

Uradni list Republike Slovenije



Internet: www.uradni-list.si

e-pošta: info@uradni-list.si

Št. **34** Ljubljana, torek **17. 4. 2007**

Cena **5,97 €** · 1.430 SIT ISSN **1318-0576** Leto **XVII**

DRŽAVNI ZBOR

1834. Zakon o državnem tožilstvu (uradno prečiščeno besedilo) (ZDT-UPB3)

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. marca 2007 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o državnem tožilstvu, ki obsega:

- Zakon o državnem tožilstvu – ZDT (Uradni list RS, št. 63/94, z dne 13. 10. 1994),
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu – ZDT-A (Uradni list RS, št. 59/99 z dne 23. 7. 1999),
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu – ZDT-B (Uradni list RS, št. 110/02 z dne 18. 12. 2002),
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu – ZDT-C (Uradni list RS, št. 17/06 z dne 17. 2. 2006),
- Popravek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu – ZDT-C (Uradni list RS, št. 20/06 z dne 24. 2. 2006),
- Zakon o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije – ZNOMCMO (Uradni list RS, št. 20/06 z dne 24. 2. 2006),
- Zakon o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo – ZNOJF-1 (Uradni list RS, št. 20/06 z dne 24. 2. 2006) in
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu – ZDT-D (Uradni list RS, št. 14/07 z dne 16. 2. 2007).

Št. 700-06/90-4/32

Ljubljana, dne 29. marca 2007

EPA 1295-IV

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

ZAKON O DRŽAVNEM TOŽILSTVU uradno prečiščeno besedilo (ZDT-UPB3)

Prvo poglavje
TEMELJNE DOLOČBE

1. člen

Pregon storilcev kaznivih dejanj in drugih kaznivih ravnanj, za katere je tako določeno z zakonom, izvajajo državne

tožilke oziroma državni tožilci (v nadaljnjem besedilu: državni tožilci).

Državni tožilec opravlja svoje naloge na podlagi ustave in zakona.

2. člen

Državni tožilec vlaga in zastopa kazenske obtožbe ter opravlja druga procesna dejanja tožilca v kazenskem postopku, kolikor zakon ne določa drugače.

Državni tožilec vlaga predloge za pregon in pravna sredstva v zadevah prekrškov, če tako določa zakon.

Državni tožilec vlaga procesne akte v civilnih in drugih sodnih postopkih ter v upravnih postopkih, če tako določa zakon.

Državni tožilci so dolžni brez nepotrebnega odlašanja reševati zadeve, ki so jim dodeljene v delo.

3. člen

Funkcija državnega tožilca je trajna.

Državni tožilec je glede pravic, ki izhajajo iz njegovega službenega razmerja z Republiko Slovenijo, izenačen s sodnikom, kolikor ta zakon ne določa drugače.

4. člen

Državni tožilec opravlja svojo funkcijo pri državnem tožilstvu, za katero je imenovan, kolikor ni s tem zakonom drugače določeno.

Funkcija državnega tožilca se na državnotožilskih mestih opravlja v državnotožilskih nazivih okrožni državni tožilec, višji državni tožilec, vrhovni državni tožilec oziroma na položajih okrožni državni tožilec svetnik, višji državni tožilec svetnik in vrhovni državni tožilec svetnik.

Funkcija pomočnice okrožnega državnega tožilca oziroma pomočnika okrožnega državnega tožilca (v nadaljnjem besedilu: pomočnik državnega tožilca) se na mestu pomočnika državnega tožilca opravlja v nazivu pomočnik državnega tožilca oziroma na položaju pomočnik državnega tožilca svetnik.

Z imenovanjem na državnotožilsko mesto pridobi državni tožilec naziv, ki ustreza temu mestu. Z imenovanjem na mesto pomočnika državnega tožilca pridobi pomočnik državnega tožilca naziv pomočnik državnega tožilca.

5. člen

Organizacijo in splošne pristojnosti državnih tožilstev ureja ta zakon.

Državna tožilstva so kot del pravosodja samostojni državni organi; njihov položaj in medsebojna razmerja ureja ta zakon.

Sredstva in druge pogoje za delo državnih tožilstev zagotavlja Republika Slovenija.

6. člen

Državna tožilstva poslujejo v slovenskem jeziku.

Na območjih, kjer živita avtohtoni italijanska in madžarska narodna skupnost, poslujejo državna tožilstva tudi v italijan-

skem oziroma madžarskem jeziku, če teče postopek pred sodiščem ali drugim državnim organom v tem jeziku ali če stranka, ki živi na tem območju, v občeivanju z državnim tožilstvom uporablja ta jezik.

7. člen

Z državnotožilskim redom se določa notranja ureditev državnih tožilstev, dodeljevanje in odvzem zadev državnim tožilcem, pravila pisarniškega poslovanja, vodenje vpisnikov in imenikov ter evidenc, obrazci za delo, oblika in vsebina pečatov, štamplik in žigov, oblika in vsebina službenih izkaznic, podrobnejša pravila o obveščanju javnosti, stiki s pripadniki narodnih skupnosti, poslovanje v zadevah državnotožilske uprave, zagotavljanje varnosti oseb, dokumentacije in premoženja, obveščanje ministrstva, pristojnega za pravosodje, okvirni hišni red in standardi za prostore in opremo državnih tožilstev, pravila o vpogledih in preslikavah spisov, pravila o izvajanju in nadzoru materialnega in finančnega poslovanja, pravila o rednem opravljanju zadev in poročanju, razporeditev poslovnega časa in poslovanje s strankami, pravila o vodenju statistike in druga vprašanja v zvezi z notranjim poslovanjem državnih tožilstev.

Z državnotožilskim redom se predpišejo tudi vzorci obrazcev z navodili za vodenje vpisnikov, pomožnih knjig in evidenc, odtisi pečatov, štamplik in žigov.

Državnotožilski red predpiše minister, pristojen za pravosodje, na predlog generalnega državnega tožilca Republike Slovenije (v nadaljevanju: generalni državni tožilec) in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Za uporabo državnotožilskega reda sprejema minister, pristojen za pravosodje, po predhodnem mnenju generalnega državnega tožilca, obvezna navodila in neobvezne razlage, ki se objavijo v notranjem tožilskem glasilu in pošljejo državnim tožilstvom.

Drugo poglavje

SPLOŠNA PRISTOJNOST IN POOBLASTILA

8. člen

Državni tožilec je v okviru temeljne funkcije vlaganja in zastopanja kazenske obtožbe pristojen opravljati vsa procesna dejanja upravičenega tožilca po zakonu o kazenskem postopku, sodelovati na narokih in sejah ter ukreniti, kar je potrebno, da se odkrijejo kazniva dejanja in njihovi storilci.

V izvrševanju funkcije pregona storilcev kaznivih dejanj in drugih ravnanj, ki so kazniva, državni tožilec sodeluje z organi odkrivanja, jih usmerja in ukrepa, kar je potrebno v zvezi z odkrivanjem dejanj oziroma storilcev, v okviru pristojnosti državnega tožilca v predhodnem postopku, ki jih določa zakon o kazenskem postopku.

9. člen

V civilnih in drugih sodnih postopkih ter v upravnih postopkih državno tožilstvo vlaga procesne akte in druga pravna sredstva, za katera je pooblaščen z zakonom.

10. člen

Pri Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vrhovno državno tožilstvo) kot posebna organizacijska enota deluje Skupina državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala (v nadaljnjem besedilu: skupina).

Skupina je pristojna za kazniva dejanja na področju organiziranega klasičnega in gospodarskega kriminala, terorizma, korupcijskih in drugih kaznivih dejanj, katerih odkrivanje in pregon zahtevata posebno organiziranost in usposobljenost.

Skupina je krajevno pristojna na celotnem ozemlju Republike Slovenije.

V skupini se ustanovi specializirani oddelek, ki je izključno krajevno in stvarno pristojen za pregon vseh kaznivih dejanj,

katere storijo uradne osebe, zaposlene v policiji oziroma druge uradne osebe, zaposlene na področju notranjih zadev, v z zakonom določenem pristojnem organu v ministrstvu, pristojnem za obrambo, ki ima pooblastila policije v predkazenskem postopku, in uradne osebe, napotene na misijo v tujini. Državni tožilci oddelka so pristojni tudi za usmerjanje policije, policistov, ki so premeščeni v oddelek in drugih oseb oddelka glede odkrivanja teh kaznivih dejanj.

Generalni državni tožilec lahko na predlog vodje skupine ali vodje specializiranega oddelka odredi, da se zadeva, ki je bila dodeljena specializiranemu oddelku, dodeli krajevno pristojnemu okrožnemu državnemu tožilstvu, če oceni, da bi bil glede na naravo zadeve pregon storilca kaznivega dejanja in usmerjanje policije učinkovitejši, če bi ga izvrševalo okrožno državno tožilstvo.

Okrožno državno tožilstvo, ki bi bilo krajevno pristojno za obravnavanje zadeve, je dolžno sodelovati s skupino pri opravljanju njenih nalog.

10.a člen

Vodja krajevno pristojnega okrožnega državnega tožilstva in direktor oziroma direktorica uprave kriminalistične policije pri Generalni upravi Policije (v nadaljnjem besedilu: direktor uprave) sta dolžna nemudoma obvestiti vodjo skupine o zadevah iz prejšnjega člena.

O dodelitvi zadeve skupini odloča generalni državni tožilec s pisno odredbo, po predhodnem mnenju vodje skupine.

Vodja skupine o dodelitvi zadeve nemudoma obvesti vodjo krajevno pristojnega okrožnega državnega tožilstva in direktorja uprave, ki sta mu dolžna takoj posredovati spise zadeve z vsemi zbranimi dokazi.

Vodja skupine lahko predlaga generalnemu državnemu tožilcu, da skupini dodeli zadevo pristojnega okrožnega državnega tožilstva, če je ta vsebinsko povezana z zadevo, ki jo obravnava skupina.

Generalni državni tožilec lahko na predlog vodje skupine odredi, da se zadeva, ki je bila dodeljena skupini, dodeli krajevno pristojnemu okrožnemu državnemu tožilstvu, če ugotovi, da niso več izpolnjeni pogoji iz prejšnjega člena.

10.b člen

Za organiziranost, vodenje in delo skupine ter imenovanje vodje se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o okrožnem državnem tožilstvu.

Državni tožilci se v skupino dodelijo za štiri leta z možnostjo ponovne dodelitve.

Državni tožilci se prijavijo za dodelitev v skupino na podlagi poziva, ki ga objavi generalni državni tožilec.

O dodelitvi odloča državnotožilski svet na predlog generalnega državnega tožilca, po predhodnem mnenju vodje skupine.

O prenehanju dodelitve v skupino pred iztekom mandata odloča državnotožilski svet na predlog generalnega državnega tožilca, po predhodnem mnenju vodje skupine.

V specializiranem oddelku iz četrtega odstavka 10. člena tega zakona sta najmanj dva državna tožilca in en pomočnik državnega tožilca. Generalni državni tožilec na predlog vodje skupine odredi, kateri državni tožilci oziroma pomočniki državnega tožilca iz skupine so v oddelek dodeljeni za štiri leta z možnostjo ponovne dodelitve. Vodjo specializiranega oddelka določi vodja skupine s soglasjem generalnega državnega tožilca z letnim razporedom dela, z možnostjo ponovne dodelitve. Vodjo specializiranega oddelka lahko predčasno razreši vodja skupine po predhodnem soglasju ali na zahtevo generalnega državnega tožilca.

10.c člen

Dodelitev državnega tožilca oziroma pomočnika državnega tožilca v skupino ne posega v njegov naziv in položaj.

Za čas dodelitve pripada državnemu tožilcu plača vrhovnega državnega tožilca.

10.č člen

Število mest državnih tožilcev v skupini določi z odredbo, na predlog generalnega državnega tožilca, minister, pristojen za pravosodje. Odredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Organizacijo, obveščanje in delo skupine podrobneje ureja navodilo o delu skupine, ki ga izda generalni državni tožilec v soglasju z ministrom, pristojnim za pravosodje. Navodilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Z navodilom iz prejšnjega odstavka se določi tudi način in rok za objavo poziva, način in rok za vložitev prijav, postopek oblikovanja predloga za dodelitev v skupino ter način sodelovanja okrožnega državnega tožilstva s skupino.

10.d člen

Generalni državni tožilec lahko določi drugo krajevno pristojno državno tožilstvo za postopanje v posamezni zadevi, če je očitno, da se bo tako lažje izvedel postopek, ali če so za to drugi tehnični razlogi, zlasti varovanje nepristranskosti, samostojnega delovanja ali ugleda državnega tožilstva.

O določitvi drugega pristojnega državnega tožilstva odloči z odločbo generalni državni tožilec na lastno pobudo ali na podlagi obrazloženega predloga pristojnega državnega tožilca, vodje okrožnega državnega tožilstva ali vodje skupine. Odločba se vroči državnemu tožilstvu, ki je bilo krajevno pristojno v posamezni zadevi ter državnemu tožilstvu, ki mu je določena krajevna pristojnost v posamezni zadevi.

Če državno tožilstvo zaradi posebnih okoliščin, ki onemogočajo izvajanje njegovih funkcij, ne more delovati na sedežu, lahko generalni državni tožilec po predhodno pridobljenem soglasju ministra, pristojnega za pravosodje, z odločbo določi začasni sedež državnega tožilstva.

10.e člen

V specializirani oddelek iz četrtega odstavka 10. člena tega zakona se premesti potrebno število policistov oziroma policistov (v nadaljnjem besedilu: policisti), ki so specializirani za odkrivanje kaznivih dejanj iz četrtega odstavka 10. člena tega zakona. Policiste se premesti v oddelek za šest let, z možnostjo ponovne premestitve, na podlagi javnega ali internega natečaja po določbah zakona, ki ureja javne uslužbenke, ali na podlagi dogovora med generalnim državnim tožilcem in generalnim direktorjem policije. V primeru premestitve na podlagi dogovora mora policist podati pisno soglasje za premestitev.

V oddelek se lahko zaposli tudi osebe, ki so imele status pooblaščenih uradnih oseb po zakonu, ki je urejal notranje zadeve in osebe, ki so imele status policista po zakonu, ki ureja policijo (v nadaljnjem besedilu: oseba s pooblastilom) na podlagi javnega ali internega natečaja po določbah zakona, ki ureja javne uslužbenke, če imajo strokovne sposobnosti za odkrivanje kaznivih dejanj iz četrtega odstavka 10. člena tega zakona ter če izpolnjujejo pogoje iz 67. člena Zakona o policiji. Osebo s pooblastilom se zaposli na podlagi opravljenega javnega ali internega natečaja.

Vodja specializiranega oddelka je predstojnik premeščenim policistom in osebam s pooblastili.

Premeščeni policisti in osebe iz drugega odstavka tega člena lahko izvršujejo vsa policijska pooblastila in naloge, katere določajo zakon, ki ureja policijo, zakon, ki ureja kazenski postopek in predpisi, sprejeti na njuni podlagi, za namene izvrševanja pristojnosti oddelka iz četrtega odstavka 10. člena tega zakona.

Premeščeni policisti zadržijo vse pridobljene pravice, katere imajo po predpisih o policiji, javnih uslužbencih in plačah v javnem sektorju, za čas dela v oddelku pa se jim lahko določijo dodatki na osnovno plačo v skladu s predpisi o javnih uslužbencih. Premeščeni policist ima pravico, da se po prenehanju premestitve vrne na delo na policijo na isto ali enakovredno delovno mesto. Določbe o odgovornosti, pravicah in obveznostih iz 80. člena Zakona o policiji, se smiselno uporabljajo za premeščene policiste po tem zakonu.

Policija je dolžna brezplačno zagotavljati premeščenim policistom in osebam s pooblastilom tehnične pogoje in pomoč za izvajanje njihovih policijskih pooblastil.

Vlada Republike Slovenije izda na predlog ministra, pristojnega za pravosodje in na podlagi predhodnega predloga generalnega državnega tožilca, odredbo, s katero določi število premeščenih policistov in oseb s pooblastili ter zahtevane delovne izkušnje ali posebno znanje za delovanje v oddelku.

11. člen

Če državni tožilec ugotovi, da je zaradi kršitve ustave, zakona ali mednarodne pogodbe dana podlaga, da uporabi zoper izvršljivo sodno odločbo ali odločbo, izdano v upravnem ali kakšnem drugem postopku, pravno sredstvo, lahko zahteva, naj se izvršitev takšne odločbe odloži ali prekine, če bi z njeno izvršitvijo utegnile nastati nepopravljive škodljive posledice.

Zahtevo za odložitev oziroma prekinitev izvršitve odločbe iz prejšnjega odstavka vloži državni tožilec, ki je upravičen uporabiti pravno sredstvo zoper takšno odločbo, pri sodišču oziroma drugem organu, ki je pristojen za dovolitev izvršbe, če le-ta že teče, pa pri organu, ki jo opravlja.

Organ, pristojen za dovolitev izvršbe ali za izvršitev odločbe, lahko odloži dovolitev izvršbe oziroma prekine izvršbo do odločitve o pravnem sredstvu državnega tožilca.

Odločba o odložitvi oziroma prekinitvi izvršbe neha veljati, če državni tožilec v tridesetih dneh od prejema odločbe ne vloži pravnega sredstva.

12. člen

Državna tožilstva si pri opravljanju zadev iz svoje pristojnosti dajejo medsebojno pravno pomoč.

Državno tožilstvo ima pravico zahtevati od državnih organov ter organov lokalne in druge samouprave in organizacij z javnimi pooblastili, naj mu pošljejo listine, spise, predmete ali obvestila, ki jih potrebuje za dejanja iz svoje pristojnosti.

Državno tožilstvo ima pri izvajanju svojih pristojnosti pravico zahtevati podatke iz drugega odstavka tega člena tudi od drugih pravnih oseb in posameznikov, za katere meni, da z njimi razpolagajo.

Državna tožilstva pošiljajo zaprosila za pravno pomoč tujim ali mednarodnim tožilstvom preko ministrstva, pristojnega za pravosodje, če ni v mednarodni pogodbi ali drugem zakonu določeno drugače.

Upravljalci zbirk osebnih podatkov so dolžni državnemu tožilstvu za izvajanje njegovih pristojnosti na njegovo pisno zahtevo iz obstoječih zbirk podatkov brezplačno posredovati osebne podatke in podatke o istovetnosti ovadenih oseb (osebno ime, enotna matična številka občana, druga uradna identifikacijska številka, datum in kraj rojstva, poklic, zaposlitev in naslov stalnega ali začasnega bivališča za fizično osebo; če je fizična oseba tujec, pa namesto enotne matične številke občana ali druge uradne identifikacijske številke osebno ime, datum in kraj rojstva, poklic, zaposlitev in naslov stalnega ali začasnega bivališča; za odgovorno osebo pravne osebe pa poleg navedenih podatkov tudi seznam del in nalog, ki jih opravlja; za pravno osebo firmo, sedež in matično številko). Državni tožilci o pridobitvi osebnih podatkov ali podatkov niso dolžni obvestiti osebe, na katero se podatki nanašajo, vse do zastaranja kazenskega pregona ali do pravnomočne sodbe.

Državni tožilci imajo dostop do tajnih podatkov v skladu s pogoji iz zakona, ki ureja tajne podatke. Vodje državnih tožilstev imajo dostop do tajnih podatkov na podlagi pisne zahteve, iz katere so razvidni pristojnost, namen in pravna podlaga pridobitve podatka. Izvod zahteve se pošlje generalnemu državnemu tožilcu v vednost.

13. člen

Pred sodišči s položajem okrajnih in okrožnih sodišč lahko nastopajo državni tožilci, ki imajo najmanj naziv okrožnega državnega tožilca.

Pred sodišči s položajem višjih sodišč lahko nastopajo državni tožilci, ki imajo najmanj naziv višjega državnega tožilca.

Državne tožilce iz prejšnjih odstavkov lahko nadomeščajo pomočniki državnega tožilca v okviru pooblastil, ki jih določi pristojni državni tožilec.

Pred Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije lahko nastopajo samo vrhovni državni tožilci.

Kolikor ni s tem zakonom drugače določeno, veljajo za pomočnike državnih tožilcev določbe tega zakona, ki veljajo za državne tožilce.

Tretje poglavje DRŽAVNI TOŽILCI

1. oddelek:

Pogoji za imenovanje državnih tožilcev
in postopek imenovanja

14. člen

V državnem tožilstvu opravlja funkcijo državnega tožilca eden ali več državnih tožilcev.

Število mest državnih tožilcev pri posameznih državnih tožilstvih določi na predlog generalnega državnega tožilca minister, pristojen za pravosodje, z odredbo v soglasju z Vlado Republike Slovenije.

V odredbi iz prejšnjega odstavka se posebej določi število mest pomočnikov državnega tožilca. Odredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

15. člen

Za okrožnega državnega tožilca je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo na položaj okrožnega sodnika ali je najmanj tri leta opravljala funkcijo pomočnika državnega tožilca.

Za višjega državnega tožilca je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka in je najmanj pet let uspešno opravljala funkcijo okrožnega državnega tožilca.

Za vrhovnega državnega tožilca je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka tega člena in je najmanj pet let uspešno opravljala funkcijo višjega državnega tožilca ali najmanj deset let uspešno opravljala funkcijo okrožnega državnega tožilca.

Za pomočnika državnega tožilca je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo na položaj okrajnega sodnika.

16. člen

Za višjega ali vrhovnega državnega tožilca je lahko ne glede na določbe prejšnjega člena imenovana tudi oseba, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev oziroma imenovanje na položaj višjega ali vrhovnega sodnika.

17. člen

Državne tožilce imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za pravosodje.

Generalnega državnega tožilca imenuje Državni zbor Republike Slovenije na predlog Vlade Republike Slovenije, in sicer za dobo šestih let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Vodjo okrožnega državnega tožilstva imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za pravosodje, po predhodnem mnenju državnotožilskega sveta in generalnega državnega tožilca.

Akti o imenovanjih se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.

18. člen

Minister, pristojen za pravosodje, poda predlog iz prvega odstavka prejšnjega člena potem, ko prejme mnenje državnotožilskega sveta.

19. člen

Prosto mesto državnega tožilca razpiše ministrstvo, pristojno za pravosodje, na predlog generalnega državnega tožilca, prosto mesto slednjega pa po uradni dolžnosti. Prosto mesto vodje državnega tožilstva razpiše ministrstvo, pristojno za pravosodje, na predlog generalnega državnega tožilca, najpozneje tri mesece pred iztekom oziroma v enem mesecu po prenehanju mandata. Razpisi se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije. Rok za prijave ne more biti krajši kot 15 dni.

Razpisni postopek vodi ministrstvo, pristojno za pravosodje.

V postopku iz prejšnjega odstavka se smiselno uporablja določba 15. člena Zakona o sodniški službi.

20. člen

Ko prejme razpisno gradivo od ministrstva, pristojnega za pravosodje, državnotožilski svet povabi na razgovor prijavljene kandidate, ki kandidirajo na prosto mesto državnega tožilca. Vodjo državnega tožilstva, v katerem je prosto mesto državnega tožilca, pa pozove, da se izjasni o kandidatih za to mesto.

Na podlagi ugotovitev, ki temeljijo na razpisnem gradivu, in na podlagi neposrednega vtisa, ki so ga kandidati napravili na razgovoru, oblikuje državnotožilski svet mnenje glede predlogov za imenovanje. V mnenju razvrsti državnotožilski svet kandidate glede na svojo oceno o primernosti za imenovanje ter utemelji razloge za sprejeto razvrstitev.

Mnenje iz prejšnjega odstavka vroči državnotožilski svet kandidatu in vodji državnega tožilstva, v katerem je razpisano prosto mesto državnega tožilca. Kandidat in vodja državnega tožilstva lahko na mnenje posredujejo obrazložene pripombe v osmih dneh od prejema mnenja.

V 30 dneh po prejemu pripomb oziroma izteku roka iz prejšnjega odstavka državnotožilski svet oblikuje dokončno mnenje in ga v osmih dneh pošlje ministru, pristojnemu za pravosodje.

Če je v mnenju državnotožilskega sveta za zasedbo prostega mesta državnega tožilca najvišje uvrščen kandidat, ki je že imenovan za državnega tožilca in se je prijavil na razpis zaradi napredovanja, je minister, pristojen za pravosodje tega kandidata dolžan predlagati v imenovanje.

Če minister, pristojen za pravosodje ne sprejme mnenja državnotožilskega sveta iz četrtega odstavka tega člena, mora v desetih dneh zahtevati, da državnotožilski svet ponovno prouči svoje mnenje in, da ga v 15 dneh pošlje ministru, pristojnemu za pravosodje z dodatno obrazložitvijo. Če državnotožilski svet novo mnenje sprejme z večino dveh tretjin glasov vseh svojih članov, je tako mnenje za ministra, pristojnega za pravosodje, obvezno.

21. člen

Državnotožilski svet sestavlja sedem članov. Generalni državni tožilec in njegov namestnik sta člana sveta po položaju. Enega člana sveta imenuje minister, pristojen za pravosodje, izmed vodij okrožnih državnih tožilstev. Štiri člane sveta izvolijo izmed državnih tožilcev, ki nimajo vodstvenih položajev, državni tožilci po postopku, ki ga zakon določa za volitve članov sodnega sveta, od tega dva člana izmed okrožnih državnih tožilcev, enega člana izmed višjih državnih tožilcev in enega člana izmed vrhovnih državnih tožilcev.

Volitve članov državnotožilskega sveta razpiše generalni državni tožilec.

Mandat imenovanega ter izvoljenih članov državnotožilskega sveta traja pet let in po poteku mandata ne morejo biti takoj ponovno izvoljeni oziroma imenovani.

Delo državnotožilskega sveta vodi generalni državni tožilec Republike Slovenije, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik.

Državnotožilski svet oblikuje mnenja z večino glasov vseh članov.

Sejo državnotožilskega sveta skliče generalni državni tožilec, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik. Če tako pisno zahtevajo najmanj trije člani sveta, mora sejo sklicati najpozneje v osmih dneh po prejemu zahteve.

Državnotožilski svet sprejme z večino glasov vseh članov poslovnik, s katerim natančneje uredi način dela sveta. Poslovnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Članom državnotožilskega sveta pripada za udeležbo na sejah sveta sejnina, katere višino določi svet v soglasju z ministrom, pristojnim za pravosodje.

22. člen

Državni tožilec nastopi funkcijo z dnem, ko pred predsednikom vlade, generalni državni tožilec pa pred predsednikom državnega zbora izreče naslednjo prisego: »Prisegam, da bom varoval-a pravni red Republike Slovenije in svoje delo opravljal-a vestno, po ustavi in zakonih.«

Po pooblastilu predsednika vlade lahko izrečejo državni tožilci prisego pred ministrom, pristojnim za pravosodje.

2. oddelek:

Napredovanje državnih tožilcev

23. člen

Z imenovanjem na funkcijo pridobi državni tožilec pravico do napredovanja.

Napredovanje zajema napredovanje v plačnih razredih znotraj določene plačne lestvice za posamezni državnotožilski naziv, napredovanje na višje državnotožilsko mesto in napredovanje v višji državnotožilski naziv oziroma položaj.

Kolikor ta zakon ne določa drugače, se za napredovanje državnih tožilcev, za določitev kriterijev za izbiro in napredovanje in v postopku za ocenjevanje dela državnih tožilcev smiselno uporabljajo določbe zakona o sodniški službi.

Za izdelavo ocene dela za državnega tožilca je pristojen državnotožilski svet.

O napredovanju v plačnih razredih in na položaj svetnika odloča državnotožilski svet, o napredovanju na višje mesto pa organ, ki je pristojen za imenovanje državnega tožilca v skladu z določbami tega zakona.

3. oddelek:

Dolžnosti državnega tožilca in nezdružljivost funkcije državnega tožilca

24. člen

Državni tožilec mora pri uresničevanju svojih pravic in svoboščin vselej ravnati tako, da varuje ugled in dostojanstvo svoje službe. Zaradi uveljavljanja svojih pravic ne sme ovirati delovanja državnega tožilstva.

Državni tožilec je dolžan zase ohraniti vse, kar je zvedel o strankah in njihovih pravnih in dejanskih razmerjih v okviru opravljanja službe, ter varovati tajnost vseh podatkov, do katerih javnost nima dostopa.

25. člen

Državni tožilec ne sme sprejemati daril ali drugih koristi v zvezi z njegovo službo. Prav tako ne smejo sprejemati daril ali drugih koristi v zvezi z njegovo službo njegov zakonec in drugi družinski člani, sorodniki in druge osebe, ki živijo z državnim tožilcem v skupnem gospodinjstvu.

(Opomba: glej drugi odstavek 23. člena ZNOJF-1)

26. člen

Če je državni tožilec izvoljen za predsednika republike, poslanca, sodnika ustavnega sodišča ali predsednika vlade, varuha človekovih pravic oziroma njegovega namestnika oziroma imenovan za ministra, mu funkcija državnega tožilca ter vse pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz službenega razmerja, mirujejo.

27. člen

Državni tožilec ne sme opravljati funkcij, ki so po določbi ustave nezdružljive s funkcijo državnega tožilca, niti ne dejavnosti ali sprejeti zaposlitve ali dela, ki jih po določbi ustave in zakona ne sme opravljati oziroma sprejeti sodnik.

O nezdružljivosti funkcije, dejavnosti sprejema zaposlitve ali dela s funkcijo državnega tožilca odloči dravnotožilski svet. O odločitvi dravnotožilskega sveta obvesti generalni državni tožilec ministra, pristojnega za pravosodje.

27.a člen

Državni tožilci opravljajo funkcijo državnega tožilca v okviru poslovnega časa, določenega v Državnotožilskem redu, v okviru dežurstva in v okviru pripravljenosti.

Dežurstvo je posebna oblika dela, ki se izvaja na državnem tožilstvu, da lahko državni tožilec opravlja usmerjanje predkazenskega postopka, zagotavlja udeležbo pri procesnih dejanjih in drugih opraviilih predkazenskega postopka ter za druga nujna dejanja, določena v zakonu, ki ureja kazenski postopek, in v drugih zakonih.

Pripravljenost pomeni dosegljivost izven sedeža državnega tožilstva po telefonu ali z uporabo drugih sredstev zaradi izvajanja dejanj iz prejšnjega odstavka.

Z dežurstvom in pripravljenostjo se zagotavlja neprekinjeno opravljanje pristojnosti državnega tožilstva 24 ur na dan ob delavnikih in praznikih ter dela prostih dnevih.

Državni tožilec je dolžan izvajati izobraževanje za funkcijo državnega tožilca, tožilsko osebje in tožilske pripravnike, pod pogoji, ki so določeni v tem zakonu.

4. oddelek:

Pravice državnih tožilcev

28. člen

Plača državnega tožilca se določi po enakih osnovah, z enakimi dodatki ter na enak način kot plača sodnika ustreznega naziva oziroma položaja.

Plača pomočnika državnega tožilca se določi enako kot plača okrajnega sodnika.

O uvrstitvi v plačni razred odloči dravnotožilski svet. Uvrstitev v plačni razred se ne objavlja v Uradnem listu Republike Slovenije.

29. člen

Predpisi o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem in drugem socialnem zavarovanju, ki veljajo za osebe v delovnem razmerju, se uporabljajo za državne tožilce, če ni z zakonom drugače določeno.

30. člen

Državni tožilec oziroma pomočnik državnega tožilca ima poleg plače pravico do prejemkov, dodatkov, plačil, nadomestil in povračil v enakih primerih in v enaki višini, kot sodnik ustreznega naziva oziroma položaja, če ta zakon ne določa drugače.

Če ni s tem zakonom drugače določeno, se za odločanje o pravicah iz prejšnjega odstavka smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja sodniško službo.

Za povečan obseg dela državnega tožilca ali pomočnika državnega tožilca oziroma dodatnih delovnih obremenitev državnega tožilca ali pomočnika državnega tožilca se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja sodniško službo, glede povečanega obsega dela sodnika oziroma dodatnih delovnih obremenitev sodnika.

Vlada Republike Slovenije z uredbo določi pogoje, merila in obseg plačila za povečan obseg dela oziroma dodatne delovne obremenitve za posamezne državne tožilce ali pomočnike državnih tožilcev.

30.a člen

Položajni dodatek pripada državnim tožilcem, ki opravljajo vodstveno funkcijo na sedežu državnega tožilstva ali v njegovem zunanjem oddelku, v odstotku od njihove osnovne plače, in sicer:

- vodjem oddelkov in organizacijskih enot na Vrhovnem državnem tožilstvu 10%,
- vodjem zunanjih oddelkov državnih tožilstev 6%,
- vodjem oddelkov z najmanj petimi razporejenimi državnimi tožilci 8%,
- vodjem oddelkov z najmanj tremi razporejenimi državnimi tožilci 5%.

30.b člen

Državnemu tožilcu, ki opravlja dežurno službo, pripadajo dodatki, kot so določeni za preiskovalnega sodnika in sodnika, ki opravlja dežurno preiskovalno službo.

30.c člen

O izplačilih za delovno in dodatno delovno uspešnost ter izplačilih po posebnih programih (racionalizacija, reševanje zaostankov) za vodje državnih tožilstev in generalnega državnega tožilca odloča državnotožilski svet.

O drugih dodatkih in izplačilih za vodje okrožnih državnih tožilstev odloča generalni državni tožilec.

O dodatkih in izplačilih za okrožne državne tožilce in pomočnike odloča vodja državnega tožilstva, za državne tožilce na Vrhovnem državnem tožilstvu pa generalni državni tožilec.

31. člen

Državni tožilec ima pravico do letnega dopusta v trajanju do štirideset delovnih dni, vendar ne manj kot trideset delovnih dni.

Državni tožilec ima pravico do izrednega plačanega dopusta do sedem delovnih dni v posameznem koledarskem letu zaradi osebnih razlogov.

Če državni tožilec kandidira za poslanca ali predsednika republike, ima od dneva potrditve kandidature pravico do izrednega plačanega dopusta za pripravo na volitve v trajanju trideset delovnih dni.

V drugih izjemnih primerih se lahko državnemu tožilcu odobri izredni neplačani dopust do trideset dni v koledarskem letu.

Primere in pogoje iz prejšnjih odstavkov določi državnotožilski svet.

32. člen

Za strokovno izpopolnjevanje ter usposabljanje državnih tožilcev in pomočnikov državnih tožilcev, tožilskega osebja ter pripravnikov za delo na državnih tožilstvih se smiselno uporabljajo določbe glede sodnikov, sodnega osebja in sodniških pripravnikov o izobraževanju iz zakona, ki ureja sodišča, zakona, ki ureja sodniško službo ter zakona, ki ureja pravniški državni izpit.

Izobraževanje na podlagi nadzorstvenih pregledov pripravlja in izvaja notranja organizacijska enota Vrhovnega državnega tožilstva iz 58.b člena tega zakona. Oblike in načini izobraževanja s strani strokovnega centra se podrobneje predpišejo z državnotožilskim redom.

Za štipendiranje državnih tožilcev in pomočnikov državnih tožilcev se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja sodniško službo.

Državnotožilski svet odloči, katerim najboljšim kandidatom iz prejšnjega odstavka se, glede na letna razpoložljiva sredstva za štipendije državnih tožilcev in pomočnikov državnih tožilcev, dodelijo štipendije.

33. člen

Državni tožilec nastopa pred sodiščem v službenem oblačilu, katerega obliko in način nošenja predpiše minister, pristojen za pravosodje.

34. člen

Za potrebe izvajanja tega zakona ministrstvo vodi osebno evidenco državnih tožilcev ter osebja, ki je zaposleno v državnem tožilstvu, ki vsebuje enake podatke kot osebna evidenca sodnikov oziroma sodnega osebja.

Z osebnimi podatki iz prejšnjega odstavka je treba ravnati na enak način kot z osebnimi podatki iz osebne evidence sodnikov.

5. oddelek:

Premestitve in dodelitve na delo v drug državni organ

35. člen

Državni tožilec je lahko premeščen na mesto v drugo državno tožilstvo:

1. če se odpravi državno tožilstvo, v katerem opravlja funkcijo;
2. če se bistveno za daljši čas zmanjša obseg dela državnega tožilstva, v katerem državni tožilec opravlja funkcijo;
3. če se spremeni organizacija tožilstev;
4. v drugih primerih, ki jih določa zakon.

O premestitvi po prejšnjem odstavku odloči generalni državni tožilec.

36. člen

Če to narekujejo okoliščine, v katerih bi sicer bilo ogroženo ali onemogočeno pravočasno izvajanje funkcij državnega tožilstva, zlasti izredno povečane delovne obremenitve ali odprava večjih zaostankov pri delu, sme generalni državni tožilec odrediti, da se državni tožilec premesti na opravljanje funkcije (v nadaljnjem besedilu: začasna premestitev), in sicer: okrožni državni tožilec k drugemu okrožnemu državnemu tožilstvu ali v skupino iz 10. člena tega zakona, vrhovni ali višji državni tožilec pa k okrožnemu državnemu tožilstvu ali v skupino iz 10. člena tega zakona.

Začasno premestitev sme generalni državni tožilec odrediti za čas največ šestih mesecev. Na predlog generalnega državnega tožilca lahko državnotožilski svet pod pogoji iz prejšnjega odstavka začasno premestitev podaljša za dobo največ šestih mesecev.

Kadar razlogi iz prvega odstavka tega člena tudi z začasno premestitvijo po prejšnjem odstavku niso odpravljeni, lahko državnotožilski svet na predlog generalnega državnega tožilca in po pridobitvi pisnega mnenja začasno premeščenega državnega tožilca podaljša začasno premestitev najdalj še za eno leto.

37. člen

Za premestitev po 35. členu tega zakona in za začasno premestitev ni potrebna privolitev državnega tožilca.

Premestitev in začasna premestitev ne vplivata na položaj, plačo in druge pravice, ki jih je imel državni tožilec pred premestitvijo.

37.a člen

(črtan)

38. člen

Državni tožilec je lahko dodeljen za opravljanje zahtevnejših strokovnih nalog ministrstvu, pristojnemu za pravosodje, največ za šest let.

Državni tožilec iz prejšnjega odstavka obdrži pravico uporabljati naziv državni tožilec, vendar hkrati ne more opravljati funkcije državnega tožilca in mu vse druge pravice in dolžnosti iz službenega razmerja mirujejo.

Državnemu tožilcu iz prvega odstavka tega člena pripada najmanj takšna plača, kot bi jo prejemal, če bi opravljal službo državnega tožilca, varovane pa so tudi vse njegove pravice do napredovanja po izteku dela v ministrstvu.

O dodelitvi odloči minister, pristojen za pravosodje, po predhodnem mnenju državnotožilskega sveta in po pisni privolitvi državnega tožilca.

38.a člen

Okrožni državni tožilec ali pomočnik državnega tožilca je lahko na podlagi pisne privolitve dodeljen za opravljanje zahtevnejših strokovnih nalog na Vrhovno državno tožilstvo. Dodelitev lahko traja največ tri leta in se lahko s pisno privolitvijo enkrat ponovi.

O dodelitvi po prejšnjem odstavku odloči generalni državni tožilec po predhodnem mnenju državnotožilskega sveta.

38.b člen

(prenehal veljati)

6. oddelek:

Prenehanje funkcije in razrešitev državnega tožilca

39. člen

Državnemu tožilcu preneha funkcija:

1. z upokojitvijo, vendar najkasneje, ko dopolni 70 let starosti;

2. če izgubi državljanstvo Republike Slovenije;

3. če izgubi poslovno sposobnost ali zdravstveno zmožnost za opravljanje službe;

4. če se odpove službi državnega tožilca;

5. če se odpravi državno tožilstvo in državnemu tožilcu ni mogoče zagotoviti, da nadaljuje z delom v drugem državnem tožilstvu;

6. če državni tožilec sprejme funkcijo, začne opravljati dejavnost ali sklene delovno razmerje oziroma kljub prepovedi opravlja dejavnost ali delo, ki ni združljivo s funkcijo državnega tožilca;

7. če iz ocene njegove službe dvakrat zaporedoma izhaja, da ne ustreza državnotožilski službi.

Šteje se, da je razlog iz 1. točke prejšnjega odstavka nastopil z iztekom leta, v katerem je državni tožilec dosegel starostno mejo za upokojitev, razlog iz 2. in 3. točke prejšnjega odstavka z dnem pravnomočnosti odločbe pristojnega organa, razlog iz 5. točke prejšnjega odstavka z dnem prenehanja dela državnega tožilstva, razlog iz 7. točke pa z dnem, ko državno-tožilski svet sprejme drugo negativno oceno.

40. člen

Državni tožilec se razreši, če je obsojen za kaznivo dejanje, storjeno z zlorabo svoje funkcije, ali za drugo kaznivo dejanje na zaporno kazen, daljšo od šestih mesecev, ali na krajšo zaporno ali neprostostno kazen, če gre za kaznivo dejanje, zaradi katerega je osebnostno neprimeren za opravljanje funkcije državnega tožilca.

Sodišče mora v primerih iz prejšnjega odstavka poslati pravnomočno sodbo ministru, pristojnemu za pravosodje, in generalnemu državnemu tožilcu.

O razrešitvi državnega tožilca v primerih iz prvega odstavka tega člena odloči vlada na predlog ministra, pristojnega za pravosodje, o razrešitvi generalnega državnega tožilca pa državni zbor na predlog vlade.

41. člen

Vodji ali namestniku državnega tožilstva preneha funkcija smiselno iz razlogov iz 63. člena zakona o sodiščih ali če svoje funkcije ne opravlja po predpisih in pravočasno ali če s svojim ukrepanjem in ravnanjem izkaže, da ni sposoben ali primeren za opravljanje vodstvene funkcije. Vodja ali namestnik državnega tožilstva, ki mu je ta funkcija prenehala zaradi razlogov iz tega odstavka, razen iz razlogov po 63. členu zakona o sodiščih, tri leta od dneva prenehanja funkcije ne more biti dodeljen na delo v drug državni organ, na Vrhovno državno tožilstvo, v skupino ali imenovan za vodjo ali namestnika vodje državnega tožilstva ali skupine.

Za postopek razrešitve se smiselno uporabljajo določbe zakona o sodiščih, o razrešitvi pa odloča organ, ki je pristojen za imenovanje vodje ali namestnika državnega tožilstva.

Določbe prvega in drugega odstavka tega člena se uporabljajo tudi za generalnega državnega tožilca ali njegovega namestnika.

42. člen

Državni tožilec disciplinsko odgovarja, če je kršil dolžnosti državnega tožilca ali ugled in dostojanstvo funkcije državnega tožilca.

Državnega tožilca ni mogoče klicati na disciplinsko odgovornost za mnenja, ki jih je dal pri delu v zadevi, ki jo je obravnaval.

Uvedbo disciplinskega postopka zoper državnega tožilca ima pravico zahtevati generalni državni tožilec in minister, pristojen za pravosodje.

Na podlagi pisno vložene zahteve iz prejšnjega odstavka je disciplinski tožilec dolžan zahtevati uvedbo disciplinskega postopka.

Določbe tega zakona o disciplinski odgovornosti se ne uporabljajo za generalnega državnega tožilca.

43. člen

Disciplinske sankcije po tem zakonu so:

1. razrešitev funkcije državnega tožilca;

2. ustavitev napredovanja;

3. zmanjšanje plače.

Ustavitev napredovanja se izreče za dobo treh let. Državni tožilec, ki mu je bila izrečena disciplinska sankcija ustavitve napredovanja, tri leta od dneva izreka sankcije ne more biti dodeljen na delo v drug državni organ, na Vrhovno državno tožilstvo, v skupino ali imenovan za vodjo ali namestnika vodje državnega tožilstva ali skupine.

Zmanjšanje plače se izreče do višine 20% za čas do enega leta.

44. člen

Disciplinska sankcija iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena se lahko izreče samo za naslednje kršitve dolžnosti:

1. nevestno, nepravočasno ali malomarno opravljanje službenih dolžnosti;

2. neizpolnjevanje službenih dolžnosti, neupravičena odklonitev službene dolžnosti oziroma neizpolnjevanje navodil, ki so dana po določbah tega zakona;

3. kršitev predpisov o varovanju državne in uradne tajnosti;

4. hujša kršitev predpisov o varnosti in zdravju pri delu, o varstvu pred požarom ali eksplozijo;

5. nedostojno in žaljivo obnašanje do posameznikov, državnih organov ter pravnih oseb v zvezi z opravljanjem funkcije državnega tožilca in zunaj nje;

6. zloraba položaja ali hujša preokračitev uradnih pooblastil.

45. člen

Disciplinskega postopka zoper državnega tožilca ni mogoče uvesti, ko pretečeta dve leti od dneva kršitve.

Izvršitev izrečene disciplinske sankcije zastara v enem letu.

46. člen

V disciplinskem postopku odloča na prvi stopnji disciplinsko sodišče, ki ga sestavljajo predsednik in dva člana prvo-stopnega disciplinskega sodišča za sodnike ter državni tožilci, člani državnotožilskega sveta, izvoljeni izmed državnih tožilcev, na drugi stopnji pa disciplinsko sodišče, ki ga sestavljajo štirje sodniki, člani drugostopnega disciplinskega sodišča za sodnike, in trije vrhovni državni tožilci, določeni z letnim razporedom dela vrhovnega državnega tožilstva za dobo dveh let.

Funkcijo disciplinskega tožilca v postopku proti državnemu tožilcu opravlja z letnim razporedom dela določeni vrhovni državni tožilec.

47. člen

V disciplinskem postopku zoper državnega tožilca se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo v disciplinskem postopku zoper sodnika.

48. člen

V primeru lažje oblike disciplinske kršitve iz prvega odstavka 42. člena tega zakona se lahko disciplinski postopek zoper državnega tožilca ustavi.

V primeru disciplinske kršitve iz 44. člena tega zakona se državnemu tožilcu izreče glede na težo kršitve eden od disciplinskih ukrepov, če so podane posebne olajševalne okoliščine, pa se lahko disciplinski postopek ustavi.

Če je zoper državnega tožilca, zoper katerega je bil disciplinski postopek ustavljen, uveden nov disciplinski postopek, ta postopek ne more biti ustavljen na način iz prejšnjih odstavkov.

49. člen

Če je zoper državnega tožilca uveden kazenski postopek zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja iz prvega odstavka 40. člena tega zakona, generalni državni tožilec odloči, da se državni tožilec začasno odstrani z opravljanja funkcije (suspenz).

O suspenzu generalnega državnega tožilca odloči Vlada na predlog ministra, pristojnega za pravosodje.

Če je zoper državnega tožilca uveden disciplinski postopek zaradi disciplinske kršitve iz 44. člena tega zakona, lahko generalni državni tožilec zoper državnega tožilca odredi suspenz.

Zoper odločbo o suspenzu ni pritožbe.

V ostalem se glede suspenza državnega tožilca smiselno uporabljajo določbe 4. oddelka VII. poglavja zakona o sodniški službi.

50. člen

Državni tožilec ne sme biti priprt v kazenskem postopku, ki je uveden proti njemu in zaradi suma kaznivega dejanja, storjenega pri opravljanju funkcije državnega tožilca, brez prejšnjega dovoljenja senata treh sodnikov pristojnega višjega sodišča.

Četrto poglavje

ORGANIZACIJA DRŽAVNEGA TOŽILSTVA

51. člen

V Republiki Sloveniji so:

1. Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije;
2. Okrožna državna tožilstva:
 - a) Okrožno državno tožilstvo v Celju;
 - b) Okrožno državno tožilstvo v Kopru;
 - c) Okrožno državno tožilstvo v Kranju;
 - č) Okrožno državno tožilstvo v Krškem;
 - d) Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani;
 - e) Okrožno državno tožilstvo v Mariboru;
 - f) Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti;
 - g) Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici;
 - h) Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu;
 - i) Okrožno državno tožilstvo na Ptuj;
 - j) Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu.

Sedež Vrhovnega državnega tožilstva je v Ljubljani.

52. člen

Vrhovno državno tožilstvo in skupina delujeta za celotno območje Republike Slovenije.

Svoje funkcije pred višjimi sodišči splošne pristojnosti ter opravljanje svojih nadzorstvenih in izobraževalnih pristojnosti izvaja Vrhovno državno tožilstvo s svojega sedeža ali z zunanjega oddelka. Zunanje oddelke ustanovi oziroma ukine minister, pristojen za pravosodje, na predlog generalnega državnega tožilca praviloma za območje enega ali več višjih sodišč.

Vodje zunanjih oddelkov imenuje generalni državni tožilec z letnim razporedom za dobo enega leta s soglasjem ministra, pristojnega za pravosodje, po predhodno pridobljenem mnenju kolegija Vrhovnega državnega tožilstva. V zunanje oddelke generalni državni tožilec praviloma dodeli višje državne tožilce.

Okrožno državno tožilstvo deluje za območje okrožnega sodišča s splošno pristojnostjo in okrajnih sodišč z območja tega okrožnega sodišča.

Svoje funkcije pred okrajnimi sodišči izvaja okrožno državno tožilstvo s sedeža okrožnega državnega tožilstva ali z zunanjega oddelka.

53. člen

Zunanji oddelek iz zadnjega odstavka prejšnjega člena je organizacijska enota državnega tožilstva, ki opravlja funkcije okrožnega državnega tožilstva pred enim ali več okrajnimi sodišči.

Zunanji oddelek ustanovi ali ukine minister, pristojen za pravosodje, na predlog generalnega državnega tožilca.

V upravnem in nadzornem pogledu je zunanji oddelek neposredno podrejen vodji okrožnega državnega tožilstva.

54. člen

Kadar so za to pooblašeni po zakonu, nastopajo državni tožilci v izvrševanju svojih funkcij pred drugimi državnimi organi ali njihovimi izpostavami, ki imajo sedež na območju državnega tožilstva, v katerem opravljajo funkcijo.

55. člen

Pri državnih tožilstvih z večjim obsegom istovrstnih zadev se lahko oblikujejo oddelki kot notranje organizacijske enote, namenjene specializaciji in boljši učinkovitosti delovanja državnega tožilstva na posameznem ožjem področju njegovih pristojnosti. Delo oddelka vodi namestnik vodje državnega tožilstva ali drug državni tožilec, ki ga z razporedom dela določi vodja državnega tožilstva.

Zadeve iz pristojnosti državnega tožilstva razporeja med državne tožilce vodja državnega tožilstva, vodja oddelka, vodja zunanjega oddelka ali drug državni tožilec, ki ga vodja za to pooblasti. Delo mora biti razporejeno tako, da so državni tožilci čim enakomerneje obremenjeni.

55.a člen

Generalni državni tožilec, vodja zunanjega oddelka Vrhovnega državnega tožilstva, vodja skupine, vodja okrožnega državnega tožilstva ali vodja zunanjega oddelka okrožnega državnega tožilstva lahko odločijo, da se posamezne zadeve ali pravni problemi obravnavajo v obliki kolegijskega dela.

Sestavo, sklepčnost, udeležbo, način priprave in sprejemanja stališč in pravnih mnenj, postopek predlaganja dnevnega reda, obveščanje in objavo sprejetih stališč ter druga vprašanja kolegijskega dela ureja državnotožilski red.

55.b člen

Minister, pristojen za pravosodje, lahko zahteva, da se na kolegijih državnih tožilstev obravnavajo načelna vprašanja državnotožilske uprave ali njenega nadzora. O sprejetih stališčih generalni državni tožilec obvesti ministra, pristojnega za pravosodje.

56. člen

Upravne in nadzorstvene pristojnosti v zvezi z delovanjem državnega tožilstva ima vodja državnega tožilstva.

Za generalnega državnega tožilca je lahko imenovan državni tožilec, ki izpolnjuje pogoje za vrhovnega državne-

ga tožilca. Za vodjo okrožnega državnega tožilstva je lahko imenovan državni tožilec, ki izpolnjuje pogoje za okrožnega državnega tožilca.

Vodja državnega tožilstva ima poleg pristojnosti, določenih s tem ali drugim zakonom, tudi druge pristojnosti, ki gredo predstojniku državnega organa po splošnih predpisih.

Vodja državnega tožilstva ima namestnika, ki ga na predlog generalnega državnega tožilca imenuje minister, pristojen za pravosodje.

Namestnik vodje državnega tožilstva opravlja funkcije in naloge iz pristojnosti vodje državnega tožilstva, če je ta odsoten ali zadržan.

Če nihče ni imenovan na funkcijo vodje državnega tožilstva, če je vodja državnega tožilstva dalj časa odsoten oziroma zadržan, suspendiran, ali iz drugih razlogov ne more opravljati svojih funkcij in nalog, imenuje generalni državni tožilec z odločbo začasnega vodjo.

Generalni državni tožilec lahko odloči z odločbo, da okrožno državno tožilstvo v primeru iz prejšnjega odstavka za dobo šestih mesecev začasno vodi državni tožilec z drugega državnega tožilstva (začasno vodenje). Začasno vodenje lahko po predhodnem soglasju Državnotožilskega sveta in ministra, pristojnega za pravosodje, podaljša za največ šest mesecev, če je to potrebno zaradi učinkovitega delovanja okrožnega državnega tožilstva.

Če nihče ni imenovan na mesto generalnega državnega tožilca, če je generalni državni tožilec odsoten, zadržan, iz drugih razlogov ne more opravljati svojih funkcij in nalog opravlja funkcije in naloge iz pristojnosti generalnega državnega tožilca kot začasni vodja namestnik generalnega državnega tožilca.

Začasno vodenje ne vpliva na položaj, plačo in druge pravice, ki jih je imel državni tožilec, preden je bil imenovan za začasnega vodjo.

Vodje in namestniki okrožnih državnih tožilstev se imenujejo za dobo šestih let z možnostjo ponovnega imenovanja.

57. člen

Vodja Vrhovnega državnega tožilstva je generalni državni tožilec.

Državni tožilci, imenovani pri Vrhovnem državnem tožilstvu, imajo naziv vrhovni državni tožilec oziroma višji državni tožilec.

Državni tožilci, imenovani pri okrožnem državnem tožilstvu, imajo naziv okrožni državni tožilec.

57.a člen

O zahtevi za izločitev generalnega državnega tožilca in njegovega namestnika pri odločanju v zvezi z razlogi po zakonu, ki ureja kazenski postopek, poda predhodno mnenje kolegij Vrhovnega državnega tožilstva.

Kolegij je sklepčen, če sta na seji prisotni vsaj dve tretjini vrhovnih državnih tožilcev. Mnenje je sprejeto, če zanj na tajnem glasovanju glasuje večina vseh vrhovnih državnih tožilcev. Generalni državni tožilec oziroma njegov namestnik ne smeta voditi seje kolegija niti glasovati o zahtevi za svojo izločitev, lahko pa pisno ali ustno predstavita svoje stališče do zahteve za izločitev.

Mnenje o izločitvi se skupaj s stališčem generalnega državnega tožilca ali njegovega namestnika pošlje ministru, pristojnemu za pravosodje, ki odloči o izločitvi.

58. člen

Tožilsko osebje opravlja pravna in druga dela, predpisana z zakoni in drugimi predpisi. Med tožilsko osebje sodijo generalni sekretar Vrhovnega državnega tožilstva, sekretar državnega tožilstva, strokovni sodelavci, strokovnjaki, administrativni delavci in drugi delavci.

Pri vsakem državnem tožilstvu je potrebno število strokovnih sodelavcev za opravljanje pravnih del in potrebno število administrativnih in drugih delavcev. Vsako državno tožilstvo ima lahko tudi sekretarja, ki pod pogoji iz 66.a člena tega zakona izvaja zadeve državnotožilske uprave.

Pri okrožnih državnih tožilstvih je potrebno število pravnih mest za univerzitetne diplomirane pravnike, ki se v skladu z zakonom, ki ureja pravniški državni izpit, usposabljaajo za delo pri državnih tožilstvih.

Število in vrste delovnih mest delavcev iz prejšnjih odstavkov določi na predlog ministra, pristojnega za pravosodje, Vlada Republike Slovenije po predhodnem mnenju Državnotožilskega sveta.

58.a člen

Pri Vrhovnem državnem tožilstvu deluje Pravnoinformacijski center kot notranja organizacijska enota Vrhovnega državnega tožilstva.

Pravnoinformacijski center je pristojen za razvoj, enotnost ter delovanje informacijske podpore poslovanja državnih tožilstev in njeno usklajevanje z drugimi informacijskimi sistemi na kazenskem področju.

Pravnoinformacijski center vodi državni tožilec, katerega z letnim razporedom imenuje generalni državni tožilec.

Naloge iz pristojnosti centra opravljajo razporejeni in dodeljeni državni tožilci, uradniki, strokovno-tehnični javni uslužbenci in zunanji strokovnjaki računalniške stroke.

Sredstva za delovanje centra se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije.

58.b člen

Pri Vrhovnem državnem tožilstvu deluje Strokovni center kot notranja organizacijska enota Vrhovnega državnega tožilstva.

Strokovni center državnim tožilstvom in državnim tožilcem:

- zagotavlja potrebno strokovno pomoč s področja davčne, finančne, računovodske in drugih strok, ki so potrebne za strokovno in učinkovito delovanje,
- pripravlja in izvaja izobraževanje državnih tožilcev in pomočnikov državnih tožilcev, tožilskega osebja ter pripravnikov za delo na državnih tožilstvih,
- zagotavlja strokovne podlage za mednarodno državnotožilsko sodelovanje.

Strokovni center vodi vrhovni državni tožilec, katerega z letnim razporedom imenuje generalni državni tožilec.

Naloge iz pristojnosti centra opravljajo razporejeni in dodeljeni državni tožilci, uradniki, zaposleni ali zunanji strokovnjaki.

Sredstva za delovanje centra se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije.

59. člen

Vrhovno državno tožilstvo lahko izdaja notranje tožilsko glasilo in strokovno literaturo.

Vrhovno državno tožilstvo in okrožna državna tožilstva lahko urejajo spletne strani, s katerimi obveščajo javnost o njihovem delovanju in dajejo določene pravne informacije. Vrhovno državno tožilstvo ima izključno pravico do sekundarne domene v domenskem prostoru Slovenije (.si), ki nedvoumno izkazuje njegov naziv, položaj in pristojnost. Izvajanje te pravice omogoči upravljavec domenskega prostora Slovenije.

Generalni državni tožilec izda vodjem okrožnih državnih tožilstev pooblastilo za urejanje spletnih strani. Urednika spletne strani Vrhovnega državnega tožilstva določi generalni državni tožilec.

60. člen

Okrožna državna tožilstva so dolžna skrbeti, da so državni tožilci po razporedu dela dosegljivi za nujno izvajanje funkcij po določbah zakona o kazenskem postopku in zakona o prekrških zunaj delovnega časa ter ob dela prostih dnevih (dežurna služba).

Če ni s tem zakonom drugače določeno, se za urejanje dežurstva in odločanje o pravicah do dodatkov za dežurno službo, za manj ugodne delovne pogoje, nevarnost, posebne

obremenitve in delo v manj ugodnem delovnem času smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja sodniško službo.

Peto poglavje
OBVEŠČANJE, POROČANJE, NAVODILA IN NADZOR

61. člen

O kazenskih zadevah, ki so širšega javnega pomena ali v katerih niso jasna temeljna pravna vprašanja kazenskega pregona, so dolžna okrožna državna tožilstva nemudoma obvestiti Vrhovno državno tožilstvo.

Minister, pristojen za pravosodje, lahko v zvezi z izvrševanjem svojih pristojnosti zahteva, da mu državna tožilstva poročajo o zadevah, ki jih obravnavajo.

62. člen

Državna tožilstva pošiljajo letna poročila o delu državnim tožilstvom višjih stopenj in ministrstvu, pristojnemu za pravosodje, Vrhovno državno tožilstvo pošlje skupno letno poročilo o delu državnih tožilstev tudi državnemu zboru.

63. člen

Generalni državni tožilec o delu državnih tožilstev obvesti Državni zbor Republike Slovenije z letnim poročilom, ki ga posreduje najkasneje do 31. maja za preteklo leto.

Generalni državni tožilec ali po njegovem pooblastilu drug državni tožilec posreduje obvestila o delu državnih tožilcev sredstvom javnega obveščanja s pošiljanjem pisnih sporočil ali sklicevanjem tiskovnih konferenc oziroma na drug primeren način, ki ga določi generalni državni tožilec.

Generalni državni tožilec ali po njegovem pisnem pooblastilu vrhovni državni tožilec, generalni sekretar Vrhovnega državnega tožilstva ali vodja državnega tožilstva v skladu z določili zakona, ki ureja medije, lahko obvesti javnost o stanju posamezne zadeve, katero obravnava državno tožilstvo, če to ne škoduje interesom postopka, tajnosti postopka ali zasebnosti oseb.

Generalni državni tožilec lahko na lastno pobudo ali na predlog vodje državnega tožilstva poda izjavo za javnost, v kateri opozori, da določeni podatki ali komentarji objavljeni v medijih hujše ogrožajo ali kršijo ustavno pravico do domneve nedolžnosti osumljenca v predkazenskem postopku, ustavno pravico do domneve nedolžnosti osebe, ki je obravnavana v kazenskem postopku, samostojnost državnih tožilstev ali delovanje državnih tožilcev na podlagi ustave in zakona.

64. člen

Generalni državni tožilec daje splošna navodila za ravnanje državnih tožilcev, ki se nanašajo na enotno uporabo zakona pri državnih tožilstvih in na izenačevanje politike pregona.

Vodja okrožnega državnega tožilstva lahko v zadevah iz svoje pristojnosti daje obvezna splošna navodila za ravnanje državnih tožilcev in državnega tožilstva.

Preden izda državni tožilec navodilo iz prvega ali drugega odstavka tega člena, je treba predlog navodila obravnavati na sestanku z okrožnimi in višjimi državnimi tožilci.

Navodila iz prvega in drugega odstavka tega člena morajo biti dana v pisni obliki.

65. člen

Če državni tožilec meni, da bo upoštevanje navodila privedlo do odločitve, ki bo v nasprotju z ustavo ali zakonom, ali če ima v zvezi z navodilom druge tehtne pomisleke, obvesti o tem (v pisni obliki) nadrejenega vodilnega državnega tožilca in izdajatelja navodila. Obvestilo pošlje, preden opravi procesno dejanje ali uporabi ukrep, na katerega se navodilo nanaša, razen če bi odlašanje s procesnim aktom ali ukrepom povzročilo nepopravljive pravne ali dejanske posledice.

Če je državni tožilec prepričan, da se od njega zahteva protipravno ali škodljivo ravnanje, ga nadrejeni državni tožilec

odveže nadaljnega dela na zadevi, razen če je nevarno, da bi zaradi tega prišlo do nepopravljive zakasnitve nujnega procesnega akta ali ukrepa.

V primeru iz drugega odstavka tega člena nadrejeni državni tožilec sam odloči o zadevi ali jo dodeli drugemu državnemu tožilcu, če se ta s tem strinja.

66. člen

Nadrejeni državni tožilec ali državni tožilec z višjim položajem sme prevzeti posamezno zadevo ali opravilo iz pristojnosti nižjega državnega tožilca. Odredba o prevzemu določene zadeve ali opravila mora biti v pisni obliki in obrazložena. Izvod odredbe se pošlje generalnemu državnemu tožilcu.

Nadrejeni državni tožilec ali državni tožilec z višjim položajem lahko zadevo ali opravilo sam prevzame v reševanje ali dodeli drugemu državnemu tožilcu. Izvod odredbe o dodelitvi zadeve ali opravila drugemu državnemu tožilcu se pošlje generalnemu državnemu tožilcu.

66.a člen

Državnotožilska uprava obsega odločanje in druga opravila, s katerimi so na podlagi zakona, državnotožilskega reda in drugih podzakonskih aktov zagotovljeni pogoji za redno, pravilno, vestno in učinkovito delovanje državnega tožilstva.

Zadeve državnotožilske uprave obsegajo zlasti: notranjo organizacijo in organizacijo poslovanja državnih tožilstev, udeležbo na glavnih obravnavah, narokih in drugih dejanjih, zagotavljanje in nadzor nad zakonitostjo, strokovno pravilnostjo in pravočasnostjo dela, izpolnjevanje obveznih navodil, obravnavanje nadzorstvenih pritožb, nadzor nad izvajanjem predpisov o zaposlovanju ter varnosti in zdravju pri delu, uveljavljanje pravic, obveznosti in odgovornosti državnih tožilcev, pomočnikov državnih tožilcev in tožilskega osebja, poročanje o problematiki dela državnega tožilstva, izobraževanje, spremljanje sodne prakse, statistično-evidenčno službo, pisarniško-tehnično poslovanje, kadrovsko-personalne zadeve, finančno in materialno poslovanje, upravljanje z zgradbo oziroma prostori, ki so dodeljeni v uporabo državnemu tožilstvu, skrb in ukrepe za varnost oseb, dokumentacije in premoženja na državnem tožilstvu in druge zadeve, ki so določene v predpisih iz prejšnjega odstavka.

Zadeve državnotožilske uprave opravlja vodja državnega tožilstva. Na podlagi pooblastila, ki ga izda vodja državnega tožilstva, jih lahko pod njegovim nadzorom opravlja tudi sekretar državnega tožilstva, na podlagi pooblastila, ki ga izda generalni državni tožilec, pa jih pod njegovim nadzorom lahko opravlja tudi generalni sekretar Vrhovnega državnega tožilstva.

Kadar je treba v zadevi državnotožilske uprave odločiti o pravici, obveznosti ali pravni koristi osebe, se v postopku odločanja smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, če ni s tem zakonom drugače določeno.

66.b člen

Državnotožilski nadzor državnotožilske uprave izvaja generalni državni tožilec.

Za nadzor iz prejšnjega odstavka lahko generalni državni tožilec pooblasti vrhovnega ali višjega državnega tožilca ali generalnega sekretarja Vrhovnega državnega tožilstva.

66.c člen

Zadeve pravosodne uprave s področja državnega tožilstva opravlja ministrstvo, pristojno za pravosodje.

V zadeve pravosodne uprave sodijo zagotavljanje splošnih pogojev za uspešno izvajanje državnotožilske funkcije, zlasti priprava zakonov in drugih predpisov s področja organizacije in poslovanja državnih tožilstev, položaja, pravic in obveznosti državnih tožilcev, pomočnikov in tožilskega osebja, skrb za izobraževanje in strokovno usposabljanje, zagotavljanje kadrovskih, materialnih, tehničnih in prostorskih pogojev, vključno z zagotavljanjem sredstev za najemnine za najete prostore državnih tožilstev, obravnavanje nadzorstvenih pritožb, zbiranje

statističnih in drugih podatkov o delovanju državnih tožilstev, nadzor nad opravljanjem zadev državnotožilske uprave (v nadaljevanju: pravosodni nadzor) in opravljanje drugih upravnih nalog, kadar tako določa zakon.

Pri pravosodnem nadzoru ni dopustno posegati v zakonitost in strokovno pravilnost dela državnih tožilstev v zvezi s predkazenskim postopkom, sodnimi postopki ter upravnimi postopki pred drugimi državnimi organi.

Ministrstvo, pristojno za pravosodje, izvaja pravosodni nadzor preko vodij državnih tožilstev ali Vrhovnega državnega tožilstva, glede Vrhovnega državnega tožilstva pa preko generalnega državnega tožilca, lahko pa tudi neposredno, v skladu s prvim odstavkom 66.č člena tega zakona.

Državni tožilec ali vodja državnega tožilstva lahko zavrne izvajanje pravosodnega nadzora po tem členu, če meni, da gre za nedovoljen poseg v samostojnost državnega tožilca. O tem mora takoj obvestiti generalnega državnega tožilca in Vlado Republike Slovenije. Vlada Republike Slovenije odloči, ali naj se pravosodni nadzor izvrši, po predhodno pridobljenem mnenju generalnega državnega tožilca.

Minister, pristojen za pravosodje, s podzakonskim aktom podrobneje določi način in oblike pravosodnega nadzora, pooblastila za opravljanje nadzora in ostala vprašanja, ki so pomembna za učinkovito opravljanje nadzora.

Minister, pristojen za pravosodje, izda navodila in obrazce za statistična raziskovanja o delu državnih tožilstev. Ministrstvo, pristojno za pravosodje, objavlja statistična raziskovanja o delu državnih tožilstev.

66.č člen

Pri opravljanju pravosodnega nadzora lahko izvršujejo vpogled v spise, vpisnike in drugo dokumentacijo državnega tožilstva uradniki ministrstva, pristojnega za pravosodje, na podlagi pooblastila, ki jim ga izda minister, v navzočnosti vodje državnega tožilstva oziroma skupine ali državnega tožilca, ki ga vodja za to pooblasti. Pri opravljanju tega dela so uradniki ministrstva dolžni varovati tajnost vseh pridobljenih podatkov. Posredujejo jih lahko le ministrstvu ali drugim državnim organom, ki imajo z zakonom določeno pristojnost za njihovo uporabo.

Minister, pristojen za pravosodje, s podzakonskim aktom iz prejšnjega člena tudi podrobneje določi način in oblike vpogleda iz prejšnjega odstavka tega člena.

Sodišče oziroma Državni zbor Republike Slovenije lahko zahteva listine iz prvega odstavka na vpogled, kolikor se nanašajo na predmet kazenskega postopka oziroma na parlamentarno preiskavo.

66.d člen

Ministrstvo, pristojno za pravosodje, lahko zahteva od državnih tožilstev podatke in poročila o stanju reševanja posamezne zadeve ali vrste zadev, ki jih potrebuje za obveščanje javnosti ali za odgovore na vprašanja Državnega zbora Republike Slovenije, Državnega sveta Republike Slovenije, Vlade Republike Slovenije in Predsednika Republike Slovenije v zvezi z delom državnega tožilstva.

Ministrstvo, pristojno za pravosodje, pošlje zahtevo z navedbo razloga iz prejšnjega odstavka državnemu tožilstvu, ki mora ministrstvu, pristojnemu za pravosodje, odgovoriti najpozneje v osmih dneh.

67. člen

Strokovni nadzor nad delom okrožnih državnih tožilstev in skupine izvaja Vrhovno državno tožilstvo s pregledovanjem spisov, ki jih zahteva na vpogled, s pregledom vpisnikov in druge dokumentacije in na drug primeren način.

Najmanj enkrat na tri leta opravi Vrhovno državno tožilstvo splošni nadzorstveni pregled poslovanja okrožnih državnih tožilstev in skupine z neposrednim pregledom spisov, vpisnikov in druge dokumentacije pri okrožnem državnem tožilstvu.

Spise lahko pregledujejo le vrhovni ali višji državni tožilci, vpisnike in drugo dokumentacijo pa tožilske osebe Vrhovnega državnega tožilstva, po pisnem pooblastilu generalnega državnega tožilca.

Poročila o nadzorstvenih pregledih se pošljejo generalnemu državnemu tožilstvu, ki jih posreduje ministru, pristojnemu za pravosodje.

Državni tožilci, pomočniki državnih tožilcev in tožilske osebe pri okrožnem državnem tožilstvu in skupini, katerih poslovanje je bilo pregledano, morajo biti seznanjeni z ugotovitvami pregleda in imajo pravico posredovati pojasnila Vrhovnemu državnemu tožilstvu v petnajstih dneh od prejema poročila.

Dokončno poročilo o splošnem nadzorstvenem pregledu se izdela po obravnavanju ugotovitev pregleda in morebitnih pojasnil na skupnem sestanku tožilcev, ki so opravili pregled, s tožilci državnega tožilstva ali skupine, pri katerem je bil pregled opravljen.

68. člen

Nadzorstvene pritožbe v zvezi z neutemeljeno dolгим trajanjem reševanja zadev, ki so dodeljene državnemu tožilstvu, se pošljejo pristojnemu vodji državnega tožilstva, če gre za zadeve, ki so dodeljene v reševanje višjim in vrhovnim državnim tožilcem, pa generalnemu državnemu tožilstvu. Nadzorstveno pritožbo lahko vloži le stranka, ki s potrebnimi podatki izkaže pravni interes v zadevi.

Če nadzorstvena pritožba ni očitno neutemeljena, vodja državnega tožilstva ali generalni državni tožilec z njeno vsebino seznaniti državnega tožilca, na katerega se pritožba nanaša, in zahteva od njega pojasnilo oziroma poročilo o zadevi in možnih ukrepih za njeno hitrejšo reševanje, lahko pa tudi zahteva spis na vpogled. Pojasnilo oziroma poročilo državnega tožilca ali lastno pojasnilo oziroma poročilo pošlje vodja državnega tožilstva ali generalni državni tožilec stranki, en izvod lastnega pojasnila ali poročila pa tudi državnemu tožilstvu.

Če je nadzorstvena pritožba vložena pri ministrstvu, pristojnem za pravosodje, jo minister odstopi vodji pristojnega državnega tožilstva ali generalnemu državnemu tožilstvu in zahteva od njega, da ravna po določilu drugega odstavka tega člena ter da obvesti o ugotovitvah ter ukrepih v zvezi z nadzorstveno pritožbo stranko in ministrstvo, pristojno za pravosodje.

69. člen

Državna tožilstva vodijo v vpisnikih, imenikih in evidencah tudi osebne in druge podatke, ki so po zakonu, ki ureja kazenski postopek, po zakonu, ki ureja postopek pred organi za prekrške in po tem zakonu potrebni za odkrivanje ali pregon kaznivih dejanj in prekrškov ter osebne in druge podatke, ki omogočajo delovanje državnega tožilca kot stranke v postopku pred sodišči ali upravnimi organi, kadar je določeno v drugih zakonih, da ima ta položaj.

Dostop do osebnih podatkov iz vpisnikov, imenikov in evidenc, ki se nanašajo na njih, pridobijo osebe šele po zastarjanju kazenskega pregona ali pravnomočnosti sodbe.

Vpisniki, imeniki in evidence se trajno hranijo na državnih tožilstvih.

Podrobnejša oblika in vsebina posameznih vpisnikov, imenikov in evidenc se predpiše z državnotožilskim redom.

69.a člen

Generalni državni tožilec lahko dovoli vpogled, prepis, kopiranje ali izpis iz vpisnikov, imenikov, evidenc in spisov državnega tožilstva posamezniku, ki izkaže, da podatke iz njih potrebuje za znanstvenoraziskovalno delo. Dovoljenje se lahko nanaša le na vpisnike, imenike, evidence in spise, ki so arhivirani. Posameznik lahko podatke iz vpisnikov, imenikov, evidenc in spisov državnega tožilstva vpogleda ali prepiše brezplačno, kopira ali izpiše pa na svoje stroške. Vpogled, prepis, kopiranje ali izpis se opravi pod nadzorom državnega tožilca, pomočnika državnega tožilca ali javnega uslužbenca državnega tožilstva, ki je za to pisno pooblaščen.

Pravico do vpogleda v osebne ali druge podatke iz vpisnikov, imenikov, evidenc in spisov državnega tožilstva ima tudi vsaka pravna ali fizična oseba, ki za to izkaže pravni interes, če to ne škoduje interesom postopka, tajnosti postopka ali zasebnosti oseb. Vpogled dovoli vodja pristojnega državnega tožilstva.

Odredba iz drugega, četrtega in petega odstavka 10. a člena tega zakona je dostopna fizičnim in pravnim osebam po pravnomočnosti obtožnega akta ali najpozneje dve leti pred zastaranjem kazenskega pregona. Fizične ali pravne osebe jo lahko brezplačno vpogledajo ali prepišejo, kopirajo pa na lastne stroške. Uporabljajo jo lahko le v postopkih pred sodišči ali drugimi državnimi organi ali za namene iz prvega odstavka tega člena.

Zakon o državnem tožilstvu – ZDT (Uradni list RS, št. 64/94) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

**Šesto poglavje
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE**

70. člen

Državna tožilstva, ustanovljena s tem zakonom, začnejo z delom 1. januarja 1995. S tem dnem prevzamejo zadeve, dokumentacijo, sredstva, prostore in delavce iz 44. člena zakona o javnem tožilstvu (Uradni list SRS, št. 10/77, 7/86, 41/87 in Uradni list RS, št. 8/90):

- državno tožilstvo Republike Slovenije od dotedanjega javnega tožilstva Republike Slovenije,
- višje državno tožilstvo od dotedanjega višjega javnega tožilstva,
- okrožno državno tožilstvo od dotedanjega temeljnega javnega tožilstva.

71. člen

Do imenovanja v trajno tožilsko funkcijo oziroma do izteka mandata, nadaljujejo javni tožilci z delom kot vodje državnih tožilstev, namestniki javnih tožilcev pa kot državni tožilci ustreznega položaja.

72. člen

Javni tožilci in njihovi namestniki, ki ob uveljavitvi tega zakona opravljajo funkcije javnega tožilstva, imajo pravico pred iztekom svojega mandata prijaviti kandidaturu za imenovanje v funkcijo državnega tožilca po določbah tega zakona za mesto državnega tožilca, ki ga zasedajo. Kandidaturo prijavijo ministru za pravosodje.

V primeru iz prejšnjega odstavka se šteje, da se javni tožilec oziroma namestnik javnega tožilca odpove svojemu mandatu, zaradi česar se njegovo tožilsko mesto šteje za prosto in ga mora ministru za pravosodje razpisati v petnajstih dneh po prejemu kandidature javnega tožilca oziroma namestnika javnega tožilca. Kandidatura mora vsebovati vse sestavine, ki se po določbah tega zakona zahtevajo za prijavo na prosto mesto državnega tožilca oziroma pomočnika državnega tožilca.

Javnemu tožilcu ali njegovemu namestniku iz prvega odstavka tega člena preneha mandat z dnem, ko je na podlagi razpisnega postopka imenovan državni tožilec. Če po razpisnem postopku ni imenovan državni tožilec, se javni razpis ponovi.

Osebe iz prvega odstavka tega člena, ki ne izpolnjujejo pogoja za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca, imajo pravico kandidirati na mesto pomočnika državnega tožilca.

73. člen

Prosta mesta državnih tožilcev iz tretjega odstavka 8. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91) in državnih tožilcev, ki po določbi prvega in drugega odstavka 8. člena citiranega ustavnega za-

kona nadaljujejo mandat, se razpišejo tri mesece pred iztekom njihovega mandata.

74. člen

Za javne tožilce in njihove namestnike oziroma državne tožilce iz prvega odstavka 72. člena tega zakona in prejšnjega člena, ki prijavijo kandidaturu za prosto mesto državnega tožilca, se izdelata strokovna ocena dela državnega tožilca. Strokovno oceno izdelata neposredno višji javni tožilec, za namestnike javnega tožilca Republike Slovenije javni tožilec Republike Slovenije.

Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja za javnega tožilca Republike Slovenije.

75. člen

Javni tožilci in njihovi namestniki, ki so na funkciji ob uveljavitvi tega zakona, pa do izteka mandata niso imenovani za državne tožilce po določbah tega zakona, imajo po prenehanju mandata pravice, ki so jih po določbi 30. člena zakona o javnem tožilstvu imeli pred uveljavitvijo tega zakona javni tožilci, ki po izteku mandata niso bili ponovno imenovani.

76. člen

Število državnih tožilcev pri državnih tožilstvih, ustanovljenih s tem zakonom, mora biti določeno v tridesetih dneh po uveljavitvi tega zakona.

77. člen

Prve volitve članov personalne komisije morajo biti razpisane petnajst dni po uveljavitvi tega zakona.

Volitve se izvedejo po določbi prvega odstavka 21. člena tega zakona s tem, da imajo pravico voliti in biti voljeni za člana personalne komisije javni tožilci in njihovi namestniki oziroma državni tožilci in pomočniki državnih tožilcev, ki na dan volitev opravljajo javno tožilsko oziroma državno tožilsko funkcijo in so vpisani v začasni volilni imenik, ki ga sestavi ministrstvo za pravosodje.

Do konstituiranja personalne komisije dajejo mnenja v razpisnih postopkih za mesto državnega tožilca neposredno višja tožilstva in javni tožilec Republike Slovenije.

Postopek po določbi 72. člena tega zakona se lahko izvede, ko je konstituirana personalna komisija.

78. člen

Navodila o notranjem poslovanju državnih tožilstev (7. člen) morajo biti izdana v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. Do izdaje se smiselno uporabljajo pravila o poslovanju in vodenju vpisnikov in drugih pomožnih knjig, izdana po določbi 54. člena zakona o javnem tožilstvu, kolikor niso v nasprotju z določbami tega zakona.

79. člen

S 1. januarjem 1995 preneha veljati zakon o javnem tožilstvu.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za državne tožilce iz 73. člena tega zakona do imenovanja za državnega tožilca po določbah tega zakona uporabljajo določbe zakona o javnem tožilstvu, ki se nanašajo na razrešitev javnega tožilca in njegovih namestnikov.

80. člen

Določbe tega zakona o plačah državnih tožilcev se pričnejo uporabljati s 1. julijem 1994.

81. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o državnem tožilstvu – ZDT-A (Uradni list RS, št. 59/99) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

6. člen

Podrobnejše navodilo za organizacijo in delo skupine iz drugega odstavka 10.a člena zakona in določitev potrebnega števila mest državnih tožilcev v skupini iz prvega odstavka 10.b člena zakona je treba izdati v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.

7. člen

Do ustanovitve skupine po določbah tega zakona deluje obstoječa skupina tožilcev za posebne zadeve pri Državnem tožilstvu Republike Slovenije.

Skupina po tem zakonu se ustanovi in prične z delovanjem najkasneje v štirih mesecih po uveljavitvi tega zakona.

8. člen

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o državnem tožilstvu – ZDT-B (Uradni list RS, št. 110/2002) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

40. člen

S 1. julijem 2003 prenehajo delovati višja državna tožilstva. Vse pristojnosti, ki jih imajo višja državna tožilstva na podlagi zakona ali podzakonskih aktov, prevzame Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije.

Višji državni tožilci so s 1. julijem 2003 premeščeni na delo na Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije.

41. člen

Generalni državni tožilec v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona izda navodilo, s katerim uredi način prevzema zadev in arhivov višjih državnih tožilstev.

Generalni državni tožilec v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona izda navodilo o ustanovitvi, organizaciji in delu pravno informacijskega centra Vrhovnega državnega tožilstva in dodeli državnega tožilca na mesto vodje centra.

Minister, pristojen za pravosodje, izda predpis iz 7. člena zakona v enem letu po uveljavitvi tega zakona. Do njegove izdaje se uporablja pravilnik o notranji organizaciji in poslovanju državnih tožilstev v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 78/98, 83/98 – popravek, 7/99, 33/2000 in 101/2001).

Generalni državni tožilec v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona uskladi podzakonske akte, za katere je pristojen, z določbami tega zakona.

42. člen

Minister, pristojen za pravosodje, izda podzakonski akt iz 66.c člena zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.

43. člen

Personalna komisija državnega tožilstva do izteka mandata njenih članov nadaljuje z delom kot državnotožilski svet.

44. člen

S 1. julijem 2003 prevzamejo Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije in okrožna državna tožilstva v delovno razmerje tožilsko osebje višjih državnih tožilstev.

Prevzem tožilskega osebja državnega tožilstva iz prejšnjega odstavka se opravi po navodilu, ki ga v treh mesecih po objavi tega zakona izda generalni državni tožilec.

45. člen

S 1. julijem 2003 prevzame Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije prostore, premoženjske pravice in obveznosti višjih državnih tožilstev.

Prevzem iz prejšnjega odstavka se opravi po navodilu, ki ga v treh mesecih po objavi tega zakona izda generalni državni tožilec.

46. člen

Kjer drug zakon ali podzakonski predpis uporablja izraze »Državno tožilstvo Republike Slovenije« oziroma »državno tožilstvo«, če se nanašata na Državno tožilstvo Republike Slovenije, pomenita Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije.

47. člen

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati določba tretje točke prvega odstavka 203. člena zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/2002).

48. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu – ZDT-C (Uradni list RS, št. 17/06) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

25. člen

Državni tožilec, ki je uvrščen v plačilni razred na podlagi določb Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 14/03 – uradno prečiščeno besedilo), se uvrsti v plačni razred v skladu s tem zakonom in zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, tako da vrednost plačnega razreda, v katerega je uvrščen, ustreza njegovi osnovni plači, ki zajema doseženi koeficient plačilnega razreda in tožilski dodatek zaradi nezdružljivosti funkcije državnega tožilca, pri generalnem državnem tožilcu, namestniku generalnega državnega tožilca, vodjih in namestnikih vodij državnih tožilstev pa zajema še dodatek za vodstveno funkcijo.

Pomočnik državnega tožilca, ki je uvrščen v plačilni razred na podlagi določb Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 14/03 – uradno prečiščeno besedilo), se uvrsti v plačni razred v skladu s tem zakonom in zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, tako da vrednost plačnega razreda, v katerega je uvrščen, ustreza njegovi osnovni plači, ki zajema doseženi koeficient plačilnega razreda.

Odločbe o uvrstitvi državnih tožilcev in pomočnikov državnih tožilcev v nove plačne razrede, ki jih izda Državnotožilski svet, začnejo veljati z začetkom uporabe tega zakona.

Izdaja odločbe o uvrstitvi državnega tožilca in pomočnika državnega tožilca v plačni razred ne sme poslabšati položaja državnega tožilca ali pomočnika državnega tožilca v zvezi z njegovim napredovanjem.

26. člen

Do uveljavitve kolektivne pogodbe za javni sektor se začasno uporablja višina dodatkov, do katerih so upravičeni državni tožilci in pomočniki državnih tožilcev, in sicer:

– dodatek za delovno dobo v višini 0,3% od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe;

– dodatek za mentorstvo za največ 20 ur mesečno, pri čemer je dodatek za mentorstvo določen v višini 15% urne postavke osnovne plače mentorja in se obračunava le za čas, ko državni tožilec ali pomočnik državnega tožilca dela v pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada;

– dodatek za specializacijo, magisterij in doktorat, pri čemer je dodatek določen v nominalnem znesku, in sicer do-

datek za specializacijo znaša 10.000,00 SIT bruto, za magistrerij 15.000,00 SIT bruto in za doktorat 25.000,00 SIT bruto;

– dodatek za manj ugodne delovne pogoje v višini 5% urne postavke osnovne plače;

– dodatek za izmensko delo v popoldanski in nočni izmeni v višini 5% urne postavke osnovne plače in se obračunava le za čas, ko državni tožilec dela v pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada;

– dodatek za delo v deljenem delovnem času v višini 3% urne postavke osnovne plače, če prekinitve delovnega časa traja več kot 3 ure, in se obračuna le za čas, ko državni tožilec ali pomočnik državnega tožilca dela v deljenem delovnem času;

– dodatek za delo ponoči v višini 10% urne postavke osnovne plače, za delo v nedeljo ali delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan ali praznik, pa v višini 20% urne postavke osnovne plače, in se obračuna le za čas, ko državni tožilec ali pomočnik državnega tožilca dela ponoči, v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan ali praznik;

– dodatek za delo preko polnega delovnega časa v višini 10% urne postavke osnovne plače in se obračuna le za čas, ko državni tožilec ali pomočnik državnega tožilca dela preko polnega delovnega časa;

– za ure pripravljenosti v primeru opravljanja stalne pripravljenosti zaradi zagotavljanja možnosti prihoda na delovno mesto v višini 10% urne postavke osnovne plače, pri čemer se čas stalne pripravljenosti ne šteje v delovni čas; za ure dejanskega opravljanja dela v tem času državnemu tožilcu ali pomočniku državnega tožilca pripada 100% urna postavka osnovne plače;

– za ure dežurstva, ki niso bile razporejene v polni delovni čas, pripada državnemu tožilcu ali pomočniku državnega tožilca 100% urna postavka osnovne plače.

27. člen

Minister, pristojen za pravosodje, uskladi Državnotožilski red (Uradni list RS, št. 109/04) in Pravilnik o določitvi števila mest državnih tožilcev na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije, na okrožnih državnih tožilstvih in v Skupini državnih tožilcev za posebne zadeve ter o določitvi števila mest pomočnikov državnega tožilca (Uradni list RS, št. 81/03) z določbami tega zakona v enem mesecu po njegovi uveljavitvi.

Generalni državni tožilec v soglasju z ministrom, pristojnim za pravosodje, uskladi navodilo o delu skupine iz 6. člena tega zakona z določbami tega zakona v enem mesecu po njegovi uveljavitvi.

28. člen

Skupina, ustanovljena na podlagi dosedanjih določb 10. člena zakona, nadaljuje z delom kot skupina po tem zakonu. Vodja skupine, imenovan po dosedanjih določbah 10.b člena zakona, nadaljuje delo kot vodja skupine po določbah tega zakona do izteka mandata.

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati dodelitev državnim tožilcem, ki so bili dodeljeni v skupino po določbah Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 14/03 – uradno prečiščeno besedilo).

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena državni tožilci nadaljujejo z delom v skupini z dosedanjimi

pooblastili, do dodelitve novih državnih tožilcev v skupino po določbah tega zakona.

29. člen

Vodji Pravnoinformacijskega centra in Strokovnega centra pri Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije po prvem in drugem odstavku 59. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 14/03 – uradno prečiščeno besedilo) opravljata svoje naloge do imenovanja novih vodij centrov po določbah tega zakona.

30. člen

Generalni državni tožilec objavi poziv za dodelitev državnih tožilcev v skupino po določbah tega zakona najpozneje v petnajstih dneh po začetku veljavnosti navodila iz drugega odstavka 27. člena tega zakona in uskladi pravilnika iz prvega odstavka 27. člena tega zakona.

Državnotožilski svet dodeli državne tožilce v skupino po določbah tega zakona najpozneje v dveh mesecih po začetku veljavnosti navodila iz drugega odstavka 27. člena tega zakona in začetku veljavnosti odredbe iz 9. člena v zvezi s prvim odstavkom 27. člena tega zakona.

31. člen

Določba 22. člena tega zakona se začne uporabljati 1. januarja 2007 za obveznosti, ki so dospele od 1. januarja 2007 dalje, obveznosti zagotavljanja in plačevanja sredstev najemnin za najete prostore državnih tožilstev, ki so dospele pred 1. januarjem 2007, pa gredo v breme državnih tožilstev, ki imajo najete prostore.

32. člen

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem začetka uporabe Odloka o plačah funkcionarjev, razen določb 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 15., 16., 17., 18., 19., 21., 22., 23., 24., 27., 28., 29., 30. in 31. člena tega zakona, ki se začnejo uporabljati petnajsti dan po začetku veljavnosti zakona.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu – ZDT-D (Uradni list RS, št. 14/07) vsebuje naslednji prehodno in končno določbo:

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

6. člen

Generalni državni tožilec ustanovi oddelek iz četrtega odstavka 10. člena zakona v roku šestdesetih dni od uveljavitve tega zakona. Do takrat izvršujejo pregon kaznivih dejanj in usmerjanje policije krajevno pristojna državna tožilstva po dosedanjih predpisih.

Minister, pristojen za pravosodje, uskladi Odredbo o številu mest državnih tožilcev in pomočnikov državnega tožilca (Uradni list RS, št. 64/06) z določbami šestega odstavka 10.b člena zakona v tridesetih dneh po uveljavitvi tega zakona.

7. člen

Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

VLADA**1835. Uredba o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju**

Na podlagi 5., v zvezi s 6., 7. in 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO**o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju****1. člen**

(vsebinska uredbe)

(1) Ta uredba določa pogoje za izvajanje predpisanih zahtev ravnanja in dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev (v nadaljnjem besedilu: navzkrižna skladnost) za izvajanje:

– Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter o spremembi uredb (EGS) št. 2019/93, (ES) št. 1452/2001, (ES) št. 1453/2001, (ES) št. 1454/2001, (ES) 1868/94, (ES) št. 1251/1999, (ES) št. 1254/1999, (ES) št. 1673/2000, (EGS) št. 2358/71 in (ES) št. 2529/2001 (UL L št. 270, z dne 21. 10. 2003, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 2013/2006 z dne 19. decembra 2006 o spremembah uredb (EGS) št. 404/93, (ES) št. 1782/2003 in (ES) št. 247/2006 v zvezi s sektorjem banan (UL L št. 384, z dne 29. 12. 2006, str. 13) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1782/2003/ES);

– Uredbe Komisije (ES) št. 796/2004 z dne 21. aprila 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje navzkrižne skladnosti, modulacije in integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, predvidenih z Uredbo Sveta (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike ter o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete (UL L št. 141, z dne 30. 4. 2004, str. 18, zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 2025/2006 z dne 22. decembra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 796/2004 o podrobnih pravilih za izvajanje navzkrižne skladnosti, modulacije in integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, predvidenih z Uredbo Sveta (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete (UL L št. 384, z dne 29. 12. 2006, str. 81) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 796/2004/ES) in

– Uredbe Komisije (ES) št. 1975/2006 z dne 7. decembra 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL L št. 368 z dne 23. 12. 2006, str. 74).

(2) Izpolnjevanje zahtev, določenih v prilogah 1 in 2, ki sta sestavni del te uredbe, se šteje kot izpolnjevanje zahtev navzkrižne skladnosti.

2. člen

(pristojni organ)

Za preverjanje izvajanja navzkrižne skladnosti je pristojna Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: Agencija).

3. člen

(zavezanci)

Zavezanci za izpolnjevanje zahtev navzkrižne skladnosti so vsi vlagatelji zahtevkov za:

– uveljavljanje neposrednih plačil iz predpisa, ki ureja izvedbo neposrednih plačil v kmetijstvu in so navedena v Prilogi I Uredbe 1782/2003/ES;

– uveljavljanje plačil za ukrepe osi 2 iz predpisa, ki ureja plačila za ukrepe osi 2 Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2007–2013;

– uveljavljanje plačil za kmetijsko okoljske ukrepe iz Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006 v letih 2007–2010, ter

– uveljavljanje podpore iz predpisa, ki ureja podporo za pridelavo semenskega krompirja in krompirja v 100-metrskem izolacijskem pasu.

4. člen

(predpisane zahteve ravnanja)

Predpisane zahteve ravnanja so minimalne zahteve s področja okolja, identifikacije in registracije živali, zdravja ljudi, živali in rastlin in dobrega počutja živali, ki so določene v Seznamu predpisanih zahtev ravnanja iz Priloge 1 te uredbe.

5. člen

(dobri kmetijski in okoljski pogoji)

Dobri kmetijski in okoljski pogoji so minimalne zahteve o ravnanju z vsemi kmetijskimi zemljišči na kmetijskem gospodarstvu, ki so določene v Standardu za dobre kmetijske in okoljske pogoje iz Priloge 2 te uredbe.

6. člen

(kontrola)

(1) Kontrolo izpolnjevanja zahtev iz Prilog 1 in 2 te uredbe izvaja Agencija ob obveznem upoštevanju analize tveganja pri najmanj 1 odstotku zavezancev iz 3. člena te uredbe na način, določen s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike. Agencija pri izvajanju kontrole upošteva tudi ugotovljene nepravilnosti, ki jih posredujejo drugi organi, pristojni za nadzor nad izvajanjem predpisov iz Prilog 1 in 2 te uredbe.

(2) Če Agencija pri kontroli iz prejšnjega odstavka ugotovi kršitve, upošteva seštevke ocen kršitev iz Prilog 1 in 2 te uredbe ter določi odstotek znižanja neposrednega plačila, izravnalnega plačila in plačila za kmetijsko okoljske ukrepe. Stopnja kršitve je določena z ocenami 5, 10, 50 ali 100 za posamezno kršitev, pri čemer ocena 5 pomeni najnižjo in 100 najvišjo težo kršitve.

(3) Celotni znesek neposrednih plačil, izravnalnih plačil in plačil za kmetijsko okoljske ukrepe se zniža za 1 odstotek, če je vsota ocen znotraj enega standarda manjša ali enaka 99. Če je vsota ocen znotraj enega standarda enaka 100 ali večja, se znesek neposrednih plačil, izravnalnih plačil in plačil za kmetijsko okoljske ukrepe zniža za 3 odstotke. Standardi so določeni v Prilogah 1 in 2 te uredbe.

(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se skupno znižanje neposrednih plačil, izravnalnih plačil in plačil za kmetijsko okoljske ukrepe po vseh standardih izračuna po postopku iz 66. člena Uredbe 796/2004/ES.

(5) Ne glede na določbe 3. člena te uredbe se zavezanec, ki so v programskem investicijskem obdobju 2004–2006 v skladu s predpisom, ki ureja program razvoja podeželja, začeli z vlaganjem v izboljševanje določenega standarda, v času njihove dejanske investicije, oziroma do zaključka investicije po sklenjeni pogodbi, ocene kršitev za ta standard ne upošteva pri določitvi odstotka znižanja neposrednega plačila, izravnalnega plačila in plačila za kmetijsko okoljske ukrepe.

(6) Ne glede na določbe 3. člena te uredbe se pri ukrepu »mladi kmetje« in »posodabljanje kmetijskih gospodarstev« iz predpisa, ki ureja program razvoja podeželja za obdobje 2007 do 2013, za standard, v katerega zavezanci investirajo v triletnem investicijskem obdobju, ki izhaja iz poslovnega načrta, v času njihove dejanske investicije ocene kršitev ne upošteva pri

določitvi odstotka znižanja neposrednega plačila, izravnalnega plačila in plačila za kmetijsko okoljske ukrepe.

7. člen

(opredelitev neskladnosti)

Za določitev neskladnosti dejanskega stanja z zahtevami te uredbe se uporabijo opredelitve iz 41. člena Uredbe 796/2004/ES.

8. člen

(ohranjanje trajnih travnikov)

(1) Agencija iz prijavljenih površin na zbirnih vlogah za leto 2004 in 2005 ugotovi in izračuna razmerje med površino trajnih travnikov in površino kmetijskih zemljišč na območju Republike Slovenije v skladu z Uredbo komisije (ES) št. 239/2005 z dne 11. februarja 2005 o spremembi in popravku Uredbe (ES) št. 796/2004 o podrobnih pravilih za izvajanje navzkrižne skladnosti, modulacije in integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, predvidenih z Uredbo Sveta (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete (UL L št. 42, z dne 12. 2. 2005, str. 3). Ugotovljeno razmerje se v naslednjih letih ne sme zmanjšati za več kot 10 odstotkov.

(2) Če se ugotovljeno razmerje iz prejšnjega odstavka zmanjša za več kot 8 odstotkov, se ukrepa v skladu s 3. in 4. členom Uredbe 796/2004/ES.

9. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju (Uradni list RS, št. 21/05, 114/05 in 76/06).

10. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00715-11/2007/7

Ljubljana, dne 5. aprila 2007

EVA 2007-2311-0057

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.

Predsednik

PRILOGE

Priloga 1: Seznam predpisanih zahtev ravnanja

Standard za nitrato

PREDPIS EU	ZAhteVE	NACIONALNI PREDPIS	IZVAJANJE ZAhteV	ZAhteVE	STOPNJA KRŠITVE
ZAhteVE iz predpisov EU, ki se upoštevajo pri navzkrižni skladnosti	zahteVE iz predpisov EU, ki se upoštevajo pri navzkrižni skladnosti	nacionalni predpisi Republike Slovenije, ki povzemajo zahteVE iz predpisov EU	izvajanje zahtev iz nacionalnih predpisov na ravni kmetijskega gospodarstva	zahteVE iz nacionalnih predpisov, ki jih mora izpolnjevati zavezanec in jih preverja kontrolor	kršitve zahtev iz nacionalnih predpisov, izražene z oceno
Direktiva Sveta 91/676 (EGS) z dne 12. decembra 1991 o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov	Člen 4 1. Države članice za zagotovitev splošne ravni varstva pred onesnaževanjem za vse vode v dveh letih po notifikaciji te direktive sprejmejo naslednje ukrepe: (a) izdelajo kodeks ali kodekse dobre kmetijske prakse, ki jih bodo kmetje izvajali prostovoljno in naj bi vključevali določbe, ki zajemajo vsaj točke iz Priloge II A; Člen 5 1. Države članice za uresničitev ciljev iz člena 1 v dveh letih po prvem imenovanju iz člena 3(2) ali v enem letu od vsakega dodatnega imenovanja iz člena 3(4) izdelajo delovne programe za imenovana ranljiva območja. 4. Delovni programi se izvedejo v štirih letih od izdelave in so sestavljeni iz naslednjih obvezujočih ukrepov: (a) ukrepov iz Priloge III; (b) ukrepov, ki so jih države članice predpisale v kodeksu(-ih) dobre kmetijske prakse, izdelanih skladno s členom 4, razen tistih, ki so bili nadomeščeni z ukrepi iz Priloge III. PRILOGA II KODEKS(-I) DOBRE KMETIJSKE PRAKSE A. Kodeks ali kodeksi dobre kmetijske prakse, katerih cilj je zmanjšati onesnaževanje z nitrati in ki upoštevajo razmere v različnih regijah Skupnosti, naj bi vsebovali določbe, ki vključujejo naslednje točke, če so pomembne: 1. obdobja, ko je vnos gnojil v tla neprimeren; 2. vnos gnojil v tla na strmih pobočjih; 3. vnos gnojil v tla, nasičena z vodo, poplavljen, zmrznjena ali pokrita s snegom; 4. pogoje za vnos gnojil v tla blizu vodotokov; 5. zmogljivost in zgradbo posod za skladiščenje živinskih gnojil, vključno z ukrepi za preprečevanje onesnaževanja vode s površinskim odtokom in	Uredba o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla (Uradni list RS, št. 84/05) Pravilnik za izvajanje dobre kmetijske prakse pri gnojenju (Uradni list RS, št. 130/04) Operativni program za varstvo voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijske proizvodnje za obdobje 2004–2008	Gnojnice ali gnojivke ni dovoljeno uporabljati na kmetijskih zemljiščih brez zelene odeje od 15. novembra do 15. februarja. Gnojnice ali gnojivke se ne sme uporabljati na kmetijskih zemljiščih, kjer lahko zaradi neustreznega načina nanosa pride do odtekanja gnojivke ali gnojnice po površinah. Z gnojivko ali gnojnico se na velikih strminah ne gnoji na način, ki povzroča odtekanje gnojivke ali gnojnice po površinah.	Gnojnica ali gnojivka se ne uporablja na kmetijskih zemljiščih: • – kjer so tla nasičena z vodo ali poplavljen, • – zamrznjena ali prekrita z več kot 10 cm debelo snežno odejo, • – na najožjih vodovarstvenih območjih. Na vodovarstvenih območjih se gnojila, glede na vrsto gnojila in zemljišča, uporabljajo v določenih obdobjih leta. Uporaba živinskih gnojil na vodovarstvenih območjih ne presega mejnih količin, določenih v predpisih.	10 5 10 50

pronicanjem tekočin, ki vsebujejo živalska gnojila, in odplak, nastalih pri shranjevanju rastlinskih materialov, kot je slaja, v podzemne vode in površinsko vodo; 6. postopke za vnos v tla, vključno s stopnjo in enakomernostjo nanosa mineralnih in živalskih gnojil, pri katerih bo izguba hranil v vodo ostala na sprejemljivi ravni.	Kmetijsko gospodarstvo, kjer živali niso celo leto na paši, ima zadostne kapacitete za skladiščenje organskih odpadkov: gnoja, gnojevke, gnojnice in komposta za najmanj 6 mesecev na kontinentalnem in najmanj 4 mesece na obalnem območju.	50	
PRILOGA III UKREPI, KI JIH JE PO ČLENU 5(4)(a) TREBA VKLJUČITI V DELOVNE PROGRAME 1. Ukrepi vključujejo pravila v zvezi z: 1. obdobji, ko je vnos nekaterih vrst gnojil v tla prepovedan; 2. zmogljivostni posod za skladiščenje živalskih gnojil, zmogljivost mora biti večja od tiste, ki je potrebna za skladiščenje med najdaljšim obdobjem, v katerem je vnos v tla na ranljivem območju prepovedan, razen kadar se pristojnemu organu lahko dokaže, da bo kakršna koli količina gnojil, ki presega dejansko zmogljivost skladiščenja, odstranjena na način, ki ne bo škodoval okolju; 3. omejitvijo vnosa gnojil v tla, ki je skladna z dobro kmetijsko prakso in upošteva značilnosti ranljivega območja, zlasti: (a) razmere v tleh, tip tal in nagibi; (b) podnebne razmere, padavine in namakanje; (c) rabo zemljišč in kmetijsko prakso, vključno s kolobarjenjem; ter temelji na ravnotežju med: (i) predvidljivo potrebo posevkov po dušiku, in (ii) preskrbo posevkov z dušikom iz tal in z gnojenjem, ki ustreza: – količini dušika v tleh v trenutku, ko ga posevek začne izrabljati v znatni meri (preostala količina ob koncu zime); – preskrbi z dušikom preko neto mineralizacije zaloga organskega dušika v tleh, – dodatnim dušikovim spojinam z živalskimi gnojili, – dodatnim dušikovim spojinam z mineralnimi in drugimi gnojili. 2. Ti ukrepi bodo za vsak kmetijski ali živinorejski obrat zagotovili, da količina živalskega gnojila, vnesenega v tla vsako leto, tudi preko živali samih, ne bo presegala natančno določene količine na hektar. Ta količina na hektar je količina gnojila, ki vsebuje 170 kg N.	Skladiščni prostori so izdelani iz ustreznih materialov in na način, da iz njih ne odteka ali pronicata odpadna voda.	10	
Letni vnos dušika pri gnojenju z živalskimi gnojili ne sme presegati 170 kg/ha kmetijskih zemljišč v uporabi. S presežkom živalskih gnojil na kmetijskem gospodarstvu se ravna v skladu s predpisi.	Kmetijsko gospodarstvo s presežkom živalskih gnojil ima potrjena o oddaji oziroma prodaji presežne količine živalskih gnojil. Za kmetijska gospodarstva, ki premeščajo svoje živali na planine ali skupne pašnike, se količina gnojil za čas bivanja na planinah ali skupnih pašnikih ne upošteva na samem kmetijskem gospodarstvu.	50	

Standard za odpadno blato

PREDPIS EU	ZAHTEVE zahteve iz predpisov EU, ki se upoštevajo pri navzkrižni skladnosti	NACIONALNI PREDPIS nacionalni predpisi Republike Slovenije, ki povzemajo zahteve iz predpisov EU	IZVAJANJE ZAHTEV izvajanje zahtev iz nacionalnih predpisov na ravni kmetijskega gospodarstva	ZAHTEVE zahteve iz nacionalnih predpisov, ki jih mora izpolnjevati zavezanec in jih preverja kontrolor	STOPNJA KRŠITVE kršitve zahtev iz nacionalnih predpisov, izražene z oceno
Direktiva Sveta 86/278 (EGS) z dne 12. junija 1986 o varstvu okolja, zlasti taji, kadar se blato iz čistilnih naprav uporablja v kmetijstvu:	Člen 3 1. Blato iz člena 2(a)(i) se sme uporabljati v kmetijstvu samo v skladu s to direktivo. 2. Brez poseganja v direktivi 75/442/EGS in 78/319/EGS: – se blato iz člena 2(a)(ii) sme uporabljati v kmetijstvu pod pogoji, za katere zadevna država članica meni, da so nujni za varovanje zdravja ljudi in okolja, – se blato iz člena 2(a)(iii) sme uporabljati v kmetijstvu samo, če je zadevna država članica s predpisi uredila njegovo uporabo. [Člen 2(a): (i) odpadno blato iz čistilnih naprav za čiščenje odpadnih vod iz gospodinjstev ali komunalnih odpadnih vod in iz drugih čistilnih naprav za čiščenje odpadnih vod podobne sestave, kot so odpadne vode iz gospodinjstev in komunalne odpadne vode; (ii) odpadno blato iz pretočnih greznic in drugih podobnih naprav za čiščenje odpadnih vod; (iii) odpadno blato iz čistilnih naprav, ki niso navedene v (i) in (ii)]	Uredba o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla (Uradni list RS, št. 84/05)	Blato, mulj ali kompost z omejeno uporabo se lahko uporablja samo na podlagi izdanega dovoljenja in skladno s predpisi. Lastniku ali zakupniku kmetijskih zemljišč, na katerih se bo uporabljalo blato, mulj ali kompost z omejeno uporabo, morajo biti poslani dovoljenje in rezultati analiz tal in blata, mulja ali komposta z omejeno uporabo ter največja količina blata, mulja ali komposta z omejeno uporabo, ki se sme vnesti v tla na ha kmetijskih zemljišč v enem letu.	Za površine na KMG, na katerih se uporablja blato, mulj ali kompost z omejeno uporabo, je bilo izdano dovoljenje.	100
				Za izvajanje te uredbe morajo imeti kmetijska gospodarstva, ki uporabljajo blato, mulj ali kompost z omejeno uporabo, izdelan letni načrt razvoza blata, mulja ali komposta z omejeno uporabo, iz katerega je razvidno najmanj: GERK, PID in domače ime GERK -a, količina blata, mulja ali komposta z omejeno uporabo in čas uporabe.	V letih 2005 in 2006 0 od leta 2007 10

Standard za podzemne vode

PREDPIS EU	ZAHTEVE zahteve iz predpisov EU, ki se upoštevajo pri navzkrižni skladnosti	NACIONALNI PREDPIS nacionalni predpisi Republike Slovenije, ki povzemajo zahteve iz predpisov EU	IZVAJANJE ZAHTEV izvajanje zahtev iz nacionalnih predpisov na ravni kmetijskega gospodarstva	ZAHTEVE zahteve nacionalnih predpisov, ki jih izpolnjevati mora izpovednik in zavezanec in jih preverja kontrolor	STOPNJA KRŠITVE kršitve zahtev iz nacionalnih predpisov, izražene z oceno
Direktiva Sveta 80/68 (EGS) z dne 17. decembra 1979 o varstvu podzemne vode pred onesnaževanjem z določenimi nevarnimi snovmi	Člen 4 1. Da bi lahko izpolnile obveznost iz člena 3(a), države članice: - prepovejo vsakršno neposredno odvajanje snovi iz seznama I, - uvedejo predhodno preiskavo za vsakršno odstranjevanje ali odlaganje z namenom odstranjevanja teh snovi, ki bi lahko povzročilo posredno onesnaženje. Na podlagi rezultatov preiskave države članice prepovejo to onesnaženje ali pa izdajo dovoljenje, pod pogojem, da se upoštevajo vsi dejavnosti ali pa izdajo dovoljenje, pod pogojem, da se upoštevajo vsi tehnični varstveni ukrepi, potrebni za preprečitev takega odvajanja, - sprejmejo vse ustrezne ukrepe, ki se jim zdijo potrebni za preprečitev posrednega odvajanja snovi iz seznama I, zaradi dejavnosti na površju ali v zemlji, razen tistih, navedenih v drugi alineji. O takih ukrepih obvestijo Komisijo, ki lahko na podlagi teh informacij Svetu poda predloge za spremembo te direktive. 2. Vendar pa lahko države članice v primeru, da predhodna preiskava pokaže, da je podzemna voda, v katero se predvideva odvajanje snovi iz seznama I, trajno neprimerna za drugo rabo, zlasti v gospodinjstvu in kmetijstvu, odobrijo odvajanje teh snovi, če njihova prisotnost ne ovira izkoriščanja zemeljskih virov. Ta dovoljenja se lahko izdajo samo pod pogojem, da so bili sprejeti vsi tehnični varstveni ukrepi, s katerimi se zagotovi, da te snovi ne morejo doseči drugih vodnih sistemov ali ogroziti drugih ekosistemov. 3. Države članice lahko po predhodni preiskavi odobrijo odvajanje zaradi ponovnega iniciranja vode v isti vodonosnik, in sicer vode za geotermične namene, vode, načrpane iz rudnikov in kamnolomov, ali vode, načrpane za gradbeno inženirska dela. Člen 5 1. Za izpolnjevanje obveznosti iz člena 3(b) države članice opravijo predhodno preiskavo: - vseh neposrednih odvajanj snovi iz seznama II, zato da jih omejijo, - odstranjevanja ali odlaganja z namenom odstranjevanja teh snovi, ki lahko vodi do posrednega odvajanja. Na podlagi rezultatov preiskave lahko države članice izdajo dovoljenje pod pogojem, da so sprejeti vsi tehnični varstveni ukrepi za preprečevanje onesnaženja podzemne vode s temi snovmi. 2. Poleg tega države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, ki se jim zdijo potrebni pri omejevanju vsakršnega posrednega odvajanja snovi iz seznama II zaradi dejavnosti na površju ali v zemlji, razen snovi iz odstavka 1. PRILOGA DRUŽINE IN SKUPINE SNOVI - SEZNAM I	Uredba o standardih kakovosti podzemne vode (Uradni list RS, št. 100/05) Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02, 2/04 in 41/04) Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 35/96, 21/03, 2704 in 41/04) Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Uradni list RS, št. 68/96 in 41/04) Uredba o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in	Neposredno odvajanje odpadnih voda v podzemne vode je prepovedano. Posredno odvajanje odpadnih voda v podzemne vode je dovoljeno samo na način in pod pogoji, ki jih določajo zakon o vodah in predpisi na področju varstva okolja. Odvajanje odpadnih voda v naravna jezera, ribnike, mlake in druge naravne vodne zbiralnike, ki imajo stalen ali občasen pritok ali odtok celinskih ali podzemnih voda, in v vodne zbiralnike, ki so nastali zaradi odvzema ali izkoriščanja mineralnih surovin ali drugih podobnih posegov, in so v stiku s podzemno vodo, je prepovedano. Odpadno vodo je prepovedano odvajati neposredno v podzemne vode, stoječe površinske vode ali vode, namenjene pripravi pitne vode. Komunalno ali tehnološko odpadno vodo je prepovedano odvajati neposredno v vodotoke, namenjene pripravi pitne vode. Mejne, opozorilne in kritične imisijske vrednosti za posamezne nevarne snovi, razen za radioaktivne snovi, v tleh so določene z uredbo.	Na kmetijskem gospodarstvu ni odlagališč odpadkov.	50

Seznam I vsebuje posamezne snovi, ki spadajo v spodaj navedene družine in skupine snovi, z izjemo tistih, ki ne sodijo na seznam I glede na nizko tveganje za strupenost, obstojnost in kopičenje v organizmih. Takšne snovi, ki so glede strupenosti, obstojnosti in kopičenja v organizmih primerne za seznam II, se uvrstijo na seznam II.

1. Organohalogene spojine in snovi, ki lahko tvorijo takšne spojine v vodnem okolju

2. Organofosfome spojine

3. Organokositrne spojine

4. Snovi s karcinogenimi, mutagenimi ali teratogenimi lastnostmi v ali preko vodnega okolja [7]

5. Živo srebro in njegove spojine

6. Kadmijs in njegove spojine

7. Mineralna olja in oglikovodiki

8. Cianidi.

DRUŽINE IN SKUPINE SNOVI - SEZNAM II

Seznam II vsebuje posamezne snovi in kategorije snovi, ki spadajo v spodaj navedene družine in skupine snovi, ki lahko škodljivo vplivajo na podzemno vodo.

1. Naslednje nekovine in kovine ter njihove spojine:

1. cink
2. baker
3. nikelj
4. krom
5. svinec
6. selen
7. arzen
8. antimon
9. molibden
10. titan
11. kositer
12. barij
13. berilij
14. bor
15. uran
16. vanadij
17. kobalt
18. talij
19. telur
20. srebro
2. Biocidi in njihovi derivati, ki niso na seznamu I.
3. Snovi, ki imajo škodljiv učinek na okus in/ali vonj podzemne vode, ter spojine, ki povzročajo nastajanje teh snovi v podzemni vodi, zaradi česar postane neprimerna za prehrano ljudi.
4. Toksične ali obstojne organske silicijeve spojine in snovi, ki lahko povzročijo nastajanje teh snovi v vodi, z izjemo tistih, ki so biološko neškodljive ali se v vodi hitro pretvorijo v neškodljive snovi.
5. Anorganske spojine fosforja in elementarnega fosforja.
6. Fluoridi.
7. Amoniak in nitrati.

gnojil v tla (Uradni list RS, št. 84/05)

Pravilnik o odlaganju odpadkov (Uradni list RS, št. 5/00, 41/04 in 43/04)

Vnos snovi v tla pri vnašanju blata čistilnih naprav, komposta ali mulja iz rečnih strug in jezer, ter vnos snovi pri namakanju rastlin in pri gnojenju, zlasti pa mejne vrednosti letnega vnosa nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla ali na tla, stopnje zmanjševanja vnosa ter druge ukrepe v zvezi z vnosom so določene z uredbo.

Obvezna ravnanja in druge pogoje za odlaganje odpadkov ter pogoje in ukrepe v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, obratovanjem in zapiranjem odlagališč odpadkov ter po njihovem zaprtju določa pravilnik.

Standard za identifikacijo in registracijo živali

PREDPIS EU	ZAHTEVE zahteve iz predpisov EU, ki se upoštevajo pri navzkrižni skladnosti	NACIONALNI PREDPIS nacionalni predpisi Republike Slovenije, ki povzemajo zahteve iz predpisov EU	IZVAJANJE ZAHTEV izvajanje zahtev iz nacionalnih predpisov na ravni kmetijskega gospodarstva	ZAHTEVE zahteve iz nacionalnih predpisov, ki jih mora izpolnjevati zavezanec in jih preverja kontrolor	STOPNJA KRŠITVE kršitve zahtev iz nacionalnih predpisov, izražene z oceno
UREDBA (ES) št. 1760/2000 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 17. julija 2000 o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo govedi ter o označevanju govejega mesa in proizvodov iz govejega mesa in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 820/97 z dne 17. julija in Uredba Komisije (ES) št. 2629/97 NI več veljavna, namesto te je: Uredba Komisije (ES) št. 911/2004 z dne 29.	Označitev govedi Registracija govedi Označitev in registracija goveda, ki prihaja na območje Republike Slovenije iz držav članic Evropske unije (v nadaljevanju EU) Označitev in registracija uvoženega goveda	Pravilnik o identifikaciji in registraciji govedi (Uradni list RS, št. 16/03)	1. Govedo mora biti označeno čim prej po rojstvu oz. preden se premakne na drugo lokacijo, najpozneje pa do starosti 20 dni. 2. Če se ušesna znamka izgubi, močno poškoduje ali postane nečitljiva, mora imetnik posamezno ušesno znamko čim prej, najpozneje pa v štirih tednih od dneva, ko to opazi, nadomestiti z dvojnikom ušesne znamke. Identifikacijska številka živali mora biti ista, kot na originalu. 3. Ob označitvi govedi, rojenih v Republiki Sloveniji, mora imetnik govedi poskrbeti tudi za njihovo registracijo, kar mora storiti v roku določenem za sporočanje podatkov v centralni register govedi (v nadaljevanju CRG). 4. Govedo, ki prihaja na območje Republike Slovenije iz držav članic EU, mora biti označeno, spremljati pa ga mora potni list, izdan v državi, iz katere govedo prihaja. Iz spremljajoče dokumentacije mora biti razviden tudi datum prihoda govedi v Republiko Slovenijo. 5. Uvoženo govedo, ki ne prihaja iz držav članic EU, se preoznači, razen če je namenjeno za zakol in je govedo zaklano v 20 dneh po opravljenih zdravstvenih pregledih v karanteni.	<i>Označitev govedi</i> od vključno 80, a manj kot 100 % označenih živali od vključno 50, a manj kot 80 % označenih živali manj kot 50 % označenih živali V skupno število živali se štejejo samo živali na gospodarstvu, ki so starejše od 20 dni.	5 10 50

aprila 2004 o izvajanju UREDBE (ES) št. 1760/2000 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA v zvezi z ušesnimi znamkami, potnimi listi in registri govedi na gospodarstvu	Potni list Izguba potnega lista Premiki govedi Register govedi na gospodarstvu (v nadaljevanju RGG) Roki za sporočanje podatkov o kotitvah, poginih in premikih goveda.	6. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju Ministrstvo) izda potni list na podlagi registracije govedi v CRG. 7. Imetnik govedi hrani potni list na gospodarstvu, kjer se govedo nahaja. 8. Potni list mora spremljati govedo ob vsakem premiku. 9. Vsak naslednji imetnik govedi mora v potni list takoj po prejemu vpisati podatke o svojem gospodarstvu, datum prejema govedi in se podpisati. 10. Če imetnik govedi izgubi potni list, mora najpozneje v sedmih dneh od dne, ko je izgubo opazil, zaprositi za dvojni potnega lista. 11. Potni list mora biti vrnjen Ministrstvu v sedmih dneh od dneva izvoza, zakola, pogina, kraje ali izgube govedi. 12. Imetnik govedi sme na gospodarstvo ali iz gospodarstva sprejeti ali premakniti le označeno govedo, ki ga spremlja veljavni potni list. 13. Vsak imetnik govedi, z izjemo prevoznika, je dolžan voditi ažuren RGG. 14. RGG mora imetnik hraniti na lokaciji, kjer je govedo oz. na način, da je RGG s te lokacije praktično dostopen. 15. Roki za sporočanje in vpis podatkov v CRG je 7 (sedem) dni od dogodka, oziroma pred premikom govedi na drugo lokacijo.	<i>Potni listi za govedo</i> od vključno 80. a manj kot 100 % živali ima potni list od vključno 50. a manj kot 80 % živali ima potni list manj kot 50 % živali ima potni list V skupno število živali se štejejo samo živali, ki morajo imeti predpisan potni list. <i>Premiki govedi</i> Premiki so na predpisan način sporočeni v centralni register govedi. <i>Register govedi na gospodarstvu</i> Register govedi na gospodarstvu se vodi ažurno in na predpisan način. Register govedi na gospodarstvu se vodi.	5 10 50 10 10 100
---	--	--	--	---

Direktiva Sveta 92/102 (ES) z dne 27. novembra 1992 o označevanju in registraciji živali	Evidenca imetnikov rejnih živali (EIRŽ)	Pravilnik o identifikaciji in registraciji prašičev (Uradni list RS, št. 97/03 in 4/04)	1. V evidenco imetnikov rejnih živali (EIRŽ) morajo biti vpisana vsa gospodarstva, kjer se redijo prašiči, in vsi imetniki prašičev. Gospodarstva, kjer se naenkrat redi največ en prašič za lastno domačo uporabo in kjer se žival ne premika z gospodarstva, se v EIRŽ evidentira na osnovi prijave premika živali na to gospodarstvo. 2. Živali je treba označiti čim prej po rojstvu, vendar najkasneje pred premikom z rojstnega gospodarstva na drugo gospodarstvo. 3. Živali se označuje z namestitvijo ušesne znamke v desno uho, lahko se jih označuje tudi s tetoviranjem v desno uho ali na desno stran hrbta tik za plečem. 4. Če se označitev pri živalih izgubi ali postane nečitljiva, se žival na gospodarstvu, kjer je bilo to opaženo, nemudoma označi na novo. Uporabi se identifikacijska oznaka, ki se uporablja na gospodarstvu, na katerem se žival označuje. 5. Vsak imetnik prašičev z izjemo prevoznikov mora voditi ažuren RPG. 6. Iz RPG morajo biti razvidni trenutni stalež živali in kronološko vodeni zapisi o prihodih na gospodarstvo, odhodi živali z gospodarstva ter o ponovnih označitvah živali. 7. Vse spremembe morajo biti vpisane v RPG redno, najpozneje v sedmih dneh. 8. Vsak imetnik prašičev mora v Centralni register prašičev sporočati podatke o odhodi živali z gospodarstva in prihodih živali na gospodarstvo najkasneje v sedmih dneh po premiku živali. 9. Žival mora na območju Republike Slovenije spremljati dokument (spremni list), z izpolnjenimi obveznimi podatki. 10. Dokument napiše in s podpisom potrdi imetnik, ki žival oddaja.	Evidenca imetnikov rejnih živali (v nadaljnjem besedilu: EIRŽ) Imetnik je vpisan v EIRŽ kot imetnik prašičev. <i>Register prašičev na gospodarstvu (v nadaljnjem besedilu: CRPš)</i> Register prašičev na gospodarstvu se vodi ažurno in na predpisan način. Register prašičev na gospodarstvu se vodi. Premiki se sporočajo v CRPš.	100
Označitev živali	Vodenje registra prašičev (v nadaljevanju RPG) na gospodarstvu	Sporočanje premikov prašičev			10
Spremi identifikacijski dokument					50
					10

Uredba Sveta št. 21/2004 (ES) z dne 17. decembra 2003 o sistemu za identifikacijo in registracijo ovc in koz in o spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003 ter Direktiv 92/102 (EGS) in 64/432 (EGS) in	Evidenca imetnikov rejnih živali (EIRŽ)	Pravilnik o identifikaciji in registraciji drobnice (Uradni list RS, št. 22/04)	1 V evidenco imetnikov rejnih živali morajo biti vpisani vsi imetniki drobnice in vsa gospodarstva, kjer se nahajajo živali. 2 Žival je treba označiti čim prej po rojstvu, najpozneje do starosti šestih mesecev. 3 Živali, ki se redijo v ekstenzivnih pogojih oz. na prostem, se lahko označijo najpozneje do starosti devetih mesecev. 4 Jagnjeta oz. kozilče, ki so namenjeni za zakol pred dvanajstim mesecem in niso namenjeni trgovanju na teritoriju EU ali izvozu v tretje države, se lahko označuje z eno ušesno znamko na kateri je skupna identifikacijska oznaka. 5 Če žival izgubi ušesno znamko ali ta postane nečitljiva, jo mora imetnik drobnice nemudoma nadomestiti z dvojnikom z isto ali pod pogojem, da sledljivost ni ogrožena, z drugo identifikacijsko oznako. 6 Vsak imetnik drobnice, razen prevoznika, mora voditi Register drobnice na gospodarstvu (v nadaljevanju RDG), v katerega je dolžan vpisovati podatke najkasneje v sedmih dneh po dogodku. 7 Vsak imetnik drobnice mora v Centralni register drobnice (v nadaljevanju CRD) sporočiti podatke o premikih živali na obrzcih (spremni list) v roku sedmih dni po premiku. 8 Žival mora pri premikih z enega na drugo gospodarstvo spremljati spremni list, ki ga napiše in s podpisom potrdi imetnik, ki oddaja žival. 9 Prejemnik živali mora hraniti spremni list še najmanj tri leta po prejemu živali. 10 Vsak imetnik drobnice mora enkrat letno v CRD sporočiti podatke o staležu na svojem gospodarstvu.	100
Označitev živali			Evidenca imetnikov rejnih živali Imetnik je vpisan v EIRŽ kot imetnik drobnice. Označitev živali od vključno 80, a manj kot 100 % označenih živali	5
Register drobnice na gospodarstvu			od vključno 50, a manj kot 80 % označenih živali manj kot 50 % označenih živali V skupno število živali se štejejo samo živali, ki morajo biti označene v skladu s predpisi.	10
Sporočanje premikov živali			Register drobnice na gospodarstvu se vodi ažurno in na predpisan način. Register drobnice na gospodarstvu se vodi.	50
Sporočanje staleža živali			Premiki se sporočajo v CRD.	10

Standard za ohranjanje živalskih vrst in habitatov

PREDPIS EU	ZAHTEVE zahteve iz predpisov EU, ki se upoštevajo pri navzkrižni skladnosti	NACIONALNI PREDPIS nacionalni predpisi Republike Slovenije, ki povzemajo zahteve iz predpisov EU	IZVAJANJE ZAHTEV izvajanje zahtev iz nacionalnih predpisov na ravni kmetijskega gospodarstva	ZAHTEVE zahteve iz nacionalnih predpisov, ki jih mora izpolnjevati zavezanec in jih preverja kontrolor	STOPNJA KRŠITVE kršitve zahtev iz nacionalnih predpisov, izražene z oceno
Direktiva Sveta 409/79 (EGS) z dne o ohranjanju prosto živečih ptic. Členi 3, 4(1), (2), (4) Direktiva Sveta 43/92 (ES) z dne o flori, favni in habitatih. Člen 6	Člen 3 Direktive 79/409/EGS zahteva, da države članice sprejmejo potrebne ukrepe za ohranitev, vzdrževanje ali ponovno vzpostavitev zadostne raznovrstnosti in območij habitatov za vse prosto živeče vrste ptic. To vključuje zlasti ustanovitve varovanih območij, vzdrževanje in upravljanje habitatov na zavarovanih območjih in izven njih, skladno z ekološkimi potrebami, ustvarjanje in ponovno vzpostavitev uničenih biotopov. Člen 4 Direktive 79/409/EGS zahteva, da države članice določijo posebna varstvena območja (SPA), člen 6 Direktive 92/43/EGS pa da predloge posebnih varstvenih območij (pSCI). Na teh območjih (skupaj so to območja NATURA 2000) morajo države članice storiti vse potrebno, da preprečijo slabšanje stanja naravnih habitatov in habitatov vrst (ptic, drugih živali in rastlin) ter vzdrževanje vrst, za katere so bila območja določena.	Uredba o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04) Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04 in 110/04)	Na vseh območjih iz * Natura območij z varstvenimi cilji ohranitev obstoječega obsega ali povečanje obsega trajnih travnikov kot so določeni v 7. členu te uredbe ali ohranitev obstoječega razmerja med gozdinimi in travniškimi površinami ali ohranitev obstoječih ekoloških značilnosti ekstenzivno obdelovanih travšč velja za vse zavezance iz 3. člena te uredbe, ki imajo v obdelavi (lasti ali najemu) travniške površine, da delež teh površin ne smejo zmanjšati na račun prekvalfikacije površine v zemljišče v zaraščanju.	Travniške površine so vzdrževane vsaj enkrat na leto	10
			Na vseh območjih iz * Natura območij z varstvenimi cilji ohranitev obstoječega deleža ekstenzivnih sadovnjakov velja za vse zavezance iz 3. člena te uredbe, ki imajo v obdelavi (lasti ali najemu) takšne sadovnjake, da se površine ne smejo zmanjšati na račun površin v zaraščanju.	Zatravljena površina ekstenzivnih sadovnjakov je vzdrževana vsaj enkrat na leto	10
			Na vseh območjih iz * Natura območij obrezovanje in redčenje mejic ni dovoljeno izvajati od obdobja olistanja mejice do 31. septembra, razen za območja na Primorskem, kjer obrezovanje in redčenja mejic ni dovoljeno izvajati od 15. marca do 31. septembra.	Izvajanje obrezovanja in redčenja samo v dovoljenem času.	10

Direktiva Sveta 409/79 (EGS) z dne o ohranjanju prosto živečih ptic. Členi 5, 7 in 8 Direktiva Sveta 43/92 (ES) z dne o flori, favni in habitatih. Členi 13, 15	Člen 5 Direktive 79/409/EGS zahteva, da države članice prepovejo (razen, kadar je izdano ustrezno dovoljenje in razen kadar se lovi lovne vrste ptic v času lovne dobe v skladu s členom 7 omenjene direktive) za vse prosto živeče vrste ptic namerno ubite ali ujetje s kakršno koli metodo, uničenje ali poškodovanje gnezda in jajc ali odstranjevanje gnezda, odvzem jajc iz narave in zadrževanje teh jajc, namerno vznemirjanje ptic, zlasti v času razmnoževanja in vzreje mladičev, in zadrževanje teh ptic. Člen 13 Direktive 92/43/EGS zahteva, da države članice prepovejo (razen, kadar je izdano ustrezno dovoljenje) za vse oblike zavarovanih vrst rastlin namerno trganje, zbiranje, rezanje, ruvanje ali uničevanje teh rastlin v naravi na njihovem naravnem območju razširjenosti, posedovanje, prevoz ali prenos in prodaja ali izmenjava osebkov teh vrst, vzeti iz narave, in njihovo ponujanje za prodajo ali izmenjavo. Člen 8 Direktiva 79/409/EGS in člen 15 Direktive 92/43/ES zahtevata, da države članice prepovejo uporabo vseh sredstev, ukrepov ali metod, ki se uporabljajo za množično ali neselektivno ujetje ali ubite živali, ali ki bi lokalno lahko povzročili izginotje vrste. Ta sredstva in metode so naštetja v prilogah obeh direktiv.	Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04 in 109/04) Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04 in 110/04) Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04) Uredba o določitvi divjadi in lovskih dob (Uradni list RS, št. 101/04)	Za vse zavezanke iz 3. člena te uredbe velja, da jim ne sme biti izrečena pravnomočna sodba za kaznivo dejanje zaradi kršitev naslednjih predpisov: – 5., 10., 13. in 14. člena uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS št. 46/04 in 109/04) za vrste ptic, ki so zavarovane in so na Prilogi 1 omenjene uredbe (to so vse, ki niso lovne – navedene v členu 4 uredbe o določitvi divjadi in lovskih dob); to pomeni brez ustreznega dovoljenja ali v neskladju z izdanim dovoljenjem zavestno poškodovati, zastrupiti, usmrtiti, odvzeti iz narave, loviti, ujeti, vznemirjati, uničevati gnezda, zadrževati v ujetništvu, prevažati, prenašati, prodati, zamenjevati, ponujati za prodajo ali zamenjavo te vrste; – 44. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS št. 16/04) za vrste ptic, ki so zavarovane; to pomeni kršiti prepovedi pri opravljanju lova na vrste ptic, ki so zavarovane; – 44. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS št. 16/04), 1. člena, točke 24, ne glede na vrsto živali, to pomeni uporabljati past stopalke in pasti, ki ne omogočajo selektivnega lova; – 4. člena Uredbe o določitvi divjadi in lovskih dob (Uradni list RS št. 101/04) za ptice; to pomeni izven lovne dobe loviti lovne vrste ptic. – 4. in 9. člena uredbe o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Uradni list RS št. 46/04 in 110/04) za rastline, ki so zavarovane in so v poglavju A Priloge omenjene uredbe; to pomeni brez ustreznega dovoljenja ali v neskladju z izdanim dovoljenjem zavestno uničevati, zlasti trgati, rezati, ruvati in odvzemati iz narave, poškodovati ali zbirati rastline, ter posedovati rastline teh rastlinskih vrst odvzetih iz narave.	Pravnomočna sodba za kaznivo dejanje ni bila izdana Pravnomočna odločba ali sodba za prekršek ni bila izdana	100 50
---	--	---	---	--	----------------------

* Natura območja iz Priloge 1 Uredbe o posebnih varstvenih območjih (Natura 2000), Ur.l.RS 49/2004

Standard za fitofarmaceutska sredstva

PREDPIS EU	ZAHTEVE zahteve iz predpisov EU, ki se upoštevajo pri navzkrižni skladnosti	NACIONALNI PREDPIS nacionalni predpisi Republike Slovenije, ki povzemajo zahteve iz predpisov EU	IZVAJANJE ZAHTEV izvajanje zahtev iz nacionalnih predpisov na ravni kmetijskega gospodarstva	ZAHTEVE zahteve iz nacionalnih predpisov, ki jih mora izpolnjevati zavezanec in jih preverja kontrolor	STOPNJA KRŠITVE kršitev zahtev iz nacionalnih predpisov, izražene z oceno
Direktiva Sveta z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmaceutskih sredstev v promet (91/414/EGS)	Člen 3 1. Države članice predpišejo, da se fitofarmaceutsko sredstvo ne sme dati v promet in uporabljati na njihovem ozemlju, če sredstvo ni bilo registrirano v skladu s to direktivo, razen če predvideno uporabo ureja člen 22. 2. Na podlagi tega, da fitofarmaceutsko sredstvo ni registrirano za uporabo na njihovem ozemlju, države članice ne smejo ovirati proizvodnje, skladiščenja in pretoka takih sredstev, namenjenih za uporabo v drugi državi članici, pod pogojem da – je sredstvo registrirano v drugi državi članici in – da so izpolnjene zahteve glede inspekcije, ki jih določijo države članice za zagotovitev skladnosti z odstavkom 1. 3. Države članice predpišejo, da se mora fitofarmaceutska sredstva pravilno uporabljati. Pravilna uporaba vključuje skladnost s pogoji, določenimi v členu 4 in navedenimi na etiketi ter uporabo načel dobre prakse varstva rastlin kakor tudi, če je to mogoče, načel integriranega varstva. 4. Države članice predpišejo, da se aktivnih snovi ne sme dajati v promet, razen: – če so razvrščene, pakirane in označene v skladu z Direktivo 67/548/EGS, in – če je bila državam članicam in Komisiji za aktivno snov, ki ni bila v prometu dve leti po notifikaciji te direktive, poslana dokumentacija v skladu s členom 6 skupaj z izjavo, da je aktivna snov namenjena za uporabo, opredeljeno v členu 2(1). Ta pogoj ne velja za aktivne snovi, namenjene za uporabo v skladu s členom 22.	Zakon o fitofarmaceutskih sredstvih (Ur.l. RS št. 14/07) Pravilnik o dolžnostih uporabnikov fitofarmaceutskih sredstev (Uradni list RS, št. 62/03)	Ni dovoljeno uporabljati fitofarmaceutskih sredstev, ki niso registrirana v RS.	Uporaba samo registriranih fitofarmaceutskih sredstev ali sredstev za katera je bilo izdano izjemno dovoljenje, dovoljenje za razširitev uporabe v RS ali dovoljenje za promet identičnih FFS iz drugih držav članic EU.	100
			FFS se morajo pravilno uporabljati v skladu z navodilom za uporabo in navedbo na etiketi, s spoštovanjem načel dobre kmetijske prakse varstva rastlin v skladu s Pravilnikom o dolžnostih uporabnikov fitofarmaceutskih sredstev (Uradni list RS, št. 62/03).	Registrirana fitofarmaceutska sredstva je potrebno pravilno uporabljati v skladu z navodilom za uporabo, navedbo na etiketi oziroma z podatki v dovoljenju, s spoštovanjem načel dobre kmetijske prakse varstva rastlin v skladu s Pravilnikom o dolžnostih uporabnikov fitofarmaceutskih sredstev (Uradni list RS, št. 62/03).	50

	Ne glede na člena 2 in 3 smejo države članice dovoliti dajanje živalim na kmetiji, za terapevtske namene, testosterona in progesterona ter derivatov, ki po absorpciji na mestu uporabe hitro razpadejo v izhodne (starševske) komponente. Zdravila za uporabo v veterinarski medicini, ki se uporabljajo za zdravljenje, morajo biti v skladu z zahtevami v prometu, predpisanimi v Direktivi 81/851/EGS, in jih lahko da samo veterinar, z injekcijo ali v obliki nožničnih spiral pri zdravljenju disfunkcije jajčnikov, ni pa dovoljeno dajanje zdravil v obliki podkožnih vstavkov živalim na kmetiji, ki so bile nedvoumno identificirane. Zdravljenje identificiranih živali mora evidentirati odgovorni veterinar. Zabeležiti mora vsaj naslednje podatke v registru, ki je lahko register, predpisan v Direktivi 81/851/EGS: – način zdravljenja, – vrsto zdravila za uporabo v veterinarski medicini, ki ima dovoljenje za promet, ki je bilo uporabljeno, – datum zdravljenja, – identiteto zdravljenih živali. Register mora biti na voljo pristojnemu organu, če ga ta zahteva. 2. Za terapevtske namene dajanje zdravil za uporabo v veterinarski medicini z dovoljenjem za promet, ki vsebujejo: - ali trenbolon, ki se daje oralno, ali beta-agoniste, kopitarjem in hišnim ljubljencem – če se uporabljajo v skladu z navodili proizvajalca; - beta-agoniste v obliki injekcije za sprožanje tokolize pri kravah, ki se telijo. Take snovi mora dajati veterinar, ali, pri zdravljenju za uporabo v veterinarski medicini, navedenih pod (i), na njegovo neposredno odgovornost; zdravljenje mora evidentirati odgovorni veterinar, ki mora zabeležiti vsaj podatke iz točke 1. Kmetom je prepovedano posedovanje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ki vsebujejo beta-agoniste, ki se lahko uporabljajo za indukcijo pri zdravljenju tokolize. Vendar pa je brez poseganja v določbe prvega pododstavka točke 2(ii) prepovedano zdravljenje živali za proizvodnjo, vključno s plemenskimi živalmi, ki se ne uporabljajo več za razplod.		Zdravila, ki vsebujejo ali trenbolon ali beta-agoniste sme dajati kopitarjem in hišnim ljubljencem le veterinar ali oseba pod neposredno odgovornostjo veterinarja. Imetniki živali ne smejo posedovati zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ki vsebujejo beta-agoniste, ki se lahko uporabijo za indukcijo tokolize. Veterinar sme za namen zootehnične uporabe pri farmskih živalih dajati zdravila z estrogenim (razen estradiol 17β in njegove estrom podobne derivate), androgenim ali gestagenim učinkovanjem, če imajo dovoljenje za promet in če so živali jasno označene. Za sinhronizacijo estrusa in pripravo živali donork in prejemnic za presaditev zarodkov, lahko zdravila daje tudi druga oseba, za katero je neposredno odgovoren veterinar. Veterinar sme v primeru akvakultur, dajati mladim ribam v prvih treh mesecih življenja z namenom inverzije spola, zdravila za uporabo v veterinarski medicini z androgenim delovanjem, če imajo dovoljenje za promet. Zootehnična uporaba zdravil z estrogenim (razen estradiol 17β in njegove estrom podobne derivate), androgenim ali gestagenim učinkovanjem prepovedana pri proizvodnih živalih, vključno s plemenskimi živalmi v času pitanja proti koncu razplodnega obdobja. Veterinar sme za zdravljenje farmskih živali v primeru maceracije ali mumifikacije plodu pri govedu, ali zdravljenje piometre	Le veterinar ali oseba pod neposredno odgovornostjo veterinarja daje konjem oralno zdravila, ki vsebujejo ali trenbolon ali beta-agoniste. Ne poseduje zdravila, ki vsebujejo beta-agoniste, ki se lahko uporabijo za indukcijo tokolize. Imetnik živali daje snovi za sinhronizacijo estrusa in pripravo živali donork in prejemnic za presaditev zarodkov samo z neposrednim dovoljenjem veterinarja. Imetnik živali ne poseduje zdravila za uporabo v veterinarski medicini, ki vsebujejo estradiol 17β ali njegove estrom podobne derivate.	80 80 100 100
--	---	--	---	---	---

novembra 2001 o kodeksu Skupnosti v zvezi z zdravili za uporabo v veterinarski medicini Vendar pa lahko države članice dovolijo, da sinhronizacijo estrusa in pripravo darovalk in prejemnic za presajanje zarodka ne opravi veterinar sam, temveč da se to opravi na njegovo odgovornost. Pri vodnih živalih je dovoljeno, da se za spremembo spola mladim ribam v prvih treh mesecih življenja dajejo zdravila za uporabo v veterinarski medicini, ki imajo androgeno delovanje in ki imajo dovoljenje za promet v skladu z določbami direktiv 81/851/EGS in 81/852/EGS. V primerih, predvidenih v tem členu, veterinar napiše recept za enkratno uporabo, v katerem opredeli zdraviljenje oz. ukrepe in količino potrebnega proizvoda ter evidentira predpisane proizvode. Vendar pa so prepovedani zootehnični ukrepi pri živalih za proizvodnjo, in tudi v času pitanja pri plemenskih živalih, ki se ne uporabljajo več za razplod. Člen 5a 1. Ne glede na člen 3(a) in brez vpliva na člena 2 in 11a lahko države članice dovolijo dajanje farmakim živalim zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ki vsebujejo estradiol 17β ali njegove estrom podobne derivate, za: – zdravljenje maceracije ali mumifikacije plodu pri govedu, ali – zdravljenje piometre pri govedu, v skladu z Direktivo 2001/82/ES. 2. Ne glede na člen 3(a) in brez vpliva na člen 2 lahko države članice dovolijo dajanje farmakim živalim zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ki vsebujejo estradiol 17β ali njegove estrom podobne derivate, za indukcijo estrusa pri govedu, konjih, ovcah ali kozah, do 14. oktobra 2006, v skladu z Direktivo 2001/82/ES. 3. Zdravljenje lahko opravi le veterinar osebno pri živalih, ki so jasno označene. O takem zdravljenju mora odgovorni veterinar voditi evidenco. Navedeni veterinar mora evidentirati vsaj naslednje podatke v evidenci, ki je lahko v obliki, predvideni v Direktivi 2001/82/ES: – vrsta danega zdravila, – vrsta zdravljenja, – datum zdravljenja.	pri govedu uporabiti zdravila za uporabo v veterinarski medicini, ki vsebujejo estradiol 17β ali njegove estrom podobne derivate v skladu z Direktivo 2001/82/ES. Veterinar sme za indukcijo estrusa pri govedu, konjih, ovcah ali kozah, uporabiti zdravila za uporabo v veterinarski medicini, ki vsebujejo estradiol 17β ali njegove estrom podobne derivate vendar najpozneje do 14. oktobra 2006 ter v skladu z Direktivo 2001/82/ES. Imetnikom živali je prepovedano posedovati zdravila za uporabo v veterinarski medicini, ki vsebujejo estradiol 17β ali njegove estrom podobne derivate. Z živalmi, namenjenimi za plemo in s plemenski živali proti koncu njihovega razplodnega obdobja življenja, je promet dovoljen, če so bili upoštevani prej naštetih pogoji. Meso teh živali se lahko označi z veterinarsko oznako, če so izpolnjeni pogoji iz 4., 5. ali 6. člena pravilnika in upoštevana karenc, določena v dovoljenju za promet z zdravilom.	Imetnik živali. Živali namenjene za plemo in plemenske živali, ki jim je veterinar dajal določene snovi s hormonskim ali tireostatskim delovanjem ter beta-agoniste, ne daje v promet za prehrano ljudi pred iztekom karence.	100
Promet z visoko vrednimi konji in posebno z dirkalnimi in tekmovalnimi konji, cirkušnimi konji ali s konji, namenjenimi za razplod ali razstave, vključno z registriranimi kopitarji, katerim je bilo dano zdravilo za uporabo v veterinarski medicini, ki vsebuje ali-trenbolon ali beta-agoniste v skladu in za namene iz 4. člena tega pravilnika, je dovoljen tudi pred iztekom karence, vendar mora biti izkazano, da so izpolnjeni vsi pogoji za dajanje v promet in da je v veterinarskem spričevalu ali potnem listu, če ta vsebuje veterinarsko spričevalo, ki spremlja te živali, naveden datum in vrsta zdravljenja.	Imetnik živali skrbi, da visoko vredne konje in dirkalne ter tekmovalne konje ali konje, namenjene za razplod ali razstave, vključno z registriranimi kopitarji, katerim je bilo dano zdravilo za uporabo v veterinarski medicini, ki vsebuje ali-trenbolon ali beta-agoniste, spremlja veterinarsko spričevalo ali potni list, z podatki o zdravljenju.	Meso in proizvodi živali, ki jim je bila dana snov z estrogenim, androgenim ali gestagenim učinkom ali beta-agonisti, ne daje v promet za prehrano ljudi, razen, če je živali zdravil veterinar in je upoštevana	80
Mesa in proizvodi živali, ki jim je bila dana snov z estrogenim, androgenim ali gestagenim učinkom ali beta-agonisti v skladu s tem pravilnikom, se ne sme dajati v promet za prehrano ljudi, razen če so	Mesa in proizvodi živali, ki jim je bila dana snov z estrogenim, androgenim ali gestagenim učinkom ali beta-agonisti v skladu s tem pravilnikom, se ne sme dajati v promet za prehrano ljudi, razen če so		100

Standard za varno hrano in krmo

PREDPIS EU	ZAHTEVE	IZVEDBENI PREDPIS	IZVAJANJE ZAHTEV	ZAHTEVE	STOPNJA KRŠITVE
UREDBA (ES) št. 178/2002 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA	zahteve iz predpisov EU, ki se upoštevajo pri navzkrižni skladnosti	IZVEDBENI PREDPIS Republike Slovenije in predpisi EU	izvajanje zahtev iz izvedbenih nacionalnih predpisov in predpisov EU na ravni kmetijskega gospodarstva	zahteve iz izvedbenih nacionalnih predpisov in predpisov EU, ki jih mora izpolnjevati zavezanec in jih preverja kontrolor	KRŠITVE nacionalnih predpisov, izražene z oceno
Člen 14 Zahteve glede varnosti živil Živila, ki niso varna, se ne smejo dajati v promet.	Člen 14 Zahteve glede varnosti živil Živila, ki niso varna, se ne smejo dajati v promet.	Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede uradnega nadzora in obveznosti nosilcev dejavnosti v primarni proizvodnji živil in krme (Ur. l. RS, št. 120/2005)	ŽIVILA Zahteve se preverjajo v celotni primarni proizvodnji hrane in v naslednjih z njo povezanih postopkih: (a) prevoz, skladiščenje in ravnanje s primarnimi proizvodi na kraju proizvodnje pod pogojem, da to bistveno ne spremeni njihovih lastnosti; (b) prevoz živih živali; (c) prevoz proizvodov rastlinskega izvora, ribiških proizvodov in divjadi, z namenom njihove dostave v obrate za nadaljnjo predelavo.	Gospodarski prostori, naprave in delovna oprema, ki se uporabljajo v primarni rasilski ali živalski pridelavi (proizvodnji) in primarni proizvodnji krme so čisti, urejeni in vzdrževani po običajnih načelih kmetovanja, ki jih upošteva preudaren kmet v zadevni regiji.. Zahteva se ne preverja v navzkrižni skladnosti do sprejetja Smernic dobre higienske prakse v primarni pridelavi in primarni pridelavi higienske prakse v primarni pridelavi krme in krmljenja živali (v nadaljnjem besedilu tega standarda: Smernice).	Do sprejetja Smernic 0 Po sprejetju Smernic 10
Člen 15 Zahteve glede varnosti krme Krma, ki ni varna, se ne sme dajati v promet ali se z njo krmiti živali za pridobivanje hrane	Člen 15 Zahteve glede varnosti krme Krma, ki ni varna, se ne sme dajati v promet ali se z njo krmiti živali za pridobivanje hrane	Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) Uredba ES št. 852/2004 o higieni živil	KRMA Zahteve se preverjajo v celotni primarni proizvodnji krme in v naslednjih z njo povezanih postopkih: (a) prevoz, skladiščenje in ravnanje s primarnimi proizvodi na kraju proizvodnje; (b) prevoz primarnih proizvodov z mesta proizvodnje v obrat; (c) mešanje krme za izključne potrebe lastnega gospodarstva, brez uporabe dodatkov, razen dodatkov za siliranje; (d) krmljenje živali namenjenih za proizvodnjo hrane za namen dajanja na trg.	Zagotovljena je higiena delovnih postopkov pri primarni proizvodnji živil in krme, prevozu in skladiščenju rastlinskih in živalskih proizvodov (živil rastlinskega in živalskega izvora ter krme). Zahteva se ne preverja v navzkrižni skladnosti do sprejetja Smernic.	Do sprejetja Smernic 0 Po sprejetju Smernic 10
Člen 17(1) Pristojnosti 1. Nosilci živilske dejavnosti in dejavnosti proizvodnje krme v vseh fazah pridelave, predelave in distribucije v podjetjih pod njihovim nadzorom zagotavljajo, da živila in krma izpolnjujejo zahteve živilske zakonodaje, ki veljajo za njihove dejavnosti in preverjajo izpolnjevanje teh zahtev.	Člen 17(1) Pristojnosti 1. Nosilci živilske dejavnosti in dejavnosti proizvodnje krme v vseh fazah pridelave, predelave in distribucije v podjetjih pod njihovim nadzorom zagotavljajo, da živila in krma izpolnjujejo zahteve živilske zakonodaje, ki veljajo za njihove dejavnosti in preverjajo izpolnjevanje teh zahtev.	Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06 in 92/06) Zakon o krmi /ZKrm/ (Ur. l. RS, št. 13/2002, 110/2002-ZGO-1, 45/2004, 93/2005-ZVMS, 127/2006-ZKrm-1) Uredba (ES) št. 1831/2003 o zahtevah glede higijene krme (UL L št. 35/05) Pravilnik o pogojih za zagotavljanje varnosti krme (Uradni list RS, št. 101/06)	Določbe o higieni živil in krme Nosilci primarne proizvodnje krme in živil morajo, kolikor je to mogoče, zagotoviti, da so primarni proizvodi zaščiteni pred kontaminacijo, ob upoštevanju kakršnih koli postopkov njihove nadaljnje		
Člen 18 Sledljivost 1. Za vsa živila, krmo, živali za pridobivanje hrane in vse druge snovi, namenjene uporabi ali za katere se pričakuje, da se bodo uporabljale v živilih ali krmi, se zagotovi sledljivost v vseh fazah pridelave, predelave in distribucije. 2. Nosilec živilske dejavnosti in dejavnosti proizvodnje krme mora biti omogočeno določiti vsako osebo, ki jim je dobavila živilo, krmo, žival za pridobivanje hrane ali snov, namenjeno uporabi ali za katero se pričakuje, da se bo uporabljala v živilu ali krmi. Nosilci dejavnosti zato vzpostavijo sisteme in postopke, ki omogočajo sporočanje teh informacij pristojnim organom na njihovo zahtevo. 3. Nosilci živilske dejavnosti in dejavnosti proizvodnje krme vzpostavijo sisteme in postopke za določitev podjetij, prejemnikov	Člen 18 Sledljivost 1. Za vsa živila, krmo, živali za pridobivanje hrane in vse druge snovi, namenjene uporabi ali za katere se pričakuje, da se bodo uporabljale v živilih ali krmi, se zagotovi sledljivost v vseh fazah pridelave, predelave in distribucije. 2. Nosilec živilske dejavnosti in dejavnosti proizvodnje krme mora biti omogočeno določiti vsako osebo, ki jim je dobavila živilo, krmo, žival za pridobivanje hrane ali snov, namenjeno uporabi ali za katero se pričakuje, da se bo uporabljala v živilu ali krmi. Nosilci dejavnosti zato vzpostavijo sisteme in postopke, ki omogočajo sporočanje teh informacij pristojnim organom na njihovo zahtevo. 3. Nosilci živilske dejavnosti in dejavnosti proizvodnje krme vzpostavijo sisteme in postopke za določitev podjetij, prejemnikov				

njihovih proizvodov. Te podatke dajo na voljo pristojnim organom na njihovo zahtevo. 4. Živila in krma, ki se dajejo v promet ali se bodo verjetno dajali v promet v Skupnosti, se ustrezno označijo ali opredelijo za lažjo sledljivost z ustrezno dokumentacijo ali informacijami skladno z ustreznimi zahtevami posebnih določb. Člen 19 Odgovornosti za živila: nosilci živilske dejavnosti 1. Če nosilec živilske dejavnosti presodi ali utemeli, da živilo, ki ga je uvozil, pridelal, predelal, proizvedel ali distribuiral, ni v skladu z zahtevami varnosti živil, takoj sproži postopke za umik zadevnega živila iz prometa, če živilo ni več pod neposrednim nadzorom tega začelnega nosilca živilske dejavnosti, ter o tem obvesti pristojne organe. Če je proizvod morda že lahko v rokah potrošnika, nosilec živilske dejavnosti učinkovito in natančno obvesti potrošnike o razlogih za umik živila in po potrebi odpokliče že dobavljene izdelke, če drugi ukrepi ne zadoščajo za doseganje visoke ravni varovanja zdravja. 2. Nosilec živilske dejavnosti, odgovoren za dejavnosti prodaje na drobno ali distribucije, ki ne vplivajo na pakiranje, označevanje, varnost in neoporečnost teh živil, v mejah svoje vsakokratne dejavnosti sproži postopke za umik iz prometa proizvodov, ki niso v skladu z zahtevami varnosti živil, in sodeluje ter prispeva k varnosti živil s posredovanjem ustreznih informacij, potrebnih za sledljivost živila, ter sodeluje pri ukrepih, ki jih sprejmejo pridelovalci, predelovalci, proizvajalci in/ali pristojni organi. 3. Nosilec živilske dejavnosti mora takoj obvestiti pristojne organe, če presodi ali utemeli, da živilo, ki ga je dal v promet, lahko škodi zdravju ljudi. Nosilci dejavnosti obvestijo pristojne organe o ukrepih, sprejetih za preprečevanje tveganja za končnega potrošnika, in nikomur ne preprečujejo ali ga odvrtaajo od sodelovanja s pristojnimi organi v skladu z nacionalno zakonodajo in pravno prakso, kadar to lahko prepreči, zmanjša ali odpravi tveganje, povezano z živilom. 4. Nosilci živilske dejavnosti sodelujejo s	krme (Uradni list RS, št. 114/03) Pravilnik o preventivnih ukrepih v zvezi s transmissivnimi spongiformnimi encefalopatijami (Uradni list RS, št. 28/04) Uredba (ES) št. 999/2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmissivnih spongiformnih encefalopatij z dopolnitvami 7. člen in Priloga IV Pravilnik o kakovosti, označevanju in pakiranju krme v prometu (Uradni list RS, št. 34/03, 83/04, 110/05, 80/06) Pravilnik o sledljivosti prometa in uporabe ter shranjevanju veterinarskih zdravil (Ur.l. RS, št 53/2006)	predelevali. V ta namen morajo nosilci primarne proizvodnje živil in krme sprejeti vse potrebne ukrepe za: (a) vzdrževanje čistoče vseh objektov, naprav, opreme, posode, zabojev in vozil (plovil), ki se uporabljajo pri primarni proizvodnji in pri krmljenju ter po potrebi za primeren način njihovega razkuževanja po čiščenju; (b) zagotovitev higienske proizvodnje, prevoza in skladiščenja ter čistočo rastlinskih proizvodov; (c) uporabo pitne vode ali čiste vode, kadar koli je to potrebno za preprečitev kontaminacije; (d) zagotovitev, da je osebe, ki ravna z živilom, zdravo in da pozna zdravstvena tveganja; (e) preprečevanje, kolikor je to mogoče, da bi živali in škodljivci povzročili kontaminacijo; (f) preprečevanje pojave bolezn, ki se s primarnimi proizvodi živalskega izvora prenašajo na ljudi; (g) tak način ravnanja in skladiščenja s snovmi, ki lahko predstavljajo tveganje, da varnost je varnost živil in krme zagotovljena. Vodenje evidenc za živila Nosilci primarne proizvodnje morajo voditi evidence, ki se nanašajo na ukrepe, sprejete za nadzor tveganj v primarni proizvodnji. Te evidence morajo biti na razpolago pristojnim organom in nosilcu živilske dejavnosti, ki izvaja nadaljnje postopke obdelave, predelave in distribucije primarnih proizvodov. Nosilci primarne proizvodnje morajo voditi naslednje evidence o: (a) uporabi fitofarmacevtskih sredstev in biocidov pri proizvodnji rastlinskih proizvodov	Do sprejetja Smernic 0 Po sprejetju Smernic 10 20 10 20 20 10	Za pranje primarnih proizvodov in opreme, ki prihaja v neposredni stik s primarnimi proizvodi, se uporablja pitna oziroma čista voda. Uporaba vode iz zasebnih vodovodov in vodnjakov je dovoljena, če so izpolnjene minimalne predpisane zahteve, odvisne od namena njene uporabe, oziroma njena uporaba ni v nasprotju s priporočili lokalne skupnosti. Zahteva se ne preverja v navzkrižni skladnosti do sprejetja Smernic dobre higienske prakse v primarni pridelavi. Osebe, ki ravna s primarnimi proizvodi, nimajo zdravstvenih težav (okužb prebavil, gnojnih ran ipd.), ki bi lahko vplivale na varnost primarnih proizvodov. Gospodarstvo izvaja osnovo zaščito pred škodljivci s tem, da odpravlja pogoje, ki omogočajo razvoj škodljivcev, po potrebi nastavlja vabe in preprečuje dostop škodljivcev živil in krme, opreme in naprav, kjer se z njimi skladišči. V primeru suma pojave bolezn, ki se s primarnimi proizvodi živalskega izvora prenaša na ljudi, mora imetnik živali obvestiti veterinarsko organizacijo. Rokovanje in skladiščenje snovi, ki lahko predstavljajo tveganje za varnost živil in krme, mora biti v skladu z veljavno zakonodajo. Na kmetijskem gospodarstvu se vodijo predpisane evidence, ki so v skladu z zahtevami za posamezno vrsto primarne proizvodnje živil in krme.
--	--	--	--	--

	pristojnimi organi pri sprejetih ukrepih za preprečevanje ali zmanjševanje tveganja, povezanega z živlom, ki ga dobavljajo ali so ga dobavili. Člen 20 Odgovornosti za krmo: nosilci dejavnosti proizvodnje krme 1. Če nosilec dejavnosti proizvodnje krme presodi ali utemeljeno meni, da krma, ki jo je uvozil, pridelal, predelal, proizvedel ali distribuiral, ne izpolnjuje zahtev varnosti krme, takoj sproži postopke za umik zadevne krme s trga in o tem obvesti pristojne organe. V teh okoliščinah ali v primeru člena 15(3), tj. kadar serija, partija ali pošiljka ne izpolnjuje zahtev varnosti krme, se ta krma uniči, če pristojni organ ne določi drugače. Nosilec dejavnosti učinkovito in natančno obvesti uporabnike krme o vzroku za njen umik in po potrebi odpokliče že dobavljene izdelke, če drugi ukrepi ne zadoščajo za doseganje visoke ravni varovanja zdravja. 2. Nosilec dejavnosti proizvodnje krme, odgovoren za dejavnosti prodaje na drobno ali distribucije, ki ne vplivajo na pakiranje, označevanje, varnost in neoporečnost te krme, v mejah svoje vsakokratne dejavnosti sproži postopke za umik iz prometa proizvodov, ki niso v skladu z zahtevami varnosti krme, in sodeluje ter prispeva k varnosti krme s posredovanjem ustreznih informacij, potrebnih za sledljivost krme, ter sodeluje v ukrepih, ki jih sprejmejo pridelovalci, predelovalci, proizvajalci in/ali pristojni organi. 3. Nosilec dejavnosti proizvodnje krme mora takoj obvestiti pristojne organe, če presodi ali utemeljeno meni, da krma, ki jo je dal v promet, ne izpolnjuje zahtev varnosti krme. Pristojne organe obvesti o sprejetih ukrepih za preprečitev tveganja pri uporabi take krme in nikomur ne preprečuje ali ga odvraca od sodelovanja s pristojnimi organi v skladu z nacionalno zakonodajo in pravno prakso, kadar to lahko prepreči, zmanjša ali odpravi tveganje, povezano s krmo. 4. Nosilci dejavnosti proizvodnje krme sodelujejo s pristojnimi organi pri ukrepih,		(b) vsakem pojavu škodljivcev ali bolezní, ki lahko vplivajo na varnost rastlinskih proizvodov; (c) vrsti in izvoru krme, ki jo dajejo živalim; (d) zdravilnih za uporabo v veterinarski medicini, medicinski krmi ali drugih sredstvih, danih živalim, datumih dajanja in karencah; (ef) rezultatih vseh analiz, pomembnih za zdravje ljudi, opravljenih na živalih ali rastlinah; (f) vseh poročil o preverjanjih, opravljenih na živalih in živalskih proizvodih. (g) ukrepov za nadzor nevarne kontaminacije, ki bi izvirala iz zraka, zemlje, vode, gnojil, proizvodov za zaščito rastlin, biocidov, veterinarskih zdravil in iz ravnanja z odpadki in odlaganja odpadkov in (h) ukrepov, ki se nanašajo na zdravje rastlin in živali ter na okolje, ki vplivajo na varnost krme, vključno s programi za spremljanje in nadzor bolezní živali, in prenašalce bolezní v živalih. Vodenje evidenc za krmo Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo morajo zlasti voditi evidence o: a) morebitni uporabi proizvodov za zaščito rastlin in biocidov; (b) uporabi genetsko spremenjenih semen; (c) morebitnem pojavu škodljivcev ali bolezní, ki lahko vpliva na varnost primarnih proizvodov; (d) rezultatih vseh analiz, izvedenih na vzorcih, odvzetih iz primarnih proizvodov, ali drugih vzorcih, odvzetih za diagnostične namene, ki so pomembni za varnost krme. (e) viru in količini vseh surovin za krmo ter namembnem kraju in količini vse	
--	--	--	---	--

	sprejetih za preprečevanje ali zmanjševanje tveganja, povezanega s krmom, ki jo dobavljajo ali so jo dobavili.		proizvedene krme. Nosilci dejavnosti lahko nabavljajo krmno samo iz obratov, ki so registrirani ali odobreni pri pristojnih organih, razen v primeru, ko se registracija v skladu z Uredbo 183/2005 ES ne zahteva. Proizvodi za prehrano živali, ki se uporabljajo za prehrano živali ne smejo predstavljati nevarnosti za zdravje ljudi, živali in okolje ali škodljivo vplivati na proizvodnost rejnih živali. Varnost krme je zagotovljena, če izpolnjuje naslednje kriterije za zagotavljanje varnosti: 1. količina nezaželenih snovi ne presega maksimalne dovoljene vsebnosti, določene v Prilogi 1 pravilnika ki ureja varnost krme 2. ustrezajo minimalnim mikrobiološkim kriterijem 3. ne vsebujejo snovi, katerih uporaba je prepovedana z Odločbo Komisije 217/2004/ES z dne 1. marca 2004 o sprejemu seznama snovi, katerih promet ali uporaba je za namene prehrane živali prepovedana (UL L št. 67, z dne 5. 3. 2004, str. 31); 4. ne vsebujejo krmnih dodatkov ali zdravil, ki nimajo dovoljenja za promet v Republiki Sloveniji ali dovoljenja za uporabo pri določeni vrsti ali kategoriji živali; 5. če stopnja radioaktivne kontaminacije ne presega vrednosti, določene s predpisi Skupnosti. V prometu in uporabi je lahko samo medicirana kрма, ki je proizvedena v skladu s pravilnikom, ki ureja proizvodnjo, promet in uporabo medicirane krme.		
--	--	--	--	--	--

Standard za preprečevanje širjenja bolezni

PREDPIS EU	ZAHTEVE	NACIONALNI PREDPIS	IZVAJANJE ZAHTEV	ZAHTEVE	STOPNJA KRŠITVE
UREDBA (ES) ŠT. 999/2001 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 22. maja 2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij	Zahteve iz predpisov EU, ki se upoštevajo pri navzkrižni skladnosti	Nacionalni predpisi Republike Slovenije, ki povzemajo zahteve iz predpisov EU	Izvajanje zahtev iz nacionalnih predpisov na ravni kmetijskega gospodarstva	Zahteve iz nacionalnih predpisov, ki jih mora izpolnjevati zavezanec in jih preverja kontrolor	STOPNJA KRŠITVE
Člen 7 Prepovedi v zvezi s krmiljenjem živali 1. Prepovedano je krmljenje prežvekovalcev z beljakovinami, pridobljenimi iz živali iz vrst sesalcev. 2. Prepoved iz odstavka 1 zajema tudi živali in proizvode živalskega izvora v skladu s točko 1 Priloge IV. 3. Odstavka 1 in 2 se uporabita brez poseganja v določbe iz točke 2 Priloge IV.	Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) 28. in 33. člen Pravilnik o preventivnih ukrepih v zvezi s transmisivnimi spongiformnimi encefalopatijami (Uradni list RS, št. 28/04) Pravilnik o zdravstveni ustreznosti posamičnih krmil, krmnih mešanic, premiksov in dodatkov (Uradni list RS, št. 28/04)	Prepovedano je krmljenje prežvekovalcev z beljakovinami, pridobljenimi iz živali iz vrst sesalcev KRMLENJE ŽIVALI Razširitev prepovedi skladno s členom 7 (1) 1. Prepoved, predvidena v členu 7(1), se razširi na dajanje: (a) naslednjih snovi farmsko gojenim živalim, z izjemo mesojedih živali, ki se gojijo za kožuh, (a) predelane živalske beljakovine; (b) želatine, pridobljene iz prežvekovalcev; (c) krvnih proizvodov; (d) hidrolizirane beljakovine; (e) dikalcijevega fosfata in trikalcijevega fosfata živalskega izvora; (f) krmila, ki vsebujejo beljakovine, našteje v točkah (a) do (e); (b) živalskih beljakovin in krmil, ki vsebujejo takšne beljakovine, prežvekovalcem. 2. I. Odstopanja od prepovedi skladno s členom 7(1) in (2) in posebni pogoji za uporabo takšnih odstopanj. A. Prepovedi, predvidene v členu 7(1) in (2), se ne uporabljajo za: (a) krmljenje neprežvekovalcev s proteini iz (i), (ii) in (iii) in s krmili, pridobljenimi iz takšnih beljakovin, pod pogojem, da so bile te beljakovine predelane, kjer je	Prežvekovalci se ne krmijo z beljakovinami, pridobljenimi iz živali iz vrst sesalcev. Farmskih živali se ne krmijo s predelanimi živalskimi beljakovinami, razen izjem iz Priloge VI Uredbe 999/2001.	100 10	

			primerno, skladno s členom 19 Uredbe (ES) št. 1774/2002: (i) ribja moka, skladno s pogoji, predpisanimi v točki B; (ii) hidrolizirane beljakovine, pridobljene iz neprežvekovalcev ali kož prežvekovalcev, v skladu s pogoji iz točke C; (iii) dikalcijev fosfat in trikalcijev fosfat, v skladu s pogoji, določenimi v točki D; (b) krmiljenje prežvekovalcev s proteini iz (i), (ii) in (iii) in s proizvodi, pridobljenimi iz takšnih beljakovin, pod pogojem, da so bile te beljakovine predelane, kjer je primerno, skladno z določbami v členu 19 Uredbe (ES) št. 1774/2002; (i) mleko, proizvodi na osnovi mleka in kolostrum; (ii) jajca in proizvodi iz jajc; (iii) želatina, pridobljena iz neprežvekovalcev; (c) krmiljenje rib s krvnimi proizvodi in krvno moko, pridobljeno iz neprežvekovalcev, pod pogojem, da so bile te beljakovine predelane, kjer je primerno, skladno s členom 19 Uredbe (ES) št. 1774/2002 in s krmili, pridobljenimi iz takšnih beljakovin v skladu s pogoji, določenimi v točki E.	50	
		Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05), 17. člen in 26. člen Pravilnik o preventivnih ukrepih v zvezi s transmisivnimi spongiformnimi encefalopatijami (Uradni list RS, št. 28/04)	17. člen (pojav bolezní oziroma suma bolezní) (1) Če se pojavi bolezen ali se pojavijo znaki, na podlagi katerih se sumi, da je žival zbolela ali poginila za boleznijo, mora imetnik živali to takoj na predpisan način sporočiti veterinarski organizaciji. (2) Imetnik živali mora do prihoda veterinarja oziroma veterinarke zavarovati ter preprečiti drugim osebam in živalim dostop do prizadete živali, črede, jate, čebelnjaka oziroma trupla poginule	Imetnik živali prijaví sum bolezni veterinarski organizaciji in prijavi pogin živali.	
	NADZOR IN IZKORENINJENJE TSE Člen 11 Prijavljanje Brez poseganja v Direktivo 82/894/EGS države članice zagotovijo, da se pristojnim organom takoj prijavi žival, za katero se sumi, da je okužena s TSE Države članice redno obveščajo druga drugo in Komisijo o prijavljenih primerih TSE Pristojni organ nemudoma izvede ukrepe,				

	predpisane v členu 12 te uredbe, skupaj z vsemi drugimi potrebnimi ukrepi		živali. (3) Podrobnejši način sporočanja iz prvega odstavka tega člena predpiše minister. 26. člen (trupla poginulih živali in VHS) (1) Imetniki živali oziroma druge fizične in pravne osebe morajo na predpisan način prijaviti pogin živali oziroma truplo živali organizaciji, ki izvaja veterinarsko higiensko službo (v nadaljnjem besedilu: VHS) kot javno službo v skladu s predpisi, ki urejajo veterinarske dejavnosti, in ji truplo poginule živali predati. Pred oddajo trupla morajo imetniki z njim ravnati na predpisan način.		
	Člen 12 Ukrepi pri živalih, pri katerih obstaja sum TSE Za vsako žival, pri kateri obstaja sum, da je okužena z TSE, je odrejena uradna omejitev gibanja, dokler niso znani rezultati kliničnega in epidemiološkega pregleda, ki ga izvede pristojni organ, ali dokler ni pokončana za laboratorijske preiskave pod uradnim nadzorom Če obstaja sum BSE pri živali iz vrst govedi na gospodarstvu v državi članici, se vse druge živali iz vrst govedi na tem gospodarstvu podredijo uradni omejitvi gibanja, dokler niso na voljo rezultati preiskav. Če obstaja sum BSE pri eni živali iz vrst ovac ali koz na gospodarstvu v državi članici na podlagi objektivnih dokazov, kakršni so rezultati testov, ki lahko praktično razločujejo med različnimi oblikami TSE, se vse druge živali iz vrst ovac in koz na gospodarstvu podredijo uradni omejitvi gibanja, dokler niso na voljo rezultati preiskav.	Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) členi 17 – 18. člen. Pravilnik o preventivnih ukrepih v zvezi s transmissivnimi spongiformnimi encefalopatijami (Uradni list RS, št. 28/04)	17. člen (pojav boleznih oziroma suma boleznih) (1) Če se pojavi bolezen ali se pojavijo znaki, na podlagi katerih se sumi, da je žival zbolela ali poginila za boleznijo, mora imetnik živali to takoj na predpisan način sporočiti veterinarski organizaciji. (2) Imetnik živali mora do prihoda veterinarja oziroma veterinarke zavarovati ter preprečiti drugim osebam in živalim dostop do prizadete živali, črede, jate, čebelnjaka oziroma trupla poginule živali. (3) Podrobnejši način sporočanja iz prvega odstavka tega člena predpiše minister. 18. člen (ugotovitev bolezni) (1) Veterinar oziroma veterinarica, določena s predpisi, ki urejajo veterinarske dejavnosti (v	Imetnik živali izvaja predpisane ukrepe ob sumu bolezni TSE.	100

B, III, 2 Priloge III (b) opravi se poizvedba za ugotavljanje vseh ogroženih živali v skladu s točko 1 Priloge VII; c) vse živali in proizvodi živalskega izvora iz točke 2 Priloge VII, ki so bili ugotovljeni kot ogroženi s poizvedbo iz (b), se pokončajo in popolnoma uničijo v skladu s točkama 3 in 4 Priloge V. Z odstopanjem od tega odstavka lahko države članice uporabijo ukrepe, ki ponujajo enakovredno stopnjo zaščite, če so ti ukrepi predhodno odobreni v skladu s postopkom iz člena 24(2). 2. Do izvedbe ukrepov iz odstavka 1(b) in (c) se gospodarstvo, na katerem je bila žival navzoča, ko je bila potrjena prisotnost TSE, podredi uradnemu nadzoru, vse premike živali, dovzetnih za TSE, in proizvodov živalskega izvora, pridobljenih iz njih, z gospodarstva ali na gospodarstvo pa mora odobriti pristojni organ, zato da se zagotovi neposredna sledljivost in identifikacija zadevnih živali in proizvodov živalskega izvora. Če obstaja dokaz, da gospodarstvo, na katerem je bila okužena žival prisotna ob potrditvi TSE, po vsej verjetnosti ni gospodarstvo, na katerem je bila žival izpostavljena TSE, pristojni organ lahko odloči, da se uradnemu nadzoru podredita obe gospodarstvi ali le izpostavljeno gospodarstvo. 3. Države članice, ki so izvedle nadomestni program z enakovredno zaščito, predvideno v petem pododstavku člena 12(1), so lahko z odstopanjem od zahtev iz odstavka 1(b) in (c) oproščene, v skladu s postopkom iz člena 24(2), zahteve po uporabi uradnih omejitev premikov živali ter zahteve po pokončanju in uničenju živali. 4. Lastniki nemudoma prejmejo odškodnino za izgubo živali, ki so bile pokončane, ali proizvode živalskega izvora, ki so bili uničeni v skladu s členom 12(2) ter odstavkom 1(a) in (c) tega člena 5. Brez poseganja v Direktivo 82/894/EGS se obveščanje Komisije o potrjeni prisotnosti katere koli oblike TSE razen	ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranja boleznih, pogoji za prenehanje veljave ukrepov zaradi bolezni ter način poročanja in obveščanja so določeni s predpisi Skupnosti oziroma jih predpiše minister, če predpisi Skupnosti ne določajo drugače. Ukrepi TSE so predpisani v 13. členu Uredbe 999/2001 in prilogi VII.		

					50
					Rejec pri dajanju živali na trg upošteva predpisane pogoje za premike živali iz 9. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti in Uredbe 999/2001.
					9. člen (pogoji za premike)
					(1) Nekomercialni premiki se izvajajo v skladu s pogoji, ki so določeni s predpisi Skupnosti oziroma jih predpiše minister, če predpisi Skupnosti ne določajo drugače. V primeru sprejema državnega programa izkoreninjenja določene bolezni za pridobitev posebnega statusa glede zdravstvenega stanja (v nadaljnjem besedilu: status), lahko minister predpiše dodatne oziroma posebne pogoje za tovrstne premike.
					(2) Promet z živalmi se izvaja v skladu s pogoji, ki jih predpiše minister, če ni s predpisi Skupnosti določeno drugače. V primeru sprejema državnega programa izkoreninjenja določene bolezni za pridobitev statusa lahko minister predpiše dodatne oziroma posebne pogoje prometa.
					(3) Trgovanje z živalmi se izvaja pod pogoji, ki jih predpiše minister v skladu s predpisi Skupnosti. Glede določenih bolezni je za trgovanje potrebno izpolnjevati tudi pogoje glede statusov iz 15. člena tega zakona, dodatna jamstva ali druge predpisane pogoje, ki se lahko nanašajo na državo, regijo, gospodarstvo, čredo ali žival.
					(4) Premik živali in proizvodov je dovoljen samo, če v izvorni državi ali regiji oziroma na gospodarstvu izvora na teritoriju Skupnosti ni omejitev pri trgovanju oziroma niso uvedeni zaščitni ukrepi zaradi bolezni živali. Bolezni živali, zaradi katerih se lahko uvedejo omejitve pri trgovanju oziroma se zaradi njih uvedejo zaščitni ukrepi, ter območja, kjer
					Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) 9. člen
					Pravilnik o preventivnih ukrepih v zvezi s transmissivnimi spongiformnimi encefalopatijami (Uradni list RS, št. 28/04)
					6. Pravila za izvajanje tega člena se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 24(2).
					DAJANJE NA TRG IN IZVOZ
					Člen 15
					Žive živali, njihovo seme, zarodki in jajčne celice
					1. Dajanje na trg ali po potrebi izvoz živali iz vrst govedi, ovac ali koz in njihovega semena, zarodkov in jajčnih celic se izvajata pod pogoji, določenimi v Prilogi VIII, ali pri uvozu pod pogoji, določenimi v Prilogi IX. Žive živali in njihove zarodke in jajčne celice morajo spremljati ustrezna spričevala o zdravstvenem stanju, kakor jih zahteva zakonodaja Skupnosti, v skladu s členom 17 ali pri uvozu v skladu s členom 18.
					2. Dajanje na trg potomstva prve generacije, semena, zarodkov in jajčnih celic živali, pri katerih je obstajal ali bil potrjen sum TSE, se podredi pogojem, določenim v poglavju B Priloge VIII.
					3. Pravila za izvajanje tega člena se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 24(2)

				veljajo omejitve oziroma zaščitni ukrepi, so določeni s predpisi Skupnosti. (5) Bolezni in območja ter dodatni in posebni pogoji so določeni s predpisi Skupnosti oziroma jih predpiše minister, če ni s predpisi Skupnosti določeno drugače. (6) Izvoz se do izstopne točke s teritorija EU odvija v skladu s pogoji, ki veljajo za trgovanje, po izstopu pa se s pošilkami ravna, kot je to določeno v predpisih namembne države tranzitnih držav izven teritorija EU.	Uredba 999/2001 15 člen in Priloga VII in Priloga IX.
--	--	--	--	---	---

Standard za prijavo bolezní

PREDPIS EU	ZAhteVE	NACIONALNI PREDPIS	IZVAJANJE ZAhteV	ZAhteVE	STOPNJA KRŠITVE
zahteve iz predpisov EU, ki se upoštevajo pri navzkrižni skladnosti	zahteve iz predpisov EU, ki se upoštevajo pri navzkrižni skladnosti	nacionalni predpisi Republike Slovenije, ki povzemajo zahteve iz predpisov EU	izvajanje zahtev iz nacionalnih predpisov na ravni kmetijskega gospodarstva	zahteve iz nacionalnih predpisov, ki jih mora izpolnjevati zavezanec in jih preverja kontrolor	kršitve zahtev iz nacionalnih predpisov, izražene z oceno
DIREKTIVA SVETA 2003/85/ES z dne 29. septembra 2003 o ukrepih Skupnosti za obvladovanje svinavke in parkljevke, ki razveljavljajo Direktivo 85/511/EGS in odločbe 89/531/EGS in 91/665/EGS ter spreminja Direktivo 92/46/EGS	Člen 3 Prijavljanje svinavke in parkljevke 1. Države članice zagotovijo, da: (a) pristojni organ svinavko in parkljevko uvrsti med obvezno prijavljive bolezni; (b) lastnik ali vsakdo, ki skrbi za živali, spremlja živali ali skrbi zanje med prevozom, pristojni organ ali uradnega veterinarja takoj uradno obvesti o prisotnosti svinavke in parkljevke, in živali, okužene s svinavko in parkljevko ali za katere obstaja sum, da so okužene, nastani ločeno od živali dovzetnih vrst, za katere obstaja tveganje, da bi se okužile ali kontaminirale z virusom svinavke in parkljevke; (c) veterinarji praktiki, uradni veterinarji, vodstveno osebe veterinarskih ali drugih uradnih ali zasebnih laboratorijev ter vsaka oseba, ki je pri svoji poklicni dejavnosti v stiku z živalmi dovzetnih vrst ali s proizvodi, pridobljenimi iz omenjenih živali, takoj obvezno uradno obvestijo pristojni organ o vsakem sumu ali prisotnosti svinavke in parkljevke, o katerih so obveščeni še pred uradnim posegom v okviru te direktive. 2. Brez poseganja v obstoječo zakonodajo Skupnosti o prijavljanju izbruhov živalskih bolezní, mora država članica, na katere ozemlju je potrjen izbruh svinavke in parkljevke ali primarni primer svinavke in parkljevke pri divjih živalih, prijaviti bolezen ter poslati podatke in pisna poročila Komisiji in drugim državam članicam v skladu s Prilogo II.	Pravilnik o ukrepih za nadzor, zatiranje in preprečevanje širjenja svinavke in parkljevke (Uradni list RS, št.28/04)	Lastnik ali vsakdo, ki skrbi za živali, spremlja živali ali skrbi zanje med prevozom, pristojni organ ali uradnega veterinarja takoj uradno obvesti o prisotnosti ali sumu prisotnosti svinavke in parkljevke, in živali, okužene s svinavko in parkljevko ali za katere obstaja sum, da so okužene, nastani ločeno od živali dovzetnih vrst, za katere obstaja tveganje, da bi se okužile ali kontaminirale.	Imetnik živali vsak sum kužne bolezni pri živalih prijavi veterinarski organizaciji.	100
DIREKTIVA SVETA 2002/60/ES z dne 27. junija 2002 o določitvi posebnih ukrepov za nadzor nad afriško prašičjo kugo in o spremenbi Direktive 92/119/EGS v zvezi z nalezljivo ohromelostjo prašičev in afriško prašičjo	Člen 3 Prijavljanje afriške prašičje kuge (1) Države članice morajo zagotoviti, da se pristojnemu organu obvezno in nemudoma prijavi pojav ali sum na afriško prašičjo kugo. Ne glede na dosedanje predpise Skupnosti o prijavljanju izbruhov živalskih bolezní, mora država članica, na ozemlju katere se potrdi afriška prašičja	Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje afriške prašičje kuge (Uradni list RS, št. 25/04)	Vsak pojav ali sum o afriški prašičji kugi je treba nemudoma javiti VURS.	Imetnik živali vsak sum kužne bolezni pri živalih prijavi veterinarski organizaciji.	100

kugo	kuga: (a) prijaviti bolezen in posredovati Komisiji in drugim državam članicam v skladu s Prilogo I podatke o: – izbruhih afriške prašičje kuge, ki so potrjeni na gospodarstvih, – primerih afriške prašičje kuge, ki so potrjeni na klavnici ali prevoznih sredstvih, – primarnih pojavih afriške prašičje kuge, ki so potrjeni pri divjih prašičih, – rezultatih epizootološke poizvedbe izvedene v skladu s členom 8; (b) v skladu s členom 16(3)(a) in (4) posredovati podatke Komisiji in drugim državam članicam o nadaljnjih potrjenih primerih afriške prašičje kuge pri divjih prašičih na okuženem območju.			Vsak pojav ali sum o boleznih modrikastega jezika je treba nemudoma prijaviti VURS.	Imetnik živali vsak sum kužne bolezni pri živalih prijavi veterinarski organizaciji.	100
Direktiva Sveta 2000/75/ES z dne 20. novembra 2000 o določitvi posebnih določb za boj zoper in izkoreninjenje bolezni modrikastega jezika	Člen 3 Države članice zagotovijo da se pristojni organ obvezno takoj obvesti, če obstaja sum prisotnosti virusa bolezni modrikastega jezika ali če je prisotnost virusa potrjena.	Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bolezni modrikastega jezika – bluetongue *(Uradni list RS, št. 23/04)				

Standard ugodno počutje živali

PREDPIS EU	ZAHTEVE Zahteve iz predpisov EU, ki se upoštevajo pri navskrižni skladnosti	NACIONALNI PREDPIS Nacionalni predpisi Republike Slovenije, ki povzemajo zahteve iz predpisov EU	IZVAJANJE ZAHTEV Izvajanje zahtev iz nacionalnih predpisov na ravni kmetijskega gospodarstva	ZAHTEVE Zahteve iz nacionalnih predpisov, ki jih mora izpolnjevati zavezanec in jih preverja kontrolor	STOPNJA KRŠITVE Kršitve zahtev iz nacionalnih predpisov, izražene z oceno
Direktiva Sveta 98/58/ES z dne 20. julija 1998 o zaščiti rejnih živali	Člen 4 Države članice zagotovijo, da so pogoji, pod katerimi se živali (razen rib, plazilcev ali dvoživk) ob upoštevanju njihove vrste, stopnje razvoja, prilagoditve in udomačenosti ter fizioloških in etoloških potreb vzrejajo ali redijo v skladu z obstoječo prakso in znanstvenimi dognanji, usklajeni z določbami iz te priloge. PRILOGA Osebj 1. Za živali skrbi dovolj številno osebje, ki ima za to potrebne sposobnosti, znanje in strokovno usposobljenost. Pregledi 2. Vse živali v sistemih reje, v katerem je njihovo dobro počutje odvisno od pogoste človeške oskrbe, se pregledajo najmanj enkrat na dan. Živali v drugih sistemih se pregledajo v takšnih časovnih presledkih, da se prepreči vsakršno trpljenje živali. 3. Na voljo je ustrezna razsvetljava (nameščena ali prenosna), da se lahko kadar koli opravijo temeljit pregledi živali.	Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 20/04-uradno prečiščeno besedilo) Pravilnik o minimalnih pogojih za zaščito rejnih živali in postopku registracije hlevov za rejo kokoši nesnic (41/03, 117/04)	Za živali mora skrbeti primerno število ljudi z ustreznim znanjem, spretnostjo ter odgovornim odnosom do živali. Vse rejne in hišne živali morajo biti vsaj enkrat dnevno pod rednim nadzorstvom oskrbovalcev. Zagotovljeni morajo biti pogoji za vse potrebne preglede, vključno z zadostno osvetlitvijo objekta, tako da je možno opraviti pregled živali ob vsakem času.	Na kmetijskem gospodarstvu je določena odgovorna oseba za ustrezno oskrbo živali, ki so vsaj enkrat dnevno pod njenim rednim nadzorom.	10

	4. Za vsako žival, ki kaže znake bolezní ali poškodbe, je treba nemudoma ustrezno poskrbeti in če se žival na takšno oskrbo ne odziva, je treba čim prej poiskati nasvet veterinarja. Kadar je to potrebno, se bolne ali poškodovane živali izolirajo v primernih prostorih s suhim in udobnim nastiljem.		Bolne, poškodovane in onemogle živali morajo biti takoj ustrezno oskrbljene, tako da se prepreči njihovo nepotrebno trpljenje. Zagotovljena mora biti ustrezna ločena namestitvev bolnih, poškodovanih ali onemoglih živali. Skrbnik živali mora pravočasno zahtevati veterinarsko pomoč in oskrbo bolnih ali poškodovanih živali, veterinarsko pomoč pri porodih, kadar je potrebna, ter ustrezno nego bolnih, poškodovanih in onemoglih živali.	Bolne, poškodovane in onemogle živali se takoj ustrezno oskrbijo in če je potrebno ločeno namestijo.	20
	Vodenje evidence 5. Lastnik ali rejec živali vodi evidenco o zdravljenju in o številu smrtnih primerov, odkritih pri vsakem pregledu. Če je treba enake podatke hraniti v druge namene, ti prav tako zadoščajo za namene te direktive.		Skrbnik živali mora na gospodarstvu voditi dnevnik v skladu s predpisom, ki ureja izjemno uporabo zdravil za zdravljenje živali in evidence o zdravljenju živali, redno pa mora vpisovati tudi pogine živali.	Skrbnik živali vodi hlevsko knjigo v skladu s predpisom, ki ureja izjemno uporabo zdravil za zdravljenje živali in evidence o zdravljenju živali ter redno vpisuje pogine živali.	10
	6. Takšni podatki se hranijo vsaj tri leta in so na voljo pristojnemu organu med izvajanjem inšpekcijskega pregleda ali če se jih drugače zahteva.		Dnevnik iz prejšnjega odstavka mora skrbnik živali hraniti najmanj pet let od zadnjega vpisa ter ga je dolžan na zahtevo predložiti pristojnemu inšpektorju na vpogled.	Hlevsko knjigo skrbnik živali hrani najmanj 3 leta od zadnjega vpisa za potrebe te uredbe.	5
	Svoboda gibanja 7. Ob upoštevanju vrste živali in v skladu s pridobljenimi izkušnjami in znanstvenimi dognanji se svobodnega gibanja živali ne sme omejevati na način, pri katerem bi se povzročilo nepotrebno trpljenje ali poškodbe živali. Če je žival stalno ali redno privezana ali zaprta, ji je treba glede na pridobljene izkušnje in znanstvena dognanja dati dovolj prostora v skladu z njenimi fiziološkimi in etološkimi potrebami.		Živalim mora biti zagotovljena svoboda gibanja, primerna njihovi vrsti, pasmi, starosti, stopnji razvoja, prilagoditvi in udomačitvi, ki preprečuje nepotrebno trpljenje in je v skladu z ustaljenimi izkušnjami in znanstvenimi spoznanji glede na njihove fiziološke in etološke potrebe.	Živalim je zagotovljena primerna svoboda gibanja, če so razmere v boksu vsaj takšne, da nemoteno legajo, vstajajo, se obračajo in nemoteno opravljajo fiziološke potrebe v skladu z načinom reje. Če so privezane, privezi omogočajo nemoteno leganje in vstajanje in niso pretesni.	10
	Objekti in prostori za nastanitev 8. Materiali, ki se uporabljajo za		Materiali za gradnjo objektov, boksov in opreme, s katerimi pridejo živali v stik, ne smejo biti škodljivi		

	gradnjo objektov in prostorov za nastanitev ter zlasti hlevov in opreme, s katerimi lahko pridejo živali v stik, ne smejo biti škodljivi za živali in morajo biti takšni, da se jih da temeljito očistiti in razkužiti.		za živali. Biti morajo dovolj odporni in primerni za enostavno čiščenje in razkuževanje.			
	9. Nastanitev in pribor za zavarovanje živali se zgradi in vzdržuje tako, da ni ostrih robov ali izbočenih delov, ki bi lahko poškodovali živali. 10. Kroženje zraka, koncentracijo prahu v zraku, temperaturo, relativno vlažnost zraka in koncentracije plina je treba ohranjati v mejah, ki ne škodijo živalim. 11. Živali v stavbah ne smejo biti nastanjene niti v stalni niti nenehno pod umetno razsvetljavo brez ustrezne prekinitve. Če naravna svetloba, ki je na voljo, ne zadošča fiziološkim in etološkim potrebam živali, se zagotovi ustrezna umetna razsvetljava.		Objekti in oprema morajo biti urejeni tako, da ne poškodujejo živali.		10	
			Svetloba, toplota, vlažnost, kroženje zraka, zračenje, koncentracija plinov, higiena in intenzivnost hrupa v prostorih, kjer so živali, morajo ustrezati njihovi vrsti in stopnji razvoja, prilagoditvi in udomačitvi, fiziološkim in etološkim potrebam ter predpisanim higienskim pogojem. Živali v objektih ne smejo biti stalno v temi. Kjer ni dovolj naravne svetlobe, mora biti zagotovljena primerna umetna svetloba. V primeru uporabe umetne svetlobe je treba določiti čas za počitek, ko morajo biti živali v temi.		Zahtevi po svetlobi in zračenju ustreza pogoj, da 1/20 talne površine predstavljajo odprtine v steni (okna in vrata) ali vir umetne osvetlitve (v jakosti 11 W/m ²) ali umetnega zračenja primerne kategoriji in vrsti živali. Živali v objektih ne smejo biti stalno v temi. V primeru uporabe umetne svetlobe je treba določiti čas za počitek, ko morajo biti živali v temi. Ta zahteva ne velja za teleta in prašiče.	10
	Živali nastanjene izven objektov 12. Živali, ki niso nastanjene v zgradbah, se, kadar je potrebno in mogoče, zavarujejo pred neugodnimi vremenskimi vplivi, plenilci in tveganji za njihovo zdravje. Avtomatska ali mehanska oprema		Živali, nastanjene izven objektov, morajo biti, kadar je to potrebno in možno, zavarovane pred neugodnimi vremenskimi razmerami, plenilci in drugimi nevarnostmi.		Živali, nastanjene izven objektov, so, kadar je to potrebno in mogoče, zavarovane pred neugodnimi vremenskimi razmerami, plenilci in drugimi nevarnostmi.	10
	13. Vso avtomatsko ali mehansko opremo, nujno za zdravje in dobro počutje živali, je treba pregledati najmanj enkrat na dan. Če se ugotovijo okvare, jih je treba nemudoma odpraviti ali, če to ni mogoče, sprejeti ustrezne ukrepe za varovanje zdravja in dobrega počutja živali. Če sta zdravje in dobro počutje živali		Skrbnik živali mora poskrbeti, da je tehnična oprema v objektih enkrat dnevno pregledana. Morebitne okvare morajo biti odpravljene v najkrajšem času. Do popravila morajo biti zagotovljeni pogoji za zagotavljanje zdravja in dobrega počutja živali. V primeru umetnega zračenja objektov mora biti zagotovljen alarmni sistem, ki opozarja skrbnika živali na okvaro v prežračevalnem		V kolikor se uporablja elektronsko vodeni sistem prežračevanja je zagotovljen alarmni sistem, ki opozarja na okvaro.	5

odvisna od umetnega sistema prežračevanja, je treba zagotoviti ustrezan rezervni sistem za zagotavljanje zadostnega kroženja zraka, da se ohrani zdravje in dobro počutje živali, tudi če se sistem pokvari, in alarmni sistem za opozarjanje na okvaro. Alarmni sistem je treba redno preizkušati.			sistemu. Alarmni sistem mora biti redno vzdrževan in preizkušen v skladu z navodili proizvajalca. Zagotovljen mora biti rezervni sistem zračenja, ki zadošča za ohranitev zdravja in dobrega počutja živali do odprave napake na osnovnem sistemu.		
Krma, voda in druge snovi			Skrbnik živali mora živalim zagotoviti primerno prehrano v skladu s predpisi, ki urejajo zaščito živali, ustaljenimi izkušnjami in znanstvenimi spoznanji.		
14. Živali morajo imeti kakovostno prehrano, ki ustreza njihovi starosti in vrsti in je v zadostnih količinah, za ohranjanje zdravja in da zadostijo svojim potrebam po hranjenju. Živali ne dobivajo hrane ali tekočine na način oziroma hrana ali tekočina ne vsebuje snovi, ki bi lahko povzročile nepotrebno trpljenje ali poškodbe.					
15. Vse živali morajo imeti dostop do krme v časovnih intervalih, ki ustrezajo njihovim fiziološkim potrebam.					10
16. Vse živali morajo imeti dostop do ustreznega dovoda vode ali pa jim mora biti omogočeno, da svoje potrebe po tekočini zadovoljijo na drugačne načine			Vse živali morajo imeti dostop do primerne vodnega vira ali pa jim mora biti omogočen dostop do napajanja na drug način.	Vse živali morajo imeti dostop do primerne vodnega vira ali pa jim mora biti omogočen dostop do napajanja na drug način.	
17. Oprema za krmljenje in napajanje mora biti načrtovana, zgrajena in nameščena tako, da so možnost kontaminacije vode in krme in poškodbe zaradi prerivanja za vodo in krmo med živalmi čim manjše.			Oprema za napajanje in krmljenje mora biti oblikovana, grajena in nameščena tako, da se preprečuje kontaminacija vode in krme ter da so poškodbe zaradi prerivanja za vodo in krmo med živalmi minimalne.		
18. Živalim ni dovoljeno dajati nobenih drugih snovi, razen tistih za terapevtske ali preventivne namene ali za zootehnično zdravljenje, kot je določeno v členu 1(2)(c) Direktive 96/22/EGS [1], razen če so znanstvene študije o dobrem počutju živali ali praktične izkušnje pokazale, da učinki omenjene snovi ne škodujejo zdravju ali dobremu počutju živali.			V prehrano živali se sme vključevati dovoljene snovi za dovoljene preventivne, terapevtske ali zootehniške namene.		

	Pohabljenja					
	19. Pred sprejetjem posebnih določb o pohabljenjih v skladu s postopkom iz člena 5 in brez vpliva na Direktivo 91/630/EGS veljajo ustrezne nacionalne določbe v skladu s splošnimi pravili Postopki reje					
	20. Metode ekstenzivne in intenzivne reje, ki povzročajo ali lahko povzročijo trpljenje ali poškodbo katere koli zadevne živali, niso dovoljeni. Ta določba ne izključuje uporabe nekaterih postopkov, ki bi lahko povzročili minimalno ali trenutno trpljenje ali poškodbo ali ki bi lahko zahtevali posege, ki ne bi povzročili trajne poškodbe, če to dovoljujejo nacionalne določbe.					
	21. Nobena žival se ne sme rediti, razen če se na podlagi njenega genotipa ali fenotipa lahko upravičeno pričakuje, da reja ne more škodljivo vplivati na njeno zdravje ali dobro počutje.					
DIREKTIVA SVETA z dne 19. novembra 1991 o določitvi minimalnih pogojev za zaščito telet (91/629/EGS)	Člen 3 1. Države članice zagotovijo, da od 1. januarja 1994 in za prehodno obdobje štirih let vsa novo zgrajena ali prenovljena gospodarstva in/ali taka, ki se začnejo prvič uporabljati po tem datumu, izpolnjujejo vsaj naslednje zahteve: — kjer so teleta nastanjena v skupinah, morajo imeti dovolj prostora, da se lahko neovirano obračajo in legajo, in sicer najmanj 1,5 m ² za vsako tele z živo maso 150 kg, — kjer so teleta nastanjena v posamičnih boksih ali privezana v stojiščih, morajo imeti boksi ali stojišča	V rejah morajo biti, glede namestitve telet, izpolnjeni naslednji pogoji:	a) teleta, starejša od 8 tednov, ne smejo biti nameščena individualno, ampak samo v skupinah; b) teleta se lahko namesti v individualne bokse v primerih, kadar veterinar presodi, da je izolacija potrebna zaradi zdravstvenih ali etoloških	Tele je govedo do 6 meseca starosti. Teleta, starejša od 8 tednov so nameščena v skupinah; (ne velja za gospodarstva, ki imajo na dan pregleda manj kot 6 telet in sesna teleta, ki so ob materi) Individualni boksi za zdrava teleta, imajo take pregrade, da se teleta med seboj vidijo in zaznavajo in ustrezajo predpisani širmi in dolžini (ne velja za gospodarstva, ki	V letih 2007 in 2008 0 od leta 2009 5 V letih 2007 in 2008 0 od leta 2009 5	Na živalih ni očitnih znakov poškodb zaradi neustreznega sistema reje.

	perforirane stene in njihova širina ne sme biti manj kakor 90 cm plus ali minus 10 %, ali 0,80-krat višina pri vihru. 2. Določbe iz odstavka 1 se ne uporabljajo za gospodarstva z manj kot šestimi teleti. 3. Od 1. januarja 1998 veljajo za vsa na novo zgrajena ali obnovljena gospodarstva in za vsa tista, ki se bodo po tem datumu uporabljala prvič, naslednje določbe: (a) teleta, starejša od osem tednov, ne smejo biti nastanjena v individualnih boksih, razen če veterinar potrdi, da je žival zaradi njenega zdravja ali vedenja potrebno izolirati, da bi se jo lahko zdravilo. Širina vsakega individualnega boksa, v katerem je nastanjeno tele, je enaka najmanj višini teleta pri vihru, merjeni v stoječem položaju, višina pa najmanj telesni dolžini teleta, merjeni od konice nosu do repnega roba tuber ischii (sedniča grča), pomnoženo z 1,1. Individualni boksi za teleta (razen tistih, ki se uporabljajo za izolacijo bolnih živali) ne smejo imeti polnih sten, temveč perforirane, ki teletom omogočajo, da lahko drug drugega vidijo in se med seboj dotikajo;		zahtev; c) individualni boksi za teleta, razen boksov za bolna teleta, morajo imeti take pregradne stene, da se lahko teleta med seboj vidijo in zaznavajo; d) širina individualnega boksa mora biti vsaj enaka višini vihra teleta; e) dolžina individualnega boksa mora biti vsaj enaka dolžini teleta od konice nosu do sednične grče, pomnoženi s faktorjem 1,1;	imajo na dan pregleda manj kot 6 telet in sesna teleta, ki so ob materi)	
	(b) Za teleta, nastanjena v skupinah, meri neovirani prostor, ki je na voljo vsakemu teletu, najmanj 1,5 m² za tele z živo maso pod 150 kilogrami, najmanj 1,7 m² za tele z živo maso 150 kilogramov ali več in manj kakor 220 kilogramov ter najmanj 1,8 m² za tele z živo maso 220 ali več kilogramov. Vendar pa se določbe iz tega odstavka ne uporabljajo za:		f) vsa teleta v skupini morajo imeti dovolj prostora, da se brez težav obračajo, vstajajo in legajo; g) minimalna talna površina, ki jo mora imeti vsako tele v skupini, je:	Vsa teleta v skupini imajo dovolj prostora, da se brez težav obračajo, vstajajo in legajo in imajo na voljo najmanj predpisano površino glede na težo.	5

	— gospodarstva z manj kot šestimi teleti, — sesna teleta, nastanjena skupaj z materjo. Od 31. decembra 2006 se uporabljajo zgoraj navedene določbe za vsa gospodarstva. 4. Trajanje uporabe objektov, zgrajenih — pred 1. januarjem 1994, ki ne izpolnjujejo zahtev iz odstavka 1, določi pristojni organ na podlagi rezultatov pregledov iz člena 7(1), in pod nobenim pogojem ne traja dlje kot do 31. decembra 2003.		<table><tr><th>Živa teža teleta v kg</th><th>Minimalna talna površina na žival v m²</th></tr><tr><td>manj kot 150</td><td>1,5</td></tr><tr><td>150-220</td><td>1,7</td></tr><tr><td>220 in več</td><td>1,8</td></tr></table> (2) Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo za: a) gospodarstva s 5 ali manj teleti; b) sesna teleta, ki so ob materi. Te zahteve se začnejo za novo zgrajene ali prenovljene in za rejo telet prvič uporabljene objekte uporabljati 1. januarja 2004, za vse ostale že obstoječe objekte za rejo telet pa se začnejo uporabljati 1. januarja 2007.	Živa teža teleta v kg	Minimalna talna površina na žival v m ²	manj kot 150	1,5	150-220	1,7	220 in več	1,8		
Živa teža teleta v kg	Minimalna talna površina na žival v m ²												
manj kot 150	1,5												
150-220	1,7												
220 in več	1,8												
	Člen 4 1. Države članice zagotovijo, da pogoji za rejo telet izpolnjujejo splošne določbe iz Priloge. PRILOGA 1. Materiali, ki se uporabljajo za gradnjo prostorov za teleta ter zlasti boksov in opreme, s katero lahko teleta pridejo v stik, ne smejo biti škodljivi za teleta in mogoče jih mora biti povsem očistiti in razkužiti. 2. Do določitve pravil Skupnosti o tej zadevi morajo biti električna vezja in oprema nameščeni v skladu z veljavnimi nacionalnimi pravili, da se preprečijo elektrošoki. 5. Teleta ne smejo biti nenehno v temi. Za zadovoljevanje njihovih vedenjskih in fizioloških potreb je treba poskrbeti, ob upoštevanju različnih podnebnih		Materiali za gradnjo objektov, boksov in opreme, s katerimi pridejo živali v stik, ne smejo biti škodljivi za živali. Biti morajo dovolj odporni in primerni za enostavno čiščenje in razkuževanje. Električna napeljava mora biti nameščena in električno orodje montirano v skladu s predpisi.										
			Teleta v objektih ne smejo biti v stalni temi. Zagotovljena mora biti zadovoljiva naravna ali umetna osvetlitev v jakosti najmanj 80 lx. V	V primeru naravne osvetlitve predstavljajo 1/20 talne površine odprtine v steni (okna in vrata).	10								

	sprememb v državah članicah, za primerno naravno ali umetno osvetlitev; slednja mora delovati najmanj toliko, kolikor traja obdobje naravne svetlobe, ki je navadno na voljo med 9. in 17. uro. Poleg tega mora biti na voljo dovolj močna primerna osvetlitev (priljubljena ali prenosna), ki omogoča preverjanje telet kadarkoli.		primeru umetne osvetlitve mora ta ustrezati najmanj naravni osvetlitvi od 9. do 17. ure.	V primeru umetne osvetlitve je zagotovljenih 11 W/m² Osvetlitev v slednjem primeru ustreza naravni osvetlitvi od 9. do 17. ure.	
	6. Lastnik ali oseba, ki je odgovorna za živali, vsa teleta v hlevski reji pregleda najmanj dvakrat na dan, teleta v pašni reji pa najmanj enkrat na dan. Teleta, ki kažejo znake bolezní ali poškodbe, se takoj ustrezno zdravijo, pri čemer se za vsako tele, ki se na oskrbo skrbnika ne odziva, čim prej pokliče veterinarja. Kadar je to potrebno, se bolna ali poškodovana teleta izolirajo v primernih prostorih s suhim in udobnim nastiljem.		Vsa teleta v objektu morajo biti vsaj dvakrat dnevno pod kontrolo skrbnika. Vsa teleta, ki so nameščena izven objekta, morajo biti vsaj enkrat dnevno pod kontrolo skrbnika. Bolne, poškodovane in onemogle živali morajo biti takoj ustrezno oskrbljene, tako da se prepreči njihovo nepotrebno trpljenje. Zagotovljena mora biti ustrezna ločena namestitvev bolnih, poškodovanih ali onemoglih živali. Skrbnik živali mora pravočasno zahtevati veterinarsko pomoč in oskrbo bolnih ali poškodovanih živali, veterinarsko pomoč pri porodih, kadar je potrebna, ter ustrezno nego bolnih, poškodovanih in onemoglih živali.	Vsa teleta v objektu so vsaj dvakrat dnevno pod kontrolo skrbnika. Vsa teleta, ki so nameščena izven objekta, so vsaj enkrat dnevno pod kontrolo skrbnika.	5
8. Telet se ne sme privezovati, razen telet v skupni hlevski reji, ki so lahko med pitjem mleka ali mlečnih nadomestkov privezana za največ eno uro. Priprave za privez na teletih ne smejo povzročati poškodb in se morajo redno pregledovati in po potrebi naravnati, tako da se udobno prilegajo telesu. Vsaka priprava za privez mora biti narejena tako, da se tele ne more zadušiti ali poškodovati in da teletu omogoča gibanje v skladu s točko 7.		Telet se praviloma ne sme privezovati. Privezovanje je dopustno v času napajanja z mlekom ali mlečnim nadomestkom, vendar ne več kot eno uro. Privezi teletom ne smejo povzročati poškodb in pretiranega zategovanja, dopuščati morajo nemoteno vstajanje, leganje, stanje, ležanje in nego telesa. Priveze je treba redno pregledovati.	Teleta se ne privezuje.	V letih od 2007 do 2009 0 od leta 2010 5	
9. Namestitveni objekti, boksi, oprema		Bokse, opremo in posodo, ki se	Bokse, opremo in posodo, ki se	Bokse, opremo in posodo, ki se	10

	in pripomočki za teleta morajo biti ustrezno čiščeni in razkuženi, da se prepreči okužba prek njih in kopičenje organizmov, ki prenašajo bolezni. Iztrebke, urin ter nepojedeno ali raztreseno krmo je treba čim pogosteje odstranjevati, da se čim bolj zmanjša smrtnost in prepreči zbiranje muh ali glodalcev.		uporabljajo za teleta, je treba redno čistiti in razkuževati. Blato, urin ter polito ali raztreseno krmo je treba redno odstranjevati	uporablja za teleta, se redno čisti. Blato, urin ter polito ali raztreseno krmo se redno odstranjuje. Navedeno se izvaja skladno z načinom reje.	
10. Tla morajo biti gladka, toda ne spolzka, da se teleta ne poškodujejo, in zasnovana tako, da ne morejo povzročiti poškodb ali bolečin teletom, ki na njih stojijo ali ležijo. Ustrezati morajo velikosti in masi telet ter imeti trdno, ravno in stabilno površino. Ležišče mora biti udobno, čisto in imeti primerne odtokove ter ne sme škodljivo vplivati na teleta. Vsem teletom, mlajšim od dveh tednov, je treba zagotoviti primerno steljo.	10. Tla morajo biti gladka, toda ne spolzka, da se teleta ne poškodujejo, in zasnovana tako, da ne morejo povzročiti poškodb ali bolečin teletom, ki na njih stojijo ali ležijo. Ustrezati morajo velikosti in masi telet ter imeti trdno, ravno in stabilno površino. Ležišče mora biti udobno, čisto in imeti primerne odtokove ter ne sme škodljivo vplivati na teleta. Vsem teletom, mlajšim od dveh tednov, je treba zagotoviti primerno steljo.		Tla morajo biti takšna, da teletom ne povzročajo poškodb, boleznin in neugodja. Vsa teleta morajo imeti ves čas neomejen dostop do ležišča, ki mora biti udobno, čisto, suho in ne sme škodljivo vplivati na teleta. Vsem teletom, mlajšim od 2 tednov, je treba zagotoviti primeren čist, suh in zdravju telet neškodljiv nastil.	Vsem teletom, mlajšim od 2 tednov, je zagotovljen nastil.	5
11. Z namenom spodbujanja zdravlja in dobrega počutja se vsem teletom zagotovi ustrezna prehrana, prilagojena njihovi starosti, telesni masi ter vedenjskim in fiziološkim potrebam. V ta namen krma za teleta vsebuje zadostne količine železa, ki zagotavlja, da znaša povprečna vrednost krvnega hemoglobina najmanj 4,5 mmol/l, vsakemu teletu, starejšemu od dveh tednov, pa se zagotovi najmanjši dnevni obrok vlakninate krme, ki se za teleta, stara od osem do dvajset tednov, poveča za 50 g do 250 g na dan. Teletom se ne sme natikati nagobčnikov.	11. Z namenom spodbujanja zdravlja in dobrega počutja se vsem teletom zagotovi ustrezna prehrana, prilagojena njihovi starosti, telesni masi ter vedenjskim in fiziološkim potrebam. V ta namen krma za teleta vsebuje zadostne količine železa, ki zagotavlja, da znaša povprečna vrednost krvnega hemoglobina najmanj 4,5 mmol/l, vsakemu teletu, starejšemu od dveh tednov, pa se zagotovi najmanjši dnevni obrok vlakninate krme, ki se za teleta, stara od osem do dvajset tednov, poveča za 50 g do 250 g na dan. Teletom se ne sme natikati nagobčnikov.		Teletom se mora zagotoviti ustrezna prehrana, primerna njihovi starosti, telesni teži ter etološkim in fiziološkim potrebam. Krma za teleta mora vsebovati dovolj železa, ki zagotavlja povprečno stopnjo krvnega hemoglobina najmanj 4,5 mmol/l. Teleta, starejša od dveh tednov, morajo imeti ponujeno mrvo primerne kakovosti tako, da jo lahko zauživajo, kadar želijo; količina mrve se zvišuje od 50g do 250g na dan za teleta od 8. do 20. tedna starosti. (4) Teletom je prepovedano natikati nagobčnike.	Teleta od 8. tedna dalje imajo na razpolago zadostne količine strukturne krme.	5
12. Vsa teleta se morajo krmiti najmanj dvakrat na dan. Če so teleta nastanjena v skupinah in se ne krmijo po želji ali prek avtomatskega sistema za krmiljenje, mora imeti vsako tele dostop	12. Vsa teleta se morajo krmiti najmanj dvakrat na dan. Če so teleta nastanjena v skupinah in se ne krmijo po želji ali prek avtomatskega sistema za krmiljenje, mora imeti vsako tele dostop		Vsa teleta morajo biti krmljena najmanj dvakrat dnevno. V skupinski reji in pri restriktivnem krmiljenju brez elektronskih krmilnih postaj morajo imeti vsa teleta istočasno	Vsa teleta so krmljena najmanj dvakrat dnevno. V skupinski reji in pri restriktivnem krmiljenju brez elektronskih krmilnih postaj imajo vsa teleta	10

	do krme sočasno kot druga v skupini.		nemoten dostop do krme.	istočasno nemoten dostop do krme.	
	13. Vsa teleta, starejša od dveh tednov, morajo imeti dostop do zadostne količine sveže vode ali pa potrebe po napajanju zadostiti s pitjem drugih tekočin. Vendar pa se tetom, ki so izpostavljeni visokim temperaturam ali ki so bolna, zagotovi stalen dostop do sveže pitne vode.		Vsa teleta morajo imeti dostop do sveže in čiste pitne vode v zadostnih količinah ali pa morajo biti njihove potrebe po tekočini zadovoljene s pomočjo drugih, za napajanje primernih tekočin.	Vsa teleta imajo dostop do sveže in čiste pitne vode v zadostnih količinah ali pa zadovoljijo potrebe po tekočini s pomočjo drugih, za napajanje primernih tekočin.	10
	14. Oprema za krmljenje in napajanje mora biti načrtovana, konstruirana, nameščena in vzdrževana tako, da se čim bolj zmanjša kontaminacija krme in vode za teleta.		Oprema za napajanje in krmljenje mora biti oblikovana, grajena, nameščena in zaščitena tako, da je kontaminacija vode in krme minimalna.		
	15. Vsako tele prejme kolostrum čim prej po rojstvu in v vsakem primeru v prvih šestih urah življenja.		Vsako tele mora prejeti goveji kolostrum čimprej po rojstvu, vsekakor pa v prvih šestih urah življenja.		
DIREKTIVA SVETA z dne 19. novembra 1991 o določitvi minimalnih pogojev za zaščito prašičev (91/630/EGS)	Člen 3 Države članice zagotovijo da: 1. vsa gospodarstva izpolnjujejo naslednje zahteve: (a) vsakemu tekaču ali pitancu, ki živi v skupini, razen mladicam po osmenitvi in svinjam, mora biti na voljo neovirana talna površina, ki meri najmanj: živa masa, kg m2 do 10 0,15 nad 10 do 20 0,20		Mimalna talna površina, ki jo mora imeti vsak tekač ali pitanec v skupini, razen mladike po osmenitvi in svinje, je: Teža (kg) m² do 10 0,15 10-20 0,20 20-30 0,30 30-50 0,40 50-85 0,55 85-110 0,65 več kot 110 ... 1,00	Zagotovljena je minimalna predpisana površina.	10

nad 20 do 30 0,30 nad 30 do 50 0,40 nad 50 do 85 0,55 nad 85 do 110 0,65 nad 110 1,00 (b) skupna neovirana talna površina, ki je na voljo vsaki mladici po osemenitvi in vsaki svinji, kadar so mladiče in/ali svinje v istih skupinah, mora meriti najmanj 1,64 m2 oziroma 2,25 m2. Če so živali nastanjene v skupinah z manj kot 6 živalmi, mora biti neovirana talna površina večja za 10 %. Če so živali nastanjene v skupinah s 40 ali več živalmi, je lahko neovirana površina manjša za 10 %.		Minimalna talna površina za živali v skupini mora biti na mladico po osemenitvi 1,64 m ² , na svinjo pa 2,25 m ² . Če je v skupini 5 ali manj živali, mora biti talna površina na žival večja za 10%. Če je v skupini 40 ali več živali, je lahko talna površina na žival manjša za 10%. Za breje živali mora biti minimalna površina polnih tal 0,95 m ² na mladico in 1,30 m ² na svinjo. Največ 15 % te površine lahko predstavljajo drenažne odprtine.	Zagotovljena je minimalna predpisana površina. (velja za novozgrajene in obnovljene hleve; za obstoječe hleve ta standard začne veljati leta 2013)	10																
2. površine izpolnjujejo naslednje zahteve: (a) za mladiče po osemenitvi in breje svinje: na celotnem delu talne površine iz 1(b), ki meri najmanj 0,95 m2 za mladico in najmanj 1,3 m2 za svinjo, morajo biti polna tla, pri katerih je lahko največ 15 % namenjenih drenažnim odprtinam; (b) kadar se betonske rešetke uporabljajo za prašiče v skupinah, (i) največja širina rež med rešetkami ne sme presežati: — 11 mm za pujske, — 14 mm za odstavljenice, — 18 mm za pitance, — 20 mm za mladiče po parjenju in svinje; (ii) mora širina rešetke znašati najmanj: — 50 mm za pujske in odstavljenice ter — 80 mm za pitance, mladiče po osemenitvi in svinje;		Če se uporabljajo betonske rešetke za prašiče v skupini, mora biti: a) maksimalna širina rež med rešetkami: <table><tr><th>Kategorija prašičev</th><th>Maksimalna širina rež (mm)</th></tr><tr><td>Pujski</td><td>11</td></tr><tr><td>Tekači</td><td>14</td></tr><tr><td>Pitanci</td><td>18</td></tr><tr><td>Mladice in svinje</td><td>20</td></tr></table> b) minimalna širina rešetk: <table><tr><th>Kategorija prašičev</th><th>Maksimalna širina rešetk (mm)</th></tr><tr><td>Pujski in tekači</td><td>50</td></tr><tr><td>Pitanci, mladiče in svinje</td><td>80</td></tr></table>	Kategorija prašičev	Maksimalna širina rež (mm)	Pujski	11	Tekači	14	Pitanci	18	Mladice in svinje	20	Kategorija prašičev	Maksimalna širina rešetk (mm)	Pujski in tekači	50	Pitanci, mladiče in svinje	80	Maksimalna širina rež in minimalna širina rešetk ustrežata predpisanim dimenzijam. (velja za novozgrajene in obnovljene hleve; za obstoječe hleve ta standard začne veljati leta 2013)	10
Kategorija prašičev	Maksimalna širina rež (mm)																			
Pujski	11																			
Tekači	14																			
Pitanci	18																			
Mladice in svinje	20																			
Kategorija prašičev	Maksimalna širina rešetk (mm)																			
Pujski in tekači	50																			
Pitanci, mladiče in svinje	80																			

[illegible]

	7. za potešitev lakote in potrebe po žvečenju morajo vse breje svinje in mladiče dobiti zadostno količino voluminozne ali visoko vlakninate krme in visoko energetske krme;			Živalim je treba pokladati zadostno količino krme. Vse breje živali morajo imeti dovolj krme z visokim deležem surove vlaknine kot tudi dovolj močnih krmil, da bi se nasitile in zadovoljile potrebo po žvečenju.			
	8. prašiči, ki morajo živeti v skupinah, močno agresivni prašiči, prašiči, ki so jih napadli drugi prašiči ter bolni ali poškodovani prašiči so lahko začasno nastanjeni v individualnih boksih. V tem primeru individualni boks živali omogoča neovirano obračanje, če to ni v nasprotju s posebnimi veterinarskimi nasveti;			Prašče, ki so pretirano agresivni do drugih ali so pretirano izpostavljeni agresiji drugih, je treba odstraniti iz skupine ter jih začasno namestiti v individualne bokse. V tem primeru morajo biti boksi tako veliki, da se lahko prašič nemoteno obrača, vstaja in lega.			
	Člen 4 1. Države članice zagotovijo, da pogoji za rejo prašičev ustrezajo splošnim določbam, določenim v Prilogi. Vendar pa do 30. junija 1995 pristojni organi držav članic lahko odobrijo odstopanje od odstavkov 3, 5, 8 in 11 poglavja I. PRILOGA POGLAVJE I SPLOŠNI POGOJI Poleg ustreznih določb Priloge k Direktivi 98/58/ES se uporabljajo naslednje zahteve: 2. Prašiči morajo biti najmanj osem ur na dan nastanjeni pri svetlobi z močjo najmanj 40 lukskov.			Prašči v objektih ne smejo biti stalno v temi. Zagotovljena mora biti minimalna osvetlitev 40 lx najmanj 8 ur dnevno. Na voljo mora biti stalen dovolj močen vir svetlobe, tako da je ob vsakem času možen pregled prašičev.	Zagotovljena je minimalna osvetlitev 40 lux (5.7 W/m ²) najmanj 8 ur dnevno.	10	

	3. Prostori za prašiče morajo biti zgrajeni tako, da živalim omogočajo: — dostop do ležišča, ki je primerno glede velikosti in temperature ter čisto in - opremljeno z ustreznim sistemom odvajanja, tako da lahko vse živali ležijo - istočasno, — da lahko ležijo in normalno vstajajo, — da lahko vidijo druge prašiče, pri čemer so lahko v tednu pred načrtovano pravitvijo in med pravitvijo svinje in mladiče ločene od sovrstnikov.		Tla morajo biti takšna, da živalim ne povzročajo poškodb, boleznih in neugodja. Ustrezati morajo velikosti in teži živali. Vsi prašiči morajo imeti dostop do ležišča, ki mora biti udobno, čisto, suho in ne sme škodljivo vplivati na njih. Biti mora dovolj prostora, da lahko vsi prašiči istočasno ležijo, normalno vstajajo in legajo.	
	8. Vsi posegi, ki se ne opravljajo za terapevtske ali diagnostične namene ali ki niso namenjeni označevanju prašičev v skladu z ustreznimi zakonodajami, ki pri živalih povzročijo poškodbo ali izgubo občutljivega dela telesa ali spremembo zgradbe kosti, so prepovedani, razen: — enakomernega skrajšanja podočnikov z brušenjem ali ščipanjem pri puijskih, ki niso stari več kot sedem dni, pri čemer se mora oblikovati nepoškodovana gladka površina; pri merjasih se lahko čakani skrajšajo, kjer je to potrebno zaradi preprečevanja poškodb pri drugih živalih ali zaradi varnosti, — krajanje dela repa, — kastracije samcev na način, ki ne vključuje pretrganja tkiva, — nameščanja nosnih obrocev samo pri živalih, ki se redijo na prostem, in v skladu z nacionalno zakonodajo. Krajanje repa in krajanje podočnikov se ne smeta opravljati rutinsko, temveč samo takrat, kadar se lahko dokaže, da so na seskih svinj ali na uhljih ali repih drugih prašičev nastale poškodbe. Pred izvajanjem takšnih posegov se sprejmejo drugi ukrepi za preprečevanje grizenja repov in drugih vedenjskih	Reja in postopki z živalmi, ki lahko povzročijo živalim nepotrebno trpljenje ali škodljivo vplivajo na počutje živali, vključno z zdravjem, so prepovedani. Izjemoma je dovoljeno izvajati določene postopke, ki predstavljajo za žival kratkotrajno obremenitev, vendar pa ne povzročajo trajnih poškodb. Kastracija in krajanje repkov pri sesnih puijskih, starejših od 7 dni, morata biti opravljena pod anestezijo. Takšen poseg lahko opravlja le veterinar ali druga ustrezno usposobljena oseba pod nadzorom veterinarja. Krajanje repov in brušenje ali ščipanje zob je do-voljeno opravljati le v rejah, kjer je to treba zaradi nastalih poškodb na vimenih, ušesih ali repih. Brušenje ali ščipanje zob je dovoljeno opraviti do 7. dneva starosti puijskov.	Kastracijo in krajanje repkov pri sesnih puijskih, se opravlja do starosti 7 dni. Pri starejših živalih, opravlja to le veterinar. Brušenje ali ščipanje zob se opravlja do 7. dneva starosti.	10

	in notranjimi zajedavci. Če so nastanjene v prasiatvenih boksih, je treba breje svinje in mladice temeljito očistiti.		Breje svinje in mladice je treba pred namestitvijo v prasiatvene bokse temeljito očistiti.		
	3. V tednu pred predvideno prasiatvijo morajo svinje in mladice dobiti na razpolago zadostne količine ustreznega materiala za izdelavo gnezda, razen kadar to zaradi sistema za odvajanje gnojevke, ki se uporablja na obratu, ni tehnično izvedljivo.		Na voljo morajo imeti čist, primerno suh in udoben prostor za počitek ter primeren material za gradnjo gnezda, če to ni onemogočeno zaradi sistema perforiranih tal in gnojevke.		
	4. Za svinjo ali mladico mora biti neoviran prostor, ki omogoča lažji potek naravne prasiatve ali prasiatve, pri kateri je potrebna pomoč. 5. Prasiatveni boksi, v katerih se svinje lahko prosto gibljejo, morajo omogočati zaščito pujskov, na primer z zaščitnimi rešetkami. C. SESNI PUJSKI 1. Del celotne površine tal, ki živalim omogoča, da lahko ležijo istočasno, mora biti poln ali prekrit z blazino, slamo ali drugim primernim materialom 2. Kadar se uporablja prasiatveni boks, morajo imeti pujski dovolj prostora, da lahko sesajo brez težav..		Za ležiščem vsake breje svinje ali mladice mora biti na razpolago dovolj velik prostor, ki omogoča nemoteno prasiatve ali pomoč pri prasiatvi. Prasiatveni boksi morajo imeti pregrado, ki ločuje gnezdo od preostalega dela boksa. Tla v gnezdu morajo biti polna (neperforirana). Če so tla v gnezdu perforirana, morajo biti pokrita z blazino, slamo ali drugim primernim materialom. Vsi pujski morajo imeti možnost istočasnega počivanja. Pri ukleščenih svinjah morajo imeti pujski možnost, da nemoteno sesajo.	10	Ležišče breje svinje ali mladice je dovolj veliko, da omogoča nemoteno prasiatve ali pomoč pri prasiatvi. V prasiatvenih boksih je pujskom zagotovljena možnost umika. Tla v gnezdu so polna (neperforirana). Če so perforirana, so pokrita z blazino, slamo ali drugim primernim materialom. Vsi pujski imajo možnost istočasnega počivanja. Pri ukleščenih svinjah imajo pujski možnost, da nemoteno sesajo.
	3. Sesni pujski, mlajši od 28 dni, ne smejo biti odstavljani od svinje, razen kadar bi nadaljnje sesanje škodljivo vplivalo na dobro počutje ali zdravje svinje ali pujska. Vendar pa se lahko sesni pujski odstavijo do sedem dni prej, če se premestijo v posebne prostore, ki se pred nastanitvijo nove skupine izpraznijo, temeljito očistijo in razkužijo ter so ločeni od prostorov, v katerih se nahajajo svinje, z namenom zmanjševanja možnosti prenosa bolezni na pujske.		Pujske je dovoljeno odstavljati po 28. dnevu starosti. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je pujske dovoljeno odstaviti tudi do 7 dni prej, če so preseljeni v očiščena in razkužena vzrejališča, ločena od objektov za svinje. Izjemoma je odstavitev dovoljena tudi prej, če je to potrebno zaradi dobrega počutja ali zdravlja živali.	5	Pujski se ne odstavljajo pred 21 dnem starosti razen iz zdravstvenih razlogov in razlogov dobrega počutja.

Priloga 2: Standard za dobre kmetijske in okoljske pogoje

TEMA	NACIN DELOVANJA	UKREP	SMERNICE	ZAHTEVE	STOPNJA KRŠITVE
1. Erozija tal: Zaščita tal s primernimi ukrepi	– minimalno upravljanje zemljišč, ki odraža specifične razmere na zemljiščih	Kmetijska zemljišča je potrebno obdelovati na način, da bo možnost erozije tal čim manjša in hkrati uporabljati agrotehnične ukrepe, ki zmanjšujejo učinek erozije.	Erozija tal je razpadanje in premeščanje talnih delcev zaradi delovanja vode ali vetra na tla. Pri načrtovanju varovanja tal pred erozijo je treba predvsem upoštevati naklon kmetijskega zemljišča, njegovo izpostavljenost vodni ali vetrni eroziji ter čas in način obdelave tal (poleg ostalih delavnikov). Z oranjem po plastnicah prečno na naklon, ob upoštevanju pravega časa, v veliki meri preprečimo vodno erozijo (ki je v naših krajih najpogostejša).	Obdelava kmetijskega zemljišča ne povzroča vidne erozije	10
2. Organska snov v tleh: Ohranjanje ravni organske snovi v tleh s primerno dejavnostjo	– standardi za kolobarjenje, kjer je primerno – upravljanje z ornimi strnišči	Obvezen je triletni kolobar na najmanj 50 % njivskih površin celotnega kmetijskega gospodarstva. Trave, detelje, travno deteljno mešanice in deteljno travne mešanice na njivskih površinah so del kolobarja in so lahko na isti površini dlje kot tri leta. Praha, podseki in dosečki se štejejo kot kolobarni členi. Koruza na vseh njivskih površinah gospodarstva se lahko v monokulturi prideluje največ tri leta.	Delež organske snovi in humusa v tleh je rezultat delovanja podnebja in rastlinja na matično osnovo. Razgradnja organskih ostankov in biokemični procesi v tleh so najpomembnejši za rodovitnost in stabilnost talnega ekosistema. Gospodarjenje z organsko snovjo v tleh je pomembno za preprečevanje erozije in drugih negativnih vplivov na tla (slabšanje strukture, spodobnost za zadrževanje vode), še posebno na plitvih, lahkih in hidromorfnih tleh. Za načrtovanje povečevanja in/ali vzdrževanja deleža organske snovi in humusa v tleh se predvsem upoštevajo kolobar, zaoravanje žetvenih ostankov, redno in uravnoteženo gnojenje z živalskimi gnojili ali vključevanje metuljnic v kolobar ter čim daljša pokritost tal z rastlinami ali zastirkjo.	V triletnem obdobju od leta 2006 naprej je upoštevan ustrezen kolobar. (Kontrola se izvede na kraju samem, na podlagi pregleda vsakoletnih zbirnih vlog)	10
		Žetvene ostanki na njivah se ne sme kuriti		Žetveni ostanki na njivah se ne smejo kuriti.	10

3. <i>Struktura tal:</i> Ohranjanje strukture tal s primernimi ukrepi	– uporaba primerne mehanizacije (strojev)	Pri obdelavi tal je potrebno upoštevati raznočrtnost tal. Globina kolesnic na pretežnem delu parcele ne sme presežati 20 cm.	Zbitost tal je največkrat posledica čezmerne uporabe kmetijskih strojev v neprimernem času. Občutljivost tal za zbijanje se povečuje z večjim deležem gline v tleh in z neustrezno sestavo sestavo (monokulture in ozki specializirani kolobarji). Pri preprečevanju nastajanja zbitih tal se ob tipu tal upošteva tudi raba primernih kmetijskih strojev v primernem stanju tal, kolobar, različna in s potrebami raslin usklajena globina oranja, občasno globoko rahljanje in vzdrževanje drenaže.	Na pretežnem delu zemljišča ni očitnih sledi uporabe neprimerne mehanizacije.	10
4. <i>Minimalna raven vzdrževanja:</i> Zagotavljanje minimalne ravni vzdrževanja in izogibanje slabšanju habitatov	– minimalna obremenitev z živalmi in/ali ustreznimi režimi – zaščita trajnih pašnikov – ohranitev krajinskih značilnosti – Izogibanje širitvi nezazelenelne vegetacije na kmetijska zemljišča	Površine v zaraščanju se ne smejo povečevati. Upošteva se podatek iz zbirne vloge za leto 2005; če v letu 2005 ni vložena zbirna vloga, se upošteva leto prve vložitve zbirne vloge po letu 2005. Izjema so zaraščene površine, ki jih kmetijsko gospodarstvo pridobi in jih mora očistiti v dveh letih od pridobitve.	Dober gospodar na kmetijskih zemljiščih v rabi izvaja najnujnejše ukrepe v okviru ustreznih tehnologije zlasti s tem, da: – redno obdeluje in vzdržuje kmetijska zemljišča; – zagotavlja ohranjanje oziroma izboljševanje rodovitnosti tal z ustreznim načinom rabe; – ne povzroča degradacije zemljišč (erozija, zbitost, onesnaženje) z neustrezno tehnologijo; – zgledno in stalno vzdržuje zemljišča; – obdeluje zemljišče tako, da je ob uporabi ustreznih agrotehnik omogočena optimalna in ekonomična pridelava; – upravlja z vsemi zemljišči, ki pripadajo kmetijskemu gospodarstvu tako, da ni ogrožena vitalnost gospodarstva; v primeru svoje nezmožnosti za delo ali daljše odsotnosti poskrbi za ustrezno obdelavo zemljišč.	Kmetijska zemljišča so obdelana vsako leto.	10

1836. Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD in 66/06 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO**o emisiji snovi v zrak iz naprav za pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin****1. člen**

(namen)

(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Sveta 84/360/EGS z dne 28. junija 1984 o boju proti onesnaževanju zraka iz industrijskih obratov (UL L št. 188 z dne 16. 7. 1984, str. 20), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta z dne 23. decembra 1991 o standardiziranju in racionaliziranju poročil o izvajanju določenih direktiv, ki se nanašajo na okolje (UL L št. 377 z dne 31. 12. 1991, str. 48), določa za naprave za pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin po pirometalurškem postopku (v nadaljnjem besedilu: naprave za pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin) v zvezi z emisijo snovi v zrak:

- določitev naprav za pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin,
- posebne mejne vrednosti emisije za nekatere snovi v odpadnih plinih,

- ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije snovi v zrak in prilagoditev obstoječih naprav za pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin določbam te uredbe.

(2) Za vprašanja o emisiji snovi v zrak iz naprav za pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin, ki niso urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. Za vprašanja obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz naprav za pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin se uporablja predpis, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

2. člen

(uporaba)

(1) Določbe te uredbe se uporabljajo za naprave za pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin, v katerih se izvaja eden ali več naslednjih tehnoloških procesov:

- skladiščenje sekundarnih svinčevih surovin, vključno s stroji oziroma vozili za prevoz surovin na območju skladiščenja,

- drobljenje odpadnih svinčevih kislinskih baterij,
- uporaba ločevalnih naprav sekundarnih surovin,
- taljenje svinčenih kovinskih ostankov ali redukcijo svinčevih spojin v pečeh,

- rafiniranje surovega svinca ali izdelavo rafiniranega svinca in svinčevih spojin v pečeh,

- neposredna predelava sekundarnih svinčevih surovin v plavžih,

- rafiniranje surovega svinca v kotlih ter izdelava svinčevih zlitin.

(2) Naprave za pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin se uvrščajo med naprave iz skupine naprav za proizvodnjo barvnih kovin iz rude, koncentratov ali sekundarnih surovin z metalurškimi, kemičnimi ali elektrolitskimi postopki, ki je v Uredbi o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07) označena s številko 3.3.1.

(3) Naprave za pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin so podrobneje opisane v Referenčnem

dokumentu o najboljših razpoložljivih tehnikah v proizvodnji neželeznih kovin 2002/C12/04 z dne 21. decembra 2001 za namene Direktive Sveta 96/61/ES o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja okolja (UL C št. 12 z dne 16. 1. 2002, str. 5), ki je dostopen preko spletne strani Agencije Republike Slovenije za okolje.

3. člen

(mejne vrednosti emisije snovi)

(1) Mejne vrednosti emisije snovi za naprave za pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin so določene v preglednici iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.

(2) Vrednosti emisije snovi se ugotavljajo za vsak posamičen izpust naprave za pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin posebej.

(3) Razpršeno emisijo snovi iz naprave za pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin je treba pri vrednotenju emisije snovi oceniti in količine izpuščenih snovi prišteti emisiji snovi iz izpustov naprave za pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin.

(4) Izmerjene koncentracije v odpadnih plinih iz plavža za neposredno predelavo sekundarnih svinčevih surovin se preračunajo na 3-odstotno vsebnost kisika v odpadnih plinih.

4. člen

(ukrepi za zmanjševanje emisije snovi)

Upravljevec naprave za pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin mora pri načrtovanju in obratovanju naprav zagotoviti naslednje ukrepe za zmanjševanje emisije snovi v zrak:

- skladiščenje surovin in vmesnih produktov pridobivanja svinca v zaprtih prostorih,

- priključitev naprav separacije za pripravo sekundarnih surovin na ustrezno čistilno napravo za čiščenje odpadnih plinov,

- čiščenje odpadnih plinov peči oziroma plavžev v suhih odpraševalnih napravah (vrečasti filtri),

- zajemanje odpadnih plinov, kjer se naprave polnijo z vložkom in odlivata svinec ali žlindra z napami, in čiščenje teh plinov v suhih odpraševalnih napravah,

- zmanjševanje emisije žveplovega dioksida, ki nastaja kot produkt zgorevanja fosilnih goriv in reducentov (koks, antracit) ter reakcij žvepla ali žveplovih spojin vložka, z uporabo goriva z majhno vsebnostjo žvepla, z razžveplanjem paste svinčevih spojin, z razžveplanjem odpadnih plinov ali z dodajanjem snovi, ki vežejo žveplo,

- priključitev pokritih rafinacijskih kotlov na suhe odpraševalne naprave za čiščenje odpadnih plinov,

- nadzor temperature v rafinacijskih kotlih in

- pri kondicioniranju taline se heksakloreten ne uporablja.

5. člen

(inšpekcijski nadzor)

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpekcija, pristojna za varstvo okolja.

6. člen

(prekrški)

(1) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec naprave za pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če ravna v nasprotju s 4. ali 7. členom te uredbe.

(2) Z globo od 1.200 eurov do 4.100 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca naprave za pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin.

7. člen

(prilagoditev obstoječih naprav za pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin)

(1) Upravljalavec obstoječe naprave za pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin mora prilagoditi njeno obratovanje mejnim vrednostim emisije snovi iz prvega odstavka 3. člena te uredbe najpozneje do 31. decembra 2010.

(2) Do prilagoditve obstoječe naprave za pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin določbam te uredbe se za mejne vrednosti emisije snovi za obstoječe naprave za pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin uporabljajo mejne vrednosti emisije snovi, ki so določene v preglednici priloge 2, ki je sestavni del te uredbe.

8. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za pridobivanje svinca in njegovih

zlitin iz sekundarnih surovin (Uradni list RS, št. 73/94 in 41/04 – ZVO-1).

9. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-19/2007/5
Ljubljana, dne 5. aprila 2007
EVA 2007-2511-0075

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

PRILOGA 1

Preglednica: Mejne vrednosti emisije snovi za naprave za pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin.

Vrsta emisije snovi	Mejna koncentracija
celotni prah	5 mg/m ³
vsota anorganskih delcev II. nevarnostne skupine	2 mg/m ³
vsota anorganskih delcev III. nevarnostne skupine	2 mg/m ³
arzen razen arzina, izražen kot As,	0,15 mg/m ³
če je masni pretok arzena (razen arzina), izražen ko As, enak ali manjši od 0,4 g/h	0,4 mg/m ³
dioksini in furani	0,4 ng/m ³
žveplov dioksid, izražen kot SO ₂	450 mg/m ³ (a)
žveplov trioksid, izražen kot SO ₂	60 mg/m ³

(a) velja za uporabo težkega kurilnega olja v skladu s predpisom, ki ureja fizikalno-kemijske lastnosti tekočih goriv

PRILOGA 2

Preglednica: Mejne vrednosti emisije snovi za obstoječe naprave za pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin.

Vrsta emisije snovi	Mejna koncentracija
celotni prah	10 mg/m ³
vsota anorganskih delcev II. nevarnostne skupine	5 mg/m ³
vsota anorganskih delcev III. nevarnostne skupine	5 mg/m ³
arzen razen arzina, izražen kot As,	0,15 mg/m ³
če je masni pretok arzena (razen arzina), izražen ko As, enak ali manjši od 0,4 g/h	0,4 mg/m ³
dioksini in furani	0,4 ng/m ³
žveplovi oksidi, izraženi kot SO ₂	800 mg/m ³

1837. Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo lesnih kompozitov

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD in 66/06 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O**o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo lesnih kompozitov****1. člen**

(namen)

(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Sveta 84/360/EGS z dne 28. junija 1984 o boju proti onesnaževanju zraka iz industrijskih obratov (UL L št. 188 z dne 16. 7. 1984, str. 20), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta z dne 23. decembra 1991 o standardiziranju in racionaliziranju poročil o izvajanju določenih direktiv, ki se nanašajo na okolje (UL L št. 377 z dne 31. 12. 1991, str. 48), določa za naprave za proizvodnjo lesnih kompozitov v zvezi z emisijo snovi v zrak:

- določitev naprav za proizvodnjo lesnih kompozitov,
- posebne mejne vrednosti za nekatere snovi v odpadnih plinih in
- prilagoditev obstoječih naprav za proizvodnjo lesnih kompozitov določbam te uredbe.

(2) Za vprašanja o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo lesnih kompozitov, ki niso urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. Za vprašanja obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo lesnih kompozitov se uporablja predpis, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

2. člen

(uporaba)

(1) Določbe te uredbe se uporabljajo za naprave za proizvodnjo naslednjih lesnih kompozitov:

- vezani les: furnirne plošče, mizarske plošče, opažne plošče, vezane plošče iz različnih lesnih kompozitov, odpreski iz furnirja;
- iverne plošče: iverne plošče za splošne pohištvene in konstrukcijske ali gradbene namene, iverne plošče iz usmerjenega ploščatega iverja, ekstrudirane iverne plošče (polne in z odprtini), iverno – mavčne plošče, odpreski iz lesnih iveri;
- vlaknene plošče: izolacijske vlaknene plošče, trde vlaknene plošče, srednje goste vlaknene plošče, vlakneno – mavčne plošče, odpreski iz lesnih vlaken.

(2) Naprave za proizvodnjo lesnih kompozitov se uvrščajo med naprave iz skupine naprav za proizvodnjo ivernih plošč, vlaknenih plošč ali izolacijskih plošč iz lesnih vlaken, ki je v Uredbi o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07) označena s številko 6.3.

3. člen

(mejne vrednosti emisije snovi)

(1) Mejne vrednosti emisije snovi za naprave za proizvodnjo lesnih kompozitov, razen za sušilnike iverja in lesnih vlaken ter stiskalnice pri proizvodnji plošč iz lesnih kompozitov, so določene v preglednici 1 iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.

(2) Mejne vrednosti emisije snovi za sušilnike iverja in lesnih vlaken so določene v preglednici 2 iz priloge 1 te uredbe.

(3) Mejne vrednosti emisije snovi za stiskalnice pri proizvodnji plošč iz lesnih kompozitov so določene v preglednici 3 iz priloge 1 te uredbe.

(4) Pri vrednotenju emisije snovi v preglednicah 1, 2 in 3 iz priloge 1 te uredbe se izmerjene vrednosti ne preračunajo glede na vsebnost kisika v odpadnih plinih.

(5) Vrednosti emisije snovi se v odpadnih plinih ugotavljajo za vsak posamičen izpust naprav za proizvodnjo lesnih kompozitov posebej.

(6) Razpršeno emisijo snovi iz naprave za proizvodnjo lesnih kompozitov je treba pri vrednotenju emisije snovi oceniti in količine izpuščenih snovi prišteti emisiji snovi iz izpustov naprav za proizvodnjo in naprave za predelavo lesnih kompozitov.

4. člen

(ukrepi za zmanjševanje emisije snovi)

Upravljevec naprave za proizvodnjo lesnih kompozitov mora pri načrtovanju in obratovanju naprav zagotoviti uporabo veziv, ki povzročajo čim manjšo emisijo, kot so veziva z majhno vsebnostjo ali brez formaldehida.

5. člen

(inšpekcijski nadzor)

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpekcija, pristojna za varstvo okolja.

6. člen

(prekrški)

(1) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljevec naprave za proizvodnjo lesnih kompozitov, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če ravna v nasprotju z določbami 4. in 7. člena te uredbe.

(2) Z globo od 1.200 eurov do 4.100 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba upravljalca naprave za proizvodnjo lesnih kompozitov.

7. člen

(prilagoditev obstoječih naprav za proizvodnjo lesnih kompozitov)

(1) Upravljevec obstoječe naprave za proizvodnjo lesnih kompozitov mora prilagoditi obratovanje obstoječe naprave za proizvodnjo lesnih kompozitov mejnim vrednostim emisije snovi iz 3. člena te uredbe najpozneje do 31. decembra 2010.

(2) Do prilagoditve obstoječe naprave za proizvodnjo lesnih kompozitov določbam te uredbe se za mejne vrednosti emisije snovi za obstoječe naprave za proizvodnjo lesnih kompozitov uporabljajo mejne vrednosti emisije snovi, ki so določene v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.

(3) Mejne vrednosti emisije snovi za obstoječe sušilnike iverja in lesnih vlaken so določene v preglednici 2 iz priloge 2 te uredbe, pri čemer se za snovi, pri katerih so navedene računske vsebnosti kisika, pri vrednotenju emisije izmerjene vrednosti emisije snovi preračunajo glede na vsebnost kisika v odpadnih plinih.

8. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo in predelavo lesnih tvoriv (Uradni list RS, št. 73/94, 49/03 in 41/04 – ZVO-1).

9. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-16/2007/5

Ljubljana, dne 5. aprila 2007

EVA 2007-2511-0072

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

PRILOGA 1

Preglednica 1: Mejne vrednosti emisije snovi za naprave za proizvodnjo lesnih kompozitov razen za sušilnike iverja in lesnih vlaken.

Emisija prahu	Mejna koncentracija
celotni prah pri obdelavi trdih lesov	5 mg/m ³
celotni prah iz brusilnikov	15 mg/m ³
celotni prah iz vseh drugih naprav	20 mg/m ³

Preglednica 2: Mejne vrednosti emisije snovi za sušilnike iverja in lesnih vlaken.

Emisija snovi	Mejna koncentracija
celotni prah vključno z mineralnim prahom in s pepelom pri neposrednem ogrevanju sušilnika	15 mg/m ³ v mokrih plinih
celotni prah iz sušilnika s posrednim ogrevanjem	10 mg/m ³ v mokrih plinih
plinaste organske snovi, izražene kot celotni organski ogljik (TOC)	300 mg/m ³ v mokrih plinih
benzen	5 mg/m ³

Preglednica 3: Mejne vrednosti emisije snovi za stiskalnice pri proizvodnji plošč iz lesnih kompozitov.

Emisije organskih spojin	Mejni emisijski faktor
organske snovi I. nevarnostne skupine	0,12 kg/m ³ proizvedenih plošč

PRILOGA 2

Preglednica 1: Mejne koncentracije za obstoječe naprave za proizvodnjo lesnih kompozitov razen za sušilnike iverja in lesnih vlaken.

Emisija prahu	Mejna koncentracija
celotni prah iz brusilnikov	15 mg/m ³
celotni prah iz vseh drugih naprav	20 mg/m ³

Preglednica 2: Mejne koncentracije za obstoječe sušilnike iverja in lesnih vlaken.

Emisija snovi	Mejna koncentracija
celotni prah vključno z mineralnim prahom in s pepelom pri neposrednem ogrevanju sušilnika	50 mg/m ³ v mokrih plinih
celotni prah iz sušilnika s posrednim ogrevanjem	20 mg/m ³ v mokrih plinih
plinaste anorganske klorovodikove spojine, izražene kot HCl, pri masnem pretoku > 0,3 kg/h (računska vsebnost kisika v odpadnih plinih je 17 %)	30 mg/m ³
dušikovi oksidi, izraženi kot NO ₂ , pri masnem pretoku > 5 kg/h (pri neposrednem sušenju, računsko vsebnost kisika je 17 vol. %)	500 mg/m ³
ogljikov monoksid (samo za trdna goriva pri neposrednem sušenju in na merilnem mestu neposredno na izhodu iz kurišča pred mešanjem z zunanjim zrakom, računsko vsebnost kisika je 11 vol. %)	250 mg/m ³
organske snovi, izražene kot celotni organski ogljik (TOC) (samo pri neposrednem sušenju na merilnem mestu neposredno na izhodu iz kurišča pred mešanjem z zunanjim zrakom, računsko vsebnost kisika je 11 vol. %)	50 mg/m ³
benzen (računska vsebnost kisika je 17 vol. %)	5 mg/m ³

Preglednica 3: Mejne koncentracije za obstoječe stiskalnice pri proizvodnji plošč iz lesnih kompozitov.

Emisije organskih spojin	Mejna koncentracija
organske snovi I. nevarnostne skupine	0,12 kg/m ³ proizvedenih plošč
organske snovi II. nevarnostne skupine	100 mg/m ³

1838. Uredba o emisiji snovi v zrak iz livarn sive litine, zlitin z železom in jekla

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD in 66/06 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o emisiji snovi v zrak iz livarn sive litine,
zlitin z železom in jekla**1. člen**

(namen)

(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Sveta 84/360/EGS z dne 28. junija 1984 o boju proti onesnaževanju zraka iz industrijskih obratov (UL L št. 188 z dne 16. 7. 1984, str. 20), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta z dne 23. decembra 1991 o standardiziranju in racionaliziranju poročil o izvajanju določenih direktiv, ki se nanašajo na okolje (UL L št. 377 z dne 31. 12. 1991, str. 48), določa za naprave za taljenje, pretaljevanje, zadrževanje na temperaturi in litje sive litine, zlitin z železom in jekla (v nadaljnjem besedilu: livarna sive litine, zlitin z železom in jekla):

- posebne mejne vrednosti za nekatere snovi v odpadnih plinih,
- ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije snovi v zrak in
- prilagoditev obstoječih naprav za proizvodnjo sive litine, zlitin z železom in jekla tej uredbi.

(2) Za zadeve v zvezi z emisijo snovi v zrak iz livarn sive litine, zlitin z železom in jekla, ki niso urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. Za zadeve v zvezi z obratovalnim monitoringom emisije snovi v zrak iz livarn sive litine, zlitin z železom in jekla se uporablja predpis, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

2. člen

(uporaba)

(1) Določbe te uredbe se uporabljajo za naslednje naprave v livarnah sive litine, zlitin z železom in jekla:

- kupolne peči, rotacijske peči, indukcijske lončne peči in indukcijske kanalne peči za taljenje, pretaljevanje, zadrževanje na temperaturi in litje sive litine,
- obločne peči za elektrotermično in metalotermično izdelavo zlitin z železom,
- obločne peči in konvertorje za izdelavo jekla,
- za vse pripadajoče naprave za pripravo surovin, jeder, form, obdelavo taline, litje in hlajenje ulitkov ter obdelavo izdelkov.

(2) Livarne sive litine, zlitin z železom in jekla se uvrščajo med naprave iz skupine livarn sive litine, zlitin z železom in jekla, ki je v Uredbi o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07), označena s številko 3.7.

(3) Livarne sive litine, zlitin z železom in jekla so podrobneje opisane v Referenčnem dokumentu o najboljših razpoložljivih tehnikah kovačij in livarn 2005/C107/05 z dne 15. aprila 2005 za namene Direktive Sveta 96/61/ES o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja okolja (UL C št. 107 z dne 3. 5. 2007, str. 12), ki je dostopen preko spletne strani Agencije Republike Slovenije za okolje.

3. člen

(mejne vrednosti emisije snovi)

(1) Mejne vrednosti emisije snovi za livarne sive litine, zlitin z železom in jekla so določene v preglednici priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.

(2) Vrednosti emisije snovi se na izpustih livarn sive litine, zlitin z železom in jekla ugotavljajo za vsak posamičen izpust posebej.

(3) Razpršeno emisijo snovi iz livarne sive litine, zlitin z železom in jekla je treba pri vrednotenju emisije snovi oceniti in količine izpuščenih snovi prišteti emisiji snovi iz izpustov livarne sive litine, zlitin z železom in jekla.

(4) Izmerjene vrednosti emisije snovi v odpadnih plinih iz kupolnih peči se preračunajo na 3-odstotno vsebnost kisika v odpadnih plinih.

(5) Ne glede na določbe predpisa, ki ureja emisije snovi iz nepremičnih virov onesnaževanja, se v odpadnih plinih iz livarn sive litine, zlitin z železom in jekla ne ugotavljata masni pretok celotnih organskih snovi in koncentracija celotnih organskih snovi.

4. člen

(ukrepi za zmanjševanje emisije snovi)

(1) Upravljalavec livarne sive litine, zlitin z železom in jekla mora pri načrtovanju in obratovanju naprav v livarni zaradi zmanjševanja emisije snovi zagotoviti, da se:

- talijo čiste odpadne kovine tako, da se preprečuje vnos rjastih in s peskom onesnaženih odpadnih kovin,
- izvajajo ukrepi dobre prakse taljenja in prevoza taline,
- pri skladiščenju vhodnih surovin preprečuje onesnaževanje tal, odpadne vode pa se zaradi čiščenja zajete odvajajo v kanalizacijo,
- naprave pri pripravi peska zaprejo, odpadni plini, ki nastanejo pri tem, pa se morajo zajemati in odvajati v čistilno napravo,
- naprave za litje in hlajenje ulitkov zaprejo, odpadni plini, ki nastanejo pri litju in hlajenju ulitkov, pa se morajo zajemati in odvajati v čistilno napravo, in
- naprave za odstranjevanje jeder, iztresanje in čiščenje odlitkov zaprejo, odpadni plini, ki pri tem nastanejo, pa se morajo zajemati in odvajati v čistilno napravo.

(2) Upravljalavec livarne sive litine, zlitin z železom in jekla mora zagotoviti:

- pri obratovanju kupolne peči na koks nadzor nad onesnaženostjo odpadnih plinov, ki vsebujejo prah, zajem na kraju njihovega nastajanja in čiščenje v čistilni napravi odpadnih plinov;
- pri obratovanju konverterja, da se odpadni plini, ki vsebujejo prah, zajemajo na kraju njihovega nastajanja, to je na kraju pretakanja, pobiranja zgornje plasti taline in pen, razžveplanja, polnjenja in praznjenja konverterja, obdelave surovega jekla, in odvajajo v odpraševalno napravo pri čemer je treba filtrirani prah reciklirati;
- pri obratovanju obločne peči, da se odpadni plini, ki vsebujejo prah, zajemajo na kraju njihovega nastajanja, predvsem z odvzemanjem odpadnih plinov na četrti luknji, in tudi z izsesavanjem odpadnih plinov in njihovim zajemanjem pri polnjenju peči, taljenju in izlivanju taline, ter odvajajo v čistilno napravo odpadnih plinov, pri čemer je treba filtrirani prah reciklirati;
- pri obratovanju indukcijske peči, da se odpadni plini, ki vsebujejo prah, zajemajo na kraju njihovega nastajanja, to je predvsem z odvzemanjem odpadnih plinov na pokrovu peči in tudi z izsesavanjem odpadnih plinov in njihovim zajemanjem pri polnjenju peči, taljenju in izlivanju taline, ter odvajajo v čistilno napravo odpadnih plinov. Uporaba srednjefrekvenčnega električnega napajanja indukcijske peči je za nove naprave obvezna;
- pri obratovanju naprave za nodulizacijo sive litine, da se odpadni plini, ki vsebujejo prah, zajemajo na kraju njihovega nastajanja, ter odvajajo v čistilno napravo odpadnih plinov.

(3) Upravljavec livarne sive litine, zlitin z železom in jekla mora pri uporabi kemično vezanih peskov zagotoviti zajem odpadnih plinov, ki nastajajo pri pripravi jeder ali drugem ravnanju z njimi ali njihovem začasnem skladiščenju in uporabljati premaze jeder in modelov na alkoholni ali vodni osnovi.

(4) Upravljavec livarne sive litine, zlitin z železom in jekla mora za odstranjevanje prahu iz odpadnih plinov zagotoviti obratovanje čistilnih naprav za suho izločanje prahu (npr. separatorji, cikloni, elektrofiltri ali vrečasti filtri, ali čistilnih naprav za mokro izločanje prahu).

(5) Upravljavec livarne sive litine, zlitin z železom in jekla mora izvajati ukrepe za preprečevanje razpršenih emisij pri prevozu in skladiščenju surovin.

5. člen

(inšpekcijski nadzor)

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpekcija, pristojna za varstvo okolja.

6. člen

(prekrški)

(1) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec livarne sive litine, zlitin z železom in jekla, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če ravna v nasprotju s 4. ali 7. členom te uredbe.

(2) Z globo od 1.200 eurov do 4.100 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca livarne sive litine, zlitin z železom in jekla.

7. člen

(prilagoditev obstoječih naprav)

(1) Upravljavec obstoječe livarne sive litine, zlitin z železom in jekla mora prilagoditi obratovanje obstoječe livarne sive litine, zlitin z železom in jekla mejnim vrednostim emisije snovi iz 3. člena te uredbe najpozneje do 31. decembra 2010.

(2) Do prilagoditve obstoječe livarne sive litine, zlitin z železom in jekla tej uredbi se za mejne vrednosti emisije snovi za obstoječe livarne sive litine, zlitin z železom in jekla uporabljajo mejne vrednosti emisije snovi, ki so določene v preglednici priloge 2, ki je sestavni del te uredbe.

8. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za izdelavo sive litine, ferozlitin in jekla (Uradni list RS, št. 73/94 in 41/04 – ZVO-1).

9. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-13/2007/5

Ljubljana, dne 5. aprila 2007

EVA 2007-2511-0076

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.

Predsednik

PRILOGA 1

Preglednica: Mejne vrednosti emisije snovi za livarne sive litine, zlitin z železom in jekla.

Vrsta emisije snovi	Vrsta naprave	Mejna vrednost
celotni prah	kupolna peč z odsesavanjem plinov nad zakladalno odprtino	20 mg/m ³
	kupolna peč z odsesavanjem plinov pod zakladalno odprtino	
	indukcijska peč	
	obločna peč	
	konverter	
	druge talilne peči	10 mg/m ³
	naprave za pripravo surovin, jeder, form, hlajenje in obdelavo izdelkov (drobilniki, mlini, sita, transportne naprave)	
	priprava in regeneracija jeder iz kemično vezanih peskov	10 mg/m ³
	naprava za nodulizacijo	10 mg/m ³
PCDD/F	kupolna peč, obločna peč, indukcijska peč, rotacijska peč, konverter	0,1 ng/m ³
vsota anorganskih delcev: I. nevarnostna skupina II. nevarnostna skupina III. nevarnostna skupina		0,05 mg/m ³ 0,5 mg/m ³ 1 mg/m ³
vsota rakotvornih snovi: II. nevarnostna skupina		0,5 mg/m ³
anorganske spojine v plinastem stanju: fluor in njegove spojine, izražene kot HF		1 mg/m ³
ogljikov monoksid	obločna peč	200 mg/m ³
	kupolne peči na vroči zrak	150 mg/m ³
	rotacijska peč	30 mg/m ³

Vrsta emisije snovi	Vrsta naprave	Mejna vrednost
žveplovski oksidi, izraženi kot SO ₂	kupolne peči na vroč zrak	100 mg/m ³
	kupolne peči na mrzel zrak	400 mg/m ³
	rotacijska peč	130 mg/m ³
	regeneracija jeder iz kemično vezanih peskov	120 mg/m ³
dušikovi oksidi, izraženi kot NO ₂	kupolne peči na vroč zrak	200 mg/m ³
	kupolne peči na mrzel zrak	70 mg/m ³
	kupolne peči brez uporabe koksa	400 mg/m ³
	obločna peč	50 mg/m ³
	rotacijska peč	250 mg/m ³
	regeneracija jeder iz kemično vezanih peskov	150 mg/m ³
organske spojine v plinastem stanju		
amini: masni pretok koncentracija	priprava form in jeder	25 g/h 5 mg/m ³
benzen: masni pretok koncentracija	priprava form in jeder	5 g/h 5 mg/m ³

PRILOGA 2

Preglednica: Mejne vrednosti emisije snovi za obstoječe livarne sive litine, zlitin z železom in jekla.

Vrsta emisije snovi	Vrsta naprave	Mejna vrednost
celotni prah	kupolna peč z odsesavanjem plinov nad zakladalno odprtino	20 mg/m ³
	kupolna peč z odsesavanjem plinov pod zakladalno odprtino	50 mg/m ³
	indukcijska peč	20 mg/m ³
	obločna peč	20 mg/m ³
	konvertor	50 mg/m ³
	druge talilne peči	50 mg/m ³
	naprave za finalizacijo izdelkov (drobilniki, mlini, sita, transportne naprave)	50 mg/m ³
vsota anorganskih delcev:		
I. nevarnostna skupina		0,2 mg/m ³
II. nevarnostna skupina		1 mg/m ³
III. nevarnostna skupina		5 mg/m ³
vsota rakotvornih snovi:		
II. nevarnostna skupina		1 mg/m ³
anorganske spojine v plinastem stanju:		
fluor in njegove spojine, izražene kot HF		5 mg/m ³
žveplov oksidi, izraženi kot SO ₂		500 mg/m ³
dušikovi oksidi, izraženi kot NO ₂		500 mg/m ³
ogljikov monoksid	samo za kupolne peči na vroči zrak z rekuperatorjem na lastno kurjavo	1.000 mg/m ³

1839. Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo aluminija z elektrolitskim postopkom

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD in 66/06 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O**o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo aluminija z elektrolitskim postopkom****1. člen****(namen)**

(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Sveta 84/360/EGS z dne 28. junija 1984 o boju proti onesnaževanju zraka iz industrijskih obratov (UL L št. 188 z dne 16. 7. 1984, str. 20), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta z dne 23. decembra 1991 o standardiziranju in racionaliziranju poročil o izvajanju določenih direktiv, ki se nanašajo na okolje (UL L št. 377 z dne 31. 12. 1991, str. 48), določa za naprave za proizvodnjo aluminija z elektrolitskim postopkom (v nadaljnjem besedilu: naprava za proizvodnjo aluminija) v zvezi z emisijo snovi v zrak:

- mejne vrednosti emisije snovi,
- ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije v zrak in
- prilagoditev obstoječih naprav za proizvodnjo aluminija določbam te uredbe.

(2) Za vprašanja o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo aluminija, ki niso urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. Za vprašanja obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo aluminija se uporablja predpis, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

2. člen**(uporaba)**

(1) Določbe te uredbe se uporabljajo za naprave za proizvodnjo aluminija, in sicer:

1. naprave za elektrolizno proizvodnjo aluminija v pečeh (v nadaljnjem besedilu: naprave za elektrolizno proizvodnjo aluminija) sestavljajo:

- zaprte elektrolizne peči s predpečeno anodo in točkovnim odmerjanjem surovin,
- pripadajoče naprave za skladiščenje in pripravo surovin,
- naprave za menjavo anodnih in katodnih blokov,
- pripadajoče naprave za skladiščenje, razstavljanje in recikliranje izrabljenih anod,
- čistilne naprave za odpadne pline;

2. naprave za izdelavo anod, ki se uporabljajo v elektroliznih pečeh za pridobivanje aluminija (v nadaljnjem besedilu: naprave za izdelavo anod), sestavljajo:

- naprave za raztovarjanje in skladiščenje surovin,
- naprave za pripravo surovin (npr. mletje, sejanje in notranji transport surovin),
- naprave za mešanje anodne mase, oblikovanje in skladiščenje zelenih anod,
- naprave pečenje anod v pečeh,
- naprave skladiščenje pečenih anod in
- čistilne naprave za odpadne pline.

(2) Naprave za elektrolizno proizvodnjo aluminija se uvrščajo med naprave iz skupine naprav za proizvodnjo barvnih kovin iz rude, koncentratov ali sekundarnih surovin z metalurškimi, kemičnimi ali elektrolitskimi postopki, ki je v Uredbi o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07) označena s številko 3.3.

(3) Naprave za proizvodnjo anod se uvrščajo med naprave iz skupine naprav za proizvodnjo grafitu ali elektrografita z zgorevanjem ali grafitiranjem za izdelavo elektrod, krtačk ali drugih delov opreme, ki je v Uredbi o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07) označena s številko 4.7.

(4) Naprave za proizvodnjo aluminija so podrobneje opisane v Referenčnem dokumentu o najboljših razpoložljivih tehnikah v proizvodnji neželeznih kovin 2002/C12/04 z dne 21. decembra 2001 za namene Direktive Sveta 96/61/ES o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja okolja (UL C št. 12 z dne 16. 1. 2002, str. 5), ki je dostopen preko spletne strani Agencije Republike Slovenije za okolje.

3. člen**(mejne vrednosti emisije snovi)**

(1) Mejne vrednosti emisije snovi za naprave za elektrolizno proizvodnjo aluminija so določene v preglednici 1 iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.

(2) Mejne vrednosti emisije snovi za naprave za izdelavo anod so določene v preglednici 2 iz priloge 1 te uredbe.

(3) Ne glede na mejne vrednosti emisije snovi iz prejšnjega odstavka lahko ministrstvo, pristojno za okolje, na podlagi vloge upravitelja naprave za izdelavo anod dovoli opustitev ugotavljanja emisij posameznih skupin organskih snovi, ki se uvrščajo v eno od skupin policikličnih aromatskih ogljikovodikov, opredeljenih v preglednici 2 iz priloge 1 te uredbe kot skupine PAH I, PAH II in PAH III, če iz dokumentacije, priložene k vlogi za opustitev, izhaja, da masni tok snovi iz posamezne skupine ne presega mejnega masnega toka, ki je za te snovi določen v predpisu, ki ureja emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

(4) Razpršeno emisijo snovi iz naprav za elektrolizno proizvodnjo aluminija in naprav za izdelavo anod je treba pri vrednotenju emisije snovi prišteti emisiji snovi iz odvodnikov odpadnih plinov teh naprav.

4. člen**(ukrepi za zmanjševanje emisije snovi)**

(1) Upravitelj naprave za elektrolizno proizvodnjo aluminija mora pri načrtovanju in obratovanju peči zagotoviti izvajanje naslednjih ukrepov za zmanjševanje emisije snovi v zrak:

- nadzorovano vodenje procesa elektrolize v pečeh ter nadzor obratovalnih parametrov z namenom zmanjšanja števila in trajanja anodnih efektov,
- zmanjševanje števila anodnih efektov, ki ne sme presežati 0,1 anodnega efekta na celico na dan,
- zagotavljanje zaprtega obratovanja elektrolizne peči in njihove opremljenosti z učinkovitim odsesavanjem in čiščenjem odpadnih plinov,
- uporaba glinice, namenjene čiščenju odpadnih plinov v elektroliznih pečeh, in
- zagotavljanje menjave anod pri najmanjšem možnem času odprtja peči in učinkovitega zajemanja odpadnih plinov tudi v času, ko so peči odprte.

(2) Upravitelj naprave za proizvodnjo anod mora pri načrtovanju in obratovanju naprav zagotoviti izvajanje naslednjih ukrepov za zmanjševanje emisije snovi v zrak:

- zajemanje, odsesavanje in čiščenje odpadnih plinov iz naprav za proizvodnjo anod,
- skladiščenje surovin in izrabljenih anod na način, ki zagotavlja, da se preprečuje onesnaževanje tal, izcedne vode pa se zajemajo in odvajajo v čistilno napravo odpadnih vod, in
- skladiščenje surovin, vključno z njihovim pretovarjanjem, na način, ki preprečuje ali zmanjšuje nastanek razpršenih emisij.

5. člen

(inšpekcijski nadzor)

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpekcija, pristojna za varstvo okolja.

6. člen

(prekrški)

(1) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec naprave za proizvodnjo aluminija oziroma upravljavec naprave za proizvodnjo anod, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če ravna v nasprotju z določbami 4. ali 7. člena te uredbe.

(2) Z globo od 1.200 eurov do 4.100 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca naprave za proizvodnjo aluminija oziroma upravljavca naprave za proizvodnjo anod.

7. člen

(prilagoditev obstoječih naprav)

(1) Upravljavec obstoječih naprav za izdelavo anod mora prilagoditi obratovanje obstoječih naprav mejnim vrednostim emisije snovi, določenim v 3. členu te uredbe, najpozneje do 31. decembra 2010.

(2) Do prilagoditve obstoječih naprav za izdelavo anod določbam te uredbe se za mejne vrednosti emisije snovi za obstoječe naprave za izdelavo anod uporabljajo mejne vrednosti emisije snovi iz preglednice 1 v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.

(3) Upravljavec obstoječe naprave za elektrolizno proizvodnjo aluminija v odprtih pečeh, ki je začela obratovati pred 10. decembrom 1994, mora v zvezi z mejnimi vrednostmi emisije snovi in ukrepi za zmanjševanje emisij prilagoditi obratovanje obstoječe naprave za proizvodnjo aluminija mejnim vrednostim emisije snovi iz preglednice 1 v prilogi 1 te uredbe najpozneje do 31. oktobra 2007.

8. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav pri pridobivanju aluminija (Uradni list RS, št. 73/94, 49/00 in 41/04 – ZVO-1).

9. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-9/2007/6

Ljubljana, dne 5. aprila 2007

EVA 2007-2511-0074

Vlada Republike Slovenije**Janez Janša l.r.**

Predsednik

PRILOGA 1

Preglednica 1: Mejne vrednosti emisije snovi za naprave za elektrolizno proizvodnjo aluminija.

Vrsta emisije	Mejna vrednost emisije snovi za naprave za elektrolizno proizvodnjo aluminija v pečeh
celotni prah: koncentracija prahu emisijski faktor	5 mg/Nm ³ 2 kg/t Al
plinasti fluoridi, izraženi kot F: koncentracija fluoridov emisijski faktor	1 mg/Nm ³ 0,5 kg/t Al
žveplov dioksid: koncentracija SO ₂ emisijski faktor	130 mg/Nm ³ 13,6 kg/t Al
ogljikov monoksid: koncentracija CO emisijski faktor	2 g/Nm ³ 200 kg/t Al

Preglednica 2: Mejne vrednosti emisije snovi za naprave za izdelavo anod.

Vrsta snovi	Naprava	Emisija iz čistilne naprave
celotni prah: koncentracija prahu	skladiščenje in transport surovin	5 mg/Nm ³
	sejanje, mletje, mešanje in oblikovanje anodne mase	
	pečenje anod	
plinasti fluoridi, izraženi kot F: koncentracija fluoridov	pečenje anod	1 mg/Nm ³
skupni organski ogljik (TOC): koncentracija ogljika	skladiščenje katranske smole	50 mg/Nm ³
	mešanje in oblikovanje anodne mase	
	pečenje anod	
žveplovi dioksidi, izraženi kot SO ₂	pečenje anod	350 mg/Nm ³
NO _x	pečenje anod	350 mg/Nm ³
Benzen	pečenje anod	3 mg/Nm ³
PAH III (1)	pečenje anod	500 µg/Nm ³
PAH II (2)	mešanje in oblikovanje anodne mase	100 µg/Nm ³
PAH I (3)	mešanje in oblikovanje anodne mase	10 µg/Nm ³

Oznake v preglednici 2 imajo naslednji pomen:

(1) PAH III je skupina naslednjih policikličnih aromatskih ogljikovodikov: piren, benzo (a) piren, dibenzo (a, h) antracen, benzo (a) antracen, benzo (b) fluoranten, benzo (k) fluoranten, krizen, indeno (1,2,3-cd) piren, benzo (ghi) perilen, naftalen, acenaftilen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten;

(2) PAH II je skupina naslednjih policikličnih aromatskih ogljikovodikov: benzo (a) piren, dibenzo (a, h) antracen, dibenzo (a) antracen, benzo (b) fluoranten, benzo (j) fluoranten, benzo (k) fluoranten, krizen, indeno (1,2,3-cd) piren, benzo (b) nafto (2,1-d) tiofen;

(3) PAH I je skupina naslednjih policikličnih aromatskih ogljikovodikov: benzo (a) piren, dibenzo (a, h) antracen.

PRILOGA 2

Preglednica 1: Mejne vrednosti emisije snovi za obstoječe naprave za izdelavo anod.

Vrsta snovi	Naprava	Emisija iz čistilne naprave
celotni prah: koncentracija prahu	skladiščenje in transport surovin sejanje, mletje, mešanje in oblikovanje anodne mase pečenje anod	20 mg/Nm ³
plinasti fluoridi, izraženi kot F: koncentracija fluoridov	pečenje anod	1 mg/Nm ³
skupni organski ogljik (TOC): koncentracija ogljika	skladiščenje katranske smole mešanje in oblikovanje anodne mase pečenje anod	200 mg/Nm ³
žveplovi dioksidi, izraženi kot SO ₂	pečenje anod	350 mg/Nm ³
NO _x	pečenje anod	350 mg/Nm ³
Benzen	pečenje anod	3 mg/Nm ³
PAH III (1)	pečenje anod	500 µg/Nm ³
PAH II (2)	mešanje in oblikovanje anodne mase	100 µg/Nm ³
PAH I (3)	mešanje in oblikovanje anodne mase	10µg/m ³

Oznake v preglednici 1 imajo naslednji pomen:

(1) PAH III je skupina naslednjih policikličnih aromatskih ogljikovodikov: piren, benzo (a) piren, dibenzo (a, h) antracen, benzo (a) antracen, benzo (b) fluoranten, benzo (k) fluoranten, krizen, indeno (1,2,3-cd) piren, benzo (ghi) perilen, naftalen, acenaftilen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten;

(2) PAH II je skupina naslednjih policikličnih aromatskih ogljikovodikov: benzo (a) piren, dibenzo (a, h) antracen, dibenzo (a) antracen, benzo (b) fluoranten, benzo (j) fluoranten, benzo (k) fluoranten, krizen, indeno (1,2,3-cd) piren, benzo (b) nafto (2,1-d) tiofen;

(3) PAH I je skupina naslednjih policikličnih aromatskih ogljikovodikov: benzo (a) piren, dibenzo (a, h) antracen.

1840. Uredba o emisiji snovi v zrak iz livarn aluminija in magnezija

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD in 66/06 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO**o emisiji snovi v zrak iz livarn aluminija in magnezija****1. člen**

(namen)

(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Sveta 84/360/EGS z dne 28. junija 1984 o boju proti onesnaževanju zraka iz industrijskih obratov (UL L št. 188 z dne 16. 7. 1984, str. 20), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta z dne 23. decembra 1991 o standardiziranju in racionaliziranju poročil o izvajanju določenih direktiv, ki se nanašajo na okolje (UL L št. 377 z dne 31. 12. 1991, str. 48), določa za naprave za taljenje, zadrževanje na temperaturi ter litja aluminija ali magnezija (v nadaljnjem besedilu: livarna ulitkov) in naprave za pretaljevanje odpadnega aluminija ali magnezija (v nadaljnjem besedilu: livarna zlitin) v zvezi z emisijo snovi v zrak:

- posebne mejne vrednosti emisije za nekatere snovi v odpadnih plinih,
- ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije snovi v zrak in
- prilagoditev obstoječih livarn ulitkov in livarn zlitin tej uredbi.

(2) Za vprašanja o emisiji snovi v zrak iz livarn ulitkov in livarn zlitin, ki niso urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. Za vprašanja obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz livarn ulitkov in livarn zlitin se uporablja predpis, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

2. člen

(uporaba)

(1) Določbe te uredbe se uporabljajo za naslednje naprave v livarnah ulitkov in livarnah zlitin:

- rotacijske peči, indukcijske lončne peči, indukcijske kanalne peči, vzdrževalne peči, jaškaste peči, ognjiščne peči, lončne in komorne peči;
- za vse naprave za pripravo surovin, toplotno predobdelavo vložka, obdelavo taline, litje in hlajenje zlitin ali ulitkov ter obdelavo izdelkov.

(2) Livarne zlitin se uvrščajo v skupino naprav za taljenje, litja ali rafiniranje barvnih kovin, ter livarne ulitkov, ki se uvrščajo v skupino naprav za ulivanje barvnih kovin in sta v Uredbi o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07) označeni s številka 3.4 in 3.8.

(3) Livarne ulitkov so podrobneje opisane v Referenčnem dokumentu o najboljših razpoložljivih tehnikah kovačij in livarn 2005/C107/05 z dne 15. aprila 2005 za namene Direktive Sveta 96/61/ES o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja okolja (UL C št. 107 z dne 3. 5. 2007, str. 12), ki je dostopen preko spletne strani Agencije Republike Slovenije za okolje.

(4) Livarne zlitin so podrobneje opisane v Referenčnem dokumentu o najboljših razpoložljivih tehnikah industrije neželeznih kovin 2002/C12/04 z dne 21. decembra 2001 za namene Direktive Sveta 96/61/ES o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja okolja (UL C št. 12 z dne 16. 1. 2002, str. 5), ki je dostopen preko spletne strani Agencije Republike Slovenije za okolje.

3. člen

(mejne vrednosti emisije snovi)

(1) Mejne vrednosti emisije snovi iz livarn ulitkov so določene v preglednici 1 v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.

(2) Mejne vrednosti emisije snovi iz livarn zlitin so določene v preglednici 2 v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.

(3) Vrednosti emisije snovi v odpadnih plinih se ugotavljajo za vsak posamičen izpust livarne ulitkov in livarne zlitin posebej.

4. člen

(ukrepi zmanjševanja emisije snovi iz livarn ulitkov)

(1) Upravljalavec livarne ulitkov mora pri načrtovanju in obratovanju naprav izvajati enega ali več naslednjih ukrepov za zmanjševanje emisije snovi v zrak:

- preprečevati vnos nečistoč v vložek,
- uporabljati dobre prakse taljenja in prevoza taline,
- skladiščiti vhodne surovine in izdelke tako, da se preprečuje onesnaževanje tal in se izcedne vode zajemajo ter odvajajo v čistilno napravo,
- zmanjševati porabo hladilnih ločevalnih sredstev pri visokotlačnem litju,
- preprečevati emisije snovi z zapiranjem naprav za odstranjevanje jeder, iztresanje in čiščenje odlitkov,
- preprečevati razpršene emisije pri prevozu in skladiščenju surovin.

(2) Upravljalavec livarne ulitkov mora zagotoviti pri obratovanju:

- indukcijske peči uporabo srednje frekvenčnega napajanja pri namestitvi novih peči,
- rotacijske peči zajem odpadnih plinov na kraju njihovega nastajanja, to je predvsem z zajemanjem odpadnih plinov nad pečjo pri polnjenju, taljenju in izlivanju taline ter njihovo odvajanje skozi odvodnik odpadnih plinov,
- ognjiščne peči zajem odpadnih plinov na kraju njihovega nastajanja ter zagotoviti njihovo odvajanje skozi odvodnik odpadnih plinov,
- jaškaste peči zajem odpadnih plinov na kraju njihovega nastajanja ter zagotoviti njihovo odvajanje skozi odvodnik odpadnih plinov,
- vzdrževalne peči zajem odpadnih plinov na kraju njihovega nastajanja ter zagotoviti njihovo odvajanje skozi odvodnik odpadnih plinov,
- lončne peči zajem odpadnih plinov na kraju njihovega nastajanja ter zagotoviti njihovo odvajanje skozi odvodnik odpadnih plinov.

(3) Za kondicioniranje taline je prepovedana uporaba heksakloretana, razen pri proizvodnji ulitkov iz aluminijevih zlitin z visoko ravno kakovosti ter za žarjenje na drobno zrno magnezijevih zlitin AZ81, AZ91 in AZ92, pri čemer pa poraba heksakloretana ne sme preseči 1,5 kg na dan, uporabo heksakloretana pa je treba dokumentirati.

(4) Upravljalavec livarne ulitkov lahko pri taljenju magnezija uporablja namesto SO₂ kot zaščitni plin SF₆, če za tako uporabo pridobi dovoljenje ministrstva, pristojnega za okolje.

5. člen

(ukrepi za zmanjševanje emisije snovi iz livarne zlitin)

(1) Upravljalavec livarne zlitin mora pri načrtovanju in obratovanju naprav izvajati enega ali več naslednjih ukrepov za zmanjševanje emisije snovi:

- izbirati vložek glede na uporabljeno tehniko taljenja in tehnike čiščenja odpadnih plinov,
- preprečevati razpršene emisije pri doziranju, prevozu in skladiščenju surovin, odpadne pline, ki nastajajo pri polnjenju, taljenju in izlivanju taline pa zajemati na kraju njihovega nastajanja ter zagotoviti njihovo odvajanje skozi odvodnik odpadnih plinov,

- uporabljati tehnike naknadnega sežiga organskih snovi skupaj s polikloriranimi dibenzodioksini in polikloriranimi dibenzofurani (v nadaljnjem besedilu: dioksini in furani) v odpadnih plinih,
 - dozirati aktivno oglje in apno za zmanjševanje kislih plinov in organskih snovi skupaj z dioksini in furani v odpadnih plinih,
 - izvajati ukrepe dobre prakse taljenja in prevoza taline,
 - skladiščiti surovine in izdelke tako, da se preprečuje onesnaževanje tal in zajemajo ter čistijo izcedne vode.
- (2) Za kondicioniranje taline je prepovedana uporaba heksakloreтана.

6. člen

(inšpekcijski nadzor)

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpekcija, pristojna za varstvo okolja.

7. člen

(prekrški)

- (1) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec livarne ulitkov, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če ravna v nasprotju s 4. ali 8. členom te uredbe.
- (2) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec livarne zlitin, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če ravna v nasprotju s 5. ali 8. členom te uredbe.
- (3) Z globo od 1.200 eurov do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega in drugega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca livarne ulitkov oziroma upravljavca livarne zlitin.

8. člen

(prilagoditev obstoječih livarn)

- (1) Upravljavec livarne ulitkov ali livarne zlitin mora prilagoditi obratovanje obstoječe livarne ulitkov oziroma obstoječe livarne zlitin mejnim vrednostim emisije snovi iz 3. člena te uredbe najpozneje do 31. decembra 2010.
- (2) Do prilagoditve obstoječe livarne ulitkov in obstoječe livarne zlitin tej uredbi se za mejne vrednosti emisije snovi za obstoječe livarne ulitkov in obstoječe livarne zlitin uporabljajo mejne vrednosti emisije snovi, ki so določene v preglednici 1 in 2 v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.

9. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-10/2007/5
Ljubljana, dne 5. aprila 2007
EVA 2007-2511-0070

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

PRILOGA 1

Preglednica 1: Mejne vrednosti emisije snovi za livarne ulitkov.

Vrsta emisije snovi	Vrsta naprave	Mejna vrednost
celotni prah	naprave za litje v trajne kalupe in obdelave izdelkov	20 mg/m ³
	talilne peči	20 mg/m ³
TOC	jaškasta peč	150 mg/m ³
	ognjiščna peč	5 mg/m ³
	litje v trajne kalupe	10 mg/m ³
ogljikov monoksid	jaškasta peč	150 mg/m ³
	ognjiščna peč	5 mg/m ³
SO ₂	jaškasta peč	50 mg/m ³
	ognjiščna peč	15 mg/m ³
NO _x	jaškasta peč	120 mg/m ³
	ognjiščna peč	50 mg/m ³
amini: masni pretok koncentracija	priprava form in jeder	25 g/h 5 mg/m ³

Preglednica 2: Mejne vrednosti emisije snovi za livarne zlitin.

Vrsta emisije snovi	Vrsta naprave	Mejna vrednost
celotni prah	naprava za toplotno predobdelavo vložka in talilnih pečeh	5 mg/m ³
klor (v primeru razplinjevanja s klorom)	naprava za toplotno predobdelavo vložka in talilnih pečeh	5 mg/m ³
fluor in njegove spojine kot HF	naprava za toplotno predobdelavo vložka in talilnih pečeh	1 mg/m ³
NO _x	naprava za toplotno predobdelavo vložka in talilnih pečeh	300 mg/m ³
PCDD/F	naprava za toplotno predobdelavo vložka in talilnih pečeh	0,1 ng/m ³
TOC	naprava za toplotno predobdelavo vložka in talilnih pečeh	50 mg/m ³
amini: masni pretok koncentracija	priprava form in jeder	25 g/h 5 mg/m ³

PRILOGA 2

Preglednica 1: Mejne vrednosti emisije snovi za obstoječe livarne ulitkov.

Vrsta emisije snovi	Vrsta naprave	Mejna vrednost
celotni prah	naprave za taljenje in litje s filternimi odpraševalnimi napravami	0,5 kg/h 20 mg/m ³
masni pretok koncentracija		
masni pretok koncentracija	naprave za taljenje in litje brez filternih naprav in naprave za finalizacijo izdelkov	0,5 kg/h 50 mg/m ³
SO ₂	jaškasta peč	500 mg/m ³
	ognjiščna peč	
NO _x	jaškasta peč	500 mg/m ³
	ognjiščna peč	
amini: masni pretok koncentracija	priprava form in jeder	25 g/h 5 mg/m ³

Preglednica 2: Mejne vrednosti emisije snovi za obstoječe livarne zlitin.

Vrsta emisije snovi	Vrsta naprave	Mejna vrednost
celotni prah	naprave za taljenje in litje s filternimi odpraševalnimi napravami	0,5 kg/h 20 mg/m ³
masni pretok koncentracija		
masni pretok koncentracija	naprave za taljenje in litje brez filternih naprav in naprave za finalizacijo izdelkov	0,5 kg/h 50 mg/m ³
klor (v primeru razplinjevanja s klorom)	naprava za toplotno predobdelavo vložka in talilnih pečeh	30 mg/m ³
fluor in njegove spojine kot HF	naprava za toplotno predobdelavo vložka in talilnih pečeh	5 mg/m ³
NO _x	naprava za toplotno predobdelavo vložka in talilnih pečeh	500 mg/m ³
PCDD/F	naprava za toplotno predobdelavo vložka in talilnih pečeh	0,5 ng/m ³
amini: masni pretok koncentracija	priprava form in jeder	25 g/h 5 mg/m ³

1841. Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za pripravo asfaltnih zmesi

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD in 66/06 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o emisiji snovi v zrak iz naprav za pripravo asfaltnih zmesi

1. člen
(namen)

(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Sveta 84/360/EGS z dne 28. junija 1984 o boju proti onesnaževanju zraka iz industrijskih obratov (UL L št. 188 z dne 16. 7. 1984, str. 20), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta z dne 23. decembra 1991 o standardiziranju in racionaliziranju poročil o izvajanju določenih direktiv, ki se nanašajo na okolje (UL L št. 377 z dne 31. 12. 1991, str. 48), določa za naprave za pripravo asfaltnih zmesi v zvezi z emisijo snovi v zrak:

- posebne mejne vrednosti emisije za nekatere snovi v odpadnih plinih,
- ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije snovi v zrak in
- prilagoditev obstoječih naprav za pripravo asfaltnih zmesi določbam te uredbe.

(2) Za vprašanja o emisiji snovi v zrak iz naprav za pripravo asfaltnih zmesi, ki niso urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. Za vprašanja obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz naprav za pripravo asfaltnih zmesi pa se uporablja predpis, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

2. člen
(uporaba)

(1) Določbe te uredbe se uporabljajo za naprave za pripravo asfaltnih zmesi, v katerih se izvaja eden ali več naslednjih tehnoloških procesov:

- prevoz vročih vhodnih mineralnih surovin,
- mešanje vhodnih mineralnih surovin z bitumnom vključno s prevozom vročih vhodnih mineralnih surovin na območju naprave za pripravo asfaltnih zmesi in
- doziranje ter nakladanje asfaltnih zmesi na prevozna sredstva.

(2) Če se na območju naprave za pripravo asfaltnih zmesi izvaja pranje vhodnih mineralnih surovin, drobljenje recikliranega asfalta ali sušenje vhodnih mineralnih surovin vključno s sušenjem asfaltnega granulata, se tudi te naprave štejejo za sestavni del naprave za pripravo asfaltnih zmesi.

(3) Naprave za pripravo asfaltnih zmesi se uvrščajo med naprave iz skupine naprav za proizvodnjo zmesi bitumna z mineralnimi surovinami vključno z napravami za proizvodnjo bituminoznih materialov in naprav za predelavo recikliranega asfalta, ki je v Uredbi o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07) označena s številko 2.14.

3. člen
(mejne vrednosti emisije snovi)

(1) V odpadnih plinih iz naprav za pripravo asfaltnih zmesi je:

- mejna koncentracija celotnega prahu 20 mg/m³,
- mejna koncentracija ogljikovega monoksida pri uporabi plinastih in tekočih goriv 500 mg/m³ ter pri uporabi trdnih fosilnih gorivih 1.000 mg/m³ in

– mejna koncentracija vsote rakotvornih snovi III. nevarnostne skupine 5 mg/m³.

(2) Mejne koncentracije, določene za organske snovi I. in II. nevarnostne skupine v skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, se za naprave za pripravo asfaltnih zmesi ne uporabljajo.

(3) Koncentracije snovi v odpadnih plinih se določajo na skupnem odvodniku iz naprave za pripravo asfaltnih zmesi.

(4) Razpršene emisije snovi iz naprave za pripravo asfaltnih zmesi je treba preprečevati z zajemanjem odpadnih plinov na kraju njihovega nastajanja in odvajanjem zajetih odpadnih plinov skozi odvodnik naprave za pripravo asfaltnih zmesi.

(5) Izmerjene koncentracije snovi v odpadnih plinih naprave za pripravo asfaltnih zmesi se preračunajo na 17-odstotno vsebnost kisika v odpadnih plinih. Če se za segrevanje zmesi vhodnih mineralnih surovin z bitumnom uporablja termično olje, se izmerjene koncentracije snovi v dimnih plinih kurilne naprave za segrevanje termičnega olja preračunajo na 3-odstotno vsebnost kisika v odpadnih plinih.

4. člen

(ukrepi za zmanjševanje emisije snovi)

(1) Uporaba katrana za pripravo asfaltnih zmesi ni dovoljena. Če se kot vhodna surovina uporablja reciklirani asfalt, ki je bil proizveden kot zmes mineralnih surovin s katranom, masa takega recikliranega asfalta ne sme presegati 5 odstotkov mase vseh vhodnih mineralnih surovin, vključno s surovinami iz recikliranega asfalta.

(2) Upravitelj naprave za pripravo asfaltnih zmesi mora pri načrtovanju in obratovanju naprave zagotoviti naslednje ukrepe za zmanjševanje emisije prahu v okolje:

- odpadne pline, ki vsebujejo prah, je treba zajemati na sušilniku mineralnih surovin, sušilniku asfaltnega granulata, transportu vročih mineralnih surovin, pralniku vhodnih mineralnih surovin in mešalniku mineralnih surovin z bitumnom in jih odvajati v odpraševalno napravo;

– drobilnike recikliranega asfalta je treba zapreti in opremiti za učinkovito preprečevanje emisije prahu v zrak (npr. z vodnim pranjem odpadnih plinov);

– z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami je treba zniževati temperaturo pripravljenih asfaltnih zmesi, kot je na primer uporaba aditivov ali izvajanje drugih ukrepov v procesu priprave asfaltnih zmesi.

(3) Upravitelj naprave za pripravo asfaltnih zmesi mora pri načrtovanju in obratovanju naprave zagotoviti naslednje ukrepe za zmanjševanje emisij organskih snovi v zrak:

- odpadne pline, ki vsebujejo organske snovi, je treba zajemati ob iztoku iz mešalnika mineralnih surovin z bitumnom, na krajih polnjenja bitumna v mešalnik in na krajih nakladanja asfaltnih zmesi v silose in jih odvajati v sistem čiščenja odpadnih plinov in

– emisijo organskih snovi, ki nastaja pri polnjenju rezervoarjev bitumna, je treba preprečiti s tehnikami, ki se uporabljajo za vračanje izpodrinjenih par iz rezervoarjev naprave za pripravo asfaltnih zmesi v rezervoarje vozil za prevoz hlapnih tekočin.

5. člen

(inšpekcijski nadzor)

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpekcija, pristojna za varstvo okolja.

6. člen
(prekrški)

(1) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec naprave za pripravo asfaltnih zmesi, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če ravna v nasprotju s 4. ali 7. členom te uredbe.

(2) Z globo od 1.200 eurov do 4.100 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca naprave za pripravo asfaltnih zmesi.

7. člen

(prilagoditev obstoječih naprav za pripravo asfaltnih zmesi)

(1) Upravitelj obstoječe naprave za pripravo asfaltnih zmesi mora prilagoditi obratovanje obstoječe naprave za pripravo asfaltnih zmesi mejnim vrednostim emisije snovi iz 3. člena te uredbe najpozneje 10 let po uveljavitvi te uredbe oziroma 36 mesecev po tem, ko je naprava za pripravo asfaltnih zmesi obratovala več kakor 15 let, če je to prej.

(2) Do prilagoditve obstoječe naprave za pripravo asfaltnih zmesi določbam te uredbe se za mejno koncentracijo celotnih organskih snovi, izražene kot celotni ogljik, iz obstoječe naprave za pripravo asfaltnih zmesi uporablja vrednost 100 mg/m³, koncentracija ogljikovega monoksida pa se ne ugotavlja.

(3) Do prilagoditve obstoječe naprave za pripravo asfaltnih zmesi določbam te uredbe je mejna koncentracija vsote rakotvornih snovi III. nevarnostne skupine 5 mg/m³.

(4) Do prilagoditve obstoječe naprave mora upravljavec obstoječe naprave za pripravo asfaltnih zmesi najpozneje do 31. decembra 2010 zagotoviti, da se:

- odpadni plini izpuščajo v zrak skozi skupni odvodnik in
- zmanjša emisija organskih snovi, ki nastaja pri polnjenju rezervoarjev bitumna, s tehnikami, ki se uporabljajo za vračanje izpodrinjenih par iz rezervoarja obstoječe naprave za pripravo asfaltnih zmesi v rezervoarje vozil za prevoz hlapnih tekočin.

8. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-11/2007/5

Ljubljana, dne 5. aprila 2007

EVA 2007-2511-0080

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša i.r.
Predsednik

1842. Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih plinskih turbin z vhodno toplotno močjo manj kot 50 MW in nepremičnih motorjev z notranjim zgorevanjem

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD in 66/06 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O

o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih plinskih turbin z vhodno toplotno močjo manj kot 50 MW in nepremičnih motorjev z notranjim zgorevanjem

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(namen)

(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Sveta 84/360/EGS z dne 28. junija 1984 o boju proti onesnaževanju zraka iz industrijskih obratov (UL L št. 188 z dne 16. 7. 1984, str. 20), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta z dne 23. decembra 1991 o standardiziranju in racionaliziranju poročil o izvajanju določenih direktiv, ki se nanašajo na okolje (UL L št. 377 z dne

31. 12. 1991, str. 48), določa za nepremične plinske turbine z vhodno toplotno močjo manj kot 50 MW in nepremične motorje z notranjim zgorevanjem:

- posebne mejne vrednosti emisije snovi,
- ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije snovi v zrak,
- prilagoditev obstoječih nepremičnih plinskih turbin z vhodno toplotno močjo manj kot 50 MW in obstoječih nepremičnih motorjev z notranjim zgorevanjem tej uredbi.

(2) Za vprašanja emisij snovi v zrak iz nepremičnih plinskih turbin z vhodno toplotno močjo manj kot 50 MW in nepremičnih motorjev z notranjim zgorevanjem, ki niso urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. Za vprašanja obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz teh plinskih turbin in motorjev se uporablja predpis, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

2. člen

(pojmi)

Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:

1. nepremični motor z notranjim zgorevanjem je nepremična naprava, ki s tem, da gorivo zgoreva v enem ali več valjih z izmenično delujočimi bati, pretvarja toploto v mehansko delo z vrtenjem gredi (v nadaljnjem besedilu: motor);

2. nepremična plinska turbina z vhodno toplotno močjo manj kot 50 MW je nepremična naprava, ki izkorišča toploto plinov za opravljanje dela z neposrednim vrtenjem gredi in ima enega ali več vrtečih se kompresorjev, gorilnik za zgorevanje goriva in eno ali več turbin, njena vhodna toplotna moč pa je manjša od 50 MW (v nadaljnjem besedilu: plinska turbina);

3. emisija snovi je kakršen koli izpust snovi iz plinske turbine in motorja z notranjim zgorevanjem v zrak;

4. odpadni plini so odpadni plini iz plinske turbine ali motorja, ki so onesnaženi s snovmi v trdnem, tekočem ali plinastem stanju; njihov prostorninski pretok je izražen v kubičnih metrih na uro (m³/h) pri normni temperaturi 273 K in tlaku 101,3 kPa ter po korekciji za vsebnost vodnih hlapov v m³/h (v nadaljnjem besedilu: pri normnih pogojih);

5. vhodna toplotna moč plinske turbine ali motorja je toplotna moč, ki se izračuna na podlagi spodnje kurilnosti goriva in količine goriva, ki lahko pri trajnem pogonu plinske turbine ali motorja zgori v časovni enoti;

6. goriva so vse v plinsko turbino ali motor dovedene gorljive snovi, vključno z njihovimi negorljivimi sestavinami;

7. dimno število je merilo za sajavnost dimnih plinov. Potemnelost filtrirnega papirja ima lestvico 10 polj različne intenzitete črnosti, pri čemer se ugotavlja, kateri stopnji v lestvici je počmelost najbližja. Dimno število se meri pri tekočih in plinastih gorivih;

8. obstoječi motor je motor, ki obratuje na dan uveljavitve te uredbe;

9. obstoječa plinska turbina je plinska turbina, ki obratuje na dan uveljavitve te uredbe;

10. upravljavec plinske turbine ali motorja je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali fizična oseba, ki ima v posesti plinsko turbino ali motor v času njegovega obratovanja ali oseba, ki je vložila zahtevo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje plinske turbine ali motorja.

3. člen

(uporaba)

(1) Ta uredba se uporablja za posamično plinsko turbino ali posamičen motor, ki je namenjen pridobivanju električne energije ali toplote ali opravljanju mehanskega dela.

(2) Ta uredba se ne uporablja za motorje, katerih moč je manjša ali enaka 560 kW in za katere je izdano potrdilo o tipski odobritvi, iz katerega je razvidno, da so emisije snovi v zrak skladne z zahtevami predpisa, ki ureja emisije plinastih

onesnaževal in delcev iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestne premične stroje.

(3) Plinske turbine po tej uredbi se uvrščajo med naprave iz skupine nepremičnih plinskih turbin z vhodno toplotno močjo manj kot 50 MW, ki so v Uredbi o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07) označene s številko 1.4, motorji po tej uredbi pa se uvrščajo med naprave iz skupin nepremičnih motorjev z notranjim zgorevanjem, ki so v tem predpisu označeni s številkami 1.5 in 8.1.2.

(4) Ta uredba se uporablja tudi za plinsko turbino z vhodno močjo 50 MW ali več, če je bilo zanjo izdano gradbeno dovoljenje pred 27. novembrom 2002, ali je bila vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja pred 27. novembrom 2002, in je plinska turbina začela obratovati najpozneje 27. novembra 2003.

II. MEJNE VREDNOSTI EMISIJE SNOVI

4. člen

(mejne vrednosti emisije snovi za plinske turbine)

Mejne vrednosti emisije snovi za plinske turbine so:

1. mejna vrednost dimnega števila je pri obratovanju 2 in pri zagonu 4, če se uporabljajo tekoča goriva;

2. mejna koncentracija ogljikovega monoksida je 100 mg/m³, če je obremenitev plinske turbine 70- ali več odstotna;

3. mejna koncentracija dušikovega monoksida in dušikovih dioksidov, izraženih kot NO₂, je:

– 75 mg/m³ za pogon na zemeljski plin, če je obremenitev plinske turbine 70- ali več odstotna. Pri plinskih turbinah z enostavnim plinskim procesom, katerih izkoristek znaša pri 15 °C, 101,3 kPa in relativni vlažni vlagi 60 odstotkov več kot 32 odstotkov, se mejna koncentracija izračuna tako, da se 75 mg/m³ pomnoži s količnikom med izkoristkom plinske turbine, če je ta večji od 32 odstotkov, in izkoristkom 32 odstotkov,

– 150 mg/m³ za pogon na druga plinasta goriva in tekoča goriva;

4. računska vsebnost kisika v odpadnih plinih plinske turbine 15 odstotkov.

5. člen

(mejne vrednosti emisije snovi za motorje)

(1) Mejne vrednosti emisije snovi za motorje so:

1. mejna koncentracija celotnega prahu 20 mg/m³;

2. mejna koncentracija ogljikovega monoksida:

– 300 mg/m³ za motorje na prisilni vžig ali kompresijski vžig na tekoča goriva in plinasta goriva razen bioplina, plina iz čistilnih naprav in rudniškega plina;

– 650 mg/m³ na prisilni vžig na bioplin in plin iz čistilnih naprav, če je vhodna toplotna moč 3 MW ali več;

– 1.000 mg/m³ na prisilni vžig na bioplin in plin iz čistilnih naprav, če je vhodna toplotna moč manjša od 3 MW;

– 650 mg/m³ na prisilni vžig na rudniški plin;

– 650 mg/m³ na kompresijski vžig na bioplin in plin iz čistilnih naprav, če je vhodna toplotna moč 3 MW ali več;

– 2.000 mg/m³ na kompresijski vžig na bioplin in plin iz čistilnih naprav, če je vhodna toplotna moč manjša od 3 MW;

– 650 mg/m³ za motorje, ki uporabljajo odlagališčni plin;

3. mejna koncentracija dušikovega monoksida in dušikovih dioksidov, izraženih kot NO₂:

1. tekoča goriva:

– 500 mg/m³ pri motorjih na kompresijski vžig, če je vhodna toplotna moč 3 MW ali več;

– 1.000 mg/m³ pri motorjih na kompresijski vžig, če je vhodna toplotna moč manjša od 3 MW;

2. plinasta goriva:

– 500 mg/m³ pri motorjih na prisilni vžig s pogonom na bioplin ali plin iz čistilnih naprav, če je vhodna toplotna moč 3 MW ali več;

– 1.000 mg/m³ pri motorjih na prisilni vžig s pogonom na bioplin ali plin iz čistilnih naprav, če je vhodna toplotna moč manjša od 3 MW;

– 500 mg/m³ pri motorjih na razredčeno zmes goriva in zraka in širitaktni ottov s pogonom na bioplin in plin iz čistilnih naprav;

– 500 mg/m³ pri motorjih na razredčeno zmes goriva in zraka in prisilni vžig s pogonom na druga plinasta goriva;

– 500 mg/m³ pri motorjih, ki uporabljajo odlagališčni plin;

3. za druge 4-valjne motorje na prisilni vžig: 250 mg/m³;

4. za druge 2-valjne motorje: 800 mg/m³;

4. mejna koncentracija formaldehida 60 mg/m³, pri čemer se vsebnost formaldehida v odpadnih plinih ugotavlja, če se v motorju uporablja kot gorivo odlagališčni plin, bioplin, plin iz čistilnih naprav ali odpadno mineralno ali jedilno olje;

5. računska vsebnost kisika v odpadnih plinih je 5 odstotkov.

(2) Mejne vrednosti emisije snovi iz prejšnjega odstavka se uporabljajo tudi za motorje, v katerih se kot gorivo uporablja odpadno mineralno ali jedilno olje.

III. OBRATOVALNI MONITORING EMISIJE SNOVI

6. člen

(obratovalni monitoring emisije snovi)

(1) Upravljevec plinske turbine in motorja mora zagotoviti izvajanje občasnih meritev emisije snovi v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak.

(2) Občasne meritve emisije snovi se ne opravljajo na plinskih turbinah in motorjih, če njihov obratovalni čas ne presega 300 ur letno in so plinske turbine oziroma motorji namenjeni samo za pogon rezervnega ali zasilnega napajanja elektrike. Upravljevec plinske turbine ali motorja iz tega odstavka mora vsako leto do 31. marca predložiti ministrstvu, pristojnemu za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), poročilo o obratovanju naprav za preteklo leto, iz katerega je razvidno, da obratovalni čas v preteklem letu ni presegal 300 ur.

(3) Občasne meritve niso potrebne, če ima plinska turbina ali motor vgrajene umerjene merilnike emisije snovi za trajno merjenje emisije snovi.

7. člen

(opravljanje trajnih meritev za prah in ogljikov monoksid)

(1) Za plinske turbine in motorje mora upravljevec plinske turbine oziroma motorja glede na vrste goriva in vhodno toplotno moč zagotoviti opravljanje trajnih meritev za merjenje koncentracij:

– celotnega prahu za motorje, če je njihova vhodna toplotna moč večja od 25 MW, in

– ogljikovega monoksida za plinske turbine in motorje, če je njihova vhodna toplotna moč večja od 2,5 MW.

(2) Trajne meritve iz prejšnjega odstavka se ne opravljajo na plinskih turbinah in motorjih, če njihov obratovalni čas ne presega 300 ur letno in so plinske turbine oziroma motorji namenjeni samo za pogon rezervnega ali zasilnega napajanja elektrike. Upravljevec plinske turbine ali motorja iz prejšnjega stavka mora vsako leto do 31. marca predložiti ministrstvu poročilo o obratovanju naprav za preteklo leto, iz katerega je razvidno, da obratovalni čas v preteklem letu ni presegal 300 ur.

IV. NADZOR

8. člen

(inšpekcijski nadzor)

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpekcija, pristojna za varstvo okolja.

V. KAZENSKA DOLOČBE

9. člen

(prekrški)

(1) Z globo od 4.000 do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec plinske turbine ali motorja, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če ravna v nasprotju s 6., 7., 10. in 11. členom te uredbe.

(2) Z globo od 40 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec plinske turbine ali motorja, ki je fizična oseba, če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 6. člena in 10. členom te uredbe.

(3) Z globo od 1.200 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba upravljalca plinske turbine oziroma motorja.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

10. člen

(prilagoditev obstoječih plinskih turbin)

(1) Upravljavec obstoječe plinske turbine mora prilagoditi obratovanje obstoječe plinske turbine mejnim vrednostim emisije snovi iz 4. člena te uredbe najpozneje do 31. decembra 2010.

(2) Do prilagoditve obstoječe plinske turbine tej uredbi se za mejne vrednosti emisij snovi za obstoječe plinske turbine uporabljajo mejne vrednosti emisije snovi iz 4. člena te uredbe, razen za koncentracijo dušikovih oksidov, za katere je mejna koncentracija 200 mg/m³ za tekoča goriva in 100 mg/m³ za plinasta goriva.

11. člen

(prilagoditev obstoječih motorjev)

(1) Upravljavec obstoječega motorja mora prilagoditi obratovanje obstoječega motorja mejnim vrednostim emisije snovi iz 5. člena te uredbe najpozneje do 31. decembra 2010.

(2) Do prilagoditve obstoječega motorja tej uredbi se za mejne vrednosti emisij snovi za obstoječe motorje uporabljajo naslednje mejne vrednosti emisije snovi:

1. mejna koncentracija celotnega prahu je 130 mg/m³;
2. mejna koncentracija ogljikovega monoksida je:
 - 650 mg/m³ za motorje na tekoča goriva in plinasta goriva razen bioplina, plina iz čistilnih naprav in rudniškega plina;
 - 1.500 mg/m³ za motorje na bioplin in plin iz čistilnih naprav, če je vhodna toplotna moč 3 MW ali več;
 - 2.500 mg/m³ za motorje na bioplin in plin iz čistilnih naprav, če je vhodna toplotna moč manjša od 3 MW;
3. mejna koncentracija dušikovih oksidov je:
 - 1.000 mg/m³ za motorje na plinasta goriva, če je vhodna toplotna moč motorja 3 MW ali več;
 - 2.000 mg/m³ za motorje na plinasta goriva, če je vhodna toplotna moč motorja manj kot 3 MW;
 - 2.000 mg/m³ za motorje na ekstra lahko kurilno olje, če je vhodna toplotna moč motorja 3 MW ali več, in
 - 4.000 mg/m³ za motorje na ekstra lahko kurilno olje, če je vhodna toplotna moč motorja manj kot 3 MW.

12. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih motorjev z notranjim zgorevanjem in iz nepremičnih plinskih turbin (Uradni list RS, št. 73/94, 51/98, 46/02, 92/03 in 41/04 – ZVO-1).

13. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-18/2007/6

Ljubljana, dne 5. aprila 2007

EVA 2007-2511-0078

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.

Predsednik

1843. Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo keramike in opečnih izdelkov

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZmetD in 66/06 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O**o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo keramike in opečnih izdelkov**

1. člen

(namen)

(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Sveta 84/360/EGS z dne 28. junija 1984 o boju proti onesnaževanju zraka iz industrijskih obratov (UL L št. 188 z dne 16. 7. 1984, str. 20), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta z dne 23. decembra 1991 o standardiziranju in racionaliziranju poročil o izvajanju določenih direktiv, ki se nanašajo na okolje (UL L št. 377 z dne 31. 12. 1991, str. 48), določa posebne zahteve za naprave za proizvodnjo keramike in opečnih izdelkov na podlagi glin v zvezi z emisijo snovi v zrak, in sicer:

- določitev naprav za proizvodnjo keramike in opečnih izdelkov na podlagi glin,
- posebne mejne vrednosti emisije za nekatere snovi v odpadnih plinih,
- ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije snovi v zrak in
- prilagoditev obstoječih naprav za pridobivanje keramike in opečnih izdelkov določbam te uredbe.

(2) Za vprašanja o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo keramike in opečnih izdelkov, ki niso urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. Za vprašanja obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo keramike in opečnih izdelkov se uporablja predpis, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

2. člen

(uporaba)

(1) Določbe te uredbe se uporabljajo za naprave za proizvodnjo keramičnih izdelkov z žganjem (v nadaljnjem besedilu: naprava za proizvodnjo keramike in opečnih izdelkov), v katerih se izvaja eden ali več naslednjih tehnoloških procesov:

- priprava homogene mase, oblikovanje in sušenje surovih oblikovancev,
- glaziranje in žganje in
- skladiščenje končnih izdelkov na območju izvajanja tehnoloških procesov.

(2) Za proizvodnjo keramičnih izdelkov z žganjem iz prejšnjega odstavka se šteje proizvodnja:

- strešnikov,
- opek,
- ognjevzdržnih izdelkov,
- cevovodov iz zastekljene gline,
- proizvodov, odpornih proti obrabi in kemikalijam,
- okrasne keramike, lončevine ali porcelana za rabo v gospodinjstvih,
- gradbenih izdelkov iz grobe keramike in fine keramike (npr. ploščice in sanitarna keramika),
- tehnične keramike (npr. elektroporcelan ali porcelan za uporabo v zobozdravstvu),
- ekspandirane gline,
- anorgansko vezanih abrazivnih sredstev in drugih specialnih izdelkov iz keramike.

(3) Naprave za proizvodnjo keramike in opečnih izdelkov se uvrščajo med naprave iz skupine naprav za proizvodnjo keramike in opečnih izdelkov, ki je v Uredbi o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07) označena s številko 2.10.

(4) Naprave za proizvodnjo keramike in opečnih izdelkov so podrobneje opisane v Referenčnem dokumentu o najboljših razpoložljivih tehnikah v industriji keramike Direktive Sveta 96/61/ES o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja okolja, ki je dostopen preko spletne strani Agencije Republike Slovenije za okolje.

3. člen

(mejne vrednosti emisije snovi)

(1) Mejna koncentracija celotnega prahu za izpuste naprave za proizvodnjo keramike in opečnih izdelkov je 20 mg/m³. Za emisijo prahu iz razpršilnega stolpa je mejna koncentracija celotnega prahu 30 mg/m³ pri uporabi vrečastih filtrov in 50 mg/m³ pri uporabi ciklonov in mokrega izločevalnika prahu, če se odpadna voda, ki pri tem nastane, ponovno uporabi.

(2) Če masni pretok svinca in njegovih spojin, izraženih kot Pb, iz izpusta iz žgalnega dela opekarske ali keramične peči presega 2,5 g/h, je mejna koncentracija svinca in njegovih spojin, izraženih kot Pb, za posamezen izpust 0,5 mg/m³, sicer pa je mejna koncentracija svinca in njegovih spojin, izraženih kot Pb, enaka 3 mg/m³.

(3) Mejne koncentracije za snovi v odpadnih plinih za vsak izpust iz žgalnega dela opekarske ali keramične peči so:

1. 500 mg/m³ za žveplove dioksida, izražene kot SO₂;
2. 500 mg/m³ za dušikove okside, izražene kot NO₂;
3. 5 mg/m³ za fluor in njegove hlapne spojine, izražene kot HF, za peči, ki obratujejo šaržno pa je mejni masni pretok enak 30 g/h in mejna koncentracija 10 mg/m³;
4. 30 mg/m³ za klor in hlapne kloride, izražene kot HCl;
5. 20 mg/m³ za celotne organske snovi, izražene kot celotni organski ogljik;
6. 3 mg/m³ za benzen.

(4) Mejne koncentracije snovi iz I. in II. nevarnostne skupine organskih snovi, določene s predpisom, ki ureja emisijo snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaženja, se za opekarske in keramične peči ne uporabljajo.

(5) Koncentracije snovi v odpadnih plinih iz prvega do četrtega odstavka tega člena se določajo za vsak posamičen izpust iz naprave za proizvodnjo keramike in opečnih izdelkov.

(6) Razpršeno emisijo snovi iz naprave za proizvodnjo keramike in opečnih izdelkov je treba pri vrednotenju emisije snovi oceniti in količine izpuščenih snovi prišteti emisiji snovi iz izpustov naprave za proizvodnjo keramike in opečnih izdelkov.

(7) Izmerjene koncentracije snovi v odpadnih plinih se preračunajo na 17-odstotno vsebnost kisika v odpadnih plinih.

4. člen

(ukrepi zmanjševanja emisije snovi)

(1) Upravljaivec naprave za proizvodnjo keramike in opečnih izdelkov mora pri načrtovanju in obratovanju naprav zagotoviti naslednje ukrepe za zmanjševanje emisije snovi v zrak:

- uporabo zaprtega sistema drobljenja in prevoza pri pravi in homogenizaciji surovine,
- uporabo čistejših surovin in dodajanje snovi, ki tvorijo s fluoridi temperaturno stabilnejše spojine,
- uvajanje tehnologij hitrega žganja, ki skrajšajo zadrževalni čas vložka v žgalni coni,
- uporabo goriv, ki so dovoljena za uporabo v kurilnih napravah,
- uporabo dozirnih naprav, ki pri solnem glaziranju zmanjšujejo emisijo hlapnih kloridov.

(2) Če je kljub izvedenim ukrepom iz prejšnjega odstavka emisija snovi iz naprav za proizvodnjo keramike in opečnih izdelkov pri serijski proizvodnji keramičnih in opečnih izdelkov na podlagi gline čezmerna, mora upravljaivec naprave zagotoviti uporabo čistilnih naprav za odpadne pline.

5. člen

(inšpekcijski nadzor)

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpekcija, pristojna za varstvo okolja.

6. člen

(prekrški)

(1) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljaivec naprave za proizvodnjo keramike in opečnih izdelkov, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če ravna v nasprotju z določbami 4. ali 7. člena te uredbe.

(2) Z globo od 1.200 eurov do 4.100 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba upravljalca naprave za proizvodnjo keramike in opečnih izdelkov.

7. člen

(prilagoditev obstoječih naprav za proizvodnjo keramike in opečnih izdelkov)

(1) Upravljaivec obstoječe naprave za proizvodnjo keramike in opečnih izdelkov mora prilagoditi obratovanje obstoječe naprave za proizvodnjo keramike in opečnih izdelkov mejnim vrednostim emisije snovi iz 3. člena te uredbe najpozneje do 31. decembra 2010.

(2) Do prilagoditve obstoječe naprave za proizvodnjo keramike in opečnih izdelkov določbam te uredbe se za mejne koncentracije celotnega prahu za obstoječe naprave za proizvodnjo keramike in opečnih izdelkov uporabljajo naslednje vrednosti:

- 50 mg/m³ za celotni prah za posamezen izpust, če masni pretok celotnega prahu iz vseh izpustov naprave za proizvodnjo keramike in opečnih izdelkov presega 0,5 kg/h, sicer pa je mejna koncentracija celotnega prahu 150 mg/m³.

(3) Do prilagoditve obstoječe opekarske ali keramične peči določbam te uredbe se za mejne koncentracije za obstoječe opekarske ali keramične peči uporabljajo naslednje vrednosti:

1. žveplove dioksidi, izraženi kot SO₂:
 - 500 mg/m³, če je vsebnost žvepla v surovini pod 0,12 odstotkov;
 - 1.500 mg/m³, če je vsebnost žvepla v surovini nad 0,12 odstotkov;
2. 500 mg/m³ za dušikove okside, izražene kot NO₂;
3. 5 mg/m³ za fluor in njegove hlapne spojine, izražene kot HF;
4. 30 mg/m³ za klor in hlapne kloride, izražene kot HCl;

5. organske spojine:

- benzen 5 mg/m³,
- fenol 20 mg/m³,
- stiren 100 mg/m³,
- metanol 20 mg/m³,
- 50 mg/m³ za celotne organske snovi, izražene kot celotni organski ogljik.

(4) Izmerjene koncentracije snovi v odpadnih plinih obstoječih opekarskih ali keramičnih peči se preračunajo na 18-odstotno vsebnost kisika v odpadnih plinih.

8. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo keramike in opečnih izdelkov (Uradni list RS, št. 73/94 in 41/04 – ZVO-1).

9. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-14/2007/6

Ljubljana, dne 5. aprila 2007

EVA 2007-2511-0081

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

1844. Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo cementa

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD in 66/06 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O

o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo cementa

1. člen

(namen)

(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Sveta 84/360/EGS z dne 28. junija 1984 o boju proti onesnaževanju zraka iz industrijskih obratov (UL L št. 188 z dne 16. 7. 1984, str. 20), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta z dne 23. decembra 1991 o standardiziranju in racionaliziranju poročil o izvajanju določenih direktiv, ki se nanašajo na okolje (UL L št. 377 z dne 31. 12. 1991, str. 48), določa za naprave za proizvodnjo cementa v zvezi z emisijo snovi v zrak:

- določitev naprav za proizvodnjo cementa,
- posebne mejne vrednosti emisije za nekatere snovi v odpadnih plinih,
- ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije snovi v zrak in
- prilagoditev obstoječih naprav za proizvodnjo cementa določbam te uredbe.

(2) Za vprašanja o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo cementa, ki niso urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. Za obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo cementa se uporablja predpis, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

2. člen

(uporaba)

(1) Določbe te uredbe se uporabljajo za naprave za proizvodnjo cementa, v katerih se izvaja eden ali več naslednjih tehnoloških procesov:

- skladiščenje in priprava surovin,
- skladiščenje in priprava goriv,
- žganje cementnega klinkerja v pečeh, vključno z napravami za doziranje surovin in goriv,
- priprava in skladiščenje produktov in
- pakiranje in odprema produktov.

(2) Naprave za proizvodnjo cementa se uvrščajo med naprave iz skupine naprav za proizvodnjo cementnega klinkerja ali cementov, ki je v Uredbi o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07) označena s številko 2.3.

(3) Naprave za proizvodnjo cementa so podrobneje opisane v Referenčnem dokumentu o najboljših razpoložljivih tehnikah industrije cementa in apna 2005/C12/04 z dne 21. decembra 2001 za namene Direktive Sveta 96/61/ES o celovitem preprečevanju in nadzoruvi onesnaževanja okolja (UL C št. 12 z dne 16. 1. 2002, str. 5), ki je dostopen preko spletne strani Agencije Republike Slovenije za okolje.

(4) Če se v pečeh za žganje cementnega klinkerja sosežigajo ali sežigajo odpadki, se za emisije snovi v zrak iz peči za žganje cementnega klinkerja uporabljajo mejne vrednosti emisije snovi, določene s predpisom, ki ureja emisije snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov in pri sosežigu odpadkov.

3. člen

(mejne vrednosti emisije snovi)

(1) Če masni pretok celotnega prahu iz vseh izpustov naprav za proizvodnjo cementa presega 0,5 kg/h, je mejna koncentracija celotnega prahu za posamezen izpust 20 mg/m³, sicer pa je mejna koncentracija celotnega prahu 150 mg/m³.

(2) Mejne koncentracije snovi v odpadnih plinih za vsak izpust iz peči za žganje cementnega klinkerja so:

1. 350 mg/m³ za žveplove dioksidi, izražene kot SO₂,
2. 500 mg/m³ za dušikove okside, izražene kot NO₂ in
3. 5 mg/m³ za benzen.

(3) V odpadnih plinih iz peči za žganje cementnega klinkerja se ne ugotavlja koncentracija amoniaka in organskih snovi, razen če se te snovi uporabljajo pri čiščenju odpadnih plinov iz peči za žganje cementnega klinkerja, pri čemer pa se mejne koncentracije za amoniak in organske snovi, določene v skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi iz nepremičnih virov onesnaževanja, ne uporabljajo.

(4) Koncentracije snovi v odpadnih plinih iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se določajo za vsak posamičen izpust naprave za proizvodnjo cementa.

(5) Če se kot surovina ali gorivo uporabljajo odpadne snovi s pomembno vsebnostjo organskih snovi ali amoniaka, katerih uporaba ni urejena s predpisom, ki ureja emisije snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov in pri sosežigu odpadkov, mora biti dovod odpadnih snovi izveden preko dovoda surovin v peč, kjer pogoji omogočajo izgorevanja amoniaka in organskih snovi.

(6) Razpršeno emisijo snovi iz naprav za proizvodnjo cementa je treba pri vrednotenju emisije snovi iz naprav za proizvodnjo cementa oceniti in količine izpuščenih snovi prišteti emisiji snovi iz izpustov naprave za proizvodnjo cementa.

(7) Izmerjene koncentracije snovi v odpadnih plinih peči za žganje cementnega klinkerja se preračunajo na 10-odstotno vsebnost kisika v odpadnih plinih.

(8) Ne glede na velikost masnega pretoka snovi v odpadnih plinih peči za žganje cementnega klinkerja upravljavcu peči ni treba zagotavljati trajnega merjenja in prikazovanja koncentracije ogljikovega monoksida, fluora in njegovih plinastih anorganskih spojin ter klora in njegovih plinastih anorganskih spojin.

4. člen

(ukrepi zmanjševanja emisije snovi)

(1) Upravljaivec naprave za proizvodnjo cementa mora zagotoviti izločanje prahu iz odpadnih plinov z uporabo vrečastih filtrov, filtrov z nasuto plastjo, elektrostatskih filtrov ali aerociklonov.

(2) Upravljaivec naprave za proizvodnjo cementa mora pri načrtovanju in obratovanju naprav zagotoviti naslednje ukrepe za zmanjševanje emisije snovi v zrak:

- pazljivo ravnanje z materiali pri prevozu surovin in izdelkov, prevoz z majhnim obrobom materiala in izogibanje padanju in stresanju materiala z velikih višin za zmanjšanje prašenja,
- čiščenje odpadnih plinov, ki ustrezajo najboljšim razpoložljivim tehnikam,

- pri pečeh z napravami za hlajenje cementnega klinkerja, sušilnikih, napravah za mletje in prevoz, silosih in prekladalnih napravah njihovo obratovanje pri podtlaku ter zajemanje in odpraševanje zraka, ki pri tem nastaja,

- vračanje prahu surovin, prahu surove moke, prahu peči za žganje cementnega klinkerja, prahu cementnega klinkerja, premogovega prahu in cementnega prahu, ki v različni sestavi in zrnatosti nastaja pri posameznih postopkih proizvodnje cementa, v celoti v postopek proizvodnje cementa na ustreznih mestih naprave za proizvodnjo cementa in

- izločanje alkalijskih, žveplovih, klorovih, fluorovih in drugih spojin, ki se pojavljajo v napravah za izločanje teh snovi iz procesa, z odpraševalnimi napravami in njihovo ponovno dodajanje zmesi surovin, če to ne vpliva škodljivo na kakovost končnega proizvoda.

(3) Upravljaivec naprave za proizvodnjo cementa mora pri načrtovanju in obratovanju naprave zagotoviti naslednje ukrepe za zmanjševanje razpršene emisije snovi v zrak na mestih, kjer se izvajajo skladiščenje, pakiranje, pretovarjanje surovin in trdnih goriv ter pri pakiranju in odpremi proizvodov, in sicer:

- zaščita pred vetrom z uporabo protiveternih ovir,
- utrjevanje manipulativnih površin, mokrenje transportnih poti in manipulativnih površin,
- premično in nepremično vakuumsko odsesavanje in
- zapiranje silosov ter zajem prahu z vrečastimi filtri pri polnjenju in praznjenju silosov.

5. člen

(inšpekcijski nadzor)

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpekcija, pristojna za varstvo okolja.

6. člen

(prekrški)

(1) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec naprave za proizvodnjo cementa, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če ravna v nasprotju s 4. ali 7. členom te uredbe.

(2) Z globo od 1.200 eurov do 4.100 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca naprave za proizvodnjo cementa.

7. člen

(prilagoditev obstoječih naprav za proizvodnjo cementa)

(1) Upravljaivec obstoječe naprave za proizvodnjo cementa mora prilagoditi obratovanje obstoječe naprave za proizvodnjo cementa mejnim vrednostim emisije snovi, določenim s to uredbo, najpozneje do 31. decembra 2010.

(2) Do prilagoditve obstoječe naprave za proizvodnjo cementa določbam te uredbe se za mejne koncentracije celotnega prahu za obstoječe naprave za proizvodnjo cementa uporabljajo naslednje vrednosti:

- 50 mg/m³ za posamičen izpust, če masni pretok celotnega prahu iz vseh izpustov naprave za proizvodnjo cementa presega 0,5 kg/h, in

- 150 mg/m³, če masni pretok celotnega prahu ni večji od 0,5 kg/h.

(3) Do prilagoditve obstoječe peči za žganje cementnega klinkerja določbam te uredbe se za mejne koncentracije za obstoječe peči za žganje cementnega klinkerja uporabljajo naslednje vrednosti:

- 400 mg/m³ za žveplove dioksidi, izražene kot SO₂, in
- 1.300 mg/m³ za dušikove okside, izražene kot NO₂, za peči s ciklonskim predgrevalnikom in izkoriščanjem toplote odpadnih plinov.

8. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za pridobivanje cementa (Uradni list RS, št. 73/94 in 41/04 – ZVO-1).

9. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-12/2007/5

Ljubljana, dne 5. aprila 2007

EVA 2007-2511-0069

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.

Predsednik

1845. Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za vroče pocinkanje

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD in 66/06 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO**o emisiji snovi v zrak iz naprav za vroče pocinkanje**

1. člen

(namen)

(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Sveta 84/360/EGS z dne 28. junija 1984 o boju proti onesnaževanju zraka iz industrijskih obratov (UL L št. 188 z dne 16. 7. 1984, str. 20), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta z dne 23. decembra 1991 o standardiziranju in racionaliziranju poročil o izvajanju določenih direktiv, ki se nanašajo na okolje (UL L št. 377 z dne 31. 12. 1991, str. 48), določa za naprave za vroče pocinkanje v zvezi z emisijo snovi v zrak:

- določitev naprav za vroče pocinkanje,
- posebne mejne vrednosti emisije za nekatere snovi v odpadnih plinih,

- ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije snovi v zrak in
- prilagoditev obstoječih naprav za vroče pocinkanje določbam te uredbe.

(2) Za vprašanja o emisiji snovi v zrak iz naprav za vroče pocinkanje, ki niso urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. Za vprašanja obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz naprav za vroče pocinkanje se uporablja predpis, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

2. člen (uporaba)

(1) Določbe te uredbe se uporabljajo za naprave za vroče pocinkanje, kar zajema predobdelavo površin izdelkov oziroma obdelavo izdelkov s talili pri zaščiti trakov, pločevine, cevi, žice, jeklenih ograj, jeklenih konstrukcij ali drugih železnih in jeklenih izdelkov pred korozijo.

(2) Naprave iz prejšnjega odstavka so:

- razmastilne kopeli,
- kopeli za luženje,
- kadi s talino za pocinkanje,
- naprave za kontinuirano vroče pocinkanje trakov in žic,
- naprave za pocinkanje cevi.

(3) Naprave za vroče pocinkanje se uvrščajo med naprave iz skupine naprav za nanašanje zaščitnih prevlek iz staljenih kovin na železo in jeklo, ki je v Uredbi o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07) označena s številko 3.9.

(4) Naprave iz prvega odstavka tega člena so podrobneje opisane v Referenčnem dokumentu o najboljših razpoložljivih tehnikah v industriji obdelave železnih kovin 2002/C12/04 z dne 21. decembra 2005 za namene Direktive Sveta 96/61/ES o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (UL C št. 12 z dne 16. 1. 2002, str. 5), ki je dostopen na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje.

3. člen (mejne vrednosti emisije snovi)

(1) Mejne vrednosti emisije snovi za naprave za vroče pocinkanje so določene v preglednici iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.

(2) Vrednosti emisije snovi se na izpustih naprav za vroče pocinkanje ugotavljajo za vsak posamičen izpust posebej.

(3) Razpršeno emisijo snovi iz naprave za vroče pocinkanje je treba pri vrednotenju emisije snovi oceniti in količine izpuščenih snovi prišteti emisiji snovi iz izpustov naprave za vroče pocinkanje.

4. člen (izvajanje meritev)

(1) Pri pocinkanju cevi, trakov in žice se emisijo meri pri največji obremenitvi naprave v obratovalnih razmerah, ko se lahko pričakujejo največje emisije snovi.

(2) Pri pocinkanju kosovnih izdelkov se emisija meri med predobdelavo površin in potapljanjem izdelkov v kopelih za luženje in pocinkanje. Merilni čas pri potapljanju izdelkov ne sme biti krajši od 30 minut. Koncentracije prahu in snovi v plinastem stanju se izračunajo po naslednji enačbi:

$$c = \frac{m}{V} \times \frac{t_0}{\sum_{i=1}^n \Delta t_i}$$

kjer je:

c koncentracija v mg/m³,

n število potapljanj v merilnem času t₀,

m zajeta masa izpuščene snovi v mg,

V prostornina odsesanega plina pri normnih pogojih v

m³,

t₀ merilni čas,

t_i trajanje enkratnega potapljanja.

5. člen (ukrepi zmanjševanja emisije snovi)

Upravljalavec naprave za vroče pocinkanje mora pri načrtovanju in obratovanju naprave zagotoviti naslednje ukrepe za zmanjševanje emisije snovi:

– obratovanje zadostnih zmogljivosti pokritih kopelih za luženje,

– vzdrževanje take temperature in koncentracije kisline pri luženju, da je emisija plinastih anorganskih klorovih spojin iz kopeli za luženje čim manjša, koncentracija teh spojin, izražena kot klorovodik (HCl), pa ne presega 10 mg/m³,

– dokumentiranje obratovanja kopeli za luženje in izmerjenih vrednosti temperature in koncentracije kisline HCl pri luženju,

– čiščenje plinastih anorganskih klorovih spojin v odpadnih plinih iz kopeli za luženje, če koncentracija teh spojin, izražena kot klorovodik (HCl), presega 10 mg/m³,

– zajem odpadnih plinov iz kadi s talino za pocinkanje na primer z vgradnjo kadi v zaprto ohišje ali z zvonovi za odvod odpadnih plinov ter odvajanje odpadnih plinov v napravo za čiščenje odpadnih plinov,

– zmanjševanje emisije snovi v plinastem stanju z mokrim absorpcijskim postopkom ali suhim postopkom, pri katerem se plinaste sestavine kemično vežejo na trdno površino.

6. člen (inšpekcijski nadzor)

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpekcija, pristojna za varstvo okolja.

7. člen (prekrški)

(1) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljalavec naprave za vroče pocinkanje, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če ravna v nasprotju z določbami 5. ali 8. člena te uredbe.

(2) Z globo od 1.200 eurov do 4.100 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba upravljalca naprave za vroče pocinkanje.

8. člen (prilagoditev obstoječih naprav za vroče pocinkanje)

(1) Upravljalavec obstoječe naprave za vroče pocinkanje mora prilagoditi obratovanje obstoječe naprave za vroče pocinkanje mejnim vrednostim emisije snovi iz 3. člena te uredbe najpozneje do 31. decembra 2010.

(2) Do prilagoditve obstoječe naprave za vroče pocinkanje določbam te uredbe se za mejne vrednosti za obstoječe naprave za vroče pocinkanje uporabljajo mejne vrednosti, ki so določene v preglednici priloge 2, ki je sestavni del te uredbe.

9. člen (prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za vroče pocinkanje (Uradni list RS, št. 73/94 in 41/04 – ZVO-1).

10. člen (začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-21/2007/5
Ljubljana, dne 5. aprila 2007
EVA 2007-2511-0079

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

PRILOGA 1

Preglednica: Mejne vrednosti emisije snovi za naprave za vroče pocinkanje.

Vrsta naprave	Vrsta emisije snovi	Mejna koncentracija
kopel za luženje (HCl)	Plinaste anorganske klorove spojine, izražene kot HCl	10 mg/m ³
kopel za luženje (zmesna kislina HCl–HF–H ₂ O)	HCl HF	10 mg/m ³ 5 mg/m ³
kad s talino za pocinkanje	celotni prah plinaste anorganske klorove spojine, izražene kot HCl	5 mg/m ³ 10 mg/m ³
prepihovanje cevi	anorganski delci cinka	10 mg/m ³

PRILOGA 2

Preglednica: Mejne vrednosti emisije snovi za obstoječe naprave za vroče pocinkanje.

Vrsta naprave	Vrsta emisije snovi	Mejna koncentracija
kopel za luženje (HCl)	Plinaste anorganske klorove spojine, izražene kot HCl	20 mg/m ³
kopel za luženje (zmesna kislina HCl–HF–H ₂ O)	HCl HF	20 mg/m ³ 5 mg/m ³
kad s talino za pocinkanje	celotni prah plinaste anorganske klorove spojine, izražene kot HCl	10 mg/m ³ 20 mg/m ³
prepihovanje cevi	anorganski delci cinka	10 mg/m ³

1846. Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD in 66/06 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije

**UREDBO
o emisiji snovi v zrak iz malih
in srednjih kurilnih naprav****I. SPLOŠNE DOLOČBE****1. člen**

(namen)

(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Sveta 84/360/EGS z dne 28. junija 1984 o boju proti onesnaževanju zraka iz industrijskih obratov (UL L št. 188 z dne 16. 7. 1984, str. 20), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta z dne 23. decembra 1991 o standardiziranju in racionaliziranju poročil o izvajanju določenih direktiv, ki se nanašajo na okolje (UL L št. 377 z dne 31. 12. 1991, str. 48), določa v zvezi z emisijo snovi v zrak za srednje kurilne naprave:

- posebne mejne vrednosti emisije za nekatere snovi v dimnih plinih srednjih kurilnih naprav,
- določitev goriva, ki se sme kuriti v srednjih kurilnih napravah,
- ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije snovi v zrak,
- prilagoditev obstoječih srednjih kurilnih naprav določbam te uredbe.

(2) Ta uredba določa tudi posebne zahteve v zvezi z emisijo snovi v zrak za male kurilne naprave:

- mejne vrednosti emisije snovi iz malih kurilnih naprav,
- določitev goriva, ki se sme kuriti v malih kurilnih napravah,
- ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije snovi v zrak,
- prilagoditev obstoječih malih kurilnih naprav določbam te uredbe.

(3) Za vprašanja o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, ki niso urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. Za vprašanja obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav se uporablja predpis, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

2. člen

(uporaba)

(1) Določbe te uredbe se uporabljajo za emisijo snovi iz malih in srednjih kurilnih naprav ne glede na to, ali je uporabljeno gorivo trdno, tekoče ali plinasto, in ne glede na to, ali gre za pripravo tople vode, pare ali vročega olja ali posredno sušenje ali druge postopke obdelave predmetov ali materialov, razen za kurilne naprave:

- v katerih se odpadki sosežigajo skladno z določbami predpisa, ki ureja emisijo snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov, ali

– pri katerih se produkti zgorevanja uporabljajo neposredno v proizvodnem procesu, predvsem če gre za neposredno segrevanje, sušenje ali druge postopke obdelave predmetov ali materialov, kakor se to izvaja v pečeh za ponovno segrevanje ali v pečeh za toplotno obdelavo.

(2) Določbe te uredbe se ne uporabljajo za napravo, ki je namenjena dogorevanju zaradi čiščenja odpadnih plinov s sežiganjem, če ta ne obratuje kot samostojna kurilna naprava, ter za napravo, ki je reaktor za kemijske procese.

3. člen

(pojmi)

Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:

1. emisija snovi je kakršne koli izpust snovi iz male ali srednje kurilne naprave v zrak;

2. dimni plini so odpadni plini iz male ali srednje kurilne naprave, ki so onesnaženi s snovmi v trdnem, tekočem ali plinastem stanju; njihov volumnski pretok je izražen v kubičnih metrih na uro (m^3/h) pri normni temperaturi 273 K in tlaku 101,3 kPa ter po korekciji za vsebnost vodnih hlapov v m^3/h (v nadaljnjem besedilu: pri normnih pogojih);

3. kurilna naprava je generator toplote, v katerem se toplota pridobiva z zgorevanjem goriva (npr. kondenzacijski, nizkotemperaturni, toplovodni, vročevodni in parni kotli) ter generatorji toplega ali vročega zraka, vključno s pomožnimi napravami, zlasti za pripravo, razprševanje oziroma mešanje fosilnega goriva z zgorevalnim zrakom. Kurilna naprava je lahko mala, srednja ali velika;

4. mala kurilna naprava je kurilna naprava, ki je sestavljena iz enega ali več kurišč in veznih elementov za odvajanje dimnih plinov skozi odvodnik, če njena vhodna toplotna moč ne presega vrednosti, določene s to uredbo za male kurilne naprave;

5. srednja kurilna naprava je kurilna naprava, ki je sestavljena iz enega ali več kurišč, ne glede na vrsto uporabljenega goriva, ter veznih elementov za odvajanje dimnih plinov skozi odvodnik in odvodnika dimnih plinov, če njena vhodna toplotna moč ne presega vrednosti, določene s to uredbo za srednje kurilne naprave. Srednje kurilne naprave se uvrščajo med naprave iz dveh skupin naprav za proizvodnjo elektrike, pare, vroče vode, procesne toplote ali vročih odpadnih plinov z vhodno toplotno močjo manj od 50 MW, ki sta v Uredbi o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07) označeni s številko 1.2 in 1.3;

6. kurišče je del kurilne naprave, v kateri zgoreva gorivo;

7. kurilna naprava s kombinirano kurjavo je tista, v kateri lahko izmenično zgorevata dve ali več vrst goriva;

8. kurilna naprava z mešano kurjavo je tista, v kateri hkrati zgorevata dve ali več vrst goriva;

9. gorivo so vse v kurišče dovedene gorljive snovi, vključno z negorljivimi sestavinami;

10. naravni les je tisti, ki je obdelan samo mehansko;

11. biomasa so proizvodi, ki v celoti ali delno vsebujejo snovi rastlinskega izvora iz kmetijstva ali gozdarstva in se lahko uporabljajo kot gorivo zaradi izkoriščanja njihove energetske vrednosti, in naslednji odpadki, ki se uporabljajo kot gorivo:

- rastlinski odpadki iz kmetijstva in gozdarstva,
- rastlinski odpadki, ki nastajajo v napravah za proizvodnjo hrane, če se pridobljena toplota uporablja,
- vlaknati rastlinski odpadki iz proizvodnje primarne papirne kaše in proizvodnje papirja iz papirne kaše, če gre za sosežig na kraju proizvodnje in se s sosežiganjem pridobljena toplota uporablja,

– odpadna pluta,

– odpadki iz barvanega, lakiranega ali oplemenitenega lesa in njegovih ostankov, če nanj niso bila nanesena sredstva za zaščito lesa oziroma jih les ne vsebuje zaradi obdelave ali prevleke, premazi pa ne vsebujejo halogeniranih organskih spojin,

– odpadki iz vezanega lesa, ivernih ali vlaknenih plošč ali kako drugače lepljenega lesa in njihovih ostankov, če na les niso bila nanesena sredstva za zaščito lesa oziroma jih les ne vsebuje zaradi obdelave ali prevleke, premazi pa ne vsebujejo halogeniranih organskih spojin;

12. vhodna toplotna moč kurilne naprave je toplotna moč, izračunana na podlagi spodnje kurilnosti goriva in količine goriva, ki pri trajnem pogonu kurilne naprave lahko zgori v časovni enoti. Kurilnost se opredeli za vsak primer posebej;

13. nazivna toplotna moč kurilne naprave je najvišja, v trajnem pogonu koristno oddana toplota v časovni enoti. Če

ima kurilna naprava izraženo območje toplotne moči, je nazivna toplotna moč tista, ki je trenutno nastavljena in označena na tej napravi. Brez te posebne oznake se za nazivno toplotno moč šteje najvišja vrednost znotraj območja toplotne moči, ki je dosežena pri normalnem obratovanju kurilne naprave;

14. poraba goriva kurilne naprave je poraba, izražena v količini goriva na časovno enoto in izmerjena med trajnim obratovanjem kurilne naprave;

15. največja temperatura ogrevalnega medija je njegova največja temperatura pri izstopu iz kurilne naprave;

16. toplotni izkoristek kurilne naprave je razmerje med toplotno močjo, ki jo ta naprava oddaja ogrevalnemu mediju, ter zmnožkom kurilnosti in porabe goriva, izraženo v odstotkih. Toplotni izkoristek kurilne naprave se lahko izračuna iz izmerjene toplotne izgube z dimnimi plini na način iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe;

17. toplotna izguba z dimnimi plini je toplota, ki jo kurilna naprava oddaja z njimi;

18. energetska učinkovitost kurilne naprave je energetska učinkovitost, izražena s toplotnim izkoristkom kurilne naprave pri nazivni moči le-te;

19. dimno število je merilo za sajavnost dimnih plinov, ki se ugotavlja na podlagi stopnje potemnelosti filtrirnega papirja. Potemnelost filtrirnega papirja se primerja z lestvico desetih polj različne intenzitete počrnelosti od popolnoma bele na prvem polju lestvice do popolnoma črne na desetem polju lestvice, pri čemer se ugotavlja, kateri stopnji v lestvici je počrnelost najbližja. Dimno število se meri pri tekočem in plinastem gorivu;

20. črnina dimnih plinov je po Ringelmannu merilo za njihovo sajavnost pri zgorevanju goriva. Njihova črnina se primerja z lestvico šestih polj različne črnosti (Ringelmannova lestvica), ki se stopnjujejo od 0 do 5, pri čemer je vsako naslednje polje za 20 odstotkov bolj črno od prejšnjega. S to lestvico se vizualno presoja črnina dimnih plinov, izpuščenih skozi odvodnik kurilne naprave;

21. obstoječa kurilna naprava je kurilna naprava, ki je bila zgrajena ali je obratovala na dan uveljavitve te uredbe, in kurilna naprava, za katero je bilo pred uveljavitvijo te uredbe pridobljeno okoljevarstveno soglasje ali gradbeno dovoljenje;

22. upravljavec kurilne naprave je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali fizična oseba, ki ima v posesti kurilno napravo v času njenega obratovanja, ali oseba, ki je vložila zahtevo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje kurilne naprave.

II. MALE IN SREDNJE KURILNE NAPRAVE

4. člen

(merila za razvrščanje kurilnih naprav)

Posamična kurilna naprava se določi kot mala ali srednja kurilna naprava glede na:

- namen uporabe z zgorevanjem goriva pridobljene toplote,
- svojo vhodno toplotno moč in
- vrsto goriva, ki se uporablja za zgorevanje v kurišču.

5. člen

(male kurilne naprave)

(1) Mala kurilna naprava je tista, ki proizvaja toploto za ogrevanje prostorov v stavbah, če njena vhodna toplotna moč ni večja od:

- 1 MW pri uporabi trdnega goriva iz 1. točke tretjega odstavka tega člena,
- 5 MW pri uporabi tekočega goriva iz 2. točke tretjega odstavka tega člena in
- 10 MW pri uporabi plinastega goriva iz 3. točke tretjega odstavka tega člena.

(2) Za malo kurilno napravo se šteje tudi naprava za soproizvodnjo toplote in elektrike, če vhodna toplotna moč ne

presega vrednosti iz prejšnjega odstavka in se proizvedena toplota uporablja za ogrevanje prostorov stavb.

(3) V mali kurilni napravi se lahko uporabljajo naslednje vrste goriva:

1. trdno gorivo:

– naravni les v vseh oblikah (drva, žagovina, kosi, odrezki, lubje, storži) in lesni ostanki, ki nastajajo pri obdelavi naravnega lesa,

– briketi iz biomase ter

– premog, briketi iz premoga in koks, če vsebnost celotnega žvepla ne presega 0,5 g/MJ;

2. tekoče gorivo: ekstra lahko kurilno olje v skladu s predpisom, ki ureja fizikalno-kemijske lastnosti tekočega goriva;

3. plinasto gorivo: zemeljski plin in utekočinjeni naftni plin.

6. člen

(srednje kurilne naprave)

(1) Srednja kurilna naprava je kurilna naprava, ki proizvaja toploto za izvajanje tehnoloških procesov, (npr. priprava tople vode, pare ali vročega olja) ali posredno sušenje ali drugi postopki obdelave predmetov ali materialov, proizvodnja elektrike ali ogrevanje stavb, če njena vhodna toplotna moč presega vhodne toplotne moči iz prvega odstavka prejšnjega člena in ni večja od 50 MW.

(2) V srednji kurilni napravi se lahko poleg goriva iz tretjega odstavka prejšnjega člena uporablja še:

1. trdno gorivo za srednje kurilne naprave z vhodno toplotno močjo, večjo od 1 MW:

– naravni les v vseh oblikah (drva, žagovina, kosi, odrezki, lubje, storži) in lesni ostanki, ki nastajajo pri obdelavi naravnega lesa,

– gorivo iz biomase,

– premog, briketi iz premoga in koks z vsebnostjo celotnega žvepla, večjo od 0,5 g/MJ, če je naprava opremljena s čistilno napravo dimnih plinov,

– trdno gorivo iz odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja predelavo odpadkov v trdno gorivo;

2. tekoče gorivo: metanol, etanol, neobdelano rastlinsko olje ter metilester iz rastlinskih olj in za srednje kurilne naprave z vhodno toplotno močjo, večjo od 1 MW:

– emulgirani naravni bitumen in težka kurilna olja, če se uporabljajo v skladu z določbami predpisa, ki ureja fizikalno-kemijske lastnosti tekočega goriva,

– biogorivo, pridobljeno z biološko obdelavo odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja predelavo odpadkov v biogorivo, in

– masti in olja iz živalskih stranskih proizvodov, če so izpolnjeni pogoji iz Uredbe (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. oktobra 2002 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi (UL L št. 273 z dne 10. 10. 2002, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (ES) št. 2007/2006 z dne 22. decembra 2006 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uvozom in tranzitom nekaterih vmesnih proizvodov, pridobljenih iz snovi kategorije 3 in namenjenih za tehnično uporabo v medicinskih pripomočkih, in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih in laboratorijskih reagentih, ter o spremembi te uredbe (UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 98) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1774/2002/ES);

3. plinasto gorivo: koksni plin, plavžni plin, rudniški plin, sintetični plin, rafinerijski plin, plin iz blata čistilnih naprav, odlagališki plin in bioplin.

7. člen

(združevanje več kurilnih naprav v eno veliko kurilno napravo)

(1) Ob namestitvi dveh ali več srednjih kurilnih naprav, katerih skupna vhodna toplotna moč presega 50 MW, se te štejejo kot ena velika kurilna naprava, če ministrstvo, pristojno

za okolje, v postopku za presojo vplivov na okolje ali v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje kurilnih naprav ugotovi, da je tehnično izvedljivo izpuščati njihove dimne pline skozi skupni odvodnik dimnih plinov in da tako odvajanje ne bi povečalo za več kakor 100-odstotno cene siceršnje namestitve posamičnih odvodnikov dimnih plinov.

(2) Ugotovitev o presoji iz prejšnjega odstavka se vključi v poročilo o presoji vplivov na okolje oziroma v okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje kurilnih naprav.

III. MEJNE VREDNOSTI EMISIJE SNOVI ZA MALE KURILNE NAPRAVE

8. člen

(mejne vrednosti emisije snovi za male kurilne naprave)

(1) Za male kurilne naprave, ki uporabljajo trdno gorivo, je:

1. črna dimnih plinov 1;

2. toplotne izgube z dimnimi plini:

– 19 odstotkov za vhodno toplotno moč 8 kW ali več in manjšo od 25 kW,

– 18 odstotkov za vhodno toplotno moč 25 kW ali več in manjšo od 50 kW,

– 12 odstotkov za vhodno toplotno moč 50 kW ali več in manjšo ali enako 1 MW;

3. mejna koncentracija ogljikovega monoksida:

– 4.000 mg/m³ za vhodno toplotno moč 50 kW ali več in manjšo od 150 kW,

– 2.000 mg/m³ za vhodno toplotno moč 150 kW ali več in manjšo od 500 kW,

– 1.000 mg/m³ za vhodno toplotno moč 500 kW ali več in manjšo ali enako 1 MW;

4. mejna koncentracija dušikovega monoksida in dušikovih dioksidov, izraženih kot NO₂, 250 mg/m³ za vhodno toplotno moč 100 kW ali več in manjšo ali enako 1 MW;

5. računska vsebnost kisika v dimnih plinih male kurilne naprave, ki uporablja za gorivo premog, brikete iz premoga ali koks, 7 odstotkov, za drugo trdno gorivo pa 13 odstotkov.

(2) Za male kurilne naprave, ki uporabljajo tekoče gorivo, je:

1. dimno število:

– 2 za vhodno toplotno moč, manjšo od 11 kW,

– 1 za vhodno toplotno moč 11 kW ali več in manjšo od 400 kW,

– 1 za vhodno toplotno moč 400 kW ali več in manjšo ali enako 5 MW;

2. mejna koncentracija ogljikovega monoksida:

– 175 mg/m³ za vhodno toplotno moč, manjšo od 400 kW,

– 120 mg/m³ za vhodno toplotno moč 400 kW ali več in manjšo od 2,5 MW ter

– 80 mg/m³ za vhodno toplotno moč 2,5 MW ali več in manjšo ali enako 5 MW;

3. mejna koncentracija dušikovega monoksida in dušikovih dioksidov, izraženih kot NO₂:

– 180 mg/m³, če je največja temperatura vode v kotlu manjša od 110 °C, presežek pritiska v njem pa ni večji od 0,05 MPa,

– 200 mg/m³, če je največja temperatura vode v kotlu med 110 °C in 210 °C, presežek pritiska v njem pa je med 0,05 MPa in 1,8 MPa, ter

– 250 mg/m³, če je največja temperatura vode v kotlu večja od 210 °C, presežek pritiska v njem pa večji od 1,8 MPa;

4. računska vsebnost kisika v dimnih plinih male kurilne naprave, ki uporablja tekoče gorivo, 3 odstotke.

(3) Za male kurilne naprave, ki uporabljajo plinasto gorivo, je:

1. mejna koncentracija ogljikovega monoksida:

– 100 mg/m³ za vhodno toplotno moč, manjšo od 400 kW, in

– 80 mg/m³ za vhodno toplotno moč 400 kW ali več in manjšo ali enako 10 MW;

2. mejna koncentracija dušikovega monoksida in dušikovih dioksidov, izraženih kot NO₂:

– 100 mg/m³, če naprava uporablja zemeljski plin in je največja temperatura vode v kotlu manjša od 110 °C, presežek pritiska v njem pa ni večji od 0,05 MPa,

– 110 mg/m³, če naprava uporablja zemeljski plin in je največja temperatura vode v kotlu med 110 °C in 210 °C, presežek pritiska v njem pa je med 0,05 MPa in 1,8 MPa,

– 150 mg/m³, če naprava uporablja zemeljski plin in je največja temperatura vode v kotlu večja od 210 °C, presežek pritiska v njem pa večji od 1,8 MPa, ter

– 200 mg/m³, če naprava uporablja utekočinjeni naftni plin;

3. računska vsebnost kisika v dimnih plinih male kurilne naprave, ki uporablja plinasto gorivo, 3 odstotke.

(4) Za male kurilne naprave na tekoče in plinasto gorivo z nazivno toplotno močjo od 4 do vključno 400 kW se toplotne izgube določajo na podlagi predpisa, ki ureja zahtevane izkoristke za nove toplovodne ogrevalne kotle na tekoče ali plinasto gorivo.

IV. MEJNE VREDNOSTI EMISIJE SNOVI ZA SREDNJE KURILNE NAPRAVE

9. člen

(uporaba mejnih vrednosti emisije snovi)

Za odpadne pline iz srednjih kurilnih naprav se ne uporabljajo določbe predpisa, ki ureja emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, v zvezi z mejnimi vrednostmi za:

– masni pretok celotnega prahu,

– anorganske delce, razen če se kot gorivo uporablja koks,

– anorganske snovi v plinastem stanju,

– organske snovi I. in II. nevarnostne skupine,

– rakotvorne snovi ter

– dioksine in furane.

10. člen

(mejne vrednosti emisije snovi za srednje kurilne naprave na trdno gorivo)

Za srednje kurilne naprave, ki uporabljajo trdno gorivo, je:

1. mejna koncentracija celotnega prahu:

– 20 mg/m³ za naprave z vhodno toplotno močjo 5 MW ali več,

– 50 mg/m³ za naprave z vhodno toplotno močjo, manjšo od 5 MW,

– 50 mg/m³ za naprave, ki uporabljajo trdno gorivo iz odpadkov,

– 100 mg/m³ za naprave z vhodno toplotno močjo, manjšo od 2,5 MW, če naprava uporablja za gorivo naravni les v vseh oblikah ali brikete iz biomase;

2. mejna koncentracija ogljikovega monoksida 150 mg/m³, pri čemer se za naprave z vhodno toplotno močjo, manjšo od 2,5 MW, koncentracija ogljikovega monoksida ugotavlja pri nazivni toplotni moči srednje kurilne naprave;

3. mejna koncentracija dušikovega monoksida in dušikovih dioksidov, izraženih kot NO₂:

– 250 mg/m³, če naprava uporablja kot gorivo naravni les v vseh oblikah ali brikete iz biomase,

– 300 mg/m³ za napravo s kuriščem z zgorevanjem v vrtničnem sloju, če uporablja katero koli trdno gorivo, razen naravnega lesa v vseh oblikah ali briketov iz biomase,

– 400 mg/m³, če naprava, ki ni naprava s kuriščem z zgorevanjem v vrtničnem sloju, uporablja drugo gorivo kakor tisto iz prve alineje te točke in je njena vhodna toplotna moč 10 MW ali več, in

– 500 mg/m³, če naprava, ki ni naprava s kuriščem z zgorevanjem v vrtničnem sloju, uporablja drugo gorivo kakor tisto iz prve alineje te točke in je njena vhodna toplotna moč manjša od 10 MW;

4. mejna koncentracija didušikovega oksida, izraženega kot N₂O, 150 mg/m³ za napravo s kuriščem z zgorevanjem v vrtničnem sloju, če uporablja premog;

5. mejna koncentracija žveplovega dioksida in žveplovega trioksida, izraženih kot SO₂:

– 250 mg/m³ za napravo s kuriščem z zgorevanjem v vrtničnem sloju, razen če te mejne koncentracije ni mogoče doseči z ekonomsko upravičenimi ukrepi, pri čemer pa mejni emisijski faktor, izražen kot razmerje med maso žvepla v odpadnih plinih in maso žvepla v gorivu, ne sme presegati 25 odstotkov,

– 1.300 mg/m³, če naprava uporablja črni premog,

– 1.000 mg/m³, če naprava uporablja drugo trdno gorivo;

6. mejna koncentracija celotnega organskega ogljika za srednjo kurilno napravo 10 mg/m³, če se uporablja za gorivo naravni les v vseh oblikah, briketi iz biomase ali trdno gorivo iz odpadkov;

7. računska vsebnost kisika v dimnih plinih srednje kurilne naprave, ki uporablja za gorivo premog, brikete iz premoga ali koks, je 7 odstotkov, za odpadno lužino pri proizvodnji celuloze je 6 odstotkov, za drugo trdno gorivo pa 11 odstotkov.

11. člen

(mejne vrednosti emisije snovi za srednje kurilne naprave na tekoče gorivo)

Za srednje kurilne naprave, ki uporabljajo tekoče gorivo, je:

1. mejna koncentracija celotnega prahu 50 mg/m³ razen za naprave, ki uporabljajo za gorivo ekstra lahko kurilno olje, metanol, etanol, neobdelano rastlinsko olje ali metilester iz rastlinskih olj, pri katerih se koncentracija celotnega prahu v dimnih plinih ne ugotavlja;

2. dimno število 1 za naprave, ki uporabljajo za gorivo ekstra lahko kurilno olje, metanol, etanol, neobdelano rastlinsko olje ali metilester iz rastlinskih olj;

3. mejna koncentracija ogljikovega monoksida 80 mg/m³;

4. mejna koncentracija dušikovega monoksida in dušikovih dioksidov, izraženih kot NO₂:

– 180 mg/m³, če naprava uporablja ekstra lahko kurilno olje in je največja temperatura vode v kotlu manjša od 110 °C, presežek pritiska v njem pa ni večji od 0,05 MPa,

– 200 mg/m³, če naprava uporablja ekstra lahko kurilno olje in je največja temperatura vode v kotlu med 110 °C in 210 °C, presežek pritiska v njem pa je med 0,05 MPa in 1,8 MPa,

– 250 mg/m³, če naprava uporablja ekstra lahko kurilno olje in je največja temperatura vode v kotlu večja od 210 °C, presežek pritiska v njem pa večji od 1,8 MPa, in

– 350 mg/m³, če naprava uporablja drugo tekoče gorivo;

5. mejna koncentracija žveplovega dioksida in žveplovega trioksida, izraženih kot SO₂:

– 1.300 mg/m³, če naprava uporablja težko kurilno olje, in

– 850 mg/m³, če naprava uporablja drugo tekoče gorivo;

6. računska vsebnost kisika v dimnih plinih srednje kurilne naprave, ki uporablja tekoče gorivo, 3 odstotke.

12. člen

(mejne vrednosti emisije snovi za srednje kurilne naprave na plinasto gorivo)

(1) Za srednje kurilne naprave, ki uporabljajo plinasto gorivo, je:

1. mejna koncentracija celotnega prahu:

– 5 mg/m³ za naprave, ki uporabljajo zemeljski plin, utekočinjeni naftni plin, rafinerijski plin, odlagališčni plin, plin iz blata čistilnih naprav ali bioplin,

– 10 mg/m³ za naprave, ki uporabljajo drug plinasto gorivo;

2. mejna koncentracija ogljikovega monoksida 80 mg/m³;

3. mejna koncentracija dušikovega monoksida in dušikovih dioksidov, izraženih kot NO₂:

– 100 mg/m³, če naprava uporablja zemeljski plin in je največja temperatura vode v kotlu manjša od 110 °C, presežek pritiska v njem pa ni večji od 0,05 MPa,

– 110 mg/m³, če naprava uporablja zemeljski plin in je največja temperatura vode v kotlu med 110 °C in 210 °C, presežek pritiska v njem pa je med 0,05 MPa in 1,8 MPa,

– 150 mg/m³, če naprava uporablja zemeljski plin in je največja temperatura vode v kotlu večja od 210 °C, presežek pritiska v njem pa večji od 1,8 MPa, in

– 200 mg/m³, če naprava uporablja drugo plinasto gorivo, pri čemer je treba pri uporabi plinastih goriv, ki vsebujejo dušikove spojine, v odpadnih plinih zmanjševati vsebnost dušikovih oksidov z uporabo najboljših razpoložljivih tehnologij čiščenja odpadnih plinov;

4. mejna koncentracija žveplovega dioksida in žveplovega trioksida, izraženih kot SO₂:

– 5 mg/m³, če naprava uporablja utekočinjen naftni plin,

– 10 mg/m³, če naprava uporablja zemeljski plin,

– 50 mg/m³, če naprava uporablja plavžni ali rafinerijski plin,

– 350 mg/m³, če naprava uporablja drugo plinasto gorivo;

5. računska vsebnost kisika v dimnih plinih srednje kurilne naprave, ki uporablja plinasto gorivo, 3 odstotke.

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se določbe o mejnih koncentracijah ne uporabljajo za uporabo odlagališčnega plina v srednji kurilni napravi oziroma za kakršno koli sežiganje tega plina.

V. VREDNOTENJE EMISIJE SNOVI

13. člen

(vsebnost dušika v tekočem gorivu)

(1) Mejna koncentracija dušikovih oksidov v dimnih plinih srednje kurilne naprave, ki uporablja ekstra lahko kurilno olje, določena v 11. členu te uredbe, se uporablja za ekstra lahko kurilno olje, v katerem vsebnost dušika ne presega referenčne vrednosti dušika 140 mg/kg, za večje vsebnosti dušika v ekstra lahkem kurilnem olju pa je treba izmerjeno koncentracijo dušikovih oksidov v odpadnih plinih preračunati na referenčno vsebnost dušika po metodi iz standarda SIST EN 267 (dodatka b in c).

(2) Mejna koncentracija dušikovih oksidov v dimnih plinih srednje kurilne naprave, ki uporablja težko kurilno olje, določeno v 11. členu te uredbe, se uporablja za olja, v katerih vsebnost dušika ne presega 0,09 odstotka, izračunanega glede na maso težkega kurilnega olja, za večje vsebnosti dušika v težkem kurilnem olju pa se mejna koncentracija določi na podlagi naslednjega izračuna:

$$\text{mejna koncentracija dušikovih oksidov} = -830 \cdot x^2 + 1700 \cdot x + 200,$$

pri čemer je x vsebnost dušika v težkem kurilnem olju, izražena v masnih odstotkih.

14. člen

(upoštevanje računske vsebnosti kisika)

Koncentracije snovi v dimnih plinih iz kurilnih naprav se preračunajo na koncentracijo v suhih dimnih plinih, upoštevajoč računske vsebnosti kisika, ki so določene s to uredbo.

15. člen

(kurilne naprave z mešano kurjavo)

(1) Za kurilno napravo z mešano kurjavo se določi mejna koncentracija tako, da se mejne koncentracije za vsako vrsto goriva posebej pomnožijo z deležem toplotne energije, ki ga gorivo prispeva v kurišče. Tako pomnožene vrednosti mejnih koncentracij se seštejejo.

(2) Mejne koncentracije v dimnih plinih odvodnika kurilne naprave z več kurišči, v katerih se uporablja različno gorivo, se določijo na način iz prejšnjega odstavka.

(3) Če je toplotni prispevek goriva, za katerega so v skladu s to uredbo določene največje mejne koncentracije, v kurilni napravi z mešano kurjavo vsaj 50 odstotkov, veljajo za emisijo snovi iz take kurilne naprave mejne koncentracije, ki so določene za to gorivo.

(4) Za kurilno napravo s kombinirano kurjavo veljajo mejne koncentracije za tisto gorivo, ki trenutno zgoreva. Pri preklopu obratovanja kurišča s trdnega goriva na plinasto ali tekoče veljajo še štiri ure po preklopu mejne koncentracije za trdno gorivo.

(5) Za kurilno napravo s kuriščem z zgorevanjem v vrtinčnem sloju veljajo mejne koncentracije za trdno gorivo, določene s to uredbo, tudi ob mešani oziroma kombinirani kurjavi.

VI. UKREPI ZMANJŠEVANJA EMISIJ SNOVI V ZRAK

16. člen

(uporaba čistilnih naprav dimnih plinov)

(1) Srednje kurilne naprave, ki imajo vgrajene naprave za razžveplanje dimnih plinov in naprave za zmanjševanje anorganskih halogenskih spojin v dimnih plinih, lahko obratujejo brez teh naprav največ 240 ur na leto, od tega največ 72 ur nepretrgoma.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka mora upravljavec srednje kurilne naprave vsak izpad čistilnih naprav prijaviti inšpektoratu, pristojnemu za varstvo okolja.

(3) Čas obratovanja iz prvega odstavka tega člena, v katerem je presežena dvakratna mejna koncentracija, se upošteva kot čas izpada čistilnih naprav.

17. člen

(izpuščanje dimnih plinov)

(1) Upravljavec male in srednje kurilne naprave mora zagotoviti izpuščanje dimnih plinov v okolje samo skozi njen odvodnik.

(2) Upravljavec srednje kurilne naprave mora zagotoviti, da se pri načrtovanju in izračunu potrebne višine dimnika upoštevajo določbe predpisa, ki ureja emisijo snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaženja.

VII. OBRATOVALNI MONITORING EMISIJE SNOVI

18. člen

(obratovalni monitoring emisije snovi)

(1) Upravljavec male in srednje kurilne naprave mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa emisije snovi v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak.

(2) Prve in občasne meritve emisije snovi se ne opravljajo na malih kurilnih napravah na tekoče in plinasto gorivo, katerih nazivna toplotna moč je manjša ali enaka 8 kW, in na malih kurilnih napravah na trdno gorivo, katerih nazivna toplotna moč je manjša ali enaka 50 kW.

(3) Občasne meritve niso potrebne, če ima mala ali srednja kurilna naprava vgrajene umerjene merilnike emisije snovi za trajno merjenje, ki delujejo nepretrgoma.

19. člen

(izvajanje trajnih meritev)

(1) Za srednje kurilne naprave mora upravljavec naprave glede na vrsto goriva in vhodno toplotno moč zagotoviti izvajanje trajnih meritev naslednjih koncentracij:

– celotnega prahu za naprave na trdno gorivo, če je njihova vhodna toplotna moč večja od 25 MW,

– celotnega prahu za naprave na tekoče gorivo, če je njihova vhodna toplotna moč večja od 20 MW, razen za tiste, ki uporabljajo ekstra lahko kurilno olje, metanol, etanol, neobdelano rastlinsko olje ali metilester iz rastlinskih olj,

– dimnega števila za naprave na tekoče gorivo, če je njihova vhodna toplotna moč večja od 20 MW in uporabljajo ekstra lahko kurilno olje, metanol, etanol, neobdelano rastlinsko olje ali metilester iz rastlinskih olj,

– ogljikovega monoksida za naprave na trdno gorivo, in sicer:

1. če je njihova vhodna toplotna moč večja od 2,5 MW,

2. na trdno gorivo iz odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja predelavo odpadkov v trdno gorivo, če je njihova vhodna toplotna moč večja od 1 MW,

– ogljikovega monoksida za naprave na tekoče gorivo, in sicer:

1. na ekstra lahko kurilno olje, metanol, etanol, neobdelano rastlinsko olje ali metilester iz rastlinskih olj, če je njihova vhodna toplotna moč večja od 20 MW,

2. na tekoče gorivo iz odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja predelavo odpadkov v tekoče gorivo, če je njihova vhodna toplotna moč večja od 1 MW, in

3. na drugo tekoče gorivo, če je njihova vhodna toplotna moč večja od 10 MW,

– žveplovih oksidov za naprave na premog, brikete iz premoga in koks z vsebnostjo celotnega žvepla, večjo od 0,5 g/MJ,

– žveplovih oksidov za naprave na emulgirani naravni bitumen in težko kurilno olje.

(2) Ne glede na določbe prve alineje prejšnjega odstavka mora biti naprava z vhodno toplotno močjo, večjo od 5 MW in enako ali manjšo od 25 MW, opremljena z merilnikom za trajno merjenje kakovosti celotnega prahu v dimnih plinih, če uporablja katero koli trdno gorivo.

VIII. NADZOR

20. člen

(inšpekcijski nadzor)

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpekcija, pristojna za varstvo okolja.

IX. KAZENSKÉ DOLOČBE

21. člen

(prekrški)

(1) Z globo od 4.000 do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec naprave, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če ravna v nasprotju z določbami tretjega odstavka 5. člena in tretjega odstavka 6. člena ter 16., 17., 18., 19., 22. in 23. člena te uredbe.

(2) Z globo od 1.200 do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec naprave, ki je fizična oseba, če ravna v nasprotju z določbami tretjega odstavka 5. člena ter 16., 17., 18. in 22. člena te uredbe.

(3) Z globo od 1.200 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca naprave.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

22. člen

(prilagoditev obstoječih malih kurilnih naprav)

(1) Upravitelj obstoječe male kurilne naprave mora prilagoditi njeno obratovanje v zvezi z mejnimi vrednostmi emisije snovi določbam te uredbe:

– najpozneje 60 mesecev po uveljavitvi te uredbe, če je mala kurilna naprava na tekoče in plinasto gorivo obratovala na dan uveljavitve več kakor 15 let,

– najpozneje 60 mesecev po tem, ko mala kurilna naprava na tekoče in plinasto gorivo obratuje več kakor 15 let.

(2) Do prilagoditve obstoječe male kurilne naprave določbam te uredbe se za mejne vrednosti emisij snovi za obstoječe male kurilne naprave uporabljajo mejne vrednosti emisije snovi iz 8. člena te uredbe, razen za:

– ogljikov monoksid, za katerega je mejna koncentracija za trdno gorivo:

1. 4.000 mg/m³ za vhodno toplotno moč, večjo od 50 kW in enako ali manjšo od 150 kW,

2. 2.000 mg/m³ za vhodno toplotno moč, večjo od 150 kW in enako ali manjšo od 500 kW,

3. 1.000 mg/m³ za vhodno toplotno moč, večjo od 500 kW,

– ogljikov monoksid, za katerega je mejna koncentracija 175 mg/m³ za tekoče gorivo in 100 mg/m³ za plinasto gorivo,

– dušikove okside, za katero je mejna koncentracija 280 mg/m³ za tekoče gorivo, 200 mg/m³ za zemeljski plin in 300 mg/m³ za utekočinjeni naftni plin.

23. člen

(prilagoditev obstoječih srednjih kurilnih naprav)

(1) Upravitelj obstoječe srednje kurilne naprave mora prilagoditi njeno obratovanje v zvezi z izvajanjem trajnih meritev najpozneje 36 mesecev po uveljavitvi te uredbe.

(2) Upravitelj obstoječe srednje kurilne naprave mora prilagoditi njeno obratovanje v zvezi z mejnimi vrednostmi emisije snovi določbam te uredbe:

– najpozneje 90 mesecev po uveljavitvi te uredbe, če je srednja kurilna naprava obratovala na dan uveljavitve te uredbe več kakor 20 let,

– najpozneje 90 mesecev po tem, ko srednja kurilna naprava obratuje več kakor 20 let.

(3) Do prilagoditve obstoječe srednje kurilne naprave določbam te uredbe se za mejne vrednosti emisij snovi uporabljajo mejne vrednosti iz 10., 11. in 12. člena te uredbe, razen za:

– ogljikov monoksid, za katerega je mejna koncentracija 250 mg/m³ za trdno gorivo, 170 mg/m³ za tekoče gorivo in 100 mg/m³ za plinasto gorivo,

– dušikove okside, za katere je mejna koncentracija 650 mg/m³ za trdno gorivo, 250 mg/m³ za ekstra lahko kurilno olje, 350 mg/m³ za težko kurilno olje in 200 mg/m³ za plinasto gorivo ter

– žveplove okside, za katere je mejna koncentracija 1.700 mg/m³ za trdno gorivo, 1.700 mg/m³ za tekoče gorivo in 35 mg/m³ za plinasto gorivo.

(4) Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena mora upravitelj srednje kurilne naprave prilagoditi emisijo snovi v zrak določbam te uredbe najpozneje v 36 mesecih po njeni uveljavitvi, če uporablja kot gorivo:

– trdno gorivo iz odpadkov,

– tekoče gorivo iz odpadkov,

– biogorivo, pridobljeno z biološko obdelavo odpadkov,

– masti živalskega izvora, pridobljene s toplotno obdelavo živalskih stranskih proizvodov v skladu z Uredbo 1774/2002/ES;

– koksni plin, plavžni plin, rafinerijski plin, odlagališčni plin, plin iz blata čistilnih naprav ali bioplin.

24. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94, 51/98, 83/98 – popr. 105/00, 50/01, 46/02, 49/03, 41/04 – ZVO-1 in 45/04), razen določb 13. člena, ki se uporabljajo v zvezi s prilagoditvijo velikih kurilnih naprav do 31. oktobra 2007 v skladu z določbami 32. člena Uredbe o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/05).

25. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-17/2007/5

Ljubljana, dne 5. aprila 2007

EVA 2007-2511-0073

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

PRILOGA 1

IZRAČUN TOPLOTNEGA IZKORISTKA KURILNE NAPRAVE

Toplotni izkoristek kurilne naprave se izračuna na podlagi meritev toplotnih izgub z dimnimi plini na naslednji način:

$$\eta_{celotni} = 100 - P_{dp_dop} - 1,5$$

pri čemer sta:

- $\eta_{celotni}$ toplotni izkoristek kurilne naprave, izražen v odstotkih, in
- P_{dp_dop} toplotna izguba z dimnimi plini, ki se izračuna na podlagi naslednjih enačb:

$$P_{dp} = (t_{dp} - t_z) \left(\frac{A_2}{21 - O_2} + B \right) \quad \text{ali} \quad P_{dp} = (t_{dp} - t_z) \left(\frac{A_1}{CO_2} + B \right)$$

pri čemer so:

- P_{dp} toplotna izguba z dimnimi plini v %,
- t_{dp} temperatura dimnih plinov v °C,
- t_z temperatura zgorevalnega zraka v °C,
- O_2 izmerjena vsebnost kisika v suhih dimnih plinih v %,
- CO_2 izmerjena vsebnost ogljikovega dioksida v suhih dimnih plinih v %.

Konstante A_1 , A_2 in B so navedene v spodnji preglednici.

Preglednica: Konstante A_1 , A_2 in B

	Ekstra lahko kurilno olje	Zemeljski plin	Mestni plin	Koksni plin	Utekočinjeni naftni plin
A_1	0,50	0,37	0,35	0,29	0,42
A_2	0,68	0,66	0,63	0,60	0,63
B	0,007	0,009	0,011	0,011	0,008

Izračun toplotnih izgub z dimnimi plini se ne uporablja za kondenzacijske kotle.

1847. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za mednarodni mejni prehod Zavrč

Na podlagi petega odstavka 10. člena Zakona o graditvi objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01, 110/02 – ZGO-1 in 14/07) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O**o državnem lokacijskem načrtu za mednarodni mejni prehod Zavrč****I. SPLOŠNI DOLOČBI****1. člen**

(podlaga za državni lokacijski načrt)

(1) S to uredbo se ob upoštevanju Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) sprejme državni lokacijski načrt za mednarodni mejni prehod Zavrč (v nadaljnjem besedilu: državni lokacijski načrt).

(2) Državni lokacijski načrt je izdelalo podjetje Arcus, d.o.o., Kranj, pod št. projekta DLN 63/05, v marcu 2007.

2. člen

(vsebina)

(1) Ta uredba določa ureditveno območje, zasnovo projektiranih rešitev za prometno infrastrukturo, za objekte in spremljajoče objekte, za urejanje komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, kulturne dediščine, ohranjanje narave in trajnostne rabe naravnih dobrin, druge ureditve, rešitve za zaščito pred nesrečami, etapnost izvedbe, obveznosti investitorja in izvajalcev ter dopustna odstopanja.

(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so grafično prikazane in pojasnjene v državnem lokacijskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, in pri službi, pristojni za urejanje prostora, v Občini Zavrč.

II. UREDITVENO OBMOČJE**3. člen**

(obseg ureditvenega območja)

(1) Ureditveno območje državnega lokacijskega načrta obsega:

– območje mednarodnega mejnega prehoda Zavrč (v nadaljnjem besedilu: MMP Zavrč) z vsemi spremljajočimi objekti in ureditvami,

– območja prestavitve in ureditev infrastrukturnih objektov in naprav.

(2) Funkcionalno ureditev območja MMP Zavrč, dimenzije ter umestitev posameznih ureditev in objektov prikazuje grafični del državnega lokacijskega načrta.

(3) Ureditveno območje državnega lokacijskega načrta obsega parcele oziroma dele parcel, na katerih so načrtovani trajni objekti in ureditve z vsemi spremljajočimi objekti in ureditvami, ter parcele oziroma dele parcel, na katerih so predvidene ureditve za izvedbo državnega lokacijskega načrta, po izvedbi katerih se na njih vzpostavi prejšnje stanje (območja novogradenj komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, ki jih zahteva gradnja MMP Zavrč).

(4) Ureditveno območje državnega lokacijskega načrta obsega naslednje parcele oziroma dele parcel v katastrski občini Zavrč:

29/1, 29/2, 30, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 31/6, 31/7, 31/8, 31/9, 31/10, 31/11, 31/12, 31/13, 31/14, 31/15, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 32/5, 32/6, 33/1, 33/2, 34/1, 34/2, 35, 37, 38/1, 39/1, 39/2,

39/3, 39/4, 47/9, 172/1(R 1-228-cesta), 172/2 (R 1-228-cesta), 177/8 in 177/10.

(5) Območja prestavitve, odstranitve, novogradenj in ureditev komunalnih naprav, energetske in omrežja zvez in drugih ureditev, ki jih zahteva gradnja MMP Zavrč v katastrski občini Zavrč:

a) vodovod:

47/8, 47/15, 53, 172/1(R 1-228-cesta), 172/3, 174/2, 174/3, 174/6 in 174/15;

b) električno omrežje – visoka napetost:

32/2, 32/3, 33/1, 38/1, 38/2, 39/1, 39/2, *42, 46/1, 46/2 in 175/1;

c) telekomunikacijski vodi:

32/2, 32/3, 33/1, 38/1, 38/2, 39/1, 39/2, *42, 46/1 in 46/2.

III. ZASNOVA PROJEKTHNIH REŠITEV PROMETNE INFRASTRUKTURE**4. člen**

(prometne površine)

(1) MMP Zavrč je postavljen na državni cesti R 1-228 Spuhlja–Zavrč (v nadaljnjem besedilu: glavna cesta) neposredno ob državni meji pred mejno črto od km 13,4 + 77,76 do km 13,9 + 32,24. Glavna cesta se pred državno mejo razširi v mejno ploščad, na kateri poteka potniški in blagovni promet ob izstopu iz države in vstopu vanjo, z objekti za mejni nadzor, tik pred državno mejo se spet zoži na obstoječo širino.

(2) Obstoječa glavna cesta širine 7,0 m, ki poteka po ravlini in v premem poteku, se na območju ploščadi MMP Zavrč razširi na širino 100 m na območju parkirišč za tovornjake in na širino 75 m na območju objekta policije in carine.

(3) Zaradi zaznavanja in preglednosti so deli ploščadi MMP Zavrč kljub administrativni omejitvi hitrosti projektirani ob upoštevanju računske hitrosti 90 km/h.

(4) Za dostop do občinske čistilne naprave in zemljišča na severovzhodni strani območja MMP Zavrč se zgradi dostopna makadamska pot.

5. člen

(ploščad za pretok potnikov – vstop v državo in izstop iz nje)

Na ploščadi za pretok potnikov pri vstopu v državo in izstopu iz nje so naslednji objekti:

– ploščad s šestimi voznimi pasovi, od tega dva za avtobuse, za pretok potnikov pod nadstrešnico,

– prometni otoki s kabinami policije in carine za nadzor nad potniškim in blagovnim prometom,

– objekt policije in carine,

– parkirišče za službena vozila policije in carine z 9 parkirnimi mesti,

– parkirišče za začasno ustavljanje avtobusov,

– parkirišče s 5 parkirnimi mesti za pregled osebnih vozil,

– parkirišče za zaposlene z 31 parkirnimi mesti.

6. člen

(ploščad za blagovni promet – izstop iz države)

Na ploščadi za blagovni promet pri izstopu iz države so naslednje ureditve in objekti za nadzor nad pretokom blaga s tovornimi vozili:

– parkirišče za tovornjake z 20 parkirnimi mesti,

– ploščad z enim voznim pasom in rampo za pregled vozil pod nadstrešnico,

– prometni otok s kabino carine in policije.

7. člen

(ploščad za blagovni promet – vstop v državo)

Na ploščadi za blagovni promet pri vstopu v državo so naslednji objekti in ureditve za nadzor nad pretokom blaga s tovornimi vozili:

- ploščad z dvema voznima pasovima, rampo in tehtnico za pregled vozil pod nadstrešnico objekta policije in carine,
- kabina carine in policije z rampo vzdolž osrednjega objekta policije in carine,
- parkirišče za tovornjake z 20 parkirnimi mesti,
- javne sanitarije,
- objekt carine in špedicije z dvema voznima pasovima ter rampo s kabino carine za pregled vozil pod nadstrešnico.

8. člen

(prečni prerezi cest)

- (1) Prečni prerez glavne ceste pri vstopu v državo in izstopu iz nje pri objektu policije in carine je 33,50 m, in sicer:
 - vozišče $5 \times 3,50 \text{ m} + 2 \times 3,00 \text{ m}$,
 - otoki $4 \times 2,50 \text{ m}$.
- (2) Prečni prerez terminala za tovornjake pri vstopu v državo pri objektu policije in carine je 9,20 m, in sicer:
 - vozišče $2 \times 3,50 \text{ m}$,
 - otok $2,20 \text{ m}$.
- (3) Prečni prerez terminala za tovornjake pri vstopu v državo pri objektu carine in špedicije je 7,00 m, in sicer:
 - vozišče $2 \times 3,50 \text{ m}$.
- (4) Prečni prerez dovozne ceste k parkirišču za zaposlene je 5,00 m, in sicer:
 - vozišče $2 \times 2,50 \text{ m}$.
- (5) Prečni prerez ceste pri navezavi na državno cesto je 7,00 m, in sicer:
 - vozišče $2 \times 3,50 \text{ m}$.
- (6) Prečni prerez ceste pri vstopu v državo je 7,00 m, in sicer:
 - vozišče $2 \times 3,50 \text{ m}$.

9. člen

(kolesarski in pešpromet)

- (1) Za kolesarski promet niso predvidene ločene kolesarske steze.
- (2) Na območju MMP Zavrč sta po osrednjem delu ploščadi med objektoma carine in špedicije ter glavnim objektom policije in carine ter med objektom carine in špedicije ter parkiriščem za zaposlene urejena hodnika za pešce širine 1,50 m.

IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV OBJEKTOV IN SPREMLJAJOČIH OBJEKTOV

10. člen

(objekti)

Objekti MMP Zavrč so:

- objekt policije in carine, višinski gabarit P + 1, z nadstrešnicama nad parkiriščema za službena vozila,
- nadstrešnica nad ploščadjo za nadzor nad blagovnim prometom pri izstopu iz države, minimalna svetla višina nad koto asfaltiranega vozišča je 5,40 m,
- nadstrešnica nad ploščadjo za nadzor nad blagovnim prometom pri vstopu v državo, minimalna svetla višina nad koto asfaltiranega vozišča je 5,40 m,
- objekt carine in špedicije pri nadzoru nad blagovnim prometom pri vstopu v državo, višinski gabarit P, z nadstrešnico nad ploščadjo za nadzor nad tovornimi vozili, minimalna svetla višina nad koto asfaltiranega vozišča je 5,40 m,
- agregat, višinski gabarit P,
- javne sanitarije, višinski gabarit P.

11. člen

(spremljajoči objekti)

- (1) Ob vstopu na območje MMP Zavrč so znotraj ograjenega območja kot sestavni del objekta za carinski nadzor nad blagovnim prometom pri vstopu v državo nameščeni tipski zabojniki špedicije.
- (2) Ob parkirišču za tovornjake pri vstopu v državo je postavljen objekt javnih sanitarij.

V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA UREJANJE KOMUNALNE, ENERGETSKE IN TELEKOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE

12. člen

(odvodnjavanje cestnega telesa)

Padavinska odpadna voda z utrjenih cestnih in parkirnih površin ploščadi se vodi po ceveh iz materiala, neprepustnega za vodo, skozi peskolove v lovilnike olj, standardizirane s predpisi, in naprej v ponikovalna polja. Ponikovalna polja morajo biti v največji mogoči meri zaščitena pred vplivi s povoznih in manipulativnih površin. Omogočeno mora biti neškodljivo odvajanje zalednih voda.

13. člen

(kanalizacija)

- (1) Predviden je ločen kanalizacijski sistem za odvod odpadnih voda – posebej za vodo s strešin, posebej za vodo s ploščadi in cest ter posebej za fekalno vodo.
- (2) Padavinska odpadna voda z utrjenih površin se vodi po ceveh iz materiala, neprepustnega za vodo, skozi peskolove v lovilnike olj, standardizirane s predpisi, in naprej v ponikovalna polja.
- (3) Padavinska voda s strešin se vodi posebej neposredno v ponikovalnico in ponikovalna polja.
- (4) Predvideni objekti na območju MMP Zavrč nimajo kletnih etaž, ki bi se odvodnjavale v zunanjo kanalizacijo prek internih črpališč. Komunalne odpadne vode iz objektov na območju mejnega prehoda (objekt policije in carine ter objekt carine in špedicije) se vodijo po kanalu fekalne kanalizacije do biološke čistilne naprave, ki je predvidena za 60 ekoloških enot. Čistilna naprava je postavljena na območju zelenice pri objektu javnih sanitarij. Prečiščena odpadna voda se vodi v ponikovalnice, ki so na območju navedene zelenice.

14. člen

(vodovod in hidrantno omrežje)

Za oskrbo s sanitarno, pitno in požarno vodo se območje MMP Zavrč naveže s cevovodom premera 125 mm na obstoječo prečrpalnico, na vejo sistema iz vodohrana Turški vrh.

15. člen

(elektroenergetsko omrežje)

- (1) Zaradi povečane odjemne moči za objekt MMP Zavrč se obstoječi jamborski transformator moči 160 kVA zamenja z novo transformatorsko postajo moči $2 \times 1000 \text{ kVA}$, priključenim na omrežje z zemeljskim 20-kilovoltnim priključkom od zadnjega droga. Nizkonapetostni razvod je predviden do vseh objektov in naprav na območju mejnega prehoda v ustrezni kabelski kanalizaciji.
- (2) Carinski in policijski objekt je opremljen z dizelskim generatorskim agregatom, s katerim se v celoti oskrbuje nujne porabnike ob izpadu električne napetosti.
- (3) Ploščad se osvetli s svetilkami z navzdol usmerjenimi svetlobnimi snopi višine od 10 m do 15 m, nameščenimi večinoma na ločilnih otokih.
- (4) Predvidena je javna razsvetljava celotne ploščadi z napajanjem z ločenega odjemnega mesta.

16. člen

(telekomunikacijsko omrežje)

Območje se priključi na telekomunikacijsko omrežje s podaljšanjem zemeljskega kabla od obstoječega telekomunikacijskega priključka do razvodne omarice, od koder je predviden razvod do vseh uporabnikov na območju MMP Zavrč v ustrezni kabelski kanalizaciji.

17. člen

(ogrevanje objektov)

Objekti se ogrevajo z utekočinjenim naftnim plinom, ki se hrani v treh rezervoarjih, vsak s prostornino 5 m^3 . Dva

sta postavljena na območju zelenice na severozahodni strani objekta policije in carine, eden na območju zelenice na južni strani objekta carine in špedicije pri nadzoru nad blagovnim prometom pri vstopu v državo.

18. člen

(križanja infrastrukturnih vodov)

Križanja in medsebojni odmiki predvidenih in obstoječih infrastrukturnih vodov se izvedejo v skladu s standardi.

VI. ZASNOVA PROJEKTHNIH REŠITEV ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

19. člen

(oblikovanje objektov)

(1) Objekti in nadstrešnice imajo jekleno konstrukcijo, sestavljeno iz navpičnih stebrov in vodoravnih nosilcev oziroma jeklenih okvirjev, sidranih v armirane betonske temelje. Ostrešje je konstrukcija jeklenih nosilcev s podkonstrukcijo za kritino.

(2) Nadstrešnice so ločena konstrukcija. Glavni vhodi v objekte za zaposlene, uporabnike in neposredni vhodi za stranke v postopku so s pločnikov ob voznih površinah. Ob vzdolžnih komunikacijah – hodnikih so nanizani pisarne, prostori za stranke, skupni prostori za zaposlene, arhivi, priročna skladišča, itn.

(3) Fasade objektov so plašč profiliranih tipskih plošč iz jeklene, pocinkane, barvane pločevine, zasteklitve in lesenih oblog.

(4) Strehe so ravne iz profiliranih tipskih plošč iz jeklene, pocinkane in barvane pločevine.

20. člen

(oblikovanje drugih prostih površin in obcestnega prostora)

(1) Zaradi večje preglednosti in odprtosti prostora se večji del zelenih površin zaseje s travo.

(2) Posamezne skupine srednje visokih dreves se posadijo kot vodila za orientacijo v prostoru in se izmenjavajo z izbranimi vrstami skupin zimzelenih grmovnic. Poleg tega se zasadijo skupine grmovnic, ki cvetijo zgodaj spomladi, in skupine grmovnic, ki cvetijo pozno v jesen.

(3) Zagotoviti je treba redno vzdrževanje in ohranjanje oblike zasaditve.

(4) Za preprečitev nenadzorovanega dostopa na ploščad za blagovni promet se postavi varovalna žična ograja višine 2,0 m, prilagojena poteku prometnih poti in prometnemu režimu na MMP Zavrč.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, KULTURNE DEDIŠČINE IN TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH DOBRIN

21. člen

(varstvo pred hrupom)

(1) Pri gradnji je treba upoštevati naslednje ukrepe za zmanjšanje vpliva hrupa:

– gradnja naj poteka le podnevi med 7. in 19. uro, ponoči samo zaradi neodločljivih del;

– v skladu s predpisi, ki urejajo emisije hrupa strojev, je za nove stroje določena največja dovoljena zvočna moč za večino gradbenih strojev v odvisnosti od čiste inštalirane moči. Proizvajalci morajo stroje označiti z vrednostmi njihove zvočne moči in zagotoviti, da niso presežene;

– če se delovne naprave ne uporabljajo, jih je treba izklopiti (npr. daljši postanki tovornjakov, bagrov ipd.).

(2) Prve meritve hrupa v okolju se opravijo v skladu s predpisi, ki urejajo hrup, najpozneje v petnajstih mesecih po začetku obratovanja MMP Zavrč. Meritve je treba opraviti med

največjimi obremenitvami MMP Zavrč. Nadaljnje spremljanje hrupa poteka odvisno od rezultatov prvih meritev.

(3) Za povečanje varstva pred hrupom se prometne površine prevlečejo s tihim asfaltom.

22. člen

(varstvo zraka)

(1) Projektant in izvajalec gradbenih del morata zagotoviti, da se v okolici gradbišča in pozneje ob obratovanju objekta ne presegajo mejne vrednosti onesnaževal v zraku. Natančni ukrepi za preprečitev in zmanjšanje onesnaženja zraka morajo biti podrobno opredeljeni v projektni dokumentaciji.

(2) Treba je zagotoviti stalen nadzor nad tehnično brezhibnostjo gradbenih strojev in drugih prevoznih sredstev ter njihovo ustrezno in racionalno obratovanje.

(3) Vse manipulativne površine (vstopna in izstopna ploščad z voznimi pasovi, parkirni prostori) morajo biti utrjene in morajo omogočati čiščenje ob nezgodah. Brežine morajo biti ozelenjene. Natančno je treba izdelati tudi načrte za ravnanje ob nezgodah (razlitje, raztros, požari ipd.).

23. člen

(varstvo voda)

Med gradnjo in obratovanjem MMP Zavrč je treba zagotoviti nadzor nad kakovostjo izvedbe in obstojnostjo zaščitnih ukrepov v skladu s poslovnikom, ki ga je treba obvezno pripraviti pred začetkom gradnje in obratovanja MMP Zavrč, v katerem je treba upoštevati tudi vse spremembe projekta zaradi morebitnih nepredvidenih dogodkov med gradnjo. Preprečiti je treba nenadzorovano razlivanje odpadnih voda med gradnjo in obratovanjem. Transformator in dizelski generatorski agregat morata biti postavljena v ustrezno dimenzionirane lovilne skledе.

24. člen

(ohranjanje narave)

Območje MMP Zavrč je na desnem bregu rokava reke Drave z imenom Rukavac, ki spada med vodotoke I. reda. Načrtovana ureditev sicer posega deloma na območje, ki je opredeljeno kot posebno območje varstva (SPA) SI5000011 Drava in kot EPO Drava – spodnja (IŠ 41 500), vendar minimalno in le na območju, kjer je že obstoječ mejni prehod oziroma asfaltirane površine.

25. člen

(varovanje objektov in območij kulturne dediščine)

(1) Na ureditvenem območju državnega lokacijskega načrta so naslednje evidentirane enote kulturne dediščine, vpisane v Register nepremične kulturne dediščine (RKD):

– Zavrč – arheološko najdišče Prodica (EŠD 14510) in

– območje kompleksnega varstva kulturne dediščine v odprtem prostoru Borl (OKV št. 3).

(2) Na zavarovanih območjih kulturne dediščine iz prejšnjega odstavka je treba ohranjati obstoječa prostorska razmerja in krajinske kvalitete (gozdne robove v vidnih stikih z dediščino, značilne silhuete, vedute in poglede, razgledišča in druge krajinske strukture). Investitor mora pred gradnjo zagotoviti arheološko zavarovalno izkopavanje (na zemljiščih s parc. št. 38/1 (del), 39/2 (del), 39/1 (del), 39/3 (del), 39/4, 33/2, 33/1 (del), 32/3 (del), 32/4, 32/5, 32/6, 32/2 (del), 32/1 (del), 31/8 (del), 31/9, 31/10, 31/14, 31/7 (del), 31/11, 31/13, 31/4 (del), k.o. Zavrč) ter arheološki nadzor med gradnjo (na parc. št. 31/6, 31/12 in 31/15, 31/3 (del), 31/2 (del), 31/1 (del), 30 (del), 29/1 (del), 29/2 (del), k. o. Zavrč).

26. člen

(zbiranje in odvoz odpadkov)

Komunalni odpadki na območju MMP Zavrč se zbirajo v tipskih zabojnikih, ki se redno praznijo, odpadki pa organizirano odvažajo na komunalno odlagališče.

VIII. DRUGE UREDITVE

27. člen

(potrebne rušitve)

(1) Obstoječe ureditve MMP Zavrch, ki so namenjene policijski in carinski službi ter špedicijam in so sestavljene iz tipskih zabojnikov in nadstrešnic se skupaj z obstoječo komunalno ureditvijo odstranijo.

(2) Poruši in odstrani se poslovni objekt na parcelah št. 31/12 in 31/15, k. o. Zavrch.

28. člen

(odlagališče presežka materiala)

(1) Z odstranitvijo asfalta obstoječega cestišča nastane okoli 400 m³ odpadkov bitumenske mešanice, ki se odpelje na odlagališče Cestnega podjetja Maribor.

(2) Drug gradbeni material, ki nastane z rušitvijo gradbenih objektov na območju obstoječega MMP Zavrch, se v soglasju z Občino Zavrch odpelje na najbližje obstoječe odlagališče, ki ima pridobljena potrebna dovoljenja.

29. člen

(ravnanje z rodovitno zemljo)

Rodovitna zemlja se odgrne in ustrezno skladišči ter uporabi za urejanje zelenih površin.

IX. REŠITVE ZA ZAŠČITO PRED NESREČAMI

30. člen

(zaščita pred požarom)

(1) Požarna varnost objektov na MMP Zavrch je zagotovljena z dovozom za intervencijska vozila po obstoječi cesti. Zgraditev vodovoda in hidrantnega omrežja pa zagotavlja preskrbo s požarno vodo. Ob požaru in drugih nesrečah so zagotovljene površine za varen umik ljudi in živali na utrjene površine ter na površine v okolici.

(2) Voda za gašenje požara se zagotavlja s hidrantnim omrežjem v skladu s predpisom, ki ureja tehnične normative za zunanje in notranje hidrantno omrežje za gašenje požarov.

(3) Med gradnjo mora izvajalec ravnati v skladu s predpisom, ki ureja varstvo pred požarom v naravnem okolju.

X. ETAPNOST IZVEDBE

31. člen

(etape izvajanja)

Gradnja MMP Zavrch je predvidena v eni etapi ter obsega komunalno opremljanje območja in gradnjo ploščadi MMP Zavrch z vsemi zunanjimi ureditvami in objekti.

XI. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV

32. člen

(monitoring)

(1) Investitor mora zagotoviti celostno izvajanje monitoringa med obratovanjem in gradnjo MMP Zavrch za področja hrupa in varstvo zraka. Zavezanec za izvedbo monitoringa med gradnjo je izvajalec gradbenih del, med obratovanjem pa ministrstvo, pristojno za upravo.

(2) Imisija hrupa in zraka se meri na stanovanjski hiši Zavrch 9 a, ki je na zemljišču s parcelno št. 38/3, k. o. Zavrch. Stanje se spremlja v skladu s predpisi. Rezultati monitoringa so javni, investitor mora poskrbeti za dostopnost podatkov.

(3) Dodatni ustreznosti in zaščitni ukrepi, ki jih mora investitor izvesti na podlagi rezultatov monitoringa, so:

- dodatne tehnične in prostorske rešitve,
- dodatne zasaditve in zgostitve vegetacije,
- sanacija poškodovanih območij, naprav ali drugih prostorskih sestavin,
- sprememba rabe prostora in
- drugi ustreznosti ukrepi.

33. člen

(organizacija gradbišča)

Gradbišče se organizira tako, da se zagotovi dvosmeren promet na glavni cesti. K načrtu gradbišča in za ureditev obvozov in delnih zapor med gradnjo mora investitor pridobiti soglasja pristojnih organov in organizacij.

34. člen

(dodatne obveznosti)

Poleg vseh obveznosti, navedenih v tej uredbi, so obveznosti investitorja in izvajalca med gradnjo in po dograditvi tudi:

- zagotoviti potek prometa,
- zagotoviti nemoten dovoz in dostop do sosednjih zemljišč med gradnjo in po dograditvi,
- obnoviti infrastrukturne vode in druge objekte, če se zaradi gradnje MMP Zavrch zaradi prevelikih obremenitev ali tresljajev poškodujejo,
- zagotoviti zavarovanje gradbišča za varno in nemoteno uporabo sosednjih objektov in zemljišč,
- v skladu s predpisi čim prej odpraviti morebitne negativne posledice, ki bi nastale zaradi graditve mejnega prehoda in obratovanja rekonstruirane ceste,
- zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo objektov po vseh obstoječih infrastrukturnih napeljavah,
- med gradnjo zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču za preprečitev onesnaženja okolja in voda zaradi prevoza, skladiščenja in uporabe tekočega goriva in drugih škodljivih snovi oziroma ob nezgodi zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.

XII. DOPUSTNA ODSTOPANJA

35. člen

(dopustna odstopanja)

(1) Vse umestitve in dimenzije, navedene v tej uredbi, se natančneje določijo v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja. Tloris in višina objektov in ureditev se lahko razlikujeta od opredeljenih za ± 10 odstotkov.

(2) Pri uresničitvi državnega lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s to uredbo, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer najdejo take rešitve, ki so oblikovno, prometnotehnično ali okoljevarstveno primernejše ter ne poslabšujejo prostorskih in okoljskih razmer.

(3) Odstopanja od tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnim interesom. Z njimi morajo soglašati organi in organizacije, na katere se nanašajo.

XIII. NADZOR

36. člen

(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.

XIV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

37. člen

(občinski prostorski akti)

Z dnem uveljavitve te uredbe se za ureditveno območje državnega lokacijskega načrta, določenega v 3. členu te uredbe, šteje, da so spremenjene in dopolnjene prostorske sestavine naslednjih občinskih prostorskih aktov:

– Dolgoročni plan občine Ptuj za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 11/86, 20/88, 2/90, 12/93 in 16/94);

– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Ptuj za obdobje 1986–2000 za območje občine Zavrč, dopolnjenega v letu 1996 (Uradni list RS, št. 14/97);

– Družbeni plan Občine Ptuj za obdobje 1986–1990 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 25/86, 28/86, 12/87, 28/90, 32/90, 25/91, 12/93 in 16/94);

– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Ptuj za obdobje 1986–1990 za območje Občine Zavrč, dopolnjenega v letu 1996 (Uradni list RS, št. 14/97);

– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 30/03);

– Odlok o sprejemu prostorsko ureditvenih pogojev za območje občine Ptuj izven mesta Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 20/92 in 22/92 – popr.);

– Odlok o spremembi odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za območje občine Ptuj izven mesta Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 27/93);

– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje občine Ptuj izven mesta Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 26/94);

– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 51/97).

38. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-31/2007/6

Ljubljana, dne 5. aprila 2007

EVA 2007-2511-0105

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.

Predsednik

1848. Uredba o določitvi ureditvenega območja meddržavnega mejnega prehoda Imeno

Na podlagi 3. člena v povezavi s 5. členom Zakona o graditvi objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01, 110/02 – ZGO-1 in 14/07) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O**o določitvi ureditvenega območja meddržavnega mejnega prehoda Imeno**

1. člen

S to uredbo se določi ureditveno območje meddržavnega mejnega prehoda Imeno (v nadaljnjem besedilu: mejni prehod) na podlagi Elaborata za ugotavljanje javne koristi za meddržav-

ni mejni prehod Imeno, ki ga je izdelal Proplus, d.o.o., Maribor pod št. 29/E/2006 januarja 2007 in je na vpogled na Ministrstvu za javno upravo, Direktoratu za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave, Tržaška 21, Ljubljana.

2. člen

(1) Ureditveno območje mejnega prehoda obsega:

a) nepremičnine, potrebne za opravljanje varnostnega, carinskega in inšpekcijskega nadzora, ter neposredno okolico z objekti, ki so potrebni za smotno in varno odvijanje prometa, in obsega parcele in dele parcel:

– parc. št. 1962/2, 1963, 2048, 2049 in 2044, vse k.o. Imeno;

b) trase za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav, potrebnih za nemoteno delovanje mejnega prehoda, ki so električni vod, vodovod, kanalizacija ter telefonski kabel, ki sicer potekajo znotraj ureditvenega območja, razen za telefonski priključek v dolžini cca 5 m, ki bo potekal po delu zemljišča parc. št. 1962/2, k.o. Imeno.

(2) Meja ureditvenega območja je prikazana v elaboratu iz prejšnjega člena in je razvidna iz pregledne situacije v merilu 1:1000, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.

3. člen

Urbanistična podlaga za določitev ureditvenega območja mejnega prehoda je prostorski izvedbeni akt Občine Podčetrtek. Ureditveno področje mejnega prehoda urejajo:

– Prostorske sestavine planskih aktov občine: Izbranih vsebin kartografskega dela prostorskega plana občine Podčetrtek, Dolgoročnega plana občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986–2000, prostorske sestavine – dopolnjen 1989 in sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana in srednjeročnega plana občine Šmarje pri Jelšah – dopolnjen 1993 (Uradni list RS, št. 63/93);

– Prostorski ureditveni pogoji: Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih (PUP) za območje občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 69/93).

4. člen

Območje mejnega prehoda zajema zemljišča, namenjena:

– za novogradnjo, postavitve objekta carine in policije ter objektov za podroben pregled blagovnega prometa, s potrebno razširitvijo vozišča;

– za odstranitev obstoječih objektov, razen nadstrešnice;

– za rušitev vseh utrjenih površin in izvedbo novih vozniških površin;

– za ureditev parkirišč in potrebne infrastrukture;

– za zunanjo ureditev.

5. člen

Šteje se, da je za namene gradnje mejnega prehoda na ureditvenem območju iz 2. člena te uredbe izkazana javna korist.

6. člen

Z dnem uveljavitve te uredbe lahko pooblaščen investitor prične s pripravljalnimi deli na območju mejnega prehoda.

7. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00714-19/2007/5


Ljubljana, dne 5. aprila 2007

EVA 2007-3111-0014

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.

Predsednik



LEGENDA:

- asfalt
- zelenica
- tlakovce
- gramozne krogle
- meja območja ureditve
- nadstrešnica
- državna meja
- parcelne meje
- predvidena ograja

PROJEKT d.d.
NOVA GORICA

Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica

Investitor:	RS MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Tržaška cesta 21 1000 LJUBLJANA		
Objekt / lokacija:	MMP IMENO		
Vrsta projekta:	PGD		
Vrsta načrta:	ZUNANJA UREDITEV		
Vsečina:	SITUACIJA UREDITVENA		
Merilo:	1:1000		
Odg.vodja projekta:	Marjana Vodopivec, u.d.i.a.		
Ident. št.:	IZS A - 0321		
Odg.projektant:	Marjana Vodopivec, u.d.i.a.		
Ident. št.:	IZS A - 0321		
Projekt. sodelavec:	Saša Mazera		
Datum izdelave:	Št.projekta:	Št.načrta:	List:
FEB 2007	8945-6	8945-6	2
Spremembe:			

1849. Uredba o določitvi ureditvenega območja meddržavnega mejnega prehoda Razkrižje

Na podlagi 3. člena v povezavi s 5. členom Zakona o graditvi objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01, 110/02 – ZGO-1 in 14/07) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O**o določitvi ureditvenega območja meddržavnega mejnega prehoda Razkrižje****1. člen**

S to uredbo se določi ureditveno območje meddržavnega mejnega prehoda Razkrižje (v nadaljnjem besedilu: mejni prehod) na podlagi Elaborata za ugotavljanje javne koristi za meddržavni mejni prehod Razkrižje, ki ga je izdelal Proplus, d.o.o., Maribor pod št. 32/E/2006 januarja 2007, in je na vpogled na Ministrstvu za javno upravo, Direktoratu za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave, Tržaška 21, Ljubljana.

2. člen

(1) Ureditveno območje mejnega prehoda obsega:

a) nepremičnine, potrebne za opravljanje varnostnega, carinskega in inšpekcijskega nadzora, ter neposredno okolico z objekti, ki so potrebni za smotno in varno odvijanje prometa, in sicer zemljišča oziroma dele zemljišč parc. št. 555, 554/3, 560/3, 587/2, 730/1 in 744/2, vse k.o. Razkrižje;

b) trase za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav, potrebnih za nemoteno delovanje mejnega prehoda, ki so električni vod, vodovod, kanalizacija ter telefonski kabel, ki sicer potekajo znotraj ureditvenega območja, razen za:

– električni priključni NN kabel v dolžini cca 1 m, ki bo potekal po zemljišču parc. št. 554/1, k.o. Razkrižje, in v dolžini cca 5 m, ki bo potekal po zemljišču parc. št. 554/2, k.o. Razkrižje,

– kanalizacijo, za katero se opravi zamenjava kanalizacijske cevi v dolžini cca 3,5 m, ki bo potekala po zemljišču parc. št. 744/1, rušitev dela greznice na zemljišču parc. št. 744/4, rušitev in izvedba nove odtočne glave na zemljišču parc. št. 554/2, rušitev obstoječih kanalov in iztočnih glav v dolžini cca 3,5 m ter izvedba novih v dolžini cca 3,5 m na zemljišču parc. št. 560/2, vse k.o. Razkrižje.

(2) Meja ureditvenega območja je prikazana v elaboratu iz prejšnjega člena in je razvidna iz pregledne situacije v merilu 1:1000, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.

3. člen

Urbanistična podlaga za določitev ureditvenega območja mejnega prehoda je prostorski izvedbeni akt občine Razkrižje. Ureditveno področje mejnega prehoda urejajo:

– Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občine Ljutomer za obdobje 1986–2000 in družbenega plana občine Ljutomer za obdobje 1986–1990 za območje občine Razkrižje dopolnjen v letu 2001 (Uradni list RS, št. 73/04),

– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto občine Ljutomer (Uradni list SRS, št. 27/89, in Uradni list RS, št. 8/91, 18/92, 50/97, 29/98 in 39/03),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto občine Ljutomer za območje občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 65/05).

4. člen

Območje mejnega prehoda zajema zemljišča, namenjena:

– za novogradnjo, postavitev objekta carine, policije in nadstrešnice,

– za odstranitev obstoječih objektov,

– za rušitev vseh utrjenih površin in izvedbo novih vozniških površin,

– za ureditev parkirišč in potrebne infrastrukture,

– za zunanjo ureditev.

5. člen

Šteje se, da je za namene gradnje iz prejšnjega člena na ureditvenem območju iz 2. člena te uredbe izkazana javna korist.

6. člen

Z dnem uveljavitve te uredbe lahko pooblaščen investitor prične s pripravljalnimi deli na območju mejnega prehoda.

7. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


Št. 00714-16/2007/8

Ljubljana, dne 5. aprila 2007

EVA 2007-3111-0030

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik



1850. Uredba o določitvi ureditvenega območja meddržavnega mejnega prehoda Ormož

Na podlagi 3. člena v povezavi s 5. členom Zakona o graditvi objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01, 110/02 – ZGO-1 in 14/07) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O**o določitvi ureditvenega območja meddržavnega mejnega prehoda Ormož****1. člen**

S to uredbo se določi ureditveno območje meddržavnega mejnega prehoda Ormož (v nadaljnjem besedilu: mejni prehod) na podlagi Elaborata za ugotavljanje javne koristi za meddržavni mejni prehod Ormož, ki ga je izdelal Proplus, d.o.o., Maribor pod št. 28/E/2006 januarja 2007, in je na vpogled na Ministrstvu za javno upravo, Direktoratu za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave, Tržaška 21, Ljubljana.

2. člen

(1) Ureditveno območje mejnega prehoda obsega:

a) nepremičnine, potrebne za opravljanje varnostnega, carinskega in inšpekcijskega nadzora, ter neposredno okolico z objekti, ki so potrebni za smotno in varno odvijanje prometa, in sicer zemljišča oziroma dele zemljišč parc. št. 1012, 1235/1, 1283 in 1301, vse k.o. Ormož;

b) trase za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav, potrebnih za nemoteno delovanje mejnega prehoda, ki so električni vod, vodovod, kanalizacija ter telefonski kabel, ki sicer potekajo znotraj ureditvenega območja, razen za:

- kanalizacijo v dolžini dvakrat po cca 5 m, ki bo potekala po zemljišču parc. št. 1235/1, k.o. Ormož,
- TK kabel v dolžini cca 5 m, ki bo potekal po delu zemljišča parc. št. 1235/1, k.o. Ormož,
- NN kabel v dolžini cca 12 m, ki bo potekal po zemljišču parc. št. 1283 in v dolžini cca 5 m, ki bo potekal po zemljišču parc. št. 1235/1, vse k.o. Ormož.

(2) Meja ureditvenega območja je prikazana v elaboratu iz prejšnjega člena in je razvidna iz pregledne situacije v merilu 1:1000, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.

3. člen

Urbanistična podlaga za določitev ureditvenega območja mejnega prehoda je prostorski izvedbeni akt občine Ormož. Ureditveno področje mejnega prehoda urejajo:

- Dolgoročni plan občine Ormož za obdobje 1986–2000 (Uradni vestnik občine Ormož in Ptuj, št. 14/86, 9/90),
- Družbeni plan občine Ormož za obdobje 1986–1990 (Uradni vestnik občine Ormož in Ptuj, št. 28/86),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Ormož v letu 1994 (Uradni vestnik občine Ormož in Ptuj, št. 27/94, 33/95, in Uradni vestnik občine Ormož, št. 4/97),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 7/03),
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za južni nižinski del občine Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 8/00).

4. člen

Območje mejnega prehoda zajema zemljišča, namenjena:

- za novogradnjo, postavitve objekta carine in policije ter nadstrešnice,
- za odstranitev obstoječih objektov,
- za rušitev vseh utrjenih površin in izvedbo novih vozniških površin,
- za ureditev parkirišč in potrebne infrastrukture,
- za zunanjo ureditev.

5. člen

Šteje se, da je za namene gradnje iz prejšnjega člena na ureditvenem območju iz 2. člena te uredbe izkazana javna korist.

6. člen

Z dnem uveljavitve te uredbe lahko pooblaščen investitor prične s pripravljalnimi deli na območju mejnega prehoda.

7. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


Št. 00714-17/2007/8

Ljubljana, dne 5. aprila 2007

EVA 2007-3111-0031

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik



1851. Uredba o določitvi ureditvenega območja meddržavnega mejnega prehoda Zg. Leskovec

Na podlagi 3. člena v povezavi s 5. členom Zakona o graditvi objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01, 110/02 – ZGO-1 in 14/07) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O**o določitvi ureditvenega območja meddržavnega mejnega prehoda Zg. Leskovec****1. člen**

S to uredbo se določi ureditveno območje meddržavnega mejnega prehoda Zg. Leskovec (v nadaljnjem besedilu: mejni prehod) na podlagi Elaborata za ugotavljanje javne koristi za meddržavni mejni prehod Zg. Leskovec, ki ga je izdelal Proplus, d.o.o., Maribor pod št. 33/E/2006 januarja 2007, in je na vpogled na Ministrstvu za javno upravo, Direktoratu za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave, Tržaška 21, Ljubljana.

2. člen

(1) Ureditveno območje mejnega prehoda obsega:

a) nepremičnine, potrebne za opravljanje varnostnega, carinskega in inšpekcijskega nadzora, ter neposredno okolico z objekti, ki so potrebni za smotno in varno odvijanje prometa, in sicer zemljišča oziroma dele zemljišč parc. št. 301/1, 301/3, 302, 355/4, 356/1, 365/6 in 365/7, vse k.o. Gradišče, in parc. št. 1039/4, k.o. Velika Varnica;

b) trase za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav, potrebnih za nemoteno delovanje mejnega prehoda, ki so električni vod, vodovod, kanalizacija ter telefonski kabel, ki sicer potekajo znotraj ureditvenega območja. V času gradnje bo začasni promet potekal po zemljišču parc. št. 1039/2, k.o. Velika Varnica.

(2) Meja ureditvenega območja je prikazana v elaboratu iz prejšnjega člena in je razvidna iz pregledne situacije v merilu 1:1000, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.

3. člen

Urbanistična podlaga za določitev ureditvenega območja mejnega prehoda je prostorski izvedbeni akt Občine Videm. Ureditveno področje mejnega prehoda urejajo:

– Prostorske sestavine Družbenega plana občine Ptuj za obdobje 1986–1990 (Uradni vestnik občine Ormož in Ptuj,

št. 25/86, 28/86, 12/87, 28/90, 32/90, 25/91, 12/93 in 16/94), Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Ptuj za obdobje 1986–1990 za območje Občine Videm, dopoljenega v letu 1996 (Uradni list RS, št. 57/97), Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje občine Videm (Uradni list RS, št. 87/03) ter Uredba o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Slivnica–Draženci (Uradni list RS, št. 73/05),

– Prostorski ureditveni pogoji: Prostorski ureditveni pogoji za območje občine Videm (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 20/92, 22/92 – popravek, 27/93, 26/94 in Uradni list RS, št. 58/98).

4. člen

Območje mejnega prehoda zajema zemljišča, namenjena:

- za novogradnjo, postavitev objekta carine, policije in nadstrešnice,
- za odstranitev obstoječih objektov,
- za rušitev vseh utrjenih površin in izvedbo novih vozniških površin,
- za ureditev parkirišč in potrebne infrastrukture,
- za zunanjo ureditev.

5. člen

Šteje se, da je za namene gradnje iz prejšnjega člena na ureditvenem območju iz 2. člena te uredbe izkazana javna korist.

6. člen

Z dnem uveljavitve te uredbe lahko pooblaščen investitor prične s pripravljalnimi deli na območju mejnega prehoda.

7. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


Št. 00714-18/2007/8

Ljubljana, dne 5. aprila 2007

EVA 2007-3111-0032

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik



1852. Uredba o dopolnitvi Uredbe o določitvi ureditvenega območja mednarodnega mejnega prehoda Babno Polje

Na podlagi 3. člena v povezavi s 5. členom Zakona o graditvi objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01, 110/02 – ZGO-1 in 14/07) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O**o dopolnitvi Uredbe o določitvi ureditvenega območja mednarodnega mejnega prehoda Babno Polje****1. člen**

V Uredbi o določitvi ureditvenega območja mednarodnega mejnega prehoda Babno Polje (Uradni list RS, št. 21/07) se v točki a) prvega odstavka 2. člena doda parc. št. »1037/1«.

2. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00714-20/2007/7
Ljubljana, dne 5. aprila 2007
EVA 2007-3111-0033

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

1853. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Sveta za duševno zdravje pri Vladi Republike Slovenije

Na podlagi 5. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06 in 71/07) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P**o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Sveta za duševno zdravje pri Vladi Republike Slovenije****1. člen**

V Sklepu o ustanovitvi Sveta za duševno zdravje pri Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 39/03 in 61/05) se naslov spremeni tako, da se glasi:

»Sklep o ustanovitvi Sveta Vlade Republike Slovenije za duševno zdravje«.

2. člen

4. člen se spremeni tako, da se glasi:

»4. člen

Svet ima 15 članov in je sestavljen iz:

1. predstavnikov ministrstev, in sicer:

– 1 predstavnik Ministrstva za zdravje,

– 1 predstavnik Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve,

– 1 predstavnik Ministrstva za šolstvo in šport,

– 1 predstavnik Ministrstva za okolje in prostor,

– 1 predstavnik Ministrstva za pravosodje.

2. predstavnikov strokovnih institucij, in sicer:

– 2 predstavnikov Razširjenega strokovnega kolegija za psihiatrijo, iz primarne in sekundarne ravni zdravstvene dejavnosti,

– 1 predstavnik Fakultete za socialno delo Univerze v Ljubljani,

– 1 predstavnik Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,

– 1 predstavnik Zbornice delovnih terapevtov Slovenije.

3. predstavnikov nevladnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: NVO) s področja duševnega zdravja, ki imajo status društva v javnem interesu, in sicer:

– 1 predstavnik uporabnikov,

– 1 predstavnik svojcev,

– 1 predstavnik društva Šent – slovenskega združenja za duševno zdravje,

– 1 predstavnik društva Ozara Slovenija – nacionalnega združenja za kakovost življenja,

– 1 predstavnik društva Altra – odbora za novosti v duševnem zdravju.

Predstavnik uporabnikov in predstavnik svojcev iz prve in druge alineje tretje točke ne moreta biti člana društev, ki so navedena v tem členu.«.

3. člen

V 6. členu se črta drugi odstavek.

4. člen

V 7. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Svet vodi predsednik sveta. Predsednik ima dva namestnika – podpredsednika, ki mu pomagata voditi delo sveta in ga nadomeščata v času njegove odsotnosti. Predsednika in podpredsednika izvoli svet na svoji prvi seji in o tem obvesti Vlado Republike Slovenije.«.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»Predsednika sveta predlagajo predstavniki ministrstev, enega podpredsednika sveta predlagajo predstavniki nevladnih organizacij, enega podpredsednika sveta pa predstavniki strokovnih institucij.«.

5. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01301-1/2007/5
Ljubljana, dne 5. aprila 2007
EVA 2007-2711-0040

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA**1854. Odločba o soglasju k spremembi Akta o ustanovitvi Ustanove Županov sklad**

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve izdaja na podlagi prvega odstavka 3. člena in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) v upravni zadevi izdaje soglasja k spremembi Akta o ustanovitvi Ustanove Županov sklad, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče, naslednjo

O D L O Č B O

1. Izdaja se soglasje k spremembi Akta o ustanovitvi Ustanove Županov sklad, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče,

ki je sestavljen v obliki notarskega zapisa št. SV 275/07 z dne 25. 1. 2007 in s katerim je ustanovitelj Ustanove Županov sklad, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče, razširil dejavnost in namen ustanove z naslednjimi dejavnostmi:

- sodelovanje v raznih dobrodelnih akcijah drugih dobrodelnih ustanov ali fundacij,
- sodelovanje v raznih dobrodelnih akcijah posameznikov ali skupin državljanov.

2. Skladno z 12. členom ZU stroške objave soglasja k aktu o ustanovitvi v Uradnem listu RS nosi ustanova. V postopku niso nastali drugi stroški.

Št. 01704-2/2006/14

Ljubljana, dne 28. marca 2007

Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo, družino in socialne zadeve

USTAVNO SODIŠČE

1855. Odločba o delni razveljavitvi sodbe Vrhovnega in Upravnega sodišča ter o vrnitvi zadeve Upravnemu sodišču v novo odločanje

Številka: Up-220/05-10

Datum: 29. 3. 2007

ODLOČBA

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi A. A. iz Ž. na seji 29. marca 2007

o d l o č i l o :

Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 549/2000 z dne 16. 12. 2004 in sodba Upravnega sodišča št. U 702/99 z dne 21. 3. 2000 se v delu, v katerem se nanašata na A. A., razveljavita in se zadeva vrne Upravnemu sodišču v novo odločanje.

O b r a z l o ž i t e v

A.

1. Skupaj z dvema drugima tožnikoma je pritožnik tožil Ministrstvo za notranje zadeve (v nadaljevanju Ministrstvo) zaradi nezakonitega posega v ustavne pravice posameznika. Do tega naj bi prišlo, ker naj bi Ministrstvo pri pripravi Poročila o zlorabi dokumentacije in podatkov Policije (v nadaljevanju Poročilo) brez zakonite podlage pridobilo in uporabilo register klicanih števil mobilnih telefonov. Upravno sodišče je tožbi dveh tožnikov ugodilo, tožbo pritožnika pa je zavrnilo z utemeljitvijo, da v njegovem primeru v Poročilu njegovi telefonski klici niso bili prikazani. Vrhovno sodišče je pritožbo pritožnika zavrnilo.

2. Pritožnik izpodbija obe sodbi in zatrjuje kršitev 22. in 24. člena Ustave. Kršitev pravice do enakega varstva pravic pritožnik utemeljuje z navedbo, da je Ministrstvo ves čas upravnega spora razpolagalo s Poročilom, njemu pa je bil dovoljen zgolj vpogled v Poročilo, ki sicer ima oznako "uradna tajnost, strogo zaupno". Ker je bilo gradivo obsežno, naj bi vpogled vanj ne zadostoval za izjavo o vseh okoliščinah in dejstvih, pomembnih za postopek. Odločitev Upravnega sodišča, ki mu Poročila ni dovolilo prepisovati in preslikovati, naj bi bila tudi v neskladju z določbo 150. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 in nasl. – ZPP), ki se v postopku pred Upravnim sodiščem uporablja glede določb, ki niso urejene v Zakonu o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97 in nasl. – v

nadaljevanju ZUS). Ista človekova pravica naj bi mu bila kršena tudi zato, ker sta obe sodišči odločitev opri le na Poročilo, ne da bi pri tem razpolagali s prilogami k Poročilu; s tem naj bi mu bila onemogočena dostop do pomembnega dokaza in njegova izvedba. Kršitev človekove pravice iz 24. člena Ustave pritožnik utemeljuje z navedbo, da je sodišče prve stopnje izključilo javnost glavnih obravnav, ne da bi o tem izdalo obrazložen sklep in ta sklep tudi razglasilo.

3. Senat Ustavnega sodišča je 30. 1. 2007 odločil, da se ustavna pritožba sprejme v obravnavo. Ustavno pritožbo je Ustavno sodišče v skladu s 56. členom Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS) poslalo Vrhovnemu sodišču ter v skladu z 22. členom Ustave toženi stranki v upravnem sporu in jima omogočilo, da na ustavno pritožbo odgovorita, česar pa nista storila.

B.

4. Očitek, da je bil toženec v upravnem sporu v privilegiranim položaju, ker je ves čas razpolagal s Poročilom, pritožnik pa je vanj lahko le vpogledal, sam po sebi ne zadošča za utemeljitev zatrjevane kršitve človekove pravice iz 22. člena Ustave. Toženec je v drugačnem položaju že zato, ker je omenjeni dokument nastal pri njem. Z vidika pravice do enakega varstva pravic bi bilo dejstvo, da je toženec ves čas imel na razpolago Poročilo, pritožnik pa je vanj lahko le vpogledal, pomembno, če bi mu tak način seznanjanja s procesnimi gradivi onemogočil uveljavljanje pravic. Pritožnik sicer zatrjuje, da si zaradi obsežnosti gradiva ni mogel zapomniti vsebine Poročila, zaradi česar naj se ne bi mogel izjaviti o vseh okoliščinah in dejstvih, pomembnih za postopek, pri čemer ostaja pri pavšalnem zatrjevanju. Ob tem v ustavni pritožbi ne zatrjuje, da bi ga sodišče pri pregledovanju Poročila časovno omejevalo ali da ne bi smel v Poročilo vpogledati večkrat.

5. Glede očitka, ki se nanaša na izključitev javnosti v postopku pred Upravnim sodiščem, je treba ugotoviti, da pritožnik te zatrjevane kršitve človekovih pravic ni uveljavljal v pritožbi zoper sodbo Upravnega sodišča, zaradi česar v tem delu ni izčrpal pravnih sredstev po vsebini. Zato teh domnevnih kršitev ni mogoče uveljavljati v ustavni pritožbi.

6. Z vidika pravice do enakega varstva pravic (22. člen Ustave) pa je utemeljena trditev pritožnika, da sta sodišči svojo odločitev opri le na Poročilo, ne da bi pri tem razpolagali s prilogami. Vrhovno sodišče je pri tem navedlo, da je sodišče prve stopnje Poročilo pridobilo od toženca (in to po več pozivih), toženec pa ni predložil prilog, na katere se sklicuje pritožnik. Ob taki dejanski podlagi je Vrhovno sodišče štelo, da je sodišče prve stopnje pravilno odločalo zgolj na podlagi razpoložljivih spisov, med katerimi pa ni bilo prilog k Poročilu. Tako odločanje naj bi bilo skladno z določbo četrtega odstavka 36. člena ZUS.

7. Po četrtem odstavku 36. člena ZUS mora tožena stranka v določenem roku poslati vse spise, ki se nanašajo na zadevo. Če tožena stranka tudi na novo zahtevo ne pošlje spisov o zadevi ali če izjavi, da jih ne more poslati, sme sodišče odločiti o stvari tudi brez spisov.

8. V predmetni zadevi sta obe sodišči odločali, ne da bi pri tem razpolagali z vsemi listinami, na katere se sicer sklicuje pritožnik. Pritožnik navaja, da je med postopkom na prvi stopnji ugotovil, da toženec ni predložil prilog k Poročilu, in je na to tudi opozoril sodišče. V pritožbi zoper sodbo sodišča prve stopnje je pritožnik zatrjeval, da so priloge izjemnega pomena za ugotavljanje neustavnosti in nezakonitosti Poročila, ker so služile kot podlaga za njegov nastanek.

9. Pritožnik v ustavni pritožbi zatrjuje, da mu je bil z ravnanjem obeh sodišč, ki sta odločali brez vseh delov Poročila, onemogočen dostop do dokazov in njihovo izvajanje v sodnem postopku. Pravica predlagati dokaze in si zagotoviti njihovo izvajanje v sodnem postopku je del pravice do izjave in je varovana z 22. členom Ustave. Ta pravica sicer ni neomejena, morebitne omejitve pa ne smejo iti na škodo zahteve po enakopravnem položaju (enakosti orožij) strank, ki v postopku

nastopajo. Če dokaza, ki bi bil v prid stranki, ki ga predlaga, ni mogoče izvesti iz razloga, ki ni na njeni strani, to njenega položaja ne sme poslabšati.

10. V obrazložitvah obeh sodb ni navedb, da bi toženec sodišče obvestil o tem, da teh prilog ne more poslati, kar pomeni, da je sodiščema za odločanje zgolj na podlagi izvedenega dokaza (poslanega nepopolnega Poročila) zadoščalo dejstvo, da toženec pač ni predložil vseh spisov. Vrhovno sodišče je možnost takega odločanja pojasnilo z določbo četrtega odstavka 36. člena ZUS. Ta določba je procesne narave. Glede na trditve v ustavni pritožbi je treba preizkusiti, ali ni razloga zakonske norme, ki jo je dalo Vrhovno sodišče v izpodbijani sodbi, neskladna s pravico iz 22. člena Ustave, kot to zatrjuje pritožnik.

11. Določba četrtega odstavka 36. člena ZUS je sodiščem dajala možnost, da odločajo, tudi, če sodišču tožena stranka ni poslala spisov zadeve ali če je poslala le del spisov. Vrhovno sodišče je, izhajajoč iz prej navedene določbe ZUS, v obrazložitvi sodbe pravilnost sodbe sodišča prve stopnje utemeljilo z razlago, da o prilogah k Poročilu to sodišče ni moglo odločiti, ker z njimi ni razpolagalo. Tako stališče za pritožnika, ki je zatrjeval, da priloge vsebujejo pomembne dokaze o kršitvah

človekovih pravic, pomeni omejitev dostopa do dokazov in njihovega izvajanja in s tem kršitev pravice do izjave (22. člen Ustave). Omejitev glede na naravo upravnega spora in glede na položaj strank v njem posega v enakost orožij strank, saj tožniku kot šibkejši strani v sporu dejansko onemogoča uveljavljanje varstva pravic.

12. Glede na navedeno je Ustavno sodišče izpodbijano sodbo Vrhovnega sodišča v delu, ki se nanaša na pritožnika, razveljavilo. Razveljavilo pa je tudi sodbo Upravnega sodišča, ki je odločilo na način, za katerega je Ustavno sodišče ugotovilo, da pomeni kršitev človekove pravice iz 22. člena Ustave, ter zadevo vrnilo temu sodišču v novo odločanje.

C.

13. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukič. Odločbo je sprejelo soglasno.

Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1856. Navodilo o dopolnitvi Navodila o vsebini podatkov o strukturi plač zaposlenih oseb pri poslovnih subjektih v Republiki Sloveniji, potrebnih za statistično raziskovanje Anketa o strukturi plače, in o načinu sporočanja teh podatkov za leto 2006

Na podlagi 21. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) izdaja generalna direktorica Statističnega urada Republike Slovenije

NAVODILO

o dopolnitvi Navodila o vsebini podatkov o strukturi plač zaposlenih oseb pri poslovnih subjektih v Republiki Sloveniji, potrebnih za statistično raziskovanje Anketa o strukturi plače, in o načinu sporočanja teh podatkov za leto 2006

1. člen

V Navodilu o vsebini podatkov o strukturi plač zaposlenih oseb pri poslovnih subjektih v Republiki Sloveniji, potrebnih za statistično raziskovanje Anketa o strukturi plače, in o načinu

sporočanja teh podatkov za leto 2006 (Uradni list RS, št. 26/07) se v 1. členu za prvim odstavkom dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:

»To navodilo velja za poslovne subjekte oziroma enote v sestavi, v kolikor imajo 250 in več zaposlenih oseb in so glede na navedeno merilo izbrani v vzorec, ostali poslovni subjekti oziroma enote v sestavi pa so v vzorec izbrani z naključnim izborom.

Vsi poslovni subjekti oziroma enote v sestavi po elektronski oziroma po običajni pošti prejmejo obvestilo o obveznosti sporočanja podatkov za izvedbo statističnega raziskovanja ZAP-SP/4L.«

2. člen

To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 900-78/2006/34
Ljubljana, dne 3. aprila 2007
EVA 2007-1522-0005

mag. Irena Križman l.r.
generalna direktorica
Statističnega urada RS

OBČINE

AJDOVŠČINA

1857. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem

Na podlagi 30. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05, 118/06, 9/07 – popr., v nadaljevanju: Energetski zakon), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07), v zvezi s 6. členom Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98) in na podlagi 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na seji dne 29. 3. 2007 sprejel

O D L O K

o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina odloka)

Ta odlok ureja način izvajanja izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb (v nadaljevanju: javni službi), in sicer:

- dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina (v nadaljevanju: dejavnost sistemskega operaterja),
- dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem (v nadaljevanju: dobava tarifnim odjemalcem).

Izvajalec javnih služb iz prejšnjega odstavka (v nadaljevanju: izvajalec) mora v javnem interesu izvajati obveznosti javne službe, zlasti varnost obratovanja, zanesljivost dobave zemeljskega plina, zagotavljanje dobave zemeljskega plina in storitev pod splošnimi pogoji vsakomur, redno in trajno obratovanje, zagotavljanje predpisane kvalitete in razumne cene dobavljenega zemeljskega plina oziroma storitev ter varovanje okolja, kar vključuje skrb za energetske učinkovitost in ohranjanje podnebni razmer.

2. člen

(definicije)

Izrazi v tem odloku imajo enak pomen, kot so definirani v predpisih, ki urejajo energetske dejavnosti ter varovanje okolja.

Za potrebe tega odloka se uporabljajo tudi naslednje definicije:

- Agencija za energijo: Javna Agencija Republike Slovenije za energijo,
- dobavitelj: izvajalec dobave tarifnim odjemalcem,
- dostop do omrežja: je uporaba distribucijskega omrežja za odjem dogovorjene količine zemeljskega plina ob dogovorjenem času,
- infrastruktura: je energetska infrastruktura za distribucijo zemeljskega plina, ki jo sestavljajo distribucijska omrežja, objekti in naprave za distribucijo zemeljskega plina,
- občina: Občina Ajdovščina,
- odjemalec: fizična ali pravna oseba, ki je na pogodbeni osnovi oskrbovana z zemeljskim plinom,

- priključitev: je fizična priključitev na distribucijsko omrežje, pod pogoji Energetskega zakona in tega odloka,
- sistemski operater: izvajalec dejavnosti sistemskega operaterja,
- tarifni odjemalec: gospodinjski odjemalec, ki je oskrbovan z zemeljskim plinom za lastno domačo rabo in po določbah Energetskega zakona ni upravičeni odjemalec,
- trošila: naprave, ki so priključene na plinsko instalacijo in trošijo plin,
- uporabnik: fizična ali pravna oseba, ki uporablja distribucijsko omrežje za odjem zemeljskega plina.

3. člen

(območje izvajanja javnih služb)

Javni službi se izvajata na celotnem območju občine. Kolikor se javni službi izvajata na ožjem območju, to določi občina s koncesijskim aktom.

II. DEJAVNOST SISTEMSKEGA OPERATERJA TER IZVAJANJE DEJAVNOSTI SISTEMSKEGA OPERATERJA

1. Opredelitev javne službe in izvajanje

4. člen

(opredelitev javne službe)

Dejavnost sistemskega operaterja obsega:

- zanesljivo, varno in učinkovito distribucijo zemeljskega plina,
- izgradnjo, obratovanje, vzdrževanje in razvoj omrežja,
- zagotavljanje dolgoročne zmožljivosti omrežja, da omogoča razumne zahteve za priključitev in dostop do omrežja,
- zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom s tem, da zagotavlja ustrezno zmožljivost in zanesljivost omrežja,
- nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov omrežja,
- zagotavljanje potrebnih podatkov drugim sistemskim operaterjem z omrežji, s katerimi je omrežje, ki ga upravlja, povezano,
- zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do omrežja,
- napoved porabe zemeljskega plina z uporabo metode celovitega načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov pri porabnikih.

Dejavnost sistemskega operaterja izvaja pravna ali fizična oseba.

5. člen

(čas trajanja izvajanja javne službe)

Pravica izvajanja dejavnosti sistemskega operaterja se podeli za največ 35 let.

2. Javna pooblastila

6. člen

(javna pooblastila)

Sistemski operater ima pri izvajanju dejavnosti sistemskega operaterja naslednja javna pooblastila:

- daje smernice in mnenja na prostorske akte skladno s predpisi o urejanju prostora,
- določa projektne pogoje pred začetkom izdelave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja,
- izdaja sistemska obratovalna navodila,
- izdaja splošne pogoje za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja,
- daje soglasje k projektnim rešitvam skladno s predpisi o graditvi objektov za posege, ki se nanašajo ali imajo vpliv na omrežje, s katerim upravlja sistemski operater.

3. Financiranje javne službe**7. člen**

(omrežnina)

Vse naloge in dejavnosti, ki predstavljajo dejavnost sistemkega operaterja, se financirajo iz omrežnine, ki jo plačujejo uporabniki omrežja sistemskemu operaterju.

Višino omrežnine določi sistemski operater v skladu z akti, ki jih na podlagi Energetskega zakona izda Agencija za energijo. Pred objavo omrežnine v Uradnem listu Republike Slovenije mora pridobiti soglasje Agencije za energijo.

Sistemski operater zaračunava uporabnikom omrežnino v skladu z zakonom, aktom o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, aktom o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina in drugimi predpisi.

8. člen

(drugi prihodki sistemkega operaterja)

Sistemski operater pridobiva dohodke tudi od priključitev na omrežje in ostalih prihodkov, ki izvirajo iz opravljanja dejavnosti sistemkega operaterja.

4. Obveznosti sistemkega operaterja**9. člen**

(pregled zmogljivosti)

Sistemski operater vsaki dve (2) leti pripravi in objavi pregled, ki vsebuje:

- manjkajoče proizvodne in transportne zmogljivosti,
- potrebe po medsebojni povezavi z drugimi omrežji,
- napoved porabe zemeljskega plina za naslednjih 5 (pet) let.

10. člen

(sistemka obratovalna navodila)

Sistemski operater izda oziroma uskladi v roku 6 mesecev po objavi tega odloka sistemka obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (v nadaljevanju: sistemka obratovalna navodila), ki urejajo obratovanje in način vodenja distribucijskega omrežja zemeljskega plina.

Sistemka obratovalna navodila predvsem obsegajo:

- tehnične in druge pogoje za obratovanje omrežij z namenom zanesljive in kvalitetne oskrbe z zemeljskim plinom,
- način zagotavljanja sistemskih storitev,
- postopke za obratovanje distribucijskih omrežij v kriznih stanjih,
- tehnične in druge pogoje za priključitev na distribucijsko omrežje,
- tehnične pogoje za medsebojne priključitve in delovanja omrežij različnih sistemskih operaterjev.

Pred objavo sistemskih obratovalnih navodil v Uradnem listu Republike Slovenije, mora sistemski operater pridobiti soglasje Agencije za energijo.

11. člen

(splošni pogoji)

Splošne pogoje za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja (v nadaljevanju: splošni pogoji) pripravi in sprejme oziroma uskladi v 6 mesecih po objavi tega odloka po javnem pooblastilu sistemski operater v skladu z metodologijo, ki jo določi Agencija za energijo. K splošnim pogojem morata pred objavo v Uradnem listu Republike Slovenije dati soglasje Agencija za energijo in občina.

Splošni pogoji morajo obsegati tudi:

- ukrepe varstva potrošnikov, ki se nanašajo na vsebino pogodbe med izvajalcem in odjemalcem,

- zagotavljanje ustreznega vnaprejšnjega opozorila o spremembah pogodbe in podatkov o tarifi in cenah,
- pravico odjemalca do zamenjave dobavitelja brez plačila stroškov,

- različne možnosti plačila dobave plina,
- postopke odločanja o pritožbah odjemalcev,
- določitev ukrepov, ki jih mora izvesti sistemski operater pred ustavitvijo dobave iz razlogov, navedenih v šesti alineji prvega odstavka 76. člena Energetskega zakona,
- postopek in pogoje dostopa do distribucijskega omrežja,
- postopek in pogoje priključitve na distribucijsko omrežje.

12. člen

(program ukrepov)

Sistemski operater mora vzpostaviti program ukrepov za doseganje ciljev iz 31.b člena Energetskega zakona ter spremljati njihovo izvajanje. O programu in izvajanju mora letno poročati Agenciji za energijo in poročilo objaviti.

13. člen

(informiranje odjemalcev)

Sistemski operater mora najmanj enkrat letno informirati na svoji spletni strani odjemalce o gibanjih in značilnostih porabe zemeljskega plina na distribucijskem omrežju, kjer sistemski operater opravlja javno službo.

14. člen

(vzdrževanje in gradnja infrastrukture)

Sistemski operater je dolžan vzdrževati in graditi infrastrukturo, s katero izvaja javno službo tako, da ves čas ohranja njeno nezmanjšano funkcionalnost, obratovalno usposobljenost in varnost delovanja, v skladu z obveznostmi, določenimi v koncesijski pogodbi ter pod pogojem, da mu višina omrežnine to omogoča.

Sistemski operater mora za vsako koledarsko leto pripraviti načrt rednega vzdrževanja infrastrukture in ga uskladi z občino.

Okvirni načrt investicijskega vzdrževanja pa mora pripraviti vsaki dve leti in ga uskladi z občino.

15. člen

(razvoj infrastrukture)

Sistemski operater je dolžan vsaki dve leti izdelati načrt razvoja infrastrukture. Načrt razvoja mora biti sestavljen za najmanj 10 let, oziroma največ za čas trajanja koncesije. Usklajen mora biti z občinskim letnim planom investicij in z občinskim načrtom razvojnih programov, v kolikor mu višina omrežnine to omogoča.

Pri načrtovanju razvoja infrastrukture si mora sistemski operater prizadevati v čim večji meri upoštevati razvojne smerice občine.

16. člen

(zavarovanje)

Sistemski operater je dolžan infrastrukturo ustrezno škodno zavarovati.

17. člen

(kataster infrastrukture)

Sistemski operater je dolžan voditi kataster infrastrukture, ki jo upravlja, vzdržuje in gradi, in ga posredovati občini po vsakokratni dograditvi infrastrukture oziroma po izgradnji nove infrastrukture.

Prav tako je dolžan voditi zbirko podatkov o številu uporabnikov in jo posredovati občini na njeno zahtevo oziroma najmanj enkrat letno.

18. člen

(vzpostavitev prvotnega stanja)

Po dokončanju del na infrastrukturi je sistemski operater dolžan vzpostaviti prvotno stanje na javnih površinah, zajetih pri izvajanju del.

Način ugotavljanja dokončanja del se podrobneje določi s koncesijsko pogodbo.

5. Distribucijsko omrežje

19. člen

(definicija distribucijskega omrežja)

Distribucijsko omrežje je omrežje plinovodov, ki so funkcionalno zgrajeni na zaključenem geografskem območju, določenem s strani občine, kot območje izvajanja dejavnosti sistema operaterja, po katerem se izvaja distribucija zemeljskega plina do uporabnikov.

Distribucijsko omrežje poteka od prevzemnih mest do predajnih mest uporabnikom, kot to določajo sistemska obratovalna navodila.

20. člen

(priključitev na distribucijsko omrežje)

Sistemski operater mora na primeren način, skladno s predpisi o graditvi objektov, obvestiti potencialne uporabnike o možnosti priključitve na distribucijsko omrežje.

Priključitev na distribucijsko omrežje se opravi na način in pod pogoji, določenimi z Energetskim zakonom, s tem odlokom, s splošnimi pogoji in s sistemskimi obratovalnimi navodili.

Priključitev uporabnika na omrežje lahko izvede le sistemski operater.

21. člen

(vloga za priključitev)

Sistemski operater mora na podlagi popolne pisne vloge izdati odločbo o soglasju za priključitev uporabnika na distribucijsko omrežje zemeljskega plina v roku, določenem s predpisi, ki urejajo splošni upravni postopek. Pogoji za izdajo soglasja ter za zavrnitev izdaje soglasja za priključitev so določeni v splošnih pogojih.

O pritožbi zoper izdajo odločbe odloča Agencija za energijo.

22. člen

(pogodba o priključitvi)

Po dokončnosti odločbe o soglasju je sistemski operater dolžan priključiti uporabnika omrežja na distribucijsko omrežje, če priključek izpolnjuje tehnične in druge pogoje, določene s sistemskimi obratovalnimi navodili in splošnimi pogoji.

Pred priključitvijo skleneta sistemski operater in uporabnik omrežja pogodbo o priključitvi, s katero uredita vsa medsebojna razmerja v zvezi s plačilom priključka, njegovo izvedbo, premoženjskimi vprašanji v zvezi s priključkom, vzdrževanjem priključka in druga medsebojna razmerja, ki zadevajo priključek in priključitev.

Ceno priključka izračuna sistemski operater na osnovi cen materiala, potrebnega dela in drugih stroškov.

23. člen

(lastnina priključka in stroški priključitve)

Priključek je last uporabnika.

Stroške izvedbe priključitve na distribucijsko omrežje praviloma nosi uporabnik.

Sistemski operater zagotavlja vzdrževanje priključnega plinovoda v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili.

24. člen

(pogodba o dostopu)

Sistemski operater in uporabnik skleneta pogodbo o dostopu do distribucijskega omrežja, skladno z Energetskim za-

konom, sistemskimi obratovalnimi navodili in splošnimi pogoji, v kateri se dogovorita o uporabi distribucijskega omrežja za odjem ali oddajo dogovorjene količine plina ob dogovorjenem času.

S pogodbo o dostopu pridobi upravičenec do dostopa za določen čas zagotovljen dostop do distribucijskega omrežja za določeno prenosno zmogljivost in smer prenosa.

Uporaba dostopa do distribucijskega omrežja je odvisna od obstoječih zmogljivosti dostopa do distribucijskega omrežja, predvsem glede rekonstrukcij ali dograditev obstoječega priključka ali odjemnega mesta.

**III. DOBAVA IN IZVAJANJE DEJAVNOSTI DOBAVE
TARIFNIM ODJEMALCEM****1. Opredelitev javne službe in izvajanje**

25. člen

(dejavnost dobavitelja)

Dobava tarifnim odjemalcem obsega predvsem:

– izključno pravico prodaje zemeljskega plina tarifnim odjemalcem;

– dolžnost oskrbe zemeljskega plina tarifnim odjemalcem nepretrgano skozi vse leto;

– zagotavljanje potrebnega obratovalnega tlaka do predajnega mesta, razen v primerih in pod pogoji, ki jih določajo predpisi.

Dobava tarifnim odjemalcem se izvaja v pravni ali fizični osebi, ki je izbrana v skladu s predpisi in v skladu s predpisi izvaja to javno službo.

26. člen

(dobava zemeljskega plina)

Dobavitelj izvaja dobavo tarifnim odjemalcem do 1. julija 2007.

2. Financiranje javne službe

27. člen

(cena zemeljskega plina, zaračunavanje in plačilo)

Dobavitelj zaračunava tarifnim odjemalcem ceno zemeljskega plina v skladu z zakonom, z aktom o določitvi metodologije za pripravo tarifnih sistemov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina ter v skladu z drugimi predpisi. V računu morata biti ločeno prikazana najmanj znesek za porabljeni plin in cena za uporabo omrežja.

3. Dobava tarifnim odjemalcem

28. člen

(pogodba o oskrbi)

Dobavitelj je dolžan skleniti pogodbo o oskrbi zemeljskega plina (v nadaljevanju: pogodba o oskrbi) z vsakim tarifnim odjemalcem, ki je priključen oziroma se priključi na distribucijsko omrežje na območju, na katerem izvaja to javno službo.

Dobavitelj mora tarifnim odjemalcem ves čas zagotavljati zemeljski plin v skladu s pogodbo o oskrbi ter pod pogoji, ki jih določajo drugi predpisi.

Pogodbe o oskrbi s tarifnimi odjemalci se praviloma sklenejo največ do 1. 7. 2007, za čas trajanja izvajanja javne službe, razen če tarifni odjemalec ne zahteva oziroma soglaša z drugačnim obdobjem.

Za eno priključno mesto se lahko za isto obdobje sklene le ena pogodba o oskrbi.

Vsebina pogodbe mora biti tarifnemu odjemalcu znana vnaprej. O kakršnikoli spremembi pogodbenih pogojev morajo biti tarifni odjemalci obveščeni vnaprej.

29. člen

(vsebina pogodbe o oskrbi)

Pogodba o oskrbi mora vsebovati:

- splošne podatke o pogodbenih strankah,
- priključno mesto, podatke o plinomeru, navedbo instalirane priključne moči,
- predvideni letni odjem zemeljskega plina,
- odjemno skupino tarifnega odjemalca,
- opis načina zajemanja, prenosa in preverjanja merilnih in obračunskih podatkov,
- način obračunavanja odjema zemeljskega plina,
- obvezo dobavitelja tarifnim odjemalcem, da bo podatke, neposredno ali posredno pridobljene od tarifnega odjemalca, uporabljal le za namene, vezane na dobavo zemeljskega plina in dostop do omrežja in jih ne bo posredoval tretjim strankam,
- vrsta storitev dobavitelja in standardi kvalitete, ki jih zagotavlja,
- vzdrževalne storitve, ki jih zagotavlja,
- trajanje pogodbe, način njenega podaljšanja ali prenehanja ter pravica tarifnega odjemalca o odstopu od pogodbe,
- pravica tarifnega odjemalca do odškodnine ali nadomestila, če niso doseženi s pogodbo določeni standardi kvalitete,
- način odločanja o pritožbah tarifnih odjemalcev, ki mora biti pregleden, enostaven in ne sme povzročati stroškov tarifnim odjemalcem,
- način razreševanja sporov,
- datum sklenitve in rok veljavnosti pogodbe, če se dobavna pogodba sklepa za določen čas.

30. člen

(dodatni razlogi za prenehanje pogodbe o oskrbi)

Poleg razlogov pogodbenega prava preneha pogodba o oskrbi veljati tudi v naslednjih primerih:

- če tarifni odjemalec pisno obvesti dobavitelja o odstopu od pogodbe s 7 (sedem) dnevnim odpovednim rokom, razen če ni v pogodbi določen drugačen odpovedni rok,
- če dobavitelj odstopi od pogodbe v primerih, ki jih določajo veljavni predpisi,
- ob spremembi odjemalca.

Pogodba o oskrbi za skupne prostore v večstanovanjski hiši ne preneha veljati ob zamenjavi upravnika večstanovanjske hiše, če se s tem strinjajo lastniki delov stavbe ter novi upravitelj. V tem primeru novi upravitelj hiše izjavi, da se z obstoječo pogodbo strinja in da dobavitelju na voljo svoje podatke, ki jih ta zahteva ob sklenitvi dobavne pogodbe.

31. člen

(informiranje)

Dobavitelj mora najmanj enkrat letno informirati posameznega tarifnega odjemalca o gibanju in značilnostih porabe plina značilnih skupin tarifnih odjemalcev.

Pri tem mora dobavitelj opozarjati tarifne odjemalce na obstoječe in načrtovane programe vzpodbujanja teh odjemalcev k učinkoviti rabi energije, bodisi tiste, ki jih izvaja dobavitelj ali tiste, ki jih na njegovem območju izvajanja javne službe izvajajo druge pravne ali fizične osebe.

IV. SKUPNE DOLOČBE

1. Organizacijska zasnova izvajanja javnih služb

32. člen

(oblika izvajanja javnih služb)

Za izvajanje javnih služb se podeli skupno koncesijo.

V koncesijskem aktu ali koncesijski pogodbi se določi tudi naslednje:

- da mora sistemski operater, pod pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi ali koncesijskem aktu, zgraditi infrastrukturo, ki je potrebna za delovanje distribucijskega omrežja,

- da pri gradnji infrastrukture občina lahko sodeluje kot soinvestitor,

- da ostane infrastruktura v lasti izvajalca ali občine, oziroma se prenese na občino ob prenehanju koncesijskega razmerja,

- dolžnost izvajalca, da odčitava števce porabe plina,
- dolžnost organizacije vzdrževanja, zamenjav in umerjanja plinomerov.

Izvajalec pridobi izključno pravico izvajanja javne službe na območju, določenem v 3. členu tega odloka. Na podlagi te izključne pravice ima sistemski operater pravico in dolžnost priključiti na distribucijsko omrežje vsakega uporabnika oziroma odjemalca, ki izpolnjuje vse pogoje za priključitev na distribucijsko omrežje, določene s predpisi in splošnimi akti, razen v primeru premajhne zmogljivosti distribucijskega omrežja.

33. člen

(postopek izbire izvajalca)

Izbira izvajalca se opravi v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe, koncesije gradenj in javno – zasebno partnerstvo, z upoštevanjem nacionalnega energetskega programa, energetskih bilanc ter lokalne energetske zasnove.

34. člen

(upravljavski in organizacijski ukrepi)

Sistemski operater mora zagotoviti izvajanje upravljaljskih in organizacijskih ukrepov iz 31.b člena Energetskega zakona, razen v primeru, če ima sistemski operater manj kot 100.000 priključenih odjemalcev.

2. Pravice in obveznosti uporabnikov javnih služb

35. člen

(pravice in obveznosti uporabnikov javnih služb)

Uporabnik in/ali tarifni odjemalec, kolikor je uporabnik distribucijskega omrežja in/ali odjema zemeljski plin, mora imeti z izvajalcem sklenjeno pogodbo o dostopu do distribucijskega omrežja in/ali o oskrbi zemeljskega plina.

3. Nadzor nad opravljanjem javnih služb

36. člen

(nadzor nad izvajanjem službe)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo s predpisi določeni organi ter občinski inšpektorat.

V. KAZENSKÉ DOLOČBE

37. člen

Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec:

- če po dokončanju del na infrastrukturi ne vzpostavi prvotnega stanja na javnih površinah, zajetih pri izvajanju del (prvi odstavek 18. člena).

Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca.

VI. PREHODNE DOLOČBE

38. člen

(ločenost pravnih oseb)

Z dnem 1. 7. 2007 mora izvajalec zagotoviti, da se dejavnost sistema operaterja in dobave tarifnim odjemalcem opravlja v samostojnih pravnih osebah, razen če ima sistemski operater manj kot 100.000 priključenih odjemalcev.

39. člen
(sprememba predpisov)

Izvajalec, ki je postal izvajalec na podlagi predpisov pred sprejemom Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 51/04), z aneksom k obstoječi koncesijski pogodbi ali z novo koncesijsko pogodbo uredi področja, ki jih predpisi, ki so bili sprejeti po podpisu koncesijske pogodbe, urejajo na novo. Uskladitev obstoječe koncesijske pogodbe ne pomeni sklenitve nove koncesijske pogodbe.

Pri uskladitvi obstoječe koncesijske pogodbe z novimi predpisi, se lahko koncesijska pogodba podaljša tako, da od podpisa koncesijske pogodbe, ki velja na dan uveljavitve tega odloka, ne traja več kot 35 let, vendar se trajanje koncesije ne sme podaljšati za več kot polovico roka koncesije pred spremembo pogodbe.

Pogodbe o oskrbi, sklenjene s tarifnimi odjemalci, ostanejo po sprejemu tega odloka v veljavi ob pogoju, da tarifni odjemalci s tem soglašajo. Izvajalec v takšnem primeru samo zaradi razloga sprejetja tega odloka, ni dolžan skleniti novih pogodb o oskrbi.

40. člen
(določbe, ki veljajo za tarifne odjemalce)

Določbe, ki se v tem odloku nanašajo na dejavnost dobave plina, se z 1. 7. 2007 prenehajo uporabljati.

VII. KONČNE DOLOČBE

41. člen
(prenehanje veljavnosti odloka)

Pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina (Uradno glasilo št. 11/93),

- Odlok o oskrbi uporabnikov s plinom v omrežju (Uradno glasilo št. 11/93),
- Tarifni sistem za prodajo zemeljskega plina (Uradno glasilo št. 5/99).

42. člen

Do izdaje akta iz 11. člena tega odloka se uporabljajo Pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina (Uradno glasilo št. 5/99), in sicer tiste določbe, ki niso v nasprotju z Energetskim zakonom, na njegovi podlagi izdanimi predpisi in s tem odlokom.

43. člen
(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3544-01/2006
Ajdovščina, dne 30. marca 2007

Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

1858. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina ter gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem

Na podlagi 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 30. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05, 118/06, 9/07 – popr., v nadaljevanju: Energetski zakon) ter 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02,

41/05, 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na seji 29. 3. 2007 sprejel

ODLOK

o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina ter gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom kot koncesijskim aktom se določajo predmet in pogoji koncesije za izvajanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in za koncesijo gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem (v nadaljevanju: javni službi ali posamezno: javna služba).

Koncesija se do 1. 7. 2007 podeli za opravljanje obeh javnih služb skupaj.

2. člen
(definicije)

Izrazi v tem odloku imajo enak pomen, kot so definirani v predpisih, ki urejajo energetske dejavnosti, okolje ter varovanje okolja.

Za potrebe tega odloka se uporabljajo tudi naslednje definicije:

- Agencija za energijo: Javna Agencija Republike Slovenije za energijo,
- dobavitelj plina: izvajalec javne službe dobave tarifnim odjemalcem na podlagi koncesije,
- infrastruktura: je energetska infrastruktura za distribucijo zemeljskega plina, ki jo sestavljajo distribucijska omrežja, objekti in naprave za distribucijo zemeljskega plina,
- koncedent: Občina Ajdovščina,
- koncesionar: izvajalec javne službe dejavnosti sistemskega operaterja in/ali izvajalec javne službe dobave plina tarifnim odjemalcem,
- sistemski operater: izvajalec javne službe dejavnosti sistemskega operaterja na podlagi koncesije,
- tarifni odjemalec: gospodinjstvi odjemalec, ki je oskrbovan z zemeljskim plinom za lastno domačo rabo in po določbah Energetskega zakona ni upravičeni odjemalec.

II. KONCESIJA ZA DEJAVNOST SISTEMSKEGA OPERATERJA

3. člen
(pogoji za pridobitev koncesije)

Koncesionar mora imeti v času vložitve ponudbe za pridobitev koncesije in tudi v času postopka podelitve koncesije ter trajanja koncesijskega razmerja veljavno licenco za dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina.

Poleg pogoja iz prejšnjega odstavka mora koncesionar izpolnjevati tudi eno od naslednjih zahtev:

- biti mora lastnik distribucijskega omrežja zemeljskega plina,
- z lastnikom distribucijskega omrežja mora imeti sklenjeno pogodbo po četrtem odstavku 31.b člena Energetskega zakona ali mora izkazati za verjetno, da bo tako pogodbo z lastnikom omrežja sklenil po podelitvi koncesije,
- izkazati mora za verjetno, da bo distribucijsko omrežje na območju koncesije zgradil.

Koncesijo lahko pridobi pravna ali fizična oseba, ki ne opravlja druge dejavnosti, razen dejavnosti sistemskega operaterja, razen v primeru, da ima izvajalec javne službe sistemskega operaterja manj kot 100.000 priključenih odjemalcev.

4. člen

(začetek in trajanje koncesije)

Koncesijsko razmerje za dejavnost sistemskega operaterja nastane s sklenitvijo koncesijske pogodbe.

Trajanje koncesijskega razmerja za dejavnost sistemskega operaterja se določi s koncesijsko pogodbo in traja največ 35 let od njene sklenitve.

5. člen

(javna pooblastila koncesionarja)

Koncesionar ima naslednja javna pooblastila:

- daje smernice in mnenja na prostorske akte skladno s predpisi o urejanju prostora,
- določa projektne pogoje pred začetkom izdelave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja,
- izdaja sistemska obratovalna navodila,
- izdaja splošne pogoje za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja,
- daje soglasje k projektnim rešitvam skladno s predpisi o graditvi objektov za posege, ki se nanašajo ali imajo vpliv na omrežje, s katerim upravlja.

Poleg javnih pooblastil iz prvega odstavka tega člena ima koncesionar tudi druga javna pooblastila, ki jih določa oziroma v času trajanja koncesije določi zakon ali podzakonski akti in drugi predpisi.

6. člen

(prenos koncesije)

Koncesionar ne sme brez dovoljenja koncedenta prenesti koncesije za dejavnost sistemskega operaterja, ali kateregakoli dela te koncesije, na drugo osebo.

7. člen

(gradnja, vzdrževanje in razvoj infrastrukture)

Koncesionar je dolžan skladno z določili odloka, ki ureja način izvajanja javne službe sistemskega operaterja, načrtovati gradnjo, vzdrževanje in razvoj infrastrukture.

8. člen

(zavarovanje)

Koncedent mora v koncesijski pogodbi zagotoviti, da se v njej koncesionar zaveže kot dober gospodar skleniti z zavarovalnico zavarovalne pogodbe za zavarovanje infrastrukture in rizikov, ki so povezani z izvajanjem dejavnosti sistemskega operaterja, ki je predmet te koncesije.

III. KONCESIJA ZA DOBAVO TARIFNIM ODJEMALCEM

9. člen

(predmet koncesije za dobavo tarifnim odjemalcem)

Gospodarska javna služba dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem obsega predvsem:

- izključno pravico dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem,
- dolžnost dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem nepretrgano skozi vse leto,
- zagotavljanje potrebnega obratovalnega tlaka do predajnega mesta, razen v primerih in pod pogoji, ki jih določajo predpisi.

10. člen

(pogoji za pridobitev koncesije)

Koncesionar mora imeti v času vložitve ponudbe za pridobitev koncesije in tudi v času postopka podelitve koncesije ter

trajanja koncesijskega razmerja veljavno licenco za dejavnost dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem.

11. člen

(začetek in trajanje koncesije)

Koncesijsko razmerje za dejavnost dobave plina tarifnim odjemalcem nastane s sklenitvijo koncesijske pogodbe ter preneha z dnem 1. 7. 2007.

12. člen

(prenos koncesije)

Koncesionar ne sme brez dovoljenja koncedenta prenesti koncesije za dejavnost dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem, ali kateregakoli dela te koncesije, na drugo osebo.

IV. SKUPNE DOLOČBE ZA OBE KONCESIJI

13. člen

(predmet koncesije in način izvajanja koncesije)

Javni službi, ki sta predmet koncesije, obsegata dejavnosti in naloge, ki so določene v Energetskem zakonu, odloku občine, ki določa način njenega izvajanja, ali v vsakokratnem predpisu, ki na podlagi zakona določa vsebino javnih služb, ki je predmet te koncesije.

Koncesionar je dolžan izvajati javni službi, ki sta predmet koncesije, na način, kot je določen v Energetskem zakonu, drugih zakonih ter predpisih, ki urejajo način izvajanja posamezne javne službe, ki je predmet koncesije po tem odloku, sistemskih obratovalnih navodilih, splošnih pogojih za dobavo in odjem, in drugih predpisih ter splošnih aktih, izdanih po javnem pooblastilu.

Koncesionar opravlja javni službi v svojem imenu in za svoj račun, na podlagi pooblastil tega koncesijskega akta in koncesijske pogodbe.

14. člen

(območje izvajanja koncesije)

S podelitvijo koncesije koncesionar pridobi izključno pravico opravljanja gospodarskih javnih služb na območju občine, za katerega je bila razpisana podelitev koncesije.

15. člen

(način podelitve koncesije)

Obe koncesiji po tem odloku se podelita skupno, in sicer po ustreznem postopku, kot ga določajo predpisi, ki urejajo postopek podelitve koncesije gospodarske javne službe, in predpisi, ki urejajo javno zasebno partnerstvo ter koncesije gradenj.

16. člen

(obveščanje koncedenta in Agencije za energijo)

Poleg podatkov in dokumentov, ki jih mora koncesionar po zakonih in drugih predpisih pošiljati državnim organom Republike Slovenije in Agenciji za energijo, mora pisno poročati koncedentu o vseh pomembnih dogodkih in okoliščinah, ki bi lahko bistveno vplivale na izvajanje te javne službe, kot so primeroma:

- odločitve Agencije za energijo o sporih v zvezi z dostopom do distribucijskega omrežja,
- postopki poravnave, arbitražni postopki ali sodni spori koncesionarja v zvezi s koncesijo,
- stavke in drugi podobni dogodki, zaradi katerih pride do motenj v izvajanju javne službe, tudi če ne predstavljajo višje sile,
- poškodbe infrastrukture, ki onemogočajo izvajanje koncesionirane dejavnosti, tudi če ne predstavljajo višje sile.

17. člen

(varstvo zaupnosti podatkov in dokumentov)

Koncesionar in koncedent sta dolžna varovati zaupnost poslovno občutljivih dokumentov in podatkov, ki lahko pov-

zročijo škodo koncesionarju ali drugim izvajalcem energetskih dejavnosti in lahko vplivajo na konkurenčnost trga zemeljskega plina v Republiki Sloveniji, tudi če niso določeni kot tajni podatki ali poslovna tajnost.

18. člen

(nadzor)

Poleg inšpekcijskega in drugega s predpisi določenega nadzora ima koncedent tudi pravico neposredno pri koncesionarju nadzirati izvajanje javne službe, ki je predmet koncesije in drugih obveznosti koncesionarja, določenih s koncesijsko pogodbo.

Način izvajanja nadzora se določi v koncesijski pogodbi.

19. člen

(spremenjene okoliščine in višja sila)

Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijsko dejavnost tudi ob spremenjenih okoliščinah ter v primeru višje sile, ob upoštevanju določil Energetskega zakona.

Za višjo silo se poleg okoliščin višje sile obligacijskega prava šteje tudi sprememba pogojev izvajanja koncesijskih dejavnosti, ki nastanejo na podlagi spremembe zakonov in drugih predpisov Evropske skupnosti ali Republike Slovenije, če izpolnjujejo siceršnje pogoje višje sile po pravilih obligacijskega prava.

20. člen

(prenehanje koncesijskega razmerja)

Koncesijsko razmerje preneha:

- s prenehanjem koncesijske pogodbe,
- z odvzemom koncesije,
- zaradi stečaja koncesionarja,
- zaradi prenehanja koncesionarja,
- v drugih primerih, določenih z zakonom.

V primeru prenehanja koncesijskega razmerja mora do tedanji koncesionar pod enakimi pogoji nepretrgano opravljati javno službo, ki je predmet te koncesije, do dneva, ko opravljanje te javne službe prevzame drug izvajalec, če zakon, ki ureja gospodarske javne službe ne določa drugače, vendar najdlje 1 leto.

Vsa infrastruktura, ki jo je koncesionar zgradil ali drugače pridobil za namen izvajanja koncesije, preide v uporabnem stanju v last koncedenta ob prenehanju koncesijskega razmerja. Način in pogoji prenosa se podrobneje določijo v koncesijski pogodbi.

21. člen

(prenehanje koncesijske pogodbe)

Koncesijska pogodba preneha:

- s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,
- z razdrtjem zaradi bistvene kršitve koncesijske pogodbe,
- v drugih primerih, določenih v koncesijski pogodbi.

Za prenehanje koncesijske pogodbe se uporabljajo določila zakona, ki ureja gospodarske javne službe in splošna pravila pogodbenega prava.

22. člen

(odvzem koncesije)

Občina z odločbo v upravnem postopku lahko odvzame koncesijo, če:

- koncesionar bistveno krši ta koncesijski akt in druge predpise, ki urejajo izvajanje javne službe, ki je predmet koncesije, pa to bistveno moti ali onemogoča izvajanje te javne službe,
- koncesionar ne ravna v skladu z izvršljivimi odločbami pristojnih državnih organov, občine ali Agencije za energijo, v

zvezi z izvajanjem pravic in obveznosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja in/ali dobavitelja zemeljskega plina tarifnim odjemalcem iz Energetskega zakona in odloka o načinu izvajanja javnih služb, ki sta predmet koncesije,

- koncesionar ne izpolnjuje več pogojev, določenih v 3. členu tega koncesijskega akta.

23. člen

(odkup objektov in naprav infrastrukture)

S koncesijsko pogodbo se za primer predčasnega prenehanja koncesijskega razmerja uredi morebitna obveznost ali pravica koncedenta do odkupa dela ali celotne infrastrukture javne službe, ki je predmet koncesije in je v lasti koncesionarja.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

24. člen

(licenca koncesionarja)

Do pridobitve licence v skladu z Uredbo o pogojih in postopku za izdajo ter odvzem licence za opravljanje dejavnosti (Uradni list RS, št. 21/01 ter 66/05) se šteje, da izpolnjuje pogoj iz prvega odstavka 3. člena tega koncesijskega akta pravna oseba, ki ima veljavno licenco za dejavnost »distribucije in dobava zemeljskega in drugega energetskega plina in upravljanje distribucijskega omrežja«.

25. člen

(dobava plina tarifnim odjemalcem)

Koncesijska pogodba ter določbe tega odloka v delu, ki se nanaša na dobavo plina tarifnim odjemalcem, z dnem 1. 7. 2007 prenehajo, skladno z Energetskim zakonom.

26. člen

(obveznosti izvajalcev javnih služb po 1. 7. 2007)

Obveznost iz tretjega odstavka 3. člena tega odloka začne veljati za koncesionarja po 1. 7. 2007.

Prepoved iz 6. člena tega odloka ne velja v primeru, ko koncesionar po 1. 7. 2007 prenese koncesijo ali del koncesije na drugo pravno osebo, če jo ustanovi zaradi izpolnjevanja obveznosti iz 31.b člena Energetskega zakona.

27. člen

(uskladitev koncesijskih pogodb)

Občina v roku 2 mesecev po objavi tega odloka s koncesionarjem z aneksom k obstoječi koncesijski pogodbi ali z novo koncesijsko pogodbo uskladi obstoječo koncesijsko pogodbo s tem odlokom in predpisi, na podlagi katerih je bil sprejet ta odlok. Z aneksom oziroma novo pogodbo se uredi tudi:

- način prenehanja javne službe dejavnosti dobave plina z dnem 1. 7. 2007,
 - morebiten način podaljšanja koncesijske pogodbe.
- Uskladitev obstoječe koncesijske pogodbe ne pomeni sklenitve nove koncesijske pogodbe.

28. člen

(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3544-01/2006

Ajdovščina, dne 30. marca 2007

Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

CERKNICA**1859. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje, ki se ureja z občinskim lokacijskim načrtom Vstopna točka na območje Cerkniškega jezera pri vasi Dolenje Jezero – (MT-1)**

Na podlagi 139. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00 in 51/02), 19. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04, 74/05) ter 18. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet Občine Cerknica na 2. redni seji dne 29. 3. 2007 sprejel

O D L O K**o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje, ki se ureja z občinskim lokacijskim načrtom Vstopna točka na območje Cerkniškega jezera pri vasi Dolenje Jezero – (MT-1)****I. SPLOŠNA DOLOČBA****1. člen**

(vsebina programa opremljanja)

S tem odlokom se sprejme program opremljanja zemljišč za gradnjo, ki se ureja z občinskim lokacijskim načrtom Vstopna točka na območje Cerkniškega jezera pri vasi Dolenje Jezero – (MT-1) (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelalo podjetje Ipsum, okoljske investicije, d.o.o. pod številko 106-015/07.

Program opremljanja iz prvega odstavka vsebuje:

- izhodišča za izdelavo programa opremljanja,
- prikaz obstoječe komunalne infrastrukture,
- podlage za izmero komunalnega prispevka (nadomestitveni stroški).

II. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROGRAMA OPREMLJANJA**2. člen**

(območje programa opremljanja)

Program opremljanja stavbnih zemljišč iz 1. člena tega odloka je izdelan na podlagi Odloka o lokacijskem načrtu Vstopna točka na območje Cerkniškega jezera pri vasi Dolenje Jezero – (MT-1) (Uradni list RS, št. 52/06) (v nadaljevanju: občinski lokacijski načrt).

Ureditveno območje občinskega lokacijskega načrta obsega severni del parcele št. 2574, k.o. Dolenja vas. Meja lokacijskega načrta poteka na zahodni strani po parcelni meji med parcelama št. 2573 in 2574, na severni in vzhodni strani po parcelni meji med parcelama 3534 (javna površine) vse k.o. Dolenja vas. Na južni strani se meja zaključi iz presečišča mej med parcelami št. 3534, 2574 in 2578, pravokotno na mejo med parcelama št. 2574 in 2573 vse k.o. Dolenja vas. Površina območja je ca. 800 m².

Območje se priključi na obstoječo komunalno infrastrukturo izven ureditvenega območja.

III. PRIKAZ OBSTOJEČE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**3. člen**

(priključevanje na obstoječo infrastrukturo)

Območje se na obstoječo komunalno infrastrukturo priključuje na naslednje načine:

– cestno omrežje: priključek za dovoz in dostop do objekta oziroma funkcionalnih površin objekta bo izveden iz lokalne ceste št. 041032 (Cerknica–Dolenje Jezero–Otok–Laze–Gorenje Jezero), ki poteka po vzhodni strani območja,

– vodovod za oskrbo s pitno vodo: ob območju poteka javen vodovod, na katerega se priključi predviden objekt pod pogoji upravljavca,

– kanalizacija za komunalno odpadno vodo: objekt ne bo priključen na javno kanalizacijo odpadnih komunalnih vod,

– sistem meteorne kanalizacije za odvajanje padavinske odpadne vode: objekt ne bo priključen na javno kanalizacijo odpadnih padavinskih vod,

– javna razsvetljava: na območju ni javne razsvetljave,

– plinsko omrežje: na območju ni plinskega omrežja v upravljanju gospodarske javne službe.

Znotraj območja, ki se ureja z občinskim lokacijskim načrtom, ni treba izvesti opremljanja s komunalno infrastrukturo. Gre za območje ene gradbene parcele, ki se bo priključilo na obstoječo komunalno infrastrukturo ob območju urejanja.

IV. PODLAGE ZA IZMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA**4. člen**

(obračunsko območje)

Celotna površina območja urejanja občinskega lokacijskega načrta tvori gradbeno parcelo. Površina obračunskega območja 800 m².

5. člen

(izračun nadomestitvenih stroškov oziroma komunalnega prispevka)

Kot osnovo za izračun nadomestitvenih stroškov in komunalnega prispevka se uporabi obstoječ Odlok o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v občini Cerknica za leto 2004 (Uradni list RS, št. 32/04) in Sklep – Sorazmerni del stroškov za minula vlaganja v pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami se obračunava po naslednjem kriteriju (Občinski svet Občine Cerknica je na 8. redni seji dne 25. 3. 2004).

V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI**6. člen**

(strokovne podlage za program opremljanja)

Program opremljanja iz 1. člena tega odloka je na vpogled na Občini Cerknica.

7. člen

(veljavnost odloka)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 354-21/2007

Cerknica, dne 29. marca 2007

Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

ČRNA NA KOROŠKEM**1860. Sklep o soglasju k ceni storitve socialne oskrbe na domu**

Občinski svet Občine Črna na Koroškem je na podlagi 15. in 17. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06) in 16. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06) na 3. redni seji dne 13. 3. 2007 sprejel naslednji

S K L E P**I.**

Občina Črna na Koroškem daje soglasje k ceni storitve socialne oskrbe na domu, ki jo je predlagal Center za socialno delo Ravne na Koroškem.

II.

Cena za neposredno socialno oskrbo na domu znaša:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Polna cena | 10,54 EUR, |
| 2. 50% subvencija občine | 5,27 EUR, |
| 3. Subvencija ZZZZ | 2,18 EUR, |
| 4. Cena za uporabnika | 3,09 EUR. |

III.

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04) mora Občina Črna na Koroškem financirati izvajanje pomoči na domu najmanj v višini 50% cene storitve.

Občina Črna na Koroškem bo v letu 2007 financirala storitev v višini 50% višine cene, torej 5,27 EUR.

IV.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 122-0001/2007-2

Črna na Koroškem, dne 3. aprila 2007

Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab l.r.

GROSUPLJE**1861. Tabela posebnih meril in pogojev k Odloku o spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Grosuplje – Generalni PUP Občine Grosuplje, in sicer za PPC I/1 in PPC I/2, PPC I/3, I/4, I/6, I/7 in I/8, PPC I/5 in PPC I/9**

Na podlagi 23. člena in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) se objavi

**TABELA POSEBNIH MERIL
IN POGOJEV**

k Odloku o spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Grosuplje – Generalni PUP Občine Grosuplje, in sicer za PPC I/1 in PPC I/2, PPC I/3, I/4, I/6, I/7 in I/8, PPC I/5 in PPC I/9
(Uradni list RS, št. 118/05, 75/06 in 5/07)

1. člen

Objavi se Tabela posebnih meril in pogojev k Odloku o spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih po-

gojih za območje Občine Grosuplje – Generalni PUP Občine Grosuplje, in sicer za PPC I/1 in PPC I/2, PPC I/3, I/4, I/6, I/7 in I/8, PPC I/5 in PPC I/9 (Uradni list RS, št. 118/05, 75/06 in 5/07)

PROSTORSKI UREDITVENI POGOJI**ZA OBMOČJE OBČINE GROSUPLJE**

Generalni PUP Občine Grosuplje,

in sicer za

PPC I/1, PPC I/2, PPC I/5, PPC I/9 in PPC I/3, I/4, I/6, I/7 in I/8

TABELA POSEBNIH MERIL IN POGOJEV

Tabela posebnih meril in pogojev obsega celotna poselitvena območja, zazidljiva zemljišča in rekreacijske površine v odprtem prostoru.

V tabeli so prikazane naslednje vsebine:

– **Nova oznaka območja – stolpec I.** (del oznake je povezan z oznako naselja. V UZ se izpisuje celotna šifra območja, izven UZ se izpiše samo namenska raba)

– **Prostorski plan – podrobnejša namenska raba – stolpec II.** (območja iz drugega stolpa se izrisujejo v območju UZ in sicer vsebina, določena v prostorskem planu; ista vsebina je z oznakami vpisana tudi v strokovnih podlagah)

– **Ime naselja ali poimenovanje bližnje lokacije** (ime naselja, ki nosi osnovno šifro ali krajevna določitev lege dela večjega naselja)

– **Urejanje s PIN predvideno, v izvajanju ali zaključeno** (podatki o načinih urejanja območja in navedba širšega območja urejanja za dele območij)

– **Posebna merila in pogoji** (navedba dopustnih posegov iz 8. člena odloka in oštevilčena posebna merila in pogoji – izpisana so v grafiki PUP-a. Nanašajo se na območje lokacije izpisa št. oziroma za opisano območje parcel)

– **Opis območja – območja, ki se urejajo s PUP** (kratka oznaka območja – opis vsebine, druge posebnosti in ponekod opis objektov)

– **Infrastruktura – del posebnih omejitev** (ostalo po grafiki ali določilih Odloka; navedene so le omejitve, ki iz grafike ali besedila odloka niso razvidne, so pa bistvene za pogoje možnosti poselitve, ki se navede v LI)

– **Potrebna dodatna soglasja** (ostalo razvidno v grafiki; navedena so le nekatera območja, ki so poleg ostalih pomembna za opredelitve v LI)

– **Hrupna cona** (opredelitev hrupne cone za posamezno območje, kolikor je dopuščala dejanska točnost namenske rabe. V območju UZ – mešana območja ter posledično dve oznaki)

– **Mestno jedro** (deli naselja, ki v celoti ali v delu segajo v območje mestnega jedra – točna opredelitev parcele je razvidna iz grafike PUP)

– **Št. lista dosedanjega PUP** (za povezavo z do sedaj veljavnimi PUP, na podlagi katerih so se izdajala upravna dovoljenja, je navedena oznaka grafičnega izrisa – v pomoč pri pregledovanju ali primerjanju)

– **Manj zahtevni pomožni objekti se lahko gradijo povsod, kjer niso izrecno prepovedani, v skladu s pogoji, ki veljajo znotraj namenske rabe**

Posebna merila in pogoji ter opisi naselij – nova oznaka in seznam posebnih meril in pogojev

Naselje Mali vrh pri Šmarju

Seznam posebnih meril in pogojev za območje naselja 1-1- Mali vrh pri Šmarju

- Dopustna je enodružinska stanovanjska gradnja v skladu z določili zaključnega ZN.
- vaško naselje s prostimi površinami, ki ostanejo nepozidane
- ozke ceste, zgoščanje pomeni obremenitev
- dopustna oskrbna in storitvena dejavnost
- dopustna so vzdrževalna dela in nadomestne gradnje obstoječih objektov
- izgradnja območja s pogoji širšega območja urejanja in sicer
 - enodružinske stanovanjske hiše
 - parcele cca 600 do 700 m²
 - gabariti objektov K+P+M ali P+M
 - prometna ureditev z lokalno dovozno potjo do vsake parcele
- zunanje ureditve površin ob sakralnem objektu predvidoma kot parkovna ureditev (vsak drug poseg omejevan zaradi dediščine)
- območje je v prvi vrsti namenjeno za zavarovanje strmine in prostora nad tunelom in gradnja objektov ni dopustna.
- dopustna nadomestna gradnja objektov z možnostjo spremembe namembnosti v poslovno dejavnost
- nadomestne gradnje objektov z možnostjo spremembe s stanovanjsko rabo kompatibilne namembnosti
- višinski gabariti objektov P+1+M, K+P+M ali še dodatna možnost za objekte severno od ceste K+P+1+M
- nadomestne gradnje se zaradi bližine regionalne ceste lahko prestavijo v globino gradbene parcele
- dopustna gradnja kmetijskih gospodarskih objektov, ki ne povzročajo povečanja sanitarnih odpadnih voda
- dopustna gradnja le za pomožne objekte ob predhodnem soglasju upravitelca priključka na avtocesto
- dopustna gradnja kmetijskih gospodarskih objektov, ki ne povzročajo povečanja sanitarnih odpadnih voda, gradnja drugih stavb ni dopustna
- gradnja objektov ni dopustna

NOVA OZNAKA OBMOČJA stolpec I.	PROSTORSKI PLAN – PODR. NAM. RABA stolpec II.	IME NASELJA Ali poimenovanje bližnje lokacije	Urejanje s PIN predvideno, v izvajanju ali zaključeno	POSEBNA MERILA IN POGOJI	OPIS OBMOČJA (območja, ki se urejajo s PUP)	INFRASTRUKTUR A – del posebnih omejitev Ostalo po grafiki	POTREBNA DODATNA SOGLASJA- ostalo v grafiki	HRUPA	CONA	Mest. jedro	Št. in vel. PUP-a
1-1-E4 -1	SE3	Mali vrh pri Šmarju		Na podlagi 40 c in 40d, člena - določila 8. člena : 1a, 2, 3, 9, 10, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15	enodružinska gradnja ob ZN Mali vrh, so že bile pozidane manjše površine z manjšimi stanovanjskimi objekti	prepoved novogradenj, dokler se ne uredi kanalizacija		2			21
1-1-E4 -3	SE1	»		Na podlagi 40 c in 40d, člena - določila 8. člena : 1a, 2, 3, 9, 10, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15	enodružinska gradnja ob ZN Mali vrh, so že bile pozidane manjše površine s manjšimi stanovanjskimi objekti	prepoved novogradenj, dokler se ne uredi kanalizacija		2			
1-1-E4 -4	SE2	»		Na podlagi 40 c in 40d, člena - določila 8. člena : 1a, 2, 3, 9, 10, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15 4.	enodružinska gradnja ob ZN Mali vrh, so že bile pozidane manjše površine s manjšimi stanovanjskimi objekti	prepoved novogradenj, dokler se ne uredi kanalizacija		2			
1-1-E5-1-d	SE5	»		Na podlagi 40 c in 40d, člena - določila 8. člena : 1a, 2, 3, 9, 10, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15	enodružinska gradnja novejši enodružinske stanovanjske gradnje ob stari cesti. Mimo stanovanjsko okolje.			2			
1-1-E5-1-d	SE5	»		Na podlagi 40 c in 40d, člena - določila 8. člena : 1a, 2, 3, 9, 10, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15 6. velja za ured. enoto 1-1-E5-1-d: enota se ne uvršča v širše območje urejanja, čeprav je označena v grafičnem delu	enodružinska gradnja novejši enodružinske stanovanjske gradnje ob stari cesti. Mimo stanovanjsko okolje.			2			
1-1-E5-2	SE5	»	Širše območje urejanja	Na podlagi 40 c in 40d, člena - določila 8. člena : 1a, 2, 3, 9, 10, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15 7. vsaka zgradba zgrajena v okviru predvidenega širšega območja urejanja mora imeti izkazano pravico dostopa na javno pot ali cesto v skladu s splošnimi določili PUP (43. do 46. člen PUP), ki veljajo za predvideno namensko rabo v ureditveni enoti veljavnega Generalnega PUP. Določila 41 b člena v območju ne veljajo.	enodružinska gradnja Novo predvideno področje poselitve s stanovanjskimi objekti na prisojnem pobočju			2			
1-1-E6	SE7	»		Na podlagi 40 c in 40d, člena - določila 8. člena : 1a, 2, 9, 10, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15 9. zunanje ureditve površin ob sakralnem objektu predvidoma kot parkovna ureditev (vsak drug poseg omejevan zaradi dediščine)	enodružinska gradnja in sakralni objekt velika verjetnost omejitve zaradi arheologije			2			
1-1-E7	SE5	»		Na podlagi 40 c in 40d, člena - določila 8. člena : 1a, 2, 3, 9, 10, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15 13. nadomestne gradnje objektov z možnostjo spremembe s stanovanjsko rabo kompatibilne namembnosti 14. višinski gabariti objektov P+1+M, k+P+M ali še dodatna možnost za objekte severno od ceste K+P+1+M 15. nadomestne gradnje se zaradi bližine regionalne ceste lahko prestavijo v globino gradbene parcele - V območju predvidenem za stanovanjske hiše, na zemljišču s parc. št. 182/1 k.o. Mali Vrh je zgrajena delavnica: po planu v območju SE – območja eno in dvostanovanjskih stavb; na to opredelitev se je nanašal tudi 33. člen odloka, ki je omejeval moteče dejavnosti v teh območjih (hrup ipd.). Objekt je v naravi umaknjen od naselja, zato bi s predpisano zaščito do sosednjih stanovanjskih hiš, v objektu lahko opravljali dejavnost, ki povzroča občasno hrup 3. stopnje, vendar naj se dejavnike v čim večji meri omeji.	enodružinska gradnja			2			
1-1-E8	SE5, ZD5	»		Na podlagi 40 c in 40d, člena - določila 8. člena : 1a, 9, 10, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15 12. dopustna nadomestna gradnja objektov z možnostjo spremembe namembnosti v poslovno dejavnost	enodružinska gradnja			2			
1-1-E9	SE3	»		Na podlagi 40 c in 40d, člena - določila 8. člena : 1a, 2, 3, 9, 10, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15 Pri rabi zemljišča predloga 9A (parc. 583 k.o. Mali Vrh) je treba zagotoviti 10m odmik objektov od potoka Gorenjca ter dvig objektov nad koto Q100 + 50cm		- 10 m odmik od potoka (glej posebna merila in pogoje)		2			

NOVA OZNAKA OBMOČJA stolpec I.	PROSTORSKI PLAN – PODR. NAM. RABA stolpec II.	IME NASELJA Ali poimenovanje bližnje lokacije	Urejanje s PIN predvideno, v izvajanju ali zaključeno	POSEBNA MERILA IN POGOJI	OPIS OBMOČJA (območja, ki se urejajo s PUP)	INFRASTRUKTURA A – del posebnih omejitev Ostalo po grafiki	POTREBNA DODATNA SOGLASJA- ostalo v grafiki	HRUPA	Meš. jedro	Stil. nevel. PUP-a
1-1-E10	ZD4	»		Na podlagi 40 c in 40d, člena - določila 8. člena : 10, 14, 15	Prosta površina nad cesto – severno-vzhodno pobočje pod stan. objekti			2		
1-1-K1	SE3	»		Na podlagi 34 člena - določila 8. člena : 1a, 3, 6, 7, 9, 12, 13 (prvi stavek), 15 16.	Kmetija – nekdej samina	prepoved novogradenj, dokler se ne uredi kanalizacija		3		
1-1-S1	SE5	»		Na podlagi 40 c in 40d, člena - določila 8. člena : 1a, 2, 9, 10, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15	Pozidano območje dvojk.			2		
1-1-V1-1 1-1-V1-2	SE4, ZD2	»		Na podlagi 33 e in 33c, 40d. člena - določila 8. člena : 1a, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15 3. vaško naselje z osrednjimi prostimi površinami, ki ostanejo nepozidane 4. ozke ceste, zgoščanje pomeni obremenitev 16. dopustna gradnja kmetijskih gospodarskih objektov , ki ne povzročajo povečanja sanitarnih odpadnih voda	Razložena vas – osnovna naselitvena enota zaključka grosupeljske kotline. Vas in vaško jedro	prepoved novogradenj, dokler se ne uredi kanalizacija		3		
1-1-V2	SE5	»		Na podlagi 33c, 33e in 40d, člena - določila 8. člena : 1a, 2, 3, 9, 10, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15 6. dopustna so vzdrževalna dela in nadomestne gradnje objektov.	Del - Vas in vaško jedro, ki je ostalo izven LN Razdrto			3		
1-1-V3	SE8	»		Na podlagi 33c, 33e in 40d, člena - določila 8. člena : 9, 10, 14, 15 17. dopustna gradnja le za pomožne objekte ob predhodnem soglasju upravljalca priključka na avtocesto	Del - Vas in vaško jedro, ki je ostalo izven LN Razdrto			3		
1-1-V4-1	SE3	»		Na podlagi 33c, 33e in 40d, člena - določila 8. člena : 1a, 2, 3, 9, 10, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15 3. vaško naselje s prostimi površinami, ki ostanejo nepozidane 4. ozke ceste, zgoščanje pomeni obremenitev	Privatna vas je obcestna vas, ob prehodu iz Ljubljanskega barja na grosupeljsko »planot«. Naselje leži na izravnavi nad pobočjem, nad rodovitnimi površinami. Ostali del vaškega območja je obcestna gradnja ob stari glavni cesti. Za ta del je značilna strmijena lega v bregu nad ali pod cesto. Le redko večja kmetijska gospodarstva. Razložena obcestna gradnja se zapolnjuje z vmesnimi zapolnitvami.	prepoved novogradenj, dokler se ne uredi kanalizacija		3		
1-1-V4-2	SE3	»		Na podlagi 33c, 33e in 40d, člena - določila 8. člena : 1a, 2, 3, 9, 10, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15	Proste površine – Predvidena novogradnja eno in dvostanovanjskih objektov			3		
1-1-V5	SE2	»		Na podlagi 33c, 33e in 40d, člena - določila 8. člena : 1a, 2, 3, 9, 10, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15 5. oskrbna in storitvena dejavnost	enodružinska gradnja z dopolnilnimi dejavnostmi – obratna dejavnost	prepoved novogradenj, dokler se ne uredi kanalizacija		3		
1-1-Z1 1-1-Z2	SE3	»		1-1-Z1: Na podlagi 40c in 40d, člena - določila 8. člena : 7, 9, 10, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15 19. dopustna gradnja kmetijskih gospodarskih objektov, ki ne povzročajo povečanja sanitarnih odpadnih voda, gradnja drugih stavb ni dopustna 1-1-Z2: Na podlagi 40c in 40d, člena - določila 8. člena : 10, 14, 15 20. gradnja objektov ni dopustna	Zelene površine v predelih, kjer so bile opredeljene že po veljavnem PUP do leta 2005. Večina strmi teren.			2		
1-1-Z3	SE2	»		Na podlagi 40c in 40d, člena - določila 8. člena : 1a, 9, 10, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15 20. strm teren – gradnja je možna v kolikor je na razpolago dovolj primerne površine za gradnjo	Zelene površine v predelih, kjer so bile opredeljene že po veljavnem PUP do leta 2005. Večina strmi teren.			2		
1-1-Z4	SE4, ZD2	»		Na podlagi 40c in 40d, člena - določila 8. člena : 1a, 9, 10, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15 20. strm teren – gradnja je možna v kolikor je na razpolago dovolj primerne površine za gradnjo	Zelene površine v predelih, kjer so bile opredeljene že po veljavnem PUP do leta 2005. Večina strmi teren.			2		
1-1-Z5	SE5	»		Na podlagi 40c in 40d, člena - določila 8. člena : 9, 10, 14, 15 11. območje je v prvi vrsti namenjeno za zavarovanje strmine in prostora nad tunelom in gradnja objektov ni dopustna.	Zelene površine – teren nad tunelom Glavne ceste			2		
1-1-Z6	ZD3	»		Na podlagi 40c in 40d, člena - določila 8. člena : 9, 10, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15 20.	Območje strmega pobočja med novogradnjami in na robu naselja – ni možnosti za gradnjo.			2		
1-1-ZPr1	ZD4, ZD2	»		Na podlagi 40c in 40d, člena - določila 8. člena : 10, 14 (razen ploščadi), 15	Prometne in zelene površine ob prometnici			3		
1-1-ZPr2	ZD4	»		Na podlagi 40c in 40d, člena - določila 8. člena : 10, 14 (razen ploščadi), 15	Prometne in zelene površine ob prometnici			4		
1-1-ZN-E1	SE2, SE3, ZD1	ZN - Mali Vrh - Ur. I. SRS št. 24/76	ZN-izveden, se ureja s PUP	1. Dopustna je enodružinska stanovanjska gradnja v skladu z določili zaključenega ZN.	Pod vasio, na strmih za kmetijstvo neprimernih površinah, je zrastle novo naselja z ZN. Površine so pozidane v skladu z možnostmi – veliki nakloni terena. Problem je neurejeno odvajanje odpadnih voda. Predvidena je sicer izgradnja kanalizacijskega omrežja. Objekti niso enotni po tipologiji in gabariti. enodružinska gradnja Območje je pozidano v skladu z izvedenim in zaključenim ZN. - namembnost - stanovanjska gradnja - gabariti objektov - višine - K+VP+M	prepoved novogradenj, dokler se ne uredi kanalizacija		2		

NOVA OZNAKA OBMOČJA stolpec I.	PROSTORSKI PLAN – PODR. NAM. RABA stolpec II.	IME NASELJA Ali poimenovanje bližnje lokacije	Urejanje s PIN predvideno, v izvajanju ali zaključeno	POSEBNA MERILA IN POGOJI	OPIS OBMOČJA (območja, ki se urejajo s PUP)	INFRASTRUKTUR A – del posebnih omejitev Ostalo po grafiki	POTREBNA DODATNA SOGLASJA- ostalo v grafiki	HRUPA	COVA	Mest. jedro	Št. in vel. PUP-a
1-1-Pr1-LN – ŠS P Razdrto	SE5, SE8, ZD4, SK1	»	predviden LN -promet	Za območje predvidenega LN velja splošno merilo : Dopustna so vsa dela na obstoječih objektih in pozidanih stavbnih zemljiščih, ki niso v nasprotju z načrtovanimi vsebinami LN in namensko rabo območja. Iz lokacijskega načrta Razdrto se po preveritvi DARS-a, DDC in občine Grosuplje izvzame naslednja zemljišča s parc. št. vse k.o. Mali Vrh, skladno z dopisom z dne 22.3.07 št. 3500-11/2006: - pod Rimsko ulico – št. parc. 205/6, 205/8, 205/13, 205/18, 205/19, 205/20, 206, *143, *138, *77, - nad Rimsko ulico in Ljubljansko cesto – št. parc. 899/1, 899/2, 900, 905/2, 905/3, 905/12, 905/24, 905/27, 905/32, 905/33, *74, *73, *72 - izvzem naslednjih parcel *71, *112 in 904/1 je možen delno v pasu cca 3m, ki meji na regionalno cesto R-646 oz. Ljubljansko cesto (opozorilo: za potrebe izgradnje pločnika za pešce in spremljajočih cestnih ureditev bo na navedenih parcelah potrebno izvesti delne odkupe v okvirnih površinah, ki so navedene v tabelii – parc. *71- 8m², *112-38m², 904/1-25m²). Predlagano območje za izvzem parcel območja dela Rimske in Ljubljanske ceste v naselju Šmarje Sap iz območja lokacijskega načrta Razdrto – občina Grosuplje je razvidno tudi iz priloge dopisu.	Prometne površine in del starejše in novejšee občestne vaške poselitve ob stari regionalni cesti.		dediščina	2-4			
ZS- 1/1 sprehod Zacurek	Kmet. zemlj.	Nad Farovškim hr.		Na podlagi 18., člena - določila 8. člena : 10, 14, 15 1. Dopustni le posegi – postavitve oznak in navodil, postavitve posod za odpadke, ureditev peščenih poti za pešce	Območje za sprehanje in rekreacijo	-		1			
ZS-1/1 vrtički	Kmet. zemlj.	Ob Gajničah		Na podlagi 18., člena - določila 8. člena : 10, 12, 14, 15 1. dopustna postavitve objektov za spravilo orodja dimenzij 2x3 m – v leseni izvedbi, na točkovnih temeljih globine do 30 cm, s streho z opečno kritino, ter nadstreškom ob vhodu širine 1.5 m. 2+3 m, s streho dvokapnico, dopustno podzemno spravilo plastične posode za lovljenje deževnice do 4 kubične metre, za potrebe zalivanja v sušnem obdobju. 2. objektu pripada minimalno 200 m² površine njivskega sveta. 3. razen točkovnih temeljev objektov in cistem za vodo, ni dovoljena nobena gradnja z betonskimi, plastičnimi, bitumenskimi ali kamnitimi gradbenimi materiali (ograj, škarp, utrditev terena ipd.). 4. Dopustna postavitve montažnih sanitarij ob javni poti prometnici, ki jih ureja pristojna organizacija občine . Objekt za pokritje otoka, je identičen ostalim objektom, vendar le kot nadstrešek, zaradi potrebe menjave, čiščenja in vzdrževanja.	Območje vrtičkov, ki leži na najboljših kmetijskih zemljiščih, je prednostno namenjeno preživljanju prostega časa v naravi. Območje je na prisojni legi, na terasah, ter primerno za intenzivno kmetijsko pridelavo vrtičkarstvo. Rek. območje je že sedaj v takšni rabi, interes je, da se območje uredi tako, da bo ustrezno za večje število uporabnikov.	v območju se ne dopušča izgradnja priključkov komunalne infrastrukture za namen vrtičkarstva	1				
1-2-(S)V	S	Veliki vrh pri Šmarju		Območje Velikega Vrha je v planski oznaki S. Ta oznaka pomeni mešano stanovanjsko območje, kjer je dopustna v posebni kategoriji tudi kmetijska in obrtna dejavnost, vendar je območje v skladu s planom namenjeno predvsem stanovanjski gradnji. 1-2-(S)V: Na podlagi 33c, 33e in 40d., člena - določila 8. člena : 1a, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15 V južnem delu območja V, ki je razmejeno z zemljišči z naslednjimi parcelnimi številkami 1214/1, 1214/5, 301/7, 1225/2 (ceste) vse k.o. Mali Vrh in v severnem delu na naslednjih zemljiščih s parc. št. 324/1, 324/2, 324/3, 324/6, 324/9, 325/4, 325/8, 325/9 in 325/10 vse k.o. Mali Vrh, v skladu z grafičnim delom PUP velja naslednje posebno določilo št. 2: 2. nova poselitve stanovanjske gradnje: dopustna gradnja eno in dvostanovanjskih objektov, v katerih se dopušča sprememba namembnosti le za opravljanje mirne poslovne ali obrtne dejavnosti-hrupnost dejavnosti sme biti le v okviru maksimalnih obremenitev druge hrupne cone. Odpiranje samostojnih obrtnih delavnic ni dovoljeno, ampak le kot dopolnilna dejavnost v sklopu hiše. Na primerno veliki parceli, v skladu s PUP se lahko zgradi dvojček, ki pa se ne more spremeniti v dva dvostanovanjska objekta.	Gručasta vas in območje prostih površin ob kmetiji Omejitve pri gradnji obrtnih delavnic Dosedanje opredelitve v PUP in družbene razmere: V do sedaj veljavnem PUP je bilo območje Velikega Vrha označeno z oznako V. To je pomenilo, da so tu dopustne ureditve kmetij, oziroma v vrstni vasi ali v gručasti vasi se je odpiralo obrtno dejavnost predvsem kot dopolnilno za prebivalce vasi. Omejitveni faktor so bile velikosti kmetij, dvorišč oziroma funkcionalnih zemljišč, za vsak poseg se je pripravila LD, kjer se je preverilo tudi kaj to pomeni za krajane, oziroma za prebivalce ob prometnih komunikacijah. Dopolnilna dejavnost, ki se je izvajala do leta 1999, je bila predvsem storitvene narave, kjer je obrtnik le del svojega časa deloval na svojem domu, druga drobna storitev ob domu ali pa značilna lesna – obrtna delavnica za izdelavo stavbnega pohištva ali pohištva – notranje opreme. V času od 1998 do danes, se je razumevanje dejavnosti ob kmetijah zelo spremenilo. Ker je kmetijska dejavnost malih kmetov v zatonu, prihaja do prodaje celih kmetij, obenem pa zaradi velikosti parcel do interesa večjih obrtnikov, da pričnejo z dejavnostjo v takšnem okolju, kjer so stroški opremljanja stavbnega zemljišča in izgradnja objektov povezani z manjšimi stroški. (več o tem v Obrazložitvi za Veliki Vrh- Šmarje-Sap z dne 28.2.2006)	Znotraj naselja Veliki Vrh so prometne komunikacije skróbene na minimalni širini poti, kar pomeni, da naselje ne prenese večjih prometnih obremenitev.	3		21		
1-2-(S)E	S	»		Na podlagi 33a in 40d člena - določila 8. člena : 1a, 3, 9, 10, 12, 13(prvi stavek), 14, 15 1.dopustna gradnja eno, dvostanovanjskih objektov in dvojčkov, v katerih se dopušča-opravljanje mirne poslovne ali storitvene dejavnosti	Stanovanjska zazidava			2			
1-2-(S)Vr	S	»		Na podlagi 33g in 40d člena - določila 8. člena : 7, 9, 10, 12, 15	Proste površine ob križišču pri mostu čez AC			3			
1-3-V, Vr	A	Podgorica pri Šmarju		1.na vzhodnem delu naselja se ohranja oziroma pri premiku meje zazidanih površin prestavi zeleni rob naselja 2. ograjevanje gradbenih parcel s polnimi zidanimi vrtnimi ograjami ni dopustno 3. obvezno je ohranjanje zelenih površin ob cesti in ob vzhodih na dvorišča 6. kmetijske objekte locirane tik ob prometnici je dopustno spremeniti v stanovanjske objekte, vendar z vhodom z dvoriščnega dela gradbene parcele.	Gručasta vas vaško naselje z zelenim robom na jugu - parkirišče na koncu vasi ni ustrezno urejeno – je sicer tlakovano, vendar ni urejenega odvodnjavanja, vse gre na polje K naselju sodi tudi farma.			3		24	
1-3 – E	A	»		4. obvezna je ohranitev zelenega pasu med poselitvenimi enotami.	K naselju sodijo tudi otoki enodružinske gradnje			2			

Naselje Šmarje – Sap

NOVA OZNAKA OBMOČJA stolpec I.	PROSTORSKI PLAN – PODR. NAM. RABA stolpec II.	IME NASELJA Ali poimenovanje bližnje lokacije	Urejanje s PIN predvideno, v izvajanju ali zaključeno	POSEBNA MERILA IN POGOJI	OPIS OBMOČJA (območja, ki se urejajo s PUP)	INFRASTRUKTURA – del posebnih omejitev Ostalo po grafiki	POTREBNA DODATNA SOGLASJA-ostalo v grafiki	CONA HRUPA	Mesti jedro	Št. in vel. PUP-a
1-4-V1	SE9, SK1	Šmarje-Sap		Na podlagi 33c, 33e in 40d., člena - določila 8. člena : 1a, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13(prvi stavek), 14, 15	Primarna oblika vasi je gručasta vas. Vmesna urbana aglomeracija je vmesni prostor zapolnila z urbano vsebino, ki se nadgrajuje z izgradnjo centralnih funkcij. Drugo vodilno naselje občine - stanovanjski objekti P+2, P+1+M - potekajo razširitvena dela ceste, urejajo pločnike		3		22	
1-4-V2 LN ŠS Staro jedro	SE9, SK1, MSOS1, MSOS2	»	LN predviden-STARO JEDRO		Vaško območje - arheološko območje		3			
1-4-V3	SK1, SE10	»		Na podlagi 33c, 33e in 40d., člena - določila 8. člena : 1a, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13(prvi stavek), 14, 15	Vaško območje: pas, ki se nahaja zahodno od zaključenega ZN Šmarje-Sap.		3			
1-4-V4 LN ŠS Šola	MSOS1	»	LN predvidena ŠOLA	1. dopustni so posegi za ureditev obstoječih objektov za centralne družbene dejavnosti, ki niso v nasprotju s programsko zasnovo za pripravo LN	Predvidena ureditev za centralne družbene dejavnosti - arheološko območje		3			
1-4-V5 Urn_P –ŠS Tlg-Center	MSOS2	»	LN predviden TRGOVSKI CENTER	2. dopušta se le vzdrževanje, adaptacije ali nujna dela rekonstrukcije za potrebe delovanja obstoječih objektov in naprav.	Predvidena ureditev za centralno družbene dejavnosti - arheološko območje		3			
1-4-POK	ZK1	»		Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : opisani dopustni posegi za območje ZK v členu 40d ----- 5. dopustna ureditev površine parkirišča in komunikacij za pešce s parkovnimi zasaditvenimi drevesnimi sestoji ali elementi enostavnih objektov.	Pokopališče		2			
1-4-Z1 LN – Staro Pokopališče	ZP1	»	LN predviden STARO POKOPALIŠČE	4- Novogradnja objektov ali naprav ni dopustna do sprejema PIN. Varovanje dediščine primarno pred drugimi posegi	Zelene površine		3			
1-4-ZN-E1	SE10	»	ZN Šmarje – Sap P2 Ur. L SRS št. 1/80 in 19/82	3. Zaključen ZN, sprememba namembnosti celotnega objekta v ne-stanovanjsko dejavnost ni dopustna.	Stanovanjska gradnja enodružinskih stan. objektov Kratek povzetek pogojev gradnje iz ZN : Pravilnika za izvajanje zazidalnega načrta. Na območju, ki ga pokriva zaključen ZN, je bilo predvidenih 63 individualnih hiš. Gradbene parcele velikost pr. 700 m2, v skladu s pravilnikom, je bila prepovedana gradnja dvorišnih objektov, provizorjev ter vseh objektov, ki jih ZN ni predvideval. Prav tako so bili v ZN predpisani vsi ostali pogoji gradnje (enotna višina objektov, odmiki od parcelnih meja, dovozi, ipd.) Prepovedana je bila samovolja postavljanja ograj, zidcev in podobnih načinov ograjevanja parcel, ki niso bile v skladu s pravilnikom o postavitvi začasnih ograj. Do sedaj, se je kar nekaj teh omejitev poseganja v prostor prezrlo, niso več v veljavi, vendar se varuje z upravnimi dovoljenji pridobljene pravice lastnikov objektov z varovanjem pred nedovoljenimi obremenitvami novih posegov v prostor.		2			
1-4-E2	SK2	Šmarje-Sap –ob železnici		Na podlagi 33a in 40d člena - določila 8. člena : 1a, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13(prvi stavek), 14, 15	Enodružinska stanovanjska gradnja - arheološko območje		2			
1-4-E3	S1	»		Na podlagi 33a in 40d člena - določila 8. člena : 1a, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13(prvi stavek), 14, 15 7- nadomestne gradnje in rekonstrukcije obstoječih objektov so dovoljene na manjših parcelah kot so predpisane v splošnih določilih PUP	Enodružinska stanovanjska gradnja - arheološko območje		2			
1-4-E4	SE10	Šmarje-Sap		Na podlagi 33a in 40d člena - določila 8. člena : 1a, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13(prvi stavek), 14, 15	Enodružinska stanovanjska gradnja		2			
1-4-E5 LN-ŠS Šmarje	MSOS3	»	LN predviden		Enodružinska stanovanjska gradnja		2			
1-4-Pr1	IP-IZ1	Šmarje-Sap – železniška postaja		Na podlagi 40c člena : določila 8. člena : 9, 10, 12, 13(prvi stavek), 14, 15, 19	Prometne površine - arheološko območje		3			
1-4-Pr2	IP, IZ1	»		Na podlagi 40c člena : določila 8. člena : 9, 10, 12, 13(prvi stavek), 14, 15, 19	Prometne površine - arheološko območje		3			
1-4-V6	SK3	Šmarje-Sap – stara vas		Na podlagi 33c, 33e in 40d., člena - določila 8. člena : 1a, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13(prvi stavek), 14, 15	Vaško območje – naselje Vas je ohranila notranjo strukturo poselitve, morfološke enote kmetij in notranje komunikacije. Ohranjena je tudi kmetijska dejavnost. - arheološko območje		3			
1-4-V7	SE11, SE12, I	Šmarje-Sap – ob glavni cesti – novejša		Na podlagi 33c, 33e in 40d., člena - določila 8. člena : 1a, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13(prvi stavek), 14, 15	Enodružinska stanovanjska gradnja , v objektih se že odvijajo tudi sprejemljive dopolnilne dejavnosti.		2			
1-4-Vr1	SK3	Šmarje-Sap ob vasi		Na podlagi 33g in 40d., člena - določila 8. člena : 7, 9, 10, 12, 15	Vaški rob - arheološko območje		2			
1-4-Vr2	SE10	»		Na podlagi 33g in 40d., člena - določila 8. člena : 7, 9, 10, 12, 15	Vaški rob		2			
1-4-Vr3	SK3	»		Na podlagi 33g in 40d., člena - določila 8. člena : 7, 9, 10, 12, 15	Vaški rob		2			
1-5-V	A	Paradišče		1. vaško naselje je deljeno na dva dela, med katerima se ohranja zeleni rob kmetijskih zemljišč 2. na zahodu se varuje ohranjen rob naselja s kozolci tako, da se po eventualnem posegu izgled roba naselja bistveno ne spremeni.	Razporejena vas Vas Pretežno kmetijska raba z novimi poslovno storitvenimi dejavnostmi		3		24	

NOVA OZNAKA OBMOČJA stolpec I.	PROSTORSKI PLAN – PODR. NAM. RABA stolpec II.	IME NASELJA Ali poimenovanje bližnje lokacije	Urejanje s PIN predvideno, v izvajanju ali zaključeno	POSEBNA MERILA IN POGOJI	OPIS OBMOČJA (območja, ki se urejajo s PUP)	INFRASTRUKTURA – del posebnih omejitev Ostalo po grafiki	POTREBNA DODATNA SOGLASJA- ostalo v grafiki	CONA HRUPA	Mest. jedro	Št. l. meril PUP-a
1-6-(S)V	S	Tlake		Na podlagi 33c, 33e in 40d., člena - določila 8. člena : 1a, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15	Obcestna vas – z ohranjeno notranjo strukturo pozidave in rabo objektov vas - južni del vaško naselje z novejšo netipično gradnjo - nadaljevanje v bregu, tipična obcestna vas - smeri slemen pravokotno na cesto - kmetijski del v dolini; P+M; gospodarski objekti dobro vzdrževani			3	21	
1-6-(S)Vr	S	»		Na podlagi 33g in 40d., člena - določila 8. člena : 7, 9, 10, 12, 15	zelene površine v robu vasi se ohranjajo kot do sedaj predvidene površine za razvoj primarne dejavnosti naselja			3		
1-7-V	A	Gajniče		1. znotraj vasi se novogradnje ne smejo približati prometnici, bolj kot obstoječi stanovanjski objekti, enaka omejitev odmika velja tudi za gradnjo enostavnih objektov, razen za infrastrukturne objekte in naprave. Pri rabi zemljišč predloga 10 (parc. št. 828/2, 828/4 k.o. Mali Vrh) je treba zagotoviti 10m odmik objektov od jarka, ki gravitira v Tlaški jarek, dvig objektov nad koto Q100+50cm ter ohranitev vseh površinskih odvodnikov, ki kakorkoli tangirajo predmetno območje.	Gručasta vas vas in dislocirana obcestna enota - gornji del starega tradicionalnega naselja je z novo cesto dobro povezan s Šmarje-Sap, - dislocirana stanovanjska enota je sestavljena iz popolnoma različnih tipov stanovanjskih objektov		- 10m odmik od jarka (glej posebna merila in pogoje)	3	21	
1-8-V, Vr	A	Zgornja Slivnica		2. Pozidava v naselju po vsem obodu tvori prepoznavni rob naselja. To zasnovno je potrebno ohraniti pri vsaki novogradnji v celotnem naselju. 1. v naselju ni dopustno ograjevanje gradbenih parcel proti javnim komunikacijam do globine 4m ali do gradbene linije stanovanjskega objekta na parceli.	Gručasto naselje v bregu vaško naselje s prostimi površinami - v osrednjem delu so stan. objekti dokaj prenovljeni, velikost obstoječih objektov ostaja enaka.	-TP v naselju - cesta v naselju izredno ozka; nujna prepoved ograjevanja		2	24	
1-8-E	A	»			enodružinska stanovanjska zazidava - starejši objekti skromni, vmes tudi novi - nova razpršena gradnja			2		
1-9-E	S	Cikava	Širše območje urejanja	Na podlagi 33a in 40d, člena - določila 8. člena : 1a, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15 1.cesta je dovolj široka, potrebna ureditev s pločniki in drevoredom; poenotenje ulične opreme 3. prepovedani vsi posegi ob progi, ki bi lahko zmanjšali vidljivost pri križanju proge in prometnice, vključno z zasaditvijo vrtnin ali sadnega drevja v liniji do obstoječih legalno zgrajenih objektov. 4. vsaka zgradba zgrajena v okviru predvidenega širšega območja urejanja mora imeti izkazano pravico dostopa na javno pot ali cesto, v skladu s splošnimi določili PUP (43. do 46. člen PUP), ki veljajo za predvideno namensko rabo v ureditveni enoti veljavnega Generalnega PUP. Določila 41.b člena v območju ne veljajo.	Obcestna vas – ob glavni prometnici – profani značaj poselitve enodružinska stan. gr., posamezne enote gostinske dej., oskrbne, storitvene dej. in posamezne kmetije	- TP v naselju - proste površine pod daljnovidom ostajajo nepozidane		2	23	
1-9-Z1	S	»		Na podlagi 40 c in 40d, člena - določila 8. člena : 10, 12, 13 14, 15 2. v območju pobočja dopustna le gradnja infrastrukturnih objektov in naprav. Gradnja dovoznih poti ni dopustna, razen v primeru, ko se pridobi soglasje DARS-a.	Zeleni pas klančina useka med priključkom avtoceste in vasjo – prothrupna bariera proti vasi.	-	»4«			
I-IP-1	I, IP	BS Cikava	LN – ŠS SAP bencinski servis		PIN v izgradnji – predvidena izgradnja bencinske črpalke			4		
ZN Pentija – Cikava I-IP2	I-IP	»	ZN		Območje delavnic in parkirišče za potrebe cestne baze - Območje, ki se ureja z ZN			4		
1-10-V in Vr	A	Sela pri Šmarju		1. varovana veduta – sakralni objekt ob vstopu v vas	Strnjena obcestna vas vas in vaško jedro - nove hiše P+1+M			3	23	
1-11-V in Vr	A	Huda Polica		1.varovanje sadovnjaka – roba vasi ob vstopu v vas s smeri Šmarje - Sap	Gručasto naselje vas - do vasi gozdna cesta - stanovanjski objekti P+M starejši, P+1+M novejši - visokoraslo sadno drevje - naselje je na razgibanem reliefu na robu ravnine med dokaj ravnimi polji			3	23	
1-12-(S)E	S	Farovski hrib		Na podlagi 33a in 40d., člena - določila 8. člena : 1a, 3, 9, 10, 12, 13, 14, 15 4.Območje na parcelah št. 74/1, 74/2, 74/3, 75/1, 75/2, 75/3 k.o. Šmarje, se že ureja v skladu z (Zazidalnim preizkusom) parcelacijo P63, z dne 30. sept. 2003, naročnika Kastelic Mihe, Lahova c. 12, Šmarje Sap, izdelava projekta parcelacije, podjetje ULA d.o.o. Razpoložljivi prostor v celoti omogoča gradnjo dveh dvojčkov ali dveh enodružinskih hiš ob Lahovi cesti in 7 prosto-stoječih eno ali dvostanovanjskih stanovanjskih hiš ali dvojčkov. Parcelacija je bila izvedena pred veljavnostjo tega PUP ter se za to območje upoštevajo velikosti parcel iz zazidalnega preizkusa, ne glede na to, da so parcele morebiti manjše površine od dopustnih. Prometna ureditev v je usklajena s splošnimi zahtevami infrastrukturnega urejanja gradbenih parcel.	vaško jedro - del Šmarje – Sap odmaknjen zaradi obvoznice, - del nova poselitve severno nad naseljem, kjer je se predvideva gradnja	- Možnost priklopa na kanalizacijo	2	11		
1-12(S)E	S	»		Na podlagi 33a in 40d., člena - določila 8. člena : 1a, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15	enodružinska gradnja z možnostjo gostitve. Nova poselitvena enota je kot sanacija razpršene gradnje in nove površine na prisojnem pobočju.	- Možnost priklopa na kanalizacijo		3		
1-12(S)E	S	»	Širše območje urejanja	Na podlagi 33a in 40d., člena - določila 8. člena : 1a, 3, 9, 10, 12, 13, 14, 15 3. Predvideno širše območje urejanja se rešuje skladno z 41.b členom odloka PUP in ostalimi pogoji odloka. Parcele znotraj širšega območja se napajajo iz skupne prometnice, ki se priključuje na javno cesto ali pot skladno z določili odloka. Širino individualnega priključka za posamezen objekt določi projektant v PGD projektu. Parcelacija zemljišč znotraj predvidenega širšega območja urejanja je možna samo v skladu s pogoji navedenimi v prejšnjem odstavku.	prosta površina – nezazidane parcele	- Možnost priklopa na kanalizacijo		2		
1-12(S)K	S	»		Na podlagi 34 in 40d., člena - določila 8. člena : 1a, 6, 7, 9, 10, 12, 13 (prvi stavek), 15	Območje kmetije			3		
2-1-V in VJ	A	Hrastje pri Grosupljem		1.ureditev vhoda v vas 2. zgostitev s stanovanjsko gradnjo v območju urejanja, robna sanacijska gradnja 3. oblikovanje vaškega jedra (centralna funkcija + zelena dominanta)	Obcestna vas vaško naselje - na vstopu v naselje stara hiša, ruševina - nova pozidava ob AC; P+1, P+M, manjši novi objekti - razpršena gradnja, proste površine			3	26	

NOVA OZNAKA OBMOČJA stolpec I.	PROSTORSKI PLAN – PODR. NAM. RABA stolpec II.	IME NASELJA Ali poimenovanje bližnje lokacije	Urejanje s PIN predvideno, v izvajanju ali zaključeno	POSEBNA MERILA IN POGOJI	OPIS OBMOČJA (območja, ki se urejajo s PUP)	INFRASTRUKTURA – del posebnih omejitev Ostalo po grafiki	POTREBNA DODATNA SOGLASJA-ostalo v grafiki	COVA HRUPA	Mesti. jeto	Št. in vel. PUP-a
2-2-V	A	Zgornje Brvace		1.varovanje poselitvene identitete in gabaritov starejših objektov ob prenovi, ohranitev zelenja v vasi ter ograje ob prometni komunikaciji – cesti niso dopustne 2. ureditev vhoda v zaselek	Zaselek – kmetij vas - na hribčku, vedutno izpostavljeno - stari in novi stanovanjski objekti, skednji - pretežno kmetijska raba, 2 veliki kmetiji, največji objekt je nova delavnica			3		26
2-3-SE1	SE14	Spodnje Brvace		Na podlagi 40d., člena - določila 8. člena : 1a, 2, 3, 9, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15, 16	stanovanjski objekti	obvezni priključek na javno kanalizacijo		2		26
2-3-SE2	SE13	»		Na podlagi 40d., člena - določila 8. člena : 1a, 2, 3, 9, 12, 13 prvi stavek), 14, 15, 16 1 – notranja struktura poselitve mora ohranjati oblikovanje obcestnega prostora – ograjevanje pred gradbeno linijo objektov proti cestni komunikaciji ni dopustno. 2 – gradnja enostavnih objektov za lastne potrebe in ograj se ne dopušča, razen če so že navedeni v projektni dokumentaciji za gradnjo že zgrajenih objektov	Vas – mešana struktura poselitve . kmetijski objekti – starejši in novejši in prenovljene stanovanjske hiše Zahodni del območja vrstne hiše - K+P+M (kolenčni zid do 120 cm)	obvezni priključek na javno kanalizacijo		2		
2-3-MSOS1	MSOS4	»		Na podlagi 40d., člena - določila 8. člena : 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 prvi stavek), 14, 15, 16	stanovanjsko in oskrbno- storitveno območje - oskrbni objekt – nakupovalni center z značilno tipologijo , ki je značilna za investitorja trgovske hiše, že zgrajena parkirna hiša ob regionalni cesti. - zahodni del - stanovanjski objekti so enodružinske stanovanjske hiše	obvezni priključek na javno kanalizacijo		3		
2-3-Z1	ZD7	»		Na podlagi 40d., člena - določila 8. člena : 10, 11, 12, 14, 15 8 – obvezna je ohranitev zelenega pasu - gradnja stavb ali drugih objektov nad terenom ni dopustna (določilo velja znotraj s planom opredeljene namen. rabe ZD)	Zeleni pas med nekdanjo vasio in naseljem enodružinskih stanovanjskih objektov naselja Grosuplje			3		
2-3-Z2	ZD24	»		Na podlagi 40d., člena - določila 8. člena : 10, 11, 14, 15	pas zelenice ob cesti	-		3		
2-3-Z3	ZD23	»		Na podlagi 40d., člena - določila 8. člena : 10, 11, 14, 15	pas zelenice ob cesti	-		3		
2-4-V, VJ	A	Perovo		1. vizualna ureditev vhoda v vas 2. varovanje poselitvene dediščine – velja za celotno vas 3. jedro vasi naj definira dopustna centralna funkcija objektov in površin 4. sanacija severnega roba vasi	Naselje z gruščastim jedrom vaško naselje - tipologija poselitve že spremenjena - P+1+M, novogradnje med obstoječimi objekti in na robu naselja			3		25
2-4- E	A	»		5. zapolnitev prostih površin s stanovanjsko gradnjo	Novo stanovanjsko naselje enodružinskih hiš, na slemenu nad Perovim – lega v bregu, med gozdnimi sestoji. Oblikovanje objektov v slogu nizkih tlorisno razgibanih atrijskih hiš. Etažnost se menja glede na lego na terenu. Značilno je, da objekti vedutno niso izpostavljeni – zakriti so za gozdno vegetacijo.			2		
2-5-V	A	Potok pri Perovem		1. sanacija roba zaselka z robno posaditvijo sadovnjakov za celotno naselje (velja tudi za 2-5-SOS)	zaselek pod Perovim – delno nekdanje vaško naselje			3		25
2-5-K	A	»			Kmetiji nad potokom v robu naselja			3		
2-5-SOS	A	»		2- dopustna le drobna struktura objektov in višina do maksimalno P+1, priporočljivo P+M	Novo območje med kmetijama ob potoku nepozidana stavbna zemljišča			3		
2-5-E		»		3. gradnja enostavnih objektov za lastne potrebe ali ograj dopustna v skladu s Pravilnikom o objekih 130/04.	Območje je pozidano z dvostanovanjskimi objekti – dvojčki			2		
2-5-R				Pri rabi zemljišč predloga 20 (parc. št. 1280/1 k.o. Grosuplje) je treba zagotoviti 10m odmik objektov od potoka ter dvig objektov nad koto Q100+50cm		- 10 m odmik od potoka (glej posebna merila in pogoje)				
Površine rezervatov za infrastrukturo – v UZ določena trasa obvozne ceste – južni del in območje, kjer se predvideva izgradnja nadvoza nad železniško progo										
REZERVAT ZA DOLOČITEV TRASE NADVOZ	2. kmet. z.	območje med industrijsko cono pred Grosupljem in gospodarsko cono – Grosuplje	Zavarovanje območja za izgradnjo nadvoza in drugega žel. tira	1. dopustne aktivnosti za raziskovanje terena za gradnjo prometne infrastrukture – komunalna infrastruktura, železnica, ceste, križanja, nadvozi preko železniške proge 2. smernice načrtovanja nadvoza – širši objekt s prometnico in zeleno površino ob robu nadvoza z enostransko kolesarsko potjo in hodnikom za pešce ozelenjeno z drevesno vegetacijo 3. vsi drugi posegi gradnje niso dopustni	območje drugih kmetijskih zemljišč – po UZ se tu predvideva gradnja nadvoza nad železnico – ter gradnja drugega tira železniške proge, rezervat za izgradnjo dvotirne proge Ljubljana Grosuplje	Železnica, regionalna cesta, komunalna infrastruktura		2		
REZERVAT ZA DOLOČITEV TRASE OBVOZNE CESTE	stavbna. z. in kmet. z.	trasa je določena v UZ naselja Grosuplje	Zavarovanje območja za določitev območja za gradnjo ceste	Do določitve meje območja za gradnjo ceste PIN-a so dopustna dela, ki so potrebna za odločanje pred pripravo PIN-a, obvezna dela na infrastrukturi (gradnje in vzdrževalna dela) , oziroma druga dela, ki bi zaradi njihove opustitve prišlo do škode na naravnih dobrinah, objektih infrastrukture ali na stavbah oziroma premoženju prebivalcev. Na obstoječih objektih, ki se nahajajo v območju rezervata trase so dopustna vzdrževalna dela in spremembe namembnosti za katere ni bistvenih posegov v gabaritu in konstrukciji obstoječega objekta. Vsi ostali posegi, ki niso navedeni, niso dopustni.	območje kmetijskih zemljišč, stavbnih zemljišč, vodnih zemljišč – prečkanje vodotokov,	Železnica, regionalna cesta, komunalna infrastruktura, naravna dediščina, kulturna dediščina, območja poselitve		2		

Naselje Grosuplje in Jerova vas

Seznam dela posebnih meril in pogojev območje naselja 2-6-GROSUPLJE in 2-7- Jerova vas

1. ureditev nadcestnega obrežja (linijski park z mikro-urbano opremo)
2. revitalizacija arhitekturne dediščine
3. linijska stanovanjska pozidava
4. ureditev vhoda v mesto, vas, zaselek
5. centralne družbene dejavnosti
6. ohranitev zelene površine ob cerkvah
7. ureditev parkirišča ob cerkvah
8. zgostitev s stanovanjsko gradnjo
9. ureditev rekreacijskih trim poti
10. ureditev mestnega parka ob Grosupeljšici
11. spremembe namembnosti – ukinitve bencinske črpalke
12. koridor železnice
13. dopustna tudi stanovanjsko obrtna dejavnost
14. šolski center
15. sprememba namembnosti zaprtih prostorov objektov v športno rekreacijsko dejavnost z zagotovljenimi parkirnimi površinami na gradbeni parceli - parcele – št. 780/5, 798/7, 1042/6, 882/7, vse k.o. Stranska vas
16. Območje zelenega pasu se namenja širitvi ČN in širitvi obstoječe dejavnosti na severnem robu območja. Opredelitve so naslednje:
- 16a. parcela 151/13 k.o. Slivnica se opredeli za razširitev ČN

Parcelo 151/4 k.o. Slivnica, 1135/1 k.o. Ponova vas in 2289/1 k.o. Slivnica se v 15 metrskega pasu opredeli :

16b. neposredno ob ČN se predvidi 5 m pas intenzivne zazelenitve,

16c. preostali 10 m pas pa je namenjen vplivnemu območju ČN oz. varovanju pasu do objektov, možna je izvedba komunikacije do objektov. Gradnja stavb ali drugih objektov ni možna. Meja za gradnjo objektov je regulacijska linija

16d. na severnem delu trikotne zelene površine (večji del parcele 1135/1 k.o. Ponova vas in 151/4 k.o. Slivnica) je možna le gradnja za obstoječe dejavnosti sosednjega območja na datum junij 2005. Na območju opravljanja dejavnosti je dopustna obremenitev s 3. hrupno cono.

Območja v mestu Grosuplje, ki se urejajo z PUP po zaključenem PIN – prostorskem izvedbenem načrtu

NOVA OZNAKA OBMOČJA stolpec I.	PROSTORSKI PLAN – PODR. NAM. RABA stolpec II.	IME NASELJA Ali poimenovanje bližnje lokacije	Urejanje s PIN predvideno, v izvajanju ali zaključeno	POSEBNA MERILA IN POGOJI	OPIS OBMOČJA (območja, ki se urejajo s PUP)	INFRASTRUKTURA – del posebnih omejitev Ostalo po grafiki	POTREBNA DODATNA SOGLASJA- ostalo v grafiki	HRUPNA RAZPORA	Mest. jedro	Št. in vrsta PUP-a	Št. in vrsta nevel.
2-6 –UrN1-MSOS1	MSOS7	UrN Stari gasilski dom						3	MJ	27	
2-6-ZN1-S1,	SE18	ZN Jerova vas – Ur. I. SRS št. 20/83	PUP po ZN		območje stanovanjske gradnje – individualna stanovanjska gradnja			2			
2-6-ZN1-S1,	SE18	ZN Jerova vas – Ur. I. SRS št. 20/83	PUP po ZN		območje stanovanjske gradnje – individualna stanovanjska gradnja			2			
2-6-ZN1-S2, S3	SE19	ZN Jerova vas – Ur. I. SRS št. 20/83	PUP po ZN		območje stanovanjske gradnje – individualna stanovanjska gradnja			2			
2-6-ZN1-OS1	MS1	»	PUP po ZN		oskrbni trgovinski lokal za stanovanjsko sosesko – večetažni stanovanjsko poslovni oskrbni objekt			3			
2-6-ZN1-OS2	MOS3	»	PUP po ZN		dom za ostarele in VVZ			3			
2-6-ZN1-PS1	MB1	»	PUP po ZN		podjetje za elektro distribucijo – servisni objekti in skladišče materiala			4,3			
2-6-ZN1-PS2	MP	»	PUP po ZN		Območje proizvodnih dejavnosti			4,3			
2-6-ZN1-PS-1-1	2. kmet. z.	»	PUP po ZN		ozek pas – promet			4,3			
2-6-ZN2-SPS1	SE14	ZN severni del Brinjskega hriba v Grosupljem	PUP po ZN		obrtno stanovanjska dejavnost – obrtne delavnice s stanovanjskim objektom za obrtnika			3			
2-6-ZN2-S1	SE14	»	PUP po ZN	8.	individualna stanovanjska gradnja			2			
2-6-ZN3-S1	SE14	ZN DVORI - APRIL 1986 – DOPOLNITVE	PUP po ZN	Vsako povečanje objektov mora odobriti avtor zazidalnega načrta PRESKA -DVORI	tipična stanovanjska gradnja po projektu - strnjena vrstna gradnja z skupnimi dvori – dovornimi jedri s krožiščem .			2	MJ		
2-6-ZN4-S1	SE14	Ob Grosupeljšici, Ur. I. RS št. 27/84	PUP po ZN		stanovanjska blokovna gradnja P+3 do P+4			2			
2-6-ZN4-SOS2	SE14, MSOS7	»	PUP po ZN		Območje ob Adamičevi cesti – storitveno oskrbne dejavnosti v pritličnih delih več-etažnih objektov – blokovnih stanovanjskih objektov P+3 do P+4			4	MJ		
2-6-ZN4-SOS1	SE14	»	PUP po ZN		Kotlovnica za daljinsko ogrevanje te in sosednjih območij naselja Grosuplje			3			
2-6-ZN5-S1	SE14	ZN ST. Brvace , Ur. I. RS št. 41/70	PUP po ZN		stanovanjska gradnja individualnih stanovanjskih objektov, Altriji do višine P+M in ostali stan. obj. do max. višine P+1+M.			2			
2-6-ZN6-S1	SE14	ZN pod zdravstvenim domom Grosuplje	PUP po ZN		enodružinska stanovanjska gradnja do max. Višine P+1+M			2	MJ		
2-6-ZN6-OS1	MSOS6	»	PUP po ZN		gostinski lokal			3	MJ		
2-6-ZN7-SOS1	SE14, MSOS6	ob Adamičevi Ur. I. SRS št. 20/73	PUP po ZN	- mešano območje s centralnimi družbenimi dejavnostmi	blokovna gradnja z oskrbnimi lokali in manjšimi storitvenimi dejavnostmi v pritličnem delu objektov Bloki do višine P+4			3	MJ		
2-6-ZN7-S1	MSOS6	»	PUP po ZN		Blokovna gradnja s poslovno dejavnostjo v pritličju – bloki do višine P+4. V območju je vzhodno od blokov zgrajena trgovska stavba – market z dopolnilnimi dejavnostmi in parkiriščem.			2	MJ		
2-6-ZN9-OS3	SE21	ZN pobočje cerkvenega hriba	PUP po ZN		oskrbni objekt – lokal			3			
2-6-ZN9-SSZ1	ZD14, SE20, ZD13, DC1	ZN pobočje cerkvenega hriba	PUP po ZN	6. 7.	stanovanjske, storitvene in zelene površine – ohranjena oblika poselitve, gostota poselitve in namembnost objektov			3	MJ		
2-6-ZN9-SSZ2	ZD15	ZN pobočje cerkvenega hriba	PUP po ZN	6.	zelene površine – ohranjena oblika poselitve, gostota poselitve in namembnost objektov			3	MJ		
2-6-ZN9-V1	SE21, ZD13	»	PUP po ZN		pobočje starih kmetijskih gospodarstev severno od cerkvenega kompleksa			3			
2-6-ZN9-S1	SE21	»	PUP po ZN		stanovanjska gradnja dvojčki			2			
2-6-ZN9-S2	SE21	»	PUP po ZN		enodružinska stanovanjska gradnja P+M			2			
2-6-ZN9-S3	SE21	»	PUP po ZN		enodružinska stanovanjska gradnja do P+1			2			

NOVA OZNAKA OBMOČJA stolpec I.	PROSTORSKI PLAN – PODR. NAM. RABA stolpec II.	IME NASELJA Ali poimenovanje bližnje lokacije	Urejanje s PIN predvideno, v izvajanju ali zaključeno	POSEBNA MERILA IN POGOJI	OPIS OBMOČJA (območja, ki se urejajo s PUP)	INFRASTRUKTUR A – del posebnih omejitev Ostalo po grafiki	POTREBNA DODATNA SOGLASJA- ostalo v grafiki	HRUPA	CONA	Mest. jedro	St. lin. vel. PUP-a
2-6-ZN9-S4	SE21	»	PUP po ZN		enodružinska stanovanjska gradnja z možnostjo obrti			2			
2-6-ZN10-OS1	MS3, SE20, MSS1	ZN – G – V Obrtni coni	PUP po ZN		stanovanjsko storitvena – obrtna cona možna manjša proizvodna ali storitvena dejavnost, ki je sprejemljiva za stanovanjsko območje			3		MJ	
2-6-ZN11-OS1	MP3	Uri. SRS št. 10/74 ZN ob cesti na Krko	PUP po ZN		oskrbna dejavnost – drobno - prodajna trgovina, trgovski lokali materiala za potrebe kmetijske dejavnosti, avto -salon			3			
2-6-ZN12-S1	SE21	ZN Mrzle njive – druga faza	PUP po ZN		blokovna gradnja VP + 4			2			
2-6-ZN12-S2	SE21	»	PUP po ZN		stanovanjski objekti etažnosti – VP, medetažni P+1, dvostanovanjsko objekti P+1, dvojčki P+1			2			
2-6-ZN12-S3	SE20, SE21	»	PUP po ZN		P+1 enostanovanjske hiše			2			
2-6-ZN12-OS1	DI1	»	PUP po ZN		samopostrežna trgovina			3			
2-6-ZN13-SS1	MP3	Obrtna cona Gros. O2, Ur. I.SRS št. 41/82	PUP po ZN		stanovanjsko servisne dejavnosti			3			
2-6-ZN13-PS1	MP3	»	PUP po ZN		Proizvodna dejavnost			3			
2-6-ZN13-SS2	MP3	»	PUP po ZN		stanovanjsko servisne dejavnosti			3			
2-6-ZN13-SS3	MP2	»	PUP po ZN		stanovanjsko servisne dejavnosti			3			
2-6-ZN13-SS4	MP2	»	PUP po ZN		stanovanjsko servisne dejavnosti			3			
2-6-ZN14-PS1	MP4	Obrtna cona Brezje – Ur.I. SRS št. 9/88, RS 50/97, 78/94	PUP po ZN	1d. v notranjosti objektov se dopušča tudi sprememba namembnosti in sicer v športno rekreacijske dejavnosti. Merilo za obseg dejavnosti in vrsto dejavnosti, so parkirna mesta, ki so na voljo v časovnih terminih delovanja na gradbeni parceli objekta ali sosednjega objekta v lasti nosilca dejavnosti ali s pravico uporabe za čas delovanja. V primeru zmanjšanja parkirnih mest, se zmanjša obseg dejavnosti. 2d. območje se za nove posege na nezazidana zemljišča ureja po določilih za enoto D razen določila za obliko strehe in naklon strešin, kjer se upošteva določila zaključene PIN-a. 15.	Proizvodna dejavnost, stanovanjska, trgovska in stavbe za opravljanje storitev.			3			
2-6-ZN15-S1	SE21, MS3	zaključen ZN Mrzle njive – del	PUP po ZN		stanovanjska namembnost			2		MJ	
2-6-ZN15-S2	SE21	zaključen ZN	PUP po ZN		stanovanjska namembnost – delno zelene površine			2		MJ	
2-6-ZN15-SOS1	MSOS9	zaključen ZN	PUP po ZN		delno stanovanjska namembnost, delno mirna poslovna dejavnost			2		MJ	

Območja v mestu Grosuplje, ki se urejajo s prostorskim izvedbenim načrtom ali je zanje v planskem dokumentu predvideno urejanje s PIN in se začasno urejajo s PUP do sprejetja PIN.

2-6-1ZN G TOC II	ZD10		ZN RS-23/99, 69/99, 79/00								
2-6-2ZN- G TOC III	ZD10		ZN RS- 28/99, 39/00, 22/02, 45/04								
2-6-3ZN Dvori IV	MSOS5		ZN 23/99, 69/01, 11/03, 34/04, 32/05, 83/05, 88/05	4.							
2-6-4ZN Dvori III	MSOS5		ZN 23/99, 111/03, 34/04, 63/04, 32/05								
2-6-5ZN Nova šola Brinje-del	MSOS5, DI1		ZN 35/97, 24/04, 62/04, 119/04								
2-6-6ZN Nova šola Brinje- del	DS1, ZS1		ZN 35/97, 24/04, 62/04, 119/04	14.							
2-6-7UN G Vodna pot del	ZS1, ZS2			10.							
2-6-8UN G Vodna pot del	ZS3			10.							
2-6-9UN Stari gasilski dom	MSOS7			PUP do ZN							
2-6-10LN G Adamičeva	MSOS6, MSOS8, DI3			PUP do UN	5.					MJ	
2-6-11LN G Brinjski hrib	ZGP , GPN			PUP do LN	9.						
2-6-12LN G (Klinčkar) - Vhod v Grosuplje	MSOS6			PUP do LN						MJ	
2-6-13LN G Davkarja	MOS5, MSOS6			PUP do LN						MJ	
2-6-14LN G Družbeni dom	MS2		ZN RS 106/02, 62/04							MJ	
2-6-15LN Pri pošti	MS4		ZN RS 41/97							MJ	
2-6-16LN SOS Gospodarska cona sever	MSS2		ZN RS 23/99, 6/03, 22/03, 29/03, 48/03, 104/06								
2-6-17LN G LN jedro	PD2, MBP4			PUP do LN							
2-6-18LN G Gospodarska cona jug	PD2			PUP do LN							
2-6-19LN G Nadvoz	MBP4, ZD17, ZD18, I			PUP do LN							
2-6-20LN G Mrzle njive II	SE21, DI1			PUP do LN							
2-6-21LN in UN G Pokopališče	ZK2			PUP do LN in UN SRS 9/88, RS 56/96, 61/06							
2-6-22LN G Pri Mostu Rožna dolina	MP1			PUP do LN	4.						
2-6-23LN Sp. Brvace	MBP 3			PUP do LN							

NOVA OZNAKA OBMOČJA stolpec I.	PROSTORSKI PLAN – PODR. NAM. RABA stolpec II.	IME NASELJA Ali poimenovanje bližnje lokacije	Urejanje s PIN predvideno, v izvajanju ali zaključeno	POSEBNA MERILA IN POGOJI	OPIS OBMOČJA (območja, ki se urejajo s PUP)	INFRASTRUKTUR A – del posebnih omejitev Ostalo po grafiki	POTREBNA DODATNA SOGLASJA- ostalo v grafiki	CONA HRIPA	Mest. jedro	St.lin. vel. PUP-a
2-6-24LN G Zdravstveni dom	DZ1		PUP do LN	1d. Dopustni vsi posegi, ki bi pomenili izboljšanje storitev zdravstvenega doma, ali izboljšanje prometne varnosti ter dostopov za funkcionalno ovirane osebe ter niso v nasprotju z načrtovanimi vsebinami predvidenega LN						
2-6-25LN G Vrtec Grosuplje	MOS3		PUP do LN							
2-6-26UIN G Vele	MBP6, SE21, ZD19		ZN RS 67/99, 103/02							
2-6-27LN G Rožna dolina II	MBP6		PUP do LN							
2-6-28LN G Upravni trikotnik	MS2		ZN RS 115/05, 18/07	5.					MJ	
2-6-29 ZN EUROTRANS	MBP3		ZN RS 104/06							
Območja naselja Grosuplje, ki se urejajo s PUP										
2-6-E2	SE14, MSOS15			Na podlagi 40d., člena - določila 8. člena : območje SE - 1a, 2, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 območje MSOS - 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15, 16	enodružinska stanovanjska gradnja pod gozdnim robom			2		
2-6-E3	MSOS15			2d. gradnja pod pogoji varstva arheološke dediščine Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13 (prvi stavek), , 14, 15, 16 1d. gostinska dejavnost ni dopustna 2d. višinski gabariti od K+P+M do K+P+1+M 3d. primeru priključevanja na Ljubljansko cesto, je potrebno obvezno uporabiti obstoječe priključke	enodružinska stanovanjska gradnja ob cesti			2		
2-6-E5	SE19		skupna oblikovalska izhodišča	Na podlagi 40 c in 40d., člena - določila 8. člena : območje SE - 1a, 2, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 1d. v južnem delu območja glede oblikovanja upoštevati sosednje objekte, ki so bili zgrajeni po predhodnem zazidalnem preizkusu 2d. v južnem delu tloris podolgovat, sleme S-J 3d. vsi objekti v liniji morajo upoštevati enak odkim od ceste - min. 6m in v skladu s soglasodajalcem	stanovanjska gradnja ozek pas obcestne pozidave nad območjem ZN Jerova vas. Območje v večjem severnem delu že pozidano – višina objektov K+P+M, do K+P+1 – tlorisi razgibani ter strehe različnih naklonov in smeri - oblikovanje sestavljenih tlorisov, oblike L, T ter druge nepravokotne oblikovne poteze na kubusu objektov.			2		
2-6-E61	SE14			Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : 1a, 2, 3, 9, 10, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15, 16	stanovanjska gradnja			2		
2-6-E62	SE14			Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : 1a, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 Območje mestnega jedra	stanovanjska gradnja			2	MJ	
2-6-E63	SE14			Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : 1a, 2, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16	stanovanjska gradnja			2		
2-6-E64	SE14			Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : 1a, 2, 3, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16	Stanovanjska gradnja pod gozdom			2		
2-6-E7	SE14			Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : 1a, 2, 3, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16	Individualna stanovanjska gradnja			2		
2-6-E8-1	SE14	nad Brvacami, pod gozdom		Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : 1a, 2, 3, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 8. (posebno določilo 8 velja znotraj območja 2-6 E-8-1, čeprav je v grafiki PUP izven območja)	Individualna stanovanjska gradnja - območje ob gozdnem robu			2		
2-6-E8-2	SE14	ob Brvacah		Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : 1a, 2, 3, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 8.	Območje še proste površine – med Brvacami in Grosupljem			2		
2-6-E9-1	ZD20	nad Gospodarsko cono		Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : 10, 11, 12, 14, 15 Razpršena gradnja v pasu za razvoj prometne infrastrukture 1d. dopustno le vzdrževanje obstoječih stanovanjskih in drugih objektov; na zemljišču s parc št. 1238 k.o. Grosuplje naselje so dopustni tudi posegi iz 9. točke 8.člena odloka PUP-a 12.	Individualna stanovanjska gradnja			2		
2-6-E9-2	ZD20	nad Gospodarsko cono		Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : 10, 11, 12, 14, 15 Razpršena gradnja v pasu za razvoj prometne infrastrukture 1d. dopustno le vzdrževanje obstoječih stanovanjskih in drugih objektov 12.	Individualna stanovanjska gradnja			2		
2-6-KOM1	OC2, ZD 22	čistilna naprava		Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : 10, 11, 12, 14, 15 16. 16a.	Centralna čistilna naprava za mesto Grosuplje z bližnjimi naselji in naseljem Šmarje –Sap			3		
2-6-OS1	MOS1, MOS2	Grosuplje – HOTEL		Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15, 16 1d. Vsi novi posegi na območju Motela in spremljajočih objektov ter funkcionalnih površin, se lahko izvajajo le s soglasjem avtorja Motela – Gregorja Košaka, udia. Izjema so nova stavbna zemljišča iz leta 2004, parcele št. 262, 261, 260/1 k.o. Grosuplje naselje kjer projektant projektira v skladu s splošnimi merili in pogoji za UZ.	območje hotela (po poslovnem projektu Motel) – turistično gostinski center, parkirni prostori za goste hotela in zelene površine ureditve funkcionalnega zemljišča			3		
2-6-OS3	DI3			Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Območje mestnega jedra 5.	območje osnovne šole Louis Adamič ob Adamičevi cesti (»stara šola Brinje«)			3	MJ	

NOVA OZNAKA OBMOČJA stolpec I.	PROSTORSKI PLAN – PODR. NAM. RABA stolpec II.	IME NASELJA Ali poimenovanje bližnje lokacije	Urejanje s PIN predvideno, v izvajanju ali zaključeno	POSEBNA MERILA IN POGOJI	OPIS OBMOČJA (območja, ki se urejajo s PUP)	INFRASTRUKTUR A – del posebnih omejitev Ostalo po grafiki	POTREBNA DODATNA SOGLASJA- ostalo v grafiki	COVA HRUPA	Mest. jedro	St. invel. PUP-a
2-6-OS4	MOS6			Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Območje mestnega jedra 1.d Prednostno varovanje možnosti razvoja VVZ	območje vrtca Kekec in trgovsko poslovnih objektov			3	MJ	
2-6-OS5	MS4			Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 1d. posebna pozornost urejanja funkcionalnih površin – kombinacija s hortikulturnimi parkovnimi vsebinami	območje pošte in policijske postaje in nekaj stanovanj			3	MJ	
2-6-OS6	DI1			Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15, 16 1d. dopustni posegi za potrebe šolskega in vzgojnega programa 14.	Osnovna šola Louisa Adamiča, VVZ Tinkara in Trgovina			3		
2-6-PS1	MBP4	gospodarska cona Grosuplje		Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : 2, 3, 4 (v skladu z Obvezno razlago odloka Uri. RS št. 111/2003 in 124/2004), 6, 9, 10, 11, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15, 17, 18	Proizvodni objekti ob Industrijski cesti			3,4		
2-6-PS2	MBP4	gospodarska cona Grosuplje		Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : 2, 3, 4 (v skladu z Obvezno razlago odloka Uri. RS št. 111/2003 in 124/2004 , 6, 9, 10, 11, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15, 17, 18				3,4		
2-6-PS3	MBP4	gospodarska cona Grosuplje		Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : 2, 3, 4 (v skladu z Obvezno razlago odloka Uri. RS št. 111/2003 in 124/2004, 6, 9, 10, 11, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15, 17, 18 1d. Na parcelah št. 870/3del, 873/5del, obe k.o. Stranska vas, 2023/4 in 2022/7 obe k.o. Grosuplje naselje je dopustna gradnja objektov začasno bivanje. Ravno tako je dopustna postavitev začasnih objektov za opravljanje občasnih izobraževalnih dejavnosti s področja otroškega varstva in izvedbe občasnih izobraževalnih programov ter študentskih delavnic na temo izobraževanja. 2d. Varovanje obvodnega biotopa in sonaravna ureditev obrežnih ravnic in struge	Območje proizvodne dejavnosti			3,4		
2-6-PS4	MBP4	gospodarska cona Grosuplje		Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15, 17, 18	Območje proizvodne dejavnosti MOTVOZ IN PLATNO			3,4		
2-6-PS5	MBP 4	gospodarska cona Grosuplje		Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : 3, 4 (kot dopolnilne dejavnosti Veterinarskega zavoda), 6, 9, 10, 11, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15 1d. dopustne so gradnje v skladu z namensko rabo prostora z upoštevanjem obstoječih dejavnosti v prostoru, 2d. moteče dejavnosti (hrup, svetloba), ki bi ovirali obstoječe dejavnosti v prostoru, pridobljene z upravnim dovoljenjem, je potrebno v čim večji meri omiliti.	Veterinarski zavod in nepozidane površine za proizvodne dejavnosti			3,4		
2-6-PS6	MBP8	gospodarska cona Grosuplje		Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15, 17, 18	proizvodno območje			3,4		
2-6-PS7	PD1	gospodarska cona Grosuplje		Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : 6, 9, 10, 11, 12, 13 (prvi stavek), 15, 17, 18	Proizvodno območje GUMA in prometna komunikacija – Brezje – Grosuplje			3,4		
2-6-PS8	MBP7	lokacija mizarstvo Grosuplje		Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : 6, 9, 10, 11, 12, 13 (prvi stavek), 15, 17, 18	Proizvodno območje – mizarstvo Grosuplje in zahodni del zelene površine z manjšimi objekti			3,4		
2-6-PS9	MBP6	komunalno podjetje Grosuplje		Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : 6, 9, 10, 11, 12, 13 (prvi stavek), 15, 17, 18	Proizvodno območje – komunalno podjetje			3,4		
2-6-PS10	MBP5	Adamičeva cesta		Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : 6, 9, 10, 11, 12, 13 (prvi stavek), 15, 17, 18 4.	Proizvodno območje – komunalno podjetje			3,4		
2-6-PS11	MBP5	Rožna dolina		Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : 6, 9, 10, 11, 12, 13 (prvi stavek), 15, 17, 18 1d. Dopustna nadomestna gradnja, rekonstrukcija, adaptacija in nadgradnja obstoječih objektov	Mešano – proizvodno območje			3,4		
2-6-PS12	MBP6, ZD19	Pekarna Grosuplje		Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : na območju MBP : 6, 9, 10, 11, 12, 13 (prvi stavek), 15, 17, 18 na območju ZD : 10, 11, 12, 14, 15, 20 1d. Na parceli 1910/114, k.o. Grosuplje je postavljeno spominsko obeležje vojne za Slovenijo. S posegi v prostor se ne sme slabšati pogojev v prostoru za navedeno obeležje.	Mešano-proizvodno območje			3,4		
2-6-PS13	PD2	obrtne cona ob ČN Grosuplje		Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 (prvi stavek), 15, 17, 18 1d. Na parcelah od št. 100/22 do vključno parc. št. 100/30, in do parc. št. 100/11 do vključno parc. št. 100/21, vse k.o. Grosuplje se dopušta naslednja mešana dejavnost : - servisna - osebne storitve - storitvena - trgovska- gostinska in podobno 16b. 16c.	Proizvodno območje			3,4		
2-6-PS15	PD2	razvoj ČN Grosuplje		Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : 6, 9, 10, 11, 12, 13 (prvi stavek), 15, 17, 18, 19	območje komunalnega objekta ČN Grosuplje			3		
2-6-PS16	MBP3	proizvodna		Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : 6, 9, 10, 11, 12, 13 (prvi stavek), 15, 17, 18, 19	proizvodno poslovna enota »Black & Decker«			4		

NOVA OZNAKA OBMOČJA stolpec I.	PROSTORSKI PLAN – PODR. NAM. RABA stolpec II.	IME NASELJA Ali poimenovanje bližnje lokacije	Urejanje s PIN predvideno, v izvajanju ali zaključeno	POSEBNA MERILA IN POGOJI	OPIS OBMOČJA (območja, ki se urejajo s PUP)	INFRASTRUKTUR A – del posebnih omejitev Ostalo po grafiki	POTREBNA DODATNA SOGLASJA- ostalo v grafiki	HRUPA	COVA	Mest. jedro	St. lineel. PUP-a
2-6-PS17	PD2	proizvodna- promet		Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : 6, 9, 10, 11, 12, 13 (prvi stavek), 15, 17, 18, 19 - območje je uporabljeno kot parkirišče – skladišče novih vozil, deloma tudi zelene površine 1d Površine parcel 1070/1del., 1071/1 del k.o. Stranska vas so namenjene reševanju prometnih križanj za novo obvozno cesto.				4			
2-6-Pr-1	MOS5. IP, IZ, I, ZD			Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : za območje MOS - 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 za območje IP- IZ - 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 za območje I – prometna površina – cesta za območje ZD - 10, 11, 12, 14, 15 1d. dopustna višina objektov je P ali P+M, vendar so v mansardnem delu objekta dopustne le dejavnosti za potrebe izvajanja primarnega namena območja	Avtobusna postaja, skladiščni objekti železniške dejavnosti			4			
2-6-Pr-2	IP-IZ2			Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : za območje IP- IZ - 12, 14, 15, 18, 19 12.	Območje železniških tirov			4			
2-6-Pr-3	ZD20			Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : za območje IP- IZ - 9, 10, 12, 14, 15, 18, 19 1d. dopustna le vzdrževalna dela, novogradnje niso dopustne, razen za potrebe opravljanja železniške dejavnosti 12.	Območje železniške postaje- potniške in tovorne			4			
2-6-Pr-4	I			Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : za območje IP- IZ - 12, 14, 15, 19	Območje železniških tirov			3			
2-6-Pr-5	MBP4			Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : za območje IP- IZ - 12, 14, 15	Območje za promet			3			
2-6-Pr-6	PD1			Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : 9, 10, 11, 12, 13, 14 (razen ploščadi), 15, 19 12.	Območje za promet			3			
2-6-Pr-7	MSOS5, ZD10, MOS2	Križišče pred BČ		Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : 10, 12, 14, 15, 19	Prometno križišče - prometne površine						
2-6-Pr-8	SE14, MSOS6	brežina ob regionalni cesti in cesta		Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : 10, 12, 14, 15, 19 1. ureditev nadcestnega obrežja (linijski park z mikro-urbano opremo)	Cesta in brežina zelenega pasu ob cesti med gradbenimi parcelami in cesto			4,3	MJ		
2-6-Pr-9	MOS2, ZD10	Brežina potoka ob PIN-u		Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : 14, 15	Področje brežine ob potoku – meliorirana struga potoka			2			
2-6-S-1	SE14			Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : 1a, 2, 3, 9, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15, 16	stanovanjska gradnja			2			
2-6-S-2	SE21	Levstikova, Trubarjeva		Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : 1a, 2, 3, 9, 12, 13, 14, 15, 16 Območje mestnega jedra 1d. Dopustne dejavnost samozaposlitev-osebne storitve za potrebe gospodarstva in intelektualne dejavnosti, ki se lahko opravljajo v bivalnih prostorih oziroma v varovanih prostorih - nimajo strank na delovnem mestu, ter ne potrebujejo dodatnih parkirnih mest.	stanovanjska gradnja			2	MJ		
2-6-S-31	SE21	Pod Mrzlimi nj.		Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : 1a, 2, 3, 9, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15, 16	stanovanjska gradnja			2			
2-6-S-32	SE21	Pod Mrzlimi nj.		Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : 1a, 2, 3, 9, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15, 16	stanovanjska gradnja – trasa nekoč predvidene prometne komunikacije iz sosednjega zaključenega ZN - to je od mostu do šole, poteka preko parcele 1980.			2			
2-6-S-33	SE21	Ob mostu		Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : 1a, 2, 3, 9, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15	stan-gradnja območje ob mostu čez železnico			2			
2-6-S-4	MS3	Pod cerkvijo		Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15	Starejša gradnja pod starim jedrom ob cerkvenem sklopu			3			
2-6-S-5, 6	SE14			Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : 1a, 2, 3, 9, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15 1d. obvezni skupni izvoz za vse novogradnje v vmesnem prostem prostoru 2d. višina stanovanjskih objektov sme biti le enaka ali nižja od višine sosednjih obstoječih stanovanjskih objektov	enodružinska stanovanjska gradnja ob cesti			2			
2-6-S-7	SE19			Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : 1a, 2, 3, 9, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15	stanovanjska gradnja			2			
2-6-SOS-1	MSOS6			Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Območje mestnega jedra 1d. dopustna gradnja tudi več-stanovanjskih objektov z garažami v kletni etaži objekta ter centralne družbene dejavnosti	Stanovanjsko oskrbno storitveno območje na območju ob OŠ Brinje do knjižnice ob Adamičevi,			3	MJ		

NOVA OZNAKA OBMOČJA stolpec I.	PROSTORSKI PLAN – PODR. NAM. RABA stolpec II.	IME NASELJA Ali poimenovanje bližnje lokacije	Urejanje s PIN predvideno, v izvajanju ali zaključeno	POSEBNA MERILA IN POGOJI	OPIS OBMOČJA (območja, ki se urejajo s PUP)	INFRASTRUKTUR A – del posebnih omejitev Ostalo po grafiki	POTREBNA DODATNA SOGLASJA- ostalo v grafiki	BRNPA	CONA	Mest. jedro	St. lin. vel. PUP-a
2-6-SOS-2	MS3, SE20			Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : za območje MS - 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 za območje SE - 1a, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Območje mestnega jedra 1d. namembnost centralnih funkcij z ne-stanovanjskimi dejavnostmi dopustna tudi v drugi etaži objektov 2d. višina se določi za vsak poseg graditve posebej, varuje se možnost gradnje na sosednjih gradbenih parcelah tako, da se vpliv posega določi tako, da je na sosednji parceli mogoča gradnja stanovanjskega objekt v oddmiku 4 m od parcele posega 3d. na parcelah št. 1758/1, 1758/2, 1751, 1752/1, 1752/2, 1752/3, 1753/1 in 1753/3, vse k.o. Grosuplje naselje so dovoljeni izključno posegi za razvoj kulturnih dejavnosti – za posege za razvoj glasbene šole, kulturnega objekta in potrebnih parkirnih in parkovnih površin. 5.	območje stanovanjsko poslovno oskrbno storitvenega območja ob Adamičevi cesti			3		MJ	
2-6-SOS-3	MS4			Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Območje mestnega jedra	Območje pretežno stanovanjskih objektov			3		MJ	
2-6-SOS-4	SE14	bencinski servis – Ljubljanska cesta		Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : za območje SE - 1a, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Območje mestnega jedra 1d. dopustna je novogradnja na mestu obstoječega bencinskega servisa in izgradnja poslovnega objekta ali storitvenega objekta – centralne funkcije 2d. dopustna višina poslovnega objekta do P+2+M 5. 11.	Stanovanjsko oskrbno območje – bencinski servis in stanovanjska gradnja			3		MJ	
2-6-SOS-6	MOS5, MS2, I			Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : za območje MS - 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 za območje MOS - 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 za območje I – prometna površina mestne ceste – dopustni le posegi graditve prometnih in drugih infrastrukturnih objektov in naprav. Območje mestnega jedra 5.	Banka, občina, več-stanovanjski objekti			3		MJ	
2-6-SOS-7	MSOS8			Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : za območje MS - 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Območje mestnega jedra	Območje stanovanjske gradnje z dopolnilno storitveno dejavnostjo			3		MJ	
2-6-SOS8	MOS4, SE14			Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : za območje MOS - 10, 12, 13, 14, 15 za območje SE – 1a, 2, 3, 9, 10, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15 in 16 1.d. novogradnje visokih građenj niso dovoljene	območje ob Dvorih – grad Brinje oskrbna in stanovanjska dejavnost			3			
2-6-SOS9	MS3, MSS1	ob Grosupeljsčici		Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : za območje MSS – 1a, 1b, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 za območje MS – 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	Stanovanjsko oskrbno storitveno območje			3		MJ	
2-6-SOS10	MBP4	Proti Slivnici – Jug gospodarske cone		Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : za območje MBP: 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15, 17 1d. Dopustna le eno ali dvostanovanjska gradnja in vsi stanovanjski ali poslovni objekti so lahko velikosti največ tri bivalne etaže K+P+1+M Ohranjanje se stanovanjska gradnja v sedanjem obsegu 2d. Delavnice obrtnih ali storitvenih dejavnosti, so dopustne le v pritični izvedbi 3d. Dopustni maksimalni tloris za objekte je: širina največ 14 m in dolžina največ 20 m	Stanovanjsko oskrbno in storitveno območje			3			
2-6-SOS11	MOS3	ob domu za ostarele		Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : - 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15, 16 1d. Dopustne gradnje objektov le: stanovanjske enote in oskrbno storitvene mime dejavnosti kot dograditev ponudbe doma za ostarele – razvojne možnosti širitve 2d. hrupne dejavnosti niso dopustne 3d. maksimalna višina K+ P+1	Stanovanjsko oskrbno in storitveno območje			3			
2-6-SOS12	MSOS7	Gros. jedro		Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : - 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 1.d dopustna nadomestna gradnja kot gradnja stanovanjskih, oskrbnih ali mirnih storitvenih dejavnosti	Stanovanjsko storitveno – obrtno območje			3		MJ	
2-6-SS1	MP3	Rožna dolina		Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : - 1a, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15	Stanovanjsko storitveno – obrtno območje			3			
2-6-SS2	MP2	penzion Podražaj		Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : 1a, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15	Stanovanjsko storitveno – obrtno območje			3			
2-6-V1	SE16, ZD9	Pod Hotelom		Na podlagi 33c, 33e in 40d., člena - določila 8. člena : območje SE : 1a, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15 območje ZD : 9, 10, 11, 12, 13(prvi stavek), 14(razen ploščadi), 15(velja za podzemne infrastrukturne objekte) in 20 1d. dopustna stanovanjska namembnost eno in dvostanovanjskih objektov in storitvena dejavnost v pritičnih delih objektov z izvozom ob Ljubljanski cesti	SE: Mešana individualna stanovanjska gradnja z manjšimi obrtnimi in storitvenimi delavnicami ZD: zelena površina			3			
2-6-V1-2	ZD9	Ob Ljubljanski cesti		Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : 10, 11, 12, 13 (prvi stavek), 14 (razen ploščadi), 15(velja za podzemne infrastrukturne objekte) in 20	Travnata površina na robu gozda			3			
2-6-V-2	SE22			Na podlagi 33c, 33e in 40d., člena - določila 8. člena : 1a, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15	Kmetijsko gospodarstvo manjše kmetije , delno pozidano, delno travnik ali njiva						

NOVA OZNAKA OBMOČJA stolpec I.	PROSTORSKI PLAN – PODR. NAM. RABA stolpec II.	IME NASELJA Ali poimenovanje bližnje lokacije	Urejanje s PIN predvideno, v izvajanju ali zaključeno	POSEBNA MERILA IN POGOJI	OPIS OBMOČJA (območja, ki se urejajo s PUP)	INFRASTRUKTURA – del posebnih omejitev Ostalo po grafiki	POTREBNA DODATNA SOGLASJA-ostalo v grafiki	HRUPA	COVA	Mest. jedro	St. invel. PUP-a
2-6-Z1	ZD8	Ob Hotelu		Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : 10, 11, 12, 13(prvi stavek) , 14, 15(velja za podzemne infrastrukturne objekte) in 20 1.d. dopustno urejanje kot parkovna površina – za potrebe obiskovalcev hotela – poti, ter enostavni objekti in sicer: klopi, urbana oprema, svetila, vodomet , bajer brez stika z naravnim vodotokom do površine 50 kvm z naravno obraslo, enostavna igrala za najmlajše otroke, zasaditev z okrasnimi rastlinami na gozdnem robu	Gozdne površine med območjem Hotela Grosuplje in med območjem stanovanjske pozidave			3			
2-6-Z2	ZD11			Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : 10, 11, 12, 14, 15(velja za podzemne infrastrukturne objekte)	travniki pod zdravstvenim domom in Koščakovim hribom			2			
2-6-Z4	ZD20	gospodarska cona Grosuplje		Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : 10, 14, 15(velja za podzemne infrastrukturne objekte)	travniki in druge zelene površine v gospodarski coni – varovani koridor za drugi tir železnice			3			
2-6-Z5	ZP2	gospodarska cona Grosuplje		Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : 10, 11, 12, 14, 15(velja za podzemne infrastrukturne objekte)	Gozdčiček v gospodarski coni – naravna dediščina			»2,3 «			
2-6-Z6	MBP4	Gospodarska cona		Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : 10, 14, 15(velja za podzemne infrastrukturne objekte)	Vizualna in hrupna bariera med industrijsko cono in mešanim območjem 2-6-SOS10			»2,3 «			
2-6-Z8	ZD21	Ob Pokopališču Grosuplje		Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : 10, 11, 12, 14, 15(velja za podzemne infrastrukturne objekte)	Del zelene površine, ki se urejajo s PUP in del namenska raba v skladu z UrN pokopališče Grosuplje			»2,3 «			
2-6-Z9	ZD2	Čistilna naprava		Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : 10, 11, 12, 14, 15(velja za podzemne infrastrukturne objekte) ter gradnja v skladu s posebnimi merili in pogoji	Zeleni pas ob čistilni napravi – funkcija kot zeleni pas med urbanim prostorom z delovnimi mesti in komunalnim objektom.			»2,3 «			
2-6-Z11	ZD12	Med regionalno cesto in železniško progo		Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : 10, 12, 14, 15(velja za podzemne infrastrukturne objekte)	Zeleni pas ob železnici - razvojne površine za železniško dejavnost			»2,3 «		MJ	
2-6-Z12	ZD6	Ob ZN Evrotrans		Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : 10, 14, 15(velja za podzemne infrastrukturne objekte)	Zeleni pas med ZN Evrotrans in prometnico			»2-4 «			
2-6-Z13	2. kmet.z			Kmetijska zemljišča – gradnja ni dopustna.	kmetijsko zemljišče			3,4			
2-6-ZS1	MBP4	gospodarska cona Grosuplje		Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : 10, 14, 15(velja za podzemne infrastrukturne objekte) in dodatne posege navedene v nadaljevanju: 1d. Na parcelah št. 870/3del , 870/5del, obe k.o. Stranska vas 2023/4 in 2022/7 obe k.o. Grosuplje naselje je dopustna gradnja objektov začasno bivanje. Ravno tako je dopustna postavitev začasnih objektov za opravljanje občasnih izobraževalnih dejavnosti s področja otroškega varstva in izvedbe občasnih izobraževalnih programov ter študentskih delavnic na temo izobraževanja. 2d. Varovanje obvodnega biotopa in sonaravna ureditev obrežnih ravnic in struge	Melioriran vodotok – z obrežnimi zelenimi površinami in ploščadjo za dvo-namensko rabo			2			
2-7-V1	SK4	Jerova vas		Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : 1a, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, (prvi stavek)14, 15 13. dopustna tudi obrtno-stanovanjska dejavnost	Vaško naselje			3			24
2-7-E1	SE17	Jerova vas – del južno od prometnice parcele št. 2209/2 k.o. Grosuplje naselje	Širše območje urejanja	Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : 1a, 9, 10, 12, 13, (prvi stavek)14, 15 1d. dovoljena gradnja enostanovanjskih objektov, na parcelah, ki so manjše kot predpisuje odlok PUP. V primeru gradnje dvostanovanjskih objektov ali dvojčkov, upoštevati določila PUP glede velikosti gradbene parcele. - maksimalna višina stanovanjskih objektov v celotnem širšem območju urejanja je P+M (kolenčni zid max. 120 cm) 8. Predvideno širše območje urejanja se rešuje skladno z 41.b členom odloka PUP in ostalimi pogoji odloka. Parcele znotraj širšega območja se napajajo iz skupne prometnice (v tem primeru najverjetneje dve skupni prometnici), ki se priključuje na javno cesto ali pot skladno z določili odloka. Širino individualnega priključka za posamezen objekt določi projektant v PGD projektu. Parcelacija zemljišč znotraj predvidenega širšega območja urejanja je možna samo v skladu s pogoji navedenimi v prejšnjem odstavku. . V primeru spreminjanja parcelacije, zaradi usklajevanja velikosti gradbenih parcel, upoštevati splošna določila PUP glede velikosti gradbene parcele. V tem primeru možna gradnja dvostanovanjskih objektov in dvojčkov.	Enodružinska stanovanjska gradnja			2			
2-7-E2	SE17	Jerova vas – del severno od prometnice 2209/2 k.o. Grosuplje naselje	Širše območje urejanja	Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : 1a, 9, 10, 12, 13, (prvi stavek)14, 15 Predvideno širše območje urejanja se rešuje skladno z 41.b členom odloka PUP in ostalimi pogoji odloka. Parcele znotraj širšega območja se napajajo iz skupne prometnice, ki se priključuje na javno cesto ali pot skladno z določili odloka. Širino individualnega priključka za posamezen objekt določi projektant v PGD projektu. Parcelacija zemljišč znotraj predvidenega širšega območja urejanja je izvedena po predhodnem zazidalnem preizkusu; na vsaki parceli je možna postavitev enostanovanjskega, dvostanovanjskega objekta ali dvojčka, v kolikor velikost gradbene parcele zadošča za gradnjo po splošnih določilih PUP. V primeru spreminjanja parcelacije, zaradi usklajevanja velikosti gradbenih parcel, upoštevati splošna določila PUP glede velikosti gradbene parcele za predvideno gradnjo. 2d. skladno s predhodnim ZP: dostopi do objektov z notranjo prometno komunikacijo s parkiriščem za tovorno vozilo za potrebe dostave , ki se normalno uporablja tudi kot parkirna površina za obiskovalce območja – 7 parkirnih mest.	Enodružinska stanovanjska gradnja			2			

NOVA OZNAKA OBMOČJA stolpec I.	PROSTORSKI PLAN – PODR. NAM. RABA stolpec II.	IME NASELJA Ali poimenovanje bližnje lokacije	Urejanje s PIN predvideno, v izvajanju ali zaključeno	POSEBNA MERILA IN POGOJI	OPIS OBMOČJA (območja, ki se urejajo s PUP)	INFRASTRUKTUR A – del posebnih omejitev Ostalo po grafiki	POTREBNA DODATNA SOGLASJA-ostalo v grafiki	CONA HRUPA	Mest. jedro	Št. invel. PUP-a
2-8 –V1	MSOS10	Brezje pri Grosupljem		Na podlagi 40c in 40d., člena - določila 8. člena : 1a. 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, (prvi stavek), 14, 15 1d. ureditev osrednjega dela vasi, CF 2d. zgostitev gradnje skladno z umestitvijo v širši prostor, robna sanacijska gradnja 3d. varovanje zahodnega roba z zasaditvijo drevesnih vrst-zeleni rob naselja 4d. stanovanjsko – obrtna cona – možnosti spremembe za sprejemljive dejavnosti dopustno za celotno naselje.	Gručasta vas z ohranjeno notranjo prometno komunikacijo in strukturo vaškega jedra Vaško naselje			3		27
2-9-K	A	Čemetija		1.ureditev dostopne poti do samostojne kmetije (dreved) 2. pri eventualni dopolnilni gradnji se je potrebno prilagoditi obstoječem stanju - višinski gabariti	- kmetijska			3		27
EE1 -RTP	EE1	Razdelilna transformatorska postaja			Razdelilna transformatorska postaja – območje izključne rabe					
2-10-E	A	Benat		1.oblikovanje robov naselja (sanacija z ozelenitvijo) 2. ureditev ceste skozi poselitveno območje Benata z ureditvijo površin za pešce – pogoj pri odmikih objektov od prometne komunikacije	- vas	LI se izdaja z opozorilom o predvideni gradnji kanalizacije (49. člen Odloka PUP)		2		27
Benat - V		2-10		3. mešano obrtno stanovanjsko območje						
2-11-V	A	Praproče		1.revitalizacija arhitekturno- kulturne dediščine v povezavi s kmetijo 2. hortikultura ureditev območja ob dediščini 3. ureditev vhoda v zaselek	Zaselek okoli nekdanjega večjega kmetijskega gospodarstva vaško naselje - cesta je primerna za vaško naselje - objekti iz 60 - ih let			3		28
ZS-1/2 strelišče	drugo obm. kmet. z.	Strelišče pri Brezjem		Splošni pogoji – varovanje naravnega okolja , vsi objekti so lahko le montažne izvedbe na točkovnih temeljih, sanitarije so le kot montažni objekt, ter se jih odvaža oziroma ob prirreditvah se območje opremi z zadostnim številom tovrstnih začasnih objektov. Zasloni se izvedejo z zatravljenimi nasipnimi konstrukcijami, ki se ji ozeleni z ustrezno vegetacijo.	Območje je dislocirano od vodilnega naselja, vendar dovolj blizu za možnost dostopa s kolesom. Območje je na odmaknjeni legi pod gozdnim robom, sredi intenzivnega kmetijskega področja. V bližini se nahaja bodoči suho mokri zadrževalnik, ki bo spremenil sestavo živalske in rastlinske populacije v bližini. Sama lokacija zaradi občasnega opravljanja dejavnosti ne bo moteča.			1-2		
ZS –1/2 šp. igrišča	drugo obm. kmet. z.	Travniki med avtocesto in Jerovo vasjo		1 - Splošni pogoji – varovanje naravnega okolja, sanitarije so le kot montažni objekt, ter se jih odvaža oziroma ob prirreditvah se območje opremi z zadostnim številom tovrstnih začasnih objektov. dopustna je ozelenitev robov območja z visokodebelno avtohtono vegetacijo za ustvarjanje prijetne mikroklime v vseh letnih obdobjih.	travniki, ki so primerni za ureditev travnatih igrišč za športe z žogo, za agilni in za treninge veščin, ki se lahko izvajajo na travnatih površinah – ne potrebujejo pokritih prostorov ali tlakovanih površin			2		
ZS- 1 /2 hipodrom	drugo obm. kmet. z.	Ravnina ob naravnem rezervat Bičje		Splošni pogoji – varovanje naravnega okolja , vsi objekti so lahko le montažne izvedbe na točkovnih temeljih, sanitarije so le kot montažni objekt, ter se jih odvaža oziroma ob prirreditvah se območje opremi z zadostnim številom tovrstnih začasnih objektov. Za ozelenitev z vegetacijo, se pridobi mnenje pristojnega zavoda za ohranjanje narave zaradi bližine naravnega rezervata. Dvig kote terena z nasipanjem je nedopustno.	Območje pasu med cesto in vodotokom (Bičjem), je izrazita ravna površina, občasno poplavljena, vendar po mnenju predlagateljev primerna za izvedbo utrjenega vadbišča za konjeniški šport v obliki preskakovanja ovir in kasaške steze za treninge in tekmovalna manjšega merila.			2		
3-1-K	A	Spodnje Blato		2. varovanje poselitvene dediščine; možne CF 1. ureditev osi vasi – pešpot, ureditev vozišča	vas, kmetije med posameznimi vrstami rabe je ohranjena zelena cezura, ki se jo varuje kot vaški rob tudi v bodoče. Naselje Spodnje Blato sestavljajo tudi občestne kmetije, ki so nanizane ob cesti iz Grosuplja.			3		
3-1-V, VJ, Vr	A	»		2. varovanje poselitvene dediščine; možne CF	Obcestna vas; celotni severni del je v vplivnem območju, v katerem je izrecno prepovedana novogradnja objektov. Intenzivni razvoj stanovanjske gradnje zaradi bližine Grosuplja, je že spremenil strukturo poselitve. vas, vaško jedro: - ohranjena notranja razporeditev kmetijskih enot			3		9
3-1-E	A	»		3. Novogradnje in bistvene spremembe namembnosti so dopustne z ustrezno sanacijo robu naselja – ograjevanje s transparentnimi ograjami in zasaditvijo z srednje-visokimi sadnimi drevesnimi vrstami	enodružinska, eno-stanovanjska zazidava			2		
3-2-V, VJ, Vr	A	Gatina, Gmajna		1. ureditev ulice: varovanje poselitvene dediščine oziroma identitete, možne CF; ureditev območja cerkve: za oboje izdelava umestitve v širši prostor skladno z odlokom 2. potrebna vizualna sanacija enote z robno ozelenitvijo – velja za zahodni rob naselja.	Gručasta vas – pokriva rob doline nad močvirjem Gatinskega potoka. Stavbni fond naselja se intenzivno prenavlja in stanovanjsko objekti z dvigom za etažo pridobe dodatne površine. Bližnje samine se ravno tako razvijajo z dopolnilnimi dejavnostmi se povečuje standard kmetijskega prebivalstva. Vas, kmetije in sakralni objekt			3		9
3-2-K	A				Naselje so kmetijska gospodarstva, ki so ohranila značilno tradicionalno razvrstitev objektov v globino vrtov. Predel kmet. gosp. objektov.			3		
3-3-V , VJ, Tn	A	Veliko Mlačevo, železniška postaja s križiščem in grad Boštanj		2. ureditev zelenih površin naselja VJ – velja posebno določilo 6 iz enote 3-3-VJ-GRAD	Obcestna vas - z intenzivno obzidavo površin do vzporednih novjših cest. Centralno funkcijo ima le območje železniške postaje, kjer je edina javna površina in območje gradu Boštanj, ki se ga trenutno celovito ne ureja. Nedorečena je namembnost opuščene kmetijske farme. vas, in območje gradu z razpršeno gradnjo - Pristava je v stanovanjski rabi – urejeni objekti s skromno urejenimi zunanji površinami niso posegli v ureditveno območje grajskih ruševin.	LI se izdaja z opozorilom o predvideni gradnji kanalizacije (49. člen Odloka PUP)		3		10
3-3-VJ-GRAD	A	Veliko Mlačevo, železniška postaja s križiščem in grad Boštanj		6. grad s pristavo in ostala stavb. zemljišča na slemenu - dovoljeni so posegi, ki ponovno vzpostavljajo dominantno po funkciji in formi z ustrezno vključitvijo kulturne dediščine. Spreminjanje namembnosti legalno zgrajenih objektov ni dopustno.	- Pristava je v stanovanjski rabi – urejeni objekti s skromno urejenimi zunanji površinami niso posegli v ureditveno območje grajskih ruševin.	LI se izdaja z opozorilom o predvideni gradnji kanalizacije (49. člen Odloka PUP)		3		10

NOVA OZNAKA OBMOČJA stolpec I.	PROSTORSKI PLAN – PODR. NAM. RABA stolpec II.	IME NASELJA Ali poimenovanje bližnje lokacije	Urejanje s PIN predvideno, v izvajanju ali zaključeno	POSEBNA MERILA IN POGOJI	OPIS OBMOČJA (območja, ki se urejajo s PUP)	INFRASTRUKTURA – del posebnih omejitev Ostalo po grafiki	POTREBNA DODATNA SOGLASJA-ostalo v grafiki	COVA HRABA	Mest. jedro	St. lin. nel. PUP-a
3-3-K, OS	A	Veliko Mlačevo vas in kmetijska zadruga		1. ureditev osrednje ulice ter vozliščnih točk; umestitev v širši prostor 10. na parcelah št. 1401/1, 1401/2, 1401/3, 1587/2, 1587/7, 1587/8, 1587/9, 2258/2 vse k.o Slivnica, se lahko razvija kmetija, kmečki turizem, ni pa dovoljeno za proizvodnjo in proizvodnji podobno obrt	Kmetijska zadruga in staro naselje - vas - Kmetijska zadruga se ohranja v kmetijski rabi z ustreznimi novogradnjami spremljajočih infrastrukturnih objektov in naprav za varovanje okolja. - Osnovno naselje nima več značilnosti vaškega naselja. Pozidave in ograjevanje parcel ob notranji glavni prometnici je lastnikom omogočilo privatno rabo skromnih površin ob objektih. Preostale površine so komaj zadostne za minimalni notranji motorni promet.	LI se izdaja z opozorilom o predvideni gradnji kanalizacije (49. člen Odloka PUP)		3		
3-3-PS	A			5.pri vseh posegih se zahteva vizualna sanacija enote v krajini po izdelavi umestitve v širši prostor in strogih oblikovalskih kriterijih. 7. dopustna intenzifikacija gradnje in spremembe namembnosti legalno zgrajenih objektov za potrebe dejavnosti do optimalnega izkoriščanja površine 8. obvezna robna zasaditev z visoko-debelinimi drevesnimi sestoji avtohtonih hitro rastočih drevesnih vrst 9. na vzhodni polovici parcele št. 1351/10 se dopušča gradnja stanovanjskih objektov za potrebe preselitve stanovalcev in zaposlenih iz jedra posesti Boštanj. Gabariti 9x14 , maks. višine K+P+ M (kota pritličja je 20 cm nad koto sedanjega terena), kar omogoča oblikovanje dvojčkov, ali štirih manjših stanovanj v posameznem objektu – velikosti zunanje mere 9x7; z dovozno potjo skupne širine 6m na parceli 1354/2. Smer slemen objektov enaka kot smer ostalih objektov v območju. Vsako stanovanje mora imeti svoje pokrito parkirno mesto in dodatno min. 20 kvm zelene površine na sončni legi gradbene parcele stan. objekta.	poslovna storitveno dejavnost – razgradnja avtomobilov s celotno linijo odstranitve in sortiranja ter začasno skladiščenje in odpremo	LI se izdaja z opozorilom o predvideni gradnji kanalizacije (49. člen Odloka PUP)		3		
3-3-E	A	Veliko Mlačevo		3. strnjena pozidava in obvezna vizualna sanacija južnega roba z intenzivno ozelenitvijo	stanovanjska in enodružinska zazidava: stanovanjsko objekti nad železniško postajo in nova pozidava v kmetijsko zaledje Velikega Mlačevega – zahodno območje naselja do vodotoka predmestnih objektov z razgibano tlorisno zasnovo in netipičnimi arhitekturnimi fasadnimi odprtinami ali drugimi stavbnimi elementi podaljšanja bivalnih prostorov na funkcionalno zemljišče – terase, balkoni itd.	LI se izdaja z opozorilom o predvideni gradnji kanalizacije (49. člen Odloka PUP)		2		
3-4-VJ, V.	A	Malo Mlačevo		7 . parcela 1333/2, k.o. Slivnica je določena za potrebe dejavnosti varstva pred nesrečami - gasilskega doma	vas in vaško jedro Vaško jedro je ohranilo gosto poselitveno strukturo, vendar se posegi na fasadah objektov bistveno odmakajo od osnovnih pojavnih oblik poselitve. Tipična gradnja so le še preostanki starih objektov. Delna sanacija je zagotovljena z ohranjenimi kmetijskimi objekti na robu naselja.	LI se izdaja z opozorilom o predvideni gradnji kanalizacije (49. člen Odloka PUP)		3		10
3-4-E	A	»		2. ob vsakem posegu v robu naselja mora biti v projektu prikazana zasaditev roba naselja, ki zagotavlja kontinuiteto značilne podobe naselja 3. gradnja štirih stanovanjskih dvojčkov na območju naselja Malo Mlačevo – dopustne so manjše dimenzije parcel od predpisanih v določilih Odloka – območje je odmaknjeno od naselja. 5. potrebno je ohraniti gozdič na hribu z obstoječim členjenim robom ter gozdinimi jeziki	Obcestna vas z izrazito ohranjenimi notranjimi komunikacijami z razširjenimi zelenimi površinami ob prometnici. Prometna dostopnost do vseh predelov naselje je ugodna in omogoča intenzivni razvoj na zahodnih predelih redkeje pozidanega dela naselja. enodružinska zazidava: - obstoječi novozgrajeni stanovanjski objekti so višine P+M. Vendar se ne skladajo z strukturo naselja – izstopajo zaradi orientacije slemen. Netipično ograjevanje parcel je že spremenilo značaj naselja v eni bistvenih vsebin – vizualna in fizična prehodnost urbanega prostora in s tem lokalna pripadnost vaščanov vasi in vsemu urbanemu prostoru vasi.	LI se izdaja z opozorilom o predvideni gradnji kanalizacije (49. člen Odloka PUP)		2		
3-4-K	A	»		1. Območje osrednje površine naselja –obvezna ureditev prometnice in obcestnih površin za varno gibanje prebivalcev 6.dopusten razvoj obstoječe dejavnosti v območju parcele 848/2 k. o. Slivnica	Kmetijski del vasi	LI se izdaja z opozorilom o predvideni gradnji kanalizacije (49. člen Odloka PUP)		3		
3-4-Vr	A	»			Vaški rob naselja – zavrtnice kmetij z gospodarskimi objekti – kozolci in lopami	LI se izdaja z opozorilom o predvideni gradnji kanalizacije (49. člen Odloka PUP)				
3-5-V, VJ	A	Lobček		2. gruča treh stanovanjskih hiš; kvaliteta arhitektura; 3. ureditev zelenih površin naselja in poti – ob notranjih prometnicah gradnja ograj ni dopustna – rob ceste se nadaljuje v travnate površine	Zaselek, nekaj obcestnih kmetij, ki se je s širitvijo Grosuplja hitro razvil v večje naselje mešanega tipa. vas in vaško jedro - kmetije ob stari ozki lokalni cesti – mogoča nova funkcija kot dopolnilna dejavnost – majhna obremenjenost ceste ustvarja kvalitetni vaški javni prostor	LI se izdaja z opozorilom o predvideni gradnji kanalizacije (49. člen Odloka PUP)		3		6
3-5-K, Vr	A	»			Starejše kmetije z robnimi sadovnjaki in gospodarskimi objekti na blagem prisojnem pobočju.	LI se izdaja z opozorilom o predvideni gradnji kanalizacije (49. člen Odloka PUP)		3		
3-5-E	A	»	Širše območje urejanja	1. strnjena robna sanacijska gradnja z enotno ozelenitvijo južnega roba; dovoz v območje s severne notranje prometne komunikacije ; strogi oblikovalski kriterij Predvideno širše območje ureditvene enote 3-5-E se rešuje skladno z naslednjimi pogoji: - širše območje urejanja se rešuje skladno z 41.b členom odloka PUP in ostalimi pogoji odloka. Parcele znotraj širšega območja se napajajo iz skupne prometnice, ki se priključuje na javno cesto ali pot skladno z določili odloka. Širino individualnega priključka za posamezen objekt določi projektant v PGD projektu. Parcelacija zemljišč znotraj predvidenega širšega območja urejanja je možna samo v skladu s pogoji navedenimi v prejšnjem odstavku. 4.območje ob osrednji komunikaciji se ureja kot odprta notranja prometnica brez ograjevanja ob cesti (poleg kvalitetnega prometnega prostora, se varuje pred posegi tudi zaradi izgradnje kanalizacije) 5.Južni rob gradbenih parcel vizualno izpostavljenega dela naselja je potrebno ozeleniti tako, da se ohranja tipiko kulturne krajine	enodružinska zazidava - možna še dodatna zapolnitev na vmesnih še prostih površinah- prisojna lega. Večinoma so stan. objekti višine K+P+M – sodobna gradnja	LI se izdaja z opozorilom o predvideni gradnji kanalizacije (49. člen Odloka PUP)		2		

NOVA OZNAKA OBMOČJA stolpec I.	PROSTORSKI PLAN – PODR. NAM. RABA stolpec II.	IME NASELJA Ali poimenovanje bližnje lokacije	Urejanje s PIN predvideno, v izvajanju ali zaključeno	POSEBNA MERILA IN POGOJI	OPIS OBMOČJA (območja, ki se urejajo s PUP)	INFRASTRUKTUR A – del posebnih omejitev Ostalo po grafiki	POTREBNA DODATNA SOGLASJA- ostalo v grafiki	HRUPA	CONA	Mest. jedro PUP-a	Št. in vel. PUP-a
ZS-1/3 igrišče na parc. 411/4 k.o. Grosuplje	najbolj. kmetz.	močvirni travniki in poljske poti		– površina za namen travnatega igrišča	Močvirni travnik – igrišče travnato				3		
4-1-VJ, V	A	Vino		Splošna usmeritev – vse posege v prostor je potrebno podrediti celotni ureditvi osrednje površine naselja 1.ureditev vaškega jedra - usmeritve za jugovzhodni del – dograditev jedra – strnjena pozidava (stanovanja in CF)	Gručasto kmetijsko naselje , se je kasneje z prihodom vikendašev in ureditvijo komunikacij razvilo v sodobno mešano urbano naselje – pomanjkanje CF. vas in vaško jedro -Tradicionalno vaško naselje z večjimi kmetijskimi gospodarstvi, zasajeno s sadnim drevjem. Hiše v večini P+1+M, kjer teren omogoča pa tudi K+P+1+M.			3		1	
4-1-K, Vr	A	»			Kmetije in vaški rob – vrtovi kmetij - Zahodni rob naselja je zeleni rob, v katerem so gospodarske lope, sicer pa ta rob ostane nepozidan.				3		
4-1-E	A	»		2. gostitev območja, robna sanacijska gradnja, na robu naselja potrebno ohranjati zeleni rob	enodružinska zazidava: pozidava enodružinske gradnje nad strmim terenom ob cesti. Gradnja na gornji z ograjenimi vrtovi. Objekti v dolini so višji in vedutno bolj opazni.				2		
4-1-EW	A	Vino – vikendi in prazne površine	Širše območje urejanja	3. možna zapolnitev vrzeli enote, obvezna enotna zarast z drevjem, proti vizualno izpostavljenemu robu - strnjena pozidava, na robu naselja potrebno ohranjati zeleni rob 4. kompenzacijska površina – razvoj turizma; lahko kolektivna počitniška gradnja ali stanovanjska gradnja visoka stopnja oblikovalske zahtevnosti -širše območje urejanja 5 in 6. predvideno širše območje urejanja se rešuje skladno z 41.b členom odloka PUP in ostalimi pogoji odloka. Parcele znotraj širšega območja se napajajo iz skupne prometnice, ki se priključuje na javno cesto ali pot skladno z določili odloka. Širino individualnega priključka za posamezen objekt določi projektant v PGD projektu. Parcelacija zemljišč znotraj predvidenega širšega območja urejanja je možna samo v skladu s pogoji navedenimi v prejšnjem odstavku.	Vikend cona K+P+M – pravokotna lega slemen na teren. Gabariti objektov Višina je P+1+M. Južne del površin nepozidan – območje predvideno za gradnjo – območje nima dostopa z javne poti ali lokalne ceste.				2		
4-2-VJ	A	Bičje		1. ureditev vhoda v vas (sanacija vizure)	Gručasto naselje – domačije v gruči – čisto kmetijsko naselje vaško jedro: - Smiselno varovanje in ureditev vaškega jedra - starejši stanovanjski objekti P, P+1+M - novejše hiše P+1+M parcele v vasi niso ograjene z vrtnimi ograjami	LI se izdaja z opozorilom o predvideni gradnji kanalizacije (49. člen Odloka PUP)			3		14
4-2-K, Vr	A	»		2. ureditev vhoda v vas (drevored, voda, kapela)	kmetije in vas: ohranjene so zelene površine sadovnjakov in zavrtic kmetij	LI se izdaja z opozorilom o predvideni gradnji kanalizacije (49. člen Odloka PUP)			3		
4-3-K, VJ, Vr, V	A	Pece		1. varovanje stavbne dediščine; možne CF 2. varovanje vaškega roba – sadovnjak s kozolci 3. ureditev vhoda v vas, dominantne točke – jedra in ulice	Gručasta vas – značilna naselitev na pomolu nad poplavnimi ravninami. Naselje ima prenovljeni stavbni fond stanovanjske gradnje. kmetije in vas: - kmetijstvo se opušča - veliko stanovanjskih objektov ni škarp in ne vrtnih ograj	LI se izdaja z opozorilom o predvideni gradnji kanalizacije (49. člen Odloka PUP)			3		14
4-3-V	A	»		4- gradnja stan. objektov z enotnimi odmiki in enotni pozidavi; vzpostavitev novega zelenega roba na vzhodnem robu poselitve proti odprti krajini; parcelacija je bila izvedena skladno s predhodnim zazidalnim preizkusom – dovoljena je gradnja eno in dvostanovanjskih objektov, čeprav so parcele manjše kot je to splošno določeno v PUP za ureditveno enoto V.	Novi del vaškega prostora- širitev - površine za razvoj nadomestnih gradenj stanovanjskih objektov in nove stanovanjske objekte	LI se izdaja z opozorilom o predvideni gradnji kanalizacije (49. člen Odloka PUP)			3		
4-4-K, Vr	A	Podgorica pri Št. Juriju		2. ureditev ulice (vključitev znamenj in izvirov); ureditev osrednje površine vasi	Gručasto naselje – pretežno že stanovanjsko naselje kmetije in vas: - varovanje zelenega roba naselja - proste površine pustiti za sadovnjake	LI se izdaja z opozorilom o predvideni gradnji kanalizacije (49. člen Odloka PUP)			3		14
4-4-E	A	»		1. robna intenzivna sanacijska gradnja; ki zahteva urbanistično preveritev širšega območja pri projektu za gradbeno dovoljenje	enodružinska zazidava: obstoječi sodobni stanovanjsko objekti od P+M do P+1	LI se izdaja z opozorilom o predvideni gradnji kanalizacije (49. člen Odloka PUP)			2		
4-5-VJ , Vr	A	Smrjene		1. ureditev cerkve z okolico; varovanje celotnega območja sadovnjaka; samini – strogo varovanje kulturne dediščine 4. novogradnje samo za potrebe razvoja kmetije.	Razloženo naselje na prevalu iz Grosupeljske doline proti Ljubljanskemu barju. V občini Grosuplje je ostal le historični del posameznih samini in vikend cona, ki se spreminja v stanovanjsko območje. vaško naselje - naselje razpršeno na več zaključenih enot.				2		1
4-5-K	A	»			kmetije kmetije v funkciji				3		
4-5-E in EW	»			2. dopustna sprememba iz vikendov v stanovanjske objekte ob upoštevanju pogojev za komunalno urejanje , ki veljajo za stanovanjska območja - obvezna enotna zelena bariera pred vzhodnim robom; potrebne globinske drevesne bariere 3. gruča treh enostanovanjskih hiš	enodružinska – - vikend naselje se spreminja v enodružinsko gradnjo - enota treh stanovanjskih objektov že zapolnjena				2		
4-6-V	A	Udje		Za celo naselje velja, da je pri vseh posegih varovati poselitveno identiteto 1. ureditev vhoda v vas, dominantna arh. 2. revitalizacija uličnega tkiva, dograditev ulice	Obcestna vas s stegnjnimi domovi. Objekti do višine P+1+M. Sodobne kmetije in prenovljeni objekti – prometnica ustrezno urejena. vaško jedro: Ohranjena značilna podoba glavne prometnice				3		19
4-6-K	A	»		3. rezervacija za vrstni nadomestni kmetiji 5. varovanje poselitvene dediščine – bližnjih samini ob vodotoku – označene kot razpršene gradnje	- kmetije in vas - starejše hiše P z gankom v mansardi, nove P+1+M ob cesti pred vasio stare domačije P+M, P+1				3		
4-6-E	A	»		4. strnjena gruča enostanovanjskih objektov	stanovanjska gradnja možna nova stanovanjska cona na blagem pobočju nad vasio za stanovanjske gradnje				2		

NOVA OZNAKA OBMOČJA stolpec I.	PROSTORSKI PLAN – PODR. NAM. RABA stolpec II.	IME NASELJA Ali poimenovanje bližnje lokacije	Urejanje s PIN predvideno, v izvajanju ali zaključeno	POSEBNA MERILA IN POGOJI	OPIS OBMOČJA (območja, ki se urejajo s PUP)	INFRASTRUKTUR A – del posebnih omejitev Ostalo po grafiki	POTREBNA DODATNA SOGLASJA-ostalo v grafiki	HRUPA	CONA	Mest. jedro	Stilnevel. PUP-a
4-7-VJ	A	Vrbiče		Za celo naselje velja – vsi posegi morajo biti podrejeni varovanju poselitvene dediščine oziroma identitete 1. ureditev osrednje površine naselja, revitalizacija središča; strogo varovanje poselitvene dediščine 2. varovanje poselitvene identitete kmetij in varovanje celotnega vaškega robu	Gručasta vas ob krožni cesti pod slemenom. Ohranjena struktura poselitve nad cesto – značilni stegnjeni domovi z zaključkom v varovanem vaškem robu - vas in vaško jedro: - urejeno in prenovljeno jedro, dovolj široka cesta - urejene škarpe			3		2	
4-7-K, Vr	A	»		4. posegi v vaškem robu z enostavnimi objekti – stroga merila oblikovanja – dopustno le s tradicionalnimi gradbenimi materiali zaključnih del in fasade – velika vizualna izpostavljenost območja	- kmetije: - razvito kmetijstvo –manjše kmetije			3			
4-7-E	A	»		3. Usmerjanje h gradnji eno ali dvostanovanjske gradnje z enotnimi gabariti višine objektov K+P+M z odmikom gradbene meje od prometne komunikacije minimalno 5m od utrjenega roba ceste – dopustna je izvedba enotne dovodne ploščadi - poti za južni del – območje pod cesto.	enodružinska stanovanjska gradnja novogradnja mestnih stanovanjskih objektov višina P+1+M in še proste površine na prisojni legi			2			
4-8-VJ	A	Gornji Rogatec		1. ureditev jedra vasi – cerkev z okolico, možen grajeni obod s CF, ureditev sklenjenega prevoza skozi vas; umestitev v širši prostor urejanja 2. varovanje robov naselja po morfologiji temena griča; tudi vaški rob	Gručasta vas na izravnem vrhu nad dolino – osrednji prostor je cerkveni objekt z obodnimi javnimi površinami – miniatura grajena formacija z izrazitimi enotami. vas in vaško jedro - Merilo vseh grajenih objektov in prometnih površin je še vedno stari način kmetovanja in bivanja - pritiščni objekti. Izjeme so nove kmetije.			3		2	
4-8-K, Vr	A	»		2. varovanje robov naselja po morfologiji temena griča; tudi vaški rob 4. varovanje poselitvene identitete 5. posegi v vaškem robu z enostavnimi objekti – stroga merila oblikovanja – dopustno le s tradicionalnimi gradbenimi materiali zaključnih del in fasade – velika vizualna izpostavljenost območja				3			
4-8-E	A	»	Širše območje urejanja	3. posebno pozornost posvetiti oblikovanju, materialom in umestitvi v gozdni prostor – eden ali več enostanovanjskih ali dvostanovanjskih objektov po tipologiji vaških objektov sosednjih naselij. Vedutno zakrite strani fasad objektov, so lahko oblikovane sodobno, vendar morajo biti s prometnice zakrite s stalno zeleno bariero. Ograditev z visoko zidano ali kovinsko ograjo ni dopustna niti proti prometnici, niti proti krajini. Predvideno širše območje urejanja se rešuje skladno z 41.b členom odloka PUP in ostalimi pogoji odloka. Parcele znotraj širšega območja se napajajo iz skupne prometnice, ki se priključuje na javno cesto ali pot skladno z določili odloka. Širino individualnega priključka za posamezen objekt določi projektant v PGD projektu. Parcelacija zemljišč znotraj predvidenega širšega območja urejanja je možna samo v skladu s pogoji navedenimi v prejšnjem odstavku.	enodružinska gradnja: Nad vasjo na razgledni jasi, je predvidena popolnoma nova pozidava stan. objektov.			2			
4-9-V, Vr	A	Medvedica		4. V odprtem prostoru pred naseljem se dovoli ureditev križišča z odcepi s hortikulturno ureditvijo in postavitvijo kažipotov 2. možnost razvoja CF – kmečki turizem; varovanje poselitvene identitete- ureditev objektov in vrtače kot turistično ponudbo z urejenimi zunanjimi površinami – park, igrala, mize, rastlinjak, zeliščni vrt, ipd. – (kulinarčna ponudba). 3. možnost CF na voziščni in dominantni lokaciji se dovoli CF–(gostinstvo, turizem); pod strogiimi oblikovalskimi kriteriji	razložena vas - kmetije se razvijajo z dodatnimi dejavnostmi - območje vedutno zaprta celota treh otokov grajenega prostora- kras			3		2	
4-9-V	A	»		1. gradnja dvojčkov ni dopustna	kmetije: - starejši stanovanjski objekti K+P+M, novejši P+1+M			3			
4-10-V, VJ	A	Ponova vas		1. vsi posegi morajo biti podrejeni varovanju poselitvene dediščine 2. za celotno naselje je v ob-uličnem nizu objektov z zadostnimi odmiki od prometne komunikacije dopusten razvoj CF (oskrba, storitev)	Gručasta in delno obcestna vas. V osnovi kmetijsko naselje z večjimi kmetijami. V novejšem času se območje proti Grosuplemu gosti z enodružinsko stanovanjsko gradnjo P+1+M. Nekaj dopolnilne dejavnosti. vaško jedro: - jedro gosto pozidano - vas brez škarp in vrtnih ograj ob cesti - klančine ob cesti so zatravljene	Li se izdaja z opozorilom o predvideni gradnji kanalizacije (49. člen Odloka PUP)		3		13	
4-10-K, Vr	A	»		V območju stavbnih zemljišč kmetijskih gospodarstev je dopustne razvoj CF	kmetije in vas - ohranjena je primarna raba kmetijskih gospodarstev z značilnim prehodom vaškega urbanega tkiva v odprti prostor preko sadovnjakov – vaškega roba.	Li se izdaja z opozorilom o predvideni gradnji kanalizacije (49. člen Odloka PUP)		3			
4-10-E	A	»			Enodružinska pozidava – Ponova vas se razteza z otoki enodružinske gradnje do Benata. Tipične predmetne gradnje stan. objektov.	Li se izdaja z opozorilom o predvideni gradnji kanalizacije (49. člen Odloka PUP)		2			
4-11-VJ	A	Mala vas		2. novo središče – dovoljeni posegi, ki so v skladu z razvojem CF	V osnovi obcestna vas – kmetije do prometnic na robu poplavnega polja. Vas se je širila s pozidavo ob dostopnih cestah, kjer je ob zadružnem-kulturnem domu formirano novo nastalo neznatno vaško jedro vas in vaško jedro - javna površina ob zadružnem in kulturnem domu z ustreznimi parkirnimi površinami.	Li se izdaja z opozorilom o predvideni gradnji kanalizacije (49. člen Odloka PUP)		3		13	
4-11-K, Vr	A	»		Za celotno enoto K in Vr velja varovanje poselitvene dediščine; 1. dovoljena je ureditev osrednje površine naselja in dovoljen razvoj CF	kmetije in vas: starejše hiše P+M z ganki - prometna zožitev v vasi slabša pogoje bivanja v objektih ob cesti in pogoje dela v vasi. Primarna vaška komunikacija je sicer ohranjena, vendar neurejena.	Li se izdaja z opozorilom o predvideni gradnji kanalizacije (49. člen Odloka PUP)		3			

NOVA OZNAKA OBMOČJA stolpec I.	PROSTORSKI PLAN – PODR. NAM. RABA stolpec II.	IME NASELJA Ali poimenovanje bližnje lokacije	Urejanje s PIN predvideno, v izvajanju ali zaključeno	POSEBNA MERILA IN POGOJI	OPIS OBMOČJA (območja, ki se urejajo s PUP)	INFRASTRUKTUR A – del posebnih omejitev Ostalo po grafiki	POTREBNA DODATNA SOGLASJA- ostalo v grafiki	COVA HRUPA	Mest. jedro	Št. invel. PUP-a
4-11-E	A	»	Širše območje urejanja	3. stanovanjska enota – gostitev pozidave in robna intenzivna sanacijska gradnja; 4. predvideno širše območje urejanja se rešuje skladno z 41.b členom odloka PUP in ostalimi pogoji odloka. Parcele znotraj širšega območja se napajajo iz skupne prometnice, ki se priključuje na javno cesto ali pot skladno z določili odloka. Širino individualnega priključka za posamezen objekt določi projektant v PGD projektu. Parcelacija zemljišč znotraj predvidenega širšega območja urejanja je možna samo v skladu s pogoji navedenimi v prejšnjem odstavku.; pot- za dostop do parcel št. 194, 251/2, 247 se mora izvesti parcelacija in opredelitev nove notranje dovodne poti – v skladu s splošnimi določili PUP-a in določil širšega območja urejanja. Pred tem gradnja na teh zemljiščih ni dopustna. Za parcelo 253/1, se lahko uredi dostop z obstoječe dovodne poti severno od parcele, ter se lahko izvede poseg ločeno od ostalega širšega območja urejanja.	enodružinska zazidava: razložene novejšie hiše višine P+1+M	Li se izdaja z opozorilom o predvideni gradnji kanalizacije (49. člen Odloka PUP)		2		
4-12-VJ, V	A	Kobiljek		1. odmiki od prometnih površin glavnih prometnih komunikacij so minimalno 4 m ob cesti dopustne le zelene površine – pomožni objekti se grade le v večji oddaljenosti oziroma za gradbeno linijo stanovanjskega objekta 2. možnost CF ob pogoju ohranjanja poselitvene dediščine oz. identitete	Celotni Kobiljek je nastal s pozidavo enodružinske stanovanjske gradnje-kot zapolnitev ekstenzivnih travnikov med lokacijami nekdanj raztresenih kmetij. Celotno območje predstavljajo sedaj štiri homogene pretežno pozidane prostorske enote. vas- novo vaško jedro na križišču prometnic,			3		13
4-12-K	A	»		1. glej 4-12-Vj,V 2. glej 4-12-Vj,V	kmetije prvotna poselitve je nastala na križanjih poti. Kmetije so bile manjše kot v Ponovi vasi – revnejši kraški teren.			3		
4-12-E	A	»		3. Za celo naselje velja varovanje in ureditev osrednjih zelenih površin; robovi in gostejši raster obodne pozidave ter nove površine za gradnjo: gosta pozidava, sanacijska gradnja, kvalitetna arhitektura 4. vsi posegi morajo biti zasnovani kot vizualna sanacija enote 6. obvezna ureditev prometa	enodružinska zazidava K+P+M, P+1+M: Gradnja stanovanjskih objektov je razvrščena tako, kot je bilo predvideno v nesprejetem ZN, kar se odraža na neenotnih strukturnih in tipoloških vzorcih stanovanjskih objektov. Robovi območij so še vedno nepozidani in omogočajo z ustrezno pozidavo in ozelenitvijo kvalitetno sanacijo območja.			2		
4-12-E1	A	»	Širše območje urejanja	6. predvideno širše območje urejanja se rešuje skladno z 41.b členom odloka PUP in ostalimi pogoji odloka. Parcele znotraj širšega območja se napajajo iz skupne prometnice, ki se priključuje na javno cesto ali pot skladno z določili odloka. Širino individualnega priključka za posamezen objekt določi projektant v PGD projektu. Parcelacija zemljišč znotraj predvidenega širšega območja urejanja je možna samo v skladu s pogoji navedenimi v prejšnjem odstavku.	Območje predvideno za stanovanjsko gradnjo – zeleni pas			2		
4-12-E2	A	»	Širše območje urejanja	7. V primeru, da se območje ne uredi do sprejema novega prostorskega akta, bo predlagano za reševanje z LN. 6. vsaka zgradba zgrajena v okviru predvidenega širšega območja urejanja mora imeti izkazano pravico dostopa na javno pot ali cesto, v skladu s splošnimi določili PUP (43. do 46. člen PUP), ki veljajo za predvideno namensko rabo v ureditveni enoti veljavnega Generalnega PUP. Določila 41. b člena PUP-a v območju ne veljajo.	Travniki – pobočje pod naselje, predvideno za gradnjo v dolgoročnem obdobju			2		
4-12-Tn	A	»		5. obvezne zelene cezure	Vrtače na planoti med kraškimi polji – strma pobočja so razlog, da še niso pozidane – vrtički, sadovnjaki in travniki.			2		
4-13-VJ	A	Št. Jurij		1. za celo enoto VJ velja - varovanje krožne zasnove središča, razvoj CF z arhitekturno kontinuiteto; širitev središča s CF proti vzhodu; možnost postopne transformacije cele enote v poslovno-stanovanjsko jedro 2. območje za šolstvo in šport 5. ureditev osrednje površine naselja ob upoštevanju arh. in urb. zasnove naselja, kar je obvezno upoštevati tudi pri novogradnjah ali nadomestnih gradnjah v območju Vj 4.b – Osnovna šola in športno rekreacijske ureditve v parku; varujejo se zelene površine ob vodotokih območja.	Obcestna vas – vodilno naselje za KS in za širše zaledje manjših naselij. Izrazit razvoj CF in temu primerna višina objektov – v vaškem jedru proti dolini do višine P+2. V naselju deluje večje število oskrbnih in storitvenih dejavnosti. Možnosti so v dopolnilnih dejavnostih in v zgostitvi oziroma spremembi namembnosti objektov v območju vaškega jedra. vas in vaško jedro: Značilna je intenzivna izraba stavbnega fonda in funkcionalnih zemljišč ob glavni prometnici. Značilna je nehomogena struktura fasad, kar izraža neenotne oblikovalske pogoje.	Li se izdaja z opozorilom o predvideni gradnji kanalizacije (49. člen Odloka PUP)		3		14
4-13-POK	A	»		3. pokopališče s pripadajočimi ureditvami; širitev pokopališča						
4-13-K	A	»		8. možnost nadomestnih kmetij – za namene prestavitve celotne kmetije ali umeščanje gospodarskih poslopij	kmetije in vas Za nadomestne gradnje kmetij iz jedra naselja je ponujena nadomestna lokacija pod pobočjem Gradišnice na iz naselja ustrezno odmaknjeni lokaciji.	Li se izdaja z opozorilom o predvideni gradnji kanalizacije (49. člen Odloka PUP)		3		
4-13-E	A	»		4. ob objektih poudarjena ureditev parcel z ozelenitvijo 6. upoštevati gradbeno linijo objektov 7. stanovanjska enota: intenzivna robna sanacijska gradnja 9. oblikovanje vhoda v naselje	enodružinska zazidava: Naselitvene enote enodružinske pozidave so zgrajene v različnih obdobjih 20 stoletja, ter se ureditev lahko dosegla le z poenotenjem urejanja funkcionalnih zemljišč in zahtevami po ustreznih sanacijskih ukrepih v primeru rekonstrukcije.	Li se izdaja z opozorilom o predvideni gradnji kanalizacije (49. člen Odloka PUP)		2		
4-13-Vr, Tn	A	»		4. parkovne ureditve ali obvezne zelene cezure z avtohtono vegetacijo – sadno drevje ali gozdna vegetacija 4.a. – obvodni biotop;	Območje arheološke dediščine - sedaj v kmetijski rabi – pašnik, vrt, travnik	Li se izdaja z opozorilom o predvideni gradnji kanalizacije (49. člen Odloka PUP)		2		
4-14-VJ, Vr	A	Cerovo		1. ureditev ulice kot osrednje površine naselja (tla, fasadi, končni točki) 2. v središču vasi se dovoli gradnja v skladu s pripadajočo tipologijo	Naselje je po nastanku gručasto vaško naselje kmetij v manjši kraški dolini. Ohranjena redka pozidava in prenovljeni objekti ter novogradnje. vaško jedro: - Večja odprta ravna prometna površina med razloženimi kmetijami povezuje območje enoto - Znotraj te enote je večja enota kmetijsko turistične kmetije - konjereja			3		5
4-14-K-E	A	»			kmetije, - ohranjene so proste površine za možnost razširitve kmetij med posameznimi gospodarstvi - fizično odprta gospodarstva - razvojno ustreznost lokacija dela naselja s pretežno nizko stanovanjsko gradnjo E.			3,2		

NOVA OZNAKA OBMOČJA stolpec I.	PROSTORSKI PLAN – PODR. NAM. RABA stolpec II.	IME NASELJA Ali poimenovanje bližnje lokacije	Urejanje s PIN predvideno, v izvajanju ali zaključeno	POSEBNA MERILA IN POGOJI	OPIS OBMOČJA (območja, ki se urejajo s PUP)	INFRASTRUKTUR A – del posebnih omejitev Ostalo po grafiki	POTREBNA DODATNA SOGLASJA- ostalo v grafiki	HRUVA	CONA	Mest. jedro	Stilneel. PUPa
4-15-VJ, V	A	Spodnja Slivnica		1. izoblikovanje središča ob cerkvi 4- možen razvoj CF s pogojem varovanja poselitvene dediščine oz. identitete	Gručasta vas z izrazitim razvojem v zadnjih 50 letih. Naselje z več centralnimi funkcijami in večjim številom novogradenj stanovanjskih objektov. vaško jedro: - Ohranjen osrednji vaški prometni prostor z vhodi v posamezne dele naselja - ohranjeno vaško jedro z objekti dediščine			3		5	
4-15-V	A	»		4. možen razvoj CF s pogojem varovanja poselitvene dediščine oz. identitete	Funkcijske enote kmetij : - Glavnina vasi ob glavni vaški prometnici, je ohranjena s kvalitetnimi prometnimi rešitvami izvozov na dvorišča kmetij. - ob cesti brez ograj in škarp, ugodni dovozi - proste površine se ohranjajo za možno razširitev kmetij			3			
4-15-Vr	A	»		3. varovanje strukture in arhitekture znotraj enotne površine Vr, sanacija učinka novogradenj, možna gradnja dopolnilnih dejavnosti kmetij - obrtnih dejavnosti in podobno - mime proizvodne dejavnosti – transport surovin in izdelkov je dopusten le z malimi tovornimi vozili, opravljanje intelektualnih storitev in opravljanje osebnih storitev in oskrbne dejavnosti. 7- varovanje poselitvene identitete; varovanje in ureditev vaškega roba Meja med določili 3 in 7 je osrednja vaška cesta.	Območje travnikov in sadovnjakov med posameznimi funkcijskimi enotami kmetij na delu Slivniškega pomola . Predel med funkcijskimi enotami je idealna možnost vnosa dodatnih prostorskih kapacitet za dopolnilno dejavnost kmetij ali preusmeritev v drugo panogo.			2			
4-15-E	A	»		2. stanovanjska enota: strnjena intenzivna dopolnilna gradnja; na dominantnih ali vizualno izpostavljenih legah najstrožji oblikovalski kriterij; umestitev v širši prostor 4.možen razvoj CF s pogojem varovanja poselitvene dediščine oz. identitete	enodružinska zazidava: - na južnem delu v pobočju so nove stanovanjske hiše z neugodnimi ozkimi in strmimi dovozi, brez obračališča, visoke škarpe do 3 m; hiše P+1+M - potrebno je predvideti obvozno cesto za južni del naselja			2			
4-15-E1, E2, E3	A	»	Širše območje urejanja	6. Tri širša območja urejanja se urejajo z naslednjimi pogoji: - širše območje E3 se rešuje skladno z 41.b členom odloka PUP in ostalimi pogoji odloka. Parcele znotraj širšega območja se napajajo iz skupne prometnice, ki se priključuje na javno cesto ali pot skladno z določili odloka. Širino individualnega priključka za posamezen objekt določi projektant v PGD projektu. Parcelacija zemljišč znotraj predvidenega širšega območja urejanja je možna samo v skladu s pogoji navedenimi v prejšnjem odstavku, za preostali območji E1 in E2 velja naslednje: vsaka zgradba zgrajena v okviru predvidenega širšega območja urejanja mora imeti izkazano pravico dostopa na javno pot ali cesto, v skladu s splošnimi določili PUP (43. do 46. člen PUP), ki veljajo za predvideno namensko rabo v ureditveni enoti veljavnega Generalnega PUP. Določila 41. b člena PUP-a v območju ne veljajo.	Območje pobočja novih gradbenih parcel, brez urejenih dovoznih javnih poti			2			
5-1-V	A	Dobje			Gručast zaselek kmetijskih gospodarstev vas in vaško jedro: - kmečko naselje, v katerem se proste površine namenjajo pretežno za razvoj kmetij ali dopolnilnih dejavnosti		III. Območje varstva vodnega vira	3		18	
5-1-EW	A	»			Nekdanja vikend cona z nekaj objekti, ki se je spremenila v stanovanjsko območje, z oznako EW, kar zagotavlja mirno območje, brez dejavnosti in obremenitev vodnega vira, ki pokriva polovico cone.		III. Območje varstva vodnega vira - del	2			
5-2-V	A	Mala Stara vas		1. Za celotno naselje pod oznako V velja, da je dovoljena dopolnilna in nadomestna gradnja, ki mora upoštevati obstoječ zazidalni red (ob cesti) in ohranjati arhitekturne značilnosti avtohtonih objektov.	Gručasto naselje na prisojnem pobočju. vaško naselje - vzdrževane vizualne bariere in vaški rob - stara in nova gradnja; pravokotna formacija, 1m odmika ograj od prometnice - parcele na terasah, vas se vzpenja po hribu do cerkve, ki je dislocirana od vasi, poleg je nova mrliška vežica - zgostitev v vasi ni mogoča - cesta je ozka, asfaltirana; širitve objektov mogoče le v globino funkcionalnega zemljišča		Območje Vodnega vira	3		20	
5-2-Tn	A	»		površine okoli cerkve morajo ostati nepozidane	Območje travnikov ob sakralnem objektu			3			
5-3-V	A	Velika Stara vas		Velja za celotno naselje (enoti E in V) 1. v ureditveni enoti je treba nove objekte locirati skladno z obstoječim zazidalnim redom (pravokotno na cesto) in ohranjati obstoječa razmerja stavbnih mas in arhitekturnih značilnosti 2. ob cestah ni dopustna (obrazložitev) gradnja ograj 3. sadovnjak pod vasio – se ohrani 4. Obvezno se varuje osrednji javni prometni prostor	Gručasta vas – ohranjenih veliko tipičnih vrh-hlevnih objektov - drobna struktura objektov starejših kmetij. Vas - kmetijska gospodarstva, stare hiše s posebnimi vhodi – zunanje stopnišče, P+1, v pritličju so gospodarski prostori - prometno križišče - rondo sredi vasi - cesta ozka;		Območje Vodnega vira	3		20	
5-3-E	A	»		»	Stanovanjska gradnja v novem delu stanovanjska gradnja P+1, ki je nekoliko nenavadna glede barv, polken, fasadnih oblog, asimetričnih streh, naklonov; in le ena nova urejena kmetija			2			
5-4-V	A	Zgornje Duplice		1. v enoti je potrebno ohranjati arhitekturne značilnosti avtohtonih objektov	Gručastno naselje – razložena obcestna vas na sllemenu, starejši objekti vaško naselje - velik nov kompleks – nastanitvene kapacitete - 3 nove gradnje; stare so še vrh-hlevne hiše - cesta dokaj široka, izjema je center, ki je ozko grlo - ni škarp, ograj, so le mulde za odtok met. vode			3		19	
5-5- VJ	A	Spodnje Duplice		1. dopolnitev obstoječih drevoredov- pred vasio 2. varovanje poselitvene dediščine – velja za celo naselje; dovoljene CF in prenova v stanovanja	Obcestna vas – z večjimi razmkmi med enotami – novejši sodobni objekti višine P+M vas in vaško jedro: - ena stara hiša, sicer urejeno - cesta dovolj široka, ob cesti le za izravnavo terena, ni škarp - pod AC je velika kmetija, stan. objekt			3		20	
5-5-V, Vr	A	»		2. varovanje poselitvene dediščine – velja za celo naselje; dovoljene CF in prenova v stanovanja	Kmetije - ohranja se severni del naselja kot vaški rob za možno širitev kmetij			3			

NOVA OZNAKA OBMOČJA stolpec I.	PROSTORSKI PLAN – PODR. NAM. RABA stolpec II.	IME NASELJA Ali poimenovanje bližnje lokacije	Urejanje s PIN predvideno, v izvajanju ali zaključeno	POSEBNA MERILA IN POGOJI	OPIS OBMOČJA (območja, ki se urejajo s PUP)	INFRASTRUKTUR A – del posebnih omejitev Ostalo po grafiki	POTREBNA DODATNA SOGLASJA-ostalo v grafiki	CONA HRUPA	Mest. jedro	Št.linijeel. PUP-a
5-6-V	A	Peč		1. območje vrtače, zasajene s sadnim drevjem in sadovnjaki, vzhodno od vasi se ohrani nepozidano in v sedanj rabi 2. stare propadajoče objekte se nadomesti oz. poruši	Gručasta vas na prisojnem pobočju vaško naselje Del vasi je že stanovanjska gradnja, predvsem ob vstopih v vas.			3		19
5-6-V1	A			V primeru, da je potrebno zaradi strmega terena ali drugih okoliščin izvesti dodatne tehnične posege, ki vizualno bolj prizadejajo prostor, je potrebno po izvedbi posegov, lokacijo v čim večji meri zazeneliti in prilagoditi krajini.	Nova poselitvena enota enodružinske stanovanjske gradnje in kmetijskega gospodarstva v vzhodnem robu območja kot sanacija razpršene gradnje – območje se ureja kot celota v skladu z zazidalnim preizkusom iz leta 2003., Emi Vega u.d.i.a.			3		
5-7-V (Razpršena g.)	A	Dole pri Polici		1. objekte na izpostavljenih legah je potrebno maskirati z avtohtono vegetacijo 3. obstoječa vegetacija se ohranja v čim večji meri, upošteva se konfiguracije terena 4. strma gozdna pobočja, kmetijske površine zaščitenih kmetij in vizualno izpostavljena travnata pobočja so manj primerna za gradnjo. 2. prostor okoli cerkve mora ostati nepozidan	Obcestno naselje v zatrepu doline. vaško naselje - pomožni objekti se postavljajo za glavnim objektom - gradnja objektov ob cesti z ustreznim odmikom in urejenimi dovozi Pred naseljem, na vzpetini je sakralni objekt, ki je opredeljen kot razpršena gradnja, - samina. Je na vizualno izpostavljeni legi, ter predstavlja skupaj z drevoredom ob vstopu v vas, kvaliteto podobo kulturne krajine obenem pa razmejuje med tradicionalnim kmetijskim naseljem ter območjem počitniških objektov in novogradenj stanovanjskih objektov.	ni urejene preskrbe z vodo		3	19	
5-7-EW, Vr		»	del širše območje urejanja	1. / 2. Za spremembo iz vikenda v stanovanjski objekt si je potrebno zagotoviti ustrezno komunikacijo do gradbene parcele objekta. 3. Potrebno je slediti tipologiji sosednjih objektov, predvsem v barvi in izbiri materiala fasade in strehe. 4. Stmo pobočje – ohranja se raba prostora – travnik, gozd, pašnik ali sadovnjak (velja za Vr) 5. Za območje je potrebna določitev lokacije odvoza komunalnih odpadkov. 6. / 7. - Območje 5-7 EW se v treh enotah rešuje skladno z naslednjimi pogoji, ki veljajo znotraj označenega širšega območja urejanja. V enote se uvrščajo naslednja zemljišča s parcelnimi številkami: - prvo širše območje urejanja: parcela 811 k.o. Stara Vas, - drugo širše območje urejanja: parcele 803/2 k.o. Stara Vas, - tretje območje urejanja: parceli 803/3 in 791 obe k.o.Stara vas V okviru prvega, drugega in tretjega širšega območja se navedene skupine parcel rešujejo skladno z 41.b členom odloka PUP in ostalimi pogoji odloka. Parcele znotraj posameznega zgoraj navedenega območja, se napajajo iz ene skupne prometnice, ki se priključuje na javno cesto ali pot skladno z določili odloka. Širino individualnega priključka za posamezen objekt določi projektant v PGD projektu. Parcelacija zemljišč znotraj prvega, drugega in tretjega širšega območja urejanja je možna samo v skladu s pogoji navedenimi v prejšnjem odstavku. Preostala zemljišča znotraj širšega območja ureditvene enote 5-7 EW se rešujejo skladno z naslednjimi pogoji: - vsaka zgradba zgrajena v kviru predvidenega širšega območja urejanja mora imeti izkazano pravico dostopa na javno pot ali cesto, v skladu s splošnimi določili PUP (43. do 46. člen PUP), ki veljajo za predvideno namensko rabo v ureditveni enoti veljavnega Generalnega PUP. Določila 41. b člena PUP-a v območju ne veljajo.	Območja vikend cone, ki so se v zadnjih treh letih spremenile tudi v območja za individualno stanovanjsko gradnjo. Problematična je komunalna oprema – preskrba z vodo – ni vodovoda, ter prometna ureditev, ker so za vikende izdajala dovoljenja tudi brez urejenih prometnih dovoznih poti. Reševanje ustreznih dovoznih javnih komunikacij, je velik problem.	ni urejene preskrbe z vodo, večinoma parcele nimajo urejenega dostopa z javne prometne komunikacije, ali so te neprimerne – preozke, prestirne, samo služnost za kmetijska dela ipd.		2		
5-7 EW-1		»	Širše območje urejanja	2. isto kot za 5-7-EW 4.. isto kot za 5-7-V 5. isto kot za 5-7- EW 6. / 8 - Območje 5-7 EW-1 se v dveh enotah rešuje skladno s pogoji, ki veljajo znotraj širšega območja urejanja. V enoti se uvrščajo naslednja zemljišča s parcelnimi številkami: - prvo širše območje urejanja: parceli 916 in 922 obe k.o. Stara Vas, - drugo širše območje urejanja: parcela 918 k.o. Stara Vas. V okviru prvega in drugega širšega območja se navedene skupine parcel rešujejo skladno z 41.b členom odloka PUP in ostalimi pogoji odloka. Parcele znotraj posameznega zgoraj navedenega območja, se napajajo iz ene skupne prometnice, ki se priključuje na javno cesto ali pot skladno z določili odloka. Širino individualnega priključka za posamezen objekt določi projektant v PGD projektu. Parcelacija zemljišč znotraj prvega in drugega širšega območja urejanja je možna samo v skladu s pogoji navedenimi v prejšnjem odstavku. Preostala zemljišča znotraj ureditvene enote 5-7 EW-1 se rešujejo skladno s splošnimi pogoii PUP.	Območje bi bilo potrebno celostno urejati s PIN. Območje zahodno od Dol – strm teren, dostop iz druge občine, razne na vzhodnem robu, kjer s e cesta območja le dotika. Zaradi strmega terena, pogoji sprememb v stanovanjske objekte oziroma novogradnje problematične.			2		

NOVA OZNAKA OBMOČJA stolpec I.	PROSTORSKI PLAN – PODR. NAM. RABA stolpec II.	IME NASELJA Ali poimenovanje bližnje lokacije	Urejanje s PIN predvideno, v izvajanju ali zaključeno	POSEBNA MERILA IN POGOJI	OPIS OBMOČJA (območja, ki se urejajo s PUP)	INFRASTRUKTUR A – del posebnih omejitev Ostalo po grafiki	POTREBNA DODATNA SOGLASJA- ostalo v grafiki	CONA HRIPA	Mest. jedro	Št. in vel. PUP-a
5-7-W		»		1. obstoječa vegetacija se ohranja v čim večji meri, pri čemer se upošteva konfiguracije terena 2. strma gozdna pobočja, kmetijske površine zaščitenih kmetij in vizualno izpostavljena travnata pobočja naj ostanejo nepozidana (če je več kot 2/3 parcele v naklonu več kot 20 %, je obvezna geomehanska preveritev ustreznosti posegov pri kateri se izvaja sprememba terena z izkopi in/ali večanjem obremenitev nosilnih tal) 3. streha je simetrična dvokapnica v skladu s splošno določenim naklonom strešin, smer - slemena mora biti vzporedna s plastnicami, 4. gradnja ograj ni dopustna, gradnja opornih zidov pa le takrat, ko z drugimi tehničnimi sredstvi ni mogoče preprečiti plazjenja oziroma izjemoma za potrebe izvedbe dostopa do objekta – stopnišča, parkirno mesto ob objektu. 5. priporoča se, da se dovozi do počitniških objektov združujejo	Območje vikendov – strmi teren ne omogoča strnjene gradnje. Parcele so primerne le za vikende.	ni urejene preskrbe z vodo		2		
5-8-V	A	Polica		2. vse novogradnje morajo upoštevati konfiguracijo terena, postavljene morajo biti vzporedno s plastnicami - kritina opčna oz. v barvi opčne kritine - obstoječa kvalitetna vegetacija naj se ohranja v čim večji meri 3. ohranjajo naj se značilni vaški robovi s sadovnjaki, dovoljena je dopolnilna in nadomestna gradnja; v osrednjem delu naselja je treba nove objekte locirati skladno z obstoječim zazidalnim redom, ohranjati obstoječa razmerja stavbnih mas in arhitekturnih značilnosti 5. južno pobočje zaselka Hrib naj ostane nepozidano – ohranjanje kulturnih teras in vedut na osrednjo dominantno, cerkev	Ureditvena enota V1, V2, V3 – združeno je naselje petih vaških enot. Dejavnost v naselju je mešana, je vodilno naselje KS in ima večino centralnih funkcij – šola, vrtec, trgovina, združni dom, gostilno. Ob naseljih se zaradi CF formirajo otoki stanovanjske gradnje, katere prebivalci so vezani na dnevno migracijo – delovna mesta.			3		15
5-8-Tn	A	»		1. proste površine med zaselki naj ostanejo nepozidane				3		
5-8-E (Bliska vas)	A	»	del širše območje urejanja	2. vse novogradnje morajo upoštevati konfiguracijo terena, postavljene morajo biti vzporedno s plastnicami, kritina opčna oz. v opčni barvi 3. obstoječa kvalitetna vegetacija naj se ohranja v čim večji meri 4. del označenega širšega območja urejanja, kamor se uvršča parc. 226/1 in del 225/1 obe k.o. Polica se rešuje skladno z 41.b členom odloka PUP in ostalimi pogoji odloka. Parcele znotraj širšega območja se napajajo iz skupne prometnice, ki se priključuje na javno cesto ali pot skladno z določili odloka. Širino individualnega priključka za posamezen objekt določi projektant v PGD projektu. Parcelacija zemljišč znotraj predvidenega širšega območja urejanja je možna samo v skladu s pogoji navedenimi v prejšnjem odstavku, za preostali del v grafiki označenega širšega območja urejanja velja naslednje: vsaka zgradba zgrajena v kviru predvidenega širšega območja urejanja mora imeti izkazano pravico dostopa na javno pot ali cesto, v skladu s splošnimi določili PUP (43. do 46. člen PUP), ki veljajo za predvideno namensko rabo v ureditveni enoti veljavnega Generalnega PUP. Določila 41. b člena PUP-a v območju ne veljajo.	Del območja E so strma pobočja v zatrepni dolini na koncu kraške doline in skupine naselij, ki se imenuje Polica. Objekti so večinoma na izpostavljenih sončnih legah in so po novogradnji avtoceste postali zelo opazna urbana struktura. Ker je naselje razvijalo kot centralno naselje lokalnega tipa, z novimi delovnimi mesti je pričakovati, da se bo v prihodnjem času poselitve razširila tudi na sedaj še nepozidane površine nekdanje W cone. Potrebna je ureditev prometnic in parcelacija zemljišč tako, da bodo omogočeni ustrezni dovozi do vseh lokacij. Problem celotnega predela naselja so ozke prometnice, ki ne omogočajo varnega srečevanja z večjimi vozili.	Območje varstva vodnega vira	2			
5-8-D	A	»			Območje za delavnico– območje ima dovoz direktno z javne prometne komunikacije in s prometom ne posega v naselje			4		
5-8-W (Zabja vas)	W	»		ureditvene enote W 1. pri nadaljnji gradnji si je potrebno zagotoviti komunalno in prometno infrastrukturo, skladno s pogoji, ki veljajo za gradnjo počitniških objektov 2. vse novogradnje morajo upoštevati konfiguracijo terena, postavljene morajo biti vzporedno s plastnicami - kritina opčna oz. v opčni barvi - vizualno izpostavljene počitniške objekte je potrebno zakriti z avtohtono vegetacijo - obstoječa kvalitetna vegetacija naj se ohranja v čim večji meri - ohranjajo naj se značilni vaški robovi s sadovnjaki - dovoljena je dopolnilna in nadomestna gradnja	Območje vikendov – del površin v območju varstva vodnih virov.			3		
5-8-EW	A	»		1. posebnost - območje je v območju varstva vodnih virov	območje vikendov, ki se je spremenilo v EW - objekti do sedaj so bili izključno vikendi – prometno je območje problematično.	Območje varstva vodnega vira	2			
5-8- K	A	»		V ureditveni enoti K, veljajo enako pogoji za posege, kot za območje 5-8-V.	Obstoječe posamezne domačije ob vaseh.			3		
(Gradišče) E, (Gradišče) V	A	(Gradišče)		Za vsako enoto veljajo v Odloku določena merila in pogoji.	Območje nastalo z združevanjem samin, ali razpršene gradnje.			2 3		
5-9-V, Vr	A	Blečji vrh		3. za vse nove posege v prostor je izhodišče obstoječi talni red, uporaba avtohtonih arhitekturnih elementov in materialov 1. ohranjajo se drevedri in sadovnjaki ob dovoznih cestah oz. se ustrezno nadomeščajo 2. višinski gabarit: pritličje, izkoriščeno podstrešje - streha: simetrična dvokapnica s čopi, kritina betonski zareznik – siv	Gručasta vas z ohranjeno talno strukturo in poselitvijo. Vaško naselje - prevladujejo stari objekti P+M ob cesti, le 2 novogradnji - majhne kmetije, majhni objekti; značilna vrh-hlevna etažna pozidava s šrambinimi prostori v kleti			3		17
5-10-V	A	Kožljevec			Naselje je nastalo pod izvirom potoka in je stisnjeno v breg med dve dolini – skromno naselje. vaško naselje - proste površine se ohranjajo za kmetijstvo - P+M novi stan. objekti; v večini stari objekti - cesta v vasi preozka za varna srečanja motornih vozil			3		17
5-11-V	A	Troščine		1. treba je ohraniti tipičen vaški rob s kozolci in sadnim drevjem na južnem in zahodnem robu naselja 2. vse posege v prostor je dopustno izvajati le tako, da se ohranja vedute na cerkev Sv. Križa 3. gospodarska enota kmetije se sanira z obodno zasaditvijo.	Gručasto naselje okoli sakralnega objekta na izravnanim južnem pobočju na sredi med dolino z vodotokom in vrhom Breznice. vaško naselje - P+M (frčade), stara gradnja, majhni kmet. objekti - P+1 novogradnja, nadaljnja novogradnja možna le z odmikom od ceste - vse, kar je veliko, ni ustrezno za center vasi; ob cerkvi neurejeno parkirišče, novo obzidje			3		18

NOVA OZNAKA OBMOČJA stolpec I.	PROSTORSKI PLAN – PODR. NAM. RABA stolpec II.	IME NASELJA Ali poimenovanje bližnje lokacije	Urejanje s PIN predvideno, v izvajanju ali zaključeno	POSEBNA MERILA IN POGOJI	OPIS OBMOČJA (območja, ki se urejajo s PUP)	INFRASTRUKTUR A – del posebnih omejitev Ostalo po grafiki	POTREBNA DODATNA SOGLASJA- ostalo v grafiki	CONA HRUPA	Isti, jedro	Št. in nivoj PUP-a
5-12-V	A	Dolenja vas		1. Pri načrtovanju novih posegov v prostor ob cesti je potrebno predvideti ureditev površin za pešce 2. varovanje roba vasi – intenzivna ozelenitev izpostavljenih netipičnih oziroma neprimernih posegov v prostor	Gručasta vas ob prometnici v bregu. vaško naselje P+2 v dolini; ožina; vikendi 3x5, novogradnja, ozka cesta, ki za kaj drugega ni primerna, poteček; ni dopustno širjenje, ker ni komunalne opreme			3		18
5-13-V	A	Gorenja vas		1. ureditev površina za pešce ob novih posegih v prostor 2. varovanje roba vasi – ozelenitev izpostavljenih nepravilnih posegov v prostor, gradnja izven linije zelenega robu ni dopustna	Gručasto naselje ob stirmi prometnici. Naselje ima zelo slabo prometno povezavo z ostalim območje občine. vaško naselje - treba je štiti tipični vaški rob s kozolci in sadnim drevjem na južni in zahodni strani - novogradnje morajo ohranjati značilnosti avtohtone arhitekture - P+1+M z bavarskimi balkoni na V fasadi; nasilna gradnja ob cesti - v vasi P+3; dovoljena izključno nadomestna gradnja, z odmikom od meje oz. za kmet. namene - cesta ozka, strma, škarpe ob cesti ob novogradnjah, neustrezno			3		18
5-13-V	A	»	Širše območje urejanja	3. Minimalna velikost gradbene parcele za enostanovanjski objekt je 1100 kvm. 7 - Območje 5-13-V se v dveh enotah rešuje skladno z naslednjimi pogoji, ki veljajo znotraj označenega širšega območja urejanja. V enote se uvrščajo naslednja zemljišča s parcelnimi številkami: - prvo širše območje urejanja: parcela 1059 k.o. Blečji vrh, - drugo širše območje urejanja: parcela 1056 in del 1057 obe k.o. Blečji vrh. V okviru prvega in drugega širšega območja se navedene skupine parcel rešujejo skladno z 41.b členom odloka PUP in ostalimi pogoji odloka. Parcele znotraj posameznega zgoraj navedenega območja, se napajajo iz ene skupne prometnice, ki se priključuje na javno cesto ali pot skladno z določili odloka. Širino individualnega priključka za posamezen objekt določi projektant v PGD projektu. Parcelacija zemljišč znotraj prvega, drugega in tretjega širšega območja urejanja je možna samo v skladu s pogoji navedenimi v prejšnjem odstavku. Preostala zemljišča znotraj širšega območja ureditvene enote 5-13-V se rešujejo skladno z naslednjimi pogoji: - vsaka zgradba zgrajena v okviru predvidenega širšega območja urejanja mora imeti izkazano pravico dostopa na javno pot ali cesto, v skladu s splošnimi določili PUP (43. do 46. člen PUP), ki veljajo za predvideno namensko rabo v ureditveni enoti veljavnega Generalnega PUP. Določila 41. b člena PUP-a v območju ne veljajo.	Proste zazidljive površine brez urejene dovozne komunikacije od parcele – do sedaj ena gradbena parcela			3		
5-14-V	A	Mali Konec		1. treba je štiti tipičen vaški rob s kozolci in sadnim drevjem na južni strani 2. Pri načrtovanju je potrebno še posebej upoštevati in ohranjati značilnosti avtohtone arhitekture	Gručasto naselje vaško naselje - stan. hiše majhne, premajhne za sanacijo; majhne kmetije - v naselju dopustni max. 2 novogradnji za kmetijo - do naselja le ozka asfaltna cesta - nadomestna gradnja možna le z odmikom od ceste			3		18
ZS-1/5 Ribnik	Kmet. Z., G in vodna pov.	pod Perovim		Ureditev poti za pešce s peščenim nasutjem, postavitev lesenih klopi, ureditev sanitarnega otoka - montažnih sanitarij in manjših posod za odpadke	območje ob naravnem biotopu, namenjeno predvsem sprehodom in rekreaciji v naravnem okolju			1,2		
ZS- 1/5 ribnik	Kmet. Z., G in vodna pov	Dobje		Ureditev poti za pešce s peščenim nasutjem, postavitev lesenih klopi, ureditev sanitarnega otoka - montažnih sanitarij in manjših posod za odpadke	območje ob naravnem biotopu, namenjeno predvsem sprehodom in rekreaciji v naravnem okolju			1,2		
ZS- 1/5 Rekr.. Ob vodotoku	Kmet. Z., G in vodna pov	Nad Staro vasjo		Ureditev poti za pešce s peščenim nasutjem, postavitev lesenih klopi, ureditev sanitarnega otoka - montažnih sanitarij in manjših posod za odpadke	območje ob naravnem biotopu, namenjeno predvsem sprehodom in rekreaciji v naravnem okolju			1,2		
6-1 -VJ	A	Plešivica pri Žalni		1. varovanje poselitvene identitete in ureditev grajenega oboda trga - umestitev v širši prostor vključno s trgov	Gručasta vas na vrhu hriba – osrednja vaška prometnica je široka in ravno tako so široko zastavljene parcele kmetijskih gospodarstev, ki se zaključijo v Vr. Ostalo naselje je obcestna gradnja ob regionalni cesti – po nastanku in tipologiji različni objekti. vaško jedro: Kvalitetni prenovljen stavbeni fond in varovane odprte površine – neograjeni prehodi med kmetijami – večji gabariti objektov.	LI se izdaja z opozorilom o predvideni gradnji kanalizacije (49. člen Odloka PUP)		3		6
6-1 –K, Vr	A	»			kmetije in vas: Posebnost naselja na slemenu je tipičen vaški rob s kozolci in sadnim drevjem na severni in vzhodni strani. Značilnost obcestne gradnje pod vasio, pa so manjši objekti – skromnejša kmetijska gospodarstva - delno že opuščena kmetijska dejavnost. Ohranjeni so vaški robovi, za celotno območje, kar je posebno pomembno za krajinsko podobo naselja na slemenu	LI se izdaja z opozorilom o predvideni gradnji kanalizacije (49. člen Odloka PUP)		3		
6-1 -E	A	»		2. potrebna je umestitev v širši prostor 3. končni obseg enote; možna gostitev; zasipanje vrtače ni dovoljeno; obodna ozelenitev enote 4. izpostavljena lega območja	enodružinska zazidava Pod vasio ob glavni dovozni poti in ob regionalni cesti, so predvidene nove zazidljive površine za enodružinsko gradnjo. Obstoječi objekti okolnje razpršene gradnje so večinoma višine K+P+M. Tip objektov je še združljiv s tipično obliko podolgovatega objekta.	LI se izdaja z opozorilom o predvideni gradnji kanalizacije (49. člen Odloka PUP)		2		
6-2-VJ	A	Na Šoli		1. dovoljena je ureditev središča: osrednja površina s kapelo in lipo ter grajeni obod;	Zaselek ob križišču dovoznih cest iz doline Krke do Višnje Gore, Grosuplja – manjše kmetije in vmesna enodružinska gradnja z večjimi gospodarskimi objekti – ni jasno čitljive identitete podobe naseljitvene enote. vaško jedro: Križišče – cestno križanje večjih lokalni cest z regionalno cesto z dokaj preglednimi izvozi. Posegi na teh lokacijah se podreajo ureditvi osrednjega prostora ob križišču.			3		7

NOVA OZNAKA OBMOČJA stolpec I.	PROSTORSKI PLAN – PODR. NAM. RABA stolpec II.	IME NASELJA Ali poimenovanje bližnje lokacije	Urejanje s PIN predvideno, v izvajanju ali zaključeno	POSEBNA MERILA IN POGOJI	OPIS OBMOČJA (območja, ki se urejajo s PUP)	INFRASTRUKTUR A – del posebnih omejitev Ostalo po grafiki	POTREBNA DODATNA SOGLASJA- ostalo v grafiki	COVA	Mest. jedro	St. invel. PUP-a
6-2-E	A	»		2. Nova poselitve je dopustna le na parcelah, z urejenim dostopom. 3. dovoljena je gradnja gručee eno stanovanjskih hiš	stanovanjska soseska Dokaj zakrita lega v krajini ne omogoča pogleda nad izgledom celotnega območja. Posamezni objekti na različnih legah (strmo-položno) ob prometnicah, pa jasno kažejo, da tipičnega vzorca poselitve ni. Novo območje zahteva posebna merila in pogoje, da se bo vsaj del naselja v osnovi oblikoval kot homogena urbana enota - 2 in 3.			2		
6-3-E	A	Lučki cestarji		3. Nova poselitve je dovoljena tudi v obliki gručee enostanovanjskih objektov, vendar si je za pridobitev GD potrebno zagotoviti dostop do gradbene parcele.	Zaselek stanovanjsko naselje: Razpršena gradnja ob regionalni cesti z novodobnimi objekti netipičnega izgleda in postavitev z neustrezno smerjo slemen na pobočje, je delno že zakrilo kmetijski značaj doline nad Lučami.			2		7
6-3-V	A	»		4. varovanje poselitvene dediščine oz. identitete; 5. dopusten dominantni objekt po funkciji in formi; lahko skupina objektov; za pridobitev GD si je potrebno zagotoviti prometno komunikacijo; pogoj izjemno kvalitetne arhitekture	Nadaljevanje razpršene gradnje nad in pod regionalno cesto- zaradi prometnega dostopa in razložene gradnje možen razvoj posamezne enote v drugo dejavnost			3		
6-4-VJ	A	Luče		1. Vsi posegi morajo upoštevati zahteve po revitalizaciji središča in ureditev osrednje odprte vaške površine	Gručasta vas z izredno lepo krožno obodno pozidavo javne komunikacije. Radialno se v odprti prostor razpotegega kmetije z gospodarskimi objekti, kar se odraža z lepo izraženim vaškim robom z zaključno linijo toplajev. Posamezne kmetije so se že izmuznile iz prostorskega in oblikovnega obsega vasi – večji sodobni objekti. vas in vaško jedro: - novi kmet in stan. objekti, ozka dvorišča - notranja vaška prometnica širša, s tlakovanimi uvozi - ob cesti ni škarp ali vrtnih ograj - osrednji del je zgledno prenovljen Manjši del naselja je ob regionalni cesti – ravno tako v delu tudi kmetijska naseljena enota			3		7
6-4-V	A	»		4. dovoljena je gradnja nadomestnih kmetij s pogojem ureditve lastnega vaškega roba ali poselitve (dvojčki niso dovoljeni), in predvideti zazelenitev poselitvenega območja.	Predel večjih enot tudi CF ob naselju					
6-4-K, Vr	A	»		2. skupna zelena površina 3. za celo enoto velja, vsi posegi morajo biti v skladu z varovanjem poselitvene identitete: gabariti, arhitektura, tlorisna postavitev domačije in vaški rob – velja za vas in samine	kmetije in vaški rob Do sedaj so se novogradnje ind. stan. obj. selile na obrobje pobočja nad dolino. Večjih degradacij ni opaziti.			3		
6-4-E	A	»		5. vizualna sanacija grajenega tkiva in hortikulturna ureditev zelenih površin 6. stanovanjska enota; strnjena robna pozidava; poudarjena os in tipološka povezava z vasio pri oblikovanju objektov	stanovanjska gradnja: Del stavbnega fonda je prenovljen. Za manjši razmah pozidave tik ob vasi so krive tudi ozke slepe notranje komunikacije. Dislocirana enota nad vasio ob regionalni cesti, je le delno pozidana. Oblikovanje objektov ni v skladu z istovrstnimi kvalitetnimi objekti v vasi – izstopajo po gabaritu P+1+M in pravokotna smer slemen glede na pobočje.			2		
6-5-K, Vr	A	Male Luče (Staje)		3. za enoto (K in E) velja, vsi posegi morajo biti v skladu z varovanjem poselitvene identitete: gabariti, arhitektura, vrstni vzorec in vaški rob – velja za vas in tudi samine	Zaselek v začetku doline po vzponu iz doline Krke – kmetije. kmetije Območje kmetij je vedutna točka vzhodnega roba doline.			3		7
6-5-E	A	»		6. stanovanjska enota: gostitev, strnjena robna pozidava; poudarjena os in tipološka povezava z vasio pri oblikovanju objektov; V enoti 6-5-E upoštevati posebno dol. št. 3 (zgoraj), ki ni označeno v grafičnem delu PUP	stanovanjska gradnja: 1.P+1; dokaj razpršena gradnja, manjši objekti - V ohranjenem robu naselja - ozka cesta, povezava z Lučami			2		
6-6-VJ, V	A	Mala Žalna		3. Izgradnja rekreacijskih površin in objektov za potrebe širitve dejavnosti OŠ Žalna ; na parcelah št. 1869/2 in 1868, je dopustna le gradnja igrišč ali športnih objektov za potrebe Osnovne šole ter kraja. Druga namembnost ni dopustna.	Gručasta naselje z objekti z več različnimi namenskimi rabami – med seboj so prostorsko ustrezno razmeščene ter medsebojno nimajo negativnih vplivov. vas in vaško jedro: - Vaško jedro je deljeno v dve območji centralnih funkcij – pokopališče in sakralni objekt ter OŠ s športnimi igrišči.			3		8
6-6-K	A	»			vas in kmetije: - Kmetije so strnjene ob stranski cesti in predstavljajo prostorsko in prometno samostojno enoto – oblikovno neizrazita strnjena pozidava.			3		
6-6-E	A	»	Širše območje urejanja	2. gosta stanovanjska pozidava z vmesno zeleno cezuro (potok z obvodno vegetacijo; z njim se uredijo zelene cezure do vasi in celotni obvodni pas 4 - širše območje ureditvene enote 6-6-E se rešuje skladno z naslednjimi pogoji: - vsaka zgradba zgrajena v kviru predvidenega širšega območja urejanja mora imeti izkazano pravico dostopa na javno pot ali cesto, v skladu s splošnimi določili PUP (43. do 46. člen PUP), ki veljajo za predvideno namensko rabo v ureditveni enoti veljavnega Generalnega PUP. Določila 41. b člena PUP-a v območju ne veljajo.	enodružinska gradnja - proste površine - območje nima dostopa z javne prometne komunikacije			2		
6-7-VJ	A	Velika Žalna		1. ureditev osrednje površine in grajenega roba	Večje naselje z različnimi notranjimi strukturami urbanizacije – različna tipologija stanovanjske pozidave v zadnjih 100 letih. vaško jedro: Ohranjena osrednji vaški trg s kvalitetno ohranjenimi trškimi objekti.			3		8
6-7-K, Vr	A	»		3. ureditev in varovanje gozdiča	kmetije in vas: Osrednji del naselja nad jedrom vasi so primarne kmetije z vsemi spremljajočimi objekti. Ohranjene so v večjem obsegu, vendar za nove večje objekte v vasi z ozkimi prometnicami ni prostora.			3		

NOVA OZNAKA OBMOČJA stolpec I.	PROSTORSKI PLAN – PODR. NAM. RABA stolpec II.	IME NASELJA Ali poimenovanje bližnje lokacije	Urejanje s PIN predvideno, v izvajanju ali zaključeno	POSEBNA MERILA IN POGOJI	OPIS OBMOČJA (območja, ki se urejajo s PUP)	INFRASTRUKTUR A – del posebnih omejitev Ostalo po grafiki	POTREBNA DODATNA SOGLASJA- ostalo v grafiki	COVA HRTVA	Mest. jedro	St. invel. PUP-a
6-7-E	A	»	Širše območje urejanja	2.gostitev in strnjena robna sanacijska gradnja; umestitev v širši prostor 4 - širše območje ureditvene enote 6-7-E se rešuje skladno z naslednjimi pogoji: - vsaka zgradba zgrajena v okviru predvidenega širšega območja urejanja mora imeti izkazano pravico dostopa na javno pot ali cesto, v skladu s splošnimi določili PUP (43. do 46. člen PUP), ki veljajo za predvideno namensko rabo v ureditveni enoti veljavnega Generalnega PUP. Določila 41. b člena PUP-a v območju ne veljajo.	enodružinska gradnja: Okoli osnovne urbane enote na ustrezno položnih prisojnih pobočjih, se je severno in južno naselje širilo z izključno stanovanjsko gradnjo. Na jugu ob železnici z objekti manjših meril, na severnem delu pa tehnologija omogoča že dokaj strme vzpone in do 3 m visoke oporne zidov. Gostitve so omejene z elektro-daljnovidom in težavnostjo izgradnje v strmem terenu			2		
6-8- VJ	A	Velika Loka, Dole		1. varovanje poselitvene identitete in gradbene linije z ob-uličnimi nizi; možne centralne funkcije; ureditev osrednje površine vasi	Obcestna vas z izrazitim osrednjim trgom – odprtim pravokotnim prostorom med potokom in nizkimi hišami z ohranjeno tlorisno zasnovo vasi. Jedro vasi je prometno križišče važnejših potovalni smeri. Nad vasio je železniška proga ki je povzročila večji razmah poselitve ob vasi. vaško jedro: - nizke starejše hiše, P+M - na robu kmetije - dominantna - potok skozi vas ob prometnici			3	8	
6-8- V	A	»		2. cerkev s pokopališčem: ureditev območja in varovanje robnega nezazidljivega prostora (Tn)	Nad vasio je del CF in sicer sakralni objekt z pokopališčem – na vedutno izpostavljeni legi			3		
6-8-E	A	»		3. dopolnitev strnjene niza pozidave z obvezno sklenjeno zeleno bariero na južnem robu ;	enodružinska gradnja pretežno novogradnje ob kmetijah in novogradnje v rob naselja.			2		
6-8-K, Vr	A	»		5. Potrebna je prometna ureditev za zagotovitev standarda za potrebe dovoza intervencijskih vozil do posameznih objektov	Kmetije v vasi in dokaj ohranjen vaški rob ter kmetije na pobočju nad vasio - Dole			3		
6-8- EW		»		4. dovoljeno je zgoščanje gradnje s pogojem intenzivne zazelenitve enot 5. isto kot za 6-8-K, Vr	počitniška zazidava sprememba iz vikend v stanovanjsko cono na pobočju nad Veliko Loko. 1. maksimalne višine obstoječih objektov P+1+M:			2		
6-9-K, Vr	A	Mala Loka pri Višnji Gori		1. ureditev uličnega prostora s kapelo in lipama 2. varovanje poselitvene dediščine; prenova v stanovanja in novogradnje - velja za celotno površino naselja vključno z Vr (pogoji gradnje v enoti Vr enaki kot v enoti K)	Gručasto naselje pod prevalom v dolino Višnje gore. Naselje z drobno pozidavo, pretežno kmetije z novimi ali prenovljenimi stanovanjskimi objekti. Prometna prevoznost naselja ugodna – kvaliteta povezava na avtocesto v Višnji Gori. kmetije in gručasta vas			3	8	
6-9-EW		»		3. dovoljeno je zgoščanje gradnje s pogojem intenzivne zazelenitve enote	počitniška zazidava			2		
7-1-K, Vr	A	Predole		1.varovanje in vzdrževanje vaškega roba ter poselitvene identitete vasi velja za celotno naselje 4.Posegi gradnje niso dopustni, ohranja se gozdna vegetacija	Razložena vas – nekaj kmetij razloženih po pobočju ob železnici – ob kraški zaprti dolini. kmetije in vas: - jedro vasi so prenovljene kmetije - cesta skozi vas je brez škarp - vas je na sončnem pobočju nad lokalno cesto. Razpršena gradnja ob železnici			3	11	
7-1-V	A	»						3		
7-1-E	A	»		2.gradnja v skladu s splošnimi pogoji ureditve dostopa do vsake gradbene parcele	enodružinska gradnja: - Ob prehodu pod železnico, je zrasla manjša enota enodružinskih stanovanjskih objektov-drobnejša struktura.			2		
7-1-W		»		3. Zaradi izpostavljene lege je obvezna zasaditev roba naselitvene enote proti dolini.	Območje vikendov Manjši vikendi pod gozdnim robom, drobne strukture – vizualno izstopajo iz drugače nepozidanega območja obronkov doline. Pravokotna smer slemen na pobočje.			2		
7-2-VJ	A	Velika Račna		1. varovanje naravne in kulturne dediščine; potrebna je vizualna sanacija opornega zidu pokopališča 2. ureditev osrednje površine vasi, vhodov v vas in uličnih nizov; varovanje poselitvene dediščine 3. umestitev v širši prostor urejanja skladno s strukturami (funkcije, objekti, hortikultura) – gradnja nove osnovne šole s spremljajočimi rekreacijskimi površinami in objekti na parcelah št. 2181/2, 2179/1, 2178/1, 2177/3, 2176/1, ter možno tudi na parc. št. 2181/3 (zadružni dom), se izvaja po predhodnem projektnem preverjanju ustreznosti	Kopan - sakralni objekt s pokopališčem in šolo je vedutna točka severnega dela Radenskega polja. Vas sama je obcestna vas – izrazita dvoredna vas, ki s funkcionalnimi zemljišči kmetij popolnoma izkoristi dvignjeno sedlo med Kopanjem in pobočjem pod Ostrim Vrhom. Naselje je ohranilo značilno tlorisno zasnovano. Tretja južna enota V je zadružni dom z lokacijo za izgradnjo nove osnovne šole. vas in vaško jedro Vas predstavljajo razpršene gradnje ob cesti med Malo in Veliko Račno. Vaško jedro pa površine, kjer je pričakovana večja koncentracija oblikovnih in prostorskih kvalit.			3	12	
7-2-V	A	»			Območje obcestne pozidave ob regionalni cesti proti Dobropoljski dolini. Mešana struktura pozidave po namembnosti, tipologiji in vrsti dejavnosti. Za gostitev ni več možnosti. Novogradnje pa so omejene zaradi odmikov od ceste v stlmi breg.			3		
7-2-K, Vr	A	»		4. varovanje in vzdrževanje poselitvene identitete ter vaškega roba celotne vasi	Kmetije Za prvo linijo stanovanjskih objektov so gospodarski objekti kmetij, ki prehajajo v vaški rob z zavrnitvami.			3		
7-2-E	A	»		5. dopustna zapolnitev prostih vrzeli med novo stanovanjsko gradnjo – ne dopušta se višjega gabarita, od obstoječih sosednjih objektov.	enodružinska gradnja Enota E gradnje je na južnem delu vasi. Novejši poseg nima negativnega vpliva na varovane kvalitete naselja.			2		
7-3-V, Vr	A	Mala Račna		2. samine, primerne za razvoj CF v enoti V; varovanje poselitvene identitete ter vaškega roba celotne vasi 6. ureditev in varovanje območja izvira Šice	Obcestna vas v primarnem kmetijskem jedru, ostali del naselja je razloženo naselje ob prometnicah po bregovih nad izvirom Šice. Poleg po obsegu objektov manjših funkcionalnih sklopov, je nastala večja enota E sodobne zazidave. vas območje redkejšje obcestne zazidave izven gostih enot s stanovanjskimi objekti. Potencialne razvojne površine so skrite v vaškem robu.			3	12	
7-3-K, Vr	A	»		1. varovanje in vzdrževanje poselitvene identitete ter vaškega roba celotne vasi	Kmetije: Značilna urbanizacija prostora na krožnem pomolu na meji med njivskimi površinami in gozdnimi zemljišči pobočja nad dolino. Krožna pot skozi vas in prečna dvorišna zasnovka kažeta na racionalizacijo gradnje, in omogočata lažje notranje komunikacije. Višina objektov P+1.			3		

NOVA OZNAKA OBMOČJA stolpec I.	PROSTORSKI PLAN – PODR. NAM. RABA stolpec II.	IME NASELJA Ali poimenovanje bližnje lokacije	Urejanje s PIN predvideno, v izvajanju ali zaključeno	POSEBNA MERILA IN POGOJI	OPIS OBMOČJA (območja, ki se urejajo s PUP)	INFRASTRUKTUR A – del posebnih omejitev Ostalo po grafiki	POTREBNA DODATNA SOGLASJA-ostalo v grafiki	CONA BRITVA	Mest. jedro	St. in vel. PUP-a	St. in vel.
7-3-E	A	»		4. zapolnitev prometno ustrezno dostopnih vrzeli.	enodružinska gradnja: Novejša enodružinska stanovanjska gradnja K+P+M.			2			
7-4-VJ, V	A	Čušperk		1. jedro: območje centralnih funkcij v parku; v saminah so centralne funkcije smotne, v osrednjem kareju imajo prednost CF	Razložena vas – naselje manjših funkcionalnih enot s centralnimi funkcijami – gasilski dom, javni prostor, igrišče. Za vse razpršene enote se upoštevajo zaradi medsebojnih odmikov možnosti dopolnilnih dejavnosti. vas in vaško jedro: Območje osrednjega dela naselja in vaško jedro med javnimi objekt. Območja razloženega naselja, kjer je možna uvedba CF.			3		11	
7-4-Vr	A	»			Travniške površine v bregu med posameznimi deli jedra naselja – ureditev kot sadovnjaki, travniki in parkovne površine – povezovalni poljavni prostor naselja.			2			
7-4-E	A	»	del širše območje urejanja	2. robna intenzivna sanacijska gradnja, poselitve v osrednjem delu; zapolnitev prometno ustrezno dostopnih vrzeli (splošni pogoji), velikost gradbene parcele je navzgor neomejena. Določena je le najmanjša sprejemljiva površina in sicer 400 kvm. 3. dopustna je vizualna sanacija neustrezno oblikovanega sklopa – kmetija ob naselju z zasaditvijo roba pozidanega prostora 4. predvideno širše območje urejanja se rešuje skladno z 41.b členom odloka PUP in ostalimi pogoji odloka. Parcele znotraj širšega območja se napajajo iz skupne prometnice, ki se priključuje na javno cesto ali pot skladno z določili odloka. Širino individualnega priključka za posamezen objekt določi projektant v PGD projektu. Parcelacija zemljišč znotraj predvidenega širšega območja urejanja je možna samo v skladu s pogoji navedenimi v prejšnjem odstavku.	enodružinska gradnja: - nova območja pozidave s prostimi površinami. Novi enodružinski objekti do K+P+M z ograjenimi funkcionalnimi zemljišči – ozke prometnice med nizkimi ograjami. - 3 – kmetija večji objekti –sodobno kmetijsko gospodarstvo ustrezno odmaknjeno od stan. dela naselja.			2, 3			
7-5-VJ	A	Zagradec pri Grosupljem		1. ureditev jedra vasi – ulični nizi in osrednja prosta površina; obvezno upoštevanje tipologije gradnje in tipa sklopov objektov ter varovanje očišne poselitvene dediščine	Gručasta vas z pestro notranjo strukturo – izrazilo strnjimim jedrom in razpotegnjenimi tlorisi večjih kmetij ob izstopnih komunikacijah. vaško jedro: strnjena pozidava –višje novogradnje, ob prometnicah slabšajo pogoje bivanja in slabšajo možnost kvalitetne prenove obstoječih funkcionalnih enot.	LI se izdaja z opozorilom o predvideni gradnji kanalizacije (49. člen Odloka PUP)		3		6	
7-5-K, Vr	A	»		2. kmetije v enoti se povezujejo v posamezne funkcionalne sklope. Pri zasnovi novih posegov je potrebno upoštevati zasnovno poselitvene dediščine 3. ureditev robnega območja na severni vedutno izpostavljeni stranici naselja s hortikulturnimi in drugimi potrebnimi ukrepi	kmetije Razložene kmetije po obodu vaškega jedra, do poplavnih površin. Med kmetijami proste površine za spuste korj in manipulacijske površine za kmetijsko dejavnost. Ob naselju ohranjeni kozolci toplariji – v vaškem robu	LI se izdaja z opozorilom o predvideni gradnji kanalizacije (49. člen Odloka PUP)		3			
7-5-E	A	»			Enodružinska gradnja - poselitve cestnega roba ob dostopni cesti. Višina objektov je P+1+M do P+2- tipična novejša enodružinska gradnja.	LI se izdaja z opozorilom o predvideni gradnji kanalizacije (49. člen Odloka PUP)		2			
ZS 1/7 smučišče	Kmet. Z. in G	Smučišče pri Čušperku		1. dopustna je postavitev vlečnice za smučanje v skladu s predpisi, in sicer s postavitvijo zgornje in spodnje postaje v obliki betonskega platoja in montažnih lesenih objektov – obenem skladiščni prostor in varovanje tehnične opreme, motorjev za pogon vlečnice in skladišče goriva. 2. Ob prometni komunikaciji – dovozni javni poti na zahodnem območju je dopustna je postavitev montažnih sanitarnih naprav, ter začasnega objekta z gostinsko ponudbo za čas delovanja žičnice v zimskem času.	Območje smučišča in skakalnice na pobočju v zatrepni dolini – severna lega. Območje je popolnoma v naravnem okolju, ter dostopno po ustrezni prometni komunikaciji.			1			
ZS 1/7 sprehod Zavrh	Kmet. Z. G – del VIII.	Zavrh - okolica lovskega »dvorca«		1. Za pričetek uporabe območja v rekreacijski namen, je potrebna rešitev parkirnih mest ob javni poti in ureditev montažnih sanitarnih in posode za odpadke, ter opredelitev območja z navodili za dopustne aktivnosti. V ta namen je potrebno opredeliti ali se bo območje uporabljalo kot klubiški prostor (primer Strelišče z lokom, borilni športi , kondicijski treningi v naravnem okolju ipd)– samo za člane kakega društva ali kluba ali se bo uporabljalo kot javni rekreacijski sprehajalni prostor brez omejitev. Pri tem je bistvena tudi pravna ureditev in določitev upravljalca rek. cone ter njegove obveznosti do lastnikov zemljišč in stroškov vzdrževanja objektov.	Območje se sedaj ne uporablja kot rekreacijska površina, ter je v celoti v območju arheološke dediščine visoke stopnje varovanja. Vsaka zemeljska dela so nedopustna, ter bi se lahko uporabljalo le kot lokacija za igre z žogo v naravnem okolju oziroma za sprehode in počitek v mimem okolju. V bližini je dvorec, ki ga izredno kvalitetno prenavlja privatni investitor, kar pomeni, da se del območja ne more več prištevati k območju za rekreacijo. Zaradi dominantne lege v prostoru in nedopustnosti gradnje na drugih zemljiščih, je možnost izkoriščanja potenciala omejeno.			1			
8-1-V	A	Velike Lipljene		1. ureditev ulice in jedra severnega dela – urejanje po sistemu, ki velja znotraj širšega območja urejanja	vaško jedro neizrazito območje ob križišču ulice iz stanovanjskega območja.			3		3	
8-1-K, Vr	A	»	del širše območje urejanja	2.varovanje poselitvene identitete uličnih nizov 3.varovanje južne skupine kozolcev (v enoti Vr, območje razpršene gradnje in na delu kmetijskega zemljišča), sicer namen celotnega vaškega roba za opravljanje kmetijske dejavnosti 4 - predvideno širše območje urejanja se rešuje skladno z 41.b členom odloka PUP in ostalimi pogoji odloka. Parcele znotraj širšega območja se napajajo iz skupne prometnice, ki se priključuje na javno cesto ali pot skladno z določili odloka. V tem primeru je možno izvesti največ dva uvoza na območje, ob upoštevanju zagotovitve minimalne preglednosti v skladu s tehničnimi normativi. Širino individualnega priključka za posamezen objekt določi projektant v PGD projektu. Parcelacija zemljišč znotraj predvidenega širšega območja urejanja je možna samo v skladu s pogoji navedenimi v prejšnjem odstavku 5. za ograjevanje parcel je dopustna le ena horizontalna prečka lesenega plota, ali ogradišče zelenjavnega vrta z žičnato ograjo	kmetije in vas v naselju ob cesti nekaj zapuščenih hiš. Nekatere v propadajočem stanju – bivanje ni mogoče. Večinoma so stanovanjski objekti prenovljeni. Višinski gabariti P, P+M, P+1 – tudi starejši objekti so nadstropni, večjih gabaritov in sestavljenih tlorisov, L oblike itd.			3			

NOVA OZNAKA OBMOČJA stolpec I.	PROSTORSKI PLAN – PODR. NAM. RABA stolpec II.	IME NASELJA Ali poimenovanje bližnje lokacije	Urejanje s PIN predvideno, v izvajanju ali zaključeno	POSEBNA MERILA IN POGOJI	OPIS OBMOČJA (območja, ki se urejajo s PUP)	INFRASTRUKTUR A – del posebnih omejitev Ostalo po grafiki	POTREBNA DODATNA SOGLASJA-ostalo v grafiki	COVA HRUPA	Meš. jedro	Št. in vel. PUP-a	Št. in vel.
8-1-E	A	»	del širše območje urejanja	1- širše območje ureditvene enote 8-1-E se rešuje skladno z naslednjimi pogoji: - za območje severno od parc. 2399 k.o.Vel. Lipljene (pot) velja: predvideno širše območje urejanja se rešuje skladno z 41.b členom odloka PUP in ostalimi pogoji odloka. Parcele znotraj širšega območja se napajajo iz skupne prometnice, ki se priključuje na javno cesto ali pot skladno z določili odloka. Širino individualnega priključka za posamezen objekt določi projektant v PGD projektu. Parcelacija zemljišč znotraj predvidenega širšega območja urejanja je možna samo v skladu s pogoji navedenimi v prejšnjem odstavku - za območje južno od parc. 2399 k.o.Vel. Lipljene (pot) velja: vsaka zgradba zgrajena v okviru predvidenega širšega območja urejanja mora imeti izkazano pravico dostopa na javno pot ali cesto, v skladu s splošnimi določili PUP (43. do 46. člen PUP), ki veljajo za predvideno namensko rabo v ureditveni enoti veljavnega Generalnega PUP. Določila 41. b člena PUP-a v območju ne veljajo. 6. gradbene parcele morajo imeti dostop do javne prometne komunikacije	enodružinska gradnja in proste njivske površine in travniki			2			
8-2-VJ, Vr, K	A	Rožnik, Cerovica		1. ureditev osrednjega trga; nova hiša na trgu je izjemno moteča 2. Skupna merila za celotno kmetijsko naselje - varovanje poselitvene identitete; možna preureditev robnega niza v stanovanja in CF; dovolj se predstavitev kmetije v vaški rob	vaško jedro in kmetije ob poteh v vasi ozka cesta, kmetijska vas brez ograj, na razgibanem dokaj strmem terenu. Za naselje Rožnik je značilna lega na robu planote, z vrtačami, ki so del površin vaškega roba. Vaški rob je že pretežno pozidan z gospodarskimi objekti kmetij.			3		3	
8-2-EW		»		3.vizualna sanacija cone z zazelenitvijo (predvsem robovi; globinske zazelenitve)	počitniška zazidava za katero se dopušča sprememba v stanovanjsko namembnost. Območje razpavlja trasa 110 kV daljnovoda – omejitev za širitev pozidave.			2			
8-2-Tn		»		Parcela 54/3, K.o. Velike Lipljene, se ohranja kot zelene površine	Na območju Tn so njivske površine in travnik						
8-3-K, VJ	A	Železnica		1.ureditev cerkve z okolico, varovanje osrednjega in robnega sadovnjaka, varovanje poselitvene dediščine	kmetije in vas			3		4	
Samina	Razpršena gr.			3. Močila – severno (ribnik in mlin) – smotni razvoj CF – šport, rekreacija, turizem, gostinstvo	Območje samine ob ribniku v dolini pod naseljem Železnica.						
8-3-E	A	»		4 – /	stanovanjska cona Sprememba iz vikendov v stanovanjske objekte.			2			
8-3-EW	A	»		4. Območje se ureja kot vikend cona. Dopustno je urejanje izgradnje prometne komunikacije do objektov – ter izvajanje drugih del komunalnega opremljanja gradbenih parcel. Za spremembe namembnosti v stan. objekte ali novogradnje stanovanjskih objektov je potrebna v odloku predpisana komunalna oprema gradbene parcele.	območje vikendov , ki so sicer zgrajeni kot bivalni objekti – po izdelavi in velikosti primerni tudi za kvaliteto bivanje, vendar je območje prometno neurejeno –problem parcelacija in gradnja prometnice			2			
8-3-W	W	»			manjše območje za vikende			2			
8-4-VJ, V	A	Male Lipljene		1.Za celo naselje velja strogo varovanje poselitvene identitete: ulica, vrstno tkivo, gabariti in arhitektura objektov 2.možnost dominantnega objekta po funkciji in formi (turizem, gostinstvo, ustrezno sorodno) 5. možnost širitve CF (oskrba, storitve, gostinstvo, turizem) 7. možen kmečki turizem ali sorodno s pogojem ohranjanja poselitvene dediščine 3.hortikulture in druge parterne ureditve	vaško jedro: značilna struktura poselitve tega področja – široka ulica proti jugu, z izvozi na dvorišča kmetije preko ozelenjenega notranjega odprtega prostora			3		4	
8-4-K	A	»		7. možen kmečki turizem ali sorodno s pogojem ohranjanja poselitvene dediščine 3.hortikulture in druge parterne ureditve	kmetije in vas veliko prenovljenega, hiše P+M, vendar uporabljeni arhitekturni vzorci okoliške gradnje			3			
8-4-E	A	»	Širše območje urejanja	4. širše območje ureditvene enote 8-4-E se rešuje skladno z naslednjimi pogoji: - vsaka zgradba zgrajena v okviru predvidenega širšega območja urejanja mora imeti izkazano pravico dostopa na javno pot ali cesto, v skladu s splošnimi določili PUP (43. do 46. člen PUP), ki veljajo za predvideno namensko rabo v ureditveni enoti veljavnega Generalnega PUP. Določila 41. b člena PUP-a v območju ne veljajo.	Enodružinska gradnja razgiban teren, različni objekti			2			
8-5-VJ , V, Vr	A	Škocjan		1.dograditev središča: CF in stanovanja skladno s tipologijo trške hiše 2.zunanje ureditve: ploščad pred cerkvijo, park severno in pokopališče 3. dopustna in željena nova urbana dominantna – turizem, gostinstvo ali sorodno, kmečki turizem, storitve 1., 2. umestitev v širši prostor urejanja; visoka stopnja zahtevnosti za oblikovanje posegov 6. iz urbanističnega vidika možna ureditev – stalno jezero 7. Dopustna izgradnja prometnih komunikacij za razvoj naselja, parkirnih in rekreacijskih površin za potrebe gostov dejavnosti	Naselje, ki je bilo primarno versko in prometno središče, s pokopališčem za bližnja naselja. Po krajinski tipologiji, so se nepravilno ob tej urbani enoti pričele tudi druge dejavnosti – kmetije in obcestna stanovanjska gradnja. Ker se je odpor do bivanja ob pokopališču in odnos do tega objekta bistveno spremenil se je nadaljevanje urbanizacije le še stopnjevalo. vaško jedro Sakralni objekti, nekdanje župnišče, stara šola. Dislocirani enoti z oznako V – vas, - možnost različnih dejavnosti zaradi odmika od drugih prebivališč. Vaški rob v naselju je razgiban porasel teren – travniki in gozdna zarast med stavbnimi zemljišči.			3		4	
8-5-POK	A	»			Pokopališče z novo mrtiško vezico in površinami – rezervatom za širitev območja.			2			
8-5-K	A	»			kmetije in vas - odprt prostor, nobene ograje - nove hiše P+1+M - ohranjati vaško strukturo			3			
8-5-E	A	»	Širše območje urejanja	4 – strnjena gruča stanovanjske gradnje V območju 8-5-E se dve območji urejata z naslednjimi pogoji širšega območja urejanja: - širši območji ureditvene enote 8-5-E se rešujeta skladno z naslednjimi pogoji: - vsaka zgradba zgrajena v okviru predvidenega širšega območja urejanja mora imeti izkazano pravico dostopa na javno pot ali cesto, v skladu s splošnimi določili PUP (43. do 46. člen PUP), ki veljajo za predvideno namensko rabo v ureditveni enoti veljavnega Generalnega PUP. Določila 41. b člena PUP-a v območju ne veljajo.	enodružinska gradnja - Vzhodna lokacija naselja, na travnatem pobočju - Drugo območje z oznako širše območje urejanja, na zahodnem robu naselja pod lokalno cesto, je problematično - strmo pobočje pod cesto, delno že pozidano, gostitev zazidave je otežena zaradi naklona terena in električnega voda 20 KV.			2			
8-5-EW, W	A	»		5. zapolnitev prostih parcel - vrzeli enote, strnjena robna sanacijska gradnja in hortikulture ureditve ; visoka stopnja zahtevnosti za oblikovanje posegov	območje vikendov z urejenimi notranjimi komunikacijami – urejeni dostopi do nekaterih objektov			2			

NOVA OZNAKA OBMOČJA stolpec I.	PROSTORSKI PLAN – PODR. NAM. RABA stolpec II.	IME NASELJA Ali poimenovanje bližnje lokacije	Urejanje s PIN predvideno, v izvajanju ali zaključeno	POSEBNA MERILA IN POGOJI	OPIS OBMOČJA (območja, ki se urejajo s PUP)	INFRASTRUKTUR A – del posebnih omejitev Ostalo po grafiki	POTREBNA DODATNA SOGLASJA- ostalo v grafiki	CONA HRANA	Mest. jedro	Št. linet. PUP-a
8-6-K, VJ, Vr	A	Zabukovje		1.varovanje poselitvene dediščine oz. identitete, oblikovanje uličnih nizov, ureditev osrednje površine, možne CF 2.možnost za razvoj CF – turizem, gostinstvo, sorodno 1., 2. – podrobnejša urbanistična preveritev	kmetije in vas			3		4
8-6-V (samine)	A	»		3. varovanje poselitvene dediščine, možne CF	Manjše dislocirane enote – nekdanj male kmetije, možnost razvoja turizma ipd.			3		
9-1-V	A	Velika Ilova Gora	del širše območje urejanja	1.varovanje poselitvene identitete, ureditev osrednje površine, možne CF 2.možnost za razvoj CF – turizem, gostinstvo, sorodno 3 - v območju 9-1-V se tri območja urejajo z naslednjimi pogoji širšega območja urejanja: - širša območja ureditvene enote 9-1-V se rešujejo skladno z naslednjimi pogoji: - vsaka zgradba zgrajena v okviru predvidenega širšega območja urejanja mora imeti izkazano pravico dostopa na javno pot ali cesto, v skladu s splošnimi določili PUP (43. do 46. člen PUP), ki veljajo za predvideno namensko rabo v ureditveni enoti veljavnega Generalnega PUP. Določila 41. b člena PUP-a v območju ne veljajo. 5. Površina ob sakralnem objektu, potreben ustrezen odmik od gradbene parcele sakralnega objekta, za potrebe varovanja obstoječih kvalitetnih vedut v naselju.	Gručasta vas z gosto obcestno pozidavo in dvema večjima razmikoma objektov ob gasilskem domu in ob sakralnem objektu. vas in vaško jedro: - večina objektov delno prenovljenih; cerkev z obzidjem in gasilski dom - širok uvoz v naselje, znotraj ozka cesta, brez škarp in ograj - naselje brez vode, značilnost so cisterne in vodnjaki na dvoriščih Širitveni potencial naselja Sedaj redka pozidava za potrebe razvoja kmetij v naselju.	Ni urejene preskrbe z vodo	3		16	
9-1-Tn	A	»			Območje strmega terena - travnik Pod sakralnim objektom je strni teren, kar je verjetno tudi razlog, da se je ozek pas ob cesti opredelil za sakralni objekt.					
9-1-OS	A	»		4. območje šolskega kompleksa (posegi v druge namene niso dopustni)	Dislocirana enota družbenega doma in šole , se ureja kot samostojno območje.					
9-2-V	A	Mala Ilova Gora	Širše območje urejanja	1.varovanje poselitvene identitete, ureditev osrednje površine, možne CF 2.Za celotno naselje velja, da je izredno ohranjena struktura, ki naj jo upošteva tudi novogradnje 4 - v območju 9-2-V se tri območja urejajo z naslednjimi pogoji širšega območja urejanja: - širše območje ureditvene enote 9-2-V se rešuje skladno z naslednjimi pogoji: - vsaka zgradba zgrajena v okviru predvidenega širšega območja urejanja mora imeti izkazano pravico dostopa na javno pot ali cesto, v skladu s splošnimi določili PUP (43. do 46. člen PUP), ki veljajo za predvideno namensko rabo v ureditveni enoti veljavnega Generalnega PUP. Določila 41. b člena PUP-a v območju ne veljajo. 3. veljajo splošna določila PUP glede velikosti gradbene parcele	Gručasto naselje na prisojnem pobočju z značilno odprtim centralnim delom vasi z predimenzioniranimi prometnimi in vzporednimi travnatimi površinami. Razvoj naselja ob vstopnih prometnicah in nad vasio na slemenu. vas in vaško jedro: - izredno ohranjena struktura, ki jo upošteva tudi novogradnja - J del vasi potreben ureditve, je skromnejše vzdrževan - postavijo naj se bolj stroga merila glede izvozov na cesto - dokaj ohranjena drobna struktura poselitve, izjema so gosp. objekti - odprte površine, ni škarp Ob naselju je igrišče za tenis s spremljajočimi površinami in ustreznim servisnim objektom . Sakralni objekt se ohranja v obstoječem obsegu. Do sedaj je naselje razširjeno z izgradnjo stanovanjskih objektov.	Ni urejene preskrbe z vodo – kapnica	3		16	
ZS-9-2-tenis	A	Mal Ilova Gora			Območje dvojnega teniškega igrišča z pomožnim objektom gostinske ponudbe in sanitarnijami.			2		
9-3-V, E, Vr, Tn	A	Gaberje	Širše območje urejanja	1 - Območje 9-3-V se v dveh enotah rešuje skladno z naslednjimi pogoji, ki veljajo znotraj označenega širšega območja urejanja. V enote se uvrščajo naslednja zemljišča s parcelnimi številkami: - prvo širše območje urejanja: parcela del 700/1 k.o. Ilova Gora, - drugo širše območje urejanja: parcele del 707/1, 706/1 in 706/2 k.o. Ilova Gora. V okviru prvega in drugega širšega območja se navedene skupine parcel rešujejo skladno z 41.b členom odloka PUP in ostalimi pogoji odloka. Parcele znotraj posameznega zgoraj navedenega območja, se napajajo iz ene skupne prometnice, ki se priključuje na javno cesto ali pot skladno z določili odloka. Širino individualnega priključka za posamezen objekt določi projektant v PGD projektu. Parcelacija zemljišč znotraj prvega, drugega in tretjega širšega območja urejanja je možna samo v skladu s pogoji navedenimi v prejšnjem odstavku. Preostala zemljišča znotraj širšega območja ureditvene enote 9-3-V se rešujejo skladno z naslednjimi pogoji: - vsaka zgradba zgrajena v kviru predvidenega širšega območja urejanja mora imeti izkazano pravico dostopa na javno pot ali cesto, v skladu s splošnimi določili PUP (43. do 46. člen PUP), ki veljajo za predvideno namensko rabo v ureditveni enoti veljavnega Generalnega PUP. Določila 41. b člena PUP-a v območju ne veljajo. 2.gradnja na območju vrtače se ne dopušča – zeleni pas med poselitvijo 3.oblikovanje nadomestnih gradenj in drugih objektov se mora optimalno zgledovati po vaški arhitekturi stanovanjskih, gospodarskih ali pomožnih objektov ter ohranjati gručasto zasnovno otokov pozidave. 4.Območje znotraj ureditvene enote E je grafično predstavljeno v končni obliki parcelacije. po Zazidalnem preizkusu (izdelava projekтивно podjetje ULA)	Gručasto naselje – v novejšem času se intenzivneje razvija z novogradnjami manjših objektov na terasi nad vasio. Vas - starejše objekte lastniki prenavljajo ali rušijo in grade nadomestne gradnje - cesta do vasi ozka	Ni urejene preskrbe z vodo – kapnica	2		16	
9-4-V	A	Kurja vas		1. v vasi je še veliko prostih površin in vsaka hiša ima možnost postavitve, gospodarskih ali pomožnih objektov	Zaselek – na čištni za okoljnimi gozdovi - 3 stan. objekti (stara hiška, novejša hiša, srednje star, občasno uporabljen kompleks) - do zaselka je makadamska cesta - širjenje naselja za potrebe stanovalcev	Ni urejene preskrbe z vodo – kapnica		2		

2. člen

Tabela posebnih meril in pogojev začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

Št. 35003-2/1999

Grosuplje, dne 4. aprila 2007

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

KOČEVJE**1862. Sprememba Statuta Javnega zavoda za šport Občine Kočevje**

Na podlagi 27. člena Statuta Javnega zavoda za šport Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 75/06) je svet zavoda na seji dne 4. 4. 2007 sprejel

**SPREMEMBO STATUTA
Javnega zavoda za šport Občine Kočevje****1. člen**

V Statutu Javnega zavoda za šport Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 75/06) se drugi odstavek 33. člena spremeni tako, da se glasi:

»Za direktorja je lahko na podlagi javnega razpisa imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:

- univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem;
- najmanj 5 let delovnih izkušenj.«.

2. člen

Te spremembe Statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Kočevje, dne 4. aprila 2007

Predsednik
sveta zavoda
Urban Dobovšek l.r.

KOMEN**1863. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Komen**

Na podlagi določil 27. in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) in 16. člena Statuta Občine Komen župan Občine Komen sprejema

**PROGRAM PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih
pogojev za območje Občine Komen****1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev (PUP) za območje Občine Komen**

Zadnja sprememba PUP je bila izvršena v letu 2006. Spremembe in dopolnitve so potrebne zaradi:

– dopolnitve podrobnejših meril in pogojev za gradnjo in varovanje prostora.

2. Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev PUP

Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev PUP je ZUreP-1.

Osnova za pripravo sprememb in dopolnitev PUP za območje Občine Komen je:

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Sežana (Uradne objave, št. 28/91), Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Komen (Uradni list RS, št. 28/95, 50/97, 79/97), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Sežana za območje Občine Komen (Uradni list RS, št. 113/06),

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana za obdobje 1986–1990, za območje Občine Komen, dopolnitev 2004 (Uradni list RS, št. 103/04), Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje 1986–2000 (urbanistična zasnova za naselji Štanjel in Kobdilj) (Uradni list RS, št. 103/04).

PUP se spremeni po skrajšanem postopku v skladu s 34. členim Zakona o urejanju naselij in drugih posegih v prostor (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03), ki predvideva skrajšani postopek v primeru, ko se spremembe oziroma dopolnitve nanašajo na spremembo podrobnejše namenske rabe in ne ovirajo dejavnosti osnovne namenske rabe ter ne ogrožajo naravnih vrednot, zavarovanih območij in biotske raznovrstnosti ter kulturne dediščine, ali če se dopolni s podrobnejšimi merili in pogoji.

3. Program sprememb in dopolnitev PUP in območje obravnave

Predmet določitve podrobnejše namenske rabe PUP je:

– opredelitev podrobnejših meril in pogojev glede posegov ter varovanja prostora na območju urbanistične zasnove za naselji Štanjel in Kobdilj, določenih v veljavni UZ za to območje.

4. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev PUP

Nosilci urejanja prostora, ki pred pričetkom izdelave sprememb in dopolnitev PUP podajo smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu akta pa mnenje, so:

1. Ministrstvo za obrambo Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Postojna

2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Ljubljana

3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Območna pisarna Koper

4. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, območje Koper

5. Javna agencija za železniški promet RS

6. Ministrstvo za notranje zadeve policija, Policijska uprava Koper

7. Ministrstvo za gospodarstvo, Direkcija RS za rudna bogastva

8. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica

9. Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Nova Gorica

10. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Sežana

11. Kraški vodovod Sežana d.o.o.

12. Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana

13. Elektro Primorska, Nova Gorica

14. Telekom Slovenije, PE Koper

15. ELES, ELEKTRO-SLOVENIJA d.o.o., Ljubljana

16. GEOPLIN PLINOVODI d.o.o.

17. Občina Komen

18. Druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi, organizacije in skupnosti, v kolikor bi se v postopku priprave prostorskega akta izkazalo, da so potrebni.

5. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve

Za izdelavo prostorskega akta se uporabijo strokovne podlage za poselitev, ter ostale strokovne podlage, ki so bile izdelane za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana občine Komen, ter se jih po potrebi dopolni.

Dopolnitve obstoječih strokovnih podlag in nove strokovne podlage, ki bi jih bilo potrebno izdelati na podlagi zahtev nosilcev urejanja, v kolikor izdelava oziroma dopolnitev ni v pristojnosti nosilcev urejanja, bo naročila in njihovo izdelavo financirala Občina Komen.

6. Roki izdelave sprememb in dopolnitev PUP

	aktivnosti	začetek	konec	izvajalci
1	Obvestilo ministrstvu o nameravanem posegu, ter pridobitev obvestila o CPVO	februar 2007	marec 2007	Pripravljaivec
2	Objava programa priprave v Ur. l. RS	april 2007	april 2007	Pripravljaivec
3	Pridobitev smernic s strani pristojnih nosilcev urejanja prostora	april 2007	april 2007	Pripravljaivec
4	Izdelava strokovnih podlag	april 2007	maj 2007	Izdelovalec
5	Priprava predloga sprememb in dopolnitev PUP	maj 2007	maj 2007	Izdelovalec
6	Javna razgrnitev in javna obravnava predloga sprememb in dopolnitev PUP	junij 2007	junij 2007	Pripravljaivec
7	Dopolnitev predloga sprememb in dopolnitev PUP s stališči do pripomb in predlogov, danih v času javne razgrnitve	junij 2007	junij 2007	Izdelovalec
8	Pridobitev mnenj k dopolnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev PUP s strani pristojnih nosilcev urejanja prostora	junij 2007	julij 2007	Pripravljaivec
9	Uskladitev dopolnjenega predloga sprememb in dopolnitev PUP	julij 2007	avgust 2007	Izdelovalec
10	Sprejem sprememb in dopolnitev PUP – občinski svet	september 2007	september 2007	Občinski svet
11	Objava odloka o spremembah in dopolnitvah PUP	september 2007	september 2007	Pripravljaivec

7. Navedba in način pridobitve geodetskih podlag

Spremembe in dopolnitve PUP bodo prikazane na digitalnem katastrskem načrtu (DKN).

Druge podlage, ki se bodo uporabljale pri izdelavi so še temeljni topografski načrti (TTN) v merilu 1:5000 in digitalni ortofoto načrti (DOF) v merilih 1:5000 in 1:1000. Vse podlage se pridobi iz uradnih prostorskih zbirk podatkov Geodetske uprave RS.

8. Obveznosti financiranja priprave lokacijskega načrta

Občina Komen zagotovi vsa sredstva za izdelavo strokovnih podlag ter za izdelavo prostorskega akta.

9. Veljavnost programa priprave

Ta program priprave začne veljati naslednji dan po sprejemu ter se ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35000-07/2004-72

Komen, dne 3. aprila 2007

Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l.r.

KRIŽEVCI**1864. Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2007**

Na podlagi 10. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 42/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02), 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98) ter 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02) je Občinski svet Občine Križevci na 5. redni seji dne 11. 4. 2007 sprejel

O D L O K**o proračunu Občine Križevci za leto 2007**

Z Odlokom o proračunu Občine Križevci se ureja način izvrševanja proračuna Občine Križevci za leto 2007 (v nadaljnjem besedilu: proračun občine), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter premoženjem.

Proračun občine zagotavlja sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Občina Križevci.

1. člen

Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna občine so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.

2. člen

Proračun Občine Križevci za leto 2007 se določa v naslednjih zneskih:

A)	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	V EUR
Skupina/ Podskupina kontov		Proračun leta
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	2.565.829
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	1.868.833
70	DAVČNI PRIHODKI	1.737.426
	700 Davki na dohodek in dobiček	1.670.221
	703 Davki na premoženje	58.650
	704 Domači davki na blago in storitve	8.555
71	NEDAVČNI PRIHODKI	131.407
	710 Udeležba na dobičku in dohodkih od premož.	61.343
	711 Takse in pristojbine	8.346

	712 Denarne kazni	835
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	5.174
	714 Drugi nedavčni prihodki	55.709
72	KAPITALSKI PRIHODKI	69.830
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.043
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in nemat. premož.	68.787
74	TRANSFERNI PRIHODKI	627.166
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofin. instit.	627.166
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	3.192.529
40	TEKOČI ODHODKI	356.744
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	102.849
	401 Prispevki delodajalcev za soc. varnost	14.771
	402 Izdatki za blago in storitve	227.998
	403 Plačila domačih obresti	6.217
	409 Rezerve	4.909
41	TEKOČI TRANSFERI	932.304
	410 Subvencije	15.940
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	602.911
	412 Transferi neprofitnim org. in ustanovam	78.473
	413 Drugi tekoči domači transferi	234.980
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	1.468.730
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.468.730
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	434.751
	431 Investic. transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporab.	246.709
	432 Investic. transferi prorač. uporabnikom	188.042
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	-626.700
B)	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	
73	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	
	750 Prejeta vračila danih posojil	
	751 Prodaja kapitalskih deležev	
	752 Kupnine iz naslova privatizacije	
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽ. (440+441+442)	
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP. DELEŽEV	
	440 Dana posojila	
	441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	
	442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	

VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	
C)	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	
50	ZADOLŽEVANJE	
	500 Domače zadolževanje	
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (550)	28.438
55	ODPLAČILA DOLGA	28.438
	550 Odplačila domačega dolga	28.438
IX.	POVEČANJE(ZMANJŠANJE)SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II-V-VIII)	-655.138
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)	-28.438
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)	626.700
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA	655.138
	9009 Splošni sklad za drugo	

Zmanjšanje sredstev na računu se pokrije iz sredstev na računu proračuna, ki so se prenesla iz prejšnjega leta v višini 655.138 EUR.

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Križevci.

3. člen

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

- a) prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom
- b) samoprispevek
- c) sredstva proračunskega stan. sklada.

4. člen

Od prejemkov občinskega proračuna se izloči največ do 1,5% v proračunsko rezervo in do 0,5% v splošno proračunsko rezervacijo. Izločanje v rezervo se praviloma opravi vsak mesec, vendar najkasneje do 31. decembra tekočega leta.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.

Dodeljena sredstva proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt posameznega porabnika.

5. člen

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Skrbi, da se sredstva proračuna delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščen oseba.

6. člen

Župan lahko dolžniku do višine 100 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.

7. člen

Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene opredeljene v proračunu in ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle sredstva odobrena s proračunom.

8. člen

Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo nabavo opreme, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun in v skladu z zakonom o javnih naročilih. Poraba sredstev za te namene mora biti po virih in dinamiki usklajena s planiranimi finančnimi sredstvi tekočega obračunskega obdobja.

Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnava iz proračuna, upoštevati roke plačil, ki so za posamezne namene predpisani za državni proračun. Uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje že opravljenih storitev in nabav.

9. člen

Javno podjetje ali javni zavod, katerega ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O soglasju odloča občinski svet.

10. člen

O dajanju poroštev določenih v 19. členu Zakona o financiranju občin odloča občinski svet.

11. člen

Župan lahko v okviru zakonskih določil izda soglasje za izplačilo povečanega obsega delovne uspešnosti javnim zavodom oziroma pravnim osebam katerih ustanoviteljica je občina, in imajo med prihodki poleg javnih sredstev od prispevkov in dotacij tudi sredstva od prodaje storitev na trgu, v breme katerih se pokrivajo tako nastali višji stroški.

12. člen

Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev opravlja nadzorni odbor Občine Križevci v skladu z zakonom in statutom.

13. člen

V primeru neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva za rezerve občine ali najame posojilo največ do višine 5% vseh prihodkov sprejetega proračuna za tekoče obračunsko obdobje, ki mora biti odplačano do zaključka proračunskega leta. O najetu posojila iz tega člena in uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan.

14. člen

Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plačilo ali prerazporedi proračunska sredstva. Predlagatelj finančnih načrtov neposrednega uporabnika lahko samostojno prerazporeja proračunska sredstva med podkonti izdatkov v okviru proračunske postavke v posebnem delu proračuna in po potrebi odpira nove podkonte.

Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna s sklepom, če nastanejo za to utemeljeni razlogi oziroma se pojavijo okoliščine, ki jih pri načrtovanju proračuna iz objektivnih in subjektivnih razlogov ni bilo mogoče predvidevati.

Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami tudi med programskimi področji proračunske porabe v posebnem delu proračuna, če je to potrebno za pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih razpisov, ter zaradi drugih utemeljenih razlogov.

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O odločitvi prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet.

Če proračuna ni možno uravnesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.

15. člen

O začasni uporabi likvidnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna, odloča župan, ki mora ob tem ravnati kot dober gospodar in upoštevati pogoj najugodnejšega ponudnika.

16. člen

Občina se sme zadolževati v obsegu, ki skupaj z obstoječim stanjem dolgov ne presega 20% realiziranih prihodkov občine v letu pred letom zadolževanja brez prejetih donacij in transfernih prihodkov iz državnega proračuna za investicije in če odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu odplačila ne preseže 5% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije in transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije.

V računu financiranja, ki je sestavni del proračuna se izkaže odplačevanje dolgov in zadolževanje občine. Občina se lahko zadolžuje za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb.

Ne glede na prejšnji odstavek se občina lahko zadolži za financiranje investicij na področju osnovnega šolstva, stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo, javne infrastrukture za ravnanje z odpadno vodo ter investicij, ki so sofinanciranje iz sredstev skladov EU, če odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu ne preseže dodatnih 3% realiziranih prihodkov sprejetega proračuna, zmanjšanih za prejete donacije in transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in če doba odplačevanja ni daljša od ekonomske življenjske dobe investicije.

O zadolžitvi odloča Občinski svet Občine Križevci. Pogodbo o zadolževanju podpiše župan le ob predhodnem soglasju Ministrstva za finance RS in je sestavni del pogodbe.

17. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.

Št. 403-02/07-05-23

Križevci, dne 12. aprila 2007

Župan
Občine Križevci
Ozvald Tučič l.r.

KRŠKO**1865. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Krško za leto 2006**

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 21/06 – odločba US RS), 33. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06), 3. točke 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPD-PO) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) sta Občinski

svet Občine Krško na 6. seji dne 5. 4. 2007 in Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 7. seji dne 5. 4. 2007 sprejela

O D L O K

o zaključnem računu proračuna Občine Krško za leto 2006

1. člen

Občinski svet Občine Krško in Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki sprejmeta Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Krško za leto 2006.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Krško je sestavljen iz splošnega in posebnega dela. Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Krško za leto 2006 so bili realizirani v zneskih, kot je prikazano v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki predstavljajo splošni del. V posebnem delu proračuna so izkazani predvideni in realizirani odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Krško za leto 2006.

3. člen

Splošni del odloka o zaključnem računu proračuna Občine Krško za leto 2006 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-9/2007-O9
Krško, dne 5. aprila 2007

Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

Št. 410-34/2007-O802
Krško, dne 5. aprila 2007

Župan
Občine Krško
Franč Bogovič l.r.

A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	v tisoč tolarjih
Konto/Naziv konta	Realizacija do 31. 12. 2006	
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	5.749.044
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	4.175.796
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	2.532.897
	700 Davki na dohodek in dobiček	1.697.823
	703 Davki na premoženje	574.129
	704 Domači davki na blago in storitve	260.933
	706 Drugi davki	12
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	1.642.899
	710 Udeležba na dobičku in dohodkih od premoženja	171.460
	711 Takse in pristojbine	13.334
	712 Denarne kazni	2.793
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	26.651
	714 Drugi nedavčni prihodki	1.428.661
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	190.253
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	82.525

	722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja	107.728
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	10.868
	730 Prejete donacije iz domačih virov	10.185
	731 Prejete donacije iz tujine	683
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.372.127
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.337.061
	741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev Evropske Unije	35.066
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	6.098.019
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+404+409)	1.923.850
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	305.841
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	49.790
	402 Izdatki za blago in storitve	1.466.308
	403 Plačila domačih obresti	17.131
	409 Sredstva, izločena v rezerve	84.780
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	2.024.494
	410 Subvencije	53.559
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.010.447
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanov.	263.940
	413 Drugi domači transferi	696.372
	414 Tekoči transferi v tujino	176
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	1.409.161
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.409.161
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	740.514
	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	460.340
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	280.174
III/1	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I. – II.)	
III/2	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (II. – I.)	-348.975
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	9.625
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	9.625
	750 Prejeta vračila danih posojil	0
	751 Prodaja kapitalskih deležev	9.625
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	-
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	-
	440 Dana posojila	-

	441 Povečanje kapitalskih deležev	–
VI/1	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)	9.625
VI/2	DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEM. KAPITALSKIH DELEŽEV (V. – IV.)	–
C.	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	420.000
50	ZADOLŽEVANJE	420.000
	500 Domače zadolževanje	420.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	116.962
55	ODPLAČILA DOLGA	116.962
	550 Odplačila domačega dolga	116.962
IX/1	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	303.038
IX/2	NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII –VII)	–
X/1	POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH ((III/1+VI/1+IX/1) – (III/2+VI/2+X/2))	–
X/2	ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH ((III/2+VI/2+IX/2) – (III/1+VI/1+IX/1))	36.312

1866. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Krško

Na podlagi 149. člena Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06 – ORZVO187, 20/06, 28/06 – sklep US RS, 49/06 – ZMetD in 66/06 – odločba US RS), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 21/06 – odločba US RS), 3., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04, 7/05 – sklep US RS, 34/05 – odločba US RS, 44/05, 40/06, 51/06 – popr., 115/06 in 139/06 – odločba US RS) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 5. seji dne 22. 3. 2007 sprejel

ODLOK

o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Krško

I. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA IZVAJANJA

1. člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se določajo pogoji in način izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Krško, gospodarjenje z objekti in napravami, ki služijo odvajanju in čiščenju odpadne vode, ki nastaja v gospodinjstvih, industriji in pri drugih uporabnikih. Odlok določa tudi pravice in obveznosti izvajalca obvezne gospodarske javne službe ter uporabnikov javne službe.

2. člen

(pojmi)

(1) Pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo pomen, kot ga določajo zakoni in podzakonski akti, s katerimi se ureja javna služba, če ni pomen s tem odlokom posebej opredeljen.

(2) Za potrebe izvajanja tega odloka imajo s tem odlokom opredeljeni pojmi naslednji pomen:

1. Odpadna voda je voda, ki se po uporabi odvaja v javno kanalizacijo in mora po kvaliteti ustrezati predpisom o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

2. Komunalna odpadna voda je voda, ki nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi rabe vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinskih opravilih. Komunalna odpadna voda je tudi voda, ki nastaja v objektih v javni rabi, v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, če je po nastanku in sestavi podobna vodi po uporabi v gospodinjstvih. Komunalna odpadna voda je tudi tehnološka odpadna voda, katere povprečni dnevni pretok ne presega 15 m³/dan in letna količina ne presega 4000 m³, hkrati pa letno obremenjevanje zaradi odvajanja te vode ne presega 50 PE in letna količina nobene od nevarnih snovi ne presega količine za nevarne snovi in ustreza zakonskim predpisom o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

3. Padavinska voda je voda, ki je posledica padavin in oteka s streh in iz utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin neposredno ali po kanalizaciji v vode ali v tla.

4. Tehnološka odpadna voda je voda, ki nastaja predvsem po uporabi v industriji, obrtni ali obrti podobni, gospodarski ali kmetijski dejavnosti in po nastanku ni podobna komunalni odpadni vodi. Tehnološke odpadne vode so tudi hladilne vode in tekočine, ki se zbirajo in odteka iz objektov in naprav za predelavo, skladiščenje ali odlaganje odpadkov.

5. Čistilna naprava je naprava za obdelavo odpadne vode, ki zmanjšuje ali odpravlja njeno onesnaženost.

6. Merilno mesto je posebej zgrajen objekt, ki omogoča tehnično izvedbo meritev količin in kakovosti odpadne vode.

7. Kanalizacijski priključek na javno kanalizacijo je kanalizacijska cev, ki poteka od zbirnega jaška objekta, ki se priključuje in je priključena na revizijski jašek na javnem kanalizacijskem omrežju.

8. Priključitev je spojitev kanalizacijskega priključka na revizijski jašek na javnem kanalizacijskem omrežju.

9. Priključni jašek je revizijski jašek javnega kanalizacijskega omrežja, kjer se kanalizacijski priključek spoji z javnim kanalizacijskim omrežjem in je sestavni del javnega kanalizacijskega omrežja. Priključni jašek mora biti, kolikor je to mogoče, postavljen neposredno ob parcelni meji zemljišča med zasebno in javno lastnino.

10. Interna kanalizacija je kanalizacija z vsemi napravami v zgradbi in na zemljišču uporabnika do kanalizacijskega priključka.

11. Ponikanje je vnašanje odpadne vode, ki je očiščena skladno s predpisi, v tla, brez namena gnojenja prek ponikovalne naprave, ponikovalnih jarkov ali ponikovalnega drenažnega cevovoda.

12. Populacijski ekvivalent (PE) je enota za obremenjevanje vode, ki ustreza onesnaženju, ki ga povzroči en prebivalec na dan.

13. Nevarne snovi v odpadni vodi so tiste snovi ali kemijske spojine, ki:

– so kot škodljive in nevarne snovi določene po predpisih,

– povzročajo škodo na javni kanalizaciji,

– škodljivo delujejo na čiščenje odpadnih voda,

– škodujejo biološkim združbam v sprejemniku,

– povzročajo, da odvečen mulj ne ustreza lastnostim, ki so določene z uredbami, katere je sprejelo pristojno ministrstvo.

14. Mala čistilna naprava je komunalna čistilna naprava iz predpisa, ki ureja odvajanje odpadnih voda iz malih komunalnih čistilnih naprav.

15. Skupna čistilna naprava je čistilna naprava za mešanico komunalne odpadne ali padavinske vode ali obeh s tehnološko odpadno vodo, pri kateri delež obremenitve čistilne naprave, ki jo povzroča tehnološka odpadna voda enega ali več istovrstnih virov, presega 40%, merjeno s KPK.

16. Pristojni organ je organ občinske uprave, stvarno pristojen za gospodarske javne službe.

3. člen

(vsebina javne službe)

(1) Izvajanje storitve javne službe mora biti zagotovljeno na območju celotne občine. V okviru javne službe mora izvajalec javne službe v naselju ali delu naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, zagotoviti:

1. vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizacije,
2. čiščenje komunalne odpadne vode ter tehnološke odpadne oziroma industrijske odpadne vode (v nadaljevanju: tehnološka odpadna voda) in padavinske vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, skladno s predpisi o komunalnih čistilnih napravah,
3. čiščenje peskolovov, lovilcev olj in maščob na javnih površinah,
4. prevzem blata komunalnih čistilnih naprav ter obdelavo blata,
5. prevzem in obdelavo gošč iz premičnih suhih stranišč in
6. obratovalni monitoring za male komunalne čistilne naprave.

(2) V okviru javne službe mora izvajalec javne službe za stavbe v naselju ali njegovem delu, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, in za stavbo ali za funkcionalno zaokroženo skupino stavb zunaj naselja, ki imajo urejeno skupno odvajanje odpadnih voda zagotoviti:

1. redno praznjenje nepretočnih greznic,
2. prevzem blata iz pretočnih greznic najmanj enkrat na štiri leta; dejanska frekvenca se definira v Tehničnem pravilniku, glede na porabo vode na odjemnem mestu;
3. prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav najmanj enkrat na štiri leta in
4. obratovalni monitoring za male komunalne čistilne naprave iz prejšnje alineje.

(3) Odvajanje in čiščenje tehnološke odpadne vode in tiste padavinske vode, ki se odvaja iz površin, ki niso javne površine, se ne šteje za storitev javne službe ne glede na to, če se takšna voda odvaja v javno kanalizacijo in čisti v komunalni ali skupni čistilni napravi.

4. člen

(lokalna gospodarska javna infrastruktura)

(1) Javna kanalizacija je sistem kanalov in jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških naprav, ki se povezujejo v kanalizacijsko omrežje in s pomočjo katerega se zagotavlja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz stavb ter padavinske vode s streh in iz utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih javnih površin.

(2) Objekti in naprave javne kanalizacije so lokalna gospodarska javna infrastruktura.

(3) Priključki stavb na javno kanalizacijo in pretočne ter nepretočne greznice ter male čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, niso objekti javne kanalizacije.

5. člen

(uporabniki)

(1) Uporabniki javne službe iz 1. člena tega odloka so gospodinjstva in pravne osebe, ki uporabljajo vodo iz javne oskrbe, oziroma vsaka druga fizična ali pravna oseba, ki je lastnik ali posestnik objekta ali zemljišča, kjer nastaja odpadna in/ali padavinska voda, ki odteka v javno kanalizacijo ali greznice.

(2) Za potrebe izvajanja tega odloka so fizične osebe organizirane v gospodinjstva. Gospodinjstvo kot uporabnik je oseba ali skupina oseb, ki prebiva v eni stanovanjski enoti in jo v razmerju do javne službe oziroma do izvajalca zastopa ena od polnoletnih oseb v gospodinjstvu (stanovanjski enoti), ki je za obveznosti po tem odloku za člane gospodinjstva solidarno odgovorna v razmerju do izvajalca.

(3) Praviloma je uporabnik posestnik objekta. Posredni in neposredni posestnik (praviloma lastnik in uporabnik oziroma najemodajalec in najemnik) sta za obveznosti po tem odloku solidarno (nerazdelno) odgovorna.

(4) Razmerje med uporabnikom in izvajalcem javne službe – upravljavcem se vzpostavi na način, določen v 14. členu tega odloka.

6. člen

(koncesionar)

(1) Izvajalec javne službe in upravljavec javnega kanalizacijskega sistema je fizična ali pravna oseba, ki se ji podeli koncesijo (v nadaljevanju: koncesionar, upravljavec).

(2) Koncesionar dejavnosti gospodarske javne službe deloma ali v celoti ne sme prenesi na tretje osebe, morebitna notranja razmerja med koncesionarjem in tretjimi osebami pa na razmerje do koncedenta in uporabnikov nimajo pravnega učinka.

7. člen

(javna pooblastila)

(1) S tem odlokom se upravljavcu podeli javno pooblastilo za uskladitev obstoječega, delno vzpostavljenega katastra in vodenje katastra komunalnih naprav (v nadaljnjem besedilu: kataster), ki vsebuje baze podatkov o infrastrukturnih objektih, omrežjih in napravah namenjenih izvajanju javne službe. Podrobnejšo vsebino katastra določa Tehnični pravilnik.

(2) Uskladitev obstoječega, delno vzpostavljenega katastra, vzdrževanje ter finančna razmerja v zvezi z uskladitvijo obstoječega, delno vzpostavljenega katastra in vzdrževanjem katastra ureja koncesijska pogodba.

(3) Kataster z vsemi zbirkami podatkov je last Občine Krško in se vodi skladno s predpisi, ki urejajo vodenje zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture, in usklajeno s standardi in normativi geografskega informacijskega sistema ter Tehničnega pravilnika.

(4) Kataster se vodi v obliki elektronske baze podatkov, ki mora biti občini neprekinjeno dostopna (»on-line«).

(5) Koncesionar je dolžan posredovati informacije iz katastra osebam, ki za to izkažejo upravičeni interes, in sicer v obsegu izkazanega upravičenega interesa.

(6) Skladno z določili zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, je koncesionar prosilcem dolžan posredovati vse informacije iz katastra, razen tistih informacij, za katere isti zakon določa, da prosilcem ne smejo biti posredovane. Informacije javnega značaja, ki se nanašajo na prosilca, je koncesionar slednjemu dolžan posredovati brezplačno, za posredovanje ostalih informacij javnega značaja pa je koncesionar prosilcem upravičen zaračunati stroške skladno z uredbo, ki ureja posredovanje informacij javnega značaja.

(7) Upravljavec ima javno pooblastilo tudi za vodenje vseh evidenc po tem odloku, razen za tiste evidence, za katerih vodenje so z veljavnimi predpisi in tem odlokom pooblašteni drugi subjekti.

(8) Upravljavec na podlagi posebnega pooblastila župana vodi vsa dela za vse investicijske posege v javni kanalizacijski sistem, ki ga upravlja. V okviru javne službe iz 2. člena sodi tudi izvajanje vzdrževalnih del v javno korist na javnem kanalizacijskem omrežju.

8. člen

(Tehnični pravilnik)

(1) Občinski svet sprejme na pobudo upravljavca in pristojnega organa ter na predlog župana v obliki predpisa Tehnični pravilnik z navodili, normativi in standardi o javnem kanalizacijskem sistemu in odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Krško (v nadaljevanju Tehnični pravilnik). Po enakem postopku, kot Tehnični pravilnik, se sprejemajo tudi spremembe le-tega.

(2) Tehnični pravilnik podrobneje določa navodila in tehnične normative za gradnjo, priključevanje, uporabo in vzdrževanje javne kanalizacije z namenom, da se poenoti izvedba in doseže zanesljivo delovanje ter druge pogoje za izvajanje javne službe, varstvene razmere glede odvajanja odpadnih voda na vodovarstvenem območju, opredeljuje izvajanje nadzora nad gradnjo javne kanalizacije ter ureja pravico vpogleda v kataster komunalnih naprav oziroma pridobivanje drugih informacij javnega značaja in stroškovnik za pridobivanje teh informacij.

II. OBJEKTI IN NAPRAVE V UPRAVLJANJU UPORABNIKOV IN UPRAVLJAVCA

9. člen

(stvarnopravna razmerja javne infrastrukture)

(1) Javna infrastrukturna omrežja, objekti in naprave ter zemljišča, na katerih je ta javna infrastruktura zgrajena in ki se predajo v upravljanje koncesionarju, so v lasti občine. Infrastrukturni objekti in zemljišča se v zemljiško knjigo vpišejo kot lastnina občine, služnostne pravice pa v korist občine in vsakokratnega upravljavca.

(2) Lastniki nepremičnin, preko katerih poteka javno infrastrukturno omrežje oziroma na njih stojijo javni infrastrukturni objekti ali naprave, so lahko tudi druge pravne ali fizične osebe, ki pa so dolžne občini in/ali koncesionarju omogočiti ustrezno služnostno ali drugo stvarnopravno pravico v skladu s smiselno uporabo prvega odstavka. V nasprotnem primeru mora koncesionar o tem obvestiti občino, ki mora nemudoma pričeti postopek za omejitev lastninske pravice lastnika zemljišča.

(3) Koncesionar mora z lastnikom drugih objektov, ki so nujna za izvajanje dejavnosti javne službe – čiščenje komunalnih odpadnih voda (v nadaljevanju: lastnik drugih objektov) skleniti ustrezno pravno razmerje, iz katerega izhaja nepretrgano in nemoteno izvajanje javne službe. Pri tem se občina zavezuje, da bo v okviru zakonov in drugih predpisov sodelovala s koncesionarjem pri urejanju razmerij z lastnikom drugih objektov v zvezi z izvajanjem koncesije. Če pride do spora ali nesoglasij med koncesionarjem in lastnikom drugih objektov, se občina zavezuje posredovati v tem sporu in poskušati doseči mirno rešitev spora oziroma sprejeti prostorske ali druge ukrepe, razen če bi tako ravnanje bilo v nasprotju z zakonom.

(4) Brez soglasja Občinskega sveta so omrežja, objekti, naprave in zemljišča iz prvega odstavka tega člena izven pravnega prometa, niso predmet hipoteke, na njih ni mogoča izvršba in jih ni mogoče priposestevovati ali na drugačen način pridobiti lastninske ali drugih stvarnih pravic, razen služnosti za napeljevanje kanalizacijskih, električnih, telefonskih in telegrafskih napeljav, plinovodov ter podobnih objektov in naprav javnega pomena.

10. člen

(omrežja, objekti in naprave v upravljanju upravljavca)

Omrežja, objekti in naprave v upravljanju upravljavca so:

1. magistralno omrežje in naprave:

- kanalski vodi za odvajanje odpadnih in padavinskih voda medobčinskega pomena,
- črpališča za prečrpavanje odpadnih in padavinskih voda na magistralnem omrežju,

– naprave za čiščenje odpadnih in padavinskih voda na magistralnem omrežju.

2. primarno omrežje in naprave:

– primarno omrežje in naprave javne kanalizacije (v nadaljnjem besedilu: primarno omrežje) so kanali ter z njimi povezane tehnološke naprave, kot so črpališča in druge naprave za prečrpavanje odpadnih voda v takšnih kanalih oziroma vodih, ki rabijo za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode iz dveh ali več sekundarnih kanalizacijskih omrežij na posameznih območjih naselja, lahko pa tudi za odvajanje tehnoloških odpadnih voda iz enega ali več proizvodnih obratov, ki so na območju takšnega naselja in ki se zaključijo v komunalni ali skupni čistilni napravi ali z navezavo na magistralno kanalizacijsko omrežje.

3. sekundarno omrežje in naprave:

– sekundarno omrežje in naprave javne kanalizacije (v nadaljnjem besedilu: sekundarno omrežje) je sistem kanalov in jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških naprav, kot so peskolovi, lovci olj in maščob, črpališča za prečrpavanje odpadne vode in podobnih, ki rabijo za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode v naselju ali njegovem delu. Sekundarno omrežje se zaključi v mali komunalni čistilni napravi ali z navezavo na primarno kanalizacijsko omrežje.

4. male čistilne naprave:

– komunalne čistilne naprave iz opredeljene v predpisu, ki ureja odvajanje odpadnih voda iz malih komunalnih čistilnih naprav.

11. člen

(objekti in naprave uporabnikov)

(1) Objekti in naprave, ki so v lasti uporabnika ali uporabnikov so:

1. kanalizacijski priključek,
2. interna kanalizacija,
3. naprave in objekti za predčiščenje odpadnih voda (lokalne čistilne naprave, greznice, gnojnične jame),
4. interna črpališča odpadnih vod,
5. vodomeri na lastnih vodnih virih ali na iztokih pred izpustom v javno kanalizacijo,
6. merilna mesta in vzorčevalniki na kanalizacijskem priključku ali na vtokih in iztokih iz internih čistilnih naprav.

(2) Objekte in naprave iz prvega odstavka tega člena vzdržuje uporabnik na svoje stroške.

(3) Uporabnik je dolžan s temi napravami in objekti gospodariti tako, da je omogočeno nemoteno odvajanje odpadne vode in da voda pred iztokom v javno kanalizacijo ali naravni odvodnik oziroma površinski vodotok izpolnjuje zahteve predpisov o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

III. JAVNA POOBLASTILA UPRAVLJAVCA JAVNEGA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA

12. člen

(javno pooblastilo za predpisovanje projektnih pogojev in dajanje soglasij)

(1) Upravljavec ima javno pooblastilo za predpisovanje projektnih pogojev in dajanje soglasij, kolikor to ni v nasprotju z zakonom:

- k lokacijskim načrtom oziroma drugim prostorskim aktom;
 - k projektnim rešitvam oziroma drugim aktom v postopku izdaje gradbenega dovoljenja;
 - za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje;
 - za posege v prostor, kjer poteka javno kanalizacijsko omrežje;
 - za povečanje oziroma zmanjšanje priključne moči;
 - v drugih primerih določenih z zakonom.
- (2) Upravljavec je dolžan na vlogo stranke izdelati tudi predhodne strokovne pogoje ali mnenje.

(3) Upravljavalec sodeluje pri tehničnih pregledih objektov in naprav javne kanalizacije, če je tako določeno s predpisi.

(4) Do sprejema ustreznih prostorskih aktov, kot jih ureja zakon o urejanju prostora, ima upravljavalec tudi javno pooblastilo za izdajo soglasja na projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Koncesionar je pogoje za izdajo soglasij dolžan predhodno uskladiti z občino, slednja pa ima pravico pred izdajo soglasja seznaniti se z le-tim.

13. člen

(javna pooblastila in pravica do pritožbe)

(1) Upravljavalec ima, poleg javnih pooblastil iz prejšnjega člena, tudi, skladno s 7. členom tega odloka, javno pooblastilo za vodenje katastra komunalnih naprav in evidenc po tem odloku, na podlagi posebnega pooblastila župana pa tudi za vodenje vseh del za investicijske posege v javno kanalizacijsko omrežje, ki ga upravlja.

(2) Če ni v zakonu, podzakonskem predpisu ali v tem odloku določeno drugače, o pritožbah zoper odločitve upravljalca, ki jih ta v upravnem postopku sprejema pri izvajanju javnih pooblastil, odloča župan.

14. člen

(priključitev na javno kanalizacijsko omrežje)

(1) Na območju, kjer se zgradi javna kanalizacija je obvezna priključitev na javno kanalizacijsko omrežje v dvanajstih mesecih po tem, ko uporabnik prejme obvestilo iz tretjega odstavka 15. člena tega odloka, sicer nastane obveznost plačila storitev javne službe po samem odloku.

(2) Ne glede na določila prejšnjega odstavka priključitev na javno kanalizacijsko omrežje ni obvezna, ko bi bile tehnične rešitve, ki bi le-to omogočile, nesorazmerno drage. V tem primeru je uporabnik odvajanja komunalne odpadne vode dolžan urediti z izgradnjo nepretočne greznice oziroma male čistilne naprave, skladno s predpisi.

(3) Ne glede na določila prvega odstavka tega člena priključitev na javno kanalizacijsko omrežje prav tako ni obvezna v primeru, da uporabnik odvaja komunalno odpadno vodo v malo čistilno napravo, ki je bila izgrajena in predana v uporabo skladno s predpisi.

(4) V primeru spora o tem, ali obstoji dolžnost priključitve na javno kanalizacijsko omrežje, odloči o tem v upravnem postopku pristojni organ.

(5) Priključitev na javno kanalizacijsko omrežje je dovoljena samo ob izpolnitvi pogojev iz soglasja k priključitvi, ki ga je dolžan upravljavalec izdati v skladu z določili tega odloka, ter pod pogojem, da objekt razpolaga z gradbenim ali temu ustreznim upravnim dovoljenjem. Gradbeno oziroma ustrezno dovoljenje ni potrebno, ko gre za objekte, zgrajene pred letom 1967.

(6) Uporabnik mora pred priključitvijo z upravljalcem skleniti pogodbo izvajanju storitev gospodarske javne službe, ki je predmet tega odloka. Kjer je več uporabnikov vezanih na en obračunski vodomer, sklene pogodbo v imenu uporabnikov upravnik ali druga s strani uporabnikov pooblaščen oseba, na podlagi pravnega akta z uporabniki oziroma solastniki objekta oziroma objektov.

(7) Uporabnik mora ob priključitvi na javno kanalizacijo opustiti greznice v skladu s predpisi in upravljalcu omogočiti nadzor nad kanalskim priključkom in revizijskim jaškom. Smernice za opustitev in sanacijo greznic poda upravljavalec na zahtevo uporabnika.

15. člen

(pravica do priključitve na omrežje)

(1) Upravljavalec je dolžan dopustiti priključitev na javno kanalizacijo, če uporabnik vloži zahtevo in to dopuščajo zmogljivosti ter tehnična izvedba priključitve na javno kanalizacijo.

(2) Če priključitev ni možna, mora upravljavalec o uporabnikovi zahtevi odločiti z upravnim aktom, zoper katerega je možna pritožba.

(3) Ob usposobitvi nove kanalizacijske infrastrukture, ki omogoča priključitev dodatnih objektov oziroma uporabnikov, upravljavalec obvesti potencialne nove uporabnike in organe lokalne skupnosti o možnosti priključitve ustreznih objektov na javno kanalizacijsko omrežje in jim posreduje tudi pogoje za izvedbo priključka.

(4) Upravljavalec ne sme izvesti priključka uporabniku, če ta nima izdelanega projekta priključka v skladu s Tehničnim pravilnikom. V enostavnih primerih in po dogovoru z upravljalcem je ta rešitev lahko tudi tipska.

16. člen

(kanalizacijski priključek)

(1) Priključek se izvede praviloma za vsak objekt posebej, lahko pa ima objekt tudi več priključkov.

(2) Vsa dela pri graditvi objektov javne kanalizacije in kanalizacijskih priključkov nadzira upravljavalec. Priključitev na javno kanalizacijo lahko izvede upravljavalec oziroma za to usposobljen izvajalec pod nadzorom upravljalca, kadar upravljavalec ni izvajalec.

(3) Upravljavalec po priključitvi vpiše uporabnika v evidenco uporabnikov in mu izda potrdilo o priključitvi.

17. člen

(prepoved posegov v omrežje)

(1) Brez soglasja upravljalca ni dovoljeno izvajanje kakršnihkoli del ali posegov na omrežjih, objektih in napravah, določenih v 10. členu tega odloka.

(2) Vsa dela na javnem kanalizacijskem omrežju, kanalizacijskem priključku ter interni kanalizaciji nadzira upravljavalec oziroma s strani upravljalca v skladu z veljavno zakonodajo pooblaščen oseba.

18. člen

(akti v postopku izdaje gradbenega dovoljenja)

V postopku izdaje gradbenega dovoljenja upravljavalec določa projektne pogoje ter daje soglasja k projektnim rešitvam. Postopek določanja projektnih pogojev ter dajanja soglasij, roki, zahtevana dokumentacija, zaračunavanje stroškov in druga s temi postopki povezana vprašanja se, upoštevajoč področne predpise, uredijo v Tehničnem pravilniku.

19. člen

(začasni priključek)

(1) Začasni priključek je možen, kadar za objekt niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 14. člena tega odloka, pod pogojem, da to ne zahteva povečanih zmogljivosti obstoječega kanalizacijskega sistema. Za izvedbo začasnega priključka iz prvega odstavka je potrebno soglasje upravljalca, izdano v upravnem postopku.

(2) Soglasje iz prvega odstavka tega člena se izda največ za dobo enega leta, lahko pa se ga podaljša za dobo največ enega leta, brez obveznosti ponovnega plačila stroškov izdaje soglasja.

20. člen

(ukinitve priključka)

Ukinitve priključka na javno kanalizacijo je mogoča le v primeru rušenja priključenega objekta. Priključek objekta odjavi uporabnik objekta, ki objekt ruši, najkasneje 14 dni pred ukinitvijo priključka. Upravljavalec po odjavi izbriše uporabnika iz registra kanalizacijskih priključkov ter na stroške uporabnika fizično ukine priključek.

IV. PREVZEM NAPRAV JAVNEGA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA V UPRAVLJANJE

21. člen

(prenos objektov upravljavcu)

(1) Investitor javnega kanalizacijskega omrežja ali njegovih posameznih elementov, objektov oziroma naprav mora po končani gradnji, skladno s pogodbo, prenesti objekte in naprave v upravljanje in gospodarjenje upravljavcu. Investitor je dolžan poleg objektov in naprav upravljavcu izročiti tudi vso projektno in tehnično dokumentacijo ter vsa predpisana upravná dovoljenja.

(2) Postopek prevzema mora biti izpeljan dokumentirano z zapisniki o primopredaji dokumentacije. Pri prevzemu obstoječih objektov in naprav javne kanalizacije v upravljanje mora biti upravljavcu izročena vsa dokumentacija, ki je na voljo, kot npr. evidence, knjigovodski podatki, blagajniški podatki, listine o lastništvu, podatki o terjatvah in dolgovi in ostale poslovne zadeve.

V. MERITVE KOLIČIN IN OBRAČUN ODVEDENE TER OČIŠČENE ODPADNE VODE

22. člen

(meritve količin in obračun odvajanja)

(1) Odvedena odpadna in očiščena voda se obračunava v kubičnih metrih. Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda, plačujejo odvedeno in očiščeno vodo v enaki količini in v enakih razdobjih, kot jo plačujejo za porabljeno vodo.

(2) Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz lastnih vodovodov, plačujejo stroške odvedene odpadne in očiščene vode v količini, kot jo porabijo. Količina porabljene vode se meri z obračunskim vodomermom (merilno napravo). Obračunski vodomerm (merilna naprava) je dolžan zgraditi uporabnik, skladno z zahtevami odloka, ki ureja gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo, in ostalimi veljavnimi predpisi. Do vgraditve obračunskega vodomera (merilne naprave) se odvedena odpadna in očiščena voda uporabniku obračuna po pavšalni porabi, ki jo upravljavec določi na podlagi kriterijev iz pravilnika o načinu obračunavanja stroškov, povezanih z izvajanjem javne službe, iz tretjega odstavka 43. člena odloka.

(3) Ne glede na določila prejšnjih odstavkov tega člena lahko uporabnik v primeru, ko količina odvedene odpadne in očiščene vode bistveno odstopa od količine pitne oziroma tehnološke vode, na svoje stroške zahteva vgradnjo merilne naprave za merjenje količin odvedene odpadne in očiščene vode. Takšno napravo je uporabnik dolžan vzdrževati sam, na lastne stroške, upoštevajoč pri tem zahteve Tehničnega pravilnika. V primeru vgradnje v tem odstavku opredeljene merilne naprave, se količina odvedene odpadne in očiščene vode obračunava skladno s stanjem po takšni merilni napravi.

(4) Plačila storitev javne službe se delno ali v celoti oprosti osebe, ki izkažejo, da odpadno vodo iz kmetijske dejavnosti uporabljajo na kmetijskih površinah.

23. člen

(okvara obračunskega vodomera oziroma merilne naprave)

(1) Kolikor upravljavec ali uporabnik ugotovi, da je obračunski vodomerm oziroma merilna naprava v okvari ali je ugotovljen nedovoljen način rabe ali če iz drugega razloga ni mogoče odčitati obračunskega vodomera (merilne naprave), je osnova za obračun povprečna dnevna poraba zadnjega obračunskega obdobja, ki je bila ugotovljena na osnovi odčitkov, oziroma v obdobju 12 mesecev pred nastankom okvare.

(2) Plačila storitev javne službe se za obdobje od nastanka do odprave okvare na internem omrežju deloma ali v celoti oprosti uporabnik, ki izkaže, da je prišlo do okvare internega omrežja, voda pa ni odtekla v kanalizacijo.

24. člen

(merilno mesto)

(1) Merilno mesto je objekt na priključku uporabnika, ki služi nadzoru in kontroli odpadnih vod posameznega uporabnika. Izvedeno mora biti, kolikor je to zahtevano v skladu z veljavnimi predpisi in Tehničnim pravilnikom.

(2) Uporabnik, ki odvaja tehnološko odpadno vodo, je dolžan zgraditi merilno mesto in mora predhodno upravljavcu predložiti projekt za izvedbo merilnega mesta. V osmih dneh po izgradnji merilnega mesta mora uporabnik pisno zaprositi upravljavca za nadzorni pregled merilnega mesta.

(3) Uporabnik iz prejšnjega odstavka mora po izvedbi merilnega mesta:

1. voditi obratovalni dnevnik merilnega mesta,
2. dovoliti upravljavcu dostop do merilnega mesta in mu omogočiti pregled obratovalnega dnevnika,
3. dovoliti upravljavcu odvzem vzorcev odpadne vode za določitev kvalitete odpadne vode in meritve količine odpadne vode ter
4. upravljavcu dovoliti redno pregledovanje delovanja merilnih naprav.

25. člen

(izvajanje in pogostost meritev)

(1) Meritve, ki so osnova za izračun kanalščine, izvaja upravljavec. Stopnja onesnaženosti komunalnih odpadnih vod iz gospodinjstev in ostalih uporabnikov je določena na osnovi splošnih določil in predpisov, ki so podani s strani pristojnih ministrstev.

(2) Pogostost meritev mora biti usklajena z veljavnimi predpisi.

26. člen

(stroški opravljanja meritev in odvajanja)

(1) Vse stroške odvajanja, meritev in čiščenja odpadne vode plača uporabnik javne kanalizacije.

(2) V primeru, da se v objektu oziroma na nepremičnini, priključeni na omrežje upravljavca, nahaja več uporabnikov, le-ti z medsebojnim sporazumom določijo deleže, po katerih plačujejo storitev odvajanja, meritev in čiščenja odpadne vode.

27. člen

(okoljske dajatve)

(1) Zavezanci za plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja, ki je posledica odvajanja odpadnih voda v javno kanalizacijo, neposredno v površinske vode ali posredno s ponikanjem v podzemne vode, so dolžni plačati ceno za enoto obremenitve, ki jo določi Vlada Republike Slovenije s sklepom na predlog ministrstva, pristojnega za okolje.

(2) Okoljska dajatev je prihodek proračuna Republike Slovenije in se plačuje ter obračunava v skladu z veljavnimi predpisi.

VI. TEHNOLOŠKA ODPADNA VODA

28. člen

(odvajanje tehnoloških odpadnih voda)

(1) V javno kanalizacijo se smejo izpuščati samo tiste tehnološke odpadne vode, ki ne prekoračijo vrednosti emisij snovi in toplote, ki jih določajo predpisi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vodo in javno kanalizacijo.

(2) Uporabnik, ki odvaja tehnološko odpadno vodo, ki ni primerna za spuščanje v javno kanalizacijo, mora pred priključitvijo na javno kanalizacijo to vodo očistiti skladno s predpisi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vodo in javno kanalizacijo. V primeru, če takšno odpadno vodo v javno kanalizacijo odvede brez prehodnega očiščenja, je ne glede na krivdo odškodninsko odgovoren za vso v posledici takšnega ravnanja morebiti nastalo škodo.

(3) Uporabnik mora uveljavljati take ukrepe in tehnične rešitve, ki zmanjšujejo količino in stopnjo onesnaženosti odpadne vode, ki odteka v javno kanalizacijo.

29. člen

(meritve stopnje onesnaženosti)

(1) Meritve stopnje onesnaženosti tehnoloških odpadnih vod, ki se odvajajo v javno kanalizacijo, se izvajajo skladno s predpisi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. Meritve stopnje onesnaženosti je dolžan zagotoviti uporabnik.

(2) V posebnih primerih lahko upravljavec predpiše dodatne pogoje za način vzorčenja, pogostnost meritev in analize parametre, ki so sicer določeni z veljavnimi predpisi.

(3) Upravljavec lahko zmanjša pogostnost in obseg meritev, ki so določene v soglasju, če uporabnik dokaže, da je kakovost odpadne vode na priključku v javno kanalizacijo ustrezna, vendar se meritev ne sme opravljati na manj kot vsakih šest mesecev.

30. člen

(posebna pogodba)

Posebno pogodbo z upravljavcem morajo skleniti uporabniki v primeru, če dosegajo:

1. nadpovprečne količine odpadne vode,
2. nadpovprečna nihanja količin odpadne vode,
3. nadpovprečne parametre onesnaženja odpadne vode oziroma nihanj parametrov.

31. člen

(obveznost obveščanja)

(1) Uporabnik javne kanalizacije je dolžan takoj obvestiti upravljavca o nevarnih in škodljivih snoveh, ki so zaradi nesreče, okvare tehnološke opreme, malomarnosti ali višje sile odtekle v javno kanalizacijo.

(2) Uporabnik je dolžan takoj obvestiti upravljavca o vseh spremembah kvalitete in količin odpadne vode, ki so trajnejšega značaja.

(3) O rezultatih meritev onesnaženosti je uporabnik dolžan obveščati upravljavca najmanj enkrat letno oziroma do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto.

VII. PADAVINSKE VODE

32. člen

(odvajanje padavinskih voda)

(1) Padavinsko vodo je potrebno odvajati neposredno v naravne odvodnike (vodotoke) ali s ponikanjem v tla.

(2) Padavinske vode, ki so tako onesnažene, da se na podlagi določb podzakonskih aktov ne smejo odvajati neposredno v vodotoke ali na ponikanje, mora lastnik ali upravljavec površin primerno zajeti in očistiti ter jih speljati v vodotoke ali s ponikanjem v tla, kadar je to izvedljivo.

(3) V primeru, če se padavinska voda odvaja v javno kanalizacijo, za kar mora uporabnik pridobiti predhodno soglasje upravljavca, se za plačilo odvajanja uporabljajo določila tega odloka, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, s tem, da se tarifa obračuna na podlagi velikosti površine, s katere se padavinska voda odvaja.

VIII. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA NA OBMOČJIH KJER NE OBSTAJAJO IN NISO PREDVIDENI SISTEMI JAVNE KANALIZACIJE

33. člen

(gradnja lastnih naprav)

(1) Na območjih, kjer ni zgrajenih sistemov javne kanalizacije, je pri gradnji novih objektov obvezna izgradnja lastnih

objektov za čiščenje odpadnih voda (čistilne naprave), na katere se ne navezuje padavinskih voda. Dovolj se gradnja izključno vodotesnih greznic na praznjenje ali navezavo na primerno izvedeno malo čistilno napravo.

(2) Za izgradnjo greznice si mora investitor pridobiti ustrezno dovoljenje, h kateremu mora biti priloženo soglasje, ki ga izda pristojni organ.

(3) Padavinske vode ne smejo biti odvedene v greznico. Speljati jih je treba v sprejemnike, meteorno kanalizacijo ali s ponikanjem v tla, kadar je to izvedljivo.

34. člen

(čiščenje in vzdrževanje)

(1) Uporabniki morajo zagotoviti redno čiščenje in vzdrževanje lastnih objektov za čiščenje odpadnih voda (greznic, čistilnih naprav).

(2) Praznjenje greznic je obvezno in se opravlja po potrebi s strani izvajalca gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda oziroma najmanj enkrat na štiri leta. Uporabniki so dolžni v ta namen omogočiti in dopustiti dostop do greznic s specialnimi vozili. Izvajalec izda potrdilo o praznjenju greznice, ki ga mora uporabnik predložiti na zahtevo občinskih inšpekcijskih služb.

(3) Vsebinsko greznice se lahko odpelje izključno na napravo za prevzem in čiščenje grezničnih gošč.

(4) Glede plačila storitve iz drugega odstavka tega člena se uporabljajo določila tretjega in četrtega odstavka 44. člena tega odloka.

(5) Upravljavec je dolžan voditi evidenco uporabnikov z individualnimi greznicami, na podlagi katere se pripravlja plan praznjenja. Dejanske termine praznjenja je upravljavec dolžan uskladiti z uporabnikom.

IX. MOTNJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA

35. člen

(motnja delovanja sistema brez objave)

(1) Izvajalec javne službe lahko na stroške uporabnika brez objave in brez odgovornosti za morebitno škodo, ki nastane zaradi tega, najprej prekine odvajanje odpadnih in padavinskih voda, in sicer tako, da se uporabniku prekine odtok iz notranje kanalizacije v javno kanalizacijo, in nato dobavo vode iz javnega vodovoda, v naslednjih primerih:

– če je zaradi stanja interne kanalizacije stavbe ali naprav v njej ogroženo obratovanje javne kanalizacije, proces čiščenja na komunalni čistilni napravi ali zdravje oziroma premoženje ljudi,

– če je kanalizacijski priključek na javno kanalizacijo izveden brez soglasja upravljavca,

– če uporabnik brez soglasja upravljavca dovoli priključitev drugega uporabnika na interno kanalizacijo ali kanalizacijski priključek ali če spremeni zmožljivosti svoje napeljave,

– če uporabnik onemogoča upravljavcu meritve količin in stopnje onesnaženosti odpadne vode ali pregled na kanalizacijskem priključku,

– če uporabnik svojevoljno spremeni izvedbo priključka,

– če uporabnik krši objavljene omejitve in druge ukrepe v zvezi z odvajanjem in čiščenjem odpadne vode,

– če uporabnik z odvajanjem odpadne vode ogroža vodne vire ali oskrbo s pitno vodo.

(2) Prav tako mora uporabnik v primerih iz prejšnjega odstavka na poziv upravljavca prekiniti črpanje iz lastnih virov ali virov, pridobljenih na podlagi koncesije. Prekinjeno odvajanje odpadne in padavinske vode oziroma dobava vode iz javnega vodovoda velja za čas, do odprave vzroka prekinitev. Stroške prekinitev in ponovne priključitve plača uporabnik.

36. člen

(motnja delovanja sistema z obvezno objavo)

(1) Upravljavalec ima pravico brez povračila škode povzročiti motnjo v delovanju sistema odvajanja odpadnih in padavinskih voda tudi v naslednjih primerih:

1. za čas izvedbe planiranih vzdrževalnih del na javni kanalizaciji,

2. za čas odprave nepredvidljivih okvar na objektih in napravah javne kanalizacije,

3. v primerih višje sile.

(2) Upravljavalec mora o času trajanja prekinitve odvajanja odpadnih voda v primeru izvedbe planiranih vzdrževalnih del obvestiti uporabnike neposredno ali preko sredstev javnega obveščanja pravočasno, in sicer vsaj en (1) teden pred prekinitvijo za planirana vzdrževalna dela.

(3) V primerih iz tretje točke prvega odstavka lahko upravljavalec postopa skladno s sprejetimi načrti ukrepov za navedene primere. V primerih krajših nepredvidljivih prekinitev (do treh ur) odvajanja odpadnih in padavinskih voda objava za upravljalca ni obvezna.

X. OBRAČUN ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

37. člen

(plačevanje stroškov)

Uporabniki javne službe so dolžni redno plačevati stroške odvajanja in čiščenja odpadnih voda na podlagi izstavljenega računa upravljalca.

38. člen

(obračun na internem vodovodnem omrežju več uporabnikom)

(1) V primerih, ko je na internem vodovodnem omrežju več uporabnikov, ki se oskrbujejo z vodo iz istega priključka, na katerem se meri poraba vode z enim obračunskim vodomermom in so na internem omrežju vgrajeni pomožni vodomeri, lahko upravljavalec izda račun za stroške odvajanja in čiščenja odpadnih voda posameznim uporabnikom na podlagi odčitka stanja na pomožnih vodomernih.

(2) Kadar so pomožni vodomeri vseh uporabnikov upravljavcu dostopni ob vsakem času (so nameščeni na njemu dostopnih funkcionalnih površinah ali v skupnih delih objekta) je upravljavalec, pod pogojem da so pomožni vodomeri vzdrževani v skladu z veljavnimi predpisi, na podlagi pogodbe z upraviteljem objekta dolžan sam odčitavati stanje na pomožnih vodomernih.

(3) Razlika med seštevkom dobavljene vode po odčitkih na pomožnih vodomernih in po odčitku na glavnem vodomermu se razdeli na vse uporabnike v objektu, skladno s strukturo, ki jo določa odčitek na pomožnih vodomernih po prvem odstavku.

(4) V primerih, ko ni možnosti za izdajo računov posameznim uporabnikom na podlagi odčitka stanja na vodomermu, se vprašanja izdaje in plačevanja računov ter drugi premoženjsko-pravni odnosi ter ukrepi uredijo s pogodbo iz petega odstavka 14. člena tega odloka.

39. člen

(plačilo računa)

(1) Račun mora uporabnik plačati v roku 15 dni po izstavitvi.

(2) Uporabnik lahko upravljavcu pisno ugovarja na izdani račun v 10 dneh od dneva izdaje računa. Vloženi ugovor ne vpliva na zapadlost računa. Upravljavalec je na tak ugovor dolžan pisno odgovoriti v 15 dneh od prejema ugovora in v tem času oziroma do rešitve ugovora ne sme začasno prekiniti dobave vode, po postopku določenem s tem in odlokom, ki ureja gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo.

(3) Kolikor upravljavalec uporabnikov ugovor zavrne, ima slednji pravico do pritožbe, ki jo lahko v osmih dneh po prejemu upravljalčeve zavrnitve ugovora naslovi na župana, ki o njej tudi odloča. Vložena pritožba ne zadrži postopka začasne prekinitve dobave vode iz 40. člena odloka.

40. člen

(prekinitve dobave vode)

(1) Uporabniku, ki po preteku roka plačila, razen v primerih, ko je njegovemu ugovoru ugodeno, ne plača celotnega zneska po računu, upravljavalec pošlje pisni opomin, s katerim ga opozori, da mu bo dobava vode na njegove stroške začasno prekinjena, če računa ne bo poravnal takoj.

(2) Če celotni znesek računa niti v 8 dneh po vročenem pisnem opominu z vsebino iz prvega odstavka tega člena ni plačan, lahko upravljavalec uporabniku z upravno odločbo začasno prekine dobavo vode. Glede oblike upravne odločbe se upoštevajo določila zakona, ki ureja upravni postopek.

XI. VARSTVO UPORABNIKOV

41. člen

(načini varstva pravic uporabnikov storitev javne službe)

Varstvo pravic uporabnikov storitev javne službe se zagotavlja zlasti z:

- dolžnostjo sklenitve pogodbe iz tretjega odstavka 14. člena tega odloka, če so za to izpolnjeni pogoji;
- z možnostjo vložitve pritožb zoper odločitve upravljalca, ki jih ta izda pri izvajanju javnih pooblastil;
- z možnostjo vložitve ugovora zoper dejanja ali opustitve upravljalca, skladno z določbami tega odloka, naslovljenega na upravljalca;
- z ukrepi, določeni z zakonodajo o varstvu potrošnikov;
- z drugimi predpisi.

42. člen

(kontrahirna dolžnost upravljalca)

(1) Uporabnik lahko v primeru, ko upravljavalec krši dolžnost sklenitve pogodbe z uporabnikom, ki mu ta pravica pripada, zahteva od pristojnega organa izdajo odločbe, s katero ta odloči o njegovi pravici, za katero uporabnik meni, da je kršena, in naloži upravljavcu sklenitev te pogodbe ali drugo ustrezno ravnanje.

(2) Upravljavalec mora ponuditi sklenitev ustrezne pogodbe v roku 3 dni od dokončnosti odločbe iz prejšnjega odstavka, sicer ga lahko pristojni organ v to prisili z ustreznimi sredstvi izvršbe.

XII. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE

43. člen

(viri financiranja javne službe)

- (1) Viri financiranja gospodarske javne službe so:
- a) plačila uporabnikov za storitve javne službe,
 - b) plačilo stroškov za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje,
 - c) druga plačila uporabnikov za storitve javne službe in izvajanje javnih pooblastil (stroški projektnih pogojev, soglasij ...),
 - d) sredstva občinskega proračuna,
 - e) sredstva državnega proračuna in državnih skladov,
 - f) druga sredstva, namenjena za izgradnjo in delovanje sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih, komunalnih in padavinskih voda.

(2) Proračunsko financiranje javne službe se razmeji med lokalno skupnostjo in državo na način, ki ga določa zakon.

(3) Podrobnejši način obračunavanja obveznosti po virih iz točk a), b) in c) se določi v pravilniku o načinu obračunavanja

stroškov, povezanih z izvajanjem javne službe, ki ga sprejme občinski svet v obliki predpisa.

(4) Obveznosti po virih iz točk a), b) in c) prvega odstavka tega člena se uporabnikom zaračunavajo po tarifi, ki jo na pobudo upravljavca in na predlog župana v obliki predpisa sprejme občinski svet. Upravljavec je pripravljen predlog tarife dolžan uskladiti z občinsko upravo, dolžan pa je tudi sodelovati pri njegovi obravnavi na občinskem svetu.

44. člen

(diferenciacija plačil uporabnikov za storitve javne službe)

(1) Plačila uporabnikov za storitve javne službe so izražena v eurih za porabljeni kubični meter vode. Plačila uporabnikov za storitve javne službe so lahko različna za različne kategorije uporabnikov ali za različne namene uporabe (gospodinjstvo, ostali izvangospodinjiski nameni, posebne kategorije gospodarskih subjektov).

(2) V primeru, da uporabnik uporablja storitve javne službe za različne namene uporabe, se njegova plačila za storitve javne službe obračunavajo po tarifi, ki je višja, in sicer do ureditve ločenega obračunavanja odvajanja in čiščenja odpadne vode za dejavnosti z nižjo tarifo.

(3) Za stavbe v naselju ali njegovem delu, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, in za stavbo ali za funkcionalno zaokroženo skupino stavb zunaj naselja, ki imajo urejeno skupno odvajanje odpadnih voda, predstavlja plačilo (v smislu točke a) prvega odstavka 43. člena tega odloka) izvajalcu gospodarske javne službe za naslednje storitve:

- praznjenje nepretočnih greznic,
- prevzem blata iz pretočnih greznic najmanj enkrat na štiri leta; dejanska frekvenca se definira v Tehničnem pravilniku, glede na porabo vode na odjemnem mestu,
- prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav enkrat na štiri leta in
- obratovalni monitoring za male komunalne čistilne naprave iz prejšnje alineje.

(4) Kolikor je storitev iz prve, druge in tretje alineje prejšnjega odstavka potrebno opraviti v pogostejših časovnih intervalih, kot so opredeljeni v prejšnjem odstavku, je izvajalec gospodarske javne službe vsako nadaljnjo izvedbo teh storitev upravičen zaračunati po tarifi, pripravljeni v skladu s 43. členom tega odloka. Ne glede na to, ali je storitev iz tretjega odstavka naročena, jo je uporabnik (iz tretjega odstavka) dolžan plačati.

45. člen

(plačilo stroškov za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje)

(1) Ob priključitvi na kanalizacijsko omrežje je uporabnik dolžan plačati stroške priključitve na kanalizacijsko omrežje.

(2) Stroški priključitve iz prvega odstavka tega člena se uporabniku zaračunajo na podlagi tarife, ki jo na obrazložen predlog upravljavca določi Občinski svet, vsebujejo pa predvsem stroške uporabljenega materiala ter pripravljalnih in izvedbenih del za priključitev uporabnika na kanalizacijsko omrežje. Stroški priključitve se lahko glede na zahtevnost izvedbe priključka razlikujejo.

(3) Stroške priključitve iz prvega in drugega odstavka tega člena uporabniku, ki se priključi na kanalizacijsko omrežje, zaračuna upravljavec z računom, glede katerega smiselno veljajo določila 39. in 40. člena tega odloka.

46. člen

(druge storitve javne službe)

(1) Druge storitve javne službe so tiste, ki so skladno s tem odlokom in drugimi predpisi, ki določajo vsebino javne službe, tako tudi določene v tarifi javne službe in jih lahko opravlja samo upravljavec (na primer: trajni in začasni priklop in odklop priključka, izdajanje soglasij v okviru javnih pooblastil in podobno).

(2) Tarifa storitev iz prvega odstavka mora biti za enak obseg storitev enaka za vse uporabnike, ne glede na vrsto uporabnika ali njegovo lokacijo.

XIII. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA IN UPORABNIKOV

47. člen

(programi javne službe, poročanje)

(1) Upravljavec je dolžan vsako leto pripraviti predlog letnega programa javne službe za prihodnje leto in ga skupaj z devetmesečnim poročilom o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe, najkasneje do 15. 11. vsakega tekočega leta predložiti pristojnemu organu. Letni program sprejme občinski svet.

(2) Najkasneje v roku šestih mesecev po pričetku izvajanja gospodarske javne službe po tem odloku mora upravljavec pripraviti in pristojnemu organu predložiti predlog dolgoročnega plana javne službe za obdobje naslednjih petih let, ki mora obsegati tudi vizijo izgradnje infrastrukture. Kasnejše predloge dolgoročnih planov je upravljavec dolžan pripravljati vsakih pet let, za obdobje naslednjih petih let. Dolgoročni plan, kot tudi njegove morebitne spremembe, sprejme občinski svet.

(3) Upravljavec je dolžan najkasneje do 28. 2. vsakega naslednjega leta pristojnemu organu predložiti poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe v preteklem letu.

(4) Podrobnejša vsebina programov iz prvega in drugega odstavka ter poročila o poslovanju iz prejšnjega odstavka se določijo v koncesijski pogodbi.

48. člen

(obveznosti upravljavca)

Upravljavec ima pri izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda naslednje obveznosti:

1. skrbi za normalno delovanje ter vzdrževanje in obratovanje objektov in naprav javne kanalizacije ter čistilnih naprav, ki so v njegovem upravljanju,
2. skrbi za meritve in obračun odvedene in očiščene odpadne vode,
3. redno kontrolira sestav odpadne vode, delovanje čistilnih naprav in drugih naprav za predčiščenje tehnološke odpadne vode ter pregleduje dnevnik obratovanja le-teh,
4. obvešča uporabnike o času trajanja in ukrepih ob motnjah ali prekinitev odvajanja odpadnih in padavinskih voda neposredno ali prek sredstev javnega obveščanja,
5. vodi kataster objektov in naprav javne kanalizacije ter redno usklajuje kataster,
6. izdaja soglasja in omogoča priključitev na javno kanalizacijo,
7. dolžan je pisno obvestiti uporabnika o vsaki spremembi pogojev priključevanja na javno kanalizacijo,
8. nadzira gradnjo objektov in naprav javne kanalizacije ter kanalizacijskih priključkov,
9. sistematično pregleduje objekte in naprave javne kanalizacije ter priključnih jaškov,
10. izdela načrt ukrepov v primeru nepredvidljivih napak in višje sile (36. člen),
11. organizira odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode v primeru višje sile ter o tem poroča pristojnim občinskim službam,
12. pripravlja predloge za načrtovanje, planiranje obnove, širitve in dopolnitve kanalizacijskega sistema, skladno s predpisi, ki urejajo investicije v infrastrukturo,
13. kontrolira in izvaja praznjenje greznic,
14. vzpostavi in vodi evidenco uporabnikov z individualnimi greznicami, na podlagi katere pripravlja plan za redno praznjenje,
15. kontrolira vodotesnost kanalov in bazenov,

16. pristojnemu organu v rokih iz 47. člena tega odloka predloži predlog letnega ter dolgoročnega progama izvajanja javne službe, ki je predmet tega odloka, ter poročilo o poslovanju in izvajanju javne službe.

49. člen

(obveznosti uporabnika)

(1) Uporabnik javne kanalizacije ima naslednje obveznosti:

1. na javno kanalizacijo se lahko priključi le s soglasjem upravljavca,

2. na že zgrajeno javno kanalizacijo se mora priključiti najkasneje v 12 mesecih po izgradnji le te in hkrati opustiti obstoječo greznico skladno z navodili upravljavca,

3. spremeniti kanalizacijski priključek v primeru spremembe pogojev odvajanja odpadne ali padavinske vode,

4. zgraditi objekte in naprave interne kanalizacije, skladno s projektno dokumentacijo in Tehničnim pravilnikom,

5. redno vzdrževati interno kanalizacijo z vsemi objekti in napravami, kanalizacijskim priključkom in lokalno čistilno napravo ter voditi dnevnik obratovanja posamezne interne čistilne naprave v skladu s predpisi,

6. omogočiti upravljavcu pregled interne kanalizacije in sestavo odpadne vode v vsakem času, tudi izven obratovalnega časa,

7. odpadne vode, ki ni primerna za spuščanje v javno kanalizacijo, ne sme pred spuščanjem v javno kanalizacijo redčiti z neonesnaženo vodo (pitno, hladilno, drenažno), da bi z redčenjem dosegli zahtevane lastnosti,

8. redno oziroma po potrebi naročiti praznjenje greznic in izvajati vzdrževalna dela,

9. odvajati v javno kanalizacijo samo takšno odpadno vodo, ki ne prekršča predpisanih parametrov,

10. prijaviti upravljavcu vsako spremembo količine in kvalitete odpadne komunalne in padavinske vode,

11. redno plačevati prejete račune za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,

12. pisno obveščati upravljavca o lastninskih in drugih spremembah v zvezi s priključitvijo na javno kanalizacijo,

13. javiti vsako opaženo nepravilnost na objektih in napravah javne kanalizacije upravljavcu,

14. pridobiti soglasje upravljavca pri predelavi kanalizacijskega priključka,

15. ne dovoliti priključitve objektov drugih lastnikov na svojo interno kanalizacijo ali kanalizacijski priključek brez soglasja upravljavca,

16. odgovarja za škodo, povzročeno na javni kanalizaciji, lastnem ali tujem kanalizacijskem priključku, ki jo povzroči s svojim ravnanjem, prekomernim odvajanjem vode brez soglasja upravljavca in neustrezno uporabo.

(2) Uporabnik sme odvajati odpadno vodo v javno kanalizacijo samo na način, ki ne poslabšuje pogojev odvajanja drugih uporabnikov.

50. člen

(obveznosti pri odvajanju tehnoloških vod)

Pri odvajanju tehnoloških odpadnih vod ima uporabnik javne kanalizacije še naslednje obveznosti:

1. v roku 12 meseca od začetka odvajanja tehnološke odpadne vode urediti kontrolno merilno mesto na izpustu odpadne vode v javno kanalizacijo, skladno z veljavnimi normativi,

2. v skladu s predpisi kontrolirati sestavo odpadne tehnološke vode in rezultate enkrat mesečno posredovati upravljavcu,

3. pridobiti soglasje upravljavca za povečanje odvajanja dogovorjene količine vode.

51. člen

(obveznosti drugih subjektov)

(1) Investitorji oziroma izvajalci gradbenih, vzdrževalnih, rekonstrukcijskih in drugih del pri vseh posegih v prostor ter

upravljalci drugih omrežij (na primer: električno omrežje, telefon, plinovod, toplovod in podobno) morajo pred opravljanjem del na svojih objektih in napravah, ki bi lahko imela za posledico motnje pri odvajanju odpadne vode ali poškodbe na infrastrukturi po tem odloku, o nameravanem pričetku del obvestiti upravljavca.

(2) V primeru, ko do poškodb vseeno pride, morajo investitorji oziroma izvajalci to nemudoma sporočiti upravljavcu javne kanalizacije in mu poravnati stroške popravila.

52. člen

(oprostitvev odgovornosti upravljavca za škodo)

Upravljevec ne odgovarja za škodo zaradi izlivov iz javne kanalizacije, do katerih pride v naslednjih primerih:

– zaradi naravnih in drugih nesreč,

– ko niso zagotovljeni pogoji za ureditev vodotokov in zalednih voda,

– ko priključitev stavbe ali površine na javno kanalizacijo ni izvedena v skladu z izdanim soglasjem.

XIV. NADZOR

53. člen

(organi nadzora)

(1) Nadzor nad izvajanjem javne službe opravlja organ občinske uprave, pristojen za gospodarske javne službe.

(2) Nadzor nad izvajanjem odloka v delu, ki se nanaša na prepovedana dejanja, opredeljena kot prekršek, izvaja občinska inšpekcija.

(3) Pooblašeni delavci upravljavca so dolžni o kršitvah določil tega odloka takoj obveščati pristojne organe iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena ter ugotovljene kršitve dokumentirati.

XV. KAZENSKÉ DOLOČBE

54. člen

(dolžnost plačevanja stroškov po poteku rokov za priključitev)

Po poteku leta dni od roka iz prvega odstavka 14. člena oziroma 60. člena tega odloka se uporabniku začnejo zaračunavati stroški po tarifi, ki velja za odvajanje v javno kanalizacijsko omrežje, in sicer ne glede na to, ali je bila priključitev na javni kanalizacijski sistem izvedena ali ne, in ne glede na to, ali je bila priključitev izvedena pravilno in zakonito. Razlogi, ki onemogočajo priključitev na javno kanalizacijo in ki niso na strani upravljavca, uporabnika ne opravičujejo dolžnosti plačila.

55. člen

(prekrški upravljavca)

(1) Z globo 1.200 EUR se kaznuje upravljavec, če:

1. ne zagotovi izvajanja določil iz prvega in drugega odstavka 2. člena,

2. ne vodi katastra kanalizacijskega omrežja, kot to določa prvi odstavek 7. člena odloka,

3. priključi objekt, ki ni legalno zgrajen, kot to prepoveduje četrti odstavek 14. člena,

4. z uporabnikom ne sklene pogodbe iz petega odstavka 14. člena, kljub temu, da so izpolnjeni pogoji iz 42. člena,

5. ne dopusti priključitve, kot to določa prvi odstavek 15. člena,

4. ne izvaja nadzora nad deli pri graditvi objektov javne kanalizacije in kanalizacijskih priključkov, kot to določa drugi odstavek 16. člena,

5. ne evidentira uporabnika, kot to določa tretji odstavek 16. člena,

6. ne izpolnjuje predpisanih obveznosti iz drugega, tretjega ali petega odstavka 34. člena,

7. ne zahteva prekinitev odvajanja odpadnih voda v javno kanalizacijo oziroma dobave vode v primerih, kot to določa prvi odstavek 35. člena,

8. če uporabniku prekine odvajanje odpadnih voda v javno kanalizacijo ali dobavo vode, pa za to niso podani razlogi iz prvega odstavka 35. člena,

9. ne odpravi prekinitev odvajanja odpadnih voda v javno kanalizacijo oziroma dobave vode takoj po odpravi vzroka za prekinitev, kot to določa drugi odstavek 35. člena,

10. povzroči motnjo odvajanja odpadnih voda brez predhodnega obvestila uporabnikom (drugi odstavek 36. člena) in je zato povzročena škoda,

11. ne izpolnjuje katere od obveznosti, ki so navedene v 48. členu tega odloka.

(2) Z globo 400 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba upravljavca.

56. člen

(prekrški uporabnikov)

(1) Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba, če:

1. objekte in naprave iz prvega odstavka 11. člena ne vzdržuje, kot je to določeno v tretjem odstavku 11. člena,

2. se ne priključi na javno kanalizacijo v roku, kot ga določa prvi odstavek 14. člena oziroma 60. člen,

3. ne uporablja javne kanalizacije, kot to določa šesti odstavek 14. člena,

4. ne vgradi obračunskih vodomero (merilnih naprav), kot to določa drugi odstavek 22. člena,

5. brez podlage v četrtem odstavku 24. člena ne izvede merilnega mesta, če to od njega zahteva drugi odstavek 24. člena, ali ravna z merilnim mestom v nasprotju z določili tretjega odstavka 24. člena,

6. v javno kanalizacijo izpušča tako tehnološko odpadno vodo, ki prekoračuje vrednosti emisij snovi in toplote, ki jih določajo predpisi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, in ravna v nasprotju z 28. členom,

7. ne zagotovi meritev stopnje onesnaženosti tehnološke odpadne vode iz prvega odstavka 29. člena,

8. v primeru potrebe po posebni pogodbi iz 30. člena ne sklene posebne pogodbe z upravljavcem,

9. ne obvešča upravljavca, kot je določeno v 31. členu,

10. padavinsko vodo brez soglasja upravljavca odvaja v javni kanalizacijski sistem oziroma jo odvaja na ceste ali ostale javne površine (32. člen),

11. na območjih, kjer ni zgrajenih sistemov javne kanalizacije, ne zgradi lastnega objekta za čiščenje odpadnih voda in ne izvede ukrepov, kot to določa 33. člen,

12. ne zagotovi rednega čiščenja in vzdrževanja lastnih objektov za čiščenje odpadnih voda, kot to določajo prvi, drugi in tretji odstavek 34. člena,

13. ne izpolnjuje katere od obveznosti, ki so navedene v 49. členu tega odloka,

14. ne posreduje upravljavcu podatkov za obračun odpadne vode, kot to določa 62. člen.

(2) Za prekršek iz prvega odstavka tega člena se kaznuje uporabnik – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma druga fizična oseba, ki opravlja dejavnost, z globo 1.400 EUR.

(3) Odgovorna oseba pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika posameznika se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo 400 EUR.

57. člen

(drugi prekrški)

(1) Z globo 1.200 EUR se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma druga fizična oseba, ki opravlja dejavnost, če:

1. ne prenese objektov in naprav v upravljanje upravljavcu (prvi odstavek 21. člena),

2. pred opravljanjem del na svojih objektih in napravah, ki bi lahko imela za posledico motnje pri odvajanju odpadne vode ali poškodbe infrastrukture po tem odloku, o nameravanim pričetku del ne obvesti upravljavca (prvi odstavek 51. člena).

(2) Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

(3) Posameznik se za prekršek iz prvega odstavka kaznuje z globo 400 EUR.

XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

58. člen

(uskladitev katastra komunalnih naprav)

Kataster komunalnih naprav iz prvega odstavka 7. člena tega odloka mora upravlavec z dejanskim stanjem uskladiti najkasneje v dveh letih po uveljavitvi tega odloka.

59. člen

(Tehnični pravilnik)

Predlog Tehničnega pravilnika iz 8. člena tega odloka upravlavec v sodelovanju s pristojnim organom pripravi najkasneje v 12 mesecih po uveljavitvi tega odloka.

60. člen

(priključitev objektov na javno kanalizacijo)

Objekte, ki kljub možnosti priključitve na dan uveljavitve tega odloka še niso priključeni na javno kanalizacijo, je treba priključiti na javno kanalizacijo v roku dvanajstih mesecev po uveljavitvi tega odloka, razen izjem iz drugega in tretjega odstavka 14. člena tega odloka.

61. člen

Dejavnosti javne službe iz 2. in 3. točke drugega odstavka 3. člena odloka začne upravlavec izvajati takoj po pridobitvi tehničnih možnosti za njihovo izvajanje, vendar najkasneje v roku dveh let od uveljavitve tega odloka.

62. člen

(medsebojni sporazumi med uporabniki)

(1) Uporabniki so medsebojne sporazume iz drugega odstavka 26. člena tega odloka dolžni skleniti in jih izvajalcu javne službe posredovati v dvanajstih mesecih od dne uveljavitve tega odloka.

(2) V času uveljavitve tega odloka že obstoječih medsebojnih sporazumih iz drugega odstavka 26. člena tega odloka, so uporabniki dolžni pisno obvestiti izvajalca javne službe najpozneje v enem mesecu od uveljavitve tega odloka.

63. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o pogojih odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Krško (Uradni list RS, št. 66/96).

64. člen

(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-4/2007-O602

Krško, dne 22. marca 2007

Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

1867. Odlok o ustanovitvi zavoda Lokalna energetska agencija Dolenjska – Posavje – Bela Krajina (lead)

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS-UPB-1, 21/06 – odločba US RS in 14/07 – ZSPDPO), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 6. seji dne 5. 4. 2007 sprejel

O D L O K

o ustanovitvi zavoda Lokalna energetska agencija Dolenjska – Posavje – Bela Krajina (LEAD)

I. SPLOŠNE DOLOČBE IN DOLOČBE O USTANOVITELJU

1. člen

S tem odlokom Občina Krško ustanavlja zavod z nazivom Lokalna energetska agencija Dolenjska – Posavje – Bela Krajina (v nadaljevanju: LEAD) in določa razmerja med ustanoviteljem in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.

2. člen

Ustanovitelj zavoda je:

1. Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, mat. št. 5874572, ki jo zastopa župan Franc Bogovič.

Kot soustanovitelji lahko kasneje pristopijo tudi druge osebe, katerih medsebojne obveznosti in pravice se določijo s pogodbo.

3. člen

Zavod ima naslednje naloge:

- pripravlja in izvaja projekte s področja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije,
- izvaja promocijo in ozaveščanje javnosti,
- izvaja razvojne in raziskovalne naloge,
- povezuje institucije pri pripravi in izvajanju skupnih projektov,
- izvaja prenos dobrih praks in znanj,
- pripravlja energetske strategije lokalnih skupnosti,
- skrbi za trajnostni energetski razvoj in izobraževanje strokovne javnosti, občanov, javne uprave in gospodarskih subjektov,
- spodbuja učinkovito rabo energije in rabo obnovljivih virov energije s svetovanjem za doseg pozitivnih ekonomskih in okoljskih učinkov v malih in srednjih podjetjih,
- izdeluje načrte za zmanjšanje porabe električne in toplotne energije v zgradbah, ki so v javni rabi,
- pripravlja načrt zmanjšanja porabe električne energije javne razsvetljave ter skrbi za trajnostni energetski razvoj,
- sodeluje z lokalnimi skupnostmi, podjetji, ostalimi energetskimi agencijami, raziskovalnimi in razvojnimi institucijami, nacionalnimi in mednarodnimi zvezami agencij, prebivalci lokalnih skupnosti, nevladnimi organizacijami, potrošniki in ostalimi zainteresiranimi strankami.

4. člen

Ime zavoda glasi: LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA DOLENJSKA – POSAVJE – BELA KRAJINA.

Skrajšano ime zavoda je: LEAD

Zavod ima sedež v Krškem, CKŽ 30.

Zavod ima lahko tudi organizacijsko enoto.

II. DEJAVNOST ZAVODA

5. člen

Zavod opravlja naslednje dejavnosti v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti:

- | | |
|-----------|--|
| DE/22.110 | Izdajanje knjig, |
| DE/22.120 | Izdajanje časopisov, |
| DE/22.130 | Izdajanje revij in periodike, |
| DE/22.150 | Drugo založništvo, |
| K/72.300 | Obdelava podatkov, |
| K/72.400 | Omrežne podatkovne storitve, |
| K/72.600 | Druge računalniške dejavnosti, |
| K/73.101 | Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja, |
| K/73.102 | Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije, |
| K/73.103 | Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti, |
| K/73.201 | Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja, |
| K/73.202 | Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike, |
| K/74.130 | Raziskovanje trga in javnega mnenja, |
| K/74.140 | Podjetniško in poslovno svetovanje, razen arbitraže, |
| K/74.204 | Drugo projektiranje in tehnično svetovanje, |
| K/74.300 | Tehnično preizkušanje in analiziranje, |
| K/74.400 | Oglaševanje, |
| K/74.851 | Prevajanje, |
| K/74.852 | Fotokopiranje in drugo razmnoževanje, |
| K/74.853 | Druga splošna tajniška dela, |
| K/74.871 | Prirejanje razstav, sejmov in kongresov, |
| K/74.873 | Druge poslovne dejavnosti, d.n. od tega: – odčitavanje števecv porabe vode, elektrike, plina, ipd., |
| L/75.120 | Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulture in drugih socialnih storitev, razen obveznega socialnega zavarovanja, |
| L/75.130 | Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejšo poslovanje, |
| M/80.422 | Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n., |
| O/91.110 | Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj, |
| O/91.120 | Dejavnost strokovnih združenj, |
| O/92.522 | Varstvo kulturne dediščine. |

Dejavnost zavoda se lahko spremeni ali razširi le s soglasjem ustanovitelja.

III. VIRI FINANCIRANJA ZAVODA

6. člen

50% sredstev za delovanje zavoda za obdobje prvih treh let zagotovijo Občina Krško v proračunu, ter občine in podjetja, podpisnice pisma o nameri. Ostalih 50% sredstev zagotovi Evropska komisija na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju št. EIE/TYPE2/06/159/SI2.442669.

Zavod pridobiva sredstva za svoje delo:

- iz drugih virov v Sloveniji, EU in v svetu,
- kot nepovratna sredstva, ki jih za dejavnost zavoda namenja država, mednarodne organizacije in drugi subjekti,
- na podlagi mednarodnih in državnih razpisov za razvojne, svetovalne, publicistične in izobraževalne naloge,
- z delom na projektih,
- od ustanovitelja,
- s sofinanciranjem partnerskih institucij,
- za izvršene storitve svetovanja, izobraževanja in razvoja,

- na podlagi pogodb, ki jih sklepa s posameznimi naročniki,
- iz sredstev, ki jih investirajo predlagatelji projektov,
- z opravljanjem dejavnosti za potrebe uporabnikov in drugih subjektov na trgu,
- z opravljanjem dejavnosti na podlagi javnih pooblastil,
- s subvencijami,
- s sponzorstvom,
- z dotacijami, donacijami in
- iz drugih virov na način in pod pogoji, ki jih določa zakon.

Zavod pridobiva sredstva tudi v okviru razpisov ministrstev, strukturnih skladov, skladov Evropske unije ter drugih skladov. V okviru razpisnih programov se sredstva razpisa namenajo za delovanje agencije oziroma zavoda, za plače zaposlenih, opremo in programe, ki jih izvaja zavod.

Za zagon poslovanja se za nabavo materialnih sredstev koristijo ustanovitvena sredstva.

7. člen

Sredstva, ki so povezana z registracijo zavoda so planirana v proračunu (NRP) ustanovitelja Občine Krško.

8. člen

Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod v soglasju z ustanoviteljem uporabiti za opravljanje in razvoj dejavnosti, izobraževanje in štipendiranje kadrov.

IV. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

9. člen

Zavod nastopa v pravnem prometu in sklepa pravne posle v okviru svoje dejavnosti.

10. člen

Zavod zastopa direktor zavoda neomejeno v okviru pooblastil, določenih v aktih zavoda oziroma sklepah pristojnih organov zavoda.

11. člen

Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga. Delavci zavoda morajo ravnati s sredstvi zavoda kot dobri gospodarji. Direktor mora uvesti postopek za ugotavljanje in povrnitev škode, ki nastane zavodu.

12. člen

Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda.

V. ORGANI ZAVODA

13. člen

Organi zavoda so:

- svet zavoda,
- strokovni svet zavoda,
- direktor zavoda.

14. člen

Svet zavoda

Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo:

- 2 predstavnika občinske uprave (ustanovitelja),
- 1 predstavnik občinskega sveta (ustanovitelja),
- 1 predstavnik delavcev zavoda,
- 1 predstavnik uporabnikov.

Način imenovanja izvolitve članov in pristojnosti sveta se določijo s statutom zavoda.

15. člen

Predstavnike občinske uprave (ustanovitelja) imenuje občinski svet na predlog župana. Mandat traja 4 leta.

Predstavnika občinskega sveta (ustanovitelja) imenuje občinski svet izmed članov občinskega sveta. Mandat predstavniku občinskega sveta traja do konstituiranja naslednjega novega občinskega sveta.

Predstavniki uporabnikov zastopa občine, oziroma podjetja, podpisnice pisma o nameri. Predstavnika uporabnikov imenuje občinski svet na predlog župana. Mandat traja 4 leta.

Delavci zavoda izvolijo izmed zaposlenih enega predstavnika na tajnem glasovanju s pooblastilom zastopanja njihovih interesov v svetu zavoda. Mandat traja 4 leta.

16. člen

Svet zavoda sprejema svoje odločitve na sejah z glasovanjem.

Svet zavoda ima predsednika in sprejema svoje odločitve z večino glasov prisotnih članov.

Svet zavoda je konstituiran, ko je imenovanih večina članov sveta zavoda. Člani sveta na prvi konstituirni seji izmed sebe izvolijo predsednika in podpredsednika.

17. člen

Naloge sveta zavoda so:

- sprejema statut s soglasjem ustanovitelja,
- imenuje in razrešuje direktorja s soglasjem ustanovitelja,
- sprejema program dela in razvoja zavoda s soglasjem ustanovitelja,
- sprejema finančni načrt in zaključni račun zavoda,
- imenuje strokovni svet,
- predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
- sprejema poslovnik o delu sveta zavoda in strokovnega sveta zavoda,
- opravlja druge, z zakonom ali splošnimi akti zavoda določene zadeve.

18. člen

Strokovni svet zavoda

Za obravnavanje vprašanj s področja strokovnega dela ima zavod strokovni svet kot strokovni organ.

Strokovni svet predlaga svetu zavoda strokovne odločitve.

Strokovni svet sestavljajo člani, ki jih imenuje svet zavoda izmed predstavnikov zainteresiranih partnerskih institucij ter priznanih strokovnjakov s področja dejavnosti zavoda.

Predsednika, ki zastopa strokovni svet in vodi njegovo delo, imenuje svet zavoda, na predlog direktorja zavoda.

Naloge strokovnega sveta:

- obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda,
- daje svetu zavoda in direktorju smernice za sprejemanje strokovnih odločitev,
- daje svetu in direktorju zavoda predloge za razvoj dejavnosti,
- določa strokovne podlage za program dela in razvoj zavoda,
- daje strokovno oceno o izvedenih aktivnostih,
- opravlja druge naloge, določene z zakonom in odlokom o ustanovitvi zavoda.

19. člen

Direktor zavoda

Poslovodni organ zavoda je direktor, ki organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja zavod ter je odgovoren za zakonitost dela zavoda.

Direktor zastopa zavod neomejeno v okviru pooblastil, določenih s statutom in drugimi akti zavoda.

Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda z večino glasov vseh članov sveta in s soglasjem ustanovitelja. Mandat direktorja traja 4 leta. Po preteku mandata je lahko ista oseba ponovno imenovana za direktorja.

20. člen

Pogoji in postopek za imenovanje direktorja:

Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:

- univerzitetna izobrazba ekonomske ali naravoslovno-tehnične smeri,
- najmanj 8 (osem) let delovnih izkušenj,
- poznavanje strategij, programskih dokumentov in programov Republike Slovenije in Evropske unije na področju trajnostnega razvoja,
- slovensko državljanstvo,
- znanje slovenskega jezika,
- aktivno znanje angleškega jezika in vsaj še enega dodatnega EU jezika pasivno,
- poznavanje dela z računalnikom,
- smisel za timsko delo in poznavanje projektnega managementa.

21. člen

Naloge direktorja:

- pripravi predlog programa dela,
- odloča o uporabi sredstev v skladu s programom dela,
- določa poslovno politiko zavoda,
- organizira in vodi delovni proces,
- sodeluje pri delu sveta zavoda in strokovnega sveta zavoda brez pravice odločanja,
- izvršuje sklepe sveta zavoda,
- pripravlja in svetu zavoda predlaga v sprejem splošne akte zavoda,
- izvaja naloge s področja delovno pravnih razmerij,
- obvešča svet zavoda o morebitnih odstopanjih ali prekoračitvah planskih aktov,
- daje poročila o izvedenih aktivnostih in rezultatih dela,
- opravlja druge zadeve v skladu z veljavnimi predpisi in tem statutom.

22. člen

Vršilca dolžnosti direktorja imenuje občinski svet za čas do imenovanja direktorja na predlog župana, vendar največ za dobo enega leta. V tem času ima vršilec dolžnosti direktorja pravico zastopati zavod skladno z določbami 19. člena.

VI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

23. člen

Zavod ima statut in druge akte, s katerimi se podrobno ureja organizacija zavoda, organi, njihove pristojnosti in način odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda, v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi zavoda.

VII. PRENEHANJE ZAVODA

24. člen

Zavod preneha v naslednjih primerih:

- če se s pravnomočno odločbo ugotovi ničnost vpisa zavoda v sodni register,

– če je zavodu izrečen ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti, ker ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti, pa v roku, določenem z izrečenim ukrepom, ne izpolni pogojev za opravljanje te dejavnosti,

– če ustanovitelj sprejme sklep o prenehanju zavoda, ker so prenehale potrebe oziroma pogoji za opravljanje dejavnosti, za katero je bil zavod ustanovljen,

– če se pripoji drugemu zavodu ali spoji z drugim zavodom ali razdeli v dvoje ali več zavodov,

– če se preoblikuje v gospodarsko družbo in

– v drugih primerih, določenih z zakonom.

V primerih iz prve, druge in tretje alineje prejšnjega odstavka se opravi postopek likvidacije zavoda v skladu z zakonom.

VIII. KONČNE DOLOČBE

25. člen

Ustanovitelj Občina Krško zagotovi poslovne prostore za začetek delovanja zavoda.

26. člen

Spremembe in tolmačenje odloka o ustanovitvi LEAD sprejema in tolmači ustanovitelj zavoda Občina Krško oziroma občinski svet Občine Krško, tudi v primeru pristopa drugih soustanoviteljev (drugi odstavke, 2. člen odloka).

27. člen

Ta odlok začne veljati in se uporabljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 360-1/2006-O604

Krško, dne 5. aprila 2007

Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

1868. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Sveta regije Posavje

Na podlagi 23. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05 in 127/06 – ZJZP), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS-UPB1, 21/06 – odločba US RS in 14/07 – ZSPDPO), Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02), Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 05/03 in 57/06), Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) in Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07) so Občinski svet Občine Brežice na seji dne 12. 3. 2007, Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na seji dne 22. 2. 2007, Občinski svet Občine Krško na seji dne 5. 3. 2007 in Občinski svet Občine Sevnica na seji dne 21. 3. 2007 sprejeli

ODLOK

o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Sveta regije Posavje

1. člen

V Odloku o ustanovitvi Sveta regije Posavje (Uradni list RS, št. 38/06) se spremeni in dopolni 1. člen, ki se po novem glasi:

»Ta odlok ureja delo in organizacijo Sveta regije (v nadaljevanju: svet), katerega ustanoviteljice so občine Bre-

žice, Kostanjevica na Krki, Krško in Sevnica, ki tvorijo regijo Posavje.«

2. člen

Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-1/2007-O402

V Posavju, februar - marec 2007

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

1869. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Regionalnega razvojnega sveta regije Posavje

Na podlagi 24. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05 in 127/06 – ZJZP), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS-UPB1, 21/06 – odločba US RS in 14/07 – ZSPDPO), Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02), Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06), Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) in Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07) so Občinski svet Občine Brežice na seji dne 12. 3. 2007, Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na seji dne 22. 2. 2007, Občinski svet Občine Krško na seji dne 5. 3. 2007 in Občinski svet Občine Sevnica na seji dne 21. 3. 2007 sprejeli

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Regionalnega razvojnega sveta regije Posavje

1. člen

S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o ustanovitvi Regionalnega razvojnega sveta regije Posavje (Uradni list RS, št. 38/06).

2. člen

1. člen se dopolni tako, da se glasi:

»Ta odlok določa ustanovitev in naloge Regionalnega razvojnega sveta regije Posavje (v nadaljevanju: razvojni svet), sestavo, delovanje in odbore razvojnega sveta, katerega ustanoviteljice so občine Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško in Sevnica, ki tvorijo regijo Posavje.«.

3. člen

2. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Razvojni svet je sestavljen iz:

– 8 predstavnikov občin razvojne regije,

– 8 predstavnikov združenj gospodarstva na ravni razvojne regije,

– 4 predstavnikov sindikatov, nevladnih organizacij in predstavnikov drugih partnerjev na ravni razvojne regije,

– 1 predstavnika upravljavcev zavarovanih območij narave,

– 1 predstavnika romske skupnosti.«.

4. člen

3. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Predstavnike občin imenuje svet regije.

Predstavnike gospodarstva imenujejo:

– Območna gospodarska zbornica – 3 predstavnike,

– Območna obrtna zbornica Brežice – 1 predstavnika,

– Območna obrtna zbornica Krško – 1 predstavnika,

– Območna obrtna zbornica Sevnica – 1 predstavnika,

– Kmetijsko gozdarska zbornica, Območna enota Brežice

– 1 predstavnika,

– Združenje podjetnikov – 1 predstavnika.

Predstavnike sindikatov, nevladnih organizacij in zavodov ter skladov imenujejo sindikati in nevladne regionalne institucije in zavodi ter skladi v Posavju.

Predstavnika upravljavcev zavarovanih območij narave imenuje Kozjanski park Podsreda.

Predstavnika romske skupnosti imenuje društvo romske skupnosti.«.

5. člen

Za prvim stavkom 5. in 8. člena se doda stavek:

»V primeru neodločenega števila glasov, odloča glas predsednika razvojnega sveta.«.

6. člen

Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-1/2007-O402

V Posavju, februar - marec 2007

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

1870. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje

Na podlagi 29. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05 in 127/06 – ZJZP), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS-UPB1, 21/06 – odločba US RS in 14/07 – ZSPDPO), Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02), Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06), Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) in Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list

RS, št. 19/07) so Občinski svet Občine Brežice na seji dne 12. 3. 2007, Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na seji dne 22. 2. 2007, Občinski svet Občine Krško na seji dne 5. 3. 2007 in Občinski svet Občine Sevnica na seji dne 21. 3. 2007 sprejeli

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje

1. člen

S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o ustanovitvi zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje (Uradni list RS, št. 57/98, 107/03 in 38/06).

2. člen

1. člen se dopolni tako, da se glasi:

»S tem odlokom Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Občina Krško in Občina Sevnica (v nadaljevanju besedila ustanoviteljice) ustanavljajo zavod na področju pospeševanja gospodarstva in razvojnih nalog regionalne strukturne politike Regionalno razvojno agencijo Posavje (v nadaljnjem besedilu RRA Posavje).«.

3. člen

Prvi odstavek 3. člena se dopolni tako, da se glasi:

»Ustanoviteljice RRA Posavje so Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Občina Krško, Občina Sevnica in Republika Slovenija – Ministrstvo za gospodarstvo.«.

4. člen

8. člena se spremeni tako, da se glasi:

»RRA Posavje upravlja upravni odbor, ki ima pristojnosti, določene z zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, zakonom o zavodih ter statutom RRA Posavje.

Upravni odbor ima šest članov, in sicer:

- štiri predstavnike sveta regije,
- enega predstavnika zaposlenih v RRA Posavje ter
- enega predstavnika uporabnikov, ki ga imenuje Regionalni razvojni svet regije Posavje.

Mandat članov upravnega odbora traja 4 leta z možnostjo ponovne izvolitve.«.

5. člen

13. člen se dopolni tako da se glasi:

»Za ustanovitev in začetek dela RRA Posavje se zagotovi sredstva iz proračunov Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško in Občine Sevnica.«

6. člen

Spremeni se 14. člen in po novem glasi:

»RRA Posavje pridobiva sredstva za svoje delo:

- iz proračuna ustanoviteljic v skladu z letnim programom dela,
- iz državnega proračuna,
- iz sredstev pridobljenih iz projektnih storitev in s prodajo storitev na trgu,
- iz drugih virov.

RRA Posavje je dolžna voditi ločene računovodske evidence za sredstva, namenjena opravljanju nalog v javnem interesu.«

7. člen

Spremeni se 21. člen in po novem glasi:

»Glede zadev, ki s tem odlokom niso posebej urejene, se neposredno uporabljajo določila veljavnega zakona o zavodih in veljavnega zakona, ki ureja vzpodbujanje skladnega regionalnega razvoja.«.

8. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-1/2007-O402

V Posavju, februar - marec 2007

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

LJUBLJANA

1871. Odlok o ustanovitvi Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitev okolja v Mestni občini Ljubljana

Na podlagi 56. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 4. izredni seji dne 26. 3. 2007 sprejel

O D L O K

o ustanovitvi Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitev okolja v Mestni občini Ljubljana

1. člen

(Namen proračunskega sklada)

S tem odlokom se ustanovi Proračunski sklad za odpravo posledic obremenitev okolja v Mestni občini Ljubljana za preprečevanje potencialnih negativnih vplivov onesnaženja okolja na zdravje ljudi (v nadaljevanju: proračunski sklad).

Proračunski sklad se ustanovi kot evidenčni račun v okviru računa proračuna Mestne občine Ljubljana z namenom ločenega vodenja določenih prejemkov in izdatkov za odpravo posledic obremenitev okolja z namenom preprečevanja morebitnih posledic nelegalnih posegov v okolje na vodovarstvenih območjih, pomembnih za oskrbo Mestne občine Ljubljana s pitno vodo in za varovanje saniranih in ogroženih območij pred nadaljnjimi nelegalnimi posegi.

2. člen

(Čas, za katerega je proračunski sklad ustanovljen)

Proračunski sklad se ustanovi za čas trajanja projektov, ki se s tem skladom financirajo.

3. člen

(Upravljanje proračunskega sklada in razpolaganje s sredstvi proračunskega sklada)

Za upravljanje proračunskega sklada in razpolaganje s sredstvi proračunskega sklada je pristojen župan Mestne ob-

čine Ljubljana, ki odgovarja Mestnemu svetu za zakonitost upravljanja proračunskega sklada in razpolaganja s sredstvi proračunskega sklada.

4. člen

(Viri financiranja in odgovornost za obveznosti proračunskega sklada)

Proračunski sklad se financira iz naslednjih virov:

- proračunskih sredstev Mestne občine Ljubljana, zagotovljenih za namene iz 1. člena tega odloka v proračunu Mestne občine Ljubljana za tekoče leto

- proračunskih sredstev ministrstva, pristojnega za okolje, iz naslova povračila stroškov, ki jih Mestna občina Ljubljana pridobi od države za opravljeno odpravo obremenitev okolja na podlagi 11. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB I)

- namenskih prejemkov, ki jih v proračunski sklad prispeva javni zavod Lekarna Ljubljana, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana, v skladu z ustanovitvenim aktom in sklepi sveta javnega zavoda, ki vsako leto po sprejemu zaključnega računa za preteklo leto in finančnega načrta za tekoče leto, najkasneje pa do 30. 4. vsako leto, določi višino in rok vplačila sredstev, ki je najkasneje do 30. 6. vsako leto

- sredstev od izterjave vračila stroškov za subsidiarno ukrepanje občine po 11. členu Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB I)

- sredstev dotacij in donacij domačih ali tujih pravnih ali fizičnih oseb

- prejemkov od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi proračunskega sklada.

Obveznosti proračunskega sklada se pokrivajo iz sredstev sklada.

5. člen

(Posebnosti razpolaganja s sredstvi proračunskega sklada)

Izplačila v breme proračunskega sklada se lahko izvajajo do višine razpoložljivih sredstev proračunskega sklada, obveznosti pa se lahko prevzemajo v okviru utemeljeno pričakovanih prejemkov proračunskega sklada.

Sredstva proračunskega sklada so namenska in se smejo uporabljati le za namene določene s tem odlokom.

Neporabljena sredstva na računu proračunskega sklada na koncu tekočega leta se prenesejo v prihodnje leto.

6. člen

(Prenehanje proračunskega sklada)

Proračunski sklad preneha:

- če proračunski sklad ne izpolnjuje namena, za katerega je bil ustanovljen,

- če sredstva proračunskega sklada ne zadostujejo za izpolnjevanje njegovega namena oziroma

- ko so projekti izvedeni.

Župan mora v 30 dneh po nastopu pogojev za prenehanje proračunskega sklada predlagati spremembo akta o ustanovitvi proračunskega sklada.

7. člen

(Prehodna določba)

Na podlagi sklepov sveta javnega zavoda Lekarna Ljubljana, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana, in v skladu z odlokom o ustanovitvi, javni zavod prvič prispeva denarna sredstva v proračunski sklad na podlagi podatkov zaključnega računa za leto 2006 ter finančnega načrta za leto 2007, najkasneje do 31. 7. 2007.

8. člen

(Prehodna določba)

Proračunski sklad prične delovati naslednji dan po uveljavitvi tega odloka.

9. člen

(Končna določba)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-60/2007-6

Ljubljana, dne 26. marca 2007

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković l.r.

MURSKA SOBOTA

1872. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Murska Sobota

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) sta Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota – UPB (Uradni list RS, št. 23/07) na seji dne 29. marca 2007 in Občinski svet Občine Moravske Toplice na podlagi 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) na seji dne 30. marca 2007 sprejela

ODLOK

o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Murska Sobota

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom Mestna občina Murska Sobota in Občina Moravske Toplice uskladiata delovanje javnega zavoda Pokrajinski muzej Murska Sobota (v nadaljnjem besedilu: zavod) z določbami Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), urejata njegov status, razmerja med ustanoviteljicama, ustanoviteljicama in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.

Ustanoviteljici zavoda sta Mestna občina Murska Sobota s sedežem v Murski Soboti, Kardoševa ulica 2, in Občina Moravske Toplice, s sedežem v Moravskih Toplicah, Kranjčeva ulica 3 (v nadaljnjem besedilu: ustanoviteljici).

Na podlagi števila prebivalcev Mestna občina Murska Sobota razpolaga s 76% ustanoviteljskim deležem, Občina Moravske Toplice pa s 24% ustanoviteljskim deležem.

Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvajata Mestni svet Mestne občine Murska Sobota in Občinski svet Občine Moravske Toplice.

2. člen

Zametki Pokrajinskega muzeja Murska Sobota izhajajo iz zamisli Prekmurskega muzejskega društva, ustanovljenega leta 1935. Zbirko, ki se je oblikovala z dejavnostjo društva in je imela svoje prvotne prostore v soboški osnovni šoli, je v času druge svetovne vojne, po nalogu županijskega muzeja v Szombathelyu, prvič popisal dr. Avgust Pavel. Preseljena je bila v Delavski dom, po vojni pa ponovno v šolo in nato v soboški grad. Sklep o ustanovitvi Pokrajinskega muzeja za Pomurje s sedežem v Murski Soboti je sprejel Okrajni ljudski odbor Murska Sobota s soglasjem Sveta za prosveto in kulturo LRS 21. januarja 1955. Muzejski prostori v soboškem gradu so bili

formalno odprti oktobra 1956. V register muzejev in muzejskih zbirk pri Svetu za prosveto in kulturo SRS je bil muzej vpisan 14. septembra 1961 kot Pokrajinski muzej. Na podlagi rezultatov referenduma o združitvi kulturnih ustanov v Murski Soboti je postal muzej, takrat imenovan Pokrajinski muzej Murska Sobota, 1. januarja 1978 delovna enota Kulturnega centra, leta 1984 preimenovanega v Kulturni center Miško Kranjec Murska Sobota. Status splošnega muzeja za Pomurje, nosilca matičnosti so mu leta 1987 v skladu z Zakonom o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81) in predlogom muzejske mreže v SRS (Poročevalec KSS, št. 26/86) potrdile Občine Murska Sobota, Lendava in Gornja Radgona. Kot samostojno kulturno ustanovo je muzej 9. aprila 1992 ustanovila Skupščina Občine Murska Sobota z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Murska Sobota s sedežem v Murski Soboti, Trubarjev drevored 4. Na podlagi Uredbe o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju varstva premične kulturne dediščine in določiti državnih muzejev (Uradni list RS, št. 97/00, 103/00, 105/01) opravlja muzej naloge javne službe za območje občin: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej in Mestne občine Murska Sobota. Prav tako opravlja navedene naloge za vse občine, ki so ali bodo v času po uveljavitvi uredbe nastale na območju omenjenih občin.

3. člen

Na območju, ki ga pokriva s svojim delovanjem, lahko zavod postavi samostojne muzejske zbirke, katerih obratovanje se določi s pogodbo.

4. člen

Pokrajinski muzej Murska Sobota je osrednja regionalna ustanova za varovanje premične kulturne dediščine na območju Pomurja. Njegovo poslanstvo je kompleksna muzejska dejavnost, ki obsega evidentiranje, zbiranje, raziskovanje, dokumentiranje, varovanje, izobraževanje in različne oblike predstavljanja vseh vrst materialne in duhovne kulturne dediščine, ki so jo od prve naselitve do danes ustvarili prebivalci te pokrajine. V njej so prepleteni kulturni vplivi sosednjih pokrajin in držav ter enkratna ustvarjalnost, ki izvira iz etnične, nacionalne in verske raznolikosti, kakor se je oblikovala skozi stoletja v današnji čas.

5. člen

Ime zavoda: Pokrajinski muzej Murska Sobota

Skrajšano ime: PMMS

Sedež javnega zavoda: Trubarjev drevored 4, 9000 Murska Sobota

Zavod je pravna oseba.

Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti pod registrsko številko 1/1637-00.

Zavod ima pečat okrogle oblike z napisom Pokrajinski muzej Murska Sobota. Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja ter delavce, ki so odgovorni zanje, določi direktor.

II. DEJAVNOSTI ZAVODA

6. člen

Glede na namen, zaradi katerega je zavod ustanovljen, opravlja znotraj javne službe naslednje naloge:

– na podlagi zbiralne politike in poslanstva muzeja evidentira, zbira, dokumentira, digitalizira, raziskuje premično in nematerialno dediščino,

– varuje in hrani zbirke ter ostalo dokumentarno gradivo v skladu s predpisi, standardi in normami muzejske stroke ter poslanstvom muzeja,

– pripravlja strokovne podlage, študije, ocene in elaborate za varstvo, za odkupe, za razglasitvene akte in upravne postopke,

– v skladu s svojo vlogo matičnega muzeja skrbi za stalni dialog med uporabniki muzeja in muzejskimi partnerji,

– spremlja upravljanje s premično dediščino v lasti države in lokalnih skupnosti na svojem območju,

– izvaja raziskovalne projekte, vezane na dediščino in muzejsko poslanstvo, ali sodeluje v njih kot partner,

– spremlja vzdrževanje, posege, rabo in promet s premično dediščino ter daje strokovna mnenja o njenem izvozu, uvozu, iznosu ali vnosu,

– pripravlja restavratorske in konservatorske programe ter izvaja posege na premični dediščini,

– postavlja stalne razstave in občasne tematske (študijske in priložnostne) razstave ter skrbi za druge oblike predstavljanja dediščine v državi in tujini,

– posreduje ali pripravlja razstave in druge oblike predstavljanja dediščine Slovencev v zamejstvu oziroma tujini ter madžarske narodnosti in romske etnične skupine v Sloveniji,

– posoja muzejsko gradivo za priložnostne razstave in posebne potrebe,

– sodeluje z zainteresiranimi organizacijami in skupnostmi, ki v okviru svoje dejavnosti ali v zvezi z njo pripravljajo zbirke, razstave in druge oblike predstavljanja dediščine, in jim strokovno pomaga,

– izdaja strokovne in znanstvene publikacije o gradivu iz svojih zbirk, sintetične monografske študije, razstavne kataloge in poljudne publikacije s svojega področja,

– izdaja zvočne, filmske in druge zapise, ki izhajajo iz poslanstva muzeja,

– strokovno sodeluje s fizičnimi in pravnimi osebami zasebnega prava, ki imajo zbirke premične dediščine, pri urejanju in predstavljanju zbirk,

– pripravlja in izvaja pedagoške in andragoške programe ter programe za težje prilagodljive družbene skupine,

– skrbi za izobraževanje svojih strokovnih sodelavcev in nudi pomoč pri strokovnem izobraževanju strokovnih sodelavcev drugih muzejev,

– omogoča strokovno izobraževanje pripravnikov,

– posreduje podatke o dediščini v nacionalni register in skrbi za javno dostopnost podatkov,

– sodeluje pri slovenskem in mednarodnem kulturnem in znanstvenem sodelovanju z drugimi muzeji ter raziskovalnimi in izobraževalnimi ustanovami,

– vodi strokovno knjižnico za področje svoje dejavnosti in skrbi za izvajanje knjižnične dejavnosti po zahtevanih standardih,

– prizadeva si dosegati visoko kvaliteto dela znotraj vseh področij svoje dejavnosti in odgovornosti.

Poleg nalog iz prejšnjega odstavka opravlja zavod tudi naslednje naloge:

– opravlja dejavnosti po pogodbi,

– vključuje se v projekte na podlagi domačih in mednarodnih razpisov,

– znanstveno-raziskovalno proučuje kulturno dediščino na svojem območju ter objavlja rezultate svojih raziskav,

– dokumentira in obdeluje filmske, zvočne in digitalne zapise, terenske posnetke, risbe in drugo gradivo, ki nastaja kot rezultat rednega dela ali projektov,

– organizira znanstvena in strokovna srečanja, razgovore, seminarje in podobno,

– v skrbi za zagotavljanje ustreznega standarda varovanja premične kulturne dediščine se pri svojem delu povezuje z zavodi za varstvo nepremične in naravne dediščine,

– s svojimi programi se vključuje v turistično ponudbo regije in države,

– opravlja oblike tržne dejavnosti, ki niso v nasprotju s poslanstvom, kodeksom muzejske etike in standardi javne službe,

- upravlja muzejsko trgovino,
- gostinske storitve za lastne potrebe in potrebe udeležencev in obiskovalcev,
- oddaja prostore in opreme za razstave in druge kulturne, vzgojno-izobraževalne, promotivne in podobne prireditve.

7. člen

Naloge iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) razvrščene:

- O/92.521 Dejavnost muzejev
- O/92.522 Varstvo kulturne dediščine
- O/92.511 Dejavnost knjižnic
- O/92.512 Dejavnost arhivov
- O/92.110 Snemanje filmov in video filmov
- O/92.120 Distribucija filmov in video filmov
- O/92.130 Kinematografska dejavnost
- O/92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
- O/92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
- O/92.340 Druge razvedrilne dejavnosti
- M/80.421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol
- M/80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
- K/74.400 Oglaševanje
- K/74.810 Fotografska dejavnost
- K/74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
- K/74.871 Prirejanje razstav, sejmov, kongresov
- K/74.873 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
- K/73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
- K/73.202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike
- K/72.300 Obdelovanje podatkov
- K/72.400 Omrežne podatkovne storitve
- K/71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem
- K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
- H/55.301 Dejavnost restavracij in gostiln
- H/55.303 Dejavnost slaščičarn, kavarn
- H/55.400 Točenje pijač
- G/52.471 Dejavnost knjigarn
- G/52.472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami
- G/52.486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
- G/52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.
- G/52.610 Trgovina na drobno po pošti
- G/52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
- G/52.630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
- DE/22.110 Izdajanje knjig
- DE/22.130 Izdajanje revij in periodike
- DE/22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
- DE/22.150 Drugo založništvo
- DE/22.220 Drugo tiskarstvo
- DE/22.310 Razmnoževanje zvočnih zapisov
- DE/22.320 Razmnoževanje video zapisov
- DE/22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov
- DN/36.630 Proizvodnja drugih izdelkov
- F/45.250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok

III. ORGANI ZAVODA

8. člen

Organa zavoda sta:

- direktor(-ica) in
- svet zavoda.

Direktor

9. člen

Direktor(-ica) zastopa, predstavlja in vodi poslovanje zavoda ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda.

Direktor(-ica) mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarja.

Direktor(-ica) praviloma opravlja funkcijo poslovnega in strokovnega direktorja(-ice).

Direktorja(-ico) imenuje ustanoviteljica Mestna občina Murska Sobota ob soglasju soustanoviteljice Občine Moravske Toplice, na podlagi javnega razpisa in po predhodnem mnenju sveta zavoda. Poleg javnega razpisa lahko Mestna občina Murska Sobota posamezne kandidate opozori na razpis tudi neposredno.

Mandat direktorja(-ice) traja pet let, po izteku te dobe je lahko ponovno imenovan(-a).

Na podlagi akta o imenovanju direktorja(-ice), sklene z njim (njo) pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov predsednik(-nica). Delovno razmerje z direktorjem(-ico) se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.

10. člen

Za direktorja(-ico) je lahko imenovan(-a) kandidat(-ka), ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:

- ima univerzitetno izobrazbo prednostno družboslovne smeri,
- ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju dejavnosti kulture,
- ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela,
- aktivno obvlada slovenski in vsaj en svetovni jezik,
- pozna dejavnost s področja muzejske dejavnosti.

Kandidat(-ka) za direktorja(-ico) je dolžan(-na) k prijavi na razpis priložiti program razvoja zavoda za mandatno obdobje.

11. člen

Direktor(-ica) je lahko razrešen(-a) pred potekom mandata:

- iz razlogov, določenih v predpisih o javnih zavodih,
- če ne uresničuje sklepov sveta zavoda,
- če ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda,
- če z nepravilnim ali nevestnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarija ali malomarno opravlja svoje naloge, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.

Mestna občina Murska Sobota mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi pridobiti soglasje soustanoviteljice Občine Moravske Toplice ter pridobiti predhodno mnenje sveta zavoda ter seznanimi direktorja(-ico) o razlogih za razrešitev in mu (ji) dati možnost, da se o njih izjavi. Če svet zavoda ne da mnenja v roku 30 dni, se šteje, da je mnenje pozitivno.

12. člen

Naloge direktorja(-ice):

- organizira delo zavoda,
- sprejema strateški načrt,
- sprejema program dela,
- sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov zavoda,
- sprejema akt o sistematizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov zavoda,
- sprejema kadrovske načrte,
- sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
- sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem javnega zavoda,
- poroča ustanoviteljicami in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
- pripravi letno poročilo,

– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,

– odloča o delovni uspešnosti in napredovanju delavcev v skladu s predpisi,

– odloča o sklepanju in prenehanju delovnega razmerja, razporeja delavce in izvaja druge pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavno zakonodajo,

– izdaja sklepe ter imenuje komisije, delovne skupine in druga delovna telesa za proučitev določenih vprašanj ali izvedbo določenih nalog,

– imenuje delavce s posebnimi pooblastili,

– zagotavlja javnost dela,

– zagotavlja informiranje delavcev,

– druge naloge v skladu z zakonodajo in tem ustanovitvenim aktom.

K aktom iz druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme in enajste alineje prejšnjega odstavka daje soglasje svet zavoda.

13. člen

Direktor(-ica) zastopa in predstavlja zavod neomejeno in je pooblaščen(-a) za sklepanje pogodb v okviru finančnega načrta, razen:

– pogodb o investicijah oziroma investicijsko-vzdrževalnih delih, za katere je potreben sklep sveta zavoda,

– pogodb o razpolaganju z nepremičninami, ki jih ima v upravljanju, za kar je potrebno soglasje lastnika nepremičnin.

Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili v skladu z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest.

14. člen

Če direktorju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov za direktorja ni imenovan, Mestni svet Mestne občine Murska Sobota imenuje vršilca dolžnosti direktorja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.

Svet zavoda

15. člen

Svet sestavlja 9 članov, in sicer:

– 4 predstavniki ustanoviteljev (3 predstavniki Mestne občine Murska Sobota in 1 predstavnik Občine Moravske Toplice)

– 3 predstavniki delavcev zavoda

– 2 predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti (1 predstavnik imenuje Skupnost muzejev Slovenije, 1 predstavnik imenuje Prekmurska akademska znanstvena unija).

Člane sveta zavoda, ki so predstavniki ustanovitelja, imenujeta ustanovitelja izmed strokovnjakov s področja dela zavoda, financ in pravnih zadev.

Volitve predstavnikov delavcev se uredijo v aktu, ki ga sprejmejo zaposleni na zboru delavcev. Volitve se razpišejo največ 90 in najmanj 60 dni pred potekom mandata.

Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Direktor(-ica) je dolžan(-na) obvestiti ustanoviteljici in predstavnike uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti o preteku mandata članov sveta zavoda najmanj 90 dni pred potekom in jih pozvati na dostavo predlogov.

Na prvi konstitutivni seji člani izmed sebe izvolijo predsednika(-ico) in namestnika(-ico).

Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta zavoda.

Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.

16. člen

Naloge sveta:

– opravlja naloge sveta in strokovnega sveta,

– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,

– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,

– predlaga ustanoviteljicama revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanoviteljic,

– ocenjuje delo direktorja,

– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistematizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in k zavodski kolektivni pogodbi ter nadzira njihovo izvajanje,

– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,

– daje predhodno mnenje k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda,

– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,

– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,

– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem javnega zavoda,

– daje soglasje k predlogu direktorja o načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in o načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja,

– opravlja druge naloge v skladu z aktom o ustanovitvi zavoda.

17. člen

Prvo konstitutivno sejo sveta skliče direktor(-ica) v roku 30 dni po imenovanju oziroma po izvolitvi predstavnikov delavcev in prejemu predlogov.

Svetu prične teči mandat z dnem konstituiranja. Svet sprejme poslovnik sveta, ki bo uredil podrobnejše delo in organizacijo sveta.

18. člen

Član sveta zavoda je lahko razrešen pred potekom mandata za katerega je imenovan, če:

– sam zahteva razrešitev,

– se ne udeležuje sej,

– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,

– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno,

– če nastopi delo ali funkcijo, ki je nezdružljiva s članstvom v svetu zavoda.

V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.

IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

19. člen

Zavod za opravljanje dejavnosti upravlja z delom zgradbe – nepremičnine v Murski Soboti na Trubarjevem drevo-redu 4, parc. št. 1040, v k.o. Murska Sobota v lasti Mestne občine Murska Sobota in depojem – nepremičnino z delom pripadajočega zemljišča z dovozom na Lendavski ulici 1, parc. št. 209/1 v k.o. Murska Sobota v lasti Pokrajinskega muzeja Murska Sobota ter pripadajočo opremo kot delom javne infrastrukture na področju kulture. Prav tako upravlja z inventariziranimi muzejskimi predmeti.

20. člen

Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti iz državnega proračuna in proračuna občin ustanoviteljic ter iz proračunov drugih lokalnih skupnosti.

Poleg tega lahko pridobiva sredstva iz drugih javnih virov preko razpisov in iz nejavnih virov:

- s kandidaturo na lokalnih, državnih in mednarodnih razpisih,
- z vstopninami,
- s prodajo blaga in storitev na trgu,
- z donacijami, darili in sponzorstvi,
- iz drugih zakonitih virov.

21. člen

Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.

O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odločata ustanoviteljici na predlog direktorja po predhodnem soglasju sveta zavoda.

O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odločata ustanoviteljici na predlog direktorja(-ice) po predhodnem soglasju sveta zavoda.

V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

22. člen

Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.

Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.

23. člen

Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost ter odgovornost dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last ustanoviteljev ali drugih pogodbenih strank.

VI. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA

24. člen

Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarjata ustanoviteljici do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračunov ustanoviteljic za delovanje zavoda.

Ustanoviteljici ne odgovarjata za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

25. člen

Svet zavoda se konstituira najkasneje v treh mesecih od uveljavitve tega odloka. Do takrat opravljajo njegove naloge obstoječi organi.

Do imenovanja direktorja v skladu s tem odlokom, opravlja naloge vršilke dolžnosti sedanja vršilka dolžnosti direktorice zavoda.

26. člen

Akt o sistemizaciji delovnih mest in kadrovski načrt mora biti sprejet najkasneje v šestih mesecih po sprejetju tega odloka. Do sprejema novega akta o sistemizaciji velja obstoječi akt v vseh določbah, ki niso v nasprotju z zakoni in tem odlokom.

Z dnem uveljavitve tega odloka se preneha uporabljati Statut Pokrajinskega muzeja Murska Sobota z dne 19. 6. 1992, razen določbe, ki urejajo volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda, ki se smiselno uporabljajo za prve volitve

predstavnikov delavcev v svet zavoda in niso v nasprotju s predpisi in tem odlokom.

27. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Murska Sobota (Uradne objave občinskih skupščin Gornja Radgona in Murska Sobota z dne 23. 4. 1992).

28. člen

Vršilec(-ka) dolžnosti direktorja(-ice) na podlagi tega odloka poskrbi za vpis v sodni register.

29. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0010/2007

Murska Sobota, dne 29. marca 2007

Župan

Mestne občine Murska Sobota

Anton Štihec l.r.

Št. 022/07-2

Moravske Toplice, dne 30. marca 2007

Župan

Občine Moravske Toplice

Franc Cipot l.r.

1873. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Galerija Murska Sobota

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) sta Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota – UPB (Uradni list RS, št. 23/07) na seji dne 29. marca 2007 in Občinski svet Občine Moravske Toplice na podlagi 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) na seji dne 30. marca 2007 sprejela

ODLOK

o ustanovitvi javnega zavoda Galerija Murska Sobota

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom Mestna občina Murska Sobota in Občina Moravske Toplice uskladiata delovanje javnega zavoda Galerija Murska Sobota (v nadaljnjem besedilu: zavod) z določbami Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), urejata njegov status, razmerja med ustanoviteljicama, ustanoviteljicama in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.

Ustanoviteljici zavoda sta Mestna občina Murska Sobota s sedežem v Murski Soboti, Kardoševa ulica 2, in Občina Moravske Toplice, s sedežem v Moravskih Toplicah, Kranjčeva ulica 3 (v nadaljnjem besedilu: ustanoviteljici).

Na podlagi števila prebivalcev Mestna občina Murska Sobota razpolaga s 76% ustanoviteljskim deležem, Občina Moravske Toplice pa s 24% ustanoviteljskim deležem.

Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvajata Mestni svet Mestne občine Murska Sobota in Občinski svet Občine Moravske Toplice.

2. člen

Galerija Murska Sobota deluje od leta 1965, ko je bil ustanovljen in zgrajen Razstavljalni paviljon arhitekta Franca Novaka v Murski Soboti. Do leta 1971 je paviljon deloval znotraj Pokrajinskega muzeja Murska Sobota, nakar ga je prevzela Delavska univerza Murska Sobota. Pod njenim okriljem je deloval vse do leta 1978, ko so v Murski Soboti ustanovili Kulturni center Murska Sobota (od 1983 se je imenoval Kulturni center Miško Kranjec), ki je združeval delovne enote: Pokrajinsko in študijsko knjižnico, Pokrajinski muzej, Galerijo in Kino Park. Z ukinitvijo Kulturnega centra Miško Kranjec leta 1992 je Občina Murska Sobota z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Galerija Murska Sobota ustanovila samostojno kulturno ustanovo, vpisano pod številko registrskega vložka 1/1636 Okrožnega sodišča Murska Sobota z dne 10. 11. 1992, s sedežem zavoda v Murski Soboti, Kocljeva ulica 7.

3. člen

Galerija Murska Sobota je ustanovljena in organizirana kot pokrajinska galerija za področje sodobne likovne umetnosti za območje občin, kot ga določa Uredba o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju varstva premične kulturne dediščine in določitvi državnih muzejev (Uradni list RS, št. 97/00, 103/00, 105/01): Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej in Mestna občina Murska Sobota. Prav tako opravlja navedene naloge za vse občine, ki so ali bodo v času po uveljavitvi uredbe nastale na območju omenjenih občin.

Je osrednja regionalna ustanova za trajno in nemoteno izvajanje javne službe varovanja, ohranjanja, raziskovanja, prezentiranja, razstavljanja in populariziranja premične kulturne dediščine s področja likovne umetnosti 20. stoletja in sedanjosti. Skrbi za materialno in nematerialno kulturno dediščino, z odkupi, prevzemi, darili in volili umetniških del sodobne likovne umetnosti skrbi za svojo muzejsko zbirko sodobnih slovenskih, posebej pomurskih likovnih ustvarjalcev, in tujih likovnih umetnikov.

4. člen

Ime zavoda: Galerija Murska Sobota

Sedež javnega zavoda: Kocljeva ulica 7, Murska Sobota
Zavod je pravna oseba.

Zavod je vpisan v sodni register: pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti pod registrsko številko 1/1636-00.

Zavod ima pečat okrogle oblike z napisom Galerija Murska Sobota.

Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja ter delavce, ki so odgovorni zanje, določi direktor.

II. DEJAVNOSTI ZAVODA

5. člen

Kot javno službo izvaja galerija naslednje naloge:

– evidentira, dokumentira, raziskuje, inventarizira sodobno likovno dediščino na podlagi zbiralne politike in poslanstva zavoda, varuje in hrani zbirke ter jih dopolnjuje v skladu s poslanstvom galerije,

– skrbi za izvajanje javne službe na področju varovanja in hranjenja premične kulturne dediščine likovne umetnosti 20. stoletja in sedanjosti za območje občin, navedenih v Uredbi o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju varstva premične kulturne dediščine in določitvi državnih muzejev,

– posreduje podatke o dediščini v register in skrbi za dostopnost podatkov javnosti,

– organizira in posreduje razstave del sodobne slovenske in tuje likovne umetnosti ter izdaja kataloge in publikacije,

– razvija strokovno in organizacijsko sodelovanje z drugimi galerijami doma in zunaj naših meja,

– pridobiva z odkupi, prevzemi, darili, volili ... umetniška dela sodobne likovne umetnosti za svojo muzejsko zbirko sodobnih slovenskih, posebej pomurskih likovnih ustvarjalcev in drugih likovnih umetnikov,

– zbira in hrani dokumentacijsko gradivo s področja likovne umetnosti: fotografije, negative, diase, video, film, CD-ROM gradivo z zvočnimi zapisi, hemeroteke, biografije in bibliografije pomurskih likovnih ustvarjalcev, vabila, zloženke, plakate, kataloge, monografije ...

– vodi strokovno knjižnico za področje svoje dejavnosti, ki je na razpolago za strokovno delo po dogovoru z vodstvom galerije,

– skrbi za izobraževanje svojih strokovnih sodelavcev in nudi pomoč pri strokovnem izobraževanju strokovnih sodelavcev drugih galerij,

– omogoča strokovno izobraževanje pripravnikov za kustose, pedagoge in dokumentaliste,

– pripravlja in izvaja pedagoške in andragoške programe ter sodeluje pri izvajanju popularizacijskega (koncerti, sejmi, predstavitve, okrogle mize, javne tribune ...) programa drugih izvajalcev,

– skrbi za povezovanje z vsemi aktivnimi likovnimi ustvarjalci našega področja,

– posreduje in prodaja umetniška dela ter publikacije, vezane na likovno galerijsko dejavnost,

– opravlja lastno založniško dejavnost, izdaja publikacije, ki izhajajo iz poslanstva galerije, grafične mape, koledarje, razglednice.

Poleg nalog iz prejšnjega odstavka opravlja zavod tudi naslednje naloge:

– opravlja dejavnosti po pogodbi,

– vključuje se v projekte na podlagi domačih in mednarodnih razpisov,

– organizira znanstvena in strokovna srečanja, razgovore, seminarje in podobno, predvsem s področja raziskovanja sodobne likovne umetnosti,

– izdeluje ekspertize in daje nasvete, pojasnila in drugo strokovno pomoč fizičnim in pravnim osebam pri vrednotenju sodobne likovne umetnosti,

– daje strokovna mnenja o izvozu del iz tekoče produkcije sodobne likovne umetnosti,

– s svojimi programi se vključuje v turistično ponudbo regije in države,

– oddaja prostore in opremo v najem za razstave in druge kulturne in vzgojno-izobraževalne prireditve.

6. člen

Naloge iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) razvrščene:

O/92.521	Dejavnost muzejev
O/92.522	Varstvo kulturne dediščine
O/92.511	Dejavnost knjižnic
O/92.512	Dejavnost arhivov
O/92.110	Snemanje filmov in video filmov
O/92.120	Distribucija filmov in video filmov
O/92.130	Kinematografska dejavnost
O/92.320	Obratovanje objektov za kulturne prireditve
O/92.310	Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
O/92.340	Druge razvedrilne dejavnosti
M/80.421	Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol
M/80.422	Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.

K/74.400	Oglaševanje
K/74.810	Fotografska dejavnost
K/74.852	Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K/74.871	Prirrejanje razstav, sejmov, kongresov
K/74.873	Druge poslovne dejavnosti, d.n.
K/73.201	Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
K/73.202	Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike
K/72.300	Obdelovanje podatkov
K/72.400	Omrežne podatkovne storitve
K/71.340	Dajanje drugih strojev in opreme v najem
K/70.200	Dajanje lastnih nepremičnin v najem
H/55.301	Dejavnost restavracij in gostiln
H/55.303	Dejavnost slaščičarn, kavarn
G/52.471	Dejavnost knjigarn
G/52.472	Trgovina na drobno s časopisi, revijami
G/52.486	Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
G/52.488	Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.
G/52.610	Trgovina na drobno po pošti
G/52.620	Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
G/52.630	Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
DE/22.110	Izdajanje knjig
DE/22.130	Izdajanje revij in periodike
DE/22.140	Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
DE/22.150	Drugo založništvo
DE/22.220	Drugo tiskarstvo
DE/22.310	Razmnoževanje zvočnih zapisov
DE/22.320	Razmnoževanje video zapisov
DE/22.330	Razmnoževanje računalniških zapisov
DN/36.630	Proizvodnja drugih izdelkov
F/45.250	Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok

III. ORGANI ZAVODA

7. člen

Organa zavoda sta:

- direktor in
- svet zavoda.

Direktor

8. člen

Direktor zastopa, predstavlja in vodi poslovanje zavoda ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda.

Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarja.

Direktor opravlja funkcijo poslovnega in strokovnega direktorja.

Direktorja imenuje ustanoviteljica Mestna občina Murska Sobota ob soglasju soustanoviteljice Občine Moravske Toplice, na podlagi javnega razpisa in po predhodnem mnenju sveta zavoda. Poleg javnega razpisa lahko Mestna občina Murska Sobota povabi posamezne kandidate tudi neposredno.

Mandat direktorja traja pet let, po izteku te dobe je lahko ponovno imenovan.

Na podlagi akta o imenovanju direktorja, sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.

9. člen

Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:

- ima univerzitetno izobrazbo,

– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju dejavnosti kulture,

- ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela,
- aktivno obvlada slovenski in vsaj en svetovni jezik,
- pozna dejavnost s področja galerijske dejavnosti.

Kandidat za direktorja je dolžan k prijavi na razpis priložiti program razvoja zavoda za mandatno obdobje.

10. člen

Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata:

- iz razlogov, določenih v predpisih o javnih zavodih,
- če ne uresničuje sklepov sveta zavoda,
- če ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda,
- če z nepravilnim ali nevestnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarija ali malomarno opravlja svoje naloge, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.

Mestna občina Murska Sobota mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi pridobiti soglasje soustanoviteljice Občine Moravske Toplice ter pridobiti predhodno mnenje sveta zavoda ter seznaniiti direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi. Če svet zavoda ne da mnenja v roku 30 dni, se šteje, da je mnenje pozitivno.

11. člen

Naloge direktorja:

- organizira delo zavoda,
- sprejema strateški načrt,
- sprejema program dela in finančni načrt,
- sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov zavoda,
- sprejema akt o sistematizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov zavoda,
- sprejema kadroviski načrt,
- sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
- sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem javnega zavoda,
- poroča ustanoviteljicami in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
- pripravi letno poročilo,
- sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,
- odloča o delovni uspešnosti in napredovanju delavcev v skladu s predpisi,
- odloča o sklepanju in prenehanju delovnega razmerja, razporeja delavce in izvaja druge pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavno zakonodajo,
- izdaja sklepe ter imenuje komisije, delovne skupine in druga delovna telesa za proučitev določenih vprašanj ali izvedbo določenih nalog,
- imenuje delavce s posebnimi pooblastili,
- zagotavlja javnost dela,
- zagotavlja informiranje delavcev,
- druge naloge v skladu z zakonodajo in tem ustanovitvenim aktom.

K aktom iz druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme in enajste alineje prejšnjega odstavka daje soglasje svet zavoda.

12. člen

Direktor zastopa in predstavlja zavod neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru finančnega načrta, razen:

- pogodb o investicijah oziroma investicijsko-vzdrževalnih delih, za katere je potreben sklep sveta zavoda,
- pogodb o razpolaganju z nepremičninami, ki jih ima v upravljanju, za kar je potrebno soglasje lastnika nepremičnin.

Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili v skladu z aktom o notranji organizaciji dela in sistematizaciji delovnih mest.

13. člen

Če direktorju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov za direktorja ni imenovan, Mestni svet Mestne občine Murska Sobota imenuje vršilca dolžnosti direktorja zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.

Svet zavoda

14. člen

Svet sestavlja 7 članov, in sicer:

– 4 predstavniki ustanoviteljev (3 predstavniki Mestne občine Murska Sobota in 1 predstavnik Občine Moravske Toplice)

– 2 predstavnika delavcev zavoda

– 1 predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti (predstavnik Društva likovnih ustvarjalcev Prekmurja in Prlekije).

Člane sveta zavoda, ki so predstavniki ustanovitelja, imenujeta ustanovitelja izmed strokovnjakov s področja dela zavoda, financ in pravnih zadev.

Volitve predstavnikov delavcev se uredijo v aktu, ki ga sprejmejo zaposleni na zboru delavcev. Volitve se razpišejo največ 90 in najmanj 60 dni pred potekom mandata.

Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Direktor je dolžan obvestiti ustanoviteljici in predstavnike uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti o preteku mandata članov sveta zavoda najmanj 90 dni pred potekom in jih pozvati na dostavo predlogov.

Na prvi konstitutivni seji člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.

Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta zavoda.

Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.

15. člen

Naloge sveta:

- opravlja naloge sveta in strokovnega sveta,
- nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
- spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
- predlaga ustanoviteljicam revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanoviteljic,
- ocenjuje delo direktorja,
- daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistematizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in k zavodski kolektivni pogodbi ter nadzira njihovo izvajanje,
- daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
- daje predhodno mnenje k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda,
- sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
- obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
- daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem javnega zavoda,
- daje soglasje k predlogu direktorja o načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in o načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja,
- opravlja druge naloge v skladu z aktom o ustanovitvi zavoda.

16. člen

Prvo konstitutivno sejo sveta skliče direktor v roku 30 dni po imenovanju oziroma po izvolitvi predstavnikov delavcev in prejemu predlogov.

Svetu prične teči mandat z dnem konstituiranja. Svet sprejme poslovnik sveta, ki bo uredil podrobnejše delo in organizacijo sveta.

17. člen

Član sveta zavoda je lahko razrešen pred potekom mandata za katerega je imenovan, če:

- sam zahteva razrešitev,
- se ne udeležuje sej,
- pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
- ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno,
- če nastopi delo ali funkcijo, ki je nezdružljiva s članstvom v svetu zavoda.

V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.

IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

18. člen

Zavod za opravljanje dejavnosti upravlja z zgradbo, nepremičnino v Murski Soboti na Kocljevi ulici 7, parc. št. 1332, v k.o. Murska Sobota v lasti Mestne občine Murska Sobota, ki jo uporablja in opremo, ki je del javne kulturne infrastrukture.

19. člen

Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti iz državnega proračuna in proračuna občin ustanoviteljic ter iz proračunov drugih lokalnih skupnosti.

Poleg tega lahko pridobiva sredstva iz drugih javnih virov preko razpisov in iz nejavnih virov:

- s kandidaturo na lokalnih, državnih in mednarodnih razpisih,
- z vstopninami,
- s prodajo blaga in storitev na trgu,
- z donacijami, darili in sponzorstvi,
- iz drugih zakonitih virov.

20. člen

Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.

O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odločata ustanoviteljici na predlog direktorja po predhodnem soglasju sveta zavoda.

O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odločata ustanoviteljici na predlog direktorja po predhodnem soglasju sveta zavoda.

V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

21. člen

Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.

Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.

22. člen

Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost ter odgovornost dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last ustanoviteljev ali drugih pogodbenih strank.

VI. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA

23. člen

Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarjata ustanoviteljici do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračunov ustanoviteljic za delovanje zavoda.

Ustanoviteljici ne odgovarjata za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

24. člen

Svet zavoda se konstituira najkasneje v treh mesecih od uveljavitve tega odloka. Do takrat opravljajo njegove naloge obstoječi organi.

Do imenovanja direktorja v skladu s tem odlokom, opravlja naloge vršilca dolžnosti sedanjí vršilec dolžnosti direktorja zavoda.

25. člen

Do sprejema novega akta o sistemizaciji velja obstoječi akt v vseh določbah, ki niso v nasprotju z zakoni in tem odlokom.

Z dnem uveljavitve tega odloka se preneha uporabljati Statut Galerije Murska Sobota z dne 2. julij 1992, statutarí sklep št.: 028-98/92-1 Skupščine občine Murska Sobota, razen določbe, ki urejajo volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda, ki se smiselno uporabljajo za prve volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda in niso v nasprotju s predpisi in tem odlokom.

26. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Galerija Murska Sobota (Uradne objave občinskih skupščin Gornja Radgona in Murska Sobota z dne 23. 4. 1992).

27. člen

Vršilec dolžnosti direktorja na podlagi tega odloka poskrbi za vpis v sodni register.

28. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0011/2007

Murska Sobota, dne 29. marca 2007

Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

Št. 022/07-1

Moravske Toplice, dne 30. marca 2007

Župan
Občine Moravske Toplice
Franč Cipot l.r.

NOVA GORICA

1874. Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Mestne občine Nova Gorica

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02, Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in na podlagi 41. in 42. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. marca 2007 sprejel

ODLOK

o turističnem vodenju na turističnem območju Mestne občine Nova Gorica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se za območje Mestne občine Nova Gorica (v nadaljevanju: MONG) določajo program turističnega vodenja, pogoji za turističnega vodnika turističnega območja MONG in vodenje registra turističnih vodnikov turističnega območja MONG.

2. člen

Dejavnost turističnega vodenja je strokovno vodenje obiskovalcev na turističnem območju MONG pri ogledu znamenitosti tega območja, po programu turističnega vodenja.

Osebe, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja, so turistični vodniki turističnega območja MONG.

II. PROGRAM TURISTIČNEGA VODENJA

3. člen

Program turističnega vodenja (v nadaljevanju: program) vsebuje opis kulturnih, zgodovinskih, naravnih idr. znamenitosti območja MONG, itinerarije ter organizacijsko – tehnične vsebine, ki so potrebne za ogled znamenitosti tega območja.

Predlog programa pripravi Turistična zveza - TIC Nova Gorica, Ulica Tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju: Turistična zveza). Turistična zveza mora k sodelovanju pri pripravi programa pozvati ustrezne strokovne službe (za varstvo narave, za varstvo kulturne dediščine, muzeji, ipd), planinska društva, turistična društva, ponudnike turističnih storitev ter druge organizacije z območja MONG, ki se ukvarjajo z dejavnostmi s področja turizma.

Predlog programa sprejme župan.

4. člen

Posebni programi turističnega vodenja lahko obsegajo, skladno z interesi naročnikov, strokovno vodenje k ogledom le posameznih znamenitosti MONG (npr. arhitekturnih, umetniških del, naravnih lepot, etnografskih in drugih znamenitosti, ipd).

5. člen

Turistična zveza opravlja tudi naslednje naloge:

- posreduje program turističnega vodenja domačim in tujim organizatorjem potovanj in letovanj ter drugim ponudnikom turističnih storitev;
- izdela cenik storitev za dejavnost turističnega vodenja.

III. POGOJI ZA TURISTIČNEGA VODNIKA TURISTIČNEGA OBMOČJA MONG

6. člen

Naziv »Turistični vodnik turističnega območja MONG« se pridobi z vpisom v register turističnih vodnikov turističnega območja MONG (v nadaljevanju: register).

V register se vpiše oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

- ima dokončano najmanj srednjo strokovno izobrazbo,
- ima znanje enega tujega jezika za stopnjo najmanj srednje strokovne izobrazbe,
- ima opravljen izpit za turističnega vodnika turističnega območja MONG.

Vpis se opravi na podlagi vloge, kateri je potrebno predložiti:

- fotokopijo spričevala o dokončani najmanj srednji strokovni izobrazbi,
- fotokopijo spričevala, iz katerega izhaja znanje tujega jezika za stopnjo najmanj srednje strokovne izobrazbe,
- fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu za turističnega vodnika turističnega območja MONG.

7. člen

Izobraževanje ter izpit za turističnega vodnika turističnega območja MONG izvede organizacija, ki jo Oddelek za gospodarstvo MONG (v nadaljevanju: pristojni organ) izbere v skladu s predpisi o javnem naračanju. Izbrana organizacija pred izvedbo izobraževanja kandidate opozori na pogoja iz prvih dveh alinej drugega odstavka 6. člena.

Izbrana organizacija iz prejšnjega odstavka tega člena mora v izobraževanje za turističnega vodnika turističnega območja MONG vključiti tudi program iz 3. člena.

8. člen

Ne glede na določbe 6. člena se turistični vodniki, ki imajo licenco Gospodarske zbornice Slovenije, vpišejo v register le na podlagi prošnje za vpis.

9. člen

Ne glede na določbe 6. in 8. člena morajo vodniki, ki so najmanj dve leti pred uveljavitvijo tega odloka že opravljali dejavnost turističnega vodenja na območju MONG, za vpis v register izpolnjevati naslednje pogoje:

- imeti dokončano najmanj srednjo strokovno izobrazbo,
- imeti znanje enega tujega jezika za stopnjo najmanj srednje strokovne izobrazbe,
- imeti že opravljeno usposabljanje za turističnega vodnika turističnega območja MONG.

Vpis se opravi na podlagi vloge, kateri je potrebno predložiti:

- fotokopijo spričevala o dokončani najmanj srednji strokovni izobrazbi,
- fotokopijo spričevala, iz katerega izhaja znanje tujega jezika za stopnjo najmanj srednje strokovne izobrazbe,
- fotokopija potrdila o že opravljenem usposabljanju za turističnega vodnika turističnega območja MONG.

10. člen

Pristojni organ iz 11. člena lahko od prosilca zahteva, da predloži na vpogled originale listin, navedenih v 6. in 9. členu.

IV. VODENJE REGISTRA

11. člen

Register vodi pristojni organ.

Register iz prejšnjega odstavka tega člena vsebuje naslednje podatke:

- ime in priimek,
- prebivališče,
- podatke o številu dni vodenja za preteklo leto,
- dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti.

Turistični vodniki turističnega območja MONG morajo najkasneje do 31. januarja tekočega leta pristojnemu organu posredovati podatke o številu dni vodenja za preteklo leto.

12. člen

Vpis v register se opravi na podlagi vloge oziroma prošnje, ki jo prosilec vloži pri pristojnem organu.

Če prosilec izpolnjuje pogoje za vpis, pristojni organ vpiše prosilca v register ter mu izda izkaznico turističnega

vodnika turističnega območja MONG in priponko z imenom in priimkom. Izkaznica velja za nedoločen čas.

Turistični vodnik turističnega območja MONG (v nadaljevanju: turistični vodnik) mora med opravljanjem dejavnosti turističnega vodenja imeti izkaznico pri sebi, priponko pa na vidnem mestu.

13. člen

Če prosilec ne izpolnjuje pogojev za vpis, pristojni organ izda odločbo, s katero vlogo prosilca za vpis v register zavrne.

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je možna pritožba na župana MONG v roku petnajst dni od njenega prejema.

14. člen

Turističnega vodnika pristojni organ po uradni dolžnosti z odločbo izbriše iz registra v naslednjih primerih:

- zaradi večkratnih pisnih utemeljenih kritik ali pritožb na delo turističnega vodnika ali njegovo obnašanje,
- če turistični vodnik v obdobju dveh let večkrat neutemeljeno zavrne naročila za vodenje,
- če turistični vodnik več kot dve leti ne izvaja dejavnosti turističnega vodnika turističnega območja MONG.

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je možna pritožba na župana MONG v roku petnajst dni od njenega prejema.

Z izbrisom iz registra se izgubi pravica opravljanja dejavnosti turističnega vodenja. Ponovni vpis se opravi pod pogoji iz 6. člena.

V. IZKAZNICA TURISTIČNEGA VODNIKA MONG

15. člen

Izkaznica je predstavitveni dokument vodnika in zajema naslednje podatke:

- ime, priimek in naslov vodnika,
 - znanje tujega jezika (italijanski, angleški, nemški ...),
 - datum vpisa v register,
 - žig in podpis odgovorne osebe izdajatelja.
- Izkaznico izda MONG.

VI. NADZOR

16. člen

Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja, v skladu z določbami Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), pristojna tržna inšpekcija.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

17. člen

Turistična zveza najkasneje v roku petih mesecev od uveljavitve tega odloka:

- pripravi predlog programa turističnega vodenja.

18. člen

Pristojni organ najkasneje v roku sedmih mesecev od uveljavitve tega odloka:

- izbere organizacijo, ki izvede izobraževanje ter izpit za turističnega vodnika turističnega območja,
- pripravi obrazce vlog za vpis v register,
- pripravi obrazce evidence registra.

19. člen

Turistična zveza najkasneje v roku sedmih mesecev od uveljavitve tega odloka:

– posreduje program turističnega vodenja domačim in tujim organizatorjem potovanj in letovanj ter drugim ponudnikom turističnih storitev.

20. člen

Turistična zveza najkasneje v roku osmih mesecev od uveljavitve tega odloka:

– izdela cenik storitev za dejavnost turističnega vodenja.

21. člen

Ta odlok prične veljati petnajsti dan po uradni objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-3/2007

Nova Gorica, dne 29. marca 2007

Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.

1875. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05 in 24/06), 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in določil Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. marca 2007 sprejel

PRAVILNIK o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravilnik določa pogoje, postopke in merila za vrednotenje in sofinanciranje športnih programov, ki so v javnem interesu Mestne občine Nova Gorica (v nadaljevanju: mestna občina) iz sredstev proračuna, spremljanje izvajanja in nadzor porabe sredstev.

Merila za vrednotenje in izbor programov športa (v nadaljevanju: merila) so sestavni del pravilnika.

2. člen

V skladu z usmeritvami Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji se sofinancirajo naslednje vsebine športnih programov:

- interesna športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok, mladine ter študentov,
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
- športna rekreacija,
- kakovostni šport,
- vrhunski šport,
- šport invalidov.

in razvojne in strokovne naloge v športu:

- izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
- znanstveno-raziskovalna dejavnost,
- založniška dejavnost,

– informacijski sistem na področju športa v mestni občini,

– večje športne prireditve,

– občinska priznanja športnikom in športnim delavcem.

Vrednost sofinanciranja programov, prispelih na javni razpis, je odvisna od višine razpoložljivih proračunskih sredstev na ustreznih postavkah in se določa na podlagi točk oziroma števila odobrenih ur skladno z merili.

II. LETNI PROGRAM ŠPORTA

3. člen

Oddelek za družbene dejavnosti (v nadaljevanju: pristojni oddelek) in Javni zavod za šport Nova Gorica v sodelovanju s Športno zvezo Nova Gorica vsako leto v mesecu oktobru pripravijo predlog letnega programa športa za naslednje leto za obravnavo in sprejem na mestnem svetu.

Z letnim programom športa se določi programe, ki se sofinancirajo iz občinskih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti ter predvidena potrebna sredstva za izvedbo programov.

S sprejemom občinskega proračuna se določi višino sredstev za sofinanciranje letnega programa športa.

Mestni svet uvrsti v letni program športa tiste vsebine, ki so pomembne za lokalno skupnost, hkrati pa upošteva tudi tradicijo in posebnosti športa v lokalni skupnosti.

Javnemu zavodu za šport Nova Gorica in Športni zvezi Nova Gorica se sofinancira tisti del skupnih nalog, ki bodo določene z letnim programom športa. Medsebojne obveznosti se uredijo z ustrežno letno pogodbo.

III. JAVNI RAZPIS

4. člen

Mestna občina vsako leto objavi javni razpis za sofinanciranje programov športa iz občinskega proračuna. Objavi ga najmanj v enem javnem mediju in na spletnih straneh mestne občine. Javni razpis se objavi v roku 30 dni po uveljavitvi odloka o proračunu za razpisno leto.

Postopek javnega razpisa vodi pristojni oddelek.

Pogoji za prijavo na razpis

5. člen

Na razpis za sofinanciranje športnih programov se lahko prijavi izvajalci športnih programov, katerih delovanje ni financirano iz proračuna mestne občine v okviru posebnih proračunskih postavk:

- športna društva in klubi, razen Športna zveza Nova Gorica,
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa in izvajajo programe, določene z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji, razen Javnega zavoda za šport Nova Gorica.

Športna društva in njihova združenja, ki izvajajo letni program športa, imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi izvajalci programov športa.

6. člen

Mestna občina sofinancira športne programe izvajalcev iz prejšnjega člena, ki:

- so registrirani v skladu z Zakonom o društvih,
- imajo v mestni občini registriran sedež in pretežno delujejo na njenem območju,
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje izvajanja načrtovanih športnih aktivnosti,
- imajo najmanj eno leto registrirano dejavnost,

– imajo zagotovljeno redno programsko vadbo najmanj 36 tednov v letu, razen v primeru, ko izvajalec kandidira za sredstva večjih prireditev,

– imajo urejeno evidenco članstva oziroma evidenco o udeležencih programa (razen zavodov na področju vzgoje in izobraževanja),

– so v pogodbeno določenem roku oddali poročila o realizaciji letnega programa športa za preteklo leto in poročilo o namenski porabi teh sredstev (vsebinsko in finančno poročilo).

Vsebina javnega razpisa

7. člen

Javni razpis mora vsebovati:

1. navedbo naročnika,
2. programe, ki so predmet javnega razpisa,
3. pogoje, ki jih morajo za prijavo na razpis izpolnjevati prijavitelji,
4. višino razpoložljivih sredstev,
5. navedbo pogojev za porabo sredstev,
6. rok za prijavo na razpis,
7. naslovnik in način vložitve prijave na razpis,
8. kraj in čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo,
9. datum odpiranja vlog,
10. rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa.

Prijava na razpis

8. člen

Prijava na razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Pristojni oddelek v sodelovanju s strokovno službo Javnega zavoda za šport Nova Gorica pripravi razpisno dokumentacijo z vsemi podatki, ki omogočajo prijaviteljem izdelati popolno vlogo.

9. člen

Prijava na javni razpis mora vsebovati:

- podatke o prijavitelju,
 - navedbo športnih programov za katere prijavitelj kandidira,
 - opis načrtovanih programov,
 - druge zahtevane podatke iz razpisne dokumentacije.
- Če isti prijavitelj prijavi več športnih programov, mora na skupni prijavi:
- vsak program prijaviti na posebnem obrazcu,
 - dokazila o izpolnjevanju vložiti v enem izvodu za vse prijavljene programe.

Prijava mora biti vložena v roku in v skladu s pogoji, določenimi v javnem razpisu.

Občinska proračunska sredstva, namenjena športnim programom, lahko izvajalci pridobijo le na osnovi pravočasne in popolne kandidature na javnem razpisu.

10. člen

Rok za prijavo na razpis ne sme biti krajši od 30 dni. Prijavitelj lahko dopolnjuje svojo vlogo do izteka roka za prijavo.

Prijavo na javni razpis in morebitne dopolnitve iz prejšnjega odstavka mora prijavitelj vložiti v zaprti kuverti, na kateri je navedeno:

- javni razpis, na katerega se prijava nanaša,
- naslov prijavitelja,
- opozorilo »JAVNI RAZPIS – NE ODPIRAJ«.

IV. IZBOR ŠPORTNIH PROGRAMOV IN IZVAJALCEV

11. člen

Župan imenuje 5-člansko komisijo za izbor in oceno prijavljenih športnih programov (v nadaljnjem besedilu: komisija).

Komisijo iz prejšnjega odstavka imenuje s sklepom župan izmed strokovnjakov s področja športa. Člani komisije ne smejo biti predsedniki ali poslovodni organi prijaviteljev, ki kandidirajo za sredstva na razpisu.

Mandat komisije je vezan na mandat župana. Župan lahko člana komisije razreši pred iztekom mandata in imenuje novega člana. Člani komisije med seboj izvolijo predsednika, ki sklicuje in vodi seje komisije.

Naloge komisije so zlasti:

- odpiranje prijav, ki so prispele na javni razpis,
- ugotavljanje pravočasnosti in popolnosti prijav,
- vrednotenje športnih programov, skladno z merili,
- določitev višine dodeljenih sredstev izbranim izvajalcem,
- sestava zapisnikov o odpiranju prijav in o izbiri izvajalcev oziroma vrednotenju programov,
- priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembe pravilnika oziroma meril za vrednotenje športnih programov,
- priprava poročila o delu komisije.

12. člen

Po izteku razpisnega roka komisija odpre vloge po vrstnem redu prispetja. O odpiranju vlog se sestavi zapisnik, ki vsebuje navedbe:

- kdo je vložil prijavo,
- ali je prijava pravočasna,
- ali je prijava popolna.

13. člen

Pristojni oddelek s sklepom zavrže prijave, ki niso pravočasne ali jih ni vložila upravičena oseba.

Če je prijava nepopolna, pristojni oddelek pozove prijavitelja, da vlogo v roku 3 dni dopolni. Če prijavitelj tega ne stori v postavljenem roku, pristojni oddelek s sklepom zavrže prijavo.

Zoper sklep iz prvega in drugega odstavka je dovoljena pritožba na župana v roku 8 dni od dneva vročitve sklepa. Pritožba se vložijo pri organu, ki je sklep izdal. Odločitev župana je dokončna.

14. člen

Na podlagi prispelih prijav in zapisnika o odpiranju prijav, pristojni oddelek:

- izdela seznam prijav, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, napiše kratak povzetek prijave in opiše vsebino športnega programa,
- pripravi informacijo o izpolnitvi preteklih pogodbenih obveznosti prijaviteljev do mestne občine.

15. člen

Pristojni oddelek v sodelovanju s strokovno službo Javnega zavoda za šport Nova Gorica in Športno zvezo Nova Gorica pripravi na podlagi meril strokovni predlog za razdelitev razpoložljivih proračunskih sredstev. Komisija obravnava strokovni predlog in sprejme sklep o izboru športnih programov in razdelitvi proračunskih sredstev.

Sklep sprejme komisija na podlagi:

- višine proračunskih sredstev,
- razpisnih pogojev in določb tega pravilnika,
- doseženega števila točk oziroma ur.

Sklep mora obvezno vsebovati kratko obrazložitev vsebinskih razlogov za predlagano odobritev ali zavrnitev posamezne prijave.

16. člen

Vodja pristojnega oddelka na podlagi sklepa komisije in v skladu s tem pravilnikom izda odločbo v upravnem postopku, s katero:

- zavrne prijave, ki ne izpolnjujejo pogojev za sofinanciranje,

– odloči o sofinanciranju programov, ki izpolnjujejo pogoje.

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dopustna pritožba na župana mestne občine v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe. Pritožbo se vložijo pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal.

Župan odloči o pritožbi najkasneje v roku 60 dni od vložitve pritožbe. Odločitev župana o pritožbi je dokončna.

Pristojni oddelek po pravnomočnosti odločb na oglasni deski in spletni strani mestne občine objavi:

- seznam prijavljenih na javni razpis,
- seznam izbranih športnih programov,
- višino odobrenih sredstev za izbrane športne programe.

17. člen

Od dneva objave javnega razpisa do izdaje odločbe upravnega organa o izbiri športnih programov, se pogoji in merila ne smejo spremeniti.

V. SKLEPANJE POGODB Z IZVAJALCI LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA

18. člen

Po dokončnosti odločbe mestna občina z izbranim izvajalcem sklene pogodbo za tekoče koledarsko leto, ki vsebuje:

- ime izvajalca ali firmo, naslov, davčno in matično številko ter številko transakcijskega računa,
- vsebino in obseg programa,
- čas realizacije programa,
- pričakovane dosežke,
- višino sredstev,
- rok izplačila sredstev,
- rok in način predložitve poročil in dokazil o porabi sredstev,
- določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
- nadzor nad porabo sredstev,
- druge medsebojne pravice in dolžnosti.

19. člen

Izvajalec mora vrniti podpisano pogodbo najkasneje v roku 8 dni od vročitve pisnega predloga pogodbe in poziva za podpis pogodbe.

Če izvajalec ne podpiše pogodbe in vrne mestni občini v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da je odstopil od podpisa pogodbe in umaknil prijavo na razpis.

VI. SPREMLJANJE IN NADZOR NAD PORABO SREDSTEV

20. člen

Strokovni nadzor nad izvajanjem programov in porabo sredstev izvajalcev programov izvaja svetovalec za šport na oddelku za družbene dejavnosti.

21. člen

O izvedbi sofinanciranih športnih programov morajo izvajalci programov v pogodbenem roku predložiti pristojnemu organu mestne občine:

- vsebinsko poročilo o izvedbi sofinanciranih športnih programov,
- dokazila o namenski porabi sredstev pridobljenih na podlagi javnega razpisa.

Poročila in dokazila iz prejšnjega odstavka izvajalci predložijo občinski upravi v roku, ki je določen v pogodbi. Poročilo morajo predložiti v roku 30 dni od realizacije pro-

grama oziroma najkasneje do 30. oktobra tekočega leta, za programe, ki se izvajajo v decembru, pa najkasneje do 31. januarja naslednjega leta oziroma v roku, ki bo določen v pogodbi.

V primeru, da izvajalec ne poda poročila iz prvega odstavka tega člena v določenem roku, se sofinanciranje ustavi.

Sofinanciranje se ustavi tudi v primeru, da iz oddanega poročila izhaja, da se program ne izvaja kot je bil prijavljen na javni razpis in opredeljen v pogodbi.

22. člen

Izvajalec mora vrniti prejeta sredstva v občinski proračun:

- če je bila na podlagi nadzora ali iz oddanega poročila ugotovljena nenamenska poraba sredstev,
- če izvajalec ni oddal poročila o realizaciji programa v roku, določenem v pogodbi.

Če izvajalec ni oddal poročila ali če je bila na podlagi nadzora ugotovljena nenamenska poraba sredstev, ne more pridobiti sredstev na podlagi tega pravilnika v naslednjem letu.

23. člen

Sredstva, ki na razpisu niso bila razdeljena ali so bila vrnjena v proračun skladno z določbami tega pravilnika, lahko župan s sklepom razporedi za realizacijo drugih programov na področju športa, za katere se ugotovi, da izpolnjujejo pogoje, navedene v 5. in 6. členu in niso prejeli za isti namen sredstev na drugih razpisih mestne občine.

VII. KONČNE DOLOČBE

24. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 23/04).

25. člen

Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 671-1/2007

Nova Gorica, dne 29. marca 2007

Župan

Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.

Priloga

MERILA za vrednotenje in izbor programov športa

1. SPLOŠNE DOLOČBE

I.

Vrednotenje programov športa se vrši na podlagi razdelitve športnih panog v štiri skupine:

1. *individualni športi*, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka,
2. *kolektivni športi*, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez za naslov ekipnega državnega prvaka,
3. *športno-rekreativni programi*,
4. *miselne igre* (šah).

II.

Elementi za opredelitev obsega sofinanciranja letnega programa športa so:

- obseg programa,
- velikost vadbene skupine,
- vrednost ure strokovnega kadra,
- vrednost ure najema športnega objekta,
- materialni stroški za izpeljavo programov,
- prednostna razvrstitev panog po skupinah,
- drugi elementi v skladu z usmeritvami nacionalnega programa športa v RS.

2. PREDNOSTNA RAZVRSTITEV ŠPORTNIH PANOG

I.

Prednostna razvrstitev športnih panog se določi glede na:

- razširjenost in stopnjo razvitosti panoge v Mestni občini Nova Gorica,
- kakovost dosežkov športnikov,
- prostorske, kadrovske in druge pogoje za delovanje.

II.

Razširjenost in stopnja razvitosti športne panoge na območju Mestne občine Nova Gorica se ugotavlja glede na:

- število registriranih članov,
- število članov, ki so plačali članarino,
- število lastnih tekmovanj v posamezni kategoriji,
- število organiziranih ligaških tekmovanj, državnih, evropskih in svetovnih prvenstev,
- število drugih večjih tekmovanj in prireditiv,
- število društev, vključenih v nacionalno panožno športno zvezo,
- razširjenost dejavnosti izven sedeža društva.

III.

Kakovost športnih dosežkov se ugotavlja glede na:

- dosežene rezultate v zadnjem petletnem obdobju,
- kategorizacijo športnikov v pretekli sezoni po veljavnih Kriterijih za kategorizacijo športnikov v republiki Sloveniji (OKS),
- uvrstitve ekip in posameznikov na državnem prvenstvu v zadnjem letu,
- uvrstitve ekip in posameznikov na mednarodnih tekmovanjih v zadnjem letu.

IV.

Kot prostorski, kadrovski in drugi pogoji se upoštevajo:

- pogoji za nemoteno izvajanje procesa treniranja in nastopanja,
- strokovni kader z ustrezno izobrazbo, usposobljenostjo in veljavno licenco,
- organizacijski delavci,
- organiziranost kluba,
- zagotovljena finančna sredstva za izvajanje prijavljenih programov.

V.

Prednostno listo športnih panog v Mestni občini Nova Gorica pripravi strokovna služba Javnega zavoda za šport in Športna zveza v skladu s I., II., III. in IV. točko poglavja 2. teh meril.

Pri razvrščanju izvajalcev v okviru športne panoge se status prednostnega izvajalca praviloma podeli samo enemu izvajalcu.

3. OBSEG SOFINANCIRANJA

I.

Obseg sofinanciranja športnih programov je odvisen od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v proračunu mestne občine.

Če proračunska sredstva v posameznem letu ne zadostujejo za realizacijo nacionalnega programa v celoti, se v letnem programu upoštevajo prednostne naloge na podlagi prioritete iz točke II. tega poglavja.

II.

V prvo skupino spadajo naslednji programi:

- šport otrok, mladine in študentov,
- šport otrok in mladine s posebnimi potrebami,
- vrhunski šport,
- kakovostni šport,
- šport invalidov,
- športna rekreacija,
- vzdrževanje športnih objektov,
- večje športne prireditve,
- izobraževanje, usposabljanje, izpopolnjevanje in zaposlovanje strokovnih kadrov.

V drugo skupino spadajo naslednji programi:

- znanstveno-raziskovalna dejavnost,
- založniška dejavnost,
- informacijski sistem na področju športa.

4. INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH, ŠOLOOBVEZNIH OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV

S sredstvi za programe interesne športne vzgoje predšolskih in šolskih otrok, mladine ter študentov so sofinancirani programi:

4.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok (do 6 let)

I.

Mestna občina sofinancira naslednje programe športne vzgoje predšolskih otrok:

1. Zlati sonček
 - koordinacijo za nabavo in distribucijo propagandnega gradiva, kontrolo in evidenco izvajanja programov, razdeljevanje priznanj,
 - usposabljanje strokovnega kadra.
2. Ciciban planinec
 - propagandni material v višini dejanskih stroškov.
3. Naučimo se plavati
 - najemnina objekta za tečaj v trajanju 10 ur v višini dejanskih stroškov na skupino v kateri je do 10 otrok,
 - strokovni kader.
4. Drugi programi športnih društev in drugih izvajalcev
 - strokovni kader za 60 ur,
 - najemnina za objekt 60 ur na skupino, v kateri je najmanj 15 otrok.

Programi se izvajajo in sofinancirajo v sklopu skupnega programa Javnega zavoda za šport, razen programov pod točko 4.

4.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (od 6 do 15 let)

I.

Mestna občina sofinancira naslednje programe športne vzgoje šoloobveznih otrok:

1. Zlati sonček
 - koordinacijo za nabavo in distribucijo propagandnega gradiva, kontrolo in evidenco izvajanja programov, razdeljevanja priznanj,
 - usposabljanje strokovnega kadra.
2. Krpan
 - koordinacijo za nabavo in distribucijo propagandnega gradiva, kontrolo in evidenco izvajanja programov, razdeljevanja priznanj,
 - usposabljanje strokovnega kadra.

3. Naučimo se plavati
 - najemnina objekta za tečaj v trajanju 10–20 ur v višini dejanskih stroškov na skupino v kateri je do 10 otrok,
 - strokovni kader.
 4. Drugi programi športnih društev in drugih izvajalcev
 - strokovni kader do 80 ur letno,
 - najemnina za objekt do 80 ur na skupino, v kateri je najmanj 15 otrok.
 5. Šolska športna tekmovanja
- Programi se sofinancirajo in izvajajo v sklopu skupnega programa Javnega zavoda za šport, razen programov pod točko 4.

II.

Mestna občina sofinancira šolska športna tekmovanja, ki so za posamezno šolsko leto opredeljena v uradnem razpisu šolskih športnih tekmovanj in prireditev ministrstva, pristojnega za šport.

Na osnovi teh razpisov in prijav posameznih šol, pripravi izvajalec (Javni zavod za šport) koledar tekmovanj na občinski, medobčinski in področni ravni. V primeru individualnih športnih panog se mora tekmovanja udeležiti vsaj osem tekmovalcev, v primeru kolektivnih športnih panog pa vsaj tri ekipe.

III.

Mestna občina sofinancira naslednje stroške za šolska športna tekmovanja:

- stroški koordinacije, vodenja in organizacije sistema tekmovanj in prireditev,
- stroški neposredne organizacije tekmovanja ali lige,
- sodniški stroški,
- stroški za priznanja in nagrade,
- stroški najemnine za objekt, če ni mogoče zagotoviti brezplačne uporabe.

Višino sofinanciranja predlaga koordinator šolskih športnih tekmovanj na osnovi letnega plana porabe in obračunov posameznih prireditev.

IV.

Za tekmovanja nad občinskim nivojem (področna prvenstva) mestna občina sofinancira delež za udeležence (posameznike in ekipe) iz Mestne občine Nova Gorica, za stroške organizacije, izvedbe, priznanja in stroške najema objektov. Potne stroške in morebitne stroške prehrane krijejo posamezne šole.

Za nastope nad področnim nivojem v četrtfinalu, polfinalu ali finalu državnega tekmovanja, mestna občina sofinancira stroške prijavnin in prevoza z avtobusom ali kombijem do največ 50%. V primeru organizacije skupnega prevoza za vse šole v občini, se financirajo vsi stroški prevoza z avtobusom ali kombijem. Stroške prehrane in druge stroške krijejo šole.

V okviru skupnega programa športa je koordinator programa strokovna služba Javnega zavoda za šport, izvajalci programov pa so športna društva, šole in zasebniki.

4.3. Interesna športna vzgoja mladine (od 15 do 20 let)

I.

Na lokalni ravni so vključeni mladinski športno rekreativni programi in šolska športna tekmovanja za srednje šole.

Mestna občina sofinancira mladinske programe športa v naslednjem obsegu:

- strokovni kader do 80 ur letno,
- najemnina za objekt do 80 ur na skupino, v kateri je najmanj 15 udeležencev.

Za sofinanciranje športnih tekmovanj za srednje šole se smiselno uporabljajo določbe II., III., in IV. točke iz poglavja številka 4.2. teh meril.

4.4. Interesna športna dejavnost študentov

I.

Športna dejavnost študentov je pomembna sestavina življenja študentov.

Mestna občina sofinancira strokovni kader in najem objektov za 80 urne programe na skupino, v kateri je najmanj 15 študentov. Za sredstva lahko kandidirajo le študentske športne organizacije.

4.5. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami

I.

V prilagojene programe športne vzgoje se glede na interes in zmožnosti lahko vključujejo otroci in mladi s posebnimi potrebami, ki imajo stalno bivališče v Mestni občini Nova Gorica.

Mestna občina sofinancira strokovni kader in najem objektov za izvajanje programov športa otrok in mladine s posebnimi potrebami v obsegu do 80 ur letno za skupino najmanj 7 udeležencev.

5. ŠPORT OTROK IN MLADINE USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT (PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE – PREDNOSTNI PROGRAM)

I.

Mestna občina sofinancira izvajalce športnih programov za otroke in mladino, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (panožne športne šole – prednostni program):

- če izpolnjujejo prostorske, kadrovske idr. pogoje za strokovno izvedbo programov, ki jih določi nacionalna panožna športna zveza v dogovoru s pristojnim ministrstvom in Olimpijskim komitejem Slovenije – združenjem športnih zvez,

- če izpolnjujejo navedene kriterije glede doseženih rezultatov (minimalni zbir točk po tabeli številka 9) in nastopanja v ustreznem rangu za ekipne športe,

- če imajo ustrezno kadrovsko zasedbo in ustrezno infrastrukturo ter izvajajo programe vadbe in tekmovanj v vseh starostnih kategorijah (celovita klubska piramida).

Interesne dejavnosti (krožki), ki se izvajajo in financirajo v okviru osnovnih in srednjih šol se ne sofinancirajo v okviru sredstev iz prejšnjega odstavka.

II.

Za odločanje o sofinanciranju športnih šol (prednostni program) in vrednotenje prijavljenih programov se uporablja Preglednica številka 9, ki je priloga in sestavni del teh meril.

Število stopenj in število športnih šol določita Javni zavod za šport in športna zveza na podlagi prednostne liste in točkovanja iz preglednice številka 9.

5.1. Otroške športne šole, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

I.

V selekcijske programe se lahko vključijo otroci, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne lastnosti in visoko motivacijo, da bi postali vrhunski športniki.

Programi so lahko razdeljeni v tri stopnje. Obseg vadbe se sofinancira:

- I. stopnja – cicibani in cicibanke (do 6 let), do 240 ur,
- II. stopnja – mlajši dečki in deklice (6–11 let), od 240 ur do 400 ur,
- III. stopnja starejši dečki in deklice (11–15 let), od 300 ur do 800 ur.

- Mestna občina sofinancira:
- stroške za najemnino objekta,
 - stroške za strokovni kader,
 - materialne stroški programa.

5.2. Mladinske športne šole, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

I.

Programi selekcijskega procesa zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.

Programi morajo biti organizirani tako, da ob športnih uspehih omogočajo tudi uspešno izobraževanje skladno s pravilnikom o prilagajanju šolskih obveznosti oziroma v posebnih organizacijskih oblikah (športni oddelki).

Programi lahko obsegajo športne šole naslednjih stopenj:

- IV. stopnja – mlajši mladinci/mladinke,
- V. stopnja – starejši mladinci/mladinke.

Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti, in sicer v obsegu od 400 do 1100 ur.

- Mestna občina sofinancira:
- stroške za najemnino objekta,
 - stroške za strokovni kader,
 - materialne stroški programa.

5.3. Obseg sofinanciranja otroških in mladinskih športnih šol

I.

Število ur programa, ki se sofinancira, se določi na podlagi:

- podatkov iz programa, prijavljenega na javnem razpisu,
- tabel številka 10, 11, 12, 13 in 14, ki so priloga in sestavni del teh meril.

II.

Pri individualnih športnih panogah se obseg sofinanciranja programa športnih šol določa po naslednjih merilih:

- društva, ki imajo vsaj enega športnika svetovnega ali mednarodnega razreda, imajo do 100% ovrednoten program športnih šol,
- društva, ki izpolnjujejo pogoje glede števila kategoriziranih športnikov iz preglednice številka 1, ki je sestavni del in priloga teh meril, imajo do 80% ovrednoten program športnih šol,
- društva, ki ne izpolnjujejo pogojev iz preglednice številka 1, ki je sestavni del in priloga teh meril, imajo lahko največ do 50% ovrednoten program športnih šol.

III.

Pri kolektivnih športnih panogah mestna občina sofinancira program športnih šol, če ima izvajalec člansko ekipo v tekmovanju najmanj II. lige ob najmanj treh stopnjah tekmovanja.

Izvajalcem se določi delež sofinanciranja na podlagi udeležbe ali uvrstitve ekipe na državnem prvenstvu v pretekli sezoni:

- društva, katerih članske ekipe so v pretekli sezoni osvojile 1. mesto v I. državni ligi imajo do 100% ovrednoten program športnih šol,
- društva, katerih članske ekipe so v pretekli sezoni osvojile 3.–5. mesto v I. državni ligi, imajo do 80% ovrednoten program športnih šol,
- društva, katerih članske ekipe tekmujejo v I. članski ligi, imajo do 60% ovrednoten program športnih šol,
- društva, katerih mladinske in kadetske ekipe so v pretekli sezoni osvojile 1. mesto v I. državni ligi, imajo do 80% ovrednoten program športnih šol.

Društva, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prejšnjega odstavka in kandidirajo za izvajanje programa športnih šol imajo

lahko največ do 50% ovrednoten program. V primeru izpada iz lige ohrani klub še eno sezono sofinanciranja na prejšnjem nivoju.

IV.

Pri individualnih športnih panogah, ki imajo ekipna tekmovanja, mestna občina sofinancira program športnih šol:

- če ekipa nastopa najmanj v II. ligi, v tekmovanju, ki ima značaj lige vsaj dvokrožnega sistema,
- če za uvrstitev v selekcijski proces pridobi predhodno soglasje Javnega zavoda za šport in Športne zveze Nova Gorica.

Pri odločitvi za uvrstitev v posamezno kategorijo sofinanciranja se upošteva tisto varianto, ki je za klub ugodnejša.

V.

Sofinanciranje pripravljalne športne šole se vrši ob upoštevanju osnovnih pogojev za izvajanje selekcijskega procesa in na podlagi predhodnega soglasja Športne zveze.

Število skupin in število športnikov določi Športna zveza Nova Gorica. Sofinancira pa se program do višine 50% stroškov.

6. SOFINANCIRANJE PROFESIONALNIH TRENERJEV

I.

Športna društva in klubi, ki izpolnjujejo pogoje iz I., II., III. in IV. točke poglavja 2. teh meril lahko zaprosijo za sofinanciranje strokovnih kadrov:

- če izpolnjujejo vse pogoje za športne šole, dosega primerne rezultate in imajo kadrovske, prostorske in materialne pogoje za izvajanje celotnega programa klubske piramide,
- če ima trener strokovno izobrazbo športne smeri najmanj 6. stopnje ali najvišjo stopnjo strokovnega naziva v športu, pridobljenega s strokovnim usposabljanjem ter delovne izkušnje, licenco in reference v športni panogi,
- če vlogi priložijo program dela (ki ga pripravi trener) iz katerega so razvidni razvojni cilji vadbene skupine za obdobje najmanj enega leta ter izjavo, da ni kandidat za profesionalnega trenerja nikjer drugje v rednem delovnem razmerju.

Če opravlja profesionalni trener še kakšno drugo delo in mu delo v klubu ne predstavlja edini vir zaslužka, se klubu lahko prizna sofinanciranje trenerja v višini največ do 50% sredstev najvišje ovrednotenega sofinanciranja profesionalnega trenerja.

Sofinanciranje profesionalnega trenerja v obeh oblikah je možno samo v primeru redne zaposlitve ali pogodbene povezave kandidata, ki ima status samostojnega športnega delavca.

II.

Analizo kandidatov opravi oddelek občinske uprave, pristojen za šport v sodelovanju s strokovno službo Javnega zavoda za šport in Športno zvezo. Višina sofinanciranja profesionalnih trenerjev se določi v okviru razpoložljivih sredstev proračuna mestne občine.

Klubi in društva v vlogi lahko zaprosijo za sofinanciranje le enega profesionalnega trenerja.

Mestna občina Nova Gorica sofinancira največ enega profesionalnega trenerja na panogo. V primeru, da v okviru iste panoge kandidirajo klubi in društva za moško in žensko selekcijo, se lahko izjemoma prizna sofinanciranje dveh profesionalnih trenerjev.

Povezana športna društva iste panoge morajo dati izjavo kateremu društvu se lahko sofinancira profesionalnega trenerja.

Panogam, ki imajo odobrenega profesionalnega trenerja, se pri obračunu sofinanciranja strokovnega kadra zmanjša odobreni fond ur za 1000 ur. Zmanjšanje se upošteva pri

seštevku vseh odobrenih vadbenih ur na različnih postavkah kandidature.

7. KAKOVOSTNI ŠPORT

I.

V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov v mladinski in članski konkurenci, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunškega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa.

Mestna občina sofinancira programe izvajalcev programov iz prejšnjega odstavka:

- če nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez do naslova državnega prvaka,
- če imajo redno vadbo vsaj 3x tedensko,
- če je v individualnih panogah vsaj 8 vadečih v skupini in nastopajo vsaj na 5 tekmah letno,
- če v ekipnih športih vsaj 12 vadečih v ekipi in nastopajo v ligi z vsaj 10 tekmami letno.

II.

Za kolektivne športne panoge na nivoju kakovostnega športa mestna občina sofinancira:

- najemnina objekta do 320 ur odvisno od števila in stopnje nastopanja (I., II. ali III. liga),
- strokovni kader do 320 ur.

Za individualne športne panoge na nivoju kakovostnega športa mestna občina sofinancira:

- najemnina objekta do 320 ur odvisno od števila kategoriziranih športnikov skladno s preglednico številka 2, ki je sestavni del in priloga teh meril,
- strokovni kader do 320 ur.

8. VRHUNSKI ŠPORT

I.

Vrhunski šport vključuje pripravo in tekmovanje športnikov, ki imajo status športnika državnega, perspektivnega, mednarodnega in svetovnega razreda v individualnih in v kolektivnih športnih panogah za ekipe, katerih člani so kategorizirani vrhunski športniki ali nastopajo v I. ali II. ligi.

Mestna občina sofinancira programe izvajalcev programov iz prejšnjega odstavka:

- ki so vključeni v prednostni program individualnih panog in imajo kategorizirane športnike državnega in višjih razredov,
- ki tekmujejo v najvišjem ligaškem tekmovanju ali v 2. ligi, posebej še s kategoriziranimi športniki,
- ki niso vključeni v prednostni program, vendar imajo kategorizirane športnike oziroma v ekipnih panogah tekmujejo za naslov članskega državnega prvaka.

II.

Mestna občina sofinancira programe izvajalcev programov iz prejšnjega člena v obsegu:

- do 1200 ur programa za najem objekta in strokovni kader za kategorizirane športnike državnega, perspektivnega, mednarodnega in svetovnega razreda, ter za kategorizacijo mladinskega razreda za tiste panoge, ki niso vključene v prednostne programe športnih šol,
- do 1200 ur programa za najem objekta in strokovni kader za ekipe, katerih člani so kategorizirani športniki in nastopajo v I. ali II. ligi (tekmovanje za naslov državnega prvaka).

Izvajalec pridobi ustrezen obseg ur programa na osnovi seštevka vrednotenja kategoriziranih športnikov, in sicer:

- mladinski razred – 6 točk,
- državnega razreda – 12 točk,
- perspektivnega razreda – 18 točk,

- mednarodnega razreda – 30 točk in
- svetovnega razreda – 60 točk.

9. ŠPORTNA REKREACIJA ODRASLIH

I.

Mestna občina sofinancira programe športne rekreacije odraslih v različnih športnih panogah in starostnih kategorijah (študentje, člani in veterani), in sicer:

- do 80 ur programa vadbe na skupino, ki šteje najmanj 15 članov,
- najemnino objekta do 80 ur,
- za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane starejše od 65 let, pa tudi strokovni kader do 80 ur.

10. ŠPORT INVALIDOV

I.

Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.

Mestna občina sofinancira uporabo objekta in strokovni kader do 80 ur programa na skupino, v kateri je 5 do 10 invalidov.

11. VEČJE ŠPORTNE PRIREDITVE

I.

Mestna občina lahko sofinancira tudi mednarodne, državne, regijske, medobčinske in občinske večje športne prireditve, ki imajo promocijski učinek za šport na območju Mestne občine Nova Gorica.

Mestna občina lahko sofinancira v primerih iz prejšnjega odstavka najemnino objekta, propagandni material, sodniške stroške in stroške nastopajočih največ v višini 50% stroškov.

Iz občinskega proračuna se organizatorju sofinancira samo eno večjo prireditev letno, ki je organizirana na območju Mestne občine Nova Gorica. Prednost imajo mednarodne in tradicionalne prireditve.

II.

Za vrednotenje večjih športnih prireditev in množično športno rekreativnih prireditev se upoštevajo naslednji pogoji in merila:

(1) Večje športne prireditve:

- prireditve morajo biti navedene v mednarodnem oziroma državnem koledarju,
- na njih morajo nastopati tudi športniki in športnice iz Mestne občine Nova Gorica,
- prireditve mora biti odmevna v širšem prostoru.

Večje športne prireditve:

- na občinskem in medobčinskem nivoju (od 1–50 točk),
- na državnem nivoju (od 51–100 točk),
- na mednarodnem nivoju (od 101 do 150 točk).

(2) Množične športno rekreativne prireditve:

- imeti morajo daljšo tradicijo,
 - primerne morajo biti za vse starostne kategorije,
 - potekati morajo na območju Mestne občine Nova Gorica,
 - da na njih sodeluje najmanj 150 udeležencev.
- Množične športno rekreativne prireditve:
- na občinskem in medobčinskem nivoju (od 1–50 točk),
 - na državnem nivoju (od 51–100 točk),
 - na mednarodnem nivoju (od 101 do 150 točk).

(3) Sofinanciranje pomembnejših jubilejev: (dodatne točke)

- za 25 let delovanja 30 točk
 - za 50 let delovanja 50 točk
 - za vsakih nadaljnjih 10 let 10 točk.
- (4) Sofinanciranje tradicionalne prireditve: (dodatne točke)
- za 10 kratno izvedbo 30 točk
 - za 20 kratno izvedbo 50 točk
 - za 30 kratno izvedbo 70 točk.

12. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU

12.1. Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov v športu

I.

Programi izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov so namenjeni pridobivanju ustreznih nazivov, licenc in njihovo potrjevanje.

Za sofinanciranje različnih oblik neformalnega izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov lahko kandidirajo le tisti izvajalci, ki izvajajo programe, ki jih sofinancira mestna občina v skladu s temi merili.

Formalno izobraževanje (za pridobitev višje stopnje strokovne izobrazbe) ni predmet sofinanciranja.

II.

Izobraževanje in usposabljanje trenerjev, inštruktorjev in vodnikov poteka v skladu s pravilniki OKS – ZŠZ, FŠ oziroma panožnih strokovnih zvez.

III.

Udeleženec izobraževanja in usposabljanja (oziroma klub) je upravičen do sofinanciranja stroškov iz prejšnjega člena, ko predloži:

- podpisano pogodbo o izvedbi izobraževanja in
- dokumentacijo o uspešno opravljenem šolanju, tečaju oziroma preizkusu znanja (če je preizkus predviden).

Sofinancira se kotizacija do višine 50% stroškov, stroški bivanja pa do višine 50% če je kraj izvedbe izobraževanja oziroma usposabljanja oddaljen najmanj 100 kilometrov od Nove Gorice. Seznam udeležencev pripravi vsako leto na začetku leta Športna zveza Nova Gorica na podlagi kandidatur klubov in dogovora s klubi in društvi.

IV.

Za izpopolnjevanje, ki ga organizira in izvaja Športna zveza, mestna občina zagotavlja sofinanciranje za pokritje stroškov:

- predavateljev,
- najema prostorov.

V.

Za ostale oblike strokovnega izpopolnjevanja za trenerje in vodnike pripravi Športna zveza poseben pravilnik in stroškovnik ter ureja dejavnost preko strokovne službe in svojih organov. Izvajalci morajo kandidirati s posebnimi vlogami za vsako izpopolnjevanje posebej.

12.2. Znanstveno-raziskovalna dejavnost

I.

Namen je izvajati uporabne in razvojne raziskave s področja športa v mestni občini ter prenašanje izsledkov v prakso. Izvajalci morajo k vlogi priložiti tudi mnenje ustrezne institucije.

Mestna občina sofinancira: materialne stroške povezane z raziskavo do višine 50% stroškov.

12.3. Založniška dejavnost

I.

Založniška dejavnost obsega izdajanje strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij, propagandnega gradiva, avdio in video kaset ter računalniških programov v povezavi s športno dejavnostjo v Mestni občini Nova Gorica.

Sredstva za namene iz prejšnjega odstavka zagotavlja za izbrane in dogovorjene oblike publikacij. Prednost pri izbiri ima izvajalci, ki oblikujejo informacije za širši krog uporabnikov.

Mestna občina sofinancira materialne stroške v zvezi z izdajo literature, publikacije ali drugega založniškega gradiva do višine 50% stroškov.

12.4. Informacijski sistem na področju športa

Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti športa, športnih objektov, financiranja športa in športnih programov ter razvide, ki so določeni z zakonom.

Mestna občina sofinancira izdelavo informacijskih baz in sofinanciranje nakupa tehnologije za potrebe lokalne skupnosti do višine 50% stroškov.

Programe lahko izvaja le izvajalec, ki ima zagotovljene strokovne in tehnične pogoje za kvalitetno delo.

13. TEKOČE VZDRŽEVANJE JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV

I.

Mestna občina sofinancira tekoče vzdrževanje javnih športnih objektov, ki so v upravljanju športnih društev oziroma klubov. Za tekoče vzdrževanje se štejejo stroški energetike, vode in nujnih opravil na športnih objektih.

V skladu s prejšnjim odstavkom mestna občina sofinancira:

- vzdrževanje javne športne infrastrukture (za nepokrite vadbene površine do 40 točk in za pokrite vadbene površine do 50 točk),
- vzdrževanje drugih športnih objektov (za nepokrite vadbene površine do 20 točk in za pokrite vadbene površine do 30 točk).

Predlog razdelitve sredstev za vzdrževanje športnih objektov pripravi oddelek občinske uprave, pristojen za šport na osnovi kandidatur upraviteljev objektov.

14. NAJEMNINE ŠPORTNIH OBJEKTOV

I.

Pogoj za sofinanciranje najema športnih objektov je predložena pogodba o najemu športnega objekta, sklenjena med upraviteljem in izvajalcem športnega programa. Najemnina objekta se sofinancira le izvajalcem, ki nimajo zagotovljene brezplačne vadbne.

II.

Število ur in višino sofinanciranja uporabe objektov predlaga strokovna služba Javnega zavoda za šport v sodelovanju s Športno zvezo na osnovi odobrenih programov in razpoložljivih sredstev v okviru programa športa.

15. KONČNE DOLOČBE

I.

Vrednost točke oziroma ure se določi vsako leto posebej v skladu z razpoložljivimi sredstvi za šport na posamezni proračunski postavki. Obseg razporejenih sredstev v skladu s temi merili ne sme presegati razpoložljivih sredstev v proračunu za tekoče leto.

PRILOGA: MERILA – TOČKOVNI SISTEM**Tabela številka 1: Interesna športna vzgoja predšolskih otrok**

PROGRAMSKE VSEBINE	ORGANIZACIJSKA OBLIKA, PROGRAM	ELEMENTI ZA VREDNOTENJE	ŠTEVILO TOČK
a) Zlati sonček	Izvajanje programov v okviru vzgojno varstvenih organizacij	– koordinacija za nabavo in distribucijo propagandnega gradiva, kontrolo in evidenco izvajanja programov, razdeljevanja priznanj	Sofinanciranje v okviru skupnega programa JZŠ in SZ
b) Naučimo se plavati	10 urni tečaj, do 10 udeležencev na skupino	– najemnina objekta – strokovni kader	Sofinanciranje v okviru skupnega programa JZŠ in SZ
c) Ciciban planinec	Najmanj 10 udeležencev na skupino	– koordinacija za nabavo in distribucijo propagandnega gradiva, kontrolo in evidenco izvajanja programov, razdeljevanja priznanj	Sofinanciranje v okviru skupnega programa JZŠ in SZ
d) Drugi športni programi	Največ 20 udeležencev na skupino	– najemnina objekta – strokovni kader	– 2 točke/ura/skupina – 1 točka/ura/skupina

Tabela številka 2: Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (od 6. do 15. leta starosti)

PROGRAMSKE VSEBINE	ORGANIZACIJSKA OBLIKA, PROGRAM	ELEMENTI ZA VREDNOTENJE	ŠTEVILO TOČK
a) Zlati sonček	Izvajanje programov v okviru šol in društev	– koordinacija za nabavo in distribucijo propagandnega gradiva, kontrolo in evidenco izvajanja programov, razdeljevanja priznanj	Sofinanciranje v okviru skupnega programa JZŠ in SZ
b) Krpan	Izvajanje programov v okviru šol in društev	– koordinacija za nabavo in distribucijo propagandnega gradiva, kontrolo in evidenco izvajanja programov, razdeljevanja priznanj	Sofinanciranje v okviru skupnega programa JZŠ in SZ
c) Naučimo se plavati	10 do 20 urni tečaj, do 10 udeležencev na skupino	– najemnina objekta – strokovni kader – propagandno gradivo	Sofinanciranje v okviru skupnega programa JZŠ in SZ
č) Šolska športna Tekmovanja (udeležba in organizacija tekmovanj)	Ekipa ali posamezniki	– sodniški stroški – priznanja (pokal in/ali medalje) – materialni stroški – (za udeležbo na tekmovanju se priznajo samo materialni stroški za nabavo in distribucijo propagandnega gradiva, kontrolo in evidenco izvajanja programov, razdeljevanja priznanj)	Sofinanciranje v okviru skupnega programa JZŠ in SZ
d) Drugi športni programi	Največ 20 udeležencev na skupino	– najemnina objekta – strokovni kader	– 2 točki/ura/skupina – 1 točka/ura/skupina

Tabela številka 3: Interesna športna vzgoja mladine (od 15. do 20. leta starosti)

PROGRAMSKE VSEBINE	ORGANIZACIJSKA OBLIKA, PROGRAM	ELEMENTI ZA VREDNOTENJE	ŠTEVILO TOČK
Dijaki	80 ur/letno, največ 20 udeležencev na skupino	– najemnina objekta – strokovni kader	– 2 točki/ura/skupina – 1 točka/ura/skupina

Tabela številka 4: Interesna športna vzgoja za otroke in mladino s posebnimi potrebami

PROGRAMSKE VSEBINE	ORGANIZACIJSKA OBLIKA, PROGRAM	ELEMENTI ZA VREDNOTENJE	ŠTEVILO TOČK
Otroci in mladina s posebnimi potrebami	80 ur/letno, najmanj 7 udeležencev na skupino	– strokovni kader – najemnina objekt	– 2 točk/ura/skupina – 2 točki/ura/skupina

Tabela številka 5: Točke za programe športne rekreacije

Udeleženci programa	Organizacijska oblika	Elementi za vrednotenje	Vrednost elementov
Občani – od 20-65let	80 ur/letno, najmanj 15 udeležencev na skupino.	– najemnina objekta	– 2 točki/ura
Občani nad 65 let ter za socialno in zdravstveno ogrožene	80 ur/letno, najmanj 15 udeležencev na skupino.	– najemnina objekta – strokovni kader	– 2 točki/ura – 1 točka/ura/skupina

Tabela številka 6: Točke za programe športa invalidov

Udeleženci programa	Organizacijska oblika	Elementi za vrednotenje	Vrednost elementov
Invalidi	80 ur/letno, od 5 do 10 udeležencev na skupino.	– najemnina objekta – strokovni kader	– 2 točki/ura – 1 točka/ura/skupina

Tabela številka 7: Točke za programe športa študentov

Udeleženci programa	Organizacijska oblika	Elementi za vrednotenje	Vrednost elementov
Študenti/ke	80 ur/letno, najmanj 15 udeležencev na skupino.	– najemnina objekta – strokovni kader	– 2 točki/ura – 1 točka/ura/skupina

Tabela številka 8: Točke za izpopolnjevanje in usposabljanje strokovnega kadra

Programske vsebine	Organizacijska oblika program	Elementi za vrednotenje	Vrednost elementov
Osnovno izobraževanje	Pridobivanje naziva	– šolnina	– 30 točk/posameznik
Dopolnilno izobraževanje	Obnavljanje naziva	– kotizacija	– 15 točk/posameznik

OTROŠKE IN MLADINSKE ŠPORTNE ŠOLE – NORMATIV

Za uvrstitev v selekcijski proces športnih šol mora imeti klub oziroma društvo v:

1. individualnih športnih panogah – predvideno število kategoriziranih športnikov/ točk

2. za ekipe panoge: društvo mora imeti člansko ekipo v tekmovanju najvišjega ranga (varianata: vsaj v drugi ligi) ob najmanj treh stopnjah tekmovanja in organizirano vadbo in tekmovanja v vseh starostnih kategorijah.

Tabela številka 9 – za individualne panoge

Zap. št.	Panoga	Zbir. točk
1	atletika	8 točk
2	balinanje	3 točke
3	športna gimnastika	3 točke
4	judo	2 točki
5	kajak	8 točk
6	karate	4 točke
7	kegljanje	4 točke
8	kick boxing	4 točke

9	kolesarstvo	3 točke
10	konjenišvo	2 točki
11	lokostrelstvo	4 točke
12	namizni tenis	3 točke
13	planinstvo – alpinizem	4 točke
14	plavanje	2 točki
15	ples	4 točke
16	ribišvo	4 točke
17	sabljanje	2 točki
18	smučanje – alpsko	3 točke
19	strelstvo	3 točke
20	šah	8 točk
21	tenis	3 točke

točke: svetovni razred 6 točk
mednarodni razred 3 točke
perspektivni razred 2 točki
državni razred 1 točka
mladinski razred 0,5 točke

opomba: strokovni organ lahko izjemoma predlaga v selekcijski proces tudi panoge, ki v celoti ne izpolnjujejo pogojev po preglednici številka 8.

NORMATIVI ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PANOG – TABELARIČNI PREGLED

Število tednov in število ur vadbe

Tabela številka 10 – Individualne športne panoge

Zap. št.	Panoga	Št. tednov	Otroške športne šole			Mladinske šp. šole		Ostali kateg.
			1. stopnja	2. stopnja	3. stopnja	4. stopnja	5. stopnja	
			v	v	v	v	v	v
1	atletika	44	0	200	320	500	800	1000
2	kajak	44	0	200	320	500	800	1000
3	karate	44	0	150	200	400	400	900
4	kick boxing	44	0	0	200	400	400	900
5	kolesarstvo	44	0	150	320	400	500	900
6	šah	44	150	200	320	400	500	900
7	balinanje	36	0	0	200	250	300	300
8	gimnastika – športna	44	150	200	320	500	800	800
9	judo	40	150	150	200	400	400	400
10	kegljanje	40	0	0	200	300	400	400
11	konjenišтво	36	0	0	150	250	400	400
12	lokostrelstvo	40	0	150	200	300	400	400
13	namizni tenis	40	150	150	200	400	600	600
14	planinstvo – alpinizem	40	0	0	150	400	500	500
15	plavanje	40	150	200	320	400	800	800
16	ples	40	150	150	200	400	600	600
17	ribišťvo	36	0	0	200	300	400	400
18	sabljanje	36	0	150	200	320	400	400
19	smučanje – alpsko	36	0	150	200	320	400	400
20	strelstvo	36	0	0	200	320	400	400
21	tenis	44	0	150	320	400	600	600

Legenda:

v – število ur vadbe

Ostali kategorizirani: državni, perspektivni, mednarodni in svetovni razred – vsi tisti, ki niso uvrščeni v selekcijski proces športnih šol.

Opomba: Športni programi športnih šol v individualnih panogah se lahko ovrednotijo za strokovni kader in za objekt do predvidenega števila tednov in fonda ur.

NORMATIVI ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PANOG – TABELARIČNI PREGLED

Število tednov in število ur vadbe

Tabela številka 11 – ekipni športi

Zap. št.	Panoga	Otroške športne šole				Mladinske športne šole				Člani, kateg.	
		TEDNI	1. Stopnja	2. Stopnja	3. Stopnja	4. Stopnja: 1. in 2. DL		5. stopnja: 1. in 2. DL		1DL	2 DL
			v	v	v	v	v	v	v		
1	nogomet	44	0	200	320	500	400	600	500	1000	800
2	košarka	44	0	200	320	500	400	600	500	1000	800
3	rokomet	44	0	200	320	500	400	600	500	1000	800
4	odbojka	44	0	200	320	500	400	600	500	1000	800

Legenda:

v – število ur vadbe

1. Stopnja – predšolski,

2. Stopnja – mlaj. dečki, deklice

3. Stopnja – star. dečki, deklice

4. Stopnja – kadeti, kadetinje

5. Stopnja – mladinci, mladinke

1. DL – prva državna liga – člani, članice

2. DL – druga državna liga

Opomba: Športni programi selektivnega procesa športnih šol se lahko ovrednotijo do predvidenega števila tednov in ur.

Športni programi kategoriziranih športnikov in športnic ter ekip v 1. in 2. ligi se lahko ovrednotijo do predvidenega fonda ur.

ŠTEVILO ŠPORTNIKOV V VADBENI SKUPINI
ŠTEVILO ŠPORTNIKOV PRI INDIVIDUALNIH ŠPORTNIH PANOGAH
Tabela številka 12

Zap. št.	Panoga	Otroška športna šola			Mladinska šp. šola		Kategorizirani športniki	Šport mladih int-dejavnost
		1. st.	2. st.	3. st.	4. st.	5. st.		
1	atletika	0	15	10	6	6	6	15
2	balinanje	0	0	10	8	8	6	15
3	športna gimnastika	12	10	10	6	6	6	15
4	judo	15	15	10	8	8	6	15
5	karate	15	15	10	8	8	6	15
6	kegljanje	0	12	12	8	8	6	15
7	kick boxing	0	12	12	8	8	6	15
8	kolesarstvo	0	10	10	8	8	6	15
9	konjenišтво	0	0	10	6	6	6	10
10	lokostrelstvo	0	12	12	8	8	6	10
11	namizni tenis	15	12	12	6	6	6	15
12	planinstvo – alpinizem	0	0	8	6	6	6	10

Zap. št.	Panoga	Otroška športna šola			Mladinska šp. šola		Kategorizirani športniki	Šport mladih int-dejavnost
		1. st.	2. st.	3. st.	4. st.	5. st.		
13	plavanje	12	12	10	6	6	6	15
14	ples	10 parov	10	8	6	6	6	12
15	ribišstvo	0	0	12	8	8	6	12
16	sabljanje	0	10	8	6	6	6	12
17	smučanje-alpsko	0	12	10	8	8	6	12
18	strelstvo	0	12	12	10	8	6	12
19	šah	15	12	10	10	8	6	12
20	tenis	0	12	10	10	8	6	12
21	kajak	0	10	10	6	6	6	15

ŠTEVILO ŠPORTNIKOV PRI EKIPNIH TEKMOVANJIH

Tabela številka 13

Zap. št.	Panoga	ŠPORTNE ŠOLE	INTERESNA DEJAVNOST
		OTROK IN MLADINE	OTROK IN MLADINE
1	kegljanje	7	12
2	judo	8	12
3	karate	8	12
4	kegljanje	8	10
5	košarka	12	15
6	namizni tenis	5	10
7	nogomet	16–18	20
8	odbojka	14	15–20
9	rokomet	16	15–20
10	šah	10	12
11	tenis	8	15
12	vaterpolo	12	15

MATERIALNI STROŠKI – za individualne in ekipne športe

Tabela številka 14

Zap. št.	Panoga	OTROŠKA ŠPORTNA ŠOLA			MLADINSKA ŠPORT. ŠOLA	
		1. st	2. st.	3. st.	4. st	5. st.
		TOČKE	TOČKE	TOČKE	TOČKE	TOČKE
1	atletika	0	300	600	700	850
2	balinanje	0	0	350	400	500
3	športna gimnastika	150	250	400	500	600
4	judo	0	200	400	400	500
5	kajak	0	300	600	700	900

Zap. št.	Panoga	OTROŠKA ŠPORTNA ŠOLA			MLADINSKA ŠPORT. ŠOLA	
		1. st	2. st.	3. st.	4. st	5. st.
6	karate	0	250	400	500	600
7	kegljanje	0	200	400	500	600
8	kick boxing	0	250	400	600	700
9	kolesarstvo	0	0	500	700	800
10	konjenišтво	0	0	350	400	500
11	lokostrelstvo	0	200	350	400	500
12	namizni tenis	0	250	400	500	600
13	planinstvo – alpinizem	0	0	350	500	600
14	plavanje	150	300	500	700	800
15	ples	0	200	400	500	600
16	ribišťvo	0	0	350	400	500
17	sabljanje	0	10	350	400	500
18	smučanje – alpsko	150	250	500	600	700
19	strelstvo	0	0	350	400	500
20	šah	150	200	400	600	700
21	tenis	0	250	400	500	650
22	košarka	0	400	600	600	750
23	nogomet	0	300	600	700	900
24	odbojka	0	300	600	700	800
25	rokomet	0	300	600	600	750
26	vaterpolo	0	300	400	500	600

1876. Program priprave za občinski lokacijski načrt za kompleks igralnice in Hotela Park

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. marca 2007 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE za občinski lokacijski načrt za kompleks igralnice in Hotela Park

1. člen

(Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)

Na obravnavanem mestnem območju v izmeri 1,7 ha so locirani objekti in površine, ki služijo igralnici, hotelu, gostinstvu ter servisnim in pomožnim dejavnostim. Kompleks igralnice in hotela je potrebno s prostorskim izvedbenim aktom sanirati, programsko dopolniti in prostorsko dodatno urediti. Pravno podlago za izdelavo lokacijskega načrta za kompleks igralnice in hotela Park predstavljajo prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Mestne občine Nova

Gorica (Uradne objave, 18/2003), z modificirano programsko zasnovo, ki jo je s sklepom potrdil Mestni svet Mestne občine Nova Gorica.

2. člen

(Predmet in programska izhodišča)

Območje obsega pozidana stavbna zemljišča, na katerih se bodo izvajale predvsem sanacije in adaptacije obstoječih objektov in inštalacijskih naprav. Na nepozidanih stavbnih zemljiščih pa so predvidene večje doureditve in prizidave ter funkcionalne preureditve povezav z zgrajeno prometno infrastrukturo. Programska izhodišča za pripravo akta so: sanacija motečih vplivov na okolje, sanacija obstoječih objektov in naprav ter razvoj dejavnosti s kvalitetnejšo ponudbo in zaokrožitve kompleksa.

3. člen

(Ureditveno območje)

Območje obsega objekte in stavbna zemljišča ob Delpinovi ulici med Prešernovo in Erjavčevu ulico in sicer zemljišča parcel št.: 1370, 1371, 1372/1, 1372/2, 1372/3, 1373, 1374, 1375, ceste s parcelno št.: 1441, 1950/1, 1953, vse k.o. Nova Gorica. Južna meja poteka po Prešernovi ulici, vzhodna po Delpinovi ulici, severna po Erjavčevi ulici, tako, da jih vključuje v celi širini, zahodna meja teče po parcelni meji med stanovanj-

skimi bloki tako, da stanovanjske bloke vključuje. Meja območja zazidalnega načrta poteka po mejah parcel št.: 1371, 1375, 1374, 1373, 1950/1, 1953 in 1441.

4. člen

(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)

Postopek priprave lokacijskega načrta bo vodila pristojna občinska strokovna služba. Investitor in naročnik, HiT d.d. Nova Gorica, bo izbral izdelovalca lokacijskega načrta. Nosilci urejanja prostora, ki bodo postopku priprave načrta podali smernice in mnenja, so:

1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
2. Uprava za notranje zadeve Nova Gorica;
3. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Nova Gorica;
4. Telekom Slovenije, področna enota Nova Gorica;
5. Elektro Primorska, področna enota Nova Gorica;
6. Vodovodi in kanalizacija d.d. Nova Gorica;
7. Kabelska televizija Nova Gorica;
8. Adriaplin, podjetje za distribucijo zemeljskega plina d.o.o.;
9. Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne službe.

Kolikor se bo izkazalo, da bo potrebno pridobiti še dodatne smernice in mnenja organov, ki niso naštetih v prejšnjem odstavku, bodo le-te pridobljene med postopkom.

5. člen

(Seznam potrebnih strokovnih podlag)

Načrtovalec bo izdelal vse potrebne strokovne podlage skladno s 7. členom ZUreP-1.

6. člen

(Način pridobitve strokovnih rešitev)

Strokovne rešitve bodo pridobljene z variantnimi predlogi načrtovalca.

7. člen

(Navedba in način pridobitve geodetskih podlag)

Digitalni geodetski posnetek območja je izdelan.

8. člen

(Roki za pripravo)

- | | |
|--|---|
| – prostorska konferenca | marec 2007 |
| – pridobitev usmeritev in pogojev | 30 dni po sprejemu programa priprave |
| – variantne strokovne rešitve | 45 dni po prejemu usmeritev in pogojev |
| – priprava predloga | 45 dni po odločitvi o strokovni rešitvi |
| – druga prostorska konferenca | 10 dni po prejemu predloga |
| – sklep o javni razgrnitvi | 15 dni po drugi prostorski konferenci |
| – javna razgrnitev in obravnav predloga | 30 dni |
| – priprava strokovnega stališča do pripomb | 15 dni |
| – priprava dopolnjenega predloga | 30 dni od prejema potrjenih stališč |
| – pridobitev soglasij in mnenj | 30 dni |

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| – priprava usklajenega predloga | 30 dni po prejemu soglasij in mnenj |
| – obravnav predloga in sprejem odloka | prva naslednja seja Mestnega sveta. |

9. člen

(Obveznosti v zvezi s financiranjem)

Finančna sredstva za izdelavo lokacijskega načrta zagotavlja naročnik, HIT d.d. Nova Gorica.

10. člen

(Končna določba)

Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati dan po objavi.

Št. 3505-3/2006

Nova Gorica, dne 29. marca 2007

Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.

PREBOLD

1877. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga Občinskega lokacijskega načrta območja L2/2 Veltrag 1 (Latkova vas 1) in območja L2/3 Veltrag 2 (Latkova vas 2)

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.), 29. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 81/06), Programa priprave lokacijskega načrta območja L2/2 Veltrag 1 (Latkova vas 1) s komasacijo (Uradni list RS, št. 98/04) ter Programa priprave lokacijskega načrta območja L2/3 Veltrag 2 (Latkova vas 2) s komasacijo (Uradni list RS, št. 98/04) je župan Občine Prebold sprejel

S K L E P

o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga Občinskega lokacijskega načrta območja L2/2 Veltrag 1 (Latkova vas 1) in območja L2/3 Veltrag 2 (Latkova vas 2)

1. člen

Javno se razgrne predlog Občinskega lokacijskega načrta območja L2/2 Veltrag 1 (Latkova vas 1) in območja L2/3 Veltrag 2 (Latkova vas 2), ki ga je izdelal Atelje Arkus d.o.o. iz Kamnika pod številko projekta 3/2006.

2. člen

Javna razgrnitev predloga Občinskega lokacijskega načrta območja L2/2 Veltrag 1 (Latkova vas 1) in območja L2/3 Veltrag 2 (Latkova vas 2) bo potekala od 16. 4. 2007 do 16. 5. 2007 v prostorih Občine Prebold, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold.

3. člen

V času javne razgrnitve bo 19. 4. 2007 ob 19. uri v Gasilskem domu Groblja, v Latkovi vasi organizirana javna obravnav predloga Občinskega lokacijskega načrta območja L2/2 Veltrag 1 (Latkova vas 1) in območja L2/3 Veltrag 2 (Latkova vas 2)

4. člen

V času javne razgrnitve je možno podati pisne pripombe in predloge, vezane na predlog Občinskega lokacijskega načrta območja L2/2 Veltrag 1 (Latkova vas 1) in območja L2/3 Veltrag 2 (Latkova vas 2) v knjigo pripomb ali se jih v pisni obliki posreduje na naslov Občina Prebold, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold, oziroma jih je možno podati tudi ustno na javni obravnavi. Rok za oddajo pripomb in predlogov poteče z zadnjim dnevom javne razgrnitve.

5. člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-05/01/2004-04

Prebold, dne 3. aprila 2007

Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

PREVALJE

1878. Odlok o splošni prepovedi parcelacije obstoječih parcel, prepovedi prometa z njimi in prepovedi oziroma omejitve graditve na območju »Programske zasnove za ureditveni načrt Lahovnik/A_poslovne dejavnosti (območje za storitve, industrijo in obrt)«

Občinski svet Občine Prevalje je na podlagi 81. in 83. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) in na podlagi 17. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/06, 19/06) je Občinski svet Občine Prevalje na 5. redni seji dne 29. 3. 2007 sprejel

O D L O K

o splošni prepovedi parcelacije obstoječih parcel, prepovedi prometa z njimi in prepovedi oziroma omejitve graditve na območju »Programske zasnove za ureditveni načrt Lahovnik/A_poslovne dejavnosti (območje za storitve, industrijo in obrt)«

1. člen

(splošna vsebina odloka)

Na podlagi sprejetega in objavljenega »Programa priprave pogodnega občinskega lokacijskega načrta »Lahovnikovo/A_poslovne dejavnosti (območje za storitve, industrijo in obrt), Uradni list RS, št. 23-1164/07« se za nemoteno pripravo pogodnega občinskega lokacijskega načrta za obrtno-industrijsko cono »Lahovnikovo/A_poslovne dejavnosti (območje za storitve, industrijo in obrt)« (v nadaljnjem pOLN) razglasa:

- a) splošna parcelacije obstoječih parcel,
- b) splošna prepoved prometa z obstoječimi parcelami,
- c) prepoved oziroma
- č) omejitve graditve

na zemljiščih, na katerih je v skladu z določili Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje 1986-2000, dopolnjen 1998 (v nadaljnjem PSPA, Uradni list RS, št. 83-4320/01 in 64-2940/04) ter Programska zasnova za ureditveni načrt Lahovnik (v nadalj-

njem PZ, Uradni list RS, št. 51-2516/02) predvidena izdelava pOLN.

Območje A navedene PZ zajema zemljišča v katastrski občini:

(K.O) 885-Poljana parc. št.:

209, 210/1, 211/1, 211/2, 211/3, 211/5, 211/7, 214/1, 214/5, 214/6, 214/7, 214/9, 217/1, 217/2, 218/1, 218/2, 219/1, 219/3, 220 in 244.

2. člen

(dopuščena dela)

(1) Na zemljiščih iz 1. člena tega odloka se v času iz 5. člena tega odloka in v skladu z določili drugega odstavka 83. člena Zakona o urejanju prostora (v nadaljnjem ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) lahko opravljajo:

a) geodetske izmere in delitev parcel za obodno parcelacijo;

b) druga pripravljala dela, potrebna za izdelavo prostorskega akta za potrebe pogodnega občinskega lokacijskega načrta (pOLN) in za pripravo ustreznih postopkov za prenos lastninske pravice na navedenih zemljiščih;

c) začasni ukrepi ne vplivajo na izvajanje gradenj, ki so bile v času njihove uveljavitve že dovoljene z dokončnim gradbenim dovoljenjem;

č) dovoljene tudi gradnje, s katerimi se izboljšuje komunalna in druga infrastruktura, ter rekonstrukcije, spremembe rabe in namembnosti objektov, ki so nujno potrebne za vzdrževanje objektov in za bivanje in delo prebivalcev na teh območjih.

(2) Opredeljena dopuščena dela iz prvega odstavka tega člena ne smejo biti v nasprotju z določili iz PSPA in/oziroma PZ in ne smejo ovirati izvajanja le-teh.

3. člen

(temeljni pogoji graditve)

(1) Na zemljiščih iz prvega člena ter v skladu z določili drugega člena tega odloka se lahko na podlagi ustrezne lokacijske informacije (v nadaljnjem LI), izdane v skladu z določili 80. člena ZUreP-1 in 2. in 3. členom Pravilnika o obliki lokacijske informacije ter o načinu njene izdaje (Uradni list RS, št. 35/04) in Pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114-4890/03, 130-5428/04) tudi adaptirajo, dozidavajo ali nadzidavajo obstoječi objekti tako, da se spreminja njihova namembnost ali raba, kolikor le-tak poseg ni v nasprotju s PSPA oziroma in PZ in če ne ovira izvajanja le-teh.

(2) Pogoji za takšne posege se natančneje določijo v zadevni LI.

(3) Skladnost za izvajanje del iz prvega odstavka drugega člena ter v navezavi z določili iz drugega odstavka tega člena mora v ustrezni LI opredeliti pooblaščenec za urbanistično in prostorsko načrtovanje Občine Prevalje na podlagi pozitivne zakonodaje.

(4) Dela iz točk a) in b) prvega odstavka drugega člena v navezavi z določili iz drugega odstavka tega člena se lahko izvajajo le na podlagi ustrezne LI, izdane na podlagi določil zgornjega (tretjega) odstavka tega člena.

(5) Dela iz točke č) prvega odstavka drugega člena se lahko izvajajo v navezavi na zadevno LI iz drugega odstavka tega člena in po določilih Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1 Uradni list RS, št. 102-4398/04).

4. člen

(risne priloge)

Grafične priloge – kopije katastrskega načrta z vrisom navedenih zemljišč so sestavni del tega odloka in so stalno

na vpogled pri pristojni službi za prostor Občine Prevalje (Trg 2a, 2391 Prevalje).

5. člen

(časovna opredelitev veljavnosti odloka)

(1) Splošna prepoved velja do prenosa lastninske pravice navedenih zemljišč na investitorja in do sprejetja prostorskih načrtov (v nadaljnjem PA).

(2) V skladu z določili 84. člena ZUreP-1 lahko začasni ukrepi iz 1. člena tega odloka veljajo:

- a) še eno (1) leto po uveljavitvi podanega PA,
- b) razen ukrepov, ki bi ovirali izvajanje priprav PA ali PA samega,
- c) sicer pa lahko trajajo največ štiri (4) leta.

6. člen

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna urbanistična inšpekcija.

7. člen

Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0002/2006-10

Prevalje, dne 29. marca 2007

Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l.r.

ROGAŠOVCI**1879. Sklep o pomoči za novorojence**

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/85, 79/06) je Občinski svet Občine Rogašovci na 3. redni seji dne 23. 3. 2007 sprejel

S K L E P**o pomoči za novorojence**

1. člen

Ta sklep ureja dodeljevanje enkratne pomoči staršem novorojencev z območja Občine Rogašovci.

2. člen

Pravico do enkratne denarne pomoči imajo starši novorojenca pod pogojem, da je novorojenec državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Občini Rogašovci.

3. člen

Starši novorojenca pridobijo pravico do pomoči, ob rojstvu otroka na podlagi uradno pridobljenih podatkov o rojstvu otroka.

4. člen

V primeru, da starša živita ločeno, je upravičenec do pomoči tisti od staršev, pri katerem otrok živi in ima stalno prebivališče v Občini Rogašovci.

5. člen

Upravičenec prejme ob rojstvu otroka v letu 2007 znesek v višini 100 EUR, naslednja leta pa se znesek ustrezno spremeni v skladu z rastjo cen.

6. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 033-0002/2007-01/04-3

Rogašovci, dne 23. marca 2007

Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

1880. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Rogašovci

Na podlagi in 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 13/98 – odl. US: U-I-301/96, 24/99 – odl. US: U-I-367/96, 70/00, 52/01 – odl. US: U-I-372/98-10, 51/02, 94/02 – odl. US: U-I-223/00-22, 69/05) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02 29/03, 88/05, 79/06) je Občinski svet Občine Rogašovci na 3. redni seji dne 23. 3. 2007 sprejel

S K L E P**o financiranju političnih strank v Občini Rogašovci**

1. člen

Političnim strankam, ki so kandidirale kandidate oziroma kandidatke na zadnjih volitvah za Občinski svet Občine Rogašovci, se dodelijo sredstva iz občinskega proračuna sorazmerno številu volivcev, ki jih je dobila posamezna politična stranka na volitvah. Stranka pridobi sredstva iz proračuna občine, če je dobila najmanj 50% glasov potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta.

2. člen

Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje političnih strank, se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko leto in znaša 0,25 EUR mesečno za dobljen glas na volitvah za člane Občinskega sveta Občine Rogašovci.

3. člen

Sredstva se političnim strankam nakazujejo mesečno na njihove račune.

4. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije uporablja pa se od veljavnosti Odloka o proračuna Občine Rogašovci za leto 2007.

Št. 0090-0001/2007-01/04-3

Rogašovci, dne 23. marca 2007

Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

SLOVENSKE KONJICE**1881. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Slovenske Konjice**

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS, UPB1) ter 16. člena Statuta

Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 5. redni seji dne 29. 3. 2007 sprejel

P R A V I L N I K

o sofinanciranju programov na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Slovenske Konjice

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravilnik določa dodeljevanje finančnih sredstev za izvajanje neprofitne in prostovoljne dejavnosti izvajalcev na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti, ki ne sodijo v zakonsko obvezo, predstavljajo in zagotavljajo pa specifične in socialne potrebe občanom, društvom interesnih in stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez (v nadaljevanju: izvajalcev), ki delujejo na območju Občine Slovenske Konjice, imajo v Občini Slovenske Konjice sedež ali so njihovi člani občani Občine Slovenske Konjice.

V pravilniku so opredeljeni:

- pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji in izvajalci programov za sofinanciranje socialnih in humanitarnih dejavnosti,
- postopki, ki jih opravlja občinska uprava, ter dokumentacija, ki se uporablja v postopku, ki ga ureja ta pravilnik,
- kriteriji in merila za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti.

2. člen

Predmet tega pravilnika je dodelitev finančnih sredstev, ki jih na osnovi sprejetih programskih nalog izvajalcem zagotavlja Občina Slovenske Konjice iz sredstev proračuna.

Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega pravilnika, niso namenjena za sofinanciranje investicij v prostore društev.

II. POGOJI ZA IZBOR IZVAJALCEV PROGRAMOV

3. člen

Občinska uprava in izvajalci se pri pripravljanju, sprejemanju in izvajanju odločitev o izbiri projektov in programov, ki jih iz občinskega proračuna sofinancira Občina Slovenske Konjice, ravnajo po pogojih in merilih, ki so sestavni del tega pravilnika.

4. člen

Neprofitni izvajalci na področju invalidskih in humanitarnih dejavnosti so:

- javni socialno-varstveni zavodi,
- dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov Občine Slovenske Konjice, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom,
- organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe svojih občanov,
- invalidske organizacije, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov – občanov Občine Slovenske Konjice,
- druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo programe na področju sociale, varstva otrok in mladine, starejših občanov ter druge humanitarne in neprofitne programe.

5. člen

Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- da imajo sedež v Občini Slovenske Konjice in izvajajo dejavnost na območju občine oziroma ne glede na sedež, če je program dela zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Slovenske Konjice,
- imajo urejeno evidenco o članstvu,
- da so registrirani za izvajanje invalidsko-humanitarnih dejavnosti in delujejo najmanj eno leto,
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
- da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in plan aktivnosti za prihodnje leto.

III. POSTOPEK ZA IZBOR PROGRAMOV

6. člen

Pred objavo javnega razpisa župan s sklepom imenuje 3-člansko komisijo izmed zaposlenih v občinski upravi. Člani komisije ne smejo biti predsedniki ali poslovodni organi prijaviteljev, ki kandidirajo za sredstva na razpisu.

Mandat komisije je vezan na mandat župana. Župan lahko člana komisije razreši pred iztekom mandata in imenuje novega člana. Predsednik sklicuje in vodi seje komisije.

7. člen

Postopek oblikovanja in dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem poteka po naslednjem zaporedju:

- priprava in objava javnega razpisa za zbiranje vlog izvajalcev,
- zbiranje vlog,
- ocenjevanje prispelih vlog,
- obravnavo vlog,
- obveščanje izvajalcev o odločitvi,
- sklepanje pogodb,
- spremljanje pogodb in namenskega koriščenja sredstev iz proračuna.

Razpisni rok se časovno prilagodi postopku priprave in sprejema občinskega proračuna. V primeru, da se proračun ne sprejme do maja tekočega leta, se razpiše višina sredstev iz preteklega leta.

8. člen

Objava javnega razpisa mora vsebovati:

- navedbo naročnika (naslov in drugi podatki),
- pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi ali projekti,
- okvirno vrednost sredstev za predmet javnega razpisa,
- določitev obdobja za porabo sredstev,
- razpisni rok,
- način dostave vlog,
- navedbo oseb občinske uprave pooblašene za dajanje informacij,
- informacijo o obrazcih za prijavo,
- rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.

Rok za oddajo ponudb ne sme biti krajši od enega meseca.

9. člen

Obrazce za prijavo na razpis pripravi občinska uprava in so v času razpisa na voljo v prostorih Občine Slovenske Konjice.

Izvajalci morajo dati ponudbo svojih projektov in programov na predpisanih obrazcih in jim predložiti dokazila oziroma priloge, ki jih zahtevajo obrazci.

10. člen

Pravico do sofinanciranja programov imajo izvajalci, ki so izbrani na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki se objavi v lokalnem ali drugem uradnem glasilu.

Izvajalci, ki se javijo na razpis za dodelitev proračunskih sredstev, pošljejo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »Za sofinanciranje socialnih in humanitarnih društev – ne odpiraj« na naslov Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice.

Po preteku roka za oddajo prijav bo občinska uprava obravnavala popolne in pravočasno prispele vloge.

Odpiranje prijav vodi komisija. O odpiranju se sestavi zapisnik, ki vsebuje navedbe:

- kdo je vložil vlogo,
- ali je prijava pravočasna,
- ali je prijava popolna.

11. člen

Prepozno prispele vloge se s sklepom občinske uprave zavrnejo.

Občinska uprava v roku osem dni od odpiranja vlog, pisno pozove tiste predlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih v roku petnajst dni dopolnijo.

12. člen

Občinska uprava pripravi predlog delitve razpoložljivih sredstev na podlagi pogojev in meril za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti.

Z izvajalci programov se sklene letna pogodba o sofinanciranju izbranih programov. V pogodbi se opredelijo izbrani program, višina in namen sofinanciranja, kot sledi iz tega pravilnika.

O izvedbi sofinanciranih programov morajo izvajalci v pogodbenem roku predložiti poročilo.

13. člen

V petnajstih dneh po prejemu pogodbe morajo izvajalci podpisani izvod pogodbe vrniti občinski upravi. Če podpisana pogodba s strani izvajalca ni vrnjena v petnajstih dneh od izdaje pisnega poziva za podpis, se zadeva obravnava, kot da je izvajalec odstopil od zahteve po sofinanciranju predloga projekta oziroma programa.

Skupni obseg sofinanciranja programov in projektov izvajalcev je razviden v proračunu Občine Slovenske Konjice za tekoče leto.

14. člen

Izvajalci programov so dolžni izvajati programe v skladu s tem pravilnikom in le za namene, kot so jim bili opredeljeni v pogodbi.

Občina Slovenske Konjice lahko od izvajalcev programov zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenih projektov in programov.

Kolikor Občina Slovenske Konjice ugotovi nenamensko porabo sredstev s strani izvajalca, se financiranje ali sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.

Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu Občine Slovenske Konjice.

IV. KRITERIJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV NA PODROČJU SOCIALNO-HUMANITARNIH DEJAVNOSTI

15. člen

Zagotovljena sredstva se razdelijo v dveh skupinah:

- Skupina A (za izvajalce – organizacije in društva, ki imajo sedež v Občini Slovenske Konjice, se dodeli 70% sredstev iz občinskega proračuna)

– Skupina B (za izvajalce – organizacije in društva, ki izvajajo dejavnost na območju občine oziroma ne glede na sedež, če je program dela zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Slovenske Konjice se dodeli 30% sredstev iz občinskega proračuna.)

Kriteriji in merila so enaki za obe skupini.

16. člen

Kriteriji in merila za vrednotenje programov organizacij in društev na področju invalidskih in humanitarnih dejavnosti:

do

I. Dejavnost organizacije ali društva	10 točk
– program se izvaja že daljše časovno obdobje oziroma izvajalec predlaganega programa že več let uspešno deluje na območju občine	
II. Organizacija predavanj, izobraževanj za član-e in širše okolje	5 točk
III. Delovanje organizacije v javnem interesu	10 točk
IV. Strokovni izleti, ekskurzije	5 točk
V. Organiziranje dobrotelčnih prireditvev v Občini Slovenske Konjice	10 točk
VI. Izdaja glasila, biltena	5 točk
VII. Število aktivnih članov, ki so občani Občine Slovenske Konjice	10 točk
– do 50	5 točk
– od 51 do 100	7 točk
– nad 100	10 točk
VIII. Vsebina programa	45 točk
– jasnost postavljenih ciljev, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov ter so v interesu Občine Slovenske Konjice	10 točk
– program omogoča udeležencem lažje komuniciranje z okoljem (samostojno vključevanje udeleženca v vsakdanje življenje)	10 točk
– metode dela, strokovna ravnanja in druge aktivnosti v programu zagotavljajo doseganje zastavljenih ciljev	5 točk
– vzpodbujanje članov za aktivno preživljanje prostega časa	10 točk
– sodelovanje oz. vključevanje prostovoljcev v izvajanje programa	10 točk
Društvo lahko doseže skupno	100 točk

17. člen

Vrednost posameznih programov je izražena v točkah.

Vrednost točke se določi za vsako proračunsko leto posebej ter za vsako skupino posebej, glede na skupno razpoložljiva sredstva proračuna in število točk.

18. člen

Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.

19. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2007.

Št. 032-0003/2007-5

Mlače, dne 29. marca 2007

Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

1882. Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Slovenske Konjice

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS, UPB1) ter 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 5. redni seji dne 29. 3. 2007 sprejel

P R A V I L N I K

o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Slovenske Konjice

1. člen

Ta pravilnik določa postopek in kriterije za dodelitev sredstev, zagotovljenih v proračunskih postavkah pokroviteljstva ter prireditve in proslave proračuna Občine Slovenske Konjice (v nadaljevanju: občina).

2. člen

Občina je lahko pokrovitelj manjših in večjih prireditev, dogodkov, projektov ali drugih dejavnosti (v nadaljevanju: prireditve in dejavnosti), ki so v organizaciji fizičnih ali pravnih oseb na različnih nivojih.

Sredstva iz prvega člena tega pravilnika se namenijo za sofinanciranje prireditev in dejavnosti:

- ki utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote (demokratske vrednote, človekove pravice in druga temeljna načela, zapisana v statutu občine in Ustavi Republike Slovenije);
- ki so socialne, kulturne, umetniške, izobraževalne, športne, humanitarne in podobne narave;
- ki promovirajo občino oziroma širijo njene razvojne potenciale;
- ki so neposredno vezana na gostovanje skupin iz tujine ter na dejavnost združenj;
- ki so neposredno vezana na medregijsko in mednarodno sodelovanje;
- ki jih organizirajo mladi ali so namenjene mladim;
- ki so neposredno namenjena plačilu stroškov sprejema in pogostitve ob pomembnejših jubilejih, obiskih in drugih priložnostih oziroma pomoč pri tem.

Sredstva, dodeljena na podlagi tega pravilnika, niso namenjena aktivnostim političnih strank ter komercialnim in profitnim organizacijam.

3. člen

Upravičencem se lahko po namenu dodelijo finančna sredstva največ do:

- 100 evrov za sofinanciranje manjših prireditev in dejavnosti;
- 200 evrov za sofinanciranje večjih prireditev in dejavnosti;

– 300 evrov za sofinanciranje večjih prireditev in dejavnosti, ki so postala že tradicionalna in za občino večjega pomena;

– 400 evrov za sofinanciranje prireditev in dejavnosti z medregijsko in mednarodno udeležbo;

– 500 evrov za sofinanciranje večjih prireditev in dejavnosti, ki so postala že tradicionalna in za občino večjega pomena, z medregijsko in mednarodno udeležbo ali z velikim promocijskim učinkom, ki trajajo dalj časa ...;

– 600 evrov za sofinanciranje večjih prireditev in dejavnosti, ki so postala že tradicionalna in za občino večjega pomena, z medregijsko in mednarodno udeležbo, z velikim promocijskim učinkom, ki trajajo dalj časa ...;

– 600 evrov ali več za sofinanciranje prireditev in dejavnosti po posebni odločitvi župana z ustrezno utemeljitvijo.

4. člen

Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so:

– fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v občini;

– fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če prireditve ali dejavnost organizirajo na območju občine;

– fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če je njihova prireditve ali dejavnost, ki je organizirana izven občine, pomembna za občino.

5. člen

Občina vsako leto objavi javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev po tem pravilniku, s katerim določi pogoje in postopke ter vsebino vloge za dodelitev sredstev.

Za dodelitev proračunskih sredstev prosilec zaprosi s pisno vlogo, ki jo naslovi na Občino Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice. Če vloga ob vložitvi ni popolna se prosilca pozove, naj vlogo v roku 15 dni dopolni. Če tega ne stori oziroma je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se vloga s sklepom zavrne.

Prosilci lahko oddajo vloge za dodelitev proračunskih sredstev po tem pravilniku kadarkoli v okviru tekočega leta, vendar najkasneje do 15. novembra za tekoče leto.

6. člen

Vse popolne vloge obravnava Komisija za dodeljevanje proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v občini (v nadaljevanju: komisija).

Komisijo imenuje župan občine. Sestavljajo jo predsednik in dva člana. Komisija je imenovana za obdobje mandata župana.

7. člen

Komisija se praviloma sestane ob koncu vsakega meseca in obravnava vse tekoče popolne vloge.

Komisija pri odločanju o oblikovanju predloga dodelitve proračunskih sredstev upošteva predvsem pomembnost prireditve za občino in za družbeno življenje občanov, pričakovano udeležbo ter sorazmernost sofinanciranja podobnih prireditev ali dejavnosti.

Na podlagi predloga komisije o dodelitvi proračunskih sredstev odloči župan s sklepom. Odločitev župana je dokončna.

V roku 10 dni od vročitve sklepa in podpisa pogodbe o sofinanciranju prireditev in pokroviteljstev se izvede nakazilo odobrenih proračunskih sredstev na transakcijski oziroma osebni račun upravičenca, razen v primeru:

– ko je zaradi velikega števila vlog v tekočem mesecu 1/12 (ena dvanajstina) celotnih proračunskih sredstev po tem pravilniku izčrpana in se nakazilo izvrši v naslednjem mesecu, pri čemer se upošteva vrstni red prispelih vlog in

– ko se vloga nanaša na prireditve ali dejavnost, ki bo realizirana z večjim časovnim zamikom od datuma dospelja

vloge na občino in se nakazilo izvrši v mesecu, ko se priredi-tev ali dejavnost izvede.

8. člen

Vloge se obravnavajo mesečno, do porabe 1/12 (ene dvanajstine) celotnih proračunskih sredstev razen v primeru, ko komisija ugotovi, da je v določenem mesecu dodeljenih manj kot 1/12 (ena dvanajstina) sredstev in se lahko v prihodnjem obdobju dodeli temu primerno več sredstev. Letno se vloge obravnavajo do porabe vseh proračunskih sredstev po tem pravilniku.

9. člen

Dodeljena proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega so dodeljena. V primeru, da sredstva niso bila uporabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, lahko občina zahteva vrnitev le-teh skupaj z zamudnimi obrestmi.

10. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-0003/2007-4

Mlače, dne 29. marca 2007

Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

1883. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter drugih organov ter o povračilu stroškov

Na podlagi 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-UPB1, 21/06 – odl. US), Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 5. redni seji dne 29. 3. 2007 sprejel

P R A V I L N I K

o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter drugih organov ter o povračilu stroškov

1. člen

S tem pravilnikom se spreminja Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter drugih organov ter o povračilu stroškov (Uradni list RS, št. 31/99 in 10/00).

2. člen

Tretji člen se spremeni tako, da se glasi:

»Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine Slovenske Konjice določena osnovna plača na podlagi uvrstitve njegove funkcije v 51. plačni razred.

Če župan funkcijo opravlja nepoklicno, mu pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50% osnovne plače župana.

Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju podžupanovih pooblastil. Za opravljanje funkcije podžupana, ki sodi v V. skupino občin, je določen plačni razred v razponu od 36. do 43. plačilnega razreda. Če podžupan opravlja funkcijo

nepoklicno, mu pripada plačilo v višini največ do 50% plače župana, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Dodatek za delovno dobo pripada le podžupanu, ki funkcijo opravlja poklicno.

Plačilo za opravljanje funkcije podžupana (osnova) določi župan s sklepom.«.

3. člen

Peti člen se spremeni tako, da se glasi:

»Plača podžupana se oblikuje v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:

- stalni mesečni dodatek v višini 18% osnove,
- za vodenje občinskega sveta v višini 10% osnove,
- za opravljanje nalog iz pristojnosti župana po posebnem pooblastilu v višini 10% osnove.«.

4. člen

V prvem odstavku šestega člena se številka 11% nadomesti s številko 12%.

V drugi alineji prvega odstavka 6. člena se številka 4% nadomesti s številko 4,6%.

V četrti alineji prvega odstavka 6. člena se številka 1,6% nadomesti s številko 2%.

5. člen

V 7. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Osnova za obračun plače oziroma dela plače na podlagi tega pravilnika je določena v 3. členu tega pravilnika.

Črtata se drugi in tretji odstavek, tako da sedanjí četrti odstavek postane drugi odstavek.«.

6. člen

V drugem odstavku 10. člena se številka 1,6% nadomesti s številko 2%.

7. člen

V tretji alineji drugega odstavka 11. člena se številka 1,6% nadomesti s številko 2%.

V četrti alineji drugega odstavka se za številko 3% doda besedilo – 6%, odvisno od obsega nadzora in meril, ki jih oblikuje nadzorni odbor.

8. člen

12. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije ter njegovi namestniki imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov in volitev v skladu z zakonom pravico do enkratnega nadomestila.«.

9. člen

17. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Plače in nagrade se usklajujejo s plačo župana iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika, povračila stroškov v zvezi z delom pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.«.

10. člen

Črtata se člena 18. in 19., pri čemer dosedanja člena 20. in 21. postaneta člena 18. in 19.

11. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-0003/2007-6

Mlače, dne 29. marca 2007

Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

ŠKOFJA LOKA**1884. Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev in izplačilih na drugih podlagah članom delovnih teles občinskega sveta, članom drugih občinskih organov in članom svetov krajevnih skupnosti ter o povračilih stroškov v Občini Škofja Loka**

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95, 47/98) in 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS-UPB1 in 21/06) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 5. redni seji dne 5. 4. 2007 sprejel

P R A V I L N I K**o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev in izplačilih na drugih podlagah članom delovnih teles občinskega sveta, članom drugih občinskih organov in članom svetov krajevnih skupnosti ter o povračilih stroškov v Občini Škofja Loka****I. SPLOŠNE DOLOČBE****1. člen**

S tem pravilnikom se določa višina in način določanja plač, plačil za opravljanje funkcije, sejin, nagrad in drugih prejemkov in povračil stroškov, ki pripadajo občinskim funkcionarjem, članom nadzornega odbora ter zunanjim članom delovnih teles občinskega sveta in župana, članom svetov krajevnih skupnosti Občine Škofja Loka ter članom drugih organov Občine Škofja Loka.

2. člen

Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se uporabljajo določbe Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS – UPB1 in 21/06), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06 – ZSPJS-UPB6 in 1/07) in Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06, OdPF).

3. člen

(1) Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in člani občinskega sveta.

(2) Najvišje vrednotena funkcija v občini je funkcija župana.

(3) Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.

(4) Župan se lahko odloči, da bo opravljal svojo funkcijo poklicno ali nepoklicno.

(5) Podžupan praviloma opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko svojo funkcijo opravlja poklicno, če se na predlog župana in v soglasju z njim tako odloči.

II. PRAVICE OBČINSKIH FUNKCIONARJEV**4. člen**

(1) Za opravljanje občinskih funkcij ima občinski funkcionar, ki poklicno opravlja svojo funkcijo, skladno z zakonom pravico do plače, osebnih prejemkov, nadomestila plače ter do povračila stroškov, ki jih ima pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo.

(2) Občinski funkcionar, ki nepoklicno opravlja funkcijo, ima pravico do plačila za opravljanje funkcije in sicer do plače ali nagrade v obliki sejnine in do povračila stroškov, ki jih ima pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo.

(3) Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta ter članom nadzornega odbora pripada za njihovo delo sejnina ter povračilo stroškov, ki jih imajo pri delu v zvezi z delom, članom svetov krajevnih skupnosti pa pripada sejnina oziroma nagrada v skladu s tem pravilnikom.

III. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČE IN PLAČILA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE**5. člen****1. Višina in način določanja plače župana**

(1) Z Odlokom o plačah funkcionarjev (OdPF) je za opravljanje funkcije župana v Občini Škofja Loka, ki glede na število prebivalcev (občine od 15.001 do 30.000 prebivalcev) sodi v IV. skupino občin, določen 53. plačni razred. Županu skladno z zakonom pripada tudi dodatek za delovno dobo.

(2) Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo v višini 50% plače, ki bi jo prejemal, če bi opravljal funkcijo poklicno. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.

6. člen

2. Višina in način določanja plače oziroma plačila za opravljanje funkcije podžupana

(1) Z Odlokom o plačah funkcionarjev (OdPF) je za opravljanje funkcije podžupana v Občini Škofja Loka, ki glede na število prebivalcev (občine od 15.001 do 30.000 prebivalcev) sodi v IV. skupino občin, določen razpon med 38. in 45. plačnim razredom. Podžupanu skladno z zakonom pripada tudi dodatek za delovno dobo, če opravlja svojo funkcijo poklicno.

(2) Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri predčasnem prenehanju mandata župana lahko podžupanu določi plačni razred občinski svet.

(3) Plača podžupana zajema opravljanje naslednjih nalog:

- nadomeščanje župana v primeru odsotnosti ali za držanosti,
- vodenje občinskega sveta,
- udeležbo na sejah občinskega sveta,
- koordinacijo dela delovnih teles,
- udeležbo na sejah delovnih teles,
- pomoč županu pri izvrševanju nalog župana,
- opravljanje nalog iz pristojnosti župana po pooblastilu župana.

(4) Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno mu pripada plačilo v višini 50% plače, ki bi jo prejemal, če bi opravljal funkcijo poklicno. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.

(5) Podžupanu kot članu občinskega sveta ali kot članu delovnega telesa ne pripada sejnina, ki pripada ostalim članom občinskega sveta oziroma članom delovnih teles.

(6) V primeru predčasnega prenehanja funkcije župana, podžupanu, ki bo opravljal funkcijo župana, pripada plača, ki bi jo dobil župan.

7. člen

3. Višina in način določanja sejnine članom občinskega sveta

(1) Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta.

(2) Letni znesek sejin, vključno s sejinami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 15% letne plače župana (mesečno in letno). Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.

(3) V okviru tega zneska se članu občinskega sveta določi sejnina za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:

v višini% osnovne plače župana	
– vodenje seje občinskega sveta (poleg zneska za udeležbo na seji)	1,6%
– udeležbo na redni seji občinskega sveta	4,9%
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta	4,1%
– predsedovanje na seji delovnega telesa občinskega sveta	1,6%
– udeležbo na seji delovnega telesa občinskega sveta, katerega član je	3,3%
– udeležbo na nadaljevanju redne seje občinskega sveta	4,1%
– udeležbo na nadaljevanju izredne seje občinskega sveta	3,3%
– opravljanje posebnih nalog po pooblastilu župana	1,6%

(4) Za korespondenčno sejo se sejnina ne izplačuje.

(5) Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta. Podlaga za izplačilo je sklep o potrditvi mandata članu občinskega sveta in sklep o plačilu za opravljanje funkcije.

8. člen

(1) Sklep o plači oziroma plačilu za opravljanje funkcije izda za posameznega občinskega funkcionarja komisija občinskega sveta za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

(2) S sklepom o plači oziroma o plačilu za opravljanje funkcije občinskega funkcionarja se opredelijo osnove za ugotovitev mesečnega izplačila.

9. člen

4. Višina in način določanja sejnine članom nadzornega odbora

(1) Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do plačila za opravljanje svoje funkcije v obliki sejnine za posamezni mesec glede na delo, ki so ga opravili, in sicer za:

v višini% osnovne plače župana	
– predsedovanje na seji nadzornega odbora	1,6%
– udeležbo na seji nadzornega odbora	3,3%
– udeležbo predsednika ali člana nadzornega odbora kot poročevalca na seji občinskega sveta	1,6%
– izvedbo posameznega nadzora, ki se zaključi z izdelavo končnega poročila, na podlagi letnega programa dela ali po sklepu nadzornega odbora	4,9%

(2) Za izvedbo plačila na podlagi opravljenega nadzora predsednik nadzornega odbora županu Občine Škofja Loka predloži končno poročilo o opravi nadzora. K poročilu priloži sklep o imenovanju pooblaščenec za opravo posameznega nadzora.

(3) Sejnine predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi sklepa o imenovanju v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.

10. člen

5. Višina in način določanje sejnine članom drugih organov

Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi plačilo v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi sklepa o imenovanju v skladu z evidenco o prisotnostih na sejah, ki jo vodi občinska uprava in sicer za:

v višini% osnovne plače župana	
– predsedovanje na seji	1,6%
– udeležbo na seji	3,3%

11. člen

(1) Predsedniku, tajniku in članom občinske volilne komisije ter njihovim namestnikom pripada za opravljanje dela v zvezi z splošnimi volitvami nadomestilo v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – ZLV-UPB2 in 70/06).

(2) Za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnega referendumata imajo osebe iz prvega odstavka tega člena pravico do enkratnega nadomestila v višini 50% zneska, ki jim pripada ob izvedbi splošnih volitev.

(3) Nadomestila se izplačujejo na podlagi sklepa o imenovanju.

12. člen

6. Višina in način določanja sejin in nagrad članom svetov krajevnih skupnosti

(1) Člani svetov krajevnih skupnosti imajo pravico do plačila, ki se izplača za udeležbo na seji, in sicer v višini 15 evrov bruto.

(2) Predsednikom in tajnikom krajevnih skupnosti pripada mesečna nagrada za opravljeno delo. Tajniku, ki ima sklenjeno redno delovno razmerje v krajevni skupnosti, ne pripada mesečna nagrada za opravljeno delo.

(3) Znesek mesečne nagrade za predsednika krajevnih skupnosti v Občini Škofja Loka se določi v višini 70 evrov bruto.

(4) Znesek mesečne nagrade za tajnika krajevnih skupnosti v Občini Škofja Loka se določi v višini 35 evrov bruto.

(5) Sejnina za udeležbo na seji se izplača na podlagi sklepa o imenovanju in v skladu s poročilom o opravljenem delu, ki ga pripravi odgovorna oseba krajevnih skupnosti.

IV. POVRAČILA STROŠKOV

13. člen

(1) Občinski funkcionarji in člani delovnih teles občinskega sveta, člani nadzornega odbora ter zunanji člani delovnih teles občinskega sveta in župana in člani drugih občinskih organov imajo pravico do povračila stroškov, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo, v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.

(2) Občinskemu funkcionarju pripada povračilo stroškov prevoza na in iz seje v višini cene prevoza najcenejšega javnega prevoznega sredstva.

(3) Občinski funkcionarji in druge osebe iz prvega odstavka tega člena imajo pravico do povračila potnih stroškov, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo (dnevni-ca, kilometrina, stroški za prenočevanje, stroški za parkirni-no). Potni stroški se povrnejo v skladu s predpisi.

(4) Kilometrina za pot v zvezi z opravljanjem funkcije se občinskim funkcionarjem in drugim osebam iz prvega odstavka tega člena povrne le v primeru, da ni na voljo službenega vozila, ki je v lasti Občine Škofja Loka ali iz drugega utemeljenega razloga, ki ga je potrebno navesti na potnem nalogu.

(5) Občinski funkcionarji in druge osebe iz prvega odstavka tega člena imajo pravico do dnevnice za potovanje v zvezi z opravljanjem funkcije v skladu s predpisi.

(6) Občinski funkcionarji in druge osebe iz prvega odstavka tega člena imajo pravico do povračila stroškov za parkirno, ki nastanejo na poti v zvezi z opravljanjem funkcije.

(7) Občinski funkcionarji in druge osebe iz prvega odstavka tega člena imajo pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na poti zaradi opravljanja funkcije ali v zvezi z njo.

14. člen

(1) Pravice iz prejšnjega člena uveljavlja funkcionar na podlagi predhodno izdanega naloga za potovanje v zvezi z opravljanjem funkcije ali drugih dokazil in ob predložitvi ustreznih listin (računov).

(2) Nalog za potovanje v zvezi z opravljanjem funkcije izda župan. Če gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali direktor občinske uprave.

15. člen

(1) Občinski funkcionarji in druge osebe iz prvega odstavka 13. člena tega pravilnika imajo pravico do povračila stroškov za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.

(2) Nalog za pokrivanje stroškov strokovne pomoči in za izobraževanje izda župan. V kolikor gre za izobraževanje župana izda nalog podžupan ali direktor občinske uprave.

(3) V proračunu Občine Škofja Loka se svetnikom zagotovijo sredstva za pokrivanje stroškov strokovne pomoči in za izobraževanje v sorazmernem delu.

VI. NAČIN IZPLAČEVANJA

16. člen

(1) Plače, plačila za opravljanje funkcije, sejnine, nagrade in plačila na drugih podlagah se izplačujejo mesečno za pretekli mesec najkasneje do 5. delovnega dne v tekočem mesecu.

(2) Potni in ostali stroški, določeni v 13. členu tega pravilnika, se izplačajo v petnajstih dneh po končani opravljeni poti.

17. člen

Plače, plačila za opravljanje funkcije, sejnine in izplačila na drugih podlagah, se usklajujejo skladno s spremembami vrednosti osnovne plače plačnih razredov določenih s plačno lestvico v Prilogi 1 k Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju, povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.

VI. NESORAZMERJA V OSNOVNIH PLAČAH

18. člen

(1) Funkcionarjem, ki jim pripada višja osnovna plača od prevedene osnovne plače, določene v skladu s predpisi, ki so se uporabljali do začetka uporabe ZSPJS, se nastalo razmerje odpravi na naslednji način:

– nesorazmerja v osnovnih plačah, ki so večja od štirih plačnih razredov, se odpravijo z začetkom uporabe zakona v višini sorazmerja nad štirimi plačnimi razredi;

– preostala nesorazmerja v osnovnih plačah se odpravijo v obdobju od leta 2006 do leta 2009, pri čemer se pri obračunu plač za mesec december vsakega leta odpravi 25% nesorazmerja v osnovnih plačah.

(2) Funkcionarjem, ki jim pripada nižja osnovna plača od prevedene, določene v skladu s predpisi, ki so se uporabljali do začetka uporabe ZSPJS, se nastalo nesorazmerje odpravi z začetkom uporabe ZSPJS.

(3) Plače funkcionarjev po ZSPJS se obračunavajo skladno z veljavno uredbo, ki ureja enotno metodologijo in obrazce za obračun ter izplačilo plač v javnem sektorju.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

19. člen

Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejin članom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje župan.

20. člen

Sredstva za izplačevanje plač, plačil za opravljanje funkcije, sejin, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo upravičenci po tem pravilniku, se zagotovijo v proračunu občine.

21. člen

Plače, plačila za opravljanje funkcije, sejnine, nagrade, izplačila na drugih podlagah, povračila stroškov in drugi prejemki, ki pripadajo občinskim funkcionarjem in drugim osebam, navedenim v 1. členu tega pravilnika se izplačujejo za nazaj, in sicer od dneva potrditve mandata oziroma imenovanja.

22. člen

Evidenco o prisotnosti in opravljenem delu članov občinskega sveta, članov delovnih teles občinskega sveta, članov nadzornega odbora in drugih članov teles, ki jih imenuje občinski svet ali župan, vodi občinska uprava, ki jim nudi tudi strokovno in administrativno pomoč.

23. člen

(1) Za neudeležbo in za manj kot 50% časovno prisotnost na seji občinskega sveta, seji delovnih teles občinskega sveta, seji nadzornega odbora in seji drugih delovnih teles, ki jih imenuje občinski svet ali župan, se sejnine ne izplačujejo.

(2) Z zakonom določeni najvišji dovoljen obseg sredstev, v katerem se lahko oblikuje plačilo za opravljanje funkcije za nepoklicno opravljanje funkcije člana občinskega sveta, je podlaga za ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz katerega se izplačuje sejnine članom občinskega sveta, članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora ter članom drugih organov Občine Škofja Loka.

(3) Določila tega pravilnika, ki določa način in višino plače, plačila za opravljanje funkcije in sejnine, ne veljajo za člana ali vodjo kateregakoli telesa, navedenega v tem pravilniku, če je član ali vodja istočasno delavec občinske uprave.

24. člen

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in izplačil na drugih podlagah članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov in drugih osebnih prejemkih (Uradni list RS, št. 87/01 in 45/03).

25. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 100-22/2007

Škofja Loka, dne 5. aprila 2007

Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

TREBNJE**1885. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu**

Na podlagi 22. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 133/06 in 139/06), Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95, 80/98, 119/05 in 80/06) je Občinski svet Občine Trebnje na 5. redni seji z dne 29. 3. 2007 sprejel

ODLOK**o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu****1. člen**

S tem odlokom se ustanovi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (v nadaljevanju SPVCP) v Občini Trebnje.

2. člen

SPVCP načrtuje in usklajuje naloge preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni na območju Občine Trebnje.

3. člen

SPVCP je organ lokalne skupnosti, ki ga sestavljajo predstavniki občinskega sveta ter predstavniki uporabnikov in izvajalcev nalog s področja preventive in vzgoje v cestnem prometu z območja občine, in sicer:

- občinskega sveta
- izvajalca vzdrževanja javne prometne infrastrukture na področju ustanovitelja
- organa varovanja javnega reda in miru na področju ustanovitelja
- občanov, organiziranih v svetih staršev v javnih zavodih s področja vzgoje in izobraževanja
- javnega zavoda vzgoje in izobraževanja, ki deluje v vlogi mentorja pri prometno vzgojnih krožkih
- zveze šoferjev in avtomehanikov
- avto-moto zveze
- javne zdravstvene ustanove.

4. člen

Skupaj SPVCP sestavlja osem članov oziroma članic (v nadaljnjem besedilu: članov). Člane predlagajo iz svoje sredine organizacije predstavnice na poziv mandatno-volilne komisije. Člani SPVCP se volijo za čas mandata občinskega sveta.

5. člen

Predsednika in namestnika predsednika SPVCP izvolijo člani iz svojih vrst na prvi konstitutivni seji.

Tajnika SPVCP imenuje župan, ki je delavec občinske uprave in opravlja naloge v svetu, določene s sistemizacijo delovnega mesta.

6. člen

Člani SPVCP in njegov tajnik se imenujejo za čas mandata občinskega sveta.

7. člen

SPVCP ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni, predlaga občinskemu svetu v sprejem programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje, koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni ravni, predvsem pa skrbi za izvajanje prometne vzgoje, dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa, izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in

drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni.

Strokovne in administrativne naloge za svet opravlja tajnik.

8. člen

Način dela SPVCP se predpiše s Poslovnikom delovanja sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki ga sprejme SPVCP na svoji prvi konstitutivni seji.

9. člen

SPVCP sodeluje z ministrstvom, pristojnim za promet. SPVCP se na lokalnem nivoju lahko povezuje s sosednjimi občinami.

10. člen

SPVCP je za svoje delo odgovoren občinskemu svetu, ki sprejemajo njegov program.

11. člen

Sredstva za financiranje izvajanja programa in nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni se zagotovijo s proračunom lokalne skupnosti (lokalnih skupnosti) ter iz drugih virov.

12. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

13. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Trebnje z dne 17. 5. 1996, ki je bil sprejet na 15. seji občinskega sveta z dne 10. 5. 1996.

Št. 007-008/20007

Trebnje, dne 30. marca 2007

Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

1886. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju občinskega glasila »Glasilo občanov«

Na podlagi 4. in 9. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – Zmed – UPB1) in 19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95, 80/98, 119/05, 80/06) je Občinski svet Občine Trebnje na 5. redni seji z dne 28. 3. 2007 sprejel

ODLOK**o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju občinskega glasila »Glasilo občanov«****1. člen**

Odlok o izdajanju občinskega glasila »Glasilo občanov« (Uradni list RS, št. 108/05) se v 3. členu dopolni s tretjim in četrtim odstavkom, ki se glasita:

»Med volilno kampanjo ob razpisu lokalnih volitev ter volitev v Državni zbor in Državni svet, kolikor je to vsebinsko povezano z lokalnimi razmerami, mora glasilo del prostora nameniti predstavitvi kandidatov in kandidatnih list. Proti plačilu se del prostora nameni tudi strankam in skupinam, ki želijo dati podporo posameznim kandidatom.

V glasilu se proti plačilu objavijo komercialne reklame, obvestila ter osmrtnice največ do 20% obsega časopisa. Brezplačno se objavijo obvestila društev v Občini Trebnje, krajevnih skupnosti in medobčinskih društev, v katere so vključeni občani Občine Trebnje.«.

2. člen

5. člen odloka se črta.

3. člen

6. člen odloka se črta.

4. člen

12. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:

»Glasilo ima odgovornega urednika, ki ga predlaga uredniški svet na prvi konstitutivni seji, imenuje pa ga občinski svet.

Glasilo občanov ima tudi namestnika odgovornega urednika, ki ga imenuje uredniški svet Glasila občanov.

Odgovorni urednik je za izvajanje sprejete uredniške politike odgovoren občinskemu svetu, ki mu najmanj enkrat letno poroča o svojem delu.

V času odsotnosti odgovornega urednika ga nadomešča namestnik odgovornega urednika.

Občinski svet lahko razreši odgovornega urednika pred iztekom mandata, če ta ne uresničuje programske zasnove glasila. Pred razrešitvijo odgovornega urednika mora občinski svet pridobiti mnenje uredniškega sveta.

Odgovorni urednik je v okviru določene programske zasnove in kodeksa novinarske etike pri svojem delu samostojen in neodvisen.«.

5. člen

13. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:

»Odgovorni urednik vodi delo uredniškega sveta in je odgovoren za izvajanje vsebinske in programske zasnove.

Odgovorni urednik:

- koordinira pripravo in vsebino glasila,
- sodeluje pri oblikovanju posamezne številke glasila,
- skrbi za smotno organizacijo dela,
- zagotavlja uresničevanje pravice občanov, organizacij, društev, političnih strank in drugih pri uresničevanju enakih možnosti objavljanja prispevkov, mnenj in drugačnih stališč,

– odgovarja za vsako objavljeno informacijo, če Zakon o medijih ne določa drugače,

- odgovarja za kvaliteto priprave gradiva za tisk,
- skrbi, da so objavljeni prispevki v skladu s programsko in vsebinsko zasnovo in načeli novinarske etike ob upoštevanju Zakona o medijih.

Odgovorni urednik sme zavrnil objavo posameznega prispevka, vendar se mora pri tem ravnati v skladu z določili Zakona o medijih.

Odgovorni urednik se glede objave popravkov, ki jih zahtevajo prizadeti posamezniki, organizacije ali organi,

če so mišljenja, da je prizadeta njihova čast oziroma so objavljeni po njihovem mnenju članki z napačno vsebino ali navajajo neresnične navedbe, mora ravnati v skladu z določili poglavja Pravice do popravka ali odgovora Zakona o medijih.«.

6. člen

14. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Odgovorni urednik in člani uredniškega sveta so imenovani za mandatno obdobje trajanja članov občinskega sveta.

Odgovorni urednik in člani uredniškega sveta so lahko ponovno imenovani.

Sedež uredniškega sveta Glasila občanov je v prostoru stavbe:

– Goliev trg 4, 8210 Trebnje.«.

7. člen

15. člen se spremeni tako, da se glasi:

»V proračunu občine so zagotovljeni materialni pogoji za redno izdajanje glasila na podlagi letnega finančnega načrta, ki ga predloži odgovorni urednik.

Sredstva za izdajanje glasila se zagotavljajo tudi s prihodki od oglasnih in drugih sporočil.

Iz sredstev za izdajanje glasila se financirajo:

- stroški priprave in tiska glasila,
- stroški dostave in pošiljanja glasila,
- avtorski honorarji, ki so opredeljeni s posebnim pravilnikom, ki ga pripravi uredniški svet in potrdi občinski svet,
- nadomestilo za delo odgovornega urednika, namestnika odgovornega urednika, lektorja in članov uredniškega sveta,
- plačilo naročenih člankov.

Nadomestila za odgovornega urednika, namestnika odgovornega urednika in lektorja ter plačilo naročenih člankov, se izplačujejo na podlagi Pravilnika, ki ga pripravi uredniški svet in sprejme občinski svet po sprejetju sprememb Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o izdajanju občinskega glasila »Glasilo občanov«.

Izplačila avtorskih honorarjev, izdajanje računov in izterjave za plačilo reklam, obvestil, osmrtnic in drugih finančnih zadev v zvezi z izdajanjem glasila, opravlja Referat za proračun Občinske uprave Občine Trebnje.«.

8. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00201-02/2005

Trebnje, dne 29. marca 2007

Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

POPRAVKI**1887. Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gorenja vas - Poljane****Popravek**

V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 47/93, 71/93, 11/99, 24/99, 17/00, 67/01, 102/01, 132/04, 92/06) se v 24. členu druga alineja šestega odstavka točke A. Stanovanjska območja pravilno glasi:

»– dovoljeni so vsi posegi skladno s 6., 8. in 9.a členom tega odloka«.

Št. 350-02/07-01

Gorenja vas, dne 11. aprila 2007

Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

1888. Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 59/97)**Tehnični popravek**

(1) Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 59/97) se v 20. členu dopolni tako, da se za prvim stavkom prve alineje drugega odstavka doda še naslednje besedilo:

»Dovoljena je tudi delna novogradnja ceste, če se z njo zagotovi ustrežnejša navezanost rekonstruirane ceste na regionalno cesto.«.

(2) Kartografski del odloka se dopolni z vrisom trase predvidene rekonstrukcije in delno novogradnje lokalne ceste na odseku Zgornji Čačič–Sela, in sicer na listih Čabar 40 in 50 ter vrisom gradbene parcele skednja, zgrajenega na zemljišču parc. št. 3219, k.o. Osilnica, na listu Čabar 40 in oznako »SK«.

Št. 3505-0001/2007

Osilnica, dne 6. aprila 2007

Župan
Občine Osilnica
Antun Volf l.r.

VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR

1834. Zakon o državnem tožilstvu (uradno prečiščeno besedilo) (ZDT-UPB3) 4809

VLADA

1835. Uredba o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju 4823
1836. Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin 4872
1837. Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo lesnih kompozitov 4874
1838. Uredba o emisiji snovi v zrak iz livarn sive litine, zlitin z železom in jekla 4877
1839. Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo aluminija z elektrolitskim postopkom 4882
1840. Uredba o emisiji snovi v zrak iz livarn aluminija in magnezija 4886
1841. Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za pripravo asfaltnih zmesi 4890
1842. Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih plinskih turbin z vhodno toplotno močjo manj kot 50 MW in nepremičnih motorjev z notranjim zgorevanjem 4891
1843. Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo keramike in opečnih izdelkov 4893
1844. Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo cementa 4895
1845. Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za vroče pocinkanje 4896
1846. Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav 4899
1847. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za mednarodni mejni prehod Zavrč 4906
1848. Uredba o določitvi ureditvenega območja meddržavnega mejnega prehoda Imeno 4910
1849. Uredba o določitvi ureditvenega območja meddržavnega mejnega prehoda Razkrižje 4912
1850. Uredba o določitvi ureditvenega območja meddržavnega mejnega prehoda Ormož 4914
1851. Uredba o določitvi ureditvenega območja meddržavnega mejnega prehoda Zg. Leskovec 4916
1852. Uredba o dopolnitvi Uredbe o določitvi ureditvenega območja mednarodnega mejnega prehoda Babno Polje 4918
1853. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Sveta za duševno zdravje pri Vladi Republike Slovenije 4918

MINISTRSTVA

1854. Odločba o soglasju k spremembi Akta o ustanovitvi Ustanove Županov sklad 4918

USTAVNO SODIŠČE

1855. Odločba o delni razveljavitvi sodbe Vrhovnega in Upravnega sodišča ter o vrnitvi zadeve Upravnemu sodišču v novo odločanje 4919

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1856. Navodilo o dopolnitvi Navodila o vsebini podatkov o strukturi plač zaposlenih oseb pri poslovnih subjektih v Republiki Sloveniji, potrebnih za statistično raziskovanje Anketa o strukturi plače, in o načinu sporočanja teh podatkov za leto 2006 4920

OBČINE

AJDOVŠČINA

1857. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem 4921
1858. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina ter gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem 4925

CERKNICA

1859. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje, ki se ureja z občinskim lokacijskim načrtom Vstopna točka na območje Cerkniškega jezera pri vasi Dolenje Jezero – (MT-1) 4928

ČRNA NA KOROŠKEM

1860. Sklep o soglasju k ceni storitve socialne oskrbe na domu 4929

GROSUPLJE

1861. Tabela posebnih meril in pogojev k Odloku o spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Grosuplje – Generalni PUP Občine Grosuplje, in sicer za PPC I/1 in PPC I/2, PPC I/3, I/4, I/6, I/7 in I/8, PPC I/5 in PPC I/9 4929

KOČEVJE

1862. Sprememba Statuta Javnega zavoda za šport Občine Kočevje 4957

KOMEN

1863. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Komen 4957

KRIŽEVCI

1864. Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2007 4958

KRŠKO

1865. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Krško za leto 2006 4960
1866. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Krško 4962
1867. Odlok o ustanovitvi zavoda Lokalna energetska agencija Dolenjska – Posavje – Bela krajina (LEAD) 4972
1868. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Sveta regije Posavje 4974
1869. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Regionalnega razvojnega sveta regije Posavje 4975
1870. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje 4975

LJUBLJANA

1871. Odlok o ustanovitvi Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitev okolja v Mestni občini Ljubljana 4976

MURSKA SOBOTA

1872. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Murska Sobota 4977

1873.	Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Galerija Murska Sobota	4981
	NOVA GORICA	
1874.	Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Mestne občine Nova Gorica	4985
1875.	Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica	4987
1876.	Program priprave za občinski lokacijski načrt za kompleks igralnice in Hotela Park	5000
	PREBOLD	
1877.	Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga Občinskega lokacijskega načrta območja L2/2 Veltrag 1 (Latkova vas 1) in območja L2/3 Veltrag 2 (Latkova vas 2)	5001
	PREVALJE	
1878.	Odlok o splošni prepovedi parcelacije obstoječih parcel, prepovedi prometa z njimi in prepovedi oziroma omejitve graditve na območju »Programske zasnove za ureditveni načrt Lahovnik/A_poslovne dejavnosti (območje za storitve, industrijo in obrt)«	5002
	ROGAŠOVCI	
1879.	Sklep o pomoči za novorojence	5003
1880.	Sklep o financiranju političnih strank v Občini Rogoševci	5003
	SLOVENSKE KONJICE	
1881.	Pravilnik o sofinanciranju programov na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Slovenske Konjice	5003
1882.	Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Slovenske Konjice	5006
1883.	Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter drugih organov ter o povračilu stroškov	5007
	ŠKOFJA LOKA	
1884.	Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev in izplačilih na drugih podlagah članom delovnih teles občinskega sveta, članom drugih občinskih organov in članom svetov krajevnih skupnosti ter o povračilih stroškov v Občini Škofja Loka	5008
	TREBNJE	
1885.	Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	5011
1886.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju občinskega glasila »Glasilo občanov«	5011

POPRAVKI

1887.	Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gorenja vas - Poljane	5013
1888.	Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 59/97)	5013

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 34/07 na spletnem naslovu: **www.uradni-list.si**

VSEBINA

Sodni register	2771
Sklepi o izbrisu po 33. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij	2771
Celje	2771
Ljubljana	2771
Izbrisi po 35. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij	2773
Celje	2773
Ljubljana	2773
Maribor	2775
Slovenj Gradec	2775
Vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah	2776
Ustanovitve	2776
Celje	2776
Koper	2778
Kranj	2779
Ljubljana	2780
Maribor	2789
Novo mesto	2791
Spremembe	2792
Celje	2792
Koper	2792
Kranj	2794
Ljubljana	2794
Maribor	2801
Murska Sobota	2804
Nova Gorica	2805
Novo mesto	2805
Ptuj	2805
Slovenj Gradec	2806
Izbrisi	2806
Ljubljana	2806
Preklici	2807
Potne listine in maloobmejne prepustnice preklicujejo	2807
Osebnostne izkaznice preklicujejo	2807
Vozniška dovoljenja preklicujejo	2808
Zavarovalne police preklicujejo	2809
Sprichevala preklicujejo	2809
Drugo preklicujejo	2809

Pravkar izšlo**1. KNJIGA ZAKON O JAVNEM NAROČANJU
(S KOMENTARJEM)****IN****2. KNJIGA ZAKON O JAVNEM NAROČANJU
NA VODNEM, ENERGETSKEM,
TRANSPORTNEM PODROČJU
IN PODROČJU POŠTNIH STORITEV
(S KOMENTARJEM)****AVTORJI:**MAG. MARGIT ČAMPA • MAG. FRANCI KODELA • SAŠO MATAS
• IGOR ŠOLTES • TADEJ ŠTULARZALOŽBA
Uradni list
Republike Slovenije
www.uradni-list.si

Javna naročila postajajo področje, kjer se zakonodaja spreminja hitreje, kot to dopušča čas prilagajanja in oblikovanja ustaljene prakse ravnanj v postopkih naročanja. Ponovno se spreminja sistem pravil, ki usmerja delovanje javnega sektorja pri sklepanju pogodb z zasebnim sektorjem. Tudi tokrat z razlogom, zdaj kot država članica EU, prenašamo določbe novih direktiv na področju javnega naročanja v notranji pravni red. Pred nami sta nova zakona, ki bosta vplivala na spremembo prakse javnega naročanja.

KOMPLET KNJIG DODATNI 10% POPUST!**NAROČILNICA**Slovenska cesta 9, 1000 Ljubljana
Spletna trgovina: www.uradni-list.si
Naročite po faksu: **01/425 14 18****S tem nepreklicno naročam****• ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU**

- 1. knjiga: cena **80 EUR – 19.171 SIT**
- 2. knjiga: cena **67,50 EUR – 16.176 SIT**
- Komplet obeh knjig: **132,75 EUR – 31.812 SIT**

Število izvodov

Število izvodov

Število kompletov

Podjetje

Oddelek

Ime in priimek

Davčna št.

Davčni zavezanec

DA

NE

Ulica in številka

Kraj

Datum

Podpis in žig

E-mail

Po prejemu naročilnice bomo poslali predračun za naročene knjige. Po plačilu predračuna vam bomo poslali naročene knjige in račun.

ISSN 1318-0576



9 771318 057017

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o. – direktor mag. Damjan Žugelj • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče • Naročnina za leto 2007 je 110,17 EUR • 26.400 SIT (brez davka), v ceno posameznega Uradnega lista Republike Slovenije je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za tujino je 302,95 EUR • 72.600 SIT • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke • Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo 425 14 19, računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57, telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici 425 02 94, telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni razpisi ...) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99 • Internet: www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767