

Uradni list Republike Slovenije



Internet: www.uradni-list.si

e-pošta: info@uradni-list.si

Št. **50** Ljubljana, petek **29. 6. 2012**

ISSN **1318-0576** Leto **XXII**

DRŽAVNI ZBOR

2065. Kazenski zakonik (KZ-1-UPB2) (uradno prečiščeno besedilo)

Na podlagi drugega odstavka 153. člena Poslovnika državnega zbora in sklepa Državnega zbora z dne 18. 10. 2011 je Državni zbor na seji dne 14. 6. 2012 potrdil uradno prečiščeno besedilo Kazenskega zakonika, ki obsega:

- Kazenski zakonik – KZ-1 (Uradni list RS, št. 55/08 z dne 4. 6. 2008),
- Popravek Kazenskega zakonika – KZ-1 (Uradni list RS, št. 66/08 z dne 1. 7. 2008),
- Zakon o spremembi Kazenskega zakonika – KZ-1A (Uradni list RS, št. 39/09 z dne 26. 5. 2009) in
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika – KZ-1B (Uradni list RS, št. 91/11 z dne 14. 11. 2011).

Št. 713-01/12-8/2

Ljubljana, dne 14. junija 2012

EPA 334-VI

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

KAZENSKI ZAKONIK **uradno prečiščeno besedilo** **(KZ-1-UPB2)**

SPLOŠNI DEL

Prvo poglavje **TEMELJNE DOLOČBE**

Uveljavljanje kazenske odgovornosti

1. člen

(1) Kazenska odgovornost v Republiki Sloveniji se sme uveljavljati ob spoštovanju ustavno zagotovljenih človekovih pravic in temeljnih svoboščin v demokratični ureditvi ter na načelih pravne države.

(2) Po tem zakoniku se kazenska odgovornost uveljavi s kaznovanjem polnoletnih oseb zaradi storjenih kaznivih dejanj na podlagi ugotovljene krivde.

(3) Kazenska odgovornost se ne uveljavi zoper osebo, katere krivda je izključena, ker ob storitvi ni bila prištevna. Taki osebi se za dejanje, ki ima znake kaznivega dejanja in je v nasprotju s pravom (protipravno dejanje), smejo izreči ukrepi, določeni s tem zakonikom.

Ni kaznivega dejanja in kazni brez zakona

2. člen

Nikomur ne sme biti izrečena kazen ali druga kazenska sankcija za dejanje, ki ga zakon ni določil kot kaznivo dejanje, še preden je bilo storjeno, in za katero ni bila z zakonom predpisana kazen ali druga kazenska sankcija.

Sistem kazenskih sankcij

3. člen

(1) Kazenske sankcije so: kazni, opozorilne sankcije in varnostni ukrepi.

(2) Za kaznivo dejanje je v zakonu vedno predpisana kazen, ki se izreče storilki oziroma storilcu (v nadaljnjem besedilu: storilec) v sorazmerju s težo dejanja in njegovo krivdo. Ob pogojih, določenih v splošnem delu tega zakonika, se storilcu smejo izreči namesto kazni opozorilne sankcije in poleg kazni ali opozorilne sankcije še varnostni ukrepi.

(3) Ob pogojih, določenih s tem zakonikom, se storilcu zaradi storjenega kaznivega dejanja izrečeta tudi odvzem premoženjske koristi in objava sodbe.

(4) Kadar predpisi določajo, naj se zaradi same obsodbe za kaznivo dejanje obsojenki oziroma obsojencu (v nadaljnjem besedilu: obsojenec) poleg izrečenih kazenskih sankcij odvzamejo ali omejijo kakšne pravice, velja tudi za take pravne posledice prepoved iz prejšnjega člena.

(5) Ob pogojih, določenih s tem zakonikom, se storilcu, ki ni kriv, ker ob storitvi protipravnega dejanja ni bil prištevten, smejo izreči varnostni ukrepi, odvzem premoženjske koristi in objava sodbe. Določbe o pravnih posledicah obsodbe veljajo tudi za te storilce.

Drugo poglavje

VELJAVNOST KAZENSKEGA ZAKONIKA

1. Osebna veljavnost

Enaka veljavnost kazenskega zakona

4. člen

(1) Če v tem zakoniku ni izjemoma drugače določeno, velja kazenski zakonik enako za vse polnoletne osebe, ne glede na to, ali so državljanke oziroma državljani (v nadaljnjem besedilu: državljan) Republike Slovenije ali tujke oziroma tujci (v nadaljnjem besedilu: tujec).

(2) Kazenskopravna določba, ki se izjemoma nanaša le na državljane Republike Slovenije, se ne uporabi za državljane drugih držav članic Evropske unije in druge tujce.

(3) Če kazenskopravna določba izjemoma velja samo za tujce, je v njej tudi lahko določeno, kdaj se državljani drugih držav članic Evropske unije ne štejejo za tujce.

Posebna osebna veljavnost

5. člen

(1) Če je v zakonu določeno, da se za kaznivo dejanje kaznujejo le osebe s posebnimi lastnostmi, pravicami ali položajem, velja kazenski zakon enako za vse te osebe.

(2) Posebni kazenski zakoni določajo kazensko odgovornost mladoletnic oziroma mladoletnikov (v nadaljnjem besedilu: mladoletnik) in pravnih oseb.

(3) V posebnem zakonu, ki določa kazensko odgovornost mladoletnikov, je lahko tudi določeno, da se osebam, ki so bile ob storitvi kaznivega dejanja že polnoletne, vendar še niso bile stare enaindvajset let (mlajše polnoletnice oziroma mlajši polnoletniki), smejo namesto kazni glede na njihovo osebnostno razvitost izreči kazenske sankcije za mladoletnike.

Izključitev osebne veljavnosti

6. člen

(1) Kazenski zakon se ne uporabi za dejanja oseb, katerih kazenska odgovornost je izključena zaradi imunitete po določbah ustave ali pravih mednarodnega prava.

(2) Kadar je v zakonu določeno, da se storilec preganja za kaznivo dejanje na predlog ali na zasebno tožbo, se taka določba ne uporabi proti osebi, zoper katero oškodovanca oziroma oškodovanec (v nadaljnjem besedilu: oškodovanec) ni dal predloga ali ni vložil zasebne tožbe ali jo je umaknil.

2. Časovna veljavnost

Uporaba poznejšega, za storilca milejšega zakona

7. člen

(1) Za storilca kaznivega dejanja se uporablja zakon, ki je veljal ob storitvi kaznivega dejanja.

(2) Če se po storitvi kaznivega dejanja zakon spremeni (enkrat ali večkrat), se uporablja zakon, ki je milejši za storilca.

Časovno omejeni zakoni

8. člen

Če zakon ali drug predpis, na katerega se kazenski zakon sklicuje, velja le za določen čas, se uporabi za kaznivo dejanje, storjeno v času njegove veljavnosti, tudi po poteku tega časa, če ni drugače določeno.

Sočasna veljavnost splošnega dela tega zakonika in drugih kazenskih zakonov

9. člen

(1) Določbe splošnega dela tega zakonika se uporabljajo tudi za kazniva dejanja, določena z drugimi zakoni ali ratificiranimi in objavljenimi mednarodnimi pogodbami ali akti Evropske unije, razen če s temi akti ni določeno drugače.

(2) Če zakoni, ki določajo kazensko odgovornost za mladoletnike, pravne osebe ali druge posebne vrste storilcev ali dejanj (posebni kazenski zakoni), v splošnih določbah omenjajo sočasno uporabo splošnega dela tega zakonika, se uporabi zadnji veljavni zakonik.

3. Krajevna veljavnost

Veljavnost kazenskega zakonika Republike Slovenije za vsakogar, ki stori kaznivo dejanje na njenem ozemlju

10. člen

(1) Kazenski zakon Republike Slovenije velja za vsakogar, ki stori kaznivo dejanje na ozemlju Republike Slovenije.

(2) Kazenski zakon Republike Slovenije velja tudi za vsakogar, ki stori kaznivo dejanje na domačem plovilu, ne glede na to, kje je bilo plovilo ob storitvi dejanja.

(3) Kazenski zakon Republike Slovenije velja tudi za vsakogar, ki stori kaznivo dejanje na domačem civilnem zrakoplovu med poletom ali na državnem zrakoplovu, ne glede na to, kje je bil zrakoplov ob storitvi dejanja.

Veljavnost kazenskega zakonika Republike Slovenije za nekatera kazniva dejanja, storjena v tujini

11. člen

Kazenski zakon Republike Slovenije velja za vsakogar, ki stori v tujini

– kaznivo dejanje iz 243. člena tega zakonika in kazniva dejanja iz 332., 333. in 334. člena tega zakonika, če so storjena v zaščitni ekološki coni ali epikontinentalnem pasu Republike Slovenije, ter

– kazniva dejanja iz 108. člena in 348. do 360. člena tega zakonika.

Veljavnost kazenskega zakona Republike Slovenije za državljana Republike Slovenije, ki stori kaznivo dejanje v tujini

12. člen

Kazenski zakon Republike Slovenije velja za državljana Republike Slovenije, tudi če stori v tujini kakšno drugo kaznivo dejanje poleg kaznivih dejanj, naštetih v prejšnjem členu.

Veljavnost kazenskega zakona Republike Slovenije za tujca, ki stori kaznivo dejanje v tujini

13. člen

(1) Kazenski zakon Republike Slovenije velja tudi za tujca, ki stori zunaj Republike Slovenije, proti njej ali njenemu državljanu kaznivo dejanje, čeprav to niso kazniva dejanja iz 11. člena tega zakonika.

(2) Kazenski zakon Republike Slovenije velja tudi za tujca, ki stori proti tuji državi ali proti tujcu v tujini kaznivo dejanje, če se zaloti na ozemlju Republike Slovenije, pa se ne izroči tuji državi. V takem primeru sodišče ne sme izreči hujše kazni od tiste, ki je predpisana z zakonom države, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno.

(3) Kazenski zakon Republike Slovenije velja tudi za vsakogar, ki stori v tujini kakšno drugo kaznivo dejanje, ki se po mednarodni pogodbi ali po splošnih pravnih načelih, ki jih priznava mednarodna skupnost, preganja v vseh državah, ne glede, kje je storjeno.

Posebni pogoji za pregon

14. člen

(1) Če se je v primerih iz 10. člena in prve alineje 11. člena tega zakonika kazenski postopek začel ali se je končal v tujini, se storilec preganja v Republiki Sloveniji z dovoljenjem ministrice oziroma ministra (v nadaljnjem besedilu: minister) za pravosodje z opozorilom, pod kakšnimi pogoji se s pregonom ne krši prepoved ponovnega sojenja v isti zadevi.

(2) V primerih iz 12. člena ter prvega in drugega odstavka 13. člena tega zakonika se storilec ne preganja:

1) če je kazni, za katero je bil v tujini obsojen, popolnoma prestal ali je bilo skladno z mednarodno pogodbo določeno, da bo v tujini izrečeno kazni prestal v Republiki Sloveniji;

2) če je bil v tujini s pravnomočno sodbo oproščen ali mu je bila kazni odpuščena ali je izvršitev kazni zastarala;

3) če se kaznivo dejanje po tujem zakonu preganja na zahtevo oškodovanca, taka zahteva pa ni bila vložena oziroma je bila umaknjena.

(3) V primerih iz 12. člena ter prvega in drugega odstavka 13. člena tega zakonika se storilec preganja samo, če je dejanje kaznivo tudi po zakonu države, v kateri je bilo storjeno.

(4) Če v primeru iz 12. člena tega zakonika dejanje po zakonu države, v kateri je bilo storjeno, ni kaznivo, je pa to dejanje, storjeno proti Republiki Sloveniji ali njenemu državljanu,

nu, se sme storilec preganjati samo z dovoljenjem ministra za pravosodje.

(5) V vseh drugih primerih razen primerov iz druge alineje 11. člena, tretjega odstavka 13. člena in četrtega odstavka tega člena tega zakonika, ko je dejanje storjeno v tujini, pa v državi, v kateri je bilo storjeno, ni kaznivo, se storilec sme preganjati z dovoljenjem ministra za pravosodje, če je dejanje takrat, ko je bilo storjeno, veljalo za kaznivo dejanje po splošnih pravnih načelih, ki jih priznava mednarodna skupnost.

(6) V primeru iz 10. člena tega zakonika se sme ob pogojih, določenih z zakonom, pregon tujca odstopiti tuji državi.

(7) V primerih iz tretjega odstavka 13. člena tega zakonika se storilec preganja samo z dovoljenjem ministra za pravosodje.

Vštevanje odvzete prostosti v tujini

15. člen

V tujini odrejeni pripor in vsak odvzem prostosti med izročitvenim postopkom se vštejeta v kazen iz obsodbe pred domačim sodiščem, enako pa se vanjo všteje tudi že prestana kazen iz sodbe tujega sodišča, če se zanjo izve pozneje. Če kazni nista iste vrste, sodišče presodi, kako naj se všteje. Če je prestal obsojenec skupaj več kazni, kot mu je bila izrečena v obsodbi pred domačim sodiščem, se v presežku šteje za neupravičeno obsojenega.

Tretje poglavje

SPLOŠNE DOLOČBE O KAZNIVEM DEJANJU

1. Kaznivo dejanje in storilec

Kaznivo dejanje

16. člen

Kaznivo dejanje je človekovo protipravno ravnanje, ki ga zakon zaradi nujnega varstva pravnih vrednot določa kot kaznivo dejanje in hkrati določa njegove znake ter kazen za krivega storilca.

Način storitve kaznivega dejanja

17. člen

(1) Kaznivo dejanje je lahko storjeno s storitvijo ali opustitvijo.

(2) Kaznivo dejanje je lahko storjeno z opustitvijo samo, če je storilec opustil dejanje, ki bi ga moral storiti.

(3) Z opustitvijo je lahko storjeno tudi kaznivo dejanje, ki ga zakon ne določa kot opustitveno kaznivo dejanje, če storilec ne prepreči prepovedane posledice. V takem primeru se storilec kaznuje za opustitev samo, če je moral preprečiti nastanek prepovedane posledice in če je opustitev za nastanek take posledice enakega pomena kot storitev.

Čas storitve kaznivega dejanja

18. člen

Kaznivo dejanje je storjeno takrat, ko je storilec delal ali bi moral delati, ne glede na to, kdaj nastane posledica.

Kraj storitve kaznivega dejanja

19. člen

(1) Kaznivo dejanje je storjeno na kraju, na katerem je storilec delal ali bi moral delati, kakor tudi na kraju, na katerem je nastala prepovedana posledica.

(2) Za poskus kaznivega dejanja se šteje, da je bilo storjeno na kraju, na katerem je storilec delal, kakor tudi na kraju, na katerem naj bi po njegovem naklepu nastala ali bi lahko nastala prepovedana posledica.

Storilec in sotorilec

20. člen

(1) Storilec kaznivega dejanja je vsak, ki ga stori osebno ali z izrabljanjem in vodenjem ravnatelj drugega (posredni storilec).

(2) Storilec kaznivega dejanja je tudi vsak, ki skupaj z drugim stori kaznivo dejanje, tako da zavestno sodeluje pri storitvi ali kako drugače odločilno prispeva k storitvi (sostorilka oziroma sotorilec (v nadaljnjem besedilu: sotorilec)).

Omejitev kazenske odgovornosti glede na starost storilcev

21. člen

Kdor je storil protipravno dejanje, ko še ni bil star štirinajst let (otrok), ne more biti storilec kaznivega dejanja.

Silobran

22. člen

(1) Dejanje, ki je storjeno v silobranu, ni protipravno.

(2) Silobran je obramba, ki je nujno potrebna, da storilec odvrne od sebe ali koga drugega istočasen protipraven napad.

(3) Storilec, ki je prekorščil meje silobrana, se sme kaznovati mileje; če je prekorščil silobran zaradi močne razdraženosti ali prestrašenosti, povzročene z napadom, se mu sme kazen tudi odpustiti.

Prisiljenost

23. člen

Dejanje, ki je bilo storjeno pod vplivom sile, ki se ji storilec ni mogel upreti, ni kaznivo dejanje.

2. Krivda in kaznivost storilcev

Krivda

24. člen

Kriv je storilec, ki je bil ob storitvi kaznivega dejanja prišteven in je ravnal z naklepom ali iz malomarnosti, pri tem pa se je zavedal ali bi se moral in mogel zavedati, da ravna v nasprotju s pravom, in če niso podani razlogi, ki izključujejo krivdo.

Naklep

25. člen

Kaznivo dejanje je storjeno z naklepom, če se je storilec zavedal svojega dejanja in ga je hotel storiti (direktni naklep), ali če se je zavedal, da lahko stori dejanje, pa je v to privolil (eventualni naklep).

Malomarnost

26. člen

Kaznivo dejanje je storjeno iz malomarnosti, če storilec ni ravnal s potrebno pazljivostjo, čeprav se je zavedal, da lahko stori dejanje, pa je lahkomišlno mislil, da se to ne bo zgodilo ali da bo to lahko preprečil (zavestna malomarnost), ali če se ni zavedal, da lahko stori dejanje, pa bi se bil po okoliščinah in po svojih osebnih lastnostih tega moral in mogel zavedati (nezavestna malomarnost).

Kaznivost malomarnosti

27. člen

(1) Za kaznivo dejanje, storjeno iz malomarnosti, se storilec kaznuje samo, če zakon tako določa.

(2) Sodišče sme storilcu, ki je storil kaznivo dejanje iz malomarnosti, odpustiti kazen, če posledice dejanja storilca toliko prizadevajo, da kaznovanje v takem primeru očitno ne bi bilo upravičeno.

Odgovornost za hujšo posledico

28. člen

Če je iz kaznivega dejanja nastala hujša posledica, za katero predpisuje zakon hujšo kazen, se sme ta kazen izreči, če je storilec glede na to posledico ravnal malomarno.

Neprištevnost

29. člen

(1) Kdor ob storitvi protipravnega dejanja ni bil prišteven, ni kriv.

(2) Ni prišteven storilec, ki ob storitvi protipravnega dejanja ni mogel razumeti pomena svojega dejanja ali ni mogel imeti v oblasti svojega ravnanja zaradi duševne motnje ali duševne manjrazvitosti.

(3) Storilec kaznivega dejanja, čigar zmožnost razumeti pomen svojega dejanja ali zmožnost imeti v oblasti svoje ravnanje je bila bistveno zmanjšana zaradi kakšnega stanja iz prejšnjega odstavka ali zaradi kakšne druge trajne in hude duševne motenosti, se sme mileje kaznovati.

(4) Kriv je storilec kaznivega dejanja, ki si je z uporabo alkohola, drog, drugih psihoaktivnih snovi ali kako drugače sam povzročil neprištevnost, če je bila pred tem za kaznivo dejanje podana njegova krivda, ki jo zakon določa za to dejanje.

Dejanska zmotā

30. člen

(1) Kdor v dejanski zmoti stori dejanje, ki ga zakon določa kot naklepno kaznivo dejanje, ni kriv.

(2) Kaznivo dejanje je storjeno v dejanski zmoti, če se storilec ob storitvi ni zavedal okoliščin, ki jih zakon določa kot znake kaznivega dejanja, ali je zmotno mislil, da so okoliščine take, da bi bilo dejanje dopustno.

(3) Za kaznivo dejanje, ki se stori iz malomarnosti, krivda storilca ne more biti izključena, če je bil v zmoti glede okoliščin, ki bi se jih v mejah potrebne pazljivosti moral in mogel zavedati.

Pravna zmotā

31. člen

(1) Storilec kaznivega dejanja, ki iz upravičenih razlogov ni vedel, da je to dejanje v nasprotju s pravom, ni kriv.

(2) Ni upravičenih razlogov iz prvega odstavka tega člena, če storilec ni vedel za pravna pravila, s katerimi bi se lahko seznanil pod enakimi pogoji kot drugi v širšem njegovem okolju ali pa je moral glede na svoje delo, vlogo ali siceršnji položaj poznati posebna pravna pravila.

(3) Če je storilec storil kaznivo dejanje v pravni zmoti, ki bi se ji lahko izognil, se sme kaznovati mileje.

Skrajna sila

32. člen

(1) Dejanje, ki je storjeno, da bi storilec od sebe ali koga drugega odvrnil istočasno nevarnost, ki je ni bilo mogoče odvrniti drugače, ni protipravno, če je povzročeno zlo manjše od zla, ki je grozilo (upravičljiva skrajna sila).

(2) Ni kriv storilec, ki stori protipravno dejanje, da bi od sebe ali koga drugega odvrnil istočasno nezakrivljeno nevarnost za življenje, telesno celovitost ali osebno svobodo, ki je ni bilo mogoče odvrniti drugače, če povzročeno zlo ni bilo nesorazmerno večje od zla, ki je grozilo, in če se storilec ni bil dolžan izpostaviti nevarnosti (opravičljiva skrajna sila).

(3) Storilec, ki je ravnal v izogibni zmoti, da so podane okoliščine skrajne sile iz prejšnjega odstavka, odgovarja za kaznivo dejanje iz malomarnosti, če zakon za to dejanje določa kaznivost malomarnosti.

(4) Če je v primeru iz drugega odstavka tega člena storilec sam povzročil nevarnost, toda iz malomarnosti, ali če je v primeru iz prvega ali drugega odstavka tega člena storilec prekoračil meje skrajne sile, se sme kaznovati mileje, če pa je prekoračil meje skrajne sile v posebno olajševalnih okoliščinah, se mu sme kazen odpustiti.

Izključitev kaznivosti

33. člen

(1) Z zakonom se lahko določi, da se zaradi osebnih razmerij, lastnosti ali posebnih okoliščin storilec protipravnega dejanja ne kaznuje.

(2) Izključitev pregona zaradi nekaznivosti ni ovira, da se za storjeno dejanje zoper storilca ne uveljavi drugačna pravna odgovornost.

3. Poskus kaznivega dejanja

Poskus

34. člen

(1) Kdor je naklepno kaznivo dejanje začel, pa ga ni dokončal, se kaznuje za poskus, če je to kaznivo dejanje, za katero se smejo po zakonu izreči tri leta zapora ali hujša kazen; za poskus drugih kaznivih dejanj pa samo, če zakon izrecno predpisuje, da je kazniv tudi poskus.

(2) Storilec se kaznuje za poskus v mejah kazni, predpisane za kaznivo dejanje, lahko pa tudi mileje.

Nepriemeran poskus

35. člen

Storilcu, ki poskuša storiti kaznivo dejanje z neprimernim sredstvom ali proti neprimernemu predmetu, se sme odpustiti kazen.

Prostovoljni odstop

36. člen

(1) Storilcu, ki je poskušal storiti kaznivo dejanje, pa je prostovoljno odstopil od njegove storitve, se sme odpustiti kazen.

(2) Če storilec prostovoljno odstopi od storitve kaznivega dejanja, se kaznuje za tista dejanja, ki pomenijo kakšno drugo samostojno kaznivo dejanje.

(3) Storilcu se sme odpustiti kazen, če si je iskreno in primerno prizadeval preprečiti posledico, tudi če ta potem ni nastala iz drugega razloga.

4. Udeležba pri kaznivem dejanju

Udeleženeec

36.a člen

Določbe tega zakonika, ki veljajo za storilca, se uporabljajo tudi za udeleženko oziroma udeleženca (v nadaljnjem besedilu: udeleženec), ki v okviru napeljevanja oziroma pomoči sodeluje pri kaznivem dejanju, razen če zakon določa drugače.

Napeljevanje

37. člen

(1) Kdor drugega naklepoma napelje, da stori kaznivo dejanje, se kaznuje, kakor da bi ga storil sam.

(2) Kdor drugega naklepoma napeljuje k storitvi kaznivega dejanja, za katero se sme po zakonu izreči tri leta zapora ali hujša kazen, se kaznuje kakor za poskus kaznivega dejanja, tudi če ni bilo poskusa storitve dejanja.

Pomoč

38. člen

(1) Kdor naklepoma pomaga storilcu pri naklepem kaznivem dejanju, se kaznuje, kakor da bi ga sam storil, sme pa se kaznovati tudi mileje.

(2) Kot pomoč pri storitvi kaznivega dejanja se šteje zlasti: če da kdo storilcu nasvet ali navodila, kako naj stori kaznivo dejanje, če mu da na razpolago sredstva ali odstrani ovire za storitev, če vnaprej obljubi, da bo prikril kaznivo dejanje, storilca, sredstva, s katerimi bo kaznivo dejanje storjeno, sledi kaznivega dejanja, predmete, nastale s kaznivim dejanjem ali premoženjsko korist, pridobljeno s kaznivim dejanjem.

Kaznovanje napeljevalca in pomagača za poskus

39. člen

Če ostane kaznivo dejanje pri poskusu, se napeljevalka oziroma napeljevalec (v nadaljnjem besedilu: napeljevalec) in pomagačka oziroma pomagač (v nadaljnjem besedilu: pomagač) kaznujeta kakor za poskus.

Meje kaznivosti storilcev in udeležencev

40. člen

(1) Storilec in sotorilec se kaznujeta za kazniva dejanja v mejah svojega naklepa ali malomarnosti, napeljevalec in pomagač pa v mejah njunega naklepa.

(2) Napeljevalcu ali pomagaču se sme odpustiti kazen, če je prostovoljno preprečil kaznivo dejanje.

(3) Enako velja, če si je napeljevalec ali pomagač iskreno in primerno prizadeval preprečiti posledico, pa tudi če ta potem ni nastala iz drugega razloga.

(4) Osebna razmerja, lastnosti in posebne okoliščine, zaradi katerih zakon izključuje krivdo ali kaznivost ali dopušča odpustitev, zmanjšanje ali povečanje kazni, se smejo upoštevati samo pri tistem storilcu ali udeležencu, pri katerem so taka razmerja, lastnosti in okoliščine ugotovljene.

Odgovornost članov in vodij hudodelske združbe

41. člen

(1) S hujšo kaznijo, predpisano za kaznivo dejanje, storjeno v hudodelski združbi, se kaznuje članica oziroma član (v nadaljnjem besedilu: član) združbe najmanj treh oseb, če stori kaznivo dejanje zaradi izvedbe hudodelskega načrta te združbe v povezavi z najmanj še enim članom kot sotorilcem ali udeležencem.

(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena se enako kot storilec kaznuje tudi vodja združbe, ki je vodil izvedbo hudodelskega načrta ali razpolagal s protipravno premoženjsko koristjo te združbe ob storitvi kaznivega dejanja, izhajajočega iz tega hudodelskega načrta, ne glede na to, ali je pri njegovi izvedbi neposredno sodeloval kot storilec ali udeleženec po 20. ali 37. in 38. členu tega zakonika.

5. Kaznivost pravnih oseb

Odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja

42. člen

(1) Kazenska odgovornost se uveljavi zoper pravno osebo za kaznivo dejanje, ki ga je storilec storil v imenu, na račun ali v korist pravne osebe in je v zakonu, ki ureja odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja navedeno, da je pravna oseba zanj odgovorna.

(2) Kazenska odgovornost pravnih oseb ne izključuje odgovornosti fizičnih oseb kot storilcev, napeljevalcev ali pomagačev pri istem kaznivem dejanju.

(3) Zakon, ki ureja odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja, določa pogoje za kazensko odgovornost pravnih

oseb, kazni, opozorilne sankcije oziroma varnostne ukrepe ter pravne posledice obsodbe za pravne osebe.

Četrto poglavje
KAZNI**1. Vrste kazni in pogoji za njihovo izrekanje**

Vrste kazni

43. člen

Za kazniva dejanja se smejo krivim storilcem izreči te kazni:

- zapor;
- denarna kazen;
- prepoved vožnje motornega vozila.

Glavne in stranske kazni

44. člen

(1) Zapor se sme izreči samo kot glavna kazen.

(2) Denarna kazen se sme izreči kot glavna in tudi kot stranska kazen.

(3) Prepoved vožnje motornega vozila se sme izreči samo kot stranska kazen ob kazni zapora, denarni kazni ali pogojni obsodbi.

(4) Poleg glavne kazni se sme izreči ena ali obe stranski kazni.

Zakovitost pri izrekanju kazni

45. člen

(1) Storilcu kaznivega dejanja se izreče kazen, ki je predpisana za storjeno kaznivo dejanje; milejša kazen od predpisane se sme izreči le ob pogojih, ki jih določa ta zakonik.

(2) Za kazniva dejanja, storjena iz koristoljubnosti, se sme izreči denarna kazen kot stranska kazen tudi, kadar ni predpisana z zakonom ali kadar je z zakonom predpisano, da bo storilec kaznovan z zaporom ali denarno kaznijo, sodišče pa izreče kot glavno kazen zapor.

Zapor

46. člen

(1) Zapor ne sme biti krajši od enega meseca in ne daljši od tridesetih let.

(2) Za kazniva dejanja genocida, hudodelstva zoper človečnost, vojnega hudodelstva in agresijo ter pod pogoji iz 1. točke drugega odstavka 53. člena tega zakonika za dve ali več kaznivih dejanj po petem odstavku 108. člena, po 116. členu, po 352. členu, po drugem odstavku 360. člena, po četrtem odstavku 371. člena in po tretjem odstavku 373. člena, se sme izreči kazen dosmrtnega zapora.

(3) Kazen zapora do dveh let se predpiše brez najnižje mere te kazni.

(4) Zapor se izreka za cela leta in cele mesece, do šestih mesecev pa tudi na cele dni.

Denarna kazen

47. člen

(1) Denarna kazen se izreka tako, da se v sodbi določeno število dnevni zneskov, ki jih mora storilec plačati, pomnoži z višino dnevnega zneska, ki ga sodišče določi glede na premoženjske razmere storilca.

(2) Število dnevni zneskov ne more biti manjše od deset in ne večje od tristo šestdeset, za kazniva dejanja, storjena iz koristoljubnosti, pa ne večje od tisoč petsto. Sodišče ga določi z upoštevanjem splošnih pravil o odmeri kazni, razen okoliščin, ki se nanašajo na premoženjske razmere storilca.

(3) Višino dnevnega zneska sodišče določi glede na premoženjske razmere storilca na podlagi podatkov o njegovem zaslužku, drugih prihodkih, vrednosti njegovega premoženja, povprečnih stroškov njegovega preživljanja in njegovih družinskih obveznosti. Dnevni znesek ne more biti višji od 1.000 eurov.

(4) Pri določanju višine dnevnega zneska sodišče upošteva podatke, ki ob izrekanju kazni niso stari več kot eno leto. Če sodišče podatkov za določitev višine dnevnega zneska ne more pridobiti ali bi bila njihova pridobitev povezana z nesorazmernimi težavami ali zamudo ali če gre za izdajo kaznovalnega naloga, višino dnevnega zneska določi na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga, in drugih ugotovljenih okoliščin o premoženjskih razmerah storilca.

(5) V sodbi sodišče določi rok za plačilo denarne kazni, ki ne sme biti krajši od petnajstih dni in ne daljši od treh mesecev. Sodišče sme v upravičenih primerih do poteka roka za plačilo dovoliti, da lahko obsojenec plača denarno kazen v obrokih, pri čemer rok za plačilo ne sme biti daljši od dveh let. Če storilec zamudi s plačilom posameznega obroka, lahko sodišče s sklepom odredi takojšnje plačilo v roku, ki ne sme biti daljši od treh mesecev.

Prepoved vožnje motornega vozila

48. člen

(1) Storilcu kaznivega dejanja, ki je storil kaznivo dejanje zoper varnost javnega prometa kot voznica oziroma voznik (v nadaljnjem besedilu: voznik) motornega vozila, sme sodišče izreči prepoved vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije.

(2) Sodišče določi čas trajanja kazni iz prejšnjega odstavka, ki ne sme biti krajši od šest mesecev in ne daljši od dveh let, računajoč od dne pravnomočnosti sodbe. Čas, prestan v zaporu oziroma v zdravstvenem zavodu za zdravljenje in varstvo, se ne všteva v čas trajanja te kazni.

(3) Če je kazen iz prvega odstavka tega člena izrečena osebi, ki ima tuje dovoljenje za vožnjo motornega vozila, vključuje ta kazen prepoved uporabe tega dovoljenja na ozemlju Republike Slovenije.

(4) Z zakonom se lahko določi obvezen izrek prepovedi vožnje motornega vozila.

(5) Sodišče ne izreče oziroma ne izvrši prepovedi vožnje motornega vozila, če je vozniku motornega vozila izreklo varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja.

2. Odmera kazni

Splošna pravila za odmero kazni

49. člen

(1) Storilcu kaznivega dejanja odmeri sodišče kazen v mejah, ki so z zakonom predpisane za to dejanje glede na težo storjenega dejanja in storilčevo krivdo.

(2) Pri tem upošteva sodišče vse okoliščine, ki vplivajo na to, ali naj bo kazen manjša ali večja (olajševalne in obteževalne okoliščine), zlasti pa: stopnjo storilčeve krivde, nagibe, iz katerih je dejanje storil, stopnjo ogrožanja ali kršitve zavarovane pravne vrednote, okoliščine, v katerih je bilo dejanje storjeno, prejšnje življenje storilca, njegove osebne in premoženjske razmere, njegovo obnašanje po storjenem dejanju, zlasti, ali je povzročil škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem, in druge okoliščine, ki se nanašajo na storilčevo osebnost ter pričakovani učinek kazni na prihodnje življenje storilca v družbenem okolju.

(3) Pri odmeri kazni storilcu, ki je storil kaznivo dejanje, potem ko je že bil pravnomočno obsojen ali pa je kazen preстал oziroma je zastarala ali pa mu je bila odpuščena (povratak), sodišče upošteva zlasti, ali je bilo prejšnje dejanje iste vrste kot novo, ali sta bili obe dejanji storjeni iz enakih nagibov, in koliko časa je poteklo od prejšnje obsodbe oziroma od prestane, odpuščene ali zastarane kazni.

Omilitev kazni

50. člen

Sodišče sme storilcu odmeriti kazen pod mejo, ki je predpisana z zakonom, ali pa uporabiti milejšo vrsto kazni:

- če zakon določa, da se sme storilec mileje kaznovati;
- če ugotovi posebne olajševalne okoliščine, ki utemeljujejo izrek omiljene kazni.

Meje omilitev kazni zapora

51. člen

(1) Kadar so dani pogoji za omilitev kazni iz prejšnjega člena, jo sodišče omili v teh mejah:

- 1) če je za kaznivo dejanje kot najnižja kazen predpisanih petnajst let zapora, jo sme omiliti do deset let zapora;
- 2) če so za kaznivo dejanje kot najnižja kazen predpisana tri ali več let zapora, jo sme omiliti do enega leta zapora;
- 3) če je za kaznivo dejanje kot najnižja kazen predpisano eno leto zapora, jo sme omiliti do treh mesecev zapora;
- 4) če je za kaznivo dejanje kot najnižja kazen predpisano manj kot eno leto zapora, jo sme omiliti do enega meseca zapora;
- 5) če je za kaznivo dejanje predpisana kazen zapora in pri tem ni določena najnižja kazen, sme namesto zapora izreči denarno kazen.

(2) Storilcu, ki po zakonu, ki ureja kazenski postopek, prizna krivdo, ko se prvič izjavi o obtožnem aktu, v katerem je za tak primer predlagana omilitev kazni, ali jo prizna v sporazumu z državnim tožilcem, sodišče kazen omili v teh mejah:

- 1) če je za kaznivo dejanje kot najnižja kazen predpisanih deset ali več let zapora, jo sme omiliti do treh let zapora;
- 2) če je za kaznivo dejanje kot najnižja kazen predpisanih tri do deset let zapora, jo sme omiliti do treh mesecev zapora;
- 3) če je za kaznivo dejanje kot najnižja kazen predpisanih manj kot tri leta zapora, jo sme omiliti do enega meseca zapora;
- 4) če je za kaznivo dejanje kot najnižja kazen predpisano manj kot eno leto zapora, sme namesto zapora izreči denarno kazen.

Odpustitev kazni

52. člen

(1) Sodišče sme storilcu kaznivega dejanja odpustiti kazen, kadar to zakon posebej določa.

(2) Kadar ima sodišče pravico storilcu kaznivega dejanja odpustiti kazen, mu jo sme omiliti brez omejitev, ki so predpisane za omilitev kazni.

Stek kaznivih dejanj

53. člen

(1) Če je storilec z enim dejanjem ali več dejanji storil dve ali več kaznivih dejanj, za katera se mu hkrati sodi, določi sodišče najprej kazen za vsako posamezno kaznivo dejanje, nato pa izreče za vsa ta kazniva dejanja enotno kazen.

(2) Enotno kazen izreče sodišče po naslednjih pravilih:

- 1) če je za kakšno kaznivo dejanje v steku določilo kazen dosmrtnega zapora, ali če je za dve ali več kaznivih dejanj iz drugega odstavka 46. člena tega zakonika v steku določilo kazen zapora tridesetih let, izreče enotno kazen dosmrtnega zapora;

2) če je za kakšno kaznivo dejanje v steku določilo kazen tridesetih let zapora in ne gre za primer iz točke 1), izreče le to kazen;

3) če je za kazniva dejanja v steku določilo kazen zapora, mora biti enotna kazen večja od vsake posamezne določene kazni, vendar ne sme doseči seštevka posameznih kazni in ne preseči tridesetih let zapora;

4) če so za vsa kazniva dejanja v steku predpisane kazni zapora do treh let, enotna kazen ne sme biti večja od osmih let zapora;

5) če je za kazniva dejanja v steku določilo le denarne kazni, zviša najvišjo določeno denarno kazen, ki pa ne sme preseči seštevka določenih denarnih kazni in ne tristo šestdeset dnevni zneskov, če je bilo eno ali več kaznivih dejanj storjenih iz koristljubnosti, pa ne sme presežati tisoč petsto dnevnih zneskov;

6) če je za nekatera kazniva dejanja v steku določilo kazen zapora, za druga kazniva dejanja pa denarne kazni, izreče eno kazen zapora in eno denarno kazen po točki 2), 3), 4) in 5) tega odstavka;

7) če je za kazniva dejanja v steku določilo več istovrstnih stranskih kazni, izreče enotno stransko kazen tako, da ne sme doseči njihovega seštevka in ne preseči najvišje splošne meje kazni.

(3) Stransko kazen izreče sodišče, čeprav je bila določena le za eno samo kaznivo dejanje v steku; če pa je določilo več denarnih kazni, izreče eno samo denarno kazen po točki 5) drugega odstavka tega člena.

Nadaljevano kaznivo dejanje

54. člen

(1) Kdor iz koristljubnosti ali oškodovalnih nagibov istočasno ali zaporedoma stori ali poskusi storiti dve ali več istih ali istovrstnih premoženjskih kaznivih dejanj, ki glede na kraj, način ali druge enake okoliščine pomenijo enotno dejavnost, stori nadaljevano kaznivo dejanje.

(2) Za nadaljevano kaznivo dejanje se ne uporabijo določbe o steku iz prejšnjega člena tega zakonika, temveč se storilcu za vsa kazniva dejanja skupaj izreče ena kazen v mejah kazni, predpisane za najhujše kaznivo dejanje.

(3) Storilcu, ki si z dejavnostjo po prvem odstavku tega člena skupaj pridobi večjo ali veliko premoženjsko korist ali povzroči večjo ali veliko premoženjsko škodo, zaradi katere je za kaznivo dejanje predpisana hujša kazen, se po drugem odstavku tega člena izreče ta hujša kazen, če mu je šlo za to, da si z istočasno ali zaporedoma storjenimi kaznivimi dejanji pridobi tako korist ali povzroči tako škodo.

Odmera kazni obsojencu

55. člen

(1) Če sodi sodišče obsojenca zaradi kaznivega dejanja, ki ga je storil, preden je začel prestajati kazen po prejšnji obsodbi, ali zaradi kaznivega dejanja, ki ga je storil med prestajanjem zapora, izreče za vsa kazniva dejanja enotno kazen po 53. členu; pri tem upošteva, da je prej izrečena kazen že določena. Kazen ali del kazni, ki jo je obsojenec že prestal, se mu všteje v izrečeno kazen zapora.

(2) Za kaznivo dejanje, ki ga je storil med prestajanjem zapora, izreče sodišče storilcu kazen ne glede na prej izrečene kazni, če bi bil neprestani del prej izrečene kazni pri uporabi določb 53. člena nesorazmerno majhen.

Vštevjanje pripora in prejšnje kazni

56. člen

(1) Čas, prestan v priporu, ter kakršen koli odvzem prostosti v zvezi s kaznivim dejanjem, se všteva v izrečeno kazen zapora in denarno kazen.

(2) Če je uveden kazenski postopek za več kaznivih dejanj in pripor ni odrejen za vsako od njih, se čas, prestan v priporu, všteva v izrečeno kazen zapora in denarno kazen za kaznivo dejanje, za katero je obdolženka oziroma obdolženec (v nadaljnjem besedilu: obdolženec) obsojen.

(3) Globa, odvzem prostosti ali kakšna druga sankcija, ki jo je obsojenec prestal oziroma plačal za prekršek, ter kazen ali disciplinski odvzem prostosti, ki ga je prestal zaradi kršitve vojaške discipline, se mu všteje v kazen, izrečeno za kaznivo dejanje, katerega znaki imajo tudi znake prekrška oziroma kršitve vojaške discipline.

(4) Dan pripora, dan odvzema prostosti, dan zapora in dva dnevna zneska denarne kazni so pri vsakem vštevjanju izenačeni.

Peto poglavje OPOZORILNE SANKCIJE

1. Pogojna obsodba

Splošne določbe o pogojni obsodbi

57. člen

(1) Sodišče sme ob pogojih, ki so določeni s tem zakonikom, izreči storilcu kaznivega dejanja pogojno obsodbo namesto kazni.

(2) S pogojno obsodbo določi sodišče storilcu kaznivega dejanja kazen, ki pa ne bo izrečena, če obsojenec v času, ki ga določi sodišče in ne sme biti manj kot eno leto in ne več kot pet let (preizkusna doba), ne bo storil novega kaznivega dejanja.

(3) V pogojni obsodbi lahko sodišče določi, da bo določena kazen izrečena tudi, če obsojenec v določenem roku ne vrne premoženjske koristi, do katere je prišel s kaznivim dejanjem, ne povrne škode, ki jo je povzročil s kaznivim dejanjem, ali ne izpolni drugih, v kazenskopравниh določbah predvidenih obveznosti. Rok za izpolnitev teh obveznosti določi sodišče v mejah preizkusne dobe.

(4) Varnostni ukrepi, izrečeni ob pogojni obsodbi, se izvršijo.

Izrek pogojne obsodbe

58. člen

(1) Pogojna obsodba se sme izreči, če je sodišče storilcu določilo kazen zapora do dveh let ali denarno kazen.

(2) Pogojna obsodba se ne sme izreči za kazniva dejanja, za katera je predpisana kazen zapora najmanj treh let.

(3) Sodišče izreče pogojno obsodbo, če glede na osebnost storilca, njegovo prejšnje življenje, njegovo obnašanje po storjenem kaznivem dejanju, stopnjo krivde in glede na druge okoliščine, v katerih je dejanje storil, spozna, da je mogoče pričakovati, da ne bo več ponavljal kaznivih dejanj.

(4) Če sodišče v pogojni obsodbi določi stranske kazni, sme izreči, da se vse ali posamezne stranske kazni izvršijo.

(5) Storilcu, ki po zakonu, ki ureja kazenski postopek, prizna krivdo, ko se prvič izjavi o obtožnem aktu, v katerem je za tak primer predlagan izrek pogojne obsodbe, ali jo prizna v sporazumu z državnim tožilcem, sme sodišče izreči pogojno obsodbo tudi za kazniva dejanja, za katera je predpisana kazen zapora najmanj petih let, določiti kazen zapora do petih let, preizkusno dobo pa do desetih let.

Preklic pogojne obsodbe zaradi novega kaznivega dejanja

59. člen

(1) Sodišče preklicuje pogojno obsodbo, če stori obsojenec v preizkusni dobi eno ali več kaznivih dejanj, za katera je izreklo kazen zapora dveh let ali daljšo kazen.

(2) Če stori obsojenec v preizkusni dobi eno ali več kaznivih dejanj, za katera je sodišče določilo kazen zapora manj kot dve leti ali denarno kazen, odloči sodišče, ali bo preklicalo pogojno obsodbo, ko presodi vse okoliščine, ki se nanašajo na storjena kazniva dejanja in storilca, zlasti pa na sorodnost storjenih kaznivih dejanj, njihov pomen in nagibe, iz katerih so bila storjena. Pri tem je vezano na prepoved, da ne sme izreči pogojne obsodbe, če je treba storilcu za kazniva dejanja, ugotovljena v pogojni obsodbi, in za nova kazniva dejanja izreči kazen več kot dveh let zapora (prvi odstavek prejšnjega člena).

(3) Če sodišče preklicuje pogojno obsodbo, izreče po 53. členu tega zakonika enotno kazen za prej storjeno in novo

kaznivo dejanje; pri tem upošteva, da je kazen iz preklicane pogojne obsodbe že določena.

(4) Če sodišče ne prekliče pogojne obsodbe, sme za novo kaznivo dejanje izreči pogojno obsodbo ali kazen. Če spozna, da je treba tudi za novo kaznivo dejanje izreči pogojno obsodbo, določi po 53. členu tega zakonika enotno kazen za prej storjeno in novo kaznivo dejanje in določi novo preizkusno dobo, ki ne sme biti krajša od enega leta in ne daljša od petih let in se šteje od pravnomočnosti nove sodbe. Obsojencu, ki mu je za novo kaznivo dejanje izrečen zapor, se čas prestajanja te kazni ne šteje v preizkusno dobo, določeno s pogojno obsodbo za prejšnje kaznivo dejanje.

Preklic pogojne obsodbe zaradi prej storjenega kaznivega dejanja

60. člen

(1) Sodišče prekliče pogojno obsodbo, če po njenem izreku ugotovi, da je obsojenec storil kaznivo dejanje, preden je bil pogojno obsojen, in če sodi, da ne bi bilo podlage za pogojno obsodbo, če bi se vedelo za to dejanje. V takem primeru ravna po tretjem odstavku prejšnjega člena.

(2) Če sodišče ne prekliče pogojne obsodbe, ravna po četrtem odstavku prejšnjega člena.

Preklic pogojne obsodbe zaradi neizpolnitve naloženih obveznosti

61. člen

Če je bilo s pogojno obsodbo obsojencu naloženo, da izpolni kakšno obveznost iz tretjega odstavka 57. člena tega zakonika, pa je ni izpolnil v roku, ki mu je bil določen v sodbi, sme sodišče v mejah preizkusne dobe podaljšati rok za izpolnitev obveznosti ali pa preklicati pogojno obsodbo in izreči kazen, ki je bila določena v pogojni obsodbi. Če spozna, da obsojenec iz upravičenih razlogov ne more izpolniti naložene obveznosti, mu sodišče lahko odpusti njeno izpolnitev ali pa jo nadomesti z drugo ustrezno obveznostjo, določeno v zakonu.

Roki za preklic pogojne obsodbe

62. člen

(1) Pogojna obsodba se sme preklicati v preizkusni dobi. Če stori obsojenec v tem času kaznivo dejanje, ki ima za posledico preklic pogojne obsodbe, pa se to s sodbo ugotovi šele po poteku preizkusne dobe, se sme pogojna obsodba preklicati najpozneje v enem letu po poteku preizkusne dobe.

(2) Če obsojenec v danem roku ne izpolni obveznosti iz tretjega odstavka 57. člena tega zakonika, sme sodišče najpozneje v enem letu po poteku preizkusne dobe preklicati pogojno obsodbo in izreči kazen, ki je bila določena v pogojni obsodbi.

2. Pogojna obsodba z varstvenim nadzorstvom

Varstveno nadzorstvo

63. člen

(1) Ob pogojih, določenih v tem zakoniku, sme sodišče določiti, da bo storilec, ki mu je bila izrečena pogojna obsodba, za določen čas med preizkusno dobo pod varstvenim nadzorstvom.

(2) Varstveno nadzorstvo vključuje z zakonom določeno pomoč, nadzor ali varstvo.

Pogoji za izrek varstvenega nadzorstva

64. člen

(1) Sodišče izreče ukrep varstvenega nadzorstva, če spozna, da je storilcu med preizkusno dobo potrebna kakšna oblika takega nadzorstva (drugi odstavek prejšnjega člena). Ta ukrep izreče sodišče za določen čas v mejah preizkusne dobe, določene s pogojno obsodbo.

(2) Če sodišče ugotovi, da varstveno nadzorstvo ni več potrebno, sme izvedbo tega ukrepa ustaviti še pred potekom preizkusne dobe.

Izbira navodil

65. člen

(1) Ko izreče ukrep varstvenega nadzorstva, lahko odredi sodišče tudi eno ali več navodil, po katerih se mora ravhati obsojenec.

(2) Pri izbiri navodil upošteva sodišče zlasti storilčevo starost, njegove psihične lastnosti, nagibe, iz katerih je storil dejanje, osebne razmere, njegovo prejšnje življenje, okoliščine, v katerih je storil dejanje, ter njegovo obnašanje po storjenem kaznivem dejanju. Posebej mora paziti, da z izbiro navodil ne bo prizadelo obsojenčevega človeškega dostojanstva ali mu povzročilo posebnih težav.

(3) Navodila sodišča smejo vključevati te naloge:

- 1) zdravljenje v ustreznem zdravstvenem zavodu, s soglasjem tudi zdravljenje odvisnosti od alkohola ali drog;
- 2) obiskovanje ustrezne poklicne, psihološke ali druge posvetovalnice;
- 3) usposabljanje za poklic ali sprejetje zaposlitve, ki ustreza obsojenčevemu zdravju, sposobnostim in nagnjenju;
- 4) poraba dohodkov v skladu s preživitvinskimi dolžnostmi;
- 5) prepoved druženja z nekaterimi osebami;
- 6) prepoved približevanja žrtvi ali kakšni drugi osebi;
- 7) prepoved dostopa na posamezne kraje.

(4) Med preizkusno dobo sme sodišče spremeniti ali odpraviti navodila po uradni dolžnosti, na predlog svetovalke oziroma svetovalca (v nadaljnjem besedilu: svetovalec) ali obsojenca.

Dejavnost svetovalca

66. člen

(1) Varstveno nadzorstvo opravlja svetovalec, ki ga določi sodišče.

(2) Svetovalec pomaga obsojencu in nadzira izpolnjevanje navodil, ki jih je sodišče izreklo obsojencu. Pri tem mora svetovalec:

- 1) s pomočjo in nadzorstvom ter praktičnimi napotki in nasveti za uresničevanje navodil sodišča prispevati k temu, da obsojenec v prihodnje ne bo storil novega kaznivega dejanja;
- 2) opravljati dolžnost iz prejšnje točke in vzdrževati stike z obsojencem obzirno ter tako, da ne bo obsojenec zaradi tega izpostavljen neprijetnostim;
- 3) občasno poročati sodišču o opravljanju varstvenega nadzorstva, predlagati spremembo ali odpravo navodil ter ustavitve nadzorstva.

Posledice neizpolnjevanja navodil

67. člen

Če obsojenec med preizkusno dobo ne izpolnjuje navodil ali se izmika stikom s svetovalcem, ga sme sodišče posvariti, spremeniti navodila, podaljšati varstveno nadzorstvo v mejah določene preizkusne dobe ali preklicati pogojno obsodbo.

3. Sodni opomin

Pogoji za izrek sodnega opomina

68. člen

(1) Sodni opomin se sme izreči za kazniva dejanja, za katera je predpisana denarna kazen ali zapor do enega leta, če so storjena v takih olajševalnih okoliščinah, ki jih delajo posebno lahka.

(2) Za določena kazniva dejanja se sme izreči sodni opomin ob pogojih, ki jih določa zakon, tudi kadar je zanje predpisan zapor do treh let.

(3) Sodni opomin sme sodišče izreči za več kaznivih dejanj, storjenih v steku, če so za vsako od teh dejanj dani pogoji iz prvega ali drugega odstavka tega člena.

(4) Pri odločanju, ali naj izreče sodni opomin, upošteva sodišče osebnost storilca, njegovo prejšnje življenje, njegovo obnašanje po storjenem kaznivem dejanju, stopnjo krivde in druge okoliščine, v katerih je dejanje storil.

(5) Storilcu, ki po zakonu, ki ureja kazenski postopek, prizna krivdo, ko se prvič izjavi o obtožnem aktu, v katerem je za tak primer predlagan izrek sodnega opomina, ali jo prizna v sporazumu z državnim tožilcem, sme sodišče izreči sodni opomin tudi za kazniva dejanja, za katera je predpisan zapor do treh let.

Šesto poglavje VARNOSTNI UKREPI

Vrste varnostnih ukrepov

69. člen

Storilcem kaznivih dejanj se smejo izrekati ti varnostni ukrepi:

- 1) obvezno psihiatrično zdravljenje in varstvo v zdravstvenem zavodu;
- 2) obvezno psihiatrično zdravljenje na prostosti;
- 3) prepoved opravljanja poklica;
- 4) odvzem voznškega dovoljenja;
- 5) odvzem predmetov.

Izrekanje varnostnih ukrepov

70. člen

(1) Sodišče sme izreči storilcu kaznivega dejanja enega ali več varnostnih ukrepov, kadar so zanje dani s tem zakonom določeni pogoji.

(2) Pri izrekanju varnostnega ukrepa sodišče po načelu sorazmernosti upošteva težo storjenega kaznivega dejanja in dejanj, za katera utemeljeno sklepa, da bi jih storilec lahko storil, če mu ne bi izreklo varnostnega ukrepa.

(3) Obvezno psihiatrično zdravljenje in varstvo v zdravstvenem zavodu in obvezno psihiatrično zdravljenje na prostosti se samostojno izrečeta neprištevnemu storilcu protipravnega dejanja, če ni mogoče drugače zagotoviti varnosti ljudi. Poleg teh dveh ukrepov sme sodišče izreči tudi prepoved opravljanja poklica, odvzem voznškega dovoljenja in odvzem predmetov.

(4) Odvzem voznškega dovoljenja in odvzem predmetov se smeta izreči, če so bili storilcu izrečeni kazen, pogojna obsodba, sodni opomin ali mu je bila odpuščena kazen.

(5) Prepoved opravljanja poklica se sme izreči, če je bila storilcu izrečena kazen zavora ali v pogojni obsodbi določena kazen zavora.

Obvezno psihiatrično zdravljenje in varstvo v zdravstvenem zavodu

70.a člen

(1) Storilcu, ki je storil protipravno dejanje v stanju neprištevnosti ali kaznivo dejanje v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti in je zanj predpisana kazen najmanj enega leta zavora, izreče sodišče obvezno psihiatrično zdravljenje in varstvo v zdravstvenem zavodu, če na podlagi teže storjenega dejanja in stopnje storilčeve duševne motenosti ugotovi, da bi na prostosti lahko storil kakšno hudo kaznivo dejanje zoper življenje, telo, spolno nedotakljivost ali premoženje in da je tako nevarnost mogoče odpraviti le z zdravljenjem in varstvom v forenzičnem psihiatričnem oddelku zdravstvenega zavoda, ki ustreza posebnim varnostnim pogojem, določenim z zakonom.

(2) Sodišče ustavi ukrep iz prejšnjega odstavka ali ga nadomesti z ukrepom iz 70.b člena tega zakonika, ko ugotovi,

da zdravljenje in varstvo v zdravstvenem zavodu nista več potrebni. Sodišče po preteku šestih mesecev vsakokrat znova odloči, ali sta nadaljnje zdravljenje in varstvo v zdravstvenem zavodu še potrebni.

(3) Ukrep iz prvega odstavka tega člena traja za neprištevnega storilca največ pet let.

(4) Storilcu, ki je storil kaznivo dejanje v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti in je bil obsojen na zapor, se izvrševanje ukrepa iz prvega odstavka tega člena ustavi, ko je v zdravstvenem zavodu prestal čas, za katerega mu je bila izrečena kazen. Čas, prestan v zdravstvenem zavodu, se všteje v čas prestajanja kazni. Če je ta čas krajši od izrečene kazni, lahko sodišče odredi, da mora obsojenec prestati ostanek kazni, ali da naj bo izpuščen na pogojni odpust. Pri odločanju o pogojnem odpustu obsojenca sodišče upošteva zlasti uspeh zdravljenja, njegovo zdravstveno stanje, čas, ki ga je prestal v zdravstvenem zavodu, in ostanek kazni, ki je ni prestal.

Obvezno psihiatrično zdravljenje na prostosti

70.b člen

(1) Storilcu, ki je storil protipravno dejanje v stanju neprištevnosti, izreče sodišče obvezno psihiatrično zdravljenje na prostosti, če ugotovi, da je to potrebno in da zadostuje za to, da storilec ne bo ponavljal hujših kaznivih dejanj.

(2) Sodišče sme izreči obvezno psihiatrično zdravljenje na prostosti tudi storilcu, čigar prištevnost je bistveno zmanjšana in je bil po četrtem odstavku prejšnjega člena izpuščen na pogojni odpust.

(3) Obvezno psihiatrično zdravljenje na prostosti sme trajati najdalj dve leti. Sodišče po preteku šestih mesecev vsakokrat znova odloči o tem, ali je obvezno zdravljenje na prostosti še potrebno.

(4) Če se storilec noče zdraviti na prostosti, ali če zdravljenje samovoljno opusti, ali če zdravljenje ni uspešno, lahko sodišče ob pogojih iz prvega odstavka prejšnjega člena odredi, da se ta ukrep izvršuje v zdravstvenem zavodu. Tudi v takem primeru sme ta ukrep skupaj trajati največ dve leti. Sodišče po preteku šestih mesecev ponovno odloči o tem, ali je ta ukrep še potreben.

Prepoved opravljanja poklica

71. člen

(1) Sodišče sme storilcu kaznivega dejanja prepovedati opravljanje poklica, samostojne dejavnosti ali kakšne dolžnosti, če je zlorabil svoj poklic, položaj, dejavnost ali dolžnost za kaznivo dejanje in če sodišče utemeljeno sklepa, da bi bilo zaradi tega nevarno, če bi še naprej opravljal tako dejavnost.

(2) Sodišče določi, koliko časa naj traja ukrep iz prejšnjega odstavka; ta ne sme trajati manj kot eno leto in ne več kot pet let, šteto od pravomočnosti odločbe, pri čemer se čas, prestan v zaporu ali zdravstvenem zavodu za zdravljenje in varstvo, ne všteva v čas trajanja tega ukrepa.

(3) Kadar izreče pogojno obsodbo, sme sodišče določiti, da bo ta obsodba preklicana, če storilec prekrši prepoved opravljanja poklica.

(4) Sodišče sme odločiti, da ta varnostni ukrep preneha, če sta potekli dve leti od začetka njegovega izvajanja. O tem odloči sodišče na prošnjo obsojenca, če ugotovi, da so prenehali razlogi za izrek tega ukrepa.

Odvzem voznškega dovoljenja

72. člen

(1) Storilcu kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa sme sodišče odvzeti voznško dovoljenje za posamezne vrste motornih vozil in pri tem določiti, da se mu ne sme izdati novo dovoljenje za eno do pet let. Če storilec voznškega dovoljenja nima, sodišče izreče, da se mu dovoljenje ne sme izdati.

(2) Sodišče sme izreči ta ukrep, če spozna, da bi storilčeva nadaljnja udeležba v javnem prometu pomenila nevarnost za javni promet zaradi njegovega obnašanja, osebnih lastnosti ali nesposobnosti za varno upravljanje motornih vozil.

(3) Vozniško dovoljenje preneha veljati s pravnomočno-stjo sodne odločbe. Čas, prestan v zaporu ali zdravstvenem zavodu za zdravljenje in varstvo, se ne všteva v čas trajanja tega ukrepa.

(4) Po poteku časa, ki ga je določilo sodišče v okviru najnižje in najvišje mere tega ukrepa, sme storilec na novo pridobiti vozniško dovoljenje ob splošnih pogojih, ki so predpisani za pridobitev posameznih vrst vozniških dovoljenj.

(5) Sodišče sme odločiti, da ta varnostni ukrep preneha in da sme storilec na novo pridobiti vozniško dovoljenje, če sta potekli dve leti od začetka njegovega izvajanja. O tem odloči sodišče na prošnjo obsojenca, če ugotovi, da so prenehali razlogi za izrek tega ukrepa.

Odvzem predmetov

73. člen

(1) Predmeti, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za kazni-vo dejanje ali so nastali s kaznivim dejanjem, se smejo vzeti, če so storilčeva last.

(2) Predmeti iz prejšnjega odstavka se smejo vzeti tudi, kadar niso storilčeva last, če to zahteva splošna varnost ali moralni razlogi, vendar pa pravica drugih terjati od storilca odškodnino s tem ni prizadeta.

(3) Z zakonom se sme določiti obvezen odvzem predme-tov, tudi če niso storilčeva last.

Sedmo poglavje

ODVZEM PREMOŽENJSKE KORISTI, PRIDOBLENE S KAZNIVIM DEJANJEM

Razlog za odvzem premoženjske koristi

74. člen

(1) Nihče ne more obdržati premoženjske koristi, ki je bila pridobljena s kaznivim dejanjem ali zaradi njega.

(2) Korist iz prejšnjega odstavka tega člena se odvzame s sodno odločbo, s katero je bilo ob pogojih, določenih v tem zakoniku, ugotovljeno kaznivo dejanje.

Način odvzema premoženjske koristi

75. člen

(1) Storilcu ali drugi prejemnici oziroma prejemniku (v nadaljnjem besedilu: prejemnik) koristi se odvzamejo denar, dragocenosti in vsaka druga premoženjska korist, ki je bila pridobljena s kaznivim dejanjem ali zaradi njega, če pa mu jih ni mogoče odvzeti, se mu odvzame premoženje, ki ustreza premoženjski koristi.

(2) Če storilcu ali drugemu prejemniku koristi ni mogoče odvzeti premoženjske koristi ali premoženja, ki ustreza premo-ženjski koristi, se mu naloži, da mora plačati denarni znesek, ki ustreza tej premoženjski koristi. Sodišče sme v upravičenih primerih dovoliti, da se lahko denarni znesek, ki ustreza premoženjski koristi, plača tudi v obrokih, pri čemer pa rok plačila ne sme biti daljši od dveh let.

(3) Premoženjska korist, pridobljena s kaznivim dejanjem ali zaradi njega, se lahko odvzame tudi tistim, na katere je bila prenesena brezplačno ali za plačilo, ki ne ustreza dejanski vrednosti, če so vedeli ali bi bili mogli vedeti, da je bila pridobljena s kaznivim dejanjem ali zaradi njega.

(4) Če je bila premoženjska korist, pridobljena s kaznivim dejanjem ali zaradi njega, prenesena na bližnje sorodnike storilca kaznivega dejanja (razmerja iz 224. člena tega zakonika), ali če je bilo zaradi onemogočanja odvzema premoženjske koristi po prvem odstavku tega člena na te osebe preneseno

kakšno drugo njegovo premoženje, se jim odvzame, razen če dokažejo, da so zanj plačali dejansko vrednost.

(5) Če je premoženjsko korist pridobilo več oseb skupaj, se odvzame vsaki osebi delež, ki ga je pridobila; če se ta delež ne more natančneje ugotoviti, ga določi sodišče ob upoštevanju vseh okoliščin zadeve.

Varstvo oškodovanca

76. člen

(1) Če je bil oškodovancu v kazenskem postopku pri-sojen premoženjskopravni zahtevek, izreče sodišče odvzem premoženjske koristi, kadar presega oškodovancu prisojeni premoženjskopravni zahtevek.

(2) Oškodovanec, ki ga je sodišče v kazenskem postopku glede premoženjskoprnega zahtevka napotilo na pravdo, lahko zahteva poplačilo iz odvzete vrednosti, če začne pravdo v šestih mesecih od pravnomočnosti odločbe, s katero je bil napoten na pravdo, in če zahteva poplačilo iz odvzete vredno-sti v treh mesecih od pravnomočnosti odločbe, s katero je bil ugotovljen njegov zahtevek.

(3) Oškodovanec, ki ni prijavil premoženjskoprnega zahtevka v kazenskem postopku, lahko zahteva poplačilo iz odvzete vrednosti, če je pravdo za ugotovitev svojega zahtevka začel v treh mesecih od dne, ko je izvedel za odločbo, s katero je bila odvzeta premoženjska korist, najpozneje pa v dveh letih od pravnomočnosti te odločbe, in če v treh mesecih od pravno-močnosti odločbe, s katero je bil ugotovljen njegov zahtevek, zahteva poplačilo iz odvzete vrednosti.

Odvzem premoženjske koristi pravni osebi

77. člen

Če je bila s kaznivim dejanjem ali zaradi njega pridobljena premoženjska korist pravni osebi, se ji taka korist odvzame. Pravni osebi se odvzame tudi premoženjska korist ali premo-ženje, ki ustreza premoženjski koristi, če ga osebe, navedene v prvem odstavku 75. člena tega zakonika, prenesejo nanjo brezplačno ali za plačilo, ki ne ustreza dejanski vrednosti.

Odvzem premoženja zaradi kaznivih dejanj, storjenih v hudodelski združbi

77.a člen

(1) Po določbah tega poglavja se odvzame tudi premoženj-ska korist ali premoženje, ki ga je s kaznivim dejanjem ali zaradi njega pridobila ali s katerim razpolaga hudodelska združba.

(2) Storilcu, ki je storil kaznivo dejanje v hudodelski zdru-žbi, se kot premoženjska korist, pridobljena s kaznivim de-ja-njem, odvzame tudi premoženje, za katero sodišče ugotovi, da izhaja iz kriminalnih dejavnosti, storjenih v tej združbi.

Odvzem premoženja, pridobljenega v zvezi s kaznivim dejanjem

77.b člen

Po določbah tega poglavja se kot premoženje, pridobljeno v zvezi s kaznivim dejanjem ali zaradi njega, odvzame tudi premoženje, ki ga storilec ali druge osebe, ki se jim premoženje odvzame, uporabljajo v svojo izključno ali pretežno korist s privolitvijo oseb, ki jim premoženje pripada, če so te osebe vedele ali bi bile mogle vedeti, da je premoženje pridobljeno s kazni-vim dejanjem ali zaradi njega ali da je z njim bilo pripravljeno, storjeno ali prikrito kaznivo dejanje ali da je bilo pridobljeno z namenom, da se uporabi za kaznivo dejanje.

Domneva brezplačnosti

77.c člen

(1) Ne glede na pravno podlago prenosa se domneva, da je bila premoženjska korist oziroma premoženje, ki je predmet

odvzema po določbah tega poglavja, preneseno brezplačno ali za plačilo, ki ne ustreza dejanski vrednosti, če so jih storilec ali njegovi bližnji sorodniki (razmerja iz 224. člena tega zakonika) neposredno ali posredno prenesli na gospodarsko družbo ali drugo pravno osebo, ki je v njihovi večinski lasti ali imajo v njej pravico izvajati prevladujoč vpliv ali nadzor.

(2) Družbi ali osebi iz prejšnjega odstavka se premoženjska korist ali premoženje ne odvzame, če dokaže, da je zanj plačala dejansko vrednost.

Osmo poglavje PRAVNE POSLEDICE OBSODBE

Nastanek pravnih posledic obsodbe

78. člen

(1) Obsodbe za posamezna kazniva dejanja ali posamezne kazni imajo lahko za pravno posledico prenehanje oziroma izgubo posameznih pravic ali prepoved pridobitve posameznih pravic.

(2) Pravne posledice obsodbe ne morejo nastati, če je bila storilcu za kaznivo dejanje izrečena denarna kazen, pogojna obsodba ali sodni opomin ali če mu je bila kazen odpuščena.

(3) Pravne posledice obsodbe se smejo predpisati samo z zakonom in nastanejo po samem zakonu, s katerim so predpisane.

(4) Za storilca se sme uporabiti samo tista pravna posledica obsodbe, ki je bila z zakonom določena ob storitvi kaznivega dejanja.

Vrste pravnih posledic obsodbe

79. člen

(1) Pravna posledica obsodbe, ki se nanaša na prenehanje ali izgubo posameznih pravic, je prenehanje opravljanja določenih javnih funkcij ali pooblastil uradne osebe ali prenehanje delovnega razmerja ali izguba pravice tujca do prebivanja v Republiki Sloveniji.

(2) Pravne posledice, ki so v prepovedi pridobitve posameznih pravic, so:

1) prepoved opravljanja posameznih javnih funkcij ali pooblastil uradne osebe;

2) prepoved pridobitve posameznega poklica ali sklenitve pogodbe o zaposlitvi;

3) prepoved pridobitve posameznih dovoljenj ali odobritev, ki jih dajejo državni organi s svojo odločbo.

Začetek in trajanje pravnih posledic obsodbe

80. člen

(1) Pravne posledice učinkujejo od dne pravnomočnosti obsodbe.

(2) Pravne posledice obsodbe, ki so v prepovedi pridobitve posameznih pravic, smejo trajati največ pet let od dne, ko je bila kazen prestana, odpuščena ali zastarana, če ni za posamezne pravne posledice z zakonom določen krajši ali daljši rok.

(3) Po poteku dveh let od dne, ko je bila kazen prestana, zastarana ali odpuščena, sme sodišče na prošnjo obsojenca odrediti, da preneha pravna posledica obsodbe, ki se nanaša na prepoved pridobitve posamezne pravice.

(4) Pri presoji, ali naj odredi prenehanje pravne posledice obsodbe, upošteva sodišče vedenje obsojenca po obsodbi, ali je povrnil škodo, ki jo je povzročil s kaznivim dejanjem, in tudi druge okoliščine, ki kažejo, da je prenehanje pravne posledice obsodbe utemeljeno.

(5) S prenehanjem pravnih posledic obsodbe niso prizadete tiste pravice drugih, ki se opirajo na obsodbo.

(6) Z izbrisom obsodbe prenehajo njene pravne posledice.

Deveto poglavje REHABILITACIJA, IZBRIS OBSODBE IN POGOJI ZA DAJANJE PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

Pravni položaj obsojenca po prestani kazni

81. člen

(1) Po prestani, plačani ali na drug način v skladu z zakonom izvršeni, odpuščeni ali zastarani kazni imajo nekdanji obsojenci vse pravice, ki so določene v ustavi, zakonih in drugih predpisih, in lahko pridobivajo vse pravice, razen tistih, ki so jim omejene zaradi izrečenega varnostnega ukrepa ali zaradi nastalih pravnih posledic obsodbe.

(2) Prejšnji odstavek velja tudi za tiste, ki so na pogojnem odpustu.

Zakonska rehabilitacija in izbris obsodbe

82. člen

(1) Z zakonsko rehabilitacijo se izbriše obsodba iz kazenske evidence in prenehajo vse njene pravne posledice, obsojenec pa velja za neobsojenega.

(2) Za obsodbo velja pravnomočna odločba kakor tudi spremembe te odločbe z amnestijo ali pomilostitvijo.

(3) Obsodba se izbriše iz kazenske evidence v določenem roku, od takrat ko je bila kazen izvršena, zastarana ali odpuščena, če obsojenec v tem roku ne stori novega kaznivega dejanja.

(4) Roki iz prejšnjega odstavka so:

1) za obsodbo, s katero je bil storilcu izrečen sodni opomin, in za obsodbo, s katero mu je bila odpuščena kazen – eno leto od pravnomočnosti sodne odločbe;

2) za pogojno obsodbo – eno leto, od takrat ko je potekla preizkusna doba;

3) za obsodbo na denarno kazen, stransko kazen ali kazen zapora do enega leta – tri leta;

4) za obsodbo na kazen zapora nad eno leto do treh let – pet let;

5) za obsodbo na kazen zapora nad tri leta do petih let – osem let;

6) za obsodbo na kazen zapora nad pet do deset let – deset let;

7) za obsodbo na kazen zapora nad deset do petnajst let – petnajst let.

(5) Obsodba na kazen zapora nad petnajst let se ne izbriše.

(6) Obsodba se ne more izbrisati iz kazenske evidence, dokler trajajo varnostni ukrepi.

(7) Varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu in obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti, ki je bil izrečen samostojno, se izbriše v treh letih od takrat, ko se je prenehal izvrševati ali je izvrševanje zastaralo.

Sodna rehabilitacija

83. člen

Sodišče sme na prošnjo obsojenca odločiti, da se obsodba izbriše iz kazenske evidence in da obsojenec velja za neobsojenega, če je potekla polovica z zakonom določenega roka, po poteku katerega se obsodba izbriše, če obsojenec v tem času ni storil novega kaznivega dejanja. Pri odločanju o izbrisu upošteva sodišče vedenje obsojenca po prestani kazni, naravo kaznivega dejanja in druge okoliščine, pomembne za izbris obsodbe.

Dajanje podatkov iz kazenske evidence

84. člen

(1) Podatki o izrečenih sodbah se vodijo v kazenski evidenci. Z zakonom se določita obseg podatkov in dajanje podatkov iz kazenske evidence pred izbrisom iz kazenske evidence.

(2) Na upravičeno z zakonom določeno zahtevo ustanov ali društev, ki so jim otroci ali mladoletniki zaupani v učenje, vzgojo, varstvo ali oskrbo, se dajo podatki iz kazenske evidence tudi za izbrisane obsodbe za kazniva dejanja po 173. členu, po drugem odstavku 174. člena, po drugem odstavku 175. člena, storjenega proti mladoletni osebi, in po 176. členu tega zakonika.

(3) Z zakonom se določi, da se obsodbe za kazniva dejanja iz prejšnjega odstavka vpišejo v posebno evidenco in se predpišejo pogoji, omejitve in postopek za dajanje podatkov o takih obsodbah; v primerih, ki niso zajeti v prejšnjem odstavku, se obsodba kljub ohranitvi v posebni evidenci šteje za izbrisano (prvi odstavek tega člena).

Deseto poglavje TEMELJNE DOLOČBE O IZVRŠEVANJU KAZENSKIH SANKCIJ

Položaj obsojenca na prestajanju kazni zapora

85. člen

(1) Z ustavo in zakoni zajamčene pravice tistih, proti katerim se izvršujejo kazenske sankcije, se smejo v skladu z zakonom odvzeti ali omejiti samo, kolikor je nujno, da se izvrši posamezna kazenska sankcija.

(2) Oseba, proti kateri se izvršuje kazenska sankcija, ne sme biti mučena in se z njo tudi na drug način ne sme okrutno, nečloveško ali ponižujoče ravnati. Če se je z njo ravnalo tako, ji mora biti zagotovljeno sodno varstvo.

(3) Z obsojenci je treba ravnati človeško, spoštovati njihovo osebno dostojanstvo ter varovati njihovo telesno in duševno celovitost.

(4) Obsojencem je treba zagotoviti ustrezno zdravstveno oskrbo, z njihovim soglasjem tudi z zdravljenjem odvisnosti od alkohola ali drog.

Način izvršitve kazni zapora

86. člen

(1) Obsojenci prestajajo kazen zapora v zavodih za prestajanje kazni (v nadaljnjem besedilu: zavod), ki jih določa zakon.

(2) Obsojenci se razvrščajo v zavode glede na to, koliko mora biti omejena njihova prostost.

(3) Kazen zapora do treh let, razen za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, se za obsojenca, ki izpolnjuje pogoje, določene v zakonu, ki ureja izvrševanje kazenskih sankcij, lahko izvršuje tudi tako, da obsojenec med prestajanjem kazni zapora še naprej dela ali se izobražuje in prebiva doma, razen v prostih dneh, praviloma ob koncu tedna, ko mora biti v zavodu. Natančnejše pogoje izvrševanja določi zavod.

(4) Kazen zapora do devetih mesecev se lahko izvršuje tudi s hišnim zaporom, če glede na nevarnost obsojenca, možnost ponovitve dejanja ter osebne, družinske in poklicne razmere obsojenca v času izvrševanja kazni ni potrebe po prestajanju kazni v zavodu ali če je zaradi bolezni, invalidnosti ali ostarelosti obsojenca kazen treba in jo je mogoče izvrševati v ustreznem javnem zavodu.

(5) V času prestajanja kazni se obsojenec ne sme oddaljiti iz stavbe ali posameznega dela stavbe, kjer se izvršuje hišni zapor, razen če sodišče za določen čas to izjemoma dovoli, kadar je neizogibno potrebno, da si obsojenec zagotovi najnujnejše življenjske potrebščine ali zdravstveno pomoč, ali za opravljanje dela. Sodišče lahko obsojencu omeji ali prepove stike z osebami, ki z njim ne prebivajo oziroma ga ne zdravijo ali oskrbujejo in podrobneje določi način izvrševanja hišnega zapora.

(6) Če se obsojenec brez dovoljenja sodišča oddalji iz stavbe ali posameznega dela stavbe, kjer se izvršuje hišni zapor, ali pa to stori zunaj dovoljenega časa ali ne upošteva

omejitve ali prepovedi stikov ali krši druga pravila, ki jih sodišče določi glede izvrševanja hišnega zapora, lahko sodišče s sklepom odloči, da se preostanek izrečene kazni izvrši v zavodu.

(7) Kazen zapora do dveh let, razen za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, se lahko izvrši tudi tako, da obsojenec namesto kazni zapora opravi v obdobju največ dveh let od izvršljivosti sodbe delo v splošno korist. Obseg dela se določi tako, da se en dan zapora nadomesti z dvema urama dela. Organ, pristojen za izvrševanje, določi vrsto dela tako, da ustreza strokovnosti in sposobnosti obsojenca in ga razporedi tako, da ne moti njegovih družinskih, poklicnih in izobraževalnih obveznosti. Delo v splošno korist se opravlja brez nadomestila.

(8) Sodišče pri odločanju o izvršitvi kazni zapora na način iz prejšnjega odstavka upošteva zlasti vedenje obsojenca v času odločanja, nevarnost ponovitve dejanja na prostosti, možnost in sposobnost za opravljanje primerne dela ter osebne in družinske razmere obsojenca v času predvidenega izvrševanja kazni.

(9) Če je obsojencu potrebna pomoč, nadzor ali varstvo v obliki varstvenega nadzorstva, sodišče lahko v sodbi za čas trajanja dela v splošno korist po določbah tega zakonika o pogojni obsodbi odredi varstveno nadzorstvo, eno ali več navdil in določi svetovalca.

(10) Če obsojenec v celoti ali deloma ne izpolnjuje nalog v okviru dela v splošno korist ali v pomembnem delu ne izpolnjuje navdil v okviru varstvenega nadzorstva ali se izmika stiku s svetovalcem ali drugače krši obveznosti iz dela v splošno korist, sodišče s sklepom odloči, da se izrečena kazen zapora izvrši v obsegu neopravljenega dela.

(11) O dopustnosti izvršitve kazni zapora na načine, določene s tem členom, odloča sodišče na predlog obdolženca s sodbo, s katero izreče kazen zapora, ali na predlog obsojenca s posebnim sklepom.

(12) O dopustnosti izvršitve kazni zapora na načine, določene s tem členom, za obdolženca, ki po zakonu, ki ureja kazenski postopek, prizna krivdo, ko se prvič izjavi o obtožnem aktu, v katerem je za tak primer predlagan način izvršitve kazni, ali jo prizna v sporazumu z državnim tožilcem, sodišče odloči v skladu s tem predlogom oziroma sporazumom.

Način izvršitve denarne kazni

87. člen

(1) Če se denarna kazen ne da niti prisilno izterjati, jo sodišče izvrši tako, da se za vsaka začeta dva dnevna zneska denarne kazni določi en dan zapora, pri čemer zapor ne sme biti daljši od šestih mesecev.

(2) Če obsojenec plača samo del denarne kazni, se mu ostanek sorazmerno spremeni v zapor, če plača še ostanek, pa se izvrševanje kazni zapora ustavi.

(3) Po obsojenčevi smrti se denarna kazen ne izvrši.

(4) Denarna kazen do tristo šestdeset dnevni zneskov se lahko izvrši tudi tako, da obsojenec v obdobju največ enega leta namesto plačila denarne kazni opravi delo v splošno korist brez nadomestila. Obseg dela se določi tako, da se en dnevni znesek nadomesti z eno uro dela.

(5) Glede vprašanj, ki niso urejena v prejšnjem odstavku, se smiselno uporabljajo določbe sedmega do dvanajstega odstavka 86. člena tega zakonika.

Pogojni odpust

88. člen

(1) Obsojenec, ki je prestal polovico kazni zapora, sme biti odpuščен s prestajanja kazni s pogojem, da do poteka časa, za katerega je izrečena kazen, ne stori novega kaznivega dejanja.

(2) Obsojenec, ki mu je sodišče izreklo kazen nad petnajst let zapora, sme biti pogojno odpuščен s prestajanja kazni, ko je prestal tri četrtine kazni.

(3) Obsojenec, ki mu je sodišče izreklo kazen dosmrtnega zapora, sme biti pogojno odpuščen s prestajanja kazni, ko je prestal petindvajset let zapora.

(4) Organ, ki odloča o pogojnem odpustu, in postopek za odločanje o pogojnem odpustu določa zakon.

(5) Obsojenec je lahko pogojno odpuščen, če je mogoče utemeljeno pričakovati, da ne bo ponovil kaznivega dejanja. Pri presoji, ali naj se obsojenec pogojno odpusti, se upoštevajo predvsem povratništvo, morebitni kazenski postopki, ki tečejo zoper obsojenca za kazniva dejanja, storjena pred nastopom kazni zapora, odnos obsojenca do storjenega kaznivega dejanja in oškodovanca, njegovo vedenje med prestajanjem kazni, uspehi pri zdravljenju odvisnosti in pogoji za vključitev v življenje na prostosti.

(6) Izjemoma sme biti pogojno odpuščen tudi obsojenec, ki je prestal le tretjino kazni, če je izpolnjen pogoj iz petega odstavka tega člena in če posebne okoliščine, ki se nanašajo na obsojenčovo osebnost, kažejo, da ne bo ponovil kaznivega dejanja.

(7) Obsojenca, ki bo pogojno odpuščen, lahko organ, ki odloča o pogojnem odpustu, postavi pod varstveno nadzorstvo. Varstveno nadzorstvo opravlja svetovalec, ki ima enake naloge kot pri pogojni obsodbi z varstvenim nadzorstvom.

(8) Obsojencu, ki je pogojno odpuščen, lahko organ, ki odloča o pogojnem odpustu, naloži te naloge:

1) zdravljenje v ustreznem zdravstvenem zavodu, z njegovim soglasjem tudi zdravljenje odvisnosti od alkohola ali drog;

2) obiskovanje ustrezne poklicne, psihološke ali druge posvetovalnice;

3) usposabljanje za poklic ali sprejetje zaposlitve, ki ustreza obsojenčevemu zdravju, sposobnostim ali nagnjenju;

4) poraba dohodka v skladu s preživninskimi dolžnostmi;

5) prepoved druženja z nekaterimi osebami;

6) prepoved približevanja žrtvi ali kakšni drugi osebi;

7) prepoved dostopa na posamezne kraje.

(9) Določbe tega člena se uporabljajo tudi za pogojni odpust iz hišnega zapora. Pri presoji, ali naj se obsojenec pogojno odpusti, se za čas hišnega zapora namesto vedenja med prestajanjem kazni upošteva spoštovanje omejitev pri njegovem izvrševanju.

Preklic pogojnega odpusta

89. člen

(1) Sodišče prekliče pogojni odpust, če obsojenec na pogojnem odpustu stori eno ali več kaznivih dejanj, za katera je izreklo kazen zapora nad eno leto.

(2) Sodišče lahko prekliče pogojni odpust, če stori pogojno odpuščeni eno ali več kaznivih dejanj, za katera je izreklo kazen zapora do enega leta. Pri presoji, ali naj prekliče pogojni odpust, upošteva sodišče zlasti sorodnost storjenih kaznivih dejanj, njihov pomen, nagibe, iz katerih so bila storjena, in druge okoliščine, ki kažejo, da je preklic pogojnega odpusta utemeljen. Sodišče lahko prekliče pogojni odpust tudi, če pogojno odpuščeni ne opravlja nalog, ki mu jih je naložil organ, ki odloča o pogojnem odpustu.

(3) Kadar sodišče prekliče pogojni odpust, izreče kazen po 53. členu in drugem odstavku 55. člena tega zakonika; pri tem vzame kot določen tisti del prej izrečene kazni, ki ga obsojenec še ni prestal.

(4) Prvi, drugi in tretji odstavek tega člena se uporabljajo tudi, kadar sodišče pogojno odpuščenega obsodi za dejanje, ki ga je storil, preden je bil pogojno odpuščen.

(5) Če je pogojno odpuščeni obsojenec na kazen zapora do enega leta in sodišče ne prekliče pogojnega odpusta, se pogojni odpust podaljša za čas, ko je obsojenec prestajal kazen zapora.

(6) Če stori obsojenec med pogojnim odpustom kaznivo dejanje, ki ima za posledico preklic pogojnega odpusta, pa se to s sodbo ugotovi šele po njegovem poteku, se sme pogojni odpust preklicati najpozneje v enem letu od takrat, ko je čas pogojnega odpusta potekel.

Enajsto poglavje ZASTARANJE

Zastaranje kazenskega pregona

90. člen

(1) Če ni v tem zakoniku drugače določeno, kazenski pregon ni več dovoljen, če je poteklo:

1) petdeset let od storitve kaznivega dejanja, za katero se sme po zakonu izreči zapor tridesetih let, razen če ni nezastarljivo kaznivo dejanje;

2) trideset let od storitve kaznivega dejanja, za katero se sme po zakonu izreči zapor nad deset let;

3) dvajset let od storitve kaznivega dejanja, za katero se sme po zakonu izreči zapor nad pet let;

4) deset let od storitve kaznivega dejanja, za katero se sme po zakonu izreči zapor nad eno leto;

5) šest let od storitve kaznivega dejanja, za katero se sme po zakonu izreči zapor do enega leta ali denarna kazen.

(2) Če je za kaznivo dejanje predpisanih več kazni, se zastaralni rok določi po najhujši predpisani kazni.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena pri kaznivih dejanjih zoper spolno nedotakljivost in kaznivih dejanjih zoper zakonsko zvezo, družino in mladino, storjenih proti mladoletni osebi, začne rok za zastaranje kazenskega pregona teči od polnoletnosti oškodovanca.

Tek in pretrganje zastaranja kazenskega pregona

91. člen

(1) Zastaranje kazenskega pregona se začne tistega dne, ko je bilo kaznivo dejanje storjeno.

(2) Če je pravnomočna sodba v postopku za izredno pravno sredstvo razveljavljena, je v novem sojenju zastaralni rok dve leti od razveljavitve pravnomočne sodbe.

(3) Zastaranje ne teče v času, ko se po zakonu pregon ne sme začeti ali nadaljevati ali ko je storilec nedosegljiv za državne organe.

(4) Zastaranje se pretrga, če storilec v času, ko teče zastaralni rok, stori enako hudo ali hujše kaznivo dejanje, po pretrganju pa začne zastaranje znova teči.

Zastaranje izvršitve kazni

92. člen

Če ni v tem zakoniku drugače določeno, se izrečena kazen ne sme več izvršiti, ko je poteklo:

1) petdeset let od obsodbe na trideset let zapora, razen če ni nezastarljivo kaznivo dejanje;

2) trideset let od obsodbe na zapor nad deset let;

3) dvajset let od obsodbe na zapor nad pet let;

4) deset let od obsodbe na zapor nad eno leto;

5) šest let od obsodbe na zapor do enega leta ali na denarno kazen.

Zastaranje izvršitve stranskih kazni in varnostnih ukrepov

93. člen

(1) Izvršitev denarne kazni kot stranske kazni zastara, ko potečejo štiri leta od pravnomočnosti sodbe, s katero je bila ta kazen izrečena.

(2) Izvršitev prepovedi vožnje motornega vozila kot stranske kazni zastara, ko zastara glavna kazen.

(3) Izvršitev varnostnih ukrepov obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu, obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti, odvzema vozniškega dovoljenja in odvzema predmetov zastara, ko preteče šest let od pravnomočnosti odločbe, s katero so bili ti ukrepi izrečeni.

(4) Izvršitev varnostnega ukrepa prepovedi opravljanja poklica zastara, ko poteče čas, za katerega je bil ukrep izrečen.

Tek in prekinitev zastaranja

94. člen

(1) Zastaranje izvršitve kazni se začne tistega dne, ko postane sodba pravnomočna; če je pogojna obsodba preklicana, pa tistega dne, ko postane pravnomočna odločba o preklicu.

(2) Zastaranje ne teče v času, ko se po zakonu kazen ne sme izvršiti.

(3) Zastaranje izvršitve kazni zapora preneha teči z dnem nastopa kazni. Če obsojenec pobegne s prestajanja kazni, izvršitev preostanka kazni ne zastara.

(4) Drugi odstavek tega člena velja tudi za zastaranje varnostnih ukrepov.

Nezastarljivost kaznivih dejanj

95. člen

(1) Kazenski pregon in izvršitev kazni ne zastarata za kazniva dejanja, za katera se sme po tem zakoniku izreči kazen dosmrtnega zapora, za kazniva dejanja iz 100. do 105. člena tega zakonika in tudi ne za tista kazniva dejanja, za katera po mednarodnih pogodbah zastaranje ni mogoče.

(2) Izvršitev kazni dosmrtnega zapora ne zastara.

Dvanajsto poglavje
AMNESTIJA IN POMILOSTITEV

Amnestija

96. člen

Z amnestijo se osebam, ki so je deležne, odpusti pregon, popolnoma ali delno odpusti izvršitev kazni, izrečena kazen spremeni v milejšo, izbriše obsodba ali odpravi pravna posledica obsodbe.

Pomilostitev

97. člen

S pomilostitvijo se po imenu posamezni osebi odpusti pregon ali popolnoma ali delno odpusti izvršitev kazni, izrečena kazen spremeni v milejšo ali v pogojno obsodbo ali izbriše obsodba ali odpravi oziroma skrajša trajanje pravne posledice obsodbe.

Uporaba splošnega dela pri amnestiji in pomilostitvi

98. člen

(1) Če se z amnestijo ali pomilostitvijo spremeni določba o kazenski sankciji, se uporablja splošni del tega zakonika.

(2) Če je izrečena kazen dosmrtnega zapora, se s pomilostitvijo ali na podlagi amnestije izreče kazen zapora od petindvajset do trideset let.

(3) Z amnestijo ali pomilostitvijo niso prizadete tiste pravice drugih, ki se opirajo na obsodbo.

Trinajsto poglavje

Pomen izrazov v tem zakoniku

99. člen

(1) Uradna oseba po tem zakoniku je lahko:

1) poslanec državnega zbora, član državnega sveta in član lokalnega ali pokrajinskega predstavnškega telesa;

2) sodnik ustavnega sodišča, sodnik, sodnik porotnik, državni tožilec ali državni pravobranilec;

3) oseba, ki pri državnem organu ali organu samoupravne lokalne skupnosti ali pri drugi osebi javnega prava opravlja uradne naloge ali ima uradno funkcijo z vodstvenimi pooblastili in odgovornostmi;

4) druga oseba, ki opravlja posamezne uradne naloge na podlagi pooblastil, ki jih ji daje zakon ali na podlagi zakona

izdani predpisi (javno pooblastilo) ali na podlagi zakona sklenjena pogodba o arbitraži;

5) vojaška oseba, ki je kot taka določena s posebnimi predpisi, kadar gre za posebna kazniva dejanja, pri katerih je navedena uradna oseba, pa niso določena kot kazniva dejanja zoper vojaško dolžnost;

6) oseba, ki v tuji državi na kateri koli ravni opravlja zakonodajno, izvršilno ali sodno nalogo oziroma drugo uradno dolžnost in po vsebini izpolnjuje pogoje iz 1., 2. ali 3. točke tega odstavka;

7) oseba, ki ji mednarodna javna organizacija daje položaj uradne osebe in po vsebini izpolnjuje pogoje iz 1., 2. ali 3. točke tega odstavka;

8) oseba, ki pri mednarodnem sodišču opravlja sodniško, tožilsko ali drugo uradno dolžnost ali nalogo.

(2) Za vojaško osebo po tem zakoniku se štejejo: vojak, častnik, podčastnik in vojaški uslužbenec, ki poklicno opravlja vojaško službo, vojak na obveznem ali prostovoljnem služenju vojaškega roka ter obveznik obvezne ali pogodbene rezerve, ko opravlja vojaško službo.

(3) Za volitve in glasovanje po tem zakoniku se štejejo volitve predsednika republike, poslancev državnega zbora, članov državnega sveta, poslancev evropskega parlamenta, lokalne ali pokrajinske volitve ter zakonodajni referendum in drugi z ustavo predpisani referendumi.

(4) Za zunajzakonsko skupnost po tem zakoniku se šteje dalj časa trajajoča življenjska skupnost moškega in ženske, ki nista sklenila zakonske zveze.

(5) Listina je vsako pisanje, nosilec podatkov ali drug predmet, primeren in namenjen za dokaz kakšnega dejstva, ki ima vrednost za pravna razmerja.

(6) Za premično stvar po tem zakoniku se šteje tudi vsaka pridobljena ali zbrana energija za svetlobo, toploto, obsevanje, pogon, premikanje ali prenos glasu, slike ali besedila na daljavo.

(7) Za silo se šteje tudi uporaba hipnoze, drog ali drugih posebnih sredstev za to, da nekdo proti svoji volji postane nezavesten ali onespособljen za odpor.

(8) Za motorno vozilo se šteje vsako prometno sredstvo na motorni pogon v kopnem, vodnem in zračnem prometu.

(9) Za premoženjsko korist, škodo ali vrednost se šteje znesek med storitvijo kaznivega dejanja, ki

1) pri majhni ne presega 500 eurov;

2) pri večji presega 5000 eurov;

3) pri veliki presega 50.000 eurov.

(10) Za gospodarsko dejavnost po tem zakoniku se šteje:

1) vsaka dejavnost, ki se opravlja proti plačilu na trgu;

2) vsaka dejavnost, ki se za dogovorjeno ali predpisano plačilo opravlja poklicno ali organizirano.

(11) Za opravljanje gospodarske dejavnosti oziroma gospodarsko poslovanje po tem zakoniku se štejejo:

1) izvajanje, upravljanje, odločanje, zastopanje, vodenje in nadziranje v okviru dejavnosti iz desetega odstavka tega člena;

2) upravljanje nepremičnin, premičnin, denarnih sredstev, dohodkov, terjatev, kapitalskih naložb, drugih oblik finančnega premoženja ter drugih sredstev pravnih oseb javnega ali zasebnega prava, razpolaganje s temi sredstvi in nadzorstvo nad njimi.

(12) Za veliko količino ponarejenega denarja, vrednotnic in vrednostnih papirjev po tem zakoniku se šteje nominalna vrednost, ki presega 50.000 eurov.

POSEBNI DEL

Štirinajsto poglavje

KAZNIVA DEJANJA ZOPER ČLOVEČNOST

Genocid

100. člen

(1) Kdor ukaže ali stori z namenom, da bi v celoti ali delno uničil neko narodnostno, etnično, rasno ali versko skupino, naslednja dejanja:

- pobijanje pripadnikov takšne skupine,
- povzročanje hudih telesnih poškodb ali okvar duševnega zdravja pripadnikom takšne skupine,
- naklepno izpostavljanje takšne skupine življenjskim razmeram, ki naj privedejo do njenega popolnega ali delnega fizičnega uničenja,
- izvajanje ukrepov, ki preprečujejo rojstva v takšni skupini,
- prisilno preseljevanje otrok ene skupine v drugo skupino,

se kaznuje z zaporom najmanj petnajstih let.

(2) Enako se kaznuje, kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka proti kakšni skupini zaradi razlogov iz osme alineje 101. člena.

Hudodelstva zoper človečnost

101. člen

Kdor ukaže ali stori dejanja, ki so sestavni del velikega ali sistematičnega napada na civilno prebivalstvo ob vednosti storilca, da gre za tak napad:

- umor;
- iztrebljanje, ki pomeni ustvarjanje takih življenjskih razmer, med drugim kratenje dostopa do hrane in zdravil, ki naj privedejo do delnega uničenja prebivalstva;
- zaslužnjevanje, ki pomeni izvajanje posameznega ali vseh upravičenj, ki izhajajo iz lastninske pravice nad osebo in vključujejo tudi izvajanje takih upravičenj pri trgovanju z ljudmi, zlasti z ženskami in otroki;
- deportacija ali prisilna preselitev prebivalstva, ki pomeni prisilno odstranitev oseb z izgonom ali drugimi prisilnimi dejanji z območja, na katerem zakonito prebivajo, brez razlogov, dovoljenih po mednarodnem pravu;
- zapor ali drug strog odvzem prostosti ob kršitvi temeljnih pravil mednarodnega prava;
- mučenje, ki pomeni naklepno povzročitev hude bolečine, telesnega ali duševnega trpljenja osebi, ki jo je storilec pridržal, pri čemer mučenje ne vključuje bolečine ali trpljenja, ki je izključno posledica izvrševanja zakonitih sankcij ali je z njimi povezano;
- posilstvo, spolno suženjstvo, vsiljena prostitucija, prisilna nosečnost, ki pomeni protipravno pridržanje ženske, ki je zanosila pod prisilo, z namenom vplivati na etnično sestavo katerega koli prebivalstva ali izvajati druge hude kršitve mednarodnega prava, prisilna sterilizacija ali katera koli druga oblika primerljivo hudega spolnega nasilja;
- preganjanje, ki pomeni naklepno ali hudo kratenje temeljnih pravic v nasprotju z mednarodnim pravom zaradi prepoznavne lastnosti skupine ali skupnosti, in sicer zaradi političnih rasnih, narodnih, kulturnih, verskih razlogov, razlogov, povezanih s spolom, ali drugih razlogov, ki so po mednarodnem pravu splošno priznani kot nedopustni, če je tako preganjanje povezano s kaznivimi dejanji po tem členu ter po 100., 102. in 103. členu;
- prisilno izginotje oseb, ki pomeni prijetje, pridržanje ali ugrabitev osebe po nalogu države ali politične organizacije ali z njenim pooblastilom, podporo ali soglasjem, ki potem takega odvzema prostosti ne prizna ali noče dati podatkov o sodbi teh oseb ali o tem, kje so, z namenom odvzeti tem osebam pravno varstvo za daljši čas;
- apartheid, ki pomeni nečlovečna dejanja, podobna navedenim v tem členu, storjena v okviru institucionaliziranega režima sistematičnega zatiranja in nadvlade ene rasne skupine nad kakšno drugo rasno skupino ali skupinami z namenom, da se ohrani tak režim;
- druga podobna nečlovečna ravnanja, s katerimi se naklepno povzroča veliko trpljenje ali hude telesne poškodbe ali okvare duševnega ali telesnega zdravja,

se kaznuje z zaporom najmanj petnajstih let.

Vojna hudodelstva

102. člen

Kdor ukaže ali stori vojna hudodelstva, zlasti če so storjena kot sestavni del načrta ali politike ali kot del obsežnega izvrševanja takih hudodelstev, ki so:

1) hude kršitve ženevskih konvencij z dne 12. avgusta 1949 (Akt o notifikaciji nasledstva glede konvencij Sveta Evrope, Ženevskih konvencij in dodatnih protokolov o zaščiti žrtev vojne in mednarodnih sporazumov s področja kontrole oborožitve, za katere so depozitarji tri glavne jedrske sile, (Uradni list RS, št. 14/1992)) in sicer katero koli navedeno dejanje zoper osebe ali premoženje, ki jih varujejo ustrezne ženevske konvencije:

- naklepno pobijanje;
- mučenje ali nečloveško ravnanje, tudi biološki poskusi;
- naklepno povzročanje velikega trpljenja ali hudih telesnih poškodb ali okvar zdravja;
- obsežno uničevanje ali prilaščanje premoženja, ki ga vojaške potrebe ne opravičujejo in je izvedeno protipravno in samovoljno;
- prisiljenje vojnega ujetnika ali druge zaščitene osebe, da služi v sovražnikovih oboroženih silah;
- naklepen odvzem pravice vojnemu ujetniku ali drugi zaščiteni osebi do poštenega in pravičnega sojenja;
- protipravna deportacija ali protipravno pridržanje;
- jemanje talcev;

2) druge kršitve zakonov in običajev, ki se uporabljajo v mednarodnih oboroženih spopadih po veljavnem mednarodnem pravu, in sicer katero koli navedeno dejanje:

- naklepni napadi na civilno prebivalstvo na splošno ali na posamezne civilne osebe, ki neposredno ne sodelujejo pri sovražnostih;
- naklepni napadi na civilne objekte, to je na objekte, ki niso vojaški cilji;
- naklepni napadi na osebe, objekte in naprave, material, enote ali vozila, vključena v človekoljubno pomoč ali mirovno misijo v skladu z Ustanovno listino Združenih narodov, dokler so po mednarodnem pravu oboroženih spopadov upravičeni do enakega varstva kot civilne osebe ali civilni objekti;
- naklepna sprožitve napada z vednostjo, da bo tak napad povzročil tudi smrt in telesne poškodbe civilnih oseb ali civilnih objektov ali obsežno, dolgoročno in hudo škodo za naravno okolje, ki bi bila čezmerna v primerjavi s skupnimi pričakovanimi, konkretnimi in neposrednimi vojaškimi prednostmi;
- napad ali bombardiranje nebranjениh mest, vasi bivališč ali zgradb, ki niso vojaški cilji, s kakršnimi koli sredstvi;
- umor ali ranitev borca, ki se je vdal na milost ali nemilost, potem ko je odložil orožje ali nima več sredstev za obrambo;
- zloraba bele zastave ali zastave ali vojaških oznak ali uniforme sovražnika ali Združenih narodov, znamenja ali zastave Rdečega križa ali znamenj, ki tem ustrezajo ter drugih razpoznavnih znakov po ženevskih konvencijah ali zaznamovanj kulturnih dobrin po haaški konvenciji (Konvencija o varstvu kulturnih dobrin v primeru oboroženega spopada s Pravilnikom za njeno izvajanje (Uradni list FLRJ – Mednarodne pogodbe, št. 4/56) in Drugi protokol k Haaški konvenciji iz leta 1954 o varstvu kulturnih dobrin v primeru oboroženega spopada (Uradni list RS, št. 22/2003)), katere posledica je smrt ali huda poškodba osebe;
- neposredna ali posredna premestitev dela civilnega prebivalstva zasedbene sile na zasedeno ozemlje ali deportacija ali preselitev vsega ali dela prebivalstva zasedenega ozemlja na to ozemlja ali zunaj njega;
- naklepni napadi na zgradbe, namenjene veri, izobraževanju, umetnosti, znanosti ali dobrodelnosti, kulturne ali zgodovinske spomenike, kulturne dobrine s posebnim spoznavnim znamenjem, naravne znamenitosti, bolnišnice in kraje, kjer se zbirajo bolniki in ranjenci, če ti objekti niso vojaški cilji;

– izpostavljanje oseb, ki jih ima nasprotna stran pod svojo oblastjo, telesnemu pohabljanju ali kakršnim koli medicinskim ali znanstvenim poskusom, ki niso upravičeni kot zdravstvena, zobozdravstvena ali bolnišnična oskrba prizadetih oseb, niti niso storjeni v interesu teh oseb in povzročajo smrt ali resno ogrozijo zdravje take osebe ali oseb;

– zahrbtnen umor ali ranitev posameznikov, ki pripadajo sovražni državi ali vojski;

– protipravno jemanje stvari ubitim in ranjenim na bojišču;

– izjava, da ne bo nikomur prizaneseno;

– uničenje ali zaseg sovražnikovega premoženja, razen če takega uničenja ali zasega neizogibno ne zahtevajo vojne nujnosti;

– izjava, da so pravice in tožbe državljanov sovražne strani na sodišču odpravljene, začasno ustavljene ali nedopustne;

– prisiljevanje državljanov sovražne strani, da sodelujejo pri vojnih operacijah proti svoji lastni državi, tudi če so bili pred začetkom vojne pripadniki njenih oboroženih sil;

– plenjenje mesta ali kraja, tudi če je bilo zavzeto z napadom;

– uporaba strupa ali zastrupljenega orožja;

– uporaba dušljivih, strupenih ali drugih plinov in vseh podobnih tekočin, sredstev ali naprav;

– uporaba krogel, ki se v človeškem telesu hitro razpršijo ali sploščijo, kot so krogle s trdim ovojem, ki ne pokriva jedra v celoti ali je narezan;

– uporaba takega orožja, izstrelkov ter sredstev in načinov vojskovanja, ki povzročijo odvečne poškodbe ali nepotrebno trpljenje ali že po svoji naravi učinkujejo brez razločevanja in s tem kršijo mednarodno pravo oboroženih spopadov, če so tako orožje, izstrelki in sredstva in načini vojskovanja v celoti prepovedani;

– napadi na osebno dostojanstvo, še posebej poniževalno in zaničevalno ravnanje;

– posiljevanje, spolno suženjstvo, vsiljena prostitucija, prisilna nosečnost, ki pomeni protipravno pridržanje ženske, ki je zanosila pod prisilo, z namenom vplivati na narodno sestavo katerega koli prebivalstva ali izvajati druge hude kršitve mednarodnega prava, prisilna sterilizacija ali katera koli druga oblika spolnega nasilja, ki je tudi huda kršitev ženevskih konvencij;

– izraba navzočnosti civilne ali kakšne druge zaščitene osebe za odvrnitev vojaških operacij od določenih točk, območij ali vojaški enot;

– uporaba kulturnih dobrin pod razširjenim varstvom ali njihovo neposredno okolico v podporo vojaškemu delovanju;

– naklepni napadi na zgradbe, material, sanitetne enote in prevoze ter osebje, ki uporablja razpoznavne znake po ženevskih konvencijah;

– naklepno stradanje civilnih oseb kot način vojskovanja, tako da se jim odvzamejo stvari, nujne za njihovo preživetje, vključno z naklepnim preprečevanjem dobav pomoči, kot so predvidene po ženevskih konvencijah;

– nabor ali vključevanje otrok, mlajših od petnajst let, v državne oborožene sile ali njihovo izrabljanje za dejavno sodelovanje pri sovražnostih;

3) v oboroženem spopadu, ki ni mednarodni, vendar ne pomeni notranjih nemirov in napetosti, kot so neredi, posamična in občasna dejanja nasilja ali druga podobna dejanja, ob hudih kršitvah 3. člena, skupnega štirim ženevskim konvencijam z dne 12. avgusta 1949, in sicer katero koli od navedenih dejanj, storjenih zoper osebe, ki pri sovražnostih ne sodelujejo dejavno, vključno s pripadniki oboroženih sil, ki so odložili orožje, in tistimi, ki ne morejo sodelovati v boju zaradi bolezni, ran, pridržanja ali drugega vzroka:

– napadi na življenje in telo, še posebej umori vseh vrst, pohabljanje, okrutno ravnanje in mučenje;

– napadi na osebno dostojanstvo, še posebej zaničevalno in poniževalno ravnanje;

– jemanje talcev;

– izrekanje obsodb in izvrševanje smrtnih kazni brez predhodne sodbe pravilno ustanovljenega sodišča, ki zagotavlja vsa pravna jamstva, ki so splošno priznana kot nujna;

4) druge hude kršitve zakonov in običajev, ki se po veljavnem mednarodnem pravu uporabljajo v oboroženih spopadih, ki niso mednarodni, in sicer katero koli navedeno dejanje:

– naklepni napadi na civilno prebivalstvo na splošno ali na posamezne civilne osebe, ki ne sodelujejo neposredno pri sovražnostih;

– naklepni napadi na zgradbe, material, sanitetne enote in prevoze ter osebje, ki uporablja razpoznavne znake po ženevskih konvencijah v skladu z mednarodnim pravom;

– naklepni napadi na osebe, objekte in naprave, material, enote ali vozila, vključena v človekoljubno pomoč ali mirovno misijo v skladu z Ustanovno listino Združenih narodov (Akt o notifikaciji nasledstva glede konvencij za katere je depozitar vlada ZDA, haaških konvencij in konvencij o intelektualni lastnini (Uradni list RS, št. 24/1992)), dokler so po mednarodnem pravu oboroženih spopadov upravičeni do enakega varstva kot civilne osebe ali civilni objekti;

– naklepni napadi na zgradbe, namenjeni veri, izobraževanju, umetnosti, znanosti ali dobrodelnosti, kulturne spomenike, bolnišnice in kraje, kjer se zbirajo bolniki in ranjenci, če ti niso vojaški cilji;

– plenjenje mesta ali kraja, tudi če je bilo zavzeto z napadom;

– posiljevanje, spolno suženjstvo, vsiljena prostitucija, prisilna nosečnost, ki pomeni protipravno pridržanje ženske, ki je zanosila pod prisilo, z namenom vplivati na narodno sestavo katerega koli prebivalstva, prisilna sterilizacija ter katera koli druga oblika spolnega nasilja, ki je tudi huda kršitev 3. člena, skupnega štirim ženevskim konvencijam;

– nabor ali vključevanje otrok, mlajših od petnajst let, v oborožene sile ali skupine ali njihovo izrabljanje za dejavno sodelovanje pri sovražnostih;

– ukaz o izselitvi civilnega prebivalstva zaradi razlogov, ki so povezani s spopadom, razen če tega ne zahteva varnost vpletenih civilnih oseb ali nujni vojaški razlogi;

– zahrbtnen umor ali ranitev borca nasprotne strani;

– izjava, da ne bo nikomur prizaneseno;

– izpostavljanje oseb, ki jih ima druga stran v spopadu pod svojo oblastjo, telesnemu pohabljanju ali kakršnim koli medicinskim ali znanstvenim poskusom, ki niso upravičeni kot zdravstvena, zobozdravstvena ali bolnišnična oskrba prizadetih oseb, niti niso storjeni v njihovem interesu in povzročijo smrt ali resno ogrozijo zdravje take osebe ali oseb;

– uničenje ali zaseg nasprotnikovega premoženja, razen če takega uničenja ne zahtevajo nujnosti spopada;

– uporaba strupa ali zastrupljenega orožja;

– uporaba dušljivih, strupenih ali drugih plinov in vseh podobnih tekočin, sredstev ali naprav;

– uporaba krogel, ki se v človeškem telesu hitro razpršijo ali sploščijo, kot so krogle s trdim ovojem, ki ne pokriva jedra v celoti ali je narezan,

se kaznuje z zaporom najmanj petnajstih let.

Agresija

103. člen

(1) Uradna ali druga oseba s položajem učinkovitega nadzora ali možnosti odrejanja političnega ali vojaškega delovanja države, ki načrtuje, pripravi, sproži ali izvrši dejanje agresije, ki je po naravi, teži in obsegu očitna kršitev Ustanovne listine Združenih narodov, se kaznuje z zaporom najmanj petnajstih let.

(2) Dejanje agresije je uporaba vojaške sile, ki je usmerjena zoper suverenost, ozemeljsko celovitost ali politično neodvisnost druge države ali na kakršen koli drug način, ki ni združljiv z Ustanovno listino Združenih narodov. Za agresijo, ne glede na napoved vojne, štejejo naslednja dejanja:

1) invazija ali oborožen napad na ozemlje, morje, zrakovne, pristanišča ali plovila druge države, z začasno ali trajno vojaško zasedbo ali nasilno priključitvijo ozemlja te države ali njegovega dela;

2) bombardiranje ali uporaba katerega koli orožja zoper ozemlje druge države;

- 3) blokada pristanišč ali obale druge države;
- 4) uporaba oboroženih sil, ki so na ozemlju druge države z njenim privoljenjem, v nasprotju s pogoji te privolitve ali zadrževanje teh sil po izteku časa, določenega v tej privolitvi;
- 5) dopuščanje drugi državi, da uporabi ozemlje Republike Slovenije, ki je na razpolago tej državi, za izvršitev agresije na drugo državo;
- 6) pošiljanje oboroženih skupin, plačancev ali paravojaških enot z namenom izvajanja takih dejanj, ki po teži ustrezajo prej naštetim dejanjem.

Odgovornost vojaških poveljnikov in drugih nadrejenih

104. člen

(1) Vojaški poveljnik se za kazniva dejanja iz 100. do 103. člena tega zakonika, ki so jih storile enote pod njegovim dejanskim poveljstvom in nadzorom, ker ni pravilno opravljal nadzora nad temi enotami in ni izvedel vseh primernih in potrebnih ukrepov v okviru svojih pooblastil za preprečitev ali ustavitve teh kaznivih dejanj ali za predložitev zadeve pristojnim organom v preiskavo in pregon, čeprav je vedel, da so njegove enote storile ali da bi v danih okoliščinah lahko storile taka kazniva dejanja, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

(2) Za dejanja iz prejšnjega odstavka se enako kaznuje oseba, ki dejansko nastopa kot vojaški poveljnik, ali oseba, ki v civilni organizaciji ali podjetju dejansko izvaja vodstveno oblast in nadzorstvo.

(3) Za dejanja iz prejšnjih odstavkov se vojaški poveljnik ali oseba, ki dejansko nastopa kot vojaški poveljnik, ali oseba, ki v civilni organizaciji ali podjetju dejansko izvaja vodstveno oblast in nadzorstvo, ki bi moral ali mogel vedeti, da so njegove enote storile ali bi v danih okoliščinah lahko storile kazniva dejanja iz 100. do 103. člena tega zakonika, kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

Združevanje in ščuvanje h genocidu, k hudodelstvom zoper človečnost ali agresiji

105. člen

(1) Kdor ustanovi hudodelsko združbo za izvrševanje kaznivih dejanj in 100. do 103. člena tega zakonika, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

(2) Kdor postane član združbe iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

(3) Storilec kaznivega dejanja iz prvega ali drugega odstavka tega člena, ki prepreči storitev kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku ali jih pravočasno naznani, se kaznuje z zaporom do treh let, sme pa se mu tudi odpustiti kazen.

(4) Kdor poziva ali ščuva k neposredni storitvi kaznivih dejanj iz 100. do 103. člena, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

Novačenje vojaških najemnikov in oseb, mlajših od osemnajst let

106. člen

(1) Kdor med vojno, oboroženim spopadom ali zasedbo ali kdor pri izvajanju ali v podporo politiki kakšne države ali organizacije kot del velikega sistematičnega napada ukaže novačenje ali novači osebe, ki še niso stare osemnajst let, v državne ali druge oborožene sile in jih izrablja ali ukaže njihovo izrabljanje za dejavno sodelovanje pri sovražnostih, se kaznuje z zaporom od desetih do petnajstih let.

(2) Kdor novači, uri ali financira urjenje vojaških najemnikov, se kaznuje z zaporom do treh let.

Nepravilna odložitve repatriacije vojnih ujetnikov ali civilnih oseb

107. člen

Kdor s kršitvijo pravil mednarodnega prava po končani vojni ali oboroženem spopadu ukaže odložiti ali sam odložiti

repatriacijo vojnih ujetnikov ali civilnih oseb, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

Terorizem

108. člen

(1) Kdor z namenom, da bi uničil ali hudo ogrozil ustavne, gospodarske, socialne ali politične temelje Republike Slovenije ali druge države ali mednarodne organizacije, da bi hudo zastrašil prebivalstvo oziroma da bi prisilil vlado Republike Slovenije ali druge države ali mednarodno organizacijo, da nekaj stori ali opusti, stori ali grozi, da bo storil, eno ali več od naslednjih dejanj:

- napad na življenje in telo ali na človekove pravice in svoboščine,
- ugrabitev ali zajetje talcev,
- precejšnje uničenje državnih ali javnih objektov ali predstavništav tujih držav, prevoznega sistema, infrastrukture, informacijskega sistema, javnega kraja ali zasebne lastnine,
- zajetje ali prevzem nadzora nad pritrjeno ploščadjo v epikontinentalnem pasu z uporabo sile ali grožnje ali drugega načina ustrahovanja ali nasilno vedenje proti osebi na ploščadi, če tako dejanje ogroža njeno varnost, ali uničenje pritrjene ploščadi v epikontinentalnem pasu oziroma povzročitev škode na njej, ki lahko ogrozi njeno varnost, ali postavitve naprave zaradi uničenja pritrjene ploščadi ali ogrožanja varnosti na njej, ali poškodovanje ali povzročitev smrti osebe v povezavi s katerim od prej navedenih dejanj,
- ugrabitev zrakoplova, plovila, sredstev tovornega prevoza ali javnega prevoznega sredstva,
- proizvodnjo, posest, nakup, prevoz, dobavo ali uporabo orožja, razstreliva, jedrskega, biološkega ali kemičnega orožja,
- raziskovanje in razvoj jedrskega, biološkega ali kemičnega orožja,
- ogrožanje varnosti s spuščanjem nevarnih snovi oziroma povzročenjem požarov, poplav ali eksplozij,
- motnjo ali prekinitev oskrbe z vodo, elektriko ali drugimi za življenje ljudi osnovnimi naravnimi viri, ki lahko ogrozijo življenje ljudi,

se kaznuje z zaporom od treh do petnajstih let.

(2) Kdor hoče doseči namen iz prejšnjega odstavka s tem, da uporabi ali grozi z uporabo jedrske ali druge radioaktivne snovi ali naprave, s poškodovanjem jedrskega objekta, tako da izpušča radioaktivno snov ali omogoča njen izpust, z grožnjo ali uporabo sile zahteva jedrsko ali drugo radioaktivno snov, napravo ali jedrski objekt, se kaznuje z zaporom do petnajstih let.

(3) Kdor pripravlja ali pomaga pri pripravljanju kaznivih dejanj iz prejšnjih odstavkov, tako da protipravno pridobi ali da na razpolago za storitev teh kaznivih dejanj potrebna materialna sredstva ali z izsiljevanjem pripravi drugega, da pri teh kaznivih dejanjih sodeluje, ali ponaredi uradne ali javne listine, potrebne pri storitvi teh kaznivih dejanj, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

(4) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec kaznuje z zaporom od osmih do petnajstih let.

(5) Če storilec pri storitvi dejanja iz prvega ali drugega odstavka tega člena naklepoma vzame življenje eni ali več oseb, se kaznuje z zaporom najmanj petnajstih let.

(6) Če je dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena storjeno v hudodelski združbi ali skupini, ki ima namen izvrševati kazniva dejanja (v nadaljevanju teroristična hudodelska združba ali skupina), navedena v teh odstavkih, se kaznuje z zaporom od osmih do petnajstih let.

(7) Kdor sodeluje v teroristični hudodelski združbi ali skupini, ki ima namen storiti kazniva dejanja iz prvega, drugega, četrtega ali petega odstavka tega člena, se kaznuje z zaporom do osmih let.

(8) Kdor ustanovi ali vodi hudodelsko združbo iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z zaporom najmanj petnajst let.

Financiranje terorizma

109. člen

(1) Kdor zagotovi ali zbere denar ali premoženje z namenom, da bo deloma ali v celoti uporabljeno za storitev dejanj iz 108. člena tega zakonika, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

(2) Enako se kaznuje storilec dejanja iz prejšnjega odstavka tudi, če z namenom zagotovljen ali zbran denar ali premoženje ni bil dejansko uporabljen za storitev v prejšnjem odstavku navedenih kaznivih dejanj.

(3) Če je bilo dejanje iz prejšnjih odstavkov storjeno v teroristični hudodelski združbi ali skupini za izvrševanje terorističnih kaznivih dejanj, se storilec kaznuje z zaporom od treh do petnajstih let.

(4) Denar in premoženje iz prejšnjih odstavkov se vzameta.

Ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj

110. člen

(1) Kdor ščuva k storitvi kaznivih dejanj iz 108. člena tega zakonika s tem da razširja sporočila ali jih daje na razpolago drugim osebam na kakšen drug način z namenom spodbujati teroristična kazniva dejanja in tako povzroči nevarnost za storitev enega ali več takih kaznivih dejanj, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

(2) Enako se kaznuje, kdor neposredno ali posredno javno poveljuje ali zagovarja kazniva dejanja iz 108. člena ali kaznivo dejanje iz prejšnjega odstavka s tem, da z namenom iz prejšnjega odstavka razširja sporočila ali jih daje na razpolago javnosti in s tem povzroči nevarnost za storitev enega ali več takih dejanj.

(3) Pregon za kazniva dejanja iz prejšnjih odstavkov se začne z dovoljenjem ministra za pravosodje.

Novačenje in usposabljanje za terorizem

111. člen

(1) Kdor novači za terorizem s tem, da spodbuja drugo osebo k storitvi kaznivih dejanj iz 108. člena tega zakonika ali k sodelovanju pri naročilu takega terorističnega kaznivega dejanja ali k priključitvi k teroristični hudodelski združbi ali skupini za izvrševanje terorističnih kaznivih dejanj, ki jih stori ta hudodelska združba ali skupina, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

(2) Enako se kaznuje, kdor usposablja druge za kazniva dejanja iz 108. člena tega zakonika s tem, da priskrbi navodila za izdelavo in uporabo razstreliva, strelno ali drugo orožje, škodljive ali nevarne snovi, jih usposablja za druge posebne metode ali tehnologijo za izvedbo ali sodelovanje pri terorističnem dejanju.

Spravljanje v suženjsko razmerje

112. člen

(1) Kdor s kršitvijo pravil mednarodnega prava spravi drugega v suženjsko ali njemu podobno razmerje ali ga ima v takem razmerju, kupi, proda, izroči drugi osebi ali posreduje pri nakupu, prodaji ali izročitvi take osebe ali ščuva drugega, naj proda svojo svobodo ali svobodo osebe, ki jo preživlja ali zanjo skrbi, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

(2) Kdor prevaža osebe v suženjskem ali njemu podobnem razmerju iz ene države v drugo, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

(3) Kdor stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena proti mladoletniku, se kaznuje z zaporom od treh do petnajstih let.

Trgovina z ljudmi

113. člen

(1) Kdor zaradi izkoriščanja prostitucije ali drugih oblik spolnih zlorab, prisilnega dela, suženjstva, služabništva, stori-

tve kaznivih dejanj ali trgovine z organi, človeškimi tkivi ali krvjo drugo osebo kupi, prevzame, nastani, prepelje, proda, izroči oziroma z njo kako drugače razpolaga ali tako osebo novači, menjava ali prenaša nadzor nad njo ali pri teh ravnanjih posreduje, se, ne glede na morebitno privolitev te osebe, kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno proti mladoletniku ali pa s silo, grožnjo, preslepitvijo, ugrabitvijo ali zlorabo podrejenega ali odvisnega položaja ali z dajanjem ali prejemanjem plačil ali koristi, da se doseže soglasje osebe, ki ima nadzor nad drugo osebo, ali z namenom prisiljevanja k nosečnosti ali umetni oploditvi, se storilec kaznuje z zaporom od treh do petnajstih let.

(3) S kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje, kdor stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena kot član hudodelske združbe za izvedbo takih dejanj ali če je bila s tem dejanjem pridobljena velika premoženjska korist.

Prepovedana tvorba živih bitij

114. člen

(1) Kdor izdeluje ali sodeluje pri izdelovanju ali poskusih izdelovanja ali križanja človeka ali drugih vrst, kar je za človeštvo škodljivo in prepovedano po predpisih in po mednarodnem pravu, se kaznuje z zaporom od petih do petnajstih let.

(2) Če gre pri dejanjih iz prejšnjega odstavka za ustvaritev človeškega bitja, ki je genetsko istovetno z drugim živim ali mrtvim človeškim bitjem, za ustvarjanje človeških zarodkov v raziskovalne, industrijske ali komercialne namene ali za zamejjevanje pomembnih človeških delov telesa ali organov, kar po predpisih in po mednarodnem pravu ni dovoljeno, se storilec kaznuje z zaporom od desetih do petnajstih let.

(3) Kdor opravlja genetske preiskave, ki lahko napovejo dedne bolezni ali omogočajo določitev nosilstva gena, odgovornega za bolezen, ali odkrijejo genetsko nagnjenost ali dovzetnost za bolezen, vendar se te preiskave ne opravljajo izključno v zdravstvene namene ali kot zdravstvene raziskave v zdravstvene namene, ali kdor pri opravljanju preiskav opusti ustrezno genetsko svetovanje ali s kršitvijo predpisov izvaja znanstvene preiskave na področju biologije in medicine, ki so prepovedane po predpisih in po mednarodnem pravu, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do treh let.

(4) Enako kot v prejšnjem odstavku se kaznuje, kdor pri raziskovanju na človeških zarodkih ogrozi integriteto ali življenje človeškega zarodka.

(5) Kdor omogoča dejanja iz prvega ali drugega odstavka tega člena s financiranjem, s tem, da daje na razpolago objekte, pripomočke ali tvarine za izdelavo živih bitij ali njihovo križanje, s pridobivanjem sodelavcev ali z drugačnim organiziranjem izdelave, se kaznuje z zaporom od treh do desetih let.

Petnajsto poglavje

KAZNIVA DEJANJA ZOPER ŽIVLJENJE IN TELO

Uboj

115. člen

(1) Kdor komu vzame življenje, se kaznuje z zaporom od petih do petnajstih let.

(2) Če stori dejanje iz prejšnjega odstavka dvojje ali več oseb, ki so se združile zato, da bi storile uboj, se storilec kaznuje s kaznijo od desetih do petnajstih let.

Umor

116. člen

Kdor koga umori s tem, da mu vzame življenje

1) na grozovit ali zahrbtnen način;

2) zaradi ukrepanja pri uradnih dejanjih varovanja javne varnosti ali v predkazenskem postopku ali zaradi odločitev

državnih tožilcev ali zaradi postopka in odločitev sodnikov ali zaradi ovadbe ali pričanja v sodnem postopku;

3) zaradi kršitve enakopravnosti;

4) iz morilske sle, iz koristoljubnosti, zato da bi storil ali prikril kakšno drugo kaznivo dejanje, iz brezobzirnega maščevanja ali iz kakšnih drugih nizkotnih nagibov;

5) z dejanjem, storjenim v hudodelski združbi za storitev takih dejanj,

se kaznuje z zaporom najmanj petnajstih let.

Uboj na mah

117. člen

Kdor koga ubije na mah, ker ga je brez njegove krivde z napadom ali hudimi žalitvami močno razdražil, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

Povzročitev smrti iz malomarnosti

118. člen

Kdor povzroči smrt drugega iz malomarnosti, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

Detomor

119. člen

Mati, ki vzame življenje svojemu otroku med porodom ali takoj po njem, dokler je še pod njegovim vplivom, se kaznuje z zaporom do treh let.

Napeljevanje k samomoru in pomoč pri samomoru

120. člen

(1) Kdor koga naklepoma napelje k samomoru ali mu pomaga pri njem in ga ta stori, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

(2) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka proti mladoletni osebi, ki je že stara štirinajst let, ali proti osebi, katere sposobnost razumeti pomen svojega dejanja ali imeti v oblasti svoje ravnanje je bila bistveno zmanjšana, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

(3) Če je dejanje iz prvega odstavka tega člena storjeno proti mladoletni osebi, ki še ni stara štirinajst let, ali proti osebi, ki ni mogla razumeti pomena svojega dejanja ali imeti v oblasti svojega ravnanja, se storilec kaznuje kot za uboj ali umor.

(4) Kdor surovo ali nečloveško ravna s kom, ki mu je podrejen ali od njega odvisen in zaradi takega ravnanja stori samomor, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

(5) Kdor komu pomaga pri samomoru in ga ta stori, pa so pri tem dane posebne olajševalne okoliščine, se kaznuje z zaporom do treh let.

(6) Če je kdo zaradi kakšnega dejanja iz prejšnjih odstavkov samomor samo poskušal, sme sodišče storilca kaznovati mileje.

Nedovoljen poseg v nosečnost

121. člen

(1) Kdor v nasprotju z zdravstvenimi pogoji in načinom umetne prekinitve nosečnosti, ki so določeni z zakonom, noseči ženski z njeno privolitvijo prekine nosečnost, začne prekinjati ali ji pomaga pri prekinitvi nosečnosti, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

(2) Kdor noseči ženski brez njene privolitve prekine ali začne prekinjati nosečnost, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

(3) Kdor z uporabo metod oploditve z medicinsko pomočjo vpliva na izbiro spola bodočega otroka, razen če naj bi se s tem izognilo hudi dedni bolezni, vezani na spol, se kaznuje z zaporom do treh let.

(4) Enako kot v prejšnjem odstavku tega člena se kaznuje, kdor protipravno opravi postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo zaradi nadomestnega materinstva.

(5) Enako kot v tretjem odstavku tega člena se kaznuje, kdor trguje s semenskimi celicami, neoplojenimi jajčnimi celicami in z zgodnjimi človeškimi zarodki.

(6) Če ima dejanje iz prejšnjih odstavkov za posledico posebno hudo telesno poškodbo ženske, se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

(7) Če ženska zaradi dejanja iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena umre, se storilec kaznuje z zaporom od treh do petnajstih let.

Lahka telesna poškodba

122. člen

(1) Kdor koga tako telesno poškoduje, da je bil zaradi tega začasno okvarjen ali oslabiljen kakšen del njegovega telesa ali njegov organ, ali je poškodovančeva zmožnost za delo začasno zmanjšana ali je prizadeta njegova zunanost ali je začasno okvarjeno njegovo zdravje, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.

(2) Če je poškodba iz prejšnjega odstavka prizadejana z orožjem, nevarnim orodjem, drugim sredstvom ali na tak način, da se lahko telo hudo poškoduje ali zdravje hudo okvari, se storilec kaznuje z zaporom do treh let.

(3) Sodišče sme storilcu dejanja iz prejšnjega odstavka izreči sodni opomin, zlasti če je bil storilec izzvan z nedostojnim ali surovim obnašanjem poškodovanca.

(4) Pregon za dejanje iz prvega odstavka tega člena se začne na predlog.

Huda telesna poškodba

123. člen

(1) Kdor koga tako telesno poškoduje ali mu prizadene tako škodo na zdravju, da bi bilo lahko zaradi tega v nevarnosti življenje poškodovanca, ali je uničen ali za vselej in znatno oslabiljen kakšen del njegovega telesa ali kak organ ali je začasno in znatno oslabiljen pomemben del telesa ali pomemben organ ali je zaradi tega poškodovani začasno nezmožen za vsakršno delo ali je njegova precej zmanjšana ali je bil začasno skažen ali mu je začasno hudo ali za vselej v manjši meri okvarjeno zdravje, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

(2) Če poškodovani zaradi poškodbe iz prejšnjega odstavka umre, se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

(3) Kdor stori dejanje iz prvega odstavka tega člena iz malomarnosti, se kaznuje z zaporom do dveh let.

(4) Če je storilec dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena storil na mah, ker ga je poškodovanec brez njegove krivde z napadom ali hudimi žalitvami močno razdražil, se kaznuje z zaporom do treh let.

Posebno huda telesna poškodba

124. člen

(1) Kdor koga tako hudo telesno poškoduje ali mu prizadene tako hudo škodo na zdravju, da je bilo zaradi tega v nevarnosti življenje poškodovanca, ali je uničen ali za vselej in zelo oslabiljen pomemben del njegovega telesa ali pomemben organ ali je postal poškodovani zaradi tega za vselej nezmožen za vsakršno delo ali je ostal skažen ali mu je bilo za vselej hudo okvarjeno zdravje, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

(2) Če poškodovani zaradi poškodbe iz prejšnjega odstavka umre, se storilec kaznuje z zaporom od treh do petnajstih let.

(3) Kdor stori dejanje iz prvega odstavka tega člena iz malomarnosti, se kaznuje z zaporom do treh let.

(4) Če je storilec dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena storil na mah, ker ga je poškodovanec brez njegove

krivde z napadom ali hudimi žalitvami močno razdražil, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

Izključitev kaznivega dejanja pri telesnem poškodovanju s privolitvijo poškodovanca

125. člen

(1) Povzročitev lahke telesne poškodbe (122. člen) ni protipravna, če je poškodovanec privolil vanjo. V tem primeru se pri mladoletni ali slabotni osebi upošteva privolitev, če jo v skladu z zakonom v skrbi za njuno zdravje da tisti, ki zastopa take osebe.

(2) Naklepna povzročitev hude (123. člen) ali posebno hude (124. člen) telesne poškodbe ni protipravna, če je poškodovanec privolil vanjo in pri tem niso bile prizadete koristi koga drugega ali ogrožena kakšna skupna pravna vrednota.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek naklepna povzročitev hude ali posebno hude telesne poškodbe pri zdravljenju ali zdravilski dejavnosti ni protipravna, če je bila privolitev dana v obliki in ob pogojih, ki jih določa zakon.

Sodelovanje pri pretepu

126. člen

Kdor sodeluje pri pretepu, v katerem je kdo ubit ali hudo telesno poškodovan, se za samo sodelovanje kaznuje z zaporom do enega leta.

Ogrožanje z nevarnim orodjem pri pretepu ali prepiru

127. člen

(1) Kdor pri pretepu ali prepiru seže po orožju, nevarnem orodju ali kakšnem drugem sredstvu, s katerim se lahko telo hudo poškoduje ali zdravje hudo okvari, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do šestih mesecev.

(2) Pregon se začne na predlog.

Povzročitev nevarnosti

128. člen

Kdor pusti koga brez pomoči v smrtni nevarnosti, ki jo je sam povzročil, se kaznuje z zaporom do dveh let.

Zapustitev slabotne osebe

129. člen

Kdor pusti osebo, ki mu je bila zaupana ali za katero sicer mora skrbeti, brez pomoči v razmerah, ki so nevarne za življenje ali zdravje, se kaznuje z zaporom do dveh let.

Opustitev pomoči

130. člen

Kdor ne pomaga osebi, ki je v neposredni smrtni nevarnosti, čeprav bi to lahko storil brez nevarnosti zase ali za koga drugega, se kaznuje z zaporom do enega leta.

Šestnajsto poglavje KAZNIVA DEJANJA ZOPER ČLOVEKOVE PRAVICE IN SVOBOŠČINE

Kršitev enakopravnosti

131. člen

(1) Kdor zaradi razlike v narodnosti, rasi, barvi, veroizpovedi, etnični pripadnosti, spolu, jeziku, političnem ali drugačnem prepričanju, spolni usmerjenosti, premoženjskem stanju, rojstvu, genetski dediščini, izobrazbi, družbenem položaju ali kakšni drugi okoliščini prikrajša koga za katero izmed človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, ki so priznane od mednarodne

skupnosti ali določene z ustavo ali zakonom, ali mu takšno pravico ali svoboščino omeji ali kdor na podlagi takšnega razlikovanja komu da kakšno posebno pravico ali ugodnost, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.

(2) Enako se kaznuje, kdor preganja posameznika ali organizacijo zaradi zavzemanja za enakopravnost ljudi.

(3) Če stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena uradna oseba z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic, se kaznuje z zaporom do treh let.

Prisiljenje

132. člen

(1) Kdor koga s silo ali resno grožnjo prisili, da kaj stori ali opusti ali da kaj trpi, se kaznuje z zaporom do enega leta.

(2) Pregon se začne na predlog.

Protipraven odvzem prostosti

133. člen

(1) Kdor koga protipravno zapre, ima zaprtega ali mu kako drugače omeji svobodo gibanja, se kaznuje z zaporom do enega leta.

(2) Če stori dejanje iz prejšnjega odstavka uradna oseba z zlorabo svojega položaja ali svojih pravic, se kaznuje z zaporom do treh let.

(3) Poskus dejanja iz prvega odstavka tega člena je kazniv.

(4) Kdor komu protipravno odvzame prostost za več kot teden dni ali če to stori na grozovit način, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.

Ugrabitev

134. člen

(1) Kdor koga ugrabi z namenom, da njega ali koga drugega prisili, da nekaj stori, opusti ali trpi, ali kdor v zvezi z ugrabitvijo prisili ugrabljeno osebo ali koga drugega, da nekaj stori, opusti ali trpi, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

(2) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka proti mladoletni osebi ali zagrozi z ubojem ali s hudo telesno poškodbo ugrabljenih oseb, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

(3) Storilec dejanj iz prvega ali drugega odstavka tega člena, ki prostovoljno spusti na prostost ugrabljeno osebo, preden je izpolnjena njegova zahteva, zaradi katere jo je ugrabil, se sme kaznovati mileje ali se mu sme kazneni odpustiti.

Grožnja

135. člen

(1) Kdor komu, zato da bi ga ustrašoval ali vznemiril, resno zagrozi, da bo napadel njegovo življenje ali telo ali prostost ali uničil njegovo premoženje velike vrednosti, ali da bo ta dejanja storil zoper njegovo bližnjo osebo, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev.

(2) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka proti dvema ali več osebam ali z grdim ravnanjem ali z orožjem, nevarnim orodjem, drugim sredstvom ali na tak način, da se lahko telo hudo poškoduje ali zdravje hudo okvari, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(3) Pregon za dejanje iz prvega odstavka tega člena se začne na zasebno tožbo.

(4) Pregon za dejanje iz drugega odstavka tega člena se začne na predlog.

Mučenje

135.a člen

(1) Kdor komu namenoma povzroči hudo bolečino ali trpljenje, bodisi telesno ali duševno, da si od njega ali tretje osebe pridobi informacijo oziroma priznanje, da ga kaznuje za dejanje, ki ga je storil on ali tretja oseba ali je za to dejanje osumljen on

ali tretja oseba, da bi ga ustrahoval ali nanj izvajal pritisk ali da bi ustrahoval tretjo osebo ali nanjo izvajal pritisk ali iz katerega drugega razloga, ki temelji na kateri koli obliki kršitve enakopravnosti, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

(2) Če bolečino ali trpljenje iz prejšnjega odstavka povzroči ali prizadene uradna oseba ali kdo drug, ki nastopa z uradnim statusom ali pooblastilom ali na pobudo take osebe ali z njeno izrecno ali tiho privolitvijo, se kaznuje z zaporom od treh do dvanajstih let.

Neupravičena osebna preiskava

136. člen

(1) Kdor neupravičeno preišče drugega ali stvari, ki jih ima ta na sebi ali s seboj, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(2) Če stori dejanje iz prejšnjega odstavka uradna oseba z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic, se kaznuje z zaporom do dveh let.

(3) Poskus dejanj iz prvega in drugega odstavka tega člena je kazniv.

(4) Pregon za dejanje iz prvega odstavka tega člena se začne na predlog.

Neupravičeno prisluškovanje in zvočno snemanje

137. člen

(1) Kdor neupravičeno s posebnimi napravami prisluškuje pogovoru ali izjavi, ki mu ni namenjena, ali jo zvočno snema, ali kdor tak pogovor ali tako izjavo zlorabil, ali kdor tako izjavo neposredno prenaša tretji osebi ali ji tak posnetek predvaja ali kako drugače omogoči, da se z njim neposredno seznanijo, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(2) Enako se kaznuje, kdor zvočno snema njemu namenjeno zaupno izjavo drugega brez njegovega soglasja z namenom, da bi tako izjavo zlorabil, ali kdor tako izjavo neposredno prenaša tretji osebi ali ji tak posnetek predvaja ali ji kako drugače omogoči, da se z njim neposredno seznanijo.

(3) Če stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena uradna oseba z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.

(4) Pregon za dejanje iz prvega odstavka tega člena se začne na predlog, za dejanje iz drugega odstavka pa na zasebno tožbo.

Neupravičeno slikovno snemanje

138. člen

(1) Kdor neupravičeno slikovno snema ali naredi slikovni posnetek drugega ali njegovih prostorov brez njegovega soglasja in pri tem občutno poseže v njegovo zasebnost ali kdor tako snemanje neposredno prenaša tretji osebi ali ji tak posnetek prikazuje ali kako drugače omogoči, da se z njim neposredno seznanijo, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(2) Če stori dejanje iz prejšnjega odstavka uradna oseba z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.

(3) Pregon za dejanje iz prvega odstavka tega člena se začne na predlog.

Kršitev tajnosti občil

139. člen

(1) Kdor neupravičeno odpre tuje pismo, tujo brzojavko ali kakšno drugo tuje zaprto pisanje ali pošiljko, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev.

(2) Z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta se kaznuje:

1) kdor se z uporabo tehničnih ali kemičnih sredstev, ne da bi odprl tuje pismo, tujo brzojavko ali kakšno drugo tujo zaprto pošiljko, neupravičeno seznanil s njihovo vsebino;

2) kdor se z uporabo tehničnih sredstev neupravičeno seznanil s sporočilom, ki se prenaša po telefonu ali s kakšnim drugim elektronskim komunikacijskim sredstvom;

3) kdor neupravičeno odpre zaprt predmet, ki varuje sporočilo, in se neupravičeno seznanil s sporočilom v njem.

(3) Enako kot v prejšnjem odstavku se kaznuje, kdor s katerim od dejanj, ki so navedena v prvem in drugem odstavku tega člena, omogoči drugemu, da se neposredno seznanil z vsebino sporočila ali pošiljke.

(4) Kdor neupravičeno obdrži, skriva, uniči ali komu drugemu izroči tuje pismo, brzojavko ali kakšno drugo pošiljko, preden se je prejemnik seznanil z njeno vsebino, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(5) Če stori dejanje iz prejšnjih odstavkov tega člena uradna oseba z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic, poštni ali drug delavec, ki mu je zaupano prevzemanje, prenos ali predaja tujih pisem, tujih brzojavk ali kakšnih drugih pisanj ali pošiljk, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.

(6) Pregon za dejanja iz prvega do četrtega odstavka tega člena se začne na predlog.

Nedovoljena objava zasebnih pisanj

140. člen

(1) Kdor brez dovoljenja pooblaščen osebe, kadar je tako dovoljenje potrebno, objavi dnevnik, pismo ali kakšno drugo zasebno pisanje, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(2) Pregon se začne na zasebno tožbo.

Kršitev nedotakljivosti stanovanja

141. člen

(1) Kdor neupravičeno vstopi v tuje stanovanje ali zaprte prostore ali kdor se na zahtevo upravičenca od tam ne odstrani ali mu na drug način onemogoči njihovo uporabo, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(2) Enako se kaznuje, kdor neupravičeno preišče stanovanje ali prostore iz prvega odstavka tega člena.

(3) Če stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena uradna oseba z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.

(4) Poskus dejanj iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena je kazniv.

(5) Če izreče sodišče pogojno obsodbo, lahko naloži storilcu, da mora v določenem roku izprazniti stanovanje ali prostore.

(6) Pregon za dejanja iz prvega in drugega odstavka tega člena se začne na predlog.

Neupravičena izdaja poklicne skrivnosti

142. člen

(1) Kdor neupravičeno izda skrivnost, za katero je izvedel kot zagovornik, odvetnik, zdravnik, duhovnik, socialni delavec, psiholog ali kot kakšna druga oseba pri opravljanju svojega poklica, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(2) Za dejanje iz prejšnjega odstavka se ne kaznuje, kdor izda skrivnost zaradi splošne koristi ali upravičenega interesa javnosti ali zaradi koristi koga drugega, če je ta korist večja kakor ohranitev skrivnosti ali če je z zakonom določena odveza dolžnosti varovanja skrivnosti.

(3) Pregon se začne na zasebno tožbo.

Zloraba osebnih podatkov

143. člen

(1) Kdor brez podlage v zakonu ali v osebni privolitvi posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, osebne podatke, ki se obdelujejo na podlagi zakona ali

osebne privolitve posameznika, posreduje v javno objavo ali jih javno objavi, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(2) Enako se kaznuje, kdor vdre ali nepooblaščen vstopi v računalniško vodeno zbirko podatkov z namenom, da bi sebi ali komu drugemu pridobil kakšen osebni podatek.

(3) Kdor na svetovnem medmrežju ali drugače javno objavi ali omogoči drugemu objavo osebnih podatkov žrtev kaznivih dejanj, žrtev kršitev pravic ali svoboščin, zaščiteneh pri č, ki se nahajajo v sodnih spisih sodnih postopkov, kjer po zakonu ali po odločitvi sodišča ni dovoljena prisotnost javnosti ali identifikacija žrtev ali zaščiteneh pri č ter osebnih zapisov o njih v zvezi s sodnim postopkom, na podlagi katerih se te osebe lahko določi ali so določljive, se kaznuje z zaporom do treh let.

(4) Kdor prevzame identiteto druge osebe ali z obdelavo njenih osebnih podatkov izkorišča njene pravice, si na njen račun pridobiva premoženjsko ali nepremoženjsko korist ali prizadene njeno osebno dostojanstvo, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do treh let.

(5) Kdor stori dejanje iz prvega odstavka tega člena tako, da posreduje v javno objavo ali javno objavi občutljive osebne podatke, se kaznuje z zaporom do dveh let.

(6) Če stori dejanje iz prejšnjih odstavkov tega člena uradna oseba z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic, se kaznuje z zaporom do petih let.

(7) Pregon iz četrtega odstavka tega člena se začne na predlog.

Kršitev pravice do pravnega sredstva ali peticije

144. člen

(1) Kdor pri opravljanju svojega dela prepereči drugemu, da bi uporabil svojo pravico do pritožbe, ugovora ali kakšnega drugega pravnega sredstva, do vloge ali predloga, ali da bi dal politične ali druge pobude splošnega pomena, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(2) Če stori dejanje iz prejšnjega odstavka uradna oseba z zlorabo svojega položaja ali pravic, se kaznuje z zaporom do dveh let.

Preprečitev ali oviranje javnega shoda

145. člen

(1) Kdor s silo, resno grožnjo, preslepitvijo ali kako drugače protipravno prepereči ali ovira sklicanje ali potek mirnega javnega shoda, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(2) Če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena uradna oseba z zlorabo svojega uradnega položaja ali uradnih pravic, se kaznuje z zaporom do dveh let.

Preprečitev tiskanja in oddajanja

146. člen

Kdor protipravno prepereči tiskanje, prodajo ali razširjanje časopisa, knjige ali druge tiskane stvari ali oddajanje radijskega ali televizijskega programa, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

Kršitev moralnih avtorskih pravic

147. člen

(1) Kdor s svojim imenom ali imenom koga drugega objavi, prikaže, izvede ali prenese tuje avtorsko delo ali njegov del ali dovoli to storiti, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(2) Kdor skazi, okrni ali kako drugače neupravičeno poseže v tuje avtorsko delo, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev.

(3) Pregon se začne na predlog.

Kršitev materialnih avtorskih pravic

148. člen

(1) Kdor neupravičeno uporabi eno ali več avtorskih del ali njihovih primerkov, katerih skupna tržna cena pomeni večjo premoženjsko vrednost, se kaznuje z zaporom do treh let.

(2) Če tržna cena avtorskih del iz prejšnjega odstavka pomeni veliko premoženjsko vrednost, se storilec kaznuje z zaporom do petih let.

(3) Če je bila z dejanjem iz prvega ali drugega odstavka tega člena pridobljena velika protipravna premoženjska korist in je šlo storilcu za to, da sebi ali komu drugemu pridobi tako premoženjsko korist, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

(4) Primerki avtorskih del in naprave za njihovo reproduciranje se vzamejo.

(5) Pri ugotavljanju premoženjske vrednosti po določbah tega člena in 149. člena tega zakonika se upošteva korist iz neupravičene uporabe materialnih avtorskih pravic oziroma neupravičenega reproduciranja, dajanja na voljo javnosti, razširjanja ali dajanja v najem avtorski sorodnih pravic v pridobitne namene.

Kršitev avtorski sorodnih pravic

149. člen

(1) Kdor neupravičeno reproducira, da na voljo javnosti, razširja ali da v najem eno ali več izvedb, fonogramov, videogramov, rtv-oddaj ali podatkovnih baz, katerih skupna tržna cena pomeni večjo premoženjsko vrednost, se kaznuje z zaporom do treh let.

(2) Kdor neupravičeno reproducira, da na voljo javnosti, razširja ali da v najem eno ali več izvedb, fonogramov, videogramov, rtv-oddaj ali podatkovnih baz, katerih skupna tržna cena pomeni veliko premoženjsko vrednost, se kaznuje z zaporom do petih let.

(3) Če je bilo z dejanjem iz prvega ali drugega odstavka tega člena pridobljena velika protipravna premoženjska korist in je šlo storilcu za to, da sebi ali komu drugemu pridobi tako premoženjsko korist, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

(4) Primerki izvedb, fonogramov, videogramov, rtv-oddaj ali podatkovnih zbirk in naprave za njihovo reproduciranje se vzamejo.

Sedemnajsto poglavje

KAZNIVA DEJANJA ZOPER VOLILNO PRAVICO IN VOLITVE

Kršitev volilne pravice

150. člen

Uradna oseba, ki koga z namenom, da bi mu onemogočila uresničevanje volilne pravice, nezakonito ne vpiše v volilni imenik ali ga črta iz njega, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

Kršitev proste odločitve volivcev

151. člen

(1) Kdor koga s silo, resno grožnjo, podkupovanjem, preslepitvijo ali na drug nedovoljen način prisili ali nanj vpliva, da pri volitvah ali glasovanju glasuje ali ne glasuje ali da ne glasuje veljavno ali da glasuje za ali proti določenemu predlogu, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(2) Če stori dejanje iz prejšnjega odstavka uradna oseba pri opravljanju svoje dolžnosti v zvezi z volitvami ali glasovanjem, se kaznuje z zaporom do dveh let.

(3) Dana podkupnina se vzame.

Zloraba volilne pravice

152. člen

Kdor pri volitvah ali glasovanju glasuje namesto drugega pod njegovim imenom ali več kot enkrat glasuje pri istem glasovanju, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

Kršitev svobodne opredelitve

153. člen

Kdor pokliče glasovalca pri volitvah ali glasovanju na odgovor zaradi glasovanja ali od njega zahteva, naj pove, kako je glasoval ali zakaj ni glasoval, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

Uničenje ali ponaređitev volilnih listin

154. člen

(1) Kdor pri volitvah ali glasovanju uniči, poškoduje, prikrije ali ponaređi kakšno listino o volitvah ali glasovanju ali kakršen koli predmet, ki je dokaz za ugotavljanje izida volitev ali glasovanja, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(2) Če stori dejanje iz prejšnjega odstavka uradna oseba pri opravljanju svoje dolžnosti v zvezi z volitvami ali glasovanjem, se kaznuje z zaporom do dveh let.

Ponaređitev volilnih izidov

155. člen

Uradna oseba, ki pri volitvah ali glasovanju spremeni število oddanih glasov z dodajanjem ali odvzemanjem glasovnic ali glasov pri štetju ali objavi izid volitev ali glasovanja, ki se ne ujema z opravljenim glasovanjem, se kaznuje z zaporom do dveh let.

Kršitev tajnosti glasovanja

156. člen

(1) Kdor kakor koli prekrši tajnost glasovanja pri volitvah ali glasovanju, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev.

(2) Če stori dejanje iz prejšnjega odstavka uradna oseba pri opravljanju svojih dolžnosti v zvezi z volitvami ali glasovanjem, se kaznuje z zaporom do dveh let.

Sprejemanje podkupnine pri volitvah

157. člen

(1) Kdor zato, da pri volitvah ali glasovanju ne glasuje ali da glasuje za določen predlog ali proti njemu ali da ne glasuje veljavno, zahteva ali sprejme nagrado, darilo ali kakšno drugo premoženjsko ali nepremoženjsko korist zase ali za koga drugega, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(2) Sprejeta nagrada, darilo ali druga premoženjska korist se vzamejo.

Osemnajsto poglavje

KAZNIVA DEJANJA ZOPER ČAST IN DOBRO IME

Razžalitev

158. člen

(1) Kdor koga razžali, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do treh mesecev.

(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno s tiskom, po radiu, televiziji ali z drugim sredstvom javnega obveščanja ali na spletnih straneh ali na javnem shodu, se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev.

(3) Ne kaznuje se, kdor se o kom žaljivo izrazi v znanstvenem, književnem ali umetniškem delu, v resni kritiki, pri izpolnjevanju uradne dolžnosti, časnikarskega poklica, politične ali druge družbene dejavnosti, obrambi kakšne pravice ali varstvu upravičenih koristi, če se iz načina izražanja ali iz drugih okoliščin vidi, da tega ni storil z namenom zaničevanja.

(4) Če je razžaljenec razžalitev vrnil, sme sodišče obe stranki ali eno od njiju kaznovati ali kazen odpustiti.

Obrekovanje

159. člen

(1) Kdor o kom trdi ali raznaša kaj neresničnega, kar lahko škoduje njegovi časti ali dobremu imenu, čeprav ve, da je to, kar trdi ali raznaša, neresnično, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev.

(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno s tiskom, po radiu, televiziji ali z drugim sredstvom javnega obveščanja ali na spletnih straneh ali na javnem shodu, se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(3) Če je tisto, kar se neresnično trdi ali raznaša, take narave, da ima hude posledice za oškodovanca, se storilec kaznuje z zaporom do dveh let.

Žaljiva obdolžitve

160. člen

(1) Kdor o kom trdi ali raznaša kaj, kar lahko škoduje njegovi časti ali dobremu imenu, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do treh mesecev.

(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno s tiskom, po radiu, televiziji ali z drugim sredstvom javnega obveščanja ali na spletnih straneh ali na javnem shodu, se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev.

(3) Če je tisto, kar se trdi ali raznaša, take narave, da ima hude posledice za oškodovanca, se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(4) Če dokaže resničnost svoje trditve ali če dokaže, da je imel utemeljen razlog verjeti v resničnost tistega, kar je trdil ali raznašal, se storilec ne kaznuje za žaljivo obdolžitev, lahko pa se kaznuje za razžalitev (158. člen) ali očitane kaznivega dejanja z namenom zaničevanja (162. člen).

(5) Če kdo za koga trdi ali raznaša, da je storil kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, se sme resničnost, da je oškodovanec storil kaznivo dejanje, dokazovati le s pravnomočno sodbo, z drugimi dokazi pa le, če pregon ali sojenje ni mogoče ali ni dovoljeno.

(6) Če je bila žaljiva obdolžitev, da je oškodovanec storil kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, storjena v okoliščinah iz tretjega odstavka 158. člena tega zakonika, se storilec ne kaznuje za žaljivo obdolžitev, čeprav ni pravnomočne sodbe, če dokaže, da je imel utemeljen razlog verjeti v resničnost tistega, kar je trdil ali raznašal.

Opravljanje

161. člen

(1) Kdor trdi ali raznaša kaj iz osebnega ali družinskega življenja kakšne osebe, kar lahko škoduje njenemu dobremu imenu, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do treh mesecev.

(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno s tiskom, po radiu, televiziji ali z drugim sredstvom javnega obveščanja ali na spletnih straneh ali na javnem shodu, se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev.

(3) Če je tisto, kar kdo trdi ali raznaša, take narave, da ima hude posledice za oškodovanca, se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(4) Resničnosti ali neresničnosti tistega, kar se trdi ali raznaša iz osebnega ali družinskega življenja koga drugega, ni mogoče dokazovati, razen v primerih iz petega odstavka tega člena.

(5) Kdor trdi ali raznaša kaj iz osebnega ali družinskega življenja drugega pri opravljanju uradne dolžnosti, politične ali druge družbene dejavnosti, pri obrambi kakšne pravice ali varstvu upravičenih koristi, se ne kaznuje, če dokaže resničnost svoje trditve ali če dokaže, da je imel utemeljen razlog verjeti v resničnost tistega, kar je trdil ali raznašal.

Očitanje kaznivega dejanja z namenom zaničevanja

162. člen

(1) Kdor z namenom zaničevanja komu očita, da je storil kaznivo dejanje ali da je bil obsojen zaradi kaznivega dejanja ali to z istim namenom komu pove, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do treh mesecev.

(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno s tiskom, po radiu, televiziji ali z drugim sredstvom javnega obveščanja ali na spletnih straneh ali na javnem shodu, se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev.

Sramotitev Republike Slovenije

163. člen

(1) Kdor javno stori dejanje iz 158. do 162. člena tega zakonika proti Republiki Sloveniji ali predsedniku republike v zvezi z opravljanjem njegovih nalog, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(2) Enako se kaznuje, kdor javno sramoti zastavo, grb ali himno Republike Slovenije.

Sramotitev tuje države ali mednarodne organizacije

164. člen

(1) Kdor javno stori dejanje iz 158. do 162. člena tega zakonika proti tuji državi, voditelju tuje države ali diplomatskemu predstavniku tuje države v Republiki Sloveniji ali kdor javno sramoti zastavo, grb ali himno tuje države, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(2) Enako se kaznuje, kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka proti mednarodni organizaciji, ki jo priznava Republika Slovenija, ali proti njenemu predstavniku ali njenim simbolom.

Sramotitev slovenskega naroda ali narodnih skupnosti

165. člen

Kdor javno stori dejanje iz 158. do 160. člena tega zakonika proti slovenskemu narodu ali proti italijanski ali madžarski narodni skupnosti ali proti romski skupnosti, ki živijo v Republiki Sloveniji, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

Javna objava kaznivih dejanj zoper čast in dobro ime

166. člen

(1) Odgovorni urednik oziroma tisti, ki ga je nadomeščal, se za kazniva dejanja iz 158. do 165. člena zakonika, ki so storjena z javno objavo teh dejanj v časopisih in revijah, radijskih in televizijskih programih, elektronskih publikacijah, na teletekstu ali v drugih oblikah dnevnih ali periodičnih publikacij ali na spletnih straneh, kaznuje v mejah kazni, predpisane za kaznivo dejanje, pod enim od naslednjih pogojev:

1) če je avtor do konca glavne obravnave pred sodiščem prve stopnje ostal neznan;

2) če je bila informacija objavljena brez avtorjeve privolitve;

3) če so bile takrat, ko je bila informacija objavljena, podane stvarne ali pravne ovire za pregon avtorja, ki še vedno trajajo.

(2) Pod pogoji iz prejšnjega odstavka se enako kaznuje izdajatelj ali tiskar, če je bila javna objava kaznivih dejanj iz 158. do 165. člena tega zakonika storjena po neperiodični tiskani publikaciji, in izdelovalec, če je bila storjena po gramofonski plošči, na zgoščenki, filmu, DVD-ju in drugih videosredstvih, zvočnih ali podobnih sredstvih, ki so namenjene širšemu krogu ljudi.

(3) Odgovorni urednik oziroma tisti, ki ga je nadomeščal, se ne kaznuje za dejanje iz prvega odstavka tega člena, če je šlo za prenos oddaje v živo, ki ga ni mogel preprečiti ali za objavo na spletnih straneh, ki uporabnikom omogočajo objave vsebin v dejanskem času oziroma brez predhodnega nadzora.

Odpustitev kazni za kazniva dejanja iz 158. do 162. člena

167. člen

Če je bil storilec kaznivega dejanja iz 158. do 162. in 166. člena tega zakonika izzvan z nedostojnim ali surovim ravnanjem oškodovanca ali se pred sodiščem opraviči oškodovancu ali pred sodiščem prekliče tisto, kar je trdil ali raznašal, mu sme sodišče kazen odpustiti.

Posebne določbe o pregonu

168. člen

(1) Pregon zaradi kaznivih dejanj iz 158. do 162. in 166. člena tega zakonika se začne na zasebno tožbo.

(2) Če so dejanja iz 158. do 162. in 166. člena tega zakonika storjena proti državnemu organu ali občinskemu ali pokrajinskemu organu ali proti uradni ali vojaški osebi v zvezi z opravljanjem njune službe v tem organu, se pregon začne na predlog.

(3) Pregon za kaznivo dejanje iz 164. člena tega zakonika se začne z dovoljenjem ministra za pravosodje.

(4) Če so dejanja iz 158. do 162. in 166. člena tega zakonika storjena proti pokojni osebi, se začne pregon na zasebno tožbo zakonca, osebe, s katero je pokojnik živel v zunajzakonski skupnosti, partnerja iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, njegovih otrok ali posvojencev, staršev ali posvojiteljev, bratov ali sester.

Objava sodbe

169. člen

Pri obsodbi za kazniva dejanja iz 158. do 165. člena tega zakonika, storjena s tiskom, po radiu, televiziji ali z drugim sredstvom javnega obveščanja ali na spletnih straneh, sme sodišče na oškodovančevo zahtevo odločiti, da se sodba na stroške obsojenca objavi na isti način, kot je bilo dejanje storjeno, v celoti ali izvlečku.

Devetnajsto poglavje

KAZNIVA DEJANJA ZOPER SPOLNO NEDOTAKLJIVOST

Posilstvo

170. člen

(1) Kdor prisili osebo drugega ali istega spola k spolnemu občevarju ali s tem izenačenemu spolnemu ravnanju, tako da uporabi silo ali zagrozi z neposrednim napadom na življenje ali telo, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno grozovito ali posebno poniževalno ali če je dejanje storilo več oseb zaporedoma ali nad obsojenci ali drugimi osebami, ki jim je vzeta prostost, se storilec kaznuje z zaporom od treh do petnajstih let.

(3) Kdor prisili osebo drugega ali istega spola k spolnemu občevarju ali s tem izenačenemu spolnemu ravnanju, tako da ji zagrozi, da bo o njej ali njenih bližnjih odkril, kar bi škodovalo njeni ali njihovi časti ali dobremu imenu, ali da bo njej ali njenim bližnjim povzročil veliko premoženjsko škodo, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

(4) Če sta bili dejanji iz prvega ali tretjega odstavka tega člena storjeni proti osebi, s katero storilec živi v zakonski, zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni skupnosti, se pregon začne na predlog.

Spolno nasilje

171. člen

(1) Kdor uporabi silo ali zagrozi osebi drugega ali istega spola z neposrednim napadom na življenje ali telo in jo tako prisili, da stori ali trpi kakšno spolno dejanje, ki ni zajeto v

prejšnjem členu, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do desetih let.

(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno grozovito ali posebno poniževalno ali če je dejanje storilo več oseb zaporedoma ali nad obsojenci ali drugimi osebami, ki jim je vzeta prostost, se kaznuje z zaporom od treh do petnajstih let.

(3) Kdor osebo drugega ali istega spola prisili, da stori ali trpi kakšno spolno dejanje iz prvega odstavka tega člena, tako da ji zagrozi, da bo o njej ali njenih bližnjih odkril, kar bi škodovalo njeni ali njihovi časti ali dobremu imenu, ali da bo njej ali njenim bližnjim povzročil veliko premoženjsko škodo, se kaznuje z zaporom do petih let.

(4) Če sta bili dejanji iz prvega ali tretjega odstavka tega člena storjeni proti osebi, s katero storilec ali storilka živi v zakonski, zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni partnerski skupnosti, se pregon začne na predlog.

Spolna zloraba slabotne osebe

172. člen

(1) Kdor spolno občuje ali stori kakšno drugo spolno dejanje z osebo drugega ali istega spola, tako da zlorabi njeno duševno bolezen, začasno duševno motnjo, hujšo duševno zaostalost, slabost ali kakšno drugačno stanje, zaradi katerega se ne more upirati, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

(2) Kdor v okoliščinah iz prejšnjega odstavka kako drugače prizadene spolno nedotakljivost slabotne osebe, se kaznuje z zaporom do petih let.

Spolni napad na osebo, mlajšo od petnajst let

173. člen

(1) Kdor spolno občuje ali stori kakšno drugo spolno dejanje z osebo drugega ali istega spola, ki še ni stara petnajst let, se kaznuje z zaporom od treh do osmih let.

(2) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka s slabotno osebo, ki še ni stara petnajst let, ali tako, da uporabi silo ali zagrozi z neposrednim napadom na življenje ali telo, ali na tak način doseže storitev dejanja z drugo osebo, se kaznuje z zaporom od petih do petnajstih let.

(3) Učitelj, vzgojitelj, skrbnik, posvojitelj, roditelj, duhovnik, zdravnik ali druga oseba, ki z zlorabo svojega položaja spolno občuje ali stori kakšno drugo spolno dejanje z osebo, ki še ni stara petnajst let in mu je zaupana v učenje, vzgojo, zdravljenje, varstvo ali oskrbo, se kaznuje z zaporom od treh do desetih let.

(4) Kdor v okoliščinah iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena kako drugače prizadene spolno nedotakljivost osebe, ki še ni stara petnajst let, se kaznuje z zaporom do petih let.

(5) Dejanje iz prvega odstavka tega člena ni protipravno, če je bilo storjeno z osebo primerljive starosti in če ustreza stopnji njene duševne in telesne zrelosti.

Pridobivanje oseb, mlajših od petnajst let, za spolne namene

173.a člen

(1) Kdor osebo, mlajšo od petnajst let, prek informacijskih ali komunikacijskih tehnologij nagovarja za srečanje z namenikom, da bi zoper njo storil kaznivo dejanje iz prvega odstavka 173. člena tega zakonika ali zaradi izdelave slik, avdiovizualnih ali drugih predmetov pornografske ali drugačne seksualne vsebine, in so nagovarjanju sledila konkretna dejanja za uresničitev srečanja, se kaznuje z zaporom do enega leta.

(2) Dejanje iz prejšnjega odstavka ni protipravno, če je bilo storjeno zaradi uresničitve dejanja iz prvega odstavka 173. člena in pod pogoji iz petega odstavka 173. člena tega zakonika.

Kršitev spolne nedotakljivost z zlorabo položaja

174. člen

(1) Kdor zlorabi svoj položaj in tako pripravi osebo drugega ali istega spola, ki mu je podrejena ali od njega odvisna, k spolnemu občevanju, ali da stori oziroma trpi kakšno drugo spolno dejanje, se kaznuje z zaporom do petih let.

(2) Učitelj, vzgojitelj, skrbnik, posvojitelj, roditelj ali druga oseba, ki z zlorabo svojega položaja spolno občuje ali stori kakšno drugo spolno dejanje z osebo, staro nad petnajst let, ki mu je zaupana v učenje, vzgojo, varstvo in oskrbo, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

Zloraba prostitucije

175. člen

(1) Kdor zaradi izkoriščanja sodeluje pri prostituciji druge osebe ali kdor s silo, grožnjo ali preslepitvijo navede, pridobi ali spodbudi drugo osebo k prostituciji, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.

(2) Kdor zaradi izkoriščanja sodeluje pri prostituciji mladoletne osebe ali posega po prostituciji mladoletne osebe ali kdor s silo, grožnjo, preslepitvijo, novačenjem ali nagovarjanjem navede, pridobi ali spodbudi mladoletno osebo k prostituciji, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

(3) Če sta bili dejanji iz prvega ali drugega odstavka tega člena storjeni proti več osebami ali v okviru hudodelske združbe, se storilec kaznuje z zaporom od enega do dvanajstih let.

Prikazovanje, izdelava, posest in posredovanje pornografskega gradiva

176. člen

(1) Kdor osebi, mlajši od petnajst let, proda, prikaže ali z javnim razstavljanjem ali kako drugače omogoči, da so ji dostopni spisi, slike, avdiovizualni ali drugi predmeti pornografske vsebine, ali ji prikaže pornografsko ali drugačno seksualno predstavo, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do dveh let.

(2) Kdor s silo, grožnjo, preslepitvijo, prekoračitvijo ali zlorabo pooblastil, novačenjem, nagovarjanjem ali zaradi izkoriščanja navede, pridobi ali spodbudi mladoletno osebo za izdelavo slik, avdiovizualnih ali drugih predmetov pornografske ali drugačne seksualne vsebine, za sodelovanje v pornografski ali drugačni seksualni predstavi ali kdor taki predstavi vedoma prisostvuje, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do osmih let.

(3) Enako kot v prejšnjem odstavku se kaznuje, kdor zase ali za drugega pridobiva, proizvede, razširi, proda, vozi, izvozi ali drugače ponudi pornografsko ali drugačno seksualno gradivo, ki vključuje mladoletne osebe ali njihove realistične podobe, ali kdor poseduje tako gradivo ali pridobi dostop do takega gradiva s pomočjo informacijskih ali komunikacijskih tehnologij, ali razkriva identiteto mladoletne osebe v takem gradivu.

(4) Če je bilo dejanje iz drugega ali tretjega odstavka tega člena storjeno v hudodelski združbi za izvrševanje takih kaznivih dejanj, se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

(5) Pornografsko ali drugačno seksualno gradivo iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena se vzame ali njegova uporaba ustrezno onemogoči.

Dvajseto poglavje

KAZNIVA DEJANJA ZOPER ČLOVEKOVO ZDRAVJE

Prenašanje nalezljivih bolezní

177. člen

(1) Kdor se ne ravna po predpisih ali odredbah, s katerimi pristojni organ odredi pregled, razkuženje, izločitev bolnikov ali kakšne druge ukrepe za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezní pri ljudeh in s tem povzroči, da se nalezljiva

bolezen razširi, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(2) Enako se kaznuje, kdor se ne ravna po predpisih ali odredbah, s katerimi pristojni organi določijo ukrepe za zatiranje ali preprečevanje kužnih bolezni pri živalih, ki se lahko prenesejo na ljudi, in s tem povzroči, da se kužna bolezen prenese na ljudi.

(3) Kdor stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena iz malomarnosti, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev.

(4) Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec kaznuje za dejanje iz prvega ali drugega odstavka z zaporom do osmih let, za dejanja iz tretjega odstavka pa z zaporom do petih let.

Opustitev zdravstvene pomoči

178. člen

(1) Zdravnik ali drug zdravstveni delavec, ki v nasprotju s svojo poklicno dolžnostjo ne pomaga bolniku ali komu drugemu, ki je v nevarnosti za življenje, se kaznuje z zaporom do enega leta.

(2) Dejanje iz prejšnjega odstavka ni protipravno, če zdravnik opusti določen način zdravljenja, poseg ali medicinski postopek na izrecno pisno zahtevo bolnika ali druge osebe, ki je sposobna odločiti o sebi in pomoč zavrača tudi še potem, ko je poučena o nujnosti pomoči ter o mogočih posledicah zavrnitve in tudi potem, ko jo je zdravnik ponovno poskusil prepričati, naj spremeni svojo odločitev.

Malomarno zdravljenje in opravljanje zdravilske dejavnosti

179. člen

(1) Zdravnik, ki pri opravljanju zdravniške dejavnosti iz malomarnosti ravna v nasprotju s pravili zdravniške znanosti in stroke in tako povzroči, da se komu občutno poslabša zdravje, se kaznuje z zaporom do treh let.

(2) Enako se kaznuje

(a) zdravstveni delavec, ki pri svoji zdravstveni dejavnosti iz malomarnosti ravna v nasprotju s pravili stroke, pa pri tem povzroči, da se komu občutno poslabša zdravje ali

(b) zdravilec, ki pri opravljanju dovoljene zdravilske dejavnosti iz malomarnosti neustrezno izbere in uporabi zdravilski sistem ali zdravilsko metodo, pa pri tem povzroči, da se komu občutno poslabša zdravje.

(3) Če zaradi dejanja iz prvega ali drugega odstavka kdo umre, se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

Mazaštvo

180. člen

(1) Kdor se ukvarja z zdravljenjem ali opravljanjem zdravilske dejavnosti, čeprav nima predpisane kvalifikacije, in pri tem odvrne bolnika od pravočasnega iskanja zdravniške pomoči, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

(2) Storilec dejanja iz prejšnjega odstavka, ki povzroči pomembno škodo na zdravju osebe, ki v postopke zdravljenja ni privolila ali ni bila sposobna privoliti, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do osmih let.

(3) Če ima dejanje iz prvega odstavka za posledico smrt bolnika, se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

(4) Pripomočki, namenjeni ali uporabljeni za zdravljenje po prvem odstavku tega člena, se odvzamejo.

Nedovoljena presaditev delov človeškega telesa in sprememba človeškega genoma

181. člen

(1) Zdravnik, ki komu vzame del telesa zaradi presaditve ali komu presadi del telesa, čeprav je jemanje ali presaditev

dela telesa po pravilih zdravniške znanosti in stroke neupravičeno, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

(2) Enako se kaznuje zdravnik, ki z namenom presaditve vzame del človeškega telesa, preden je na predpisan način ugotovljena smrt.

(3) S kaznijo iz prvega odstavka se kaznuje zdravnik, ki komu protipravno odvzame spolne celice, nedovoljeno ravna z njimi ali krši anonimnost dajalca spolnih celic.

(4) Zdravnik, ki komu vzame del telesa zaradi presaditve ali presadi komu del telesa, ne da bi si poprej pridobil z zakonom predpisano privolitev dajalca in prejemnika ali njunih zakonitih zastopnikov ali kadar v nasprotju s predpisanimi postopki odvzeti del človeškega telesa hrani ali uporabi za drug namen, kot je bil odvzet, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.

(5) Kdor poskuša ali izvede poseg, katerega namen je spremeniti človeški genom in se ne opravlja za preventivne, diagnostične ali terapevtske namene, ali je njegov cilj uvesti spremembe v genom potomcev, se kaznuje z zaporom do petih let.

(6) Enako kot v prejšnjem odstavku se kaznuje, kdor vzame ali pridobi odvzeti del človeškega telesa, za katerega darovalec prejme plačilo, kdor nezakonito razpolaga z odvzetim delom človeškega telesa, kdor uporabi ali poskusi uporabiti človeško telo ali njegove dele za namenom pridobivanja premoženjske koristi ali kdor neupravičeno in proti plačilu posreduje pri dajanju delov telesa žive ali umrle osebe za presaditev.

Malomarno opravljanje lekarniške dejavnosti

182. člen

Leknar ali druga oseba, pooblaščenca za izdajanje zdravil, ki iz malomarnosti ne pripravi zdravila v predpisanem razmerju ali količini ali izda namesto predpisanega ali zahtevanega zdravila drugo zdravilo ali snov ali pri pripravljanju ali izdajanju zdravil kako drugače ravna v nasprotju s pravili znanosti in stroke in tako povzroči, da se komu občutno poslabša zdravje, se kaznuje z zaporom do dveh let.

Proizvodnja in promet škodljivih sredstev za zdravljenje

183. člen

(1) Kdor proizvaja, prodaja ali kako drugače daje v promet zdravila ali druga sredstva za zdravljenje, ki so škodljiva za zdravje, se kaznuje z zaporom do osmih let.

(2) Enako se kaznuje, kdor pridobiva, predeluje ali razpečava okuženo kri ali drugo tkivo ali iz tega izdelano snov za zdravljenje.

(3) Kdor stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena iz malomarnosti, se kaznuje z zaporom do enega leta.

(4) Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena za posledico hudo ali posebno hudo telesno poškodbo ali temu ustrezno okvaro zdravja ene ali več oseb, se storilec kaznuje za dejanje iz prvega ali drugega odstavka z zaporom do desetih let, za dejanje iz tretjega odstavka pa z zaporom do petih let.

(5) Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec kaznuje za dejanje iz prvega ali drugega odstavka z zaporom od enega do petnajstih let, za dejanje iz tretjega odstavka pa z zaporom od enega do desetih let.

Proizvodnja in promet zdravju škodljivih živil in drugih izdelkov

184. člen

(1) Kdor proizvaja, prodaja ali kako drugače daje v promet živila, ki so škodljiva za zdravje ljudi, in tako povzroči nevarnost za življenje ali zdravje ljudi, se kaznuje z zaporom do treh let.

(2) Enako se kaznuje, kdor proizvaja, prodaja ali kako drugače daje v promet sredstva za osebno nego, otroške igra-

če ali podobne izdelke za množično potrošnjo, ki so škodljivi za zdravje.

(3) Kdor stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena iz malomarnosti, se kaznuje z zaporom do enega leta.

(4) Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena za posledico hudo ali posebno hudo telesno poškodbo ali temu ustrezno okvaro zdravja ene ali več oseb, se storilec kaznuje za dejanje iz prvega ali drugega odstavka z zaporom do osmih let, za dejanje iz tretjega odstavka pa z zaporom do petih let.

(5) Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec kaznuje za dejanje iz prvega ali drugega odstavka z zaporom od enega do dvanajstih let, za dejanje iz tretjega odstavka pa z zaporom od enega do osmih let.

(6) Škodljiva živila in drugi izdelki se vzamejo.

Nevestno pregledovanje mesa za prehrano

185. člen

(1) Veterinar ali druga pooblaščenca oseba, ki pri pregledu klavnih živali ali mesa, ki je namenjeno za prehrano, nevestno ravna ali kljub predpisom ne opravi pregleda in s tem omogoči, da pride v promet meso, ki je škodljivo za človekovo zdravje, se kaznuje z zaporom do enega leta.

(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno iz malomarnosti, se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev.

Neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog

186. člen

(1) Kdor neupravičeno proizvaja, predeluje, prodaja ali ponuja naprodaj ali zaradi prodaje ali dajanja v promet kupuje, hrani ali prenaša ali posreduje pri prodaji ali nakupu ali kako drugače neupravičeno daje v promet rastline ali substance, ki so razvrščene kot prepovedane droge ali nedovoljene snovi v športu, ali predhodne sestavine, ki se uporabljajo za izdelavo prepovedanih drog, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

(2) Kdor prodaja, ponuja na prodaj ali brezplačno deli prepovedano drogo, ali nedovoljeno snov v športu, ali predhodno sestavino za izdelavo prepovedanih drog mladoletni osebi, duševno bolni osebi, osebi z začasno duševno motnjo, hujšo duševno zaostalostjo ali osebi, ki je v postopku odvajanja od odvisnosti ali rehabilitacije ali če stori dejanje v vzgojnih ali izobraževalnih ustanovah ali v njihovih neposredni bližini, v zaporih, v vojaških enotah, v javnih lokalih ali na javnih prireditvah, ali stori dejanje iz prvega odstavka javni uslužbenec, duhovnik, zdravnik, socialni delavec, učitelj ali vzgojitelj in pri tem izkorišča svoj položaj ali kdor za izvrševanje omenjenega dejanja uporablja mladoletne osebe se kaznuje z zaporom od treh do petnajst let.

(3) Če je dejanje iz prvega ali drugega odstavka storjeno v hudodelski združbi za izvedbo takih dejanj, ali če je storilec tega dejanja organiziral mrežo prekupčevalcev ali posrednikov, se kaznuje z zaporom od petih do petnajstih let.

(4) Kdor brez pooblastila izdeluje, nabavlja, ima ali daje v uporabo opremo, snovi ali predhodne sestavine, za katere ve, da so namenjene za izdelavo prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi v športu, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

(5) Prepovedane droge ali nedovoljene snovi v športu in sredstva za njihovo izdelovanje se vzamejo. Prevozna sredstva, uporabljena za prevoz in hrambo drog ali nedovoljenih snovi v športu, se odvzamejo, če imajo za prevoz in hrambo drog ali nedovoljenih snovi v športu posebej prirejene prostore ali če je njihov lastnik vedel ali bi bil mogel vedeti, da bodo uporabljena za tak namen.

Omogočanje uživanja prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi v športu

187. člen

(1) Kdor napelje drugega k uživanju prepovedanih drog ali prepovedanih doping snovi ali mu jih da, da jih uživa on ali kdo drug, ali kdor da na razpolago prostore za uživanje prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi v športu ali kako drugače omogoči drugemu, da uživa prepovedane droge ali nedovoljene snovi v športu, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do osmih let.

(2) Kdor stori dejanje iz prvega odstavka proti več osebam, proti mladoletni osebi, duševno bolni osebi, osebi z začasno duševno motnjo, hujšo duševno zaostalostjo ali osebi, ki je v postopku odvajanja od odvisnosti ali rehabilitacije ali če stori dejanje v vzgojnih ali izobraževalnih ustanovah ali v njihovi neposredni bližini, v zaporih, v vojaških enotah, v javnih lokalih ali na javnih prireditvah, ali stori dejanje iz prvega odstavka javni uslužbenec, duhovnik, zdravnik, socialni delavec, učitelj ali vzgojitelj in pri tem izkorišča svoj položaj, se kaznuje z zaporom od enega do dvanajstih let.

(3) Prepovedane droge, nedovoljene snovi v športu in pripomočki za njihovo uživanje se vzamejo.

(4) Dejanje iz prvega in drugega odstavka tega člena ni protipravno, če storilec ravna po programu zdravljenja odvisnosti ali nadzorovane uporabe droge, ki je v skladu z zakonom potrjen in se izvaja v okviru ali pod nadzorom javnega zdravstva.

Enaindvajseto poglavje

KAZNIVA DEJANJA ZOPER ZAKONSKO ZVEZO, DRUŽINO IN OTROKE

Dvojna zakonska zveza

188. člen

(1) Kdor sklene novo zakonsko zvezo, čeprav je že poročen, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(2) Enako se kaznuje tudi, kdor sklene zakonsko zvezo z osebo, za katero ve, da je poročena.

(3) Če je prejšnja zakonska zveza prenehala ali je bila razveljavljena, se pregon ne začne, če pa se je začel, se ustavi.

Sprememba rodbinskega stanja

189. člen

Kdor podtakne ali zamenja otroka ali kako drugače spremeni njegovo rodbinsko stanje, se kaznuje z zaporom do treh let.

Odvzem mladoletne osebe

190. člen

(1) Kdor protipravno odvzame mladoletno osebo roditelju, posvojitelju, skrbniku, zavodu ali osebi, ki ji je zaupana, ali jo zadržuje in preprečuje, da bi jo imel tisti, ki ima pravico do nje, ali kdor zlonamerno onemogoča, da bi se uresničila izvršljiva odločba glede mladoletne osebe, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(2) V primeru, da je dejanje povzročilo poslabšanje duševnega ali telesnega zdravja mladoletne osebe ali da je ogrozilo njen razvoj, se kaznuje z zaporom od enega do petih let.

(3) Če izreče sodišče pogojno obsodbo, lahko naloži storilcu, da mora mladoletno osebo izročiti upravičencu ali omogočiti uresničitev izvršljive odločbe glede mladoletne osebe.

(4) Če je storilec dejanja iz prvega odstavka tega člena prostovoljno izročil mladoletno osebo upravičencu ali omogočil uresničitev izvršljive odločbe, se mu kazni lahko odpusti.

Nasilje v družini

191. člen

(1) Kdor v družinski skupnosti z drugim grdo ravna, ga pretepa ali drugače boleče ali ponižujoče ravna, ga z grožnjo z neposrednim napadom na življenje ali telo preganja iz skupnega prebivališča ali mu omejuje svobodo gibanja, ga zalezuje, ga prisiljuje k delu ali opuščanju dela ali ga kako drugače z nasilnim omejevanjem njegovih enakih pravic spravlja v skupnosti v podrejen položaj, se kaznuje z zaporom do petih let.

(2) Enako se kaznuje, kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka v kakšni drugi trajnejši življenjski skupnosti.

(3) Če je dejanje iz prvega odstavka storjeno proti osebi, s katero je storilec živel v družinski ali drugi trajnejši skupnosti, ki je razpadla, je pa dejanje s to skupnostjo povezano, se storilec kaznuje z zaporom do treh let.

Zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje

192. člen

(1) Starši, skrbnik, rejnik ali druga oseba, ki hudo krši svoje dolžnosti do mladoletne osebe, se kaznuje z zaporom do treh let.

(2) Starši, skrbnik, rejnik ali druga oseba, ki sili mladoletno osebo k pretiranemu delu ali k delu, ki ni primerno njeni starosti ali k opuščanju dela, ali jo iz koristljubnosti navaja k beračenju ali drugim dejanjem, ki so škodljiva za njen razvoj, ali z njo surovo ravna ali jo trpinči, se kaznuje z zaporom do petih let.

Kršitev družinskih obveznosti

193. člen

(1) Kdor hudo zanemarija družinske obveznosti, ki jih ima po zakonu, in tako pusti v težkem položaju družinskega člana, ki ne more sam skrbeti zase, se kaznuje z zaporom do dveh let.

(2) Če sodišče izreče pogojno obsodbo, lahko naloži storilcu, da mora redno izpolnjevati svoje dolžnosti skrbi, vzgoje in preživljanja.

Neplačevanje preživnine

194. člen

(1) Kdor ne daje preživnine za osebo, ki jo po zakonu mora preživljati in za katero je višina njegove preživninske obveznosti določena z izvršilnim naslovom, čeprav bi to zmož, se kaznuje z zaporom do enega leta.

(2) Če je zaradi dejanja iz prejšnjega odstavka ogroženo ali bi lahko bilo ogroženo preživljanje upravičenca ali če se storilec izmika dajati preživnino, se kaznuje z zaporom do treh let.

(3) Če sodišče izreče pogojno obsodbo, lahko naloži storilcu dejanja iz prvega ali drugega odstavka tega člena, da mora redno plačevati preživnino, lahko pa tudi, da mora poravnati zaostalo preživnino ali druge prisojene obveznosti, nastale s preživljanjem.

Krvoskrunstvo

195. člen

Oseba, ki spolno občuje z mladoletnim krvnim sorodnikom v ravni črti ali z mladoletnim bratom oziroma sestro, se kaznuje z zaporom do dveh let.

Dvaindvajseto poglavje

**KAZNIVA DEJANJA ZOPER DELOVNO RAZMERJE
IN SOCIALNO VARNOST**

Kršitev temeljnih pravic delavcev

196. člen

(1) Kdor zavestno ne ravna po predpisih o sklenitvi pogodbe o zaposlitvi in o prenehanju delovnega razmerja, plači

in drugih prejemkih iz delovnega razmerja, delovnem času, odmoru, počitku, letnem dopustu ali odsotnosti z dela, varstvu žensk, mladine in invalidov, varstvu delavcev zaradi nosečnosti in starševstva, varstva starejših delavcev, prepovedi nadurnega ali nočnega dela ali plačilu predpisanih prispevkov in tako prikrajša delavca ali iskalca zaposlitve za pravico, ki mu pripada, ali mu jo omeji, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(2) Če ima dejanje iz prejšnjega odstavka za posledico nezakonito prenehanje delovnega razmerja, neupravičeno neizplačilo treh zaporednih plač ali izgubo pravice, ki izvira iz neplačanih prispevkov, se storilec kaznuje z zaporom do treh let.

(3) S kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje, kdor pogojuje sklenitev pogodbe o zaposlitvi s tem, da delavka med zaposlitvijo ne bo zanosila ali rodila otroka ali od delavke med zaposlitvijo zahteva izjavo, da bo v takem primeru dala odpoved delovnega razmerja ali sprejela sporazumno prenehanje delovnega razmerja.

Šikaniranje na delovnem mestu

197. člen

(1) Kdor na delovnem mestu ali v zvezi z delom s spolnim nadlegovanjem, psihičnim nasiljem, trpinčenjem ali neenakopravnim obravnavanjem povzroči drugemu zaposlenemu ponižanje ali prestrašenost, se kaznuje z zaporom do dveh let.

(2) Če ima dejanje iz prejšnjega odstavka za posledico psihično, psihosomatsko ali fizično obolenje ali zmanjšanje delovne storilnosti zaposlenega, se storilec kaznuje z zaporom do treh let.

Kršitev pravic pri zaposlovanju ali brezposelnosti

198. člen

(1) Kdor komu odreče ali omeji pravico do svobodne zaposlitve pod takimi pogoji, kot so določeni s predpisi, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(2) Enako se kaznuje, kdor zavestno ne ravna po predpisih o pravicah brezposelnih oseb in tako brezposelno osebo prikrajša za pravico, ki ji pripada ali ji jo omeji.

Zaposlovanje na črno

199. člen

(1) Kdor v nasprotju s predpisi zaposli dva ali več delavcev in jih ne prijavi za ustrezno zavarovanje ali zaposli več tujcev ali oseb brez državljanstva brez ustreznih dovoljenj za delo, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(2) Kdor zaporedoma ali trajneje ali v znatnem številu zaposluje tujce, ki niso državljani države članice Evropske unije in nezakonito prebivajo na ozemlju Republike Slovenije, se kaznuje z zaporom do dveh let.

(3) Če je dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena storjeno z zaposlitvijo delavcev, ki niso usposobljeni za izvajanje del s posebnimi pooblastili ali s pravico poseganja v telesno ali duševno celovitost posameznika ali pod posebej izkoriščevalskimi delovnimi pogoji ali z izkoriščanjem žrtve trgovine s ljudmi ali z zaposlitvijo mladoletne osebe, se storilec kaznuje z zaporom do treh let.

Kršitev pravic do sodelovanja pri upravljanju
in kršitev sindikalnih pravic

200. člen

(1) Kdor s kršitvijo predpisov ali splošnih aktov prepreči ali onemogoči delavcem uresničevanje pravic do sodelovanja pri upravljanju ali te pravice zlorabi ali ovira njihovo uresničevanje, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(2) Enako se kaznuje, kdor s kršitvijo predpisov ali splošnih aktov prepreči ali onemogoči delavcem svobodno združevanje in sindikalne dejavnosti ali ovira uresničevanje sindikalnih pravic ali prevzame sindikat.

Ogrožanje varnosti pri delu

201. člen

(1) Kdor v rudniku, tovarni, na gradbišču ali kakšnem drugem delovnem kraju uniči, poškoduje ali odstrani varnostne naprave in tako povzroči nevarnost za življenje ljudi, se kaznuje z zaporom do treh let.

(2) Oseba, ki je odgovorna za varnost in zdravje pri delu v rudnikih, tovarnah, delavnicah, na gradbiščih ali drugih delovnih krajih in ne postavi varnostnih naprav ali ne skrbi za njihovo brezhibnost ali ne poskrbi za njihovo delovanje, kadar je potrebno, ali sicer ne ravna po predpisih ali tehničnih pravilih o varnostnih ukrepih in tako povzroči nevarnost za življenje ljudi, se kaznuje z zaporom do dveh let.

(3) Če je dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena storjeno iz malomarnosti, se storilec kaznuje z zaporom do enega leta.

(4) Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena za posledico hudo telesno poškodbo ene ali več oseb, se storilec za dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena kaznuje z zaporom do petih let, za dejanje iz tretjega odstavka pa z zaporom do treh let.

(5) Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec za dejanje iz prvega ali drugega odstavka kaznuje z zaporom od enega do dvanajstih let, za dejanje iz tretjega odstavka pa z zaporom od enega do osmih let.

Kršitev pravic iz socialnega zavarovanja

202. člen

Kdor zavestno ne ravna po predpisih o socialnem zavarovanju in s tem koga prikrajša za pravico, ki mu pripada, ali mu jo omeji, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

Zloraba pravic iz socialnega zavarovanja

203. člen

(1) Kdor hlina ali si povzroči bolezen ali delovno nezmožnost in s tem doseže, da se mu na podlagi socialnega zavarovanja prizna pravica, ki mu ne bi pripadala, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(2) Kdor pristojnemu organu predloži lažne listine ali da lažno izjavo in ga s tem preslepi, da izda odločbo o pokojnini, invalidnini ali denarnem socialnem dodatku, čeprav niso dani pogoji za izdajo take odločbe, se kaznuje z zaporom do dveh let.

Triindvajseto poglavje

KAZNIVA DEJANJA ZOPER PREMOŽENJE

Tatvina

204. člen

(1) Kdor vzame komu tujo premično stvar, da bi si jo protipravno prilastil, se kaznuje z zaporom do treh let.

(2) Če je vrednost ukradene stvari majhna in si je storilec hotel prilastiti stvar take vrednosti, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(3) Pregon za dejanje iz prejšnjega odstavka se začne na predlog.

(4) Če je storilec vrnil oškodovancu ukradeno stvar, preden je zvedel, da je uveden kazenski postopek, se mu sme kazni odpustiti.

Velika tatvina

205. člen

(1) Storilec tatvine iz prvega odstavka prejšnjega člena se kaznuje z zaporom do petih let:

1) če je storil tatvino tako, da je z vlomom, vdorom ali drugačnim premagovanjem večjih ovir prišel v zaprto stavbo, sobo, blagajno, omaro ali druge zaprte prostore;

2) če sta storili tatvino dve ali več oseb, ki so se združile zato, da bi kradle;

3) če je storil tatvino na posebno predrzen način;

4) če je imel pri sebi kakšno orožje ali nevarno orodje za napad ali obrambo;

5) če je storil tatvino ob požaru, povodnji ali podobni naravni nesreči;

6) če je storil tatvino tako, da je izrabil nemoč ali nesrečo drugega.

(2) Enako se kaznuje storilec tatvine, če je ukradena stvar posebnega kulturnega pomena ali naravna vrednota ali če je ukradena stvar velike vrednosti in si je storilec hotel prilastiti tako stvar ali stvar take vrednosti.

(3) Če je bila z dejanjem iz prvega odstavka tega člena pridobljena stvar posebnega kulturnega pomena ali stvar velike vrednosti in si je storilec hotel prilastiti tako stvar ali stvar take vrednosti ali če je bilo dejanje iz drugega odstavka tega člena storjeno v hudodelski združbi, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

Rop

206. člen

(1) Kdor vzame tujo premično stvar, da bi si jo protipravno prilastil, tako da uporabi silo zoper kakšno osebo ali ji zagrozi z neposrednim napadom na življenje ali telo, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

(2) Če sta storili rop dve ali več oseb, ki so se združile zato, da bi ropale, ali če je vrednost ukradene stvari velika in si je storilec hotel prilastiti stvar take vrednosti, se storilec kaznuje z zaporom od treh do petnajstih let.

(3) Če je bilo dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena storjeno v hudodelski združbi, se storilec kaznuje z zaporom od petih do petnajstih let.

Roparska tatvina

207. člen

(1) Kdor je zaloten pri tatvini, pa zato, da bi ukradeno stvar obdržal, uporabi proti komu silo ali mu zagrozi z neposrednim napadom na življenje ali telo, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

(2) Če je vrednost ukradene stvari velika in si je storilec hotel prilastiti stvar take vrednosti, se kaznuje z zaporom od treh do petnajstih let.

Zatajitev

208. člen

(1) Kdor si protipravno prilasti tujo premično stvar, ki mu je zaupana, se kaznuje z zaporom do dveh let.

(2) Če je vrednost zatajene stvari majhna in si je storilec hotel prilastiti stvar take vrednosti, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev.

(3) Če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena skrbnik, se kaznuje z zaporom do treh let.

(4) Če je zatajena stvar posebnega kulturnega pomena ali naravna vrednota ali če je zatajena stvar velike vrednosti in si je storilec hotel prilastiti tako stvar ali stvar take vrednosti, se kaznuje z zaporom do petih let.

(5) Kdor si protipravno prilasti tujo premično stvar, ki jo je našel ali je do nje po naključju prišel, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(6) Pregon za dejanje iz prvega, drugega in petega odstavka tega člena se začne na predlog.

Poneverba in neupravičena uporaba tujega premoženja

209. člen

(1) Kdor si protipravno prilasti denar, premično stvar ali drug del tujega premoženja, ki mu je zaupano v zvezi z zaposlitvijo ali pri opravljanju gospodarske, finančne ali poslovne dejavnosti ali pri opravljanju dolžnosti skrbnika ali mu je prepuščeno kot uradni osebi v službi, se kaznuje z zaporom do treh let.

(2) Če stori dejanje iz prejšnjega odstavka uradna oseba proti tujemu premoženju, ki ji je dosegljivo ob preiskavi stanovanja, prostorov ali oseb, ob izvršbi v sodnem ali upravnem postopku ali v zvezi z nalogami varovanja oseb ali premoženja, se kaznuje z zaporom do petih let.

(3) Če gre pri dejanju iz prvega odstavka tega člena za premoženje majhne vrednosti, pa si je storilec hotel prilastiti tako vrednost, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(4) Če gre pri dejanju iz prvega ali drugega odstavka tega člena za premoženje velike vrednosti in si je storilec hotel pridobiti tako premoženjsko korist, se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

(5) Če storilec zaupane ali dosegljive stvari iz prvega ali drugega odstavka tega člena neupravičeno uporabi, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do treh let.

Odvzem motornega vozila

210. člen

(1) Kdor vzame tuje motorno vozilo z namenom, da ga protipravno uporabi za vožnjo, se kaznuje z zaporom do dveh let.

(2) Poskus je kazniv.

(3) Če storilec kaznivega dejanja iz prvega odstavka tega člena motorno vozilo uniči, ga napravi nerabnega, ali ga zapusti na neznanem kraju, se kaznuje z zaporom do treh let.

Goljufija

211. člen

(1) Kdor, zato da bi sebi ali komu drugemu pridobil protipravno premoženjsko korist, spravi koga z lažnim prikazovanjem ali prikrievanjem dejanskih okoliščin v zmoti ali ga pusti v zmoti in ga s tem zapelje, da ta v škodo svojega ali tujega premoženja kaj stori ali opusti, se kaznuje z zaporom do treh let.

(2) Kdor z namenom iz prejšnjega odstavka tega člena v zavarovalništvu ob sklenitvi pogodbe navede lažne podatke ali zamolči pomembne podatke, sklene prepovedano dvojno zavarovanje ali sklene zavarovalno pogodbo potem, ko je zavarovalni ali škodni primer že nastopil, ali lažno prikaže škodni dogodek, se kaznuje z zaporom do enega leta.

(3) Če sta goljufijo storili dve ali več oseb, ki so se združile zato, da bi goljufale, ali če je storilec z dejanjem iz prvega odstavka tega člena povzročil veliko premoženjsko škodo, se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

(4) Če je bilo dejanje iz prvega ali tretjega odstavka tega člena storjeno v hudodelski združbi, se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

(5) Če je z dejanjem iz prvega odstavka tega člena povzročena majhna premoženjska škoda in je storilec hotel pridobiti majhno premoženjsko korist, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(6) Kdor, zato da bi drugega oškodoval, spravi koga z lažnim prikazovanjem ali prikrievanjem dejanskih okoliščin v zmoti ali ga pusti v zmoti in ga s tem zapelje, da ta v škodo svojega ali tujega premoženja kaj stori ali opusti, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(7) Pregon za dejanje iz petega in šestega odstavka tega člena se začne na predlog.

Organiziranje denarnih verig
in nedovoljeno prirejanje iger na srečo

212. člen

(1) Kdor organizira, sodeluje ali pomaga pri organiziranju ali izvajanju denarnih verig, pri katerih udeleženci vplačujejo določene denarne zneske organizatorjem ali drugim udeležencem, ki so se pred njimi vključili v igro ali dejavnost in pričakujejo plačilo določenih denarnih zneskov od udeležencev, ki naj bi se za njimi vključili v tako igro ali dejavnost, se kaznuje z zaporom do treh let.

(2) Enako se kaznuje, kdor, zato da bi sebi ali komu drugemu pridobil protipravno premoženjsko korist, priredi, sodeluje ali pomaga pri prirejanju iger na srečo, za katere ni bilo izdano dovoljenje ali koncesija pristojnega organa.

(3) Če si je z dejanji iz prejšnjih odstavkov sam ali kdo drug pridobil večjo premoženjsko korist ali povzročil drugemu večjo premoženjsko škodo, se storilec kaznuje z zaporom do petih let.

(4) Če si je z dejanji iz prvega ali drugega odstavka tega člena sam ali kdo drug pridobil veliko premoženjsko korist ali povzročil drugemu veliko premoženjsko škodo, se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

Izsiljevanje

213. člen

(1) Kdor, zato da bi sebi ali komu drugemu pridobil protipravno premoženjsko korist, s silo ali resno grožnjo koga prisili, da kaj stori ali opusti v škodo svojega ali tujega premoženja, se kaznuje z zaporom do petih let.

(2) Enako se kaznuje, kdor, zato da bi sebi ali komu drugemu pridobil protipravno premoženjsko korist, komu zagrozi, da bo o njem ali njegovih bližnjih odkril kaj, kar bi škodovalo njihovi časti ali dobremu imenu, in ga s tem prisili, da v škodo svojega ali tujega premoženja kaj stori ali opusti.

(3) Če dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena storita dve ali več oseb ali če je storjeno z uporabo orožja ali nevarnega orodja ali na posebej surov in poniževalen način, se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

(4) Če je bilo dejanje iz prejšnjih odstavkov storjeno v hudodelski združbi, se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

Oderuštvo

214. člen

Kdor sprejme ali si za uslugo, ki jo nekomu stori, zase ali za koga drugega zagotovi očitno nesorazmerno premoženjsko korist, s tem da izrabi njegovo slabo premoženjsko stanje, hude stanovanjske razmere, stisko, nezadostno izkušnost ali lahkornost, se kaznuje z zaporom do treh let in z denarno kaznijo.

Izneverjenje

215. člen

(1) Kdor zastopa premoženjske koristi kakšne osebe ali oskrbuje njeno premoženje, pa zavestno ne izpolni svoje obveznosti delati v njeno korist ali dela v njeno škodo, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(2) Če storilec ob storitvi dejanja iz prejšnjega odstavka izrabi pooblastilo za pridobitev premoženjske koristi sebi ali komu drugemu, se kaznuje z zaporom do treh let.

(3) Če stori dejanje iz drugega odstavka tega člena odvetnik, notar, skrbnik, izvršitelj ali stečajni upravitelj ali če si storilec pridobi veliko premoženjsko korist, se kaznuje z zaporom do petih let.

Zloraba izvršbe

216. člen

(1) Kdor v izvršbi protipravno izterja več, kot je kdo dolžan plačati, ali si prilasti zmotno preplačilo dolga, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do dveh let.

(2) Enako se kaznuje, kdor v izvršbi izigra upnika za njegovo terjatev z dogovorom z udeleženci dražbe.

(3) Poskus je kazniv.

Prikrivanje

217. člen

(1) Kdor premočno ali nepremočno stvar, za katero ve, da je bila pridobljena s kaznivim dejanjem, kupi, sprejme v zastavo, si kako drugače pridobi, prikrije ali razpeča, se kaznuje z zaporom do dveh let.

(2) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka, pa bi moral in mogel vedeti, da je bila stvar pridobljena s kaznivim dejanjem, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(3) Če sta dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena storili dve ali več oseb, ki so se združile zaradi prikrivanja ali je vrednost stvari iz prvega ali drugega odstavka tega člena večja ali je stvar posebnega kulturnega pomena ali naravna vrednota, se storilec kaznuje za dejanje iz prvega odstavka z zaporom do treh let, za dejanje iz drugega odstavka pa z zaporom do dveh let.

(4) Če je bila prikrita stvar pridobljena s kaznivim dejanjem, za katero se storilec preganja na zasebno tožbo ali predlog, se storilec dejanj iz prvega in drugega odstavka tega člena preganja na zasebno tožbo oziroma na predlog.

(5) Če je bilo dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena storjeno v hudodelski združbi za izvedbo kaznivih dejanj, se storilec kaznuje z zaporom do petih let.

Nedovoljen izvoz in uvoz stvari, ki so posebnega kulturnega pomena, ali naravne vrednote

218. člen

(1) Kdor brez dovoljenja pristojnega organa odnese v tujino ali kdor iz nje v nasprotju z mednarodnim pravom prinese stvar, ki je posebnega kulturnega pomena ali naravna vrednota, se kaznuje z zaporom do treh let.

(2) Če je stvar iz prejšnjega odstavka velikega ali izjemnega kulturnega pomena, se storilec kaznuje z zaporom do petih let.

Poškodovanje ali uničenje stvari, ki so posebnega kulturnega pomena ali naravne vrednote

219. člen

(1) Kdor protipravno poškoduje ali uniči stvar, ki je posebnega kulturnega pomena, naravno vrednoto ali drugo zavarovano naravno bogastvo ali stvar, ki je javna dobrina, se kaznuje z zaporom do petih let.

(2) Če je poškodovana ali uničena stvar kulturni spomenik ali naravna vrednota velikega ali izjemnega pomena za Republiko Slovenijo ali če je povzročena škoda velika, se storilec kaznuje z zaporom do osmih let.

Poškodovanje tuje stvari

220. člen

(1) Kdor tujo stvar poškoduje, uniči ali napravi neuporabno, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do dveh let.

(2) Če je povzročena škoda velika, se storilec kaznuje z zaporom do petih let.

(3) Pregon za dejanje iz prvega odstavka tega člena se začne na predlog.

Napad na informacijski sistem

221. člen

(1) Kdor neupravičeno vstopi ali vdre v informacijski sistem ali kdor neupravičeno prestreže podatek ob nejavnem prenosu v informacijski sistem ali iz njega, se kaznuje z zaporom do enega leta.

(2) Kdor podatke v informacijskem sistemu neupravičeno uporabi, spremeni, preslika, prenaša, uniči ali v informacijski sistem neupravičeno vnese kakšen podatek, ovira prenos podatkov ali delovanje informacijskega sistema, se kaznuje za zaporom do dveh let.

(3) Poskus dejanja iz prejšnjega odstavka je kazniv.

(4) Če je z dejanjem iz drugega odstavka tega člena povzročena velika škoda, se storilec kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.

Požig

222. člen

(1) Kdor požge tujo hišo ali drugo stavbo, namenjeno za prebivanje, gospodarsko poslopje ali poslovno stavbo, stavbo ali drugo nepremičnino, ki je v javni rabi, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

(2) Če so požgane stvari iz prejšnjega odstavka last tistega, ki je požgal, ravnal pa je iz zlobnih ali drugih nizkotnih nagibov, se kaznuje z zaporom do petih let.

(3) Če je dejanje iz prvega odstavka tega člena storjeno iz malomarnosti, se storilec kaznuje z zaporom do treh let.

(4) Če sta dejanje iz prvega odstavka tega člena storili dve ali več oseb ali če je požgana stvar posebnega kulturnega pomena, naravna vrednota ali velike vrednosti, se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

Oškodovanje tujih pravic

223. člen

(1) Kdor, zato da bi komu preprečil uveljavitev stvarne pravice, odtuji, uniči, poškoduje ali vzame svojo stvar, na kateri ima ta zastavno pravico ali pravico užitka, in ga s tem oškoduje, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(2) Enako se kaznuje tudi, kdor, zato da bi preprečil plačilo upnika, med prisilno izvršbo uniči, poškoduje, odtuji ali skrrije dele svojega premoženja in s tem upnika oškoduje.

(3) Pregon za dejanje iz prvega in drugega odstavka tega člena se začne na predlog.

Pregon, kadar je storilec v bližnjem razmerju z oškodovancem

224. člen

Za kaznivo dejanje iz 204., 205., prvega, drugega, četrtega in petega odstavka 208., 210., 211., prvega in drugega odstavka 215. in 220. člena tega zakonika, ki so bila storjena proti zakoncu ali osebi, s katero živi v zunajzakonski skupnosti, ali partnerju iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, krvnemu sorodniku v ravni vrsti, bratu ali sestri ali drugemu krvnemu sorodniku v stranski vrsti do vštete tretjega kolena, sorodniku po svaštvu do vštete drugega kolena, posvojitelju ali posvojencu, rejniku ali rejencu ali proti drugim osebam, s katerimi živi storilec v skupnem gospodinjstvu, se pregon začne na zasebno tožbo.

Štiriindvajseto poglavje

KAZNIVA DEJANJA ZOPER GOSPODARSTVO

Protipravno omejevanje konkurence

225. člen

(1) Kdor pri opravljanju gospodarske dejavnosti v nasprotju s predpisi, ki urejajo varstvo konkurence, krši prepoved omejevalnih sporazumov med podjetji, zlorabi prevladujoči položaj enega ali več podjetij ali ustvari prepovedano koncentracijo podjetij in s tem prepreči ali pomembno ovira ali izkrivlja konkurenco v Republiki Sloveniji ali na trgu Evropske unije ali njenem pomembnem delu, ali pomembno vpliva na trgovino med državami članicami, kar ima za posledico veliko

premoženjsko korist za to podjetje ali za ta podjetja ali veliko premoženjsko škodo za drugo podjetje, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

(2) Storicu kaznivega dejanja kršitve prepovedi omejevalnih sporazumov iz prejšnjega odstavka, ki je dejanje naznanil, preden je bilo odkrito ali preden je izvedel, da je odkrito in je sodeloval pri njegovem preiskovanju in odpravljanju posledic ter ni prisilil drugih k udeležbi pri omejevanju konkurence, niti jih ni prisilil, da so v njej še naprej udeleženi, se sme kazni odpustiti.

Povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem

226. člen

(1) Kdor, zato da obveznosti ne bi bile plačane, navidezno ali dejansko poslabša svoje premoženjsko stanje ali premoženjsko stanje drugega dolžnika in s tem povzroči stečaj ali kdor z enakim namenom povzroči izpolnitev pogojev za izbris gospodarske družbe iz sodnega registra po uradni dolžnosti brez likvidacije, tako da:

1) premoženje ali njegov del, ki bi sodil v stečajno maso, navidezno proda, odsvoji brezplačno ali za izredno nizko ceno ali uniči;

2) sklene lažno pogodbo o dolgu ali prizna neresnične terjatve;

3) prikrrije, uniči, spremeni ali tako vodi poslovne knjige ali listine, da se iz njih ne more ugotoviti dejanskega premoženjskega stanja ali plačilne sposobnosti;

4) na drug goljufiv način doseže, da se začne stečajni postopek ali postopek za izbris gospodarske družbe iz sodnega registra po uradni dolžnosti brez likvidacije, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

(2) Kdor ve, da sam ali kdo drug kot plačnik ni zmožen plačila, pa nesmotrno troši sredstva, se čezmerno zadolžuje, sklepa škodljive pogodbe, neodplačno ali navidezno ali pod ceno prenaša premoženje na druge osebe ali na drug način zmanjšuje vrednost svojega premoženja ali premoženja oziroma podjetja, ki ga upravlja ali opušča pravočasno zavarovanje ali uveljavljanje terjatev, ali kako drugače očitno krši svoje dolžnosti pri vodenju gospodarske dejavnosti ali finančnem poslovanju in s tem povzroči dolgoročno plačilno nesposobnost ali prezadolženost, pa zaradi tega pride do stečaja ali izpolnitve pogojev za izbris gospodarske družbe po uradni dolžnosti brez likvidacije in do večje premoženjske škode za upnike, se kaznuje z zaporom do petih let.

(3) Če je zaradi dejanj iz prejšnjih odstavkov nastala velika premoženjska škoda, se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

Oškodovanje upnikov

227. člen

(1) Kdor pri opravljanju gospodarske dejavnosti ve, da je sam ali kdo drug kot dolžnik postal nezmožen za plačilo, pa iz zadolženega premoženja izplača dolg ali kako drugače namenoma spravi kakšnega upnika v ugodnejši položaj in tako povzroči veliko premoženjsko škodo drugim upnikom, se kaznuje z zaporom do petih let.

(2) Enako se kaznuje, kdor ve, da je sam ali kdo drug kot dolžnik postal nezmožen za plačilo, pa zato da bi izigral in oškodoval upnike, prizna neresnično terjatev, sestavi lažno pogodbo ali s kakšnim drugim goljufivim dejanjem povzroči veliko premoženjsko škodo upnikom.

Poslovna goljufija

228. člen

(1) Kdor pri opravljanju gospodarske dejavnosti pri sklenitvi ali izvajanju pogodbe ali posla preslepi drugega s prikazovanjem, da bodo obveznosti izpolnjene, ali s prikrievanjem, da obveznosti ne bodo ali ne bodo mogle biti izpolnjene, zaradi delne ali celotne neizpolnitve obveznosti pa si pridobi premoženjsko

korist ali nastane za stranko ali koga drugega premoženjska škoda, se kaznuje z zaporom do petih let.

(2) Če je zaradi dejanja iz prejšnjega odstavka pridobljena velika premoženjska korist ali nastala velika premoženjska škoda, se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

(3) Če je zaradi dejanja iz prvega odstavka tega člena pridobljena majhna premoženjska korist ali nastala majhna premoženjska škoda, se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

Goljufija na škodo Evropske unije

229. člen

(1) Kdor se izogne odhodkom, s tem da uporabi ali predloži lažne, nepravilne ali nepopolne izjave ali dokumente ali ne razkrije podatkov in tako poneveri ali neupravičeno zadržuje ali neustrezno uporabi sredstva splošnega proračuna Evropske unije ali proračunov, ki jih upravlja Evropska unija ali se upravljajo v njihovem imenu, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do treh let.

(2) Enako se kaznuje, kdor pridobi sredstva z dejanji in iz proračunov iz prejšnjega odstavka.

(3) Če je bila z dejanjem iz prejšnjih odstavkov pridobljena velika premoženjska korist ali povzročena velika premoženjska škoda, se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

(4) S kaznimi iz prejšnjih odstavkov tega člena se kaznujejo vodje podjetij ali druge osebe, ki so pooblaščenice za sprejemanje odločitev ali nadzor v podjetjih, če omogočijo ali ne preprečijo kaznivih dejanj storilcem iz prejšnjih odstavkov, ki so jim podrejeni in delujejo v imenu podjetja.

Preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti

230. člen

(1) Kdor zase ali za koga drugega pridobi posojilo, investicijska sredstva, subvencijo ali kakšno drugo ugodnost za opravljanje gospodarske dejavnosti, čeprav ne izpolnjuje zahtevanih pogojev, s tem da posojilodajalcu ali drugemu, ki je pristojen za podelitev ali odobritev take ugodnosti, predloži neresnične ali nepopolne podatke o premoženjskem stanju, bilancah, dobičku ali izgubi ali druge podatke, pomembne za odobritev posojila ali ugodnosti oziroma te podatke zamolči, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do treh let.

(2) Kdor tistega, ki je podelil ali odobril posojilo ali ugodnost iz prejšnjega odstavka, preslepi glede namena uporabe ali mu prikrrije, da jih je uporabil v druge namene, kot so bili odobreni ali dogovorjeni, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do dveh let.

Preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji

231. člen

(1) Kdor zaradi trgovanja z delnicami, drugimi vrednostnimi papirji ali drugimi finančnimi instrumenti lažno prikaže premoženjsko stanje, podatke o dobičku ali izgubi ali druge podatke v prospektu, pri objavi letnega poročila ali na drug način, ki pomembno vplivajo na njihovo vrednost, in s tem zapelje eno ali več oseb, da jih kupijo, prodajo ali z njimi na drug način poslujejo, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do dveh let.

(2) Če je šlo pri dejanju iz prejšnjega odstavka za vrednostne papirje ali druge finančne instrumente velike vrednosti, se storilec kaznuje z zaporom do petih let.

Preslepitev kupcev

232. člen

(1) Kdor, zato da bi preslepil kupce, v večjem obsegu razpečava izdelke z oznako, v kateri so podatki, ki ne ustrezajo vsebini, vrsti, izvoru ali kakovosti blaga, ali razpečava izdelke, ki niso toliko težki ali take kakovosti, kot se pri njih navadno domneva, ali razpečava izdelke brez oznake o vse-

bini, vrsti, izvoru, kakovosti ali trajanju izdelka, če je taka oznaka predpisana, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do dveh let.

(2) Enako se kaznuje, kdor sklepa pogodbe z lažnimi navedbami o dobavnem roku ali načinu izpolnitve obveznosti kot bistvenem sestavnem delu pogodbe.

(3) Kdor, zato da bi preslepil kupce ali uporabnike storitev, lažno objavi, da je znižana cena blaga ali da se blago razprodaja ali da se bodo cene zvišale ali uporablja kakšen drug lažen oglas, se kaznuje z denarno kaznijo.

Neupravičena uporaba tuje oznake ali modela

233. člen

(1) Kdor pri gospodarskem poslovanju neupravičeno uporabi tujo firmo, znamko, geografsko označbo ali drugo posebno oznako za blago ali storitev ali uporabi bistveni del te oznake kot svojo firmo, znamko ali drug znak za označevanje blaga ali storitev, se kaznuje z zaporom do treh let.

(2) Enako se kaznuje, kdor pri gospodarskem poslovanju neupravičeno uporabi tuji model.

(3) Predmeti iz prvega in drugega odstavka tega člena ter orodja in naprave, ki se uporabljajo za njihovo izdelovanje, se vzamejo.

Neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije

234. člen

(1) Kdor pri gospodarskem poslovanju neupravičeno uporabi tuji izum, zavarovan s patentom ali dodatnim varstvenim certifikatom, ali registrirano topografijo polprevodniškega vezja, ali novo rastlinsko sorto, zavarovano z žlahtniteljsko pravico, se kaznuje z zaporom do treh let.

(2) Proizvodi, izdelani na podlagi neupravičene uporabe iz prejšnjega odstavka, se vzamejo.

Ponareditev ali uničenje poslovnih listin

235. člen

(1) Kdor v poslovne knjige, spise ali druge poslovne listine in evidence, ki jih mora voditi po zakonu ali na podlagi drugih predpisov, izdanih na podlagi zakona, in so pomembne za poslovni promet z drugimi pravnimi ali fizičnimi osebami ali so namenjene za odločitve v zvezi z gospodarsko ali finančno dejavnostjo ali kot podlaga za davčni nadzor, vpiše lažne podatke ali ne vpiše kakšnega pomembnega podatka ali s svojim podpisom potrdi tako knjigo, listino ali spis z lažno vsebino ali omogoči sestavo knjige, listine ali spisa z lažno vsebino, se kaznuje z zaporom do dveh let.

(2) Enako se kaznuje, kdor lažno poslovno knjigo, listino ali spis uporabi kot resnično ali kdor uniči, skriva, precej poškoduje ali kako drugače napravi neuporabne poslovne knjige, listine ali spise iz prejšnjega odstavka.

(3) Poskus dejanj iz prvega in drugega odstavka tega člena je kazniv.

Izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti

236. člen

(1) Kdor neupravičeno v nasprotju s svojimi dolžnostmi glede varovanja poslovne skrivnosti sporoči ali izroči komu podatke, ki so poslovna skrivnost, ali mu kako drugače omogoči, da pride do njih, ali jih zbira z namenom, da jih izroči nepoklicani osebi, se kaznuje z zaporom do treh let.

(2) Enako se kaznuje, kdor z namenom, da jih neupravičeno uporabi, protipravno pride do podatkov, ki se varujejo kot poslovna skrivnost.

(3) Če so podatki iz prvega ali drugega odstavka tega člena posebno pomembni, če kdo izroči take podatke zato, da jih kdo odnese v tujino, ali je dejanje storjeno iz koristljubnosti, se storilec kaznuje z zaporom do petih let.

(4) Če je dejanje iz prvega ali tretjega odstavka tega člena storjeno iz malomarnosti, se storilec kaznuje z zaporom do enega leta.

(5) Za poslovno skrivnost se štejejo listine in podatki, ki so z zakonom, statutom, pravili ali drugim splošnim aktom ali odredbo pristojnega organa ali druge upravičene osebe razglašeni za industrijsko, bančno ali drugo poslovno skrivnost in so tako pomembni, da so z njihovo izdajo očitno nastale ali bi lahko nastale hujše škodljive posledice.

Zloraba informacijskega sistema

237. člen

(1) Kdor pri gospodarskem poslovanju neupravičeno vstopi ali vdre v informacijski sistem ali ga neupravičeno uporablja tako, da uporabi, spremeni, preslika, prenaša, uniči ali v informacijski sistem vnese kakšen podatek, ovira prenos podatkov ali delovanje informacijskega sistema ali neupravičeno prestreže podatek ob nejavnem prenosu v informacijski sistem, da bi sebi ali komu drugemu pridobil protipravno premoženjsko korist ali drugemu povzročil premoženjsko škodo, se kaznuje z zaporom do treh let.

(2) Če je bila z dejanjem iz prejšnjega odstavka pridobljena velika premoženjska korist ali povzročena velika premoženjska škoda in je storilec hotel sebi ali komu drugemu pridobiti tako premoženjsko korist ali drugemu povzročiti tako premoženjsko škodo, se kaznuje z zaporom do petih let.

Zloraba notranje informacije

238. člen

(1) Kdor notranjo informacijo, ki bi lahko pomembno vplivala na ceno vrednostnega papirja ali drugega finančnega instrumenta, uvrščenega na organiziran trg v Republiki Sloveniji ali v vsaj eni državi članici Evropske unije ali za katero je bil vložen predlog za uvrstitev na tak trg, ne glede na to, ali se z njim trguje na tem trgu ali ne, pridobi v zvezi s svojim položajem pri izdajatelju vrednostnega papirja ali lastniškimi deležem v kapitalu izdajatelja vrednostnega papirja, svojo zaposlitvijo ali pri opravljanju dejavnosti in jo izkoristi zase ali za koga drugega za posredno ali neposredno pridobitev ali odsvojitve tega vrednostnega papirja ali drugega finančnega instrumenta, se kaznuje z zaporom do treh let.

(2) Enako se kaznuje oseba, ki notranjo informacijo sporoči nepoklicani osebi ali na podlagi notranje informacije priporoči tretji osebi posredno ali neposredno pridobitev ali odsvojitve tega vrednostnega papirja ali drugega finančnega instrumenta.

(3) Enako kot v prvem odstavku se kaznuje oseba, ki nepooblaščenno pride do notranje informacije in jo izkoristi za posredno ali neposredno pridobitev ali odsvojitve tega vrednostnega papirja ali drugega finančnega instrumenta zase ali za koga drugega.

(4) Če je pri dejanjih iz prejšnjih odstavkov šlo za vrednostne papirje ali druge finančne instrumente velike vrednosti, se storilec kaznuje z zaporom do petih let.

Zloraba trga finančnih instrumentov

239. člen

(1) Kdor, zato da bi sebi ali komu drugemu pridobil protipravno premoženjsko korist, s prepovedanim ravnanjem zlorabi trg finančnih instrumentov, tako, da:

1) sklene posel ali izda naročilo za trgovanje, ki udeležencem trga da napačno ali zavajajočo predstavo glede ponudbe, povpraševanja ali cene finančnega instrumenta, ali s tem ena ali več povezanih oseb zagotovijo ceno enega ali več finančnih instrumentov na nenormalni ali umetni ravni;

2) pri sklenitvi posla ali izdaji naročila za trgovanje uporabi fiktivna sredstva ali druge oblike goljufivega ravnanja;

3) razširja napačne ali zavajajoče informacije o finančnih instrumentih, z istim ciljem razširja govornice ter napačne in

zavajajoče novice po medijih, medmrežju ali na drug podoben način,

se kaznuje z zaporom do treh let.

(2) Če je bila z dejanjem iz prejšnjega odstavka pridobljena velika premoženjska korist ali povzročena velika premoženjska škoda in je storilec hotel sebi ali komu drugemu pridobiti tako premoženjsko korist ali drugemu povzročiti tako premoženjsko škodo, se kaznuje z zaporom do petih let.

Zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti

240. člen

(1) Kdor pri opravljanju gospodarske dejavnosti, zato da bi sebi ali komu drugemu pridobil protipravno premoženjsko korist ali povzročil premoženjsko škodo, zlorabi svoj položaj ali dano zaupanje, prekorači pravice ali opusti dolžnosti, ki jih ima na podlagi zakona, drugega predpisa, akta pravne osebe ali pravnega posla glede razpolaganja s tujim premoženjem ali koristmi, njihovega upravljanja ali zastopanja, se kaznuje z zaporom do petih let.

(2) Če je bila z dejanjem iz prejšnjega odstavka pridobljena velika premoženjska korist ali povzročena velika premoženjska škoda in je storilec hotel sebi ali komu drugemu pridobiti tako premoženjsko korist ali drugemu povzročiti tako premoženjsko škodo, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

(3) Če je bilo dejanje iz prvega odstavka tega člena storjeno zato, da storilec sebi ali komu drugemu pridobi nepremoženjsko korist, se storilec kaznuje z zaporom do dveh let.

Nedovoljeno sprejemanje daril

241. člen

(1) Kdor pri opravljanju gospodarske dejavnosti zase ali za koga drugega zahteva ali sprejme nedovoljeno nagrado, darilo ali kakšno drugo korist ali obljubo oziroma ponudbo take koristi, da bi zaradi pridobitve ali ohranitve posla ali druge nedovoljene koristi zanemaril koristi svoje organizacije ali druge fizične osebe ali ji povzročil škodo, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

(2) Storilec dejanja iz prejšnjega odstavka, ki zahteva ali sprejme nedovoljeno nagrado, darilo ali kakšno drugo korist ali obljubo oziroma ponudbo take koristi zase ali za koga drugega kot protiuslugo zaradi pridobitve ali ohranitve posla ali druge koristi, se kaznuje za zaporom od treh mesecev do petih let.

(3) Storilec dejanja iz prvega odstavka tega člena, ki po sklenitvi posla ali opravljeni storitvi ali pridobitvi druge nedovoljene koristi zase ali za koga drugega zahteva ali sprejme nedovoljeno nagrado, darilo ali kakšno drugo korist, se kaznuje z zaporom do dveh let.

(4) Sprejeta nagrada, darilo ali kakšna druga korist se vzamejo.

Nedovoljeno dajanje daril

242. člen

(1) Kdor osebi, ki opravlja gospodarsko dejavnost, obljubi, ponudi ali da nedovoljeno nagrado, darilo ali kakšno drugo korist zanjo ali za koga drugega, da bi sebi ali komu drugemu pridobil kakšno neupravičeno ugodnost pri pridobitvi ali ohranitvi posla ali druge nedovoljene koristi iz prvega odstavka 241. člena, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

(2) Kdor osebi, ki opravlja gospodarsko dejavnost, obljubi, ponudi ali da nedovoljeno nagrado, darilo ali kakšno drugo korist zanjo ali za koga drugega kot protiuslugo za pridobitev ali ohranitev posla ali druge koristi, se kaznuje z zaporom do treh let.

(3) Storilcu iz prejšnjih odstavkov, ki je dal nedovoljeno nagrado, darilo ali kakšno drugo korist na zahtevo, pa je dejanje naznanil, preden je bilo odkrito ali preden je izvedel, da je bilo odkrito, se sme kazni odpustiti.

(4) Dana nagrada, darilo ali kakšna druga korist se vzamejo, v primeru iz prejšnjega odstavka pa se smejo vrniti tistemu, ki jih je dal.

Ponarejanje denarja

243. člen

(1) Kdor ponaredi denar, da bi ga spravil v obtok kot pravega, ali kdor spremeni pravi denar, da bi ga spravil v obtok, ali kdor tak ponarejeni denar spravi v obtok, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do osmih let.

(2) Enako se kaznuje, kdor si preskrbi ponarejen denar, da bi ga spravil v obtok kot pravega.

(3) Če gre pri dejanju iz prvega ali drugega odstavka tega člena za veliko količino ali veliko premoženjsko vrednost ponarejenega denarja, se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

(4) Kdor da v obtok ponarejen denar, ki ga je prejel kot pravega, ali kdor ve, da je bil denar ponarejen ali da je bil tak denar spravljen v obtok, pa tega ne naznani, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev.

(5) Ponarejeni denar se vzame.

(6) Denar je kovan ali papirnat denar, ki je na podlagi zakona v obtoku v Republiki Sloveniji ali drugi državi.

Ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev

244. člen

(1) Kdor ponaredi kolke ali poštne znamke ali druge vrednotnice ali kdor spremeni kakšno tako pravo vrednotnico, da bi jo uporabil kot pravo ali jo dal v uporabo komu drugemu, ali kdor ponarejene vrednotnice uporabi kot prave ali si jih s tem namenom pridobi, se kaznuje z zaporom do treh let.

(2) Kdor ponaredi vrednostne papirje ali kdor spremeni kakšnega tak pravi vrednostni papir, da bi ga uporabil kot pravega ali ga dal v uporabo komu drugemu, ali kdor take ponarejene vrednostne papirje uporabi kot prave ali jih s tem namenom pridobi, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

(3) Če gre pri dejanju iz prejšnjih odstavkov za veliko količino vrednotnic ali vrednostnih papirjev, se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

(4) Kdor odstrani žig, s katerim se vrednotnice iz prvega odstavka tega člena uničujejo, ali kdor si kako drugače prizadeva napraviti te vrednotnice, kakor da ne bi bile uporabljene, ali kdor že uporabljene take vrednotnice znova uporabi ali proda, kakor da bi bile veljavne, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom od enega leta.

(5) Ponarejene vrednotnice in ponarejeni vrednostni papirji se vzamejo.

(6) Za vrednotnice po tem zakoniku se štejejo kolki in druge vrednotnice, izdane in v obtoku na podlagi zakona Republike Slovenije, ter tuje vrednotnice.

Pranje denarja

245. člen

(1) Kdor denar ali premoženje, za katero ve, da je bilo pridobljeno s kaznivim dejanjem, sprejme, zamenja, hrani, z njim razpolaga, ga uporabi pri gospodarski dejavnosti ali na drug način, določen z zakonom o preprečevanju pranja denarja, s pranjem zakrije ali poskusi zakriti njegov izvor, se kaznuje z zaporom do petih let.

(2) Enako se kaznuje, kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka, pa je hkrati storilec ali udeleženelec pri kaznivem dejanju, s katerim je bil pridobljen denar ali premoženje iz prejšnjega odstavka.

(3) Če je denar ali premoženje iz prvega ali drugega odstavka tega člena velike vrednosti, se storilec kaznuje z zaporom do osmih let in denarno kaznijo.

(4) Če je dejanje iz prejšnjih odstavkov storjeno v hudodelski združbi za izvedbo takih dejanj, se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let in denarno kaznijo.

(5) Kdor bi moral in mogel vedeti, da je bil denar ali premoženje pridobljeno s kaznivim dejanjem, pa stori dejanje iz prvega ali tretjega odstavka tega člena, se kaznuje z zaporom do dveh let.

(6) Denar in premoženje iz prejšnjih odstavkov se vzame.

Zloraba negotovinskega plačilnega sredstva

246. člen

(1) Kdor z zlorabo čeka, kreditne ali plačilne kartice ali drugega negotovinskega plačilnega sredstva, ki ga je upravičen uporabljati, banko ali drugega izdajatelja v nasprotju z dogovorom o uporabi tega sredstva zaveže k izplačilu zneska, za katerega ve, da nima kritja na računu, in tako pridobi premoženjsko korist, se kaznuje z zaporom do dveh let.

(2) Če je bila z dejanjem iz prejšnjega odstavka pridobljena večja premoženjska korist, se storilec kaznuje z zaporom do petih let.

(3) Če je bila z dejanjem iz prvega odstavka tega člena pridobljena velika premoženjska korist, se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

(4) Pregon za dejanje iz prvega odstavka tega člena se začne na predlog.

Uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva

247. člen

(1) Kdor namesti na bančni avtomat ali aparat za vplačila s kartico napravo za preslikavanje zapisa plačilnih ali kreditnih kartic ali njeno prepoznavo pridobi preko plačila na celotnem medmrežju ali jo ponaredi na kakšen drug način ali kdor tako ponarejeno plačilno ali kreditno kartico uporabi in si pridobi premoženjsko korist, se kaznuje z zaporom do petih let.

(2) Enako se kaznuje, kdor ponaredi ali uporabi ponarejeno drugo kartico ali drugo negotovinsko plačilno sredstvo in si pridobi premoženjsko korist s pomočjo tehničnih naprav za prepoznavo kartice ali drugega negotovinskega plačilnega sredstva.

(3) Če je bila z dejanjem iz prvega ali drugega odstavka tega člena pridobljena velika premoženjska korist, se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

Izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje

248. člen

(1) Kdor izdelava, hrani, prenese, si pridobi, proda ali da v uporabo pripomočke za ponarejanje denarja, vrednotnic, vrednostnih papirjev ali napravo za preslikavanje zapisa kreditne, plačilne ali druge kartice ali drugega negotovinskega plačilnega sredstva, se kaznuje z zaporom do dveh let.

(2) Pripomočki za ponarejanje se vzamejo.

Davčna zatajitev

249. člen

(1) Kdor da, zato da bi se sam ali kdo drug popolnoma ali deloma izognil plačilu davkov, prispevkov ali drugih predpisanih obveznosti fizičnih ali pravnih oseb ali nepravilno dobil v celoti ali deloma vrnjen davek v Republiki Sloveniji ali drugih državah članicah Evropske unije, lažne podatke o pridobljenih dohodkih, stroških, predmetih, blagu ali drugih okoliščinah, ki vplivajo na ugotovitev davkov in drugih predpisanih obveznosti, ali kako drugače preslepi organ, pristojen za odmero ali nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem teh obveznosti, pa obveznosti, ki se jim je izogibal, ali davek, ki mu je bil nepravilno

vrnjen, pomenijo veliko premoženjsko korist, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

(2) Enako se kaznuje, kdor z namenom iz prejšnjega odstavka ne prijavi pridobljenega dohodka ali drugih okoliščin, ki vplivajo na ugotovitev davkov, prispevkov ali drugih predpisanih obveznosti fizičnih ali pravnih oseb, kadar je prijava obvezna, pa obveznosti, katerim se je nameraval izogniti, pomenijo veliko premoženjsko korist.

(3) Kdor z namenom, da bi preprečil ugotovitev dejanske davčne obveznosti, na zahtevo pristojnega davčnega organa ne daje podatkov, ne vodi ali ne predloži poslovnih knjig in evidenc, ki jih je dolžan voditi, ali so knjige in evidence vsebinsko napačne, ali ne da pojasnil v zvezi s predmetom davčnega nadzora ali ovira davčni nadzor, se kaznuje z zaporom do dveh let.

(4) Če je bilo dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena storjeno v hudodelski združbi, se storilec kaznuje z zaporom od treh do dvanajstih let.

Tihotapstvo

250. člen

(1) Kdor prenese, izogibajoč se ukrepom carinskega nadzorstva, čez carinsko črto Evropske unije blago velike premoženjske vrednosti, ali ga prenese z uporabo sile ali grožnje, se kaznuje z zaporom do petih let in denarno kaznijo.

(2) Kdor se ukvarja s prenašanjem blaga na carinsko območje Evropske unije in se pri tem izogiba ukrepom carinskega nadzorstva, ga po njem prevaža, nudi skrivališča ali skladišča, ga ponuja ali doseže prodajo, pa gre za blago, ki skupaj dosega večjo premoženjsko vrednost, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let zopora in denarno kaznijo.

(3) S kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje uradna oseba, ki z zlorabo uradnega položaja ali pravic omogoči tihotapstvo blaga na carinsko območje Evropske unije ali prevoz po njem.

(4) Če storilec z dejanji iz drugega ali tretjega odstavka tega člena sebi ali komu drugemu pridobi veliko premoženjsko korist ali povzroči nevarnost za življenje ali zdravje ljudi ali podpira teroristično dejavnost ali taka dejanja stori kot član hudodelske združbe, se kaznuje z zaporom od treh do petnajstih let in z denarno kaznijo.

(5) Kdor pridobiva ali zbira tihotapsko blago velike premoženjske vrednosti za prenos na carinsko območje Evropske unije, preskrbuje ponarejene dokumente ali prevoz na in po carinskem območju Evropske unije ali kako drugače organizira skrivanje, skladiščenje ali prodajo tihotapskega blaga, se kaznuje z zaporom od treh do dvanajstih let in denarno kaznijo.

(6) Prejšnji odstavki se uporabljajo tudi za kazniva dejanja, storjena v tujini, če je država, v kateri so bila storjena, enako kot Republika Slovenija sprejela skupno mednarodnopravno obveznost preprečevati taka kazniva dejanja, ne glede na to, kje so storjena, ter je dejanja v svojem zakonu ustrezno enako določila kot kazniva dejanja.

(7) Vrednost blaga po tem členu se določa po njegovi tržni vrednosti na območju Republike Slovenije.

(8) Tihotapsko blago se vzame.

Petindvajseto poglavje

KAZNIVA DEJANJA ZOPER PRAVNI PROMET

Ponarejanje listin

251. člen

(1) Kdor ponaredi listino ali spremeni pravo listino, zato da bi se taka listina uporabila kot prava, ali kdor ponarejeno ali spremenjeno listino uporabi kot pravo, se kaznuje z zaporom do dveh let.

(2) Poskus je kazniv.

(3) Kdor ponaredi javno listino, oporoko, javno ali uradno knjigo ali kakšno drugo knjigo, ki se mora voditi na podlagi

zakona, spremeni tako pravo listino ali kdor tako ponarejeno ali spremenjeno listino hrani zaradi uporabe ali jo uporabi kot pravo, se kaznuje z zaporom do treh let.

Posebni primeri ponarejanja listin

252. člen

(1) Za ponarejanje listin se kaznuje po prvem odstavku, če gre za listino iz tretjega odstavka prejšnjega člena, pa po tretjem odstavku prejšnjega člena:

1) kdor kakšen papir, golicco ali kakšno drugo listino, ki jo je kdo podpisal, neupravičeno izpolni s kakšno izjavo, ki ima pomen za pravna razmerja;

2) kdor koga preslepi o vsebini kakšne listine in jo ta podpiše, misleč, da se podpisuje pod kakšno drugo listino ali pod kakšno drugo vsebino;

3) kdor izda listino v imenu kakšne osebe brez njenega pooblastila ali v imenu osebe, ki je ni;

4) kdor kot izdajatelj listine doda k svojemu podpisu kakšen položaj ali naziv, čeprav nima takega položaja ali naziva, pa to bistveno vpliva na dokazilno moč listine;

5) kdor napravi listino tako, da neupravičeno uporabi pravi pečat ali znamenje.

(2) S kaznijo iz tretjega odstavka prejšnjega člena se kaznuje, kdor kot tržno blago napravi za drugega doktorsko disertacijo, magistrsko, diplomsko, izpitno, maturitetno ali seminarsko nalogo ali sestavi za drugega kakšno drugo pisno nalogo, potrebno za pridobitev izobrazbe, ali kdor tako nalogo uporabi kot svojo.

Overitev lažne vsebine

253. člen

(1) Kdor spravi pristojni organ ali notarja v zmotu in s tem doseže, da ta v javni listini, zapisniku, knjigi ali poslovni listini potrdi kar koli lažnega, kar naj bi bil dokaz v pravnem prometu, se kaznuje z zaporom do treh let.

(2) Enako se kaznuje tudi, kdor uporabi javno listino, zapisnik, knjigo ali poslovno listino iz prejšnjega odstavka, čeprav ve, da je lažna.

Nezakonito dajanje pravne pomoči

254. člen

(1) Kdor se brez ustrezne izobrazbe ali brez ustreznih izpolnjenih pogojev za plačilo ukvarja s tem, da v sodnih ali upravnih postopkih daje pravno pomoč, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.

(2) Pridobljena premoženjska korist se vzame.

Izdaja in uporaba lažnega zdravniškega ali veterinarskega spričevala

255. člen

(1) Zdravnik, ki zavestno izda lažno zdravniško spričevalo ali drugo zdravniško potrdilo, se kaznuje z zaporom do treh let.

(2) Enako se kaznuje, kdor zavestno uporabi zdravniško spričevalo ali potrdilo iz prejšnjega odstavka.

(3) Veterinar, ki zavestno izda lažno veterinarsko spričevalo, se kaznuje z zaporom do enega leta.

(4) Enako kot v prejšnjem odstavku se kaznuje, kdor zavestno uporabi spričevalo iz prejšnjega odstavka.

Ponarejanje znamenj za zaznamovanje blaga, mer in uteži

256. člen

(1) Kdor, zato da bi jih uporabil kot prave, ponaredi znamenja za zaznamovanje domačega ali tujega blaga, kot so pečati, žigi, znamke ali druge predpisane oznake, s katerimi se zaznamujejo zlato, srebro, živina, les ali kakšno drugo blago, ali prava taka znamenja spremeni ali odstrani ali uporabi

ponarejena znamenja kot prava, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do dveh let.

(2) Enako se kaznuje, kdor ponaredi mere ali uteži ali kdor jih uporabi pri merjenju kot prave.

(3) Kdor neupravičeno izdela, si pridobi, proda ali da v uporabo pripomočke za izdelovanje znamenj za zaznamovanje ali označevanje blaga kakor tudi ponarejene mere in uteži, se kaznuje z zaporom do enega leta.

(4) Ponarejena znamenja, mere in uteži kakor tudi pripomočki za njihovo ponarejanje se vzamejo.

Šestindvajseto poglavje

KAZNIVA DEJANJA ZOPER URADNO DOLŽNOST, JAVNA POOBLASTILA IN JAVNA SREDSTVA

Zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic

257. člen

(1) Uradna oseba ali javni uslužbenec, ki, zato da bi sebi ali komu drugemu pridobila kakšno nepremoženjsko korist ali da bi komu prizadejala škodo, izrabi svoj uradni položaj ali prestopi meje uradnih pravic ali ne opravi uradne dolžnosti, se kaznuje z zaporom do enega leta.

(2) Če storilec z dejanjem iz prejšnjega odstavka povzroči večjo škodo ali huje prekrši pravice drugega, se kaznuje z zaporom do treh let.

(3) Uradna oseba ali javni uslužbenec, ki, zato da bi sebi ali komu drugemu pridobila protipravno premoženjsko korist, izrabi svoj uradni položaj ali prestopi meje uradnih pravic ali ne opravi uradne dolžnosti, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.

(4) Enako kot v prejšnjem odstavku se kaznuje storilec iz prejšnjega odstavka, ki izkoristi svoj položaj ali vpliv za nezakonito povečanje lastnega premoženja v večji vrednosti.

(5) Če je storilec z dejanjem iz tretjega in četrtega odstavka pridobil sebi ali komu drugemu veliko protipravno premoženjsko korist in je hotel pridobiti tako korist, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

257.a člen

Oškodovanje javnih sredstev

(1) Uradna oseba, javni uslužbenec ali druga pooblaščenca oseba uporabnika javnih sredstev, ki pri naročanju, pridobivanju, upravljanju teh sredstev ali razpolaganju z njimi, zavestno krši predpise, opušča dolžno nadzorstvo ali kako drugače povzroči ali omogoči nezakonito ali nenamensko uporabo javnih sredstev, čeprav predvideva ali bi morala in mogla predvidevati, da lahko za javna sredstva zaradi tega nastane večja premoženjska škoda, in ta res nastane, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let in z denarno kaznijo.

(2) Če je zaradi dejanja iz prejšnjega odstavka nastala velika premoženjska škoda, se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let in z denarno kaznijo.

(3) Uporabnik javnih sredstev po tem členu je pravna oseba javnega prava ali njena enota ali pravna oseba zasebnega prava ali zasebnik, če s temi sredstvi ali na njihov račun izvaja javno službo ali druge dejavnosti v javnem interesu ali zagotavlja javne dobrine na podlagi koncesije ali druge izključne ali posebne pravice.

(4) Javna sredstva po tem členu so nepremičnine, premičnine, denarna sredstva, terjatve, kapitalске naložbe in druge oblike finančnega premoženja države, samoupravne lokalne skupnosti, Evropske unije ali druge pravne osebe javnega prava.

Nevestno delo v službi

258. člen

Uradna oseba ali javni uslužbenec, ki zavestno krši zakone ali druge predpise, opušča svoje nadzorstvo ali kako drugače očitno nevestno ravna v službi, čeprav predvideva ali

bi morala in mogla predvidevati, da lahko nastane zaradi tega hujša kršitev pravic drugega ali škoda na javni dobrini ali premoženjska škoda, in res nastane kršitev oziroma večja škoda, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do treh let.

Ponaređitev ali uničenje uradne listine, knjige, spisa ali arhivskega gradiva

259. člen

(1) Uradna oseba, ki v uradno listino, knjigo, ali spis vpiše lažne podatke ali ne vpiše kakšnega pomembnega podatka ali s svojim podpisom oziroma pečatom potrdi uradno listino, knjigo ali spis z lažno vsebino ali s svojim podpisom oziroma uradnim pečatom omogoči sestavo uradne listine, knjige ali spisa z lažno vsebino, se kaznuje z zaporom do treh let.

(2) Enako se kaznuje tudi uradna oseba, ki uradno listino, knjigo ali spis z lažno vsebino uporabi v službi kot resnične ali ki uradno listino, knjigo ali spis uniči, skrrije, jih precej poškoduje ali kako drugače napravi neuporabne.

(3) Kdor protipravno odtuji, uniči ali prikriva arhivsko gradivo, ali ga napravi neuporabnega, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do treh let.

Izdaja tajnih podatkov

260. člen

(1) Uradna oseba ali druga oseba, ki v nasprotju s svojimi dolžnostmi varovanja tajnih podatkov sporoči ali izroči komu tajne podatke ali mu kako drugače omogoči, da pride do njih, ali zbira take podatke, zato da jih izroči nepoklicani osebi, se kaznuje z zaporom do treh let.

(2) Enako se kaznuje, kdor protipravno pride do tajnih podatkov, da bi jih neupravičeno uporabil, kakor tudi, kdor take podatke brez dovoljenja javno objavi.

(3) Če je dejanje iz prvega odstavka tega člena storjeno iz koristoljubnosti, se storilec kaznuje z zaporom od petih let.

(4) Če je dejanje iz prvega odstavka tega člena storjeno iz malomarnosti, se storilec kaznuje z zaporom do enega leta.

Jemanje podkupnine

261. člen

(1) Uradna oseba ali javni uslužbenec, ki zase ali za koga drugega zahteva ali sprejme nagrado, darilo ali kakšno drugo korist ali obljubo oziroma ponudbo take koristi, da bi v mejah svojih uradnih pravic opravila uradno dejanje, ki ga ne bi smela opraviti, ali da ne bi opravila dejanja, ki bi ga morala ali smela opraviti ali kako drugače zlorabila svoj položaj, ali kdor posreduje pri takem podkupovanju, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let in denarno kaznijo.

(2) Uradna oseba ali javni uslužbenec, ki zase ali za koga drugega zahteva ali sprejme nagrado, darilo ali kakšno drugo korist ali obljubo oziroma ponudbo take koristi, da bi v mejah svojih uradnih pravic opravila uradno dejanje, ki bi ga tudi sicer morala ali smela opraviti, ali da ne bi opravila dejanja, ki ga tudi sicer ne bi smela opraviti, ali kako drugače uporabila svoj položaj, ali kdor posreduje pri takem podkupovanju uradne osebe, se kaznuje z zaporom od enega do petih let.

(3) Uradna oseba ali javni uslužbenec, ki, potem ko opravi oziroma ne opravi uradnega dejanja iz prejšnjih odstavkov, zahteva ali sprejme v zvezi s tem nagrado, darilo ali kakšno drugo korist, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do treh let.

(4) Sprejeta nagrada, darilo in kakšna druga korist se vzamejo.

Dajanje podkupnine

262. člen

(1) Kdor uradni osebi ali javnemu uslužbencu obljubi, ponudi ali da nagrado, darilo ali kakšno drugo korist zanjo ali za koga drugega, da bi v mejah svojih uradnih pravic opravila

uradno dejanje, ki ga ne bi smela opraviti, ali da ne bi opravila dejanja, ki bi ga morala ali smela opraviti ali da bi kako drugače zlorabila svoj položaj ali kdor posreduje pri takem podkupovanju, se kaznuje za zaporom od enega do petih let in denarno kaznijo.

(2) Kdor uradni osebi ali javnemu uslužbencu obljubi, ponudi ali da nagrado, darilo ali kakšno drugo korist zanjo ali za koga drugega, da bi v mejah svojih uradnih pravic opravila uradno dejanje, ki bi ga tudi sicer morala ali smela opraviti, ali da ne bi opravila dejanja, ki ga tudi sicer ne bi smela opraviti ali da bi kako drugače uporabila svoj položaj, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do treh let.

(3) Storilcu kaznivega dejanja iz prejšnjih odstavkov, ki je dal nagrado, darilo ali kakšno drugo korist na zahtevo uradne osebe ali javnega uslužbenca, pa je dejanje naznanil, preden je bilo odkrito ali preden je izvedel, da je odkrito, se sme kazni odpustiti, če to ne nasprotuje pravilom mednarodnega prava.

Sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje

263. člen

(1) Kdor zase ali za koga drugega zahteva ali sprejme nagrado, darilo ali kakšno drugo korist ali obljubo oziroma ponudbo take koristi, da bi izkoristil svoj položaj ali svoj resnični ali domnevni vpliv in posredoval, da se opravi ali ne opravi kakšno uradno dejanje, se kaznuje z zaporom do treh let.

(2) Enako se kaznuje, kdor izrabi svoj položaj ali svoj resnični ali domnevni vpliv in posreduje, da bi se opravilo uradno dejanje, ki se ne bi smelo opraviti, ali da se ne bi opravilo uradno dejanje, ki bi se moralo ali smelo opraviti.

(3) Če storilec za posredovanje iz prejšnjega odstavka pred posredovanjem ali po njem zase ali za koga drugega sprejme nagrado, darilo ali kakšno drugo korist, se kaznuje z zaporom od enega do petih let.

(4) Sprejeta nagrada, darilo ali kakšna druga korist se vzamejo.

Dajanje daril za nezakonito posredovanje

264. člen

(1) Kdor drugemu obljubi, ponudi ali da nagrado, darilo ali kakšno drugo korist zanj ali za koga drugega, da bi izkoristil svoj položaj ali svoj resnični ali domnevni vpliv in posredoval, da se opravi ali ne opravi kakšno uradno dejanje, se kaznuje z zaporom do treh let.

(2) Kdor drugemu obljubi, ponudi ali da nagrado, darilo ali kakšno drugo korist zanj ali za koga drugega, da bi izkoristil svoj položaj ali svoj resnični ali domnevni vpliv in posredoval, da bi se opravilo uradno dejanje, ki se ne bi smelo opraviti, ali da se ne bi opravilo uradno dejanje, ki bi se moralo ali smelo opraviti, se kaznuje z zaporom od enega do petih let.

(3) Storilcu kaznivega dejanja iz prejšnjih odstavkov, ki je dal nagrado, darilo ali kakšno drugo korist na zahtevo osebe, ki je nezakonito posredovala, pa je dejanje naznanil, preden je bilo odkrito ali preden je izvedel, da je odkrito, se sme kazni odpustiti.

265. člen

(črtan)

Kršitev človeškega dostojanstva z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic

266. člen

Uradna oseba, ki pri opravljanju službe z zlorabo svojega uradnega položaja ali uradnih pravic s kom grdo ravna, ga žali, ga lahko telesno poškoduje ali sploh ravna z njim tako, da prizadene njegovo človeško dostojanstvo, se kaznuje z zaporom do treh let.

Izsiljevanje izjave

267. člen

(1) Uradna oseba, ki pri opravljanju službe ali javnih pooblastil uporabi silo, grožnjo ali kakšno drugo nedovoljeno sredstvo ali nedovoljen način, da bi od obdolženca, priče, izvedenca ali koga drugega izsilila izpovedbo ali kakšno drugo izjavo, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.

(2) Če je bilo dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno s hudim nasiljem ali če storilec z izsiljevanjem izpovedbe povzroči hude posledice za obdolženca v kazenskem postopku, se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

Protipravna prilastitev stvari ob preiskavi ali izvršbi

268. člen

(1) Uradna oseba, ki ob preiskavi stanovanja, prostorov ali oseb ali ob izvršbi v sodnem ali upravnem postopku vzame stvar zato, da si jo protipravno prilasti, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

(2) Če gre za stvar velike vrednosti in je storilec hotel, da si prilasti stvar take vrednosti, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

Sedemindvajseto poglavje

KAZNIVA DEJANJA ZOPER VOJAŠKO SLUŽBO

Neizpolnitev ukaza in odrekanje poslušnosti

269. člen

(1) Vojaška oseba, ki ne izpolni ukaza nadrejene vojaške osebe v zvezi s službo ali mu odreče poslušnost, pa zaradi tega nastane nevarnost za življenje ljudi ali premoženje velike vrednosti, se kaznuje z zaporom do dveh let.

(2) Vojaška oseba, ki se upira stražarju, straži, patrulji, dežurnemu ali drugi vojaški osebi, ko pri opravljanju svoje vojaške dolžnosti skrbi za varnost in red v vojaški enoti, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

Upiranje nadrejenemu

270. člen

(1) Vojaška oseba, ki se skupaj z drugimi vojaškimi osebami upre ukazu nadrejene vojaške osebe v zvezi s službo ali ga noče izpolniti ali mu odreče, da bi storila svojo dolžnost, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.

(2) Vojaška oseba, ki pri storitvi dejanja iz prejšnjega odstavka uporabi orožje, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

(3) S kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje, kdor je organiziral dejanje iz prvega odstavka tega člena, kakor tudi vojaški starešina, ki je sodeloval pri takem dejanju.

Odklonitev sprejema ali uporabe orožja

271. člen

Vojaška oseba, ki v nasprotju s predpisi in brez upravičenega razloga noče sprejeti orožja ali ga noče uporabiti po ukazu ali pravilih službe, se kaznuje z zaporom do enega leta.

Lažna ustna poročanja in lažna poročila

272. člen

Vojaška oseba, ki pri opravljanju službe lažno ustno poroča ali da lažno poročilo ali v njem zamolči kakšno dejstvo, ki ga ne bi smela zamolčati, in s tem spravi v nevarnost življenje ljudi ali premoženje velike vrednosti, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

Samovoljna odstranitev in beg iz vojske

273. člen

(1) Vojaška oseba, ki samovoljno zapusti svojo enoto ali službo med opravljanjem pomembne naloge ali med večjo bojno pripravljenostjo enote, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(2) Enako se kaznuje vojaška oseba, ki ve za okoliščine iz prvega odstavka tega člena, pa se samovoljno ne vrne z dovoljenega izostanka iz enote ali službe, in vojaška oseba, ki samovoljno zapusti svojo enoto ali službo za več kot deset dni.

(3) Vojaška oseba, ki se skriva, da bi se izognila službi v vojski, se kaznuje z zaporom do treh let.

(4) S kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje vojaška oseba, ki odide iz države in ostane v tujini, da bi se izognila službi v vojski.

Grdo ravnanje s podrejenim

274. člen

(1) Nadrejena vojaška oseba, ki v službi ali v zvezi s službo grdo ravna s podrejenim, ali ravna z njim tako, da žali njegovo človeško dostojanstvo, se kaznuje z zaporom do treh let.

(2) Če nadrejena vojaška oseba stori dejanje iz prejšnjega odstavka proti več osebam, se kaznuje z zaporom do petih let.

Kršitev predpisov o straženju

275. člen

(1) Vojaška oseba, ki ne ravna v skladu s predpisi o straženju, patrulji, dežurni ali drugi službi za vzdrževanje varnosti in reda v vojaški enoti, poveljstvu ali zavodu ali za vojaško zaščito objektov ali območij in s tem povzroči nevarnost za življenje ljudi ali premoženje velike vrednosti, se kaznuje z zaporom od treh let.

(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno iz malomarnosti, se storilec kaznuje z zaporom do enega leta.

(3) Če imata dejanji iz prvega ali drugega odstavka tega člena za posledico hudo telesno poškodbo ene ali več oseb ali veliko premoženjsko škodo, se storilec kaznuje za dejanje iz prvega odstavka z zaporom od enega do petih let, za dejanje iz drugega odstavka pa z zaporom do treh let.

(4) Če imata dejanji iz prvega ali drugega odstavka tega člena za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec kaznuje za dejanje iz prvega odstavka z zaporom od enega do dvanajstih let, za dejanje iz drugega odstavka pa z zaporom od enega do osmih let.

Opustitev ukrepov za varnost ljudi in premoženja v vojaški enoti

276. člen

(1) Poveljujoča vojaška oseba, ki ne stori predpisanih ali ukazanih ukrepov za varnost življenja in zdravja zaupanih mu ljudi, zavarovanje in dobro vzdrževanje objektov, predmetov in sredstev za bojno pripravljenost, nujno oskrbo zaupane mu enote s hrano, opremo ali sredstvi, ali ne ukrene, kar mora ukreniti, da so zavarovalna dela pravočasno in v redu opravljena in spravi s tem v nevarnost življenje ljudi ali premoženje velike vrednosti, se kaznuje z zaporom od treh let.

(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno iz malomarnosti, se storilec kaznuje z zaporom do enega leta.

(3) Če imata dejanji iz prvega ali drugega odstavka tega člena za posledico hudo telesno poškodbo ene ali več oseb, se storilec kaznuje za dejanje iz prvega odstavka z zaporom od enega do petih let, za dejanje iz drugega odstavka pa z zaporom do treh let.

(4) Če imata dejanji iz prvega ali drugega odstavka tega člena za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec kaznuje za dejanje iz prvega odstavka z zaporom od enega do dvanajstih let.

let, za dejanje iz drugega odstavka pa z zaporom od enega do osmih let.

Opustitev zavarovanja pri vojaških vajah

277. člen

(1) Vojaška oseba, ki pri vaji, pouku ali poskusih ne stori predpisanih ali ukazanih varnostnih ali previdnostnih ukrepov in spravi s tem v nevarnost življenje ljudi ali premoženje velike vrednosti, se kaznuje z zaporom do treh let.

(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno iz malomarnosti, se storilec kaznuje z zaporom do enega leta.

(3) Če imata dejanji iz prvega ali drugega odstavka tega člena za posledico hudo telesno poškodbo ene ali več oseb, se storilec kaznuje za dejanje iz prvega odstavka z zaporom od enega do petih let, za dejanje iz drugega odstavka pa z zaporom do treh let.

(4) Če imata dejanji iz prvega ali drugega odstavka tega člena za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec kaznuje za dejanje iz prvega odstavka z zaporom od enega do dvanajstih let, za dejanje iz drugega odstavka pa z zaporom od enega do osmih let.

Odgovornost za kaznivo dejanje, storjeno na ukaz nadrejenega

278. člen

Podrejeni se ne kaznuje, če stori kaznivo dejanje na ukaz ali povelje nadrejene vojaške osebe in se ta ukaz ali povelje nanaša na vojaško dolžnost, razen če ne gre za vojno hudodelstvo ali kakšno drugo hudo kaznivo dejanje, ali če je vedel, da pomeni izvršitev ukaza ali povelja kaznivo dejanje.

Milejše kaznovanje zaradi izzvanosti

279. člen

Če je bil storilec kaznivega dejanja iz 269. člena, prvega odstavka 270. člena ali prvega odstavka 273. člena tega zakonika izzvan z nezakonitim ali surovim ravnanjem vojaške osebe, se sme kaznovati mileje ali se mu sme odpustiti kazen.

Osemindvajseto poglavje

KAZNIVA DEJANJA ZOPER PRAVOSODJE

Opustitev ovadbe, da se pripravlja kaznivo dejanje

280. člen

(1) Kdor ve, da se pripravlja kaznivo dejanje, za katero je z zakonom predpisana kazen treh ali več let zopora, pa ga v času, ko se je dalo še preprečiti, ne naznani in je bilo dejanje poskušeno ali dokončano, se kaznuje z zaporom do enega leta.

(2) Če je šlo pri dejanju iz prejšnjega odstavka za kaznivo dejanje, za katero je z zakonom predpisana kazen najmanj petnajst let zopora ali dosmrtni zapor, se storilec kaznuje z zaporom do treh let.

(3) Kdor ne naznani, da se pripravlja kaznivo dejanje iz prvega odstavka tega člena, se ne kaznuje, če je storilec zakonec, oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni partnerski skupnosti, krvni sorodnik v ravni vrsti, brat ali sestra, posvojitelj ali posvojenec. Če se katera od oseb, navedenih v tem odstavku, ne kaznuje za opustitev ovadbe iz prvega odstavka tega člena, se za opustitev ovadbe ne kaznuje niti njen zakonec ali oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti niti partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti.

Opustitev ovadbe kaznivega dejanja ali storilca

281. člen

(1) Kdor ve za storilca kaznivega dejanja, za katero je z zakonom predpisana kazen najmanj petnajstih let zopora ali

dosmrtnega zopora, ali kdor samo ve, da je bilo tako dejanje storjeno, pa tega ne naznani, čeprav je od take ovadbe odvisno, da se storilec ali dejanje pravočasno odkrije, se kaznuje z zaporom do treh let.

(2) Uradna oseba, ki zavestno opusti ovadbo kaznivega dejanja, za katero zve pri opravljanju svoje službe, če je zanj z zakonom predpisana kazen treh ali več let zopora, storilec pa se preganja po uradni dolžnosti, se kaznuje z zaporom do treh let.

(3) Kdor opusti ovadbo, se ne kaznuje, če je storilec zakonec, oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni partnerski skupnosti, krvni sorodnik v ravni vrsti, brat ali sestra, posvojitelj ali posvojenec ali če je zagovornik, zdravnik ali spovednik storilca. Ker se katera od oseb iz tega odstavka razen zagovornika, zdravnika ali spovednika ne kaznuje za opustitev ovadbe iz prvega odstavka tega člena, se za opustitev ovadbe ne kaznuje niti njen zakonec niti oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti niti partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti.

Pomoč storilcu po storitvi kaznivega dejanja

282. člen

(1) Kdor skriva storilca kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali mu s skrivanjem orodja, sledov ali kako drugače pomaga, da ga ne odkrijejo, ali kdor skriva obsojenca ali stori kaj drugega, da se ne bi izvršila kazen ali izrečeni varnostni ukrep ali da se ne bi uporabil vzgojni ukrep oddaje v vzgojni zavod ali prevzgojni dom, se kaznuje z zaporom do enega leta.

(2) Če gre za pomoč storilcu kaznivega dejanja po prejšnjem odstavku, za katero je predpisana kazen zopora najmanj petnajstih let ali dosmrtnega zopora, se storilec kaznuje z zaporom do petih let.

(3) Kazen za dejanje iz prvega odstavka tega člena ne sme biti ne po vrsti ne po višini hujša od kazni, ki je predpisana za kaznivo dejanje osebe, ki ji je storilec pomagal.

(4) Za dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena se ne kaznuje zakonec storilca, oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti ali v registrirani istospolni partnerski skupnosti, ali krvni sorodnik v ravni vrsti, brat ali sestra, posvojitelj ali posvojenec. Ker se katera od oseb iz tega odstavka ne kaznuje za kaznivo dejanje iz prvega ali drugega odstavka, se za pomoč storilcu pri storitvi kaznivega dejanja iz prvega ali drugega odstavka tega člena ne kaznuje niti njegov zakonec ali oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti niti partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti.

(5) Če se pregon storilca kaznivega dejanja začne na predlog, se tudi storilec kaznivega dejanja iz prvega odstavka tega člena preganja na predlog.

Kriva ovadba

283. člen

(1) Kdor koga naznani, da je storil kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, pa ve, da ga ni storil, se kaznuje z zaporom do dveh let.

(2) Enako se kaznuje, kdor podtakne sledove kaznivega dejanja ali kako drugače povzroči, da se uvede kazenski postopek za kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, zoper nekoga, za katerega ve, da ga ni storil.

(3) Kdor se sam naznani, da je storil kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, čeprav ga ni storil, se kaznuje z denarno kaznijo.

(4) Enako kot v prejšnjem odstavku se kaznuje tudi, kdor naznani, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, čeprav ve, da tako dejanje ni bilo storjeno, in s tem povzroči, da državni organi začnejo ukrepati.

(5) Če stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena uradna oseba z zlorabo uradnega položaja, se kaznuje z zaporom do treh let.

Kriva izpovedba

284. člen

(1) Priča, izvedenec, cenilec, prevajalec ali tolmač, ki pred sodiščem, v postopku o prekršku, parlamentarne preiskave, za ugotavljanje kršitev delovnih obveznosti ali drugih kršitev delovne discipline, v drugem disciplinskem ali upravnem postopku po krivem izpove, izvedenec ali cenilec, ki da lažno pisno mnenje, ali prevajalec, ki da lažni pisni prevod, se kaznuje z zaporom do treh let.

(2) Enako se kaznuje stranka, ki je pri dokazovanju z zaslišanjem strank v pravnem, nepravdnem, izvršilnem ali upravnem postopku po krivem izpovedala, in je sodišče ali drug pristojni organ na to izpovedbo oprlo svojo odločbo v tem postopku.

(3) Za krivo izpovedbo v kazenskem postopku se storilec kaznuje z zaporom do petih let.

(4) Če ima dejanje iz prejšnjega odstavka posebno hude posledice za obdolženca, se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

(5) Če storilec prostovoljno prekliče svojo krivo izpovedbo, preden se izda dokončna odločba, se kaznuje z denarno kaznijo, sme pa se mu tudi odpustiti kazen.

Preprečitev dokazovanja

285. člen

(1) Kdor, zato da bi preprečil ali otežil dokazovanje, skrije, uniči ali poškoduje tujo listino ali drugo stvar, predlagano za dokazovanje, ali jo napravi delno ali popolnoma neuporabno, se kaznuje z zaporom do treh let.

(2) Enako se kaznuje tudi, kdor z namenom iz prejšnjega odstavka odstrani, uniči, pokvari, premakne ali prestavi mejnik, zemljemersko znamenje ali sploh kakšno znamenje o lastninski pravici na nepremičnini ali pravici do uporabe vode ali kdor z enakim namenom tako znamenje postavi napačno.

(3) Kdor, zato da bi preprečil ali otežil dokazovanje v kazenskem postopku, predloži dokaze, za katere ve, da so lažni ali ponarejeni, se kaznuje z zaporom do petih let.

Oviranje pravosodnih in drugih državnih organov

286. člen

(1) Kdor z namenom, da bi v sodnem ali upravnem postopku ali v postopku parlamentarne preiskave ali v postopku pred Komisijo za preprečevanje korupcije vplival na pričanje ali izvajanje dokazov ali kdor z namenom, da bi v predkazenskem postopku vplival na zbiranje obvestil, uporabi zoper drugega fizično silo, grožnjo ali ustrahovanje, mu ponuja ali daje nedovoljene koristi, se kaznuje z zaporom do petih let.

(2) Enako se kaznuje, kdor z namenom, da bi vplival na opravljanje uradnih dolžnosti uradnih oseb v pravosodju, v organih odkrivanja in pregona v zvezi s kazenskim postopkom, uporabi zoper uradno osebo fizično silo, grožnjo ali ustrahovanje.

Kršitev tajnosti postopka

287. člen

(1) Kdor neupravičeno izda, kar je izvedel v postopku pred glavno obravnavo ali na obravnavi pred sodiščem, na ustni obravnavi v upravnem postopku ali postopku o prekršku ali postopku parlamentarne preiskave ali v postopku pred Komisijo za preprečevanje korupcije, za kar je z zakonom določeno, da se ne sme objaviti, ali pa je bilo z odločbo pristojnega organa ali sodišča odločeno, da ostane tajno, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.

(2) Kdor objavi osebne podatke mladoletne osebe, ki je udeleženec v sodnem, upravnem ali v kakršnemkoli drugem postopku, ali objavi druge informacije, na podlagi katerih bi bilo

mogoče prepoznati njegovo identiteto, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do 3 let.

(3) Kdor razkrije identiteto zaščitene priče, ogrožene osebe ali osebe s prirejeno identiteto, se kaznuje z zaporom do treh let.

(4) S kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje, kdor razkrije identiteto zaščitnega prijavitelja korupcije, če so s tem razkritjem prijavitelju povzročene hujše posledice.

(5) Če stori dejanje iz tretjega ali četrtega odstavka tega člena uradna oseba, se kaznuje z zaporom do petih let.

Protizakonito, pristransko in krivično sojenje

288. člen

(1) Sodnik, ki pri vodenju sodnega postopka ali izrekanju sodne odločbe zavestno krši zakon ali izkrivlja pravo, da bi stranki v postopku škodoval ali ji neupravičeno dal prednost, se kaznuje z zaporom do treh let.

(2) Enako se kaznuje sodnik, ki z namenom iz prejšnjega odstavka tega člena opre sodno odločbo na dejstva, za katera ve, da ne obstojijo ali se krivo podtikajo z lažnimi ali nedovoljenimi dokazi.

Preprečitev vrnitve na delo

289. člen

Kdor zavestno ne ravna po pravnomočni sodni odločbi, s katero je bilo odločeno o vrnitvi delavca na delo, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

Kršitev prepovedi opravljanja poklica

290. člen

Kdor omogoči drugemu opravljanje poklica, dejavnosti ali dolžnosti, čeprav ve, da mu je bil s pravnomočno sodno odločbo izrečen varnostni ali varstveni ukrep prepovedi opravljanja poklica ali da je taka prepoved nastala kot pravna posledica obsodbe, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

Beg osebe, ki ji je vzeta prostost

291. člen

Kdor s silo ali grožnjo, da bo neposredno napadel življenje ali telo, pobegne iz zapora ali pripora, se kaznuje z zaporom do treh let.

Upor oseb, ki jim je vzeta prostost

292. člen

(1) Kdor sodeluje v skupini oseb, ki jim je vzeta prostost in so se zbrale, da bi se s silo osvobodile ali da bi združeno napadle osebe, katerih nadzorstvu so zaupane, ali da bi jih s silo ali grožnjo, da bodo neposredno uporabile silo, prisilile, da kaj storijo ali opustijo, kar je proti njihovi dolžnosti, se kaznuje z zaporom do dveh let.

(2) Storilec dejanja iz prejšnjega odstavka, ki je uporabil silo ali grožnjo, se kaznuje z zaporom do treh let.

Omogočanje bega osebi, ki ji je vzeta prostost

293. člen

(1) Kdor s silo, grožnjo, preslepitvijo ali kako drugače omogoči beg komu, ki prestaja kazen v zaporu, ali komu, ki je priprt, ali ki prestaja varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu, ali mladoletniku, ki je v prevzgojnem domu, se kaznuje z zaporom do treh let.

(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno v organizirani skupini, se storilec kaznuje z zaporom do petih let.

Devetindvajseto poglavje
KAZNIVA DEJANJA ZOPER JAVNI RED IN MIR

Hudodelsko združevanje

294. člen

(1) Kdor sodeluje v hudodelski združbi, ki ima namen storiti kaznivo dejanje, za katero se sme izreči kazen več kot treh let zapor ali dosmrtnega zapor, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.

(2) Kdor ustanovi ali vodi združbo iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do osmih let.

(3) Storitcu kaznivega dejanja iz prejšnjih odstavkov, ki prepreči nadaljnje opravljanje teh dejanj ali razkrije podatke, ki so pomembni za preiskovanje in dokazovanje že storjenih kaznivih dejanj, se kazen za ta dejanja omili v skladu z 51. členom tega zakonika.

Dogovor za kaznivo dejanje

295. člen

Kdor se s kom dogovori, da bosta storila kaznivo dejanje, za katero se sme izreči kazen petih let zapor ali hujša kazen, se kaznuje z zaporom do enega leta.

Nasilništvo

296. člen

(1) Kdor z drugim grdo ravna, ga pretepa ali drugače boleče ali ponižuje, se kaznuje, ga s silo ali grožnjo z neposrednim napadom na življenje ali telo preganja ali mu jemlje svobodo gibanja, ga prisiljuje k delu ali opuščanju dela ali ga kako drugače z nasilnim omejevanjem njegovih enakih pravic spravlja v podrejen položaj, se kaznuje z zaporom od dveh let.

(2) Če dejanje iz prejšnjega odstavka storita dve ali več oseb ali če je bilo hudo ponižanih več oseb ali če storilec drugega lahko telesno poškoduje, se storilec kaznuje z zaporom od treh let.

(3) Enako kot v prejšnjem odstavku se kaznuje, kdor povzroča nasilje ali ogroža varnost drugih na športnih prireditvah ali v zvezi s temi prireditvami.

Javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti

297. člen

(1) Kdor javno spodbuja ali razpihuje sovraštvo, nasilje ali nestrpnost, ki temelji na narodnosti, rasni, verski ali etnični pripadnosti, spolu, barvi kože, poreklu, premoženjskem stanju, izobrazbi, družbenem položaju, političnem ali drugem prepričanju, invalidnosti, spolni usmerjenosti ali katerikoli drugi osebni okoliščini, in je dejanje storjeno na način, ki lahko ogrozi ali moti javni red in mir, ali z uporabo grožnje, zmerjanja ali žalitev, se kaznuje z zaporom od dveh let.

(2) Enako se kaznuje, kdor na način iz prejšnjega odstavka javno širi ideje o večvrednosti ene rase nad drugo ali daje kakršnokoli pomoč pri rasistični dejavnosti ali zanika, zmanjšuje pomen, odobrava, opravičuje, smeši ali zagovarja genocid, holokavst, hudodelstvo zoper človečnost, vojno hudodelstvo, agresijo ali druga kazniva dejanja zoper človečnost, kot so opredeljena v pravnem redu Republike Slovenije.

(3) Če je dejanje iz prejšnjih odstavkov storjeno z objavo v sredstvih javnega obveščanja ali na spletnih straneh se s kaznijo iz prvega ali drugega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorni urednik oziroma tisti, ki ga je nadomeščal, razen če je šlo za prenos oddaje v živo, ki ga ni mogel preprečiti ali za objavo na spletnih straneh, ki uporabnikom omogočajo objave vsebin v dejanskem času oziroma brez predhodnega nadzora.

(4) Če je dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena storjeno s prisilo, grdim ravnanjem, ogrožanjem varnosti, sramotivijo etničnih, narodnostnih, narodnih ali verskih simbolov, poškodovanjem tujih stvari, skrunitvijo spomenikov, spominskih znamenj ali grobov, se storilec kaznuje z zaporom od treh let.

(5) Če stori dejanja iz prvega ali drugega odstavka tega člena uradna oseba z zlorabo uradnega položaja ali pravic, se kaznuje z zaporom do petih let.

(6) Sredstva in predmeti s sporočili iz prvega in drugega odstavka tega člena, pa tudi pripomočki, namenjeni za njihovo izdelovanje, razmnoževanje in razpečevanje, se vzamejo ali njihova uporaba ustrezno onemogoči.

Sodelovanje v skupini, ki stori kaznivo dejanje

298. člen

(1) Kdor sodeluje v skupini, ki s skupnim delovanjem stori kakšno nasilje proti ljudem, uniči ali poškoduje premoženje večje vrednosti ali poskusi storiti tako kaznivo dejanje, se kaznuje za samo sodelovanje z zaporom do dveh let.

(2) Če je bil pri delovanju skupine iz prejšnjega odstavka kdo ubit ali hudo telesno poškodovan, se udeleženec skupine za samo sodelovanje kaznuje z zaporom od treh let.

(3) Vodja skupine, ki je storila dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

Preprečitev uradnega dejanja ali maščevanje uradni osebi

299. člen

(1) Kdor s silo ali grožnjo, da bo neposredno uporabil silo, prepreči ali poskusi preprečiti uradni osebi uradno dejanje, ki ga je nameravala opraviti v okviru svojih pravic, ali jo na enak način prisili, da opravi uradno dejanje, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do dveh let.

(2) Če storilec ob storitvi dejanja iz prvega odstavka tega člena huje razžali uradno osebo, grdo ravna z njo ali ji prizadene lahko telesno poškodbo ali pa ji grozi z uporabo orožja ali nevarnega predmeta ali sredstva, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

(3) Kdor stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena proti uradni osebi, ko ta opravlja naloge policije ali državne varnosti, zasleduje storilca kaznivega dejanja ali pazi na koga, ki mu je vzeta prostost ali opravlja dejanja kazenskega pregona, dejanja upravnega inšpekcijskega nadzora, vodi preiskavo ali sodi v kazenskem postopku, se kaznuje z zaporom od enega do petih let.

(4) Enako kot v prejšnjem odstavku se kaznuje, kdor se uradni osebi, ki opravlja ali je opravljala dejanja v postopku o prekršku ali kazenskem pregonu, naloge policije, dejanja upravnega inšpekcijskega nadzora, vodi ali je vodila preiskavo, ali sodi ali je sodila v kazenskem postopku, maščuje zaradi dejanj, ki jih je opravila sama ali druga uradna oseba v okviru svojih pravic, tako da je ogroženo življenje, telo, osebna varnost ali premoženje uradne osebe ali njenih bližnjih sorodnikov.

(5) Če je storilec dejanja iz prvega do četrtega odstavka tega člena izzvan z nezakonitim ravnanjem uradne osebe, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev, sme pa se mu kazen odpustiti.

Napad na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti

300. člen

(1) Kdor napade ali resno zagrozi, da bo napadel uradno osebo ali drugo osebo, za katero ve, da pomaga uradni osebi, ko ta opravlja naloge policije ali državne varnosti ali varuje javni red, ali osebo, ki opravlja naloge v zvezi z izvrševanjem kazenskih sankcij, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do treh let.

(2) Če storilec ob storitvi dejanja iz prejšnjega odstavka uradni osebi ali drugi osebi, za katero ve, da ji pomaga, grozi z orožjem ali nevarnim predmetom ali sredstvom ali z njo grdo ravna ali jo lahko telesno poškoduje, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

(3) S kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje, kdor stori dejanje iz prvega odstavka tega člena proti dvema ali več osebam.

Sodelovanje v skupini,
ki prepreči uradni osebi uradno dejanje

301. člen

(1) Kdor sodeluje v skupini, ki s skupnim delovanjem prepreči ali poskusi preprečiti uradni osebi uradno dejanje ali jo na enak način prisili, da opravi uradno dejanje, se kaznuje za samo sodelovanje z zaporom od treh mesecev do dveh let.

(2) Vodja skupine, ki je storila dejanje iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do treh let.

Hujskanje k upiranju

302. člen

(1) Kdor druge hujška k nasilnemu upiranju zakonitim odločbam ali ukrepom državnih organov ali proti uradni osebi, ki opravlja uradno dejanje, se kaznuje z zaporom do enega leta.

(2) Če zaradi dejanja iz prejšnjega odstavka odločba ali ukrep državnega organa ni bil izveden ali je bila izvedba zelo otežena ali je to dejanje storil vodja skupine, se storilec kaznuje z zaporom do treh let.

Odstranitev ali poškodovanje uradnega pečata ali znamenja

303. člen

Kdor odstrani ali poškoduje uradni pečat ali znamenje, ki ga je upravičena uradna oseba uporabila za to, da zavaruje predmete ali prostore, ali kdor brez odstranitve ali poškodbe pečata ali znamenja vstopi v tak prostor, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev.

Odvzem ali uničenje uradnega pečata ali uradnih spisov

304. člen

(1) Kdor protipravno vzame, skriva, uniči ali poškoduje ali kako drugače napravi neuporaben uradni pečat, uradno knjigo, spis ali listino, ki pripada ali je pri državnemu organu, gospodarski družbi, drugi pravni osebi ali posamezniku, ki izvaja javna pooblastila, se kaznuje z zaporom od dveh let.

(2) Poskus je kazniv.

Lažno izdajanje za uradno ali vojaško osebo

305. člen

(1) Kdor se, zato da bi sebi ali drugemu pridobil kakšno korist ali da bi komu prizadejal škodo, lažno izdaja za uradno ali vojaško osebo ali neupravičeno nosi oznake uradne ali vojaške osebe, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(2) Enako se kaznuje, kdor opravi kakšno dejanje, ki ga je upravičena opraviti samo uradna ali vojaška oseba.

Izdelovanje in pridobivanje orožja in pripomočkov, namenjenih za kaznivo dejanje

306. člen

(1) Kdor orožje, razstrelilne snovi ali pripomočke, s katerimi se lahko napravijo, ali strupe, za katere ve, da so namenjeni za kaznivo dejanje, izdelata ali si jih pridobi ali jih hrani ali komu omogoči, da pride do njih, se kaznuje z zaporom do treh let.

(2) Kdor napravi ali komu odstopi ponarejen ključ, odpiralnik ali kakšen drug pripomoček za vplom, čeprav ve, da je namenjen za kaznivo dejanje, se kaznuje z zaporom do enega leta.

(3) Enako kot v prejšnjem odstavku se kaznuje, kdor z namenom storitve kaznivega dejanja poseduje, izdeluje, prodaja, daje v uporabo, uvaža, izvaža ali kako drugače zagotavlja pripomočke za vdor ali neupravičen vstop v informacijski sistem.

Nedovoljena proizvodnja in promet orožja ali eksploziva

307. člen

(1) Kdor protipravno sestavi, izdelata, ponuja, prodaja, menja, dostavi, uvozi, izvozi, vnese v državo ali iznese iz nje strelno, kemično, biološko ali jedrsko orožje, strelivo ali eksploziv ali vojaško orožje in vojaško opremo, katerih promet, nabava in posest posameznikom, pravnim osebam in podjetnikom niso dovoljeni ali

so omejeni, ali pri tem posreduje, ali kdor tako orožje, strelivo ali eksploziv, razen strelnega orožja ali streliva, za katero se lahko izda orožna listina, protipravno pridobi ali hrani, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

(2) Če gre pri dejanju iz prejšnjega odstavka za orožje, strelivo ali eksplozivne snovi ali kakšno drugo bojno sredstvo v veliki količini ali vrednosti ali pomeni nevarnost ali če je dejanje storjeno v hudodelski združbi, se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

(3) Če gre pri dejanju iz prvega odstavka tega člena za posamezno strelno orožje ali manjšo količino streliva za tako orožje ali če storilec z namenom nedovoljene prodaje pridobi ali hrani strelno orožje ali strelivo, za katero se lahko izda orožna listina, ali če ga hrani v veliki količini ali vrednosti, se storilec kaznuje z zaporom do enega leta.

(4) Enako kot v prejšnjem odstavku se kaznuje, kdor ponareja ali nedovoljeno uničuje, odstranjuje ali spreminja oznake na strelnem orožju.

(5) Kdor protipravno izdelata, pridobi, ponuja, prodaja, menja, pošilja, dostavi, uvozi, izvozi, vnese v državo ali iznese iz nje sestavne oziroma rezervne dele orožja, streliva, eksploziva, eksplozivnih naprav in eksplozivnega orožja ali vojaškega orožja in vojaške opreme, snov, sestavine, programsko opremo ali tehnologijo, za katere ve, da bodo uporabljene za proizvodnjo ali delovanje predmetov iz prejšnjih odstavkov, jih s tem namenom hrani ali pri tem posreduje, se kaznuje z zaporom do petih let.

Prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države

308. člen

(1) Kdor nasilno prekorajči državno mejo Republike Slovenije ali oborožen nezakonito vstopi na njeno ozemlje, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do treh let ali z denarno kaznijo.

(2) Enako se kaznuje tujec, ki nima dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji, če se na način iz prejšnjega odstavka zadržuje na njenem ozemlju ali se upre zakoniti odstranitvi z njega.

(3) Kdor se ukvarja s tem, da tujce, ki nimajo dovoljenja za vstop v Republiko Slovenijo ali prebivanje v njej, nezakonito spravlja na njeno ozemlje, jih po njem prevaža ali jim pomaga pri skrivanju ali kdor dva ali več takih tujcev za plačilo nezakonito spravi čez mejo ali ozemlje države, se kaznuje z zaporom do petih let in denarno kaznijo.

(4) S kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje uradna oseba, ki omogoči tujcu nezakonit vstop na ozemlje Republike Slovenije ali nezakonito prebivanje na njem.

(5) Kdor pridobiva ali zbira ljudi za nezakonito preseljevanje, jim preskrbuje ponarejene dokumente ali prevoz ali kako drugače organizira nezakonito preseljevanje ali organizira preseljevanje s preslepitvijo pristojnih organov glede pravega namena vstopa na ozemlje Republike Slovenije, se kaznuje z zaporom do petih let in denarno kaznijo.

(6) Če storilec z dejanji iz tretjega, četrtega ali petega odstavka tega člena sebi ali komu drugemu pridobi nesorazmerno premoženjsko korist ali priskrbi brezpravno delovno silo ali povzroči nevarnost za življenje ali zdravje ljudi ali taka dejanja stori kot član hudodelske združbe, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let in denarno kaznijo.

(7) Prejšnji odstavki se uporabljajo tudi za kazniva dejanja, storjena v tujini, če je država, v kateri so bila storjena, enako kot Republika Slovenija sprejela skupno mednarodnopravno obveznost preprečevati taka kazniva dejanja, ne glede na to, kje so storjena, ter je dejanja v svojem zakonu ustrezno enako določila kot kazniva dejanja. Če je bilo kaznivo dejanje storjeno na območju Evropske unije, se državljani njenih članic pri uporabi drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena ne štejejo za tujce.

Zloraba znamenj za pomoč in nevarnost

309. člen

(1) Kdor zlorabi znamenje za pomoč ali znamenje za nevarnost ali neutemeljeno kliče na pomoč ali lažno sporoči, da

grozi nevarnost in s tem povzroči, da so državni organi ali druge pristojne organizacije ukrepale brez potrebe ali neupravičeno uporabile sredstva sistema zaščite, reševanja in pomoči, se kaznuje z zaporom do treh let.

(2) Če je bilo z dejanjem iz prejšnjega odstavka preprečeno ali ovirano delo pravosodnih ali drugih državnih organov in je bila s tem preprečena storitev uradnega dejanja ali povzročena večja premoženjska škoda, se storilec kaznuje z zaporom do petih let.

Samovoljnost

310. člen

(1) Kdor si samovoljno vzame svojo pravico ali pravico, za katero misli, da mu pripada, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev.

(2) Kdor si samovoljno vzame svojo pravico ali pravico, za katero misli, da mu pripada, z uporabo sile ali resne grožnje z napadom na življenje ali telo, se kaznuje z zaporom do dveh let.

(3) Enako kot v prejšnjem odstavku se kaznuje, kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka za drugega.

(4) Kdor zase ali koga drugega z dejanjem iz drugega odstavka tega člena izterja dolg, se kaznuje z zaporom do treh let.

(5) Pregon za dejanje iz prvega odstavka tega člena se začne na zasebno tožbo, za dejanji iz drugega in tretjega odstavka pa na predlog.

Oviranje verskih obredov

311. člen

Kdor ovira, prepreči ali moti verski obred ali kdor se na kraju, ki je temu namenjen, žaljivo obnaša, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

Oviranje pogreba in skrunitev groba

312. člen

(1) Kdor ovira, prepreči ali moti pogreb, se kaznuje z zaporom do enega leta.

(2) Enako se kaznuje, kdor neupravičeno prekoplje ali razdre grob ali kakšen drug kraj, na katerem so pokopani umrli, ali ga sicer hudo oskruni.

(3) Če dejanja iz prejšnjih odstavkov storita dve ali več oseb ali če sta bila oskrunjena dva ali več grobov, se kaznujeta z zaporom do treh let.

Skrunitev trupla

313. člen

Kdor neupravičeno skrrije, odnese, poškoduje, uniči ali kako drugače oskruni truplo, del trupla ali posmrtno ostanke, se kaznuje z zaporom do dveh let.

Trideseto poglavje

KAZNIVA DEJANJA ZOPER SPLOŠNO VARNOST LJUDI IN PREMOŽENJA

Povzročitev splošne nevarnosti

314. člen

(1) Kdor s požarom, povodnjo, eksplozijo, strupom ali strupenim plinom, ionizirajočim sevanjem, motorno silo, električno ali kakšno drugo energijo ali kakšnim drugim splošno nevarnim dejanjem ali sredstvom ali opustitvijo dejanja, ki bi ga moral storiti za zagotovitev splošne varnosti ljudi in premoženja, povzroči nevarnost za življenje ljudi ali premoženje velike vrednosti, se kaznuje z zaporom do petih let.

(2) Kdor z eksplozivom ali drugim nevarnim dejanjem in sredstvom, z namenom izsiljevanja, zastraševanja, prisiljenja k storitvi ali opustitvi nekega drugega dejanja, maščevanja ali pridobitve premoženjske ali nepremoženjske koristi sebi ali komu drugemu, načrtuje, poskusi ali izvede nevarno dejanje, pri katerem

je ali bi bila ogrožena varnost ljudi ali premoženja večje vrednosti, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

(3) Kdor stori dejanje iz prvega odstavka iz malomarnosti, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(4) Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena za posledico hudo telesno poškodbo ene ali več oseb ali veliko premoženjsko škodo, se storilec kaznuje za dejanje iz prvega in drugega odstavka z zaporom do desetih let, za dejanje iz tretjega odstavka pa z zaporom do petih let.

(5) Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec kaznuje za dejanje iz prvega odstavka z zaporom od enega do petnajstih let, za dejanje iz drugega odstavka z zaporom najmanj petnajstih let, za dejanje iz tretjega odstavka pa z zaporom do osmih let.

Povzročitev nevarnosti pri gradbeni dejavnosti

315. člen

(1) Oseba, ki je odgovorna za načrtovanje ali nadzor načrtov za pripravo ali vodenje zidave ali gradbenih del, pa pri tem ravna v nasprotju s predpisi ali splošno priznanimi tehničnimi pravili in tako povzroči nevarnost za življenje ljudi ali premoženje velike vrednosti, se kaznuje z zaporom do treh let.

(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno iz malomarnosti, se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(3) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena za posledico hudo telesno poškodbo ene ali več oseb ali veliko premoženjsko škodo, se storilec za dejanje iz prvega odstavka kaznuje z zaporom od enega do petih let, za dejanje iz drugega odstavka pa z zaporom do treh let.

(4) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec za dejanje iz prvega odstavka kaznuje z zaporom od enega do dvanajstih let, za dejanje iz drugega odstavka pa z zaporom do osmih let.

316. člen

(črtan)

Ogrožanje okolja s hrupom ali svetlobo

317. člen

(1) Kdor s kršitvijo predpisov povzroča čezmeren hrup ali premočno osvetlitev, s katero se lahko povzročijo hujše okvare zdravja ljudi, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do dveh let.

(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno iz malomarnosti, se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

Poškodovanje ali uničenje javnih naprav

318. člen

(1) Kdor uniči, poškoduje ali odstrani električne vode, plinovode, vodovode, toplovode, naftovode, telekomunikacijske naprave, podmorske kable, kanalizacijske naprave in naprave za varstvo okolja ali druge podobne javne naprave in tako povzroči motnje v preskrbi prebivalstva ali gospodarstva, se kaznuje z zaporom do petih let.

(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno iz malomarnosti, se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

Prevažanje ali prenašanje razstreliva ali nevarnih snovi v nasprotju s predpisi

319. člen

Kdor v nasprotju s predpisi o prometu z razstrelivom ali lahko vnetljivimi snovmi ali z drugimi nevarnimi snovmi ali nevarnimi odpadki prevažata, odda za prevoz z javnim prometnim sredstvom take snovi ali jih sam prenaša, ko uporablja javno prevozno sredstvo, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

Zloraba telekomunikacijskih znamenj

320. člen

Kdor zavestno brez potrebe odda mednarodno dogovorjeno znamenje klica na pomoč ali znamenje, da mu grozi nevarnost, ali kdor s telekomunikacijskim znamenjem preslepi, da je dana varnost, ali kdor kako drugače zlorabi mednarodno dogovorjeno telekomunikacijsko znamenje, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

Neodvrnitev nevarnosti

321. člen

(1) Kdor ne naznani pravočasno pristojnemu organu ali organizaciji ali sicer ne stori vsega, kar je potrebno, da se odvrne požar, povodenj, eksplozija, prometna nesreča, ekološka nesreča ali kakšna druga nevarnost za življenje ljudi ali čezmerno obremenitev okolja ali premoženje večje vrednosti, čeprav bi to lahko storil brez nevarnosti zase ali za koga drugega, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(2) Kdor komu s silo, grožnjo ali preslepitvijo prepreči, da bi storil, kar je potrebno, da se odvrne nevarnost za življenje ljudi, okolje ali premoženje večje vrednosti, se kaznuje z zaporom do dveh let.

Odklonitev sodelovanja pri odvrščanju splošne nevarnosti

322. člen

Kdor v nasprotju z odredbo pristojnega organa ali organizacije brez upravičenega razloga ne sodeluje pri odvrščanju splošne nevarnosti ali odpravljanju posledic, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev.

Enaintrideseto poglavje

KAZNIVA DEJANJA ZOPER VARNOST JAVNEGA PROMETA

Povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti

323. člen

(1) Udeleženelec v prometu, ki s kršitvijo predpisov o varnosti cestnega prometa iz malomarnosti povzroči prometno nesrečo, v kateri je bila kakšna oseba hudo telesno poškodovana, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do treh let.

(2) Če ima dejanje iz prejšnjega odstavka za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec kaznuje z zaporom do osmih let in s prepovedjo vožnje motornega vozila.

(3) Storilcu, ki ni imel pravice voziti motornega vozila, s katerim je bilo storjeno kaznivo dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena, se to motorno vozilo vzame. Motorno vozilo, ki je last druge osebe, se vzame, če je ta oseba omogočila, dopustila ali dovolila vožnjo storilcu, za katerega je vedela ali bi bila mogla vedeti, da nima pravice voziti.

Nevarna vožnja v cestnem prometu

324. člen

(1) Voznik motornega vozila, ki v cestnem prometu povzroči neposredno nevarnost za življenje ali telo kakšne osebe s tem, da

1) vozi pod vplivom alkohola z več kot 1,10 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka ali vozi pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ali

2) prekorači hitrost za več kot 30 km/h od dovoljene na območju za pešce, na območju umirjenega prometa ali na območju omejene hitrosti ali za več kot 50 km/h od dovoljene na cesti, ali

3) vozi predržno ali brezobzirno ali vozi motorno vozilo, ki ga nima pravice voziti, in pri tem:

– ne upošteva pravil o prehitovanju, prednosti ali varnostni razdalji, ali

– na cesti, ki ima dva ali več označenih pasov za vožnjo v eno smer, vozi po smernem vozišču, namenjenem vožnji v nasprotni smeri, obrača ali vozi vzvratno ali poskuša tako voziti, ali

– ne prilagodi hitrosti vožnje na nepreglednih odsekih ceste, v križiščih, pred prehodi za pešce ali ob njih, kolesarskih stezah ali prehodih, prehodih ceste čez železniško progo, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do treh let.

(2) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka iz malomarnosti, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.

(3) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena za posledico prometno nesrečo z lahko telesno poškodbo ene ali več oseb, se storilec kaznuje za dejanje iz prvega odstavka z denarno kaznijo ali zaporom od treh mesecev do treh let in s prepovedjo vožnje motornega vozila, za dejanje iz drugega odstavka tega člena pa z denarno kaznijo ali z zaporom do dveh let.

(4) Če ima dejanje iz prvega odstavka tega člena za posledico prometno nesrečo s hudo telesno poškodbo ene ali več oseb, se storilec kaznuje z zaporom do petih let in s prepovedjo vožnje motornega vozila.

(5) Če ima dejanje iz prvega odstavka tega člena za posledico prometno nesrečo s smrtjo ene ali več oseb, se storilec kaznuje z zaporom od enega do dvanajstih let in s prepovedjo vožnje motornega vozila.

(6) Storilcu, ki ni imel pravice voziti motornega vozila, s katerim je bilo storjeno kaznivo dejanje iz prvega, drugega, tretjega, četrtega ali petega odstavka tega člena, se to motorno vozilo vzame. Motorno vozilo, ki je last druge osebe, se vzame, če je ta oseba omogočila, dopustila ali dovolila vožnjo storilcu, za katerega je vedela ali bi bila mogla vedeti, da nima pravice voziti.

Ogrožanje posebnih vrst javnega prometa

325. člen

(1) Kdor s kršitvijo predpisov o varnosti železniškega, ladijskega, zračnega prometa ali prometa na žičnicah ali javnem prevozu potnikov v cestnem prometu s kršitvijo predpisov o varnosti cestnega prometa iz malomarnosti povzroči nesrečo, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do dveh let.

(2) Če ima dejanje iz prejšnjega odstavka za posledico hudo telesno poškodbo kakšne osebe, se storilec kaznuje z zaporom do petih let in s prepovedjo vožnje motornega vozila.

(3) Če ima dejanje iz prvega odstavka tega člena za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec kaznuje z zaporom do osmih let in s prepovedjo vožnje motornega vozila.

Ogrožanje javnega prometa z nevarnim dejanjem ali sredstvom

326. člen

(1) Kdor uniči ali poškoduje prometne naprave, prometna sredstva, prometne znake in naprave za signalizacijo, prometne varnostne naprave, daje napačne signale ali znamenja, postavlja ovire na prometnih poteh ali ravna na drug podoben način in tako povzroči nevarnost za življenje ljudi ali premoženje velike vrednosti, se kaznuje z zaporom do treh let.

(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno iz malomarnosti, se storilec kaznuje z zaporom do enega leta.

(3) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena za posledico hudo telesno poškodbo ene ali več oseb ali veliko premoženjsko škodo, se storilec kaznuje za dejanje iz prvega odstavka z zaporom do petih let, za dejanje iz drugega odstavka pa z zaporom do treh let.

(4) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec kaznuje za dejanje iz prvega odstavka z zaporom od enega do dvanajstih let, za dejanje iz drugega odstavka pa z zaporom do osmih let.

Opustitev nadzorstva v javnem prometu

327. člen

(1) Oseba, ki ji je zaupano nadzorstvo nad vzdrževanjem cest, mostov, nad prevoznimi sredstvi ali javnim prometom ali vodstvo ali usmerjanje vožnje, pa s kršitvijo svoje dolžnosti povzroči nevarnost za življenje ljudi ali premoženje velike vrednosti, se kaznuje z zaporom do treh let.

(2) Enako se kaznuje oseba, ki da nalog za vožnjo, čeprav ve, da voznik zaradi utrujenosti ali iz kakšnega drugega vzroka ni zmožen voziti vozila ali da prevozno sredstvo ni brezhibno, in tako povzroči nevarnost za življenje ljudi ali premoženje velike vrednosti.

(3) Če je dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena storjeno iz malomarnosti, se storilec kaznuje z zaporom do enega leta.

(4) Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena za posledico hudo telesno poškodbo ene ali več oseb ali veliko premoženjsko škodo, se storilec za dejanje iz prvega in drugega odstavka kaznuje z zaporom do petih let, za dejanje iz tretjega odstavka pa z zaporom do treh let.

(5) Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec za dejanje iz prvega in drugega odstavka kaznuje z zaporom od enega do dvanajstih let, za dejanje iz tretjega odstavka pa z zaporom do osmih let.

Zapustitev poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči

328. člen

(1) Voznik motornega vozila ali drugega prevoznega sredstva, ki pusti brez pomoči koga, ki je bil s tem prevoznim sredstvom ali zaradi njega poškodovan, se kaznuje z zaporom do enega leta.

(2) Če ima opustitev pomoči za posledico hudo telesno poškodbo ali smrt poškodovanega, se storilec kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.

Ugrabitev zrakoplova ali plovila

329. člen

Kdor s silo ali resno grožnjo, da bo uporabil silo, prevzame nadzor nad zrakoplovom, ki leti, ali nad plovilom, ki pluje, se kaznuje z zaporom od enega do petnajstih let.

Napad na varnost zračnega prometa

330. člen

(1) Kdor spravi v nevarnost let zrakoplova, tako da položi ali prinese v zrakoplov razstrelivo ali druge podobne naprave ali snovi, uniči ali poškoduje navigacijske naprave na zrakoplovu ali napravi na njem kakšno drugo škodo ali daje napačna obvestila v zvezi z letom ali z napadom na posadko civilnega zrakoplova omejuje ali zmanjšuje sposobnost opravljanja dolžnosti članov posadke, ali s kršitvijo varnostnih navodil, ki so vidno označena ali jih potnikom posreduje vodja zrakoplova ali ostali člani posadke, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

(2) Enako se kaznuje, kdor ogrozi varnost na letališču tako, da s silo ali grožnjo z uporabo sile prisili osebje letališča, da prekine poslovanje v zvezi s poleti zrakoplovov, ali z razstrelivom ali drugo podobno napravo ali snovjo uniči ali poškoduje zrakoplov ali naprave, namenjene za varnost zračnega prometa.

(3) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena za posledico smrt ene ali več oseb ali uničenje zrakoplova ali letališča, se storilec kaznuje z zaporom od treh do petnajstih let.

Uničenje in odstranitev znamenj, namenjenih za varnost zračnega prometa

331. člen

Kdor uniči, poškoduje ali odstrani znamenje, ki je namenjeno za varnost zračnega prometa, se kaznuje z zaporom do dveh let.

Dvaintrideseto poglavje
KAZNIVA DEJANJA ZOPER OKOLJE, PROSTOR
IN NARAVNE DOBRINE

Obremenjevanje in uničevanje okolja

332. člen

(1) Kdor s kršitvijo predpisov:

1) z izpusti, emisijami ali vnosi količin snovi ali ionizirajočega sevanja v zrak, zemljo ali vodo spravi v nevarnost življenje ene ali več oseb ali povzroči nevarnost nastanka hude telesne poškodbe ali dejanske škode kakovosti zraka, zemlje ali vode ali živalim ali rastlinam;

2) zbira, prevaža, predeluje ali odstranjuje odpadke tako, da spravi v nevarnost življenje ene ali več oseb ali povzroči nevarnost nastanka hude telesne poškodbe ali dejanske škode kakovosti zraka, zemlje ali vode ali živalim ali rastlinam;

3) iz 35. točke 2. člena Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov, pošilja nezamemljive količine odpadkov v eni pošiljki ali v več pošiljkah, ki se zdijo povezane;

4) upravlja obrat, v katerem se opravlja nevarna dejavnost ali se v njem skladiščijo nevarne snovi ali pripravki, kar bi zunaj obrata lahko povzročilo smrt ene ali več oseb ali hudo telesno poškodbo ali dejansko škodo kakovosti zraka, zemlje ali vode ali živalim ali rastlinam;

5) povzroči nevarnost bistvenega poslabšanja habitata znotraj zaščitene območja;

6) proizvaja, uvaža, izvaža, daje na trg ali uporablja snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, se kaznuje z zaporom do petih let.

(2) Če ima dejanje iz točke 1), 2), 4) ali 5) prejšnjega odstavka za posledico hudo telesno poškodbo ali dejansko škodo kakovosti zraka, zemlje ali vode ali živalim ali rastlinam, se storilec kaznuje z zaporom do osmih let.

(3) Če ima dejanje iz točke 1), 2) ali 4) prvega odstavka tega člena za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec kaznuje z zaporom od enega do dvanajstih let.

(4) Če je dejanje storjeno iz malomarnosti, se storilec za dejanje iz prvega odstavka tega člena kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do dveh let, za dejanje iz drugega odstavka tega člena z zaporom do treh let, za dejanje iz tretjega odstavka tega člena pa z zaporom od enega do osmih let.

(5) Če je dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena storjeno v hudodelski družbi za izvedbo teh dejanj, se storilec kaznuje z zaporom od enega do dvanajstih let.

Onesnaženje morja in voda s plovil

333. člen

(1) Kdor s kršitvijo predpisov s plovil izpusti ali odredi izpustitev nafte, kemikalij ali drugih onesnaževal v morje, jezerske ali rečne vode in s tem onesnaži morje, vode ali obale, se kaznuje z zaporom do petih let.

(2) Enako se kaznuje, kdor onesnažuje s ponavljajočimi se izpusti manjšega obsega, ki v posameznem primeru ne povzročijo poslabšanja kakovosti morja, jezerske ali rečne vode, v primeru, da gre za ponavljajoče izpuste, pa tako poslabšanje povzročijo.

(3) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena za posledico poslabšanje zdravja ljudi ali nepopravljivo poškodbo ali uničenje voda ali obale, živalskega ali rastlinskega sveta, se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

(4) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec kaznuje z zaporom od treh do dvanajstih let.

(5) Če je dejanje storjeno iz malomarnosti, se storilec za dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena kaznuje z zaporom do treh let, za dejanje iz tretjega odstavka tega člena z zaporom od šestih mesecev do petih let, za dejanje iz četrtega odstavka tega člena pa z zaporom od enega do osmih let.

(6) Če je dejanje iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka tega člena storjeno v hudodelski družbi za izvedbo teh dejanj, se storilec kaznuje z zaporom od enega do dvanajstih let.

Protipravno ravnanje z jedrskimi ali drugimi nevarnimi radioaktivnimi snovmi

334. člen

(1) Kdor v nasprotju s predpisi ali s tehničnimi pravili o varnostnih ukrepih sprejema, poseduje, uporablja, prenaša, spreminja, odlaga, zavrže, omogoča pridobitev, razširja, proizvaja, obdeluje, skladišči, prevaža, uvaža, izvaža ali odstranjuje jedrske snovi ali druge nevarne radioaktivne snovi, kar bi lahko povzročilo smrt ali hudo telesno poškodbo ali veliko premoženjsko škodo ali veliko dejansko škodo na okolju, se kaznuje z zaporom do petih let.

(2) Če ima dejanje iz prejšnjega odstavka za posledico hudo telesno poškodbo ali veliko premoženjsko škodo ali veliko dejansko škodo na okolju, se storilec kaznuje z zaporom od šestih mesecev do osmih let.

(3) Če ima dejanje iz prvega odstavka tega člena za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec kaznuje z zaporom od enega do dvanajstih let.

(4) Kdor pridobi jedrske snovi s tatvino, ropom, zatajitvijo, poneverbo, goljufijo, zlorabo položaja ali pooblastila, grožnjo ali uporabo sile ali drugim načinom ustrahovanja, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

(5) Kdor z dejanjem, ki je usmerjeno proti jedrskemu objektu, ali dejanjem, ki posega v delovanje jedrskega objekta, povzroči zaradi izpostavljenosti sevanju ali sproščanju radioaktivnih snovi hudo telesno poškodbo ali smrt ene ali več oseb, veliko premoženjsko škodo ali veliko dejansko škodo na okolju ali kdor povzroči nevarnost nastanka katere od navedenih posledic, se kaznuje z zaporom od enega do petnajstih let.

(6) Kdor grozi, da bo jedrske snovi uporabil tako, da bo povzročil hudo telesno poškodbo ali smrt ene ali več oseb, veliko premoženjsko škodo ali veliko dejansko škodo na okolju ali da bo storil dejanje iz četrtega ali petega odstavka tega člena zato, da bo katera koli fizična ali pravna oseba prisiljena, da stori ali opusti katero koli dejanje, se kaznuje z zaporom do petnajstih let.

(7) Če je dejanje storjeno iz malomarnosti, se storilec za dejanje iz prvega odstavka tega člena kaznuje z zaporom do treh let, za dejanje iz drugega odstavka tega člena z zaporom od šestih mesecev do petih let, za dejanje iz tretjega odstavka tega člena pa z zaporom od enega do osmih let.

(8) Če je bilo dejanje iz prvega, drugega, tretjega, četrtega, petega ali šestega odstavka tega člena storjeno v hudodelski združbi za izvedbo teh dejanj, se storilec kaznuje z zaporom od enega do petnajstih let.

335. člen

(črtan)

Onesnaženje pitne vode

336. člen

(1) Kdor s kakšno škodljivo snovjo onesnaži vodo, ki jo ljudje uporabljajo kot pitno vodo in tako povzroči nevarnost za življenje ali zdravje ljudi, se kaznuje z zaporom do treh let.

(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno iz malomarnosti, se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do treh mesecev.

(3) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena za posledico hudo telesno poškodbo ene ali več oseb, se storilec kaznuje za dejanje iz prvega odstavka z zaporom do petih let, za dejanje iz drugega odstavka pa z zaporom do treh let.

(4) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec kaznuje za dejanje iz prvega odstavka z zaporom od enega do dvanajstih let, za dejanje iz drugega odstavka pa z zaporom od enega do osmih let.

(5) Kdor s kakšno škodljivo snovjo onesnaži vodo, ki je namenjena za napajanje živali in tako povzroči nevarnost za življenje in zdravje živali, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(6) Če ima dejanje iz petega odstavka za posledico pogin živali večje vrednosti ali večjega števila živali, se storilec kaznuje z zaporom do treh let.

Onesnaženje živil ali krme

337. člen

(1) Kdor s kakšno škodljivo snovjo onesnaži živila in tako povzroči nevarnost za življenje ali zdravje ljudi, se kaznuje z zaporom do treh let.

(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno iz malomarnosti, se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do treh mesecev.

(3) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena za posledico hudo telesno poškodbo ene ali več oseb, se storilec kaznuje za dejanje iz prvega odstavka z zaporom do petih let, za dejanje iz drugega odstavka pa z zaporom do treh let.

(4) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec kaznuje za dejanje iz prvega odstavka z zaporom od enega do dvanajstih let, za dejanje iz drugega odstavka pa z zaporom od enega do osmih let.

(5) Kdor s kakšno škodljivo snovjo onesnaži živalsko krmo ali druga krmila, ki so namenjena za prehrano živali in tako povzroči nevarnost za življenje ali zdravje živali, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(6) Če ima dejanje iz prejšnjega odstavka za posledico pogin živali večje vrednosti ali večjega števila živali, se storilec kaznuje z zaporom do treh let.

Protipravno zavzetje nepremičnine

338. člen

(1) Kdor zavzame tuje zemljišče, ki je po predpisih določeno za zavarovano zemljišče ali območje, naravno vrednoto ali javno dobro, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(2) Enako se kaznuje, kdor zavzame tuje zemljišče z namenom, da ga uporabi za gradnjo.

Uničenje nasadov s škodljivo snovjo

339. člen

Kdor s škodljivo snovjo povzroči uničenje tujih rastlin, sadnih dreves ali drugih nasadov in s tem povzroči večjo škodo na teh nasadih, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do dveh let.

Uničevanje gozdov

340. člen

(1) Kdor zavestno v nasprotju s predpisi ali odredbami pristojnih organov v večjem obsegu krči ali seka na golo gozd ali ga kako drugače uničuje, pa pri tem niso dani znaki kakšnega drugega kaznivega dejanja, se kaznuje z zaporom do enega leta.

(2) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka v varovalnem gozdu ali gozdu, ki ima poseben namen, se kaznuje z zaporom do treh let.

Mučenje živali

341. člen

(1) Kdor surovo ravna z živaljo ali ji po nepotrebnem povzroča trpljenje, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(2) Kdor z dejanjem iz prejšnjega odstavka muči več živali, ali mučeno žival trajno hudo pohabi ali na krut način povzroči njen pogin, se kaznuje z zaporom do dveh let.

Nezakonit lov

342. člen

(1) Kdor brez dovoljenja ali sicer neupravičeno lovi in ubije ali rani divjo žival ali jo ujame živo, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev.

(2) Če gre pri dejanju iz prejšnjega odstavka za divjad večje vrednosti ali divjad, pomembno po predpisih o lovstvu, ali je dejanje storjeno med varstveno dobo ali v skupini, se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(3) Kdor lovi ogrožene ali zredčene vrste divjadi, katerih lov je prepovedan, kdor lovi brez posebnega dovoljenja divjad posa-

mezne vrste, za katero je potrebno tako dovoljenje, kdor lovi na način ali s sredstvi, s katerimi se divjad množično pokončuje ali kdor lovi s pomočjo motornega vozila ali žarometa, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do dveh let.

Nezakoniti ribolov

343. člen

Kdor lovi ribe z razstrelivom, elektriko, strupom, omamnim sredstvom, pa pri tem povzroči pogin rib, ali lovi na način, ki je škodljiv za njihovo razmnoževanje, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

Nezakonito ravnanje z zaščitnimi živalmi in rastlinami

344. člen

(1) Kdor nezakonito poseduje, odvzame, poškoduje, usmrti, izvaža, uvaža ali trguje z zaščitnimi divjimi živalskimi ali rastlinskimi vrstami, zaščitnimi živalmi ali rastlinami ali njihovimi deli ali iz njih izdelanimi izdelki, se kaznuje z zaporom do treh let.

(2) Če je stvar iz prejšnjega odstavka velikega ali izjemnega naravovarstvenega pomena ali če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno v hudodelski združbi za izvedbo takih dejanj, se storilec kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

Prenašanje kužnih bolezni pri živalih in rastlinah

345. člen

(1) Kdor med epidemijo kakšne živalske kužne bolezni, ki lahko spravi v nevarnost rejo živali na celotnem območju države, ne ravna po predpisih, s katerimi so določeni ukrepi za zatiranje ali preprečevanje bolezni, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(2) Enako se kaznuje, kdor med trajanjem nevarnosti za bolezen ali škodljivce, ki lahko spravijo v nevarnost rastlinski svet na celotnem območju države, ne ravna po predpisih, s katerimi so določeni ukrepi za zatiranje ali preprečevanje bolezni ali škodljivcev.

(3) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena za posledico razširitev kužne bolezni ali škodljivcev v večjem obsegu, se storilec kaznuje z zaporom do dveh let.

(4) Če je dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena storjeno iz malomarnosti, se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev.

Izdelovanje škodljivih zdravil za zdravljenje živali

346. člen

(1) Kdor izdelava za prodajo ali razpečava snovi kot zdravila za zdravljenje ali preprečevanje kužnih bolezni pri živalih, ki so nevarna za njihovo življenje ali zdravje, pa so zaradi tega poginile živali večje vrednosti ali več živali ali so se razširile kužne bolezni, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(2) Snovi iz prejšnjega odstavka tega člena se vzamejo.

Nevestna veterinarska pomoč

347. člen

Veterinar ali drug veterinarski delavec, ki pri opravljanju veterinarske dejavnosti iz malomarnosti ravna v očitnem nasprotju s pravili veterinarske znanosti in stroke in tako povzroči pogin živali večje vrednosti, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

Trintrideseto poglavje

KAZNIVA DEJANJA ZOPER SUVERENOST REPUBLIKE SLOVENIJE IN NJENO DEMOKRATIČNO USTAVNO UREDITEV

Veleizdaja

348. člen

Kdor s silo ali grožnjo, da bo uporabil silo, ogrozi obstoj Republike Slovenije ali tako poskuša spremeniti njeno ustavno

ureditev ali strmoglaviti najvišje državne organe, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

Napad na ozemeljsko celovitost

349. člen

Kdor poskuša s silo ali grožnjo, da bo uporabil silo, odcepiti del ozemlja Republike Slovenije ali del tega ozemlja pripojiti drugi državi, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

Napad na neodvisnost države

350. člen

Državljan Republike Slovenije, ki poskuša spraviti Republiko Slovenijo v podrejenost ali odvisnost nasproti drugi državi, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

Kršitev ozemeljske nedotakljivosti

351. člen

Kdor vdre na ozemlje Republike Slovenije zaradi kršitve njene ozemeljske nedotakljivosti, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

Uboj predsednika republike

352. člen

Kdor, zato da bi ogrozil ustavno ureditev ali varnost Republike Slovenije, vzame življenje predsednika Republike Slovenije ali tistega, ki ga nadomešča, se kaznuje z zaporom najmanj petnajstih let.

Nasilje zoper najvišje predstavnike države

353. člen

Kdor, zato da bi ogrozil opravljanje nalog v demokratični ureditvi ali varnost Republike Slovenije, ugrabi koga od najvišjih predstavnikov države, poslanca, člana državnega sveta, člana vlade, sodnika ustavnega ali vrhovnega sodišča ali stori zoper njega ali njegovega bližnjega kakšno drugo nasilje ali napade njegove uradne prostore, zasebno stanovanje ali prevozno sredstvo, se kaznuje z zaporom najmanj petnajstih let.

Nasilje zoper predstavnike tujih držav ali mednarodnih organizacij

354. člen

Kdor, zato da bi ogrozil ustavno ureditev ali varnost Republike Slovenije ali škodoval tuji državi, ugrabi predstavnika tuje države ali mednarodne organizacije ali stori zoper njega ali njegovega bližnjega kakšno drugo nasilje ali napade njegove uradne prostore, zasebno stanovanje ali prevozno sredstvo, se kaznuje z zaporom od treh do petnajstih let.

Oborožen upor

355. člen

(1) Kdor organizira ali vodi oborožen upor, da bi ogrozil obstoj Republike Slovenije, spremenil njeno ustavno ureditev ali strmoglavil njene najvišje državne organe, se kaznuje z zaporom najmanj petnajstih let.

(2) Kdor sodeluje v oboroženem uporu iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z zaporom do petih let.

Diverzija

356. člen

Kdor, zato da bi ogrozil ustavno ureditev ali varnost Republike Slovenije, poruši, zažge ali kako drugače uniči ali poškoduje kakšen gospodarski objekt, prometno sredstvo ali prometno napravo, napravo, namenjeno sistemu zvez, javno napravo za vodo

ali prenos energije ali kakšen drug objekt, pomemben za varnost ljudi, preskrbo prebivalstva ali gospodarstvo, se kaznuje z zaporom najmanj petnajstih let.

Sabotaža

357. člen

(1) Kdor, zato da bi ogrozil ustavno ureditev ali varnost Republike Slovenije, prikrito, zahrbtno ali na drug podoben način povzroči pri opravljanju svoje delovne obveznosti veliko škodo državnemu organu ali organizaciji, v kateri dela, ali drugemu državnemu organu ali organizaciji, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno na jedrskem objektu, se storilec kaznuje z zaporom od enega do dvanajstih let.

Vohunstvo

358. člen

(1) Kdor služi tuji državi ali tuji organizaciji ali njenemu agentu, tako da zbira zaupne vojaške, gospodarske ali uradne podatke ali dokumente ali ji jih sporoči ali izroči ali ji omogoči, da pride do njih, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

(2) Kdor v škodo Republike Slovenije ustvari za tujo državo ali tujo organizacijo obveščevalno službo ali jo vodi, se kaznuje z zaporom od treh do petnajstih let.

(3) Kdor se vključi v tujo obveščevalno službo iz prejšnjega odstavka ali podpira njeno delo, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

Ščuvanje k nasilni spremembi ustavne ureditve

359. člen

(1) Kdor, zato da bi ogrozil obstoj, ustavno ureditev ali varnost Republike Slovenije, poziva ali ščuva k neposredni storitvi kaznivih dejanj iz 348. do 357. člena tega zakonika, se kaznuje z zaporom do petih let.

(2) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka z premoženjsko ali kako drugo pomočjo iz tujine, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

(3) Kdor izdeluje ali razmnožuje gradivo, s katerim se poziva ali ščuva k storitvi kaznivih dejanj iz prvega odstavka tega člena, zato da bi ga sam ali kdo drug razširjal, ali kdor z enakim namenom hrani večjo količino takega gradiva ali ga razširja, se kaznuje z zaporom do treh let.

Kaznovanje za najhujše oblike kaznivih dejanj

360. člen

(1) Za kaznivo dejanje iz 348. do 351. člena ter 354. in 357. člena tega zakonika, ki ima za posledico smrt ene ali več oseb, hudo nasilje ali veliko razdejanje, se storilec kaznuje z zaporom od desetih do petnajstih let.

(2) Če storilec pri storitvi dejanj iz prejšnjega odstavka naklepoma vzame življenje eni ali več oseb, se kaznuje z zaporom najmanj petnajstih let.

Štiriintrideseto poglavje

KAZNIVA DEJANJA ZOPER OBRAMBNO MOČ DRŽAVE

Izmikanje obrambnim dolžnostim

361. člen

(1) Kdor se, ko je razglašeno izredno ali vojno stanje, skriva ali se ne odzove na poziv za izpolnitev obrambne dolžnosti, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(2) Kdor, zato da bi se v času razglašenega izrednega ali vojnega stanja izognil obrambni dolžnosti kot nezmožen za tako dolžnost, hlini bolezen, uporabi ponarejeno listino ali kako drugače preslepi pristojni organ, se kaznuje z zaporom do treh let.

(3) Enako kot v prejšnjem odstavku se kaznuje, kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka, s tem da se sam ali s pomočjo drugega poškoduje ali kako drugače napravi za nezmožnega za obrambno dolžnost.

Izmikanje obrambnim dolžnostim s preslepitvijo

362. člen

(1) Kdor, ko je razglašeno izredno ali vojno stanje, hlini bolezen, uporabi ponarejeno listino ali kako drugače preslepi pristojni organ, da bi se izognil vojaški službi ali drugi obrambni dolžnosti, in ga tako zapelje, da ga ta razglasi za nezmožnega za opravljanje vojaške službe ali vojaške dolžnosti, se kaznuje z zaporom do treh let.

(2) Enako se kaznuje, kdor, da bi se izognil službi ali obveznosti iz prejšnjega odstavka ali da bi bil določen za lažjo službo ali obveznost, samega sebe poškoduje ali kako drugače napravi nezmožnega ali dovoli drugemu, da ga napravi nezmožnega.

(3) Kdor drugega z njegovim dovoljenjem ali brez njegovega dovoljenja telesno poškoduje ali ga kako drugače napravi nezmožnega, da bi se izognil vojaški službi ali drugi vojaški obveznosti, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

Sila proti vojaški osebi pri opravljanju vojaške dolžnosti

363. člen

(1) Kdor s silo ali grožnjo, da bo neposredno uporabil silo, prepreči vojaški osebi opravljati vojaško dolžnost ali jo na enak način prisili opravljati vojaško dolžnost, se kaznuje z zaporom do dveh let.

(2) Poskus je kazniv.

(3) Če storilec ob storitvi dejanja iz prvega odstavka tega člena razžali vojaško osebo, grdo ravna z njo ali ji prizadene lahko telesno poškodbo ali ji grozi z uporabo orožja, se kaznuje z zaporom do treh let.

(4) Če je bil storilec dejanja iz prvega do tretjega odstavka tega člena izzvan z nezakonitim ali surovim ravnanjem vojaške osebe, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev, sme pa se mu tudi odpustiti kazni.

Napad na vojaško osebo, ki opravlja službo

364. člen

(1) Kdor napade ali resno zagrozi, da bo napadel vojaško osebo, ki opravlja službo, se kaznuje z zaporom do dveh let.

(2) Če storilec pri dejanju iz prejšnjega odstavka vojaški osebi grozi z orožjem, z njo grdo ravna ali jo lahko telesno poškoduje, se kaznuje z zaporom do treh let.

(3) S kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje, kdor stori dejanje iz prvega odstavka tega člena proti dvema ali več vojaškim osebam.

Nevestno ravnanje s sredstvi za obrambo

365. člen

Kdor ravna v nasprotju s predpisi z orožjem, strelivom, razstrelivom, bojnimi napravami ali drugimi sredstvi, namenjenimi za obrambo države, ki so mu zaupana v hrambo, popravilo, oskrbo ali uporabo, čeprav predvideva ali bi moral in mogel prevideti, da se sredstva lahko izgubijo, uničijo ali poškodujejo, pa zaradi tega nastane velika premoženjska škoda, se kaznuje z zaporom do dveh let.

Izpodkopavanje obrambnih ukrepov

366. člen

Kdor uniči obrambne naprave, obrambne objekte, položaje, orožje ali druga obrambna sredstva, jih napravi neuporabna ali kako drugače ovira ali opušča obrambne ukrepe države, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

Preprečevanje boja proti sovražniku

367. člen

Državljan Republike Slovenije, ki med vojno ali oboroženim spopadom preprečuje državljanom Republike Slovenije ali državljanom njenih zaveznikov boj proti sovražniku, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

Služba v sovražnikovi vojski

368. člen

Državljan Republike Slovenije, ki med vojno ali oboroženim spopadom služi v sovražnikovi vojski ali v drugih sovražnikovih oboroženih silah ali sodeluje v vojni ali oboroženem spopadu kot borec proti Republiki Sloveniji ali njenim zaveznikom, se kaznuje z zaporom do desetih let.

Novačenje za tujo vojsko

369. člen

Kdor novači državljane Republike Slovenije ali državljane drugih držav ali osebe brez državljanstva za službo v sovražnikovi vojski ali drugih sovražnikovih oboroženih silah ali za sodelovanje v vojni ali oboroženem spopadu proti Republiki Sloveniji ali njenim zaveznikom, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

Pomoč sovražniku

370. člen

(1) Državljan Republike Slovenije, ki med vojno pomaga sovražniku pri odvzemu premičnin, jemanju živeža ali drugih dobrin ali pri kakšnih drugih ukrepih proti prebivalstvu, se kaznuje z zaporom do petih let.

(2) Enako se kaznuje državljan Republike Slovenije, ki med vojno politično ali gospodarsko sodeluje s sovražnikom.

Petintrideseto poglavje

KAZNIVA DEJANJA ZOPER MEDNARODNO PRAVO

Ogrožanje oseb pod mednarodnim varstvom

371. člen

(1) Kdor ogrozi varnost osebe, ki je pod mednarodnim pravnim varstvom, z resno grožnjo, da bo napadel njo, njene uradne prostore, zasebno stanovanje ali prevozno sredstvo, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

(2) Kdor osebo, ki je pod mednarodnim pravnim varstvom, ugrabi ali stori zoper njo kakšno drugo nasilje ali napade njene uradne prostore, zasebno stanovanje ali prevozno sredstvo, se kaznuje z zaporom najmanj enega leta.

(3) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec kaznuje z zaporom od petih do petnajstih let.

(4) Če storilec pri storitvi dejanja iz prvega ali drugega odstavka tega člena naklepoma vzame življenje eni ali več oseb, se kaznuje z zaporom najmanj petnajstih let.

Kršitev parlamentarne pravice

372. člen

Kdor v nasprotju s pravili mednarodnega prava med vojno ali oboroženim spopadom žali parlamentarca ali njegovo spremstvo, grdo ravna z njimi, jih zadrži ali jim prepreči vrnitev ali kako drugače prekrši njihovo nedotakljivost, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

Jemanje talcev

373. člen

(1) Kdor ugrabi kakšno osebo in grozi, da jo bo ubil, poškodoval ali zadržal kot talca, da bi prisilil kakšno državo ali

mednarodno organizacijo, da nekaj stori ali ne stori kot izrecen ali molčeč pogoj za izpustitev talca, se kaznuje z zaporom od enega do petnajstih let.

(2) Če ima dejanje iz prejšnjega odstavka za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec kaznuje z zaporom od petih do petnajstih let.

(3) Če storilec pri storitvi dejanja iz prvega odstavka tega člena naklepoma vzame življenje eni ali več oseb, se kaznuje z zaporom najmanj petnajstih let.

Piratstvo

374. člen

(1) Član posadke ali potnik na plovilu ali zrakoplovu, razen vojaške ladje ali zrakoplova ter javne ladje ali zrakoplova, ki s kršitvijo pravil mednarodnega prava z namenom, da bi sebi ali drugemu pridobil premoženjsko ali nepremoženjsko korist ali drugega hudo oškodoval, na odprtem morju ali na kraju, ki ni pod oblastjo nobene države, stori protipravno dejanje nasilja, zadrževanja ali kakršnega koli plenjenja zoper drugo plovilo ali zrakoplov, osebe ali stvari, ki so na njih, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

(2) Za piratstvo iz prejšnjega odstavka se šteje tudi, če dejanje stori član posadke vojaške ali javne ladje ali zrakoplova, ki se je protipravno uprla in prevzela oblast nad ladjo ali zrakoplovom.

(3) Če imata dejanji iz prvega ali drugega odstavka tega člena za posledico smrt ene ali več oseb ali veliko premoženjsko škodo, se storilec kaznuje z zaporom od petih do petnajstih let.

Kršitev omejevalnih ukrepov

374.a člen

(1) Kdor v nasprotju z omejitvami, ki so določene v predpisih o izvrševanju omejevalnih ukrepov, sprejetih na podlagi pravnih aktov in odločitev mednarodnih organizacij, ali omejitvami, ki se v skladu s pravno ureditvijo mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji uporabljajo neposredno, ponudi, proda, nakaže, prenese, menja, dostavi, uvozi, izvozi, vnese v državo ali iznese iz nje blago, tehnologijo, denar ali premoženje ali pri tem posreduje ali omogoči dostop do takega blaga, tehnologije, denarja ali premoženja ali do koristi od njih ali tega ne onemogoči ali kdor tako blago, tehnologijo, denar ali premoženje protipravno pridobi ali hrani in si tako pridobi veliko premoženjsko korist, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

(2) Blago, tehnologijo, denar in premoženje iz prejšnjega odstavka se vzame.

Kazenski zakonik – KZ-1 (Uradni list RS, št. 55/08) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

Šestintrideseto poglavje

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

375. člen – upoštevan KZ-1B

(1) Do uveljavitve kazenskega zakona za mladoletnike iz drugega odstavka 5. člena tega zakonika se za mladoletnike uporabljajo določbe drugega odstavka 70. člena, določbe 71. do 94. člena, določbe, ki se nanašajo na mladoletniški zapor v petem odstavku 47. člena, v prvem, drugem in četrtem odstavku 49. člena, ter določbe tretjega odstavka 100. člena, prvega odstavka 102. člena, točke 3) četrtega odstavka 103. člena, šestega odstavka 109. člena, drugega odstavka 113. člena in 115. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 – popravek, 23/99, 40/04 in 95/04, v nadaljnjem besedilu: Kazenski zakonik), določbe tega zakonika, kot sicer veljajo za polnoletne, pa le, kolikor ne nasprotujejo navedenim določbam Kazenskega zakonika.

(2) Vzgojni ukrep, izrečen mladoletniku, se izbriše v enem letu od takrat, ko je bilo izvrševanje ustavljeno.

376. člen

Do uveljavitve zakona, ki bo urejal ukrepe obveznega psihiatričnega zdravljenja neprištevnih in bistveno zmanjšano prištevnih storilcev, se uporabljajo določbe o varnostnih ukrepih po 64. in 65. členu ter določbi drugega in četrtega odstavka 63. člena Kazenskega zakonika.

377. člen

Določba 392. člena Kazenskega zakonika se uporablja le za kaznivi dejanji po 130. in 132. členu Kazenskega zakona Republike Slovenije (Uradni list SRS, št. 12/77, 3/78, 19/84, 47/88, 33/89 in 5/90), ki se uporabljata, če je kaznivo dejanje storjeno pri upravljanju družbenih sredstev ali na škodo družbenega premoženja ali kapitala.

378. člen

Do določitve pogojev za opustitev kazenskega pregona v zakonu o kazenskem postopku se sodišča in državna tožilstva odločajo, da se kazenski pregon zoper storilca kaznivega dejanja ob smiselni uporabi razlogov o dejanju majhnega pomena iz 14. člena Kazenskega zakonika izključi, če je podana nesorazmernost med majhnim pomenom kaznivega dejanja ter posledicami, ki bi jih povzročil kazenski pregon.

379. člen

Če je bila izrečena stranska kazen izgona tujca iz države po 40. členu Kazenskega zakonika pred uveljavitvijo tega zakonika, se ta kazen zoper obsojenca izvrši tudi po začetku veljavnosti tega zakonika.

380. člen

Z dnem, ko začne veljati ta zakonik, preneha veljati Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 – popravek, 23/99, 40/04 in 95/04).

381. člen

Ta zakonik začne veljati 1. novembra 2008.

Zakon o spremembi Kazenskega zakonika – KZ-1-A (Uradni list RS, št. 39/09) vsebuje naslednjo končno določbo:

2. člen

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika – KZ-1B (Uradni list RS, št. 91/11) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

126. člen

(1) Če je bil s pravnomočno odločbo pred uveljavitvijo tega zakona izrečen varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu, sme ta trajati največ pet let.

(2) Če varnostni ukrep iz prejšnjega odstavka ob uveljavitvi tega zakona traja več kot pet let, ga pristojno sodišče po uradni dolžnosti takoj ustavi in o tem obvesti zdravstveni zavod, v katerem se ukrep izvaja, pristojni center za socialno delo, zakonitega zastopnika in najbližje osebe obsojenca po zakonu, ki ureja duševno zdravje.

(3) V primeru iz prejšnjega odstavka zdravstveni zavod, v katerem se ukrep izvaja, po uradni dolžnosti izvede postopek, ki ga zakon, ki ureja duševno zdravje, določa za sprejem na zdravljenje brez privolitve v nujnih primerih.

(4) Do objave odredbe ministra, pristojnega za zdravje, s soglasjem ministra, pristojnega za pravosodje, v Uradnem

listu Republike Slovenije, da so izpolnjeni pogoji za zdravljenje in varstvo v forenzičnem psihiatričnem oddelku zdravstvenega zavoda, ki ustreza posebnim varnostnim pogojem, se ukrep iz 70.a člena zakonika izvaja v zdravstvenih zavodih, v katerih se je izvajal pred uveljavitvijo tega zakona.

127. člen

(1) Do uskladitve določb Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 40/09, v nadaljnjem besedilu ZIKS-1) z določbami spremenjenega in dopoljenega 86. člena zakonika sodišče na podlagi tega zakona pošlje izvršljivo sodbo o izvršitvi kazni zapora s hišnim zaporom tudi zavodu za prestajanje kazni, v katerega bi bil obsojenec sicer napoten, ter policijski postaji na območju, kjer se izvaja hišni zapor. Zavodu se posredujejo tudi vse odločbe in obvestila o izvajanju hišnega zapora.

(2) Do spremembe ZIKS-1 se za namene izvršitve kazni zapora s hišnim zaporom za poziv obsojencu na prestajanje, odložitev izvršitve ter za nastop hišnega zapora smiselno uporabljajo določbe ZIKS-1, ki veljajo za kazen zapora. Zavod za prestajanje kazni, v katerega bi bil obsojenec sicer napoten, na dan, ki je določen za nastop hišnega zapora, opravi dejanja iz prvega odstavka 29. člena ZIKS-1. Začetek prestajanja hišnega zapora se šteje od dneva, ko so bila ta dejanja opravljena.

(3) Za namene izvršitve kazni zapora s hišnim zaporom zavod iz prejšnjega odstavka upravlja zbirke osebnih podatkov iz 31., 32., 33., 35., 37., 38., 39. in 40. člena ZIKS-1, ki se nanašajo na obsojence na prestajanju kazni zapora v zavodih, in obdeluje osebne podatke obsojencev v hišnem zaporu v zbirkah podatkov na način, da ustrezno navede, da se obdelujejo osebni podatki obsojencev v hišnem zaporu. Osebne podatke obsojencev v hišnem zaporu se obdeluje ločeno od osebnih podatkov drugih obsojencev.

(4) Do uskladitve določb ZIKS-1 z določbo spremenjenega sedmega, osmega in novega devetega odstavka 88. člena zakonika o pogojnem odpustu obsojenca iz hišnega zapora in o postavitvi obsojenca na pogojnem odpustu pod varstveno nadzorstvo, določitvi svetovalca, ki opravlja varstveno nadzorstvo, ter o določitvi naloga v okviru varstvenega nadzorstva, odloča komisija za pogojni odpust po ZIKS-1.

(5) Za potrebe odločanja o pogojnem odpustu iz prejšnjega odstavka lahko komisija za pogojni odpust brez soglasja obsojenca:

– pridobi podatke, ki jih po ZIKS-1 za potrebe odločanja o pogojnem odpustu brez soglasja obsojenca lahko pridobi zavod, in

– od sodišča in policije pridobi podatke o morebitnih kršitvah pravil, ki jih je sodišče določilo glede izvrševanja hišnega zapora.

(6) Minister, pristojen za pravosodje, v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona uskladi določbe Pravilnika o izvrševanju dela v splošno korist (Uradni list RS, št. 109/08) s spremenjenim 86. in dopolnjenim 87. členom zakonika.

(7) Minister, pristojen za pravosodje, v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona uskladi določbe Pravilnika o izvrševanju varstvenega nadzorstva (Uradni list RS, št. 85/09) s spremenjenim 86., dopolnjenim 87. ter spremenjenim in dopolnjenim 88. členom zakonika.

128. člen

(1) Določbi novega tretjega odstavka 135. člena in četrtega odstavka 246. člena zakonika se uporabljata za kazniva dejanja, storjena po uveljavitvi tega zakona.

(2) Za kazniva dejanja iz 135. in 246. člena zakonika, storjena pred uveljavitvijo tega zakona, se glede načina pregona uporabljajo določbe zakonika, ki so veljale pred uveljavitvijo tega zakona.

129. člen

Ta zakon začne veljati šest mesecev po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

VLADA**2066. Odločba o napredovanju okrožne državne tožilke na mesto višje državne tožilke na Okrožno državno tožilstvo v Kopru**

Na podlagi prvega odstavka 17. in petega odstavka 23. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 77/09 – popr., 87/09, 86/10 – ZJNepS in 58/11 – ZDT-1) v zvezi s prvim odstavkom 225. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 in 21/12 – ZDU-1F) in petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN in 8/12) je Vlada RS na predlog ministra za notranje zadeve, št. 110-215/2012 z dne 1. 6. 2012, na 18. redni seji dne 14. 6. 2012 izdala naslednjo

ODLOČBO

NATAŠA VALENTIČ KUŠTRA, rojena 20. 1. 1963, okrožna državna tožilka na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru, napreduje na mesto višje državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru.

Št. 70101-17/2012
Ljubljana, dne 14. junija 2012
EVA 2012-1711-0038

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

2067. Odločba o imenovanju višjega državnega tožilca na Vrhovno državno tožilstvo RS – Strokovno informacijski center

Na podlagi prvega odstavka 34. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 in 21/12 – ZDU-1F) in petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN in 8/12) je Vlada RS na predlog ministra za notranje zadeve, št. 110-219/2012/2 z dne 4. 6. 2012, na 18. redni seji dne 14. 6. 2012 izdala naslednjo

ODLOČBO

Jure Pečovnik, rojen 20. 4. 1978, se imenuje za višjega državnega tožilca na Vrhovnem državnem tožilstvu RS – Strokovno informacijski center.

Št. 70101-18/2012/4
Ljubljana, dne 14. junija 2012
EVA 2012-1711-0041

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA**2068. Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje gospodarskega interesa Republike Slovenije za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje tujcu**

Na podlagi četrtega odstavka 20. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 50/11 in 57/11 – popr.) izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

PRAVILNIK**o kriterijih za ugotavljanje gospodarskega interesa Republike Slovenije za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje tujcu**

1. člen
(vsebina)

(1) Ta pravilnik določa kriterije za ugotavljanje obstoja gospodarskega interesa Republike Slovenije za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje tujcu (v nadaljnjem besedilu: gospodarski interes).

(2) Mnenje, s katerim tujec izkaže obstoj gospodarskega interesa, se izda za vsa področja gospodarstva.

2. člen
(kriteriji)

Obstoj gospodarskega interesa je izkazan, če tujec:

- izkazuje specializirana znanja in posebne izkušnje, ki so koristne za slovensko gospodarstvo,
- lahko omogoči povečanje poslovnih povezav slovenskega gospodarstva s tujino ali
- lahko omogoči uvajanje in uporabo novih tehnologij, poslovnih modelov ali znanja v Republiki Sloveniji ali vlaganje kapitala v Republiki Sloveniji ali širjenje in odpiranje novih tržišč za slovenske proizvode.

3. člen
(dokazila)

(1) Prošnji za izdajo mnenja o obstoju gospodarskega interesa mora tujec priložiti pisna dokazila, iz katerih je razvidno, da je izpolnjen eden od kriterijev iz prejšnjega člena.

(2) Kot dokazila iz prejšnjega odstavka se štejejo predvsem potrdila, poslovni načrti, mnenja in priporočila podjetij, poslovnih združenj in zbornic.

4. člen
(uveljavitev)

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-119/2012-5
Ljubljana, dne 8. junija 2012
EVA 2012-2130-0037

mag. Radovan Žerjav l.r.
Minister
za gospodarski razvoj in tehnologijo

2069. Pravilnik o spremembi Pravilnika o rekreacijskih plovilih

Na podlagi 5. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11) izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

PRAVILNIK**o spremembi Pravilnika o rekreacijskih plovilih**

1. člen

V Pravilniku o rekreacijskih plovilih (Uradni list RS, št. 42/05 in 17/11 – ZTZPUS-1) se prvi odstavek 16. člena spremeni tako, da se glasi:

»(1) Seznam slovenskih standardov, ki privzemajo harmonizirane standarde za rekreacijska plovila, se objavi na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za gospodarstvo.«

2. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti rekreacijskih plovil z zahtevami Pravilnika o rekreacijskih plovilih (Uradni list RS, št. 94/10).

3. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-140/2012-6
Ljubljana, dne 15. junija 2012
EVA 2012-2130-0043

mag. Radovan Žerjav l.r.

Minister

za gospodarski razvoj in tehnologijo

2070. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v maju 2012

Za izvrševanje devetega in dvajsetega odstavka 54. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo) in na podlagi tretjega odstavka 5. člena Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 10/06, 12/07 in 3/09) in v zvezi s 1. členom Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente (Uradni list RS, št. 26/10, 39/10, 43/10, 48/10, 55/10, 61/10, 74/10, 77/10, 82/10, 101/10, 5/11, 8/11, 11/11, 16/11, 21/11, 29/11, 36/11, 59/11, 63/11, 66/11, 70/11, 73/11, 77/11, 87/11, 91/11, 96/11, 101/11, 106/11, 2/12 in 39/12) minister za finance objavlja

POVPREČNI ZNESEK

trošarine za plinsko olje za pogonski namen v maju 2012

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen iz 2.1 točke tretjega odstavka 54. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo) za obdobje od 1. maja 2012 do 31. maja 2012 znaša 363,06 eurov na 1000 litrov.

Št. 007-440/2012/7
Ljubljana, dne 18. junija 2012
EVA 2012-1611-0121

dr. Janez Šušteršič l.r.

Minister

za finance

USTAVNO SODIŠČE

2071. Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča

Številka: Up-545/11-31
Up-544/11-28
Datum: 7. 6. 2012

ODLOČBA

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavnih pritožbah Republike Slovenije, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, Zunanji oddelek v Celju, ter Sklada

kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Ljubljana, na seji 7. junija 2012

o d l o č i l o:

Sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 287/2010 z dne 17. 2. 2011 se razveljavi in zadeva se vrne Vrhovnemu sodišču v novo odločanje.

O b r a z l o ž i t e v

A.

1. Sodišče prve stopnje je v nepravdnem postopku z vmesnim sklepom odločilo, da so predlagatelji (tj. pravni nasledniki Ferdinanda in Vande Attems) upravičenci za vrnitev premoženja po Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list SRS, št. 17/78 in nasl., ter Uradni list RS, št. 12/92, 58/93, 10/98 in 26/99 – v nadaljevanju ZIKS). Zoper navedeno odločitev sta pritožnika (nasprotna udeleženca v nepravdnem postopku) vložila pritožbi, ki ju je Višje sodišče zavrnilo. Vrhovno sodišče je zavrnilo tudi njuni reviziji zoper odločitev sodišča druge stopnje. Pritrdilo je presoji, da je bilo premoženje pravnih prednikov predlagateljev poddržavljeno na podlagi kasnejše razveljavljene sodbe Vojaškega sodišča mesta Maribor št. Sod 484/45 z dne 17. 8. 1945 (v nadaljevanju kazenska sodba)¹ in ne na podlagi 1. in 2. točke prvega odstavka 1. člena Odloka AVNOJ o prehodu sovražnikovega imetja v državno svojino, o državnem upravljanju imetja odsotnih oseb in o zasegi imetja, ki so ga okupatorske oblasti prisilno odtujile (Uradni list DFJ, št. 2/45 – v nadaljevanju Odlok AVNOJ), ter da je zato pravna podlaga za vrnitev tega premoženja ZIKS in ne Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I, 31/93, 65/98 in 66/00 – v nadaljevanju ZDen). Sklicujoč se na odločbo Ustavnega sodišča št. Up-969/08 z dne 13. 5. 2010 (Uradni list RS, št. 45/10) je Vrhovno sodišče odločitev utemeljilo na stališču, po katerem bi bila z vidika varstva pravice do zasebne lastnine iz 33. člena Ustave nesprejemljiva odločitev, ki bi utegnila privedi do tega, da bi bilo zaradi morebitne odločitve o zavrnitvi predloga, sprejete po preteku roka iz prvega odstavka 64. člena ZDen, predlagateljem onemogočeno, da bi zahtevek za vrnitev premoženja uveljavljali v upravnem postopku po določbah ZDen.

2. Pritožnica Republika Slovenija zatrjuje kršitev 14. in 22. člena Ustave. Vrhovnemu sodišču očita sprejetje nelogične in protispisne ter zato očitno napačne odločitve. Zaključek o kazenski sodbi kot podlagi za poddržavljenje naj bi bil v nasprotju z dejanskim stanjem in dokazi, izvedenimi v konkretnem sodnem postopku, saj naj bi iz vpisov v zemljiški knjigi izhajalo, da je bilo premoženje, ki je predmet zahtevka predlagateljev, v državno last preneseno na podlagi Odloka AVNOJ. Ker naj bi v več svojih odločitvah poudarilo, da so za ugotovitev pravne podlage poddržavljenja pravno pomembni prav vpisi v zemljiško knjigo,² pri presoji pravne podlage poddržavljenja v predmetni zadevi pa naj teh vpisov ne bi upoštevalo, Vrhovnemu sodišču očita odstop od uveljavljene sodne prakse. Očita mu tudi, da je odločilo v nasprotju s stališči, ki izhajajo iz odločbe Ustavnega sodišča št. Up-969/08, na katero se v izpodbijanem sklepu sklicuje.

¹ Z navedeno kazensko sodbo sta bila zakonca Attems spoznana za kriva posameznih očitanih jima kaznivih dejanj in obsojena na odvzem prostosti s prisilnim delom, izgubo posameznih političnih pravic, izgon iz kraja prebivanja ter zaplembo vsega njunega premoženja. Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v Mariboru, je s sklepom št. IV K 47/93 z dne 14. 6. 1993 kazensko sodbo razveljavilo in kazenski postopek zoper oba obdolženca ustavilo.

² Po navedbah pritožnice naj bi takšno stališče izhajalo iz sklepov Vrhovnega sodišča št. II Ips 85/2004 z dne 19. 1. 2006, št. II Ips 615/2005 z dne 26. 1. 2006, št. II Ips 712/2005 z dne 24. 11. 2005, št. II Ips 88/2006 z dne 21. 12. 2006, št. II Ips 847/2007 z dne 13. 12. 2007, št. II Ips 756/2009 z dne 26. 1. 2009, št. II Ips 486/2009 z dne 16. 9. 2010, št. II Ips 63/2010 z dne 17. 6. 2010 in št. II Ips 324/2010 z dne 20. 1. 2011.

3. Pritožnik Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije zatrjuje kršitev 2., 3., 14., 22., 25. in 67. člena Ustave. Navaja, da se je v primerih, ko je bilo premoženje podržavljeno tako na podlagi Odloka AVNOJ kot na podlagi kazenske sodbe, v (ustavno)sodni praksi izoblikovalo stališče, da so za ugotovitev pravne podlage podržavljenja pomembni tako analiza odločb o podržavljenju kot tudi analiza vpisov v zemljiški knjigi ter stališče, po katerem je odločitev o pravnem temelju in času podržavljenja odvisna od vprašanja, ali je bila pravna podlaga za podržavljenje 1., 2. ali 3. točka prvega odstavka 1. člena Odloka AVNOJ.³ Tem stališčem naj Vrhovno sodišče ne bi sledilo, saj naj jih pri presoji zemljiškoknjžnih vpisov v času podržavljenja sploh ne bi upoštevalo. Ker naj bi bilo iz teh vpisov jasno razvidno, da so bile nepremičnine, ki so predmet konkretnega postopka, podržavljene na podlagi Odloka AVNOJ, naj bi bil zaključek revizijskega sodišča, da so se predlagatelji utemeljeno zanesli na zemljiškoknjžne podatke o kazenski sodbi kot podlagi za podržavljenje, v nasprotju s listinskimi dokazi in brez razumne pravne utemeljitve. Vrhovno sodišče naj pri presoji tudi ne bi upoštevalo, da se obravnavana zadeva glede bistvenih okoliščin razlikuje od zadeve št. Up-969/08, na katero se sklicuje. Ker naj bi bil v navedeni zadevi zemljiškoknjžni prenos premoženja v državno last izveden na podlagi sodne odločbe, izdane v postopku izvršitve kazenske sodbe, in ker naj bi bil zahtevek na podlagi določb ZIKS vložen pred potekom roka iz prvega odstavka 64. člena ZDen, kar v obravnavani zadevi ni primer, naj bi bilo sklicevanje revizijskega sodišča na stališča, ki jih je Ustavno sodišče sprejelo v odločbi št. Up-969/08, arbitrarno. Pritožnik meni, da so predlagatelji pravico do vložitve zahteve za vrnitev premoženja na podlagi določb ZDen že izčrpali s tem, ko so pri pristojnem upravnem organu pravočasno vložili zahtevo za denacionalizacijo, ki so jo kasneje umaknili. Zato naj bi bilo stališče, da bi jim bila z zavrnitvijo predloga za vrnitev istega premoženja kršena pravica iz 33. člena Ustave, ker njegove vrnitev zaradi poteka roka iz prvega odstavka 64. člena ZDen v postopku po ZDen ne bi mogli več uveljavljati, pravno napačno. Utemeljitev izpodbijanega sklepa naj bi vzbujala občutek, da se Vrhovno sodišče ni poglobilo v konkretno zadevo in je zgolj na podlagi stališč, sprejetih v drugih sodnih postopkih istih predlagateljev, štelo, da je o temelju zahtevka že odločeno, zaradi česar je zgolj nekritično povzemalo ugotovitve, ki so bile podlaga za odločitev sodišč v teh postopkih.

4. Senat Ustavnega sodišča je s sklepom št. Up-544/11, Up-545/11 z dne 21. 6. 2011 ustavni pritožbi zoper odločbo, navedeno v izreku te odločbe, sprejel v obravnavo in o tem na podlagi prvega odstavka 56. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) obvestil Vrhovno sodišče. Z istim sklepom je odločil tudi, da pritožnikove ustavne pritožbe zoper sklep Višjega sodišča v Celju v zvezi z vmesnim sklepom Okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah ne sprejme v obravnavo, ter odločil, da Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah počaka z odločanjem v zadevi št. N 18/2006 do končne odločitve Ustavnega sodišča.

5. V skladu s drugim odstavkom 56. člena ZUstS sta bili ustavni pritožbi poslani nasprotnim udeležencem (tj. predlagateljem iz nepravdnega postopka). Ti v odgovoru nasprotujejo aktivni legitimaciji pritožnikov za vložitev ustavne pritožbe, saj menijo, da pritožnica, ki je država, in pritožnik, ki je bil ustanovljen zgolj z namenom upravljanja premoženja, ki je v lasti države, oziroma gospodarjenja z njim, že po naravi stvari ne moreta biti žrtvi kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin, zato

naj njihovega varstva tudi ne bi bila upravičena uveljavljati v postopku z ustavno pritožbo. Očitke pritožnikov zavračajo kot neutemeljene. Revizijsko sodišče naj bi utemeljeno zavrnilo vse revizijske argumente, pri odločanju pa naj bi upoštevalo tudi vse v postopku zbrane dokaze in veljavno zakonodajo. Zgolj to, da vseh svojih stališč ni obširno obrazložilo, pa po mnenju nasprotnih udeležencev ne utemeljuje posega Ustavnega sodišča. Ker naj bi Vrhovno sodišče odločitev oprlo na pravno zavezujoče stališče Ustavnega sodišča, menijo, da mu arbitrarnega odločanja ni mogoče očitati. Navajajo, da so s kazensko sodbo izrečeno zaplembo premoženja izvršila tedaj krajevno pristojna okrajna sodišča v Brežicah, Slovenski Bistrici, Krškem in Šmarju pri Jelšah. Zato menijo, da je treba tudi postopke vračanja tega premoženja, ki tečejo pri teh sodiščih, šteti kot enoten postopek. Ker naj bi okrajna sodišča v Brežicah, Slovenski Bistrici in Krškem že pravnomočno odločila, da je bilo premoženje, ki je predmet postopkov, ki jih vodijo, podržavljeno s kazensko sodbo, menijo, da bi morebitna drugačna odločitev, ki bi bila glede pravnega temelja podržavljenja sprejeta v konkretnem postopku, kršila njihove pravice iz 22. in 33. člena Ustave.

6. Odgovor nasprotnih udeležencev je bil poslan pritožnikoma. Pritožnik v odgovoru navaja, da z upravljanjem zemljišč, ki so v državni lasti, oziroma gospodarjenjem z njimi ustvarja prihodke, od katerih je odvisno uresničevanje nalog, ki jih je dolžan opravljati v skladu s 4. členom Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/10 – uradno prečiščeno besedilo, in 56/10 – ZSKZ). V konkretnem postopku naj bi imel zato pravni in dejanski interes doseči odločitev, na podlagi katere se obseg zemljišč, ki jih upravlja oziroma z njimi gospodari, ne bi zmanjšal. Ker naj bi bil kot pravna oseba javnega prava nosilec ustavnih pravic procesne narave, katerih kršitev zatrjuje, naj bi bil upravičen tudi za vložitev ustavne pritožbe. Meni, da nasprotnim udeležencem z zavrnitvijo zahtevka pravica iz 33. člena Ustave ne bi mogla biti kršena, saj naj bi s tem, ko so vrnitev podržavljenega premoženja zahtevali tudi na podlagi določb ZDen, izkoristili oba postopka, ki ju je predpisal zakonodajalec. Ugovarja trditvi nasprotnih udeležencev, da bi bilo treba enotno obravnavati vse njihove zahtevke, vložene pri različnih krajevno pristojnih sodiščih, saj naj bi bilo iz sklepov drugih sodišč, izdanih v postopkih, ki jih vodijo, razvidno, da je bilo premoženje pravnih prednikov nasprotnih udeležencev podržavljeno na različnih pravnih podlagah. Zgolj dejstvo, da vrnitev na različnih pravnih podlagah podržavljenega premoženja urejata dva zakona, pa po mnenju pritožnika ne utemeljuje stališča, da za presoji upravičenosti do njegove vrnitev ni pomembno, na kateri pravni podlagi je bilo premoženje podržavljeno, ter da je vseeno, v katerem postopku in po kakšnih pravilih se vrača. Pritožnica na navedbe nasprotnih udeležencev ni odgovorila.

B. – I.

7. Ustavna pritožba kot posebno pravno sredstvo za varstvo ustavnih pravic upravičencu oziroma nosilcu ustavnih pravic omogoča varstvo pred posegi države in drugih javnopravnih in zasebnopravnih oseb v njegove z Ustavo zagotovljene človekove pravice in temeljne svoboščine. Upravičene osebe za vložitev ustavne pritožbe so po ustaljeni ustavnosodni presoji poleg fizičnih oseb tudi pravne osebe, kolikor se posamezne ustavne pravice glede na svojo naravo nanašajo nanje.⁵ Da so

³ Pritožnik se v zvezi s tem sklicuje na sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 379/2004 z dne 29. 6. 2005 in sklepe istega sodišča št. II Ips 275/2002 z dne 1. 1. 2003, št. II Ips 328/2003 z dne 19. 2. 2004, št. II Ips 85/2004 z dne 19. 1. 2006, št. II Ips 647/2004 z dne 26. 10. 2006, št. II Ips 712/2005 z dne 24. 11. 2005 in št. II Ips 177/2009 z dne 16. 4. 2009 ter na odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-326/98 z dne 14. 10. 1998 (Uradni list RS, št. 76/98, in OdlUS VII, 190) in št. Up-547/02 z dne 8. 10. 2003 (Uradni list RS, št. 108/03, in OdlUS XII, 106) ter sklep Ustavnega sodišča št. Up-1278/07 z dne 2. 7. 2007.

⁴ V zvezi s tem se pritožnik sklicuje na obrazložitev sklepa Okrajnega sodišča v Brežicah z dne 10. 3. 2007, izdanega v postopku št. N 16/96, iz katerega naj bi bilo razvidno, da je bil del premoženja, ki je predmet navedenega postopka, podržavljen na podlagi Odloka AVNOJ in ne na podlagi kazenske sodbe, ter na sklep Okrajnega sodišča v Krškem št. N 7/2006 z dne 12. 6. 2008, s katerim naj bi sodišče predlog nasprotnih udeležencev za vrnitev dela podržavljenega premoženja zavrglo, ker je bilo podržavljeno na podlagi Odloka AVNOJ in ne na podlagi kazenske sodbe.

⁵ Primerjaj sklepe Ustavnega sodišča št. Up-98/06 z dne 21. 12. 2006 (Uradni list RS, št. 139/06, in OdlUS XV, 110), št. Up-157/08 z dne 4. 11. 2008 (Uradni list RS, št. 108/08, in OdlUS XVII, 98) in št. Up-3902/07 z dne 4. 11. 2008.

pravne osebe javnega prava, konkretno javni zavod in občina, nosilke ustavnih procesnih jamstev iz 22. in iz 25. člena Ustave in torej upravičene za vložitev ustavne pritožbe, je Ustavno sodišče odločilo v sklepih št. Up-199/98 z dne 25. 3. 1999 in št. Up-373/97 z dne 22. 2. 2001 (Uradni list RS, št. 19/01, in OdlUS X, 108). Upravičenost za uveljavljanje kršitev ustavno-procesnih jamstev iz 22. člena Ustave pa je Ustavno sodišče v sklepu št. Up-387/03 z dne 18. 11. 2004 (Uradni list RS, št. 131/04, in OdlUS XIII, 90) priznalo tudi državi.

8. Pritožnika, ki sta pravni osebi javnega prava, sta bila kot stranki udeležena v postopku, v katerem je bila izdana izpodbijana sodna odločba. Zato so jima v tem postopku zagotovljena tudi vsa procesna jamstva ustavnopravne narave iz 22. člena Ustave. Ker v ustavnih pritožbah prvenstveno uveljavljata prav kršitev teh jamstev, jima upravičenosti za vložitev ustavnih pritožb ni mogoče odreči.

B. – II.

9. Pritožnika Vrhovnemu sodišču očitata, da je stališče Ustavnega sodišča, sprejeto v odločbi št. Up-969/08, uporabilo arbitrarno, ker pri odločanju ni upoštevalo, da so okoliščine v obravnavani zadevi drugačne od tistih, ki jih je Ustavno sodišče upoštevalo pri presoji v zadevi št. Up-969/08. Očitata mu tudi, da za presojo o kazenski sodbi kot podlagi za poddržavljenje ni imelo podlage v listinskih dokazih ter da zanjo tudi ni navedlo razumnih pravnih argumentov. Izpodbijana odločitev naj bi bila zato arbitrarna, s čimer naj bi bila pritožnikoma kršena pravica do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave.

10. Pravica do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave (ki je v sodnih postopkih poseben izraz načela enakosti pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena Ustave) zagotavlja ustavna procesna jamstva. Po ustaljeni ustavnosodni presoji iz 22. člena Ustave med drugim izhajata tudi zahteva po prepovedi sodniške samovolje in arbitrarnosti. To procesno jamstvo je kršeno v primeru, ko je sodna odločba že na prvi pogled očitno napačna, oziroma v primeru, ko je sodišče sploh ne utemelji s pravnimi argumenti, zaradi česar je utemeljen sklep stranke, da sodišče ni odločalo na podlagi zakona, ampak na podlagi kriterijev, ki pri sojenju ne bi smeli priti v poštev – torej povsem samovoljno.⁶ Glede na očitke pritožnikov je Ustavno sodišče izpodbijano sodno odločbo preizkusilo z vidika morebitne kršitve tega ustavnega procesnega jamstva.

11. Po tretjem odstavku 1. člena ZUstS so odločbe Ustavnega sodišča obvezne. Ustavno sodišče je že nekajkrat opozorilo na pravno zavezujočo naravo svojih odločitev, sprejetih v zadevah ocene ustavnosti predpisov. V odločbi št. U-I-163/99 z dne 23. 9. 1999 (Uradni list RS, št. 80/99, in OdlUS VIII, 209) je navedlo, da iz njegovega sodno opredeljenega položaja izhajata pooblastilo Ustavnemu sodišču, da pri izvrševanju svojih pristojnosti s pravno zavezujočimi učinki razlaga ustavne določbe. V odločbi št. Up-2597/07 z dne 4. 10. 2007 (Uradni list RS, št. 94/07, in OdlUS XVI, 108) je tudi navedlo, da v primeru ustavnosodne presoje predpisa izrek in obrazložitev odločbe pomenita celoto, zaradi česar ne veže le izrek, temveč tudi razlogi in stališča, vsebovani v obrazložitvi. Prav tako je Ustavno sodišče v več svojih odločitvah opozorilo, da ustavnosodna razlaga ne zavezuje le zakonodajalca (ki v primeru nespoštovanja odločb Ustavnega sodišča krši načela pravne države iz 2. člena in načelo delitve oblasti iz tretjega odstavka 3. člena Ustave),⁷ temveč tudi sodišča. Sklicujoč se na vlogo, ki jo ima kot najvišji organ sodne oblasti za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, je Ustavno sodišče v sklepu št. Up-424/06 z dne 22. 10. 2009 (OdlUS XVIII, 93) poudarilo, da so sodišča pri svojih postopkih in v odločitvah dolžna ves čas upoštevati tudi stališča, ki jih v zvezi z varstvom človekovih pravic

in temeljnih svoboščin sprejema Ustavno sodišče, ter da morajo v primeru, če se z njimi ne strinjajo, to prepričljivo utemeljiti z ustavnopravnimi argumenti.⁸

12. Zaradi zavezujoče narave razlage, s katero Ustavno sodišče napolnjuje vsebino posameznih ustavnih določb, zlasti tistih, ki urejajo človekove pravice in temeljne svoboščine, ima odločitev, ki jo Ustavno sodišče sprejme v konkretnem ustavnosodnem postopku, naravo precedensa.⁹ Precedenčen učinek imajo odločitve Ustavnega sodišča, saj prav te vsebujejo razlage Ustave, pomembne za presojo posameznih kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin (t. i. zgornjo premiso ustavnosodne presoje). Ker sodišča pri odločanju niso vezana le na zakon, temveč tudi na Ustavno (125. člen Ustave), odločbe Ustavnega sodišča zavezujejo tudi sodišča pri odločanju v konkretnih sodnih postopkih (učinkujejo *erga omnes*).¹⁰

13. Bistvena sestavina vsake sodne odločbe je navedba prava, na katerem temelji odločitev sodišča (t. i. pravna podlaga odločitev). Običajno je to zakonska norma, sodišče pa lahko odločitev opre tudi na stališče, ki ga je Ustavno sodišče sprejelo v postopku ustavnosodne presoje. V tem primeru je bistvena sestavina sodne odločbe tudi to (precedenčno) stališče. Zato ga mora sodišče (ob uporabi sklepanja po analogiji) upoštevati enako, kot mora (ob uporabi metode sklepanja po silogizmu) upoštevati zakonsko normo pri presoji na podlagi zakonske ureditve. Zlasti v primerih, ko se sklicuje na odločitev oziroma stališče, sprejeto v postopku ustavnosodne presoje posamičnih pravnih aktov (tj. v postopku z ustavno pritožbo), mora to odločitev oziroma stališče upoštevati v celoti, tj. z upoštevanjem vseh pravnih in dejanskih okoliščin, ki so bile pomembne za presojo v konkretni ustavnopravni zadevi. Ker so bile podlaga za odločitev Ustavnega sodišča, so namreč prav te okoliščine pomembne za razumevanje bistva posameznega ustavnopravnega stališča.¹¹ Povedano drugače: učinek precedensa seže do tam, do koder grede dejstva, na katerih temelji. Šele ob ugotovitvi, da so odločilna dejstva oziroma okoliščine v zadevi, o kateri odloča sodišče, v svojih bistvenih lastnostih enaka tistim, ki so bila pomembna oziroma odločilna za presojo Ustavnega sodišča v posameznem ustavnosodnem postopku, lahko sodišče pri odločanju s sklepanjem po analogiji uporabi stališče, na katerem temelji odločitev Ustavnega sodišča. Zahteva po spoštovanju odločitve Ustavnega sodišča je namreč upravičena le, če enako odločitev utemeljujejo tudi bistveno enake dejanske okoliščine konkretnega primera. Kadar pa sodišče odločitev opre na stališče Ustavnega sodišča, ne da bi dejanske okoliščine konkretnega primera primerjalo s tistimi, ki jih je Ustavno sodišče v okviru argumentacije nosilnega stališča v svoji odločitvi posebej poudarilo kot odločilne, ali ne pojasni, zakaj okoliščine konkretnega primera utemeljujejo uporabo prav tega stališča, je enako, kot če ne bi navedlo pravnega predpisa ali ne bi pojasnilo, zakaj je uporabilo pravni predpis, ki

⁸ Podobno že v odločbi št. Up-314/99 z dne 12. 7. 2001 (Uradni list RS, št. 64/01, in OdlUS X, 224).

⁹ Primerjaj Jadranka Sovdat, Predlagane spremembe ustave – Diskrecija pri zbiranju pobud in ustavnih pritožb za obravnavanje in privilegirani predlagatelji, Revija Dignitas, št. 45–46 (2010), str. 132–134. Na zavezujočo naravo odločb Ustavnega sodišča je opozoril tudi ustavni sodnik dr. Ciril Ribičič v pritrtilnem ločenem mnenju k odločbi Ustavnega sodišča št. Up-1062/05 z dne 15. 3. 2007 (Uradni list RS, št. 31/07, in OdlUS XVI, 47).

¹⁰ Primerjaj Jan Zobec, Vprašanje enotne sodne prakse, Podjetje in delo, št. 6–7/2011, str. 1312.

¹¹ Primerjaj G. Lübbe-Wolff, R. Mellinshoff in R. Gaier, Verfassungsgerichtsbarkeit: Funktionen und Beziehungen zu den Anderen Öffentlichen Gewalten; Bericht des Bundesverfassungsgerichts für den XV. Kongress der Konferenz der Europäischen Verfassungsgerichte (Nacionalno poročilo Zveznega ustavnega sodišča Nemčije (zlasti str. 36 in 37)), pripravljeno za XV. kongres Konferenca evropskih ustavnih sodišč, ki je na temo »Ustavno sodstvo: funkcije in razmerja do drugih javnih oblasti« potekal od 23. do 25. 5. 2011 v Bukarešti v Romuniji. Poročilo je dostopno na <<http://www.confcoconsteu.org/reports/rep-xv/GERMANIA%20germ.pdf>>.

⁶ Tako Ustavno sodišče v sklepu št. Up-464/01 z dne 15. 12. 2003 ter v odločbi št. Up-572/06 z dne 8. 11. 2007 (Uradni list RS, št. 107/07, in OdlUS XVI, 112).

⁷ Prvič že v odločbi št. U-I-114/95 z dne 7. 12. 1995 (Uradni list RS, št. 8/96, in OdlUS IV, 120), nazadnje pa v odločbi št. U-I-114/11 z dne 9. 6. 2011 (Uradni list RS, št. 47/11).

nima povezave z obravnavanim življenjskim dogodkom. V obeh primerih krši jamstva, ki izhajajo iz 22. člena Ustave.

14. Z odločbo, na katero se v izpodbijanem sklepu sklicuje Vrhovno sodišče, je Ustavno sodišče razveljavilo odločitve sodišč o zavrnitvi zahtevka za vrnitev podržavljenega premoženja, vloženega na podlagi 145. člena ZIKS. Na podlagi ugotovitve, da so pritožniki predlog za vrnitev premoženja na podlagi določb ZIKS pri sodišču vložili pred potekom prekluzivnega roka, ki ga je za vložitev zahtev za denacionalizacijo določil prvi odstavek 64. člena ZDen, ter ugotovitve, da se je ta rok v času odločanja sodišč že iztekel, je presodilo, da odločitev o zavrnitvi zahtevka, ki temelji na presoji, da na podlagi določb ZIKS vložen zahtev ni utemeljen, ker bi bil lahko utemeljen le na podlagi določb ZDen, pritožnikom dokončno odvzema pravico do denacionalizacije, saj ti (zaradi izteka roka iz prvega odstavka 64. člena ZDen) nimajo več na voljo nobenega postopka, v katerem bi lahko zahtevali vrnitev podržavljenega premoženja. Zato je odločilo, da je bila z izpodbijanimi odločitvami kršena njihova pravica do zasebne lastnine iz 33. člena Ustave. Pri tem je opozorilo tudi, da bi bila v neskladju s 33. členom Ustave vsaka razlaga zakonske ureditve, po kateri upravičenci, ki so v roku iz prvega odstavka 64. člena ZDen pri sodišču vložili zahtevo za vrnitev s kazensko sodbo zaplenjenega (in na njeni podlagi tudi zemljiškoknjižno v državno last prenesenega) premoženja, ne bi imeli več pravice do njegove vrnitve zgolj zato, ker bi sodišče med postopkom ugotovilo, da je bilo to premoženje *ex lege* podržavljeno že pred izdajo kazenske sodbe (glej 12. in 13. točko obrazložitve navedene odločbe).

15. Iz nosilnih razlogov odločbe št. Up-969/08 je jasno razvidno, da so bila za presojo Ustavnega sodišča v navedeni zadevi odločilna predvsem naslednja dejstva oziroma okoliščine: (1) da je bil zahtev pri sodišču vložen pred iztekom roka iz prvega odstavka 64. člena ZDen, (2) da je ta rok v času odločanja sodišč že potekel in (3) da je bila v zemljiški knjigi kot podlaga za prenos premoženja v državno last navedena odločba, izdana na podlagi kazenske sodbe, s katero je bila izrečena zaplemba premoženja. Vendar iz izpodbijanega sklepa ne izhaja, da bi Vrhovno sodišče ta bistvena dejstva upoštevalo tako, kot izhaja iz 13. točke obrazložitve te odločbe. V razlogih je namreč navedlo le abstraktno pravno stališče (oziroma t. i. evidenčni stavek) omenjene odločbe Ustavnega sodišča, pri tem pa dejstev konkretnega primera ni primerjalo z dejstvi, na katerih temelji odločitev Ustavnega sodišča v zadevi št. Up-969/08 in ki opredeljujejo domet tega precedensa. Sklicujoč se na namen ZDen in ZIKS ter na njuno enotno ureditev vračanja podržavljenega premoženja, je navedlo le, da bi bilo zaostrovanje standardov in postavljanje zahtev po še večji natančnosti pri ugotavljanju pravnih podlag podržavljenja od te, ki sta ju v konkretnem postopku izpričali sodišči prve in druge stopnje, v nasprotju s ciljem poprave krivic, ki ga zasledujeta ZDen in ZIKS. Temu je sicer dodalo, da so se predlagatelji pred vložitvijo predloga lahko utemeljeno zanesli na zemljiškoknjižne podatke o kazenski sodbi kot podlagi za podržavljenje premoženja njihovega pravnega prednika, za kar pa ni imelo podlage niti v ugotovljenem dejanskem stanju v postopku pred sodiščema nižjih stopenj niti v podatkih sodnega spisa.¹²

16. S takšno utemeljitvijo Vrhovno sodišče ni zadostilo zahtevi po razumni in pravno argumentirani odločitvi, ki izhaja iz 22. člena Ustave. Zaradi neupoštevanja dejanskih okoliščin konkretnega primera ter tistih, ki so bile pomembne za presojo Ustavnega sodišča, je nosilno stališče odločbe št. Up-969/08 uporabilo tako, kot da velja vselej, kadar sodišče odloča o zahtevkih, vloženih na podlagi določb ZIKS, in je sporna pravna podlaga podržavljenja oziroma pravna podlaga zahtevka za

uveljavitev pravice do vrnitve podržavljenega premoženja. Drugeče kot iz odločbe št. Up-969/08 iz obrazložitve izpodbijanega sklepa namreč izhaja razlaga, da je treba v teh primerih zaradi poteka roka iz prvega odstavka 64. člena ZDen in skladno s ciljem poprave krivic, ki ga z enotno ureditvijo vračanja podržavljenega premoženja zasledujeta ZIKS in ZDen, upravičencem omogočiti, da dosežejo vrnitev podržavljenega premoženja ne glede na čas vložitve zahtevka in ne glede na to, na kateri pravni podlagi je bilo premoženje podržavljeno.

17. Ker je takó Vrhovno sodišče izpodbijano odločitev oprlo na abstraktno in od dejstvenega substrata odrezano stališče Ustavnega sodišča, ne da bi pojasnilo, zakaj okoliščine konkretnega primera utemeljujejo uporabo tega stališča, je kršilo zahtevo po prepovedi samovoljnega (arbitrnega) odločanja, ki zanj izhaja iz 22. člena Ustave.¹³ Zato je Ustavno sodišče izpodbijani sklep razveljavilo in zadevo vrnilo Vrhovnemu sodišču v novo odločanje.

C.

18. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi prvega odstavka 59. člena ZUstS in tretje alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodnika dr. Mitja Deisinger, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič - Horvat, Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo s petimi glasovi proti dvema. Proti sta glasovala sodnica Klampfer in sodnik Petrič.

dr. Ernest Petrič l.r.
Predsednik

BANKA SLOVENIJE

2072. Povprečne efektivne obrestne mere za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank in hranilnic po stanju na dan 1. 6. 2012

Na podlagi tretjega odstavka 24. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 59/10) objavlja Banka Slovenije

POVPREČNE EFEKTIVNE OBRESTNE MERE

za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank in hranilnic po stanju na dan 1. 6. 2012

Povprečne efektivne obrestne mere, izračunane na način iz 23. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 59/10), ki so jih banke in hranilnice uporabljale za določene ročnosti in zneske potrošniških kreditov so po stanju na dan 1. 6. 2012 znašale:

Standardizirani potrošniški kredit		Povprečne efektivne obrestne mere (v%)*
1		2
2 meseca	200 EUR	137,0**
4 mesece	500 EUR	45,6

¹² Po ustaljeni ustavnosodni presoji odločitev sodišča, ki temelji na očitno napačni ugotovitvi, tj. na ugotovitvi, ki nima podlage v ugotovljenem dejanskem stanju oziroma v sodnih spisih, krši pravico do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave (tako Ustavno sodišče že v odločbi št. Up-1262/05 z dne 14. 9. 2006, Uradni list RS, št. 101/06, nazadnje pa v odločbi št. Up-747/09 z dne 30. 9. 2010, Uradni list RS, št. 83/10).

¹³ Z razlago, ki je nosilni razlogi odločbe št. Up-969/08 ne utemeljujejo, je Vrhovno sodišče brez razumnih ustavnopravnih argumentov spremenilo stališče Ustavnega sodišča, ga odrgalo od dejstev, na katerih temelji, in ga pripelo na neki drug dejstven substrat. S tem je nižjim sodiščem preneslo napačno sporočilo, kako naj nosilno stališče odločbe št. Up-969/08 uporabljajo oziroma razlagajo v praksi.

Standardizirani potrošniški kredit		Povprečne efektivne obrestne mere (v%)*
1		2
6 mesecev	1.000 EUR	21,8
12 mesecev	2.000 EUR	12,7
36 mesecev	4.000 EUR	9,7
10 let	20.000 EUR	6,2

* Valuta kredita EUR

** V tem razredu ni bilo sklenjenih poslov.

Ljubljana, dne 29. junija 2012

Marko Kranjec i.r.
guverner

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2073. Sprememba Statuta Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje

Na podlagi 83. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10 in 40/12 – ZUJF) ter 45. in 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 18/98 – odl. US, 36/00 – ZPDZC in 127/06 ZJZP) je svet Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje po predhodnem soglasju Vlade Republike Slovenije št. 01403-56/2011/7 z dne 11. oktobra 2011 na svoji 5. redni seji dne 6. 6. 2012 sprejel

SPREMEMBO STATUTA Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje

1. člen

V Statutu Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (Uradni list RS, št. 34/08 in 58/11) se v prvem stavku prvega odstavka 20. člena za besedilom »kot ga določijo sami« črta vejica in besedilo »izmed najvplivnejših oseb pri predstavniku skupine«.

2. člen

Ta sprememba statuta se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 007-48/2011

Ljubljana, dne 6. junija 2012

EVA 2011-2611-0080

Predsednik sveta zavoda
Jakob Počivavšek i.r.

2074. Sklep o spremembi Sklepa o povračilu potnih stroškov

Na podlagi 108. člena in petega odstavka 266. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZVarDoh, 38/10 – ZUKN, 61/10 – ZSVarPre, 79/10 – ZPKDPIZ, 94/11 – odl. US in 105/11 – Odl. US) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 19. junija 2012 sprejel

S K L E P

o spremembi Sklepa o povračilu potnih stroškov

1. člen

V Sklepu o povračilu potnih stroškov (Uradni list RS, št. 113/02, 49/05 in 54/06) se spremenita prva in druga alineja prvega odstavka 3. člena tako, da se glasita:

»– 3,52 evrov, če traja odsotnost upravičenca 8 do 12 ur,
– 10,67 evrov, če traja odsotnost upravičenca več kot 12 ur.«.

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 9000-4/2012/28-4

Ljubljana, dne 19. junija 2012

EVA 2012-2611-0045

Predsednica Sveta Zavoda
Anka Tomišek i.r.

2075. Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja v Občini Jesenice

Na podlagi 70. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odl. US in 10/12), 22. člena Akta o določitvi metodologije za določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega sistema (Uradni list RS, št. 74/05 in 42/11) in Odloka o distribuciji toplote iz vročevodnega omrežja v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 32/09, 15/10 in 20/12) Javno komunalno podjetje, d.o.o. Jesenice, kot izvajalec izbirne gospodarske javne službe distribucije toplote za občino Jesenice izdaja

SPLOŠNE POGOJE za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja v Občini Jesenice

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(predmet urejanja)

Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja v Občini Jesenice (v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji) urejajo odnose med distributerjem toplote Javnim komunalnim podjetjem Jeko-In d.o.o. Jesenice (v nadaljnjem besedilu: distributer) in investitorji ali odjemalci na področju oskrbe s toplotno energijo iz distribucijskega omrežja toplotne energije v Občini Jesenice. Določila teh Splošnih pogojev veljajo za distributerja, investitorje in vse odjemalce toplotne energije.

2. člen

(namen)

Splošni pogoji urejajo odnos med distributerjem toplote in odjemalcem toplote na način, ki omogoča učinkovito, varno in zanesljivo izvajanje distribucije toplote.

3. člen

(veljavnost splošnih pogojev in obveščanje odjemalcev)

(1) Splošni pogoji veljajo za vse odjemalce toplote na območju Občine Jesenice.

(2) Ob podpisu pogodbe o dobavi in odjemu toplote, distributer odjemalcu oziroma pooblaščenцу odjemalca/ev brezplačno izroči natisnjen izvod Splošnih pogojev.

4. člen

(pojmi in definicije)

Pojmi in oznake, uporabljeni v teh Splošnih pogojih, imajo sledeče pomene:

– **distribucija toplote** je izbirna lokalna gospodarska javna služba, ki obsega tako dejavnosti dobave toplote iz omrežij za distribucijo, kot tudi dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja;

– **distribucijsko omrežje** je omrežje za prenos tople vode, vroče vode, pare ali hladu katerega predstavlja sistem povezanih naprav, ki so namenjene distribuciji energije do priključnega voda oziroma do odjemnega mesta;

– **distributer toplote** je izvajalec dejavnosti daljinskega ogrevanja;

– **glavni vod** je vod, ki z energijo oskrbuje več kot eno stavbo;

– **toplotna postaja** je vezni člen med distribucijskim omrežjem (vključno s priključnim vodom) in internimi toplotnimi napravami odjemalca toplote. Sestavljena je iz priključne in hišne toplotne postaje in s svojim delovanjem uravnava dobavo toplote v interne toplotne naprave;

– **priključni vod** je vod, ki z energijo oskrbuje posamezno stavbo in poteka od priključnega odcepa na glavnem vodu do priključne toplotne postaje;

– **priključna postaja** je del toplotne postaje, kjer odjemalec toplote prevzema pogodbeno količino toplote. Na eno priključno postajo je lahko priključenih več hišnih toplotnih postaj. Priključno postajo sestavljajo naslednji elementi:

- a) prenosnik toplote,
- b) zaporne in ostale armature,
- c) lovilnik nesnage,
- č) diferenčnotlačni regulator,
- d) količinski regulator z omejitvijo pretoka,
- e) merilnik toplote,
- f) naprave za merjenje tlaka in temperature,
- g) toplotna izolacija.

– **hišna toplotna postaja** je del toplotne postaje, namenjen prenosu toplote od priključne postaje na interne toplotne naprave odjemalca toplote.

Hišno toplotno postajo sestavljajo naslednji elementi:

- a) zaporne armature,
- b) armature za regulacijo pretoka,
- c) lovilniki nesnage,
- č) armature in naprave za temperaturno regulacijo,
- d) črpalke,
- e) razdelilniki,
- f) varnostne armature,
- g) raztezne posode, oziroma naprave za vzdrževanje statičnega tlaka,
- h) naprave za merjenje tlaka in temperature,
- i) naprave za mehčanje sanitarne vode,
- j) električne napeljave,
- k) toplotna izolacija.

– **interne toplotne naprave** so instalacije, ki zagotavljajo ustrezne bivalne in delovne razmere v stavbi. Priključene so na hišno toplotno postajo in se uporabljajo za različne vrste ogrevanja: radiatorsko, konvektorsko, talno ogrevanje, toplo-zračno ogrevanje in prezračevanje, klimatizacijo prostorov, pripravo sanitarne tople vode idr.;

– **investitor** je pravna ali fizična oseba;

– **merilna naprava** je:

– **merilnik toplotne energije** na odjemnem mestu v priključni postaji, ki meri dobavljeno toploto neposredno in na katerem se odčita količina, ki je osnova za obračunavanje dobavljene toplote odjemalcem toplote;

– **vodomer** na merilnem mestu, ki meri toploto posredno z merjenjem porabe količine vode za sanitarno toplo vodo in na katerem se odčita količina, ki je osnova za obračunavanje dobavljene toplote za ogrevanje sanitarne tople vode;

– **merilno mesto** je mesto, kjer je nameščen merilnik porabe toplotne energije, vodomer sanitarne tople vode ali vodomer hladne vode;

– **obračunska moč** je zakupljena in nastavljena moč na toplotni postaji odjemalca toplote, ki je lahko enaka ali manjša od priključne moči toplotne postaje določene s projektno dokumentacijo. Obračunska moč se potrdi z zapisnikom ob nastavitvi toplotne postaje s strani pooblaščenice osebe distributerja toplote;

– **odjemno mesto** je točka v toplotni postaji, kjer distributer toplote pod pogoji za dobavo in odjem toplote omogoča priključitev na distribucijsko omrežje in kjer odjemalec toplote prevzema dobavljeno energijo;

– **odjemalec toplote** je vsaka fizična ali pravna oseba, kateri distributer toplote, na podlagi pisne pogodbe, dobavlja toplo oziroma vročo vodo po distribucijskem omrežju. Odjemalec toplote je lahko tudi skupina fizičnih ali pravnih oseb, ki so priključene na skupno odjemno mesto;

– **pooblaščenec odjemalcev** je pravna ali fizična oseba, ki jo odjemalci pisno pooblastijo za izvajanje določenih aktivnosti v zvezi z dobavo toplote;

– **priključna moč** je nazivna moč internih toplotnih naprav odjemalca toplote, določena s projektno dokumentacijo, v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili in s tehničnimi zahtevami distributerja toplote o priključitvi na distribucijsko omrežje;

– **primerljivo obračunsko obdobje** je obdobje, v katerem so bili pogoji odjema toplote ali porabe tople sanitarne vode podobni pogojem v obdobju, za katerega z meritvami ni bilo možno ugotoviti dejanske porabe;

– **razdelilnik stroškov dobavljene toplote** je pisni dogovor med odjemalci toplote, ki omogoča razdelitev stroškov toplote, ki je bila dobavljena preko skupne merilne naprave v priključni postaji za več odjemalcev toplote. Odjemalci toplote z razdelilnikom določijo deleže stroškov za toploto, dobavljeno na skupno odjemno mesto, vsota deležev mora znašati 100%;

– **sprememba odjemalčevih internih toplotnih naprav** je katerakoli tehnična ali tehnološka sprememba na teh napravah, ki povzroči spremembe obratovalnih parametrov pri delovanju ogrevalnih naprav;

– **soglasje** je pisni dokument, ki ga izda distributer toplote pred določeno aktivnostjo investitorja ali odjemalca;

– **števnik** je namenjena pokrivanju stroškov rednih pregledov, popravil in rednega overjanja merilnih naprav na odjemnem mestu skladno s predpisi;

– **sanitarna topla voda** je hladna pitna voda iz javnega vodovodnega omrežja, ki se v priključni postaji ali hišni toplotni postaji ogreje na temperaturo 55 °C (+– 5 °C), za potrebe zagotavljanja termične dezinfekcije pa občasno na temperaturo 65 °C;

– **upravljanje** pomeni vzdrževanje in obnavljanje energetskih naprav s strani distributerja. Imamo dve vrsti vzdrževanja in sicer:

– **redno vzdrževanje** (na stroške distributerja oziroma upravljalca)

– **investicijsko vzdrževanje** (na stroške odjemalca oziroma lastnika).

II. NAPRAVE DISTRIBUTERJA TOPLOTE

5. člen

(energetske naprave v upravljanju distributerja)

Energetske naprave v upravljanju distributerja toplote so:

- distribucijsko omrežje toplotne energije;
- priključne postaje;
- hišne toplotne postaje, ki so s pogodbo prenešene v upravljanje distributerju;
- priključni vodi;
- merilniki toplotne energije;
- vodomeri sanitarne tople vode in vodomeri hladne vode, ki so s pogodbo preneseni v upravljanje na distributerja toplote.

6. člen

(pogoji za prevzem energetskih naprav)

(1) Investitor ali odjemalec toplote po končani gradnji prenese energetske naprave hišne toplotne postaje v redno

vzdrževanje distributerju s pogodbo. Obseg in način vzdrževanja je opredeljen v nadaljevanju teh pogojev.

(2) Za prevzem naprav v upravljanje morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

- naprave morajo imeti vso potrebno upravno in projektno dokumentacijo in urejena lastninska razmerja;
- postopek prevzema mora biti izveden zapisniško.

III. NAPRAVE ODJEMALCA TOPLOTE

7. člen

(energetske naprave odjemalca)

Energetske naprave odjemalca so:

- merilne naprave na industrijskem odjemu;
- hišna toplotna postaja;
- interne toplotne naprave;
- elektro instalacije za delovanje hišne toplotne postaje in internih toplotnih naprav;
- merilne naprave toplotne energije in sanitarne tople vode, ki se uporabljajo kot delilniki;

8. člen

(pogoji)

(1) Energetske naprave odjemalca se lahko postavijo, razširijo, spremenijo in vzdržujejo le po določilih teh Splošnih pogojev in po določilih Sistemskih obratovalnih navodil distributerja toplote.

(2) Energetske naprave odjemalca se smejo priključiti na distribucijsko omrežje le s soglasjem in v navzočnosti pooblaščenih oseb distributerja toplote, investitorja ali odjemalca. Enako velja za vse zagone po spremembah na energetskih napravah odjemalca, ki povzročijo obratovalne spremembe ali spremembo obračunske toplotne moči.

(3) Za vsako spremembo energetskih naprav odjemalca, katere posledica so obratovalne spremembe ali sprememba obračunske moči, mora investitor ali odjemalec predhodno pridobiti soglasje distributerja toplote.

9. člen

(nadzor gradnje priključnega voda in toplotne postaje)

Distributer toplote nadzoruje gradnjo priključnega voda in toplotne postaje, nadzira izpolnjevanje predpisov in standardov, izdanih projektnih pogojev ter drugih zahtev ali pogojev, opredeljenih v Sistemskih obratovalnih navodilih za distribucijsko omrežje toplotne energije in drugih veljavnih predpisih na področju energetike.

IV. VZDRŽEVANJE NAPRAV

10. člen

(vzdrževanje in nadzor naprav za distribucijo toplote)

(1) Naprave distribucijskega omrežja, priključnih postaj in deloma hišnih toplotnih postaj, redno vzdržuje in nadzoruje distributer.

(2) Redno vzdrževanje obsega:

- dvakrat letno kontrolo stanja in delovanja naprav (pred začetkom in po končani ogrevalni sezoni);
- odprava manjših napak v delovanju in okvar (ne zajema zamenjav nedelujočih delov);
- čiščenje in mazanje gibljivih delov;
- nastavljanje regulacije naprav;
- registracijo napak v delovanju toplotne postaje s predlogom ukrepov za njihovo odpravo.

Stroški rednega vzdrževanja so vkalkulirani v ceni priključne moči.

(3) Redno vzdrževanje hišnih toplotnih postaj s strani upravljavca oziroma distributerja zajema elemente do cevni razdelilnikov in sicer:

- zaporne armature,
- varnostne armature,
- lovilniki nesnage,
- črpalka,
- naprave za merjenje tlaka in temperature.

(4) Redno vzdrževanje ne zajema zamenjavo iztrošenih delov in naprav, saj to spada med investicijsko vzdrževanje, katero je opredeljeno v zadnji alineji 4. člena.

(5) Zaradi zagotovitve minimalnih standardov delovanja distribucijskega omrežja, lahko opravlja distributer toplote nadzor nad celotnimi toplotnimi postajami.

11. člen

(vzdrževanje energetskih naprav, ki niso v upravljanju distributerja)

(1) Vzdrževanje hišne toplotne postaje, oziroma energetskih naprav iz 7. člena teh Splošnih pogojev, katere niso vključene v redno vzdrževanje s strani upravljavca oziroma distributerja, lahko opravlja distributer toplote le na osnovi sklenjene vzdrževalne pogodbe ali pisnega naročila odjemalca.

(2) Pogodbeno ali naročeno (redno in/ali investicijsko) vzdrževanje odjemalčevih toplotnih naprav obsega:

- občasno kontrolo stanja in delovanja hišne toplotne postaje;
- čiščenje in mazanje gibljivih delov hišne toplotne postaje;
- nastavljanje regulacije naprav hišne toplotne postaje;
- čiščenje prostora hišne toplotne postaje;
- redni remont hišne toplotne postaje;
- odpravo okvare in zamenjavo elementov hišne toplotne postaje;
- registracijo napak v delovanju hišne toplotne postaje s predlogom ukrepov za njihovo odpravo.

12. člen

(redni pregledi merilnih naprav)

(1) Redne preglede, popravila, zamenjave, odčitavanja in metrološka overjanja merilnih naprav na odjemnem mestu v skladu z veljavnimi predpisi opravlja distributer toplote ali od njega pooblaščen oseba.

(2) Stroške, ki nastanejo v zvezi z deli iz prejšnjega odstavka tega člena plača odjemalec s števnino.

13. člen

(delilniki stroškov toplote in STV)

Delilnike stroškov toplotne energije in sanitarne tople vode, distributer lahko vzdržuje samo na podlagi sklenitve posebnega sporazuma oziroma pogodbe z odjemalcem toplote.

V. IZDAJA SOGLASIJ

14. člen

(soglasje za priključitev in obračunska moč)

(1) Investitor ali odjemalec toplote, ki želi priključiti svoje toplotne naprave na distribucijsko omrežje ali spremeniti obračunsko moč in tehnično tehnološke lastnosti že priključene interne toplotne naprave, mora pridobiti od distributerja ustrezno pisno soglasje.

(2) Obračunsko moč je mogoče spremeniti enkrat letno, če so izpolnjeni pogoji iz 35. člena teh Splošnih pogojev, pri čemer je vloga za spremembo potrebno vložiti do konca meseca avgusta za prihodnje obdobje. Vloga za spremembo obračunske moči se vloži na naslov distributerja toplote in se zaračuna v skladu z veljavnim cenikom, ki ga potrdi pristojni organ distributerja. Tveganja za spremembe obračunske moči prevzema odjemalec toplote.

15. člen
(soglasja)

(1) Distributer izdaja smernice in mnenja na podlagi predpisov, ki urejajo prostorsko načrtovanje ter projektne pogoje in soglasja po predpisih o graditvi objektov in predpisov, ki urejajo področje energetike.

(2) Distributer izda projektne pogoje in soglasja k projektni dokumentaciji na podlagi pisne vloge investitorja in priloženih zahtevanih dokumentov, navedenih v nadaljevanju:

a.) projektni pogoji

Zahtevani priloženi dokumenti:

– idejna zasnova s situacijo umestitve objekta v prostor in lokacije toplotne postaje v objektu;

– osnovni podatki o predvidenemu objektu;

– ocena priključne moči objekta.

b.) soglasje k projektnim rešitvam

Zahtevani priloženi dokumenti:

– projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD);

– projekt za izvedbo (PZI) priključnega voda;

– soglasja in služnostne pogodbe lastnikov zemljišč za izvedbo priključnega voda.

(3) Distributer izda soglasje za priključitev objekta na distribucijsko omrežje, v kolikor za poseg ni potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, na podlagi pisne vloge investitorja in priloženih zahtevanih dokumentov:

– projekt za izvedbo (PZI) priključnega voda in toplotne postaje;

– soglasja in služnostne pogodbe lastnikov zemljišč za izvedbo priključnega voda.

(4) Vloga za soglasje mora vsebovati tudi ostale zakonsko predpisane dokumente in priloge za posamezno vrsto soglasja.

16. člen
(izdaja pisnega soglasja)

Distributer mora investitorju ali odjemalcu toplote v zakonsko predpisanih rokih izdati pisno soglasje ali projektne pogoje iz prejšnjega člena:

– če vloga vsebuje vse dokumente iz prejšnjega člena in zakonsko predpisane priloge;

– če je vloga za izdajo soglasja k projektnim rešitvam usklajena in izpolnjuje zahteve iz izdanih projektnih pogojev;

– če to dopuščajo zmogljivosti distribucijskega omrežja ter ekonomičnost dobave toplote;

– če ima poravnane vse zapadle obveznosti do distributerja.

17. člen
(veljavnost izdanega soglasja)

Izdano pisno soglasje velja najdlje dve leti od izdaje do izvedbe oziroma do pridobitve gradbenega dovoljenja. Če distributer izdajo soglasja zavrne, mora v obrazložitvi navesti vzroke zavrnitve.

VI. IZGRADNJA PRIKLJUČNEGA VODA IN TOPLOTNE POSTAJE

18. člen

(izgradnja priključnega voda in toplotne postaje)

(1) V projektnih pogojih tehnično-tehnološke in sprejemljive načine, ter lego energetskih vodov in toplotne postaje, določi distributer toplote skladno z določili vsakokratno veljavnih energetskih dokumentov občine Jesenice (Lokalni energetski koncept (LEK) oziroma do sprejetja LEK-a Energetske zasnove občine Jesenice, Strategija razvoja daljinskega ogrevanja v Občini Jesenice ipd. ...), Sistemskih obratovalnih navodil in ekonomičnosti dobave toplote.

(2) Strošek izgradnje priključnega voda pri novogradnjah in že zgrajenih objektih (v primeru, da gre za prvo priključitev na distribucijsko omrežje) se ureja s komunalnim prispevkom. Stroške izgradnje toplotne postaje (priključne in hišne) nosi investitor oziroma odjemalec toplote.

(3) Strošek priključitve posamezne enote v že zgrajeni večstanovanjski stavbi, oziroma interne toplotne naprave na odjemno mesto, katera je že priključena na vročevodni sistem, nosi investitor oziroma odjemalec toplote.

(4) Pred pričetkom odjema toplote, je investitor oziroma odjemalec dolžan priključno toplotno postajo brezplačno prenesti v lastništvo Občine Jesenice in upravljanje oziroma redno vzdrževanje (način vzdrževanja glede na 10. člen) distributerju toplote.

VII. PRIKLJUČITEV NA OMREŽJE

19. člen

(priklp na distribucijsko omrežje)

(1) Distributer toplote priključi toplotno postajo na distribucijsko omrežje potem, ko so izpolnjeni vsi pogoji iz izdanih projektnih pogojev oziroma izdanega soglasja ter zahteve iz Sistemskih obratovalnih navodil distributerja toplote in drugih veljavnih predpisov na področju energetike.

(2) Distributer toplote s priključitvijo toplotne postaje na svoje omrežje ne prevzema poročstva za pravilno in brezhibno delovanje hišne toplotne postaje (razen v obsegu opredeljenim v 10. členu) in internih toplotnih naprav in ne odpravlja napak na njih. Ta dela lahko distributer opravlja le na podlagi posebej sklenjene pogodbe na račun odjemalca.

VIII. ZAČETEK DOBAVE TOPLOTE

20. člen

(dobava toplotne energije)

(1) Distributer toplote začne dobavljati toploto, ko je sklenjena ustrezna pogodba o dobavi toplote z investitorjem oziroma odjemalcem toplote v skladu s temi Splošnimi pogoji, Tarifnim sistemom in Sistemskimi obratovalnimi navodili. V primeru, da je na eno odjemno mesto priključenih več odjemalcev, le ti določijo z medsebojnim sporazumom pravno ali fizično osebo za zastopanje v pravnem prometu.

(2) Obvezna sestavina pogodbe o dobavi toplote je tudi ustrezen, nediskriminatoren in potrjen razdelilnik stroškov od vseh odjemalcev toplote, ki mora biti v skladu z veljavnim predpisom o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli.

(3) Interna delitev stroškov za toploto posameznim odjemalcem toplote ni obveznost distributerja.

(4) Distributer toplote in investitor ali odjemalec toplote potrđita začetek dobave toplote ali spremembo odjemalčevih internih toplotnih naprav z zapisnikom. V zapisniku o začetku dobave toplote mora biti poleg ostalega navedena priključna oziroma obračunska moč ter popisano stanje merilnih naprav.

(5) Kadar zaradi pogojev, ki niso vezani na napravo distributerja toplote ali odjemalčeve hišne toplotne postaje ali interne toplotne naprave, ni možno skleniti pogodbe iz prvega odstavka tega člena se na podlagi pisnega naročila investitorja lahko začne poskusno obratovanje odjemalčevih internih toplotnih naprav – gradbeno ogrevanje. Poskusno obratovanje oziroma gradbeno ogrevanje lahko traja največ eno leto od dneva prejema pisnega naročila investitorja. Poskusno obratovanje oziroma gradbeno ogrevanje ni mogoče, če bi zaradi takega obratovanja nastala kakršnakoli neposredna ali posredna škoda na napravah distributerja toplote.

IX. SKLEPANJE POGODB O DOBAVI IN ODJEMU

21. člen

(pogodba o dobavi toplote)

(1) Pogodbo o dobavi toplote skleneta distributer toplote in odjemalec toplote oziroma investitor v pisni obliki.

(2) Pogodba je sklenjena, ko jo odjemalec toplote/investitor podpiše in jo izroči distributerju toplote.

(3) Pogodba o dobavi toplote je praviloma sklenjena za nedoločen čas, razen če se distributer toplote in odjemalec toplote oziroma investitor ne dogovorita drugače.

(4) V večstanovanjskih stavbah se pogodba sklene s pooblaščenim predstavnikom odjemalcev toplote.

(5) Kolikor pogodba ni sklenjena v pisni obliki, če odjemalec ne podpiše ali ne vrne podpisane pogodbe distributerju, pa kljub temu prične z odjemom toplote se šteje, da je pogodba sklenjena z dnem začetka dobave in koriščenja toplote.

(6) Pogodba o dobavi toplote velja in zavezuje tako distributerja, kot investitorja/odjemalca toplote tudi v primeru, če je odjemalcu toplote iz kakršnegakoli razloga prekinjena dobava na njegovo odjemno mesto in če v tem času na odjemnem mestu odjemalca toplote ni izkazana količina dobavljene toplote.

(7) Če želi odjemalec toplote po prenehanju pogodbe ponovno začeti z odjemom toplote, mora izvesti vse zahtevane postopke, kot pri prvi priključitvi na distribucijsko omrežje.

(8) Pogodba o dobavi toplote vsebuje:

- podatke o odjemalcu toplote/investitorju;
- naslov odjemnega mesta;
- obračunsko moč;
- uvrstitev v tarifno skupino za obračun stroškov;
- cene na dan sklenitve pogodbe, način obračuna in delitev stroškov, če je odjemno mesto skupno za več odjemalcev toplote;
- morebitne posebnosti pogodbenega razmerja, ki niso skladna z določili teh Splošnih pogojev, Sistemskih obratovalnih navodil ali Tarifnega sistema.

22. člen

(odstop od pogodbe o dobavi toplote)

(1) Odjemalec toplote lahko odstopi od pogodbe o dobavi toplote samo pisno s 90-dnevnim odpovednim rokom. Distributer toplote upošteva odpoved s prvim naslednjim obračunskim obdobjem po preteku odpovednega roka.

(2) Odstop od pogodbe o dobavi toplote ni mogoč v primerih:

- zahteve po odstopu od pogodbe s strani posameznega odjemalca toplote na skupnem odjemnem mestu in
- zahteve po odstopu od pogodbe, ko bi se tudi po prenehanju veljavnosti pogodbe odjemalec toplote želel ogrevati, pa je na podlagi posebnega kogentnega predpisa določen obvezen način ogrevanja.

(3) Če odjemalec toplote odpove dobavo toplote, je odjemalec toplote dolžan plačati ob morebitni ponovni priključitvi pred potekom enega leta vse fiksne stroške za vse mesece prekinitve dobave toplote, ki bi jih plačeval, če bi toploto prejel neprekinjeno, v 15 dneh in enkratnem znesku ter vse stroške ponovne priključitve na distribucijsko omrežje.

23. člen

(odpovedni rok zaradi spremembe Splošnih pogojev)

V primeru, da odjemalec toplote zaradi sprememb teh Splošnih pogojev na želi več odjemati toplote pod navedenimi pogoji lahko odstopi od pogodbe z odpovednim rokom 45 dni od datuma sprejema teh Splošnih pogojev.

24. člen

(statusne in druge spremembe odjemalca toplote)

(1) Odjemalec toplote mora distributerja toplote pisno in v 15 dnevem roku obvestiti o vseh statusnih in ostalih spre-

membah, ki vplivajo na pogodbeno razmerje med distributerjem toplote in odjemalcem toplote.

(2) V primeru sprememb, ki vplivajo na razmerje med distributerjem toplote in odjemalcem toplote je dolžan odjemalec toplote poravnati vse obveznosti do distributerja toplote, vključno za mesec, v katerem je javil spremembo.

(3) V primeru spremembe odjemalca toplote, prevzame dosednji odjemalec toplote obveznosti plačevanja dobavljene toplote ter drugih stroškov tako dolgo, dokler ni na predpisan način distributerja toplote obvestil o nastalih spremembah.

(4) V primeru spremembe odjemalca toplote je dolžan dosednji odjemalec toplote o tem obvestiti distributerja toplote.

(5) Obvestilo obsega:

- ime, priimek in naslov novega odjemalca toplote;
- priloženo listino o prenosu lastninske pravice,
- število oseb v gospodinjstvu (za potrebe obračuna porabe sanitarne tople vode).

(6) Evidenca odjemalcev toplote, ki jo vodi distributer toplote, vsebuje za pravne osebe in samostojne podjetnike sledeče podatke:

- naziv firme;
- naslov sedeža firme in naslov odjemnega mesta;
- številko transakcijskega računa firme in banke, pri kateri je odprt;
- izpisek firme iz sodnega registra ali iz davčnega urada;
- davčno številko.

(7) V primeru oddaje nepremičnine v najem lahko odjemalec toplote pisno pooblasti najemnika za plačevanje stroškov ogrevanja. V primeru, da najemnik ne poravnava stroškov distributerju toplote je odjemalec toplote (lastnik) subsidiarno-nadomestno odgovoren za plačilo neporavnanih obveznosti.

Do prejema obvestila o spremembah je za vse obveznosti iz pogodbe o dobavi toplote zavezan dosednji odjemalec toplote.

25. člen

(oblika pogodbe)

Pogodbe o dobavi toplote so praviloma tipske pogodbe.

X. POSEBNA RAZMERJA NA SKUPNIH ODJEMNIH MESTIH

26. člen

(razdelilnik porabe toplote)

(1) Pooblaščenec odjemalcev toplote skupnega odjemnega mesta predloži distributerju toplote razdelilnik stroškov dobavljene toplote, sprejet na način, kot ga določa veljavna zakonodaja.

(2) Na osnovi razdelilnika stroškov dobavljene toplote se določijo deleži stroškov za porabljeno toploto, za posamezna odjemna mesta. Vsota vseh deležev mora znašati 100 odstotkov.

(3) Če pooblaščenec odjemalcev toplote distributerju toplote ne predloži razdelilnika stroškov dobavljene toplote za posamezno merilno mesto, obračuna distributer toplote posameznim odjemalcem toplote stroške dobave toplote po podatkih iz preteklega obračunskega obdobja.

27. člen

(odpoved pogodbe skupnega odjemnega mesta)

(1) Odjemalci toplote skupnega odjemnega mesta lahko odpovedo pogodbo o dobavi in odjemu toplote samo pisno z 90-dnevnim odpovednim rokom v skladu z veljavno zakonodajo. Distributer upošteva odpoved s prvim naslednjim obračunskim obdobjem po preteku odpovednega roka.

(2) Odpoved pogodbe velja le, če pogodbo pisno odpovedo vsi odjemalci toplote na skupnem odjemnem mestu.

(3) Odpoved pogodbe ni možna v primeru, ko se več objektov oskrbuje s toploto iz ene toplotne postaje.

(4) Zahteva po odstopu od pogodb ni mogoča tudi v primeru odpovedi vseh odjemalcev toplote skupnega odjemnega mesta, ko bi se tudi po prenehanju veljavnosti pogodbe odjemalci toplote iz skupnega odjemnega mesta želeli ogrevati na drug način, pa je na podlagi posebnega lokalnega ali državnega akta določen obvezen način daljinskega ogrevanja.

XI. STORITEV DOBAVE TOPLOTE

28. člen

(čas dobave toplote)

(1) Distributer toplote zagotavlja na odjemnem mestu toploto v času ogrevalne sezone, v toplotnih postajah, ki omogočajo pripravo sanitarne tople vode pa vse dni v letu, razen na območju, katero se oskrbuje s toploto iz kotlovnice na Koroški Beli in če stopijo v veljavo členi 29., 49. in 50. teh Splošnih pogojev.

(2) Ogrevalna sezona se obračunsko začne 1. julija, dejansko pa po 1. oktobru, ko je zunanja temperatura zraka na ustreznem merilnem mestu na Jesenicah v dveh zaporednih dneh ob 21. uri +12 stopinj Celzija ali manj, konča pa se po 15. maju, ko zunanja temperatura v dveh zaporednih dneh ob 21. uri prekorači +12 stopinj Celzija.

(3) Odstopanja od začetka dejanske ogrevalne sezone so možna v primeru, ko odjemalec toplote oziroma pooblaščenec odjemalcev toplote poda distributerju toplote pisno zahtevo po predčasnem začetku ali končanju ogrevanja.

29. člen

(izjeme v dobavi toplote)

(1) Če se v skladu s Strategijo razvoja daljinskega ogrevanja v Občini Jesenice pogoji za dobavo toplote toliko spremenijo, da so potrebne tehnično-tehnoške spremembe, predelave ali zamenjave na distribucijskem omrežju in priključni postaji in/ali odjemalčevi hišni toplotni postaji in internih toplotnih napravah, poravna vse stroške, ki nastanejo na distribucijskem omrežju in priključni postaji distributer toplote, odjemalec toplote pa vse stroške na odjemalčevih hišni toplotni postaji in internih toplotnih napravah.

(2) Če odjemalec toplote ne prevzame stroškov popravila odjemalčeve hišne toplotne postaje in internih toplotnih naprav ali če popravilo ni opravljeno pravočasno in ni časovno usklajeno z deli na distribucijskem omrežju in priključni postaji, mu distributer toplote ni dolžan dobavljati toplote, dokler niso izpolnjeni vsi pogoji za varno in pravilno obratovanje ali pa distributer toplote opravi delo na odjemalčeve stroške.

XII. UGOTAVLJANJE KOLIČIN IN KVALITETE DOBAVLJENE TOPLOTE

30. člen

(ugotavljanje količin porabljene toplote)

Dobavljene količine toplote se ugotavljajo na podlagi mesečnih odčitkov porabljene toplote na merilnih napravah.

31. člen

(odčitavanje podatkov)

Podatke z merilnih naprav na odjemnem mestu odčita pooblaščenca oseba distributerja toplote, razen če se odjemalec toplote in distributer toplote ne dogovorita drugače.

32. člen

(dostop do merilnih naprav)

(1) Odjemalec toplote mora distributerju toplote omogočiti dostop do merilnih naprav na odjemnem mestu zaradi odčitavanja in nadziranja stanja naprav, predpisanega z zakoni in podzakonskimi akti.

(2) Če distributer toplote zaradi razlogov, ki so na strani odjemalca toplote, ni mogel odčitati merilnih naprav, mora odjemalec toplote na podlagi obvestila distributerja toplote pisno sporočiti pravilni odčitek v zahtevanem času in na način, kakor to s pisnim obvestilom določi distributer toplote.

(3) Če odjemalec toplote pisno ne sporoči odčitka merilnih naprav ali na ponovni pisni poziv distributerja toplote ne omogoči dostopa do merilne naprave na odjemnem mestu, mu distributer toplote za obračunski mesec obračuna dobavljene količine toplote skladno z določili 36. člena teh Splošnih pogojev ter zaračuna stroške tretjega in vseh nadaljnjih poskusov odčitavanja in nadziranja stanja merilnih naprav. Poračun dejanske porabe toplote se izvrši takoj naslednji mesec, ko distributer toplote pridobi odčitek iz merilne naprave in sicer po zadnji veljavni ceni.

33. člen

(preverjanje točnosti merilnih naprav)

(1) Distributer toplote in odjemalec toplote imata poleg rednih pregledov pravico in dolžnost preverjati točnost merilnih naprav. Če so pri kontrolnem pregledu ugotovljena nedopustna odstopanja merilnih naprav, kot določajo predpisi, poravna stroške preizkusa distributer toplote, sicer pa tisti, ki je pregled zahteval.

(2) Če preizkus merilnih naprav pokaže večje odstopanje, kakor dopuščajo veljavni predpisi, ki urejajo merilne naprave, se šteje, da je merilna naprava v okvari, dobavljena količina toplote pa se za obdobje od ugotovitve okvare do odprave okvare merilne naprave obračuna skladno z določili 36. člena teh splošnih pogojev.

34. člen

(okvara merilne naprave)

Če očitni znaki kažejo, da je merilna naprava na odjemnem mestu v okvari, se dobavljeno količino toplote obračuna skladno z določili 36. člena teh splošnih pogojev oziroma v skladu s predpisom, ki določa način delitve in obračun stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli.

35. člen

(sprememba obračunske moči)

(1) Sprememba obračunske moči ni možna, razmer v primerih:

– če se spremeni oziroma posodobi postrojenje v toplotni postaji objekta,
– če se v ali na objektu izvedejo ukrepi, ki zmanjšajo – povečajo porabo energije ob hkratni posodobitvi postrojenja toplotne postaje.

(2) Če je pri zahtevi odjemalca toplote, zaradi spremembe obračunske moči potrebno zamenjati merilno napravo na odjemnem mestu, poravna stroške nabave in zamenjave merilne naprave odjemalec toplote, razen v primerih iz druge alineje prvega odstavka tega člena.

36. člen

(obračun porabe toplote pri okvarjenem merilniku)

V primeru, da je merilnik toplotne energije v okvari ali ga ni mogoče iz kakršnegakoli vzroka odčitati, se obračuna pavšalna poraba toplotne energije. Podlaga za obračun je povprečna poraba toplotne energije v enakih preteklih treh obračunskih obdobjih, ko je merilnik toplotne energije deloval.

37. člen

(obračun STV ob okvarjenem vodomernu)

(1) V primeru, da je vodomern za toplo sanitarno vodo v okvari ali ga iz kakršnegakoli vzroka ni možno odčitati, se obračuna pavšalna poraba tople vode. Podlaga za obračun je povprečna poraba tople vode v preteklem obračunskem obdobju, ko je vodomern deloval.

(2) V primeru priprave tople sanitarne vode, ko je vodomer za hladno vodo (ki je nameščen pred akumulatorjem) v okvari ali ga iz kakršnegakoli vzroka ni možno odčitati, se obračuna pavšalna poraba tople vode. Podlaga za obračun je povprečna poraba tople vode v preteklem obračunskem obdobju, ko je vodomer deloval.

38. člen

(obračun STV kjer ni vgrajenih vodomerov)

V primeru, ko uporabniki v večstanovanjski stavbi oziroma stavbi z več posameznimi deli nimajo vgrajenih vodomerov za merjenje porabe tople sanitarne vode, se stroški za pripravo tople vode delijo na posamezne dele stavbe glede na delež števila uporabnikov.

39. člen

(izračun porabe toplote pri posredni meritvi STV)

Količina dobavljene toplote pri posredni meritvi tople sanitarne vode (izmerjena količina z vodomero v m³) se izračuna po enačbi:

$$Q = 2,0 \times V \times (\Theta_{tv} - 10)$$

Pri tem oznake pomenijo:

Q ... toplota za pripravo sanitarne tople vode v (kWh),

V ... izmerjeni volumen (m³),

Θ_{tv} ... izmerjena ali ocenjena srednja temperatura sanitarne tople vode (°C)

40. člen

(kakovost toplote)

Kakovost toplote se lahko ugotavlja na osnovah meritev in registracij na odjemnem mestu pri odjemalcu toplote. Kakovost toplote je določena s Sistemskimi obratovalnimi navodili.

XIII. REKLAMACIJA

41. člen

(način reklamacije)

(1) Kakovost toplote na odjemnem mestu lahko reklamira odjemalec toplote, oziroma pooblaščenec odjemalcev toplote v stavbah z več posameznimi deli.

(2) Reklamacijo je potrebno podati distributerju toplote v pisni obliki. Ustne reklamacije se ne upoštevajo razen, če so nujne in zahtevajo takojšnje ukrepanje, morajo pa biti prvi naslednji dan potrjene tudi v pisni obliki.

42. člen

(primer večje napake)

Kolikor je na podlagi ustrezno podane reklamacije ugotovljena napaka, ki se ne da odpraviti v najkrajšem možnem času (do 24 ur) mora distributer toplote posredovati odjemalcu toplote ali pooblaščenцу odjemalcev toplote pisni odgovor o rešitvi reklamacije najkasneje v 8(osmih) dneh od prejema pisne reklamacije.

43. člen

(odgovor na pisne reklamacije)

O pisnih reklamacijah odloča distributer toplote tako, da odjemalca toplote pisno obvesti o svojem stališču do prejete reklamacije, njegovih že storjenih ukrepov in predlogih za ustrezno razrešitev reklamacije.

XIV. NEUPRAVIČEN ODJEM TOPLOTE

44. člen

(odjem brez soglasja distributerja)

Če odjemalec toplote odjema toploto brez soglasja distributerja toplote ali če namerno vpliva na merilne naprave na

odjemnem mestu v škodo distributerja toplote, je distributer toplote upravičen za obdobje ugotovljenega neupravičenega odjema zaračunati porabljeno toploto skladno z določili 36. člena teh Splošnih pogojev.

45. člen

(ugotavljanje časa neupravičenega odjema)

Če časa trajanja neupravičenega odjema ni mogoče ugotoviti, se neupravičen odjem toplote zaračuna za čas 12 mesecev.

46. člen

(plačilo stroškov in škode)

Odjemalec toplote mora distributerju toplote plačati tudi vse stroške in škodo, ki jo je povzročil z neupravičenim odjemom toplote.

47. člen

(neupravičen odjem v večstanovanjski stavbi)

(1) Če odjemalec toplote priključi svoje naprave brez vednosti distributerja toplote na hišno toplotno postajo oziroma interno toplotno napravo, ki je že priključena na priključno postajo, lahko distributer toplote sam sestavi zapisnik o začetku obratovanja odjemalčevih toplotnih naprav z datumom, ko je bil tak poseg tehnično mogoč ali dejansko ugotovljen.

(2) Distributer toplote v takem primeru odjemalcu toplote obračuna novo priključno moč, ostale odjemalce toplote na istem odjemnem mestu pa obvesti o dodatni priključitvi in povečanju obračunske moči zaradi ureditve razdelilnika stroškov in spremembe pogodbenega razmerja.

XV. PREKINITEV DOBAVE TOPLOTE

48. člen

(pogoji za prekinitev dobave toplote)

(1) Distributer toplote prekine dobavo toplote in tople sanitarne vode po poprejšnjem obvestilu (dopis in sredstva javnega obveščanja):

- zaradi vzdrževanja oziroma odstranitve obratovalnih motenj na distribucijskem omrežju,
- zaradi razširitve distribucijskega omrežja.

(2) Distributer toplote prekine dobavo toplote in tople sanitarne vode po poprejšnjem opominu:

- če odjemalec toplote poškoduje svoje ali distributerjeve naprave tako, da je ogroženo delovanje distribucijskega omrežja in če moti dobavo toplote in tople sanitarne vode drugim odjemalcem toplote;
- če odjemalec toplote ne vzdržuje ustrezno svojih toplotnih naprav tako, da zagotavlja nemoteno obratovanje, varno obratovanje, oziroma ustrezno dobavo;
- če odjemalec toplote ne omogoči distributerju varnega dostopa in dela v prostoru, kjer so odjemalčeve toplotne naprave;
- če odjemalec toplote preprodaja dobavljeno toploto brez distributerjevega soglasja;
- če odjemalec toplote ne plača dobavljene toplote in tople sanitarne vode na odjemnem mestu in ne poravnava drugih obveznosti do distributerja toplote več kot dva meseca zapored ali štiri mesece v enem letu. V opominu pred prekinitvijo oskrbe (razen v primerih, ko odstop od pogodbe o dobavi toplote ni mogoč) se odjemalcu toplote ponudi še petnajst dnevni rok, v katerem mora poravnati vse zapadle obveznosti do distributerja toplote;
- če poteče rok za poskusno obratovanje odjemalčevih naprav.

(3) Distributer toplote opravlja vsa večja vzdrževalna dela na distribucijskem omrežju in priključnih postajah, ki zahtevajo prekinitev dobave toplote, praviloma v času od 3. maja do 30. septembra.

49. člen

(ustavitev dobave brez predhodnega obvestila)

Distributer toplote ustavi dobavo toplote takoj, brez predhodnega obvestila:

- če odjemalec toplote odstrani žig z merilnih, regulacijskih, omejevalnih ali registracijskih naprav;
- če odjemalec toplote spreminja kemijske ali fizikalne lastnosti ogrevalnega medija;
- če odjemalec toplote odvzema ogrevalni medij (vodo) iz distribucijskega omrežja brez soglasja distributerja toplote;
- če odjemalčeve naprave ogrožajo osebe, objekte in okolje;
- če ob pomanjkanju toplote zaradi okvare na proizvodnem viru ali distribucijskem omrežju ne upošteva pisnih in javnih navodil o omejevanju odvzema toplotne energije.

50. člen

(ponovna dobava toplote)

Ponovna dobava toplote po prekinitvi oskrbe zaradi krivde odjemalca toplote se prične, ko se odpravijo vsi razlogi za nastalo ustavitev in ko se distributerju toplote poravnajo vsi nastali stroški in škoda.

XVI. OBVEZNOSTI DISTRIBUTERJA TOPLOTE

51. člen

(dolžnosti distributerja toplote)

Distributer toplote je dolžan:

- zagotavljati odjemalcu toplote toploto do pogodbene vrednosti obračunske moči in pogodbeno določeno kakovost toplote oziroma skladno s Sistemskimi obratovalnimi navodili;
- opravljati redne preglede, overitve in zamenjave merilnih naprav v skladu z zakonskimi in podzakonskimi akti;
- izvajati vsa potrebna redna in investicijska vzdrževalna dela na napravah distribucijskega omrežja in priključnih postajah;
- obveščati odjemalce toplote o predvidenih daljših ustavitvah (več ko 12 ur) dobave toplote preko lokalnih sredstev javnega obveščanja;
- obveščati odjemalce toplote o predvidenih krajših ustavitvah (od 4 do 12 ur) dobave toplote s pisnim obvestilom;
- v primeru večje okvare na odjemalčevih napravah, mora distributer toplote v najkrajšem možnem času le-te ustrezno izključiti iz obratovalnega sistema.

52. člen

(pravice distributerja toplote)

Distributer toplote ima pravico nadzorovati, preverjati, nastaviti in zapečatiti regulacijske, registracijske in merilne naprave, da se s tem zagotavljajo ustrezni obratovalni pogoji, ki izhajajo iz: projektne dokumentacije odjemalčevih naprav, dobavne pogodbe, Sistemskih obratovalnih navodil, Tarifnega sistema, zakonskih in podzakonskih aktov, ne glede na spremembo kakovosti ogrevanja pri odjemalcu toplote.

XVII. OBVEZNOSTI ODJEMALCA TOPLOTE

53. člen

(dolžnosti odjemalca toplote)

Dolžnosti odjemalca toplote so:

- podpisati pogodbo o dobavi z distributerjem toplote;
- zagotavljati normalno in varno obratovanje in vzdrževanje hišne toplotne postaje in internih toplotnih naprav;
- ne sme spreminjati nastavljenih vrednosti: obračunske moči, pretoka in temperaturnih režimov na odjemalčevih napravah;
- ne sme spreminjati, brez distributerjevega pisnega soglasja odjemalčevih naprav, ki bi lahko povzročile obratovalne spremembe na distribucijskem omrežju in priključni postaji;

– brezplačno zagotavljati, da je toplotna postaja v ustreznem, zaklenjenem prostoru in vsak čas dostopna delavcem distributerja toplote;

- zagotavljati, da je v prostoru toplotne postaje ustrezna obratovalna dokumentacija s tehničnim opisom, shemami strojnih in elektro energetske naprave ter napeljav;
- vzdrževati prostore in pomožne naprave ter dostope do prostorov, kjer so odjemalčeve energetske in merilne naprave tako, da so delavcem distributerja toplote zagotovljeni ustrezni delovni pogoji, ki veljajo za delovne prostore;
- sproti obveščati distributerja toplote o motnjah pri dobavi toplote;
- odgovarjati za škodo in posledice, ki so nastale zaradi obratovalne onesposobljenosti odjemalčevih naprav;
- da z obratovanjem svojih toplotnih naprav ne moti obratovanja drugih odjemalcev toplote ali distributerja toplote;
- omogočiti priključitev toplotnih naprav še drugim odjemalcem, če distribucijsko omrežje prenese še dodatne odjemne obremenitve, o čemer presodi distributer, ki izda ustrezno pisno soglasje;
- v toplotni postaji omogočiti distributerju toplote priključitev naprav za daljinski nadzor in krmiljenje;
- obvestiti distributerja toplote o okvari regulacijskih, merilnih ali registracijskih naprav;
- odgovarjati za škodo distributerja toplote, ki je nastala zaradi odjemalčevih posegov na hišni toplotni postaji in internih toplotnih napravah;
- da v celoti in redno plačuje svoje obveznosti do distributerja toplote.

XVIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

54. člen

(prehodna ureditev)

(1) Določila teh Splošnih pogojev se uporabljajo za vsa že sklenjena in nova razmerja v zvezi z dobavo in odjemom toplote.

(2) Postopki za priključitev na distribucijsko omrežje ali spremembo že priključenih odjemalčevih toplotnih naprav, ki so se začeli pred uveljavitvijo teh Splošnih pogojev, se zaključijo po Splošnih pogojih za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja toplotne energije v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 32/09).

(3) Elektro inštalacije za delovanje hišne toplotne postaje in internih toplotnih naprav uredi distributer toplote na lastne stroške v roku 12-ih mesecev od uveljavitve teh Splošnih pogojev.

55. člen

(razveljavitev)

Z dnem uporabe teh Splošnih pogojev prenehajo veljati Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja toplotne energije v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 32/09).

56. člen

(začetek veljavnosti in uporabe)

Splošni pogoji začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začnejo šest mesecev po objavi.

Št. X/03-310-001/2012

Jesenice, dne 24. maja 2012

EVA 2012-2430-0132

Javno komunalno podjetje
JEKO-IN d.o.o. Jesenice
Direktor
Ivan Hočevar l.r.

OBČINE

BLED

2076. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda na področju kulture v Občini Bled Zavod za kulturo Bled

Na podlagi 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK – UPB1, Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 94/09 Odl. US: U-I-278/07-17, 4/10, 20/11, 100/11 Odl. US: U-I-210/10-10), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00) in 16. člena Statuta Občine Bled – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 67/10) je Občinski svet Občine Bled na 9. redni seji dne 19. 6. 2012 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda na področju kulture v Občini Bled Zavod za kulturo Bled

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega zavoda na področju kulture v Občini Bled Zavoda za kulturo Bled (Uradni list RS, št. 126/04).

2. člen

Besedilo 11. člena odloka se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

»Direktorja imenuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja, in sicer na podlagi javnega razpisa. Svet ustanovitelja mora odločiti o soglasju v roku 30 dni od dneva, ko je bil zanj zaprosen.

Na podlagi akta o imenovanju sklene z direktorjem pogodbo o njegovi zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.

Mandat direktorja traja pet let. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja.«

3. člen

V 12. členu odloka se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se po novem glasi:

»Direktorja zavoda razreši svet zavoda.

Pred razrešitvijo direktorja si mora svet zavoda pridobiti soglasje ustanovitelja. Svet ustanovitelja mora odločiti o soglasju v roku 30 dni od dneva, ko je bil zanj zaprosen.«

4. člen

V 15. členu se deseta alineja spremeni tako, da se po novem glasi:

»– imenuje in razrešuje direktorja,«.

5. člen

V prvem odstavku 21. člena se šesta alineja spremeni tako, da se po novem glasi:

»– daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda,«.

6. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 034-3/2012-6

Bled, dne 19. junija 2012

Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

2077. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prevozih v cestnem prometu

Na podlagi 36., 39. in 57.a člena Zakona o prevozih v cestnem prometu, 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 26/05, ZPCP-1-UPB3, 31/06, 5/07, 123/08, 28/10 in 49/11), 17. člena Zakona o prekrških (UPB4 – Uradni list RS, št. 3/07, 109/09 Odl. US: U-I-56/08-15, 10/11 Odl. US: Up-319/10-14, U-I-63/10-7, 26/11 Odl. US: Up-456/10-22, U-I-89/10-16, 43/11 Odl. US: U-I-166/10-8), Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrPC, Uradni list RS, št. 109/10) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 76/09 – UPB) je Občinski svet Občine Bled na 9. redni seji dne 19. 6. 2012 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o prevozih v cestnem prometu

1. člen

Spremeni se šesti odstavek 6. člena, tako da se po novem glasi:

»Izvajalca občina izbere na podlagi javnega razpisa s podelitvijo koncesije najugodnejšemu ponudniku prevozov za obdobje desetih let.«

2. člen

Spremeni se šesti odstavek 7. člena, tako da se po novem glasi:

»Izvajalca občina izbere na podlagi javnega razpisa s podelitvijo koncesije najugodnejšemu ponudniku prevozov za obdobje petih let.«

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 034-3/2012-7

Bled, dne 19. junija 2012

Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

BOROVNICA

2078. Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2011

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08, 81/09 in 84/11) je občinski svet na 12. redni seji dne 31. 5. 2012 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN proračuna Občine Borovnica za leto 2011

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2011.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2011 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan

podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Borovnica za leto 2011. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2011 ter njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

Proračun Občine Borovnica za leto 2011 je bil realiziranih v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto		Realizacija 2011
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)		2.814.977
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		2.635.348
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)		2.328.581
700 Davki na dohodek in dobiček		2.118.295
703 Davki na premoženje		134.218
704 Domači davki na blago in storitve		76.068
706 Drugi davki		0
71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)		306.767
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja		195.823
711 Takse in pristojbine		1.783
712 Denarne kazni		5.453
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev		3.969
714 Drugi nedavčni prihodki		99.739
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)		64.355
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev		8.100
721 Prihodki od prodaje zalog		0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev		56.255
73 PREJETE DONACIJE (730+731)		7.580
730 Prejete donacije iz domačih virov		7.580
731 Prejete donacije iz tujine		0
74 TRANSFERNI PRIHODKI (740)		107.694
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij		107.694
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		2.947.868
40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)		839.700
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim		155.610
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost		28.705
402 Izdatki za blago in storitve		639.959
403 Plačila domačih obresti		0
409 Rezerve		15.426
41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)		1.075.056
410 Subvencije		19.325
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom		706.480
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		129.622
413 Drugi tekoči domači transferi		219.629
414 Tekoči transferi v tujino		0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420)		908.962
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev		908.962

43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	124.150
	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	60.000
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	64.150
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	-132.891
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV		
	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	882
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	882
	750 Prejeta vračila danih posojil	0
	751 Prodaja kapitalskih deležev	0
	752 Kupnine iz naslova privatizacije	882
	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	1.023
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	1.023
	440 Dana posojila	0
	441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0
	442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	1.023
	443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-141
C. RAČUN FINANCIRANJA		
	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0
50	ZADOLŽEVANJE	0
	500 Domače zadolževanje	0
	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	0
55	ODPLAČILA DOLGA	0
	550 Odplačila domačega dolga	0
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-133.032
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	132.891
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA	
	9009 Splošni sklad za drugo	142.877

4. člen

Presežek odhodkov nad prihodki v znesku 133.032 EUR se prenese v proračun za leto 2012.

5. člen

Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2011 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-0003/2012-1

Borovnica, dne 31. maja 2012

Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

BREZOVICA

2079. Zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2011

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10 in 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10) in tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) ter 7., 30. in 112. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) je Občinski svet Občine Brezovica na 13. redni seji dne 14. 6. 2012 sprejel

**ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Brezovica za leto 2011**

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2011.

2. člen

Zaključni račun občinskega proračuna za leto 2011 izkazuje stanje realiziranih prihodkov in odhodkov proračuna v letu 2011 v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja, ki obsega:

A.	Bilanca prihodkov in odhodkov	
	Skupina/podskupina kontov	
		V evrih
I.	Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)	8,078.462,64
	Tekoči prihodki (70+71)	7,749.395,21
70	Davčni prihodki	6,673.628,10
	700 davki na dohodek na dobiček	5,788.622,00
	703 davki na premoženje	566.848,47
	704 domači davki na blago in storitve	318.157,63
71	nedavčni prihodki	1,075.767,11
	710 udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja	413.214,81
	711 takse in pristojbine	3.635,99
	712 denarne kazni	101.820,68
	713 prihodki od prodaje blaga in storitev	25.545,92
	714 drugi nedavčni prihodki	531.549,71
72	Kapitalski prihodki	5.045,65
	720 prihodki od prodaje osnovnih sredstev	5.045,65
73	Prejete donacije	20.932,45
	730 prejete donacije iz domačih virov	20.932,45
74	Transferni prihodki	303.089,33
	740 transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	303.089,33
II.	Skupaj odhodki (40+41+42+43)	8,005.567,14
40	Tekoči odhodki	1,732.228,04
	400 plače in drugi izdatki zaposlenim	299.307,33
	401 prispevki delodajalcev za socialno varnost	53.656,23
	402 izdatki za blago in storitve	1,251.894,47
	403 plačila domačih obresti	60.370,01
	409 rezerve	67.000,00
41	Tekoči transferi	3,509.664,70
	410 subvencije	7.867,00
	411 transferi posameznikom in gospodinjstvom	2,159.296,30
	412 transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	245.465,96
	413 drugi tekoči domači transferi	1,097.035,44

42	Investicijski odhodki	2,689.366,36
	420 nakup in gradnja osnovnih sredstev	2,689.366,36
43	Investicijski transferi	74.308,04
	431 investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabnik	37.088,15
	432 investicijski transferi proračunskim uporabnikom	37.219,89
III.	Proračunski presežek (I.-II.) (proračunski primanjkljaj)	72.895,50
B.	Račun finančnih terjatev in naložb	
IV.	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev (750+751+752)	
75	Prejeta vračila danih posojil	
	750 prejeta vračila danih posojil	
	751 prodaja kapitalskih deležev	
	752 kupnine iz naslova privatizacije	
V.	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev (440+441+442+443)	
44	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	
	440 dana posojila	
	441 povečanje kapitalskih deležev in naložb	
	442 poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	
	443 povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	
VI.	Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)	
C.	Račun financiranja	
VII.	Zadolževanje (500)	300.000
50	Zadolževanje	300.000
	500 domače zadolževanje	300.000
VIII.	Odplačila dolga (550)	591.662
55	Odplačila dolga	591.662
	550 odplačila domačega dolga	591.662
IX.	Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-218.766,50
X.	Neto zadolževanje (VII.-VIII.)	-291.662,00
XI.	Neto financiranje (VI.+X.-IX.) =-III.	-72.895,50
XII.	Stanje sredstev na računih dne 31. 12. preteklega leta	304.818

Zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2011 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Brezovica za leto 2011.

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2011 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01/12-GŠ

Brezovica, dne 14. junija 2012

Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

ČRNA NA KOROŠKEM**2080. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje stanovanjske soseske Šmelc**

Na podlagi drugega odstavka 11. člena in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, spremembe in dopolnitve v 70/08 – ZVO-1B in 108/09) in 16. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06 in 101/07) sprejemem

S K L E P**o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje stanovanjske soseske Šmelc**

1. člen

(splošno)

S tem sklepom se začne postopek priprave in sprejema občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja k.o. Podpeca stanovanjska soseska Šmelc – v nadaljevanju: OPPN.

Pravna podlaga za izdelavo OPPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, spremembe in dopolnitve v 70/08 – ZVO-1B in 108/09) in vsi ostali relevantni pravni predpisi.

Pripravlavec: Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem.

Načrtovalec: Arhitekturni biro Boris Debenjak s. p., Gregorčičeva ulica 27, 2000 Maribor.

2. člen

(območje obdelave, ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)

Območje obdelave leži na naslednjih parcelnih št.: 947/3 – del in 948/1 – del vse k.o. Podpeca in se navezuje na državno cesto – regionalna cesta III. reda št. 924 – Solčava–Podolševa–Sleme–Koprivna–Črna, parcelna št. 960/15 k.o. Podpeca.

Ocena stanja

Območje je nepozidano stavbno zemljišče, predvideno za izgradnjo stanovanjskih objektov. Velikost območja predvidena za stanovanjsko gradnjo je ca. 10.300,00 m².

Natančno območje obdelave bo določeno v osnutku oziroma v končnem predlogu OPPN.

Zemljišče, predvideno za stanovanjsko gradnjo ima sončno lego. Dostopno je po gramozirani dovozni poti, ki se navezuje na državno cesto – regionalna cesta III. reda št. 924 – Solčava–Podolševa–Sleme–Koprivna–Črna, s parcelno št. 960/15 k.o. Podpeca, ki je v lasti RS, Ministrstva za promet, Direkcije Republike Slovenije za ceste. V neposredni bližini so individualni stanovanjski objekti.

Komunalni vodi potekajo v obstoječi javni cesti na južni strani območja. Električna poteka na vzhodni strani območja, vodovod poteka na južni strani območja, ob državni cesti, kabelska in telekom potekata na južni strani območja, ob državni cesti.

Območje OPPN ima delno nagnjen teren na jugovzhodni strani in delno strm teren na severni in severozahodni strani. Na severovzhodni strani območja je gozd, na severni strani so kmetijske površine, ki so delno obdelane, delno travnik in delno zaraščene z drevjem.

Parcele je možno komunalno opremiti z elektriko, vodovodom in telekomunikacijami, saj v bližini potekajo vsi omenjeni vodi.

Do izvedbe javne kanalizacije je potrebno izvesti greznice ali male čistilne naprave.

Severovzhodno od območja obdelave je gozd, kjer gradbeni posegi niso predvideni.

Po območju poteka gramozirana dovozna pot, ki vodi do posameznih stanovanjskih objektov v neposredni bližini.

Območje OPPN se lahko v samem postopku priprave OPPN tudi spremeni.

Veljavna prostorska dokumentacija na območju obdelave:

– Dolgoročni razvojni načrt Občine Ravne na Koroškem, od leta 1986–2000, MUV št. 20/86, 17/89 in 18/90;

– Družbeni plan Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–1990, MUV št. 20/86 in 17/89;

– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin družbenega plana Občine Ravne na Koroškem za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjene leta 1990 in srednjeročnega družbenega plana Občine Ravne na Koroškem za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Črna na Koroškem za posamezna poselitvena območja (razširitev ureditvenih območij in nova ureditvena območja) (Uradni list RS, št. 78/01);

– Odlok o delni spremembi in dopolnitvi sestavin dolgoročnega plana Občine Ravne na Koroškem za obdobje od leta 1986 do leta 2000, spremenjen in dopolnjen leta 2001, ter srednjeročnega družbenega plana Občine Ravne na Koroškem za obdobje od leta 1986 do leta 1990, spremenjen in dopolnjen leta 1990 in 2001 za območje Občine Črna na Koroškem za posamezno poselitveno območje Teber (razširitev PUP št. 1), (Uradni list RS, št. 29/03, 44/03 – popr.).

– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje - Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje - Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–1990 in območja Stražišče - Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA, za območje Občine Črna na Koroškem, MUV št. 20/86 in 9/93, Uradni list RS, št. 29/03, 44/03 – popr. in Uradni list RS, št. 121/04 – PUP št. 6 za matični okoliš Črna (Uradni list RS, št. 121/04).

Z veljavnimi prostorskimi sestavinami planskih aktov predstavlja opredeljeno območje stavbno zemljišče v ureditvenem območju naselja. Opredeljeno območje je določeno kot površine za stanovanja in dopolnilne dejavnosti.

Razlogi za izdelavo OPPN

Območje OPPN je nepozidano stavbno zemljišče, dostopno po javni cesti, ima sončno lego in leži v bližini javne ceste. Območje je možno opremiti s prometno in komunalno infrastrukturo. Območje leži med dvema obstoječima stanovanjskima objektoma in s predvideno pozidavo novih objektov bo zaokrožena celota stanovanjske soseske.

3. člen

(predmet OPPN)

V območju se načrtuje naselje individualnih stanovanjskih hiš, ureditev pripadajočih zelenih površin in potrebne prometne in komunalne infrastrukture.

Predmet OPPN je priprava pravne podlage za izvedbo predvidenih posegov v prostor:

4. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

Po pregledu obstoječega gradiva in proučitvi stanja bo načrtovalec v skladu s predpisi iz drugega odstavka prvega člena tega sklepa pripravil posebne strokovne podlage, po možnosti v dveh ali več medsebojno primerljivih variantah, na podlagi katerih bo v nadaljevanju postopka pripravil osnutek OPPN.

Za območje obdelave OPPN se izdelata tudi geodetski načrt.

5. člen

(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)

Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja, so:

– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;

– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za porečje reke

Drave in Mure, Oddelek porečja reke Drave, Krekova ul. 17, 2000 Maribor

– Zavod za gozdove, OE Slovenj Gradec, Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec;

– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za javne službe varstva okolja in investicije v okolje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana;

– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;

– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor;

– Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor;

– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;

– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;

– Telekom Slovenije d.d., Sektor za kablenska omrežja in zagotavljanje storitev, Titova cesta 38, 2000 Maribor

– Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje;

– Geoplina d.o.o. Ljubljana, Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana;

– Javno komunalno podjetje Log d.o.o., Dobja vas 187, 2390 Ravne na Koroškem;

– Občina Črna na Koroškem, Režijski obrat, Center 101, 2393 Črna na Koroškem;

– Društvo za kablanski distribucijski sistem Črna, Center 101, 2393 Črna na Koroškem;

– RRA Koroška d.o.o., Meža 10, 2370 Dravograd.

Pripravljavec pridobi odločbo Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Direktorata za prostor, Sektorja za celovito presojo vplivov na okolje, ali je za OPPN treba izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje (v nadaljevanju: CPVO).

Ustrezna gradiva nosilcem urejanja prostora in drugim udeležencem posreduje pripravljavec oziroma načrtovalec po pooblastilu pripravljavca.

Osnutek OPPN pošlje načrtovalec skupaj s pozivom za pridobitev smernic nosilcem urejanja prostora. Šteje se, da nosilci urejanja prostora nimajo smernic, kolikor jih ne podajo v 30 dneh od prejetja osnutka OPPN. V tem primeru se morajo upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.

Predlog OPPN pošlje načrtovalec skupaj s pozivom za pridobitev mnenj nosilcem urejanja prostora. V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh svojega mnenja ne podajo, se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.

Kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso navedeni v tem sklepu, se le-te prav tako pridobijo.

6. člen

(postopek in terminski plan sprejemanja OPPN)

Postopek priprave in sprejema OPPN poteka po naslednjem terminskem planu:

– Objava sklepa o začetku priprave OPPN v Uradnem listu RS.

– Izdelava osnutka OPPN – 15 dni po objavi sklepa.

– Pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora in odločbe ministrstva, pristojnega za varstvo okolja (v nadaljevanju: ministrstvo), ali je treba izvesti CPVO – 30 dni od prejema osnutka OPPN.

– Priprava dopoljenega osnutka OPPN v skladu s smernicami nosilcev urejanja prostora in izdelava gradiva za javno razgrnitev – 15 dni po pridobitvi smernic.

– Izdelava okoljskega poročila za dopoljeni osnutek OPPN, če je zahtevana CPVO: 30 dni po izbiri izdelovalca okoljskega poročila.

– Dopoljeni osnutek OPPN in okoljsko poročilo se pošlje ta na ministrstvo (v primeru izvedbe CPVO) – 8 dni.

– Ministrstvo najkasneje v 30 dneh od prejema gradiv, obvesti pripravljavca o ustreznosti okoljskega poročila. Naj-

kasneje v 45 dneh od prejema pa poda še pisno mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN na okolje.

– Priprava ter objava obvestila o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopoljenega osnutka OPPN in okoljskega poročila (v primeru izvedbe CPVO) na krajevno običajen način in v svetovnem spletu – najmanj 7 dni pred pričetkom javne razgrnitve.

– Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni.

– V času javne razgrnitve se izvede javna obravnava.

– Predaja pripomb iz javne obravnave in javne razgrnitve načrtovalcu OPPN – 8 dni.

– Načrtovalec pripravi stališča do pripomb – 15 dni po prejemu.

– Pripravljavec pregleda stališča do pripomb in jih posreduje županu – 8 dni.

– Župan potrdi stališča do pripomb – 8 dni po prejemu.

– Priprava predloga OPPN in dopoljenega okoljskega poročila (v primeru izvedbe CPVO) – 15 dni po potrditvi stališč.

– Priprava gradiv za prvo obravnavo na mestnem svetu – 15 dni po prejemu predloga OPPN.

– Razprava o predlogu OPPN na prvi obravnavi mestnega sveta. Hkrati s tem se predlog OPPN pošlje nosilcem urejanja prostora v pridobivanje mnenj in v primeru izvedbe CPVO ministrstvu, da poda odločbo o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN na okolje – 30 dni.

– Priprava usklajenega predloga OPPN – 15 dni.

– Priprava gradiva za drugo obravnavo na mestnem svetu – 15 dni po prejemu usklajenega predloga OPPN.

– Mestni svet v drugi obravnavi sprejme OPPN z odlokom – 30 dni po prejemu gradiva.

– Pripravljavec pošlje odlok o OPPN v objavo v Uradnem listu RS – 8 dni.

– Načrtovalec do začetka veljavnosti OPPN pripravi popolno gradivo in ga preda pripravljavcu.

Zgoraj navedeni terminski plan je okviren. Zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev udeležencev v postopku se lahko spremeni, saj pripravljavec akta na to ne more vplivati.

Roki faz, ki niso v pristojnosti Občine Črna na Koroškem, so odvisni od smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora.

7. člen

(obveznosti načrtovalca)

Načrtovalec mora zagotoviti, da bo vse obveznosti gradiva izdelal v skladu z veljavno zakonodajo in na način, kot sledi v nadaljevanju.

OPPN se izdelava v digitalni in analogni obliki. Grafični prikazi morajo biti izdelani v GIS obliki.

Digitalni prostorski podatki, ki se prikažejo na grafičnih načrtih, se izdelajo kot vektorski podatki s pripadajočimi opisnimi podatki. Vodijo se s topološko pravilnimi poligoni, s topološko pravilnimi in usmerjenimi linijami ali s točkami.

Formati podatkov za digitalni grafični izris morajo biti povezljivi s formati digitalnih geodetskih podatkov. Pri zajemu digitalnih prostorskih podatkov je potrebno upoštevati natančnost predpisanih geodetskih podatkov.

Vsa gradiva morajo biti izdelana v digitalni obliki, in sicer:

– teksti, grafikoni, tabele, predstavitev z Microsoft Office programskimi orodji,

– karte z ESRI, Auto Cad ali Map Info Professional programskimi orodji,

– karte morajo biti ločene od legend,

– legende morajo biti v formatu .jpg z ločljivostjo 150 dpi,

– posamezno karto v vektorski obliki je potrebno pretvoriti v rastrsko obliko .tif z ločljivostjo 300 dpi v velikosti izrisa s pripadajočo legendo,

– karte morajo biti orientirane proti severu,

– v karti mora biti tudi sloj parcel (zaradi geolokacije),

– sheme v formatih .tif ali .jpg ali .pdf,

– meja območja obdelave mora biti zajeta v vektorski obliki v formatu .tab ali .shp ali .dwg,

– tekstualni del naloge mora biti izdelan v formatu .pdf ali .doc.

Gradiva morajo biti oddana:
– v dveh analognih kopijah in digitalni obliki za obravnave na mestnem svetu,
– v enem analognem in štirih digitalnih izvodih za pridobitev odločbe o CPVO,
– v potrebnem številu in obliki za pridobitev smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora,
– v potrebnem številu in obliki za javno razgrnitev in javno obravnavo.

Končni elaborat mora biti oddan v štirih izvodih v analogni obliki ter v dveh izvodih v digitalni obliki. Digitalna in analogna oblika morata biti skladni, kar načrtovalec potrdi z izjavo.

Naročnik zagotovi udeležbo načrtovalca na javni obravnavi, sejah Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja ter na sejah občinskega sveta – kot poročevalca.

8. člen

(veljavnost sklepa)

Sklep o začetku priprave OPPN se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletnih straneh Občine Črna na Koroškem. Veljati začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3505-0001/2012

Črna na Koroškem, dne 14. junija 2012

Županja
Občine Črna na Koroškem
mag. Romana Lesjak l.r.

GROSUPLJE

2081. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojno-varstveni zavod Kekec Grosuplje

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 odl. US, 8/96 in 18/98 odl. US), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 101/07 odl. US, 36/08, 22/09 odl. US, 55/09 skl. US, 58/09, (popr. – 64/09 in popr. – 65/09), 16/10 odl. US, 47/10 odl. US, 20/11, 34/11 odl. US, 40/12 ZUJF) ter 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 12. seji dne 14. 6. 2012 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojno-varstveni zavod Kekec Grosuplje

1. člen

V 1. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojno-varstveni zavod Kekec Grosuplje (Uradni list RS, št. 6/97, 68/98, 94/00, 19/04, 61/05, 57/08, 82/09 in 29/10) se doda nova deveta alineja, ki se glasi:

»enota Trobentica, pri POŠ Kopanj.«.

2. člen

Četrti odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:

»V sestavo VVZ Kekec Grosuplje sodijo:

- enota Kekec, Grosuplje, Trubarjeva cesta 15,
- enota Tinkara, Grosuplje, Tovarniška cesta 12,
- enota Rožle, Grosuplje, Ljubljanska cesta 4 f,
- enota Pika, Šmarje - Sap, Ljubljanska cesta 51,
- enota Kosobrin, pri POŠ Št. Jurij, Št. Jurij 14,
- enota Pastirček, Grosuplje, Kersnikova cesta 2,
- enota Zvonček, pri POŠ Žalna, Žalna 1,

- enota Mojca, Kersnikova cesta 2 a,
- enota Trobentica, pri POŠ Kopanj, Velika Račna 43.«.

3. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 602-3/96

Grosuplje, dne 14. junija 2012

Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

2082. Sklep o določitvi cene programov vzgoje in izobraževanja v zasebnem vrtcu s koncesijo »Kobacaj« Grosuplje

Na podlagi 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05, 25/08) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 12. redni seji dne 14. 6. 2012 sprejel

SKLEP

o določitvi cene programov vzgoje in izobraževanja v zasebnem vrtcu s koncesijo »Kobacaj« Grosuplje

1. člen

Cena programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo »Kobacaj« Grosuplje znaša mesečno na otroka:

- program za otroke višje starostne skupine 429,03 EUR.

Plačilo staršev se za vsak dan odsotnosti otroka v vrtcu zniža za stroške prehrane, ki znašajo 3,69 EUR na dan, korigirano z odstotkom, ki ga k ceni programa prispeva posamezni plačnik.

2. člen

V primeru odsotnosti otroka iz vrtca se plačilo staršev samo za dneve odsotnosti znižuje postopoma, in sicer:

1. Neprekinjena odsotnost otroka do vključno 5 delovnih dni – plačilo staršev po odločbi v nezmanjšani višini.
2. Neprekinjena odsotnost otroka od 6 do vključno 10 delovnih dni – plačilo staršev se zniža na 80 % plačila po odločbi.
3. Neprekinjena odsotnost otroka od 11 do vključno 15 delovnih dni – prispevek staršev se zniža na 60 % plačila po odločbi.
4. Neprekinjena odsotnost otroka od 16 do vključno 22 delovnih dni – prispevek staršev se zniža na 50 % plačila po odločbi.
5. Neprekinjena odsotnost otroka nad 22 delovnih dni – prispevek staršev se zniža na 40 % plačila po odločbi.

Kar pomeni postopno zniževanje plačila staršev, in sicer, če je otrok, kot primer, odsoten cel mesec, potem se plačilo staršev za prvih 5 dni odsotnosti ne zmanjša, za 6. do vključno 10. delovni dan odsotnosti starši plačajo 80 % plačila po odločbi, za 11. do vključno 15. delovni dan odsotnosti starši plačajo 60 % plačila po odločbi, za 16. do vključno 22. delovni dan odsotnosti starši plačajo 50 % plačila po odločbi, za dneve odsotnosti otroka nad 22 delovnih dni pa starši plačajo 40 % plačila po odločbi. Sistem postopnega zniževanja plačila se opravi po odbitku stroška prehrane otroka, ki je opredeljen v zadnjem odstavku 1. člena tega sklepa.

3. člen

Dodatno znižanje iz 2. člena tega sklepa velja, če je v vrtec vključen en otrok iz iste družine. Če sta v vrtec hkrati

vključena dva ali več otrok iz iste družine, pa dodatno znižanje velja samo za najstarejšega otroka, vključenega v vrtec

4. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 14-2/2011

Grosuplje, dne 14. junija 2012

Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič i.r.

2083. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih, parc. št. 194/9 in parc. št. 2160/10, obe k.o. 1789 – Ponova vas

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.) ter odločbe Ustavnega sodišča RS) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 12. seji dne 14. 6. 2012 sprejel

S K L E P

o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih, parc. št. 194/9 in parc. št. 2160/10, obe k.o. 1789 – Ponova vas

1.

Na zemljiščih, parc. št. 194/9, cesta, v izmeri 77 m² in parc. št. 2160/10, cesta, v izmeri 15 m², obe k.o. 1789 – Ponova vas, se s tem sklepom ukinja status grajenega javnega dobra.

Zemljišči, parc. št. 194/9 in parc. št. 2160/10, obe k.o. 1789 – Ponova vas, tako prenehata biti zemljišči s statusom grajenega javnega dobra in postaneta last Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje.

2.

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-0002/2012

Grosuplje, dne 14. junija 2012

Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič i.r.

IVANČNA GORICA

2084. Odlok o določitvi in načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso »DOLB IVC«

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list SRS, št. 32/93, 30/98 in Uradni list RS, št. 127/06, 38/10), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 14/10 in 84/10), 33. člena Energetskega zakona (EZ-UPB2, Uradni list RS, št. 27/07, 70/08, 22/10) in Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 17. seji dne 6. 6. 2012 sprejel

O D L O K

o določitvi in načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso »DOLB IVC«

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(Predmet urejanja)

(1) Ta odlok ureja način izvajanja izbirne gospodarske javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso »DOLB IVC« na zaključenem območju Ceste II. grupe odredov 36a–40a (Osnovna šola Stična, Vrtec Ivančna Gorica, Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica) v Občini Ivančna Gorica.

– organizacijsko zasnovo izvajanja te gospodarske javne službe po vrsti in številu izvajalcev,

– pogoje za zagotavljanje storitev gospodarske javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso ter pravice in obveznosti izvajalcev te gospodarske javne službe,

– pravice in obveznosti uporabnikov,

– način financiranja gospodarske javne službe,

– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe,

– druge elemente, ki so pomembni za razvoj in opravljanje dejavnosti gospodarske javne službe.

(2) Ta odlok je v delu, ki se nanaša na predmet in pogoje za opravljanje gospodarske javne službe iz prvega odstavka, podlaga za podelitev koncesije.

2. člen

(Javna služba)

(1) Dejavnost upravljanja, dobave toplote in oskrbe s toplom vodo se skladno s tem odlokom v na zaključenem območju Ceste II. grupe odredov 36a–40a (Osnovna šola Stična, Vrtec Ivančna Gorica, Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica), določiti in opravljati kot izbirna gospodarska javna služba in obsega:

– upravljanje, obratovanje in razvoj kotlovnice,

– priključevanje uporabnikov na kotlovnico,

– prenos toplotne energije do uporabnikov.

(2) Naloge iz prve alineje prejšnjega odstavka obsegajo upravljanje, razvoj in vzdrževanje kotlovnice, razvoj oskrbe s toplotno energijo, odgovornost za varnost in zanesljivost funkcioniranja kotlovnice, izvajanje potrebnih meritev ter preizkusov delovanja kotlovnice.

(3) Naloga iz druge alineje prvega odstavka tega člena obsega izgradnjo vseh elementov kotlovnice, ki so potrebni za možnost prenosa toplotne energije do uporabniških naprav.

(4) Naloga iz tretje alineje prvega odstavka tega člena obsega obratovanje in s tem povezano zagotavljanje in prodajo toplotne energije uporabniku skladno s tarifnim sistemom.

(5) Izvajalec javne službe mora poleg nalog prvega odstavka tega člena izvajati tudi vse druge naloge in dejavnosti, ki so z javno službo neločljivo povezane in ki jih določi pristojna strokovna služba občinske uprave.

3. člen

(Način izvajanja javne službe)

Izbirna gospodarska javna služba za dobavo toplote iz kotlovnice (v nadaljevanju: javna služba) se opravlja na podlagi podelitve koncesije pravni osebi (v nadaljevanju: koncesionar).

4. člen

(Obseg opravljanja javne službe)

Javna služba se v občini opravlja na zaključenem območju Ceste II. grupe odredov 36a–40a (Osnovna šola Stična, Vrtec Ivančna Gorica, Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica).

5. člen

(Uporabnik storitev javne službe)

Uporabniki storitve javne službe so lahko vzgojno izobraževalni zavodi Osnovna šola Stična, Vrtec Ivančna Gorica in Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, ki sklenejo s koncesionarjem ustrezno pogodbo o zagotavljanju dobave toplote iz kotlovnice.

II. KONCESIJA

6. člen

(Predmet koncesije)

(1) Predmet koncesije je javna služba, v obsegu, določenem v 2. in 4. členu tega odloka.

(2) V okviru prvega odstavka tega člena koncesionar izvaja javno službo s kotlovnico in napravami, ki jih bo zgradil sam.

7. člen

(Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar)

(1) Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije.

(2) Za koncesionarja je lahko izbrana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– da je registriran oziroma da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti in ima pridobljene licence za opravljanje energetske dejavnosti: distribucija toplote in proizvodnja toplote,

– da je finančno in poslovno usposobljen in da razpolaga z ustreznimi finančnimi viri za izvedbo investicije,

– da razpolaga z zadostnimi kadrovskimi zmogljivostmi, ki omogočajo izvedbo koncesijske pogodbe,

– da je izvedel vsaj dva referenčna projekta s področja izvajanja koncesije daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v ustrezni višini in dobo trajanja najmanj 10 let, ki sta bila sklenjena ali v izvajanju v obdobju zadnjih petih let pred objavo razpisa,

– predloži celovit projekt izgradnje kotlovnice in toplotnega omrežja za območje izvajanja javne službe, načrt vzdrževanja kotlovnice in toplotnega omrežja,

– predloži predlog vgradnje strojnih instalacij in priključitev kotlovnice na omrežje in javno infrastrukturo ter načrt vzdrževanja,

– predloži predlog sistema cen javne službe, skladen z zakonom in drugimi predpisi.

8. člen

(Soglasje)

V okviru svoje pristojnosti izda koncedent pooblastilo koncesionarju za vodenje postopkov pridobitve gradbene dokumentacije in gradbenega dovoljenja.

9. člen

(Obveznost in splošni pogoji izvajanja javne službe)

(1) Javno službo mora koncesionar izvajati neprekinjeno in jo lahko začasno ali trajno prekine le v primerih določenih z zakonom.

(2) Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz kotlovnice, ki sodi v okvir izvajanja javne službe, se sprejmejo skupaj s koncesijsko pogodbo.

10. člen

(Vrsta in obseg javne službe)

(1) Koncesionar pridobi izključno pravico izvajanja javne službe na območju iz 4. člena tega odloka. Na podlagi te izključne pravice ima koncesionar pravico in dolžnost priključiti na omrežje uporabnike iz 5. člena tega odloka.

(2) Koncesionar pridobi tudi izključno pravico gradnje in upravljanja s kotlovnico in toplotnim omrežjem na območju iz 4. člena tega odloka.

11. člen

(Začetek in čas trajanja koncesije)

(1) Začetek in čas trajanja koncesije se določita v koncesijski pogodbi, pri čemer čas trajanja koncesije ne sme biti krajši od 15 let. Koncesionar je dolžan pričeti z izvajanjem koncesije v roku, določenem v koncesijski pogodbi.

(2) Po preteku časa trajanja koncesije se lahko pod pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi, koncesija lahko podaljša za obdobje, ki se določi v koncesijski pogodbi. Koncesija se lahko po preteku časa trajanja na podlagi dodatka h koncesijski pogodbi podaljša tudi do dokončne izbire novega koncesionarja.

(3) Postopek za izbiro novega koncesionarja mora biti pričet najmanj 1 leto pred iztekom roka, za katerega je bila podeljena prejšnja koncesija, v veljavo pa stopi najprej ob izteku tega roka.

III. IZBIRA KONCESIONARJA

12. člen

(Javni razpis)

Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa. Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

13. člen

(Merila za izbiro koncesionarja)

(1) Koncesionarja se izbere na podlagi naslednjih meril:

– ponujene višine cene za toplotno energijo,

– rok za izgradnjo kotlovnice in vseh naprav potrebnih za začetek izvajanja koncesije,

– reference ponudnika s področja pogodbene oskrbe z energijo oziroma proizvodnje in distribucije toplote,

– ostalih pogojev opredeljenih v razpisni dokumentaciji.

(2) Merila se v razpisni dokumentaciji podrobneje opredelijo in ovrednotijo. Določi se tudi način izračuna doseženega števila točk.

14. člen

(Obvezne sestavine ponudbe)

Ponudbi za pridobitev koncesije morajo biti priloženi vsi dokumenti, ki jih zahteva razpisna dokumentacija, zlasti pa:

– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 7. člena tega odloka,

– dokazila, da razpolaga z zadostno finančno sposobnostjo za investiranje v izgradnjo kotlovnice in vseh ostalih naprav, kot izhaja iz njegovega projekta,

– garancijo za resnost ponudbe.

15. člen

(Strokovna komisija)

Koncedent imenuje tričlansko komisijo za vodenje razpisa, sestavljeno iz dveh članov občinske uprave in strokovnjaka s področja energetskega svetovanja. Glede sestave komisije se uporabljajo tiste določbe zakona, ki urejajo splošni upravni postopek, ki se nanašajo na izločitev uradne osebe.

16. člen

(Podelitev koncesije)

(1) O izbiri koncesionarja odloči koncedent z odločbo v upravnem postopku. Pred izdajo odločbe o izbiri pridobi pristojni upravni organ predlog komisije, imenovane na podlagi 15. člena tega odloka.

(2) V postopku na prvi stopnji odloča občinska uprava, na drugi stopnji pa župan.

17. člen

(Organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe)

Na podlagi dokončne odločbe o izbiri sklene koncedent z izbranim koncesionarjem koncesijsko pogodbo.

IV. RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE

18. člen

(Objekti in naprave za izvajanje javne službe)

(1) Koncesionar je dolžan izgraditi kotlovnico s pripadajočimi napravami, ki so potrebni za kvalitetno izvajanje javne službe v obsegu iz 4. člena tega odloka. Obseg obveznosti in način financiranja izgradnje kotlovnice in naprav se določi v koncesijski pogodbi.

(2) Kotlovnica in naprave iz prejšnjega odstavka, ki jih zgradi koncesionar, so za čas podeljene koncesije v lasti koncesionarja.

(3) Pri načrtovanju, vzdrževanju in gradnji kotlovnice in naprav je koncesionar dolžan ravnati z načelom najboljše dosegljive tehnologije, predvsem pri izbiri rešitev, ki naj v največji možni meri prispevajo k varovanju okolja ter zagotavljajo varnost in zanesljivost delovanja kotlovnice.

(4) V postopku pridobivanja dovoljenj iz prejšnjega odstavka je s koncesionarjem dolžan sodelovati koncedent v okviru zakonskih omejitev in zmogljivosti svojih strokovnih služb.

19. člen

(Vzdrževanje in preskušanje kotlovnice in naprav)

(1) Koncesionar je dolžan investicijsko in tekoče skrbeti za vzdrževanje kotlovnice in naprav in z njim povezane infrastrukture tako, da je zagotovljeno nemoteno ter varno izvajanje javne službe.

(2) Koncesionar mora v najkrajšem možnem času poskrbeti za odpravo okvar, nepravilnosti in drugih pomanjkljivosti, ki se pojavijo na kotlovnici in napravah. Uporabnik je dolžan koncesionarja nemudoma obvestiti o vseh okvarah ali nepravilnostih na kotlovnici in napravah in na napeljavi ter napravah znotraj objektov, ki bi lahko vplivali na varnost ali nemoteno izvajanje javne službe.

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKA

20. člen

(Uporaba storitev javne službe)

(1) Z uporabniki je koncesionar dolžan skleniti ustrezne pogodbe o dobavi toplote.

(2) V primeru kršitve obveznosti koncesionarja iz prejšnjega odstavka lahko uporabniki zahtevajo, da pristojni organ občine z upravno odločbo odloči o njegovi pravici in naloži koncesionarju ustrezno ravnanje.

21. člen

(Prekinitve izvajanja storitev javne službe)

(1) Koncesionar lahko prekine izvajanje javne službe uporabnikom v primerih določenih z zakonom.

(2) O prekinitvi izvajanja javne službe koncedent odloči z upravno odločbo.

(3) O pritožbi zoper odločbo iz prejšnjega odstavka odloča župan.

VI. POSLOVANJE IN FINANCIRANJE

22. člen

(Prenos objektov in naprav)

Koncedent prenese skladno z določili koncesijske pogodbe koncesionarju v upravljanje vse že zgrajene objekte in naprave, potrebne za izvajanje javne službe.

23. člen

(Poslovanje koncesionarja)

Koncesionar mora pri svojem poslovanju:

– za izvajanje javne službe voditi račun, ki je ločen od ostalih dejavnosti koncesionarja,

– pripraviti, revidirati in objaviti letne računovodske izkaze na način, kot to zahteva zakonodaja.

24. člen

(Financiranje)

Izvajanje koncesije se opravlja na podlagi lastnih prihodkov koncesionarja ter morebitnih sredstev koncedenta, ki jih ta pridobi za namen izvajanja javne službe.

25. člen

(Sistema cen)

(1) Dobavljena toplota se obračunava na podlagi sistema cen.

(2) Pri oblikovanju sistema cen iz prejšnjega odstavka mora koncesionar upoštevati določbe Energetskega zakona, njegovih dopolnitev in sprememb ter drugih področnih predpisov.

26. člen

(Koncesijska dajatev)

Koncesionar ni dolžan plačevati koncesijske dajatve koncedentu, ker bo zgradil ustrezno infrastrukturo z lastnimi viri, za čas trajanja te koncesijske pogodbe.

27. člen

(Zavarovanje)

Koncesionarja se v koncesijski pogodbi zaveže, da bo kot dober gospodar sklenil z zavarovalnico zavarovalne pogodbe za zavarovanje infrastrukture, naprav in rizikov, povezanih z izvajanje dejavnosti, ki je predmet te koncesije.

VII. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE

28. člen

(Nadzor nad izvajanjem koncesij)

(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja pristojna služba koncedenta (v nadaljevanju: služba). Koncesionar mora v primeru zahteve pristojni službi kadarkoli posredovati informacije o poslovanju in omogočiti delavcem službe vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.

(2) Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen. Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja koncesij, izvajati pa se mora praviloma le v poslovnem času koncesionarjev. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta. O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta koncesionar in predstavnik koncedenta.

(3) Koncedent lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem koncesije pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.

VIII. PRENEHANJE KONCESIJE

29. člen

(Prenehanje koncesijskega razmerja in koncesijske pogodbe)

(1) Koncesijsko razmerje med koncesionarjem in koncedentom preneha:

- s prenehanjem koncesijske pogodbe,
- z odvzemom koncesije,
- z odkupom koncesije,
- s sporazumnim prenosom koncesije,
- v primeru stečajja koncesionarja.

(2) Koncesijska pogodba preneha veljati:

- po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
- s sporazumno razvezo ali
- z razdrtjem.

30. člen

(Odvzeme koncesije)

(1) Koncedent lahko odvzame koncesijo:

- če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v rokih, določenih s koncesijsko pogodbo,
- če koncesionar neupravičeno prekine izvajanje javne službe za več kot 5 dni zaporedoma,
- če je koncesionar večkrat ali huje kršil določbe zakonov, predpisov, koncesijske pogodbe ali dovoljenj, izdanih na podlagi zakona,
- zaradi ponovljenih in dokumentiranih primerov nečinkovitih storitev, ogrožanja varnosti ljudi in premoženja ali nepravilnega vzdrževanja kotlovnice in naprav,
- če koncesionar ni vodil svojega poslovanja skladno s 23. členom tega odloka,
- če koncesionar ne izpolnjuje več pogojev za podelitev koncesije,
- če je v javnem interesu, da se dejavnosti oskrbe s toploto prenehajo izvajati kot koncesionirana gospodarska javna služba.

(2) V primerih iz druge, tretje, četrte in šeste alineje prejšnjega odstavka lahko koncedent odvzame koncesijo šele, če koncesionar po pisnem opozorilu ponovi kršitve.

(3) V primerih iz prvega odstavka lahko koncedent prevzame izvajanje javne službe v režijo ali pa zanjo predvidi drug način izvajanja v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.

31. člen

(Odkup koncesije)

(1) Z odkupom preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati javno službo, ki je predmet koncesije, koncedent pa v določenem obsegu prevzame naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali drugače pridobil za namen izvajanja javne službe.

(2) Podrobnejša vprašanja odkupa iz prejšnjega odstavka se uredijo s koncesijsko pogodbo.

32. člen

(Prenos koncesije)

(1) Opravljanje javne službe lahko koncesionar prenese na drugo osebo samo v soglasju s koncedentom.

(2) Opravljanje javne službe lahko koncedent v času trajanja koncesijske pogodbe prenese na drugo osebo.

33. člen

(Lastništvo naprav po prenehanju)

Vse naprave, ki jih koncesionar namesti v okviru in v času izvajanja koncesije, preidejo s prenehanjem koncesijske pogodbe v last koncedenta.

IX. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

34. člen

(Začetek veljavnosti odloka)

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0006/2012

Ivančna Gorica, dne 6. junija 2012

Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

2085. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o pokopališčih, pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v Občini Ivančna Gorica

Na podlagi 3. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, 83/89, 5/90 in Uradni list RS, št. 26/90 in 10/91) ter 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 17. seji dne 6. 6. 2012 sprejel

ODLOK**o spremembi in dopolnitvi Odloka o pokopališčih, pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v Občini Ivančna Gorica**

1. člen

V Odloku o pokopališčih, pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v Občini Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica št. 1/98 in 3/04) se v 2. členu doda točka, ki se glasi:

»9. Ivančna Gorica.«

2. člen

V 4. členu v drugem odstavku se za sedmo točko doda novo (osmo) točko, ki se glasi:

»Za pokopališče Ivančna Gorica v upravljanju KS Ivančna Gorica.«

3. člen

V 20. členu se prvi odstavek spremeni in se glasi:

»Pokopališče se opusti na podlagi odločitve za komunalne zadeve pristojnega organa občine. Odločitev potrdi občinski svet.

4. člen

V 23. členu se prvi odstavek spremeni, tako da se črta:

»pod pogoji, ki jih predpisujejo republiški predpisi o cestah.«

5. člen

V 31. členu se doda nova alineja pred zadnjo alinejo, ki se glas:

»– odlaganje odpadkov, ki niso nastali na pokopališču,«.

6. člen

50. člen se spremeni in se glasi:

»Z denarno kaznijo od 50,00 EUR do 500,00 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s 30., 31. in prvim odstavkom 32. člena tega odloka.

7. člen

51. člen se spremeni in se glasi:

»Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja pristojni medobčinski inšpektorat in redarstvo, druge pristojne inšpekcijske službe in upravljavci pokopališč.«

8. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35207-0001/1998-3

Ivančna Gorica, dne 6. junija 2012

Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

JESENICE

2086. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in spremembe) ter 13. in 121. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06, 102/07) je Občinski svet Občine Jesenice na 19. redni seji dne 21. 6. 2012 sprejel

S K L E P

o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

1. člen

Nepremičnini, s parc. št. 733/7, k.o. 2176 – Blejska Dobrava, se ukine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

2. člen

Nepremičnini, s parc. št. 733/7, k.o. 2176 – Blejska Dobrava, se po pravnomočnosti upravne odločbe o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča na Jesenicah izbriše zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-31/2012

Jesenice, dne 21. junija 2012

Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

KOČEVJE

2087. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopoljenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko soseseo »Jezero – II. faza«

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 – ZPNačrt) in 21. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popr., 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) Občina Kočevje objavlja

JAVNO NAZNANILO

o javni razgrnitvi dopoljenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko soseseo »Jezero – II. faza«

1. člen

Javno se razgrne dopoljen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko soseseo »Jezero – II. faza«, ki ga je izdelal Topos d.o.o., pod št. 07/10-OPPN v juniju 2012.

2. člen

Prostorski akt iz 1. člena tega sklepa se javno razgrne v času od 9. julija 2012 do 8. avgusta 2012 v prostorih Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje. Ogled je v tem času možen ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 14.00 ure, ob sredah od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 16.30 ure ter četrtkih in petkih od 8.00 do 14.00 ure (hodnik pritičje levo).

3. člen

V sklopu javne razgrnitve bo organizirana javna obravnavna dopoljenega osnutka prostorskega akta in sicer v četrtek 19. julija 2012, ob 16.00 uri, v prostorih Turističnega kompleksa Jezero, Trdnjava 3, 1330 Kočevje.

4. člen

Na javni obravnavi bosta pripravljavec in izdelovalec prostorski akt podrobneje obrazložila in prisotnim podala dodatna pojasnila.

5. člen

Pripombe k dopoljenem osnutku prostorskega akta lahko občani, zainteresirana javnost in lastniki nepremičnin na območju iz 1. člena tega sklepa vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pa jih pošljejo na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje oziroma jih podajo ustno na zapisnik na javni obravnavi. Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve.

6. člen

Javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani (www.kocevje.si), kjer bo v času javne razgrnitve objavljeno tudi gradivo dopoljenega osnutka.

Št. 350-5/2010-6

Kočevje, dne 22. junija 2012

Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

KOPER

2088. Obvezna razlaga drugega odstavka 1. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper (Uradne objave, št. 19/1988, 7/2001 – obvezna razlaga in 24/2001, ter Uradni list RS, št. 49/05 – obvezna razlaga, 95/06, 124/08 – obvezna razlaga, 22/09, 65/10, 29/12 – obvezna razlaga)

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)

RAZGLAŠAM
OBVEZNO RAZLAGO**d drugega odstavka 1. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper (Uradne objave, št. 19/1988, 7/2001 – obvezna razlaga in 24/2001, ter Uradni list RS, št. 49/05 – obvezna razlaga, 95/06, 124/08 – obvezna razlaga, 22/09, 65/10, 29/12 – obvezna razlaga)**

Št. 3505-2/2010

Koper, dne 15. junija 2012

Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 135. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00, 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 14. junija 2012 sprejel

OBVEZNO RAZLAGO

drugega odstavka 1. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper (Uradne objave, št. 19/1988, 7/2001 – obvezna razlaga in 24/2001, ter Uradni list RS, št. 49/05 – obvezna razlaga, 95/06, 124/08 – obvezna razlaga, 22/09, 65/10, 29/12 – obvezna razlaga)

v naslednjem besedilu:

Besedilo drugega odstavka 1. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper (Uradne objave, št. 19/1988, 7/2001 – obvezna razlaga in 24/2001, ter Uradni list RS, št. 49/05 – obvezna razlaga, 95/06, 124/08 – obvezna razlaga, 22/09, 65/10, 29/12 – obvezna razlaga) se razlaga tako, da so v primerih iz tretje alineje prvega odstavka tega člena dopustni vsi posegi iz 14. člena tega odloka, in sicer: vzdrževalna dela na obstoječih objektih, odstranitve objektov, rekonstrukcije, izgradnja komunalne infrastrukture do obstoječih objektov in izgradnja komunalne infrastrukture, ki prečka območje.

Št. 3505-2/2010
Koper, dne 14. junija 2012

Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.

Visto l'articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)

**PROMULGO
L' INTERPRETAZIONE
AUTENTICA**

dell'articolo 1, secondo comma, del Decreto sulle norme tecniche di attuazione riferite al Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 19/88, 7/01 – interpretazione autentica, 24/01 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 49/05 – interpretazione autentica, 95/06, 124/08 – interpretazione autentica, 22/09, 65/10, 29/12 – interpretazione autentica)

N. 3505-2/2010
Capodistria, 15 giugno 2012

Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

Visto l'articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08) e per effetto dell'articolo 135 del Regolamento del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 16/95, 42/00, 30/01, 40/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 14 giugno 2012, ha accolto la seguente

**INTERPRETAZIONE AUTENTICA
dell'articolo 1, secondo comma, del Decreto sulle norme tecniche di attuazione riferite al Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 19/88, 7/01 – interpretazione autentica, 24/01 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 49/05 – interpretazione autentica, 95/06, 124/08 – interpretazione autentica, 22/09, 65/10, 29/12 – interpretazione autentica)**

nel seguente testo:

Il testo dell'articolo 1, secondo comma, del Decreto sulle norme tecniche di attuazione riferite al Comune città di Ca-

podistria (Bollettino ufficiale, n. 19/88, 7/01 – interpretazione autentica, 24/01 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 49/05 – interpretazione autentica, 95/06, 124/08 – interpretazione autentica, 22/09, 65/10, 29/12 – interpretazione autentica) va inteso nel senso che nei casi contemplati dal terzo alinea, primo comma, del presente articolo sono ammessi tutti gli interventi definiti nell'articolo 14 di tale decreto, ovvero: manutenzione degli edificati esistenti, demolizione degli edificati, ricostruzioni, realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a servizio di tali edificati e realizzazione di opere infrastrutturali che attraversano le aree in questione.

N. 3505-2/2010
Capodistria, 14 giugno 2012

Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

2089. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Koper

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)

**RAZGLAŠAM
ODLOK**

o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Koper

Št. 341-1/2012
Koper, dne 15. junij 2012

Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.

Na podlagi šestega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 14. junija 2012 sprejel

ODLOK

o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Koper

1. člen

Ta odlok določa namene in način porabe denarnih sredstev, ki jih Mestna občina Koper prejme kot del koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (v nadaljnjem besedilu: sredstva).

2. člen

Sredstva se namensko porabijo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, in sicer za:

1. Biomeliorativne ukrepe, kot so:

- vzdrževanje pasišč s košnjo (ročna in strojna košnja), vzdrževanje grmišč, vzdrževanje remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, izdelava in vzdrževanje večjega vodnega vira, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja,
- spravilo sena z odvozom, priprava pasišč za divjad,
- postavitve in vzdrževanje gnezdnice, solnic in umetnih dupel.

2. Biotehnične ukrepe, kot so:
 - obdelovanje krmnih in pridelovalnih njiv.
3. Tehnične ukrepe, kot so:
 - nabava preventivnih zaščitnih sredstev pri opravljanju kmetijskih del, zlasti naprav za preprečitev in omejevanje izgub divjadi na leglih in gnezdih,
 - nabava in postavitev prometnih znakov »divjad na cesti« in preventivnih silhuet divjadi.
 - 4. Izobraževalne in promocijske ukrepe, kot so:
 - promocijske in izobraževalne aktivnosti v zvezi z živalskim svetom in živalskim okoljem (učne poti, razstave, brošure, srečanja in podobno).
5. Druge ukrepe varstva okolja in narave.

3. člen

Upravičenci do sredstev po tem odloku so lovske družine – koncesionarji, ki imajo podpisano koncesijsko pogodbo za trajnostno gopodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji za lovišče, ki leži na območju Mestne občine Koper.

4. člen

Sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo.

Vsebinsko javnega razpisa in obseg razpisanih sredstev določa s sklepom župan.

5. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 341-1/2012

Koper, dne 14. junija 2012

Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.

Ai sensi dell'articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)

PROMULGO IL DECRETO

sull'utilizzo del ricavato delle tasse di concessione riferite alla gestione sostenibile della selvaggina nel Comune città di Capodistria

N. 341-1/2012

Capodistria, 15 giugno 2012

Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

Visto l'articolo 29, comma 6, della Legge sulla selvaggina e sulla caccia (Gazzetta ufficiale della RS, n. 16/04, 120/06 – sentenza della CC e 17/08) ed in virtù dell'articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale., n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 14 giugno 2012, ha accolto il seguente

DECRETO

sull'utilizzo del ricavato delle tasse di concessione riferite alla gestione sostenibile della selvaggina nel Comune città di Capodistria

Articolo 1

Il presente decreto definisce gli scopi e le modalità di utilizzo di parte dei fondi ricavati dal Comune città di Capodistria

dalla tassa riferita alla gestione sostenibile della selvaggina (nel seguito: fondi).

Articolo 2

I fondi sono destinati alla gestione sostenibile della selvaggina, ovvero a:

1. Interventi di miglioramento biologico del suolo, tra cui:
 - manutenzione dei pascoli tramite la falciatura (falciatura manuale e meccanica), manutenzione degli arbusti, manutenzione delle rimesse per selvaggina di piccola taglia, manutenzione dei margini dei boschi, creazione e manutenzione delle pozze, creazione e manutenzione dei corsi d'acqua di maggior portata, piantagione e manutenzione di alberi fruttiferi e cespugli,
 - raccolta del fieno, preparazione dei pascoli per la selvaggina,
 - sistemazione e manutenzione dei siti di nidificazione, dei siti per il sale e dei fori artificiali all'interno dei tronchi
2. Interventi biotecnici, tra cui:
 - coltivazione di colture foraggere e campi
3. Interventi tecnici, tra cui:
 - acquisto di mezzi di protezione e prevenzione da utilizzare durante lo svolgimento di lavori agricoli, compresi gli impianti capaci di prevenire e ridurre la morte di nidiate e covate,
 - acquisto e posizionamento della segnaletica stradale "Passaggio di selvaggina" e sagome raffiguranti selvaggina.
4. Interventi istruttivi e promozionali, tra cui:
 - attività istruttive e promozionali relative al mondo animale e all'ambiente animale (sentieri, mostre, opuscoli, incontri e simili)
5. Altri interventi dediti alla tutela dell'ambiente e della natura.

Articolo 3

I beneficiari dei fondi di cui al presente decreto sono le associazioni dei cacciatori – i concessionari aventi un contratto di concessione per la gestione sostenibile della selvaggina nella Repubblica di Slovenia per un terreno di caccia, situato all'interno del Comune città di Capodistria.

Articolo 4

I fondi vengono assegnati ai beneficiari sulla base di un bando di concorso pubblico per il cofinanziamento delle attività di gestione sostenibile della selvaggina.

Il contenuto del bando di concorso pubblico, come pure la capienza dei fondi messi a disposizione, sono stabiliti dal sindaco tramite un'apposita delibera.

Articolo 5

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.

N. 341-1/2012

Capodistria, 14 giugno 2012

Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

2090. Odlok o dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za ureditvena območja za poselitev, ki so namenjena centralnim dejavnostim (območja planskih celot KC-42, KC-45, KC-41, KC-41/1, KC-41/2, KC-46, KC-53, KC-52, KC-50, KC-48, KC-49, KC-51, KC-42/1, KC-49, KC-55, KC-54, KC-56)

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003, ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)

R A Z G L A Š A M O D L O K

o dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za ureditvena območja za poselitev, ki so namenjena centralnim dejavnostim (območja planskih celot KC-42, KC-45, KC-41, KC-41/1, KC-41/2, KC-46, KC-53, KC-52, KC-50, KC-48, KC-49, KC-51, KC-42/1, KC-49, KC-55, KC-54, KC-56)

Št. 3503-1/2011
Koper, dne 15. junija 2012

Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.

Na podlagi prvega odstavka 81. člena in tretjega odstavka 82. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/2003, ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 14. junija 2012 sprejel

O D L O K

o dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za ureditvena območja za poselitev, ki so namenjena centralnim dejavnostim (območja planskih celot KC-42, KC-45, KC-41, KC-41/1, KC-41/2, KC-46, KC-53, KC-52, KC-50, KC-48, KC-49, KC-51, KC-42/1, KC-49, KC-55, KC-54, KC-56)

1. člen

S tem odlokom se sprejmejo dopolnitve Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za območja ureditvena območja za poselitev, ki so namenjena centralnim dejavnostim (območja planskih celot KC-42, KC-45, KC-41, KC-41/1, KC-41/2, KC-46, KC-53, KC-52, KC-50, KC-48, KC-49, KC-51, KC-42/1, KC-49, KC-55, KC-54, KC-56) (Uradni list, RS, št. 76/11).

2. člen

Na koncu besedila 4. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:

»Ne glede na določila tega člena je v »območju začasnih ukrepov«, dovoljena gradnja nestanovanjskih stavb iz razreda 12303 v območju planske celote KC-52 ob upoštevanju:

1. zagotovitve skladnosti z Dolgoročnim planom občine Koper (Uradne objave, št. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98) in Družbeni plan občine Koper (Uradne objave, št. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98) in Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/99 in 33/01) in Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 96/04, 97/04),

2. zagotovitve skladnosti z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/1991, Uradni list RS, št. 16/07 – obvezna razlaga, 39/07 – obvezna razlaga, 65/10 – spremembe in dopolnitve, 14/11 – obvezna razlaga) in

3. pozitivnega soglasja občinskega organa pristojnega za urejanje okolja in prostora, ki je izdano za lokacije določene skladno s strokovnimi podlagami MOK.

Za pridobitev soglasja je potrebno izdelati:

– prometno študijo, s katero bodo preverjeni učinki na prometne tokove, pretočnost in obremenjenost cest ter prometno varnost lokacije in

– strokovno oceno vplivov na okolje glede sprejemljivosti posega.«

3. člen

(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3503-1/2011
Koper, dne 14. junija 2012

Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.

Ai sensi dell'articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)

P R O M U L G O I L D E C R E T O

sulle integrazioni al decreto sui provvedimenti provvisori di istituzione del vincolo di tutela, finalizzati alla sistemazione territoriale della zona di insediamento destinata ai servizi (ambiti territoriali nei comparti di piano KC-42, KC-45, KC-41, KC-41/1, KC-41/2, KC-46, KC-53, KC-52, KC-50, KC-48, KC-49, KC-51, KC-42/1, KC-49, KC-55, KC-54, KC-56)

N. 3503-1/2011
Capodistria, 15 giugno 2012

Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

Per effetto dell'articolo 81, comma 1, e dell'articolo 82, comma 3, della Legge sulla sistemazione del territorio (Gazzetta ufficiale della RS, n. 110/2 e 8/03) e visto l'articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale., n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 14 giugno 2012, ha accolto il seguente

D E C R E T O

sulle integrazioni al decreto sui provvedimenti provvisori di istituzione del vincolo di tutela, finalizzati alla sistemazione territoriale della zona di insediamento destinata ai servizi (ambiti territoriali nei comparti di piano KC-42, KC-45, KC-41, KC-41/1, KC-41/2, KC-46, KC-53, KC-52, KC-50, KC-48, KC-49, KC-51, KC-42/1, KC-49, KC-55, KC-54, KC-56)

Articolo 1

Col presente decreto si accolgono le integrazioni al decreto sui provvedimenti provvisori di istituzione del vincolo di tutela, finalizzati alla sistemazione territoriale della zona di insediamento destinata ai servizi (ambiti territoriali nei comparti di piano KC-42, KC-45, KC-41, KC-41/1, KC-41/2, KC-46, KC-53, KC-52, KC-50, KC-48, KC-49, KC-51, KC-42/1, KC-49, KC-55, KC-54, KC-56).

Articolo 2

Alla fine del testo dell'articolo 4, si aggiunge un nuovo comma che recita:

“A prescindere dalle disposizioni del presente articolo, nell'area interessata dai provvedimenti provvisori” è ammessa

la costruzione di edificati non residenziali appartenenti alla categoria 12303 all'interno del comparto di piano KC-52, purché:

1. si garantisca la conformità al Piano a lungo termine del Comune di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98), al Piano sociale del Comune di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98), al Decreto sulle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriale del piano a lungo e a medio termine del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 16/99 e 33/01) ed al Decreto sulle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del piano a lungo termine e del piano sociale del Comune città di Capodistria (Gazzetta ufficiale della RS, n. 96/04, 97/04),

2. si garantisca la conformità al Decreto sulle norme tecniche di attuazione per gli interventi sul territorio nella zona del centro storico di Capodistria con la relativa zona di influenza (Bollettino ufficiale, n. 29/1991, Gazzetta ufficiale della RS, št. 16/2007- interpretazione autentica, 39/2007- interpretazione autentica, 65/2010- modifiche ed integrazioni, 14/2011- interpretazione autentica) e

3. si rispetti l'autorizzazione rilasciata dall'organo comunale preposto alla sistemazione dell'ambiente e del territorio, riferita alle zone definite in armonia con le basi tecniche del CCC.

Per acquisire tale autorizzazione è necessario realizzare:
– uno studio della viabilità con cui si verifica l'influsso sui flussi di traffico, sulla scorrevolezza, sulla congestione stradale e sulla sicurezza stradale della zona e
– una valutazione tecnica sull'impatto ambientale in merito all'accettabilità dell'intervento."

Articolo 3.

(entrata in vigore)

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.

N. 3503-1/2011
Capodistria, 14 giugno 2012

Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

2091. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003, ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)

RAZGLAŠAM SKLEP

o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Št. 478-22/2011
Koper, dne 15. junija 2012

Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/2012 – ZUJF), 27. in 127. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03,

in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 38/08) ter na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (102/04 – ZGO-1-UPB1, 14/05 – popr., 92/05, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US, 93/05, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 62/10 – popr. in 20/11 – Odl. US) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 14. junija 2012 sprejel

SKLEP

o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

I.

Nepremičnini s parc. št. 2716/2, k.o. Dekani, nepremičninam s parc. št. 139, 963/1, k.o. Koper, nepremičnini s parc. št. 2791/2, k.o. Koštabona, nepremičnini s parc. št. 7216/9, k.o. Movraž, nepremičninam s parc. št. 862/1, 1364/54, k.o. Oltra, nepremičnini s parc. št. 85/1, k.o. Pregara, nepremičninam s parc. št. 60/6, 60/7, 60/10, 60/11, 247/14, k.o. Semedela, ter nepremičnini s parc. št. 498/11, k.o. Zazid, se odvzame status javnega dobra lokalnega pomena.

II.

Navedene nepremičnine izgubijo status javnega dobra z ugotovitevno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškopravni sodišču v izvršitev, kjer se izbriše zaznamba o javnem dobru lokalnega pomena.

III.

Ta sklep velja takoj.

Št. 478-22/2011
Koper, dne 14. junija 2012

Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.

Ai sensi dell'articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)

PROMULGO LA DELIBERA

sulla dismissione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale

N. 478-22/2011
Capodistria, 15 giugno 2012

Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

Visti gli articoli 29 e 51 della Legge sull'autonomia locale (G.U. della RS, n. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – Sentenza della CC, 76/08, 79/09, 51/10 e 40/2012 – ZUJF), per effetto degli articoli 27 e 127 dello Statuto del Comune città di Capodistria (B.U., n. 40/00, 30/01, 29/03 e G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 38/08) ed in virtù dell'articolo 23 della Legge sulla costruzione dei fabbricati (G.U. della RS, n. 102/04 – ZGO-1-UPB1, 14/05 – rettifica, 92/05, 93/05 – ZVMS, 111/05 – sentenza della CC, 93/05, 120/06 – sentenza della CC, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 62/10 – rettifica e 20/11 – sentenza della CC), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 14 giugno 2012, ha accolto la seguente

DELIBERA
sulla dismissione dello status di bene pubblico
edificato di rilevanza locale

I

Si procede alla dismissione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale che interessa il bene immobile insistente sulla particella catastale n. 2716/2 c.c. di Dekani, i beni immobili insistenti sulle particelle catastali n. 139, 963/1 c.c. di Capodistria, il bene immobile insistente sulla particella catastale n. 2791/2 c.c. di Koštabona, il bene immobile insistente sulla particella catastale n. 7216/9 c.c. di Movraž, i beni immobili insistenti sulle particelle catastali n. 862/1, 1364/54 c.c. di Oltra, il bene immobile insistente sulla particella catastale n. 85/1 c.c. di Pregara, i beni immobili insistenti sulle particelle catastali n. 60/6, 60/7, 60/10, 60/11, 247/14 c.c. di Semedella e il bene immobile insistente sulla particella catastale n. 498/11 c.c. di Zazid.

II

Gli immobili sopra indicati perdono lo status di bene pubblico edificato di rilevanza locale in base ad una decisione ricognitiva, rilasciata d'ufficio dall'amministrazione comunale. Divenuta esecutiva, tale decisione è trasmessa al competente tribunale ove si tiene il registro fondiario ai fini di cancellazione dell'annotazione riguardante il bene pubblico edificato di rilevanza locale.

III

La presente delibera ha effetto immediato.

N. 478-22/2011
Capodistria, 14 giugno 2012

Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

KOSTANJEVICA NA KRKI

**2092. Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Kostanjevica na Krki za leto 2012**

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: I-I-176/08-10), šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, ZJF – UPB4) ter 16. in 106. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07, 40/07 – popr.) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 13. redni seji dne 19. 6. 2012 sprejel

ODLOK

**o spremembi Odloka o proračunu Občine
Kostanjevica na Krki za leto 2012**

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2012 (Uradni list RS, št. 107/11) se 2. člen spremeni tako, da glasi:

»Splošni del rebalansa proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2012 na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		v EUR
Konto	Naziv konta	Rebalans za leto 2012
1	2	3
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	2.729.551
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.058.496
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	1.836.921
	700 Davki na dohodek in dobiček	1.623.798
	703 Davki na premoženje	144.250
	704 Domači davki na blago in storitve	68.773
	706 Drugi davki	100
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	221.575
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	33.515
	711 Takse in pristojbine	1.550
	712 Globe in druge denarne kazni	1.490
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.220
	714 Drugi nedavčni prihodki	183.800
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)	127.135
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	500
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	126.635
73	PREJETE DONACIJE	2.000
	730 Prejete donacije iz domačih virov	2.000
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	541.920
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	525.029
	741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	16.891
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	3.073.795
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+404+409)	763.980
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	114.957
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	19.393
	402 Izdatki za blago in storitve	611.630
	403 Plačila domačih obresti	7.000
	409 Rezerve	11.000
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	915.169
	410 Subvencije	9.000
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	535.482
	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	72.305
	413 Drugi tekoči domači transferi	298.382
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	1.329.134
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.329.134
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	65.512
	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso PU	40.254
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	25.258
III.	PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. – II.)	-344.244
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	0
	750 Prejeta vračila danih posojil	0
	751 Prodaja kapitalskih deležev	0

V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	-
	440 Dana posojila	-
	441 Povečanje kapitalskih deležev	-
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)	0
C.	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	-
	500 Domače zadolževanje	300.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	-
	550 Odplačila domačega dolga	10.000
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-54.244
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	290.000
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	344.244
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA	72.658

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-23/2011-38

Kostanjevica na Krki, dne 19. junija 2012

Župan

Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

LITIJA

2093. Odlok o občinskih cestah v Občini Litija

Na podlagi 16. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB, 49/06 – ZMetD, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/80 in 108/09), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 2. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Litija (Uradni list RS, št. 6/96), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB) ter 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 in 12/11) je Občinski svet Občine Litija na 13. seji dne 13. 6. 2012 sprejel

ODLOK**o občinskih cestah v Občini Litija**

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(predmet odloka)

Ta odlok določa:

- občinske ceste na območju Občine Litija in postopek njihove kategorizacije;
- upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest ter prometa na njih;
- način izvajanja rednega vzdrževanja občinskih cest kot obvezne gospodarske javne službe ter določitev njihovih izvajalcev;

- postopke in pogoje za poseganje v občinske ceste in zagotavljanje njihovega varstva;
- inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami ter sankcioniranje kršitev tega odloka;
- druga vprašanja v zvezi z upravljanjem občinskih cest.

2. člen

(gradnja in vzdrževanje občinskih cest)

Občinske ceste na območju Občine Litija se načrtujejo, projektirajo, gradijo in vzdržujejo na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo ceste, predpisi ki urejajo varstvo okolja, prostorsko načrtovanje in gradnjo objektov, ter tiste tehnične smernice, katerih uporaba je obvezna.

3. člen

(pristojni organ)

Pristojni organ za izvajanje tega odloka, če ni z odlokom, zakonom ali drugim splošnim aktom drugače določeno, je organ občinske uprave, stvarno pristojen za gospodarske javne službe (v nadaljevanju: občinski upravni organ za ceste).

4. člen

(smiselna uporaba zakona)

Vsa vprašanja, ki se nanašajo na občinske ceste in niso neposredno urejena s tem odlokom, se rešujejo ob smiselni uporabi zakona, ki ureja ceste in na njem temelječih predpisih.

II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA

5. člen

(občinske ceste)

Občinska cesta je javna cesta, namenjena povezovanju naselij v občini s povezovanjem naselij v sosednjih občinah, povezovanju naselij, delov naselij, naravnih in kulturnih znamenitosti in objektov v občini.

6. člen

(uporaba občinskih cest)

(1) Občinske ceste se lahko uporabljajo le za cestni promet, za druge namene pa samo v primerih ter na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne ceste.

(2) Uporaba občinske ceste, s katero se zasede cestišče z namenom oviranja ali preprečevanja prometa na njej, je prepovedano.

(3) Globe za ravnanje v nasprotju s tem členom so predpisane z zakonom, ki ureja ceste.

7. člen

(kategorije občinskih cest)

(1) Glede na pomen za promet in povezovalne funkcije v prostoru se občinske ceste kategorizirajo na lokalne ceste, javne poti ter občinske kolesarske poti.

(2) Lokalne ceste se v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest lahko razvrstijo v podkategorije, in sicer: zbirne ceste, mestne ceste in krajevne ceste.

(3) Kategorizirana občinska cesta je dovoljena za ves promet, če ni s prometno signalizacijo določeno drugače.

8. člen

(postopek kategorizacije občinskih cest)

(1) Občinske ceste določi in kategorizira občinski svet Občine Litija z odlokom na predlog župana.

(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za ceste po postopku, določenem v predpisu o merilih za kategorizacijo javnih cest.

9. člen

(spremembe in dopolnitve kategorizacije občinskih cest)

(1) Spremembe in dopolnitve kategorizacije občinskih cest se določijo po postopku iz 8. člena tega odloka.

(2) Spremembe in dopolnitve kategorizacije občinskih cest lahko predlagajo ožji deli občine ter pravne in fizične osebe. Predlogi morajo biti usklajeni z merili o kategorizaciji javnih cest.

(3) O predlogu za prenos občinske ceste med državne ceste odloči Občinski svet Občine Litija na predlog župana.

(4) Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste, ima kategorijo, določeno v tem sklepu.

(5) Spremembe in dopolnitve kategorizacije občinskih cest se praviloma opravijo enkrat letno oziroma kolikor je to potrebno glede na dejanske okoliščine in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest za naslednje leto.

10. člen

(opustitev občinske ceste)

(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.

(2) Opuščena občinska cesta ali njen del se lahko uporabi za parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v prometu.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko občinska cesta ali njen del, ki se opusti kot občinska cesta, prenese med nekategorizirane ceste. Z njimi se lahko razpolaga v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem občine.

(4) O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali njenega dela, o morebitni ukinitvi statusa javnega dobra ter o njenem prenosu med nekategorizirane ceste, ali odsvojitvi odloči Občinski svet Občine Litija na predlog župana.

11. člen

(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)

(1) Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občinske ceste, če izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 8. člena tega odloka.

(2) Določba prejšnjega odstavka tega člena ne velja za prenos gozdnih cest med občinske ceste. Prenos gozdnih cest se ureja po predpisih o gozdovih in ne velja za nekategorizirano cesto, ki jo lastnik uporablja izključno za lastne potrebe.

(3) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste odloči Občinski svet Občine Litija na predlog župana, njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz 8. člena tega odloka.

III. GRADITEV OBČINSKIH CEST

12. člen

(projektiranje občinskih cest)

(1) Pravila za projektiranje občinskih cest so določena s predpisi o projektiranju cest in njihovih elementov. Projektiranje občinskih cest je potrebno izvesti tako, da se zagotavlja prometna varnost ter da se gradnja in vzdrževanje izvedeta čim bolj ekonomično.

(2) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občinske ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter dostopov do objektov in zemljišč ob cesti (priključki) ter predvidijo površine zunaj vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in druge prometne površine, površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje cest in za nadzor cestnega prometa.

(3) Občinske ceste morajo biti projektirane in zgrajene tako, da je omogočeno neovirano gibanje funkcionalno oviranih oseb.

13. člen

(pridobitev nepremičnin za gradnjo občinske ceste)

(1) Zaradi gradnje ali rekonstrukcije občinske ceste se lahko v skladu z zakonom na zahtevo investitorja lastninska pravica na nepremičnini odvzame ali obremeni.

(2) Če obstoječa občinska cesta poteka po nepremičninah, ki so v lasti drugih oseb, se lahko lastninska pravica odvzame ali omeji proti odškodnini ali nadomestilu v naravi v posebnem postopku razlastitve, določenem v zakonu, ki ureja ceste.

14. člen

(vračilo razlaščenih nepremičnin)

(1) Če se razlaščene nepremičnine iz 13. člena tega odloka v rokih, določenih v odločbi o razlastitvi, ne pričnejo uporabljati za namene razlastitve, lahko razlaščenec zahteva vrnitev razlaščenih nepremičnin ali pravic v skladu z zakonom.

(2) Če je bila med investitorjem in lastnikom nepremičnine sklenjena kupoprodajna pogodba namesto razlastitve, lahko prejšnji lastnik v primeru, če se nepremičnina v zakonsko določenem roku po sklenitvi pogodbe ne prične uporabljati za namene gradnje, zahteva od investitorja, da se pogodba o odkupu te nepremičnine razdre in da investitor prenese lastninsko pravico na prejšnjega lastnika. Prejšnji lastnik pa je dolžan investitorju vrniti kupnino.

15. člen

(gradnja avtobusnih postajališč in obračališč)

(1) Avtobusna postajališča in obračališča za avtobuse na občinskih cestah morajo biti zunaj vozišča.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je dolžan občinski upravni organ za ceste za vzpostavitev avtobusnega postajališča na vozišču pridobiti strokovno mnenje komisije, ki jo sestavljajo predstavnik upravljavca občinske ceste, policije, občinski inšpektor in vzdrževalec občinskih cest, katero imenuje župan.

(3) Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste določi predloge za gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč in obračališč občinski upravni organ za ceste, ob upoštevanju predlogov javnih prevoznikov in po pridobitvi mnenja sveta ožjega dela občine, na območju katere je predvidena gradnja ali rekonstrukcija.

16. člen

(druge določbe v zvezi z gradnjo občinskih cest)

(1) Za gradnjo občinskih cest se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki urejajo:

- križanja občinskih cest in železniških prog;
- razmejitev obveznosti med upravljavcem občinskih cest in upravljavci vodotokov;
- obveznost usklajenega projektiranja in gradnje gospodarske javne infrastrukture.

(2) Pri gradnji občinskih cest ima občinski upravni organ za ceste v zvezi z zadevami iz prvega odstavka tega člena enake pristojnosti kot Direkcija za ceste, ki je pristojna za državne ceste.

17. člen

(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)

(1) Občinski upravni organ za ceste mora v fazi načrtovanja gradnje ali rekonstrukcije občinske ceste obvestiti upravljavce druge gospodarske javne infrastrukture v cestnem telesu ali ob njem najmanj 90 dni pred začetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.

(2) Občinski upravni organ za ceste mora dati upravljavcu druge gospodarske javne infrastrukture iz prejšnjega odstavka na razpolago podatke, potrebne za uskladitev del.

(3) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za upravljavce gospodarske javne infrastrukture v cestnem telesu ali ob

njem, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in naprave v občinski cesti.

IV. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST

18. člen

(upravljevec občinskih cest)

Z občinskimi cestami na območju Občine Litija upravlja občinska uprava Občine Litija (v nadaljevanju: upravljevec občinske ceste).

19. člen

(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)

Upravljevec občinske ceste opravlja strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za gradnjo, vzdrževanje in varstvo občinskih cest in kolesarskih povezav. Te naloge obsegajo:

- naloge rednega vzdrževanja občinskih cest;
- naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
- naloge nadzora nad prometno ureditvijo vseh občinskih cest;
- naloge upravljanja, vodenja in nadzora prometa;
- izvajanje postopkov javnega naročanja za izvajanje gradnje, investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na občinskih cestah;
- naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
- vodenje evidenc o občinskih cestah;
- izdajanje dovoljenj in soglasij in vodenje drugih upravnih postopkov, določenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in za varovanje prometa na njih;
- druge naloge, določene z zakonom ali drugim predpisom.

20. člen

(financiranje upravljanja občinskih cest)

Sredstva za upravljanje občinskih cest se zagotavljajo v proračunu Občine Litija.

V. REDNO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

21. člen

(redno vzdrževanje občinskih cest)

(1) Redno vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki obsega vzdrževalna dela za ohranjanje občinskih cest v stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost občinskih cest, nadzor nad stanjem občinskih cest in cestnega sveta, vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah (v nadaljnjem besedilu: redno vzdrževanje občinskih cest).

(2) Naloge, obveznosti in način vzdrževanja cest določajo predpisi, ki urejajo vzdrževalna dela na občinskih cestah.

(3) Izvajalec je dolžan nemudoma odpraviti vzroke, zaradi katerih je oviran ali ogrožen promet ali zaradi katerih lahko pride do hujših poškodb ceste in večje škode, kolikor to ni mogoče pa je dolžan označiti ovire in zavarovati promet s predpisano prometno signalizacijo, izvesti nujne ukrepe za zavarovanje ceste ter čim prej vzpostaviti prevoznost ceste.

(4) Redno vzdrževanje občinskih cest opravlja izvajalec te gospodarske javne službe.

(5) Izvajalec gospodarske javne službe mora v primeru stavke svojih delavcev zagotoviti vzdrževanje občinskih cest v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi ki urejajo ceste.

22. člen

(program rednega vzdrževanja občinskih cest)

(1) Program vzdrževanja občinskih cest, s katerim se določijo prednostne naloge vzdrževanja občinskih cest, viri

sredstev za njihovo uresničevanje ter letna dinamika njihovega vzdrževanja, sprejme župan.

(2) Izvajalec je dolžan vsako leto pripraviti predlog letnega programa vzdrževanja občinskih cest za prihodnje leto in ga skupaj z devetmesečnim poročilom o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe, v roku 15 dni po sprejemu proračuna za posamezno leto predložiti občinskemu upravnemu organu za ceste.

(3) Izvajalec je dolžan najkasneje do 28. 2. vsakega tekočega leta občinskemu upravnemu organu za ceste predložiti poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe v preteklem letu.

23. člen

(odgovornost za stanje občinskih cest)

(1) Kategorizirane občinske ceste se morajo redno vzdrževati tako, da ob upoštevanju njihovega pomena za povezovanje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja, predpisov, ki urejajo ceste, omogočajo varno odvijanje prometa.

(2) Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot javne službe je odgovoren izvajalec javne službe.

24. člen

(izvajalci javne službe)

(1) Izvajalec gospodarske javne službe iz 21. člena tega odloka je fizična ali pravna oseba, ki si pridobi pravico za vzdrževanje občinskih cest (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko župan sprejem odločitev, da redno vzdrževanje občinskih cest ali dela teh cest zagotavljajo na svojem območju ožji deli občine. Za stanje občinskih cest je Občina Litija subsidiarno odgovorna.

25. člen

(financiranje javne službe)

Javna služba iz 21. člena tega odloka se financira iz proračuna občine.

26. člen

(stanje občinskih cest ter prometne signalizacije in prometne opreme)

(1) Občinske ceste morajo biti vzdrževane tako, da jih lahko ob upoštevanju prometnih pravil in vremenskih pogojev za odvijanje prometa varno uporabljajo vsi uporabniki cest, ki so jim namenjene.

(2) Prometna signalizacija in prometna oprema občinskih cest mora biti postavljena in označena skladno s predpisi, ki urejajo ceste, in tako, da je dobro vidna. Biti mora redno vzdrževana in ob vsakem uničenju, poškodovanju ali odstranitvi zamenjana, nadomeščena ali ponovno označena.

(3) Globe za ravnanje v nasprotju s tem členom so predpisane z zakonom, ki ureja ceste.

27. člen

(prometna signalizacija in prometna oprema)

(1) Občinske ceste in nekategorizirane ceste, ki se uporabljajo za javni cestni promet, morajo biti opremljene s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo, ki udeležence cestnega prometa opozarja na nevarnost na cesti ali delu ceste, jim naznanja omejitve, prepovedi in obveznosti, jim daje potrebna obvestila za varen in neoviran promet ter jih vodi v prometu.

(2) Prometna signalizacija in prometna oprema morata ustrezati odrejeni prometni ureditvi in prometno tehničnim ter prometno varnostnim razmeram na cesti oziroma delu ceste.

(3) Prometna signalizacija in prometna oprema morata biti postavljeni tako, da omogočata v primeru prometnih in drugih nesreč ter izrednih dogodkov pravočasno obveščanje in preusmerjanje udeležencev cestnega prometa na drugo

državno, občinsko ali nekategorizirano cesto, ki se uporablja za javni cestni promet.

(4) Prehodi za pešce na cestah morajo biti ponoči ustrezno osvetljeni in, razen na križiščih, označeni s predpisanimi prometnimi znaki.

(5) S prometno signalizacijo in prometno opremo morajo biti označene tudi nevarnosti, zlasti tiste, ki nastanejo zaradi onesposobitve ceste ali okvare vozila, ter začasne obveznosti, omejitve ali prepovedi v prometu.

(6) Prometno signalizacijo in prometno opremo iz prejšnjega odstavka je treba odstraniti, ko preneha vzrok, zaradi katerega sta bili postavljeni, oziroma ju prekriži za čas, ko nista potrebni.

(7) Prometno signalizacijo in prometno opremo v okviru del rednega vzdrževanja postavlja in odstranjuje izvajalec rednega vzdrževanja ceste. Ne glede na prejšnji stavek lahko na odsekih cest, na katerih se izvajajo investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist, prometno signalizacijo in prometno opremo postavlja in odstranjuje izvajalec teh del.

(8) Ne glede na določbo sedmega odstavka tega člena smejo prometno signalizacijo in prometno opremo za kratkotrajno ustavitev prometa pri opravljanju izrednega prevoza, pod pogoji dovoljenja za izredni prevoz, postaviti in odstraniti izvajalci izrednega prevoza.

(9) Izvajalci izrednega prevoza in delavci organov iz prejšnjega odstavka s postavitvijo oziroma odstranitvijo prometne signalizacije in prometne opreme prevzemajo odgovornost za pravilnost njihove postavitve oziroma odstranitve.

(10) Ne glede na določbo sedmega odstavka tega člena smejo prometno signalizacijo in prometno opremo za označitev kraja, na katerem se opravlja nadzor prometa, za označitev in zavarovanje kraja prometne in druge nesreče ter za prikazovanje drugih nujnih obvestil udeležencem prometa postaviti in odstraniti policisti, za označitev in zavarovanje kraja prometne in druge nesreče ter izrednega dogodka na oziroma ob javni cesti pa tudi gasilci.

(11) Globe za ravnanje v nasprotju s tem členom so predpisane z zakonom, ki ureja ceste.

28. člen

(naprave in ukrepi za umirjanje prometa)

(1) Naprave za umirjanje prometa so fizične, svetlobne ali druge naprave in ovire, s katerimi se udeležencem v cestnem prometu fizično onemogoči vožnja s hitrostjo, višjo od predpisane s prometnim pravilom ali odredene s prometnim znakom, ali se jih opozori na omejitev hitrosti na nevarnem odseku ceste.

(2) Ukrepi za umirjanje prometa so tehnične rešitve na cestnem omrežju in na vozišču ter oblikovanje prometnih površin.

(3) Naprave in ukrepe za umirjanje prometa je dovoljeno izvesti le na delih cest skozi naselja, kjer z rešitvami in ukrepi v skladu s predpisi o projektiranju cest ni mogoče zagotoviti zelene hitrosti vozil.

(4) Ovire iz prvega in drugega odstavka tega člena morajo biti označene s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo.

(5) Ne glede na razloge iz tretjega odstavka tega člena je obvezna postavitve naprav oziroma izvedba ukrepov za umirjanje prometa pred vzgojno varstvenimi in izobraževalnimi ustanovami ter drugimi objekti, ob katerih je zaradi specifične populacijske strukture udeležencev zahtevano zmanjšanje dovoljene hitrosti v naselju.

29. člen

(vzdrževanje prometnih površin ter objektov in naprav v naseljih)

(1) V območju meje naselja, občine vzdržujejo prometne površine, objekte in naprave na, ob ali nad voziščem državne ceste, ki so v funkciji javnih površin naselja:

– odstavne pasove, odstavne niše, parkirne površine, avtobusna postajališča in podobne prometne površine, namenjene odvijanju prometa v naselju;

– podhode in nadhode za pešce ali kolesarje;
– cestno razsvetljavo, semaforje ter drugo prometno signalizacijo z zunanjo ali notranjo osvetlitvijo s pripadajočim napajanjem, vključno z oskrbo z električno energijo;
– kolesarske steze in pločnike;
– zelene površine in urbano opremo v območju cestnega sveta.

(2) Občine krijejo sorazmeren del stroškov za vzdrževanje državne ceste skozi naselja, če je ta zaradi potreb odvijanja prometa v naselju zgrajena s širšim voziščem kot zunaj naselja.

30. člen

(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)

(1) Občinski upravni organ za ceste lahko zaradi zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na državno cesto.

(2) O preusmeritvi prometa z občinske ceste na državno cesto, ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste, mora občinski upravni organ za ceste predhodno pridobiti soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste.

31. člen

(čiščenje občinskih cest in izvajanje drugih javnih služb)

(1) Za zagotovitev neoviranega prometa vozil in pešcev v prometnih konicah (od ponedeljka do petka, od 6. do 8. ure in od 14. do 17. ure) lahko občinski upravni organ za ceste s predhodnim obvestilom določi:

– območje najpomembnejših prometnih površin ter čas oziroma obdobje dneva, v katerem ni dovoljeno opravljati njihovega čiščenja;

– obdobje dneva, v katerem se na določenih prometnih površinah ne sme opravljati zbiranja komunalnih odpadkov, ki bi oviralo promet, ter izvajanje drugih javnih služb;

– območja in/oziroma obdobja dneva omejitve dostave.

(2) Zaradi temeljitega čiščenja javnih cest lahko izvajalec rednega vzdrževanja cest začasno prepove parkiranje motornih vozil na delu javne ceste, in sicer s predhodnim obvestilom.

VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST

32. člen

(omejitve uporabe občinske ceste)

(1) Če je občinska cesta ali njen del v takem stanju:

– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet posameznih vrst vozil,

– da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti ali – če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. posebne razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra, poškodb ceste zaradi naravnih in drugih nesreč in podobno), lahko občinski upravni organ za ceste s sklepom začasno oziroma najdalj za čas enega leta, do odprave vzroka, prepove ali omeji promet vseh ali posameznih vrst vozil na tej cesti ali njenem delu ali zmanjša dovoljeno skupno maso, osno obremenitev ali dimenzije vozil, dokler so razlogi za takšen ukrep.

(2) Občinski upravni organ za ceste mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve ali druge alineje prejšnjega odstavka, obvestiti policijo, občinskega inšpektorja, izvajalca rednega vzdrževanja, ožji del občine na območju katerega so predvideni ukrepi.

(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alineje prvega odstavka tega člena, lahko sprejme tudi izvajalec rednega vzdrževanja ceste ali vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah. O teh ukrepih morata nemudoma obvestiti policijo, občinskega inšpektorja in ožje dele občine na območju katere so predvideni ukrepi. Izvajalec rednega vzdrževanja ceste ali vodja intervencije morata ob naravnih in drugih nesrečah o teh ukrepih obvestiti tudi občinski upravni organ za ceste.

(4) Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja cest, ki ne sprejme ustreznih ukrepov in

na predpisan način ne obvešča subjektov po tretjem odstavku tega člena, odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja ceste pa z globo 400 EUR.

33. člen

(varovalni pas ob občinski cesti)

(1) Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob občinski cesti, na občinsko cesto in promet na njej, je ob teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.

(2) Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem občinskega upravnega organa za ceste.

(3) Soglasje iz prejšnjega odstavka se izda, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza.

(4) Varovalni pas občinske ceste, ki se meri od zunanega roba cestišča, je na vsako stran občinske ceste širok:

- pri lokalni cesti 6 m,
- pri lokalni zbirni cesti 6 m,
- pri lokalni mestni ali krajevni cesti 6 m,
- pri javni poti 4 m,
- pri kolesarskih javnih poteh 2 m.

(5) V nobenem primeru pa ni dovoljeno saditi kakršnega koli rastlinja, postavljati predmete in graditi objekte, ki vplivajo na varnost cestnega objekta, s strani lastnika nepremičnine v pas, ki se od roba cestišča nahaja 1,5 m.

(6) Izjemoma pa se v pas, ki se od roba cestišča nahaja 1,5 m, dovoljuje:

- postavljanje oziroma obnovitvena dela na podzemni gospodarski javni infrastrukturi in na njo spremljajočih priključkih,
- postavljanje oziroma obnavljanje javne razsvetljave,
- postavljanje oziroma obnavljanje objektov, ki so potrebni za varno uporabo cestnega telesa,
- postavljanje oziroma obnavljanje podpornih konstrukcij cestnega telesa, v primeru, da geometrijske razmere ne dopuščajo večjih odklikov od predlaganega,
- ter postavljanje prometne signalizacije, skladno z aktom, ki ureja prometno signalizacijo in prometno opremo na javnih cestah.

(7) Določbe četrtega in petega odstavka tega člena se ne uporabljajo za območja, ki so drugače urejena s prostorskimi akti.

(8) Globe za ravnanje v nasprotju s tem členom so predpisane z zakonom, ki ureja ceste.

34. člen

(gradnja gospodarske javne infrastrukture v območju občinske ceste)

(1) Objekti in naprave gospodarske javne infrastrukture, katerih investitor ni Občina Litija, se smejo napeljevati oziroma postavljati v območju občinske ceste in njenega varovalnega pasu le pod pogoji in na način, določenimi z dovoljenjem pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.

(2) Občinski upravni organ za ceste lahko zahteva od lastnika oziroma upravljavca vodov in naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preureditve vodov in naprav krije njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz dovoljenja za njihovo napeljavo oziroma prestavitvev.

(3) Pristojni občinski upravni organ za ceste lahko odkloni izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega člena, če bi objekti in naprave ogrožali občinsko cesto ali promet na njej, bistveno oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste ali če bi vodi in naprave povzročili bistveno podražitev morebitne rekonstrukcije te ceste.

(4) Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki brez dovoljenja ali v nasprotju z izdanim dovoljenjem iz prvega odstavka tega člena zgradi gospodarsko javno infrastrukturo.

(5) Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 400 EUR.

35. člen

(vzdrževalna dela na občinski cesti)

(1) Vzdrževalna in druga dela na obstoječi gospodarski javni infrastrukturi na občinski cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem občinskega upravnega organa za ceste.

(2) V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka se določa način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.

(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, neposredno ogroženi varen promet oziroma življenje in zdravje občanov ali v primeru, če bi lahko nastala večja gospodarska škoda. V tem primeru mora upravljavec naprav in napeljav takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste. Upravljavec naprav in napeljav mora po odstranitvi neposredne nevarnosti čim hitreje odstraniti poškodbe na le-teh, vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o končanih delih obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste ter zagotoviti kritje vseh neposrednih in posrednih stroškov, vezanih na njegove aktivnosti.

(4) Če se mora zaradi del iz prvega odstavka občinsko cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej omejiti promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o njenem prenehanju takoj obvestiti občinski upravni organ za ceste, policijo, občinskega inšpektorja, občinskega redarja ter ožji del občine na območju katere se bodo predmetna dela izvajala.

(5) Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem izvaja vzdrževalna in druga dela na obstoječi javni infrastrukturi na občinski cesti.

(6) Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 400 EUR.

36. člen

(opravljanje del v območju občinske ceste)

(1) Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, prekope, podkope, vrtnanja in opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih v območju občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je potrebno pridobiti soglasje občinskega upravnega organa za ceste. V soglasju za opravljanje del v območju občinske ceste se določijo pogoji za opravljanje teh del.

(2) Globe za ravnanje v nasprotju s tem členom so predpisane z zakonom, ki ureja ceste.

37. člen

(največje dovoljenje osne obremenitve vozil na občinskih cestah)

(1) Na občinskih cestah vozila ali skupine vozil, sama ali skupaj s tovorom, ne smejo presežati največjih dovoljenih osnih obremenitev, predpisanih za posamezne vrste vozil ali skupine vozil.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka na občinskih cestah vozila ali skupine vozil, sama ali skupaj s tovorom, ne smejo presežati omejenih osnih obremenitev, odrejenih s prometnim znakom.

(3) Globe za ravnanje v nasprotju s tem členom so predpisane z zakonom, ki ureja ceste.

38. člen

(največje dovoljene skupne in največje dovoljene mase vozil na občinskih cestah)

(1) Na občinskih cestah vozila ali skupine vozil, sama ali skupaj s tovorom, ne smejo presežati največjih dovoljenih

skupnih mas, predpisanih za posamezne vrste vozil ali skupine vozil.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka na občinskih cestah vozila ali skupine vozil, sama ali skupaj s tovorom, ne smejo presegati omejenih skupnih mas, odrejenih s prometnim znakom.

(3) Globe za ravnanje v nasprotju s tem členom so predpisane z zakonom, ki ureja ceste.

39. člen

(izredni prevoz po občinski cesti)

(1) Izredni prevoz je prevoz z vozilom ali skupino vozil, ki samo ali skupaj z nedeljivim tovorom presega s predpisi dovoljeno skupno maso, osne obremenitve ali mere (širina, dolžina, višina). Izredni prevoz je tudi prevoz, pri katerem je vozilo samo ali skupaj s tovorom v mejah s predpisom dovoljene skupne mase, osnih obremenitev ali mer, vendar pa presega omejitev katerega koli od teh elementov, ki je odrejena na cesti ali njenem delu.

(2) Izredni prevoz se lahko opravi na podlagi dovoljenja za izredni prevoz, ki se izda, če izdajatelj dovoljenja za izredni prevoz ugotovi, da vozila ali tovora od izvora do cilja ni mogoče prepeljati po železnici ali z drugimi prometnimi sredstvi ali če predlagatelj izrednega prevoza dokaže, da bi prevoz s temi prometnimi sredstvi povzročil večje skupne stroške prevoza v primerjavi s stroški dodatnih ukrepov za usposobitev prevozne poti za prevoz po cesti.

(3) Vozilo s tovorom ali vozilo samo sme presegati s predpisom dovoljene ali s prometnim znakom omejene osne obremenitve, skupne mase ali mere le v obsegu in pod pogoji, navedenimi v dovoljenju za izredni prevoz po javni cesti.

(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je izredni prevoz po javni cesti dovoljen brez dovoljenja za izredni prevoz, ki se mora opraviti zaradi intervencije ob prometnih in drugih nesrečah ter izrednih dogodkih, zaradi obrambnih potreb, pri vleki pokvarjenega ali poškodovanega avtobusa ali tovornega vozila, ustavljenega na vozišču, vendar le do najbližjega kraja, kjer se lahko to vozilo izloči iz prometa, ter za vozila pri zimskem vzdrževanju cest.

(5) Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo po državnih oziroma po državnih in občinskih cestah izda Direkcija Republike Slovenije za ceste. V primeru poteka izrednega prevoza tudi po občinski cesti mora biti pridobljeno predhodno soglasje njenega upravljavca. Upravljavec občinske ceste mora soglasje izdati v roku treh dni od prejema vloge in ga po elektronski poti posredovati direkciji, sicer se šteje, da je soglasje dano.

(6) Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo po občinskih cestah, izda upravljavec občinske ceste.

(7) V dovoljenju za izredni prevoz se lahko na predlog imetnika dovoljenja za izredni prevoz pred prenehanjem veljavnosti dovoljenja spremenijo podatki o vozilih za izredni prevoz, tovoru, prevoznih poti ali o roku veljavnosti, če je sprememba upravičena in je izredni prevoz pod spremenjenimi pogoji izvedljiv.

(8) O izdaji dovoljenja za izredni prevoz mora izdajatelj obvestiti pristojno policijsko upravo in upravljavce cest, po katerih bo izredni prevoz potekal in občinsko redarstvo.

(9) Višina povračil za izredne prevoze je odvisna od škodnih vplivov izrednih prevozov na javno cestno infrastrukturo in jih predpiše vlada.

(10) Za izredni prevoz, ki poteka tudi po občinskih cestah in cestah, ki jih upravlja upravljavec, so upravljavci teh cest upravičeni do sorazmernega deleža povračila za izredni prevoz.

(11) Izredni prevoz brez dovoljenja za izredni prevoz je prepovedan.

(12) Evidenco izdanih dovoljenj za izredne prevoze vodijo izdajatelji dovoljenj.

(13) Globe za ravnanje v nasprotju s tem členom so predpisane z zakonom, ki ureja ceste.

40. člen

(označitev vozil za izredni prevoz)

(1) Vozila za izredni prevoz morajo biti označena s posebnimi opozorilnimi svetilkami, ki oddajajo svetlobo rumene barve, in z ustreznim napisom na zadnji strani vozila. Vozila, ki spremljajo izredni prevoz, so glede na kategorijo spremljanja opremljena tudi s posebno signalno tablo.

(2) Vozilo, s katerim se opravlja izredni prevoz, mora biti na zadnji strani označeno s svetlobnim oziroma odsevnim napisom »izredni prevoz«, vozilo, s katerim se izvaja vzdrževanje cest v zimskih razmerah, pa z napisom »pluženje-posipanje«.

(3) Posebna signalna tabla na vozilih za spremstvo mora omogočati predvajanje prometne signalizacije, s katero se drugi udeleženci v prometu obveščajo o nevarnosti, obveznostih in prepovedih v zvezi z izrednim prevozom. Udeleženci v prometu morajo upoštevati in se ravnati po obvestilih, izraženih na posebni signalni tabli.

(4) Globe za ravnanje v nasprotju s tem členom so predpisane z zakonom, ki ureja ceste.

41. člen

(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)

(1) Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti in površine, ki jih za te namene občinski upravni organ za ceste določi ob obstoječih cestah, ta organ na podlagi postopka določenega z zakonom odda najugodnejšemu ponudniku za opravljanje te dejavnosti.

(2) Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav za opravljanje spremljajočih dejavnosti in drugimi pogoji rabe površin iz prejšnjega odstavka se uredijo s pogodbo, ki jo podpiše župan.

(3) Tehnične pogoje glede rabe površin in pogoje za postavitev objektov in naprav določi občinski upravni organ za ceste s soglasjem.

(4) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki postavi na površinah ob občinski cesti, objekte in naprave za opravljanje spremljajočih dejavnosti brez ali v nasprotju s soglasjem občinskega upravnega organa za ceste.

(5) Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 EUR.

42. člen

(priključki na občinsko cesto)

(1) Priključki nekategoriziranih cest ter individualni priključki na občinske ceste (v nadaljnjem besedilu: priključki na občinske ceste) se lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem občinskega upravnega organa za ceste. S soglasjem se določijo tehnični in drugi pogoji graditve, rekonstrukcije in vzdrževanja priključka ter njegova opremljenost s prometno signalizacijo.

(2) Občinski upravni organ za ceste izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če ugotovi, da to ne bo imelo škodljivih posledic za zmogljivost ceste in varnost prometa na njej.

(3) Priključek v cestnem svetu s pripadajočo prometno signalizacijo je sestavni del občinske ceste.

(4) Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter objektov in naprav od njih je treba ureditev priključkov predvideti že v projektni dokumentaciji za te gradnje, ki vsebuje tudi soglasje iz prvega odstavka.

(5) Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upoštevan ob izdaji soglasja za njegovo ureditev, ne izpolnjuje več zahtevanih prometnih in varnostnih pogojev ali ni vzdrževan, ali če zaradi priključka prihaja do nanosov materiala ali prekomernega dotoka meteorne vode na občinsko cesto oziroma drugih nesorazmernih motenj na cesti, lahko občinski upravni organ za ceste z upravno odločbo zahteva njegovo prometno tehnično prilagoditev spremenjenim razmeram. Stroške preureditve

priključka krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik, v primeru priključevanja občinske ceste pa občina.

(6) Občinski upravni organ za ceste lahko ukine priključek na občinsko cesto v soglasju z lastnikom priključka oziroma imetnikom pravice uporabe.

(7) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko občinski upravni organ za ceste z odločbo ukine priključek na občinsko cesto, če se priključek nahaja na območju, kjer se mora izvesti ukrep za varstvo občinske ceste in zavarovanje prometa na njej, ali če to zahteva sprememba prometne ureditve na občinski cesti. Priključek se nadomesti na stroške občine.

(8) Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na občinsko cesto, vključno s postavitvijo oziroma ureditvijo in vzdrževanjem potrebne prometne signalizacije, krije njegov investitor. Investitor priključka oziroma uporabnik objekta oziroma območja, ki mu je priključek namenjen, je dolžan skrbeti za nemoteno delovanje odtočnega sistema javne ceste na območju priključka in ga redno vzdrževati.

(9) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, če gradi priključek na občinsko cesto brez soglasja občinskega upravnega organa za ceste ali v nasprotju z izdanim soglasjem, če priključek na občinsko cesto prilagodi brez soglasja ali v nasprotju z njim ter če ukine priključek na občinsko cesto brez ali v nasprotju z izdanim soglasjem.

(10) Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 EUR.

43. člen

(prometna ureditev na občinskih cestah)

(1) Prometno ureditev, njeno spremembo ali dopolnitev na občinskih cestah oziroma njenemu delu odloči z odločbo občinskega upravnega organa za ceste. Pri zahtevnejših prometnih ureditvah je sestavni del delovnega naloga elaborat prometne ureditve.

(2) Prometna ureditev obsega:

- določitev uporabe ceste za določene vrste vozil oziroma uporabnikov (cesta, rezervirana za motorna vozila, kolesarska pot) in meje naselij;
- določitev omejitev hitrosti vozil;
- določitev prepovedi prehitevanja;
- določitev prednostnih smeri in sistema ter način vodenja prometa;

- določitev prehodov za pešce in kolesarje;
- določitev ukrepov za umirjanje prometa;
- določitev drugih prepovedi, obveznosti ali omejitev, razen omejitev uporabe občinske ceste iz 44. člena tega odloka.

(3) Omejitev največje dovoljene hitrosti vozil na cesti izven naselja ne sme biti manjša od 50 km/h, razen če to zahtevajo utemeljeni razlogi za varnost ceste in prometa na njej.

(4) Prometna ureditev iz tretjega odstavka tega člena mora biti označena s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo.

44. člen

(prometna signalizacija)

O postavitvi, zamenjavi, dopolnitvi ali odstranitvi prometne signalizacije na občinskih cestah odloča občinski upravni organ za ceste.

45. člen

(posebni primeri varstva občinskih cest)

Za občinske ceste se določbe zakona, ki urejajo ceste uporabljajo tudi glede:

- varovalnih gozdov in hudournikov ob občinski cesti;
- graditve žičniških naprav čez občinske ceste;
- izkoriščanja mineralnih surovin ob občinski cesti;
- omejitev opravljanja del zunaj varovalnega pasu občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja

oziroma višine podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost cestnega telesa, na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na cesti.

46. člen

(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)

(1) Prepovedano je izvajati ali opustiti kakršna koli dela na občinski cesti, na zemljiščih ali na objektih ob občinski cesti, ki bi lahko škodovala cesti ali ogrožala, ovirala ali zmanjšala varnost prometa na njej.

(2) Prepovedano je:

1. na in v cestno telo občinske ceste odvajati meteorno vodo, odplake in druge tekočine;
2. po brežinah občinske ceste spuščati kamenje, les in drug material ali predmete;
3. na cestnem svetu občinske ceste:
 - puščati živali brez nadzorstva, napajati živali v obcestnih jarkih, pasti živino ali graditi napajališča za živali;
 - nameščati in uporabljati luči ali druge svetlobne naprave, ki bi lahko zmanjšale varnost prometa;
 - postavljati ograje, stebričke, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati les, opeko, zemljo, drug material ali predmete;
 - nasipati zemljišča ali nameščati kakršnekoli predmete, ki bi lahko ovirali ali onemogočali nemoteno in varno odvijanje cestnega prometa;

- postavljati nagrobne plošče in druga spominska znamenja;

- namerno zažigati travo, les ali druge odpadne snovi;
- odvajati odplake in druge tekočine;
- ovirati odtokanje vode;
- 4. orati na razdalji manj kot 4 metre od roba cestnega sveta v pravokotni smeri na občinsko cesto ali na razdalji manj kot 1 meter od roba cestnega sveta vzporedno z občinsko cesto;
- 5. na cestišču občinske ceste:

- razsipati sipek material, razen posipnih materialov v času izvajanja zimske službe, nanašati blato ali ga kako drugače onesnaževati;

- puščati sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanj;
- onesnažiti cestišče z olji in mazili ali drugimi snovmi;
- vlačiti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele tovora.

(3) Preden se vključi v promet na občinski cesti s kolo-vozne poti, nekategorizirane ceste, individualnega priključka, območja izvajanja del ali druge zemljiške površine, mora voznik odstraniti z vozila zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažilo vozišče.

(4) Prepovedano je poškodovati, odstraniti, prestaviti, zakriti ali kakorkoli spremeniti prometno signalizacijo, prometno opremo ter cestne naprave in druge ureditve, ki so namenjene varnosti, vodenju in nadzoru prometa, zaščiti ceste ter preprečevanju škodljivih emisij prometa na javnih cestah.

(5) Izvajalec rednega vzdrževanja ceste mora brez odlašanja s ceste odstraniti vse ovire ali druge posledice ravnanj, ki bi lahko škodovala cesti ali ogrožala, ovirale ali zmanjšale varnost prometa na njej. Če to ni mogoče, mora oviro ali nastalo nevarno mesto na cesti do njihove odprave zavarovati s predpisano prometno signalizacijo ter o oviri in drugih posledicah prepovedanih ravnanj brez odlašanja obvestiti pristojni inšpekcijski organ in upravljavca ceste.

(6) Na prometnih površinah počivališč zunaj vozišča občinske ceste, ki so namenjene kratkemu postanku udeležencev cestnega prometa, je dovoljeno parkirati tovorna vozila najdlje za dvojni čas predpisanega počitka voznika ali za čas prepovedi prometa. Voznik mora na notranji strani vetrobranskega stekla vidno označiti čas in datum začetka parkiranja. Parkiranje tovornega vozila brez nadzora voznika ali samo priklopnega vozila je na teh površinah prepovedano.

(7) Globe za ravnanje v nasprotju s tem členom so predpisane z zakonom, ki ureja ceste.

47. člen

(naležne ploskve na kolesih vozil)

(1) Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti kolesa s takšnimi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo vozišča.

(2) Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po občinskih cestah samo, če imajo gosenice obložene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča.

(3) Globe za ravnanje v nasprotju s tem členom so predpisane z zakonom, ki ureja ceste.

48. člen

(obveznosti lastnikov zemljišč ob občinski cesti)

(1) Lastniki zemljišč ob občinski cesti morajo dopustiti vse posege, ki so nujno potrebni za nemoteno uporabo občinske ceste, zlasti:

- dostop do cestnih objektov zaradi njihovega vzdrževanja;
- gradnjo objektov in naprav za odvodnjavanje cestišča in cestnega telesa;

- postavitve prometne signalizacije in prometne opreme;
- izvedbo ukrepov in postavitve začasnih ali stalnih naprav za zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi, zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi;
- odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem ne povzroča škoda, če navedeni posegi, gradnja in postavitve objektov in naprav ni mogoča v okviru cestnega sveta.

(2) Za izvedbo ukrepov iz prejšnjega odstavka se lahko lastninska pravica na nepremičnini začasno ali trajno obremeni s služnostjo v javno korist.

(3) V primeru ustanovitve služnosti v javno korist lastniku služne nepremičnine pripada odškodnina, ki obsega zmanjšano vrednost nepremičnine in dejansko škodo.

(4) Globe za ravnanje v nasprotju s tem členom so predpisane z zakonom, ki ureja ceste.

VII. UKREPI ZA VARSTVO PROMETA
NA OBČINSKIH CESTAH

49. člen

(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)

(1) Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti, in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem občinskega upravnega organa za ceste iz 50. člena tega odloka. Dovoljenje se posreduje policiji in občinskemu inšpektoratu in ožjemu delu občine, kjer je izvedena zapora ceste.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovoljenje za delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno za redno vzdrževanje cest.

(3) Dovoljenje občinskega upravnega organa za ceste za zaporo občinske ceste je treba pridobiti tudi za športne in druge prireditve na njej.

(4) Dovoljenje za popolno zaporo občinske ceste se lahko izda, če je promet mogoče preusmeriti na druge javne ceste ali če se promet zaradi zapore na občinski cesti ne ustavi za več kot 30 minut.

(5) Globe za ravnanje v nasprotju s tem členom so predpisane z zakonom, ki ureja ceste.

50. člen

(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)

(1) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste izda občinski upravni organ za ceste. O izdanih dovoljenjih občinski upravni organ za ceste obvesti policijo, občinskega inšpektorja, izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest in ožji del občine, na območju katere je predvidena zapora občinske ceste.

(2) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja.

(3) Če za predlagano zaporo ni predpisan elaborat zapore ceste v skladu s predpisom, ki ureja označevanje in zavarovanje del na občinskih cestah in ovir v cestnem prometu, mora vloga vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu in času trajanja njihove izvedbe ter prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve (navedbo tipske sheme začasne prometne ureditve) v času delne ali popolne zapore ceste. Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečanimi prometnimi obremenitvami ceste.

(4) Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za zaporo občinske ceste zaradi del na občinski cesti se smiselno uporablja tudi za športne in druge prireditve na občinski cesti.

(5) Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj.

(6) Zaporo postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste.

(7) Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena najkasneje 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste.

(8) O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi izvajanja rednih vzdrževalnih del, za katere na podlagi drugega odstavka 49. člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovoljenja, mora izvajalec teh del najmanj tri dni pred začetkom njihovega izvajanja pisno obvestiti policijo, občinskega inšpektorja, upravitelca občinskih cest in ožji del občine, na območju katerega se bodo izvajala dela.

(9) Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste, ki ravna v nasprotju z osmim odstavkom tega člena, odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja občinske ceste pa z globo 400 EUR.

51. člen

(začasne omejitve uporabe občinske ceste)

(1) Če na občinski cesti ali njenem delu ni mogoč varen promet vozil zaradi zimskih razmer, močnega vetra, prometne in druge nesreče ter izrednega dogodka ali če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej, lahko občinski upravni organ za ceste začasno prepove uporabo občinske ceste za vse ali posamezne vrste vozil ali skupin vozil, oziroma dovoli vožnjo samo tistih vozil, ki so ustrezno opremljena. O prepovedi uporabe občinske ceste mora v roku ene ure po elektronski poti obvestiti policijo, občinsko redarstvo in občinski inšpektorat ter javnost na krajevno običajen način.

(2) Del ceste, na katerem velja omejitev uporabe, mora upravljavec občinske ceste označiti s predpisano prometno signalizacijo.

(3) Globe za ravnanje v nasprotju s tem členom so predpisane z zakonom, ki ureja ceste.

52. člen

(polje preglednosti ob občinski cesti)

(1) V območju nivojskega križišča občinskih cest, križišča občinske ceste z železniško progo (preglednostni prostor) ali v območju cestnih priključkov na občinsko cesto (pregledno polje) ter na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna bema) ni dovoljeno vzpostaviti kakršnekoli vegetacije ali postaviti objekte, naprave in druge predmete ter storiti kar koli drugega, kar bi oviralo preglednost občinske ceste, križišča ali priključka.

(2) Zaradi zagotavljanja stanja iz prejšnjega odstavka, razen na individualnih priključkih, se lahko lastninska pravica začasno ali trajno obremeni s služnostjo v javno korist.

(3) V primeru ustanovitve služnosti v javno korist lastniku služne nepremičnine pripada odškodnina, ki obsega zmanjšano vrednost nepremičnine in dejansko škodo.

(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik služne nepremičnine ni upravičen do odškodnine, če je bila taka

omejitev uporabe zemljišča predhodno določena v soglasju občine.

(5) Globe za ravnanje v nasprotju s tem členom so predpisane z zakonom, ki ureja ceste.

53. člen

(prometna ureditev na občinskih cestah)

Prometno ureditev na občinskih cestah določi občina. Pri zahtevnejših prometnih ureditvah je sestavni del posamičnega konkretnega upravnega akta elaborat prometne ureditve.

54. člen

(neprometni znaki)

(1) Na občinski cesti se smejo postavljati table in napisi, ki opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost ali turistično pomembno območje ali naselje in podobo (turistična in druga obvestilna signalizacija) samo v skladu s predpisi o prometni signalizaciji.

(2) Stranka, ki je predlagatelj turistične in druge obvestilne signalizacije, je dolžna na lastne stroške postaviti signalizacijo in jo tudi vzdrževati in odstraniti.

55. člen

(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)

(1) Postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje v območju občinskih cest je zunaj in znotraj naselja prepovedano. Občinski upravni organ za ceste lahko izda soglasje za postavitev objektov za obveščanje in oglaševanje, ki so opredeljeni kot enostavni objekti v območju občinske ceste samo, če so obvestila pomembna za udeležence v prometu in zanje ni predpisana prometna signalizacija. S soglasjem se določijo pogoji njihove postavitve, vzdrževanja in odstranitve.

(2) Objekti za obveščanje in oglaševanje se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo le izven preglednega polja, pregledne berme, preglednostnega prostora in območja vzdolž vozišča ceste, predpisanega za postavitev prometne signalizacije.

(3) Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj v območju občinskih cest je prepovedano.

(4) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki ne pridobi soglasja za postavitev objektov za obveščanje in oglaševanje ali ravna v nasprotju z izdanim soglasjem.

(5) Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 EUR.

56. člen

(obveznosti vodenja podatkov o občinskih cestah)

(1) Upravljalavec občinske ceste mora voditi evidence o občinskih cestah in objektih, skladno s predpisi o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih.

(2) Zbirne podatke iz evidenc o občinskih cestah mora občina brezplačno posredovati Direkciji RS za ceste najkasneje do 15. maja tekočega leta za stanje cest preteklega leta. Če občina predpisanih podatkov ne posreduje direktiji do predpisanega roka, pridobi podatke direktija na stroške občine.

(3) Upravljalavec cest je dolžan voditi tudi banko cestnih podatkov, vzpostavljeno v skladu z veljavno zakonodajo.

57. člen

(vodenje banke cestnih podatkov)

(1) Za potrebe načrtovanja, spremljanja stanja, upravljanja, vzdrževanja in statistične namene se vodi evidenca o občinskih cestah kot banka cestnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: BCP), ki obsega opisne, numerične, grafične in druge podatke o javnih cestah in objektih na njih in predstavlja enotno zbirko podatkov.

(2) BCP vsebuje tehnične podatke o občinskih cestah, podatke o objektih na državnih oziroma občinskih cestah ter podatke o državnih oziroma občinskih kolesarskih povezavah in poteh. Poleg tehničnih podatkov vsebuje BCP tudi podatke o prometnih obremenitvah in izdatkih za občinske ceste. Podatki o občinskih cestah in objektih na njih morajo biti izkazani tako, da je razvidna umestitev posameznih sestavnih delov ceste v prostoru.

(3) BCP vodi in vzdržuje za občinske ceste občina. Občine pridobivajo podatke iz obstoječih uradnih zbirk, ki jih potrebujejo za BCP, brezplačno.

(4) Podatki iz drugega odstavka tega člena se zbirajo neposredno iz projektne dokumentacije izvedenih del, uradnih kartografskih gradiv, popisnih obrazcev, slikovnega gradiva, drugih zbirk ter posebnih meritev oziroma zajemom podatkov neposredno na terenu.

(5) Topografske podatke o javnih cestah in objektih na njih, kakor tudi vsako spremembo podatkov, mora posamezni zavezanec za vodenje in vzdrževanje podatkov posredovati organu, pristojnemu za geodetske zadeve, za potrebe vodenja zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture najpozneje v treh mesecih od nastanka sprememb.

VIII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST

58. člen

(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)

Izvajanje tega odloka in določb predpisov o cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste, nadzira občinski inšpektor.

59. člen

(naloge inšpekcijskega nadzorstva cest)

(1) Občinski inšpektor za ceste pri opravljanju inšpekcijskega nadzora nadzira zlasti:

– ali se ceste uporabljajo za namen ter na način in pod pogoji, kot jih določajo zakon, ki ureja ceste in predpisi, izdani na njegovi podlagi (v nadaljnjem besedilu: predpisi, ki urejajo ceste);

– ali so ceste redno vzdrževane skladno s pogoji kot to izhaja iz predpisov, ki urejajo ceste, ter omogočajo varno uporabo;

– ali je prometna signalizacija in oprema na cestah postavljena in vzdrževana skladno s pogoji tega zakona in predpisi, ki urejajo ceste;

– ali so zapore ceste zaradi del ali prireditev na cesti postavljene in vzdrževane skladno z zakonom, predpisi, ki urejajo ceste, in izdanim dovoljenjem;

– ali so izpolnjeni pogoji za gradnjo in rekonstrukcijo stavb in objektov, postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav, postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje, gradnjo gospodarske javne infrastrukture ter za druge posege v območju ceste;

– ali se priključki na ceste gradijo, rekonstruirajo ter ali so zgrajeni in vzdrževani skladno s pogoji določenimi s predpisi, ki urejajo ceste;

– ali se investicijska vzdrževalna dela ali vzdrževalna dela v javno korist izvajajo skladno s pogoji iz predpisov, ki urejajo ceste, in ali so izpolnjeni pogoji za izročitev ceste v uporabo po tem zakonu;

– ali je zagotovljeno polje preglednosti ceste skladno s predpisi, ki urejajo ceste.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka občinski inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzora nekategoriziranih cest, ki se uporabljajo za javni cestni promet, nadzira zlasti:

– ali so nekategorizirane ceste vzdrževane skladno s predpisi, ki urejajo ceste, in omogočajo varno uporabo;

– ali je prometna signalizacija in oprema na nekategoriziranih cestah postavljena in vzdrževana skladno s pogoji zakona, ki ureja ceste in predpisi, ki urejajo ceste.

60. člen

(začasni ukrepi omejitve uporabe ceste)

(1) Občinski inšpektor sme v primerih, ko bi bila ogrožena varna uporaba ceste ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti začasno prepoved oziroma omejitev uporabe ceste in druge ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda.

(2) Ukrep iz prejšnjega odstavka je začasen in traja dokler so razlogi zanj.

(3) Ukrep začasne prepovedi oziroma omejitve uporabe ceste iz prvega odstavka tega člena mora izvesti izvajalec rednega vzdrževanja ceste v okviru izvajanja te javne službe.

(4) O ukrepih iz prvega odstavka tega člena mora občinski inšpektor obvestiti občino, policijo in občinsko redarstvo.

(5) Prepoved cestnega prometa iz prejšnjega odstavka mora označiti njen lastnik ali od njega pooblaščen upravljavec in traja do odprave razlogov za prepoved.

IX. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE

61. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o občinskih cestah v Občini Litija (Uradni list RS, št. 28/02).

62. člen

(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-1/2012

Litija, dne 13. junija 2012

Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

LJUBLJANA

2094. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 62, Ljubljana, v skladu s 97. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 in naslednji) in Uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce (Uradni list RS, št. 28/12) objavlja

CENIK

za posamezne tarifne skupine toplote

1. člen

V Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Verovškova 62, se določijo nove cene toplote:

Tarifna skupina	Enota	Cena brez DDV na enoto	Dodatek za povečanje energetske učinkovitosti na enoto	20 % DDV	Končna cena z DDV na enoto
GOSPODINJSKI ODJEM					
za dobavljene količine					
– za obračun po toplotnem števcu	EUR/MWh	49,6127	0,5000	10,0225	60,1352
– za obračun tople potrošne vode po vodomeru	EUR/m ³	3,3141	0,0300	0,6688	4,0129
za priključno moč					
– za obračun po toplotnem števcu in obračun po vodomeru	EUR/MW/leto	7.524,0085		1.504,8017	9.028,8102
NEGOSPODINJSKI ODJEM					
za dobavljene količine					
– za obračun po toplotnem števcu	EUR/MWh	55,2366	0,5000	11,1473	66,8839
– za obračun tople potrošne vode po vodomeru	EUR/m ³	3,6871	0,0300	0,7434	4,4605
za priključno moč					
– za obračun po toplotnem števcu in obračun po vodomeru	EUR/MW/leto	8.709,3515		1.741,8703	10.451,2218

2. člen

Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik za posamezne tarifne skupine toplote, objavljen v Uradnem listu RS, št. 42/12.

3. člen

Ta cenik začne veljati z dnem 2. julij 2012.

Ljubljana, dne 27. junija 2012

Hrvoje Drašković l.r.
Direktor

MEDVODE

2095. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Medvode

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 2. člena Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – UPB) je Občinski svet Občine Medvode na 13. seji dne 19. 6. 2012 sprejel

PRAVILNIK

o dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Medvode

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem pravilnikom se določajo pogoji, ukrepi in postopki za dodeljevanje finančnih sredstev za spodbujanje in razvoj malega gospodarstva v Občini Medvode.

2. člen

Sredstva na podlagi tega pravilnika se dodeljujejo kot državne pomoči po pravilu »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (ES) 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč »de minimis« (Uradni list EU L 379, 28. 12. 2006, str. 5–10).

Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« ne sme preseči 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči; v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR.

3. člen

Sredstva za izvedbo ukrepov za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Medvode (v nadaljevanju: občina) se zagotavljajo v proračunu občine. Višina sredstev se določi z Odlokom o proračunu Občine Medvode za tekoče leto.

4. člen

Namen pravilnika je spodbujanje ustanavljanja novih podjetij, pospeševanje njihove rasti in ustvarjanja novih delovnih mest, pospeševanje izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov ter vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja.

5. člen

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:

– »podjetje« je gospodarski subjekt, organiziran kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik;

– »mikro podjetje« je podjetje, ki ima manj kot 10 zaposlenih in katerega letni prihodek ne presega 2 milijonov EUR, oziroma letna vrednost aktive ne presega 2 milijonov EUR;

– »malo podjetje« je podjetje, ki ima manj kot 50 zaposlenih in katerega letni prihodek ne presega 10 milijonov EUR, oziroma letna vrednost aktive ne presega 10 milijonov EUR;

– »socialno podjetništvo« predstavlja trajno opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva ali trajno opravljanje drugih dejavnosti pod posebnimi pogoji zaposlovanja, s proizvodnjo in prodajo proizvodov ali opravljanjem storitev na trgu, pri čemer ustvarjanje dobička ni izključni niti glavni cilj opravljanja dejavnosti.

6. člen

Sredstva za razvoj lahko pridobijo samostojni podjetniki, mikro in mala podjetja s sedežem oziroma lokacijo poslovne enote na območju Občine Medvode in lokacijo investicije na območju Občine Medvode

7. člen

Do sredstev po tem pravilniku niso upravičena podjetja, ki:

- so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
- so v težavah ter dobivajo državno pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje,
- so za iste upravičene stroške že pridobila sredstva iz državnega ali občinskega proračuna ali mednarodnih virov,
- so iz sektorjev ribištva in ribogojstva, premogovništva, primarne kmetijske proizvodnje kmetijskih proizvodov,
- delujejo v cestnoprometnem sektorju in zapošajo za subvencioniranje stroškov nabave vozil za cestni prevoz,
- imajo zapadle neplačane davčne obveznosti (davke, prispevke in druge obvezne dajatve).

Dodelitev sredstev ne sme biti neposredno povezana z izvoznimi dejavnostmi podjetja.

8. člen

Ostala določila za ukrepe pomoči »de minimis« so naslednja:

- dajalec pomoči pisno obvesti prejemnika, da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«,
- prejemnik pomoči pred dodelitvijo sredstev dostavi pisno izjavo o že prejetih de minimis pomočeh ter o drugih pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis« ne bo presežena zgornja meja teh pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih.

9. člen

Sredstva po tem pravilniku se za posamezne namene dodeljujejo kot nepovratna sredstva v obliki subvencioniranih obresti ter subvencij.

10. člen

Prednostne naloge in višino sredstev v okviru ukrepov vsako leto predlaga županu Odbor za gospodarstvo, podjetništvo in obrt, na podlagi razpoložljivih sredstev v proračunu občine.

Župan s sklepom določi besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo in razpisni rok.

Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani občine, lokalni televiziji in v javnem glasilu, praviloma za vsako proračunsko leto posebej.

11. člen

Javni razpis mora vsebovati:

- ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva;
- pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
- predmet javnega razpisa;
- navedba osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev;

– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;

– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva oziroma roki, če je predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev;

– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev;

– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev oziroma datumi odpiranja vlog, če je v javnem razpisu predvideno zaporedno odpiranje le-teh;

– rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa;

– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.

12. člen

Upravičenci uveljavljajo pravico do pomoči na podlagi vloge na javni razpis in prilog, ki so opredeljene v javnem razpisu.

Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana.

O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloči vodja občinske uprave s sklepom.

Medsebojne obveznosti med Občino Medvode in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo razen v primeru ukrepa Spodbujanje naložb v gospodarstvo s posojili s subvencionirano obrestno mero, ko sklenitev pogodbe z občino ni potrebna.

13. člen

Upravičenec mora najkasneje do roka določenega v pogodbi, občini predložiti dokazila o izvedenih aktivnostih oziroma projektih, za katere so jim bila odobrena sredstva ter dokazila o namenski porabi sredstev. V nasprotnem primeru upravičenec izgubi pravico do nakazila odobrenih sredstev oziroma se mu nakaže samo sorazmerni del odobrenih sredstev za tiste aktivnosti oziroma projekte, za katere je predložil ustrezna dokazila.

14. člen

Za dodelitev dolgoročnih posojil s subvencionirano obrestno mero pri ukrepu Spodbujanje naložb v gospodarstvo s posojili s subvencionirano obrestno mero iz 16. člena tega pravilnika, občina po postopku javnega razpisa izbere banko, s katero nato sklene pogodbo o medsebojnem sodelovanju. Občina s pogodbo pooblasti banko, da izpelje vse nadaljnje postopke za dodelitev posojila, ki sledijo po pravnomočnem sklepu o odobritvi sredstev za subvencionirano dolgoročno posojilo, izdanem na podlagi 12. člena tega pravilnika.

Sredstva za subvencioniranje dela obrestne mere pri posojilih posameznim upravičencem, s katerimi je banka sklenila posojilno pogodbo, občina nakazuje neposredno banki na podlagi njenih zahtevkov.

II. UKREPI ZA SPODBUJANJE RAZVOJA PODJETNIŠTVA V OBČINI MEDVODE

15. člen

Ukrepi za spodbujanje razvoja podjetništva v Občini Medvode, ki se izvajajo v obliki sofinanciranja upravičenih stroškov projektov oziroma aktivnosti podjetij so naslednji:

– Spodbujanje naložb v gospodarstvo s posojili s subvencionirano obrestno mero;

– Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti;

– Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja;

– Spodbujanje projektov inovacij;

– Spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij;

– Spodbujanje razvoja projektov socialnega podjetništva.

16. člen

Spodbujanje naložb v gospodarstvo s posojili s subvencionirano obrestno mero

Namen ukrepa je spodbuditi naložbe v gospodarstvo in s tem zagotoviti večje možnosti za gospodarski razvoj občine ter odpiranje novih delovnih mest.

Upravičenci:

– samostojni podjetniki, mikro in mala podjetja, ki imajo sedež oziroma lokacijo poslovne enote na območju Občine Medvode.

Pogoji:

– lokacija naložbe mora biti na območju Občine Medvode, – naložba se mora ohraniti na območju občine vsaj 5 let po njenem zaključku,

– rok vračila posojila je do 10 let, z enoletnim moratorijem za novoustanovljena podjetja oziroma podjetja, ki niso starejša od dveh let.

Upravičeni stroški so:

– stroški nakupa, opremljanja in urejanja zemljišč ter pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,

– stroški prenove, gradnje ali nakupa poslovnih prostorov,

– stroški nakupa strojev in opreme,

– stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije, – stroški razvoja novih produktov ali storitev.

Davek na dodano vrednost se ne šteje med upravičene stroške.

Vrsta instrumenta:

– subvencionirana obrestna mera.

Višina odobrenih sredstev:

– višina posojila lahko znaša največ 80% predračunske vrednosti naložbe (brez vključenega DDV) in je odvisna od števila prejetih vlog ter višine razpoložljivega posojilnega potenciala,

– obrestna mera za posojilojemalce znaša EURIBOR + 0%.

17. člen

Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti

Namen ukrepa je spodbuditi podjetja k začetnim investicijam kot tudi investicijam v razširjanje dejavnosti.

Upravičenci:

– upravičenci so samostojni podjetniki, mikro in mala podjetja, ki na območju občine investirajo v opredmetena osnovna sredstva za ustanovitev novega obrata ali poslovne enote, v opredmetena osnovna sredstva za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata v smislu bistvenih sprememb proizvodov ali proizvodnega procesa obstoječega obrata oziroma storitev.

Pogoji:

– Za začetno investicijo se šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva za ustanovitev novega obrata na območju občine. Za investicijo v razširjanje dejavnosti in razvoj se šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali proizvodnega procesa obstoječega obrata v občini.

– Kot začetna investicija oziroma investicija v razširjanje dejavnosti in razvoj se ne šteje povečanje obstoječe proizvodnje izdelkov, ki jih upravičenec že proizvaja in povečanje obsega storitev, ki jih upravičenec že opravlja.

Upravičeni stroški so:

– stroški naslednjih opredmetenih osnovnih sredstev: nakup strojev in opreme, nakup zemljišč, stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta,

– stroški naslednjih neopredmetenih osnovnih sredstev: nakup patentov, licenc, programske opreme ter stroški razvoja novih produktov ali storitev in

– stroški izobraževanja za pridobitev znanj za potrebe razširitve proizvodne oziroma storitvene dejavnosti.

Davek na dodano vrednost se ne šteje med upravičene stroške.

Vrsta instrumenta:

– subvencija.

Višina odobrenih sredstev:

– skupna višina odobrenih sredstev lahko znaša največ 50 % upravičenih stroškov.

18. člen

Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja

Namen ukrepa je spodbuditi investitorje k odpiranju novih delovnih mest in s tem k zaposlovanju novih delavcev ter podpora pri pripravi dodatnih programov usposabljanj na podlagi konkretnih potreb delodajalcev ter načrtno preusposabljanje razpoložljivih kadrov za nove dejavnosti.

Upravičenci:

– upravičenci so samostojni podjetniki, mikro in mala podjetja, ki imajo sedež dejavnosti na območju občine,
– osebe, ki so bile brezposelne, prijavljene v evidenco, ki jo vodi Zavod RS za zaposlovanje, s stalnim bivališčem v Občini Medvode in opravljenim programom usposabljanja.

Pogoji:

– delovno mesto, za katero je pridobljena pomoč, se mora ohraniti vsaj 2 leti po prejemu pomoči,
– v primeru, da je prejemnik brezposelna oseba je pogoj za pridobitev zaključen program priprave za samozaposlitev, sklenjena pogodba o dodelitvi subvencije s strani Zavoda za zaposlovanje in dokazilo o registraciji podjetja.

Upravičeni stroški so:

– stroški povezani z usposabljanjem za odpiranje novih delovnih mest in samozaposlovanja.

Davek na dodano vrednost se ne šteje med upravičene stroške.

Vrsta instrumenta:

– dotacija: sofinanciranje novih delovnih mest,

– dotacija: sofinanciranje priprave programov in izvedbe usposabljanja.

Višina odobrenih sredstev:

– do 2.000,00 EUR za novo delovno mesto,
– do 50 % ostalih upravičenih stroškov.

19. člen

Spodbujanje projektov inovacij

Namen ukrepa je spodbujanje inovativnosti, zato se sredstva namenjajo za sofinanciranje pridobitve patenta, zaščito blagovne znamke ali pridobitve patenta za krajšo dobo, izdelavo prototipa ter raziskovalne projekte, ki so namenjeni razvoju novih produktov, storitev in postopkov za gospodarsko dejavnost.

Upravičenci:

– upravičenci so samostojni podjetniki, mikro in mala podjetja, ki imajo sedež na območju občine in razpolagajo z vsaj deloma ustvarjeno novo poslovno rešitvijo oziroma želijo opraviti začetni razvoj, ki obsega pripravo raziskovalnih projektov, potrebnih da se preverijo tehnične in druge lastnosti novih tehničnih rešitev predloga inovativnih rešitev; prijavitelj za delo na prijavljenem projektu lahko zaposli oziroma najame izumitelja novosti, raziskovalca ali svetovalca.

Upravičeni stroški so:

– stroški za pridobitev patenta,
– stroški za zaščito blagovne znamke,
– materialni stroški za izdelavo prototipa,
– stroški dela osebja, ki se ukvarja izključno z raziskovalnimi aktivnostmi na prijavljenem projektu; kot upravičeni stroški se štejejo tisti stroški dela, ki bodo izkazani z izplačilom in razvidni iz podjemne pogodbe, avtorske pogodbe ali pogodbe o zaposlitvi,
– stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in z običajnim poslovanjem prijavitelja,

– stroški instrumentov in druge specializirane opreme, ki se izključno uporabljajo pri izvedbi prijavljenega projekta.

Davek na dodano vrednost se ne šteje med upravičene stroške.

Vrsta instrumenta:

– subvencija.

Višina odobrenih sredstev:

– skupna višina sredstev lahko znaša največ 50 % vrednosti upravičenih stroškov prijavljenega projekta.

20. člen

Spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij

Namen ukrepa je spodbuditi podjetja k sodelovanju na sejmih in razstavah doma ali v tujini s ciljem, da predstavijo potencialnim kupcem svoje proizvode in storitve.

Upravičenci:

– upravičenci so samostojni podjetniki, mikro in mala podjetja, ki imajo sedež dejavnosti na območju občine in se udeležijo določenega sejma ali razstave doma ali v tujini, kjer promovirajo tudi Občino Medvode.

Upravičeni stroški so:

– stroški najema, postavitve in delovanja stojnice na določenem sejmu ali razstavi, doma ali v tujini.

Davek na dodano vrednost se ne šteje med upravičene stroške.

Vrsta instrumenta:

– subvencija.

Višina odobrenih sredstev:

– višina odobrenih sredstev lahko znaša največ 50 % upravičenih stroškov.

21. člen

Spodbujanje razvoja projektov socialnega podjetništva

Namen ukrepa je spodbuditi razvoj projektov in rast socialnih podjetij, kot jih opredeljujejo predpisi s področja socialnega podjetništva ter pri tem slediti oziroma dopolnjevati nacionalno strategijo in druge dokumente s področja razvoja socialnega podjetništva.

Cilji spodbujanja razvoja socialnega podjetništva so:

- krepitev obveščenosti javnosti, izboljšanje znanja in kompetenc s področja socialnega podjetništva;
- spodbujanje usposabljanja in izobraževanja oseb, odgovornih za poslovanje socialnih podjetij;
- finančna podpora iniciativam in pilotnim projektom s področja socialnega podjetništva;
- finančna podpora zagonu novih socialnih podjetij in njihovem nadaljnjemu razvoju;
- finančna podpora prestrukturiranja običajnih podjetij v socialna podjetja.

Za namen izvedbe tega člena se vsako leto pripravi poseben razpis v skladu s sredstvi, za ta namen določenimi v veljavnem občinskem proračunu.

21.a člen

(obveščenost javnosti)

Namen ukrepa je povečati prepoznavnost socialnega podjetništva kot konvencionalnemu podjetništvu komplementarnega družbeno odgovornega področja podjetništva oziroma delovanja nepridobitnih pravnih oseb, ki so pridobile status socialnega podjetja v skladu s predpisi, ki urejajo socialno podjetništvo.

Upravičenci:

– upravičenci so osebe, ki sodijo med prikrajšane, resno prikrajšane delavce in invalide, kot jih opredeljuje Uredba Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom;
– upravičenci so tudi druge osebe, ki se zanimajo za samozaposlitev na področju socialnega podjetništva;
– v obeh primerih so upravičenci osebe, ki imajo stalno bivališče na območju Občine Medvode.

Upravičeni stroški:

– stroški izvedbe izobraževalnih seminarjev, delavnic in drugih oblik obveščanja in usposabljanja s področja socialnega podjetništva;

– stroški priprave in zagotavljanja dostopnosti informacij in učnih gradiv za samoučenje s področja socialnega podjetništva, podprtih z informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami.

Vrsta instrumenta:

– sofinanciranje udeležbe izobraževanj v skupnem trajanju od 50 do 100 izobraževalnih ur.

Višina odobrenih sredstev:

– višina odobrenih sredstev znaša najmanj 25 %, največ pa 50 % cene izobraževalne ure.

21.b člen

(usposabljanje za poslovanje)

Upravičenci:

– upravičenci so osebe, ki so odgovorne za poslovanje že ustanovljenega socialnega podjetja, ki ima sedež ali lokacijo poslovne enote na območju Občine Medvode.

Upravičeni stroški:

– stroški izvedbe specializiranega izobraževanja za osebe, ki so odgovorne za poslovanje socialnega podjetja.

Vrsta instrumenta:

– sofinanciranje udeležbe na specializiranem izobraževanju v skupnem trajanju od 50 do 100 izobraževalnih ur.

Višina odobrenih sredstev:

– višina odobrenih sredstev znaša najmanj 25 %, največ pa 50 % cene izobraževalne ure.

21.c člen

(inicitive in pilotni projekti)

Upravičenci:

– upravičenci so osebe, ki so uradni predstavniki iniciativ oziroma avtorji ali izvršni menedžerji pilotnih projektov s področja socialnega podjetništva, katerih dejavnost se bo vršila na območju Občine Medvode oziroma so vanje vključene nevladne organizacije ali socialna podjetja s sedežem ali lokacijo poslovne enote na območju Občine Medvode.

Upravičeni stroški:

– stroški za izvedbo postopkov, potrebnih za prehod od iniciative do registracije socialnega podjetja;

– stroški za izvedbo pilotnega projekta s področja socialnega podjetništva.

Vrsta instrumenta:

– delno finančno povračilo stroškov, nastalih pri pripravi vseh potrebnih aktov, oziroma izvedbi postopkov z namenom registracije socialnega podjetja;

– subvencija za izvedbo pilotnega projekta.

Višina odobrenih sredstev:

– višina delnega finančnega povračila stroškov oziroma subvencije znaša med 30 % in 50 % vrednosti.

21.d člen

(zagon in rast socialnih podjetij)

Upravičenci:

– upravičenci so nepridobitne pravne osebe, ki so pridobile status socialnega podjetja v skladu s predpisi, ki urejajo področje socialnega podjetništva, ter imajo sedež ali lokacijo poslovne enote na območju Občine Medvode.

Upravičeni stroški:

– stroški naslednjih opredmetenih osnovnih sredstev: nakup strojev in opreme, nakup zemljišč, stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ ali nakupa oziroma najema objekta;

– stroški razvoja novih produktov in storitev;

– stroški izobraževanja za pridobitev specializiranih znanj, potrebnih za zagon oziroma izvajanje proizvodne oziroma storitvene dejavnosti.

Vrsta instrumenta:

– subvencija za opredmetena osnovna sredstva iz prve alineje drugega odstavka;

– do petletna oprostitvev plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v primeru zaposlitve vsaj 10 oseb iz drugega odstavka 21.a člena;

– do petletna oprostitvev plačevanja najemnine za potrebe delovanja in razvoja socialnega podjetja v prostorih, ki so v lasti Občine Medvode;

– drugi ukrepi podpornega okolja za razvoj socialnega podjetništva, navedeni v letnem razpisu za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Občini Medvode.

Višina odobrenih sredstev:

– skupna višina subvencije za opredmetena osnovna sredstva iz prve alineje drugega odstavka tega člena lahko znaša največ 50 % upravičenih stroškov.

21.e člen

(prestrukturiranje v socialno podjetje)

Upravičenci:

– upravičenci so mikro in mala podjetja, ki imajo sedež ali lokacijo poslovne enote na območju Občine Medvode in ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa socialnega podjetja, kot jih določajo predpisi s področja socialnega podjetništva.

Upravičeni stroški:

– stroški storitev svetovanja prestrukturiranja podjetja z namenom pridobitve statusa socialnega podjetja.

Vrsta instrumenta:

– delno povračilo upravičenih stroškov svetovanja za prestrukturiranje.

Višina odobrenih sredstev:

– delno povračilo stroškov ne sme presežati 50 % vseh upravičenih stroškov.

III. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV

21. člen

Namensko porabo sredstev spremlja in preverja občinska uprava oziroma komisija, ki jo imenuje župan.

Prejemnik sredstev mora v primeru nenamenske porabe sredstev ali če je v postopku javnega razpisa navajal lažne podatke, na podlagi katerih so mu bila sredstva dodeljena, vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od dneva nakazila do dneva vračila sredstev; na naslednjem javnem razpisu pa ne more pridobiti sredstev na podlagi tega pravilnika.

IV. KONČNE DOLOČBE

22. člen

Z dnem, ko prične veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 107/03).

23. člen

Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 410-175/2012-3

Medvode, dne 19. junija 2012

Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

2096. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v upravi Občine Medvode

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10 – odl. US) in 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06) je Občinski svet Občine Medvode na 13. seji dne 19. 6. 2012 sprejel

O D L O K

o spremembi in dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v upravi Občine Medvode

1. člen

V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v upravi Občine Medvode (Uradni list RS, št. 22/95, 11/99, 40/01 in 56/06) se zadnja alineja drugega odstavka 3. člena spremeni tako, da se glasi:

»– nadzorstvo nad javnim redom in komunalno urejenostjo v okviru svojih pristojnosti.«

2. člen

Spremeni se 10.a člen tako, da se glasi:

»Inšpektorat opravlja nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti, vodi prekrškovni postopek in izdaja plačilne naloge v skladu z zakonom, opravlja okoljsko nadzorstvo, vodi predpisane evidence o izrečenih ukrepih in v zvezi s prekrškovnim postopkom.

Inšpektorat opravlja nadzor nad varnim in neoviranim cestnim prometom v naseljih, varuje ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij, skrbi za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah, varuje javno premoženje, naravno in kulturno dediščino ter vzdržuje javni red in mir.«

3. člen

Prvi odstavek 11. člena se spremeni, tako da se glasi:

»Naloge iz pristojnosti občinske uprave na področjih, ki niso naštetja v 6., 7., 8., 9., 10., 10.a in 10.b členu opravlja tista notranja organizacijska enota, v katere delovno področje spada naloga po svoji naravi.«

4. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 102-1/95-6

Medvode, dne 19. junija 2012

Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

NAKLO

2097. Odlok o rebalansu proračuna Občine Naklo za leto 2012

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in dopolnitve), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 in dopolnitve), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07 in 16/12) je Občinski svet Občine Naklo na 10. seji dne 20. 6. 2012 sprejel

O D L O K

o rebalansu proračuna Občine Naklo za leto 2012

1. člen

Proračun Občine Naklo za leto 2012 po rebalansu znaša:

KONTO	OPIS	1. rebalans 2012
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	5.476.663
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	4.183.049
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	3.641.761
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	2.782.961
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	724.100
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	134.700
706	DRUGI DAVKI	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	541.288
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	277.642
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	3.200
712	DENARNE KAZNI	15.300
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	3.000
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	242.146
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	471.377
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	118.306
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	353.071
74	TRANSFERNI PRIHODKI	822.237
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	569.907
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU	252.330
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	6.468.391
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.378.797
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	250.026
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	39.740
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.051.031
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	13.000
409	SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE	25.000
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.550.225
410	SUBVENCIJE	46.995

411		TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.027.516
412		TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM	171.457
413		DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	304.257
42		INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	3.518.195
420		NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.518.195
43		INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	21.174
431		INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	17.100
432		INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	4.074
	III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)	-991.728
		B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
75	IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	4.000
750		PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	4.000
751		PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	
44	V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0
440		DANA POSOJILA	
441		POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	
	VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)	4.000
	VII.	SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I. + IV.) – (II. + V.)	-987.728
		C. RAČUN FINANCIRANJA	
50	VIII.	ZADOLŽEVANJE (500)	326.678
500		DOMAČE ZADOLŽEVANJE	326.678
55	IX.	ODPLAČILA DOLGA (550)	82.008
550		ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	82.008
	X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VIII. – IX.)	244.670
	XI.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) – (II.+V.+IX.)	-743.058
		STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	743.058

2. člen

Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine Naklo za leto 2012 je sestavni del tega sklepa.

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2012 dalje.

Št. 410-0031/2011-03
Naklo, dne 21. junija 2012

Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.

2098. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07, 16/12) je Občinski svet Občine Naklo na 10. redni seji dne 20. 6. 2012 sprejel

S K L E P

o ukinitvi statusa javnega dobra

1. člen

S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1074/15 k.o. Duplje, ID znak 2092-1074/15-0, cesta v izmeri 58 m².

2. člen

Na zemljiščih iz 1. člena tega sklepa se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Naklo.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 711-0017/2012-2
Naklo, dne 20. junija 2012

Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.

2099. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07, 16/12) je Občinski svet Občine Naklo na 10. redni seji dne 20. 6. 2012 sprejel

S K L E P

o ukinitvi statusa javnega dobra

1. člen

S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1074/2 k.o. Duplje, ID znak 2092-1074/2-0, cesta v izmeri 21 m² in parc. št. 1074/3, k.o. Duplje, ID znak 2092-1074/3-0, cesta v izmeri 8 m².

2. člen

Na zemljiščih iz 1. člena tega sklepa se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Naklo.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 711-0012/2012-2
Naklo, dne 20. junija 2012

Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.

2100. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07, 16/12) je Občinski svet Občine Naklo na 10. redni seji dne 20. 6. 2012 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1. člen

S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemljišču parc. št. 1615/2, pot v izmeri 105 m², k.o. Podbrezje, ID znak: 2093-1615/2-0.

2. člen

Na zemljišču iz 1. člena tega sklepa se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Naklo.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 711-0011/2012-2
Naklo, dne 20. junija 2012

Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.

ODRANCI**2101. Odlok o spremembah in dopolnitvah Prostorskega reda Občine Odranci**

Na podlagi prvega odstavka 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) ter 15. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11) je Občinski svet Občine Odranci na 6. izredni seji dne 20. 6. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Prostorskega reda Občine Odranci

1. člen

(1) S tem odlokom se v skladu z Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04) in Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) sprejmejo spremembe in dopolnitve prostorskega reda Občine Odranci (v nadaljnjem besedilu: spremembe PRO Odranci).

(2) Spremembe PRO Odranci so usklajene z mnenji nosilcev urejanja prostora oziroma s predpisi z njihovih delovnih področij, kar je na podlagi 51.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, sprem. 108/09) ugotovil minister za infrastrukturo in prostor v svojem Sklepu št. 35016-1/2011/37 z dne 14. 6. 2012.

2. člen

V Odloku o prostorskem redu Občine Odranci (Uradni list RS, št. 124/07) se v 2. členu v odstavku pod zaporedno številko 1. za besedo »naselja« vejica nadomesti s piko, preostali del besedila se briše.

3. člen

Spremeni in dopolni se 3. člen, in sicer:

a) V drugi vrstici prvega odstavka se brišeta besedi »posamezne parcele« ter vejica.

b) Za četrtem odstavkom se doda nova alineja:
»– površine za turizem – BT (posebna območja)«.

4. člen

Spremeni in dopolni se 5. člen odloka in sicer:

a) V drugem odstavku se za oznako PE-1 doda »in PE-11«.

b) V tretjem odstavku se za oznako PE-2 doda »in PE-12«.

5. člen

V 7. členu odloka se v vseh točkah brišejo tabele s površinami in nadomestijo z novimi tabelami:

1) Površine namenske rabe

Podrobnejša namenska raba	Površina (m ²)
BT	1332
DC	6691
DI	8967
DK	4891
DU	1955
MP	10744
OC	5504
OV	305
P	96720
PI	132995
PK	465
PP	21317
SK	795802
SS	113836
VC	32879
ZD	24334
ZK	6476
ZS	17965
G	336625
K1	5194951
K2	115825
Skupaj	6930579

2) Površine funkcionalnih enot

Funkcionalna enota	Površina (m ²)
FE-1	1148489
FE-2	5311241
FE-3	336625
FE-4	96720
FE-5	37505
Skupaj	6930580

3) Površine prostorskih enot

Prostorska enota	Površina (m ²)
PE-1	52167
PE-2	43533
PE-3	21317
PE-4	974168
PE-5	60290
PE-6	10744
PE-7	15938
PE-8	1742749

Prostorska enota	Površina (m ²)
PE-9	91030
PE-10	3868890
PE-11	32185
PE-12	17568
Skupaj	6930579

6. člen

Spremeni in dopolni se 9. člen, in sicer:

a) Za prvim odstavkom se doda besedilo:

»Dopustna je tudi gradnja in postavitvev nezahtevnih in enostavnih objektov.«

b) Briše se celotni tretji odstavek in se nadomesti z novim, ki se glasi:

»(3) Na delih funkcionalne enote naselja, ki segajo v poplavno območje gradnja novih objektov ni dopustna. Izjemoma so dopustne gradnje in ukrepi, ki jih dopuščajo predpisi s področja voda. Pri posegih na obstoječih objektih se ne sme poslabšati obstoječa poplavna varnost. Za vsak poseg v poplavnem območju se mora predhodno pridobiti vodno soglasje.«

7. člen

Spremeni in dopolni se 10. člen odloka:

a) V prvi vrstici prvega odstavka se za besedico »rabo« briše vejica in doda besedilo:

»ter zložba kmetijskih zemljišč.«

b) Za prvim odstavkom se dodajo vrstice:

»– vodni zadrževalniki za namakanje kmetijskih zemljišč«,

c) V drugem odstavku se na koncu doda besedilo:

»Načrtuje se lahko cevovode za pitno in odpadno vodo s pripadajočimi objekti, elektroenergetske vode s pripadajočimi objekti, komunikacijske vode, plinovode, vročevode in priključke nanje, posege za začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, začasne objekte, rekonstrukcije lokalnih cest, enostavne in nezahtevne kmetijsko – gozdarske pomožne objekte ter ograje in opore za trajne nasade in opore za mreže proti toči«.

8. člen

V 11. členu se doda novi odstavek, ki se glasi:

»(3) V varovalnem pasu državnih cest so posegi možni le ob predhodnem soglasju upravljavca. Novi posegi ob državnih cestah se načrtujejo ob upoštevanju obstoječe in predvidene obremenitve neposrednega okolja ob prometnicah. Upravljavec državne ceste ne zagotavlja dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za načrtovana območja ob državnih cestah.«

9. člen

V šestem odstavku 13. člena se popravi navedba člena: namesto 41 se vpiše 45.

10. člen

Dopolni se 15. člen odloka, in sicer:

a) Na koncu drugega odstavka se doda besedilo: »Pri graditvi novih stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1000 m² in pri rekonstrukciji stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1000 m² in se zamenjuje sistem oskrbe z energijo, je treba v sklopu projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja izdelati študijo izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo.«

b) Za prvim stavkom drugega odstavka se zbríše pika in doda besedilo: »oziroma v območju z najnižjim projektnim pospeškom tal, to je 0.100 [g]«.

11. člen

Pred 17. členom se v naslovu poglavja 2.2. Merila in pogoji za urejanje prostora v prostorski enoti PE-1, za PE-1 doda: »in PE-11«, številka 2.2. se spremeni v 2.1.

12. člen

Dopolni se 18. člen odloka:

a) Za prvim odstavkom se doda besedilo:

»Velikost proizvodne hale in ostalih objektov, ki se bodo gradili v 2. fazi v enoti urejanja PE 11 je razvidna iz grafičnih prikazov. Višina nove hale in ostalih objektov se prilagodi višini obstoječih objektov.«

b) V šestem odstavku se briše zadnji stavek in doda besedilo:

»Izven gradbene linije se k proizvodnim halam lahko prizidajo skladišča, proizvodni prostori in upravni prostori. Na celotnem območju enot urejanja PE 1 in PE 11 se lahko gradijo tudi infrastrukturni in okoljski objekti (bazeni za meteorno vodo, ponikovalnice itd).«

13. člen

V 20. členu se doda novi odstavek, ki se glasi:

»(2) Za načrtovane ureditve v prostorskih enotah PE 1 in PE 11 se lahko izdelata občinski podrobni prostorski načrt.«

14. člen

Pred 21. členom se v naslovu poglavja 2.2. Merila in pogoji za urejanje prostora v prostorski enoti PE-2, za PE-2 doda: »in PE-12«.

15. člen

Spremeni in dopolni se 21. člen odloka, in sicer se za prvim stavkom prvega odstavka briše pika, doda se besedilo:

»ter povečanje čistilne naprave do 5000 enot.«

16. člen

V 24. členu se doda novi odstavek, ki se glasi:

»(5) Za načrtovane ureditve v prostorskih enotah PE 2 in PE 12 se lahko izdelata občinski podrobni prostorski načrt.«

17. člen

V 29. členu se v točki (1) v drugem stavku briše besedilo: »ki je označena s šifro SK.«

18. člen

Spremeni se 30. člen odloka, in sicer:

a) Briše se točka (6) in se nadomesti z besedilom:

»Strehe na stanovanjskih in pripadajočih gospodarskih objektih in pritklinah, na objektih družbene infrastrukture in na poslovnih objektih so praviloma enakostranične dvokapnice poljubnih naklonov, lahko pa so tudi ravne.«

b) V točki (10) se na koncu doda besedilo:

»Odmiki od parcelnih mej so lahko manjši od 1,5 m s soglasjem sosedov.«

19. člen

V 32. členu se v prvem odstavku za besedo »hrupom« namesto vejice postavi pika, ostali del besedila se briše.

20. člen

Dopolni se 37. Člen, in sicer se v točka (3) preimenuje v (2). V tej točki se v peti vrstici doda: »vključno z telekomunikacijsko infrastrukturo (bazne postaje)«.

21. člen

Spremeni in dopolni se 41. člen odloka:

a) Briše se prvi odstavek in se nadomesti z besedilom:

»Območje gramoznice je poleg osnovne kmetijske rabe na kmetijskih zemljiščih namenjeno za turistične in rekreacijske dejavnosti.«

b) Na koncu drugega odstavka se doda besedilo: »Pomožni objekti so: pomožni infrastrukturni objekti (niskonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje s pripadajočimi objekti, cevovodi za pitno in odpadno vodo s pripadajočimi objekti, komunikacijski vodi), kmečka lopa (površino največ 30 m² in višino najvišje točke največ 5 m) in čebeljak (površina do 20 m², višina do 3 m). Možne so še začasne ureditve za po-

trebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter vodnogospodarske ureditve za vzdrževanje vodnih površin in vodnega režima.«

22. člen

Spremeni in dopolni se 44. člen, in sicer se pred prvim odstavkom doda številka (1) ter doda nov odstavek, ki se glasi:

»(2) Za območje podrobnejše namenske rabe SK, ki je območje kmetije v odprtem območju kmetijskih zemljišč v prostorski enoti PE 8 je dopustna gradnja hleva za živino in pripadajočih gospodarskih objektov (skedenj za mehanizacijo, senik in drugo) ter priključkov na javno gospodarsko infrastrukturo. Gradnja stanovanjskih objektov ni dopustna.«

23. člen

V 53. členu se v zadnji alineji 2. točke korigira navedba uradnega lista, in sicer se vpiše: »Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1 in 9/11«.

24. člen

Dopolni se 54. člen, in sicer se v drugem odstavku doda besedilo:

»Poleg tehničnih ukrepov (protipožarne ločitve za preprečitve širjenja požara na sosednje objekte, pogoje za varen umik ljudi, živali in premoženja, neovirane in varne dovoze, dostope ter delovne površine za intervencijska vozila) se zagotovi tudi vire požarne vode iz hidrantnega omrežja, ki mora imeti ustrezne pretoke in ustrezen tlak vode v omrežju. Na območjih, kjer ni hidrantnega omrežja in na območjih, kjer ni možno zagotoviti ustreznih pretokov, se požarna voda zagotavlja iz požarnih vodnjakov in požarnih bazenov.«

25. člen

Spremenijo in dopolnijo se grafični prikazi Prostorskega reda:

Osnovna in podrobnejša namenska raba površin
Členitev območja občine na funkcionalne enote
Členitev območja občine na prostorske enote
Območja posebnih režimov
Gospodarska javna infrastruktura
Dodajo se prikazi razširjene gospodarske cone.

26. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 80-6IZ/2012
Odranci, dne 20. junija 2012

Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.

2102. Odlok o spremembah in dopolnitvah Strategije prostorskega razvoja Občine Odranci

Na podlagi prvega odstavka 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) ter 15. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11) je Občinski svet Občine Odranci na 6. izredni seji dne 20. 6. 2012 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Strategije prostorskega razvoja Občine Odranci

1. člen

(1) S tem odlokom se v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) in

Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) sprejmejo spremembe in dopolnitve Strategije prostorskega razvoja Občine Odranci (v nadaljnjem besedilu: spremembe SPRO Odranci).

(2) Spremembe SPRO Odranci so usklajene z mnenji nosilcev urejanja prostora oziroma s predpisi z njihovih delovnih področij, kar je na podlagi 51.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, sprem. 108/09) ugotovil minister za infrastrukturo in prostor v svojem Sklepu št. 35016-1/2011/37 z dne 14. 6. 2012.

2. člen

V Odloku o strategiji prostorskega razvoja Občine Odranci (Uradni list RS, št. 124/07) se dopolni 20. člen, in sicer:

a) V petem odstavku se na koncu besedila doda: »Območje občine je v območju 6. stopnje potresne varnosti oziroma v območju z najnižjim projektnim pospeškom tal, to je 0.100 [g], kar je treba upoštevati pri gradnji zahtevnejših objektov in pri izvedbi ostalih posegov«.

b) Doda nova točka (6), ki se glasi:

»Za potrebe v primeru množičnih nesreč in vojne ima občina definirano zemljišče za ruševine v obrtno-industrijski coni v naselju Odranci. Posebnih območij za množične pokope občina ne definira, saj krajevno pokopališče zagotavlja dovolj prostora v primeru potrebe po množičnih pokopih. Tudi območje za pokop kadavrov v občini ni, v primeru večjega pomora živali se določi zbirno mesto v gospodarski coni v naselju Odranci, od koder se jih odvaža na farmo Nemščak (oddaljenost cca 8 km). Prostori za zbiranje ljudi in namestitvev v primeru nesreče so v Osnovni šoli v Odrancih.«

c) Doda se nova točka (7), ki se glasi:

»V Občini Odranci ne obstaja nevarnost visoke podtalnice.«

3. člen

Dopolnijo se grafični prikazi SPRO Odranci, in sicer se doda karta z naslovom:

»Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami«.

4. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 80-6IZ/2012
Odranci, dne 20. junija 2012

Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.

PIVKA

2103. Sklep o imenovanju predsednika Občinske volilne komisije Občine Pivka

Na podlagi 13. in 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 UPB in 45/08), 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Pivka na redni 13. seji dne 21. 6. 2012 sprejel naslednji

SKLEP

1. Za namestnika predsednika Občinske volilne komisije Občine Pivka se imenuje:

Darja Morelj, rojena 26. 1. 1976, Gornja Košana 7, Košana.

2. Mandat člana traja do zaključka mandata Občinske volilne komisije.

3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 9000-13/2012
Pivka, dne 21. junija 2012

Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj i.r.

POLZELA

2104. Sklep o znižanju cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Polzela – OE Vrtec Polzela

Na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08 in 36/10) in 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 90/07) je Občinski svet Občine Polzela na 12. redni seji dne 18. 6. 2012 sprejel

SKLEP

o znižanju cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Polzela – OE Vrtec Polzela

I.

Cene programov v Osnovni šoli Polzela – OE Vrtec Polzela se s 1. 7. 2012 znižajo, kot izhaja iz tabele:

Program vrtca	Veljavna cena	Znižanje	Nova cena od 1. 7. 2012 dalje
1. dnevni program (6–9 ur, vsi obroki prehrane) za otroke v oddelkih prvega starostnega obdobja	420,77 EUR	3 %	408,15 EUR
2. dnevni program (6–9 ur, vsi obroki prehrane) za otroke v oddelkih drugega starostnega obdobja	339,97 EUR	5 %	322,97 EUR

II.

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 2012 dalje.

Št. 032-5/2012-18
Polzela, dne 18. junija 2012

Župan
Občine Polzela
Jože Kužnik i.r.

RADEČE

2105. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Radeče

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10,

43/11 – ZKZ-C), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1, 110/09) je Občinski svet Občine Radeče na 14. redni seji dne 19. 6. 2012 sprejel

ODLOK

o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Radeče

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen

(predmet odloka)

(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja in podlage za odmero komunalnega prispevka, ki so določene v programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Radeče (v nadaljevanju: program opremljanja) in je na vpogled na sedežu Občine Radeče (v nadaljnjem besedilu: Občina).

(2) Program opremljanja vsebuje naslednje podlage za odmero komunalnega prispevka:

- obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme,
- skupne in obračunske stroške po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih,
- preračun obračunskih stroškov na m² parcele in na m² neto tlorisne površine objekta po posameznih vrstah opreme in obračunskih območjih in
- podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka,

ki so razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine, faktor dejavnosti, olajšave in oprostitev za določene kategorije objektov ter način plačila komunalnega prispevka.

2. člen

(predmet komunalnega prispevka)

Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni in obstoječi objekti na območju Občine Radeče, ki bodo povečevali neto tlorisno površino ali spreminjali namembnost oziroma se bodo prvič opremljali z vodovodnim omrežjem, fekalnim kanalizacijskim omrežjem, omrežjem cest oziroma se bo zanje izvajala obvezna gospodarska javna služba zbiranja, odvoza in deponiranja komunalnih odpadkov.

II. MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

3. člen

(pomen pojmov in kratic)

(1) V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:

a) Komunalna oprema so:

- objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja in
- objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.

b) Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanca ali zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača Občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme. Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.

c) Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.

d) Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev

zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive zavezanec.

e) Za parcelo po tem odloku se šteje zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt oziroma je objekt že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo po tem odloku se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.

f) Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po SIST ISO 9836. Kot vsota neto tlorisnih površin na obračunskem območju se štejejo neto tlorisne površine vseh obstoječih objektov ter dopustne neto tlorisne površine na še nezazidanih parcelah. Te se za predvidene objekte izračunajo na podlagi prostorskega akta občine.

g) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.

(2) V tem odloku uporabljene kratice imajo naslednji pomen:

KP _{ij}	znesek komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju
A _{parcela}	površina parcele
A _{tlorisna}	neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836
D _p	delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
D _t	delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka
K _{dejavnost}	faktor dejavnosti
C _{p_{ij}}	obračunski stroški, preračunani na m ² parcele na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme
C _{t_{ij}}	obračunski stroški, preračunani na m ² neto tlorisne površine objekta na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne infrastrukture
i	posamezna vrsta komunalne opreme
j	posamezno obračunsko območje

4. člen

(obračunsko območje)

(1) Območja opremljanja s posamezno komunalno opremo so prikazana v kartografskem delu programa opremljanja.

– Obračunska območja za vodovodno omrežje so prikazana na karti 1: Vodovod – pregledna karta obračunskih območij;

– Obračunska območja za kanalizacijsko omrežje so prikazana na karti 2: Kanalizacija – pregledna karta obračunskih območij;

– Obračunska območja za cestno omrežje so prikazana na karti 3: Ceste – pregledna karta obračunskih območij.

– Obračunsko območje za službo ravnanja z odpadki je prikazano na karti 4: Ravnanje z odpadki – pregledna karta obračunskega območja.

(2) Obračunska območja posamezne komunalne opreme, navedena v alinejah od 1 do 4, so podrobneje prikazana na kartah, ki so sestavni del kartografskega dela programa opremljanja. Kartografski del programa opremljanja je na vpogledu na Občini, v Uradnem listu Republike Slovenije pa se ne objavi.

(3) Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno, da objekt, ki je predmet odmere, nima možnosti priključka na posamezno komunalno opremo, ki je s programom opremljanja določena za območje, na katerem objekt leži, ali le-te ni mogoče uporabljati, se komunalni prispevek odmeri glede na dejansko opremljenost objekta s komunalno opremo.

(4) Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno, da objekt, ki je predmet odmere, ima možnost priključevanja na posamezno komunalno opremo, ki pa s programom zanj ni določena, se komunalni prispevek odmeri glede na dejansko opremljenost objekta s komunalno opremo.

5. člen

(merila za odmero komunalnega prispevka)

Komunalni prispevek se odmeri z upoštevanjem naslednjih meril:

- površina stavbnega zemljišča,
- neto tlorisna površina objekta,
- opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo,
- namembnost objekta in
- izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.

6. člen

(dejanska opremljenost objekta s komunalno opremo)

Če pristojni organ Občine ne odloči drugače, velja:

(1) Vsak obstoječi ali predvideni objekt za katerega se lahko odmeri komunalni prispevek je opremljen s cestnim omrežjem. Izjema so primeri, ko mora investitor za pridobitev gradbenega dovoljenja zgraditi ali izboljšati del javnega cestnega omrežja, kar se šteje, kot da objekt ni opremljen s cestnim omrežjem.

(2) Vsak obstoječi ali predvideni objekt je opremljen s kanalizacijskim in/ali vodovodnim omrežjem, če je iz projektnih pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja to nedvoumno razvidno oziroma če upravljavec posameznega voda izda soglasje za priklop na omrežje. Če mora zavezanec za priklop svojega objekta zgraditi ali izboljšati del javnega kanalizacijskega in/ali vodovodnega omrežja, objekt ni opremljen s kanalizacijskim in/ali vodovodnim omrežjem.

(3) Za izboljšanje javnega omrežja se štejejo vsa dela, ki jih je treba izvesti na javnem vodovodnem, kanalizacijskem ali cestnem omrežju na zahtevo upravljalca z namenom omogočitve priključitve objekta na obstoječe omrežje. Za izboljšanje se ne štejejo dela na individualnem priključku objekta.

(4) S službo zbiranja, odvoza in deponiranja komunalnih odpadkov so opremljeni vsi objekti na območju občine.

7. člen

(razmerje med deležem parcele in neto tlorisne površine objekta)

Razmerje med deležem parcele (D_p) in deležem neto tlorisne površine objekta (D_t) je na celotnem območju opremljanja enako in znaša D_p = 0,3 ter D_t = 0,7.

8. člen

(faktor dejavnosti)

Faktor dejavnosti se skladno s Pravilnikom o merilih za odmero komunalnega prispevka določi za vso komunalno opremo, ki jo določa ta odlok in se določi po naslednjih kriterijih:

Preglednica 1: Določitev faktorjev dejavnosti glede na vrsto objekta

Vrsta objekta	K _{dejavnosti}	Oznaka v klasifikaciji objektov CC-SI
Enostanovanjske stavbe		111
– enostanovanjske stavbe	1,00	11100
Večstanovanjske stavbe		112
– dvostanovanjske stavbe	1,15	11210
– tri- in večstanovanjske stavbe	1,30	11221
– stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji	0,70	11222

Vrsta objekta	K _{dejavnosti}	Oznaka v klasifikaciji objektov CC-SI
Stanovanjske stavbe za posebne namene		113
– stanovanjske stavbe za posebne namene	0,70	11300
Gostinske stavbe		121
– hotelske in podobne gostinske stavbe	1,30	12111
– gostilne, restavracije in točilnice	1,30	12112
– druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev	1,30	12120
Upravne in pisarniške stavbe		122
– stavbe javne uprave	1,30	12201
– stavbe bank, pošt, zavarovalnic	1,30	12202
– druge upravne in pisarniške stavbe	1,30	12203
Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti		123
– trgovske stavbe	1,30	12301
– sejemske dvorane, razstavišča	1,30	12302
– bencinski servisi	1,30	12303
– stavbe za druge storitvene dejavnosti	1,30	12304
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij		124
– postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi povezane stavbe	1,20	12410
– garažne stavbe	1,30	12420
Industrijske stavbe in skladišča		125
– industrijske stavbe	1,00	12510
– rezervoarji, silosi in skladišča	1,10	12520
Stavbe splošnega družbenega pomena		126
– stavbe za kulturo in razvedrilo	0,70	12610
– muzeji in knjižnice	0,70	12620
– stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo	0,70	12630
– stavbe za zdravstvo	0,70	12640
– športne dvorane	0,70	12650
Druge nestanovanjske stavbe		127
– stavbe za rastlinsko pridelavo	0,70	12711
– stavbe za rejo živali	0,70	12712
– stavbe za spravilo pridelka	0,70	12713
– druge nestanovanjske kmetijske stavbe	0,70	12714
– stavbe za opravljanje verskih obredov	0,70	12721
– pokopališke stavbe in spremljajoči objekti	0,70	12722
– kulturni spomeniki	0,70	12730
– druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje	0,70	12740

Za vse stavbe, ki po klasifikaciji ne sodijo v nobeno od v tabeli navedenih postavk velja, da je faktor dejavnosti 1,00.

9. člen

(skupni in obračunski stroški)

Prikaz skupnih in obračunskih stroškov komunalne opreme.

Preglednica 2: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov

Komunalna oprema	Obračunsko območje	Skupni stroški v EUR	Obračunski stroški v EUR
1. Vodovodno omrežje	VOD	10.723.100	2.043.002
2. Kanalizacijsko omrežje	KAN	6.325.185	2.524.035
3. Cestno omrežje	CES	20.389.170	8.620.554
4. Ravnanje z odpadki	ODP	206.028	206.028

10. člen

(stroški opremljanja m² parcele (C_p) in neto tlorisne površine objekta (C_t) s posamezno komunalno opremo)

Stroški opremljanja m² parcele in neto tlorisne površine objektov se obračunajo z upoštevanjem preglednice 3, pri čemer se za določitev posameznega območja opremljanja s posamezno komunalno opremo upošteva grafična priloga k programu opremljanja in določila 6. člena tega odloka.

Preglednica 3: Določitev C_p in C_t za posamezno komunalno opremo

Postavka	Obračunsko območje	C _p (v EUR/m ²)	C _t (v EUR/m ²)
1. Vodovodno omrežje	VOD	1,031	3,284
2. Kanalizacijsko omrežje	KAN	2,639	6,627
3. Cestno omrežje	CES	3,211	11,815
4. Ravnanje z odpadki	ODP	0,077	0,282

11. člen

(indeksiranje stroškov opremljanja)

Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju (Cp) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju (Ct) se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo indeksa, ki ga predpisuje uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč. Indeksiranje se izvede za čas od dne uveljavitve tega odloka do dne izdaje odločbe.

III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA

12. člen

(izračun komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se izračuna na naslednji način:

$$KP_{ij} = (A_{\text{parcels}} \times C_{p_{ij}} \times D_p) + (K_{\text{dejavnost}} \times A_{\text{tlorisna}} \times C_{t_{ij}} \times D_t)$$

(2) Površina parcele se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, za ostale objekte pa iz veljavnih prostorskih aktov Občine Radeče. Za parcelo se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.

(3) V primerih, ko parcele objekta ni mogoče določiti na način, določen s prejšnjim odstavkom ali kadar je več objektov na eni parceli ali kadar parcele zaradi drugih razlogov ni moč določiti, se parcela za odmero komunalnega prispevka določi kot stavbišče objekta, ki se pomnoži s faktorjem 1,5. Na območjih, ki se urejajo s prostorskimi izvedbenimi akti (zazidalnim načrtom, lokacijskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom) se parcela za odmero komunalnega prispevka določi skladno z grafičnim delom prostorskega akta.

(4) Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(5) Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče pridobiti na način iz prejšnjega odstavka, se le-tega pridobi iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije.

(6) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.

13. člen

(posebni primeri obračuna komunalnega prispevka)

(1) V primeru spremembe namembnosti oziroma vrste obstoječega objekta, gradnje novega objekta na mestu prej odstranjenega obstoječega objekta, spremembe obstoječega objekta (nadzidave, dozidave, rekonstrukcije ipd.) se za izračun komunalnega prispevka upošteva razliko med novim in starim stanjem objekta. Kolikor je vrednost pozitivna, se za objekt obračuna komunalni prispevek, v nasprotnem primeru pa se izda odločba z navedbo, da je komunalni prispevek že poravnal.

Odmera komunalnega prispevka se izvrši po naslednji formuli:

$$KP_i = KP_{\text{novostanje objekta}} - KP_{\text{starostanje objekta}}$$

(2) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna enako kot za novogradnjo.

(3) Komunalni prispevek za novozgrajeno komunalno opremo se lahko na območju, kjer je bila taka investicija izvedena oziroma se izvaja, odmeri na podlagi posebej samo za to komunalno opremo, samo za to območje sprejetega posebnega programa opremljanja oziroma na njem temelječega odloka, ki opredeljuje skupne in obračunske stroške ter ostale za odmero potrebne parametre.

14. člen

(izračun celotnega komunalnega prispevka)

Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:

$$KP = \sum KP_i$$

Zgornje oznake pomenijo:

KP celotni izračunani komunalni prispevek,

KP_i komunalni prispevek, izračunan za posamezno vrsto komunalne opreme

IV. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

15. člen

(odmera komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek odmeri pristojni organ Občine z odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.

(2) Kadar se komunalni prispevek odmerja za potrebe gradnje, ga odmeri pristojni organ občinske uprave z odločbo na zahtevo zavezanca ali ko od upravne enote v zavezančevem imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja. V tem primeru mora biti k vlogi priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je potreben za odmero komunalnega prispevka.

(3) Komunalni prispevek se odmerja po uradni dolžnosti v primeru izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča.

16. člen

(rok za izdajo odločbe)

(1) Rok za izdajo odločbe je 15 dni po prejemu popolne vloge, razen v primerih, o katerih na podlagi tretjega odstavka 20. člena tega odloka odloča občinski svet. V tem primeru je rok za izdajo odločbe 15 dni po seji občinskega sveta. O izdani odločbi občina obvesti tudi upravno enoto. Če o odmeri komunalnega prispevka ni odločeno v predhodno opredeljenem roku, plačilo komunalnega prispevka ni pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ne glede na navedeno mora biti plačilo komunalnega prispevka izvršeno v roku, opredeljenem v odločbi.

(2) Zoper odločbo o odmeri komunalnega prispevka je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan.

17. člen

(pogodbena razmerja med investitorjem in Občino)

(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od Občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo. S pogodbo se določi tudi rok za priključitev objekta na komunalno opremo.

(2) Če se Občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju v skladu z 78. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO/09 – ZPNačrt-A), v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh pogodbenih strank.

18. člen

(plačilo komunalnega prispevka)

(1) Zavezanec, kateremu je bil komunalni prispevek odmerjen zaradi objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost, plača komunalni prispevek v enkratnem znesku v roku 15 dni po pravnomočnosti odločbe, razen če ni med Občino in zavezancem sklenjena pogodba o medsebojnih razmerjih, v kateri je navedeno drugače. V tem primeru se podrobnosti glede plačila navedejo na odločbi.

(2) Zavezanec, kateremu je bil komunalni prispevek odmerjen zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo, plača komunalni prispevek v enkratnem znesku ali v največ šestih obrokih. Število obrovov plačil se na vlogo zavezanca določi v odmerni odločbi, pri čemer rok plačila ne sme biti daljši od dveh let od izdaje odmerne odločbe.

(3) Če je zavezanec plačal komunalni prispevek, pri pristojnem organu upravne enote pa ne vložiti zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja ali mu gradbeno dovoljenje ni izdano oziroma je prenehalo veljati, je upravičen do brezobrestnega vračila komunalnega prispevka. Vračilo plačanega komunalnega prispevka se na vlogo zavezanca opravi v roku 30 dni po prejemu obvestila o neizdanem gradbenem dovoljenju.

19. člen

(stroški priključevanja)

Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti. Stroški izvedbe priključka niso predmet odmere komunalnega prispevka in v celoti bremenijo investitorja.

V. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

20. člen

(oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.

(2) Plačilo komunalnega prispevka se lahko delno ali v celoti oprosti za gradnjo posameznih vrst nestanovanjskih stavb po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov, če gre za objekt v splošnem javnem interesu in če tako na predlog župana odloči občinski svet. V tem primeru mora Občina oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

21. člen

(obravnava že prejetih vlog za odmero komunalnega prispevka)

Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred veljavnostjo tega odloka, se končajo po do tedaj veljavnih predpisih.

22. člen

(prenehanje uporabe)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Sklep o izračunu komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 39/00).

23. člen

(začetek veljavnosti)

Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Radeče začne petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 354-12/2012

Radeče, dne 19. junija 2012

Županja
Občine Radeče
Rafaela Pintarič l.r.

2106. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Radeče

Na podlagi šestega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1, Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US: U-I-98/04 in 17/08) in 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1 in 110/09) je Občinski svet Občine Radeče na 14. redni seji dne 19. 6. 2012 sprejel

O D L O K

o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Radeče

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen

Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih Občina Radeče prejme kot del koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo na podlagi predpisov, ki urejajo področje divjadi in lovstva.

2. člen

Z divjadjo upravlja Republika Slovenija. Trajnostno gospodarjenje z divjadjo lahko Republika Slovenija prenese na usposobljeno pravno osebo.

II. NAMENSKA PORABA SREDSTEV

3. člen

Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v Občini Radeče. Ti ukrepi so:

a) Biomeliorativni ukrepi:

– ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, logov,
– izdelava in vzdrževanje vodnih habitatov (kaluža, mlaka, mokrišče, večjega vodnega vira ipd.),

– vzdrževanje pasišč,

– vzdrževanje remiz za malo divjad,

– vzdrževanje gozdnega roba,

– nakup in sadnja ter zaščita avtohtonih rastišču primernih plodonosnih grmovnih in drevesnih vrst,

– krmljenje divjadi, vzdrževanje krmnih in pridelovalnih njiv.

b) Biotehnični ukrep:

– izdelava, postavitve in vzdrževanje gnezdilnic, solnic, umetnih dupel in prež.

c) Ostali ukrepi:

– čistilna akcija občine,

– čiščenje divjih odlagališč.

4. člen

(1) Upravičenci, do sredstev za izvajanje ukrepov iz prejšnjega člena tega odloka, so lovske družine – koncesionarji, ki imajo podpisano koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji za lovišče, ki leži na območju Občine Radeče.

(2) Višina sredstev, ki pripada posameznemu upravičencu, je enaka sorazmernemu delu vplačane koncesijske dajatve v proračun Občine Radeče.

5. člen

Sredstva se lahko porabijo v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje javnega naročanja na podlagi letnega programa porabe sredstev, ki je vključen v proračun Občine Radeče. Neporabljena sredstva se prenesejo kot namenski prihodki v proračun naslednjega leta.

III. NADZOR NAD NAMENSKO PORABO SREDSTEV

6. člen

Namensko porabo sredstev sprti spremlja in preverja za gospodarstvo pristojen organ občinske uprave Občine Radeče.

IV. KONČNA DOLOČBA

7. člen

Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Radeče se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.

Št. 341-1/2012

Radeče, dne 19. junija 2012

Županja
Občine Radeče
Rafaela Pintarič l.r.

RAZKRIŽJE

2107. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 2011

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 78/09, 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (ZJF – UPB4) (Uradni list RS, št. 11/11) ter 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01 in 38/04) je Občinski svet Občine Razkrižje na 10. redni seji dne 19. 6. 2012 sprejel

O D L O K

o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 2011

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Razkrižje za leto 2011.

2. člen

Zaključni račun proračuna se določi v naslednjih zneskih:

v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
Skupina/Podskupina kontov	
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)	1.481.966,07
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	1.026.020,86
70 DAVČNI PRIHODKI	838.439,61
700 Davki na dohodek in dobiček	782.310,00
703 Davki na premoženje	31.105,02
704 Domači davki na blago in storitve	24.765,87
706 Drugi davki	258,72
71 NEDAČNI PRIHODKI	187.581,25
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	36.488,98
711 Takse in pristojbine	392,71
712 Globe in druge denarne kazni	246,73
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	7.381,67
714 Drugi nedavčni prihodki	143.071,16
72 KAPITALSKI PRIHODKI	971,00
720 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in prostorov	971,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI	454.974,21
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	164.220,75
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sred. prorač EU	290.753,46
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	1.191.483,37
40 TEKOČI ODHODKI	313.325,65
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	128.319,27
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	21.252,17
402 Izdatki za blago in storitve	137.042,57
403 Plačila domačih obresti	11.614,18
409 Rezerve	15.097,46
41 TEKOČI TRANSFERI	459.953,52
410 Subvencije	1.298,62
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	259.314,85
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	26.057,46
413 Drugi tekoči domači transferi	173.282,59
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	400.349,70
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	400.349,70
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	17.854,50
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	17.854,50
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)	290.482,70
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
750 Prejeta vračila danih posojil	
751 Prodaja kapitalskih deležev	
752 Kupnine iz naslova privatizacije	
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
440 Dana posojila	
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0
C. RAČUN FINANCIRANJA	
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	40.000,00
50 ZADOLŽEVANJE	40.000,00
500 Domače zadolževanje	40.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	282.642,00
55 ODPLAČILO DOLGA (550)	282.642,00
550 Odplačila domačega dolga	282.642,00
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-VIII.)	47.840,70
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-242.642,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-290.482,70
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2010	6.210,00

3. člen

Denarna sredstva, ki so ostala neporabljena na računih proračuna v letu 2011, se uporabijo za financiranje izdatkov prihodnjega leta.

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0065/2012-1

Razkrižje, dne 19. junija 2012

Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.

2108. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2012

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B), ter 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01 in 38/04) je Občinski svet Občine Razkrižje na 10. redni seji dne 19. 6. 2012 sprejel

O D L O K**o spremembah Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2012**

1. člen

Spremeni se 15. člen Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2012 (Uradni list RS, št. 28/12) tako, da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina lahko zadolži.

O zadolžitvi odloča občinski svet občine. Pogodbo o zadolževanju podpiše župan ob predhodnem soglasju Ministrstva za finance RS in je sestavni del pogodbe.

O dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, odloča občinski svet.«

2. člen

Spremeni se prvi odstavek 16. člena Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2012 (Uradni list RS, št. 28/12) tako, da se glasi:

»Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se v letu 2012 smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O soglasju odloča občinski svet.«

3. člen

Vsa druga določila Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2012 ostanejo nespremenjena.

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0007-0036/2012-3

Razkrižje, dne 19. junija 2012

Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.

ŠENTRUPERT**2109. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Energetika Šentrupert d.o.o.**

Na podlagi 25., 26. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 in 38/10, 57/11 – v nadaljevanju: »ZGJS«), 19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07) ter v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popr., 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTF1, 10/08, 68/08, 42/09, 33/11) in 19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07, 102/09) je Občinski svet Občine Šentrupert na 15. redni seji dne 21. 6. 2012 sprejel

O D L O K**o ustanovitvi Javnega podjetja Energetika Šentrupert d.o.o.**

I. TEMELJNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom Občina Šentrupert ustanavlja Javno podjetje Energetika Šentrupert d.o.o., ki opravlja dejavnosti iz tega akta kot izbirno gospodarsko javno službo.

Ta odlok je istočasno tudi akt o ustanovitvi Javnega podjetja Energetika Šentrupert d.o.o.

II. FIRMA IN SEDEŽ

2. člen

Firma družbe je: Javno podjetje Energetika Šentrupert d.o.o.

Skrajšana firma družbe je: Energetika Šentrupert d.o.o.
Sedež družbe je: Šentrupert 33, Šentrupert.

III. DEJAVNOST PODJETJA

3. člen

Družba izvaja naslednjo izbirno gospodarsko javno službo:
– proizvodnja toplote za daljinsko ogrevanje in dobava toplote.

Družba lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki ne pomenijo opravljanja gospodarskih javnih služb, so pa pomembne za njeno poslovanje in opravljanje gospodarskih javnih služb ter zagotavljajo boljše izkoriščenost osnovnih sredstev in večjo produktivnost zaposlenih delavcev.

Soglasje za opravljanje teh dejavnosti poda župan. Opravljanje teh dejavnosti mora zagotoviti profit. Za te dejavnosti je potrebno ločeno spremljati in ugotavljati stroške in ekonomske učinke. Pozitivni rezultat iz opravljanja teh dejavnosti se namenijo opravljanju dejavnosti javne službe.

Družba je dolžna skladno z veljavno klasifikacijo dejavnosti v statutu družbe natančno opredeliti svoje dejavnosti.

IV. OSNOVNI KAPITAL DRUŽBE IN OSNOVNI VLOŽEK DRUŽBENICE

4. člen

Osnovni kapital družbe znaša 7.500,00 €. Ta osnovni kapital zagotavlja s svojim osnovnim vložkom Občina Šentrupert.

Na temelju vložnega osnovnega vložka obstaja en sam poslovni delež, ki ga v višini 100 % poseduje edini ustanovitelj.

Občina Šentrupert lahko kot edina družbenica družbe odloči, da poveča osnovni kapital družbe z dodatnim vložkom ali z vključitvijo novih družbenikov.

V. ODGOVORNOSTI ZA OBVEZNOSTI DRUŽBE

5. člen

Družba odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.

Premoženje družbe je v pravnem prometu.

VI. INVESTICIJE V JAVNO KOMUNALNO INFRASTRUKTURO

6. člen

Občina Šentrupert se zavezuje predati družbi v najem, posest in uporabo sredstva javne komunalne infrastrukture, to je objekte, naprave in omrežja za proizvodnjo toplote za daljinsko ogrevanje in dobavo toplote, s katerimi razpolaga.

Družba mora javno infrastrukturo vzdrževati in uporabljati kot dober gospodar za potrebe izvajanja javne službe.

Pravice, obveznosti in odgovornosti v zvezi z najemom in uporabo sredstev javne infrastrukture se uredijo s posebno pogodbo.

Najemnina za uporabo javne infrastrukture je namenski prihodek občine in se bo namensko uporabljala za investicije in investicijska vzdrževalna dela na javni infrastrukturi iz prvega odstavka tega člena.

Sredstva za redno in občasno vzdrževanje javne infrastrukture se pokrivajo iz prihodka, doseženega z izvajanjem storitev javne službe.

7. člen

Na podlagi tega odloka se družbi podeljuje javno pooblastilo, da v okviru izvajanja javne službe opravlja naslednje naloge:

- vodenje in vzdrževanje katastra javne infrastrukture v skladu s predpisi,
- vodenje operativnih evidenc v zvezi z javno infrastrukturo v skladu s predpisi,
- vzdrževanje (redno in občasno) infrastrukture,
- vodenje obnovitvenih in razširitvenih investicij v javno infrastrukturo, ki se sestoji iz:
 - načrtovanja razvoja javne infrastrukture,
 - priprave investicijske dokumentacije oziroma načrtov,
 - izvajanje javnih naročil,
 - izvajanje investicijskih del,
 - nadziranje investicij.

Družba mora poleg zgoraj navedenih nalog v zvezi z izvajanjem javne službe tudi zagotoviti:

- vodenje evidenc o opravljenem vzdrževanju,
- svetovanje v zvezi z razvojem javne infrastrukture,
- poročanje o stanju javne infrastrukture.

Pravice, obveznosti in odgovornosti v zvezi z javnim pooblastilom in nalogami iz tega člena se podrobneje uredijo s posebno pogodbo iz tretjega odstavka 6. člena tega odloka.

8. člen

Usklajevanje razvoja in nadzor nad uresničevanjem določb 6. in 7. člena tega odloka se izvaja v skladu z zakonom in pogodbo iz tretjega odstavka 6. člena tega odloka.

VII. UPRAVLJANJE DRUŽBE

9. člen

(Ustanoviteljica oziroma družbenica)

Občina Šentrupert, kot ustanoviteljica in edina družbenica družbe, samostojno odloča o vseh vprašanih, o katerih v skladu z zakonom odločajo družbeniki. Pristojnosti družbenice podrobneje določa statut družbe.

Družbenica mora vse odločitve vpisovati v knjigo sklepov, ki jo potrdi notar.

10. člen

Upravljanje družbe se vrši preko organov družbe. Organi družbe so: direktor in nadzorni svet.

11. člen

(Direktor)

Poslovanje in delo družbe vodi direktor. Direktorja podjetja imenuje in razrešuje nadzorni svet družbe. Pogoji in postopek imenovanja in razrešitve direktorja se določijo s statutom družbe.

Direktor zastopa podjetje skladno s pravicami, obveznostmi in pristojnostmi, ki se podrobneje določijo s statutom družbe.

12. člen

(Nadzorni svet)

Družba ima nadzorni svet, ki šteje 3 člane. V skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju 1 člana izvoli in odpokliče svet delavcev, 2 člana pa imenuje Občinski svet Občine Šentrupert na predlog župana.

Občinski svet članom nadzornega sveta za njihovo delo določi znesek plačila.

Član nadzornega sveta je lahko odpoklican pred iztekom mandata, če je zaradi napačnih ravnanj ali predlogov izgubil zaupanje. O odpoklicu odloča tisti organ, ki ga je imenoval.

Pravice, obveznosti in pristojnosti nadzornega sveta se podrobneje določijo s statutom družbe.

VIII. POSLOVNA POLITIKA

13. člen

Direktor podjetja predlaga in izvaja poslovno politiko podjetja na osnovi strateških in razvojnih ciljev, ki jih določa in usklajuje ustanovitelj.

IX. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI, RAČUNOVODSKI IZKAZI IN POSLOVNA POROČILA

14. člen

Dejavnost družbe se financira iz naslednjih virov:

- iz prihodkov, doseženih s prodajo storitev, v okviru izvajanja javnih služb,
- iz sredstev državnega proračuna, namenjenih sofinanciranju lokalnih gospodarskih javnih služb,
- iz drugih virov, določenih z zakonom in občinskimi predpisi,
- iz prihodkov od opravljanja drugih dejavnosti družbe.

Morebitno izgubo družbe pri opravljanju gospodarske javne službe, ki presega dobiček od opravljanja drugih dejavnosti, pokriva družbenica v skladu z veljavnimi predpisi.

15. člen

Družba mora voditi vse tiste poslovne knjige ter izdelati poročila, ki jih določa zakon.

Družba sestavlja računovodske izkaze in poslovna poročila za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu.

Roki za predložitev izkazov in poslovnih poročil, ki niso določeni v zakonu, so urejeni v posebnem aktu družbe.

Obveznosti in pristojnosti v zvezi z računovodskimi izkazi in poslovnimi poročili se podrobneje določijo z aktom o ustanovitvi družbe.

X. JAVNA POOBLASTILA

16. člen

Družba lahko izvaja javna pooblastila v okviru svoje dejavnosti, v obsegu in na način, ki ga določa zakon oziroma Občina Šentrupert s svojimi odloki, oziroma drugimi ustreznimi splošnimi akti.

XI. AKTI DRUŽBE

17. člen

Statut družbe, v katerem se podrobneje določijo delovanje družbe, delo in odločanje organov družbe, pogoji in postopek za imenovanje direktorja ter druga vprašanja, sprejme župan po predhodnem soglasju statutarno-pravne komisije.

Direktor lahko v okviru svojih pristojnosti sprejema splošne akte družbe.

XII. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE

18. člen

Za čas 12 mesecev oziroma do imenovanja direktorja, za vršilca dolžnosti direktorja imenuje župan zaposlenega na občinski upravi Šentrupert.

19. člen

Nadzorni svet iz 7. člena tega odloka se mora konstituirati najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.

20. člen

Statut družbe mora biti sprejet najkasneje v devetdesetih dneh po uveljavitvi tega odloka.

21. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 354-0031/2012-3

Šentrupert, dne 21. junija 2012

Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

2110. Odlok o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toploto na ureditvenem območju »S-78« – območje ZPKZ Dob

Na podlagi 6. in 29. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 in 38/10, 57/11 – v nadaljevanju: »ZGJS«), 33. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – EZ-UPB2, 70/08, 22/10, 37/11 Odl. US: U-I-257/09-22, 10/12 – v nadaljevanju: »Energetski zakon«) ter 19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07 in 102/09) je Občinski svet Občine Šentrupert na 15. redni seji dne 21. 6. 2012 sprejel

ODLOK**o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toploto na ureditvenem območju »S-78« – območje ZPKZ Dob**

1. člen

(Vsebina odloka)

S tem odlokom se urejajo pogoji in način izvajanja daljinskega ogrevanja na ureditvenem območju »S-78« – območje ZPKZ Dob, ki je občinska izbirna gospodarska javna služba. (v nadaljevanju: gospodarska javna služba).

S tem odlokom se na področju oskrbe s toploto uvaja na ureditvenem območju »S-78« – območje ZPKZ Dob zasleduje usmeritev lokalnega energetskega koncepta na področju razvoja oskrbe s toploto, določajo se osnove za določitev načinov bodoče oskrbe s toploto, vključitev ukrepov za učinkovito rabo

toplote, soproizvodnjo toplote in električne energije, uporabo obnovljivih virov energije ter določitev območja, kjer se oskrba s toploto izvaja iz javnega omrežja in javnih proizvodnih virov.

2. člen

(Območje izvajanja javne službe)

S tem odlokom se zaradi doseganja energetskih, ekoloških in tehnoloških učinkov ter s tem zagotavljanja smotnejše izrabe energije in zgrajenega primarnega toplovodnega omrežja, na ureditvenem območju »S-78« – območje ZPKZ Dob, predpiše obvezna oskrba s toploto iz javnega toplovodnega omrežja.

Ureditveno območje »S-78« – območje ZPKZ Dob zajema parc. št. 2533/2, 2533/3, 2533/9, 2504/9, 2506/14, 2504/1, 2509/3 in 2510/4 vse k.o. Straža.

Znotraj ureditvenega območja »S-78« – območje ZPKZ Dob, se morajo priključiti na sistem daljinskega ogrevanja vsi novi večstanovanjski objekti, javni objekti, proizvodni objekti in objekti drugih poslovnih dejavnosti, skratka vsi objekti, za katere je potrebno ob izgradnji pridobiti gradbeno dovoljenje in je priklop ekonomično smiseln. (razdalja od centralne kotlovnice ali najbližje toplotne postaje).

Obstoječi objekti pa so se dolžni priključiti najkasneje takrat, ko je zgrajen primarni toplovod oziroma ko je potrebno obnoviti hišno toplotno postajo.

3. člen

(Opredelitev javne službe)

Proizvodnja toplote za daljinsko ogrevanje in dobava toplote je energetska dejavnost, za opravljanje katere je potrebno pridobiti licenco, ki jo izda Javna agencija Republike Slovenije za energijo. Dejavnosti iz prejšnjega stavka so izbirna gospodarska javna služba.

Gospodarska javna služba daljinskega ogrevanja, obsega dejavnost proizvodnje in dobavo toplote iz obnovljivih virov energije, kot tudi dejavnost systemskega operaterja distribucijskega omrežja na ureditvenem območju »S-78« – območje ZPKZ Dob.

4. člen

(Izvajalec javne službe)

Izvajalec dejavnosti gospodarske javne službe daljinskega ogrevanja na ureditvenem območju »S-78« – območje ZPKZ Dob, ki zajema proizvodnjo in distribucijo toplote, je Javno podjetje Energetika Šentrupert d.o.o. (v nadaljevanju: javno podjetje), ki upravlja s proizvodnimi objekti in omrežjem za prenos toplote na podlagi pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe in upravljanju z infrastrukturo.

5. člen

(Kataster omrežij in infrastrukture)

Javno podjetje mora za toplovodno omrežje voditi kataster distribucijskega omrežja in naprav, ki jih upravlja, vključno z zbirko podatkov o uporabnikih in odjemalcih. Obseg in način vodenja katastra in zbirke podatkov, ki jih predpiše pristojni državni organ.

Kataster se vodi atributivno in grafično v obliki računalniškega zapisa.

V katastrih in zbirkah podatkov so le tisti osebni podatki, ki so predmet pogodbe o priključitvi na omrežje. S temi podatki javno podjetje ravna v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov in jih je dolžno dati na vpogled samo pristojnemu organu oziroma od njega pooblaščenim organom v okviru nadzora in uporabniku na njegovo zahtevo v delu, v katerem se nanašajo nanj, ter organom, za katere tako določa zakon. Določba tega odstavka se ne uporablja za podatke, za katere je treba postopati po določbah zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja.

6. člen

(Uporabniki storitev javne službe)

Uporabniki storitev javne službe so pravne in fizične osebe, ki so lastniki ali investitorji objektov na ureditvenem območju »S-78« – območje ZPKZ Dob, določenem v 2. členu.

Medsebojna razmerja se uredijo z ustrežno pogodbo o priključitvi na toplovodno omrežje in o oskrbi s toploto.

7. člen

(Zagotavljanje storitev javne službe)

Občina Šentrupert in javno podjetje, morata zagotavljati uporabnikom izvajanje storitev javne službe iz tega odloka, v skladu z veljavno področno zakonodajo in podzakonskimi predpisi, splošnimi akti javnega podjetja ter veljavnimi občinskimi predpisi.

Javno podjetje mora pred sprejemom splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja pridobiti soglasje Agencije za energijo.

8. člen

(Naloge javnega podjetja)

Javno podjetje opravlja na ureditvenem območju »S-78« – območje ZPKZ Dob na podlagi javnega pooblastila poleg nalog iz 3. člena tega odloka, predvsem naslednje naloge:

- izdaja projektne pogoje, smernice, soglasja in mnenja v zvezi s priključki na javno vročevodno omrežje, vse v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje prostora,
- izdaja soglasja k projektnim rešitvam,
- izdaja soglasja k posegom v varovalno območje (pas) vročevodnega omrežja,
- izdaja ostale dokumente, ki jih na podlagi področnih predpisov mora podati upravljavec področne javne infrastrukture.

9. člen

(Pridobitev ustrezne dokumentacije)

Uporabnik mora pred priključitvijo na javno vročevodno omrežje od javnega podjetja pridobiti vsa ustrezna soglasja oziroma drugo dokumentacijo v skladu z veljavno področno zakonodajo in podzakonskimi predpisi, splošnimi akti distributerja toplote ter veljavnimi občinskimi predpisi.

10. člen

(Viri financiranja)

Viri financiranja javne službe iz tega odloka so:

- cena za storitev javne službe po tem odloku,
- komunalni prispevek,
- sredstva občinskega proračuna.

11. člen

(Cena storitev javne službe)

Občinski svet sprejema ceno za storitev javne službe po tem odloku, na predlog javnega podjetja, če z drugimi predpisi ni določeno drugače. Variabilni del cene gospodarske javne službe sprejema pristojni organ upravljanja javnega podjetja, ki mora ob vsaki spremembi cene predložiti informacijo v vednost Občinskemu svetu Občine Šentrupert.

Za sprejem tarifnega sistema za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja mora javno podjetje pridobiti soglasje pristojnega organa Občine Šentrupert.

12. člen

(Nadzor)

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojne inšpekcijske službe, pooblaščen delavci javnega podjetja pa opravljajo strokovni nadzor v skladu z veljavnimi splošnimi akti. Strokovni nadzor nad javnim podjetjem izvaja pristojni organ občinske uprave.

13. člen

(Začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 354-0029/2012-3

Šentrupert, dne 21. junija 2012

Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

2111. Odlok o dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Šentrupert za leto 2012

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe) in 86. do 92. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 23/07 in 102/09) ter 33. in 95. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07 in 102/09) je Občinski svet Občine Šentrupert na 15. redni seji dne 21. 6. 2012 sprejel

O D L O K

o dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Šentrupert za leto 2012

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Šentrupert za leto 2012 (Uradni list RS, št. 109/11) se za 13. členom doda 13.a člen, ki se glasi:

»13.a člen

(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2012 zadolži do višine 542.879,00 evrov.«

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 4100-0001/2011

Šentrupert, dne 21. junija 2012

Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

VLADA

2112. Uredba o državnem prostorskem načrtu za območje hidroelektrarne Brežice

Na podlagi drugega odstavka 37. člena v zvezi s prvim odstavkom 62. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10 in 106/10 – popr.) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO

o državnem prostorskem načrtu za območje hidroelektrarne Brežice

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen

(podlaga državnega prostorskega načrta)

(1) S to uredbo se v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07 – ZPNačrt) in Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04 in 33/07 – ZPNačrt) sprejme državni prostorski načrt za območje hidroelektrarne Brežice (v nadaljnjem besedilu: državni prostorski načrt).

(2) Grafični del državnega prostorskega načrta, iz katerega je razvidno območje tega načrta, je kot priloga sestavni del te uredbe.

(3) Državni prostorski načrt sta v maju 2012 izdelala Savaprojekt, d. d., Krško, in Acer Novo mesto, d. o. o., pod številko naloge 07018-00.

2. člen

(vsebina)

(1) Ta uredba določa: območje državnega prostorskega načrta, pogoje glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo, merila in pogoje za parcelacijo, pogoje celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, pogoje varovanja zdravja ljudi, etapnost izvedbe prostorske ureditve, obveznosti investitorjev in izvajalcev ter dopustna odstopanja.

(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in grafično prikazane v državnem prostorskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, Direktoratu za prostor, in pri službah, pristojnih za urejanje prostora v Občini Brežice in Občini Krško.

(3) Postopek presoje vplivov na okolje v skladu s petim odstavkom 62. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10) ni bil izveden s postopkom priprave državnega prostorskega načrta.

(4) Oznake, navedene v uredbi, so oznake objektov in ureditev iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta.

(5) Kratice, uporabljene v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
– HE: hidroelektrarna,
– NEK: Nuklearna elektrarna Krško.

II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE

3. člen

(predmet državnega prostorskega načrta)

Prostorske ureditve, ki se načrtujejo s tem državnim prostorskim načrtom, so:

– HE Brežice z jezovno zgradbo, akumulacijskim bazenom, visokovodno-energetskimi nasipi, drenažnimi kanali in drugimi pripadajočimi ureditvami (transformator, stikališče, priključek na omrežje, prelivni objekti, odlagališča za sedimente, poglobljanja struge),

- prehod za vodne organizme, drstišča in drugi habitati,
- nadomestni habitati in mirna območja,
- ureditve za zavarovanje brežin na območju bazena,
- ureditve za reguliranje globine podzemne vode in zaščita pred njenimi vplivi,
- ureditve izlivnih delov pritokov Save,
- ureditve za zagotavljanje poplavne varnosti naselij na vplivnem območju HE Brežice,
- dostopi do vode za namakanje in zajem požarne vode, za zaščito in reševanje ter rekreacijo,
- ureditve za protierozijsko zaščito na območjih zunaj bazena,
- ureditve za zagotavljanje poplavne varnosti naselij zunaj vplivnega območja HE Brežice,
- ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti Krške vasi in Velikih Malenc,
- center za obiskovalce hidroelektrarne in poslovni prostori koncesionarja,
- splavnica ob jezovni zgradbi hidroelektrarne,
- rekreacijsko območje v Vrbini pri Brežicah,
- cestna povezava od gradu Brežice do Šentlenarta, vključno z ureditvijo parkirišč,
- čistilna naprava Brežice – zahod,
- umestitev športno-rekreacijskega območja v Krškem,
- območje Raceland na območju gramoznice Stari Grad,
- ureditev gramoznice Stari Grad,
- brv v središču Krškega,
- ureditev starega mostu (»vojaški most«) v Krškem,
- obvoznica industrijske cone Žadovinek in občinska cesta za navezavo industrijske cone Žadovinek na krožno križišče na desnem bregu Save,
- ureditve državne kolesarske povezave in lokalnih kolesarskih povezav na vplivnem območju HE Brežice v občinah Brežice in Krško, vključno s premostitvami, ter
- razširitev Zbirnega centra Spodnji Stari Grad.

III. OBMOČJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

4. člen

(območje državnega prostorskega načrta)

(1) Območje državnega prostorskega načrta je razdeljeno na območja posameznih prostorskih ureditev, ki obsegajo parcele oziroma dele parcel po teh katastrskih občinah (z zvezdico* so označene parcelne številke stavbišč):

a) Območja za ureditev HE Brežice z jezovno zgradbo, akumulacijskim bazenom, visokovodno-energetskimi nasipi, drenažnimi kanali in drugimi pripadajočimi ureditvami (transformator, stikališče, prelivni objekti, odlagališča za sedimente), poglobljanje struge, ureditev prehoda za vodne organizme, drstišč in drugih habitatov, ureditve za zavarovanje brežin na območju bazena, ureditve za uravnavanje globine podzemne vode in zaščito pred njenimi vplivi; ureditev splavnice; ureditve izlivnih delov pritokov Save; ureditev brvi v središču Krškega, visokovodni zid za zaščito obstoječega igrišča gorvodno od stadiona, povišanje travnatiga igrišča gorvodno od stadiona v Krškem, ureditev dostopov do vode, kolesarske in druge poti ter druge ureditve za rekreacijo:

– k. o. Šentlenart (1281): 779/1, 779/2, 779/27, 779/28, 779/29, 779/30, 779/31, 779/32, 809/1, 809/50, 809/51, 811/1, 811/2;

– k. o. Brežice (1300): 1279, 1280, 1476/1, 1476/2, 1477/1, 1486, 1487, 1489, 1490, 1491/1, 1491/2, 1492, 1501, 1505;

– k. o. Krška vas (1301): 1759/10, 1759/11, 1759/12, 1759/13, 1759/14, 1759/17, 1759/18, 1759/2, 1759/22, 1759/23, 1759/24, 1759/25, 1759/3, 1759/4, 1759/41, 1761/6, 1765, 1766, 1768, 1792/1, 1792/2, 1792/3, 1793/1, 1793/2, 1794, 1807/1, 1807/2, 1807/3, 1807/6, 1808/1, 1808/12, 1808/13, 1808/14, 1808/16, 1808/2, 1808/7, 1808/8, 1818/10, 1818/11, 1818/12, 1818/13, 1818/14, 1818/15, 1818/16,

1759/26, 1759/27, 1759/28, 1759/29, 1759/3, 1759/30, 1759/31, 1759/32, 1759/33, 1759/34, 1759/35, 1759/36, 1759/37, 1759/38, 1759/39, 1759/40, 1759/41, 1759/42, 1759/5, 1759/6, 1759/7, 1759/8, 1759/9, 1765, 1794, 1807/1, 1807/2, 1807/3, 1807/4, 1807/5, 1807/6, 1808/1, 1808/10, 1808/11, 1808/12, 1808/13, 1808/14, 1808/15, 1808/16, 1808/17, 1808/2, 1808/3, 1808/4, 1808/5, 1808/6, 1808/7, 1808/9, 1818/1, 1818/11, 1818/12, 1818/16, 1818/17, 1818/2, 1818/20, 1818/21, 1818/3, 1818/4, 1818/5, 1818/6, 1818/7, 1821, 1822, 1823/1, 1823/2, 1823/3, 1824, 1825/1, 1825/3, 1826/1, 1826/3, 1828/3, 1828/4, 1829, 1830/1, 1830/2, 1831, 1832/12, 1832/13, 1832/14, 1832/15, 1832/16, 1832/17, 1832/18, 1832/19, 1832/21, 1832/23, 1832/26, 1832/27, 1832/28, 1833/1, 1833/2, 1833/4, 1833/5, 1833/6, 1833/7, 1834/1, 1834/2, 1837/3, 1839/1, 1839/2, 1840/1, 1840/2, 1841/1, 1841/3, 1842, 1846, 1847/1, 1847/2, 1848/1, 1848/2, 1848/3, 1849/1, 1849/3, 1849/4, 1850/1, 1850/4, 1850/5, 1850/6, 1850/7, 2150/10, 2150/2, 2150/3, 2150/4, 2150/5, 2150/6, 2150/7, 2150/8, 2150/9, 2151/1, 2151/2, 2151/3, 2151/4, 2151/5, 2151/6, 2151/7, 2152/1, 2152/2, 2153/1, 2153/2, 2153/3, 2153/4, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161/1, 2161/10, 2161/11, 2161/12, 2161/13, 2161/14, 2161/15, 2161/16, 2161/17, 2161/18, 2161/19, 2161/2, 2161/20, 2161/21, 2161/22, 2161/23, 2161/24, 2161/3, 2161/4, 2161/5, 2161/6, 2161/7, 2161/8, 2161/9, 2162/1, 2162/2, 2162/3, 2162/4, 2162/5, 2162/6, 2162/7, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253/2, 3044/64, 3044/65, 3044/66, 3163, 3164, 3212, 3249/1, 3249/10, 3249/11, 3249/12, 3249/13, 3249/14, 3249/15, 3249/16, 3249/17, 3249/18, 3249/2, 3249/23, 3249/24, 3249/3, 3249/4, 3249/5, 3249/6, 3249/7, 3249/8, 3249/9, 3250/1, 3250/2, 3250/3, 3250/4, 3250/5, 3250/6, 3250/7, 3250/8, 3250/9, 3251/11, 3251/12, 3251/13, 3251/2, 3251/25, 3251/26, 3251/27, 3251/28, 3251/29, 3251/30, 3251/31, 3251/32, 3251/33, 3251/35, 3251/38, 3251/39, 3251/44, 3251/47, 3251/55, 3251/58, 3251/62, 3251/74, 3251/75, 3251/77, 3251/78, 3251/79, 3251/80, 3251/81, 3251/82, 3251/83, 3251/85, 3251/86, 3252/26, 3316/1, 3316/3, 3316/5, 3316/6, 3461/1, 3461/10, 3461/11, 3461/115, 3461/12, 3461/129, 3461/13, 3461/14, 3461/15, 3461/16, 3461/17, 3461/18, 3461/19, 3461/197, 3461/198, 3461/2, 3461/22, 3461/220, 3461/221, 3461/234, 3461/235, 3461/236, 3461/237, 3461/238, 3461/239, 3461/24, 3461/240, 3461/241, 3461/242, 3461/243, 3461/244, 3461/245, 3461/246, 3461/247, 3461/248, 3461/249, 3461/250, 3461/251, 3461/252, 3461/253, 3461/254, 3461/255, 3461/256, 3461/257, 3461/259, 3461/28, 3461/283, 3461/284, 3461/285, 3461/286, 3461/287, 3461/288, 3461/290, 3461/291, 3461/292, 3461/293, 3461/297, 3461/3, 3461/300, 3461/301, 3461/302, 3461/303, 3461/31, 3461/32, 3461/335, 3461/336, 3461/337, 3461/338, 3461/339, 3461/340, 3461/341, 3461/342, 3461/343, 3461/344, 3461/345, 3461/346, 3461/347, 3461/348, 3461/349, 3461/350, 3461/351, 3461/352, 3461/353, 3461/354, 3461/355, 3461/356, 3461/357, 3461/358, 3461/359, 3461/360, 3461/361, 3461/362, 3461/4, 3461/411, 3461/413, 3461/427, 3461/433, 3461/444, 3461/462, 3461/464, 3461/465, 3461/470, 3461/482, 3461/490, 3461/5, 3461/50, 3461/500, 3461/501, 3461/502, 3461/508, 3461/51, 3461/517, 3461/52, 3461/526, 3461/528, 3461/53, 3461/538, 3461/539, 3461/54, 3461/541, 3461/542, 3461/543, 3461/544, 3461/545, 3461/546, 3461/547, 3461/549, 3461/55, 3461/550, 3461/552, 3461/554, 3461/56, 3461/560, 3461/562, 3461/57, 3461/576, 3461/58, 3461/584, 3461/585, 3461/588, 3461/59, 3461/590, 3461/591, 3461/593, 3461/594, 3461/595, 3461/596, 3461/597, 3461/6, 3461/60, 3461/605, 3461/606, 3461/61, 3461/62, 3461/623, 3461/624, 3461/625, 3461/63, 3461/633, 3461/635, 3461/636, 3461/637, 3461/64, 3461/640, 3461/644, 3461/65, 3461/650, 3461/652, 3461/654, 3461/657, 3461/658, 3461/66, 3461/661, 3461/662, 3461/663, 3461/664, 3461/665, 3461/666, 3461/67, 3461/671, 3461/672, 3461/673, 3461/68, 3461/69, 3461/699, 3461/7, 3461/70, 3461/700, 3461/701, 3461/702, 3461/705, 3461/706, 3461/707, 3461/708, 3461/709, 3461/71, 3461/710, 3461/72, 3461/73, 3461/74, 3461/75, 3461/76, 3461/77, 3461/78, 3461/79, 3461/8, 3461/80, 3461/85, 3461/9, 3467/3, 3470/10, 3470/12, 3470/13, 3470/2, 3470/3, 3470/7, 3470/8, 3470/9, 3471, 3472/5, 3472/6, 3473/2, 3473/6, 3473/7, 3474/6, 3475/4, 3479, 3480/1, 3480/2, 3483/1, 3483/2, 3483/3, 3484/1, 3484/17, 3484/18, 3484/19, 3484/20, 3484/21, 3484/22, 3484/23, 3484/24, 3484/25, 3484/26, 3484/27, 3484/28, 3484/29, 3484/30, 3484/31, 3484/32, 3484/33, 3484/34, 3484/35, 3484/36, 3484/37, 3484/38, 3484/39, 3484/40, 3484/41, 3484/42, 3484/43, 3484/44, 3484/45, 3484/47, 3484/48, 3484/49, 3484/50, 3484/51, 3484/52, 3484/53, 3484/54, 3484/55, 3484/56, 3484/72, 3484/79, 3484/80, 3484/81, 3484/87, 3485, 3486/1, 3486/2, 3486/3, 3488/1, 3488/10, 3488/11, 3488/12, 3488/13, 3488/14, 3488/15, 3488/16, 3488/2, 3488/25, 3488/26, 3488/27, 3488/28, 3488/29, 3488/3, 3488/30, 3488/31, 3488/32, 3488/33, 3488/34, 3488/35, 3488/36, 3488/37, 3488/38, 3488/39, 3488/4, 3488/40, 3488/41, 3488/42, 3488/43, 3488/44, 3488/45, 3488/46, 3488/47, 3488/48, 3488/5, 3488/6, 3488/7, 3488/8, 3488/9, 3499/4, 3500/10, 3500/19, 3500/20, 3500/5, 3500/6, 4109/1, 4109/2, 4124, 4125, 4126, 4128, 4137, 4138, 4141, 4142, 4143, 4144, 4145, 4146, 4147, 4148, 4149/1, 4149/2, 4150/1, 4150/2, 4151, 4152/1, 4152/2, 4153/1, 4153/2, 4154/1, 4154/2, 4154/3, 4155/1, 4155/3, 4155/5, 4155/6, 4155/7, 4155/8, 4155/9, 4156/1, 4156/3, 4156/4, 4156/5, 4157/1, 4157/2, 4158/1, 4158/2, 4159/1, 4159/2, 4160/1, 4160/2, 4161, 4162, 4163/1, 4163/2, 4163/3, 4163/4, 4164, 4165, 4166, 4167/1, 4167/2, 4168, 4169, 4170, 4171, 4174, 4175/1, 4175/2, 4176, 4177, 4178, 4180, 4181, 4182/1, 4182/2, 4184/1, 4184/3, 4184/4, 4184/5, 4185/1, 4185/3, 4185/4, 4185/5, 4186/1, 4186/3, 4186/4, 4186/5, 4187/1, 4187/3, 4187/4, 4187/5, 4188/1, 4188/3, 4188/4, 4188/5, 4189/1, 4189/3, 4189/4, 4189/5, 4190/1, 4190/3, 4190/4, 4190/5, 4191/1, 4191/3, 4191/4, 4191/5, 4192/1, 4192/3, 4192/4, 4192/5, 4193/1, 4193/3, 4193/4, 4193/5, 4194/1, 4194/3, 4194/4, 4194/5, 4195/1, 4195/3, 4196/1, 4196/3, 4197/1, 4197/3, 4197/4, 4197/5, 4198, 4199/1, 4199/4, 4199/5, 4199/6, 4199/7, 4200/1, 4200/3, 4200/4, 4200/5, 4201/1, 4201/3, 4201/4, 4201/5, 4202/1, 4202/3, 4202/4, 4202/5, 4203/1, 4203/3, 4203/4, 4203/5, 4204/1, 4204/2, 4204/3, 4210/3, 4210/4, 4211/1, 4211/3, 4211/4, 4212/1, 4212/3, 4212/4, 4212/5, 4213/1, 4213/3, 4213/4, 4213/5, 4214/1, 4214/3, 4214/4, 4216/1, 4216/3, 4216/4, 4217/1, 4217/3, 4217/4, 4218/1, 4218/3, 4218/4, 4219/1, 4219/3, 4219/4, 4219/5, 4220/1, 4220/3, 4221/1, 4221/3, 4221/4, 4222/1, 4222/2, 4223/1, 4223/3, 4223/4, 4224/1, 4224/3, 4224/4, 4225/2, 4226/1, 4226/3, 4226/4, 4227/1, 4227/3, 4227/4, 4228/1, 4228/3, 4228/4, 4229/1, 4229/3, 4229/4, 4230/3, 4230/4, 4231/1, 4231/10, 4231/11, 4231/5, 4231/6, 4231/7, 4231/8, 4231/9, 4239/1, 4239/2, 4240/1, 4240/2, 4241/1, 4241/2, 4242/2, 4243/2, 4244/2, 4245/2, 4246/2, 4247/2, 4248/2, 4255, 4256/3, 4256/4, 4256/5, 4256/6, 4257/1, 4257/2, 4257/4, 4257/5, 4258/1, 4258/2, 4258/3, 4259/1, 4259/2, 4260, 4261/2, 4262/2, 4263/2, 4264/2, 4265/2, 4266/2, 4267/2, 4269/2, 4270/2, 4271/2, 4272/2, 4273/2, 4274/2, 4275/2, 4276/2, 4277/2, 4278/2, 4279/2, 4280/2, 4281/2, 4282/2, 4283/2, 4284/1, 4284/2, 4285/2, 4286/2, 4287/2, 4288/2, 4289/2, 4290/1, 4290/2, 4291, 4292, 4293/1, 4293/2, 4294/1, 4294/2, 4295/1, 4295/2, 4296/1, 4296/2, 4297/1, 4297/2, 4298/1, 4298/2, 4299/1, 4299/2, 4300/1, 4300/2, 4301/1, 4301/2, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306, 4307, 4308, 4309, 4310, 4311, 4313, 4314, 4315/1, 4315/2, 4316/1, 4316/2, 4317/1, 4317/2, 4318/1, 4318/2, 4319/1, 4319/2, 4320/1, 4320/2, 4321/1, 4321/2, 4322/1, 4322/2, 4323/1, 4323/2, 4324/1, 4324/2, 4325/1, 4325/2, 4326/1, 4326/2, 4327, 4328, 4329/1, 4329/2, 4330, 4331, 4332, 4333, 4334/1, 4334/2, 4335/1, 4335/2, 4336/1, 4336/2, 4337/1, 4337/2, 4338/1, 4338/2, 4339/1, 4339/2, 4340/1, 4340/2, 4340/3, 4348/2, 4349/2, 4350/2, 4351/2, 4356/2, 4357/2, 4358/2, 4359/1, 4359/2, 4379/1, 4379/2, 4381, 4382, 4383, 4384, 4385/1, 4397/1, 4397/2, 4398, 4399, 4400, 4401, 4402, 4404, 4405, 4406, 4407, 4408, 4409, 4410, 4411,

1195/53, 1195/54, 1195/55, 1195/56, 1195/57, 1195/58, 1195/6, 1195/7, 1195/8, 1195/9, 1196/1, 1196/10, 1196/11, 1196/12, 1196/13, 1196/14, 1196/15, 1196/16, 1196/17, 1196/18, 1196/19, 1196/2, 1196/20, 1196/21, 1196/22, 1196/3, 1196/4, 1196/5, 1196/6, 1196/7, 1196/8, 1196/9, 1197/1, 1197/13, 1197/162, 1197/163, 1197/164, 1197/165, 1197/166, 1197/167, 1197/168, 1197/169, 1197/170, 1197/171, 1197/172, 1197/173, 1197/174, 1197/175, 1197/176, 1197/177, 1197/178, 1197/179, 1197/180, 1197/181, 1197/182, 1197/183, 1197/184, 1197/185, 1197/186, 1197/187, 1197/188, 1197/189, 1197/190, 1197/191, 1197/192, 1197/193, 1197/194, 1197/195, 1197/196, 1197/197, 1197/198, 1197/199, 1197/2, 1197/200, 1197/201, 1197/202, 1197/203, 1197/204, 1197/205, 1197/206, 1197/207, 1197/208, 1197/209, 1197/210, 1197/211, 1197/212, 1197/213, 1197/214, 1197/215, 1197/216, 1197/217, 1197/218, 1197/219, 1197/220, 1197/221, 1197/222, 1197/223, 1197/224, 1197/225, 1197/226, 1197/227, 1197/228, 1197/229, 1197/230, 1197/231, 1197/232, 1197/233, 1197/234, 1197/235, 1197/236, 1197/237, 1197/238, 1197/239, 1197/240, 1197/249, 1197/263, 1197/270, 1197/271, 1197/272, 1197/273, 1197/274, 1197/275, 1197/276, 1197/277, 1197/278, 1197/279, 1197/280, 1197/281, 1197/282, 1197/283, 1197/284, 1197/285, 1197/289, 1197/290, 1197/291, 1197/292, 1197/293, 1197/294, 1197/295, 1197/296, 1197/297, 1197/298, 1197/299, 1197/3, 1197/300, 1197/301, 1197/302, 1197/303, 1197/304, 1197/305, 1197/306, 1197/307, 1197/308, 1197/309, 1197/310, 1197/311, 1197/312, 1197/313, 1197/314, 1197/315, 1197/316, 1197/317, 1197/318, 1197/319, 1197/320, 1197/321, 1197/322, 1197/323, 1197/324, 1197/325, 1197/326, 1197/327, 1197/328, 1197/329, 1197/330, 1197/331, 1197/332, 1197/333, 1197/334, 1197/335, 1197/336, 1197/337, 1197/338, 1197/339, 1197/340, 1197/341, 1197/342, 1197/343, 1197/344, 1197/345, 1197/346, 1197/347, 1197/348, 1197/349, 1197/350, 1197/351, 1197/352, 1197/353, 1197/354, 1197/355, 1197/356, 1197/357, 1197/358, 1197/359, 1197/360, 1197/361, 1197/362, 1197/363, 1197/380, 1197/4, 1197/435, 1197/436, 1197/56, 1197/68, 1198/1, 1204/17, 1204/170, 1204/197, 1204/198, 1204/199, 1204/200, 1204/202, 1204/40, 1204/42, 1204/43, 1204/44, 1204/46, 1204/47, 1204/52, 1205/57, 1205/58, 1205/84, 1243/19, 1243/20, 1243/21, 1244/1, 1244/11, 1244/15, 1246/1, 1247/1, 1247/2, 1247/3, 1247/4, 1248/4, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320/1, 1320/2, 1321, 1322, 1323, 1324/1, 1324/2, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1350, 1351/10, 1351/11, 1351/14, 1351/33, 1351/34, 1351/9, 1376/6, 805/1, 984/6, 984/7;
– k. o. Krško (1322): *470/1, *470/2, 2844, 2927/10, 2927/3, 2941/2, 2945/4, 2955/15, 2955/16, 2955/2, 3030/1, 3046, 3049/5, 3051/6, 3071/3, 3071/5, 3071/6, 3093/1, 3110/1, 3110/3.

5. člen

(raba zemljišč)

Na območju državnega prostorskega načrta je glede na zasedbo zemljišč opredeljena ta njihova raba:

- zemljišča na območju prostorskih ureditev, ki jih določa ta državni prostorski načrt: to so območja izključne rabe za energetska, vodna in prometna infrastrukturo, na katerih so dovoljeni le gradnja, obratovanje in vzdrževanje hidroelektrarne z vsemi pripadajočimi ureditvami, splavnice, protipoplavnih ukrepov, cest, zbirnega centra za ravnanje z odpadki in s tem povezanih drugih ureditev, vključno z rekreacijo, kakor je to določeno v tej uredbi;
- zemljišča na območjih za rekreacijo: to so območja izključne rabe za šport in rekreacijo ter spremljajoče dejavnosti;
- zemljišča na območjih za obrambne potrebe: to so območja izključne rabe za obrambne potrebe;
- zemljišča na območjih stavbnih zemljišč za bivanje: to so območja, na katerih se ohranja raba prostora; upoštevajo se pogoji omejene rabe iz 35. člena te uredbe;
- zemljišča na območjih, ki imajo funkcijo zadrževanja visokih voda: to so kmetijske in gozdne površine, ki ohranjajo

obstoječo namembnost; upoštevajo se pogoji omejene rabe iz 33. in 34. člena te uredbe;

- zemljišča na območjih voda: to so območja površinskih voda, na katerih se izvajajo vodnogospodarske ureditve in dejavnosti s področij rabe voda, športa in rekreacije ter urejajo nadomestni habitati;

- zemljišča pod dostopno cesto na odseku, na katerem poteka na viaduktu: to so zemljišča, ki se delno uredijo kot nadomestni habitat NH4.

IV. POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI POSEGOV V PROSTOR, NJIHOVE LEGE, VELIKOSTI IN OBLIKOVANJA

6. člen

(jezovna zgradba, strojnica in prelivna polja)

(1) HE Brežice je sestavni del sklenjene verige hidroelektrarn na Savi. Obratovala bo po načelu pretočne akumulacije, zasnovana pa je kot rečni tip hidroelektrarne, pri kateri je jezovna zgradba hkrati pregradna konstrukcija.

(2) Jezovna zgradba se izvede v profilu Save P-127 v rečnem km 738. Sestavljajo jo strojnica s tremi turbinami in prelivna polja s podslapjem ter krilni zidovi, ki povezujejo strojnico in prelivna polja z obema bregovima. Jezovna zgradba se s priključnimi nasipi navezuje na nasipe bazena na obeh bregovih Save in ni javno prehodna ali prevozna. Jezovna zgradba (strojnica in pretočna polja) ima prečno na rečni tok dolžino približno 160 m, dolžina pretočnih polj s podslapji pa znaša približno 60 m. Krona jezovne zgradbe se uredi približno 2 m nad zgornjo obratovalno gladino v bazenu HE Brežice.

(3) Strojnica, katere višina nad okoliškim terenom je 14,5–16,0 m, z okvirno skupno višino 44 m (merjeno od najnižje točke temeljev do zgornje kote objekta) se umesti na levi strani jezovne zgradbe prečno na tok reke ter se višinsko prilagaja kotam ploščadi in gladine vode. Dimenzije in notranja struktura objekta se prilagodijo tehnološkemu procesu pri proizvodnji električne energije.

(4) Prelivna polja s petimi prelivni svetle širine 15 m, opremljenimi z zapornicami, se izvedejo v strugi na desni strani jezovne zgradbe, to je desno od strojnice.

(5) Na gorvodni strani strojnice in čez prelivna polja ter na dolvodni strani strojnice sta progi za dvigalni napravi za pomožne zapornice. Zgornja kota dvigalne naprave na prelivnih poljih na gorvodni strani strojnice je približno enaka najvišji koti strojnice.

(6) Pri oblikovanju jezovne zgradbe s strojnico se uveljavijo načela kakovostnega sodobnega arhitekturnega oblikovanja tovrstnih tehnoloških objektov, ki temelji na skladnem ustreznem razmerju vseh delov oziroma volumnov objekta ter enostavnosti in čistosti arhitektonskih oblik. Oblikuje se kakovostna vertikalna in horizontalna členitev fasade objekta z ustreznim izborom fasadnih materialov, barv in struktur (transparentni, lahki materiali, predvsem kovina in steklo, beton naj ne bo prevladujoč); fasada ne sme biti izstopajoča ali z barvnimi poslikavami. Oblikovanje in dimenzioniranje jezovne zgradbe in strojnice ter drugih pripadajočih ureditev se prilagodi zahtevam za njihovo čim manjšo vidnost in ohranitev dominantnosti brežiškega gradu in mestnega jedra pri vseh pomembnih pogledih.

7. člen

(akumulacijski bazen, visokovodno-energetski nasipi, drenažni kanali in poglobljanje struge)

(1) Vodna površina akumulacije znaša približno 3 120 000 m². Zaradi zaježitve Save na koto 153,0 m n. m. se na obeh bregovih izvedejo nasipi s koto krone 154,5 m n. m., tako da nasipi zagotavljajo izravnalni volumen za vode za obratovanje verige elektrarn na spodnji in srednji Savi.

(2) Na levem bregu se izvede visokovodno-energetski nasip dolžine 6 400 m od jezovne zgradbe do dolvodnega

zaključka visokovodnega nasipa NEK, 5 300 m s krono na koti 154,5 m n. m. in 1 100 m s krono v vzdolžnem naklonu 1–13 ‰. Na desnem bregu se dolvodno od jezua NEK izvede nasip po celotni dolžini. Dolžina desnega nasipa je 7 500 m, od tega približno 5 100 m s krono na koti 154,5 m n. m. in približno 2 400 m v vzdolžnem naklonu 1–9 ‰. Gorvodno od jezua NEK se brežina na desnem bregu zniža na koto 154,10 m n. m., nizki breg na območju stare savske struge pa se zasuje na isto koto. Višina predvidenih visokovodno-energetskih nasipov je med 3,0 in 9,5 m na levem bregu ter med 1,5 in 8,5 m na desnem bregu akumulacije.

(3) Visokovodno-energetski nasipi se izvedejo pretežno s prečnimi izravnjavami. Za gradnjo nasipov se uporabijo materiali, ki se pridobijo na območju načrtovanega bazena, in presežki materiala, ki bodo nastali pri izvedbi drugih objektov in ureditev. Nasipi so v splošnem trapeznega profila s širino krone 4 m in pretežno z naklonom brežin 1: 2. Ponekod se brežina nasipa izvede stopničasto in v različnih naklonih, ponekod so na kroni nasipa razširitve za ureditev manipulacijskih površin ob načrtovanih dostopih do vode zaradi reševanja in za zasaditev: ponekod se na vodni strani izvedejo plitvine. Na zaledni strani nasipov se po celotni dolžini izvedejo drenažni kanali globine 1,0 m do 3,5 m. Med drenažnim kanalom in krono nasipa se izvede po ena ali dve vmesni bermi z večnamenskimi potmi. Krona nasipa se izvede kot povozna površina za vzdrževalna dela.

(4) Na notranjih brežinah akumulacije se tam, kjer je to hidravlično izvedljivo, oblikujejo manjši zalivi velikosti od 2 do 10 metrov z različno globino vode (sipine, tolmeni).

(5) Za zmanjšanje infiltracije vode iz bazena v podzemno vodo v zaledju se izvede tesnitev nasipov in temeljnih tal pod nasipi ter tesnitev brežin do profila 106 na desnem in profila 107 na levem bregu Save.

(6) Spodnja struga dolvodno od HE Brežice se poglobi na odseku od jezovne zgradbe do meje območja državnega prostorskega načrta, in sicer v širini obstoječega dna brez širjenja struge.

(7) Zaradi zvišanja uradne vrednosti Q_{100} na 3.750 m³/s na območju Krškega glede na podatek o visokih vodah, v skladu s katerim mora biti dimenzionirano zavarovanje mesta Krško, se preverijo in izvedejo ukrepi za povečanje pretočnosti struge Save in znižanje gladine ob visokih vodah, tako da se zagotovi ustrezna varnost Krškega ob visokih vodah. Rečno dno se poglobi in zmanjša njegova hrapavost z odstranitvijo večjih skal iz struge pod mostom in dolvodno od mostu v Krškem. Ukrepi se predvidoma izvede gorvodno od stacionaže Save km 749 + 100, dokončni obseg ureditve pa se določi z optimizacijo tehničnih rešitev v nadaljnjih fazah načrtovanja. Pri morebitni poglobitvi struge na območju mostu v Krškem se zaščitijo mostni stebri in oporniki.

(8) Pred polnitvijo akumulacijskega bazena se na površini, ki bo trajno potopljena, odstranijo drevesa, grmičevje, travna ruša in drug organski material ter rodovitni del tal na način iz 60. člena te uredbe (varstvo tal).

8. člen

(transformator, stikališče in priključek na omrežje)

(1) Omrežni transformator 110/10,5 kV se namesti v polzaprti transformatorski prostor v podaljšku strojnice, poleg nje pa se v zaprti prostor postavi stikališče 110 kV.

(2) Elektrarna se priključi na omrežje v razdelilni transformatorski postaji Brežice s kablovodom 110 kV.

9. člen

(ureditve za prelivanje vode in inundacije)

(1) Na levem bregu se v profilu P114 izvede prelivni objekt s hidromehansko regulacijsko opremo kot betonska konstrukcija okvirne skupne dolžine 160 m in širine 20 m. Ob delovanju razbremenilnika se voda pri pretokih, višjih od $Q_{10}-Q_{20}$, preliva z razmeroma majhno hitrostjo prek ojezeritve (nadomestnega habitata NH1) na obstoječe naravne retenzijske površine.

(2) Spušcanje visoke vode na levo poplavno območje se uravnava z zapornicami. Po podslaplju prelivnega objekta poteka prestavljena lokalna pot, opremljena s signalizacijo (opozorilna tabla, zvočni in/ali svetlobni signal), ki opozarja na odpiranje prelivov in začetek prelivanja.

(3) Na desnem bregu se izvede zasipanje nizkega brega na območju stare savske struge, kjer Sava danes začne poplavljeti. Desni breg med staro strugo in jezom NEK bo znižan za 0,2–0,3 m na koto 154,10 m n. m., da se zagotovi zadosten pretok razlivanja Save na poplavno območje, s čimer se ohranja varnost NEK pred poplavami pri najvišji verjetni vodi (PMF). Visoka voda se bo tako kakor v obstoječem stanju prosto razlivala čez desni breg Save.

10. člen

(odlagališča za sedimente)

(1) Za odlaganje sedimentov, ki jih bo treba pri vzdrževanju odstranjevati iz bazena, se uredijo tri odlagališča (D1, D2 in D3), od tega dve na levem in eno na desnem bregu.

(2) Na območjih odlagališč za sedimente se po izkopu gramozja z njihovega območja oziroma po končanem izkoriščanju mineralnih surovin uredijo vodne površine, ki so lahko tudičasni habitati, v skupnem obsegu približno 19 ha. Trajanje teh vodnih površin od začetka izkopa do končnega zasutja s sedimenti, v katerih bo z naravno sukcesijo ali tudi z nekaterimi ureditvami nastal habitat, bo odvisno od dinamike sedimentacije v bazenu HE Brežice in potreb po odstranjevanju sedimentov iz bazena. Po končni ureditvi odlagališč se te površine uredijo za kmetijske potrebe.

(3) Do izkopa materiala na območjih odlagališč se neposredno ob visokovodno-energetskih nasipih uredijo drenažni kanali za zbiranje vode, ki se bo precejala iz bazena skozi nasip ali skozi podlago nasipa.

(4) Na območjih odlagališč za sedimente je dopustna umestitev začasnih montažnih tribun ob pogoju, da ne ovirajo delovanja odlagališč, da se med njegovim obratovanjem zagotovi ustrezna varnost pri uporabi tribun in ob dogovoru z upravljalcem bazena.

11. člen

(prehod za vodne organizme in dristišča)

(1) Prek nasipa na levem bregu se v bližini jezovne zgradbe izvede prehod za vodne organizme v obliki sonaravno oblikovane struge, katere senčenje se zagotovi z zasaditvijo avtohtone drevnine. Prehod se uredi tudi kot habitat za reofilne vrste rib. V fazi pridobivanja okoljevarstvenega soglasja se preverijo in določijo pogoji za izvedbo kombiniranega prehoda za vodne organizme širšega pomena, ki jih mora izdelovalec PVO izdelati v sodelovanju s strokovnjakom za ribe. Pobudnik oziroma investitor širše namembnosti prehoda za vodne organizme mora pri preverjanju in določanju pogojev za tvrsten prehod ter v nadaljnjih fazah projektiranja in pridobivanja soglasja za širši namen prehoda za vodne organizme sodelovati s strokovnjakom za ribe.

(2) Če bo pri načrtovanju prehoda za vodne organizme treba zagotoviti dodaten pretok za atrakcijo, se ta lahko izvede kot mala hidroelektrarna, ki se umesti ob iztoku prehoda za vodne organizme in priključi v električno omrežje na najbližji transformatorski postaji ali razdelilni transformatorski postaji Brežice v skladu s predpisi na tem področju ali v stikališču HE Brežice. Dimenzije in zmogljivost objekta se prilagodijo velikosti pretoka za atrakcijo, ki jo določi strokovna institucija oziroma strokovnjak za prehode za vodne organizme.

(3) Izlivi pritokov Save se uredijo tako, da je vodnim organizmom mogoč prehod iz reke v pritoke. Dristišče v Potočnici se ohrani, uredi se nadomestno dristišče na izlivnem delu Močnika in Struge ali pa v prehodu za vodne organizme, tako da bo ponudilo habitat tudi reofilnim vrstam rib – pohri, upiravcu in zvezdogledu. Nadomestno dristišče se uredi z globino, manjšo od 0,5 m, pri srednjem pretoku z naravnim substratom na dnu. V glavni drstitveni sezoni od 1. marca do 31. maja se rekreacija na območju nadomestnih dristišč ne sme izvajati.

12. člen

(nadomestni habitati in mirna območja ter drugi habitati)

(1) Na območjih, določenih v točki c) 4. člena te uredbe, se izvedejo omilitveni ukrepi vzpostavitve nadomestnih habitatov.

(2) Na celotnih območjih, določenih v točki c) 4. člena te uredbe, se do začetka urejanja nadomestnega habitata ohrani nespremenjena kmetijska raba ali se ta raba prilagodi pogojem za izvedbo nadomestnega habitata.

(3) Za nadomestitev naravovarstveno pomembnih habitatnih tipov v gramoznici Vrbina ter na gozdnih in travniških površinah, ki bodo trajno izgubljeni zaradi ureditve bazena in odlagališč sedimenta, se uredijo nadomestni habitati, s katerimi bodo zagotovljene ugodne razmere za razvoj naravne sukcesije in vrst. Nadomestne gramoznice (NH1, NH2, NH4 in NH5) se urejajo na približno 45 ha vodnih površin z napajanjem iz podzemne vode, in sicer s postopnim izkopom gramoza tako, da se v čim krajšem času pridobijo čim večje vodne površine z urejenimi brežinami. Poskrbi se za zasaditev avtohtonega hidrofilnega rastja, ki bo v najkrajšem možnem času sprožila naravno sukcesijo ob hkratnem črpanju gramoza vse do predvidenih končnih meja vsakega nadomestnega habitata. V vodi ob južnem bregu NH1, ob polotočku ter ob vzhodni strani otočka med NH1 in NH2 se uredijo strukture – otočki z uporabo debel in skal, ki bodo primerni za močvirsko sklednico. Na zahodni strani otočka med NH1 in NH2 se uredi habitat, primeren za malega martinca; peščene brežine se izvedejo položno v nagibu 1: 5 z zveznim prehodom v naravno brežino. Vsaj tretjina novonastalih brežin NH2 se na zgornjem, suhem delu izvede v nagibu 1: 5 in zveznim prehodom v naravno brežino.

(4) Na brežinah ter po nasipu NH1 in NH2 se zasadijo obrečno vrbovje, jelševje in jesenovje ter dob. V gramoznicah se zasadi vodno rastje (navadni rogolist, klasasti in vretenčasti rmanec, črnordeča in dolgolistna ostrica, bleščeci dristavec, suličastolistni porečnik, nemška in vodna perunika ter podobno).

(5) Dostopi do vode se na območju NH1 ne načrtujejo.

(6) Na območju nadomestnega habitata NH1-gramoznice je dopustno veslanje od 1. julija do 15. septembra. Organizirane veslaške tekme naj se končajo do 18. ure. Plovna pot je dopustna 15 m od brežin, v ta namen se vzdolž slednjih postavijo varovalne boje.

(7) Nadomestno mokrišče (NH4) se uredi na levem bregu tik pod jezovno zgradbo, delno kot plitve vodne površine in delno kot poglobitev v terenu z gladino podzemne vode neposredno pod površino terena z začetno zasaditvijo hidrofilnih rastlinskih vrst.

(8) Nadomestni habitat Mlake za želvo sklednico (NH6) se uredi na mestu obstoječih mlak, ki se sanirajo in obnovijo, uredijo pa se tudi površine za odlaganje jajc.

(9) Nadomestni gozdovi in travniki (NH3) se urejajo s takim načinom gospodarjenja, ki bo omogočil razvoj habitatov, značilnih za ekstenzivne travnike; drugačna raba teh površin ni dopustna. Na površinah, predvidenih za ureditev suhih travnikov, se zamenja vrhnji sloj tal ter prenesejo travna ruša in podzemni deli posameznih vrst (npr. kukavičevk) z obstoječih suhih travnikov. Zagotovijo se ukrepi za preprečitev dviga podzemne vode nad 2 m pod površino terena. Po potrebi se izvedejo ureditve (npr. drenažni kanali) za odvod morebitnih vodnih količin, ki bi lahko povzročile spremembo teh habitatov. Ureditve ne smejo potekati preko suhih travnikov, zato da njihova površina ostane nezmanjšana.

(10) Kot mirna območja se urejajo vsi nadomestni habitati, pa tudi površine ob sotočju Save in Krke ter obrežja akumulacijskega bazena in sam akumulacijski bazen na odseku dolvodno od načrtovanega mostu pri Žadovinku do odlagališč za sedimente ter obrežja akumulacijskega bazena vzdolž nadomestnega habitata NH5 in razširjenih brežin z gnezditnimi stenami.

(11) Plitvine s trstišči se izvedejo v bazenu vzdolž desne brežine okvirno med km 744 330 in km 745 130 ter vzdolž leve brežine med km 745 120 in km 745 640, delno pa se zasadijo z grmovnicami, tako da bo omogočeno tudi gnezdenje malega martinca.

(12) Za gnezdenje vodomca se na vsaj desetih lokacijah na razširjenih delih nasipov vzdolž bazena zgradijo peščene stene iz menjajočih se slojev peska in melja s skoraj navpično brežino na vodni strani.

(13) Plavajoči otoki, namenjeni gnezdenju čiger, se izvedejo kot splavi, pritjeni na brežino ali dno bazena. Otok kot habitat za ptice se izvede v bazenu v bližini novourejene brežine; uredijo se položne brežine otoka, ograje na otoku pa niso dopustne.

(14) Drenažni kanal na desnem bregu se v dolžini približno 3,5 km uredi sonaravno, tako da bodo v njem zagotovljene ustrezne življenjske razmere za reofilne vrste rib. Pri načrtovanju kanala se ne posega v območje suhih travnikov. Drenažni kanal se dimenzionira tako, da bo na svojem iztoku v Savo ob srednjem dotoku podzemne vode prevajal 0,8 m³/s. Dno drenažnega kanala se uredi v splošnem naklonu 0,05–0,12%. Izvedejo se brzice z globino toka 0,2–0,5 m in s hitrostjo toka do 1 m/s ter tolmuni z globino toka 0,25–1,00 m, temu pa se prilagodijo širina in vzdolžni nakloni dna kanala. Sonaravno urejeni drenažni kanal se zgradi vzporedno z drugimi deli, tako da bo deloval takoj ob polnitvi akumulacije. Do izdelave poročila o vplivih na okolje se zagotovijo strokovne podlage za natančnejšo ureditev tega kanala.

(15) Območje med Savo in Krko se od železnega mostu ohrani kot mirno območje brez dodatnih poti in ureditev z ohranitvijo obstoječega reliefa in rastja, morebitni nujni posegi v brežine Save pa se izvedejo čim bolj sonaravno.

(16) Zagotovi se postavitve netopirnic, katerih podrobnejše lokacije se določijo v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(17) Na območju med nadomestnim habitatom NH2 in Brežicami se za ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot ohranijo: del topolovih nasadov in obrečnih gozdov ter obstoječe in predvideno obrežno rastje ob potokih Močnik in Struga v skupni površini približno 101 ha, tako da se oblikuje habitat mehkolesne loke, ki bo dolgoročno zagotavljal preživetje populacije hrošča kukuja. Na tem območju se opredeli vsaj deset enakomerno razporejenih ekocelic velikosti med 1–2 ha oziroma vsaj 13 % celotne površine (13,13 ha). Naslednjih deset let naj se na območju 101 ha zagotovi vsakoletno spremljanje stanja populacije hrošča kukuja in poročanje o tem.

(18) Na območju topolovih nasadov, ki se s kombinacijo naravne sukcesije in zasaditve avtohtonih, rastišču primerenih drevesnih vrst spremenijo v naravni gozd, ter na območju obrečnih gozdov se ohranijo mrtva in odmirajoča drevesa (vrba, topol, jesen, hrast) s premerom najmanj 20 cm, s poudarkom na drevesih, debelejših od 50 cm, tako da se ohrani vsaj 5 % odmrle lesne mase glede na celotno lesno zalogo. Na ti območji in na obrežne pasove potokov Močnik in Struga ter na območje nadomestnega gozda (NH3) se iz gozdov z levega brega Save, ki bodo zaliti zaradi akumulacije, in iz topolovih nasadov, ki bodo odstranjeni (posekani, izruvani), prestavijo posamezna starejša, odmrla stoječa in ležeča drevesa (vrba, topol, jesen, hrast) s premerom vsaj 50 cm. Natančno število dreves, ki se prestavijo, se določi v strokovnih podlagah med pripravo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in poročila o vplivih na okolje, toda znaša naj vsaj 4 drevesa/ha. Natančne lokacije se določijo na terenu s sodelovanjem dendrologa in biologa (strokovnjaka za saproksilne hrošče). Prestavitve se izvede še pred začetkom poseganja v obstoječe obrežno rastje ob Savi.

(19) Dolvodno od NEK in dolvodno od HE Brežice se izvedejo odseki brežin z naklonom največ 1: 2,5, s čimer se omogoči prehod divjadi.

(20) Razširjene brežine visokovodno-energetskih nasipov na vodni strani se izvedejo na levih in desnih brežinah bazena, tako da se zagotovi razgibanost, podobna naravni, z različnimi nakloni in zveznimi prehodi v raščeni teren ter z vgradnjo kamnov ali skal različne velikosti. Na razširjenih delih brežin se zasadijo avtohtona obvodna drevnina in plezalke.

(21) Pri ureditvi brežin bazena se zagotovijo:

– ozelenitev zgornjih delov utrjenih brežin z avtohtonim rastjem (na vodni strani nasipov – zasaditev grmovnic in ple-

zalk na območju kamnitih oblog, setev trave in semena drevnine – vse kot začetni ukrepi, ki bodo omogočili nadaljnji razvoj ozelenjevanja brežin),

– sonaravna ekoremediacijska ureditev, ki vključuje npr. protierozijski pas trstičevja, kašte, fašine, zasaditev obrežnega rastja, in sicer na erozijsko manj obremenjenih mestih; kamnometi na brežini struge se izvedejo le na nujno potrebnih odsekih,

– zasaditev drevnine na brežinah in ob vznožju nasipov vzdolž bazena na zračni strani nasipov, ob poteh in drenažnih kanalih, ureditev neporavnanih kamnitih oblog,

– ureditev privezov oziroma pritrdišč za gnezdilne splave kot nadomestne habitate,

– redno vzdrževanje zasaditve, da se preprečijo morebitne poškodbe oblog.

(22) Vzdolž avtocestne ograje se izvedejo tri povišanja terena v približno 100 m dolgih in 10 m širokih pasovih zemljišča nad gladino visoke vode s povratno dobo 100 let, z zelo blagimi brežinami, ki bodo omogočale kmetijsko rabo, na zgornji površini pa se zasadijo drevesa in grmovnice, tako da se zagotovijo dodatne površine za umik divjadi ob poplavih.

(23) Za vse prizadete vrste in habitatne tipe je treba ob pripravi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in poročila o vplivih na okolje zagotoviti strokovne podlage za natančno določitev lokacij nadomestnih habitatov in njihove ureditve, vključno z ureditvijo prehoda za vodne organizme.

(24) Na območju nadomestnih habitatov se letno spremlja stanje vrst in habitatnih tipov.

(25) Strokovni nadzor pri vzpostavitvi nadomestnih habitatov izvaja Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, ki izda tudi mnenje, da je nadomestni habitat vzpostavljen.

(26) Med gradnjo in obratovanjem hidroelektrarne se zagotovi vzdrževanje habitatov.

13. člen

(zavarovanje brežin na območju bazena)

Brežine visokovodno-energetskih nasipov se zaščitijo proti eroziji v celotni dolžini. Brežine dela bazena brez nasipov gorvodno od Nuklearne elektrarne Krško se utrdijo ob objektih (NEK, mostovi, daljnovodni stebri, prometnice) in na območjih večje erozijske moči vodnega toka. Na preostalih delih brežin se predvidi le posek rastja pod načrtovano vodno gladino z ohranitvijo koreninskega sistema.

14. člen

(ureditev za reguliranje globine podzemne vode in zaščito pred njenimi vplivi)

(1) Na levem in desnem bregu bazena se izvedejo drenažni kanali in povišanje terena kot ureditev za reguliranje globine podzemne vode.

(2) Drenažni kanali globine 1,0 m do 3,5 m potekajo ob zunanji strani visokovodno-energetskih nasipov ter večinoma v starih rečnih strugah in drugih depresijah na inundacijskem območju Krško-Brežiškega polja. Na krajših odsekih, na katerih zaradi pomanjkanja prostora ureditev odprtega kanala ni mogoča, se izvede vkopana cevna drenaža. Dopustna je premostitev čez drenažne kanale povsod tam, kjer je to potrebno za normalno delovanje prometa, tako da ne bosta ovirani osnovna funkcija in prevodnost kanalov. Podrobnejši poteki drenažnih kanalov in njihovih tehničnih rešitev se določijo v projektni dokumentaciji, pri čemer se zagotovi ohranitev osnovne funkcije drenažnega kanala.

(3) Če se na podlagi monitoringa ugotovi, da gladina podzemne vode v zaledju visokovodno-energetskih nasipov presega sprejemljivo koto, je dopustna zgostitev mreže drenažnih kanalov in izvedba drugih ukrepov za vzdrževanje sprejemljivega nivoja gladine podzemne vode.

(4) Za dreniranje podzemne vode se uredi tudi potok Močnik, ki se gorvodno od izlivnega dela na odseku dolžine

približno 3,7 km poglobi do 1,0 m pod sedanjim dnom, in sicer z enostransko razširitvijo struge, en breg in del dna pa se ohranita v sedanjem stanju. Na območju poglobitve se peta brežina utrdi s kamnito zložbo. Nova brežina se humusira, zatravi in zasadi z avtohtonim rastjem.

(5) Lokalna povišanja terena se izvedejo na kmetijskih območjih, ki so prikazana na grafičnih prilogah in na drugih površinah, ki so v depresijah, na katerih bo na podlagi podrobnejših hidrološko-hidravličnih preveritev med izdelavo projektne dokumentacije ali po polnitvi bazena ugotovljeno, da bo kota gladine podzemne vode nižja od 1,5 m pod površino terena. Povišanje se izvede bodisi z rodovitno zemljinjo, odstranjeno z območja bazena, bodisi z drugim ustreznim materialom po predhodni odstranitvi in ponovni vgraditvi rodovitne plasti. Pri izvedbi povišanj je obvezno sodelovanje strokovnjaka pedologa.

(6) Kleti stanovanjskih, poslovnih in drugih objektov, ki bi jih ogrožala dvignjena kota gladine podzemne vode, se sanirajo ali ščitijo s tesnitvijo kleti ter ureditvijo drenaže glede na konstrukcijo in geometrijo objektov ter koto gladine vode. Če kleti tehnično ni mogoče zavarovati ali so ukrepi dražji od njene vrednosti, se v dogovoru z lastniki zagotovita odškodnina za zmanjšano uporabnost kleti in izoliranje zgornjega dela objekta ali zgradi nadomestni objekt v sklopu funkcionalnih zemljišč obstoječih objektov ali pa izvede drugo ustrezno nadomestilo.

(7) Ob desnem bregu Save se tik nad jezom NEK, na območju podzemne drenaže s črpališčem tehnološke vode za potrebe NEK, uredi ponikalno polje za bogatenje podzemne vode, s čimer se zagotovi dodaten dotok savske vode v podzemno vodo na območju črpališča. Ponikalno polje se uredi kot jarek med drenažo črpališča in tesnilno zaveso, vanj pa se spušča voda iz Save skozi vtočni objekt, opremljen z zapornico za uravnavanje dotoka.

(8) Podvozi pod avtocesto, na katere vpliva dvig podzemne vode, se zatesnijo po načelu za vodo neprepustne sklede, padavinska in pronicajoča voda pa se prečrpa v ponikalnice.

(9) Ponikalnice, ki se jim zaradi dviga podzemne vode zmanjša zmogljivost, se povišajo na ustrezno višino nad gladino podzemne vode oziroma razširijo.

(10) Dopustno je odvajanje padavinske vode iz poslovne cone Vrbinca ter z lokalnih cest in kolesarskih povezav v drenažni kanal.

(11) Če se ugotovi, da dvig gladine podzemne vode povzroča škodo v objektih zunaj tega državnega prostorskega načrta, se zagotovijo ustrezni sanacijski ukrepi.

15. člen

(ureditev izlivnih delov pritokov Save)

(1) Na izlivnih delih pritokov Save Žlapovca, Potočnice, Leskovškega potoka in Močnika se izvedejo manjša ureditvena dela, kakršna so lokalno zavarovanje, ureditev struge in sanitarna sečnja. Izvede se bogatitev vode potoka Močnik s priključitvijo drenažnega kanala, ki se izvede za visokovodno-energetskim nasipom ob bazenu na levem bregu.

(2) Na območjih potokov Močnik in Struga na območju Vrbinca pri Brežicah se izvedejo čiščenje struge in opravijo redna vzdrževalna dela.

(3) Delno se prestavi in razširi struga potoka Struga ter se tudi poglobi zaradi rekreacijske plovbe oziroma čolnarjenja. Uredijo in utrdijo se brežine, utrdi se dno. Z ureditvijo potoka Struge se uravnava tudi gladina podtalnice.

(4) Izlivni deli pritokov se uredijo tako, da je mogoč prehod rib iz bazena oziroma struge Save v pritoke in obratno. Obrežna zarast se čim bolj ohrani, odstranjeno rastle pa se nadomesti z drevnino avtohtonih vrst, pri čemer se zagotovi zasaditev čim večjih sadik dreves.

16. člen

(ureditve za zagotavljanje poplavnne varnosti naselij na vplivnem območju HE Brežice)

(1) Za zagotavljanje poplavnne varnosti naselij na levem in desnem bregu se izvedejo visokovodni nasipi.

(2) Visokovodni nasipi se izvedejo s krono v okvirni širini 4,0 m in z naklonom brežine 1: 2 na vodni strani. Trase nasipov potekajo vzdolž starih rokavov ter obstoječih drevesnih in grmovnih živic z okvirnim odmikom približno 4,0 m. Na zračni strani je lahko naklon brežine od 1: 2 do 1: 10. Nasipi se za tesnijo z uporabo glinenega jedra ali bentonitno tesnilno folijo. Za njimi se izvedejo retenzije za padavinske vode in prepusti s povratnimi zaklopkami.

(3) Zaščita pred visokimi vodami se izvede na teh odsekih:

– Šentlenart – visokovodni nasip dolžine približno 2 084 m, retenzija, prepust s povratno zaklopko,

– Gornji Lenart – visokovodni nasip dolžine 890 m, dve retenziji, dva prepusta s povratno zaklopko,

– Spodnji Stari Grad – zahodna in severna brežina gramoznice pri Starem Gradu morata biti izvedeni ali ohranjeni na koti, višji od 151,90 m n. m., s čimer se prepreči tok vode proti Spodnjemu Staremu Gradu ob aktiviranju visokovodnega preliva v inundacijo; drenažna kanala, ki se na zahodni strani izliva v gramoznico, se na iztokih opremita s povratno zaklopko,

– Mrtvice in Brege – visokovodna zaščita je predvidena na območju starih rokavov in depresij. Skupna dolžina visokovodnih nasipov v Mrtvicah je 510 m, v Bregah pa 205 m,

– Žadovinek – visokovodni nasip dolžine približno 860 m, retenzija, prepust s povratno zaklopko; trasa nasipa poteka v dolžini 474 m po trasi predvidene obvoznice industrijske cone Žadovinek in krožišča na desnem bregu Save ter v dolžini 160 m po trasi občinske ceste – severnega priključka krožnega križišča na desnem bregu. Dolvodno od trase obvoznice je dolžina visokovodnega nasipa 220 m,

– Krško – visokovodni zid za zaščito obstoječega igrišča gorvodno od stadiona v dolžini 145 m in višini 1,90 m. Na vodni in zračni strani se izvede nasip za optično znižanje višine zidu. Za odvajanje padavinskih voda s površine med zidom in cesto se izvedejo ureditve za prečrpavanje. Gorvodno od zidu se v dolžini 110 m teren dvigne na koto 100-letne visoke vode za zaščitno športne površine pred poplavami.

(4) Na območjih potekov visokovodnih nasipov po trasah obstoječih prometnic in na območjih križanj se zagotovi ustrezna prilagoditev nivelet cest in poti, tako da se ohranijo vse obstoječe povezave.

(5) Nasipi ob avtocestnih podvozih se zvišajo na ustrezno višino, tako da se prepreči njihova poplavitve iz Save in pretok vode iz retenzije ob bazenu HE Brežice na drugo stran avtoceste; prepreči se tudi pretok vode ob poplavih po betonski cevi pod avtocesto.

17. člen

(ureditev dostopov do vode v akumulacijskem bazenu)

(1) Za zaščito in reševanje, za dostop mehanizacije za odstranjevanje sedimenta iz bazena, za zajem požarne vode in vode za namakanje kmetijskih površin ter za rekreacijske potrebe se uredijo dostopi do vode v bazenu, ki se navežejo na obstoječe in načrtovano omrežje cest in poti.

(2) Dostopi do vode se na levem bregu približno v km 744 + 600, km 743 + 400, km 741 + 600 in km 739 + 500 ter na desnem bregu približno v km 744 + 800, km 742 + 300 in km 740 + 300 izvedejo s položnimi klančinami z naklonom največ 1: 8, vzporedno s tokom Save ali pravokotno nanj, tako da se zagotovi varno splavljanje plovil. Prehodi prek visokovodno-energetskih nasipov se prav tako uredijo s klančinami, ki se izvedejo v širini 4 m in vzponom do 15 %, tako da bodo omogočale dovoz z vozili za prevoz plovil. Klančine se opremijo z zapornico za nadzorovan dostop.

(3) Prehodi prek visokovodno-energetskih nasipov se prav tako uredijo s klančinami, ki se izvedejo v širini 4 m in vzponom do 15 %, tako da bodo omogočale dovoz z vozili za prevoz plovil.

(4) Vsi navedeni dostopi do vode se izvedejo s stopnicami, ki se lahko opremijo z varnostnimi prijemali.

(5) Na kroni nasipa se na lokacijah dostopov do vode izvedejo razširitve, tako da se zagotovi utrjena površina v obsegu

približno 20 m x 20 m za manipulacijo z dostavnimi vozili za plovila in mehanizacijo.

(6) Ob dostopih do vode, naštetih v drugem in petem odstavku tega člena, se lahko zgradijo črpališča za namakanje kmetijskih površin.

(7) Dostopi do vode za rekreacijske potrebe se lahko uredijo tudi na drugih lokacijah.

18. člen

(protierozijska zaščita na območjih zunaj bazena)

(1) Zaščita brežin pri Racelandu se po potrebi izvede tako, da se pred erozijo vode, ki se ob visokih vodah Save preliva iz bazena, nasipi na ogroženih mestih zaščitijo s kombinacijo skalometne obloge in rastja. Če se na podlagi monitoringa izkaže, da je to potrebno, se na podoben način zagotovi tudi zaščita brežin nasipov avtoceste in Zbirnega centra Spodnji Stari Grad.

(2) Lokalna zaščita terena se izvede povsod, kjer se zaradi preliivanja poplavnih voda iz bazena na retenzijske površine poveča erozijska moč vode nad mejne vrednosti, pri katerih se lahko poškodujejo zemljišča. Lokacije in dimenzije te zaščite se določijo v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja. Za zaščito se uporabijo predvsem vegetacijsko zavarovanje ter ukrepi za preusmerjanje in upočasnjevanje vodnega toka s preoblikovanjem reliefa, lokalno tudi zaščita iz kamna v kombinaciji z rastlinami. Kjer zaščita kmetijskih zemljišč ni mogoča, se kmetijske kulture prilagodijo.

(3) Nasipi lokalne cestne povezave grad Brežice–Šentlenart se uredijo tudi kot zaščita brežin pod območjem starega mestnega jedra pred erozijo.

(4) Ukrepi za protierozijsko zaščito se izvedejo tako, da ne zmanjšujejo prostornine retenzijskega poplavnega prostora.

19. člen

(ureditve za zagotavljanje poplavne varnosti naselij zunaj vplivnega območja HE Brežice)

(1) Za zagotovitev poplavne varnosti naselij oziroma objektov se izvedejo ukrepi za ureditev pritokov Save: Močnika na območju Zgornje Pohance ter Žlapovca in Potočnice gorvodno od izlivnih delov na urbaniziranih območjih.

(2) Ureditev Močnika na območju Zgornje Pohance: za zaščito poselitve pred 100-letnimi vodami se izvede ureditev v dolžini približno 1 130 m. Poveča se profil korita, korito pa se zavaruje z drčami in talnimi pragovi s poglobitvijo pod pragom ter oblikovanim profilom za pretok nizkih voda. Zavarujejo se tudi brežine, in sicer s kamnito oblogo do gladine Q_{20} , zafugirano s humusom, tako da se omogoči čim hitrejša zarast. Obloge na brežini nad gladino Q_{20} se pokrijejo s humusom in zatravijo, tako da ne bodo vidne. Nožica se zavaruje s piloti, dodatno pa se po brežini izvedejo vrbovi popleti. Na odsekih, na katerih zaradi obstoječih objektov ni dovolj prostora, so predvideni obrežni zidovi. Zaradi spremembe poteka obstoječe struge in širitve se spremenijo dostopne poti do objektov in obdelovalnih površin, odstranjene brvi pa nadomestijo.

(3) Ureditev Žlapovca: za zadostno varnost poselitve tega dela Krškega pred 100-letnimi vodami sta predvidena novo prekritje gorvodno od izlivnega dela do Ceste krških žrtev za Q_{100} in prodni zadrževalnik. Poveča se profil v dimenzijah $b/h = 2,50 \text{ m}/2,00 \text{ m}$, v dolžini 140 m od že izvedenega prekritja na izlivnem odseku do prečkanja s plinovodom po obstoječi trasi, vključno s prekritjem, tako da se bodo prevajale 100-letne visoke vode in bo mogoče tudi vzdrževanje. Na območju prečkanja s plinovodom se zgradi dva cevna prepusta $\varnothing 100$, na odseku med Cesto krških žrtev in Leskovškovo cesto pa se ohrani obstoječe prekritje. Gorvodno od obstoječega vtoka v prekritje se izvede prodni zadrževalnik s prostornino približno 145 m^3 . Zaplavni prostor se po zapolnitvi očisti, dostop pa uredi po poti na levem bregu Žlapovca. Gorvodno od prekritega odseka se izvede sanitarni posek po brežinah v dolžini približno 350 m. Zagotovijo se redno opazovanje razmer v zaledju, čiščenje zaplavnega prostora in sprotno saniranje morebitnih poškodb.

(4) Ureditev Potočnice v dolžini približno 550 m: za zaščito Stare vasi pred 20-letnimi vodami se gorvodno od železnice skozi naselje poveča pretočni profil in poglubi dno; za utrditev dna in razgibanje vodnega toka se med nizke pragove vgradijo betonsko-kamniti talni pragovi, za premagovanje višinske razlike pa zgradijo kamnite drče. Obstoječe premostitve in prepusti se ohranijo in preuredijo. Brežina se zavaruje z vipo, kamnometom ter kamnom v betonu in kamnito zložbo v betonu, pri čemer se izvedejo globoke fuge in zagotovi razgibanost dna. Desni breg ob Mlinščici gorvodno od Stare vasi se poviša, gorvodno od tod pa se ohranijo poplavne površine Potočnice. Uredi se tudi izlivni odsek Drnika z zgraditvijo večjega škatlastega profila v dolžini približno 208 m v okviru cestišča obstoječe lokalne ceste, ki se po končani gradnji ponovno uredi, gorvodno pa se izvede sanitarni posek zarasti v strugi Drnika.

(5) Pri vseh ureditvah se obstoječa zarast čim bolj ohranja, morebitno odstranjeno rastje pa se nadomesti z drevnino avtohtonih vrst.

(6) Na odsekih, na katerih bodo potrebni večji posegi v struge, se takoj po končanih zemeljskih delih zasadijo drevesa in grmovnice avtohtonih hidrofilnih vrst z naravno razmestitvijo na zgornjem delu brežin nad zavarovanjem, spodbudi se tudi razvoj naravne zarasti, pri čemer se upošteva obstoječi krajinski vzorec.

20. člen

(ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti Krške vasi in Velikih Malenc)

(1) V Krški vasi se na levem bregu Krke dolvodno od mostu čez reko ob obstoječih zidovih, ki podpirajo vrtove, zgradi nov zid dolžine 275 m na izravnanim poteku gladine $Q_{20\text{Save}}-Q_{100\text{Krke}}$. Nad obrežnim zidom so v višini 1,0 m predvideni montažni elementi, katerih montaža je intervencijska ob morebitni napovedi katastrofalne visoke vode Save. Na jeklene nosilce v zidu se namesti tudi fiksna varovalna ograja. Del površin med Krko in predvidenim visokovodnem nasipom ostane poplavljen.

(2) V Krški vasi se na levem bregu Krke dolvodno od mostu čez reko izvede visokovodni nasip kot nadaljevanje obrežnega zidu v izvedbi nasipa z blagimi nakloni brežin. Visokovodni nasip poteka med reko in naseljem, na vzhodni strani Krške vasi do obstoječe poti. Obstoječa poljska pot in priključek na nadvoz čez avtocesto se povišata. Dolžina nasipa je približno 650 m, njegova povprečna višina pa 1,5 m. Izvedejo se blagi nakloni brežin nasipa, tako da bo na njem mogoča tudi kmetijska raba.

(3) Na levem bregu Krke sta v Krški vasi kot protipoplavni ukrep predvideni retenziji, namenjeni zadrževanju notranjih voda do upada gladine v reki Krki. Za odvod notranjih voda iz retenzij se izvede prepust s povratno zaklopko v nasipu, skozi katerega bodo vode otekle, ko bo upadla gladina Krke.

(4) Na desnem bregu Krke se v Velikih Malencah dolvodno od mostu čez reko izvede visokovodni nasip v dolžini 205 m in višini od 1,50 m do 2,35 m na nivoletni v izravnanim poteku gladine $Q_{20\text{Save}}-Q_{100\text{Krke}}$ ter varnostni višini 1,00 m. Na tem odseku se do izvedbe ukrepov, ki bodo izvedeni v okviru zgraditve HE Brežice in HE Mokrice ob nastopu visokih voda zagotovi zaščita pred poplavami zaradi vdora teh voda z zaporo ceste, namestitvijo montažnih elementov ali vreč s peskom.

(5) Za zbiranje notranjih voda ob visokih vodostajih Krke oziroma Save je predvidena retenzija, za prečrpavanje teh voda pa se uredi črpališče. Za njihov težnostni odvod je v nasipu predviden prepust s povratno zaklopko.

(6) Na desnem bregu Krke v Velikih Malencah (pri Prahu) se gorvodno od mostu čez reko izvede visokovodna zaščita v skupni dolžini 215 m. V dolžini 140 m se izvede lokalno zavarovanje z visokovodnimi nasipi višine od 1,50 m do 2,35 m na nivoletni v izravnanim poteku gladine $Q_{20\text{Save}}-Q_{100\text{Krke}}$ in varnostno višino 1,00 m. Visokovodni nasip ob objektih preide v obrežni zid v betonu dolžine 75 m, pri čemer se zviša obstoječa brežina Krke, obstoječi plato – parkirišče pa se čim bolj ohrani. Niveleta zidu je na izravnanim poteku gladine $Q_{20\text{Save}}-Q_{100\text{Krke}}$.

Nad obrežnim zidom so v višini 1,0 m predvideni montažni elementi, katerih montaža je intervencijska ob morebitni napovedi katastrofalne visoke vode Save. V nadaljnjih fazah priprave projektne dokumentacije se preveri, ali je obstoječi objekt (prvi objekt gorvodno od mostu) treba sanirati ali zaščititi z visokovodnim zidom.

(7) V Velikih Malencah se na desnem bregu Krke poveča profil Globoškega potoka. Lokalno varovanje objektov na desnem bregu Krke gorvodno od Globoškega potoka se izvede z zidom do višine $Q_{20\text{Save}}-Q_{100\text{Krke}}$, nad njim pa se namestijo montažni elementi višine 1,0 m; zid preide v nasip (skupna dolžina protipoplavnih ukrepov je 175 m) do visokega terena. Poleg tega se poviša obstoječa cesta Krška vas–Velike Malence v dolžini 140 m z ureditvijo obstoječih dostopov na nivoletni $Q_{20\text{Save}}-Q_{100\text{Krke}} + 0,50$ m; ob morebitni višji vodi se intervencijsko položijo vreče do višine montažnih elementov nad obrežnim zidom. Z načrtovanimi ukrepi se bodo oblikovale kasete; za odtok notranjih voda iz kaset ob nizkih vodostajih Globoškega potoka se izvedejo prepusti s povratno zaklopko, ob visokih vodostajih, ko ni mogoč težnostni odtok, pa se predvidi prečrpavanje.

(8) Na površinah med obstoječimi objekti in načrtovanimi visokovodnimi zaščitami so prepovedane kakršne koli gradnje ali drugi posegi, ki bi oteževali dostop do teh zaščit, ali nameščanje montažnih elementov za zaščito pred visokimi vodami.

(9) Na območju načrtovanih visokovodnih zaščit se ohranijo vsi obstoječi dostopi do Krke; ti dostopi se ob nastopu visokih voda zaprejo z montažnimi elementi ali vrečami s peskom.

(10) Visokovodni nasipi ob Krki se zatravijo. Na zračni strani nasipov in vzdolž zidov se zasadi avtohtona hidrofilna drevnina – drevesa, grmovnice in plezalke.

(11) Načrtovani ukrepi za zagotavljanje dokončne protipoplavne varnosti Krške vasi in Velikih Malenc, upoštevajoč visoke vode iz leta 2010, se izvedejo najpozneje do 30. 6. 2017.

21. člen

(center za obiskovalce hidroelektrarne in poslovni prostori koncesionarja)

(1) Center za obiskovalce hidroelektrarne s poslovnimi prostori koncesionarja se uredi na območju opuščene klavnice v neposredni navezavi na dostopno cesto do jezovne zgradbe.

(2) Umestijo se večnamenska upravna stavba, ki se kombinira s prostori javnega programa (razstavnici prostor, predavalnica in podobno), servisne delavnice z garažo in skladišče tehnološke opreme. Upravna stavba se umesti južno od ceste ob cesti, ki vodi od Prešernove ceste do jezovne zgradbe, objekta servisnih delavnic in skladišče pa se umestita na severni del zemljišča. Med objekti se uredijo parkirišča za zaposlene in za obiskovalce.

(3) Urbanistična ureditev in gradbene linije objektov morajo upoštevati veljavne varstvene režime, predvsem pa naselbinsko zasnovano, zgodovinske (naravne) robove naselja, značilno podobo naselja v prostoru, odnos med naseljem in okolico ter vedute na grad. Novi objekti naj tvorijo prekinjen obcestni niz, ki povzema obstoječo tipologijo urbanizma naselja. Dopustni so objekti podolgovatega tlorisa z višino do P+1 oziroma največ 9 m od kote pritličja, ki je največ 0,60 m nad koto terena oziroma dostopne ceste. Dolžina posameznega objekta mora biti krajša od dolžin stranic največjih in najpomembnejših kulturnih spomenikov v mestu, kot sta grad in hiša Prešernova 19. Objekti in ureditve ne smejo segati preko roba brežine proti Vrbini, ki predstavlja naravni in zgodovinski rob poselitve. Stavbe so zato lahko tudi členjene v manjše smiselne celote. Dopustna je ravna streha.

(4) Dopustna je gradnja objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture za potrebe tega centra in hidroelektrarne, v kolikor ni v nasprotju z varstvom kulturne dediščine. Dopustna je postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov, katerih namembnost je usklajena z osnovno namembnostjo tega območja, v kolikor ni v nasprotju z varstvom kulturne dediščine.

(5) Pri oblikovanju objektov se upoštevajo omejitve, ki veljajo v območju mestnega jedra in v vplivnem območju gradu Brežice, zato se dimenzije, razmerja volumnov in oblikovanje objektov smiselno prilagodijo. Obvezna je medsebojna funkcionalna in oblikovna usklajenost vseh objektov. Zagotovi se sodoben gradbeno-tehnični in oblikovalski pristop, vključno z ureditvami za zagotavljanje visoke stopnje energetske učinkovitosti stavb (morebitni fotovoltaični elementi ne smejo biti kakorkoli izstopajoči v podobi mestnega jedra).

(6) Postavitvev objektov v prostor in njihovo oblikovanje morata biti podrejena ohranitvi značilne prostorske podobe mestnega jedra in gradu ter usklajeno s pogoji službe za varstvo kulturne dediščine.

(7) Pri zunanji ureditvi se zaradi ohranjanja historičnih prostorskih razmerij ter blaženja vidne izpostavljenosti okoli centra oblikuje pas drevesne vegetacije, pri čemer se kar najbolj ohranjajo obstoječa drevesa. Z drevesi se zasadijo tudi parkirne površine.

22. člen (splavnica)

(1) Na desnem bregu Save se ob jezovni zgradbi uredi ladijska splavnica, ki se izvede v dimenzijah, potrebnih za vzpostavitev plovne poti v IV. ali drugi ustreznih plovni kategoriji, primerni za izvajanje mednarodnega potniškega in tovornega prometa po savski celinski vodni poti v Sloveniji.

(2) Obratovalna dolžina enopasovne ladijske splavnice je približno 115 m, svetla širina v obratovalnem delu pa približno 13 m. Zgornja kota splavnice je po celotni dolžini objekta približno 155,70 m n. m., koda temeljev splavnice pa je na koti temeljev prelivnih polj jezovne zgradbe. Kota zgornje vode je enaka koti zajeze – zgornje vode hidroenergetskega objekta, enako velja za koto spodnje vode splavnice. Globina vode v obratovalnem delu splavnice je vsaj 3 m. Ta del je gorvodno in dolvodno omejen z zapornicami. Polnjenje oziroma praznjenje splavnice se izvaja težnostno. Za preprečitev erozije pod temeljem splavnice in ob njem se namesti tesnilna diafragma do okvirne globine 4,0 m pod temelji.

23. člen (čistilna naprava Brežice – zahod)

(1) Ob vodotoku Struga pod Gornjim Lenartom se zunaj vodovarstvenega območja zgradi čistilna naprava za naselja Artiče, Arnovo selo, Dolenja vas pri Artičah, Zgornji Obrež, Spodnja Pohanca, Trebež in Gornji Lenart.

(2) Čistilna naprava se izvede ob visokovodnem nasipu Šentlenart nad koto poplavnega območja Q100. Nasip se izvede z naklonom brežin 1: 1,5.

(3) Tip čistilne naprave in zunanja ureditev: izvede se tipiska biološka čistilna naprava zmogljivosti 1500 PE, v celoti vkopana v zemljo. Izpust iz biološke čistilne naprave se spelje v potok Strugo. Izlivni objekt na obrežju Struge se izvede sonaravno. Pri vходу se izvede asfaltni plato in preostale površine se zatravijo. Območje se ogradi z ograjo, ob njej pa se zasaadi avtohtona drevnina.

(4) V projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja se podrobno opredelijo tehnični elementi čistilne naprave ter arhitekturni in krajinskoarhitekturni elementi objektov in zunanje ureditve.

(5) Ko so gradbena dela končana, se na območju čistilne naprave vzpostavi prejšnje stanje z ustreznim oblikovanjem terena ter zasaditvijo avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst.

24. člen (ureditev območja za rekreacijo v Vrbini pri Brežicah)

(1) V Vrbini pri Brežicah se uredi rekreacijsko območje, ki se naveže na mestno jedro.

(2) Vstop na območje Vrbine se uredi s ceste pri gradu Brežice. Dopustna je tudi ureditev drugih dostopov iz Brežic in s širšega območja Vrbina.

(3) Pešdostopi se na severnem delu uredijo v bližini staciona in po Holjevi stezi, z območja mestnega jedra s Ceste prvih borcev pa se lahko uredijo vstopi v Vrbino skozi obstoječe objekte, ki že imajo urejene dostope do Vrbine skozi kleti in po sistemih stopnišč. Vsi pešdostopi so namenjeni obiskovalcem Vrbine, pa tudi dostopom do mestnega jedra s parkirišč v Vrbini. Uredi se cestna povezava od gradu Brežice do Šentlenarta v dolžini okoli 2 350 m, in sicer kot dvosmerna cesta v širini 5,5 m ter kot vzdrževalna pot za potok Struga in kot cestna povezava, ki bo sestavni del dostopnih poti rekreacijskega območja Vrbina, hkrati pa kot ureditev in zaščita brežin pod območjem starega mestnega jedra. S to cestno povezavo se zagotovi dostop za avtomobile iz mestnega jedra v Vrbino pri Šentlenartu, in sicer s ceste pri gradu Brežice (ki se nadaljuje po mostu čez Strugo v Vrbino) in z navezavo na Čolnarsko pot. Na južnem delu trase se brežina nad cesto ter med cesto in potokom Strugo zavaruje pred erozijo, pri čemer se, kjer je to tehnično mogoče, uporabijo sonaravne tehnike, ki bodo omogočile hitro ozelenitev brežin.

(4) Približno 200 m severno od gradu Brežice se na zemljišču s koto nad Q₁₀₀ uredijo parkirišča, ki se navezujejo na obravnavano cesto z dvema priključkoma.

(5) Dopustna je ureditev okoli 2 ha velike vodne površine in ribnikov ob Strugi, zelenih površin za rekreacijo (piknike, igre z žogo na travi in podobno) ter pešpoti, kolesarskih poti, tematskih poti in podobno vzdolž potoka Struga, vse brez poviševanja terena in umeščanja grajenih objektov. Na območju se uredi tudi potrebna komunalna infrastruktura (vodovod, elektrika), ki bo omogočala razvijanje rekreacijskih dejavnosti. Dopustna je postavitvev gospodarske javne infrastrukture in enostavnih objektov (začasni in vadbeni objekti ter urbana oprema) ter nezahtevnih objektov (začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi in prireditvam, ter pomožni infrastrukturni objekti) pod pogojem, da se z njihovo postavitvijo ne zmanjšujejo retenzijske sposobnosti območja in da se zagotovi varnost ob uporabi.

(6) Na več mestih na zračni strani krone visokovodno-energetskega nasipa je dopustna ureditev tribun za ogled veslaških tekmovanj, katerih zgornja koda ne sme presehati višine 5 m nad koto krone nasipa ter katere tlorisni gabarit mora zagotavljati možnosti za redno vzdrževanje nasipov in brežin bazena.

(7) Zagotovijo se prostorske možnosti za plovbo oziroma čolnarjenje po samem bazenu in ureditev za organiziranje veslaških prireditev in tekmovanj. Za veslaški šport se lahko uredijo tekmovalne veslaške steze na bazenu, na visokovodno-energetskem nasipu pa se v oddaljenosti najmanj 800 m od jezovne zgradbe lahko uredi pristan za čolne in postavi čolnarna.

(8) Ob dostopu do vode pri arheološkem najdišču Zasavje se uredijo privezi za čolne.

(9) Dopustna je ureditev javnih dostopov do vode, a biti morajo najmanj 500 m gorvodno oddaljeni od jezovne zgradbe.

(10) Na desnem bregu visokovodno-energetskega nasipa je na kroni dopustna namestitvev podestov v okviru tekmovalne ribiške poti.

(11) Dostopi do vode in tekmovalna ribiška pot se ne urejajo v oddaljenosti manj kot 50 m od gnezdilnih sten za vodomca in gnezdilnih splavov v bazenu.

(12) Na vseh mestih, na katerih se omogočijo javni dostopi do vode, se zagotovijo stopnice z oprijemali.

(13) Za rekreacijsko plovbo oziroma čolnarjenje se prestavi, poglubi in delno razširi struga potoka Struge v dolžini približno 1 100 m. Poveča se prečni profil potoka Struge do potrebne širine, ki omogoča rekreacijsko-čolnarsko uporabo tega dela potoka. Prav tako se poglubi njegovo dno do nivelete, ki bo zagotavljala zadostno globino za rekreacijsko čolnarjenje, pri čemer se za izhodiščni gladini pri določanju nivelete poglobljenega dna oziroma gladinskega stanja v tem delu potoka Struga upoštevata gladini, ki ju bosta na izlivu Struge v Savo določala zgornji in spodnji nivo koristne akumulacije HE Mokrice. Zavarovanje in ureditev brežin ter utrditev dna

se načrtujejo skladno s sonaravnimi načeli urejanja nižinskih potokov. Ob vzhodnem robu poplavnega območja se po potrebi izvedejo stabilizacijski ukrepi in protierozijska zaščita brežine zahodnega roba mestnega jedra Brežic, kar se podrobneje obdela v nadaljnjih fazah načrtovanja.

25. člen

(umestitev športno-rekreacijskega območja v Krškem)

(1) Južno od Stadiona Matije Gubca je v sklopu športno-rekreacijskega območja predvidena ureditev bazenskega kompleksa, športnega parka, večnamenske poti, rečnega pristana s spremljajočimi objekti ter pripadajočih funkcionalnih površin in infrastrukturnih ureditev. Dostop do območja je po Cesti krških žrtev in načrtovani lokalni cesti za navezavo industrijske cone Žadovinek na krožišče na desnem bregu Save.

(2) Na severnem delu območja se uredi bazenski kompleks s funkcionalnimi površinami in parkirnimi mesti, ki se lahko izvede kot kombinirano bazensko kopališče (dvoransko in bazensko kopališče na prostem). V objekt je dopustno umestiti tudi pomožne prostore za obratovanje kopališča in dopolnilno ponudbo, npr. športno trgovino, gostinski lokal, bovlino, masaže, solarije, fizioterapijo, aerobiko ipd. Okvirna velikost stavbe je 80 x 60 m, največja dopustna etažnost pa $K + P + 1$, pri čemer se upošteva gladina podzemne vode. Lega in največja dopustna tlorisna površina stavbe sta določeni s prikazano gradbeno mejo, ki je novozgrajeni oziroma načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali so od nje odmaknjeni v notranost zemljišča. Strehe in kritine se oblikujejo v skladu s tehnologijo oziroma namembnostjo objekta. Dopustna je kombinacija več oblik streh, na strehe je dopustno postavljati steklene kupole, piramide s poljubnim naklonom, strešna okna, frčade, sončne zbiralnike, oddajnike ipd. Fasade so iz ometa, stekla, fasadnih oblog iz različnih materialov, dopustna je kombinacija več vrst fasad in fasadnih otenkov. Za dopolnilne dejavnosti se lahko poleg osnovnega objekta zgradi en ali več manjših objektov, ki se glede lege in oblikovanja uskladijo z osnovnim. Zunanje funkcionalne površine objekta, namenjene ureditvi zunanje plaže z bazenom, so usmerjene proti vzhodu (Savi) in južnemu delu. Parkirne površine se umestijo na skrajni severni del, med predvideni bazenski kompleks in obstoječa teniška igrišča ter med lokalno cesto (Cesto krških žrtev) in predvideni objekt ali pa na severovzhodni del območja.

(3) Južno od bazenskega kompleksa se na območju do Leskovškega potoka uredijo površine za umestitev zunanjih športno-rekreacijskih vsebin oziroma športni park, v katerem so lahko drsališče, kotalkališče, igrišča za hokej, odbojko, nogomet, minigolf, rokanje, zunanje kegljišče, trimska steza ter prostori za druge športne, skupinske in družabne igre, pa tudi otroška igrišča za igrali. Vsebine se med seboj povežejo in prepletejo s kolesarskimi in pešaškimi povezami ter utrjenimi površinami, namenjenimi teku in uporabi rolerjev. Na vzhodnem delu kompleksa se uredijo razgledne terase, ki se spuščajo pod koto 100-letne poplavne vode in so orientirane proti reki. Nad koto 100-letne visoke vode je ob terasah in na preostalih delih parka dopustna postavitev manjših stalnih ali začasnih objektov – paviljonov z gostinsko, turistično in priložnostno ponudbo za kulturne predstave, prireditve, delavnice in druge dogodke. Če se zgradi več objektov, morajo biti po velikosti in oblikovanju med seboj usklajeni. Predvideni so pritlični objekti največjih tlorisnih gabaritov 6,00 x 4,00 m.

(4) Za obiskovalce se na območju bazenskega kompleksa in športnega parka zagotovi najmanj 200 parkirnih mest oziroma v skladu s predpisi glede na predvideno ureditev.

(5) Ob zahodni, severni in vzhodni meji športno-rekreacijskega območja se uredi večnamenska javna pot, kolesarska in pešpot, ki se čez vojaški most naveže na načrtovano pot na levem bregu Save.

(6) Celoten severni del športno-rekreacijskega območja se čim bolj zasadi, izvede se kakovostna krajinska ureditev. Gostejša, intenzivnejša zasaditev se izvede vzdolž zahodne meje ob javni cesti, ki meji na površine, namenjene razširitvi pokopališča Krško.

(7) Območje južno od Leskovškega potoka se nameni gradnji rečnega pristana ter ureditvi dostopa do vode z zatokom s pristani za plovila in čolnarno na vodi. Čolnarjenje je dopustno zunaj območja omejene rabe Nuklearne elektrarne Krško. Poleg zatoka se nad koto 100-letne visoke vode uredi en ali več večnamenskih objektov za spravilo ali izposajo čolnov in druge športno-rekreacijske opreme ali za umestitev drugih turističnih, športnih, rekreacijskih in gostinskih dejavnosti. Lega večnamenskih objektov in njihova največja dopustna tlorisna površina je določena z gradbeno mejo. Če se zgradi več objektov, morajo biti oblikovno med seboj poenoteni. Njihova največja dopustna etažnost je $P + 1$.

(8) Športni park se protipoplavno zaščiti s povišanjem celotnega območja z nasipom, da bodo ureditvene kote terena in objektov po zgraditvi HE Brežice segale vsaj 0,50 m nad poplavno koto Q_{100} Save in Leskovškega potoka. Zavarovanje zasipa terena proti strugama Save in Leskovškega potoka se izvede tako, kakor je opisano v 15. členu te uredbe.

(9) Dopustna je postavitev enostavnih objektov (začasni in vadbeni objekti ter objekti urbane opreme) in nezahtevnih objektov (začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi in prireditvam, ter pomožni infrastrukturni objekti) pod pogojem, da se z njihovo postavitvijo ne zmanjšajo retenzijske sposobnosti območja.

(10) Na območju okoljske infrastrukture ob Leskovškem potoku je dopustna gradnja infrastrukturnih gradbenih inženirskih objektov in stavb v skladu z namensko rabo območja.

26. člen

(ureditev območja Raceland na območju gramoznice Stari Grad)

(1) Zahodno in severozahodno od obstoječe steze Raceland in pripadajočih objektov, kjer se izvajajo kulturne, razvedrilne, rekreacijske in izobraževalne dejavnosti, povezane z avtomobilizmom, je predvidena širitev območja za ureditev poligona varne vožnje. V sklopu načrtovane širitve je dopustna izvedba tečajev in treningov varne vožnje, tečajev avtošole, treningov terenskih voženj in podobnih dejavnosti, povezanih z izobraževanjem na tem poligonu. Za izvedbo poligona varne vožnje je dopustno lokalno povišanje terena.

(2) Vzhodno od obstoječega Racelanda se skladno z določeno namensko rabo prostora uredijo parkirišča za osebna vozila in bivalne avtomobile ter površine za šport in rekreacijo na prostem (prostori za piknik, igrišča za igre z žogo, namestitve urbane opreme ipd.).

(3) Na vodnih površinah severno in vzhodno od Racelanda, ki so nastale s sanacijo po končanem izkoriščanju gramozna, se dopuščajo mirne rekreacijske dejavnosti, kakršne so: veslanje, jadrnanje na deski, smučanje na vodi, deskanje s padalom, plavanje in potapljanje. Izvajanje rekreacijskih dejavnosti je dopustno med 15. majem in 15. oktobrom, organizirane dejavnosti na vodi (npr. tekme in regate) pa se končajo do 18. ure. Na območju nista dovoljena ribolov in vlaganje rib. Na območju gramoznice naj se ne izvajajo posegi in dejavnosti, ki bi negativno vplivali na biotsko raznovrstnost, predvsem na različne vrste ptic. V okviru okoljevarstvenega soglasja se mora ugotoviti sprejemljivost vlečnice in površin za smučanje na vodi glede na naravovarstveno vsebino oziroma prisotnost živalskih vrst, za katere bi bila ta dejavnost lahko moteča. V kolikor bo ugotovljeno, da je le-ta možna, se na podlagi le-teh ugotovitev določi ustrezna lokacija. Na območju gramoznice naj se ne izvajajo posegi in dejavnosti, ki bi negativno vplivali na biotsko raznovrstnost, predvsem na različne vrste ptic. Dostop do vode za čolne in kopalce se uredi severno od predvidenega turističnega objekta, ki je načrtovan na območju zunaj meje državnega prostorskega načrta. Vzdolž celotne severne brežine gramoznice se uredi gnezdična stena za breguljke (morda tudi za čebelarje in vodomce) ter izvaja letno spremljanje stanja breguljk in drugih ogroženih vrst ptic. Stena mora biti pretežno navpična, visoka vsaj dva metra. Če se bo gradila na mestu obstoječe kolonije breguljk, se ne sme graditi med 20. aprilom in 30. avgustom. Stena se ohrani neporasla in zagotavlja se

njeno redno letno vzdrževanje. Če se bo naklon zaradi posuivanja peska spremenil, naj se ponovno vzpostavi prvotno izvedeni naklon. Postavitev varovalnih boj se uredi 15 m od gnezdilne stene za breguljke, s čimer se zagotovi odmik plovne poti od brežin.

(4) Južno od Racelanda je ob brežini akumulacijskega bazena načrtovan pristan z rampo za čolne in s privezi. Območje se opremi z opozorilom, da je raba omejena z zahtevami za zagotavljanje ustreznih razmer na območju nadomestnih habitatov in mirnih območjih v neposredni bližini. Dostop iz Racelanda do rečnega pristani je mogoč po večnamenski poti ob visokovodnem nasipu.

(5) Zunanje meje območja se zasadijo z drevesi lokalno značilnih vrst (npr. veliki jesen, dob, črna jelša, brogovita, črni bezeg, kalina, enovrati in navadni glog). Vrsta sestava se prilagodi predvidenemu dvigu kote gladine podtalnice. Za širše območje Racelanda se med projektiranjem izdelata načrt krajinske arhitekture, ki zajema tudi protihrupni zeleni zaščitni pas proti naselju Spodnji Stari Grad.

(6) V poročilu o vplivih na okolje se natančneje določijo ukrepi za preprečevanje onesnaženja podzemne vode (lovilci olj, zadrževalniki in drugi tehnični ukrepi pri odvajanju padavinskih in komunalnih odpadnih voda). Komunalne odpadne in padavinske vode je prepovedano spuščati v ojezeritve nadomestnih habitatov.

27. člen

(gramoznica Stari Grad)

(1) Vzhodno in južno od obstoječega izkoriščenega območja se na območjih nadomestnih habitatov NH1 in NH2 nadaljuje izkoriščanje mineralnih surovin v dveh fazah:

– izkop zgornje (suhe) plasti proda pod nivojem talne debeline približno 3 m (l. etaža E + 150/147),

– izkop proda pod koto gladine talne vode (etaža E + 147 do globine 137 m oziroma gladine talne vode do stika z laporjem),

– zaradi zagotavljanja trdnosti brežin se mora meja odkopnega prostora (zgorjnjega roba brežine jezera) odriniti od meje pridobivalnega prostora za varnostni pas, ki znaša približno 10 m.

(2) Po končanih izkopih se območje predvidenega izkoriščanja mineralnih surovin na območju NH1 in NH2 uredi v skladu z 12. členom te uredbe.

(3) Na obstoječem izkoriščenem območju se tehnično sanira ureditev brežin. Brežine se izvedejo stopničasto z vmesno bermo. Njihov splošni naklon (od dna jezera do obstoječega terena) znaša 20–30°, nakloni posameznih brežin pa so lahko tudi strmejši. Suhi del brežine se utrdi s slojem ilovice ali podobnega materiala, nanj pa se nasuje humusna plast in zatravi. Na območju je med izkoriščanjem mogoča postavitev objektov, naprav in drugih postrojenj za eksploatacijo. Končna ureditev prostora je vodna površina za šport in rekreacijo.

28. člen

(ureditev brvi v središču Krškega)

(1) Na območju starega mestnega jedra Krškega se postavi brv za kolesarje in pešce.

(2) Brv se izvede v vitki konstrukciji in širini, ki omogoča kolesarski in pešaški promet. Oblikovanje konstrukcijskih elementov brvi, ograje in druge urbane opreme se uskladi z arhitekturo in elementi urbane opreme v mestnem jedru.

29. člen

(ureditev starega Vojaškega mostu)

(1) Izvede se rekonstrukcija ali porušitev in nova gradnja z razširitvijo in podaljšanjem trase starega Vojaškega mostu v Krškem kot jeklena palična transparentna konstrukcija na višinski koti obstoječega mostu, tako da se premostitveni objekt inštalacijskega mostu preuredi v most za javni promet, pri čemer je čezenj dopustno vodenje instalacij, kar se upošteva pri oblikovanju objekta, tako da ne bodo moteče.

(2) Na mostu se uredijo površine za kolesarje in pešce v skupni širini najmanj 6,10 m, most pa se naveže na predvidene kolesarske in pešaške povezave na levem in desnem bregu Save.

(3) Mostna ograja se oblikuje transparentno kot sestavni del celotne konstrukcije in podobe mostu.

30. člen

(obvoznica industrijske cone Žadovinek)

(1) Na območju Žadovinka se izvede obvoznica industrijske cone Žadovinek, ki se načrtuje od obstoječega krožnega križišča na glavni cesti G1-5/366 Krško–Drnovo do krožnega križišča ob mostu na desnem bregu Save v dolžini približno 1,258 km.

(2) Za priključitev naselja Žadovinek na obvoznico se med obstoječe naselje in poslovno-trgovski objekt Eurogarden umesti krožno križišče.

(3) Uredi se dostop do merilno-regulacijske plinske postaje.

(4) Do izgradnje obvoznice Žadovinek se za dostop do stebra na stojnem mestu SM 219 daljnovoda 2 x 400 kV Beričevo – Krško uredi dostop kot je načrtovan v Uredbi o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2 x 400 kV Beričevo–Krško (Uradni list RS, št. 5/06). Po izgradnji obvoznice Žadovinek pa se za dostop do stebra SM 219 uredi priključek iz obvoznice.

(5) Na celotni dolžini ceste sta predvidena dva vozna pasova. Normalni prečni profil obvoznice vključuje dva vozna pasova širine 3,25 m, dva robna pasova širine 0,25 m, levo bankino širine 1,25 m, desno koritnico širine 0,75 m in desno bermo širine 1,25 m. Na severnem delu trase je profil v dolžini približno 90 m razširjen za širino kolesarske steze vzdolž desnega roba obvoznice.

(6) Ob vznožju nasipa obvoznice se v dolžini 450 m preuredi večnamenska pot od krožnega križišča na desnem bregu Save proti jugu, kjer prečka načrtovani visokovodni nasip in se naveže na obstoječo večnamensko pot. Na večnamensko pot se priključi kolesarska steza, ki poteka od krožišča na desnem bregu Save. Krožno križišče za naselje Žadovinek prečkata kolesarska steza in hodnik za pešce.

(7) Padavinske vode z območja ceste in krožnega križišča se zbirajo v padavinski kanalizaciji ter odvajajo v Savo in ponikovalnico prek standardiziranih lovilcev olj.

(8) Del obvoznice med naseljem Žadovinek in krožnim križiščem na desnem bregu Save ima tudi vlogo visokovodnega nasipa.

31. člen

(občinska cesta za navezavo industrijske cone Žadovinek na krožno križišče na desnem bregu Save)

(1) Občinska cesta za navezavo industrijske cone Žadovinek na krožno križišče na desnem bregu Save se izvede kot severni krak štirikrakega krožnega križišča v dolžini približno 200 m.

(2) Uredita se dva vozna pasova ter v dolžini 90 m od krožnega križišča obojestranska kolesarska steza in hodnik za pešce. Na preostalem odseku se uredi enostranska večnamenska steza za kolesarje in pešce za dostop do območja novonacrtovanega Raya centra in do predvidene ureditve južnega dela površin za šport in rekreacijo ob Savi.

(3) Niveleta ceste upošteva kote predvidene ureditve južnega dela območja za šport in rekreacijo; med občinsko cesto in tem območjem se uredi večnamenska pot. Uvoz na južni del območja za šport in rekreacijo se v nadaljnjih postopkih načrtovanja po potrebi prestavi in prilagodi mestu uvoza na območje Raya centra.

(4) Padavinske vode z območja ceste se zbirajo v padavinski kanalizaciji in odvajajo v Savo prek standardiziranih lovilcev olj.

(5) Občinska cesta ima tudi vlogo visokovodnega nasipa.

32. člen

(razširitev zbirnega centra za ravnanje z odpadki
Spodnji Stari Grad)

(1) Na območju, predvidenem za nadgradnjo in širitev obstoječega Zbirnega centra Spodnji Stari Grad, se uredijo:

- nosilni in zaščitni nasip,
- plato za obdelavo plavja z bazeni za sušenje muljev, platojem in boksi za začasno skladiščenje različnih frakcij plavja, manipulacijski prostor, prostor za postavitev potrebne tehnološke opreme in mehanizacije ter kanalizacija izcednih voda,
- plato za razvoj novih tehnologij za obdelavo bioloških odpadkov ter pripravo in uporabo alternativnih energentov z laboratoriji za pripravo in preizkušnje biogoriva, obrat za predelavo oljne ogrščice ter drugih bioloških odpadkov in mešanic,
- prestavitev in razširitev platoja za obdelavo in predelavo gradbenih odpadkov,
- plato z betonarno,
- razširitev platoja za obdelavo in predelavo bioloških odpadkov, plavja in biogoriva (vključno z izvedbo nadstrešnice nad kompostarno),
- plato za obdelavo, predelavo in začasno skladiščenje odpadne električne in elektronske opreme, sekundarnih surovin in kosovnih odpadkov,
- fotovoltaična elektrarna na zgornjem platoju zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov Spodnji Stari Grad,
- pripadajoča infrastruktura, objekti in oprema,
- padavinska kanalizacija, zunanja ureditev z varovalnimi ograjami med posameznimi platoji in parkirišči na celotni površini urejanja,
- dostopna cesta za povezavo na lokalno cesto.

(2) Uvoz na območje zbirnega centra se uredi v seve-rozahodnem delu slednjega ter višinsko uskladi z niveletama načrtovane Vrbsinke ceste in rekonstruirane javne poti mimo tega centra.

(3) Nasip se izvede na celotni površini na koti 152,00 m n. m. kot zaščita obstoječega saniranega odlagališča pred razlitjem Save in kot nosilna konstrukcija, na kateri je mogoča nadaljnja gradnja. Izvede se z drenažo in merilnimi jaški za preverjanje posedanja in prisotnosti podzemne vode. Okrog nasipa se zgradi servisna cesta. Plato se zavaruje z varovalno ograjo. Brežine se zaščitijo pred erozijo in telo nasipa se izvede potresno varno.

(4) Na platoju za obdelavo in skladiščenje gradbenih odpadkov se na zemljišču za postavitev strojne mehanizacije uredi sistem odvajanja padavinskih voda. Vse prometne površine se izvedejo primerno utrjene s spodnjim nevezanim ustrojem, zato da se zmanjša emisij prahu in pluzenja pozimi. Območje ločenega skladiščenja odpadkov in mineralnih produktov se opremi z vodnim sistemom za vlaženje oziroma prhanje odlagališč v izjemno suhem obdobju, da se prepreči emisij prahu zaradi vetra. Uredi se ploščad za mobilni rezervoar goriva in postavi zabojnik za skladiščenje morebitnih izločenih nevarnih ali škodljivih sestavin gradbenih odpadkov. Uredijo se parkirišča za vozila zaposlenih ali strank. Nadstrešnica za komunalna vozila se izvede kot jeklena konstrukcija na armiranobetonski temeljni plošči tlorskih dimenzij 10 x 30 m. Prenovi/dozida/rekonstruira se obstoječi poslovni objekt.

(5) Velikost betonarne se projektira glede na študijo, ki bo opredelila najverjetnejše pričakovane količine vhodnega materiala in potreb po končnem proizvodu na trgu. Izvedejo se dozimi boksi za agregate, silosi za cement in dodatke ter laboratorij za preverjanje vhodnih materialov in preizkušanje odvzetih vzorcev betona. Iz javnega vodovodnega omrežja ali lastne vrtine ob betonarni se zagotovi zadostna količina tehnološke vode za pripravo betona.

(6) V obstoječi nadstrešnici pred kompostarno se uredi prostor za skladiščenje olj okvirnih tlorskih dimenzij 10 x 12 m, v sklopu katerega se izvede pripadajoči lovilni bazen. Vse elektroinstalacije morajo biti v S-izvedbi, vsi ključavničarski izdelki pa ozemljeni.

(7) Plato za obdelavo, predelavo in začasno skladiščenje odpadne električne in elektronske opreme, sekundarnih

surovin in kosovnih odpadkov se zgradi severno od obstoječe kompostarne v Zbirnem centru Spodnji Stari Grad. Na njem se izvedejo dve nadstrešnici, manipulativne površine in boksi za začasno skladiščenje in demontažo odpadne električne in elektronske opreme ter začasno skladiščenje sekundarnih surovin, kosovnih odpadkov in stekla.

(8) V projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja se vse rešitve prilagodijo ugotovitvam dodatnih hidravličnih analiz. Prav tako se podrobno opredelijo tehnični elementi posameznih objektov in ureditev v zbirnem centru, arhitekturni in krajinskoarhitekturni elementi objektov in ureditev ter navezave na gospodarsko javno infrastrukturo.

33. člen

(prostorski izvedbeni pogoji za urejanje kmetijskih površin in za agrarne operacije)

(1) Dopustna je kmetijska dejavnost.

(2) Dopustna je postavitev objektov in naprav za opazovanje narave (opazovalnice za ptice in podobno), namakalnih sistemov, mrež za zaščito pred točo in podobne kmetijske opreme. Dopustna je tudi gradnja objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture. Na območju je v skladu s predpisom, ki ureja vrste objektov glede na zahtevnost, dopustna postavitev teh objektov:

a) nezahtevni objekti: pomožni infrastrukturni objekti (pločnik, postajališče, objekti za spremljanje stanja okolja, objekti vodne infrastrukture), pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (poljska pot, lovska preža),

b) enostavni objekti: pomožni cestni objekti (objekt za odvajanje vode s ceste, cestni snegolov), pomožni energetski objekti (niskonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje, ločilno oziroma krmilno mesto na elektroenergetskih omrežjih, signalno-zaščitni vod, relejna hišica, priključni plinovod, priključek na distribucijsko plinovodno omrežje), pomožni komunalni objekti (vodovodni priključek, kanalizacijski priključek, cestni priključek na javno občinsko cesto, vodno zajetje, priključek na vročevod oziroma toplovod), pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, vrtina ali vodnjak, potrebna za raziskave, pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (gozdna učna pot, poljska pot, vrtina ali vodnjak, krmišče, molzišče), vadbeni objekti (kolesarska povezava, sprehajalna pot, trimska steza).

(3) Za kmetijske potrebe se lahko uredijo tudi manjši lokalni zbiralniki za padavinsko vodo. Dopustna so tudi agrarne operacije, skladno s predpisi o kmetijskih zemljiščih, vodnogospodarske ureditve zaradi varstva pred negativnim delovanjem voda (drenažni kanali, erozijska zaščita, preoblikovanje reliefa za odvajanje visokih voda, ukrepi za vzdrževanje ustrezne gladine podzemne vode) in sanacija površinskih kopov oziroma razvrednotenih območij. Niso pa dopustni ukrepi, ki bi poslabšali retenijsko sposobnost območja.

(4) Na podlagi predhodne okoljske, prostorske in tehnološko-tehnične preveritve se na kmetijskih zemljiščih omogoči raziskovanje mineralnih surovin in izvedba ukrepov za zaščito pred škodljivim delovanjem voda ob pogoju, da se zagotovi odkup zemljišč, če jih ne bo mogoče povrniti v kmetijsko rabo.

(5) Dopustna je tudi izvedba namakalnih in osuševalnih sistemov in/ali ukrepov, pri čemer se upoštevajo omejitve glede skupne količine odvzete vode iz bazena.

(6) Dopustna je zgraditev črpališč kot nadzemnih objektov zunaj poplavnih površin. Črpališča kot podzemni objekti so dopustna tudi na poplavnem območju.

(7) Merila in pogoji za oblikovanje in gradnjo objektov:

- gradnja objektov ne sme bistveno prizadeti obdelovanja kmetijskih zemljišč, poškodbe je treba sanirati in zemljišča rekultivirati;

- vodno zajetje, ureditve vodotokov in ukrepi za varstvo pred škodljivim delovanjem voda se izvajajo s sonaravnimi ureditvami na podlagi hidrološko-hidravlične analize;

- agrarne operacije je treba izvajati ob upoštevanju usmeritev za ohranjanje narave, kulturne dediščine in prepoznavnosti krajine ter načrtovanih infrastrukturnih koridorjev in ukrepov za varstvo pred škodljivim delovanjem vode;

– prepovedano je umeščanje objektov in spreminjanje reliefa tako, da bi se poslabšale odtočne razmere in/ali zmanjševal retenzijski prostor.

34. člen

(prostorski izvedbeni pogoji za urejanje gozdnih površin)

(1) Dopustni sta gozdarska dejavnost in rekreacija v naravi.

(2) Dopustna je postavitvev objektov in naprav za opazovanje narave. Dovoljena je tudi gradnja objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture. Na območju je v skladu s predpisom, ki ureja vrste objektov glede na zahtevnost, dopustna postavitvev teh objektov:

a) nezahtevni objekti: pomožni infrastrukturni objekti (pločnik, postajališče, objekti za spremljanje stanja okolja, objekti vodne infrastrukture), pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (rastlinjak, betonsko korito, poljska pot, gozdna cesta, lovška preža),

b) enostavni objekti: pomožni cestni objekti (objekt za odvajanje vode s ceste, cestni snegolov), pomožni energetski objekti (nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje, ločilno oziroma krmilno mesto na elektroenergetskih omrežjih, signalno-zaščitni vod, relejna hišica, priključni plinovod, priključek na distribucijsko plinovodno omrežje, etažni plinski priključek), pomožni komunalni objekti (vodovodni priključek, kanalizacijski priključek, cestni priključek na javno občinsko cesto, vodno zajetje, priključek na vročevod oziroma toplovod), pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, vrtina ali vodnjak, potrebna za raziskave, pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (čebelnjak, gozdna učna pot, poljska pot, vrtina ali vodnjak, krmišče, molzišče, ograje za pašo živine), vadbeni objekti (kolesarska povezava, sprehajalna pot, trimska steza in spominska obeležja).

(3) Dopustni so tudi posegi in ureditve na gozdnih zemljiščih skladno s predpisi o gozdovih, vodnogospodarske ureditve zaradi varstva pred negativnim delovanjem voda (drenažni kanali, erozijska zaščita, preoblikovanje reliefa za odvajanje visokih voda, ukrepi za vzdrževanje ustrezne gladine podzemne vode), sanacija površinskih kopov oziroma razvrednotenih območij, pri čemer se ne smejo poslabšati retenzijske sposobnosti območja.

(4) Na podlagi predhodne okoljske, prostorske in tehnološko-tehnične preveritve se na gozdnih zemljiščih omogoči raziskovanje mineralnih surovin in izvedba ukrepov za zaščito pred škodljivim delovanjem voda pod pogojem, da se zagotovi odkup zemljišč, če jih ne bo mogoče povrniti v gozd.

(5) Prepovedano je umeščanje objektov in spreminjanje reliefa tako, da bi se poslabšale odtočne razmere in/ali zmanjševal retenzijski prostor.

35. člen

(prostorski izvedbeni pogoji za urejanje površin stavbnih zemljišč za bivanje zunaj razlivnih območij)

(1) Tipologija zazidave: eno- in dvostanovanjske prostostoječe stavbe, nestanovanjske stavbe, enostavni in nezahtevni objekti.

(2) Upošteva se faktor izrabe do 0,70.

(3) Površine so namenjene bivanju in kmetijam z dopolnilnimi dejavnostmi.

(4) Dopustni objekti: stanovanjski objekti, nestanovanjski objekti (gospodarska poslopja, hlevi, kmetijski objekti: hlevi, kašče, skednji, kozolci ipd., tudi spremljajoči objekti v podeželskem naselju in objekti, namenjeni dopolnilni dejavnosti na kmetiji) in gradbenoinženirski objekti, če so namenjeni dejavnostim na območju. Dovoljena je gradnja objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture. Na območju je v skladu s predpisom, ki ureja vrste objektov glede na zahtevnost, dopustna postavitvev enostavnih in nezahtevnih objektov v funkciji kmetijske dejavnosti, lastne potrebe in opreme parcele, namenjene gradnji gospodarske javne infrastrukture.

(5) Dopustna so vzdrževalna dela, rekonstrukcija, dozidava in nadzidava ter odstranitev objekta. Dopustna je tudi gradnja novega stanovanjskega objekta, pri čemer se obstoječa stanovanjska stavba poruši. Dopustne so še novogradnje objektov za kmetijske potrebe.

(6) Na površinah ob obstoječih objektih v bližini načrtovanih visokovodnih nasipov in zidov nista dopustni umeščanje objektov in izvajanje posegov, ki bi onemogočili ali otežili dostop do nasipov in zidov ter dostavo in nameščanje montažnih protipoplavnih elementov.

(7) Merila in pogoji za oblikovanje:

– v osnovi podolgovat floris z osnovnima stranicama v razmerju najmanj od 1: 1,2 do 1: 2;

– dopustno je dodajanje in odzemanje volumnov na osnovni podolgovati floris;

– pritične stavbe: kota pritičja je največ 0,60 m nad koto terena, višinski gabarit: na ravnem terenu je dopustna popolnoma ali delno vkopana klet, kolenčni zid 0,80 cm;

– stanovanjske stavbe: dopustna je etažnost do največ $(K) + P + 1 + (M)$. Na nagnjenem terenu mora biti klet vsaj delno vkopana, dopustna etažnost je $K + P$ ali $K + M$ ali $K + P + M$, kota pritičja je največ 0,20 m nad koto terena ob vhodni fasadi, največja višina objekta je 12,50 m nad koto pritičja, kolenčni zid 0,80 m, na nagnjenem terenu mora biti klet vkopana v teren, lahko je v celoti vidna le ena fasada ene kletne etaže;

– višinski gabarit za nestanovanjske stavbe je največ: klet (K), pritičje (P) in podstrešje (M);

– dopustne so klasične dvokapne strehe z naklonom od 30° do 45° in kombiniranje dvokapnih streh z ravnimi ali enokapnimi strehami pri pokritih terasah, vetrolovih, zimskih vrtovih ipd. Dopustna so strešna okna, čopi in frčade. Elementi na strehi stavbe naj bodo med seboj usklajeni. Dopustne so kritine opečne, rjave ali druge temne barve, lahko v večjih dimenzijah, vendar drobne strukture, svetlobo odbijajoče kritine niso dovoljene, pač pa slamnate strehe. Dopustna je postavitvev in vgradnja nebleščečih naprav za izkoriščanje sončne energije na strehah stavb v skladu s pogoji in soglasjem pristojnih soglasodajalcev. Naprave za izkoriščanje sončne energije se na strehe postavijo vzporedno s strešino, njihov najvišji del pa ne sme presegati višine slemena osnovne strehe. Pri ravnih strehah oziroma strehah z najmanjšim naklonom se postavijo pod največjim mogočim kotom in najboljšo mogočo orientacijo, praviloma skrite za fasadni venec. Pri nestanovanjskih objektih je dopustno odstopanje od naklona zaradi tehnološke dejavnosti v objektu ali izvedbe montažnega objekta iz vnaprej izdelanih konstrukcijskih elementov;

– novi objekti se umestijo v prostor z daljšo stranico, vzporedno s plastnicami, rekonstrukcija obstoječih objektov in nove gradnje na mestu obstoječih objektov se izvedejo tako, da se smer slemena prilagodi obstoječim grajenim objektom v neposredni bližini;

– oblikovanje, horizontalna ter vertikalna členitev fasad in uporaba materialov se uskladijo s tradicionalnimi objekti v bližini. Fasade so lahko delno lesene in obložene s kamnom. Izvedejo se v svetlih, belih in peščениh tonih. Ni dopustna uporaba signalnih barv, kakršne so citronsko rumena, vijolična, živo zelena, živo modra, živo oranžna in rdeča.

36. člen

(območja posebnega pomena za obrambo)

(1) Območje Urbina Skopice – območje posebnega pomena za obrambo je namenjeno usposabljanju pripadnikov Slovenske vojske. Na njem so dopustne rekonstrukcije, tekoče in investicijsko vzdrževanje obstoječih objektov ter postavitvev nezahtevnih in enostavnih vadbenih objektov za usposabljanje, brez priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo. Med usposabljanjem se izvede omejitvev dostopa na območje.

(2) Območje Brege – območje posebnega pomena za obrambo je namenjeno operativnim in bojnim nalogam vojske v izrednem ali vojnem stanju in občasnemu usposabljanju vojske. Predvideni so prostorski posegi za utrditev površin za postavitvev mobilnih sistemov oborožitve, zvez in nadzora

zračnega prostora. Dopustni sta rekonstrukcija ter tekoče vzdrževanje obstoječih priključkov in naprav gospodarske javne infrastrukture.

37. člen

(ureditve na stičnem območju občinske ceste in obvoznice industrijske cone Žadovinek z območjem Raya centra in industrijsko cono Žadovinek)

(1) Ob občinski cesti za navezavo industrijske cone Žadovinek na krožno križišče na desnem bregu Save in ob tem krožnem križišču je dopustna ureditev predvidenega Raya centra, ki vključuje:

– nasipavanje terena, tako da se izvedejo zvezno oblikovane površine med objekti, zunanjimi ureditvami in občinsko cesto,

– dostopi in dovozi ter utrjene površine ob objektih Raya centra,

– transformatorska postaja in druga gospodarska infrastruktura,

– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov (objekti za lastne potrebe, ograje, pomožni infrastrukturni objekti in urbana oprema, začasni objekti),

– zasaditev na odprtih površinah Raya centra.

(2) Ob obvoznici industrijske cone Žadovinek je dopustna ureditev predvidene industrijske cone, ki vključuje:

– nasipavanje terena, tako da se izvedejo zvezno oblikovane površine med objekti, zunanjimi ureditvami in obvoznico,

– dostopi in dovozi ter utrjene površine ob objektih v industrijski coni, brez neposrednih navezav na obvoznico,

– gospodarska infrastruktura, brez neposrednih navezav na obvoznico,

– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov (ograje, pomožni infrastrukturni objekti in urbana oprema),

– zasaditev drevoreda ali grmovnic, pri čemer se zagotovi ustrezen odmik dreves, tako da korenine ne bodo posegale v cestno telo.

(3) Ureditev Raya centra in industrijske cone na obravnavanem območju se izvede z elementi za zagotavljanje varnosti v cestnem prometu.

38. člen

(ureditev in obveznosti, povezane z delovanjem NEK)

Poleg določil te uredbe se za nemoteno delovanje NEK zagotovijo:

– vsi potrebni ukrepi, da posegi in gradnja ter končna ureditev HE Brežice, jezovne zgradbe, energetskih nasipov in infrastrukturnih ureditev v okviru tega državnega prostorskega načrta nimajo negativnih vplivov na NEK;

– enako ali boljše stanje vseh dejavnikov varnosti, obratovanja in dovoljenj za obratovanje NEK med gradnjo, po njej in med obratovanjem HE Brežice, pri čemer se v vseh fazah projekta z najvišjo stopnjo pozornosti obravnava jedrska varnost;

– pravočasna in s postopki NEK usklajena izvedba vseh ukrepov za prilagoditev struktur, sistemov in procedur NEK, ki so potrebni zaradi spremenjenih razmer njenega obratovanja zaradi izvedbe ureditev, ki jih določa ta državni prostorski načrt;

– ob izvedbi vseh posegov na območju omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta v vseh fazah ustrezno fizično varovanje, komunikacijske in evakuacijske poti ter po potrebi preoblikovanje načrtov zaščite in reševanja;

– najpozneje na začetku poskusnega obratovanja HE Brežice na posameznih hidroelektrarnah na spodnji Savi izvedba vseh sistemov in povezav sistemov teh hidroelektrarn in NEK, ki omogočajo nadzor nad ključnimi parametri varnosti in obratovanja NEK (pretok, temperatura, fizikalne in kemične lastnosti Save).

39. člen

(krajinskoarhitekturne ureditve)

(1) Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditve, načrtovane s tem državnim prostorskim načrtom, mora

vsebovati načrt krajinske arhitekture, ki bo vseboval kakovostne krajinskoarhitekturne rešitve v zvezi s preoblikovanjem reliefa in zasaditev, ureditvami nadomestnih habitatov in dostopov do vode, ureditvami vodotokov, rešitve v zvezi z urejanjem javnih parkovnih in rekreacijskih površin, predvsem ureditev za rekreacijo in dostopov do vode, ter rešitve v zvezi z urejanjem vodotokov ter umeščanjem in oblikovanjem urbane opreme. Vodnogospodarske ureditve se izvajajo čim bolj sonaravno.

(2) Obstoječe rastje se na širšem območju posegov čim bolj ohranja, kar velja predvsem za avtohtone vrste in naravno obvodno zarast. Sklenjeno obrežno rastje se prav tako čim bolj ohranja; kjer to ni mogoče, se takoj po končanih zemeljskih delih zasadi ustrezno avtohtono rastje.

(3) Vzdlž brežin bazena in pritokov Save ter gramoznic oziroma nadomestnih habitatov in na drugih površinah, določenih s tem državnim prostorskim načrtom, se zasadijo drevesa in grmovnice. Zasaditve morajo čim bolj povzemanj vzorce in vrstno sestavo obstoječe obvodne zarasti, med drugimi se zasadijo vrba iva, rumeni dren, divja češnja, ostrolistni javor, ozkolistna lipa, navadna vrba in vrba žalujka. Na teh površinah se z upoštevanjem krajinskega vzorca območja zasadijo drevesa in grmovnice v gručah in v obliki mejic. Zasaditve se izvajajo takoj po končanih zemeljskih delih kot prvi ukrep, s katerim bo zagotovljena nadaljnja razrast z naravno sukcesijo.

(4) Zarast se odstrani samo v nujnem obsegu, postopoma in na manjših odsekih.

(5) Na rekreacijskih območjih in območjih prezentacije kulturne dediščine (deželna meja med Štajersko in Kranjsko, arheološko najdišče Zasavje) se zasadi drevnina zato, da se oblikujejo ambientni in vidne, prepoznavne točke v prostoru.

(6) Brežine Save se na odsekih, na katerih niso potrebne utrditve, ohranijo v obstoječem stanju, na odsekih, na katerih so predvidene obloge in lokalno zavarovanje, pa se urejajo sonaravno, s pretežno vegetacijskimi zaščitami. Brežine pritokov se razen izjem, pri katerih je zaradi neposredne bližine pozidave in cest v naseljih potrebna klasična ureditev, urejajo sonaravno, z zasaditvijo večjih sadik dreves.

(7) Na levem bregu Save na odseku od 500 m gorvodno od jezua NEK do 380 m dolvodno od tega jezua ter na desnem bregu Save na odseku od 400 m gorvodno od jezua NEK do 290 m dolvodno od tega jezua se nova drevesa ne zasadijo, zagotovi pa se redno vzdrževanje obstoječega rastja.

(8) Na desnem bregu akumulacijskega bazena na območju približno 700 m gorvodno od pregrade se vznožje zračne strani brežin visokovodno-energetskih nasipov obsadi s hitro rastočim visokoraslim drevjem, sama brežina pa le z nižjim rastjem. Na levem bregu, proti gradu Brežice, se izvede položnejša brežina, v katero se umesti tudi prehod za vodne organizme, ob katerem se prav tako zasadi drevnina, da je umestitev načrtovanih ureditev na vplivnem območju gradu Brežice čim manj moteča.

(9) Elementi urbane opreme morajo biti na območjih posameznih prostorskih ureditev usklajeni med seboj ter skladni tudi z arhitekturnim in krajinskoarhitekturnim oblikovanjem na teh območjih in v širšem prostoru.

40. člen

(arhitekturno-urbanistične ureditve)

(1) Na celotnem območju se zagotovita medsebojna funkcionalna in oblikovna usklajenost načrtovanih objektov in ureditev znotraj posameznih funkcionalnih sklopov in med njimi.

(2) Zagotovi se kakovostno urbanistično oblikovanje posameznih ureditev z upoštevanjem medsebojne skladnosti višine objektov, kot pritličij, gradbenih linij in odmikov od javnih površin, pa tudi kakovostno arhitekturno oblikovanje mostov, brvi, nezahtevnih in enostavnih objektov ter urbane opreme.

(3) Zagotovi se kakovostno urbanistično oblikovanje odprtih površin na območju posameznih prostorskih ureditev.

(4) Pri oblikovanju celotnega območja se uporabijo sodobna načela. Na območjih v vidnih stikih in funkcionalnih povezavah z mestnim jedrom in gradom Brežice ter z mestnim jedrom Krškega se upoštevajo posebnosti in omejitve zaradi

bližine teh območij in objektov ter pogoji službe za varstvo kulturne dediščine.

(5) V bližini gradu Brežice se z ustreznim oblikovanjem objektov in ureditev upošteva obstoječa kakovost širšega prostora mestnega jedra. Povezava med objektom jezovne zgradbe ter centrom za obiskovalce hidroelektrarne s poslovnimi prostori koncesionarja elektrarne in upravnim objektom mora biti zasnovana tako, da bo usklajena z okolico.

41. člen

(izvajanje investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist)

(1) Na območju državnega prostorskega načrta je na stanovanjskih objektih dopustno izvajanje investicijskih vzdrževalnih del v skladu s predpisom, ki ureja vrste objektov glede na zahtevnost: ureditev dvorišč, klančin za dostop v objekt, vgradnja strešnih oken, namestitve naprave za ogrevanje, hišnih TV-anten, toplotne črpalke, klimatskih naprav, izvedba notranjih instalacij, zamenjava oken in vrat ter prenova fasad in streh, pri čemer se ohrani obstoječa oblika strehe, dopustna pa je barva fasade v svetlih peščenih ali sivih tonih in siva ali opečna barva strehe.

(2) Na območju državnega prostorskega načrta je na gospodarskih objektih dopustno izvajanje investicijskih vzdrževalnih del v skladu s predpisom, ki ureja vrste objektov glede na zahtevnost: ureditev dvorišč, klančin za dostop v objekt, zamenjava oken in vrat ter prenova fasad in streh, pri čemer se ohrani obstoječa oblika strehe, dopustna pa je barva fasade v svetlih peščenih ali sivih tonih in siva barva strehe.

(3) Na območju državnega prostorskega načrta je dovoljeno izvajanje vseh vzdrževalnih del v javno korist v skladu s predpisi, ki urejajo področje gradenj in prometne, energetske ter vodne infrastrukture.

42. člen

(dopustni posegi v obstoječe objekte in uporaba zemljišč do izvedbe prostorske ureditve)

(1) Do izvedbe prostorskih ureditev oziroma posameznih etap, določenih v 66. členu te uredbe, je na območju državnega prostorskega načrta iz 4. člena te uredbe dovoljeno:

- vzdrževanje, rekonstrukcija brez povečanja bruto tlorisne površine stavb pri čemer se namembnost objektov ne spreminja, in odstranitev obstoječih objektov,
- urejanje vodotokov in
- opravljanje kmetijskih in gozdarskih dejavnosti na obstoječih kmetijskih in gozdnih zemljiščih.

(2) Za vse posege iz prvega odstavka velja, da ne smejo poslabšati ali kakor koli spreminjati vodnega režima in pogojev za izvedbo ureditev, ki so predmet tega državnega prostorskega načrta.

(3) Do izgradnje obvoznice Žadovinek se na območju križanja obvoznice in dostopne ceste do stebra SM 219 2 x 400 kV daljnovoda Beričevo–Krško omogoči dostop do stebra.

V. POGOJI GLEDE KRIŽANJ OZIROMA PRESTAVITEV GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE IN GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA TER PRIKLJUČEVANJA PROSTORSKIH UREDITEV NANJU

43. člen

(skupne določbe glede gospodarske javne infrastrukture)

(1) Zaradi izvajanja ureditev tega državnega prostorskega načrta so dopustne gradnja in vzdrževanje objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture državnega in lokalnega pomena.

(2) Lokacija objektov in naprav, potek tras in vsa križanja komunalnih, energetskih in komunikacijskih vodov se medsebojno uskladijo z upoštevanjem ustreznih medsebojnih odmikov in odmikov od naravnih ali grajenih struktur.

(3) Pri pripravi projektne dokumentacije se podrobno obdelajo križanja in vzporedni poteki predvidenih ureditev s komunalnimi, energetskimi in komunikacijskimi vodi ter prometno infrastrukturo in podajo ustrezne tehnične rešitve. Projektne rešitve za vsa križanja in tangence se izvedejo v skladu z veljavno zakonodajo in usmeritvami pristojnih upravljavcev.

(4) Objekti znotraj območja državnega prostorskega načrta se priključijo na obstoječe ali predvideno kanalizacijsko, vodovodno, elektroenergetsko, komunikacijsko in plinovodno omrežje. Priključitev se izvede skladno s pogoji upravljavcev posameznih vodov in po pridobitvi njihovih soglasij. Dopustna je ureditev lastnih sistemov za čiščenje odpadnih voda, v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje odpadnih voda.

(5) Potek vodov se zagotovi po ali ob prometnih, intervencijskih površinah ali površinah v javni rabi. Če zaradi časovne ali funkcionalne neusklajenosti ni mogoče uskladiti poteka prometnic in drugih infrastrukturnih vodov, je vode dopustno graditi tudi izven koridorjev teh površin, vendar tako, da je omogočeno njihovo vzdrževanje.

(6) Znotraj meje območja tega državnega prostorskega načrta so dopustni gradnja in vzdrževanje tudi drugih infrastrukturnih omrežij in priključkov lokalnega pomena v skladu z načrti Občin, upravljavcev vodov in občinskimi prostorskimi akti, v kolikor niso v nasprotju z določili te uredbe in ne poslabšajo ali kakor koli spreminjajo vodnega režima in ostalih ureditev, ki so predmet tega državnega prostorskega načrta.

(7) Pred predvideno gradnjo se zakoliči obstoječa komunalna, energetska in komunikacijska infrastruktura na kraju samem.

(8) Infrastruktura se ne sme predstavljati na območja kulturne dediščine, križanja infrastrukture pa morajo biti izvedena tako, da ne prizadenejo kulturne dediščine. Če se gradnji infrastrukture na območjih kulturne dediščine ni mogoče izogniti, je ta dopustna le v skladu s soglasjem pristojnega organa.

(9) Dopustne so spremembe tras in lokacij posameznih infrastrukturnih vodov, objektov in naprav ter priključkov zaradi ustrežnejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora.

(10) Natančni potek priključkov, lokacije in oprema priključnih mest ter drugi tehnični elementi za vso gospodarsko javno infrastrukturo se določijo v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.

44. člen

(omrežje cest, kolesarskih in drugih poti)

(1) Na območju državnega prostorskega načrta se poleg ureditev cest in poti, opredeljenih v drugih členih te uredbe, izvedejo:

– ureditev večnamenskih poti vzdolž drenažnih kanalov ob vznožju nasipov in po obrežju Save na delu, kjer ne bo nasipov;

– ureditev poljskih poti vzdolž nasipov, s katerimi se zagotovi dobra dostopnost kmetijskih zemljišč. Na odsekih, na katerih nasipi niso predvideni, lahko vlogo poljske poti prevzame večnamenska pot. Za navezavo poljskih in drugih poti na večnamensko pot se izvedejo premostitve s cevnimi prepusti čez drenažne kanale;

– navezave vseh poti na obstoječe omrežje poti, z navezavo na Krško in Brežice ter druga naselja, navezavo na zaledje, navezavo na obstoječe poljske in tematske poti ter lokalne ceste, pa tudi na obvodni prostor Krke pri Krški vasi;

– ureditev državne kolesarske povezave na levem bregu Save vzdolž visokovodno-energetskih nasipov z navezavami na omrežja javnih in drugih poti na območju državnega prostorskega načrta in zunaj njega, pri čemer se po lokalnih cestah načrtuje mešani promet motornih vozil in kolesarjev, ki se uredi le z dodatno prometno signalizacijo za kolesarje.

(2) Na levem bregu Save se zaradi gradnje visokovodno-energetskega nasipa prestavi obstoječa gozdna cesta, ki povezuje območje ob NEK prek Vrbine do Brežic oziroma Gornjega Lenarta v dolžini približno 3,3 km. Trasa prestavljene ceste poteka med nasipom in drenažnim kanalom, izvede pa se

v makadamu, pri čemer normalni prečni profil cestišča znaša 6,0 m, niveleta je 0,5 m nad terenom z horizontalni in vertikalni elementi za računsko hitrost 30 km/h. Obstoječe poljske poti v smeri sever-jug se priključijo na prestavljeno gozdno cesto in prečkajo drenažni kanal s cevnimi prepusti. V km Save 741,800 in 743,450 se uredi dovoz na energetski nasip oziroma dostop do reke. Brežine cestnega telesa se ustrezno zavarujejo pred erozijo vode.

(3) Do jezovne zgradbe se zgradi cesta, ki poteka od Dobovske ceste po kmetijskih površinah in čez Sejmarsko pot do Prešernove ceste, prečka območje načrtovanega centra za obiskovalce hidroelektrarne s poslovnimi prostori koncesionarja in se nadaljuje do platoja pri jezovni zgradbi. Odcep z Dobovske ceste se uredi kot triktrako, prečkanje Prešernove ceste pa kot štirikrako nivojsko križišče. Normalni prečni profil ceste znaša 7,0 m s horizontalnimi in vertikalnimi elementi za projektno hitrost 50 km/h. Na območju pod ježo Save, ki je del retenzijskih površin, cesta prečka potok Strugo in retenzijo z mostom dolžine približno 200 m in normalnim profilom širine 5,50 m, ki se izvede z okvirno sedmimi odprtinami in se s svojo geometrijo v celoti vključuje v elemente dovozne ceste. Cesta se izvede v asfaltu.

(4) Niveleta ceste pri gramoznici Stari Grad se poviša tako, da bo imela vlogo visokovodnega nasipa, ki ob poplavih preprečuje tok vodi po stari strugi in ščiti območje Spodnjega Starega Gradu pred poplavo v času, ko bo s prelivanjem vode iz Save čez visokovodni razbremenilnik aktiviran retenzijski prostor na levem bregu reke.

(5) Na območju državnega prostorskega načrta se uredijo kolesarske povezave lokalnega pomena vzdolž bazena po večnamenskih poteh, po obstoječih prometnicah ter po novih poteh in cestah iz tega državnega prostorskega načrta. Vse rekonstrukcije mostov in prehodov čez potoke ter nove premostitve potokov se izvedejo v širini, ki omogoča kolesarski in pešaški promet. Za dostop kolesarjev v inundacijo se izvede dostopna klančina z železnega mostu tik ob obstoječih stopnicah. Uredi se še dodaten dostop v inundacijo. Kolesarske povezave se ne urejajo v neposredni bližini nadomestnih habitatov. Za urejanje kolesarskih poti po obstoječih poljskih poteh na posebnem ohranitvenem območju SCI Vrbina niso dopustni posegi zunaj teh poti. Ob kolesarskih poteh se lahko uredijo počivališča in pripadajoča drobna urbana oprema (klopi) ter javna razsvetljava, ta pa ni dopustna na odsekih tik ob nadomestnih habitatih, na drugih mirnih območjih in območjih Natura 2000.

(6) Do čistilne naprave Brežice – zahod se z lokalne ceste zgradi nova dovozna pot v širini 3 m.

(7) Preuredi se dostop do objekta Jutranjka, v prvi fazi kot priključek na Prešernovo cesto pred štirikrakim križiščem, ob morebitnem povečanju prometa pa po trasi dovozne ceste do objekta Policije.

(8) Na območju tega državnega prostorskega načrta je na levem bregu Save dopustna umestitev novonačrtovane regionalne ceste Krško–Brežice, če se oblikuje tako, da ne spreminja retenzijske zmožnosti poplavnega območja, kar se dokaže s celovito hidrološko hidravlično analizo v sklopu enotnega hidravličnega modela poplavnega območja HE Brežice.

(9) Na območjih, na katerih načrtovane ureditve posegajo v območje avtoceste oziroma veljavnih lokacijskih načrtov se omogoča nemoteno obratovanje in vzdrževanje avtoceste. Posegi v varovalni pas avtoceste ne smejo biti v nasprotju z njenimi koristmi, ne smejo prizadeti interesov varovanja ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza. Zaradi načrtovanih ureditev v nobenem primeru ne smejo biti ogrožene stabilnost cestnega telesa, stabilnost nasipov in odvodnja avtoceste.

45. člen

(elektroenergetsko omrežje)

(1) Za potrebe napajanja gradbišča in hidroelektrarne se izvede 20 kV kabelski priključek na TP Jutranjka ter priključek na 20 kV daljnovod RTP Brežice–Cerklje na desnem bregu Save.

(2) Za potrebe napajanja visokovodnega preлива se izvede 20 kV priključek na TP Raceland.

(3) V Zbirnem centru Spodnji Stari Grad se na vsakem platoju izvede odjemno mesto za električno energijo. Poleg obstoječih priključkov je predvidena tudi izraba električne energije iz fotovoltaične elektrarne, ki se zgradi na tem območju.

(4) Center za obiskovalce hidroelektrarne s poslovnimi prostori koncesionarja in rekreacijsko območje Vrbina se priključujeta na obstoječe elektroenergetsko omrežje.

(5) Za potrebe športno rekreacijskega območja pri Krškem se na severnem delu območja umesti nova transformatorska postaja, ki se naveže na obstoječo TP Stadion Matije Gubca ali na TP Mizarska Krško. Na območju se odstrani obstoječe NN vodi ter se zgradi novo NN omrežje.

(6) Za potrebe čistilne naprave Brežice – zahod se od najbližjega priključka na elektroenergetsko omrežje v naselju Gornji Lenart izvede elektro priključek do čistilne naprave ob predvideni dovozni poti.

(7) Črpališča pri zatesnjenih podvozi pod avtocesto se priključijo na elektroenergetsko omrežje preko nizkonapetostnega omrežja iz transformatorske postaje Skopice.

(8) Črpališča pri retenzijah v Krški vasi in Velikih Malencah se priključijo na elektroenergetsko omrežje preko nizkonapetostnega omrežja iz transformatorske postaje Krška vas Obrtna cona ali transformatorske postaje Krška vas na desnem bregu Krke.

(9) Obstoječi stebri elektroenergetskih vodov, ki se nahajajo na lokaciji načrtovanih ureditev, se prestavijo. Preverijo se razdalje med načrtovanimi ureditvami in vodniki nadzemnih elektroenergetskih vodov ter izvedejo ustrezni ukrepi. Podzemno elektroenergetsko omrežje se na območjih križanja z načrtovanimi ureditvami ustrezno zaščiti, tako da ne pride do poškodb v času gradnje in obratovanja ali nadomesti z novim.

(10) Pri načrtovanju obvoznice industrijske cone Ždovinek v bližini stebrov daljnovoda 2x400 kV Beričevo–Krško je dopustna ureditev ceste z robom vozišča v oddaljenosti najmanj 13,25 m od osi temelja stebra SM218, določenega v projektni dokumentaciji.

46. člen

(plinovodno omrežje)

Na prečkanjih načrtovanih ureditev z obstoječim in načrtovanim plinovodnim omrežjem, kjer ne bo potrebna odstranitev, se zagotovi ustrezna zaščita plinovoda, da se preprečijo poškodbe med gradnjo in obratovanjem načrtovanih ureditev. Odstranjeno plinovodno omrežje se nadomesti z novim, prilagojenim načrtovanim ureditvam.

47. člen

(vodovodno omrežje)

(1) Za napajanje hidroelektrarne se izvede priključek na vodovodno omrežje v Brežicah po skupnem vodu za center za obiskovalce hidroelektrarne s poslovnimi prostori koncesionarja.

(2) V Zbirnem centru Spodnji Stari Grad se rekonstruira in dogradi obstoječi vodovod PE DN 50. Na vsakem platoju se izvede vodovodni priključek z vodomernim jaškom.

(3) Objekt informacijskega centra za obiskovalce hidroelektrarne s poslovnimi prostori koncesionarja in rekreacijsko območje Vrbina se priključita na obstoječe vodovodno omrežje.

(4) Za potrebe športno-rekreacijskega območja pri Krškem se prestavi glavni vodovod v celotni dolžini urejanja območja, to je v skupni dolžini 280 m. Novi vodovod se zgradi v komunalnem koridorju ob pešpoti z zahodne strani območja in v nadaljevanju ob Leskovškem potoku do navezave na obstoječi vodovod.

(5) Za potrebe čistilne naprave Brežice – zahod se od obstoječega javnega vodovoda v Gornjem Lenartu izvede vodovodni priključek do čistilne naprave ob predvideni dovozni poti.

(6) Za zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe s pitno vodo odlagališča nizko- in sredneradioaktivnih odpadkov in

drugih porabnikov se zgradi povezovalni vodovod med črpališčema Drnovo in Brege v skupni dolžini 1907 m. Od črpališča Brege do jezua pred NEK in čez jez se zgradi nov oziroma rekonstruira obstoječi vodovod v skupni dolžini 2 x 1652 m. Novi cevovod v skupni dolžini 1531 m se zgradi tudi južno od NEK do odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov, s čimer se izboljša varnost oskrbovanja tega odlagališča s pitno in požarno vodo.

(7) Na vseh prečkanjih načrtovanih ureditev z vodovodnim omrežjem se zagotovi ustrezna zaščita, da se omrežje med gradnjo in obratovanjem teh ureditev ne poškoduje. Vodovodno omrežje, ki se s temi ureditvami odstrani, se nadomesti z novim, prilagojenim načrtovanim ureditvam.

48. člen

(komunikacijsko omrežje)

(1) Na območju državnega prostorskega načrta ni dovoljena gradnja mobilnega javnega komunikacijskega omrežja (antenski stolpi in antene, bazne postaje).

(2) Na vseh prečkanjih načrtovanih ureditev z obstoječim komunikacijskim omrežjem se zagotovi ustrezna zaščita, da se omrežje med gradnjo in obratovanjem načrtovanih ureditev ne poškoduje. Komunikacijsko omrežje, ki se s temi ureditvami odstrani, se nadomesti z novim, pri čemer se zagotoviti prilagoditev ureditvam, načrtovanim s tem državnim prostorskim načrtom.

49. člen

(kanalizacijsko omrežje)

(1) Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju državnega prostorskega načrta se izvajata skladno z veljavnimi predpisi, ki urejajo zmanjševanje onesnaževanja okolja zaradi odvajanja snovi in emisije toplote v vode, s predpisom, ki ureja odvajanje padavinske vode z javnih cest, in predpisom, ki določa naloge opravljanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode.

(2) Za potrebe hidroelektrarne se zgradi nepretočna in za vodo neprepustna greznica.

(3) V Zbirnem centru Spodnji Stari Grad se v prvi fazi zgradi nepretočna in za vodo neprepustna greznica oziroma mala čistilna naprava za objekta laboratorija, po zgraditvi z drugimi dokumenti načrtovane kanalizacije Spodnji Stari Grad pa se območje priključi na kanalizacijsko omrežje, ki vodi v čistilno napravo Krško.

(4) Območje centra za obiskovalce hidroelektrarne s poslovnimi prostori koncesionarja se priključi na javno kanalizacijsko omrežje ali pa se zgradi mala čistilna naprava. Obstoječa kanalizacija, ki je z območja načrtovanega centra speljana v Savo, se odstrani.

(5) Športno-rekreacijsko območje pri Krškem se priključuje na obstoječe kanalizacijsko omrežje na severnem delu območja. Za južni del območja se zgradi nov vod, ki se priključi na obstoječega na območju okoljske infrastrukture.

(6) Iztok iz čistilne naprave Krška vas se uredi tako, da se združi z drenažnim kanalom za zbiranje izcednih voda južno od splavnice, pri čemer voda iz čistilne naprave odteka v spodnjo vodo ladijske splavnice. Za odvod očiščene vode v reko Savo se zgradi iztočni kanal DN 400 mm. Po potrebi se na iztočnem kanalu izvede črpališče, kar se preveri v nadaljnji projektni obdelavi. Iztočni objekti, ki se podrobneje projektno obdelajo, ne smejo segati v pretočni profil vodotoka, oblikujejo se v naklonu brežine, po potrebi v vgrajeno povratno zaklopko. Kota dna iztoka se uredi na spodnjem delu brežine. Predvidi se po obsegu in načinu ustrezna protierozijska zaščita struge vodotoka v območju izpusta. Predvidi se ustrezno urejeno in dostopno merilno mesto za odvzem vzorcev očiščene odpadne vode pred iztokom v vodotok.

(7) Na vseh prečkanjih načrtovanih ureditev s kanalizacijskim omrežjem se zagotovi ustrezna zaščita, da se kanalizacij-

sko omrežje med gradnjo in obratovanjem načrtovanih ureditev ne poškoduje. Kanalizacijsko omrežje, ki se z načrtovanimi ureditvami odstrani, se nadomesti z novim, prilagojenim načrtovanim ureditvam.

50. člen

(črpališča za namakanje kmetijskih površin)

Črpališča za namakanje se navežejo na elektroomrežje. Njihova zgraditev se uskladi z upravljavcem hidroelektrarne. Črpališča za namakanje v ničemer ne smejo ogroziti varnosti, funkcije in vzdrževanja visokovodno-energetskih in visokovodnih nasipov. Morebitni posegi v nasipe, povezani z gradnjo črpališč, se predvidijo med načrtovanjem in izvedbo nasipov akumulacijskega bazena, črpališča v okviru nasipov pa se zgradijo ob izvedbi le-teh.

VI. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO

51. člen

(parcelacija)

(1) Parcelacija se izvede skladno s prikazom v grafičnem delu državnega prostorskega načrta (Območje državnega prostorskega načrta z načrtom parcel in s tehničnimi elementi za prenos mej parcel v naravo), v katerem so s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravo, določene tudi lomne točke meje območja državnega prostorskega načrta.

(2) Parcele, določene s tem državnim prostorskim načrtom, se po izvedenih posegih lahko delijo skladno z izvedenim stanjem na podlagi lastništva oziroma upravljanja ter se po namembnosti sosednjih območij pripojijo sosednjim parcelam.

VII. POGOJI CELOSTNEGA OHRANJANJA KULTURNE DEDIŠČINE, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVA OKOLJA IN NARAVNIH DOBRIN, UPRAVLJANJA VODA, VAROVANJA ZDRAVJA LJUDI, OBRAMBE DRŽAVE TER VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

52. člen

(ukrepi za ohranjanje narave)

(1) Celotno območje urejanja se pred gradnjo fotodokumentira v skladu z navodili službe, pristojne za ohranjanje narave.

(2) Pri urejanju nadomestnih habitatov gramoznic se upoštevajo te zahteve:

– pred potopitvijo gramoznic se zagotovi fizična premostitev odmrlih in požaganih starih dreves skladno z določili 12. člena te uredbe in manj mobilnih živalskih vrst, npr. močvirske sklednice, v nadomestne biotope ali začasno v druge biotope, iz katerih bodo vanje premeščene po njihovi dokončni ureditvi;

– pred potopitvijo gramoznice Vrbina se larve kačjih pastirjev in osebkov močvirske sklednice preselijo v NH1 in NH2;

– polovica vseh načrtovanih nadomestnih habitatov se uredi pred začetkom polnitve bazena, preostale ureditve pa se začnejo izvajati po prvi polnitvi in se izvedejo postopno v nadaljnjih letih glede na dinamiko pridobivanja gramoza iz gramoznic;

– na začetku fizičnega poseganja v območje gramoznice Vrbina mora biti funkcionalnih 50 % vodnih habitatov. Območje gramoznice Vrbina obsega vodno površino in pas zemljišča širine 40 m ob gramoznici;

– na območju nadomestnih habitatov se v soglasju s službo, pristojno za varstvo narave, uredijo dostopne in učne poti, namestijo opazovalnice za ptice in informativne table ter izvedejo druge ureditve, povezane z vzdrževanjem in promocijo habitatov;

– na območjih nadomestnih habitatov niso dopustne športne dejavnosti in ribolov, razen v delu območja NH1, na katerem je dovoljeno veslanje. Časovni raspored in vrste dejav-

nosti na teh območjih ter predstavitev se prilagodijo ekološkim zahtevam prisotnih vrst in drugim značilnostim posameznega nadomestnega habitata.

(3) Vse nove zasaditve se načrtujejo ob upoštevanju obstoječega krajinskega vzorca obvodne zarasti, drevesnih gruč, posamičnih dreves in živice ob poteh ter vrstne sestave obstoječega rastja.

(4) Na čim daljših odsekih brežin Save se ohrani obstoječe rastja. Posekano obrežno rastje se nadomesti z zasaditvijo avtohtonih vrst drevnine na brežinah bazena, ob novih gramoznicah ter v obvodnem prostoru potokov Močnik, Struga in Potočnica na odsekih, kjer bo to mogoče, še pred začetkom poseganja v obstoječe obrežno rastje ob Savi.

(5) Obstoječe rastje se ohranja na območjih, na katerih ni načrtovane prostorske ureditve oziroma posegi v prostor. Posebno pomembna je ohranitev starejših vrbovih, dobovih in drugih listopadnih sestojev ter suhih travnikov. Na odsekih brežin bazena, na katerih niso predvidene ureditve brežin s kamnitimi oblogami, se zagotovijo sonaravne oblike utrditve brežin ter zasaditev avtohtonih vrst grmovnic in plezalk. Uredi se čim več takšnih habitatov, ki bodo omogočili tudi uspevanje dreves. Na brežinah s kamnitimi oblogami na območju nihanja gladine vode v bazenu se zasadijo plezalka in grmovne vrste vrb. Po zgraditvi nasipov in ureditvi brežin se nemudoma začne sanacija območja.

(6) Pri urejanju površinskih voda in načrtovanju ureditev za uravnavanje dinamike in gladine podzemne vode se praviloma zagotavlja ohranitev sedanjih vodnih razmer v vodotokih, pa tudi na mokriščih oziroma površinah, ki so danes pod vplivom visokih voda.

(7) Z ureditvami visokovodno-energetskih nasipov ter uravnavanjem vodnega režima na kmetijskih in gozdnih površinah na desnem bregu Save se prepreči pogostejše poplavljanje suhih travnikov na območjih Natura 2000.

(8) Protipoplavni nasipi se uredijo tako, da bodo omogočili nemoten prehod dvoživkam na mrestišča.

(9) Z zgraditvijo tesnilnih zaves in drenažnih kanalov ter drugimi ustreznimi ukrepi se prepreči dvig podzemne vode, ki bi ogrozil obstoj suhih travnikov na območjih Natura 2000. Ureditve ne smejo potekati preko suhih travnikov, zato da njihova površina ostane nezmanjšana.

(10) Pri zemeljskih delih se izvajajo ukrepi za preprečitev razvoja invazivnih vrst steblik, tako da se ustrezno ravna z zemljinjo, v kateri so ostanki teh rastlin, in prepreči njihov nadaljnji obstoj.

(11) Po končanih delih v okviru načrtovanih ureditev se zagotovita sanacija poškodovanih površin (območje gradbišča) in zatravitev z uporabo travne mešanice v sestavi, podobni rastju na obstoječih ekstenzivnih travnikih.

(12) Pri urejanju brežin bazena in pritokov Save se upoštevajo te zahteve:

- pritoki Save se urejajo le v nujnem obsegu, in sicer s sonaravnimi ukrepi in uporabo naravnih materialov,

- obrežna zarast ob strugi Močnika se pri celotni potezi urejanja lahko odstrani le v najnujnejših primerih in samo na enem bregu. Struga se ob morebitni prestavitvi na novo zasadi. Dela naj se izvajajo kolikor mogoče hitro, da se motnje omejijo na kar najkrajši čas,

- na območjih, na katerih bo treba odstraniti obvodno zarast ali omejeke, se zagotovi ustrezna nadomestitev z zasaditvijo avtohtonih vrst drevnine,

- kjer se posegom v brežine pritokov ni mogoče izogniti, se za utrjevanje uporabljajo naravni materiali in oblikujejo brežine z razgibanimi nakloni,

- pri pritokih, v katerih so pomembnejše ribe z naravovarstvenega in ribogojnega vidika, se njihovi izlivi v bazen ali strugo Save uredijo tako, da je mogoč prehod rib iz akumulacije hidroelektrarne v pritoke in obratno, tako da se zagotovi nemotena prehodnost vodnih koridorjev vidre,

- predvideni zadrževalniki plavin na pritokih Save ne smejo onemogočati gorvodnega in dolvodnega prehajanja vodnih organizmov,

- na vodni strani brežin akumulacije naj se na mestih, na katerih je to hidravlično izvedljivo, oblikujejo manjši zalivi velikosti od 2 do 10 metrov z različnimi globinami vode (sipine, tolmuni).

(13) Na ureditvenem območju državnega prostorskega načrta se gensko ali kako drugače biotehnološko spremenjeni organizmi ne smejo spuščati v naravo.

(14) Med gradnjo se prepreči izcejanje snovi, ki so strupene ali škodljive za vodne organizme ali onesnaženje z nevarnimi gradbenimi odpadki. Zemeljska dela se izvajajo tako, da se ne ustvarjajo začasne ali trajne mrtvice oziroma ribje pasti.

(15) Za preprečitev svetlobnega onesnaževanja se dela med gradnjo v čim večjem obsegu opravljajo podnevi, ponoči pa le v izjemnih primerih in na omejenem območju. Za osvetljevanje se uporabljajo zasenčena svetila in s čim manjšo emisijo ultravijolične svetlobe.

(16) Izvajalci morajo posege čim bolj prilagoditi življenjskemu ciklu živali:

- v Savi ter potokih Potočnica, Močnik in Struga se vsi posegi načrtujejo zunaj časa drsti nesalmonidnih vrst rib, ki traja od 1. marca do 30. junija, in se izvedejo kar najhitreje, da bo vpliv na ribe čim manjši;

- posegi na območje gramoznice Vrbina in širše območje potoka Struga se začnejo izvajati v avgustu ali pozneje, ko so paglavci dvoživk že preobraženi in imajo možnost umika iz vodnih habitatov;

- gradnja iztočnega kanala čistilne naprave Brežice – zahod in Krška vas ter najhрупnejše dejavnosti na objektu naj se izvedejo zunaj gnezditvene in rastne sezone, torej od septembra do februarja;

- odvažanja proda in poglabljanja struge ter povečevanja naravne kalnosti naj, kolikor je to mogoče, ne bo v življenjsko pomembnih obdobjih živali.

(17) Na območju državnega prostorskega načrta naj se zagotovi sanacija virov onesnaženja Save še pred gradnjo akumulacije.

(18) Mikrolokacija trase iztočnega kanala čistilne naprave Krška vas in Brežice – zahod, dostopnih poti in minimalnega območja gradbišča se določi tako, da bo prizadete čim manj drevnine.

(19) Temperatura vode se v točki mešanja ne sme dvigniti za več, kolikor je predpisano v upravnih dovoljenjih NEK, in ne sme preseči mejne dopustne vrednosti, predpisane v upravnih dovoljenjih NEK.

(20) Če bodo parametri za cipridne vode preseglji mejne vrednosti, določene v predpisih s področja kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib, koncesionar s svojim delovanjem ne sme poslabšati kakovosti vode na območju koncesije, za zagotovitev predpisane kakovosti vode reke Save pa je odgovoren Koncedent. Izvzeti so dogodki, ki so opredeljeni kot višja sila.

(21) Na območjih naravnih vrednot ali v njihovi neposredni bližini se ob morebitnih posegih, ki bi ta območja kakor koli ogrozili, zaradi evidentiranja novih naravnih vrednot in njihovega ohranjanja zagotovi naravovarstveni nadzor območne službe, pristojne za varstvo narave. Zagotovi se tudi občasen naravovarstveno-geološki nadzor nad zemeljskimi deli. O morebitnih posebnostih ali najdbi se obvesti ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, oziroma območna služba, pristojna za varstvo narave. Zagotovi se naravovarstveno ukrepanje ob odkritju najdb, za katere se upravičeno domneva, da imajo lastnosti naravnih vrednot, ter za ohranitev teh vrednot v skladu s predpisi, ki urejajo področje ohranjanja narave, in v skladu z Naravovarstvenimi smernicami za državni prostorski načrt za območje HE Brežice, ki jih je izdal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, junija 2008.

(22) Pri načrtovanju in izvajanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki so navedeni v naravovarstvenih smernicah iz prejšnjega odstavka tega člena in navajajo posebno varstveno

območje pSCI 3000227 Krka (območje Natura 2000), ekološko pomembno območje Save od Radeč do državne meje, predlog območja Natura 2000 spodnja Sava (pSCI), naravne vrednote Stari Grad – gramoznica, 8169 V Močnik, 8336 Struga, 128 V Krka in predlog naravne vrednote gramoznica Vrbina.

(23) Ribiško gospodarjenje v bazenu se uskladi z novimi razmerami, kar se opredeli v ribiško-gojitvenih načrtih.

(24) Izvajalci vsaj 14 dni pred začetkom posegov v vodotoke obvestijo pristojno ribiško družino, ji predložijo časovni načrt gradnje in omogočijo dostop do gradbišča, pa tudi nadzor nad spremembami v vodnem in obvodnem prostoru.

53. člen

(prenos zemljišč na območjih nadomestnih habitatov v upravljanje)

Investitor po izdaji mnenja iz predzadnjega odstavka 12. člena prenese zemljišča na območju nadomestnega habitata NH 3 (nadomestni gozd in travniki) v upravljanje Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, zemljišča na območjih nadomestnih habitatov z vodnimi površinami (NH1, NH2, NH4, NH 5 in NH6) pa Agenciji Republike Slovenije za okolje.

54. člen

(varstvo kulturne dediščine)

(1) Kulturna dediščina se med gradnjo varuje pred poškodovanjem in uničenjem. Podatki o kulturni dediščini so razvidni iz prikaza stanja prostora. Investitor zagotovi ukrepe za njeno varstvo.

(2) Investitor na območju državnega prostorskega načrta, kjer načrtovane ureditve segajo na registrirano arheološko najdišče, pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja zagotovi izvedbo predhodnih arheoloških raziskav za vrednotenje arheološkega potenciala.

(3) Pri gradnji na območju registriranega arheološkega najdišča se poseg zmanjša na kar najmanjšo površino, ki še omogoča gradnjo. Če se med arheološkimi raziskavami ali med izvedbo del odkrijejo arheološke ostaline, se rešitve prilagodijo skladno z varstvenim režimom, tako da dediščina ne bo ogrožena.

(4) Obseg predhodnih in drugih arheoloških raziskav opredeli pristojna območna enota zavoda za varstvo kulturne dediščine tudi v skladu s študijo Predhodne arheološke raziskave, Poročilo o ekstenzivnih in intenzivnih arheoloških pregledih na območju gradnje HE Brežice (Mlekuž, Pergar, april 2009).

(5) Za posege v registrirana arheološka najdišča je potrebno pridobiti soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline.

(6) Investitor o začetku del vsaj 30 dni prej obvesti pristojno območno enoto zavoda za varstvo kulturne dediščine.

55. člen

(varovanje kmetijskih in gozdnih zemljišč)

(1) Za kmetije, ki zaradi posameznih ureditev, ki so predmet tega državnega prostorskega načrta, izgubijo kmetijska zemljišča, morajo investitorji teh ureditev narediti sanacijski program v skladu s strokovno podlago »Posledice izgradnje HE Brežice na ekonomičnost kmetijske proizvodnje ter preučitev možnosti za ohranitev kmetijskih proizvodnih kapacitet«, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Center za urejanje kmetijskega prostora in agrohidrologijo, november 2009.

(2) Posamezni investitorji poskrbijo za odkup vseh zemljišč, na katerih se bo izvajal poseg, in ostankov parcel, ki bodo po posegu postale manjše od 0,3 ha.

(3) Morebitni posegi na njivskih površinah, katerih namenška raba se ne bo spremenila, se izvajajo v poznojesenskem in zimskem obdobju.

(4) S površin, ki so namenjene gradnji objektov in akumulacijskega bazena, se pobere rodovitni del tal in odloži na pri-

mernih lokacijah. Odstranjena tla se uporabijo za rekultivacijo in sanacijo razvrednotenih zemljišč na območju tega državnega prostorskega načrta ter za rekultivacijo in sanacijo razvrednotenih in manj kakovostnih kmetijskih zemljišč v širši okolici.

(5) Začasno zasedena zemljišča se po končani gradnji rekultivirajo in ponovno usposobijo za kmetijsko obdelavo.

(6) Na podlagi izsledkov monitoringa kot gladine podzemne vode se na kmetijskih zemljiščih ob akumulacijskem bazenu na območju morebitnih sprememb kote gladine podzemne vode izvedejo hidromelioracijski ukrepi.

(7) Investitorji omogočijo dostop do kmetijskih in gozdnih zemljišča med gradnjo in po njej. Omogočiti morajo obdelovanje kmetijskih zemljišč, ki se ne preurejajo, in gospodarjenje z gozdom ter dostop do sosednjih gozdnih zemljišč pod enakimi pogoji kakor doslej.

(8) Dovožne poti pri gradnji nasipov morajo v čim večjem obsegu potekati po notranji strani akumulacijskega jezera zaradi čim manjšega začasnega zasedanja gozdnih in kmetijskih površin. V skladu s 17. členom te uredbe se uredijo dostopi do vode za namakanje kmetijskih zemljišč.

(9) Na kmetijskih zemljiščih je prepovedano kakršno koli poviševanje terena in zmanjševanje retenzijskih površin za zadrževanje poplavnih voda, razen na območjih, ki so že predvidena s tem državnim prostorskim načrtom in določena v petem odstavku 14. člena te uredbe.

(10) Na površinah, ki bodo prizadete z gradnjo načrtovanih ureditev, je dopustna izvedba zložbe – komasacije kmetijskih zemljišč.

(11) Pred posekom na območjih gozda in obvodne zarasti mora biti skupaj z zavodom, pristojnim za gozdove, določena površina za posek in evidentirana lesna masa. Po končani gradnji pa je treba sanirati morebitne poškodbe na gozdnem drevju in gozdnih poteh ter začasnih gradbenih površinah, iz gozda pa odstraniti ves neporabljeni material.

(12) Pri sečnji se dosledno upošteva gozdni red, pri spravi pa se uporablja lahka mehanizacija oziroma se spravilo opravlja pozimi, ko so tla zavarovana s snegom ali zamrznjena.

(13) Aktivna in nenaseljena gnezdišča, brlogi in zavetišča ogroženih živalskih vrst se čim bolj ohranijo.

56. člen

(varstvo pred požarom)

(1) Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi izvedbe državnega prostorskega načrta ne sme poslabšati.

(2) Med obratovanjem se v objektu HE Brežice zagotovi protipožarni sistem v skladu z veljavnimi predpisi o požarnem varstvu.

(3) Dostop do bazena za dodatno črpanje požarne vode se zagotovi na območju dostopov do vode za namakanje, na rekreacijskih območjih in na posebej za ta namen urejenih dostopih. Manipulativne površine za intervencijska vozila in druge potrebe gašenja požara ter za varen umik ljudi in premoženja se zagotovijo na ploščadi ob jezovni zgradbi in posameznih rekreacijskih ureditvah. Na območju jezovne zgradbe se zagotovijo razmere za varen umik ljudi ob nesreči.

(4) Zagotovijo se potrebni odmiki med objekti. Pri izvedbi elektroenergetskih objektov in naprav se upoštevajo zadostni odmiki objektov od vodnikov.

(5) Dostopi do vode v bazenu se uredijo tudi za črpanje požarne vode.

(6) Na obrobju razširjenega območja Zbirnega centra Spodnji Stari Grad se vzpostavi 10 m širok pas brez gozda za večjo požarno varnost. Požarna varnost se zagotovi s protipožarnim sistemom z dograditvijo lastnega hidrantnega omrežja v skladu z veljavnimi predpisi o požarnem varstvu. Pri namestitvi objektov v prostor morajo biti upoštevani požarnovarnostni odmiki med stavbami, tako da se prepreči širjenje požara. Požarna voda se zagotovi na območju z vodovodnim omrežjem in z lastnimi vrtinami.

57. člen

(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Investitor energetskih ureditev pred začetkom obratovanja hidroelektrarne izdelava načrt ukrepov, oceno ogroženosti ter načrt zaščite in reševanja ob morebitni porušitvi jezovne zgradbe. Pri načrtovanju objektov se izdelava in upošteva študija o ogroženosti zaradi morebitne porušitve jezovne oziroma poplavnega vala, upoštevajo pa se tudi posledice porušitve jezovne zgradbe, morebitne okvare ali napake pri obratovanju zapornic ali posledice izjemno visokih voda in predvidijo se ustrezni ukrepi.

(2) Zagotovita se protierozijska zaščita površin, določenih v 18. členu te uredbe, in ureditev podvozov pod avtocesto.

(3) Območja retenzijskih površin se označijo z opozorili o možnih poplavih ob nastanku izrednih razmer (visoke vode) in evakuaciji s teh površin. V projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja se predvidi način vizualnega ali zvočnega obveščanja pred začetkom preliivanja in določijo ukrepi za fizično preprečitev dostopa nepooblaščenim na nevarna območja.

(4) Na območjih za rekreacijo ob vodnih površinah, na katerih se predvideva zadrževanje večjega števila oseb, se v dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja predvidijo otoki z opremo za reševanje iz vode.

(5) Za preprečitev dostopa plovil in oseb (plavalcev) v akumulacijskem bazenu do objekta HE Brežice se približno 200 m pred jezovno zgradbo in na robu območja omejene rabe NEK zagotovijo opozorilne table o prepovedi približevanja in drugi ustrezni ukrepi.

(6) Na območju Zbirnega centra Spodnji Stari Grad se zaradi tvorjenja deponijskih plinov in nevarnosti eksplozije predvidi ustrezen sistem odplinjevanja. Ta bo vodil do bakle, ki mora biti ustrezno odmaknjena od drugih objektov in rastja. Dopustna je tudi izraba plina za proizvodnjo toplotne in/ali električne energije, vključno z zgraditvijo ustreznih naprav na območju centra.

(7) Rekreativne dejavnosti na območju akumulacijskega bazena in na poplavnih območjih v času visokih voda niso dovoljene.

58. člen

(rušitve in sanacije objektov ter odškodnine)

(1) Zaradi načrtovanih ureditev centra za obiskovalce hidroelektrarne s poslovnimi prostori koncesionarja se porušijo objekti opuščene klavnice na zemljiščih s parcelnima številka *1285 in *1286, obe k. o. Brežice.

(2) Zaradi ureditve športno-rekreacijskega območja v Krškem so predvidene te porušitve objektov: enoetažna garažna stavba na zemljišču s parcelno številko 1022/18, k. o. Leskovec, enoetažna stavba (druga nestanovanjska stavba) na zemljišču s parcelno številko 102289, k. o. Leskovec, in enoetažna nestanovanjska stavba s trgovskim delom na zemljišču s parcelno številko 1022/7, k. o. Leskovec.

(3) Zaradi negativnih vplivov visokih voda na poselitve se porušijo objekti:

– domačija Pesje 19: stanovanjski objekt na zemljišču s parcelno številko 212/9, k. o. Pesje;

– domačija Pesje 20: stanovanjski objekt na zemljiščih s parcelnimi številkami 274/447, 274/455 in 274/540, vse k. o. Pesje;

– domačija Pesje 21: en stanovanjski objekt in dva gospodarska oziroma pomožna objekta na zemljišču s parcelno številko 263/7, k. o. Pesje;

– domačija Pesje 22: en stanovanjski objekt in trije gospodarski oziroma pomožni objekti na zemljiščih s parcelnimi številkami 266/17, 266/20 in 266/22, vse k. o. Pesje;

– domačija Pesje 23: en stanovanjski objekt in štirje gospodarski oziroma pomožni objekti na zemljišču s parcelno številko 320, k. o. Pesje.

(4) Zaradi gradnje obvoznice industrijske cone Žadovinek se porušijo objekti domačije Žadovinek 10: en stanovanjski

objekt in en gospodarski oziroma pomožni objekt na zemljiščih s parcelnima številka *415 in *100/2, obe k. o. Leskovec.

(5) Zaradi gradnje občinske ceste za navezavo industrijske cone Žadovinek na krožno križišče na desnem bregu Save se porušijo trije pomožni objekti nekdanjega Novolesa na zemljišču s parcelno številko 1014/3, k. o. Leskovec.

(6) Zaradi izvedbe protipoplavne zaščite Velikih Malenc se ob Globoškem potoku odstranita dve lopi na zemljišču s parcelno številko *3/1, k. o. Čatež.

(7) Zaradi negativnih vplivov dviga gladine podzemne vode se na območju zunaj tega državnega prostorskega načrta na dveh objektih v Krški vasi in enem objektu v Spodnjem Starem Gradu zagotovijo sanacijski ukrepi, in sicer za:

– stanovanjska objekta Krška vas 86 b in 86 c: sanacija temeljev,

– stanovanjski objekt Spodnji Stari Grad 18 a: hidroizolacija zidov pod nivojem pritličja.

(8) Zaradi negativnih vplivov dviga gladine podzemne vode se zagotovi sanacija na petih objektih v Krški vasi, enem objektu v Gorenjih Skopicah, dveh objektih v Pesjem, dveh objektih v Gornjem Lenartu in devetih objektih v Spodnjem Starem Gradu, in sicer:

– sanacija temeljev in hidroizolacija zidov pod nivojem pritličja ter za vodo neprepustna ureditev kletnih prostorov ali zasip kleti z odškodnino ali nadomestnim objektom kleti: stanovanjski objekti Krška vas 40 a, Krška vas 42, Krška vas 86 a, Krška vas 88 b, Gornji Lenart 39 a, Spodnji Stari Grad 16 (dva objekta), Spodnji Stari Grad 20, Spodnji Stari Grad 52 in Spodnji Stari Grad 53, ter

– sanacija temeljev in/ali hidroizolacija zidov pod nivojem pritličja: stanovanjski objekti Krška vas 41 a, Gorenje Skopice 10, Gornji Lenart 28 a, Spodnji Stari Grad 15, Spodnji Stari Grad 54, Spodnji Stari Grad 59 in Spodnji Stari Grad 64.

(9) Podrobnejši način sanacije se določi za vsak objekt posebej glede na njegovo konstrukcijo in obliko, material, geološke razmere in višino podtalnice ter v dogovoru z lastnikom.

(10) Za nadomestitev nepremičnin in škode na njih se ob upoštevanju utemeljenih zahtev lastnikov zagotovi ustrezna nadomestna nepremičnina oziroma plača odškodnina.

(11) Dopustni so tudi odkupi in rušitve drugih objektov, če se na podlagi podrobnejših podatkov, analiz in projektnih preveritev izkaže, da sanacijski ukrepi niso smiselni, ker bi bili stroški sanacije višji od vrednosti objekta.

59. člen

(presežki in odvzemi materiala)

(1) Material, pridobljen z izkopi oziroma izkoriščanjem mineralnih surovin na območjih za ureditev nadomestnih habitatov – gramoznic, območjih za odlaganje sedimentov in pri poglobljanju struge, se delno uporabi za gradnjo nasipov in druge načrtovane ureditve, delno pa za graditev objektov in ureditve zunaj območja tega državnega prostorskega načrta. Presežki materiala se lahko uporabijo tudi za druge namene in odložijo na za to predvidenih lokacijah, opredeljenih v občinskih prostorskih aktih in v skladu s predpisi, ki urejajo predelavo in odlaganje odpadkov.

(2) Za gradnjo načrtovanih ureditev niso potrebni dodatni odvzemi materiala.

(3) Med gradnjo in po njej se ne smejo odlagati nikakršne vrste materiala na kmetijske in gozdne površine, v struge pritokov Save in njihov obvodni prostor, pa tudi ne na območja varstva kulturne dediščine in druge površine, ki niso vnaprej določene v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja ali usklajene na podlagi nadzora med gradnjo.

60. člen

(varstvo tal)

(1) Pri gradnji se uporabljajo prevozna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni, od materialov pa le tisti, za katere obstajajo dokazila o neškodljivosti za okolje. S prome-

tnih in gradbenih površin ter odlagališč gradbenih materialov je treba preprečiti emisije prahu z vlaženjem teh površin v sušnem in vetrovnem vremenu. Od tod je treba preprečiti tudi odtekanje voda na kmetijskoobdelovalne površine. Predvidijo se nujni ukrepi za odstranitev in odlaganje materialov, ki vsebujejo škodljive snovi zaradi nezgod na tehnoloških površinah.

(2) Izvajalec zemeljskih del za sanacijo kmetijskih površin zagotovi izdelavo tehnološkega elaborata – projekta o ravnanju in uporabi rodovitnega dela tal.

(3) Vsa dela se morajo opravljati v obdobju, ko tla niso preveč razmočena, kar se določi z nadzorom med gradnjo. Med gradnjo se vodi tudi evidenca o mestih in količinah odstranjenega materiala ter o začasnih odlagališčih, pa tudi o nadaljnji uporabi za sanacijo.

(4) Onesnažena tla (divja odlagališča odpadkov ipd.) se sanirajo oziroma razvrednotena tla se rekultivirajo na območju akumulacijskega bazena do zunanje meje drenažnih kanalov in na območjih vseh drugih gradbenih posegov v sklopu izvedbe državnega prostorskega načrta. Za ukrep je odgovoren investitor vsakega posega posebej.

(5) Pred zaježitvijo bazena se odstranijo vegetacijski pokrov in površinske humusne plasti tal s tistega območja poplavitve, ki ni pomembno za naravno protierozijsko zaščito in za ohranjanje habitatov.

(6) S celotne površine akumulacije se pred poplavitvijo odstrani rodovitni del tal v obsegu približno 1,5 mio. m³, ki se uporabi pri ureditvah v sklopu tega državnega prostorskega načrta ter sanaciji razvrednotenih površin in izboljšavi kmetijskih zemljišč na območju tega državnega prostorskega načrta in zunaj njega. Rodovitni del tal se odstrani in premesti, tako da se prepreči onesnaženje s škodljivimi snovmi in manj kakovostnim materialom. Začasna odlagališča tal se izvedejo tako, da se ohranita rodovitnost in količina tal, pri čemer se ne smeta mešati mrtvica in živica. Če celotne količine rodovitnega dela tal ne bo mogoče v kratkem času uporabiti na prej navedene načine, se preostanek do končne uporabe začasno odloži tudi za daljši čas, pri čemer je dopustna tudi uporaba večjih in višjih odlagališč, na katerih ne bo zagotovljena ohranitev rodovitnosti odloženih tal. Začasna odlagališča rodovitnega dela tal se uredijo pod nadzorom pedologa. Lokacije za odlagališča se določijo zunaj poplavnih območij v dogovoru z lastniki zemljišč in lokalno skupnostjo. Dopustno je začasno odlaganje rodovitnega dela tal na območjih odlagališč sedimentov, pri čemer se lokacija in čas trajanja odlaganja uskladi s predvideno rabo prostora na teh območjih.

(7) Način odstranjevanja in odlaganja rodovitnega dela tal se v nadaljnjih fazah projektiranja določi v poročilu o vplivih na okolje in upošteva pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(8) Začasne prometne in gradbene površine ter odlagališča materiala se uporabijo infrastrukturne površine in površine, na katerih so tla manj kakovostna.

61. člen

(varstvo zraka)

(1) Med gradnjo se onesnaženje zraka zmanjša z ustreznim vzdrževanjem in upravljanjem delovnih strojev in prometnih vozil ter uporabo tehnično brezhibne gradbene mehanizacije in transportnih sredstev. Zagotovi se vlaženje sipkih materialov, nezaščitene površin, prometnih površin na javnih cestah in gradbišču, prepreči pa se tudi raznašanje materialov z gradbišča.

(2) Med obratovanjem Zbirnega centra Spodnji Stari Grad je treba za preprečevanje emisij prahu pri skladiščenju gradbenih odpadkov in zaradi prometa po makadamskih utrjenih površinah v posebnih vremenskih razmerah (sušno in vetrovno obdobje) vlažiti oziroma prhati z vodo makadamske poti in odlagališča na platoju za predelavo gradbenih odpadkov.

(3) Za zmanjšanje možnosti emisij deponijskega plina na območju Zbirnega centra Spodnji Stari Grad je treba zagotoviti

tehnološko ustrezne projektne rešitve in izvedbo sistema za odplinjevanje odlagališča.

(4) Za preprečitev morebitnega širjenja neprijetnih vonjav na območju Zbirnega centra Spodnji Stari Grad in njegove okolice se zagotovi pokrivanje odpadkov z inertnim materialom ali folijo, poleg tega pa se odpadki, ki oddajajo neprijetne vonjave, kar najmanj pretresajo in transportirajo.

(5) Skladišča ali začasna odlagališča razsutega gradbenega materiala se uredijo čim bližje gradbišču in v čim večji oddaljenosti od naselij.

62. člen

(varstvo voda)

(1) Zaradi gradnje HE Brežice in drugih ureditev, ki se načrtujejo s tem državnim prostorskim načrtom, se vodni režim, posebno odtoka visokih voda, ne sme poslabšati. Zagotavlja se ohranitev retenzijskih površin. Zaradi vzdrževanja ustreznega hidravličnega režima v retenzijskem prostoru ni dovoljeno naspavanje, razen v obsegu, ki je določen v 14. členu te uredbe. Investitorji zagotovijo potrebne ureditve na vodotokih, ki so predstavljene v 15., 16., 19. in 20. členu te uredbe. Naravne struge obstoječih vodotokov se čim bolj ohranijo.

(2) Pri gradnji na priobalnem zemljišču vodotoka se čim bolj upošteva varovanje priobalnega zemljišča z odmikom 5 m od vodnega zemljišča Močnika, Struge, Potočnice in Žlapovca.

(3) Na vodnem in priobalnem zemljišču vodotokov ni dovoljeno postavljati naprav in objektov, ki ogrožajo stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč, zmanjšujejo varnost pred škodljivim delovanjem voda, ovirajo normalen pretok vode in plavja ter onemogočajo obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov.

(4) Med gradnjo in obratovanjem se v vodotokih zagotovi ekološko sprejemljiv pretok in izvajajo ukrepi, da ob poseganju v brežine ali struge vodotokov v vodi ni neprekinjene kalnosti.

(5) Pritoki Save se uredijo tako, da se njihova narava ne spremeni bistveno. Ureditve pritokov in delov brežin Save, na katerih ni potrebna klasična težka zaščita, se izvedejo sonaravno z ekoremediacijo. Obstoječe brežine se čim bolj ohranijo, ureditve se izvedejo v zemeljski izvedbi, utrjevanje struge pa z lesenimi in na območju premostitvenih objektov s kamnitimi talnimi pragovi. Na območju objektov se struge ustrezno zavarujejo s tlakom iz lomljenca in rastjem. Brežine se zatravijo in na zgornjih delih zasadijo z avtohtonimi grmovnimi in drevesnimi vrstami.

(6) Odvajanje vode s cestnih površin se uredi tako, da se prepreči onesnaženje tal, podzemnih voda, stoječih površinskih voda ali vode, namenjene pripravi pitne vode. Na območjih ureditve dostopne ceste, parkirišč, utrjenih površin gradbišča in na drugih manipulativnih površinah HE Brežice se voda odvaja prek lovilcev olj in maščob, tako da se v strugo Save in pritokov spušča le čista padavinska voda oziroma voda, po kakovosti ustrezna predpisom in navodilom, ki določajo, katere snovi se štejejo za nevarne in škodljive, ter predpisom, ki urejajo emisije snovi in toplote pri odvajanju voda v vode in javno kanalizacijo. Na sistem odvajanja vode ne sme biti priključen noben iztok sanitarno-fekalnih ali drugih onesnaženih (tehnoloških) voda. Odvajanje padavinske odpadne vode z vseh zunanjih za vodo neprepustnih površin hidroenergetskega objekta, zbirnega centra, centra za obiskovalce hidroelektrarne s poslovnimi prostori koncesionarja in pripadajoče infrastrukture (ceste in parkirišča) mora biti urejeno ločeno – prek lovilcev olj v padavinski kanal, padavinska voda s streh pa neposredno v padavinski kanal in nato v Savo.

(7) Vse s cestnih in drugih povoznih površin zbrane onesnažene vode se pred izpustom v najbližji površinski vodotok ali drug odvodnik ustrezno očistijo. V naravne odvodnike se spušča le voda, ki po kakovosti ustreza predpisom o varovanju voda. Natančnejši ukrepi se določijo v poročilu o vplivih na okolje.

(8) Na območju poligona varne vožnje (Raceland) se odpadne padavinske ali komunalne vode ne spuščajo v ojezeritve nadomestnih habitatov.

(9) Prepreči se splakovanje delovnega orodja in spuščanje betonskega mleka ali cementnih odpadkov v vode. Prav tako se prepreči odtekanje naftnih derivatov, ki se uporabljajo za delovanje delovnih strojev in prevoznih sredstev.

(10) Manipulativne površine (ploščadi), na katerih se pretaka gorivo in opravljajo manjša popravila tehničnih naprav, se opremijo s koalescentnimi filtri, da ni mogoče neposredno odtekanje odpadnih in izcednih voda v tla, podzemne vode, stoječe površinske vode ali vode, namenjene pripravi pitne vode. Gradnja utrjene ploščadi, opremljene z začasnimi zbirnimi kanali, zbirnikom voda in lovilci olj (mogoči ukrepi za ravnanje z odpadnimi vodami), se predvidi že v programu gradbenih del.

(11) Ob razlitsu nevarnih tekočin je treba onesnaženi material odstraniti in odložiti na ustrezno odlagališče. Izvajalci in vzdrževalci HE Brežice in prometnic zbirnega centra za odpadke, Racelanda in športno-rekreacijskega centra v Krškem pripravijo načrt za takojšnje učinkovito ukrepanje ob razlitju onesnaževal (gorivo, olja in druge za vodne vire škodljive suspenzije), ki ga potrdi ustrezna služba ministrstva, pristojnega za okolje in prostor, ločeno za čas gradnje in obratovanja.

(12) Načrt vključuje način obveščanja ustreznih strokovnih služb o morebitni nevarnosti, predvidene ukrepe za preprečevanje vdora nevarnih snovi v podzemno vodo ter ukrepe za odstranitev sedimenta in izbiro lokacije za odlaganje onesnaženega sedimenta. Med gradnjo se vodi evidenca nevarnih snovi, ki se uporabljajo na gradbišču.

(13) Z gradbenotehničnimi rešitvami investitorji zagotovijo kar največjo zaščito pred izlitiem onesnaževal s cestišča.

(14) Za spremljanje radioaktivnosti in drugih parametrov kakovosti vode se redno izvaja monitoring vode v akumulacijskem bazenu.

(15) Na začasnem odlagališču izkopenega materiala in celotnem območju gradnje objektov, transportnih poti in drugih manipulativnih površin se zagotovi zbiranje in predčiščenje odpadnih voda, če nastajajo, z zadrževalniki padavinskih voda, usedalniki oziroma lovilci olj.

(16) Uporabi se način tesnjenja akumulacijskega bazena in po potrebi tak sistem drenažnih kanalov, ki ohranja gladino podzemne vode na območju suhih travnišč vsaj 2 m pod tlemi.

(17) Izvaja se monitoring gladine podzemne vode, po potrebi pa se kota njene gladine uravnava po sistemu drenažnih kanalov in s tesnitvijo visokovodno-energetskih nasipov, tako da se zadosti potrebam varstva narave, oskrbe s pitno vodo in kmetijstva.

(18) Izdelajo se smernice dobre prakse za kmetijstvo v skladu z državnim prostorskim načrtom za zmanjševanje vpliva na obremenjevanje podzemnih voda in omejevanje evtrofikacije v akumulaciji zaradi čezmernega gnojenja.

(19) Med gradnjo se izkopani material ne odlaga v pretočni profil vodotoka. Morebitna začasna odlagališča presežkov zemeljskega materiala se morajo med gradnjo urediti tako, da se prepreči erozija in da ni oviran odtok zalednih voda.

(20) Izvedba betonskih del ne sme povzročati onesnaženja vodotoka z betonom. Neposredno odvajanje tehnološke odpadne vode v površinski vodotok je prepovedano.

(21) V strugi se opravljajo posegi tako, da v reki ne nastane dolgotrajna kalnost, predvsem ne med drstjo.

(22) V Zbirnem centru Spodnji Stari Grad se v objektu za skladiščenje olj zgradi lovilni bazen iz neprepustnega betona, premazan z ustreznim premazom za tesnjenje. Padavinske vode s parkirnih površin (tudi pod nadstrešnicami za komunalna vozila) se vodijo po kanalizacijskem sistemu v usedalnik in lovilec olj, od tam pa v ponikovalnico oziroma čistilno napravo.

(23) Če parametri onesnaženja iz zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov Spodnji Stari Grad presežejo mejne vrednosti za dobro kemijsko stanje iz Uredbe o stanju podzemnih voda (Uradni list RS, št. 25/09), upravljavec zaprtega odlagališča izvede ustrezno sanacijo. Predvidena sanacija obsega vertikalno tesnjenje območja zaprtega odlagališča z zagatnicami, da se prepreči pretok podzemne vode pod odlagališčem.

(24) Bazenska voda s športno-rekreacijskega območja pri Krškem se lahko spušča v Savo samo po ustrezni predhodni obdelavi in če niso prekoračene mejne vrednosti posameznih parametrov (temperatura, vsebnost prostega klora).

63. člen

(varstvo pred hrupom)

(1) Na celotni trasi obvoznice industrijske cone Žadovinek in križišč se predvidi absorpcijska obrabna plast vozišča.

(2) V skladu s predpisanimi zahtevami se predvidi pasivna protihrupna zaščita prostorov, občutljivih za hrup, za stanovanjski objekt Žadovinek 8; obseg pasivnih ukrepov se določi v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(3) Za zmanjšanje hrupa z območja Racelanda in poligona varne vožnje se v poročilu o vplivih na okolje izdelajo modelni izračuni hrupa. Opravijo se nove meritve obstoječega stanja obremenjenosti s hrupom. Ob tem se pri najbližjih stanovanjskih hišah zagotovi tudi ocenjevanje celotne obremenitve območja zaradi hrupa iz vseh virov hrupa. Na podlagi meritev in modelnih izračunov se v poročilu o vplivih na okolje določijo omilitveni ukrepi za zmanjševanje obremenjenosti prebivalstva s hrupom. Pri prekoračitvi zakonsko dovoljenih mejnih vrednosti je obvezna ureditev protihrupne zaščite, ki mora temeljiti na izdelani strokovni študiji in njenih priporočilih.

(4) Za zmanjšanje hrupa se izvajajo osnovni omilitveni ukrepi varstva pred hrupom:

- uporaba delovnih naprav in gradbenih strojev, opremljenih s certifikati o zvočni moči, ki ne sme presegati zakonsko predpisanih vrednosti;

- izvajanje hrupnih gradbenih del samo ob delavnikih med 7. in 18. uro;

- načrtovanje transportnih poti na gradbišče čim bolj zunaj stanovanjskih območij;

- izvedba polnih varovalnih ograj za zaščito posameznih stavb z varovanimi prostori pri preseganju mejnih vrednosti hrupa.

(5) Pri začasni ali občasni čezmerni obremenitvi okolja se pridobi dovoljenje za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja, o čemer je treba pridobiti soglasje prizadete občine. Z objavo na svetovnem spletu in v enem od časopisov, ki pokrivajo območje prizadete občine, se obvesti tudi javnost. V Zbirnem centru Spodnji Stari Grad se ob izdelavi poročila o vplivih na okolje izvedejo natančni izračuni emisij hrupa zaradi obratovanja centra (transport, predelava gradbenih odpadkov) in natančno določijo potrebni omilitveni ukrepi.

(6) V Zbirnem centru Spodnji Stari Grad se odlagališča materiala ob betonarnah umestijo tako, da predstavljajo dodatno protihrupno zaščito objektov, izpostavljenih proti najhrupejšim delom betonarn.

(7) Območje državnega prostorskega načrta je opredeljeno kot območje III. stopnje varstva pred hrupom (vodne površine, posamezna območja razpršene poselitve, območja neposredno ob naseljih, ki se bodo uporabljala tudi za rekreacijo) ter kot območje IV. stopnje varstva pred hrupom (kmetijske in gozdne površine, območje hidroenergetske infrastrukture ter površine gramoznic, vključno z območjem Raceland in poligonom varne vožnje), kar predstavlja večji del območja državnega prostorskega načrta. Na območju državnega prostorskega načrta se skladno z obstoječo in predvideno namensko rabo ne nahajajo naselja.

64. člen

(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)

(1) Obravnavano območje se glede na namensko in dejansko rabo prostora uvršča v II. stopnjo varstva pred sevanjem, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je zaradi sevanja bolj moteč. Območje kablovoda meji na I. območje stopnje varstva pred sevanjem, to je stanovanjsko območje. Pri umeščanju objektov, ki so viri elektromagnetnega sevanja, je treba upoštevati minimalne potrebne odmike od objektov z varovanimi

prostori; predpisani varovalni pas za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti 110 kV je 3 m, za napetost 20 kV pa 1 m na vsako stran od osi kabelskega voda.

(2) Vsi objekti in naprave, ki predstavljajo vire elektromagnetnih sevanj, morajo biti načrtovani in izvedeni tako, da bodo vplivi na okolje čim manjši.

65. člen

(varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem)

(1) Za razsvetljavo med obratovanjem načrtovanih objektov in ureditev se smejo uporabiti le svetilke, katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0%. Namestitve svetilk naj se čim bolj omeji, po polnoči naj se moč osvetljevanja zmanjša, reklamna in okrasna osvetlitev naj se prepovesta, objekti naj imajo svetila opremljena s senzorji oziroma s funkcijo samodejnega vklopa in izklopa. Upravljavec razsvetljave zagotavlja, da je ta podnevi od jutra do večera ugasnjena, razen v zelo slabih vremenskih razmerah (npr. v gosti megli, močnem dežju ali sneženju).

(2) Prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakršne koli vrste ali oblike, mirujočih ali premikajočih se, če so usmerjeni proti nebu ali površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

66. člen

(etapnost izvedbe)

(1) Prostorske ureditve se izvajajo postopno na celotnem območju gradnje, delitev na manjše, zaključene funkcionalne celote je dopustna glede na izbrano tehnologijo gradnje in skladno z dinamiko dajanja investicijskih pobud, če se izvajanje posameznih ureditev med seboj uskladi. Najprej se pripravi gradbišče objekta hidroelektrarne z ureditvijo dostopnih cest in poti ter druge pripadajoče prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture. Dela se po tehničnih možnostih časovno uskladijo z zahtevami okoljskega poročila in poročila o vplivih na okolje, ki bo izdelan ob pripravi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, upoštevajoč čim večje varovanje naravnega okolja in vegetacijsko obdobje, ribji drsti in druge živalske razvojne cikle.

(2) Pred dvigom vode v bazenu na obratovalno gladino in začetkom obratovanja HE Brežice se zagotovijo dokončne ureditve vseh objektov in naprav, potrebnih za njeno delovanje, in vse ureditve, ki so potrebne zaradi vplivov, tudi sanacija odlagaljšč odpadkov na območju predvidene ureditve in ureditve za zagotavljanje poplavne varnosti naselij na vplivnem območju hidroelektrarne.

(3) Sprememba obratovalnega režima zaježitvenega objekta v NEK oziroma dvig gladine vode v bazenu je dopusten šele po tem, ko se v NEK izvedejo vse potrebne spremembe, ki so pogoj za dvig vode v akumulaciji. Izvajanje posegov, objektov in ureditev na tem območju se prilagodi 18-mesečnemu obratovalnemu ciklu, nekatera dela pa se izvedejo v času, ko je NEK ustavljena.

(4) Zagotovi se časovno usklajen potek gradnje infrastrukturnih vodov, naprav in objektov.

(5) Splavnica se lahko izvede po končani gradnji hidroelektrarne, če pri tem ne bo moteno delovanje hidroelektrarne. V primeru kasnejše izgradnje splavnice se ob gradnji hidroelektrarne na akumulacijski strani načrtovanega gorvodnega vhoda v splavnico, ob smiselni uporabi predvidenega ukrepa iz strokovne podlage »Ladijska splavnica ob HE Brežice« (Geateh, oktober 2009), izvede nasip akumulacijskega bazena v ustrezni obliki, tako da bo kasneje omogočena izgradnja celotnega osnovnega dela splavnice na suhi strani nasipa ob pregradi hidroelektrarne.

(6) Zagotovi se ustrezna dinamika izvedbe nadomestnih habitatov skladno s tretjo in četrto alinejo drugega odstavka 52. člena te uredbe.

(7) Pri uporabi objektov na območjih za rekreacijo Race-land in gramoznice Stari Grad se upošteva, da bo poplavna varnost zagotovljena šele po zgraditvi hidroelektrarne.

(8) Ureditve športno-rekreacijskega območja v Krškem, poligona varne vožnje v Racelandu, Zbirnega centra Spodnji Stari Grad in čistilne naprave Brežice – zahod se izvedejo usklajeno z gradnjo hidroelektrarne in protipoplavnimi ukrepi, s katerimi bo zagotovljena poplavna varnost območij, na katerih so te ureditve načrtovane.

(9) Ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti zunaj vplivnega območja hidroelektrarne, na vodotokih Žlapovec, Močnik in Potočnica ter na območju Krške vasi in Velikih Malenc se izvedejo sočasno z ureditvijo, potrebno za obratovanje hidroelektrarne.

(10) Do gradnje obvoznice industrijske cone Žadovinek se na mestu križanja z dostopno potjo do stebra SM 219 daljnovo-da 400 kV Beričevo–Krško lahko izvede dostop do tega stebra. Med gradnjo in po njej pa se dostop omogoči neposredno s te obvoznice.

IX. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

67. člen

(monitoring)

(1) Investitorji zagotovijo celostne načrte monitoringa pred in med gradnjo ter med obratovanjem za ureditve, načrtovane s tem državnim prostorskim načrtom, kakor je določeno v okoljskem poročilu ter bo določeno v poročilu o vplivih na okolje in programu okoljskega monitoringa.

(2) Pri določitvi monitoringa se smiselno upoštevajo točke že izvedenih meritev ničelnega stanja. V delih, kjer je to mogoče, se monitoring prilagodi in uskladi z drugimi obstoječimi državnimi in lokalnimi spremljanji stanj kakovosti okolja. Pri fizičnih meritvah stanja sestavin okolja (tla, površinske vode, količina in kakovost podzemne vode, zrak, hrup, živali in rastline) se zagotovi vsaj tolikšno število točk nadzora, da se pridobi utemeljena informacija o stanju posamezne sestavine okolja. Točke spremljanja stanja morajo omogočati kontinuirano pridobivanje podatkov. Monitoring se izvede v skladu s predpisi, ki urejajo področje prvih meritev in obratovalnih monitoringov hrupa ter pogoje za njihovo izvajanje, in v skladu z usmeritvami iz poročila o vplivih na okolje. Ugotovitve monitoringa so javne. Investitorji morajo poskrbeti za dostopnost podatkov, predvsem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije zaradi možnega dviga podzemne vode na neizkopane arheološke ostaline v tleh.

(3) Pred odlaganjem sedimentov na odlagaljšča se redno izvajajo tudi meritve njihove onesnaženosti.

(4) Dodatni ustrezni in zaščitni ukrepi, ki jih investitorji morajo izvesti na podlagi rezultatov monitoringa, so:

- dodatne tehnične in prostorske rešitve,
- dodatna zasaditev in ukrepi za preprečevanje erozije,
- sanacija poškodovanih območij, naprav ali drugih prostorskih sestavin,
- sanacija objektov, za katere bo glede na rezultate monitoringa ugotovljeno poslabšanje stanja zaradi gradnje in obratovanja hidroelektrarne ter drugih ureditev, načrtovanih s tem državnim prostorskim načrtom,
- sprememba rabe prostora,
- drugi ustrezni ukrepi.

(5) Investitorji zagotovijo nadzor nad izvajanjem posegov, ki se izvajajo na podlagi določil tega državnega prostorskega načrta.

(6) Zagotovi se redno spremljanje kakovosti podzemne vode na celotnem vplivnem območju HE Brežice.

(7) Zagotovi se nadzor nad pravilnostjo izvedenih del na melioracijskih sistemih, območjih trajnih nasadov ter nad časnim deponiranjem in uporabo rodovitne prsti za izboljšanje oziroma vzpostavitev novih kmetijskih zemljišč. Nadzor naj izvaja usposobljen strokovnjak.

68. člen
(vzdrževanje)

(1) Investitorji načrtovanih ureditev v sklopu upravljanja organizirajo vzdrževanje v skladu zahtevami za vzdrževanje, tako da se ohranji funkcionalnost teh ureditev.

(2) Objekti energetske ureditve, objekti vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju, spremljajoči in pomožni objekti ter objekti vodne infrastrukture se vzdržujejo skladno z določili koncesijskega akta.

(3) Z brežin in prodišč pritokov Save se odstranjujejo plavje in naplavine, če povzročajo spremembo režima rečnega toka in posledično erozijo, poplavno ogroženost in preusmeritev rečnega toka.

(4) Ob brežinah akumulacijskega bazena, pritokov in drenažnih kanalov se redno vzdržuje obrežna zarast. Na brežinah nad zgornjo obratovalno gladino oziroma srednjo visoko vodo se ohrani zasaditev gibkega grmovnega rastja in dreves.

(5) Obrežno zavarovanje iz skal se vzdržuje le pri morebitnih poškodbah po visokih vodah.

(6) Visokovodni nasipi se redno vzdržujejo. Dopusča se zaraščanje brežin nasipov, vendar ne sme zmanjšati njihove trdnosti in namembnosti.

(7) Zagotovi se vzdrževanje drenažnih kanalov, tako da se zagotovi njihova funkcionalnost.

(8) Nadomestni habitati, splavi in druge ureditve za gnezdenje ptic ter plitvine v bazenu se redno vzdržujejo, tako da se ohranja ugodno stanje vrst. Spremembe glede vzdrževanja teh ureditev so dopustne na podlagi rezultatov monitoringov ob predhodni uskladitvi s pristojno službo za varstvo narave.

(9) Vzdrževalna dela se opredelijo s projektom obratovanja in vzdrževanja oziroma navodili za vzdrževanje, ki se ločeno pripravijo za vsako posamezno ureditev.

69. člen
(organizacija gradbišča)

(1) Ob izdelavi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja se izdela načrt gradbišča, vključno s transportnimi potmi med gradnjo in morebitnimi lokacijami odlagališča, ki jih ni mogoče urediti na območju državnega prostorskega načrta. Trase transportnih poti in lokacije za odlagališča se izberejo tako, da so čim manj prizadeti bivalno in naravno okolje ter obstoječe ureditve.

(2) Gradbišče jezovne zgradbe se uredi na levem bregu na platoju, nasutem nad gladino visoke vode, ki se po gradnji delno vključi v nasipe bazena in delno odstrani. Gradbiščni plato se opremi z vso potrebno gradbiščno infrastrukturo. Za potrebe gradbišča se izvedeta 20kV-priključek na transformatorsko postajo Jutranjka in priključek na vodovod. Oba se ohranita kot stalna priključka elektrarne in centra za obiskovalce hidroelektrarne s poslovnimi prostori koncesionarja.

(3) Zaradi zgraditve obtočnega kanala okrog gradbišča se prestavi del obstoječega 20kV-daljnovid razdelilna transformatorska postaja Brežice–Cerklje.

(4) Dostop do gradbišča jezovne zgradbe se zagotovi po javnih poteh, po posebej urejenih začasnih poteh in po novo načrtovani dostopni cesti do jezovne zgradbe, ki poveže tudi Dobovsko in Prešernovo cesto.

(5) Na desnem bregu se uredi osnovni dostop do gradbišč bazena po cesti Čatež–Krška vas, Krška vas–Drnovo in Mrtvice–Žadovinec ter po poljskih poteh proti Savi. Dostop se izvede tudi skozi Žadovinec proti jezu NEK, po cestah na območju Leskoškega potoka in stadiona ter po novonačrtovani začasni dostopni cesti mimo Krške vasi do podvoza pod avtocesto z začasnim priključkom na cesto Krška vas–Drnovo. Pri novozgrajenem priključku na avtocesto na območju državnega prostorskega načrta za letališče Cerklje se izvedeta tudi izvoz in priključek na avtocesto za smer Ljubljana in/ali Obrežju. O načinu priključitve gradbiščnega prometa na avtocesto se dogovorijo investitorji.

(6) Na levem bregu se uredi dostop do gradbišč tako: v zgornjem delu bazena nad jezom NEK s ceste iz Krškega proti NEK in čez nasip NEK v naselju gorvodno od NEK, v

osrednjem delu bazena s prestavljene ceste ob Savi mimo gramoznice Spodnji Stari Grad, v spodnjem delu bazena pa po obstoječih gozdni cestah in poljskih poteh.

(7) Glede na potrebe gradnje se lahko načrtujejo tudi druge, nove gradbiščne poti, s katerimi se bo prevoz med gradnjo čim bolj izognil naseljem; te poti se po končani gradnji lahko rekultivirajo.

(8) Dostopne poti do gradbišč se v okviru projektiranja gradbiščnih ureditev lahko izboljšajo v dogovoru z lokalno skupnostjo.

(9) S fazno gradnjo se zagotovi čim večja izravnava zemljskega oziroma gradbenega materiala na območju državnega prostorskega načrta. Vgradni izkopani material se uporabi za gradnjo nasipov in druge ureditve na tem območju. Del presežkov nenosilnega materiala se lahko odloži na za to predvidenih odlagališčih, opredeljenih v občinskih prostorskih aktih. Inertni material, ki nastane zaradi rušitve objektov, se odloži v skladu s predpisi, ki urejajo predelavo in odlaganje odpadkov.

(10) Gradnja objektov jezovne zgradbe se izvede v eni gradbeni jami, pred njeno izvedbo se izvede obtočni kanal. Vzdržni zaščitni nasipi gradbene jame se lahko izvedejo sočasno z izkopi obtočnega kanala, glavni del prečnih nasipov pa šele s postopnim oblikovanjem/urejanjem obtočnega kanala in preusmerjanjem Save.

(11) Pri izdelavi projektne dokumentacije se na območju akumulacijskega bazena opredelijo razpoložljive količine prodnega in drugega materiala ter predlaga ravnanje z njim, z določitvijo količin in časovne dinamike.

(12) Na območju obtočnega kanala okrog gradbene jame jezovne zgradbe se prestavi obstoječi 20kV-daljnovid razdelilna transformatorska postaja Brežice–Cerklje v dolžini približno 600 m.

(13) Gradbišča posameznih prostorskih ureditev se zavarujejo z zaščitno ograjo višine 2,20 m, tako da se zagotovita varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč. Po končani gradnji se ograja odstrani.

(14) Med gradnjo naj se gradbišča ponoči ne osvetljujejo, razen v izjemnih primerih, ko naj se uporabijo izključno svetilke, katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0%. Svetila za varovanje naj bodo opremljena s senzori oziroma s funkcijo samodejnega vklopa in izklopa.

(15) Zagotovi se takšna organizacija gradbišča, da se preprečuje vsakršno onesnaževanje vode, ki bi nastalo zaradi prevoza, skladiščenja in uporabe tekočega goriva in drugih nevarnih snovi. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriva, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in vodotoke.

(16) Skladišča vnetljivih snovi se uredijo v tipskem zabojniku, opremljenem z lovilno posodo, nameščenem ob gradbiščni ograji in obdanem z varnostno ograjo.

(17) Manjša odlagališča polizdelkov se uredijo na deloviščih ob mestih vgrajevanja, delno pa v priročnem skladišču na glavnem gradbišču. Morebitno odlaganje polizdelkov zunaj meja delovišč izvajalec se uskladi s projektantom, izvajalcem nadzora in lokalno skupnostjo.

(18) Med gradnjo se ne posega v gozdove, na katerih ureditev s to uredbo ni predvidena.

(19) Sečnja drevja se opravi postopno, zunaj gnezdilne sezone ptic. Druga, hrupnejša dela se ne opravljajo med gnezdenjem ptic, to je od začetka aprila do konca junija.

(20) Obseg površin, na katerih bo izveden golosek, se kar najbolj zmanjša, površine za potrebe gradbišča, ki ne vključujejo trase ceste, pa se uredijo zunaj gozda.

(21) Štori in odvečen odkopni material, ki bi nastal pri gradnji, se ne odlagajo v gozd, ampak le na urejena odlagališča odpadnega gradbenega materiala oziroma se vkopljejo v zasp. Gradbeni materiali ali odpadki se ne odlagajo na najboljša kmetijska zemljišča ter varovana območja narave in kulturne dediščine.

(22) Pred začetkom izvajanja zemljskih del se ob nadzoru biologa določijo površine, na katerih rastejo tujerodne invazivne vrste. Pri odkrivanju zgornjega sloja tal s teh površin je treba rodovitni del tal v debelini 40 cm odriniti in odložiti ločeno

od zemljine s preostalih površin ter ga dokončno odložiti v globino akumulacije, tako da ga bo zalila voda in bosta preprečena nadaljnji razvoj tujerodnih invazivnih vrst steblik in njihovo širjenje v novooblikovane obvodne prostore, bazen in vodotoke. Vse delovne stroje in obleke delavcev je treba po koncu teh del temeljito oprati. Po končani gradnji je treba z rednim vzdrževanje (košnja in odstranjevanjem rastlin) preprečiti širjenje invazivnih vrst rastlin. Gradbena mehanizacija naj se prevaža in gradbeni material dovažata čim več po obstoječi infrastrukturi. Dodatne dovozne ceste do gradbišča, odlagališča gradbenega materiala, parkirišča in obračališča za tovorna vozila se predvidijo zunaj območij naravovarstveno pomembnejših habitatnih tipov in mestnega jedra Brežic.

(23) Poleg obveznosti, navedenih v predhodnih členih te uredbe, morajo investitorji in izvajalci med gradnjo tudi:

- organizirati gradbišče tako, da gradbiščne baze ne bodo umeščene v neposredni bližini naselij, na območjih naravne in kulturne dediščine ter na drugih varovanih območjih; k elaboratu organizacije gradbišča pridobi investitor soglasje lokalne skupnosti in potrebna druga soglasja pristojnih služb;

- zagotoviti posnetek stanja obstoječih cest in drugih površin, po katerih bo potekal gradbiščni promet oziroma po katerih se bodo izvajale preusmeritve prometa med gradnjo;

- glede na potrebe gradnje se lahko načrtujejo tudi nove gradbiščne poti, s katerimi se bo prevoz med gradnjo čim bolj izognil naseljem. Te poti se po končani gradnji lahko rekultivirajo;

- zagotoviti ustrezno odvijanje motornega in pešaškega prometa po obstoječem omrežju cest in poti, tako da se prometna varnost ne bo zmanjšala;

- zagotoviti ukrepe na obstoječem cestnem omrežju v takšnem obsegu, da se prometna varnost zaradi gradnje ne bo poslabšala; zagotoviti dostope, ki so bili zaradi gradbenih posegov prekinjeni; urediti tudi dostope, ki nadomeščajo prekinjene obstoječe poti in v tej uredbi niso določeni, bodo pa utemeljeno zahtevani v postopku pridobitve dovoljenja za gradnjo;

- zagotoviti funkcionalnost intervencijskih dostopnih poti za potrebe NEK;

- zagotoviti, da dostopne poti ne bodo prečkale objektov in območij kulturne dediščine;

- zagotoviti, da se odlagališča presežkov gradbenega materiala, gradbiščni objekti, skladišča materiala in druge ureditve v sklopu gradbišča umestijo samo na območjih državnega prostorskega načrta in na predhodno arheološko pregledanih območjih, ne pa na objektih ali območjih kulturne dediščine;

- zagotoviti, da se infrastruktura ne prestavlja na območja kulturne dediščine in da se križanja infrastrukture izvedejo tako, da te dediščine ne prizadenejo;

- sproti rekultivirati območja posegov;

- pred začetkom del ustrezno urediti vse ceste za morebitni obvoz ali promet med gradnjo, po končani gradnji pa odpraviti vse poškodbe na teh cestah;

- ustrezno zaščititi infrastrukturne objekte, naprave in druge objekte, tako da se zagotovi nemotena oskrba po vseh obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah, po končani gradnji pa odpraviti poškodbe na njih;

- med gradnjo zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe za preprečitev čezmernega onesnaženja tal, vode in zraka ob transportu, skladiščenju in uporabi škodljivih snovi, ob nezgodah pa zagotoviti takojšnje ukrepanje ustrezno usposobljenih delavcev.

70. člen

(dodatne obveznosti)

Poleg obveznosti, navedenih v prejšnjih členih te uredbe, morajo investitorji in upravljavci:

- izvajati monitoring v skladu s 67. členom te uredbe;

- opravljati redna vzdrževalna dela v skladu z 68. členom te uredbe;

- pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja odpraviti poškodbe na infrastrukturnih objektih, napravah in drugih objektih, nastale zaradi gradnje in obratovanja HE Brežice ter drugih prostorskih ureditev iz tega državnega prostorskega načrta;

- pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja z lokalnimi skupnostmi uskladiti popis obstoječih lokalnih cest in javnih poti ter druge infrastrukture, ki bo tangirana zaradi gradnje;

- pred začetkom gradnje urediti in protiprašno zaščititi vse lokalne ceste in javne poti, ki bodo služile za obvoz in prevoz med gradnjo;

- pred začetkom gradnje evidentirati stanje obstoječih objektov in infrastrukture, ki bodo tangirani zaradi gradnje;

- zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov, naprav in območij ter okolice objektov, začasno pridobljena zemljišča pa po končani gradnji povrniti v prvotno rabo ter revitalizirati kmetijska zemljišča ob udeležbi kmetijskih strokovnjakov in lastnikov nepremičnin;

- izvesti meritve kmetijskih zemljišč, na katera se posega, in meritve v obliki digitalnega grafičnega sloja (format shp) dostaviti na upravno enoto, kjer si bodo lastniki uredili novo stanje GERK-ov;

- takoj po neurjih in odtoku visokih voda izvesti ogled retenzijskih površin in odpraviti vse naplavine, na zemljiščih pa vzpostaviti v prvotno stanje;

- če se pri izvajanju del opazi neznana infrastrukturna naprava, takoj ustaviti dela in o tem obvestiti pristojnega upravljavca tega omrežja;

- se pred začetkom gradnje z lokalno skupnostjo dogovoriti o načinu in pogojih odlaganja odvečnega materiala;

- najmanj deset dni pred začetkom gradbenih del na območjih topolovih nasadov obvestiti upravljavca o začetku teh del;

- med nadaljnjim projektiranjem se v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja dodatno preverijo protipoplavne ureditve na širšem območju Krške vasi in Velikih Malenc ter se optimizirajo z upoštevanjem noveliranih hidroloških izhodišč in načrtovanih ureditev vodne infrastrukture Save in pritokov od HE Brežice do meje z Republiko Hrvaško, ki so potrebne za zagotavljanje poplavalne varnosti poseljenih območij celotnega širšega območja Brežic.

X. NADZOR

71. člen

(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za promet, energetiko in prostor.

XI. DOPUSTNA ODPSTOPANJA

72. člen

(dopustna odstopanja)

(1) Pri uresničevanju državnega prostorskega načrta so dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev, določenih s to uredbo, če se pri nadaljnjem podrobnejšem preučevanju tehnoloških (hidroenergetskih), vodnogospodarskih, prometnih, inženirsko-geoloških, hidroloških, geomehanskih, seizmičnih in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše s tehnološkega (hidroenergetskega), vodnogospodarskega, oblikovalskega, prometnotehničnega, ekonomsko-finančnega ali okoljevarstvenih vidikov.

(2) Odstopanja od funkcionalnih in tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati načrtovanega videza območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih razmer na območju državnega prostorskega načrta oziroma na sosednjih območjih ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi. Z odstopanji morajo soglašati organi in organizacije, v delovno področje katerih spadajo. Pred izvedbo posamezne ureditve investitor seznanjen z odstopanji lokalno skupnost, če so zanj pomembna.

(3) Za dopustna odstopanja po tej uredbi se lahko štejejo tudi druga križanja objektov gospodarske infrastrukture na območju državnega prostorskega načrta, ki niso določena s to

uredbo, če niso v nasprotju z njo. K vsaki drugačni rešitvi križanja novih objektov gospodarske javne infrastrukture na območju državnega prostorskega načrta morajo investitorji takih objektov predhodno pridobiti soglasje investitorjev ureditev, načrtovanih s tem državnim prostorskim načrtom, če te še niso izvedene, oziroma upravljavec teh ureditev, če so že v uporabi.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

73. člen

(izvajanje dejavnosti do izvedbe prostorskih ureditev)

Do izvedbe posameznih etap iz 66. člena te uredbe je na območju državnega prostorskega načrta iz 4. člena te uredbe dopustno izvajanje kmetijskih in gozdarskih dejavnosti na obstoječih kmetijskih in gozdnih zemljiščih, dopustna pa so tudi redna vzdrževalna dela na vodotokih ter gradnja in vzdrževanje objektov na stavbnih zemljiščih, razen na objektih, ki so predvideni za rušitev.

74. člen

(državni in občinski prostorski akti)

(1) Z dnem uveljavitve te uredbe se za območje iz 4. člena te uredbe šteje, da prenehajo veljati naslednji državni prostorski akti:

a) Uredba o državnem prostorskem načrtu za Letališče Cerklje ob Krki (Uradni list RS, št. 73/08) za prestavitev iztoka iz čistilne naprave Krška vas, v dolžini približno 215 m od iztoka v Savo v km 738, na parcelah oziroma delih parcel v katastrskih občinah:

– k. o. Krška vas: 1759/2, 1759/3, 1759/4, 1759/23, 1759/24, 1761/6, 1765, 3473/7, 3475/12, 3498 in 4328;

b) Uredba o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2 × 400 kV Beričevo–Krško (Uradni list RS, št. 5/06) na območju za ureditev dostopa do stojnega mesta stebra daljnovođa, SM 216 (po projektu PGD je to SM 219).

– k. o. Leskovec: 1011/1, 1044/1, 1045/1, 1045/9.

(2) Z dnem uveljavitve te uredbe se za območje iz 4. člena te uredbe šteje, da ostanejo v veljavi naslednji državni prostorski akti:

a) Uredba o državnem lokacijskem načrtu za hidroelektrarno Krško (Uradni list RS, št. 103/06);

b) Uredba o državnem prostorskem načrtu za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov na lokaciji Vrbina v občini Krško (Uradni list RS, št. 114/09);

c) Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Krška vas – Obrežje (Uradni list RS, št. 34/01, 23/02);

d) Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Smednik – Krška vas (Uradni list RS, št. 115/02, 108/03).

(3) Z dnem uveljavitve te uredbe se za območje iz 4. člena te uredbe šteje, da so spremenjeni oziroma dopolnjeni naslednji občinski prostorski akti:

a) Občina Brežice:

– Dolgoročni in srednjeročni plan Občine Brežice za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 41/87 in 8/88, ter Uradni list RS, št. 13/91, 37/94, 29/96, 77/97, 79/97, 47/98, 61/98, 10/99, 59/00, 27/01, 50/01, 4/02, 55/02, 110/02, 42/03, 58/03, 99/04, 104/04, 123/04, 59/08, 78/08, 39/09 in 104/09),

– Odlok o usklajenosti prostorskih izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice z dopolnitvami (Uradni list RS, št. 79/97, 45/99, 57/99, 59/00, 50/01, 33/02, 58/03, 55/06 in 8/10),

– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Brežice (Uradni list RS, št. 103/06 – uradno prečiščeno besedilo, 77/09 in 8/10),

– Odlok o UN Mestno jedro Brežice (Uradni list RS, št. 27/94, 74/97, 69/01, 4/02, 36/02, 82/04 in 118/05),

– Odlok o novelaciji Zazidalnega načrta Trnje (Uradni list RS, št. 54/00, 4/02 in 69/10),

– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Center starejših občanov Občine Brežice (Uradni list RS, št. 74/10),

– Odlok o ureditvenem načrtu ob Cesti svobode – jug v Brežicah (Uradni list RS, št. 70/96, 121/04 in 95/07),

– Odlok o lokacijskem načrtu napajalni plinovod Krško–Brežice, Odsek občinska meja pri naselju Hrastje – MRP Brežice center (Uradni list RS, št. 4/02).

b) Občina Krško:

– dolgoročni plan občine Krško – spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Krško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 7/90, in Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 59/97, 68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99, 97/01, 71/02, 90/02, 99/02, 116/02 in 79/04),

– družbeni plan občine Krško – spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Krško za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 21/87 in 25/89, ter Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 59/97, 68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99, 97/01, 71/02, 90/02, 99/02, 116/02 in 79/04),

– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Krško (Uradni list RS, št. 75/96, 73/00, 101/01, 15/05 in 25/06 – obvezna razlaga, 77/08 in 74/10),

– Odlok o ureditvenem načrtu Nuklearne elektrarne Krško (Uradni list SRS, št. 48/87, in Uradni list RS, št. 59/97),

– Odlok o zazidalnem načrtu Gramoznica – Stari Grad (SDL, št. 20/85, Uradni list RS, št. 30/04 in 21/08),

– Odlok o zazidalnem načrtu industrijska cona Žadovinek (Skupščinski Dolenjski list, št. 12/85, Uradni list RS, št. 4/97, 73/00 in 38/06, 70/07, 24/08 in 47/10),

– Odlok o zazidalnem načrtu Žlapovec (Uradni list RS, št. 15/93 in 109/04),

– Odlok o zazidalnem načrtu Spodnji Grič II (Uradni list SRS, št. 9/87, ter Uradni list RS, št. 60/95, 69/95, 84/98, 62/05, 19/08, 8/09 in 74/10),

– Odlok o ureditvenem načrtu Staro mestno jedro Videm (Uradni list RS, št. 16/02),

– Odlok o lokacijskem načrtu plinovod za Posavje in Dolenjsko skozi občino Krško (Uradni list SRS, št. 29/89),

– Odlok o lokacijskem načrtu Plinifikacija mesta Krško – I. faza (Uradni list RS, št. 4/96),

– Odlok o lokacijskem načrtu Plinovod – primarna mestna mreža v Krškem (Uradni list RS, št. 16/90),

– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih tovarne Videm – Krško (Uradni list RS, št. 2/92 in 114/06),

– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih športni center Grič I (Uradni list RS, št. 37/96),

– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih Industrijska cona Vrbina (Uradni list RS, št. 7/01 in 102/07),

– Odlok o lokacijskem načrtu RTP 400/110 kV Krško z razpletom daljnovodov (Uradni list SRS, št. 31/87, 36/87 in 34/88),

– Odlok o lokacijskem načrtu Prečna povezava glavne ceste G1/5 (prej M10/3) z regionalno cesto R 1/220 (prej R362) kot preložitve obstoječe regionalne ceste skozi Krško – I. faza – most (Uradni list RS, št. 84/98),

– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Obrtna cona MDB – jug (Uradni list RS, št. 22/09).

75. člen

(veljavnost)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


Št. 00729-12/2012

Ljubljana, dne 27. junija 2012

EVA 2012-2430-0116

Vlada Republike Slovenije

Karl Erjavec i.r.
Minister



2113. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovano izdelkov, ki rabijo energijo

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN in 8/12) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O

o prenehanju veljavnosti Uredbe o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovano izdelkov, ki rabijo energijo

1. člen

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovano izdelkov, ki rabijo energijo (Uradni list RS, št. 19/08).

2. člen

Ta uredba začne veljati 6. julija 2012.

Št. 00729-17/2012

Ljubljana, dne 27. junija 2012

EVA 2012-2430-0011

Vlada Republike Slovenije

Karl Erjavec l.r.
Minister

2114. Uredba o navajanju porabe energije in drugih virov z energijskimi nalepkami in standardiziranimi podatki za proizvode, povezane z energijo

Na podlagi desetega odstavka 68.f člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odl. US in 10/12) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O

o navajanju porabe energije in drugih virov z energijskimi nalepkami in standardiziranimi podatki za proizvode, povezane z energijo

1. člen

(vsebina in področje uporabe)

(1) Ta uredba določa način informiranja končnega uporabnika z energijskimi nalepkami in podatki o proizvodu, ki se nanašajo na porabo energije in drugih bistvenih virov med uporabo, in dodatnimi podatki v zvezi s proizvodi, povezanimi z energijo, kar omogoča izbiro energijsko učinkovitejših proizvodov, v skladu z Direktivo 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o navajanju porabe energije in drugih virov izdelkov, povezanih z energijo, s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku (prenovitev) (UL L št. 153 z dne 18. 6. 2010, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2010/30/EU).

(2) Ta uredba se uporablja za proizvode, povezane z energijo, ki med uporabo neposredno ali posredno vplivajo na porabo energije in na druge bistvene vire.

(3) Ta uredba se ne uporablja za rabljene proizvode, potniška ali tovorna prevozna sredstva ter ne velja za opozorilne ali druge tablice, ki so pritrjene na proizvode zaradi varnosti.

2. člen

(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:

1. proizvod, povezan z energijo (v nadaljnjem besedilu: proizvod), pomeni vsak proizvod, ki med uporabo vpliva na porabo energije ter je dan na trg oziroma v uporabo, vključno z deli, namenjenimi vgradnji v proizvode, ki so dani na trg oziroma v uporabo kot posamezni deli, namenjeni končnim uporabnikom, in za katere se lahko naredi samostojna ocena okoljske učinkovitosti;

2. dati na trg pomeni prvič ponuditi proizvod na trgu Evropske unije z namenom distribucije ali uporabe v Evropski uniji, za plačilo ali brezplačno, ne glede na vrsto prodaje oziroma prodajno tehniko;

3. dati v uporabo pomeni prvo uporabo proizvoda za predviden namen s strani končnega uporabnika v Evropski uniji;

4. delegirane uredbe so uredbe Komisije Evropske unije, ki določajo vsebino energijske nalepke in standardiziranih podatkov za posamezno skupino proizvodov;

5. distributer je vsaka pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost v dobavni verigi, ki ni proizvajalec ali uvoznik in ki omogoči dostopnost proizvoda na trgu ali v uporabi;

6. dobavitelj je proizvajalec, njegov pooblaščen zastopnik v Evropski uniji ali uvoznik, ki daje proizvode na trg ali v uporabo v Evropski uniji;

7. dodatni podatki so drugi podatki o učinkovitosti in lastnostih proizvoda v zvezi z njegovo porabo energije ali drugih bistvenih virov, ki na podlagi izmerljivih podatkov pomagajo oceniti njegovo porabo energije ali drugih bistvenih virov;

8. drugi bistveni viri so voda, kemikalije ali druga snov, ki jo proizvod porabi pri normalnem delovanju;

9. končni uporabnik je uporabnik proizvoda, ki le-tega uporablja za svoje lastne potrebe ali za opravljanje poklicne ali pridobitne dejavnosti;

10. nedovoljena raba nalepke pomeni rabo nalepke, s katero se označuje energijski razred, v katerega se proizvod uvršča, ki je v nasprotju s to uredbi ali delegirano uredbo Komisije Evropske unije za proizvod;

11. neposredni vpliv pomeni vpliv proizvodov, ki med uporabo porabljajo energijo;

12. podatkovna kartica proizvoda je standardna preglednica podatkov v zvezi s proizvodom;

13. posredni vpliv pomeni vpliv proizvodov, ki ne porabljajo energije, ampak prispevajo k varčevanju z energijo med uporabo;

14. trgovec je prodajalec na drobno ali druga oseba, ki končnemu uporabniku prodaja proizvode, jih oddaja v najem ali daje na ogled.

3. člen

(zahteve v zvezi s podatki)

(1) Proizvodi, ki so dani na trg ali v uporabo, v najem ali so dani na ogled neposredno ali posredno preko sredstev za prodajo na daljavo, vključno z internetom, in so namenjeni končnemu uporabniku, morajo biti opremljeni z energijsko nalepko (v nadaljnjem besedilu: nalepka) in podatkovno kartico proizvoda. Na nalepki in podatkovni kartici proizvoda morajo biti navedeni podatki, ki se nanašajo na porabo električne ali drugih oblik energije, navedba drugih virov med uporabo proizvoda ter dodatni podatki v skladu z delegirano uredbo.

(2) Oglas za proizvode iz prejšnjega odstavka, pri katerem so objavljene informacije v zvezi z energijo ali ceno, mora vključevati tudi podatek o razredu energijske učinkovitosti proizvoda.

(3) Tehnični promocijski material o proizvodu, v katerem so opisani specifični tehnični parametri proizvoda, kot so tehnični priročniki in prospekti v tiskani obliki ali na spletu, mora končnim uporabnikom zagotoviti potrebne podatke o porabi energije ali vključevati podatek o razredu energijske učinkovitosti proizvoda.

(4) Podatki iz prvega odstavka tega člena se morajo zagotoviti tudi za že vgrajene ali nameščene proizvode, če tako zahteva delegirana uredba.

4. člen

(odgovornost dobaviteljev in distributerjev)

(1) Dobavitelj proizvoda:

a) izdelava tehnično dokumentacijo, ki zadostuje za oceno točnosti podatkov, ki jih vsebujeta nalepka in podatkovna kartica proizvoda;

b) odgovarja za točnost podatkov na nalepki in podatkovni kartici proizvodov, ki jih dobavljajo.

(2) Dobavitelj ali distributer proizvoda:

a) zagotovi, da je proizvod, ki je dan na trg, v uporabo oziroma je dostopen na trgu, opremljen z nalepko in podatkovno kartico proizvoda v skladu s to uredbo in delegirano uredbo;

b) posreduje elektronsko različico tehnične dokumentacije na zahtevo nadzornega organa ali Komisije Evropske unije v roku desetih delovnih dni po prejetju take zahteve;

c) trgovcem brezplačno in pravočasno zagotovi nalepke in podatkovne kartice proizvoda;

č) vključi standardne podatke s podatkovne kartice proizvoda v prospekte o proizvodih ali kadar to ni mogoče, v drugo gradivo, ki je priloženo proizvodu.

(3) Podatki na nalepki in podatkovni kartici so javni.

5. člen

(tehnična dokumentacija)

Tehnična dokumentacija mora vsebovati zlasti:

- splošen opis proizvoda;
- rezultate opravljenih projektnih izračunov;
- poročila o preskusih;
- sklice, ki omogočajo identifikacijo modelov, kadar se uporabijo vrednosti za podobne modele.

6. člen

(odgovornost trgovcev)

Trgovci morajo proizvode, ki se prodajajo končnemu uporabniku, jasno, na viden in čitljiv način opremiti z nalepkami. Podatki s podatkovne kartice proizvoda se vključijo v prospekt o proizvodu ali drugo gradivo, ki je priloženo proizvodu, ko se ta prodaja končnemu uporabniku.

7. člen

(prodaja na daljavo in druge oblike prodaje)

Če so proizvodi ponujeni v prodajo, najem ali nakup na obroke po pošti, s kataložno prodajo, prek interneta, telefonske prodaje ali na drug način, ko končni uporabnik pred nakupom ne more videti proizvoda razstavljenega, mora biti končni uporabnik seznanjen s podatki o proizvodu, navedenimi na nalepki proizvoda in podatkovni kartici, preden proizvod kupi.

8. člen

(prosti pretok)

(1) Proizvodov, ki izpolnjujejo zahteve te uredbe in delegirane uredbe, se ne sme prepovedati, omejevati ali ovirati njihovega dajanja na trg ali v uporabo.

(2) Dokler se ne dokaže nasprotno, se šteje, da podatki na nalepki in podatkovni kartici ustrezajo zahtevam te uredbe in delegirani uredbi. Če obstaja dvom v točnost podatkov, navedenih na nalepki oziroma podatkovni kartici, lahko nadzorni organ od dobavitelja zahteva, da zagotovi dokazila o točnosti podatkov.

9. člen

(razveljavitev predpisov)

(1) Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati naslednji podzakonski predpisi:

– Pravilnik o energijskih nalepkah za določene vrste gospodinjskih aparatov (Uradni list RS, št. 104/01);

– Pravilnik za energijsko označevanje električnih hladilnikov, zamrzovalnikov in njihovih kombinacij (Uradni list RS, št. 104/01 in 64/04);

– Pravilnik za energijsko označevanje gospodinjskih pralnih strojev (Uradni list RS, št. 104/01 in 100/06);

– Pravilnik za energijsko označevanje gospodinjskih pomivalnih strojev (Uradni list RS, št. 104/01 in 100/06).

(2) Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati naslednja podzakonska predpisa, ki se uporabljata do 1. januarja 2013:

– Pravilnik o energijskem označevanju gospodinjskih klimatskih naprav (Uradni list RS, št. 5/04);

– Seznam standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti klimatske naprave s Pravilnikom o energijskem označevanju gospodinjskih klimatskih naprav (Uradni list RS, št. 60/05).

(3) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Pravilnik za energijsko označevanje gospodinjskih električnih sušilnih strojev (Uradni list RS, št. 104/01, 4/02 – popr. in 100/06), ki se uporablja do 28. maja 2013.

10. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati 6. julija 2012.

Št. 00729-16/2012

Ljubljana, dne 27. junija 2012

EVA 2012-2430-0012

Vlada Republike Slovenije

Karl Erjavec l.r.
Minister

2115. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M3/1 Kalce–Vodice

Na podlagi prvega odstavka 81. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP) ter prvega in drugega odstavka 23. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10 in 106/10 – popr.) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO

o spremembah in dopolnitvah Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M3/1 Kalce–Vodice

1. člen

V Uredbi o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M3/1 Kalce–Vodice (Uradni list RS, št. 8/11) se v prvem odstavku 4. člena v:

– prvi alineji črta besedilo »911/11, 911/12,«,

– drugi alineji črta besedilo »120/10,«,

– tretji alineji črta besedilo »867/2, 867/3, 878/1«, besedilo »879/3,« in besedilo »881, 882,«.

V drugem odstavku se v:

– prvi alineji črta besedilo »910/3, 911/1, 911/2,«, besedilo »911/4, 911/10,«, besedilo »1181/1, 1181/7, 1181/8, 1181/9,«,

besedilo »1192/1,«, besedilo »1264/2,«, besedilo »1307/2,« in besedilo »1664/4,«,

– drugi alineji črta besedilo »105/4,«, besedilo »109/3,«, besedilo »112/1,«, besedilo »120/11, 120/12, 124/26, 131/1, 132/1, 137/3, 153/7, 153/18,«, besedilo »1210, 1215, 1216/1, 1218/2, 1222/1, 1222/2, 1223/1,« in

– tretji alineji črta besedilo »730/1, 730/4, 730/5, 730/7, 730/8,«, besedilo »860/3,«, besedilo »864/4, 864/7, 864/8,«, besedilo »866/1, 867/1,«, besedilo »877/4,« in besedilo »1023,«.

2. člen

Pred besedilom 5. člena se doda oznaka »(1)« in se črta druga alineja.

Za prvim odstavkom se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) Ne glede na prejšnji odstavek je na zavarovanem območju mogoče zgraditi priključke na obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo in izboljšati komunalno in drugo infrastrukturo ter opraviti rekonstrukcije objektov, ki so nujno potrebne za vzdrževanje objektov ter bivanje in delo prebivalcev na zavarovanem območju.«.

3. člen

V 7. členu se besedilo »Direktoratu za prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor« nadomesti z besedilom »ministrstvu, pristojnemu za prostor,«.

4. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00729-15/2012
Ljubljana, dne 27. junija 2012
EVA 2012-2430-0099

Vlada Republike Slovenije

Karl Erjavec l.r.
Minister

MINISTRSTVA

2116. Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole

Na podlagi 36. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo in 102/07, 107/10, 87/11 in 40/12 – ZUJF) minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport izdaja

PRAVILNIK

o šolskem koledarju za osnovne šole

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

(vsebina pravilnika)

(1) S tem pravilnikom se ureja šolski koledar za osnovne šole ter osnovne šole in zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki izvajajo program osnovne šole (v nadaljnjem besedilu: osnovne šole).

(2) S tem pravilnikom se ureja tudi razporeditev pouka, pouka proste dneve in razporeditev ter trajanje šolskih počitnic za učence ter razporeditev letnega dopusta, strokovnega izobraževanja ter nadaljnega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev.

(3) S tem pravilnikom se določajo tudi roki za nacionalno preverjanje znanja učencev, roki za predmetne izpite, popravne izpite in ocenjevanje znanja za učence, ki se izobražujejo na domu ter roki za obveščanje staršev o učnem uspehu in dosežkih učencev pri nacionalnem preverjanju znanja.

II. ŠOLSKO LETO

2. člen

(šolsko leto)

Šolsko leto se začne 1. septembra in konča 31. avgusta.

3. člen

(ocenjevalna obdobja)

Vzgojno-izobraževalno delo po obveznem predmetniku (v nadaljnjem besedilu: pouk) osnovna šola izvaja v dveh ocenjevalnih obdobjih:

- prvo ocenjevalno obdobje traja od 1. septembra do 31. januarja,
- drugo ocenjevalno obdobje traja od 1. februarja do 24. junija, razen za učence 9. razreda, za katere traja do 15. junija.

4. člen

(trajanje pouka)

(1) Pouk traja pet dni v tednu, razen če minister, pristojen za izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: minister), zaradi nadomeščanja dneva pouka v podrobnejših navodilih o šolskem koledarju ne določi drugače.

(2) Pouk v šolskem letu za učence od 1. do 8. razreda traja največ 38 tednov po pet dni v tednu, vendar ne manj kot skupno 189 dni, za učence 9. razreda pa največ 35 tednov po pet dni v tednu, vendar ne manj kot skupno 174 dni.

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko pouk v posameznem tednu traja šest dni, če je tako določeno v letnem delovnem načrtu šole.

5. člen

(urnik)

(1) Tedenski raspored ur pouka po predmetniku in tedenski raspored drugega vzgojno-izobraževalnega dela se določi z urnikom.

(2) Ura pouka traja praviloma 45 minut. Med urami pouka imajo učenci najmanj pet minut odmora, najmanj enkrat dnevno

pa praviloma 20 do 30 minut odmora. Če pouk posameznega predmeta strnjeno traja več šolskih ur, šola samostojno razporedi odmore v obsegu, ki je določen v tem odstavku. Ura podaljšanega bivanja traja 50 minut, ura jutranjega varstva pa traja 60 minut. Vzgojno-izobraževalno delo v podaljšanem bivanju in jutranjem varstvu poteka strnjeno.

(3) Ura vzgojno-izobraževalnega dela po posebnem programu vzgoje in izobraževanja traja 60 minut. Vzgojno-izobraževalno delo poteka strnjeno, v tem času učitelj načrtuje in izvaja vmesne sprostivne dejavnosti za učence.

(4) Pouk se ne sme začeti pred 7.30 uro.

6. člen

(proslave)

(1) Zadnji dan pouka pred dnevom samostojnosti in enotnosti, dnevom državnosti in pred slovenskim kulturnim praznikom, šola organizira proslavo.

(2) Šola lahko organizira tudi druge proslave v skladu z letnim delovnim načrtom.

III. POUKA PROSTI DNEVI

7. člen

(pouka prosti dnevi)

(1) Pouka prosti dnevi so:

– z zakonom določeni državni prazniki in drugi dela prosti dnevi,

– šolske počitnice in nedelje,

– sobote, razen če ni z letnim delovnim načrtom šole oziroma navodili ministra zaradi nadomeščanja dneva pouka drugače določeno.

(2) Za učence je pouka prost dan lahko tudi dan šole, ko šola za učence organizira različne dejavnosti in aktivnosti, opredeljene v letnem delovnem načrtu šole.

(3) Šola lahko v letnem delovnem načrtu določi, da se dva dneva pouka v šolskem letu izvedeta v drugem terminu, kot ju za pouk določa šolski koledar, ne more pa ju izvesti na dan, ko pouk že poteka. Dneva ne smeta biti določena v istem tednu, razmik med njima pa mora biti najmanj teden dni.

8. člen

(počitnice)

(1) Učenci imajo jesenske, novoletne, zimske, prvomajske in poletne počitnice.

(2) Jesenske počitnice trajajo praviloma en teden v času praznikov (31. oktobra, 1. novembra). Ti prazniki se vključujejo v počitnice.

(3) Novoletne počitnice trajajo od 25. decembra do izteka novoletnih praznikov.

(4) Zimske počitnice trajajo en teden in so razporejene v dve časovni obdobji izmenično po območjih statističnih regij. Prvo obdobje se začne tretji ponedeljek v februarju, drugo obdobje pa naslednji ponedeljek.

(5) Učenci osnovnih šol z območja Gorenjske, Goriške, Notranjsko-kraške, Obalno-kraške, Osrednjeslovenske in Zasavske statistične regije ter občin Jugovzhodne Slovenije: Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel imajo zimske počitnice v prvem obdobju v tistem šolskem letu, ki se začne z liho letnico, kadar se šolsko leto začne s sodo letnico, pa v drugem obdobju.

(6) Učenci osnovnih šol z območja Jugovzhodne Slovenije (razen občin iz petega odstavka tega člena), Koroške, Podravske, Pomurske, Savinjske in Spodnjeposavske statističnih regije imajo zimske počitnice v prvem obdobju v tistem šolskem letu, ki se začne s sodo letnico, kadar se šolsko leto začne z liho letnico, pa v drugem obdobju.

(7) Prvomajske počitnice se začnejo 27. aprila in trajajo do izteka prvomajskih praznikov.

(8) Poletne počitnice trajajo od konca pouka do 31. avgusta.

IV. DOPUSTI, IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE STROKOVNIH DELAVCEV

9. člen

(izraba letnega dopusta strokovnih delavcev)

Strokovni delavci izrabijo letni dopust med jesenskimi, novoletnimi, zimskimi in prvomajskimi počitnicami, večino dopusta pa med poletnimi počitnicami. V teh obdobjih se lahko vključujejo tudi v programe nadaljnega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v skladu z letnim delovnim načrtom šole.

10. člen

(nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev)

(1) Za vsakega strokovnega delavca šola z letnim delovnim načrtom načrtuje nadaljnje izobraževanje in usposabljanje med jesenskimi ali zimskimi počitnicami najmanj dva dni, med poletnimi počitnicami pa najmanj tri dni.

(2) Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev se lahko načrtuje namesto med jesenskimi ali zimskimi počitnicami tudi na proste sobote.

V. NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

11. člen

(roki za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja)

(1) Nacionalno preverjanje znanja se izvede praviloma v mesecu maju.

(2) Učenci, ki se izobražujejo na domu in odrasli opravljajo nacionalno preverjanje znanja v roku iz prejšnjega odstavka tega člena.

VI. PREDMETNI, POPRAVNI IZPITI IN OCENJEVANJE ZNANJA ZA UČENCE, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU

12. člen

(roki za izpite)

(1) Učenci opravljajo predmetne in popravne izpite v desetih delovnih dneh po zaključku pouka in v desetih delovnih dneh pred začetkom novega šolskega leta.

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena učenci 9. razreda lahko opravljajo popravne izpite do konca naslednjega šolskega leta. Šola mora učencem omogočiti najmanj štiri naknadne izpitne roke. Te roke šola določi sama.

(3) Učenci lahko opravljajo izpite iz predmetov, ki se izvajajo strnjeno in ne trajajo do konca pouka v šolskem letu (fleksibilni predmetnik), v desetih delovnih dneh po zaključku pouka posameznega predmeta. Roke za izpite določi ravnatelj.

(4) Za učence, ki imajo popravni izpit, šola organizira dopolnilni pouk.

(5) Za učence, ki se izobražujejo na domu, poteka ocenjevanje znanja v prvem roku v času od zaključka prvomajskih počitnic do konca drugega ocenjevalnega obdobja, ter v drugem roku v desetih delovnih dneh pred začetkom novega šolskega leta.

VII. OBVEŠČANJE O USPEHU UČENCEV TER O DOSEŽKIH PRI NACIONALNEM PREVERJANJU ZNANJA

13. člen

(obvestila med šolskim letom)

(1) Obvestila o učnem uspehu učencev ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja se učencem razdelijo najkasneje v treh dneh po zaključku prvega ocenjevalnega obdobja.

(2) Obvestila o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja se učencem 6. in 9. razreda razdelijo po preteku roka za vpogled in poizvedbo.

14. člen

(razdelitev spričeval in obvestil)

(1) Ob zaključku pouka v šolskem letu šola učencem od 1. do 8. razreda, ki so uspešno zaključili razred, razdeli spričevala, učencem 9. razreda, ki so uspešno zaključili razred, pa razdeli zaključna spričevala.

(2) Učencem, ki imajo pravico opravljati predmetne in popravne izpite, šola ob zaključku pouka izda obvestilo o zaključnih ocenah ob koncu pouka v šolskem letu.

(3) Šola ob zaključku pouka v šolskem letu vsem učencem razdeli tudi obvestilo o sodelovanju pri interesnih in drugih dejavnostih šole ter obvestila o sodelovanju pri neobveznem drugem tujem jeziku.

(4) Učencem, ki se izobražujejo na domu in se njihovo znanje ocenjuje v drugem roku, učencem, ki opravljajo popravne ali predmetne izpite, in učencem, ki jim je bila po ugovoru ocena izboljšana, se spričevala razdelijo najkasneje v treh dneh po opravljenem izpitu oziroma po določitvi nove ocene.

(5) Učencem, ki jim ni bilo možno razdeliti spričeval ob zaključku pouka, jih šola osebno vroči njim oziroma njihovim staršem v času od zaključka pouka do 30. junija in od 16. do 20. avgusta tekočega šolskega leta.

VIII. IZVAJANJE PRAVILNIKA

15. člen

(podrobnejša navodila o šolskem koledarju)

Minister izda za vsako naslednje šolsko leto do konca junija podrobnejša navodila o šolskem koledarju, do konca avgusta pa podrobnejša navodila za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja. Navodila se objavijo na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

16. člen

(odstopanja)

Šola lahko v soglasju z ministrstvom odstopi od posameznih določb tega pravilnika, kadar je to potrebno zaradi izrednih okoliščin ali drugih utemeljenih razlogov.

17. člen

(način in rok za izpolnitev izobraževalnega programa)

Če osnovna šola zaradi ukrepov iz prejšnjega člena v času, ki je določen za pouk, ne more izpolniti izobraževalnega programa, ga mora izpolniti na način in v roku, ki ga določi ministrstvo.

18. člen

(odrasli)

Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za šole in organizacije za izobraževanje odraslih, ki izvajajo program osnovne šole za izobraževanje odraslih.

IX. PREHODNE IN KONČNI DOLOČBI

19. člen

(obvestila o sodelovanju pri neobveznem drugem tujem jeziku)

Obvestila o sodelovanju pri neobveznem drugem tujem jeziku šola učencem razdeli od šolskega leta 2013/14 dalje.

20. člen

(obvestilo o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja)

(1) Učencem 6. razreda se obvestila o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja v šolskem letu 2012/13 razdelijo po preteku roka za vpogled in poizvedbo.

(2) Učencem 9. razreda se dosežki pri nacionalnem preverjanju znanja v šolskem letu 2012/13 vpišejo v zaključno spričevalo.

21. člen

(naknadni rok za nacionalno preverjanje znanja)

Za učence 9. razreda, ki se zaradi bolezni ali drugih utemeljenih razlogov v mesecu maju ne morejo udeležiti nacionalnega preverjanja znanja, se v šolskem letu 2012/13 nacionalno preverjanje znanja izvede v naknadnem roku, določenem v navodilih ministra za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja.

22. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 63/06 in 45/10), uporablja pa se do 31. avgusta 2012.

23. člen

(veljavnost pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2012.

Št. 0070-58/2012

Ljubljana, dne 27. junija 2012

EVA 2012-3330-0060

dr. Žiga Turk l.r.

Minister

za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport**2117. Pravilnik o šolskem koledarju v srednjih šolah**

Na podlagi 34. člena Zakona o gimnazijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 67. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06) minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport izdaja

P R A V I L N I K

o šolskem koledarju v srednjih šolah

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik ureja trajanje in razporeditev organiziranega izobraževalnega dela (v nadaljnjem besedilu: pouk), trajanje in razporeditev šolskih počitnic, pouka proste dneve ter roke za opravljanje izpitov in izdajo predpisanih listin.

II. ŠOLSKO LETO IN TRAJANJE POUKA

2. člen

(šolsko leto in pouk)

Šolsko leto se prične 1. septembra in konča 31. avgusta naslednjega koledarskega leta.

Pouk se začne 1. septembra in konča 24. junija.

Dijaki zaključnih letnikov končajo pouk v skladu s šolskim koledarjem iz 14. člena tega pravilnika.

3. člen

(omejitve)

Če je z izobraževalnim programom določen tak obseg izobraževanja, ki ga ni mogoče izvesti do 24. junija, se po tem datumu lahko izvaja le praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu.

Praktično usposabljanje pri delodajalcu se lahko izvaja tudi ob pouka prostih dnevih.

Organizirana priprava na splošno maturo, poklicno maturo oziroma zaključni izpit za zaključne letnike traja od zaključka pouka do roka, določenega s šolskim koledarjem iz 14. člena tega pravilnika.

4. člen

(ocenjevalna obdobja)

Pouk je v šolskem letu organiziran praviloma v dveh ocenjevalnih obdobjih.

Prvo ocenjevalno obdobje traja od 1. septembra do 15. januarja, drugo pa od 16. januarja do zaključka pouka.

Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko učiteljski zbor oziroma programski učiteljski zbor v načrtu ocenjevanja predlaga več ocenjevalnih obdobji in njihovo trajanje.

Če se dijaki praktično usposabljujejo z delom pri delodajalcu v strnjeni obliki najmanj štiri mesece, je to čas enega ocenjevalnega obdobja.

5. člen

(letni delovni načrt)

Svet šole določi z letnim delovnim načrtom organizacijo, razporeditev in načine izvedbe vseh oblik organiziranega izobraževalnega dela, ki jih določa izobraževalni program.

6. člen

(trajanje pouka)

Pouk traja pet dni v tednu, razen če minister s šolskim koledarjem ne določi drugače.

Ura pouka traja 45 minut, ura praktičnega usposabljanja pri delodajalcu pa 60 minut.

7. člen

(urnik)

Tedenski raspored pouka se določi z urnikom.

Pouk se začneja praviloma ob osmih zjutraj, razen če svet šole v soglasju s svetom staršev in učiteljskim zborom odloči drugače.

8. člen

(proslave)

Zadnji dan pouka pred dnevom samostojnosti in enotnosti, dnevom državnosti in pred slovenskim kulturnim praznikom, šola organizira proslavo.

Šola lahko organizira tudi druge proslave v skladu z letnim delovnim načrtom.

9. člen

(odmori)

Med urami pouka imajo dijaki najmanj pet minut odmora, enkrat na dan pa praviloma 30 minut, vendar ne manj kot 20 minut.

III. POUKA PROSTI DNEVI

10. člen

(pouka prosti dnevi)

Pouka prosti dnevi so:

- z zakonom določeni državni prazniki in dela prosti dnevi,
- šolske počitnice,
- en dan za sistematične zdravstvene preglede dijakov,
- en dan, določen z letnim delovnim načrtom šole – dan šole,
- sobote, če ni s šolskim koledarjem določeno drugače, in nedelje.

11. člen

(počitnice)

Dijaki srednjih šol v Republiki Sloveniji imajo: jesenske, novoletne, zimске, prvomajske in poletne počitnice.

Jesenske počitnice trajajo praviloma en teden v času praznikov (31. oktobra in 1. novembra). Ti prazniki se vključijo v počitnice.

Novoletne počitnice trajajo od 25. decembra do izteka novoletnih praznikov.

Zimske počitnice trajajo en teden in so razporejene v dve časovni obdobji izmenično po območjih statističnih regij.

Prvo obdobje se začne tretji ponedeljek v februarju, drugo obdobje pa naslednji ponedeljek.

Dijaki iz šol z območja Gorenjske, Goriške, Notranjsko-Kraške, Obalno-Kraške, Osrednjeslovenske in Zasavske statistične regije ter del Jugovzhodne Slovenije (občina Kočevje) imajo zimske počitnice v prvem obdobju v tistem šolskem letu, ki se začne z liho letnico; kadar se šolsko leto prične s sodo letnico, pa v drugem obdobju.

Dijaki iz šol z območja Jugovzhodne Slovenije (razen občine iz šestega odstavka tega člena), Koroške, Podravske, Pomurske, Savinjske in Spodnje Posavske statistične regije imajo zimske počitnice v prvem obdobju v tistem šolskem letu, ki se začne s sodo letnico; če se šolsko leto prične z liho letnico, pa v drugem obdobju.

Prvomajske počitnice trajajo od 27. aprila do izteka prvomajskih praznikov.

Poletne počitnice trajajo od konca pouka do 31. avgusta tekočega šolskega leta.

IV. ROKI ZA OPRAVLJANJE IZPITOV

12. člen

(izpitni roki)

Roke za opravljanje splošne mature in poklicne mature določita na podlagi šolskega koledarja iz 14. člena Državna komisija za splošno maturo oziroma Državna komisija za poklicno maturo, za zaključni izpit pa pristojni organ za zaključni izpit.

S šolskim koledarjem so določena obdobja opravljanja izpitov v posameznih izpitnem roku, in sicer:

- spomladanskem (po koncu pouka),
- jesenskem (od 16. avgusta do 20. oktobra),
- zimskem (od 1. februarja do 1. marca).

Izpitni, s katerimi dijaki popravljajo oceno letnika, se lahko opravljajo najprej po petih dneh po končanem pouku.

13. člen

(opravljanje izpitov)

Šola mora dijakom zagotoviti, da v šolskem letu lahko opravljajo:

- sprejemne izpite v skladu z vpisnimi roki in postopki,
- predmetne izpite najmanj v dveh izpitnih rokih,
- dopolnilne izpite najmanj v dveh izpitnih rokih,
- popravne izpite v treh izpitnih rokih.

V. RAZDELITEV OBVESTIL IN SPRIČEVAL

14. člen

(obvestila in spričevala)

Obvestilo o uspehu v ocenjevalnem obdobju, razen z dnjem, se dijakom razdelijo najkasneje v treh delovnih dneh po ocenjevalni konferenci.

Ne glede na prejšnji odstavek se obvestilo o uspehu v ocenjevalnem obdobju razdeli ob koncu zadnjega ocenjevalnega obdobja dijakom, ki so bili ob koncu pouka neuspešni, in dijakom, ki v skladu z izobraževalnim programom še niso opravili praktičnega usposabljanja.

Spričevala oziroma obvestila o uspehu v letniku se dijakom razdelijo najkasneje v treh delovnih dneh po končanem pouku. Dijakom, ki v skladu z izobraževalnim programom opravljajo praktično usposabljanje pri delodajalcu še po 24. juniju, se podeli spričevala oziroma obvestila o uspehu v letniku najkasneje do 27. avgusta.

Spričevala o splošni oziroma poklicni maturi se dijakom razdelijo v skladu s koledarjem opravljanja splošne oziroma poklicne mature, spričevalo o zaključnem izpitu pa s koledarjem opravljanja zaključnega izpita.

Spričevala o splošni maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu se lahko slovesno razdelijo v roku, ki ga določi šola z letnim delovnim načrtom. Šola izda maturitetno spričevalo na zahtevo maturanta tudi pred slovesno razdelitvijo.

VI. IZVAJANJE PRAVILNIKA

15. člen

(šolski koledar)

Minister, pristojen za šolstvo, najkasneje do 31. maja v tekočem šolskem letu izda šolski koledar za naslednje šolsko leto. Šolski koledar se objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za izobraževanje.

16. člen

(izjeme)

Šola lahko v soglasju z ministrom odstopi od posameznih določb tega pravilnika, kadar za to obstajajo utemeljeni razlogi, če zagotovi ustrezno realizacijo izobraževalnega programa.

Šola lahko v letnem delovnem načrtu določi, da se dva dneva pouka v šolskem letu izvedeta v drugem terminu, kot ju za pouk določa šolski koledar, ne more pa ju izvesti na dan, ko pouk že poteka. Dneva ne smeta biti določena v istem tednu, razmik med njima pa mora biti najmanj en teden.

17. člen

(uporaba pravilnika)

Ta pravilnik se uporablja tudi za vse, ki se izobražujejo izredno, za dijaške domove in zavode za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, za zasebne šole s koncesijo in druge zasebne šole, ki nimajo koncesije, izvajajo pa javno veljavne izobraževalne programe.

VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

18. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o šolskem koledarju v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 78/07 in 45/10).

19. člen

(uveljavitev pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-60/2012

Ljubljana, dne 28. junija 2012

EVA 2012-3330-0061

dr. Žiga Turk l.r.

Minister

za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport

2118. Pravilnik o šolskem koledarju za glasbene šole

Na podlagi 24. člena Zakona o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo) minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport izdaja

PRAVILNIK o šolskem koledarju za glasbene šole

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik ureja razporeditev organiziranega vzgojno-izobraževalnega dela (v nadaljnjem besedilu: pouk), roke za razpis vpisa, roke za sprejemni preizkus, izpite in izdajo predpisanih listin, proste dneve, razporeditev in trajanje šolskih počitnic za učence ter razporeditev letnega dopusta, strokovnega izobraževanja ter nadaljnega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev šole.

II. VPIS IN SPREJEMNI PREIZKUS

2. člen

(razpis za vpis)

(1) Glasbena šola vpisuje otroke oziroma učence na podlagi razpisa za vpis, ki ga objavi od 3. do 15. maja za naslednje šolsko leto.

(2) V razpisu glasbena šola navede izobraževalni program, instrumente oziroma predmete, za katere se bo izvajal pouk, predvideno število učencev in njihovo starost ter druge pogoje za vpis.

3. člen

(sprejemni preizkus)

Sprejemni preizkus se opravlja v glasbeni šoli v rednem roku od 20. do 30. maja in v naknadnem roku od 20. do 25. avgusta.

4. člen

(evidenčno zbiranje prijav)

Evidenčno zbiranje prijav za vpis učencev v 2. in višje razrede glasbena šola izvede od 5. do 25. aprila.

5. člen

(vpis)

(1) Glasbena šola vpisuje učence v 1. razred od 1. do 10. junija, v 2. in višje razrede pa od 20. do 24. junija za naslednje šolsko leto.

(2) Glasbena šola lahko vpisuje učence iz prejšnjega odstavka tudi naknadno, in sicer od 26. do 31. avgusta.

III. ŠOLSKO LETO

6. člen

(šolsko leto)

Šolsko leto se začne 1. septembra in konča 31. avgusta.

IV. POUK

7. člen

(ocenjevalna obdobja)

(1) Pouk v šolskem letu je organiziran v dveh ocenjevalnih obdobjih.

(2) Prvo ocenjevalno obdobje traja od 1. septembra do 31. januarja, drugo pa od 1. februarja do 24. junija.

8. člen

(trajanje pouka)

(1) Pouk traja pet dni v tednu, razen če minister, pristojen za izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: minister), zaradi na-

domeščanja dneva pouka v podrobnejših navodilih o šolskem koledarju ne določi drugače.

(2) Pouk v šolskem letu traja največ 38 tednov po pet dni v tednu, vendar ne manj kot skupno 189 dni.

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko pouk v posameznem tednu traja šest dni, če je tako določeno v letnem delovnem načrtu šole.

9. člen

(urnik)

(1) Tedenski raspored ur pouka po predmetniku in tedenski raspored drugega vzgojno-izobraževalnega dela se določita z urnikom.

(2) V skladu z izobraževalnim programom traja ura individualnega pouka 20, 30 oziroma 45 minut, ura skupinskega pouka pa 45 oziroma 60 minut.

(3) Če skupinski pouk traja strnjeno tri oziroma štiri ure dnevno, imajo po drugi uri pouka učenci 10 do 15 minutni odmor.

V. POUKA PROSTI DNEVI

10. člen

(pouka prosti dnevi)

(1) Pouka prosti dnevi so:

– z zakonom določeni državni prazniki in drugi dela prosti dnevi,

– šolske počitnice in nedelje,

– sobote, razen če ni z letnim delovnim načrtom šole oziroma navodili ministra zaradi nadomeščanja dneva pouka drugače določeno.

(2) Za učence je pouka prost dan tudi dan šole, ko šola za učence organizira različne dejavnosti in aktivnosti, opredeljene v letnem delovnem načrtu.

(3) Glasbena šola lahko v letnem delovnem načrtu določi, da se dva dneva pouka v šolskem letu izvedeta v drugem terminu, kot ju za pouk določa šolski koledar, ne more pa ju izvesti na dan, ko pouk že poteka. Dneva ne smeta biti določena v istem tednu, razmik med njima pa mora biti najmanj teden dni.

11. člen

(počitnice)

(1) Učenci glasbenih šol imajo: jesenske, novoletne, zimске, prvomajske in poletne počitnice:

(2) Jesenske počitnice trajajo praviloma en teden v času praznikov (31. oktobra, 1. novembra). Ti prazniki so sestavni del počitnic.

(3) Novoletne počitnice trajajo od 25. decembra do izteka novoletnih praznikov.

(4) Zimske počitnice trajajo en teden in so razporejene v dve časovni obdobji izmenično po območjih statističnih regij. Prvo obdobje se začne tretji ponedeljek v februarju, drugo obdobje pa naslednji ponedeljek.

(5) Učenci glasbenih šol z območja Gorenjske, Goriške, Notranjsko-kraške, Obalno-kraške, Osrednjeslovenske in Zasavske statistične regije ter občin Jugovzhodne Slovenije: Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel imajo zimske počitnice v prvem obdobju v tistem šolskem letu, ki se začne z liho letnico, kadar se šolsko leto začne s sodo letnico, pa v drugem obdobju.

(6) Učenci glasbenih šol z območja Jugovzhodne Slovenije (razen občin iz petega odstavka tega člena), Koroške, Podravske, Pomurske, Savinjske in Spodnjeposavske statistične regije imajo zimske počitnice v prvem obdobju v tistem šolskem letu, ki se začne s sodo letnico, kadar se šolsko leto začne z liho letnico, pa v drugem obdobju.

(7) Prvomajske počitnice se začnejo 27. aprila in trajajo do izteka prvomajskih praznikov.

(8) Poletne počitnice trajajo od konca pouka do 31. avgusta.

VI. DOPUSTI, IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE STROKOVNIH DELAVCEV

12. člen

(izraba letnega dopusta strokovnih delavcev)

Strokovni delavci izrabijo letni dopust med jesenskimi, novoletnimi, zimskimi in prvomajskimi počitnicami, večino dopusta pa med poletnimi počitnicami. V teh obdobjih se lahko vključujejo tudi v programe nadaljnega izobraževanja in usposabljanja v skladu z letnim delovnim načrtom šole.

13. člen

(nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev)

(1) Za vsakega strokovnega delavca šola z letnim delovnim načrtom načrtuje med jesenskimi ali zimskimi počitnicami najmanj dva dni, med poletnimi počitnicami pa najmanj tri dni nadaljnega izobraževanja in usposabljanja.

(2) Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev se lahko načrtuje namesto med jesenskimi ali zimskimi počitnicami tudi na proste sobote.

VII. ROKI ZA OPRAVLJANJE IZPITOV

14. člen

(izpitni roki)

(1) Letne izpite učenci opravljajo v junijskem roku od 11. do 20. junija; v jesenskem roku od 20. do 31. avgusta in od 10. do 15. septembra ter v zimskem roku od 20. do 30. januarja.

(2) Učenci zaključnega razreda osnovne šole in zaključnega razreda srednje šole lahko v glasbeni šoli opravljajo letni izpit tudi v majskem roku od 15. do 20. maja.

(3) Popravne izpite učenci opravljajo od 20. do 30. junija ali od 20. do 30. avgusta.

(4) Popravni izpit učenec lahko opravi enkrat v posameznem šolskem letu in le enkrat v istem vzgojno-izobraževalnem obdobju.

(5) V teh rokih lahko opravljajo izpite tudi učenci, ki niso vpisani v glasbene šole.

(6) Izjemoma lahko ravnatelj določi tudi dodatne izpitne roke.

VIII. RAZDELITEV OBVESTIL IN SPRIČEVAL

15. člen

(razdelitev obvestil in spričeval)

(1) Pisna obvestila o učnem uspehu učencev ob koncu posameznih ocenjevalnih obdobjih se učencem razdelijo zadnji dan pouka v posameznem ocenjevalnem obdobju.

(2) Spričevala se učencem razdelijo zadnji dan pouka oziroma najkasneje tri dni po končanem pouku.

(3) V obvestila in spričevala se vpiše datum zadnjega dne pouka v ocenjevalnem obdobju oziroma šolskem letu oziroma dan, ko je učenec opravil popravni ali letni izpit.

IX. IZVAJANJE PRAVILNIKA

16. člen

(podrobnejša navodila o šolskem koledarju)

Minister za vsako naslednje šolsko leto do konca junija izda podrobnejša navodila o razporeditvi pouka, počitnic in pouka prostih dni, rokov za opravljanje izpitov ter datumih razdelitve obvestil in spričeval. Navodila se objavijo na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

17. člen

(odstopanja)

Glasbena šola lahko v soglasju z ministrstvom ravna drugače, kot je določeno s tem pravilnikom, kadar je to potrebno

zaradi izrednih okoliščin ali drugih utemeljenih razlogov, ne more pa začeti pouka pred 1. septembrom.

18. člen

(način in rok za izpolnitev izobraževalnega programa)

Če glasbena šola zaradi ukrepov iz prejšnjega člena v času, ki je določen za pouk, ne more izpolniti izobraževalnega programa, ga mora izpolniti na način in v roku, ki ga določi ministrstvo.

X. KONČNI DOLOČBI

19. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o šolskem koledarju za glasbene šole (Uradni list RS, št. 44/01 in 45/10), uporablja pa se do 31. avgusta 2012.

20. člen

(veljavnost pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2012.

Št. 0070-59/2012

Ljubljana, dne 27. junija 2012

EVA 2012-3330-0062

dr. Žiga Turk l.r.

Minister

za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport**2119. Pravilnik o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovano proizvodov, povezanih z energijo**

Na podlagi sedmega odstavka 68. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odl. US in 10/12) izdaja minister za infrastrukturo in prostor

PRAVILNIK**o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovano proizvodov, povezanih z energijo**

1. člen

(vsebina in področje uporabe)

(1) Ta pravilnik ureja okvir za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovano proizvodov, povezanih z energijo, v skladu z Direktivo 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovano izdelkov, povezanih z energijo (prenovitev) (UL L št. 285 z dne 31. 10. 2009, str. 10; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/125/ES).

(2) Ta pravilnik določa tudi zahteve, ki jih morajo izpolnjevati proizvodi, povezani z energijo, da se lahko dajo na trg ali v uporabo.

(3) Ta pravilnik se ne uporablja za potniška ali tovorna prevozna sredstva.

2. člen

(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:

1. proizvod, povezan z energijo (v nadaljnjem besedilu: proizvod), pomeni vsak proizvod, ki med uporabo vpliva na

porabo energije in je dan na trg ali v uporabo, vključno z deli, namenjenimi vgradnji v proizvode, ki so dani na trg ali v uporabo kot posamezni deli, namenjeni končnim uporabnikom, in za katere se lahko naredi samostojna ocena okoljske učinkovitosti;

2. dati na trg pomeni prvič ponuditi proizvod na trgu Evropske unije z namenom distribucije ali uporabe v Evropski uniji, za plačilo ali brezplačno, ne glede na vrsto prodaje (prodajno tehniko);

3. dati v uporabo pomeni prvo uporabo proizvoda za predvideni namen s strani končnega uporabnika v Evropski uniji;

4. distributer je vsaka pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost v dobavni verigi, ki ni proizvajalec ali uvoznik in ki omogoči dostopnost proizvoda na trgu ali v uporabi;

5. ekološki profil pomeni opis vnosov in iznosov (na primer materialov, emisij in odpadkov) v skladu z izvedbenim predpisom, ki velja za proizvod, v njegovi celotni življenjski dobi, pomembnih z vidika njegovega vpliva na okolje in izraženih v merljivih fizikalnih količinah;

6. energijska predelava pomeni uporabo gorljivih odpadkov za proizvodnjo energije z neposrednim sežigom, skupaj z drugimi odpadki ali brez njih, vendar z uporabo toplote;

7. harmoniziran standard je standard, ki ga je sprejel evropski organ za standardizacijo iz Priloge I k Direktivi 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L št. 204 z dne 21. 6. 1998, str. 37), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 98/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. julija 1998 o spremembi Direktive 98/34/ES o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L št. 217 z dne 5. 8. 1998, str. 18), na predlog Komisije Evropske unije v skladu s 6. členom te direktive;

8. izboljšanje okoljske učinkovitosti pomeni postopek izboljšanja okoljske učinkovitosti proizvoda v času več generacij, čeprav ne nujno pri vseh okoljskih vidikih proizvoda hkrati;

9. izvedbeni predpisi so uredbe Komisije Evropske unije, ki določajo zahteve za okoljsko primerno zasnovo posameznih skupin proizvodov;

10. materiali so snovi ali tvarine, ki se uporabijo pri izdelavi, dodelavi ali predelavi proizvoda v njegovi celotni življenjski dobi;

11. nevarni odpadki so odpadki, ki imajo eno ali več nevarnih lastnosti iz Priloge 1 Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11);

12. odpadki so snovi ali predmeti, ki ga imetnik zavrže, namerava zavreči ali mora zavreči;

13. okoljska učinkovitost proizvoda pomeni rezultate proizvajalčevega upravljanja z okoljskimi vidiki proizvoda, navedenimi v tehnični dokumentaciji;

14. okoljsko primerna zasnova pomeni sistematično vključitev okoljskih vidikov v zasnovno proizvodno, da bi se izboljšala okoljska učinkovitost proizvoda v njegovi življenjski dobi;

15. okoljski vidik pomeni element ali funkcijo proizvoda, ki lahko v njegovi življenjski dobi vpliva na okolje;

16. okoljski vpliv pomeni vsako spremembo okolja, ki v celoti ali delno izhaja iz proizvoda v njegovi življenjski dobi;

17. organ za ugotavljanje skladnosti je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, in je z odločbo pristojnega ministrstva določen za izvajanje dejavnosti ugotavljanja skladnosti, vključno s kalibracijo, preizkušanjem, certificiranjem in kontrolo;

18. ponovna uporaba pomeni postopek, v katerem se proizvod ali njegovi deli ponovno uporabijo za enak namen, za katerega so bili ustvarjeni, vključno z nadaljnjo uporabo proizvoda, ki se vrača na zbiralno mesto, k distributerju, izvajalcu recikliranja ali proizvajalcu, pa tudi z uporabo obnovljenega proizvoda;

19. pooblaščen zastopnik je fizična ali pravna oseba s sedežem v Evropski uniji, ki je pridobila pisno pooblastilo proizvajalca za opravljanje vseh ali dela obveznosti in formalnosti v zvezi s proizvodi v njegovem imenu;

20. posebna zahteva po okoljsko primerni zasnovi pomeni količinsko določeno in merljivo zahtevo po okoljsko primerni

zasnovi, povezano z določenim okoljskim vidikom proizvoda, na primer porabo energije med delovanjem, preračunano na enoto izhodnega učinka;

21. predelava je postopek, katerega glavni rezultat je, da se odpadki koristno uporabijo v obratu, v katerem so bili predelani, ali v drugih gospodarskih dejavnostih, tako da nadomestijo druge materiale, ki bi se uporabili za izpolnitev določene funkcije, ali so pripravljene za izpolnitev te funkcije;

22. proizvajalec je fizična ali pravna oseba, ki proizvaja proizvode, za katere velja ta pravilnik, in je odgovorna za njihovo skladnost glede dajanja na trg ali v uporabo pod proizvajalčevim lastnim imenom ali blagovno znamko ali za lastno uporabo proizvajalca. Če proizvajalca v skladu z opredelitvijo v prvem stavku te točke ali uvoznika, kakor je opredeljen v 27. točki tega člena, ni mogoče določiti, je proizvajalec fizična ali pravna oseba, ki daje na trg ali v uporabo proizvode, za katere velja ta pravilnik;

23. recikliranje pomeni ponovno obdelavo odpadnih materialov v proizvodnem procesu za prvotni namen ali v druge namene, vendar ne za energetske predelave;

24. sestavni deli in sklopi so deli, ki so namenjeni vgradnji v proizvode in niso dani na trg ali v uporabo kot samostojni deli za končne uporabnike ali zanje ni mogoče pripraviti samostojne ocene okoljske učinkovitosti;

25. splošna zahteva po okoljsko primerni zasnovi pomeni zahtevo po okoljsko primerni zasnovi, ki temelji na ekološkem profilu proizvoda kot celoti in nima določenih mejnih vrednosti za posamezne okoljske vidike;

26. usklajevalna zakonodaja Evropske unije je zakonodaja Evropske unije, ki usklajuje pogoje za trženje proizvodov;

27. uvoznik je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost s sedežem v Evropski uniji, in daje na trg Evropske unije proizvode iz tretjih držav;

28. zahteva po okoljsko primerni zasnovi pomeni zahtevo v zvezi s proizvodom ali načrtovanjem proizvoda, namenjeno izboljšanju njegove okoljske učinkovitosti, ali zahtevo po zagotavljanju podatkov o okoljskih vidikih proizvoda;

29. zasnovna proizvodna pomeni več postopkov, ki v tehničnih lastnostih proizvoda upoštevajo pravne, tehnične, varnostne, funkcionalne, tržne ali druge zahteve, ki jim mora proizvod ustrezati;

30. znak skladnosti CE je znak, s katerim proizvajalec izjavlja, da je proizvod skladen z zahtevami iz usklajevalne zakonodaje Evropske unije, ki določa njeno namestitve;

31. življenjska doba pomeni zaporedna in med seboj povezana obdobja proizvoda od uporabe surovin do dokončne odstranitve.

3. člen

(znak skladnosti CE in izjava EU o skladnosti)

(1) Proizvajalec ali njegov pooblaščen zastopnik mora pred dajanjem proizvoda na trg ali v uporabo nanj pritrčiti znak skladnosti CE in sestaviti izjavo EU o skladnosti, s čimer zagotavlja in izjavlja, da proizvod ustreza zahtevam za okoljsko primerno zasnovano.

(2) Znak skladnosti CE je sestavljen iz začetnic „CE“ in mora imeti lastnosti, ki so navedene v Prilogi I tega pravilnika, ki je njegov sestavni del.

(3) Proizvajalec ali njegov pooblaščen zastopnik mora sestaviti izjavo EU o skladnosti, ki mora vsebovati naslednje podatke:

a) ime in naslov proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika;

b) opis modela, ki zadošča za nedvoumno prepoznavanje;

c) navedbo izvedbenega predpisa in sklic na drugo zakonodajo Evropske unije, ki določa označevanje z znakom skladnosti CE;

d) sklicevanje na uporabljene harmonizirane standarde;

e) druge uporabljene tehnične standarde in specifikacije;

f) ime in podpis odgovorne osebe, ki jo je pooblastil proizvajalec ali njegov pooblaščen zastopnik.

4. člen

(obveznosti uvoznika)

Če proizvajalec nima sedeža v Evropski uniji in v Evropski uniji nima pooblaščenega predstavnika, mora uvoznik:

a) zagotoviti, da je proizvod, ki je dan na trg ali v uporabo, skladen z zahtevami za okoljsko primerno zasnovano in s tem pravilnikom,

b) hraniti in dati na voljo nadzornim organom izjavo EU o skladnosti in tehnično dokumentacijo.

5. člen

(prosti pretok)

(1) Proizvoda, ki izpolnjuje zahteve za okoljsko primerno zasnovano in je označen z znakom skladnosti CE v skladu s 3. členom tega pravilnika, se ne sme prepovedati, omejiti ali ovirati njegovega dajanja na trg ali v uporabo.

(2) Proizvoda, za katerega izvedbeni predpis določa, da zanj ni potrebna zahteva za okoljsko primerno zasnovano, in je označen z znakom skladnosti CE, se ne sme prepovedati, omejiti ali ovirati njegovega dajanja na trg ali v uporabo.

6. člen

(ugotavljanje skladnosti)

(1) Proizvajalec ali njegov pooblaščen zastopnik mora pred dajanjem proizvoda na trg ali v uporabo izvesti postopek ugotavljanja skladnosti proizvoda z zahtevami izvedbenega predpisa, ki ureja okoljske zahteve za posamezno skupino proizvodov (v nadaljnjem besedilu: izvedbeni predpis).

(2) Na podlagi postopkov ugotavljanja skladnosti, ki so določeni v izvedbenem predpisu, se proizvajalci odločijo za:

– notranji nadzor načrtovanja proizvoda, ki je določen v Prilogi II tega pravilnika in je njegov sestavni del, ali

– sistem upravljanja, ki je določen v Prilogi III tega pravilnika in je njegov sestavni del.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena se postopek ugotavljanja skladnosti lahko izbere tudi med moduli iz Priloge II Sklepa št. 768/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o skupnem okviru za trženje proizvodov in razveljavitvi Sklepa Sveta 93/465/EGS (UL L št. 218 z dne 13. 8. 2008, str. 82), če je to upravičeno in sorazmerno s tveganjem.

7. člen

(domneva o skladnosti)

(1) Za proizvod, ki je označen z znakom skladnosti CE iz 3. člena tega pravilnika, se šteje, da je skladen z določbami tega pravilnika in izvedbenega predpisa.

(2) Za proizvod, pri katerem so bili pri načrtovanju proizvoda uporabljeni harmonizirani standardi, ki so objavljeni v Uradnem listu Evropske unije, se šteje, da je skladen z določbami tega pravilnika in z določbami izvedbenega predpisa, na katerega se ti standardi nanašajo.

(3) Šteje se, da so proizvodi, za katere je bil pridobljen znak za okolje v skladu z Uredbo (ES) št. 1980/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. julija 2000 o spremenjenem sistemu Skupnosti za podeljevanje znaka za okolje (UL L št. 237 z dne 21. 9. 2000, str. 1), v skladu z zahtevami za okoljsko primerno zasnovano.

(4) Če proizvod, za katerega velja izvedbeni predpis, zasnuje organizacija, registrirana v skladu z Uredbo (ES) št. 761/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2001 o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) (UL L št. 114 z dne 24. 4. 2001, str. 1), in je zasnova proizvoda vključena v obseg registracije, se domneva, da sistem upravljanja organizacije ustreza zahtevam iz Priloge III tega pravilnika.

(5) Če proizvod, za katerega velja izvedbeni predpis, zasnuje organizacija s sistemom upravljanja, ki vključuje zasnovano proizvoda in se izvaja v skladu s harmoniziranimi standardi, ki so objavljeni v Uradnem listu Evropske unije, se domneva, da je sistem upravljanja v skladu z zahtevami iz Priloge III tega pravilnika.

(6) Če za posamezni proizvod obstaja sum o neskladnosti proizvoda, mora nadzorni organ zaradi določitve morebitnih pravočasnih popravilnih ukrepov na svojih spletnih straneh objaviti utemeljeno oceno o neskladnosti proizvoda, ki jo izdela organ za ugotavljanje skladnosti ali proizvajalec proizvoda.

8. člen

(zaščitna klavzula)

(1) Kadar nadzorni organ ugotovi, da proizvod, ki nosi znak skladnosti CE iz 3. člena tega pravilnika in je na trgu ali se uporablja v skladu z njegovim namenom uporabe, ne izpolnjuje zahtev za okoljsko primerno zasnovano, se proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika pozove, da zagotovi skladnost proizvoda in preneha s kršitvijo, pod pogoji, ki jih določi nadzorni organ. Kadar se neskladnost nadaljuje, nadzorni organ sprejme ukrepe o prepovedi ali omejitvi trgovanja ali uporabe proizvoda, ali odloči, da se proizvod umakne s trga.

(2) Kadar nadzorni organ sprejme odločitev o prepovedi ali omejitvi trgovanja ali uporabe proizvoda, ali odloči, da se proizvod umakne s trga, se priglasijo zaščitna klavzula skladno s predpisom, ki določa način mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi. V obvestilu se navedejo razlogi za odločitev, in sicer:

- neizpolnjevanje zahtev izvedbenega predpisa;
- nepravilna uporaba harmoniziranih standardov;
- pomanjkljivosti v harmoniziranih standardih.

(3) Odločitve, ki jih nadzorni organ sprejme na podlagi prejšnjega odstavka, morajo biti dostopne javnosti.

9. člen

(zahteve za sestavne dele in sklope)

Proizvajalec ali njegov pooblaščen zastopnik, ki daje na trg ali v uporabo sestavne dele in sklope, mora zagotoviti proizvajalcu proizvoda podatke o sestavi materialov in porabi energije, materialih ali virih za sestavne dele ali sklope.

10. člen

(obveščanje potrošnikov)

Proizvajalci morajo skladno z zahtevami izvedbenega predpisa končnim uporabnikom proizvodov zagotoviti:

- informacije o tem, kako lahko sami prispevajo k trajnostni uporabi proizvoda, ter
- podatke o ekološkem profilu proizvoda in koristih njegove okoljsko primerne zasnove.

11. člen

(nadzor)

Nadzor nad okoljsko primerno zasnovano proizvodov, ki so na trgu, izvaja inšpekcija, pristojna za trg. Za proizvode v uporabi izvaja nadzor energetska inšpekcija.

12. člen

(razveljavitev podzakonskih predpisov)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati:

- Pravilnik o zahtevah za minimalno energijsko učinkovitost predstikalnih naprav za fluorescenčne sijalke (Uradni list RS, št. 58/03 in 47/07);
- Pravilnik o zahtevah za energijsko učinkovitost električnih gospodinjstev hladilnikov in zamrzovalnikov ter njihovih kombinacij (Uradni list RS, št. 107/01, 16/02 in 40/07).

13. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati 6. julija 2012.

Št. 007-153/2012

Ljubljana, dne 14. junija 2012

EVA 2012-2430-0013

Zvone Černač l.r.


Minister

za infrastrukturo in prostor

PRILOGA I

(1) Znak skladnosti CE mora biti visok najmanj 5 mm. Če je znak skladnosti CE pomanjšan ali povečan, se morajo upoštevati razmerja iz zgornje umerjene risbe.

(2) Znak skladnosti CE se mora pritrditi na proizvod. Kadar to ni mogoče, mora biti znak skladnosti CE pritrjen na embalažo in spremne dokumente.



PRILOGA II

Notranji nadzor zasnove proizvoda

(1) V postopku notranjega nadzora zasnove proizvoda proizvajalec ali njegov pooblaščen zastopnik zagotovi in izjavi, da proizvod izpolnjuje zahteve iz izvedbenega predpisa. Izjava EU o skladnosti se lahko nanaša na enega ali več proizvodov in jo mora hraniti proizvajalec.

(2) Proizvajalec mora zbrati dosje tehnične dokumentacije, ki omogoča oceno skladnosti proizvoda z zahtevami iz izvedbenega predpisa.

Tehnična dokumentacija proizvoda mora vsebovati zlasti:

- (a) splošni opis proizvoda in njegove namembnosti;
- (b) rezultate okoljskih ocen, ki jih je izvedel proizvajalec, ali sklice na objave okoljskih ocen ali študijske primere, ki jih proizvajalec uporablja pri vrednotenju, dokumentiranju in določanju konstrukcijskih rešitev proizvoda;
- (c) ekološki profil, če ga zahteva izvedbeni predpis;
- (d) elemente specifikacije zasnove proizvoda, povezane z vidiki okoljske zasnove proizvoda;
- (e) seznam ustreznih standardov, uporabljenih v celoti ali delno, in opis rešitev, sprejetih za izpolnjevanje zahtev izvedbenega predpisa, kadar niso bili uporabljeni standardi ali kadar ti standardi v celoti ne upoštevajo zahtev iz izvedbenega predpisa;
- (f) izvod informacij o okoljskih vidikih zasnove proizvoda, ki jih določa izvedbeni predpis;

(g) rezultate opravljenih meritev v skladu z zahtevami za okoljsko primerno zasnovu, vključno s podrobnostmi o skladnosti teh meritev z zahtevami za okoljsko primerno zasnovu, ki jih določa izvedbeni predpis.

PRILOGA III

Sistem upravljanja za ugotavljanje skladnosti

(1) S postopkom sistema upravljanja za ugotavljanje skladnosti proizvoda proizvajalec, ki izpolnjuje obveznosti iz 2. odstavka te priloge, zagotavlja in izjavlja, da proizvod izpolnjuje zahteve izvedbenega predpisa. Izjava EU o skladnosti se lahko nanaša na enega ali več proizvodov in jo mora hraniti proizvajalec.

(2) Sistem upravljanja se lahko uporabi za ugotavljanje skladnosti proizvoda, če proizvajalec upošteva okoljske elemente, opredeljene v tretjem odstavku te priloge.

(3) Okoljski elementi sistema upravljanja, s katerimi proizvajalec izkazuje, da je proizvod v skladu z zahtevami izvedbenega predpisa, so:

3.1 Politika okoljske učinkovitosti proizvoda

Proizvajalec mora prikazati skladnost z zahtevami izvedbenega predpisa. Proizvajalec mora tudi zagotoviti okvir za določanje in spreminjanje ciljev okoljske učinkovitosti proizvoda in kazalcev glede izboljšanja skupne okoljske učinkovitosti proizvoda. Vsi ukrepi, ki jih proizvajalec sprejme zaradi izboljšanja skupne okoljske učinkovitosti in vzpostavitve ekološkega profila proizvoda z zasnovu in izdelavo, morajo biti dokumentirani sistematično in urejeno v obliki pisnih postopkov in navodil. Če to zahteva izvedbeni predpis.

Ti postopki in navodila morajo vsebovati zlasti:

(a) seznam dokumentov, ki mora biti sestavljen tako, da izraža skladnost proizvoda z izvedbenimi predpisi in tem pravilnikom, in mora biti dostopen nadzornim organom;

(b) opis ciljev in kazalcev okoljske učinkovitosti proizvoda ter organizacijske strukture, odgovornosti, pristojnosti uprave in razporeditve virov v zvezi z njihovo uporabo in vzdrževanjem;

(c) opis preverjanj in preizkusov, ki se izvajajo po proizvodnji, s katerimi se preveri učinkovitost proizvoda v primerjavi s kazalci okoljske učinkovitosti;

(d) opis postopkov za nadzor zahtevane dokumentacije in zagotavljanje njenega rednega posodabljanja in

(e) opis metode za preverjanje izvajanja in učinkovitosti okoljskih elementov sistema upravljanja.

3.2 Načrtovanje

Proizvajalec mora vzpostaviti in vzdrževati:

(a) postopke za določitev ekološkega profila proizvoda;

(b) cilje in kazalce okoljske učinkovitosti proizvoda, ki upoštevajo tehnološke možnosti ob upoštevanju tehničnih in ekonomskih zahtev, in

(c) program za doseganje teh ciljev.

3.3 Izvedba in dokumentacija

3.3.1 Dokumentacija o sistemu upravljanja mora:

(a) opredeliti in dokumentirati odgovornosti in pooblastila za zagotovitev visoke okoljske učinkovitosti proizvoda in poročanje o njegovem delovanju zaradi pregleda in izboljšav;

(b) vsebovati dokumente o uporabljenih postopkih in tehnike za nadzor in preverjanje zasnove ter sistematične ukrepe, ki se uporabljajo pri zasnovi proizvoda, in

(c) vzpostaviti in hraniti informacije, ki opisujejo ključne okoljske elemente sistema upravljanja in postopke za nadzor vseh potrebnih dokumentov.

3.3.2 Dokumentacija o proizvodu mora vsebovati zlasti:

(a) splošni opis proizvoda in njegovo namembnost;

(b) rezultate ustreznih okoljskih ocen, ki jih je izvedel proizvajalec, ali sklicevanja na objave okoljskih ocen ali študijske primere, ki jih proizvajalec uporablja pri vrednotenju, dokumentiranju in določanju konstrukcijskih rešitev proizvoda;

(c) ekološki profil, če ga zahteva izvedbeni predpis;

(d) dokumente, ki opisujejo rezultate opravljenih meritev skladno z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo, vključno s podrobnostmi o skladnosti teh meritev z zahtevami, ki jih določa izvedbeni predpis;

(e) proizvajalec mora pripraviti specifikacije, ki navajajo zlasti uporabljene standarde; kadar niso bili uporabljeni standardi ali kadar ti dokumenti v celoti ne upoštevajo zahtev izvedbenega predpisa, pa navedbo sredstev, uporabljenih za zagotovitev skladnosti, in

(f) izvod informacij o okoljskih vidikih zasnove proizvoda, ki se zagotovi v skladu z zahtevami izvedbenega predpisa.

3.4 Preverjanje in odprava pomanjkljivosti

3.4.1 Proizvajalec mora:

(a) sprejeti vse potrebne ukrepe za zagotovitev proizvodnje v skladu s specifikacijami zasnove in z zahtevami izvedbenega predpisa;

(b) vzpostaviti in vzdrževati postopke za preverjanje in reševanje neskladnosti ter vnesti spremembe, ki izhajajo iz postopkov za odpravo pomanjkljivosti, v dokumentirane postopke, in

(c) najmanj enkrat na tri leta opraviti popolno notranjo presojo okoljskih elementov sistema za upravljanje.

2120. Pravilnik o pridelavi in trženju ohranjevalnih semenskih mešanic

Na podlagi desetega odstavka 17.a člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09 in 32/12) izdaja minister za kmetijstvo in okolje

P R A V I L N I K

o pridelavi in trženju ohranjevalnih semenskih mešanic

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa v skladu z Direktivo Komisije 2010/60/EU z dne 30. avgusta 2010 o določitvi nekaterih odstopanj pri trženju semenskih mešanic krmnih rastlin, namenjenih za uporabo pri ohranjanju naravnega okolja (UL L št. 228 z dne 31. 8. 2010, str. 10; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2010/60/EU) zahteve glede pridelave, sestave in kakovosti ter pakiranja in označevanja ohranjevalne semenske mešanice; največjo količino ohranjevalnih semenskih mešanic, ki se lahko trži v posameznem letu; način vložitve vloge; postopke in metode za preverjanje izpolnjevanja zahtev za ohranjevalne semenske mešanice; vsebino dovoljenja za trženje ohranjevalne semenske mešanice; podatke, ki morajo biti navedeni na etiketah dobavitelja, s katerimi se označijo ohranjevalne semenske mešanice.

2. člen

(pomen izrazov)

V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:

1. »območje vira« je:

a) območje, določeno kot posebno ohranitveno območje ali kot potencialno posebno ohranitveno območje v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave,

b) drugo območje, določeno kot ekološko pomembno območje v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave,

c) območje habitatnega tipa, ki prispeva k ohranjanju rastišnih genskih virov in se ga na podlagi predpisov, ki urejajo ohranjanje narave, prednostno ohranja v ugodnem stanju;

2. »mesto nabiranja« je »nabirno mesto« v skladu s točko (b) 1. člena Direktive 2010/60/EU in pomeni del območja vira, na katerem se naberejo semena ohranjevalne semenske mešanice;

3. »neposredno požeta ohranjevalna semenska mešanica« je »neposredno spravljena mešanica« v skladu s točko (c) 1. člena Direktive 2010/60/EU;

4. »pridelana ohranjevalna semenska mešanica« je »pridelana mešanica« v skladu s točko (d) 1. člena Direktive 2010/60/EU.

II. ZAHTEVE ZA OHRANJEVALNE SEMENSKE MEŠANICE

3. člen

(zahteve glede pridelave ohranjevalne semenske mešanice)

(1) Ohranjevalna semenska mešanica je lahko neposredno požeta ali pridelana.

(2) Neposredno požeta ohranjevalna semenska mešanica se pridelata tako, da se semena neposredno naberejo na mestu nabiranja. Neposredno požeta ohranjevalna semenska mešanica je lahko očiščena ali neočiščena.

(3) Pridelana ohranjevalna semenska mešanica se pridelata na naslednji način:

- seme rodov, vrst oziroma podvrst, ki sestavljajo ohranjevalno semensko mešanico, se na mestu nabiranja ločeno nabere;
- nabrano seme posameznega rodu, vrste ali podvrste se ločeno razmnoži zunaj mesta nabiranja;
- seme, razmnoženo v skladu s prejšnjo alinejo, se zmeša tako, da nastane pridelana ohranjevalna semenska mešanica,

v kateri so rodovi, vrste oziroma podvrste zastopani v deležih, značilnih za habitatni tip na mestu nabiranja.

4. člen

(splošne zahteve za ohranjevalne semenske mešanice)

(1) Semena neposredno požete ohranjevalne semenske mešanice in semena, namenjena za pridelavo pridelane ohranjevalne semenske mešanice, se naberejo na območju vira na mestu nabiranja, in sicer na površini, kjer se zadnjih 40 let pred vložitvijo vloge za dovolitev trženja ohranjevalne semenske mešanice ni sejalo.

(2) Rodovi, vrste oziroma podvrste, ki sestavljajo neposredno požeto ali pridelano ohranjevalno semensko mešanico (v nadaljnjem besedilu: sestavine), morajo biti značilni za habitatni tip na mestu nabiranja in morajo biti kot taki pomembni za ohranjanje naravnega okolja v okviru ohranjanja genskih virov.

(3) Če ni s tem pravilnikom drugače določeno, veljajo za pridelavo in trženje ohranjevalne semenske mešanice določbe pravilnika, ki ureja trženje semena krmnih rastlin.

5. člen

(posebne zahteve za neposredno požete ohranjevalne semenske mešanice)

(1) Sestava (odstotek sestavin) in kalivost semena sestavin neposredno požete ohranjevalne semenske mešanice morata biti takšna, da je mogoče s semenom neposredno požete ohranjevalne semenske mešanice ponovno vzpostaviti ali obnoviti habitatni tip z mesta nabiranja.

(2) Delež sestavin, ki niso v skladu z zahtevami iz prejšnjega odstavka, v semenu neposredno požete ohranjevalne semenske mešanice ne sme preseči enega utežnega odstotka.

(3) V semenu neposredno požete ohranjevalne semenske mešanice ne sme biti semena vrst *Avena fatua*, *Avena sterilis*, *Cuscuta* spp. in semena vrst, ki imajo škodljiv vpliv na gospodarstvo, okolje ali družbo v skladu s predpisi o zdravstvenem varstvu rastlin. Delež semena vrst iz rodu *Rumex* spp., razen *Rumex acetosella* in *Rumex maritimus*, v neposredni požeti ohranjevalni semenski mešanici ne sme preseči 0,05 utežnega odstotka.

6. člen

(posebne zahteve za pridelane ohranjevalne semenske mešanice)

(1) Semena posamezne sestavine pridelane ohranjevalne semenske mešanice, nabrana na mestu nabiranja v skladu s prvo alinejo tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika, se lahko razmnožujejo največ pet generacij.

(2) Če se določena vrsta, ki je sestavina pridelane ohranjevalne semenske mešanice, šteje za krmno rastlino v skladu s pravilnikom, ki ureja trženje semena krmnih rastlin, mora seme te vrste pred mešanjem glede tehnične čistote in največjega dovoljenega števila semen drugih vrst rastlin izpolnjevati zahteve, predpisane s pravilnikom, ki ureja trženje semena krmnih rastlin, za kategorijo trgovsko seme.

(3) Ne glede na določbe tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika lahko vsebuje pridelana ohranjevalna semenska mešanica tudi seme ene ali več ohranjevalnih sort. V tem primeru mora biti vsaka taka sorta vpisana v sortno listo kot ohranjevalna sorta v skladu s predpisom, ki ureja vpis sorte v sortno listo, seme ohranjevalne sorte pa mora izpolnjevati zahteve, določene s predpisom, ki ureja pridelavo in trženje semena ohranjevalnih sort.

7. člen

(posebne zahteve glede pakiranja in označevanja)

(1) Ohranjevalna semenska mešanica se lahko trži le v pakiranjih, ki morajo biti zaprta in označena tako, da jih ni mogoče odpreti brez poškodbe sistema zapiranja ali poškodbe na etiketi dobavitelja ali na pakiranju. Za zagotovitev izvirnosti zapiranja sistem zapiranja sestavlja etiketa ali pritrditev plombe.

(2) Dobavitelj zapre pakiranja semena ohranjevalne semenske mešanice in jih označi z etiketo dobavitelja iz četrtega odstavka tega člena ali pa zagotovi, da so podatki iz četrtega odstavka tega člena natisnjeni ali odtisnjeni neposredno na embalažo.

(3) Na etiketi dobavitelja oziroma neposredno na pakiranju morajo biti natisnjeni naslednji podatki:

- besedilo »Pravila in standardi EU«;
- ime in naslov dobavitelja ali njegova neponovljiva registrska številka;
- postopek pridelave: »neposredno požeta ohranjevalna mešanica« ali »pridelana ohranjevalna mešanica«;
- leto zapiranja, izraženo kot: »zaprto ...« (leto);
- regija porekla;
- območje vira;
- mesto nabiranja;
- habitatni tip na mestu nabiranja;
- besedilo »ohranjevalna semenska mešanica krmnih rastlin za uporabo na območju z istim habitatnim tipom kot na mestu nabiranja, brez upoštevanja biotskih razmer«;
- številka partije, ki jo dodeli dobavitelj;
- sestava ohranjevalne semenske mešanice: navede se utežni odstotek semena posameznega rodu, vrste oziroma podvrste, ki jo sestavljajo;
- deklarirana neto ali bruto masa pakiranja;
- če je navedena masa semena in se uporabijo granulirana fitofarmacevtska sredstva, snovi za oblaganje ali drugi trdni dodatki, se navedejo tudi značilnosti kemične obdelave ali dodatkov in približno razmerje med maso klobčičev ali čistih semen in celotno maso.

(4) Če pri pridelani ohranjevalni semenski mešanici kalivost posamezne sestavine ni v skladu z zahtevami za kalivost, določenimi v pravilniku, ki ureja trženje semena krmnih rastlin, se mora poleg podatkov iz prejšnjega odstavka navesti tudi dejanska kalivost te sestavine. Če je treba podatke o dejanski kalivosti navesti za več kot pet sestavin, se lahko navede samo njihova povprečna kalivost.

(5) Ne glede na določbo enajste alineje četrtega odstavka tega člena se lahko v primeru neposredno požete ohranjevalne semenske mešanice navedejo le imena rodov, vrst in podvrst, ki jo sestavljajo.

(6) Dobavitelj zagotovi, da so podatki iz četrtega odstavka tega člena, ki se navedejo na etiketi dobavitelja oziroma neposredno na pakiranju, v skladu z dovoljenjem za trženje ohranjevalne semenske mešanice iz 11. člena tega pravilnika.

8. člen

(količinske omejitve)

Največja skupna količina semena ohranjevalnih semenskih mešanic, ki se lahko tržijo v posameznem letu na območju Republike Slovenije, ne sme presegati 50.000 kg.

III. IZDAJA DOVOLJENJA ZA TRŽENJE OHRANJEVALNE SEMENSKE MEŠANICE

9. člen

(način vložitve vloge)

Dobavitelj mora pred začetkom vsakokratne pridelave oziroma najpozneje do 30. aprila v tekočem letu pri organu, ki je v skladu z zakonom, ki ureja semenski material, pristojen za semenski material kmetijskih rastlin (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ), vložiti vlogo za izdajo dovoljenja za trženje ohranjevalne semenske mešanice, ki jo namerava tržiti. Vzorec vloge je dostopen pri pristojnem organu in na njegovi spletni strani.

10. člen

(preveritev količinskih omejitev)

Pristojni organ na podlagi vlog za izdajo dovoljenja za trženje ohranjevalne semenske mešanice najprej preveri, ali bi lahko bila s predvideno pridelavo prekoračena največja dovoljena skupna količina semena ohranjevalnih semenskih mešanic iz 8. člena tega pravilnika. O svojih ugotovitvah najpozneje v 10 dneh po preteku roka iz prejšnjega člena obvesti dobavitelje. Podatek o odstotku, za katerega bi lahko bila prekoračena največja dovoljena skupna količina semena ohranjevalnih semenskih mešanic iz 8. člena tega pravilnika, objavi pristojni organ na svoji spletni strani.

11. člen

(dovoljenje za trženje)

(1) Pristojni organ izda dovoljenje za trženje posamezne ohranjevalne semenske mešanice, ko na podlagi poročila iz sedmega odstavka 12. člena tega pravilnika, ki ga pristojnemu organu posreduje organ, ki ima v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, javno pooblastilo za vodenje postopka uradne potrditve (v nadaljnjem besedilu: organ za potrjevanje), ugotovi, da ohranjevalna semenska mešanica izpolnjuje zahteve za trženje, določene v 3., 4., 5. in 6. členu tega pravilnika.

(2) V dovoljenju za trženje ohranjevalne semenske mešanice se poleg podatkov o dobavitelju (osebno ime in naslov ali firma in sedež, neponovljiva registrska številka dobavitelja) navedejo naslednji podatki o ohranjevalni semenski mešanici:

- o načinu pridelave: neposredno požeta ali pridelana ohranjevalna semenska mešanica,
- o sestavi: utežni odstotek semena posamezne sestavine,
- o območju vira ter letu in mestu nabiranja,
- o vrsti habitata na mestu nabiranja,
- o regiji porekla, v kateri se sme tržiti ohranjevalna semenska mešanica,
- o količini ohranjevalne semenske mešanice, za katero se izdaja dovoljenje.

(3) V primeru pridelane ohranjevalne mešanice se poleg podatkov iz prejšnjega odstavka v dovoljenju za trženje ohranjevalne semenske mešanice navedejo tudi podatki o:

- mestu razmnoževanja posamezne sestavine ohranjevalne semenske mešanice;
- kalivosti posamezne sestavine ohranjevalne semenske mešanice, ki se šteje za krmno rastlino v skladu s pravilnikom, ki ureja trženje semena krmnih rastlin, če kalivost ni v skladu z zahtevami za kalivost, določenimi v pravilniku, ki ureja trženje semena krmnih rastlin.

(4) Ne glede na drugo alinejo drugega odstavka tega člena se lahko v primeru neposredno požete ohranjevalne semenske mešanice kot podatek o sestavi navedejo le tiste sestavine ohranjevalne semenske mešanice, ki so značilne za vrsto habitata na mestu nabiranja in so kot sestavine ohranjevalne semenske mešanice pomembne za ohranjanje naravnega okolja v okviru ohranjanja genskih virov.

(5) Pri določitvi regije porekla iz pete alineje drugega odstavka tega člena upošteva pristojni organ podatke institucije, pristojne za rastišne genske vire v Republiki Sloveniji.

12. člen

(uradni pregledi, vzorčenja in testiranja)

(1) Uradne preglede, vzorčenja in testiranja za preveritev izpolnjevanja zahtev za ohranjevalne semenske mešanice iz 3., 4., 5. in 6. člena tega pravilnika izvede organ za potrjevanje v skladu s tem členom.

(2) V primeru neposredno požetih ohranjevalnih semenskih mešanic opravi organ za potrjevanje v času rasti najmanj dva vizualna pregleda na mestu nabiranja in po žetvi uradno vzorčenje in testiranje semena, da preveri, ali:

– je mesto nabiranja na območju vira iz 1. točke 2. člena tega pravilnika;

– so izpolnjene zahteve glede pridelave neposredno požete ohranjevalne semenske mešanice iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika;

– neposredno požeta ohranjevalna mešanica izpolnjuje splošne zahteve iz 4. člena tega pravilnika in posebne zahteve za neposredno požete ohranjevalne semenske mešanice iz 5. člena tega pravilnika.

(3) V primeru pridelanih ohranjevalnih mešanic opravi organ za potrjevanje v času rasti pred nabiranjem semena posameznih sestavin najmanj dva vizualna pregleda na mestu nabiranja, da preveri, ali je mesto nabiranja na območju vira iz 1. točke 2. člena tega pravilnika in ali so izpolnjene zahteve glede pridelave iz prve alineje tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika ter splošne zahteve iz prvega in drugega odstavka 4. člena tega pravilnika. V letu razmnoževanja posameznih sestavin pridelane ohranjevalne semenske mešanice opravi v času rasti najmanj en vizualni pregled semenskih posevkov na vsakem prijavljenem mestu razmnoževanja, da preveri, ali so izpolnjene zahteve za pridelane ohranjevalne semenske mešanice iz druge alineje tretjega odstavka 3. člena

tega pravilnika ter prvega odstavka 6. člena tega pravilnika. Po mešanju posameznih sestavin pridelane ohranjevalne semenske mešanice izvede uradno vzorčenje in testiranje semena, da preveri, ali pridelana ohranjevalna mešanica glede postopka pridelave izpolnjuje zahteve iz tretje alineje tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika in ali so izpolnjene zahteve iz drugega in tretjega odstavka 4. člena tega pravilnika ter iz 6. člena tega pravilnika.

(4) Za vzorčenje in testiranje semena iz drugega in tretjega odstavka tega člena se uporabljajo metode Mednarodne zveze za testiranje semena (v nadaljnjem besedilu: ISTA metode), ki so dostopne pri pristojnem organu. Če za posamezno vrsto ISTA metode testiranja ne obstajajo, organ za potrjevanje uporabi druge primerljive metode.

(5) Vzorci za testiranje semena iz drugega in tretjega odstavka tega člena se odvzamejo iz homogenih partij. Največja dovoljena velikost partije in velikost vzorcev morata biti v skladu s pravilnikom, ki ureja trženje semena krmnih rastlin.

(6) Vzorčenje in testiranje semena iz drugega in tretjega odstavka tega člena lahko opravijo tudi vzorčevalci in laboratoriji, ki so v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, imenovani za opravljanje vzorčenj pod uradnim nadzorom in za opravljanje testiranja semenskega materiala kmetijskih rastlin pod uradnim nadzorom.

(7) Organ za potrjevanje pripravi poročilo o rezultatih uradnih pregledov, vzorčenj in testiranj in ga posreduje pristojnemu organu.

13. člen

(končna določba)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-159/2012

Ljubljana, dne 15. junija 2012

EVA 2012-2330-0025

Franc Bogovič l.r.

Minister

za kmetijstvo in okolje

2121. Pravilnik o spremembi Pravilnika o registru melioracijskih skupnosti

Na podlagi četrtega odstavka 96. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za kmetijstvo in okolje

P R A V I L N I K

o spremembi Pravilnika o registru melioracijskih skupnosti

1. člen

V Pravilniku o registru melioracijskih skupnosti (Uradni list RS, št. 3/09) se prvi odstavek 7. člena spremeni tako, da se glasi:

»Melioracijske skupnosti, ki so ustanovljene pred uveljavitvijo tega pravilnika, morajo podati vlogo za vpis v register v skladu s tem pravilnikom najpozneje do 31. decembra 2012.«.

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-288/2012/1

Ljubljana, dne 29. junija 2012

EVA 2012-2330-0188

Franc Bogovič l.r.

Minister

za kmetijstvo in okolje

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2122. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Ljubljani

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (ZViS-UPB3; Uradni list RS, št. 119/06, ZŠtip; Uradni list RS, št. 59/07, Odločba US št. U-I-370/06-20; Uradni list RS, št. 15/08, ZViS-F; Uradni list RS, št. 64/08, ZViS-G; Uradni list RS, št. 86/09, ZUPJS; Uradni list RS, št. 62/10, Odločba US št. U-I-156/08-16, Uradni list RS, št. 34/11, ZUPJS-A; Uradni list RS, št. 40/11, ZViS-H; Uradni list RS, št. 78/11, Uradni list RS, št. 32/12-UPB7, Uradni list RS, št. 40/12 – ZUJF) in Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1; Uradni list RS, št. 28/00, OdPUL-1A; Uradni list RS, št. 33/03, OdPUL-1B; Uradni list RS, št. 79/04, OdPUL-1C; Uradni list RS, št. 36/06, OdPUL-1D; Uradni list RS, št. 18/09, OdPUL-1E; Uradni list RS, št. 83/10) sta Senat Univerze v Ljubljani na seji dne 26. 6. 2012 in Upravni odbor Univerze v Ljubljani na seji dne 21. 6. 2012 sprejela naslednje

S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E

Statuta Univerze v Ljubljani

1. člen

V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05 s spremembami, dopolnitvami in popravki) se črta naslov poglavja »C) Absolventski staž« in 158. člen.

2. člen

V Statutu Univerze v Ljubljani se 239. člen spremeni, tako da se glasi:

»Status študentu preneha v skladu z zakonom.

Status študenta tretje stopnje preneha eno leto po zaključku zadnjega semestra študijskega programa.

V primerih, ko zakon tako določa, se študentu iz upravičenih razlogov status študenta lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto.

O podaljšanju statusa iz upravičenih razlogov, kot so npr.: daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, poseben status študenta, odloča komisija za študijske zadeve članice ali drug organ, določen s pravili članice.

Študentke matere, ki v času študija rodijo, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živo rojenega otroka.«

3. člen

V Statutu Univerze v Ljubljani se črta 240. člen.

4. člen

(Končna določba)

Ta sprememba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s študijskim letom 2012/2013.

Št. 014/12

Ljubljana, dne 21. junija 2012 in 26. junija 2012

prof. dr.

Dušan Mramor l.r.

predsednik

Upravnega odbora

prof. dr.

Radovan Stanislav Pejovnik l.r.

rektor

VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR		OBČINE	
2065.	Kazenski zakonik (KZ-1-UPB2) (uradno prečiščeno besedilo)	5111	BLED
			2076. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda na področju kulture v Občini Bled Zavod za kulturo Bled
			5174
			2077. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prevozih v cestnem prometu
			5174
VLADA		BOROVNICA	
2112.	Uredba o državnem prostorskem načrtu za območje hidroelektrarne Brežice	5219	2078. Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2011
			5174
2113.	Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovano izdelkov, ki rabijo energijo	5252	
			BREZOVICA
2114.	Uredba o navajanju porabe energije in drugih virov z energijskimi nalepkami in standardiziranimi podatki za proizvode, povezane z energijo	5252	2079. Zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2011
			5176
2115.	Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o začasni ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M3/1 Kalce–Vodice	5253	
			ČRNA NA KOROŠKEM
2066.	Odločba o napredovanju okrožne državne tožilke na mesto višje državne tožilke na Okrožno državno tožilstvo v Kopru	5161	2080. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje stanovanjske soseske Šmelc
			5177
2067.	Odločba o imenovanju višjega državnega tožilca na Vrhovno državno tožilstvo RS – Strokovno informacijski center	5161	
			GROSUPLJE
			2081. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojno-varstveni zavod Kekec Grosuplje
			5179
			2082. Sklep o določitvi cene programov vzgoje in izobraževanja v zasebnem vrtcu s koncesijo »Kobacaj« Grosuplje
			5179
			2083. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih, parc. št. 194/9 in parc. št. 2160/10, obe k.o. 1789 – Ponova vas
			5180
MINISTRSTVA		IVANČNA GORICA	
2068.	Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje gospodarskega interesa Republike Slovenije za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje tujcu	5161	2084. Odlok o določitvi in načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso »DOLB IVC«
			5180
2116.	Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole	5255	
2117.	Pravilnik o šolskem koledarju v srednjih šolah	5257	2085. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o pokopališčih, pokopališkem redu in pogrebni svečanostih v Občini Ivančna Gorica
2118.	Pravilnik o šolskem koledarju za glasbene šole	5258	5183
2119.	Pravilnik o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovano proizvodov, povezanih z energijo	5260	
			JESENICE
2120.	Pravilnik o pridelavi in trženju ohranjevalnih semenskih mešanic	5266	2086. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
			5184
2069.	Pravilnik o spremembi Pravilnika o rekreacijskih plovilih	5161	
2121.	Pravilnik o spremembi Pravilnika o registru melioracijskih skupnosti	5268	KOČEVJE
2070.	Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v maju 2012	5162	2087. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko »Jezero – II. faza«
			5184
USTAVNO SODIŠČE		KOPER	
2071.	Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča	5162	2088. Obvezna razlaga drugega odstavka 1. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper (Uradne objave, št. 19/1988, 7/2001 – obvezna razlaga in 24/2001, ter Uradni list RS, št. 49/05 – obvezna razlaga, 95/06, 124/08 – obvezna razlaga, 22/09, 65/10, 29/12 – obvezna razlaga)
			5184
BANKA SLOVENIJE		2089. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Koper	
2072.	Povprečne učinkovite obrestne mere za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank in hranilnic po stanju na dan 1. 6. 2012	5165	5185
			2090. Odlok o dopolnitvah Odloka o začasni ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za ureditvena območja za poselitev, ki so namenjena centralnim dejavnostim (območja planskih celot KC-42, KC-45, KC-41, KC-41/1, KC-41/2, KC-46, KC-53, KC-52, KC-50, KC-48, KC-49, KC-51, KC-42/1, KC-49, KC-55, KC-54, KC-56)
DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE		5186	
2073.	Sprememba Statuta Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje	5166	2091. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
			5188
2074.	Sklep o spremembi Sklepa o povračilu potnih stroškov	5166	
2075.	Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja v Občini Jesenice	5166	KOSTANJEVICA NA KRKI
			2092. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2012
			5189
DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE			
2122.	Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Ljubljani	5268	

LITIJA		2108.	Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2012	5215
2093.	Odlok o občinskih cestah v Občini Litija	5190		
LJUBLJANA				
2094.	Genik za posamezne tarifne skupine toplote	5199	ŠENTRUPERT	
MEDVODE		2109.	Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Energetika Šentrupert d.o.o.	5215
2095.	Pravilnik o dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Medvode	5200	2110.	Odlok o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toploto na ureditvenem območju »S-78« – območje ZPKZ Dob
2096.	Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v upravi Občine Medvode	5204	2111.	Odlok o dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Šentrupert za leto 2012
NAKLO				
2097.	Odlok o rebalansu proračuna Občine Naklo za leto 2012	5204	Uradni list RS – Razglasni del	
2098.	Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra	5205	Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 50/12 na spletnem naslovu: www.uradni-list.si	
2099.	Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra	5205		
2100.	Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra	5206	VSEBINA	
ODRANCI				
2101.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Prostorskega reda Občine Odranci	5206	Javni razpisi	1477
2102.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Strategije prostorskega razvoja Občine Odranci	5208	Razpisi delovnih mest	1503
PIVKA			Druge objave	1505
2103.	Sklep o imenovanju predsednika Občinske volilne komisije Občine Pivka	5208	Evidence sindikatov	1513
POLZELA			Objave gospodarskih družb	1514
2104.	Sklep o znižanju cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Polzela – OE Vrtec Polzela	5209	Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala	1514
RADEČE			Sklici skupščin	1514
2105.	Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Radeče	5209	Razširitve dnevnih redov	1520
2106.	Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Radeče	5213	Nasprotni predlogi	1520
RAZKRIŽJE			Zavarovanja terjatev	1521
2107.	Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 2011	5214	Objave sodišč	1522
			Izvršbe	1522
			Objave zemljiškoknjižnih zadev	1522
			Oklici o začetku vzpostavitve pravnega naslova	1522
			Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih	1523
			Oklici dedičem	1524
			Oklici pogrešanih	1525
			Kolektivni delovni spori	1525
			Preklici	1526
			Zavarovalne police preklicujejo	1526
			Spričevala preklicujejo	1526
			Drugo preklicujejo	1526

