Digitally signed by Spela Munih Stanic
DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=Government, serialNumber=1235444814013, cn=Spela Munih Stanic
Reason: Direktorica Uradnega lista Republike Slovenije
Date: 2013.04.29 13:01:12 +02'00'

Uradni list Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si

Št. 37 Ljubljana, ponedeljek 29. 4. 2013 ISSN 1318-0576 Leto XXIII

VLADA

1428. Uredba o državnem prostorskem načrtu za preložitev regionalne ceste R2-403/1075 Podrošt–Češnjica skozi Železnike ter ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti Železnikov

Na podlagi drugega odstavka 37. člena v zvezi s prvim odstavkom 62. člena in na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12) v zvezi s 27. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o državnem prostorskem načrtu za preložitev regionalne ceste R2-403/1075 Podrošt–Češnjica skozi Železnike ter ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti Železnikov

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen

(podlaga državnega prostorskega načrta)

(1) S to uredbo se v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 – ZPNačrt in 57/12 – ZPNačrt-B) in Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt in 57/12 – ZPNačrt-B) sprejme državni prostorski načrt za preložitev regionalne ceste R2-403/1075 Podrošt–Češnjica skozi Železnike ter ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti Železnikov (v nadaljnjem besedilu: državni prostorski načrt).

(2) Grafični del državnega prostorskega načrta, iz katerega je razvidno območje tega načrta, je kot priloga sestavni del te uredbe.

(3) Državni prostorski načrt je v marcu 2013 pod številko projekta 2011/DPN-016 izdelal Urbis, d. o. o., Maribor.

2. člen

(vsebina)

(1) Ta uredba določa načrtovane prostorske ureditve, območje državnega prostorskega načrta, pogoje glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, pogoje glede križanj oziroma prestavitev gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra ter priključevanja prostorskih ureditev nanje, merila in pogoje za parcelacijo, pogoje celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, upravljanja voda, varovanja zdravja ljudi, obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe prostorske ureditve, druge pogoje in zahteve za izvajanje državnega prostorskega načrta, dopustna odstopanja in nadzor nad izvajanjem te uredbe.

(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so grafično prikazane v državnem prostorskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami v tiskani obliki na vpogled na ministrstvu, pristojnem za prostor, in pri službah, pristojnih za urejanje prostora v občini Železniki.

(3) Postopek presoje vplivov na okolje ni bil izveden, ker se je postopek priprave tega državnega prostorskega načrta končal v skladu s petim odstavkom 62. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12).

(4) Oznake, navedene v 3., 6., od 8. do 13., 17., 20., 22., 23., 24., 25. in 28. členu te uredbe, so oznake objektov in ureditev iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta.

(5) Oznake, navedene v 10., 21., 22. in 24. členu te uredbe, so oznake objektov in ureditev iz strokovnih podlag.

II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE

3. člen

(načrtovane prostorske ureditve)

S tem državnim prostorskim načrtom se načrtujejo naslednje prostorske ureditve:

– preložitev regionalne ceste R2-403/1075 Podrošt–Češnjica od km 7,6 do km 8,6 (v nadaljnjem besedilu: obvozna cesta Železnikov);

– nivojska križanja na obvozni cesti Železnikov;

– ureditev struge in brežin Selške Sore od prereza S 13 do prereza S 166 in od prereza S 217 do prereza S 278;

– premostitveni objekti (mostovi v Ovčjo vas, v Racovnik, na Trnju, na pregradi) in prepusti;

– gradnja nasipa pri Dolenčevem jezu;

– gradnja suhega zadrževalnika Pod Sušo;

– preložitev (dvig) regionalne ceste R2-403/1075 Podrošt–Češnjica s potekom preko nasipa;

– preložitev regionalne ceste R2-403/1075 Podrošt–Češnjica na območju zadrževalnika;

– oporne in podporne konstrukcije;

– spremljajoče ureditve: rušitev objektov, ureditev obcestnega in obvodnega prostora, vključno z rekultivacijo zemljišč, ureditev in prestavitev obstoječih hudournikov ter ureditev mlinščice;

– deviacije kategoriziranih cest in nekategoriziranih cest in poti;

– naprave za odvodnjavanje in čiščenje;

– prestavitev in ureditev objektov gospodarske javne infrastrukture;

– okoljevarstveni ukrepi.

III. OBMOČJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

4. člen

(območje državnega prostorskega načrta)

(1) Območje državnega prostorskega načrta v skladu z geodetskim načrtom obsega zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami v naslednjih katastrih občinah:

– k. o. Studeno (št. k. o. 2062): 1649/6, 530/3, 546/2, 546/3, 549/2, 1678/3, 516/2, 528/3, 1678/5, 1649/5, 570/4, 540/1, 829/4, 1650, 829/5, 530/1, 532, 543/1, 533/1, 501/2, 11/5, 1686/2, 546/1, 796/4, 533/3, 569/1, 515/1, 1648, 516/1, 1678/2, 549/1, 515/2, 569/3, 526/2, 528/1, 528/2, 1678/4, 11/20, 11/21, 815/2, 816/1, 1649/1, 1638/1, 806/1, 807/1, 570/1, 1649/3, 817/3, 806/3, 1649/4, 541, 807/3;

– k. o. Železniki (št. k. o. 2071): 77, 124, 493/4, 490/8, 493/5, 75/3, 104, 199/3, 498/1, 353/3, 493/6, 194/8, 199/4, 521/1, 134/3, 105, 134/4, 13/1, 498/3, 500/1, 498/4, 86/6, 498/5, 709/9, 498/6, 129/1, 128/2, 128/3, 134/8, 129/3, 128/4, 191/15, 108/3, 129/4, 191/16, 609, 129/6, 120, 121, 493/1, 581/2, *293, 493/3, 123, 593/2, 199/1, 75/1, 191/9, 584/1, 661/1, 682/2, 696/15, 86/1, 194/6, 85/2, 353/1, 20/13, 650/24, 22, 510, 696/16, 194/7, 684/1, 134/1, 639/8, 78, 686, 86/2, 199/2, 30/3, 650/2, 719/22, 75/2, 197/4, 719/11, 584/2, 661/3, 650/3, 478, 684/2, 685/1, 696/1, 490/9, 126, 31/3, 610, 639/9, 709/5, 520/1, 127, 709/6, 730/1, 685/2, 498/2, 75/4, 347, 490/10, 642/1, 650/4, 114/1, 696/2, 520/2, 664/1, 86/4, 710, 661/4, 348, 502, 733, 709/7, 522/1, 189/4, 34/3, 584/6, 646, 191/10, 613, 500/2, 734, 688/1, 134/5, 520/4, 639/12, 699/1, 522/2, 116/1, 600/1, 134/6, 39, 661/7, 207, 688/2, 515, 639/13, 614, 128/1, 586/5, 197/9, 601/1, 731/3, 600/2, 700/1, 189/6, 615, 688/3, 34/5, 103/5, 107/1, 657/1, 719/17, 25/3, 189/7, 601/2, 27/1, 517, 600/4, 14/4, 700/3, 103/6, 699/4, *96, 116/4, 34/6, 108/1, 134/9, 14/5, 17/2, 25/5, 657/3, 700/4, 191/1, 712/3, 191/14, 638/1, 508, 491, 519, 191/2, 25/7, 665/11, 704/2, 707, 712/14, 712/5, 191/3, 118/5, 103/9, 665/8, 705/1, 14/7, 639/1, 665/9, 490/2, 705/2, 712/15, 590/1, 696/10, 639/2, 716/2, 191/4, 191/5, 582, 580/1, 696/5, 696/11, 590/2, 81/2, 40, 696/23, 19/5, 712/17, 74, 129/8, 708/1, 660, 484, 680/1, 581/1, 580/2, 82/2, 590/3, 494/1, 194/4, 683, 680/2, 130/2, 490/5, 709/1, 580/3, 593/1, 590/4, 482/2, 708/2, 110/1, 200, 682/1, 490/6, 596, 696/14, 85/1, 486, 433, 432/1, 434, 435, 432/2, 436, 437, 438, 724, 700/1, 427/44, 423/4, 428, 700/2, 439, 427/1, 709/1, 440/1, 709/2, 431;

– k. o. Zali Log (št. k. o. 2072): 445/1, 445/2, *128/1, *128/2, 480/20, 480/11, 480/12, 480/16, 480/17, 480/18, 521, 522, 520/2, 524, 543/3, *112, 526, 515, 516/1, 512/5, 512/6, 516/2, 519, 516/3, 868/4, 512/8, 543/45, 868/4, 520/1, 862, 479, 445/3, 470, 480/6, 480/7, 862, 480/10, 533, 480/8, 480/9, 480/13, 480/14, 480/15, 868/1, 480/19, 482, 480/2, 480/3, 480/4, 480/5, 862, 488, 511, 523, 489/1, 543/2, 512/1, 514, 489/2, 525, 527, 512/4, 528, 518, 868/1, 512/7, 543/46, 543/47, 485.

(2) Območje državnega prostorskega načrta obsega tudi poplavne površine na območju suhega zadrževalnika na zemljiščih ali delih zemljišč s parcelnimi številkami v naslednjih katastrskih občinah:

– k. o. Železniki (št. k. o. 2071): 432/1, 432/2, 427/44, 428, 427/1, 709/1, 709/2, 431;

– k. o. Zali Log (št. k. o. 2072): 86/1, 86/2, *91, *92, 536/1, 871/7, 90, 536/2, 538/1, 529, 92, 491, 543/8, 538/2, 93, 538/3, 539/2, 480/1, 543/12, 483, 543/13, 95/1, 530, 95/2, 860, 88, 480/6, 443, 540/1, 861, 44, 480/7, 532, 466, 871/1, 862, 488, 89, 540/2, 480/10, 533, 480/8, 480/9, 543/1, 479, 468, 489/1, 543/2, 480/13, 38, 489/2, 79/2, 525, 480/14, 527, 480/15, 439, 871/8, 856/1, 528, 543/6, 490, 543/7, 512/5, 868/1, 79/6, 79/10, 539/1, 492, 79/8, 470, 512/7, 480/19, 543/9, 543/11, 482, 79/12, 94, 79/9, 543/12, 480/2, 79/13, 494, 543/46, 480/3, 440, 0, 543/58, 496, 543/14, 480/4, 543/47, 485, 98, 480/5, 85/1.

(3) Območje državnega prostorskega načrta obsega tudi zemljišča ali dele zemljišč, na katerih se izvedejo rekonstrukcije, rušitve in gradnja gospodarske javne infrastrukture, s parcelnimi številkami v naslednjih katastrskih občinah:

1. območja prestavitve vodov gospodarske javne infrastrukture:

a. telekomunikacijski vod:

– k. o. Železniki (št. k. o. 2071): 709/1, 425/1, 490/2, 696/15, 733;

– k. o. Zali Log (št. k. o. 2072): 543/18, 34, 862;

b. zamenjava cevi Ø40 s škatlastim prepustom 80 × 80 cm:

– k. o. Železniki (št. k. o. 2071): 719/13, 719/24, 197/1, 197/8, 198/2, 696/11, 197/4;

c. cestna razsvetljava:

– k. o. Železniki (št. k. o. 2071): 696/10, *96;

d. električni nizkonapetostni vod:

– k. o. Železniki (št. k. o. 2071): 128/1, 127, 710, 705/1, 584/2, 583, 584/2;

– k. o. Zali Log (št. k. o. 2072): 543/18, 543/58, 541/3, 856/1, 466, *90, 434, 436, *89, 439, 862;

e. električni srednjenapetostni vod:

– k.o. Železniki (št. k. o. 2071): 110/1, 520/1, 520/2, 519;

– k.o. Zali Log (št. k. o. 2072): 22/1, 27/1, 862, 34, 439, *89, 436, 434, *90, 466; 543/59, 543/18, 543/58, 541/3, 856/1, 44, 43, 41/3, 41/2, 23/2;

f. transformatorska postaja:

– k. o. Zali Log (št. k. o. 2072): 543/18;

g. zapornice:

– k. o. Zali Log (št. k. o. 2072): 856/1, 543/59, 543/18, 862, 34;

h. vodovod:

– k. o. Železniki (št. k. o. 2071): 127, 129/7, 75/4, 584/1, 650/24, 11/16, 696/1, 665/10;

– k. o. Studeno (št. k. o. 2062): 549/1, 1649/1, 1638/1;

i. telekomunikacijski optični vodi:

– k. o. Železniki (št. k. o. 2071): 114/4, 114/1, 696/14, 696/15;

j. predvidena kanalizacija:

– k.o. Železniki (št. k. o. 2071): 682/1;

– k.o. Studeno (št. k. o. 2062): 549/1, 1649/1;

2. območja odstranitve vodov gospodarske javne infrastrukture:

a. odstranitev električnega srednjenapetostnega voda:

– k. o. Železniki (št. k. o. 2071): 428, 432/1;

– k. o. Zali Log (št. k. o. 2072): 44, 38, 439;

– k. o. Martinj vrh (št. k. o. 2070): 926/4, 926/1, 926/2, 1121, 927/4, 1119, 927/1;

b. odstranitev telekomunikacijskega voda:

– k. o. Železniki (št. k. o. 2071): 709/1, 425/1;

c. odstranitev vodovoda:

– k. o. Železniki (št. k. o. 2071): 189/7, 189/4, 191/1, 191/5, 696/10, *96, 719/17, *98, 719/15, 129/7, 127, 130/2, 709/6, 118/6, 734, 118/5, 116/1, 75/4;

d. odstranitev kanalizacije:

– k. o. Studeno (št. k. o. 2062): 549/1, 1649/1.

(4) Območje državnega prostorskega načrta je določeno s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravo. Koordinate tehničnih elementov so razvidne iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (Prikaz območja državnega prostorskega načrta z načrtom parcel).

5. člen

(raba zemljišč)

Na območju državnega prostorskega načrta so glede na zasedbo oziroma omejitev rabe zemljišč opredeljene naslednje rabe zemljišč:

– zemljišča na območju gradnje državne ceste so območja izključne rabe za prometno infrastrukturo, na katerih sta

dovoljeni le gradnja in vzdrževanje cest ter s tem povezanih drugih ureditev;

– zemljišča na območju gradnje zadrževalnika, nasipov ter urejanjem brežin in strug vodotokov so območja izključne rabe za vodne ureditve, na katerih sta dovoljeni le gradnja in vzdrževanje vodnih objektov ter s tem povezanih drugih ureditev;

– zemljišča na območju obstoječih in preurejenih vodotokov so območja izključne rabe za vodne ureditve, na katerih so dovoljeni ukrepi za urejanje voda;

– zemljišča na poplavnem območju suhega zadrževalnika so območja omejene rabe. Spremeni se raba na parcelah št. 445/1, 445/2, *128/1, *128/2, vse k. o. Zali Log, ter na delih parcel št. 445/3 in 470, obe k. o. Zali Log, znotraj območja državnega prostorskega načrta; namenska raba se opredeli za območje kmetijskih zemljišč;

– zemljišča na območju prestavitve gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, na katerih se po izvedenih posegih vzpostavi prejšnje stanje, upoštevajo pa se pogoji omejene rabe, ki veljajo glede na vrsto gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra.

IV. POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI POSEGOV V PROSTOR, NJIHOVE LEGE, VELIKOSTI IN OBLIKOVANJA

6. člen

(obvozna cesta Železnikov)

(1) Preložitev regionalne ceste R2-403 odsek 1075 Podrošt–Češnjica poteka od km 7,6 s potekom po levem bregu Selške Sore do vklopa v traso obstoječe regionalne ceste v km 8,6. Preložitev se izvede v dolžini 1 000 m.

(2) Vertikalni in horizontalni elementi obvozne ceste se projektirajo z upoštevanjem projektne hitrosti 50 km/h.

(3) Pločniki za pešce se izvedejo od začetka posega do K1 (na levi strani ceste) ter do km 7,8 (na desni strani ceste) in od K3 do konca posega (na desni strani ceste). V križišču K2 se uredi obojestranski pločnik.

(4) Na obvozni cesti se izvedejo tri nivojska križišča: K1, K2 in K3.

(5) Na obvozni cesti se uredijo priključki do obstoječih objektov in zemljišč.

(6) Na obvozni cesti se umesti par avtobusnih postajališč.

(7) Na obvozni cesti se izvedejo naslednji objekti oziroma ukrepi za zaščito ob cesti:

– podporna zidova PZ1 in PZ2 na desni strani ceste;

– nadvišanje zidu PZ3 na desni strani ceste;

– podporna zidova PZ4 in PZ5 na levi strani ceste;

– objekt OZ6 na levi strani ceste – brežine se zavaruje z jeklenimi mrežami;

– oporni zid OZ7 na levi strani ceste;

– nadvišanje zidu PZ8 na levi strani ceste.

7. člen

(vodne ureditve)

Vodne ureditve Selške Sore za povečanje poplavne varnosti širšega območja Železnikov so razdeljene na dve območji:

a) območje Železnikov, na katerem so predvideni ukrepi za povečanje pretočnosti in izenačitev dinamične značilnosti rečne struge. Ureditve se delijo na štiri odseke:

– odsek od Alplesovega jezu do Domela, vključno s preureditvijo Alplesovega jezu,

– odsek od Domela do Dermotovega jezu,

– odsek od obstoječega Dermotovega jezu do izpod Dolenčevega jezu ter

– vplivno območje Dolenčevega jezu;

b) območje suhega zadrževalnika visokih voda Pod Sušo z visoko pregrado, ukrepi za zadrževanje plavin (proda in peska) v zadrževalnem prostoru ter druge spremljajoče ureditve.

8. člen

(odsek od Alplesovega jezu do Domela)

(1) Vodne ureditve obsegajo odsek od prereza S 13 do prereza S 52. Dolžina ureditvenega odseka je 1 100 m. Izvedejo se:

– poglobitev struge Selške Sore,

– izravnava padca dna struge,

– sonaravna ureditev struge,

– rekonstrukcija (znižanje) Alplesovega jezu.

(2) Sora se poglobi za 1 m, na območju Alplesovega jezu do 1,4 m. V prerezu S 21 in S 44 se pragova odstranita. Prag v prerezu S 21 se oblikuje v delno skledasti obliki.

(3) Izvede se enoten padec dna struge v nagibu 6,6 ‰. Oblikuje se dno širine 12 m do 14 m. Dno se utrdi s talnimi pragovi iz lesenih oblic, ki se dogradijo s kamnitim zavarovanjem na medsebojni razdalji 30 m. Pragovi se oblikujejo s plitkim podslapjem in znižanim osrednjim delom.

(4) Desna brežina se utrdi s skalnim zavarovanjem pod površino načrtovanega profila in prekrije z izkopanim materialom. Brežine in prehodi v dno se oblikujejo v skledasti obliki, z nakloni do 1:3. Površina nad zavarovanjem se zatravi in zasadi z drevesnimi in grmovnimi sadikami (vrba). Prehod na poplavno ravnico se zaobli. Na odseku med prerezoma S 45 in S 51 se desna brežina podbetonira z zložbo iz lomljenca v betonu.

(5) Leva brežina se izvede enako kot desna, ohranja se sedanja površina prereza. Pod obstoječo obrežno vegetacijo se čim bolj razčlenjeno vgradi skale. Posamezne večje skale se vgradijo na dno ob brežini tako, da skala tvori ribje zavetišče ali manjšo jezbico.

(6) Na odseku med prerezoma S 21 in S 30 se na zaledni strani dogradi visokovodni zid v višini od 0,2 m do 0,7 m.

(7) Med prerezoma S 29 in S 31 se podbetonira oba mostna opornika, objekta na parceli št. 829/5, k. o. Studeno, ter visokovodni zid na levem bregu.

(8) Alplesov jez se delno poruši in obnovi. Poruši se celotno prelivno polje do prodnega izpusta. Prodni izpust (desna stena in dno na izlivu) se sanira. Prelivno polje, širine 20,3 m do 22 m, se izvede na novo. Izvede se znižan preliv na koti 440,1 m nadmorske višine. Prelivno polje se izvede v dveh delih, in sicer območje z gibljivim prelivom (prelivno polje z zaklopko, ki jo uravnava utež), širine 10 m in višine 1,4 m, in fiksni del preliva, širine 6,3 m do 8,0 m. Površina fiksnega dela jezu se obda z leseno oblogo (poloblice, plohi). Ob desnem boku jezu se izvede ribja steza z 11 prekati. Višinska razlika med gladinami v posameznih prekatih je 0,3 m. Globina prekata je 0,8 m. Prehodi med prekati se izvedejo v cik-cak obliki. Prelivi med prekati so široki 0,4 m. Podslapje jezu se utrdi s skalami, ki se povežejo z betonom.

9. člen

(odsek od Domela do Dermotovega jezu)

(1) Vodne ureditve obsegajo odsek od prereza S 52 do prereza S 106 Dolžina ureditvenega odseka je 1 008 m. Izvedejo se:

– poglobitev struge Selške Sore,

– izravnava padca dna struge,

– preoblikovanje pretočnega prereza,

– izenačitev višine krone zidov,

– ureditve na dveh mostovih (most v Racovnik, most v Trnje).

(2) Na celotnem odseku se struga poglobi do 1 m. Na območju pragov so poglobitve večje.

(3) Na celotnem odseku se izvede enoten padec v nagibu 6,6 ‰. Dno se utrdi s talnimi pragovi iz lomljenca v betonu. Pragovi se naredijo na mestih, kjer so že zdaj. Temeljeni so na 1,2 m pod niveleto in široki 1 m. Na osrednjem delu se pragovi znižajo v višini 20 cm in širine 4 m za prehod ribjega življa.

(4) Na celotnem odseku se preoblikuje pretočni prerez. Ob podpornih zidovih se izvede podbetoniranje minimalne širine od 1 m do 1,5 m. V terasi ob obeh zidovih se izvede dvo-

stranski potek fekalne kanalizacije. Na mestih, kjer so jaški, se terasa razširi na širino do 2 m. Terasa se temelji vsaj 1 m pod načrtovanim dnom. Površina terase se izvede iz lomljenca v betonu. Na razdalji 30 m se v terasi naredijo vsaj 0,5 m globoke in prav toliko visoke bočne odprtine, namenjene ribjim zavetiščem. Na gorvodni strani ribjega zavetišča se vgradi večja skala, ki sega v poglobljen del pretočnega prereza.

(5) Na levem bregu med prerezoma S 96 in S 98 se obstoječi zidovi dvignejo. Izvede se obložni zid na vodni strani.

(6) Temelji obstoječega obokanega mostu v Racovnik se podbetonirajo do globine 1,5 m pod koto dna Sore. Most prevaja pretoke s stoletno povratno dobo z varnostnim nadvišanjem 98 cm.

(7) Stari most v Trnje se podre in nadomesti z novim, ki ohranja oblikovne značilnosti obstoječega. Zgradi se most širine 3,5 m z obojestransko kamnito ograjo debeline 0,3 m in višine 0,8 m. Svetla višina mostne odprtine v temenu loka je 4,2 m, razpetina loka znaša 11,70 m. Most prevaja pretoke s stoletno povratno dobo z varnostnim nadvišanjem 126 cm. Vozišče se asfaltira. Vidni deli mostu se izvedejo v kamnu.

10. člen

(odsek od obstoječega Dermotovega jezu do izpod Dolenčevega jezu)

(1) Vodne ureditve obsegajo odsek od prereza S 106 do prereza S 156. Dolžina ureditvenega odseka je 1 155 m. Izvede se:

– gradnja novega mostu v Ovčjo vas in začasna obvozna cesta,

– porušitev obstoječega Dermotovega jezu in gradnja novega na novem mestu,

– poglobitev struge Selške Sore,

– izravnava padca dna struge,

– gradnja opornih zidov ob desnem bregu,

– obrežna zavarovanja,

– podaljšanje mlinščice in

– ureditev hudournika 1 in hudournika 2.

(2) V prerezu S 111 se most v Ovčjo vas odstrani in zgradi novi na istem mestu, širine 8,4 m z obojestransko jekleno vroče cinkano ograjo za pešce višine 1,2 m. Svetla pravokotna razpetina mostu je 19 m, svetla višina pa od 4,1 m do 4,4 m. Most prevaja pretoke s stoletno povratno dobo z varnostnim nadvišanjem 143 cm. Vozišče se asfaltira.

(3) Ob mlinščici se zgradi začasna obvozna cesta širine 5 m v skupni dolžini 350 m. Načrtovana projektna hitrost je 30 km/h z lokalnimi omejitvami. Med gradnjo je mlinščica suha. Po končani gradnji se začasna cesta v delu, ki poteka po kanalu mlinščice, odstrani. Vzpostavi se prvotno stanje, v delu, ki poteka po obstoječi cesti, pa ostane.

(4) Obstoječ Dermotov jez v prerezu S 110 se poruši do podlage.

(5) Na celotnem odseku se struga poglobi do 3,8 m. V prerezu S 111 se izvede poglobitev od 2,6 m do 2,8 m, v prerezu S 127 pa od 1,2 m do 1,7 m. Oblikuje se dno širine 11 m med terasami, zunanja širina, vključno s podestoma, pa znaša 15 m.

(6) Na celotnem odseku se izvede enoten padec v nagibu 9,7 ‰. Dno se utrdi s talnimi pragovi iz lomljenca v betonu. Pragovi se naredijo na medsebojni razdalji 25 m, temeljeni 1,2 m pod dnom in široki 1 m. Na osrednjem delu pragov se izvede znižanje 20 cm in širine 4 m za prehod ribjega življa.

(7) Ob desnem bregu Selške Sore se od prereza S 107 do S 122 postavi oporni zid iz armiranega betona v debelini konstrukcije 0,5 m. Zid je temeljen z linijskim temeljem širine od 1,8 m do 2,5 m. Na vidni strani se obloži z delno klesanim lomljencem. Ob vznožju zidu se naredi terasa 1 m nad dnom Sore, širine od 1,3 m do 1,5 m, v katero se vgradijo odprtine za ribja zavetišča, ki se na gorvodni strani dodatno zaščitijo s skalami večjih dimenzij.

(8) Desna brežina nad novim Dermotovim jezom se zavaruje:

– od S 122 do S 127 z oblogo iz skal, ki se na stiku z dnom zložijo v obliki odbijačev (skalnih jezbic);

– od S 127 do S 135 + 10 m z oblogo iz lomljenca v betonu, ki se sidra v skalno podlago. Oblikovanje zložbe se prilagodi nagibu pobočja in stabilnosti pobočja nad zložbo;

– od S 135 do S 145 z oblogo iz skal;

– od S 145 do S 146 z oblogo iz lomljenca v betonu;

– ob vznožju brežine od S 146 do S 148 s skalami;

– od S 148 + 15 m do S 150 z oblogo iz lomljenca v betonu;

– od S 142 do S 145; desna polovica dna se izvede 0,5 m višje kot leva polovica dna. Stik obeh teras je iz lomljenca v betonu.

(9) V prerezu S 139 se izliv hudournika prilagodi novo oblikovani brežini.

(10) Na levem bregu med S 147 in S 150 se zid oziroma nasip obloži z lomljencem v betonu. Nad prerezom S 150 se nasip prestavi proti severu in zviša. Vznožje brežine se zavaruje s skalami.

(11) Ob podpornem zidu obvoznice, od prereza S 107 do S 142, se ob vznožju zidu naredi terasa iz lomljenca v betonu širine 2 m. V teraso se vgradijo odprtine za ribja zavetišča.

(12) V prerezu S 122 se zgradi nov Dermotov jez. Preliv (fiksni del) jezu se izvede na koti 461,3 m nadmorske višine, širine 8,8 m. Osnovna konstrukcija se izvede iz lomljenca v betonu. Zunanjost jezu se obleče v lesene poloblice. Preliv se izvede v nagibu 1:20. Ob usedalniku oziroma pod bočnim odvzemom v mlinščico se izvede prodni izpust širine 4 m. Prodni izpust se opremi z loputasto zapornico višine 0,8 m. Ob levem boku se izvede ribja steza s tremi prekati, višinske razlike po največ 0,3 m. Posamezen prekat je širok in dolg 2 m, globina prekata pod nastavljivim prelivnim robom je 0,8 m. Prelivi med prekati so široki 0,4 m. Ribja steza se prekrije s kovinsko rešetko. Vtok in iztok se izvedeta bočno na tok Sore. Na vtočni strani se doda tanjšo steno pod kotom 45° na tok Sore, da se prepreči vtok proda v ribjo stezo.

(13) V prerezu od S 122 do S 109 se mlinščica podaljša v dolžini 316 m. Normalni profil mlinščice se izvede v pravokotni obliki z dnom širine 3 m in višine 1,3 m. Mlinščica se izvede tik za desnim obrežnim zidom, vzporedno s katerim se izvede nižji zid višine od 1,7 m do 2 m, ki se temelji z 1,2 m širokim temeljem, 1 m pod dnom Sore. Debelina zidu je 0,5 m.

(14) Na novi mlinščici se naredita dva usedalnika:

– zgornji usedalnik, ki je z bočnim prelivom dolg 23,3 m, od tega je bočni preliv vtoka dolg 15 m. Bočni preliv se izvede na koti 461 m nadmorske višine. Zgornji usedalnik se izvede s poševnim dnom proti strugi Selške Sore. Širok je 3 m in visok do 3 m. Vrh usedalnika se izvede na koti 463 m nadmorske višine. Iz usedalnika se izvedeta dva izpusta, in sicer iztok v mlinščico dimenzij b/h = 3/1,2 m in prodni izpust nazaj v Soro dimenzij b/h = 3/3 m. Oba izpusta sta opremljena s tablasto zapornico na ročni pogon. Za dostop do pogona se izvede montažna kovinska konstrukcija z lesenimi podnicami;

– spodnji usedalnik je dolg 30,8 m. Tlorisna širina se spreminja iz b = 3 m na b = 5,3 m na priključku. Globina usedalnika je od 1,2 m do 2,5 m. Prodni izpust v Soro se izvede pred priključkom na obstoječ vtok v mlinščico. Izpust se opremi s tablasto zapornico.

(15) Ob mlinščici se postavi 1 m visoka ograja, ki preprečuje padec v mlinščico ali strugo Selške Sore.

(16) Nad prerezom S 113 se izvede prehod Prednje Smoleve čez mlinščico na koti 461,4 m nadmorske višine. Prehod se izvede kot armirano betonska konstrukcija trapezne oblike, z dnom širine 2,5 m in višino krila 1 m. Krila se izvedejo v nagibu 2:1. Debelina konstrukcije z oblogo je 0,4 m. Tik nad prečkanjem Smoleve se na levem boku mlinščice izvede 5 m dolg bočni preliv, na koti 461,1 m nadmorske višine.

(17) Na hudourniku 1 se izvedejo naslednja dela:

– struga v prerezu H1_5 in H1_6 se očisti, na podlagi projektantskega nadzora se določi, ali je treba preliva obeh pragov sanirati. V primeru sanacije se izvedeta nova preliva na obeh pragovih iz lomljenca v betonu. Kote prelivov se ohranijo na obstoječih kotah. Podslapji obeh pragov se utrdita z oblogo iz lomljenca v betonu, na odseku 5 m dolvodno od obeh pragov;

– od prereza H1_5 do prereza H1_3 se dno in brežina struge obloži z lomljencem. Izvede se struga širine 1 m v dnu in brežine v naklonu 1:1,5. Strugo se na prepust v prerezu H1_3 priključi čim bolj pravokotno;

– dno prepusta med prerezoma H1_3 in H1_2 se obloži z lomljencem v betonu skupne debeline 0,4 m. Obstoječe dno se očisti in poglobi na dolvodnem robu. Pod prepustom se ureditev struge naveže na ureditve v sklopu ureditve Dolenčevega jezu. Prepust prevaja pretoke s stoletno povratno dobo brez varnostnega nadvišanja.

(18) Na hudourniku 2 se od prereza H2_1 do izliva v Soro obstoječa cev zamenja s pravokotnim prekritjem B × H = 80 cm × 80 cm. Prekritje prevaja pretoke s stoletno povratno dobo z varnostnim nadvišanjem 20 cm. Na zračni strani zidu ob Sori se izvede dvojni jašek 2 × 1,5 m × 1,5 m. Jašek tik ob zidu se opremi s protipovratno loputo. Izliv hudournika 2 od jaška skozi zid v Soro se zamenja s cevjo Φ100 cm. Kota dna izpusta se izvede na sedanji koti, izlivni del cevi se položi v čim ostrejšem kotu glede na vzdolžno os Sore.

(19) Med prerezoma S 19 in S 20 se naredi drenažni zajem pobočnega izvira in se ga spelje pod novo mlinščico v strugo Selške Sore.

(20) V km 1,9 + 68 (km Selške Sore) se naredi grbina na obstoječi regionalni cesti (po tehnični specifikaciji za ceste 03.800) in uredi izpust skozi obstoječo ograjo v Soro.

(21) V km 8,5 + 76 (km obvozne ceste Železniki) se izvede znižan robnik hodnika za pešce na koto desnega roba vozišča v dolžini 3 m. Hodnik za pešce se izvede s prečnim sklonom 2 %, s padcem proti Selški Sori (skupna dolžina izpusta je 5 m).

11. člen

(območje Dolenčevega jezu)

(1) Med prerezoma S 156 in S 161 se naredi zadrževalnik proda 4, ki je zasnovan s poglobitvijo in širitvijo struge Sore. Poglobitev se izvede do kote 467,5 m nadmorske višine, širitev struge ob normalnih vodostajih je od 25 do 30 m. Prostornina zadrževalnika proda je 3 600 m^3 do 4 000 m^3. Desna brežina se na območju stalne gladine utrdi s skalami. Gorvodni zaključek se izvede v obliki skalne drče, ki se sidrajo z lesenimi piloti. Nagib drče je 1:3, ob desnem boku se izvede v še bolj položnem nagibu (1:6). Oblikujejo se tolmuni za prehod vodnega življa.

(2) Obstoječ Dolenčev jez se preuredi. Ohrani se bočna oblika, ki prehaja v zaokrožen del ob desnem robu. Celotna konstrukcije ima tlorisno obliko zrcalne slike črke J. Osrednji del jezu se izvede kot masivni del iz betona, ki se mu doda do 30 % skal. Jez je širok 3,8 m. Kota preliva je na 469,1 m nadmorske višine. Zgornji del jezu se izvede iz plohov debeline 0,1 m, ki se na zgornjem robu zaščitijo z deblom. Čelna stran preliva se obdela z debli. Jez se izvede v izgledu starega kaštnega jezu. Na jezu sta ob desnem in levem boku predvideni dve nižji prelivni polji. Preliv ob desnem boku je poglobljen za 0,3 m, vtok na preliv pa je na koti 468,95 m nadmorske višine. Preliv je širok 3,7 m na spodnji strani in 5 m na zgornji strani, obloži se s poloblicami. Ob levem boku se izvede preliv tik ob drči. Globina preliva je 0,5 m. Na gorvodni strani je priprt s tramovi do kote jezu 469,10 m nadmorske višine.

(3) Ob levem boku jezu se naredi drča iz skal v betonu. Poševna dolžina drče je 23,5 m, širina 4 m. V drči se oblikuje pet tolmunov globine vsaj 0,5 m. Prelivne višine med posameznimi tolmuni so 0,3 m. Vtok v zgornji tolmun je omejen s prelivom na koti 468,8 m nadmorske višine. Na tej koti se iz skal oblikuje prelive v največ polovični širini drče. Poglobljeni deli prelivov med posameznimi tolmuni so široki do 80 cm. Drča se v celoti izvede iz skal v betonu. Bočna stena drče se izvede iz armiranega betona, ki se na vidni strani obloži s skalami.

(4) Med drčo in levim bokom sedanjega jezu se naredi ploščad na koti 470,1 m nadmorske višine, ki se spušča vzporedno z drčo. Površina ploščadi se oblikuje v obliki štirih stopnic z višinsko razliko 0,5 m (širina stopnice je 0,8 m). Ploščad je iz lomljenca, položenega v armirani beton.

(5) Ob levem boku današnjega jezu se preuredi izlivni odsek hudournika 1. Ureditev se izvede na odseku od prepusta na sprehajalni poti do novega izliva v Soro. Dno hudournika se izvede v širini 4 m in se utrdi s tremi lesenimi pragovi in srednje gladko oblogo dna. Desna brežina se obloži s poravnanimi skalami. Leva brežina se delno zasuje. Spodnji del brežine se utrdi s skalami, zgornji del pa humusira in zatravi. Širina obloge je do 2 m. Iztok v Soro se oblikuje preko 0,3 m visokega pragu, ki je izveden v podaljšku stene drče. Tik pod izlivom je predviden odbijač iz skal v betonu.

(6) Med zadrževalnikom proda 4 in regionalno cesto Češnjica–Podrošt se naredi visokovodni nasip, ki se začne prečno na dolino v prerezu S 164, prečka regionalno cesto, se pri prerezu S 163 obrne in poteka vzporedno z regionalno cesto do izpod Dolenčevega jezu. Kota krone nasipa pri prerezu S 164 je 474 m nadmorske višine in pri Dolenčevem jezu 472,5 m nadmorske višine. Krona nasipa je utrjena in široka 3 m, brežine se izvedejo v nagibu 1:2 ali bolj položno. Dolžina nasipa je 282 m. Prek krone nasipa se uredi dostop za praznjenje zadrževalnika proda.

(7) Deviacija 4: prestavi se regionalna cesta R2-403/1075 Podrošt–Češnjica v dolžini 200 m. Normalni prečni prerez je 8 m. Cesta se spelje čez visokovodni nasip in se nato priključi na obstoječo regionalno cesto.

12. člen

(ureditve na širšem območju suhega zadrževalnika Pod Sušo)

(1) Pregrada suhega zadrževalnika Pod Sušo v prerezu S 240 je zasnovana kot nasuta pregrada. Os pregrade je pravokotna na tok Sore. Elementi pregrade so:

– višina pregrade 20 m,
– krona pregrade na koti 512 m nadmorske višine,
– širina krone 5 m,
– dolžina krone 80 m,
– brežine v naklonu 1:2, z vmesnimi bermami širine 3 m na vsakih 6 m višine,
– varnostna višina krone nad gladino vode v zajezitvi 1 m,
– prostornina pregrade 40 700 m^3 in
– prostornina zadrževalnika 1 mio m^3.

(2) Objekti in naprave na pregradi suhega zadrževalnika Pod Sušo so:

– talni izpust širine 2 × 5,5 m in višine 4,5 m na začetku ter višine 5,5 m na koncu izpusta z dvema tablastima zapornicama ter grobo rešetko z odprtino na vtoku;

– visokovodni preliv dolžine 25 m in višine 5,9 m z zaklopko 25 m × 4 m;

– skupno podslapje za talni izpust in preliv, urejeno kot naravna kotanja, zaščitena s težkim skalometom;

– komandni prostor, ki se umesti ob desnem robu preliva, kjer se izvede komora za namestitev hidravličnega agregata za pogon servomotorjev zapornic, naprav za napajanje z električno energijo, krmiljenje in nadzor ter telekomunikacije, z montažno odprtino v stropu, pokrito z demontažno streho. Komora je armiranobetonska konstrukcija, ki je hidro in toplotno izolirana ter na vidnih površinah obložena s polobdelanim kamnom;

– prehod za vodne organizme, ki se uredi tako, da se levi del talnega izpusta v celotni dolžini poglobi v trapezni obliki globine 0,5 m in širine dna 1,5 m, z naklonom brežin 1:2. Poglobitev je obložena s kamnom v betonu. Izvedejo se delne prečne pregrade, ki ustvarjajo prekate z mirnejšo vodo (prosti prerez prekata je 0,75 m). Poglobitev oziroma prehod se izvede skozi celotno podslapje.

(3) Na širšem območju suhega zadrževalnika Pod Sušo so predvidene naslednje deviacije:

– deviacija 1 zaradi prestavitve regionalne ceste R2-403/1075 Podrošt–Češnjica v skupni dolžini 900 m. Normalni prečni prerez je 8 m. Deviacija prečka pregrado z mostom. Na preloženo regionalno cesto se priključujeta gorvodno in dolvodno od pregrade dostopni poti do pregrade (deviacija 2 in deviacija 3);

– deviacija 2 zaradi prestavitve regionalne ceste R2-403/1075 Podrošt–Češnjica v skupni dolžini 300 m;

– deviacija 3 zaradi gradnje dostopne ceste do pregrade v dolžini 270 m. Normalni prečni prerez je 6 m.

(4) Na deviaciji 1 se zgradi most čez pregrado dolžine 70,5 m in širine 10,6 m. Zasnovan je kot armiranobetonska ločna konstrukcija, s svetlim razponom 67,5 m. Na mostu so predvideni štirje požiralniki za odvod padavinske vode. Nameščeni so ob nižjem, levem robniku.

(5) Obstoječe znamenje svetih Treh kraljev se prestavi ob cesti Petrovo Brdo–Škofja Loka v smeri Zalega Loga, v križišče z dostopno potjo do cerkve Marije Device Lavretanske.

13. člen

(vodne ureditve na območje suhega zadrževalnika)

(1) Od prereza S 243 do prereza S 277 se izvedejo:

– trije zadrževalniki proda ter

– prestavitev Sore v dolžini 285 m.

(2) V krivini, pred vtokom v talni izpust skozi pregrado, se naredi zadrževalnik proda 1, dolžine 60 m, širine od 25 m do 40 m, z dnom na koti 491 m nadmorske višine (vtok v talni izpust je na koti 492,4 m nadmorske višine). Brežine se utrdijo s kamnito oblogo. Nad zadrževalnikom proda 1 se naredi zadrževalnik proda 2, dolžine 60 m, širine 25 m, z dnom na koti 492,2 m nadmorske višine. Prostornina obeh zadrževalnikov proda je več kot 5 000 m^3.

(3) Prag med obema zadrževalnikoma proda se izvede v ločni obliki na koti 493,8 m nadmorske višine. Širina krone preliva je 2 m, z nagibom 1:2. Prag se sidra z lesnimi piloti pod koto stalne gladine, ki bo na koti vtoka v talni izpust. Na enak način se izvede zgornji prag pod prerezom S 248, s krono na koti dna Sore (494,5 m nadmorske višine).

(4) Med prerezoma S 248 in S 249 se naredi prehod iz razširjenega dela v normalno širino 15 m. Teren na desnem bregu na območju vtoka se nasuje v položnem naklonu proti pregradi. Manjši potok oziroma izviri, ki potekajo mimo strelišča, se preusmerijo proti vtoku v talni izpust. Dostop v zadrževalnika proda se izvede z rampo v prerezu S 248.

(5) Odsek Sore nad zadrževalnikoma proda se izvede v nagibu 8,8 ‰. Brežine se utrdijo s kamnito zložbo. Konkavna stran se utrdi z jezbicami iz lomljenca v betonu, na medsebojni razdalji 20 m. Temelj se betonira vsaj 1,5 m pod dnom Sore, vidni del jezbice se izvede iz velikih skal z globokimi fugami. Na konveksni strani se jezbice razporedijo na vsakih 40 m. Območje med zavarovanjem se zasadi s potaknjenci sadik obvodne vegetacije. Pri prerezu S 250 se obnovi dostop v strugo (rampa). Brv v prerezu S 249 se utrdi z jezbico.

(6) V prerezu S 251 se izlivni del hudournika utrdi s skalami v dolžini 16 m. Dno se oblikuje v širini 1,5 m.

(7) Med prerezoma S 270 in S 277 se naredi zadrževalnik proda 3, dolžine 110 m, največje širine 22 m, z dnom na koti 500 m nadmorske višine. Prostornina zadrževalnika proda 3 znaša 3 000 m^3. Spodnji prelivni prag iz skal se izvede na koti 501 m nadmorske višine, zgornji prag na koti 502,4 m nadmorske višine. Pragova se oblikujeta na enak način, kot pri zadrževalnikih proda 1 in 2. Leva brežina se utrdi s skalami in jezbicami iz lomljenca v betonu. Desna brežina se utrdi s kamnitim zavarovanjem. Med zavarovanje se potaknejo sadike obvodne vegetacije. Pri prerezu S 272 se izvede dostop v strugo (rampa).

14. člen

(vodenje in upravljanje zadrževalnika Pod Sušo)

(1) Upravljanje zapornic poteka iz območnega centra vodenja. Za upravljanje se izdelajo obratovalna navodila.

(2) Območni center vodenja ima opremo za zbiranje in obdelavo podatkov ter opremo za daljinsko upravljanje zapornic. Prenos podatkov je preko obstoječega in načrtovanega žičnega in brezžičnega elektronsko komunikacijskega omrežja.

(3) Merske postaje pretokov so:

– na Selški Sori v prerezu vodomerne postaje Železniki (obstoječa), v prerezu pod vtokom Plenšaka, v prerezu pod pregrado, v prerezu nad izlivom Davče;

– v zadrževalnem prostoru zadrževalnika (mersko mesto za meritev gladin) in

– na Davči na izlivnem odseku.

(4) Merske postaje imajo opremo za osnovno in rezervno napajanje z električno energijo in za zbiranje, obdelavo in prenos podatkov preko obstoječega in načrtovanega žičnega in brezžičnega elektronsko komunikacijskega omrežja.

(5) Lokalni centri vodenja so v objektih za upravljanje zapornic, na vseh vtočnih, iztočnih in pretočnih objektih zadrževalnika.

(6) Lokalni centri vodenja imajo opremo za osnovno in rezervno napajanje z električno energijo ter opremo za zbiranje, obdelavo in prenos podatkov preko obstoječega in načrtovanega žičnega in brezžičnega elektronsko komunikacijskega omrežja.

(7) Na cesti R2-403/1075 Podrošt–Češnjica in cesti RT 7302 Zali Log–Davča se postavi opozorilna signalizacija za obveščanje prebivalstva ob visokih vodah.

15. člen

(ureditev ceste v zadrževalnem prostoru)

(1) Na celotnem območju zajezitve od zadrževalnika proti Zalemu Logu se izvede rekonstrukcija regionalne ceste R2-403/1075 Podrošt–Češnjica.

(2) Rekonstrukcija se izvede po varianti ceste B1, v skladu s »Projektom Ureditev Selške Sore za zagotavljanje poplavne varnosti širšega območja Železnikov, Ureditev regionalne ceste R2-403/1075 Podrošt–Češnjica IDZ, Številka projekta: C54-FR/10, Lineal, d. o. o., julij 2012«.

(3) Ministrstvo za kmetijstvo in okolje zagotovi projektno dokumentacijo za izvedbo in je tudi investitor rekonstrukcije ceste z vsemi potrebnimi spremljajočimi ureditvami na navedenem območju zajezitve.

16. člen

(pogoji za krajinskoarhitekturno in arhitekturno oblikovanje)

(1) Na območju državnega prostorskega načrta se ohranja vsa drevesna in grmovna vegetacija, katere odstranitev zaradi izvedbe načrtovanih ureditev ni nujna.

(2) Vse z gradnjo prizadete površine se krajinskoarhitekturno uredi. Krajinske ureditve se natančneje obdelajo v projektni dokumentaciji, v načrtu krajinske arhitekture. Vnos tujerodnih rastlinskih vrst ni dovoljen.

(3) Gradbeno-tehnični ukrepi se v odprtem prostoru izvedejo z uporabo krajevno značilnega naravnega materiala.

(4) Zgornje brežine vodotokov se zasadijo s krajevno značilnimi vrstami drevesne in grmovne vegetacije.

(5) Ohranjajo se pogledi na objekte kulturne dediščine in odprt prostor. Na ravninskih območjih se zasaditev izvede le na stikih z obstoječimi gozdnimi in poselitvenimi površinami, ob protipoplavnem nasipu in ob regulacijah vodotokov. Živice se oblikujejo iz raznovrstnih rastlin, tako da delujejo višinsko in tlorisno razgibano v prostoru.

(6) Pri sanacijah se upoštevajo naslednji pogoji:

– pri sanaciji gozdnega roba se poseka gozda izvede na razdalji 5 m od roba posega v prostor, v celotni širini posega. Nov gozdni rob se oblikuje stopničasto, njegova stabilnost se zagotavlja z izvajanjem gozdno gojitvenih ukrepov;

– ob širitvah in prestavitvi struge Selške Sore ter regulacijah potokov se ponovno vzpostavi pas obvodne vegetacije s krajevno značilnimi grmovno drevesnimi vrstami;

– visokovodni nasip se zasadi z drevesno grmovno živico, brežine se zatravijo;

– površine ob križiščih nove obvoznice se intenzivno zasadijo, pri čemer se zagotovi preglednost, preostale breži-

ne cestnega telesa se zatravijo in zasadijo v skladu z drugo točko tega člena. Ob zidovih ob Sori se zasadijo popenjavke. Uporabljajo se rastlinske vrste, ki so prilagojene pričakovanim rastiščnim razmeram;

– opuščena zemljišča prometnic in odstranjenih objektov se reliefno preoblikujejo glede na značilnosti naravnega terena in zasadijo v skladu z rabo sosednjih zemljišč.

(7) Relief se oblikuje z vertikalnim zaokroževanjem konkavne in konveksne krivine brežin ter ustreznim oblikovanjem prehodov brežin nasipov in vkopov v obstoječ relief. Terase pregrade se izvedejo z blagimi nakloni.

(8) Pred začetkom del se pred poškodbami zaščitijo gozdni rob, živice in posamezna drevesa.

(9) Zasajanje se izvaja sočasno z zaključevanjem posameznih etap (odsekov) gradnje. Zasaditev se redno vzdržuje s strani pristojnega upravljavca prostora.

(10) Cesta s cestno opremo se oblikuje v skladu z urbano in krajinsko podobo prostora, s posebnim poudarkom na oblikovanju prostora starega trškega jedra Železnikov.

17. člen

(rušitve objektov)

(1) Zaradi izvedbe vodnih ureditev se poruši stanovanjski objekt R1 s pripadajočimi gospodarskimi poslopji na zemljiščih parcelnih številk *128/1, *128/2, 445/2, 445/3 in 470, k. o. Zali Log.

(2) Zaradi izvedbe ureditev obvoznice Železnikov se porušijo naslednji objekti:

– pomožni objekt R2 (garaža) na parcelah št. 134/8 in 134/5, k. o. Železniki,

– prizidek stanovanjskega objekta R3 (garaže) na parceli št. 128/2, k. o. Železniki,

– pomožni objekt R4 (drvarnica) na parceli št. 128/3, k. o. Železniki,

– prizidek stanovanjskega objekta R5 s pripadajočimi pomožnimi objekti na parcelah št. 129/6 in 129/8, k. o. Železniki,

– prizidek ob stanovanjskem objektu R6 s pripadajočimi gospodarskimi in pomožnimi objekti na parceli št. 116/4, k. o. Železniki,

– stanovanjski objekt R7 na parceli št. 86/6, k. o. Železniki,

– del stanovanjskega objekta R8 na parceli št. 78, k. o. Železniki.

(3) Zaradi izvedbe ureditev obvoznice Železnikov se odkupijo naslednji objekti, katerim se spremeni namembnost:

– stanovanjska hiša SN1 na parcelah št. 128/2 in 128/4, k. o. Železniki,

– stanovanjska hiša SN2 s pokrito teraso in nadstrešnico na parceli št. 129/4, k. o. Železniki,

– stanovanjski objekt SN3 na parceli št. 86/6, k. o. Železniki.

(4) Med gradnjo pregrade se poruši obstoječ most čez Soro na cesti Petrovo Brdo–Škofja Loka.

18. člen

(gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov ter vzdrževalna dela v javno korist)

(1) Na območju državnega prostorskega načrta je dovoljena postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov ter je mogoče opravljanje vzdrževalnih del v skladu s predpisi, ki urejajo vrsto objektov glede na zahtevnost.

(2) Dovoljeni posegi ne smejo poslabšati ali spreminjati vodnega režima.

(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena, na območjih kulturne dediščine, območjih, pomembnih za ohranjanje narave, vodnih, priobalnih in poplavnih zemljišč ter na vplivnem območju zadrževalnika Pod Sušo gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov ni dovoljena.

V. POGOJI GLEDE KRIŽANJ OZIROMA PRESTAVITEV GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE IN GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA TER PRIKLJUČEVANJA PROSTORSKIH UREDITEV NANJE

19. člen

(skupne določbe o gospodarski javni infrastrukturi in grajenem javnem dobru)

(1) Prestavitev gravitacijskih kanalov ne sme poslabšati obstoječe hidravlične razmere v kanalih.

(2) Pred gradnjo se obstoječa gospodarska javna infrastruktura zakoliči na kraju samem.

(3) Infrastruktura se ne sme prestavljati na območja kulturne dediščine, križanja infrastrukture pa morajo biti izvedena tako, da ne prizadenejo kulturne dediščine.

20. člen

(vodovod)

(1) Zaradi vodnih ureditev se zgradi, prestavi ali zaščiti naslednje vodovodno omrežje:

– A: obstoječi cevovod AC DN 80 se nadomesti z NL DN 150; obstoječi PVC d 225 se nadomesti z NL DN 300. Pod predvidenim dnom struge Sore se vgradi obbetonirana zaščitna cev DN 500 za cev NL DN 300 in obbetonirana zaščitna cev DN 300 za cev NL DN 150. Teme zaščitne cevi bo v primeru prostega korita 1,20 m pod koto dna struge;

– B: na mestu prečkanja Sore se obstoječi cevovod nadomesti z novim NL DN 150; pod dno struge se vgradi obbetonirana zaščitna cev DN 300;

– D: na mestu prečkanja Sore se obstoječi cevovod nadomesti z novim NL DN 150; pod dno struge se vgradi obbetonirana zaščitna cev DN 300;

– E: na dolvodno stran mostne konstrukcije mostu v Ovčjo vas se vgradi cevovod NL DN 300.

(2) Zaradi ureditev obvozne ceste Železnikov (od km obvoznice 7,6 + 6 do km obvoznice 8,5 + 9) se obstoječi vodovod DN 200 nadomesti s cevovodom iz ductilne litine DN 300 m. Na mostu v Ovčjo vas se pritrdi na dolvodni strani, pod konzolo hodnika za pešce.

21. člen

(kanalizacija)

(1) Zaradi vodnih ureditev se preuredijo kanalizacijski cevovodi, ki potekajo v strugi Selške Sore. Obstoječi kanal se odstrani, ob zidovih struge se naredita do 1,5 m široki terasi, pod katerima se zgradi prestavljena kanalizacija. Nova kanala potekata vsak po svoji strani, nanju pa se prevežejo obstoječi in predvideni sekundarni priklopi. Na kanalu desni breg se izvede črpališče, iz katerega se voda pod strugo prečrpava v kanal levi breg. Na koncu trase pri Domelu se oba kanala priključita na obstoječ kanal. Velikost profilov kanalov so od DN 250 mm do DN 400 mm ter tlačnega voda 160 mm.

(2) Zaradi ureditev obvozne ceste Železnikov se zgradi, prestavi ali zaščiti naslednje kanalizacijsko omrežje (v nadaljnjem besedilu: FK):

– FK1: na mestu obstoječega fekalnega jaška FJ1 se naredi nov razbremenilnik, skozi katerega se odvede 2 x sušni odtok. Na odtočni kanal se vgradi protipovratna loputa;

– FK2 in fekalni jašek FJ 2c – 2b: zgradi se nov revizijski jašek 2b, od novega 2b se izvede nov kanal za odvod fekalnih odplak iz objekta Na Plavžu 13;

– FK3 in fekalni jašek FJ16 – 21: obstoječe revizijske jaške fekalnega kanala se predela, tako, da so njihovi pokrovi v osi voznega pasu. Del obstoječega fekalnega jaška se poruši in vgradi nov fekalni jašek (6 kosov);

– FK4 in fekalni jašek FJ22 – 23: v pločniku desno se vgradi nov fekalni kanal, po katerem se kanalizacija naveže na objekte z desne brežine Selške Sore. Navezava se izvede z obešanjem kanala na obstoječ most.

22. člen

(elektroenergetski vodi)

(1) Zaradi vodnih ureditev se zgradi, prestavi ali zaščiti naslednje elektroenergetske vode (v nadaljnjem besedilu: E):

– E1: postavi se zatezno oporišče betonskega droga ali lesenega A droga. Izvede se prehod iz 20 kilovoltnega kablovoda v obstoječ daljnovod;

– E2: demontira se 20 kilovoltni daljnovod med E1 in obstoječo jamborsko transformatorsko postajo. Transformatorska postaja se opremi s progovnim ločilnikom;

– E3: izvede se zemeljsko napajanje zapornic iz prostostoječe omare pri nadomestni transformatorski postaji (v nadaljnjem besedilu: TP) 0504 Zali Log jambor;

– E4: zidana TP Zali Log se poruši. Izvedejo se kabelske povezave na nadomestno TP Zali Log;

– E4a: izvede se kabelska povezava na nadomestno TP Zali Log;

– E5: postavi se nadomestna TP Zali Log. Poleg se postavi merilno omaro za napajanje zapornic;

– E6: izvede se zemeljsko napajanje zapornic iz prostostoječe omare pri nadomestni TP Zali Log;

– E7: postavi se TP Zadrževalnik. Napajanje električne opreme zadrževalnika;

– E8: postavi se nova merilna omara Zadrževalnik;

– E9: izvede se zemeljsko napajanje zapornice iz omare Zadrževalnik;

– E10: izvede se napajanje nove TP Zadrževalnik in pokablitev obstoječega 20 kilovoltnega daljnovoda med E10, TP Zali Log in obstoječe TP Zali Log jamborska, na skrajnem zahodnem delu območja urejanja. Zgradi se kablovod od nove TP Zadrževalnik do točke E10a;

– E11: izvede se zemeljsko napajanje opozorilne table iz prostostoječe omare Dolenc;

– E12: na konstrukcijo mostu se pritrdijo energetski kabli, ki so uvlečeni v zaščitne cevi;

– E13: drog se s področja urejanja cestišča umakne;

– E14: srednje napetostni kabelski vod se poglobi;

– E15: preko Selške Sore se izvede 20 kilovoltni kabelski vod, ki poteka pod strugo na globini 1,5 m. Pri poglobitvi le-tega se zagotovi prisotnosti predstavnika distributerja. Poleg obstoječe elektro kabelske kanalizacije se predvidi nova elektro kabelska kanalizacija na globini 1,5 m pod novo globino struge. Kable se uvleče v omenjeno elektro kabelsko kanalizacijo.

(2) Zaradi ureditev obvozne ceste Železnikov se zgradi, prestavi ali zaščiti naslednje nizkonapetostne (v nadaljnjem besedilu: NN) in srednjenapetostne (v nadaljnjem besedilu: SN) elektroenergetske vode:

– NN1: mehansko se zaščiti obstoječi nizkonapetostni kablovod Jesenovac iz TP Tehtnica in po potrebi dopolni mehansko zaščito obstoječega nizkonapetostnega kablovoda;

– NN2, 3, 4: zaradi rušenja objektov se preuredijo obstoječi nizkonapetostni izvodi iz TP Na Plavžu;

– NN5: odstrani se obstoječi betonski drog (izvod iz TP Na Plavžu) ter preuredi vse vode, ki so vezani nanj:

a. postavitev razdelilne omare (KRMO1) – hkrati bo merilna omara za novo JR,

b. navezava na obstoječi zemeljski vod iz TP Na Plavžu,

c. izvedba povezave z obstoječo PSO Proti Smolevi preko novega mostu,

d. ukinjena prostozračna hišna priključka (HP) za objekta št. 12 in 13 se kablirata,

e. izvede se odjemno mesto za cestno razsvetljavo;

– NN6: odstrani se obstoječi betonski drog (izvod številka 6 iz TP Na Plavžu) ter preuredi vse vode, ki so vezani nanj;

a. ukinitev prostozračne HP preko Sore,

b. ureditev nadomestne zemeljske HP iz obstoječe PSO Proti Smolevi;

– SN1: obstoječi zaključni drog srednje napetostnega voda iz TP Na Plavžu (kablovod oziroma daljnovod Ostri vrh) se odstrani;

– SN1a: postavi se nov zaključni drog namesto kotnega (točka C), obstoječ kablovod se podaljša in izvede pod reko Soro in priključi na novi drog v točki C;

– SN2: preveri se ustreznost kabelske kanalizacije 20 kablovoda TP Na Plavžu–TP Rakovnik in TP Podrošt–RTP Železniki. Višino jaškov se uskladi z novo niveleto ceste.

23. člen

(cestna razsvetljava)

(1) Cestna razsvetljava ob obvozni cesti Železnikov se izvede:

– od prereza obvoznice P1 do meje obdelave priključne ceste za naselje v križišču K1 (osvetlitev hodnika za pešce);

– v križiščih K1, K2 in K3;

– med K2 in K3 ter na hodniku za pešce od križišča K3 do konca preložene ceste.

(2) Postavijo se ulične svetilke na drogovih višine od 9 m do 10 m, z zastrtimi svetilkami ter z zemeljskimi kabli.

(3) Napajanje se izvede s priključnimi omaricami, ki se napajajo iz novega odjemnega mesta za javno razsvetljavo (KRMO oziroma KO-JR).

24. člen

(križanje telekomunikacijskih in kabelskih komunikacijskih vodov)

(1) Pred naslednjimi fazami izdelave projektne dokumentacije se upoštevajo najnovejši podatki o poteku telekomunikacijskih kablov in kabelskih komunikacijskih sistemih.

(2) Zaradi vodnih ureditev se zgradi, prestavi ali zaščiti naslednje telekomunikacijske vode. Pri zamenjavi oziroma prestavitvi telekomunikacijskih vodov (v nadaljnjem besedilu: TK) se uporabijo tipizirani kabli enakih presekov:

– TK1: na obstoječem telekomunikacijskem vodu se izvede spojka za nov odcep s kablom TK 59 3 × 4 × 0,6 m. Nov vod je skupne dolžine 20 m in se zaključi na primerni opremi v prosto stoječi omarici;

– TK3: na obstoječem telekomunikacijskem vodu se izvede spojka za nov odcep z novim kablom TK 59 3 × 4 × 0,6 m. Nov vod je skupne dolžine 3 m in se zaključi na primerni opremi v prosto stoječi omarici;

– TK4: obstoječi telekomunikacijski kabelski vod se poglobi;

– TK5: na obstoječem telekomunikacijskem vodu se izvede spojka za nov nadomestni vod;

– TK6: na obstoječem telekomunikacijskem vodu se izvede spojka za nov odcep z novim kablom TK 59 3 × 4 × 0,6 m. Nov vod je skupne dolžine 40 m in se zaključi na primerni opremi v komandnem prostoru zadrževalnika;

– TK7: obstoječ telekomunikacijski vod se opusti. Nadomestni vod se zaključi v prosto stoječi omarici na primerni opremi, iz nje prečka Selško Soro. Na severnem delu struge se nadomestni telekomunikacijski vod spoji s spojko z obstoječim telekomunikacijskim vodom. Prečkanje struge se izvede s podvrtavanjem ali izkopom;

– TK8: obstoječi telekomunikacijski kabelski vod se poglobi;

– TK9: obstoječi telekomunikacijski kabelski vod se poglobi;

– TK10: na obstoječem telekomunikacijskem vodu se izvede spojka za nov odcep z novim kablom TK 59 3 × 4 × 0,6 m. Nov vod je skupne dolžine 30 m in se zaključil na primerni opremi v prosto stoječi omarici;

– TK11: obstoječi telekomunikacijski kabelski vod se poglobi.

(3) Zaradi ureditev obvozne ceste Železnikov se zgradi, prestavi ali zaščiti naslednje telekomunikacijske vode:

– v prerezu P 31 se zgradi nova kabelska kanalizacija, ki Selško Soro prečka s kabelskimi jaški nameščenimi na mostu;

– med prerezoma P 11 in P 13 se zgradi nova kabelska kanalizacija;

– med prerezoma P 3 in P 5 se obbetonirajo obstoječe cevi, jašek se prilagodi novi niveleti hodnika za pešce;

– kabla KKB 01 in K 35a Železniki–Sorica–Davča se preusmerita v nove odseke kabelskih kanalizacij, na koncih se ustrezno prevežeta.

(4) Na telekomunikacijski cevni kanalizaciji za potrebe širokopasovnega telekomunikacijskega omrežja (optični kabel) se izvedejo:

– prestavitev in zaščita voda na območju križišča K1;

– prestavitev voda med P 18 in P 24 (km 8 do km 8,2) po levi strani;

– prestavitev in zaščita voda na območju prečkanja obvozne ceste v P 31 (km 8,4), s potekom voda po mostu preko Sore v smeri Ovčje vasi v skupni dolžini 60 m.

25. člen

(meteorna kanalizacija in odvodnjavanje)

(1) Zaradi gradnje podpornih zidov obvozne ceste Železnikov se ukine osem obstoječih prepustov v naslednjih prerezih: P6, P7, P14, P17, P22, P23, P35 in P37.

(2) Meteorno odvajanje vode na območju obvozne ceste Železnikov je ločeno na dva sistema:

a) zaledne meteorne vode s površin ob cesti na levi strani se zbirajo v obloženem jarku, iz katerega se voda odvede po cevnih prepustih v Selško Soro. Neposredno za podpornim zidom se naredi kaskadni revizijski jašek. Izvede se šest prepustov;

b) odvod meteornih vod z vozišča s kontrolirano odvodnjo se izvede preko kanala z revizijskimi jaški, usedalnikom in lovilcem lahkih tekočin (lovilec olj) pred iztokom v Soro. Skozi lovilec olj se vodi vode kritičnega naliva qkrit=15l/s/ha, preostala voda se po obvodu vodi neposredno v odvodnik. Pred iztokom se namesti protipoplavne lopute.

(3) Na deviacijah cest na območju suhega zadrževalnika Pod Sušo se uredi naslednje odvodnjavanje:

– na deviaciji 1 se zaledne in cestne vode zbirajo v muldah ob vozišču. Speljane so v požiralnike z rešetko ter povezane s kanalizacijo in iztokom v vodotok;

– na deviaciji 2 in deviaciji 3 se zaledne in cestne vode zbirajo v muldah. Speljane so v požiralnike z rešetko in z direktno prečno cevjo v iztok;

– na visokih vkopnih brežinah, kjer so predvidene berme, se zbira zaledna voda v kanalete na stik, ki so v nadaljevanju povezane v cestno odvodnjo;

– za zaščito vozišče konstrukcije se na vkopih izvedejo drenaže DN 150.

(4) Na območju deviacije ceste pri Dolenčevem jezu (deviacija 4) se:

– odvodnjavanje vode s cestišča izvede disperzno;

– med nasipom in deviacijo 4 oblikuje obcestni jarek, ki se priključi na izpust v prerezu S 152. Na območju dostopa na nasip se vgradi cev;

– za odvod zalednih vod z območja ob regionalni cesti zahodno od mostu, se uporabi obstoječi sistem z izpustom v prerezu S 152.

VI. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO

26. člen

(parcelacija)

(1) Parcelacija se izvede v skladu s prikazom območja državnega prostorskega načrta z načrtom parcel in s tehničnimi elementi za prenos mej parcel v naravo iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (Prikaz območja državnega prostorskega načrta z načrtom parcel, listi št. 3.1 – št. 3.3), na katerem so s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravo, določene tudi lomne točke meje območja državnega prostorskega načrta.

(2) Parcele, določene s tem državnim prostorskim načrtom, se po izvedenih posegih lahko delijo skladno z izvedenim stanjem, na podlagi lastništva oziroma upravljanja ter se po namembnosti sosednjih območij pripojijo k sosednjim parcelam.

VII. POGOJI CELOSTNEGA OHRANJANJA KULTURNE DEDIŠČINE, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVA OKOLJA IN NARAVNIH DOBRIN, UPRAVLJANJA VODA, VAROVANJA ZDRAVJA LJUDI, OBRAMBE DRŽAVE TER VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

27. člen

(ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Kulturna dediščina se med gradnjo varuje pred poškodovanjem in uničenjem. Podatki o kulturni dediščini so razvidni iz obvezne priloge državnega prostorskega načrta (Prikaza stanja prostora: Območja s posebnimi varstvenimi režimi v območju obravnave – varstvo kulturne dediščine). Investitor zagotovi ukrepe za varstvo kulturne dediščine.

(2) Investitor na območju državnega prostorskega načrta, kjer načrtovane ureditve segajo na območje registriranega arheološkega najdišča, pred pridobitvijo okoljevarstvenega ali kulturnovarstvenega soglasja zagotovi predhodne arheološke raziskave za vrednotenje arheološkega potenciala.

(3) Pri gradnji na območju registriranega arheološkega najdišča se poseg zmanjša na kar najmanjšo površino, ki še omogoča gradnjo. Če se med arheološkimi raziskavami ali opravljanjem del odkrijejo arheološke ostaline, se rešitve skladno z varstvenim režimom prilagodijo tako, da se dediščina ne ogroža.

(4) Za posege v registrirana arheološka najdišča je treba pridobiti soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline.

(5) Obseg predhodnih arheoloških raziskav opredeli pristojna območna enota zavoda za varstvo kulturne dediščine.

(6) Drugi projektni pogoji in pogoji za izvedbo z vidika varstva kulturne dediščine:

– na območju naselbinskega spomenika EŠD 895, Železniki – Trško naselje se prostor med načrtovano prometnico in vodotokom krajinsko uredi. Vlogi za izdajo okoljevarstvenega ali kulturnovarstvenega soglasja mora biti priložen načrt krajinske ureditve, ki mora biti v celoti prilagojen in podrejen funkciji ohranjanja lastnosti območja naselbinskega spomenika;

– oblikovanje konstrukcij mostov ter ograj, javne razsvetljave in druge urbane opreme se v Železnikih izvede tako, da se zagotovi prepoznavnost objektov in ureditev ter se prilagodi oblikovanju prostora starega trškega jedra Železnikov;

– varovalne ograje se oblikujejo tako, da ne poudarjajo cestnega telesa pri pogledih iz okolice;

– Železniki – Most na Klovžah (EŠD 9578): pri obnovi mostu se upošteva sedanji raster kamna;

– Železniki – Most na Grivi (EŠD 5955): pri odstranitvi in novogradnji mostu se obstoječi kamen shrani ter v največji mogoči meri uporabi kot obloga novega mostu. Nov izbran kamen naj bo po barvi, sestavi in lastnostih čim bolj podoben obstoječemu. Položen mora biti v enakem rastru, kot je sedanji;

– Železniki – Hiša Na Plavžu 27 (EŠD 5991): izvede se celovita ureditev okolice spomenika Železniki – Hiša Na Plavžu 27 (EŠD 5991), ki vključuje ureditev dostopov do objekta po klančinah in stopnišču ter ureditev odvodnjavanja, pri čemer se uporabi tradicionalno uporabljen gradbeni material (kamenje, les, kovina). Med gradnjo se spomenik varuje pred poškodovanjem in uničenjem;

– Železniki – Trško naselje (EŠD 895): pri izbiri materiala za ulično opremo in tlakovane površine se uporabita kovano železo in kamen, ki sta značilni vrsti materiala pri oblikovanju zunanjega prostora kulturnega spomenika;

– Zali Log – Kapela Loretske Matere božje (EŠD 28863): najdene arheološke ostaline kapelice se prestavijo za 560 m ob

cesti Petrovo Brdo–Škofja Loka v smeri Zalega Loga v križišče z dostopno potjo do cerkve Marije Device Lavretanske. Pri raziskavi in prestavitvi se zagotovi sodelovanje strokovnjaka za ohranjanje in varstvo kulturne dediščine (arheolog). Ob prestavljeni kapelici se zasadita dve lipi.

(7) Investitor o začetku del vsaj deset dni prej obvesti pristojno območno enoto zavoda za varstvo kulturne dediščine.

28. člen

(ohranjanje narave)

(1) Posegi v naravo se omejijo na območja načrtovanih ureditev tako, da se z gradnjo ne prizadenejo naravno ohranjena območja, na katerih niso predvideni posegi ali gradbišča.

(2) Na celotnem območju državnega prostorskega načrta se v vseh fazah zagotavlja racionalizacija posegov v vodotoke in območja ohranjanja narave. Pri urejanju vodotokov se zagotavljajo ukrepi, ki pomenijo najboljšo rešitev za vodne in z vodo povezane organizme. V celoten proces načrtovanja in izvedbe državnega prostorskega načrta se vključujeta Zavod Republike Slovenije za varstvo narave in Zavod za ribištvo Slovenije.

(3) Posegi v vodotoke, redno vzdrževanje pregrade oziroma njenih mehanizmov, vzdrževanje jezov, praznjenje zadrževalnikov proda in druga vzdrževalna dela na območju državnega prostorskega načrta se ne izvajajo v obdobju med 1. oktobrom in 28. februarjem. Vsaj 14 dni pred začetkom gradbenih del se o tem obvesti pristojna ribiška družina.

(4) Na cesti Petrovo Brdo–Škofja Loka se na dveh mestih v bližini evidentiranih črnih točk povozov dvoživk uredita dva prehoda zanje. Pred in za prehodom se ob cestišču postavi zaščitno – usmerjevalna ograja za dvoživke. Mesti prehodov za dvoživke sta:

– med S 254 in S 253 ter
– med S 151 in S 155.

Uporabijo se lahko tudi obstoječi prepusti, ki se rekonstruirajo. Ob gradnji novih predpustov se uporabi kombinirani prepust.

(5) Pri pripravi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja se natančno oblikujejo ribje steze.

29. člen

(kmetijska zemljišča in gozdovi)

(1) Zagotovi se čim manjše poseganje v kmetijska in gozdna zemljišča zunaj predvidenih ukrepov. Prepovedani sta vsako zasipavanje kmetijskih in gozdnih zemljišč. Kmetijske površine se po končani gradnji usposobijo za kmetijske namene.

(2) Zagotovijo se dostopi do kmetijskih in gozdnih zemljišč v času gradnje in po njej. Preprečijo se nenadzorovani prevozi po kmetijskih in gozdnih zemljiščih. Zaradi gradnje poškodovane ali uničene poljske in gozdne poti se po gradnji obnovijo.

(3) Gradbena dela se izvajajo v času pred setvijo in po spravilu pridelka.

(4) Poseki lesnate vegetacije se izvajajo zunaj vegetacijske sezone.

(5) Investitor med gradnjo in po posegu omogoči gospodarjenje z gozdom.

(6) Pri posegih v gozd se preprečijo nastajanja erozijskih žarišč in zagotovi čim manjša vidnost posegov.

(7) Mesta, na katerih bi lahko gospodarjenje z gozdom povzročilo sprožanje materiala na novo cesto, se zavarujejo z zaščitno mrežo.

(8) Drevje se poseka šele po pridobitvi dovoljenja za gradnjo. Pred začetkom gradnje se obvesti pristojno območno enoto zavoda za gozdove, ki drevje za krčitev označi in posek ustrezno evidentira.

30. člen

(varstvo pred poplavami, naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Zgradi se nadzorni in informacijski sistem za spremljanje stanja in obveščanje ob primerih visokih voda in poplav.

(2) Za zaščito pred poplavami in erozijo so nivelete zadrževalne pregrade, nasipov, zidov, objektov za upravljanje vtočnih, iztočnih in pretočnih objektov ter spremljajočih ureditev nad koto visoke vode, z upoštevanjem varnostne višine.

(3) Med izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja se na podlagi izmerjenih kot višine praga pri vhodih v objekte, na zemljiščih z naslednjimi parcelnimi številkami: 22, 19/3, 19/4, 15/5, 15/4, 14/7, 11/53 in 11/54 (vsi k. o. Železniki), natančneje določi potrebnost izvedbe montažnih elementov za zaščito objektov pred vdorom vode v objekte.

31. člen

(varstvo tal)

(1) Pri gradnji se zagotovi gospodarno ravnanje s tlemi. Površine, ki so bile v času gradnje razgaljene, se po končani gradnji ponovno zatravijo oziroma zasadijo.

(2) Med gradnjo se humusna plast odgrne in odloži ločeno od preostalega materiala. Rodovitni del tal se nameni rekultivaciji kmetijskih zemljišč in vzpostavljanju novih, ali pa uporabi v okviru krajinsko-arhitekturnih ureditev. Za humusiranje brežin se uporabi manj kvalitetna tla iz preostalega dela trase.

(3) Za gradnjo nasipov se uporabi inertni material.

(4) Na prometnih in gradbenih površinah ter odlagališčih gradbenega materiala se prepreči odtekanje vode na kmetijske obdelovalne površine.

32. člen

(varstvo pred hrupom)

(1) Za izvedbo obvozne ceste Železnikov se uporabi absorpcijsko obrabno plast DBM 11s (-1dBA).

(2) Če bodo na podlagi prvega ocenjevanja hrupa pri kateri od stavbah z varovanimi prostori mejne vrednosti kazalnikov hrupa presežene, se zanje izvede preveritev potrebnosti izvedbe pasivne protihrupne zaščite, ki se na podlagi pridobljenih rezultatov na prizadetih objektih tudi izvede.

33. člen

(varstvo zraka)

Med gradnjo se na celotnem ureditvenem območju, na prometnih poteh, gradbiščih in odlagališčih, s posebno pozornostjo na delih, ki se bivalnim območjem najbolj približajo, izvajajo naslednji ukrepi:

– preprečevanje nenadzorovanega raznosa gradbenega materiala;
– preprečevanje prašenja.

34. člen

(ravnanje z odpadki)

(1) Med gradnjo se uvede sistem ločenega zbiranja gradbenih in drugih odpadkov, glede na možnosti ponovne uporabe posameznih frakcij.

(2) Nevarni odpadki se skladiščijo v zaprti posodi in izročijo pooblaščenemu odjemalcu nevarnih odpadkov.

(3) Izvaja se redno čiščenje odpadkov iz območja suhega zadrževalnik Pod Sušo.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

35. člen

(etapnost izvedbe)

(1) Prostorske ureditve, ki jih določa ta uredba, se lahko izvedejo v naslednjih etapah, ki predstavljajo funkcionalno zaključene celote:

– prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, ki so potrebne za izvedbo predvidenih posegov;
– vodne ureditve;

– gradnja začasnih preureditev obstoječih cest (obvozi med gradnjo) in

– obvozna cesta Železnikov.

(2) Načrtovane vodne ureditve iz druge alineje prejšnjega odstavka se gradijo po funkcionalno zaključenih celotah v naslednjem zaporedju:

a) ureditve na odseku Dermotov jez–Dolenčev jez ter na območju Dolenčevega jezu;

b) ureditve na odseku Domel–Dermotov jez;

c) ureditev na odseku Alples–Domel;

d) ureditev ceste čez pregrado in vodnogospodarske ureditve na območju zadrževalnika;

e) pregrada.

(3) Navedene etape iz prvega odstavka tega člena se lahko izvajajo ločeno ali sočasno. Etape iz prejšnjega odstavka se lahko združijo v dva večja funkcionalna skopa: a+b+c in d+e, ki se lahko izvajata samostojno ali sočasno.

IX. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

36. člen

(monitoring)

(1) Investitor zagotovi celosten načrt monitoringa med gradnjo in obratovanjem s tem državnim prostorskim načrtom določenih prostorskih ureditev, kot jih določi poročilo o vplivih na okolje.

(2) Pri določitvi monitoringa se smiselno upoštevajo točke že opravljenih meritev ničelnega stanja. V delih, kjer je to mogoče, se monitoring prilagodi drugim obstoječim ali predvidenim državnim in lokalnim spremljanjem stanja kakovosti okolja ter uskladi z njimi. Pri fizičnih meritvah stanja sestavin okolja se zagotovi vsaj tolikšno število točk nadzora, da se pridobi utemeljena informacija o stanju sestavine okolja in je omogočeno stalno pridobivanje podatkov.

(3) Ob odstopanju od dovoljenih vrednosti mora med gradnjo izvajalec gradbenih del zagotoviti dodatne ustrezne zaščitne ukrepe.

(4) Izvaja se spremljanje funkcionalnosti prehodov za ribe in dvoživke. Če se izkaže, da prehodi niso funkcionalni ali se pojavijo morebitne dodatne črne točke povozov dvoživk, se izvedejo dodatni ukrepi za zmanjšanje negativnih vplivov na omenjeni skupini. Spremljajo se tudi trki z divjadjo. Če se izkaže, da je potrebno, se uredi primerna prometna signalizacija. Po potrebi se umestijo (ultra) zvočna odvračala in svetlobni odsevniki.

(5) Dodatni ustrezni zaščitni ukrepi, ki jih mora investitor izvesti na podlagi rezultatov monitoringa, so:

– dodatne tehnične in prostorske rešitve,

– dodatne krajinskoarhitekturne ureditve,

– sanacije poškodovanih območij, naprav ali drugih prostorskih sestavin,

– spremembe rabe prostora in

– drugi ustrezni ukrepi (omilitveni ukrepi).

(6) Rezultati monitoringa so javni.

37. člen

(organizacija gradbišč)

(1) V fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja se izdela načrt dostopnih poti za gradnjo in lokacijo odlagališč. Trase dostopnih poti in lokacije odlagališč se izberejo tako, da se čim manj prizadenejo bivalno okolje, naravno okolje in sedanje ureditve. Dostopne poti ne smejo prečkati objektov in območij kulturne dediščine.

(2) Za vsa začasna odlagališča med gradnjo ter odlagališča presežkov gradbenega materiala, gradbiščne objekte, skladišča materiala in druge ureditve v sklopu gradbišča velja:

– uredijo se lahko samo na območju državnega prostorskega načrta;

– uredijo se lahko le na predhodno arheološko pregledanih območjih, vendar ne na objektih ali območjih kulturne dediščine;

– uredijo se zunaj območij pomembnih za ohranjanje narave in zunaj pretočnih profilov vodotokov in območja poplav;

– ne urejajo se na cevovodih in kablovodih gospodarske javne infrastrukture;

– začasna odlagališča rodovitne zemlje in presežkov zemeljskega materiala se določijo pred gradnjo. Odložen material se zaščiti pred erozijo in izpiranjem. Zagotovita se zbiranje in odstranjevanje odpadnih voda, če te nastajajo ter omogoči odtok zalednih voda;

– po končani gradnji se odstranijo vsi ostanki začasnih odlagališč. Vsa za začasna odlagališča uporabljena zemljišča se po odvozu materiala renaturirajo in povrnejo v prvotno stanje.

(3) Na območju gradišča je izjemoma dovoljena postavitev posameznega svetila za varovanje.

(4) Med gradnjo se zagotovijo:

– ukrepi za preprečevanje onesnaženja in uničenja naravnih površin ter zmanjšanje možnih emisij (brezhibni gradbeni stroji);

– da se prevozi gradbene mehanizacije in dovoz gradbenega materiala, kjer je to mogoče, izvajajo po obstoječi infrastrukturi;

– vse ceste in poti, ki bi bile namenjene obvozu ali prevozom med gradnjo, je treba pred začetkom del ustrezno zavarovati, po gradnji pa odpraviti zaradi gradnje nastale poškodbe;

– zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč;

– odstranitev tujerodnih invazivnih vrst (kanadska rozga, žlezasta nedotika in japonski dresnik) v celoti (koreninski sistem in ves nadzemni del); vegetativne dele in prst se odpelje na deponijo komunalnih odpadkov;

– vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da se prepreči onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi prevoza, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi, oziroma ob morebitni nezgodi zagotovi takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.

(5) Investitorji in izvajalci morajo v času gradnje in po izgradnji upoštevati tudi naslednje pogoje:

– objekti in gradbišče se zavarujejo pred poplavljanjem in erozijskim delovanjem voda;

– za zagotovitev varnosti pred škodljivim delovanjem voda se gradnja organizira tako, da ne ovira pretoka v vodotokih ali zadrževanja zalednih voda ob večjih nalivih;

– na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno postavljati objektov in naprav, ki bi lahko ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč, zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda, ovirali normalen pretok vode in plavja ter onemogočali obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov;

– ohranijo se neovirani dostopi do vodne infrastrukture.

38. člen

(dodatne obveznosti)

Investitor je dolžan:

– pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja z občino in krajevnimi skupnostmi uskladiti popis stanja obstoječih lokalnih cest in javnih poti, po katerih bo potekal gradbiščni promet oziroma preusmeritve prometa med gradnjo, objektov ter druge infrastrukture, ki bodo tangirani med gradnjo, ter izdelati elaborat s posnetkom stanja o kakovosti obstoječih vozišč na vseh javnih cestah. Po končani gradnji se v skladu z dogovorom popravijo zaradi gradnje prekinjene in poškodovane poti in ceste, objekti, naprave in območja ter okolica objektov;

– pred začetkom gradnje obvestiti upravljavce gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, da se z njimi evidentirajo obstoječi objekti in naprave ter uskladijo vsi posegi v območje objektov in naprav ter v njihove varovalne pasove. Če na objektih in napravah med gradnjo nastanejo poškodbe zaradi izvajanja del, jih je investitor dolžan obnoviti oziroma sanirati;

– promet med gradnjo organizirati tako, da ni večjih zastojev na obstoječem cestnem omrežju, da se prometna varnost zaradi graditve ne poslabša, zagotoviti dostope do objektov in zemljišč, ki so bili zaradi gradnje posegov prekinjeni, nadomestiti prekinjene obstoječe poti ter obveščati lokalno prebivalstvo o zaporah cest zaradi gradnje;

– zagotoviti nemoteno oskrbo prek vseh obstoječih vodov in naprav gospodarske javne infrastrukture;

– sprotno rekultivirati območja posegov;

– med gradnjo zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe za preprečitev čezmernega onesnaženja tal, vode in zraka ter ob morebitni nesreči zagotoviti takojšnje ukrepanje usposobljene službe;

– preprečiti onesnaženje cest med gradnjo in jih sproti čistiti;

– organizirati gradbišče tako, da gradbiščne baze ne bodo v neposredni bližini naselij, na območjih varstva naravne in kulturne dediščine. K elaboratu organizacije gradbišča pridobi investitor soglasje lokalne skupnosti in druga potrebna soglasja pristojnih služb;

– pri poseganju na vodno območje se dogovoriti o ukrepih za zaščito ribolovnega območja in urediti razmerja z upravljavcem;

– takoj po neurjih, kadar je zadrževalnik v funkciji, opraviti ogled terena in odstraniti vse naplavine, mulj, sedimenti in morebitne odpadke ter zemljišča vzpostaviti v prvotno stanje, ob morebitni škodi na kmetijskih pridelkih pa jo povrniti po predhodni oceni škode;

– uspevanje vegetacije prva tri leta nadzorovati dvakrat letno;

– na prehodih med objekti Alplesa za preprečitev dotoka poplavnih voda na območje tovarne ob visokih vodah postaviti montažne protipoplavne zapore višine do 1 m (vodila in polnila), kot je razvidno iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (list št. 2.1.3 Prikaz umestitve načrtovanih ureditev v prostor s prikazom povezav s sosednjimi območji).

X. DOPUSTNA ODSTOPANJA

39. člen

(dopustna odstopanja)

(1) Pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja so dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev, določenih s to uredbo, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, hidrotehničnih, hidroloških, geomehanskih, geoloških in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše s hidrotehničnega, gradbeno-tehničnega, prometno-tehničnega, okoljevarstvenega ali oblikovalskega vidika, ki upoštevajo zadnje stanje gradbene tehnike in omogočajo racionalnejšo rabo prostora.

(2) Odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati načrtovanega videza območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih razmer na območju državnega prostorskega načrta oziroma na sosednjih območjih ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi. Z dopustnimi odstopanji morajo soglašati projektni soglasodajalci, v katerih pristojnosti posegajo ta odstopanja.

(3) Na območju državnega prostorskega načrta je pri urejanju prečkanj cestne infrastrukture z vodami in objekti vodne infrastrukture dopustna izvedba dodatnih prepustov.

(4) Za dopustna odstopanja se šteje tudi možnost ureditve in postavitve naprav ter objektov za elektronski sistem obveščanja in alarmiranja med poplavami. Postavitev teh naprav je v javnem interesu.

(5) Dopustne so delne in začasne ureditve gospodarske in javne infrastrukture, ki morajo biti skladne s programi upravljavcev posameznih vodov gospodarske javne infrastrukture.

XI. NADZOR NAD IZVAJANJEM DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

40. člen

(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpektorat, pristojen za prostor.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

41. člen

(dopustni posegi v obstoječe objekte in dopustne dejavnosti do začetka gradnje)

(1) Do začetka gradnje so na območju državnega prostorskega načrta iz 4. člena te uredbe, razen na registrirani kulturni dediščini, dovoljene:

– odstranitve, vzdrževanja, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave obstoječih objektov, pri čemer se namembnost objektov ne spreminja, njihova velikost pa se lahko spremeni največ za 10 % glede na sedanje gabarite;

– opravljanje kmetijskih in gozdarskih dejavnosti na obstoječih kmetijskih in gozdnih zemljiščih.

(2) Na območju suhega zadrževalnika Pod Sušo se za posege iz prve alineje prejšnjega odstavka pred posegom pridobi mnenje investitorja suhega zadrževalnika Pod Sušo.

42. člen

(občinski prostorski akti)

Z dnem uveljavitve te uredbe se za celotno območje iz 4. člena te uredbe in za vse ureditve na tem območju šteje, da sta spremenjena oziroma dopolnjena naslednja občinska prostorska akta:

– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986–2000 za območje Občine Železniki (Uradni list RS, št. 75/98, 101/00 in 79/04) in

– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Železniki (Uradni list RS, št. 58/00, 33/01 in 71/01).

43. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00729-21/2013
Ljubljana, dne 25. aprila 2013
EVA 2013-2430-0003

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica


STUDENO
SMOLEVA
PODLONK
ŽELEZNIKI
MARTINJ VRH
PRTOVČ
ŽELEZNIKI
ZALI LOG
Legenda
Meja državnega prostorskega načrta
Občinska meja
Meja naselja
Vir: RPE, Geodetska uprava RS, 2013
Kartografska obdelava: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, marec 2013
Merilo: 1:25.000
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR

MINISTRSTVA

1429. Pravilnik o pogojih za izvajanje poskusov na živalih

Na podlagi drugega in šestega odstavka 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F in 21/12) za izvajanje 20.a, 21., 22.a in 41. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo in 23/13) izdaja minister za kmetijstvo in okolje v soglasju z ministrom za izobraževanje, znanost in šport

P R A V I L N I K
o pogojih za izvajanje poskusov na živalih

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina)

(1) Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje za vzrejne, dobaviteljske in uporabniške organizacije ter podrobnejše pogoje za izvajanje poskusov na živalih v skladu z Direktivo 2010/63/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o zaščiti živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene (UL L št. 276 z dne 20. 10. 2010, str. 33; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2010/63/EU).

(2) Ta pravilnik določa tudi pogoje za izvajanje znanstvenoraziskovalnega ali izobraževalnega dela na izoliranih organih, tkivih in truplih v ta namen usmrčenih živali.

(3) Ta pravilnik se uporablja, kadar se živali uporabljajo ali so namenjene uporabi v poskusih in kadar se živali vzrejajo z namenom, da se njihovi organi, tkiva in trupla uporabijo v znanstvenoraziskovalne ali izobraževalne namene. Ta pravilnik se uporablja, dokler živali iz prejšnjega stavka niso usmrčene, vrnjene na izvorno mesto, v rejo ali primerno naravno okolje.

(4) V zvezi z izvajanjem poskusov na živalih je priporočeno upoštevati Priporočilo Komisije z dne 18. julija 2007 o smernicah za bivališča in oskrbo živali, ki se uporabljajo za poskusne in druge znanstvene namene (UL L št. 197 z dne 30. 7. 2007, str. 1), ki je dostopno na spletni strani Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: Uprava).

2. člen

(strožji nacionalni ukrepi)

Ne glede na strožje določbe tega pravilnika je dovoljena:

– nabava ali uporaba živali, ki so rejene ali gojene v drugi državi članici po pogojih iz Direktive 2010/63/EU;

– dajanje na trg proizvodov, ki so v skladu z Direktivo 2010/63/EU proizvedeni s pomočjo uporabe živali iz prejšnje alineje.

3. člen

(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:

a) bistvena biomedicinska raziskava je temeljna, uporabna ali translacijska raziskava, namenjena pridobivanju znanja na področju medicine s ciljem odvračanja, preprečevanja, diagnosticiranja ali zdravljenja bolezni, splošne oslabelosti ali potencialno življenje ogrožajočih kliničnih stanj pri človeku;

b) objekt pomeni ustanovo v skladu s 3. točko 3. člena Direktive 2010/63/EU;

c) poskus na živali pomeni postopek iz 1. točke 3. člena Direktive 2010/63/EU in je uporaba poskusne živali v poskusne ali druge znanstvene ali izobraževalne namene, ki lahko živali povzroči trpljenje, stisko ali trajne poškodbe, enakovredne ali hujše od vboda igle, izvedenega v skladu z dobro veterinarsko prakso in vključuje ravnanje, ki namenoma povzroči ali lahko povzroči rojstvo ali izvalitev živali ali ustvari in ohranja pri življenju gensko spremenjene linije živali v stanju, ki povzročijo pri živalih bolečino, trpljenje, stisko ali trajne poškodbe, vendar izključuje usmrtitev živali samo zaradi uporabe njihovih organov ali tkiv. Za poskus šteje uporaba živali tudi v primerih, ko se ji z anestetiki, analgetiki ali z drugimi metodami preprečuje bolečina, trpljenje, stiska ali trajne poškodbe;

č) za potrebe tega pravilnika primati pomenijo primate razen človeka.

II. ŽIVALI V POSKUSIH

4. člen

(živali v poskusih)

(1) V poskusih se lahko uporabljajo živali naslednjih vrst, če so bile vzrejene ali gojene oziroma skotene in rejene kot laboratorijske živali:

– miš (*Mus musculus*);

– podgana (*Rattus norvegicus*);

– morski prašiček (*Cavia porcellus*);

– sirski (zlati) hrček (*Mesocricetus auratus*);

– kitajski hrček (*Cricetulus griseus*);

– mongolska puščavska podgana (mongolski skakač) (*Meriones unguiculatus*);

– kunec (*Oryctolagus cuniculus*);

– pes (*Canis familiaris*);

– mačka (*Felis catus*);

– vse vrste primatov;

– žaba (*Xenopus (laevis, tropicalis), Rana (temporaria, pipiens*));

– cebrica (*Danio rerio*).

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko za izvajanje poskusov na rejnih živalih ali drugače vzrejenih živalih izda dovoljenje za poskus na podlagi znanstvene utemeljitve, da namena poskusa ni mogoče doseči z uporabo laboratorijske živali in ocene etične komisije za poskuse na živalih (v nadaljnjem besedilu: etična komisija) iz 22. člena tega pravilnika.

5. člen

(prostoživeče živali)

(1) Prostoživeče živali se v poskusih ne uporabljajo.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko za izvajanje poskusov na prostoživečih živalih izda dovoljenje za poskus na podlagi:

– znanstvene utemeljitve, da namena poskusa ni mogoče doseči z uporabo laboratorijske živali iz prvega odstavka prejšnjega člena;

– dovoljenja za odvzem živali iz narave in uporabo živali v znanstvenoraziskovalne namene v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo narave, in

– ocene etične komisije iz 22. člena tega pravilnika.

(3) Če so prostoživeče živali ogrožene vrste iz Priloge A Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (UL L št. 61 z dne 3. 3. 1997, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 709/2010 z dne 22. julija 2010 (UL L št. 1 z dne 12. 8. 2010, str. 1), se pod pogoji iz prejšnjega odstavka lahko dovoljenje izda le, če je namen poskusa raziskava usmerjena v ohranjanje zadevne živalske vrste, ali bistvena biomedicinska raziskava, če se zadevna ogrožena živalska vrsta izkaže kot edina primerna.

6. člen

(primati)

(1) Primati se v poskusih ne uporabljajo, razen če so laboratorijske živali in se uporabljajo pod pogoji in za namene iz prejšnjega člena.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se človeku podobne opice (npr. šimpanzi, gorile, orangutani, giboni) v poskusih ne uporabljajo.

7. člen

(zapuščene živali)

Zapuščene hišne in rejne živali se v poskusih ne uporabljajo.

8. člen

(podatki o psih, mačkah ter primatih in označitev živali)

(1) Vzrejna organizacija ob rojstvu ali na dan rojstva za vsakega psa, mačko in primata vzpostavi identifikacijsko knjižico, v katero vpiše podatke o identiteti živali, kraju in datumu rojstva ter vzrejni organizaciji. V to knjižico se vpisujejo podatki o reprodukciji, veterinarski oskrbi in socialnih podrobnostih posamezne živali ter o projektih, v katerih je bila uporabljena. Identifikacijska knjižica spremlja žival, dokler se uporablja v poskusih. Če se na koncu poskusa žival vrača v rejo ali odda v posvojitev kot hišna žival, jo mora spremljati dokumentacija s podatki o veterinarski oskrbi in socialnih podrobnostih iz njene identifikacijske knjižice. Organizacije morajo hraniti podatke vsaj še 5 let po smrti živali ali njeni vrnitvi v rejo ali oddajo v posvojitev kot hišne živali in morajo biti na vpogled uradnemu veterinarju na njegovo zahtevo.

(2) Če so poskusne živali psi, mačke in primati, morajo biti pred odstavitvijo od matere individualno in trajno označeni, psi in mačke v skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo hišnih živali in nekomercialne premike hišnih živali znotraj držav Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), primati pa v skladu s predpisi, ki urejajo označevanje živali prostoživečih vrst v ujetništvu. Če označitev živali pred odstavitvijo ni mogoča, pa se žival prestavi v drugo organizacijo, mora organizacija, ki tako žival sprejme, do označitve živali vzdrževati popolno dokumentacijo o živali, zlasti o njeni materi, in žival najpozneje v treh delovnih dneh označiti.

(3) Če so poskusne živali rejne živali, morajo biti označene v skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo rejnih živali.

(4) Če so poskusne živali prostoživeče živali, morajo biti označene v skladu s predpisi, ki urejajo označevanje živali prosto živečih vrst v ujetništvu.

(5) Ostale poskusne živali se individualno označijo na čim manj boleč način ali pa se označijo kletke s podatki o identiteti in izvoru živali ter namenu nastanitve.

(6) Pri premikih poskusnih živali iz ene organizacije v drugo znotraj države mora živali spremljati spremni dokument za poskusne živali na obrazcu A iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: Priloga 1).

III. VZREJNE, DOBAVITELJSKE IN UPORABNIŠKE ORGANIZACIJE

9. člen

(splošni pogoji)

(1) Vzrejna organizacija mora izpolnjevati naslednje pogoje:

a) minimalne standarde nastanitve in oskrbe živali iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: Priloga 2);

b) ima osebje, ki izpolnjuje kadrovske pogoje iz 12. člena tega pravilnika;

c) ima Komisijo za dobrobit živali iz 19. člena tega pravilnika;

č) ima zagotovljeno varovanje zdravja živali iz 11. člena tega pravilnika;

d) ima zagotovljeno odstranjevanje živalskih trupel v skladu s predpisi, ki urejajo pogoje in način odstranjevanja živalskih stranskih proizvodov (v nadaljnjem besedilu: ŽSP);

e) ima zagotovljen prevoz živali v skladu z zakonom, ki ureja zaščito živali;

f) ima v primeru vzreje primatov v pisni obliki vzpostavljen načrt za povečanje deleža živali, ki so potomci primatov, vzrejenih v ujetništvu.

(2) Dobaviteljska organizacija mora izpolnjevati naslednje pogoje:

a) minimalne standarde nastanitve in oskrbe živali iz Priloge 2, če ima živali nastanjene več kot en dan;

b) ima osebje, ki izpolnjuje kadrovske pogoje iz 12. člena tega pravilnika;

c) ima Komisijo za dobrobit živali iz 19. člena tega pravilnika;

č) ima zagotovljeno varovanje zdravja živali iz 11. člena tega pravilnika;

d) ima zagotovljeno odstranjevanje živalskih trupel v skladu s predpisi, ki urejajo pogoje in način odstranjevanja ŽSP;

e) ima zagotovljen prevoz živali v skladu z zakonom, ki ureja zaščito živali.

(3) Uporabniška organizacija mora izpolnjevati naslednje pogoje:

a) minimalne standarde nastanitve in oskrbe živali iz Priloge 2;

b) ima osebje, ki izpolnjuje kadrovske pogoje iz 12. člena tega pravilnika;

c) ima Komisijo za dobrobit živali iz 19. člena tega pravilnika;

č) ima zagotovljeno varovanje zdravja živali iz 11. člena tega pravilnika;

d) ima zagotovljeno odstranjevanje živalskih trupel v skladu s predpisi, ki urejajo pogoje in način odstranjevanja ŽSP;

e) ima zagotovljen prevoz živali v skladu z zakonom, ki ureja zaščito živali;

f) glede na vrsto izvajanja poskusov zagotavlja takšne naprave in opremo za izvajanje poskusov na živalih, katerih oblika, zgradba in metode delovanja zagotavljajo učinkovito izvajanje poskusov s ciljem pridobiti zanesljive rezultate ob uporabi najmanjšega števila živali in povzročanju najnižje stopnje bolečin, trpljenja, stiske ali trajnih poškodb.

10. člen

(oskrba in nastanitev živali)

(1) Vzrejne, dobaviteljske in uporabniške organizacije (v nadaljnjem besedilu: organizacije) morajo v zvezi z oskrbo in nastanitvijo živali zagotoviti, da:

a) imajo živali glede na vrsto ustrezno nastanitev in okolje, ki jim omogoča, da lahko zadovoljujejo svoje fiziološke in etološke potrebe;

b) imajo živali zagotovljeno krmo, vodo in oskrbo, ki je primerna njihovemu zdravju in optimalnemu počutju;

c) pogoje okolja dnevno preverja oskrbovalec živali ali druga v ta namen določena oseba, ki v primeru ugotovljenih nepravilnostih o tem čim prej obvesti strokovnjaka za dobrobit živali oziroma vodjo projekta, ki mora ukrepati tako, da se kakršnakoli hiba ali bolečine, trpljenje, stiska ali trajne poškodbe, ki se jim je mogoče izogniti, nemudoma odpravijo.

(2) Minimalni standardi nastanitve in oskrbe živali so določeni v Prilogi 2.

11. člen

(zdravje živali)

(1) Organizacije morajo zagotavljati varovanje zdravja živali preko imenovanega veterinarja na podlagi pisnega dogovora o sodelovanju z veterinarsko organizacijo.

(2) Vzrejne organizacije morajo zagotavljati redno kontrolo zdravja živali v skladu z zakonom, ki ureja veterinarstvo, in zakonom, ki ureja veterinarska merila skladnosti.

(3) Vzrejne organizacije morajo imeti glede nadzora zdravja živali:

– vnaprej pripravljen letni načrt spremljanja nadzora nad boleznimi živali in zoonozami, glede na vrsto živali, ki je pripravljen v sodelovanju z imenovanim veterinarjem;

– zagotovljeno klinično, laboratorijsko in patomorfološko diagnostiko in

– opravljena preventivna cepljenja in diagnostične preiskave v skladu s predpisanimi preventivnimi ukrepi.

(4) Za dokazovanje odsotnosti bolezni mora biti odvzet reprezentativni vzorec. Vzorec je reprezentativen, če so rezultati preiskave na vzorcu enaki, kot bi bili rezultati preiskave na celotni populaciji. Velikost posameznega vzorca je treba prilagoditi velikosti obstoječe populacije živali.

(5) V primeru pozitivnih rezultatov je treba glede na bolezen opraviti ustrezno zdravljenje in izvesti preventivne ukrepe ter po izvedenih ukrepih opraviti ponovno kontrolo zdravja živali v skladu s predpisi, ki urejajo bolezni živali. K ukrepom sodi tudi prepoved prometa z živalmi, razkuževanje prostorov in opreme ter odstranjevanje živalskih trupel, iztrebkov in nastila v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z ŽSP.

(6) V organizacijah je treba voditi evidence o rezultatih krvnih preiskav in drugih diagnostičnih postopkih, primerih bolezni in uporabljenem zdravljenju, patomorfoloških rezultatih pregledov živali, ki so poginile v organizaciji, vključno z mrtvorojenimi živalmi ter opažanjih v času izolacije ali karantene živali.

(7) Dokazila o izvedenih preiskavah in potrebnih ukrepih morajo biti na vpogled uradnemu veterinarju na njegovo zahtevo.

12. člen

(kadrovski pogoji)

(1) Organizacije morajo na kraju samem imeti osebe, ki so pred opravljanjem nalog izobražene in usposobljene v skladu s tem pravilnikom, in sicer:

a) vzrejne in dobaviteljske organizacije:
– oskrbovalca živali,
– osebo, ki žival usmrti,
– strokovnjaka za dobrobit živali in
– imenovanega veterinarja;
b) uporabniške organizacije:
– oskrbovalca živali,
– osebo, ki žival usmrti,
– izvajalca oziroma izvajalce poskusa na živalih,
– vodjo poskusa oziroma projekta,
– strokovnjaka za dobrobit živali in
– imenovanega veterinarja.

(2) Osebe iz prejšnjega odstavka morajo imeti svoje namestnike.

(3) Če je oskrbovalec živali usposobljen za usmrtitev živali, lahko opravlja tudi naloge osebe, ki žival usmrti.

(4) Če so v organizaciji nastanjeni nižji vretenčarji (plazilci, dvoživke in ribe) ali glavonožci (*Cephalopoda*), je lahko namesto veterinarja imenovana oseba, ki je po izobrazbi univerzitetni diplomirani biolog, ki mora v primeru zdravljenja živali sodelovati z veterinarjem.

(5) Če je strokovnjak za dobrobit živali po izobrazbi doktor veterinarske medicine, lahko opravlja naloge imenovanega veterinarja.

13. člen

(izobrazba osebja in delovne izkušnje)

(1) Oskrbovalec živali in oseba, ki žival usmrti, morata imeti dokončano srednješolsko izobrazbo.

(2) Izvajalec poskusa na živalih mora imeti dokončan študijski program najmanj prve stopnje ali temu ustrezno raven izobrazbe ali zaključene tri letnike enovitega magistrskega študija, v vseh primerih s področja veterinarstva, medicine, biologije, farmacije, biokemije ali zootehnike.

(3) Vodja poskusa oziroma projekta mora imeti:

– dokončan študijski program tretje stopnje ali temu ustrezno raven izobrazbe oziroma za predpisane poskuse dokončan študij druge stopnje ali temu ustrezno raven izobrazbe, v vseh primerih s področja veterinarstva, medicine, biologije, farmacije, biokemije ali zootehnike, povezanega z delom, ki ga izvaja, in

– specifično znanje glede vrste živali, na kateri se izvaja poskus.

(4) Strokovnjak za dobrobit živali mora imeti dokončan študijski program druge stopnje ali temu ustrezno raven izobrazbe, v vseh primerih s področja veterinarstva, medicine, biologije ali zootehnike, in najmanj pet let neprekinjenih delovnih izkušenj s področja poskusov na živalih.

(5) Imenovani veterinar mora izpolnjevati pogoje v skladu s predpisi, ki urejajo veterinarstvo, in imeti izkušnje s področja dobrobiti in veterinarske medicine laboratorijskih živali.

(6) Če poskus izvaja oseba iz drugega odstavka tega člena, lahko v utemeljenih primerih in če je to potrebno zaradi narave poskusa pri izvajanju poskusa sodeluje tudi oseba, ki ima dokončan študijski program prve stopnje ali temu ustrezno raven izobrazbe s področja drugih veterinarskih ali naravoslovnih ved ali živinoreje kot iz drugega odstavka tega člena, vendar pod pogoji, da ima opravljeno usposabljanje iz 14. člena tega pravilnika. Predlog osebe iz prejšnjega stavka, ki mora biti utemeljen, presoja v postopku ocenjevanja projekta etična komisija v skladu s 22. členom tega pravilnika.

14. člen

(strokovno usposabljanje osebja)

(1) Strokovno usposabljanje osebja obsega:
– osnovno usposabljanje,
– delo pod mentorstvom in
– nadaljnje usposabljanje.

(2) Osnovno usposabljanje iz prve alineje prejšnjega odstavka se izvaja v skladu s 16. členom tega pravilnika, in sicer:

a) oskrbovalec živali in oseba, ki žival usmrti, morata imeti zaključeno osnovno usposabljanje za oskrbovalca živali, ki traja najmanj 30 šolskih ur;

b) izvajalec poskusa na živalih mora imeti zaključeno osnovno usposabljanje za izvajalca poskusa, ki traja najmanj 40 šolskih ur;

c) vodja poskusa oziroma projekta mora imeti zaključeno osnovno usposabljanje za vodjo poskusa oziroma projekta, ki traja najmanj 60 šolskih ur;

č) strokovnjak za dobrobit živali mora imeti zaključeno osnovno usposabljanje za strokovnjaka za dobrobit živali, ki traja najmanj 60 šolskih ur.

(3) Osebe iz točk a) in b) prejšnjega odstavka morajo po opravljenem osnovnem usposabljanju svoje delo šest mesecev opravljati pod nadzorom mentorja. Po tem času mentor poda pisno mnenje o njegovem delu, strokovnjak za dobrobit živali pa na podlagi mnenja presodi, če oseba izkazuje zahtevano strokovno usposobljenost in takšno osebo vpiše v evidenco usposobljenih oseb. Če oseba ne izkaže zahtevane strokovne usposobljenosti, nadaljuje svoje delo pod nadzorom mentorja.

(4) Osebe, ki delajo s poskusnimi živalmi, morajo ohranjati strokovno usposobljenost z delom, s spremljanjem novosti in obnavljanjem znanja na svojem znanstvenem ali strokovnem področju, kar se dokazuje z znanstvenimi ali s strokovnimi publikacijami ali z udeležbami na znanstvenih ali strokovnih srečanjih v petih letih od opravljenega osnovnega usposabljanja, in sicer:

a) za oskrbovalca živali in osebo, ki žival usmrti, v obsegu najmanj 4 šolskih ur;

b) za izvajalca poskusa v obsegu najmanj 8 šolskih ur;

c) za vodjo poskusa oziroma projekta v obsegu najmanj 16 šolskih ur.

(5) Strokovnjak za dobrobit živali mora kontinuirano spremljati novosti v zvezi z dobrobitjo, nabavo, oskrbo in uporabo živali ter uporabo načela 3R, kar dokazuje z udeležbami na znanstvenih ali strokovnih srečanjih in z znanstvenimi ali s strokovnimi publikacijami.

(6) Pri osebah, ki so opravile osnovno usposabljanje iz drugega odstavka tega člena in delale pod mentorstvom iz tretjega odstavka tega člena, vendar v zadnjih treh letih niso delale s poskusnimi živalmi, mora strokovnjak za dobrobit živali pred njihovim samostojnim opravljanjem nalog presoditi, če pri delu s poskusnimi živalmi izkazujejo zahtevano usposobljenost.

(7) Osebi, ki z dokumentom izkaže, da je pridobila znanja iz osnovnega usposabljanja v organizaciji, ki opravlja tovrstna usposabljanja v drugi državi članici EU, lahko Glavni urad Uprave (v nadaljnjem besedilu: GU Uprave) na njen pisni predlog, v celoti ali v določenem obsegu prizna osnovno usposabljanje iz tega člena. Če je osebi osnovno usposabljanje v celoti priznano, strokovnjak za dobrobit živali določi mentorja, pod čigar mentorstvom bo ta oseba opravljala delo pod nadzorom, dokler pri delu ne bo izkazala zahtevane strokovne usposobljenosti, kar na predlog mentorja presodi strokovnjak za dobrobit živali.

(8) Evidenco o vseh usposobljenih osebah, ki delajo s poskusnimi živalmi in o mentorjih vodi strokovnjak za dobrobit živali in mora biti na vpogled uradnemu veterinarju na njegovo zahtevo.

15. člen

(delovne obveznosti osebja)

(1) Oskrbovalec živali oskrbuje živali.

(2) Izvajalec poskusa izvaja poskuse na živalih.

(3) Vodja poskusa oziroma projekta načrtuje in vodi poskus na živalih in je odgovoren za celotno izvajanje poskusa oziroma projekta v skladu z izdanim dovoljenjem za poskus.

(4) Strokovnjak za dobrobit živali:

– nadzira oskrbo in dobrobit živali;

– nadzira osebe, ki delajo s poskusnimi živalmi;

– zagotavlja, da je osebje ustrezno izobraženo, strokovno usposobljeno in deležno stalnega usposabljanja ter da izvaja delo pod mentorstvom, dokler ne izkaže potrebne strokovne usposobljenosti;

– svetuje v zvezi z dobrobitjo, nabavo, oskrbo in uporabo živali ter uporabo načela 3R;

– nasvete in sprejete odločitve vodi v pisni ali elektronski obliki in jih hrani najmanj 5 let;

– ne sme izvajati poskusov na živalih.

(5) Imenovani veterinar svetuje v zvezi z dobrobitjo in zdravljenjem živali.

16. člen

(osnovno usposabljanje)

(1) Osnovno usposabljanje se izvaja na tečajih v obliki predavanj in praktičnih prikazov po programih, ki jih odobri GU Uprave na podlagi predlaganega programa organizatorja usposabljanja.

(2) Organizator osnovnega usposabljanja (v nadaljnjem besedilu: organizator usposabljanja) mora:

– zagotoviti predavatelje;

– biti registriran za dejavnost izobraževanja;

– zagotoviti ustrezne prostore in opremo za teoretično in praktično izvedbo usposabljanja;

– zagotoviti gradivo in izpitna vprašanja iz posameznih vsebinskih sklopov;

– voditi evidence o izvedenih usposabljanjih.

(3) Organizator usposabljanja mora v programu usposabljanja poleg vsebinskih sklopov navesti lokacijo usposabljanja, predavatelje in njihove reference in priložiti od predavateljev podpisano soglasje o sodelovanju v programu usposabljanja.

(4) Predavatelj mora imeti dokončan najmanj študijski program druge stopnje ali temu ustrezno raven izobrazbe, opravljeno strokovno usposabljanje iz 14. člena tega pravilnika, če dela s poskusnimi živalmi, in najmanj pet let delovnih izkušenj s področja vsebinskega sklopa, ki ga predava, kar dokaže s strokovnimi ali znanstvenimi publikacijami ali pisno utemeljitvijo.

(5) Osnovno usposabljanje obsega teoretični in praktični del iz vsebin, ki so navedene v Prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: Priloga 3), ter pisno preverjanje znanja. Udeležba na teoretičnem in praktičnem delu tečaja je obvezna.

(6) Kandidat, ki izpolnjuje pogoje glede izobrazbe iz 13. člena tega pravilnika, se na osnovno usposabljanje prijavi s prijavnico, ki jo organizator usposabljanja izda v pisni ali elektronski obliki in je dostopna na njegovi spletni strani.

(7) Čas in kraj usposabljanja se objavita na spletnih straneh organizatorja usposabljanja in Uprave.

(8) Organizator usposabljanja po zaključenem teoretičnem in praktičnem delu tečaja pošlje na GU Uprave seznam udeležencev z naslednjimi podatki: podatki o udeležencu (ime in priimek, naslov, stopnja izobrazbe, datum rojstva, vrsta in vsebina usposabljanja ter datum usposabljanja (od – do)).

(9) Izpit se opravlja pisno iz vsebin, navedenih v Prilogi 3, pod nadzorom komisije, ki jo imenuje generalni direktor Uprave. Izpitno komisijo sestavljajo trije člani, pri čemer mora biti vsaj eden predstavnik organizatorja usposabljanja in vsaj eden predstavnik Uprave. Pisno nalogo ocenjuje izpitna komisija, ki oceni izid izpita kot »opravil« ali »ni opravil«.

(10) Po opravljenem izpitu izda GU Uprave udeležencem potrdilo, ki mora vsebovati vsaj podatke iz osmega odstavka tega člena. Potrdilo mora biti opremljeno z žigom in podpisom organizatorja usposabljanja in direktorja Uprave.

(11) Opravljeni izpiti se vpišejo v evidenco o opravljenih izpitih, ki jo GU Uprave vodi v elektronski obliki ter vsebuje zaporedno številko in najmanj podatke iz osmega odstavka tega člena.

17. člen

(mentorstvo)

(1) Mentor iz tretjega odstavka 14. člena tega pravilnika mora izpolnjevati naslednje pogoje:

a) za oskrbovalca živali in osebo, ki žival usmrti, mora izpolnjevati pogoje glede izobrazbe in usposobljenosti vsaj za oskrbovalca živali in imeti v zadnjih treh letih neprekinjene delovne izkušnje na zadevnem področju;

b) za izvajalca poskusa mora izpolnjevati pogoje glede izobrazbe in usposobljenosti vsaj za izvajalca poskusa in imeti v zadnjih štirih letih neprekinjene delovne izkušnje na zadevnem področju.

(2) Mentorja na podlagi dokazil o izobrazbi in usposobljenosti ter delovnih izkušnjah, kar dokaže s strokovnimi ali znanstvenimi publikacijami ali pisno utemeljitvijo, določi strokovnjak za dobrobit živali v dogovoru z vodjo poskusa oziroma projekta v pisni obliki, ki mora biti na vpogled uradnemu veterinarju na njegovo zahtevo.

18. člen

(postopek odobritve)

(1) Vzrejne, dobaviteljske in uporabniške organizacije morajo biti pred začetkom opravljanja dejavnosti odobrene in registrirane pri Območnem uradu Uprave (v nadaljnjem besedilu: OU Uprave).

(2) Na podlagi vloge, ki jo organizacija posreduje na OU Uprave na obrazcu B iz Priloge 1, en ali več uradnih veterinarjev OU Uprave opravi pregled objekta in preveri, če organizacija izpolnjuje pogoje iz 9. člena tega pravilnika, razen pogojev iz točke e) prvega odstavka, točke e) drugega odstavka, točk e) in f) tretjega odstavka 9. člena tega pravilnika.

(3) V odločbi o odobritvi se navedejo:

– sedež in vrsta organizacije ter objekti;

– oseba, ki je odgovorna za zagotavljanje skladnosti s predpisi;

– strokovnjak za dobrobit živali in njegov namestnik;

– imenovani veterinar;

– veljavnost odobritve.

(4) Organizacija mora pred vsako spremembo objekta ali delovanja objekta, ki lahko negativno vpliva na dobrobit živali, vložiti vlogo na OU Uprave za spremembo odobritve na obrazcu C iz Priloge 1.

(5) Organizacija mora o vseh spremembah v zvezi z osebami iz tretjega odstavka tega člena v pisni obliki obvestiti OU Uprave najpozneje v osmih dneh od nastale spremembe.

19. člen

(sestava in naloge Komisije za dobrobit živali)

(1) Komisijo za dobrobit živali sestavljata strokovnjak za dobrobit živali in njegov namestnik, v uporabniški organizaciji

pa tudi oseba, ki sodeluje pri poskusih na živalih kot vodja poskusa oziroma projekta.

(2) Komisija za dobrobit živali opravlja naslednje naloge:

a) osebam, ki delajo s poskusnimi živalmi, svetuje o dobrobiti živali, nabavi živali, nastanitvi in oskrbi ter uporabi živali, izvajanju načela 3R ter jih v zvezi z njegovo uporabo sprotno obvešča o najnovejših tehničnih in znanstvenih dognanjih;

b) uvaja in pregleduje pisna navodila o spremljanju dobrobiti nastanjenih in v poskusih uporabljenih živali, poročanju in nadaljnjem ukrepanju za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti v zvezi z dobrobitjo živali;

c) spremlja razvoj in rezultate projektov ob upoštevanju učinka izvedenih poskusov na uporabljenih živalih in opredeli vidike, ki nadalje prispevajo k izvajanju načela 3R ter o njih svetuje;

č) osebam, ki delajo s poskusnimi živalmi, svetuje v zvezi z načrti vrnitve živali v domače okolje in predhodni socializaciji živali;

d) osebam, ki delajo s poskusnimi živalmi, svetuje o uporabi zdravih odvečnih laboratorijskih živalih in jim omogoči dostop do evidenc o vzreji in reji znotraj organizacije, in

e) sodeluje pri izmenjavi informacij z drugimi organizacijami.

(3) Komisija za dobrobit živali vodi dane nasvete in odločitve v pisni obliki, ki morajo biti na vpogled uradnemu veterinarju na njegovo zahtevo.

(4) Komisija za dobrobit živali sodeluje z imenovanim veterinarjem in etično komisijo.

IV. IZVAJANJE POSKUSOV NA ŽIVALIH

20. člen

(splošno o izvajanju poskusov na živalih)

(1) Kadar obstaja več možnosti, se pri izbiri poskusov izberejo tisti, ki v največji meri izpolnjujejo naslednje pogoje: uporabljajo najmanjše število živali, vključujejo živali z najmanjšo sposobnostjo občutenja bolečin, trpljenja, stiske ali trajnih poškodb, povzročajo najmanj bolečin, trpljenja, stiske ali trajnih poškodb in bodo najverjetneje dali zadovoljive rezultate.

(2) Poskusi se izvajajo pod splošno ali lokalno anestezijo poskusnih živali, razen če je to neprimerno glede na namen poskusa in se uporablja analgezija ali druga ustrezna metoda za zagotovitev da sta trpljenje in stiska poskusnih živali čim manjši. Poskusi, ki obsegajo hude poškodbe, ki lahko povzročijo hude bolečine, se ne smejo izvajati brez anestezije.

(3) Pri odločanju o primernosti uporabe anestezije etična komisija upošteva:

a) ali je anestezija za žival bolj travmatična od samega poskusa in

b) ali je anestezija nezdružljiva z namenom poskusa.

(4) Vsak poskus mora biti, glede na pričakovano stopnjo bolečin, trpljenja, stiske ali trajnih poškodb, ki jih posamezna žival utrpi med poskusom, razvrščen v eno izmed naslednjih težavnostnih stopenj: nepovraten, blag, zmeren ali težaven. Razvrščanje mora temeljiti na merilih in primerih težavnosti poskusov, navedenih v Prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: Priloga 4).

(5) Zdravila, ki bi preprečevala ali omejevala prikazovanje bolečine, se lahko dajo živalim le, če so ustrezno anestezirane ali analgezirane. Taki poskusi morajo biti znanstveno utemeljeni, vključno s podrobnostmi o režimu dajanja anestetika ali analgetika.

(6) Ko anestezija popusti, se žival zdravi s preventivno in pooperativno analgezijo ali drugimi primernimi metodami za lajšanje bolečin, če je pričakovati, da bi lahko občutila bolečine in če je to združljivo z namenom poskusa.

(7) Ko je dosežen namen poskusa, je treba storiti vse potrebno, da se trpljenje živali čim bolj zmanjša in v skladu z 28. členom tega pravilnika.

(8) Če pogina kot končnega rezultata poskusa ni mogoče preprečiti, je treba poskus načrtovati tako, da povzroči pogin najmanjšega možnega števila živali in da se trajanje in intenzivnost trpljenja živali čim bolj zmanjša in se, kolikor je to mogoče, zagotovi neboleča smrt.

(9) Vodja poskusa oziroma projekta mora zagotoviti, da se prekinejo kakršne koli nepotrebne bolečine, trpljenje, stiska ali trajne poškodbe, ki so živalim povzročene med poskusom, in da se poskusi izvajajo v skladu z izdanim dovoljenjem. Če vodja poskusa oziroma projekta ugotovi, da se poskusi izvajajo v nasprotju z izdanim dovoljenjem, mora sprejeti in evidentirati ustrezne ukrepe in o njih v pisni obliki obvestiti strokovnjaka za dobrobit živali, ki mora preveriti izvajanje teh ukrepov; če ugotovi, da se ti ne izvajajo, o tem obvesti uradnega veterinarja.

(10) Žival se v poskusu, ki ji povzroči trpljenje, stisko ali trajne poškodbe, ne sme uporabiti več kot enkrat.

(11) Poskus se mora izvajati v objektu uporabniške organizacije, razen če obstaja znanstvena utemeljitev, da se izvaja izven objekta.

21. člen

(vloga za izdajo dovoljenja za poskus znotraj projekta)

(1) Vlogo za izdajo dovoljenja za poskus znotraj projekta (v nadaljnjem besedilu: vloga), razen za poskuse iz drugega odstavka tega člena, pripravi vodja projekta na obrazcu Č iz Priloge 1 in jo pošlje na OU Uprave. Vlogi mora biti priložen netehnični povzetek projekta na obrazcu D iz Priloge 1 in obrazložitev za odobritev poskusa, ki jo pripravi strokovnjak za dobrobit živali, iz katere mora biti razvidno, kako se bodo upoštevale predpisane zahteve o zaščiti živali iz tega pravilnika in drugih predpisov s področja zaščite živali.

(2) Vlogo za nepovratne, blage ali zmerne poskuse, ki so predpisani ali poskuse za proizvodnjo protiteles ali diagnostiko po uveljavljenih metodah in v katerih se ne uporabljajo primati, pripravi vodja projekta na obrazcu E iz Priloge 1 in jo pošlje na OU Uprave.

(3) OU Uprave vlagatelju potrdi prejem popolne vloge.

22. člen

(ocenjevanje projekta)

(1) Etična komisija ocenjuje projekte in Komisijam za dobrobit živali svetuje v zvezi z nabavo, vzrejo, nastanitvijo, oskrbo in uporabo živali ter zagotavlja izmenjavo najboljših praks znotraj EU.

(2) Etična komisija preveri:

– če je projekt utemeljen z znanstvenega ali izobraževalnega vidika ali ga zahtevajo predpisi;

– če nameni projekta upravičujejo uporabo živali in

– če je projekt zasnovan tako, da omogoča izvajanje poskusov na najbolj human in okolju prijazen način.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek preverjanje iz prve alineje prejšnjega odstavka ni potrebno za:

– projekte, ki so z znanstvenega vidika že ocenjeni pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ali primerljivi drugi domači oziroma tuji znanstveni organizaciji;

– študijske programe, ki so že ocenjeni z izobraževalnega vidika v visokošolskih zavodih v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ali

– projekte, ki se opravljajo po predpisih.

(4) Etična komisija oceni:

– cilje projekta, predvideno znanstveno korist ali izobraževalno vrednost;

– skladnost projekta z načelom 3R;

– razvrstitev poskusov v težavnostne stopnje;

– analizo škode in koristi projekta, pri čemer oceni, če je škoda, ki bo povzročena živalim s trpljenjem, bolečino in stisko, utemeljena glede na pričakovani izid, ob upoštevanju etičnih načel in koristi za ljudi, živali ali okolje;

– katere koli znanstvene utemeljitve iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika, 5. člena tega pravilnika, petega in enajstega odstavka 20. člena tega pravilnika;

– ter določi, ali in kdaj se izvede retrospektivna ocena projekta.

(5) Etična komisija pri ocenjevanju projekta upošteva:

– izkušnje in prakso z znanstvenega področja, na katero se nanaša vloga, vključno z načelom 3R na zadevnih področjih;

– zasnove poskusov, ki po potrebi zajemajo tudi statistični prikaz;

– veterinarske prakse s področja znanosti o laboratorijskih živalih ali po potrebi veterinarske prakse glede prostoživečih živali;

– pogoje reje, nastanitve in oskrbe poskusnih živali.

(6) Etična komisija mora projekt oceniti:

– na pregleden način po posameznih točkah iz drugega in četrtega odstavka tega člena;

– na nepristranski način ob upoštevanju varovanja intelektualne lastnine in zaupnih podatkov;

– v skladu s predpisi, ki urejajo etično komisijo.

(7) Za odločitev lahko pridobi mnenja neodvisnih strokovnjakov.

23. člen

(izdaja dovoljenja za poskus znotraj projekta)

(1) OU Uprave odloči o izdaji dovoljenja za poskus znotraj projekta (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje) po pridobitvi ocene etične komisije.

(2) V dovoljenju se navedejo:

– uporabniška organizacija in njen sedež;

– naslov in lokacija objekta, v katerih se bo poskus izvajal;

– namen uporabe živali – naslov projekta, osebna imena vodje poskusa oziroma projekta, izvajalcev in oskrbovalcev živali;

– osebni imeni strokovnjaka za dobrobit živali in njegovega namestnika;

– pogoje, pod katerimi je dovoljeno izvesti poskus: na kateri živalski vrsti, predvideno število živali in izvor živali, pogoji, ki jih morajo izpolnjevati osebe, ki delajo s poskusnimi živalmi, uporabljena oprema in pripomočki pri izvajanju poskusa, uporabljena metoda in drugi pogoji, ki izhajajo iz ocene projekta;

– ali in kdaj se izvede retrospektivna ocena projekta;

– veljavnost dovoljenja.

(3) Za izvajanje poskusov iz drugega odstavka 21. člena tega pravilnika izda OU Uprave dovoljenje za večkratne generične projekte za isto uporabniško organizacijo.

24. člen

(retrospektivna ocena)

(1) Retrospektivno oceno izvede etična komisija za projekte, v katerih se uporabljajo primati, ter projekte, ki vključujejo težavne poskuse.

(2) Na podlagi poročila o opravljenem poskusu, ki ga predloži vodja poskusa na etično komisijo, ta oceni, če so bili doseženi cilji projekta, škodo, ki je bila povzročena živalim, število in živalske vrste uporabljenih živali ter težavnost poskusov in elemente, ki lahko prispevajo k nadaljnjemu izvajanju zahteve glede načela 3R.

25. člen

(netehnični povzetki projekta)

(1) Po pravnomočnosti dovoljenja GU Uprave objavi netehnične povzetke projektov na svoji spletni strani.

(2) Netehnični povzetek projekta vsebuje podatke o ciljih projekta, predvideno škodo, ki bo povzročena živalim, in predvideno korist za ljudi, živali ali okolje, predvideno število in vrste uporabljenih živali ter mnenje etične komisije o skladnosti projekta z načelom 3R.

(3) Če se za projekt zahteva retrospektivna ocena, mora biti to navedeno v netehničnem povzetku projekta, prav tako tudi rok zanjo.

(4) Ko opravi etična komisija retrospektivno oceno projekta, jo posreduje na GU Uprave, ki netehnični povzetek projekta posodobi z rezultati retrospektivne ocene.

(5) Netehnični povzetek projekta je anonimen in ne vsebuje imena in naslova uporabniške organizacije ter njegovega osebja.

(6) Ne glede na prvi odstavek tega člena netehnični povzetek projekta ni potreben za poskuse iz drugega odstavka 21. člena tega pravilnika.

26. člen

(sprememba in podaljšanje dovoljenja)

(1) Vlogo za spremembo ali podaljšanje dovoljenja vloži uporabniška organizacija na obrazcu F iz Priloge 1 in priloži poročilo o izvedenih poskusih na obrazcu G iz Priloge 1.

(2) Če je iz vloge razvidno, da bi lahko sprememba dovoljenja imela negativen vpliv na dobrobit živali, predloži OU Uprave vlogo na etično komisijo v ponovno oceno.

(3) Če je iz vloge razvidno, da uporabniška organizacija ni izvedla poskusa znotraj veljavnega dovoljenja in je utemeljila zahtevo za njegovo podaljšanje, ponovna ocena etične komisije ni potrebna.

27. člen

(dokumentacija)

(1) Uporabniške organizacije morajo hraniti vso dokumentacijo v zvezi z izdanimi dovoljenji vsaj 5 let po izteku veljavnosti dovoljenja oziroma vsaj 5 let po zavrnitvi vloge ali drugi odločitvi OU Uprave in jo dati na vpogled uradnemu veterinarju na njegovo zahtevo.

(2) OU Uprave mora hraniti vso dokumentacijo v zvezi z ocenami projektov vsaj 5 let.

28. člen

(usoda živali po izvedenih poskusih)

(1) Poskus je končan, kadar ni treba izvajati več nobenih opazovanj poskusnih živali.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je poskus pri potomcih novih gensko spremenjenih linij živali končan, ko ni več zaznati ali se ne pričakuje več, da bi občutili bolečino, trpljenje, stisko ali trajne poškodbe, enakovredne ali hujše od vboda igle.

(3) Na koncu poskusa odloči o ohranitvi živali pri življenju imenovani veterinar.

(4) Živalim, ki se ob zaključku poskusa ohranijo pri življenju, morata biti zagotovljeni oskrba in nastanitev, primerni zdravju živali v skladu z 10. členom tega pravilnika.

(5) Če obstaja verjetnost, da bo žival po poskusu čutila zmerne ali hude bolečine, trpljenje, stisko ali trajne poškodbe, mora biti takoj po končanem poskusu usmrčena v skladu s 30. členom tega pravilnika.

(6) Prostoživečo žival je po poskusu dovoljeno izpustiti v naravo, če to dopušča njeno zdravstveno stanje, če ne predstavlja nevarnosti za zdravje ljudi in živali ter okolje in če je to v skladu s presojo osebe iz tretjega odstavka tega člena.

29. člen

(ponovna uporaba)

Žival, ki je že bila uporabljena v enem ali več poskusih, se lahko namesto druge, še neuporabljene živali, ponovno uporabi v novem poskusu ob upoštevanju desetega odstavka 20. člena tega pravilnika le pod naslednjimi pogoji:

a) da je bila dejanska težavnost prejšnjih poskusov blaga ali zmerna;

b) da sta splošno zdravje in optimalno počutje živali v celoti povrnjena;

c) da je nadaljnji poskus razvrščen kot nepovraten, blag ali zmeren in

č) da je v skladu z veterinarskim mnenjem, ki upošteva življenjske izkušnje živali.

30. člen

(metode usmrtitve)

(1) Usmrtitev živali je treba izvesti tako, da povzroči živalim čim manj bolečin, trpljenja in stiske.

(2) Usmrtitev živali mora biti izvedena v objektu, razen v primeru terenske študije. Izvesti jo mora oseba, ki je ustrezno izobražena in usposobljena v skladu s 14. členom tega pravilnika.

(3) Uporabiti se mora metoda usmrtitve, ki ustreza živalski vrsti in starosti ter na način iz Priloge 5, ki je sestavni del tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: Priloga 5).

(4) Oprema za usmrtitev živali mora biti oblikovana, grajena, vzdrževana in uporabljena na način, da se doseže hitro usmrtitev.

(5) Pri uporabi naprave z mehanskim upravljanjem, ki prodre v možgane, je treba to napravo namestiti tako, da projektil prodre v možgane, čemur mora slediti usmrtitev s takojšnjo izkrvavitvijo, razen pri velikih plazilcih, pri katerih mora temu slediti kontuzija možganov. Pri kuncih je dovoljena uporaba penetrirnega klina za uporabo pri kuncih le, če ni na voljo drugega načina usmrtitve in če telesna masa presega 4 kg ter ji sledi takojšnja izkrvavitev živali.

(6) Pri uporabi fizikalnega načina z udarcem po zatilju mora udarcu slediti izkrvavitev, pri dvoživkah in plazilcih pa kontuzija možganov. Pri uporabi fizikalnega načina s spremembo položaja vratnih vretenc (cervikalna dislokacija) mora temu slediti izkrvavitev. Dekapitacija je dovoljena z uporabo posebne naprave v ta namen le pri zarodkih in neonatalnih laboratorijskih glodavcih.

(7) Dovoljena je uporaba samo registriranih splošnih anestetikov pri predhodno sediranih živalih, v prekomernem, vsaj trikratnem odmerku, ki povzroči takojšnjo izgubo zavesti, ki ji sledi smrt.

(8) Inhalacijske anestetike je dovoljeno uporabiti samo z ustreznimi napravami.

(9) Pri izpostavitvi živali ogljikovemu dioksidu mora biti komora, v kateri so živali izpostavljene plinu, načrtovana, izdelana in vzdrževana tako, da živalim ne povzroča poškodb ter omogoča nadzor nad njimi. Po izgubi zavesti je treba koncentracijo plina povečati na najvišjo možno raven, živali pa morajo ostati v komori še vsaj 10 minut. Temu sledi dokončna usmrtitev z uporabo ene od metod za potrditev smrti pri živalih iz Priloge 5.

(10) Pred odstranjevanjem in shranjevanjem živalskih trupel oziroma odvzemom organov ali tkiv za delo na izoliranih organih, tkivih in celičnih kulturah za znanstvenoraziskovalno delo v raziskovalnih organizacijah in izobraževalno delo v visokošolskih zavodih je treba potrditi, da je nastopila smrt živali z eno od metod za potrditev smrti pri živalih iz Priloge 5.

31. člen

(izpustitev živali in premik živali v drugo okolje)

(1) Živali, ki so bile uporabljene v poskusih ali namenjene uporabi v poskusih, vendar ne uporabljene, se vrnejo v rejo ali naravno okolje ali oddajo v posvojitev kot hišne živali pod pogoji:

– da se jim zagotovijo živalski vrsti ustrezni pogoji v skladu s predpisi, ki urejajo zaščito poskusnih, hišnih ali prostoživečih živali;

– da jim to omogoča njihovo zdravstveno stanje;

– da ne predstavljajo nevarnosti za javno zdravje, zdravje živali ali okolje in

– da so bili izvedeni ustrezni ukrepi za zaščito optimalnega počutja teh živali in

– da je to v skladu z mnenjem imenovanega veterinarja.

(2) Organizacije morajo živali pred njihovo vrnitvijo socializirati ali v primeru prostoživečih živali rehabilitirati po vnaprej pripravljenem načrtu vrnitve v domače okolje oziroma programu rehabilitacije, ki obsega načine socializacije ali rehabilitacije, osebe, ki bodo pri tem sodelovale, predviden čas socializacije ali rehabilitacije in način ugotavljanja socializacije ali rehabilitacije živali.

(3) Organizacijam pri odločitvi o vrnitvi živali v domače ali v primeru prostoživečih živali v naravno okolje in izdelavi programa socializacije ali rehabilitacije svetuje Komisija za dobrobit živali.

(4) Živali, ki so bile vrnjene v rejo, lahko uporabijo druge uporabniške organizacije ali izvajalci znanstvenoraziskovalnega ali izobraževalnega dela na izoliranih živalskih organih, tkivih in truplih.

V. ZNANSTVENORAZISKOVALNO ALI IZOBRAŽEVALNO DELO NA IZOLIRANIH ŽIVALSKIH ORGANIH, TKIVIH IN TRUPLIH V TA NAMEN USMRČENIH ŽIVALI

32. člen

(odobritev izvajalca del na živalskih tkivih)

(1) Izvajalec del na živalskih tkivih (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) je lahko fizična ali pravna oseba, ki mora biti odobrena pri OU Uprave.

(2) Na podlagi vloge iz obrazca H iz Priloge 1, ki jo izvajalec posreduje na OU Uprave, opravi uradni veterinar pregled prostorov, opreme in tehničnih pripomočkov glede usmrtitve živali, odstranjevanja ŽSP, evidenc ter dokazil o izobrazbi in usposobljenosti oseb, ki bo žival usmrtila.

(3) V odločbi o odobritvi se navedejo sedež, prostor, v katerem se izvaja usmrtitev živali in delo na živalskih tkivih, in strokovnjak za dobrobit živali, izvajalca pa se vpiše v evidenco odobrenih izvajalcev.

(4) V primeru nastanitve živali v prostorih pri izvajalcu več kot en dan se opravi odobritev organizacije po 18. členu tega pravilnika.

33. člen

(priglasitev dela in izvajanje)

(1) Izvajalec priglasi znanstvenoraziskovalno ali izobraževalno delo na izoliranih živalskih organih, tkivih in truplih v ta namen usmrčenih živali na OU Uprave na obrazcu I iz Priloge 1.

(2) Če je izvajalec odobren kot vzrejna ali uporabniška organizacija, sodeluje s Komisijo za dobrobit živali glede dobrobiti živali, nabave, oskrbe in uporabe živali. Če izvajalec ni odobren kot vzrejna ali uporabniška organizacija, sodeluje s Komisijo za dobrobit živali tiste vzrejne ali uporabniške organizacije, od katere nabavlja živali.

(3) Za delo na tkivih se uporabijo odvečne laboratorijske živali, ki niso primerne za uporabo v poskusih, razen če obstaja znanstvena utemeljitev, da njihova uporaba ni možna.

(4) Imenovani veterinar oziroma strokovnjak za dobrobit živali ob oddaji živali ali izoliranih živalskih tkiv, organov in trupel v drugo organizacijo izda izvajalcu spremni dokument na obrazcu A iz Priloge 1, iz katerega mora biti razvidno, da je oddaja v skladu s programom izmenjave živalskih tkiv ali organov oziroma uporabe odvečnih laboratorijskih živali, ali vpiše v evidenco o oddaji živali, če so živali namenjene znotraj organizacije.

VI. EVIDENCE IN POROČILA

34. člen

(evidence)

(1) Vzrejne, dobaviteljske in uporabniške organizacije iz 9. člena tega pravilnika ter izvajalec iz 32. člena tega pravilnika morajo voditi evidence na obrazcih iz Priloge 6, ki je sestavni del tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: Priloga 6), in se vodijo v pisni ali elektronski obliki ter so pod nadzorom strokovnjaka za dobrobit živali.

(2) Vzrejne organizacije morajo voditi evidence o vzreji ali reji živali, oskrbi živali in čiščenju prostorov in opreme, relativni vlagi in temperaturi prostorov, nabavi živali, poginu živali, oddaji živali, primerih bolezni in uporabljenem zdravljenju, rezultatih preiskav živali, usmrtitvah živali, shranjevanju in oddaji živalskih trupel.

(3) Dobaviteljske organizacije morajo voditi evidence o nabavi živali, poginu živali, oddaji živali, usmrtitvah živali, shranjevanju živalskih trupel, oddaji živalskih trupel. Če imajo živali nastanjene več kot en dan, morajo voditi tudi evidence o oskrbi živali in čiščenju prostorov in opreme, o relativni vlagi in temperaturi prostorov.

(4) Uporabniške organizacije morajo voditi evidence o oskrbi živali in čiščenju prostorov in opreme, o relativni vlagi in temperaturi prostorov, nabavi živali, poginu živali, usmrtitvah živali, shranjevanju in oddaji živalskih trupel ter izvajanju poskusov. Če je uporabniška organizacija hkrati tudi vzrejna, mora voditi tudi ostale evidence, ki jih vodi vzrejna organizacija.

(5) Izvajalec mora voditi evidence o nabavi živali, usmrtitvah živali, shranjevanju in oddaji živalskih trupel, če so živali nastanjene več kot en dan, pa tudi evidence o oskrbi živali, čiščenju prostorov in opreme, o relativni vlagi in temperaturi prostorov ter poginu živali.

(6) Organizacije in izvajalci morajo evidence iz tega člena hraniti najmanj pet let in morajo biti na vpogled uradnemu veterinarju na njegovo zahtevo.

35. člen

(poročanje)

(1) Strokovnjak za dobrobit živali mora pripraviti letno poročilo o uporabi živali v poskusih, vključno s podatki o težavnostni stopnji poskusov na obrazcu za poročanje in v skladu z navodili za poročanje, ki so določeni v Prilogi II Izvedbenega sklepa Komisije z dne 14. novembra 2012 o določitvi enotnih obrazcev za predložitev informacij v skladu z Direktivo 2010/63/EU (EU L št. 320 z dne 17. 11. 2012, str. 33; v nadaljnjem besedilu: Izvedbeni sklep Komisije) in ga do konca februarja za preteklo leto posredovati v pisni ali elektronski obliki na GU Uprave.

(2) Strokovnjak za dobrobit živali mora pripraviti letno poročilo o usmrtitvah živali na obrazcu J iz Priloge 1 in ga do konca februarja za preteklo leto posredovati v pisni ali elektronski obliki na GU Uprave.

(3) Vodja poskusa oziroma projekta mora po zaključku projekta pripraviti poročilo o izvedenih poskusih znotraj projekta na obrazcu G iz Priloge 1, ki mora biti na vpogled uradnemu veterinarju na njegovo zahtevo.

36. člen

(poročanje Komisiji)

(1) GU Uprave poroča Komisiji o izvajanju določb Direktive 2010/63/EU na obrazcu iz Priloge I Izvedbenega sklepa Komisije vsakih 5 let.

(2) GU Uprave letno zbira podatke o uporabi živali v poskusih, vključno s podatki o dejanski težavnosti poskusov na obrazcu iz Priloge II Izvedbenega sklepa Komisije ter poroča Komisiji vsako leto.

VII. NADZORSTVO

37. člen

(inšpekcijski pregledi)

(1) Organizacije so pod rednim nadzorom OU Uprave.

(2) Pogostost inšpekcijskih pregledov se prilagodi na podlagi analize tveganja ob upoštevanju vrste in števila nastanjenih in uporabljenih živali, vodenja evidenc, števila in vrste projektov, ki jih izvaja uporabniška organizacija, ter informacij, ki bi lahko kazale na neskladnost.

(3) Vsako leto se opravi inšpekcijski pregled vsaj pri eni tretjini organizacij, v skladu z analizo tveganja iz prejšnjega odstavka, razen v organizacijah s primati, pri katerih se opravi vsaj enkrat na leto.

(4) Vsaj polovica inšpekcijskih pregledov se opravi brez predhodnega obvestila.

(5) Dokumentacija o vseh inšpekcijskih pregledih se hrani vsaj pet let.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

38. člen

(prehodne določbe)

(1) Obstoječe odobrene organizacije pošljejo na OU Uprave vlogo za odobritev organizacije na obrazcu B iz Priloge 1 v dveh mesecih od uveljavitve tega pravilnika.

(2) Obstoječi odobreni izvajalci pošljejo na OU Uprave vlogo na obrazcu H iz Priloge 1 v dveh mesecih od uveljavitve tega pravilnika.

(3) Postopki za odobritev vzrejnih, dobaviteljskih in uporabniških organizacij, začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika, se končajo po določbah tega pravilnika.

(4) Postopki za izdajo dovoljenja za izvajanje poskusa ali serije poskusov na živalih, začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika, se končajo po določbah tega pravilnika.

(5) Obstoječe uporabniške organizacije, ki izvajajo predpisane poskuse na živalih, poskuse, ki jih je odredilo sodišče ali pristojni inšpektor na podlagi pravnega akta, in poskuse pri izvajanju vakcinacij in diagnostičnih preiskav, morajo vložiti vlogo za pridobitev dovoljenja za izvajanje poskusa v dveh mesecih od uveljavitve tega pravilnika.

(6) Tabele iz Priloge 2 se začnejo uporabljati 1. januarja 2017.

(7) Priloga 8, ki je sestavni del tega pravilnika, se preneha uporabljati 31. decembra 2016.

(8) Prvi odstavek 35. člena tega pravilnika se začne uporabljati 1. januarja 2014.

(9) Za osebe, ki izpolnjujejo pogoje glede izobrazbe in usposobljenosti po Pravilniku o pogojih za izvajanje poskusov na živalih (Uradni list RS, št. 88/06 in 81/09) in najmanj tri leta pred uveljavitvijo tega pravilnika delajo s poskusnimi živalmi, kar dokažejo z dokumentacijo o izvajanju poskusov na živalih, se šteje, da izpolnjujejo pogoje iz prve in druge alineje prvega odstavka 14. člena tega pravilnika.

39. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o pogojih za izvajanje poskusov na živalih (Uradni list RS, št. 88/06 in 81/09) in Pravilnik o načinih usmrtitve poskusnih živali (Uradni list RS, št. 140/06).

40. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-271/2012
Ljubljana, dne 23. aprila 2013
EVA 2012-2330-0037

mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

Soglašam!

dr. Jernej Pikalo l.r.
Minister
za izobraževanje, znanost in šport

Priloga 1: Obrazci

Obrazec A: Spremni dokument za poskusne živali oziroma izolirana živalska tkiva, organe in trupla v ta namen usmrčenih živali

Številka dokumenta:

Podatki o živali oziroma živalskih tkivih, organih in truplih (ustrezno obkrožiti):

Vrsta živali, število, identifikacijska oznaka, če obstaja:

Izvor (ime, naslov in številka odobritve):

Pošiljatelj (ime, naslov in številka odobritve):

Prejemnik (ime, naslov in številka odobritve):

Datum in čas pošiljanja:

Pakiranje:

Prevozno sredstvo:

Namen pošiljanja:

Zdravje živali (datum pregleda, bolezni, na katere so bile živali pregledane, in rezultat pregleda):

Oddaja živali je v skladu s programom izmenjave živalskih tkiv ali organov in uporabe odvečnih laboratorijskih živali - ustrezno obkrožiti: da oziroma ne

Datum: Osebno ime in podpis imenovanega veterinarja:

Obrazec B: Vloga za odobritev organizacije

Organizacija (naziv in naslov)	
Vrsta organizacije (ustrezno obkrožiti in pripisati vrsto živali)	• vzrejna • uporabniška • dobaviteljska
Objekt in lokacija (tloris prostorov, velikost in imena prostorov, poti čiste in umazane opreme, ipd.)	
Oprema in tehnični pripomočki za nastanitev živali (velikost kletk, ograd, akvarijev ipd.)	
Oseba, ki je odgovorna za zagotavljanje skladnosti s predpisi (osebno ime)	
Oskrbovalec živali in oseba, ki žival usmrti (osebno ime)	
Strokovnjak za dobrobit živali in njegov namestnik (osebni imeni)	
Imenovani veterinar (osebno ime), pisni dogovor o delu z veterinarsko organizacijo	
Sestava Komisije za dobrobit živali (osebna imena)	
Kontrola zdravja živali	
Odstranjevanje ŽSP (pisni dogovor z izvajalcem javne službe za odvoz ŽSP, če se začasno skladiščijo v zamrzovalni skrinji)	
Načrt za povečanje deleža živali, ki so potomci primatov, vzrejenih v ujetništvu (samo vzrejne	

organizacije za vzrejo primatov)	
Naprava in oprema za usmrtitev živali	

Priloge:
- Tloris (imena prostorov)
- Dokazila o izobrazbi in usposobljenosti oseb
- Pisni dogovor (pogodba) o delu imenovanega veterinarja
- Pisni dogovor (pogodba) o zagotavljanju zdravja živali
- Pisni dogovor (pogodba) o odstranjevanju ŽSP

Kraj in datum: Podpis pravne ali fizične osebe:

Obrazec C: Vloga o spremembi odobritve organizacije

Organizacija (naziv in naslov)	
Vrsta odobritve (številka in datum izdaje odločbe)	
Sprememba odobritve: (priložiti ustrezno dokumentacijo, če je sprememba odobritve povezana s podatki, za katere je potrebno priložiti pisno dokazilo pri odobritvi organizacije)	

Kraj in datum: Podpis pravne ali fizične osebe:

Obrazec Č: Vloga za izdajo dovoljenja za poskus znotraj projekta

1. Naziv in naslov uporabniške organizacije, številka odločbe o odobritvi in datum izdaje
1.1 Naziv in naslov vlagatelja (v primeru, da vlagatelj ni iz uporabniške organizacije)

2. Naslov raziskovalnega projekta
2.1 Namen in cilji projekta (ustrezno podčrtati)
   a) temeljna raziskava
   b) translacijska ali uporabna raziskava s katerim koli od naslednjih ciljev:
      - odvračanje, preprečevanje, diagnosticiranje ali zdravljenje bolezni, slabega zdravstvenega stanja, drugih bolezenskih sprememb ali njihovih učinkov pri človeku, živalih ali rastlinah
      - ocena, odkrivanje, uravnavanje ali spreminjanje fizioloških stanj pri človeku, živalih ali rastlinah
      - dobrobit živali in izboljšanje proizvodnih pogojev za živali iz vzreje za kmetijske namene;
   c) razvoj, izdelava ali preskušanje kakovosti, učinkovitosti in varnosti zdravil, živil in krme ter drugih snovi ali izdelkov za doseganje cilja iz prejšnje točke;
   č) zaščita naravnega okolja zaradi varovanja zdravja ali dobrobiti ljudi ali živali;
   d) raziskave, usmerjene v ohranjanje živalskih vrst;
   e) visokošolsko izobraževanje ali usposabljanje za pridobitev, ohranjanje ali izboljšanje strokovnega poklicnega znanja;
   f) sodnomedicinske raziskave.

2.2 Opis načrtovanega projekta z znanstvenega vidika
2.3 Šifra odobrene raziskave in trajanje, če je projekt že znanstveno ocenjen

3. Predvideno trajanje projekta (od in do)

4. Udeleženci v poskusu

Ime in priimek	Zadolžitev v poskusu	Izobrazba	Usposobljenost in delovne izkušnje na ustreznem področju	Številka potrdila o usposabljanju

5. Podatki o živalih

Vrsta živali	Predvideno število	Razvojna stopnja, posebne oblike (transgene živali, določene pasme, starosti)	Izvor živali – dobavitelj

6. Zakaj je izbrana predlagana živalska vrsta? Utemeljiti uporabo živali in primernost izbrane vrste z viri iz literature. Uporabo živali, ki niso vzrejene kot laboratorijske živali, je treba znanstveno utemeljiti.

7. Če je za nakup, nastanitev ali uporabo živali potrebno še kakšno drugo predpisano dovoljenje (npr. zaščita prostoživečih živali, uvoz živali), navesti številko in datum izdaje dovoljenja ter pristojni upravni organ, ki je dovoljenje izdal

8. Mesto izvajanja poskusa (če bo izven objekta uporabniške organizacije, je treba znanstveno utemeljiti)

9. Podatki o poskusih na živalih (navesti za vsak poskus oziroma ločeno pri seriji poskusov)

9.1 Opis in potek poskusa ter opis in utemeljitev uporabljene tehnike ali postopka (navesti vire iz literature)

9.2 Pričakovani vpliv na živali in kako dolgo bodo živali izpostavljene posameznemu poskusu

9.3 Kako bo pri živalih poskrbljeno za lajšanje bolečin, trpljenja, stiske in poškodb? Navesti metode odpravljanja bolečine in nelagodja pri živalih, uporabo anestetikov in analgetikov (vrsta in odmerek ter način aplikacije).

9.4 Uporaba humanih končnih točk za vsak poskus

9.5 Usoda živali po končanem poskusu

9.5.1 Način usmrtitve, če se bodo živali usmrtile

9.5.2 Predviden čas okrevanja, če se bodo živali ohranile pri življenju, in načrt vrnitve živali v domače okolje oziroma načrt rehabilitacije

9.6 Težavnostna stopnja posameznega poskusa

9.7 Uporaba načela 3R

9.7.1 Ali za dosego izbranega cilja obstajajo metode, ki ne zahtevajo uporabe poskusnih živali, in če obstajajo take metode, zakaj se ne uporabljajo?

9.7.2 Če je kateri izmed poskusov ponovitev predhodnega poskusa, utemeljitev

9.7.3 Ali so predlagane živali namenjene za enkratno uporabo živali v poskusu?

9.7.4 Ali je bila katera od predlaganih živali že uporabljena v predhodnih poskusih? Če je bila, utemeljiti razloge za njeno ponovno uporabo in priložiti mnenje imenovanega veterinarja.

9.7.5 Če naj bi se v predlaganem poskusu uporabil tudi živčno mišični blokator, to znanstveno utemeljiti in podrobno opisati režim dajanja anestetika ali analgetika

9.7.6 Načrt opazovanja živali za ugotavljanje, spremljanje in zmanjšanje bolečin, trpljenja, stiske

9.7.7 Statistični načrt za zmanjšanje števila živali

9.7.8 Če predstavlja poskus kakršnokoli tveganje za zdravje osebja, drugih živali ali okolja, navesti načrt za zmanjšanje tega tveganja

9.7.9 Izjava vodje poskusa oziroma projekta o ustreznosti pogojev nastanitve, reje in oskrbe živali

9.7.10 Glede na poskus in živalsko vrsto opisati opremo in naprave za izvedbo poskusa

Datum:

Podpis vodje poskusa oziroma projekta:
Podpis odgovorne osebe uporabniške organizacije:

Obvezne priloge:
- obrazložitev strokovnjaka za dobrobit živali;
- netehnični povzetek projekta na obrazcu D.

Ostale priloge, če so potrebne:
- znanstvena utemeljitev, če se v poskusu ne bodo uporabljale laboratorijske živali;
- znanstvena utemeljitev, če se bo poskus izvajal izven objekta uporabniške organizacij;
- znanstvena utemeljitev, če se bodo poskusnim živalim dajala zdravila, ki jim bodo preprečevala ali omejevala prikazovanje bolečine;
- mnenje veterinarja, če se žival ponovno uporabi v poskusih;
- načrt vrnitve živali v domače okolje pri laboratorijskih živalih, če se živali ohranijo pri življenju oziroma pri prostoživečih živalih program rehabilitacije;
- pisni dogovor med vlagateljem in uporabniško organizacijo o izvajanju poskusa.

Obrazec D: Netehnični povzetek projekta

1. Naslov projekta
2. Cilji projekta (vključiti predvideno škodo, ki jo bodo utrpele živali v poskusu, in korist, ki jo bo imel poskus za človeka, živali oziroma okolje)
3. Predvideno število in vrsta uporabljenih živali
4. Utemeljiti upoštevanje načela 3R

4.1 Zakaj ni mogoče izvesti poskusa z uporabo metod, ki ne zahtevajo uporabe živali?
4.2 Utemeljiti zmanjšano uporabo živali
4.3 Kako bodo izboljšani pogoji reje, oskrbe, nastanitve živali in izvajanje poskusov na živalih?
5. Rezultati retrospektivne ocene (vpiše etična komisija)

Datum: Podpis vodje poskusa oziroma projekta:

Obrazec E: Vloga za nepovratne, blage ali zmerne poskuse, ki so predpisani ali poskuse za proizvodnjo protiteles ali diagnostiko po uveljavljenih metodah in v katerih se ne uporabljajo primati

1. Naziv in naslov uporabniške organizacije, številka odločbe o odobritvi in datum izdaje
1.2 Naziv in naslov vlagatelja (v primeru, da vlagatelj ni iz uporabniške organizacije)

2. Naslov projekta
2.2 Namen in cilji projekta in uveljavljena metoda
   a) izpolnitev predpisanih poskusov
   b) proizvodnja protiteles
   c) diagnostika

3. Predvideno trajanje projekta (od in do)

4. Udeleženci v poskusu

Ime in priimek	Zadolžitev v poskusu	Izobrazba	Usposobljenost In delovne izkušnje s poskusnimi živalmi	Številka potrdila o usposabljanju

5. Podatki o živalih

Vrsta živali	Predvideno število	Razvojna stopnja, posebne oblike (transgene živali, določene pasme, starosti)	Izvor živali – dobavitelj

6. Zakaj je izbrana predlagana živalska vrsta? Utemeljiti uporabo živali in primernost izbrane vrste z viri iz literature. Uporabo živali, ki niso vzrejene kot laboratorijske živali, je treba znanstveno utemeljiti.

7. Če je za nakup, nastanitev ali uporabo živali potrebno še kakšno drugo predpisano dovoljenje (npr. zaščita prostoživečih živali, uvoz živali), navesti številko in datum izdaje dovoljenja ter pristojni upravni organ, ki je dovoljenje izdal

8. Mesto izvajanja poskusa (če bo izven objekta uporabniške organizacije je treba znanstveno utemeljiti)

9. Podatki o poskusih na živalih (navesti za vsak poskus oziroma ločeno pri seriji poskusov)

9.1 Opis in potek poskusa ter opis in utemeljitev uporabljene tehnike ali postopka (navesti vire iz literature)

9.2 Pričakovani vpliv na živali in kako dolgo bodo živali izpostavljene posameznemu poskusu

9.3 Kako bo pri živalih poskrbljeno za lajšanje bolečin, trpljenja, stiske in poškodb? Navesti metode odpravljanja bolečine in nelagodja pri živalih, uporabo anestetikov in analgetikov (vrsta in odmerek ter način aplikacije)

9.4 Uporaba humanih končnih točk za vsak poskus

9.5 Usoda živali po končanem poskusu

9.5.1 Način usmrtitve, če se bodo živali usmrtile

9.5.2 Predviden čas okrevanja, če se bodo živali ohranile pri življenju, in načrt vrnitve živali v domače okolje oziroma načrt rehabilitacije

9.6 Težavnostna stopnja posameznega poskusa

9.7 Uporaba načela 3R

9.7.1 Ali za dosego izbranega cilja obstajajo metode, ki ne zahtevajo uporabe poskusnih živali, in če obstajajo take metode, zakaj se ne uporabljajo?

9.7.2 Če je kateri izmed poskusov ponovitev predhodnega poskusa, utemeljitev

9.7.3 Ali so predlagane živali namenjene za enkratno uporabo živali v poskusu?

9.7.4 Ali je bila katera od predlaganih živali že uporabljena v predhodnih poskusih? Če je bila, utemeljiti razloge za njeno ponovno uporabo in priložiti mnenje imenovanega veterinarja

9.7.5 Če naj bi se v predlaganem poskusu uporabil tudi živčno mišični blokator, to znanstveno utemeljiti in podrobno opisati režim dajanja anestetika ali analgetika

9.7.6 Načrt opazovanja živali za ugotavljanje, spremljanje in zmanjšanje bolečin, trpljenja, stiske

9.7.7 Če predstavlja poskus kakršnokoli tveganje za zdravje osebja, drugih živali ali okolja, navesti načrt za zmanjšanje tega tveganja

9.7.8 Izjava vodje poskusa oziroma projekta o ustreznosti pogojev nastanitve, reje in oskrbe živali

9.7.9 Glede na poskus in živalsko vrsto opisati opremo in naprave za izvedbo poskusa

Datum: Podpis vodje poskusa oziroma projekta:

Obrazec F: Vloga o spremembi, podaljšanju ali obnovitvi dovoljenja za izvajanje poskusa na živalih

1. Naziv in naslov uporabniške organizacije, številka odločbe o odobritvi in datum izdaje
1.2 Naziv in naslov vlagatelja (v primeru, da vlagatelj ni iz uporabniške organizacije)
2. Naslov projekta
3. Številka in datum izdanega dovoljenja in trajanje
4. Razlog za spremembo, podaljšanje ali obnovitev dovoljenja (ustrezno podčrtati) in utemeljitev

Priloga:
- poročilo o izvedenih poskusih na obrazcu G.

Datum: Podpis vodje poskusa oziroma projekta:

Obrazec G: Poročilo o izvedenem poskusu

Uporabniška organizacija (naziv, naslov):			
Vodja projekta:			
Številka dovoljenja:			
Naslov projekta:			
Trajanje dovoljenja:	od:	do:	
Udeleženci v projektu			
Uporaba anestezije oziroma analgezije (substanca, doza, režim dajanja):			
Način usmrtitve živali:			
Vrsta in skupno število uporabljenih živali v celotnem projektu	vrsta	linija/pasma	porabljeno število
Število poginjenih živali:			
Število živali, ki se je po uporabi ohranilo pri življenju ali uporabilo za drug projekt:			
Število živali, ki zaradi ponesrečenosti postopka ali neustreznega rezultata, niso bile vključene v rezultate:			
Retrospektivna ocena:	da		ne

Datum: Podpis vodje projekta:

Obrazec H: Vloga za odobritev izvajalca del na živalskih tkivih

Izvajalec (naziv in naslov)	
Opis prostora za usmrtitev in delo na tkivih	
Strokovnjak za dobrobit živali in njegov namestnik (osebni imeni)	
Oseba, ki bo žival usmrtila (osebno ime)	

Opis načina usmrtitve živali in oprema v ta namen	
Odstranjevanje ŽSP (pisni dogovor z izvajalcem javne službe za odvoz ŽSP, če se začasno skladiščijo v zamrzovalni skrinji)	

Priloge:
- tloris prostorov
- dokazila o izobrazbi in usposobljenosti oseb
- pisni dogovor (pogodba) o odstranjevanju ŽSP

Datum: Podpis pravne ali fizične osebe:

Obrazec I: Vloga za priglasitev znanstvenoraziskovalnega ali izobraževalnega dela na izoliranih organih, tkivih in truplih v ta namen usmrčenih živalih

Naziv in naslov izvajalca	
Naziv in naslov vlagatelja (v primeru, da vlagatelj ni odobren izvajalec)	
Številka odločbe o odobritvi in datum izdaje	
Namen uporabe (ustrezno obkrožite)	• znanstvenoraziskovalno delo • izobraževalno delo
Številka in naslov projekta, če obstaja ali študijskega programa in trajanje	
Izvor, vrsta in predvideno število živali	
Kdo bo opravljal prevoz živali in s kakšnim prevoznim sredstvom, če bo potreben	
Oseba, ki bo žival usmrtila	
Način usmrtitve	
Odstranjevanje ŽSP	

Datum: Podpis vlagatelja:

Priloge:
- dokazila o izobrazbi in usposobljenosti oseb
- znanstvena utemeljitev, zakaj se ne bodo uporabljali odvečni laboratorijski glodavci
- pisni dogovor med vlagateljem in izvajalcem o uporabi prostora in opreme

---

Obrazec J: Letno poročilo o usmrtitvah živali (za leto: ……..)

Organizacija (naziv, naslov):
Tabela 1: Število in vrsta ali skupine usmrčenih živali glede na njihov izvor

Vrste ali skupine živali	Živali izvirajo znotraj države	Živali izvirajo iz držav EU	Živali izvirajo iz drugih držav (in ne EU)	Skupno število
Miši (*Mus musculus*)				
Podgane (*Rattus norvegicus*)				
Morski prašički (*Cavia porcellus)*				

Drugi glodavci (drugi *Rodentia*)				
Kunci (*Oryctolagus cuniculus*)				
Druge živalske vrste (navedite)				
Skupaj				

Tabela 2: Število in vrsta ali skupine usmrčenih živali glede na namen usmrtitve

Vrste ali skupine živali	Projekt	Znanstveno raziskovalno delo	Izobraževanje	Odvečne živali	Senilne živali iz razploda	Drugo	Skupno število
Miši (*Mus musculus*)							
Podgane (*Rattus norvegicus*)							
Morski prašički (*Cavia porcellus*)							
Drugi glodavci (drugi *Rodentia*)							
Kunci (*Oryctolagus cuniculus*)							
Druge živalske vrste (navedite)							
Skupaj							

Datum: Podpis:

Priloga 2: Minimalni standardi nastanitve in oskrbe živali

Izrazi, uporabljeni v tej prilogi, imajo naslednji pomen:
- nastanitveni prostori so prostori, v katerih so živali nastanjene v času vzreje, reje in poskusov;
- ograda je ograjen prostor, v katerem so živali zaprte in je lahko kletka, staja, obora, terarij, akvarij, bazen;
- prostor za izpust živali je prostor, ograjen s stenami, palicami ali mrežo, ki je pogosto izven zgradbe.

A. Splošni pogoji

1.1 Objekti
- morajo biti zgrajeni tako, da zagotavljajo nastanjenim vrstam živali okolje, ki upošteva njihove fiziološke in etološke potrebe;
- morajo biti načrtovani in upravljani tako, da preprečujejo dostop nepooblaščenih oseb ter vstop drugim živalim ali uhajanje nastanjenih živali;
- pred vhodom v objekt mora biti nameščena opozorilna tabla z napisom »vstop nepooblaščenim osebam prepovedan«;
- organizacije morajo imeti vpeljan program rednega vzdrževanja objekta in opreme.

1.2 Nastanitveni prostori
- zagotovljeno mora biti redno in učinkovito mehanično čiščenje prostorov in opreme;
- organizacija mora imeti program čiščenja in navodila za čiščenje prostorov in opreme;
- o opravljenem čiščenju prostorov in opreme se mora voditi evidenco;
- tla in stene morajo biti iz trdnega materiala, ki ni škodljiv za zdravje živali in ne povzroča poškodb;
- tla in stene morajo imeti gladko, neprepustno in pralno površino;
- tla morajo biti nedrseča, odtoki morajo biti pokriti in zaščiteni;
- na vrata se lahko namesti opazovalno okence;
- okna in vrata morajo biti izdelana ali zaščitena tako, da je preprečen dostop neželenih živali;
- v prostoru za izpust morajo biti oprema in instalacije (vodovodne, električne, odtočne, klimatske) zaščitene, da jih živali ne poškodujejo;
- v prostor za izpust živali mora biti onemogočen dostop nepooblaščenih oseb in drugih živali.
- nezdružljive živalske vrste in živali, ki potrebujejo različne okoljske pogoje, morajo biti ločeno nastanjene;
- v primeru nastanitve živali plenilec in plen morajo biti nastanjeni ločeno v prostoru, tako da se ne vidijo, vohajo ali slišijo.

1.3 Laboratoriji in drugi prostori
- v vzrejni in dobaviteljski organizaciji mora imeti objekt prostor za pripravo in odpremo živali;
- objekt mora biti opremljen z laboratorijsko opremo za izvajanje enostavnih diagnostičnih testov, opravljanje sekcij in zbiranje vzorcev za nadaljnjo pošiljanje;
- objekt mora imeti prostor za ločeno nastanitev novo nabavljenih živali, bolnih ali poškodovanih živali;
- v uporabniški organizaciji mora imeti objekt prostor za izvajanje poskusov in v primeru izvajanja kirurških posegov tudi v ta namen opremljen ločen prostor za izvajanje kirurških posegov v aseptičnih pogojih in prostor za pooperativno okrevanje živali.

1.4 Pomožni prostori
- prostor za skladiščenje krme mora biti hladen, suh, zavarovan pred škodljivci in insekti;
- prostor za skladiščenje stelje mora biti suh, zavarovan pred škodljivci in insekti;

- zagotovljen mora biti skladiščni prostor za čiste kletke, instrumente in drugo opremo;
- pomivalnica mora biti dovolj velika za namestitev naprav za razkuževanje, čiščenje in prezračevanje; zagotovljen mora biti ločen pretok čiste in umazane opreme; stene in tla morajo biti pralne;
- zagotovljeno mora biti higiensko skladiščenje in varno odstranjevanje trupel in živalskih odpadkov;
- pri toksičnih ali radioaktivnih odpadkih so potrebni posebni varnostni ukrepi v skladu s predpisi o varstvu okolja.

2. Nadzor okolja v nastanitvenih prostorih

2.1 Prezračevanje
- prezračevanje mora zagotavljati dovolj svežega zraka in nizko raven vonjev, zdravju škodljivih plinov in prahu, ki ne škodujejo nastanjenim živalim;
- preprečen mora biti ponoven obtok neočiščenega zraka;
- prezračevalni sistem ne sme povzročati prepiha.

2.2 Temperatura
- v nastanitvenih prostorih mora biti glede na živalsko vrsto zagotovljena optimalna temperatura, ki mora biti pri novorojenih, mladih živalih, neodlakanih živalih in živalih po operaciji višja od zgornje optimalne temperature;
- temperatura mora biti regulirana, skladno z spremembami termoregulacije živali, ki je lahko posledica posebnih fizioloških stanj ali učinkov poskusov;
- temperatura mora biti nadzorovana vsaj enkrat dnevno; o dnevnem preverjanju temperature se mora voditi evidenca s podatki o dnevu, času odčitane vrednosti, vrednosti meritve in podpisu osebe, ki odčita vrednost;
- živalim se v izpustih s klimatskimi pogoji, ki jim lahko povzroči stres, prepreči gibanje na prostem.

2.3 Vlažnost
- stopnja relativne vlažnosti v nastanitvenih prostorih mora biti primerna posamezni živalski vrsti;
- vlažnost mora biti nadzorovana vsaj enkrat dnevno; o dnevnem preverjanju vlage se vodi evidenca s podatki o dnevu, času odčitane vrednosti, vrednosti meritve in podpisu osebe, ki odčita vrednost.

2.4 Osvetlitev
- kadar naravna svetloba ne zagotavlja ustreznega ciklusa osvetlitve in zatemnitve, je treba zagotoviti nadzorovano osvetlitev;
- umetna osvetlitev mora ustrezati potrebam pri izvajanju postopkov reje živali in njihovemu pregledovanju;
- menjavanje obdobij osvetlitve in zatemnitve ter jakosti osvetlitve, mora ustrezati živalski vrsti;
- pri albino živalih je treba upoštevati njihovo občutljivost na svetlobo;
- v kletkah morajo biti zasenčeni prostori, kamor se živali lahko umaknejo.

2.5 Hrup
- stopnja hrupa, vključno z ultrazvokom, ne sme negativno vplivati na dobrobit živali;
- objekt se opremi z alarmnimi sistemi, ki oddajajo zvoke zunaj občutljivosti slišnega obsega živali, če to ni v nasprotju z njihovo slišnostjo za ljudi;
- prostori z živalmi se po potrebi izolirajo pred viri hrupa in opremijo z absorbcijskimi materiali.

2.6 Alarmni sistemi

- objekt, v katerem so nastanjene živali, mora biti varovan in zaščiten z napravami za odkrivanje požara in vdora nepooblaščenih oseb;
- sistemi za ogrevanje in prezračevanje morajo biti opremljeni z napravami za spremljanje delovanja in alarmnimi napravami;
- objekt, v katerem se izvaja nadzor in varstvo okolja z električno ali mehansko opremo morajo imeti na razpolago generator električnega toka;
- na vidnih mestih morajo biti nameščena navodila za ravnanje v sili;
- objekti z akvariji za ribe morajo biti opremljeni z alarmi ob prekinitvi dotoka vode;
- delovanje alarmnih sistemov ne sme vznemirjati živali.

3. Oskrba živali

3.1 Zdravje živali

- v organizacijah mora biti vzpostavljen program za zagotavljanje zdravstvenega statusa živali, ki varuje dobrobit živali in izpolnjuje zahteve za izvajanje poskusov;
- strategija iz prejšnje alineje, mora vključevati redno spremljanje zdravstvenega stanja živali, imeti uveden program mikrobiološkega nadzora in načrt za obdelavo analiz zdravstvenih podatkov, imeti vnaprej določene zdravstvene parametre za novo nabavljene živali in postopke za uvajanje novih živali;
- živali mora vsaj enkrat na dan pregledati v ta namen imenovana oseba;
- za vse bolne ali poškodovane živali se morajo sprejeti ustrezni ukrepi v skladu s predpisi o zaščiti živali;
- osebje, ki je v stiku z živalmi, mora izpolnjevati minimalne higienske in zdravstvene pogoje, da ne predstavljajo nevarnosti za živali.

3.2 Prostoživeče živali in njihov ulov

- ulov prostoživečih živali morajo opravljati le izkušene osebe, ki poznajo navade in naravno okolje živali, v skladu s predpisi o lovu;
- anestetik oziroma sredstvo za omamljanje mora izdati veterinar ter določiti njegov odmerek; vbrizgavanje s strelnim orožjem mora opraviti oseba, ki ima ustrezno orožno listino v skladu s predpisi, ki urejajo orožje;
- poškodovani živali je treba nemudoma nuditi veterinarsko pomoč; če bi ohranitev življenja poškodovani živali povzročala trpljenje in bolečine, mora biti taka žival usmrčena po humani metodi;
- za izvajanje premikov živali za namene pregledov ali zdravljenja, morajo biti na kraju ulova na voljo prevozni kontejnerji in prevozna sredstva, ki so prilagojeni zadevni živalski vrsti;
- po ulovu živali se morajo živali prilagajati na novo okolje in biti v karanteni, na koncu poskusov pa je potrebno pripraviti program rehabilitacije za njihovo izpustitev v naravo.

3.3 Priprava živali za odpremo in pogoji med prevozom

- pri živalih, ki so pripravljene za poskuse, pri mladih ali starih živalih, živalih v zdravstveni negi ali živalih s kliničnimi genotipičnimi okvarami, je potrebna dodatna oskrba za zaščito dobrobiti živali;
- zabojniki morajo biti oblikovani in izdelani tako, da se živali ne morejo poškodovati, da ne puščajo, da preprečuje pobeg živali in poškodovanje oseb;
- v zabojnikih mora biti zadostna plast stelje;
- če je potrebno, morajo biti zabojniki grajeni tako, da preprečujejo ali omejujejo vstop mikroorganizmov;
- zabojniki morajo omogočati vizualno opazovanje živali brez ogrožanja mikrobiološkega statusa živali.

3.4 Ravnanje z živalmi ob prispetju na namembni kraj

- ob prihodu v objekt morajo biti živali nemudoma sprejete, premeščene iz transportnih zabojnikov v čiste kletke ali druge nastanitvene prostore, pregledane, nakrmljene in napojene;
- bolne ali poškodovane živali treba nastaniti ločeno in pod nadzorom; nemudoma morajo prejeti veterinarsko pomoč; neozdravljive živali treba nemudoma usmrtiti z živalski vrsti ustrezno metodo;
- transportne zabojnike je treba neškodljivo uničiti, če ustrezna dekontaminacija ni izvedljiva.

3.5 Karantena, izolacija in prilagoditev na novo okolje

- živali, ki so na novo prispele ali bile premeščene zaradi uporabe v poskusih, se morajo predhodno prilagajati na novo okolje; čas prilagajanja določi strokovnjak za dobrobit živali;
- ulovljene prostoživeče živali morajo biti v karanteni; čas karantene določi imenovani veterinar;
- sumljive živali in živali s kliničnimi znaki bolezni morajo biti izolirane; o nadaljnjih ukrepih odloči imenovani veterinar.

3.6 Nastanitev in obogatitev okolja

- živali morajo biti nastanjene v stabilnih skupinah združljivih živali, razen tistih, ki so po naravi samotarske;
- če je bila iz znanstvenih razlogov, dobrobiti ali zdravja živali dovoljena posamična nastanitev živali, mora biti obdobje posamične nastanitve kar najbolj omejeno, živali pa omogočen vizualni, slušni, vohalni oziroma taktilni stik z drugimi živalmi;
- uvajanje in ponovno skupinsko nastanitev treba pazljivo spremljati;
- vse živali morajo imeti na razpolago dovolj razgibanega prostora, v katerem izražajo v širokem obsegu svoje vedenjske vzorce;
- živali morajo imeti možnost obvladovanja in izbire prostora, za omejevanje s stresom pogojenega obnašanja;
- živalim je treba obogatiti okolje, ki jim omogoča fizično aktivnost, iskanje krme, gibanje in miselno dejavnost, ki je primerna živalski vrsti;
- obogatitev okolja mora ustrezati živalski vrsti in potrebam posamezne živali;
- strategije obogatitve okolja redno pregleduje in posodablja strokovnjak za dobrobit živali.

3.7 Kletke in ograde

- morajo biti izdelane iz materiala, ki ni škodljiv za zdravje živali in je odporen na čiščenje in razkuževanje;
- morajo biti oblikovane tako, da se živali ne morejo poškodovati, je onemogočen pobeg živali in omogoča nadzor živali brez vznemirjenja;
- bivalni prostor mora nuditi nastanjeni vrsti živali dobro počutje in zadovoljevanje etoloških potreb;
- zasnova tal v ogradah mora ustrezati vrsti in starosti živali ter omogočati odstranjevanje izločkov;
- kletke in ograde morajo biti označene s podatki o vrsti, številu, starosti živali, času nastanitve v kletke in namenu nastanitve.

3.8 Krmljenje

- oblika, vsebina in način dajanja krme mora izpolnjevati prehranske in vedenjske potrebe živali:
- proizvodnja, skladiščenje in promet krme mora biti v skladu s predpisi o krmi;
  - krma mora biti kemično, fizično in mikrobiološko neoporečna, pakirana v zaprtih vrečah in opremljena s podatki o proizvajalcu, datumu proizvodnje, roku uporabnosti oziroma s podatki, ki jih določajo predpisi o dajanju krme v promet;

- med prevozom in skladiščenjem ne sme priti do okužbe, kvarjenja ali uničenja krme;
- hitro pokvarljiva krma mora biti shranjena v hladilnih komorah;
- krmilniki, korita in oprema za krmljenje živali, se morajo redno čistiti in po potrebi dezinficirati;
- vsaka žival mora imeti dostop do krme in zadosten prostor za krmljenje.

3.9 Napajanje
- vsaka žival mora imeti dostop do pitne vode;
- steklenice morajo biti iz prosojnega materiala s širokim vratom, iz materiala, ki se da čistiti in razkuževati;
- steklenice se ne smejo ponovno polniti v bivalnih prostorih, temveč se morajo zamenjavati;
- steklenice in dodatna oprema morajo biti redno čiščene, razkužene in sterilizirane;
- sistemi za samodejno napajanje morajo biti pod redno kontrolo in servisirani ter se morajo redno spirati;
- pri kletkah s trdnim dnom treba poskrbeti za čim manjše tveganje zastajanja vode;
- dovod vode v akvarije in terarije mora biti prilagojen potrebam in tolerančnim mejam posameznih vrst rib, dvoživk in plazilcev.

3.10 Stelja
- mora biti suha, vpojna, brez prahu, brez kužnih in drugih kontaminantov;
- za nastilj se ne sme uporabljati žagovina izdelana iz kemično obdelanega lesa.

3.11 Prostor za spanje in počitek
- prostor za spanje mora biti trden, udoben, čist in suh ter mora ustrezati živalski vrsti;
- zagotoviti je treba materiale za ležišča ali konstrukcije za spanje, ki so prilagojeni živalski vrsti, vključno z materiali za gnezda ali konstrukcije za gnezdenje vzrejnih živali.

3.12 Razgibavanje in ravnanje z živalmi
- med osebjem in živalmi se morajo vzdrževati družabni stiki, da se živali navadijo na prisotnost človeka in njegove dejavnosti;
- osebje mora biti do živali prijazno, nežno in usposobljeno za ravnanje z živalmi in njihovo obvladovanje;
- v objektih morajo biti uvedeni programi za privajanje in usposabljanje, ki ustrezajo živalim, poskusom in trajanju projekta.

3.13 Čiščenje
- v objektu mora biti vzdrževana higiena prostorov in opreme ter njihova obnova;
- v objektu morajo biti določena navodila in vodenje evidenc za čiščenje, menjavo stelje, razkuževanje, sterilizacijo kletk, steklenic, pribora, opreme in drugih pripomočkov;
- talna površina zunanjih ograd, staj in izpustov mora biti redno čiščena in vzdrževana.

4. Skrb za dobrobit živali
- posameznim živalskim vrstam je treba, skladno z njihovimi potrebami, obogatiti bivalno okolje tako, da imajo možnost druženja z sovrstniki, izhoda v prostor za izpust, mladiči pa tudi možnost zaposlitve in igre s primernimi materiali;
- živalske vrste, za katere je značilno družabno vedenje morajo biti nastanjene v parih ali v stabilnih in skladnih skupinah. Če skupinska nastanitev ni mogoča, morajo biti istovrstne živali nastanjene tako, da se lahko gledajo, sporazumevajo in vohajo.

5. Nastanitvene površine za živali

Najmanjše nastanitvene površine za živali so razvidne iz tabel v Oddelku B te priloge.

B: Oddelek o posameznih živalskih vrstah

1. Miši, podgane, peščene podgane, hrčki in morski prašički
   V tej in naslednjih tabelah za miši, podgane, peščene podgane, hrčke in morske prašičke »višina ograde« pomeni navpično razdaljo med tlemi in vrhom ograde, in ta višina mora biti zagotovljena nad več kot 50 % najmanjše talne površine ograde še pred namestitvijo pripomočkov za obogatitev okolja.
   Pri načrtovanju poskusov je treba upoštevati predvideno rast živali, da se zagotovi živalim primeren prostor (kot je podrobno opisano v tabelah 1.1 do 1.5) v celotnem obdobju trajanja študije.

Tabela 1.1: Miši

	Telesna masa (g)	Najmanjša velikost ograde (cm^2)	Talna površina na žival (cm^2)	Najmanjša višina ograde (cm)
V zalogi in med poskusi	do 20 med 20 in 25 med 25 in 30 nad 30	330 330 330 330	60 70 80 100	12 12 12 12
Vzreja		330 Za monogamni par (nesorodstveno parjenje/sorodstveno parjenje) ali trojico živali (sorodstveno parjenje). Za vsako dodatno samico z leglom je treba dodati 180 cm^2		12
V zalogi v vzrejnih organizacijah*	do 20	950	40	12
	do 20	1500	30	12

Legenda k Tabeli 1.1:

* Odstavljene miši se lahko nastanijo kratko obdobje od odstavitve do izselitve pri višji gostoti naseljenosti pod pogojem, da so živali nastanjene v večjih ogradah in z ustrezno obogatitvijo okolja, in da te bivalne razmere ne poslabšujejo njihove dobrobiti, kakor so večja napadalnost, obolevnost ali umrljivost, stereotipno obnašanje in druge motnje obnašanja, izguba telesne mase, ali drugačni fiziološki ali vedenjski odzivi na stres.

Tabela 1.2: Podgane

	Telesna masa (g)	Najmanjša velikost ograde (cm^2)	Talna površina na žival (cm^2)	Najmanjša višina ograde (cm)
V zalogi in med poskusi*	do 200 med 200 in 300 med 300 in 400 med 400 in 600 nad 600	800 800 800 800 1500	200 250 350 450 600	18 18 18 18 18
Vzreja		800 Mati in leglo. Za vsako dodatno odraslo žival, stalno nastanjeno v ogradi, je treba dodati 400 cm^2.		18
V zalogi v vzrejnih organizacijah**	do 50 med 50 in 100 med 100 in 150 med 150 in 200	1500 1500 1500 1500	100 125 150 175	18 18 18 18
	do 100 med 100 in 150 med 150 in 200	2500 2500 2500	100 125 150	18 18 18

Legenda k Tabeli 1.2:

* Če se proti koncu dolgoročne študije izkaže, da je zgoraj omenjeni prostor, določen za posamezno žival, postal premajhen, ima pri tem prednost ohranjanje stabilne družabne strukture v skupini živali.

** Odstavljene podgane se lahko nastanijo kratko obdobje od odstavitve do izselitve pri višji gostoti naseljenosti pod pogojem, da so živali nastanjene v večjih ogradah z ustrezno obogatitvijo okolja, in da te bivalne razmere ne poslabšujejo njihove dobrobiti, kakor so večja napadalnost, obolevnost ali umrljivost, stereotipno obnašanje in druge motnje obnašanja, izguba telesne mase, ali drugačni fiziološki ali vedenjski odzivi na stres.

Tabela 1.3: Peščene podgane

	Telesna masa (g)	Najmanjša velikost ograde (cm^2)	Talna površina na žival (cm^2)	Najmanjša višina ograde (cm)
V zalogi in med poskusi	do 40 nad 40	1200 1200	150 250	18 18
Vzreja		1200 monogamni par ali trojica s potomcem		18

Tabela 1.4: Hrčki

	Telesna masa (g)	Najmanjša velikost ograde (cm^2)	Talna površina na žival (cm^2)	Najmanjša višina ograde (cm)
V zalogi in med poskusi	do 60 med 60 in 100 nad 100	800 800 800	150 200 250	14 14 14
Vzreja		800 mati ali monogamni par z leglom		14
V zalogi v vzrejnih organizacijah*	do 60	1500	100	14

Legenda k Tabeli 1.4:

* Odstavljeni hrčki se lahko nastanijo kratko obdobje od odstavitve do izselitve pri višji gostoti naseljenosti, pod pogojem, da so živali nastanjene v večjih ogradah z ustrezno obogatitvijo okolja, in da te bivalne razmere ne poslabšujejo njihove dobrobiti, kakor so večja napadalnost, obolevnost ali umrljivost, stereotipno obnašanje in druge motnje obnašanja, izguba telesne mase, ali drugačni fiziološki ali vedenjski odzivi na stres.

Tabela 1.5: Morski prašički

	Telesna masa (g)	Najmanjša velikost ograde (cm^2)	Talna površina na žival (cm^2)	Najmanjša višina ograde (cm)
V zalogi in med poskusi	do 200 med 200 in 300 med 300 in 450 med 450 in 700 nad 700	1800 1800 1800 2500 2500	200 350 500 700 900	23 23 23 23 23
Vzreja		2500 Par z leglom. Za vsako dodatno vzrejno samico je treba dodati 1000 cm^2.		23

2. Kunci

Kadar je zaradi namena projekta na področju živinoreje treba živali rediti v podobnih pogojih, kakor se redi komercialne rejne živali, mora reja živali izpolnjevati pogoje iz predpisov o zaščiti rejnih živali.

V ogradi mora biti na voljo polica. Polica mora živali omogočati, da na njej leži, sedi, in da se brez težav premika pod njo, in ne sme prekrivati več kot 40 % tal. Če iz znanstvenih ali veterinarskih razlogov ni mogoče uporabiti police, mora biti ograda za 33 % večja v primeru enega samega kunca, in za 60 % v primeru dveh kuncev. Kadar se polica namenja za kunce, mlajše od 10 tednov, mora biti velika vsaj 55 x 25 cm, in toliko nad tlemi, da jo živali lahko uporabljajo.

Tabela 2.1: Kunci, starejši od 10 tednov
Tabela 2.1 se uporablja za kletke in obore. Za tretjega, četrtega, petega in šestega kunca je dodatna talna površina najmanj po 3000 cm^2 na kunca, za vsakega dodatnega kunca po številu šestih kuncev pa je treba dodati najmanj po 2500 cm^2.

Končna telesna masa (kg)	Najmanjša talna površina za eno ali dve družabno skladni živali (cm^2)	Najmanjša višina (cm)
do 3 od 3 do 5 nad 5	3500 4200 5400	45 45 60

Tabela 2.2: Kunčja samica z leglom

Telesna masa kunčje samice (kg)	Najmanjša velikost ograde (cm^2)	Dodatni prostor za predelke z gnezdišči (cm^2)	Najmanjša višina (cm)
do 3 od 3 do 5 nad 5	3500 4200 5400	1000 1200 1400	45 45 60

Tabela 2.3: Kunci, mlajši od 10 tednov
Tabela 2.3 se uporablja za kletke in obore.

Starost	Najmanjša velikost ograde (cm^2)	Najmanjša talna površina na žival (cm^2)	Najmanjša višina (cm)
od odstavitve do 7 tednov od 7 do 10 tednov	4000 4000	800 1200	40 40

Tabela 2.4: Kunci: Optimalne mere za police za ograde z merami iz tabele 2.1.

Starost v tednih	Končna telesna masa (kg)	Optimalna velikost (cm x cm)	Optimalna višina od tal ograde (cm)
nad 10	do 3 od 3 do 5 nad 5	55 x 25 55 x 30 60 x 35	25 25 30

3. Mačke

Mačke ne smejo biti posamezno nastanjene za več od štiriindvajsetih ur. Mačke s ponavljajočim se vzorcem napadalnega vedenja do drugih mačk je mogoče posamezno nastaniti samo v primeru, da ni mogoče najti primerne družbe zanje. Stres zaradi medsebojnih odnosov pri vseh živalih, nastanjenih v parih ali skupinah, je treba spremljati vsaj enkrat na teden. Samice z mladiči v starosti do štirih tednov, ali v zadnjih dveh tednih brejosti se lahko nastanijo posamezno.

Tabela 3: Mačke
Najmanjši prostor, v katerem se lahko nastani mater z mladiči, je prostor za eno mačko, ki ga je treba postopno povečevati, tako da se leglo v četrtem mesecu starosti preseli v nov prostor, ki izpolnjuje zahteve za odrasle živali.

Območja in posode za hranjenje legla ne smejo biti med sebojno oddaljeni za več od 0,5 m in naj jih ne bi med seboj zamenjevali.

	Tla* (m^2)	Police (m^2)	Višina (m)
Najmanj za eno odraslo žival	1,5	0,5	2
Za vsako dodatno žival je treba dodati	0,75	0,25	–

Legenda k Tabeli 3 :
* Talna površina, ki ne vključuje polic.

4. Psi

Za pse se po možnosti uredijo zunanji izpusti. Psi ne smejo biti posamezno nastanjeni za več od štirih ur.
Notranja ograda mora predstavljati vsaj 50 odstotkov najmanjšega prostora, ki ga je treba zagotoviti za psa, kakor je opredeljeno v tabeli 4.1.
Prostorske zahteve za pse, kakor so podrobno opisane v nadaljevanju, temeljijo na zahtevah za pasmo angleških brakov; za večje pasme, kakor so bernardinci ali irski volčji hrti, je treba zagotoviti pasmi ustrezen večji prostor od navedenega v tabeli 4.1.
Za druge pasme razen laboratorijskih angleških brakov je treba prostorske zahteve določiti po posvetovanju z veterinarjem.

Tabela 4.1: Psi
Vsakemu psu, nastanjenemu v paru ali skupini, je mogoče med izvajanjem poskusov celotni dodeljeni prostor omejiti na polovico (na 2 m^2 za pse do 20 kg, in na 4 m^2 za pse nad 20 kg), če je taka ločitev bistvena za znanstvene namene. Obdobje, ki ga pes preživi v tako omejenem prostoru, ne sme preseči štirih ur.
Psica z neodstavljenim leglom mora imeti na voljo enako velik prostor, kakor ena sama psica z enakovredno težo. Obora za kotitev mora biti zasnovana tako, da se psica lahko odmakne v sosednji ali dvignjen prostor, ločen od mladičev.

Telesna masa psa (kg)	Najmanjša velikost ograde (m^2)	Najmanjša talna površina za eno ali dve živali (m^2)	Za vsako dodatno žival je treba dodati najmanj (m^2)	Najmanjša višina (m)
do 20	4	4	2	2
nad 20	8	8	4	2

Tabela 4.2 : Psi v zalogi po odstavitvi

Telesna masa psa (kg)	Najmanjša velikost ograde (m^2)	Najmanjša talna površina/žival (m^2)	Najmanjša višina (m)
do 5	4	0,5	2
med 5 in 10	4	1,0	2
med 10 in 15	4	1,5	2
med 15 in 20	4	2	2
nad 20	8	4	2

5. Beli dihurji

Tabela 5 : Beli dihurji

	Najmanjša velikost ograde (cm^2)	Najmanjša talna površina na žival (cm^2)	Najmanjša višina (cm)
Živali do 600 g	4500	1500	50
Živali nad 600 g	4500	3000	50
Odrasli samci	6000	6000	50
Samica in leglo	5400	5400	50

6. Primati

Mladih primatov ni dovoljeno ločevati od matere, dokler ne dopolnijo starosti med 6 in 12 mesecev, odvisno od živalske vrste primata.
Primatom mora okolje omogočati kar najbolj raznolik dnevni program dejavnosti. Ograda mora primatom omogočati izvajanje kar najbolj širokega obsega vedenjskih vzorcev, jim dajati občutek varnosti, in nuditi ustrezno raznoliko okolje, da lahko tečejo, hodijo, plezajo in skačejo.

Tabela 6.1: Marmozetke in tamarinke

	Najmanjša talna površina ograd za 1* ali 2 živali in mladiče do 5 mesecev starosti (m^2)	Najmanjša prostornina za dodatno žival nad 5 meseci starosti (m^3)	Najmanjša višina ograde (m) **
Marmozetke	0,5	0,2	1,5
Tamarinke	1,5	0,2	1,5

Legenda k Tabeli 6.1:
* Živali se lahko posamezno nastanijo samo, če je to potrebno zaradi narave poskusa ali zaščite dobrobiti živali.
** Streha ograde mora biti vsaj 1,8 m nad tlemi.
Mladičev marmozetk in tamarink ni dovoljeno ločiti od matere, dokler niso stari 8 mesecev.

Tabela 6.2: Veveričje opice

Najmanjša talna površina za 1* ali 2 živali (m^2)	Najmanjša prostornina za dodatno žival nad 6 meseci (m^3)	Najmanjša višina ograde (m)
2,0	0,5	1,8

Legenda k Tabeli 6.2:
* Živali se lahko posamezno nastanijo samo, če je to potrebno zaradi narave poskusa ali zaščite dobrobiti živali.
Mladičev veveričje opice ni dovoljeno ločiti od matere, dokler niso stari 6 mesecev.

Tabela 6.3: Makaki in zamorske mačke*

	Najmanjša velikost ograde (m^2)	Najmanjša prostornina ograde (m^3)	Najmanjša prostornina na žival (m^3)	Najmanjša višina ograde (m)
Živali, mlajše od 3 let**	2,0	3,6	1,0	1,8
Živali, starejše od 3 let***	2,0	3,6	1,8	1,8
Živali za vzrejo****			3,5	2,0

Legenda k Tabeli 6.3:

* Živali se lahko posamezno nastanijo samo, če je to potrebno zaradi narave poskusa ali zaščite dobrobiti živali
** V ogradi najmanjših mer so lahko do tri živali.
*** V ogradi najmanjših mer sta lahko do dve živali.
**** V kolonijah za vzrejo ni potreben dodatni prostor ali prostornina za mlade živali do dveh let, nastanjene z materami.
Mladičev makakov in zamorskih mačk ni dovoljeno ločiti od matere, dokler niso stari 8 mesecev.

Tabela 6.4: Pavijani*

	Najmanjša velikost ograde (m^2)	Najmanjša prostornina ograde (m^3)	Najmanjša prostornina na žival (m^3)	Najmanjša višina ograde (m)
Živali, mlajše od 4 let*	4,0	7,2	3,0	1,8
Živali, starejše od 4 let**	7,0	12,6	6,0	1,8
Živali za vzrejo***			12,0	2,0

Legenda k Tabeli 6.4:
* Živali se lahko posamezno nastanijo samo v izjemnih primerih.
** V ogradi najmanjših mer sta lahko do dve živali.
*** V kolonijah za vzrejo ni potreben dodatni prostor/prostornina za mlade živali do dveh let, nastanjene z materami.
Mladičev pavijanov ni dovoljeno ločiti od matere, dokler niso stari 8 mesecev.

7. Domače živali

Kadar je zaradi namena projekta na področju živinoreje treba živali rediti v podobnih pogojih, kakor se redi komercialne rejne živali, mora reja živali izpolnjevati vsaj pogoje iz predpisov o zaščiti telet in prašičev.

Tabela 7.1: Govedo

Telesna masa (kg)	Najmanjša velikost ograde (m^2)	Najmanjša talna površina/žival (m^2/žival)	Velikost krmilnika za neomejeno krmljenje brezrogega goveda m/žival)	Velikost krmilnika za omejeno krmljenje brezrogega goveda (m/žival)
do 100	2,50	2,30	0,10	0,30
med 100 in 200	4,25	3,40	0,15	0,50
med 200 in 400	6,00	4,80	0,18	0,60
med 400 in 600	9,00	7,50	0,21	0,70
med 600 in 800	11,00	8,75	0,24	0,80
nad 800	16,00	10,00	0,30	1,00

Tabela 7.2: Ovce in koze

Telesna masa (kg)	Najmanjša velikost ograde (m^2)	Najmanjša talna površina/žival (m^2/žival)	Najmanjša višina pregrade (m)	Velikost krmilnika za neomejeno krmljenje (m/žival)	Velikost krmilnika za omejeno krmljenje (m/žival)
do 20	1,0	0,7	1,0	0,10	0,25
med 20 in 35	1,5	1,0	1,2	0,10	0,30
med 35 in 60	2,0	1,5	1,2	0,12	0,40
nad 60	3,0	1,8	1,5	0,12	0,50

Tabela 7.3: Prašiči in pritlikavi prašiči

Telesna masa žive živali (kg)	Najmanjša velikost ograde* (m^2)	Najmanjša talna površina na žival (m^2/žival)	Najmanjša površina ležišča na žival (v temperaturno nevtralnih razmerah) (m^2/žival)
do 5	2,0	0,20	0,10
med 5 in 10	2,0	0,25	0,11
med 10 in 20	2,0	0,35	0,18
med 20 in 30	2,0	0,50	0,24
med 30 in 50	2,0	0,70	0,33
med 50 in 70	3,0	0,80	0,41
med 70 in 100	3,0	1,00	0,53
med 100 in 150	4,0	1,35	0,70
nad 150	5,0	2,50	0,95
odrasli (konvencionalni) merjasci	7,5		1,30

Legenda k Tabeli 7.3:
* Za krajše obdobje je prašiče mogoče zapreti v manjšo ograd, npr. z razdelitvijo celotne ograde s pregradami, če je to utemeljeno iz veterinarskih razlogov ali za namene poskusa, npr. če jih je treba ločeno krmiti.

Tabela 7.4: Ekvidi
Najkrajša stranica mora meriti vsaj 1,5-kratnik višine vihra živali. Višina notranje ograde mora živalim omogočati, da se dvignejo na zadnje noge v celotni višini telesa.

Višina vihra (m)	Najmanjša talna površina/žival (m^2/žival)			Najmanjša višina ograde (m)
	Za vsako posamezno nastanjeno žival ali za skupine do 3 živali	Za vsako žival v skupini 4 ali več živali	Boks za žrebitev/kobila z žrebetom	
med 1,00 in 1,40	9,0	6,0	16	3,00
med 1,40 in 1,60	12,0	9,0	20	3,00
nad 1,60	16,0	$(2 \times VV)^2$ *	20	3,00

Legenda k Tabeli 7.4:
* Da ima posamezna žival na voljo prostor ustreznega obsega, je treba pri določanju obsega prostora izhajati iz višine živali do vihra (VV).

8. Ptice

Kadar je zaradi namena projekta na področju raziskav v živinoreji živali treba rediti v podobnih pogojih, kakor se redijo komercialne rejne živali, mora reja živali izpolnjevati vsaj standarde iz predpisov o zaščiti kokoši nesnic in zaščiti pitovne perutnine, ki se redi za prirejo mesa.

Tabela 8.1: Domača perutnina
Kadar iz znanstvenih razlogov ni mogoče zagotoviti tu omenjenih najmanjših velikosti ograd, mora vodja poskusa utemeljiti trajanje omejitve v posvetovanju z veterinarji. V takih razmerah se lahko perutnino nastani v manjših ogradah, z ustrezno obogatitvijo okolja, in z najmanjšo talno površino 0,75 m^2.

Telesna masa (g)	Najmanjša velikost ograde (m^2)	Najmanjši prostor na kokoš (m^2)	Najmanjša višina (cm)	Najmanjša dolžina krmilnika na kokoš (cm)
do 200	1,00	0,025	30	3
med 200 in 300	1,00	0,03	30	3
med 300 in 600	1,00	0,05	40	7
med 600 in 1200	2,00	0,09	50	15
med 1200 in 1800	2,00	0,11	75	15
med 1800 in 2400	2,00	0,13	75	15
nad 2400	2,00	0,21	75	15

Tabela 8.2: Domače pure

Vse stranice ograde morajo biti dolge vsaj 1,5 m. Kadar iz znanstvenih razlogov ni mogoče zagotoviti teh najmanjših mer, mora vodja poskusa utemeljiti trajanje omejitve v posvetovanju z veterinarji. V takih razmerah se lahko pure nastani v manjših ogradah, z ustrezno obogatitvijo okolja, z najmanjšo talno površino 0,75 m^2 , in z najmanjšo višino 50 cm za pure do 0,6 kg, 75 cm za pure do 4 kg in 100 cm nad 4 kg. Te ograde se lahko uporabljajo za nastanitev manjših skupin pur v skladu z gostoto naseljenosti iz tabele 8.2.

Telesna masa (kg)	Najmanjša velikost ograde (m^2)	Najmanjša talna površina na purana (m^2)	Najmanjša višina (cm)	Najmanjša dolžina krmilnika na purana (cm)
do 0,3	2,00	0,13	50	3
med 0,3 in 0,6	2,00	0,17	50	7
med 0,6 in 1	2,00	0,30	100	15
med 1 in 4	2,00	0,35	100	15
med 4 in 8	2,00	0,40	100	15
med 8 in 12	2,00	0,50	150	20
med 12 in 16	2,00	0,55	150	20
med 16 in 20	2,00	0,60	150	20
nad 20	3.00	1.00	150	20

Tabela 8.3: Prepelice

Telesna masa (g)	Najmanjša velikost ograde (m^2)	Najmanjša talna površina na 1 prepelico, pri nastanitvi v paru (m^2)	Dodatna talna površina na vsako dodatno prepelico, pri skupinski nastanitvi (m^2)	Najmanjša višina (cm)	Najmanjša dolžina krmilnika na prepelico (cm)
do 150	1,00	0,5	0,10	20	4
nad 150	1,00	0,6	0,15	30	4

Tabela 8.4: Race in gosi

Kadar iz znanstvenih razlogov ni mogoče zagotoviti teh najmanjših mer, mora vodja poskusa utemeljiti trajanje omejitve v posvetovanju z veterinarji. V takih razmerah se lahko race ali gosi nastani v manjših ogradah z ustrezno obogatitvijo okolja in z najmanjšo talno površino 0,75 m^2. Te ograde se lahko uporabljajo za nastanitev manjših skupin rac ali gosi v skladu z gostoto naseljenosti iz tabele 8.4.

Telesna masa (g)	Najmanjša velikost ograde (m^2)	Talna površina na raco ali gos (m^2)*	Najmanjša višina (cm)	Najmanjša dolžina krmilnika na raco ali gos (cm)
Race				
do 300	2,00	0,10	50	10
med 300 in 1 200**	2,00	0,20	200	10
med 1 200 in 3 500	2,00	0,25	200	15
nad 3500	2,00	0,50	200	15
Gosi				
do 500	2,00	0,20	200	10
med 500 in 2 000	2,00	0,33	200	15
nad 2000	2,00	0,50	200	15

Legenda k Tabeli 8.4:
* Ta talna površina mora zajemati tudi ribnik, velik vsaj 0,5 m^2 na 2 m^2 ograde z najmanjšo globino 30 cm. Ribnik lahko obsega največ do 50 % najmanjše velikosti ograde.
** Race in gosi, ki še niso godne za letenje, smejo biti nastanjene v ogradah z najmanjšo višino 75 cm.

Tabela 8.5: Race in gosi: Najmanjše velikosti ribnika*

	Površina (m^2)	Globina (cm)
Race	0,5	30
Gosi	0,5	od 10 do 30

Legenda k tabeli 8.5:
* Velikosti ribnika na 2 m^2 ograde. Ribnik lahko obsega največ do 50 % najmanjše velikosti ograde.

Tabela 8.6: Golobi
Ograda mora biti dolga in ozka (na primer, 2 m x 1 m), in ne kvadratna, da golobi lahko letijo na krajši razdalji.

Velikost skupine	Najmanjša velikost ograde (m^2)	Najmanjša višina (cm)	Najmanjša dolžina krmilnika na goloba (cm)	Najmanjša dolžina gredi na goloba (cm)
do 6	2	200	5	30
od 7 do 12	3	200	5	30
za vsakega dodatnega goloba nad 12	0,15		5	30

Tabela 8.7: Avstralske cebrice
Ograda mora biti dolga in ozka (na primer, 2 m x 1 m), da ptice lahko letijo na krajši razdalji. Za študije o parjenju se lahko ptice nastanijo v manjše ograde z ustrezno obogatitvijo okolja, najmanjšo talno površino 0,5 m^2, in najmanjšo višino 40 cm. Trajanje omejitve mora vodja poskusa utemeljiti v posvetovanju z veterinarji.

Velikost skupine	Najmanjša velikost ograde (m^2)	Najmanjša višina (cm)	Najmanjše število krmilnikov
do 6	1,0	100	2
med 7 in 12	1,5	200	2
med 13 in 20	2,0	200	3
za vsako dodatno ptico nad 20 pticami	0,05		1 na 6 ptic

9. Dvoživke

Tabela 9.1: Vodne repate dvoživke

Dolžina telesa*(cm)	Najmanjša vodna površina (cm^2)	Najmanjša vodna površina za vsako dodatno žival v skupini (cm^2)	Najnižja globina vode (cm)
do 10	262,5	50	13
med 10 in 15	525	110	13
med 15 in 20	875	200	15
med 20 in 30	1837,5	440	15
nad 30	3150	800	20

Legenda k Tabeli 9.1:

* Merjeno od ust do zadnjične odprtine

Tabela 9.2: Vodne brezrepe dvoživke*

Dolžina telesa**(cm)	Najmanjša vodna površina (cm^2)	Najmanjša vodna površina za vsako dodatno žival v skupini (cm^2)	Najnižja globina vode (cm)
do 6	160	40	6
od 6 do 9	300	75	8
med 9 in 12	600	150	10
nad 12	920	230	12.5

Legenda k tabeli 9.2:

* Ti pogoji veljajo za zbirne bazene (npr. za rejo), vendar ne za bazene, ki se uporabljajo za naravno parjenje in superovulacijo zaradi večje učinkovitosti, ker slednji postopki zahtevajo manjše ločene bazene. Te prostorske zahteve veljajo za odrasle živali v označenih kategorijah velikosti; mlajše živali in paglavce je treba izločiti ali prilagoditi mere načelu merjenja.

** Merjeno od ust do zadnjične odprtine

Tabela 9.3: Polvodne brezrepe dvoživke

Dolžina telesa* (cm)	Najmanjša velikost terarija** (cm^2)	Najmanjša površina za vsako dodatno žival v skupini (cm^2)	Najmanjša višina terarija*** (cm)	Najmanjša globina vode (cm)
do 5,0	1500	200	20	10
med 5,0 in 7,5	3500	500	30	10
nad 7,5	4000	700	30	15

Legenda k Tabeli 9.3:

* Merjeno od ust do zadnjične odprtine

** Ena tretjina kopnega in dve tretjini vode, da se živali lahko potapljajo

*** Merjeno od površine kopnega do notranjega dela vrha terarija; poleg tega mora biti višina terarija prilagojena notranji obliki.

Tabela 9.4: Polkopenske brezrepe dvoživke

Dolžina telesa* (cm)	Najmanjša velikost terarija** (cm^2)	Najmanjša površina za vsako dodatno žival v skupini (cm^2)	Najmanjša višina terarija*** (cm)	Najmanjša globina vode (cm)
do 5,0	1500	200	20	10
med 5,0 in 7,5	3500	500	30	10
nad 7,5	4000	700	30	15

Legenda k Tabeli 9.4:
* Merjeno od ust do zadnjične odprtine
** Dve tretjini kopnega in ena tretjina vode, da se živali lahko potapljajo
*** Merjeno od površine kopnega do notranjega dela vrha terarija; poleg tega mora biti višina terarija prilagojena notranji obliki.

Tabela 9.5: Drevesne brezrepe dvoživke

Dolžina telesa* (cm)	Najmanjša velikost terarija** (cm^2)	Najmanjša površina za vsako dodatno žival v skupini (cm^2)	Najmanjša višina terarija *** (cm)
do 3,0	900	100	30
nad 3,0	1500	200	30

Legenda k Tabeli 9.5:
* Merjeno od ust do zadnjične odprtine
** Dve tretjini kopnega in ena tretjina bazena, da se živali lahko potapljajo
*** Merjeno od površine kopnega do notranjega dela vrha terarija; poleg tega mora biti višina terarija prilagojena notranji obliki.

10. Plazilci

Tabela 10.1: Vodne želve

Dolžina telesa* (cm)	Najmanjša vodna površina (cm^2)	Najmanjša vodna površina za vsako dodatno žival v skupini (cm^2)	Najmanjša globina vode (cm)
do 5	600	100	10
med 5 in 10	1600	300	15
med 10 in 15	3500	600	20
med 15 in 20	6000	1200	30
med 20 in 30	10000	2000	35
nad 30	20000	5000	40

Legenda k Tabeli 10.1:
* Merjeno v ravni črti od sprednjega roba do zadnjega roba oklepa

Tabela 10.2: Kopenske kače

Dolžina telesa* (cm)	Najmanjša talna površina (cm^2)	Najmanjša površina za vsako dodatno žival v skupini (cm^2)	Najmanjša višina terarija ** (cm)
do 30	300	150	10
med 30 in 40	400	200	12
med 40 in 50	600	300	15
med 50 in 75	1200	600	20
nad 75	2500	1200	28

Legenda k Tabeli 10.2:
* Merjeno od ust do repa
** Merjeno od površine kopnega do notranjega dela vrha terarija; poleg tega mora biti višina terarija prilagojena notranji obliki.

11. Ribe

11.1. Oskrba z vodo in kakovost vode

Zagotoviti je treba stalno oskrbo z vodo zadostne kakovosti za ohranjanje dobrobiti rib, in zmanjšanje stresa. Pretok vode v obtočnih sistemih oziroma filtriranje bazenov

morata biti zadovoljiva in zagotavljati ohranjanje parametrov kakovosti vode na zadovoljivi ravni. Po potrebi se vhodna voda filtrira ali čisti, da se odstranijo ribam škodljive snovi. Parametri kakovosti vode morajo biti nenehno v zadovoljivem obsegu, ki zagotavlja normalno aktivnost in fiziologijo posamezne živalske vrste na kateri koli stopnji razvoja. Pretok vode mora omogočati vrsti rib primerno plavanje in normalno obliko obnašanja. Ribam je treba zagotovi primerno obdobje za navajanje na novo okolje in prilagoditev spremembam kakovosti vode.

11.2. Kisik, dušikove spojine, pH in slanost
Koncentracija kisika mora ustrezati živalski vrsti in celotnim pogojem reje rib. Po potrebi se zagotovi dodatno prezračevanje vode v bazenu. Koncentracijo dušikovih spojin je treba ohranjati na nizki ravni.
Raven pH je treba prilagoditi živalski vrsti in mora biti stalen. Slanost je treba prilagoditi potrebam in življenjskemu obdobju zadevne vrste rib. Spremembe slanosti je treba izvajati postopno.

11.3. Temperatura, osvetlitev, hrup
Temperaturo je treba ohranjati v optimalnem razponu za zadevno vrsto rib in mora biti kar najbolj stabilna. Spremembe temperature je treba izvajati postopno. Ribam je treba zagotoviti ustrezno obdobje osvetlitve. Raven hrupa mora biti nizka; oprema, ki povzroča hrup ali vibracije, kot so električni generatorji ali filtrirni sistemi, mora biti ločena od bazenov z ribami.

11.4. Gostota naseljenosti in razgibanost okolja
Gostota naseljenosti rib mora temeljiti na celostnih potrebah rib glede pogojev okolja, zdravja in dobrobiti. Ribe morajo imeti na voljo zadostno količino vode za normalno plavanje, pri čemer je treba upoštevati njihovo velikost, starost in način hranjenja. Ribe morajo imeti ustrezno obogateno okolje, kakor so skrivališča ali talni substrat, razen če to ni potrebno glede na njihove vedenjske značilnosti.

11.5. Hranjenje rib in ravnanje z njimi
Ribe je treba hraniti z ustrezno hrano, v ustreznih količinah in ustrezno pogosto. Posebno pozorno je treba hraniti larvalne oblike rib ob prehodu z žive na umetno hrano. Fizično ravnanje z ribami je treba kar najbolj omejiti.

Priloga 3: Program osnovnega usposabljanja

1. Program osnovnega usposabljanja oseb, ki delajo s poskusnimi živalmi mora obsegati naslednje vsebine:

a) veljavna nacionalna zakonodaja o pridobivanju, reji, oskrbi in uporabi živali v poskusih in za izvajanje znanstvenoraziskovalnega in izobraževalnega dela na izoliranih organih, tkivih in truplih v ta namen usmrčenih živali;
b) etika o odnosih človeka do živali, intrinzični vrednosti življenja – življenje kot vrednota sama po sebi in o argumentih za in proti uporabi živali v znanstvene namene;
c) temeljna in za živalsko vrsto specifična biologija, ki se nanaša na anatomijo in fiziologijo, vzrejo, genetiko in gensko spreminjanje;
č) obnašanje živali, reja in obogatitev okolja;
d) za posamezno živalsko vrsto specifične metode ravnanja in poskusov;
e) zdravje živali in higiena;
f) prepoznavanje vrstno specifične stiske, bolečine in trpljenja pri najpogosteje uporabljenih vrstah laboratorijskih živali;
g) anestezija, metode lajšanja bolečin in usmrtitev živali;
h) uporaba metod usmrtitve in humanih končnih točk – humanih zaključkih poskusov pri posameznih živalskih vrstah in njihovi starosti;
i) uporaba načela 3 R.
j) načrtovanje poskusov in projektov.

2. Usposabljanje za oskrbovalce živali in osebe, ki živali usmrtijo, obsega vsebine iz točk (a) (razen uporaba živali), (b), (c) (razen genetika in gensko spreminjanje), (č), (d) (razen poskusov), (e), (f), (g) (razen anestezija), (h) in (i) (razen uporabe načela zamenjave in zmanjšanja) prejšnjega odstavka.
Usposabljanje za izvajalce poskusov obsega vsebine iz točk (a) do (i) prejšnjega odstavka.
Usposabljanje za vodje poskusov oziroma projekta obsega vsebine iz vseh točk prejšnjega odstavka.
Usposabljanje za strokovnjake za dobrobit živali obsega poleg vsebin iz prejšnjega odstavka predpise s področja zaščite in dobrobiti živali in alternativne metode.

Priloga 4: Merila in primeri težavnosti poskusov

A. Težavnostne stopnje
1. Nepovratni poskusi so poskusi, ki se v celoti izvajajo v splošni anesteziji, po kateri se živali ne povrne zavest.
2. Blagi poskusi so poskusi, po katerih lahko živali občutijo kratkotrajne blage bolečine, trpljenje ali stisko, in poskusi brez znatnega poslabšanja optimalnega počutja živali ali splošnega stanja živali.
3. Zmerni poskusi so poskusi, po katerih lahko živali občutijo kratkotrajne zmerne bolečine, trpljenje ali stisko ali dolgotrajne blage bolečine, trpljenje ali stisko, ter poskusi, za katere je verjetno, da povzročijo zmerno poslabšanje optimalnega počutja ali splošnega stanja živali.
4. Težavni poskusi so poskusi, po katerih lahko živali občutijo hude bolečine, trpljenje ali stisko ali dolgotrajne zmerne bolečine, trpljenje ali stisko ter poskusi, za katere je verjetno, da povzročijo hudo poslabšanje optimalnega počutja ali splošnega stanja živali.

B. Merila za razvrščanje
Pri določitvi težavnostne stopnje iz prejšnje točke, se upoštevajo kakršni koli posegi na živalih ali ravnanje z njimi znotraj določenega poskusa. Temeljiti mora na najhujših posledicah, ki jih lahko utrpi posamezna žival po uporabi vseh ustreznih tehnik izboljšanja.
Pri razvrstitvi poskusa v določeno težavnostno stopnjo se upošteva vrsto poskusa, katerih primeri so podani pod točko C te priloge in naslednje dejavnike, ki se obravnavajo od primera do primera:
- vrsta posegov, ravnanja;
- narava bolečin, trpljenja, stiske ali trajnih poškodb, ki jih povzroči poskus (vsi elementi poskusa) ter njegova intenzivnost, trajanje, pogostost in raznovrstnost uporabljenih tehnik;
- kumulativno trpljenje znotraj poskusa;
- ovirano izražanje naravnega obnašanja, vključno z omejitvami standardov za nastanitev, rejo in oskrbo.

Za končno razvrstitev poskusa v težavnostno stopnjo se upoštevajo naslednji dodatni dejavniki, ki se obravnavajo od primera do primera:
- tip in genotip živalske vrste;
- zrelost, starost in spol živali;
- izkušnje živali iz prejšnjih poskusov glede na predlagani poskus;
- težavnostna stopnja prejšnjih poskusov, če je žival namenjena ponovni uporabi;
- metode, uporabljene za zmanjšanje ali odpravo bolečin, trpljenja in stiske, vključno z izboljšanjem pogojev nastanitve, reje ali oskrbe;
- humani zaključek poskusa.

C. Primeri težavnosti poskusov

1. Blag poskus:
a) dajanje anestezije, razen z namenom usmrtitve;
b) farmakokinetična študija z enim danim odmerkom in omejenim številom odvzetih vzorcev krvi (skupno < 10 % volumna krvi), pri čemer se pričakuje, da dana snov ne bo povzročila zaznavnih škodljivih učinkov;
c) neinvazivno preslikavanje živali (npr. magnetna resonanca – MRI) z uporabo ustreznih pomirjeval ali anestezije;
č) površinski poskusi, npr. biopsije ušes ali repov, nekirurško podkožno vstavljanje miničrpalk in transponderjev;
d) uporaba zunanjih telemetričnih naprav, ki povzročijo le manjše poškodbe živali ali manjšo motnjo normalne aktivnosti in vedenja živali;
e) dajanje snovi podkožno, v mišico, v trebušno votlino, neposredno v žrelo in intravenozno prek površinskih krvnih žil, kadar snov samo blago učinkuje na žival in se daje v omejenih odmerkih, primernih velikosti in vrsti živali;

f) povzročanje tumorjev ali naravno nastali tumorji, ki ne povzročajo klinično zaznavnih škodljivih učinkov (npr. majhni, podkožni, neinvazivni vozlički);
g) vzreja gensko spremenjenih živali, ki po pričakovanju povzroči blage učinke na fenotip;
h) dajanje spremenjene krme, ki ne zadovoljuje vseh prehranskih potreb živali in v časovnem okviru študije po pričakovanju povzroči blago klinično anomalijo;
i) kratkotrajno (<24 ur) zadrževanje živali v presnovnih kletkah;
j) študije, ki vključujejo kratkotrajno osamitev živali iz njene socialne skupine, kratkotrajna izolacija v kletkah odraslih socialnih linij podgan ali miši;
k) modeli, ki živali izpostavljajo škodljivim dražljajem, ki so kratkotrajno povezani z blago bolečino, trpljenjem ali stisko, in katerim se živali lahko uspešno izognejo;
l) kombinacija ali zbir naslednjih primerov, ki lahko upravičijo razvrstitev »blag«:

- ocena sestave telesa z neinvazivnimi ukrepi in minimalnimi omejitvami;
- spremljanje EKG z neinvazivnimi tehnikami že navajenih živali z minimalnimi omejitvami gibanja ali brez njih;
- uporaba zunanjih telemetričnih naprav, ki pričakovano ne povzročijo oslabitve že socializiranim živalim, in ne vplivajo na njihovo normalno aktivnost in vedenje;
- vzreja gensko spremenjenih živali, za katere se pričakuje, da ne bodo imele klinično zaznavno neugodnega fenotipa;
- dodajanje inertnih označevalcev v krmo za spremljanje izločanja prebavnih produktov;
- odtegnitev krme za <24 ur pri odraslih podganah;
- test obnašanja v odprtem polju.

2. Zmeren poskus:
a) pogosto dajanje testnih snovi, ki povzročijo zmerne klinične učinke, in odvzem vzorcev krvi (>10 % volumna krvi) živalim pri zavesti v nekajdnevnem obdobju, brez nadomestitve odvzete količine;
b) akutne študije za ugotavljanje obsega odmerka, in testi kronične toksičnosti / rakotvornosti brez smrtnega izida;
c) operacija v splošni anesteziji in z ustrezno analgezijo, povezana s pooperativnimi bolečinami, trpljenjem ali poslabšanjem splošnega stanja. Med take primere spadajo: torakotomija, kraniotomija, laparotomija, orhidektomija, limfadenektomija, tiroidektomija, ortopedska operacija z učinkovito povrnitvijo v stabilno stanje in dobrim celjenjem ran, presaditev organov z učinkovitim preprečevanjem zavrnitve tujka, kirurška vstavitev katetrov ali biomedicinskih pripomočkov (npr. telemetričnih oddajnikov, miničrpalk itd.);
č) modeli povzročanja tumorjev ali naravno nastali tumorji, ki pričakovano povzročijo zmerne bolečine ali stisko ali zmerno motnjo normalnega vedenja;
d) obsevanje ali kemoterapija s subletalnim odmerkom, ali s sicer smrtnim odmerkom, vendar s ponovno vzpostavitvijo imunskega sistema. Pričakovani škodljivi učinki bi bili blagi ali zmerni, in kratkotrajni (<5 dni);
e) vzreja gensko spremenjenih živali s pričakovanimi zmernimi učinki na fenotip;
f) ustvarjanje gensko spremenjenih živali s kirurškimi posegi;
g) uporaba presnovnih kletk z zmerno omejitvijo gibanja v daljšem časovnem obdobju (do 5 dni);
h) študije dajanja živalim spremenjene krme, ki ne zadovoljuje vseh njihovih prehranskih potreb in v časovnem obdobju študije pričakovano povzroči zmerne klinične anomalije;
i) odtegnitev krme za 48 ur pri odraslih podganah;
j) izzivanje reakcij bežanja in izogibanja, pri čemer žival ne more pobegniti ali se izogniti dražljajem in, ki ji pričakovano povzročajo zmerno stisko.

3. Težaven poskus:
a) preskušanje toksičnosti, ki se zaključi s poginom, ali pri katerem se pogin pričakuje, in ki povzroča težka patofiziološka stanja. Na primer, preskušanje akutne toksičnosti z enim samim odmerkom (glej smernice OECD o preskušanju);

b) preskušanje naprave, katerih okvara lahko povzroči hude bolečine, stisko ali smrt živali (npr. naprave za povečanje črpalne sposobnosti srca);
c) preskušanje delovanja vakcin, za katerega sta značilna trajno poslabšanje stanja živali in napredujoče bolezensko stanje s poginom (smrtnim izidom), povezana s trajnimi zmernimi bolečinami, stisko ali trpljenjem;
č) obsevanje ali kemoterapija s smrtnim odmerkom brez ponovne vzpostavitve imunskega sistema, ali ponovna vzpostavitev imunskega sistema z nastopom bolezni presadka proti gostitelju (bolezni GVH);
d) modeli povzročanja tumorjev ali naravno nastali tumorji, ki pričakovano povzročijo napredujočo bolezen s smrtnim izidom, povezano z dolgotrajnimi zmernimi bolečinami, stisko ali trpljenjem. Na primer, tumorji, ki povzročajo hiranje, invazivni kostni tumorji, tumorji, iz katerih se razvijejo metastaze, in tumorji, ki se jih pusti, da ulcerirajo;
e) kirurški in drugi posegi na živalih v splošni anesteziji, ki pričakovano povzročijo hude ali trajne zmerne postoperativne bolečine, trpljenje ali stisko, ali hudo in trajno poslabšanje splošnega stanja živali. Povzročitev kompliciranih zlomov, torakotomije brez ustrezne analgezije, ali poškodb, ki povzročijo odpoved več notranjih organov;
f) presaditev organov, pri kateri zavrnitev organa po vsej verjetnosti povzroči hudo stisko ali poslabšanje splošnega stanja živali (npr. ksenotransplantacija);
g) vzrejanje živali z genskimi motnjami, ki pričakovano utrpijo hudo in trajno poslabšanje splošnega stanja, na primer, vzorčnih primerkov Huntingtonove bolezni, mišične distrofije in kroničnega ponavljajočega nevritisa;
h) uporaba presnovnih kletk s hudo omejitvijo gibanja v daljšem časovnem obdobju;
i) neizbežni električni udar (npr. za ustvarjanje naučene nemoči);
j) popolna in dolgotrajna osamitev socialnih živalskih vrst, npr. psov in primatov razen človeka;
k) imobilizacijski stres za povzročitev želodčnih razjed ali odpovedi srca pri podganah;
l) prisilno plavanje ali gibanje do popolne izčrpanosti.

Priloga 5: Dovoljene metode usmrtitve živali

1. Dovoljene metode usmrtitve, ki morajo ustrezati živalski vrsti in starosti so navedene v Tabeli 1 in morajo biti izvedene ob upoštevanju dodatnih pogojev iz Tabele 1.
2. Usmrtitev je dokončna z uporabo ene od naslednjih metod za potrditev smrti pri živalih:
   a) trajna prekinitev krvnega obtoka;
   b) uničenje možganov;
   c) izpah vratu;
   č) izkrvavitev;
   d) potrditev nastopa mrtvaške otrplosti (rigor mortis).
3. Ne glede na prejšnji odstavek je dovoljeno uporabiti drugo metodo usmrtitve pod pogojem, da se izvaja:
   a) na nezavestnih živalih in se živali pred smrtjo ne povrne zavest;
   b) na rejnih živalih, uporabljenih na področju raziskav v kmetijstvu, v skladu z zahtevami iz Priloge I Uredbe Sveta (ES) št. 1099/2009 z dne 24. septembra 2009 o zaščiti živali pri usmrtitvi (UL L št. 303 z dne 18. 11. 2009, str. 1).

Tabela 1

Živali – opombe/ metode	Ribe	Dvoživke	Plazilci	Ptice	Glodavci	Kunci	Psi, mačke, beli dihurji in lisice	Veliki sesalci	Primati
Prevelik odmerek anestetika	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Penetrirajoči klin			(2)						
Ogljikov dioksid					(3)				
Izpah vratu				(4)	(5)	(6)			
Pretres možganov / perkusijski udarec v glavo				(7)	(8)	(9)	(10)		
Obglavljenje				(11)	(12)				
Električno omamljanje	(13)	(13)		(13)		(13)	(13)	(13)	
Inertni plini (Ar, N_2)								(14)	
Streljanje s prostim projektilom s primernimi puškami.			(15)				(16)	(15)	

Legenda dodatnih pogojev za uporabo posamezne metode iz Tabele 1 (prazno polje – ni dodatnih pogojev)

1) Kadar je primerno, s predhodnim dajanjem pomirjevala.
2) Uporabi se samo pri večjih plazilcih.
3) Uporabi se s postopnim dodajanjem plina. Ni dovoljeno uporabiti za zarodke in novorojene glodavce.
4) Uporabi se samo za ptice do 1 kg. Pticam nad 250 g je treba dati pomirjevalo.
5) Uporabi se samo za glodavce do 1 kg. Glodavcem nad 150 g je treba dati pomirjevalo.
6) Uporabi se samo za kunce do 1 kg. Kuncem nad 150 g je treba dati pomirjevalo.
7) Uporabi se samo za ptice do 5 kg.
8) Uporabi se samo za glodavce do 1 kg.
9) Uporabi se samo za kunce do 5 kg.
10) Uporabi se samo za novorojene živali.
11) Uporabi se samo za ptice do 250 g.
12) Uporabi se samo, če druge metode niso izvedljive.
13) Potrebna je posebna oprema.
14) Uporabi se samo za prašiče.
15) Izvede ga samo izkušen strelec, v pogojih na terenu.
16) Izvede ga samo izkušen strelec, v pogojih na terenu, kadar druge metode niso izvedljive.

Priloga 6: Obrazci za vodenje evidenc

Vzrejna organizacija (naziv, naslov): ……..

EVIDENCA O VZREJI ŽIVALI - STARŠI

Živalska vrsta, linija/pasma: ……..

Podatki o živalih						Usoda živali
datum 1. parjenja	številka kletke staršev in generacije živali*	samci		samice		datum usmrtitve, pogina… posamezne živali
		število	ID živali/ kletka	število	ID živali/ kletka	

Legenda k Evidenci o vzreji živali – starši:
* Generacija živali je lahko razvidna iz številke kletke in sicer:
- F0 -000 – prvič v organizaciji nastanjene razplodne živali (številčenje kletk od 1 do 99)
- F1 -100 – prva generacija (številčenje kletk od 101-199)
- F2 -200 – druga generacija (številčenje kletk od 201 do 299) itd.

Vzrejna organizacija (naziv, naslov): ……

EVIDENCA O VZREJI ŽIVALI - KOTITVE

Živalska vrsta, linija/pasma: ……

Številka kletke staršev	Datum kotitve	Število skotenih mladičev	Datum odstavitve	Število odstavljenih mladičev	Številka kletke mladičev

---

Vzrejna organizacija (naziv, naslov): ……

EVIDENCA O VZREJI ŽIVALI - MLADIČI

Živalska vrsta, linija/pasma: …….

Podatki o živalih				Usoda živali
številka kletke mladičev	datum odstavitve	spol	število	oddaja živali (datum, število, prejemnik), usmrtitev, pogin (datum število, spol), drugo

---

Vzrejna organizacija (naziv, naslov): …….

EVIDENCA O REZULTATIH PREISKAV

Datum pošiljanja	Podatki o živalih			Podatki o preiskavah			
	ID živali/ kletke	vrsta, linija/ pasma	spol, število živali	vrsta preiskave*	datum preiskave	rezultati preiskave	številka izvida (izvid je priloga)

Legenda k Evidenci o rezultatih preiskav:
* Vpisati vrsto preiskave npr. krvne, mikrobiološke, parazitološke, patomorfološke, patohistološke, serološke, drugo – navesti)

Vzrejna organizacija (naziv, naslov): ……..

EVIDENCA O PRIMERIH BOLEZNI IN UPORABLJENO ZDRAVLJENJE

Datum pojava bolezni	Podatki o živalih			Usoda živali			
	ID živali/ kletke	vrsta, linija/ pasma	spol, število živali	postavljena diagnoza	vrsta preiskave (če obstaja)*	usoda živali**	številka izvida (izvid je priloga)

Legenda k Evidenci o primerih bolezni in uporabljeno zdravljenje:
* Vpisati vrsto preiskave, če obstaja se podrobneje navedene v Evidenci o rezultatih preiskav
**Vpisati usodo živali npr: zdravljenje (v tem primeru je priloga evidence dnevnik zdravljenja skupaj z vsemi izvidi), usmrtitev, pogin, drugo (navesti)

Organizacija (naziv, naslov): …….

EVIDENCA O NABAVI ŽIVALI

Datum prispetja	Podatki o živalih								Oseba, ki je živali prevzela
	vrsta, linija/ pasma	število, spol	starost	K*	izvor živali, dobavitelj	številka potrdila (potrdilo je priloga)	ID živali/ kletke	trajanje karantene/ aklimatizacije in opažanja	

Legenda k Evidenci o nabavi živali:
* Vpisati kategorijo živali: razplod = razplodne živali; poskus = živali, ki bodo uporabljene v poskusih; tkiva = živali, ki bodo usmrčene za delo na tkivih; drugo (navesti)

Organizacija (naziv, naslov): ……

EVIDENCA O RELATIVNI VLAGI (RV) IN TEMPERATURI (T)

Datum	Ura	Prostor*								Oseba, ki je evidentirala vrednost
		1		2		3		4		
		RV	T	RV	T	RV	T	RV	T	

Legenda k Evidenci o relativni vlagi (RV) in temperature (T):
* se vodi ločeno za vsak prostor posebej ali za več prostorov z nastanjenimi živalmi.

Organizacija (naziv, naslov): ……

EVIDENCA O OSKRBI ŽIVALI IN ČIŠČENJU PROSTOROV IN OPREME

Datum oskrbe/čiščenja	Prostor*		Oprema ***(ustrezno prilagodi glede na živalsko vrsto)						Oseba, ki je izvedla oskrbo/čiščenje
	prostor*	K**	kletke/ ograda	Steklenice / napajalniki	pokrov/ rešetke	stojala	skrinja	drugo (navesti)	

Legenda k Evidenci o oskrbi živali in čiščenju prostorov in opreme:

- se vodi ločeno za vsak prostor posebej ali vse prostore, če se izvaja oskrba živali in čiščenje posameznih delov opreme istega dne;

** **v**pisati kategorijo živali, če se izvaja oskrba in čiščenje prostorov in opreme le pri določeni kategoriji živali: razplod = razplodne živali; poskus = živali, ki bodo uporabljene v poskusih; tkiva = živali, ki bodo usmrčene za delo na tkivih; drugo (navesti)
*** glede na opravljeno delo vpisati spodnje znake: bp = če je opravljen samo pregled nastanitve živali in opreme, Č = mehanično čiščenje; R = razkuževanje s kemičnimi sredstvi; S = sterilizacija (avtoklav); / = nič; drugo = navesti znak in razlago (npr. Z = zamenjava nastilja zaradi zalitja).

Organizacija (naziv, naslov): ……..

EVIDENCA O ODDAJI ŽIVALI

Datum oddaje	Podatki o živalih						Prejemnik (naziv organizacije)		
	ID živali/ kletke	vrsta, linija/ pasma	število, spol	starost	K*	številka spremnega dokumenta **		Oseba, ki je živali/tkiva oddala	Osebe, ki je živali/tkiva prevzela

Legenda k Evidenci o oddaji živali:
* vpisati kategorijo živali: razplod = razplodne živali; poskus = živali, ki bodo uporabljene v poskusih; tkiva = živali, ki bodo usmrčene za delo na tkivih; drugo (navesti)
** vpisati številko spremnega dokumenta za poskusne živali, ki ga izda organizacija ob oddaji živali/tkiv.

Organizacija (naziv, naslov): …….

EVIDENCA O USMRTITVI ŽIVALI

Datum usmrtitve	Podatki o živalih			Usoda živali			Oseba, ki je žival usmrtila
	ID živali/ kletke	vrsta, linija/ pasma	spol, število	razlog usmrtitve*	metoda usmrtitve**	način odstranitve (skrinja ali odvoz)	

Legenda k Evidenci o usmrtitvi živali:
*vpisati glede na razlog usmrtitve naslednje: številka odločbe pri delu na živalskih tkivih; številka dovoljenja za projekt ali interna ID raziskave/poskusa); odvečne za odvečne živali; senilni razplod; drugo (navesti: npr. preiskave, bolne živali …)
** vpisati uporabljeno metodo usmrtitve.

Organizacija (naziv, naslov): ……

EVIDENCA O POGINU ŽIVALI

Datum pogina	Podatki o živalih			Usoda živali			Oseba, ki je evidentirala pogin
	ID živali/ kletke	vrsta, linija/ pasma	spol, število	vzrok pogina (če je znan)	kategorija*	način odstranitve (skrinja ali odvoz)	

Legenda k Evidenci o poginu živali:
* vpisati kategorijo živali: razplod = razplodne živali; poskus = živali uporabljene v poskusih (št. dovoljenja ali interna ID raziskave/poskusa); drugo (navesti npr. živali v karanteni, mladiči…).

Organizacija (naziv, naslov): …….

EVIDENCA O SHRANJEVANJU ŽIVALSKIH TRUPEL

Datum shranitve	Podatki o živalih			Usoda živali	Oseba, ki je shranila trupla
	ID živali/ kletke	vrsta, linija/ pasma	spol, število	razlog*	

Legenda k Evidenci o shranjevanju živalskih trupel:
* vpisati razlog: pogin; usmrtitev (številka odločbe pri delu na živalskih tkivih; številka dovoljenja za projekt ali interna ID raziskave/poskusa); odvečne za odvečne živali; senilni razplod; drugo (navesti: npr. preiskave, bolne živali …).

Organizacija (naziv, naslov): ……..

EVIDENCA O ODDAJI ŽIVALSKIH TRUPEL

Datum oddaje	Podatki o živalskih truplih		Podpis osebe, ki je trupla/odpadke oddala	Prejemnik* (naziv organizacije)	Številka potrdila (potrdilo je priloga)**
	vrsta živali	Teža (kg)			

Legenda k Evidenci o oddaji živalskih trupel:
* vpisati naziv pooblaščene organizacije, ki je trupla prevzela
** vpisati številko potrdila, ki ga izda pri prevzemu živalskih trupel prejemnik.

Uporabniška organizacija (naziv, naslov): …….

EVIDENCA O IZVAJANJU POSKUSA ZNOTRAJ PROJEKTA

Vodja poskusa oziroma projekta:									
Št. dovoljenja za poskus:									
Naslov projekta:									
Naziv poskusa:									
Datum začetka poskusa	ID poskusa (če obstaja)	podatki o živalih			usoda živali			datum zaključka poskusa	izvajalci
		ID živali/ kletke	vrsta, linija/ pasma	spol, število	evtanazija (število)	pogin (število)	izpuščene, vrnjene (datum, število)		

Priloga 7: Minimalni standardi nastanitve in oskrbe živali

Tabela 1
Optimalna temperatura prostorov

Živalske vrste ali skupine živalskih vrst	Optimalni obseg (v °C)
Primati Novega sveta	20-28
Miš	20-24
Podgana	20-24
Sirijski hrček	20-24
Peščena podgana	20-24
Morski prašiček	20-24
Primati Starega sveta	20-24
Prepelica	20-24
Kunec	15-21
Mačka	15-21
Pes	15-21
Beli dihur	15-21
Perutnina	15-21
Golob	15-21
Prašič	10-24
Koza	10-24
Ovca	10-24
Govedo	10-24
Konj	10-24

Tabela 2
Trajanje karantene

Živalska vrsta	Dnevi
Miš	5-15
Podgana	5-15
Peščena podgana	5-15
Morski prašiček	5-15
Sirijski hrček	5-15
Kunec	20-30
Mačka	20-30
Pes	20-30
Primati	40-60

Tabela 3
Pogoji za nastanitev malih glodalcev in kuncev v kletkah (reja in poskus)

Živalska vrsta	Najmanjša talna površina kletke/žival (v cm^2)	Najmanjša višina kletke (v cm)
Miš	180	12
Podgana	350	14
Sirijski hrček	180	12
Morski prašiček	600	18
Kunec 1 kg	1.400	30
2 kg	2.000	30
3 kg	2.500	35
4 kg	3.000	40
5 kg	3.600	40

Višina kletke pomeni navpično razdaljo med tlemi kletke in zgornjim vodoravnim delom pokrova ali kletke. Pri nastanitvi je treba upoštevati predvideno rast živali.

Tabela 4
Pogoji za nastanitev malih glodalcev v kletkah (vzreja)

Živalska vrsta	Najmanjša talna površina kletke za samico in leglo (v cm^2)	Najmanjša višina kletke (v cm)
Miš	200	12
Podgana	800	14
Sirijski hrček	650	12
Morski prašiček	1.200	18
Morski prašiček (v skupini)	1.000 na odraslo žival	18

Pomen izraza “višina kletke” je enak kot pri tabeli 3.

Tabela 5
Pogoji za nastanitev kuncev v kletkah (vzreja)

Teža kunčje samice (v kg)	Najmanjša talna površina kletke za samico in leglo (v m^2)	Najmanjša višina kletke (v cm)	Najmanjša talna površina gnezda (v m^2)
1	0,30	30	0,10
2	0,35	30	0,10
3	0,40	35	0,12
4	0,45	40	0,12
5	0,50	40	0,14

(1) Pomen izraza “višina kletke” je enak kot pri tabeli 3.
(2) V najmanjši talni površini za samico z leglom je vključena talna površina gnezda.

Tabela 6
Pogoji za nastanitev mačk v kletkah in ogradah (vzreja, poskus)

Teža mačke (v kg)	Najmanjša talna površina kletke/mačko (v m^2)	Najmanjša višina kletke (v cm)	Najmanjša talna površina kletke za samico in leglo (v m^2)	Najmanjša talna površina ograde za samico in leglo (v m^2)
0,5-1	0,2	50	-	-
1-3	0,3	50	0,58	2
3-4	0,4	50	0,58	2
4-5	0,6	50	0,58	2

(1) Nastanitev mačk v kletkah mora biti časovno omejena na najmanjši možni čas. Mačke zaprte v kletkah, morajo biti spuščene v prostor za izpust vsaj enkrat dnevno, če to ne moti poskusa.
(2) Ograde za mačke morajo biti opremljene z mačjimi stranišči, policami za počitek in s predmeti, ki so primerni za plezanje in brušenje krempljev.
(3) Višina kletke pomeni navpično razdaljo med najvišjo točko na tleh in najnižjo točko na vrhu kletke.
(4) Pri izračunavanju najmanjše talne površine se lahko upoštevajo tudi police. V najmanjši talni površini kletke za samico in leglo je vključena talna površina 0,18 m^2 za kotenje.

Tabela 7
Pogoji za nastanitev psov v kletkah (poskus)

Plečna višina psa (v cm)	Najmanjša talna površina kletke/psa (v m^2)	Najmanjša višina Kletke (v cm)
do 30	0,75	60
31-40	1,00	80
41-70	1,75	140

(1) Psov ni dovoljeno zadrževati v kletki dlje, kot je to nujno potrebno za namene poskusa.
(2) Psi se morajo izpustiti iz kletke v prostor za izpust vsaj enkrat dnevno, če to ne moti poskusa. Treba je določiti časovno omejitev, preko katere pes ne sme biti zaprt brez vsakodnevnega izpusta. Prostor za izpust mora biti dovolj velik, da omogoča psu prosto gibanje. V kletkah za pse tla ne smejo biti mrežasta, razen če to zahteva poskus.
(3) Najmanjša višina kletke pomeni dvakratno plečno višino psa.

Tabela 8
Pogoji za nastanitev psov v ogradah (vzreja, reja in poskus)

Teža psa	Najmanjša talna površina v ogradi na psa	Najmanjš talna površina izpusta			
(v kg)	(v m^2)	do treh psov (v m^2)		več kot trije psi (v m^2)	
do 6	0,5	0,5	(1,0)	0,5	(1,0)
6-10	0,7	1,4	(2,1)	1,2	(1,9)
10-20	1,2	1,6	(2,8)	1,4	(2,6)
20-30	1,7	1,9	(3,6)	1,6	(3,3)
nad 30	2,0	2,0	(4,0)	1,8	(3,8)

(1) Številke v oklepajih podajajo celotno talon površino na psa, ki zajema talno površino ograde in talon površino izpusta.
(2) Psi, ki so stalno zunaj, morajo imeti dostop do pokritega prostora, ki jih zaščiti pred neugodnimi vremenskimi razmerami. Če so psi nastanjeni na mrežastih tleh, mora imeti prostor za spanje trdna tla. Mrežastih tal se ne sme uporabljati, razen če to zahteva poskus. Razmak med posameznimi ogradami mora biti tolikšen, da psi ne morejo drug drugega poškodovati. Vse ograde morajo imeti primerne odtoke.

Tabela 9
Pogoji za nastanitev primatov v kletkah (vzreja, reja in poskus)

Teža primate (v kg)	Najmanjša talna površina kletke na eno ali dve živali (v m^2)	Najmanjša višina kletke (v cm)
Do 1	0,25	60
1-3	0,35	75
3-5	0,50	80
5-7	0,70	85
7-9	0,90	90
9-15	1,10	125
15-25	1,50	125

(1) Pomen izraza “višina kletke” je enak kot pri tabeli 6.
(2) Oblika in notranja oprema ter velikost kletk za primate morajo izpolnjevati potrebe posamezne vrste primatov. Kletke morajo biti tako visoke, da omogočajo živalim pokončno držo. Najmanjša višina kletke za brahiatorje mora biti taka, da se v polnem zamahu zagugajo s stropa, ne da bi se z nogami dotaknili tal kletke. V kletke se lahko vgradijo lestve, da lahko živali uporabljajo zgornji del kletke. Združljivi primati so lahko po dva v kletki. Če jih ni mogoče nastaniti v parih, morajo biti njihove kletke postavljene tako, da gledajo drug drugega.
(3) Ta tabela vsebuje pogoje za nastanitev skupin živalskih vrst, ki se najpogosteje uporabljajo v poskusih (naddružine *Ceboidea in Cercopithecoidea*).

Tabela 10
Pogoji za nastanitev prašičev v kletkah (reja in poskus)

Teža prašiča (v kg)	Najmanjša talna površina kletke / žival (v m^2)	Najmanjša višina kletke (v cm)
5-15	0.35	50
15-25	0.55	60
25-40	0.80	80

(1) Tabela velja tudi za mladiče. Prašiči ne smejo biti nastanjeni v kletkah, razen če je to nujno potrebno za namene poskusa, in še takrat le najkrajše obdobje.
(2) Pomen izraza « višina kletke » je enak kot pri tabeli 6.

Tabela 11
Pogoji za nastanitev rejnih živali v ogradah (reja in poskus v uporabniških organizacijah)

Vrste živali in teže (v kg)	Najmanjša talna površina (v m^2)	Najmanjša dolžina ograde(v m)	Najmanjša višina predelnih sten ograde (v m)	Najmanjša talna površina za skupine (v m^2/žival)	Najmanjša dolžina krmilnih jasli na glavo (v m)
Prašiči					
10-30	2	1,6	0,8	0,2	0,20
30-50	2	1,8	1,0	0,3	0,25
50-100	3	2,1	1,2	0,8	0,30
100-150	5	2,5	1,4	1,2	0,35
>150	5	2,5	1,4	2,5	0,40
Ovce					
<70	1,4	1,8	1,2	0,7	0,35
Koze					
<70	1,6	1,8	2,0	0,8	0,35
Govedo					
<60	2,0	1,1	1,0	0,8	0,30
60-100	2,2	1,8	1,0	1,0	0,30
100-150	2,4	1,8	1,0	1,2	0,35
150-200	2,5	2,0	1,2	1,4	0,40
200-400	2,6	2,2	1,4	1,6	0,55
>400	2,8	2,2	1,4	1,8	0,65
Odrasli konji	13,5	4,5	1,8	-	-

Tabela 12
Pogoji za nastanitev rejnih živali v stajah (reja in poskus v uporabniških organizacijah)

Vrste živali in teže (v kg)	Najmanjša talna površina staje (v m^2)	Najmanjša dolžina staje (v m)	Najmanjša višina predelnih sten staje (v m)
Prašiči			
100-150	1,2	2,0	0,9
>150	2,5	2,5	1,4
Ovce			
<70	0,7	1,0	0,9
Koze			
<70	0,8	1,0	0,9
Govedo			
60-100	0,6	1,0	0,9
100-150	0,9	1,4	0,9
150-200	1,2	1,6	1,4
200-350	1,8	1,8	1,4
350-500	2,1	1,9	1,4
>500	2,6	2,2	1,4
Odrasli konji	4,0	2,5	1,6

Staje morajo biti dovolj široke, da se žival lahko udobno uleže.

Tabela 13
Pogoji za nastanitev perutnine in ptic v kletkah (reja in poskus v uporabniških organizacijah)

Vrste živali in teže (v g)	Najmanjša talna površina/ptico (v cm^2)	Najmanjša površina za dve ptici (v cm^2/ptico	Najmanjša površina za tri ali več ptic (v cm^2/ptico)	Najmanjša višina kletke (v cm)	Najmanjša dolžina krmilnega korita/ptico (v cm)
Piščanci					
100-300	250	200	150	25	3
300-600	500	400	300	35	7
600-1 200	1 000	600	450	45	10
1 200-1 800	1 200	700	550	45	12
1 800-2 400	1 400	850	650	45	12
(Odrasli samci)					
>2 400	1 800	1 200	1 000	60	15
Prepelice					
120-140	350	250	200	15	4

(1) Površina pomeni zmnožek dolžine kletke in širine kletke, izmerjeno v notranjosti in vodoravno.
(2) Pomen izraza “višina kletke” je enak kot pri tabeli 6.

(3) Velikost mrežnih odprtin ne sme biti večja od 10 x 10 mm za piščance, in 25 x 25 mm za kokoši. Debelina žice mora biti vsaj 2 mm. Naklon ne sme presegati 14 % (8°).
(4) Korita za vodo morajo biti enake dolžine kot krmilna korita. Vsaka ptica mora imeti dostop do dveh nastavkov za kapljično napajanje ali posod.
(5) Kletke morajo biti opremljene z gredmi. Poamezno nastanjeni živali v kletki mora biti omogočeno, da vidi druge živali.

Slika 1
Miši (reja in poskus)
Najmanjša talna površina kletke



Slika 2
Podgane (reja in poskus)
Najmanjša talna površina kletke



Slika 3
Sirijski hrčki (reja in poskus)
Najmanjša talna površina kletke



Slika 4
Morski prašički (reja in poskus)
Najmanjša talna površina v kletki

Ob dani teži morskega prašička, polna črta, EU-EU, je podana minimalna talna površina kletke za nastanitev morskega prašička



Slika 5
Kunci (reja in poskus)
Najmanjša talna površina v kletki



Slika 6
Kunec (v vzreji)
Najmanjša talna površina za samico z leglom



Slika 7
Mačke (reja in poskus)
Najmanjša talna površina v kletki



Slika 8
Razmerje med številom miši na kletko in talno površino kletke (reja in poskus)



Število miši
Najmanjša višina kletke za miši: 12 cm

Slika 9
Razmerje med številom podgan na kletko in talno površino kletke (reja in poskus)



Minimalna višina kletke za podgane: 14 cm

Slika 10
Razmerje med številom hrčkov na kletko in talno površino kletke (reja in poskus)



Minimalna višina kletke za hrčke: 12 cm

Slika 11
Razmerje med številom morskih prašičkov na kletko in talno površino v kletki (reja in poskus)



Slika 12
Razmerje med številom kuncev na kletko in talno površino kletke (reja in poskus)



USTAVNO SODIŠČE

1430. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe

Številka: Up-413/11-27
Datum: 2. 4. 2013

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi Gregorja Britovška, Ljutomer, ki ga zastopa Velimir Cugmas, odvetnik v Slovenskih Konjicah, na seji 2. aprila 2013

o d l o č i l o:

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. XI Ips 19/2011 z dne 24. 2. 2011 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. V Kp 225/10 z dne 4. 2. 2011 se zavrne.

O b r a z l o ž i t e v

A.

1. Pritožnik je bil s prvostopenjsko sodbo Okrožnega sodišča v Celju št. K 202/2002 z dne 13. 10. 2009, po 3. točki prvega odstavka 358. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZKP), oproščen obtožbe, ki mu je očitala storitev kaznivega dejanja napeljevanja h kaznivemu dejanju umora po 2. točki drugega odstavka v zvezi s prvim odstavkom 127. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 95/04 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju KZ). Pritožbi, ki jo je zoper navedeno sodbo vložil državni tožilec, je Višje sodišče v Ljubljani s sodbo ugodilo in pritožnika spoznalo za krivega očitanega kaznivega dejanja ter mu izreklo kazen trideset let zapora. Na navedeni podlagi je zoper pritožnika odredilo tudi pripor.

2. Pritožnik izpodbija odločitvi sodišč o odreditvi pripora, navedeni v izreku tega sklepa. Iz sklepa Višjega sodišča v Ljubljani izhaja, da je to sodišče pripor zoper pritožnika odredilo na podlagi takrat veljavnega prvega odstavka 361. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08 in 77/09 – v nadaljevanju ZKP), in sicer iz razlogov begosumnosti in ponovitvene nevarnosti po 1. in 3. točki prvega odstavka 201. člena ZKP/09.[1] Višje sodišče je odločitev o odreditvi pripora utemeljilo s tem, da je po opravljenih obravnavah ugodilo pritožbi pomočnika okrožnega državnega tožilstva in spremenilo oprostilno sodbo Okrožnega sodišča v Celju št. K 202/2002 z dne 13. 10. 2009 tako, da je pritožnika spoznalo za krivega storitve napeljevanja h kaznivemu dejanju umora po 2. točki drugega odstavka v zvezi s prvim odstavkom 127. člena KZ in 26. členom KZ ter mu izreklo kazen trideset let zapora. Izrečeno kazen trideset let zapora je štelo kot tehten razlog za pobeg pritožnika iz države in s tem za dokončno preprečitev zaključka tega kazenskega postopka ter za sklepanje o obstoju begosumnosti. Kot nadaljnji razlog za odreditev pripora, in to zaradi ponovitvene nevarnosti, je Višje sodišče upoštevalo dejstvo, da je bilo pritožniku tudi po storitvi tega kaznivega dejanja izrečenih pet pravnomočnih obsodb za storitev kaznivih dejanj zoper premoženje ter zoper življenje in telo. Ocenilo je, da ni dvoma, da je ob izreku visokih zapornih kazni pritožniku le s priporom mogoče preprečiti pobeg in nadaljnje izvrševanje kaznivih dejanj. Zahtevi za varstvo zakonitosti, ki jo je zoper navedeni sklep vložil pritožnikov zagovornik, je Vrhovno sodišče delno ugodilo tako, da je odreditev pripora zoper pritožnika dopustilo le zaradi ponovitvene nevarnosti po 3. točki prvega odstavka 201. člena ZKP, saj naj bi sklepanje Višjega sodišča o obstoju begosumnosti za pritožnika poleg sklicevanja na visoko izrečeno zaporno kazen temeljilo zgolj na načinu storitve umora, kar naj ne bi bila okoliščina, na katere podlagi bi bilo mogoče z veliko verjetnostjo sklepati na nevarnost bega. V izpodbijani sodbi je Vrhovno sodišče odgovorilo na očitke pritožnika o kršitvi pravice do enakosti pred zakonom in domneve nedolžnosti, do katerih naj bi prišlo s tem, ker je Višje sodišče pripor odredilo po izreku sodbe 4. 2. 2011 in ne šele po njeni razglasitvi 7. 2. 2011. Sprejelo je stališče, da izreči sodbo pomeni sprejeti sodbo po ustnem posvetovanju in glasovanju, kar je Višje sodišče tudi storilo. Vrhovno sodišče je pojasnilo, da je Višje sodišče, ker po končani obravnavi 3. 2. 2011 ni moglo izreči sodbe še isti dan, v skladu s prvim odstavkom 360. člena ZKP odložilo razglasitev sodbe na 7. 2. 2011. Glede na navedeno je Vrhovno sodišče ocenilo, da Višje sodišče z odreditvijo pripora ob izreku sodbe 4. 2. 2011 in z razglasitvijo sodbe 7. 2. 2011 ni kršilo 360. in 361. člena ZKP. Kot neutemeljene je zato zavrnilo očitke pritožnika v zahtevi za varstvo zakonitosti, da sta akt izreka in razglasitve sodbe vezana na sočasnost trenutka in da bi sodišče pravilno odredilo pripor šele po razglasitvi sodbe. V zvezi z očitki pritožnika o kršitvi pravice do kontradiktornosti iz 29. člena Ustave in 5. člena ZKP je Vrhovno sodišče pojasnilo naslednje: Ugotovilo je, da je bila glavna obravnava pred sodiščem druge stopnje zaključena 3. 2. 2011 ob 15.05 in da je senat istega dne ob 16.00 in 4. 2. 2011 ob 9.00 opravil posvetovanje in glasovanje, po tem pa izdal sodbo in sklep o odreditvi pripora. Vrhovno sodišče je ocenilo, da je sodišče celoten izrek sodbe in izdan sklep o priporu v skladu s 317. členom ZKP vneslo v zapisnik o glavni obravnavi, na kateri so bili tako 3. 2. 2011 kot tudi na vseh predhodnih obravnavah navzoči oba obdolženca in njuna zagovornika. Po oceni Vrhovnega sodišča je Višje sodišče pri odločanju o priporu ravnalo v skladu s prvim odstavkom 361. člena ZKP, saj je odreditev pripora predlagala višja državna tožilka v sklepni besedi, na ta predlog pa naj bi pritožnikov zagovornik tudi odgovoril. Vrhovno sodišče je zavrnilo tudi očitke pritožnikovega zagovornika, da pritožnik še nikoli ni bil pravnomočno spoznan za krivega storitve kaznivih dejanj z elementi nasilja. Pojasnilo je, da iz izpiska iz kazenske evidence za pritožnika izhaja, da je bil dvakrat spoznan za krivega storitve kaznivega dejanja ogrožanja varnosti po prvem odstavku 145. člena KZ in enkrat kaznivega dejanja nasilništva po drugem odstavku 299. člena KZ.

3. Pritožnik zatrjuje kršitve 19. in 22. člena, prvega odstavka 23. člena, 25., 27. in 29. člena Ustave, 5. in 6. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP) ter 9. člena Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah (Uradni list SFRJ, št. 7/71, in Uradni list RS, št. 35/92, MP, št. 9/92 – MPDPP). Zatrjuje, da mu je bila v pritožbenem postopku prostost nezakonito vzeta, ker pogoji za policijsko pridržanje po 157. členu ZKP niso bili izpolnjeni, ker sta bila postopek odločanja o priporu in seja pred sodiščem druge stopnje izvedena nezakonito, nezakoniti pa naj bi bili zato tudi odločitvi o priporu in o obsodbi. Pritožnik trdi, da Višje sodišče za odreditev pripora 4. 2. 2011 ni imelo zakonske podlage, saj naj bi mu pripor odredilo prej, preden je (zanj) začela učinkovati obsodilna sodba tega sodišča, ki naj sploh še ne bi bila izrečena in razglašena. Do tega trenutka naj bi za pritožnika zato še vedno učinkovala prvostopenjska oprostilna sodba in s tem veljala domneva nedolžnosti iz 27. člena Ustave. Pritožnik navaja, da mu je bila 5. 2. 2011 prostost zato vzeta pred trenutkom, ko je bil seznanjen z izidom pritožbenega postopka, in pred predpisano vročitvijo sklepa o priporu. Kot sporno ocenjuje stališče Vrhovnega sodišča, da izreči sodbo pomeni sprejeti sodbo po ustnem posvetovanju in glasovanju ter da akt izreka in akt razglasitve sodbe nista vezana na sočasnost trenutka, zato bi sodišče pravilno odredilo pripor šele po razglasitvi sodbe. Pritožnik meni, da mu je bila obsodilna sodba izrečena šele

[1] Prvi odstavek 361. člena ZKP se je glasil: "Ob izreku sodbe, s katero senat obsodi obtoženca na kazen zapora, odredi pripor, če je podan kakšen razlog iz 1. ali 3. točke prvega odstavka 201. člena tega zakona."

z njeno razglasitvijo, torej 7. 2. 2011, zato naj bi do takrat še vedno učinkovala prvostopenjska oprostilna sodba. Ocenjuje, da bi smel po razglasitvi sodbe pripor zoper njega odrediti samo zunajobravnavni senat (tretji odstavek 361. člena ZKP), zoper odločitev katerega mu Zakon zagotavlja tudi pritožbo. Ker je pripor odredil senat Višjega sodišča, pa pritožnik trdi, da ga je odredil nepristojen organ. S tem naj bi bila kršena tudi njegova pravica iz 25. člena Ustave, saj zoper takšno odločitev nima pritožbe. Nadalje trdi, da mu Višje sodišče pri odločanju o priporu ni zagotovilo kontradiktornosti, zato naj bi s tem kršilo njegovo pravico do izjave iz 22. člena Ustave. Za zagotovitev te pravice naj ne bi zadoščalo to, da je višja državna tožilka v zaključni besedi strank na obravnavi pred Višjim sodiščem predlagala odreditev pripora. O priporu naj bi sodišče odločilo kasneje, na seji o posvetovanju in glasovanju, kamor pritožnik in zagovornik nista bila vabljena. Zato pritožnik meni, da bi moral biti o predlogu tožilke za odreditev pripora zaslišan na posebnem naroku, in kot sporno ocenjuje stališče Vrhovnega sodišča, ki naj bi zahtevo iz četrtega odstavka 361. člena ZKP enačilo z možnostjo opredelitve pritožnika in njegovega zagovornika v zaključni besedi. Zatrjuje tudi, da se Vrhovno sodišče ni opredelilo do navedb, ki jih je v zahtevi za varstvo zakonitosti uveljavljal njegov zagovornik in s katerimi je zatrjeval, da je pripor odredil nepristojen organ, zaradi česar naj bi mu bila kršena pravica do pritožbe, da je bila z nezakonitim sklepom o priporu kršena domneva nedolžnosti in da je bila obravnava pred Višjim sodiščem odrejena in opravljena nezakonito.

4. Senat Ustavnega sodišča je ustavno pritožbo s sklepom št. Up-413/11 z dne 3. 4. 2012 sprejel v obravnavo, ker odpira pomembno ustavnopravno vprašanje, ki presega pomen konkretne zadeve. O sprejemu ustavne pritožbe je obvestil Vrhovno sodišče.

5. Ustavno sodišče je v postopku odločanja vpogledalo v spis Okrožnega sodišča v Celju št. K 202/2002 in spis Višjega sodišča v Ljubljani št. V Kp 225/10.

B. – I.

6. Veljavnost izpodbijanih sodnih odločitev o odreditvi pripora na podlagi prvega odstavka 361. člena ZKP je v času odločanja o pritožnikovi ustavni pritožbi že potekla. Ustavno sodišče praviloma šteje, da v primeru, ko izpodbijani akt v času odločanja ne velja več, ni izkazan pravni interes za odločanje Ustavnega sodišča. Zgolj ugotovitev kršitve človekove pravice, ne da bi bil izpodbijani posamični akt razveljavljen ali odpravljen (prvi odstavek 59. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS), namreč praviloma ne spreminja pritožnikovega pravnega položaja. Vendar Ustavno sodišče odloča drugače, kadar gre za primere, v katerih je predmet ustavne pritožbe sodno odločanje o odvzemu osebne svobode iz prvega odstavka 19. člena Ustave.[2] Poseg v to pravico je eden od najhujših posegov v človekove pravice in temeljne svoboščine posameznika. Učinkovito varstvo te pravice zahteva, da ima prizadeti možnost ustavnopravnega varstva tudi v primeru, ko izpodbijani sklep ni več veljaven. To pomeni, da mora Ustavno sodišče tudi v takem primeru ugotavljati, ali je bil poseg opravljen v skladu s procesnimi jamstvi, zagotovljenimi z Ustavo, čeprav lahko svojo odločitev omeji le na morebitno ugotovitev kršitve človekove pravice,[3] in to ne glede na to, za katero človekovo pravico ali temeljno svoboščino gre.[4]

7. Za položaj, kot izhaja iz prejšnje točke obrazložitve, gre tudi v obravnavani zadevi. Izpodbijana stališča so bila sprejeta v postopku odločanja Vrhovnega sodišča o zahtevi za varstvo zakonitosti, s katero je pritožnik izpodbijal odločitev Višjega sodišča o odreditvi pripora. To pomeni, da so bila sprejeta v postopku, v katerem se je odločalo o tem, ali je bil poseg v pritožnikovo pravico do osebne svobode iz prvega odstavka 19. člena Ustave, katerega podlaga je bila na zapisnik o posvetovanju in glasovanju izrečena, vendar še ne razglašena obsodilna sodba Višjega sodišča, dopusten.

8. V obravnavani zadevi je sprejem ustavne pritožbe v obravnavo narekovalo le vprašanje, ali je razlaga 360. in 361. člena ZKP, kot jo je sprejelo Vrhovno sodišče, skladna z ustavnimi jamstvi iz 20. člena Ustave in s tem tudi s pravico iz prvega odstavka 19. člena Ustave. Ker drugih pomembnih ustavnopravnih vprašanj, ki bi presegala pomen konkretne zadeve, ustavna pritožba ne odpira, se je Ustavno sodišče pri presoji omejilo le na navedeno vprašanje.

B. – II.

9. Po prvem odstavku 19. člena Ustave ima vsakdo pravico do osebne svobode. Ustava na podlagi 19. člena (varstvo osebne svobode) to pravico zagotavlja tako, da jo varuje. To pomeni, da gre pri ustavnem varstvu osebne svobode predvsem za omejitev pooblastil tistih državnih organov, ki posegajo v osebno svobodo posameznika.[5] Po drugem odstavku 19. člena Ustave se nikomur ne sme vzeti prostost, razen (i) v primerih in (ii) po postopku, ki ga določa zakon. V okviru določb, ki urejajo možnost omejevanja osebne svobode, Ustava med drugim postavlja tudi pomembno pravico osebe, da je seznanjena z razlogi, zaradi katerih se ta pravica omejuje. Tako Ustava že v tretjem odstavku 19. člena, ko gre za aretacijo, zahteva takojšnje obvestilo o razlogih za odvzem prostosti in čimprejšnje obvestilo o tem.[6] Zahteva po tem, da je posameznik seznanjen z razlogi, zakaj mu je vzeta prostost, pride še toliko bolj do izraza v 20. členu Ustave, ki ureja ustavne pogoje, pod katerimi se ta pravica lahko omeji. V skladu s prvim odstavkom 20. člena Ustave se sme oseba, zoper katero obstaja utemeljen sum, da je storila kaznivo dejanje, pripreti samo na podlagi odločbe sodišča, kadar je to neogibno potrebno za potek kazenskega postopka ali za varnost ljudi. Navedena določba Ustave torej zahteva tri pogoje, pod katerimi je mogoče odrediti pripor: (1) utemeljen sum, (2) odločbo sodišča in (3) neogibno potrebnost za potek kazenskega postopka ali varnost ljudi. Ustavno zapovedani pogoji, ki jih je treba upoštevati pri odrejanju pripora, s katerim se omejuje pravica do osebne svobode, so hkrati za posameznika ustavna procesna jamstva, ki morajo biti izpolnjena, da država lahko poseže v njegovo pravico iz prvega odstavka 19. člena Ustave. Bistvo 20. člena Ustave je torej v tem, da o priporu v poštenem sodnem postopku odloči neodvisna sodna oblast, ki mora odločiti o tem, ali so podani ustavni (in zakonski) pogoji za pripor. Sestavni del zahteve poštenega sodnega postopka je nadalje tudi to, da mora biti osebi v določenem kratkem času, najkasneje v 24 urah, vročena pisna, obrazložena sodna odločba, iz katere je razvidna utemeljitev, zakaj so ti pogoji podani, kar Ustava izrecno določa v prvem stavku drugega odstavka 20. člena.[7] Sodno oblast torej veže izrecna ustavna zahteva, da mora pri priporu osebo v navedenem roku seznaniti z razlogi za odvzem prostosti.

10. Ustava sicer ni izrecno določila, da mora presoja sodišča tako ob odločanju o odreditvi kot ob odločanju o podaljšanju pripora temeljiti na vseh ustavno in zakonsko opredeljenih pogojih. Vendar je jasno, da je to nujno zaradi zadostitve ustavno določeni izjemnosti poseganja v osebno svobodo posameznika. Da morajo sodišča tako ob odreditvi kot ob vsa-

---

[2] Glej npr. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-50/09, Up-260/09 z dne 18. 3. 2010 (Uradni list RS, št. 29/10).

[3] Člen 47 v zvezi s prvim odstavkom 49. člena ZUstS.

[4] Glej 23. točko obrazložitve odločbe št. U-I-50/09, Up-260/09.

[5] Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-18/93 z dne 11. 4. 1996 (Uradni list RS, št. 25/96, in OdlUS V, 40).

[6] "Vsakdo, ki mu je odvzeta prostost, mora biti v materinem jeziku ali v jeziku, ki ga razume, takoj obveščen o razlogih za odvzem prostosti. V čim krajšem času mu mora biti tudi pisno sporočeno, zakaj mu je bila prostost odvzeta. …" (tretji odstavek 19. člena Ustave).

[7] "Ob priporu, najkasneje pa v 24 urah po njem, mora biti priprtemu vročena pisna, obrazložena odločba." (prvi stavek drugega odstavka 20. člena Ustave).

kem odločanju o podaljšanju pripora presojati, ali so izpolnjeni ustavni pogoji za poseg v pravico do osebne svobode, izhaja tudi iz ustaljene ustavnosodne presoje.[8]

11. Ustavno sodišče je sprejelo stališče, da je temeljni pogoj za odreditev pripora obstoj utemeljenega suma,[9] in stališče o tem, kakšen mora biti utemeljen sum v kazenskih zadevah.[10] Ustavno sodišče je prav na podlagi navedenih ustavnih določb v svojih številnih odločitvah že vzpostavilo zahtevo, da morajo sodišča obrazložiti, zakaj štejejo, da je utemeljen sum podan,[11] in pri tem še posebej poudarilo, da mora biti obstoj utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja posebej skrbno obrazložen v sklepu o odreditvi pripora, izdanem pred pravnomočno uvedbo kazenskega postopka.[12]

12. Pravico do osebne svobode (in varnosti) zagotavlja tudi 5. člen EKČP. Podobno kot v drugem in tretjem odstavku 19. člena Ustave je tudi v prvem odstavku 5. člena EKČP določeno, da se nikomur ne sme vzeti prostost, razen v primerih (izčrpno naštetih v točkah a. do f. te določbe) in v skladu s postopkom, ki je predpisan z zakonom. V drugem odstavku 5. člena EKČP pa je določeno, da je treba ob odvzemu prostosti vsakogar takoj poučiti v jeziku, ki ga razume, o vzrokih za odvzem prostosti in česa ga dolžijo.

13. Jamstva, ki jih določa EKČP za dopustnost omejevanja pravice do osebne svobode, so torej enako zajeta v predstavljenih določbah Ustave. Zato je Ustavno sodišče pritožnikovo zatrjevanje kršitve pravice do osebne svobode, ne glede na njegovo sklicevanje tudi na 5. člen EKČP, presojalo le z vidika ustavnih določb.

14. Pravica sodne veje oblasti odrejati pripor zoper določeno osebo izhaja iz utemeljenega suma, da je ta oseba že storila kaznivo dejanje, torej iz predhodno izkazane verjetnosti, da je ta oseba že posegla v konkretno ustavno varovano dobrobit specifičnega objekta varstva kaznivega dejanja, ki naj bi ga bila storila. Določba prvega odstavka 20. člena Ustave se torej nanaša le na osebo, za katero že obstaja visoka stopnja artikulirane konkretne in specifične verjetnosti, da je storila konkretno kaznivo dejanje.[13] Ob naraščanju te verjetnosti in ob oceni, da so izpolnjeni vsi ustavno zahtevani pogoji in zakonsko opredeljeni razlogi, sme sodišče za čas trajanja postopka pred prvostopenjskim sodiščem, v določenih procesnih položajih pa tudi v postopku pred drugostopenjskim sodiščem, s priporom poseči v pritožnikovo pravico do osebne svobode iz prvega odstavka 19. člena Ustave. Ovira za takšno poseganje ni niti domneva nedolžnosti iz 27. člena Ustave. Kot izhaja iz ustaljene ustavnosodne presoje, ta domneva nima absolutnih materialnopravnih učinkov, saj je Ustava sama v prvem odstavku 20. člena določila možnost poseganja v človekovo pravico do osebne svobode že na podlagi utemeljenega suma, da je določena oseba storila kaznivo dejanje, in ne šele na podlagi pravnomočne sodbe.[14]

15. Sodba je najpomembnejša odločitev, ki jo sodišče izda v kazenskem postopku. Logična in nujna posledica pomena in učinkov te najpomembnejše odločitve sodišča v kazenskem postopku je tudi posebna ureditev, ki jo je sodbi namenil zakonodajalec.[15] Za odločitev o obravnavani zadevi so z vidika obstoja utemeljenega suma in s tem dopustnosti posega s priporom v pravico do osebne svobode pomembni le učinki meritornih oziroma materialnih sodb, s katerimi sodišče odloči o utemeljenosti obtožbe (oprostilna ali obsodilna sodba).[16] Z oprostilno sodbo sodišče odloči, da obtožba iz pravnih[17] ali dejanskih[18] razlogov ni utemeljena. Oprostilna sodba v svojem bistvu zanika obstoj utemeljenega suma, da je bilo očitano kaznivo dejanje storjeno. V takem položaju je zato nujna, logična in edino ustavnopravno sprejemljiva posledica oprostilne sodbe odprava pripora. Nasprotno pa obsodilna sodba pomeni ugotovitev sodišča, da je obtožba o tem, da je obtoženec storil dejanje, očitano v obtožbi, utemeljena. Z obsodilno sodbo se utemeljen sum, ki je obstajal ves čas kazenskega postopka, potrdi. Stopnja verjetnosti, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, še naraste. Iz dokaznega standarda utemeljenega suma preide v tisto najvišjo stopnjo dokaznega standarda – stopnjo "*gotovosti oziroma prepričanja*".[19] Za posameznika, ki je že v priporu, nastane z obsodilno sodbo na kazen zapora zato nov procesni položaj, v katerem je sodišče dolžno takoj oceniti, ali posameznik ostane v priporu ali pa je treba pripor zoper njega odpraviti in ga izpustiti na prostost. Za posameznika, ki je na prostosti, pa pomeni obsodilna sodba na kazen zapora lahko novo okoliščino, novo podlago za odreditev pripora in s tem za poseg v njegovo pravico do osebne svobode iz prvega odstavka 19. člena Ustave.

16. Zoper pritožnika je tekel pred Okrožnim sodiščem v Celju kazenski postopek zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja napeljevanja h kaznivemu dejanju umora po 2. točki drugega odstavka v zvezi s prvim odstavkom 127. člena KZ. Ob zaključku postopka na prvi stopnji je bil pritožnik s prvostopenjsko sodbo oproščen obtožbe, da je storil to kaznivo dejanje. Zato glede na prvi odstavek 20. člena Ustave ni bilo več temeljnega ustavnega pogoja, tj. utemeljenega suma, na podlagi katerega bi sodišča smela oziroma bi sploh lahko začela odločati o tem, ali je pripor nujno potreben. Ta položaj je bil bistveno spremenjen z obsodilno sodbo Višjega sodišča, s katero je bil pritožnik spoznan za krivega storitve navedenega kaznivega dejanja. S tem, ko je Višje sodišče v pritožbenem postopku prvostopenjsko oprostilno sodbo spremenilo tako, da je izreklo obsodilno sodbo na kazen zapora, se je znašlo v položaju, ko je že smelo odločati tudi o nujnosti odreditve pripora zoper pritožnika. Položaj, v katerem lahko sodišče ob izreku obsodilne sodbe na kazen zapora zoper posameznika odredi

---

[8] Glej npr. 9. točko obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča št. Up-164/95 z dne 7. 12. 1995 (OdlUS IV, 138) ter številne kasnejše odločitve (npr. odločbo št. U-I-50/09, Up-260/09).

[9] Glej 17. točko obrazložitve sklepa Ustavnega sodišča št. Up-349/96 z dne 2. 7. 1997.

[10] Prim. sklep Ustavnega sodišča št. Up-34/96 z dne 19. 6. 1996 (OdlUS V, 202) in odločbo Ustavnega sodišča št. Up-171/01 z dne 16. 10. 2003 (Uradni list RS, št. 105/03). Iz navedenih odločitev izhaja, da so bistveni elementi utemeljenega suma (1) predhodnost, kar pomeni, da morajo dokazi zanj obstajati, še preden se pripor, za katerega naj bi bil podlaga, odredi in izvede, (2) konkretnost, (3) specifičnost in (4) izrazljivost (artikulabilnost).

[11] Glej 9. točko obrazložitve sklepa št. Up-109/06 z dne 8. 3. 2006.

[12] Glej npr. 7. točko obrazložitve sklepa št. Up-465/02, Up-532/02 z dne 25. 9. 2002, 12. točko obrazložitve sklepa št. Up-655/03 z dne 13. 7. 2004, 11. točko obrazložitve sklepa št. Up-361/05 z dne 12. 7. 2005, 5. točko obrazložitve sklepa št. Up-59/09 z dne 14. 12. 2010.

[13] Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. Up-265/01 z dne 26. 10. 2001 (Uradni list RS, št. 88/01, in OdlUS X, 228).

[14] Prim. odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-18/93 in št. Up-74/95 z dne 7. 7. 1995 (OdlUS IV, 131) ter druge odločitve Ustavnega sodišča.

[15] Zakonodajalec je v XXII. poglavju ZKP podrobno uredil izrekanje sodbe, vrste sodb, razglasitev sodbe ter pisno izdelavo in vročitev sodbe. V tem poglavju je v 361. členu ZKP uredil tudi primere, v katerih je zaradi izreka sodbe dopustno odrediti pripor.

[16] S formalno oziroma procesno sodbo sodišče iz razlogov, določenih v 357. členu ZKP, zavrne obtožbo, vendar o njeni utemeljenosti ne odloči.

[17] Sodišče sodbo, s katero oprosti obtoženca obtožbe, izreče, če dejanje, za katero je obtožen, po zakonu ni kaznivo dejanje ali če so podane okoliščine, ki izključujejo kazensko odgovornost (1. in 2. točka 358. člena ZKP).

[18] Sodišče sodbo, s katero oprosti obtoženca obtožbe, izreče, če ni dokazano, da je obtoženec storil dejanje, za katero je obtožen (3. točka 358. člena ZKP).

[19] Dokaznega standarda za izrek obsodilne sodbe ZKP sicer ne pozna, vendar ga lahko izpeljemo iz tretje točke 358. člena ZKP: "… če ni dokazano, da je obtoženec storil dejanje, katerega je obtožen" v povezavi z domnevo nedolžnosti.

pripor, ureja prvi odstavek 361. člena ZKP,[20] razglasitev izrečene sodbe pa prvi odstavek 360. člena ZKP.[21] Višje sodišče je 4. 2. 2011 ob izreku obsodilne sodbe na zapisnik o posvetovanju in glasovanju zoper pritožnika odredilo pripor na podlagi takrat veljavnega prvega odstavka 361. člena ZKP. Razglasitev obsodilne sodbe je v skladu s prvim odstavkom 360. člena ZKP odložilo za tri dni, tj. do 7. 2. 2011. Ker gre po prvem odstavku 361. člena ZKP za odreditev pripora, morajo sodišča v takem položaju upoštevati vsa jamstva, ki jih za dopustnost posega v pravico do osebne svobode določa Ustava.

17. Odločba o priporu, ki ga sme po tradiciji t. i. pritožbe *habeas corpus* v skladu s prvim odstavkom 20. člena Ustave odrediti le sodišče, mora vsebovati ustavni pogoj utemeljenega suma, da je oseba storila kaznivo dejanje. V skladu z zahtevo iz prvega stavka drugega odstavka navedene ustavne določbe mora biti priprtemu posamezniku ob priporu, najkasneje pa v 24 urah vročena pisna, obrazložena odločba. Takšna odločba pomeni jamstvo, da je posameznik seznanjen s pogoji za odvzem prostosti, torej da je z obrazloženo sodno odločbo seznanjen s tem, ali ustavni pogoj utemeljenega suma obstaja. Kršitev oziroma nespoštovanje te zahteve vodi v kršitev pravice do osebne svobode iz prvega odstavka 19. člena Ustave.

18. Višje sodišče se je v obrazložitvi sklepa o odreditvi pripora sklicevalo na pritožniku izrečeno, vendar še ne razglašeno obsodilno sodbo s kaznijo zapora. Do tega, ali to ustreza obrazložitvi utemeljenega suma, se Vrhovno sodišče sicer ni izrecno opredelilo. Na očitke pritožnika in njegovega zagovornika v zahtevi za varstvo zakonitosti, da je sodišče pripor odredilo v nasprotju s 360. in 361. členom ZKP, pa je to sodišče odgovorilo z že navedenimi stališči.

19. Stališči Vrhovnega sodišča, da izreči sodbo pomeni sprejeti sodbo po ustnem posvetovanju in glasovanju in da ni nujno, da sta izrek sodbe in njena razglasitev sočasna, ustavnopravno nista sporni. Sporno pa je, ali je glede na ustavne zahteve iz prvega stavka drugega odstavka 20. člena Ustave dovolj, da je posameznik ob odreditvi pripora na podlagi prvega odstavka 361. člena ZKP obveščen le o tem, da mu je sodišče izreklo obsodilno sodbo na kazen trideset let zapora, katere razglasitev je odložilo za tri dni, ali pa mora biti v obrazloženem sklepu obveščen tudi o bistvenih razlogih, zaradi katerih mu je sodišče takšno sodbo izreklo. Ključno vprašanje, na katero mora odgovoriti Ustavno sodišče, je zato, ali je razlaga 360. in 361. člena ZKP, ki jo je sprejelo Vrhovno sodišče, skladna z ustavnimi jamstvi iz 20. člena Ustave in s tem tudi s pravico iz prvega odstavka 19. člena Ustave.

20. Ustavno sodišče ocenjuje, da sta Višje in Vrhovno sodišče zadostili zahtevi iz prvega stavka drugega odstavka 20. člena Ustave, da je pritožnik v ustavnem roku 24 ur z obrazloženo sodno odločbo seznanjen z razlogi o tem, da ustavni pogoj utemeljenega suma obstaja. V obrazložitvi sklepa o odreditvi pripora je namreč Višje sodišče izrecno navedlo, da je po opravljenih obravnavah ugodilo pritožbi pomočnika okrožnega državnega tožilstva in spremenilo oprostilno sodbo Okrožnega sodišča v Celju št. K 202/2002 z dne 13. 10. 2009 tako, da je pritožnika spoznalo za krivega storitve napeljevanja h kaznivemu dejanju umora po 2. točki drugega odstavka v zvezi s prvim odstavkom 127. člena KZ in 26. členom KZ ter mu izreklo kazen trideset let zapora. S tem je namreč pritožnika seznanilo z obstojem nove okoliščine, nove pravne podlage za odreditev pripora in z razlogi za obstoj utemeljenega suma.[22] Navedeno pomeni, da je bil pritožnik seznanjen z razlogi za odvzem prostosti. Zato tudi razlaga Vrhovnega sodišča, da Višje sodišče z odreditvijo pripora ob izreku sodbe 4. 2. 2011 in z razglasitvijo sodbe 7. 2. 2011 ni kršilo določb 360. in 361. člena ZKP, ni v neskladju s pravico do osebne svobode iz prvega odstavka 19. člena Ustave.

21. Ker s stališči Višjega in Vrhovnega sodišča ni bila kršena pravica pritožnika do osebne svobode iz prvega odstavka 19. člena Ustave, je Ustavno sodišče ustavno pritožbo zavrnilo.

C.

22. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodnika dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič - Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar in dr. Jadranka Sovdat. Sodnik Jan Zobec je bil pri odločanju o tej zadevi izločen. Ustavno sodišče je odločbo sprejelo s petimi glasovi proti trem. Proti so glasovali sodnici Korpič - Horvat in Sovdat ter sodnik Mozetič. Sodnica Jadek Pensa je dala pritrdilno ločeno mnenje, sodnica Sovdat pa odklonilno ločeno mnenje.

dr. Ernest Petrič l.r.
Predsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1431. Poročilo o gibanju plač za februar 2013

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) objavlja Statistični urad Republike Slovenije

P O R O Č I L O
o gibanju plač za februar 2013

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v Sloveniji za februar 2013 je znašala 1497,55 EUR in je bila za 1,7 % nižja kot za januar 2013.

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v Sloveniji za februar 2013 je znašala 982,68 EUR in je bila za 1,6 % nižja kot za januar 2013.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–februar 2013 je znašala 1510,70 EUR.

Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar–februar 2013 je znašala 990,44 EUR.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje december 2012–februar 2013 je znašala 1518,72 EUR.

Št. 9611-123/2013/4
Ljubljana, dne 25. aprila 2013
EVA 2013-1522-0013

mag. Irena Križman l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

[20] Prvi odstavek 361. člena ZKP se je glasil: "Ob izreku sodbe, s katero senat obsodi obtoženca na kazen zapora, odredi pripor, če je podan kakšen razlog iz 1. ali 3. točke prvega odstavka 201. člena tega zakona."

[21] Prvi odstavek 360. člena ZKP se glasi: "Ko sodišče izreče sodbo, jo predsednik senata takoj razglasi. Če sodišče po končani glavni obravnavi ne more izreči sodbe še isti dan, odloži razglasitev sodbe največ za tri dni in določi, kdaj in kje bo razglašena."

[22] Tudi po stališču sodne prakse zadostuje, da se sodišče, ko odredi pripor po prvem odstavku 361. člena ZKP, pri obrazložitvi utemeljenega suma kot temeljnega pogoja za odreditev pripora, sklicuje na sodbo, s katero je obtoženca spoznalo za krivega kaznivega dejanja umora po 4. točki drugega odstavka 46. člena Kazenskega zakona Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 10/77 in nasl.), prim. sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 8/2001 z dne 23. 1. 2001.

OBČINE

AJDOVŠČINA

1432. Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč

Na podlagi 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 57/12), 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12) je občinski svet na 27. seji dne 18. 4. 2013 sprejel naslednji

S K L E P
o širitvi območja stavbnih zemljišč

I.

Ta sklep nadomešča v delu, ki se nanaša na širitev stavbnih zemljišč, Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Ajdovščina za obdobje 1986 do 2000 in Odlok o prostorskih sestavinah družbenega plana Občine Ajdovščina za obdobje 1986 do 1990 (Uradno glasilo, št. 7/97, Uradni list RS, št. 94/04; v nadaljevanju: dolgoročni in družbeni plan Občine Ajdovščina). Pri pripravi projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja se upošteva Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 1/98, Uradni list RS, št. 92/05, 108/06, 45/08, 19/09, 9/11, 100/11, 14/12; kartografski del: Uradni list RS, št. 96/04).

II.

Investitorica, ki je nosilka kmetijskega gospodarstva, je zaprosila za manjšo širitev stavbnih zemljišč za potrebe opravljanja kmetijske dejavnosti – konjerejska in konjeniška dejavnost kot dopolnilna dejavnost obstoječe turistične kmetije.

III.

V dolgoročnem in družbenem planu Občine Ajdovščina se razširi območje poselitve tako, da se v območje stavbnih zemljišč z razširitvijo dodatno vključi naslednje zemljišče:

– del parcele št. 1111/1 k.o. Dol Otlica v obsegu 1650 m^2 za potrebe kmetijske dejavnosti.

IV.

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh občine ter začne veljati naslednji dan po objavi.

V.

Ta sklep preneha veljati, če zainteresirani investitor v dveh letih od njegove objave ne pridobi gradbenega dovoljenja za gradnjo na območju širitve. Prenehanje veljavnosti tega sklepa ugotovi občina s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh občine.

VI.

S tem sklepom se nadomesti sklep št. 3500-2/13, ki ga je sprejel občinski svet na 25. seji dne 21. 3. 2013.

Št. 3500-2/13
Ajdovščina, dne 19. aprila 2013

Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

Priloga:

- Izsek iz zemljiškega katastra z vrisom razširitve



BELTINCI

1433. Zaključni račun Občine Beltinci za leto 2012

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (UPB4; Uradni list RS, št. 11/11, 110/11 – ZDIU12) in na podlagi 114. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) je Občinski svet Občine Beltinci na 24. redni seji dne 16. 4. 2013 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
Občine Beltinci za leto 2012

1. člen

Sprejme se Zaključni račun Občine Beltinci za leto 2012, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja Občine Beltinci.

2. člen

Zaključni račun Občine Beltinci za leto 2012 je realiziran v naslednjih zneskih:

KONTO	OPIS	Realizacija 2012
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	11.929.355
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	5.489.701
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	5.155.266
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	4.629.367
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	364.352
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	163.003
706	DRUGI DAVKI	–1.456
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	334.435
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	112.916
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	2.995
712	DENARNE KAZNI	707
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	6.903
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	210.914
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	34.990
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	2.521
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	32.469
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	4.070
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	4.070
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	
74	TRANSFERNI PRIHODKI	6.400.594
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.024.396
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PROR. IZ SRED. EU	5.376.198
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INŠTITUCIJ	
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	13.042.173
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.358.326
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	305.278
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	50.445
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	965.514
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	37.089
409	SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE	0
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	2.689.718
410	SUBVENCIJE	116.477
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.561.722
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM	192.439
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	819.081
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	8.629.841
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	8.629.841
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	364.289
430	INVESTICIJSKI TRANSFER	
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	77.197
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	287.092
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)	–1.112.818
	B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0
440	DANA POSOJILA	
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)	0
	VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I. + IV.) – (II. + V.)	–1.112.818
	C. RAČUN FINANCIRANJA	
50	VIII. ZADOLŽEVANJE (500)	0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	
55	IX. ODPLAČILA DOLGA (550)	250.000
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	250.000
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)	–250.000
	XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VIII.) – (II.+V.+IX.)	–1.362.818
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	2.084.227
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU TEKOČEGA LETA	721.409

3. člen

Zaključni račun Občine Beltinci sestavljajo splošni del, posebni del in realizacija načrta razvojnih programov. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna po proračunskih uporabnikih, programski klasifikaciji in proračunskih postavkah. Sestavni del zaključnega računa je tudi realizacija načrta razvojnih programov za leto 2012 in obrazložitve.

4. člen

Zaključni račun Občine Beltinci za leto 2012 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, celotno gradivo pa na spletni strani Občine Beltinci (www.beltinci.si).

Št. 032-01/2013-24-298/V
Beltinci, dne 16. aprila 2013

Župan
Občine Beltinci
dr. Matej Gomboši l.r.

1434. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Beltinci

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št 94/07, uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/10), 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) in 95. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 63/10) je Občinski svet Občine Beltinci na 3. izredni seji dne 22. 4. 2013 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Beltinci

1. člen

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve prostorsko ureditvenih pogojev za območje Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 40/01, 41/03, 47/05, 78/05, 102/09).

2. člen

Pred zadnjim odstavkom tretjega člena se doda novi odstavek, ki glasi:

»V kartografskem delu Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 40/01, 78/05 in 102/09, 43/11) se spremeni kartografska priloga s prikazom osrednjega dela naselja Dokležovje, v merilu 1:2500 zaradi nove opredelitve dejavnosti. Območje parcel št. 1335/1, 1335/7, 1335/8 1335/9, 1335/11, 1335/12, 1335/13, 1335/14 in 1335/16, vse k.o. Dokležovje, se opredeli za namene obrtne in industrijske dejavnosti z oznako I in O.«

3. člen

Za drugim odstavkom 6. člena se doda tretji odstavek, ki glasi:

»Na parcelah 2730/1 in 2733, obe k.o. Melinci je prepovedana gradnja objektov in naprav. Navedene parcele morajo ostati zunaj ograje morebitnih grajenih objektov in so lahko namenjene splošni rabi (priobalno zemljišče, kmetijstvo, rekreacija ...) ali gradnji in vzdrževanju vodne infrastrukture (operativni pas GJS). Možna je le gradnja vodne infrastrukture ali druge javne infrastrukture ob pogojih vodnega soglasja.«

4. člen

Prva točka 8. člena se dopolni tako, da se za navedbo številke 70/98 doda številka: 53/10.

Prvi alineji tretje točke 8. člena se za navedbo »št. 63/99« dodajo navedbe », 110/02, 73/04, 79/04, 33/07)).«

Za prvo alinejo tretje točke 8. člena se doda nova alineja, ki glasi:

»– (Uredba za državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Beltinci–Lendava (Uradni list RS, št. 37/05, 33/07)).«

Sedma točka 8. člena se izbriše.

5. člen

V drugem odstavku A) poglavja 11. člena se za besedilom »Območja obstoječih« izbriše besedilo »in predvidenih«.

Za zadnjo alinejo drugegea odstavka A) poglavja 11. člena se doda alineja, ki glasi:

»– območja okoljske infrastrukture (ČN).«

6. člen

Drugi odstavek četrte točke B) poglavja 12. člena se spremeni in se glasi:

»Kategorizirane državne ceste na obravnavanem območju so: regionalna cesta R I – 233 AC-MS, regionalna cesta R II – 443 AC – LEN in regionalna cesta II. reda št. 439 (Dobrovnik–Beltinci–Bratonci–Križevci) in regionalna cesta III. reda – 729 (Beltinci–Lipa–Gomilice).«

7. člen

Besedilo prvega odstavka prve točke C) poglavja 13. člena se na koncu dopolni z besedilom »in v predpisih s področja upravljanja voda.«

Druga točka C) poglavja 13. člena se v celoti izbriše in nadomesti z besedilom:

»2. Varstvo narave

Na območju Občine Beltinci je več območij varstva narave, in sicer: območja naravnih vrednot, ekološko pomembno območje in posebna varstvena območja. Vsa območja varstva narave so razvidna iz javnih evidenc.

Pri načrtovanju posegov v prostor se upošteva usmeritve, izhodišča in pogoje za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki so navedeni v Naravovarstvenih smernicah za Spremembe in dopolnitve prostorsko ureditvenih pogojev Občine Beltinci (ZRSVN, OE Maribor, april 2012), ki so sestavni del predmetnega akta in se hranijo na sedežu Občine Beltinci.«

Prvi odstavek tretje točke C) poglavja 13. člena se spremeni tako, da glasi:

»Kulturna dediščina je na obravnavanem območju evidentirana v zbirnem registru kulturne dediščine za Občino Beltinci in zavarovana z odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Beltinci.«

Za tretjo alinejo prvega odstavka četrte točke C) poglavja 13. člena se doda četrta alineja, ki glasi:

»– vse posege v varovalni pas avtoceste, ki meri v skladu z Zakonom o cestah 40 m od robna cestnega sveta na vsako stran, je možno izvajati le po predhodnem soglasju DARS d.d. oziroma upravljavca AC.«

Prva alineja tretjega odstavka četrte točke C) poglavja 13. člena se izbriše.

Na koncu 13. člena se doda točka 6, ki glasi:

»6. Poplavna območja

Iz opozorilne karte poplav izhaja, da je del občine izpostavljen zelo redkim in redkim poplavam. Razredi poplavne ogroženosti v skladu s predpisi s področja upravljanja voda na teh območjih še niso določeni.«

8. člen

V prvi točki prvega odstavka A) podpoglavja 14. člena se izbriše besedna zveza »in nezazidana«.

Drugi odstavek A) podpoglavja 14. člena se v celoti izbriše.

9. člen

Prvi odstavek in drugi odstavek 15. člena se spremenita tako, da glasita:

»Območja predvidenih podrobnih prostorskih načrtov (v nadaljevanju: OPPN)

Na območjih predvidenih OPPN-jev, navedenih v 9. členu tega odloka, ki so v prostorskih sestavinah planov opredeljena kot nezazidana stavbna zemljišča ali območja za rekreacijo, so do sprejema OPPN-jev dopustni naslednji posegi:

– sanacije, adaptacije in vzdrževalna dela na obstoječih objektih, napravah in površinah;

– dograditve in nadomestne gradnje infrastrukturnih objektov, naprav in omrežij;

– dograditve obstoječih objektov in naprav;

– sprememba namembnosti obstoječih objektov ali delov objektov v namen, ki ni v nasprotju z namembnostjo območja;

– parcelacija za določitev stavbnih parcel, prometnih površin, infrastrukturnih koridorjev ter za druge posege v prostor;

– gradnja oziroma postavitev začasnih objektov za sezonsko turistično ali gostinsko ponudbo pod pogojem, da je z odstranitvijo mogoče zemljišče vzpostaviti v prvotno stanje;«

Zadnji odstavek in obe točki zadnjega odstavka 15. člena se v celoti črtajo.

10. člen

Prva alineja točke a) podpoglavja I. Kmetijska zemljišča B) poglavja 16. člena, se izbriše in nadomesti z besedilom tako, da glasi:

»– novogradnje, dograditve, rekonstrukcije in vzdrževanja objektov, naprav in omrežij naslednje gospodarske infrastrukture; cevovodi za pitno vodo – pod pogojem, da je za potrebe vodovoda možna novogradnja le za namene izgradnje sekundarnega vodovoda iz prve faze Predinvesticijske zasnove za Oskrbo s pitno vodo Pomurja – sistem B, za potrebe Občine Beltinci, cevovodi za odpadno vodo s pripadajočimi objekti, elektroenergetski vodi s pripadajočimi objekti, komunikacijski vodi, naftovodi, plinovodi, vročevodi in priključki nanje,«.

Druga alineja in zadnji odstavek točke a) podpoglavja Kmetijska zemljišča B) poglavja 16. člena se v celoti izbrišeta.

Prva alineja točke b) podpoglavja I. Kmetijska zemljišča B) poglavja 16. člena se izbriše in nadomesti z besedilom tako, da glasi:

»– novogradnje, dograditve, rekonstrukcije in vzdrževanja objektov, naprav in omrežij naslednje gospodarske infrastrukture; cevovodi za pitno vodo – pod pogojem, da je za potrebe vodovoda možna novogradnja le za namene izgradnje sekundarnega vodovoda iz prve faze Predinvesticijske zasnove za Oskrbo s pitno vodo Pomurja – sistem B, za potrebe Občine Beltinci, cevovodi za odpadno vodo s pripadajočimi objekti, elektroenergetski vodi s pripadajočimi objekti, komunikacijski vodi, naftovodi, plinovodi, vročevodi in priključki nanje,«.

11. člen

Prva alineja prvega odstavka, podpoglavja 2. Območja gozdov 17. člena se dopolni tako, da se na začetku alineje izbriše besedilo »novogradnja ali« ter za besedo »lovsko« doda beseda »ribiško, čebelarsko,«.

Druga alineja prvega odstavka, podpoglavja 2. Območja gozdov 17. člena se spremeni tako, da glasi:

»– novogradnje, dograditve, rekonstrukcije in vzdrževanja gradbeno inženirskih objektov, naprav in omrežij – pod pogojem, da je za potrebe vodovoda možna novogradnja le za namene izgradnje sekundarnega vodovoda iz prve faze Preinvesticijske zasnove za Oskrbo s pitno vodo Pomurja – sistem B, za potrebe Občine Beltinci«.

12. člen

Prvi odstavek podpoglavja Območja vodnih površin 18. člena se za besedo »pripadajo« dopolni z besedilom »(vodna in priobalna zemljišča)«.

Za četrto alinejo prvega odstavka podpoglavja 3. Območja vodnih površin 18. člena se doda peta alineja, ki glasi:

»– gradnja objektov javne infrastrukture, komunalne in druge infrastrukture ter komunalnih priključkov na javno infrastrukturo – pod pogojem, da je za potrebe vodovoda možna novogradnja le za namene izgradnje sekundarnega vodovoda iz prve faze Preinvesticijske zasnove za Oskrbo s pitno vodo Pomurja – sistem B, za potrebe Občine Beltinci«.

Drugi odstavek podpoglavja 3. Območja vodnih površin 18. člena se za besedo »dopustna« dopolni z besedilom »razen, vzdrževalnih posekov in redne košnje.«

Za drugim odstavkom podpoglavja 3. Območja vodnih površin 18. člena se doda tretji odstavek, ki glasi:

»Na območju obalnih in priobalnih zemljišč je dovoljena gradnja objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije (sedma točka 37. člena Zakona o vodah).«

13. člen

Druga alineja prvega odstavka podpoglavja 5. Ostala območja 20. člena se spremeni tako, da glasi:

»– postavitev pomožnih objektov in naprav za namene dejavnosti v prostoru (pridobivanju mineralnih surovin),«

Drugi odstavek podpoglavja 5. Ostala območja 20. člena se za besedilom »(v grafičnih prilogah označena s šifro R),« dopolni z besedilom »z izjemo vodnih in priobalnih zemljišč,«.

14. člen

Za 20. členom se doda 2.a člen, kjer se doda podpoglavje 6, ki glasi:

»6. Območja okoljske infrastrukture

Na območjih čistilnih naprav in ostalih območjih in objektih okoljske infrastrukture, z izjemo vodnih in priobalnih zemljišč, so dopustni posegi:

– gradnja, rekonstrukcija, dograditev in vzdrževanje čistilnih naprav in ostalih objektov in naprav okoljske infrastrukture naprav s spremljajočimi objekti,

– gradnja, rekonstrukcije, dograditve in vzdrževanje gradbeno inženirskih objektov,

– postavitev ograj.«

15. člen

Spremeni se prvi odstavek prvega poglavja 21. člena tako, da glasi:

»Posege v varstvene pasove vodnjakov v Hraščici ureja odlok o varstvenih zaščitnih pasovih črpališča Hraščica in predpisi s področja upravljanja voda.«

Na koncu prvega poglavja 21. člena se doda tretji odstavek, ki glasi:

»Na območju Občine Beltinci se lahko zavarujejo drugi vodnjaki in območja varstvenih pasov pitne vode. Območja se lahko ogradijo.«

16. člen

22. člen se spremeni in dopolni tako, da glasi:

»2. Območja varstva narave

Območja varstva narave so na območju Občine Beltinci evidentirana in označena v prostorskih sestavinah planov Občine Beltinci ter razvidna iz prikaza stanja prostora, ki je priloga tega akta.

Konkretne usmeritve za varstvo naravnih vrednot so:

Evid. št.; 7428, ime, HRAŠČICA - gozd, zvrst; ekos:

– Trasa cevovoda naj poteka izključno v cestnem pasu.

– Morebitni neizogibni poseki grmovne in drevesne zarasti se naj izvedejo med 30. avgustom in 1. marcem, torej izven časa gnezditve ptic.

– Po končanih posegih se naj površine zatravijo oziroma zasadijo z avtohtonimi krajevno značilnimi vrstami.

– Odvečni gradbeni materiali in zemljina se naj odpeljejo na deponijo izven območja naravne vrednote.

Evid. št.; 7478 OP, ime; Melinci – gnezdišče breguljk, zvrst; zool:

– Za bregulke je potrebno ohranjati ustrezno steno za gnezdenje in jo vsako leto do 15. aprila ponovno oblikovati.

– V času vzgajanja mladičev (od 15. aprila do 15. avgusta) se naj v steno ne posega.

– Pomožni objekti in naprave za namene dejavnosti v prostoru (pridobivanju mineralnih surovin) se naj po koncu izkoriščanja mineralnih surovin odstranijo.

Evid. št.; 7469, ime; Mura – loka 1, zvrst; hidr, zool:

– Trasa vodov gospodarske javne infrastrukture naj se določi tako, da bo povsod, kjer le-te obstajajo, potekala na območju obstoječih poti in cest ali v najmanjši dopustni razdalji od visokovodnega nasipa na zračni strani.

– Kjer to ni mogoče, se trasa umesti tako, da v najkrajši liniji poteka do najbližje poti ali ceste do objekta (npr. od gozdne ceste do črpališča).

– Vodnih površin, kotanj in depresij, ter ostankov mrtvih rokavov se naj ne zasipava.

– Morebitni neizogibni poseki grmovne in drevesne zarasti se naj izvedejo med 30. avgustom in 1. marcem, torej izven časa gnezditve ptic.

– Odvečni gradbeni materiali in zemljina se naj odpeljejo na deponijo izven območja visokovodnih nasipov oziroma izven območij z NV statusom.

– Po končanih posegih se naj površine, kjer bo zemljina zaradi posegov ali premikanja strojev razgaljena, zatravijo oziroma zasadijo z avtohtonimi krajevno značilnimi grmovnimi ali drevesnimi vrstami.

Evid. št.; 7539, ime; Mura – mrtvi rokav 4, zvrst; ekos, bot, zool, hidr:

– Na območje NV naj se ne posega, tudi ne z odlaganjem kakršnega koli materiala.

Evid. št.; 4424, ime; Mura – reka 1. zvrst; hidr., bot, zool.:

– Kot usmeritve se naj upoštevajo konkretne usmeritve za naravno vrednoto Mura – loka 1 pod evid. št. 7469, ki se nahaja v tem odstavku druge točke tega člena.

Konkretne usmeritve za varstvo ekološko pomembnega območja

Evid. št.; 42100, ime; Mura – Radmožanci:

– Kot usmeritve se naj upoštevajo konkretne usmeritve za naravno vrednoto Mura – loka 1 pod evid. št. 7469, ki se nahaja v konkretnih usmeritvah za naravne vrednote v drugem odstavku druge točke tega člena.

Konkretne usmeritve za varstvo posebnega varstvenega območja (območja Natura 2000)

Evid. št.; SI 5000010, ime; SPA Mura:

– Okrog objektov čistilne naprave in bioplinarne se naj zasadi avtohtona krajevno značilna drevesna vegetacija.

– Kot usmeritve se naj upoštevajo še konkretne usmeritve za naravno vrednoto Mura – loka 1, pod evid. št. 7469, ki se nahaja v konkretnih usmeritvah za naravne vrednote v drugem odstavku druge točke tega člena.

Evid. št.; SI 3000215, ime; SCI Mura:

– Kot usmeritve se naj upoštevajo konkretne usmeritve za naravno vrednoto Mura – loka 1, pod evid. št. 7469, ki se nahaja v konkretnih usmeritvah za naravne vrednote v drugem odstavku druge točke tega člena.

Vsi posegi v območja varstva narave morajo biti usklajeni z naravovarstveno službo in pridobiti ustrezna soglasja.«

17. člen

23. člen se spremeni in dopolni tako, da glasi:

»3. Območja in objekti kulturne dediščine

V Občini Beltinci je kulturna dediščina na občinski ravni zavarovana z Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 62/12).

Sestavni del PUP so objekti in območja kulturne dediščine, varovani po predpisih s področja varstva kulturne dediščine (v nadaljevanju objekti in območja kulturne dediščine). To so kulturni spomeniki, vplivna območja kulturnih spomenikov, varstvena območja dediščine, registrirana kulturna dediščina, vplivna območja dediščine.

Objekti in območja kulturne dediščine so razvidni iz prikaza stanja prostora, ki je veljal ob uveljavitvi prostorskega akta in je njegova obvezna priloga in iz veljavnih predpisov s področja varstva kulturne dediščine (aktov o razglasitvi kulturnih spomenikov, aktov o določitvi varstvenih območij dediščine).

Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni posegi, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti ter dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ).

Na objektih in območjih kulturne dediščine nista dovoljeni:

– gradnja novega objekta, vključno z dozidavo in nadzidavo ter deli, zaradi katerih se bistveno spremeni zunanji izgled objekta in

– rekonstrukcija objekta,

na način, ki bi prizadel varovane vrednote objekta ali območja kulturne dediščine in prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot.

Odstranitve objektov ali območij ali delov objektov ali območij kulturne dediščine niso dopustne, razen pod pogoji, ki jih določajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine.

Na objektih in območjih kulturne dediščine veljajo pri gradnji in drugih posegih v prostor prostorski izvedbeni pogoji za celostno ohranjanje kulturne dediščine. V primeru neskladja ostalih določb tega odloka s prostorsko izvedbenimi pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine veljajo pogoji celostnega ohranjanja kulturne dediščine.

Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo – čez objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati gradbiščne poti, obvozi, vaje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov, komunalna, energetska in telekomunikacijskega infrastruktura, ne smejo se izkoriščati za deponije viškov materialov ipd.

Za kulturne spomenike in njihova vplivna območja veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim konkretnega akta o razglasitvi kulturnega spomenika. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za kulturni spomenik, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni z varstvenim režimom v aktu o razglasitvi.

Za varstvena območja dediščine veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim akta o določitvi varstvenih območij dediščine. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za varstvena območja dediščine, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni z varstvenim režimom v aktu o določitvi varstvenih območij dediščine.

Za registrirano kulturno dediščino, ki ni kulturni spomenik in ni varstveno območje dediščine, velja, da posegi v prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot, niso dovoljeni. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za registrirano kulturno dediščino, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni v tem členu. Za registrirano kulturno dediščino veljajo dodatno še prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljujejo varstveni režimi za posamezne tipe dediščine:

Za registrirano stavbno dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:

– tlorisna in višinska zasnova (gabariti),

– gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,

– oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barve fasad, fasadni detajli),

– funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora,

– sestavine in pritikline,

– stavbno pohištvo in notranja oprema,

– komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,

– pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih – cerkvah, gradovih, znamenjih itd.),

– celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim stavbne dediščine),

– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

Za registrirano arheološko najdišče velja, da ni dovoljeno posegati v prostor na način, ki utegne poškodovati arheološke ostaline. Registrirana arheološka najdišča s kulturnimi plastmi, strukturami in premičnimi najdbami se varujejo pred posegi ali uporabo, ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst. Prepovedano je predvsem:

– odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati, meliorirati kmetijska zemljišča, graditi gozdne vlake,

– poglabljati morsko dno in dna vodotokov ter jezer,

– ribariti z globinsko vlečno mrežo in se sidrati,

– gospodarsko izkoriščati rudnine oziroma kamnine in

– postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje in prezentacijo arheološkega najdišča.

Izjemoma so dovoljeni posegi v posamezna najdišča, ki so hkrati stavbna zemljišča znotraj naselij in v prostor robnih delov najdišč ob izpolnitvi naslednjih pogojev:

– če ni možno najti drugih rešitev in

– če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče možno sprostiti za gradnjo.

Obseg in čas potrebnih arheoloških raziskav opredeli organ pristojen za področje varstva kulturne dediščine.

Za registrirano memorialno dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:

– avtentičnost lokacije,

– materialna substanca in fizična pojavnost objekta ali drugih nepremičnin,

– vsebinski in prostorski kontekst območja z okolico ter vedute.

V vplivnih območjih dediščine velja, da morajo biti posegi in dejavnosti prilagojeni celostnemu ohranjanju dediščine. Ohranja se prostorska integriteta, pričevalnost in dominantnost dediščine, zaradi katere je bilo vplivno območje določeno.

Za poseg v kulturni spomenik, vplivno območje kulturnega spomenika, varstveno območje dediščine ali registrirano dediščino, ki je razvidna iz prikaza stanja prostora, ki je veljal ob uveljavitvi odlok o spremembah in dopolnitvah prostorsko izvedbenih aktov za območje Občine Beltinci, je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje za posege po predpisih za varstvo kulturne dediščine.

Za poseg v objekt ali območja kulturne dediščine se štejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki kakorkoli spreminjajo videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo dediščine ali ki dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo. To so tudi vsa vzdrževalna dela in drugi posegi v prostor, ki se ne štejejo za gradnjo in so dopustni na podlagi odloka ali drugih predpisov.

Za izvedbo predhodne arheološke raziskave na območju kulturnega spomenika, registriranega arheološkega najdišča, stavbne dediščine, naselbinske dediščine, kulturne krajine ali zgodovinske krajine je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline po predpisih za varstvo kulturne dediščine. Pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline je pri pristojni območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije treba pridobiti podatke o potrebnih predhodnih arheoloških raziskavah – obseg in čas predhodnih arheoloških raziskav določi pristojna javna služba.

Na območjih, ki še niso bila predhodno arheološko raziskana in ocena arheološkega potenciala zemljišča še ni znana, se priporoča izvedba predhodnih arheoloških raziskav pred gradnjo ali posegi v zemeljske plasti.

Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.

Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.«

18. člen

Prvi odstavek petega poglavja v 25. členu se dopolni tako, da se na koncu odstavka doda besedilo »in predpisi s področja upravljanja voda.«

19. člen

Prvi stavek drugega odstavka 28. člena se spremeni tako, da glasi:

»Merila in pogoji veljajo za stavbna zemljišča in se določijo v projektni dokumentaciji za vsak posamezen poseg. Pri posegih, ki pomenijo gradnjo je potrebno upoštevati:«.

20. člen

V prvem stavku drugega odstavka 29. člena se spremeni širina iz »16 m» na »14 m«.

Tretji in četrti odstavek 29. člena se spremenita in glasita:

»Pri razporeditvi objektov in naprav se upošteva obstoječi koncept zazidave in obstoječe urejene površine. Odstopanje od obstoječega koncepta zazidave je izjemoma možno, če so v neposredni bližini drugače umeščeni in orientirani objekti. Neposredna bližina se smatrajo 4 objekti pred in za obravnavanim objektom ob ulični/cestni gradbeni liniji.

Stanovanjski objekti v naseljih in zaselkih se morajo graditi ob cesti, ostali (gospodarski in pomožni objekti) pa v notranjosti parcele. Izjemoma se stanovanjski objekti lahko gradijo v notranjosti parcele le, če so na sosednjih parcelah že taki objekti in če imajo zagotovljen dovoz z javne ceste. Pomožni objekti ali prizidki kot so garaže, objekti storitvenih dejavnosti, nadstreški, vetrolovi, zimski vrtovi, pokrite terase se lahko gradijo tudi pred ali ob stanovanjskem objektu pod pogojem, da upoštevajo obstoječo ulično gradbeno linijo.«

21. člen

Tretji odstavek poglavja Odmiki se v 32. členu dopolni in se glasi:

»Najmanjši odmik od sosednje parcelne meje je 1 m, od najbolj izpostavljenega dela objekta.«

Osmi odstavek poglavja Odmiki se v 32. členu spremeni tako, da glasi:

»Pri odmikih od vodnogospodarskih objektov in naprav ter vodnih zemljišč je potrebno upoštevati določila predpisov s področja upravljanja voda glede določanja meje priobalnih zemljišč.«

22. člen

Zadnji stavek prvega odstavka 35. člena se spremeni tako, da glasi:

»Ograje v ureditvenih območjih naselij morajo biti ob cesti višine 1,20 m, če niso v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.«

Za zadnjim stavkom prvega odstavka se doda stavek, ki glasi:

»Medsosedska ograja je lahko višine 1,8 m, živa meja do 2,0 m.«

Peti odstavek 35. člena se spremeni tako, da glasi:

»Postavitev ograj na vodnih in priobalnih zemljiščih ni dopustna.«

23. člen

Celotno poglavje Višinski gabariti 39. člena se spremeni tako, da glasi:

»Pri določanju višine objekta je potrebno upoštevati značilen višinski gabarit naselja. Novi ali dograjeni objekti praviloma ne smejo presegati višine bližnjih sosednjih objektov.

Višina predvidenih objektov in objektov, ki se nadzidavajo izjemoma lahko presegajo 1 stanovanjsko etažo od višine

bližnjih obstoječih objektov, če gre v obstoječi zazidavi za pritlične objekte.

V naseljih, zaselkih in posamičnih gradnjah višina individualnih stanovanjskih objektov ne sme presegati 2 stanovanjski etaži nad terenom. Mansarda je lahko izkoriščena, izvede se brez kolenčnega zidu, s strešnimi okni.

Večstanovanjski objekti, objekti za posebne namene v naselju Beltinci so lahko višine K+P+3+M ali K+P+4. Na območju obstoječe večstanovanjske gradnje (Panonska 7a in b) se novi sosednji objekti lahko gradijo v istih višinskih gabaritih, kot so obstoječi. Višina kmetijskih objektov se prilagodi namenu, ki pa ne smejo vizualno izstopati iz višinskega gabarita naselja ali predstavljati novo dominanto v prostoru.

Višina objektov, ki bodo namenjeni proizvodni, obrtni ali drugi poslovni dejavnosti je lahko višja, če to dopuščajo odmiki od sosednjih parcelnih mej, vendar ne smejo presegati 3 etaže nad terenom.

Pri vseh objektih, ki se gradijo na novo ali se nadzidavajo je potrebno upoštevati tradicionalno višinsko razmerje med fasado in streho, ki mora znašati najmanj 1,5:1,0, kar ne velja za enokapne in ravne strehe.

Pri določanju višine novih objektov in objektov, ki se nadzidavajo je potrebno upoštevati predpisane odmike med objekti in od sosednjih parcelnih mej v skladu z določili 32. člena odloka.«

24. člen

Celotni 40. člen se zamenja z besedilom:

»Strehe

Obliko, naklon in velikost streh ter kritino in smeri slemen je potrebno prilagoditi splošni podobi naselja ali dela naselja.

Strehe objektov v vseh naseljih morajo biti dvokapne. Ravne strehe so možne na eno stanovanjskih objektih, pod pogojem, da je min. 2/3 objekta dvokapna streha ter max. 1/3 objekta ravna streha, ki mora biti nižje od slemena dvokapnice. To razmerje se upošteva tudi pri prizidkih k osnovnemu stanovanjskemu objektu. Enokapne in ravne strehe ter strehe z manjšimi nakloni so možne tudi na večstanovanjskih in nestanovanjskih objektih ter na vseh enostavnih in nezahtevnih objektih. Kmetijski objekti (zahtevni in manj zahtevni) morajo imeti dvokapno streho, ki je lahko izvedena z manjšim naklonom, z izjemo stolpastih silosov, ki se prilagodijo namenu.

Povsem ravne in enokapne strehe so dopustne v delu naselja Lipovci ob javni poti s parcelno številko 2822, k.o. Lipovci, v Bratoncih na parcelah št. od 1761 do 1774, vse k.o. Bratonci ter v celotnem naselju Beltinci, vključno z območjem stavbnih zemljišč, s parcelnimi št. 1811, 1813, 1815 in 1816, vse k.o. Bratonci, ki so priključene k naselju Beltinci, razen na območju kulturne dediščine in njenem vplivnem območju ter na območju tradicionalne tipologije gradnje. Poleg navedenih pogojev, ravni ali enokapni objekti, ne smejo presegati višinskih gabaritov obstoječih sosednjih objektov, kar mora biti utemeljeno v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja s prikazom višin sosednjih objektov in umestitvijo novega. Na območju zavarovane kulturne dediščine se objekti oblikujejo v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem.

Naklon dvokapne strehe ali dela strehe stanovanjskih objektov mora biti od 35–45 stopinj v nobenem primeru pa ne sme biti manjši od 30 stopinj. Kritina naj bo opečna, oziroma iz materiala, podobnega opeki. Naklon enokapne strehe je od 5 do 20 stopinj.

Smeri slemen morajo biti vzporedne z daljšo stranico objekta.

Strehe so lahko zaključene s čopom. Nad izkoriščenim podstrešjem je možno odpiranje strešin z mansardami (frčadami) ob pogoju, da imajo naklone enake osnovni strehi.

Na vseh strehah je možna namestitev sončnih sprejemnikov ali drugih naprav namenjenih zbiranju obnovljivih virov energije, ki ne smejo presegati slemena streh. Na zavarovanih objektih le ob pridobitvi predhodnih pogojev in soglasij.«

25. člen

Drugi odstavek 45. člena se spremeni, tako da glasi:

»Gradnja objektov, ki jih ni možno priključiti na vodovodno omrežje, je dopustna pod pogojem, da je gradnja vodovoda do tistega območja predvidena, vendar se uporabno dovoljenje izda po priključitvi objekta na izgrajeno vodovodno omrežje.«

26. člen

Drugi in tretji odstavek poglavja Odvajanje odpadnih voda 46. člena se spremenita tako, da glasita:

»V ureditvenih območjih naselij, zaselkov in ob posamičnih gradnjah, kjer ni možnosti izvedbe priključka na javno kanalizacijo, se odvod komunalne odpadne vode rešuje z individualnimi ali skupinskimi nepretočnimi greznicami ali malimi komunalnimi čistilnimi napravami.

Vsebina greznic in malih komunalnih čistilnih naprav se ob praznjenju mora odvažati z uporabo storitev javne gospodarske javne službe.«

Četrti, peti in sedmi odstavek poglavja Odvajanje odpadnih voda 46. člena se izbrišejo.

Dosedanji šesti odstavek poglavja Odvajanje odpadnih voda 46. člena je novi četrti odstavek za katerim se doda novi peti odstavek, ki glasi:

»Odvajanje padavinskih voda iz večjih ureditvenih območij je treba načrtovati na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je treba predvideti ukrepe za upočasnitev odtoka padavinskih voda v površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, zadrževalni bazeni, ponikanje …).«

27. člen

Za zadnjim odstavkom 51. člena se doda besedilo, ki glasi:

»Na območju Občine Beltinci potekata dva prenosna plinovoda;

– P152; od R15 km v 36+077-MRP Murska Sobota, premer 150 mm, tlak 50 bar in

– P1523; od P152 v km 15+137- MPR Lipovci; premer 80 mm; tlak 50 bar.

Za prenosno omrežje zemeljskega plina je potrebno upoštevati Energetski zakon in njegove podzakonske predpise oziroma predpise, ki urejajo prenos zemeljskega plina. Za poseganje v varovalni pas plinovoda (2x100) se upoštevajo vse omejitve in pridobi soglasja družbe Plinovodi. V pasu 2 x 5 m pasu plinovodov se dela lahko izvajajo le pod posebnimi pogoji.«

28. člen

Za zadnjim odstavkom 52. člena se doda besedilo:

»Prečkanje in potek cevovodov v cestnem svetu državne ceste morajo biti v dokumentaciji grafično prikazana ob upoštevanju:

– izvedba prečkanj cevovodov z državno cesto je dopustna izključno s prebitjem oziroma prevrtanjem vozišča;

– pokrovi jaškov in naprave cevovodov morajo biti locirani izven vozišča, oziroma kolesnic državne ceste;

– minimalne globine vodov glede na nivo vozišča ceste morajo biti skladne s predpisi o projektiranju cest.

Gradnja cevovodov v cestnem svetu državne ceste je dopustna na podlagi predhodno pridobljene stvarne pravice s strani upravljavca ceste. Upravljavec državne ceste lahko od upravljavca cevovoda zahteva, da na lastne stroške preuredi ali prestavi posamezne vode, kolikor je to potrebno zaradi rekonstrukcije državne ceste in zahteva ni v nasprotju s soglasjem, ki je bilo za to dano s strani upravljavca ceste.

Upoštevati obstoječo avtocesto (izvedeno stanje). Vse rešitve morajo biti situativno in višinsko prilagojene avtocesti, njenim spremljajočim objektov in prometnicam ter komunalni, energetski in telekomunikacijski infrastrukturi.

Posegi v varovalni pas avtoceste ne smejo biti v nasprotju z njenimi koristmi, ne smejo prizadeti interesov varovanja ceste

in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza.

Zaradi načrtovanih ureditev ne sme biti ogrožena stabilnost cestnega telesa, stabilnost nasipov, objektov in odvodnje obstoječe avtoceste.

Pri načrtovanju v prostor je potrebno upoštevati rezervacijo prostora za širitev AC za en vozni pas, to je minimalno 7 m od roba cestnega sveta obojestransko.

Morebitna križanja infrastrukturnih vodov z obstoječo avtocesto je treba izvesti s podvrtanjem, pravokotno na avtocesto, izven avtocestnih priključkov in z upoštevanjem odmikov za širitev avtoceste. Kolikor bodo infrastrukturni vodi potekali vzporedno z obstoječo avtocesto, mora trasa infrastrukturnih vodov potekati izven cestnega sveta avtoceste in z upoštevanjem odmikov za širitev avtoceste.

Do avtoceste, njenih pripadajočih objektov, prometnic in vgrajenih inštalacij mora biti zagotovljen stalni dostop.

V varovalnem pasu avtoceste je treba načrtovati takšne dejavnosti, ki ne bodo negativno vplivale na cesto. V varovalnem pasu naj se ne načrtuje objektov in dejavnosti, za katere bi bil vpliv ceste lahko moteč, pri tem opozarjamo tudi na obremenitve s hrupom zaradi prometa.

Pri umeščanju za hrup občutljivih objektov v prostor je potrebno upoštevati določila predpisov s področja varstva pred hrupom, ki določajo mejne vrednosti obremenitev s hrupom glede na rabo prostora in obremenitve s hrupom na predvidenih za hrup občutljivih objektih. Skladno s tem se za hrup občutljivih objektov ne umešča v prostor, ki je zaradi prometa v obstoječem stanju preobremenjen s hrupom ali se preobremenjenost s hrupom pričakuje v planskem obdobju 20 let, brez ustreznih omilitvenih ukrepov za zagotovitev, da obremenitve ne bodo presegale predpisanih mejnih vrednosti; izvedba protihrupnih ukrepov za zmanjšanje obremenitev s hrupom zaradi prometa na že zgrajenih infrastrukturnih objektih je obveznost lokalnih skupnosti in investitorjev novih posegov na tem območju.«

29. člen

Naslov IX. poglavja se spremeni, tako, da glasi: »MERILA IN POGOJI ZA DRUGE POSEGE, KI SE NANAŠAJO NA UREJANJE POVRŠIN V ODPRTEM PROSTORU«.

30. člen

Prvi odstavek 53. člena se spremeni tako, da glasi:

»Merila in pogoji za druge posege, ki trajno ali začasno spreminjajo prostor se nanašajo na urejanje površin in območij, v vseh namenskih površinah odprtega prostora za katera ni predvidena izdelava OPPN-jev, in sicer:

– ureditev manjših ribnikov in požarnih odjemališč,
– manjše regulacije,
– ureditev začasnih delovišč za izvajanje raziskovalnih gradbenih ali drugih posegov,
– druge ureditve, ki jih trenutno ni možno predvideti.«

31. člen

Besedilo 54. člena se spremeni tako, da glasi:

»Varstvo narave

Posegi na zavarovana območja naravne, v območja naravnih vrednot in ekološko pomembno območje so opredeljeni v 22. členu odloka na podlagi prostorskih sestavin planov Občine Beltinci in na podlagi Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99).«

32. člen

Besedilo 55. člena se spremeni tako, da glasi:

»Kulturna dediščina

Kulturna dediščina je v območju, ki ga obravnavajo prostorski ureditveni pogoji, zavarovana z Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 62/12) in na osnovi vpisa v zbirni register dediščine.

Pri izdelavi projektne dokumentacije se morajo upoštevati varstveni režimi iz zgoraj navedenega odloka, pogoji iz 23. člena odloka in pogoji iz Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99).

Pri posegih na zavarovanih objektih in območjih je potrebno v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja pridobiti soglasje pristojne varstvene službe (Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, Maribor).

Vsa območja in objekti (zavarovana in nezavarovana) so razvidna iz grafičnega dela PUP (prikaza stanja).«

33. člen

Drugi odstavek 60. člena se v celoti izbriše in nadomesti z besedilom:

»Požarna varnost se zagotavlja s potrebnimi odmiki od meje parcel in med objekti ali potrebnimi protipožarnimi ločitvami, z zagotovitvijo potrebnih virov vode za gašenje in zagotovitvijo neoviranih in varnih dovozov, dostopov ter delovnih površin za intervencijska vozila.«

34. člen

Prvi in drugi odstavek poglavja Varstvo pred poplavami 61. člena se izbrišeta, doda pa se nov prvi odstavek, ki glasi:

»Na poplavnih območjih ni dopustna gradnja ali kakršnikoli drugi posegi, ki bi lahko povečali poplavno ogroženost območja. Sprejemljivost posegov in gradenj na poplavnih območjih se presoja za vsak poseg posebej v postopkih pridobivanja vodnega soglasja skladno s predpisi s področja upravljanja z vodami.«

35. člen

V merilih in pogojih za oblikovanje posegov v prostor 63. člena se doda šesti odstavek, ki glasi:

Odstopanja v dolžini in poteku trase sekundarnega vodovoda iz Predinvesticijske zasnove za Oskrbo s pitno vodo Pomurja – sistem B, so možna v primeru optimizacij tras.

36. člen

Na koncu 66. člena se za deveto točko doda deseta in enajsta točka:

»10. Odlok o sprejetju lokacijskega načrta v vodooskrbnem sistemu Občine Beltinci – Uradni list RS, št. 18/00),

11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 43/11).«

37. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-01/2013-3Izr.-304/V
Beltinci, dne 22. aprila 2013

Župan
Občine Beltinci
dr. Matej Gomboši l.r.

1435. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč in o pokopališkem redu na območju Občine Beltinci

Na podlagi 25. člena in v zvezi s 1. členom Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, 5/90, Uradni list RS, št. 17/91, 13/93 in 66/93) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01, 11/03) je Občinski svet Občine Beltinci na 24. redni dne 23. 4. 2013 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč in o pokopališkem redu na območju Občine Beltinci

1. člen

V drugem odstavku 1. člena Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč in o pokopališkem redu na območju Občine Beltinci (v nadaljevanju: odlok; Uradni list RS, št. 46/06) se črta beseda »izbranega«.

2. člen

Črta se besedilo prvega odstavka 3. člena odloka in se nadomesti z besedilom »Pokopališka in pogrebna dejavnost se na območju Občine Beltinci opravljata kot tržna dejavnost«.

3. člen

V 6. členu odloka se črta sedma alineja »izvajanje pokopališke dežurne službe«.

4. člen

V prvi alineji drugega odstavka 8. člena odloka se beseda »družinski« zamenja z besedama »družinski dvojni« ter se za njima dodata besedi »družinski trojni«, v drugi alineji tega odstavka in člena odloka pa se dodata besedi »žarni zid.«

V tretjem odstavku 8. člena odloka se za besedo »pokopališču« doda beseda »praviloma«.

5. člen

V drugem odstavku 9. člena odloka se beseda »izvajalec« zamenja z besedama »upravljavec pokopališča«.

6. člen

V prvem odstavku 10. člena odloka se črta pika in se za besedo »grobnicah« dodajo besede »ter žarnem zidu«.

7. člen

Spremeni se prvi odstavek 15. člena odloka, ki se po novem glasi:

»

Vrsta groba	Dolžina	Širina	Globina
Enojni	2,2 m	od 0,6 m do 1,2 m	najmanj 1,8 m
Družinski dvojni	2,2 m	od 1,21 m do 2 m	najmanj 1,8 m
Družinski trojni	2,2 m	od 2,01 m do 2,80 m	najmanj 1,8 m
Otroški	1,2 m	od 0,6 m do 1 m	najmanj 1,8 m
Žarni	1,0 m	od 0,6 m do 1 m	najmanj 0,7 m
Grobnica	2,20 m	od 2,01 m do 2,80 m	najmanj 1,8 m
Žarni zid	0,90 m	0,70 m	najmanj 0,30 m

«

V drugem odstavku 15. člena odloka se črta pika in doda besedilo »uporabljajo pa se tudi za klasifikacijo že obstoječih grobnih prostorov«.

8. člen

V četrtem odstavku 39. člena odloka se za osmo alinejo doda nova alineja, ki se glasi:

»– osebe najemnega razmerja«.

9. člen

V prvem odstavku 41. člena odloka se število »5« črta in nadomesti s številom »10«. V drugem odstavku istega člena odloka se črta število »6« in se nadomesti s številom »3«.

10. člen

V prvem odstavku 43. člena odloka se za besedo »letno« dodata besedi »v dveh obrokih«

11. člen

Doda se nov 44.a člen, ki se glasi:

»Upravljavec pokopališča lahko robnike, spomenik in drugo opremo groba odstrani in po šestih mesecih odda prostor za grob drugemu najemniku (ob upoštevanju mirovalne dobe za grobove iz 18. člena tega odloka), v naslednjih primerih:

– če najemnina za grob ni plačana več kot eno leto;

– če je grob tako zanemarjen, da kvari videz sosednjih grobov in pokopališča kot celote (daje videz zapuščenosti);

– v primeru, da se za obstoječe grobove ne najde najemnika grobnega prostora oziroma nihče ne želi skleniti najemne pogodbe in prevzeti vloge skrbnika groba v roku enega leta od vzpostavitve pokopališkega katastra.«

12. člen

V 45. členu odloka se črtajo prvi, drugi in tretji odstavek. V četrtem odstavku istega člena se za besedo »najemnine« dodajo besede »za grobne prostore«.

13. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-01/2013-24-300/V

Župan
Občine Beltinci
dr. Matej Gomboši l.r.

CANKOVA

1436. Cenik potrjenih cen storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Cankova

Na podlagi petega odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in Sklepa o določitvi cen storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Cankova, št. 354-16/2013 z dne 5. april 2013, javno podjetje VODOVOD MURSKA SOBOTA d.o.o. objavlja

C E N I K

potrjenih cen storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Cankova

1. člen

Na območju Občine Cankova se v okviru izvajanja gospodarske javne službe oblikujejo cene storitev oskrbe s pitno vodo, ki jih zaračunava Vodovod Murska Sobota, javno podjetje d.o.o.

2. člen

Cena storitve oskrbe s pitno vodo zajema:

1. Omrežnino:

VRSTA STORITVE OMREŽNINA	FAKTOR	ENOTA	CENA v EUR brez DDV	CENA v EUR z 8,5 % DDV
DN13, DN15	1	mesec	14,3581	15,5785
DN20	1	mesec	14,3581	15,5785
DN25	3	mesec	43,0743	46,7356
DN30, DN32	3	mesec	43,0743	46,7356
DN40	10	mesec	143,5811	155,7855
DN50, DN50/20	15	mesec	215,3716	233,6782
DN80, DN80/20	50	mesec	717,9053	778,9273

VRSTA STORITVE OMREŽNINA	FAKTOR	ENOTA	CENA v EUR brez DDV	CENA v EUR z 8,5 % DDV
DN100, DN100/20	100	mesec	1.435,8105	1.557,8544
DN150, DN150/40	200	mesec	2.871,6211	3.115,7089

2. Storitev oskrbe s pitno vodo – vodarino:

VRSTA STORITVE	ENOTA	CENA v EUR brez DDV	CENA v EUR z 8,5 % DDV
Vodarina	m^3	0,5592	0,6067

3. člen

Ta cenik velja naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene storitev se uporabljajo od 1. maja 2013 dalje.

Zap. št.: VC-007/2013-HE
Murska Sobota, dne 22. aprila 2013

Direktor
mag. Drago Šiftar l.r.

1437. Cenik o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Cankova, zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti

Na podlagi petega odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in Sklepa o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Cankova, zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti, št. 354-17/2013 z dne 5. april 2013, javno podjetje VODOVOD MURSKA SOBOTA d.o.o. objavlja

C E N I K
o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Cankova, zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti

1. člen

Na območju Občine Cankova se v okviru izvajanja gospodarske javne službe oblikujejo cene storitev oskrbe s pitno vodo, zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti, ki jih zaračunava Vodovod Murska Sobota, javno podjetje d.o.o.

2. člen

Cena omrežnine:

VRSTA STORITVE OMREŽNINA	FAKTOR	ENOTA	CENA v EUR brez DDV	CENA v EUR z 8,5 % DDV
DN13, DN15	1	mesec	6,1326	6,6539
DN20	1	mesec	6,1326	6,6539
DN25	3	mesec	18,3979	19,9617
DN30, DN32	3	mesec	18,3979	19,9617
DN40	10	mesec	61,3265	66,5393
DN50, DN50/20	15	mesec	91,9897	99,8088
DN80, DN80/20	50	mesec	306,6324	332,6962
DN100, DN100/20	100	mesec	613,2648	665,3923
DN150, DN150/40	200	mesec	1.226,5297	1.330,7847

3. člen

Ta cenik velja naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene storitev se uporabljajo od 1. maja 2013 dalje.

Zap. št.: VC-008/2013-HE
Murska Sobota, dne 22. aprila 2013

Direktor
mag. Drago Šiftar l.r.

DIVAČA

1438. Odlok o praznikih Občine Divača

Na podlagi 6. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) in 70. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Divača (Uradni list RS, št. 44/99, 66/03 in 115/07) ter Sklepa občinskega sveta, sprejetega na 11. redni seji dne 21. 12. 1999 je Občinski svet Občine Divača na 19. redni seji dne 16. 4. 2013 sprejel

O D L O K
o praznikih Občine Divača

1. člen

S tem odlokom se določajo prazniki Občine Divača.

2. člen

Občina Divača praznuje občinski praznik, spominski dan in kulturni dan.

3. člen

Občinski praznik Občine Divača je 7. julija, v spomin na rojstvo prve slovenske filmske igralke Ide Kravanja – Ite Rine.

Spominski dan Občine Divača, 13. marca, je posvečen tragičnim dogodkom bitke na Kozjanah, ki se je odvijala 13. 3. 1943.

Kulturni dan Občine Divača, 13. januarja, je posvečen spominu na rojstvo pisatelja dr. Bogomirja Magajne.

4. člen

Občina Divača obeležuje občinski praznik s slavnostno sejo občinskega sveta, na kateri praviloma podeljuje občinska priznanja. Občina Divača lahko obeleži občinski praznik tudi z drugimi primernimi prireditvami.

Občina Divača lahko obeležuje spominski in kulturni dan s proslavo oziroma drugimi primernimi prireditvami.

5. člen

Na dan občinskega praznika se izobesijo občinske zastave.

6. člen

Z dnem veljave tega odloka preneha veljati Odlok o občinskem prazniku, kulturnem dnevu in spominskem dnevu ter o podeljevanju priznanj Občine Divača (Uradni list RS, št. 53/06).

7. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 042-0006/2013-05
Divača, dne 16. aprila 2013

Župan
Občine Divača
Drago Božac l.r.

1439. Odlok o podeljevanju priznanj Občine Divača

Na podlagi 6. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) in 70. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Divača, (Uradni list RS, št. 44/99, 66/03 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 19. redni seji dne 16. 4. 2013 sprejel

O D L O K
o podeljevanju priznanj Občine Divača

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta odlok določa vrste priznanj Občine Divača in pogoje, postopek, način njihovega podeljevanja ter način vodenja evidence podeljenih priznanj.

2. člen

Priznanja Občine Divača so najvišja priznanja občine za dosežke občanov in drugih posameznikov, organizacij, društev, zavodov, podjetij in drugih pravnih oseb, ki prispevajo k boljšemu življenju občanov in imajo pomen za razvoj, ugled in promocijo občine na javnem, gospodarskem, družbenem, kulturnem, znanstvenem, vzgojno-izobraževalnem in raznih drugih področjih življenja in dela.

3. člen

Priznanja Občine Divača se podeljujejo tudi za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob izrednih dogodkih.

4. člen

Priznanja Občine Divača so:
1. naziv častni občan Občine Divača,
2. priznanje Občine Divača,
3. plaketa Občine Divača.

5. člen

O podelitvi priznanj Občine Divača odloča občinski svet Občine Divača na predlog komisije za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja (v nadaljnjem besedilu: komisija).

Na predlog komisije občinski svet s sklepom določi število posameznih priznanj, ki se podelijo v tekočem letu.

6. člen

Našteta priznanja podeli župan na svečan način enkrat letno, praviloma na slavnostni seji občinskega sveta, ob praznovanju občinskega praznika.

7. člen

Občinski funkcionarji med opravljanjem svoje funkcije ne morejo biti dobitniki občinskih priznanj za delo, ki je povezano z njihovo funkcijo.

II. NAZIV ČASTNI OBČAN

8. člen

Naziv častnega občana Občine Divača se podeli posamezniku, ki so s svojim dolgoletnim delom trajno prispevali k razvoju družbe, utrjevanju miru, razvoju in dosežkom na raznih področjih človekove ustvarjalnosti oziroma k ugledu in razvoju občine.

Naziv častni občan Občine Divača se lahko podeli tudi inovatorjem, izumiteljem, znanstvenim in drugim delavcem, ki so s svojim dolgoletnim delom prispevali k trajnemu napredku in razvoju ter ugledu občine.

V posameznem letu se lahko podeli največ en naziv častni občan.

Častnemu občanu izkazuje občina posebno čast in pozornost, tako v času življenja kot tudi ob smrti in po njej.

Pozornosti do častnega občana so:

– obiski ali čestitke ob osebnih praznikih ter pozornosti ob bolezni,

– vabljen je na svečane seje občinskega sveta občine,

– vabljen je in ima prost vstop na prireditve, ki jih organizira občina ali sodeluje pri organizaciji,

– izkazana čast ob smrti: objava osmrtnice in simbolično darovanje cvetja.

Naziv častni občan lahko dobi tudi tuji državljan.

9. člen

Naziv častni občan je podeljen ob občinskem prazniku, na slavnostni seji občinskega sveta, s posebno umetelno izdelano listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi naziva častni občan Občine Divača in s simboličnim darovanjem cvetja.

III. PRIZNANJE OBČINE

10. člen

Priznanje Občine Divača se podeljuje za izjemne prispevke k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju občanov, razvoju in ugledu občine na gospodarskem, okoljskem, kulturnem, športnem in humanitarnem področju ter na drugih splošno koristnih področjih delovanja v občini in širši skupnosti.

V posameznem letu se lahko podelijo največ 3 priznanja.

11. člen

Priznanje občine se podeli ob občinskem prazniku, na slavnostni seji občinskega sveta, s posebno umetelno izdelano listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi priznanja Občine Divača in s simboličnim darovanjem cvetja.

IV. PLAKETA OBČINE DIVAČA

12. člen

Plaketa Občine Divača se lahko podeli za uspehe in dosežke, s katerimi se povečuje ugled občine na gospodarskem, kulturnem in športnem področju ter na drugih področjih, ki pomembno prispevajo k nadaljnjemu razvoju občine.

Plaketa Občine Divača se lahko podeli za uspešno sodelovanje drugim lokalnim oziroma prijateljskim skupnostim, uglednim gostom oziroma delegacijam, ki obiščejo občino.

Plaketa Občine Divača se podeljuje tudi za enkratna dejanja za vaške in občinske zadeve.

IV. POSTOPEK ZA RAZPIS PRIZNANJ

13. člen

Pobudniki za podelitev priznanj Občine Divača so lahko občani, skupine občanov, politične stranke, krajevne skupnosti, podjetja in druge organizacije ter skupnosti.

Predlagatelj za podelitev priznanja ne more predlagati za priznanje sebe in svoje ožje svojce.

14. člen

Pobude za podelitev priznanj Občine Divača se zbirajo na podlagi javnega razpisa. Razpis za podelitev priznanj objavi komisija najmanj dva meseca pred podelitvijo. Razpisni rok traja največ 15 dni.

15. člen

Javni razpis o podelitvi priznanj mora vsebovati:
– kriterije za podelitev priznanj,
– kdo podeljuje priznanja,
– koliko priznanj je lahko podeljenih,
– za katera področja se razpisujejo priznanja,
– komu se lahko priznanje podeli,
– kdo je lahko predlagatelj,
– podatke, ki jih mora vsebovati pobuda s strjeno obrazložitvijo priznanja,
– rok, do katerega morajo biti poslane pobude.

16. člen

Brez razpisa se lahko, kadar koli med letom, podeli priznanje Občine Divača za izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubje.

Brez razpisa lahko župan, občinski svet kadar koli med letom podeli plaketo.

17. člen

Predlog za podelitev priznanja mora biti predložen v pisni obliki in mora vsebovati poleg natančnih podatkov o kandidatu tudi ustrezno utemeljitev predloga ter navedbo, za katero priznanje kandidira.

Nepravočasnih in nepopolnih vlog komisija ne bo obravnavala.

18. člen

Pristojna komisija izvede skladno s predpisanimi kriteriji iz tega odloka razpisni postopek, obravnava predloge, oblikuje predlog odločitve o podelitvi priznanj z ustreznimi utemeljitvami.

V. NAČIN VODENJA EVIDENCE PODELJENIH PRIZNANJ

19. člen

Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem in evidenco priznanj opravlja občinska uprava.

20. člen

Gradivo, povezano s podelitvijo priznanj, je javno in je na vpogled pri občinski upravi.

Priznanja se vpisujejo v posebno evidenco, ki vsebuje:
1. zaporedno številko vpisa,
2. priimek in ime ter osebne podatke o prejemniku,
3. številko sklepa komisije in datum seje občinskega sveta, na kateri je bil sprejet sklep o podelitvi priznanja,
4. vrsto dodeljenega priznanja,
5. kraj in datum vročitve priznanja.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

21. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o občinskem prazniku, kulturnem dnevu in spominskem dnevu ter o podeljevanju priznanj Občine Divača (Uradni list RS, št. 53/06).

22. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-0006/2013-06
Divača, dne 16. aprila 2013

Župan
Občine Divača
Drago Božac l.r.

HORJUL

1440. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2012

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 ZJF-UPB4, 110/11) in 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, 63/10, 105/10, 100/11) je Občinski svet Občine Horjul na 11. seji dne 18. 4. 2013 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2012

1. člen

S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Horjul za leto 2012, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

2. člen

Proračun občine Horjul za leto 2012 je realiziran v naslednjih zneskih v EUR:

A)	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
	Skupina/Podskupina kontov	Proračun leta 2012
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	2,339.820
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2,240.920
70	DAVČNI PRIHODKI	1,805.259
	700 Davki na dohodek in dobiček	1,623.906
	703 Davki na premoženje	137.124
	704 Domači davki na blago in storitve	44.229
71	NEDAVČNI PRIHODKI	435.661
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	176.830
	711 Takse in pristojbine	1.269
	712 Denarne kazni	41.920
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	18.222
	714 Drugi nedavčni prihodki	197.420
72	KAPITALSKI PRIHODKI	1.455
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.455
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopred. dolg. sredstev	0
73	PREJETE DONACIJE	0
	730 Prejete donacije iz domačih virov	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	97.445
	740 Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij	97.445
	741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračun EU	0
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	2,029.897
40	TEKOČI ODHODKI	567.506
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	148.178
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	23.392
	402 Izdatki za blago in storitve	365.936
	409 Rezerve	30.000
41	TEKOČI TRANSFERI	733.924
	410 Subvencije	7.278
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	564.682
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	44.059

	413 Drugi tekoči domači transferi	117.905
	414 Tekoči transferi v tujino	0
42	INVETICIJSKI ODHODKI	703.014
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	703.014
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	25.453
	431 Investicijski transferi neprof. org., javnim podjetjem	18.063
	432 Investicijski transferi pror. uporabnikom	7.390
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRESEŽEK)	309.923
B)	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
	750 Prejeta vračila danih posojil	0
	751 Prodaja kapitalskih deležev	0
	752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	0
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL. DELEŽEV	0
	440 Dana posojila	0
	441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0
	442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
	443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0
C)	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	0
50	ZADOLŽEVANJE	0
	500 Domače zadolževanje	0
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	0
55	ODPLAČILA DOLGA	0
	550 Odplačila domačega dolga	0
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)	309.923
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	309.923
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2012	
	9009 Splošni sklad za drugo	309.923

Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2012 je 2,514.226,17 EUR.

3. člen

Skupni presežek prihodkov nad odhodki v višini 2,513.547,03 EUR se v celoti prenese v proračun leta 2013 in se uporabi za kritje neplačanih obveznosti iz leta 2012 in 2013.

Kot namenska sredstva se iz leta 2012 prenašajo sredstva požarne takse v višini 1.054,00 EUR, sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 1.707,15 EUR, sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 28.917,41 EUR in sredstva iz naslova vračil vlaganj v telekomunikacije v višini 62.235,42 EUR.

Stanje proračunske rezerve na dan 31. 12. 2012 znaša 0 EUR.

4. člen

Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2012 ter njihova realizacija sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in v posebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega odloka.

5. člen

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 450-0001/2013-1
Horjul, dne 19. aprila 2013

Župan
Občine Horjul
Janko Jazbec l.r.

IVANČNA GORICA

1441. Sklep o ceni storitev in višini pristojbin za uporabo prodajnih mest in storitev povezanih s tržnico

Na podlagi Odloka o tržnem redu tržnice v Ivančni Gorici (Uradni list RS, št. 47/11), 38. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o tržnem redu tržnice v Ivančni Gorici (Uradni list RS, št. 27/13 z dne 29. 3. 2013) in 30. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 59/11) župan Občine Ivančna Gorica sprejme

S K L E P
o ceni storitev in višini pristojbin za uporabo prodajnih mest in storitev povezanih s tržnico

1. člen

Višina pristojbin za uporabo prodajnih mest je naslednja:

– letni najem stojnične površine je 5 EUR/dan – najemnina se plača dvakrat letno na podlagi izstavljenega računa upravljavca;

– najem stojnične površine za posamezen dan je 10 EUR/dan, oziroma 5 EUR/dan za ½ stojnice. Najemnina se plačuje mesečno na podlagi izstavljenega računa upravljavca;

– dnevni najem stojnice za tematski dan je 15 EUR/dan. Najemnina se plačuje mesečno na podlagi izstavljenega računa upravljavca;

– društva in zavodi, ki jih organizator (ali upravljavec) tržnice povabi na tematski dan, ne plačujejo najemnine za stojnice.

2. člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2013 dalje.

Št. 0007-0006/2011-4
Ivančna Gorica, dne 2. aprila 2013

Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

KAMNIK

1442. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2012

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 popr. in 110/11 – ZDIU12) in

14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12) je Občinski svet Občine Kamnik na 23. seji dne 24. 4. 2013 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2012

1. člen

Realizacija proračuna Občine Kamnik (vključno s krajevnimi skupnostmi) za leto 2012 je naslednja:

A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	v €
	Skupina/Podskupina kontov	Realizacija 2012
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	21.488.085
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	20.757.271
70	DAVČNI PRIHODKI	18.609.448
	700 Davki na dohodek in dobiček	15.565.806
	703 Davki na premoženje	2.658.776
	704 Domači davki na blago in storitve	384.866
71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.147.823
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.447.640
	711 Takse in pristojbine	12.984
	712 Globe in druge denarne kazni	119.980
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	123.382
	714 Drugi nedavčni prihodki	443.837
72	KAPITALSKI PRIHODKI	153.287
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	19.239
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	134.048
73	PREJETE DONACIJE	1.350
	730 Prejete donacije iz domačih virov	1.350
74	TRANSFERNI PRIHODKI	562.690
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	562.690
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	13.487
	787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	13.487
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	20.513.044
40	TEKOČI ODHODKI	6.610.786
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.297.526
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	207.066
	402 Izdatki za blago in storitve	3.828.553
	409 Rezerve	1.277.641
41	TEKOČI TRANSFERI	9.902.912
	410 Subvencije	264.392
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.099.495
	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	923.690
	413 Drugi tekoči domači transferi	2.615.335
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	3.015.915
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.015.915
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	983.430
	431 Inv. transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	220.267
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	763.163
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK oziroma PRIMANJKLJAJ (I.-II.)	975.041
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	0
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
	750 Prejeta vračila danih posojil	0
	751 Prodaja kapitalskih deležev	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	250.000
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	250.000
	440 Dana posojila	0
	441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	250.000
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	–250.000
C.	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	0
50	ZADOLŽEVANJE	0
	500 Domače zadolževanje	0
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	0
55	ODPLAČILA DOLGA	0
	550 Odplačila domačega dolga	0
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	725.041
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	–975.041
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA – PRENOS V 2012	1.946.420

2. člen

Stanje neporabljenih sredstev proračuna na dan 31. 12. 2012 je 2.671.461 €, od tega Občina Kamnik 2.319.322 € (namenska sredstva 905.377 € in nenamenska sredstva 1.413.945 €) in krajevne skupnosti 352.139 €.

Neporabljena sredstva Občine Kamnik v letu 2012 se prenesejo in uporabljajo za pokrivanje odhodkov proračuna Občine Kamnik za leto 2013.

Neporabljena sredstva posameznih krajevnih skupnosti v letu 2012 se prenesejo in uporabljajo za pokrivanje odhodkov krajevnih skupnosti v letu 2013.

3. člen

Stanje sredstev Občine Kamnik – sklad za financiranje investicij v OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta na dan 31. 12. 2012:

v €

Stanje sredstev na dan 1. 1. 2012	5.157.086
prihodki v letu 2012	1.118.003
odhodki v letu 2012	487.903
Stanje sredstev na dan 31. 12. 2012	5.787.186

Neporabljena sredstva Občine Kamnik – sklad za financiranje investicij v OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta se za isti namen prenesejo v leto 2013.

4. člen

Stanje sredstev proračunske rezerve na dan 31. 12. 2012:

v €

Stanje proračunske rezerve na dan 1. 1. 2012	17.679
prihodki v letu 2012	250.000
odhodki v letu 2012	250.483
Stanje proračunske rezerve na dan 31. 12. 2012	17.196

Neporabljena sredstva proračunske rezerve Občine Kamnik se za isti namen prenesejo v leto 2013.

5. člen

Sestavni del Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2012 sta tudi splošni in posebni del zaključnega računa proračuna ter obrazložitve, kjer so podrobno prikazani podatki o načrtovanih in realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih proračuna Občine Kamnik za leto 2012, in se objavijo na spletni strani Občine Kamnik.

6. člen

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-0012/2013
Kamnik, dne 24. aprila 2013

Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

LJUBNO

1443. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu IPC Loke

Na podlagi določb 57. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12) ter na podlagi 8. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 80/11) je župan Občine Ljubno dne 10. 9. 2012 sprejel

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu IPC Loke
(Uradni list RS, št. 117/05)

1. člen

(splošno)

S tem sklepom določa župan Občine Ljubno začetek in način priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu IPC Loke (Uradni list RS, št. 117/05), v nadaljevanju spremembe OLN IPC Loke

2. člen

(pravna podlaga)

Pravna podlaga za spremembe in dopolnitve odloka OLN IPC Loke, je v 97. členu Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A), 109/12. Ta člen dopušča spremembe in dopolnitve aktov sprejetih na podlagi določb Zakona o urejanju prostora po postopku, kot je predpisan za sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta.

3. člen

(ocena stanja in razlogi za spremembe PUP)

Na območju OLN IPC Loke je izvedena celotna komunalna infrastruktura z izjemo dovoznih cest b1 in c. Znotraj izvedenih cestnih povezav je izvedena tudi vsa komunalna infrastruktura, ki omogoča izvajanje posegov – gradnje na območjih a1, a2, b, c1, c2 in e. Določene so tudi razmestitve dejavnosti po posameznih območjih, maksimalne gradbene linije, vodnogospodarske ureditve in drugi pogoji za izvajanje odloka. Vodnogospodarske ureditve so izvedene v varianti 1, s poglobitvijo obstoječe struge.

Glede na to, da je zgrajena že vsa komunalna infrastruktura z izjemo ceste c in b1 in glede na to, da je komunalna infrastruktura ali izvedena ali predvidena znotraj cestnega telesa so predvidene maksimalne gradbene linije preveč oddaljene od cestnih teles. Le te znašajo 15 m, meja gradbene parcele pa je od maksimalne gradbene linije oddaljena 10 m. Dovozne ceste obdajajo posamezne cone najmanj iz treh strani kar posledično pomeni izgubo manipulacijskega prostora, prostora za gradnjo in druge ureditve. S spremembo odloka se zaradi zgoraj navedenega predvidi spremembe gradbenih linij, kar posledično pomeni spremembe lokacij predvidenih objektov. Predvidena maksimalna gradbena linija se predvidi na oddaljenosti 5–6 m od meje cestnega telesa.

Na območju c2 se za potrebe investitorja podjetja ND Team d.o.o., Radmirje 46, 3333 Ljubno ob Savinji preveri možnost izvedbe posegov skladno z izdelano idejno zasnovo št. 05/2012, izdelano v juniju 2012 s strani podjetja GAP, Tatjana Bezovšek s.p., Goličnikova 9, 3330 Mozirje in se le-to vključi v izdelavo sprememb in dopolnitev.

Zaradi možnosti gradnje objektov že znanih investitorjev se preuči dopustne dejavnosti po posameznih območjih in se jih v fazi priprave sprememb in dopolnitev odloka korigira tako, da bodo ustrezale današnjim oziroma predvidenim potrebam tega območja.

Preveriti in preučiti je potrebno tudi širitev ali definicijo dodatnega območja za namen gradnje na delu območja med območjema c1, c2 in regionalno cesto, kjer so predvidene variantne rešitve ureditve obstoječega potoka in je zemljišče po namenski rabi zemljišče namenjeno proizvodnim dejavnostim.

Predvidene spremembe in dopolnitve OLN IPC Loke ne spreminjajo namenske rabe zemljišč na obravnavanem območju PUP.

Predvidena javna razgrnitev sprememb in dopolnitev OLN IPC Loke bo potekala v prostorih Občine Ljubno. V času javne razgrnitve bo Občina Ljubno organizirala tudi javno obravnavo predlaganega osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah OLN IPC Loke.

4. člen

(območje sprememb OLN)

Območje sprememb OLN se nanaša na vsa zemljišča, ki jih ureja Odlok o lokacijskem načrtu IPC Loke (Uradni list RS, št. 117/05).

5. člen

(vsebina in oblika sprememb OLN)

Tekstualni del odloka se spremeni v smislu spremembe prevladujoče namenske rabe, spremembe maksimalnih gradbenih linij, spremembe dopustnih dejavnosti in morebitne druge spremembe, ki se ugotovijo tekom izdelave OLN IPC Loke.

6. člen

(način pridobitve strokovnih podlag in strokovnih rešitev)

1. Občina Ljubno zaradi posega na poplavno območje načrtuje izdelavo posebne strokovne podlage – hidrološko hidravlične študije, drugih posebnih strokovnih podlag pa ne načrtuje, saj so tovrstne gradnje na območjih znotraj obstoječega OLN IPC Loke dopustne že sedaj.

Pri pripravi strokovnih rešitev odloka se upoštevajo smernice nosilcev urejanja prostora in strokovne podlage.

2. Strokovne rešitve naj temeljijo na usmeritvah hierarhično višjih prostorskih aktov ter ostalih strokovnih podlagah, morebitnih analizah in razvojnih potrebah Občine Ljubno.

3. Nosilci urejanja prostora na podlagi 11.a člena ZPNačrt-a zagotavljajo strokovne podlage s svojega delovnega področja.

7. člen

(izvedba celovite presoje vplivov na okolje)

V nadaljnjih postopkih bo Občina Ljubno pridobila od Ministrstva za infrastrukturo in prostor odločbo ali je celovita presoja vplivov na okolje (CPVO) v postopku priprave sprememb OLN-ja potrebna.

8. člen

(roki za pripravo sprememb OLN)

Občina Ljubno bo v skladu z 61.a členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A), 109/12 postopek izdelave OLN-ja nadaljevala kot skrajšani postopek sprememb in dopolnitev OLN-ja, saj gre za predloge sprememb in dopolnitev OLN-ja, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov.

9. člen

(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)

1. Nosilci urejanja prostora so:

1. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MzIP), Direktorat za prostor, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,

2. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO), Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,

3. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO), Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,

Drugi nosilci urejanja prostora:

4. Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji,

2. Smernice nosilcev urejanja prostora še niso bile pridobljene v postopku priprave OLN-ja.

3. V prvi točki tega člena navedeni nosilci urejanja prostora podajo smernice k osnutku OLN-ja. Če se v postopku priprave OLN-ja izkaže, da je potrebno pridobiti mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih naknadno vključi v postopek.

4. Na podlagi izdelanega predloga OLN-ja, se pridobi mnenja nosilcev urejanja prostora.

10. člen

(postopki in roki za pripravo OLN-ja)

1. Pri določitvi postopka priprave OLN-ja se upoštevajo določila ZPNačrt ter pojasnila in priporočila MZIP.

2. Upoštevaje zaključene faze dela iz druge točke tega člena, vsebuje priprava OLN-ja naslednje faze in roke izvedbe le-teh:

Aktivnost	Predvideni čas izvedbe
Začetek – sklep o pripravi	
Priprava osnutka OLN-ja in manjkajočih strokovnih podlag	30 dni
Pridobivanje smernic	15 dni
Priprava dopolnjenega osnutka OLN-ja	15 dni
Naznanilo javne razgrnitve	7 dni
Javna razgrnitev	15 dni
Preučitev pripomb iz javne razgrnitve	7 dni po zaključku javne razgrnitve
Potrditev stališč in seznanitev javnosti	10 dni po pripravi stališč do pripomb
Izdelava predloga OLN-ja	10 dni po potrditvi stališč do pripomb
Potrditev predloga OLN-ja	15 dni po pripravi predloga
Sklep MzIP o potrditvi predloga – mnenje	15 dni po prejemu predloga
Sprejem PUP-a na občinskem svetu	30 dni po prejemu sklepa MZIP

11. člen

(ocena finančnih posledic)

Predvideni stroški priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu IPC Loke (Uradni list RS, št. 117/05), znašajo cca 5.000,00 EUR in se zagotovijo delno v proračunu Občine Ljubno za leto 2013, delno pa s strani pobudnikov za spremembo in dopolnitev odloka. Delež sofinanciranja v soglasju s posameznimi pobudniki določi Občina Ljubno glede na število pobudnikov sprememb in dopolnitev odloka.

Št. 3506-04/2012
Ljubno, dne 10. septembra 2012

Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik l.r.

1444. Sklep o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč na parc. št. 745/8 – del k.o. Homec

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 80/11 – uradno prečiščeno besedilo), 29. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt-B (Uradni list RS, št. 57/12) je Občinski svet Občine Ljubno na 13. redni seji dne 18. 10. 2012 sprejel naslednji

S K L E P

1. člen

Občinski svet Občine Ljubno na podlagi 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt-B (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A) sprejme Sklep o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč na parc. št. 745/8 – del k.o. Homec. Ugotovljeno je, da predviden investitor izpolnjuje zakonske pogoje, zato se dovoli manjša širitev stavbnega zemljišča, ki predstavlja zaokrožitev obstoječe pozidave. Območje stavbnih zemljišč se širi na predmetnih parcelah v velikosti 1.500 m^2 za namene lesno predelovalne proizvodnje, kot je razvidno iz grafične priloge, ki je sestavni del sklepa.

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-11/2012-5
Ljubno ob Savinji, dne 18. oktobra 2012

Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik l.r.

1445. Sklep o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč na parc. št. 566/2 in 566/4, obe k.o. Šentjanž

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 80/11 – uradno prečiščeno besedilo), 29. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt-B (Uradni list RS, št. 57/12, 109/12) je Občinski svet Občine Ljubno na 17. redni seji dne 11. 4. 2013 sprejel naslednji

S K L E P

1. člen

Občinski svet Občine Ljubno na podlagi 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt-B (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12) sprejme Sklep o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč na parc. št. 566/2 in 566/4, obe k.o. Šentjanž. Ugotovljeno je, da predviden investitor izpolnjuje zakonske pogoje, zato se dovoli manjša širitev stavbnega zemljišča, ki predstavlja zaokrožitev obstoječe pozidave. Območje stavbnih zemljišč se širi na predmetnih parcelah v velikosti 1.505 m^2 za namene širitve obstoječe storitvene dejavnosti – vulkanizerske delavnice, kot je razvidno iz grafične priloge, ki je sestavni del sklepa.

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-10/2012-11
Ljubno ob Savinji, dne 11. aprila 2013

Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik l.r.

1446. Sklep o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč na parc. št. 448/3 – del, 450/2 – del in 450/3, k.o. Ter

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 80/11 – uradno prečiščeno besedilo), 29. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt-B (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 10, 109/12) je Občinski svet Občine Ljubno na 16. redni seji dne 14. 3. 2013 sprejel naslednji

S K L E P

1. člen

Občinski svet Občine Ljubno na podlagi 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt-B (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12) sprejme Sklep o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč na parc. št. 448/3 – del, 450/2 – del in 450/3, k.o. Ter. Ugotovljeno je, da predviden investitor izpolnjuje zakonske pogoje, zato se dovoli manjša širitev stavbnega zemljišča, ki predstavlja zaokrožitev obstoječe pozidave. Območje stavbnih zemljišč se širi na predmetnih parcelah v velikosti 4.960 m^2 za namene lesno predelovalne proizvodnje, kot je razvidno iz grafične priloge, ki je sestavni del sklepa.

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-08/2012-10
Ljubno ob Savinji, dne 14. marca 2013

Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik l.r.

1447. Sklep o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč na parc. št. 756/9 in 756/11, k.o. Ter

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 80/11 – uradno prečiščeno besedilo), 29. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt-B (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 10, 109/12) je Občinski svet Občine Ljubno na 16. redni seji dne 14. 3. 2013 sprejel naslednji

S K L E P

1. člen

Občinski svet Občine Ljubno na podlagi 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt-B (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A) sprejme Sklep o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč na parc. št. 756/9 in 756/11, k.o. Ter. Ugotovljeno je, da predviden investitor izpolnjuje zakonske pogoje, saj širi obstoječo turistično dejavnost (obrtno dovoljenje št. 019448/0638/00-45/1995, gradbeno dovoljenje št. 35102-57/2003-04-1304, UE Mozirje, 1. 4. 2004), zato se dovoli manjša širitev stavbnega zemljišča, ki predstavlja zaokrožitev obstoječe pozidave. Območje stavbnih zemljišč se širi na predmetnih parcelah v velikosti 3.800 m^2 za namene širitve turistične dejavnosti, kot je razvidno iz grafične priloge, ki je sestavni del sklepa. Občina Ljubno je preverila tudi ali investitor izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 29. člena ZPNačrt-B in pridobila pozitivno mnenje Ministrstva za kmetijstvo in okolje št. 35409-60/2012/5, 11. 12. 2012.

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-13/2012-10
Ljubno ob Savinji, dne 14. marca 2013

Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik l.r.

1448. Sklep o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč na parc. št. 761/1 – del, 761/3 – del, 762/6 – del, k.o. Savina

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 80/11 – uradno prečiščeno besedilo), 29. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt-B (Uradni list RS, št. 57/12) je Občinski svet Občine Ljubno na 13. redni seji dne 18. 10. 2012 sprejel naslednji

S K L E P

1. člen

Občinski svet Občine Ljubno na podlagi 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt-B (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A) sprejme Sklep o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč na parc. št. 761/1 – del, 761/3 – del, 762/6 – del, k.o. Savina. Ugotovljeno je, da predviden investitor izpolnjuje zakonske pogoje, zato se dovoli manjša širitev stavbnega zemljišča, ki predstavlja zaokrožitev obstoječe pozidave. Območje stavbnih zemljišč se širi na predmetnih

parcelah v velikosti 1.092 m² za namene kmetijske dejavnosti, kot je razvidno iz grafične priloge, ki je sestavni del sklepa.

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-06/2012-5
Ljubno ob Savinji, dne 18. oktobra 2012

Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik l.r.

1449. Sklep o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč na parc. št. 889 – del, 878/1 – del, 878/2 – del, k.o. Ter

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 80/11 – uradno prečiščeno besedilo), 29. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt-B (Uradni list RS, št. 57/12) je Občinski svet Občine Ljubno na 13. redni seji dne 18. 10. 2012 sprejel naslednji

S K L E P

1. člen

Občinski svet Občine Ljubno na podlagi 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt-B (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A) sprejme Sklep o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč na parc. št. 889 – del, 878/1 – del, 878/2 – del, k.o. Ter. Ugotovljeno je, da predviden investitor izpolnjuje zakonske pogoje, zato se dovoli manjša širitev stavbnega zemljišča, ki predstavlja zaokrožitev obstoječe pozidave. Območje stavbnih zemljišč se širi na predmetnih parcelah v velikosti 2.280 m² za namene lesno predelovalne proizvodnje, kot je razvidno iz grafične priloge, ki je sestavni del sklepa.

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-07/2012-5
Ljubno ob Savinji, dne 18. oktobra 2012

Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik l.r.

1450. Sklep o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč na parc. št. 874/3, k.o. Ter

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 80/11 – uradno prečiščeno besedilo), 29. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt-B (Uradni list RS, št. 57/12) je Občinski svet Občine Ljubno na 13. redni seji dne 18. 10. 2012 sprejel naslednji

S K L E P

1. člen

Občinski svet Občine Ljubno na podlagi 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt-B (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A) sprejme Sklep o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč na parc. št. 874/3, k.o. Ter. Ugotovljeno je, da predviden investitor izpolnjuje zakonske pogoje, zato se dovoli manjša širitev stavbnega zemljišča, ki predstavlja zaokrožitev obstoječe pozidave. Območje stavbnih zemljišč se širi na predmetnih parcelah v velikosti 1.700 m² za namene kmetijske dejavnosti, kot je razvidno iz grafične priloge, ki je sestavni del sklepa.

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-09/2012-5
Ljubno ob Savinji, dne 18.oktobra 2012

Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik l.r.

SLOVENSKE KONJICE

1451. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene ravnanja z odpadki v Občini Slovenske Konjice, določitvi in potrditvi cene za ravnanje s komunalnimi odpadki

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10), 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in 12. člena Odloka o organizaciji javnega komunalnega podjetja (Uradni list RS, št. 27/11) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 23. redni seji dne 25. 4. 2013 sprejel naslednji

S K L E P

I.

Občinski svet Občine Slovenske Konjice potrdi Elaborat o oblikovanju cene ravnanja z odpadki v Občini Slovenske Konjice, ki je bil izdelan s strani izvajalca gospodarske javne službe JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice, z datumom izdelave marec 2013.

II.

Občinski svet Občine Slovenske Konjice določi in potrdi ceno za ravnanje s komunalnimi odpadki navedene v preglednici:

Št.	Storitev	CENA (€/kg) – brez DDV	CENA (€/kg) – z DDV
1.	Zbiranje komunalnih odpadkov – cena storitve	0,1571	0,1705
2.	Zbiranje komunalnih odpadkov – cena javne infrastrukture	0,0164	0,0178
3.	Zbiranje BIO odpadkov – cena storitve	0,0911	0,0988
4.	Zbiranje BIO odpadkov – cena javne infrastrukture	0,0095	0,0103
5.	Obdelava mešanih komunalnih odpadkov – cena storitve	0,0690	0,0749
6.	Obdelava mešanih komunalnih odpadkov – cena javne infrastrukture	0,0011	0,0012
7.	Obdelava BIO odpadkov	0,0864	0,0937

Št.	Storitev	CENA (€/kg) – brez DDV	CENA (€/kg) – z DDV
8.	Odlaganje komunalnih (obdelanih) odpadkov – cena storitve brez ok. daj.	0,0476	0,0516
9.	Odlaganje komunalnih (obdelanih) odpadkov – cena storitve z ok. daj.	0,0586	0,0636
10.	Odlaganje komunalnih (obdelanih) odpadkov – cena javne infrastrukture	0,0170	0,0184

III.

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 5. 2013 dalje.

Št. 354-0008/2013
Slovenske Konjice, dne 25. aprila 2013

Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

1452. **Sklep p potrditvi Elaborata o oblikovanju cene odvajanja komunalne odpadne vode v Občini Slovenske Konjice, določitvi in potrditvi cene za odvajanje komunalne odpadne vode**

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10), 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in 12. člena Odloka o organizaciji javnega komunalnega podjetja (Uradni list RS, št. 27/11) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 23. redni seji dne 25. 4. 2013 sprejel naslednji

S K L E P

I.

Občinski svet Občine Slovenske Konjice potrdi Elaborat o oblikovanju cene odvajanja komunalne odpadne vode v Občini Slovenske Konjice, ki je bil izdelan s strani izvajalca gospodarske javne službe JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice, z datumom izdelave marec 2013.

II.

Občinski svet Občine Slovenske Konjice določi in potrdi ceno za odvajanje komunalne odpadne vode, in znaša:

– Cena odvajanja komunalne odpadne vode znaša 0,1177 EUR/m^3 brez DDV.

– Cena omrežnine DN ≤ 20 znaša 2,4234 EUR/mesečno brez DDV (za ostale velikosti vodomerov se preračuna po faktorjih iz Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, Uradni list RS, št. 87/12).

III.

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 5. 2013 dalje.

Št. 354-0009/2013
Slovenske Konjice, dne 25. aprila 2013

Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

1453. **Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene oskrba s pitno vodo v Občini Slovenske Konjice, določitvi in potrditvi cene za gospodarsko javno službo oskrba s pitno vodo**

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10), 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in 12. člena Odloka o organizaciji javnega komunalnega podjetja (Uradni list RS, št. 27/11) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 23. redni seji dne 25. 4. 2013 sprejel naslednji

S K L E P

I.

Občinski svet Občine Slovenske Konjice potrdi Elaborat o oblikovanju cene oskrba s pitno vodo v Občini Slovenske Konjice, ki je bil izdelan s strani izvajalca gospodarske javne službe JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice, z datumom izdelave marec 2013.

II.

Občinski svet Občine Slovenske Konjice določi in potrdi ceno za gospodarsko javno službo oskrbo s pitno vodo, in sicer:

– Cena vodarine znaša 0,7986 EUR/m^3 brez DDV.

– Cena omrežnine DN ≤ 20 znaša 4,3410 EUR/mesečno brez DDV (za ostale velikosti vodomerov se preračuna po faktorjih iz Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, Uradni list RS, št. 87/12).

III.

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 5. 2013 dalje.

Št. 355-0003/2013
Slovenske Konjice, dne 25. aprila 2013

Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

TREBNJE

1454. **Zaključni račun proračuna Občine Trebnje za leto 2012**

Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), določil Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 – ZFO-1, 101/07 – Odl. US, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11 in 40/12 – ZUJF); 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12), v skladu z 18. členom Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07, 11/09 in 14/11) je Občinski svet Občine Trebnje na 19. redni seji dne 10. 4. 2013 sprejel

Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Trebnje za leto 2012

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Trebnje za leto 2012, katerega sestavni del je bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, z izkazom doseženih prejemkov in izdatkov, z ugotovitvijo presežka oziroma primanjkljaja in njegovim razporejanjem.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Trebnje za leto 2012 sestavljajo splošni in posebni del.

Splošni del vsebuje prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, posebni del pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Trebnje za leto 2012.

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Trebnje za leto 2012 obsega:

SKUPINA/ PODSK. KONTOV	OPIS	LETO 2012 v EUR
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	12.755.134,86
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	9.538.834,20
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	8.082.083,41
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	7.103.126,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	804.572,45
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	174.384,96
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	1.456.750,79
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	342.973,54
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	6.893,40
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	4.952,49
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	66.460,64
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.035.470,72
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	64.644,59
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	64.644,59
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740 + 741)	3.151.656,07
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.221.050,81
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU	1.930.605,26
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	13.298.904,25
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	2.226.208,69
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	558.357,45
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	91.139,13
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.453.362,87
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	113.349,24
409	REZERVE	10.000,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	3.895.745,43
410	SUBVENCIJE	77.101,19
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	2.424.378,99
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	521.303,64
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	872.961,61
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	5.866.274,31
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	5.866.274,31
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431+432)	1.310.675,82
430	INVESTICIJSKI TRANSFERI	0
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	1.203.349,81
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	107.326,01
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I. – II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)	–543.769,39
	B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0

75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
440	DANA POSOJILA	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)	0
	C. RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	392.429,00
50	ZADOLŽEVANJE	392.429,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	392.429,00
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	333.650,53
55	ODPLAČILA DOLGA	333.650,53
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	333.650,53
IX.	POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+ IV.+ VII.- II. -V. – VIII.)	–484.990,92
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)	58.778,47
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+ VII. – VIII.- IX. = -III.)	543.769,39
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	
	9009 Splošni sklad za drugo	1.153.980,90

4. člen

Presežek izdatkov nad prejemki za leto 2012 znaša 484.990,92 EUR in se je pokrival iz splošnega sklada Občine Trebnje iz presežkov preteklih let.

5. člen

Sprejme se zaključni račun Rezervnega sklada za leto 2012, ki obsega

Prihodki	12.294,53
Odhodki	41.239,44
Primanjkljaj	–28.944,91
Presežek	

Presežek odhodkov nad prihodki Rezervnega sklada za leto 2012 znaša –28.944,91 EUR in se je pokrival iz sklada proračunske rezerve iz preteklih let.

6. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Prilogi k temu sklepu pa se objavita na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si.

Št. 410-35/2013
Trebnje, dne 11. aprila 2013

Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

ŽUŽEMBERK

1455. Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2012

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 popr.) in 110/11 – ZDIU12) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je občinski svet na 21. redni seji dne 24. 4. 2013 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN proračuna Občine Žužemberk za leto 2012

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2012.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2012 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Žužemberk za leto 2012. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov v letu 2012 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2012 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni del, posebni del, načrt razvojnih programov in obrazložitve se objavijo na spletni strani Občine Žužemberk.

Št. 410-11/2013-7
Žužemberk, dne 24. aprila 2013

Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

KOČEVJE

1456. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko »Jezero – II. faza«

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10, 106/10 popr. – ZUPUDPP in 43/11 – ZKZ-C) in 51. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popr., 73/02, 43/03 in 44/05) je Občinski svet Občine Kočevje na 27. redni seji dne 22. 4. 2013 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko »Jezero – II. faza«

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(podlaga za OPPN)

S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kočevje za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kočevje za obdobje 1986 do 1990, dopolnjen v letu 1999 in strokovnih podlag s področja varovanja naravne in kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 71/00, 4/10, v nadaljevanju besedila tudi: plan) sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko sosesko »Jezero – II. faza« (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je izdelal Topos, d.o.o., pod št. 07/10 – OPPN, v decembru 2012.

(2) Odlok določa:
– območje OPPN,
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve,
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
– pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora,
– dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev.

2. člen

(vsebina OPPN in njegovih prilog)

(1) OPPN sestavljajo tekstualni del odloka (besedilo odloka), grafični del odloka, povzetek glavnih tehničnih značilnosti oziroma podatkov o prostorski ureditvi ter priloge.

(2) Grafični del odloka vsebuje naslednje karte:

1 Izsek iz kartografskega dela planskega akta Občine Kočevje s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju, M 1:5000
2 Umestitev območja urejanja:
2.1 Prikaz območja urejanja v širšem prostoru (TTN), M 1:10000
2.2 Pregledna situacija (DOF), M 1:10000
3 Vplivi in povezave:
3.1 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji – makrolokacija, M 1:10000
3.2 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji – mikrolokacija, M 1:2500
4 Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem (DKN), M 1:1000
5 Prikaz ureditev glede postavitve objektov znotraj območja OPPN:
5.1 Ureditvene enote, M 1:1000
5.2 Ureditvena situacija s prerezi, M 1:1000
5.3 Prikaz javnih površin, M 1:1000
6 Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro:
6.1 Priključevanje območja OPPN na gospodarsko javno infrastrukturo, M 1:1000
6.2 Prikaz energetske, komunalne in ostale infrastrukture znotraj območja OPPN, M 1:500
7 Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave, M 1:1000
8 Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom, M 1:1000
9 Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo:
9.1 Načrt parcelacije, M 1:1000
9.2 Zakoličbena situacija, M 1:1000.

(3) Priloge vsebujejo:

1. Izvleček iz strateškega prostorskega akta
2. Prikaz stanja prostora
3. Seznam strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta
4. Smernice nosilcev urejanja prostora
5. Mnenja nosilcev urejanja prostora
6. Obrazložitev in utemeljitev OPPN
7. Pojasnila v zvezi s strokovnimi podlagami
8. Povzetek za javnost
9. Odločba glede CPVO.

3. člen

(pomen izrazov)

Ureditvena enota: je sklop zemljiških parcel s skupnimi značilnostmi glede urbanistično-arhitekturnih pogojev za gradnjo objektov in ostalih ureditev.

Podenota: je sklop zemljiških parcel znotraj posamezne ureditvene enote, ki ima predviden še dodatni način oblikovanja.

Zemljiška parcela: je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več parcel ali njihovih delov, na katerem stojijo oziroma so predvideni objekti in urejene zunanje površine, ki služijo oziroma bodo služile objektom.

Površina za gradnjo stavbe: je del zemljiške parcele, ki predstavlja omejitveni prostor za gradnjo stavbe in je prikazana v grafičnem delu (list 5.2 Ureditvena situacija). Določena je z odmiki od parcelnih mej in cestnega sveta, ki zagotavljajo gradnjo, redno rabo in vzdrževanje stavbe in zunanjih površin, požarno varnost, intervencijo, zaščito pred rušitvami itn.

Gradbena linija: je urbanistični element za reguliranje in oblikovanje podobe stanovanjskega območja in je prikazana v grafičnem delu (list 5.2 Ureditvena situacija). Določa pozicijo objekta ob dostopnih cestah.

Regulacijska linija glavne fasade: je urbanistični element za reguliranje in oblikovanje podobe stanovanjskega območja, ob upoštevanju značilnosti načrtovanega območja in je prikazana v grafičnem delu (list 5.2 Ureditvena situacija). Določa kvalitetnejše oblikovanje glavne fasade ob dostopnih cestah oziroma fasad, ki so orientirane proti jezeru.

Faktor zazidanosti (FZ) zemljišča: je razmerje med zazidalno površino in celotno površino zemljiške parcele, namenjene gradnji.

Faktor izrabe (FI) zemljišča: je razmerje med bruto tlorisno površino objekta nad terenom in celotno površino zemljiške parcele, namenjene gradnji.

II. OBMOČJE UREJANJA

4. člen

(umestitev območja OPPN v prostor)

(1) Območje OPPN se nahaja severovzhodno od centra Kočevja, med Kočevskim jezerom na zahodu in naseljem Šalka vas na vzhodu. Vzhodno od območja potekajo občinska cesta JP 671134 (v nadaljevanju besedila tudi: občinska cesta), regionalna

cesta RT-917 Kočevje–Željne (v nadaljevanju tudi: Roška cesta) in trasa opuščenega železniškega tira.

(2) Predmetni OPPN posega v Ureditveni načrt Jezero – I. faza, Uradni list RS, št. 68/04 (v nadaljevanju tudi: Ureditveni načrt) tako, da osrednji del OPPN v večjem delu posega v območje ureditvene enote 6 (stanovanjska pozidava), na severu pa delno na območje UN Jezero – II. faza.

5. člen

(ureditveno območje OPPN)

(1) Meja območja OPPN na jugovzhodu poteka po gornjem robu brežine, na severovzhodu je definirana z objekti rudniške separacije, na zahodu pa z brežino nad jezerom. Na severu in jugu območje prehaja v travniške površine, na jugozahodu pa meji na rešitve Ureditvenega načrta – ureditveno območje 5 (šport in rekreacija). Območje obravnave je nepozidano in je v naravi travnik. Osrednji del je raven, teren pada proti jezeru na zahodu in proti koridorju opuščenega železniškega tira na vzhodu.

(2) V območje OPPN, ki obsega površino velikosti približno 7,6 ha, so vključena naslednja zemljišča oziroma deli zemljišč s parc. št.: 551/1, 2111/10, 2167/1, 2235/1, 2235/2, 2235/11, 2235/15, vse v k.o. 1577 – Kočevje.

6. člen

(posegi izven območja OPPN)

Izven območja urejanja s tem OPPN se izvede novogradnje infrastrukturnih vodov, ki posegajo na dele naslednjih zemljišč: prometno omrežje na zemljišča s parc. št. 2167/1, 2167/2, 2111/10, 551/1, 2235/1, 2235/11, 2235/24, 2235/14, 2235/15, vse k.o. 1577 – Kočevje; vodovodno omrežje na zemljišča s parc. št. 2235/1 k.o. 1577 – Kočevje; telekomunikacijsko omrežje na zemljišča s parc. št. 2167/1, k.o. 1577 – Kočevje; elektroenergetski vod na zemljišča s parc. št. 2235/1, k.o. 1577 – Kočevje; fekalna kanalizacija na zemljišča s parc. št. 2235/1, 2235/11, 2167/1, vse k.o. 1577 – Kočevje, meteorna kanalizacija na zemljišča s parc. št. 633, 645, 648/1, 662, 663, 663/2, 2233, 2235/1, 2235/2, 2235/3, 2235/11, vse k.o. 1577 – Kočevje.

III. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE

7. člen

(prostorske ureditve)

(1) Območje se v glavnem nameni za stanovanjsko gradnjo. Stanovanjske hiše ob jezeru se lahko namenijo tudi bivanju v sklopu turistične dejavnosti jezera, kot so npr. apartmaji ipd. Gradnja stanovanjskih hiš, ki je predvidena na platoju nad brežino jezera, je funkcionalno vezana na interne dostopne ceste. »Pozidan plato« je na vzhodu in zahodu omejen z brežinami, pri čemer se na severovzhodu stanovanjske stavbe prilagodijo terenu in se umeščajo na/v brežino, dostopi pa se uredijo z občinske ceste. Zelena površina okoli jezera se v širini minimalno 50 m ohranja kot javna in je dostopna tako za stanovalce kot za ostale obiskovalce. Ob jezeru se ohranjajo obstoječe peš in kolesarske poti ter načrtujejo nove, ki se kontinuirano nadaljujejo okoli jezera.

(2) Z OPPN se načrtujejo tudi prostorske ureditve za nemoteno izvedbo in rabo načrtovanih stanovanjskih stavb in ostalih objektov ter spremljajočih ureditev, in sicer:

– javnih zelenih površin;

– prometnih ureditev znotraj območja (ceste, parkirišča, manipulativne površine);

– komunalne in energetske infrastrukture.

(3) Z navezavo prometnic, infrastrukturnih vodov in naprav izven območja OPPN se zagotavlja funkcioniranje objektov in ureditev, ki so načrtovani v območju OPPN.

8. člen

(ureditvene enote)

(1) Območje urejanja je razdeljeno na pet ureditvenih enot (UE1 do UE5), in sicer:

– UE 1 – območje stavb ob jezeru;

– UE 2 – območje stavb v osrednjem delu;

– UE 3 – območje stavb na brežini;

– UE 4 – območje zelenih površin;

– UE 5 – območje infrastrukture.

(2) UE1 – območje stavb ob jezeru vključuje dve podenoti:

– UE1a – južni del;

– UE1b – severni del.

III. UMESTITEV NAČRTOVANIH UREDITEV V PROSTOR

9. člen

(medsebojni vplivi in povezave s sosednjimi območji)

(1) Lokacija obravnavanega območja je strateško gledano izredno zanimiva, saj se nahaja ob razvojni osi predvidene trase državne ceste, ob regionalni cesti v bližini centra Kočevja in v neposredni bližini naravne vrednote (Kočevsko jezero). Na takšni lokaciji, ob urbanemu delu (stanovanjsko območje), ki je dobro dostopno in opremljeno z infrastrukturo v bližini pomembnejših prometnic, se tudi vzpodbuja intenzivnejši razvoj stanovanjskih območij.

(2) Kočevsko jezero je atraktivna lokacija, ki ponuja izjemne možnosti za razvoj turizma ter sorodnih dejavnosti. Prednost lokacije je tako bližina naselja (centra) kot tudi oddaljenost od mestnega vrveža. Predvidena vsebina bo pripomogla k revitalizaciji celotnega območja in ga približala tako domačinom kot turistom.

(3) Območje urejanja s predvideno pozidavo ne bo poslabšalo dostopnosti do jezera in ne njegovih naravnih kvalitet, saj se z umeščanjem stavb na plato nad brežino jezera ohranja pas kot zelena bariera, ki omogoča javnosti dostop do jezera. Z navezavo predvidenih peš in kolesarskih poti na obstoječe se obiskovalcu omogoča kontinuirana povezava okoli jezera.

(4) S posebnimi oblikovnimi pogoji, ki so predvideni za niz stavb ob jezeru, silhueta grajene strukture s strani jezera, ne bo degradirala ambientalnih kvalitet območja.

(5) Območje OPPN se izven ureditvenega območja preko občinske ceste priključuje na regionalno cesto. V primeru, da bo zaradi novih ureditev promet na obstoječih prometnicah poslabšan, bodo potrebne rekonstrukcije obstoječih odsekov. S tem namenom se na trasi obstoječe občinske ceste predvidi tudi zadosten koridor.

(6) Predvidena realizacija programov v območju urejanja ne bo imela negativnih vplivov na okolje z vidika varstva pred požarom, zdravstvenega varstva ter ostalega varstva in zaščite okolja. Prostorske ureditve sledijo naravnim danostim v prostoru in izhajajo iz obstoječega stanja.

(7) Pri načrtovanju območja se upošteva prisotnost obstoječih dejavnosti in infrastrukture v tem in nekoliko širšem prostoru ter tendenca, da se obstoječa grajena struktura zaokroži kot kompleksno stanovanjsko območje s spremljajočo vsebino, vključno s turistično ponudbo jezera in njegovega zaledja.

IV. LOKACIJSKI POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO OBJEKTOV

10. člen

(vrste gradenj)

V posameznih ureditvenih enotah so glede na načrtovane programe dovoljene gradnje novih objektov, rekonstrukcije objektov, redna in investicijska vzdrževalna dela na zgrajenih objektih, vzdrževalna dela v javno korist ter odstranitve objektov. Dovoljene so tudi spremembe namembnosti dela ali celotnih objektov znotraj dopustnih dejavnosti, določenih s tem odlokom.

11. člen

(vrste objektov)

(1) V posameznih ureditvenih enotah so dovoljene naslednje vrste zahtevnih in manj zahtevnih objektov (povzeto po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena, Uradni list RS, št. 109/11).

V UE 1, UE 2 in UE 3:

1 / Stavbe:

11 / Stanovanjske stavbe:

– 111 Enostanovanjske stavbe,

– 12 Večstanovanjske stavbe:

– (v UE1 in UE2 dovoljeni dve bivalni enoti v eni stanovanjski hiši)

– (v UE3 dovoljenih več bivalnih enot v eni stanovanjski hiši)
12 / Nestanovanjske stavbe:
– 121 Gostinske stavbe,
– 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev (apartmaji; dovoljeno več apartmajskih enot v eni stavbi)
2 / Gradbeni inženirski objekti:
21 / Objekti prometne infrastrukture:
– 211 Ceste.
– 2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste.
22 / Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi.
V UE 4:
2 / Gradbeni inženirski objekti:
21 / Objekti prometne infrastrukture:
– 211 Ceste.
– 2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste.
22 / Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi.
V UE 5:
2 / Gradbeni inženirski objekti:
21 / Objekti prometne infrastrukture:
– 211 Ceste.
– 2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste.
22 / Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi.
24 / Drugi gradbeni inženirski objekti:
– 241 Objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas, razen 24121: Marine s pripadajočimi pristaniškimi napravami.

(2) Poleg stavb iz predhodnih alinej so v vseh zgoraj navedenih UE, če je dovolj razpoložljivega prostora, dovoljene tudi gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov po Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08), in sicer.

V UE 1
– nezahtevni objekti:
– objekti za lastne potrebe (drvarnica, garaža, steklenjak, uta oziroma senčnica, bazen, lopa, utrjene dovozne poti);
– ograje;
– škarpe in podporni zidovi (podporni zidovi le v UE1b);
– pomožni infrastrukturni objekti (pločnik, mala čistilna naprava);
– začasni objekti.
– enostavni objekti:
– objekti za lastne potrebe;
– pomožni infrastrukturni objekti (pomožni cestni objekti, pomožni energetski objekti, telekomunikacijske antene in oddajniki, pomožni komunalni objekti, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja);
– začasni objekti;
– vadbeni objekti (igrišče za šport in rekreacijo na prostem, sprehajalna pot);
– urbana oprema (otroško igrišče).

UE 2 in UE 3:
– nezahtevni objekti:
– objekti za lastne potrebe (drvarnica, garaža, steklenjak, uta oziroma senčnica, bazen, lopa, utrjene dovozne poti);
– ograje;
– škarpe in podporni zidovi;
– pomožni infrastrukturni objekti (pločnik, mala čistilna naprava);
– začasni objekti.
– enostavni objekti:
– objekti za lastne potrebe;
– pomožni infrastrukturni objekti (pomožni cestni objekti, pomožni energetski objekti, telekomunikacijske antene in oddajniki, pomožni komunalni objekti, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja);
– začasni objekti;
– vadbeni objekti (igrišče za šport in rekreacijo na prostem, sprehajalna pot);
– urbana oprema (otroško igrišče).

UE 4:
– nezahtevni objekti:
– objekti za lastne potrebe (uta oziroma senčnica, utrjene dovozne poti);
– ograje;
– škarpe in podporni zidov; le na površinah, ki niso orientirane proti jezeru;
– pomožni infrastrukturni objekti (pločnik, kolesarska steza, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, objekti za vodne infrastrukture);
– začasni objekti (kiosk ali tipski zabojnik);
– spominska obeležja.
– enostavni objekti:
– objekti za lastne potrebe (utrjena dvorišča);
– pomožni infrastrukturni objekti (pomožni cestni objekti – razen: cestni silos; pomožni energetski objekti – razen: priključni plinovod, etažni plinski priključek, tipski zabojnik za skladiščenje jeklenk za UNP, telekomunikacijske antene in oddajniki; pomožni komunalni objekti);
– začasni objekti: (odprti sezonski gostinski vrt, oder z nadstreškom, pokrit prireditveni prostor, začasna tribuna);
– vadbeni objekti (igrišče za šport in rekreacijo na prostem, sprehajalna pot, trimska steza);
– spominska obeležja;
– urbana oprema (transparent, skulptura, večnamenski kiosk oziroma tipski zabojnik, vodnjak ali okrasni bazen, otroško igrišče, obešanka na drogu, objekt za oglaševanje).

UE5
– nezahtevni objekti:
– objekti za lastne potrebe (utrjene dovozne poti);
– ograje;
– škarpe in podporni zidovi;
– pomožni infrastrukturni objekti (pločnik, mala čistilna naprava);
– začasni objekti (kiosk ali tipski zabojnik).
– enostavni objekti:
– pomožni infrastrukturni objekti (pomožni cestni objekti, pomožni energetski objekti, telekomunikacijske antene in oddajniki, pomožni komunalni objekti, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja);
– vadbeni objekti (sprehajalna pot).

12. člen

(vrste dejavnosti)

(1) Obravnavano območje je namenjeno v glavnem za bivanje. Niz stavb ob jezeru (UE1) se lahko načrtuje tudi kot apartmajske enote v povezavi z ostalo turistično ponudbo okoli jezera. Glede na razvoj dejavnosti širšega območja, vezanih na turizem, se glede na potrebe lahko tudi pozidava v UE2 in UE3 nameni za apartmaje. V stavbah se klet in/ali pritličje nameni za dejavnosti, in sicer tako, da je pretežni del stavbe namenjen bivanju, za dejavnost pa se ob zagotavljanju potrebnih površin za parkiranje in manipulacijo nameni do polovice celotne stavbe. Pri opravljanju dejavnosti ne sme priti do bistveno povečanih negativnih vplivov na bivanje in bivalno okolje (povečane stopnje hrupa in drugih emisij itn.) glede na obstoječe obremenitve.

(2) V skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so v stavbah poleg bivanja dovoljene naslednje dejavnosti:

C) PREDELOVALNE DEJAVNOSTI
– 10.7 Proizvodnja pekarskih izdelkov in testenin.
J) INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI
– 62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti,
– 63 Druge informacijske dejavnosti.
K) FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI
L) POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI
M) STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI, razen dejavnosti 75 Veterinarstvo.
N) DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI
P) IZOBRAŽEVANJE
Q) ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO
– 86 Zdravstvo (vse razen 86.1 Bolnišnična zdravstvena dejavnost),
– 88 Socialno varstvo brez nastanitve.

R) KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DEJAVNOSTI

– 90 Kulturne in razvedrilne dejavnosti,

– 93 Športne in druge dejavnosti za prosti čas (vse razen 93.291 Dejavnost marin in 93.292 Dejavnost smučarskih centrov).

S) DRUGE DEJAVNOSTI

– 95 Popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo,

– 96 Druge storitvene dejavnosti (razen 96.03 Pogrebna dejavnost).

T) DEJAVNOST GOSPODINJSTEV Z ZAPOSLENIM HIŠNIM OSEBJEM;

PROIZVODNJA ZA LASTNO RABO.

13. člen

(Vrste ureditev)

V območju OPPN so dovoljene naslednje ureditve:

– hortikulturne ureditve (kot je npr. ureditev cvetličnjakov, zelenih površin, zasaditev drevoredov, grmovnic ipd.),

– parterne ureditve (tlakovanja zunanjih teras – platojev, pešpoti, zunanjih stopnic ipd.).

14. člen

(zemljiške parcele)

(1) V UE1, UE2 in UE3 so zemljiške parcele določene tako, da omogočajo gradnjo, nemoteno uporabo in vzdrževanje stanovanjskih in drugih objektov ter zagotavljanje požarne varnosti, vključno z zagotavljanjem manipulativnih površin, parkirišč, zelenic ter dostopov z javne ceste.

(2) Velikosti zemljiških parcel v posameznih ureditvenih enotah so določene v grafičnem delu (list 9.1 Načrt parcel). Najmanjša dovoljena zemljiška parcela za gradnjo prostostoječe stavbe meri 500 m².

15. člen

(površina za gradnjo stavbe)

(1) Površina za gradnjo stavbe je prikazana za posamezno zemljiško parcelo ter prilagojena mejnim pogojem v posamezni ureditveni enoti: od parcelne meje najmanj 4 m, od cestnega sveta najmanj 6 m v UE1 in UE2, v UE3 pa od cestnega sveta najmanj 10 m.

(2) V UE1 in UE2 je na površini za gradnjo stavbe dovoljena ena stanovanjska stavba, v UE3 pa več stanovanjskih enot, če so le-te povezane s skupno kletno etažo. V primeru, da se v UE3 enote obravnavajo ločeno, se posamezne stavbe umeščajo na zemljiško parcelo glede na novo opredeljene površine za gradnjo stavb, skladno z že opredeljeno površino ter s prvim odstavkom tega člena.

(3) Na površini za gradnjo stavbe je poleg stavbe dovoljena tudi gradnja gradbeno-inženirskih objektov, nezahtevnih in enostavnih objektov ter spremljajoče zunanje ureditve (manipulativne površine, parkirišče, zelenice, brežine ipd.). Funkcionalni elementi stavbe (nadstreški, balkoni, loggie, nastopne stopnice, vhodi, vetrolovi in podobno) lahko presegajo površino za gradnjo stavbe, nezahtevni in enostavni objekti so lahko umeščeni tudi izven površino za gradnjo stavbe. Razen V UE1a, kjer nadstrešek za avtomobile lahko presega površino za gradnjo stavbe le proti dostopni cesti na način, da s strani jezera ni viden.

16. člen

(gradbena linija)

Gradbena linija je definirana vzdolž interne dostopne ceste in je prikazana v grafičnem delu (list 5.1. Ureditvena situacija). Je črta, na katero morajo biti z enim robom ali delom fasade postavljene stavbe (osnovna enota tlorisa). Funkcionalni elementi stavbe (nadstreški, balkoni, loggie, nastopne stopnice, vhodi, vetrolovi in podobno) in nadstrešek za avtomobile lahko presegajo gradbeno linijo.

17. člen

(rušitve objektov)

V primeru gradnje novega objekta na delu zemljišča s parc. št. 2235/2 k.o. 1577 – Kočevje, se obstoječi objekt odstrani.

18. člen

(splošno določilo za umestitev stavb)

Prikaz umestitve in dimenzije stavb v grafičnem delu (list 5.1. Ureditvena situacija) je zgolj informativna glede na poenotenost ter optimalno rešitev celotnega območja. Pri nadaljnjem projektiranju stavb so za investitorja obvezujoči lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo ter vsi ostali pogoji iz tega odloka.

19. člen

(pogoji za stavbe v UE1)

(1) Območje stavb ob jezeru (UE1) se nahaja na zahodu nad brežino jezera in je razdeljeno na dve podenoti: UE1a – južni del in UE1b – severni del. Zaradi izpostavljenosti in atraktivnosti lokacije se posebna pozornost posveti zunanjim ureditvam in oblikovanju fasad, ki so orientirane proti jezeru, pri čemer se upoštevajo krajinske značilnosti tega prostora.

(2) Za niz stavb v podenoti UE1a je investitor pred izdajo gradbenega dovoljenja prve stavbe dolžan poenotiti urbanistično-arhitekturne pogoje ter pogoje za oblikovanje stavb, skladno z določili tega člena, z namenom poenotenosti niza ter zagotavljanja kvalitetnih pogledov, predvsem s strani jezera. Usklajeno naj bo tudi oblikovanje niza stavb v UE1b na način, da so kvalitetni elementi oblikovanja prvega objekta osnova za oblikovanje ostalih objektov.

(3) Pogoji za gradnjo stavb

Tipologija:

– Definirana je kot prostostoječa grajena struktura kvadratne ali pravokotne oblike. Oblika tlorisa je lahko poljubno razgibana z izzidki, dodajanjem prizidkov, npr. v »U« ali »L« ipd.

Velikost in zmogljivost:

– Horizontalni gabarit stavbe: je poljuben v razmerju stranic od 1:1–1:1,5. Izzidki, prizidki ne smejo presegati tretjine volumna osnovne enote.

– Vertikalni gabarit UE1a: do največ K+P+M ali K+P+1 (v primeru enokapne strehe), pri čemer je klet v celoti vkopana. Maksimalna etažna višina je 3,20 m.

– Vertikalni gabarit UE1b: do največ K+P+M ali K+P+1 (v primeru enokapne strehe), pri čemer je klet v celoti ali delno vkopana. Pri delno vkopani kleti je ena stranica kleti lahko vidna tudi v celoti, pri čemer je nasprotna stranica v celoti vkopana. Maksimalna etažna višina je 3,20 m.

Oblikovanje zunanje podobe:

– Konstrukcija: dovoljene so vse vrste konstrukcij.

– Streha: osnovna streha je lahko enokapna z naklonom 10º–35º ali dvokapna (simetrična ali asimetrična) z naklonom strešin od 30º–45º. V primeru dvokapne asimetrične strehe je strmejši naklon lahko tudi do 60°. Smer slemena je poljubna in odvisna od zasnove stavbe oziroma vzporedna z daljšo stranico. V detajlih je dovoljena kombinacija z ravno streho, vendar le-ta ne sme predstavljati več kot ½ površine celotne strešine. Možnost frčad (trapezne niso dovoljene), čopi niso dovoljeni. Na enokapnih strehah frčade niso dovoljene. Na strehah je dovoljeno postavljati sončne zbiralnike, vendar naj bodo postavljeni zadržano in ob upoštevanju vpliva na podobo naselja. Na stran proti jezeru se sončni zbiralniki ne smejo postavljati. Na nadstreških za avtomobile je dovoljena ravna streha.

– Kolenčni zid: do največ 1,20 m.

– Kritina: dovoljeni so temnejši toni v sivi ali opečno rdeči ali temno rjavi barvi. Prepovedana je uporaba svetlečih in bleščečih materialov.

– Fasada: oblikovanje fasade naj bo čim bolj enostavno (členjenje in drobljenje fasade ni dovoljeno) z uporabo naravnih materialov (les, kamen itn.) v kombinaciji s steklom na način, da se doseže oblikovno in funkcionalno kvalitetna arhitektura. Dopustno pa je tudi uvajanje sodobnih materialov in oblikovnih pristopov. Barve naj bodo umirjenih tonov, vendar je možna uporaba širokega spektra. Uporaba flourescentnih barv ni dovoljena.

Lega na zemljišču:

– Lega: je definirana kjerkoli znotraj površine za gradnjo stavbe ob upoštevanju gradbene linije.

– Kota pritličja: se prilagodi niveleti dostopne ceste, pri čemer kota pritličja ne sme biti višja od 0,50 m nad koto urejenega terena.

– Dostopi na parcelo v UE1a: so definirani z dostopne interne ceste. Dostopi se izvedejo glede na končno organizacijo objekta(ov) na parceli.

– Dostopi na parcelo v UE1b: so definirani z občinske ceste. Dostopi se izvedejo glede na končno organizacijo objekta(ov) na parceli.

Zunanja ureditev:

– Okolica hiše se zazeleni (zatravi ali zasadi z drevesi, grmovnicami) in uredi glede na potrebe posameznika. Parkirne in manipulativne površine se uredijo ob dostopni cesti.

– Možna je poljubna ureditev parkirnih, manipulativnih in zelenih površin, in sicer odvisno od potreb in razpoložljivega prostora na parceli.

Zemljiška parcela:

– Velikost zemljiške parcele je definirana v grafičnem delu (list 9.1 Načrt parcel).

Izraba parcele:

– Faktor zazidave (FZ) v UE1a: do 0,40; Fi (faktor izrabe): do 0,75 pri čemer mora pozidanost parcele zagotavljati vso potrebno manipulacijo ter zadostno število parkirnih mest.

– Faktor zazidave (FZ) v UE1b: do 0,50; Fi (faktor izrabe): do 0,75 pri čemer mora pozidanost parcele zagotavljati vso potrebno manipulacijo ter zadostno število parkirnih mest.

20. člen

(pogoji za stavbe v UE2)

(1) Območje stavb v osrednjem delu (UE2) se nahaja na platoju med interno dostopno cesto ter brežino. Pri oblikovanju posameznih enot je priporočljiva oblikovna poenotenost streh, fasad. Kvalitetni elementi oblikovanja prvega objekta v nizu naj bodo osnova za oblikovanje ostalih objektov, ob upoštevanju določb tega člena.

(2) Pogoji za gradnjo stavb:

Tipologija:

– Definirana je kot prostostoječa grajena pravokotne oblike. Oblika tlorisa je lahko poljubno razgibana z izzidki, dodajanjem prizidkov, npr. v »U« ali »L« ipd.

Velikost in zmogljivost:

– Horizontalni gabarit stavbe: je poljuben, pri čemer je širina stavbe dovoljen v razmerju stranic od 1:1,2 do 1:2,0. Izzidki, prizidki ne smejo presegati tretjine volumna osnovne enote.

– Vertikalni gabarit: do največ K+P+M ali K+P+1 (v primeru enokapne strehe), pri čemer mora biti klet v celoti vkopana. Maksimalna etažna višina je 3,20 m.

Oblikovanje zunanje podobe:

– Konstrukcija: dovoljene so vse vrste konstrukcij.

– Streha: osnovna streha je lahko enokapna z naklonom 10º–35º ali dvokapna (simetrična ali asimetrična) z naklonom strešin od 30º–45º. V primeru dvokapne asimetrične strehe je strmejši naklon lahko tudi do 60°. Smer slemena je poljubna in odvisna od zasnove stavbe oziroma vzporedna z daljšo stranico. V detajlih je dovoljena kombininacija z ravno streho, vendar le-ta ne sme predstavljati več kot ½ površine celotne strešine. Možnost frčad (trapezne niso dovoljene), čopi niso dovoljeni. Na enokapnih strehah frčade niso dovoljene. Na strehah je dovoljeno postavljati sončne zbiralnike, vendar naj bodo postavljeni zadržano in ob upoštevanju vpliva na podobo naselja. Na nadstreških za avtomobile je dovoljena ravna streha.

– Kolenčni zid: do največ 1,40 m.

– Kritina: dovoljeni so temnejši toni v sivi ali opečno rdeči ali temno rjavi barvi. Prepovedana je uporaba svetlečih in bleščečih materialov.

– Fasada: pri oblikovanju fasad je dovoljena uporaba sodobnih materialov v kombinaciji s steklom na način, da se doseže oblikovno in funkcionalno kvalitetna arhitektura. Barve naj bodo umirjenih tonov, vendar je možna uporaba širokega spektra. Uporaba flouroscentnih barv ni dovoljena.

Lega na zemljišču:

– Lega: je definirana s površino za gradnjo stavbe.

– Kota pritličja: se prilagodi niveleti dostopne ceste, pri čemer kota pritličja ne sme biti višja od 0,50 m nad koto urejenega terena.

– Dostopi na parcelo: so definirani z interne dostopne ceste in z njenega kraka. Dostopi se izvedejo glede na končno organizacijo objekta(ov) na parceli.

Zunanja ureditev:

– Okolica se zazeleni (zatravi ali zasadi z drevesi, grmovnicami) in uredi glede na potrebe posameznika, uredijo se tudi parkirne in manipulativne površine.

Zemljiška parcela:

– Velikost zemljiške parcele je definirana v grafičnem delu (list 9.1 Načrt parcel).

– Fz (faktor zazidanosti): do 0,50; Fi (faktor izrabe): do 0,75.

21. člen

(pogoji za stavbe v UE3)

(1) Območje za gradnjo stavb na brežini (UE3) se nahaja na severovzhodu območja in predvideva gradnjo individualnih stavb, ki so postavljene na/v brežino. Pri postavitvi in oblikovanju posameznih enot je potrebno zagotoviti poenotenost osnovnih gabaritov, streh, fasad. Kvalitetni elementi oblikovanja prvega objekta naj bodo osnova za oblikovanje ostalih objektov, ob upoštevanju določb tega člena.

(2) Pogoji za gradnjo stavb:

Tipologija:

– Definirana je kot prostostoječa enota ali več enot, ki so na nivoju pritličja lahko povezane s kletno etažo Umeščenost posamezne enote mora biti prilagojena obstoječemu terenu na način, da ne izstopa iz niza. Med enotami je na nivoju platoja oziroma na nivoju pritličja dovoljena izvedba atrijev kot funkcionalna dopolnitev stanovanj. Oblika posamezne enote je lahko poljubno razgibana z izzidki, dodajanjem manjših prizidkov, z zamiki.

Velikost in zmogljivost:

– Horizontalni gabarit: kletna etaža je dovoljena znotraj površine za gradnjo stavbe, ki je razvidna iz grafičnega dela (list 5.1 Ureditvena situacija). Tlorisni gabarit posamezne enote je kvadratne oziroma pravokotne oblike z razmerjem stranic 1:1–1:2,0, izzidki, prizidki ne smejo presegati tretjine volumna osnovne enote. Klet, ki je v celoti vkopana lahko posega izven površine za gradnjo stavb in sicer z odmikom minimalno 2 m od parcelne meje.

– Vertikalni gabarit: do največ K+P+M ali K+P+1 (v primeru enokapne strehe), pri čemer je klet delno vkopana. Lahko je več kletnih etaž, ki pa morajo biti, razen prve, v celoti vkopane. Maksimalna etažna višina je 3,20 m.

– Konstrukcija: vse vrste konstrukcij.

– Streha: osnovna streha je lahko enokapna z naklonom 10º–35º ali dvokapna (simetrična ali asimetrična) z naklonom strešin od 30º–45 º. V primeru dvokapne asimetrične strehe je strmejši naklon lahko tudi do 60°. Smer slemena je poljubna in odvisna od zasnove stavbe oziroma vzporedna z daljšo stranico. V detajlih je dovoljena kombininacija z ravno streho. Možnost frčad (trapezne niso dovoljene), čopi niso dovoljeni. Na enokapnih strehah frčade niso dovoljene. Na strehah je dovoljeno postavljati sončne zbiralnike, vendar naj bodo postavljeni zadržano in ob upoštevanju vpliva na podobo naselja.

– Kolenčni zid: do 1,40 m.

– Kritina: odvisna od konstrukcije strehe. Dovoljena je v sivi ali v opečni ali temno rjavi barvi in ne sme biti trajno bleščeča. Kritina dozidav mora biti usklajena (enaka) s kritino osnovnega objekta.

– Fasada: pri oblikovanju fasad je dovoljena uporaba sodobnih različnih materialov (les, kamen, omet itn.) v kombinaciji s steklom na način, da se doseže oblikovno in funkcionalno kvalitetna arhitektura. Barve naj bodo umirjenih tonov, vendar je možna uporaba širokega spektra. Uporaba flouroscentnih barv ni dovoljena. Detajli so lahko poudarjeni z močnejšimi odtenki.

Lega na zemljišču:

– Lega: je definirana s površino za gradnjo stavbe.

– Oddaljenost med posameznimi enotami: minimalno 8 m med osnovnimi enotami tako, da se zagotovijo pogoji za preprečitev negativnih vplivov med enotami (požar, osvetlitev, vibracije, svetlobni in zvočni učinki).

– Dostopi na parcelo: so definirani z občinske ceste na nivo kleti, izvedejo se glede na končno organizacijo stavb na parceli in so lahko skupni za več enot. Z zahodne strani je dostop predviden na nivo pritličja.

– Kota pritličja: ja največ 0,50 m nad urejenim terenom. V primeru, da je kletna etaža hkrati tudi podporna konstrukcija pri

premagovanju višinskih razlik med platoji, lahko le-ta poseže izven površine za postavitev stavbe.

Zunanja ureditev:

– Okolica se zazeleni (zatravi, zasadi z drevesi, grmovnicami itn.) v kombinaciji s tlakovanimi površinami oziroma uredi tako, da omogoča kvalitetno bivalno okolje z upoštevanjem širšega koncepta krajinske ureditve soseske.

– Možna je poljubna ureditev parkirnih, manipulativnih in zelenih površin, in sicer odvisno od potreb in razpoložljivega prostora na parceli. Parkiranje se lahko uredi tudi v kletni etaži objekta.

Zemljiška parcela:

– Velikost zemljiške parcele je definirana v grafičnem delu (list 9.1 Načrt parcel).

– Fz (faktor zazidanosti): do 0,50; Fi (faktor izrabe): do 1,00.

22. člen

(pogoji za nezahtevne in enostavne objekte)

(1) Za določitev velikosti in zmogljivosti ter oblikovanja nezahtevnih in enostavnih objektov na območju urejanja se uporabljajo določila predpisov o vrstah objektov glede na zahtevnost in smiselno določila veljavnega prostorskega akta o nezahtevnih in enostavnih objektih.

(2) Nezahtevni in enostavni objekti se lahko postavijo tudi izven površine za gradnjo stavbe z upoštevanjem sledečih odmikov od parcelne meje:

– objekti za lastne potrebe: najmanj 1,5 m, razen rezervoarja za utekočinjeni naftni plin, ki mora biti odmaknjen glede na predpise, ki urejajo področje naprav za vnetljive tekočine in pline;

– ograje, škarpe in podporni zidovi: najmanj 0,5 m, ob pisnem soglasju soseda je lahko odmik tudi manjši oziroma se jih postavi na posestno mejo;

– pomožni infrastrukturni objekti, urbana oprema, vadbeni objekti: najmanj 0,5 m, ob pisnem soglasju soseda je lahko odmik tudi manjši oziroma se jih postavi na posestno mejo;

– spominska obeležja, objekti za oglaševanje: najmanj 1,5 m, ob pisnem soglasju soseda je lahko odmik tudi manjši oziroma se jih postavi na posestno mejo.

(3) Pri oblikovanju nezahtevnih in enostavnih objektov je potrebno upoštevati sledeče:

– vsi nezahtevni in enostavni objekti, ki so umeščeni na parcelo tako, da so izpostavljeni s strani jezera, morajo biti oblikovani skladno s krajinskimi značilnostmi prostora v podrejenem položaju z, pri uporabi materialov, kjer je to mogoče, pa naj prevladuje les;

– višinske razlike v UE1a na strani jezera se lahko rešujejo le z ozelenjenimi brežinami, v UE1b so lahko podporni zidovi in škarpe v kamniti izvedbi in ozelenjeni, v ostalih ureditvenih enotah pa so lahko v betonski ali kamniti izvedbi;

– ograje, ki so orientirane proti jezeru, morajo biti lesene ali ozelenjene;

– nadstreški za avtomobile naj bodo čim bolj izvedeni na čim bolj enostaven način, priporočajo se v leseni izvedbi z ravno ali enokapno streho.

23. člen

(usmeritve za ureditev zelenih površin, brežin in podpornih zidov)

(1) Zelene površine v območju urejanja sestavljajo zelene površine (UE4), drevoredi ob javnih površinah ter brežine in zelenice v sklopu posameznih zemljiških parcel.

(2) Območje zelenih površin (UE4) je namenjeno celotni soseski za počitek stanovalcev ter za ureditev otroških igrišč. Zelene površine so med seboj povezane s peš (sprehajalno) potjo, ki med seboj povezuje posamezne stanovanjske sklope in se naveže na pešpoti širšega območja. Obstoječa pešpot na zahodnem delu območja se nadomesti z novo peš in kolesarsko povezavo, ki poteka nad brežino pod grajenim nizom. Ob poteh, ki se bodisi gramozirajo, tlakujejo ali asfaltirajo, se postavi urbana oprema; namesti klopi, koše za smeti in cvetlična korita. Celotno območje se uredi tudi s primerno urbano opremo.

(3) Zasaditve drevesne vegetacije ob javnih površinah poudarjajo glavne smeri v prostoru, hkrati pa imajo funkcijo zelene bariere med stanovanjskim območjem in okolico, pri čemer se uporablja ena vrsta dreves. Avtohtono drevesno vegetacijo se izbira v skladu z želenim učinkom ter namenom zasaditve in pri tem upošteva vegetacijsko podobo v okolici.

(4) Zelenice, ki pripadajo ureditvam znotraj zemljiških parcel posameznih stanovanjskih sklopov, se zatravi oziroma hortikulturno uredi ter redno vzdržuje. Pri ozelenitvah se praviloma uporablja avtohtone vrste drevnine. Neavtohtone vrste se uporabijo, če je drevnina namenjena inženirsko biološki ozelenitvi brežin ali zaradi drugih tehničnih pogojev.

(5) Za organizacijo zemljiških parcel in ostalih površin bodo predvsem v območju UE3 potrebne delne izravnave terena z nasipavanjem oziroma preoblikovanjem terena. Preoblikovanje terena ter premostitev višinskih razlik mora biti izvedeno z blagimi in ozelenjenimi brežinami, ki se lahko urejajo tudi kaskadno z vmesnimi zazelenitvami. Dovoljeni so tudi podporni zidovi v kamniti ali betonski izvedbi. V primeru izvedbe opornih zidov se ti ozelenijo s popenjalkami ali sorodnimi rastlinami, razen v UE1a, kjer podporni zidovi niso dovoljeni in se višinske razlike premoščajo le z ozelenjenimi brežinami.

24. člen

(usmeritve za ureditev javnih površin)

(1) Javne površine v območju urejanja so prikazane v grafičnem delu (list št. 5.3 Prikaz javnih površin). Kot javne površine sta opredeljeni območji: območje zelenih površin (UE4) in območje za gradnjo infrastrukture (UE5).

(2) UE5 se nameni za gradnjo prometnic ter komunalne in energetske infrastrukture, ureditev ekoloških otokov, postavitev trafopostaj in drugih infrastrukturnih objektov. Znotraj UE4 se predvidi zatravitev površin, zasaditev dreves in grmičevja, umestitev igral za otroke, ureditev manjših površin za šport in rekreacijo ter prosti čas (sprehajalna pot, trim in kolesarska steza itn) in postavitev urbane opreme.

(3) Komunalna in ostala infrastruktura poteka pretežno v koridorju prometnih površin. V sklopu prometnic se uredijo hodniki za pešce, namestijo luči za javno razsvetljavo, koši za smeti ipd. Urbana oprema območja (svetilke, tlakovanje) mora biti sodobno oblikovana in poenotena z elementi drobne urbane opreme (klopi, koši za smeti, ograje, konfini, stojala za kolesa, označevalne table) in z arhitekturnim oblikovanjem območja. Pri oblikovanju drobne urbane opreme je treba zagotoviti poenotenje v materialih in barvah.

(4) Infrastruktura (ceste, pešpoti itn) se prenese v upravljanje občine, kar pomeni, da bo infrastruktura znotraj območja OPPN v javni uporabi in dostopna vsem.

V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

25. člen

(pogoji za izvedbo prometnega omrežja)

(1) Navezava območja OPPN je predvidena z južne smeri preko občinske ceste JP 671134 (v nadaljevanju besedila tudi: občinska cesta), ki se v km 0,970, levo v smeri stacionaže, priključuje na regionalno cesto RT-917, odsek Kočevje–Željne (v nadaljevanju besedila tudi: regionalna cesta).

(2) Na jugu območja je z občinske ceste predviden odcep interne dostopne ceste ter njenega kraka, ki poteka naprej proti severu območja in napaja stavbe na zgornjem platoju v UE1a in v UE2. Stavbe, v UE1b ter stavbe v UE3 (zasnovane na brežinah), se napajajo neposredno z občinske ceste. Glede potrebe predvidenih rešitev in posledično faznosti realizacije se na trasi občinske ceste določi koridor za njeno možno rekonstrukcijo.

(3) Prometne razmere na obstoječi cestni mreži se zaradi vpliva prometa v oziroma iz stanovanjskega območja ne bodo bistveno poslabšale. Kolikor bo na obstoječi cestni mreži in posledično na priključku občinske ceste na regionalno cesto (izven območja OPPN) prihajalo do poslabšanja prometnih razmer, je investitor dolžan zagotoviti prometno preveritev, ki bo prikazala vpliv stanovanjske soseske na prometne razmere na obstoječih cestah v času prometnih konic na takratno stanje in na stanje v dolgoročnem obdobju (20 let). V primeru, da bo promet v oziroma iz stanovanjske soseske bistveno poslabševal prometne razmere

na regionalni cesti in posledično na priključku z občinsko cesto, je potrebno predvideti ustrezne ukrepe na obstoječi cestni mreži. Le-ti morajo zagotavljali ustrezno prometno pretočnost. Ukrepi morajo biti skladni s pogoji upravljavca posamezne ceste. K prometni preveritvi je potrebno pridobiti soglasje upravljavca regionalne ceste. Vsi stroški, povezani z izvedbo morebitno potrebnih ukrepov na obstoječi cestni mreži, ki bodo sledili iz povečanih prometnih obremenitev zaradi obratovanja stanovanjske soseske, bremenijo investitorja.

(4) Predvideno cestno omrežje znotraj območja urejanja (interna dostopna cesta) je zasnovano z dvosmernimi cestami, ki omogočajo dostope do predvidenih gradbenih parcel. Prečni profil notranjih cest znaša:

– cesta (primarna): 7,60 m, tj. širina vozišča 2 x 2,50 m, hodnik za pešce širine 1,60 m ter bankini širine 2 x 0,50 m,

– cesta (sekundarni krak): 5,50 m, tj. širina vozišča 2 x 2,25 m ter bankini širine 2 x 0,50 m.

(5) Ceste se asfaltirajo ter se niveletno prilagodijo zahtevam manipulacije in sedanjim dostopom do objektov. Računska hitrost notranjih cest je 40 km/h. Cestišče vseh cest se dimenzionira na maksimalno obremenitev, to je osno nosilnost 25 t.

(6) Ceste v območju urejanja imajo istočasno funkcijo požarnih poti.

(7) Parkirne površine se zagotovijo znotraj posameznih zemljiških parcel, odvisno od tipa stanovanjske stavbe, in sicer za enostanovanjske stavbe: 2 PM/stanovanje, za dvostanovanjske stavbe: 1,5 PM/stanovanje. V primeru da se ob bivanju organizira še dejavnost je, glede na predvideno vsebino, potrebno zagotoviti ustrezno število parkirnih mest. Parkirišča se lahko nadkrijejo z nadstrešnicami.

(8) Pešpromet je ločen z deniveliranim hodnikom za pešce. Načrtovan je ob primarni interni dostopni cesti (enostranski). Pešpromet se odvija tudi po načrtovani pešpoti, ki poteka po zahodnem robu soseske v zelenih površinah in se izteče na hodnik za pešce oziroma se nadaljuje proti jezeru.

(9) Kolesarski promet je speljan skozi območje in po interni cesti poteka po cestišču, v osrednjem delu se odcepi proti jezeru in poteka naprej ob zahodnem robu grajene strukture, kjer je skupaj s pešpotjo predvidena tudi kolesarska steza. Koridor za kolesarsko stezo se predvidi tudi ob občinski stezi.

(10) Pri nadaljnjem projektiranju in izvedbi cest je potrebno upoštevati zakonodajo s področja cestogradnje.

(11) Vzorec zasaditve površin ob cesti je treba prilagoditi pogojem vzdrževanja cestišča, preglednosti ceste in priključevanja, namestitve prometne signalizacije in opreme. Zasaditev v območju komunalnih vodov znotraj cestnega telesa ni dovoljena. Ograje, oporni zidovi in živice se lahko postavijo 0,5 m od roba cestnega telesa.

(12) Vse prometne površine se izvedejo z elementi, ki bodo omogočali osnovne dostope in uporabo tudi za funkcionalno ovirane ljudi ter se opremijo z ustrezno urbano opremo in talno in vertikalno prometno signalizacijo (nesvetlobno, svetlobno) in opremo v skladu s predpisi o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.

(13) Razsvetljava mora izpolnjevati zahteve zastrtosti bleščanja in svetlobnega onesnaževanja v skladu s predpisi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja. Pri ureditvi cestne razsvetljave in osvetlitve križišč je potrebno upoštevati Priporočila SDR-Cestna razsvetljava PR 5/2000 (Slovensko društvo za razsvetljavo, Maribor 2000).

26. člen

(splošni pogoji za komunalno in energetsko urejanje in priključevanje)

(1) Objekti morajo biti priključeni na komunalno in energetsko infrastrukturno omrežje, priključitev se izvede skladno s pogoji upravljavcev komunalnih in energetskih vodov in naprav. Vsi primarni vodi infrastrukturnega omrežja potekajo v koridorju javnih površin.

(2) Dopustne so spremembe tras posameznih vodov in objektov v fazi projektiranja, če se s tem zagotovi ustreznejša oskrba in racionalnejša izraba prostora. Gradnja vodov in naprav komunalne in energetske infrastrukture mora potekati usklajeno z gradnjo objektov znotraj posamezne ureditvene enote.

27. člen

(vodovod)

(1) Zagotovitev potrebnih količin pitne vode za končno fazo realizacije območja urejanja bo možna po zamenjavi obstoječih vodovodnih cevi s cevmi večjega profila po Roški cesti (od križišča pri mlekarni do Šalke vasi) in odcepu proti separaciji.

(2) Za oskrbo območja urejanja s pitno in požarno vodo se znotraj območja predvidi sekundarno omrežje, ki je v glavnem vodeno v javnih površinah ter se na južnem delu priključuje na obstoječe vodovodno omrežje (odcep proti separaciji). Obstoječi odcep od Roške ceste proti separaciji se mora pred priključitvijo novega območja obnoviti s cevmi večjega premera.

(3) V sklopu komunalne ureditve mora investitor zagotoviti izdelavo projektne dokumentacije (PGD, PZI) v kateri bo natančno določen način zagotovitve oskrbe s pitno vodo in način zagotavljanja požarne varnosti na območju urejanja. Na projektno dokumentacijo mora investitor pridobiti soglasje upravljavca vodovodnega omrežja.

(4) Dimenzioniranje omrežja se izvede na osnovi hidravličnega izračuna celotnega vodovodnega sistema z upoštevanjem dolgoročnih razvojnih potreb širšega območja. Na podlagi hidravličnega izračuna se določi dimenzije cevi na območju urejanja in vodovodnih cevi po Roški cesti ter odcepa proti separaciji, ki ju je potrebno obnoviti. Za obnovo vodovodnega cevovoda in izgradnjo novega cevovoda znotraj območja urejanja se uporabi cevi iz nodularne litine. Vgrajevati se smejo le cevi in ostali vodovodni elementi, ki so predhodno odobreni s strani upravljavca vodovoda.

(5) Za vsako posamezno stavbo se izvede ločena meritev porabe vode z enim vodomernim jaškom (tipski jašek dimenzij skladnimi s pravili o javnem vodovodu na območju Občine Kočevje) in enim vodomerom. Vodomerni jašek se zgradi na zemljišču, ki pripada objektu, čim bližje sekundarni vodovodni cevi. Vsak večstanovanjskih objekt mora imeti zagotovljeno ločeno meritev s kombiniranimi vodomeri ustreznega pretoka, v skladu z izračunom projektanta, ki se jih postavi v jašek pred objektom.

Za skupnim vodomerom se za vsako stanovanjsko enoto oziroma dejavnost lahko izvede ločena meritev porabe vode z vodomeri, katerih dimenzije določi projektant. Vodomeri se vgradijo v niše znotraj bodočih objektov, ki morajo biti dovolj velikih dimenzij, da je možna vgradnja vodomera z vsemi potrebnimi elementi.

Če je v večstanovanjskih objektih predvideno interno hidrantno omrežje, mora biti le to del interne inštalacije, katere poraba vode se beleži na skupnem vodomeru pred objektom. Plačnik stroška porabe je investitor, upravnik večstanovanjskega objekta ali druga oseba, ki jo določi investitor in sklene pogodbo z upravljavcem vodovoda.

Glede na predvideno porabo vode v objektih mora biti v projektni dokumentaciji, za vsak objekt posebej, določena dimenzija priključne cevi, vodomera in način izgradnje vodovodnega priključka (tip jaška, mesto jaška, način izvedbe).

(6) Pri projektiranju in izvedbi vodovoda je potrebno upoštevati določila o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Kočevje in določila o javnem vodovodu na območju Občine Kočevje.

28. člen

(kanalizacija)

(1) Na območju urejanja je predvidena kanalizacija v ločenem sistemu.

(2) Fekalna kanalizacija se znotraj območja vodi v glavnem v javnih površinah ter se preko primarnega in sekundarnih vodov priključuje (križišče občinske in regionalne ceste) na obstoječe kanalizacijsko omrežje, ki poteka naprej so centralne čistilne naprave. Zaradi višinske razlike terena, se na južnem in severnem delu območja obravnave, predvideno kanalizacijsko omrežje, na glavni vod predvidi preko črpališča in tlačnega voda

(3) Padavinske vode iz streh objektov delno poniknejo na samih parcelah, za razbremenitev ponikovalnih sistemov se v objektih prednostno predvidi ločen sistem sanitarne vode. Meteorne vode s cest, parkirišč in manipulativnih površin se preko lovilcev olj in maščob vodijo v meteorno kanalizacijo, ki poteka v glavnem v javnih površinah. Gravitacijsko se območje deli na dva dela, in sicer meteorna kanalizacija severnega in južnega dela. Do končne faze realizacije celotnega kompleksa se izpušča po terenu oziroma vodi do jezera.

(4) V fazi realizacije celotnega kompleksa z upoštevanjem celotnega gravitacijskega zaledja se izvede razbremenilni kanal meteornih voda v izpust visokih voda iz jezera, ki je lociran neposredno ob pomolih na zahodnem delu lokacije. Za gradnjo te kanalizacije se predvidi poseben projekt, ki mora vsebovati hidravlično preveritev obstoječe kanalizacije in predvideti ukrepe na novi tako, da bo zagotovljen odvod jezerskih in zalednih voda.

(5) Odvajanje padavinskih voda z ureditvenega območja je treba predvideti v skladu s predpisi zakona o vodah, in sicer na način, da bo v čim večji možni meri možno preprečiti hidravlične udare pri izpustu v jezero. Za zmanjšanje hipnega odtoka padavinskih voda z utrjenih (urbanih) površin je treba zagotoviti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike z ukrepi, kot so zatravitev, travne plošče, zadrževalni bazeni, suhi zadrževalniki oziroma zbiralni bazeni za nadaljnjo uporabo te vode za sanitarne namene ali vzdrževanje javnih površin. Za zmanjšanje odtoka v meteorno kanalizacijo se lahko predvidijo tudi kapnice, ki se uporabijo tako za sanitarno vodo kot za potrebe urejanja zunanjih travnatih površin.

(6) Pri projektiranju in izvedbi kanalizacije je potrebno upoštevati vse potrebne predpise o javni kanalizaciji, o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda ter o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

29. člen

(elektroenergetsko omrežje)

(1) Napajanje območja z elektriko se predvidi preko obstoječe elektro PVC kanalizacije, ki poteka po robu Roške ceste in se priključuje na obstoječo TP Šalka vas (101-18-04). Za potrebe kompleksa se predvidi nova elektro PVC kanalizacija, ki poteka znotraj predvidenega stanovanjskega območja v glavnem v javnih površinah in se na južnem delu priključuje na obstoječe omrežje.

(2) Kabelska kanalizacija se izvede s PVC cevmi in z jaški standardnih dimenzij ter se jih v cestnem telesu dodatno zaščiti s pustim betonom. Kanalizacija se vodi v bankini hodnika za pešce odmaknjeno od ostale infrastrukture minimalno 1 m. Kanalizacijo se polaga v globino 80 cm. V hodniku za pešce se cevi zasipljejo 20 cm nad temenom s peskom 0–4 ter nato z gramozom. Pri prehodih in poteku kabla pod utrjenimi površinami se le-tega zaščiti s PVC cevjo in obbetonira.

(3) Na območju urejanja se izvede klasična javna razsvetljava. Medsebojna oddaljenost svetilk naj ne bo večja od 40 m. Kable vodimo ob nizkonapetostnem razvodu in v kabelski kanalizaciji. Svetilke so tipizirane, oblikovanje pa le-teh pa mora biti prilagojeno namembnosti območja ter bližini naravne vrednote. Razsvetljava mora biti izvedena s svetilkami, ki ne povzročajo ti. svetlobnega onesnaževanja in sicer v skladu s predpisi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

(4) Kot zaščitni ukrep proti nevarnemu dotiku s previsoko napetostjo je ničenje. Poleg ničenja se ozemljitev izvede tudi s pocinkanim valjancem FeZN.

30. člen

(telekomunikacijsko omrežje in sistem zvez)

(1) Za navezavo nove soseske na telekomunikacijsko omrežje je treba dograditi obstoječe TK omrežje, pri čemer bo obstoječe TK omrežje tangirano, za kar se izvede ustrezna zaščita oziroma prestavitev na tangiranih odsekih. TK se znotraj območja vodi v glavnem v javnih površinah ter se preko primarnega in sekundarnih vodov priključuje (križišče občinske in regionalne ceste) na obstoječe TK omrežje.

(2) Investitor objekta, kjer bo izveden TK priključek, predvidi gradnjo dovodne TK omarice in zagotovi ustrezni cevni dovod do objekta. V primeru kovinske dovodne omarice, mora biti le-ta ozemljena na skupno ozemljilo objekta. Dovodna TK omarica mora imeti omogočen stalni dostop. Notranja telekomunikacijska inštalacija se naj izvede s tipiziranimi materiali in elementi. Priporoča se izvedba notranje telekomunikacijske inštalacije, ki se z ustrezno cevno povezavo z dovodno telekomunikacijsko omarico zaključi v notranji telekomunikacijski omarici.

(3) Kabelsko kanalizacijo se v soseski izvede ob predvidenem cestnem omrežju. TK kanalizacija se v območju urejanja vodi z odmikom 1,00 m poleg EKK v hodniku za pešce ob interni cesti. Kanalizacija se gradi iz PVC cevi, ki se jih v utrjenih površinah obbetonira.

31. člen

(ogrevanje)

(1) Ogrevanje stavb je predvideno iz lastnih kotlarn. Za gorivo se prednostno uporabljajo energenti iz obnovljivih virov energije.

(2) Kolikor se območje opremi s primarnim toplovodnim omrežjem, je priklop nanj obvezen.

32. člen

(odpadki)

(1) Na obravnavanem območju se uvede individualen odvoz komunalnih odpadkov s prevzemnih mest, lociranih ob dovoznih poteh, v Center za ravnanje z odpadki. Zbiranje je ločeno (EKO otoki), kar pomeni da je odpadke, ki imajo značaj sekundarnih surovin (embalaža/papir, kartoni, lesni odpadki in dr./, steklovina ter ostali odpadki, ki se jih lahko predeluje), potrebno zbirati ločeno v zabojnikih in jih odvažati v nadaljnjo predelavo. Predvideti je potrebno tudi dostopne poti do odjemnih mest in obračališča za vozila.

(2) Ostale odpadke, ki bodo nastajali pri opravljanju posameznih programov, je treba zbirati ločeno in jih odvažati v končno dispozicijo.

(3) V času izvajanja gradbenih del mora investitor z gradbenimi odpadki ravnati skladno s predpisi o odpadkih.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE

33. člen

(varovanje pred prekomernim hrupom)

(1) Glede na mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju območje predvidene stanovanjske soseske spada v območje III. stopnje varstva pred hrupom. V primeru prekoračitve mejnih vrednosti hrupa v okolju po izgradnji soseske je umestitev novih hrupnejših dejavnosti dopustna le, če je moč izvesti smiselne protihrupne ukrepe oziroma zaščito na stavbah oziroma zmanjšati vpliv hrupa na dovoljeno raven.

(2) Za načrtovane stavbe in zunanje površine v območju OPPN je potrebno upoštevati obremenitve s hrupom na predmetnem območju ter načrtovati ustrezno zvočno zaščito stavb skladno z določili predpisa o zvočni zaščiti stavb. Pri tem je potrebno upoštevati predvsem obremenitve s hrupom, ki jih bo povzročala načrtovana mestna cesta.

(3) Stanovanjsko območje se pred hrupom varuje na način, da se od ceste loči z zelenim pasom, ob cesti pa se zasadi drevored, ki hrup ublaži.

(4) Upravljavec regionalne ceste ne bo zagotavljal izvedbe protihrupnih ukrepov ki so posledica obratovanja območja, kakor tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki bodo posledica obratovanja ceste na delu od G2 – 106 do JP 671134 (območje priključka). Izvedbo protihrupnih ukrepov zaradi predvidenega območja, ne bo zagotavljal upravljavec regionalne ceste, temveč mora biti sestavni del komunalne opreme območja.

34. člen

(varovanje pred onesnaženjem zraka)

(1) Predvidena obremenitev zraka zaradi izgradnje stanovanjske soseske ne bo presegala dovoljenih koncentracij v skladu z določili o mejnih, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostih snovi v zraku.

(2) Pri ureditvi ogrevanja stavb je treba upoštevati določila predpisov o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav. Vse dimovodne naprave morajo biti zgrajene iz materiala, da imajo dobro vleko in zgrajen dimnik z ustrezno višino.

(3) Vsi izpusti snovi v zrak (ogrevanje, prezračevanje) morajo biti opremljeni z ustreznimi filtri, v skladu z zakonskimi zahtevami.

35. člen

(varovanje pred onesnaženjem voda)

(1) Pri načrtovanju se predvidi ločen kanalizacijski sistem. Odvod fekalnih voda se mora preko obstoječe kanalizacije speljati na čistilno napravo. Meteorne vode pa se preko ločenega sistema vodijo v jezero, ki je v neposredni bližini oziroma poniknejo. Padavinske vode ne smejo pritekati na cesto ali na njej zastajati, za kar mora biti urejeno ustrezno odvodnjavanje. Pri izvedbi ponikovalnic je potrebno predvideti ukrepe za preprečitev udora ponikanih vod v cestna telesa. Onesnažene padavinske vode se lahko odvaja le preko lovilcev olj in maščob.

(2) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena z določili predpisov, ki urejajo izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Emisije v vodotok naj bodo urejene tako, da bodo skladne z določili predpisa o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo ter določili predpisa o stanju površinskih voda.

(3) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda z javnih cest mora biti skladna z določili predpisa o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest in določili predpisa o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo na način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin, pri čemer se predvidi zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike ali padavinsko kanalizacijo (zatravitev, travne plošče, zadrževalni bazeni, suhi zadrževalniki ipd.).

(4) V času gradnje mora investitor zagotoviti vse varnostne ukrepe in tako organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaževanje voda, izlitje nevarnih tekočin ali prosto v zemljo.

36. člen

(varovanje pred elektromagnetnim sevanjem)

(1) Območje OPPN spada v I. stopnjo varstva pred sevanjem, le-ta velja za I. območje (čisto stanovanjsko območje), ki potrebuje povečano varstvo pred sevanjem za učinke elektromagnetnega polja.

(2) Za zagotavljanje povečanih potreb po električni energiji se območje priključuje na obstoječo transformatorsko postajo, ki predstavlja nizkofrekvenčni vir sevanja. Za njeno obratovanje se morajo upoštevati predpisi o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju ter predpisi o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje.

(3) Pri načrtovanju, gradnji ali rekonstrukciji vira sevanja mora investitor izbrati tehnične rešitve in upoštevati dognanja in rešitve, ki zagotavljajo, da mejne vrednosti niso presežene, in hkrati omogočajo najnižjo tehnično dosegljivo obremenitev okolja zaradi sevanja.

37. člen

(osončenje fasad in odprtih površin)

Pri umeščanju stanovanjskih stavb je potrebno upoštevati medsebojne odmike, ki bodo zagotovili ustrezen kot osončenja fasad in odprtih površin preko celega leta. Lega stavb oziroma organizacija notranjih prostorov mora biti predvidena tako, da se v največji možni meri zagotovi dobro osončenost oziroma naravno osvetlitev bivalnih prostorov.

38. člen

(varovanje krajinskih značilnosti)

(1) Pri načrtovanju (ureditev) obravnavanega območja je potrebno upoštevati naravne danosti območja (reliefne značilnosti, jezero, javne zelene površine ob jezeru ipd.) kot tudi ostale obstoječe oziroma predvidene antropogene pogoje (dostopi, infrastruktura, pešpoti, kulturna krajina ipd.), pri čemer se mora zagotoviti kar najmanjša prizadetost krajinskih vrednot.

(2) Predvidena pozidava je z južne, zahodne in severne strani obdana z zelenimi površinami, ki se pri urejanju območja ohranjajo in predstavljajo zeleni pas ob jezeru, ki je dostopen javnosti. Z namenom vidne izpostavljenosti s strani jezera je potrebno zasnovo objektov in zunanjih ureditev prilagoditi terenu. Višinske razlike s strani jezera se rešujejo le z ozelenjenimi brežinami in ne z betonskimi podpornimi zidovi oziroma škarpami.

(3) Pri gradnji hiš na brežini (UE3) se posebno pozornost posveti ustrezni izrabi terena (brežine).

(4) Načrtovane stanovanjske stavbe ne bodo presegale višine K+P+M oziroma K+P+1 in kot take ne bodo izstopale iz okolice.

(5) Okolica objektov se zazeleni (zatravi, zasadi z drevesi, grmovnicami itn.) z avtohtono vegetacijo v kombinaciji s tlakovanimi površinami oziroma uredi tako, da omogoča kvalitetno bivalno okolje z upoštevanjem širšega koncepta krajinske ureditve jezera. Pri zasaditvi je treba upoštevati krajinske značilnosti (naklon terena, padec senc, bližino stavb in poti …).

39. člen

(varovanje plodne zemlje in tal)

(1) Organizacija gradbišča mora obsegati čim manjše površine in zagotoviti kar najmanjše poškodbe tal. Vse izkopane plasti tal je potrebno deponirati ločeno glede na njihovo sestavo. Pri odstranjevanju gornjih plasti zemljine se rodovitna zemlja odlaga v pasovih višine do 2 m ter nato uporabi pri končni ureditvi območja.

(2) Potrebno je upoštevati predpise o varstvu tal.

40. člen

(varovanje narave)

(1) Vsi stanovanjski objekti so umeščeni na plato nad brežine Kočevskega jezera. Od roba brežine so oddaljeni toliko, da se zaradi njihove gradnje v brežine ne bo posegalo.

(2) S strani Zavoda RS za varstvo narave je bilo januarja 2011 ugotovljeno, da območje, kjer se nahaja predvidena gradnja, nima več lastnosti, zaradi katerih je bilo določeno za naravno vrednoto – Rudniško jezero. Pri načrtovanju pa je, kljub temu potrebno upoštevati sledeče varstvene usmeritve:

– vsi dostopi gradbene mehanizacije naj bodo urejeni z južne in vzhodne strani;

– viški izkopnega in drugega materiala naj se na odlagajo na območju naravne vrednote;

– rekreacijske površine (igrišča) naj bodo od jezera oddaljene vsaj 50 m. Bližje je možno urediti le pešpoti in travnati kopališčni plato, in sicer z uporabo naravnih materialov. Pešpoti naj se ne nasipa, za premostitev mokrotnih površin naj se postavi lesene mostovže;

– brežine jezera naj se ne utrjuje. Predvideni pomoli naj bodo leseni, postavi naj se jih na način kot so postavljeni že obstoječi na južnem delu jezera pod parkiriščem;

– za urejanje zelenih površin naj se uporabi avtohtona vegetacija.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

41. člen

(naravne omejitve)

(1) Območje urejanja leži izven območja erozivnosti ali plazovitosti terena, zato dodatni ukrepi za zagotovitev potrebnega varstva s tega področja pri gradnji objektov in ostalih ureditev niso potrebni.

(2) Zahtevnejša gradnja se predvideva le na brežinah (jugovzhodni rob območja), zato je pri projektiranju objektov, ki se nahajajo na takšni lokaciji, potrebno predhodno pridobiti geomehansko in geotehnično poročilo o stabilnosti terena ter skladno s temi izhodišči predvideti zaščitne ukrepe na objektu in na brežinah.

42. člen

(obramba in zaščita)

Glede na določila predpisov o graditvi in vzdrževanju zaklonišč in zaklonilnikov le-teh ni treba predvideti. V vseh novih objektih je potrebna ojačitev plošče.

43. člen

(varstvo pred požarom)

(1) Požarno varstvo vseh objektov na območju urejanja mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarnovarstvenimi predpisi. Zagotovljeni morajo biti pogoji za varen umik ljudi (živali) in premoženja (če niso podani s posebnim predpisom, se do izdaje slovenskega predpisa pri načrtovanju upošteva ustrezne tehnične smernice primerljive tuje države). Notranji prometni sistem cest omogoča dostop do objektov z vseh strani, s čimer se zagotavlja dostop z vozili za intervencijo in za razmeščanje opreme za gasilce v skladu z določbami odloka o uporabi slovenskega nacionalnega standarda SIST DIN 14090 (Uradni list RS, št. 117/03). Na območju urejanja je predvideno hidrantno omrežje, ki zagotavlja zadostne količine požarne vode po določilih predpisa o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov. Razmik med samostoječimi stavbami mora biti najmanj 8.00 m, da se ne omogoča prenos požara z objekta na objekt (če odmiki niso določeni s posebnim predpisom, se lahko uporabi smernica SZPV 204, požarnovarnostni odmiki med stavbami).

(2) Za zagotovitev ustrezne požarne varnosti na območju OPPN se morajo upoštevati tudi požarna tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov z možnostjo širjenja požara med posameznimi poselitvenimi območji.

(3) V skladu z določili predpisa o študiji požarne varnosti je treba v sklopu projektne dokumentacije (PGD) za stavbe izdelati študijo požarne varnosti, če je ta potrebna, sicer pa mora doseganje predpisane ravni požarne varnosti izhajati iz zasnove požarne varnosti. V primeru študije požarne varnosti je investitor pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja k projektnim rešitvam dolžan pridobiti požarno soglasje pri Upravi RS za zaščito in reševanje, v primeru izdelave zasnove požarne varnosti pa projektni pogoji in soglasje Uprave RS za zaščito in reševanje niso potrebni.

44. člen

(potresna varnost)

Predvidene stavbe in ureditve morajo biti projektirane za projektni pospešek tal, ki znaša 0,150 g. V skladu z določili predpisa o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov morajo biti le-ti projektirani, grajeni in vzdrževani tako, da vplivi, ki jim bodo verjetno izpostavljeni med gradnjo in uporabo, ne bodo povzročili:

– porušitve celotnega ali dela gradbenega objekta,

– deformacij, večjih od dopustnih ravni,

– škode na drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi in vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije ali

– škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.

IX. NAČRT PARCELACIJE

45. člen

(podatki za parcelacijo)

(1) Načrt parcelacije je razviden iz grafičnega dela (list št. 9.1 Načrt parcelacije) in prikazuje površine za gradnjo javne infrastrukture in gradbenih parcel. Mejne točke parcel so opredeljene po koordinatnem sistemu D 96 –TM (ETRS) in so razvidne iz istega načrta.

(2) Zemljiške parcele v območju posamezne ureditvene enote se lahko tudi delijo, v UE2 pa tudi združujejo, pri čemer pa je v fazi projektiranja potrebno zagotoviti velikost parcele, ki bo omogočila gradnjo stavb in pripadajočih ureditev za nemoteno funkcioniranje programa, rabo in vzdrževanje objektov.

X. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

46. člen

(etapnost)

(1) Gradbeno dovoljenje je potrebno pridobiti za celotno komunalno infrastrukturo.

(2) Gradnje in ureditve se izvajajo glede na povpraševanje oziroma razpoložljive finančne možnosti investitorja, pri čemer pa je treba zagotoviti, da bodo posamezne etape zaključene funkcionalne celote, ki lahko služijo svojemu namenu tudi brez izgradnje ostalih delov prostorske ureditve. V sklopu zaključenih funkcionalnih celot mora biti sočasno zagotovljena vsa pripadajoča infrastruktura. Dovoljeno je tudi vmesno odstopanje od podanih rešitev, pri čemer pa morajo le-te v končni fazi omogočiti načrtovano izvedbo.

(3) Po končanju gradbenih del na območju posamezne gradbene parcele oziroma funkcionalnega sklopa se sanira začasne površine deponij materiala in izvedejo končne zunanje ureditve po določbah tega odloka.

XI. VELIKOST DOPUSTNH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN

47. člen

(velikost dopustnih odstopanj)

(1) Izven površine za gradnjo stavb se lahko posega s streho ter s funkcionalnimi elementi objekta (nadstreški, požarne stopnice, vetrolovi, rampe ipd.) do največ 2 m.

(2) Dovoljena so odstopanja od števila posameznih stanovanjskih enot ter skladno s tem tudi odmiki med njimi v UE3.

(3) Dovoljena so odstopanja od vertikalnih gabaritov le do maksimalno dovoljenih višin, ki so za različne tipe stavb.

(4) Zemljiške parcele v UE1b, UE2 in UE3 je možno združevati in deliti oziroma jih oblikovati na novo pod pogojem, da je omogočen dostop s prometnih površin in da so upoštevane izhodiščne kote platojev oziroma zagotovljena premostitev višinskih razlik v terenu po pogojih tega odloka. Z združevanjem zemljiških parcel se lahko združuje tudi površina za gradnjo stavbe in dostopi (uvozi), pri delitvi pa se površina za gradnjo stavbe opredeli z odmiki od parcelnih mej, ki so določeni v 15. členu odloka.

(5) Odstopanja od višinskih kot kleti, pritličij in posledično ostalih kot, določenih s tem OPPN, so možna, če se izkaže pri pripravi projektov za gradbeno dovoljenje, da bo s tem gradnja bolj ekonomična ali bolj funkcionalna.

(6) Dovoljeno je odstopanje od trase peš in kolesarskih poti.

(7) Pri gradnji ali prenovi prometnih ureditev, komunalne in energetske infrastrukture, sistemu zvez so dovoljena odstopanja od predvidenih tras in lokacij infrastrukturnih objektov ter naprav, če se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč oziroma ustreznejše tehnološke ali bolj ekonomične rešitve, če te rešitve ne poslabšajo obstoječega oziroma predvidenega stanja. Če so spremembe pri urejanju komunalne infrastrukture tako velike, da niso v skladu s smernicami in pogoji, podanimi s strani nosilcev urejanja prostora v postopku sprejemanja tega OPPN, je potrebno v fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti projektne pogoje in soglasja pristojnih upravljavcev.

(8) V primeru odstopanja trase in kote ceste, od po tem OPPN predvidene, se novi trasi in koti ceste prilagodijo vse ostale tangirane ureditve (zemljiška parcela, gradbena linija, višinske kote stavbe, ostala infrastruktura).

48. člen

(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

Obveznosti investitorjev in izvajalcev pri prostorskih ureditvah so tudi:

– Objekti se priključujejo na infrastrukturno omrežje po pogojih upravljavca.

– Pred pričetkom zemeljskih del je potrebno pravočasno obvestiti upravljavce energetskih, telekomunikacijskih, komunalnih naprav in cest zaradi uskladitve posegov oziroma zakoličbe in ustrezne zaščite tangiranih podzemnih vodov ter nadzora nad izvajanjem del.

– Pri gradnji infrastrukturnih omrežij in gradnji objektov je potrebno izpolnjevati zahteve v skladu s tehničnimi predpisi

oziroma z navodili upravljavca glede varnostnih (vertikalnih in horizontalnih) odmikov in križanj, neposredne spremembe nivelete cestišča in globine infrastrukturnih vodov.

– Izvajalec del mora o vsaki poškodbi infrastrukturnih naprav takoj obvestiti upravljavca tangiranega infrastrukturnega omrežja.

– Investitorji objektov nosijo vse stroške priključitve posameznega objekta na distribucijsko elektroenergetsko omrežje, ki so zajeti v območju urejanja, skladno s smernicami in izdanim soglasjem za priključitev.

– V sklopu izdelave projektne dokumentacije mora investitor z Elektro Ljubljana, d.d., skleniti dogovor o izgradnji elektroenergetske infrastrukture.

– Skladno z veljavnimi občinskimi odloki o oskrbi s pitno vodo, vse posege v obstoječe vodovodne sisteme lahko izvaja zgolj upravljavec vodovoda, ki je dolžan porabnikom zagotavljati nemoteno oskrbo s pitno vodo, upoštevajoč HACCP načela. Zaradi tega lahko priključitev novozgrajenega cevovoda na obstoječe omrežje, obnovo obstoječega vodovoda, navezavo odcepov, kakor tudi montažna dela na obstoječih hišnih priključkih, izvaja le upravljavec vodovodnega cevovoda.

– Stroški izdelave obvodov, prestavitev, poglobitev, zamenjav, obnove, odprav poškodb (na vodovodnih cevovodih, objektih in hišnih priključkih), ki bojo nastali na obstoječem vodovodnem cevovodu v zvezi s predmetno gradnjo, bremenijo investitorja, oziroma izvajalca del. Vsa zgoraj navedena montažna dela, izvrši upravljavec vodovoda, po predhodnem naročilu in na stroške investitorja predvidene gradnje.

– Stroške izgradnje novega vodovodnega omrežja na območju urejanja in obnova odcepa proti separaciji krije investitor.

– Priključitev novih porabnikov na novozgrajeni cevovod lahko izvaja zgolj upravljavec vodovodnega omrežja na podlagi vloge za priključitev objekta na javni vodovod in predpisanih dokumentov, ki jih mora uporabnik priložiti k vlogi.

– Investitor gradnje je dolžan zagotoviti nadzor upravljavca vodovoda tekom gradnje. Kolikor bi izvajanje del kakorkoli ogrožalo vodooskrbo območja, lahko nadzor upravljavca vodovoda zahteva dodatne zaščitne ukrepe oziroma ustaviti dela, dokler se ne izpolnijo dodatni ukrepi po zahtevah upravljavca. Strošek nadzora krije investitor oziroma izvajalec del.

– Začetek in zaključek del mora investitor prijaviti tehnični službi upravljavca vodovoda. Pred začetkom del označiti obstoječe vodovodno omrežje. Vsi stroški bremenijo investitorja.

– Zagotovljeni morajo biti vsi potrebni varnostni ukrepi in gradbišče organizirano tako, da bo preprečeno onesnaženje okolja.

– Omogočiti je potrebno dovoze in dostope do vseh zemljišč v času gradnje in po njej.

– Izgradnja in financiranje javne infrastrukture bo potekala v dogovoru med investitorji, upravljavci komunalnih naprav in cest ter Občino Kočevje, za kar se sklene pogodba o opremljanju na osnovi 78. člena ZPNačrt-a, v kateri se podrobneje definirajo obveznosti posameznih pogodbenih strank. Sočasno so investitorji dolžni zagotoviti izgradnjo in financiranje energetskih objektov ter naprav v dogovoru z upravljavci.

– Vsi stroški, povezani z izvedbo morebitno potrebnih ukrepov na obstoječi cestni mreži, ki bodo sledili iz povečanih prometnih obremenitev zaradi obratovanja stanovanjske soseske, bremenijo investitorja.

XII. KONČNE DOLOČBE

49. člen

Z dnem veljavnosti tega odloka prenehajo v območju urejanja tega OPPN določila Ureditvenega načrta »Jezero« za del planske celote P5/R1 – 1. in 2. faza (Uradni list RS, št. 68/04) ter določila Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje severovzhodnega dela ureditvenega območja mesta Kočevje, za del planske celote P5 (Uradni list RS, št. 42/94).

50. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja oddelek občinske uprave Občine Kočevje, pristojen za urejanje prostora ter pristojna občinska inšpekcijska služba.

51. člen

OPPN je stalno na vpogled na Občini Kočevje – oddelek pristojen za urejanje prostora

52. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-5/2010-1303
Kočevje, dne 24. aprila 2013

Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

VSEBINA

VLADA

1428. Uredba o državnem prostorskem načrtu za preložitev regionalne ceste R2-403/1075 Podrošt–Češnjica skozi Železnike ter ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti Železnikov 4343

MINISTRSTVA

1429. Pravilnik o pogojih za izvajanje poskusov na živalih 4356

USTAVNO SODIŠČE

1430. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe 4417

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1431. Poročilo o gibanju plač za februar 2013 4420

OBČINE

AJDOVŠČINA

1432. Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč 4421

BELTINCI

1433. Zaključni račun Občine Beltinci za leto 2012 4423

1434. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Beltinci 4424

1435. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč in o pokopališkem redu na območju Občine Beltinci 4429

CANKOVA

1436. Cenik potrjenih cen storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Cankova 4430

1437. Cenik o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Cankova, zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti 4431

DIVAČA

1438. Odlok o praznikih Občine Divača 4431

1439. Odlok o podeljevanju priznanj Občine Divača 4432

HORJUL

1440. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2012 4433

IVANČNA GORICA

1441. Sklep o ceni storitev in višini pristojbin za uporabo prodajnih mest in storitev povezanih s tržnico 4434

KAMNIK

1442. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2012 4434

KOČEVJE

1456. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko »Jezero – II. faza« 4443

LJUBNO

1443. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu IPC Loke 4436

1444. Sklep o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč na parc. št. 745/8 – del k.o. Homec 4437

1445. Sklep o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč na parc. št. 566/2 in 566/4, obe k.o. Šentjanž 4437

1446. Sklep o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč na parc. št. 448/3 – del, 450/2 – del in 450/3, k.o. Ter 4438

1447. Sklep o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč na parc. št. 756/9 in 756/11, k.o. Ter 4438

1448. Sklep o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč na parc. št. 761/1 – del, 761/3 – del, 762/6 – del, k.o. Savina 4438

1449. Sklep o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč na parc. št. 889 – del, 878/1 – del, 878/2 – del, k.o. Ter 4439

1450. Sklep o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč na parc. št. 874/3, k.o. Ter 4439

SLOVENSKE KONJICE

1451. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene ravnanja z odpadki v Občini Slovenske Konjice, določitvi in potrditvi cene za ravnanje s komunalnimi odpadki 4439

1452. Sklep p potrditvi Elaborata o oblikovanju cene odvajanja komunalne odpadne vode v Občini Slovenske Konjice, določitvi in potrditvi cene za odvajanje komunalne odpadne vode 4440

1453. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene oskrba s pitno vodo v Občini Slovenske Konjice, določitvi in potrditvi cene za gospodarsko javno službo oskrba s pitno vodo 4440

TREBNJE

1454. Zaključni račun proračuna Občine Trebnje za leto 2012 4440

ŽUŽEMBERK

1455. Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2012 4442

Uradni list RS – **Mednarodne pogodbe,** št. 8/13

VSEBINA

36. Zakon o ratifikaciji Manilskih sprememb, 2010, priloge k Mednarodni konvenciji o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov (STCW), 1978 (MKSUL-SP10) 293

37. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Indije o rednem zračnem prometu in Protokola o spremembi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Indije o rednem zračnem prometu (BINRZP) 319

38. Sklep o potrditvi Kulturnega, znanstvenega in študijskega programa izmenjave med Vlado Republike Slovenije in Vlado Islamske republike Iran v letih 2011–2014 (1390–1393 A.H.) 331

39. Sklep o potrditvi Programa sodelovanja v kulturi, umetnosti, izobraževanju, znanosti, športu in medijih med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije za obdobje 2010–2014 336

ISSN 1318-0576

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – v. d. direktorja mag. Gašper Dovžan • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o. – direktorica mag. Špela Munih Stanič • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Naročnina za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013 je 364 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Republike Slovenije je vračunan 8,5% DDV. • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke • Uredništvo in uprava Ljubljana, Dunajska cesta 167 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo (01) 425 14 19, računovodstvo (01) 200 18 22, naročnine (01) 425 23 57, telefaks (01) 200 18 25, prodaja (01) 200 18 38, preklici (01) 200 18 42, telefaks (01) 425 01 99, uredništvo (01) 425 73 08, uredništvo (javni razpisi …) (01) 200 18 32, uredništvo – telefaks (01) 425 01 99 • Internet: www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767