

Uradni list Republike Slovenije



Internet: www.uradni-list.si

e-pošta: info@uradni-list.si

Št. **94** Ljubljana, petek **15. 11. 2013**

ISSN **1318-0576** Leto **XXIII**

MINISTRSTVA

3393. Pravilnik o povračilu potnih stroškov vabljenim osebam

Na podlagi osmega odstavka 35. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13) izdaja minister za notranje zadeve

P R A V I L N I K

o povračilu potnih stroškov vabljenim osebam

1. člen

(vsebina)

Ta pravilnik ureja postopek povračila in odmere potnih stroškov, ki pripadajo osebam, vabljenim v uradne prostore (v nadaljnjem besedilu: vabljeni oseba) na podlagi 35. in 37. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13).

2. člen

(potni stroški)

(1) Potni stroški obsegajo stroške za prevoz z najcenejšim javnim prevoznim sredstvom. Za javna prevozna sredstva se po tem pravilniku štejejo vlak, avtobus, ladja in letalo.

(2) Če na poti ali delu poti javno prevozno sredstvo ne vozi, se vabljeni osebi povrnejo stroški za prevožene kilometre z lastnim prevoznim sredstvom.

(3) Potni stroški iz prvega in drugega odstavka tega člena (v nadaljnjem besedilu: potni stroški) obsegajo izdatke za potovanje od dejanskega bivališča, do kraja, kjer je z vabljeno osebo opravljen postopek, in za njeno vrnitev.

3. člen

(zahtevek za povračilo)

(1) Potni stroški se odmerijo in povrnejo na zahtevo vabljenih oseb.

(2) Policist mora vabljeno osebo opozoriti na pravico do povračila potnih stroškov.

(3) Policist opozorilo in izjavo vabljenih oseb v zvezi z zahtevkom za povračilo potnih stroškov vpiše v pisni dokument, ki ga sestavi v zvezi s postopkom z vabljeno osebo (zapisnik, uradni zaznamek).

(4) Policijska enota, katere policist je vabil osebo, zahtevek za povračilo potnih stroškov takoj pošlje organizacijski enoti, pristojni za finančno poslovanje, ki poskrbi za izplačilo upravičencu. Obrazec zahtevka je določen v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.

4. člen

(odmera potnih stroškov)

(1) Potni stroški se povrnejo za potovanje po najkrajši poti.

(2) Potni stroški se povrnejo v višini dejanskih izdatkov za potovanje z javnim prevoznim sredstvom.

(3) Višina potnih stroškov se ugotavlja in določi na podlagi vozovnice, veljavnih cenikov ali izjave vabljenih oseb.

(4) Povrnitev potnih stroškov za prevožene kilometre se obračuna v višini, ki za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela velja za javne uslužbenke.

5. člen

(potni stroški spremljevalca)

(1) Če vabljeni oseba zaradi bolezni, starosti ali invalidnosti potrebuje spremljevalca, se stroški, v obsegu in na način, določen s tem pravilnikom, povrnejo tudi spremljevalcu.

(2) Določba prejšnjega odstavka velja tudi za spremljevalca vabljenega otroka ali mladoletnika.

6. člen

(prenehanje uporabe)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o povračilu potnih stroškov vabljenim osebam (Uradni list RS, št. 79/06 in 15/13 – ZNPPol).

7. člen

(veljavnost)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-278/2013

Ljubljana, dne 4. novembra 2013

EVA 2013-1711-0042

dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za notranje zadeve

Glava policijske enote

Številka:

Datum:

Na podlagi 3. člena Pravilnika o povračilu stroškov vabljenim osebam (Uradni list RS, št. 94/13) vlagam

ZAHTEVEK

za povračilo potnih stroškov v zvezi z vabilom za dne _____ na policijski enoti
_____.

Priimek in ime: _____

Naslov: _____

EMŠO: _____

Davčna številka: _____

Št. transakcijskega računa: _____

odprtega pri banki _____

Uveljavljam povrnitev prevoznih stroškov:

povračilo prevoznih stroškov z javnim prevoznim sredstvom na relaciji: _____

povračilo kilometrine _____ km

Priloga (vozovnica, izpis iz cenika, itd.): _____

Podpis vabljene osebe: _____

Vabljeni osebi se povrnejo zahtevani stroški: _____

Policist:

Vodja policijske enote

**3394. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi
Pravilnika o varovanih območjih in izvajanju
uradnih sistematičnih raziskav na posebno
nadzorovanih območjih**

Na podlagi tretjega odstavka 12. člena in četrtega odstavka 13. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/10) izdaja minister za kmetijstvo in okolje

P R A V I L N I K

**o spremembah in dopolnitvi Pravilnika
o varovanih območjih in izvajanju uradnih
sistematičnih raziskav na posebno nadzorovanih
območjih**

1. člen

V Pravilniku o varovanih območjih in izvajanju uradnih sistematičnih raziskav na posebno nadzorovanih območjih (Uradni list RS, št. 91/03, 82/05 in 85/10) se v 1. členu tretja alineja spremeni tako, da se glasi:

»– Uredbo Komisije (ES) št. 690/2008 z dne 4. julija 2008 o priznavanju varovanih območij v Skupnosti, izpostavljenih posebni nevarnosti za zdravstveno varstvo rastlin (Prenovitev) (UL L št. 193 z dne 22. 7. 2008, str. 1), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 355/2012 z dne 24. aprila 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 690/2008 o priznavanju varovanih območij v Skupnosti, izpostavljenih posebni nevarnosti za zdravstveno varstvo rastlin (UL L št. 113 z dne 25. 4. 2012, str. 2), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 690/2008/ES)«.

2. člen

V 2. členu se v drugi alineji besedilo »Fitosanitarni upravi Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin«.

3. člen

6. člen se spremeni tako, da se glasi:

»6. člen

(izvajalci posebnega nadzora)

Posebni nadzor nad škodljivimi organizmi izvajajo poleg uprave tudi nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb, ki lahko v okviru izvajanja posebnega nadzora jemljejo vzorce rastlin, rastlinskih proizvodov in rastnih substratov.«.

4. člen

7. člen se spremeni tako, da se glasi:

»7. člen

(programi posebnih nadzorov)

(1) Vrsto posebnega nadzora in škodljive organizme, za katere se izvaja posebni nadzor, vsako leto določi predstojnik uprave z letnim programom posebnih nadzorov, ki ga pripravi uprava.

(2) Posamezen program posebnega nadzora določa zlasti:

- škodljivi organizem,
- koordinatorja posebnega nadzora,
- izvajalce posebnega nadzora,
- kraj, način in čas pregledov ter zbiranja vzorcev za ugotavljanje zdravstvenega stanja rastlin glede na nevarnost škodljivega organizma, laboratorijske analize in biologijo škodljivega organizma,
- kraj in obseg razširjenosti okužbe.«.

5. člen

V prvem odstavku 16. člena se besedilo »sistematične raziskave« nadomesti z besedilom »posebnega nadzora«.

6. člen

V prvem odstavku 18. člena se za besedilom »v okviru« doda besedilo »posebnega nadzora in«.

7. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-333/2013

Ljubljana, dne 7. novembra 2013

EVA 2013-2330-0098

mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

3395. Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen

Na podlagi 9. točke 9. člena ter šestega, sedmega in osmega odstavka 10. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

O D R E D B O

o pošiljanju obvestil o spremembi cen

1. člen

Ta odredba določa obveznosti gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov posameznikov in režijskih obratov, ki proizvajajo in dobavljajo blago in storitve, navedene v 3. členu te odredbe (v nadaljnjem besedilu: podjetja), da ministrstvu, pristojnemu za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), pošiljajo obvestila o spremembi cen.

2. člen

(1) Podjetja pošljejo na ministrstvo obvestilo o spremembi cen pred uvedbo spremembe ali najpozneje drugi delovni dan po spremembi cen.

(2) Proizvodna podjetja morajo sporočiti proizvajalčeve prodajne cene brez davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV). Če se proizvodna podjetja ukvarjajo tudi s prodajo na debelo ali na drobno, morajo sporočiti tudi cene v prodaji na debelo z DDV ali cene v prodaji na drobno z DDV. Storitvena podjetja morajo za vse storitve, navedene v 3. členu te odredbe, sporočiti cene na drobno z DDV. Če se storitvena podjetja ukvarjajo s prodajo posameznih izdelkov izključno na debelo, morajo sporočiti cene v prodaji na debelo z DDV.

(3) Podjetjem ni treba pošiljati obvestil o spremembi cen zaradi akcijskega ali drugega promocijskega znižanja.

3. člen

Podjetja morajo poslati obvestilo o spremembi cen za naslednje blago in storitve:

1. OSKRBA S PLINOM IN PARO

1.a povprečna cena zemeljskega plina iz prenosnega omrežja,

1.b uparjeni utekočinjeni naftni plin (odvzem prek števca) iz distribucijskega omrežja za gospodinjske odjemalce po odjemnih skupinah,

1.c para in topla voda za daljinsko ogrevanje;

2. PRODAJA GORIVA

2.a neosvinčeni motorni bencini (NMB-95, 98 ali več oktanski motorni bencin),

2.b dizelsko gorivo,

2.c ekstra lahko kurilno olje (KOEL),

2.d kurilno olje srednje (mazut),

2.e letalsko gorivo,

2.f utekočinjeni naftni plin v jeklenkah in plinohramih za pogon in ogrevanje.

4. člen

Podjetjem ni treba pošiljati obvestil o spremembi cen za blago in storitve iz prejšnjega člena, če so zajeta že z drugim ukrepom kontrole cen na podlagi 8. in 9. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo).

5. člen

(1) Podjetja morajo pošiljati obvestila o spremembi cen ministrstvu na obrazcu Obvestilo o spremembi cen, ki je Priloga in sestavni del te odredbe.

(2) Obvestila pošljejo podjetja po pošti na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Sektor za storitve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov: gp.mgrt@gov.si.

6. člen

Ta odredba začne veljati 30. novembra 2013 in velja šest mesecev.

Št. 007-214/2013-6
Ljubljana, dne 6. novembra 2013
EVA 2013-2130-0030

mag. Stanko Stepišnik l.r.
Minister
za gospodarski razvoj in tehnologijo

OBVESTILO O SPREMEMBI CEN

Ime in sedež podjetja:

Sprememba cene v občini:

Blago ali storitev	ME*	Vrsta cene **	Cena na dan 1. 1. tekočega leta v EUR	Trenutno veljavna cena v EUR	Nova cena v EUR

* ME je merska enota.

** Vrsta cene: A – proizvajalčeva prodajna cena brez DDV, B – veleprodajna cena z DDV, C – maloprodajna cena z DDV

Glavni razlogi za spremembo cene:

Datum zadnje spremembe cene: _____

Datum začetka uporabe nove cene: _____

Kraj in datum: _____

Odgovorna oseba: _____

Obrazec izpolnil:

ime in priimek: _____ telefon: _____ elektronska pošta: _____

3396. Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva, da je proizvod varen v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov

Na podlagi tretjega odstavka 6. člena Zakona o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 101/03) izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

ODREDBO

o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva, da je proizvod varen v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov

1. člen

(vsebina)

(1) Ta odredba določa seznam standardov, ob uporabi katerih se domneva, da je proizvod varen v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 101/03).

(2) Seznam standardov iz prejšnjega odstavka je v Prilogi, ki je sestavni del te odredbe.

2. člen

(nadomestitev seznama)

Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva, da je proizvod varen v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 107/12).

3. člen

(začetek veljavnosti)

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-190/2013-6
Ljubljana, dne 7. novembra 2013
EVA 2013-2130-0049

mag. Stanko Stepišnik l.r.
Minister
za gospodarski razvoj in tehnologijo

PRILOGA

SEZNAM STANDARDOV,

ob uporabi katerih se domneva, da je proizvod varen v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov
(Uradni list RS, št. 101/03, ZSVP-1).

Slovenski nacionalni standardi, pripravljeni na podlagi evropskih standardov (drugi odstavek 6. člena Zakona o splošni varnosti proizvodov):

Oznaka standarda	Naslov standarda	Naslov referenčnega standarda v angleškem jeziku	Oznaka referenčnega standarda	Prva objava UL	Oznaka nadomeščenega standarda	Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti
SIST EN 581-1:2006	Zunanje pohištvo – Sedežno pohištvo in mize za domačo in javno uporabo ter taborjenje – 1. del: Splošne varnostne zahteve	Outdoor furniture – Seating and tables for camping, domestic and contract use – Part 1: General safety requirements	EN 581-1:2006	22. 7. 2006	-	-
SIST EN 913:1996	Gimnastična oprema – Splošne varnostne zahteve in preskusne metode	Gymnastic equipment – General safety requirements and test methods	EN 913:1996	15. 10. 2005	-	-
SIST EN 916:2003	Gimnastična oprema – Švedske skrinje – Zahteve in preskusne metode, vključno z varnostjo	Gymnastic equipment – Vaulting boxes – Requirements and test methods including safety	EN 916:2003	15. 10. 2005	-	-

Oznaka standarda	Naslov standarda	Naslov referenčnega standarda v angleškem jeziku	Oznaka referenčnega standarda	Prva objava UL	Oznaka nadomeščenega standarda	Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti
SIST EN 957-1:2005	Nepremična oprema za vadbo – 1. del: Splošne varnostne zahteve in preskusne metode	Stationary training equipment – Part 1: General safety requirements and test methods	EN 957-1:2005	22. 7. 2006	–	–
SIST EN 957-2:2003	Nepremična oprema za vadbo – 2. del: Oprema za vadbo moči, dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode	Stationary training equipment – Part 2: Strength training equipment, additional specific safety requirements and test methods	EN 957-2:2003	22. 7. 2006	–	–
SIST EN 957-4:1998	Nepremična oprema za vadbo – 4. del: Klopi za vadbo moči, dodatne posebne zahteve in preskusne metode	Stationary training equipment – Part 4: Strength training benches, additional specific safety requirements and test methods	EN 957-4:1996	22. 7. 2006	–	–
SIST EN 957-5:1998	Nepremična oprema za vadbo – 5. del: Oprema za vadbo s pedalnimi gonili, dodatne posebne zahteve in preskusne metode	Stationary training equipment – Part 5: Pedal crank training equipment, additional specific safety requirements and test methods	EN 957-5:1996	22. 7. 2006	–	–

Oznaka standarda	Naslov standarda	Naslov referenčnega standarda v angleškem jeziku	Oznaka referenčnega standarda	Prva objava UL	Oznaka nadomeščenega standarda	Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti
SIST EN 957-6:2002	Nepremična oprema za vadbo – 6. del: Tekoče preproge, dodatne posebne zahteve in preskusne metode	Stationary training equipment – Part 6: Treadmills, additional specific safety requirements and test methods	EN 957-6:2001	22. 7. 2006	-	-
SIST EN 957-7:2002	Nepremična oprema za vadbo – 7. del: Naprave za veslanje, dodatne posebne zahteve in preskusne metode	Stationary training equipment – Part 7: Rowing machines, additional specific safety requirements and test methods	EN 957-7:1998	22. 7. 2006	-	-
SIST EN 957-8:2002	Nepremična oprema za vadbo – 8. del: Steperji, tekoče stopnice, vzpenjalniki – Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode	Stationary training equipment – Part 8: Steppers, stairclimbers and climbers - Additional specific safety requirements and test methods	EN 957-8:1998	22. 7. 2006	-	-
SIST EN 957-9:2003	Nepremična oprema za vadbo – 9. del: Pedalniki, dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode	Stationary training equipment – Part 9: Elliptical trainers, additional specific safety requirements and test methods	EN 957-9:2003	22. 7. 2006	-	-

Oznaka standarda	Naslov standarda	Naslov referenčnega standarda v angleškem jeziku	Oznaka referenčnega standarda	Prva objava UL	Oznaka nadomeščenega standarda	Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti
SIST EN 957-10:2005	Nepremična oprema za vadbo – 10. del: Sobna kolesa z nepomičnim kolesom ali brez prostega kolesa, dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode	Stationary training equipment – Part 10: Exercise bicycles with a fixed wheel or without freewheel, additional specific safety requirements and test methods	EN 957-10:2005	22. 7. 2006	-	-
SIST EN 1129-1:1996	Pohištvo – Sklopne postelje – Varnostne zahteve in preskušanje – 1. del: Varnostne zahteve	Furniture – Foldaway beds – Safety requirements and testing – Part 1: Safety requirements	EN 1129-1:1995	15. 10. 2005	-	-
SIST EN 1129-2:1996	Pohištvo – Sklopne postelje – Varnostne zahteve in preskušanje – 2. del: Preskusne metode	Furniture – Foldaway beds – Safety requirements and testing – Part 2: Test methods	EN 1129-2:1995	15. 10. 2005	-	-
SIST EN 1130-1:1996	Pohištvo – Zibelke za domačo uporabo – 1. del: Varnostne zahteve	Furniture – Cribs and cradles for domestic use – Part 1: Safety requirements	EN 1130-1:1996	24. 4. 2004	-	-
SIST EN 1130-2:1996	Pohištvo – Zibelke za domačo uporabo – 2. del: Preskusne metode	Furniture – Cribs and cradles for domestic use – Part 2: Test methods	EN 1130-2:1996	24. 4. 2004	-	-

Oznaka standarda	Naslov standarda	Naslov referenčnega standarda v angleškem jeziku	Oznaka referenčnega standarda	Prva objava UL	Oznaka nadomeščenega standarda	Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti
SIST EN 1273:2005	Izdelki za otroke – Hojce – Varnostne zahteve in preskusne metode	Child use and care articles – Baby walking frames – Safety requirements and test methods	EN 1273:2005	17. 2. 2009	-	-
SIST EN 1400-1:2003	Izdelki za otroke in nego otrok – Dude za dojenčke in malčke – 1. del: Splošne varnostne zahteve in informacije o izdelkih	Child use and care articles – Soothers for babies and young children – Part 1: General safety requirements and product information	EN 1400-1:2002	24. 4. 2004	-	-
SIST EN 1400-2:2003	Izdelki za otroke in nego otrok – Dude za dojenčke in malčke – 2. del: Mehanske zahteve in preskusi	Child use and care articles – Soothers for babies and young children – Part 2: Mechanical requirements and tests	EN 1400-2:2002	24. 4. 2004	-	-
SIST EN 1400-3:2003	Izdelki za otroke in nego otrok – Dude za dojenčke in malčke – 3. del: Kemijske zahteve in preskusi	Child use and care articles – Soothers for babies and young children – Part 3: Chemical requirements and tests	EN 1400-3:2002	24. 4. 2004	-	-

Oznaka standarda	Naslov standarda	Naslov referenčnega standarda v angleškem jeziku	Oznaka referenčnega standarda	Prva objava UL	Oznaka nadomeščene standarda	Datum, po katerem uporaba nadomeščene standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti
SIST EN 1466:2004	Izdelki za otroke – Prenosne postelje in podstavki – Varnostne zahteve in preskusne metode	Childcare articles – Carry cots and stands – Safety requirements and test methods	EN 1466:2004	24. 4. 2004	–	–
SIST EN 1651:2002	Jadraino padalstvo – Pasovi – Varnostne zahteve in trdnostni preskusi	Paragliding equipment – Harnesses – Safety requirements and strength tests	EN 1651:1999	15. 10. 2005	–	–
SIST EN 1860-1:2004	Naprave, trdna goriva in naprave za vžiganje žara – 1. del: Naprave za razgrebljanje žara s trdnim gorivom – Zahteve in preskusne metode	Appliances, solid fuels and firelighters for barbecuing – Part 1: Barbecues burning solid fuels – Requirements and test methods	EN 1860-1:2003	15. 10. 2005	–	–
SIST EN ISO 9994:2006	Vžigalniki – Varnostna specifikacija (ISO 9994:2005)	Lighters – Safety specification (ISO 9994:2005)	EN ISO 9994:2006	22. 7. 2006	EN ISO 9994:2002 Opomba 2.1	(30. 9. 2006)
SIST EN 12196:2003	Gimnastična oprema – Konji in kože – Funkcionalne in varnostne zahteve, preskusne metode	Gymnastic equipment – Horses and bucks – Functional and safety requirements, test methods	EN 12196:2003	15. 10. 2005	–	–

Oznaka standarda	Naslov standarda	Naslov referenčnega standarda v angleškem jeziku	Oznaka referenčnega standarda	Prva objava UL	Oznaka nadomeščenega standarda	Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti Opomba 1
SIST EN 12197:1998	Gimnastična oprema – Drogovi – Varnostne zahteve in preskusne metode	Gymnastic equipment – Horizontal bars – Safety requirements and test methods	EN 12197:1997	15. 10. 2005	-	-
SIST EN 12346:2002	Gimnastična oprema – Letveniki, plezalne lestve in plezalni sestavi – Funkcionalne in varnostne zahteve, preskusne metode	Gymnastic equipment – Wall bars, lattice ladders and climbing frames – Safety requirements and test methods	EN 12346:1998	15. 10. 2005	-	-
SIST EN 12432:2002	Gimnastična oprema – Gredi – Funkcionalne in varnostne zahteve, preskusne metode	Gymnastic equipment – Balancing beams – Functional and safety requirements, test methods	EN 12432:1998	15. 10. 2005	-	-
SIST EN 12491:2002	Jadralno padalstvo – Varnostna padala – Varnostne zahteve in preskusne metode	Paragliding equipment – Emergency parachutes – Safety requirements and test methods	EN 12491:2001	15. 10. 2005	-	-

Oznaka standarda	Naslov standarda	Naslov referenčnega standarda v angleškem jeziku	Oznaka referenčnega standarda	Prva objava UL	Oznaka nadomeščenega standarda	Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti
SIST EN 12586:2002	Izdelki za varstvo in nego otrok – Držalo dude – Varnostne zahteve in preskusne metode	Child care articles – Soother holder – Safety requirements and test methods	EN 12586:1999	24. 4. 2004	-	-
SIST EN 12586:2002/ AC:2003	Popravek AC:2003 k standardu SIST EN 12586:2002	Corrigendum AC:2002 to EN 12586:1999	EN 12586:1999/ AC:2002	24. 4. 2004	-	-
SIST EN 12655:2002	Gimnastična oprema – Krogi – Funkcionalne in varnostne zahteve, preskusne metode	Gymnastic equipment – Hanging rings – Functional and safety requirements, test methods	EN 12655:1998	15. 10. 2005	-	-
SIST EN ISO 12863:2010	Standardna preskusna metoda za ocenjevanje nagnjenosti k vžigu cigaret (ISO 12863:2010)	Standard test method for assessing the ignition propensity of cigarettes (ISO 12863:2010)	EN ISO 12863:2010	17. 11. 2011	-	-
SIST EN 13138-2:2003	Plavajoči pripomočki za učenje plavanja – 2. del: Varnostne zahteve in preskusne metode za plavajoče pripomočke, ki se držijo z rokami	Buoyant aids for swimming instruction – Part 2: Safety requirements and test methods for buoyant aids to be held	EN 13138-2:2002	15. 10. 2005	-	-
SIST EN 13209-1:2005	Izdelki za otroke – Oprema za nošenje dojenčkov – Varnostne zahteve in preskusne metode – 1. del: Nahrtniki z ogrodjem	Child use and care articles – Baby carriers – Safety requirements and test methods – Part 1: Framed back carriers	EN 13209-1:2004	22. 7. 2006	-	-

Oznaka standarda	Naslov standarda	Naslov referenčnega standarda v angleškem jeziku	Oznaka referenčnega standarda	Prva objava UL	Oznaka nadomeščenega standarda	Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti Opomba 1
SIST EN 13319:2000	Potapljaška oprema – Globinomeri in kombinirane naprave za merjenje globine in časa – Funkcionalne in varnostne zahteve ter preskusne metode	Diving accessories – Depth gauges and combined depth and time measuring devices – Functional and safety requirements, test methods	EN 13319:2000	15. 10. 2005	-	-
SIST EN 13899:2003	Oprema za športe na kolesčkih – Kotalke – Varnostne zahteve in preskusne metode	Roller sports equipment – Roller skates – Safety requirements and test methods	EN 13899:2003	15. 10. 2005	-	-
SIST EN 14059:2004	Dekorativne oljne svetilke – Varnostne zahteve in preskusne metode	Decorative oil lamps – Safety requirements and test methods	EN 14059:2002	24. 4. 2004	-	-
SIST EN 14344:2005	Izdelki za otroke in nego otrok – Otroški sedeži za kolesa – Varnostne zahteve in preskusne metode	Child use and care articles – Child seats for cycles – Safety requirements and test methods	EN 14344:2004	15. 10. 2005	-	-
SIST EN 14350-1:2005	Izdelki za otroke – Pripomočki za pitje – 1. del: Splošne in mehanske zahteve in preskusi	Child use and care articles – Drinking equipment – Part 1: General and mechanical requirements and tests	EN 14350-1:2004	15. 10. 2005	-	-

Oznaka standarda	Naslov standarda	Naslov referenčnega standarda v angleškem jeziku	Oznaka referenčnega standarda	Prva objava UL	Oznaka nadomeščenega standarda	Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti Opomba 1
SIST EN 14682:2008	Varnost otroških oblačil – Vrnice in vezalke na otroških oblačilih – Specifikacije	Safety of children's clothing – Cords and drawstrings on children's clothing – Specifications	EN 14682:2007	13. 4. 2011	EN 14682:2004 Opomba 2.1	(30. 6. 2008)
SIST EN 14764:2006	Mestna in trekking kolesa – Varnostne zahteve in preskusne metode	City and trekking bicycles – Safety requirements and test methods	EN 14764:2005	22. 7. 2006	–	–
SIST EN 14766:2006	Gorska kolesa – Varnostne zahteve in preskusne metode	Mountain-bicycles – Safety requirements and test methods	EN 14766:2005	22. 7. 2006	–	–
SIST EN 14781:2006	Tekmovalna kolesa – Varnostne zahteve in preskusne metode	Racing bicycles – Safety requirements and test methods	EN 14781:2005	22. 7. 2006	–	–
SIST EN 14872:2006	Kolesa – Dodatna oprema za kolesa – Prtljažniki	Bicycles – Accessories for bicycles – Luggage carriers	EN 14872:2006	22. 7. 2006	–	–
SIST EN 15649-1:2010 +A1:2012	Plavajoči pripomočki za prosti čas, ki se uporabljajo na vodi in v njej – 1. del: Razvrstitev, materiali, splošne zahteve in preskusne metode	Floating leisure articles for use on and in the water – Part 1: Classification, materials, general requirements and test methods	EN 15649-1:2009 +A1:2012	4. 9. 2013	EN 15649-1:2009 Opomba 2.1	–

Oznaka standarda	Naslov standarda	Naslov referenčnega standarda v angleškem jeziku	Oznaka referenčnega standarda	Prva objava UL	Oznaka nadomeščenega standarda	Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti Opomba 1
SIST EN 15649-2:2010 +A1:2012	Plavajoči pripomočki za prosti čas, ki se uporabljajo na vodi in v njej – 2. del: Informacije za potrošnika	Floating leisure articles for use on and in the water – Part 2: Consumer information	EN 15649-2:2009 +A1:2012	4. 9. 2013	EN 15649-2:2009 Opomba 2.1	–
SIST EN 15649-3:2010 +A1:2012	Plavajoči pripomočki za prosti čas, ki se uporabljajo na vodi in v njej – 3. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za pripomočke razreda A	Floating leisure articles for use on and in the water – Part 3: Additional specific safety requirements and test methods for Class A devices	EN 15649-3:2009 +A1:2012	4. 9. 2013	EN 15649-3:2009 Opomba 2.1	–
SIST EN 15649-4:2010 +A1:2012	Plavajoči pripomočki za prosti čas, ki se uporabljajo na vodi in v njej – 4. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za pripomočke razreda B	Floating leisure articles for use on and in the water – Part 4: Additional specific safety requirements and test methods for Class B devices	EN 15649-4:2010 +A1:2012	4. 9. 2013	EN 15649-4:2010 Opomba 2.1	–
SIST EN 15649-5:2010	Plavajoči pripomočki za prosti čas, ki se uporabljajo na vodi in v njej – 5. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za pripomočke razreda C	Floating leisure articles for use on and in the water – Part 5: Additional specific safety requirements and test methods for Class C devices	EN 15649-5:2009	4. 9. 2013	–	–

Oznaka standarda	Naslov standarda	Naslov referenčnega standarda v angleškem jeziku	Oznaka referenčnega standarda	Prva objava UL	Oznaka nadomeščene standarda	Datum, po katerem uporaba nadomeščene standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti
SIST EN 15649-6:2010	Plavalni pripomočki za prosti čas, ki se uporabljajo na vodi in v njej – 6. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za pripomočke razreda D	Floating leisure articles for use on and in the water – Part 6: Additional specific safety requirements and test methods for Class D devices	EN 15649-6:2009	4. 9. 2013	-	-
SIST EN 15649-7:2010	Plavalni pripomočki za prosti čas, ki se uporabljajo na vodi in v njej – 7. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za pripomočke razreda E	Floating leisure articles for use on and in the water – Part 7: Additional specific safety requirements and test methods for class E devices	EN 15649-7:2009	4. 9. 2013	-	-
SIST EN 16156:2011	Cigarete – Ocenjevanje nagnjenosti k vžigu – Varnostne zahteve	Cigarettes – Assessment of the ignition propensity – Safety requirement	EN 16156:2010	17. 11. 2011	-	-
SIST EN 60065:2003	Audio, video in sorodni elektronski aparati – Varnostne zahteve (IEC 60065:2001, spremenjen)	Audio, video and similar electronic apparatus – Safety requirements (IEC 60065:2001, modified)	EN 60065:2002	4. 9. 2013	-	-
SIST EN 60065:2003/A12:2011	Dopolnilo A12:2011 k standardu SIST EN 60065:2003	Amendment A12:2011 to EN 60065:2002	EN 60065:2002/A12:2011	28. 2. 2012	Opomba 3	24. 1. 2013

Oznaka standarda	Naslov standarda	Naslov referenčnega standarda v angleškem jeziku	Oznaka referenčnega standarda	Prva objava UL	Oznaka nadomeščenega standarda	Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti
SIST EN 60950-1:2006	Oprema za informacijsko tehnologijo – Varnost – 1. del: Splošne zahteve (IEC 60950-1:2005, spremenjen)	Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements (IEC 60950-1:2005, modified)	EN 60950-1:2006	4. 9. 2013	-	-
SIST EN 60950-1:2006/A12:2011	Dopolnilo A12:2011 k standardu SIST EN 60950-1:2006	Amendment A12:2011 to EN 60950-1:2006	EN 60950-1:2006/A12:2011	28. 2. 2012	Opomba 3	24. 1. 2013

Opomba 1: Običajno bo datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti, datum preklica, ki ga določi Evropska organizacija za standardizacijo, vendar je treba opozoriti uporabnike teh standardov na dejstvo, da je v nekaterih izjemnih primerih to lahko drugače.

Opomba 2.1: Novi (ali spremenjeni) standard ima enak obseg kakor nadomeščen standard. Na določen datum za nadomeščen standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi ali drugimi zahtevami iz zadevne zakonodaje Unije.

Opomba 3: V primeru sprememb je referenčni standard EN CCCC:YYYY, njegove morebitne prejšnje spremembe in nove citirane spremembe. Nadomeščen standard zato sestoji iz EN CCCC:YYYY in njegovih morebitnih predhodnih sprememb, vendar brez nove citirane spremembe. Na določen datum za nadomeščen standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi ali drugimi zahtevami iz zadevne zakonodaje Unije.

3397. Odločba o prenehanju Ustanove fundacije za pomoč invalidnim in drugim pomoči potrebnim ljudem

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja na podlagi 3. člena in prvega odstavka 32. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) v upravni zadevi prenehanja Ustanove fundacije za pomoč invalidnim in drugim pomoči potrebnim ljudem, s sedežem Ulica Matevža Haceta 3, 3000 Celje, naslednjo

ODLOČBO

S to odločbo Ustanova fundacija za pomoč invalidnim in drugim pomoči potrebnim ljudem, s sedežem Ulica Matevža Haceta 3, 3000 Celje, preneha.

Št. 01704-34/2005/5
Ljubljana, dne 11. novembra 2013
EVA 2013-2611-0081

dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti

**DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE****3398. Obrazec za uvedbo postopka za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja, OBR. IZ 1**

Na podlagi sedmega odstavka 181. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13) ter 22. in 25. člena Pravilnika o organizaciji in načinu delovanja izvedenskih organov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 60/13) izdaja generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

O B R A Z E C**za uvedbo postopka za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja, OBR. IZ 1**

Obrazec se uporablja z naslednjim dnem po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 13. novembra 2013

Marijan Papež l.r.
Generalni direktor
Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Priloga

OBR. IZ 1

Izvajalec zdravstvene dejavnosti, naslov

Datum:

Osebni zdravnik

**PREDLOG ZA UVEDBO POSTOPKA
ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA**

PODAN: *

- 1) na zahtevo zavarovanca 3) na predlog imenovanega zdravnika 5)
- 2) na predlog osebnega zdravnika 4) na predlog izvajalca medicine dela v
soglasju z osebnim zdravnikom

ZARADI OCENE: *

- 1) delovne zmožnosti 3) telesne okvare
- 2) potrebe po stalni pomoči in postrežbi drugega 4) drugo:
.....

1. OSEBNI PODATKI O ZAVAROVANCU

Ime in priimek:, rojen:

Priimek ob rojstvu:, EMŠO:

Naslov stalnega prebivališča:

Naslov začasnega prebivališča:

2. PODATKI O ZAPOSLOTVI

Zaposlen pri:

Delovno mesto:

Izobrazba:

Dejavnost, ki je podlaga za zavarovanje:

3. PODATKI O DELOVNI DOBI *

Delovna doba v Republiki Sloveniji:

 Delovna doba v tujini: let. V kateri državi? Brezposeln od: Prijavljen pri Zavodu RS za zaposlovanje od:

* Ustrezno označite s križcem »X«

OPOMBA: PREDLOG MORA BITI NATISNJEN ALI IZPOLNJEN Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI!

4. ALI ZAVAROVANEC PRVIČ UVELJAVLJA PRAVICE IZ INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA?

DA NE

Če jih je že uveljavljal, kolikokrat in kakšne pravice so mu že bile priznane?

.....
.....

5. ANAMNEZA

a) Osebna anamneza:

b) Sedanje bolezni, poškodbe, poklicne bolezni, ki so razlog za predstavitev invalidski komisiji:.....

c) Razvade: nikotin alkohol drugo:

6. IZVID OSEBNEGA PREGLEDA ZAVAROVANCA*

Telesna višina:cm RR:mmHg

Telesna masa: kg Pulz:na min.

STATUS*:

.....
.....
.....
.....
.....

Morebitna opozorila osebnega zdravnika:

** Navedite le patološke ugotovitve in/ali morebitna odstopanja od statusov v priloženih specialističnih izvidih glede na stanje, ki ga ugotavljate; katere trajne anatomske ali funkcijske okvare so predmet ocene potrebe po pomoči in postrežbi in/ali telesne okvare.*

7. PODATKI O ZDRAVLJENJU

a) Zdravila, ki jih zavarovanec redno prejema:

b) Drugi postopki zdravljenja v zadnjih treh letih:

c) Zdravljenje v bolnišnici zaradi bolezni in /ali poškodb, ki vplivajo na delovno zmožnost:

d) Uspeh zdravljenja ali medicinske rehabilitacije in prognoza:

.....

.....

.....

e) Podatki o začasni zadržanosti z dela v zadnjih treh letih:

.....

.....

.....

8. DIAGNOZE PO MKB-10 Z USTREZNO ŠIFRO

	Naziv bolezni	Šifra *
GLAVNA bolezen, ki bistveno vpliva na invalidnost
DRUGE bolezni, ki vplivajo na delovno zmožnost
.....
.....
BOLEZNI** , ki ne vplivajo na delovno zmožnost

* Šifriranje diagnoz po MKB-10 v prvi in drugi rubriki je obvezno.

** Tiste bolezni, ki utegnejo biti pomembne za mnenje o preostali delovni zmožnosti ali so kontraindikacija za opravljanje določenih del.

9. MNENJE IN STALIŠČE OSEBNEGA ZDRAVNIKA IN/ALI IZVAJALCA MEDICINE DELA O DELOVNI ZMOŽNOSTI ZAVAROVANCA ***

- a) Ali je zavarovančeva delovna zmožnost zmanjšana? DA NE
- b) Ali je zavarovančeva delovna zmožnost popolnoma izgubljena? DA NE
- c) Ali je zavarovanec zmožen opravljati sedanje ali drugo delo s krajšim delovnim časom od polnega? DA NE
- d) Ali je z ergonomsko ureditvijo sedanjega delovnega mesta možno odstraniti vzroke zmanjšane delovne zmožnosti? DA NE
- e) Navedite okvirno, katere delovne zahteve, obremenitve in škodljivosti niso v skladu z zavarovančevim zdravstvenim stanjem:

f) Ali bi se s poklicno rehabilitacijo zavarovanec lahko usposobil za drugo delo ali za drug poklic:

- s polnim delovnim časom?
- s krajšim delovnim časom od polnega, najmanj 4 ure dnevno ali 20 ur tedensko?

In če, okvirno za katero delo oz. poklic?

.....

.....

g) Vzrok zmanjšane delovne zmožnosti in/ali telesne okvare je:

- poklicna bolezen; poškodba pri delu (obrazec prijave obvezno priložite!);
- bolezen; poškodba zunaj dela;

*** Ustrezno označite s križcem »X«

10. ALI ZAVAROVANEC POTREBUJE STALNO POMOČ IN POSTREŽBO DRUGEGA ? * DA NE

Ali je zavarovanec zmožen da:

- se sam hrani?
 se sam oblači? se sam slači?
 (čeprav s težavo in počasi)
 se sam obuva? se sam sezuva?
 se giba samostojno ali s pomočjo
 medicinsko tehničnih pripomočkov:
 - v stanovanju?
 - zunaj?
 samostojno skrbi za osebno higieno?
 samostojno opravlja fiziološke potrebe?

Ali je:

- slep (obvezen je izvid okulista)?
 slaboviden (obvezen je izvid okulista)?
 popolnoma nepokreten?
 Ali zaradi psihične prizadetosti potrebuje
 stalni nadzor (obvezen je izvid psihiatra
 ali nevrologa)?
 Ali potrebuje ob laičnem nadzoru tudi stalno
 strokovno nego (najmanj zdravstveni tehnik)?
 Če da, od kdaj (mesec, leto):

Navedite, katere od v oklepaju navedenih storitev strokovne nege so zavarovancu potrebne in kolikokrat na dan/teden:

.....

(npr. nega dekubitusne rane; nega umetne telesne odprtine kot npr. traheo-, gastro-, enterostoma; nastavitev infuzij; aplikacija intravenozne oz. intramuskularne terapije; odvzem krvi za laboratorijske preiskave; nastavitev gastrične sonde; klizma; drugo)

Navedite kratko strokovno utemeljitev, zakaj zavarovanec ni zmožen samostojno opravljati osnovnih življenjskih opravil:

.....
Zavarovanec/upokojenec osebno pregledan dne: na domu v ambulanti v DSO *

Poročilo patronažne službe:

.....

Podpis patronažne sestre:

**Žig zdravstvenega zavoda
oziroma zasebne ambulante:****Podpis in žig
osebnega zdravnika:**Podpisani.....dovoljujem uporabo osebnih podatkov v zvezi
z mojim zdravstvenim stanjem zaradi uveljavljanja in varstva pravic iz invalidskega zavarovanja.

Telefonska številka kontaktne osebe:

Datum:

Podpis zavarovanca:

* Ustrezno označite s križcem »X«

OPOMBA: OSEBNI ZDRAVNIK ZAVAROVANCA PRILOŽI ORIGINALNO MEDICINSKO DOKUMENTACIJO ALI REPRODUKCIJO
LE-TE, VENDAR S POTRDILOM, DA JE REPRODUKCIJA AVTENTIČNA.

OBČINE

BOROVNICA

3399. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08, 81/09 in 84/11) je Občinski svet Občine Borovnica na 20. redni seji dne 7. 11. 2013 sprejel

PRAVILNIK o sprejemu otrok v vrtec

I. UVODNA DOLOČBA

1. člen

Ta pravilnik ureja postopek vpisa in sprejema otrok v vrtec pri Osnovni šoli dr. Ivana Korošca Borovnica, Enota vrtec (v nadaljevanju: vrtec), sestavo in način dela komisije za sprejem otrok, kriterije za sprejem otrok v vrtec ter izpis otrok iz vrtca.

II. VPIS IN SPREJEM OTROKA V VRTEC

2. člen

(1) Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto, najmanj enkrat letno pa objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto.

(2) Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

(3) Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

(4) Vrtec lahko sprejme toliko otrok, kolikor dopuščajo normativi za oblikovanje oddelkov.

(5) Kolikor ima vrtec oddelke na več lokacijah, se otroci na določeno lokacijo vključujejo glede na starost, prosto mesto, program, ki se izvaja v posameznem oddelku na lokaciji, ter normative za oblikovanje oddelkov, zato izbira lokacije ni mogoča.

3. člen

(1) Vrtec praviloma v mesecu februarju tekočega leta objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto.

(2) Javni vpis objavi vrtec tudi v primeru odprtja novega oddelka vrtca med šolskim letom, če na čakalni listi ni dovolj otrok.

(3) Javni vpis novincev vrtec objavi na spletni strani zavoda in na oglasni deski vrtca.

4. člen

(1) Starši oziroma skrbniki (v nadaljevanju: starši) vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo za vpis otroka v vrtec na obrazcu, katerega vsebino določi vrtec.

(2) Vlogo za vpis otroka v vrtec dobijo starši na sedežu vrtca ali na spletni strani zavoda.

(3) Vlogi morajo biti priložena zahtevana dokazila. Vlogo odda eden od staršev oziroma otrokov skrbnik (v nadaljevanju: vlagatelj).

(4) Vlogo za vpis otroka v vrtec lahko starši vložijo vse leto na sedežu zavoda osebno ali jo pošljejo po pošti na naslov OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica, Enota vrtec, Paplerjeva ulica 15, 1353 Borovnica.

III. VPISNI SEZNAM

5. člen

Vrtec v roku 15 dni po prejemu vloge za vpis otroka v vrtec starše pisno obvesti o prejemu vloge in šifri, pod katero se vodi otrok v evidenci vpisanih otrok (vpisni seznam).

6. člen

(1) Če je število prispelih vlog za sprejem otrok v vrtec manjše od števila prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj zavoda ali njegov pooblaščenec.

(2) Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, odloča o njihovem sprejemu komisija za sprejem otrok v vrtec (v nadaljevanju: komisija) na podlagi kriterijev iz tega pravilnika.

IV. SESTAVA IN DELO KOMISIJE

7. člen

(1) Komisijo s sklepom imenuje ravnatelj OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica.

(2) Komisija je sestavljena iz štirih članov, in sicer:

- en predstavnik občine ustanoviteljice, ki ga v imenovanje predlaga župan,
- dva predstavnika strokovnih delavcev zavoda, ki ju v imenovanje predlaga ravnatelj,
- en predstavnik staršev, katerega otrok je vključen v vrtec, ki ga v imenovanje predlaga svet staršev.

(3) Člani komisije so imenovani za dobo štirih let.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek, predstavniku staršev preneha mandat v komisiji, ko njegov otrok ni več vključen v vrtec.

(5) Mandat predstavnika strokovnih delavcev zavoda je vezan na zaposlitev v osnovni šoli oziroma vrtcu. Mandat predstavnika ustanovitelja je vezan na zaposlitev v občinski upravi Občine Borovnica.

(6) Vsaj en član komisije mora imeti izpit iz splošnega upravnega postopka.

8. člen

(1) Komisija dela na sejah, ki niso javne. Komisija na prvi seji izmed imenovanih članov izvoli predsednika in namestnika predsednika. Delo komisije vodi predsednik.

(2) Komisijo sklicuje predsednik komisije. Za organizacijo in pripravo seje skrbi pomočnik ravnatelja v vrtcu, administrativno-tehnične naloge za potrebe komisije pa opravlja uprava šole.

(3) Komisija je sklepčna, če so na seji navzoči vsaj trije člani komisije. Na seji komisije so lahko prisotni samo člani komisije in zapisnikar.

(4) Komisija sprejema svoje odločitve s sklepi, ki jih sprejme z večino glasov navzočih članov.

(5) Komisija o svojem delu vodi zapisnik, ki mora vsebovati predvsem:

- ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje,
- kraj, datum in uro seje komisije, na kateri se odloča o sprejemu otrok v vrtec,
- imena članov komisije in drugih navzočih,
- število prostih mest v vrtcu po posameznih skupinah za naslednje šolsko leto,
- število vlog za sprejem v vrtec,
- prednostni seznam otrok s številom zbranih točk,
- kratak potek postopka z navedbo listin, ki so podlaga za odločanje,
- sprejete sklepe komisije.

(6) Zapisnik komisije podpiše predsednik komisije. Zapisnik je potrebno hraniti v dokumentaciji vrtca skladno z veljavnimi predpisi.

9. člen

(1) Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec praviloma enkrat letno, in sicer najkasneje do konca meseca maja tekočega leta.

(2) Komisija odloča po določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek, po skrajšanem ugotovitvenem postopku.

(3) Komisija obravnava vloge za vpis otrok v vrtec, ki vključno na dan 1. 10. ali v enem mesecu po dnevu odprtja novega oddelka, dopolnijo starosti najmanj 11 mesecev oziroma izpolnjujejo ustrezne starosti za strukturo oddelka, kjer je prosto mesto in imajo starši ali eden od staršev skupaj z otrokom stalno ali začasno prebivališče v Občini Borovnica ali zaselkih Pokojišče, Padež in Zavrh. Ostale vloge ostanejo na vpisnem seznamu.

(4) Komisija na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih in določi prednostni vrstni red otrok.

V. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC

10. člen

(1) Kriteriji se določijo s točkami.

(2) V skladu z odločbo pristojnega organa ima prednost pri sprejemu v vrtec otrok s posebnimi potrebami. Prednost pri sprejemu v vrtec ima tudi otrok, za katerega starši predložijo mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Mnenje o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra za socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za socialno delo.

(3) Preostale vloge za vpis otrok v vrtec komisija obravnava in točkuje po naslednjih kriterijih:

Zap. št.	Kriterij	Število točk
1.	Starši ali eden od staršev ima skupaj z otrokom stalno ali začasno prebivališče v Občini Borovnica.	80
2.	Starši ali eden od staršev ima skupaj z otrokom stalno ali začasno prebivališče v zaselkih Pokojišče, Padež in Zavrh.	60
3.	Starši ali eden od staršev se skupaj z otrokom seli v Občino Borovnica in bo imel stalno ali začasno prebivališče v Občini Borovnica pred dnevom vključitve otroka v vrtec.	80
4.	Starši ali eden od staršev se skupaj z otrokom seli v zaselek Pokojišče, Padež, Zavrh in bo imel stalno ali začasno prebivališče v navedenih zaselkih pred dnevom vključitve otroka v vrtec.	60
5.	Otroku je odloženo šolanje oziroma vstop v osnovno šolo (potrdilo, če otrok ni bil vključen v vrtec Borovnica).	45
6.	Otrok je že bil uvrščen na prednostni seznam vrtca Borovnica in ni bil sprejet.	40
7.	a. vključitev otroka v vrtec v mesecu septembru tekočega leta (oziroma v enem mesecu odprtja novega oddelka) ali b. vključitev otroka v vrtec v mesecu oktobru tekočega leta (oziroma v mesecu po odprtju novega oddelka) ali c. vključitev otroka v vrtec v mesecu novembru tekočega leta (oziroma v dveh mesecih po odprtju novega oddelka) ali vključitev otroka v vrtec v mesecu decembru tekočega leta (oziroma v treh mesecih po odprtju novega oddelka).	40 30 20 10
8.	Starši v razpisanem šolskem letu v vrtec hkrati vpisujejo dvojčke, trojčke ...	40
9.	Družina ima že vključenega otroka v vrtec Borovnica in v letu obravnave vloge ne bo šolski obveznik.	10
10.	a. Otrok obeh zaposlenih staršev ali b. Otrok staršev, kjer sta oba študenta/dijaka ali c. Otrok staršev, kjer je en zaposlen, drugi pa študent/dijak.	8 6 6
11.	a. Otrok enega brezposelnega starša, ki je prijavljen na Zavodu RS za zaposlovanje, drugi starš pa je zaposlen. b. Otrok obeh brezposelnih staršev – oba prijavi na Zavodu RS za zaposlovanje kot aktivna iskalca zaposlitve ali	5 4
12.	a. En starš zaposlen, drugi starš nezaposlen in ni aktivni iskalec zaposlitve ali b. Oba starša nezaposlena in nista aktivna iskalca zaposlitve.	2 0
13.	Eden ali oba starša sta skrbnika za posebni primer ali imata status družinskega negovalca.	10

(4) Podatke pod točko 1., 2., 5., 6. in 9. pridobi vrtec pri pristojnih upravljavcih zbirk podatkov po uradni dolžnosti.

(5) V primeru, da se starši ali eden od staršev skupaj z otrokom seli v Občino Borovnica in bo imel stalno prebivališče v Občini Borovnica pred dnevom vključitve otroka v vrtec, mora vlogi za vpis otroka v vrtec priložiti listino, ki to izkazuje (najemna pogodba, prodajna pogodba, pravnomočno gradbeno dovoljenje ipd.).

(6) Zaposleni starši morajo vlogi za vpis otroka v vrtec priložiti potrdilo delodajalca o zaposlitvi z navedbo, ali gre za zaposlitev za nedoločen ali določen čas. V primeru zaposlitve za določen čas mora biti na potrdilu naveden dan, do katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi.

V primeru podaljšanja pogodbe o zaposlitvi, ki je bila sklenjena za določen čas, morajo starši vrtcu predložiti novo potrdilo delodajalca, pred dnevom zasedanja komisije.

(7) Starši, ki so študentje ali dijaki, morajo vlogi za vpis otroka v vrtec priložiti originalno potrdilo o šolanju za tekoče šolsko leto.

(8) Starši, ki so brezposelni in so prijavi na Zavodu RS za zaposlovanje kot aktivni iskalci zaposlitve, morajo vlogi za vpis otroka v vrtec priložiti potrdilo zavoda.

(9) Starši, ki se bodo po poteku dopusta za nego in varstvo otroka ali posvojiteljskega dopusta prijavi na Zavodu RS za zaposlovanje, morajo v roku 8 dni od izteka tega dopusta vrtcu dostaviti originalno potrdilo, da je prijavljen na zavodu kot aktivni iskalec zaposlitve.

(10) Samozaposleni starši morajo vlogi za vpis otroka v vrtec predložiti izpis iz poslovnega registra Slovenije AJPES. Vloga se točkuje enako, kot pri zaposlenih starših.

(11) Kolikor je kateri od staršev določen za skrbnika za posebni primer ali negovalca, mora vlogi za sprejem otroka v vrtec priložiti odločbo, ki tako imenovanje izkazuje.

(12) Kolikor se družinske razmere otroka, za katerega je podana vloga za vpis v vrtec, od vložitve vloge pa do obravnave vloge na komisiji spremenijo tako, da bi to vplivalo na točkovanje po kriterijih, so starši dolžni vsako spremembo podatkov sporočiti zavodu nemudoma.

11. člen

Če dva ali več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega seznama razporedi otroke po starosti – prednost ima starejši otrok.

VI. ODLOČITEV KOMISIJE

12. člen

(1) Če starši oddajo nepopolno vlogo ali če komisija zaradi uporabe kriterijev potrebuje še druge podatke, lahko starše pozove k odpravi pomanjkljivosti ali dopolnitvi vloge tudi po elektronski pošti, telefonsko ali ustno, če starši pridejo v vrtec. O tem se napiše uradni zaznamek. Če vloga ni v roku dopolnjena, se jo obravnava in o sprejemu otroka odloči na podlagi podatkov, ki jih vloga vsebuje.

(2) Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogah, pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnost podatkov, navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov.

(3) Komisija na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih.

VII. PREDNOSTNI VRSTNI RED

13. člen

(1) Komisija določi na podlagi kriterijev prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk od najvišjega do najnižjega števila. Otroci se vključujejo s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v posameznem oddelku.

(2) Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na število prostih mest po posameznih oddelkih in v skladu s prednostnim vrstnim redom odloči, koliko otrok bo sprejetih v vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam.

(3) Vrtec izda v osmih dneh po seji komisije prednostni vrstni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki se objavi na oglasni deski in na spletnih straneh vrtca. Podatki o otrocih se objavijo pod šifro.

(4) Seznam sprejetih otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– datum vključitve otroka v vrtec,
– sporočilo staršem, da bodo po končanem vpisnem postopku pozvani k sklenitvi pogodbe z vrtcem.

(5) Čakalni seznam otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– sporočilo staršem, da lahko zaradi zavrnitve sprejema otroka v vrtec, v 15 dneh po vročitvi obvestila v skladu s tem pravilnikom, vložijo v vrtec ugovor,
– rok veljavnosti čakalnega seznama.

VIII. OBVESTILO STARŠEM O PREDNOSTNEM VRSTNEM REDU

14. člen

(1) Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno pošto pošiljko in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.

(2) Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka o prednostnem vrstnem redu lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno pošto pošiljko vložijo ugovor na svet zavoda, ki o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.

(3) O ugovoru odloči svet zavoda ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni postopek z odločbo, ki se vroči staršem, kot to določa ta zakon. Zoper odločitev sveta zavoda lahko starši sprožijo upravni spor.

IX. VPOGLEDE V ZAPISNIK KOMISIJE

15. člen

Vrtec mora staršem na njihovo zahtevo omogočiti vpogled v zapisnik komisije, ki je odločala o sprejemu otrok v vrtec, vendar le v tisti del zapisnika in dokumentacije, ki se nanaša na njihovo vlogo.

X. ČAKALNI SEZNAM

16. člen

(1) Otroci s prednostnega seznama, ki niso bili sprejeti v vrtec, se uvrstijo na čakalni seznam.

(2) Med letom vrtec sprejema otroke s čakalnega seznama po prednostnem vrstnem redu pod pogojem, da otrok izpolnjuje pogoje za sprejem v vrtec in da izpolnjuje ustrezno starost za strukturo oddelka, kjer je prosto mesto.

(3) Če je v vrtcu prostor in na čakalnem seznamu ni kandidatov za sprejem, lahko vrtec sprejema novince, za katere so starši dali vlogo za sprejem med letom in so vpisani na vpisnem seznamu.

(4) Če je na vpisnem seznamu novincev več vlog, ki izpolnjujejo pogoje za sprejem v vrtec, kot je prostih mest, se sestane komisija in skladno z zgornjimi določbami ponovno sestavi prednostni vrstni red.

(5) Čakalni seznam velja do naslednjega zasedanja komisije.

XI. POGODBA MED VRTCEM IN STARŠI

17. člen

(1) Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši (v nadaljevanju: pogodba). V pozivu vrtec izrecno navede, da se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec, če v 15 dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem.

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka vrtec pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu iz čakalnega seznama.

(3) S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec.

(4) Otroci pričnejo obiskovati vrtec z dnem, ki se določi v pogodbi.

(5) Uvajanje otrok se prične z dnem uradnega vpisa. Starši morajo ob vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.

(6) Otroke, katerih starši so prejeli obvestilo o sprejemu otroka v vrtec in sprejem odklonijo, se izbriše iz tekočega prednostnega seznama, v tem primeru obvestilo preneha veljati.

XII. OBJAVA INFORMACIJ O PROSTIH MESTIH IN ČAKALNI DOBI NA SPLETNIH STRANEH VRTCA

18. člen

(1) Vrtec mora na svojih spletnih straneh objaviti informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu prostih mest, ki so staršem na voljo, in podatek o predvideni čakalni dobi, ki predstavlja čas od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v program vrtca.

(2) Vrtec informacije iz prejšnjega odstavka ob vsaki spremembi oziroma najmanj enkrat mesečno posreduje tudi Občini Borovnica za namen javno dostopne evidence uporabnikom o stanju kapacitet.

XIII. IZPIS OTROKA IZ VRTCA

19. člen

Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli s 15-dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem prejema pisne odpovedi.

XIV. VROČANJE

20. člen

Odločitve vrtca in druge listine v postopku sprejemanja otroka v vrtec se vročajo po pošti z navadno pošto pošiljko. Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku osmi dan od odpreme na pošto.

XV. KONČNE DOLOČBE

21. člen

Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Borovnica dne 24. 3. 2011, preneha veljati z uveljavitvijo tega pravilnika.

22. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0008/2013

Borovnica, dne 7. novembra 2013

Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

BREZOVICA

3400. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (uradno prečiščeno besedilo) (PUP-UPB-1)

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) je Občinski svet Občine Brezovica na 21. redni seji dne 24. 10. 2013 potrdil uradno prečiščeno besedilo, ki obsega:

– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 87/06),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 101/06 – popravek),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 15/09),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 104/09),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V 10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 58/11),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 76/11),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 36/12),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 35/13)

O D L O K

o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice

(uradno prečiščeno besedilo) (PUP-UPB-1)

1. člen

S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 87/06, 101/06 – popravek, 15/09, 104/09, 58/11, 76/11, 36/12, 35/13).

2. člen

Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo:
– v tekstualnem delu besedilo odloka in seznam območij in objektov naravne in kulturne dediščine;
– v grafičnem delu prikaze prostorskih ureditev na obravnavanem območju iz namenske rabe prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brezovica na načrtih DKN in DOF v merilu 1:5000.

3. člen

Meje planske celote in posameznih območij urejanja so določene v grafičnem delu sprememb prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Brezovica, izdelanih leta 2005 in prikazanih v načrtih DKN in DOF, v merilu 1:5000.

4. člen

(1) Prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice določajo merila in pogoje za posege v prostor v naslednjih območjih urejanja:

VM10/1	Brezovica
VS10/1-1	Radna
VS10/1-2	Radna
VS 10/1-3	Ob Tržaški cesti
VS10/2	Radna
VS10/3	Mala vas
VS10/4	Komarija
VS10/5	Brezovica
VS10/6	Brezovica
VS10/7	Brezovica
VS10/8	Vnanje Gorice
VS10/9	Vnanje Gorice
VS10/10	Vnanje Gorice
VS10/11	Vnanje Gorice
VS10/12	Plešivica
VS10/13-1	Notranje Gorice

VS10/13-2	Notranje Gorice
VS10/14-1	Notranje Gorice
VS10/14-2	Notranje Gorice
VS10/15	Notranje Gorice
VS 10/16	Bluše
VS 10/17	Kršljanov grad
VS 10/18	Plešivica
VS 10/19	Plešivica
VS 10/20	Plešivica
VT10/1	Avtocesta
VT10/2	Območje ŽG.

(2) Oznake pretežno gozdnih VG in pretežno kmetijskih VK območij so določene na grafičnih kartah DKN, ki so sestavni del tega odloka.

I. SKUPNI POGOJI

5. člen

(veljavnost skupnih meril in pogojev)

Skupna merila in pogoji veljajo za vsa območja uredjanja v Občini Brezovica, kolikor ni s posebnimi merili in pogoji določeno drugače.

6. člen

(pojmi)

Pojmi imajo po tem odloku naslednji pomen:

1. Stanovanjska stavba je objekt, kjer je vsaj 80 % BEP namenjenih koristnim stanovanjskim površinam.

2. Samostojna stanovanjska stavba je samostoječa hiša (11100 CC-SI), ki obsega eno stanovanje in z do 20 % bruto etažnih površin, ki so namenjene za okolje nemoteči poslovni dejavnosti, in je po obliki in strukturi prilagojena gradbeni strukturi enodružinskih hiš.

3. Večstanovanjska stavba je objekt, ki obsega štiri in več stanovanj s skupnimi prostori in je več kot 80 % BEP namenjene za stanovanjsko dejavnost.

4. Mansarda je del stavbe, katere prostori se nahajajo nad zadnjim nadstropjem in neposredno pod poševno, dvokapno streho.

5. Samostojno stoječi stanovanjski objekt je objekt, ki se ne stika z nobeno stranico s sosednjim objektom.

6. Strnjena gradnja je gradnja stanovanjskih objektov, ki se med seboj stikajo z vsaj eno stranico ali njenim delom.

7. Morfološka enota je območje, ki ima skupne oblikovne značilnosti in skupno pretežno namensko rabo. Za posamezno morfološko enoto veljajo skupna določila glede dovoljenih gradenj.

8. Dozidava objekta je dozidava do največ 50 % obstoječe tlorisne površine objekta k obstoječemu objektu, ob upoštevanju drugih določb tega odloka. Dozidava površine, ki je večja od 50 % obstoječe tlorisne površine, ali dozidava površin z drugo namensko rabo, kakor jo ima osnovni objekt, pomeni gradnjo novega objekta.

9. Nadzidava objektov je nadzidava obstoječega objekta do maksimalne višine objekta, določene v pogojih za oblikovanje objektov za posamezno morfološko enoto.

Obstoječi objekt je objekt zgrajen na gradbeni parceli z gradbenim dovoljenjem.

10. Meja zazidljivosti je meja med stavbnim zemljiščem in drugimi zemljišči.

11. Gradbena linija je črta, do katere lahko segajo objekti.

12. Regulacijska meja določa varovalni koridor posameznega objekta gospodarske javne infrastrukture.

13. Izrazi uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni določen v prejšnjih odstavkih, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi s področja urejanja prostora (Zakon o urejanju prostora, Odlok o prostorskem redu Slovenije, Zakon o graditvi objektov) ter drugi predpisi.

14. Objekti navedeni v tem odloku uporabljajo definicije in razvrstitve glede na Uredbo o uvedbi in uporabi enotne klasifi-

kacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03), v nadaljevanju: CC-SI.

Terminologija in hierarhična struktura dopustnih in pogojno dopustnih dejavnosti je usklajena s predpisi o klasifikaciji dejavnosti. Vrste dejavnosti so označene s šifro v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD 2008 (Uradni list RS, št. 69/07), v nadaljevanju: SKD.

V skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti ima SKD naslednjo hierarhično razčlemba in določa naslednje ravni dejavnosti:

- področje (označeno z enomestno črkovno oznako),
- oddelek (označen z dvomestno številčno oznako),
- skupina (označena s trimestno številčno oznako),
- razred (označen s štirimestno številčno oznako),
- podrazred (označen s petmestno številčno oznako).

7. člen

(1) Oznake na grafičnem delu odloka so sestavljene po vrstnem redu iz pretežne namembnosti, sledi morfološka enota glede vrste posegov in morfološka enota glede na oblikovanje posegov.

(2) Oznaka za kmetijske in gozdne površine ne vsebuje prikaza oznak za morfološke enote.

8. člen

(pretežna namembnost)

Območja uredjanja imajo naslednje pretežne namembnosti:

- VS – površine za stanovanja in spremljajoče dejavnosti
- VO – površine za osrednje dejavnosti
- VI – površine za šolstvo, inštitute in zdravstvo
- VM – površine za obrtno-servisne dejavnosti, pokopališča
- VP – površine za obrtno-podjetniške, proizvodne in poslovne dejavnosti
- VT – površine za promet
- VR – parkovne, športne in rekreacijske površine
- VE – območja za površinsko pridobivanje rudnin
- VG – gozdne površine
- VK – kmetijske površine
- SK – površine za kmetijska gospodarstva
- VV – vodna zemljišča.

9. člen

(morfološke enote)

(1) Območja uredjanja so glede vrste posegov v prostor in glede na njihovo oblikovanje razčlenjena na morfološke enote.

(2) Glede vrste posegov v prostor imajo morfološke enote naslednje oznake:

- 1 – območja za blokovno gradnjo
- 2 – območja za gradnjo stanovanjskih stavb
- 3 – območja za osrednje dejavnosti in stanovanja
- 4 – območja za mešane dejavnosti (stanovanja, poslovne dejavnosti, drobno gospodarstvo)
- 5 – območja za šolstvo, inštitute, zdravstvo in varstvo
- 6 – območja za obrtno-podjetniške, proizvodne in poslovne dejavnosti
- 7 – območja za komunalne dejavnosti
- 8 – parkovna, športna in rekreacijska območja
- 9 – zelene površine in pokopališča
- 10 – območja za gradnjo kmetijskih gospodarskih stavb.

(3) Glede oblikovanja posegov imajo morfološke enote naslednje oznake:

- A – prostostoječa zazidava
- B – strnjena zazidava
- C – kompleksi s svojstveno zazidalno strukturo
- D – vaška jedra

- E – hale in paviljoni
- F – tehnološki objekti
- G – dnevni kopi.

II. POGOJI GLEDE VRSTE POSEGOV V PROSTOR

10. člen

(območja za blokovno gradnjo)

V morfoloških enotah z oznako 1 so dovoljeni naslednji posegi:

- novogradnja, dozidava, nadzidava, rekonstrukcija večstanovanjskih objektov,
- gradnja objektov dopolnilnih dejavnosti, ki so dovoljene v območju družinske stanovanjske gradnje.

11. člen

(območja za gradnjo stanovanjskih objektov)

V morfoloških enotah z oznako 2 so dovoljeni naslednji posegi:

- gradnja enostanovanjskih stavb,
- gradnja objektov zdravstva, šolstva in varstva,
- gradnja objektov in naprav za potrebe delovanja organizacij in društev,
- gradnja objektov za šport in rekreacijo,
- gradnja sakralnih objektov,
- širitev pokopališč,
- gradnja kmetijskih gospodarskih objektov in hlevov v vaških naseljih oziroma zaselkih. Parcela mora zagotavljati zadostne odmike od sosednjih objektov in dovolj veliko zemljišče za dovoz in manipulacijo. Okna in ventilacijske odprtine hlevov in gnojišča ne smejo biti usmerjene proti bivalnim pogojem sosedov in proti sosednjim dvoriščem,
- gradnja trgovskih stavb in stavb za storitvene dejavnosti, poslovnih stavb, gostinskih stavb ter industrijskih stavb in skladišč, ko se v postopku izdelave projektne dokumentacije ugotovi, da nova dejavnost ne poslabšuje pogojev bivanja in ima na voljo dovolj veliko gradbeno parcelo, na kateri zagotovi potrebna parkirna mesta in ostale pogoje. Ne glede na oddaljenost predvidenega objekta, so mejaši stranski udeleženci pri pridobivanju gradbenega dovoljenja.

12. člen

(območja za osrednje dejavnosti)

V morfoloških enotah z oznako 3 so dovoljeni naslednji posegi:

- gradnja poslovnih objektov,
- gradnja objektov za osnovno oskrbo in specializirano trgovino,
- gradnja objektov za storitvene in servisne dejavnosti, gostinstvo, šport in rekreacijo,
- gradnja objektov družbenih dejavnosti,
- gradnja objektov in naprav za potrebe delovanja organizacij in društev,
- gradnja sakralnih objektov,
- gradnja parkirnih in garažnih objektov,
- gradnja stanovanj, v prtiljiču je praviloma javni program.

13. člen

(območja mešanih dejavnosti)

V morfoloških enotah z oznako 4 je poleg posegov, ki so dopustni v morfoloških enotah z oznako 2, dovoljene tudi:

- gradnja objektov drobnega gospodarstva,
- gradnja poslovno-servisnih objektov.

14. člen

(območja za šolstvo, inštitute, zdravstvo in varstvo)

(1) V morfoloških enotah z oznako 5 so dovoljeni naslednji posegi:

- gradnja objektov za šolstvo, inštitute, zdravstvo in varstvo
- gradnja objektov za šport in rekreacijo.

(2) Na meji objektov in območij šolstva, inštitutov, zdravstva in varstva ni dovoljeno locirati obrtnih, gostinskih, gospodarskih ter drugih objektov oziroma dejavnosti, ki lahko motilno vplivajo na osnovno dejavnost.

(3) Novozgrajeni objekti morajo biti odmaknjeni od objektov šolstva, inštitutov, zdravstva in varstva vsaj 200 m in najmanj 5 m od parcelne meje.

15. člen

(območje za obrtno-podjetniške in proizvodne dejavnosti)

(1) V morfološki enoti z oznako 6 so dovoljeni naslednji posegi:

- gradnja obrtno-podjetniških, servisnih, proizvodnih in poslovnih dejavnosti ter drugih objektov, ki služijo osnovni dejavnosti,
- postavitve začasnih in pomožnih objektov,
- postavitve reklamnih znamenj, turističnih oznak in spominskih obeležij,
- postavitve ograj,
- ureditev parkirišč,
- gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez,
- vodnogospodarske ureditve,
- gradnja objektov za potrebe obrambe in zaščite,
- nadzidave in prizidave obstoječih objektov,
- rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov in vzdrževalna dela,
- rušitve in nadomestna gradnja.

(2) Za obstoječe in nove objekte, ki imajo lahko negativne vplive na okolje, je treba pridobiti predhodne pogoje in soglasja pristojnih služb.

16. člen

(območje za komunalne dejavnosti)

(1) V morfološki enoti z oznako 7 so dovoljeni naslednji posegi:

- gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, energetike, prometa in zvez, prodajni servisi, bencinske črpalke in podobno,
- urejanje in širitev pokopališč ter znotraj njih, gradnja, rekonstrukcija ali adaptacija pokopaliških in sakralnih objektov,
- postavitve začasnih in pomožnih objektov,
- postavitve turističnih oznak in spominskih obeležij,
- postavitve ograj,
- ureditev parkirišč,
- vodnogospodarske ureditve,
- gradnja objektov za potrebe obrambe in zaščite,
- nadzidave in prizidave obstoječih objektov,
- rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov in vzdrževalna dela,
- rušitve in nadomestna gradnja.

(2) Za obstoječe in nove objekte, ki imajo lahko negativne vplive na okolje, je treba pridobiti predhodne pogoje in soglasja pristojnih služb.

17. člen

(parkovna, športna in rekreacijska območja)

V morfoloških enotah z oznako 8 so dovoljeni naslednji posegi:

- gradnja športnih in rekreacijskih objektov ter naprav in urejanje površin za šport in rekreacijo,
- gradnja spremljajočih objektov in naprav, ki dopolnjujejo osnovno športno-rekreacijsko dejavnost (parkirišča, sanitarije, gostinski lokali),
- gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez,
- vodnogospodarske ureditve,
- urejanje zelenih površin,
- postavitve začasnih in pomožnih objektov,
- postavitve spominskih obeležij, reklamnih znamenj in turističnih oznak,

- postavitve mikrourbane opreme,
- nadzidave in prizidave obstoječih objektov,
- rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov in vzdrževalna dela,
- rušitve in nadomestna gradnja.

18. člen

(zelene površine)

V morfoloških enotah z oznako 9 so ob pogoju, da se ne prizadene objektov naravne dediščine in objektov ter območij kulturne dediščine, dovoljeni naslednji posegi:

- urejanje zelenih površin,
- urejanje utrjenih površin in rekreacijskih poti,
- postavitve mikrourbane opreme,
- postavitve spominskih obeležij in turističnih oznak,
- urejanje in širitev pokopališč ter znotraj njih, gradnja, rekonstrukcija ali adaptacija pokopaliških in sakralnih objektov,
- gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez ter servisnih in poslovnih dejavnosti,
- vodnogospodarske ureditve,
- nadzidave in prizidave obstoječih objektov,
- rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov in vzdrževalna dela,
- rušitve in nadomestna gradnja.

19. člen

(območja za gradnjo kmetijskih gospodarskih stavb)

V morfoloških enotah z oznako 10 so dovoljeni naslednji posegi:

- gradnja kmetijskih gospodarskih stavb in hlevov v vaških naseljih oziroma zaselkih. Parcela mora zagotavljati zadostne odmike od sosednjih stavb in dovolj veliko zemljišče za dovoz in manipulacijo. Okna in ventilacijske odprtine hlevov in gnojišča ne smejo biti usmerjene proti bivalnim pogojem sosedov in proti sosednjim dvoriščem,
- postavitve turističnih oznak in spominskih obeležij,
- gradnja pomožnih objektov in postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov mora biti v skladu s predpisi o vrstah objektov,
- postavitve ograj,
- gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez,
- vodnogospodarske ureditve,
- gradnja objektov za potrebe obrambe in zaščite,
- nadzidave in prizidave obstoječih objektov,
- rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov in vzdrževalna dela,
- rušitve in nadomestna gradnja.

20. člen

(1) V morfoloških enotah z oznakami 1, 2, 3, 4 in 5 je dovoljena tudi:

- postavitve začasnih in pomožnih objektov,
- gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez,
- vodnogospodarske ureditve,
- gradnja objektov za potrebe obrambe in zaščite,
- nadzidave in prizidave obstoječih objektov,
- rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov in vzdrževalna dela,
- rušitve in nadomestna gradnja.

(2) V morfoloških enotah 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 in 10 ni dovoljeno postavljati reklamnih znamenj večjih od 2 m².

21. člen

(novogradnje, prizidave, nadzidave in nadomestne gradnje v ureditvenih območjih naselij)

(1) Novogradnje objektov so dopustne na podlagi splošnih in posebnih določil odloka. Prizidave, nadzidave, rekonstrukcije in adaptacije objektov so dopustne samo pod pogojem, da so

objekti zgrajeni z gradbenim dovoljenjem oziroma da so bili zgrajeni pred letom 1967, če so le-te skladne z določili tega odloka.

(2) Nadomestni objekti se lahko gradijo na površinah, kjer so dovoljene novogradnje objektov. Za objekt, ki se ruši, je treba izdelati posnetek obstoječega stanja tako, da se ugotovi koristna površina in namembnost zgradbe namenjene za rušenje. Prvotni objekt je treba po izgradnji nadomestnega objekta obvezno v celoti porušiti.

22. člen

(sprememba namembnosti obstoječih objektov v ureditvenih območjih naselij)

Sprememba namembnosti obstoječih legalno zgrajenih objektov je dovoljena v skladu z namembnostjo morfološke enote:

- če je nova dejavnost skladna z morfološkim vzorcem in pretežno namembnostjo morfološke enote,
- če so zagotovljeni vsi pogoji za nemoteno funkcioniranje nove dejavnosti,
- če izkoriščenost zemljišča ustreza zahtevam nove dejavnosti.

Območja urejanja z oznakami VK in VG

23. člen

(najboljša kmetijska in varovana gozdna zemljišča)

(1) V območjih urejanja z oznakami VK in VG1, ki vključujejo najboljše kmetijska in varovana gozdna zemljišča, so dovoljeni naslednji posegi:

- kmetijske in gozdnogospodarske prostorsko ureditvene operacije,
 - melioracija zemljišč,
 - vodnogospodarske ureditve,
 - gradnja objektov in naprave za potrebe komunale, prometa in zvez, ki bistveno ne prizadenejo obdelovanja kmetijskih zemljišč (podzemni vodi, daljnovodi do napetosti 20 kV, vodna črpališča, vodohrani, lokalne čistilne naprave, lokalne ceste do širine 5,5 m, kolesarske poti in drugi za občino pomembni infrastrukturni objekti, ne pa tudi gradnja baznih postaj za potrebe mobilne telefonije),
 - postavitve naprav za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov),
 - postavitve začasnih objektov in nadstreškov ob postajališčih javnega prometa,
 - sanacija peskokopov in gramoznic,
 - postavitve enojnih in dvojnih kozolcev, čebelnjakov, kmečih lop in skednjev,
 - na obstoječih legalno zgrajenih objektih so dovoljena tekoča vzdrževalna dela, adaptacije in nujne funkcionalne dopolnitve, pri čemer je treba ohranjati značilne arhitektonske elemente. Nadomestne gradnje dotrajanih objektov so dovoljene pod pogojem, da se stari objekt v celoti ali delno poruši in nadomesti z novim v enakih ali manjših gabaritih. Namembnost objektov se praviloma ne sme spreminjati. Ustreznost eventualne spremembe namembnosti presodi občinska služba za urbanizem v postopku izdelave projektne dokumentacije.
- (2) Postavitve reklamnih panojev, spominskih objektov in turističnih oznak na kmetijskih zemljiščih ni dovoljena.

24. člen

(drugo kmetijsko območje in gospodarski gozd)

(1) V ostalih kmetijskih zemljiščih (drugo območje) in v gospodarskem gozdu so dovoljeni tile posegi:

- ureditve zelenih in parkovnih površin, trim steze, smučišča in podobno,
- gradnja lovskih, ribiških, planinskih domov in gozdarskih objektov,
- urejanje ribnikov in akumulacij za namakanje kmetijskih površin,

– kmetijske in gozdnogospodarske prostorsko ureditvene operacije,

- melioracija zemljišč,
- vodnogospodarske ureditve,
- gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez, ki bistveno ne prizadenejo obdelovanja kmetijskih zemljišč (podzemni vodi, daljnovodi do napetosti 20 kV, vodna črpališča, vodohrani, lokalne čistilne naprave, lokalne ceste do širine 5,5 m, kolesarske poti in drugi za občino pomembni infrastrukturni objekti),
- postavitve spominskih objektov in turističnih oznak,
- postavitve naprav za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov),
- postavitve začasnih objektov in nadstreškov ob postajališčih javnega prometa,
- sanacija peskokopov in gramoznic,
- postavitve enojnih in dvojnih kozolcev, čebelnjakov, kmečih lop in skednjev,
- izkoriščanje in sanacija črpališč mineralnih surovin na podlagi presoje vplivov na okolje,
- na zemljiščih, ki niso posebej zavarovana in kjer obstajajo pogoji za rekreacijsko dejavnost, je dovoljena gradnja oziroma urejanje posameznih športnih naprav in spremljajočih objektov (garderobe, parkirišča in podobno).

(2) Izjemoma se lahko gradijo:

- objekti, ki neposredno služijo kmetijski proizvodnji kot hlevi, silosi, strojne lope, če za to ni možno uporabiti zemljišč znotraj območij naselij oziroma zaselkov, če prosilec izpolnjuje pogoje, določene v Zakonu o kmetijskih zemljiščih. Pod enakimi pogoji, ob upoštevanju meril in pogojev tega odloka, se lahko gradijo enostanovanjski objekti za potrebe kmetov, vendar mora stanovanjski objekt predstavljati strnjeno celoto z ostalimi objekti kmetije;
- objekti za zaščito in reševanje v naravnih in drugih nesrečah;
- širitev pokopališč.

25. člen

(pogoji za lociranje izjemnih posegov)

(1) Lokacija kmetijskih in spremljajočih objektov, ki jih je izjemoma dopustno graditi na ostalih kmetijskih zemljiščih, mora poleg zahtev, ki jih določa Zakon o kmetijskih zemljiščih, izpolnjevati tudi tele projektne pogoje:

- čim bližje naselja oziroma zaselka,
- ne sme posegati v strnjeni kompleks nepozidanih zemljišč,
- ne sme posegati v krajinsko izpostavljeno območje in v območje posebne krajinske vrednosti ter v druga zavarovana območja (vodni viri ipd.),
- zagotavljati mora minimalno komunalno opremljenost zemljišča (dostopna cesta, pitna voda, elektrika, primerno urejeno odvajanje odplak).

(2) Kot podlago za presojo ustreznosti lokacije je treba za vse navedene izjemne posege izdelati strokovno gradivo.

(3) Strokovno gradivo za presojo ustreznosti lokacije mora vsebovati tudi organizacijsko shemo kmetije v merilu 1:1000 oziroma 1:500 ter podatke o kapacitetah in namembnosti objektov ter velikosti zemljišča, ki pripada novi kmetiji. Parcele, ki pripadajo novi kmetiji, morajo biti označene na kopiji katastra. Priložen mora biti tudi posestni list.

26. člen

(gradnja na kmetijskih oziroma gozdnih zemljiščih, ki so v zemljiški knjigi vpisana kot stavbišče)

Na parcelah, ki se nahajajo izven stavbnih zemljišč in predstavljajo v naravi kmetijsko oziroma gozdno zemljišče, v zemljiškem katastru pa so vpisane kot stavbišče, je dovoljena gradnja objektov le, če je skladna s splošnimi določili odloka. Dejstvo, da zemljiški kataster ni bil ažuriran, ne pomeni pravice do uveljavljanja nadomestne gradnje na posameznem kmetijskem oziroma gozdnem zemljišču.

27. člen

(gozdni rob)

(1) Za vse posege v gozd in gozdni prostor oziroma v 25 m širok pas ob gozdnem robu, je treba pridobiti soglasje oziroma mnenje organa pristojnega za gozdove.

(2) Ob načrtovanju in gradnji objektov ali drugih del je treba omogočiti neoviran dostop in dovoz do posameznih gozdnih zemljišč po obstoječih poteh. V primeru ukinitve obstoječih poti je treba le-te nadomestiti z novimi.

28. člen

(razpršena gradnja)

(1) Na območjih razpršene gradnje (R), ki so določena z dolgoročnim planom, so dovoljene: novogradnje, nadomestne gradnje, spremembe namembnosti, prizidave in nadzidave, ter postavitve pomožnih objektov. Dovoljena je tudi gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez.

(2) Za posege v prostor veljajo splošna določila tega odloka.

29. člen

(začasni in pomožni objekti)

(1) Začasne objekte in naprave, namenjene sezonski turistični ponudbi ali prireditvam in podobno, je dovoljeno postaviti v skladu s predpisi o vrstah objektov, na zemljiščih, ki so prometno dostopna za največ 90 dni.

(2) Pomožne, nezahtevne in enostavne objekte je dopustno graditi v skladu s predpisi o vrstah objektov.

(3) Če se pomožni objekti nahajajo v varovalnem pasu infrastrukturnega objekta ali območju, ki je opredeljen z naravno ali kulturno dediščino, je pred posegom v prostor obvezno pridobiti pogoje in soglasje pristojnega soglasodajalca.

30. člen

(splošna obramba in družbena zaščita)

(1) Način gradnje je treba prilagoditi projektne pospešku tal, ki za Občino Brezovica znaša:

- 0,25 za naselje Brezovica,
- 0,225 za naselja Vnanje Gorice, Notranje Gorice, Jezero, Podpeč, Preserje, Kamnik pod Krímom in njihova bližnja naselja,
- 0,2 za naselje Rakitna.

(2) Pri projektiranju in gradnji je treba zagotoviti:

- Pogoje za varen umik ljudi, živali in premoženja.
- Potrebne odmike med objekti ali potrebno protipožarno ločitev.
- Dostope, dovoze in delovne površine za intervencijska vozila.
- Vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.

(3) V primeru obstoječega hidratnega omrežja se voda za gašenje zagotavlja iz hidratnega omrežja v skladu s predpisi, ki urejajo to področje; v nasprotnem primeru se voda za gašenje dovaža z gasilnimi vozili.

(4) Na območju Občine Brezovica ni erozijskih območij.

(5) Območja poplavne nevarnosti so prikazana v Prikazu stanja, in sicer v opozorilni karti poplavne nevarnosti.

(6) Vsakdo ki živi na območjih, izpostavljenih nevarnostim poplav, mora tudi sam poskrbeti za preventivne ukrepe na podlagi informacij o ogroženosti. Ti prebivalci naj samoiniciativno ali na alarmni znak za nevarnost poplav pričnejo z izvajanjem osnovnih zaščitnih ukrepov za zaščito premoženja, kamor sodijo: evakuacija materialnih dobrin iz kletnih etaž, umik vozil ter večjega vrednejšega premoženja s poplavnega območja, obveščanje občinskega štaba civilne zaščite o situaciji in problematiki v njihovem bivalnem okolju, pomoč bližnjim sosedom, ki so pomoči potrebni, umik ljudi (otrok, bolnih in starejših) na varno, spremljanje razvoja nesreče (osebno in preko medijev) in priprava na poplave (napotki občanom, kako ravnati pred, med in po poplavi).

(7) Vse ureditve za zagotavljanje poplavne varnosti se načrtujejo z državnim prostorskim načrtom (DPN) ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom.

(8) V poplavnem območju se prepove gradnja kleti oziroma je gradnja kleti dovoljena če se s tehničnim načinom gradnje zagotovi varnost pred poplavitvijo kleti objekta.

(9) Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda.

31. člen

(varstvo pred požari)

(1) Za varstvo pred požarom je treba upoštevati požarno-varstvene predpise, zlasti pa je treba:

– Zagotoviti potrebne odmike med objekti oziroma izvesti ustrezno požarno ločitev objektov, pri čemer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru.

– Zagotoviti dostop interventnih vozil najmanj s treh strani objekta ali naprave (minimalni radij 11,5 m, širina utrjenih poti 3,5 m, ob objektih 5,0 m).

– Zagotoviti takojšnjo izvedbo cest, interventnih poti in dostopov, da bo omogočena vožnja interventnega vozila (vsaj 3,5 m širina ter osni pritisk do 10 t).

– Zagotoviti zadostne količine požarne vode iz obstoječega oziroma predvidenega hidratnega omrežja.

– Zagotoviti ob objektih in napravah zadosten zunanji prostor, ki omogoča morebitno evakuacijo ljudi in dobrin iz objektov.

– Upoštevati razdalje, čas in oddaljenost najbližje gasilske enote.

(2) Na območjih brez hidratnega omrežja je treba zagotoviti bazene ali druge ureditve, ki zagotavljajo požarno varnost.

(3) Zagotoviti je potrebno protipožarne ločitve ali gradbene ukrepe z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte.

(4) Za objekte, ki so določeni v predpisu o študiji požarne varnosti, je treba v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja izdelati študijo požarne varnosti. Pri stavbah, za katere študija požarne varnosti ni zahtevana, pa mora doseganje predpisane ravni požarne varnosti izhajati iz elaborata »Zasnova požarne varnosti«.

32. člen

(oblikovanje objektov in drugih posegov v prostor)

(1) Pri novogradnjah, nadzidavah, prizidavah, postavitvi pomožnih in začasnih objektov ter pri drugih posegih v prostor je treba zagotoviti oblikovno homogenost in identiteto območja ter se prilagajati ureditvam po:

– zasnovi izrabe zemljišč,

– odmiku od sosednjih objektov,

– sestavi stavbnih mas,

– višinskim gabaritom in gradbeni črti,

– razmerju dimenzij fasad in njihovi orientaciji,

– merilu in razporeditvi fasadnih elementov, zlasti oken

in vrat,

– barvi in teksturi streh in fasad,

– načinu ureditve odprtega prostora,

– načinu izvedbe ograj in drugih posegov v prostor.

(2) Na fasadah objektov se dovoli uporaba svetlih barv v spektru sivih barv in v spektru različnih zemeljskih barv. Uporaba kričečih in neavtohtonih barv na fasadah objektov ni dovoljena. Barva fasade objekta mora biti usklajena z barvo strešne kritine objekta, čemur naj se prilagodi tudi barva stavbnega pohištva. Obenem se mora barva fasade prilagoditi barvi fasad obstoječih ohranjenih objektov v naselju. Poslikava fasad je dovoljena zgolj na objektih, ki so del družbene infrastrukture občine (objekti namenjeni za zdravstvo, izobraževanje, kulturno, športno in turistično dejavnost, gasilski domovi in sakralni objekti) ali drugih objektih, ki so za občino simbolnega ali ope-

rativnega pomena. Barva fasade mora biti določena v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(3) Streha stavb mora biti dvokapnica s slemenom po dolžini objekta, naklon 35 do 45 stopinj. Kritina mora biti temne barve; opečna, betonska – sive ali opečne barve ali druga temna kritina, ki je kompatibilna s tradicionalno. Dovoljena so strešna okna in frčade. Naklon strešin frčade se ne pogojuje z osnovnim naklonom strehe. Štirideset odstotkov strehe stavbe je lahko drugačne oblike in naklona. Strehe nezahtevnih, enostavnih, energetskih, vodnogospodarskih, prometnih, komunalnih, objektov, ter objektov za potrebe obrambe in zaščite nimajo predpisanega naklona in oblike strehe.

(4) V območju VS20 Podpeč, VS21 Preserje, VS22 Prevalje, VS23 Dolenja in Gorenja Brezovica in V24 Rakitna, mora biti streha stavb dvokapnica s slemenom po dolžini objekta, naklon 35 do 45 stopinj. Kritina mora biti temne barve; opečna, betonska – sive ali opečne barve ali druga temna kritina, ki je kompatibilna s tradicionalno. Dovoljena so strešna okna in dvokapne frčade; naklon strešin frčad mora biti enak osnovnemu naklonu strehe. Trideset odstotkov strehe stavbe je lahko drugačne oblike in naklona. Strehe nezahtevnih, enostavnih, energetskih, vodnogospodarskih, prometnih, komunalnih, objektov, ter objektov za potrebe obrambe in zaščite nimajo predpisanega naklona in oblike strehe.

(5) Pri legalizacijah obstoječih objektov in prizidavah k obstoječim objektom, višina ne sme presegati višine sosednjih objektov oziroma obstoječega objekta. Naklon strešine prizidka se prilagodi naklonu obstoječega objekta.

(6) Pri novogradnjah, nadzidavah in prizidavah višina objektov ne sme presegati višine sosednjih objektov oziroma objekt lahko obsega največ 3 etaže.

(7) Sosednji objekti so objekti oddaljeni največ 30 m od predvidenega posega v prostor.

33. člen

(odmiki)

(1) Odmiki manj zahtevnih oziroma zahtevnih objektov od mej sosednjih zemljišč morajo biti najmanj štiri metre, razen za gradbeno-inženirske objekte. Manjši odmiki stavb so dovoljeni le v soglasju z lastniki sosednjih zemljišč in ob pogoju, da so zagotovljeni požarno-varnostni odmiki od meje parcel.

(2) Gradnja novih gradbeno-inženirskih objektov mora biti od meje sosednjih parcel oddaljena najmanj 0,5 m, ob soglasju mejaša pa izjemoma tudi manj.

(3) Enostavni in nezahtevni objekti morajo glede odmika od sosednjih zemljišč izpolnjevati naslednje zahteve:

pri objektih za lastne potrebe:

– od meje sosednjih zemljišč morajo biti oddaljeni najmanj 1,5 m; če je odmik manjši, je treba pred začetkom gradnje pridobiti pisno soglasje lastnika oziroma lastnikov sosednjih zemljišč;

pri ograjah, škarpah in podpornih zidovih:

– ograja, škarpa in podporni zid je lahko postavljena največ do meje zemljiške parcele, na kateri se gradi, vendar tako, da se z gradnjo ne posega na sosednje zemljišče;

– ograja, škarpa in podporni zid, ki je medsosedska in označuje potek meje, se lahko gradi na meji, vendar le, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejuje, o tem pisno sporazumejo;

– objekte in naprave naj se na vodotokih, stoječih vodah in drugih hidroloških pojavih namešča oziroma njihovo delovanje zagotavlja tako, da se ne prekinja zveznosti vodnega toka, da se ne spreminja ali bistveno spreminja količina vode in hitrosti pretoka, prostorske in časovne razporeditve vode, smeri toka, oblike in dna struge vodotoka, da se bistveno ne spreminijo vodne in funkcionalne lastnosti naravne vrednote;

pri pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektih:

– od meje sosednjih zemljišč morajo biti oddaljeni najmanj 1,5 m; če je odmik manjši, je treba pred začetkom gradnje pridobiti pisno soglasje lastnika oziroma lastnikov sosednjih zemljišč;

pri spominskih obeležjih:

– od meje sosednjih zemljišč morajo biti oddaljeni najmanj 1,5 m; če je odmik manjši, je treba pred začetkom gradnje

pridobiti pisno soglasje lastnika oziroma lastnikov sosednjih zemljišč;

pri urbani opremi:

– od meje sosednjih zemljišč, razen v primeru, ko je sosednje zemljišče javna cesta, mora biti oddaljena najmanj 0,5 m; če je odmik manjši, je treba pred začetkom gradnje pridobiti pisno soglasje lastnika oziroma lastnikov sosednjih zemljišč;

– če je sosednje zemljišče javna cesta, je za postavitve urbane opreme potrebno pridobiti soglasje upravljavca javne ceste.

34. člen

(ograje in oporni zidovi)

(1) Ograje in oporne zidove je dopustno graditi v skladu s predpisi o vrstah objektov.

(2) Kadar gre za oporni zid ali ograjo vzdolž ceste, je treba poleg mejašev pridobiti tudi soglasje upravljalca ceste in občine.

(3) Ograje so lahko samo lesene, žičnate ali kamnite z uporabo betona – betonski parapet do 30 cm višine nad terenom.

(4) Višinske razlike na zemljišču morajo biti premoščene s travnatimi brežinami in le izjemoma z opornimi zidovi.

(5) Izgradnja opornega zidu višjega od 1,2 metra je dopustna le takrat, kadar pristojna služba s področja geotehnike ugotovi nevarnost rušenja terena. Če je zaradi terenskih razmer višina opornega zidu večja od 2 metrov, je treba izvedbo zidu izpeljati v kaskadah. Oporni zid mora biti intenzivno ozelenjen.

35. člen

(urbana oprema)

Urbana oprema (začasni objekti, stojnice, telefonske govornice, postajališča javnega prometa, nadstreški, klopi, smetnjaki, svetila, reklamni panoji, turistične oznake in spominska obeležja) mora biti oblikovana enotno.

Pogoji glede določanja velikosti gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč

36. člen

(gradbena parcela)

(1) Gradbena parcela je tisti del zemljiške parcele, na kateri je zgrajen objekt, vključno z zemljiščem, ki je potrebno za njegovo uporabo (funkcionalno zemljišče).

(2) Gradbena parcela vključuje glavni objekt in pomožne objekte.

(3) Gradbena parcela objekta oziroma njegovo funkcionalno zemljišče mora biti v celoti vključeno v območje, kjer je gradnja v skladu z določili tega odloka dopustna.

(4) Velikosti gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč se določijo v projektni dokumentaciji oziroma v posebnem upravnem postopku.

(5) Pri tem je treba upoštevati:

– namembnost in velikost objekta na parceli, zahteve glede pomožnih objektov, konfiguracijo terena, trase komunalnih vodov in druge omejitve rabe zemljišč,

– urbanistične zahteve (funkcionalni dostopi, parkirna mesta, utrjene površine ob objektih in funkcionalno zelenje: pri javnih objektih tudi zelenice in zelene ureditve, pri družinskih stanovanjskih objektih zelenjavni vrt),

– sanitarno-tehnične zahteve (vpliv bližnje okolice, osončenje v odnosu do gostote zazidave, prezračevanje – proste površine, intervencijske poti).

37. člen

(pozidanost gradbene parcele)

Gradbena parcela je lahko pozidana največ 40 %, kar vključuje tako glavni objekt in pomožne objekte.

Gradbena parcela objekta oziroma njegovo funkcionalno zemljišče mora biti v celoti vključeno v območje, kjer je gradnja v skladu z določili tega odloka dopustna.

Merila in pogoji glede varovanja kulturne dediščine

38. člen

(pogoji za varovanje kulturne dediščine)

(1) Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo, ohranjanje oziroma vzdrževanje nepremičnine kulturne dediščine, navedene v strokovnih zasnovah s področja varstva kulturne dediščine za Občino Brezovica (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana, marec 2005) in evidenca enot kulturne dediščine v tabelarni obliki, dopolnjena s podeljenimi evidenčnimi številkami dediščine iz Registra nepremične kulturne dediščine (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana, marec 2005), ki sta priloga temu odloku in se hranita na sedežu Občine Brezovica in Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana.

(2) Vse enote kulturne dediščine so razvidne tudi iz grafičnega dela prostorsko-ureditvenih pogojev.

(3) Pred vsakim posegom v evidentiran objekt ali območje kulturne dediščine je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine. Enako je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine tudi pred načrtovanjem gradenj in prostorskih ureditev, ki lahko vplivajo na režim varstva, ohranjanja in vzdrževanja nepremične kulturne dediščine.

(4) S kulturnovarstvenimi pogoji se določijo zahteve, ki jih mora vsebovati projektna dokumentacija za gradnjo novih in rekonstrukcijo obstoječih objektov oziroma dokumentacija, ki je potrebna za izvedbo drugih posegov v prostor.

(5) Pred izdajo dovoljenja za gradnjo se na osnovi kulturnovarstvenih pogojev projekt oziroma projektna dokumentacija dokončno potrdi s kulturnovarstvenim soglasjem.

(6) Na objektih in območjih kulturne dediščine, ki so razglašeni za kulturne spomenike, so posegi dovoljeni v skladu z zakonskimi določili oziroma z določili razglasitvenega dokumenta.

(7) Pri varovanju naselij in posameznih objektov se upoštevajo in varujejo značilne vedute, silhete in dominante, kar je povezano z določeno nezazidljivostjo posameznih območij. Prav tako je potrebno varovati zgodovinsko pogojeno parcelacijo, prostorsko urejenost ter izoblikovano gradbeno linijo. Novogradnje se morajo z merskimi razmerji, višinskim gabaritom, strešinami in rastrom fasad prilagoditi obstoječim ohranjenim objektom v naselju.

(8) V vplivnih območjih kulturne dediščine ni namen ustavitvi prostorski razvoj, temveč ga usmerjati na način, ki bo omogočal ohranjanje že prepoznanih prostorskih kvalitet in razmerij ter sanacijo degradiranih površin. Nova poselitve naj bo prostorsko in strukturno podrejena obstoječemu poselitvenemu vzorcu.

Usmeritve za varovanje prostorskih kvalitet na vplivnih območjih:

– ohranjanje kvalitetne poglede na prostorske dominante,

– ohranjanje značilno naselbinsko, krajinsko in arhitekturno tipologijo in morfologijo,

– ohranjanje kozolce v njihovem razmerju do prostora in naselij,

– ohranjanje travniške sadovnjake ob robu naselij,

– ohranjanje večja in pomembnejša drevesa v naselju, ob namenjih in sredi kmetijskih površin,

– ohranjanje živice,

– poleg kulturne dediščine upoštevati tudi druge kakovostne starejše grajene ali kako drugače ustvarjene prostorske prvine,

– usmerjati izvajanje dejavnosti tako, da ustvarjajo ali ohranjajo kvalitetna razmerja in strukture v krajini ter predstavljajo prostorsko ter časovno kontinuiteto,

– pospeševati dejavnosti, ki pripomorejo k ohranitvi vrednot kulturne krajine ter omejevat ali preprečevati tiste, ki jih načenjajo,

– usmerjati dejavnost v vplivnem območju tako, da ne povzročijo degradacije ali uničenja površinskih vodotokov,
– preprečiti spremembe vodnega režima na pretežno naravno ohranjenih vodotokih,
– upoštevati izjemne, tipične in kompleksne naravno kot tudi kulturno pomembne pojave oblike površinskih in podtalnih vod, vodnatost in čistost voda in vodni rob,
– na urbaniziranih površinah v čim večji meri ohranjati naravne prvine.
Ti objekti in območja so naštet v prilogi tekstualnega dela PUP.

Merila in pogoji glede varovanja naravne dediščine

39. člen

(Posegi v naravne prvine prostora in ohranjanje narave)

(1) Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravne dediščine in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti navedeni v strokovnem gradivu Naravovarstvene smernice za pripravo sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih – za planske celote V10 Brezovica, Vanje Gorice, Notranje Gorice (ZRSVN, OE Ljubljana, marec 2005) in V20 Podpeč, V21 Preserje, V22 Prevalje, V23 Brezovica in V46 Vnanje Gorice (ZRSVN, OE Ljubljana, marec 2005) ter V24 Rakitna (ZRSVN, OE Ljubljana, oktober 2004), ki so priloga temu odloku in se hranijo na sedežu Občine Brezovica.

(2) Za gradnjo objektov na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, je treba pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje na način in po postopku, kakor je za pridobitev projektnih pogojev in soglasij določeno s predpisi s področja graditve objektov.

(3) Naravovarstveno soglasje je treba pridobiti tudi:

– če za gradnjo enostavnega objekta v skladu s predpisi s področja graditve objektov gradbeno dovoljenje ni potrebno, če je tako določeno v predpisih s področja ohranjanja narave, ki dajejo območjem poseben status, pri čemer je treba vlogi za izdajo naravovarstvenega soglasja priložiti idejno zasnovo nameravane gradnje objekta ali,

– če za gradnjo objekta v skladu s predpisi s področja graditve objektov ni treba pridobiti projektnih pogojev in soglasja, če gre za posege v naravo, za katere je treba skladno s predpisi s področja ohranjanja narave izvesti presojo sprejemljivosti ali določiti pogoje izvedbe.

(4) Ne glede na to naravovarstveno soglasje ni treba pridobiti, če je tako določeno v predpisih s področja ohranjanja narave, in sicer glede na vrsto ali obseg objekta v povezavi z delom obravnavanega območja.

(5) Naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje daje pristojna ustanova na področju ohranjanja narave.

(6) Za posege na zavarovanih območjih, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja in akt o zavarovanju tako določa, izda soglasje pristojna ustanova na področju ohranjanja narave.

Pogoji glede prometnega urejanja

40. člen

(prometne površine)

(1) Ceste oziroma grajeno javno dobro se lahko gradijo in prenavljajo v rezervatih oziroma v varstvenih pasovih cest na podlagi splošnih določil odloka.

(2) V rezervatih cest in varovalnih pasovih je dovoljeno graditi le s soglasjem upravljavca prometne infrastrukture. Na obstoječih objektih so dovoljena le vzdrževalna dela.

40.a člen

(1) Posegi v varovalne pasove državnih cest so dopustni le na podlagi soglasja upravljavca državne ceste (DRSC, DARS, d.d.).

(2) V varovalnih pasovih državnih cest je dopustno načrtovati le takšne dejavnosti, ki ne bodo negativno vplivale na cesto. Poleg tega ni dopustno načrtovanje tiste rabe v stavbah in objektih, na katero bi bil vpliv ceste lahko moteč (hrup, plini, paršni delci).

Pri načrtovanju novih oziroma rekonstrukciji obstoječih priključnih cest iz območja urejanja PUP-V10, na regionalno cesto R3-742/4806, je potrebno upoštevati zahteve Direkcije RS za ceste, podana v dokumentih in soglasju, št. 37167-553/2007/37, z dne 31. 7. 2009, ki se nanašajo na obravnavano območje urejanja.

(3) Zaradi bodoče širitve avtoceste A1, je v širini 7,00 m obojestransko od meje cestnega sveta dopustna le ureditev zelenih površin.

(4) Upravljavci državnih cest ne bo zagotavljali dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za območje PUP V-10, kakor tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so oziroma bodo posledica obratovanja državnih cest. Izvedba vseh ukrepov za morebitno zaščito območja, zaradi emisij prometa na državnih cestah je obveznost investitorja posameznega posega – gradnje v območju PUP V-10.

41. člen

(varovalni pas cest)

Širine varovalnih pasov cest se merijo od zunanjega roba cestnega sveta in znašajo:

- 40 m varovalni pas za avtocesto
- 35 m varovalni pas za hitro cesto
- 25 m varovalni pas za glavno cesto
- 15 m varovalni pas za regionalno cesto
- 5 m za državne kolesarske poti
- 10 m varovalni pas pri lokalnih cestah
- 5 m varovalni pas pri javnih poteh.

42. člen

(varovalni pas železnice)

(1) Širina varovalnega pasu obstoječe železniške proge je 200 m od skrajnega tira. V območjih postaj se varovalni pas ustrezno razširi, glede na število tirov in območje ostalih železniških naprav in objektov. Prav tako se varovalni pas ustrezno razširi, če v skupnem varovalnem pasu potekata cesta in obstoječa železnica.

(2) Posege v varovalnem pasu obstoječe železniške proge je dovoljeno izvajati le v soglasju z upravljavcem železniške proge.

42.a člen

(varovalni pas avtoceste)

Smernice in opozorila, ki jih je potrebno upoštevati:

– Upoštevati je potrebno obstoječo AC, vse spremljajoče prometnice in objekte ter komunalno, telekomunikacijsko in energetsko infrastrukturo.

– Upoštevati je potrebno Uredbo o DPN za priključek Brezovica na AC odseku Ljubljana–Vrhnika, Uradni list RS, št. 102/10.

– Državnim cestam je v skladu z Zakonom o cestah določen varovalni pas, ki meri za AC 40 m od roba cestnega sveta na vsako stran. Vse posege v varovalni pas AC je možno izvajati le po predhodnem soglasju DARS d.d. oziroma upravljavca ceste.

– Posegi v varovalni pas AC ne smejo biti v nasprotju z njenimi koristmi, ne smejo prizadeti interesov varovanja ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza.

– Upoštevati je potrebno bodočo širitev AC za en vozni pas, to je min. 7 m od roba cestnega sveta obojestransko.

– Skladno z Zakonom o cestah v varovalnem pasu AC ni dovoljeno postavljati tabel, napisov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje.

– V varovalnem pasu AC je potrebno načrtovati takšne dejavnosti, ki ne bodo negativno vplivale na cesto. V varovalnem pasu naj se ne načrtuje objektov in dejavnosti, za katere bi bil vpliv ceste lahko moteč, pri tem izrecno opozarjamo na obremenitve s hrupom zaradi prometa.

– V varovalnem pasu AC ni dopustna sprememba namenske rabe prostora v stavbna zemljišča namenjena stanovanjski gradnji oziroma gradnji za hrup občutljivih objektov. Gradnja novih stanovanjskih objektov v varovalnem pasu AC ni dovoljena.

– Nove posege je potrebno načrtovati skladno z veljavnimi predpisi s področja varstva pred hrupom, ki določajo mejne vrednosti obremenitev s hrupom, glede na rabo prostora ter ob vedenju in poznavanju obstoječih in predvidenih obremenjenosti okolja, da ne prihaja do nasprotja med rabami v prostoru. To pomeni, da je potrebno od AC načrtovati rabo prostora na način, da bodo upoštevane načrtovane obremenitve okolja zaradi predvidenega naraščanja prometa v dolgoročnem obdobju (20-letno plansko obdobje). Kolikor se izkaže, da bodo obremenitve s hrupom presežale dovoljene ravni, je potrebno predvideti ustrezne protihrupne ukrepe. Kolikor za objekte oziroma območje ni mogoče zagotoviti ustreznih protihrupnih ukrepov, stanovanjska gradnja in gradnja za hrup občutljivih objektov na tem območju ni dovoljena.

– Upravljevec AC ne bo zagotavljal dodatnih ukrepov varstva pred hrupom, zaradi prometa na že zgrajenih infrastrukturnih objektih, za nove objekte in njihove funkcionalne površine, kot tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so ali bodo posledica obratovanja AC, glede na že izvedene oziroma načrtovane ukrepe zaščite v sklopu njene izgradnje. Izvedba vseh ukrepov za zaščito novih objektov in njihovih funkcionalnih površin je obveznost investitorjev teh objektov.

43. člen

(širine lokalnih cest)

(1) Zasebni dovozi do največ dveh objektov so široki najmanj 3,5 m.

(2) Lokalni dovozi do treh ali več objektov v naselju so široki najmanj 4,5 m.

(3) Lokalni dovoz do gospodarskih in kmetijskih objektov mora biti širok najmanj 5 metrov.

(4) Lokalne dvopasovne ceste z enostranskim hodnikom za pešce so široke najmanj 6,7 m (cestišče 5,5 m, enostranski hodnik za pešce 1,2 m).

44. člen

(dovozi in priključki)

(1) Dovozi in priključki na cestno mrežo morajo biti urejeni tako, da je zagotovljena potrebna varnost v prometu. Uredijo se v soglasju s pristojnim upravnim organom in upravljalcem ceste. Slepo zaključene ceste morajo imeti zagotovljen neoviran dostop in odhod interventnih in komunalnih vozil.

(2) Vsaka gradbena parcela mora imeti zagotovljen dovoz za motorna vozila. V projektni dokumentaciji se določi tehnična rešitev dostopa od objekta do javne ceste.

(3) V primeru, če dovoza na parcelo ni možno zagotoviti neposredno z javne ceste, je treba v projektni dokumentaciji opredeliti najprimernejši dostop preko sosednjih zemljišč.

(4) Možnost uporabe dostopa preko sosednjih zemljišč investitor dokaže z vpisom služnostne pravice oziroma s pogodbo. Dvorišča morajo biti za urgentni dovoz dostopna neposredno z javne ceste ali posredno preko sosednjih zemljišč.

45. člen

(parkirne površine)

(1) Pri javnih in zasebnih objektih morajo biti zagotovljene zadostne parkirne površine na gradbeni parceli uporabnika.

(2) Pri novogradnjah in pri spremembi namembnosti objektov je potrebno zagotoviti zadostno število parkirnih mest v skladu z veljavnimi normativi in pridobiti soglasje pristojnega upravnega organa.

- (3) Potrebno število garažnih oziroma parkirnih mest (PM):
1. 3 PM za samostojno stanovanjsko stavbo,
 2. 2 PM na stanovanje če gre za stanovanjsko stavbo s stanovanji,
 3. poslovni prostori (pisarne) 3 PM na 30 m² neto površine,
 4. poslovni prostori z obiskom strank 2 PM na 20 m² neto površine,
 5. gostilna 1 PM na 4 sedeže in 1 PM na 1 tekoči meter točilnega pulta.

Pogoji glede vodnega urejanja

46. člen

(vodne površine)

(1) Vsi vodotoki, hudourniki, melioracijski jarki in njihova poplavna območja, prikazana v grafičnem delu odloka (inundacijska območja poplavne vode 100 l. pogostnosti), predstavljajo območja varovalnega režima. Za poseg v ta prostor je potrebno pridobiti posebne pogoje in soglasje službe, pristojne za vodno gospodarstvo.

(2) Vse površinske vode, ki pritekajo na območje urejanja ali ga prečkajo, je treba urediti tako, da se zagotovi varnost stanovanjskih in drugih objektov pred 100-letnimi poplavnimi vodami. Zbrane vode je treba speljati vse do naravnega recipienta, ki jih je sposoben sprejeti brez škode za dolvodna območja.

47. člen

(zunanja meja priobalnih zemljišč celinskih voda)

(1) Zunanja meja priobalnih zemljišč sega na vodah 1. reda 15 metrov od meje vodnega zemljišča, na vodah 2. reda pa 5 metrov od meje vodnega zemljišča.

(2) Priobalna zemljišča so tudi vsa zemljišča med visokovodnimi nasipi. Na vodnem in priobalnem zemljišču ter na območju presihajočih jezer ni dovoljeno posegati v prostor, razen za:

1. gradnjo objektov javne infrastrukture,
2. gradnjo objektov grajenega javnega dobra po Zakonu o vodah (Uradni list RS, št. 67/02) ali drugih zakonih,
3. ukrepe, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda,
4. ukrepe, ki se nanašajo na ohranjanje narave,
5. gradnjo objektov, potrebnih za rabo voda, zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih kopališčih,
6. gradnjo objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem in
7. gradnjo objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije.

48. člen

(gradnja objektov na vodotokih)

Na vodotokih je dovoljeno graditi objekte, vezane na vodotok (ribogojnica, mlin, žaga, mala hidrocentrala ipd.) le na podlagi predhodne pozitivne presoje vplivov na okolje in soglasja pristojnih služb.

49. člen

(regulacije vodotokov)

(1) Regulacije vodotokov z izključno gradbenimi posegi niso dopustne. Tak poseg ne sme prizadeti ekološke vrednosti ter krajinske tipike vodotokov. Oblikovanje brežin in struge mora izhajati iz podobnosti glede na prvotno stanje.

(2) Regulacije vodotokov, izsuševanje močvirij, gradnja ribnikov in spreminjanje rastiščnih pogojev so dopustne le ob soglasju pristojne službe za ohranjanje narave.

III. POGOJI GLEDE KOMUNALNEGA IN ENERGETSKEGA UREJANJA TER TELEKOMUNIKACIJ

50. člen

(splošna določila)

(1) Komunalne, energetske in prometne objekte in naprave je dovoljeno obnavljati in graditi na celotnem območju

planske celote. To določilo velja tudi za urejanje in ev. širitev obstoječih pokopališč.

(2) Gradnja objektov je dopustna le na komunalno opremljenih zemljiščih. Šteje se, da je komunalno zemljišče opremljeno, ko je komunalna infrastruktura, ki zagotavlja najmanj oskrbo s pitno vodo in energijo, odvajanje odpadkov in odstranjevanje odpadkov ter dostop na javno cesto, zgrajena in predana v upravljanje izvajalcu javne službe na podlagi uporabnega dovoljenja, kot ga opredeljuje Zakon o graditvi objektov.

(3) Obstoječe in predvidene objekte je treba obvezno priključiti na zgrajeno komunalno in energetska infrastrukturo (kanalizacijsko omrežje, vodovodno omrežje, električno omrežje). Poteki komunalnih in energetskih vodov morajo biti medsebojno usklajeni.

(4) Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, pač pa so lahko priključeni le na obstoječe priključke.

(5) V rezervatih in varovalnih pasovih obstoječih in predvidenih energetskih ter komunalnih vodov ni dovoljena gradnja novih objektov in naprav, prizidav in nadzidav razen izjemoma ob soglasju upravljalca oziroma predlagatelja posameznega voda.

Na obstoječih objektih so dovoljena le tekoča vzdrževalna dela.

(6) Posamezni komunalni objekti in naprave, kot so transformatorske postaje, črpalne postaje, sanitarni kioski, vodni zbiralniki ipd., morajo biti postavljeni tako, da niso vidno izpostavljeni, praviloma v sklopu kakega drugega objekta, neposredno poleg njega ali pod nivojem javne površine.

51. člen

(kanalizacijsko omrežje)

(1) Vsi objekti morajo biti priključeni na javno kanalizacijo. Na območjih varstvenih pasov vodnih virov morajo biti objekti priključeni na kanalizacijo.

(2) Sanitarne odplake je treba speljati do čistilne naprave, tehnološko onesnažene vode pa je možno priključiti le, če so predhodno očiščene do mere, kot to določa sanitarno soglasje.

(2) Do izgradnje kanalizacije je na območjih, ki niso opredeljeni z vodovarstvenimi območji možno sanitarne in tehnološke vode začasno zadržati samo v vodotesnih nepretočnih, troprekantnih greznicah, ki jih je treba redno čistiti. Vsebinsko greznic je treba odvažati na ustrezno opremljeno čistilno napravo.

(3) Upravljalca javne službe na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda izda posebno soglasje v projektni dokumentaciji o ustreznosti lokacije in izvedbi nepretočne troprekantne greznice.

(4) Gradnja malih čistilnih naprav je dovoljena samo pod posebnim pogojem Občine Brezovica in pod pogojem, da ima investitor sklenjeno pogodbo z deponijo za odlaganje grezničnega mulja.

(5) Vse meteorne vode z utrjenih površin, kjer se odvija motorni promet, je treba speljati preko maščobnikov v meteorno kanalizacijo ali v ponikovalnico.

(6) Meteorne vode z drugih utrjenih površin, zelenih površin in streh je treba speljati v ponikovalnico oziroma v odprte jarke.

51.a člen

(1) Pri nadaljnem projektiranju na zemljiščih parc. št. 372/65, 372/56, 372/57, k.o. Brezovica, je potrebno upoštevati interni dokument JP vodovod-kanalizacija: TIDD01 – projektiranje, tehnična izvedba in uporaba javnega kanalizacijskega sistema, ki so javno dostopna.

(2) Območje, kjer je predvidena gradnja na zemljiščih parc. št. 372/65, 372/56, 372/57, k.o. Brezovica, bo vsa kanalizacija zgrajena v ločenem sistemu. Vsi objekti se priključujejo na javni kanalizacijski sistem – zbiralnik A7 ob pogoju, da bo zgrajeno črpališče ob Podpeški cesti, dograjen tlačni vod čez avtocesto do zbiralnika A7. V primeru, da se povezava z zbiralnikom A7 in izgradnja črpališča še ne bo realizirala, se

zgradi začasna komunalna mala čistilna naprava, ki pa se jo po navezavi na zbiralnik A7 ukine. Velikost čistilne naprave se določi na osnovi predvidenih programov.

(3) Predvidena interna kanalizacija se izvede v ločenem sistemu. Odtoki iz pritličij in nadstropij predvidenih objektov se priključujejo direktno z gravitacijskim internim priključkom, kleti pa preko internega črpališča. Komunalne odpadne vode iz objektov se odvajajo v javno kanalizacijo za odvod odpadnih voda. Padavinske vode s streh, cest in manipulacijskih površin se odvajajo preko javne kanalizacije v bližnji preko cevnega podzemnega zadrževalnika pred izstokom v melioracijski jarek.

(4) Za obravnavano območje mora biti izdelana projektna naloga, ki jo pred izdelavo projektna dokumentacije potrdi upravljalca kanalizacijskega omrežja: JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o.

(5) Pred priključitvijo predvidenih objektov na javno kanalizacijsko omrežje, je potrebno zaprositi upravljalca javne kanalizacije za soglasje k priključitvi, ter ob vlogi za soglasje priložiti izvedbeno dokumentacijo.

52. člen

(vodovodno omrežje)

(1) Hidrantno omrežje ne sme biti manjše od profilov O 80, graditi ga je treba skladno s pravilnikom o požarni zaščiti naselij.

(2) Predvidene vodovode je treba načeloma graditi ob obstoječih in predvidenih javnih površinah.

(3) Uporabniki tehnološke vode morajo uporabiti zaprte sisteme.

52.a člen

(1) Območje, kjer je predvidena gradnja na zemljiščih parc. št. 372/65, 372/56, 372/57, k.o. Brezovica, je z vodo oskrbovano iz ljubljanskega centralnega vodovodnega sistema, in sicer iz vodarne Brest. Na širšem območju je zgrajeno javno vodovodno omrežje. Iz smeri severa proti jugu Brezovice in preko predmetnih zemljišč potekata vodovoda AC DN 80 in primarni vodovod DN 400, iz materialov PVC, JE in NL, ki je bil zgrajen v obdobju 1990 do 2007.

(2) Oskrba predvidenih nestanovanjskih objektov s pitno, sanitarno in požarno vodo bo zagotovljena preko vodovodov iz smeri Male vasi na Brezovici. Investitor gradnje nestanovanjskih stavb je dolžan izdelati novo projektno dokumentacijo izgradnje vodovodnega omrežja, ter jo v celoti uskladiti z upravljalcem vodovoda: javnim podjetjem Vodovod-Kanalizacija d.o.o. Za priklop predvidenih objektov na vodovodno omrežje bo potrebno zgraditi sekundarno vodovodno omrežje in hišne vodovodne priključke za vsak objekt posebej.

(3) Pred priključitvijo predvidenih objektov na javno vodovodno omrežje, je potrebno zaprositi upravljalca javnega vodovoda za soglasje k priključitvi, ter ob vlogi za soglasje priložiti izvedbeno dokumentacijo.

53. člen

(električno omrežje)

Treba je ščititi rezerve daljnovodov. Posege v varovalnih pasovih daljnovodov je možno izvajati le v soglasju z upravljalcem električnega omrežja.

53.a člen

(1) Napajanje na predvidenih objektih na zemljiščih parc. št. 372/65, 372/56, 372/57, k.o. Brezovica, se bo zagotovilo v odvisnosti od večjega števila dejavnikov, katerih pogoje bo potrebno upoštevati pri pripravi IDP in projektna dokumentacije za posamezne objekte. Kolikor skupna priključna moč predvidenih objektov na obravnavanem območju ne bo preseгла 150 kW se napajanje območja lahko zagotovi preko novega nizkonapetostnega izvoda iz obstoječe transformatorske postaje TP 20/0,4 kV Brezovica nadvoz, pri čemer bo potrebno pred pričetkom projektiranja preveriti stanje obremenjenosti

omenjene transformacije. Predviden NN izvod pa mora biti izveden z minimalnim prerezom Al 150 mm².

(2) V primeru izkazanih potreb po večji priključni moči območja pa bo potrebna izgradnja nove transformatorske postaje 20/0,4 kV prehodne izvedbe, s srednjenapetostnim (20 kV) priključnim vodom in pripadajočimi (0,4 kV) nizkonapetostnimi razvodi. Predvidena TP 20/0,4 kV se bo gradila v montažni betonski (kovinski) izvedbi kot samostojen objekt na lastnem odmerjenem zemljišču, do katere bo možen stalen dostop z osebnimi vozili in gradbeno mehanizacijo in katere lokacijo bo potrebno zagotoviti v središču obtežbe.

(3) Vključitev nove TP 20/0,4 kV v distribucijsko omrežje se zagotovi z vzankanjem le-te v načrtovan srednjenapetostni (20 kV) zemeljski vod tipa Al 150 mm², ki bo potekal v cestnem svetu Podpeške ceste (parc. št. 3533/5, k.o. Brezovica) med TP Brezovica nadvoz in nadomestno TP Brezovica sever. Za vzankanje oziroma vključitev predvidene TP 20/0,4 kV v SN omrežje bo potrebno uporabiti 20 kV zemeljske vodnike tipa Al 150 mm².

(4) Zemljski vodi namenjeni napajanju obravnavanega območja se praviloma uvlečejo v njim namenjeno kabelsko kanalizacijo s kabelskimi jaški ustreznih dimenzij, kjer to dopuščajo tehnični pogoji pa se lahko položijo v prosto zemljo.

(5) Pred izdajo soglasja k projektnim rešitvam za novogradnjo na posameznem ureditvenem delu je potrebno izdelati še idejni projekt (IDP), v katerem bo natančno obdelan način priklopa novogradnje na celotnem območju. Za izdelavo idejnega projekta je potrebno zagotoviti ustrezne realne podatke o predvidenih objektih in potrebnih priključnih močeh. Izdelan idejni projekt je potrebno pri pripravi tehničnih rešitev v projektni dokumentaciji tudi upoštevati.

(6) Zaradi visoke obremenjenosti obstoječih srednje napetostnih napajalnih vodov na širšem obravnavanem območju, bo priklučevanje in napajanje novih objektov iz elektroenergetskega omrežja na predmetnem ureditvenem območju, do izgradnje ustreznih ojačitev (nov srednjenapetostni izvod v smeri Notranjih Goric iz RP 20 kV Kozarje in povezave RP 20 kV Kozarje–RTP 110/20 kv Vič), omenjeno do zapolnitve razpoložljivih prenosnih zmogljivosti v obstoječem srednjenapetostnem omrežju.

54. člen

(javna razsvetljava)

Ob glavnih cestah je treba zgraditi javno razsvetljava, ki bo zagotovila minimalne vrednosti srednje osvetljenosti v skladu s tehničnimi predpisi z ozirom na gostoto prometa.

55. člen

(kabelsko-razdelilni sistem)

Za sprejem televizijskih programov prek satelita in distribucijo signala se dopušča zgraditi razdelilno kabelsko omrežje in ga povezati na glavno antensko postajo s sprejemnim sistemom.

56. člen

(bazne postaje)

Bazne postaje mobilnih telekomunikacijskih operaterjev, ter ponudnikov brezžičnega interneta je dovoljeno postavljati samo izven poselitvenih območij, in sicer v razdalji najmanj 200 m od meje poselitvenega območja prikazanega v grafičnem delu odloka.

V območju polmera 900 m je dovoljena gradnja samo ene bazne postaje, ki mora služiti večim ponudnikom.

Pri umestitvi bazne postaje občinski svet izda posebno soglasje.

57. člen

(plinovod)

(1) Nadzorovani pas magistralnega plinovoda je 100 m širok pas na vsako stran od osi plinovoda, v katerem ima upravljavec plinovoda pravico nadzirati dejavnosti uporabnikov prostora in drugih oseb ter načrtovanje in graditev objektov.

(2) Za odmike (odmik je odmik med osjo plinovoda in objektom merjeno od tlorsne razdalje skrajne točke gabarita objekta), ki so večji ali enaki varnostnemu odmiku in obenem znotraj nadzorovanega pasu, je potrebno pridobiti soglasje upravljavca plinovoda.

(3) Za vse graditve, katerih odmiki so manjši od varnostnih odmkov, je potrebno vložiti vlogo ministru, pristojnemu za energetiko. Obvezna priloga k takšni vlogi je mnenje upravljavca plinovoda. O dovolitvi ali zavrnitvi novih objektov, katerih odmik je manjši od varnostnega odmika, odloči minister, pristojen za energetiko v upravnem postopku.

(4) Varnostni pas omogoča varno obratovanje plinovoda in sega 5 m na vsako stran od osi plinovoda. V tem pasu ima upravljavec vedno pravico dostopa do plinovoda.

(5) Pas z omejitvijo kmetijske dejavnosti sega 2,5 m na vsako stran od osi plinovoda. V tem pasu je prepovedano:

– saditi rastline, katerih korenine segajo več kot 1 m globoko;

– obdelovati zemljišče globlje kot 0,5 m oziroma ne globlje kot 0,5 m nad temenom cevi;

– postavljati opore, namenjene kmetijstvu in sadjarstvu.

(6) Objekte na obravnavanih območjih bo po izgradnji srednjetačnega plinovodnega omrežja možno priključiti na plinovodno omrežje za potrebe ogrevanja, hlajenja, priprave tople sanitarne vode, kuhe in tehnologije.

(7) V primeru gradnje objektov pred izgradnjo srednjetačnega plinovodnega omrežja zemeljskega plina je možno začasno predvideti postavitev samostojnih ali skupnih postaj uparjenega naftnega plina. Za oskrbo posameznih objektov iz skupnih postaj se predvidi izgradnja srednjetačnega plinovodnega omrežja, ki se do uvedbe zemeljskega plina napaja iz skupne postaje uparjenega naftnega plina.

(8) Za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo plinovodov ali priključnih plinovodov ter priključitve na plinovodni sistem, bo potrebno na osnovi idejne (idejnega projekta) ureditve območja, potrebno predhodno pridobiti projektne pogoje s strani Energetike Ljubljana d.o.o.

(9) Pred izdajo projektnih pogojev bo potrebno pri Energetiki Ljubljana d.o.o. za predvidene objekte naročiti izdelavo idejne zasnove (programske rešitve) gradnje plinovodnega omrežja.

57.a člen

(1) Objekti na območju, kjer je predvidena gradnja na zemljiščih parc. št. 372/65, 372/56, 372/57, k.o. Brezovica, se za potrebe ogrevanja, pripravo tople sanitarne vode, kuho in tehnologijo, razen v primeru uporabe obnovljivih virov energije, priključijo na sistem zemeljskega plina. V primeru, da stavbe zadovoljujejo potrebe po ogrevanju in pripravi sanitarne tople vode samo delno z obnovljivimi viri energije, za preostali del potreb še vedno velja obveznost priključitve na distribucijsko omrežje zemeljskega plina.

(2) Glavni distribucijski plinovod PE225 S2800 poteka južno od obravnavanega območja v cestišču Komarijske poti in po zmogljivosti omogoča zanesljivo oskrbo predvidenih objektov z zemeljskim plinom.

(3) Za oskrbo objektov z zemeljskim plinom bo potrebno po območju urejanja zgraditi glavno plinovodno omrežje in priključne plinovode, ki se zaključijo z glavno plinsko zaporno pipo v omari na fasadi objekta. Gradnja glavnih plinovodov po območju urejanja je predmet komunalnega opremljanja.

(4) Za obravnavano območje mora biti izdelana idejna zasnova oskrbe območja z zemeljskim plinom, ki jo pred izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja potrdi upravljavec distribucijskega plinovodnega omrežja: Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.

(5) Plinovodno omrežje in notranje plinske napeljave morajo biti izvedeni v skladu s Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 65/07), Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje pli-

novodov z najvišjim delovnim tlakom do vključno 16 bar (Uradni list RS, št. 26/02 in 54/02), Splošnimi pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 25/08) in Tehničnimi zahtevami za graditev glavnih in priključnih plinovodov ter notranjih plinskih napeljav (Energetika Ljubljana, d.o.o.).

IV. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA

58. člen

(splošna določila)

Gradnja novih objektov, prizidave, nadzidave in spremembe namembnosti oziroma dejavnosti v obstoječih objektih in vsi ostali posegi v prostoru so dovoljeni, če ne povzročajo v okolju večjih motenj, kot so s predpisi dovoljene. Pri vseh posegih je treba upoštevati normativne določbe glede zaščite okolja.

59. člen

(varstvo zraka)

Treba je:

– ustrezno locirati nove programe oziroma dejavnosti in sanirati onesnaževalce zraka.

60. člen

(varstvo pred hrupom)

Treba je:

1. zmanjšati prekomerni hrup pri izvoru,
2. ustrezno locirati nove proizvodne programe oziroma dejavnosti,
3. izvesti aktivno ali pasivno zaščito s protihrupnimi nasipi, s postavitvijo protihrupnih ograj ali izboljšanjem izolacijske sposobnosti objektov povsod, kjer hrup presega dovoljene ravni, predvsem pa ob cestah in železniški progi,
4. spremeniti namembnosti ali dejavnosti tako, da se v posameznih območjih ne presežejo ravni hrupa, ki ustrezajo stopnji hrupne obremenjenosti po veljavnih predpisih, kadar le-ti motijo okolje.

61. člen

(varstvo voda in vodnih virov)

- (1) Uporabniki prostora, ki na svojem zemljišču vršijo manipulacijo oziroma skladiščenje nevarne snovi (goriva, olja, kemikalije), lahko to opravljajo le v pokritih prostorih.
- (2) Manipulacijske površine morajo biti urejene tako, da se ob eventualnem razlitju snovi lahko ta v celoti prestreže.
- (3) Uporabniki prostora, ki v tehnološkem procesu uporabljajo strupene snovi, odnosno imajo lastne čistilne naprave, morajo voditi dnevnik in redno vršiti analizo odpadnih voda, ki jih spuščajo v javno kanalizacijo ali v naravni recipient. Prepovedano je odlaganje odpadkov v opuščene struge – rokave potokov ali na zamočvirjena kmetijsko manj vredna zemljišča.
- (4) Varstvena območja vodnih virov z določljivo varstvenih pasov so prikazana v grafičnem delu prostorskih ureditvenih pogojev.
- (5) Meje varstvenih pasov vodnih virov so določene v grafičnem delu odloka M 1:5000.

62. člen

(ukrepi za varovanje podtalnice)

(1) Vodovarstveno območje – 1. stopnja varovanja

V vodovarstvenem območju vodnega telesa s 1. stopnjo varovanja so dovoljene le dejavnosti, ki služijo oskrbi s pitno vodo. Območje mora biti ograjeno in opremljeno z opozorilno tablo. Kakršenkoli poseg v prostor, razen za potrebe vodovoda, je prepovedan. Dostop v območje je dovoljen le pooblaščenim osebam upravljalca vodovoda, inšpekcijskim organom ter pooblaščenim delavcem zdravstvenih organizacij za nadzor in spremljanje kakovosti vode.

V območju ni dovoljena uporaba kemičnih sredstev za zaščito in uravnavanje rasti rastlin, uničevanje podrasti in škodljivcev ter organsko gnojenje.

(2) Vodovarstveno območje – 2. stopnja varovanja

V vodovarstvenem območju vodnega telesa s 2. stopnjo varovanja je prepovedano izvajati posege v prostor in graditi objekte za dejavnosti, ki imajo lahko negativne vplive na vodni vir. To velja tudi za gradnje novih kmetij in cest. Dovoljene so le prizidave in nadzidave obstoječih stanovanjskih hiš in njihove funkcionalne dopolnitve.

(3) Vodovarstveno območje – 3. stopnja varovanja

V vodovarstvenem območju vodnega telesa s 3. stopnjo varovanja je prepovedano graditi:

- proizvodne, obrtne in servisne dejavnosti, ki lahko predstavljajo nevarnost za vodni vir;
- skladišča nafte in derivatov;
- nove komunalne in čistilne naprave;
- izkop gramoza.

(4) V vodovarstvenem območju vodnega telesa z 2. in 3. stopnjo varovanja je treba graditi:

- vodotesno kanalizacijo in nanjo priključiti vse (obstoječe in nove) objekte;
- utrjene prometne in manipulacijske površine s kontroliranim odvodom meteorne vode;
- greznice za individualne stanovanjske hiše (dokler javna kanalizacija ni zgrajena) v skladu z veljavnimi predpisi.

(5) Za vse dopustne posege v vodovarstveno območje vodnega telesa z 2. in 3. stopnjo varovanja, razen za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš, mora investitor pridobiti oceno vpliva posega na vodni vir, ki jo izdelata Inštitut za varovanje zdravja RS.

63. člen

(odstranjevanje odpadkov)

(1) Komunalne odpadke je treba zbirati v smetnjakih.

(2) Pri odstranjevanju komunalnih odpadkov je treba upoštevati:

- da so odjemna in zbirna mesta, ki se določijo na osnovi veljavnih predpisov, dobro prometno dostopna in niso na prometni površini,
- odjemno oziroma zbirno mesto mora biti praviloma na funkcionalnem zemljišču povzročitelja komunalnih odpadkov. V naseljih s pretežno individualno zazidavo je lahko odjemno mesto na javni površini,
- da mora biti odjemno oziroma zbirno mesto na utrjeni površini, zaščiteno z nadstrešnico, opremljeno z vodo za občasno čiščenje in odtokom z lovilcem olj.

(3) Posebne odpadke je dovoljeno skladiščiti v območju proizvodnih obratov le v posebnih namensko zgrajenih skladiščih do končne dispozicije na deponijo posebnih odpadkov."

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

64. člen

(1) Ne glede na grafični del Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice je na parcelah številka 587/13, 587/11, 587/9, vse k.o. Brezovica, dovoljena izključno gradnja enostanovanjskih stavb.

(2) Ne glede na določila 11. člena je na zemljiščih parc. št. 372/65, 372/56, 372/57, k.o. Brezovica, dovoljena gradnja storitvenih, servisnih, poslovnih, trgovskih, upravnih in obrtnih stavb, ter drugih stavb, ki služijo osnovni dejavnosti, pri čemer maksimalni gabarit novih stavb ne sme presegati višinskih gabaritov stavbe, v kateri je locirana Pošta Slovenije na Brezovici. V stavbah je dovoljena izvedba kleti oziroma je dovoljeno zagotoviti parkirna mesta tudi v kletih posameznih stavb. V stavbah je dovoljeno opravljati vse dejavnosti, ki so vezane na dejavnost namembnosti stavbe oziroma pretežno namembnost stavbe, v primeru večnamenske stavbe, vezano

na metodološko pojasnila in navodila za razvrščanje objektov po enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI). Na zemljiških parc. št. 372/65, 372/56, 372/57, k.o. Brezovica, je dovoljena tudi izvedba ravnih streh.

(3) Ne glede na določbe 37. člena tega odloka, se dovoli na zemljišču parc. št. 1123/8, 1123/9, k.o. Brezovica, pozidavnost gradbene parcele največ 60% – za gradnjo gasilskega doma.

(4) Ne glede na določbe prve alineje prvega odstavka 11. člena tega odloka, se dovoli gradnja dvo- ali večstanovanjskih objektov – legalizacija že zgrajenih stanovanjskih objektov, na naslednjih zemljiščih:

– parc. št. 1095/16, 1095/17, 1095/18, 1095/19, 371/76, 371/77, 371/78, 2936/12, 215/4, 215/5, 369/52, 369/1, 266/1, 3530/5, 3530/7, 759/4, 759/13, vse k.o. Brezovica.

(5) Ne glede na določbe prve alineje prvega odstavka 11. člena tega odloka, se dovoli neskladna gradnja večstanovanjskih objektov, ki predstavlja že zgrajen večstanovanjski objekt s tremi zgradbami po tri stanovanja s skupno enotno kletjo na naslednjih zemljiščih 272/27, 272/28, 272/33, 272/34, vse k.o. Brezovica, ki je bil zgrajen po gradbenem dovoljenju št. 351-281/2008-10, z dne 7. 4. 2008.

Neskladnost gradnje po gradbenem dovoljenju št. 351-281/2008-10, z dne 7. 4. 2008, se nananša na:

- etažnost: K+P+N+M oziroma N + podstrešje – terasa
- največja višina objekta (od terena do slemena) je 14,85 m
- streha je dvokapna z različnima naklonoma – min. naklon znaša 16 stopinj, max. pa 60 stopinj
- faktor zazidanosti je lahko večji od 40%
- dovoljena je gradnja lomljenih opornih zidov.

65. člen

(1) 2. točka 6. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice se razlaga tako:

»da je samostojna stanovanjska stavba enostanovanjska stavba (11100 CC-SI), ki se v medsebojnem razmaku vsaj 4 m ne stika z nobeno stranico s sosednjo enostanovanjsko stavbo.«

(2) Določbe prvega odstavka 50. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice se razlagajo in razumejo tako:

»da so energetski objekti lahko tudi objekti z dejavnostjo 35 Oskrba z električno energijo, plinom in paro – le podrazred 35.119 v skladu s predpisom o standardni klasifikaciji dejavnosti, ter da se gradnja energetskih objektov razreda – CC-SI 35119 predpisa o klasifikaciji stavb lahko gradi na celotnem območju planskih celot, med katere spadajo tudi planske celote, ki so namenjene območju za gradnjo stanovanjskih stavb z morfološko enoto z oznako 2.«

66. člen

(prenehanje uporabe)

Vsa določila Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 87/06, 101/06 – popravek, 15/09, 104/09, 58/11, 76/11, 36/12, 35/13, prenehajo veljati z dnem uveljavitve tega odloka.

67. člen

(dokončanje postopkov)

(1) Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja na upravni enoti, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se nadaljujejo in končajo po določbah prejšnjih odlokov.

(2) Postopki izdaje smernic in projektnih pogojev nosilcev urejanj prostora in soglasodajalcev, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se nadaljujejo in končajo po določbah tega odloka.

68. člen

(vpogled)

Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri Občini Brezovica in Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Vič – Rudnik.

69. člen

(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljata Inšpektorat RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor ter občinska inšpekcija.

70. člen

(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati peti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. izv. 38/2013

Brezovica, dne 6. novembra 2013

Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret i.r.

BREŽICE

3401. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Stanovanjsko naselje Kaptol Dobova

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) župan Občine Brežice sprejema

S K L E P

o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Stanovanjsko naselje Kaptol Dobova

1. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo)

Na območju priprave OPPN velja Odlok o zazidalnem načrtu za Dobovo – sever (Uradni list SRS, št. 14/79, 17/80, Uradni list RS, št. 57/96, 66/00 – Odločba US, 27/12), v nadaljevanju: »ZN«.

Veljavni prostorski akt je star že 32 let. V tem času so se spremenile družbeno-gospodarske razmere v prostoru, prav tako se je področje prava in prostorske zakonodaje bistveno spremenilo. Vsebinska, obseg ter nivo obdelave ZN bistveno odstopajo od danes predpisanih za prostorski akt. Nove »gradbene parcele« niso določljive, saj iz grafik ni razviden takrat veljaven kataster. Poleg tega grafike niso ustrezne glede na tekstualni del. ZN predvideva nekatere ureditve, ki za investitorje niso več zanimive, nekatere izvedene gradnje pa so onemogočile izvedbo infrastrukture območja po ZN.

Z zadnjim odlokom o spremembah in dopolnitvah ZN so bile narejene le najnujnejše spremembe, s katerimi so že obstoječim objektom omogočeni nekateri posegi, gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov ipd.

Ker bo občina po sprejemu novega občinskega prostorskega načrta (OPN) zaradi neusklajenosti na obravnavanem območju razveljavila veljavni ZN, je smiselno pripraviti nov izvedbeni akt, ki bo načrtoval gradnjo na tem območju. V skladu z veljavno zakonodajo in OPN-jem v pripravi je to občinski podrobni prostorski načrt – OPPN.

2. člen

(območje urejanja in obseg priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta)

Območje v približni velikosti 4,06 ha zajema v večji meri še nepozidani del med Kapelsko cesto na vzhodu, Cvetno ulico na jugu, Gabersko potjo na zahodu in Kaptolsko potjo na severu. Omenjene ceste in infrastruktura izven območja OPPN niso predmet OPPNja.

Natančnejša meja območja se uskladi z območjem v predlogu OPN in določi v postopku priprave OPPN.

Obravnava območja zajema parcele št. 243/1, 244/1, 244/2, 244/3, 244/4, 244/6, 244/7, 245/1, 246/1, 247/1, 250/1, 251/1, 252/1, 252/4, 253/3, 255/1, 255/4, 255/6, 256/1, 256/2, 257/1, 257/12, 257/13, 257/14, 257/2, 258/2, 258/7, 259/5, in dele parcel št. 253/1, 248, 249, 245/2, 246/2, 250/2, 252/5, 256/3 ter manjši del parcel št. 253/2, 252/3, 255/2, vse k.o. Gabrje.

Kolikor se pokaže kot potrebno, se ureditve gospodarske in okoljske infrastrukture izvedejo tudi izven območja obravnave OPPN. Kolikor se na podlagi pridobljenih smernic ugotovijo potrebe, se območje tega OPPN lahko dopolni in natančneje opredeli v fazi priprave dopolnjenega osnutka OPPN.

3. člen

(strokovne podlage, variantne in strokovne rešitve)

Na podlagi predstavitve lastnikom in KS ter njihovega izkazanega interesa, prikaza stanja, lastniške in parcelne strukture ipd. so bile izdelane 3 konceptualne variante zasnove območja, ki zajema gradnjo stanovanjskih hiš, ob Kepelski cesti, s tolerancami dopustno tudi gradnjo namenjeno centralnim dejavnostim manjših dimenzij ter prometne površine z infrastrukturo. V OPPN se predvidi fleksibilna zasnova še nepozidanega območja z robnimi pogoji. Kot izhodišče se upoštevajo tudi splošni pogoji OPN in PIPov na širšem območju.

Občinski prostorski akti:

Dolgoročni in srednjeročni plan Občine Brežice za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 41/87, 8/88, 13/91 (z dne 29. 3. 1991) in Uradni list RS, št. 37/94, 29/96, 77/97, 79/97, 47/98, 61/98, 10/99, 59/00, 27/01, 50/01, 4/02, 55/02, 110/02, 42/03, 58/03, 99/04, 104/04, 123/04, 59/08, 78/08, 104/09).

Namenska raba: Območje stavbnih zemljišč.

Ureditveno območje: B5-10S1.

Način urejanja: ZN (v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo OPPN).

Obstoječi PIA:

– Odlok o zazidalnem načrtu za Dobovo – sever, Uradni list SRS, št. 14/79, 17/80, Uradni list RS, št. 57/96, 66/00 – Odločba US, 27/12.

– V neposredni bližini vzhodno od območja je veljavni Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Športne površine ob osnovni šoli Dobova« (UI RS 74/10).

– V neposredni bližini severovzhodno od območja je veljavni Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za »Območje šolskega kompleksa OŠ Dobova«, Uradni list RS, št. 36/11.

Obstoječe stanje:

Infrastruktura opremljenost območja: Na obrobju je izgrajena prometna mreža, prav tako so izgrajene ceste in poti do obstoječih hiš. V neposredni bližini območja in na pozidanem delu območja je vodovod, izgrajena je nova fekalna kanalizacija, elektro, TK in plinovodno omrežje.

Varovalni pasovi in varovana območja:

– Varovalni pasovi infrastrukture in

– TP – trafo postaja

– Železniška proga – mednarodni prehod Dobova (v varovalnem pasu)

– Kulturna dediščina: Dobova – arheološko območje – arheološko najdišče – 9804

– Varstvo narave: NI

– Hidrografija: podzemne vode Brežiškega polja.

4. člen

(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)

Okvirni roki za pripravo OPPN:

FAZA:	ROKI (dni max):
1. Izdelava idejne zasnove območja	75
2. Izdelava osnutka odloka OPPN, obveznih prilog	45
3. Pridobivanje smernic in odločbe o CPVO	40
4. Usklajevanje smernic in izdelava dopolnjenega osnutka	20
5. Javna razgrnitev in javna obravnava	40
6. Priprava stališč do pripomb	15
7. Predstavitve na OS in odborom – 1. branje	(**)
8. Izdelava predloga	30
9. Pridobivanje mnenj	40
10. Priprava usklajenega predloga	10
11. Predstavitve na OS in odborom – sprejem	(**)
12. Izdelava končnega dokumenta	14
13. Objava v Uradnem listu	

(**) Prilagoditev terminom zasedanj OS in odborov

Terminski plan ne vključuje čas postopka CPVO. Kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, bo ta v skladu z določili veljavnega zakona potekal istočasno z izdelavo OPPN, čemur se prilagodijo zgoraj navedeni roki izdelave OPPN. Predviden rok za sprejem akta je 12 mesecev od uvedbe v delo in je odvisen od odzivnosti nosilcev urejanja prostora in dinamike sej občinskega sveta.

Program opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo občina izvede naknadno in ni predmet tega postopka.

5. člen

(nosilci urejanja prostora)

Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:

Nosilci urejanja prostora:

1. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (varstvo okolja);

2. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami – Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto (varstvo voda, ogrožena območja);

3. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (varstvo kulturne dediščine);

4. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe, Vojkova c. 61, Ljubljana (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami);

5. Slovenske železnice, d.o.o., Področje za nepremičnine, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana (varovalni progovni pas);

6. Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško (električna energija);

7. Komunala Brežice d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (področje vodooskrbe, področje odvajanja in čiščenja odpadnih vod, ravnanja z odpadki na lokalnem nivoju);

8. Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice (področje lokalnega cestnega omrežja, za infrastrukturo opremljanje s toplovodnim omrežjem lokalnega pomena ter urejanja);

9. Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (razvoja gospodarstva, družbene javne infrastrukture).

Ostali vabljeni, da podajo svoja priporočila:

10. Krajevna skupnost Dobova, Ulica bratov Gerjovičev 48, 8257 Dobova;

11. Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 7a, Novo mesto, (telekomunikacije).

Če se v postopku priprave OPPN načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso naštetih v prejšnjem odstavku, se njihove smernice in mnenja pridobijo v postopku.

Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.

6. člen

(obveznost financiranja)

Pripravljaivec OPPN: Občina Brežice
Naročnik OPPN: Občina Brežice
Sredstva za izdelavo OPPN zagotovi naročnik.

7. člen

(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Brežice.

Št. 3505-1/2013
Brežice, dne 6. novembra 2013

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

CELJE**3402. Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih prostorov**

Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje, skladno s 97. členom Energetskega zakona objavlja

CENIK**daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore****OBČINA CELJE**

obračun po merilcih	brez DDV	z DDV
variabilni del cene	0,0548	0,0669 €/KWh
priključna moč – fiksni del cene	1,6973	2,0707 €/KW/mes.
števnina za toplotne števice (za stanovanjski odjem)	0,0094	0,0115 €/m ² /mes.

Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v Občini Celje za variabilni del cene, velja od 1. 11. 2013, za priključno moč od 1. 8. 2009 in cena števnine od 3. 10. 2007.

OBČINA ŠTORE

obračun po merilcih	brez DDV	z DDV
variabilni del cene	0,0722	0,0881 €/KWh
priključna moč – fiksni del cene	1,7093	2,0853 €/KW/mes.
števnina za toplotne števice (za stanovanjski odjem)	0,0094	0,0115 €/m ² /mes.

Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v Občini Štore za variabilni del cene, velja od 1. 11. 2013, za priključno moč od 1. 8. 2009 in cena števnine od 3. 10. 2007.

Vse navedene cene daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem, so oblikovane skladno z Uredbo o oblikovanju

cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode, za namene daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike (Uradni list RS, št. 33/13), cena števnine pa po sklepu Odbora Energetike Celje, javno podjetje, d.o.o., z dne 3. 10. 2007.

Skladno z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih se ob ceni ogrevanja zaračunava tudi prispevek za povečanje energetske učinkovitosti v višini 0,05 EURc/kWh.

Skladno z ZDDV je v cenah z DDV vključen 22% davek na dodano vrednost.

Celje, dne 1. novembra 2013

ENERGETIKA CELJE
javno podjetje, d.o.o.
mag. Aleksander Mirt l.r.
direktor

KRANJ**3403. Obvezna razlaga 1.1. točke 35. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urbanistične zasnove Golnika**

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) in Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urbanistične zasnove Golnika (Uradni list RS, št. 72/04, 68/05, 22/06 – popr., 16/07 – avt. razlaga, 64/08 in 33/10) je Svet Mestne občine Kranj na 27. seji dne 23. 10. 2013 sprejel

OBVEZNO RAZLAGO**1.1. točke 35. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urbanistične zasnove Golnika**

1. člen

Predmet obvezne razlage so določbe 1.1 točke 35. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urbanistične zasnove Golnika in se nanaša na opredelitev pojma dopolnilne gradnje v Odloku PUP podeželje.

2. člen

35. člen se tolmači tako, da so do sprejema LN v območju LN Brdo dopustni posegi:

- dozidave obstoječih stavb,
- dopolnilne in nadomestne gradnje na obstoječih, gradbenih parcelah določenih s planom,
- postavitve začasnih objektov, razen objektov namenjenih skladiščenju in
- ureditve zelenih površin.

Pri čemur dopolnilna gradnja, v skladu z namensko rabo stavbnih zemljišč, pomeni novogradnjo objektov in naprav.

3. člen

Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 3505-5/2013-3-48/01
Kranj, dne 25. oktobra 2013

Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

3404. Sklep o spremembi in dopolnitvi Ugotovitvenega sklepa o stanju postopka priprave občinskega prostorskega načrta Mestne občine Kranj

Na podlagi 46. člena ter prvega in drugega odstavka 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13) ter 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) župan Mestne občine Kranj sprejema

S K L E P

o spremembi in dopolnitvi Ugotovitvenega sklepa o stanju postopka priprave občinskega prostorskega načrta Mestne občine Kranj

V Ugotovitvenem sklepu o stanju postopka priprave občinskega prostorskega načrta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 17/10) se:

– v 1. točki besedilo drugega odstavka dopolni in spremeni tako, da se glasi:

»V skladu s prehodnimi določbami iz 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 s spremembami), (v nadaljevanju: ZPNačrt) bo Mestna občina Kranj, glede na to, da prostorska akta še nista bila razgrnjena, postopek sprejema SPR MOK in PR MOK nadaljevala po določbah ZPNačrt. V nadaljevanju se oba prostorska akta združita v Občinski prostorski načrt Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: OPN MOK), ki ga bosta sestavljala Odlok o strateškem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj ter Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj.«;

– v drugem odstavku točke 1.2 besedilo drugega stavka spremeni tako, da se glasi:

»OPN vsebuje strateški in izvedbeni del, zato bo zaradi različnih vsebinskih določil sestavljen iz Odloka o strateškem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj in Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj.«.

Ta sklep se objavi v uradnem glasilu in na svetovnem spletu in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-0009/2007-5-48/01
Kranj, dne 25. oktobra 2013

Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

MEDVODE

3405. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nagradah študentom Občine Medvode

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/13) je Občinski svet Občine Medvode na 23. seji dne 29. 10. 2013 sprejel

P R A V I L N I K

o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nagradah študentom Občine Medvode

1. člen

V Pravilniku o nagradah študentom Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06, 56/10 in 67/10 – popr.) se prvi odstavek 5. člena spremeni tako, da se glasi:

»Višina nagrade za leto 2013 znaša:	
– za doktorat znanosti (raven 8/2)	1.300,00 evrov
– za magisterij znanosti ali specializacijo po prejšnjih univerzitetnih programih (raven 8/1)	1.001,00 evrov
– za magisterij stroke, specializacijo po prejšnjih visokošolskih in diplom na prejšnjih univerzitetnih programih (raven 7)	743,00 evrov
– za magisterij stroke na enovitem magistrskem študiju (raven 7)	850,00 evrov
– za diplomu na visokošolskih in univerzitetnih programih (raven 6/2)	495,00 evrov
– za opravljen letnik dodiplomskega študija	249,00 evrov.«

2. člen

V prvem odstavku 7. člena se besedilo »do 10. oktobra« črta.

Za prvim odstavkom se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:

»Študentje na dodiplomskem študiju, ki se izobražujejo na izobraževalnih institucijah s sedežem zunaj Republike Slovenije in uveljavljajo pravico do nagrade za opravljen letnik, morajo vlogi priložiti dokazilo o akreditiranosti izobraževalne ustanove in javne veljavnosti izobraževalnega programa, ki ga pridobijo s strani institucije, ki izdaja taka dokazila v državi izobraževanja, prevod dokumentacije ter ustrezno primerjavo vrednotenja uspešnosti študija v tujini z ocenami oziroma vrednotenjem v Republiki Sloveniji.

Študentje na podiplomskem študiju, ki so pridobili naslov na izobraževalnih institucijah s sedežem zunaj Republike Slovenije, morajo vlogi priložiti mnenje, ki ga v postopku vrednotenja izobraževanja na podlagi tuje listine o izobraževanju izda za to pristojni organ v Republiki Sloveniji.«

Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek.

3. člen

V 9. členu se črta drugi stavek.

4. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 414-42/06-6
Medvode, dne 29. oktobra 2013

Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

3406. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Medvode

Na podlagi 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/13) je Občinski svet Občine Medvode na 23. seji dne 29. 10. 2013 sprejel

P R A V I L N I K

o spremembah Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Medvode

1. člen

V Pravilniku o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih

naprav na območju Občine Medvode (Uradni list RS, št. 68/12) se v 5. členu šesta alineja spremeni tako, da se glasi:

»– dodelitev nepovratnih finančnih sredstev velja za obstoječe stanovanjske objekte in novogradnje;«

2. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-215/2012-4

Medvode, dne 29. oktobra 2013

Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

MURSKA SOBOTA

3407. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja

V skladu s 97. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00 – popr., 51/04, 26/05 – UPB1, 118/06, 9/07 –

popr., 27/07 – UPB2, 70/08, 22/10, 10/12 in 94/12 – ZDoh-2L), Soglasjem Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota, k tarifnim postavkam ob prehodu na obračun fiksnega dela po priključni moči, št. 38005-003/2005, z dne 21. 4. 2005, Uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne porabnike (Uradni list RS, št. 28/12) in v skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09, 22/10 – EZ-D in 57/11) distributer toplote objavlja

CENIK

storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja

I.

S tem cenikom se oblikujejo nove cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja, ki jih zaračunava Komunala javno podjetje d.o.o., kot distributer toplote in upravljevec kotlovnice Lendavska sever v Murski Soboti.

II.

Cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja se obračunavajo po naslednjih postavkah:

Proizvod – storitev	Enota	Cena brez DDV na enoto	Dodatek na povečanje energetske učinkovitosti na enoto*	Končna cena brez DDV na enoto	Končna cena z DDV na enoto
Variabilni del:					
Dobavljena toplota	EUR/MWh				
– stanovanjski odjem		63,0000	0,5000	63,5000	77,4700
– ostali odjem		81,0433	0,5000	81,5433	99,4828
Fiksni del:					
Priključna moč	EUR/kW/mesec				
– stanovanjski odjem		1,5100		1,5100	1,8120
– ostali odjem		1,5100		1,5100	1,8120

* S 1. februarjem 2010 se v skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09, 22/10 – EZ-D in 57/11), na obračunane količine toplote po merilniku toplote, zaračuna prispevek k ceni toplote za povečanje energetske učinkovitosti.

III.

Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja, št. C0-031/2013-DP, objavljen v Uradnem listu RS, št. 66/13.

IV.

Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene se uporabljajo od 1. novembra 2013 dalje.

Zap. št. C0-032/2013-DP

Murska Sobota, dne 23. oktobra 2013

KOMUNALA javno podjetje d.o.o.
Murska Sobota
Direktor
mag. Drago Šiftar l.r.

PTUJ

3408. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Ptuj

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I-ZUDE, 55/92 – ZVDK, 13/93 – ZP, 66/93 – ZP, 8/96, 31/00 – ZP, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 9. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo), so Mestni svet Mestne občine Ptuj na 29. seji dne 20. 5. 2013, Občinski svet Občine Destrnik na 20. seji dne 1. 10. 2013, Občinski svet Občine Kidričevo na 22. seji dne 12. 9. 2013, Občinski svet Občine Majšperk na 25. seji dne 19. 9. 2013, Občinski svet Občine Videm na 20. seji dne 3. 9. 2013, Občinski svet Občine Žetale na 14. seji dne 29. 8. 2013 sprejeli

O D L O K

o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Ptuj

1. člen

V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Ptuj (Uradni list RS, št. 72/09 in 109/12) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:

- »(1) S tem odlokom občine ustanoviteljice:
- Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj,
 - Občina Destrnik, Vintarovci 50, Destrnik,
 - Občina Kidričevo, Ul. Borisa Kraigherja 25, Kidričevo,
 - Občina Majšperk, Majšperk 39, Majšperk,
 - Občina Videm, Videm pri Ptuj 54, Videm pri Ptuj in
 - Občina Žetale, Žetale 4, Žetale

ustanovljajo javni zavod Lekarne Ptuj (v nadaljevanju: zavod).

(2) Ustanoviteljstvu javnega zavoda Lekarne Ptuj so se kljub določbi sedmega odstavka točke III/3 Sporazuma o razdelitvi premoženja Občine Ptuj (Uradni list RS, št. 38/03) s sklepi občinskih svetov odpovedale občine Hajdina, Markovci, Gorišnica, Juršinci, Dornava, Podlehnik, Trnovska vas, Sv. Andraž v Slov. goricah in Zavrč. «.

2. člen

23. člen se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Kot pravni naslednik javnega zavoda Lekarne Ptuj, ustanovljenega z odlokom Skupščine Občine Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 22/93) in javnega zavoda Lekarne Ptuj, ustanovljenega z odlokom občin Destrnik, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Videm, Žetale in Mestne občine Ptuj (Uradni list RS, št. 19/05) zavod nadaljuje delo s sredstvi, ki jih že ima v upravljanju.

(2) Zavod ima v upravljanju premoženje in nepremičnine, katerih lastnice so občine ustanoviteljice in za kar sklene zavod z ustanoviteljicami ustrezno pogodbo o predaji v upravljanje.

(3) Nepremičnine v upravljanju so:

- garsonjera, vpisana pri podvložku št. 759/2, k.o. Šentilj pod Turjakom (v bungalovu Jagoda 3, Razborca 74 c, Mislinja, zgrajenem na parc. št. 1110/9, k.o. Šentilj pod Turjakom),
- enosobno stanovanje tip A na lokaciji 126, z oznako številka 126108 (parc. št. 565, 553/19, 564/3, 479/120, 553/21, 560/9, 529 in 563, vse k.o. Vodnjan, Republika Hrvaška) in
- Lekarna Majšperk (Breg 6b, Majšperk, parc. št. 258/18, k.o. Skrblje).

3. člen

24. člen se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Premoženje zavoda se deli po deležih, izračunanih po kriteriju števila prebivalcev po posameznih občinah ustanoviteljicah:

- Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, v 53,79 odstotnem deležu,
- Občina Destrnik, Vintarovci 50, Destrnik, v 6,00 odstotnem deležu,
- Občina Kidričevo, Ul. Borisa Kraigherja 25, Kidričevo, v 15,06 odstotnem deležu,
- Občina Majšperk, Majšperk 39, Majšperk, v 9,28 odstotnem deležu,
- Občina Videm, Videm pri Ptuj 54, Videm pri Ptuj, v 12,81 odstotnem deležu in
- Občina Žetale, Žetale 4, Žetale, v 3,06 odstotnem deležu.

(2) Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren vsaki od občin glede na delež premoženja.

(3) S premoženjem premoženjem upravlja in razpolaga zavod samostojno. «.

4. člen

27. člen se spremeni tako, da se glasi:

»(1) O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja svet zavoda. Ta sredstva se uporabljajo le za opravljanje in razvoj dejavnosti zavoda.

(2) Občine ustanoviteljice zavoda ne odgovarjajo za pri-manjkljaj zavoda. «.

5. člen

Drugi odstavek 31. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Z občinami, ki so se ustanoviteljstvu odpovedale, lahko zavod sklene pogodbo o izvajanju in financiranju dejavnosti za to občino. «.

6. člen

Ta odlok začne veljati, ko ga v enakem besedilu sprejmejo mestni svet in občinski sveti občin ustanoviteljic ter naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 015-04-19/03

Ptuj, dne 20. maja 2013

Župan
Mestne občine Ptuj
dr. Štefan Čelan l.r.

Št. 900-11/2013-20R-9/11

Destrnik, dne 1. oktobra 2013

Župan
Občine Destrnik
Vladimir Vindiš l.r.

Št. 014-2/2007

Kidričevo, dne 12. septembra 2013

Župan
Občine Kidričevo
Anton Leskovar l.r.

Št. 0320-1/2013-9

Majšperk, dne 19. septembra 2013

Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.

Št. 014-1/2013-2(0203)

Videm, dne 3. septembra 2013

Župan
Občine Videm
Friderik Bračič l.r.

Št. 032-0014/2013-4

Žetale, dne 29. avgusta 2013

Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l.r.

ROGAŠKA SLATINA

3409. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 28. redni seji dne 30. 10. 2013 sprejel

O D L O K**o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini****I. SPLOŠNE DOLOČBE****1. člen**

(1) S tem odlokom se ob upoštevanju Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za območje Občine Rogaška Slatina za obdobje 1986–2000 dopolnjen 2002 (Uradni list RS, št. 83/03), sprejme občinski podrobni prostorski načrt za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je izdelalo podjetje API ARHITEKTI d.o.o., v marcu 2013 pod številko projekta API-585/513.

(2) Na območju OPPN je predvidena ureditev infrastrukture, odstranitev dotrajanih objektov ter gradnja novih objektov za potrebe turistične ponudbe zdravilišča.

2. člen**Sestavni deli OPPN**

(1) OPPN obsega tekstualni del, grafični del in obvezne priloge iz 19. člena ZPNačrt-a (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A).

(2) Tekstualni del obsega:

- Opis prostorske ureditve
- Umestitev načrtovane ureditve v prostor
 - Opis vplivov in povezav prostorskih ureditev s sosednjimi območji
 - Opis rešitev načrtovanih objektov in površin
 - Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
 - Zasnovano projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
 - Rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine
 - Rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave
 - Način, vrsto in namen prenove naselja ali njegovega dela
 - Rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
 - Etapnost izvedbe prostorske ureditve
 - Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev
 - Usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta.

(3) Grafični del obsega:

- Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občinskega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju M 1:1000
- Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem M 1:1000
- Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji M 1:2000
- Zazidalna oziroma ureditvena situacija, Varianta A M 1:1000
- Zazidalna oziroma ureditvena situacija, Varianta B M 1:1000
- Prerezi, Varianta A M 1:1000
- Prerezi, Varianta B M 1:1000
- Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro M 1:1000
- Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave M 1:1000

- Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom M 1:1000
- Načrt parcelacije M 1:1000.

(4) Priloge obsegajo:

- Mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora
- Fotografije območja urejanja
- Elaborat geodetskega načrta; Številka: GB2012043; Odgovorni geodet: Darko Ratej, inž. geod. (Geo-0350); Podjetje: GEODET BIRO d.o.o., Strma cesta 1a, 3250 Rogaška Slatina
 - Geomehansko poročilo; Številka: 2828/2012; Odgovorni predstavnik podjetja: Milan Žerjal, univ. dipl. inž. geol.; Podjetje: i-n-i d.o.o.; Bravničarjeva 20, 1000 Ljubljana
 - Idejna zasnova: TP 20/0,4 kV s SN in NN kablovodi, javna razsvetljava in TK cevna kanalizacija; Številka: 12923; Odgovorni projektant: Bojan Potočnik, inž. el.; Podjetje: bp biro, Bojan Potočnik s.p.; Spodnje Jablane 7, 2326 Cirkovce
 - Idejna zasnova: Plinovod del. tlak < 4bar; Številka: 1/13; Odgovorni projektant: Rudi Pavlič, univ. dipl. inž. str.; Podjetje Enerko pro d.o.o.; Kraigherjeva ulica 19a, 2230 Lenart
 - Idejna zasnova: Načrt kanalizacije in vodovoda; Številka: 585/513; Odgovorni projektant: Zvonimir Junež, univ. dipl. inž. grad.; Podjetje: API ARHITEKTI d.o.o.; Barjanska cesta 62, 1000 Ljubljana
 - Smernice požarne varnosti; Številka: SmPV-9-4210RB/13; odgovorni izvajalec: Danilo Fras, univ. dipl. inž. el.; Podjetje: Varnost Maribor d.d.; Kraljeviča Marka 5, 2000 Maribor.

II. OBMOČJE OPPN**3. člen****Območje urejanja**

(1) Območje OPPN se nahaja v osrednjem delu mesta Rogaška Slatina zahodno od obstoječega območja zdravilišča od katerega ga ločuje cesta RIII-685/7495 Tekačevo–Rogaška Slatina in regionalna železniška proga št. 32 Grobelno–Stranje–Rogatec d.m.

(2) Obravnavano območje so trenutno pretežno stavbna zemljišča namenjena proizvodnim dejavnostim. Občinski prostorski načrt za obravnavano območje predvideva širitev zdraviliških kapacitet.

(3) Velikost območja OPPN je približno 3 ha. Ureditveno območje zavzema zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami: 793/1, 789, 790/1, 786/1, 782, 786/2, 787/1, 792/1, 784, 783, 793/3, 791/1, 793/2, 784, 788, 790/2, 791/2, 787/2, 793/4, 784, 784, 784, 790/3, 784, 786/1, 786/1, 786/1, 784, 784, 790/5, 784, 784, 790/4, 793/5 in 792/2 – vse parcele so del k.o. Rogaška Slatina.

(4) Ureditve javne gospodarske in okoljske infrastrukture s priključitvami ter krajinske ureditve lahko segajo tudi izven območja.

4. člen**Vplivno območje**

Vplivno območje bo v času gradnje in obratovanja objektov znotraj območja urejanja OPPN, razen v območjih priključevanja predvidene javne gospodarske infrastrukture na obstoječo.

III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR**5. člen**

Vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji

(1) Predvidene prostorske ureditve se povezujejo s sosednjimi območji preko obstoječe občinske ceste LC-356221 ter ostale infrastrukture.

(2) Cesta RIII-685/7495 Tekačevo–Rogaška Slatina in regionalna železniška proga št. 32 Grobelno–Stranje–Rogatec d.m.

predstavljata večjo oviro pri povezovanju z obstoječim zdraviliščem, kar pa je nedavno bilo omiljeno z ureditvijo zavarovanega železniškega prehoda.

(3) Ureditve predvidene z OPPN bodo povečale zmogljivost in ponudbo obstoječega zdravilišča.

6. člen

Rešitve načrtovanih objektov in površin

S tem OPPN je predvideno:

– odstranitev manj kvalitetnih in za turistično dejavnost neprimernih objektov znotraj območja urejanja, kot je prikazano v grafičnem delu (list št. 3 – Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji);

– gradnja hotela s podzemno garažo (objekt št. 1), kot je prikazano v grafičnem delu (list št. 4 – Zazidalna oziroma ureditvena situacija);

– gradnja koncertne dvorane (objekt št. 2), kot je prikazano v grafičnem delu (list št. 4 – Zazidalna oziroma ureditvena situacija);

– rekonstrukcija obstoječega objekta (objekt št. 3), kot je prikazano v grafičnem delu (list št. 4 – Zazidalna oziroma ureditvena situacija);

– gradnja hotelskih depandans (objekti št. 4, 5, (6)), kot je prikazano v grafičnem delu (list št. 4 – Zazidalna oziroma ureditvena situacija);

– gradnja in rekonstrukcija prometne infrastrukture ter električne, vodovodne, kanalizacijske, plinske in telekomunikacijske infrastrukture;

– parkovna ureditev, ki povezuje območje urejanja z okoljskim parkovnim gozdom.

7. člen

Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo

(1) Pri gradnji je potrebno upoštevati vso veljavno zakonodajo s področja graditve objektov.

(2) Hotel s podzemno garažo (objekt št. 1) je predviden s tem odlokom v horizontalnih gabaritih 96,8 x 39,1 m. Vertikalni gabariti so največ K+P+4N. Strehe so lahko ravne ali z naklonom maksimalno do 10°. Mogoča je variantna gradnja hotela v manjših gabaritih 64,8 x 39,1 m.

(3) Koncertna dvorana (objekt št. 2) je predviden s tem odlokom v horizontalnih gabaritih 29,4 x 29,0 m. Vertikalni gabariti so največ K+P. Strehe so lahko ravne ali z naklonom maksimalno do 10°. Mogoča je variantna gradnja objekta v manjših gabaritih oziroma z drugo namembnostjo. Parkiranje je predvideno na terenu ali v objektu št. 1.

(4) Rekonstrukcija in dozidava obstoječega objekta (objekt št. 3) je predvidena s tem odlokom v horizontalnih gabaritih 63,3 x 6,4+8,85 m. Vertikalni gabariti so največ K+P+1N. Oblika strehe obstoječega objekta se ohranja, pri dozidavi naj bo streha ravna. Parkiranje je predvideno na terenu.

(5) Hotelske depandanse (objekti št. 4, 5, (6)) so predvidene s tem odlokom v horizontalnih gabaritih 29 x 21,8 m. Vertikalni gabariti so največ K+P+1N. Streha je lahko ravna ali z naklonom maksimalno do 10°. Parkiranje je predvideno na terenu ali v objektu št. 1. Mogoča je gradnja dveh ali treh enot hotelske depandanse, odvisno od velikosti objekta št. 1 (hotela).

(9) Nad višinskimi gabariti objektov je dovoljeno postaviti naprave in opremo ter dostope do njih in podobno, če so od roba objekta postavljeni tako, da je kot med najvišjo točko takega prostora ali naprave ter kapjo objekta enak ali manjši 30°.

(10) Horizontalni gabariti in umestitev v prostor lahko tudi odstopajo od navedenih v prejšnjih odstavkih tega člena in prikazanih v grafičnih listih št. 4a in 4b – Zazidalna oziroma ureditvena situacija, vendar pa morajo v vsakem primeru biti izpolnjeni naslednji pogoji:

– Upoštevana mora biti gradbena meja, prikazana v grafičnih listih št. 4a in 4b, preko katere ne smejo segati nadzemni deli stavb

– Faktor izrabe območja urjenja ne sme presežati vrednosti 1,5, pri čemer velja:

– Faktor izrabe je razmerje med bruto tlorisno površino vseh stavb in celotno površino območja urejanja brez gozdnih površin. V izračunu faktorja izrabe se ne upoštevajo bruto tlorisne površine kleti, ki so namenjene servisnim prostorom objekta (garaže, kolesarnice, prostori za inštalacije, shrambe, manipulativne površine ipd.).

– Odstotek zelenih površin mora znašati najmanj 15%, pri čemer velja:

– Faktor zelenih površin je razmerje med površino zelenih površin na raščenem terenu in celotno površino območja urejanja brez gozdnih površin.

– Raščen teren so zunanje površine, ki ohranjajo neposreden stik z geološko podlago in s tem sposobnost zadrževanja in ponikanja vode ter omogočajo zasaditev visoke vegetacije.

– Zagotovljeno mora biti ustrezno število parkirnih mest. Na terenu se glede na prikaze v grafičnem delu lahko poveča število parkirnih mest do 10%. Ostala parkirna mesta morajo biti zagotovljena pod nivojem terena. Upoštevani morajo biti naslednji normativi:

– 1 parkirno mesto na namestitveno enoto depandanse (objekti št. 4, 5, (6)).

– 0,7 parkirnega mesta na namestitveno enoto hotela (objekt št. 1) pod nivojem terena ob upoštevanju, da so skladno z grafičnim delom izvedena parkirna mesta na terenu ob železniški progi.

– Dodatek na dvorano (objekt št. 2) 1 parkirno mesto na 10 sedežev.

8. člen

Gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov

(1) Dopustna je gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov potrebnih za nemoteno funkcioniranje objektov v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo tovrstnih objektov.

(2) Pri tem ne sme biti oviran koncept ureditve oziroma njegova skazitev.

9. člen

Ograje

(1) Znotraj območja urejanja OPPN ni dovoljeno postavljati ograj. Omogočen mora biti javen dostop do parkovnih ureditev in okoliških gozdov.

(2) Izjemoma je dovoljena postavitev ograj za zaščito pred padci v primeru večjih višinskih razlik na terenu po predhodnem soglasju pristojne službe Občine Rogaška Slatina.

10. člen

Fasade

(1) Fasade novogradenj naj bodo sodobne izvedbe s sodobnimi materiali, vendar morajo upoštevati gabarite in sporočilnost obstoječih stavb v bližnjem območju zdravilišča. Po višini in dolžini naj bodo členjene.

(2) Barve fasad morajo biti klasične, brez vzorcev in v umirjenih naravnih barvnih tonih. Kričeči barvni toni niso dopustni.

11. člen

Pogoji in usmeritve za krajinsko ureditev

(1) Krajinska ureditev mora biti izvedena po načrtu celovite zasnove krajinske ureditve, ki je prikazana v grafičnem delu (list št. 4 – Zazidalna oziroma ureditvena situacija) z možnostjo odstopanja pri prilagajanju arhitekturnim rešitvam posameznih objektov, kar se definira v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(2) Ureditve območja na mejah ne predvideva bistvenih posegov v obstoječi teren in vegetacijo. Po celotnem južnem in zahodnem robu, se gozdni rob očisti podrasti, odstranijo stara ali poškodovana drevesa, vrzeli pa se po potrebi zasadi z novo avtohtono drevnino (od dreves: gaber, bukev, jesen, hrast). Drevje na robovih se med gradnjo ustrezno zaščiti, posebej ob izkopu kletne etaže.

(3) Odstrani se pas smrek na severnem robu, kjer bo urejeno novo parkirišče in ob njem zasadi drevoredna poteza z javorji.

(4) Parkovne ureditve znotraj nove pozidave so omejene na speljavo/povezavo med glavnimi ploščadmi in vhodi v objekte. Predvidena je glavna pot v smeri V–Z. V sredini območja se brežino zasadi z grmovnicami, pokrovno drevnino in trajnicami. Grečice s trajnicami in drugimi cvetočimi rastlinami so omejene na robove ploščadi.

(5) Nova drevesa so sajena samo v vrzeli med objekti, število je majhno, ker je celotno območje zaradi svoje severne lege na pobočju v senci in dodajanje drevesnih mas ni zaželeno.

IV. ZASNOVA PROJEKTHNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

12. člen

(1) Znotraj območja urejanja OPPN je potrebno upoštevati vso obstoječo in predvideno komunalno infrastrukturo. Vsa križanja se morajo izvesti v skladu s predpisi, oziroma po pogojih upravljavcev, ki jih podajo kot mnenje k temu OPPN. Pred gradnjo je potrebno obstoječe vode zakoličiti in določiti njihovo natančno lego. Detaljne rešitve se obdelajo v projektni dokumentaciji PGD, PZI.

(2) Možna so odstopanja od predvidenih rešitev opredeljenih v tem odloku, če so rešitve utemeljene iz tehničnega in ekonomskega vidika in ne vplivajo na koncept ostalih rešitev. Rešitve infrastrukture se prilagajajo konkretnim arhitekturnim rešitvam podanim v fazi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(3) Predvideni objekti morajo imeti najmanj priključek na cesto, kanalizacijo, vodovod in elektriko.

(4) Za vsak poseg v varovanih pasovih javne infrastrukture in grajenega javnega dobrega je potrebno pridobiti soglasje k projektni dokumentaciji s strani tangiranega soglasodajalca.

(5) Ob železniški progi potekajo železniški signalno varnostni in telekomunikacijski kabli, ki jih je potrebno sondirati in zakoličiti, zato je potrebno vsa dela izvajati pod nadzorom delavcev Slovenskih železnic – Infrastruktura d.o.o., Sekcije SVTK Celje.

(6) Potek predvidenih tras infrastrukturnih vodov in ceste znotraj območja urejanja je prikazan v grafičnem delu (list št. 6 – Prikaz ureditve glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro).

13. člen

Prometna ureditev

(1) Od zavarovanega železniškega prehoda oziroma priključka na regionalno cesto poteka proti jugu občinska cesta LC-356221, ki se znotraj območja urejanja po potrebi rekonstruira z naslednjim tipičnim profilom, ki se prilagaja zavojem in lokalnim razmeram:

vrtni robnik	6/20 cm
pločnik	š = 1.00 m
betonski robnik	15/25 cm
vozišče	2,50 + 2,50 = 5,00 m
betonski robnik	15/25 cm.

(2) Predviden je odcep iz občinske ceste LC-356221 do parkirišča na terenu za 12 parkirnih mest na terenu, ki so prvenstveno namenjena depandansam.

(3) Ob severnem robu je predvidena nova cestna povezava od obstoječega zavarovanega železniškega prehoda proti uvozu v garažo/manipulacijo in dovozu objekta št. 1. Širina vozišča je predvidena 3,00 + 3,00 = 6,00 m. Proti južni strani je predviden hodnik za pešce š = 1,00 m (minimalno) proti severni strani pa cca 36 parkirnih mest na terenu postavljenih prečno na predvideno novo cestno povezavo. Ta cestna povezava ni predvidena kot javno dobro.

(4) Obstoječa makadamska pot ob južnem robu območja urejanja se po potrebi rekonstruira za potrebe intervencije in sovpadanja funkcij gozdnega gospodarstva in rekreacije skladno z zahtevami Zavoda za gozdove in Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

(5) Vse nove utrjene povozne površine morajo biti izvedene v vodotesni izvedbi z urejenimi peskolovi, predčiščenjem in zadrževanjem meteorne vode, pred iztokom v naravo.

(6) Vse cestne povezave služijo tudi za interventne dostope.

(7) Mirujoči promet za potrebe posameznih objektov znotraj območja urejanja je predpisan pri vsakem objektu posebej v sedmem členu tega odloka.

(8) Območje urejanja se nahaja v varovalnem pasu regionalne ceste RIII-685, odsek št. 7495 Tekačevo–Rogaška Slatina od km 2,220 do km 2,485. Na obravnavanem območju se ne dovoli novih cestnih priključkov na regionalno cesto.

(9) Razen priključkov na javno gospodarsko infrastrukturo s tem odlokom ni predvidenih posegov znotraj cestnega sveta in preglednega trikotnika na obstoječem kanaliziranem priključku.

14. člen

Kanalizacija

(1) Vse odpadne vode morajo biti priključene na javno kanalizacijo.

(2) Projektne rešitve odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11), Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05 in 45/07) oziroma z zakonodajo, ki ureja področje odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih voda.

(3) Odvod padavinskih voda iz cestišča in utrjenih površin mora biti izveden po vodotesni kanalizaciji preko objektov predčiščenja (peskolovi, lovilci olja in zadrževalnika) v vodotok. V skladu z določili 92. člena Zakona o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02) je treba v čim večji možni meri zmanjšati odtok padavinskih voda z utrjenih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred izlivom v vode.

(4) Direktni izpust meteornih voda v vodotok mora biti načrtovan tako, da ne sega v svetli profil vodotoka. Iztočna glava mora biti oblikovana pod naklonom brežine vodotoka. Na območju iztoka mora biti struga ustrezno zavarovana pred vodno erozijo. Način izvedbe iztoka mora biti v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja in v projektni dokumentaciji za izvedbo tekstualno in grafično ustrezno obdelan in prikazan.

(5) Kanalizacijsko omrežje v naselju Rogaška Slatina je zgrajeno v mešanem sistemu. Obstoječi kanalizacijski kolektor DN 1000, ki severno od območja urejanja poteka ob desnem bregu Ratanskega potoka, je spojen na čistilno napravo Rogaška Slatina.

(6) Revizijski jašek, kjer je možna priključitev odtokov odpadne in padavinske vode, se nahaja na parceli št. 464/4, k.o. Rogaška Slatina.

(7) Odpadne vode iz objektov je treba neposredno odvajati v kanalizacijo, padavinske vode pa ustrezno zadrževati.

(8) Zasnova kanalizacije predvideva:
– povezovalni kanal od priključnega jaška na kolektorju do zbirnega jaška na parceli lastnika, poteka pod lokalno cesto in železnico v preboju ZCK 400,

– razbremenilnik z zadrževalnim bazenom sestavlja cevni zadrževalnik ABC 1400 V = 60 m³ in cevno dušilko PVC 150 v razbremenilnem jašku,

– razbremenilni kanal z izpustno glavo v vodotok Negonjščica je kanal PVC 400, poteka od RJ do izpustne glave v brežini vodotoka,

– zbirni kanali padavinskih voda so PVC 200–PVC 400, potekajo od ZB do vsakega posameznega objekta,

– zbirni kanali odpadnih voda so PVC 200, potekajo od zbirnega jaška do vsakega posameznega objekta,

– hišni priključek odpadnih voda objekta se sestoji iz zbirnih jaškov lociranih praviloma ob objektu in priključnega kanala, ki bo neposredno s fazonskimi kosi priključen na zbirni kanal za odpadne vode,

– hišni priključek padavinskih voda se sestoji iz sifonskega jaška, lovilca peska in priključnega kanala, ki bo neposredno s fazonskimi kosi priključen na zbirni kanal za padavinske vode.

(9) Hišni priključki so predmet faze PZI.

(10) Kanalizacija mora biti položena na minimalno globino 1,40 m do temena cevi (meteorna kanalizacija) oziroma 1,60 m (fekalna kanalizacija).

(11) Na tej globini bodo omogočena križanja z ostalo infrastrukturo brez posebnih ukrepov.

(12) Odvodnjavanje padavinskih voda iz cestišča bo preko lovilcev peska v padavinski kanal.

15. člen

Vodovod

(1) Celotno območje urejanja bo oskrbovano s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja, ki poteka med regionalno cesto in vodotokom po parceli št. 457/5, k.o. Rogaška Slatina.

(2) Od priključnega mesta na obstoječem javnem vodovodnem omrežju je predviden oskrbovalni vodovod PEHD 125, ki v podboju prečka najprej lokalno cesto in potem še železniško progo ter se zaključi vodomernim jaškom (VJ) na zelenici pred parkiriščem ob objektu št. 3. Od tod naprej sta predvideni dve oskrbovalni veji, ki se zaključujeta z vodomernim jaškom in nadzemnim hidrantom.

(3) Na prečkanju ceste in železnice bo vodovod položen s tehnologijo podvrtanja v jekleno zaščitno cev ZCV 200 na globino 1,5 m pod lokalno cesto in $\geq 2,20$ m pod železniško progo.

(4) Za potrebe protipožarne zaščite predvidenih objektov bo zagotovljena predpisana količina vode.

(5) Polaganje cevi vodovoda se vrši na minimalno globino 1,20 m do temena cevi.

16. člen

Električno omrežje

(1) Znotraj območja urejanja se nahaja obstoječa transformatorska postaja TP 20/0,4 kV Mizarstvo 012, katera je priključena na 20 kV mrežo v obstoječi TP 20/0,4 kV Sonce 029 v obstoječi SN vodni celici št. 4.

(2) Z odstranitvijo večine stavb znotraj območja urejanja se tudi demontira obstoječa transformatorska postaja TP 20/0,4 kV Mizarstvo 012 s priključnim kablovodom 20 kV izvedenim z zemeljskim kablom 3 x XHE 49 A 1 x 150 mm².

(3) Električna energija za napajanje območja urejanja se zagotovi iz RTP 110/20 kV Rogaška Slatina, in sicer po obstoječem kablovodu 20 kV RTP Rogaška Slatina–TP Donat–TP Pošta–TP Sonce. Znotraj območja urejanja je glede na predvideno odjemno moč električne energije predvidena nova transformatorska postaja TP 20/0,4 kV; 2 x 1000 kVA.

(4) Mogoča je postavitev montažne betonske transformatorske postaje kot npr. SAVA 5, 20/0,4 kV, 2 x 1000 kVA s transformatorjem 2 x 1000 kVA in 4 celični SN stikalni blok (Vz, M, T, T) ali pa integracija v obstoječ oziroma predviden objekt.

(5) Za kabselske povezave med transformatorsko postajo Sonce in predvideno TP 20/0,4 kV se uporabijo kabli tipa 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 150/25 mm², 20 kV, ki imajo prenosno moč (napetostni nivo 20 kV) 12,4 MVA. Z upoštevanjem korekcijskega faktorja kabla 0,8 dobimo prenosno moč kablovoda 10 MVA.

(6) Nizkonapetostni izvodi iz predvidene TP bodo predvidoma izvedeni s kabli tipa NA2XY. Primarni priključni kablovodi naj bodo minimalnega prereza 150 mm². Primarni priključni kablovodi bodo položeni do predvidenih do glavnih razdelilcev RG v obbetonirani kabselski kanalizaciji.

(7) Meritve bodo izvedene v priključno merilnih omaricah, ki bodo locirane na posameznih predvidenih objektih.

(8) Priključno merilne omarice in vrste dovodnih vodnikov bodo projektno obdelane v projektni dokumentaciji elektroinštalacij objektov v skladu s tehničnimi pogoji, kateri bodo podani v elektroenergetskem soglasju.

17. člen

Javna razsvetljava

(1) Predvidena razsvetljava bo osvetljevala javne ceste v okolici hotelskega kompleksa. Napajališče JR bo v predvideni prostostoječi omarici PS-RJR, locirani v neposredni bližini predvidene TP 20/0,4 kV.

(2) Za napajanje JR je predviden en izvod iz PS – RJR, ki bo napajal svetilke ob dovozni cesti hotelskega kompleksa.

18. člen

Telekomunikacijsko omrežje

(1) Uporabniki telekomunikacijskih storitev na območju urejanja bodo priključeni na telefonsko centralo v Rogaški Slatini. Na tem območju poteka kabselska kanalizacija. Ob cesti na parcelni št.: 890/3 se nahaja obstoječ telefonski jašek. Iz njega se položita dve PVC cevi Ø 110 mm. V prvo se položi TK kabel za objekt številka 2, v drugi pa TK kabel do nove razdelilne telefonske omarice, iz katere se izvede TK povezava za vse ostale nove objekte, razen za objekt št. 1. Objekt št.: 1 (kulturno-turistično središče) ima telekomunikacije že projektno obdelane. Vodniki za povezavo se definirajo v projektni dokumentaciji telekomunikacij objektov.

(2) Znotraj območja urejanja poteka obstoječe TK omrežje v severnem in vzhodnem delu.

(3) Obstoječe TK omrežje za obstoječ objekt Mizarstvo bo po porušitvi objekta delno demontirano.

(4) Predvideno TK omrežje bo znotraj območja urejanja potekalo v kabselski kanalizaciji izvedeni s predvidoma PVC cevmi Ø 110 mm, ki bodo obbetonirane.

(5) Odjemno mesto za TK sistem hotelskega kompleksa bo v severozahodnem delu kompleksa v predvidenem kabselskem jašku JTK 1. Predvidena trasa TK kabselske kanalizacije poteka od predvidenega jaška JTK1 preko predvidenih jaškov JTK-J2; JTK 3, JTK 4, JTK5 do JTK7 do predvidenega hotela. Poleg tega se od hotela do posameznih predvidenih objektov JTK 7 do JTK 13 izdelata enocevna kanalizacija iz obbetonirane PVC cevi.

(6) Trasa predvidene kabselske kanalizacije tako, da ne bo ovirala izgradnje ostalih predvidenih in obstoječih komunalnih vodov.

19. člen

Plinovod

(1) Energetska oskrba novo načrtovanih objektov za potrebe ogrevanja se predvidi z zemeljskim plinom iz javnega distribucijskega omrežja v kombinaciji z obnovljivimi viri.

(2) Investitor razširitve plinovodnega omrežja bo sistemski operater distribucijskega omrežja.

(3) Gradnja plinovodnega omrežja bo izvedena na osnovi določil koncesijske pogodbe ter sprejetih aktov sistema operaterja.

(4) Sistemski operater krije sorazmerne stroške gradnje, od investitorja pa lahko zahteva kritje morebitnih nesorazmernih stroškov gradnje plinovodnega omrežja na način, kot to določa koncesijska pogodba.

(5) Za vsako priključitev načrtovanih objektov na distribucijsko plinovodno omrežje sistemski operater izda "Soglasja za priključitev".

(6) Način priključevanja predvidenih objektov se izvede po postopku in na način, kot to določajo Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega plinovodnega omrežja in Sistemska obratovalna navodila, ki jih je izdal sistemski operater.

(7) Priključitev objektov na distribucijsko plinovodno omrežje se izvede na osnovi sklenjenih Pogodb o priključitvi na distribucijsko omrežje s končnimi odjemalci.

(8) Za vsak objekt se praviloma predvidi samostojen priključni plinovod, katerega lastnik bo končni odjemalec.

(9) Obstoječ plinovod PR-PEI60, delovnega tlaka 100 mbar, poteka severno-vzhodno območja urejanja z možnostjo priključitve na parceli št. 1791/12, k.o. Rogaška Slatina.

(10) Izvede se prečkanje regionalne ceste ter železniške proge s podvrtavanjem ceste in železniške proge v globini cca 1,5 m.

(11) Plinovod se zaključi pred objektom s PE kapo, po izgradnji objekta pa se naveže preko prehodnega kosa na požarno pipo montirano na fasadi ali kleti objekta. V omarici se vgradi požarna pipa, reducirni ventil in plinomer.

(12) Navezava oskrbovalnega plinovoda se izvede preko podzemnega zapornega ventila.

(13) Novozgrajeni plinovod bo obratoval z delovnim tlakom 100 mbar.

(14) Podzemno položen cevovod se v celoti izvede iz PE cevi v globini min 1 m.

(15) Projektanti in izvajalci gradbenih del morajo v varovalnem pasu plinovodov in priključnih plinovodov, ki po energetskem zakonu IEZ-DI znaša 5 m od osi plinovodov, obvezno upoštevati zahteve sistemskega operaterja in Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim tlakom do vključno 16 bar (Uradni list RS, št. 26/02).

(16) Sistemskemu operaterju mora biti omogočen stalen nadzor gradbišča v varovalnem pasu obstoječih plinovodov.

(17) V bližini plinovoda in priključnih plinovodov ni dovoljen strojni izkop ali miniranje ter trajno odlaganje ali posnetje materiala nad njim.

20. člen

Odpadki

Vsak nov objekt mora imeti zagotovljeno mesto za prevzem in odvoz odpadkov skladno z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 91/09) oziroma s predpisom, ki bi ga nadomestil. Odjemna mesta ne smejo biti vizualno izpostavljena. Natančna lokacija in izvedba mesta za prevzem odpadkov se določi v fazi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja na katerega mora investitor pridobiti soglasje pristojne službe za odvoz odpadkov.

V. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

21. člen

Zavarovana kulturna dediščina

(1) Območje urejanja se v manjšem delu nahaja znotraj zavarovanega območja zdravilišča z ESD 628 in režimom spomenika.

(2) V primeru najdbe arheoloških ostalin so najditelji, lastniki zemljišč, investitorji ali odgovorni vodja del takoj po odkritju dolžni o tem obvestiti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in prekiniti zemeljska dela do izvedbe raziskave arheoloških ostalin.

(3) Pri izvajanju predvidenih gradenj je potrebno upoštevati varstvene usmeritve za evidentirano kulturno dediščino.

(4) Za vse posege, ki jih predvideva ta odlok je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE

22. člen

Ohranjanje narave in naravnih vrednot

(1) Območje urejanja OPPN obkrožajo primestni gozdovi, ki so zavarovani z Odločbo o zavarovanju drevesnih in gozdnih parkov zdravilišča Rogaška Slatina ter gozdov v njegovi okolici (Uradni list LRS, št. 29/52 ter Odlokom o uskladitvi odločbe o zavarovanju drevesnih in gozdnih parkov zdravilišča Rogaška Slatina ter gozdov v njegovi okolici s sklepom o ustanovitvi katastrske Občine Rogaška Slatina (Uradni list SRS, št. 50/71).

(2) V varovano območje segajo parcele oziroma deli parcel št. 782, 787/1, 787/2, 788, 789, 793/1, 793/3, 793/4 in 793/5, k.o. Rogaška Slatina.

(3) Zavarovano območje nima dodatnega naravovarstvenega statusa.

(4) Gradnja stavb na varovanem območju ni predvidena.

(5) Infrastrukturni vodi se morajo odmakniti od koreninskega sistema dreves.

(6) Za zasaditev naj se prednostno uporabljajo avtohtone in lokalnim rastiščnim razmeram prilagojene drevesne in grmovne vrste z navezavo na obstoječe drevesne vrste v okolici.

(7) Sestavni del OPPN je krajinska ureditev, ki je vključena v ureditveno situacijo.

(8) Območja mestnih gozdov naj bo omogočen dostop za sprehajalce.

(9) Zunanje osvetljevanje območja naj bo prostorsko omejeno, upoštevaje določila Uredbe o mejnih vrednostnih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10).

23. člen

Varstvo nadzemnih in podzemnih voda

(1) Ureditveno območje OPPN se nahaja izven vodovarstvenega območja.

(2) Ob skrajnem zahodnem robu območja urejanja OPPN v dolžini cca 40 m se vije potok Negojščica. Neposredno ob potoku ni predvidena gradnja stavb ali utrjenih površin.

(3) Območje urejanja ni poplavno.

(4) Vse s tem odlokom predvidene gradnje in ureditve morajo biti izvedene skladno z veljavno zakonodajo s področja gradnje objektov. S tem bo zagotovljeno, da predvidena gradnja in ureditve ne bodo imele negativnega vpliva na vode in vodni režim.

(5) Pri gradnji je dovoljeno uporabljati samo takšne materiale, ki ne morejo ogroziti podtalnice. Preprečeno mora biti odvajanje odpadnih vod v naravo brez predhodnega čiščenja.

(6) V času gradnje je potrebno zagotoviti zaščitne ukrepe v primeru razlitja nevarnih in škodljivih tekočin iz delovnih strojev.

(7) Vsak poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, se skladno s 150. in 153. členom Zakona o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02), lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja, ki ga izda Agencija RS za okolje oziroma pristojni organ.

24. člen

Varstvo tal

(1) Začasne prometne in gradbene površine se uporabi površine na katerih so tla manj kvalitetna.

(2) Ureditve previdene z OPPN ne bodo vplivale na geološko strukturo tal kolikor bodo izvedene skladno z izsledki Geomehanskega poročila (i-n-i d.o.o., številka: 2828/2012), ki je sestavni del tega OPPN. Prisotni bodo vplivi na pedološke značilnosti tal zaradi odstranitve vrhnje plasti tal in njenega začasnega deponiranja. Do večjih vplivov med pripravljalnimi deli lahko pride zaradi možnega onesnaževanja rodovitne plasti tal pri njenem odstranjevanju in deponiranju, ki ga povzročajo gradbeni stroji. Zato je treba zagotoviti tehnično brezhibnost vozil, ki se bodo uporabljala na območju OPPN. Humus z območja gradnje se odstrani in deponira za kasnejšo sanacijo in rekultivacijo.

(3) V primeru nepredvidenih izpustov nevarnih snovi je treba nastalo situacijo takoj sanirati. Snovi je treba ustrezno pobrati in predati pooblaščenim organizacijam.

25. člen

Varstvo pred hrupom

(1) Ureditveno območje OPPN, je glede na Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10), v II. območju varstva pred hrupom, kjer je dovoljena mejna raven hrupa 55 (dBA) podnevi in 45 (dBA) ponoči. Glavni izvor bodo predstavljali delovni stroji med izgradnjo in promet motornih vozil po izgradnji. Obvezna je uporaba brezhibnih in s predpisi skladnih delovnih strojev.

(2) Dodaten vir hrupa predstavljata tudi regionalna cestna in železniška povezava severno od območja urejanja. Z arhitekturno zasnovo je predvidena omilitev teh virov hrupa.

26. člen

Varstvo zraka

Na onesnaženost zraka bodo v fazi gradbenih del vplivala dela pri izkopu in dovozu materiala. Vpliv bo intenzivnejši, če se bodo dela izvajala v vetrovnem in sušnem obdobju. Zaradi aktivnosti delovne opreme in tovornih vozil v času pripravljanih del in gradnje bodo prisotne obremenitve zraka s prašnimi delci ter izpušnimi plini vozil. S transportnih in gradbenih površin je potrebno preprečiti emisije prahu z vlaženjem teh površin ob sušnem in vetrovnem vremenu. Po izgradnji predvidenih objektov ni pričakovati znatnega vpliva na kvaliteto zraka.

27. člen

Ravnanje z odpadki

(1) V času gradnje je treba z odpadki ravnati skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08). V času gradnje je treba uvesti sistem ločenega zbiranja gradbenih in drugih odpadkov glede na možnosti ponovne uporabe posameznih frakcij. Neuporabne preostanke gradbenih odpadkov in gradbenih odpadkov iz zemeljskih izkopov je treba odlagati na odlagališčih, skladno s predpisi o ravnanju z odpadki. Oddane odpadke je treba spremljati preko evidenčnih listov in voditi predpisane evidencije. Nevarne odpadke je treba skladiščiti v zaprti posodi in jih redno predajati pooblaščenemu odjemalcu nevarnih odpadkov, skladno s predpisi o ravnanju z nevarnimi odpadki.

(2) Na območju je urejeno redno odvažanje komunalnih odpadkov.

28. člen

Ureditve v območju kmetijskih zemljišč

Znotraj območja urejanja ni kmetijskih zemljišč.

29. člen

Ureditve v območju gozdov

(1) Ureditveno območje se stika z območjem gozdov s posebnim namenom z dovoljenim ukrepanjem, zato je treba posege v robna območja izvesti tako, da se v kar največji meri ohrani oziroma oblikuje sonaraven zaprt gozdni rob.

(2) Pri izdelavi projektne dokumentacije je treba predvideti vpliv gradnje na robno drevje in v primeru, ko krčitve gozdnega roba ni mogoče odobriti, prilagoditi predvideno gradnjo.

(3) Za potrebe gospodarjenja z gozdovi je potrebno zagotoviti ustrezne dostope do gozdnih površin.

(4) V južnem delu območja urejanja, kjer se nahaja obstoječa prometnica, mora le-ta biti rekonstruirana tako, da bo po njej poleg dostopa intervencije in sprehajanja obiskovalcev omogočen tudi izvoz lesa z možnostjo začasnih deponij lesa površine vsaj 0,03 ha.

(5) Poseganje v gozd ali na gozdni rob z začasnim ali trajnim deponiranjem odkopnega ali drugega materiala ni dovoljeno.

(6) Za vse posege v gozd in gozdni prostor je potrebno pridobiti soglasje Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Celje.

(7) Gozdno drevje, katerega bo potrebno zaradi izgradnje predvidene prostorske ureditve posekati, mora pred posekom evidentirati delavec Zavoda za Gozdove Slovenije. Evidentiranje, s tem pa posek drevja zaradi potreb izvedbe posega je možno po izdaji dokončnega gradbenega dovoljenja.

VII. NAČIN, VRSTA IN NAMEN PRENOVE NASELJA
ALI NJEGOVEGA DELA

30. člen

Ureditveno območje OPPN se nahaja znotraj mesta Rogaška Slatina. Ta del naselja se v manjšem delu prenavlja z rekonstrukcijo objekta št. 3 in večinoma z novogradnjami. Namembnost novih objektov mora biti za potrebe turizma. V objektih znotraj območja OPPN so dovoljene tudi centralne

dejavnosti prvenstveno namenjene uporabnikom teh objektov. Namen prenove je homogenizacija grajene strukture naselja, zagotovitev novih turističnih kapacitet in hortikultura ureditev danes opuščenih površin.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
IN OBRAMBO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

31. člen

Obramba

Ministrstvo za obrambo nima smernic s področja obrambe, ki bi jih bilo potrebno upoštevati pri izdelavi OPPN.

32. člen

Varstvo pred poplavami

Znotraj območja urejanja ni vodotokov in poplavno ogroženih območij.

33. člen

Varstvo pred erozivnostjo

(1) Sestavni del tega OPPN je Geomehansko poročilo, ki ga je 9. 1. 2013 pod št. 2828/2012 izdelalo podjetje ini d.o.o., ki je sestavni del tega OPPN in ga je potrebno v celoti upoštevati pri s tem odlokom predvidenih ureditvah.

(2) Ob upoštevanju Geomehanskega poročila območje ni erozijsko in plazovito ogroženo.

(3) Pred izvedbo posameznih gradenj znotraj območja urejanja je potrebno izdelati natančnejšo geomehansko poročilo za posamezno gradnjo.

34. člen

Varstvo pred razlitjem nevarnih snovi

Na obravnavanem območju je na povoznih površinah mogoče razliti olj. Pri izvedbi mora biti zagotovljeno prestrazanje teh snovi s kanaletami in lovilci olj.

35. člen

Varstvo pred potresi

Obravnavano območje se nahaja po karti potresne nevarnosti v VII. stopnji EMS, kjer se upošteva računsko vrednost potresnega pospeška tal $a_{gR} = 0,150 \times g$. Vsi objekti morajo biti grajeni tako, da so varni glede na predvideno ogroženost.

36. člen

Zaklonišča

Znotraj območja urejanja so predvideni objekti za katere skladno z Uredbo o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) ni potrebno graditi zaklonišč. Ker pa se območje urejanja nahaja znotraj mesta Rogaška Slatina z več kot 5000 prebivalci, se mora stropna konstrukcija nad kletjo graditi tako, da zdrži rušenje objektov nanjo.

37. člen

Varstvo pred požarom

(1) Za predvidene objekte bo v fazi priprave projektne dokumentacije potrebno izdelati študije oziroma zasnove požarne varnosti, v kateri bodo skladno s Pravilnikom o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, spremembe Uradni list RS, št. 10/05, 83/05 in 14/07) načrtovani požarno varnostni ukrepi na naslednjih področjih:

- širjenje požara na sosednje objekte,
- nosilnost konstrukcije in širjenje požara po stavbah,
- evakuacijske poti in sistemi za javljanje ter alarmiranje,
- naprave za gašenje in dostop gasilcev.

(2) Pri izdelavi projektne dokumentacije in izvedbi je treba upoštevati prostorske, gradbene in tehnične ukrepe s katerimi bodo zagotovljeni:

- odkrivanje, obveščanje, omejitev širjenja in učinkovito gašenje požara,

- varen umik ljudi s požarno ogroženih prostorov,
- preprečevanje ali zmanjšanje škodljivih posledic požara za ljudi in premoženje,
- vzpostavitev ekonomskih razmerij med predpisanimi preventivnimi ukrepi varstva pred požarom in pričakovano požarno škodo.

(3) Ukrepi za zahteve v zvezi s požarno zaščito se smiselno uporabijo tudi v primeru drugih nesreč, kot so katastrofalni potres ali vojna.

(4) Glede na razpoložljive podatke bo gasilna voda zagotovljena iz obstoječega vodovodnega omrežja. Hidranti morajo biti praviloma nadtalni. Do njih mora biti zagotovljen stalen dostop, lokacija pa mora biti označena s tablicami, izdelanimi po standardu SIST 1007. Razdalja med hidranti se določi tako, da je mogoče požar na stavbi gasiti iz najmanj enega hidranta, za požarno zahtevne stavbe pa iz najmanj dveh hidrantov. Razdalja med hidrantoma ne sme biti večja od 80 m. Razdalja med hidranti in stavbo ne sme biti manjša od 5 m in ne večja od 80 m. Praviloma se vgrajujejo nadtalni hidranti DN80 ali DN100. Podtalni hidranti DN80 se vgrajujejo samo izjemoma, če nadtalni hidrant predstavlja preveliko oviro (npr. za promet). Premer vodovodne cevi, na katero je priključen hidrant, ne sme biti manjši od DN hidranta. Zagotoviti je treba takšno količino vode, ki zadostuje za dvournno gašenje požara v stavbi in za varovanje sosednjih objektov. V času projektiranja PGD je potrebno izvesti meritve, s katerimi se ugotovi natančna količina vode in glede na to upošteva pri projektiranju.

(5) Obstoječe in predvidene cestne povezave znotraj območja urejanja OPPN se uporabljajo tudi za intervencijski dostop. Dovozne poti za gasilska vozila morajo biti utrjene tako, da lahko po njih vozijo gasilska vozila z osno obremenitvijo do 10 t. Ravni deli dovozne poti za gasilska vozila morajo biti široki najmanj 3 m.

(6) Lokacije predvidenih hidrantov in delovne površine za gasilska vozila so prikazane v grafičnem delu list št. 8 – Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom.

(7) Ureditve za varstvo pred požarom lahko v projektni dokumentaciji odstopajo od rešitev prikazanih v Smernicah požarne varnosti, če so skladne z veljavno zakonodajo, pravili stroke in zagotavljajo enako stopnjo požarne varnosti tako za predvideno novogradnjo, kot tudi okolico.

IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

38. člen

Faznost gradnje

(1) Izvedba načrtovanih gradenj in posegov predvidenih s tem OPPN se lahko izvaja etapno.

(2) V primeru etapnega izvajanja posegov predvidenih s tem OPPN mora vsaka etapa zagotoviti izvedljivost končnega stanja in ne sme imeti negativnega vpliva na vode in vodni režim ter erozivno ogroženost območja.

X. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV

39. člen

Tolerance

(1) Vse stacionaže in dimenzije se morajo natančneje določiti v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(2) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od rešitev:

- ± 1.00 m pri upoštevanju gradbene meje;
- ± 2.00 m v horizontalnih gabaritih predvidene novogradnje stavb (objekti številka 4, 5, (6));
- ± 1.00 m v vertikalnih gabaritih stavb;
- ± 2.00 m v horizontalnih in vertikalnih gabaritih cestnega omrežja;

– kleti je dopustno izvesti v več nivojih (etažah), če geomehanski pogoji terena to dopuščajo;

– horizontalni gabariti kletnih etaž lahko odstopajo od prikazanih v grafičnih prilogah, če s tem ni onemogočen končen koncept ureditve in ne segajo izven območja urejanja;

– pri gradnji podzemnih infrastrukturnih vodov in njihovih predstavitev so dovoljena tudi večja odstopanja, če z njimi ni onemogočeno končno stanje s tem OPPN predvidene ureditve.

(3) Dopustna je gradnja objekta št. 1 v večji ali manjši varianti. Posledično je dopustna gradnja objektov št. 4 in 5 oziroma objektov 4, 5 in 6.

(4) Ostala večja odstopanja in tehnične rešitve so izjemoma dovoljena ob soglasju Občine Rogaška Slatina, projektanta prostorskega akta in pristojnih nosilcev urejanja prostora, katere odstopanje tangira. Če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše iz cestnega, prometno tehničnega, okoljevarstvenega in oblikovalskega vidika, se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.

XI. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI PROSTORSKEGA AKTA

40. člen

Po izvedbi z OPPN predvidenih ureditev so v območju tega OPPN na objektih dopustna investicijsko vzdrževalna dela ter postavljanje nezahtevnih in enostavnih objektov, za katere je potrebno poleg ostalih soglasij pridobiti tudi soglasje Občine Rogaška Slatina.

XII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV

41. člen

(1) Razmerja med Občino Rogaška Slatina in investitorji za komunalno opremo zemljišč, se uredijo v urbanistični pogodbi.

(2) Poleg vseh obveznosti, navedenih v predhodnih členih tega odloka, so obveznosti investitorja in izvajalcev med gradnjo in po njej:

– promet med gradnjo in rekonstrukcijo cest in objektov organizirati tako, da ne bo večjih zastojev na obstoječem prometnem omrežju;

– med gradnjo zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaževanje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi prevoza, skladiščenja in uporabe goriv in drugih škodljivih snovi. Ob morebitni nezgodi zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev;

– pred začetkom gradnje skupaj z upravljavci evidentirati stanje obstoječe infrastrukture;

– omogočiti dostop do vseh objektov in zemljišč med gradnjo in po njej;

– med gradnjo zagotoviti nemoteno komunalno in energetska oskrbo objektov preko obstoječih infrastrukturnih objektov in naprav;

– zavarovati gradbišča tako, da bodo zagotovljeni varnost in nemotena uporaba sosednjih objektov ter nemoten odtok vode;

– v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem možnem času morebitne negativne posledice, ki bi nastale zaradi gradnje;

– o pričetku del oziroma gradnje obvestiti vse upravljavce, katerih objekti in naprave so s predvidenim posegom tangirani.

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

42. člen

OPPN je na vpogled na Občini Rogaška Slatina. OPPN razen njegovih prilog, pripravljavec z dnem njihove uveljavitve posreduje ministrstvu pristojnem za urejanje prostora in krajevno pristojni upravni enoti.

43. člen

Nadzor nad izvajanjem OPPN izvajajo pristojne inšpekcijske službe.

44. člen

Ureditve, ki so potrebne za funkcioniranje obravnavane območja in se nahajajo izven območja urejanja OPPN, se urejajo skladno z določbami tega odloka.

45. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0320-008/2013-01

Rogaška Slatina, dne 30. oktobra 2013

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič i.r.

3410. Odlok o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogaška Slatina

Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72-2629/93, 6-289/94, 45-1778/94, 57-2035/94, 14-677/95, 20-905/95, 63-2924/95, 73-3384/95, 9-425/96, 39-2530/96, 44-2776/96, 26-1562/97, 70-3373/97, 78-3694/97, 10-437/98, 34-1491/98, 68-3302/98, 74-3725/98, 59-2824/99, 70-3308/00, 28-1694/01, 87-4449/01, 51-2484/02, 108-4734/03, 72-3216/05, 21-832/06, 14-600/07, 60-3208/07, 27-997/08, 76-3347/08, 79-3437/09, 51-2763/10, 40-1700/12) in Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58-2931/03, 81-3879/03, 109-4798/03, 43-2001/04, 138-5937/04, 35-1236/05, 60-2653/05, 72-3222/05, 112-4922/05, 49-2093/06, 140-6107/06, 9-390/07, 33-1276/08, 66-2865/08, 88-3801/08, 8-210/09, 63-2987/09, 73-3242/09, 11-450/10, 42-2177/10, 82-4379/10, 17-759/11, 14-594/12, 17-685/12, 23-909/12, 98-3794/12, 16-557/13, 18-655/13, 36-1410/13, 51-1976/13, 59-2362/13) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 28. redni seji dne 30. 10. 2013 sprejel

O D L O K

o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogaška Slatina

1. člen

S tem odlokom se spreminja Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 133/04).

2. člen

V drugem odstavku 5. člena se doda alineja:
– Oddelek za razvoj in investicije.

3. člen

Za 14. členom se doda 14.a člen z naslednjim besedilom:
Oddelek za razvoj in investicije opravlja naloge, ki se nanašajo predvsem na:

- pripravo osnov in podlag za razvojne dokumente občine,
- priprava strokovnih podlag in koordinacijo dela na področju načrtovanja in izvajanja razvoja v povezavi z Razvojno agencijo Savinjske regije,
- sodelovanje z regionalnimi agencijami in drugimi organi ter institucijami s področja razvoja,

– načrtovanje, vodenje in koordiniranje razvojnih ter ostalih projektov in pridobivanje sredstev iz Evropske unije,

– sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju upravnih in strokovno tehničnih nalog za pravilno in pravočasno izvajanje aktivnosti s področja investicij,

– izdelovanje metodologije načrtovanja, spremljanja, izvedbe in nadzora posameznih investicij,

– izvajanje zakona o integriteti in preprečevanju korupcije v povezavi z javnimi naročili,

– zagotavljanje izvajanja investicij in opravljanje nalog investicijskega vzdrževanja nepremičnega premoženja, razen tistih, za katere je s posebnim predpisom določeno drugače,

– opravljanje drugih nalog in opravil po nalogu tajnika občinske uprave in župana.

4. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 0320-0007/2013-02

Rogaška Slatina, dne 30. oktobra 2013

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič i.r.

3411. Odlok o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Rogaška Slatina

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 112/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 97/12 – odl. US), 21., 29., 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 3. in 26. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 43/11 – odl. US in 21/13), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12) in Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 28. redni seji dne 30. 10. 2013 sprejel

O D L O K

o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Rogaška Slatina

1. člen

S tem odlokom se spreminja Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 91/09).

V 2. točki 41. člena se za besedo »letno«, črta besedilo »ali dveletno«.

2. člen

V 3. točki 42. člena se za besedilom pravna oseba za večjico doda besedilo: »samostojni podjetnik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost«.

V 4. točki 42. člena se za besedilom Pravne osebe za večjico doda besedilo: »samostojni podjetniki oziroma posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost«.

Besedilo 5. točke se spremeni tako, da se glasi:

»OKP Rogaška Slatina d.o.o. ceno zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, izraženo v kg, zaračuna uporabnikom

sorazmerno glede na prostornino zabojnika in pogostost odvoza zabojnika, in sicer tako, da se najmanj enkrat letno razdeli masa v zadnjem obračunskem obdobju zbranih komunalnih odpadkov na uporabnike glede na prostornino zabojnika in pogostost odvoza tega zabojnika.

Izračun se izvede ločeno za določene vrste komunalnih odpadkov in ločeno za biološko razgradljive kuhinjske odpadke ter zeleni rez.

Pogostost odvoza določenih vrst komunalnih odpadkov ter biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada določi izvajalec javne službe v letnem programu ravnanja z odpadki.

V primeru manjšega števila oseb (1, 2 oziroma 3) se povprečno število odvozov, ki predstavlja osnovo za izračun volumna, zmanjša, in sicer je za 1 osebo pogostost odvoza 4-krat manjša od povprečnega števila odvozov, za 2 osebi 2-krat manjša in za 3 osebe 1,3-krat manjša.«

Besedilo 6. točke se spremeni tako, da se glasi:

V primeru večstanovanjskih objektov, ko si več uporabnikov deli zabojnik, se za razdelitev uporablja število članov v gospodinjstvu. Obračunski volumen na osebo se pri določenih vrstah komunalnih odpadkov in pri biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkih ter zelenem vrtnem odpadu določi v višini, ki je enak volumnu, ki se uporablja za stanovanjsko hišo z 1 uporabnikom.

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0320-0007/2013-03

Rogaška Slatina, dne 30. oktobra 2013

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

3412. Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Rogaška Slatina

Na podlagi Uredbe o metodologiji oblikovanja cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12), 41. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 91/09) ter Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 28. redni seji dne 30. 10. 2013 sprejel

P R A V I L N I K

o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Rogaška Slatina

I. PREDMET TARIFNEGA SISTEMA

1. člen

S tem pravilnikom se določi tarifni sistem za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Rogaška Slatina, ki določa način oblikovanja postavk tarifnega sistema in način obračunavanja storitev za:

- zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vključuje zbiranje:
 - ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada,

- ločeno zbrane odpadne embalaže,
- biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada in
- mešanih komunalnih odpadkov.

2. člen

Cene storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov oblikuje koncesionar podjetje Simbio d.o.o. kot izvajalec te službe in jih zaračunava javnemu podjetju OKP Rogaška Slatina d.o.o.

Izvajalec javne službe odlaganja komunalnih odpadkov obračunava tudi strošek okoljske dajatve.

Stroški obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov ter okoljske dajatve, ki jih koncesionar Simbio d.o.o., zaračunava javnemu podjetju OKP Rogaška Slatina d.o.o. so sestavni del stroškov javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov (razen biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada) in jih javno podjetje upošteva pri kalkulaciji cen storitev te javne službe.

3. člen

Cena storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov je sestavljena iz:

1. cene zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vključuje ceno zbiranja:

- ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada,

- ločeno zbrane odpadne embalaže in
- mešanih komunalnih odpadkov;

in

2. cene zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada.

Na računu se ločeno prikazujeta ceni iz 1. in 2. točke.

Vsaka zgoraj navedena cena je sestavljena iz cene javne infrastrukture ter cene opravljanja storitev posamezne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, ki se na računu prikazujeta ločeno.

Višina cene storitev se oblikuje v skladu z veljavnimi predpisi na področju oblikovanja cen.

II. OBSEG RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI

4. člen

Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: zbiranje) obsega:

- zbiranje in prevoz mešanih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev,
- zbiranje in prevoz ločeno zbranih frakcij iz gospodinjstev, z ekoloških otokov in iz zbirnih centrov na zbirni center Tuncovec,
- zbiranje in prevoz biološko razgradljivih odpadkov,
- zbiranje in prevoz kosovnih odpadkov,
- zbiranje in prevoz nevarnih odpadkov,
- delovanje zbirnih centrov,
- obdelavo biološko razgradljivih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki,
- obdelavo drugih frakcij komunalnih odpadkov, če obdelava posamezne frakcije ni določena z drugimi predpisi,
- prevoz ostankov komunalnih odpadkov na regijsko odlagalnišče,
- prevoz ločenih frakcij v predelavo,
- razstavljanje kosovnih odpadkov in njihova obdelava,
- začasno skladiščenje ločenih frakcij ter kosovnih in nevarnih odpadkov pred oddajo v predelavo ali odstranjevanje,
- pretovarjanje vseh frakcij odpadkov,
- sledljivost volumna preostanka odpadkov s sodobnim računalniškim sistemom,

- analitično obdelavo podatkov,
- nabavo in vzdrževanje opreme za zbiranje,
- obveščanje in osveščanje uporabnikov.

V obseg ravnanja z odpadki sodi tudi strošek obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, z vključeno okoljsko dajatvijo, ki jo javnemu podjetju zaračuna izvajalec te službe.

III. OBRAČUN STORITEV RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI ZA GOSPODINJSTVA

5. člen

Cena se v delu, ki se nanaša na opravljanje storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, in v delu, ki se nanaša na stroške javne infrastrukture, oblikuje na kg opravljene storitve iz 1. člena in se uporabnikom zaračuna glede na prostornino zabojnika in pogostost odvoza.

Pogostost odvoza določenih vrst komunalnih odpadkov ter biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada določi OKP Rogaška Slatina d.o.o. kot izvajalec javne službe, v letnem programu ravnanja z odpadki.

V primeru manjšega števila oseb (1, 2 oziroma 3) se povprečno število odvozov za potrebe obračuna zmanjša, in sicer je za 1 osebo pogostost odvoza 4-krat manjša od povprečnega števila odvozov, za 2 osebi 2-krat manjša in za 3 osebe 1,3-krat manjša.

V primeru večstanovanjskih objektov, ko si več uporabnikov deli zabojnik, se za razdelitev uporablja število članov v gospodinjstvu. Obračunski volumen po osebi se pri MKO in pri BIO odpadkih določi v višini, ki je enak volumnu, ki se uporablja za stanovanjsko hišo z 1 uporabnikom.

OKP Rogaška Slatina d.o.o. ceno zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov razen biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada, izraženo v kg, zaračuna uporabnikom sorazmerno glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza zabojnika, in sicer tako, da se najmanj enkrat letno razdeli masa v zadnjem obračunskem obdobju zbranih komunalnih odpadkov na uporabnike glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika. Izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki mora prikazati porazdelitev količine opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike. Obvestilo o tem mora biti objavljeno na krajevno običajen način in stalno dostopno na spletni strani izvajalca javne službe OKP Rogaška Slatina d.o.o.

Izračun sodila za porazdelitev količin opravljenih storitev posamezne javne službe ravnanja z odpadki med uporabnike se izračuna na naslednji način:

$$\text{Sodilo za določene vrste komunalnih odpadkov v kg/m}^3 = \frac{\text{masa zbranih odpadkov* v kg}}{\text{obračunska prostornina v m}^3}$$

*določene vrste komunalnih odpadkov razen biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada

OKP Rogaška Slatina d.o.o. ceno zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada, izraženo v kg, zaračuna uporabnikom sorazmerno glede na prostornino zabojnika za biološko razgradljive kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad ter pogostost odvoza navedenega zabojnika, in sicer tako, da se najmanj enkrat letno razdeli masa v zadnjem obračunskem obdobju zbranih biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega reza na uporabnike glede na prostornino navedenega zabojnika in pogostost odvoza tega zabojnika. Izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki mora prikazati porazdelitev količine opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike.

Obvestilo o tem mora biti objavljeno na krajevno običajen način in stalno dostopno na spletni strani izvajalca javne službe.

$$\text{Sodilo za biološko razgradljive odpadke v kg/m}^3 = \frac{\text{masa zbranih BIO odpadkov* v kg}}{\text{obračunska prostornina v m}^3}$$

Izračun mesečnega stroška v individualni hiši:

Izračun mesečnega stroška posamezne storitve se izračuna na naslednji način:

Mesečni strošek posamezne storitve v EUR (brez DDV) = cena v EUR/kg x sodilo kg/m³ x volumen posode v m³ x povprečno število odvozov na mesec.

Izračun mesečnega stroška v večstanovanjski hiši:

Izračun mesečnega stroška posamezne storitve se izračuna na naslednji način:

Mesečni strošek posamezne storitve v EUR (brez DDV) = cena v EUR/kg x sodilo kg/m³ x volumen/osebo v m³ x število oseb.

Izvajalec ima pravico vpogleda v razpoložljive evidence o številu prebivalcev na posameznem naslovu, kot je centralni register prebivalstva. Izvajalec po potrebi obnavlja podatke o številu prebivalcev na posameznem naslovu.

Pooblaščen delavec izvajalca lahko kontrolira dejanski volumen odloženega ostanka komunalnih odpadkov in v primeru ponavljajočih se povečanih količin odredi plačilo dejanskega volumna.

Dejansko količino povzročenih odpadkov na osebo ugotavlja izvajalec javne službe v skladu z veljavnim Odlokom o ravnanju z odpadki v Občini Rogaška Slatina.

Cena ravnanja z odpadki je na računu razčlenjena v skladu s 3. členom tega pravilnika oziroma z veljavnimi republiški predpisi.

6. člen

Za gospodinjstva, ki odlagajo odpadke v 120 l tipiziranih vrečkah na skupno odjemno mesto zaradi nemožnosti individualnega odvoza, se cena zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov razen biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega izračunava tako, da se pri izračunu upošteva korekcijski faktor 0,9.

Izračun mesečnega stroška v individualni hiši, ki uporablja vreče:

Izračun mesečnega stroška storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov razen biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada se izračuna na naslednji način:

Mesečni strošek storitve v EUR (brez DDV) = cena v EUR/kg x sodilo kg/m³ x volumen vreče v m³ x povprečno število odvozov na mesec x korekcijski faktor.

7. člen

Za stavbo, v kateri ni stalno prijavljenih prebivalcev in za katero ni podatka o velikosti zabojnika, se za porazdelitev količine opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki upoštevata najmanj ena tretjina najmanjše velikosti zabojnika in najmanjša pogostost odvoza.

Izračun mesečnega stroška za stavbo, kjer ni stalno prijavljenih prebivalcev:

Izračun mesečnega stroška storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov razen biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada se izračuna na naslednji način:

Mesečni strošek storitve v EUR (brez DDV) = cena v EUR/kg x sodilo kg/m³ x volumen najmanjšega zabojnika/3 v m³ x najmanjše število odvozov na mesec.

8. člen

V primeru občasnih povečanih količin mešanih odpadkov, lahko uporabnik pri izvajalcu nabavi dodatne namenske zelene 120 l vreče z logotipom izvajalca, ki jo nastavi ob zabojnik.

Cena zelene vreče za mešane odpadke z logotipom izvajalca vsebuje vse stroške storitve ravnanja z odpadki.

IV. OBRAČUN STORITEV RAVNANJA S KOMUNALNIMI
ODPADKI, KI NE NASTAJAJO V GOSPODINJSTVIH

9. člen

Obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, ki ne nastajajo v gospodinjstvih, se izvaja na podlagi medsebojne pogodbe med izvajalcem in povzročiteljem.

Osnova za obračun je volumen in število posod, število odvozov in lastna cena storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.

Izračun mesečnega stroška storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov:

Izračun mesečnega stroška posamezne storitve se izračuna na naslednji način:

Mesečni strošek posamezne storitve v EUR (brez DDV) = cena v EUR/kg x sodilo kg/m³ x volumen posod v m³ x število odvozov na mesec.

pri čemer se volumen posod izračuna z zmnožkom števila posod in volumna posod.

Če se dejavnost opravlja v objektu, kjer se nahaja tudi gospodinjstvo, se v pogodbi določi tudi delitev izračunane količine odpadkov, na del, ki pripada gospodinjstvu in del, ki pripada pravni osebi ali drugemu pravnemu subjektu ali samostojnemu podjetniku oziroma posamezniku, ki samostojno opravljajo dejavnost, v primeru, ko se uporablja skupen zabojnik za odlaganje komunalnih odpadkov. V tem primeru je minimalna velikost posode, ki se obračuna za odpadke, ki nastajajo pri izvajanju dejavnosti 0,12 m³ mesečno z upoštevanjem pogostosti odvoza na podlagi letnega razporeda, ki ga določi izvajalec, za odpadke, ki nastajajo v gospodinjstvu pa minimalna količina na osebo na mesec, kot se uporablja za večstanovanjske objekte.

10. člen

Obračun storitev ravnanja z odpadki se opravi glede na dejansko posodo oziroma najmanj za 0,12 m³ mesečno z upoštevanjem pogostosti odvoza na podlagi letnega razporeda, ki ga določi izvajalec javne službe.

Če več povzročiteljev odlaga odpadke v skupno posodo, se sorazmerno oziroma po dogovoru volumen (litri) razdeli med posamezne povzročitelje, vendar je v tem primeru najmanjša velikost posode, ki se povzročitelju obračuna, 0,12 m³ mesečno z upoštevanjem pogostosti odvoza na podlagi letnega razporeda, ki ga določi izvajalec.

Za počitniške kapacitete, ki se oddajajo v najem, se obračunava storitev ravnanja z odpadki za 0,48 m³ mesečno na posamezno počitniško enoto (stanovanje, apartman ipd.).

Izračun mesečnega stroška za počitniške kapacitete, ki se oddajajo v najem:

Izračun mesečnega stroška storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov razen biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada se izračuna na naslednji način:

Mesečni strošek storitve v EUR (brez DDV) = cena v EUR/kg x sodilo kg/m³ x volumen 0,48 m³.

Za uporabo zabojnikov za potrebe kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev se obračun odvoza odpadkov določa po številu in velikosti izpraznjenih zabojnikov za odpadke po naslednji formuli:

Strošek posamezne storitve v EUR (brez DDV) = cena v EUR/kg x sodilo kg/m³ x volumen posod v m³ x število odvozov.

11. člen

Na podlagi oblikovanih postavk tarifnega sistema izvajalec javne službe predlaga višine tarifnih postavk. Sklep o višini tarifnih postavk sprejme Občinski svet Občine Rogaška Slatina.

V. OBRAČUN STROŠKOV NABAVE, ZAMENJAVE
IN VZDRŽEVANJA TIPIZIRANIH POSOD

12. člen

Na podlagi 3. točke 20. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Rogaška Slatina se v tarifnem pravilniku določijo stroški zamenjave in vzdrževanja tipiziranih posod.

Tipizirane posode za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov (zeleno posode) lahko uporabniki nabavijo pri izvajalcu javne službe OKP Rogaška Slatina d.o.o., in sicer:

– z odkupom z enkratnim plačilom,

– z odkupom s plačilom v dveh enakih mesečnih obrokih.

Odkup se izvede po vsakokratnem ceniku posod, ki ga določi OKP Rogaška Slatina d.o.o. na podlagi nabavne cene tipiziranih posod.

Povzročitelji odpadkov pa lahko tipizirane posode, ki so last izvajalca javne službe, vzamejo v najem. Najemnina za posode se obračunava mesečno skupaj s ceno storitev ravnanja s komunalnimi odpadki. Najemnina se obračunava ves čas izvajanja storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov razen biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada. Najeto tipizirano posodo izvajalec javne službe brezplačno zamenja, ko ta postane neuporabna, vendar ne prej kot v petih letih po pričetku uporabe. Če uporabnik posodo poškoduje ali jo uniči in jo je potrebno zamenjati prej kot v petih letih, mora plačati sorazmerni del cene nove posode.

Rjavi zabojnik za zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada ter zabojnik z rumenim pokrovom se gospodinjstvom dodelijo brezplačno. Količnik jih uporabnik poškoduje oziroma uniči pred potekom petih let, mora nabavo nove posode plačati po maloprodajni ceni po ceniku izvajalca.

Za uporabo skupnih posod iz 2. točke 20. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Rogaška Slatina, uporabniki plačujejo najemnino, ki je enaka najemnini 120 l posode za mešan komunalni odpad.

Najemnina se plačuje po ceniku izvajalca javne službe OKP Rogaška Slatina d.o.o., ki ga potrjuje Svet ustanoviteljev OKP Rogaška Slatina d.o.o..

VI. NADZOR

13. člen

Nadzor nad izvajanjem določil tega pravilnika opravljajo pristojne nadzorne službe v okviru svojega delovnega področja in zakonskih pooblastil, ki lahko pri opravljanju nadzora izdajajo odločbe ter odredijo druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb odloka.

Sankcije za kršitelje pravilnika so navedene v Odloku o ravnanju z odpadki v Občini Rogaška Slatina.

Izvajalec storitve bo po predhodnem nadzoru in v skladu s tem pravilnikom uporabniku storitve zaračunal trikratno ceno dejanskega volumna zabojnika za mešane komunalne odpadke in stroške presortiranja po m³ po veljavnem ceniku izvajalca javne službe v primeru, ko odpadki ne bodo ustrezno ločeni.

VI. KONČNE DOLOČBE

14. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja z odpadki v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 98/09).

15. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene oblikovane na podlagi tega pravilnika se pričnejo uporabljati po sprejetju sklepa Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina, v skladu z republiškim predpisom oblikovanja cen komunalnih storitev.

Št. 0320-007/2013-3

Rogaška Slatina, dne 30. oktobra 2013

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

SLOVENJ GRADEC**3413. Pravilnik o denarni pomoči tistim udeležencem socialno-varstvenih programov, ki niso upravičeni do kakršnih koli drugih zakonsko opredeljenih možnosti za povračilo stroškov prevoza in prehrane**

Na podlagi 21., 21.a, 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) ter 7. in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1, 53/10) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 28. redni seji sprejel

P R A V I L N I K**o denarni pomoči tistim udeležencem socialno-varstvenih programov, ki niso upravičeni do kakršnih koli drugih zakonsko opredeljenih možnosti za povračilo stroškov prevoza in prehrane****I. SPLOŠNE DOLOČBE**

(Vsebina pravilnika)

1. člen

Ta pravilnik določa:

– upravičence do denarne pomoči v zvezi s povračilom stroškov prevoza in prehrane v času njihove vključitve v socialno-varstveni program,

– višina in način dodeljevanja denarne pomoči v zvezi s povračilom stroškov prevoza in prehrane za tiste udeležence socialno-varstvenih programov, ki niso upravičeni do kakršnih koli drugih zakonsko opredeljenih možnosti za povračilo teh stroškov,

– postopek za uveljavljanje pravice do denarne pomoči v zvezi s povračilom stroškov prevoza in prehrane za tiste udeležence socialno-varstvenih programov, ki niso upravičeni do kakršnih koli drugih zakonsko opredeljenih možnosti za povračilo teh stroškov,

– prehodne in končne določbe.

2. člen

V tem pravilniku zapisani izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljani kot nevtralni za moške in ženske.

(Upravičenec)

3. člen

Upravičenec do denarne pomoči v zvezi s povračilom stroškov prevoza in prehrane po tem pravilniku je tista oseba, za katero velja, da:

– je občan Mestne občine Slovenj Gradec, s stalnim prebivališčem v Mestni občini Slovenj Gradec,

– je duševno ali telesno prizadeta oseba, ki potrebuje pomoč druge osebe za samostojno življenje in delo, kar dokazuje z ustrezno odločbo pristojnega organa,

– in je vključena v kakršno koli obliko socialno-varstvenega programa, za katero velja, da ne obstaja zakonske možnosti za to, da bi dobila povrnjene stroške v zvezi s povračilom prevoza in prehrane ob vključitvi v ta socialno-varstveni program.

(Višina in način dodeljevanja denarne pomoči)

4. člen

Upravičencu se denarna pomoč v zvezi s povračilom stroškov prevoza krije v višini kilometrine, ki velja za prevoz na delo in iz dela za javne uslužbenke.

Za razdaljo, za katero lahko upravičenec oziroma njegov zakoniti zastopnik zaprosi za denarno pomoč v zvezi s povračilom stroškov prevoza, se šteje razdalja od kraja, kjer upravičenec dejansko biva, do kraja, kjer se nahaja socialno-varstveni zavod in kamor se upravičenec dejansko tudi vozi. Dolžina se določi na podlagi enotnega daljinomera.

V primeru, da je upravičenec vključen v organiziran prevoz s strani socialno-varstvenega zavoda, potem se denarna pomoč v zvezi s povračilom stroškov prevoza upravičencu izplačuje v funkcionalni obliki direktno na TRR izvajalca prevoza.

V primeru, ko prevoz upravičenca v socialno-varstveni zavod ni organiziran s strani socialno varstvenega zavoda in mora zanj poskrbeti upravičenec oziroma njegov zakoniti zastopnik sam, potem se denarna pomoč v zvezi s povračilom stroškov prevoza nakazujejo na TRR upravičenca oziroma njegovega zakonitega zastopnika.

Denarna pomoč v zvezi s povračilom stroškov prevoza se izplačuje na podlagi podatka o prisotnosti upravičenca v socialno varstvenem zavodu, ki ga upravičenec obiskuje, in sicer najkasneje do 20. v mesecu za pretekli mesec. Mesečni podatek o prisotnosti upravičenca v socialno-varstvenem zavodu, organu, pristojnemu za odločanje, poda socialno-varstveni zavod, v katerega je vključen upravičenec.

Kolikor je znesek denarne pomoči nižji od 10 EUR na mesec, se upravičencu, njegovemu zakonitemu zastopniku oziroma izvajalcu storitve denar nakaže v skupni vsoti za obdobje treh mesecev.

5. člen

Višina denarne pomoči v zvezi s povračilom prehrane po tem pravilniku je enaka višini regresa za prehrano, ki ga prejemo javni uslužbeni na podlagi zakona.

Stroški denarne pomoči v zvezi s povračilom prehrane se upravičencu izplačujejo v funkcionalni obliki direktno na TRR socialno-varstvenega zavoda, v katerega je vključen upravičenec.

Stroški denarne pomoči v zvezi s povračilom prehrane se izplačujejo na podlagi podatka o prisotnosti upravičenca v socialno varstvenem zavodu, ki ga upravičenec obiskuje, in sicer najkasneje do 20. v mesecu za pretekli mesec.

(Postopek za uveljavljanje denarne pomoči)

6. člen

Denarno pomoč v zvezi s povračilom stroškov prevoza in prehrane uveljavlja upravičenec oziroma njegov zakoniti zastopnik na podlagi »Vloge za uveljavitev pravice do denarne pomoči v zvezi s povračilom stroškov prevoza in prehrane«, ki je upravičenec oziroma njihovim zakonitim zastopnikom na voljo na Oddelku za negospodarstvo pri Mestni občini Slovenj Gradec oziroma na spletnih straneh Mestne občine Slovenj Gradec.

7. člen

Pisno vlogo poda upravičenec oziroma njegov zakoniti zastopnik za vsako tekoče leto na predpisanem obrazcu iz prejšnjega odstavka, ki mora vključevati tudi:

– dogovor o vključenosti upravičenca v socialno-varstveni zavod,

– izjavo socialno-varstvenega zavoda, da upravičenec ni upravičen do povračila stroškov prevoza in prehrane iz katerega koli drugega zakonsko določenega vira,

– davčno številko upravičenca, njegovega zakonitega zastopnika oziroma izvajalca storitve,

– TRR upravičenca, njegovega zakonitega zastopnika oziroma izvajalca storitve.

Priloge iz četrte alineje tega člena mora upravičenec oziroma njegov zakoniti zastopnik pristojnemu organu predložiti sam, vse ostale priloge pa si lahko pristojni organ pridobi sam po uradni dolžnosti na podlagi pisne privolitve stranke.

8. člen

Postopek ugotavljanja upravičenosti do denarne pomoči iz 1. člena tega pravilnika vodi Oddelek za negospodarstvo pri

Mestni občini Slovenj Gradec po določilih, ki urejajo splošni upravni postopek, z odločbo.

Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba, ki jo upravičenec oziroma njegov zakoniti zastopnik naslovi na župana Mestne občine Slovenj Gradec. Pritožba se lahko vloži v roku 8 dni od prejema odločbe na Urad župana Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, oziroma pri organu, ki je odločbo izdal. Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.

9. člen

Sredstva za denarno pomoč v zvezi s povračilom stroškov prevoza in prehrane za udeležence socialno-varstvenih programov, ki niso upravičeni do kakršnih koli drugih zakonsko opredeljenih možnosti za povračilo teh stroškov, se zagotavljajo s sprejetjem proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za vsako tekoče leto posebej.

(Prehodna določba)

10. člen

Po objavi tega pravilnika poda upravičenec oziroma njegov zakoniti zastopnik vlogo za uveljavljanje pravice do denarne pomoči v zvezi s povračilom stroškov prevoza in prehrane za tekoče koledarsko leto na Oddelku za negospodarstvo pri Mestni občini Slovenj Gradec. O pravicah odloči pristojni organ za obdobje od 1. 11. 2013 dalje za tekoče koledarsko leto.

Ob začetku novega koledarskega leta mora upravičenec oziroma njegov zakoniti zastopnik na Oddelku za negospodarstvo pri Mestni občini Slovenj Gradec podati novo vlogo za uveljavljanje pravice do denarne pomoči v zvezi s povračilom stroškov prevoza in prehrane. O pravicah odloči pristojni organ za obdobje novega koledarskega leta.

(Končna določba)

11. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 11. 2013.

Št. 100-8/2013-302

Slovenj Gradec, dne 29. oktobra 2013

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

3414. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (št. 7.1 – 452)

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1, 53/10), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) v zvezi z razpolaganjem s stvarnim nepremičnim premoženjem v lasti Mestne občine Slovenj Gradec je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 28. seji dne 29. 10. 2013 sprejel

S K L E P

o ukinitvi statusa javnega dobra (št. 7.1 – 452)

(1) S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemljišču s parc. št. 1319/0, k.o. 862 – Brda (ID 3928594), v izmeri 1.367 m², in na zemljišču s parc. št. 1312/2, k.o. 862 – Brda (ID 574677), v izmeri 449 m².

(2) Nepremičnini iz 1. točke tega sklepa prenehata imeti značaj javnega dobra in postaneta last Mestne občine Slovenj Gradec.

(3) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 032-27/2013

zveza spis št. 478-1/2008

Slovenj Gradec, dne 30. oktobra 2013

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

3415. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (št. 7.2 – 453)

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1, 53/10), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) v zvezi z razpolaganjem s stvarnim nepremičnim premoženjem v lasti Mestne občine Slovenj Gradec je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 28. seji dne 30. 10. 2013 sprejel

S K L E P

o ukinitvi statusa javnega dobra (št. 7.2 – 453)

(1) S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemljišču s parc. št. 1613/6, k.o. 847 – Vrhe (ID 1327245), v izmeri 127 m².

(2) Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane last Mestne občine Slovenj Gradec.

(3) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 032-27/2013

zveza spis št. 478-17/2013

Slovenj Gradec, dne 30. oktobra 2013

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

3416. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (št. 7.3 – 454)

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1, 53/10), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) v zvezi z razpolaganjem s stvarnim nepremičnim premoženjem v lasti Mestne občine Slovenj Gradec je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 28. seji dne 29. 10. 2013 sprejel

S K L E P

o ukinitvi statusa javnega dobra (št. 7.3 – 454)

(1) S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemljišču s parc. št. 1107/0, k.o. 861 – Dobrava pri Šmartnem (ID 5344248) v izmeri 141 m².

(2) Nepremičnina iz prve točke tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane last Mestne občine Slovenj Gradec.

(3) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 032-27/2013
zveza spis št. 478-66/2013
Slovenj Gradec, dne 30. oktobra 2013

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

SLOVENSKE KONJICE

3417. Sklep o manjši notranji igralni površini od 3 m² v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Slovenske Konjice v šolskih letih 2013/2014 in 2014/2015

Na podlagi 22. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 47/13) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 24. redni seji dne 20. 6. 2013 sprejel

S K L E P

o manjši notranji igralni površini od 3 m² v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Slovenske Konjice v šolskih letih 2013/2014 in 2014/2015

1. člen

Javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec Slovenske Konjice zaradi zagotovitve notranje igralne površine (najmanj 3 m² na otroka), določene v Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, ne bi mogel sprejeti vseh vpisanih otrok v vrtec. Zato Občina Slovenske Konjice izvaja aktivnosti za pridobitev dodatnih prostorov.

2. člen

Ker dosledno zagotavljanje notranje igralne površine (najmanj 3 m² na otroka) ne bi omogočilo sprejema vseh vpisanih otrok v vrtece, soglašamo z manjšo notranjo igralno površino od 3 m² na otroka v enotah vrtca v šolskih letih 2013/2014 in 2014/2015, in sicer:

- 3 m² notranje igralne površine na otroka do drugega leta starosti,
- 2,6 m² notranje igralne površine na otroka od drugega do tretjega leta starosti in
- 1,75 m² notranje igralne površine na otroka od tretjega leta starosti do vstopa v šolo.

3. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati pa začne z dnem soglasja ministra, pristojnega za področje predšolske vzgoje.

Št. 014-0009/2013-1(120)
Slovenske Konjice, dne 20. junija 2013

Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

3418. Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju kmetijstva v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici

Na podlagi Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR), 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00, 77/02) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 4. izredni seji dne 30. 10. 2013 sprejel

P R A V I L N I K

o sofinanciranju programov društev na področju kmetijstva v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki in merila za vrednotenje, razdelitev in nadzor nad porabo sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov društev, klubov, združenj, zvez društev, ali drugih oseb, registriranih po Zakonu o društvih (v nadaljevanju: društva) ki opravljajo registrirane nepridobitne dejavnosti na področju podeželja oziroma kmetijstva in imajo sedež na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, oziroma imajo člane tudi iz območja Občine Sveti Jurij ob Ščavnici. Sredstva za sofinanciranje programov na področju kmetijstva v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici se zagotavljajo v občinskem proračunu za tekoče leto.

2. člen

Za sofinanciranje dejavnosti morajo društva iz 1. člena tega pravilnika izpolnjevati naslednje pogoje:

- da so registrirana po zakonu o društvih,
- da delujejo najmanj eno leto,
- da delujejo v javnem interesu,
- da kot glavno dejavnost opravljajo dejavnosti, povezane s pospeševanjem, razvojem in promocijo kmetijstva, kmetijskih dopolnilnih dejavnosti, razvojem podeželja nasploh, oziroma s kmetijstvom povezane dejavnosti, kot so lov, ribolov, čebelarstvo, gozdarstvo itd.,
- da imajo sedež v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, oziroma imajo člane tudi iz območja Občine Sveti Jurij ob Ščavnici,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakonodaja,
- da izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilnika.

3. člen

Predmet tega pravilnika je sofinanciranje letnih programov društev s strani občine. Investicije društev niso predmet tega pravilnika.

II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV

4. člen

(1) Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, praviloma ob koncu koledarskega leta, za izvedene aktivnosti in programe izvedene v obdobju od javnega razpisa v preteklem letu, do aktualnega javnega razpisa. Razpis se objavi na oglasni deski občine in na spletni strani Občine Sveti Jurij ob Ščavnici. Razpisna dokumentacija se objavi skupaj z razpisom na spletni strani občine, možno pa jo je dvigniti tudi na sedežu občine.

(2) Razpisana dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandidatom najmanj 14 dni pred rokom za oddajo prijave.

(3) Društvo, ki je pridobilo sredstva za prijavljene aktivnosti iz drugih proračunskih virov, ne more uveljavljati te pravice ponovno preko tega razpisa. Ravno tako ne sme društvo, ki so

mu bila odobrena sredstva iz naslova tega razpisa, kandidirati z istimi aktivnostmi za druga sredstva proračuna občine.

5. člen

(1) Javni razpis mora vsebovati:

- navedbo naročnika;
- okvirno višino finančnih sredstev;
- pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji;
- navedbo, da gre za programe s področja pospeševanja razvoja podeželja;
- rok za prijavo.

(2) Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji, so pogoji določeni s tem pravilnikom, lahko pa se v besedilu javnega razpisa določijo tudi podrobnejši pogoji, če niso v nasprotju s tem pravilnikom.

6. člen

(1) Pregled in ocenitev predloženih prijav za razpis opravi Komisija za kmetijstvo pri Občinskem svetu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (v nadaljevanju: komisija). O delu komisije se vodi zapisnik.

(2) Komisija lahko posameznega vlagatelja pozove k dopolnitvi vloge, če je le-ta nepopolna. Vlagatelj mora svojo vlogo dopolniti najkasneje v 8 dneh od prejema poziva.

(3) Komisija pregleda vloge, jih točkuje in pripravi predlog razdelitve sredstev, ki ga najkasneje v roku 15 dni po zaključku razpisa posreduje občinski upravi. Na podlagi predloga komisije o razdelitvi sredstev občinska uprava izda odločbo o sofinanciranju dejavnosti društev.

(4) Po pravnomočnosti odločbe iz prejšnjega odstavka izbrana društva sklenejo pogodbo o sofinanciranju dejavnosti društva, ki jo podpiše župan. Pogodba vsebuje:

- naziv in naslov društva;
- navedbo programa, ki se sofinancira;
- višino dodeljenih sredstev in način financiranja;
- način nadzora;
- določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev;
- druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programa.

III. MERILA IN KRITERIJI

7. člen

(1) Po ugotovitvi pravočasnosti prijave na razpis in popolnosti vloge komisija ocenjuje izvedene aktivnosti in programe, navedene v vlogi po merilih in kriterijih, ki jih določi Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici s sklepom.

(2) Samostojne prireditve morajo biti dostopne vsem občanom in ne smejo biti omejene le na člane društva in njihove družinske člane.

8. člen

Posameznemu društvu se dodelijo sredstva občinskega proračuna za delovanje društva po kriterijih, določenih s sklepom iz prvega odstavka prejšnjega člena, ki se ovrednotijo na podlagi pisnih dokazil. Vrednost točke se določi na podlagi določene višine sredstev za tekoče leto in skupnega števila zbranih točk na javnem razpisu.

9. člen

Društvom se dodelijo sredstva na podlagi števila doseženih točk in izračunane vrednosti sofinanciranja dejavnosti društva. Sredstva se društvu nakažejo na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju dejavnosti društva za tekoče leto.

IV. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV

10. člen

(1) Upravičenci so dolžni izvajati svoje programe v skladu s tem pravilnikom le za namene, opredeljene v pogodbi.

(2) V primeru nenamenske porabe sredstev ali ugotovitve, da je prejemnik za pridobitev sredstev navajal neresnične podatke, mora prejemnik vsa pridobljena sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva nakazila do dneva vračila sredstev. Tako društvo tudi ne more kandidirati za sredstva iz občinskega proračuna na naslednjem javnem razpisu občine.

11. člen

Nadzor nad izvajanjem namenske porabe sredstev za Občino Sveti Jurij ob Ščavnici izvaja občinska uprava. V primeru ugotovitve nepravilnosti občinska uprava izda ustrezno odločbo. Zoper odločbo lahko izvajalec programa vložijo pritožbo pri županu.

V. KONČNA DOLOČBA

12. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 330-0001/2013-001

Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 30. oktobra 2013

Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

ŠALOVCI

3419. Sklep o višini letnega povračila za najem groba in vzdrževanje pokopališča

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) in 39. člena Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč in o pokopališkem redu na območju Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 51/09) je Občinski svet Občine Šalovci na 4. dopisni seji dne 11. novembra 2013 sprejel

S K L E P

o višini letnega povračila za najem groba in vzdrževanje pokopališča

1. člen

Letno povračilo za najem groba in vzdrževanje pokopališča za leto 2013 znaša z DDV-jem:

- za enojni, otroški in žarni grob 18,00 EUR
- za dvojni grob 22,00 EUR.

2. člen

Letno povračilo se poravnava v roku 30 dni po plačilnem nalogu na račun Občine Šalovci. Plačilne naloge izstavi občinski pristojni organ.

3. člen

Zbrana sredstva iz 1. člena tega sklepa se namensko uporabljajo za vzdrževanje in urejanje pokopališč.

4. člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2013.

Št. 354-6/2013

Šalovci, dne 11. novembra 2013

Župan
Občine Šalovci
Iztok Fartek l.r.

ŠENTJUR

3420. Odlok o subvencioniranju gradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šentjur

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo) in v skladu z 32. členom Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Šentjur (Uradni list RS, št. 46/08) ter Operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Šentjur, ki je bil sprejet 16. 10. 2012 je Občinski svet Občine Šentjur na 20. redni seji dne 22. 10. 2013 sprejel

O D L O K

o subvencioniranju gradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šentjur

1. člen

(1) Predmet tega odloka je subvencioniranje dela stroškov gradnje malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) za čiščenje komunalnih odpadnih voda iz stanovanjskih stavb.

(2) Občina zagotavlja proračunska sredstva skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Šentjur, ki je bil sprejet 16. oktobra 2012 (v nadaljevanju: operativni program), za namen subvencioniranja gradnje malih (individualnih ali skupnih) čistilnih naprav velikosti do 50 populacijskih enot na poselitvenih območjih. Populacijski ekvivalent (v nadaljnjem besedilu: PE) je enota za obremenjevanje vode, izražena v BPK(5). Za uporabo tega odloka je PE uporabljena kot enota za obremenjevanje vode, ki približno ustreza onesnaževanju, katerega povzroči en prebivalec na dan. Ena PE je enaka 60 g BPK(5)/dan.

2. člen

(1) Skupna višina sredstev, namenjenih subvencioniranju gradnje MKČN, se določi s proračunom občine za tekoče leto.

(2) Višina subvencije znaša 500,00 EUR za posamezno stanovanjsko stavbo.

(3) V primeru čiščenja odpadnih voda iz dveh ali več stanovanjskih stavb z eno MKČN znaša subvencija za vsako posamezno stanovanjsko stavbo 500,00 EUR, vendar ne več kot znaša nabavna vrednost MKČN z DDV.

3. člen

(1) Do subvencije je upravičena fizična oseba, ki ima stalno prebivališče v Občini Šentjur in je lastnik, solastnik ali skupni lastnik stanovanjske stavbe, ki stoji na območju Občine Šentjur, kjer po operativnem programu ni predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja. Upravičenec je do subvencije upravičen samo enkrat za posamezno stanovanjsko stavbo, ne glede na to, ali je vlogo podal sam, kot udeleženec pri gradnji skupne MKČN ali pa je bil udeležen kot solastnik.

(2) Do subvencije ni upravičena fizična oseba, ki ustreza pogojem iz prejšnjega odstavka in je lastnik ali investitor gradnje stanovanjske stavbe, za katero je že izdano gradbeno dovoljenje in je z njim predvidena gradnja MKČN ali priključitev na javno kanalizacijsko omrežje.

(3) Subvencija se lahko izjemoma odobri lastniku stavbe na območju, kjer je javno kanalizacijsko omrežje že zgrajeno ali pa je gradnja načrtovana, priključitev nanj pa ni tehnično možna ali ekonomsko upravičena, kar mora predhodno potrditi izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini.

(4) Prednost pri obravnavi in dodelitvi subvencije imajo v naslednjem vrstnem redu:

1. vlagatelji, katerih stanovanjski objekti se nahajajo na vodovarstvenih območjih,

2. vlagatelji, ki so vključeni v gradnjo skupnih MKČN.

4. člen

(1) Upravičenec iz 3. člena tega odloka mora imeti za stanovanjsko stavbo, za katero se ureja odvajanje in čiščenje odpadnih voda z MKČN, ustrezno gradbeno dovoljenje.

(2) Sofinanciranje bo odobreno za MKČN, ki ima pridobljeno izjavo o skladnosti s standardi iz Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07 in 30/10) in je izdana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanje gradbenih proizvodov. Seznam MKČN, ki ustrezajo tem pogojem, objavlja Zbornica komunalnega gospodarstva, upravičenec pa je zavezan ustreznost izkazati s certifikatom.

(3) V primeru gradnje skupne MKČN morajo upravičenci razpolagati z zemljiščem za postavitev MKČN in vlogi priložiti podpisan in notarsko overjen medsebojni dogovor vseh uporabnikov o gradnji, uporabi, vzdrževanju in kasnejšem monitoringu MKČN, s katerim morajo določiti osebo, ki bo zadolžena za njeno upravljanje in poročanje. Medsebojni dogovor mora vsebovati tudi ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo.

(4) Gradnja MKČN s strani investitorja, ki želi uveljavljati subvencijo po tem odloku, ne sme biti izvedena pred objavo javnega razpisa.

5. člen

(1) Občina lahko v tekočem letu objavi enega ali več javnih razpisov, s katerimi lahko določa ožji krog upravičencev, glede na prioritete, določene z operativnim programom. Z javnim razpisom se določijo tudi roki in ostali pogoji razpisa.

(2) Odločanje o upravičenosti do subvencije se presoja na podlagi in skladu z razpisom po pravilih splošnega upravnega postopka. Vloge se obravnavajo in subvencije odobrijo po vrstnem redu prispelih popolnih vlog, ob upoštevanju prednosti upravičencev iz četrtega odstavka 3. člena tega odloka. Sredstva se dodelijo do porabe proračunskih sredstev tekočega leta za ta namen.

(3) Upravičenec, ki je podal popolno vlogo v tekočem letu in zaradi porabe sredstev ni prejel subvencije, ima ob ponovni prijavi na razpis prednost v vrstnem redu na podlagi datuma prispelih popolnih vlog in ob upoštevanju prednosti upravičencev iz četrtega odstavka 3. člena tega odloka.

6. člen

(1) Upravičenec v namen izplačila subvencije posreduje zahtevek po izgradnji MKČN v skladu s pogoji posameznega razpisa, vendar najkasneje do 15. novembra tekočega koledarskega leta.

(2) Pred izplačilom subvencije bo strokovna oseba ali organizacija, ki jo bo določil pristojni organ občinske uprave, preverila ustreznost zgrajene MKČN glede na področno zakonodajo in zahteve tega odloka.

(3) V primeru neizpolnjevanja pogojev iz prejšnjih dveh odstavkov tega člena, upravičenec do izplačila subvencije ni upravičen.

7. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0002/2013(260)
Šentjur, dne 22. oktobra 2013

Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.

3421. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šentjur za leto 2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl.

US, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12) in četrtega odstavka 112. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Šentjur na 20. redni seji dne 22. 10. 2013 sprejel

O D L O K

o rebalansu proračuna Občine Šentjur za leto 2013

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Šentjur za leto 2013 (Uradni list RS, št. 27/13) se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:

»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

I.	SPLOŠNI DEL PRORAČUNA	
A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV za leto 2013	
	Skupina/Podskupina kontov	Rebalans 2013
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	18.337.933,00
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	13.790.500,00
70	DAVČNI PRIHODKI	11.889.034,00
	700 Davki na dohodek in dobiček	10.945.814,00
	703 Davki na premoženje	557.720,00
	704 Domači davki na blago in storitve	385.500,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.901.466,00
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.026.266,00
	711 Takse in pristojbine	10.000,00
	712 Globe in druge denarne kazni	16.000,00
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.000,00
	714 Drugi nedavčni prihodki	848.200,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI	332.000,00
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	6.000,00
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredm. dolg. sred.	326.000,00
73	PREJETE DONACIJE	0,00
	730 Prejete donacije iz domačih virov	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	4.215.433,00
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.151.417,55
	741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sred. EU	2.064.015,45
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	0,00
	787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0,00
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	19.773.397,51
40	TEKOČI ODHODKI	5.073.147,08
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	850.920,98
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	140.179,02

	402 Izdatki za blago in storitve	3.612.711,36
	403 Plačila domačih obresti	141.000,00
	409 Rezerve	328.335,72
41	TEKOČI TRANSFERI	5.540.939,00
	410 Subvencije	25.000,00
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.688.000,00
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	807.529,00
	413 Drugi tekoči domači transferi	1.020.410,00
	414 Tekoči transferi v tujino	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	8.893.930,43
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.893.930,43
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	265.381,00
	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	141.711,00
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	123.670,00
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ ali presežek)	-1.435.464,51
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752+753)	38.500,00
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	
	750 Prejeta vračila danih posojil	38.500,00
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443+444)	0,00
44	POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	
	440 Dana posojila	0,00
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	38.500,00
C.	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	1.500.000,00
50	ZADOLŽEVANJE	
	500 Domače zadolževanje	1.500.000,00
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (550)	460.000,00
55	ODPLAČILO DOLGA	
	550 Odplačilo domačega dolga	460.000,00
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-356.964,51
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	1.040.000,00
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	1.435.464,51
	Stanje sredstev na računih 31. 12. 2012	356.964,51

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odlok s prilogami se objavi na spletni strani Občine Šentjur.

Št. 410-0012/2012

Šentjur, dne 22. oktobra 2013

Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.

3422. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šentjur za leto 2014

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo (14/13 – popr.), 110/11 – ZDIU12) in tretjega odstavka 112. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Šentjur na 20. redni seji dne 22. 10. 2013 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šentjur za leto 2014

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Šentjur za leto 2014 (Uradni list RS, št. 27/13) se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:

»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

I.	SPLOŠNI DEL PRORAČUNA	
A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV za leto 2014	
	Skupina/Podskupina kontov	Spremembe proračuna 2014
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	19.523.840,00
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	14.095.567,00
70	DAVČNI PRIHODKI	11.817.034,00
	700 Davki na dohodek in dobiček	10.945.814,00
	703 Davki na premoženje	557.720,00
	704 Domači davki na blago in storitve	313.500,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.278.533,00
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.143.933,00
	711 Takse in pristojbine	10.000,00
	712 Globe in druge denarne kazni	16.000,00
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.000,00
	714 Drugi nedavčni prihodki	1.107.600,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI	432.000,00
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	6.000,00

	722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredm. dolg. sred.	426.000,00
73	PREJETE DONACIJE	0,00
	730 Prejete donacije iz domačih virov	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	4.996.273,00
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.725.527,81
	741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sred. EU	2.270.745,19
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	0,00
	787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0,00
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	18.853.840,00
40	TEKOČI ODHODKI	4.135.248,36
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	844.195,98
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	140.179,02
	402 Izdatki za blago in storitve	2.691.289,36
	403 Plačila domačih obresti	165.000,00
	409 Rezerve	294.584,00
41	TEKOČI TRANSFERI	5.497.839,00
	410 Subvencije	25.000,00
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.647.500,00
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	812.629,00
	413 Drugi tekoči domači transferi	1.012.710,00
	414 Tekoči transferi v tujino	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	8.980.782,64
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.980.782,64
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	239.970,00
	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	131.300,00
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	108.670,00
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ ali presežek)	670.000,00
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752+753)	0,00
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	
	750 Prejeta vračila danih posojil	0,00
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443+444)	0,00
44	POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	
	440 Dana posojila	0,00

VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0,00
C.	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	0,00
50	ZADOLŽEVANJE	
	500 Domače zadolževanje	0,00
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (550)	670.000,00
55	ODPLAČILO DOLGA	
	550 Odplačilo domačega dolga	670.000,00
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0,00
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-670.000,00
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-670.000,00
	Stanje sredstev na računih 31. 12. 2012	0,00

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odlok s prilogami se objavi na spletni strani Občine Šentjur.

Št. 410-0013/2012

Šentjur, dne 22. oktobra 2013

Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.

ŠMARJEŠKE TOPLICE

3423. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Konjensiški center Brezovica

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8) ter 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07 in 33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 26. redni seji dne 22. 9. 2013 sprejel

ODLOK

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Konjensiški center Brezovica

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

(1) S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 91/12; v nadaljnjem besedilu: OPN) in Sklepa županje Občine Šmarješke Toplice št. 350-0002/2013/3 z dne 7. 2. 2013 sprejme Občinski podrobni prostorski načrt Konjensiški center Brezovica (v nadaljnjem besedilu: OPPN).

(2) OPPN je izdelal Acer Novo mesto d.o.o. pod št. OPPN-L2/2013.

2. člen

(vsebina in oblika OPPN)

(1) OPPN vsebuje tekstualni in grafični del. Izdelana sta v digitalni in analogni obliki.

(2) Tekstualni del OPPN je določen v II. poglavju tega odloka in vsebuje:

1. Opis prostorske ureditve,
2. Umestitev načrtovane ureditve v prostor,
3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
4. Rešitve in ukrepi za ohranjanje narave, varovanje okolja in naravnih virov,
5. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
6. Etapnost izvedbe prostorske ureditve,
7. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev.

(3) Grafični del OPPN je sestavina vezane mape OPPN in vsebuje:

- 1 Izsek iz Občinskega prostorskega načrta Občine Šmarješke Toplice M 1:5.000
- 2 Prikaz vplivov in povezav v prostoru ter ureditev, potrebnih za varovanje okolja M 1:5.000
- 3 Zazidalna situacija M 1:1.000
- 4 Zbirna situacija gospodarske javne infrastrukture M 1:1.000
- 5 Vzdolžni profil nove dostopne poti M 1:1.000/100.

3. člen

(priloge OPPN)

(1) Priloge OPPN so:

1. Izvleček iz Občinskega prostorskega načrta Občine Šmarješke Toplice,
2. Prikaz stanja prostora,
3. Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta,
4. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
5. Obrazložitev in utemeljitev OPPN,
6. Povzetek za javnost,
7. Odločba glede celovite presoje vplivov na okolje.

(2) Priloge OPPN so sestavine vezane mape OPPN razen strokovnih podlag iz 3. točke prejšnjega odstavka, ki so elaborirane v posebni mapi in se hranijo na sedežu Občine Šmarješke Toplice.

II. TEKSTUALNI DEL OPPN

1. Opis prostorske ureditve

4. člen

S tem OPPN se za enoto urejanja prostora ŠMT-OPPN načrtuje ureditev:

- kmetijskih in turističnih dejavnosti – konjensiški center, apartmaji ter bivanje;
- pripadajočih zunanjih površin (dvorišča, parkirišča, zelene površine) ter
- pripadajoče gospodarske javne infrastrukture.

2. Umestitev načrtovane ureditve v prostor

5. člen

(območje OPPN)

(1) Območje OPPN zajema nepozidano stavbno zemljišče severno od strnjenege dela vasi Brezovica in nasproti območja počitniških in stanovanjskih objektov. Na severu, jugu in vzhodu območje OPPN meji na kmetijske površine, na zahodu je obstoječa cesta in območje stavbnih zemljišč – stanovanjske

in počitniške hiše. Vzhodno od območja OPPN je obstoječa poljska pot.

(2) Območje OPPN meri približno 5.000 m².

(3) V območje OPPN so vključena zemljišča oziroma deli zemljišč s parc. št. 726 in 727/2, k.o. Žaloviče.

(4) Izven območja OPPN je načrtovana izvedba dostopa z vzhodne strani (delno rekonstrukcija obstoječe poljske poti in delno novogradnja), elektro priključka, telekomunikacijskega priključka ter priključka komunalne kanalizacije po zemljiščih s parc. št. 1529/3, 1530/1 in 1531/1, 1532, 707/7, 707/12, 711, 715/2, 727/2, 730, 731, 732, 782/4 in 763, vse k.o. Žaloviče.

6. člen

(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji)

(1) Območje OPPN se ureja kot zaključeno območje konjenskega centra, na katerem so objekti in zunanje ureditve koncipirani okrog gospodarskega dvorišča in umeščeni na različne nivoje razgibanega reliefa.

(2) Območje OPPN na severu, jugu in vzhodu meji na kmetijske površine, na zahodu območja je obstoječa cesta in območje stavbnih zemljišč – počitniške in stanovanjske hiše. Vzhodno od območja je obstoječa poljska pot, na katero se območje OPPN navezuje z izvedbo dostopa. Območje OPPN se navezuje na sosednja območja tudi zaradi priključitve na omrežja gospodarske javne infrastrukture.

7. člen

(koncept urejanja prostora)

(1) Območje OPPN se nameni kmetijskim in turističnim dejavnostim – konjenski center, apartmaji ter bivanje. Na območju se uredijo objekti, dostopi, utrjene površine (dvorišča) in zelene površine.

(2) Pri snovanju arhitekturnih rešitev se upošteva krajevna arhitektura, da bo kompleks skladen z okolico. Objekti se postavijo v razgiban teren tako, da se zagotovi čim bolj smotrna in funkcionalna razmestitev objektov ter ureditev zunanjih površin – dostopov, dvorišč in ustrezna izraba razgibanega terena. Terenski prehodi se urejajo pretežno z brežinami in ozelenitvami (avtohtono drevje), dopustni so tudi oporni zidovi.

8. člen

(urbanistično-arhitekturni pogoji)

(1) Stanovanjska hiša z apartmaji: je sestavljena in stanovanjskega dela, apartmajskega dela in veznega dela objekta – vetrolova. Streha celotnega objekta je ravna, lahko v različnih nivojih, delno krita s prodcem in delno zatravljena. Kota postavitve objekta v teren – kota pritličja je 190,50 m n.v. Drugi pogoji za ta objekt so:

– Stanovanjski del:

Tlorisni gabarit: približno 12 m x 18 m.

Višinski gabarit: vkopana klet in pritličje ter delno nadstropje. Višina objekta bo največ 6,70 merjeno od kote terena na nivoju pritličja objekta.

– Apartmajske del

Tlorisni gabarit: približno 10 m x 12 m.

Višinski gabarit: vkopana klet in pritličje s tlorisnim gabaritom 10 m x 12 m se preko vetrolova naveže na stanovanjski del.

– Vezni del objekta – vetrolov

Tlorisni gabarit: približno 4 m x 6 m.

Višinski gabarit: vkopana klet in pritličje.

(2) Klubski prostori in apartmaji:

– Tlorisni gabarit: približno 10,7 m x 14,5 m.

– Višinski gabarit: delno vkopana klet in pritličje.

– Streha: simetrična dvokapna z naklonom 35 do 40 stopinj.

– Kota postavitve objekta v teren – kota kleti je 187,00 m n.v.

(3) Gospodarski objekt – hlev:

– Tlorisni gabarit: približno 13 m x 20 m.

– Višinski gabarit: pritličje in podstrešje.

– Streha: dvokapna z naklonom 35 do 40 stopinj.

– Kota postavitve objekta v teren – kota pritličja je 187,00 m n.v.

(4) Gospodarski objekt – kozolec:

– Tlorisni gabarit: približno 8 m x 16 m.

– Višinski gabarit: pritličje in podstrešje.

– Streha: dvokapna z naklonom 35 do 40 stopinj, lahko s čopi.

– Kota postavitve objekta v teren – kota pritličja je 185,00 m n.v.

(5) Skupni urbanistično-arhitekturni pogoji za vse objekte:

– Vse dvokapne strehe so poenotenih naklonov in kritin.

Za stanovanjski objekt je dopustna ravna streha. Dopustne so temne kritine – temno sive ali opečno rdeče. Dopustna so strešna okna. Dopustne so enokapne (pravokotne oziroma dvignjene) frčade.

– Vse fasade na območju so poenoteno oblikovane, tako da se oblikuje usklajen kompleks objektov in zunanjih ureditev. Fasade so v pastelnih zemeljski barvi v kombinaciji s sivo. Dopustne so lesene fasade nad zidano kletjo, posebej za gospodarske objekte.

9. člen

(pogoji za zunanje ureditve)

(1) Ob izgradnji novih objektov se uredi okolica objektov ter dvorišče. Vsi dovozi, manipulacija in parkiranje se uredijo v okviru gospodarskega dvorišča. Dvorišče povezuje objekte med seboj in se prilagaja terenskim razmeram, zato ni ravno. Dvorišče se delno utrdi s peskom, delno tlakuje ter obrobi z robniki, ki zamejujejo in ločujejo območje prometne ureditve od ostalih površin. Utrdijo se povozne površine okoli objektov in na dvorišču, peš površine okoli objektov se tlakujejo. Ostale površine se zatravijo in zasadijo. Za zasaditev se uporabijo avtohtona listopadna drevesa, lahko tudi sadno drevje. Za grmovno zasaditev se uporabijo listopadne grmovnice.

(2) Zunanja ureditev obsega tudi postavitve opornih zidov. Terenski prehodi – brežine in oporni zidovi se zakrijejo in utrdijo z drevesno zasaditvijo, grmovnicami in plezalkami. Za tlakovanje površin ob objektih se uporabijo materiali, usklajeni z arhitekturnim oblikovanjem objektov.

10. člen

(dopustne dejavnosti)

Na območju OPPN je dopustno bivanje ter dejavnosti, opredeljene na podlagi predpisa o standardni klasifikaciji dejavnosti: kmetijstvo, gostinstvo in druge dejavnosti, če dopolnjujejo osnovne dejavnosti.

11. člen

(dopustna dela in gradnje)

Dopustna je novogradnja objektov v skladu z dopustnimi dejavnostmi (v 10. členu tega odloka), dela v zvezi z urejanjem zunanjih površin ter dela v skladu s predpisi, ki urejajo geodetsko dejavnost.

12. člen

(dopustni objekti glede na namen)

(1) Dopustni so manj zahtevni objekti, namenjeni dopustnim dejavnostim. Dopustne so stanovanjske in nestanovanjske stavbe in gradnja objektov gospodarske javne infrastrukture in parkirišč.

(2) V skladu s predpisi o vrstah objektov glede na zahtevnost je dopustna izvedba naslednjih nezahtevnih objektov: ograje, škarpe in podporni zidovi.

(3) V skladu s predpisi o vrstah objektov glede na zahtevnost je dopustna izvedba naslednjih enostavnih objektov: nadstreški, začasni objekti.

13. člen

(parcelacija in priključevanje na grajeno javno dobro)

Izvede se nova parcelacija. Gradbena parcela za predvidene objekte in pripadajoče ureditve je opredeljena v grafičnem delu tega OPPN. Pojem gradbena parcela se uporablja skladno s 5. členom OPN. Območje OPPN je priključeno na grajeno javno dobro.

3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro

14. člen

(skupne določbe o gospodarski javni infrastrukturi)

(1) Na mestih križanja načrtovanih ureditev z gospodarsko javno infrastrukturo se upoštevajo ustrezni tehnični pogoji ter pogoji upravljavcev posameznih komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov in naprav. Pri nadaljnji projektni obdelavi se vsa križanja in vzporedni poteki načrtovanih ureditev z vodi gospodarske javne infrastrukture obdelajo ter se zanje pripravijo ustrezne tehnične rešitve.

(2) Če se med izvedbo ugotovi, da je treba za posamezni obstoječi ali predvideni vod gospodarske javne infrastrukture zagotoviti dodatne ukrepe, se to izvede v skladu s pogoji in soglasjem upravljavca oziroma lastnika določenega infrastrukturnega voda.

(3) Pred izvedbo načrtovanih ureditev se obstoječi vodi, naprave in objekti gospodarske javne infrastrukture zakoličijo in ustrezno zaščitijo. Pri izvajanju del na mestih križanj in vzporednih potekih investitor zagotovi sodelovanje upravljavca oziroma lastnika določene gospodarske javne infrastrukture.

(4) V času gradnje se ob prestavitvah in ostalih ureditvah infrastrukturnih vodov zagotovi čim bolj nemotena oskrba oziroma obratovanje gospodarske javne infrastrukture.

15. člen

(prometne ureditve)

(1) Na zahodnem robu obravnavanega območja se uredi dostop z JP 797801 Šmarješke Toplice (Baloh)–Brezovica.

(2) Uredi se nova dostopna pot v makadamski izvedbi, ki poteka ob jugovzhodnem robu obravnavanega območja in se preko obstoječega prepusta čez potok Prinovec navezuje na obstoječo javno pot (kolovoz) na parcelah 1530/1 in 1531/1, k.o. 1461 Žaloviče. Javna pot se rekonstruira v okviru obstoječih parcelnih mej. Na novo se uredi navezavo javne poti (kolovoza) na obstoječo javno makadamsko pot na parceli 1529/3, k.o. 1461 Žaloviče.

(3) V nadaljevanju je preko omenjene poti možen dostop do regionalne ceste R3-667/1385 Zbure–Dolenje Kronovo.

(4) Nova premostitev vodotoka mora prevajati minimalno 100-letne računske visoke vode z varnostnim nadvišanjem minimalno 50 cm. Iz projekta morajo biti razvidne ureditve struge vodotoka Prinovec na odseku prečkanja in v dolžini minimalno 3,00 m gorvodno in dolvodno od konstrukcije premostitve, kjer se ureditev zaključi s talnima pragoma. Pred premostitvijo in med talnima pragovoma se brežini in dno struge zavarujeta s kamnometom debeline 20 do 30 cm, položenim v beton na gramozni podlagi. Talna pragova se zgradi iz kamna debeline 30 do 50 cm v betonu. Pragova morata biti temeljena (sidrana) v tla in brežini vsaj 1,00 m.

(5) Za premostitev preko vodotoka mora projektna dokumentacija vsebovati: hidravlični izračun, tehnično poročilo, grafične priloge (pregledna situacija, geodetski posnetek območja ureditve, vzdolžni profil z vrisanim objektom in ureditvijo struge, prečni profili z vrisanim zavarovanjem in gladino 100-letne visoke vode, detajli), geotehnično poročilo.

16. člen

(elektroenergetsko omrežje)

Območje urejanja se priključi na elektroenergetsko omrežje preko prostostoječe razdelilne omarice. Skupna priključna moč predvidenih objektov znaša 17 kW (3x25A). Novo kabelsko povezavo se pod povoznimi površinami položi v obbetonirano PVC cev Ø 160 mm.

17. člen

(telekomunikacijsko omrežje)

(1) Za potrebe priključevanja območja urejanja na obstoječe telekomunikacijsko omrežje se ob novi dostopni cesti predvidi izgradnja trase TK kabelske kanalizacije z navezavo na obstoječo traso primarnega TK omrežja Šmarjeta–Šmarješke Toplice. Na odseku, kjer obstoječo traso tangira nova dostopna pot, se predvidi ustrezna zaščita kablov.

(2) Naročniški kabli se predvidijo v zaščitni PEHD 50 cevi na globini 0,80 m. Naročniška cev se zaključi neposredno v TK kabelski omarici na fasadi objekta. Pri potekih trase pod povoznimi površinami, se PEHD cevi dodatno zaščiti z PVC 125 cevmi.

18. člen

(vodovodno omrežje)

Za potrebe sanitarne oskrbe območja urejanja se predvidi izgradnja priključka PE 32 z vodomernim jaškom izven za priključitev na obstoječe vodovodno omrežje. Na obstoječem vodovodnem omrežju se predvidi tudi postavitve hidranta za sanitarno požarno oskrbo.

19. člen

(kanalizacijsko omrežje)

(1) Komunalno kanalizacijsko omrežje: do izgradnje javne komunalne kanalizacije se odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode uredi z malo komunalno čistilno napravo. Po izgradnji kanalizacijskega omrežja v naselju Brezovica se območje OPPN priključi nanj.

(2) Padavinsko kanalizacijsko omrežje: padavinske vode s streh se speljejo v peskolove in se preko revizijskih jaškov vodijo v predvideno ponikalnico na območju OPPN. Na območju se umesti kapnica z namembnostjo zbiranja deževnice za zalivanje ipd.

20. člen

(odstranjevanje odpadkov)

Odpadki se odvažajo v Center za ravnanje z odpadki Dolenjske (CeROD) v Leskovcu. Morebitne posebne odpadke je treba zbirati ločeno in za tovrstne odpadke ustreznih posodah oziroma zabojnikih.

21. člen

(ogrevanje)

Stanovanjski objekt bo ogrevan s toplotnimi črpalkami, sončnimi kolektorji, delno tudi lesno biomaso. Apartmaji in klubski prostori bodo prav tako ogrevani s sistemom toplotne črpalke v povezavi s sončnimi kolektorji.

4. Rešitve in ukrepi za ohranjanje narave, varovanje okolja in naravnih virov

22. člen

(ohranjanje narave in kulturne dediščine)

Na območju OPPN ni območij in objektov ohranjanja kulturne dediščine in narave.

23. člen

(varstvo tal in voda)

(1) Do izgradnje javne komunalne kanalizacije se odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode uredi z malo komunalno čistilno napravo. Očiščena voda iz čistilne naprave se ponika.

(2) Padavinsko vodo se odvaja z izpustom na teren, ponikanjem ali pa se zadrži za sanitarne potrebe in zalivanje.

24. člen

(varstvo zraka)

(1) Med gradnjo se v okolici gradbišča prepreči preseganje mejnih vrednosti prašnih usedlin v zrak (vlaženje odkritih površin na gradbišču in na transportnih poteh, preprečevanje nekontroliranega raznosa gradbenega materiala z območja urejanja, prekrivanje sipkih tovorov pri transportu).

(2) Po končani gradnji se zagotovi učinkovita raba energije in uporaba goriv, ki vsebujejo manj ogljika (zemeljski plin ali biomasa) in zagotavljanje energetske učinkovitosti novih objektov.

25. člen

(varstvo pred hrupom)

(1) Za zmanjšanje hrupa v času gradnje se zagotovi uporaba gradbene mehanizacije in transportnih vozil, opremljene s certifikati o zvočni moči. Hrupna dela se načrtujejo v času med 7. in 19. uro.

(2) Pri načrtovanju ukrepov za varstvo pred prekomernim hrupom se upošteva, da gre za območje III. kategorije varstva pred hrupom.

26. člen

(ravnanje s plodnim delom tal)

(1) Posegi v tla se izvedejo tako, da bodo prizadete čim manjše površine tal.

(2) Rodovitna zemljina se odstrani in deponira ter uporabi za sanacijo degradiranih tal in za urejanje zelenih površin na območju urejanja, ali pa se odpelje na ustrezno deponijo. Na drugo lokacijo se premesti tako, da ne pride do onesnaženja s škodljivimi snovmi in manj kvalitetnim materialom. Vse izkopane plasti tal se deponirajo ločeno glede na njihovo sestavo, tako da ne pride do mešanja mrtvice in živice, ki ne sme biti deponirana v kupih, višjih od 1,20 m.

27. člen

(varstvo pred onesnaženjem z odpadki)

(1) Pri izvajanju gradbenih del se morajo gradbeni odpadki v največji možni meri ločevati že pri samem postopku nastajanja.

(2) Na območju urejanja se v času gradnje zagotovi ločeno zbiranje odpadkov tako za gradbene kot komunalne odpadke. Komunalne odpadke se zbira ločeno v za to namenjenih zabojnikih ter se pri komunalne podjetju uredi odvoz ločeno zbranih odpadkov. Odvečni gradbeni material in gradbeni odpadki se odpeljejo na ustrezno deponijo oziroma se predajo pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov.

28. člen

(vidno okolje)

Med gradnjo se organizacija gradbišča uredi tako, da bodo vplivi na vidno okolje čim manjši (ograje, razsvetljava gradbišča, gradbena mehanizacija, začasne deponije). Zasnova urbanističnih in arhitekturnih ureditev ter zunanjih ureditev in zasaditev mora zagotavljati oblikovno skladnost s kakovostnimi obstoječimi objekti v vasi Brezovica.

29. člen

(učinkovita raba in obnovljivi viri energije)

Pri zasnovi objekta in oskrbi z energijo za ogrevanje prostorov in sanitarne vode se v čim večji meri zagotovi učinkovito rabo in izrabo obnovljivih virov energije (npr. lesna biomasa in sončna energija). Pri tem imajo prednost sistemi, ki omogočajo hkratno proizvodnjo več vrst energije (zlasti toplotne in električne energije).

5. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom

30. člen

(ukrepi za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Pri dimenzioniranju načrtovanih objektov in ureditev se upoštevata projektni pospešek tal 0.175 g in uvrščenost območja v 7. stopnjo seizmične intenzitete potresa po evropski makroseizmični lestvici. Pri načrtovanju nove zazidave in vseh zaradi nje potrebnih ureditev se upoštevajo določila veljavnih zakonskih in podzakonskih aktov o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov za območje seizmične intenzitete potresa VII. stopnje po MCS oziroma 0.175 g po Karti za projektni pospešek tal.

(2) Pri pripravi projektne dokumentacije se upoštevajo predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

(3) V primeru naravnih nesreč in morebitne vojne nevarnosti se je potrebno ravnati v skladu z veljavnimi občinskimi in državnimi predpisi oziroma programi.

31. člen

(varstvo pred požarom)

(1) Požarno varstvo območja OPPN mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi. Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu – zasnova požarne varnosti. Požarno manj zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji požarne varnosti.

(2) Vse ureditve in objekti v okviru območja OPPN morajo biti zgrajeni tako, da upoštevajo obvezne protipožarne odmike oziroma predpisane protipožarne ločitve.

(3) V primeru požara mora biti zagotovljena možnost varnega umika ljudi in živali. Zagotovi se dostop z vozili za intervencijo in za razmeščanje opreme za gasilce.

(4) Vode za gašenje požara se zagotavljajo iz javnega vodovodnega omrežja s hidrantom.

6. Etapnost izvedbe prostorske ureditve

32. člen

(etapnost izvedbe)

Objekti in druge ureditve se lahko izvajajo etapno, tako se zagotovi uporabnost objekta.

7. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev

33. člen

(dopustna odstopanja)

(1) Dopustna so odstopanja od določil tega OPPN glede urbanistično-arhitekturnih pogojev (8. člen tega odloka): pri tlorisnih gabariti objektov: do – 30 %, pri kotah pritličja oziroma kleti objektov: do +, – 1,00 m, če se s tem zagotovijo ustreznejše rešitve glede umeščenosti objektov v relief (manj opornih zidov oziroma nižji oporni zidovi).

(2) Pri realizaciji OPPN so dopustna tudi odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem OPPN, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše s prometno-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika.

(3) Odstopanja od funkcionalnih in tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati načrtovanega videza območja, prometne sheme, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih razmer na območju OPPN oziroma na sosednjih območjih ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi. Z dopustnimi odstopanji morajo soglašati soglasodajalci, v katerih pristojnosti posegajo ta odstopanja.

(4) Za dopustna odstopanja po tem odloku se lahko štejejo tudi odstopanja od podatkov, prikazanih v grafičnih prilogah,

ki so posledica podrobnejše stopnje obdelave projektov oziroma določil geodetskega certifikata.

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

34. člen

(hramba OPPN)

OPPN se v analogni in digitalni obliki hrani na sedežu Občine Šmarješke Toplice in sedežu Upravne enote Novo mesto. V primeru odstopanj med analogno in digitalno obliko velja analogna oblika.

35. člen

(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Grafični del se objavi na spletni strani Občine Šmarješke Toplice.

Št. 350-0002/2013-21

Šmarješke Toplice, dne 4. novembra 2013

Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. **Bernardka Krnc** l.r.

TREBNJE

3424. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trebnje

Na podlagi osmega odstavka 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09) in 56. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07) je Nadzorni odbor Občine Trebnje na 18. seji dne 7. 11. 2013 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trebnje

1. člen

V Poslovniku Nadzornega odbora Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 113/07 in 9/10) se črta drugi odstavek 4. člena.

2. člen

V 10. členu se peta alineja spremeni tako, da se glasi:
– »obravnava odzivno poročilo nadzorovanega organa.«.

3. člen

V prvem odstavku 12. člena se črta šesta alineja.

4. člen

V 13. členu se črta drugi odstavek.

5. člen

14. člen se črta.

6. člen

V prvem odstavku 16. člena se črta besedilo: », katerega sestavni del je nadzorni program«.

7. člen

Prvi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:

»V letnem programu dela nadzornega odbora se načrtujejo izvedbe nadzorov.«

8. člen

22. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Predsednik nadzornega odbora lahko v izjemnih primerih skliče korespondenčno sejo nadzornega odbora. Članom

nadzornega odbora mora biti posredovano gradivo in določen rok najmanj 24 ur, da izrazijo svoje stališče. Na korespondenčni seji, člani nadzornega odbora ne morejo sprejeti poročila o nadzoru s priporočili in predlogi.

Posamezni sklep je sprejet, če se je zanj opredelila večina članov nadzornega odbora.«

9. člen

23. člen se črta.

10. člen

V 32. členu se črta prvi odstavek.

11. člen

39. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Nadzorovana oseba lahko že pred izdajo osnutka poročila o opravljenem nadzoru izvede ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, kolikor je to časovno, tehnično in organizacijsko mogoče.«

12. člen

40. člen se črta.

13. člen

47. člen se črta.

14. člen

Prvi odstavek 48. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Žaradi narave dela in podatkov do katerih nadzorni odbor dostopa, so seje praviloma zaprte za javnost.«

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»Do sprejema poročila o nadzoru s priporočili in predlogi ta gradiva niso informacija javnega značaja.«

Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.

15. člen

Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 013-1/2013-90

Trebnje, dne 7. novembra 2013

Predsednica Nadzornega odbora
Občine Trebnje
mag. **Vesna Zupančič Klarič** l.r.

ŽELEZNIKI

3425. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje SEL15-12

Na podlagi 57. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12) in 31. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09, 47/10) je župan Občine Železniki dne 4. 11. 2013 sprejel

S K L E P

o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje SEL15-12

I.

Splošno

S tem sklepom se začne pripravljati občinski podrobni prostorski načrt na območju z oznako SEL15-12 (v nadaljevanju: OPPN).

II.

Ocena stanja in razlogi za pripravo

Priprava OPPN je utemeljena v nadrejenem prostorskem aktu. Investitorji nameravajo zgraditi tri enostanovanjske hiše z vrtom, za namen bivanja.

S podrobnim načrtom se ob upoštevanju prostorskih izvedbenih pogojev iz občinskega prostorskega načrta podrobneje določi arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev, ter priključitev objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro. Podrobni načrt bo med drugim predvidel tudi dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev.

III.

Pravna podlaga

Pravna podlaga za izdelavo OPPN:

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12),
- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07),

- veljavni Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Železniki (Uradni list RS, št. 41/13, 42/13) in
- ostali predpisi s področja urejanja prostora.

IV.

Določitev območja

Ureditveno območje obsega stanovanjsko območje z oznako SEL15-12 namenske rabe SSe(s), okvirne velikosti 3500 m² in bo predvidoma posegalo na parcele št. 947/8, 947/9, 947/10, 947/11, 948/1, 948/2, 948/3, 948/4, 948/5, 689/1, 693/2, vse k.o. 2064 – Selca. Območje OPPN se glede na predlagano prostorsko rešitev v fazi izdelave lahko spremeni.

V.

Način pridobitve strokovnih rešitev

V postopku priprave OPPN se strokovne rešitve pripravijo na podlagi prikaza stanja prostora, prostorskih potreb pobudnika, strokovnih podlag ter smernic in zahtev pristojnih nosilcev urejanja prostora. V postopek priprave OPPN se lahko uvrstijo tudi druge strokovne podlage, če to izhaja iz vsebinske problematike, ki jo je potrebno razrešiti v OPPN.

VI.

Roki za pripravo OPPN z opredelitvijo posameznih faz

Faza v postopku	Nosilec	Rok izvedbe
Objava sklepa v uradnem glasilu in svetovnem spletu	župan	november 2013
Priprava osnutka akta	načrtovalec	januar 2014
Poziv nosilcem urejanja prostora za pridobitev smernic	pripravljaivec	januar 2014
Pridobitev obvestila MKO za varstvo okolja o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje (CPVO)	pripravljaivec	februar 2014
Analiza smernic, izdelava strokovnih podlag in dopolnitev osnutka akta	načrtovalec	marec 2014
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka akta; objava v svetovnem spletu in na krajevno običajen način	pripravljaivec	marec 2014
Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega predloga akta z evidentiranjem vseh pripomb	pripravljaivec, načrtovalec	april 2014
Priprava stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave	pripravljaivec, načrtovalec župan	april 2014
Objava stališč do pripomb na krajevno običajen način, pisna seznanitev lastnikov parcel na območju akta	pripravljaivec	april 2014
Obravnava odloka na občinskem svetu (1. branje)	občinski svet	maj 2014
Oblikovanje dopolnjenega predloga aka na podlagi stališč do pripomb ter predlogov javnosti in pripomb občinskega sveta	načrtovalec	maj 2014
Pridobitev mnenj od nosilcev urejanja prostora na dopolnjen predlog akta in opredelitev pristojnih ministrstev o sprejemljivosti akta	pripravljaivec, načrtovalec	junij 2014
Priprava usklajenega predloga akta	načrtovalec	junij 2014
Obravnava in sprejem odloka na občinskem svetu (2. branje)	občinski svet	september 2014
Objava odloka v Uradnem listu RS	pripravljaivec	september 2014

Terminski plan se lahko spremeni v primeru izvedbe CPVO ter zahtev in pogojev nosilcev urejanja prostora oziroma drugih udeležencev.

VII.

Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo v postopku priprave OPPN

– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Oddelek območja Zgornje Save, Ulica Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj

– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana

– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana

– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana

– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana

– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana

– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana

– Telekom Slovenije, d.d., PE Kranj, Ulica Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj

– Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj

– Loška komunala, d.d., Škofja Loka, Kidričeva cesta 43a, 4220 Škofja Loka (področje ravnanja z odpadki)

– Toplarna Železniki, d.o.o., Češnjica 54, 4228 Železniki

– Tritel, d.o.o., Nadgoriška cesta 37, 1231 Ljubljana-Črnuče (področje širokopasovnega optičnega omrežja)

– Občina Železniki – režijski obrat, Češnjica 48, 4228 Železniki (področje javnega vodovoda, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih vod)

– Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki (področje občinskih cest).

Drugi nosilci urejanja prostora, kolikor predvideni program posega tudi v njihovo področje.

VIII.

Obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN

Finančna sredstva za pripravo OPPN, strokovnih podlag, geodetskega načrta, uradnih objav in dodatnih strokovnih gradiv, ki bi jih še zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora, zagotovi investitor.

IX.

Objava sklepa

Ta sklep se objavi Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu ter začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3500-2/2013-001

Železniki, dne 4. novembra 2013

Župan
Občine Železniki
mag. Anton Luznar l.r.

BELTINCI

3426. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za del območja naselja Lipovci (Lipovci – vzhod)

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 109/09, 57/12, 109/12) in 30. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) je župan Občine Beltinci sprejel

S K L E P

o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za del območja naselja Lipovci (Lipovci – vzhod)

1. člen

(splošno)

S tem sklepom župan Občine Beltinci določa način in pogoje priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del naselja Lipovci (Lipovci – vzhod), območje za gradnjo in ureditve objektov in površin namenjenih stanovanjskim vsebinam.

2. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo)

Na podlagi Prostorskih ureditvenih pogojev (PUP) Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 40/01, 41/03, 47/05, 78/05, 102/09, 43/11, 75/11 in 37/13) je območje obdelave opredeljeno kot območje predvideno za stanovanjsko gradnjo.

Obravnavano območje je nepozidano stavbno zemljišče (v naravi namenjeno za kmetijsko obdelavo).

Zaradi pomanjkanja prostora za razvoj in širitev stanovanjskih con v naselju Lipovci in izkazanih interesov investitorjev, se je občina Beltinci odločila začeti s postopkom priprave OPPN.

Skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 109/09, 57/12, 109/12), je potrebno za obravnavano območje izdelati občinski podrobni prostorski načrt (OPPN).

3. člen

(predmet izdelave)

Predmet OPPN je priprava in podrobno oblikovanje meril, pogojev in ukrepov ter prostorskih rešitev, na podlagi katerih bo omogočena kvalitetna umestitev objektov vezanih za potrebe stanovanjskih dejavnosti. Upoštevane so vse ureditve potrebne komunalne opreme, energetske, telekomunikacijske in prometne infrastrukture – gospodarske javne infrastrukture (GJI).

Z OPPN bodo tudi določeni pogoji za projektiranje objektov za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo zlasti glede namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja objektov in varovanja okolja.

OPPN za del območja urejanja naselja Lipovci (Lipovci – vzhod) vsebuje:

- območje OPPN,
- arhitektonske, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
- načrt parcelacije,
- etapnost izvedbe prostorske ureditve,
- rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave,
- rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
- pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo,
- druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.

4. člen

(sestavni deli OPPN)

Sestavni del OPPN so:

- I. Besedilo odloka
- II. Grafični del
 1. Načrt območja z načrtom parcelacije
 2. Območje obdelave OPPN in faznost gradnje
 3. Pregledna situacija območja OPPN
 4. Osnove zakoličbe
 5. Načrt arhitektonskih, krajinskih in oblikovalskih rešitev

prostorskih ureditev

- III. Priloge OPPN
 1. Obrazložitev in utemeljitev
 2. Strokovne podlage
 3. Smernice nosilcev planiranja
 4. Mnenja nosilcev planiranja
 5. Seznam sprejetih aktov
 6. Povzetek za javnost
- IV. Izjava odgovornega prostorskega načrtovalca.

5. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

Strokovne rešitve se izdelajo na podlagi opravljene analize prostora, predhodnih usmeritev pristojnih strokovnih služb Občine Beltinci, izdelanih idejnih zasnov in potreb investitorjev ter ustreznih analiz izvajalca in upoštevanju veljavne zakonodaje.

6. člen

(območje obdelave – grafična priloga)

Ureditveno območje OPPN obsega površino v izmeri 84.828,00 m² in je deljeno na coni »S« – A in »S« – B.

– Cona »S« – A 41.620,00 m²

parcelne številke:

2233, 2234, 2232/3, 2235, 2236, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2247/2, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253/2.

– Cona »S« – B 43.208,00 m²

parcelne številke:

2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222/1, 2222/2, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227/1, 2227/2, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232/1, 2232/2, 2232/3, 2236, 2237, 2238, 2241, 2242, 2246, 2247/1, 2247/2, 2251, 2252, 2253/1, 2254/1, 2254/2, 2811, 2255, 2256, 2257, 2258.

Območje izdelave OPPN z delitvijo na cone urejanja je prikazano v grafični prilogi sklepa.

7. člen

(okvirni roki in postopki za pripravo OPPN)

Dela se bodo izvajala skladno s terminskim planom, navedenim v ponudbi izvajalca, kot sledi:

Aktivnost	Nosilec	Rok
Sklep župana Občine Beltinci o pripravi OPPN	Župan Občine Beltinci	7 dni
Priprava osnutka prostorskega akta	Izdelovalec – ASPA ing, Črenšovci	21 dni
Pridobivanje smernic	Izdelovalec – ASPA ing, Črenšovci	30 dni
Dopolnitev osnutka akta v skladu z zahtevami iz podanih smernic	Izdelovalec – ASPA ing, Črenšovci	7 dni
Javna razgrnitev	Občina Beltinci	30 dni
Stališča do podanih pripomb	Izdelovalec, Občinski svet	7 dni
Priprava predloga akta	Izdelovalec – ASPA ing, Črenšovci	15 dni
Pridobivanje mnenj	Izdelovalec – ASPA ing, Črenšovci	30 dni

Aktivnost	Nosilec	Rok
Priprava usklajenega predloga po pridobitvi mnenj za sprejem na seji OS	Izdelovalec – ASPA ing, Črenšovci	7 dni
Predaja kompletiranih izvodov	Izdelovalec – ASPA ing, Črenšovci	7 dni

Predvideni rok izdelave 161 dni od podpisa pogodbe.

8. člen

(pristojni nosilci planiranja, ki se zaprosijo za smernice in mnenja OPPN Lipovci – vzhod)

1. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
Dunajska 160
1000 Ljubljana
2. Zavod RS za varstvo narave
Območna enota Maribor
Pobreška cesta 20 a
2000 Maribor
3. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje,
Agencija RS za okolje
Oddelek porečja reke Mure
Slovenska 2
9000 Murska Sobota
4. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Dunajska cesta 22
1000 Ljubljana
5. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Direkcija Republike Slovenije za ceste
Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest
Območje Murska Sobota
Lipovci 256 b
9231 Beltinci
6. Ministrstvo za obrambo
Uprava RS za zaščito in reševanje
Vojkova 61
1000 Ljubljana
7. Občina Beltinci
Mladinska ulica 2
9231 Beltinci
8. KOMUNA javno komunalno podjetje Beltinci d.o.o.
Mladinska ulica 2
9231 Beltinci
9. Elektro Maribor d.d.
OE Murska Sobota
Lendavska ulica 31 a
9000 Murska Sobota
10. Telekom Slovenije d.d.
Cigaletova ulica 15
1000 Ljubljana
11. Zavod za gozdove,
Območna enota Murska Sobota
Ulica Arhitekta Novaka 17
9000 Murska Sobota.

9. člen


(končne določbe)

Pripravljen OPPN je Občina Beltinci. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 350-15/2013-01
Beltinci, dne 30. septembra 2013

Župan
Občine Beltinci
dr. Matej Gomboši i.r.

(grafična priloga – območje OPPN)



GROSUPLJE**3427. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Grosupeljščica 1**

Na podlagi 57.–61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 35/12 – Sklep US v nadaljevanju: ZPNačrt), 70/08 – ZVO-1B, 43/11 – ZKZ-C ter 34. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je župan Občine Grosuplje dne 13. 11. 2013 sprejel

S K L E P**o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Grosupeljščica 1****1. člen**

(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)

(1) Globalne vremenske spremembe in nevarne poplave se v zadnjem obdobju vrstijo že skoraj vsako leto, kar je dovolj resno opozorilo, da je območje vodotoka Grosupeljščice potrebno protipoplavno urediti.

(2) Izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta Grosupeljščica 1 (v nadaljevanju: OPPN) posega že v leto 2006. Na osnovi takratnega občinskega prostorskega plana Občine Grosuplje je bilo predmetno območje opredeljeno kot Občinski lokacijski načrt Vodna pot (v nadaljevanju: OLN) za ureditve športno-rekreacijskih in zelenih površin. Za OLN je bilo na podlagi programa priprave (2006) izdelano gradivo na katerega so bile pridobljene smernice in strokovne podlage (Topos d.o.o. 2007) ter začet postopek celovite presoje vplivov na okolje Oikos d.o.o. (2007). Z namenom končne ureditve tega problema je bil v letu 2008 izdelan idejni projekt ureditve vodotoka Grosupeljščice (MOP, Dunajska 48, Ljubljana) na delu, kjer ta poteka skozi naselje – Idejni projekt Ureditve Grosupeljščice skozi Grosuplje, od železniške proge do AC, v katerem so opredeljeni vsi ukrepi vzdolž celotnega poteka Vodne poti.

(3) Glavni razlog za pripravo OPPN je tako protipoplavna ureditev območja, hkrati pa potreba po urejenih zelenih površinah kot obvodnega parka v smislu ureditve sprehajalnih poti s postavitvijo urbane opreme, v jugozahodnem delu pa po ureditvi območja za gospodarske dejavnosti.

2. člen

(okvirno območje OPPN)

Območje OPPN, v velikosti cca 16 ha, predstavlja pas, ki poteka vzdolž vzhodnega dela mesta Grosuplje in zajema južni del potoka Grosupeljščica ter njegovo obrežno vegetacijo, in sicer od stanovanjskega območja (Bevkova cesta) na severu, do območja železnice na jugu. Na jugozahodu se razširi in vključuje tudi gospodarsko cono Rožna dolina.

3. člen

(planska podlaga za OPPN)

Območje predvidenega OPPN je določeno v Občinskem prostorskem načrtu Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 8/13), in sicer kot površine namenjene za zelene površine – parki (ZP), jugovzhodni je namenjen za površine gospodarske cone (IG), jugovzhodni pa kot območje najboljših kmetijskih zemljišč (K1). V območje OPPN so zajete sledeče ureditvene enote: K1: GR 123; ZP: GR 268, GR 270, GR 277; IG: GR 95.

4. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

(1) OPPN se bo izdelal na podlagi obstoječih strokovnih podlag, ki so bile izdelane v postopku priprave OPN in ostalih občinskih prostorskih aktov, le-te pa se lahko dopolnijo na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora ali izdelajo na novo

v tistih sestavinah, ki so glede na vrsto načrtovane prostorske ureditve in značilnost prostora relevantne za OPPN.

(2) Omilitveni ukrepi za zmanjšanje poplavne nevarnosti se načrtujejo na podlagi strokovnih podlag, ki so priloga OPN. Strokovne podlage so bile izdelane za naslednja območja:

– območje zadrževalnika Veliki Potok in vodotoka Grosupeljščica: Analiza poplavnosti v Občini Grosuplje (od zadrževalnika Veliki Potok do žel. proge), izdelovalec Inštitut za vode RS, Hajdrihova 28c Ljubljana, št. projekta II/4/1/1, št. načrta C-1396, Analiza poplavnosti v Občini Grosuplje za potrebe OPN (omilitveni ukrepi) – dopolnitev, št. projekta C59a-ŠNS/10, Ljubljana, junij 2012, Izdelovalec IS projekt d.o.o., Pot za Brdom 102, Ljubljana, Hidrološke osnove in hidrološko hidravlične analize, Izvrednotenje hidroloških osnov za potrebe upravljanja z vodami št. projekta VI/1/1, Del objekta: Hidrološko hidravlična preverba načrtovanega zadrževalnika Veliki Potok, izdelovalec Inštitut za vode RS, Hajdrihova 28c, Ljubljana, št. projekta C-1387;

– območje suhega zadrževalnika Bičje: Hidrološko hidravlična presoja vodnega režima Bičja v sklopu priprave DPN za nadvoz čez žel. progo s priključkom na regionalno cesto R3 646 in priključkoma na Kadunčevo in Industrijsko cesto v Grosupljem, št. projekta 032-5a-11 in Hidrološko hidravlična presoja vodnega režima Sevnik, Globošček in zgornjega dela Bičja, št. projekta 032-5b-11 (oba elaborata je izdelal Urbania d.o.o., Ulica Janeza Pavla II/3, Ljubljana);

– preostali del občine: Analiza poplavnosti v Občini Grosuplje za potrebe OPN – obstoječe stanje, št. projekta C58-ŠNS/10 in Analiza poplavnosti v Občini Grosuplje za potrebe OPN – predvidena ureditev, št. projekta C59-ŠNS/10 (obe izdelal IS projekt d.o.o., Pot za Brdom 102, Ljubljana) ter Hidrologija za potrebe OPN Občine Grosuplje, Izdelovalec Inženiring za vode d.o.o., Pot za Brdom 102, Ljubljana, št. projekta C53-ŠNS/10.

5. člen

(roki za pripravo OPPN)

Postopek priprave in sprejemanja OPPN bo potekal skladno z določili 57., 85., 60. in 61. člena ZPNačrt. Roki se lahko zaradi nepredvidenih zahtev in pogojev udeležencev v postopku, na katere občina nima vpliva, spremenijo.

6. člen

(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti)

(1) Za OPPN se pridobijo smernice in mnenja naslednjih nosilcev urejanja prostora:

1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana;

2. Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;

3. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Sektor za vode, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, področje voda;

4. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Območje Srednje Save, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana, področje voda;

5. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Vojkova 1c, 1000 Ljubljana, področje narave;

6. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo, Langusova cesta 4, 1000 Ljubljana, področje železniškega prometa;

7. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, področje državnih cest;

8. Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana, področje narave;

9. Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje, vodovod;

10. Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje, kanalizacija;

11. Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje, odpadki;

12. Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje, toplota;

13. Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana;

14. Telekom Slovenije d.d., Stegne 19, 1000 Ljubljana;

15. Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61 a, 1211 Ljubljana - Šmartno;

16. Občina Grosuplje, Urad za komunalno infrastrukturo, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje.

Drugi udeleženci:

17. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana – področje varstva okolja.

(2) Če se v postopku OPPN ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso navedeni v tem sklepu, se v postopku pridobi tudi njihove smernice in mnenja.

(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z 58. členom ZPNačrt-a podati smernice in mnenja v 30 dneh od prejema vloge. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic in mnenj, se bo v skladu z ZPNačrt-a štelo, da jih nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Občina bo skladno s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave OPPN.

7. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem)

Finančna sredstva za pripravo OPPN in strokovnih podlag zagotovi pobudnik OPPN (Občina Grosuplje in Mercator d.d.).

8. člen

(prenehanje veljavnosti, objava in začetek veljavnosti)

Z dnem objave tega sklepa preneha veljati:

– Program priprave za občinski lokacijski načrt Vodna pot (OLN), Uradni list RS, št. 102/06.

Sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Posreduje se ga pristojnemu ministrstvu in objavi na spletni strani Občine Grosuplje: [www.grosuplje.si/občina Grosuplje/prostorski dokumenti](http://www.grosuplje.si/obcina_grosuplje/prostorski_dokumenti).

Št. 3505-011/2013

Grosuplje, dne 13. novembra 2013

Župan

Občine Grosuplje

dr. Peter Verlič i.r.

3428. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Grosupeljščica 2

Na podlagi 57.–61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 35/12 – Sklep US v nadaljevanju: ZPNačrt), 70/08 – ZVO-1B, 43/11 – ZKZ-C, ter na podlagi 34. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je župan Občine Grosuplje dne 13. 11. 2013 sprejel

S K L E P

o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Grosupeljščica 2

1. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)

(1) Globalne vremenske spremembe in nevarne poplave se v zadnjem obdobju vrstijo že skoraj vsako leto, kar je dovolj

resno opozorilo, da je območje vodotoka Grosupeljščice potrebno protipoplavno urediti.

(2) Izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta Grosupeljščica 2 (v nadaljevanju: OPPN) posega že v leto 2006. Na osnovi takratnega občinskega prostorskega plana Občine Grosuplje je bilo predmetno območje opredeljeno kot Občinski lokacijski načrt Vodna pot (v nadaljevanju: OLN) za ureditve športno-rekreacijskih in zelenih površin. Za OLN je bilo na podlagi programa priprave (2006) izdelano gradivo na katerega so bile pridobljene smernice in strokovne podlage (Topos d.o.o. 2007) ter začet postopek celovite presoje vplivov na okolje Oikos d.o.o. (2007). Z namenom končne ureditve tega problema je bil v letu 2008 izdelan idejni projekt ureditve vodotoka Grosupeljščice (MOP, Dunajska 48, Ljubljana) na delu, kjer ta poteka skozi naselje – Idejni projekt Ureditev Grosupeljščice skozi Grosuplje, od železniške proge do AC, v katerem so opredeljeni vsi ukrepi vzdolž celotnega poteka Vodne poti.

(3) Glavni razlog za pripravo OPPN je tako protipoplavna ureditev območja, hkrati pa potreba po urejenih zelenih površinah kot obvodnega parka v smislu ureditve sprehajalnih poti s postavitvijo urbane opreme.

2. člen

(okvirno območje OPPN)

Območje OPPN, v velikosti cca 13 ha, poteka vzdolž vzhodnega dela mesta Grosuplje in zajema severni del potoka Grosupeljščica, in sicer od AC, Jerove vasi do stanovanjskega območja (Bevkova cesta) na jugu.

3. člen

(planska podlaga za OPPN)

Območje predvidenega OPPN je določeno v Občinskem prostorskem načrtu Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 8/13), in sicer kot površine namenjene za zelene površine – parki (ZP), površine na severu so namenjene gozdnemu zemljišču (G) in druga kmetijska zemljišča (K2) V območje OPPN so zajete sledeče ureditvene enote; G: GR 79; K2: GR 163, GR 164; ZP: GR 271, GR 275.

4. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

(1) OPPN se bo izdelal na podlagi obstoječih strokovnih podlag, ki so bile izdelane v postopku priprave OPN in ostalih občinskih prostorskih aktov, le-te pa se lahko dopolnijo na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora ali izdelajo na novo v tistih sestavinah, ki so glede na vrsto načrtovane prostorske ureditve in značilnost prostora relevantne za OPPN.

(2) Omilitveni ukrepi za zmanjšanje poplavne nevarnosti se načrtujejo na podlagi strokovnih podlag, ki so priloga OPN. Strokovne podlage so bile izdelane za naslednja območja:

– območje zadrževalnika Veliki Potok in vodotoka Grosupeljščica: Analiza poplavnosti v Občini Grosuplje (od zadrževalnika Veliki Potok do žel. proge), izdelovalec Inštitut za vode RS, Hajdrihova 28c Ljubljana, št. projekta II/4/1/1, št. načrta C-1396, Analiza poplavnosti v Občini Grosuplje za potrebe OPN (omilitveni ukrepi) – dopolnitev, št. projekta C59a-ŠNS/10, Ljubljana, junij 2012, Izdelovalec IS projekt d.o.o., Pot za Brdom 102, Ljubljana, Hidrološke osnove in hidrološko hidravlične analize, Izvrednotenje hidroloških osnov za potrebe upravljanja z vodami št. projekta VI/1/1, Del objekta: Hidrološko hidravlična preverba načrtovanega zadrževalnika Veliki Potok, izdelovalec Inštitut za vode RS, Hajdrihova 28c, Ljubljana, št. projekta C-1387;

– območje suhega zadrževalnika Bičje: Hidrološko hidravlična presoja vodnega režima Bičja v sklopu priprave DPN za nadvoz čez žel. progo s priključkom na regionalno cesto R3 646 in priključkom na Kadunčevo in Industrijsko cesto v Grosupljem, št. projekta 032-5a-11 in Hidrološko hidravlična presoja vodnega režima Sevnik, Globošček in zgornjega dela Bičja, št. projekta 032-5b-11 (oba elaborata je izdelal Urbania d.o.o., Ulica Janeza Pavla II/3, Ljubljana);

– preostali del občine: Analiza poplavnosti v Občini Grosuplje za potrebe OPN – obstoječe stanje, št. projekta C58-ŠNS/10 in Analiza poplavnosti v Občini Grosuplje za potrebe OPN – predvidena ureditev, št. projekta C59-ŠNS/10 (obe izdelal IS projekt d.o.o., Pot za Brdom 102, Ljubljana) ter Hidrologija za potrebe OPN Občine Grosuplje, Izdelovalec Inženiring za vode d.o.o., Pot za Brdom 102, Ljubljana, št. projekta C53-ŠNS/10.

5. člen

(roki za pripravo OPPN)

Postopek priprave in sprejemanja OPPN bo potekal skladno z določili 57., 85., 60. in 61. člena ZPNačrt. Roki se zaradi nepredvidenih zahtev in pogojev udeležencev v postopku na katere občina nima vpliva lahko spremenijo.

6. člen

(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti)

(1) Za OPPN se pridobijo smernice in mnenja naslednjih nosilcev urejanja prostora:

1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Sektor za vode, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, področje voda;
4. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Območje Srednje Save, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana, področje voda;
5. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Vojkova 1c, 1000 Ljubljana, področje narave;
6. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, Ljubljana; področje kulture;
7. Zavod za varstvo kulturne dediščine RS, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana; področje kulture;
8. Dars d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, področje avtocestnega omrežja;
9. Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana, področje narave;
10. Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje, vodovod;
11. Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje, kanalizacija;
12. Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje, odpadki;
13. Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje, toplota;
14. Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana;
15. Telekom Slovenije d.d., Stegne 19, 1000 Ljubljana;
16. Zavod za gozdove, OE Ljubljana, Tržaška 2, 1000 Ljubljana, področje gozdov;
17. Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61 a, 1211 Ljubljana - Šmartno;
18. Občina Grosuplje, Urad za komunalno infrastrukturo, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje.

Drugi udeleženci:

19. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, področje varstva okolja.

(2) Če se v postopku OPPN ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso navedeni v tem sklepu, se v postopku pridobi tudi njihove smernice in mnenja.

(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z 58. členom ZPNačrt-a podati smernice in mnenja v 30 dneh od prejema vloge. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic in mnenj, se bo v skladu z ZPNačrt-a štelo, da jih nima, pri čemer mora načrtovalec

upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Občina bo skladno s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave OPPN.

7. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem)

Finančna sredstva za pripravo OPPN in strokovnih podlag zagotovi pobudnik (Občina Grosuplje).

8. člen

(prenehanje veljavnosti, objava in začetek veljavnosti)

Z dnem objave tega sklepa prenehajo veljati:

– Program priprave za občinski lokacijski načrt Vodna pot (OLN), Uradni list RS, št. 102/06.

Sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Posreduje se ga pristojnemu ministru in objavi na spletni strani Občine Grosuplje: www.grosuplje.si/obcina Grosuplje/prostorski dokumenti.

Št. 3505-2/2006

Grosuplje, dne 13. novembra 2013

Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič i.r.

LAŠKO

3429. Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/06, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10, 45/11) je Občinski svet Občine Laško na 19. seji dne 6. 11. 2013 sprejel

ODLOK

o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2013

1. člen

Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2013 (Uradni list RS, št. 104/11, 79/12, 108/12 in 57/13) tako, da glasi:

»Proračun Občine Laško za leto 2013 je določen v naslednjem obsegu:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		v EUR
	Skupina/Podskupina kontov	Leto 2013
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	16.179.624,00
70	DAVČNI PRIHODKI	9.994.925,00
	700 Davki na dohodek in dobiček	8.394.285,00
	703 Davki na premoženje	1.102.900,00
	704 Drugi davki na blago in storitve	498.010,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI	3.213.271,00
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.418.843,00
	711 Takse in pristojbine	6.000,00

	712 Globe in druge denarne kazni	28.065,00
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.166.087,500
	714 Drugi nedavčni prihodki	1.643.488,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI	1.559.999,00
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	362.132,00
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sred	1.197.867,00
73	PREJETE DONACIJE	1.050,00
	730 Prejete donacije iz domačih virov	1.050,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.410.379,00
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	558.970,00
	741 Prejeta sred. iz drž. proračune iz sredstev EU	851.409,00
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	16.402.710,02
40	TEKOČI ODHODKI	4.139.415,20
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	639.459,00
	401 Prispevki delodajalcev za socialni varnost	100.032,00
	402 Izdatki za blago in storitve	3.039.624,20
	403 Plačila domačih obresti	47.300,00
	409 Rezerve	313.000,00
41	TEKOČI TRANSFERI	5.754.916,32
	410 Subvencije	0,00
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.105.871,32
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	489.898,00
	413 Drugi tekoči domači transferi	2.159.147,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	6.262.243,50
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.262.243,50
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	243.135,00
	431 Investicijski transferi pravnim in fiz. os., ki niso PU	69.135,00
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	177.000,00
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)	-223.086,02
III/1.	PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – 7102) – (II. – 403 -404)	-191.479,02
III/2.	TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 +71) – (40 + 41)	3.313.864,48
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	8.500,00
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV	
	750 Prejeta vračila danih posojil	8.500,00

VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)	8.500,00
VII.	ZADOLŽEVANJE (500 + 501)	500.000,00
50	ZADOLŽEVANJE	500.000,00
	500 Domače zadolževanje	500.000,00
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550 + 551)	221.845,00
55	ODPLAČILA DOLGA	221.845,00
	550 Odplačila domačega dolga	221.845,00
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I. + IV. + VII. – II. – V. –VIII.)	63.568,98
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)	278.155,00
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+ X.–IX.)	223.086,02
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA	853.780,02

Pregled odhodkov proračuna, sestavljen po področjih funkcionalne klasifikacije z obrazložitvami, je priloga k temu odloku.«

2. člen

Spremeni se prvi odstavek 11. člena odloka tako, da glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2013 lahko zadolži do višine 500.000,00 EUR in sicer za naslednje investicije:

- za investicije, ki se bodo sofinancirale iz sredstev EU,
- izgradnjo kanalskega sistema,
- izgradnjo vodovodov,
- izgradnja cestne infrastrukture,
- izgradnjo šol in vrtcev in
- izgradnjo večnamenskih objektov.«

3. člen

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-10/2011

Laško, dne 6. novembra 2013

Župan
Občine Laško
Franc Zdoišek l.r.

3430. Odlok o razveljavitvi 2. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Laško in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Laško

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10, 45/11), Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150/04-19, 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34, 57/12), Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/02, 45/03, 60/05, 103/05, 104/06, 51/07, 2/08, 107/08, 33/09, 57/09, 54/11, 80/11, 35/13, 43/13) je Občinski svet Občine Laško na 19. redni seji dne 6. 11. 2013 sprejel

O D L O K

o razveljavitvi 2. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Laško
(Uradni list RS, št. 35/13)
in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Laško
(Uradni list RS, št. 43/13)

1. člen

S tem odlokom se razveljavlja 2. člen Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Laško (Uradni list RS, št. 35/13).

2. člen

S tem odlokom se razveljavlja Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Laško (Uradni list RS, št. 43/13).

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0002/2013

Laško, dne 6. novembra 2013

Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

ŠKOFJA LOKA

3431. Odlok o dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 4/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 92. in 100. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 11/13) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 27. redni seji dne 14. 11. 2013 sprejel

O D L O K

o dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2013

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2013 (Uradni list RS, št. 2/13, 78/13) se v 13. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»Občina Škofja Loka se bo v letu 2013 dolgoročno zadolžila za 1.000.000 EUR za financiranje investicij v skladu z veljavnim proračunom za leto 2013«.

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-1/2013

Škofja Loka, dne 14. novembra 2013

Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

VLADA

3432. Uredba o spremembah Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom

Na podlagi tretjega odstavka 148. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12) ter 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O

o spremembah Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom

1. člen

V Uredbi o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 129/04, 57/06, 105/07 in 102/08) se v četrtem odstavku 4. člena besedilo »osmih let« nadomesti z besedilom »do 31. decembra 2015«.

2. člen

Tretji in četrti odstavek 16. člena se spremenita tako, da se glasita:

»(3) Strokovno komisijo sestavljajo trije člani, ki izmed sebe izvolijo predsednika komisije.

(4) Člane strokovne komisije imenuje vlada.«.

3. člen

V drugem odstavku 17. člena se beseda »sklene« nadomesti z besedo »podpiše«.

4. člen

V prvem odstavku 24.a člena se besedilo »le s predhodnim dovoljenjem ministrstva« nadomesti z besedilom »z odločbo vlade«.

V drugem odstavku se beseda »Dovoljenje« nadomesti z besedo »Odločbo«.

V tretjem odstavku se beseda »Ministrstvo« nadomesti z besedo »Vlada«.

V četrtem odstavku se besedilo »dovoljenja ministrstva« nadomesti z besedilom »odločbe vlade«.

V petem odstavku se beseda »dovoljenja« nadomesti z besedo »odločbe«.

Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(6) Če je koncesionar samostojni podjetnik posameznik, ki zaradi dalj časa trajajoče bolezni ali drugih utemeljenih razlogov ne more izvajati koncesije, lahko vlada z odločbo, vendar največ do 31. decembra 2015, določi začasnega prevzemnika koncesije. Vlada lahko zavrne izdajo odločbe za določitev začasnega prevzemnika le iz razlogov iz tretjega odstavka tega člena. Začasni prevzemnik izvaja koncesijo

v svojem imenu in za svoj račun na podlagi koncesijske pogodbe, sklenjene s koncesionarjem, ki ne more sam izvajati koncesije. Po preteku trajanja začasnega prevzema preide koncesija nazaj na koncesionarja, o čemer mora koncesionar obvestiti ministrstvo.«.

5. člen

Drugi, tretji, četrti in peti odstavek 27. člena se črtajo.

6. člen

V prvem odstavku 40.c člena se besedilo »z dokončno odločbo Vlade Republike Slovenije izbrani koncesionar« nadomesti z besedilom »koncesionar na podlagi veljavne koncesijske pogodbe«.

7. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00728-59/2013
Ljubljana, dne 14. novembra 2013
EVA 2013-2330-0151

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

POPRAVKI

3433. Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Šentrupert

V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Šentrupert, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 81/13, z dne 4. 10. 2013, so bile ugotovljene redakcijske napake, zato na podlagi 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – UPB1, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN) dajem

TEHNIČNI POPRAVEK
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu
Občine Šentrupert

Popravi se opis in grafični prikaz OPN Občine Šentrupert v izvedbenem delu na karti 3-05 »Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev« v merilu 1 : 5000 tako, da se površina parc. št. 409/9 in 413, obe k.o. 1400 – Straža, v vinogradniškem območju z oznako OKR-25 VIN popravi tako, da se spremeni podrobnejša namenska raba iz Av v Ask.

Št. 3500-0028/2008-84
Šentrupert, dne 15. novembra 2013

Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

VSEBINA

VLADA		LAŠKO	
3432.	Uredba o spremembah Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom	10329	
MINISTRSTVA		MEDVODE	
3393.	Pravilnik o povračilu potnih stroškov vabljenim osebam	10253	
3394.	Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o varovanih območjih in izvajanju uradnih sistematičnih raziskav na posebno nadzorovanih območjih	10255	
3395.	Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen	10255	
3396.	Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva, da je proizvod varen v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov	10258	
3397.	Odločba o prenehanju Ustanove fundacije za pomoč invalidnim in drugim pomoči potrebnim ljudem	10272	
DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE		MURSKA SOBOTA	
3398.	Obrazec za uvedbo postopka za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja, OBR. IZ 1	10272	
OBČINE		PTUJ	
BELTINCI		3408. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Ptuj	
3426.	Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za del območja naselja Lipovci (Lipovci – vzhod)	10322	10296
BOROVNICA		ROGAŠKA SLATINA	
3399.	Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec	10277	
BREZOVICA		3409. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini	
3400.	Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (uradno prečiščeno besedilo) (PUP-UPB-1)	10280	10297
BREŽICE		3410. Odlok o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogaška Slatina	
3401.	Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Stanovanjsko naselje Kapotl Dobova	10292	10305
CELJE		3411. Odlok o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Rogaška Slatina	
3402.	Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih prostorov	10294	10305
GROSUPLJE		3412. Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Rogaška Slatina	
3427.	Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Grosupeljščica 1	10325	10306
3428.	Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Grosupeljščica 2	10326	
KRANJ		SLOVENJ GRADEC	
3403.	Obvezna razlaga 1.1. točke 35. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urbanistične zasnove Golnika	10294	
3404.	Sklep o spremembi in dopolnitvi Ugotovitvenega sklepa o stanju postopka priprave občinskega prostorskega načrta Mestne občine Kranj	10295	
		3413. Pravilnik o denarni pomoči tistim udeležencem socialno-varstvenih programov, ki niso upravičeni do kakršnih koli drugih zakonsko opredeljenih možnosti za povračilo stroškov prevoza in prehrane	
		3414. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (št. 7.1 – 452)	
		3415. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (št. 7.2 – 453)	
		3416. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (št. 7.3 – 454)	
		SLOVENSKE KONJICE	
		3417. Sklep o manjši notranji igralni površini od 3 m ² v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Slovenske Konjice v šolskih letih 2013/2014 in 2014/2015	
		SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI	
		3418. Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju kmetijstva v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici	
		ŠALOVCI	
		3419. Sklep o višini letnega povračila za najem groba in vzdrževanje pokopališča	
		ŠENTJUR	
		3420. Odlok o subvencioniranju gradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šentjur	
		3421. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šentjur za leto 2013	
		3422. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šentjur za leto 2014	

ŠKOFJA LOKA		
3431.	Odlok o dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2013	10329
ŠMARJEŠKE TOPLICE		
3423.	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Konjeniški center Brezovica	10316
TREBNJE		
3424.	Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trebnje	10320
ŽELEZNIKI		
3425.	Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje SEL15-12	10320
POPRAVKI		
3433.	Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Šentrupert	10330

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 94/13 na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

VSEBINA

Javni razpisi	3093
Javne dražbe	3110
Razpisi delovnih mest	3118
Druge objave	3120
Evidence sindikatov	3124
Objave gospodarskih družb	3125
Zavarovanja terjatev	3126
Objave sodišč	3127
Izvršbe	3127
Oklici o začetku vzpostavitve pravnega naslova	3127
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih	3127
Oklici dedičem	3129
Kolektivni delovni spori	3129
Preklici	3131
Zavarovalne police preklicujejo	3131
Spričevala preklicujejo	3131
Drugo preklicujejo	3131

