

Uradni list Republike Slovenije



Internet: www.uradni-list.si

e-pošta: info@uradni-list.si

Št. **106** Ljubljana, petek **13. 10. 2023**

ISSN **1318-0576** Leto **XXXIII**

MINISTRSTVA

2977. Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2023

Na podlagi 95. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23) minister za finance izdaja

PRAVILNIK

o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2023

1. člen

(1) Neposredni uporabniki proračuna Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: neposredni uporabniki) lahko v letu 2023 prevzemajo obveznosti do vključno ponedeljka, 16. oktobra 2023.

(2) Prejšnji odstavek ne velja za prevzemanje obveznosti:

1. iz naslova zadolževanja države,
2. za stroške, povezane s službenimi potovanji,
3. za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja,
4. za stroške, povezane z organizacijo in izvedbo protokolarnih dogodkov,

5. za plačila iz 36. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22, 65/23, 76/23 – ZJF-I in 97/23; v nadaljnjem besedilu: ZIPRS2324),

6. iz naslova namenskih sredstev EU in namenskih sredstev finančnih mehanizmov s pripadajočimi sredstvi slovenske udeležbe, sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost in namenskih prejemkov po Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23) ter ZIPRS2324,

7. za plačilo stroškov, povezanih z naravnimi nesrečami,

8. pri Državnem zboru Republike Slovenije, Državnem svetu Republike Slovenije, Ustavnem sodišču Republike Slovenije, Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije in pri Računskem sodišču Republike Slovenije,

9. ki jih v izjemnih primerih posebej predhodno odobri Ministrstvo za finance in pri tem upošteva likvidnostni položaj proračuna za leto 2023.

2. člen

Neposredni uporabniki lahko do vključno petka, 29. decembra 2023, prevzemajo obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih v skladu s 30. členom ZIPRS2324.

3. člen

(1) Ne glede na 153. in 154. člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) morajo neposredni uporabniki potrditi obrazec FEP v sistemu MFERAC in predložiti dokumentacijo svoji računovodski službi najkasneje do ponedeljka, 30. oktobra 2023, do 16. ure, za vse obveznosti iz prvega odstavka 1. člena tega pravilnika.

(2) Neposredni uporabniki morajo posredovati dokumentacijo v izplačilo v rokih, kot jih določa Pravilnik.

(3) Neposredni uporabniki morajo predložiti:

1. odredbe za plačilo – nakazilo najkasneje do četrтка, 21. decembra 2023, do 16. ure,
2. zahtevke za izplačilo najkasneje do petka, 22. decembra 2023, do 16. ure,

3. naloge za obračun drugih stroškov dela do vključno ponedeljka, 11. decembra 2023,

4. odredbe za plačilo – nakazilo stroškov iz prejšnje točke do vključno petka, 22. decembra 2023,

5. odredbe za plačilo – nakazilo iz naslova plač najkasneje do ponedeljka, 11. decembra 2023, do 16. ure,

6. zahtevke za izplačilo iz naslova plač najkasneje do torka, 12. decembra 2023, do 16. ure.

(4) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena morajo neposredni uporabniki o obveznostih iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika obvestiti Ministrstvo za finance, dostaviti dokumentacijo ter predložiti odredbe za izplačilo naslednji dan po prevzemu obveznosti, vendar ne kasneje kot tri delovne dni pred rokom izplačila iz proračuna.

4. člen

(1) Ne glede na prvi odstavek 1. člena tega pravilnika lahko neposredni uporabniki v letu 2023 prevzemajo obveznosti na postavkah za naravne nesreče do vključno četrтка, 21. decembra 2023.

(2) Ne glede na prejšnji člen ter 153. in 154. člen Pravilnika morajo neposredni uporabniki za obveznosti iz prejšnjega odstavka potrditi obrazec FEP v sistemu MFERAC in predložiti dokumentacijo svoji računovodski službi najkasneje do petka, 22. decembra 2023, do 12. ure. Odredbe za plačilo obveznosti s postavk za naravne nesreče predložijo do vključno srede, 27. decembra 2023, oziroma najkasneje tri delovne dni pred rokom izplačila iz proračuna.

5. člen

Izplačila s postavk slovenske udeležbe in postavk namenskih sredstev EU iz 19. in 27. točke drugega odstavka 2. člena ZIPRS2324 so mogoča do vključno petka, 29. decembra 2023, pod pogojem, da so odredbe za izplačilo novih obveznosti predložene najmanj tri delovne dni pred rokom izplačila.

6. člen

(1) Med prejemke proračuna leta 2023 se vključujejo vsi prejemki, ki bodo vplačani na podračun proračuna do vključno nedelje, 31. decembra 2023.

(2) Med izdatke proračuna se vključujejo vsi izdatki za poravnavo obveznosti, nastalih v letu 2023, izplačani do vključno petka, 29. decembra 2023.

(3) Obveznosti v breme proračuna leta 2023 se lahko plačujejo še prva dva delovna dneva v januarju 2024. Ne glede na navedeno neposredni uporabniki pri pripravi mesečnega finančnega načrta za december upoštevajo datum predvidene plačila.

7. člen

Neposredni uporabniki, ki so nadzorniki oziroma skrbniki javnofinančnih prihodkov, morajo zagotoviti praznitev prehodnih računov proračuna na dan 29. december 2023 na način, kot ga določi Ministrstvo za finance.

8. člen

Župan določi končni rok za prevzemanje obveznosti, ki zapadejo v plačilo v breme občinskega proračuna za leto 2023, upoštevaje veljavno proračunsko leto in predpisane plačilne roke.

KONČNA DOLOČBA

9. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-788/2023/
Ljubljana, dne 11. oktobra 2023
EVA 2023-1611-0094

Klemen Boštjančič
minister
za finance

2978. Pravilnik o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

Na podlagi prvega odstavka 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNSPP, 141/22, 158/22 – Zdoh-2AA in 71/23) minister za vzgojo in izobraževanje izdaja

P R A V I L N I K

o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

(vsebina)

Ta pravilnik določa merila in metodologijo za vrednotenje materialnih stroškov za izvedbo programov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami v zavodih za vzgojo in

izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (v nadaljnjem besedilu: zavodi), ki se financirajo iz sredstev državnega proračuna, in sicer za nabavo potrošnega materiala in strokovne literature, nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo (dnevnice, potnine, nočnine), storitve zunanjih izvajalcev, telekomunikacijske stroške, stroške plačilnega prometa, stroške za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih in drugih delavcev, stroške zdravniških pregledov delavcev, stalne materialne stroške, vezane na uporabo prostora in opreme, ter sredstva za kritje stroškov najema prostorov za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, stroškov tekočega vzdrževanja, stroške, vezane na oskrbnine otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ter stroške, vezane na prevoze učencev in dijakov, ki so z odločbo o usmeritvi ali namestitvi nameščeni v zavod, šolo pa obiskujejo izven zavoda.

II. VREDNOTENJE MATERIALNIH STROŠKOV

2. člen

(kriteriji in merila)

(1) Materialni stroški se vrednotijo po naslednjih elementih: oddelki, skupine oziroma otroci, učenci ali dijaki.

(2) Merilo za vrednotenje materialnih stroškov je število točk posameznega kriterija.

3. člen

(točkovanje stroškov)

Za posamezni odderek ali skupino vzgojnega programa se določi naslednje število točk:

– za zavode:

1. na odderek vrtca: 504 točke;

2. na odderek prilagojenega programa osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom: 697 točk;

3. na odderek prilagojenega programa osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom: 683 točk;

4. na odderek posebnega programa vzgoje in izobraževanja: 504 točke;

5. na odderek podaljšanega bivanja: 200 točk;

6. na odderek vzgojne skupine za gibalno ovirane učence in dijake v dnevni obliki usposabljanja: 200 točk;

7. na odderek srednje šole: 874 točk;

8. na skupino vzgojnega programa: 1429 točk;

9. na odderek mobilne službe: 194 točk;

– za zavode za otroke in mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi motnjami (v nadaljnjem besedilu: strokovni centri):

1. na odderek programa osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom: 762 točk;

2. na odderek prilagojenega programa osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom: 748 točk;

3. na odderek srednje šole: 938 točk;

4. na odderek Produkcijske šole v okviru vzgojnega programa: 737 točk;

5. na stanovanjsko skupino: 1960 točk;

6. na vzgojno skupino: 1885 točk;

7. na intenzivno skupino: 1960 točk;

8. na mladinsko stanovanje: 1960 točk;

9. na skupino v dnevni obliki dela: 200 točk;

10. na odderek mobilne službe: 194 točk.

4. člen

(oskrba otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v skladu z odločbo o usmeritvi ali odločbo o namestitvi)

(1) Za stroške oskrbe za otroke in mladostnike, ki so v skladu z odločbo napoteni v zavode, za učence in dijake, ki so nameščeni v strokovne centre oziroma domove zavodov, ter za mladostnike, vključene v odderek Produkcijske šole v okviru vzgojnega programa, se za oskrbni dan priznajo sredstva v višini 1,75 točke otroka oziroma mladostnika, če otrok ali mladostnik v zavodu prejme vse glavne obroke. Če otrok

prejme le enega od glavnih obrokov (zajtrk, kosilo ali večerja), se zavodu oziroma strokovnemu centru za ta dan priznajo sredstva v višini 1 točke.

(2) Za kritje stroškov razširjene oskrbe (nujna oblačila, interesne dejavnosti, članarine, letovanja, šolske potrebščine,...) se strokovnim centrom priznajo sredstva v višini 10,5 točke na otroka oziroma mladostnika mesečno, drugim zavodom pa 3,5 točke na otroka oziroma mladostnika mesečno, če je otrok ali mladostnik v skupini prisoten šest ali več dni v mesecu.

(3) Sredstva za kritje stroškov oskrbe in razširjene oskrbe se nakazujejo po dejanski realizaciji na podlagi zahtevkov zavodov oziroma strokovnih centrov.

5. člen

(stroški javnega prevoza)

Učencem in dijakom strokovnih centrov, ki obiskujejo šolo izven strokovnega centra, se krijejo stroški javnega prevoza v šolo na osnovi izstavljenih računov. Strokovni center in ministrstvo, pristojno za vzgojo in izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) v tem primeru skleneta posebno pogodbo.

6. člen

(zagotavljanje sredstev za najem prostorov)

(1) Zavodom oziroma strokovnim centrom, ki za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti nimajo ustreznih prostorov, se, po predhodni odobritvi ministrstva, zagotovijo sredstva za najem dodatnih prostorov.

(2) Obseg sredstev za kritje stroškov najema prostorov iz prejšnjega odstavka s sklepom določi minister, pristojen za vzgojo in izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: minister), na podlagi pogodbe med najemodajalcem in zavodom oziroma strokovnim centrom.

7. člen

(povračilo potnih stroškov mobilnega tima)

(1) Strokovnim centrom, ki imajo v skladu z Zakonom o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju (Uradni list RS, št. 200/20), organizirane mobilne time, se za strokovne delavce mobilnega tima zagotovijo sredstva za povračilo potnih stroškov za uporabo osebnih avtomobilov v službene namene v skladu z veljavnimi predpisi in kolektivno pogodbo za javni sektor.

(2) Povračilo potnih stroškov iz prejšnjega odstavka strokovni center uveljavlja na podlagi mesečnih zahtevkov.

8. člen

(izobraževanje učencev Romov)

Za vzgojo in izobraževanje učencev Romov pripada zavodu oziroma strokovnemu centru za programsko odvisne stroške dodatnih 13,9 točk na učenca Roma.

9. člen

(dodatek za telekomunikacijske stroške)

Za matično lokacijo in dislocirano enoto, na kateri deluje zavod oziroma strokovni center in nima brezplačnega širokopsovnega dostopa do interneta, se zavodu oziroma strokovnemu centru za telekomunikacijske stroške prizna dodatnih 175 točk.

10. člen

(določitev vrednosti točke)

(1) Vrednost točke in dinamiko nakazil sredstev materialnih stroškov za posamezno proračunsko leto določi minister s sklepom, ki ga izda najpozneje do konca januarja tekočega proračunskega leta. Vrednost točke se objavi na spletni strani ministrstva.

(2) Zaradi proračunskih zmožnosti, spremembe programa dela ministrstva ali iz drugih utemeljenih razlogov se lahko vrednost točke v proračunskem letu spremeni.

III. DOLOČITEV OBSEGA MATERIALNIH STROŠKOV

11. člen

(način določitve obsega sredstev)

(1) Letni obseg sredstev za materialne stroške posameznemu zavodu ali strokovnemu centru se določi za proračunsko leto najpozneje do 31. januarja, pri čemer se upošteva stanje števila otrok in mladostnikov ter oddelkov na dan 15. oktobra šolskega leta, ki se začne pred pričetkom proračunskega leta. Končni izračun letnega obsega sredstev za materialne stroške se pripravi najpozneje do 30. novembra proračunskega leta, pri čemer se za obdobje od 1. septembra do 31. decembra proračunskega leta upošteva število učencev in oddelkov na dan 15. oktobra šolskega leta, ki se je začelo v proračunskem letu. Za določitev letnega obsega sredstev na podlagi 9. člena tega pravilnika za tekoče proračunsko leto se upoštevajo podatki na dan 31. decembra preteklega proračunskega leta, ki jih pristojna služba ministrstva pridobi pri javnem zavodu Akademska in raziskovalna mreža Slovenije.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko sredstva za materialne stroške na podlagi tega pravilnika določijo za obdobje, ki je krajše od proračunskega leta, in sicer zaradi programskih ali statusno-pravnih sprememb zavoda oziroma strokovnega centra ali iz drugih utemeljenih razlogov.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko posameznemu zavodu ali strokovnemu centru dodelijo dodatna sredstva za materialne stroške, če zaradi objektivnih okoliščin, letni obseg sredstev za materialne stroške v tekočem proračunskem letu ne zadostuje za namene iz 1. člena tega pravilnika.

(4) Sredstva iz prejšnjega odstavka se zavodu ali strokovnemu centru zagotovijo na podlagi obrazložene vloge. O utemeljenosti vloge odloči ministrstvo, pri čemer mora zavod oziroma strokovni center zagotoviti ministrstvu vpogled v podatke, ki jih potrebuje za ugotovitev utemeljenosti vloge.

IV. KONČNI DOLOČBI

12. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 41/17, 152/20, 145/21 in 60/22).

13. člen

(začetek veljavnosti in uporabe)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-105/2023

Ljubljana, dne 19. septembra 2023

EVA 2023-3350-0047

Dr. Darjo Felda

minister

za vzgojo in izobraževanje

2979. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zagotavljanju sledljivosti porekla za nepredpakirano sveže, ohlajeno in zamrznjeno goveje, prašičje, ovčje, kozje in perutninsko meso

Na podlagi četrtega odstavka 65. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdPVPVHVVR,

26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2, 18/23 in 78/23) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo izdaja

P R A V I L N I K

o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zagotavljanju sledljivosti porekla za nepredpakirano sveže, ohlajeno in zamrznjeno goveje, prašičje, ovčje, kozje in perutninsko meso

1. člen

V Pravilniku o zagotavljanju sledljivosti porekla za nepredpakirano sveže, ohlajeno in zamrznjeno goveje, prašičje, ovčje, kozje in perutninsko meso (Uradni list RS, št. 54/22) se v 3. členu 1. točka spremeni tako, da se glasi:

»1. izvajalec dejavnosti je izvajalec, kot je opredeljen z Uredbo (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (UL L št. 95 z dne 7. 4. 2017, str. 1), zadnjič spremenjeno z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2023/842 z dne 17. februarja 2023 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pravili za izvajanje uradnega nadzora za preverjanje skladnosti z zahtevami glede dobrobiti živali za prevoz živali s plovili za prevoz rejnih živali (UL L št. 109 z dne 24. 4. 2023, str. 1), in ki daje v promet meso;«.

2. člen

V 4. členu se v prvi alineji prvega odstavka za besedilom »UL L št. 335 z dne 14. 12. 2013, str. 19« dodata podpičje in besedilo »v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 1337/2013/EU«.

V drugi alineji prvega odstavka se za besedilom »(UL L št. 314 z dne 5. 12. 2019, str. 115)« dodata vejica in besedilo »(v nadaljnjem besedilu: Uredba 1760/2000/ES)«.

3. člen

5. člen se spremeni tako, da se glasi:

»5. člen

Izvajalci dejavnosti se morajo uskladiti z zahtevami glede zagotavljanja sledljivosti porekla:

– do 31. oktobra 2023 za sveže, ohlajeno in zamrznjeno prašičje, ovčje, kozje in perutninsko meso, ki izpolnjuje pogoje za uporabo navedbe porekla Slovenija v skladu z Izvedbeno uredbo 1337/2013/EU, v vseh ostalih primerih pa do 31. oktobra 2025;

– do 31. oktobra 2023 za sveže, ohlajeno in zamrznjeno goveje meso, ki izpolnjuje pogoje za uporabo navedbe porekla Slovenija v skladu z Uredbo 1760/2000/ES, v vseh ostalih primerih pa do 31. oktobra 2025.«.

KONČNA DOLOČBA

4. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-107/2023

Ljubljana, dne 9. oktobra 2023

EVA 2023-2330-0034

Irena Šinko

ministrica

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Soglašam!

Matjaž Han

minister

za gospodarski razvoj in tehnologijo

2980. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva in znanosti v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22) minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije izdaja

P R A V I L N I K

o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva in znanosti v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

1. člen

V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva in znanosti v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 32/23) se v prilogi v razpredelnici »Tip osebe javnega prava: javni raziskovalni zavod/javni infrastrukturni zavod; Razpon plačnega razreda: 54–58« v vrstici »ŠIFRA PU 34827, KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE, ŠIFRA DM B017370, Direktor JRZ/JIZ« v zadnjem stolpcu plačni razred »57« nadomesti s plačnim razredom »58«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-27/2023/14

Ljubljana, dne 5. oktobra 2023

EVA 2023-3360-0029

Dr. Igor Papič

minister

za visoko šolstvo, znanost in inovacije

2981. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja domov upokoencev, posebnih socialnovarstvenih zavodov, varstveno delovnih centrov in socialno varstvenih zavodov za usposabljanje v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22) minister za solidarno prihodnost izdaja

P R A V I L N I K

o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja domov upokoencev, posebnih socialnovarstvenih zavodov, varstveno delovnih centrov in socialno varstvenih zavodov za usposabljanje v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

1. člen

V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja domov upokoencev, posebnih socialnovarstvenih zavodov, varstveno delovnih centrov in socialno varstvenih zavodov za usposabljanje v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 39/23) se v Prilogi v preglednici

»Tip osebe javnega prava: dom upokoencev, posebni socialnovarstveni zavod

Razpon plačnega razreda: 48 – 55«
vrstica

»

26506	KOROŠKI DOM STAROSTNIKOV	B017347	Direktor DU PSVZ	52
-------	--------------------------	---------	------------------	----

«

nadomesti z vrstico

»

26506	KOROŠKI DOM STAROSTNIKOV	B017347	Direktor DU PSVZ	53
-------	--------------------------	---------	------------------	----

«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0072-4/2023

Ljubljana, dne 20. septembra 2023
EVA 2023-2720-0007

Simon Maljevac
minister
za solidarno prihodnost

2982. Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja v zadevi razširitve veljavnosti Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti, na predlog Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije, Dalmatinova

4, Ljubljana, ki ga zastopa Majda Marolt, na podlagi drugega odstavka 12. člena in 13. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (ZkolP, Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) naslednji

S K L E P

Ugotovi se razširjena veljavnost Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti, sklenjene 16. 6. 2021 v naslednjih dejavnostih:

36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode,

37.000 Ravnanje z odpadkami,

38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov,

38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki,

38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov,

na vse delodajalce, ki opravljajo eno izmed navedenih dejavnosti kot glavno dejavnost.

Št. 02047-2/2005-79

Ljubljana, dne 10. oktobra 2023

Damjan Mašera
vodja sektorja za delovna
razmerja in druge oblike dela

2983. Odredba o določitvi struktur zračnega prostora LJ TSA1 MERYL in LJ TSA2 MERYH

Na podlagi prvega in četrtega odstavka 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21, 189/21, 153/22 in 18/23) in v zvezi s prvim odstavkom 5. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo, 46/16, 47/19 in 18/23 – ZDU-10) ministrica za infrastrukturo izdaja

O D R E D B O

o določitvi struktur zračnega prostora LJ TSA1 MERYL in LJ TSA2 MERYH

1. člen

(obseg urejanja)

Ta odredba določa strukturi zračnega prostora začasno ločeno območje »LJ TSA1 MERYL« (v nadaljnjem besedilu: »LJ TSA1 MERYL«) in začasno ločeno območje »LJ TSA2 MERYH« (v nadaljnjem besedilu: »LJ TSA2 MERYH«), pravila njune uporabe in način objave.

2. člen

(začasno ločeno območje »LJ TSA1 MERYL«)

Struktura zračnega prostora »LJ TSA1 MERYL« je zračni prostor v obliki pravokotnika, velikosti 30 navtičnih milj krat 41 navtičnih milj z odrezanim ogliščem, in sega od nivoja letenja (FL) 180 do nivoja letenja (FL) 220 in je opredeljen z naslednjimi geografskimi koordinatami:

geografska širina (WGS84)	geografska dolžina (WGS84)
461600N	0144826E
454600N	0144826E
454601N	0135519E
455053N	0135000E
461555N	0135009E
461600N	0144826E

3. člen

(začasno ločeno območje »LJTSA2 MERYH«)

Struktura zračnega prostora »LJTSA2 MERYH« je zračni prostor v obliki pravokotnika, velikosti 30 navtičnih milj krat 41 navtičnih milj z odrezanim ogliščem, in sega od nivoja letenja (FL) 220 do nivoja letenja (FL) 280 in je opredeljen z naslednjimi geografskimi koordinatami:

geografska širina (WGS84)	geografska dolžina (WGS84)
461600N	0144826E
454600N	0144826E
454601N	0135519E
455053N	0135000E
461555N	0135009E
461600N	0144826E

4. člen

(razred zračnega prostora)

(1) V aktiviranih strukturah zračnega prostora »LJTSA1 MERYL« in »LJTSA2 MERYH« razred zračnega prostora ni določen.

(2) V neaktiviranih strukturah zračnega prostora »LJTSA1 MERYL« ali »LJTSA2 MERYH« je razred zračnega prostora enak razredu zračnega prostora okoli njiju, in sicer je do nivoja letenja (FL) 195 razred zračnega prostora D in nad nivojem letenja (FL) 195 razred zračnega prostora C.

5. člen

(pravila uporabe)

(1) Strukturi zračnega prostora »LJTSA1 MERYL« in »LJTSA2 MERYH« se uporabljata za urjenje Slovenske vojske in zavezniških zračnih oboroženih sil.

(2) Strukturi zračnega prostora »LJTSA1 MERYL« in »LJTSA2 MERYH« se uporabljata, ko sta aktivirani. Po zaključku uporabe se deaktivirata. Aktivacija, trajanje aktivacije in predčasna deaktivacija se izvedejo z objavo sporočil NOTAM.

(3) Zahteveke za sporočila NOTAM iz prejšnjega odstavka izvajalcu navigacijskih služb zračnega prometa predloži pristojna vojaška enota Slovenske vojske. Zahtevek za sporočilo NOTAM za aktivacijo se predloži najkasneje do 13:00 UTC pred dnevom aktivacije oziroma najkasneje do 13:00 UTC v petek za aktivacijo struktur zračnega prometa v nedeljo in ponedeljek.

(4) Slovenska vojska in izvajalec navigacijskih služb zračnega prometa skleneta dogovor o operativnih postopkih za uporabo struktur zračnega prostora »LJTSA1 MERYL« in »LJTSA2 MERYH« o uporabi, aktivaciji in predčasni deaktivaciji struktur zračnega prostora, postopkih usklajevanja in postopkih prenosa kontrole.

6. člen

(objava)

Izvajalec navigacijskih služb zračnega prometa zagotovi objavo struktur zračnega prostora »LJTSA1 MERYL« in »LJTSA2 MERYH« na način, kot je običajen v zračnem prometu.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

7. člen

(rok za sklenitev dogovora)

Dogovor iz četrtega odstavka 5. člena te odredbe se sklene najpozneje do 2. novembra 2023.

8. člen

(začetek veljavnosti in uporabe)

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 2. novembra 2023.

Št. 007-310/2023/9

Ljubljana, dne 26. septembra 2023

EVA 2023-2430-0025

Mag. Alenka Bratušekministrica
za infrastrukturo**2984. Navodilo o načinu izstavitve zahtevkov vrtcev za povračilo sredstev zaradi izpada plačil staršev zaradi oprostitve plačila vrtca**

Na podlagi tretjega odstavka 35. člena, tretjega odstavka 51. člena in drugega odstavka 85. člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23) minister za vzgojo in izobraževanje izdaja

NAVODILO**o načinu izstavitve zahtevkov vrtcev za povračilo sredstev zaradi izpada plačil staršev zaradi oprostitve plačila vrtca**

1. člen

(vsebina navodil)

S tem navodilom se podrobneje določa način povračila sredstev vrtcem zaradi izpada plačil staršev zaradi oprostitve plačila vrtca iz razlogov, ki jih kot ukrep določata 35. in 51. člen Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23, v nadaljnjem besedilu: ZIUOPZP).

2. člen

(vsebina zahtevka)

(1) Javni in zasebni vrtec s koncesijo uveljavlja povračilo sredstev zaradi izpada plačil staršev v višini znižanega plačila staršev, ki jim je določeno v skladu z odločbo pristojnega centra za socialno delo in veljavno ceno programa, v katerega je bil otrok vključen v obdobju, za katerega se staršem prizna oprostitve plačila za vrtce.

(2) Zasebni vrtec, ki se financira v skladu z drugim odstavkom 34. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21; v nadaljnjem besedilu: ZVrt), uveljavlja povračilo sredstev zaradi izpada plačil staršev v višini znižanega plačila staršev, ki bi bilo staršem določeno, če bi bil otrok vključen v istovrstni program vrtca, ki izvaja javno službo na območju občine, v kateri ima zasebni vrtec ali njegova enota sedež. Zasebni vrtec za posameznega upravičenega otroka uveljavlja tudi 15 % cene istovrstnega programa javnega vrtca na območju občine, v kateri ima zasebni vrtec ali njegova enota sedež.

(3) Izpad plačil staršev se upošteva le za tiste otroke, za katere so plačniki starši oziroma zanje vrtce ne pridobi sredstev za sofinanciranje plačil staršev iz državnega proračuna, kot to velja za drugega in tretjega otroka iz družine.

3. člen

(način uveljavljanja povračila sredstev vrtcem)

(1) Javni vrtci in zasebni vrtci s koncesijo posredujejo podatke o višini sredstev izpada plačil staršev zaradi oprostitve

plačila vrtca na podlagi 35. in 51. člena ZIUOPZP na občino ustanoviteljico oziroma občino koncedentko.

(2) Občina iz prejšnjega odstavka pregleda in preveri pravilnost prejetih podatkov glede zaprtja vrtca, nedostopnosti vrtca za starše ali preventivnem zaprtju vrtca zaradi plazov ter pripravi zahtevek za povračilo sredstev in ga posreduje na ministrstvo, pristojno za vzgojo in izobraževanje.

(3) Zasebni vrtci, ki se financirajo v skladu z drugim odstavkom 34. člena ZVrt, posredujejo zahtevek za povračilo sredstev izpada plačil staršev iz 35. in 51. člena ZIUOPZP na ministrstvo, pristojno za vzgojo in izobraževanje.

4. člen

(rok za oddajo zahtevkov)

(1) Občine in zasebni vrtci, ki se financirajo v skladu z drugim odstavkom 34. člena ZVrt, zahtevek iz drugega in tretjega odstavka prejšnjega člena posredujejo ministrstvu, pristojnemu za vzgojo in izobraževanje, kot e-zahtevek.

(2) Zahtevek za povračilo sredstev na podlagi 51. člena ZIUOPZP se posreduje ministrstvu, pristojnemu za vzgojo in izobraževanje, do 15. oktobra 2023.

(3) Zahtevek za povračilo sredstev na podlagi 35. člena ZIUOPZP za mesec avgust, september in oktober 2023 se posreduje ministrstvu, pristojnemu za vzgojo in izobraževanje, do 15. novembra 2023, za meseca november in december 2023 do 15. januarja 2024.

5. člen

(izplačilo sredstev)

Občine in vrtci bodo na podlagi izstavljenih zahtevkov v skladu s tem navodilom prejeli izplačilo pripadajočih sredstev v roku 30 dni po prejemu popolne dokumentacije.

KONČNA DOLOČBA

6. člen

(začetek veljavnosti)

To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-113/2023

Ljubljana, dne 2. oktobra 2023

EVA 2023-3350-0052

Dr. Darjo Felda

minister

za vzgojo in izobraževanje

USTAVNO SODIŠČE

2985. Odločba o ugotovitvi, da Zakon o duševnem zdravju ni v neskladju z Ustavo

Številka: U-I-460/20-25
Datum: 28. 9. 2023

ODLOČBA

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Vrhovnega sodišča, na seji 28. septembra 2023

o d l o č i l o:

Zakon o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) ni v neskladju z Ustavo.

O b r a z l o ž i t e v

A.

1. Okrajno sodišče na Ptuju je odločilo, da se mladoletni nasprotni udeleženec sprejme v varovani oddelek socialnovarstvenega zavoda Dom Lukavci za obdobje enega leta, Domu Lukavci pa naložilo, da ga v roku treh dni pozove, da se zgledi v socialnovarstvenem zavodu. Zoper navedeno odločitev so se pritožili Dom Lukavci (v nadaljevanju udeleženec), odvetnica in najbližja oseba nasprotnega udeleženca. Višje sodišče v Mariboru je pritožbama udeleženca in odvetnice delno ugodilo ter izpodbijano odločitev v delu spremenilo tako, da se premostitev iz Zavoda za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja (v nadaljevanju ZUDV Dornava) opravi takoj, ko se bo v varovanem oddelku pri udeležencu sprostil mesto. Sicer je pritožbi zavrnilo in v nespremenjenem delu potrdilo sklep sodišča prve stopnje, pritožbo matere nasprotnega udeleženca pa je zavrglo.

2. Predlagatelj pojasni, da je bilo v postopku odločanja o sprejemu mladoletnega nasprotnega udeleženca v varovani oddelek socialnovarstvenega zavoda brez privolitve ugotovljeno, da med drugim občasno potrebuje umirjanje s posebnim varovalnim ukrepom, tj. fizičnim oviranjem. Uporaba posebnih varovalnih ukrepov pa naj bi bila (ob oddelkih pod posebnim nadzorom v psihiatričnih bolnišnicah) dovoljena le v varovanih oddelkih. Ker v Republiki Sloveniji še ni verificiranega varovanega oddelka za mladoletne osebe z več motnjami v duševnem funkcioniranju, naj bi bila odrejena namestitve v varovani oddelek za odrasle, čeprav zato niso bili izpolnjeni vsi pogoji iz 74. člena Zakona o duševnem zdravju (v nadaljevanju ZDZdr). Predlagatelj pojasni, da je sodišče prve stopnje tako odločitev sprejelo, ker je ugotovilo, da bi bile v nasprotnem primeru (če bi mladoletnik ostal v ZUDV Dornava) kršene človekove pravice (do življenja in zdravja) tistih, ki z njim prihajajo v stik v zunanjem svetu (drugi varovanci ZUDV Dornava, tamkajšnje zdravstveno in negovalno osebje, starši). Z nadaljnjo nastanitvijo v ZUDV Dornava pa bi bili kršeni tudi njegovi pravici do življenja in zdravja, saj naj ta zavod ne bi bil usposobljen za nudenje posebnih varovalnih ukrepov in naj mu tega glede na naravo svojega dela tudi ne bi mogel zagotoviti. Sodišče prve stopnje naj bi štel, da je v konkretnem primeru namestitev nasprotnega udeleženca v varovani oddelek socialnovarstvenega zavoda edina možna izbira, ta pa naj bi bila zanj tudi koristna. Predlagatelj pojasni še, da se je pritožbeno sodišče s tako presojo strinjalo, presodilo je le, da se namestitev opravi, ko se bo v varovanem oddelku sprostil mesto. Namestitev v prezaseden varovani oddelek naj namreč ne bi bila sprejemljiva z vidika posega v ustavne pravice drugih uporabnikov tega oddelka.

3. Vrhovno sodišče je na predlog udeleženca dopustilo revizijo glede vprašanja, ali je dopustna namestitev mladole-

tne osebe v varovani oddelek socialnovarstvenega zavoda. Predlagatelj pojasni, da je udeleženec v reviziji opozoril, da kot posebni socialnovarstveni zavod opravlja posebne oblike institucionalnega varstva za odrasle duševno in telesno prizadete osebe. Poudaril naj bi še, da ni verificiran za sprejem in obravnavo mladoletnih oseb in da ne izvaja usposabljanja, ki vključuje organiziranje in izvajanje posebnega vzgojno-izobraževalnega programa, v katerega je vključen tudi mladoletni nasprotni udeleženec.

4. Predlagatelj pojasni, da je bil nasprotni udeleženec v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11 in 90/12 – ZUOPP-1) nameščen v ZUDV Dornava. Sodišči prve in druge stopnje naj bi ugotovili, da je navedeni zavod, potem ko je nasprotni udeleženec dopolnil starost 15 let, prekinil izvajanje posebnega programa vzgoje in izobraževanja, čeprav naj bi (po dostopnih podatkih) odločba o usmeritvi nasprotnega udeleženca še vedno veljala oziroma naj ne bi bila spremenjena. Nasprotni udeleženec naj bi bil tako po prekinitvi izvajanja navedenega programa v ZUDV Dornava zgolj nameščen. V postopku naj bi bilo ugotovljeno tudi, da je stanje nasprotnega udeleženca slabše kot ob sprejemu v zavod. Predlagatelj meni, da ZUDV Dornava nasprotnemu udeležencu ne more nuditi ustrezne (varne) namestitve, saj ne razpolaga z vsemi potrebnimi sredstvi (posebnimi varovalnimi ukrepi), ki naj bi bili po mnenju konzilija specialistov Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana (v nadaljevanju UPK Ljubljana) z dne 31. 1. 2020 potrebni in uspešni.¹ Zato naj bi se predlagatelj strinjal s stališčem sodišč prve in druge stopnje, da namestitev nasprotnega udeleženca v ZUDV Dornava ni (več) primerna niti z vidika varstva nasprotnega udeleženca niti z vidika varstva drugih varovancev zavoda kot tudi ne z vidika kadra zavoda in zavoda samega, ki naj bi bil morebiti celo prisiljen v nezakonito izvajanje prisilnih ukrepov.

5. Predlagatelj navaja, da se ZDZdr uporablja tudi za otroke in mladostnike. Določal naj bi tudi, da se mladoletnikom v času obravnave zagotavlja še posebna skrb in varstvo pravic. Predlagatelj pojasni, da je bil v zadnjih letih ustanovljen poseben varovani oddelek za otroško psihiatrijo. Država pa, čeprav naj bi bila na to večkrat opozorjena, v obstoječem sistemu socialnovarstvenih zavodov ni ustanovila posebnega varovanega oddelka za otroke. Da nameščanje otrok med odrasle varovance ni primerno oziroma celo ni dopustno, pa naj bi nenazadnje izhajalo že iz obstoječe ureditve institucionalnega varstva po Zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 57/12, 39/16, 29/17, 54/17, 28/19 in 82/23 – v nadaljevanju ZSV).

6. Predlagatelj navaja, da je Ustavno sodišče z odločbo št. U-I-477/18, Up-93/18 z dne 23. 5. 2019 (Uradni list RS, št. 44/19, in OdlUS XXIV, 5) že ugotovilo, da je ureditev sprejema oseb z duševno motnjo v varovani oddelek socialnovarstvenega zavoda v ZDZdr v neskladju z Ustavo, zlasti z 19. členom (pravica do osebne svobode) in 21. členom (varstvo človekove osebnosti in dostojanstva). V navedeni odločbi naj bi Ustavno sodišče presojalo skladnost zakona in dopustnost ukrepa v izvršitveni fazi, upoštevajoč zlasti prostorske in kadrovske standarde v varovanih oddelkih socialnovarstvenih zavodov, ki so bili sicer primerni in namenjeni za nameščanje odraslih oseb. V tu obravnavani zadevi pa naj bi bilo treba odločiti o namestitvi mladoletnika, za katerega ustreznega zavoda oziroma institucije za namestitev v Republiki Sloveniji sploh ni. Takšna (ne)ureditev je po mnenju predlagatelja v nasprotju z Ustavo iz enakih razlogov, kot jih je Ustavno sodišče ugotovilo v odločbi št. U-I-477/18, Up-93/18, torej zlasti z 19. in 21. členom Ustave, pa tudi z 52. in 56. členom Ustave, ki zagotavljata varstvo in pravice invalidov in otrok. Tudi tokrat naj bi šlo za izvedbeno pravno praznino, ki pa po mnenju predlagatelja ne omogoča

¹ Kot izhaja iz podatkov, navedenih v zahtevi, je bil na podlagi navedenega mnenja nasprotni udeleženec odpuščen iz oddelka pod posebnim nadzorom UPK Ljubljana, v katerega je bil sprejet na podlagi sklepa sodišča.

ustavnoskladne razlage in sodišča sili, da odločajo v nasprotju z zakonom. To pa naj bi bilo tudi v nasprotju s 125. členom Ustave, ki varuje neodvisnost sodnikov.

7. Predlagatelj meni, da gre v obravnavani zadevi za vprašanje sistemske rešitve za nameščanje otrok in mladolletnikov s hudimi duševnimi motnjami. ZSV naj namreč ne bi urejal institucionalnega varstva otrok in mladolletnikov, kadar imajo ti tako težko motnjo v duševnem razvoju, da ni več možno njihovo usposabljanje v socialnovarstvenem zavodu za usposabljanje (54. člen ZSV). Očitno naj bi bilo, da država ni izvedla vsega, kar je potrebno za resnično (učinkovito) uresničevanje pravic pozitivnega statusa oseb z duševnimi motnjami in otrok s posebnimi potrebami. S tem naj bi prekomerno posegla v pravice obeh kategorij, tako invalidov kot otrok. Predlagatelj navaja, da je Ustavno sodišče v odločbi št. U-I-477/18, Up-93/18 zakonodajalcu očitalo, da se je pri določitvi ukrepa sprejema oziroma namestitve osebe v varovani oddelek osredotočil le na zasledovanje varstvenega cilja, ne pa tudi terapevtskega. Pri varstvu otrok in mladolletnikov s težkimi duševnimi motnjami pa naj bi očitno opustil tudi varstveni cilj, saj ni poskrbel niti za institucijo, ki bi bila primerna in usposobljena za njihovo namestitve. Predlagatelj zaključuje, da obstaja na tem področju protiustavna izvedbena pravna praznina, ki je z ustaljenimi metodami pravne razlage ni mogoče zapolniti. Navaja, da se pri protipravnih ustavnih prazninah zastavlja vprašanje, kateri predpis je v neskladju z Ustavo, glede na obrazloženo pa predlaga, naj Ustavno sodišče oceni skladnost ZSV in ZDZdr z Ustavo.

8. Predlagatelj je Ustavnemu sodišču posredoval še sklep o prekinitvi postopka za dopustitev revizije do odločitve o zahtevi za oceno ustavnosti ZDZdr in ZSV glede dopustnosti namestitve mladolletne osebe v varovani oddelek socialnovarstvenega zavoda. Navedeni sklep je sprejel v postopku odločanja o dopustitvi revizije prvega udeleženca – Socialno varstvenega zavoda Hrastovec (v nadaljevanju SVZ Hrastovec), v katerega varovani oddelek naj bi se namestil drugi mladolletni nasprotni udeleženec. Okrožno sodišče v Ljubljani naj bi namreč na ugovor UPK Ljubljana (drugi udeleženec) zoper sklep o začasni odredbi izdalo sklep, s katerim je delno ugodilo ugovoru in izpodbijani sklep razveljavilo tako, da je odločilo, da se mladolletnik, ki je bil odvzet roditeljema, nameščen najprej v Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, nato pa z odločbo sodišča z dne 31. 10. 2020 v Center za mentalno zdravje UPK Ljubljana, namesti v varovani oddelek socialnovarstvenega zavoda najdlje do 19. 1. 2022. Za namestitev je določilo SVZ Hrastovec in sklenilo, da se ta opravi, ko bo izpraznjeno prvo mesto v zavodu. Predlagatelj v predloženem sklepu še navaja, da je sodišče prve stopnje določilo še stike med mladolletnikom in njegovima roditeljema in odločilo, da ta začasna odredba začne veljati z dnem njene izdaje in traja do pravnomočne odločitve o glavni stvari oziroma do drugačne odločitve sodišča, vendar najdlje do 19. 1. 2022, ter da pravno sredstvo zoper ta sklep ne zadrži izvršitve sklepa. Višje sodišče v Ljubljani naj bi zavrnilo pritožbi prvega in drugega udeleženca ter potrdilo sklep sodišča prve stopnje. Prvi udeleženec je vložil predlog za dopustitev revizije glede pravnega vprašanja, ali je dopustna namestitev mladolletne osebe v varovani oddelek socialnovarstvenega zavoda. Iz navedb prvega udeleženca, povzetih v sklepu o prekinitvi postopka, izhaja, da je posebni socialnovarstveni zavod za odrasle, ki opravlja posebne oblike institucionalnega varstva za odrasle duševno in telesno prizadete osebe, v skladu s prvim odstavkom 16. člena ZSV. Namestitev trinajstletnega otroka v tak zavod naj bi zato kršila tretji odstavek 16. člena ZSV, več določb Ustave (tudi 19. in 21. ter 52. in 56. člen), 3. člen Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP), drugi odstavek 6. člena Konvencije o otrokovih pravicah (Uradni list SFRJ, MP, št. 15/90; Akt o nostrifikaciji nasledstva glede konvencij Organizacije združenih narodov in konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji za atomsko energijo, Uradni list RS, št. 35/92, in MP, št. 9/92 – v nadaljevanju KOP) in 19. člen Konvencije o pravicah invalidov

(Uradni list RS, št. 37/08, MP, št. 10/08 – v nadaljevanju MKPI). Prvi udeleženec še meni, da je sodišče prezrlo, da se z minimalno prilagoditvijo delovnega okolja (v smislu zagotovitve posebnega varovalnega ukrepa v občasnih primerih take potrebe) v primernem zavodu centra za usposabljanje, varstvo in delo lahko polno zagotovijo pravice mladolletnika do osebne svobode, osebnega dostojanstva, vzgoje in psihosocialne terapije, oskrbe, varstva in zdravljenja, ki bi potekalo v terapevtskem okolju, primerno in spodbudno naravnano, s čimer se uresniči terapevtski in varstveni cilj ukrepa.

9. Državni zbor v odgovoru na zahtevo meni, da je zahteva neutemeljena, saj v ZSV in ZDZdr ni protiustavne pravne praznine. Pojasni, da institucionalno varstvo otrok in mladolletnikov z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju po tretjem odstavku 16. člena ZSV opravlja socialnovarstveni zavod za usposabljanje. Državni zbor navaja, da je država za učinkovito izvajanje pravice do socialne varnosti dolžna z normativno aktivnostjo oblikovati pravno podlago sistema socialne varnosti, določiti pravice, upravičence, pogoje in obseg dajatev, zagotoviti ustrezen sistem financiranja, vzpostaviti potrebno funkcionalno strukturo za delovanje sistema in zagotoviti tudi učinkovito uveljavljanje posameznih pravic, vključno z njihovim sodnim varstvom. Skladno z navedenim naj bi bila tudi storitev institucionalnega varstva opredeljena z ZSV in z na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi. Opredeljeno naj bi bilo, kdo lahko sprejme določeno odločitev in kdo je nosilec izvršilne funkcije, postopkovno pravo pa naj bi urejalo način nastanka konkretnih odločitev v postopku odločanja upravičenih oseb za uveljavljanje in varstvo pravice.

10. Državni zbor navaja, da je ZDZdr specialni predpis, ki ureja sistem socialnovarstvene skrbi na področju duševnega zdravlja. ZDZdr naj bi tako določal sistem zdravstvene in socialnovarstvene skrbi na področju duševnega zdravlja, nosilce te dejavnosti ter pravice oseb med zdravljenjem v oddelku pod posebnim nadzorom psihiatrične bolnišnice, obravnavo v varovanem oddelku socialnovarstvenega zavoda in v nadzorovani obravnavi ter določal postopke sprejema osebe na zdravljenje v oddelku pod posebnim nadzorom psihiatrične bolnišnice, v obravnavo v varovani oddelek socialnovarstvenega zavoda, v nadzorovano obravnavo in v obravnavo v skupnosti. Zdravstvene, socialnovarstvene ter druge storitve in programi, namenjeni osebam z duševno motnjo, katerih akutno bolnišnično zdravljenje, povezano z duševno motnjo, je končano oziroma zanje bolnišnično zdravljenje ni potrebno, naj bi se torej na podlagi ZDZdr izvajali v socialnovarstvenih zavodih. Državni zbor pojasni, da potrebe nekaterih izmed teh oseb narekujejo, da so nepretrgoma deležne posebne zaščite in varstva ter da socialnovarstvenega zavoda ne morejo zapustiti po lastni volji, zato se njihova obravnava izvaja v varovanih oddelkih socialnovarstvenih zavodov. ZDZdr naj bi predpisoval tudi postopek sprejema v varovani oddelek socialnovarstvenega zavoda, ki se izvede s privolitvijo ali brez privolitve osebe pod pogoji, določenimi v 74. členu. Po mnenju Državnega zbora je v skladu z ZDZdr mogoča sodna odreditev sprejema v varovani oddelek socialnovarstvenega zavoda tudi za mladolletnike, saj zakon ne predpisuje različnih ukrepov za odrasle in otroke oziroma mladolletnike, temveč uporablja enoten termin oseba, ki zajema obe skupini posameznikov. Tudi pri mladolletnikih naj bi bile lahko podane take okoliščine, ki narekujejo njihovo obravnavo v varovanih oddelkih ob izpolnjenih zakonskih pogojih iz 74. člena ZDZdr.

11. Državni zbor meni, da ZDZdr možnosti za oblikovanje varovanih oddelkov ne omejuje na konkretne vrste javnih socialnovarstvenih zavodov, opredeljenih v ZSV. Navedeno naj bi pomenilo, da na zakonski ravni ni nobenih omejitev, da tudi v socialnovarstvenih zavodih za usposabljanje, ki izvajajo institucionalno varstvo otrok in mladolletnikov z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju, ne bi bili oblikovani varovani oddelki. Za oblikovanje takega oddelka pa naj bi bilo potrebno, da izvajalec socialnovarstvenih storitev izpolnjuje kadrovske, tehnične in prostorske pogoje, ki jih na podlagi

ZDZdr določa Pravilnik o kadrovskih, tehničnih in prostorskih pogojih za izvajanje nalog na področju duševnega zdravja za izvajalce institucionalnega varstva ter centre za socialno delo ter o postopku njihove verifikacije (Uradni list RS, št. 97/09, 84/12 in 85/14 – v nadaljevanju Pravilnik o kadrovskih, tehničnih in prostorskih pogojih). Državni zbor pojasni še, da je že 24. 10. 2017 ob obravnavi Posebnega poročila Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o kršitvah človekovih pravic oseb z duševno motnjo pri njihovem neprostoovoljnem nastanjanju in obravnavi v varovanih oddelkih socialnovarstvenih zavodov iz leta 2017 sprejel priporočilo, v katerem je Vladi med drugim priporočal, naj zagotovi ustrezne prostorske zmogljivosti v socialnovarstvenih zavodih in dovolj osebja, ki bo lahko zagotavljalo ustrezne socialnovarstvene programe. Po mnenju Državnega zbora veljavna zakonska ureditev daje tako vso potrebno podlago za zagotovitev mreže javne službe za institucionalno varstvo mladoletnikov ter zasleduje cilj posebnega varstva otrok in invalidov iz 52. in 56. člena Ustave, zato v ZSV in ZDZdr ni protiustavne pravne praznine.

12. Državni zbor še dodaja, da mora sodišče utemeljenost razlogov za sprejem mladoletnika v socialnovarstveni zavod presojati tudi v luči ustavnih določb, ki so namenjene posebnemu varstvu pravic otrok (56. in 52. člen Ustave). Slednje naj bi se neposredno uresničevale pri opredelitvi institucionalnega varstva otrok in mladoletnikov z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju, ki ga opravljajo socialnovarstveni zavodi za usposabljanje, ki poleg storitev bivanja, organizirane prehrane in varstva ter zdravstvenega varstva obsega še usposabljanje po posebnem zakonu, oskrbo in vodenje. Pri odločanju o odreditvi sprejema mladoletnika v varovani oddelki je poleg posebnega varstva mladoletnika v skladu z navedenimi določbami Ustave po mnenju Državnega zbora treba smiselno upoštevati tudi 15. člen ZDZdr. Drugi odstavek 15. člena ZDZdr naj bi določal, da se mladoletnik praviloma ne sprejme na zdravljenje v oddelki pod posebnim nadzorom skupaj s polnoletnimi osebami, razen če bi bilo to zanj koristno. Ker obravnava v varovanem oddelku sicer kot milejši ukrep sledi istemu cilju kot zdravljenje v oddelku pod posebnim nadzorom, tj. odvrnitvi nevarnosti, ki jo oseba zaradi duševne motnje povzroča sebi in/ali drugim, ter odpravi razlogov, zaradi katerih je bil ukrep odrejen, po mnenju Državnega zbora ni razloga, da 15. člen ZDZdr ne bi bil upošteven tudi v primeru odreditve sprejema mladoletnika v varovani oddelki, na način, da se ga lahko sprejme v varovani oddelki skupaj s polnoletnimi osebami, če bi bilo to zanj koristno.

13. Mnenje v zvezi z zahtevo je podala Vlada. Pojasni, da institucionalno varstvo otrok in mladoletnikov z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju po tretjem odstavku 16. člena ZSV skladno s 54. členom ZSV opravljajo socialnovarstveni zavodi za usposabljanje. Skladno z 8. členom Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19, 81/19, 203/21, 54/22 in 159/22 – v nadaljevanju Pravilnik o standardih in normativih) naj bi institucionalno varstvo obsegalo osnovno in socialno oskrbo v skladu s tem pravilnikom in zdravstveno varstvo po predpisih s področja zdravstvenega varstva. V skladu z isto določbo Pravilnika o standardih in normativih naj bi bili upravičenci do storitev institucionalnega varstva, ki jih izvajajo zavodi za usposabljanje, otroci, mladostniki in odrasle osebe do 26. leta starosti, ki so usmerjene v posebni program vzgoje in izobraževanja. Med te pa naj bi spadali tudi otroci, mladostniki in odrasle osebe z več motnjami (otroci, mladostniki in odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju ter s hudimi motnjami vedenja in osebnosti, gibalnimi in senzornimi oviranostmi in poškodbami glave).

14. Vlada še pojasni, da posebni socialnovarstveni zavod za odrasle na podlagi 51. člena ZSV opravlja posebne oblike institucionalnega varstva za odrasle duševno in telesno prizadete osebe po prvem odstavku 16. člena ZSV. Tudi Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Uradni list RS, št. 38/04, 23/06, 42/07 in 4/14) naj bi se

nanašal na institucionalno varstvo odraslih v obliki dnevnega ali celodnevnega institucionalnega varstva, ki se na področju socialnega varstva v skladu s predpisanimi standardi in normativi izvaja v okviru mreže javne službe, in naj bi določal pogoje za sprejem, premestitev in odpust uporabnikov. Iz 8. člena Pravilnika o standardih in normativih pa naj bi izhajalo, da so posebni socialnovarstveni zavodi namenjeni odraslim osebam z motnjami v duševnem razvoju, s težavami v duševnem zdravju, s senzornimi motnjami, motnjami v gibanju in z napredovalo kronično oziroma neozdravljivo boleznijo ob koncu življenja.

15. Vlada opozarja, da lahko na podlagi 41.c člena ZSV v okviru mreže javne službe izvajajo storitev celodnevnega institucionalnega varstva tudi javni zdravstveni zavodi, ki opravljajo zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni, če se ta dejavnost opredeli v ustanovitvenem aktu zavoda in registrira v skladu s predpisi. Četrti odstavek navedenega člena naj bi tako določal, da se institucionalno varstvo v javnem zdravstvenem zavodu izvaja za osebe, ki so upravičenci po tem zakonu in predpisih, izdanih na njegovi podlagi, in pri katerih je akutno zdravljenje v tem zavodu zaključeno, vendar pa jim zdravstveno stanje ne omogoča samostojnega življenja niti z zagotovljeno zdravstveno in socialno obravnavo na domu, neposredna premestitev v institucionalno varstvo pa še ni možna.

16. Po mnenju Vlade socialnovarstvena zakonodaja ne določa pravne podlage za ustanavljanje varovanih oddelkov. Vlada opozarja, da je namestitvev na varovanem oddelku socialnovarstvenega zavoda v skladu z ZDZdr začasne narave. Socialnovarstvena zakonodaja naj bi urejala institucionalno varstvo navedenih oseb in ne namestitvev upravičenih oseb na varovane oddelke socialnovarstvenih zavodov s privolitvijo ali brez privolitve, ki naj bi bila urejena z ZDZdr. Vlada pojasni, da so na področju socialnovarstvene zakonodaje varovani oddelki navedeni v drugem odstavku h) naslova 8. člena Pravilnika o standardih in normativih. Skladno z drugim odstavkom 5. člena ZDZdr, ki določa, da kadrovske, tehnične in prostorske pogoje izvajalcev socialnovarstvenih programov in storitev ter izvajalcev obravnave v skupnosti ter postopek njihove verifikacije določi minister, pristojen za socialno varstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje, pa naj bi bil sprejet Pravilnik o kadrovskih, tehničnih in prostorskih pogojih.

17. Na zaprosilo Ustavnega sodišča je stališče o zahtevi podalo Ministrstvo za zdravje. Pojasnilo je, da doslej v mreži javne zdravstvene službe ni bil vzpostavljen noben oddelki za izvajanje celodnevne institucionalnega varstva na podlagi 41.c člena ZSV.

18. Ministrstvo navaja, da si prizadeva za celostno in dolgoročno ureditev področja duševnega zdravja v skladu z Resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018–2028 (Uradni list RS, št. 24/18 – v nadaljevanju Resolucija). Področje duševnega zdravja naj bi presegalo področje zdravstvenega varstva, zato naj bi želeli izboljšati medresorsko sodelovanje, zlasti z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. Ministrstvo pojasni, da Resolucija v slovenski prostor prinaša veliko novosti na področju duševnega zdravja, vzpostavljala naj bi tudi upravljalvske strukture za strokovno vodenje, interdisciplinarno in medinstitucionalno koordinacijo, spremljanje in evalvacijo njene implementacije. Na vrhu upravljalvskih struktur na nacionalni ravni naj bi deloval Svet Vlade Republike Slovenije za duševno zdravje (v nadaljevanju Svet), ki je vladno posvetovalno telo pri nadzoru in upravljanju Resolucije. V njem naj bi bili zastopani predstavniki državne uprave, strokovne javnosti, izvajalcev in uporabnikov. Delo Sveta naj bi vodil minister za zdravje, člani Sveta pa naj bi bili ministri ali državni sekretarji iz drugih pristojnih ministrstev. Sedanja Vlada naj bi uvrstila duševno zdravje med svoje prioritete, zato naj bi na Ministrstvu za zdravje potekalo več dejavnosti za ureditev tega področja, vključno s spremembo sklepa o ustanovitvi Sveta in spremembo sklepa o imenovanju članov Sveta, ki bo začel delati bolj intenzivno. Ministrstvo še dodaja, da se poleg Sveta za izboljšanje medresorskega sodelovanja Ministrstva za

zdravje, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstva za pravosodje ustanavlja tudi stalna medresorska delovna skupina za področje duševnega zdravja. V njej naj bi sodelovali uslužbenci navedenih ministrstev, ki se strokovno ukvarjajo s področjem duševnega zdravja. Ministrstvo pojasni, da naj bi se stalna medresorska delovna skupina predvidoma sestala vsakih štirinajst dni in usklajevala dejavnosti posameznih ministrstev ter oblikovala rešitve tudi za težave, ki so po svoji naravi medresorske in presegajo zmožnosti in pristojnosti posameznih ministrstev. Lahko naj bi tudi oblikovala nacionalne predloge, o katerih bi odločil Svet, ter naj bi strokovno podpirala delo Sveta, če bo to želel.

19. O stališčih Ministrstva za zdravje je podala mnenje Vlada. Vlada pojasni, da sta se v letih 2020 in 2021 na podlagi strokovnih ocen potreb uporabnikov in ugotovitev izvajalcev v zavodih za usposabljanje v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vzpostavila dva projekta za nadgradnjo storitev za osebe z najtežjimi oblikami motenj v duševnem zdravju in motenj v duševnem razvoju (otroci in mladostniki). Projekta naj bi bila izvedena zaradi nujnih potreb po vključitvi (sicer manjše skupine s sklepom sodišča usmerjenih) mladostnikov, za katere je bilo ocenjeno, da v okviru storitve institucionalnega varstva potrebujejo specializirano varovano obravnavo.

20. Vlada pojasni, da se projekta trenutno izvajata v sodelovanju dveh zavodov za usposabljanje (ZUDV Dornava in Center za usposabljanje, delo in varstvo Draga). Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti naj bi zagotovilo sredstva za izboljšanje tehničnih pogojev in prilagoditev ter boljše kadrovske pogoje z dodatnimi zaposlitvami na področju socialne oskrbe in zdravstvene dejavnosti. Izvedena projekta naj bi nakazovala, da je z vidika ocenjenih potreb uporabnikov v tej ciljni skupini v okviru zakonodaje na področju duševnega zdravja in socialnega varstva treba umestiti različne oblike obravnave otroka ali mladostnika s kombinacijo najtežje oblike motenj v duševnem zdravju in motenj v duševnem razvoju, ki zagotavljajo ustrezno obravnavo, pri kateri se izhaja iz koristi uporabnika (otroka) ter zagotavlja varnost njemu in drugim. Vlada pojasni še, da je potrebna podrobnejša sistemska opredelitev do namestitve otroka ali mladostnika v varovano obravnavo (trenutno varovani oddelek) na podlagi odločitve sodišča, pri čemer je treba slediti načelu uporabe tovrstnih ukrepov zgolj v primeru in za čas, ko tega ni mogoče zagotoviti z drugimi obravnavami, kot na primer z varovanjem in osebnim spremljanjem za uporabnike, pri katerih preventivni varovalni ukrepi (še) niso potrebni.

21. Vlada dodaja, da se je začela prenova standardov in normativov za otroke, mladostnike in odrasle do 26. leta, ki so vključeni v program vzgoje in izobraževanja ter institucionalno varstvo v zavodih za usposabljanje. Predvidene naj bi bile dodatne kadrovske okrepitve na podlagi nadgrajenega programa usposabljanja oziroma posebnega programa vzgoje in izobraževanja v socialnovarstvenih organizacijah. Predvideni naj bi bili tudi ukrepi za izboljšanje drugih kadrovskih in delovnih pogojev za pridobitev ustreznih kadrovskih profilov na področju vzgoje in izobraževanja ter socialne oskrbe v zavodih za usposabljanje. Vlada meni, da je s tovrstnimi ukrepi možno zagotoviti specializirano obravnavo, ki preprečuje dolgotrajne namestitve v varovane oddelke, ki se zagotavljajo v obstoječem sistemu posebnih socialnovarstvenih zavodov.

22. Vlada zaključuje, da se strinja z navedbami Ministrstva za zdravje, da področje duševnega zdravja presega zgolj področje zdravstvenega varstva in da je treba izboljšati medresorsko sodelovanje. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti naj bi s svojimi predstavniki aktivno sodelovalo pri implementaciji in koordinaciji Resolucije, tako s članstvom v upravljaljskih strukturah za vodenje kot s članstvom v različnih interdisciplinarnih delovnih skupinah. S svojimi predstavniki naj bi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sodelovalo tudi v medresorski delovni skupini

za področje duševnega zdravja, ki jo ustanavljajo na Ministrstvu za zdravje.

23. Ustavno sodišče je odgovor Državnega zbora, mnenji Vlade in stališča Ministrstva za zdravje posredovalo predlagatelju, ki pa se nanje ni odzval.

B. – I.

Upravičenost predlagatelja za vložitev zahteve in obseg presoje Ustavnega sodišča

24. Sodišče, ki pri odločanju meni, da je zakon ali del zakona, ki bi ga moralo uporabiti, protiustaven, mora na podlagi 156. člena Ustave in prvega odstavka 23. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12, 23/20 in 92/21 – v nadaljevanju ZUstS) prekiniti postopek in z zahtevo začeti postopek za oceno njegove ustavnosti. Tako dejstvo prekinitve postopka kot tudi to, da mora sodišče izkazati, da mora izpodbijano zakonsko določbo uporabiti v postopku, v katerem odloča, spadata v okvir procesne predpostavke iz 156. člena Ustave in iz prvega odstavka 23. člena ZUstS, ki mora biti izpolnjena za začetek postopka za oceno ustavnosti zakona.

25. Predlagatelj je izkazal obstoj prekinitve postopka. Zahtevi za oceno ustavnosti je priložil sklep o prekinitvi revizijskega postopka do odločitve Ustavnega sodišča o zahtevi za oceno ustavnosti ZSV in ZDZdr. V sklepu je navedel, da je ob odločanju o reviziji glede dopustnosti namestitve mladoletne osebe v varovani oddelek socialnovarstvenega zavoda ugotovil, da v Republiki Sloveniji ni posebnega varovanega oddelka za mladoletnike s hudimi duševnimi motnjami. Predlagatelj zato ocenjuje, da sta navedena zakona v neskladju z Ustavo. Naknadno je predložil še sklep o prekinitvi postopka za dopustitev revizije v drugi zadevi, sprejet v skladu z drugim odstavkom 23. člena ZUstS.

26. Predlagatelj z zahtevo izpodbija dva predpisa: ZSV in ZDZdr, oba zaradi obstoja domnevne protiustavne pravne praznine. V postopkih, ki jih je prekinil, mora odločiti o reviziji oziroma o predlogu za dopustitev revizije, vloženu v zvezi z odločitvama sodišč o sprejemu mladoletnih nasprotnih udeležencev v varovani oddelek socialnovarstvenega zavoda, sprejetima na podlagi prvega odstavka 75. člena ZDZdr. Ustavno sodišče je zato presojo zatrjevane protiustavne pravne praznine omejilo na ZDZdr. Le ZDZdr namreč ureja varovane oddelke, pogoje, pod katerimi se oseba sprejme v varovani oddelek socialnovarstvenega zavoda, in postopek sprejema osebe v tak oddelek. To, da se varovani oddelki uredijo pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in programov, urejenih z ZSV, še ne pomeni, da ta zakon ureja tudi ukrepe na področju duševnega zdravja. Ob tem je pomembno ugotoviti, da iz zahteve tudi ne izhaja, da se predlagatelj ne strinja z izrečenim ukrepom oziroma da meni, da bi bil v konkretnih primerih ustrežnejši kak drug ukrep, meni le, da zakonska ureditev nima (ustrezne) podlage za izvedbo izrečenega ukrepa zoper mladoletno osebo. Le v tem okviru se zato lahko giblje tudi presoja ustavnosti izpodbijane ureditve.

B. – II.

Sprejem osebe v varovani oddelek socialnovarstvenega zavoda brez privolitve

27. ZDZdr določa sistem zdravstvene in socialnovarstvene skrbi na področju duševnega zdravja,² nosilce oziroma nosilke te dejavnosti ter pravice osebe med zdravljenjem v oddelku pod posebnim nadzorom psihiatrične bolnišnice, obravnavo v varovanem oddelku socialnovarstvenega zavoda in v nadzorovani obravnavi (prvi odstavek 1. člena ZDZdr). Programi in storitve za duševno zdravje se izvajajo v okviru javne službe (prvi odstavek 4. člena ZDZdr). Obravnavo v varovanem oddelku socialnovarstvenega zavoda izvajajo javni

² Duševno zdravje je stanje posameznika oziroma posameznice, ki se kaže v njegovem oziroma njenem mišljenju, čustvovanju, zaznavanju, vedenju ter dojemanju sebe in okolja (4. točka 2. člena ZDZdr).

socialnovarstveni zavodi³ z varovanimi oddelki (prva alineja tretjega odstavka 4. člena ZDZdr).

28. Postopek sprejema osebe⁴ v obravnavo⁵ v varovani oddelki⁶ socialnovarstvenega zavoda⁷ je urejen v 73. do 79. členu ZDZdr. Sprejem osebe v varovani oddelki socialnovarstvenega zavoda brez privolitve urejajo 75. do 79. člen ZDZdr.

29. Če oseba, pri kateri so izpolnjeni pogoji za sprejem iz prvega odstavka 74. člena ZDZdr, v sprejem ne privoli, je sprejem v varovani oddelki dopusten na podlagi sklepa sodišča (prvi odstavek 75. člena ZDZdr). Za sprejem osebe v varovani oddelki morajo biti izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

– če je akutno bolnišnično zdravljenje zaključeno oziroma ni potrebno,

– če potrebuje stalno oskrbo in varstvo, ki ju ni mogoče zagotoviti v domačem okolju ali na drug način,

– če ogroža svoje življenje ali življenje drugih ali če huje ogroža svoje zdravje ali zdravje drugih ali povzroča hudo premoženjsko škodo sebi ali drugim,

– če je ogrožanje iz prejšnje alineje posledica duševne motnje, zaradi katere ima oseba hudo moteno presojo realnosti in sposobnost obvladovanja svojega ravnanja,

– če navedenih vzrokov in ogrožanja iz tretje in četrte alineje tega odstavka ni mogoče odvrniti z drugimi oblikami pomoči (izven socialnovarstvenega zavoda, v nadzorovani obravnavi),

– če izpolnjuje druge pogoje za sprejem v socialnovarstveni zavod, ki jih določajo predpisi s področja socialnega varstva.

30. Za postopek sprejema v varovani oddelki na podlagi sklepa sodišča se smiselno uporabljajo 40. do 52. člen ZDZdr, ki urejajo sprejem na zdravljenje v psihiatrično bolnišnico v oddelku pod posebnim nadzorom brez privolitve na podlagi sklepa sodišča, če v V. poglavju ZDZdr ni drugače določeno (75. člen ZDZdr). Predlog za sprejem osebe v varovani oddelki lahko vložijo tudi socialnovarstveni zavodi. Predlogu za sprejem v varovani oddelki na podlagi sklepa sodišča se priloži mnenje socialnovarstvenega zavoda o izpolnjevanju pogojev za sprejem, razen če se je postopek začel na njegov predlog. V skladu s 76. členom ZDZdr se oseba, ki je bila v skladu z določbami tega zakona sprejeta v oddelki pod posebnim nadzorom psihiatrične bolnišnice, lahko ob izpolnjevanju pogojev iz 74. in 75. člena tega zakona pred iztekom roka zadržanja v psihiatrični bolnišnici premesti v varovani oddelki. Premestitev iz oddelka pod posebnim nadzorom psihiatrične bolnišnice v varovani oddelki se lahko opravi s privolitvijo osebe, pri čemer je treba predhodno pridobiti mnenje socialnovarstvenega zavoda, v katerega naj bi bila oseba premeščena, o izpolnjevanju pogojev za sprejem, ali na podlagi sklepa sodišča. V postopku za premestitev se smiselno uporabljajo določbe ZDZdr o sprejemu v varovani oddelki brez privolitve na podlagi sklepa sodišča.

³ Javni socialnovarstveni zavodi za izvajanje storitve institucionalnega varstva po 16. členu ZSV so domovi za starejše (50. člen ZSV), posebni socialnovarstveni zavodi za odrasle (51. člen ZSV), domovi za otroke (53. člen ZSV) in socialnovarstveni zavodi za usposabljanje (54. člen ZSV).

⁴ Oseba je posameznik z duševno motnjo, ki se zdravi oziroma obravnava v mreži izvajalcev programov in storitev za duševno zdravje (13. točka 2. člena ZDZdr).

⁵ Obravnava je postopek izvajanja zdravstvenih, socialnovarstvenih ali drugih storitev in programov (11. točka 2. člena ZDZdr).

⁶ Varovani oddelki so oddelki v socialnovarstvenem zavodu, kjer so osebe zaradi svojih potreb nepretrgoma deležne posebne zaščite in varstva ter zavoda ne morejo zapustiti po lastni volji (17. točka 2. člena ZDZdr).

⁷ Socialnovarstveni zavod je splošni ali posebni javni socialnovarstveni zavod ali koncesionar, ki opravlja storitve v okviru mreže javne službe in je namenjen varstvu, bivanju in življenju oseb, katerih akutno bolnišnično zdravljenje, povezano z duševno motnjo, je zaključeno oziroma zanje bolnišnično zdravljenje ni potrebno (16. točka 2. člena ZDZdr).

31. ZDZdr v 5. členu pooblašča ministra, pristojnega za socialno varstvo, da določi v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje, kadrovske, tehnične in prostorske pogoje izvajalcev socialnovarstvenih programov in storitev ter izvajalcev obravnave v skupnosti ter postopek njihove verifikacije. Na tej podlagi je bil sprejet Pravilnik o kadrovskih, tehničnih in prostorskih pogojih⁸. Ta kot eno izmed vrst varovanih oddelkov določa tudi varovani oddelki za osebe z več motnjami (težave v duševnem razvoju in dolgotrajne težave v duševnem zdravju).

Posebni varovalni ukrepi

32. ZDZdr ureja posebne varovalne ukrepe v 29. členu. Posebni varovalni ukrep je nujen ukrep, ki se uporabi zaradi omogočanja zdravljenja osebe ali zaradi odprave oziroma obvladovanja nevarnega vedenja osebe, kadar je ogroženo njeno življenje ali življenje drugih, huje ogroženo njeno zdravje ali zdravje drugih ali z njim povzroča hudo premoženjsko škodo sebi ali drugim in ogrožanja ni mogoče preprečiti z drugim, blažjim ukrepom (prvi odstavek 29. člena ZDZdr). Uporablja se v oddelkih pod posebnim nadzorom in varovanih oddelkih (drugi odstavek 29. člena ZDZdr). Posebna varovalna ukrepa sta telesno oviranje s pasovi in omejitve gibanja znotraj enega prostora (tretji odstavek 29. člena ZDZdr).⁹

33. Posebni varovalni ukrep ureja tudi Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08, 55/17 in 177/20 – v nadaljevanju ZPacP) v 31.a členu.¹⁰ Ta določa, da se lahko za

⁸ Po prvem odstavku 16. člena ZSV obsega institucionalno varstvo vse oblike pomoči v zavodu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo. Institucionalno varstvo otrok in mladostnikov z zmerjo, težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju obsega poleg storitev iz prvega odstavka tega člena še usposabljanje po posebnem zakonu, oskrbo in vodenje (tretji odstavek 16. člena ZSV).

⁹ Člen 29 ZDZdr o posebnih varovalnih ukrepih določa še:

»(4) Posebni varovalni ukrep se uporabi le izjemoma in lahko traja le toliko časa, kolikor je nujno potrebno glede na razlog njegove uvedbe, pri čemer posebni varovalni ukrep telesnega oviranja s pasovi ne sme trajati več kot štiri ure, posebni varovalni ukrep omejitve svobode gibanja znotraj enega prostora pa ne več kot 12 ur. Po preteku navedenega obdobja zdravnik preveri utemeljenost ponovne uvedbe posebnega varovalnega ukrepa.

(5) Osebo, pri kateri je bil uporabljen poseben varovalni ukrep, se nadzoruje, spremlja njene vitalne funkcije in strokovno obravnava ves čas trajanja posebnega varovalnega ukrepa. O izvajanju posebnega varovalnega ukrepa se v zdravstveno dokumentacijo osebe vpišejo natančni podatki o razlogu, namenu, trajanju in nadzoru nad izvajanjem ukrepa. O izvajanju posebnih varovalnih ukrepov psihiatrične bolnišnice in socialnovarstveni zavodi vodijo evidenco v skladu z drugim odstavkom 99. člena tega zakona.

(6) O odreditvi in izvedbi posebnega varovalnega ukrepa zdravnik, ki tak ukrep odredi, najkasneje v 12 urah od odreditve ukrepa pisno obvesti direktorja psihiatrične bolnišnice oziroma socialnovarstvenega zavoda, najbližjo osebo, odvetnika in zastopnika. Glede mladostnika ali polnoletne osebe, ki ji je odvzeta poslovna sposobnost, se obvesti tudi zakonitega zastopnika.

(7) Če zdravnik ob osebi ni prisoten, lahko posebni varovalni ukrep uvede tudi drug zdravstveni delavec oziroma zdravstvena delavka v psihiatrični bolnišnici oziroma strokovni delavec oziroma strokovna delavka v socialnovarstvenem zavodu, vendar o tem takoj obvesti zdravnika, ki brez odlašanja odloči o utemeljenosti uvedbe ukrepa. Če zdravnik ukrepa ne odredi, se izvajanje ukrepa takoj opusti. Zdravstveni oziroma strokovni delavec o obvestilu zdravnika napravi pisni zaznamek.

(8) Oseba, odvetnik, zakoniti zastopnik, najbližja oseba in zastopnik lahko predlaga izvedbo upravnega nadzora nad odreditvijo in izvedbo posebnega varovalnega ukrepa v skladu s predpisi, ki urejajo upravni nadzor v zdravstveni dejavnosti.«

¹⁰ Posebni varovalni ukrep je bil v ZPacP vnesen z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 55/17 – v nadaljevanju ZPacP-A). Kot izhaja iz zakonodajnega gradiva (Predlog ZPacP-A z dne 19. 5. 2017, EPA 1984-VII), je bil v ZPacP vključen zato, da bi lahko tudi drugi izvajalci zdravstvene dejavnosti posebni varovalni ukrep telesnega oviranja s pasovi (zakonito) uporabljali tudi izven oddelkov

zagotavljanje kakovostne in varne zdravstvene obravnave izvajajo ukrep telesnega oviranja s pasovi (prvi odstavek 31.a člena ZPacP). Posebni varovalni ukrep je nujen ukrep, ki se uporabi zaradi omogočanja zdravljenja pacienta ali zaradi odprave ali obvladovanja nevarnega vedenja pacienta:

– kadar je ogroženo njegovo življenje ali življenje drugih, huje ogroženo njegovo zdravje ali zdravje drugih ali s svojim ravnanjem povzroča hudo premoženjsko škodo sebi ali drugim in – ogrožanja ni mogoče preprečiti z drugim, blažjim ukrepom (drugi odstavek 31.a člena ZPacP).

34. Posebni varovalni ukrep uvede lečeči zdravnik,¹¹ ki v zdravstveno dokumentacijo pacienta vpiše podatke o razlogu, namenu, trajanju in spremljanju izvajanja ukrepa. Pacienta, zoper katerega je uveden posebni varovalni ukrep, se nadzoruje, spremlja njegove vitalne funkcije in obravnava ves čas trajanja ukrepa v skladu s sodobno medicinsko doktrino (tretji odstavek 31.a člena ZPacP). Posebni varovalni ukrep lahko traja le toliko časa, kolikor je nujno potrebno glede na razlog njegove uvedbe, vendar ne več kot štiri ure (četrti odstavek 31.a člena ZPacP). Trajanje posebnega varovalnega ukrepa lahko v časovnem intervalu iz prejšnjega odstavka lečeči zdravnik podaljša po seznanitvi z sodobnim stanjem pacienta, vendar le, če za to še vedno obstajajo razlogi iz drugega odstavka tega člena, kar se vpiše v zdravstveno dokumentacijo pacienta. Ne glede na prejšnji stavek zdravnik pacienta osebno pregleda po 12 urah od uvedbe ukrepa (peti odstavek 31.a člena ZPacP). Izjemoma lahko posebni varovalni ukrep uvede drug zdravstveni delavec, vendar o tem nemudoma obvesti lečečega zdravnika. Če lečeči zdravnik ukrepa ne uvede, se izvajanje ukrepa takoj opusti in se o tem napravi pisni zaznamek v pacientovo zdravstveno dokumentacijo (šesti odstavek 31.a člena ZPacP). Lečeči zdravnik o uvedbi in izvedbi posebnega varovalnega ukrepa v 12 urah pisno obvesti pacientovega ožjega družinskega člana oziroma bližnjo osebo, če pacient nima ožjih družinskih članov, in zastopnika pacientovih pravic, razen če pacient, ki ima po uvedenem ukrepu sposobnost odločanja o sebi, temu obvestilu izrecno nasprotuje. Zastopnika pacientovih pravic se obvesti le, kadar si ga je pacient izbral, kadar pacient nima ožjega družinskega člana oziroma ne določi bližnje osebe ali kadar se ožji družinski član ali bližnja oseba obvestilom iz tega odstavka pisno odpove (sedmi odstavek 31.a člena ZPacP).¹²

pod posebnim nadzorom in izven varovanih oddelkov. Pobudo za ureditev tega ukrepa sta dala Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije in Varuh človekovih pravic. V zakonodajnem gradivu je pojasnjeno še, da varovani ukrepi niso medicinski oziroma zdravstveni ukrepi, temveč načini zagotavljanja varnosti pacienta z uporabo fizičnega omejevanja. S tem ukrepom naj bi se urejalo področje zagotavljanja varne zdravstvene oskrbe pacientov na način, da se preprečuje škoda za pacienta v zvezi z zdravljenjem in v zvezi z okoliščinami fizične varnosti bivanja ali zdrževanja pri izvajalcu. Pri tem naj bi bilo treba ločevati med posebnimi varovalnimi ukrepi, ki so v ZDZdr definirani kot varnostni ukrep za omogočanje zdravljenja, in varovalnim ukrepom, ki se ureja s tem zakonom in se uvaja pri različnih somatskih stanjih zaradi varstva zdravja pacienta (na primer zaradi nevarnosti padca). Uvedba tega ukrepa v ZPacP naj bi omogočila uporabo v splošnih bolnišnicah in v socialnozdravstvenih zavodih zunaj varovanih oddelkov, kjer se izvaja nega.

¹¹ Lečeči zdravnik je zdravnik, ki pacienta obravnava.

¹² V skladu z osmim odstavkom 31.a člena ZPacP izvajalci zdravstvene dejavnosti za namen spremljanja uporabe posebnega varovalnega ukrepa vodijo evidenco, ki vsebuje naslednje podatke:

- naziv izvajalca zdravstvene dejavnosti,
- osebno ime in EMŠO pacienta, pri katerem je bil uporabljen posebni varovalni ukrep,
- razlog uvedbe posebnega varovalnega ukrepa,
- čas trajanja posebnega varovalnega ukrepa (datum in ura uvedbe in prenehanja izvajanja ukrepa),
- osebno ime in šifra zdravstvenega delavca, ki je uvedel posebni varovalni ukrep,
- osebno ime ožjega družinskega člana oziroma bližnje osebe in njeno razmerje do pacienta ter osebno ime zastopnika pacientovih pravic, ki je bil obveščen o uvedbi posebnega varovalnega ukrepa.

B. – III.

Presoja izpodbijane zakonske ureditve

35. Predlagatelj meni, da obstaja glede sprejema oziroma namestitve otrok oziroma mladoletnih oseb v varovane oddelke socialnovarstvenih zavodov v ZDZdr protiusustavna (izvedbena) pravna praznina. Tak sklep opira na dejstvo, da (v trenutku odločanja o predlogu za sprejem mladoletnih nasprotnih udeležencev v varovana oddelka socialnovarstvenih zavodov) v Republiki Sloveniji varovanega oddelka, namenjenega oziroma verificiranega za obravnavo mladoletnih oseb, ni bilo. Iz ustajene ustavnosodne presoje izhaja, da obstoj pravnih praznin v pravnem redu sam po sebi ni v neskladju z Ustavo. Pravne praznine je mogoče zapolnjevati z ustaljenimi metodami pravne razlage. Če to ni mogoče in če iz Ustave izhaja zahteva po izrecni zakonski ureditvi, brez katere posamezne človekove pravice ni mogoče uresničevati, gre za t. i. protiusustavno pravno praznino.

36. Namestitev osebe z duševno motnjo v varovani oddelke socialnovarstvenega zavoda je storitev, v kateri se prepleta pravica do socialne varnosti iz prvega odstavka 50. člena Ustave in pravica do zdravstvenega varstva iz prvega odstavka 51. člena Ustave.¹³ Oseba je lahko v varovani oddelki sprejeta s privolitvijo ali brez privolitve (73. člen ZDZdr). V slednjem primeru se oseba v varovani oddelki sprejme na podlagi sklepa sodišča. Sodna odreditev sprejema osebe v varovani oddelki socialnovarstvenega zavoda pa po že sprejetih stališčih Ustavnega sodišča posega v pravico te osebe do osebne svobode iz prvega odstavka 19. člena Ustave.¹⁴

37. Ustava zagotavlja pravico do osebne svobode v prvem odstavku 19. člena in glede vseh primerov omejitve osebne svobode uveljavlja posebna jamstva. Splošno jamstvo v zvezi z omejitvijo pravice do osebne svobode je opredeljeno v drugem in tretjem odstavku 19. člena Ustave. V drugem odstavku 19. člena Ustava določa, da se nikomur ne sme vzeti prostost, razen v primerih in po postopku, ki ju določa zakon. Poseg v pravico do osebne svobode je zato dopusten le v zakonsko določenih primerih in po zakonsko določenem postopku odvzema prostosti.¹⁵ V tretjem odstavku 19. člena Ustave pa so določena še dodatna jamstva osebi, ki se ji odvzema prostost (pouk o razlogih za odvzem prostosti in pouk o določenih pravicah). Ta procesna jamstva je treba smiselno upoštevati v vsakem postopku odvzema prostosti.¹⁶ Iz Ustave torej ne izhaja, da bi o odvzemu prostosti vedno, ne glede na naravo in namen tega ukrepa, morali odločati (le) v kazenskem postopku oziroma v postopku, ki zadosti jamstvom glede kazenskega postopka.¹⁷

Izvajalec zdravstvene dejavnosti predloži ministru, pristojnemu za zdravje, in ministru, pristojnemu za socialno, v anonimizirani obliki letno poročilo o uporabi posebnega varovalnega ukrepa do 15. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto (deveti odstavek 31.a člena ZPacP).

¹³ Tako Ustavno sodišče že v odločbi št. U-I-294/12 z dne 10. 6. 2015 (Uradni list RS, št. 46/15, in OdlUS XXI, 4).

¹⁴ Prav tam. Glej tudi odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-477/18, Up-93/18 in št. Up-621/15 z dne 27. 10. 2016. Primerjaj tudi s sodbo velikega senata Evropskega sodišča za človekove pravice (v nadaljevanju ESČP) v zadevi *Stanev proti Bolgariji* z dne 17. 1. 2012, 124.–130. točka obrazložitve.

¹⁵ Ustavno sodišče je že v odločbi št. U-I-18/93 z dne 11. 4. 1996 (Uradni list RS, št. 25/96, in OdlUS V, 40), ki se je sicer nanašala na odvzem prostosti v kazenskem postopku, opredelilo pogoje, pod katerimi je ustavno dopusten poseg v osebno svobodo posameznika. Poudarilo je, da Ustava razlikuje med svobodo in prostostjo. Svobode ni mogoče vzeti nikomur, mogoče pa je začasno omejiti prostost. Posamezniku se sicer lahko vzame prostost, vendar mora biti to vedno vnaprej predvideno in tako materialno-pravno kot procesno-pravno določeno.

¹⁶ Primerjaj odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-60/03 z dne 4. 12. 2003 (Uradni list RS, št. 131/03, in OdlUS XII, 93, 12. točka obrazložitve) in št. Up-153/05 z dne 12. 5. 2005 (Uradni list RS, št. 53/05, in OdlUS XIV, 42, 5. točka obrazložitve).

¹⁷ Primerjaj odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-60/03, št. U-I-344/06 z dne 20. 11. 2008 (Uradni list RS, št. 113/08, in OdlUS XVII, 61) in št. Up-1116/09 z dne 3. 3. 2011 (Uradni list RS, št. 22/11).

38. Ustavodajalec je torej z drugim odstavkom 19. člena Ustave prepustil zakonu, da uredi primere, v katerih je dopustno poseči v pravico do osebne svobode, in določi postopek, po katerem morajo ravnati pristojni državni organi v takšnih primerih. Pri tem mora zakonodajalec spoštovati druge ustavne določbe, še posebej tretji odstavek 15. člena Ustave, po katerem je človekove pravice in temeljne svoboščine mogoče omejiti le v primerih, ki jih določa Ustava, oziroma zaradi pravic drugih, ter načela pravne države iz 2. člena Ustave, med njimi pa splošno načelo sorazmernosti, ki veže zakonodajalca pri določitvi omejitev človekovih pravic. Ustavno sodišče je že v odločbi št. U-I-18/93 poudarilo, da sta navedena temeljna pogoja (tj. zakon mora določiti primere in postopek odvzema prostosti) za dopustnost posega v pravico do osebne svobode natančneje določena v nadaljnjih določbah Ustave, zlasti tistih, ki urejajo ustavna procesna jamstva (22., 23. in 25. člen Ustave). Prostost se sme torej omejiti samo v primerih, ki so izrecno določeni z zakonom, in po postopku, ki ga, upošteva ustavno procesna jamstva, določa zakon.

39. Pravico do osebne svobode, podobno kot Ustava, zagotavlja tudi prvi odstavek 5. člena EKČP. Ta vsebuje enako zapoved, kot je določena v drugem odstavku 19. člena Ustave, s tem da izčrpno določa primere, v katerih je dovoljeno posamezniku vzeti prostost. Med njimi v točki e)¹⁸ prvega odstavka določa zakonito pridržanje oseb z duševno motnjo (angl. *persons of unsound mind*). Drugi odstavek 5. člena EKČP določa, da je treba ob odvzemu prostosti vsakogar takoj poučiti v jeziku, ki ga razume, o vzrokih za odvzem prostosti in česa ga dolžijo. Tretji in četrti odstavek 5. člena EKČP pa določa procesna jamstva, ki morajo biti zagotovljena v postopku odločanja o odvzemu prostosti (takojšnja privedba osebe pred sodnika; sojenje v razumnem roku ali izpustitev iz pripora; pravica začeti postopek, v katerem bo sodišče hitro odločilo o zakonitosti odvzema prostosti in odredilo izpustitev, če je odvzem nezakonit).

40. ESČP je že v sodbi v zadevi *Winterwerp proti Nizozemski* z dne 24. 10. 1979

postavilo tri temeljne zahteve, ki morajo biti izpolnjene za zakonito pridržanje oseb z duševno motnjo.¹⁹ Po stališču ESČP je prisilno pridržanje oseb z duševno motnjo dopustno le, če so kumulativno izpolnjeni naslednji trije pogoji: (1) obstoj duševne motnje (angl. *mental disorder*), ki mora biti ugotovljen na podlagi objektivnega (izvedenskega) mnenja medicinske stroke (angl. *objective medical expertise*), le v nujnih primerih je osebo dopustno (začasno) pridržati brez predhodnega izčrpnega zdravstvenega pregleda; (2) narava oziroma stopnja duševne motnje mora biti taka, da upravičuje prisilno pridržanje osebe; in (3) pridržanje je upravičeno samo toliko časa, kolikor traja duševna motnja. V zvezi z drugim pogojem je ESČP sprejelo tudi stališče, da je prisilno pridržanje osebe lahko nujno tudi v primeru, ko je treba preprečiti, da bo oseba škodila sebi ali drugim.²⁰ Iz prakse ESČP izhaja še, da se sme oseba z duševno motnjo pridržati le v bolnišnici, na kliniki ali v drugi ustrezni ustanovi.²¹

¹⁸ Določba obsega zelo raznolike skupine oseb. Kot izhaja iz sodne prakse ESČP, je razlog za odvzem prostosti v njej zajetih oseb lahko medicinske in/ali socialne narave (sodba ESČP v zadevi *Enhorn proti Švedski* z dne 25. 1. 2005, 43. točka obrazložitve).

¹⁹ ESČP te zahteve vedno znova ponavlja in poudarja. Glej npr. sodbi velikega senata ESČP v zadevi *Ilseher proti Nemčiji* z dne 4. 12. 2018 in *Stanev proti Bolgariji*.

²⁰ Glej npr. sodbo velikega senata ESČP v zadevi *Ilseher proti Nemčiji*, 133. točka obrazložitve, in sodbo ESČP v zadevi *Hutchison Reid proti Združenemu kraljestvu* z dne 20. 2. 2003, 52. točka obrazložitve.

²¹ Glej sodbe ESČP v zadevah *L. B. proti Belgiji* z dne 2. 10. 2012, 93. točka obrazložitve, *Ashingdane proti Združenemu kraljestvu* z dne 28. 5. 1985, 44. točka obrazložitve, in *O. H. proti Nemčiji* z dne 24. 11. 2011, 79. točka obrazložitve.

41. Za obravnavano zadevo je pomembna tudi MKPI.²² MKPI²³ je prva mednarodna pogodba s področja človekovih pravic, v kateri so obsežno kodificirane in konsolidirane splošne človekove pravice oseb z invalidnostjo.²⁴ Kot prvi celovit zavezujoč dokument o invalidih, sprejet na univerzalni mednarodni ravni, pomeni pomemben korak v razvoju (mednarodno)pravnega varstva invalidov.²⁵ Ker MKPI celovito in konkretno ureja človekove pravice invalidov, je tudi pomemben instrument za razlago z Ustavo zagotovljenih pravic invalidov.²⁶

42. MKPI ureja tudi pravico invalidov do osebne svobode in varnosti (14. člen).²⁷ Po prvem odstavku 14. člena MKPI države pogodbenice zagotavljajo, da invalidi enako kot drugi: (a) uživajo pravico do osebne svobode in varnosti; (b) da jim ni nezakonito ali samovoljno odvzeta prostost, da je vsak odvzem prostosti v skladu z zakonom in da invalidnost v nobenem primeru ni razlog za odvzem prostosti. Države pogodbenice zagotovijo, da je invalidom, če jim je odvzeta prostost v kakršnemkoli postopku, zagotovljeno enako varstvo pravic po mednarodnem pravu o človekovih pravicah kot drugim ter da se z njimi ravna v skladu s cilji in načeli te konvencije, vključno z zagotavljanjem primernih prilagoditev (drugi odstavek 14. člena MKPI).²⁸

43. Kot je razvidno že iz navedenega, niti Ustava niti EKČP (ko gre za odvzem prostosti osebi zaradi njene duševne motnje)²⁹ oziroma MKPI pri urejanju pravic do osebne svobode in varnosti posebej ne omenjajo otrok oziroma mladostnikov.³⁰ Navedenega pa seveda ni možno razlagati na način, da jim posebna skrb in varstvo, zagotovljena tako po Ustavi kot po mednarodnih instrumentih, ne pripadata v primeru urejanja in izvedbe posega v tako temeljno dobroto, kot je osebna svoboda.

44. Člen 56 Ustave ureja pravice otrok. Prvi odstavek 56. člena Ustave določa, da otroci uživajo posebno varstvo in skrb ter da človekove pravice in temeljne svoboščine uživajo v

²² MKPI določa da so invalidi ljudje z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami, ki jih v povezavi z različnimi ovirami lahko omejujejo, da bi enako kot drugi polno in učinkovito sodelovali v družbi (drugi odstavek 1. člena).

²³ Odbor za pravice invalidov, ki nadzira izvajanje MKPI, je že leta 2018 v Sklepnih ugotovitvah glede uvodnega poročila Slovenije o izvajanju MKPI izrazil zaskrbljenost zaradi neustreznega prevoda MKPI v slovenščino (problematično naj bi bilo že poimenovanje »invalidi« in ne »osebe z invalidnostjo«, kot izhaja iz MKPI, o tem npr. Ž. Cotič, Izgubljeni s prevodom: problematika poslovne sposobnosti v Konvenciji o pravicah invalidov, Pravna praksa, št. 9 (2014), str. 16–17; J. Murgel, Varstvo pravic oseb z invalidnostjo v mednarodnem in slovenskem pravu s pregledom sodne prakse, GV Založba, Ljubljana 2020, str. 31–33). Ker novega prevoda MKPI še ni, Ustavno sodišče uporablja terminologijo besedila MKPI, objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije. Enako velja glede drugih uradnih besedil slovenskih predpisov.

²⁴ J. Murgel, nav. delo, str. 54.

²⁵ B. Kresal v: L. Šturm (ur.), Komentar Ustave Republike Slovenije, Dopolnitev – A, Fakulteta za državne in evropske študije, Ljubljana 2011, str. 874.

²⁶ Primerjaj J. Letnar Čerňič v: M. Avbelj (ur.), Komentar Ustave Republike Slovenije, 1. del, Nova univerza, Evropska pravna fakulteta, Nova Gorica 2019, str. 463.

²⁷ Kot relevanten mednarodni instrument pri obravnavi kršitev pravice do osebne svobode oseb z duševno motnjo ESČP navaja tudi MKPI (glej npr. sodbi ESČP v zadevah *Mihailovs proti Latviji* z dne 22. 1. 2013 in *Plesó proti Madžarski* z dne 2. 10. 2012 ter sodbo velikega senata ESČP v zadevi *Rooman proti Belgiji* z dne 31. 1. 2019).

²⁸ Glede pravice do osebne svobode in varnosti glej tudi Smernice Odbora za pravice invalidov (priloga I dodatka št. 55 (A/72/55) k poročilu Odbora za pravice invalidov).

²⁹ EKČP v točki d) prvega odstavka 5. člena ureja pridržanje mladoletnika na podlagi zakonite odločbe zaradi vzgojnega nadzorstva ali zakonit odvzem prostosti mladoletniku zato, da bi ga privedli pred pristojno oblast.

³⁰ Primerjaj I. Bantekas, M. A. Stein in D. Anastasiou, The UN Convention on the right of persons with disabilities, A Commentary, Oxford University Press, Oxford 2018, str. 198–199.

skladu s svojo starostjo in zrelostjo. Drugi odstavek 56. člena Ustave pa določa, da se otrokom zagotavlja posebno varstvo pred gospodarskim, socialnim, telesnim, duševnim ali drugim izkoriščanjem in zlorabljanjem ter da takšno varstvo ureja zakon. Ustava izrecno ureja le pravico otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju do izobraževanja in usposabljanja za dejavno življenje v družbi (drugi odstavek 52. člena),³¹ sicer pa varstvo njihovih pravic zagotavlja v okviru splošne določbe prvega odstavka 52. člena.³² Za opredelitev vsebine posebne varstva in skrbi otrok oziroma mladoletnih oseb z duševno motnjo po prvem odstavku 56. člena in prvem odstavku 52. člena Ustave je zato nujno upoštevanje zavezujočih mednarodnih instrumentov, ki te vsebine podrobneje urejajo.

45. Za konkretizacijo pravic otrok iz 56. člena Ustave³³ je temeljnega pomena predvsem KOP.³⁴ Za opredeljevanje ustavnopravnega pomena pravice invalidov do varstva (prvi odstavek 52. člena Ustave) pa je temeljnega pomena MKPI. Ta pri urejanju položaja invalidnih otrok (7. člen MKPI) nadgrajuje KOP.³⁵ Določa, da države pogodbenice sprejmejo vse potrebne ukrepe, s katerimi invalidnim otrokom zagotovijo, da enako kot drugi otroci uživajo vse človekove pravice in temeljne svoboščine (primerjaj 2. člen KOP). Pri vseh dejavnostih v zvezi z invalidnimi otroki mora biti poglobljena skrb otrokova korist (primerjaj 3. člen KOP). MKPI določa še, da države pogodbenice zagotovijo, da imajo invalidni otroci enako kot drugi otroci pravico svobodno izraziti svoje mnenje o vsem, kar jih zadeva, pri čemer se njihova mnenja upoštevajo glede na njihovo starost in zrelost, prav tako jim države pogodbenice glede na njihovo invalidnost in starost priskrbijo primerno pomoč za uresničevanje teh pravic (primerjaj 12. člen KOP).³⁶

46. ZDZdr ureja sprejem osebe v varovani oddelek socialnovarstvenega zavoda. Določa pogoje za sprejem in postopek, po katerem se oseba, ki v sprejem ne privoli, sprejme v varovani oddelek socialnovarstvenega zavoda na podlagi sklepa sodišča. Določa tudi izvajalce socialnovarstvenih storitev in programov, ki izvajajo obravnave v varovanih oddelkih, in pod kakšnimi pogoji jih izvajajo. ZDZdr ureja sprejem osebe v obravnavo v varovanem oddelku socialnovarstvenega zavoda enotno za vse osebe, ne glede na starost oziroma morebitne druge okoliščine. Ob tem pa posebej določa, da se mladoletnikom v času obravnave zagotavlja še posebna skrb in varstvo pravic (prvi odstavek 15. člena ZDZdr). Posebnosti položaja mladoletnih oseb upošteva Zakon tudi pri

uporabi posebnih varovalnih ukrepov (šesti odstavek 29. člena ZDZdr) in pri izvedbi postopkov pred sodiščem (drugi odstavek 32. člena ZDZdr).

47. Posebno skrb in varstvo pravic, ki ju Ustava zagotavlja mladoletnim osebam, pa ZDZdr zagotavlja tudi tako, da dopušča organiziranje varovanih oddelkov tudi v okviru zavodov za usposabljanje, torej socialnovarstvenih zavodov, namenjenih opravljanju institucionalnega varstva otrok in mladoletnikov z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju po tretjem odstavku 16. člena ZSV.³⁷ Iz ZDZdr tako ne izhaja, da bi varovani oddelki smeli biti organizirani le v posebnih socialnovarstvenih zavodih za odrasle (kot sta zavoda, v katera naj bi bila po sklepih sodišč sprejeta mladoletna nasprotna udeleženca) oziroma v domovih za starejše. Razlogi, zakaj se ustanovitelj obstoječih zavodov za usposabljanje (do trenutka vložitve zahteve predlagatelja) ni odločil za organizacijo varovanih oddelkov v okviru teh zavodov, pa ne morejo vplivati na presojo ustavnosti zakonskih podlag, ki omogočajo izvedbo sprejema v varovani oddelek socialnovarstvenega zavoda tudi za mladoletne osebe.

48. ZDZdr torej ureja tako pogoje kot tudi postopek, po katerem se odloča o sprejemu v varovani oddelek socialnovarstvenega zavoda. Pri tem upošteva tudi posebne zahteve za ustavno dopustnost posega v osebno svobodo mladoletnih oseb, saj zahteva, da se tako v postopku odločanja o sprejemu mladoletne osebe v varovani oddelek socialnovarstvenega zavoda kot tudi pri sami izvedbi obravnave v takem oddelku zagotavlja posebna skrb in varstvo mladoletnih oseb. S tem ZDZdr zadosti zahtevam, ki glede dopustnosti posega v pravico do osebne svobode mladoletnih oseb z duševno motnjo izhajajo iz drugega odstavka 19. člena, prvega odstavka 52. člena in prvega odstavka 56. člena Ustave. Zato ni v neskladju z Ustavo.

49. Predlagatelj zatrjuje še neskladje ZDZdr z 21. členom Ustave. Pri tem se sklicuje na razloge odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-477/18, Up-93/18. Predlagatelj že sam ugotavlja, da sta si zadevi različni. Ker predlagatelj navedenega očitka glede na vprašanja, ki jih odpira obravnavana zadeva, ne utemelji, ga ni mogoče preizkusiti.

50. Ustavno sodišče je ob presoji za prekinjene sodne postopke upoštevni navedb predlagatelja ugotovilo, da izpodbijana ureditev ni v neskladju z drugim odstavkom 19. člena, prvim odstavkom 52. člena in prvim odstavkom 56. člena Ustave. Ta ugotovitev pa hkrati ne pomeni, da je tudi sicer stanje na področju zagotavljanja pravic mladoletnih oseb, ki (po odločitvi sodišča ob upoštevanju mnenj ustreznih izvedencev) potrebuje obravnavo v varovanem oddelku socialnovarstvenega zavoda na podlagi ZDZdr, v celoti ustrezno. Kljub pozivom, ki segajo vsaj v leto 2015,³⁸ namreč v Republiki Sloveniji še vedno ni trajno delujočega varovanega oddelka za otroke in mladostnike.³⁹ Kot izhaja iz pojasnil Vlade in drugih dostopnih podatkov,⁴⁰ so se v zadnjem obdobju pristojna ministrstva in službe trudili v smeri zagotavljanja celovite oskrbe, pomoči in podpore osebam s težavami na področju duševnega zdravja in

³¹ Otroci z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju ter druge huje prizadete osebe imajo pravico do izobraževanja in usposabljanja za dejavno življenje v družbi (drugi odstavek 52. člena Ustave).

³² Prvi odstavek 52. člena Ustave določa, da sta invalidom v skladu z zakonom zagotovljena varstvo in usposabljanje za delo.

³³ Primerjaj M. Končina Peternel v: L. Šturm (ur.), Komentar Ustave Republike Slovenije, Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije, Ljubljana 2002, str. 578.

³⁴ KOP ureja tudi pravice otrok z invalidnostjo (prvi odstavek 2. člena in 23. člen). Člen 2 KOP določa, da pravice, določene s to konvencijo, države pogodbenice zagotavljajo vsakemu otroku, ki sodi pod njihovo pravno pristojnost, brez kakršnegakoli razlikovanja, med drugim tudi ne glede na invalidnost. Položaj otrok s posebnimi potrebami še posebej ureja 23. člen KOP. Po tej določbi države pogodbenice priznavajo pravico do posebne skrbi in skladno s svojimi zmožnostmi zagotavljajo, da so ti otroci in tisti, ki skrbijo zanje, deležni pomoči (drugi odstavek 23. člena KOP).

³⁵ Glej I. Bantekas, M. A. Stein in D. Anastasiou, navedeno delo, str. 199, 201 in 206.

³⁶ Člen 12 KOP določa:

»(1) Države pogodbenice jamčijo otroku, ki je sposoben izoblikovati lastna mnenja, pravico do svobodnega izražanja le-teh v vseh zadevah v zvezi z njim, o tehtnosti izraženih mnenj pa se presoja v skladu z otrokovo starostjo in zrelostjo.

(2) V ta namen ima otrok še posebej možnost zaslišanja v katerem koli sodnem ali upravnem postopku v zvezi z njim, bodisi neposredno bodisi preko zastopnika ali ustreznega organa, na način, ki je v skladu s procesnimi pravili notranje zakonodaje.«

³⁷ Podrobnejši opis storitve institucionalnega varstva po tretjem odstavku 16. člena ZSV, upravičence, postopek, obliko storitve, trajanje, metode, izvajalce, dokumentacijo in normativ storitve določa 8. člen Pravilnika o standardih in normativih.

³⁸ Glej Letno poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2015 (str. 112–113), Priporočilo Varuha človekovih pravic št. 27 (2015) in Resolucijo (točko 1 v poglavju 2. 2 Ugotovitve in priporočila Svetovne zdravstvene organizacije za organizacijo služb na področju duševnega zdravja v Sloveniji).

³⁹ Kot izhaja iz navedb Vlade, sta bila sicer vzpostavljena dva projekta za nadgradnjo storitev za otroke in mladostnike z najtežjimi oblikami motenj v duševnem zdravju in motenj v duševnem razvoju, vendar le za leti 2020 in 2021 (glej 19. in 20. točko obrazložitve te odločbe).

⁴⁰ Glej npr. Akcijski načrt 2022–2023 za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018–2028 (Uradni list RS, št. 24/18).

njihovim bližnjim. Vendar stanje še vedno ni zadovoljivo in tudi ustreznega oddelka še vedno ni. Odločitev v obravnavani zadevi tako ne sme biti razumljena kot razbremenitev obveznosti Vlade, da v najkrajšem možnem času naredi vse potrebno, da bi bil varovani oddelek (ali varovana obravnava) v ustreznem socialnovarstvenem zavodu, namenjen otrokom in mladostnikom, končno vzpostavljen.

C.

51. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 21. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Matej Accetto ter sodnice in sodniki dr. Rok Čeferin, dr. Neža Kogovšek Šalamon, dr. Špelca Mežnar, dr. Rok Svetlič, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Odločbo je sprejelo soglasno.

Dr. Matej Accetto
predsednik

2986. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe

Številka: Up-240/23-15

Datum: 18. 9. 2023

S K L E P

Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Dino Zudich, Republika Hrvaška, ki ga zastopa odvetniška družba Kozinc in partnerji, o. p., d. o. o., Ljubljana, na seji 18. septembra 2023

s k l e n i l :

Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. PRp 445/2022 z dne 14. 9. 2022 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Kopru št. ZSV 1037/2021-1712 z dne 4. 11. 2021 in s plačilnim nalogom Postaje pomorske policije Koper št. 120282240 z dne 3. 3. 2020 se zavrže.

O b r a z l o ž i t e v

A.

1. Postaja pomorske policije Koper (v nadaljevanju prekrškovni organ) je s plačilnim nalogom z dne 3. 3. 2020 pritožniku izrekla globo v znesku 500,00 EUR zaradi storitve prekrška po prvem odstavku 145. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 91/21 – uradno prečiščeno besedilo, 95/21 – popr. in 48/23 – v nadaljevanju ZTuj-2),¹ ki ga je storil s tem, da je kršil 12. člen ZTuj-2.² Okrajno sodišče v Kopru je s sodbo z dne 4. 11. 2021 zavrnilo zahtevo za sodno varstvo zoper prej navedeni plačilni nalog, Višje sodišče v Kopru pa je s sodbo z dne 14. 9. 2022 zavrnilo pritožbo zoper sodbo Okrajnega sodišča. Pritožnik vloga ustavno pritožbo zoper navedene akte.

2. Večinski del pritožnikovih očitkov se po svojem bistvu ujema z očitki, ki so bili (s strani druge ustavne pritožnice) uveljavljani v ustavni pritožbi št. Up-624/21.³

¹ Takrat veljavni prvi odstavek 145. člena ZTuj-2 je določal: »Z globo od 500 do 1.200 evrov se kaznuje za prekršek tujec, če nedovoljeno vstopi v Republiko Slovenijo (12. člen tega zakona).« Glej Zakon o tujcih, Uradni list RS, št. 1/18 – uradno prečiščeno besedilo in 9/18 – popr. – v nadaljevanju ZTuj-2/18.

² Takrat veljavni 12. člen ZTuj-2 je v drugi alineji določal, da se za nedovoljen vstop tujca v Republiko Slovenijo šteje, če se tujec izogne mejni kontroli. Glej ZTuj-2/18.

³ Glej sklep Ustavnega sodišča št. Up-624/21 z dne 5. 12. 2022 (Uradni list RS, št. 158/22), 2.–7. točka obrazložitve.

3. Poleg teh očitkov pa pritožnik uveljavlja tudi kršitev 28. člena Ustave,⁴ ker naj očitano dejanje (že pred nastopom pravnomočnosti izpodbijane sodbe) ne bi bilo več prekršek. Navaja, da je Republika Hrvaška s 1. 1. 2023 pristopila k Schengenskemu sporazumu in da od takrat dalje meja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško ni več zunanja, ampak notranja meja Evropske unije, za njen prestop pa tudi ni več potrebna predhodna oprava mejne kontrole. Zakonski znaki očitane prekrška naj tako ne bi bili več podani, saj 1. točka prvega odstavka 145. člena ZTuj-2 določa, da se z globo kaznuje za prekršek tujec, ki je nedovoljeno vstopil v Republiko Slovenijo, zakon pa določa, da sta vstop v Republiko Slovenijo in zapustitev Republike Slovenije na zunanjih mejah dovoljena samo na za to določenih mejnih prehodih, na notranjih mejah pa je vstop v Republiko Slovenijo in zapustitev Republike Slovenije mogoč kjer koli brez mejne kontrole. Neuporabljiv naj bi bil tudi 5. člen Zakonika o schengenskih mejah⁵ (na katerega naj bi se očitek prav tako nanašal), ki ureja zunanje meje. Pritožnik zato meni, da se je zanj spremenil predpis, ki določa prekršek, in da ga zato ni več mogoče obravnavati kot tujca, ki bi z opisanim ravnanjem prestopil zunanjo mejo brez predhodne oprave mejne kontrole. Meni, da je sodba napačna, kljub temu da je bila izdana v septembru 2022, saj naj bi do spremembe materialnega prava prišlo med izdajo in pravnomočnostjo sodbe (slednja naj bi po drugem odstavku 199. člena Zakona o prekrških, Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13 in 32/16 – ZP-1) nastopila z dnem, ko se odločitev o pravnem sredstvu odpravi vlagatelju pravnega sredstva, kar naj bi bilo v letu 2023). Okoliščina, da prekrškovni organ od septembra 2022 do marca 2023 izpodbija sodbe ni poslal pritožniku, pa ne more iti na škodo njegovih pravic.

4. V postopku preizkusa ustavne pritožbe je Ustavno sodišče vpogledalo v spis prekrškovnega organa št. 2602-56/2020 in spis Okrajnega sodišča v Kopru št. ZSV-1037/2021.

B.

5. Po prvem odstavku 55.a člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12, 23/20 in 92/21 – v nadaljevanju ZUstS) ustavna pritožba ni dovoljena, če ne gre za kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, ki bi imela hujše posledice za pritožnika. Šteje se, da gre za tak primer, če gre za posamične akte, izdane v zadevah prekrškov (četrti alineja drugega odstavka 55.a člena ZUstS). Ne glede na navedeno pa lahko skladno s tretjim odstavkom 55.a člena ZUstS Ustavno sodišče v posebno utemeljenih primerih izjemoma odloča o ustavni pritožbi tudi zoper take posamične akte. Za posebej utemeljen primer gre, če gre za odločitev o pomembnem ustavnopravnem vprašanju, ki presega pomen konkretne zadeve.

6. Ker ustavna pritožba v zadevah prekrškov praviloma ni dovoljena, je pritožnik tisti, ki mora izkazati, da so izpolnjeni pogoji za njeno izjemno obravnavo pred Ustavnim sodiščem. To pomeni, da mora pritožnik v ustavni pritožbi podati izrecen predlog za izjemno odločanje o nedovoljeni ustavni pritožbi, ta predlog pa mora utemeljiti z navedbo upoštevanih okoliščin. Pri tem mora v zvezi s pogojem posebej utemeljenega primera zatrjevati in utemeljiti, da gre za odločitev o pomembnem ustavnopravnem vprašanju, ki presega pomen konkretne zadeve.⁶

⁴ Ta naj bi določal, da se dejanja, ki so kazniva, ugotavljajo in kazni zanje izrekajo po zakonu, ki je veljal ob storitvi dejanja, razen če je novi zakon za storilca milejši.

⁵ Uredba (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) (kodificirano besedilo) (UL L 77, 23. 3. 2016 – v nadaljevanju Zakonik o schengenskih mejah).

⁶ Sklep Ustavnega sodišča št. Up-825/21 z dne 13. 4. 2023 (Uradni list RS, št. 58/23). Glej tudi sklepe, na katere se sklicuje citirani sklep.

7. Pritožnik je sicer podal predlog za izjemno obravnavo nedovoljene ustavne pritožbe. Tako je na str. 2 predlagal, naj Ustavno sodišče pritožbo na podlagi tretjega odstavka 55.a člena ZUstS sprejme v obravnavo, na str. 3 pa je, pod naslovom »2.1. Izpolnjenost pogojev po 55.a členu ZUstS«, svoj predlog tudi obrazložil. Pritožnik predlog za izjemno obravnavo utemeljuje z navedbami, da gre za hude (finančne) posledice zanj in da je na podlagi podobnega dejanskega stanja že prišlo oziroma še bo prišlo do obravnave spornih vprašanj, kot se pojavljajo v konkretni zadevi, saj da je Višje sodišče izdalo sodbe v najmanj 250 zadevah, katerih dejansko stanje je podobno predmetnemu »in v katerih je prvostopenjsko sodišče prav tako odločitev sprejelo brez oprave glavne obravnave ter pritožniki niso imeli možnosti zaslišanja za njih obremenilnih prič, drugostopenjsko sodišče pa je pritožbe kršiteljev zavrnilo«. Pritožnik nato poudari, da gre za odločanje o pravici do neposrednega obravnavanja oziroma izvajanja dokazov pred sodiščem v prekrškovnih zadevah, da je predlagal opravo glavne obravnave in zaslišanje zanj obremenilnih prič, tak dokazni predlog pa naj bi sodišča zavrnila in mu s tem zavrnila tudi ustavno pravico iz 29. člena Ustave in točke d) tretjega odstavka 6. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – EKČP).

8. Glede pretežnega dela očitkov (tj. očitkov, ki se ujema-jo z očitki iz ustavne pritožbe št. Up-624/21) je senat Ustavnega sodišča že sprejel sklep,⁷ da se je Ustavno sodišče do izpostavljenih pomembnih ustavnopravnih vprašanj že opredelilo in da zato ne gre (več) za precedenčno ustavnopravno vprašanje.⁸

9. Pritožnikova obrazložitev predloga za izjemno obravnavo pa se vsebinsko ne nanaša na vprašanje, povezano z očitano kršitvijo 28. člena Ustave.⁹ Izrecnega predloga za izjemno obravnavo in utemeljitve, zakaj je tudi očitana kršitev pravice iz 28. člena Ustave pomembno ustavnopravno vprašanje, ki presega pomen konkretne zadeve, ni najti niti v razdelku II obrazložitve (v katerem so očitki o kršitvi 28. člena Ustave). Pritožnik torej glede vprašanja kršitve 28. člena Ustave ni podal obrazloženega predloga za izjemno obravnavo. Ustavno sodišče že iz tega razloga ne more šteti, da so glede tega vprašanja izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 55.a člena ZUstS.

10. Senat Ustavnega sodišča je zato ustavno pritožbo zavrgel.

C.

11. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi tretje alineje prvega odstavka 55.b člena v zvezi s četrto alinejo drugega odstavka 55.a člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednik senata Dr. Dr. Klemen Jaklič (Oxford ZK, Harvard ZDA) ter člana dr. Katja Šugman Stubbs in Marko Šorli. Sklep je sprejel soglasno.

Dr. Dr. Klemen Jaklič
(Oxford ZK, Harvard ZDA)
predsednik senata

⁷ Glej sklep Ustavnega sodišča št. Up-624/21.

⁸ Glej sklep Ustavnega sodišča št. Up-624/21, 13. in 18. točka obrazložitve. Iz navedenih razlogov je senat Ustavnega sodišča ustavno pritožbo zavrgel, ker ni bila dovoljena, pogoji za izjemno obravnavo pa niso bili izpolnjeni (19. točka obrazložitve istega sklepa).

⁹ V prvem odstavku tega dela pritožnik kršitev 28. člena Ustave zgolj zatrjuje.

2987. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe

Številka: Up-60/23-9

Datum: 18. 9. 2023

S K L E P

Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila Franka Makovac, Republika Hrvatska, ki jo zastopa Odvetniška družba Kozinc in partnerji, o. p., d. o. o., Ljubljana, na seji 18. septembra 2023

s k l e n i l :

Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. PRp 238/2022 z dne 30. 3. 2022 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Kopru št. ZSV 817/2021-1728 z dne 10. 9. 2021 in s plačilnim nalogom Postaje pomorske policije Koper št. 120260379 z dne 24. 11. 2019 se zavrne.

O b r a z l o ž i t e v

1. Postaja pomorske policije Koper (v nadaljevanju prekrškovni organ) je s plačilnim nalogom št. 120260379 z dne 24. 11. 2019 pritožnico spoznala za odgovorno storitve prekrška po prvem odstavku 145. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 91/21 – uradno prečiščeno besedilo, 95/21 – popr. in 48/23 – v nadaljevanju ZTuj-2) zaradi kršitve 12. člena ZTuj-2 in ji izrekla globo v višini 500,00 EUR. Zoper plačilni nalog prekrškovnega organa je zagovornik pritožnice vložil zahtevo za sodno varstvo, ki jo je Okrajno sodišče v Kopru zavrnilo s sodbo št. ZSV 817/2021-1728 z dne 10. 9. 2021. Višje sodišče v Kopru je s sodbo št. PRp 238/2022 z dne 30. 3. 2022 zavrnilo pritožbo zoper prvostopenjsko sodbo. Zoper navedene akte pritožnica vloga ustavno pritožbo.

2. Pritožnica v vlogi zatrjuje kršitve pravic iz 22. člena, prvega odstavka 23. člena, 25., 29. in 62. člena Ustave, 6. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – EKČP) ter 14. člena Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah (Uradni list SFRJ, št. 7/71, in Uradni list RS, št. 35/92, MP, št. 9/92 – MPDPP). Pri utemeljevanju zatrjevanih kršitev se pritožnica sklicuje tudi na sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice in presojo Ustavnega sodišča. Pritožnica meni, da so izpolnjeni pogoji za dovoljenost ustavne pritožbe v zadevi prekrška, saj naj bi bile zatrjevane kršitve človekovih pravic podane, izpodbijane odločitve naj bi imele zanj hude posledice, v zadevi prekrška pa naj bi bil izpolnjen tudi pogoj iz tretjega odstavka 55.a člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12, 23/20 in 92/21 – v nadaljevanju ZUstS), saj naj bi šlo za odločitev o pomembnem ustavnopravnem vprašanju, ki presega pomen konkretne zadeve.

3. Pritožnica vloga ustavno pritožbo v zadevi prekrška. Po četrto alineji drugega odstavka 55.a člena ZUstS v zvezi s prvim odstavkom tega člena ustavna pritožba zoper posamične akte, izdane v zadevah prekrškov, ni dovoljena. Na podlagi tretjega odstavka 55.a člena ZUstS lahko Ustavno sodišče samo izjemoma in v posebej utemeljenih primerih odloča o taki ustavni pritožbi, če gre za odločitev o pomembnem ustavnopravnem vprašanju, ki presega pomen konkretne zadeve.

4. Pritožnični očitki so v bistvenem enaki očitkom, do katerih se je senat Ustavnega sodišča opredelil že v sklepu št. Up-624/21 z dne 5. 12. 2022 (Uradni list RS, št. 158/22), s katerim je ustavno pritožbo v zadevi prekrška zavrgel kot nedovoljeno, ker ni bil izpolnjen pogoj iz tretjega odstavka 55.a člena ZUstS. V navedenem sklepu je med drugim ocenil, da nedvomno več ne gre za posebej utemeljen primer v zadevi prekrška,¹ ker se je Ustavno sodišče do pomembnih

¹ Glej 18. točko obrazložitve sklepa št. Up-624/21.

ustavnopravnih vprašanj, ki jih je pritožnica izpostavljala v tej ustavni pritožbi, opredelilo že v več svojih odločbah.² Tudi v obravnavani zadevi so po vsebini zatrjevana enaka pomembna ustavnopravna vprašanja, glede katerih je senat Ustavnega sodišča v prej navedenem sklepu že sprejel stališče, da nedvomno več ne gre za posebej utemeljen primer v zadevi prekrška. Iz enakih razlogov kot v zadevi št. Up-624/21 je treba ustavno pritožbo tudi v obravnavani zadevi zavreči kot nedovoljeno.

5. Sklep, s katerim Ustavno sodišče zavrže ustavno pritožbo, v skladu s četrtem odstavkom 55.c člena ZUstS praviloma vsebuje samo navedbo razloga za odločitev, če senat Ustavnega sodišča ne odloči drugače. V tej zadevi je senat sklenil svojo odločitev v upoštevnem delu obrazložiti zaradi ponovnega poudarka in opozorila, da tovrstne ustavne pritožbe ne morejo biti uspešne. Pri tem senat poudarja, da je bil pooblaščenec pritožnice sicer že seznanjen s tem, da s takšnimi očitki v ustavni pritožbi v zadevi prekrška ne more biti uspešen. Sklep št. Up-624/21 z dne 5. 12. 2022 je bil pooblaščenec (iste) pritožnice vročen 13. 12. 2022, dne 19. 12. 2022 pa je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 158/22. Pooblaščenec pritožnice bi lahko zato povsem utemeljeno sklepal, da praviloma nedovoljena ustavna pritožba v zadevi prekrška s tovrstnimi očitki ne more biti uspešna, vendar je kljub temu vložil novo ustavno pritožbo s povsem enakimi očitki. V položaju, kot je obravnavani, zato Ustavno sodišče opozarja, da takšne ustavne pritožbe lahko pomenijo zlorabo pravice do ustavne pritožbe. Pritožnika, ki zlorablja pravice, ki so mu dane po ZUstS, lahko Ustavno sodišče kaznuje z denarno kaznijo od 100 do 2.000 EUR.³ Enako velja tudi za njegovega pooblaščenca.

6. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi tretje alineje prvega odstavka 55.b člena v zvezi s četrto alinejo drugega odstavka 55.a člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednik senata Dr. Dr. Klemen Jaklič (Oxford ZK, Harvard ZDA) ter člana Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejel soglasno.

Dr. Dr. Klemen Jaklič
(Oxford ZK, Harvard ZDA)
predsednik senata

2988. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe

Številka: Up-65/23-10

Datum: 18. 9. 2023

S K L E P

Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil samostojni podjetnik Ezio Kocijančič, s. p., Republika Hrvaška, ki ga zastopa Odvetniška družba Kozinc in partnerji, o. p., d. o. o., Ljubljana, na seji 18. septembra 2023

s k l e n i l :

Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. PRp 720/2021 z dne 3. 3. 2022 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Kopru št. ZSV 255/2020-1712 z dne 16. 9. 2020 in s plačilnim nalogom Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Območne enote Koper, št. 40751 z dne 19. 2. 2020 se zavrže.

² Glej 12. do 17. točko obrazložitve sklepa št. Up-624/21.

³ Glej prvi odstavek 34.a člena ZUstS.

O b r a z l o ž i t e v

1. Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Območna enota Koper (v nadaljevanju prekrškovni organ), je s plačilnim nalogom št. 40751 z dne 19. 2. 2020 pritožnika spoznal za odgovornega storitve prekrškov po 2. in 34. točki prvega odstavka 7. člena Uredbe o izvajanju uredbe (EGS), uredb (ES) in uredb (EU) za določitev prekrškov in sankcij s področja skupne ribiške politike (Uradni list RS, št. 75/16 in 76/17 – v nadaljevanju Uredba) in mu na podlagi drugega odstavka 7. člena Uredbe za vsak prekršek določil globo v višini 420,00 EUR ter izrekel enotno globo v višini 840,00 EUR. Zoper plačilni nalog je zagovornik pritožnika vložil zahtevo za sodno varstvo, ki jo je Okrajno sodišče v Kopru zavrnilo s sodbo št. ZSV 255/2020-1712 z dne 16. 9. 2020. Višje sodišče v Kopru je s sodbo št. PRp 720/2021 z dne 3. 3. 2022 zavrnilo pritožbo zoper prvostopenjsko sodbo. Zoper navedene akte pritožnik vloga ustavno pritožbo.

2. Pritožnik zatrjuje kršitev pravic iz 22., 23., 25., 27. in 29. člena Ustave, 6. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – EKČP) ter 14. člena Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah (Uradni list SFRJ, št. 7/71, in Uradni list RS, št. 35/92, MP, št. 9/92 – MPDPP). Pri utemeljevanju zatrjevanih kršitev se pritožnik sklicuje tudi na sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice in presojo Ustavnega sodišča. Pritožnik meni, da so izpolnjeni pogoji za dovoljenost ustavne pritožbe v zadevi prekrška, saj naj bi bile zatrjevane kršitve človekovih pravic podane, izpodbijane odločitve naj bi imele zanj hude posledice, v zadevi prekrška pa naj bi bil izpolnjen tudi pogoj iz tretjega odstavka 55.a člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12, 23/20 in 92/21 – v nadaljevanju ZUstS), saj naj bi šlo za odločitev o pomembnem ustavnopravnem vprašanju, ki presega pomen konkretne zadeve.

3. Pritožnik vloga ustavno pritožbo v zadevi prekrška. Po četrto alineji drugega odstavka 55.a člena ZUstS v zvezi s prvim odstavkom tega člena ustavna pritožba zoper posamične akte, izdane v zadevah prekrškov, ni dovoljena. Na podlagi tretjega odstavka 55.a člena ZUstS lahko Ustavno sodišče samo izjemoma in v posebej utemeljenih primerih odloča o taki ustavni pritožbi, če gre za odločitev o pomembnem ustavnopravnem vprašanju, ki presega pomen konkretne zadeve.

4. Pritožnikovi očitki so v bistvenem enaki očitkom, do katerih se je senat Ustavnega sodišča opredelil že v sklepu št. Up-718/21 z dne 5. 12. 2022 (Uradni list RS, št. 158/22), s katerim je ustavno pritožbo v zadevi prekrška zavrnil kot nedovoljeno, ker ni bil izpolnjen pogoj iz tretjega odstavka 55.a člena ZUstS. V navedenem sklepu je med drugim ocenil, da nedvomno več ne gre za posebej utemeljen primer v zadevi prekrška,¹ ker se je Ustavno sodišče do pomembnih ustavnopravnih vprašanj, ki jih je pritožnik izpostavljal v tej ustavni pritožbi, opredelilo že v več svojih odločbah.² Tudi v obravnavani zadevi so po vsebini zatrjevana enaka pomembna ustavnopravna vprašanja, glede katerih je senat Ustavnega sodišča v prej navedenem sklepu že sprejel stališče, da nedvomno več ne gre za posebej utemeljen primer v zadevi prekrška. Iz enakih razlogov kot v zadevi št. Up-718/21 je treba ustavno pritožbo tudi v obravnavani zadevi zavreči kot nedovoljeno.

5. Sklep, s katerim Ustavno sodišče zavrže ustavno pritožbo, v skladu s četrtem odstavkom 55.c člena ZUstS praviloma vsebuje samo navedbo razloga za odločitev, če senat Ustavnega sodišča ne odloči drugače. V tej zadevi je senat sklenil svojo odločitev v upoštevnem delu obrazložiti zaradi ponovnega poudarka in opozorila, da tovrstne ustavne pritožbe ne morejo biti uspešne. Pri tem senat poudarja, da je bil pooblaščenec pritožnika sicer že seznanjen s tem, da s takšnimi očitki

¹ Glej 19. točko obrazložitve sklepa št. Up-718/21.

² Glej 13. do 18. točko obrazložitve sklepa št. Up-718//21.

v ustavni pritožbi v zadevi prekrška ne more biti uspešen. Sklep št. Up-718/21 z dne 5. 12. 2022 je bil pooblaščenca pritožnika vročen 13. 12. 2022, dne 19. 12. 2022 pa je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 158/22. Pooblaščenec pritožnika bi lahko zato povsem utemeljeno sklepal, da praviloma nedovoljena ustavna pritožba v zadevi prekrška s tovrstnimi očitki ne more biti uspešna, vendar je kljub temu vložil novo ustavno pritožbo s povsem enakimi očitki. V položaju, kot je obravnavani, zato Ustavno sodišče opozarja, da takšne ustavne pritožbe lahko pomenijo zlorabo pravice do ustavne pritožbe. Pritožnika, ki zlorablja pravice, ki so mu dane po ZUstS, lahko Ustavno sodišče kaznuje z denarno kaznijo od 100 do 2.000 EUR.³ Enako velja tudi za njegovega pooblaščenca.

6. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi tretje alineje prvega odstavka 55.b člena v zvezi s četrto alinejo drugega odstavka 55.a člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednik senata Dr. Dr. Klemen Jaklič (Oxford ZK, Harvard ZDA) ter člana Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejel soglasno.

Dr. Dr. Klemen Jaklič
(Oxford ZK, Harvard ZDA)
predsednik senata

³ Glej prvi odstavek 34.a člena ZUstS.

SODNI SVET

2989. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto

Na podlagi določbe 62.b člena Zakona o sodiščih (ZS-UPB-4, Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije, Trdinova ulica 4, Ljubljana, na 45. seji 5. oktobra 2023 sprejel

S K L E P

Sodni svet objavlja javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto:

– predsednika Okrajnega sodišča v Velenju.

Kandidati morajo prijavi oziroma kandidaturi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti, šestletni strateški program dela sodišča in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev iz 62. člena Zakona o sodiščih.

Prijavo oziroma kandidaturo naj kandidati v 30-ih dneh od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pošljejo na naslov: Republika Slovenija, Sodni svet, Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana, p.p. 675.

Za pisno obliko prijave oziroma kandidature se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: sodni.svet@sodisce.si, pri čemer veljavnost prijave oziroma kandidature ni pogojena z elektronskim podpisom.

Predsednik Sodnega sveta RS
Vladimir Horvat

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2990. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kartici zdravstvenega zavarovanja, profesionalni kartici in pooblastilih za branje in zapisovanje podatkov v zalednem sistemu

Na podlagi sedmega odstavka 78. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1 in 78/23), prvega odstavka 21. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14, 85/14, 10/17 – ZČmIS, 64/18, 4/20, 42/21 – odl. US, 61/21, 159/21 – ZZVZZ-P, 183/21, 196/21 – ZDOsk, 142/22 – odl. US. in 163/22) ter 13. točke prvega odstavka 22. člena v zvezi s 5. točko prvega odstavka 70. člena in drugim odstavkom 71. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) je Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 21. redni seji 21. 9. 2023 sprejel

PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kartici zdravstvenega zavarovanja, profesionalni kartici in pooblastilih za branje in zapisovanje podatkov v zalednem sistemu

1. člen

V Pravilniku o kartici zdravstvenega zavarovanja, profesionalni kartici in pooblastilih za branje in zapisovanje podatkov v zalednem sistemu (Uradni list RS, št. 12/17, 57/18, 43/19, 79/19, 179/20 in 87/22) se v 19. členu v drugem odstavku beseda »in« nadomesti z vejico, za besedo »farmacevtov« pa doda besedilo »in zdravstvenih delavcev, ki izvajajo naloge v zvezi z darovanjem krvi,«.

2. člen

V 21. členu se v tretjem odstavku besedilo v oklepaju spremeni tako, da se glasi: »zdravnik, farmacevt ali zdravstveni delavec, ki izvaja naloge v zvezi z darovanjem krvi«.

3. člen

V 23. členu se v drugem odstavku besedilo v oklepaju spremeni tako, da se glasi: »zdravnika, farmacevta ali zdravstvenega delavca, ki izvaja naloge v zvezi z darovanjem krvi«.

4. člen

V 30. členu se v prvem odstavku na koncu 31. točke pika nadomesti s podpičjem in dodajo nove, 32. do 35. točka, ki se glasijo:

»32. zapis podatkov zdravstvenega dela elektronske prijave nezgode in poškodbe pri delu;

33. branje podatkov splošnega in zdravstvenega dela elektronske prijave nezgode in poškodbe pri delu;

34. zapis podatkov elektronskega potrdila o darovanju krvi;

35. branje podatkov elektronskega potrdila o darovanju krvi.«.

Za četrtem odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:

»(5) Natančnejša opredelitev podatkov iz 32. in 33. točke prvega odstavka tega člena je določena v Navodilu za elektronsko prijavo ali preklic prijave nezgode in poškodbe pri delu, natančnejša opredelitev podatkov iz 34. in 35. točke pa v Navodilu za izdajo in preklic elektronskega potrdila o darovanju krvi, ki sta objavljena na portalu SPOT.«.

Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.

5. člen

Priloga 1 in Priloga 2 se nadomestita z novima Prilogo 1 in Prilogo 2, ki sta kot Priloga sestavni del tega pravilnika.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

6. člen

Spremenjeni drugi odstavek 19. člena, spremenjeni tretji odstavek 21. člena, spremenjeni drugi odstavek 23. člena, novi 34. in 35. točka prvega odstavka 30. člena, nov peti odstavek 30. člena pravilnika v delu, ki se nanaša na elektronsko potrdilo o darovanju krvi, spremenjeni šifri 10 in 12 v Prilogi 1 pravilnika, ki se nanašata na branje podatkov elektronskega potrdila o darovanju krvi, nova šifra 29 in nova opredelitev kratice ePODK v Prilogi 1 pravilnika, nova pooblastila farmacevta, farmacevtskega tehnika in izdajatelja MP vključno z opisom oznake 13 v Prilogi 2 pravilnika ter pooblastila nove podskupine »Zdravstveni delavci – darovanje krvi« v skupini »Drugi zdravstveni delavci« v Prilogi 2 pravilnika se začnejo uporabljati 1. januarja 2024.

7. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0072-1/2023-IC/1

Ljubljana, dne 21. septembra 2023

EVA 2023-2711-0110

Irena Ilešič Čujovič

predsednica Upravnega odbora
Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Priloga 1

»Priloga 1

Izjemni primeri dostopa brez KZZ

Šifra	Naziv primera	Opis primera za dostop brez KZZ	Seznam funkcij on-line, ki so dostopni v izjemnih primerih
1	Nujna medicinska pomoč ali nujno zdravljenje	Nujna medicinska pomoč ali nujno zdravljenje.	Branje osnovnih osebnih podatkov osebe Branje podatkov o OZZ zavarovane osebe Branje podatkov o izbranih osebnih zdravnikih Branje podatkov o izdanih MP Branje podatkov o predpisanih MP Branje podatkov o nosečnosti Branje podatkov o izdanih zdravilih Branje podatkov o dopolnilnih PZZ (doplačila)
2	Oseba ima Potrdilo KZZ	Zavarovana oseba nima KZZ, ima pa Potrdilo KZZ.	Dostop do vseh podatkov kot s KZZ v skladu s pooblastili izvajalca
3	Priprava na hišni obisk ali reševalni prevoz	Priprava na hišni obisk zdravnika, patronažne sestre ali babice oziroma za druge storitve, ki se opravljajo na terenu na podlagi listine Delovni nalog pri vnaprej znani zavarovani osebi. Priprava na reševalni prevoz vnaprej znane zavarovane osebe.	Branje osnovnih osebnih podatkov osebe Branje podatkov o OZZ zavarovane osebe Branje podatkov o dopolnilnih PZZ (doplačila) Branje podatkov o nadstandardnih PZZ Branje podatkov o izbranih osebnih zdravnikih Branje podatkov o izdanih MP Branje podatkov o predpisanih MP Branje podatkov o izdanih zdravilih Branje podatkov eBOL Branje podatkov ePrijava NPD
4	Pridobitev podatkov po hišnem obisku ali reševalnem prevozu	Po opravljenem hišnem obisku zdravnika, patronažne sestre ali babice oziroma za druge storitve, ki so bile opravljene na terenu na podlagi listine Delovni nalog ali reševalnem prevozu (ob nujenju zdravstvene storitve na terenu je bila pridobljena ZZS številka ali EMŠO ali priimek+ime+rojstni datum zavarovane osebe ali je bil status zavarovanja preverjen z uporabo mobilne rešitve).	Branje podatkov o mobilnih preverjanjih zavarovanja Branje osnovnih osebnih podatkov osebe Branje podatkov o OZZ zavarovane osebe Branje podatkov o dopolnilnih PZZ (doplačila) Branje podatkov o nadstandardnih PZZ Branje podatkov o izbranih osebnih zdravnikih Branje podatkov o izdanih MP Branje podatkov o predpisanih MP Branje podatkov eBOL Branje podatkov ePrijava NPD

5	Predpisovanje in izdaja MP na mesečno zbirno naročilnico v DSO in PVSZ	Predpisovanje in izdaja MP na mesečno zbirno naročilnico v domu za starejše občane, posebnem, vzgojnem in drugem socialnem zavodu.	Branje osnovnih osebnih podatkov osebe Branje podatkov o OZZ zavarovane osebe Branje podatkov o dopolnilnih PZZ (doplačila) Branje podatkov o nadstandardnih PZZ Branje podatkov o izbranih osebnih zdravnikih Branje podatkov o izdanih MP Branje podatkov o predpisanih MP
6	Obdobno preverjanje veljavnosti zavarovanja za skupino - PVSZ	Obdobno preverjanje veljavnosti zavarovanja za skupino zavarovanih oseb – varovancev v posebnem, vzgojnem in drugih socialnih zavodih (644 405, 645 406-410, 602 401-403).	Branje osnovnih osebnih podatkov osebe Branje podatkov o OZZ zavarovane osebe Branje podatkov o dopolnilnih PZZ (doplačila)
7	Obdobno preverjanje veljavnosti zavarovanja za skupino – DSO	Obdobno preverjanje veljavnosti zavarovanja za skupino zavarovanih oseb – varovancev v domovih za starejše občane (645 411-418, 602 419).	Branje osnovnih osebnih podatkov osebe Branje podatkov o OZZ zavarovane osebe Branje podatkov o dopolnilnih PZZ (doplačila)
8	Obdobno preverjanje veljavnosti zavarovanja za skupino – dnevni obračun	Obdobno preverjanje veljavnosti zavarovanja za skupino zavarovanih oseb v podaljšanem bolnišničnem zdravljenju, zdravstveni negi in paliativni oskrbi, pri invalidni mladini in doječih materah.	Branje osnovnih osebnih podatkov osebe Branje podatkov o OZZ zavarovane osebe Branje podatkov o dopolnilnih PZZ (doplačila)
9	Obdobno preverjanje veljavnosti zavarovanja za skupino – zdravilišča	Obdobno preverjanje veljavnosti zavarovanja za skupino zavarovanih oseb na zdraviliškem zdravljenju (204 503, 104 501-502).	Branje osnovnih osebnih podatkov osebe Branje podatkov o OZZ zavarovane osebe Branje podatkov o dopolnilnih PZZ (doplačila) Branje podatkov o nadstandardnih PZZ

10	KZZ ne deluje	Zavarovana oseba ima KZZ, a KZZ ne deluje.	Branje osnovnih osebnih podatkov osebe Branje podatkov o OZZ zavarovane osebe Branje podatkov o dopolnilnih PZZ (doplačila) Branje podatkov o nadstandardnih PZZ Branje podatkov o izbranih osebnih zdravnikih Branje podatkov o izdanih MP Branje podatkov o predpisanih MP Branje podatkov eBOL Branje podatkov ePrijava NPD Branje podatkov ePODK
11	Preverjanje PZZ za osebe, ki niso vključene v OZZ	Oseba nima KZZ in ni vključena v OZZ.	Branje podatkov o dopolnilnih PZZ (doplačila)
12	On-line sistem ni deloval	Naknadno preverjanje zavarovanja zaradi nedelovanja on-line sistema.	Branje osnovnih osebnih podatkov osebe Branje podatkov o OZZ zavarovane osebe Branje podatkov o dopolnilnih PZZ (doplačila) Branje podatkov o nadstandardnih PZZ Branje podatkov o predpisanih MP Branje podatkov eBOL Branje podatkov ePrijava NPD Branje podatkov ePODK
13	Preverjanje zavarovanja, ko se storitev lahko opravi brez prisotnosti zavarovane osebe	Preverjanje zavarovanja za potrebe izdaje listin za uveljavljanje pravic iz OZZ in izvedba storitve, ko po presoji zdravnika prisotnost zavarovane osebe ni potrebna. Velja tudi za obračunavanje dialize tipa 4 (CAPD) in 5 (APD), ki jo zavarovana oseba opravlja na domu. Preverjanje predpisanih in izdanih zdravil in MP za potrebe izvajanja farmacevtskih intervencij in storitev telefarmacije v dogovoru z zavarovancem.	Branje osnovnih osebnih podatkov osebe Branje podatkov o OZZ zavarovane osebe Branje podatkov o dopolnilnih PZZ (doplačila) Branje podatkov o izbranih osebnih zdravnikih Branje podatkov o izdanih MP Branje podatkov o predpisanih MP Branje podatkov o izdanih zdravilih Branje podatkov o predpisanih zdravilih Branje podatkov eBOL Branje podatkov ePrijava NPD

14	Priprava na sistematični ali preventivni pregled šolske mladine	Priprava na sistematični ali preventivni pregled šolske mladine, ki bo opravljen na terenu (šoli).	Branje osnovnih osebnih podatkov osebe Branje podatkov o OZZ zavarovane osebe Branje podatkov o izbranih osebnih zdravnikih Branje podatkov o izdanih MP Branje podatkov o predpisanih MP
15	Izdaja zdravil in živil za posebne zdravstvene namene v lekarni za varovance socialnovarstvenih zavodov	Izdaja zdravil in živil za posebne zdravstvene namene, razvrščenih na listo v lekarni za varovance socialnovarstvenih zavodov.	Branje osnovnih osebnih podatkov osebe Branje podatkov o OZZ zavarovane osebe Branje podatkov o dopolnilnih PZZ (doplačila) Branje podatkov o nadstandardnih PZZ Branje podatkov o izbranih osebnih zdravnikih
16	Izdaja zdravila iz priročne zaloge zdravil (depo)	Izdaja zdravila iz priročne zaloge zdravil (depo). Opomba: ta izjemni primer lahko uporablja le lekarna, ki ima pri zdravniku depo zdravil.	Branje osnovnih osebnih podatkov osebe Branje podatkov o OZZ zavarovane osebe Branje podatkov o dopolnilnih PZZ (doplačila) Branje podatkov o nadstandardnih PZZ Branje podatkov o izbranih osebnih zdravnikih
17	Izposoja MP	Preverjanje zavarovanja za potrebe izposoje MP, vključno s podaljšanjem izposoje in obračuna dnevne izposojnine.	Branje osnovnih osebnih podatkov osebe Branje podatkov o OZZ zavarovane osebe Branje podatkov o dopolnilnih PZZ (doplačila) Branje podatkov o nadstandardnih PZZ Branje seznama zavarovanih oseb, ki imajo izposojen MP

18	Izdaja zdravil in živil za posebne zdravstvene namene na domu in izdaja MP z dostavo na dom v primeru obnovljive naročilnice	Izdaja zdravil in živil za posebne zdravstvene namene, razvrščenih na listo, ko farmacevt zaradi zdravstvenega stanja zavarovanca dostavi zdravila na dom in poda potrebne informacije za varno uporabo. Izdaja MP na obnovljivo naročilnico, če gre za drugi ali vsak nadaljnji prejem MP in sta se dobavitelj in zavarovana oseba dogovorila za dostavo MP na dom. V tem primeru dobavitelj zavarovani osebi zagotovi tudi informacije o uporabi MP in veljavnosti obnovljive naročilnice.	Branje osnovnih osebnih podatkov osebe Branje podatkov o OZZ zavarovane osebe Branje podatkov o dopolnilnih PZZ (doplačila) Branje podatkov o nadstandardnih PZZ Branje podatkov o izbranih osebnih zdravnikih Branje podatkov o izdanih MP Branje podatkov o predpisanih MP
19	Oseba ima Potrdilo MedZZ	Tuja zavarovana oseba nima KZZ ali EU-KZZ, ima pa Potrdilo MedZZ, ki ga zavarovanci držav, s katerimi je sklenjen meddržavni sporazum, lahko pridobijo in z njim lahko uveljavljajo pravico do nujnega zdravljenja.	Branje osnovnih osebnih podatkov osebe Branje podatkov o OZZ zavarovane osebe Branje podatkov o izdanih MP Branje podatkov o predpisanih MP Branje podatkov o izdanih zdravilih
20	Oseba ima EUKZZ, certifikat ali kartico Medicare	Tuja zavarovana oseba nima KZZ, ima pa EU-KZZ, Certifikat ali kartico Medicare.	Branje podatkov o tuji zavarovani osebi Branje podatkov o izdanih MP Branje podatkov o predpisanih MP Branje podatkov o izdanih zdravilih
21	Zdravstvena vzgoja na lokaciji brez on-line sistema	Izvedba delavnice zdravstvene vzgoje na lokaciji, ki nima dostopa do on-line sistema.	Branje osnovnih osebnih podatkov osebe Branje podatkov o OZZ zavarovane osebe
23	Preverjanje IOZ v primeru napotitve iz samoplačniške ambulate	Preverjanje izbranega osebnega zdravnika (IOZ) za potrebe uvrstitve zavarovane osebe v čakalni seznam, če gre za napotitev iz samoplačniške ambulate.	Branje osnovnih osebnih podatkov osebe Branje podatkov o izbranih osebnih zdravnikih
24	Obračun aplikativnih točk	Preverjanje podatkov za potrebe obračuna storitve aplikacije MP.	Branje osnovnih osebnih podatkov osebe Branje podatkov o OZZ zavarovane osebe Branje podatkov o dopolnilnih PZZ (doplačila) Branje podatkov o nadstandardnih PZZ

			Branje podatkov o izdanih MP Branje podatkov o predpisanih MP
25	Obdobno preverjanje veljavnosti zavarovanja za skupino - CPZOPD	Obdobno preverjanje veljavnosti zavarovanja za skupino zavarovanih oseb – centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog.	Branje osnovnih osebnih podatkov osebe Branje podatkov o OZZ zavarovane osebe Branje podatkov o dopolnilnih PZZ (doplačila)
26	Preverjanje podatkov zavarovane osebe za zapis eBOL	Preverjanje osnovnih osebnih podatkov in podatkov o OZZ zavarovane osebe za zapis eBOL, ko podatke preverja osebni zdravnik zavarovane osebe sam ali ko podatke zaradi zapisa eBOL v odsotnosti zavarovane osebe preverja osebni zdravnik ali medicinska sestra.	Branje osnovnih osebnih podatkov osebe Branje podatkov o OZZ zavarovane osebe
27	Preverjanje podatkov povezane osebe za zapis eBOL	Preverjanje osnovnih osebnih podatkov in podatkov o OZZ povezane osebe za zapis eBOL, ko podatke preverja osebni zdravnik zavarovane osebe ali povezane osebe ali ko podatke zaradi zapisa eBOL v odsotnosti zavarovane osebe preverja osebni zdravnik ali medicinska sestra.	Branje osnovnih osebnih podatkov povezane osebe Branje podatkov o OZZ povezane osebe
28	Preverjanje opredelitve v zvezi z darovanjem delov človeškega telesa	Preverjanje opredelite v zvezi z darovanjem delov človeškega telesa, ko bolnišnični transplantacijski koordinator nima dostopa do KZZ potencialnega umrlega darovalca.	Branje osnovnih osebnih podatkov osebe Branje podatkov o izjavi za darovanje organov
29	Preverjanje podatkov zavarovane osebe za zapis ePODK	Preverjanje podatkov zavarovane osebe za zapis ePODK, ko se ta izvede naknadno, ko zavarovana oseba ni prisotna.	Branje osnovnih osebnih podatkov osebe Branje podatkov o OZZ zavarovane osebe Branje podatkov ePODK
30	MP, ki se vzdržujejo oziroma popravljajo	Preverjanje podatkov za potrebe vzdrževanja in popravila MP.	Branje osnovnih osebnih podatkov osebe Branje podatkov o OZZ zavarovane osebe Branje podatkov o dopolnilnih PZZ (doplačila) Branje podatkov o vzdrževanju oziroma popravilu MP Branje podatkov o izdanih MP Branje podatkov o izposojenih MP

Pojasnila kratic:

1. CPZOPD – centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog
2. DSO – dom starejših občanov
3. eBOL – elektronsko potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela
4. ePODK – elektronsko Potrdilo o darovanju krvi
5. ePrijava NPD – elektronska Prijava nezgode in poškodbe pri delu
6. EU-KZZ – evropska kartica zdravstvenega zavarovanja
7. IOZ – izbrani osebni zdravnik
8. MP – medicinski pripomoček
9. OZZ – obvezno zdravstveno zavarovanje
10. Potrdilo MedZZ – potrdilo mednarodnega zdravstvenega zavarovanja, s katerim imajo zavarovane osebe držav (sporazumi z Republiko Severno Makedonijo, Bosno in Hercegovino, Republiko Srbijo in Črno goro) pravico do uveljavljanja nujnih zdravstvenih storitev. Obrazec RM/SI 3, BIH/SI 3, SRB/SI 03 in MNE/SI 03, se predloži ZZSZ, ki izda Potrdilo MedZZ
11. PVSZ – javni socialno varstveni zavodi in javni vzgojno-izobraževalni zavodi ter koncesionarji, ki so v mreži javne službe na področju socialnega varstva oziroma vzgoje in izobraževanja.«.

»Priloga 2

Seznam pooblastil za branje in zapisovanje podatkov v zalednih sistemih

[illegible]

- 1 – V skupino »Drugi zdravstveni delavci« spadajo delavci, ki opravljajo dela medicinskih sester in administracije, pa nimajo pravice zapisa podatkov o izbranem osebnem zdravniku, nosečnosti in opravljenih postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo.
- 2 – V skupino »Medicinske sestre« spadajo delavci, ki opravljajo dela medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in administracije, in imajo pravico zapisa podatkov o izbranem osebnem zdravniku, nosečnosti in opravljenih postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo.
- 3 – V skupino »DMS« spadajo diplomirane medicinske sestre, ki delajo npr. v referenčnih ambulantah, nujni medicinski pomoči.
- 4 – V skupino »Izvajalci storitev po delovnem nalogu« spadajo delavci, ki na podlagi delovnega naloga izvajajo diagnostične, terapevtske in druge zdravstvene storitve, ki niso vezane na zdravniške preglede. V to skupino ne spada »Patronaža«, čeprav izvajajo zdravstvene storitve na podlagi delovnega naloga, saj so ti navedeni v ločeni skupini (skupaj z medicinsko sestro v ZVC in CKZ, za katere se delovni nalog ne izda).
- 5 – Skupina »Bolnišnični in centralni koordinator«, kot določa 38. člen Zakona o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (Uradni list RS, št. 56/15 in 186/21 - KZ-1).
- 6 – Za izmenjavo pošiljk z obračunskimi podatki zadostuje pooblastilo 19, za izmenjavo pošiljk s podatki o izbirah osebnih zdravnikov mora uporabnik poleg pooblastila 19 imeti tudi eno od naslednjih pooblastil: 1, 2, 3, 4, 17 ali 20.
- 7 – Imetnikom PK, če so dobavitelj, je omogočeno branje seznama tistih zavarovanih oseb, katerim so sami kot dobavitelj izposodili MP.
- 8 – Imetnikom PK je omogočen dostop do tistih podatkov in o tistih zdravstvenih delavcih, ki jih je mogoče opredeliti kot javne po posebnih predpisih, ali ki so v neposredni zvezi z obravnavanim pacientom in konkretno zdravstveno oskrbo.
- 9 – Samo za uporabo na ZZS, za preverjanje delovanja sistema.
- 10 – Imetnikom PK je omogočen pregled in urejanje pooblastil za vse zaposlene izvajalca, če ima poleg pooblastila 19 še pooblastilo delodajalca »Urejevalec pooblastil za portal«.
- 11 – Izdara protiretrovirusna zdravila za zdravljenje HIV bere le splošni oziroma družinski izbrani osebni zdravnik imetnika KZZ.
- 12 – V skupino »Zdr. delavci - darovanje krvi« spadajo zdravstveni administrativni sodelavci, socialni delavci v zdravstveni dejavnosti, diplomirani zdravstveniki / diplomirana medicinska sestra, tehnik / tehničar zdravstvene nege ter ostali, ki bodo preverjali podatke zavarovane osebe za zapis elektronskega Potrdila o darovanju krvi, izvedli zapis in brali podatke o izdanih potrdilih.
- 13 – Farmacevt, farmacevtski tehnik in izdajatelj MP zapisujejo podatke o predpisanih MP, če jih ne zapiše pooblaščen zdravstveni delavec.

Pojasnila kratic:

1. CKZ – center za kreplev zdravja
2. DMS – diplomirana medicinska sestra
3. DSO – dom starejših občanov
4. IOZ – izbrani osebni zdravnik
5. MP – medicinski pripomočki
6. NMP – služba nujne medicinske pomoči
7. OBMP – oplođev z biomedicinsko pomočjo
8. OZZ – obvezno zdravstveno zavarovanje
9. PK – profesionalna kartica
10. PZZ – prostovoljno zdravstveno zavarovanje
11. ZVC – zdravstveno vzgojni center.

2991. Splošni akt o varnosti omrežij, storitev in podatkov

Na podlagi sedmega odstavka 115. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22 in 18/23 – ZDU-10) izdaja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije

**SPLOŠNI AKT
o varnosti omrežij, storitev in podatkov****I. SPLOŠNI DOLOČBI****1. člen**

(vsebina splošnega akta)

Ta splošni akt določa tehnične usmeritve, ki jih upoštevajo operaterji pri oceni tveganj, vsebino varnostne politike ter tehnične in organizacijske ukrepe, ki jih upoštevajo operaterji z namenom zmanjšanja tveganj za varnost omrežij, informacijskih sistemov in podatkov ter usmeritve glede načrtovanja in zagotavljanja neprekinjenega poslovanja.

2. člen

(pomen izrazov)

(1) Izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, pomenijo:

1. Avtentičnost je pristna in nepotvorjena lastnost omrežja, informacijskih sistemov, shranjenih, obdelanih ali prenesenih podatkov.

2. Celovitost omrežja je zmožnost sistema, da zagotovi določene lastnosti v okviru vnaprej opredeljenih zmogljivosti in funkcionalnosti z namenom, da se zagotovi neprekinjeno delovanje oziroma razpoložljivost.

3. Grožnja je potencialna nevarnost oziroma možen vzrok za varnostni incident, ki bi lahko ob primernih okoliščinah povzročila škodo organizaciji oziroma negativno vplivala na zaupnost, celovitost in razpoložljivost sredstva.

4. Kibernetska grožnja je grožnja skladno z zakonom, ki ureja informacijsko varnost.

5. Ključna sredstva vključujejo elemente in funkcije omrežnih storitev in podpore informacijske sisteme v fizični, programski ali kakršni koli virtualizirani obliki pri operaterju ali pri ponudniku storitev v oblaku, katerih odpoved ali zloraba bi imela velik vpliv v smislu velikega števila prizadetih uporabnikov, daljšega izpada storitev, izgube zaupnosti, razpoložljivosti ali celovitosti omrežja.

6. Kritični subjekti so upravljavci kritične infrastrukture skladno z zakonom, ki ureja kritično infrastrukturo, izvajalci bistvenih storitev, organi državne uprave in ostali zavezanici na podlagi zakona, ki ureja informacijsko varnost in nosilci ključnih delov sistema varnosti države.

7. Ranljivost je obstoj šibkosti arhitekture ali posamezne opreme, procesov, posledica napak v implementaciji ali upravljanju, odsotnosti notranjih kontrol, ki lahko vodi v nepričakovane neželene dogodke, ki lahko ogrozijo varnost omrežij, informacijskih sistemov in storitev.

8. Razpoložljivost pomeni pravočasen in zanesljiv dostop do sredstev, omrežij, storitev, podatkov ali informacij na zahtevo pooblaščenega uporabnika.

9. Sredstvo je vse kar ima določeno vrednost za organizacijo, predvsem pa vključuje strojno in programsko opremo, podatke, omrežno infrastrukturo in ljudi.

10. Tveganje je potencial oziroma verjetnost, da bo dana grožnja izkoristila ranljivost sredstva ali skupine sredstev in tako povzročila organizaciji škodo oziroma negativno vplivala na zaupnost, celovitost in razpoložljivost sredstev ali skupne sredstev.

11. Zaupnost je lastnost shranjenih, prenesenih ali obdelanih podatkov in povezanih storitev, ki zagotavlja, da informacija ni na voljo ali razkrita nepooblaščenim osebam ali procesom.

(2) Preostali izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo enak pomen kot je določen v Zakonu o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22 in 18/23 – ZDU-10; v nadaljnjem besedilu: zakon).

**II. SISTEM UPRAVLJANJA VAROVANJA INFORMACIJ
IN NEPREKINJENEGA POSLOVANJA****3. člen**

(varnostna politika)

(1) Operater vzpostavi varnostno politiko, ki vsebuje informacijsko varnostno politiko in politiko neprekinjenega poslovanja (v nadaljnjem besedilu: varnostna politika), ki obsega najmanj:

1. določitev obsega sistema upravljanja varovanja informacij (v nadaljnjem besedilu: SUVI) in obsega sistema upravljanja neprekinjenega poslovanja (v nadaljnjem besedilu: SUNP),

2. zahteve iz zakona in tega splošnega akta,

3. navedbo tveganj, nevarnosti in groženj, ki bi lahko ogrozile izvajanje elektronskih komunikacij,

4. navedbo organizacijskih vlog, odgovornosti in pooblastil zaposlenih za izvajanje ukrepov informacijske varnosti,

5. upravljanje in varovanje informacij, informacijskih sistemov, omrežij ter storitev tako s strani zaposlenih kot tudi pogodbenih partnerjev.

(2) Informacijsko varnostno politiko in ukrepe za obvladovanje tveganj sprejme vodstvo. Operater mora varnostno politiko in ukrepe za obvladovanje tveganj sporočiti zaposlenim ter relevantnim pogodbenim partnerjem.

(3) Poslovodstvo operaterja izkazuje zavezanost in podporo k upravljanju in nenehnemu izboljševanju informacijske varnosti ter izpolnjevanju veljavnih zahtev v zvezi z informacijsko varnostjo.

(4) Varnostna politika operaterja sledi bistvenim načelom, kot jih določajo relevantni standardi in dobre prakse s področja upravljanja in varovanja informacij ter neprekinjenega poslovanja.

4. člen

(upravljanje s tveganji)

(1) Operater z uporabo dobrih industrijskih praks, priporočil Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij (v nadaljnjem besedilu: ENISA) in mednarodnih standardov s področja informacijske varnosti, s tehničnimi sredstvi in z informacijami iz dostopnih virov vseskozi prepoznavna, obravnavna, ocenjuje in vrednoti potencialne grožnje, vključno s kibernetskimi in ranljivosti sredstev, informacijskih sistemov in programske opreme.

(2) V okviru upravljanja s tveganji operater prepozna, opredeli in dokumentira:

1. vsa sredstva, poslovne procese in funkcije, ki so pomembne za delovanje javnih komunikacijskih storitev operaterja,

2. informacije in podatke, ki omogočajo ključne poslovne procese in aktivnosti operaterja,

3. verjetnost nastanka posamezne grožnje in vse potencialne negativne posledice v primeru izrade grožnje, ki bi lahko vplivale na varnost omrežij in informacijskih sistemov, poslovanje operaterja in njegove storitve.

(3) Na podlagi prepoznanih sredstev, poslovnih procesov, informacij in podatkov iz prejšnjega odstavka operater izvede analizo obvladovanja tveganj in na njeni podlagi izvede oceno sprejemljive ravni tveganj ter uvede ustrezne ukrepe za preprečitev ali omilitve neželene učinkov in zagotovi nenehno izboljševanje teh ukrepov.

(4) Upravljanje tveganj je sestavni del informacijske varnostne politike in se upošteva tako pri implementaciji SUVI kot tudi pri tekočem poslovanju.

5. člen

(minimalni obseg varnostnih ukrepov)

(1) Operater na podlagi izvedene analize znanih in znanih tveganj z namenom zagotavljanja visoke ravni varnosti omrežij, informacijskih sistemov in storitev ter zmanjšanja vpliva varnostnih incidentov, sprejme ustrezne varnostne ukrepe.

(2) Varnostni ukrepi iz prejšnjega odstavka morajo biti dokumentirani, pri čemer morajo biti upoštevani vsi vidiki informacijske varnosti, vključno s fizično varnostjo omrežij in informacijskih sistemov.

(3) Pri določanju ciljev varnostne politike in pri sprejemanju varnostnih ukrepov operater v največji meri upošteva vsakokrat veljavne smernice ENISA (npr. angl. »Guideline on Security Measures under the EEC«) ter priporočila Skupine za sodelovanje glede varnosti omrežij in informacij (v nadaljnjem besedilu: Skupina NIS).

(4) Operater na podlagi analize tveganj vseskozi posodablja varnostne ukrepe, kadar nastanejo bistvene spremembe v okviru SUVI ali po težjem ali kritičnem incidentu, vendar najmanj enkrat letno.

6. člen

(vsebina SUNP)

(1) Operater v okviru SUNP ob upoštevanju njegovih lokacij, njegove velikosti in kompleksnosti, pripravi strateški in taktični načrt in postopke za zagotavljanje neprekinjenega poslovanja ter izvede oceno vpliva na poslovanje in oceno tveganja, ki zajema navedbo možnih dogodkov in varnostnih incidentov, ki vplivajo na neprekinjeno poslovanje, vključno zaradi odpovedi elementov omrežij, informacijskih sistemov, kadrovskih razlogov, odpovedi oskrbe z energenti, dobave opreme oziroma storitev podpore tretje ravni.

(2) Na podlagi izvedene ocene iz prejšnjega odstavka operater določi minimalno raven neprekinjenega poslovanja tako, da sprejme naslednje ukrepe:

1. ob upoštevanju pogodb in vseh ostalih pravno zavezujočih obveznosti določi minimalen nabor in raven kakovosti javnih komunikacijskih storitev, ki morajo prednostno delovati ob motnjah ali prekinitvah,

2. določi odgovorne osebe z jasnimi vlogami, pooblastili in odgovornostmi,

3. določi primerne in potrebne nadomestne prostore, informacijske sisteme in elemente omrežja,

4. vzpostavi učinkovit proces shranjevanja oziroma varnostnega arhiviranja (po potrebi na varno rezervno lokacijo) in obnove podatkov v primeru izgube, kar se periodično preverja,

5. izdela načrt kriznega upravljanja v primeru izpada posameznih lokacij, odpovedi informacijskih sistemov ali posameznih elementov omrežja, izpada oskrbe z električno energijo, drugimi viri oziroma odpovedjo lastnih ali zunanjih storitev,

6. izdela načrt za hitro in uspešno obnovo poslovanja ob motnjah ali prekinitvah,

7. izdela načrt potrebnih sredstev in storitev podpore tretje ravni za namen zagotavljanja neprekinjenega poslovanja.

(3) Operater redno pregleduje izvajanje in učinkovitost ukrepov iz prejšnjega odstavka, analizira pretekle motnje oziroma prekinitve in dokumentira podatke o preventivno izvedenih vajah.

(4) Poslovodstvo operaterja enkrat letno potrdi ustreznost in učinkovitost SUNP. Operater dokumentira sprejete in izvedene postopke in ukrepe iz drugega odstavka tega člena ter jih na zahtevo Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) predloži na vpogled ali jih posreduje.

(5) Operater pri pripravi in izvajanju SUNP na podlagi tega splošnega akta poleg določbe šestega odstavka 115. člena zakona upošteva tudi priporočila ENISA ter Skupine NIS.

7. člen

(dokumentirane informacije)

(1) Operater v zvezi s SUVI in SUNP sprejme najmanj:

1. dokumente, ki opredeljujejo informacijsko varnostno politiko, njene cilje, obseg in način merjenja rezultatov njene učinkovitosti ter način obravnavanja njenih kršitev,

2. dokumente, ki opisujejo postopke za ugotavljanje, ocenjevanje, analizo in obvladovanje tveganj, vključno s tveganji zaradi nepooblaščenega razkritja osebnih podatkov oziroma prometnih podatkov, uporabe šifriranja, kjer je to potrebno in zapise o potrebnih ukrepih za zaščito le-teh,

3. dokumente, ki vsebujejo seznam poslovnih procesov, funkcij, informacij in podatkov, ki so ključna za neprekinjeno poslovanje,

4. seznam in opredelitev kritičnosti sredstev, lastnih in najetih, ki so potrebna za delovanje storitev, in njihovih lokacij ter seznam njihovih skrbnikov in upravljalcev,

5. ažuren načrt fizične in logične arhitekture omrežja ter fizičnih in logičnih povezav z drugimi operaterji,

6. dokumente, ki določajo postopke za upravljanje dostopa do sredstev (omrežij, informacijskih sistemov in naprav ter spreminjanja njihovih nastavitev), in sicer postopke za dodeljevanje in odvzemanje uporabniških pravic in gesel ter postopke za nadzor nad njimi,

7. dokumente, ki določajo postopke in ukrepe za upravljanje in posodabljanje ključnih sredstev (omrežij, informacijskih sistemov in naprav ter spreminjanja njihovih nastavitev),

8. dokumente, ki določajo postopke in ukrepe za odkrivanje, prepoznavanje, preiskovanje, obvladovanje, obveščanje in poročanje o varnostnih incidentih, vključno z zapisi o nastalih varnostnih incidentih in oceno njihovega vpliva na izvajanje javnih komunikacijskih storitev ter izvedenih ukrepih za njihovo preprečevanje oziroma za omilitve posledic nastanka varnostnih incidentov,

9. dokumente, ki določajo postopke, organizacijske vloge, odgovornosti in ukrepe za zagotavljanje neprekinjenosti poslovanja ter zahtevane ravni informacijske varnosti (varnost omrežij, informacijskih sistemov in podatkov) tudi v primeru katastrofalnega izpada ali ob naravnih in drugih nesrečah oziroma kadar je potrebno upravljanje z varnostnimi kopijami,

10. kadrovske politiko in popis konkretnih pogojev in zahtev tudi glede usposobljenosti za zaposlene na delovnih mestih, ki so pomembna za informacijsko varnost ter nemoteno izvajanje javnih komunikacijskih storitev,

11. dokumente, ki popisujejo zahteve, ki jih morajo izpolnjevati dobavitelji in ponudniki podpore tretje ravni (izvajanje storitev zunanjih izvajalcev pri vzpostavitvi, vzdrževanju in nadgradnjah omrežij, informacijskih sistemov ter naprav) za blažitev tveganj, povezanih z dostopi do sredstev, vključno z dogovori o zaupnosti in nerazkrivanju informacij,

12. seznam fizično varovanih komunikacijskih objektov in pasivne komunikacijske infrastrukture, ključnih za neprekinjeno delovanje storitev operaterjev ter zapise ukrepov v zvezi z varovanjem le-teh,

13. dnevnik dogodkov, ki beležijo aktivnosti, okvare in varnostne incidente na ključnih sredstvih za vsaj šest mesecev od nastanka posameznega dogodka,

14. dokumente, ki opisujejo postopke za preverjanje in ocenjevanje učinkovitosti SUVI in SUNP ter zapise o izvedenih korektivnih ukrepih.

(2) Za dokumente iz prejšnjega odstavka mora operater vzpostaviti dokumentni sistem, ki zagotavlja:

1. odobritev dokumentov, preden so objavljeni,
2. pregledovanje in dopolnjevanje dokumentov,
3. uporabo najnovejših verzij ustreznih dokumentov,
4. da bodo dokumenti na razpolago tistim, ki jih potrebujejo oziroma morajo biti z njimi seznanjeni ter
5. sledljivost in varno hrambo dokumentov.

8. člen

(varnost signalne kontrolne ravnine)

(1) Operater mora na robu omrežja in na ključnih vozliščih, kjer se izvaja izmenjava prometa (npr. HLR/HSS, MME, SMSC itd.) izvajati primerne in sorazmerne varnostne ukrepe za preprečevanje zlorab na ravni signalne kontrolne ravnine, kot je prestrezanje komunikacij in drugih podatkov, lažno predstavljane, preprečevanje neželenih SMS sporočil, sledenje terminalom, DDoS napadi na omrežje in uporabnike.

(2) Operaterji za preprečevanje zlorab na ravni protokola SS7 v čim večji meri upoštevajo vse veljavne smernice Združenja GSMA (v nadaljevanju: GSMA) in ENISA.

9. člen

(varnost omrežij 5G)

(1) Poleg ostalih določb tega splošnega akta, operater, ki upravlja z elementi in funkcijami omrežja 5G zagotovi, da:

1. elementi in funkcije omrežja 5G izpolnjujejo funkcionalnosti in tehnične specifikacije, kot jih opredeljujejo mednarodni in evropski tehnični standardi (3GPP, ETSI),

2. je arhitektura in varnost omrežja 5G in njenih funkcij, izvedena v skladu z veljavnimi mednarodnimi in evropskimi tehničnimi standardi (3GPP, ETSI) ter najnovejšimi priporočili ENISA in GSMA,

3. se pri pripravi ukrepov upošteva ugotovljene ranljivosti, potencialne grožnje in zlonamerne akterje, kot so prepoznani v najnovejših dokumentih Skupine za NIS (angl. »NIS Cooperation Group«), npr. EU usklajena ocena tveganja za kibernetsko varnost omrežij 5G (angl. »EU Coordinated risk assessment of the cybersecurity of 5G networks, report«, oktober 2019),

4. se upošteva najnovejše industrijske dobre prakse in priporočila ENISA v zvezi z varnostjo omrežij 5G (npr. angl. »5G Supplement – to the Guideline on Security Measures under EEC«, 7. julij 2021 in angl. »Security in 5G Specifications – Controls in 3GPP«, 24. februar 2021) ter v zvezi z virtualizacijo in virtualiziranimi omrežnimi funkcijami (npr. angl. »NFV Security in 5G – Challenges and Best Practices«, 24. februar 2022),

5. je vzpostavljena učinkovita raven upravljanja, nadzora in varnosti omrežja 5G, še posebej pri zaznavanju nepravilnosti, zlorab in nepooblaščenih sprememb v omrežju ter s strani končnih naprav,

6. ima dolgoročno strategijo raznolikosti dobavne verige in proizvajalcev opreme, ki upošteva tehnične omejitve in hkrati zagotavlja medsebojno skladnost in nemoteno delovanje,

7. izvaja logično obrambo (testiranje ranljivosti in možnih zlorab na omrežni in aplikativni ravni),

8. zagotavlja visoko raven varnosti in preprečevanja zlorab na ravni protokola mejnega prehoda (angl. »Border Gateway Protocol (BGP)«) z upoštevanjem najnovejših tehničnih usmeritev in z upoštevanjem najnovejše industrijske dobre prakse (npr. Delovne skupine za internetsko inženirstvo (IETF) in ENISE oziroma drugih pristojnih institucij (npr. ENISA, angl. »7 steps to shore up BGP«, maj 2019)),

9. izvaja oceno tveganja glede dobaviteljev trajno integriranih modulov za prepoznavo in overjanje naročnikov (v nadaljnjem besedilu: eSIM/eUICC) in zagotavljanja eSIM/eUICC,

10. prednostno uporablja tiste omrežne komponente 5G ter dobavitelje varnostnih elementov in kriptografskega materiala, ki omogoča menjavo profilov in uporabo mobilnega omrežja operaterja in njegovih storitev z uporabo eSIM/eUICC, ki so prestali presojo s strani organov, akreditiranih za ugotavljanje skladnosti s posamezno evropsko certifikacijsko shemo za kibernetsko varnost, kot izhaja iz Uredbe (EU) 2019/881 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o Agenciji Evropske unije za kibernetsko varnost (ENISA) in o certificiranju informacijske in komunikacijske tehnologije na področju kibernetske varnosti ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 526/2013 (Akt o kibernetski varnosti).

(2) Operater pri načrtovanju ukrepov iz prejšnjega odstavka sledi dobrim praksam in splošno sprejetimi aktualnim priporočilom stroke, med drugim GSMA.

10. člen

(upravljanje tveganj v zvezi z oskrbo električne energije)

(1) Operater z distribucijskimi podjetji za oskrbo z električno energijo vzpostavi učinkovit postopek ažurnega obveščanja o vzdrževanjih in morebitnih predvidenih izpadih oskrbe električne energije.

(2) Na lokacijah, kjer se nahaja strojna in programska oprema, ki zagotavlja minimalen nabor in raven storitev iz drugega odstavka prve točke šestega člena tega splošnega akta, operater zagotovi stalno neprekinjeno napajanje, ki se redno preverja in testira ob delovni obremenitvi.

(3) Operater mora imeti v času največje obremenitve vsaj dvournno avtonomijo (rezervno napajanje), na vseh večjih dostopovnih vozliščih ter baznih postajah, ki omogočajo več kot 500 uporabnikom delovanje vsaj javno dostopne govorne komunikacijske storitve, SMS sporočil, javnega alarmiranja in obveščanja ter storitev komunikacij v sili, na območjih naselij s statusom mesta z več kot 3 000 prebivalci.

(4) Operater mora imeti v času največje obremenitve vsaj dve urno avtonomijo (rezervno napajanje), na vseh večjih dostopovnih vozliščih ter baznih postajah, ki omogočajo več kot 250 uporabnikom delovanje vsaj javno dostopne govorne komunikacijske storitve, SMS sporočil, javnega alarmiranja in obveščanja ter storitev komunikacij v sili, na območjih naselij brez statusa mesta z manj kot 3 000 prebivalci.

(5) Operater vodi popis stanja v zvezi z zagotavljanjem redundantnega napajanja.

(6) Operater sam oziroma v sodelovanju z drugimi operaterji pripravi, posodablja in izvaja načrt ukrepanja s prednostnim seznamom lokacij reševanja in obnove storitev v primeru daljšega izpada električne energije.

(7) Določbe tega člena ne vplivajo na morebitne strožje zahteve oziroma usmeritve za upravljanje tveganj v zvezi z oskrbo z električno energijo za operaterje, ki so hkrati tudi upravljavci kritične infrastrukture sektorja informacijskih in komunikacijskih omrežij in sistemov na podlagi zakona, ki ureja kritično infrastrukturo.

11. člen

(obravnavo varnostnih incidentov in presoja ustreznosti ukrepov)

(1) Agencija operativno sodeluje z nacionalno skupino za obravnavanje incidentov v skladu z zakonom, ki ureja informacijsko varnost (v nadaljnjem besedilu: nacionalni CSIRT).

(2) Nacionalni CSIRT nudi pomoč agenciji na njeno utemeljeno zahtevo pri razreševanju in vrednotenju varnostnih incidentov in presoji sprejetih varnostnih ukrepov na strani operaterja.

(3) Agencija po potrebi lahko zaprosi za mnenje in pomoč v zvezi z izvedenimi varnostnimi ukrepi ali rešitvami na strani operaterja tudi drugo usposobljeno neodvisno inštitucijo.

12. člen

(določitev kontaktne osebe)

(1) Operater mora v organizaciji določiti kompetentno in usposobljeno osebo, ki ima pregled nad izvajanjem varnostne politike in njenega namestnika.

(2) Operater mora takoj po imenovanju osebe iz prejšnjega odstavka agenciji na njen uradni naslov oziroma uradni elektronski naslov sporočiti njegove kontaktne podatke, in sicer: ime in priimek, navedbo funkcije, ki jo opravlja pri operaterju, kontaktno telefonsko številko in kontaktni elektronski naslov.

13. člen

(notranja presoja SUVI in SUNP)

(1) Operater mora najmanj enkrat letno izvesti notranjo presojo SUVI in SUNP (v nadaljnjem besedilu: notranja presoja), kjer ugotavlja učinkovitost in ustreznost sprejetih ukrepov SUVI in SUNP na podlagi zakona in tega splošnega akta. Za vsako notranjo presojo operater določi cilje, obseg in kriterije.

(2) Operater mora zagotoviti, da se v treh letih od izvedbe posamezne notranje presoje pregledajo vsi cilji ukrepov ter sprejeti oziroma posodobljeni ukrepi.

(3) Z rezultati notranjih presoj se vsakokrat seznani vodstvo. Operater mora o njih voditi zapise, ki jih hrani najmanj pet let.

(4) Operater agenciji na njeno zahtevo predloži na vpogled ali ji posreduje dokazila o izvajanju obveznosti v skladu s tem členom.

14. člen

(certificiranje)

(1) Operater, ki izvaja storitve za kritične subjekte ali ima več kot 100 000 uporabnikov, vzpostavi, izvaja, vzdržuje in nenehno izboljšuje SUVI in SUNP v skladu s priznanimi veljavnimi mednarodnimi standardi v obsegu, kot je določen v zakonu in tem splošnem aktu.

(2) Operater iz prejšnjega odstavka dokazuje neprekinjeno skladnost SUVI in SUNP s certifikati, ki jih izdaja akreditiran organ za ugotavljanje skladnosti. Operater mora vzdrževati in obnavljati izdane certifikate skladnosti v skladu z izbranim standardom v časovnih intervalih, kot jih določa izbrani standard.

(3) Operater agenciji na njeno zahtevo predloži na vpogled ali posreduje dokazila o izvajanju obveznosti v skladu s tem členom.

III. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

15. člen

(nov SUVI in SUNP)

Operater pripravi nov SUVI in nov SUNP skladno z zahtevami tega splošnega akta v roku enega leta od njegove uveljavitve.

16. člen

(izpolnjevanje zahtev)

(1) Operater izpolni zahteve iz prvega in drugega odstavka 14. člena tega splošnega akta v roku treh let od njegove uveljavitve.

(2) Operater, ki pisno obvesti agencijo o začetku zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev v skladu s 5. členom zakona, po uveljavitvi tega splošnega akta, izpolni zahteve iz prvega in drugega odstavka 14. člena v najmanj treh letih od pisnega obvestila.

17. člen

(prenehanje uporabe)

Z dnem uveljavitve tega splošnega akta se preneha uporabljati Splošni akt o varnosti omrežij in storitev (Uradni list RS, št. 75/13, 64/15 in 130/22 – ZEKom-2).

18. člen

(začetek veljavnosti)

Ta splošni akt začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0073-4/2023/27

Ljubljana, dne 11. oktobra 2023

EVA 2023-3150-0016

Mag. Marko Mišmaš
direktor

2992. Splošni akt o kakovosti storitev komunikacij v sili

Na podlagi enajstega odstavka 200. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22 in 18/23 –

ZDU-10) izdaja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije v soglasju z ministrom, pristojnim za zaščito in reševanje ter ministrom, pristojnim za notranje zadeve

SPLOŠNI AKT

o kakovosti storitev komunikacij v sili

1. člen

(vsebina splošnega akta)

Ta splošni akt določa kakovost storitev komunikacij v sili, in sicer zagotavljanje storitev komunikacij v sili, parametre kakovosti komunikacij za enotno evropsko telefonsko številko 112 (v nadaljnjem besedilu: številka 112), številko policije 113 (v nadaljnjem besedilu: številka 113) in enotno evropsko telefonsko številko za prijavo pogrešanih otrok na ozemlju Republike Slovenije 116 000 (v nadaljnjem besedilu: številka 116 000), njihove mejne vrednosti in metode merjenja teh parametrov ter merila za zagotavljanje točnih in zanesljivih podatkov o lokaciji kličočega.

2. člen

(pomen izrazov)

(1) Izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, pomenijo:

1. Center 112 je center, ki sprejema in obravnava komunikacije v sili na številki 112.

2. Center 113 je center, ki sprejema in obravnava komunikacije v sili na številki 113.

3. Center 116 000 je center, ki sprejema in obravnava komunikacije v sili na številki 116 000.

4. Dostop do centra 112, centra 113 ali centra 116 000 je celotna komunikacijska povezava s pripadajočimi zmogljivostmi od vključno prvega usmerjevalnika operaterja, izvajalca javno dostopnih medosebnih komunikacijskih storitev na podlagi številke, ki prejme klicano številko za klic v sili, do omrežne priključne točke centra 112, centra 113 ali centra 116 000, ki glede na naravo klica in lokacijo kličočega sprejema komunikacijo. Ne vključuje pa povezave od končnega uporabnika do prvega usmerjevalnika operaterja.

5. Informacija o številki kličočega je informacija o številki in drugih elementih oštevilčenja, s katere je bil začet klic na številko 112, številko 113 ali številko 116 000.

(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo enak pomen, kot je določen v Zakonu o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22 in 18/23 – ZDU-10).

3. člen

(zagotavljanje storitev komunikacij v sili)

(1) Operater, izvajalec javno dostopnih medosebnih komunikacijskih storitev na podlagi številke (v nadaljnjem besedilu: operater), je dolžan sam ali v pisnem dogovoru skupaj z drugimi operaterji zagotavljati 24 ur na dan in sedem dni v tednu nemoten in prednosten prenos vseh komunikacij v sili na center 116 000 ter na najprimernejši center 112 oziroma center 113.

(2) Operater se v sodelovanju z operaterjem, ki zagotavlja dostop do posameznega centra 112, centra 113 in centra 116 000, ter pristojnimi organi za delovanje navedenih centrov, dogovori o standardiziranih vmesnikih in pravilih usmerjanja komunikacij v sili glede na vrsto klica in lokacijo kličočega.

(3) Operater zagotovi na svojih prodajnih mestih končnim uporabnikom invalidom in uporabnikom z omejitvami sluha, vida ali govora, terminalne naprave, ki omogočajo enakovreden dostop do komunikacij v sili kot ga imajo drugi uporabniki, ki omejitev sluha, vida ali govora nimajo.

(4) Operater mora sam ali v pisnem dogovoru skupaj z drugimi operaterji sprejeti in izvajati vse potrebne tehnične in organizacijske ukrepe, da zagotovi neprekinjeno delovanje in odpornost storitev komunikacij v sili na ravni programske opreme, komutacijskih vozlišč, omrežnih elementov, kot tudi na

ravnih topološko ločenih povezav, ki omogočajo komunikacijo in prenos storitev do centrov 112, centrov 113 in centra 116 000. Omrežje in pripadajoče zmogljivosti mora operater načrtovati na način, da omogočajo preklap na redundantne elemente in povezave v primeru odpovedi primarnih zmogljivosti, pri čemer način preklopa dogovori s centri 112 in 113 ter centrom 116 000. To vključuje preventivne ukrepe in postopke, ki se sprožijo v primeru izpada ali neustreznega delovanja opreme in povezav na strani operaterja, vključno z ukrepi, ki preprečujejo zlorabo in preobremenitev dostopa do centrov 112, centrov 113 ali centra 116 000 v primeru varnostnega incidenta.

(5) Operater zagotavlja uporabo komunikacij v sili na številke 112, 113 in 116 000 neomejeno in brezplačno. Prav tako sta za končnega uporabnika brezplačna pridobitev in prenos informacij o lokaciji kličočega, ne glede na način pridobitve ali način prenosa do posameznega centra 112, centra 113 ali centra 116 000. Zagotavljanje informacij o kličočem končnem uporabniku je omejeno glede na tehnične zmožnosti operaterja oziroma terminalske opreme končnega uporabnika.

(6) Ob vzpostavitvi komunikacije v sili operater centru 112, centru 113 oziroma centru 116 000 takoj in brezplačno posreduje informacijo o številki kličočega ter informacijo o lokaciji kličočega. Operater z organi, pristojnimi za delovanje centrov 112, centrov 113 in centra 116 000 dogovori obliko in način izmenjave informacije o lokaciji kličočega.

(7) Odpravljanje morebitnih okvar in motenj v zvezi s storitvijo prenosa komunikacij v sili, vključno ob izpadih alternativnih povezav, obravnavajo operaterji prednostno 24 ur na dan in sedem dni v tednu.

4. člen

(parametri kakovosti storitev komunikacij v sili, njihove mejne vrednosti in metode merjenja)

(1) Operater za namene ocenjevanja kakovosti storitev komunikacij v sili meri najmanj naslednje parametre kakovosti za čas preteklega leta:

1. Razpoložljivost storitev komunikacije v sili: operater mora sam ali v pisnem dogovoru z drugimi operaterji z ustrezno arhitekturo omrežja, opremo, povezavami in kadrovskimi viri zagotoviti, da je letna razpoložljivost posameznih storitev komunikacij v sili (komunikacija s centri 112, centri 113 oziroma centrom 116 000) najmanj 99,99 %. Razpoložljivost se izračuna kot kvocient vsote vseh obdobij v koledarskem letu, ko je bila posamezna storitev komunikacij v sili na voljo, merjeno v minutah, in skupnega časa obdobja enega leta. Podatek o razpoložljivosti mora biti prikazan ločeno za vsak posamezni regionalni center.

2. Število okvar, ki onemogočajo komunikacijo v sili: meri se število okvar dostopa do posameznih centrov 112, centrov 113 in centra 116 000 v koledarskem letu, tj. število dogodkov na strani operaterja ali povezanih operaterjev, ki so onemogočili komunikacijo v sili s posameznim centrom 112, centrom 113 in centrom 116 000 (od storitvene platforme operaterja do posameznega centra 112, centra 113 ali centra 116 000).

3. Čas odprave okvar dostopa do centra 112, centra 113 ali centra 116 000, katerih razlog izpada ni naravna nesreča ali fizična poškodba komunikacijskega voda kot posledica gradbenih del: naveden čas ne sme biti daljši od štirih ur in se meri od trenutka, ko je bila okvara javljena pristojni službi operaterja ali jo je zaznal operater sam, do trenutka, ko je polna funkcionalnost storitve komunikacije v sili ponovno na voljo končnim uporabnikom.

4. Čas dostave SMS sporočila na številko 112, merjen v sekundah: navedeni čas za 95 % vseh odposlanih sporočil v enem letu ne sme biti daljši od 25 sekund in se meri od trenutka, ko je bilo SMS sporočilo poslano na številko 112 do trenutka prispetja sporočila do centra 112.

5. Delež neuspešnih SMS sporočil na številko 112: naveden delež v enem letu ne sme preseči 5 % vseh na številko 112 poslanih sporočil in se izračuna kot razmerje v odstotkih med

število vseh neuspešnih poskusov oddaje SMS sporočil na številko 112 in številom vseh poskusov oddaje SMS sporočila na številko 112. Za neuspelo SMS sporočilo na številko 112 se šteje sporočilo, ki je bilo dostavljeno v času, daljšem od 50 sekund ali ni prispelo do centra 112.

6. Čas vzpostavitve klica na številko 112, številko 113 ali številko 116 000, merjen v sekundah: naveden čas za 95 % vseh klicev v enem letu ne sme biti daljši od osmih sekund in se meri od trenutka, ko omrežje prejme zadostne naslovne podatke za vzpostavitev klica s centrom 112, centrom 113 ali centrom 116 000, do trenutka, ko kličoči prejme ton zasedenosti, ton zvonjenja ali javljanje odzivnika.

7. Število neuspešnih poskusov klicev na številko 112, številko 113 in številko 116 000: beleži se letno število neuspešnih poskusov klicev na številko 112, številko 113 in številko 116 000, pri katerih se klic ni vzpostavil, torej kličoči ni prejel znaka zvonjenja in govorna zveza ni bila vzpostavljena.

8. Čas sporočanja informacije o lokaciji kličočega, merjen v sekundah: naveden čas, ki preteče od trenutka, ko je bila vzpostavljena komunikacija na številko 112, številko 113 ali številko 116 000 do trenutka sprejema podatka o lokaciji kličočega v centru 112, centru 113 oziroma centru 116 000 v enem letu v 90 % klicev oziroma SMS sporočil, pri katerih je bilo sporočanje informacije o lokaciji uspešno. Ta čas ne sme biti daljši od 25 sekund.

9. Delež neuspešnih prenosov informacij o lokaciji kličočega na številko 112, številko 113 in številko 116 000: naveden delež neuspešnih prenosov ne sme biti večji od 5 % in se izračuna kot kvocient števila klicev na številko 112, številko 113 in številko 116 000, pri katerih centri za sprejem komunikacij v sili niso prejeli informacije o lokaciji kličočega oziroma so jo prejeli v nerazpoznavni obliki ali v nasprotju z določbami glede natančnosti lokacije iz tretjega in četrtega odstavka 5. člena tega splošnega akta in vseh vzpostavljenih klicev na centre za sprejem komunikacij v sili.

(2) Operater pri merjenju parametrov kakovosti komunikacij v sili smiselno uporablja definicije in metode merjenja iz veljavnega slovenskega standarda SIST-V ETSI/EG 201 769 V.1.1.2:2007.

5. člen

(informacija o lokaciji kličočega)

(1) Operater za namen določitve lokacije kličočega centru 112, centru 113 ali centru 116 000 sporoči vse informacije, s katerimi razpolaga, in sicer: naslov naročnika, geografsko sklenjeno območje, opredeljeno s poligonom pokrivanja sektorske antene ter točko, opredeljeno z geografskimi koordinatami. V primeru fizične osebe naslov naročnika vsebuje tudi podatek o številki stanovanja oziroma nadstropja, v primeru pravne osebe pa številko dela stavbe oziroma nadstropja, če operater razpolaga s temi podatki.

(2) Informacija o lokaciji kličočega se takoj in brezplačno po vzpostavitvi komunikacije v sili pošlje centru 112, centru 113 ali centru 116 000 v okviru tehničnih možnosti preko signalizacije ali po ločeni podatkovni povezavi. Tehnične specifikacije podatkovne povezave, način in obliko izmenjave podatkov operater dogovori z organi, pristojnimi za obravnavo klicev in sporočil na številko 112, za obravnavo klicev na številko 113 in za obravnavo klicev na številko 116 000.

(3) V nobenem primeru sporočeno območje lokacije fiksnega priključka ne sme biti večje od 100 m².

(4) Informacija o lokaciji kličočega z mobilnih naprav ne sme obsegati večjega območja, kot je območje pokrivanja geografsko sklenjenega območja, ki je opredeljeno s poligonom pokrivanja sektorske antene, preko katere je bil sprožen klic na številko 112, klic na številko 113 oziroma klic na 116 000. Zaradi zagotavljanja čim bolj natančne lokacije kličočega, operater zagotovi centru 112, centru 113 oziroma centru 116 000 tudi lokacijo kličočega, pridobljeno iz mobilnih naprav (GPS koordi-

nate). Operater posreduje pridobljene podatke brezplačno in v obsegu, kot je tehnično mogoče.

6. člen

(informacija o številki kličočega)

Informacijo o številki kličočega operater ob vsakem začetem klicu pošlje centru 112, centru 113 oziroma centru 116 000 v okviru signalizacije oziroma s samim klicem in ne glede na nastavitve uporabnika.

7. člen

(poročanje podatkov o kakovosti storitev komunikacij v sili)

(1) Operater za namene ocenjevanja kakovosti storitev komunikacij v sili v opazovanem obdobju ločeno za vsak center 112, center 113 in center 116 000 zbira in poroča Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) poleg parametrov, navedenih od 1. do 7. točke prvega odstavka 4. člena tega splošnega akta, še naslednje podatke za obdobje preteklega koledarskega leta:

1. število vseh fiksni in mobilni klicev do centrov 112, centrov 113 in centra 116 000,

2. število neuspešnih prenosov informacij o lokaciji,

3. število dogodkov na strani operaterja ali povezanih operaterjev, ki so onemogočili komunikacijo v sili do posameznega centra 112, centra 113 in centra 116 000 (od storitvene platforme operaterja do posameznega centra 112, centra 113, ali centra 116 000),

4. povprečno trajanje izpada komunikacije iz prejšnje točke,

5. število vseh poslanih SMS sporočil na številko 112,

6. število neuspešnih SMS sporočil, poslanih na številko 112,

7. število vseh vzpostavljenih eKlicev iz vozil na številko 112, predstavljeno ločeno kot samodejni klici in kot ročno vzpostavljeni klici, če je pri operaterju ločeno beleženje tehnično mogoče.

(2) Operaterji vsako leto do 1. aprila posredujejo agenciji podatke iz prejšnjega odstavka za preteklo koledarsko leto.

(3) Agencija na svoji spletni strani vsako leto najkasneje do 1. marca objavi obliko in vsebino obrazca ter format digitalnega zapisa iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma omogoči operaterjem varen vnos podatkov preko spletnega obrazca.

PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

8. člen

(prenehanje uporabe)

Na podlagi 14. člena Zakona o spremembah Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 189/21) se z dnem uveljavitve tega splošnega akta preneha uporabljati Pravilnik o kakovosti storitve za enotno evropsko telefonsko številko za klice v sili 112 in številko policije 113 (Uradni list RS, št. 17/18 in 189/21 – ZDU-1M); v nadaljnjem besedilu: Pravilnik).

9. člen

(poročanje podatkov agenciji)

(1) Operaterji agenciji do 1. aprila 2024 posredujejo rezultate meritev oziroma izračunov parametrov kakovosti za leto 2023, ki so jih izračunali oziroma izmerili v skladu s Pravilnikom.

(2) Prvo poročilo v skladu s 7. členom tega splošnega akta operaterji posredujejo agenciji do 1. aprila 2025 za leto 2024.

10. člen

(začetek veljavnosti)

Ta splošni akt začne veljati 1. januarja 2024.

Št. 0073-10/2023/15

Ljubljana, dne 16. avgusta 2023

EVA 2023-3150-0035

Mag. Marko Mišmaš

direktor

Soglašam!

Marjan Šarec

minister

za obrambo

Soglašam!

Boštjan Poklukar

minister

za notranje zadeve

2993. Splošni akt o spremembah in dopolnitvi Splošnega akta o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev

Na podlagi 6. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17 in 133/22 – odl. US) in 55. člena Statuta Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (Uradni list RS, št. 81/18) Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije izdaja

SPLOŠNI AKT

o spremembah in dopolnitvi Splošnega akta o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev

1. člen

V Splošnem aktu o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev (Uradni list RS, št. 187/21) se v 5. členu v drugi alineji črta besedilo »obveznih in izbirnih«, za besedo »vsebin« pa se doda besedilo »in merili za dodeljevanje kreditnih točk«.

V tretji alineji se beseda »evalvira« nadomesti z besedo »ovrednoti«.

2. člen

V 7. členu se za petim odstavkom doda nov, šesti odstavek, ki se glasi:

»(6) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena je novo ali ponovno vpisani član v letu vpisa v imenik ZAPS in glede na mesec vpisa oproščen izpolnitve dela predpisane letne kvote šestih kreditnih točk, razen pri vpisu v mesecu januarju ali februarju, in sicer v naslednjem obsegu:

Mesec vpisa v imenik ZAPS	Oprostitev števila kreditnih točk
januar, februar	0
marec, april	1
maj, junij	2
julij, avgust	3
september, oktober	4
november	5
december	6

«.

3. člen

V 8. členu se v drugem odstavku tabela spremeni tako, da se glasi:

»

Tip dogodka	Vrsta udeležbe s številom kreditnih točk	
	Pasivna	Aktivna
Krajši dogodek do ene ure strokovne vsebine	1	2
Krajši dogodek do tri ure strokovne vsebine	2	3
Daljši dogodek nad tri ure strokovne vsebine	3	4
Večdnevni dogodek nad tri ure strokovne vsebine – prvi dan/ vsak nadaljnji dan	3/2	4/2
Strokovna ekskurzija (1 dan strokovne vsebine)	2	3
Strokovna ekskurzija (več dni strokovne vsebine)	3	4

«.

Peti in šesti odstavek se črtata.

Dosedanji sedmi do deveti odstavek postanejo peti do sedmi odstavek.

4. člen

V 13. členu se četrti odstavek črta.

KONČNA DOLOČBA

5. člen

(začetek veljavnosti)

Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-35/2023/4

Ljubljana, dne 28. junija 2023

EVA 2023-2560-0012

Jernej Prijon

predsednik

Zbornice za arhitekturo in prostor
Slovenije

Minister za naravne vire in prostor je dal mnenje k temu splošnemu aktu pod št. 007-35/2023/4 z dne 28. 6. 2023.

2994. Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev

Na podlagi prvega odstavka 491. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16, 9/17, 77/18 – ZTFI-1, 66/19 – ZTFI-1A in 123/21 – ZTFI-1B) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

»

2	Za izdajo odločbe o izbrisu iz registra odvisnih borznoposredniških zastopnikov, izdano na zahtevo, znaša taksa	278/7. člen ZTFI-1 v zvezi s 5. členom Sklepa o registru odvisnih borznoposredniških zastopnikov ¹	50 točk
---	---	---	---------

«

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TARIFE o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev

1. člen

V Tarifi o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 75/19, 86/21, 88/21 – popr., 173/121 in 151/22) se v 5. členu v prvem odstavku znesek »4,20 eura« nadomesti z zneskom »4,70 eura«.

2. člen

V 10. členu se v prvem odstavku v drugi alineji pika nadomesti z vejico in doda besedilo, ki se glasi:

»– o prihodkih iz naslova opravljanja investicijskih storitev in poslov ter pomožnih investicijskih storitev, mora zavezanec za plačilo letnega nadomestila za nadzor te podatke Agenciji poročati v elektronski obliki preko Nacionalnega sistema za poročanje (NRS) in v skladu z ustrezno funkcionalno specifikacijo za posamezno vrsto poročanja, objavljeno na spletni strani Agencije, do 15. februarja tekočega leta,

– o vrednosti vseh lastniških vrednostnih papirjev in o vrednosti vseh dolžniških vrednostnih papirjev, vpisanih v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, mora zavezanec za plačilo letnega nadomestila za nadzor te podatke Agenciji poročati v elektronski obliki preko Nacionalnega sistema za poročanje (NRS) in v skladu z ustrezno funkcionalno specifikacijo za posamezno vrsto poročanja, objavljeno na spletni strani Agencije, do 15. januarja tekočega leta.«

V tretjem odstavku se besedilo »o čisti vrednosti sredstev, kot jih določa ta tarifa, oziroma o številu strank« nadomesti z besedilom »iz prvega odstavka tega člena«.

3. člen

Za 13. členom se doda nov 13.a člen, ki se glasi:

»13.a člen

(oprostitev plačila letnega nadomestila za nadzor in nadomestila za nadzor)

(1) V primeru, da je pri spremljanju poslovanja med letom ugotovljeno, da bo pričakovana razlika med obračunanimi prihodki in dejanskimi stroški nadzora presegla v finančnem načrtu načrtovan presežek prihodkov nad odhodki, lahko Agencija s posebnim sklepom odloči, da se vse ali posamezne skupine zavezancev za plačilo letnega nadomestila za nadzor oziroma nadomestila za nadzor, začasno oziroma za določen čas oprosti obveznosti plačila letnega nadomestila za nadzor oziroma nadomestila za nadzor.

(2) Sklep iz prejšnjega odstavka začne veljati z dnem, ko da k sklepu soglasje Vlada Republike Slovenije.

(3) Soglasje iz drugega odstavka tega člena ni potrebno, če oprostitev plačila letnega nadomestila za nadzor oziroma nadomestila za nadzor ni daljša od treh mesecev v posameznem letu.«

4. člen

V tarifnem delu Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev se v poglavju »I. Takse za odločanje o posamičnih zadevah in za vpise in izpise iz registrov« v tarifni številki 12 drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

¹ Uradni list RS, št. 42/19.

5. člen

V tarifni številki 16 se v prvem odstavku v stolpcu »VIŠINA« št. »500« nadomesti s številom »1.000«.

V drugem odstavku se v stolpcu »VIŠINA« št. »200« nadomesti s številom »500«.

6. člen

V tarifni številki 53 se v šestnajstem odstavku v stolpcu »VIŠINA« št. »500« nadomesti s številom »1.000«.

7. člen

Tarifna številka 57 se spremeni tako, da se glasi:

»

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo upravljavca AIS za vpis v register upravljavcev AIS, znaša taksa	40/1. člen ZUAIS	100 točk

«

8. člen

V tarifni številki 59 se v prvem odstavku v stolpcu »VIŠINA« št. »100« nadomesti s številom »500«.

9. člen

V tarifni številki 68 se deseti odstavek spremeni tako, da se glasi:

»

10	Za izdajo odločbe o izbrisu registriranega upravljavca AIS iz registra upravljavcev AIS, znaša taksa		
	– če se odločba o izbrisu izda iz razlogov iz točk 1, 3 in 4 prvega odstavka 283.a člena ZUAIS	283.a/1. člen ZUAIS	400 točk
	– če se odločba o izbrisu izda iz razloga iz točke 2 prvega odstavka 283.a člena ZUAIS	283.a/1. člen ZUAIS	200 točk

«

V osemnajstem odstavku se v stolpcu »VIŠINA« št. »500« nadomesti s številom »1.000«.

10. člen

V tarifni številki 70 se za opombo a) doda nova opomba b), ki se glasi:

»b) Obveznost za plačilo takse iz te tarifne številke velja tudi za vsak priglasi podsklad oziroma naložbeni razdelek (ang. compartment) AIS.«.

11. člen

V tarifni številki 70.d se v petem odstavku v stolpcu »VIŠINA« št. »500« nadomesti s številom »1.000«.

12. člen

V tarifni številki 75 se v trinajstem odstavku v stolpcu »VIŠINA« št. »500« nadomesti s številom »1.000«.

13. člen

Za podpoglavjem 24.a se doda novo podpoglavje 24.b in tarifna številka 108.b, ki se glasi:

**»24.b Uredba (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. oktobra 2020 o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike ter spremembi Uredbe (EU) 2017/1129 in Direktive (EU) 2019/1937² in
Zakon o izvajanju Uredbe (EU) o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike³ (Uredba 2020/1503/EU in Zakon o izvajanju Uredbe 2020/1503/EU)**

² UL L št. 347, z dne 20. 10. 2020, str. 1.

³ Uradni list RS, št. 130/22.

Tarifna številka 108.b

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo pravne osebe za izdajo dovoljenja za ponudnika storitev množičnega financiranja, znaša taksa	12. člen Uredbe 2020/1503/EU	500 točk
2	Za zahtevo ponudnika storitev množičnega financiranja za izdajo dovoljenja za razširitev poslovanja na dodatne storitve množičnega financiranja, znaša taksa	13/2. člen Uredbe 2020/1503/EU	300 točk
3	Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja ponudniku storitev množičnega financiranja, znaša taksa	17/1. člen Uredbe 2020/1503/EU	
	– če se dovoljenje odvzame iz razlogov iz točk a, b, in e prvega pododstavka prvega odstavka 17. člena Uredbe 2020/1503/EU		100 točk
	– če se dovoljenje odvzame iz razlogov iz točk c, d in f prvega in iz točk a in b drugega pododstavka prvega odstavka 17. člena Uredbe 2020/1503/EU		500 točk
4	Za posredovanje obvestila (informacij) ponudnika storitev množičnega financiranja državi članici, v kateri namerava ponudnik storitev množičnega financiranja opravljati storitve množičnega financiranja, znaša taksa	18. člen Uredbe 2020/1503/EU	100 točk
5	Z izdajo ukrepa iz drugega odstavka 30. člena Uredbe 2020/1503/EU, znaša taksa, glede na zahtevnost in pomembnost posamezne zadeve	30/2. člen Uredbe 2020/1503/EU in 7/1. člen Zakona o izvajanju Uredbe 2020/1503/EU	od 100 do 500 točk
6	Za izdajo nadzornega ukrepa iz točk b in c drugega odstavka 39. člena Uredbe 1503/2020/EU, znaša taksa, glede na zahtevnost posamezne zadeve	39/2. člen Uredbe 2020/1503/EU in 7/2. člen Zakona o izvajanju Uredbe 2020/1503/EU	od 100 do 400 točk

Opomba:

a) V postopku odločanja Agencije o posamičnih zadevah po Uredbi 2020/1503/EU in Zakonu o izvajanju Uredbe 2020/1503/EU se smiselno uporabljajo tudi določbe tarifnih števil 27, 28, 29 in 31 te tarife (8. člen Zakona o izvajanju Uredbe 2020/1503/EU).«

14. člen

V tarifnem delu Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev se v poglavju »IV. Letna nadomestila za nadzor in nadomestila za nadzor« v tarifni številki 115 doda nov deveti odstavek, ki se glasi:

»(9) Letno nadomestilo za nadzor iz prvega in drugega odstavka te tarifne številke se za vsako osebo, ki je v preteklem letu imela več kot 1.000.000.000 EUR prihodkov iz naslova opravljanja investicijskih storitev in poslov ter pomožnih investicijskih storitev, poveča za 0,0006 % prihodkov ustvarjenih iz naslova opravljanja investicijskih storitev in poslov ter pomožnih investicijskih storitev v preteklem letu, ki presegajo 1.000.000.000 EUR.«

15. člen

Tarifna številka 119 se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Letno nadomestilo za nadzor nad centralno depozitno družbo (491/1/2. člen ZTFI) znaša seštevek naslednjih vrednosti:

– 0,0005 % vrednosti vseh lastniških vrednostnih papirjev, vpisanih v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev na dan 31.12. preteklega leta in

– 0,00005 % vrednosti vseh dolžniških vrednostnih papirjev, vpisanih v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev na dan 31.12. preteklega leta.

(2) Kot vrednost lastniških vrednostnih papirjev iz prve alineje prvega odstavka te tarifne številke se upošteva borzni tečaj na dan 31.12. preteklega leta. Če tak tečaj ne obstaja ali če lastniški vrednostni papirji na organiziranem trgu ne kotirajo, se kot dnevna vrednost na dan 31.12. preteklega leta upošteva količnik med vrednostjo kapitala delniške družbe in števila delnic te delniške družbe, izdanih v centralnem registru nema-

terializiranih vrednostnih papirjev, pri čemer se kot vrednost kapitala delniške družbe upošteva:

– znesek knjigovodske vrednosti kapitala, ki je razviden iz javno objavljene bilance stanja delniške družbe pri AJPEŠ na zadnji dan predpreteklega leta (oziroma starejši podatek o knjigovodski vrednosti kapitala, če za zadnji dan predpreteklega leta ta ni na voljo, oziroma osnovni kapital, če na voljo ni še nobenega podatka o knjigovodski vrednosti),

– ne glede na predhodno alinejo vrednost lastniškega vrednostnega papirja za potrebe izračuna nadomestila po tej tarifni številki ne more biti negativna.

(3) Kot vrednost dolžniških vrednostnih papirjev iz druge alineje prvega odstavka te tarifne številke se upošteva nominalna vrednost teh vrednostnih papirjev. Ne glede na to se pri izračunu vrednosti dolžniških vrednostnih papirjev na dan 31.12. preteklega leta, pri katerih se z anuiteto zmanjšuje tudi glavnica, upoštevajo v amortizacijskem načrtu predvidena in opravljena odplačila glavnice.«

16. člen

Tarifna številka 120 se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Letno nadomestilo za nadzor nad izdajateljem iz 123. člena ZTFI-1, ki ima v trgovanje na organiziranem trgu uvrščene delnice (491/1/2. člen ZTFI), znaša seštevek osnove in ustreznih pribitkov, kot sledi:

– osnova 600 točk za vse izdajatelje iz tega odstavka,
– pribitek 200 točk za izdajatelja, ki je zavezan k pripravi konsolidiranega letnega poročila,
– pribitek 400 točk za izdajatelja, ki je zavezan k pripravi izjave o nefinančnem poslovanju in
– pribitek točk v odvisnosti od tržne kapitalizacije delnic, in sicer če aritmetična sredina številke tržne kapitalizacije vseh

delnic izdajatelja, uvrščenih na organiziran trg, na dan 30. 9. in na dan 30. 11. preteklega leta znaša:

- a) do 100 mio, zmnožek številke tako izračunane aritmetične sredine in 0,00005 predstavlja pribitek točk, pri čemer ta znaša največ 1.500 točk,
- b) nad 100 mio do 500 mio, znaša pribitek 1.750 točk,
- c) nad 500 mio do 1.000 mio, znaša pribitek 2.000 točk,
- d) nad 1.000 mio, znaša pribitek 2.250 točk.

Če številka tržne kapitalizacije delnic izdajatelja na dan 30. 9. ali na dan 30. 11. preteklega leta ni razpoložljiva, se namesto aritmetične sredine tržne kapitalizacije uporabi številka celotnega kapitala izdajatelja, ki je razvidna iz letne bilance stanja zadnje javne objave letnega poročila izdajatelja na podlagi zakona, ki ureja gospodarske družbe.

(2) Letno nadomestilo za nadzor nad izdajateljem iz 123. člena ZTFI-1, ki ima v trgovanje na organiziranem trgu uvrščene zgolj druge vrednostne papirje, razen delnic (491/1/2. člen ZTFI), znaša seštevek osnove in ustreznih pribitkov, kot sledi:

- osnova 600 točk za vse izdajatelje iz tega odstavka,
- pribitek 200 točk za izdajatelja, ki je zavezan k pripravi konsolidiranega letnega poročila in
- pribitek 400 točk za izdajatelja, ki je zavezan k pripravi izjave o nefinančnem poslovanju.

(3) Letno nadomestilo za nadzor nad izdajateljem iz drugega odstavka 140. člena ZTFI-1, ki na organiziranem trgu nima uvrščenih vrednostnih papirjev (491/1/2. člen ZTFI), znaša 70 točk.

(4) Nadomestilo za nadzor nad osebo, ki je izdala ali namerava izdati finančne instrumente, s katerimi se trguje le v MTF ali OTF, ter je odobrila trgovanje s svojimi finančnimi instrumenti v MTF ali OTF ali je zahtevala uvrstitev svojih finančnih instrumentov v trgovanje v MTF (423/1. člen ZTFI-1 v zvezi s 491/1/3. členom ZTFI), znaša 400 točk.

(5) Letno nadomestilo za nadzor oziroma nadomestilo za nadzor v skladu s to tarifno številko se plača v enkratnem znesku za tekoče leto.«

17. člen

Za podpoglavjem 12. se doda novo podpoglavje 13. in tarifna številka 135, ki se glasi:

»13. Uredba (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. oktobra 2020 o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike ter spremembi Uredbe (EU) 2017/1129 in Direktive (EU) 2019/1937⁴

in

Zakon o izvajanju Uredbe (EU) o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike

Tarifna številka 135

Letno nadomestilo za nadzor nad ponudnikom storitev množičnega financiranja (10. člen Zakona o izvajanju Uredbe 2020/1503/EU v zvezi z 491/1/2. členom ZTFI) znaša 5.040 točk oziroma 420 točk mesečno. Če oseba iz prejšnjega stavka opravlja tudi investicijske storitve in posle na podlagi dovoljenja Agencije ali drugega nadzornega organa Republike Slovenije ali nastopa kot podružnica osebe iz države članice, ki opravlja investicijske storitve in posle, znaša letno nadomestilo za nadzor 1.200 točk oziroma 100 točk mesečno.«

⁴ UL L št. 347, z dne 20. 10. 2020, str. 1.

18. člen

(prehodne določbe)

Spremenjene tarifne številke 115, 119 in 120 Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev se začnejo uporabljati za letna nadomestila za nadzor v letu 2024, do tedaj se uporabljajo tarifne številke 115, 119 in 120 Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 75/19, 86/21, 88/21 – popr., 173/121 in 151/22).

Ne glede na določbo tretjega odstavka 10. člena Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev, se v prvem letu izračuna letnega nadomestila za nadzor, na podlagi podatkov o prihodkih iz naslova opravljanja investicijskih storitev in poslov ter pomožnih investicijskih storitev ter podatkov o vrednosti vseh lastniških vrednostnih papirjev in o vrednosti vseh dolžniških vrednostnih papirjev, vpisanih v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, v plačilo zapadli mesečni obroki letnega nadomestila za nadzor plačajo pri plačilu prvega dokončnega obroka letnega nadomestila za nadzor.

19. člen

(končna določba)

Te spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00700-2/2023-10
Ljubljana, dne 11. julija 2023
EVA 2023-1611-0047

Predsednica sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
Anka Čadež

2995. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za september 2023

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad Republike Slovenije objavlja

POROČILO o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za september 2023

Cene življenjskih potrebščin so bile septembra 2023 v primerjavi s prejšnjim mesecem višje za 0,3 %.

Št. 9626-369/2023/5
Ljubljana, dne 9. oktobra 2023
EVA 2023-1522-0029

Tomaž Smrekar
generalni direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije

OBČINE

BISTRICA OB SOTLI

2996. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2023

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 82/16 – UPB) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 6. redni seji dne 3. 10. 2023 sprejel

O D L O K

o rebalansu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2023

1. člen

S tem odlokom se spreminja Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2023 (Uradni list RS, št. 21/23).

2. člen

Črta se 2. člen odloka in nadomesti z novim členom:

»

v EUR		
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
Skupina/Podskupina kontov		Rebalans 2023
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	4.117.998
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	1.708.331
70	DAVČNI PRIHODKI	1.560.589
	700 Davki na dohodek in dobiček	1.467.630
	703 Davki na premoženje	76.413
	704 Domači davki na blago in storitve	15.546
71	NEDAVČNI PRIHODKI	147.742
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	104.173
	711 Takse in pristojbine	2.000
	712 Denarne kazni	1.569
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	24.000
	714 Drugi nedavčni prihodki	16.000
72	KAPITALSKI PRIHODKI	86.988
	722 Prihodki od prodaje zemljišč	86.988
74	TRANSFERNI PRIHODKI	2.322.679
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.206.614
	741 Prejeta sr. iz državnega proračuna iz sr. proračuna EU	1.116.065
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	4.660.650
40	TEKOČI ODHODKI	632.561
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	186.207
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	29.613
	402 Izdatki za blago in storitve	377.131
	403 Plačila domačih obresti	1.050
	409 Rezerve	38.560
41	TEKOČI TRANSFERI	798.721
	410 Subvencije	28.000
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	472.403

	412 Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	57.617
	413 Drugi tekoči domači transferi	240.701
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	3.036.763
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.036.763
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	192.605
	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	154.429
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	38.176
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJLJAJ)	-542.652
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
	750 Prejeta vračila danih posojil	
	751 Prodaja kapitalskih deležev	
	752 Kupnine iz naslova privatizacije	
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
	440 Dana posojila	
	441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	
	442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	
	443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0
C. RAČUN FINANCIRANJA		
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	0
50	ZADOLŽEVANJE	0
	500 Domače zadolževanje	0
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	51.713
55	ODPLAČILA DOLGA	51.713
	550 Odplačila domačega dolga	51.713
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +	-594.365
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-51.713
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	542.652
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA	594.365

«

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2023.

Št. 410-0036/2022-3

Bistrica ob Sotli, dne 3. oktobra 2023

Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Franjo Debelak

2997. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Bistrica ob Sotli

Na podlagi 24. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNSPP) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 6. redni seji dne 3. 10. 2023 sprejel

S K L E P**o spremembi Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Bistrica ob Sotli****I.**

V Sklepu o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 71/99) se I. člen spremeni tako, da se glasi:

»Javna infrastruktura na področju kulture postane naslednja nepremičnina na območju Občine Bistrica ob Sotli, ki je pretežno namenjena opravljanju kulturne dejavnosti:

Kulturni dom Bistrica ob Sotli (št. zemlj. parc. 23/9, k.o. Kunšperk, dela stavbe 4 in 15).«

II.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-0012/2022-06/3

Bistrica ob Sotli, dne 3. oktobra 2023

Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Franjo Debelak

C E R K N O**2998. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o.**

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19), 18. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 79/22), 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10 in 75/17), 18. člena Statuta Občine Brda (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/17 in 16/18), 16. člena Statuta Občine Cerklje (Uradni list RS, št. 164/20 – uradno prečiščeno besedilo), 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19 in 202/20), 14. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19), 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 – uradno prečiščeno besedilo), 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo in 62/16), 18. člena Statuta Občine Renče - Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno besedilo, 88/15 in 14/18), 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18), 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11 in 106/15) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14 in 20/17) so Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 9. 3. 2023, Občinski svet Občine Ajdovščina na seji dne 2. 3. 2023, Občinski svet Občine Bovec na seji dne 15. 6. 2023, Občinski svet Občine Brda na seji dne 23. 2. 2023, Občinski svet Občine Cerklje na seji dne 16. 2. 2023, Občinski svet Občine Idrija na seji dne 13. 10. 2022, Občinski svet Občine Kanal ob Soči na seji dne

18. 4. 2023, Občinski svet Občine Kobarid na seji dne 25. 5. 2023, Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na seji dne 2. 2. 2023, Občinski svet Občine Renče - Vogrsko na seji dne 4. 4. 2023, Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na seji dne 6. 10. 2022, Občinski svet Občine Tolmin na seji dne 7. 3. 2023 in Občinski svet Občine Vipava na seji dne 22. 9. 2022 sprejeli

O D L O K**o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o.****1. člen**

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o. (Uradni list RS, št. 101/13).

2. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v uradnih glasilih posameznih občin. Veljati začne naslednji dan po zadnji objavi.

Št. 007-3/2013-44

Nova Gorica, dne 9. marca 2023

Župan
Mestne občine Nova Gorica
Samo Turel

Št. 014-4/2013

Ajdovščina, dne 2. marca 2023

Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin

Št. 032-01/2010

Bovec, dne 15. junija 2023

Župan
Občine Bovec
Valter Mlekuž

Št. 3547-06/2013-09

Dobrovo v Brdih, dne 23. februarja 2023

Župan
Občine Brda
Franč Mužič

Št. 353/0002/2010-11

Cerkno, dne 16. februarja 2023

Župan
Občine Cerkno
Gašper Uršič

Št. 900-9/2013

Idrija, dne 13. oktobra 2022

Župan
Občine Idrija
Tomaž Vencelj

Št. 9000-0006/2013-8

Kanal, dne 18. aprila 2023

Župan
Občine Kanal ob Soči
Miha Stegel

Št. 007-3/2013-9
Kobarid, dne 25. maja 2023

Župan
Občine Kobarid
Marko Matajuroc

Št. 007-0014/2022-13
Miren, dne 2. februarja 2023

Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar

Št. 00701-22/2013-3
Bukovica, dne 4. aprila 2023

Župan
Občine Renče - Vogrsko
Tarik Žigon

Št. 03211-11/2013-10
Šempeter pri Gorici, dne 6. oktobra 2022

Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk

Št. 007-0001/2013-9
Tolmin, dne 7. marca 2023

Župan
Občine Tolmin
Alen Červ

Št. 007-001/2013-5
Vipava, dne 14. septembra 2023

Župan
Občine Vipava
mag. Anton Lavrenčič

ČRNOMELJ

2999. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 262. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZUreP-3) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14, 66/16 in 112/22) je Občinski svet Občine Črnomelj na svoji 8. redni seji dne 28. 9. 2023 sprejel naslednji

SKLEP

I.

Na nepremičnini parc. št. 5154/11 k.o. 1552-Adlešiči se ukine status javnega dobra in vpiše lastninska pravica v korist in na ime: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št.: 5880254000.

II.

Sklep o ukinitvi oziroma izbrisu statusa javnega dobra stopi v veljavo z dnem sprejema sklepa na Občinskem svetu Občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-408/2021
Črnomelj, dne 28. septembra 2023

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

3000. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 262. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZUreP-3) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14, 66/16 in 112/22) je Občinski svet Občine Črnomelj na svoji 8. redni seji dne 28. 9. 2023 sprejel naslednji

SKLEP

I.

Pri nepremičnini parc. št. 3564/9 k.o. 1540 Dobliče se ukine status javnega dobra in izbriše zaznamba javnega dobra – ID pravice/zaznambe: 14934118.

II.

Sklep o ukinitvi oziroma izbrisu statusa javnega dobra stopi v veljavo z dnem sprejema sklepa na Občinskem svetu Občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-144/2021
Črnomelj, dne 28. septembra 2023

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

3001. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 262. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZUreP-3) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14, 66/16 in 112/22) je Občinski svet Občine Črnomelj na svoji 8. redni seji dne 28. 9. 2023 sprejel naslednji

SKLEP

I.

Pri nepremičnini parc. št. 2694/211 k.o. 1562-Učakovci se ukine status javnega dobra in izbriše zaznamba javnega dobra – ID pravice/zaznambe: 20825278.

II.

Sklep o ukinitvi oziroma izbrisu statusa javnega dobra stopi v veljavo z dnem sprejema sklepa na Občinskem svetu Občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-44/2022
Črnomelj, dne 28. septembra 2023

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

DOBROVA - POLHOV GRADEC

3002. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2023

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819,

13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP, 187/21 – ZIPRS2223) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12 in 43/19) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 6. redni seji dne 4. oktobra 2023 sprejel

O D L O K

o rebalansu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2023

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2023 (Uradni list RS, št. 39/23) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

»2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov (v sprejetem proračunu).

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	v eurih
Skupina/Podskupina kontov	Proračun leta 2023
I SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	13.180.477
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	9.415.730
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	7.423.815
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	6.413.460
703 DAVKI NA PREMOŽENJE	853.805
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	156.550
71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	1.991.915
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	403.178
711 TAKSE IN PRISTOJBINE	26.200
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	83.371
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	390.325
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.088.841
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)	1.454.053
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV	1.454.053
73 PREJETE DONACIJE (730+731)	108.350
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	108.350
74 TRANSFERNI PRIHODKI (740)	2.202.344
740 TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.717.596
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SRED. PRORAČUNA EU	484.748
II SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	13.573.987
40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	5.383.057
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	557.818
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	94.273

402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	4.419.067
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	111.800
409	REZERVE	200.100
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	3.356.898
410	SUBVENCije	177.172
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	2.357.873
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	178.120
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	643.734
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	4.729.807
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.729.807
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	104.225
431	INVESTICIJSKI TRANSFER PRAVNIM IN FINANČNIM OSEBAM	87.000
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	17.225
III	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II)	-393.510
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
V	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	0,00
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0,00
VI	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)	0,00
C.	RAČUN FINANCIRANJA	
VII	ZADOLŽEVANJE (50)	0
50	ZADOLŽEVANJE	0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0
VIII	ODPLAČILA DOLGA (55)	407.140
55	ODPLAČILA DOLGA	407.140
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	407.140
IX	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)	-800.650
X	NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)	-407.140
XI	NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)	393.510
XII	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA	800.650

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita skupaj s splošnim delom proračuna na spletni strani Občine Dobrova - Polhov Gradec.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. člen

Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih programov proračuna, ki se spremenijo z rebalansom, so kot priloge sestavni deli tega odloka in se objavijo na spletni strani občine.

Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih programov proračuna, ki se z rebalansom proračuna ne spremenijo, ostanejo v veljavi.

3. člen

13. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Družbe, ki delujejo v okviru JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o., se v letu 2023 lahko zadolžijo v skupni višini, ki odpade na Občino Dobrova - Polhov Gradec, glede na delež lastništva, do 3.099.600 EUR.

Kratkoročna zadolžitev pri bankah v skupni višini do 2.494.800 EUR je namenjena uravnavanju kratkoročne likvidnosti, in sicer za družbo:

- LPP do višine 356.400 EUR, za dobo do enega leta;
- Energetika Ljubljana do višine 1.598.400 EUR, za dobo do enega leta;

- VOKA SNAGA do višine 540.000 EUR, za dobo do enega leta.

Dolgoročna zadolžitev pri bankah v skupni višini do 604.800 EUR po družbah:

- LPP do višine 86.400 EUR, z dobo odplačila do 10 let, za financiranje investicij;
- Energetika Ljubljana do višine 216.000 EUR, z dobo odplačila do 7 let, za financiranje investicij;
- VOKA SNAGA d.o.o. do višine 302.400 EUR, z dobo odplačila do 7 let, za financiranje investicij.

Sredstva za servisiranje vseh navedenih dolgov se zagotavljajo iz neproračunskih virov.

Soglasje o zadolžitvi daje Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.»

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0003/2023-4

Dobrova, dne 4. oktobra 2023

Župan

Občine Dobrova - Polhov Gradec
Jure Dolinar

3003. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Dobrova - Polhov Gradec

Na podlagi 5. in 6. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 44/22 – ZVO-2) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 155/22 UPB-1) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 6. redni seji dne 4. oktobra 2023 sprejel

S K L E P

o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Dobrova - Polhov Gradec

1. člen

Občinski svet Dobrova - Polhov Gradec potrjuje Elaborat o oblikovanju cene storitev gospodarske javne službe, Oskrba

prebivalstva s pitno vodo, Obračun 2022, Predračun 2023, z datumom izdelave september 2023.

2. člen

Občinski svet določi in potrdi cene storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec, in sicer:

- potrjena cena omrežnine javne infrastrukture za faktor 1 (velikost vodomera DN 20) znaša 4,7884 eurov/mesec,
- višina subvencije omrežnine za gospodinjske uporabnike in uporabnike, ki izvajajo nepridobitno dejavnost, je 50 % in znaša 2,3942 eurov/mesec za faktor 1 (velikost vodomera DN 20),
- cena za opravljanje javne službe (vodarina) znaša 0,9340 eurov/m³.

3. člen

Vse cene so prikazane v eurih brez DDV, ki se upošteva po predpisani stopnji.

4. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2024.

Št. 007-0018/2023-1

Dobrova, dne 4. oktobra 2023

Župan

Občine Dobrova - Polhov Gradec
Jure Dolinar

3004. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v podEUP KE1/41 v Občini Dobrova - Polhov Gradec, ID: 2899

Na podlagi prve alineje 127., 128. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) v povezavi z 299. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-10 in 78/23 – ZUNPEOVE) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12 in 43/19) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 6. redni seji dne 4. oktobra 2023 sprejel

S K L E P

o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v podEUP KE1/41 v Občini Dobrova - Polhov Gradec, ID: 2899

1. člen

S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z identifikacijsko številko 2899 za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi, na zemljišču parcel oziroma del parcel št. 435/1, 1579/1 in 435/2, vsa k.o. 1985 Črni Vrh, ki se po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 63/13, 56/14, 37/15 – obv. razl., 17/18 – obv. razl., 73/18, 25/19 – uradno prečiščeno besedilo – UPB1, 134/20 – obv. razl., 42/23; v nadaljnjem besedilu: OPN) nahaja v enoti urejanja prostora (podEUP) KE1/41.

2. člen

Na območju lokacijske preveritve iz 1. člena tega sklepa se prilagodi in določi natančna oblika in velikost območja stavbnih zemljišč, kot izhaja iz Elaborata lokacijske preveritve, ki ga je pod št. 04/2021 izdelalo podjetje STUDIO FORMIKA

prostorsko in arhitekturno načrtovanje, d. o. o., v juniju 2021, dopolnitev avgust 2022, tako da se obstoječe stavbno zemljišče posamične poselitve preoblikuje tako, da se zmanjša za skupno 174,64 m² in vrne v primarno rabo ter na račun izvzema poveča za skupno 173,58 m². Dodatno se izvirno stavbno zemljišče poveča za 504,52 m². Območju preoblikovanja in širitve se spremeni namenska raba iz »K1« v »A« in se ga priključi k enoti urejanja prostora podEUP KE1/41. Območju izvzema stavbnih zemljišč se spremeni namenska raba iz »A« v »K1« in se ga priključi k enoti urejanja prostora EUP KE1.

Sestavni del tega sklepa je grafični prikaz prilagojene in natančno določene oblike in velikosti območja stavbnega zemljišča.

3. člen

Pri načrtovanju je potrebno upoštevati pogoje DRSV:

1. Pri umeščanju objektov in drugih posegov v prostor je potrebno upoštevati odmike od vodnega zemljišča vodotoka Potrebuježev graben, ki poteka ob območju obdelave. V skladu s 14. členom ZV-1 je zunanja meja priobalnih zemljišč, ki sega na vodah 2. reda 5 metrov od meje vodnega zemljišča.

2. Zaradi lege ob vodotoku je območje lahko potencialno poplavno ogroženo, zato je potrebno izdelati strokovne podlage, ki bodo ugotovile dejansko poplavno ogroženost upoštevaje Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08 in 49/20) in Priloge 1 in 2.

3. Zagotovljeno mora biti čiščenje in odvajanje vseh vrst padavinskih in komunalnih odpadnih voda do predpisane stopnje čiščenja.

4. Za poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, je potrebno pridobiti mnenje/soglasje pristojnega organa s področja upravljanja z vodami.

4. člen

Občina podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnih zemljišč vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN pa jo ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.

5. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.

Št. 3503-0002/2021-29

Dobrova, dne 4. oktobra 2023

Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Jure Dolinar

Grafični prikaz sprememb iz elaborata lokacijske preveritve za območje posamične poselitve v podEUP KE1/41 v občini Dobrova – Polhov Gradec, št. 04/2021, izdelal STUDIO FORMIKA prostorsko in arhitekturno načrtovanje, d. o. o., Cerknica, junij 2021, dop. avgust 2022:



Slika 5: Preoblikovanje in povečanje stavbnih površin posamične poselitve v podEUP KE1/41 v občini Dobrova – Polhov Gradec (modri poligon = povečanje stavbnega zemljišča; zeleni poligon = preoblikovanje-izvzem stavbnega zemljišča; vijolični poligon = preoblikovanje-povečanje stavbnega zemljišča; siva prekinjena črta = domačija v gruči). Vir: vektorski sloj OPN Občine Dobrova – Polhov Gradec, MOP, avgust 2022.

Grafični prikaz območja stavbnih zemljišč po lokacijski preveritvi:



DRAVOGRAD**3005. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dravograd**

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dravograd (uradno prečiščeno besedilo) (UPB-4) (Uradni list RS, št. 8/20) in 19.c člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) je Občinski svet Občine Dravograd na 8. redni seji dne 5. 10. 2023 sprejel

**SPREMEMBE
IN DOPOLNITVE STATUTA
Občine Dravograd**

1. člen

V Statutu Občine Dravograd (uradno prečiščeno besedilo) (UPB-4) (Uradni list RS, št. 8/20) se 41. člen spremeni tako, da se glasi:

»41. člen

Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, ki obvezno vsebuje letni nadzor zaključnega računa proračuna občine, javnih zavodov in javnih podjetij ter občinskih skladov, predloga proračuna in finančnih načrtov javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter vsaj polletni nadzor razpolaganja z občinskimi nepremičnim in premičnim premoženjem. V program lahko nadzorni odbor vključi tudi druge nadzore. S programom seznanjeni nadzorni odbor občinski svet in župana.«.

2. člen

V 57. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij, so v občini, kot ožji deli občine, ustanovljene krajevne skupnosti.«.

3. člen

V 57. členu se peti odstavek črta.

4. člen

V 59. členu se v prvem odstavku prva alineja črta, peta alineja pa se spremeni tako, da se glasi:

»dajajo predloge za vzdrževanje nekategoriziranih cest ter urejanje javnih površin na svojem območju.«.

5. člen

V 61. členu se peti odstavek dopolni s stavkom, ki se glasi:

»Določbe zakona in tega statuta, ki urejajo predčasno prenehanje mandata članu občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za prenehanje mandata člana sveta krajevne skupnosti.«.

6. člen

V 62. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Predsednik sveta krajevne skupnosti zastopa in predstavlja krajevno skupnost v okviru nalog krajevne skupnosti, sklicuje in vodi seje njenega sveta ter opravlja druge naloge, ki mu jih določi svet krajevne skupnosti.«.

7. člen

V 63. členu se v drugem odstavku tretja alineja spremeni tako, da se glasi:

»sprejme odločitve o uporabi sredstev skupnosti.«.

8. člen

Te Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dravograd začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, učinkujejo pa z dnem 1. 1. 2024.

V roku 90 dni od uveljavitve teh Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Dravograd občinska uprava z njimi uskladi druge splošne akte občine.

Št. 007-0013/2023

Dravograd, dne 5. oktobra 2023

Župan
Občine Dravograd
Anton Preksavec

3006. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Dravograd za financiranje izdatkov, povezanih z izvajanjem ukrepov ob poplavah v avgustu 2023 in blažitev njihovih posledic

Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23), 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10, 21/18 – ZNOrg in 117/22), 7., 16. in 109. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 8/20 – uradno prečiščeno besedilo – UPB-4) in 8. člena Odloka o proračunu Občine Dravograd za leto 2023 (Uradni list RS, št. 27/23) je Občinski svet Občine Dravograd na 8. redni seji dne 5. 10. 2023 sprejel

ODLOK

o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Dravograd za financiranje izdatkov, povezanih z izvajanjem ukrepov ob poplavah v avgustu 2023 in blažitev njihovih posledic

1. člen

S tem odlokom se določa višina in namen porabe sredstev stalne proračunske rezerve za odpravo posledic poplav in neurij na območju Občine Dravograd za leto 2023.

2. člen

Sredstva proračunske rezerve so na dan 31. 12. 2022 znašala 109.295,77 EUR.

V Odloku o proračunu Občine Dravograd za leto 2023 (Uradni list RS, št. 27/23), je predvideno, da se v sklad proračunske rezerve izloči 92.894,00 EUR.

V proračunsko rezervo Občine Dravograd se v letu 2023 vključijo:

– prejeta sredstva iz naslova donacij od pravnih in fizičnih oseb;

– povračilo intervencijskih stroškov in morebitna druga sredstva, ki jih občina prejme za odpravo posledic neurij in poplav, razen prejetega predplačila sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč, ki ga občina iz državnega proračuna prejme skladno z zakonodajo.

Za odpravo posledic poplav na stanovanjskih objektih v lasti Občine Dravograd se uporabi tudi proračunska rezerva stanovanjskega sklada, ki znaša na dan 31. 12. 2022 116.617,83 EUR, v letu 2023 pa je oblikovana v višini 20.000,00 EUR.

3. člen

Sredstva iz 2. člena tega odloka se namenijo za intervencijska dela odpravljanja škode in zaščite na poškodovani cestni infrastrukturi, infrastrukturi občinskih gospodarskih javnih služb, javnih vzgojno-izobraževalnih objektih in drugih javnih objektih, za čiščenje infrastrukture, stabilizacijo plazov, ki ogrožajo infrastrukturo in objekte, za skupne stroške koordinacije interventnih del in reševalnih služb, izvedbo statičnih in geomehanskih raziskav ter meritev vključno z izdelavo potrebne dokumentacije,

vključno z drugimi nujnimi deli odprave posledic neurij in poplav 2023 za ureditev prizadetih območij.

Sredstva se lahko, v skladu z določbami Pravilnika o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 88/21), namenijo tudi za pomoč fizičnim osebam, ki so utrpeli škodo ob poplavih in neurju v avgustu 2023.

Sredstva prejetih donacij se lahko namenijo Prostovoljnemu gasilskemu društvu za nakup opreme poškodovane ob intervencijah.

4. člen

O realizaciji porabe sredstev proračunske rezerve se pripravi pisno poročilo, ki ga župan posreduje občinskemu svetu.

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-0019/2023

Župan
Občine Dravograd
Anton Preksavec

HRPELJE - KOZINA

3007. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2023

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE; v nadaljevanju ZLS), 29. in 88. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23; v nadaljevanju ZJF), 10. g člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO; v nadaljevanju ZFO-1) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 7. redni seji dne 13. 9. 2023 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2023

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2023 (Uradni list RS, št. 146/22, 63/23) se spremenita drugi in tretji odstavek 11. člena tako, da glasita:

»Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2023 zadolžijo do skupne višine 700.000,00 eurov.

Zadolžitev iz prejšnjega odstavka v višini 400.000,00 eurov je zadolžitev Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana, Bazoviška cesta 13, 6210 Sežana, in sicer za izvedbo projekta »Ključna posodobitev gasilskih vozil za obvladovanje požarnih tveganj«, zadolžitev v višini 300.000,00 eurov je zadolžitev družbe ORA Krasa in Brkinov d.o.o. za izvajanje projekta KRAS – CARSO II v letih 2023–2025.«

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-40/2023-107

Hrpelje, dne 13. septembra 2023

Županja
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek

IDRIJA

3008. Odlok o poimenovanju območja med Osnovno šolo Idrija ter sotočjem Idrijce in Nikove za »Spominski park osamosvojitve Slovenije«

Na podlagi Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19 in 202/20) je Občinski svet Občine Idrija na 8. redni seji dne 28. 9. 2023 sprejel

ODLOK

o poimenovanju območja med Osnovno šolo Idrija ter sotočjem Idrijce in Nikove za »Spominski park osamosvojitve Slovenije«

1. člen

Za ohranitev avtentičnosti območja, povečanje prepoznavnosti in zagotovitev primerne javne rabe se območje med Osnovno šolo Idrija ter sotočjem Idrijce in Nikove poimenuje za Spominski park osamosvojitve Slovenije.

Vrednote, ki utemeljujejo poimenovanje parka, so:

– spominski park obeležuje avtentično lokacijo proslave ob razglasitvi samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, dne 26. 6. 1991, na kateri je bila svečano dvignjena zastava nove države Republike Slovenije in v čast samostojnosti in neodvisnosti posajena lipa,

– spominski park na simboličen način obeležuje spomin na dogodek, ki je imel za zgodovino samostojne Slovenije pomembno vlogo in zato nosi močan simbolni pomen v Občini Idrija,

– umestitev spominskega parka v naselju Idrija ne posega v razmerja obstoječega stavbnega fonda in nepozidanega prostora, zato jo lahko označimo kot rešitev, ki upošteva danosti prostora,

– smiselno omejena raba prostora za vsakoletno proslavo in druge dogodke kot obeležje pomembnega dogodka v slovenski osamosvojitveni zgodovini in vključenost postavitve obeležij so na simbolni ravni gradniki kolektivnega spomina o osamosvojitvi Republike Slovenije.

2. člen

Na območju Občine Idrija se v naselju Idrija na novo imenuje park ter se določi njegove meje:

– Spominski park osamosvojitve Slovenije – park obsega zelene in urbane površine na parceli št. 1105/1 k.o. 2357 Idrija – mesto, ki jo na eni strani omejuje stavba Osnovne šole Idrija ter na drugi strani sotočje Idrijce in Nikove.

3. člen

Park se ne evidentira v registru prostorskih enot.

4. člen

Občine Idrija zagotovi finančna sredstva za postavitve napisnih tabel.

5. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0002/2023

Idrija, dne 28. septembra 2023

Župan
Občine Idrija
Tomaž Vencelj

3009. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 125. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) ter 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19 in 202/20) je Občinski svet Občine Idrija na 8. redni seji dne 28. 9. 2023 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija

1. člen

V 138.d členu Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija (Uradni list RS, št. 38/11, 107/13, 12/14, 53/14, 70/16, 50/18, 100/22) se v četrti točki črta besedilo »Ne posega se v relief«.

2. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3500-0009/2023

Idrija, dne 28. septembra 2023

Župan
Občine Idrija
Tomaž Vencelj

3010. Pravilnik o postopku izvedbe participativnega proračuna za mlade v Občini Idrija

Na podlagi 48.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19, 202/20) je Občinski svet Občine Idrija na 8. redni seji dne 28. 9. 2023 sprejel

PRAVILNIK

o postopku izvedbe participativnega proračuna za mlade v Občini Idrija

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(Predmet urejanja)

S tem pravilnikom se določa:

– način sodelovanja občanov pri pripravi proračuna Občine Idrija, in sicer v zvezi z delom proračunskih sredstev, ki se v

obliki participativnega proračuna nameni za mladinske projekte v Občini Idrija,

- pravice in obveznosti udeležencev v tem postopku,
- naziv projekta izvedbe participativnega proračuna, ki se v Občini Idrija imenuje predlog »Mladi odločamo!«.

V odloku uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.

2. člen

(Opredelitev izrazov)

Izrazi uporabljeni v tem pravilniku pomenijo naslednje:

– Participativni proračun je način neposredne udeležbe občanov pri urejanju javnih zadev in razporeditvi proračunskih sredstev ter se izvaja s ciljem učinkovitega zadovoljevanja potreb občanov in dvigom kakovosti bivanja v Občini Idrija.

– Participativni proračun »Mladi odločamo!« se uporablja za demokratično razporejanje proračunskih sredstev za mladinske projekte v Občini Idrija.

– »Priprava participativnega proračuna« obsega več faz, in sicer: javni poziv, zbiranje projektnih predlogov, evalvacija projektnih predlogov in objava projektnih predlogov v glasovanje, glasovanje, objavo rezultatov glasovanja in umestitev izbranih projektov v predlog proračuna.

– »Izvedba participativnega proračuna« obsega realizacijo izbranih projektov s podanim končnim poročilom strokovne komisije.

3. člen

(Postopek)

Postopek izvedbe participativnega proračuna v Občini Idrija se začne s sprejemom sklepa Občinskega sveta Občine Idrija, ki določa način priprave in višino participativnega proračuna za mlade za posamezno leto.

Sklep določa obseg sredstev ločeno za posamezno krajevno skupnost z določeno najvišjo mejo.

4. člen

(Strokovna komisija)

Postopek vodi strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan za obdobje trajanja mandata župana.

Komisijo sestavlja 5 članov: 2 zaposlena v občinski upravi Občine Idrija, 1 predstavnik Občinskega sveta Občine Idrija, 1 predstavnik Komisije za mlade Občine Idrija in 1 predstavnik Mladinskega centa Idrija.

Strokovno podpora strokovni komisiji nudi občinska uprava Občine Idrija.

Predsednik in člani strokovne komisije ne smejo biti s prejemniki sredstev interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja, v zakonski zvezi ali svaštvu ali v izvenzakonski skupnosti. V primeru nastopa elementov interesne povezanosti se je predsednik ali član strokovne komisije dolžan iz tistega dela postopka ustrezno izločiti.

II. PRIPRAVA PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA

5. člen

(Javni poziv)

Javni poziv za oddajo projektnih predlogov pripravi občinska uprava, potrdi strokovna komisija, objavi pa župan.

Javni poziv vsebuje:

- ime in sedež uporabnika proračuna, ki dodeljuje sredstva,
- pravno podlago za izvedbo javnega poziva,
- namen in cilje javnega poziva,
- višino sredstev za izvedbo participativnega proračuna za mlade,
- obseg sredstev ločeno za posamezno krajevno skupnost,

- določitev vrednosti posameznega projekta,
- navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem pozivu,
- način izvedbe izbora predlaganih projektov,
- način oddaje projektnega predloga,
- rok za oddajo projektnih predlogov,
- rok odpiranja, pregleda in potrditve projektnih predlogov,
- način glasovanja o izbranih primernih projektnih predlogih,
- datum in rok glasovanja,
- rok in način seznanitve vlagateljev o izidu glasovanja,
- druge potrebne informacije za izvedbo postopka.

Javni poziv se objavi na spletni strani Občine Idrija, obvestilo o javnem pozivu pa na socialnih omrežjih in v ostalih medijih.

6. člen

(Oddaja in zbiranje projektnih predlogov)

Predlagatelj projektnih predlogov je lahko vsak, ki ima stalno prebivališče v Občini Idrija in v letu priprave participativnega proračuna dopolni najmanj 15 do največ 29 let.

Predlagatelj projektni predlog odda v spletni aplikaciji na spletni strani Občine Idrija v roku, določenem z javnim pozivom. Posamezni predlagatelj lahko odda en predlog.

7. člen

(Evalvacija projektnih predlogov)

Vse prejete projektne predloge občinska uprava v roku, ki je določen v javnem pozivu, najprej pregleda v skladu s pogoji, ki so določeni v drugem odstavku tega člena in navedeni v javnem pozivu.

Projektni predlog je primeren za glasovanje, če izpolnjuje naslednje kriterije:

- predlagatelj je občan, ki ima stalno prebivališče v Občini Idrija in v letu priprave participativnega proračuna dopolni najmanj 15 do največ 29 let,
- je skladen z zakonodajo in veljavnimi občinskimi akti,
- je v izvedbeni pristojnosti Občine Idrija,
- še ni uvrščen v veljavni načrt razvojnih programov Občine Idrija,
- je finančno ovrednoten v skladu z predpisanim obsegom sredstev za posamezen predlog, kakor je določeno v javnem pozivu,

- je nekomercialne narave,
- je v javnem interesu,
- je v celoti izvedljiv v tekočem proračunskem letu,
- sledi smernicam Strategije Občine Idrija za mlade 2022–2026.

Strokovna komisija je pristojna za končno presojo in potrditev zbranih predlogov, ki jih je pred tem pregledala občinska uprava. Projektne predloge, ki bodo ustrezali kriterijem, se uvrsti na seznam za glasovanje.

Projektni predlog, ki ne izpolnjuje vseh prej naštetih kriterijev, se zavrne. Predlagatelju zavrnjenega projektnega predloga strokovna komisija izda obrazložen pravni akt, zoper katerega ni pritožbe.

Projektni predlogi financirani iz Participativnega proračuna za mlade v Občini Idrija, se ne smejo financirati iz drugih razpisov za pridobivanje nepovratnih sredstev, ki jih izvaja Občina Idrija.

8. člen

(Objava projektnih predlogov za glasovanje)

Seznam izbranih projektnih predlogov se objavi na spletni strani Občine Idrija z vabilom občanom na glasovanje po posameznih krajevnih skupnostih, obvestilo o objavi vabila pa na socialnih omrežjih in v ostalih medijih.

Vabilo vsebuje:

- seznam projektnih predlogov, ki so uvrščeni na glasova-

nje po posameznih krajevnih skupnostih, skupaj s povzetkom projektnega predloga ter oceno vrednosti, preverjeno oziroma dopolnjeno s strani strokovne komisije,

- navodilo o načinu glasovanja,
- datum in trajanje glasovanja,
- določilo o upravičenosti glasovanja,
- vse druge potrebne informacije za izvedbo glasovanja.

9. člen

(Glasovanje)

Glasovanje poteka na spletni strani Občine Idrija, v roku določenem v vabilu na glasovanje.

Glasuje lahko oseba, ki ima stalno prebivališče v Občini Idrija in v letu priprave participativnega proračuna dopolni najmanj 15 let do največ 29 let.

Vsak upravičenec do glasovanja ima na voljo en glas za projektne predloge, ki ga lahko odda preko spletne aplikacije na spletni strani Občine Idrija.

Za izvedbo glasovanja iz prejšnjega odstavka je potrebno zagotoviti ustrezno platformo, preko katere se lahko posamezniki prostovoljno prijavijo na glasovanje tako, da ob vpisu podajo svoje rojstne podatke in elektronski naslov. Pooblaščen osebna v občinski upravi preveri skladnost podatkov, ki jih je posredoval upravičenec, s tistimi v Centralnem registru prebivalstva in ugotovi ali posameznik, ki se je prijavil h glasovanju, izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka tega člena tako, da lahko glasuje o predlogih iz participativnega proračuna. Posamezniku, ki izpolnjuje zgoraj navedene pogoje, se preko elektronske pošte, na njegov elektronski naslov posreduje individualizirano geslo, s katerim se na dan glasovanja lahko prijavi v glasovalno aplikacijo, ki mu omogoči enkratno glasovanje. Rok za prijavo na glasovanje in datum spletnega glasovanja določi občinski svet s sklepom iz 3. člena pravilnika.

Pri uporabi podatkov posameznikov, ki se prijavijo za glasovanje, je potrebno zagotoviti varstvo osebnih podatkov v skladu z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Zaradi zagotavljanja tajnosti glasovanja, morata biti sistema evidentiranja podatkov o glasujočih in štetje glasov ločena.

10. člen

(Objava rezultatov glasovanja)

Uradni rezultati glasovanja se objavijo na spletni strani Občine Idrija.

11. člen

(Umestitev izbranih projektov v predlog proračuna)

Po izvedbi glasovanja in pridobitvi uradnih rezultatov glasovanja strokovna komisija razvrsti izglasovane projektne predloge glede na število prejetih glasov ter jih potrdi kot izbrane glede na razpoložljiva sredstva za posamezno krajevno skupnost.

Za posamezno krajevno skupnost se glede na izid glasovanja po vrstnem redu potrdi toliko projektnih predlogov, kolikor je razpoložljivih sredstev za določeno krajevno skupnost, in sicer tako, da se projektni predlogi razvrstijo po vrsti tako, da si sledijo od tistega z največ prejetimi glasovi do tistega z najmanj prejetimi glasovi. Če imata dva ali več projektnih predlogov enako število glasov in obeh oziroma vseh ni mogoče potrditi za izvedbo, o tem, kateri projektni predlog bo izveden, odloči strokovna komisija.

Projektnih predlogov strokovna komisija med seboj ne sme kombinirati na način, da bi spremenila vrstni red izglasovanih projektnih predlogov z namenom, da bi se lahko izvedlo večje število projektnih predlogov oziroma da bi zagotovila izvedbo projektnega predloga, ki ni dobil zadostnega števila glasov glede na druge projektne predloge.

Strokovna komisija pripravi predlog projektov za uvrstitev v proračun Občine Idrija za naslednje leto najkasneje v 30 dneh po preteku glasovanja. Predlog projektov za uvrstitev v proračun strokovna komisija posreduje občinski upravi.

Župan na spletni strani Občine Idrija objavi končni izbor projektov, ki se bodo izvedli.

III. IZVEDBA PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA

12. člen

(Izvedba projektov)

Potrjeni projekti se uvrstijo v predlog proračuna Občine Idrija.

Za izvedbo potrjenih projektov je pristojna Občina Idrija v skladu s predpisi, ki določajo način izvrševanja proračuna.

Predlagatelj projekta ne more biti hkrati izvajalec, lastnik ali poslovodna oseba izvajalca projekta.

Sredstva, ki po izvedbi projektov v posamezni krajevni skupnosti deloma ali v celoti ostanejo neuporabljena, ostanejo neuporabljena na proračunski postavki za tekoče proračunsko leto in se ne prenesejo na druge krajevne skupnosti ali v proračun Participativnega proračuna za mlade za naslednje leto.

13. člen

(Končno poročilo strokovne komisije)

Strokovna komisija po zaključku izvedbe projektov pripravi končno poročilo o izvedenih projektih, ki vključuje evalvacijo izvedbe participativnega proračuna. Končno poročilo služi kot podlaga za izvedbo naslednjega cikla participativnega proračuna v Občini Idrija.

IV. KONČNA DOLOČBA

14. člen

(Začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-0018/2023

Idrija, dne 28. septembra 2023

Župan
Občine Idrija
Tomaž Vencelj

3011. Sklep o lokacijski preveritvi za določanje velikosti in obsega stavbnega zemljišča v enoti urejanja prostora EUP CP_130 Idrijski Log

Na podlagi prve alineje 135. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-10) ter 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19, 202/20) je Občinski svet Občine Idrija na 8. redni seji dne 28. 9. 2023 sprejel

S K L E P

o lokacijski preveritvi za določanje velikosti in obsega stavbnega zemljišča v enoti urejanja prostora EUP CP_130 Idrijski Log

1. člen

S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev za določanje velikosti in obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi A v enoti urejanja CP_130 na parcelah št. 1/1, 5/1 in 37 – del vse k.o. Idrijski Log.

Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 3474

2. člen

Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se za namen izvajanja gradenj prilagodi in določi natančna oblika

ter velikost območja stavbnega zemljišča na posamični poselitvi z oznako »A*«.

3. člen

Elaborat lokacijske preveritve iz prvega člena tega sklepa, ki ga je izdelalo podjetje Studio FORMIKA iz Cerknice, odgovorni prostorski načrtovalec Nejc Gosak, univ. dipl. inž. arh., PA PPN ZAPS 1694, pod proj. Št. 09/2023, maj 2023, je z grafičnimi prilogami na vpogled na sedežu Občine Idrija.

4. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3500-0007/2023

Idrija, dne 28. septembra 2023

Župan
Občine Idrija
Tomaž Vencelj

3012. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19 in 202/20) je Občinski svet Občine Idrija na 8. seji dne 28. 9. 2023 sprejel

S K L E P

o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

I.

Nepremičninama, parc. št. 999/4 in 999/6, obe k.o. Dole (2361), preneha status javnega dobra, ki je v zemljiški knjigi vknjižen pod ID omejitve 14872615.

II.

Nepremičnini, parc. št. 888/9 k.o. Ledine (2359), preneha status javnega dobra, ki je v zemljiški knjigi vknjižen pod ID omejitve 14936338.

III.

Nepremičnini, parc. št. 1121/8 k.o. Vrsnik I (2360), preneha status javnega dobra, ki je v zemljiški knjigi vknjižen pod ID omejitve 14719530.

IV.

Nepremičnini, parc. št. 1810/2 k.o. Zadlog (2366), preneha status javnega dobra, ki je v zemljiški knjigi vknjižen pod ID omejitve 14956922.

V.

Nepremičnini, parc. št. 896/17 k.o. Ledine (2359), preneha status javnega dobra, ki je v zemljiški knjigi vknjižen pod ID omejitve 14823969.

VI.

Nepremičninam, parc. št. 893/5, 893/6, 893/7, 893/8 in 893/9, vse k.o. Ledine (2359), preneha status javnega dobra, ki je v zemljiški knjigi vknjižen pod ID omejitve 14936338.

VII.

Nepremičninam, parc. št. 1365/36 in 1365/40, obe k.o. Črni Vrh (2365), preneha status javnega dobra, ki je v zemljiški knjigi vknjižen pod ID omejitve 14871114.

VIII.

Nepremičninama, parc. št. 1795/7 in 1795/5, obe k.o. Zalog (2366), preneha status javnega dobra, ki je v zemljiški knjigi vknjižen pod ID omejitve 14956922.

IX.

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-5/2023

Idrija, dne 28. septembra 2023

Župan
Občine Idrija
Tomaž Vencelj

ILIRSKA BISTRICA**3013. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2023**

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23) in 14. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/20) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 8. redni seji dne 5. 10. 2023 sprejel

ODLOK**o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2023****1. SPLOŠNA DOLOČBA****1. člen**

V Odloku o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2023 (Uradni list RS, št. 28/23) se spremeni 2. člen tako da se glasi

»2. člen

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV			V EUR
	I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	31.109.202
		TEKOČI PRIHODKI (70+71)	15.668.838
70		DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	14.192.889
700		DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	10.806.349
703		DAVKI NA PREMOŽENJE	2.890.115
704		DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	496.425
706		DRUGI DAVKI	0
71		NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	1.475.949
710		UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREM.	1.024.036
711		TAKSE IN PRISTOJBINE	25.000

712		DENARNE KAZNI	49.620
713		PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	7.000
714		DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	370.293
72		KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	805.950
720		PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	306.847
722		PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMAT. PREMOŽ.	499.103
73		PREJETE DONACIJE (730+731)	3.646
730		PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0
74		TRANSFERNI PRIHODKI	14.630.767
740		TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFIN. INST.	6.977.360
741		PREJETA SRED. IZ DRŽ. PR. IZ SRED. PRORAČUNA EU	7.653.407
	II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	36.990.761
40		TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	6.703.948
400		PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	1.121.729
401		PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VAR.	198.614
402		IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	4.867.706
403		PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	235.900
409		SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE	280.000
41		TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	6.905.629
410		SUBVENCIJE	135.179
411		TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	4.241.427
412		TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM	604.331
413		DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.924.691
42		INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	23.148.208
420		NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	23.148.208
43		INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	232.976
431		INVEST. TR. PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PR. UPOR.	168.270
432		INVEST. TR. PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	64.706
	III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	-5.881.559
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB			
75	IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)	0
750		PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	-
751		PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	-
752		KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	
44	V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV	0
440		DANA POSOJILA	
441		POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	-

442		PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZ.	
	VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJ. IN SPR. KAP. DEL. (IV.-V.)	0
C. RAČUN FINANCIRANJA			
50	VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	1.000.000
500		DOMAČE ZADOLŽEVANJE	1.000.000
55	VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	1.575.298
550		ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	1.575.298
	IX.	POVEČANJE (ZMANJŠ.) SRED. NA RAČ. (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-6.456.857
	X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-575.298
	XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	5.881.559
		STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRET. LETA	6.456.857

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava in krajevne skupnosti), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov za obdobje od leta 2023 do leta 2026 sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ilirska Bistrica <http://www.ilirska-bistrica.si>.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

Priloge k temu odloku so tudi obrazložitev splošnega in posebnega dela proračuna ter načrta razvojnih programov, letni načrt razpolaganja z občinskim premoženjem ter kadrovske načrti.

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-235/2023

Ilirska Bistrica, dne 5. oktobra 2023

Župan
Občine Ilirska Bistrica
dr. Gregor Kovačič

KOBARID

3014. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o.

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19), 18. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 79/22), 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10 in 75/17), 18. člena Statuta Občine Brda (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/17 in 16/18), 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/20 – uradno prečiščeno besedilo), 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19 in 202/20), 14. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19), 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 –

uradno prečiščeno besedilo), 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo in 62/16), 18. člena Statuta Občine Renče - Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno besedilo, 88/15 in 14/18), 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18), 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11 in 106/15) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14 in 20/17) so Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 9. 3. 2023, Občinski svet Občine Ajdovščina na seji dne 2. 3. 2023, Občinski svet Občine Bovec na seji dne 15. 6. 2023, Občinski svet Občine Brda na seji dne 23. 2. 2023, Občinski svet Občine Cerkno na seji dne 16. 2. 2023, Občinski svet Občine Idrija na seji dne 13. 10. 2022, Občinski svet Občine Kanal ob Soči na seji dne 18. 4. 2023, Občinski svet Občine Kobarid na seji dne 25. 5. 2023, Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na seji dne 2. 2. 2023, Občinski svet Občine Renče - Vogrsko na seji dne 4. 4. 2023, Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na seji dne 6. 10. 2022, Občinski svet Občine Tolmin na seji dne 7. 3. 2023 in Občinski svet Občine Vipava na seji dne 22. 9. 2022 sprejeli

ODLOK

o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o.

1. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o. (Uradni list RS, št. 101/13).

2. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v uradnih glasilih posameznih občin. Veljati začne naslednji dan po zadnji objavi.

Št. 007-3/2013-44

Nova Gorica, dne 9. marca 2023

Župan
Mestne občine Nova Gorica
Samo Turel

Št. 014-4/2013

Ajdovščina, dne 2. marca 2023

Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin

Št. 032-01/2010

Bovec, dne 15. junija 2023

Župan
Občine Bovec
Valter Mlekuž

Št. 3547-06/2013-09

Dobrovo v Brdih, dne 23. februarja 2023

Župan
Občine Brda
Franč Mužič

Št. 353/0002/2010-11

Cerkno, dne 16. februarja 2023

Župan
Občine Cerkno
Gašper Uršič

Št. 900-9/2013
Idrija, dne 13. oktobra 2022

Župan
Občine Idrija
Tomaž Vencelj

Št. 9000-0006/2013-8
Kanal, dne 18. aprila 2023

Župan
Občine Kanal ob Soči
Miha Stegel

Št. 007-3/2013-9
Kobarid, dne 25. maja 2023

Župan
Občine Kobarid
Marko Matajuroc

Št. 007-0014/2022-13
Miren, dne 2. februarja 2023

Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar

Št. 00701-22/2013-3
Bukovica, dne 4. aprila 2023

Župan
Občine Renče - Vogrsko
Tarik Žigon

Št. 03211-11/2013-10
Šempeter pri Gorici, dne 6. oktobra 2022

Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk

Št. 007-0001/2013-9
Tolmin, dne 7. marca 2023

Župan
Občine Tolmin
Alen Červ

Št. 007-001/2013-5
Vipava, dne 14. septembra 2023

Župan
Občine Vipava
mag. Anton Lavrenčič

KOMEN

3015. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Antona Puščavnika v Škrbini, cerkve sv. Petra v Gabrovici pri Komnu in cerkve Najdenja sv. Križa na Ivanjem Gradu za kulturne spomenike lokalnega pomena

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16, 21/18 – ZNOrg in 78/23 – ZUNPEOVE) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) ter predloga Zavoda za varstvo kulturne dediščine

ne št. NG-0112-1/2021-O/O z dne 7. 7. 2021 je Občinski svet Občine Komen na 6. redni seji dne 4. 10. 2023 sprejel

ODLOK

o razglasitvi cerkve sv. Antona Puščavnika v Škrbini, cerkve sv. Petra v Gabrovici pri Komnu in cerkve Najdenja sv. Križa na Ivanjem Gradu za kulturne spomenike lokalnega pomena

1. člen

Za kulturne spomenike lokalnega pomena (v nadaljnjem besedilu: spomenik) se razglasijo naslednje enote dediščine:

EŠD	4044
Ime enote:	Škrbina – Cerkev sv. Antona Puščavnika
Lokacija:	Spomenik obsega nepremičnine: parcela št. *1, k.o. Škrbina, stavba št. 241, k.o. Škrbina.
Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev:	Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik, so: – Impozanten, netipičen sakralni objekt je lociran na robno območje naselja v neposredni bližini s suhozidom ograjenimi njivami. – Od starejše stavbe, ki se v virih prvič omenja 1570, je verjetno ohranjena v zahodni steni ladje delno zazidana zvončnica, zvonik z zahodnim delom cerkve je nastal v 17. stoletju, preostanek stavbe pa je bil v neoromanskem slogu zgrajen med leti 1862–1863. – Neoromanska cerkev s centralnim tlorisom v obliki grškega križa predstavlja na Krasu izjemo, saj oblikovno povsem odstopa od splošno razširjenega tipa podolžne ladje s poligonalno zaključenim prezbitერიem. Izvirnost arhitekture v širšem območju se kaže tudi v slogovni usmeritvi, saj se cerkve zidane v neoromanskem slogu na Krasu pojavljajo šele po prvi svetovni vojni. – Cerkev ima ohranjeno kvalitetno baročno, poznobaročno in mlajšo opremo: zakristijsko omaro iz leta 1749, klasicistično klop z visokim naslonom, sliko sv. Lucije iz leta 1852, sliko Krščanske kreposti, leseno procesijsko razpelo, kovinski procesijski križ, glavni baročni oltar sv. Antona Puščavnika s sliko iz začetka 17. stoletja, lesena kipa sv. Katarine Aleksandrijske in sv. Martina, del nekdanjega tabernaklja vzidan v steno prezbitერიja, krstni kamen s sliko Krsta v Jordanu, kamnita baročna stranska oltarja z novjšima kipoma Srca Jezusovega in Rožnovenske Matere Božje, steklen lestenec, spovednici, klopi, misijonski križ, kamnite kropolnike pod korom, kamnito napisno ploščo o posvetitvi cerkve leta 1865, orgle, urni mehanizem in zvon.
Varovane sestavine:	Spomenik se razglasi z namenom, da se zagotovita njegov nadaljnji obstoj in celovitost ter ohranijo naslednje varovane sestavine: – Stavba v celoti s tlorisnim in višinskim gabaritom, konstrukcijsko zasnovo in gradivom, strešno konstrukcijo, kritino, arhitekturnimi členi, kompozicijo fasade, gradivom, barvo in strukturo fasade,

	likovnimi prvinami in fasadnimi detajli, stavbnim pohištvo in poslikavami, vključno s prvotnimi ometi in morebitnim še neodkritimi poslikavami. – Notranjščina cerkve s funkcionalno zasnovo in oblikovanostjo, vključno z načinom obdelave prostorov in materiali, štukaturami, prvotnimi ometi, poslikavo in morebitnim še neodkritimi poslikavami. – Od opreme se varuje: zakristijska omara, klasicistična klop z visokim naslonom, slika sv. Lucije, slika Krščanske kreposti, leseno procesijsko razpelo, kovinski procesijski križ, glavni baročni oltar sv. Antona Puščavnika s sliko iz začetka 17. stoletja, lesena kipa sv. Katarine Aleksandrijske in sv. Martina, del nekdanjega tabernaklja vzdani v steno prezbiterja, krstni kamen s sliko Krsta v Jordanu, kamnita baročna stranska oltarja s kipi, steklen lesteneč, spovednici, klopi, misijonski križ, kamnite kropilnike pod korom, kamnita napisna plošča o posvetitvi cerkve leta 1865, orgle, urni mehanizem in zvon. – Varujejo se arheološke plasti v cerkvi in ožji okolici. Varuje se kulturna krajina v neposredni bližini.	sosvodnicami krite dvorane, ki jih členijo plitve, na zunaj neizstopajoče niše, med katerimi stojijo plitvi pilastri z jonskimi kapiteli, je povzet po notranjščini bližnje romarske Marijine cerkve v Obršljanu pri Komnu. Tip sakralnega prostora, sicer značilen za slog beneškega poznobaročnega klasicizma, ki se je razširil na območju nekdanje Goriške škofije po drugi polovici 18. stoletja, kasneje pa po vsem Krasu, Posočju in Vipavski dolini ter vztrajal do konca 19. stoletja, je razvil Giorgio Massari, na Goriškem pa ga je razširil arhitekt Michele Bon s svojo delavnico. – Cerkev ima ohranjeno sicer močno preslikano poslikavo notranjščine in kvalitetno poznobaročno in novejšo opremo: intarzirano zakristijsko omaro s klečalnikom, kamnit umivalnik z vklesano letnico 1620 v zakristiji, poznobaročni veliki oltar sv. Petra, kamnito kustodijsko omarico v steni prezbiterja, stranska kamnita poznobaročna oltarja v pilastrijskih nišah ladje, procesijsko razpelo in misijonski križ, leseno spovednico, klopi, nišo za krstni kamen s poslikavo Krst v Jordanu na steni pod korom, veliki lesteneč v ladji, kamnita kropilnika na slopih pod korom, križev pot Toneta Kralja, sliko sv. Petra v prezbitriju, orgle na koru in urni mehanizem v zvoniku.
Opis vplivnega območja:	Zaradi zagotavljanja prostorske celovitosti se spomeniku določi vplivno območje, ki obsega nepremičnine: parcele št. 1/1, 1/2, *5, *6, *7, *16/1, *16/2, *16/3, *21, *25, *27, *29, *30, 1194, 1196/1, 1196/3, 1197, 1198, 1199/1, 1199/2, 1200, 1629/18 (severovzhodni del), 2042, 2043 (severni del), k.o. Škrbina.	Varovane sestavine:
Opis varstvenega režima za vplivno območje:	– V vplivnem območju morajo biti vsi posegi in raba podrejeni varovanju kvalitetnih pogledov na spomenik. – V vplivnem območju je potrebno obnovo obstoječih gradenj in novogradenj oblikovati tako, da bo cerkev ostala prostorska in vizualna dominantna.	Spomenik se razglasi z namenom, da se zagotovita njegov nadaljnji obstoj in celovitost ter ohranijo naslednje varovane sestavine: – Stavba v celoti s tlorisnim in višinskim gabaritom, konstrukcijsko zasnovo in gradivom, strešno konstrukcijo, kritino, arhitekturnimi členi, kompozicijo fasade, gradivom, barvo in strukturo fasade, likovnimi prvinami in fasadnimi detajli, stavbnim pohištvo in poslikavami, vključno s prvotnimi ometi in morebitnim še neodkritimi poslikavami. – Notranjščina cerkve s funkcionalno zasnovo in oblikovanostjo, vključno z načinom obdelave prostorov in materiali, štukaturami, prvotnimi ometi, poslikavo in morebitnim še neodkritimi poslikavami. – Od opreme se varuje: intarzirana zakristijska omara s klečalnikom, kamnit umivalnik v zakristiji, 3 oltarji s slikami in kipi, kamnita kustodijska omarica v steni prezbiterja, procesijsko razpelo, misijonski križ, spovednica, klopi, krstni kamen s poslikavo, veliki lesteneč v ladji, kamnita kropilnika, Kraljev križev pot, slika sv. Petra v prezbitriju, orgle, urni mehanizem. – Varujejo se arheološke plasti v cerkvi in ožji okolici. – Varuje se zasnova pokopališča, zlasti zatravljene komunikacije, lokacijo križa, mrliško vežico in mejni zid.
EŠD	3645	
Ime enote:	Gabrovica pri Komnu – Cerkev sv. Petra	
Lokacija:	Spomenik obsega nepremičnine: parcele št. 101/1, 101/2, k.o. Gabrovica, stavba št. 288, 226, k.o. Gabrovica.	
Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev:	Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik, so: – Zaradi svoje monumentalnosti in izpostavljenosti objekt dominira v prostoru. Novejša pozidava se sicer približuje cerkvi, a cezura še vedno obstaja, kar vzdržuje historični prostorski kontekst. – Cerkev se v virih prvič omenja 1570, vendar je današnja stavba v osnovi iz 17. stoletja. Številne letnice, vklesane na razne arhitekturne člene in opremo, dokaj jasno determinirajo starost in razvoj objekta, od leta 1732 pozidanega zvonika, do predelav in povečav med leti 1780–1782. – Cerkev ima ohranjeno prvotno kamnito streho na prezbitriju, ki predstavlja izjemen arhitekturni element. – Oblikovanost notranjščine cerkve kot široke, z zrcalnim stropom s	Zaradi zagotavljanja prostorske celovitosti se spomeniku določi vplivno območje, ki obsega nepremičnine: parcele št. 88/2, 91/2, 92/1, 92/2, 93/2, 96, 97, 99/1, 99/2,

	100/1, 100/2, 100/3, 119/ (del severno od cerkve), 1687/5, 1687/22 (vzhodni del), 1687/26 (južni cel mimo cerkve), 1687/28 (severni del), k.o. Gabrovica.
Opis varstvenega režima za vplivno območje:	– V vplivnem območju morajo biti vsi posegi in raba podrejeni varovanju kvalitetnih pogledov na spomenik. – V vplivnem območju je potrebno obnovo obstoječih gradenj in novogradenj oblikovati tako, da bo cerkev ostala prostorska in vizualna dominantna. – Za izvajanje redne pokopališke dejavnosti kulturnovarstvenega soglasja ni potrebno pridobiti.

EŠD	3765
Ime enote:	Ivanji Grad – Cerkev Najdenja sv. Križa
Lokacija:	Spomenik obsega nepremičnine: parcele št. 17/2, 18, 22/2, 23/2, 23/3, k.o. Ivanji Grad, stavba št. 92, k.o. Ivanji Grad.
Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev:	Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik, so: – Cerkev s pokopališčem je umeščena na nekoliko dvignjenem platoju nad cesto, oddaljena od poselitve. Znotraj vinogradniške krajine na robu gozda dominira v prostoru. – Cerkev se v virih prvič omenja 1570, ohranjenih je več gotskih elementov, ki so vzdani v stavbo oziroma se nahajajo v njeni neposredni bližini, vendar ni jasno ali so bili ti deli preneseni z druge lokacije ali pa je tudi sedanja cerkev v osnovi že gotska. Zagotovo je na tem mestu že stala cerkev leta 1821. – Oblikovanost notranjščine s pilastrsko členitvijo sten, pilastrskimi nišami za stranske oltarje, profiliranim vencem in s štukaturnimi okvirji okrašenim stropom, kaže vpliv beneškega poznobaročnega klasicizma, kot ga vidimo tudi v Komnu, le da v bolj poenostavljeni, skromnejši obliki. – Na stropu prezbiterja je ohranjena poslikava Clementa del Nerija iz leta 1904. Pod beleži na stenah se na več mestih kažejo deli dekorativne poslikave, ki je verjetno sočasna z Del Nerijevo. – V cerkvi stojijo trije baročni oltarji stebnega tipa in nekaj druge kvalitetnejše opreme.
Varovane sestavine:	Spomenik se razglasi z namenom, da se zagotovita njegov nadaljnji obstoj in celovitost ter ohranijo naslednje varovane sestavine: – Stavba v celoti s tlorisnim in višinskim gabaritom, konstrukcijsko zasnovo in gradivom, strešno konstrukcijo, kritino, arhitekturnimi členi, kompozicijo fasade, gradivom, barvo in strukturo fasade, likovnimi prvinami in fasadnimi detajli, stavbnim pohištvom in poslikavami, vključno s prvotnimi ometi in morebitnim še neodkritimi poslikavami. – Notranjščina cerkve s funkcionalno zasnovo in oblikovanostjo, vključno z načinom obdelave prostorov in materiali, štukaturami, prvotnimi ometi, poslikavo in morebitnim še neodkritimi poslikavami.

	– Od opreme se varuje: 3 oltarje s slikami in kipi, procesijsko razpelo, klopi, kamnita kropilnika. – Varujejo se arheološke plasti v cerkvi in ožji okolici. – Varuje se pokopališče kot sestavni del celote, križ, oblikovanost zidu z vogalnimi obeliski in kamnitim portonom.
Opis vplivnega območja:	Zaradi zagotavljanja prostorske celovitosti se spomeniku določi vplivno območje, ki obsega nepremičnine: parcele št. 16, 17/1, 22/1, 23/1, 26, 29, 30/1, 30/2, 30/4, 30/5, 36, 38, 41, 42, 51/1, 471/2, 472, 473, 475/3, 475/4, 475/5, 1244 (vzhodni del), k.o. Ivanji Grad.
Opis varstvenega režima za vplivno območje:	– V vplivnem območju morajo biti vsi posegi in raba podrejeni varovanju kvalitetnih pogledov na spomenik. – Za izvajanje redne pokopališke dejavnosti kulturnovarstvenega soglasja ni potrebno pridobiti.

2. člen

Za spomenike velja splošni varstveni režim, ki določa:

- celostno ohranjanje varovanih sestavin spomenika s tlorisnim in višinskim gabaritom, konstrukcijsko zasnovo in gradivom, strešno konstrukcijo, kritino, arhitekturnimi členi, kompozicijo fasade, gradivom, barvo in strukturo fasade, likovnimi prvinami in fasadnimi detajli, stavbnim pohištvom in poslikavami, vključno s prvotnimi ometi in morebitnimi še neodkritimi poslikavami,
- celostno ohranjanje notranjščine cerkve s funkcionalno zasnovo in oblikovanostjo, vključno z načinom obdelave prostorov in materiali, štukaturami, prvotnimi ometi, poslikavo in morebitnimi še neodkritimi poslikavami,
- prepoved spreminjanja varovanih sestavin spomenika; v primeru okrnitve spomenika ali njegovega varovanega dela je treba zagotoviti povrnitev v prvotno stanje na stroške povzročitelja,
- prepoved premeščanja spomenika ali njegovih delov, razen če je premestitev nujna zaradi fizične zaščite delov spomenika,
- ohranjanje vedut na spomenik in iz spomenika na okolico,
- prepoved gradnje ali postavljanja trajnih ali začasnih objektov na ali ob cerkvi, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje in predstavitev ter delovanje dediščine,
- zagotavljanje dostopa javnosti v obsegu, ki ne ogroža varovanja spomenika, namembnosti in pravic lastnika,
- označitev spomenika s predpisano oznako, ki ne krni likovne podobe ali posameznih delov kulturnega spomenika,
- redno in strokovno vzdrževanje ter obnavljanje izvirnih sestavin in celotne arhitekture,
- morebitno osvetljevanje mora biti racionalno ter okolju in spomeniku prijazno,
- predhodno izdelavo konservatorskega načrta za večje posege v spomenik ali njegovo celovito prenovu,
- ob posegih v tlake cerkve, pod obstoječe temelje ter ob posegih v zemljinu v neposredni okolici cerkve je potrebno opraviti arheološke raziskave, s katerimi se natančneje določijo ukrepi varstva ali arheološke ostaline nadzorovano odstranijo. Arheološke raziskave obsegajo tudi poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča,
- v primeru izjemnega odkritja, predvsem ostankov grajenih struktur, je potrebno ostaline ohraniti ali prezentirati na mestu odkritja.

3. člen

Za notranjo opremo velja splošni varstveni režim, ki določa:

- ohranjanje notranje opreme v celoti, v njeni funkciji, izvirnosti in neokrnjenosti (v barvi, legi, materiali, obliki, strukturi, velikosti),
- dovoljeno je strokovno nadzorovano konserviranje – restavriranje izvornih sestavin z rekonstrukcijo avtentične podobe opreme,
- izjemoma so dovoljena začasna premeščanja za razstave in druge promocije, vendar le po muzealskih standardih in s soglasjem pristojnih strokovnih služb.

4. člen

Lastniki spomenika morajo v sorazmerju s svojimi zmognostmi javnosti omogočiti dostopnost spomenika in njegovo predstavljanje. Javni dostop ne sme ogroziti spomenika in posameznih spomeniških vrednot, zlasti ne njegove osnovne namembnosti.

5. člen

Za vse posege v spomenik in v njegovo vplivno območje, razen če zakon ne določa drugače, je treba predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje zavoda.

6. člen

Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja inšpektorat, pristojen za področje kulturne dediščine.

7. člen

Pristojno sodišče po uradni dolžnosti zaznamuje v zemljiški knjigi status kulturnega spomenika na nepremičninah, navedenih v 1. členu tega odloka.

Status vplivnega območja se v zemljiški knjigi ne zaznamuje.

8. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0005/2022

Komen, dne 4. oktobra 2023

Župan
Občine Komen
mag. Erik Modic

3016. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe »vzdrževanje občinskih javnih cest«

Na podlagi 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 19. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A in 29/23) je Občinski svet Občine Komen na 6. redni seji dne 4. 10. 2023 sprejel

O D L O K

o načinu opravljanja gospodarske javne službe »vzdrževanje občinskih javnih cest«

1. člen

Ta odlok ureja način opravljanja obvezne gospodarske javne službe »vzdrževanje občinskih javnih cest« na območju Občine Komen.

2. člen

S tem odlokom se določa način opravljanja javne službe, ki obsega

- organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
- vrsto in obseg storitev javne službe ter njihovo prostorska razporeditev,
- pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
- pravice in obveznosti uporabnikov,
- vire financiranja javne službe in način njenega oblikovanja,
- cene storitev javne službe,
- nadzor nad izvajanjem javne službe,
- kazenske določbe.

3. člen

(1) Javna služba se opravlja kot koncesionirana gospodarska javna služba.

(2) Koncesijo podeljuje občina (koncedent).

(3) Koncesionarja pridobi koncedent na podlagi javnega razpisa. Izбира koncesionarja se lahko opravi brez javnega razpisa, če se koncesija podeli pravni osebi zasebnega ali javnega prava in so izpolnjeni naslednji pogoji:

- občina skupaj z drugimi občinami obvladuje pravno osebo podobno kot svoje službe,
- pravna oseba izvaja več kot 80 % svojih dejavnosti za izpolnitev nalog, ki ji jih zaupajo občine, ki jo obvladujejo ali ji jih zaupajo druge pravne osebe, ki jih obvladujejo iste občine,
- v odvisni pravni osebi ni neposredne udeležbe zasebnega kapitala, razen v obliki neobvladujoče in nezaviralne udeležbe zasebnega kapitala, ki se zahteva na podlagi določb zakona, ki ureja gospodarske družbe in ne vpliva odločilno na odvisno pravno osebo.

4. člen

Opravljanje javne službe se izvaja na območju celotne Občine Komen.

5. člen

(1) Vrsto in obseg storitev javne službe določa ta odlok in zakonski ter podzakonski predpisi, ki urejajo redno vzdrževanje javnih cest.

(2) Dela rednega vzdrževanja so:

- pregledniška služba,
- redno vzdrževanje prometnih površin,
- redno vzdrževanje cestnih objektov,
- redno vzdrževanje bankin,
- redno vzdrževanje naprav za odvodnjavanje,
- redno vzdrževanje brežin in berm,
- redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme,
- redno vzdrževanje cestne razsvetljave, naprav in ure-ditev,
- redno vzdrževanje vegetacije,
- zagotavljanje preglednega polja in prostega profila ceste,
- čiščenje cest,
- redno vzdrževanje mejnikov,
- redno vzdrževanje drugih funkcionalnih površin,
- nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil,
- intervencijski ukrepi,
- zimska služba.

(3) Podrobneje so vrste nalog iz prejšnjega odstavka tega člena in način njihovega izvajanja določeni v predpisu, ki ureja vrste vzdrževalnih dela na javnih cestah in nivo rednega vzdrževanja javnih cest.

6. člen

(1) Koncesionar mora voditi evidence v skladu s predpisi, ki veljajo za področje izvajanja javne službe.

(2) Koncesionar mora uporabnike občinskih javnih cest z naznanilom v sredstvih javnega obveščanja redno obveščati o neprevoznosti in ovirah na občinskih javnih cestah in o uporabnosti drugih javnih površin.

7. člen

(1) Kategorizirane občinske javne ceste so tiste občinske javne ceste, ki jih določi in kategorizira občinski svet Občine Komen na predlog župana.

(2) Uporabnik kategorizirane občinske javne ceste mora občinski upravi sporočiti vsako poškodbo ali spremembo na kategorizirani občinski javni cesti, ki lahko vpliva na varno odvijanje prometa na kategoriziranih občinskih javnih cestah.

8. člen

Koncesionar pridobiva sredstva za izvajanje javne službe iz proračuna občine in drugih virov.

9. člen

Javna služba se izvaja na kategoriziranih občinskih javnih cestah na celotnem območju Občine Komen. Občinske javne ceste so javno dobro in izven pravnega prometa.

10. člen

Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja občinska uprava.

11. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.

Št. 007-4/2023

Komen, dne 4. oktobra 2023

Župan
Občine Komen
mag. Erik Modic

3017. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe »vzdrževanje občinskih javnih cest«

Na podlagi 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 12. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Komen (Uradni list RS, št. 3/21) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 6. redni seji dne 4. 10. 2023 sprejel

ODLOK

o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe »vzdrževanje občinskih javnih cest«

1. člen

(1) S tem odlokom, kot koncesijskim aktom se določijo predmet in pogoji opravljanja obvezne gospodarske javne službe »vzdrževanje občinskih javnih cest« na območju Občine Komen.

(2) S tem odlokom se določijo:

- dejavnosti ali zadeve, ki so predmet gospodarske javne službe,
- območje izvajanja gospodarske javne službe, uporabnike ter razmerja do uporabnikov,
- pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
- morebitna javna pooblastila koncesionarju,

– splošne pogoje za izvajanje gospodarske javne službe in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo,

– vrsto in obseg monopola ali način njegovega preprečevanja,

- začetek in čas trajanja koncesije,
- vire financiranja gospodarske javne službe,
- način plačila koncesionarja ali način plačila odškodnine za izvrševanje gospodarske javne službe oziroma varščine,
- nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe,
- prenehanje koncesijskega razmerja,
- organ, ki opravi izbor koncesionarja,
- organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe,
- druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje gospodarske javne službe,
- način opravljanja obvezne gospodarske javne službe »vzdrževanje občinskih javnih cest« do oddaje koncesije, ki je predmet tega odloka.

2. člen

Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen, kot je določen v zakonu, ki ureja ceste, zakonu, ki ureja gospodarske javne službe in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njihovi podlagi.

3. člen

Za vsa vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo določila zakona, ki ureja ceste, zakona, ki ureja gospodarske javne službe in podzakonskih predpisov, izdanih na njihovi podlagi.

4. člen

(1) S storitvami javne službe se zagotavlja redno vzdrževanje kategoriziranih občinskih javnih cest, ki obsega dela za ohranjanje javnih cest v stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost javnih cest, nadzor nad stanjem javnih cest in cestnega zemljišča ter vzpostavitev prevoznosti javnih cest ob naravnih in drugih nesrečah (v nadaljnjem besedilu: redno vzdrževanje javnih cest).

(2) Dela rednega vzdrževanja so zlasti:

- pregledniška služba,
- redno vzdrževanje prometnih površin,
- redno vzdrževanje cestnih objektov,
- redno vzdrževanje bankin,
- redno vzdrževanje naprav za odvodnjavanje,
- redno vzdrževanje brežin in berm,
- redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme,
- redno vzdrževanje cestne razsvetljave, naprav in uređitev,
- redno vzdrževanje vegetacije,
- zagotavljanje preglednega polja in prostega profila ceste,
- čiščenje cest,
- redno vzdrževanje mejnikov,
- redno vzdrževanje drugih funkcionalnih površin,
- nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil,
- intervencijski ukrepi in
- zimska služba.

(3) Podrobneje so vrste nalog iz prejšnjega odstavka tega člena ter način njihovega izvajanja določeni v predpisih, ki urejajo vrste vzdrževalnih del na javnih cestah in nivo rednega vzdrževanja javnih cest.

5. člen

Dejavnost javne službe se kot koncesionirana dejavnost izvaja na vseh kategoriziranih občinskih javnih cestah na celotnem območju Občine Komen.

6. člen

(1) Kategorizirane občinske javne ceste so tiste občinske javne ceste, ki jih določi in kategorizira občinski svet Občine Komen na predlog župana.

(2) Seznam občinskih kategoriziranih javnih cest ter druge prometne površine, za katere se podeli koncesija in obseg del, določi koncedent v razpisni dokumentaciji.

(3) Če je v času trajanja koncesije dana v javni promet nova kategorizirana občinska javna cesta, oziroma predana v upravljanje občini druga cesta, postane ta kategorizirana občinska javna cesta, ne glede na seznam iz prejšnjega odstavka tega člena, sestavni del kategoriziranih občinskih javnih cest na tem območju koncesije.

7. člen

(1) Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe. Koncesionar je lahko tudi tuja oseba, če zakon ne določa drugače.

(2) Pogoji, ki jih mora koncesionar izpolnjevati za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe so:

- da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne službe, ter imeti vsa potrebna dovoljenja za izvajanje dejavnosti, ki je predmet javne službe,
- da izpolnjuje vse potrebne pogoje, ki jih določa zakonodaja s področja javnega naročanja za gospodarski subjekt in osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali osebo, ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem,
- da izpolnjuje finančne pogoje,
- da je organizacijsko, kadrovsko, strokovno in tehnično usposobljen za izvajanje službe,
- da zagotavlja ustrezna finančna zavarovanja,
- da izpolnjuje druge pogoje, ki jih določi koncedent.

(3) Podrobneje se pogoji in način dokazovanja določijo v dokumentaciji za izbor izvajalca javne službe.

8. člen

Koncesija za opravljanje dejavnosti javne službe iz prvega odstavka 4. člena tega odloka (predmet javne službe) na območju Občine Komen se podeli enemu koncesionarju.

9. člen

(1) Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske pogodbe.

(2) Koncesija se podeli za obdobje petih (5) let (rok koncesije). Rok koncesije začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe, razen če ni v koncesijski pogodbi drugače določeno.

(3) Rok koncesije se lahko v skladu s koncesijsko pogodbo podaljša za največ dve (2) leti.

10. člen

(1) Koncesionar pridobiva sredstva za izvajanje javne službe iz proračuna občine in drugih virov.

(2) Koncedent zagotavlja koncesionarju plačilo za izvajanje gospodarske javne službe na podlagi dejansko opravljenih del po cenah, dogovorjenih s koncesijsko pogodbo.

11. člen

Za izvajanje javne službe koncesionar koncedentu ne plačuje koncesijske dajatve.

12. člen

(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije oziroma koncesijske pogodbe izvaja koncedent na podlagi splošnih zahtev in standardov vzdrževanja. Koncedent lahko za posamezna strokovna in druga opravila pooblasti drugo strokovno službo ali drugo institucijo.

(2) Koncesionar mora koncedentu kadarkoli posredovati informacijo o poslovanju in mu omogočiti vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.

13. člen

Koncesijsko razmerje preneha:

- s prenehanjem koncesijske pogodbe,
- z odkupom koncesije,

- z odvzemom koncesije,
- s prevzemom javne službe v režijo,
- v drugih primerih določenih s koncesijsko pogodbo.

14. člen

(1) Koncesijska pogodba preneha:

- po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
- z odpovedjo,
- z razdrtjem.

(2) Razlogi in pogoji za odpoved in razdrtje pogodbe ter druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi oziroma razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.

15. člen

(1) Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati dejavnost javne službe pred potekom časa trajanja koncesije, koncedent pa v določenem obsegu prevzame objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali pridobil za namen izvajanja dejavnosti javne službe.

(2) Način, obseg in pogoji odkupa koncesije se določijo v koncesijski pogodbi.

16. člen

(1) Koncedent odvzame koncesijo koncesionarju, ne glede na določila koncesijske pogodbe:

- če ne začne z izvajanjem dejavnosti javne službe v za to določenem roku,
- če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana gospodarska javna služba,
- če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, skratka tako, da je so povzročene motnje v izvajanju dejavnosti,
- če dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi, standardi in navodili koncedenta,
- zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev predpisov in določil koncesijske pogodbe,
- če koncesionar kot fizična ali pravna oseba preneha obstajati.

(2) Koncedent mora koncesionarju, pred odvzemom koncesije, dati primeren rok za odpravo kršitev iz tretje, četrte in pete alineje prvega odstavka tega člena.

(3) V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo alinejo prvega odstavka tega člena ima koncesionar pravico do odškodnine v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb.

17. člen

(1) Koncedent pridobiva koncesionarje na podlagi javnega razpisa, ob upoštevanju določb zakona, ki ureja javno-zasebno partnerstvo, javno naročanje, ter zakona, ki ureja gospodarske javne službe.

- (2) Javni razpis mora vsebovati vsaj navedbe o:
- predmetu in območju koncesije,
 - začetku in času trajanja koncesije,
 - pogojih, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
 - obveznih sestavinah prijave na razpis,
 - zahtevanih referencah in drugih dokazilih, ki morajo biti predložena za ugotavljanje sposobnosti prijavitelja,
 - merilih, ki bodo vplivala na izbor koncesionarja,
 - roku in načinu predložitve prijav,
 - roku za izbor koncesionarja,
 - roku, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru koncesionarja,
 - pravnem varstvu.

(3) Javni razpis se objavi na način, kot ga določa zakon, ki ureja javno-zasebno partnerstvo ali drug predpis in na uradni spletni strani občine.

18. člen

(1) Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavi vsaj en prijavitelj, ki izpolnjuje s tem koncesijskim aktom določene pogoje.

(2) Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi.

19. člen

(1) Vsebina javnega razpisa se določi ob smiselni uporabi zakona, ki ureja področje o javno-zasebnem partnerstvu.

(2) Javni razpis mora ob vsebini iz prejšnjega odstavka tega člena vsebovati tudi pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar in so določeni v 7. členu tega odloka.

20. člen

(1) Za izbiro koncesionarja se uporabi postopek v skladu z določili zakona, ki ureja javno-zasebno partnerstvo, ob smiselni uporabi določil zakona, ki ureja javno naročanje in zakona, ki ureja gospodarske javne službe.

(2) Za vodenje postopka razpisa in oceno ponudb imenuje župan občine strokovno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana. Vsi člani strokovne komisije morajo imeti delovne izkušnje z delovnega področja, da omogočajo strokovno presojo vlog.

21. člen

Koncesionarja izbere občinska uprava z odločbo na podlagi predloga strokovne komisije iz drugega odstavka prejšnjega člena tega odloka.

22. člen

Koncesijsko pogodbo v imenu občine sklene župan občine.

23. člen

(1) Koncesionar lahko prenese izvajanje javne službe na drugo osebo samo z dovoljenjem koncedenta.

(2) Koncedent lahko v celoti ali delno prenese izvajanje javne službe samo v primerih določenih z zakonom, ki ureja področje gospodarskih javnih služb ali zaradi razlogov, določenih v koncesijski pogodbi, drugače pa samo s soglasjem koncesionarja.

24. člen

(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti izvajati javno službo tudi v nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima koncesionar pravico od koncedenta zahtevati povračilo stroškov, ki so nastali zaradi izvajanja javne službe na območju občine v nepredvidljivih okoliščinah.

(3) Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha, vendar samo sporazumno med koncedentom in koncesionarjem.

25. člen

(1) Za izvajanje gospodarske javne službe je odgovoren koncesionar.

(2) Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe, ali pogodbeni podizvajalci koncedentu, uporabniku ali tretjim osebam.

(3) Za vse morebitne poškodbe in škode, ki bi nastale izključno kot posledica slabo vzdrževanih ali nevzdrževanih površin in opreme, ki je predana v koncesijo, kazensko in odškodninsko odgovarja koncesionar.

(4) Koncesionar je pred sklenitvijo koncesijske pogodbe dolžan iz naslova splošne civilne odgovornosti (vključno z razširitvijo na druge nevarnostne vire) z zavarovalnico skleniti zavarovalno pogodbo za škodo z najnižjo višino enotne zavarovalne vsote za posamezni zavarovalni primer, kot je določena v koncesijski pogodbi (za škodo, ki jo povzroči z nerednim ali nevestnim opravljanjem gospodarske javne službe in za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe).

26. člen

Koncedent ne odgovarja za škodo, ki jo pri opravljanju koncesionirane javne službe povzroči koncesionar uporabnikom ali drugim osebam.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

27. člen

(1) Postopek za podelitev koncesije po tem odloku prične župan z objavo javnega razpisa najpozneje v devetdesetih (90) dneh po uveljavitvi tega odloka.

(2) Gospodarska družba, ki ima ob uveljavitvi tega odloka z občino sklenjeno pogodbo za redno vzdrževanje občinskih javnih cest, opravlja dela po tej pogodbi do izteka njenega roka ali do uveljavitve pogodbe sklenjene z izbranim koncesionarjem v skladu s tem odlokom, če do poteka roka navedene pogodbe koncesijska pogodba še ni sklenjena.

(3) Ob zaključku del po pogodbi iz prejšnjega odstavka tega člena je gospodarska družba dolžna na zahtevo koncedenta predati vso dokumentacijo o občinskih cestah.

28. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.

Št. 007-0004/2023

Komen, dne 4. oktobra 2023

Župan
Občine Komen
mag. Erik Modic

3018. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2023

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB-4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-10, 76/23), 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14 in 39/16) ter Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2023 (Uradni list, št. 3/22, 42/23) je občinski svet na 6. redni seji dne 4. 10. 2023 sprejel

ODLOK**o spremembi Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2023**

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Komen za leto 2023 (Uradni list RS, št. 3/22, 42/23) se spremeni besedilo 20. člena Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2023, tako da se glasi:

»(obseg zadolževanja posrednih uporabnikov občinskega proračuna, javnih gospodarskih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vplivna upravljanje)

Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna, javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko zadolžijo in izdajajo poročila s soglasjem občine pod pogoji, ki jih določi občinski svet in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Izdana soglasja se ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine.

Občina sme dati poročila za izpolnitev obveznosti največ do višine 5% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna leta pred letom, v katerem daje poročila.

O soglasju ali poročilu odloča občinski svet.«

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-47/2021

Komen, dne 4. oktobra 2023

Župan
Občine Komen
mag. Erik Modic

KRANJ**3019. Sklep o ugotovitvi javne koristi za odkup oziroma razlastitev nepremičnine potrebne za izvedbo gradnje in obnovo lokalne ceste LC 251040 Breg ob Savi–Mavčiče – Sklop 4**

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, v nadaljevanju: ZLS), 204. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-10, v nadaljevanju: ZUreP-3), 15. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A in 29/23, v nadaljevanju: ZCes-2) in 22. člena Statuta MOK (Uradni list RS, št. 30/17, 70/18, 37/19) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 7. redni seji dne 20. 9. 2023 sprejel

S K L E P**o ugotovitvi javne koristi za odkup oziroma razlastitev nepremičnine potrebne za izvedbo gradnje in obnovo lokalne ceste LC 251040 Breg ob Savi–Mavčiče – Sklop 4****1. člen**

Ugotovi se, da je odkup oziroma razlastitev delov nepremičnin, potrebnih za gradnjo in obnovo kategorizirane lokalne občinske ceste LC 251040 Breg ob Savi–Mavčiče – Sklop 4, in sicer na delu od objekta Praše 4 do objekta Jama 6, nujno potrebna in je v javno korist.

2. člen

Ugotovi se obstoj javne koristi za odkup ali razlastitev delov nepremičnin s parc. št.:

– 36, 37/1, 44/2 in 45, vse k. o. 2138 Praše.

Javna korist obstaja tudi za zemljišča, ki bodo nastala s parcelacijo zemljišč iz prejšnjega odstavka in na katera se bo posegalo s projektom, navedenim v 3. členu tega sklepa.

3. člen

Del nepremičnin s parc. št.:

– 36, 37/1, 44/2 in 45, vse k. o. 2138 Praše;

se odkupijo oziroma razlastijo v delu, določenem z Načrtom parcelacije izdelovalca Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., Vevrovškova ulica 64, Ljubljana, maj 2023, z nazivom Načrt parcelacije skladno z 209. členom ZUreP-3 (za gradnjo in obnovo kategorizirane lokalne občinske ceste LC 251040 Breg ob Savi–Mavčiče – sklop 4, in sicer na delu od objekta Praše 4 do objekta Jama 6), ki je izdelan na podlagi projektne dokumentacije »PZI Rekonstrukcija LC 251040 Jeprca–Labore, na odseku od naselja Breg ob Savi do konca naselja Mavčiče – sklop 4«, št. K 154990, november 2020, izdelovalca Protim Ržišnik Perc d.o.o., Poslovna cona A2, 4208 Šenčur.

4. člen

Za odkup delov nepremičnin iz tega sklepa, na podlagi 207. člena ZUreP-3, se pooblašča župana.

V primeru, da sporazumni odkup ne bo mogoč, se pooblasti župana, da pri pristojni upravni enoti vloži zahtevo za razlastitev delov nepremičnin iz tega sklepa, na podlagi 209. člena ZUreP-3 in predlaga izvedbo nujnega razlastitvenega postopka skladno z 215. členom ZUreP-3.

5. člen

Načrt parcelacije s prilogami citiranim v tretjem členu sklepa je sestavni del tega sklepa.

Za izvedbo postopka parcelacije ter postopka ureditve meje po Zakonu o katastru nepremičnin (Uradni list RS, št. 54/21) se pooblasti župana.

6. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-97/2023-8

Kranj, dne 20. septembra 2023

Župan
Mestne občine Kranj
Matjaž Rakovec



**NAČRT PARCELACIJE skladno
z 209. členom ZUREP
(za gradnjo in obnovo kategorizirane
lokalne občinske ceste LC 251040
Breg ob Savi-Mavčiče- sklop 4, in
sicer na delu od objekta Praše 4 do
objekta Jama 6)**

**1. Parcela številka 36 in 37/1
v k.o. 2138 - PRAŠE**

ŠTEVILKA PROJEKTA	9094
NAROČNIK	MESTNA OBČINA KRANJ Slovenski trg 1 4000 Kranj
IZDELOVALEC	Ljubljanski urbanistični zavod d. d. ŽIG Verovškova ulica 64 1000 Ljubljana
ODGOVORNA OSEBA	dr. Jure Zavrtanik univ. dipl. inž. arh.
PODPIS	 Ljubljanski urbanistični zavod, d.d. Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana
ODGOVORNI VODJA IZDELAVE PROJEKTA	Marko Pangerc univ. dipl. prav.
POOBlašČENI INŽENIR:	Alenka Iglič, inž. geod. Geo-0146
DATUM	maj 2023

KAZALO VSEBINE	
1	UVOD
2	KATEGORIZACIJA CEST
2.1	Zakonska podlaga
2.2	Opisni podatki o objektu GJI
3	NAČRT PARCELACIJE
3.1	Delež posega na parceli in namenski rabi prostora
3.2	Načrt parcelacije
3.3	Seznam koordinat parcelacijskih zakoličbenih točk
3.4	Načrt parcelacije na namenski rabi prostora OPN MO Kranj
3.5	Zemljiško knjižni izpisek



Načrt parcelacije skladno z 209. čl. ZUREP (gradnjo in obnovo kat. ceste LC 251040 Breg ob Savi-Mavčiče- Sklop 4| MOK | 9094 | maj 2023

1. UVOD

V Občinskem prostorskem načrtu (OPN) Mestne občine Kranj z oznako enote urejanja prostora (EUP) – PRAŠE (PRA 1, PRA 4), poteka že zgrajena občinska cesta lokalna cesta LC 251040 Breg ob Savi-Mavčiče – sklop 4, številka odseka LC 251042 Zbilje-Podreča-Praše-Breg.

Načrt parcelacije je izdelan na osnovi:

- projekta »PZI Rekonstrukcija LC 251040 Jeprca – Labore, na odseku od naselja Breg ob Savi do konca naselja Mavčiče – sklop 4«, št. K 154990, november 2020, izdelovalca Protim Ržišnik Perc d.o.o., Poslovna cona A2, 4208 Šenčur,
- digitalnega katastrskega načrta, grafični del, maj 2023 (GURS),
- atributnega dela zemljiškega katastra, maj 2023 (GURS),
- podatkov lastništva parcel iz zemljiške knjige, maj 2023,
- Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1 in 132/22 – ZCes-2),
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 3/2004, 51/2012, 86/2016, 22/19, 89/20 in 58/2022).

Načrt parcelacije je izdelan za potrebe razlastitve cele oz. dela parcele številka 36 in 37/1 v k.o. 2138 - PRAŠE.


2. KATEGORIZACIJA CEST

2.1 Zakonska podlaga

Obravnavani parceli se na podlagi Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A in 29/23– ZCes-2) ter Odloka o občinskih cestah v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 189/21) (v nadaljevanju Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Kranj) in Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 3/2004, 51/2012, 86/2016, 22/19, 89/20 in 58/2022) nahajata v varovalnem pasu lokalne ceste.

Na podlagi ZCes-2 je pri lokalnih cestah koridor širok 10 metrov, merjeno od zunanjega roba cestnega sveta v smeri prečne in vzdolžne osi. V Odloku o občinskih cestah Mestne občine Kranj je pri lokalnih cestah predviden varovalni pas 10 metrov, merjeno od zunanjega roba cestnega sveta.

Rekonstrukcija obstoječe kategorizirane lokalne občinske ceste LC 251040, številka odseka LC 251042 Zbilje-Podreča-Praše-Breg (v delu od objekta Praše 4 do objekta Jama 6), se bo izvedla v mejah varovalnih pasov lokalne ceste.





Načrt parcelacije skladno z 209. čl. ZUREP (gradnjo in obnovo kat. ceste LC 251040 Breg ob Savi-Mavčiče- Sklop 4) MOK | 9094 | maj 2023

2.2 Opisni podatki o objektu GJI

Na podlagi dokumenta Opisni podatki o objektu GJI št. transakcije 1101367230725 (https://prostor-s.gov.si/preg/zkgji_bcp.jsp), z dne 30.05.2023 izkazuje parcele pod kategorizirano lokalno cesto. Parcele oz. del parcel na območju posega se nahajata poleg parcel iz navedenih dokumentov ter hkrati v varovalnem pasu lokalne ceste.

Identifikator GJI 42223497 – cesta 251040, odsek LC 251042 (Zbilje-Podreča-Praše-Breg)



Uporabnik: AIGLIC
Transakcijska številka: 1101367230725

Torek, 30. Maj, 2023 12:01:53

Opisni podatki o objektu GJI:

Podatki o objektu GJI:

Identifikator GJI	ID upravitelja	Šifra vrata	Ime vrata GJI	Mera objekta GJI	CC_SI	Topologija	Pozicijska natančnost	H	Višinska natančnost / Višinski datum	GJI
42223497	OC052_CE6A21331	1101	Cesta (os ceste)	627.2m	21120	Linije	od 1m do 5m	-	- / -	gospodarska javna infrastruktura

VIR	Datum vira	Matična številka izvajalca GJS	Naziv izvajalca GJS	Identifikacijska številka elaborata	Datum elaborata	DIM_YX [m]	DIM_Z [m]	Opuščenost	Opis	Kategorija ceste	Šifra odseka
DOF5	09.05.2021	5067731	Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.	353732022000594	25.07.2022	0.0	0.0	neopuščen objekt	Zbilje-Pod.-Pra.-Breg	lokalna cesta	251042

Podatki o upravitelju objekta GJI:

Naziv	Naslov / Sedež	Matična številka
MESTNA OBČINA KRANJ	Slovenski trg 1, 4000 Kranj	5874653

Podatki o parcelah:

Šifra KO	Ime KO	Številka parcele	Površina parcele	
2138	PRAŠE	33	824	
2138	PRAŠE	44/2	2212	
2139	MAVČIČE	637	7233	
2138	PRAŠE	31/4	4743	
2138	PRAŠE	261	3041	

Podatki o stavbi:

Šifra KO	Ime KO	Številka stavbe
----------	--------	-----------------



Načrt parcelacije skladno z 209. čl. ZUREP (gradnjo in obnovo kat. ceste LC 251040 Breg ob Savi-Mavčiče- Sklop 4| MOK | 9094 | maj 2023

3. NAČRT PARCELACIJE

3.1 Delež posega na parceli in namenski rabi prostora


Načrt parcelacije	1.	
Katastrska občina	2138 - PRAŠE	2138 - PRAŠE
Parcelna številka	36	37/1
Uradna površina (m ²)	2508	1230
Površina za prodajo (m ²)	47	68
Enota urejanja prostora	PRA 4	
Namenska raba prostora	SK	
Površina SK (k) (m ²)	47	68
Lastnik / solastniki	.	
Parcelacija	DA	

3.2 Načrt parcelacije

Zemljiško katastrski načrt (ZKN) je bil pred izdelavo načrta parcelacije predhodno analiziran. Točnost zemljiško katastrskega načrta (ZKN) na območju projekta v k.o. 2138 – Praše zanaša od 0.10 do 0.50 m.

Urejene meje v geodetskih postopkih izmere na terenu in evidentirane v bazo podatkov katastra nepremičnin na podlagi dokončnih odločb (izdal GURS), so v ZKN-ju označene z odebeljeno črto ter pozicijsko pravilno locirane v prostoru. Točnost urejenih parcelnih mej znaša od 0.10 do 0.20 m.

V sklopu ureditve cestnega koridorja na podlagi projekta »PZI Rekonstrukcija LC 251040 Jeprca – Labore, na odseku od naselja Breg ob Savi do konca naselja Mavčiče – sklop 4«, št. K 154990, november 2020, izdelovalca Protim Ržišnik Perc d.o.o., Poslovna cona A2, 4208 Šenčur, je potrebno izvesti katastrske postopke: označitev meje, ureditev meje parcel (na parcelnih mejah, kjer meje v katastru nepremičnin niso evidentirane kot urejene) in parcelacijo na podlagi »načrta parcelacije«. Površina deljenih parcel se izračuna iz koordinat mejnih točk v katastrskem postopku urejenih mej na terenu in zakoličbenih točk iz načrta parcelacije. »Površina za prodajo (m²)«, ki jo izkazuje tabelarični prikaz pod zaporedno številko 3.1 je le informativne narave.



Pregledna situacija obravnavanega območja

LUZ

Načrt parcelacije skladno z 209. čl. ZUREP (gradnjo in obnovo kat. ceste LC 251040 Breg ob Savi-Mavčiče- Sklop 4) MOK | 9094 | maj 2023






Načrt parcelacije skladno z 209. čl. ZUREP (gradnjo in obnovo kat. ceste LC 251040 Breg ob Savi-Mavčiče- Sklop 4| MOK | 9094 | maj 2023

Seznam koordinat parcelacijskih zakoličbenih točk (D96/TM)

Štev.	E	N
P1	453842,12	117192,06
P2	453835,01	117203,84
P3	453827,70	117215,93

Načrt parcelacije skladno z 209. čl. ZUREP (gradnjo in obnovo kat. ceste LC 251040 Breg ob Savi-Mavčiče- Sklop 4| MOK | 9094 | maj 2023

3.3 Načrt parcelacije na namenski rabi prostora OPN MO Kranj







NAČRT PARCELACIJE skladno z 209. členom ZUREP

(za gradnjo in obnovo kategorizirane
lokalne občinske ceste LC 251040
Breg ob Savi-Mavčiče- sklop 4, in
sicer na delu od objekta Praše 4 do
objekta Jama 6)

2. Parcela številka 44/2 in 45
v k.o. 2138 - PRAŠE

ŠTEVILKA PROJEKTA	9094
NAROČNIK	MESTNA OBČINA KRANJ Slovenski trg 1 4000 Kranj
IZDELOVALEC	Ljubljanski urbanistični zavod d. d. ŽIG Verovškova ulica 64 1000 Ljubljana
ODGOVORNA OSEBA	dr. Jure Zavrtanik univ. dipl. inž. arh.
PODPIS	
ODGOVORNI VODJA IZDELAVE PROJEKTA	Marko Pangerc univ. dipl. prav. 
POOBlašČENI INŽENIR:	Alenka Iglič, inž. geod. Geo-0146 
DATUM	maj 2023

KAZALO VSEBINE	
1	UVOD
2	KATEGORIZACIJA CEST
2.1	Zakonska podlaga
2.2	Opisni podatki o objektu GJI
3	NAČRT PARCELACIJE
3.1	Delež posega na parceli in namenski rabi prostora
3.2	Načrt parcelacije
3.3	Seznam koordinat parcelacijskih zakoličbenih točk
3.4	Načrt parcelacije na namenski rabi prostora OPN MO Kranj
3.5	Zemljiško knjižni izpisek



Načrt parcelacije skladno z 209. čl. ZUREP (gradnjo in obnovo kat. ceste LC 251040 Breg ob Savi-Mavčiče- Sklop 4| MOK | 9094 | maj 2023

1. UVOD

V Občinskem prostorskem načrtu (OPN) Mestne občine Kranj z oznako enote urejanja prostora (EUP) – PRAŠE (PRA 1, PRA 4), poteka že zgrajena občinska cesta lokalna cesta LC 251040 Breg ob Savi-Mavčiče – sklop 4, številka odseka LC 251042 Zbilje-Podreča-Praše-Breg.

Načrt parcelacije je izdelan na osnovi:

- projekta »PZI Rekonstrukcija LC 251040 Jeprca – Labore, na odseku od naselja Breg ob Savi do konca naselja Mavčiče – sklop 4«, št. K 154990, november 2020, izdelovalca Protim Ržišnik Perc d.o.o., Poslovna cona A2, 4208 Šenčur,
- digitalnega katastrskega načrta, grafični del, maj 2023 (GURS),
- atributnega dela zemljiškega katastra, maj 2023 (GURS),
- podatkov lastništva parcel iz zemljiške knjige, maj 2023,
- Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1 in 132/22 – ZCes-2),
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 3/2004, 51/2012, 86/2016, 22/19, 89/20 in 58/2022).

Načrt parcelacije je izdelan za potrebe razlastitve cele oz. dela parcele številka 44/2 in 45 v k.o. 2138 – PRAŠE.



Načrt parcelacije skladno z 209. čl. ZUREP (gradnjo in obnovo kat. ceste LC 251040 Breg ob Savi-Mavčiče- Sklop 4) MOK | 9094 | maj 2023


2. KATEGORIZACIJA CEST

2.1 Zakonska podlaga

Obravnavani parceli se na podlagi Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A in 29/23– ZCes-2) ter Odloka o občinskih cestah v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 189/21) (v nadaljevanju Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Kranj) in Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 3/2004, 51/2012, 86/2016, 22/19, 89/20 in 58/2022) nahajata v varovalnem pasu lokalne ceste.

Na podlagi ZCes-2 je pri lokalnih cestah koridor širok 10 metrov, merjeno od zunanjega roba cestnega sveta v smeri prečne in vzdolžne osi. V Odloku o občinskih cestah Mestne občine Kranj je pri lokalnih cestah predviden varovalni pas 10 metrov, merjeno od zunanjega roba cestnega sveta.

Rekonstrukcija obstoječe kategorizirane lokalne občinske ceste LC 251040, številka odseka LC 251042 Zbilje-Podreča-Praše-Breg (v delu od objekta Praše 4 do objekta Jama 6), se bo izvedla v mejah varovalnih pasov lokalne ceste.



LUZ

Načrt parcelacije skladno z 209. čl. ZUREP (gradnjo in obnovo kat. ceste LC 251040 Breg ob Savi-Mavčiče- Sklop 4) MOK | 9094 | maj 2023

2.2 Opisni podatki o objektu GJI

Na podlagi dokumenta Opisni podatki o objektu GJI št. transakcije 1101367230725 (https://prostor-s.gov.si/preg/zkgji_bcp.jsp), z dne 30.05.2023 izkazuje parcele pod kategorizirano lokalno cesto. Parcele oz. del parcel na območju posega se nahajata poleg parcel iz navedenih dokumentov ter hkrati v varovalnem pasu lokalne ceste oz. javne poti.

Identifikator GJI 42223497 – cesta 251040, odsek LC 251042 (Zbilje-Podreča-Praše-Breg)



Uporabnik: AIGLIC
Transakcijska številka: 1101367230725

Torek, 30. Maj, 2023 12:01:53

Opisni podatki o objektu GJI:

Podatki o objektu GJI:

Identifikator GJI	ID upravitelja	Šifra vrste	Ime vrste GJI	Mera objekta GJI	CC_SI	Topologija	Pozicijska natančnost	H	Višnina natančnost / Višinski datum	GJI
42223497	OC052_CE6A21931	1101	Cesta (os ceste)	627.2m	21120	Linije	od 1m do 5m	-	- / -	gospodarska javna infrastruktura

VIR	Datum vira	Matična številka izvajalca GJS	Naziv izvajalca GJS	Identifikacijska številka elaborata	Datum elaborata	DIM_YX [m]	DIM_Z [m]	Opuščeno	Opis	Kategorija ceste	Šifra odelca
DOF5	09.05.2021	5067731	Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.	353732022000594	25.07.2022	0.0	0.0	neopuščen objekt	Zbilje-Pod.-Pra.-Breg	lokalna cesta	251042

Podatki o upraviteljih objekta GJI:

Naziv	Naslov / Sedež	Matična številka
MESTNA OBČINA KRANJ	Slovenski trg 1, 4000 Kranj	5874653

Podatki o parceli:

Šifra KO	Ime KO	Številka parcele	Površina parcele	
2138	PRAŠE	33	824	1
2138	PRAŠE	44/2	2212	1
2139	MAVČIČE	637	7233	1
2138	PRAŠE	31/4	4743	1
2138	PRAŠE	261	3041	1

Podatki o stavbi:

Šifra KO	Ime KO	Številka stavbe
----------	--------	-----------------



Načrt parcelacije skladno z 209. čl. ZUREP (gradnjo in obnovo kat. ceste LC 251040 Breg ob Savi-Mavčiče- Sklop 4| MOK | 9094 | maj 2023

3. NAČRT PARCELACIJE

3.1 Delež posega na parceli in namenski rabi prostora


Načrt parcelacije	2.	
Katastrska občina	2138 – PRAŠE	
Parcelna številka	44/2	45
Uradna površina (m ²)	2212	302
Površina za prodajo (m ²)	256	16
Enota urejanja prostora	PRA 1/6 PRA 1/1 PRA 1/2	PRA 1/6 PRA 1/1
Namenska raba prostora	PC SK	PC SK
Površina PC (m ²)	174	13
Površina SK (m ²)	82	3
Lastnik / solastniki		
Parcelacija	DA	

3.2 Načrt parcelacije

Zemljiško katastrski načrt (ZKN) je bil pred izdelavo načrta parcelacije predhodno analiziran. Točnost zemljiško katastrskega načrta (ZKN) na območju projekta v k.o. 2138 – Praše zanaša od 0.10 do 0.50 m.

Urejene meje v geodetskih postopkih izmere na terenu in evidentirane v bazo podatkov katastra nepremičnin na podlagi dokončnih odločb (izdal GURS), so v ZKN-ju označene z odebeljeno črto ter pozicijsko pravilno locirane v prostoru. Točnost urejenih parcelnih mej znaša od 0.10 do 0.20 m.

V sklopu ureditve cestnega koridorja na podlagi projekta »PZI Rekonstrukcija LC 251040 Jeprca – Labore, na odseku od naselja Breg ob Savi do konca naselja Mavčiče – sklop 4«, št. K 154990, november 2020, izdelovalca Protim Ržišnik Perc d.o.o., Poslovna cona A2, 4208 Šenčur, je potrebno izvesti katastrske postopke: označitev meje, ureditev meje parcel (na parcelnih mejah, kjer meje v katastru nepremičnin niso evidentirane kot urejene) in parcelacijo na podlagi »načrta parcelacije«. Površina deljenih parcel se izračuna iz koordinat mejnih točk v katastrskem postopku urejenih mej na terenu in zakoličbenih točk iz načrta parcelacije. »Površina za prodajo (m²)«, ki jo izkazuje tabelarični prikaz pod zaporedno številko 3.1 je le informativne narave.



Pregledna situacija obravnavanega območja

LUZ

Načrt parcelacije skladno z 209. čl. ZUREP (gradnjo in obnovo kat. ceste LC 251040 Breg ob Savi-Mavčiče- Sklop 4| MOK | 9094 | maj 2023






Načrt parcelacije skladno z 209. čl. ZUREP (gradnjo in obnovo kat. ceste LC 251040 Breg ob Savi-Mavčiče- Sklop 4| MOK | 9094 | maj 2023

Seznam koordinat parcelacijskih zakoličbenih točk (D96/TM)

Štev.	E	N
P4	453815,36	117254,69
P5	453811,15	117263,26
P6	453807,27	117272,29
P7	453803,76	117281,75
P8	453800,58	117292,41
P9	453798,68	117300,20
P10	453797,50	117305,82
P11	453796,75	117309,37
P12	453795,91	117315,01

LUZ

Načrt parcelacije skladno z 209. čl. ZUREP (gradnjo in obnovo kat. ceste LC 251040 Breg ob Savi-Mavčiče- Sklop 4| MOK | 9094 | maj 2023

3.3 Načrt parcelacije na namenski rabi prostora OPN MO Kranj



MESTNA OBČINA KRANJ

Župan

Slovenski trg 1, 4000 Kranj
T: 04 2373 101 F: 04 2373 106
E: tajnistvo.zupana@kranj.si S: www.kranj.si

Številka: 478-97/2023-7

Datum: 5. 6. 2023

Zadeva: **OBRAZLOŽITEV IZKAZANE JAVNE KORISTI**

Zveza: Gradnja in obnova kategorizirane lokalne občinske ceste LC 251040 Jeprca-Labore od naselja Breg ob Savi do konca naselja Mavčiče – sklop 4

Obstoječe razmere

Že zgrajena kategorizirana lokalna cesta LC 251040 Jeprca-Labore od naselja Breg ob Savi do konca naselja Mavčiče, v dolžini cca 3280 m, nima urejenih pločnikov, površin za kolesarje, kakor tudi nima urejenega ustreznega odvodnjavanja.

Povprečni dnevni promet na cesti je okoli 1800 vozil, vključno s tovornimi vozili. Ob cesti po bankini poteka varna pot v šolo, ravno tako je ta cesta zelo priljubljena za rekreativne kolesarje.

Iz zgoraj navedenega razloga je potrebno dograditi manjkajočo infrastrukturo in obnoviti lokalno cesto na odseku kategorizirane lokalne ceste LC 251040 Jeprca-Labore, in sicer od naselja Breg ob Savi do konca naselja Mavčiče. Rekonstrukcija je razdeljena na 5 sklopov:

- Sklop 1: od cerkve na Bregu ob Savi do odcepa za cesto Kranj-Medvode na Bregu ob Savi (dolžina 520 m);
- Sklop 1a: od odcepa za cesto Kranj-Medvode na Bregu ob Savi do konca tega naselja (dolžina 560 m);
- Sklop 2: od Brega ob Savi do objekta Jama 53 (dolžina 564 m);
- Sklop 3: od objekta Jama 53 do objekta Jama 6 (dolžina 727 m);
- **Sklop 4: od objekta Jama 6 do objekta Praše 4 (dolžina 678 m) – delno že izvedeno razen v delu, v katerem je potreben sprejem Sklepa o ugotovitvi javne koristi, skladno z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-10, v nadaljevanju: ZUreP-3) za potrebe morebitne izvedbe razlastitvenega postopka.**
- Sklop 5: Od objekta Praše 4 do gasilskega doma v Mavčičah (dolžina 550 m);
- Sklop 5: od šole v Mavčičah do odcepa za elektrarno (dolžina 927 m).

Po delni izvedbi predhodno navedenih sklopov gradnje in obnove zgoraj citirane lokalne ceste, predmet izkazovanja javne koristi obsega le sklop 4. Za izvedbo oz. dokončanje predmetnega sklopa je potrebno izvesti še izgradnjo pločnika in kolesarske poti, s katerim se bo sklenila in izboljšala prometna varnost za najranljivejše udeležence v cestnem prometu, na odcepu od objekta Jama 6 do objekta Praše 4. Iz navedenega razloga mora Mestna občina Kranj pridobiti dele zemljišč parc. št. 36, 37/1, 44/2 in 45 vse k. o. 2138 Praše, v last in posest Mestne občine Kranj.

Predlog potrebnih ukrepov in izboljšav

Gradnja in obnova lokalne ceste v sklopu 4 je z izgradnjo pločnika in kolesarske poti nujna in v javno korist, saj bo omogočala tekoče in varno odvijanje prometa za vse udeležence. Cilj je izboljšanje obstoječe slabe prometne površine za vse udeležence v prometu in zagotovitev konstrukcijsko ustrezne prometne površine za vse udeležence v cestnem prometu. Z gradnjo manjkajoče infrastrukture predmetne lokalne ceste pa je predvidena tudi vgraditev novih komunalnih vodov (meteornega kanala z novo ureditvijo odvodnjavanja ceste, fekalna kanalizacija, javna razsvetljava, telekomunikacije in vodovod).

Predlagane izboljšave

Na območju obravnavnega sklopa 4 lokalne ceste je ostal nedokončan odsek na sklopu 4 med profili A78 in A85. Na tem delu je lokalna cesta zaključena samo na eni strani zaradi problematike pri pridobivanju potrebnih zemljišč za gradnjo in obnovo. Vozišče ni izvedeno v polni širini in je asfaltirano samo z nosilnim slojem. Zoženje vozišča je označeno z začasno prometno signalizacijo. Z izgradnjo pločnika, kolesarske poti in razširitvijo vozišča se bo povečala prometna varnost za vse udeležence v cestnem prometu, predvsem pa šolarjev, ki so vse skozi izpostavljeni nevarnosti na tem delu neurejenega cestišča.

Za dokončanje zgoraj navedenega posega v območju sklopa 4 je nujno potrebno, da Mestna občina Kranj od lastnika zemljišč parc. št. 36, 37/1, 44/2 in 45 vse k. o. 2138 Praše izvede odkup del citiranih zemljišč. Mestna občina Kranj je z lastnikom opravila več pogovorov, vendar so bili medsebojni pogovori neuspešni, saj lastnik ni izkazoval pripravljenosti za prodajo zemljišč. Ker Mestna občina Kranj po mirni poti do sedaj, ni uspela pridobiti relevantnih zemljišč v last in posest, je na podlagi 204. člena ZUreP-3 primorana sprožiti upravni postopek razlastitve nepremičnin.

Dokazilo o skladnosti načrtovane rekonstrukcije s prostorskim aktom v območju rekonstrukcije ceste

Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A in 29/23, v nadaljevanju (ZCes-2) v 15. členu določa, da je javna korist za razlastitev, omejitev ali obremenitev lastninske pravice je pri izvajanju vzdrževalnih del v javno korist na javni cesti izkazana, če vlada ali občinski svet za konkretno nepremičnino, ki je v območju javne ceste, sprejme sklep, s katerim ugotovi, da so predvidena dela na javni cesti nujno potrebna in v javno korist. Predlog za izdajo sklepa vsebuje opis in gradbeno situacijo predvidenih del, načrt parcel s prikazom delov parcel za razlastitev, omejitev ali obremenitev lastninske pravice, s podatki za prenos točk v naravo ter seznam vseh parcel s podatki o površinah delov parcel, na katerih se izkazuje javna korist.

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-10, v nadaljevanju: ZUreP-3) v 202. členu določa, da se lastninska pravica na nepremičnini lahko odvzame proti odškodnini ali nadomestilu v naravi ali omeji s pravico uporabe za določen čas in tudi obremeni z začasno ali trajno služnostjo. Nadalje določa, da je razlastitev in omejitev ali obremenitev lastninske pravice dopustna le v javno korist, če je za dosego javne koristi nujno potrebna in je javna korist razlastitvenega namena v sorazmerju s posegom v zasebno lastnino.

Sklep o ugotovitvi javne koristi je po 209.členu ZUrep-3 zahtevan kot priloga zahtevi za razlastitev v primeru takrat če prostorski akt ni pripravljen z natančnostjo, kot jo določa prvi odstavek 204. člena ZUreP-3, vseeno pa predvideva gradnjo objektov za namene iz prvega odstavka 203. člena ZUreP-3. Glede na navedeno dejstvo, da za predvideno gradnjo pločnika, kolesarske steze in obnovo lokalne ceste, ni bil sprejet podrobni prostorski načrt, temveč je projekt usklajen z občinskim prostorskim načrtom, kar v skladu z drugim odstavkom 204. člena ZUreP-3 pomeni, da prostorski akt ni pripravljen z natančnostjo, kot jo omenja prvi odstavek citiranega člena, predvideva pa gradnjo objekta za namen iz prvega odstavka citiranega člena, se šteje, da je javna korist izkazana, če vlada ali občinski svet za konkretno nepremičnino sprejme sklep, s katerim ugotovi, da je gradnja nujno potrebna in v javno korist. Pred sprejetjem se mora sklep javno razgrniti za najmanj 15 dni. O kraju in času javne razgrnitve se javnost obvesti z javnim naznanilom na svetovnem spletu in na krajevno običajen način. V okviru javne razgrnitve ima javnost možnost dajati pripombe in predloge o katerih mora pripravljavec sklepa zavzeti stališče, nato pa o tem obvestiti dajalca pripomb in predlogov. Po izteku časa javne razgrnitve bo sklep predložen v obravnavo in sprejem Mestnemu svetu MO Kranj.

Deli zemljišč, ki jih je potrebno odkupiti oz. razlastiti t.j. parc. št. 36 k. o. 2138 Praše se nahajajo znotraj enote urejanja prostora PRA 1/1 in PRA 4, podrobna namenska raba prostora SK, zemljišče parc. št. 37/1 k.o. 2138 Praše, enota urejanja PRA 4, podrobna namenska raba prostora SK, zemljišče parc. št. 44/2 k. o. 2138 Praše, enota urejanja prostora PRA 1/6, PRA 1/1 in PRA 1/2, podrobna namenska raba prostora PC in SK in zemljišče parc. št. 45 k. o. 2138 Praše, enota urejanja prostora PRA 1/6 in PRA 1/1, podrobna namenska raba prostora PC in SK.

Prostorski ureditveni pogoji in vrste dopustnih dejavnosti:

V skladu z Odlokom o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14, 9/16, 63/16, 20/17, 42/17, 63/17, 1/18, 23/18, 41/18, 76/19, 69/20, 168/20, 184/20, 10/21, 35/22, 132/22 in 17/23, v nadaljevanju: Odlok) so na celotnem območju OPN, razen na vodnih in priobalnih zemljiščih, dopustne naslednje vrste objektov glede na namen, in sicer lokalne ceste in javne poti, ne kategorizirane ceste in gozdne ceste. Skladno z 11. členom IPN so na celotnem območju OPN, razen na vodnih in priobalnih zemljiščih dopustne rekonstrukcije in vzdrževalna dela (redna in investicijska vzdrževalna dela ter vzdrževalna dela v javno korist) zakonito zgrajenih objektov ter odstranitve objektov.

Predvidena izgradnja pločnika in kolesarske steze ter obnova lokalne občinske ceste v območju sklopa 4 je skladna z veljavnimi prostorskimi akti MO Kranj in je znotraj meja varovalnih pasov obstoječe lokalne ceste.

Celovita obnova lokalne ceste, gradnja pločnika in kolesarske steze pomeni izvedbo izboljšav v območju cestnega sveta in izboljšanje prometne varnosti, kar je nedvomno v javnem interesu in sodi med dolžnosti občine. S tem bo občina bistveno pripomogla k povečani prometni varnosti vseh udeležencev v prometu, predvsem šolarjev, ki so zaradi velikega števila tovornih vozil izpostavljeni nevarnosti, prav tako pa se bo povečala pretočnost prometa. Z izvedbo investicije Mestna občina Kranj zasleduje javno korist, kot jo določa 204. člen ZUreP-3, saj bo širša in urejena cesta s pločnikom in kolesarsko stezo velika dodana vrednost, ki je bodo deležni tako občani kot drugi udeleženci v cestnem prometu.

Seznam parcel s površinami

Seznam parcel je del Načrta parcelacije, ki je ena izmed prilog Sklepa o ugotovitvi javne koristi za odkup oziroma razlastitev nepremičnin potrebnih za gradnjo in obnovo lokalne ceste LC 251040 Breg ob Savi-Mavčiče.


Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem akta:


Za pridobitev zemljišč ima Mestna občina Kranj v proračunu za leto 2023 sredstva rezervirana na NRP 40619001. Za izvedbo gradnje in obnovo lokalne ceste je nujno potrebno zagotoviti pravico graditi na prizadetih zemljiščih, torej z odkupom, podeljeno služnostjo graditi oz. razlastitvijo.

Pripravila:
Marija Štefe
Oddelek za projekte



Tomaž Lanišek
Vodja Ura za razvoj, pametno skupnost
in projekte





Merilo 1:1500

22.05.2023 10:34:24

Legenda

OPN - namenska raba prostora SD7 (2023) - raster



Regulacijska linija



Parcele



Opomba:



MESTNA OBČINA KRANJ



Merilo 1:1500

22.05.2023 10:36:13

Legenda

Regulacijska linija Parcele



Opomba:



MESTNA OBČINA KRANJ



Merilo 1:1500

22.05.2023 10:41:21

Legenda

Regulacijska linija Parcele



Opomba:

22.05.2023 10:41:21

KRANJSKA GORA**3020. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi in promocijski taksi v Občini Kranjska Gora**

Na podlagi 14., 17. in 18. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE; v nadaljevanju – ZLS) ter 16. člena Statuta

TURISTIČNA TAKSA	Turistična taksa	Promocijska taksa	SKUPAJ taksa
Območje KS Kranjska Gora 100 %	2,00 EUR	0,50 EUR	2,50 EUR
Območje KS Rateče, Podkoren, Gozd Martuljek, Dovje Mojstrana 100 %	1,60 EUR	0,40 EUR	2,00 EUR
Planinske postojanke na območju Občine Kranjska Gora	2,00 EUR	0,50 EUR	2,50 EUR
Avtokampi na območju KS Kranjska Gora	2,00 EUR	0,50 EUR	2,50 EUR
Avtokampi na območju KS Rateče, Podkoren, Gozd Martuljek, Dovje Mojstrana	1,60 EUR	0,40 EUR	2,00 EUR

«

2. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2024 dalje.

Št. 007-5/2018-3

Kranjska Gora, dne 24. maja 2023

Županja
Občine Kranjska Gora
Henrika Zupan

LAŠKO**3021. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za infrastrukturo Rimske Toplice – izvennivojsko križanje regionalne ceste R3–680/1223 in železniške proge v Rimskih Toplicah in umestitev novega mostu čez Savinjo**

Na podlagi 119. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19 in 157/20) je Občinski svet Občine Laško na 7. redni seji dne 4. 10. 2023 sprejel

O D L O K**o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za infrastrukturo Rimske Toplice – izvennivojsko križanje regionalne ceste R3–680/1223 in železniške proge v Rimskih Toplicah in umestitev novega mostu čez Savinjo****1. člen**

(1) S tem Odlokom se na podlagi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za infrastrukturo Rimske Toplice (Uradni list RS, št. 77/21) sprejmejo Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za infrastrukturo Rimske

Občine Kranjska Gora je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 5. redni seji dne 24. 5. 2023 sprejel

O D L O K**o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi in promocijski taksi v Občini Kranjska Gora****1. člen**

V 3. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša

Toplice – izvennivojsko križanje regionalne ceste R3–680/1223 in železniške proge v Rimskih Toplicah in umestitev novega mostu čez Savinjo (v nadaljevanju SD OPPN), ki je skladen z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Laško (Uradni list RS, št. 3/18, v nadaljevanju OPN Laško).

(2) SD OPPN je izdelal Razvojni center PLANIRANJE, d. o. o., Celje, pod številko projekta 13/21.

2. člen

(1) Ta odlok določa opis prostorske ureditve, območje podrobnega načrta, umestitev načrtovane ureditve v prostor, pogoje priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, merila in pogoje za parcelacijo, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvo pred požarom, pogoje varovanja zdravja ljudi, etapnost izvedbe prostorske ureditve in velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev in usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta.

(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so prikazane v grafičnem delu SD OPPN, ki obsega:

- Izsek iz OPN Laško v merilu 1:5000,
- Izsek iz OPPN z označenim območjem SD OPPN v merilu 1:2000,
- Situacijo obstoječega stanja z inventarizacijo v merilu 1:2000,
- Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območja v merilu 1:10000,
- Ureditveno situacijo, Geodetsko kotirano situacijo z načrtom parcelacije ter Situacijo poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo vse v merilu 1:500.

(3) Sestavni del OPPN so obvezne priloge, ki obsegajo izvleček iz strateškega prostorskega akta občine, prikaz stanja prostora, strokovne podlage, smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, obrazložitev in utemeljitev OPPN, povzetek za javnost in ostale priloge.

3. člen

V 3. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»(2) Območje OPPN obsega parcele št.:
– cele parcele št.: *164/2, 1377/2, 1377/3, 1377/4, 1378, 1380/4, 1380/5, 1380/6, 1382/5, 1382/6, 1383/15, 1481/1, 1483/8, k. o. Rimske Toplice (1039);

– dele parcel št.: 1057, 1060, 1062, 1063/2, 1064/3, 1377/1, 1380/2, 1380/3, 1382/4, 1383/14, 1481/1, 1483/7, 1483/9, k. o. Rimske Toplice (1039);

– cele parcele št.: 802/2, 803, 806/3, 808/4, 806/6, 806/7, 807/2, 807/5, 807/6, 807/7, 807/8, 807/9, 808/10, 808/11, 808/13, 808/14, 824/3, 824/22, 824/23, 824/26, 829/9, 829/10, 829/11, 829/4, 846/12, 948/17, 969/6, 971/3, 971/8, 971/9, 984/5, 984/6, 984/7, 984/9, 984/10, 984/11, 984/12, 984/13, 984/14, 984/16, 984/17, 984/18, 984/19, k. o. Plazovje (1038);

– dele parcel št.: 775, 790, 794/2, 796/2, 796/3, 799/1, 799/2, 803, 804, 805, 806/4, 806/5, 806/6, 807/2, 807/4, 807/5, 807/6, 807/8, 808/1, 808/2, 808/5, 808/7, 808/8, 808/12, 808/15, 824/13, 824/14, 824/26, 825/1, 825/7, 825/8, 826, 829/1, 829/8, 829/3, 841/1, 846/11, 846/17, 846/14, 846/18, 846/9, 846/10, 849/2, 849/3, 850, 971/1, 971/4, 979/3, 983/1, 984/8, 984/31, 985, 986, k. o. Plazovje (1038).

Površina območja meri približno 8,97 ha.«

4. člen

V 5. členu se za deseto alinejo dodajo enajsta, dvanajsta, trinajsta, štirinajsta in petnajsta alineja, ki se glasijo:

- »– izgradnja novega krožišča na mestu priključevanja regionalne ceste na glavno cesto,
- odstranitev obstoječih stavb Globoko 1 in Globoko 1a na parcelah št. 807/2 in 807/8 k. o. Plazovje (1038),
- ureditev zemljišča parcel št. 803, 806/6, 807/2, 807/5, 807/6, 807/8, 807/9, 971/3, 971/8, 971/9, 984/10, 984/17 in 984/19 Plazovje (1038) na koto 211,25,
- izgradnja novega objekta (stavbe) na parcelah št. 807/8, 971/9 in 984/10 Plazovje (1038),
- izgradnja parkirišča za avtodome na parcelah št. 1380/4, 1380/5, 1380/6, 1382/4, 1382/5, 1382/6 in 1483/7 k. o. Rimske Toplice (1039).«

5. člen

V 7. členu se spremeni in dopolni prva alineja tako, da se glasi:

»– odkup in rušitev stanovanjskega objekta Globoko 15 s pripadajočimi nestanovanjskimi objekti na parceli št. 984/7 k. o. Plazovje (1038), zaradi izgradnje novega podvoza in rušitev obstoječih poslovnih objektov Globoko 1 in Globoko 1a,«

V 7. členu se spremeni in dopolni drugi odstavek tako, da se glasi:

»(2) Prostorske ureditve, ki se načrtujejo na območju OPPN so:

- izgradnja in rekonstrukcija odseka regionalne ceste od glavne ceste, preko novega mostu čez Savinjo v smeri proti Jurkloštru po novem podvozu pod železniško progo v skupni dolžini približno 990 m,
- izgradnja odseka lokalne ceste po severovzhodnem robu železniške proge, od regionalne ceste do obstoječe lokalne ceste proti naselju Globoko v skupni dolžini približno 420 m,
- izgradnja podvoza pod železniško progo v km 08,25 rekonstruirane regionalne ceste,
- izgradnja novega mostu preko Savinje v km 00,40 rekonstruirane regionalne ceste, dolžina mostu je približno 134 m,
- izgradnja novega objekta (stavbe),
- izgradnja parkirišča za približno 10 avtomotov vključno z infrastrukturo za njihovo oskrbo (v nadaljevanju PzA),
- izgradnja in ureditev ukrepov za izboljšanje poplavne varnosti (nadvišanje terena, protipoplavni nasip, protipoplavni zid, nadvišanje cest in terena),
- obnova (rekonstrukcija), urejanje in sanacija (rekultivacija ali renaturacija) vodnih in obvodnih ureditev in ostalih zunanjih površin,
- izgradnja in izvajanje ukrepov za zaščito bivalnega okolja (protihrupni nasipi in ograje),
- izgradnja, obnova, sanacija in dograditev objektov in naprav GJI (prometno omrežje, elektro omrežje, telekomunikacijsko omrežje, vodovodno omrežje, omrežje in objekti za zbiranje in čiščenje odpadnih vod).«

6. člen

V 8. členu se za šestim odstavkom dodata nov sedmi in osmi odstavek, ki se glasita:

»(7) Novozgrajena stavba je na gorvodnem delu zemljišča (približno na lokaciji sedanje stavbe Globoko 1). Mikrolokacija gradbenih mej je določena tako, da omogoča dostop na parcelo na dolvodnem delu, kjer je niveleta rekonstruirane ceste približno enaka kot parcel (terenska izravnava), kjer je predvidena gradnja. Hkrati je upoštevan 15 m širok priobalni pas. Nezazidani del parcele je namenjen parkiranju in ureditvi zelenih površin.

(8) PzA vključuje dovozno cesto, parkirna mesta in ostale tlakovane in zelene površine, na katerih se uredi prostor za posedanje, opremljen s klopmi in mizami. Vzporedno z dovozno cesto se uredi prostor za oskrbo avtomobov: oskrbni otok s samočistilno rešetko ustreznih dimenzij in plato za infrastrukturo (vodovodni priključek, stebriček za odpadno vodo WC-ja, posode za ločeno zbiranje odpadkov, obvestilne table in druga oprema za obratovanje parkirišča).«

7. člen

V 9. členu se spremeni šesti odstavek in doda nov, sedmi odstavek tako, da se glasita:

»(6) Tlorisni gabarit novozgrajene stavbe 30 x 20 m, razmerje stranic je 1:1,5 do 1:2. Etažnost (vertikalni gabarit) stavbe je vkopana klet (opcija), pritličje, nadstropje in izkoriščeno podstrešje (K – opcija + P + 1 + IP), višina pritličja in etaže je do 3,00 m, višina kolenčnega zidu izkoriščenega podstrešja je do 1,20 m. Tlorisno velikost in obliko stavbe je možno spreminjati znotraj gradbenih mej, ki so določene v SD OPPN. V primeru izgradnje kleti je ta vkopana, izvedba je kesonska. Ostali del zemljišča se nameni za parkiranje. Uredi se 12 parkirnih mest za osebna vozila, od tega eden za gibalno ovirane osebe in ozeleni.

(7) Dovozna cesta PzA je zasnovana kot dvopasovna cesta širine 7,00 m, parkirna mesta so zasnovana pravokotno na dovozno cesto in so dimenzij 10,00 x 5,00 m. Oskrbeni otok s samočistilno rešetko dimenzije 10,00 x 3,00 m (brez zavijalnih radijev) in plato za infrastrukturo je dimenzije 10,00 x 2,00 m.«

8. člen

V 10. členu se dopolni tretji odstavek tako, da se glasi:

»(3) Vrhnja obrabno zaporna plast regionalne ceste, lokalne ceste, deviacij in hodnika za pešce je bitumenski beton (asfalt). Dovozna cesta na PzA, je bitumenski beton (asfalt) ali makadam, parkirna mesta PzA so tlakovana s tlakovci ali travnimi ploščami.«

Za četrtrim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:

»(5) Območje SD OPPN sega v varovalni pas glavne elektrificirane železniške proge št. 30 Zidani Most–Šentilj–d. m. Načrtovani posegi ne smejo ogroziti varnosti in poslabšati pogojev obratovanja železniškega prometa. Dostop do železniškega območja in ustrezen dostop do objekta železniške postaje mora biti v času gradnje in obratovanja nemoten.«

Dosedanji peti in šesti odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek.

Na koncu 10. člena se doda nov, osmi odstavek, ki se glasi:

»(8) Fasada nove stavbe izraža tipiko stavbarstva širšega obravnavanega prostora. Finalna obdelava fasadnih površin se izvede s klasičnim zglaženim zidarskim ometom ali zaključnim slojem in barvano v enobarven, ubito bel barvni ton ali nevpadljiv topel zemeljski barvni ton. Možne so sodobne kombinacije fasad kot reminiscenca na tradicionalno arhitekturo. Streha nove stavbe je simetrična dvokapnica z naklonom strešin 40 (+/-2)°. Kritina je tradicionalni neglazirani opečno rdeč bobrovec. Na strehah je sprejemljiva izvedba večjih ali manjših steklenih površin, vertikalnih pasov ali ploskev, pravokotnih oblik, ki bodo med seboj dimenzijsko ter kompozicijsko skladno oblikovane. Strešne odprtine se umestijo v fasadne

okenske ali med-okenske osi. Zastreti jih je treba z opečno rdečimi lamelami.«

9. člen

V 11. členu se za drugim odstavkom dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:

»(3) Na desnem bregu se ob peti nasipnega stožca novega mostu uredi struga Stojanškovega grabna z iztokom v Savinjo.

(4) Ograja novega mostu naj bo pretežno (vidni del) lesena. Pri poseganju v brežine pri gradnji mostu preko Savinje in regionalne ceste je treba brežine vodotoka po končanih delih zatraviti in zasaditi z avtohtono grmovno in drevesno vegetacijo. Zavarovanje brežin mora biti načrtovano z uporabo naravnih materialov kot so kamen, les in vegetativna zavarovanja. Na delih zavarovanj, ki se vgrajujejo na betonsko podlago, mora biti načrtovana izvedba s poglobljenimi fugami oziroma tako, da beton ne bo viden.«

Dosedanji tretji odstavek 11. člena postane peti odstavek in se na novo glasi:

»(5) Za zmanjšanje poplavne ogroženosti so na levem bregu Savinje načrtovane ureditve:

– dvig ceste (deviacija D2) dolžine približno 57 m in izgradnja visokovodnega »nasipa 1« dolžine približno 58 m na gorvodnem delu novega mostu,

– izgradnja visokovodnega »nasipa 2« dolžine približno 30 m na dolvodnem delu novega mostu,

– ureditev in nadvišanje terena na koto 211,25 Nm v oziroma na koto Q 100 + 105 med »nasipom 2« gorvodno in visokovodnim zidom ob regionalni cesti dolvodno. Meja vodnega zemljišča se ne spremeni,

– izgradnja visokovodnega zidu na dolvodni strani nasutega terena do regionalne ceste in delno ob njej, dolžine približno 110 m in nadvišanje terena na koto 211,25 m Nm v oziroma na koto Q 100 + 105,

– dvig dela regionalne ceste dolžine približno 200 m,

– izgradnja visokovodnega zidu (nadvišanje zidu kesona podvoza) dolžine približno 217 m na območju načrtovanega podvoza na regionalni cesti,

– vse ureditve so načrtovane na koti Q100 Savinje z varnostnim nadvišanjem 80 cm in 50 cm.«

Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:

»(6) Na vodnem in priobalnem zemljišču, skladno določilom 37. člena ZV-1, ni dovoljeno posegati v prostor, razen v primerih, ki jih ta člen posebej navaja. Vsi načrtovani objekti in ureditve morajo biti zasnovani v skladu s temi določili. Sestavni del projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja mora biti prečni prikaz z vrisano mejo vodnega in priobalnega zemljišča vodotoka, skladno z določili druge alineje prvega odstavka 5. člena Pravilnika o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja (Uradni list RS, št. 25/09). Skladno z 38. členom Zakona o vodah na vodnem ali priobalnem zemljišču ni dovoljeno postavljati objektov ali drugih ovir, ki bi preprečevale prost prehod ob vodnem dobrem.«

10. člen

V 13. členu se na koncu prvega odstavka doda nova alineja, ki se glasi:

»– za načrtovanje vseh novih ureditev in gradenj je treba izdelati načrt krajinske arhitekture, ki ga izdela krajinski arhitekt.«

11. člen

V 15. členu se druga alineja spremeni in se glasi:

»– na območju odstranitve obstoječega mostu se na levem bregu ukine in odstrani del obstoječega javnega vodovoda in nadomesti z novim javnim vodovodom, zgradi se nov priključek za novo stavbo, za objekt Globoko 2a in za Železniško postajo Rimske Toplice.«

12. člen

V 16. členu se za drugo alinejo doda nova tretja alineja, ki se glasi:

»– na območju izgradnje krožišča na glavni cesti poteka pod glavno cesto obstoječi kanalizirani potok Stojanškov graben, ki se rekonstruira. Vgradi se ustrezen (povečan) profil prepusta in naveže na odprti del struge potoka ob peti nasipnega stožca, po katerem je speljan dostop do novega mostu.«

V 16. členu dosedanja tretja alineja postane četrta alineja, ki se spremeni in se glasi:

»– odvod zalednih voda na območju zemljišča parcel št. 803, 806/6, 807/2, 807/5, 807/6, 807/8, 807/9, 971/3, 971/8, 971/9, 984/10, 984/17 in 984/19 Plazovje (1038), na katerem se zgradi nova stavba ter uredijo parkirišče in zelene površine, se izvede z iztokom v Savinjo nad koto Q100. Odvajanje padavinskih odpadnih vod v vode je treba urediti v skladu z določili 92. člena Zakona o vodah na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih vod z utrjenih površin, zato je treba predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom. Zadrževalnik mora biti dimenzioniran tako, da ob upoštevanju 15 minutnega naliva z enoletno povratno dobo maksimalni odtok z območja gradnje po izgradnji ne bo večji kot pred gradnjo. Sestavni del projektne dokumentacije za gradnjo objektov mora biti dimenzioniranje in detajl zadrževalnika/ov (ovrednotenje količin).«

Dosedanja četrta in peta alineja postaneta peta in šesta alineja.

13. člen

V 18. členu se drugi odstavek spremeni in se glasi:

»(2) Predvidena je ukinitve obstoječe in izgradnja nove TP Rimske Toplice, prestavitve obstoječih SN, NN podzemnih vodov in nadzemnih vodov, položitev novih SN, NN podzemnih vodov ter izgradnja kabelske kanalizacije (KK). Od predvidene nadomestne TP Rimske Toplice do točke 4 se izgradi KK in vgradi SN kablovod, ki bo nadomestil obstoječ SN vod preko Savinje. Za oskrbo nove stavbe in PzA se zgradi nova elektro priključka – odjemni mesti.«

14. člen

V 19. členu se prvi stavek prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:

»Na obravnavanem območju se zgradi, prestavi ali zaščiti naslednje elektronsko komunikacijsko omrežje:«

Tretja alineja v 19. členu se spremeni in se glasi:

»– zaščiti ali prestavi se obstoječe telekomunikacijske vode in naprave od razdelilnih omaric do obstoječih objektov, za priključitev nove stavbe se zgradi nov TK priključek.«

V 19. členu se doda nova četrta alineja, ki se glasi:

»– območju krožišča na glavni cesti G1-5 Celje–Zidani Most in parkirišča za avtodome PzA se obstoječe TK omrežje na parcelah 1483/7, 1380/6, 1380/4, 1483/7, 1380/3, 1377/3 in 1057 k. o. Rimske Toplice (1039) ustrezno zaščiti ali prestavi.«

Dosedanja četrta alineja postane peta alineja.

15. člen

V 23. členu se za drugim odstavkom dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:

»(3) Na brežini pod načrtovanimi ureditvami (parc. št. 983/1, 806/6 – del, 807/6 – del, k. o. Plazovje) se ohranja obrežna vegetacija, njena zveznost in naravna vrstna sestava. Obrežne drevnine se ne seka ali odstranjuje, izjema so tujerodne invazivne vrste (npr. robinija, pajesen, octovec itd.). Po potrebi se vrzeli v obrežni zarasti dodatno zasadijo z avtohtonimi, lokalno prisotnimi vrstami, invazivne tujerodne vrste se odstranijo. Za izvedbo se na vrhu brežine odstrani drevje v ozkem pasu, ki neposredno ovira gradnjo. Obrežna vegetacija, ki ne ovira del, se obvezno ohrani in med gradnjo zaščiti pred poškodbami. Drevesne veje in dele krošenj, ki segajo v območje gradnje, se po potrebi obreže (vej se ne trga z gradbenimi stroji ipd.).«

(4) Pred začetkom izvedbe rušitvenih in gradbenih del (odstranitev obstoječih objektov, nasip terena) je treba na spodnjem robu gradbene parcele oziroma neposredno pod nadvišanjem terena namestiti fizično zaščito (pregrade, paneli, mreže ipd.) za preprečitev zasipavanja, onesnaženja in poškodb nižje ležečih zemljišč. Poseganje naj bo omejeno na zgornji del brežine (rob). Za nasipavanje se uporabi samo okoljsko neoporečen material oziroma zemljina, brez gradbenih odpadkov.«

V 23. členu se za dosedanjim tretjim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:

»(6) Vznožje novega nasipa naj se po končanih gradbenih delih zasadi z drevjem ali grmovnicami. Za zasaditev se uporabijo avtohtone listopadne vrste, prisotne v naravni združbi rečnih brežin Savinje. Načrtovanje zelenih površin znotraj ureditvenega območja (levi breg Savinje) naj se smiselno naveže na obrežni pas reke Savinje oziroma na varovano območje (NV, Natura 2000). Za zasaditve v ureditvenem območju naj se prednostno uporabijo avtohtone, rastiščnim razmeram prilagojene drevesne in grmovne vrste listavcev. Razgaljene neutrjene površine naj se humusirajo, zatravijo in zasadijo takoj po končanih gradbenih delih.«

V 23. členu se za zadnjim odstavkom doda nov dvanajsti odstavek, ki se glasi:

»(12) Med izvedbo gradbenih del se izvedejo ustrezni tehnični ukrepi za preprečevanje vnosa cementa, olja in drugih nevarnih snovi v podtalnico in neposredno v reko, kaljenja vode itd. V času gradnje je treba preprečiti vnos in razširjanje invazivnih, tujerodnih rastlinskih vrst.«

V 23. členu se vsi odstavki ustrezno preštevilčijo.

16. člen

V 25. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določila predpisov, ki urejajo potresno odporno gradnjo. Upošteva se projektni pospešek tal v (g) 0.225.«

V 25. členu se za dosedanjim četrtem odstavkom, ki se spremeni v peti odstavek, doda nov šesti odstavek, ki se glasi:

»(6) Zemljišča parcel št. 803, 806/6, 807/2, 807/5, 807/6, 807/8, 807/9, 971/3, 971/8, 971/9, 984/10, 984/17 in 984/19 Plazovje (1038), na katerem se zgradi nova stavba ter uredijo parkirišče in zelene površine, se uredi na koti 211,25 m Nm, to je na koto Q100 + 105.«

Dosedanji odstavki se preštevilčijo.

17. člen

V 26. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) Zunanje stene in strehe stavb se načrtuje in gradi tako, da se izpolni zahteve glede požarne varnosti v stavbah z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte in ob upoštevanju odnosa prepreči širjenje požara na sosednje parcele.«

18. člen

V 30. členu se na koncu prvega odstavka doda nov stavek, ki se glasi:

»Za načrtovane posege na območju SD OPPN investitor zagotovi ustrezno zaščito območja in stavb pred hrupom zaradi odvijanja železniškega prometa v fazi gradnje.«

19. člen

V 34. členu v drugem odstavku se spremeni druga alineja in doda nova tretja alineja:

»– druga faza predstavlja izgradnjo novega mostu vključno s priključevanjem na glavno cesto, odstranitev obstoječega mostu in izgradnjo s tem povezane GJI, rušitev obstoječih stavb Globoko 1 in Globoko 1a ter izgradnjo nove stavbe, ureditev površin ob stavbi s priključkom na regionalno cesto, izgradnjo protipoplavnih ureditev za območje novega mostu in območje nove stavbe namesto objektov Globoko 1 in Globoko 1a,

– tretjo fazo predstavlja izgradnja PZA – ta se lahko izvede kot samostojna faza, ne glede na izvedbo druge faze – časovno ni vezana na izvedbo drugih faz.«

20. člen

V 35. členu se za četrtem odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:

»(5) Pri nadaljnjem projektiranju je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo in predpise s področja železniškega prometa, za vsak poseg v varovalnem progovnem pasu železniške proge je k projektni dokumentaciji obvezno pridobiti projektne pogoje in mnenje.«

21. člen

V 36. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) Dopustna so odstopanja tlorisne velikosti in oblike nove stavbe do $\pm 10\%$ znotraj gradbenih mej, ki so določene v SD OPPN. Dopustna so odstopanja višinskih gabaritov nove stavbe do $\pm 5\%$.«

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

KONČNE DOLOČBE

20. člen

Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih službah Občine Laško in Upravni enoti Laško.

21. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna področja.

22. člen

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3503-02/2021

Laško, dne 4. oktobra 2023

Župan
Občine Laško
Marko Šantej

LITJA

3022. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu v EUP LI-20 (del)

Na podlagi 129. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Litija na 7. redni seji dne 27. 9. 2023 sprejel

O D L O K

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu v EUP LI-20 (del)

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(1) S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev iz Občinskega prostorskega načrta Občine Litija (Uradni list RS, št. 58/10; 34/11; 53/12; 63/18) sprejme občinski podrobni prostorski načrt EUP LI-20 (del), ki ga je izdelala družba Urbi d.o.o., Oblikovanje prostora, Ljubljana, v obdobju 2022–2023.

(2) OPPN je prostorski izvedbeni akt, s katerim se podrobneje načrtuje prostorska ureditev v delu enote urejanja prostora LI-20 ter določa pogoje za graditev in poseganje v prostor.

2. člen

(vsebina odloka)

Odlok o OPPN sestavljajo naslednje določbe:

1. SPLOŠNE DOLOČBE

2. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

3. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

3.1 Vplivi in povezave s soslednjimi območji

3.2 Arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev in objektov

3.3 Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo, za urbanistično in arhitekturno oblikovanje objektov

4. NAČRT PARCELACIJE

5. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

6. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA, OHRA-NJANJE NARAVE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN

7. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

8. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE NAČRTA

9. PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ

10. DOPUSTNA ODPSTOPANJA OD NAČRTOVANIH REŠITEV

11. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

3. člen

(sestavni deli OPPN)

OPPN vsebuje:

1) Besedilni del: odlok o OPPN

2) Grafični del:

Karta 1.0 Izsek iz kartografskega dela OPN Občine Litija s prikazom lege OPPN LI-20, merilo 1:2.000

Karta 2.0 Območje OPPN LI-20 z obstoječim parcelnim stanjem, merilo 1:1.000

Karta 3.0 Vplivi in povezave s soslednjimi območji, merilo 1:2.000

Karta 4.0 Zazidalna oziroma ureditvena situacija, merilo 1:1.000

Karta 5.0 Potek omrežij in priključevanja objektov na GJI ter grajeno javno dobro, merilo 1:1.000

Karta 6.0 Ureditve za obrambo, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvo pred požarom, merilo 1:1.000

Karta 7.0 Načrt parcelacije, merilo 1:1.000

3) Spremljajoče gradivo:

poročilo sodelovanja javnosti

stanje prostora

strokovne podlage

usmeritve

mnenja

elaborat ekonomike

okolje

obrazložitev in utemeljitev

povzetek za javnost

2. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

4. člen

(območje urejanja)

(1) Območje urejanja z OPPN leži znotraj enote urejanja prostora EUP LI-20 (vzhodni del) in meri približno 8.516 m².

(2) V območju urejanja so zemljišča s parc. št. 1335/2, 1335/5, 1335/6, 1335/7, 1335/8 in 1338/102, vse k.o. 1835-Hotič.

(3) Meja območja OPPN je grafično določena in prikazana na karti 2.0.

3. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

3.1 Vplivi in povezave s soslednjimi območji

5. člen

(povezave)

(1) Območje urejanja z OPPN meji:

– na vzhodu na dve občinski javni poti, šif. odseka 709001, Kidričeva–Praprošče in šif. odseka 709002, odcep proti h. št. Bobek 1, na katero se priključujejo dovozi do objektov in do parkirišča na S delu območja OPPN;

– na severu na gozdna zemljišča v odprtem prostoru v krajinski enoti KE2;

– na zahodu na gozdna zemljišča v odprtem prostoru v krajinski enoti KE2 in na nepozidana stavbna zemljišča v preostalem delu EUP LI-20 izven območja tega OPPN;

– na jugu na obstoječe stavbno zemljišče s stanovanjskimi objekti v EUP LI-22.

(2) Povezave so prikazane na karti 3.0.

3.2 Arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev in objektov

6. člen

(funkcionalna zasnova)

Z OPPN je načrtovana ureditev:

– podeželskega stanovanjskega območja s tremi gradbenimi parcelami, površine pribl. 790–854 m² in načrtovano skupno infrastrukturno komunalno opremo, ki zajema vodovodno omrežje, elektroenergetski vod, kablovod za elektronske komunikacije in kanalizacijo. Za vsak objekt je načrtovan priključek na javno pot, šif. odseka 709001, Kidričeva–Praprošče oziroma šif. odseka 709002, odcep proti h. št. Bobek 1;

– parkirišča za pribl. 10 avtomobilov in rekreacijskega izhodišča za vzpetino Svibno z novim priključkom na javno pot, šif. odseka 709001, Kidričeva–Praprošče.

7. člen

(namembnosti in dejavnosti)

(1) Območje urejanja je po namenski rabi prostora, določeni v OPN Občine Litija, stanovanjske površine z oznako SSa.

(2) Dopustne dejavnosti v območju OPPN so:

– na J delu območja OPPN: bivanje (stanovanja) s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo tem območjem. Vsaj polovica uporabne površine glavnega objekta se uporablja za prebivanje, spremljajoče dejavnosti so dopustne kot dopolnilne dejavnosti za krajevne potrebe stanovanjskega območja brez prekomernih vplivov na stanovanjsko okolje (ne povzročajo večjih vplivov kot bivanje samo) ter ne generirajo večjega tovornega in osebnega prometa;

– na S delu območja OPPN: prometne površine in parkirišča, dejavnosti cestnega prometa, šport in rekreacija.

8. člen

(vrste posegov)

V območju OPPN so dopustne naslednje vrste posegov:

– novogradnje objektov;

– za obstoječe objekte so dopustna vzdrževalna dela, vzdrževalna dela v javno korist, rekonstrukcije, prizidave, odstranitve objektov;

– spremembe namembnosti obstoječih objektov v okviru dopustnih dejavnosti;

– postavitve pomožnih, začasnih, nezahtevnih in enostavnih objektov;

– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko omrežje, objekti in naprave);

- vodnogospodarske ureditve;
- gradnja objektov za obrambo, zaščito ter reševanje v naravnih in drugih nesrečah;
- ureditve zelenih površin;
- drugi posegi: gradbeni in negradbeni posegi ter začasni posegi.

9. člen

(pomožni, nezahtevni in enostavni objekti)

Na območju OPPN so dopustne gradnje ter postavitve pomožnih, enostavnih in nezahtevnih objektov:

- nadstrešnica, nadstrešek,
- medsosedska ograja,
- oporni zid,
- pomožni objekt v javni rabi,
- kozolec, drvarnica, uta ali senčnica, steklenjak, lopa,
- letna kuhinja, savna, fitnes in podobni objekti,
- mala komunalna čistilna naprava,
- rezervoar za vodo do 100 m²,
- vodnjak, vodomet,
- bazen,
- gospodarska javna infrastruktura,
- samostojno parkirišče,
- kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobne,
- vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje,
- objekti za oglaševanje,
- urbana oprema,
- pomožni kmetijsko-gozdarski objekt do 50 m².

3.3 Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo, za urbanistično in arhitekturno oblikovanje objektov

10. člen

(1) Ureditvena oziroma zazidalna situacija je prikazana na karti 4.0.

(2) Urbanistični pogoji za gradnjo na posamezni gradbeni parceli so:

- gradbene parcele so določene z načrtom parcelacije;
 - na gradbenih parcelah je določena gradbena meja (GM), ki je novozgrajeni oziroma načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost; balkoni, ganki in napušči ter pomožni, začasni, enostavni in nezahtevni objekti lahko segajo preko GM;
 - lega glavnega objekta je določena z gradbeno mejo in smerjo slemena v smeri daljše stranice objekta in pravokotno na cesto, po zgledu obstoječih objektov v EUP LI-22, južno od območja OPPN;
 - faktor zazidanosti gradbene parcele je do 0,40;
 - površina kleti je lahko večja od tlorisa pritličja, če se s tem ne onemogoča zasaditev dreves in grmovnic v skladu z določbami za zagotovitev deleža zelenih površin na gradbeni parceli, pri čemer se površina nad kletjo šteje kot površina urejenega terena;
 - zazidana površina stavbe je lahko največ 280 m²;
 - v posamezni stanovanjski stavbi je dopustno največ 1 stanovanje;
 - delež zelenih površin mora biti 20 % ali več;
 - glavni objekt, pomožni ter enostavni in nezahtevni objekti se med seboj lahko stikajo, kot to določa veljavna zakonodaja;
 - na gradbeni parceli mora biti zagotovljen prostor za parkiranje najmanj 2 osebnih avtomobilov na stanovanjsko enoto (v garaži, nadstrešnici ali dvorišču).
- (3) Arhitekturni oblikovalski pogoji za gradnjo objektov na posamezni gradbeni parceli so:
- tlorisni gabarit glavnega objekta naj bo podolgovat, priporočeno je razmerje 1:1,2;
 - v tlorisno razmerje se ne štejejo izzidki in pomožni, enostavni ali nezahtevni objekti, ampak samo osnovni kubus (npr. del, ki je pokrit z dvokapno streho ipd.);

– dopustno je odvzemanje in dodajanje volumnov (U, L ali T oblika tlorisa);

– višinski gabarit:

– dopustna je popolna ali deloma vkopana klet, pritličje pri vходу je lahko največ 30 cm nad terenom, razen na pobočju, kjer je vhod lahko največ 100 cm nad urejenim terenom;

– etažnost do K+P+1+M, tako da je največja višina stavbe nad terenom 11 m, merjeno od najnižje točke terena do slemena;

– pri nagnjenem terenu lahko prednja fasada kletne etaže v celoti sega nad urejen teren;

– kletnih etaž je lahko več, razen pri omejitvah zaradi varstva podtalnice oziroma podzemne vode ali drugih varstvenih razlogov;

– kolenčni zid: do 1,6 m pri višinskem gabaritu P+M;

– streha:

– simetrična dvokapnica nad osnovnim tlorisom v naklonu 30°–45°;

– dopustne so tudi ravne strehe v naklonu do 10°;

– sleme v smeri daljše stranice objekta, orientirano pravokotno na cesto;

– kritina: temno sive barve, uporaba svetlih in reflektirajočih materialov ali barv ter kombinacija večbarvnih strešnikov na isti strešini ni dopustna, dopustne so tudi zelene strehe;

– odpiranje strešin: strešna okna v ravnini strešine ali frčade (dvignjene pultne ali dvokapne), kombiniranje različnih odprtín na isti strešini ni dopustno; frčade lahko zavzemajo največ 1/3 dolžine strešine (širina frčad in strešine se meri v osi okna frčade) in ne smejo segati nad sleme osnovne strehe;

– fasade: barve fasad naj bodo v umirjenih zemeljskih in svetlih tonih, prepovedana je uporaba več kot 2 barv na fasadi; dopustna je uporaba sodobnih oblikovnih pristopov (obloga z lesom ali kamnom).

11. člen

(pogoji za arhitekturno oblikovanje pomožnih, nezahtevnih in enostavnih objektov)

(1) Odmik pomožnih, enostavnih in nezahtevnih objektov od sosednjih zemljišč:

– min. 1,5 m, manjši odmik je dopusten s pisnim soglasjem sosedu;

– ograje je dopustno postaviti do meje zemljiške parcele brez soglasja sosedu, vendar tako, da se z gradnjo ne posega na sosednje zemljišče; za postavitve na mejo je potreben pisni dogovor s sosedom; protihrupne ograje niso dopustne;

– GJL je dopustno postaviti do meje zemljiške parcele brez soglasja sosedu.

(2) Nadstrešnice in garaže za avtomobile so lahko oblikovane svobodno. Dovoljena je izvedba dveh nadstrešnic za dve parceli skupaj, ki se stikata z eno fasado.

(3) Materiali, obloge in kritina ne smejo biti svetlobo odbojni – svetleči. Priporočena je uporaba lesa.

(4) Medsosedske ograje ne smejo biti višje od 1,4 m, oblikovane so lahko svobodno. Priporočena je živa meja ali transparentnost in izogibanje zidnim ograjam. Ograjevanje parcel ni obvezno.

(5) Oporni zidovi:

– Gradnja opornih zidov je dopustna na nagnjenem terenu, ko je potrebna trdnjša ureditev brežin in druge rešitve niso izvedljive oziroma ne zagotavljajo varnosti.

Konstrukcija opornega zidu ne sme segati na sosednje zemljišče. Oporni zid ob javni prometni površini ne sme segati v pregledno bermo (polje preglednosti) prometne površine. Negativni vplivi (npr. preliv vode, spiranje/plazenje zemljine ali kamenja in podobno) iz višje ležečih zemljišč na nižje ležeča zemljišča morajo biti preprečeni.

– Škarpe in oporni zidovi morajo biti arhitekturno oblikovani oziroma obdelani z naravnimi materiali in ozelenjeni.

– Odmik: 1,5 m od sosednjih zemljišč, manjši odmik je dopusten s pisnim soglasjem sosedu.

– Gradnja opornih zidov z višinsko razliko terena nad 2 m nad nivojem sosednje parcele je dopustna v terasah s horizontalnimi zamiki, pri čemer zgornji rob opornega zidu ne sme presegati navidezne ravnine v nagibu 1:1.

(6) Enostavne naprave za proizvodnjo električne energije je dopustno namestiti na ali v zgradbo ali gradbeno inženirski objekt, pri čemer enostavna naprava ne sme presegati višine zgradbe, ali na gradbeno parcelo, pri čemer naprava ne sme presegati višine zgradbe, odklik enostavne naprave od zgradbe pa ne sme biti večji od višine zgradbe.

Klimatskih naprav, vetrnic za proizvodnjo električne energije in sorodnih naprav ni dopustno nameščati na fasade, ki so ob ulici.

12. člen

(pogoji za urejanje zelenih površin, javnih površin, zemljišč in drugih posegov)

(1) Načrtovana ureditev zelenih površin, zemljišč in drugih posegov je razvidna na karti 4.0.

Za vse ureditve zelenih in javno dostopnih površin so dopustna odstopanja od načrta, pri čemer se ne sme zmanjševati minimalno določene površine s tem odlokom.

Zelenice na parcelah se zatravijo ali hortikulturno uredijo. Pri zasaditvi žive meje veljajo odmiki za ograje.

(2) Urejanje parkirišča na severnem delu območja OPPN:

– Parkirišče se načrtuje za parkiranje pribl. 6 vozil. Število parkirnih mest se lahko zmanjša ali poveča, odvisno od krajevnih potreb.

– Odmik od sosednjih zemljišč: 2 m, manjši odmik je dopusten s pisnim soglasjem sosedu oziroma upravljavca javne površine ob zagotovljenih pogojih za varnost, rabo in vzdrževanje.

– Dopustne so ureditve za rekreacijsko oziroma turistično izhodišče (informacijska točka, piknik prostor, razgledišče, urbana oprema in sorodni).

(3) Urejanje zemljišč:

– Po zaključenih gradbenih delih je treba neutrjene površine takoj zavarovati pred erozijo in ozeleniti.

– Nasipe, odkopne brežine in druga izpostavljena pobočja je treba zavarovati pred erozijo in okoli teh izkopati začasne odtočne jarke. Brežine z blagimi nagibi je treba zavarovati pred erozijo in ozeleniti. Pri strmejših brežinah, kjer naravna zavarovanja niso zadostna, je treba uporabljati za zavarovanje take elemente, ki omogočajo kasnejšo zatravitev ali zasaditev z grmovnicami.

– Višina zemljišča na parcelni meji mora biti prilagojena sosednjemu zemljišču, ureditve zemljišč na posamezni parceli morajo biti izvedene tako, da bodo višinske razlike na parcelnih mejah čim manjše, večje višinske razlike se lahko izvedejo tudi z utrjenimi brežinami in izjemoma s podpornimi zidovi, če drugačne rešitve niso možne.

– Graditev objektov, ureditve površin in drugi posegi na višje ležečih parcelah morajo biti izvedeni tako, da se preprečijo negativni vplivi na nižje ležeče parcele.

(4) Drugi posegi:

– pri izvajanju drugih posegov se ne smejo poslabšati pogoji rabe zemljišč, sosednjih objektov in naprav;

– priglasitev del je potrebna za tiste posege v prostor, ki trajno spreminjajo rabo območja, bivalne in delovne pogoje, ekološko ravnovesje ali krajinske značilnosti in niso povezani z gradnjo objektov po tem OPPN;

– nasipavanje, ki ni povezano z gradnjo objektov po tem OPPN, ni dopustno;

– izkopavanje, odkopavanje mora potekati od zgoraj navzdol, za globino več kot 1 m je potrebna priglasitev del, obvezni varstveni ukrepi zavarovanja bočnih strani in nadzor pristojne službe/osebe.

(5) Temeljenje:

– pogoji za temeljenje izhajajo iz Geomehanskega poročila o sestavi tal, pogojih gradnje, odvodnji meteoritnih vod in

eroziji za gradnjo stanovanjskih objektov, ki ga je izdelala družba Cestal, inženiring in svetovanje, d.o.o., št. 340/2023-CE, v juniju 2023;

– temeljenje se lahko temelji plitvo na temeljnih ploščah ali na mreži pasovnih temeljev;

– temeljenje na temeljni plošči: izkop pod temeljno ploščo mora segati do raščenega terena; pod temeljno ploščo naj se izvede izboljšava temeljnih tal s kamnitim drobljencem v debelini min. 50 cm, na utrjenem kamnitem nasutju, ki naj bo glede na dimenzije temeljev razširjeno za 0,5 m na vsako stran, naj bo izkazana nosilnost $E_{vd} > 30$ MPa; na stik s temeljnimi tlemi naj se položi ločilni geosintetik; za kamniti nasip se lahko uporabi kamnolomski drobljenec zrnavosti 0/32 mm–0/64 mm;

– temeljenje na pasovnih temeljih: dno temeljev mora segati v raščen teren, ki ga gradi rjava do rdeče rjava peščena glina in drobno zrnat grušč glinastega skrilavca; po potrebi naj se poglobitev premosti s temeljnimi nastavki ali zapolni s pustim betonom; glede na zunanjo ureditev mora dno temeljev segati najmanj 80 cm pod koto zunanje ureditve; talna plošča naj leži na pasovnih temeljih; zasip med temelji naj se izvede s kamnitim materialom v debelini najmanj 40 cm ($E_{vd} > 30$ MPa); zemeljska dela naj se izvajajo v suhem vremenu; talna voda ne bo povzročala težav pri gradnji.

4. NAČRT PARCELACIJE

13. člen

(1) Parcelacija se izvede skladno z načrtom parcelacije.

(2) Parcele, namenjene gradnji samostojnih, individualnih objektov, je možno združevati, in sicer največ po dve parceli skupaj. Ob tem se združita tudi površini za razvoj objekta(ov).

5. ZASNOVA PROJEKTHNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

14. člen

(splošni pogoji)

(1) V območju OPPN je obstoječa in načrtovana gospodarska javna infrastruktura (GJI). Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na GJI in grajeno javno dobro je razvidna iz načrta Potek omrežij in priključevanja objektov na GJI ter grajeno javno dobro (karta 5.0).

(2) Premiki tras, komunalnih naprav in prometnih ureditev, glede na grafično prikazane trase, so dopustni pri prilagajanju stanju na terenu, ob izboljšavi tehničnih rešitev, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega, ozelenitvenega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji ter ovirati načrtovane ureditve, ob upoštevanju veljavnih predpisov za tovrstna omrežja in naprave.

(3) Priključevanje na posamezno omrežje in posegi v varovalni pas GJI se izvajajo na podlagi pogojev in mnenj/soglasij pristojnega upravljavca omrežja.

15. člen

(prometne ureditve)

(1) V OPPN je načrtovano parkirišče z dostopom na javno pot, šif. odseka 709001, Kidričeva–Praprošče, ureditev pločnika ob javni poti širine 1,4 m in priključki do stanovanjskih objektov na občinsko javno pot, šif. odseka 709001, Kidričeva–Praprošče ali šif. odseka 709002, odcep proti h. št. Bobek 1.

(2) Vhodi na parcele so asfaltirani ali tlakovani, širine 3–5 m, s poglobljenimi robniki ali uvoznimi radiji. Zagotovljeno mora biti obračanje vozil na parceli, da se prepreči vzvratno vključevanje vozil na javno pot. Priključki se uredijo praviloma pravokotno na javno pot z ustreznimi radiji uvoza skladno s pravilnikom o cestnih priključkih za javne ceste.

(3) Parkirišče se uredi v utrjeni, sonaravni, peščeni izvedbi.

16. člen
(vodovod)

(1) Objekti in naprave vodovoda morajo biti vedno dostopni, na njih ni dovoljeno postavljati ničesar brez soglasja upravljavca. Na vodovodnih napravah se ne sme graditi, postavljati objektov in nasipati materiala, ki lahko povzroči poškodbe na vodovodu ali ovira njegovo delovanje in vzdrževanje.

(2) Načrtovana je prestavitev trase vodovoda sekundarnega omrežja in izgradnja primarnega omrežja z odjemnim mestom ter obračunskim vodomero za vsak objekt in parkirišče.

(3) Za vzdrževanje in zagotovitev širitve vodovodnega omrežja se zagotovi koridor z odmikom 1,5 m na vsako stran osi vodovoda.

(4) Trasa vodovoda se izvede po JP 709001 in 709002. Notranji razvod se izvede zankasto z odjemnim mestom za vsak objekt. Zagotovita se pitna in požarna voda.

(5) Območje OPPN ima zagotovljeno požarno vodo v hidrantu na razdalji 80 m (predviden je tudi nov hidrant), radij dostopnosti je razviden iz načrta za ureditev za obrambo, varstva pred naravnimi idr. nesrečami ter varstva pred požarom (karta 6.0).

17. člen
(meteorna kanalizacija)

(1) Odvajanje padavinskih voda s strešnih površin in utrjenih površin zunanje ureditve je načrtovano preko plitvega ponikovalnega polja v podtalje (horizontalno ponikanje v zgornjih, rahlih zemljinah).

(2) Padavinske vode iz parkirišč in utrjenih površin je potrebno odvajati preko lovilca olj. Velikost, vgradnja, obratovanje in vzdrževanje lovilcev olj mora biti v skladu s standardom SIST EN 858-2.

(3) Padavinske vode s strešnih površin posameznega objekta se odvaja v zbiralnik meteoritnih vod, velikosti vsaj 10 m³, ki je hkrati tudi razbremenilnik. Zbiralnik ima preliv v ponikovalnico.

(4) Padavinskih vod s strešnih in funkcionalnih površin objektov ni dopustno usmeriti na javne površine in v naprave za odvodnjavanje javnih površin.

(5) Na območjih, kjer ponikanje zaradi značilnosti tal ni možno, se padavinska voda odvaja v kanalizacijo na podlagi pogojev pristojnega organa oziroma upravljavca kanalizacijskega sistema, pri čemer naj se čim večji delež padavinske vode pred odvodom v kanalizacijsko omrežje začasno zadrži na lokaciji (posebne ureditve na zelenih površinah parcele objekta stavbe ali na parcelah večjega števila stavb, h katerim pripadajo). Zadrževalni bazeni, ki zadržujejo viške padavinske vode, morajo bili izvedeni podzemno, pri čemer je treba zagotoviti vsaj 1 m nadkrija z zemljinjo, lahko tudi z nadvišanjem terena. Do zadrževalnega bazena je treba zagotoviti dovoz z javne ceste. Nad zadrževalnim bazenom je dopustno urediti rekreacijske ali zelene površine, vključno z zasaditvijo vegetacije.

18. člen
(fekalna kanalizacija)

(1) Območje OPPN se priključuje na javno fekalno kanalizacijo, ki bo speljana po JP 709001 in 709002. Priključitev načrtovane trase na javno kanalizacijo se izvede v jašku na koti 254.42 (– 0,90 m in – 1,73 m).

(2) Kanalizacija mora biti projektirana in zgrajena tako, da zagotavlja optimalen odvod komunalne odpadne vode, ter je upravljavcu omogočena dostopnost za potrebe vzdrževanja in obratovanja kanalizacijskega sistema, pri čemer je treba upoštevati točne pogoje upravljavca javnega omrežja.

(3) Vsaka stavba se praviloma priključuje na javno kanalizacijo preko svojega kanalizacijskega priključka. Če se pri izdelavi projekta priključka ugotovi, da to ni možno ali racionalno,

je dovoljena priključitev več stavb preko enega skupinskega kanalizacijskega priključka, s čimer pa morajo soglašati vsi lastniki takega priključka.

19. člen
(elektronske komunikacije)

(1) Načrtovana je prestavitev fiksnega prizemnega omrežja v kabelski kanalizaciji in izgradnja omrežja v kabelski kanalizaciji v nadaljevanju obstoječega voda po JP 709002.

(2) Iz kabelske kanalizacije bodo do posameznih parcel izvedeni posamezni odcepi. Posamezni objekti se priključijo preko dovodne TK omarice, ki mora biti na vedno dostopnem mestu.

20. člen
(elektroenergetska infrastruktura)

(1) Posamezni objekti se priključujejo na NN omrežje, ki poteka po JP 709002, preko elektro omaric, ki so dostopne na fasadi objekta ali gradbeni parceli. Dopustna je postavitev skupnih omaric za največ 3–4 odjemna mesta. Pri načrtovanju priključnih merilnih omaric je treba upoštevati, da ima podjetje Elektro Ljubljana 24-urni dostop.

(2) Na vsaki gradbeni parceli se načrtuje e-polnilnica.

(3) Javna razsvetljava v območju OPPN ni predvidena.

21. člen
(ogrevanje)

Objekte je možno priključiti na zemeljski plin preko rezervoarjev, ki pa morajo biti obvezno vkopani. Dopustni so tudi drugi energenti, kot so obnovljivi viri energije (geotermalna energija, toplotne črpalke, biomasa, voda, sonce, veter ipd.).

22. člen
(ravnanje z odpadki)

(1) Odvoz odpadkov na komunalno deponijo izvaja pooblaščen komunalno podjetje.

(2) Dopustno je kompostiranje bioloških odpadkov na posameznih gradbenih parcelah.

(3) Upravljavci parkirišč in drugih javnih površin morajo ob objektih oziroma na njih postaviti koše za odpadke in posode za ločeno zbiranje odpadkov, t. i. ekološke otoke, ki so lahko postavljeni tudi za več objektov skupno, če to omogočajo prostorske razmere.

(4) Zbirno mesto za odpadke je ustrezno urejen prostor v objektu ali v bližini objekta na gradbeni parceli, na katerem se odpadki odlagajo v tipizirane posode za odpadke. Zbirno mesto ne sme biti na javni površini.

(5) Odjemno mesto za odpadke je ustrezno urejen prostor, od koder izvajalec redno odvažajo odpadke. Odjemna mesta so ob robu pločnika, magistralne, regionalne, lokalne in krajevne ceste oziroma ob vozni poti smetarskega vozila. Odjemno mesto je lahko oddaljeno od poti smetarskega vozila največ 10 m. V času odvoza je lahko na javni površini. Izvajalcu mora biti omogočen dostop do odjemnega mesta.

(6) Odjemno in zbirno mesto sta praviloma na istem prostoru. Ta mesta morajo ustrezati funkcionalnim, estetskim, higiensko-tehničnim in požarno-varstvenim pogojem in ne smejo ovirati ali ogroziti prometa na javnih prometnih površinah.

6. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE IN TRAJNOSTNO RABO
NARAVNIH DOBRIN

23. člen
(varstvo tal in voda)

(1) Varstvo tal pred onesnaženjem se izvaja v skladu z veljavnimi predpisi in pogoji tega odloka, določenimi v pogojih za okolno uredjanje.

(2) Rodovitno prst z območja gradnje je treba deponirati za rekultivacijo in sanacijo zemljišča po gradnji. Deponijo je treba urediti tako, da se ohranja rodovitnost in količina prsti in tako, da je prst zaščiten pred onesnaženjem in erozijo.

(3) Na odkopnih površinah je treba po zaključenih delih izvesti protierozijske ukrepe, kot so zatravitev razgaljenih površin, odvodnjavanje padavinskih vod in druge ukrepe za preprečitev erozije.

(4) Vse odpadne gradbene vode je treba zadrževati in nadzorovati v bazenih zaradi nevarnosti nekontroliranega pronicanja v teren, bazeni morajo imeti usedalnike ter sistem potopnih sten in lovilcev olj, dovoljeni so samo izpusti z opisanimi usedalniki očiščene gradbene vode.

(5) Nekontrolirani posegi v območje hudourniške grape in dodatno obremenjevanje roba brežine niso dopustni.

24. člen

(varstvo rib in ribiško upravljanje)

(1) Posegi na območju površinskih voda (tekoče vode in stoječa vodna telesa) in posegi na območju vodnih in priobalnih zemljišč, ki lahko imajo vpliv na ribe in njihove vodne habitate, morajo biti načrtovani v sodelovanju s strokovnjaki s področja ribištva in ihtiologije.

(2) Preprečiti je treba padanje odstranjene vegetacije, zemljine ter kakršnegakoli materiala, usedlin in odpadkov v vodotoke ali njihov priobalni pas.

(3) Med gradnjo in po njej se na območju vodnih in obvodnih zemljišč ali v sami strugi reke vodotokov ne sme odlagati nobene vrste materiala z območja delovišča v trdnem, tekočem ali plinskem stanju, ki se uporablja pri gradnji, in je potencialno strupen za ribe. Med izvajanjem posegov morajo biti urejenečasne deponije, da se prepreči onesnaževanje in kaljenje voda.

(4) Med izvajanjem gradbenih del se njihovo izvedbo ne zajema vode iz vodotokov.

(5) Dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode v vodotokih, vzhodno in zahodno od območja OPPN, naj se zaradi drsti rib in piškurjev ne izvajajo od 1. 10. do 30. 6.

(6) V izrednih primerih onesnaženja, ki bi lahko imelo vpliv na vodotoke in njihovo ekološko stanje (preko meteoritnih vod ali drugače), je treba takoj obvestiti Ribiško družino Litija. O delih, ki bi lahko vplivala na stanje vodotokov, je treba vsaj 14 dni pred začetkom teh obvestiti Ribiško družino Litija, da lahko izvede ali organizira izvedbo intervencijskega odlova.

25. člen

(varstvo pred hrupom)

(1) Na območjih urejanja so dopustni posegi, če hrup, ki ga povzročajo, ne preseže ravni hrupa, kot ga dopušča uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.

(2) Za območje OPPN je na namenski rabi SSa določena III. stopnja varstva pred hrupom.

26. člen

(ohranjanje narave)

Na območju OPPN ni naravnih vrednot in drugih območij ohranjanja narave.

27. člen

(kulturna dediščina)

(1) Na območju OPPN ni varovanih objektov ali območij kulturne dediščine.

(2) V oddaljenosti pribl. 60 m zračne linije je evidentirano arheološko območje Gradec (EŠD 22876).

7. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

28. člen

(1) Preprečevati je treba tiste posege v prostor, ki bi lahko bistveno spremenili funkcioniranje v prostoru ob elementarnih

nesrečah (poplav, plazov, potresov, izliti nevarnih snovi ipd.) ali vojnega ogrožanja.

(2) Pri projektiranju in gradnji objektov morajo biti upoštevani prostorski in gradbeno tehnični ukrepi, s katerimi bodo zagotovljeni:

– pogoji za varen umik ljudi in premoženja iz objekta, ustreznakapaciteta in razporeditev poti umika,

– potrebni odmiki med objekti, ki upoštevajo smernice in ustrezne požarne ločitve objektov, s katerimi se zagotavlja omejevanje širjenja ognja ob požaru,

– zadostna oskrba z vodo, ki upošteva ognjeodpornost konstrukcije objekta in gorljivih materialov v objektu in predvideno prostornino objekta oziroma največjega požarnega sektorja. Požarna voda mora biti zagotovljena ali iz vodovodnega omrežja ali z drugimi tehničnim rešitvami.

(3) Za intervencijski promet in intervencijske dostope do objektov se namenijo načrtovane prometne površine. Pri projektiranju in gradnji objektov morajo biti upoštevana požarna tveganja.

29. člen

(sistemi za gašenje)

Načrtovano je hidrantno omrežje, ki se priklapi na interni vodovod.

30. člen

(varstvo pred potresi)

Objekti morajo biti protipotresno projektirani in grajeni upoštevaje vrednost končnega projektnega pospeška 0,259 g pri povratni dobi 475 let.

8. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE NAČRTA

31. člen

(etapnost izvedbe)

(1) Prva etapa urejanja zajema parcelacijo in določitev gradbenih parcel.

Druga etapa urejanja območja OPPN predvideva izgradnjo infrastrukturne opreme območja OPPN:

- vodovodno omrežje in posamezne priključke,
- elektroenergetsko omrežje in posamezne priključke,
- omrežje elektronskih komunikacij,
- kanalizacijsko omrežje in posamezne priključke.

Tretja etapa urejanja je gradnja na opremljenih stavbnih zemljiščih – gradbenih parcelah.

(2) Gradnja je dopustna samo na opremljenih stavbnih zemljiščih. Opremljanje stavbnih zemljišč je možno sočasno z gradnjo objektov, pri čemer je pridobitev uporabnega dovoljenja za stanovanjske objekte možna po izdaji uporabnega dovoljenja za komunalno infrastrukturo, če je to predpisano.

(3) Gradnja parkirišča je dopustna tudi na komunalno neopremljenih zemljiščih.

9. PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ

32. člen

Podlaga za odmero komunalnega prispevka je veljavni Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Litija (Uradni list RS, št. 6/21) oziroma veljavni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo to področje.

10. DOPUSTNA ODPSTOPANJA OD NAČRTOVANIH REŠITEV

33. člen

(dopustna odstopanja)

(1) Pri pripravi projektne dokumentacije za gradbeno dovoljenje so dopustna odstopanja od funkcionalnih, tehničnih

in oblikovalskih rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju tehnoloških, prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše s funkcionalnega, tehničnega, tehnološkega ali okoljevarstvenega vidika.

(2) Odstopanja od tehničnih rešitev iz prvega odstavka tega člena morajo biti usklajena z veljavnimi predpisi in ne smejo poslabšati bivalnih ter delovnih razmer na območju OPPN ali na sosednjih območjih in ne smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi. Z dopustnimi odstopanji mora soglašati tisti projektni soglasjedajalec, v katerega pristojnost posega odstopanje.

(3) Dopustno je odstopanje od parcelacije, določene s tem odlokom, pri izvedbi zemeljskih del, pri gradnji prometne in komunalne infrastrukture (vkopi, nasipi ipd.), pri ureditvi ali izravnavi mej ter drugih geodetskih posegih z namenom optimalne izrabe prostora.

(4) Odstopanja od arhitekturno oblikovalskih pogojev tega odloka niso dopustna.

(5) Odstopanja od pogojev za začasne, enostavne in nezahtevne objekte so dopustna zaradi uskladitve s predpisi, povezanimi s temi objekti, tako da je za stranko bolj ugodno.

(6) Pri uresničevanju OPPN so dopustna odstopanja od načrtovanih dimenzij objektov. Odstopanja navzdol niso omejena, navzgor so omejena za največ 10 %. Prav tako so možna tudi odstopanja in spremembe pri izgradnji komunalne infrastrukture, če se ugotovijo bolj ekonomične rešitve in se s tem ne spremeni osnovna funkcija infrastrukture.

11. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

34. člen

(vpogled)

OPPN v EUP LI-20 (del) je stalno na vpogled na Občini Litija in pristojni upravni enoti ter prostorskem informacijskem sistemu.

35. člen

(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

36. člen

(veljavnost)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-4/2023-48

Litija, dne 27. septembra 2023

Župan
Občine Litija
Franci Rokavec

3023. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora LI-54 SSa

Na podlagi 298. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21; ZUreP-3), 117. in 119. člena v povezavi z drugo alinejo 4. točke 289. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US; ZUreP-2) ter 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06, 12/11, 31/17) je Občinski svet Občine Litija na 7. redni seji dne 27. 9. 2023 sprejel

ODLOK

o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora LI-54 SSa

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

(predmet OPPN)

(1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za del enote urejanja prostora LI-54 SSa (v nadaljevanju: OPPN LI-54-del).

(2) OPPN LI-54-del je, pod zaporedno številko projekta 01/U1703/2022, izdelalo podjetje STUDIO 3R urbanistično in arhitekturno načrtovanje d.o.o.

(3) OPPN LI-54-del je izdelan v skladu s sledečimi predpisi (v nadaljevanju: prostorski in gradbeni predpisi):

– Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US),

– Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21; GZ-1);

– Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3),

– Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22),

– Državni prostorski red: Regulacijski elementi; priročnik (MOP, DzPGS, januar 2020),

– Državni prostorski red: Mirujoči promet v urbanih naseljih (MOP, DzPGS, januar 2020).

(4) Ministrstvo za okolje in prostor je z odločbo št. 35409-421/2022-2550-6 z dne 5. 10. 2022 odločilo, da v postopku priprave OPPN LI-54-del ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje in presoje vplivov izvedbe planov na varovana območja.

(5) OPPN LI-54-del se v zbirki prostorskih aktov v prostorskem informacijskem sistemu vodi pod identifikacijsko številko 3028.

(6) Sestavine OPPN LI-54-del so določene tako podrobno, da:

– je na njihovi podlagi možno izdelati projekte za izdajo gradbenega dovoljenja po gradbenih predpisih,

– se nosilci urejanja prostora v svojih mnenjih k OPPN LI-54-del v skladu z 62. členom GZ-1 izrečejo, da na podlagi njihovih mnenj k prostorskemu aktu pridobivanje njihovih mnenj v postopku izdaje gradbenega dovoljenja ni potrebno.

2. člen

(vsebina in oblika OPPN)

(1) OPPN LI-54-del vsebuje tekstualni in grafični del ter spremljajoče gradivo, opredeljeno v tem členu. Izdelan je v digitalni in analogni obliki.

(2) Odlok o OPPN LI-54-del obsega poglavja:

– uvodne določbe,

– območje OPPN,

– opis vplivov in povezav,

– načrt gradbenih parcel,

– urbanistične, arhitekturne in krajinske rešitve prostorskih ureditev,

– pogoji glede gradnje prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture,

– etapnost izvedbe prostorske ureditve in dopustna odstopanja,

– rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih dobrin, obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,

– usmeritve za določitev meril po prenehanju veljavnosti OPPN,

– končne določbe.

(3) Grafični del OPPN LI-54-del obsega:

– list 1: Izsek iz kartografskega dela izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju (M 1:5000),

- list 2.1: Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem in ortofoto posnetkom (M 1:500),
- list 2.2: Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji (M 1:2000),
- list 3: Načrt gradbenih parcel s tehničnimi elementi za njihovo zakoličbo in s prikazom javnega dobra (M 1:500),
- list 4.1: Koncept načrtovane prostorske ureditve s prikazom višinske ureditve (M 1:500),
- list 4.2: Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi elementi za njihovo zakoličbo (M 1:500),
- list 5.1: Prikaz ureditev glede poteka omrežij prometne javne infrastrukture in priključevanja objektov nanjo (M 1:500),
- list 5.2: Prikaz ureditev glede poteka omrežij gospodarske javne infrastrukture in priključevanja objektov nanjo (M 1:500),
- list 6: Prikaz ureditev, potrebnih za celostno ohranjanje kulturne dediščine, varstvo okolja, ohranjanje narave, obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (varstvo pred požarom) (M 1:1000).

(4) Spremljajoče gradivo OPPN:

- izvleček iz hierarhično višjega PA, ki se nanaša na obravnavano prostorsko ureditev,
- izhodišča za pripravo PA (izdelovalec: STUDIO 3R d.o.o., št. proj. 01/U1703/2022, april 2022),
- podatki iz prikaza stanja prostora in drugi podatki, na katerih temeljijo rešitve PA: Geodetski načrt (izdelovalec: Biro Barin geodetske storitve, svetovanje in inženiring d.o.o., december 2021),
- strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve PA,
- odločba glede CPVO,
- mnenja nosilcev urejanja prostora,
- obrazložitev in utemeljitev PA,
- povzetek za javnost.

II. OBMOČJE OPPN

3. člen

(obseg območja OPPN)

(1) Območje OPPN LI-54-del obsega 0,35 ha, in sicer zemljišča s parc. št. 391/3, 391/4, 391/5 in 392/8, vse k.o. 1838-Litija.

(2) S tem OPPN se ureja tudi izvedba priključkov objektov na gospodarsko javno infrastrukturo, ki se načrtujejo izven območja OPPN.

(3) Območje OPPN LI-54-del je prikazano na geodetskem načrtu z združeno vsebino topografskega in katastrskega načrta v grafičnem delu OPPN, list 2.1: Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem in ortofoto posnetkom.

III. OPIS VPLIVOV IN POVEZAV

4. člen

(vplivno območje OPPN)

(1) Območje OPPN LI-54-del se nahaja v južnem delu mesta Litija na višje ležeči legi nad nižje ležečimi predeli ob Savi.

(2) Območje OPPN LI-54-del se, glede na Občinski prostorski načrt Občine Litija (Uradni list RS, št. 58/10, 34/11 – obj.

razl., 63/18) – v nadaljevanju: OPN Litija, nahaja v delu enote urejanja prostora z oznako LI-54.

(3) Območje OPPN LI-54-del je podolžne oblike, orientirano v smeri sever-jug. V osrednjem delu se nahaja obstoječa stavba delno namenjena bivanju, delno pa industrijski namembnosti. Ob južnem in vzhodnem robu poteka obstoječa dostopna pot. Na lokaciji se teren rahlo dviga proti severu in se giblje med 269 in 273 m n.v. Teren se na zahodni strani strmo prevesi proti Partizanski poti. Strma brežina je porasla z drevjem in grmičevjem. Trenutno je območje v veliki meri zapuščeno in deloma zaraščeno.

(4) Območje LI-54-del obdajajo na:

- južni in vzhodni strani še nepozidane površine, za katere je določena podrobnejša namenska raba prostora (PNRP) CU – osrednja območja centralnih dejavnosti,
- severni strani obstoječa prostostoječa stanovanjska stavba ter površine strme brežine, za katere je določena PNRP ZD – druge urejene zelene površine,
- zahodni strani, deloma na nižje ležeči legi, pretežno stanovanjska gradnja.

(5) Območje je neposredno dostopno z mestne ali krajevne ceste LK 208684 (Partizanska Pot II), ki poteka zahodno od območja in se približno 70 m južneje od območja priključuje na obstoječo zbirno mestno ali krajevno cesto LZ 208381 (Partizanska Pot). Za del mestne ali krajevne ceste LK 208684 (Partizanska Pot II) med območjem OPPN LI-54-del in zbirno mestno ali krajevno cesto LZ 208381 (Partizanska Pot) se načrtuje rekonstrukcija oziroma vzdrževalna dela v javno korist, vključno z ureditvijo pločnika.

(6) Od pomembnejših vsebin mesta Litija se v bližini območja nahaja Zdravstveni dom Litija in lekarna. Od mestnega središča, kjer se nahajajo upravne funkcije (občina, upravna enota, sodišče), družbena infrastruktura (osnovna šola, vrtec, športna dvorana) in druge oskrbne in storitvene dejavnosti, je oddaljeno približno 700 m. Oskrbne dejavnosti (trgovine) se v mestu Litija med drugim nahajajo tudi ob cesti Ježa in so od območja OPPN LI-54-del oddaljene približno 1 km.

(7) Na načrtovanje prostorske ureditve vplivajo predvsem naslednji dejavniki:

- potek obstoječih cest in dostopov, vključno z zagotavljanjem/ohranjanjem dostopa do obstoječe stanovanjske stavbe severno od obravnavanega območja,
- podolgovata oblika območja in značilnosti reliefa (strma brežina v zahodnem delu),
- normativi za umeščanje načrtovanih objektov (oskrbovana stanovanja).

(8) Vplivno območje je prikazano v grafičnem delu OPPN, list 2.2: Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji.

IV. NAČRT GRADBENIH PARCEL

5. člen

(načrtovane gradbene parcele)

(1) Območje OPPN LI-54-del je razdeljeno na več načrtovanih funkcionalnih enot (v nadaljevanju: FE).

(2) Seznam FE in opredelitev (načrtovanega) javnega dobra je prikazani v tabeli:

Oznaka FE	Ime FE	Površina v m ²	Opredelitev javnega dobra
P1	FE stanovanjske stavbe	2112	/
P2	FE dostopne ceste	591	zagotavlja se dostop do zemljišča s parc. št. 392/15 k.o. 1838-Litija
P3	FE raščeni površin	634	
P4	FE zelenih površin	122	
P5	FE dela obstoječe mestne ali krajevne ceste LK 208684 Partizanska Pot II	77	načrtovano javno dobro

(3) Ob izpolnjevanju drugih pogojev tega OPPN je dopustna še podrobnejša delitev posamičnih FE npr. za potrebe opremljanja s komunalno opremo ipd.

(4) Načrtovana parcelacija s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov je prikazana v grafičnem delu OPPN, list 3: Načrt gradbenih parcel s tehničnimi elementi za njihovo zakoličbo in prikazom javnega dobra.

V. URBANISTIČNE, ARHITEKTURNE IN KRAJINSKE REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV

6. člen

(načrtovane prostorske ureditve v OPPN)

(1) Z OPPN LI-54-del se racionalno rabo prostora dosega s spremembo rabe obstoječega poseljenega območja, ki je trenutno v veliki meri zapuščeno in zaraščeno. Z zasnovo se upošteva podoba in merilo naselja, sledi obstoječi liniji pozidave in prilagaja reliefnim oblikam.

(2) Opis koncepta urbanistično-arhitekturnih in krajinskih rešitev:

- obstoječo stavbo se odstrani in na njenem mestu umesti stanovanjsko stavbo, ki bo deloma ali v celoti namenjena oskrbovanim stanovanjem,

- potek notranje dostopne ceste vzdolž južnega in vzhodnega roba območja OPPN se ohranja, pri čemer se jo preuredi (vključno z obstoječim priključevanjem na Partizansko pot II) in načrtuje v območju OPPN,

- pripadajoča parkirna mesta se načrtuje v garažni kleti in vzdolž notranje dostopne ceste,

- obstoječo strmo brežino, ki se nahaja vzdolž zahodnega roba območja, se ohranja in se vanjo ne posega.

(3) Urbanistično-arhitekturne in krajinske rešitve ter funkcionalni pogoji so prikazani v grafičnem delu OPPN na:

- listu 4.1 Koncept načrtovane prostorske ureditve s prikazom višinske ureditve,

- listu 4.2 Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi elementi za njihovo zakoličbo.

7. člen

(dopustni objekti v OPPN)

(1) V območju OPPN LI-54-del so opredeljeni dopustni osnovni glavni in dopustni drugi glavni objekti v skladu s prostorskimi in gradbenimi predpisi. Glavni objekt je objekt, ki je osnovni namen gradnje. Pomožni objekti, v skladu s prostorskimi in gradbenimi predpisi, funkcionalno dopolnjujejo glavne objekte, zato njihova dopustnost ni posebej opredeljena.

(2) Osnovni glavni objekti v območju OPPN LI-54-del so:

- CC-SI 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe,

- CC-SI 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji.

(3) Na območju OPPN LI-54-del se lahko načrtuje največ 30 stanovanj/stanovanjskih enot.

(4) Kot dopolnitev pretežne namembnosti stavb iz drugega odstavka so dopustne še:

- CC-SI 12301 Trgovske stavbe: trgovina osnovne oskrbe,

- CC-SI 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti: frizerski, kozmetični saloni in podobne stavbe,

- CC-SI 12650 Stavbe za šport.

(5) Drugi glavni objekti na območju OPPN LI-54-del so:

- CC-SI 21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste,

- CC-SI 21122 Parkirišča izven vozišča,

- CC-SI 222 Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja,

- CC-SI 23021 Elektarne in drugi energetski objekti: samo sprejemniki sončne energije na strehah,

- CC-SI 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: otroška in druga javna igrišča, javni in urbani vrtovi, parki ter trgi, ki niso deli javne ceste.

(6) Na območju FE P3 so (ne glede na določbe (drugega) in (petega) odstavka) od glavnih objektov dopustne le CC-SI 21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste: samo peš in intervencijske poti.

(7) Vsi prej navedeni objekti so dopustni pod skupnim pogojem, da so skladni z rešitvami v območju ali da predstavljajo smiselno dopolnitev s tem OPPN načrtovano prostorsko ureditvijo, kar se utemelji z dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(8) V celotnem območju OPPN LI-54-del:

- je dopustna ureditev priključkov na GJI ter rekonstrukcija, odstranitev in novogradnja posamezne GJI,

- so dopustni tisti pomožni (oziroma pripadajoči) objekti, ki predstavljajo smiselno dopolnitev načrtovane prostorske ureditve in izboljšujejo bivalno kvaliteto območja (npr. ureditev odprtih površin, brežin in opornih zidov, zunanjih stopnic, zunanjih klančin za osebe na invalidskem vozičku, postavitve varovalnih ograj za preprečitev zdrsa in padca (npr. na opornih zidovih, zunanjih klančinah, zunanjih stopnicah, strmih brežinah), postavitve medsoseskkih ograj, pri čemer se ne sme ovirati preglednosti cest in dostopa do parcele št. 392/15 k.o. 1838-Litija).

8. člen

(dopustne dejavnosti, gradnje in druga dela v območju OPPN)

(1) V območju OPPN LI-54-del so dopustne gradnje:

- novogradnje in prizidave objektov,
- spremembe namembnosti, rekonstrukcije, manjše rekonstrukcije in odstranitev obstoječih objektov,

- vzdrževanje objektov in vzdrževalna dela v javno korist.

(2) V območju OPPN LI-54-del so dopustne dejavnosti, ki so skladne z načrtovano prostorsko ureditvijo tega OPPN.

9. člen

(pomožni in začasni objekti)

(1) V območju OPPN LI-54-del so dopustni pomožni objekti ter tehnološka oprema oziroma naprave, ki so v skladu z 8. členom tega odloka in predstavljajo smiselno dopolnitev načrtovane prostorske ureditve.

(2) Na območju OPPN LI-54-del so dopustni začasni sezonski objekti, namenjeni prireditvam in začasni nujni objekti.

10. člen

(regulacijske črte)

(1) V območju OPPN LI-54-del so opredeljene naslednje regulacijske črte:

- gradbene meje (GM),

- regulacijska linija – os ceste (RLC).

(2) GM določa črto, ki je načrtovane stavbe (med katere sodijo tudi pomožne stavbe) ne smejo presegati, lahko pa se jo dotikajo ali so od nje odmaknjene v notranjost zemljišča.

(3) Izven/preko GM lahko segajo:

- balkoni, lože, konzolni nadstreški, zunanja stopnišča, zunanje klančine ipd., ki ne segajo več kot 2 m izven fasadne ravnine,

- nadstrešnice nad parkirišči,

- lokacija za ravnanje z odpadki, ki je lahko zaščitena pred zunanjimi vplivi,

- garažna klet, na delih, kjer je v celoti vkopana.

(4) Stavbe in deli stavb iz prejšnjega odstavka lahko izven GM segajo ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:

- zagotovljen je minimalni 1,5 m odmik od sosednjega zemljišča,

- ne segajo v območje cestnih teles javnih poti ali notranjih prometnih povezav.

(5) Regulacijska linija RLC je črta, ki določa potek osi notranje dostopne ceste (njene preureditve).

11. člen

(skupni funkcionalni pogoji)

(1) Tlorisni gabariti:

– tlorisni gabariti načrtovanih stavb in drugih načrtovanih ureditev so opredeljeni v grafičnem delu OPPN, na listu 4.1 Koncept načrtovane prostorske ureditve s prikazom višinske ureditve,

– tlorisni gabariti načrtovanih prometnih ureditev so opredeljeni v grafičnem delu OPPN na listu 5.1 Prikaz ureditev glede poteka omrežij prometne javne infrastrukture in priključevanje objektov nanjo,

– dopustno je odstopanje od tlorisnih gabaritov načrtovanih stavb in drugih načrtovanih ureditev v okviru omejitev opredeljenih z regulacijskimi črtami,

– dopustno je odstopanje od načrtovanih prometnih ureditev na lokaciji navezave na obstoječe dostopne in manipulacijske površine na parceli 392/15 k.o. 1838-Litija.

(2) Višinski gabariti:

– kota gotovega terena v okviru posameznih FE je opredeljena v grafičnem delu OPPN, na listih 4.1 Koncept načrtovane prostorske ureditve s prikazom višinske ureditve in 5.1 Prikaz ureditev glede poteka omrežij prometne javne infrastrukture in priključevanje objektov nanjo, ob dopustnem odstopanju do $\pm 1,00$ m,

– kota pritličja stavbe je opredeljena v grafičnem delu OPPN, na listu 4.1 Koncept načrtovane prostorske ureditve s prikazom višinske ureditve, ob dopustnem odstopanju do $\pm 1,00$ m,

– dopustna etažnost stavbe je največ $K + P + 1 + T$, višina stavbe ne sme presegati 283,0 m n.v., klet je lahko delno ali v celoti vkopana,

– višina opornih zidov je odvisna od terenskih razmer; oporne zidove višje od 2 m (merjeno od najnižje točke konstrukcije nad terenom) je potrebno izvesti v terasah,

– višina ograj je lahko do 1,5 m.

(3) Faktor zazidanosti območja OPPN LI-54-del ne sme presegati 0,4, faktor izrabe območja pa ne 0,7 (upoštevajo se etaže, ki so v celoti nad nivojem terena; v faktor izrabe niso vključene nadstrešnice nad parkirišči in morebitni objekti na lokaciji za ravnanje z odpadki, ki je lahko zaščiten pred zunanjimi vplivi).

(4) Dopustna lega objektov je opredeljena z mejami FE in regulacijskimi črtami GM in RLc.

(5) Dopustni odmiki od meje sosednjih zemljišč brez soglasja lastnika sosednjih zemljišč za stavbe so opredeljeni z GM in v 10. členu tega odloka.

(6) Drugi dopustni odmiki od meje sosednjih zemljišč brez soglasja lastnika sosednjih zemljišč so opredeljeni z minimalnimi dopustnimi odmiki:

– 0,0 m za gradbene inženirske objekte, ki predstavljajo komunalno opremo ali drugo GJI, priključke na GJI, utrjene prometne površine vključno s površinami za mirujoči promet in manipulacijo,

– 0,5 m za druge gradbene inženirske objekte, ki niso naštet v prejšnji alineji.

12. člen

(pogoji za oblikovanje)

(1) Pogoji za oblikovanje stavb:

– stavbe morajo biti oblikovane energetske varčno, enostavno in geometrično čistih oblik, vhodi v stavbe naj bodo poudarjeni,

– strehe morajo biti ravne (do 10°), lahko so zelene/ozelenjene, strehe nadstreškov in nadstrešnic so lahko tudi transparentne in brezbarvne,

– dopustna barvna lestvica so nevpadljivi svetli, zemeljski in drugi nevsiljivi barvni odtenki, fasade morajo biti oblikovane skrbno in kvalitetno, prilagojeno legi območja v mestu Litija,

– barva fasade in materiali morajo biti določeni v dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja,

– klimatske naprave in podobne elemente je treba na stavbe umeščati diskretno,

– oblikovanje pomožnih objektov naj sledi oblikovanju arhitektonske celote.

(2) Zunanja ureditev:

– dostopne poti, manipulativne, parkirne in pešceve površine ter zunanje bivalne površine je treba primerno utrditi in celostno urediti; parkirna mesta se lahko uredi v obliki zelenega parkirišča s tlakovci, med katerimi lahko zraste trava ali s travno rešetko,

– parkirne površine na nivoju terena, ki so večje od 10 PM je potrebno ozeleniti z najmanj enim drevesom na 6 PM,

– vse proste površine je treba urediti kot zelenice,

– ohranjanje naj se čim več obstoječega drevja in grmičevja predvsem na zahodnem delu; nove zasaditve naj se načrtujejo predvsem z lokalno značilnim drevjem in grmičevjem,

– nadstrešnic ni dovoljeno zamejevati,

– ograje morajo biti transparentne,

– oporne zidove je potrebno ozeleniti, zazeleniti.

13. člen

(opis rešitev ter lokacijski pogoji za FE z oznako P1)

Na FE z oznako P1 se načrtuje novogradnja stanovanjske stavbe. Načrtovane prostorske ureditve obsegajo:

– odstranitev/rušitev obstoječe stavbe in po potrebi drugih elementov zunanje ureditve,

– preoblikovanje terena za potrebe ureditve načrtovane prostorske ureditve,

– novogradnjo stanovanjske stavbe,

– ureditev prometnih priključkov/dostopa v garažno klet na notranjo dostopno cesto; ureditev severnega priključka ni obvezujoča (lahko se ga uredi tudi kot obračališče),

– ureditev površin za mirujoči promet (razporeditev posameznih parkirnih mest v grafičnem delu ni obvezujoča in se lahko prilagodi dostopom in vhomom v stavbo, lahko se jih v celoti zagotovi v garažni kleti),

– ureditev zunanjih bivalnih in pešcevih površin (njihov prikaz v grafičnem delu ni obvezujoč),

– možnost ureditve poti (ali dela poti) okrog načrtovane stavbe,

– ureditev parkirnih mest za kolesarje (njihov prikaz v grafičnem delu ni obvezujoč),

– ureditev priključkov na GJI (njihov prikaz v grafičnem delu ni obvezujoč),

– dopustne so tudi novogradnje drugih, na območju OPPN dopustnih objektov,

– lokacije dostopov in vhomov v stavbe ter njihovo število, prikazanih v grafičnem delu, niso obvezujoči.

14. člen

(opis rešitev ter lokacijski pogoji za FE z oznako P2)

Na FE z oznako P2 se načrtuje preureditev (rekonstrukcija) obstoječe notranje dostopne ceste. Načrtovane prostorske ureditve obsegajo:

– po potrebi odstranitev/rušitev obstoječe notranje dostopne ceste ali njenih delov in drugih elementov zunanje ureditve (po potrebi se odstrani tudi dele, ki segajo izven območja OPPN),

– preoblikovanje terena za potrebe ureditve načrtovane prostorske ureditve,

– preureditev (rekonstrukcija) notranje dostopne ceste,

– ureditev ostale GJI.

15. člen

(opis rešitev ter lokacijski pogoji za FE z oznako P3)

Na FE z oznako P3 se ohranja obstoječe stanje in čim več obstoječe vegetacije, ki se jo vzdržuje in po potrebi krepi z dodatnimi zasaditvami. Po potrebi se zagotovi ukrepe za zavarovanje strme brežine in za zavarovanje pred zdrsni in padci.

Morebitne peš in intervencijske poti je treba umeščati na način, da se ohrani čim več obstoječih dreves.

16. člen

(opis rešitev ter lokacijski pogoji za FE z oznako P4)

Na FE z oznako P4 se načrtuje ureditev zelenih površin in elementov GJI. Načrtovane ureditve obsegajo:

- rušitev/odstranitev obstoječe notranje dostopne ceste ali njenih delov (po potrebi se odstrani tudi dele, ki segajo izven območja OPPN),
- manjše preoblikovanje terena za potrebe ureditve načrtovane prostorske ureditve,
- ureditev zelenih površin, lokacije za ravnanje z odpadki in sistema za zadrževanje padavinskih vod pred iztekom v kanalizacijski vod,
- ureditev ostale GJI.

17. člen

(opis rešitev ter lokacijski pogoji za FE z oznako P5)

Območje FE z oznako P5 predstavlja uskladiitev z dejanskim stanjem dela obstoječe mestne ali krajevne ceste LK 208684 Partizanska Pot II. Načrtovane prostorske ureditve obsegajo:

- po potrebi odstranitev/rušitev obstoječega priključevanja notranje dostopne ceste na občinsko cesto ali njegovih delov in drugih elementov zunanje ureditve,
- manjše preoblikovanje terena za potrebe preureditve cestnega priključka,
- preureditev (rekonstrukcija) priključka,
- ureditev ostale GJI.

VI. POGOJI GLEDE GRADNJE PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE

18. člen

(zasnova projektnih rešitev prometne cestne infrastrukture)

(1) Območje načrtovane prostorske ureditve je neposredno dostopno z mestne ali krajevne ceste LK 208684 (Partizanska pot II), ki se na južni strani priključuje na obstoječo zbirno mestno ali zbirno krajevno cesto LZ 208381 (Partizanska pot) ter na severni strani na zbirno mestno ali zbirno krajevno cesto LZ 208321 (Ul. Mire Pregljeve–Grbin; Grbinska cesta). Dostopanje z motornimi vozili se načrtuje z južne strani z obstoječe zbirne mestne ali zbirne krajevne ceste LZ 208381 (Partizanska pot).

(2) Za območje OPPN LI-54-del je izdelana prometna študija za potrebe priključevanja območja na cestno omrežje mesta Litija. Prometno študijo »Kapacitetna analiza za OPPN za del enote urejanja LI-54 SSa« je v maju 2023 izdelala Dolenjska projektiva d.o.o., št. proj. IDP-913/23-E1. Z njo je ugotovljeno, da bo obstoječe stanje navezave mestne ali krajevne ceste LK 208684 (Partizanska pot II) na zbirno mestno ali zbirno krajevno cesto LZ 208381 (Partizanska pot) z minimalno rekonstrukcijo in razširitvijo dela LK 208684 (Partizanska pot II) do priključka na območje OPPN LI-54-del servisiralo prometne težnje do konca planske dobe v letu 2045. Tako v jutranji kot popoldanski konici bodo ključni prometni parametri zelo ugodni.

(3) Na območju OPPN LI-54-del se načrtuje preureditev (rekonstrukcija) notranje dostopne ceste, vključno s preureditvijo (rekonstrukcijo) priključka na mestno ali krajevno cesto LK 208684 (Partizanska pot II) in umestitvijo pločnika za pešce ter možnost ureditve poti (ali dela poti) okrog načrtovane stavbe za pešce in po potrebi kot dostopne poti za gasilce v minimalni širini 1,2 m.

(4) Za del mestne ali krajevne ceste LK 208684 (Partizanska Pot II) med območjem OPPN LI-54-del in zbirno mestno ali krajevno cesto LZ 208381 (Partizanska Pot) se načrtuje

rekonstrukcija oziroma vzdrževalna dela v javno korist, vključno z ureditvijo pločnika za pešce (širina ceste se poveča na 5,0 m, povečajo se zavijalni radiji navezave na zbirno mestno ali krajevno cesto LZ 208381, površine za pešce pa se načeloma načrtuje v širini 1,5 m – v kolikor prostorske danosti tega ne omogočajo se slednje ob stalnih ovirah lahko izvede minimalne širine 0,9 m). Z rekonstrukcijo oziroma vzdrževanimi deli v javno korist na delu mestne ali krajevne ceste LK 208684 (Partizanska Pot II) se predvidoma posega na zemljišča s parc. št. 365/9, 367/1, 388/6, 389/3, 1018/2 in 1018/6, vse k.o. 1838-Litija. Ob rekonstrukciji oziroma vzdrževalnih delih v javno korist se po potrebi rekonstruira tudi druga omrežja GJI ali umesti nova in ustrezno preuredi del obstoječega parkirišča ob zdravstvenem domu. Morebitne premostitve višinskih razlik se uredi s brežinami ali podpornimi zidovi.

(5) Načrtovane prostorske ureditve morajo zagotavljati:

- varno odvijanje prometa vseh udeležencev v prometu,
- opremljenost s prometno signalizacijo in prometno opremo, ki udeležence v prometu pravočasno opozarja na spremembe razmere za varno odvijanje prometa,

– načrtovanje, usklajeno z najnovejšimi znanji tehnike projektiranja in graditve cest ter z ekonomskimi načeli in merili za presojo upravičenosti njihove graditve,

– da s posegi v varovalni pas občinske ceste ne bodo prizadeti interesi varovanja javne ceste in prometa na njej oziroma ne bo moteno njeno redno vzdrževanje.

(6) Za načrtovano prostorsko ureditev se parkirna mesta zagotavljajo na zunanjih površinah in v garažni kleti. Minimalne zahteve glede določitve/izračuna potrebnega števila parkirnih mest, ob upoštevanju pogojev, ki izhajajo iz grafični omejitev, so:

– 1 PM na oskrbovano stanovanje (ustrezen del teh je treba zagotoviti za funkcionalno ovirane osebe) + 10 % PM za obiskovalce,

– za določitev parkirnih mest za CC-SI 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe je treba upoštevati normative iz OPN Litija,

– za določitev parkirnih mest za morebitne druge dejavnosti iz 7. člena tega odloka je treba, če jih koristijo tudi zunanji obiskovalci, upoštevati področne predpise oziroma normative iz OPN Litija; parkirna mesta iz te alineje ter za obiskovalce iz prve alineje je dopustno zagotoviti tudi izven območja OPPN, na drugih ustreznih površinah, pod pogojem, da je omogočena njihova trajna uporaba.

(7) Na območju OPPN je potrebno zagotoviti ureditev parkirnih mest za kolesarje (upošteva se normativ iz OPN).

(8) Projektne rešitve prometne cestne infrastrukture so prikazane v grafičnem delu OPPN, na listu 5.1 Prikaz ureditev glede poteka omrežij prometne javne infrastrukture in priključevanje objektov nanjo.

19. člen

(skupne določbe za gospodarsko javno infrastrukturo)

(1) Na območju OPPN LI-54-del oziroma v neposredni bližini potekajo:

- javno vodovodno omrežje vzhodno od območja (tik ob območju se nahaja nadzemni hidrant),
- javno kanalizacijsko omrežje (mešani sistem) na območju Partizanske poti zahodno od območja,
- NN elektroenergetsko omrežje (napaja se iz transformatorske postaje TP LITIJ ZDRAVSTVENI DOM),
- komunikacijsko omrežje na območju Partizanske poti zahodno od območja,
- Partizanska pot zahodno od območja je opremljena z javno razsvetljavo.

(2) Na območju se nahaja obstoječa stavba namenjena bivanju in industrijski rabi, ki je predvidena za odstranitev/rušitev. Stavba je priključena na omrežja GJI.

(3) Projektne rešitve za ureditev omrežij in priključevanja objektov na GJI so prikazane v grafičnem delu OPPN, na listu

5.2 Prikaz ureditev glede poteka omrežij gospodarske javne infrastrukture in priključevanje objektov nanje.

20. člen

(opis rešitev za vodooskrbo)

Za oskrbo načrtovane prostorske ureditve s pitno vodo se načrtuje njeno priključevanje na javno vodovodno omrežje, ki poteka vzhodno od območja (sekundarna cev, ki se zaključuje s hidrantom na zemljišču s parc. št. 387 k.o. 1838-Litija). Za posamezne dele stavbe (stanovanjske in poslovne) mora biti zagotovljeno merjenje porabe pitne vode z ločenimi obračunskimi vodomeri.

21. člen

(opis rešitev za odvajanje in čiščenje padavinskih in komunalnih odpadnih voda)

(1) Komunalne odpadne vode se vodi v obstoječi kanalizacijski vod za odpadne vode (mešani vod), ki poteka na območju Partizanske poti zahodno od območja.

(2) Za območje OPPN LI-54-del je izdelano Geološko-geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti tal ter pogojih temeljenja za del območja OPPN Li-54 SSa v Litiji, ki ga je izdelal GEOSVET, geološko svetovanje, raziskave in šport, Ana Marinc s.p., v februarju 2023, arh. št. 10-2/2023; v nadaljevanju: geološko-geomehansko poročilo. V njem je ugotovljeno, da na območju padavinskih odpadnih vod zaradi geološke sestave tal (slabo prepustne zemljine) ni možno ponikati in jih je potrebno speljati v kanalizacijo.

(3) Glede na ugotovitev iz prejšnjega odstavka se tudi padavinske odpadne vode vodi v obstoječi kanalizacijski vod za odpadne vode (mešani vod), ki poteka na območju Partizanske poti. Njihovo odvajanje je potrebno načrtovati na način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok z urbanih površin. Večji delež padavinske vode je treba pred odvodom v kanalizacijski vod začasno zadržati na lokaciji (zadrževalni bazen ali drug ustrezen način, ki bo v največji možni meri zmanjšal obremenitev obstoječe kanalizacije ob hipnem odtoku odpadnih voda).

(4) Padavinske odpadne vode, ki odtekajo s strehe objektov, se lahko uporabijo kot dodatni vir vode za namene, pri katerih ni treba zagotoviti kakovosti za pitno vodo, na primer za splakovanje stranišč, pranje perila, zalivanje ipd.

(5) Padavinske odpadne vode, ki odtekajo z utrjenih, tlakovanih ali drugim materialom prekritih površin objektov in vsebujejo usedljive snovi, mora upravljavec teh objektov zajeti in mehansko obdelati v skladu s predpisom o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

22. člen

(opis rešitev za področje elektroenergetske oskrbe ter javno razsvetljavo)

(1) Za oskrbo načrtovane prostorske ureditve z električno energijo se načrtuje nov nizkonapetostni priključek, ki bo izveden preko obstoječega kablovoda iz izvoda Mantel (Cu NYY 4x240 mm²) do nove priključne omarice (PMO). To se umesti na zemljišču s parc. št. 391/3 k.o. 1838-Litija (v FE P4). Vsa merilna oprema mora biti v eni omari. Pred pričetkom del je potrebno prestaviti in ustrezno zaščititi obstoječi kablovod iz izvoda 3. Obrtniki (NAYBY 4x150 mm²). Del obstoječega NN priključka obstoječe stavbe, ki se odstrani, se ukine, na njem pa izvede spojka, saj se preko njega napajajo tudi drugi odjemalci.

(2) Obstoječa luč javne razsvetljave, ki se nahaja na območju načrtovanega priključka na mestno ali krajevno cesto LK 208684 (Partizanska pot II) se prestavi na ploščad pred načrtovano stavbo, lahko pa tudi ob prehod za pešce na mestni ali krajevni cesti LK 208684 (Partizanska pot II) v primeru njegove izvedbe.

23. člen

(opis rešitev za področje oskrbe z drugo energijo)

(1) Objekti morajo zaradi varčevanja z energijo in ohranjanja toplote ter čim večje rabe obnovljivih virov energije zagotavljati učinkovito rabo energije in rabo obnovljivih virov energije na področju toplotne zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja ali njihove kombinacije, priprave tople vode in razsvetljave v stavbah ter drugih tehničnih sistemov, povezanih s sistemi stavbe. Čim večji del energije za delovanje sistemov mora biti zagotovljen iz obnovljivih virov energije.

(2) Pri vseh vrstah ogrevanja imajo prednost energetski viri, ki manj onesnažujejo zrak.

24. člen

(opis rešitev za področje elektronskih komunikacij)

Komunikacijsko omrežje poteka na območju Partizanske poti zahodno od območja, na katerega se lahko načrtovana prostorska ureditev priključi.

25. člen

(ravnanje z odpadki)

(1) Na območju OPPN LI-54-del je predvideno mesto za zbiranje komunalnih odpadkov. Postavljeno naj bo na utrjeni površini z odtokom in zaščiteno pred vremenskimi vplivi.

(2) Odjemno mesto za komunalne odpadke mora biti dostopno vozilom za odvoz odpadkov.

VII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE IN DOPUSTNA ODSTOPANJA

26. člen

(etapnost izvedbe prostorske ureditve)

(1) Načrtovane prostorske ureditve se lahko izvajajo istočasno ali ločeno po posameznih objektih. V primeru izvedbe načrtovanih prostorskih ureditev v več etapah, morajo etape predstavljati funkcionalno zaključene celote. V okviru vsake etape je potrebno zagotavljati dostop do parcele št. 392/15 k.o. Litija.

(2) Pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja za z OPPN načrtovano prostorsko ureditev je treba izvesti rekonstrukcijo (oziroma vzdrževalna dela v javno korist) dela mestne ali krajevne ceste LK 208684 (Partizanska Pot II) med območjem OPPN LI-54-del in zbirno mestno ali krajevno cesto LZ 208381 (Partizanska Pot).

27. člen

(dopustna odstopanja)

(1) V dimenzije višinskih gabaritov se ne šteje višin, ki so pogojene s funkcionalnimi ali tehničnimi zahtevami objektov kot so inštalacijske in tehnološke naprave ter oprema (npr. dimniki, inštalacijski jaški, jaški dvigal, sprejemniki sončne energije ipd.).

(2) Dopustna je tudi drugačna ureditev prometnega, vodovodnega, kanalizacijskega in elektroenergetskega omrežja ter komunikacijskih omrežij, naprav in objektov kot je določena v grafičnih prikazih pod pogojem, da:

– bodo pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše iz tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, pri čemer pa se z njimi ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere;

– ta odstopanja niso v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.

(3) Dopustna so tudi manjša odstopanja od tehničnih elementov za zakoličbo objektov, regulacijskih črt in FE, ki so posledica natančnejše stopnje obdelave projektov ali prenosa geodetskih podatkov v naravo. Večja odstopanja so dopustna v skladu s prejšnjimi odstavki tega člena.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE
DEDIŠČINE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN,
OBRAMBO IN VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

28. člen

(usmeritve za ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Na robnem delu območja OPPN LI-54-del (ureditve izven območja OPPN) in v bližini območja se nahajata dve arheološki najdišči:

– Litija – Arheološko območje Šmarska Dobrava – Grbin (EŠD 30533),

– Litija – Arheološko območje Mesto (EŠD 22875).

(2) Zaradi izvedbe strokovnega konservatorskega nadzora mora investitor skladno 56. členom ZVKD-1 najmanj 14 dni pred pričetkom gradbenih del oziroma pred začetkom zemeljskih del na območju OPPN LI-54-del o tem pisno seznani Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območno enoto Ljubljana.

29. člen

(rešitve in ukrepi za ohranjanje narave)

Na območju OPPN LI-54-del ni evidentiranih (za)varovanih enot s področja ohranjanja narave.

30. člen

(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – zrak)

(1) Predvidena obremenitev zraka z načrtovano prostorsko ureditvijo ne bo presegala dovoljenih koncentracij po veljavnih predpisih o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

(2) V času gradnje in rušenja objektov je treba preprečevati nekontrolirano prašenje. Smiselno naj se uporabi predpis o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč.

31. člen

(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – vode, tla in podtalnica)

(1) V območju OPPN LI-54-del ni vodovarstvenih območij in vodotokov.

(2) Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda mora biti usklajeno s predpisi s področja varstva voda in varstva okolja.

(3) Opredeliti je treba vse zaščitne ukrepe, da se prepreči onesnaževanje površinskih voda in podtalja.

32. člen

(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – hrup)

(1) Območje OPPN LI-54-del je uvrščeno v območje III. stopnje varstva pred hrupom.

(2) V času gradnje in odstranitve/rušitve objektov je treba izvajati ukrepe za zmanjševanje hrupa. Smiselno naj se uporabi določila predpisa o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.

33. člen

(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – odpadki)

(1) Obvezno je izvajanje ukrepov za zagotovitev pravilnega ravnanja z odpadki, ki jih določajo predpisi predvsem s področja ravnanja z odpadki.

(2) Pri ravnanju z gradbenimi odpadki je treba upoštevati ukrepe in postopke, ki jih določajo predpisi predvsem s področja ravnanja z gradbenimi odpadki in drugimi odpadki. Gradbene odpadke in odvečni izkopni material je treba odlagati na za to urejenih odlagališčih.

34. člen

(rešitve in ukrepi za varovanje okolja
– svetlobno onesnaževanje)

(1) Vire svetlobnega onesnaževanja je potrebno načrtovati v skladu s predpisom, ki ureja svetlobno onesnaževanje

okolja. Viri svetlobnega onesnaževanja (zunanja razsvetljava) morajo biti nameščeni (oziroma prilagojeni) tako, da mejne vrednosti za osvetljenost, ki jo povzročajo na oknih varovanih prostorov, ne bodo presežene.

(2) Na območjih, namenjenih stanovanjskim površinam, mora biti praviloma zagotovljeno osončenje vsaj enega prostora za bivanje. Kot osončen šteje tisti prostor, v katerem sončni žarki 21. decembra vsaj eno uro osvetljujejo sredino okenske površine. Pri določanju osončenja je kot ovire potrebno upoštevati okoliški teren in stavbe.

35. člen

(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
ter varstvo pred požarom)

(1) Območje OPPN LI-54-del se nahaja izven poplavno ogroženih območij. Območje se glede na opozorilno karto erozije nahaja na območju zahtevnih zaščitnih ukrepov. Za območje je izdelano geološko-geomehansko poročilo, s katerim se ugotavlja, da je območje LI-54-del in bližnja okolica na videz stabilno, brez znakov labilnosti oziroma erozije.

(2) Območje OPPN LI-54-del (in širša okolica) spada v VII. stopnjo potresne ogroženosti po EMS oziroma se lahko v primeru potresa pričakuje pospeške tal PGA (g) do 0,200 po EC8, s tem da je potrebno upoštevati še koeficient »tal A«. Objekti morajo biti grajeni protipotresno, v skladu s potresno ogroženostjo.

(3) Pri nadaljnjem načrtovanju, izvajanju in vzdrževanju posegov in ureditev na območju OPPN LI-54-del je treba upoštevati ugotovitve in usmeritve geološko-geomehanskega poročila. Pri projektiranju temeljenja naj sodeluje tudi geolog, ki mora obvezno spremljati izvedbo izkopov in samo temeljenje objekta.

(4) Zasnova varstva pred požarom za obravnavano območje in pripadajoče posamezne objekte mora biti zasnovana na protipožarnih zahtevah za varnostne ukrepe, ki so predpisani s področno zakonodajo.

(5) Požarna zaščita načrtovane prostorske ureditve je predvidena z:

– ustreznimi odmiki od meje parcel in med objekti ter potrebnimi protipožarnimi ločitvami z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte;

– zagotovitvijo virov vode za gašenje iz obstoječega hidrantnega omrežja z zagotovljenimi količinami potrebne požarne vode;

– zagotovitvijo neoviranega in varnega dovoza ter dostopa za intervencijo ter ureditvijo delovnih površin za intervencijska vozila.

(6) Okvirni dostopi intervencijskih vozil do načrtovanih prostorskih ureditev in površine za njihovo postavitve so prikazani v grafičnim delu OPPN, na listu 5.1 Prikaz ureditev glede poteka omrežij gospodarske javne infrastrukture in priključevanja objektov nanjo.

36. člen

(prilaganje podnebnim spremembam)

(1) Za prilaganje podnebnim spremembam se načrtuje ukrepe za obvladovanje visokih temperatur in poplavnega vala ob močnih nalivih ter ukrepe za upravljanje z zalogami vode.

(2) Ukrepi za obvladovanje visokih temperatur so predvsem:

– za utrjevanje cest in parkirišč: uporaba »hladnih« materialov, za povečanje refleksije sončnih žarkov (ob tem je treba upoštevati problem bleščanja) ali materialov, ki povečujejo permeabilnost padavin v tla, kar poveča učinek hlajenja zaradi evaporacije;

– za gradnjo stavb: uporaba gradbenih materialov, ki preprečujejo penetracijo toplote (npr. uporaba »hladnih« gradbenih materialov, izvedba zelenih streh);

– zasaditve, ki senčijo stavbe in napredne zasteklitve, ki zmanjšujejo akumulacijo sočne toplote;

– inovativna uporaba vode za hlajenje vključno z uporabo talne in površinske vode;

– uporaba mehanskega hlajenja.

(3) Ukrepi za obvladovanje poplavnega vala ob močnih nalivih so predvsem:

– načrtovanje sonaravnih sistemov za odvodnjavanje npr. porozne utrjene površine, peščene in zatravljene površine;

– uporaba zelenih streh za zmanjšanje in upočasnitev površinskega odtoka;

– načrtovanje smeri površinskega koničnega odtoka, da voda pri močnem naliivu lahko odteče brez da bi ogrozila ranljiva območja.

(4) Ukrepi za upravljanje z zalogami vode so določeni v 21. členu tega odloka.

IX. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN

37. člen

(prostorski ukrepi)

(1) OPPN LI-54-del velja do izvedbe načrtovane prostorske ureditve.

(2) Po prenehanju veljavnosti OPPN LI-54-del naj se območje ureja z občinskim prostorskim načrtom.

X. KONČNE DOLOČBE

38. člen

(hramba in dostopnost OPPN)

(1) OPPN LI-54-del se hrani na sedežu Občine Litija in je dostopen javnosti skladno s predpisi.

(2) Ta odlok je v času uradnih ur na vpogled javnosti na sedežu Občine Litija in na njenih spletnih straneh.

39. člen

(veljavnost odloka)

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 350-2/2023-26

Litija, dne 27. septembra 2023

Župan
Občine Litija
Franci Rokavec

3024. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), prvega odstavka 260. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) ter 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Litija na 7. redni seji z dne 27. 9. 2023 sprejel

S K L E P

o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

I.

S tem sklepom status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobi naslednja nepremičnina, ki je v lasti Občine Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija:

– k.o. 1835 Hotič: parc. št. 637/2.

II.

Sprejem tega sklepa bo podlaga za izdajo ugotovitvene odločbe, ki jo bo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti izdala občinska uprava Občine Litija.

Občinska uprava Občine Litija bo pravnomočno ugotovitveno odločbo o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, nato poslala pristojnemu sodišču, ki bo po uradni dolžnosti na nepremičnini iz prve točke tega sklepa v zemljiško knjigo vpisal zaznambo o grajenem javnem dobru lokalnega pomena.

III.

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-1/2023-147

Litija, dne 27. septembra 2023

Župan
Občine Litija
Franci Rokavec

3025. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 262. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Litija na 7. redni seji dne 27. 9. 2023 sprejel

S K L E P

o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

I.

S tem sklepom preneha status grajenega javnega dobra lokalnega pomena na naslednjih nepremičninah, ki so v lasti Občine Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija:

– k.o. 1838 Litija: 1028/16, 1028/28, 985/25, 1006/3 in 1006/5,

– k.o. 1835 Hotič: 1555/3, 1549/1,

– k.o. 1837 Kresniški vrh: 1565/3, 1565/4.

II.

Sprejem tega sklepa bo podlaga za izdajo ugotovitvene odločbe, ki jo bo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti izdala občinska uprava Občine Litija.

Občinska uprava Občine Litija bo po pravnomočnosti ugotovitvene odločbe o prenehanju statusa grajenega javnega dobra pristojnemu sodišču podala predlog, da se pri nepremičninah iz prve točke tega sklepa iz zemljiške knjige izbriše zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

III.

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-1/2023-146

Litija, dne 27. septembra 2023

Župan
Občine Litija
Franci Rokavec

LJUBLJANA

3026. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 139 Novi center

Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3) v zvezi s prvim odstavkom 298. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-10 in 78/23 – ZUNPEOVE) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 7. seji dne 25. 9. 2023 sprejel

O D L O K**o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 139 Novi center****I. SPLOŠNE DOLOČBE****1. člen**

(vsebina)

(1) S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt 139 Novi center (v nadaljnjem besedilu: OPPN).

(2) OPPN določa:

1. območje OPPN;
2. vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora;
3. arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev;
4. načrt parcelacije;
5. etapnost izvedbe prostorske ureditve;
6. rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine;
7. rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave;
8. rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom;
9. pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro;
10. dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev;
11. druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.

2. člen

(prostorske ureditve, ki se urejajo z OPPN)

(1) Z OPPN je načrtovana celostna preobrazba območja obstoječega zbirnega centra Povšetova, ki obsega odstranitve obstoječih stavb, umestitev novih večstanovanjskih stavb ter novega zbirnega centra s pripadajočo zunanjo ureditvijo. Območje obstoječe pozidave ob Potočnikovi ulici in Poljanski cesti se ohranja.

(2) OPPN določa prostorsko ureditev območja OPPN, pogoje za gradnjo novih objektov, pogoje za posege na obstoječih objektih, pogoje za ureditev utrjenih in zelenih površin ter pogoje za gradnjo prometne, energetske, komunalne in elektronske komunikacijske infrastrukture.

3. člen

(sestavni deli OPPN)

(1) Ta odlok vsebuje tekstualni del (besedilo odloka) in grafični del.

(2) Grafični del odloka obsega naslednje grafične načrte:

1. Načrt namenske rabe prostora

1.1 Izsek iz grafičnega dela Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del z mejo območja OPPN M 1:5000

2. Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora

2.1 Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora M 1:1000

3. Načrt območja z načrtom parcelacije

3.1 Geodetski načrt s prikazom območja

OPPN

3.2 Načrt obodne parcelacije in parcelacije

zemljišč

3.3 Prikaz javnih površin

4. Načrt arhitekturnih, krajinskih

in oblikovalskih rešitev prostorskih ureditev

4.1 Načrt odstranitve obstoječih objektov

4.2 Arhitekturna zazidalna situacija –

nivo kleti

4.3 Arhitekturna zazidalna situacija s prerezi

– nivo pritličja

4.4 Prometno-tehnična situacija, idejna

višinska regulacija in prikaz ureditev, potrebnih

za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

4.5 Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav

4. člen

(priloge OPPN)

Priloge OPPN so:

1. Izvleček iz Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del;
2. Prikaz stanja prostora;
3. Strokovne podlage;
4. Smernice nosilcev urejanja prostora;
5. Mnenja nosilcev urejanja prostora;
6. Obrazložitev in utemeljitev OPPN;
7. Povzetek za javnost.

5. člen

(vpogled v OPPN)

OPPN je stalno na vpogled pri:

- Mestni občini Ljubljana, Mestni upravi, Oddelku za urejanje prostora,
- Upravni enoti Ljubljana, Sektorju za okolje in prostor,
- Četrtni skupnosti Center.

6. člen

(izdelovalec OPPN)

OPPN je izdelalo podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o., pod številko projekta P157450 v mesecu avgustu 2023.

II. OBMOČJE OPPN**7. člen**

(območje OPPN)

(1) Območje OPPN obsega enoto urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP) NP-17 in dele EUP KL-84, PL-114, PL-143, PL-147, NP-1 in NP-4. Območje OPPN je obdano z naslednjimi cestami: na južni strani s Poljansko cesto, na vzhodni strani z Glonarjevo ulico, na severni strani s Povšetovo ulico, na zahodni strani s Potočnikovo ulico in na severozahodnem vogalu z ulico Poljanski nasip. V območju OPPN sta tudi odseka Povšetove ulice in Glonarjeve ulice in križišča Potočnikova ulica–Poljanski nasip–Povšetova ulica ter Povšetova ulica–Glonarjeva ulica.

(2) Območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi št.: 524/16 (del), 524/17 (del), 524/18 (del), 33/4 (del), 126 (del), 527/2 (del), 125/3, 125/4, 124/6, 124/7, 123/3, 123/5, 123/6, 121, 122, 119/1, 119/2, 119/3, 120/1, 120/2, 118, 117/1, 117/3, 117/4, 117/5, 117/21, 117/22, 117/23, 117/24, 117/25, 110/2, 110/3, 116, 529/11, 114/1, 114/3, 112/4, 111, 110/1, 109, 108, 105/1, 105/2, 105/3, 105/4, 105/5, 105/6, 105/7, 106, 104/1, 104/2, 104/3, 104/4, 102, 103, 101/1, 101/2, 101/3, 101/4,

101/5, 101/6, 101/7, 101/8, 100, 99/1, 99/2, 99/3, 99/4, 97/1, 97/2, 98/1, 98/2, 95, 96, 88, 89/1, 89/2, 87/3, 87/4, 91/3, 90, 91/1, 91/2, 92/3, 93/8, 93/7, 94, 80/2 (del), 81/1 (del), 81/2 (del), 81/3, 79/5 (del), 75/13 (del), 75/14 (del), 75/26 (del), 36 (del), 525/13 (del) in 79/7, vsa k.o. 1727 Poljansko predmestje.

(3) Površina območja OPPN znaša 54 326 m².

(4) Območje OPPN je razdeljeno na sedem prostorskih enot:

1. prostorska enota PE1 – površine, namenjene gradnji večstanovanjskih stavb;

2. prostorska enota PE2 – površine, namenjene gradnji zbirnega centra;

3. prostorska enota PE3 – površine obstoječe pozidave;

4. prostorska enota PE4 – površine obstoječe pozidave;

5. prostorska enota Z1 – površine, namenjene ureditvi peš ter kolesarske poti, trga in parka;

6. prostorska enota C1 – površine, namenjene urejanju prometnih površin;

7. prostorska enota C2 – površine, namenjene urejanju prometnih površin.

(5) Meja območja OPPN in prostorske enote so določene v grafičnih načrtih št. 3.1 »Geodetski načrt s prikazom območja OPPN« in 3.2 »Načrt obodne parcelacije in parcelacije zemljišč«.

III. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNIMI ENOTAMI UREJANJA PROSTORA

8. člen

(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)

(1) Območje OPPN je prometno dobro dostopno. V bližini se nahaja križišče dveh glavnih prometnic: Poljanske in Roške ceste. Območje OPPN se z južno stranico pripenja na glavno, Poljansko cesto, obodne ceste na severni (Povšetova ulica), zahodni (Potočnikova ulica) in vzhodni strani (Glonarjeva ulica) pa predstavljajo lokalne zbirne ceste. Po Poljanski cesti in Glonarjevi ter Povšetovi ulici potekajo linije mestnega avtobusnega prometa, ki imajo postajališča v neposredni bližini območja OPPN. V bližini se nahaja tudi regionalna železniška proga št. 80 d.m.-Metlika-Ljubljana, vendar pa postajališč v bližini OPPN ni. Dostop do območja za pešce in kolesarje je omogočen po pločnikih in obstoječih kolesarskih povezavah, ki potekajo deloma po kolesarskih stezah in deloma po cestišču.

(2) Preko območja je načrtovana peš in kolesarska pot v smeri sever-jug, ki se na obeh straneh navezuje na obstoječo javno prometno omrežje. Območje stanovanjske soseske južno od Poljanske ceste se v podaljšku Mesarske ceste po načrtovani poti povezuje z nabrežjem Ljubljane.

(3) Širše območje je opremljeno z objekti družbenih, športnih in oskrbnih dejavnosti, ki jih bodo lahko uporabljali prebivalci novega stanovanjskega območja. V radiju 500 m od območja OPPN se na jugozahodu nahaja območje izobraževalnih ustanov: srednja zdravstvena šola in dijaška domova se nahajajo na zahodni strani območja, na vzhodni strani pa vrtec Vodmat. Vzgojno-varstvene dejavnosti so zagotovljene v širšem območju (Vrtec Pod gradom, Osnovna šola Poljane). Igrišča za otroke se zagotovijo znotraj območja OPPN.

(4) Južno se v oddaljenosti cca 100 m nahajata trgovina in manjši trgovski center, na severozahodni strani pa se v oddaljenosti cca 150 m nahaja območje zdravstvenih ustanov in bolnišnic.

(5) Po obodnih cestah potekajo obstoječi komunalni in energetski infrastrukturni vodi, na katere se bodo priključile načrtovane stavbe. Za izvedbo nameravane prostorske ureditve je treba zgraditi in dograditi nekatere komunalne vode znotraj in zunaj območja OPPN.

(6) Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora so prikazani v grafičnem načrtu št. 2.1 »Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora«.

IV. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKÉ REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV

9. člen

(dopustni objekti in dejavnosti)

(1) V prostorskih enotah PE1, PE3 in PE4 so dopustni naslednji objekti in dejavnosti:

- 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe,
- 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji,
- 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine,
- 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
- 12201 Stavbe javne uprave,
- 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic,
- 12203 Druge poslovne stavbe,
- 12204 Konferenčne in kongresne stavbe,
- 12301 Trgovske stavbe (tudi nepokrite tržnice),
- 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti, razen avtomehanične delavnice,
- 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,
- 12620 Muzeji in knjižnice,
- 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo,

- 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo,
- 12650 Stavbe za šport,
- 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov,
- 12745 Stavbe za funkcionalno dopolnitev,
- 21520 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti: samo vkopani zadrževalniki in podobni objekti za akumulacijo vode,

- 24110 Športna igrišča,
- 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas in

– 24205 Objekti za preprečevanje zdrs in ograditev: v prostorski enoti PE1 so dopustne samo ograje okoli igrišč in ograje za zagotavljanje varnosti (ob stopniščih, terasah in podobnih dvignjenih površinah). Na meji prostorske enote PE1 s prostorskima enotama PE3 in PE4 so lahko tudi medsosedske in protihrupne ograje. V prostorskih enotah PE3 in PE4 so dopustne medsosedske ograje, ograje okoli igrišč in ograje za zagotavljanje varnosti.

(2) V pritličju stavb v prostorski enoti PE1 morajo biti prostori ob Povšetovi ulici in Glonarjevi ulici v javni rabi ali v skupni rabi stanovanj (vhodi, kolesarnice ipd.).

(3) V prostorski enoti PE1 so poleg objektov iz prvega odstavka tega člena dopustni tudi naslednji objekti:

- 12420 Garažne stavbe: samo kolesarnice in podzemne garaže (za motorna vozila).

(4) V prostorski enoti PE2 je načrtovana ureditev zbirnega centra s prostori za spremljajoče dejavnosti. Dopustni so naslednji objekti in dejavnosti:

- 12510 Industrijske stavbe: samo delavnice za potrebe zbirnega centra,
- 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe: samo skladišča za potrebe zbirnega centra,
- 24203 Objekti za ravnanje z odpadki: zbirni center in
- 24205 Objekti za preprečevanje zdrs in ograditev: od ograj so dopustne samo ograje okoli igrišč in ograje za zagotavljanje varnosti (ob stopniščih, terasah in podobnih dvignjenih površinah). Ograje, ki mejijo na PE4, so lahko tudi medsosedske oziroma protihrupne.

(5) Poleg objektov in dejavnosti iz prejšnjega člena je v prostorski enoti PE2 dopustno:

1. v pritličju zbirnega centra urediti prostore za naslednje spremljajoče dejavnosti:

- 12112 Gostilne, restavracije in točilnice: samo slaščičarne, kavarne, bari, bifeji in podobno,
- 12201 Stavbe javne uprave,
- 12203 Druge poslovne stavbe,
- 12301 Trgovske stavbe,

- 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti, razen avtopralnice in avtomehanske delavnice,
- 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,
- 12620 Muzeji in knjižnice in
- 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo;

2. na strehi zbirnega centra urediti naslednje objekte in dejavnosti:

- 12745 Stavbe za funkcionalno dopolnitev,
- 24110 Športna igrišča in
- 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas.

(6) V prostorskih enotah PE3 in PE4 so, poleg objektov iz prvega odstavka tega člena, dopustni tudi naslednji objekti:

- 11100 Enostanovanjske stavbe.
- 11210 Dvostanovanjske stavbe in
- 12420 Garažne stavbe: samo garaže na gradbeni parceli glavnega objekta za njegove potrebe.

(7) V prostorski enoti Z1 so dopustni naslednji objekti in dejavnosti:

- 21121 Lokalne ceste in javne poti,
- 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: javni parki, trgi, ki niso sestavni del javne ceste, zelenice in druge urejene zelene površine,
- 12745 Stavbe za funkcionalno dopolnitev in
- 24205 Objekti za preprečevanje zdrs in ograditev.

(8) V prostorskih enotah C1 in C2 so dopustni naslednji objekti:

- 21121 Lokalne ceste in javne poti.

(9) Na celotnem območju OPPN so dopustni tudi naslednji objekti in posegi v prostor:

1. komunalni objekti, vodi in naprave (tudi transformatorska postaja in bazna postaja komunikacijskega omrežja),
2. avtobusna postajališča s potrebnimi ureditvami,
3. pločniki, kolesarske steze, kolesarske poti, pešpoti, dostopne ceste do objektov,
4. dostopi za funkcionalno ovirane osebe, gradnja zunanjih dvigal in zunanjih požarnih stopnic na obstoječih objektih,
5. parkovne površine, drevoredi, posamezna drevesa, površine za pešce, trgi, otroška igrišča, urbana oprema in biotopi,
6. naprave za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov), opazovalnice in
7. ureditev elementov za zaščito gradbene jame in pilotnih sten, vključno s sidri.

10. člen

(zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve)

(1) Območje OPPN je razdeljeno na tri dele:

- na severnem delu je načrtovana večstanovanjska pozidava, ki jo tvorijo štirje večstanovanjski objekti z oznakami A1, A2, B1 in B2 ter pomožni objekt z oznako S, s skupno kletno etažo;

- v osrednjem delu je načrtovana ureditev zbirnega centra v stavbi z oznako D;

- v obodnem južnem in zahodnem delu se nahajajo obstoječe prostostoječe nizke in srednje-visoke enostanovanjske, večstanovanjske in deloma poslovne stavbe.

(2) Čez območje OPPN je načrtovana ureditev peš in kolesarske poti v smeri sever–jug, z manjšim trgov na severnem delu in manjšim parkom na južnem delu.

(3) Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve v prostorski enoti PE1 je naslednja:

1. na območju sta umeščena dva sklopa večstanovanjskih stavb, zahodni sklop sestavljata stavbi z oznakama A1 in A2, vzhodni sklop pa stavbi z oznakama B1 in B2;

2. posamične stavbe z oznakami A1, A2, B1 in B2 so oblikovane v črko L, s čimer se oblikujeta po dva prosta vogala znotraj posameznega sklopa, kjer sta vhoda v interni park z otroškimi igrišči, površinami za rekreacijo in površinami za druženje stanovalcev;

3. med zahodnim in vzhodnim sklopom stavb je osrednja tlakovana ploščad, kjer so načrtovani otroška in športna igrišča, površine za rekreacijo in površine za druženje stanovalcev;

4. ob zahodnem robu prostorske enote PE1 je pomožni objekt z oznako S, v katerem so uvozno-izvozna klančina, skupne kolesarnice, transformatorska postaja, prostori za ločeno zbiranje odpadkov in komunikacijsko jedro. Komunikacijsko jedro povezuje klet, zunanje površine prostorske enote PE1 na nivoju pritličja objekta S in peš in kolesarsko pot v prostorski enoti Z1 na nivoju strehe objekta S;

5. na južni strani območja je linijska parkovna ureditev, ki predstavlja ločnico med načrtovanimi večstanovanjskimi stavbami in zbirnim centrom. Parkovna ureditev vključuje osrednjo peš navezavo v smeri vzhod–zahod, ki se preko kaskadnih tribun na skrajnem zahodnem delu naveže na pot v prostorski enoti Z1;

6. med načrtovanimi večstanovanjskimi stavbami in Glonarjevo oziroma Povšetovo ulico je površina za pešce in pas zelene površine.

(4) Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve v prostorski enoti PE2 je naslednja:

- načrtovana je umestitev objekta zbirnega centra z oznako D, ki je integriran v obstoječi višinski preskok med severnim in južnim delom območja OPPN, streha je na nivoju terena južnega dela območja v prostorski enoti PE4, pritličje je na nivoju terena severnega dela območja v prostorski enoti PE1;

- v kletni etaži je umeščena glavnina programa zbirnega centra (zbirni center za odpadke, pripadajoči skladiščni in tehnični prostori), dostopna preko uvozno-izvozne klančine z uvozom z Glonarjeve ulice;

- v pritličju so spremljajoči programi zbirnega centra (trgovina, delavnica centra ponovne uporabe, papirna delavnica, prostori osebja, pripadajoči tehnični prostori ipd.);

- zunanje površine in površine na pohodni ozelenjeni strehi tvorijo park in so deloma nadkrite z nadstrešnicami, deloma s pergolami, ki so lahko s strani zaprte (zamrežene);

- skrajni južni pas zajema zeleno streho z intenzivno ozelenitvijo ter pas raščenege terena z drevesi ob meji s prostorsko enoto PE4.

(5) Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve v prostorskih enotah PE3 in PE4 je naslednja:

- stavbe ob ulični strani se ohranijo, lahko se obnavljajo oziroma rekonstruirajo znotraj obstoječih gabaritov. Povečanje gabaritov je v okviru rekonstrukcije obstoječih stavb mogoče le zaradi usklajevanja z bistvenimi zahtevami, kot jih za objekte določajo predpisi, ki urejajo graditev. Dopustne so spremembe namembnosti in manjše prizidave zaradi prilagoditve objekta za uporabo za gibalno oziroma funkcionalno ovirane osebe ter zaradi utrditve konstrukcije v okviru protipotresne prenove stavb;

- na parceli št. 118, k.o. Poljansko predmestje, je poleg posegov iz prejšnje alineje dopustna tudi nadomestna gradnja. Nadomestna gradnja je tista gradnja, pri kateri se najprej odstrani obstoječi objekt ter namesto njega zgradi nov objekt, ki glede lege, nadzemnih gabaritov, oblike, namembnosti in zunanjega videza objekta ne odstopa bistveno od obstoječega objekta;

- stavbe na dvoriščni (zaledni) strani se lahko rekonstruirajo ali odstranijo ter nadomestijo, dopustne so spremembe namembnosti. Dopuščajo se tudi manjše prizidave s povečanjem bruto tlorisne površine (v nadaljnjem besedilu: BTP) obstoječega objekta do največ 50 %, pri čemer morajo biti prizidane stavbe gabaritno podrejene uličnim stavbam;

- na parceli št. 123/5, k.o. Poljansko predmestje, so dopustne rekonstrukcija, odstranitev obstoječega objekta in novogradnja objekta enake ali manjše tlorisne površine obstoječega objekta (največ 126 m²). Objekt lahko služi kot pomožni objekt vile Potočnikova 12 ali pa se funkcionalno poveže s stanovanjsko sosesko v prostorski enoti PE1 tako, da se v njem uredijo prostori za druženje, notranje športe, varstvo otrok, gostinski lokal ipd. V tem primeru se na površinah v prostorski enoti Z1 lahko uredi gostinski vrt in dostop do objekta; parkirna

mesta, servisni prostori ipd. pa se lahko zagotovijo na območju prostorske enote PE1. Dopustna je tudi ureditev zemljišča kot zelenica, park ali vrt, po predhodni odstranitvi obstoječega objekta;

– na parceli št. 88, k.o. Poljansko predmestje, je dopustna novogradnja enostanovanjskega objekta z dostopom z južne smeri (zgornji nivo Poljanske ceste).

(6) Zasnova zunanje ureditve v prostorski enoti Z1 je naslednja:

– na severozahodnem delu je ozelenjen vstopni trg v naselje (Z1a);

– vzpostavljena je peš in kolesarska pot (Z1b), ki se na severu naveže na vstopni trg, na jugu se priključi na Poljansko cesto;

– na jugovzhodnem delu je manjši park (Z1c);

– na zunanjih površinah je dopustna postavitev urbane opreme in gostinskega vrta;

– v območju trga in v območju parka so poleg urbane opreme dopustni tudi: vodomet, spomenik, prostorska instalacija, nadstrešnica, uta, senčnica, pergola, kolesarnica skupne površine do 50 m² BTP objekta na posamezno območje, ograja: samo za zagotavljanje varnosti (ob stopniščih, terasah in podobnih dvignjenih površinah) in podporni zid.

(7) Zasnova zunanje ureditve v prostorskih enotah C1 in C2 je naslednja:

– v prostorski enoti C1 je načrtovana preureditev križišča Povšetove ulice, Poljanskega nasipa in Potočnikove ulice v križišče K1;

– Povšetova ulica se uredi po principu skupnega prometnega prostora »shared space«, in sicer obsega obstoječi pločnik, skupni prometni prostor, vzdolžna parkirišča za osebna vozila ter zelenico z drevedom;

– v prostorski enoti C2 je dopustna preureditev križišča Povšetove ulice in Glonarjeve ceste v krožno križišče K2;

– na Glonarjevi cesti se uredijo površine za kolesarje, avtobusno postajališče, površine za pešce ter zelenica z drevesi, izvede se dodatni prometni pas za desne zavijalce do zbirnega centra.

(8) Zazidalna zasnova in zunanja ureditev sta določeni v grafičnem načrtu št. 4.3 »Arhitekturna zazidalna situacija s prerezi – nivo pritličja«.

11. člen

(pogoji za gradnjo pomožnih objektov ter zunanje opreme in naprav)

(1) Pomožni objekti se lahko gradijo samo na gradbeni parceli glavnega objekta.

(2) Pomožni objekti so pritlični, višine največ 4 m. Ostale dimenzije, oblikovanje pomožnih objektov in odmike pomožnih objektov od drugih objektov oziroma sosednjih zemljišč se določijo skladno z 12., 13. in 14. členom tega odloka.

(3) V prostorski enoti PE1 je dopustna gradnja pomožnih objektov ter zunanje opreme in naprav za skupne potrebe stanovalcev stavb z oznakami A1, A2, B1 in B2 kot so npr. kolesarnica, senčnica, nadstrešnica, paviljon, pergola, savna, objekt s prostori za športne rekvizite v sklopu športnega igrišča, urbana oprema. Pomožnih objektov v prostorski enoti PE1 ni dopustno postaviti v območju raščenege terena.

(4) V prostorski enoti PE2 je dopustna gradnja pomožnih objektov, zunanje opreme in naprav za potrebe zbirnega centra oziroma stavbe z oznako D. Na strehi stavbe z oznako D in zunanjih površinah je dopustno postaviti nadstrešnice, senčnice, pergole, paviljone, kolesarnice, urbano opremo, meteorološki objekt za monitoring kakovosti zraka, objekt za hidrološki monitoring podzemnih voda, objekt za opazovanje neba, objekt za spremljanje seizmičnosti.

(5) V prostorskih enotah PE3 in PE4 je dopustna gradnja pomožnih objektov, zunanje opreme in naprav za dopolnitev bivalnih, delovnih oziroma obratovalnih pogojev obstoječih objektov.

(6) Na območju zunanjih prostorov za komunalne odpadke je dopustno postaviti nadstrešnice, nadstreške in lope za shranjevanje posod za komunalne odpadke.

(7) Kolesarnice morajo biti pokrite oziroma zaprte in opremljene tako, da omogočajo priklepanje koles.

(8) Na celotnem območju OPPN je dopustna gradnja priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, vodnih zbiralnikov, vodnih zadrževalnikov, požarnih bazenov, ponikovalnih polj in drugih pomožnih infrastrukturnih objektov za potrebe načrtovanih objektov v skladu z določbami tega odloka, ki urejajo pogoje za priključevanje objektov na gospodarsko javno infrastrukturo.

12. člen

(pogoji za oblikovanje objektov)

(1) Splošni pogoji za oblikovanje objektov so:

– arhitekturno oblikovanje stavb na gradbeni parceli mora biti poenoteno;

– fasade objektov ne smejo biti signalnih ali fluorescentnih barv oziroma barv, ki so v prostoru izrazito moteče in niso tradicionalne (npr. citronsko rumena, živo zelena, intenzivno vijolična, živo roza, turkizno modra). Prav tako ni dopustna kombinacija signalnih ali fluorescentnih barv med seboj;

– dopustne so barve fasad v belih, sivih ali zemeljskih tonih ali v barvah naravnih materialov;

– klimatske in tehnične naprave na fasadah, izhodi na streho in tehnične naprave na strehah morajo biti oblikovno zastrote. Klimatskih in tehničnih naprav ni dovoljeno nameščati na ulične fasade;

– od objektov za oglaševanje so dopustni napisi, izveski in svetlobni napisi za oglaševanje za lastne potrebe v nivoju pritličja. Oblikovani morajo biti kot integralni del fasade.

(2) Poleg splošnih pogojev iz prejšnjega odstavka za oblikovanje objektov v prostorski enoti PE1 veljajo še naslednji pogoji:

– dopustni so oblikovni poudarki fasad kot kombinacije kovinskih mrež in ozelenitve ter kot posamično obdelani stanovanjski vhodi v pritličjih objektov;

– ograje balkonov morajo biti oblikovane enotno oziroma oblikovno usklajeno, poznejša zasteklitev balkonov je dopustna le na podlagi enotne projektne rešitve za celoten objekt;

– strehe morajo biti ravne (z dopustnim naklonom do 10 %) ter nad kletno etažo zasnovane kot pohodna, deloma ozelenjena streha z dodatnimi programi, ki služijo večstanovanjskim stavbam;

– uvozno-izvozno klančino v sklopu servisnega objekta S je dopustno pokriti z zeleno streho in s strani v celoti zapreti.

(3) Poleg splošnih pogojev iz prvega odstavka tega člena za oblikovanje objektov v prostorski enoti PE2 veljajo še naslednji pogoji:

– strehe morajo biti ravne, z dopustnim naklonom do 10 %, ter na južni strani zasnovane kot park z dodatnimi izobraževalnimi ter razvedrilnimi vsebinami;

– na strehi je dopustna umestitev paviljonov in pergol, ki so lahko z več strani zaprte z mrežo ter ozelenjene;

– uvozno-izvozno klančino v sklopu stavbe je dopustno pokriti z zeleno streho ali pergolo in s strani v celoti zapreti.

(4) Poleg splošnih pogojev iz prvega odstavka tega člena za oblikovanje objektov v prostorskih enotah PE3 in PE4 velja še naslednji pogoj:

– prizidava obstoječih objektov mora biti oblikovno usklajena z objektom, ob katerem ali na katerem se gradi.

13. člen

(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)

(1) Splošni pogoji za oblikovanje zunanjih površin so:

1. ureditve morajo omogočati dostop funkcionalno oviranim osebam;

2. pešpoti in ploščadi morajo biti utrjene in iz materiala, ki omogoča univerzalno uporabo, opremljene z urbano opremo in primerno osvetlitvijo;

3. višina in vrsta materiala ograj se morata prilagoditi obstoječim ograjam, višina ne sme presegati 1,2 m. Ne glede na prejšnji stavek se višina in material protihrupnih ograj ter ograj igrišč za igre z žogami lahko prilagodita funkciji ograje. Ograje igrišč za igre z žogami morajo biti transparentne;

4. če ni z drugim predpisom določeno drugače, je na vseh objektih, ki imajo ravno streho z več kot 400 m² neto površine (brez svetlobnikov, strojnic in drugih tehničnih, za delovanje objekta potrebnih inštalacij in naprav na strehi), treba urediti zeleno streho v obsegu najmanj 75 % neto površine strehe, vendar ne manj kot 400 m²;

5. na gradbeni parceli je treba na raščenem terenu zasačiti naslednje število dreves:

- stanovanjske stavbe: vsaj 25 dreves/ha,
- nestanovanjske stavbe: vsaj 15 dreves/ha;

6. predpisano zasaditev iz prejšnje točke je treba izvajati z visokoraslimi vrstami dreva, z drevesi z obsegom debla več kot 18 cm, merjeno na višini 1 m od tal ob saditvi, in višino debla več kot 2,2 m. Izbor rastlin mora upoštevati rastiščne razmere in varnostno-zdravstvene zahteve. Do 30 % dreves, ki jih je treba posaditi na gradbeni parceli, je dopustno nadomestiti tudi z visokimi grmovnicami;

7. obstoječa drevesa na območjih stavbnih zemljišč je treba ohranjati v največji možni meri, v primeru sečnje pa drevesa nadomestiti. Ob izvajanju gradbenih del v vplivnem območju dreves, ki se ohranjajo na gradbeni parceli, je treba izdelati načrt zavarovanja obstoječih dreves;

8. odmik podzemnih komunalnih vodov od debla drevesa mora biti najmanj 2 m. Če odmika iz te točke ni mogoče zagotoviti, je treba z ustreznimi ukrepi komunalne vode zavarovati pred poškodbami zaradi rasti podzemnih delov dreves.

(2) Poleg splošnih pogojev iz prejšnjega odstavka za oblikovanje zunanjih površin v prostorski enoti PE1 veljajo še naslednji pogoji:

1. na vsako stanovanje v večstanovanjski stavbi je potrebno zagotoviti 15 m² odprtih bivalnih površin, od tega najmanj 7,5 m² za otroška igrišča in najmanj 5 m² za rekreacijo in družjenje stanovalcev. Odprte bivalne površine morajo biti namenjene skupni rabi vseh stanovalcev večstanovanjske stavbe;

2. odprte bivalne površine vključujejo najmanj 50 % zelenih površin na raščenem terenu in največ 50 % tlakovanih površin, ki ne služijo kot prometne površine ali komunalne funkcionalne površine. Tlakovanih površin je lahko tudi več, če gre za ureditev trga in večnamenske ploščadi, vendar največ 70 % tlakovanih površin in najmanj 30 % zelenih površin na raščenem terenu;

3. do 35 % odprtih bivalnih površin se lahko zagotavlja na strehi kletne garaže kot skupne odprte zazelenjene terase;

4. igrišča za igro mlajših otrok morajo biti umaknjena od prometnic in urejena v radiju 100 m od vhoda v stanovanjsko stavbo;

5. najmanjša velikost otroškega igrišča je 200 m²;

6. ograje morajo biti oblikovno usklajene z oblikovanjem stanovanjske soseske;

7. površine za igro, rekreacijo in družjenje stanovalcev so opremljene z igrali, opremo, paviljoni in nadstrešnicami ter so zasajene;

8. prostor med večstanovanjskimi stavbami s pritličjem v javni rabi ter regulacijsko linijo javne površine je treba urediti tako, da s predprostori sosednjih stavb tvori usklajeno celoto;

9. za zunanjo ureditev je treba izdelati načrt krajinske ureditve, ki mora idejno obravnavati tudi stična območja z obodnimi cestami v prostorskih enotah C1 in C2.

(3) Poleg splošnih pogojev iz prvega odstavka tega člena za ureditev zunanjih površin v prostorski enoti PE2 velja še naslednji pogoj:

– med stavbo zbirnega centra D in prostorsko enoto PE4 je treba na raščenem terenu urediti zeleni pas in ga zasačiti z drevesi.

(4) Poleg splošnih pogojev iz prvega odstavka tega člena za ureditev zunanjih površin v prostorskih enotah PE3 in PE4 veljajo še naslednji pogoji:

– na gradbeni parceli je treba zagotoviti faktor bivalnih površin (v nadaljnjem besedilu: FBP) minimalno 30 % za stanovanjske stavbe in faktor zelenih površin (v nadaljnjem besedilu: FZP) minimalno 20 % za nestanovanjske stavbe;

– v objektu, v katerem so poleg stanovanj tudi nestanovanjske dejavnosti, se pri izračunu zelenih površin upošteva seštevek deležev FBP stanovanjskih in FZP ostalih površin;

– FBP je razmerje med odprtimi bivalnimi površinami in celotno površino gradbene parcele stavb s stanovanji. Odprte bivalne površine vključujejo najmanj 50 % zelenih površin na raščenem terenu in največ 50 % tlakovanih površin, ki ne služijo kot prometne površine ali komunalne funkcionalne površine;

– FZP je razmerje med zelenimi površinami na raščenem terenu in celotno površino gradbene parcele nestanovanjskih stavb;

– zapornice, ki omejujejo dostop z javnih na zasebne površine, je dopustno postaviti, na podlagi pogojev in soglasja organa Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, pristojnega za promet.

(5) Poleg splošnih pogojev iz prvega odstavka tega člena za ureditev zunanjih površin v prostorski enoti Z1 veljata še naslednja pogoja:

– drevorede oziroma posamezna drevesa je treba urediti povsod, kjer se pri urejanju javnih površin izkaže, da je to mogoče;

– za zunanjo ureditev je treba izdelati načrt krajinske ureditve.

(6) Poleg splošnih pogojev iz prvega odstavka tega člena za ureditev zunanjih površin v prostorskih enotah C1 in C2 velja še naslednji pogoj:

– obstoječe drevorede je treba ohranjati oziroma jih v primeru odstranitve nadomestiti.

(7) Zasnova zunanje ureditve je določena v grafičnem načrtu št. 4.3 »Arhitekturna zazidalna situacija s prerezi – nivo pritličja«.

14. člen

(tlorisni gabariti in odmiki)

(1) Največje tlorisne dimenzije posameznih stavb v prostorskih enotah PE1 in PE2 nad terenom so:

1. stavba z oznako A1: 74 m x 40,5 m;
2. stavba z oznako A2: 69,2 m x 38,4 m;
3. stavba z oznako B1: 74 m x 48,1 m;
4. stavba z oznako B2: 74,2 m x 45,3 m;
5. stavba z oznako S: 81,6 m x 7,3 m;
6. stavba z oznako D: 149 m x 42 m.

(2) Največje tlorisne dimenzije kletnih etaž v prostorskih enotah PE1 in PE2 so:

– skupna kletna etaža v prostorski enoti PE1: 196,7 m x 79,1 m;

– kletni del D v prostorski enoti PE2: 147,7 m x 42 m.

(3) Gradbena meja (v nadaljnjem besedilu GM) je črta, ki jo načrtovani objekti na terenu in v nadstropjih ne smejo presegati, lahko pa se jo dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost gradbene parcele. GM lahko presegajo balkoni, nadstreški, senčila, uvozno-izvozne rampe do podzemnih etaž.

(4) Če ni z GM določeno drugače, mora biti odmik zahtevnih in manj zahtevnih objektov v prostorskih enotah PE1 in PE2 nad terenom od meje sosednjih parcel najmanj 5 m.

(5) Če ni z GM določeno drugače, mora biti odmik zahtevnih in manj zahtevnih objektov v prostorskih enotah PE3 in PE4 nad terenom od meje sosednjih parcel najmanj 4 m.

(6) Ne glede na četrti in peti odstavek tega člena je odmik zahtevnih in manj zahtevnih objektov nad terenom od meje sosednjih parcel lahko tudi manjši, če s tem pisno soglašajo lastniki sosednjih parcel, vendar ne manj kot:

- 1,5 m od parcelne meje za zahtevne in manj zahtevne objekte, ki so nižji od 14 m, ter
- 3 m od parcelne meje za zahtevne in manj zahtevne objekte, ki so višji od 14 m.

(7) Odmik zahtevnih in manj zahtevnih objektov pod terenom (kletne etaže in vkopano pritličje južnega dela stavbe D) od meje sosednjih parcel mora biti najmanj 3 m oziroma manjši, če s tem pisno soglašajo lastniki sosednjih parcel, vendar ne manj kot 1,5 m.

(8) V prostorskih enotah PE3 in PE4 je, ne glede na peti, šesti in sedmi odstavek tega člena, odmik zahtevnih in manj zahtevnih objektov od meje sosednjih parcel lahko manjši tudi v naslednjih primerih:

- brez soglasja lastnikov sosednjih parcel je odmik nad terenom lahko manjši od 4 m od meje sosednjih parcel v primerih rekonstrukcije, spremembe namembnosti ali nadomestne gradnje zakonito zgrajenega obstoječega objekta;

- brez soglasja lastnikov sosednjih parcel je odmik pod terenom lahko manjši od 3 m od meje sosednjih parcel v primerih rekonstrukcije, spremembe namembnosti ali nadomestne gradnje zakonito zgrajenega obstoječega objekta;

- brez soglasja lastnikov sosednjih parcel je gradnja novega objekta nad in pod terenom dopustna na skupni parcelni meji, na kateri je slepa fasada obstoječega objekta;

- s pisnim soglasjem lastnikov sosednjih parcel je gradnja novega objekta dopustna na skupni parcelni meji, če je za prostorsko enoto takšen način gradnje značilen, kar je treba utemeljiti v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja;

- s pisnim soglasjem lastnikov sosednjih parcel, ki so od zakonito zgrajenega obstoječega objekta odmaknjene manj kot 4 m, je dopustna nadzidava tega objekta.

(9) Ne glede na četrty, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek tega člena in če ni z GM določen manjši odmik, morajo biti zahtevni in manj zahtevni objekti od javne ceste in druge javne površine odmaknjeni nad terenom in pod njim najmanj 5 m oziroma najmanj 3 m od javne poti ali ceste nižje kategorije. Odmiki iz tega odstavka so lahko manjši, če s tem soglašata organ Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, pristojen za promet.

(10) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti od meje sosednjih parcel odmaknjeni najmanj 1 m. Objekte iz tega odstavka je dopustno postaviti tudi bližje ali na parcelno mejo, če s tem pisno soglašajo lastniki parcel, na katere le-ti mejijo.

(11) Če ni z GM določen manjši odmik, morajo biti nezahtevni in enostavni objekti od javne ceste in druge javne površine odmaknjeni nad terenom in pod njim najmanj 1,5 m. Odmiki iz tega odstavka so lahko manjši, če s tem soglašata organ Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, pristojen za promet.

(12) Ne glede na določbe četrtega do enajstega odstavka tega člena je ograja, sidrano pilotno steno, trajno zaščito gradbene jame, škarpo in podporni zid dopustno postaviti največ do meje parcele, na kateri se gradijo, pri čemer se z gradnjo ne sme posegati na sosednje zemljišče. Če s tem pisno soglašata lastnik parcele, na katero objekt iz prejšnjega stavka mejijo, je le-tega dopustno postaviti tudi na parcelno mejo. Trajna zaščita gradbene jame in sidra pilotne stene lahko posegajo tudi na druga zemljišča izven gradbene parcele, s soglasjem lastnikov teh zemljišč. Ne glede na določbe tega odstavka se za odmikey objektov iz tega odstavka od javne ceste in druge javne površine v C1 in C2 uporabljajo določbe devetega oziroma enajstega odstavka tega člena.

(13) Odmiki med fasadami stavb in deli stavb v prostorski enoti PE1, ki so višje od 14 m in:

- na katere niso orientirani prostori, namenjeni prebivanju (vključno s slepimi fasadami), morajo biti najmanj enaki ali večji od polovice višine višje stavbe, merjene do njenega venca;

- na katere so orientirani prostori, namenjeni prebivanju, morajo biti najmanj enaki ali večji od višine višje stavbe, merjene do njenega venca.

(14) Potek GM, tlorisne dimenzije stavb in njihova lega so določeni v grafičnem načrtu št. 4.3 »Arhitekturna zazidalna situacija s prerezi – nivo pritličja«.

15. člen

(višinski gabariti in etažnost)

(1) Na celotnem območju OPPN je dopustna izvedba ene ali več podzemnih etaž, če to dopuščajo geomehanske

razmere, hidrološke razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podzemne vode in stabilnost sosednjih objektov.

(2) Maksimalna etažnost posameznih stavb nad terenom je:

- stavbe z oznakami A1, A2, B1, B2: P+6;

- stavba z oznako S: P, na strehi je dopustno izvesti zaprto stopnišče z dvigalom za dostop do Z1;

- stavba z oznako D: P, na strehi je dopustno izvesti paviljone, pergole, nadstrešnice;

- novogradnja na zemljišču parc. št. 88 k.o. Poljansko predmestje: P + 1.

(3) Maksimalna višina stavb (h) posameznih stavb je:

- stavbe z oznakami A1, A2, B1, B2: 22 m;

- stavba z oznako S: 4 m, v delu, kjer je stopnišče z dvigalom za dostop do Z1 pa 8 m;

- stavba z oznako D: 5 m, skupaj s paviljoni, pergolami, nadstrešnicami pa 8 m.

(4) Višina stavbe (h) je razdalja med koto terena ob vhodu v pritličje stavbe in najvišjo točko venca stavbe z ravno streho ali slemena stavbe s poševno streho. Dopustno višino stavbe iz prejšnjega odstavka lahko presegajo: dimnik, inštalacijske naprave, sončni zbiralnik ali sončne celice, izhod in dostop na streho, ograja, objekt in naprava elektronske komunikacijske infrastrukture, višino stavbe z oznako D pa še nadstrešnica, uta, senčnica, paviljon in pergola.

(5) Višinski gabariti stavb so prikazani v grafičnem načrtu št. 4.3 »Arhitekturna zazidalna situacija s prerezi – nivo pritličja«.

16. člen

(višinske kote terena in pritličja)

(1) Višinske kote terena in pritličja posameznih stavb so:

1. kota terena med stavbama z oznakama A1 in A2 v prostorski enoti PE1: 288,40 m.n.v.;

2. kota terena med stavbama z oznakama B1 in B2 v prostorski enoti PE1: 288,00 m.n.v.;

3. kota pritličja stavb z oznakama A1, A2 v prostorski enoti PE1: 288,40 m n. v.;

4. kota pritličja stavb z oznakama B1, B2 v prostorski enoti PE1: 288,00 m n. v.;

5. kota pritličja stavbe z oznako S v prostorski enoti PE1: 288,40 m n.v.;

6. kota terena na severnem delu prostorske enote PE2: 288,80 m n.v.;

7. kota terena na južnem delu prostorske enote PE2: 293,40 m n.v.;

8. kota pritličja stavbe z oznako D v prostorski enoti PE2: 288,95 m n.v.

(2) Višinske kote pritličja stavb obstoječih objektov v prostorskih enotah PE3 in PE4 se ohranjajo oziroma se lahko poravnajo z obstoječo višinsko koto zunanje površine ob vhodu v stavbo.

(3) Kote zunanje ureditve morajo biti prilagojene kotam dostopne ceste in uvozov v garaže, kotam raščenege terena na obodu območja in kotam zunanje ureditve na sosednjih zemljiščih. Višinske kote zunanje ureditve ob stavbah je treba pred vhodi prilagajati kotam pritličja.

(4) Višinske kote terena in pritličja so določene v grafičnih načrtih št. 4.3 »Arhitekturna zazidalna situacija s prerezi – nivo pritličja« in 4.4. »Prometno-tehnična situacija, idejna višinska regulacija in prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami«.

17. člen

(zmogljivost območja)

(1) Površina prostorske enote PE1 je 18 414 m². Skupna površina stavb v tej prostorski enoti je:

- BTP nad terenom: do 34 713 m²,

- BTP pod terenom: do 13 920 m²,

- število stanovanjskih enot: največ 361.

(2) Površina prostorske enote PE2 je 6 756 m². Površina stavbe v tej prostorski enoti je:

- BTP nad terenom: 4 543 m²,
- BTP pod terenom: 4 741 m².

(3) Površina prostorske enote PE3 je 6 809 m², prostorske enote PE4 pa 11 090 m². Stopnja izkoriščenosti gradbene parcele v prostorskih enotah PE3 in PE4 je: faktor zazidanosti (v nadaljnjem besedilu: FZ) največ 40 % in faktor izrabe (v nadaljnjem besedilu: FI) največ 1,6.

(4) FZ je razmerje med tlorisno projekcijo najbolj izpostavljenih delov stavbe nad terenom in površino gradbene parcele. Pri tlorisni projekciji zunanjih dimenzij najbolj izpostavljenih delov stavbe nad terenom se ne upoštevajo balkoni, ki segajo iz fasade stavbe, in napušči. Upoštevajo pa se površine tlorisne projekcije največjih zunanjih dimenzij vseh stavb nad terenom (tudi pomožnih objektov) ter površine uvoza v klet in izvoza iz kleti. FI je razmerje med BTP vseh stavb in celotno površino gradbene parcele. V izračunu FI se ne upoštevajo BTP kleti, ki so namenjene servisnim prostorom objekta (garaže, kolesarnice in prostori za inštalacije).

(5) Površina prostorske enote Z1 je 2 560 m².

(6) Površina prostorske enote C1 je 4 382 m².

(7) Površina prostorske enote C2 je 4 315 m².

(8) BTP je vsota vseh etažnih površin stavbe nad terenom in pod njim, izračunanih skladno s standardom SIST ISO 9836. Izračun BTP nad terenom vključuje površine pod a) in b) točke 5.1.3.1 tega standarda.

18. člen

(objekti, predvideni za odstranitev)

(1) V območju OPPN, se odstranijo naslednji objekti:

1. objekt 1, številka stavbe 238, na zemljišču s parc. št. 93/7,
2. objekt 2, številka stavbe 340, na zemljišču s parc. št. 93/7,
3. objekt 3, številka stavbe 199, na zemljišču s parc. št. 93/7,
4. objekt 4, številka stavbe 382, na zemljišču s parc. št. 92/3,
5. objekt 5, številka stavbe 451, na zemljišču s parc. št. 92/3,
6. objekt 6, številka stavbe 444, na zemljišču s parc. št. 94,
7. objekt 7, številka stavbe 192, na zemljišču s parc. št. 94,
8. objekt 8, številka stavbe 277, na zemljišču s parc. št. 94,
9. objekt 9, številka stavbe 271, na zemljišču s parc. št. 105/5,
10. objekt 10, številka stavbe 379, na zemljišču s parc. št. 105/6,
11. objekt 11, številka stavbe 403, na zemljišču s parc. št. 105/7,
12. objekt 12, številka stavbe 401, na zemljišču s parc. št. 105/2,
13. objekt 13, številka stavbe 195, na zemljišču s parc. št. 105/3 in 105/4,
14. objekt 14, številka stavbe 196, na zemljišču s parc. št. 105/1,
15. objekt 15, na zemljišču s parc. št. 105/2,
16. objekt 16, številka stavbe 279, na zemljišču s parc. št. 108,
17. objekt 17, številka stavbe 193, na zemljišču s parc. št. 108,
18. objekt 18, številka stavbe 190, na zemljišču s parc. št. 109,
19. objekt 19, številka stavbe 292, na zemljišču s parc. št. 110/1,
20. objekt 20, številka stavbe 322, na zemljišču s parc. št. 110/1,

21. objekt 21, številka stavbe 209, na zemljišču s parc. št. 125/4 in

22. objekt 22, številka stavbe 401, na zemljišču s parc. št. 105/2.

(2) Na obstoječih objektih iz prejšnjega odstavka so do njihove odstranitve dopustna vzdrževalna dela.

(3) Objekti iz prvega odstavka tega člena so določeni v grafičnem načrtu št. 4.1 »Načrt odstranitve obstoječih objektov«.

V. NAČRT PARCELACIJE

19. člen

(načrt parcelacije)

(1) Območje OPPN je razdeljeno na naslednje gradbene parcele:

1. prostorska enota PE1:

– GPPE1 je gradbena parcela stavb z oznakami A1, B1, A2, B2 in S ter skupne kletne garaže, ki obsega parcele št. 111, 105/3 ter dele parcel št. 108, 105/1, 106, 109, 110/1, 105/2, 105/4, 105/5, 94, 93/7, 93/8, 112/4, vse v k. o. 1727 Poljansko predmestje;

– površina GPPE1 je 18 414 m²;

2. prostorska enota PE2:

– GPPE2 je gradbena parcela stavbe D, ki obsega parcele št. 105/7, 105/6 ter dele parcel št. 93/7, 93/8, 92/3, 94, 105/2, 105/4, 105/5, vse v k. o. 1727 Poljansko predmestje;

– površina GPPE2 je 6 756 m²;

3. prostorska enota PE3:

– v prostorski enoti so obstoječe gradbene parcele obstoječih stavb, ki se ohranjajo;

4. prostorska enota PE4:

– v prostorski enoti so obstoječe gradbene parcele obstoječih stavb, ki se ohranjajo;

5. prostorska enota Z1:

– GPZ1 je parcela namenjena ureditvi trga, parka in povezovalne poti, ki obsega parcele št. 110/3, 110/2, 116, 529/11 ter dele parcel št. 125/3, 125/4, 109, 110/1, 527/2, 126 vse v k. o. 1727 Poljansko predmestje;

– površina GPZ1 je 2 560 m²;

6. prostorska enota C1:

– GPC1 je parcela namenjena ureditvi dela Povšetove ulice, Poljanskega nasipa in Potočnikove ulice ter novega križišča K1, ki obsega dele parcel št. 524/16, 524/17, 524/18, 525/13, 33/4, 126, 125/3, 527/2, 109, vse v k. o. 1727 Poljansko predmestje;

– površina GPC1 je 4 382 m²;

7. prostorska enota C2:

– GPC2 je parcela namenjena ureditvi dela Povšetove ulice in Glonarjeve ceste ter novega križišča K2, ki obsega parcele št. 75/13, 79/7 in dele parcel št. 527/2, 109, 105/1, 93/7, 92/3, 81/1, 81/2, 80/2, 81/3, 75/14 in 75/26, vse v k. o. 1727 Poljansko predmestje;

– površina GPC2 je 4 315 m².

(2) Gradbena parcela, na kateri stoji objekt oziroma je bilo zanj pridobljeno gradbeno dovoljenje, je lahko predmet parcelacije le, če sprememba meje ali površine gradbene parcele ni v nasprotju s prostorskimi izvedbenimi pogoji, ki veljajo za objekt, kot jih določa ta odlok (FZ, FBP ali FZP, FI, odmike od parcelnih mej, regulacijskih linij, normativi za parkirne površine idr.).

(3) Parcelacija in točke za zakoličbo parcel so določene v grafičnem načrtu št. 3.2 »Načrt obodne parcelacije in parcelacije zemljišč«. Geokoordinate točk so navedene v spremljajočem gradivu OPPN »Obrazložitev in utemeljitev OPPN«.

20. člen

(javne površine)

(1) Površine, namenjene javnemu dobru, obsegajo gradbene parcele GPC1, GPC2 in GPZ1.

(2) Površine iz prejšnjega odstavka skupaj merijo 11 257 m².

(3) Površine iz tega člena so določene v grafičnem načrtu št. 3.3 »Prikaz javnih površin«.

VI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

21. člen

(etapnost gradnje)

(1) Pred pričetkom oziroma sočasno z gradnjo stavb z oznakami A1, A2, B1, B2 in S v prostorski enoti PE1 je treba odstraniti objekte iz 1., 2., 3., 7., 8., 9., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. in 20. točke prvega odstavka 18. člena tega odloka. Pred izdajo uporabnega dovoljenja za stavbe z oznakami A1, A2, B1, B2 in S mora biti odstranjen objekt iz 21. točke prvega odstavka 18. člena tega odloka, izvedena ureditev Z1a in Z1b v prostorski enoti Z1 in rekonstrukcija Povšetove ulice v prostorski enoti C1 z rekonstrukcijo križišča K1.

(2) Pred pričetkom oziroma sočasno z gradnjo stavbe z oznako D v prostorski enoti PE2 je treba odstraniti objekte iz 3., 4., 5., 6., 9., 10., 11., 12., 20. in 22. točke prvega odstavka 18. člena tega odloka. Pred izdajo uporabnega dovoljenja za stavbo D mora biti izvedeno krožišče K2 v prostorski enoti C2.

(3) Do začetka načrtovanih gradenj je na gradbenih parcelah dopustno izvesti:

- parkovne ureditve in pešpoti;
- dostope in dovoze za potrebe načrtovanih in obstoječih stavb v območju;
- komunalne ureditve za potrebe načrtovanih in obstoječih stavb v območju.

(4) Ureditve odprtih površin za javno rabo ter ureditev prometne, komunalne, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture v območju OPPN je dopustno izvesti v posameznih ločenih etapah.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

22. člen

(celostno ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Območje se v celoti nahaja na območju kulturne dediščine – naselbinske dediščine Ljubljana – Mestno jedro (EŠD 328).

(2) V fazah priprave projektne dokumentacije za pridobitev projektov in drugih pogojev ter projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, je treba k načrtovanim gradnjam pridobiti podrobnejše kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje v skladu s predpisom ki ureja varstvo kulturne dediščine.

(3) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja, investitorja oziroma odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE NARAVE

23. člen

(varstvo vode in podtalnice)

(1) Skrajni severozahodni del območja OPPN sega v priobalno zemljišče Ljubljane, ki je vodotok I. reda. Gradnje na priobalnih zemljiščih se lahko izvajajo skladno s predpisom, ki ureja vode.

(2) Varstvo voda se zagotavlja z odvajanjem odpadnih vod v javno kanalizacijsko omrežje z odvodom na čistilno

napravo, z rednim vzdrževanjem kanalizacijskega sistema ter s predhodnim čiščenjem onesnaženih padavinskih vod pred odtokom v padavinsko kanalizacijo in v ponikovalnice. Odtok padavinskih voda z utrjenih površin je treba čim bolj zmanjšati ter predvideti rešitve za varčno in smotno rabo voda.

(3) Investitor mora za posege v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda, pridobiti vodno soglasje skladno s predpisom ki ureja vode.

(4) Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da ne pride do čezmerne poslabšanja stanja voda in da se omogoči varstvo pred škodljivim delovanjem voda.

(5) Za čas gradnje je treba izvajati vse potrebne varnostne ukrepe in zagotoviti organizacijo dela na gradbiščih na način, da se prepreči onesnaženje voda ali podtalnice, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi, ter v primeru nezgod predvideti in zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščiteni pred možnostjo izliva v okolje.

(6) Začasne deponije viškov zemeljskega materiala v času gradnje je treba urediti tako, da se ne pojavlja erozija in da ni oviran odtok zalednih voda. Po končani gradnji je treba odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Z gradnjo prizadete zelene površine je potrebno krajinsko urediti.

24. člen

(varstvo zraka)

(1) Prezračevanje podzemnih garaž se izvede z odvodnimi kanali za odvod dima in toplote z izpustom nad teren v skladu z veljavnimi predpisi. Odpadni zrak iz garaž je treba odvajati na mestih, kjer v neposredni bližini ni otroških in športnih igrišč ter stanovanj.

(2) Prezračevanje vseh delov stavb je treba izvesti naravno ali prisilno. Zajem zraka za prisilno prezračevanje mora biti načrtovan stran od obodnih cest.

(3) Vse izpuste zraka iz objektov je treba spustiti nad strehe objektov. Vsi izpusti snovi v zrak (ogrevanje, prezračevanje) morajo biti opremljeni z ustreznimi filtri.

(4) V času odstranitve objektov in gradnje je treba preprečiti nekontrolirano prašenje in upoštevati predpis, ki ureja preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev iz gradbišč.

25. člen

(varstvo pred hrupom)

(1) Dovoljene ravni hrupa med gradnjo in med obratovanjem morajo biti skladne z predpisom, ki ureja mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju.

(2) Območje EUP NP-17 v območju OPPN je opredeljeno kot območje III. stopnje varstva pred hrupom, obodne ceste (Poljanska cesta, Potočnikova ulica, Povšetova ulica in Glovarjeva ulica) so opredeljene kot območje IV. stopnje varstva pred hrupom. V območju EUP NP-17 v neposredni bližini cest, hrup presega vrednosti hrupa III. stopnje varstva pred hrupom, pri čemer je ta pas širši ob Poljanski cesti.

(3) Za večstanovanjske stavbe v prostorski enoti PE1 se v fazi projektiranja zagotovi ustrezno zvočno izolacijo fasadnih elementov.

(4) Prezračevalne, klimatske in podobne naprave v prostorskih enotah PE1 in PE2 se namestijo tako, da s stališča hrupa ne bodo moteče, to je na primerne lokacije stran od varovanih prostorov in v tihi izvedbi (npr. z dušilniki).

(5) Hrupnost zbirnega centra v prostorski enoti PE2 se zmanjša na viru z ustreznimi tehničnimi rešitvami. Zbirni center, vključno s pripadajočim prometom, ne sme obratovati v nočnem času. Tovorna vozila praviloma ne smejo uporabljati rampe v večernem času.

(6) Pri načrtovanju, gradnji in obratovanju objektov in dejavnosti v območju je treba upoštevati ukrepe za preprečevanje, zmanjšanje ali odpravo negativnih vplivov, ki so navedeni v Elaboratu hrupa z oceno obremenjenosti okolja s hrupom

za OPPN 139 Novi center v Ljubljani, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, št. elaborata 2920-21/92715/22, junij 2022.

26. člen

(osončenje)

(1) Stavbam v območju OPPN in obstoječim stavbam izven območja OPPN, na katere z OPPN načrtovana novogradnja vpliva, je treba zagotoviti v naslednjih bivalnih prostorih: dnevna soba, bivalni prostor s kuhinjo, bivalna kuhinja, otroška soba ter v stanovanjskih stavbah za druge posebne družbene skupine tudi stanovanjska soba, naravno osončenje v času od sončnega vzhoda do sončnega zahoda:

- dne 21. decembra: najmanj 1 h,
- dne 21. marca in 21. septembra: najmanj 3 h.

(2) Če so pogoji naravnega osončenja v obstoječih stavbah v prostorih iz prejšnjega odstavka slabši od pogojev, določenih v prejšnjem odstavku, se zaradi gradnje novih objektov ne smejo poslabšati.

27. člen

(odstranjevanje odpadkov)

(1) V prostorski enoti PE1 so zbirna in prevzemna mesta za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov načrtovana v sklopu posameznih vhodov v objekte ter delno v sklopu servisnega objekta S na zahodni strani območja.

(2) Zbirna mesta za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov v prostorskih enotah PE3 in v PE4 je treba urediti na gradbenih parcelah objektov.

(3) Zbirna mesta morajo biti urejena tako, da je zagotovljena higiena in da ni negativnih vplivov na javno površino ali sosednje objekte. Posode na zbirnih mestih morajo biti zavarovane pred vremenskimi vplivi tako, da zaradi njih ne pride do onesnaženja okolice in poškodovanja posod. Zbirna in prevzemna mesta morajo biti urejena v skladu s predpisom, ki ureja zbiranje komunalnih odpadkov v Mestni občini Ljubljana. Število in velikost zabojnikov za komunalne odpadke (mešani komunalni odpadki, biološki odpadki, embalaža, papir) je treba določiti skladno s predpisom, ki ureja zbiranje komunalnih odpadkov v Mestni občini Ljubljana.

(4) Prevzemno mesto komunalnih odpadkov se praviloma nahaja na zbirnem mestu najbližji možni javni površini in je namenjeno prevzemu mešanih komunalnih odpadkov, bioloških odpadkov in ločenih frakcij ter ne sme ovirati ali ogrožati rabe teh površin. Zbirno in prevzemno mesto sta lahko na isti lokaciji. Izjemoma so v prostorski enoti PE1 dopustna prevzemna mesta, ki niso na javni površini, ampak na zbirnem mestu znotraj območja. Dostop za vozila za odvoz odpadkov je načrtovan s Povšetove in Glonarjeve ulice ter preko intervencijske oziroma servisne poti, ki poteka po južnem in zahodnem obodu kareja. Načrtovana je enosmerna intervencijska pot z uvozom z Glonarjeve ter izvozom na Povšetovo ulico.

(5) Višinske razlike na poteh med zbirnim in prevzemnim mestom, kjer ustavlja komunalno vozilo, morajo biti premoščne s klančinami v blagem naklonu.

28. člen

(svetlobno onesnaženje)

(1) Postavitev in jakost svetilk morata biti v skladu s predpisom, ki ureja mejne vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja.

(2) Prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakršne koli vrste ali oblike, mirujočih ali premikajočih, če so usmerjeni proti nebu ali površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu.

(3) Interna osvetlitev zunanjih površin ob stavbah in skupnih odprtih površin v območju OPPN mora biti zadostna, enakomerna in nebleščeča.

IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

29. člen

(potresna nevarnost)

(1) Obravnavana lokacija se nahaja v območju, kjer je ocenjen pospešek tal za povratno dobo 475 let 0,285 g.

(2) Pri projektiranju stavb je treba načrtovati ustrezne ukrepe za potresno varnost. Stavbe morajo biti grajene potresno odporne v skladu s predpisom, ki ureja mehansko odpornost in stabilnost objektov glede na cono potresne nevarnosti, geološko sestavo in namembnost objekta.

(3) Pred začetkom projektiranja je treba izvesti identifikacijo tipa tal in na tej osnovi določiti parametre za projektiranje konstrukcije.

(4) Prostor za umik uporabnikov iz stavb ob potresu, požaru ali drugi nesreči ne sme biti podvržen drugim nesrečam in mora biti izven območja rušenja stavbe, ki je ½ višine stavbe na vse strani stavbe.

30. člen

(zaklanjanje)

Pri načrtovanju novogradenj je treba predvideti ojačitev prve plošče nad kletjo tako, da zadrži rušenje objektov nanjo oziroma, da stropna konstrukcija zdrži 30 kPa nadtlaka.

31. člen

(ukrepi za varstvo pred požarom)

(1) Za zaščito pred požarom je potrebno zagotoviti:

- pogoje za hitro zaznavanje požara, njegovo samodejno javljanje javni gasilski službi, samodejno alarmiranje uporabnikov stavbe in samodejno gašenje,
- pogoje za varen umik ljudi, živali in premoženja,
- odmike od meje parcel in med objekti ter potrebne protipožarne ločitve,
- neovirane in varne dovoze, dostope ter delovne površine za intervencijska vozila,
- vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje ter
- površine za potrebe evakuacije.

(2) Pri načrtovanju požarne varnosti objektov in požarnovarnostne ureditve območja je treba upoštevati ocenjen čas intervencijskega pokrivanja javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana, ki je 10 min.

(3) Površine za gasilce ob stavbah, ki jih uporabljajo tudi druge interventne in komunalne službe in med katere sodijo dostopne poti za gasilce ter dovozne poti, delovne površine in postavitvene površine za gasilska vozila, so načrtovane na obodnih cestah in znotraj prostorske enote PE1. Mesta za delovne površine se nahajajo vzdolž Povšetove in Glonarjeve ulice ter vzdolž južno ležeče peš poti v prostorski enoti PE1 z ustrezno razširjenimi utrjenimi površinami iz travnih tlakovcev. Mesta za delovne površine vzdolž pešpoti v prostorski enoti PE1 služijo tako za večstanovanjske stavbe v prostorski enoti PE1 kot tudi za zbirni center v prostorski enoti PE2.

(4) Voda za gašenje se zagotovi z zunanjim javnim hidrantnim omrežjem in notranjim hidrantnim omrežjem. Notranje hidrantno omrežje, detekcija požara, javljanje in prenos signala javni gasilski službi Mestne občine Ljubljana, odvajanje dima in toplote, ločevanje požarnih sektorjev ter druge požarnovarnostne ukrepe se predvidi glede na koncept požarne varnosti za posamezen objekt.

(5) Pri načrtovanju požarne varnosti je potrebno upoštevati nevarnost, ki jo predstavljajo električna vozila ter pogoje za hitro zaznavanje požara električnih vozil in polnilnic in zagotoviti javljanje požarnega signala javni gasilski službi MOL. Načrtovati je treba ukrepe, ki bodo omogočili učinkovito in varno gašenje takih požarov ter predvideti preprečevanje širjenja požara z vgrajenimi požarnovarnostnimi ukrepi.

(6) Ureditve v zvezi z varstvom pred požarom so določene v grafičnem načrtu št. 4.4 »Prometno-tehnična situacija, idejna višinska regulacija in prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami«.

X. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

32. člen

(pogoji za prometno urejanje)

(1) Vse prometne površine in intervencijske poti morajo biti utrjene na predpisano nosilnost in morajo zagotavljati prevoznost, varnost, stabilnost in ustrezno torni sposobnost.

(2) Zunanje javne parkirne površine se uredijo ob Povšetovi ulici.

(3) Površine za promet pešcev in kolesarjev ter dostopi do vhodov v objekte morajo zagotavljati univerzalno dostopnost, v skladu s predpisom, ki ureja univerzalno graditev in uporabo objektov.

(4) Prometne ureditve so določene v grafičnem načrtu št. 4.4 »Prometno-tehnična situacija, idejna višinska regulacija in prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami«.

33. člen

(ureditev cest in priključevanje na javne ceste)

(1) Območje OPPN je dostopno preko glavne lokalne ceste Poljanska cesta, dostop pa je možen z obodnih cest (Povšetova ulica, Glonarjeva ulica, Potočnikova ulica).

(2) Načrtovana je rekonstrukcija obstoječega križišča med Povšetovo ulico, Potočnikovo ulico in Poljanskim nasipom v križišče K1. Dopustna je tudi preureditev križišča med Povšetovo in Glonarjevo ulico v krožišče K2.

(3) Načrtovana je preureditev Povšetove ulice, ki se uredi po principu skupnega prometnega prostora »shared space«, in sicer obsega obstoječi pločnik, skupni prometni prostor, vzdolžna parkirišča za osebna vozila ter zelenico z drevoredom.

(4) Načrtovana je preureditev Glonarjeve ulice. Spremeni se potek prednostne smeri tako, da zahodni priključek Povšetove ulice postane stranska prometna smer. Za napajanje uvoza za zbirni center je načrtovana izgradnja posebnega prometnega pasu za desne zavijalce, ki se poleg uvoza uporablja tudi kot površina za čakanje v dolžini 35 m. Na Glonarjevi ulici je načrtovana tudi prestavitev avtobusnega postajališča izven vozišča.

(5) Območje prostorske enote PE1 se na javno cestno omrežje priključuje preko novega cestnega priključka s Povšetove ulice, ki napaja kletno garažo. Načrtovan je klasičen priključek za dvosmerni promet (brez pasov za zavijalce) in s stop znakom na stranski smeri. Uvozna klančina do kletne garaže mora zagotavljati dvosmeren dostop osebnim vozilom. Načrtovani so še trije priključki za servisna (tudi smetarska) in intervencijska vozila, in sicer z Glonarjeve ulice in Povšetove ulice preko pogreznjenega robnika. Intervencija lahko poteka po peš dostopnih poteh s širino najmanj 2 m z obojestranskimi bankinami 0,5 m (skupna širina 3 m) po južnem robu prostorske enote PE1 pa je načrtovana širina intervencijske in pešpoti 3,5 m.

(6) Območje prostorske enote PE2 novega cestnega priključka z Glonarjeve ulice, ki napaja kletno garažo. Načrtovan je klasičen priključek za dvosmerni promet (brez pasov za zavijalce) in s stop znakom na stranski smeri. Uvozna klančina do kletne garaže mora zagotavljati dvosmeren dostop osebnim vozilom. Intervencijski dostop do zbirnega centra je načrtovan vzdolž objekta na nivoju pritličja po intervencijski pešpoti v širini 3,5 m, ki se napaja z Glonarjeve ulice in z izvozom na Povšetovo ulico.

(7) Obstoječe stavbe v prostorskih enotah PE3 in PE4 se na javno cestno omrežje priključujejo preko obstoječih priključ-

kov, ki se ohranjajo. Za stavbo na zemljišču parc. št. 114/3, k.o. Poljansko predmestje, se dopusti nov priključek na peš in kolesarsko pot v prostorski enoti Z1, na katero se priključuje tudi stavba na zemljišču parc. št. 112/4, k.o. Poljansko predmestje. Za načrtovano stavbo na zemljišču s parc. št. 88, k.o. Poljansko predmestje, je uvoz dopustno urediti z zgornjega nivoja Poljanske ceste.

(8) Peš in kolesarska pot v prostorski enoti Z1 se na Poljansko cesto priključuje preko obstoječega priključka dovoza do objektov Poljanska cesta 71B, 73A. Trg na severnem delu je dostopen z obodnih javnih cest.

(9) Avtobusno postajališče mestnega linijskega prevoza potnikov na Glonarjevi ulici se preuredi. Postajališče mora imeti ravni del v dolžini enega zglobnega avtobusa ter nadstrešek na čakališču za potnike. Avtobusno postajališče mestnega linijskega prevoza potnikov na Povšetovi ulici se ob rekonstrukciji križišča Povšetove in Glonarjeve ulice preuredi.

(10) Avtobusno postajališče mestnega linijskega prevoza potnikov in dostop do njega z javne peš površine je treba označiti s taktilnimi oznakami.

(11) Vsi priključki na javne ceste morajo biti izvedeni brez višinskih skokov za pešce in kolesarje na način, ki omogoča prehod gibalno oviranim osebam. V območju, kjer so površine za pešce in kolesarje na istem nivoju kot vozne površine, je treba rob označiti s taktilnimi oznakami.

34. člen

(mirujoči promet)

(1) Za potrebe stavb v območju prostorskih enot PE1 in PE2 je treba za vsako posamezno stavbo zagotoviti parkirna mesta za motorni in kolesarski promet na gradbeni parceli skladno s strokovno podlago »Mobilnostni načrt navezava območja OPPN 139 Novi center na omrežja javnih cest, št. 1643«, Lineal d.o.o., maj 2022 (v nadaljnjem besedilu: mobilnostni načrt). V primeru sprememb izhodiščnih podatkov v mobilnostnem načrtu, ki vplivajo na izračun PM, se v fazi priprave projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja izdela dopolnitev mobilnostnega načrta.

(2) V skladu z mobilnostnim načrtom je treba v prostorskih enotah PE1 in PE2 zagotoviti naslednje število parkirnih mest za motorni in kolesarski promet:

Namembnost	Količina	Število parkirnih mest za motorni promet
večstanovanjske stavbe (neprofitna stanovanja)	357 enot	299
posebna bivalna skupnost za starejše	4 enote	3
poslovna dejavnost	8 enot (660 m ²)	7
zbirni center		7

Namembnost	Količina	Število parkirnih mest za kolesarski promet
večstanovanjske stavbe (neprofitna stanovanja)	357 enot/1125 ležišč	814
Posebna bivalna skupnost za starejše	4 enote/18 ležišč	8
poslovna dejavnost	8 enot (660 m ²)	7
zbirni center		5

(3) Od števila parkirnih mest za motorni promet, določenega v prejšnjem odstavku, se v prostorskih enotah PE1 in PE2 zagotovi 16 parkirnih mest za vozila gibalno oviranih oseb in eno parkirno mesto z napravo za napajanje vozil na električni pogon.

(4) Od števila parkirnih mest za kolesarski promet, določenega v drugem odstavku tega člena, je v prostorskih enotah

PE1 in PE2 treba zagotoviti najmanj eno parkirno mesto z električno polnilno postajo za kolesa.

(5) Poleg parkirnih mest, določenih v tem členu, je v prostorskih enotah PE1 in PE2 treba zagotoviti še 16 parkirnih mest za druga enosledna vozila (kolesa z motorjem in motorna kolesa).

(6) Za potrebe stavb v prostorskih enotah PE3 in PE4 je treba parkirna mesta za motorni in kolesarski promet ter za druga enosledna vozila zagotoviti na gradbeni parceli v skladu z normativom, določenem v občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana.

(7) Parkirna mesta za kolesarski promet je dopustno urediti v kleti in v pritličju stavb, v zunanjih kolesarnicah ter na površinah pri vzhodih in zahodih v stavbe.

(8) Parkirna mesta za motorna vozila morajo biti opremljena z infrastrukturo za napeljavo vodov za električne kable, tako da bo omogočena naknadna vgradnja polnilnih mest za električna vozila brez večjih gradbenih posegov.

(9) Parkirna mesta za kolesa v notranjih prostorih morajo biti opremljena z infrastrukturo za napeljavo vodov za električne kable, tako da bo omogočena naknadna vgradnja polnilnih mest za električna kolesa brez večjih gradbenih posegov.

(10) Če na gradbeni parceli ni tehničnih in prostorskih možnosti za zagotovitev zadostnega števila parkirnih mest v skladu s tem členom, mora investitor manjkajoča parkirna mesta, razen parkirnih mest za gibalno ovirane osebe, zagotoviti na drugih ustreznih površinah, ki so od stavbe oddaljene največ 200 m in na katerih je etažnim lastnikom oziroma uporabnikom stavbe zagotovljena njihova trajna uporaba. Če na gradbeni parceli ni tehničnih in prostorskih možnosti za zagotovitev zadostnega števila zahtevanih parkirnih mest za motorni in kolesarski promet, imajo prednost parkirna mesta za kolesarski promet.

35. člen

(peš in kolesarski promet)

(1) Na območju Povšetove in Glonarjeve ulice je načrtovana gradnja novih površin za kolesarje. Na območju Potočnikove ulice je že izveden skupni mešani pas za kolesa in motorna vozila (Shared Lane Marking, v nadaljnjem besedilu: »sharow«) v smeri proti Poljanski cesti in kolesarski pas v obeh smereh. Na križišču K2 je načrtovan tudi prehod za kolesarje. Na območju Glonarjeve ulice v smeri proti jugu je načrtovana izgradnja kolesarskega pasu med Povšetovo ulico in Poljansko cesto. Na delu načrtovanega čakalnega pasu za zbirni center je kolesarska površina označena kot »sharow« ter se nato nadaljuje s kolesarskim pasom do obstoječe kolesarske steze.

(2) V prostorski enoti Z1 je načrtovana povezovalna pot med severnim in južnim delom OPPN, urejena kot površina za mešan promet pešcev in kolesarjev. Na južnem delu poti je dopustna ureditev dostopa za motorni promet (dovoz) za stavbe na zemljiščih s parc. št. 112/4 in 114/3, k.o. Poljansko predmestje.

(3) V prostorski enoti PE1 so načrtovane pešpoti in utrjene površine za povezavo med stanovanjskimi objekti in za dostope do javnih prometnih površin. Vsi dostopi morajo biti brez višinskih skokov in primerni za gibalno ovirane osebe. V prostorski enoti PE2 je načrtovana pešpot, ki poteka v zanki čez območje parka in se na vzhodni in zahodni strani povezuje s sosednjimi območji.

(4) Poti, ki so namenjene tudi za intervencijo, morajo biti utrjene, ustrezne nosilnosti in morajo omogočati vožnjo in prevoznost za intervencijska vozila. Široke morajo biti minimalno 3,5 m. Na mestu priključevanja na površine javne ceste je dopustno namestiti dvizgane ovire v skladu s smernico SZPV 206 ali novejšo. Vodenje pešcev in kolesarjev mora biti oblikovano prepoznavno, enostavno, čim bolj naravnost in brez višinskih skokov, v območju poti ne sme biti grajenih ali drugih nepremičnih ovir.

36. člen

(železniško omrežje)

(1) V bližini območja OPPN poteka regionalna železniška proga št. 80 d.m.-Metlika-Ljubljana, katere progovni pas znaša 6 m na vsako stran od osi skrajnih tirov in varovalni progovni pas 100 m od meje progovnega pasu na obeh straneh proge.

(2) V varovalnem progovnem pasu železniške proge iz prejšnjega odstavka se sme, na podlagi predhodnega soglasja upravljavca železniškega omrežja, graditi objekte, postavljati napeljave in naprave ter saditi drevje le ob določenih pogojih in na določeni oddaljenosti od proge, odvisno od njihove vrste in namena, ob ukrepih, ki zagotavljajo varnost ljudi in prometa.

(3) Pri novogradnjah objektov in posegih v obstoječe objekte v varovalnem progovnem pasu železniške proge iz prvega odstavka tega člena je treba načrtovati ustrezno zaščito pred hrupom zaradi odvijanja železniškega prometa. Izvedba vseh ukrepov za zaščito območja in objektov pred negativnimi vplivi železniške proge je obveznost investitorjev novih posegov ali objektov.

37. člen

(splošni pogoji za urejanje okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture)

(1) Splošni pogoji za potek ter gradnjo okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture v območju OPPN so:

1. načrtovane stavbe morajo biti priključene na obstoječe in načrtovano vodovodno, kanalizacijsko, vročevodno in elektroenergetsko omrežje. Poleg tega so načrtovane stavbe lahko priključene še na elektronska komunikacijska omrežja. Priključitev je treba izvesti po pogojih posameznih upravljavcev posamezne infrastrukture;

2. praviloma morajo vsi primarni in sekundarni vodi potekati v javnih (prometnih in intervencijskih) površinah oziroma površinah v javni rabi tako, da je omogočeno njihovo vzdrževanje;

3. kadar potek v javnih površinah ni mogoč, mora lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih vodov na svojem zemljišču, upravljavec posameznega voda pa mora za to od lastnika pridobiti služnost;

4. trase okoljskih, energetske in elektronskih komunikacijskih vodov, objektov in naprav morajo biti medsebojno usklajene z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od ostalih naravnih ali grajenih struktur;

5. gradnja okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture mora potekati usklajeno;

6. obstoječo okoljsko, energetsko in elektronsko komunikacijsko infrastrukturo v območju OPPN je dopustno zaščititi, rekonstruirati, prestavljati, dograjevati in ji povečevati zmogljivosti v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpisov in pod pogojem, da so posegi v soglasju z njihovimi upravljavci;

7. kadar izvajalec del pri izvajanju del opazi neznano okoljsko, energetsko ali elektronsko komunikacijsko infrastrukturo, mora takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti upravljavce posameznih vodov;

8. pri projektiranju stavb v območju OPPN je treba upoštevati predpise, ki urejajo učinkovito rabo energije in varstvo pred elektromagnetnim sevanjem.

(2) Ureditev okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture je določena v grafičnem načrtu št. 4.5 »Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav«.

38. člen

(vodovodno omrežje)

(1) Stavbe na območju OPPN je treba za oskrbo s pitno, sanitarno in požarno vodo priključiti na centralni vodovodni sistem Ljubljane.

(2) Na območju OPPN se nahaja obstoječe vodovodno omrežje. V vozišču Povšetove ulice poteka sekundarni javni

vodovod NL DN 100, ki je bil zgrajen leta 1999. Vzhodno poteka v severnem delu Glonarjeve ulice, ob zahodnem robu ulice sekundarni javni vodovod LŽ DN 100, neznane letnice, ki preide v južnem delu ulice v vodovod PE d 110 iz leta 1988 in poteka naprej ob vzhodnem robu ulice ter se nato nadaljuje tudi ob severnem robu Poljanske ceste. Zahodno v cestišču Potočnikove ulice poteka sekundarni javni vodovod LŽ DN 100, ki je bil zgrajen leta 1912. Na opisanih sekundarnih vodovodih so izvedeni priključki za obstoječe stavbe na območju OPPN in vgrajeni hidranti za zagotavljanje požarne varnosti. Povprečni statični tlak izmerjen na hidrantih, vgrajenih na bližnjem vodovodnem omrežju, znaša dobrih 4 bar.

(3) Načrtovane novogradnje v prostorski enoti PE1 se priključijo na obstoječi javni vodovod NL DN 100, ki poteka na Povšetovi ulici. Načrtovan zbirni center v prostorski enoti PE2 se priključi na obstoječ javni vodovod PE d110, ki poteka po Glonarjevi ulici.

(4) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju vodovodov je treba upoštevati vse predpise, ki urejajo oskrbo s pitno vodo, ter interni dokument Javnega podjetja Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o.: »Tehnična navodila za vodovod«.

(5) Pred priključitvijo na javno vodovodno omrežje je treba zaprositi upravljavca javnega vodovoda za soglasje k priključitvi posameznih objektov in predložiti izvedbeno dokumentacijo.

39. člen

(kanalizacijsko omrežje za odvod komunalne odpadne vode)

(1) Komunalno odpadno vodo z območja OPPN je treba prek centralnega kanalizacijskega sistema Ljubljane odvajati na centralno čistilno napravo.

(2) Na območju in okolici OPPN je kanalizacijsko omrežje zgrajeno v mešanem sistemu. Zahodno, v Potočnikovi ulici, poteka kanal B DN 700/1050 iz leta 1935. Severno, v Povšetovi ulici, poteka kanal RE DN 400 iz leta 1929, ki pri objektu Povšetova 6 preide v kanal TE DN 600 iz leta 1999. V pločniku na severnem robu ceste na Povšetovi ulici potekajo še krajši kanalski odseki B DN 200 iz leta 1964, ki se navezujejo na prej omenjeni kanal v sredini Povšetove ulice. Kanal B DN 700/1050, ki poteka v Potočnikovi ulici in kanal TE DN 600, ki poteka v Povšetovi ulici, se v križišču teh dveh ulic združita v združitvenem objektu, od tega objekta do desnega brega Ljubljane pa poteka naprej kanal B DN 700/1050, ki se v končni fazi naveže na zbiralnik BO DN 1400. V Glonarjevi ulici poteka kanal B DN 400 iz leta 1964. V sredini Poljanske ceste, ki se nahaja južno od obravnavanega območja, poteka v smeri od zahoda proti vzhodu kanal B DN 300 do B DN 500 iz leta 1987, ki se v križišču z Glonarjevo ulico združi s kanalom B DN 400, nato pa se nadaljuje v Poljanski cesti naprej kot kanal B DN 1100. V Poljanski cesti, skrajno jugozahodno od obravnavanega območja, poteka v severnem robu ceste proti zahodu še kanal B DN 500/750 iz leta 1911, ki v naslednjem odseku preide v kanal B DN 700/1050.

(3) Načrtovane novogradnje v prostorski enoti PE1 se za odvajanje komunalnih odpadnih voda priključujejo na obstoječa kanal RE DN 400 oziroma kanal TE DN 600 v Povšetovi ulici in na obstoječi kanal B DN 400 v Glonarjevi ulici, na katerega se priključuje tudi načrtovana novogradnja zbirnega centra v prostorski enoti PE2.

(4) Priključevanje komunalnih odpadnih voda iz objektov se lahko izvede neposredno, če je kota dna kleti oziroma etaže objekta, kjer bodo nameščeni sanitarni elementi, najmanj 10 cm nad koto pokrova bližnjih revizijskih jaškov na javnem kanalu.

(5) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju kanalizacije mora biti upoštevan predpis, ki ureja odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda, ter interni dokument Javnega podjetja Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o.: Tehnična navodila za kanalizacijo.

(6) Pred uporabo cevovodov za komunalno odpadno vodo je treba preveriti vodotesnost internega kanalizacijskega omrežja s standardiziranimi postopki.

(7) Pred priključitvijo posameznih stavb na javno kanalizacijsko omrežje je treba zaprositi upravljavca javne kanalizacije za soglasje za priključitev posameznih objektov in predložiti izvedbeno dokumentacijo.

40. člen

(kanalizacijsko omrežje za odvod padavinske odpadne vode)

(1) Obravnavano območje OPPN se nahaja izven vodovarstvenih pasov vodnih virov. Krovne plasti na obravnavanem območju za vodo so dobro prepustne, zato je za ureditev odvoda padavinske odpadne vode iz streh, utrjenih povoznih in nepovoznih površin treba načrtovati ponikanje v podtalje.

(2) Za odvodnjavanje padavinske odpadne vode s streh načrtovanih objektov in odvodnjavanje padavinske odpadne vode s parkirišč se predvidi interna kanalizacija za odvod padavinske odpadne vode, ki vodi v ponikovalnice.

(3) Za zmanjšanje odtoka padavinskih odpadnih se priporoča zbiranje padavinskih odpadnih voda za ponovno uporabo (uporaba v stavbah, zalivanje zelenih površin, vodni motiv ipd.).

(4) V prostorskih enotah PE1 in PE2 se preostanek padavinske odpadne vode s streh in utrjenih površin prek internega kanalizacijskega sistema odvaja v ponikovalnice oziroma ponikovalna polja ter v iztok v Ljubljano, preko novega iztoka z žabjim poklopcom. V kolikor se pri ponikovalnih preizkusih izkaže, da ponikovalnice na južnem delu zadostno ponikajo, povezava južnega dela objektov na iztok v Ljubljano ni potrebna.

(5) Za odvodnjavanje padavinskih odpadnih vod iz novih ali rekonstruiranih javnih prometnih, peš in kolesarskih površin, se primarno predvidi ustrezen sistem za ponikanje padavinske odpadne vode v ponikovalnice oziroma ponikovalna polja ali v iztok v Ljubljano, preko novega iztoka z žabjim poklopcom.

(6) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju padavinske kanalizacije morajo biti upoštevani vsi predpisi, ki urejajo odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih voda, ter interni dokument Javnega podjetja Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o.: Tehnična navodila za kanalizacijo.

41. člen

(vročevodno omrežje)

(1) Obstoječe glavno vročevodno omrežje T1002 je izvedeno po Povšetovi ulici v dimenziji DN150. Zmogljivost obstoječega glavnega vročevodnega omrežja T1002 zadošča za priključitev in oskrbo novih stavb s toploto.

(2) Načrtovane objekte na območju OPPN je za potrebe ogrevanja in priprave sanitarne tople vode treba priključiti na sistem daljinskega ogrevanja – obstoječe vročevodno omrežje. Točka priključitve na glavni vročevod T1002 je predvidena na mestu odcepa obstoječega priključnega vročevoda P1065. Od glavnega vročevoda T1002 se po območju OPPN izvede priključne vročevode do novih stavb.

(3) Pred začetkom rušenja obstoječih stavb je treba obstoječa priključna vročevoda P1065 DN65 za Povšetovo ulico 6 in P 1231 DN65 za Povšetovo ulico 4 odstraniti. Priključna vročevoda se odstrani do glavnega vročevoda T1002.

(4) Vročevodno omrežje, toplotne postaje in notranje napeljave morajo biti izvedeni v skladu s Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 85/16 in 82/19) in »Tehničnimi zahtevami za graditev vročevodnega omrežja in toplotnih postaj ter za priključitev stavb na vročevodni sistem«, Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. (www.energetika-lj.si).

42. člen

(plinovodno omrežje)

(1) Obstoječe glavno nizkotlačno plinovodno omrežje N14360 je izvedeno po Glonarjevi ulici v dimenziji JE200. Zmogljivost obstoječega glavnega nizkotlačnega plinovodnega omrežja zadošča za priključitev in oskrbo novih stavb z zemeljskim plinom.

(2) Načrtovane stavbe na območju OPPN se za potrebe kuhe in tehnologije lahko priključi na obstoječe distribucijsko omrežje zemeljskega plina – nizkotlačno distribucijsko plinovodno omrežje z delovnim tlakom 100 mbar, ki ga upravlja Energetika Ljubljana d.o.o. Za priključitev novih stavb na plinovodno omrežje se od glavnega nizkotlačnega plinovoda N14360 izvede nova priključna plinovoda do novih stavb.

(3) Posegi v prostor na obravnavanem območju so predvideni v varovalnem pasu obstoječega plinovodnega omrežja. Za posege v varovalni pas je treba pridobiti soglasje Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d. o. o.

(4) Pred začetkom rušenja obstoječih stavb je potrebno priključni plinovod PE63 in PE32 za Poljansko cesto 71 in 71A priključne plinovode odstraniti. Priključni plinovod PE63 se ukine do odcepa za Poljansko cesto 71B.

(5) Plinovodno omrežje in notranje plinske napeljave morajo biti izvedeni v skladu s Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijske sisteme zemeljskega plina za geografska območja Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 102/20), Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z najvišjim delovnim tlakom do vključno 16 bar (Uradni list RS, št. 26/02 in 54/02) in Tehničnimi zahtevami za graditev distribucijskih plinovodov in priključkov ter notranjih plinskih napeljav Energetike Ljubljana.

43. člen

(elektroenergetsko omrežje)

(1) Na območju OPPN se nahaja transformatorska postaja TP0338-Kanalizacija, Povšetova 8, in v bližini območja OPPN se nahajajo tri transformatorske postaje TP1001-Glonarjeva 4, TP0793-Potočnikova 3 in TP0609-Povšetova 5 – zapor, ki z električno energijo oskrbujejo okoliške objekte. Na območju OPPN poteka SN distribucijsko omrežje v kabelski izvedbi: SN kabelski vod Al 150 mm², ki povezuje TP0338-Kanalizacija, Povšetova 8 s TP0793-Potočnikova 3 ter SN kabelski vod Al 150 mm², ki povezuje TP1001-Glonarjeva 4 s TP0338-Kanalizacija, Povšetova 8. Na območju poteka NN distribucijsko omrežje v kabelski izvedbi. Omrežje je zgrajeno iz kabelskih vodov različnih tipov ter presekov. NN distribucijsko omrežje na območju OPPN predstavlja NN distribucijsko omrežje iz transformatorske postaje z oznako TP0338-Kanalizacija Povšetova 8. Na območju ter v neposredni bližini OPPN poteka obstoječa elektro kabelska kanalizacija.

(2) Elektrifikacija novogradenj v prostorskih enotah PE1 in PE2 mora upoštevati idejne rešitve Elektro Ljubljana, d.d. Idejne rešitve EE napajanje za območje urejanja OPPN 139 Novi center, št. pr. 05/22, april 2022, ki so bile izdelane za potrebe izdelave OPPN. V skladu s temi rešitvami je predvidena izgradnja nove transformatorske postaje TP Novi Center z vso potrebno opremo ter vključitev le-te v SN omrežje. Potrebna bo tudi izgradnja elektro kabelske kanalizacije, uvlek novih SN kablov ter vključitev nove TP ter prevezava nekaterih NN kablov s TP0338-Kanalizacija, Povšetova 8, ki se ukinja, na drugo TP. Objekti morajo biti načrtovani in zgrajeni tako, da bo omogočena njegova nemotena izgradnja, obratovanje ter vzdrževanje.

(3) Nova transformatorska postaja TP Novi Center bo locirana v pritličju servisnega objekta S. TP Novi Center mora omogočati vgradnjo dveh transformatorjev moči 1000 kVA. Od tam je načrtovana nova elektro kabelska kanalizacija (EKK) za uvod novih SN in prestavitve NN kablov. Za vključitev nove TP je predviden izvek obstoječega SN kabelskega voda, ki povezuje TP1001-Glonarjeva 4 ter TP0338-Kanalizacija, Povšetova 8 in položitev SN A1 kabelskega voda na trasi od nove TP Novi Center do obstoječe TP0793-Potočnikova 3. Poleg tega je predviden uvlek v novo ter obstoječo EKK na trasi od nove TP Novi Center do obstoječe TP1001-Glonarjeva 4 SNA1 kabelski vod. Obstoječi kabelski SN vod med TP0793-Potočnikova 3 ter TP0338-Kanalizacija, Povšetova 8, se opusti.

(4) Zaradi odstranitve TP0338-Kanalizacija, Povšetova 8 in odstranitve nekaterih priključnih omaric bo treba oskrbo z električno energijo za porabnike, napajane s te transformatorske postaje zagotoviti z ene izmed sosednjih transformatorskih postaj oziroma po izgradnji nove TP Novi Center izvesti prevezavo.

(5) Po pridobitvi gradbenega dovoljenja mora investitor zaprositi za soglasje upravitelca električnega omrežja za priključitev objekta na omrežje, v katerem se natančno določijo tehnični pogoji in parametri priklopa.

(6) Kapaciteta elektroenergetskega omrežja mora omogočati priključitev fotovoltaične elektrarne.

44. člen

(elektronsko komunikacijsko omrežje)

(1) Na območju OPPN se nahaja obstoječe elektronsko komunikacijsko omrežje v lasti Telekom Slovenije, d.d. in Telemach d.o.o., katerega potrebno varovanje obstoječih vodov je potrebno med gradnjo. Na območju se nahaja bazna postaja mobilnega omrežja, ki jo je treba pred odstranitvijo obstoječih stavb prestaviti na začasno lokacijo. Umestitev nove bazne postaje je predvidena v prostorski enoti PE1.

(2) Načrtovane nove stavbe na območju OPPN se priključijo na obstoječe TK in KKS omrežje, ki poteka v bližini obravnavanega območja. Do objektov se zgradi novo kabelsko kanalizacijo s potrebnimi jaški.

(3) Pred gradnjo je potrebno obstoječe vode ustrezno zaščititi oziroma po potrebi prestaviti. Obstoječe elektronsko komunikacijsko omrežje je treba med gradnjo ustrezno zakoličiti. Stroške ogleda, izdelave projekta (zaščite in prestavitve omrežja), zakoličbe, zaščite in prestavitve omrežja, nadzora, odprave napak, ki bi nastale zaradi del na obravnavanem objektu, ter stroške zaradi izpada prometa, nosi investitor. Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami izvede upravljavec elektronske komunikacijske omrežja.

(4) Stavbe na območju OPPN imajo možnost priključitve na elektronska komunikacijska omrežja pod pogoji upravljavcev teh omrežij.

45. člen

(javna razsvetljava)

(1) Obstoječe omrežje javne razsvetljave poteka po Poljanski cesti, Povšetovi ulici in Glonarjevi ulici.

(2) Zaradi preureditve prometnih površin se javna razsvetljava ob Povšetovi ulici in Glonarjevi ulici delno prestavi oziroma rekonstruira.

(3) Razsvetljava funkcionalnih površin ob stavbah in dostopnih poteh je internega značaja in ni povezana s sistemom javne razsvetljave.

(4) Interna osvetlitev zunanjih površin ob stavbah in skupnih odprtih površin v območju OPPN mora biti zadostna, enakomerna in nebleščeča.

46. člen

(učinkovita raba energije v stavbah)

Na strehah stavb je dopustna namestitev sončnega zbirnika ali sončnih celic (fotovoltaika) oziroma ureditev zelene strehe.

XI. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD NAČRTOVANIH REŠITEV

47. člen

(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)

Dopustna odstopanja v OPPN načrtovanih rešitev so:

1. tlorisni gabariti stavb:

– do + 2 m tlorisnih dimenzij stavb nad terenom (razen v območjih, kjer je določena GM), tlorisne dimenzije se lahko zmanjšajo;

– preko tlorisnih dimenzij stavb nad terenom lahko segajo napušči in konzolni nadstreški nad vhodi, pergole na nivoju pritličja ter balkoni;

– tlorisne dimenzije kletne etaže stavb v prostorskih enotah PE1 in PE2 so lahko večje ali manjše od določenih, če ne presegajo meje prostorske enote in če ne posegajo v trase komunalnih vodov;

– mikrolokacija vhodov, stopnišč in uvožno/izvoznih klančin se lahko prilagaja projektni rešitvi;

– lokacije pomožnih objektov (paviljoni, nadstrešnice, kolesarnice ipd.) so lahko tudi druge, od določenih v grafičnem načrtu št. 4.3 »Arhitekturna zazidalna situacija s prerezi – nivo pritličja«;

2. višinski gabariti stavb:

– do + 1 m; odstopanje navzdol ni omejeno;

3. višinska kota terena in pritličja:

– do $\pm 0,5$ m višinske kote terena in višinske kote pritličij;

– kote terena v prostorski enoti PE1 so lahko višje oziroma nižje od kot, določenih v 16. členu tega odloka in v prejšnji alineji, pri krajinskih ureditvah reliefnih zunanjih površin;

4. zmožljivost območja:

– BTP se lahko spremenijo v okviru dopustnih odstopanj gabaritov stavb;

– število stanovanj v prostorski enoti PE1 se lahko zmanjša;

5. parcelacija:

– pri poteku parcelnih mej in pri površinah parcel so dopustna odstopanja v okviru dopustnih odstopanj pri geodetskih meritvah;

– koordinate zakoličbenih točk objektov lahko odstopajo v okviru dopustnih odstopanj tlorisnih gabaritov;

– meje parcel, namenjenih javnim površinam in površinam za javno rabo, lahko odstopajo do 0,5 m v korist javnih površin in površin za javno rabo;

6. prometne, komunalne, energetske in ureditve elektronske komunikacijske infrastrukture:

– pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od poteka tras, površin, objektov, naprav in priključkov posamezne prometne, komunalne, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture ter pri vodnih ureditvah, če so pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše s tehničnega ali okoljevarstvenega vidika ali omogočajo boljše prometno funkcioniranje in dostopnost celotnega območja OPPN, ki pa ne smejo poslabšati prostorskih in okoljskih razmer. Poleg ureditev okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture, načrtovanih s tem OPPN, so v skladu s predpisi, ki urejajo področje graditve objektov, ob pogoju, da ne onemogočajo ureditev po tem OPPN, dopustne tudi rekonstrukcije obstoječih in gradnja novih linijskih objektov okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture. Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnim interesom in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo, oziroma upravljavci posameznih vodov;

– spremembe intervencijskih poti so dopustne v skladu s tehničnimi rešitvami, če s spremembami soglašajo organi in organizacije, ki jih prilagoditve zadevajo;

– mikrolokacija zbirnih in prevzemnih mest za komunalne odpadke je lahko spremenjena, če je načrtovana ustrezna rešitev za dostop s komunalnimi vozili;

– dopustna je sprememba lokacije nove transformatorske postaje TP Novi Center, če je za to pridobljeno soglasje pristojnega upravljavca;

7. zunanje površine:

– dopustna so odstopanja zunanje ureditve, vključno s trasami poti, lokacijami igrišč in dreves, glede na danosti terena in potek komunalnih vodov, če omogočajo izvedbo peš in kolesarskega prometa;

8. osončenje:

– največ 20 % celotnega števila stanovanj znotraj posamezne stavbe lahko odstopa od pogojev glede osončenja bivalnih prostorov, določenih v 26. členu tega odloka.

XII. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN

48. člen

(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

(1) Investitor gradnje mora najmanj dve leti pred načrtovano pridobitvijo gradbenega dovoljenja za objekte in druge posege v prostorskih enotah PE1 in PE2 o tem obvestiti Mestno občino Ljubljana, oddelka mestne uprave, pristojna za načrtovanje in izvedbo gospodarske javne infrastrukture ter za pripravo programa opremljanja stavbnih zemljišč, razen če se z njima dogovori drugače.

(2) Za zagotavljanje prometne varnosti med gradnjo objektov ter zagotavljanje kakovosti bivalnega okolja med gradnjo in po njej imajo investitor in izvajalci naslednje obveznosti:

1. pred začetkom urejanja območja OPPN je treba izdelati načrt izvajanja del, ki mora biti pripravljen tako, da je ob njegovem izvajanju začasna obremenitev s hrupom na dovoljeni ravni;

2. preden se začnejo izvajati gradbena dela je treba izdelati načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki in zagotoviti naročilo za prevzem gradbenih odpadkov;

3. promet med gradnjo je treba organizirati tako, da prometna varnost zaradi gradnje ni slabša in da ne prihaja do zastojev na obstoječem cestnem omrežju;

4. zagotoviti je treba nemoteno komunalno oskrbo prek vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav; infrastrukturne vode je treba takoj obnoviti, če so ob gradnji poškodovani;

5. zagotoviti je treba sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov, pripadajočih ureditev in naprav, pred pričetkom gradnje objekta je treba raziskati geološko sestavo tal na gradbeni parceli in zagotoviti ustrezno zaščito gradbene jame pred vplivi gradnje na okoliške objekte;

6. v času gradnje je treba zagotoviti ustrezen strokovni nadzor, vključno z nadzorom stanja sosednjih objektov in terena;

7. v času gradnje je treba preprečevati nekontrolirano prašenje;

8. investitor mora pri zemeljskih delih omogočiti izvedbo strokovnega arheološkega konservatorskega nadzora in mora v primeru odkritja arheoloških ostalin gradbena dela ustaviti;

9. odvečen odkopni material se sme odlagati le na urejene deponije oziroma ga je treba vkopati v zemljo.

49. člen

(posegi, dopustni po izvedbi načrtovanih ureditev)

Po izvedbi z OPPN načrtovanih ureditev v prostorskih enotah PE1 in PE2 so v teh prostorskih enotah dopustni naslednji posegi:

– odstranitev naprav in objektov,

– vzdrževalna dela, rekonstrukcije, spremembe namembnosti in novogradnje na mestu odstranjenih stavb v skladu z določbami tega odloka,

– postavitve pomožnih objektov, ki so dopustni v prostorskih enotah PE1 in PE2 v skladu s tem odlokom in

– posegi za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb.

XIII. KONČNA DOLOČBA

50. člen

(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3505-21/2017-175

Ljubljana, dne 25. septembra 2023

Župan

Mestne občine Ljubljana
Zoran Jankovič

3027. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 20 Barjanska cesta zahod – za dele enot urejanja prostora TR-467, TR-494, TR-453 in TR-416

Na podlagi prvega odstavka 119. člena v zvezi z drugo alinejo četrtega odstavka 289. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) in v zvezi s tretjim odstavkom 338. člena ter tretjim odstavkom 298. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-10 in 78/23 – ZUNPEOVE) ter na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 7. seji dne 25. 9. 2023 sprejel

O D L O K**o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 20 Barjanska cesta zahod – za dele enot urejanja prostora TR-467, TR-494, TR-453 in TR-416****I. SPLOŠNE DOLOČBE****1. člen**

(vsečina)

(1) S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt 20 Barjanska cesta zahod – za dele enot urejanja prostora TR-467, TR-494, TR-453 in TR-416 (v nadaljnjem besedilu: OPPN).

(2) OPPN določa:

1. opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN,
2. območje OPPN,
3. vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora,
4. arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
5. načrt parcelacije,
6. etapnost izvedbe prostorske ureditve,
7. rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
8. rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave,
9. rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
10. pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
11. dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev in
12. druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.

2. člen

(sestavni deli OPPN)

(1) OPPN vsebuje tekstualni del (besedilo odloka) in grafični del.

(2) Grafični del OPPN sestavljajo naslednji grafični načrti:

1. Načrt namenske rabe prostora
- 1.1 Izsek iz Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del z mejo območja OPPN M 1:2000
2. Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora
- 2.1 Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora M 1:2000
3. Načrt območja z načrtom parcelacije
- 3.1 Geodetski in katastrski načrt s prikazom območja OPPN M 1:1000
- 3.2 Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč in zakoličbene točke na geodetskem načrtu M 1:1000

- 3.3 Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč in zakoličbene točke na katastrskem načrtu M 1:1000
- 3.4 Površine namenjene javnemu dobru M 1:1000
4. Načrt arhitekturnih, krajinskih in oblikovalskih rešitev prostorske ureditve
- 4.1 Načrt odstranitve objektov M 1:1000
- 4.2 Arhitekturna zazidalna situacija M 1:1000
- 4.3 Značilni prerezi in pogledi M 1:1000
- 4.4 Prometno-tehnična situacija, idejna višinska regulacija in prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami M 1:1000
- 4.5 Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav M 1:1000
- 4.6 Vodnogospodarske ureditve M 1:1000

3. člen

(spremljajoče gradivo OPPN)

Spremljajoče gradivo OPPN so:

1. izvleček iz Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del,
2. prikaz stanja prostora,
3. strokovne podlage,
4. okoljsko poročilo
5. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
6. obrazložitev in utemeljitev OPPN in
7. povzetek za javnost.

4. člen

(vpogled v OPPN)

OPPN je stalno na vpogled pri Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku za urejanje prostora, Upravni enoti Ljubljana, Četrtni skupnosti Trnovo.

5. člen

(izdelovalec OPPN)

OPPN je izdelalo podjetje Ljubljanski urbanistični zavod, d. d., Verovškova 64, Ljubljana, pod številko projekta 8663 v mesecu juliju 2023.

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE Z OPPN**6. člen**

(načrtovane prostorske ureditve)

(1) Z OPPN je načrtovana gradnja trgovskih stavb s pripadajočimi prometnimi in ostalimi ureditvami.

(2) OPPN določa prostorsko ureditev območja OPPN, pogoje za gradnjo novih objektov, pogoje za posege na obstoječih objektih, pogoje za ureditev utrjenih in zelenih površin, pogoje za varovanje okolja in ohranjanje narave ter pogoje za gradnjo prometne, okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture.

III. OBMOČJE OPPN**7. člen**

(območje OPPN)

(1) Območje OPPN obsega dele enot urejanja prostora TR-467, TR-494, TR-453 ter TR-416.

(2) Območje OPPN obsega naslednje parcele v katastrski občini 1722 Trnovsko predmestje: 888/2, 888/4, 888/5, 888/11, 888/13, 888/14, 888/15, 890/11, 890/20, 890/21, 890/26, 890/32 in 890/40 ter dele parcel v katastrski občini 1722 Trnovsko predmestje: 864/2, 864/80, 882/2, 882/3, 882/4, 882/5, 885/1, 885/9, 888/1, 888/10, 888/12, 888/18, 888/21, 888/22,

888/23, 890/5, 890/8, 890/9, 890/29, 890/33, 890/34, 890/37, 890/42 in 1699/36.

(3) Površina območja OPPN znaša cca 27 794 m².

(4) Območje OPPN je razdeljeno na sedem prostorskih enot:

1. PE1 – površine, namenjene gradnji trgovskih stavb,
 2. PE2 – površine, namenjene gradnji objekta centralnih dejavnosti,
 3. PE3 – površine, namenjene ureditvi skupne dovozne poti in parkirišč,
 4. PE4 – površine, namenjene parkovni ureditvi,
 5. C1 – površine, namenjene gradnji ceste,
 6. C2 – površine, namenjene gradnji ceste,
 7. C3 – površine, namenjene gradnji ceste.
- (5) Prostorska enota PE4 se nahaja v enoti urejanja prostora TR-416 in je določena kot javna površina.

(6) Izven območja OPPN potekajo objekti, vodi in naprave gospodarske javne infrastrukture, ki so potrebni za izvedbo OPPN, po parcelah št. 890/44 in 1699/37, obe v katastrski občini 1722 Trnovsko predmestje. Padavinsko vodo iz območja OPPN se odvaja prek melioracijskih jarkov, ki potekajo izven območja OPPN na parcelah št. 864/2, 864/52, 885/6, 885/7, 885/9, 888/10 in 888/22, vse katastrska občina 1722 Trnovsko predmestje, skladno s 40. členom tega odloka.

(7) Meja območja OPPN in prostorske enote so določene v grafičnih načrtih št. 3.1 »Geodetski in katastrski načrt s prikazom območja OPPN«, 3.2 »Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč in zakoličbene točke na geodetskem načrtu« in 3.3 »Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč in zakoličbene točke na katastrskem načrtu«.

IV. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNIMI ENOTAMI UREJANJA PROSTORA

8. člen

(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)

(1) Območje OPPN leži v južnem delu Ljubljane v Trnovem, ob Barjanski cesti in Cesti dveh cesarjev, v bližini avtocestnega (AC) priključka Ljubljana center. Območje OPPN na vzhodu omejujeta Barjanska cesta in bencinski servis Petrol ter na severu Cesta dveh cesarjev.

(2) Območje OPPN se priključuje na javno cestno omrežje preko dveh priključkov. Na vzhodni strani se priključuje na Barjansko cesto preko načrtovanega križišča, ki zagotavlja dostop tudi do območja OPPN 19 na vzhodni strani Barjanske ceste. Na priključek se navezuje javna dostopna cesta, ki obkroža območje OPPN južno in zahodno ter se na severozahodnem delu območja OPPN priključuje na Cesto dveh cesarjev.

(3) Za zagotavljanje ustreznih prometnih razmer v vplivnem območju OPPN in dostopnosti do območja OPPN je treba razširiti Barjansko cesto na odseku od avtocestnega priključka Ljubljana Center do Ceste dveh cesarjev. Za območje OPPN predstavlja ureditev Barjanske ceste 3,2% stroškov celotne ureditve.

(4) Najbližje obstoječe postajališče javnega potniškega prometa je na cesti Pot na Rakovo jelšo, drugo je na P+R Barje. Na Cesti dveh cesarjev ob stavbi A ter v križišču Barjanske ceste in Ceste dveh cesarjev je načrtovano novo postajališče javnega potniškega prometa. Peš dostop in dostop za kolesarje poteka po Barjanski cesti in Cesti dveh cesarjev.

(5) Načrtovana okoljska, energetska in elektronska komunikacijska infrastruktura, na katero je treba priključiti načrtovane stavbe, se povezuje z obstoječimi infrastrukturnimi sistemi tudi izven območja OPPN. Načrtovani objekti se izven območja OPPN navezujejo na javno telekomunikacijsko (parcela št. 890/44, katastrska občina 1722 Trnovsko predmestje) in plinovodno omrežje (parcela št. 1699/37, katastrska občina 1722 Trnovsko predmestje).

(6) Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora so prikazani v grafičnem načrtu št. 2.1 »Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora«.

V. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV

9. člen

(dopustni objekti in dejavnosti)

(1) V prostorskih enotah PE1 in PE2 so dopustni naslednji objekti in dejavnosti:

- 12203 Druge poslovne stavbe,
- 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
- 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti,
- 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,
- 12620 Muzeji in knjižnice,
- 12301 Trgovske stavbe (tudi nepokrite tržnice),
- 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev,
- 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev: samo mladinska prenočišča,
- 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo,
- 12201 Stavbe javne uprave,
- 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic,
- 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas,
- 12420 Garažne stavbe: samo garaže in kolesarnice,
- 12510 Industrijske stavbe: samo delavnice izven širšega mestnega središča.

(2) V prostorski enoti PE3 je dopustna ureditev dostopne ceste in parkirnih mest (v nadaljnjem besedilu: PM).

(3) V prostorski enoti PE4 so dopustni naslednji objekti:

- 21121 Lokalne ceste in javne poti: samo trgi in drevoredi, pešpoti in cone za pešce.

(4) V prostorskih enotah C1, C2 in C3 so dopustni naslednji objekti:

- 21121 Lokalne ceste in javne poti.

(5) Na celotnem območju OPPN so dopustni tudi naslednji objekti oziroma posegi v prostor:

- komunalni objekti, vodi in naprave ter
- pločniki, kolesarske steze, kolesarske poti, pešpoti, dostopne ceste do objektov in oskrbovalna mesta za vozila na alternativni pogon.

10. člen

(zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve)

(1) V prostorski enoti PE1 je predvidena gradnja trgovskih stavb (A, B) s pripadajočimi ureditvami. V prostorski enoti PE2 je predvidena gradnja stavbe, namenjene centralnim dejavnostim (C) s pripadajočimi ureditvami. V prostorski enoti PE3 je predvidena ureditev dovoza za prostorski enoti PE1 in PE2. V prostorski enoti PE4 je predvidena ureditev javnih zelenih površin in trga.

(2) Zazidalna zasnova prostorske enote PE1 je naslednja: Stavbi A in B sta umeščeni ob načrtovani cesti z oznako C1, na severnem delu je stavba A, stavba B je umeščena južno od stavbe A. Vhodi v stavbi A in B so urejeni na vzhodni strani stavb in nadkriti z nadstreškom, ki povezuje stavbi A in B. Parkiranje je urejeno na parkiriščih na terenu vzhodno od stavb, uvoz na parkirišče je z zahodne strani preko dveh uvozov, ki se priključujejo na načrtovano cesto. Dostava za trgovske stavbe je urejena neposredno ob cesti ob zahodnih fasadah stavb A in B.

(3) Zazidalna zasnova prostorske enote PE2 je naslednja: Stavba C je postavljena v severozahodni del prostorske enote PE2, v smeri vzhod–zahod. Vhodi v stavbo so urejeni na vzhodni in severni strani stavbe, parkiranje je urejeno na terenu na vzhodni strani. Dovoz do prostorske enote je urejen preko prostorske enote PE3.

(4) Prostorska enota PE3 je namenjena ureditvi skupne dovozne poti do prostorskih enot PE1 in PE2 ter ureditvi PM.

(5) Prostorska enota PE4 je namenjena ureditvi javnih zelenih površin in trga, ki tvorijo celoto s parkovnimi površinami v severovzhodnem delu prostorske enote PE1.

(6) Dostop do stavb A, B in C je urejen prek načrtovane ceste v C1, ki se na vzhodni strani priključuje na Barjansko cesto (C2) in na severni na Cesto dveh cesarjev (C3).

(7) Zelene površine na severnem in severovzhodnem delu območja OPPN v prostorskih enotah PE1 in PE4 predstavljajo parkovna zasnova v obliki trga z urbano opremo. Le-ta je delno tlakovan in delno ozelenjen ter je hkrati povezava med križiščem Barjanske ceste ter Ceste dveh cesarjev in trgovsko stavbo. Zelene površine so tudi ob zahodni stranici stavbe B ter zahodno in južno od stavbe C. Na zelenih površinah je predvidena zasaditev visokoraslega drevja in grmičevja.

(8) Območje označujejo štirje oglaševalni piloni, eden na severovzhodu, eden na severozahodu, eden na jugovzhodu ter eden med stavbama A in B na zahodu. Oglaševalne pilone je dopustno postaviti tako, da ne ovirajo preglednosti vozišča in zaznavanja prometnih znakov ob cesti. Točne lokacije oglaševalnih pilonov je treba opredeliti v projektni dokumentaciji in uskladiti s pristojnimi službami Mestne občine Ljubljana.

(9) Zazidalna zasnova in zunanja ureditev so določeni v grafičnem načrtu št. 4.2 »Arhitekturna zazidalna situacija«.

11. člen

(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)

(1) Na celotnem območju OPPN, razen na površinah, namenjenih dovozom, dostopom in intervencijskim potem, je dovoljeno postaviti ali urediti naslednje enostavne in nezahtevne objekte:

1. majhna stavba: samo vetrolov, nadstrešek, nadstrešnica in nadstrešnica za nakupovalne vozičke, ki je lahko zaprta s treh strani,

2. urbana oprema,

3. ograja: samo varovalna ograja,

4. podporni zid ali škarpa,

5. objekti za oglaševanje za lastne potrebe,

6. zbirno mesto za odpadke in

7. kolesarnica.

(2) Varovalna ograja ne sme biti polna betonska ter je lahko visoka največ 2,2 m.

(3) Na celotnem območju OPPN je dopustna gradnja priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja ter pomožnih komunalnih objektov v skladu z določbami XI. poglavja tega odloka, ki urejajo pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo.

(4) Objekti za oglaševanje za lastne potrebe se lahko umeščajo v skladu s področnimi predpisi.

(5) Drugih enostavnih in nezahtevnih objektov, razen objektov iz tega člena, ni dopustno graditi oziroma postavljati.

12. člen

(pogoji za oblikovanje objektov)

(1) Volumni stavb so lahko razgibani v okviru tlorisnih gabaritov, določenih v grafičnem načrtu št. 4.2 »Arhitekturna zazidalna situacija«, ter tlorisnih in višinskih gabaritov, določenih v 14. in 15. členu tega odloka.

(2) Fasada stavbe mora biti zasnovana s kakovostnimi, trajnimi in sodobnimi materiali. Fasadni plašč mora biti zasnovan po načelih varčne energetske gradnje. Fasade stavb morajo biti strukturirane v kombinaciji s steklenimi površinami. Fasadni elementi in toplotno izolacijski fasadni elementi zunanega ovoja stavbe naj bodo iz negorljivih materialov.

(3) Strehe stavb morajo biti ravne ali z naklonom do 10°, dopustna je pohodna izvedba. Zaključek strehe je treba izvesti kot element fasade. Dopustna je namestitev sončnih celic.

(4) Za zmanjševanje odtoka padavinskih voda z območja je treba na vseh strehah izvesti zelene strehe.

(5) Na fasadah stavb so dopustni oblikovni poudarki. Namestitve velikih tabel za oglaševanje na fasade stavb ni dopustna.

(6) Nadstreški morajo biti oblikovno (barva, oblika, materiali) usklajeni z arhitekturo stavbe.

(7) Klimatske naprave na fasadah, izhodi na streho in tehnične naprave na strehah morajo biti oblikovno zastrti.

(8) Nad gostinskimi vrtovi je dopustno urediti samo fiksne ali sezone nadstrešnice, fiksno zapiranje gostinskih vrtov po obodu ni dopustno.

(9) Vhodi v stavbe, ki so namenjene zadrževanju več kot 50 ljudi, morajo v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, upoštevati odmike od virov nevarnosti na obstoječem bencinskem servisu vzhodno od območja OPPN.

13. člen

(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)

(1) Pogoji za ureditev zunanjih površin v prostorskih enotah PE1, PE2 in PE4 so:

1. območje prostorskih enot PE1, PE2 in PE4 je treba urediti po enotni krajinsko-arhitekturni zasnovi;

2. ureditev površin ob stavbah mora omogočati dostop funkcionalno oviranim ljudem v skladu s predpisi, ki urejajo univerzalno graditev in uporabo objektov;

3. elementi urbane opreme znotraj prostorske enote morajo biti oblikovani usklajeno;

4. intervencijske poti izven vozišča morajo biti urejene tako, da je po njih mogoča vožnja gasilskih vozil z osno obremenitvijo do 10 t;

5. parkirne površine za osebna vozila na nivoju terena je treba ozeleniti, pri čemer je treba zasaditi najmanj eno drevo na 4 PM. Drevesa morajo biti po parkirišču razporejena čim bolj enakomerno, če to ni možno, je treba drevesa zasaditi v neposredni bližini parkirišč;

6. poleg zahtevanega števila dreves, določenega v prejšnji točki, mora biti v območju prostorskih enot PE1 in PE2 raščen teren zasajen z najmanj 40 visokodebelnimi drevesi;

7. za drevesno, grmovno in travnato zasaditev je treba uporabiti lokalno avtohtone vrste;

8. zasaditev površin v skladu s 5. in 6. točko tega odstavka je treba izvajati z drevesi z obsegom debla več kot 18 cm, merjeno na višini 1 m od tal po saditvi, in z višino debla več kot 2,2 m. Izbor rastlin mora upoštevati rastiščne razmere in varnostno-zdravstvene zahteve, uporabiti je treba lokalno avtohtone vrste s čim večjimi listnimi ploskvami;

9. obstoječa drevesa, ki se ohranijo in izpolnjujejo pogoje iz prejšnje točke, se štejejo v zahtevano število dreves v skladu s 5. in 6. točko tega odstavka;

10. varovalno ograjo je dopustno postaviti do meje parcele, na kateri se gradi. Če se le-ta gradi na meji, se morajo lastniki zemljišč, na katere gradnja meji, o tem pisno sporazumeti;

11. površina v prostorski enoti PE4 je določena kot javna površina;

12. do 35 % faktorja zelenih površin je dopustno zagotoviti tudi na urejeni terasi kot skupne odprte zelene terase, pri čemer terasa ne sme biti manjša od 100,00 m², biti mora urejena kot zelena ureditev, ustrezno zavarovana in namenjena uporabnikom stavbe.

(2) Prikaz zasnove zunanje ureditve je informativen in je prikazan v grafičnem načrtu št. 4.2 »Arhitekturna zazidalna situacija«.

14. člen

(tlorisni gabariti)

(1) Tlorisni gabariti novogradenj so na območju OPPN določeni v okviru največjih tlorisnih dimenzij, znotraj katerih so novogradnje dopustne.

(2) Največje tlorisne dimenzije stavb nad terenom v prostorski enoti PE1 so:

– stavba A: dolžina 69,5 m in širina 47 m;

– stavba B: dolžina: 87,5 m in širina 42 m;

– nadstrešek N1: dolžina 172 m in širina 5,7 m (med stavbama A in B 12,30 m);

– nadstrešek N2: dolžina 11 m in širina 8,5 m.

(3) Največje tlorisne dimenzije stavbe nad terenom v prostorski enoti PE2 so:

– stavba C: dolžina 33 m in širina 14 m.

(4) Tlorisne dimenzije stavb so prikazane v grafičnem načrtu št. 4.2 »Arhitekturna zazidalna situacija«.

15. člen

(višinski gabariti in etažnost)

(1) Etažnost stavb je:

1. prostorska enota PE1:

– stavba A do P + 1;

– stavba B do P + 1;

2. prostorska enota PE2:

– stavba C do P + 2.

(2) Višina stavb (h) je največ:

1. prostorska enota PE1:

– stavba A + 11 m;

– stavba B + 11 m;

2. prostorska enota PE2:

– stavba C + 11 m.

(3) Višina stavbe je razdalja med koto terena ob vhodu v pritličje stavbe in najvišjo točko venca stavbe z ravno streho.

(4) Največja dopustna višina za enostavne in nezahtevne objekte, merjeno od kote zunanje ureditve, je +3,5 m.

(5) Največja dopustna višina za manj zahtevne objekte (oglaševalni piloni), merjeno od kote zunanje ureditve, je +12 m.

(6) Nad največjo dopustno višino iz tega člena je dopustna izvedba dimnikov, odduhov, izpuštev, izhodov na streho z nadstrešnicami, tehničnih naprav, strojnih inštalacij, dvigalnih jaškov, ograj in naprav elektronske komunikacijske infrastrukture ter informacijskih tabel, ki morajo biti od zaključnega venca fasade umaknjeni najmanj za svojo višino.

(7) Višinski gabariti stavb so določeni v grafičnem načrtu št. 4.3 »Značilni prerezi in pogledi«.

16. člen

(višinske kote urejenega terena in pritličja)

(1) Višinske kote terena in pritličja stavb so:

1. prostorska enota PE1:

– kota terena ob stavbi A: 289,8 do 290,05 m n. v.;

– kota pritličja stavbe A: 290,25 m n. v.;

– kota terena ob stavbi B: 289,7 do 289,9 m n. v.;

– kota pritličja stavbe B: 290,1 m n. v.

2. prostorska enota PE2:

– kota terena: 289,70 do 290 m n. v.;

– kota pritličja stavbe C: 290 m n. v.

(2) Kote zunanje ureditve morajo biti prilagojene kotam dostopnih poti in uvozem na PM, kotam raščenega terena na obodu območja in kotam zunanje ureditve na sosednjih zemljiščih. Višinske kote zunanje ureditve ob stavbah je treba pred vhodi prilagajati kotam pritličja.

(3) Vse ureditve terena utrjenih in neutrjenih površin je treba urediti skladno z 31. členom tega odloka.

(4) Višinske kote terena in pritličja so določene v grafičnih načrtih št. 4.3 »Značilni prerezi in pogledi« in št. 4.4. »Prometno-tehnična situacija, idejna višinska regulacija in prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami«.

17. člen

(zmogljivost območja)

(1) Zmogljivost prostorske enote PE1 je:

– površina prostorske enote: 18 156 m²;

– stavba A: bruto tlorisna površina (v nadaljnjem besedilu:

BTP) nad terenom: 3 100 m²;

– stavba B: BTP nad terenom: 3 900 m².

(2) Zmogljivost prostorske enote PE2 je:

– površina prostorske enote: 1 902 m²;

– stavba C: BTP nad terenom: 470 m².

(3) Stopnja izkoriščenosti gradbene parcele, namenjene gradnji, znaša:

– faktor zazidanosti (FZ) (največ): 50 %;

– faktor zelenih površin (FZP) (najmanj): 20 %.

(4) BTP je vsota vseh etažnih površin stavbe nad terenom in pod njim, izračunanih skladno s standardom SIST ISO 9836. Izračun BTP nad terenom vključuje površine pod a), b) in c) v točki 5.1.3.1 standarda SIST ISO 9836.

18. člen

(objekti, načrtovani za odstranitev)

(1) V območju OPPN je načrtovana odstranitev desetih objektov z naslednjimi tlorisnimi dimenzijami:

1. objekt št. 1: 4,00 x 3,15 m,

2. objekt št. 2: 5,05 x 2,90 m,

3. objekt št. 3: 16,60 x 7,70 m,

4. objekt št. 4: 35,30 x 31,50 m,

5. objekt št. 5: 18,65 x 3,20 m,

6. objekt št. 6: 50,05 x 20,15 m,

7. objekt št. 7: 4,90 x 12,10 m,

8. objekt št. 8: 8,25 x 4,65 m,

9. objekt št. 9: 4,85 x 3,65 m in

10. objekt št. 10: 9,40 x 4,85 m.

(2) Objekti iz prejšnjega odstavka so prikazani v grafičnem načrtu št. 4.1 »Načrt odstranitve objektov«.

VI. NAČRT PARCELACIJE

19. člen

(načrt parcelacije)

(1) Območje OPPN je razdeljeno na naslednje gradbene parcele:

1. Prostorska enota PE1:

P1 je gradbena parcela stavb A in B ter zunanje ureditve, ki obsega naslednje parcele v katastrski občini 1722 Trnovsko predmestje: 888/5, 890/26 in 890/32, ter dele parcel v katastrski občini 1722 Trnovsko predmestje: 888/2, 888/4, 888/13, 888/14, 888/15, 890/5, 890/29, 890/40 in 890/42. Površina P1 meri 18 156 m².

2. Prostorska enota PE2:

P2: gradbena parcela stavbe C in zunanje ureditve, ki obsega naslednja dela parcel v katastrski občini 1722 Trnovsko predmestje: 888/2 in 890/5. Površina P2 meri 1 902 m².

3. Prostorska enota PE3:

P3: gradbena parcela skupne dovozne poti in parkirnih mest, ki obsega naslednja dela parcel v katastrski občini 1722 Trnovsko predmestje: 888/2 in 890/5. Površina P3 meri 690 m².

4. Prostorska enota PE4:

P4: gradbena parcela parkovne ureditve, ki obsega naslednja dela parcel v katastrski občini 1722 Trnovsko predmestje: 890/29 in 890/42. Površina P4 meri 382 m².

5. Prostorska enota C1:

C1: gradbena parcela ceste ob zahodnem delu območja OPPN, ki obsega naslednje dele parcel v katastrski občini 1722 Trnovsko predmestje: 864/2, 882/2, 882/3, 882/5, 885/1, 885/9, 888/1, 888/2, 888/4, 888/13, 888/14, 888/18 in 890/5. Površina C1 meri 3 905 m².

6. Prostorska enota C2:

C2: gradbena parcela ceste s priključkom na Barjansko cesto, ki obsega naslednje parcele v katastrski občini 1722 Trnovsko predmestje: 888/11, 890/11, 890/20 in 890/21, ter dele parcel v katastrski občini 1722 Trnovsko predmestje: 888/10, 888/21, 888/22, 888/23, 890/5, 890/8, 890/9, 890/33 in 890/34. Površina C2 meri 746 m².

7. Prostorska enota C3:

C3: gradbena parcela Ceste dveh cesarjev s priključkom na cesto C1, ki obsega naslednje dele parcel v katastrski občini 1722 Trnovsko predmestje: 864/2, 864/80, 882/4, 882/5, 888/4, 888/12, 888/13, 888/15, 890/5, 890/37, 890/40 in 1699/36. Površina C3 meri 2.013 m².

(2) Parcelacija zemljišč in geokordinatne točke za zakoličbo so določene v grafičnih načrtih št.3.2 »Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč in zakoličbene točke na geodetskem načrtu« in 3.3 »Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč in zakoličbene točke na katastrskem načrtu«. Točke zakoličbe objektov so določene v D96 koordinatnem sistemu.

VII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

20. člen

(etapnost gradnje)

(1) Gradnja stavb v območju OPPN je razdeljena na dve etapi, in sicer:

- etapa 1: gradnja stavb A in B s pripadajočimi ureditvami na gradbeni parceli P1 ter
- etapa 2: gradnja stavbe C s pripadajočimi ureditvami na gradbeni parceli P2.

(2) Vsaka etapa se lahko izvaja v več fazah. Zaključeno fazo v posamezni etapi predstavlja ureditev stavb s pripadajočo zunanjo in prometno ureditvijo ter pripadajočo okoljsko, energetsko in elektronsko komunikacijsko infrastrukturo.

(3) Prvo fazo etape 1 lahko predstavlja gradnja stavbe A z etažnostjo P in stavbe B z etažnostjo P + 1. Prvo fazo etape 2 lahko predstavlja gradnja stavbe C z etažnostjo P. V nadaljnjih fazah je dopustna gradnja v okviru določb tega odloka.

(4) Etapa 1 mora biti zgrajena pred ali sočasno z etapo 2. K etapi 1 mora biti vključena tudi gradnja skupne dovozne poti in PM na gradbeni parceli P3.

(5) Do začetka gradnje načrtovanih stavb so na gradbenih parcelah dopustni:

- parkovne ureditve in pešpoti,
- dostopi in dovozi za potrebe načrtovanih stavb v območju,
- komunalne ureditve za potrebe načrtovanih stavb v območju,
- ureditve PM na parceli P2, pod pogojem, da se ureditev izvaja po ali sočasno z gradnjo etape 1.

(6) Pred pričetkom oziroma sočasno z gradnjo prve stavbe v OPPN je treba:

- odstraniti obstoječe objekte,
- urediti načrtovano cesto v C1 s pripadajočo okoljsko, energetsko in elektronsko komunikacijsko infrastrukturo,
- urediti priključevanje na Barjansko cesto v C2 in na Cesto dveh cesarjev v C3, vključno z navezavo pripadajoče okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture,
- urediti odvajanje poplavnih voda s sistemom odprtih ali zacevljenih jarkov ter javnih površin,
- prestaviti telekomunikacijske vode na severnem delu območja OPPN in
- zgraditi transformatorsko postajo.

(7) Če načrtovana širitev Barjanske ceste ni izvedena do pričetka gradnje na območju OPPN, je v prvi fazi treba urediti priključek v območju prostorske enote C2 skladno s četrtrim odstavkom 33. člena tega odloka.

(8) Pred pričetkom posegov v območju OPPN morajo biti izvedeni ukrepi za varstvo pred poplavami v skladu z 31. členom tega odloka.

(9) Pred uporabo stavb na območju OPPN mora biti zgrajena vakuumaska postaja Sibirija in tlačni vod preko mostu Malega grabna oziroma navezava na centralni kanalizacijski sistem na Mokrški ulici.

21. člen

(površine, namenjene javnemu dobru)

(1) Površine, namenjene javnemu dobru, so ceste z oznakami C1, C2 in C3 ter površine, namenjene ureditvi javnih površin ob Barjanski cesti, z oznako PE4. Površine, namenjene javnemu dobru, merijo skupaj 7 046 m².

(2) Površine, namenjene javnemu dobru, obsegajo parcele v katastrski občini 1722 Trnovsko predmestje: 888/11,

890/20 in 890/21 in dele parcel v katastrski občini 1722 Trnovsko predmestje: 864/2, 864/80, 882/2, 882/3, 882/4, 882/5, 885/1, 885/9, 888/1, 888/2, 888/4, 888/10, 888/12, 888/13, 888/14, 888/15, 888/18, 888/21, 888/22, 888/23, 890/5, 890/8, 890/9, 890/11, 890/29, 890/33, 890/34, 890/37, 890/40, 890/42 in 1699/36.

(3) Površine, namenjene javnemu dobru, so prikazane v grafičnem načrtu št. 3.4 »Površine, namenjene javnemu dobru«.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

22. člen

(celostno ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Na obravnavanem območju ni objektov ali območij registrirane kulturne dediščine.

(2) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja, lastnika zemljišča, investitorja oziroma odgovornega vodjo del ob odkritju arheološke ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije – Območno enoto Ljubljana, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.

(3) Najmanj 14 dni pred pričetkom gradbenih oziroma začetkom zemeljskih del je treba z nameravanimi posegi seznaniti Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenija – Območno enoto Ljubljana.

(4) V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin oziroma se ne omeji ali prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.

IX. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE NARAVE

23. člen

(splošno)

Za območje OPPN je izdelano okoljsko poročilo. V času gradnje in uporabe stavb je treba upoštevati ukrepe za zmanjšanje negativnih vplivov iz Okoljskega poročila za občinski podrobni prostorski načrt 20 Barjanska cesta zahod – del, ki ga je izdelalo podjetje E-net okolje, d. o. o., št. 200122.jh, april 2022, dopolnitev avgust 2022.

24. člen

(varstvo vode in podtalnice)

(1) Načrtovana gradnja se nahaja na širšem vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (v nadaljnjem besedilu: VVO III). Pri načrtovanju je treba Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (Uradni list RS, št. 115/07, 9/08 – popr., 65/12 in 93/13).

(2) Izkope, objekte ali naprave v širšem vodovarstvenem območju je treba graditi nad srednjo gladino podzemne vode, povprečje zadnjih deset let. Izjemoma je dopustna gradnja, če se transmisivnost vodonosnika na mestu gradnje ne zmanjša za več kot 10 %. Če je med gradnjo ali obratovanjem treba drenirati ali črpati podzemno vodo, je za to treba pridobiti vodno soglasje.

(3) Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da se ne poslabšuje stanja voda, da se omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem voda in zagotavlja ohranjanje naravnih procesov.

(4) Gradnja iztoka ali iztočnega objekta za odvajanje odpadne vode, če gre za neposredno odvajanje v površinsko

vodo v skladu z uredbo, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, je možno, če je cevovod, po katerem se očiščena odpadna voda odvaja v vodotok, izveden tako, da je preprečeno ponikanje v podzemno vodo in zajetje.

(5) Pred uporabo cevovodov za odpadno vodo je treba preveriti vodotesnost internega kanalizacijskega omrežja s standardiziranimi postopki.

(6) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena z uredbo, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, ter uredbo, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.

(7) Odvodnjavanje odpadnih padavinskih vod s cestnih, manipulativnih, intervencijskih površin in površin mirujočega prometa mora biti speljano preko zadrževalnikov, usedalnikov in lovilcev olj.

(8) Vse cestne, manipulativne, intervencijske površine in površine mirujočega prometa oziroma parkirišča morajo biti utrjene, neprepustne za vodo in nevarne snovi (npr. goriva, maziva, olja) ter obdane z robniki.

(9) Vsi prostori in mesta, kjer se bodo med gradnjo, obratovanjem in opustitvijo pretakale, skladiščile, uporabljale nevarne snovi, njihova embalaža in ostanki, vključno z začasnimi skladiščenjem nevarnih odpadkov (npr. motoma goriva, olja in maziva, pesticidi), morajo biti urejeni kot zadrževalni sistem – lovilna skleda, brez odtokov, neprepustna za vodo, odporna na vse snovi, ki se v njej nahajajo ter dovolj velika, da zajamejo razlito ali rzsuta količino snovi oziroma tekočin.

(10) Prostor transformatorske postaje mora biti urejen kot lovilna skleda za zajem transformatorskega olja. Lovilna skleda mora biti izvedena vodotesno in oljetesno ter v takšni prostornini, da je omogočen zajem celotne količine transformatorskega olja. Smiselno enako je treba urediti prostor z morebitnim dizel agregatom.

(11) Ob območju OPPN poteka vodotok (Mali graben), ki bo urejen z državnim prostorskim načrtom. Načrtovane ureditve je treba uskladiti z mejami vodnih in priobalnih zemljišč. Gradnja na vodnem in priobalnem zemljišču, ki sega na vode 2. reda 5 m od meje vodnega zemljišča, je prepovedana. Kot mejo vodnega zemljišča se šteje zgornji rob brežine vodotoka ali zunanji tlorisni gabarit zaprtega profila urejenega vodotoka, oziroma mejo vodnega zemljišča. Pas priobalnega zemljišča v območju ureditve je označen v grafičnem načrtu št. 2.1 »Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora«.

(12) Za vse posege na varstvenih in ogroženih območjih je pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja treba v skladu z zakonom, ki ureja vode, pridobiti mnenje Direkcije Republike Slovenije za vode.

25. člen

(varstvo zraka)

(1) Odvod zraka iz sanitarnih prostorov je treba speljati nad strehe objektov.

(2) Vsi izpusti snovi v zrak (ogrevanje, prezračevanje) morajo biti opremljeni z ustreznimi filtri v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.

(3) V fazi rušenja objektov in v fazi gradnje je treba izvajati ukrepe za preprečevanje prahu.

26. člen

(varstvo pred hrupom)

(1) Območje OPPN je v skladu z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18, 78/19 – DPN in 59/22; v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID) opredeljeno kot območje III. stopnje varstva

pred hrupom ter je na vzhodu delno čezmerno obremenjeno s hrupom.

(2) Klimatske in prezračevalne naprave je treba v največji možni meri usmeriti proti prometni vpadnici.

(3) Pred začetkom urejanja območja OPPN je treba izdelati načrt izvajanja del, ki mora biti pripravljen tako, da je ob njegovem izvajanju začasna obremenitev s hrupom na dopustni ravni.

(4) Če je dopustna raven obremenitve s hrupom v času obratovanja stavb A in B presežena, mora investitor za obstoječe stanovanjske objekte ob severozahodnem robu območja OPPN izvesti omilitven ukrep za zagotavljanje III. stopnje varstva pred hrupom.

27. člen

(odstranjevanje odpadkov)

(1) Zbirna mesta za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov je treba urediti na zasebnih površinah, ustrezno vizualno zastrte ter urejene tako, da je zagotovljena higiena in da ni negativnih vplivov na javno površino ali sosednje stavbe. Zabojniki na zbirnih mestih morajo biti zavarovani pred vremenskimi vplivi tako, da zaradi njih ne pride do onesnaženja okolice in poškodovanja zabojnikov.

(2) Prezemno mesto mora biti določeno tako, da izvajalcu javne službe omogoča prevzem in odvoz komunalnih odpadkov. Za odpadke iz dejavnosti je treba zagotoviti dovolj prostora do datuma prevzema.

(3) Z odpadki je treba ravnati v skladu z uredbo, ki ureja odpadke. Povzročitelj odpadkov mora imeti načrt gospodarjenja z odpadki, v skladu s katerim izvaja ukrepe preprečevanja in zmanjševanja nastajanja odpadkov ter ravnanja s posameznimi vrstami odpadkov.

(4) Odpadke iz papirja, kovine, plastike in stekla je treba zbirati ločeno. Ločeno je treba zbirati tudi odpadke, za katere je vzpostavljen sistem ločenega zbiranja v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje s posameznim tokom ali vrsto odpadkov.

28. člen

(svetlobno onesnaženje)

(1) Postavitev in jakost svetilk pri osvetljevanju objektov in zunanjih površin glede zastrtosti, bleščanja in svetlobnega onesnaževanja morata biti v skladu s predpisi, ki urejajo mejne vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja.

(2) Prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakršne koli vrste ali oblike, mirujočih ali premikajočih, če so usmerjeni proti nebu ali površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu.

(3) Interna osvetlitev zunanjih površin ob stavbah in skupnih površin v območju OPPN mora biti zadostna, enakomerna in nebleščeča.

X. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

29. člen

(potresna nevarnost in zaklanjanje)

(1) Območje OPPN se nahaja v območju potresne mikrorajonizacije 0,635 pospeška tal (g) s povratno dobo 475 let. Območja potresne nevarnosti so zgolj opozorilna. Pri projektiranju stavb je treba predvideti ustrezne ukrepe za potresno varnost tako konstrukcijskih kot nekonstrukcijskih elementov stavbe.

(2) Na ureditvenih območjih mest in drugih naselij z več kot 10.000 prebivalci se v objektih, določenih z uredbo, ki ureja graditev in vzdrževanje zaklonišč, gradijo zaklonišča osnovne zaščite. V vseh novih objektih je potrebna ojačitev prve plošče.

(3) Stavbe morajo biti grajene v skladu s predpisi o mehanski odpornosti in stabilnosti stavb glede na cono potresne nevarnosti, geološko sestavo in namembnostjo objekta.

30. člen

(ukrepi za varstvo pred požarom)

(1) Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti:

1. pogoje za hitro zaznavanje požara, njegovo samodejno javljanje javni gasilski službi, samodejno alarmiranje uporabnikov stavbe in samodejno gašenje,

2. pogoje za varen umik ljudi iz stavbe in njihovo zbiranje na varnem mestu izven stavbe. Varno mesto je predvideno na parkovni in parkirnih površinah ob objektih,

3. ustrezne odmike med objekti oziroma ustrezno požarno ločitev objektov v skladu s smernico SZPV 204,

4. prometne in delovne površine za intervencijska vozila in

5. vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.

(2) Do objektov morajo biti izvedeni dostopi in površine za delovanje intervencijskih vozil v skladu s smernico SZPV 206.

(3) Poti, zelenice in druge površine morajo biti v območju, kjer je predvidena pot za intervencijska vozila, utrjene na osni pritisk 10 t. V območju intervencijskih poti ne sme biti grajenih ali drugih nepremičnih ovir. Intervencijske poti morajo biti projektirane skladno z veljavnimi standardi.

(4) Delovne površine za intervencijska vozila so načrtovane na dostopnih cestah in utrjenih površinah. Dimenzije delovnih površin morajo biti v skladu z veljavnimi standardi.

(5) Voda za gašenje je predvidena z zunanjim hidrantnim omrežjem iz javnih hidrantov ter internega hidrantnega omrežja.

(6) Stavbe v območju OPPN morajo izpolnjevati bistvene zahteve za varnost pred požarom v skladu s predpisi, ki urejajo požarno varnost.

(7) Ureditve v zvezi z varstvom pred požarom so določene v grafičnem načrtu št. 4.4 »Prometno-tehnična situacija, idejna višinska regulacija in prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami«.

31. člen

(ukrepi za varstvo pred poplavami)

(1) Večji del območja OPPN se glede ogroženosti z visokimi vodami nahaja znotraj dosega poplave Q100. Pogoj za pričetek poseganja na območje OPPN je predhodna izvedba ureditev 1A etape za zmanjšanje poplavne ogroženosti skladno z Uredbo o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v Občini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 72/16 in 3/17) in izvedba ureditev za zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju Sibirije in Rakove Jelše, skladno z dokumentacijo Izdelava karte poplavne nevarnosti in ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju Sibirije in Rakove Jelše (IZVO-R d. o. o., št. J24/17, 2017) ter elaboratom Izdelava karte poplavne nevarnosti in ukrepi za zmanjševanje poplavne ogroženosti na območju Sibirije in Rakove Jelše – dopolnitev zaradi spremembe lokacije Gasilske brigade (IZVO-R d. o. o., št. J24/17, dopolnitev 2021) (v nadaljnjem besedilu: elaborat J24/17).

(2) Če načrtovanje novih prostorskih ureditev oziroma izvedba posegov v prostor povečuje obstoječo stopnjo ogroženosti je treba skupaj z načrtovanjem novih prostorskih ureditev načrtovati celovite omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom posega v prostor.

(3) V primeru poplav Malega grabna melioracijski jarki v območju OPPN predstavljajo sekundarne koridorje, preko katerih se pretakajo poplavne vode, in tudi volumen, ki ga poplavne vode lahko zasedejo. Če se obstoječe jarke zasuje, je treba ohranjati pretok in odvajanje poplavnih vod prek območja OPPN. Koridorje za odvod vode se uredi prek sistema odprtih ali zacevljenih jarkov ter javnih površin – utrjenih površin z manjšim škodnim potencialom – parkirišča, ceste.

(4) Odvod padavinske vode prek melioracijskih jarkov mora biti zagotovljen skladno s 40. členom tega odloka.

(5) Za zmanjšanje konic hipnih odtokov z območja OPPN se v čim večji meri predvidi zadrževanje lastnih vod pred iz-

tokom v odvodni jarek. Odvajanje notranjih padavinskih vod s prostorskih enot PE1 in PE2 se izvede na povoznih in manipulacijskih površinah z zadrževanjem hipnega odtoka na merodajni petletni naliv (standard SIST EN 752) dolžine trajanja 15 min. Zadrževanje se lahko predvidi na manjših posameznih zaključenih območjih, na enem mestu pred iztokom iz območja OPPN ali kombinacijo teh dveh pristopov. Za nove objekte na območju je treba urediti zelene strehe.

(6) Agromelioracijske jarke je treba v območju ohraniti, dopustna je zacevitev teh jarkov ob upoštevanju usmeritev za zadrževanje lastnih vod. Melioracijski jarek na zahodnem robu območja ob načrtovani cesti v prostorski enoti C1, v katerega se odvaja padavinsko vodo z načrtovane ceste C1, se ohrani, uredi, očisti, po potrebi poglobi in uredi v odprti ali zacevljeni izvedbi. Če je melioracijski jarek zacevljen, je treba odvodnjavanje padavinske vode z načrtovane ceste C1 urediti prek javnega padavinskega odpadnega kanala iz prve alineje drugega odstavka 40. člena tega odloka, z iztokom v melioracijski jarek. Odprti ali zacevljeni melioracijski jarki niso del javne kanalizacije. Odprte aglomeracijske jarke je treba označiti z obvestilnimi tablami. Na iztokih za kanalizacijsko in padavinsko vodo je treba predvideti protipoplavne lopute in ustrezen dostop za njihovo vzdrževanje.

(7) Pri nadaljnjem načrtovanju je treba za vse objekte znotraj območja OPPN upoštevati omilitveni ukrep, in sicer morajo biti kote pritličja stavbe izvedene na višinski koti, ki se nahaja vsaj 0,50 m nad izračunano koto gladine pri poplavi Q100 in 0,30 m nad koto roba utrjenih površin okrog stavb na spodnji strani teh površin in javnih cest ter 0,30 m nad najnižjo koto preko katere se v primeru katastrofalnih poplav prelivajo vode, preko SZ pentlje AC priključka Lj-Center. Pri načrtovanju vseh delov stavb pod temi kotami je treba upoštevati koto gladine in objekte načrtovati tako, da ne pride do preplavitve ob upoštevanju gladine na tej koti. Vse stavbe morajo biti načrtovane tako, da na njih ne pride do trajnih posledic v primeru poplave do te kote, kar vključuje tudi nekonstrukcijske elemente stavbe. Stavbe je treba načrtovati tako, da je zagotovljena možnost postavitve protipoplavnih panelov ob napovedi poplav. Izvesti je potrebno tudi zaščito pred vdorom poplavne vode v stavbo prek cevovodov meteornih in kanalizacijskih vodov.

(8) Poplavne razmere ter kote Q10, Q100, Q500 je treba natančneje definirati v nadaljnjih fazah projektne dokumentacije glede na stanje prostora izven OPPN in morebitnih hidrološko hidravličnih spremembah v območju. Na podlagi natančneje določenih višinskih kot je treba preveriti ustreznost predvidenih kot pritličja stavb in ureditev.

(9) Nasipavanje terena je dopustno, če se ohrani koridorje pretoka vode iz severa proti jugu v primeru odtoka vode pri ekstremnih vodah v Malem grabnu. Zunanjo ureditev okrog stavb je treba načrtovati tako, da se čimbolj ohranjajo obstoječe višinske kote terena tam, kjer je to mogoče. Vsi padci terena utrjenih in neutrjenih površin okrog stavb morajo ohranjati padec proti jugu.

(10) Ob dokončanju zunanje ureditve mora investitor izvesti preveritev skladnosti izvedene protipoplavne ureditve z OPPN in jo predložiti Direkciji Republike Slovenije za vode v potrditev.

(11) Pri projektiranju je treba upoštevati hidravlično hidrološko analizo »Prikaz poplavne nevarnosti s predhodnimi usmeritvami za variantne rešitve za začetek priprave osnutka OPPN 20 v MOL«, št. elaborata K93/18, ki ga je izdelalo podjetje IZVO-R, d. o. o., v decembru 2018, dokumentacijo »Mnenje z upoštevanjem novih dejstev z vidika poplavne nevarnosti za območje OPPN 20 v MOL«, št. elaborata O29/22, ki ga je izdelalo podjetje IZVO-R, d. o. o. v marcu 2022, in dokumentacijo elaborat J24/17. Če hidravlična hidrološka analiza, ki jo je treba izdelati v nadaljnjih fazah postopka izdelave projektne dokumentacije pred poseganjem na območju OPPN, določi nove ukrepe oziroma pogoje za varstvo pred poplavami, ki jih dokumentacija iz prvega odstavka tega člena oziroma tega odstavka ne vsebuje, ali v slednji določene pogoje oziroma

ukrepe spremeni, je treba upoštevati novo hidravlično hidrološko analizo. Ne glede na prejšnji stavek, je izvedba ureditev 1A etape za zmanjšanje poplavne ogroženosti skladno z Uredbo o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v Občini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 72/16 in 3/17) pogoj za pričetek poseganja na območje OPPN.

XI. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

32. člen

(pogoji za prometno urejanje)

(1) Vse prometne površine in intervencijske poti morajo biti utrjene na predpisano nosilnost in morajo zagotavljati prevoznost, varnost, stabilnost in ustrezno torni sposobnost.

(2) Zunanje površine za mirujoči promet morajo biti ustrezno utrjene, vse parkirne površine pa morajo zagotavljati dostopnost merodajnim vozilom.

(3) Površine za promet pešcev, kolesarjev in glavni vhodi do objektov morajo zagotavljati uporabo brez grajenih ovir skladno s predpisi, ki urejajo univerzalno graditev in uporabo objektov.

(4) Prometne ureditve so določene v grafičnem načrtu št. 4.4 »Prometno-tehnična situacija, idejna višinska regulacija in prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami«.

33. člen

(ureditev cest in priključevanje na javne ceste)

(1) Območje OPPN se na javno cestno omrežje navezuje preko dveh priključkov. Na jugovzhodni strani se območje priključuje na Barjansko cesto preko novo načrtovane ceste in novega semaforiziranega križišča, ki zagotavlja dostop tudi do območja OPPN 19 na vzhodni strani Barjanske ceste. S severozahodne strani se območje priključuje na Cesto dveh cesarjev preko nesemaforiziranega križišča.

(2) Na Cesti dveh cesarjev se v sklopu ureditev OPPN uredi pas za leve zavijalce ter postajališče javnega potniškega prometa na južni strani Ceste dveh cesarjev.

(3) Predvidena širitev Ceste dveh cesarjev za ureditev pasu za leve zavijalce posega na zemljišča obstoječih objektov ob severozahodnem robu območja OPPN. Urejen dostop do obstoječih sosednjih objektov na severu je treba prestaviti in urediti preko načrtovane ceste v prostorski enoti C1, kot je prikazano v grafičnem načrtu št. 4.4 »Prometno-tehnična situacija, idejna višinska regulacija in prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami«. Nov dostop se uredi v enaki dimenziji in obliki kot obstoječ dostop.

(4) Če se gradnja v območju OPPN izvede pred širitvijo Barjanske ceste, je treba urediti priključek na obstoječo Barjansko cesto. Priključek na obstoječo Barjansko cesto mora omogočati predvideno širitev Barjanske ceste.

(5) Priključek na javno cestno omrežje je treba opremiti z ustrezno horizontalno in vertikalno prometno signalizacijo, skladno s predpisi, ki urejajo prometno signalizacijo in prometno opremo na cestah.

(6) Dostop do PM za prostorsko enoto PE1 je urejen prek severne dovozne poti v prostorski enoti PE1 ter preko južne skupne dovozne poti v prostorski enoti PE3 za prostorski enoti PE1 in PE2. Dovožne poti se priključujejo na načrtovano cesto v prostorski enoti C1.

(7) V primeru poseganja načrtovanih cest na obstoječe melioracijske jarke je treba upoštevati 31. člen tega odloka.

(8) Priključek na javno cestno omrežje ter vse interne prometne površine morajo biti dimenzionirane tako, da omogočajo normalno prevoznost merodajnega vozila.

34. člen

(mirujoči promet)

(1) Mirujoči promet je na območju OPPN urejen na nivoju terena ob stavbah v prostorskih enotah PE1, PE2 ter PE3.

(2) Dostop do parkirišč je treba urediti preko dvosmernih dovoznih cest, ki morajo omogočati normalno prevoznost osebnih vozil. Dostop do parkirišč je treba urediti preko načrtovane ceste v C1.

(3) 4.V BTP objekta se pri izračunu PM ne upoštevajo BTP, namenjeni servisnim prostorom stavbe (tudi prostori za instalacije ter nadstreški).

(4) 3.Za potrebe stavb v območju OPPN je treba zagotoviti PM za avtomobile, kolesa in za druga enosledna vozila skladno z normativom, določenim v OPN MOL ID, ki se v izračunu zaokroži navzgor.

(5) Od števila PM za osebna motorna vozila je treba zagotoviti dodatnih 5% PM za druga enosledna vozila.

(6) Del PM mora biti namenjenih funkcionalno oviranim osebam, skladno s predpisi, ki urejajo univerzalno graditev in uporabo objekta. PM za funkcionalno ovirane osebe morajo biti umeščeni v bližino vstopov v stavbe, dvigal in ob ostalih komunikacijskih površinah.

(7) Na vsakih 100 PM je treba zagotoviti najmanj eno PM s polnilnico za električna vozila.

(8) Za objekt ali skupino objektov, ki imajo skupaj nad 10 000 m², je treba izdelati mobilnostni načrt.

(9) Objekti za zbiranje odpadkov morajo biti umeščeni tako, da dostop do njih ne poteka prek parkirnih prostorov, lahko pa so objekti za zbiranje odpadkov urejeni na ali ob parkirišču.

(10) Nove parkirne površine na nivoju terena je dopustno senčiti z nadstrešnicami oziroma pergolami in nanje namestiti sončni zbiralnik ali sončne celice (fotovoltaiko), pri čemer mora biti izpolnjen pogoj iz 5. točke prvega odstavka 13. člena in tretjega odstavka 17. člena tega odloka.

(11) Prikaz PM v grafičnem načrtu št. 4.4 »Prometno-tehnična situacija, idejna višinska regulacija in prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami« je zgolj informativen, pozicije PM se znotraj prometnih površin določijo v projektni dokumentaciji.

35. člen

(peš in kolesarski promet)

(1) Ob načrtovani cesti v prostorski enoti C2, C3 se predvidi površine za kolesarje in pešce. V prostorski enoti C1 se v južnem delu predvidi površine za pešce in kolesarje ob stavbi C, v severnem delu ob stavbi A in B pa so površine za pešce na vzhodnem robu, kolesarski promet pa se vodi na vozišču v mešanem profilu. Ob ostalih dostopnih cestah in manipulativnih površinah znotraj območja OPPN ureditev ločenih površin za kolesarje in pešce ni predvidena.

(2) V območju OPPN se ob stavbah uredijo dostopne površine in poti, ki so namenjene dostopu pešcev in kolesarjev do objektov.

(3) V prostorski enoti PE1 se v severovzhodnem delu uredi tlakovana površina v obliki trga namenjena območju za pešce.

(4) Ob posameznih stavbah znotraj območja OPPN je treba urediti nadstrešnice s PM za priklapljanje koles, ki zagotavljajo zaščito koles pred vremenskimi vplivi. Dostop do nadstrešnic za priklapljanje koles se uredi preko dostopnih površin in poti ob objektih. Nadstrešnice za priklapljanje koles morajo biti postavljena tako, da ne ovirajo poti pešcev.

(5) V sklopu urejanja območja tega OPPN je treba predvideti tudi umestitev postaje BicikeLJ.

36. člen

(intervencijske poti in površine)

(1) Do vseh novih stavb je treba urediti dovoze in površine, ki omogočajo prevoznost in manevriranje intervencijskih ter servisnih vozil skladno z veljavnimi predpisi s tega področja.

(2) Notranje dostopne in komunikacijske poti oziroma površine morajo biti utrjene, hkrati pa morajo zagotavljati ustrezno nosilnost. Dostop intervencijskih in servisnih vozil do stavb v območju OPPN se zagotovi preko načrtovane ceste v C1, ki se na severozahodni strani OPPN preko novega priključka priključuje na Cesto dveh cesarjev v C3 in na jugovzhodni strani OPPN preko novega priključka priključuje na Barjansko cesto v C2.

(3) Potek intervencijskih poti je določen v grafičnem načrtu št. 4.4 »Prometno-tehnična situacija, idejna višinska regulacija in prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami«.

37. člen

(splošni pogoji za urejanje okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture)

(1) Splošni pogoji za potek ter gradnjo okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture v območju OPPN so:

1. načrtovane stavbe morajo biti priključene na obstoječe in načrtovano vodovodno, kanalizacijsko, plinovodno in elektroenergetsko omrežje, pri čemer se upošteva, da v primeru uporabe obnovljivih virov energije priključevanje na plinovodno omrežje ni obvezno. Poleg tega so načrtovane stavbe lahko priključene še na elektronska komunikacijska omrežja. Priključitev je treba izvesti pod pogoji posameznih upravljavcev posamezne infrastrukture,

2. praviloma morajo vsi primarni in sekundarni vodi potekati v javnih (prometnih in intervencijskih) površinah oziroma površinah v javni rabi tako, da je omogočeno njihovo vzdrževanje,

3. kadar potek v javnih površinah ni mogoč, mora lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih vodov na svojem zemljišču, upravljavec posameznega voda pa mora za to od lastnika pridobiti služnost,

4. trase okoljskih, energetskih in elektronskih komunikacijskih vodov, objektov in naprav morajo biti medsebojno usklajene z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od ostalih naravnih ali grajenih struktur,

5. gradnja okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture mora potekati usklajeno,

6. dopustne so naknadne in usklajene spremembe tras posameznih komunalnih vodov, objektov in naprav ter priključkov zaradi ustrežnejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora,

7. dopustne so delne inčasne ureditve, ki morajo biti skladne s programi upravljavcev vodov okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture in morajo biti izvedene tako, da jih bo mogoče vključiti v končno etapo ureditve posameznega voda po izdelanih idejnih rešitvah za območje OPPN,

8. obstoječo okoljsko, energetsko in elektronsko komunikacijsko infrastrukturo v območju OPPN je dopustno zaščititi, rekonstruirati, prestavljati, dograjevati in ji povečevati zmogljivosti v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpisov in pod pogojem, da so posegi v soglasju z njihovimi upravljavci,

9. kadar izvajalec del pri izvajanju del opazi neznano okoljsko, energetsko ali elektronsko komunikacijsko infrastrukturo, mora takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti upravljavce posameznih vodov,

10. pri projektiranju stavb v območju OPPN je treba upoštevati predpise, ki urejajo učinkovito rabo energije in varstvo pred elektromagnetnim sevanjem.

(2) Ureditev okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture je določena v grafičnem načrtu št. 4.5 »Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav«.

38. člen

(vodovodno omrežje)

(1) Stavbe na območju OPPN je treba za oskrbo s pitno, sanitarno in požarno vodo priključiti na centralni vodovodni sistem Ljubljane.

(2) V Cesti dveh cesarjev poteka obstoječi vodovod NL DN 200 mm.

(3) Za oskrbo stavb na območju OPPN s pitno, sanitarno in požarno vodo je treba v načrtovani cesti v prostorski enoti C1 zgraditi nov vodovod NL DN 100 mm z navezavo na obstoječi vodovod NL DN 200 mm v Cesti dveh cesarjev. Vodovod v načrtovani cesti v prostorski enoti C1 se izvede do južnega roba te ceste, ker je dolgoročno načrtovan tudi za oskrbo s pitno, sanitarno in požarno vodo sosednjega območja. Zaključek vodovoda se uskladi z upravljavcem javnega vodovodnega omrežja tako, da je vedno zagotovljen ustrezen pretok pitne vode v omrežju.

(4) Pri projektiranju vodovoda na obravnavanem območju je treba upoštevati projektno nalogo »Dograditev javnega vodovoda in kanalizacije zaradi gradnje stanovanjskih objektov na območju OPPN 20 Barjanska cesta zahod«, št. projekta 2893V, Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d. o. o., marec 2022.

(5) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju vodovodov je treba upoštevati predpise, ki urejajo oskrbo s pitno vodo, ter interni dokument Javnega podjetja Vodovod Kanalizacija d. o. o.: Tehnična navodila za vodovod.

(6) Pred priključitvijo na javno vodovodno omrežje je treba zaprositi upravljavca javnega vodovoda za soglasje k priključitvi posameznih stavb in predložiti izvedbeno dokumentacijo.

39. člen

(kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo)

(1) Za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz načrtovanih stavb je treba stavbe priključiti na obstoječe javno kanalizacijsko omrežje mesta Ljubljane.

(2) Na širšem območju OPPN je kanalizacija zasnovana v ločenem sistemu, in sicer vakuumski kanalizacijski sistem za odvod komunalne odpadne vode in padavinska kanalizacija za odvod padavinske odpadne vode iz javnih površin. V Cesti dveh cesarjev je zgrajena javna vakuumška kanalizacija z vakuumskimi priključnimi vodi in jaški za obstoječe in načrtovane stavbe ob cesti. Vakuumška kanalizacija še ni v funkciji, ker mora biti predhodno zgrajena vakuumška postaja Sibirija (pred objektom Cesta dveh cesarjev 32) in tlačni vod preko Malega grabna.

(3) Za odvajanje komunalne odpadne vode iz stavb na območju OPPN je treba v načrtovani cesti v prostorski enoti C1 zgraditi vakuumsko kanalizacijo dimenzije d225 mm, ki se naveže na obstoječi odcep vakuumskega voda v Cesti dveh cesarjev. Priključitev na vakuumsko kanalizacijo bo možna šele, ko bo zgrajena vakuumška postaja Sibirija in tlačni vod preko mostu Malega grabna oziroma navezava na centralni kanalizacijski sistem na Mokriški ulici po projektu »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah v MOL – 14 SIBIRIJA – 1.del«, PZI, št.: 50-2195-00-2020/14-1/K, št. načrta: 50-2195-00-2020/14-1/K, int. št.: 6393 KZ, izdelal Hidroinženiring d.o.o., februar 2021. Vakuumski kanal d225 mm v načrtovani cesti v prostorski enoti C1 se izvede do južnega roba te ceste, ker je dolgoročno predviden tudi za potrebe odvajanja komunalne odpadne vode iz sosednjega območja. Zaključek tega kanala se uskladi z upravljavcem javnega kanalizacijskega omrežja tako, da bo zagotovljeno naknadno priključevanje stavb iz sosednjih območij.

(4) Na vakuumski kanalizaciji se za gravitacijskim priključkom vgradijo vakuumski priključni jaški z vakuumskimi priključnimi vodi, ki so del javne kanalizacije. Jaški morajo biti postavljeni v javno, dostopno površino, čim bližje javni kanalizaciji. Na posamezen vakuumski jašek se lahko priključi do največ 20 PE.

(5) Pri projektiranju kanalizacije na obravnavanem območju je treba upoštevati projektno nalogo »Dograditev javnega vodovoda in kanalizacije zaradi gradnje stanovanjskih objektov na območju OPPN 20 Barjanska cesta zahod«, št. projekta 3499K, Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d. o. o., marec 2022.

(6) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju kanalizacije morajo biti upoštevani predpisi, ki urejajo odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih voda, ter interni dokument Javnega podjetja Vodovod Kanalizacija d. o. o.: Tehnična navodila za kanalizacijo.

(7) Pred priključitvijo posameznih stavb na javno kanalizacijsko omrežje je treba zaprositi upravljalca javne kanalizacije za soglasje za priključitev posameznih stavb in predložiti izvedbeno dokumentacijo.

40. člen

(kanalizacijsko omrežje za padavinsko odpadno vodo)

(1) V Cesti dveh cesarjev potekajo krajši odseki kanalizacije za padavinsko odpadno vodo z javnih površin z iztoki v Mali graben. Na območju OPPN se nahajajo obstoječi odprti melioracijski jarki.

(2) Odpadno padavinsko vodo z območja OPPN se odvede v obstoječe melioracijske jarke. Odvod padavinske odpadne vode in vode s sosednjih območji je treba zagotoviti do vodotoka Curnovec, zato je treba ohraniti funkcijo melioracijskih jarkov in obcestnega jarka izven območja OPPN na parcelah 864/2, 864/52, 885/6, 885/7, 885/9, 888/10 in 888/22, vse katastrska občina 1722 Trnovsko predmestje. Za odvajanje padavinske odpadne vode iz načrtovane ceste v prostorski enoti C1 je treba zgraditi:

– padavinski kanal GRP DN 300/400 mm, ki bo potekal v načrtovani cesti iz smeri Ceste dveh cesarjev proti jugu preko novega križišča do iztoka v melioracijski jarek, ki poteka v smeri proti avtocestnemu priključku, in

– padavinski kanal GRP DN 300 mm, ki bo potekal v načrtovani cesti južno od stavbe C v smeri zahoda do iztoka v melioracijski jarek na jugozahodni strani območja OPPN.

(3) Pred iztokom padavinske odpadne vode iz načrtovane ceste v prostorski enoti C1 v melioracijski jarek mora le-ta biti predhodno očiščen in po potrebi poglobljen. Če obstoječi melioracijski jarek ob načrtovani cesti v prostorski enoti C1 ostane odprt, se odtoki padavinske odpadne vode s ceste izvedejo v ta melioracijski jarek skladno s sedmim odstavkom tega člena. V tem primeru gradnja padavinskega kanala GRP DN 300/400 mm ni potrebna.

(4) Na območju OPPN naj se v čim večji meri ohranijo odprti melioracijski jarki, ki se jih po potrebi regulira in poglobi. Če se obstoječe melioracijske jarke zacevi, je treba v javnih površinah za odvajanje padavinske in podzemne vode urediti kanalizacijsko omrežje za padavinsko odpadno vodo ter drenažne cevi za odvod podzemne vode z iztoki v melioracijske jarke.

(5) Za zmanjšanje odtoka padavinskih odpadnih z območja OPPN je treba urediti na vseh stavbah zelene strehe. Priporoča se zbiranje padavinskih odpadnih voda za ponovno uporabo (uporaba v stavbah, zalivanje zelenih površin, vodni motiv ipd.). Preostanek padavinske odpadne vode s streh in utrjenih površin v prostorskih enotah PE1 in PE2 se prek internega kanalizacijskega sistema odvaja v melioracijski jarek na jugozahodni strani območja OPPN. Dopustno je odvajanje preostanka padavinske odpadne vode urediti prek internega kanalizacijskega sistema v obcestni jarek ob Barjanski cesti. Pred iztokom padavinske odpadne vode v jarek je treba padavinsko odpadno vodo zadržati na gradbenih parcelah stavb. Količina zadržane padavinske odpadne vode mora odgovarjati izračunu količine padavinske vode za javno kanalizacijsko omrežje s petletno povratno dobo za naliv trajanja 15 min.

(6) Odvajanje padavinske odpadne vode iz utrjenih in povoznih površin mora biti urejeno preko standardiziranih lovilcev olj. Za odvodnjavanje padavinske odpadne vode z javne ceste se oljni lovilci izvedejo v sklopu posameznega požiralnika in ne šele pred iztokom v jarek.

(7) Pri projektiranju kanalizacije na obravnavanem območju je treba upoštevati projektno nalogo »Dograditev javnega vodovoda in kanalizacije zaradi gradnje stanovanjskih objektov na

območju OPPN 20 Barjanska cesta zahod«, št. projekta 3499K, Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d. o. o., marec 2022.

(8) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju kanalizacije morajo biti upoštevani predpisi, ki urejajo odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih voda, ter interni dokument Javnega podjetja Vodovod Kanalizacija d. o. o.: Tehnična navodila za kanalizacijo.

41. člen

(plinovodno omrežje)

(1) Stavbe na območju OPPN se za potrebe ogrevanja in priprave sanitarne tople vode priključi na distribucijsko omrežje zemeljskega plina – nizkotlačno distribucijsko plinovodno omrežje z delovnim tlakom 100 mbar. Uporaba zemeljskega plina je mogoča tudi za potrebe tehnologije in kuhe. Priključitev na distribucijsko omrežje zemeljskega plina ni obvezna, če se za ogrevanje uporablja energent, skladno z Odlokom o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 41/16) po vrstnem redu pred oskrbo z zemeljskim plinom.

(2) Obstoječe nizkotlačno distribucijsko plinovodno omrežje preko katerega se bo vršila oskrba stavb na območju OPPN z zemeljskim plinom N17400 dimenzije DN 200 mm poteka v severnem robu Ceste dveh cesarjev.

(3) Za priključitev načrtovanih stavb na distribucijsko omrežje zamejskega plina je treba v načrtovani cesti na območju OPPN zgraditi nizkotlačni distribucijski plinovod N 17452, PE 63x5,8, ki se naveže na obstoječi nizkotlačni distribucijski plinovod N17400 dimenzije DN 200 mm v Cesti dveh cesarjev. Za priključitev načrtovanih stavb na distribucijsko omrežje zemeljskega plina je treba izvesti priključne plinovode od načrtovanega plinovoda N 17452 do načrtovanih stavb. Priključni plinovodi se zaključijo z glavno plinsko zaporno pipo v omarici na fasadi posamezne stavbe.

(4) Gradnja distribucijskega plinovoda N 17452, PE 63x5,8 je predmet komunalnega opremljanja, ki mora biti po izvedbi in pridobitvi uporabnega dovoljenja predan v upravljanje sistemskemu operaterju distribucijskega plinovodnega omrežja Javnemu podjetju Energetika Ljubljana d. o. o.

(5) Pri projektiranju distribucijskega plinovoda na obravnavanem območju je treba upoštevati strokovno podlago za ta OPPN, ki jo je izdelalo Javno podjetje Energetika Ljubljana d. o. o. v februarju 2022.

(6) Plinovodno omrežje in notranje plinske napeljave morajo biti izvedeni v skladu s Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografska območja Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 102/20), Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z najvišjim delovnim tlakom do vključno 16 barov (Uradni list RS, št. 26/02, 54/02 in 17/14 – EZ-1), Tehničnimi zahtevami za graditev glavnih in priključnih plinovodov ter notranjih plinskih napeljav (Javno podjetje Energetika Ljubljana d. o. o.) in Odlokom o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 41/16).

42. člen

(elektroenergetsko omrežje)

(1) Stavbe na območju OPPN se za potrebe oskrbe z električno energijo priključi na javni sistem električne energije v upravljanju Elektro Ljubljana d. d.

(2) Za oskrbo stavb na območju OPPN je treba zgraditi novo transformatorsko postajo TP Barje zahod z možnostjo vgradnje dveh transformatorjev moči 1000 kVA. Novo transformatorsko postajo TP Barje zahod se vključi v obstoječo 10 kV SN kabelsko zanko.

(3) Niskonapetostni izvodi so lahko iz aluminija oziroma bakra preseka 240 mm², 150 mm² in 70 mm². Nizko napetostni vodi bodo potekali po predhodno zgrajeni elektro kabelski kanalizaciji do prosto stoječih kabelskih omaric.

(4) Za vključitev TP v EE omrežje in napajanje stavb na območju OPPN je treba v načrtovani cesti v prostorski enoti C1 zgraditi novo elektro kabelsko kanalizacijo za srednje in nizko napetostne vode, in sicer:

- med kabelskim jaškom KJ1 in kabelskim jaškom KJ2: 6×PVC cev ø160 mm in PEHD 2×ø50 mm,
- med kabelskim jaškom KJ2 in kabelskim jaškom KJ3: 6×PVC cev ø160 mm in PEHD 2×ø50 mm,
- med kabelskim jaškom KJ3 in kabelskim jaškom KJ4: 6×PVC cev ø160 mm in PEHD 2×ø50 mm
- med kabelskim jaškom KJ4 in kabelskim jaškom KJ5: 6×PVC cev ø160 mm in PEHD 2×ø50 mm in
- od kabelskih jaškov KJ3 in KJ4 do meje OPPN (v zahodni smeri): 6×PVC cev ø160 mm in PEHD 2×ø50 mm.

(5) TP in kablovode je treba dimenzionirati tako, da je možna priključitev fotovoltaičnih naprav za zagotovitev energetske samooskrbnosti načrtovanih stavb in stavb v okolici, ki se napajajo iz iste TP.

(6) Nadzemni nizko napetostni elektroenergetski vod na severnem delu območja OPPN se ukine. Če so na ukinjeno omrežje priključeni objekti izven območja OPPN, je treba zagotoviti njihovo nemoteno napajanje.

(7) Vsi predvideni posegi na elektroenergetskem omrežju morajo biti izvedeni v skladu z idejno rešitvijo EE napajanje za območje OPPN 20 Barjanska cesta zahod, št. 01/22, Elektro Ljubljana d. d., februar 2022.

(8) Pred izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja mora investitor pridobiti soglasje za priključitev, v katerem bodo natančno določeni tehnični pogoji in parametri priklopa.

43. člen

(elektronsko komunikacijsko omrežje)

(1) Na severnem delu območja OPPN in v Cesti dveh cesarjev potekajo obstoječi elektronsko komunikacijski vodi ponudnikov elektronskih komunikacijskih storitev Telekom Slovenije, d. d., Telemach d. o. o. in T2 d. o. o.

(2) Zaradi načrtovanih ureditev je treba na severnem delu območja OPPN predstaviti elektronsko komunikacijsko omrežje operaterjev Telekoma Slovenije d. d. in Telemacha d. o. o. V načrtovani cesti v prostorski enoti C1 se izvede elektronsko komunikacijsko kabelsko kanalizacijo za potrebe vodenja elektronsko komunikacijskih vodov in priključevanja načrtovanih stavb.

(3) Stavbe na območju OPPN imajo možnost priključitve na elektronska komunikacijska omrežja pod pogoji upravljavcev teh omrežij.

44. člen

(javna razsvetljava)

(1) V načrtovani cesti v prostorski enoti C1 se v robu ceste uredi javna razsvetljava.

(2) Razsvetljava funkcionalnih površin ob objektih in internih dovoznih cestah je internega značaja.

45. člen

(učinkovita raba energije v stavbah in raba obnovljivih virov)

(1) Pri projektiranju stavb v območju OPPN je treba upoštevati predpis, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah.

(2) Zagotoviti je treba naravno ali tehnično senčenje fasad za zmanjšanje potrebe po uporabi klimatskih naprav za hlajenje in s tem zmanjšanje rabe električne energije in hkratno zmanjšanje ogrevanja okolice zaradi delovanja klimatskih naprav.

XII. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD NAČRTOVANIH REŠITEV

46. člen

(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)

(1) Dopustna odstopanja pri tlorisnih dimenzijah stavb in nadstreškov nad terenom so do + 2,00 m. Odstopanja tlorisnih dimenzij navzdol so dopustna skladno s projektno rešitvijo. Odstopanja pri tlorisnih gabaritih morajo biti v skladu z določbami o ureditvi zelenih površin iz 13. člena, zmogljivostih območja iz 17. člena, in ukrepov za varstvo pred poplavami iz 31. člena tega odloka.

(2) BTP nad terenom lahko odstopajo v okviru dopustnih gabaritov stavb.

(3) Lokacijo vhodov in uvoza med stavbama A, B in C je dopustno prilagoditi projektni rešitvi.

(4) Višinske kote pritličij stavb in terena so idejne in se lahko v projektni dokumentaciji prilagajajo danostim terena in projektnim rešitvam do ± 0,50 m, vendar ne manj od dopustne kote, skladno z 31. členom tega odloka.

(5) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od poteka tras, površin, objektov, naprav in priključkov posamezne javne komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, če so pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše s tehničnega ali okoljevarstvenega vidika ali omogočajo boljše funkcioniranje celotnega območja, ki pa ne smejo poslabšati prostorskih in okoljskih razmer. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo, oziroma upravljavci posameznega voda.

(6) Poleg ureditev okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture, načrtovanih z OPPN, so v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne onemogočajo ureditev po tem OPPN, dopustne tudi rekonstrukcije obstoječih in gradnja novih linijskih objektov okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture.

(7) Mikrolokacija zbirnih in prevzemnih mest za komunalne odpadke je lahko spremenjena, če je načrtovana ustrezna rešitev za dostop s komunalnimi vozili.

(8) Dopustna so odstopanja od mej in površin gradbenih parcel, namenjenih gradnji objektov, pod pogojem, da ni posegov v površine, namenjene javnemu dobru.

(9) Dopustna so odstopanja točk obodne parcelacije in zakoličbenih točk objektov skladno s spremembami mej parcel in v okviru toleranc tlorisnih gabaritov objektov.

XIII. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN

47. člen

(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

Za zagotavljanje prometne varnosti med gradnjo objektov ter zagotavljanje kakovosti bivalnega okolja med gradnjo in po njej imajo investitor in izvajalci naslednje obveznosti:

1. organizirati promet med gradnjo tako, da prometna varnost zaradi gradnje ni slabša in da ne prihaja do zastojev na obstoječem cestnem omrežju;

2. v času gradnje je treba preprečiti nekontrolirano prashenje;

3. zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo prek vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav; infrastrukturne vode je treba takoj obnoviti, če so ob gradnji poškodovani;

4. območje gradbišča ne sme posegati na zemljišča izven območja OPPN, z izjemo začasnega sidranja zaščite gradbene jame v primeru, da je pridobljeno soglasje lastnika zemljišča;

5. gradnjo nadomestne ograje, ki mora biti iste dimenzije in oblike ter iz istih materialov kot obstoječa ograja na parcelah v katastrski občini 1722 Trnovsko predmestje 882/3, 882/4 in 882/5, kjer predvidene ureditve OPPN posegajo v sosednja zemljišča;

6. urediti prestavitev dovoza do obstoječih stanovanjskih objektov na parcelah v katastrski občini 1722 Trnovsko predmestje 882/3, 882/4 in 882/5 tako, da se obstoječi dovoz na Cesto dveh cesarjev zaradi širitve prestavi na novo predvideno cesto C1. Dovoz je treba urediti prek novega mostu, ki prečka melioracijski jarek. Izvedba mostu v širini obstoječega dovoza z nosilnostjo, primerno za težka tovorna vozila, in prestavitev obstoječih vhodnih vrat je obveznost investitorja;

7. ureditev aktivnih ukrepov za omejevanje hrupa do dopustne ravni na parcelah v katastrski občini 1722 Trnovsko predmestje 882/3, 882/4 in 882/5, če so dovoljene ravni hrupne obremenjenosti presežene, na način, da se omogoča odtok meteornih voda v melioracijski jarek ob cesti C1;

8. zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov, pripadajočih ureditev in naprav;

9. pred pričetkom gradnje objekta raziskati geološko sestavo tal na parceli, namenjeni gradnji, in s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja zagotoviti ustrezno zaščito gradbene jame pred vplivi gradnje na okoliške objekte;

10. v času gradnje zagotoviti ustrezen strokovni nadzor, vključno z nadzorom stanja sosednjih objektov in terena;

11. pri zemeljskih delih omogočiti izvedbo strokovnega arheološkega konservatorskega nadzora in mora v primeru odkritja arheoloških ostalin gradbena dela ustaviti;

12. v času gradnje mora biti zagotovljeno gospodarno ravnanje s tlemi, z odstranjenimi tlemi se mora ravnati na smotrni način, tako da bo ohranjena njihova količina in rodovitnost ter da bo preprečeno onesnaženje in erozija tal v času gradbenih del. Prednostno jih je treba uporabiti za ureditev zelenih površin znotraj območja OPPN;

13. v primeru začasnega skladiščenja viška zemeljskega izkopa začasno deponijo urediti tako, da se ne pojavlja erozija in da ni oviran odtok zalednih voda, po končani gradnji pa jo je treba v celoti odstraniti, vse z gradnjo prizadete površine pa krajinsko ustrezno urediti;

14. za viške zemeljskega izkopa, ki jih ne bo možno uporabiti v okviru zunanjih ureditev, zagotoviti izdelavo dokumentacije s podatki o prostornini zemeljskega izkopa, vključno s podatki o njegovi sestavi ali s podatki analiz zemeljskega izkopa s preskusnimi metodami v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. To dokumentacijo mora uporabiti pri izdelavi poročila o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi in jo hraniti še najmanj tri leta po pridobitvi uporabnega dovoljenja;

15. uporaba gradbenega materiala, iz katerega se lahko izločajo snovi škodljive za vodo, je prepovedana;

16. za ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišču je v celoti odgovoren investitor;

17. gradbeni odpadki se morajo na gradbišču začasno skladiščiti ločeno po posameznih vrstah odpadkov in ločeno od drugih odpadkov tako, da ne onesnažujejo okolja, z njimi pa je treba ravnati tako, da jih je mogoče predati v nadaljnjo obdelavo;

18. zagotoviti oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu gradbenih odpadkov ali izvajalcu obdelave teh odpadkov, naročilo pa mora zagotoviti pred začetkom izvajanja gradbenih del;

19. gradbene odpadki se na gradbišču lahko začasno skladiščijo največ do konca gradbenih del, vendar ne več kot eno leto;

20. postavitev sanitarij na gradbišču, razen če se uporablja kemična stranišča ali če je urejeno odvajanje iz stranišč v javno kanalizacijo, je prepovedana.

48. člen

(posegi, dopustni po izvedbi načrtovanih ureditev)

Po izvedbi z OPPN načrtovanih ureditev so na celotnem območju OPPN dopustni naslednji posegi:

- odstranitev naprav in objektov,
- vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave in novogradnje na mestu odstranjenih stavb v skladu s pogoji za lego, velikost in oblikovanje stavb, ki jih določa ta odlok,

– postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so dopustni v območju OPPN,

– spremembe namembnosti v okviru dejavnosti, ki so dopustne za novogradnje na območju OPPN, če je na parceli, namenjeni gradnji, zagotovljeno zadostno število PM in zelenih površin,

– posegi za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe.

XIV. KONČNA DOLOČBA

49. člen

(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3505-30/2011-316

Ljubljana, dne 25. septembra 2023

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković

3028. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja ŠO 1/2 Šiška, ŠT 1/2 Obvoznica in ŠS 1/6 Zgornja Šiška

Na podlagi 119. člena v zvezi s 123. členom in drugo alinejo četrtega odstavka 289. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) ter v zvezi z tretjim odstavkom 298. člena in tretjim odstavkom 338. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-10 in 78/23 – ZUNPEOVE) in na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 7. seji 25. 9. 2023 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja ŠO 1/2 Šiška, ŠT 1/2 Obvoznica in ŠS 1/6 Zgornja Šiška

1. člen

V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja ŠO 1/2 Šiška, ŠT 1/2 Obvoznica in ŠS 1/6 Zgornja Šiška (Uradni list RS, št. 69/09, 78/10, 79/12, 95/12, 48/16 – avtentična razlaga, 48/19 in 59/22 – OPN MOL ID) se v 3. členu pod II. črta točka 4.2..

Dosedanje točke 4.3. do 4.8. postanejo točke 4.2. do 4.7..

2. člen

V 5. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Spremembe in dopolnitve OPPN je izdelalo:

- podjetje Ljubljanski urbanistični zavod, d. d., Verovškova 64, Ljubljana, pod številko projekta 7279 v februarju 2012 ter
- podjetje Protim Ržišnik Perc d. o. o., Poslovna cona A2, 4208 Šenčur, pod številko projekta P 151050 v juliju 2023.«.

3. člen

V 6. členu se v točki »1. Obseg« v četrtem odstavku prva in druga alineja spremenita tako, da se glasita:

»– v katastrski občini (1738) Dravljje zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami: 785/1, 787, 788, 789/2, 790/3, 791/1, 791/5, 791/9, 791/10, 791/11, 792/1, 792/3, 792/4, 792/5, 792/6, 792/7, 792/8, 796/4, 796/8, 796/9, 796/10,

796/11, 798/1, 798/2, 798/3, 798/4, 798/5, 798/6, 798/7, 798/8, 798/10, 798/11, 798/12, 798/13, 798/14, 798/15, 798/21, 798/22, 798/23, 798/24, 798/25, 798/26, 798/27, 798/28, 798/30, 798/31, 798/32, 798/33, 798/34, 800/4, 800/5, 801/5, 802/8, 802/11, 802/13, 802/14, 802/15, 802/16, 802/18, 802/19, 802/20, 802/21, 803/1, 803/4, 803/5, 803/6, 809/295, 809/296, 809/373, 809/432, 809/437, 1653/21, 1653/62, 1653/63, 1658/5, 1658/6, 1658/13, 1658/14, 1658/15, 1658/17, 1756/2, 1756/3, 1756/4, 1758/2, 1759, 1805, 1806, 1807/2 in 1829;

– v katastrski občini (1739) Zgornja Šiška zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami: 223/13, 223/15, 223/20, 225/1, 227/5, 227/10, 227/12, 227/14, 227/16, 227/17, 228/19, 228/25, 228/26, 228/27, 228/28, 228/29, 228/30, 228/31, 228/33, 228/38, 228/40, 228/41, 228/45, 228/46, 228/47, 228/48, 228/49, 228/50, 228/51, 228/52, 228/53, 228/54, 228/55, 228/56, 228/57, 228/58, 228/59, 228/60, 228/61, 228/62, 1870/4, 1873/5, 1873/17, 1900/8, 2207/1, 2207/9 in 2207/10.«.

4. člen

V 7. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»Za izboljšanje prometne učinkovitosti širšega območja je treba rekonstruirati Litostrojsko cesto od križišča s Celovško cesto proti vzhodu v dolžini 1200 m.«.

Dosedanji drugi do četrti odstavek postanejo tretji do peti odstavek.

5. člen

9. člen se spremeni tako, da se glasi:

»9. člen

(namembnost znotraj območja OPPN)

Območje je razdeljeno na prostorske enote P1, P2, P3 in P4, namenjene za gradnjo objektov, in prostorske enote C1, C2, C3, C4 in C5, namenjene javnim površinam – cestam in POT-i.

Prostorska enota P1

V enoti je dopustna gradnja objektov z naslednjo namembnostjo:

- 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
- 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic,
- 12203 Druge poslovne stavbe,
- 12204 Konferenčne in kongresne stavbe,
- 12301 Trgovske stavbe,
- 12302 Sejemske dvorane, razstavišča,
- 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti,
- 12420 Garažne stavbe,
- 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča (samo skladišča za potrebe osnovne dejavnosti objekta),
- 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,
- 12620 Muzeji, arhivi in knjižnice,
- 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo,
- 12650 Stavbe za šport,
- 24110 Športna igrišča,
- 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas,
- 21122 Samostojna parkirišča,
- 2302 Elektrarne in drugi energetski objekti (fotonapetostne elektrarne na strehi stavbe) in
- objekti za oglaševanje za lastne potrebe.

Prostorska enota P2

V enoti je dopustna gradnja objektov z naslednjo namembnostjo:

- 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev,
- 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
- 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic,
- 12203 Druge poslovne stavbe,
- 12204 Konferenčne in kongresne stavbe,

- 12301 Trgovske stavbe,
- 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti,
- 12420 Garažne stavbe,
- 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča (samo skladišča za potrebe osnovne dejavnosti objekta),
- 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,
- 12620 Muzeji, arhivi in knjižnice,
- 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo,
- 12650 Stavbe za šport,
- 24122 Drugi gradbeno inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas in

– objekti za oglaševanje za lastne potrebe.

Prostorska enota P3

V enoti je dopustna gradnja objektov z naslednjo namembnostjo:

- 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic,
- 12203 Druge poslovne stavbe,
- 12301 Trgovske stavbe,
- 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti,
- 12420 Garažne stavbe,
- 12510 Industrijske stavbe: samo delavnice (samo v pritličju in kletnih etažah) in
- objekti za oglaševanje za lastne potrebe.

Kletne etaže so namenjene parkiriščem, skladiščem, arhivom, servisnim in tehničnim prostorom ter 12510 Industrijske stavbe: samo delavnice.

Prostorska enota P4

V enoti je dopustna gradnja objektov z naslednjo namembnostjo:

- 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
- 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic,
- 12203 Druge poslovne stavbe,
- 12204 Konferenčne in kongresne stavbe,
- 12301 Trgovske stavbe,
- 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti,
- 12420 Garažne stavbe,
- 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča (samo skladišča za potrebe osnovne dejavnosti objekta),
- 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,
- 12620 Muzeji, arhivi in knjižnice,
- 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo,
- 12650 Stavbe za šport,
- 24122 Drugi gradbeno inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas in
- objekti za oglaševanje za lastne potrebe.«.

6. člen

10. člen se spremeni tako, da se glasi:

»10. člen

(zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve)

Območje je razdeljeno na več prostorskih enot, namenjenih gradnji in rekonstrukciji različnih objektov. Meje prostorskih enot so določene glede na namembnost, funkcionalno zasnovo in lastništvo zemljišč. Največja prostorska enota P1, ki zavzema večino območja, leži ob Celovski cesti in novi povezovalni cesti. Namenjena je gradnji nakupovalnega centra. V vogalu med Celovško cesto in severno obvoznico je prostorska enota P2, v kateri je načrtovana gradnja poslovno hotelskega objekta. Prostorski enoti P3 in P4 predstavljata območji obstoječih poslovno trgovskih objektov.

Prostorska enota P1

Prostorska enota P1 leži v vogalu med Celovško cesto in novo povezovalno cesto. Namenjena je nakupovalnemu centru s kletno garažo. Dopustne dejavnosti iz 9. člena tega odloka se lahko umeščajo v okviru celotnega trgovskega centra, pri čemer mora biti pretežni del kletnih etaž namenjen parkiranju.

Uvozi v kletno garažo so predvideni iz servisne ceste na severni strani območja, s povezovalne ceste na južni strani in interne dostopne ceste na vzhodni strani. Na južni strani je

načrtovan še dodatni izvoz. Južno in vzhodno od objekta so načrtovana nivojska parkirišča.

Dostava je možna s povezovalne ceste na južni strani, servisne ceste na severni strani in interne povezovalne ceste na vzhodni strani.

Glavni vhod za pešce je iz smeri Celovške ceste in s povezovalne ceste.

Prostor med Celovško cesto in objektom nakupovalnega centra je načrtovan kot javni vstopni trg, ki v zasnovo vključuje tudi POT, drevored obstoječih lip in ureditev ob spomeniku.

Prostorska enota P2

Prostorska enota P2 obsega vogalno zemljišče med Celovško cesto in servisno cesto ob severni obvoznici. Namenjena je gradnji poslovno hotelske stolpnice kot prostorske dominante ob križišču dveh pomembnih cest.

Pod celotnim območjem prostorske enote so podzemne etaže, pretežno namenjene parkiranju, ki so dostopne preko uvoza s servisne ceste.

Prostor med Celovško cesto, servisno cesto in stolpnico je zasnovan kot javna površina, ki jo je treba urediti tako, da s predprostori sosednjih stavb tvori usklajeno celoto.

Prostorska enota P3

Prostorska enota P3 je ob servisni cesti ob severni obvoznici. Vzдолžno ob servisni cesti je načrtovan nov poslovni objekt, ki bo imel pritličje in 6 etaž. Obstoječi objekti se odstranijo, v prvi fazi obstoječi objekti še ostanejo. Možna je dozidava, nadzidava in rekonstrukcija obstoječega objekta v gabaritih novo načrtovanega objekta.

Severovzhodno od objekta so urejene manipulacijske površine in parkirišče na nivoju terena.

Pod celotnim območjem prostorske enote so predvidene kletne parkirne etaže.

Prostorska enota P4

V prostorski enoti P4 je obstoječ poslovni objekt, ki se odstrani in nadomesti z novim poslovnim objektom s kletno garažo, pritličjem in šestimi etažami. V prvi fazi se obstoječi objekt ohrani. Dopustna je tudi rekonstrukcija in nadzidava obstoječega objekta za dve etaži.

Ob objektu so parkirne, manipulacijske in zelene površine.

Prostorska enota C1

V prostorski enoti C1 je Celovška cesta, ki je namenjena motornemu in javnemu potniškemu prometu z ločenimi kolesarskimi in peščevimi hodniki. Cesta se ohranja v obstoječi trasi.

Prostorska enota C2

V prostorski enoti C2 je servisna cesta in je namenjena motornemu prometu z ločenim peščevim hodnikom in kolesarsko stezo na južni strani.

Prostorska enota C3

V prostorski enoti C3 je nova povezovalna cesta opremljena s hodniki za pešce in kolesarskimi stezami.

Prostorska enota C4

V prostorski enoti C4 je priključek na obvoznico. Urejeno je podaljšanje ločenega pasu za desno zavijanje.

Prostorska enota C5

Prostorska enota C5 obsega območje POT-i.

Ob Celovški cesti in servisni cesti ob severni obvoznici je obstoječi drevored lip, ki ima strogi varstveni status kulturnega spomenika in varstveni status naravne dediščine.

POT se na severovzhodu in severozahodu območja ohrani v prvotnem stanju, na jugozahodu pa se jo vključi v ureditev vstopnega trga pred vhodom v nakupovalni center. Celotna zasnova je podrejena drevoredu obstoječih lip. Tlakovana dela, ločena z zavarovanim drevoredom, sta povezana preko oblikovanih brvi in poti.

Obstoječa ureditev med podhodom pod Celovško cesto in obstoječim spomenikom se oblikovno poenoti z ureditvijo pred nakupovalnim centrom na drugi strani obstoječega drevoreda. Obstoječi spomenik ob Celovški cesti ostaja na isti lokaciji.

Samoniklo zarasla drevesa na trasi POT-i je potrebno odstraniti in omogočiti razrast varovanega drevoreda. V zeleno površino POT-i ni dopustno vnašati novih zelenih prvin.

Prostor med Celovško cesto in objektom nakupovalnega centra je načrtovan kot površina v javni rabi.

Zasaditev in oblikovanje POT-i se lahko dopolni v naslednjih delih:

- v delu ob Celovški cesti pri oblikovanju enotne površine trga pred nakupovalnim centrom,

- v delu ob prostorski enoti P3 se dopolni drevoredna zasaditev in oblikuje peščeva površina po izvedbi končne faze izgradnje Poslovno trgovskega objekta,

- v delu Ob Cesti Ljubljanske brigade v navezavi na območje obdelano v Občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja ŠO1/2 ŠIŠKA – vzhodni del.

Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve sta razvidni iz grafičnega načrta št. 4.1. »Arhitektonsko zazidalna situacija – nivo terena«.

7. člen

11. člen se spremeni tako, da se glasi:

»11. člen

(postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov)

V območju OPPN je dovoljena postavitve naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov:

1. nezahtevni objekti:

- začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam,

- spominska obeležja in

- nadstreški (za nakupovalne vozičke, kolesarnice ipd.);

2. enostavni objekti:

- začasni objekti: odprti sezonski gostinski vrt (brez nadstreškov, nosilnih konstrukcij in ograj),

- spominska obeležja,

- nadstreški (za nakupovalne vozičke, kolesarnice ipd.) in

- ograje. Dopustne so samo v prostorski enoti P1, na severni in vzhodni strani trgovskega centra. Oblikovanje ograj mora biti enotno (lahke konstrukcije, lahko so ozelenjene);

3. urbana oprema:

- skulpture in druge prostorske inštalacije,

- večnamenski kiosk in

- vodnjak oziroma okrasni bazen;

4. ostalo:

- mikrourbana oprema (klopi, koši za odpadke ipd.),

- oprema za kontrolo dostopa (dvižne rampe, količki ipd.),

- proizvodi (stiskalnice za odpadke, dvigalne mize ipd.),

- oskrbovalna mesta za vozila na alternativni pogon in

- objekti za oglaševanje za lastne potrebe.

Poleg nezahtevnih in enostavnih objektov iz 1. do 4. točke prejšnjega odstavka je v območju posameznih prostorskih enot dovoljena tudi začasna postavitve opreme za izvajanje razstav, predstav in prireditev.

Postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov mora upoštevati zahteve intervencije. Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti v vsem območju OPPN enotno oblikovani. «.

8. člen

12. člen se spremeni tako, da se glasi:

»12. člen

(pogoji za oblikovanje objektov)

Prostorska enota P1

Stavba je načrtovana s poudarjeno oblikovano odprto fasado proti vstopnemu trgu in Celovški cesti. Osrednji vhodni del stavbe je transparenten. Streha objekta je oblikovana kot peta fasada z zelenimi površinami. Na strehi stavbe je dopustna tudi postavitve fotonapetostne elektrarne, pri čemer morajo biti fotonapetostne naprave na strehi stavbe postavljene v naklonu za strešnim vencem tako, da bodo čim manj vidne.

Objekt je v prvi fazi podolgovatega tlorisnega gabarita z glavno stranico v smeri jugozahod – severovzhod in arhitekturnim poudarkom proti vstopnemu trgu.

V drugi fazi je dopustna prizidava na južni in vzhodni strani objekta. Prizidava objekta je v okviru dopustnih kapacitet iz 14. člena tega odloka dopustna znotraj območja gradbene meje, ki je določena na grafičnem načrtu 4.1. »Arhitektonsko zazidalna situacija – nivo terena« in je novi objekt ne sme presegati, lahko pa se je dotika ali pa je od nje odmaknjen v notranjost območja.

Prizidani del objekta se mora oblikovno skladati z obstoječim objektom.

Prostorska enota P2

Stavba je oblikovana kot prostorska dominanta, ki tako s svojo višino kot obliko poudarja križišče dveh pomembnih cest v mestu. Oblikovanje stolpnice mora biti sodobno in kakovostno.

Dopustna je sprememba oblike in tlorisnega gabarita stolpnice znotraj maksimalnega tlorisnega gabarita.

Dopustna je funkcionalna povezava stolpnice z objektom na območju prostorske enote P1 (nad in pod terenom).

Na vseh objektih na območju OPPN se dopusti možnost postavitve fotovoltaičnih naprav in v največji možni meri predvidi ozelenitve sten, ograj in drugih vertikalnih struktur.

9. člen

V 13. členu se pod podnaslovom »Splošno« v drugem odstavku besedilo »Vsa oglasna« nadomesti z besedo »Oglasna«.

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»Na območju prostorske enote P1 je dopustna tudi postavitve malih samostojnih svetlobnih vitrin (vzdolž Rakuševe ulice) ter postavitve drugih objektov za oglaševanje, skladno z normativi iz Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18, 78/19 – DPN in 59/22; v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID).«.

10. člen

14. člen se spremeni tako, da se glasi:

»14. člen

(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)

1. Maksimalni tlorsni gabariti

Prostorska enota P1:

a) 1. faza (obstoječe):

– objekt: 228,00 m x 144,00 m;

– klet: 240,50 m x 147,00 m;

b) 2. faza (prizidava):

– objekt: 69,00 m x 41,00 m (jug) + 39,00 m x 52,00 m

(vzhod);

– klet: 52,00 m x 73,00 m (jug).

Prostorska enota P2:

– objekt (stolpnica): 46,00 m x 43,00 m;

– klet: 56,00 m x 56,00 m.

Prostorska enota P3:

– objekt: 101,50 m x 40,00 m;

– klet: 132,00 m x 40,00 m.

Prostorska enota P4:

a) 1. faza (nadzidava):

– objekt: 25,00 m x 36,00 m + 8,00 m x 23,00 m (nadstrešek);

– klet: 49,50 m x 33,00 m;

b) 2. faza (novogradnja):

– objekt: 25,00 m x 41,00 m;

– klet: 41,00 m x 41,00 m.

2. Višinski gabariti

Prostorska enota P1:

– etažnost: do 3K + P + 2 + tehnični objekti;

– max. višina objekta: 18,00 m.

Prostorska enota P2:

– etažnost: do 6K + P + M + 25 + tehnični objekti;

– višina objekta: možna je etažnost v okviru določene višine objekta 75,00 m–100,00 m.

Prostorska enota P3:

– etažnost: do 6K + P + 6 + tehnični objekti;

– max. višina objekta: 28,60 m.

Prostorska enota P4:

a) 1. faza (nadzidava):

– do 2K + P + 4 + tehnični objekti;

– max. višina objekta: 25,50 m;

b) 2. faza (novogradnja):

– do 2K + P + 6 + tehnični objekti;

– max. višina objekta: 31,00 m.

Vse mere pomenijo maksimalno velikost objektov, vključno s fasado.

Idejna višinska regulacija

Zunanja ureditev je prilagojena terenu in višinskim potekom obodnih cest.

Kota pritličja objekta v P1 je $\pm 0,00 = 307,80$ m. n. v.

Kota pritličja objekta v P2 je $\pm 0,00 = 307,80$ m. n. v. in $+1,00$ m = 308,80 m. n. v.

Kota pritličja objekta v P3 je $\pm 0,00 = 307,80$ m. n. v.

Kota pritličja objekta v P4 je $\pm 0,00 = 307,10$ m. n. v.

Absolutne višinske kote terena so od 306,80 m. n. v. do 308,80 m. n. v.

Višinske kote terena so razvidne iz grafičnih načrtov št. 4.1. »Arhitektonsko zazidalna situacija – nivo terena« in št. 4.4. »Prometno tehnična situacija, idejna višinska regulacija – nivo terena«.

3. Kapacitete območja

Površina območja OPPN: 104 195 m².

Prostorska enota P1:

a) površina P1: 43 028 m²;

b) BTP nad nivojem terena P1:

– 1. faza: 38 650 m²;

– 2. faza (prizidava): do 10 000 m²;

c) BTP kletnih etaž P1:

– 1. faza: 18 875 m²;

– 2. faza (prizidava): do 6 600 m².

Prostorska enota P2:

– površina P2: 3 488 m²;

– BTP nad nivojem terena P2: 27 503 m²;

– BTP kletnih etaž P2: 21 723 m².

Prostorska enota P3:

– površina P3: 4 589 m²;

– BTP nad nivojem terena P3: 17 400 m²;

– BTP kletnih etaž P3: 9 500 m².

Prostorska enota P4:

a) površina P4: 2 744 m²;

b) BTP nad nivojem terena P4:

– 1. faza (nadzidava): do 3 220 m²;

– 2. faza (novogradnja): do 6 500 m²;

c) BTP kletnih etaž P4:

– 1. faza (nadzidava): 568 m²;

– 2. faza (novogradnja): do 3 000 m².«.

11. člen

15. člen se spremeni tako, da se glasi:

»15. člen

(odstranitve objektov)

V območju OPPN je predvidena odstranitev dveh poslovnih objektov:

Oznaka objekta	Parcelna številka	BTP m ²
1	792/5, 792/6, 798/1, 798/4, 798/8, k.o. Dravlje	8 500
2	798/5, 798/6, 798/22, k.o. Dravlje	1 710

Objekta, predvidena za odstranitev, sta razvidna iz grafičnega načrta št. 4.7. »Načrt odstranitve objektov«.

12. člen

16. člen se spremeni tako, da se glasi:

»16. člen

(načrt parcelacije)

Parcela P1, namenjena gradnji objektov, meri 43 028 m² in obsega zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami: 791/9, 791/10, 791/11, 798/2, 798/3, 798/7, 798/10, 798/11, 798/12, 798/13, 798/21, 798/23, 798/24, 798/25, 798/27, 798/30, 798/31, 798/34, 802/13, 802/14, 802/18, 802/19, 802/20, 803/1, 803/4 in 803/5, vse k.o. Dravlje, ter 227/16, 228/38, 228/40, 228/41, 228/46, 228/48, 228/50, 228/52, 228/54, 228/55, 228/57, 228/59 in 228/61, vse k.o. Zgornja Šiška.

Parcela P2, namenjena gradnji objektov, meri 3 488 m² in obsega zemljišče s parcelno številko: 798/33, k.o. Dravlje.

Parcela P3, namenjena gradnji objektov, meri 4 589 m² in obsega zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami: 785/1, 792/4, 792/5, 792/6, 798/1, 798/4, 798/8, 798/14 in 798/26, vse k.o. Dravlje.

Parcela P4, namenjena gradnji objektov, meri 2 744 m² in obsega zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami: 791/11, 796/4, 796/8, 798/5, 798/6, 798/15, 798/22 in 798/28, vse k.o. Dravlje.

Parcelacija zemljišč je razvidna iz grafičnega načrta št. 3.3. »Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč na katastrskem načrtu« ter št. 3.4. »Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč na geodetskem načrtu«.

13. člen

17. člen se spremeni tako, da se glasi:

»17. člen

(javne površine)

Površine, namenjene javnemu dobru, so deli cest v prostorskih enotah C1, C2, C3, C4 in C5 in obsegajo zemljišča ali dele zemljišč z naslednjimi parcelnimi številkami:

1. Prostorska enota C1 meri 15 037 m² in obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 809/295, 809/296, 1658/5, in 1658/17, vse k.o. Dravlje, ter 225/1, 228/25, 228/26, 228/51, 809/373, 1873/5, 1873/17, 2207/1 in 2207/9, vse k.o. Zgornja Šiška.

2. Prostorska enota C2 meri 7 365 m² in obsega zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami: 785/1, 787, 788, 789/2, 790/3, 791/1, 792/1, 792/4, 792/5, 1653/21, 1653/62, 1653/63 in 1658/5, vse k.o. Dravlje.

3. Prostorska enota C3 meri 13 910 m² in obsega zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami: 227/10, 227/17, 798/32, 800/5, 802/11, 802/15, 802/16, 1653/21, 1756/2, 1756/3, 1756/4, 1758/2 in 1759, vse k.o. Dravlje, ter 223/13, 223/15, 223/20, 227/5, 227/12, 227/14, 228/19, 228/28, 228/31, 228/33, 228/47, 228/49, 228/51, 228/53, 228/56, 228/58, 228/60, 228/62, 803/5-del, 803/6, 1870/4, 1900/8 in 2207/9, vse k.o. Zgornja Šiška.

4. Prostorska enota C4 meri 3 660 m² in obsega zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami: 809/432, 809/437, 1805, 1806, 1807/2 in 1829, vse k.o. Dravlje.

5. Prostorska enota C5 meri 10 070 m² in obsega zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami: 228/51, 785/1, 791/1, 791/5, 792/1, 792/3, 792/4, 792/5, 792/6, 792/7, 792/8, 796/9, 796/10, 796/11, 798/4, 798/14, 798/15, 798/28, 800/4, 801/5, 802/8, 802/21, 1653/21, 1653/62, 1653/63, 1658/6, 1658/13, 1658/14, 1658/15 in 1658/17, vse k.o. Dravlje, ter 228/27, 228/29, 228/30, 228/45 in 1873/17, vse k.o. Zgornja Šiška.

Skupna površina javnega dobra v prostorskih enotah C1, C2, C3, C4 in C5 meri 50 346 m².

Površine, ki so namenjene javni rabi, so površine pred nakupovalnim centrom. Površine, namenjene javni rabi, morajo biti javno dostopne in obsegajo zemljišča ali dele zemljišč

s parcelnimi številkami: 798/10 in 798/30, obe k.o. Dravlje ter 228/61 in 228/62, obe k.o. Zgornja Šiška.

Površine, ki so namenjene javni rabi, merijo skupaj 1 092 m².

Na površinah, ki so namenjene javnemu dobru, in površinah, ki so namenjene javni rabi, so dovoljeni posegi v zvezi s prometno in komunalno ureditvijo.

Površine, ki so namenjene javnemu dobru, in površine, ki so namenjene javni rabi, so razvidne iz grafičnih načrtov št. 3.5. »Javne površine na katastrskem načrtu« in št. 3.6. »Javne površine na geodetskem načrtu«.

14. člen

V 18. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Pogoj za izdajo uporabnega dovoljenja za stavbe v prostorski enoti P2 je pričetek rekonstrukcije Litostrojske ceste.«.

15. člen

V 19. členu se za petim odstavkom dodata nova šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:

»Degradirane površine POT-i, ki nastanejo zaradi potekov predvidenih uvozov, je treba sanirati tako, da se nadomestijo degradirani grajeni deli in oznake POT-i. Vegetacijo je potrebno ustrezno nadomestiti tako, da se ohrani potek drevoreda.

Dela na območju POT-i, območju dreves in drevoreda na javnih površinah je treba izvajati v sodelovanju in v skladu z navodili arborista, organizacijo, pristojno za varstvo narave, in organizacijo, pristojno za varstvo kulturne dediščine.«.

16. člen

V 20. členu se v točki »1. Splošno« za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»V okviru sprememb in dopolnitev OPPN sta bila izdelana:

– Strokovno mnenje o ustreznosti obstoječe analize tveganja (Geološki zavod Slovenije, št. 631-32_2021, december 2020) in

– Strokovna ocena možnih pomembnih vplivov na okolje (E-net okolje d.o.o., št. 401320-dn, oktober 2020).«.

Točka »2. Varstvo vode in podzemne vode« se spremeni tako, da se glasi:

»2. Varstvo vode in podzemne vode

Območje OPPN ne posega na vodno in priobalno zemljišče vodotokov in po razpoložljivih podatkih ni poplavno, plazljivo ali erozijsko ogroženo. Pri projektiranju je dejansko stopnjo ogroženosti treba ugotoviti z ustreznimi geološkimi in geomehanskimi preiskavami ter temu prilagoditi gradnjo.

Zaradi možnosti urbanih poplav meteorne vode je treba predvideti črpanje vode iz delov objekta pod ravno zemljišča.

Obravnavano območje se nahaja na vodovarstvenem območju Ljubljanskega polja z oznako VVO IIIA – podobmočje širšega VVO z milejšim vodovarstvenim režimom, severovzhodni del območja OPPN pa sega tudi na območje VVO IIB – podobmočje ožjega VVP z manj strogim vodovarstvenim režimom.

Posege na tem območju je treba izvajati v skladu z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 43/15, 181/21, 60/22 in 35/23 – odl. US) ter pridobiti vodno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo voda.

Z gradnjo se ne sme posegati v območje nihanja podzemne vode v vodonosniku in se ne sme zmanjšati krovna plast, če je le-ta upoštevana pri določanju zmanjšane obsega ali ukrepov ožjega vodovarstvenega območja.

Izkopi na gradbišču niso dovoljeni, če niso izdelani več kot 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode, ki jo je treba predhodno preveriti in jo mora potrditi organizacija, pristojna za vode.

Možnost gradnje podzemnih garaž in športnih igrišč se preveri na podlagi rezultatov analize tveganja za onesnaženje. Analiza tveganja za onesnaženje zaradi gradnje na vodovarstvenem območju mora biti izdelana v obsegu, kot je določen v 50. členu Pravilnika o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list RS, št. 64/04, 5/06, 58/11 in 15/16).

Pri gradnji je treba upoštevati možnost pojava viseče podtalnice in v tem primeru zagotoviti vse ustrezne zaščitne ukrepe, da ne pride do onesnaženja podtalnice.

Vozne in parkirne površine morajo biti ustrezno vodotesno utrjene in opremljene z lovilci olj. Na izpustu odpadne padavinske vode iz povoznih površin v ponikovalna polja je treba zagotoviti koncentracijo mineralnih olj, ki ne bo presegala 4 mg/l, pri čemer mora biti dno ponikovalnega polja vsaj 1 m nad najvišjo gladino podzemne vode. Na robovih morajo biti postavljeni betonski ali kamniti robniki.

Izvajanje ukrepa za doseganje kriterija dopustne koncentracije mineralnih olj se lahko dokaže s kemijsko analitiko vzorcev vode v času prvih dotokov ob nalivih ali z drugimi metodami, če so na voljo.

Odvodnjavanje površin v ponikovalni sistem mora biti ločeno od morebitnih objektov z dejavnostmi, pri katerih se uporabljajo, prevažajo, pretovarjajo ali predelujejo snovi, ki lahko onesnažijo podzemno vodo.

Parkirišča je treba načrtovati in izvesti na način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtočni koeficient ali čas koncentracije padavinskih voda z utrjenih površin. Iz projektne dokumentacije mora biti razvidno, s katerimi tehnikami in v kakšni meri je to doseženo.

V dokazilu o zanesljivosti objekta (DZO) ali drugi ustrezni dokumentaciji morajo biti navedene vse projektirane količine vode in velikosti površin z iztoki v tla (ponikalna polja), ločeno posebej za strešne vode ter vode z utrjenih površin, ter za vode, ki se odvajajo v kanalizacijo, ločeno za padavinsko, fekalno in mešano kanalizacijo.

V času gradnje je treba predvideti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbiščih, da bo preprečeno onesnaževanje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja ali uporabe tekočih goriv ali drugih nevarnih snovi. V času gradnje je treba upoštevati okoljevarstvene ukrepe za čim manjše obremenitve okolja.

Za dreniranje ali črpanje podzemne vode v času gradnje je treba pridobiti vodno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo voda.

Prepovedano je izlivanje nevarnih kemikalij ali tekočih nevarnih odpadkov v tla, vode ali kanalizacijo.

Za točko »5. Varstvo tal« se doda nova 6. točka, ki se glasi:

»6. Svetlobno onesnaževanje

Pri osvetljevanju objektov, reklamnih sporočil in odprtih površin je treba upoštevati ukrepe za zmanjševanje emisij svetlobe v okolje, ki jih določajo predpisi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

Prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakršne koli vrste ali oblike, mirujočih ali premikajočih, če so usmerjeni proti nebu ali površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu.

Interna osvetlitev zunanjih površin ob objektih in skupnih površin v območju OPPN mora biti zadostna, enakomerna in nebleščeča.

Dosedanja točka »6. Odstranjevanje odpadkov«, ki postane točka 7., se spremeni tako, da se glasi:

»7. Zbiranje odpadkov

Zbiranje odpadkov na območju OPPN poteka v skladu z odlokom, ki ureja zbiranje komunalnih odpadkov v Mestni občini Ljubljana.

Zbirna in prevzemna mesta ter zbiralnice za odpadke se uredi na nivoju terena v sklopu objektov ali samostojno.

Dovoz za komunalna vozila je predviden s servisne ceste na severu in povezovalne ceste na jugu do prevzemnih mest.

Zbirna mesta morajo biti tlakovana in zaščitena z nadstrešnico, opremljena z električno razsvetljavo, vodo in s posebnim odtokom v kanalizacijo, ki je opremljena z lovilec olj.

Za ravnanje z odpadki, ki bodo nastali v času odstranitve objektov in času gradnje, je treba v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja izdelati načrt ravnanja z odpadki.

Investitor mora poskrbeti za pravilno zbiranje odpadkov v skladu s predpisi, ki urejajo zbiranje posamezne vrste odpadkov

in pogoji izvajalca javne službe rednega odvoza komunalnih odpadkov.

17. člen

V 21. členu se za drugim odstavkom dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:

»Odstranjena drevesa zaradi posegov v območje POT-i je treba ustrezno nadomestiti tako, da se ohrani potek drevoreda.

Nova drevesa morajo imeti obseg debla več kot 18 cm, merjeno na višini 1,00 m od tal po saditvi, in višino debla več kot 2,20 m.

Dosedanji tretji do šesti odstavek postanejo peti do osmi odstavek.

18. člen

22. člen se spremeni tako, da se glasi:

»22. člen

(rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom)

1. Splošno

Predvideni objekti morajo biti načrtovani potresno varno glede na stopnjo potresne ogroženosti območja.

Območje OPPN se nahaja v območju ocenjene potresne mikrorajonizacije 0,35 pospeška tal (g) s povratno dobo 475 let. Pred začetkom projektiranja je treba izvesti identifikacijo tipa tal in na tej osnovi določiti parametre za projektiranje konstrukcije v skladu z Evrokod 8.

Vsi objekti morajo biti projektirani v skladu z uredbo, ki ureja graditev in vzdrževanje zaklonišč. Pri načrtovanju vseh novogradenj je treba predvideti ojačitev stropne konstrukcije nad kletjo (ali smiselno nad prostorom, ki je vsaj 2/3 svoje višine pod ravno zemljišča) tako, da zadrži rušenje objektov nanjo.

Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti:

– pogoje za hitro zaznavanje požara, njegovo samodejno javljanje javni gasilski službi, samodejno alarmiranje uporabnikov stavbe in samodejno gašenje,

– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,

– odmike med objekti oziroma ustrezno požarno ločitev objektov,

– prometne in delovne površine za intervencijska vozila,

– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.

V fazi izdelave projektne dokumentacije je treba izdelati načrt požarne varnosti. Za zagotovitev predpisanih pogojev in ukrepov za varstvo pred požarom je pri projektiranju treba upoštevati Koncept požarne varnosti SD OPPN št. 0684/20-530-1, ki ga je 23. 11. 2020 izdelal Zavod za gradbeništvo Slovenije.

Pri načrtovanju požarne varnosti je treba upoštevati tudi nevarnost, ki jo predstavljajo električna vozila, ter načrtovati ukrepe, ki bodo omogočili učinkovito in varno gašenje požarov, ki jih povzročijo slednja.

Ocenjen čas intervencijskega pokrivanja javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana je 10 min, kar je potrebno upoštevati pri načrtovanju požarne varnosti objektov in požarnovarnostne ureditve območja.

Območje OPPN se nahaja na vodovarstvenem območju z oznako VVO IIIA – podobmočje širšega VVO z milejšim vodovarstvenim režimom in VVO IIB – podobmočje ožjega VVO z manj stroгим vodovarstvenim režimom.

Pridobiti je treba dodatno strokovno mnenje glede gradnje garaž.

Globino temeljev se opredeli skladno s pogoji v skladu s projektom o varovanju podtalnice.

Pred postavitvijo fotonapetostne elektrarne na strehi objekta v prostorski enoti P1 je treba izdelati strokovno presojo požarne varnosti, s katero se dokaže, da se požarna varnost objekta ne bo zmanjšala.

2. Intervencijske poti in površine

Do novih objektov je treba zagotoviti dostope in površine za intervencijska vozila, ki morajo izpolnjevati zahteve, določene v tehnični smernici, ki določa požarno varnost v stavbah.

3. Hidrantno omrežje

Požarna zaščita novih in obstoječih objektov je predvidena z zunanjim hidrantnim omrežjem s hidranti. Znotraj območja urejanja so predvideni hidranti na internem vodovodnem omrežju.

Začetnemu gašenju požara je namenjeno interno notranje hidrantno omrežje.

Ureditev varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je razvidna iz grafičnih načrtov št. 4.6. »Načrt intervencijskih poti« in št. 4.5. »Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav«.

19. člen

V 23. členu se v točki »1. Ureditve obodnih cest« besedilo pod podnaslovom »Mestna obvozna cesta« spremeni tako, da se glasi:

»Območje OPPN na severnem robu sega v 35 m varovalni pas hitre ceste (HC) H3 – severne obvoznice, ki je v upravljanju Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d. (v nadaljnjem besedilu: DARS). Posege na tem območju je treba izvajati v skladu z zakonom, ki ureja ceste, ter pridobiti soglasje DARS.

Zaradi načrtovanih ureditev ne sme biti onemogočena ali ovirana izvedba rednega vzdrževanja, investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na hitri cesti in na njenih spremljajočih objektih, prometnicah in vgrajeni infrastrukturi.

Upoštevati je treba idejne rešitve ukrepov na hitri cesti iz pobude za državni prostorski načrt za ureditev ljubljanskega avtocestnega obroča in vpadnih avtocest (št. naloge 17_640, september 2018, izdelovalca PNZ d. o. o. in LUZ d. d.). Poleg obojestranske širitve hitre ceste je na območju priključka s Celovško cesto (ob prostorski enoti P2) predvideno večje krožno križišče. Predvidena širitev hitre ceste je prikazana na grafičnem načrtu 4.4. »Prometno tehnična situacija, idejna višinska regulacija – nivo terena«.

Pri načrtovanju novih stavb na območju OPPN je treba zagotoviti najmanj 10 m odmik od načrtovanih ureditev iz navedene pobude za širitev hitre ceste.

V varovalnem pasu hitre ceste ni dovoljeno postavljati reklamnih obvestil, svetlobnih napisov in drugih za prometno varnost motečih dejavnikov.

Padavinska in druga odpadna voda iz objektov in pripadajočih površin v območju OPPN ne sme biti speljana v naprave za odvodnjavanje hitre ceste in njenega cestnega sveta. Odvodnjavanje načrtovanih ureditev ne sme poslabšati ali ogroziti sistema odvodnjavanja hitre ceste.

Pri načrtovanju razsvetljave javnih površin in funkcionalnih površin ob objektih morajo biti izpolnjene zahteve glede zastrlosti bleščanja in svetlobnega onesnaževanja v skladu z veljavnimi predpisi.

Investitor je za nove objekte in pripadajoče ureditve sam dolžan zagotoviti morebitne potrebne ukrepe za zaščito pred hrupom hitre ceste in za zaščito pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so ali bodo posledica obratovanja hitre ceste.

V besedilu pod podnaslovom »Servisna cesta ob severni obvoznici« se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Na jugovzhodni krak servisne ceste se naveže severni uvoz v nakupovalno središče in stolpnico v prostorskih enotah P1 in P2.«.

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

»Na odseku med cestnim priključkom, ki vodi do prostorskih enot P1 in P4, ter Cesto Ljubljanske brigade je predvidena preureditev servisne ceste iz enosmerne dvopasovne ceste v dvosmerno cesto. Ohraniti se vozna pasova v smeri Ceste Ljubljanske brigade in doda še en vozni pas v nasprotno smer.«.

Za besedilom pod podnaslovom »Cesta Ljubljanske brigade«, ki postane prvi odstavek, se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»Na odseku med obema križiščema je predvidena širitev ceste, umestitev dodatnega levo zavijalnega pasu na servisno

cesto ob severni obvoznici in preureditev obstoječega avtobusnega postajališča.«.

Podnaslov »Nova povezovalna cesta« se spremeni tako, da se glasi »Nova povezovalna cesta (Rakuševa ulica)«.

Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:

»Umestitev objektov za oglaševanje v varovalnem pasu ceste je dopustna le s soglasjem upravljavca občinskih cest. Natančno lokacijo objektov za oglaševanje se določi v fazi projektiranja skladno s predpisi o projektiranju cest.«.

V besedilu pod podnaslovom »POT« se besedilo »P1, P2 in P3« nadomesti z besedilom »P1, P2, P3 in P4«.

Besedilo točke »2. Priključevanje na javno cestno omrežje« se spremeni tako, da se glasi:

»Glavni uvoz za promet s severa je s servisne ceste severne obvoznice, ki je enosmerna in omogoča desno-desno priključevanje. Dovoz s klančinami vodi do kletnih parkirnih površin območij prostorskih enot P1, P2 in P3. Dovoz do kletnih parkirnih površin prostorske enote P2 je dopustno urediti tudi ločeno, preko lastne klančine na območju gradbene parcele stolpnice. Vozne poti na terenu omogočajo dostavo.

V vzhodnem delu severne servisne ceste, ki je predvidena kot dvosmerna, je obstoječ cestni priključek, ki vodi do prostorskih enot P1 in P4. Predvidena je preureditev desno desnega priključka tako, da bo možno zavijanje na priključek iz obeh strani.

Za promet z južne strani je z nove povezovalne ceste (Rakuševe ulice) načrtovanih več uvozov do kletnih etaž in na nivo terena v prostorski enoti P1.

Dostop do kletnih etaž v prostorski enoti P1 se lahko uredi tudi preko dodatne klančine na severo-vzhodni strani prostorske enote.«.

Besedilo točke »5. Mirujoči promet« se spremeni tako, da se glasi:

»Za vsak objekt ali skupino objektov v prostorski enoti se predvidi zadostno število parkirnih ali garažnih mest.

V skladu z Mobilnostnim načrtom (PNZ d.o.o., št. 20_909, september 2020) (v nadaljnjem besedilu: Mobilnostni načrt) je za objekte v posameznih prostorskih enotah treba zagotoviti naslednje število parkirnih mest (v nadaljnjem besedilu: PM):

Prostorska enota 1:

- 1 560 PM v prvi fazi;
- od 1 600 do 1 946 PM v končni fazi;

Prostorska enota 2:

- od 345 PM do 740 PM;

Prostorska enota 3:

- 200 PM v prvi fazi;
- 570 PM za v končni fazi;

Prostorska enota 4:

- 47 PM v prvi fazi;
- 93 PM v končni fazi.

V izračunu se lahko upošteva najem 50 PM v območju prostorske enote 1.

V primeru odstopanj od kapacitet, upoštevanih v Mobilnostnem načrtu, je treba število PM določiti skladno z normativi iz OPN MOL ID oziroma skladno z novim mobilnostnim načrtom, ki se ga izdela v fazi priprave dokumentacije za gradbeno dovoljenje.

Določba prejšnjega odstavka se upošteva tudi pri določitvi potrebnega števila PM za kolesarski promet. Za stavbe, ki se v celoti oziroma v večjem delu nahajajo v parkirni coni 2 je treba na gradbeni parceli zagotoviti najmanj 70 % predpisanih PM za kolesarski promet.

Del PM za motorni promet mora biti namenjen gibalno oviranim osebam, skladno s predpisi, ki urejajo univerzalno graditev in uporabo objektov.

Na vsakih 100 PM za osebna motorna vozila je treba zagotoviti najmanj eno PM za osebna vozila s polnilnim mestom za električna vozila.

V vseh prostorskih enotah je dopustna ureditev nadstrešnic za kolesa in kolesarnic. PM za kolesarski promet morajo

omogočiti priklop koles. Če so postavljena na javnih površinah, ne smejo ovirati pešcev.

Kadar na parceli, namenjeni gradnji objekta, ni tehničnih in prostorskih možnosti za zagotovitev zadostnega števila zahtevanih PM, v skladu s tem členom, mora investitor manjkajoča PM, razen PM za funkcionalno ovirane osebe, zagotoviti na drugih ustreznih površinah, ki so od stavbe oddaljene največ 200 m in na katerih je uporabnikom stavbe zagotovljena njihova trajna uporaba.

Prometna ureditev je razvidna iz grafičnega načrta št. 4.4. »Prometna tehnična situacija, idejna višinska regulacija – nivo terena«.

20. člen

V 24. členu se v točki »1. Splošni pogoji« četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Vsi posegi na območju OPPN in rešitve priključevanja na infrastrukturo omrežja morajo upoštevati že izvedeno komunalno in energetska infrastrukturo, ki je razvidna iz grafičnega načrta 4.5. »Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav«.

V točki »2. Vodovod« se za sedmim odstavkom doda nov osmi odstavek, ki se glasi:

»Pri oskrbi objektov s pitno in sanitarno vodo je treba upoštevati določbe predpisov, ki urejajo oskrbo s pitno vodo, ter odloka, ki ureja oskrbo s pitno vodo na območju Mestne občine Ljubljana.«.

V točki »3. Kanalizacija« se sedmi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Upoštevati je treba vsa določila, ki jih vsebujejo veljavni predpisi in pravilniki ter Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 9/18).«.

Za enajstim odstavkom se doda nov dvanajsti odstavek, ki se glasi:

»Pri urejanju meteoritnih voda je potrebno upoštevati zaradi podnebnih sprememb intenzivnejše vremenske dogodke npr. 256 mm/m² v 45 minutah na vremenski postaji Ljubljana Bežigrad, 17. 9. 2022.«.

V točki »6. Elektro energetska omrežja« se za šestim odstavkom dodaja nov sedmi do dvanajsti odstavek, ki se glasijo:

»V primeru prizidave objekta v prostorski enoti P1, ki tangira obstoječo elektrokabelsko kanalizacijo s SN vodi, je treba v nadaljnjih fazah projektiranja projektno obdelati predstavitev oziroma nadomestitev obstoječih elektroenergetskih vodov in naprav. Traso elektrokabelske kanalizacije s SN vodi je treba prestaviti izven območja gradnje. Glede na arhitekturno rešitev, ki bo v okviru gradbene meje natančno določena v fazi projektiranja, se obstoječo transformatorsko postajo TP1146 – Aleja Celovška cesta lahko ohrani na sedanji lokaciji oziroma se jo prestavi na nov zunanji rob objekta, pri čemer mora biti osebju distributerja električne energije in intervencijskim vozilom omogočen nemoten dostop, transport in posluževanje transformatorske postaje 24 ur na dan. Prav tako mora biti zagotovljen dostop za posluževanje celotne trase SN kablovodov do transformatorske postaje. Zračenje mora biti načrtovano z naravnim vlekom, kjer pa je treba upoštevati tudi širjenje hrupa. Sosednji prostori ne smejo biti namenjeni prostorom z dejavnostmi, kjer se isto osebje zadržuje dlje časa. Konceptualno rešitev predstavitev transformatorske postaje in predstavitev elektrokabelske kanalizacije potrdi Elektro Ljubljana d.d. v fazi izdelave dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Med prostorskima enotama P3 in P4 se nahaja transformatorska postaja TP1086-Cosmos Celovška 182. Do nje mora biti zagotovljen stalen dostop v skladu z gradbeno tehničnimi zahtevami upravljavca.

Na vzhodni strani območje OPPN meji na zemljišča, na katerih se nahaja razdelilna transformatorska postaja RTP 110/10 kV Šiška, ki je v lasti in upravljanju Elektra Ljubljana d.d.. Za vsako nameravano gradnjo v varovalnem pasu razdelilne transformatorske postaje, ki sega 15 m od zunanje ograje RTP, je treba upoštevati veljavne področne predpise in pridobiti pozitivno mnenje k projektni dokumentaciji s strani

upravljavca. Do razdelilne transformatorske postaje mora biti zagotovljen nemoten dostop v skladu z gradbeno tehničnimi zahtevami upravljavca.

Po pridobitvi gradbenega dovoljenja mora investitor pridobiti soglasje za priključitev, v katerem bo upravljavec distribucijskega omrežja električne energije natančno določil tehnične pogoje in parametre za priklop posameznega objekta.

Elektroenergetska omrežja je potrebno dimenzionirati tako, da bo omogočena priključitev fotovoltaičnih naprav za zagotovitev energetske samooskrbnosti oziroma proizvodnje električne energije na načrtovanih stavbah in stavbah v okolici.

Vse stroške v zvezi s prestativjo oziroma preureditvijo obstoječe elektroenergetske infrastrukture, ki bi bila potrebna zaradi izgradnje novih objektov, nosi investitor.«.

21. člen

Naslov poglavja »X. PROGRAM OPREMLJANJA ZEM-LJIŠČ ZA GRADNJO ter 25. in 26. člen se črtajo.

22. člen

27. člen se spremeni tako, da se glasi:

»27. člen

(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

V območju OPPN je treba zagotoviti geotehnični nadzor in reden nadzor stanja obstoječih objektov zaradi gradbenih posegov v njihovi bližini.

Območje gradbišča ne sme posegati na zemljišča izven območja OPPN.

V času gradnje mora biti omogočeno nemoteno delovanje sosednjih objektov.

Sočasno z izgradnjo objektov mora biti zagotovljena predstavitev vseh infrastrukturnih vodov, objektov in naprav, potrebnih za nemoteno delovanje obstoječih objektov v času gradnje in po njej.

Pri izvedbi zaščitne konstrukcije gradbene jame s sidranjem se ne sme posegati v obstoječe komunalne, energetske in telekomunikacijske vode, razen, če so za to pridobljeni projektni pogoji in soglasje pristojnega upravljavca. V tem primeru vse stroške za posege na obstoječem infrastrukturnem omrežju nosi investitor.

Morebitne poškodbe okoliških objektov in naprav, nastale v času gradnje, morajo biti sanirane na stroške povzročitelja.

Pri nadaljnjem projektiranju je treba upoštevati Zakon o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 30/18 in 54/21; v nadaljnjem besedilu: ZVZelP-1), Zakon o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo, 30/18, 82/21 in 54/22 – ZUJPP in 18/23 – ZDU-10), Navodilo o pogojih za gradnjo in posege v progovni in varovalni progovni pas javne železniške infrastrukture (Navodilo 925-DN30, ZVZelP-1) in Uredbo o kategorizaciji prog (Uradni list RS, št. 4/09, 5/09 – popr., 62/11, 66/12, 12/13 in 30/18 – ZVZelP-1).

Pri novogradnjah objektov in posegih v obstoječe objekte v varovalnem progovnem pasu železniške proge je treba predvideti ustrezno zaščito pred hrupom zaradi odvijanja železniškega prometa. Izvedba vseh ukrepov za zaščito območja in objektov pred negativnimi vplivi železniške proge je obveznost investitorjev novih posegov ali objektov. V vplivno območje infrastrukturnih objektov, kjer so mejne vrednosti kazalcev hrupa za takšne vire že presežene, ni dovoljeno umeščati stavb z varovanimi prostori.

Odmik objektov, ureditev, vegetacije in naprav od osi najbližjega železniškega tira in objektov je določen v Navodilu za gradnjo in posege v progovni in varovalni progovni pas javne železniške infrastrukture (Navodilo 925-DN30, ZVZelP-1). Kotirani morajo biti odmiki ureditev od osi najbližjega tira.

Za vsak nameravan poseg v varovalnem progovnem pasu železniške proge, 108 m levo in desno izven naselja ter 106 m levo in desno v naselju, merjeno od osi skrajnega tira, je treba pridobiti projektne pogoje in mnenje k projektni dokumentaciji s

strani upravljalca javne železniške infrastrukture. V situacijskih načrtih morajo biti za vsako območje ureditve oziroma objekt transparentno vrisane parcelne meje in kotirani minimalni odmiki posameznih ureditev od osi železniškega tira. Na grafičnih situacijah naj bo označena meja varovalnega progovnega pasu in progovnega pasu.

Investitor je dolžan povrniti SŽ-Infrastrukturi, d. o. o., vso škodo, ki bi na javni železniški infrastrukturi nastala zaradi gradnje, obstoja in uporabe s tem OPPN načrtovanih ureditev.

V nadaljnjih fazah projektiranja je treba upoštevati, da je železniška proga št. 20 Ljubljana–Jesenice–d.m. elektrificirana z enosmerno napetostjo 3 kV.

Pri ureditvi zelenih površin ob železniški progi se mora upoštevati točka 5.2.8 Standarda SIST EN 50122-1.

Za gradnjo objektov, ki lahko s svojo višino vplivajo na varnost zračnega prometa, je treba pridobiti mnenje Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije, objekte pa je treba označiti in zaznamovati v skladu z veljavnimi predpisi.».

23. člen

28. člen se spremeni tako, da se glasi:

»28. člen

(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)

Prizidave na območju prostorske enote P1 v skladu z 12. členom tega odloka so dopustne znotraj gradbenih mej, ki so določene na grafičnem načrtu 4.1. »Arhitektonsko zazidalna situacija – nivo terena«.

Tlorisni gabariti objektov nad nivojem terena lahko odstopajo navzdol, znotraj maksimalnih tlorisnih gabaritov, določenih v 14. členu tega odloka. Ne glede na prejšnji stavek lahko maksimalne tlorisne gabarite presegajo nadstreški, terase lokalov, zunanja stopnišča ter funkcionalne povezave objektov.

Maksimalno višino objektov, določeno v 14. členu tega odloka, lahko presegajo inštalacijske naprave, sončni zbiralniki ali sončne celice, dostopi do strehe, ograje, objekti in naprave elektronske komunikacijske infrastrukture ter drogovi za razsvetljavo. Nadvišani deli stavbe v skladu s tem odstavkom ne smejo presegati 15 % BTP zadnje etaže objekta in, razen točkovnih objektov (antene, drogovi ipd.), ne smejo presegati višine tipične etaže objekta.

Število kletnih etaž objektov in s tem povezano število parkirnih oziroma garažnih mest se lahko prilagaja oziroma zmanjšuje glede na zahteve varstva podzemne vode. Podzemne etaže so dopustne, kjer in v obsegu, kot to dopuščajo geomehanske razmere, hidrološke razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podzemne vode in stabilnost sosednjih objektov.

Tlorisni gabariti kleti lahko odstopajo navzdol, znotraj maksimalnih tlorisnih gabaritov, določenih v 14. členu tega odloka. Kleti se lahko delijo na manjše oziroma združujejo v večje enote, če se s tem ne posega v javne površine in komunalne vode. V povezavi s spremembami tlorisnih gabaritov kleti in pod pogojem skladnosti z normativom iz 23. člena odloka glede potrebnega števila parkirnih mest za posamezne namembnosti objektov se lahko spreminjata tudi BTP kleti in število PM v posameznih prostorskih enotah.

Kapacitete območja posameznih prostorskih enot, določene v 14. členu tega odloka, se lahko spremenijo glede na dopustna odstopanja pri tlorisnih in višinskih gabaritih objektov in kleti, določena v tem odloku.

Določitev mest za kolesarnice je idejna in se lahko prilagaja zunanji ureditvi.

Idejna višinska regulacija se v fazi projektov lahko spremeni in prilagodi zunanji ureditvi.

Pri poteku parcelnih mej in pri površinah parcel so dopustna odstopanja v okviru dopustnih odstopanj pri geodetskih meritvah. Meje parcel, namenjenih javnim površinam, lahko odstopajo v korist javnih površin. Zaradi spremenjenega poteka mej v okviru dopustnih odstopanj se spremenijo tudi površine parcel v območju OPPN.

Zunanja ureditev objektov, kot je prikazana v grafičnih prilogah tega OPPN, je idejna in se v fazi projektiranja lahko

spremeni in prilagodi arhitekturnim rešitvam ter celostnemu oblikovanju prostora.

V skladu s projektno rešitvijo je dopustna sprememba dopustov do objektov in lokacij delovnih površin za intervencijska vozila, ki morajo biti zagotovljeni v skladu z veljavnimi predpisi.

Severni uvoz v nadzemni in podzemni del prostorskih enot P1, P2 in P3 s ceste C2 se lahko uredi tudi z enosmernim prometnim režimom preko prostorskih enot P1, P3 in P4.

Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od poteka tras, površin, objektov, naprav in priključkov posamezne prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, če so pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše s tehničnega ali okoljevarstvenega vidika ali omogočajo boljše prometno funkcioniranje in dostopnost celotnega območja načrta, če se z njimi ne poslabšajo prostorske in okoljske razmere. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo, oziroma upravljalci posameznega voda.».

24. člen

Grafični načrti »3.1. Katastrski načrt s prikazom območja OPPN«, »3.2. Geodetski načrt s prikazom območja OPPN«, »3.3. Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč na katastrskem načrtu«, »3.4. Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč na geodetskem načrtu«, »3.5. Javne površine na katastrskem načrtu«, »3.6. Javne površine na geodetskem načrtu« in »4.1. Arhitektonsko zazidalna situacija – nivo terena« se nadomestijo z novimi grafičnimi načrti »3.1. Katastrski načrt s prikazom območja OPPN«, »3.2. Geodetski načrt s prikazom območja OPPN«, »3.3. Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč na katastrskem načrtu«, »3.4. Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč na geodetskem načrtu«, »3.5. Javne površine na katastrskem načrtu«, »3.6. Javne površine na geodetskem načrtu« in »4.1. Arhitektonsko zazidalna situacija – nivo terena«, ki so sestavni del tega odloka.

Grafični načrt »4.2. Arhitektonsko zazidalna situacija – nivo etaže« se črta.

Grafični načrti »4.3. Arhitektonsko zazidalna situacija – nivo kleti«, »4.4. Značilni prerezi«, »4.5. Prometno tehnična situacija, idejna višinska regulacija – nivo terena«, »4.6. Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav«, »4.7. Načrt intervencijskih poti« in »4.8. Načrt odstranitve objektov« se nadomestijo z novimi grafičnimi načrti »4.2. Arhitektonsko zazidalna situacija – nivo kleti«, »4.3. Značilni prerezi«, »4.4. Prometno tehnična situacija, idejna višinska regulacija – nivo terena«, »4.5. Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav«, »4.6. Načrt intervencijskih poti« in »4.7. Načrt odstranitve objektov«, ki so sestavni del tega odloka.

25. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

ID: 1331

Št. 3505-22/2018-258

Ljubljana, dne 25. septembra 2023

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković

MEŽICA

3029. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Mežica

Na podlagi 21. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,

76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. in 6. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 7. člena v zvezi s 55. in 56. členom Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 60/17) je Občinski svet Občine Mežica na 5. seji dne 4. 10. 2023 sprejel

ODLOK

o gospodarskih javnih službah v Občini Mežica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(1) Ta odlok določa dejavnosti, ki predstavljajo lokalne gospodarske javne službe v Občini Mežica in ureja način ter oblike njihovega izvajanja.

(2) Z lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, opredeljenimi v tem odloku, se zagotavljajo materialne javne dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno opravljanje v javnem interesu zagotavlja občina, zaradi zadovoljevanja lokalnih javnih potreb, kadar in v kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu.

2. člen

(1) Na območju Občine Mežica se lokalne gospodarske javne službe opravljajo kot obvezne in izbirne.

(2) Obvezne lokalne gospodarske javne službe so določene s področnimi zakoni.

(3) Izbirne lokalne gospodarske javne službe so določene s tem odlokom.

II. LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

3. člen

(1) Kot obvezne lokalne gospodarske javne službe se na območju občine opravljajo naslednje dejavnosti:

1. oskrba prebivalstva s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
4. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
5. odlaganje ostankov obdelanih komunalnih odpadkov,
6. urejanje in čiščenje javnih površin,
7. redno vzdrževanje javnih cest,
8. zagotavljanje 24-urne dežurne službe po Zakonu o pogrebni in pokopališki dejavnosti,
9. pomoč, oskrba in namestitve zapuščenih živali v zavetišču.

(2) Kot obvezne lokalne gospodarske javne službe se opravljajo tudi dejavnosti, ki niso določene v prejšnjem odstavku, če tako določa zakon.

4. člen

Kot izbirne lokalne gospodarske javne službe se v občini opravljajo naslednje dejavnosti:

1. distribucija plina,
2. pokopališka dejavnost,
3. varstvo pred požarom.

5. člen

Lokalne gospodarske javne službe iz 3. in 4. člena se opravljajo na celotnem območju občine, če s tem odlokom ali odlokom iz 7. člena za posamezno lokalno gospodarsko javno službo ni drugače določeno.

6. člen

(1) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi lokalnimi gospodarskimi javnimi službami je za uporabnike

obvezna, razen če zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis za posamezne primere določa drugače.

(2) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izbirnimi lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, za uporabnike ni obvezna, razen če zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis za posamezne primere določa drugače.

III. NAČIN OPRAVLJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

7. člen

Opravljanje posamezne ali več lokalnih gospodarskih javnih služb občina uredi s posamičnimi odloki, v katerih podrobneje določi:

1. organizacijsko in prostorsko zasnovo njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev,
2. vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko razporeditev,
3. pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
4. pravice in obveznosti uporabnikov,
5. vire financiranja gospodarskih javnih služb in način njihovega oblikovanja,
6. vrsto in obseg objektov in naprav, ki so potrebni za izvajanje gospodarske javne službe in so v lasti občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga ta uživa,
7. druge elemente, ki so pomembni za opravljanje in razvoj gospodarske javne službe.

IV. OBLIKE ZAGOTAVLJANJA JAVNIH SLUŽB

8. člen

Občina zagotavlja lokalne gospodarske javne službe skladno s prejšnjim členom v naslednjih oblikah:

- v javnem podjetju,
- v javnem gospodarskem zavodu,
- z dajanjem koncesij,
- v režijskem obratu.

1. Javno podjetje

9. člen

(1) Javno podjetje ustanovi občina kot podjetje v lasti ene ali več lokalnih skupnosti.

(2) Ustanovitev javnega podjetja, razmerja v javnem podjetju in njegovo delovanje ter druge zadeve v zvezi z javnim podjetjem se opredelijo s posebnim odlokom.

(3) Ustanoviteljske pravice v javnem podjetju izvršuje občinski svet. V primeru, da so poleg občine ustanoviteljice javnega podjetja tudi druge občine, se lahko izvajajo ustanoviteljske pravice preko skupnega organa za izvajanje ustanoviteljskih pravic, ki ga skladno z določili zakona, ki ureja lokalno samoupravo, ustanovijo ustanoviteljice javnega podjetja.

(4) V soglasju z ustanoviteljem lahko javno podjetje pogodbeno izvaja gospodarske javne službe ali druge dejavnosti tudi za druge občine, ki niso ustanoviteljice javnega podjetja.

2. Javni gospodarski zavod

10. člen

(1) Javni zavod ustanovi občina z odlokom.

(2) Z odlokom se uredi status, organizacija, dejavnost, organi in njihove pristojnosti, način financiranja in druga temeljna vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.

(3) Ustanoviteljica zagotovi sredstva za delo zavoda:

- z zagotovitvijo poslovnih prostorov in opreme za opravljanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, po seznamu, ki je del akta o predaji premoženja v upravljanje zavoda ter
- z dodelitvijo proračunskih sredstev.

(4) Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanoviteljice. Zavod premoženje upravlja v imenu in za račun

ustanoviteljice in je za upravljanje s premoženjem odgovoren ustanoviteljici.

(5) Zavod uporablja premoženje, s katerim upravlja, za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, in sicer na način kot to določajo zakon, ta odlok in akt o predaji premoženja v upravljanje.

(6) Zavod pripravi letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem, ki je sestavni del finančnega načrta zavoda.

(7) Zavod mora premoženje uporabljati in upravljati s skrbnostjo dobrega gospodarja.

3. Koncesija

11. člen

(1) Za opravljanje posamezne lokalne gospodarske javne službe lahko občina podeli koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je ustrezno registrirana in izpolnjuje pogoje za opravljanje lokalne gospodarske javne službe, ki je predmet koncesije.

(2) Koncesija za opravljanje posamezne lokalne gospodarske javne službe se podeli na podlagi koncesijskega akta.

(3) Občina lahko podeli koncesijo za opravljanje lokalne gospodarske javne službe za celotno območje občine ali za njen del.

(4) Več občin lahko za izvajanje javnih služb podeli skupno koncesijo. Občinski sveti občin ustanoviteljic lahko za namen usklajevanja odločitev in drugih vprašanj v zvezi z zagotavljanjem javnih služb ustanovijo organ koncedentov, ki ga sestavljajo župani občin koncedentov.

(5) Za pridobivanje koncesionarjev, koncesijsko pogodbo, prenehanje koncesijskega razmerja, prenos koncesije, obvezno koncesijo, višjo silo, odgovornost koncesionarja za ravnanje zaposlenih, odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja in druga vprašanja v zvezi s koncesijskimi razmerji se uporabljajo določila zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb.

12. člen

(1) Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, razen če ni v zakonu drugače določeno.

(2) Javni razpis vsebuje najmanj naslednje elemente:

- predmet koncesije,
- območje, za katero se podeljuje koncesija,
- pogoje za koncesijo,
- pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
- pričetek in trajanje koncesije,
- merila za izbiro koncesionarja,
- druge elemente določene s predpisi in koncesijskim aktom.

(3) Rok za prijavo na javni razpis ne sme biti krajši od 30 dni in ne daljši od 60 dni.

13. člen

(1) O izbiri koncesionarja odloči direktor občinske uprave z upravnim odločbo.

(2) O pritožbi zoper odločbo direktorja odloča župan.

(3) Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem sklene v imenu občine župan.

4. Režijski obrat

14. člen

(1) Režijski obrat se ustanovi za izvajanje lokalne gospodarske javne službe, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo.

(2) Režijski obrat se organizira kot notranja organizacijska enota občinske uprave oziroma službe občine.

(3) Režijski obrat se organizira kot samostojen ali nesamostojen režijski obrat. Organizacijo in delovno področje režijskega obrata določi občinski svet v okviru organizacije in delovnega področja občinske uprave na predlog župana.

V. STROKOVNO TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE

15. člen

(1) Strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju lokalnih gospodarskih javnih služb v občini opravlja občinska uprava.

(2) Občinska uprava opravlja s področja lokalnih gospodarskih javnih služb zlasti naloge, ki se nanašajo na:

1. razvoj, načrtovanje in pospeševanje lokalnih gospodarskih javnih služb,
2. investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje lokalnih gospodarskih javnih služb,
3. informacijske baze za potrebe občinskih gospodarskih javnih služb,
4. postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij,
5. postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev,
6. druge postopke razpisov in izbire izvajalcev skladno z zakonodajo,

7. strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z javnimi razpisi za izbiro izvajalcev za koncesionirane lokalne gospodarske javne službe,

8. strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi s financiranjem lokalnih gospodarskih javnih služb,

9. strokovni nadzor nad izvajalci lokalnih gospodarskih javnih služb,

10. določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor in okolje, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave lokalnih gospodarskih javnih služb, če ni kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce lokalnih gospodarskih javnih služb,

11. dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave lokalnih gospodarskih javnih služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce lokalnih gospodarskih javnih služb.

(3) Naloge iz 1., 2. in 3. točke prejšnjega odstavka se lahko poveri za to usposobljeni organizaciji ali podjetju.

VI. VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN

16. člen

Za varstvo uporabnikov javnih dobrin občina ustanovi telo za varstvo uporabnikov javnih dobrin.

VII. FINANCIRANJE LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

17. člen

Lokalne gospodarske javne službe se financirajo:

- s ceno javnih dobrin,
- iz proračunskih sredstev,
- iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom občine.

18. člen

(1) Za uporabo javnih dobrin, ki so glede na posameznega uporabnika ali glede na določljive skupine uporabnikov izmerljive, plačujejo uporabniki ceno proizvoda ali storitve, ki je lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila.

(2) Cene se oblikujejo ali določajo na način in po postopku, ki ga določa zakon in na njegovi podlagi sprejet podzakonski akt ali odlok lokalne skupnosti v skladu z zakonom.

(3) Cene se lahko določijo različno po kategoriji uporabnikov in količini porabljenih in nujenih javnih dobrin.

(4) Cene se lahko subvencionirajo. Z aktom, s katerim se odloči o subvencioniranju cene, se določita višina ter vir subvencij. Subvencije se lahko razlikujejo po kategorijah uporabnikov in količini porabljenih in nujenih javnih dobrin.

19. člen

Lokalne gospodarske javne službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki niso določljivi ali uporaba ni izmerljiva, se financirajo iz proračuna lokalne skupnosti.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen

(1) Občina je dolžna uskladiti predpise in sprejeti nove predpise v skladu s tem odlokom najkasneje v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka.

(2) Do uskladitve in uveljavitve predpisov v skladu s 7. členom tega odloka, ostanejo v veljavi odloki, sprejeti na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 39/97, 25/01, 17/02, 112/02, 126/04).

21. člen

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 39/97, 25/01, 17/02, 112/02, 126/04).

(2) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja javne razsvetljave, semaforjev ter druge cestne prometne svetlobne signalizacije in opreme na območju Občine Mežica (Uradni list RS, št. 94/11 in 99/13).

22. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0002/2023

Mežica, dne 4. oktobra 2023

Župan
Občine Mežica
Mark Maze

MIREN - KOSTANJEVICA**3030. Sklep o skupni vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v načrtih ravnanja z nepremičnim premoženjem za leti 2023 in 2024 (uskladitev z rebalansom št. 1 proračuna za leto 2023)**

Na podlagi drugega odstavka 27. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1; Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE, 175/20 – ZIUOPDVE, 78/23 – ZUNPEOVE, 78/23 – ZORR) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 8. redni seji dne 28. 9. 2023 sprejel

S K L E P**o skupni vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v načrtih ravnanja z nepremičnim premoženjem za leti 2023 in 2024 (uskladitev z rebalansom št. 1 proračuna za leto 2023)**

1. člen

Skupna vrednost pravnih poslov, zajetih v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren - Kostanjevica za leto 2023 znaša 309.995,00 EUR, in sicer

– na strani pridobivanja nepremičnega premoženja 144.514,00 EUR

– na strani razpolaganja z nepremičnim premoženjem 165.481,00 EUR.

V primeru spremenjenih prostorskih potreb in drugih potreb Občine Miren - Kostanjevica, ki jih ni bilo mogoče določiti

ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren - Kostanjevica za leto 2023 ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica soglaša, da se v letu 2023 sklepajo pravni posli z nepremičninami, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren - Kostanjevica za leto 2023 v skupni vrednosti največ 20 % od vrednosti, določene v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren - Kostanjevica za leto 2023.

Skupna vrednost pravnih poslov z nepremičninami, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren - Kostanjevica v letu 2023 znaša:

– na strani pridobivanja nepremičnega premoženja največ 28.902,80 EUR

– na strani razpolaganja z nepremičnim premoženjem največ 33.096,20 EUR.

2. člen

Skupna vrednost pravnih poslov, zajetih v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren - Kostanjevica za leto 2024 znaša 867.550,00 EUR, in sicer

– na strani pridobivanja nepremičnega premoženja 100.650,00 EUR

– na strani razpolaganja z nepremičnim premoženjem 766.900,00 EUR.

V primeru spremenjenih prostorskih potreb in drugih potreb Občine Miren - Kostanjevica, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren - Kostanjevica za leto 2024 ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica soglaša, da se v letu 2024 sklepajo pravni posli z nepremičninami, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren - Kostanjevica za leto 2024 v skupni vrednosti največ 20 % od vrednosti, določene v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren - Kostanjevica za leto 2024.

Skupna vrednost pravnih poslov z nepremičninami, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren - Kostanjevica v letu 2024 znaša:

– na strani pridobivanja nepremičnega premoženja največ 20.130,00 EUR

– na strani razpolaganja z nepremičnim premoženjem največ 153.380,00 EUR.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

4. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o skupni vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v načrtih ravnanja z nepremičnim premoženjem za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 32/23).

Št. 007-0008/2023-4

Miren, dne 28. septembra 2023

Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar

3031. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo št. 64/3 k. o. 2334 LIPA

Na podlagi prvega odstavka 260. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3; Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-10,

78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo, 62/16, 14/23) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 8. redni seji dne 28. 9. 2023 sprejel

S K L E P

o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo št. 64/3 k. o. 2334 LIPA

1. člen

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica pridobi nepremičnina parc. št. 64/3 k. o. 2334 LIPA, ki v naravi predstavlja del lokalne ceste, kategorizirane v Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 75/15, 189/21) kot lokalna cesta LC 260024 Lipa – skozi vas.

2. člen

Na podlagi tega sklepa občinska uprava izda ugotovitveno odločbo, s katero se ugotovi, da ima navedena nepremičnina status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Po pravnomočnosti se odločba pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri zgoraj navedeni nepremičnini zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – občinska javna cesta.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 4780-0034/2023-2

Miren, dne 28. septembra 2023

Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar

3032. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo št. 1687/642 k. o. 2330 SELA NA KRASU

Na podlagi prvega odstavka 260. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3; Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo, 62/16, 14/23) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 8. redni seji dne 28. 9. 2023 sprejel

S K L E P

o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo št. 1687/642 k. o. 2330 SELA NA KRASU

1. člen

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica pridobi nepremičnina parc. št. 1687/642 k. o. 2330 SELA NA KRASU, ki v naravi predstavlja del lokalne ceste, kategorizirane v Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 75/15, 189/21) kot lokalna cesta LC 260014; R3 614 (Opatje selo–Komen)–Korita na Krasu.

2. člen

Na podlagi tega sklepa občinska uprava izda ugotovitveno odločbo, s katero se ugotovi, da ima navedena nepremičnina status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Po pravnomočnosti se odločba pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri zgoraj navedeni nepremičnini zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – občinska javna cesta.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 4780-0035/2023-2

Miren, dne 28. septembra 2023

Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar

3033. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 215/4 k. o. 2323 VRTOČE

Na podlagi 262. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3; Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo, 62/16, 14/23) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 8. redni seji dne 28. 9. 2023 sprejel

S K L E P

o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 215/4 k. o. 2323 VRTOČE

1. člen

S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičnini parc. št. 215/4 k. o. 2323 VRTOČE.

2. člen

Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa preneha imeti status javnega dobra in postane lastnina Občine Miren - Kostanjevica.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 4780-0036/2023-2

Miren, dne 28. septembra 2023

Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar

RIBNICA

3034. Pravilnik o dodeljevanju namenskih najemnih stanovanj v najem mladim

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 –

odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO, 90/21, 18/23 – ZDU-10 in 77/23 – odl. US), 17. in 83. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 191/20), 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 191/20) in Strategije za mlade v Občini Ribnica za obdobje 2022–2026 je Občinski svet Občine Ribnica na 6. seji dne 5. 10. 2023 sprejel

P R A V I L N I K

o dodeljevanju namenskih najemnih stanovanj v najem mladim

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina pravilnika)

(1) Ta pravilnik ureja dodeljevanje namenskih najemnih stanovanj v najem mladim v Občini Ribnica in določa:

- pogoje za upravičenost do dodelitve namenskega najemnega stanovanja v najem,
- postopek dodeljevanja namenskih najemnih stanovanj,
- čas trajanja najemnega razmerja,
- površinski normativ,
- najemnino in ostale stroške uporabe namenskega najemnega stanovanja,
- prenehanje najemnega razmerja in
- uporabnike stanovanja.

(2) Stanovanja, ki se oddajajo v najem na podlagi tega pravilnika, so v lasti Občine Ribnica in se opredelijo v vsakokratnem razpisu.

(3) Za urejanje pravic in obveznosti lastnika in najemnika, ki niso urejena s tem pravilnikom, se uporablja zakonodaja, ki ureja stanovanjska najemna razmerja.

(4) V tem pravilniku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

2. člen

(namen)

Namen tega pravilnika je dajanje podpore mladim, ki so šele vstopili na trg dela in so finančno šibki, pri procesu osamosvajanja in reševanju svojega stanovanjskega vprašanja v obliki dostopa do najema namenskega najemnega stanovanja ter posredno pri vzpostavitvi pogojev za oblikovanje lastne družine. Dolgoročni cilj je zagotoviti kar najbolj stimulatívne pogoje mladim za delo in bivanje v Občini Ribnica.

3. člen

(opredelitev izrazov)

(1) Mladi po tem pravilniku so odrasle osebe, ki so na dan objave javnega razpisa stare vsaj 18 let in v letu objave javnega razpisa manj kot 35 let (v nadaljnjem besedilu: stari med 18. in 34. letom).

(2) Kot ožji družinski član se po tem pravilniku šteje otrok, posvojenec, pastorek oziroma otrok zunajzakonskega partnerja, oseba, za katero obstaja zakonska dolžnost preživljanja, zakonec ali zunajzakonski partner najemnika ali partner v registrirani istospolni partnerski skupnosti.

(3) Namenska najemna stanovanja po tem pravilniku se lahko dodelijo v najem mladim prosilcem (v nadaljnjem besedilu: prosilci), ki izpolnjujejo pogoje v skladu s tem pravilnikom, na podlagi javnega razpisa.

(4) Najemna stanovanja se dodelijo trem skupinam:

1. mladim posameznikom,
2. mladim parom in
3. mladim družinam,

načeloma v enakih deležih, v nasprotnem primeru Občina Ribnica v javnem razpisu posebej utemelji spremembo deleža stanovanj za določeno skupino.

4. člen

(splošni pogoji)

Za namenska najemna stanovanja lahko zaprosijo prosilci, ki so v času javnega razpisa zaposleni, samozaposleni ter vsi tisti, ki lahko izkažejo, da so v zadnjih treh mesecih pred objavo javnega razpisa prejeli obdavčljive dohodke iz drugega civilnega razmerja.

II. POGOJI ZA UPRAVIČENOST DO DODELITVE NAMENSKEGA NAJEMNEGA STANOVANJA V NAJEM

5. člen

(pogoji za upravičenost do dodelitve namenskega najemnega stanovanja v najem)

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prosilec za dodelitev namenskega najemnega stanovanja v najem, so, poleg splošnih pogojev iz prejšnjega člena tega pravilnika, še:

- da je star med 18. in 34. letom,
- da je državljan Republike Slovenije,
- da ima stalno prebivališče v Občini Ribnica,
- da ima najmanj 6 let stalnega bivanja v Občini Ribnica,
- prosilec in ožji družinski člani, ki skupaj z njim kandidirajo na javnem razpisu, ne smejo presežati dohodkovnega in premoženjskega cenusa, ki je predpisan za udeležence po veljavnem pravilniku, ki ureja dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem,
- da izpolnjuje morebitne druge pogoje v skladu z veljavnim Pravilnikom o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.

III. POSTOPEK DODELJEVANJA NAJEMNIH STANOVANJ

6. člen

(javni razpis)

(1) Za oddajo namenskih najemnih stanovanj v najem mora Občina Ribnica objaviti razpis na oglasni deski Občine Ribnica ter spletni strani Občine Ribnica, lahko pa tudi v sredstvih javnega obveščanja. Obvestilo o javnem razpisu se objavi v javnem glasilu Občine Ribnice.

(2) V javnem razpisu se določi število stanovanj za posamezno skupino (skupina 1 – mladi posamezniki; skupina 2 – mladi pari; skupina 3 – mlade družine). V posameznem razpisu se lahko določi tudi samo ena skupina, ob upoštevanju strukture razpisanih stanovanj.

7. člen

(vsebina javnega razpisa)

Razpis za oddajo namenskih najemnih stanovanj v najem mora določati zlasti:

- (1) pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci do dodelitve namenskega najemnega stanovanja v najem,
- (2) podatke, ki jih morajo udeleženci razpisa navesti v vlogi,
- (3) dokumentacijo, ki jo morajo udeleženci razpisa priložiti vlogi,
- (4) okvirno število stanovanj za posamezne skupine v skladu s tem pravilnikom,
- (5) okvirni rok, v katerem bodo namenska najemna stanovanja, ki so predmet razpisa, na razpolago za oddajo v najem,
- (6) rok za oddajo vlog in okvirni rok za objavo izidov razpisa,
- (7) okvirno višino neprofitne najemnine za povprečno stanovanje, ki je predmet razpisa, skupaj z napotilom na predpise, ki določajo neprofitne najemnine.

8. člen

(razpisna dokumentacija)

(1) Izpolnjevanje pogojev iz 5. člena tega pravilnika se dokazuje po:

– prvi, drugi, tretji in četrti alineji s potrdilom o državljanstvu, s potrdilom o stalnem prebivališču in številu članov gospodinjstva, ki jih vsak prosilec lahko pridobi na upravni enoti, sicer jih Občina Ribnica pridobi po uradni dolžnosti na podlagi izjave prosilca in polnoletnih članov gospodinjstva,

– peti alineji z dohodninsko odločbo za preteklo koledarsko leto.

(2) Vlogi za dodelitev namenskega najemnega stanovanja v najem morajo prosilec in polnoletni člani gospodinjstva priložiti naslednje listine:

– izjavo o morebitnih neobdavčljivih dohodkih in prejemkih ter nazivih njihovih izplačevalcev, za koledarsko leto pred razpisom,

– dokazila o zaposlitvi, samozaposlitvi oziroma prejetju obdavčljivih dohodkov iz drugega civilnega razmerja v zadnjih treh mesecih pred objavo javnega razpisa,

– izjavo o premoženjskem stanju, skladno s pravilnikom, ki ureja dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem.

(3) Prosilec in polnoletni člani gospodinjstva lahko Občini Ribnica s pooblastilom dovolijo pridobivanje, vpogled, prepis, izpis ali kopiranje njihovih osebnih podatkov iz uradnih evidenc in zbirk osebnih podatkov pri vseh upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki štejejo za davčno tajnost, ter občutljivih osebnih podatkov. V tem primeru morajo vlogi priložiti pisne izjave, ki veljajo za osebno oziroma pisno privolitev na podlagi določb zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, zakona, ki ureja splošni upravni postopek in zakona, ki ureja davčni postopek.

(4) Doходи gospodinjstva se upoštevajo v obsegu in na način, določenima v zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

(5) Na zahtevo Občine Ribnica upravljavci zbirk podatkov brezplačno posredujejo vse podatke o obdavčljivih in neobdavčljivih dohodkih in prejemkih za preteklo koledarsko leto pred letom razpisa za prosilca in polnoletne člane gospodinjstva, navedene v vlogi za dodelitev namenskega najemnega stanovanja.

(6) Občina Ribnica lahko od prosilca zahteva dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev za najem namenskega najemnega stanovanja in preveri pravilnost in resničnost dokazil, ki jih predloži prosilec. Če se ugotovi, da je prosilec ali njegov ožji družinski član, ki skupaj z njim kandidira na razpisu, dal nepravilne in/ali neresnične podatke, se prosilčeva vloga izloči iz obravnave in se ga o tem obvesti z upravnim aktom.

9. člen

(razpisni postopek in določitev seznama upravičencev)

(1) Občina Ribnica na podlagi določb tega pravilnika in razpisnih pogojev, po proučitvi utemeljenosti vlog na podlagi prejetih listin, oblikuje sezname prosilcev, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev najemnih stanovanj, po posameznih skupinah.

(2) Občina Ribnica določi udeležencem razpisa, katerih vloge so nepopolne, rok za dopolnitev vloge.

(3) Vloge, ki jih udeleženci razpisa ne dopolnijo v predpisanem roku, se zavržejo s sklepom.

(4) Za odločanje v postopku dodeljevanja namenskih najemnih stanovanj na podlagi tega pravilnika se uporabljajo določila zakona, ki ureja splošni upravni postopek.

(5) Občina Ribnica izda odločbo o uvrstitvi oziroma ne-uvrstitvi na seznam prosilcev po posameznih skupinah, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev namenskih najemnih stanovanj v najem.

(6) V primerih, ko kandidira na javnem razpisu več prosilcev v isti skupini, kot je razpisanih stanovanj, in vsi izpolnjujejo pogoje za dodelitev namenskega najemnega stanovanja, se po zaključenem pritožbenem postopku, opravi javni žreb za dodelitev najemnih stanovanj, za vsako skupino posebej.

(7) Pri žrebu so prisotni: župan ali njegov pooblaščenec in komisija, ki jo je za odločanje v postopku imenoval župan. Predsednik komisije vodi žreb, sam žreb pa izvaja župan Občine Ribnica ali njegov pooblaščenec. Žreb se opravi na način, da župan ali njegov pooblaščenec, za vsako posamezno sku-

pino (skupina 1 – mladi posamezniki; skupina 2 – mladi pari; skupina 3 – mlade družine) izžreba toliko kuvert z odločbami o izpolnjevanju pogojev, kot je razpisanih stanovanj. Poleg tega župan ali njegov pooblaščenec pri vsaki skupini izžreba še eno dodatno kuverto oziroma enega nadomestnega upravičenca (v nadaljnjem besedilu: nadomestni upravičenec), s katerima bo, sklenjena najemna pogodba zgolj, če s katerim od upravičencev iz seznama ne bi bila sklenjena najemna pogodba. Kuverte se odprejo in imena uspešnih prosilcev zapišejo na sezname upravičencev do dodelitve namenskih najemnih stanovanj v najem, ki jih potrdi komisija. Sezname upravičencev, skupaj z nadomestnimi upravičenci, pa morajo biti nato javno objavljeni v roku 3 delovnih dni po žrebu, na enak način kot razpis.

10. člen

(pravno varstvo)

(1) Zoper odločitev Občine Ribnica je dopustna pritožba na župana. Odločitev o pritožbi je dokončna.

(2) Sproženi upravni spori ne zadržijo objave seznama upravičencev, ki jim bodo zagotovljena namenska najemna stanovanja v najem in s tem tudi sklepanja najemnih pogodb.

11. člen

(zavrnitev stanovanja)

(1) Kolikor izžrebani upravičenec zavrne ponujeno stanovanje, se ga takoj črta iz seznama in ni upravičen sodelovati na prvem naslednjem javnem razpisu za dodelitev namenskih najemnih stanovanj v najem mladim v Občini Ribnica.

(2) Izjemoma lahko izžrebani upravičenec iz utemeljenih razlogov zavrne ponujeno stanovanje in zahteva drugo primerno stanovanje. O utemeljenosti razlogov za zavrnitev in dodelitev drugega stanovanja odloči Občina Ribnica. Kolikor Občina Ribnica odloči, da ne gre za utemeljene razloge, ravna po prejšnjem odstavku tega člena.

IV. ČAS TRAJANJA NAJEMNEGA RAZMERJA

12. člen

(čas trajanja najemnega razmerja)

(1) Najemno pogodbo z uspelim prosilcem sklene Občina Ribnica za določen čas 5 let v obliki notarskega zapisa z neposredno izvršljivostjo glede najemnikovih obveznosti ter izpraznitve in izselitve iz predmeta najema.

(2) Stroške notarskega zapisa najemne pogodbe z neposredno izvršljivostjo plača najemnik.

(3) Prosilec lahko podaljša najemno razmerje (tudi po dopolnitvi 35. leta starosti), vendar največ še za 5 let, pri čemer se namenska najemnina spremeni v tržno najemnino.

V. POVRŠINSKI NORMATIVI

13. člen

(površinski normativi)

(1) Občina Ribnica uporablja pri dodeljevanju namenskih najemnih stanovanj mladim površinske normative, določene s pravilnikom, ki ureja dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem za prosilce brez plačila lastne udeležbe in varščine.

(2) Občina Ribnica lahko izjemoma odda v najem tudi manjše ali večje stanovanje, če se prosilec s tem strinja.

VI. NAJEMNINA IN OSTALI STROŠKI UPORABE NAJEMNEGA STANOVANJA

14. člen

(najemnina)

(1) Najemnina za namenska najemna stanovanja znaša 100 % neprofitne najemnine, ki se za posamezno stanovanje določi in spreminja v skladu z veljavno zakonodajo.

(2) V primerih podaljšanja najemnega razmerja iz tretjega odstavka 12. člena se zaračunava tržna najemnina.

15. člen

(obveznosti najemnika)

Najemnik je poleg najemnine dolžan plačevati obratovalne in ostale stroške skladno z veljavno zakonodajo in najemno pogodbo.

16. člen

(preveritev pogojev za upravičenost do namenskega najemnega stanovanja)

(1) Občina Ribnica ima pravico vsako leto od najemnika in uporabnikov namenskega najemnega stanovanja zahtevati, da predložijo dokazila o izpolnjevanju dohodkovnih in premoženjskih pogojev za uporabo namenskega najemnega stanovanja, ki jih opredeljuje ta pravilnik.

(2) Če najemnik presega dohodkovni in/ali premoženjski pogoj, se neprofitna najemnina spremeni v tržno najemnino, najemne pogodbe pa po preteku ni mogoče več podaljšati.

(3) Podatke o premoženju in denarnih prejemkih za preteklo koledarsko leto pred preverjanjem izpolnjevanja pogojev za uporabo namenskega najemnega stanovanja pridobi Občina Ribnica iz uradnih evidenc in drugih zbirk osebnih podatkov upravljavcev zbirk podatkov v skladu z določbami 8. člena tega pravilnika. Najemnik mora na zahtevo Občine Ribnica predložiti vse zahtevane izjave in dokazila zase in za uporabnike v roku 30 dni od prejema zahteve.

(4) Občina Ribnica odloči o upravičenosti oziroma neupravičenosti najemnika do nadaljevanja najemnega razmerja v 30 dneh po prejemu vseh dokazil iz prejšnjega odstavka z odločbo v upravnem postopku.

(5) Zoper odločbo je dopustna pritožba na župana.

(6) Če se socialno stanje najemnika, ki plačuje tržno najemnino za namensko najemno stanovanje, spremeni, lahko najemnik zahteva preveritev svojega socialnega stanja in ponovno spremembo tržne najemnine v neprofitno najemnino.

VII. PRENEHANJE NAJEMNEGA RAZMERJA

17. člen

(prenehanje najemnega razmerja)

(1) Najemno razmerje za najem stanovanja preneha s potekom časa, za katerega je sklenjeno. Najemnik mora najmanj 30 dni pred potekom tega časa pridobiti od lastnika odobritev podaljšanja najemne pogodbe s sklenitvijo aneksa k najemni pogodbi, sicer mora izprazniti stanovanje oseb in stvari v pogodbenem roku.

(2) Najemno razmerje se ne more prenašati na ožje družinske člane.

18. člen

(odpoved najemnega razmerja)

(1) Najemno pogodbo lahko najemnik predčasno odpove, če o tem pisno obvesti Občino Ribnica, s 60 dnevno odpovednim rokom.

(2) Najemno pogodbo lahko Občina Ribnica odpove v primeru iz četrtega odstavka 16. člena tega pravilnika ter iz krivdnih odpovednih razlogov, določenih v zakonu, ki ureja stanovanjska razmerja ter iz ostalih odpovednih razlogov in po postopkih, določenih v najemni pogodbi.

19. člen

(vrnitev stanovanja)

Najemnik je dolžan, v primeru prenehanja najemnega razmerja, zapisniško izročiti strokovni službi Občine Ribnice, oseb in stvari izpraznjeno ter prebeljeno stanovanje v stanju, v kakršnem ga je prevzel, pri čemer se upoštevajo spremembe,

nastale pri normalni uporabi stanovanja, in tiste, ki jih je najemnik opravil v soglasju z Občino Ribnico, v nasprotnem primeru je za nastalo škodo odškodninsko odgovoren.

VIII. UPORABNIKI STANOVANJA

20. člen

(uporabniki stanovanja)

Poleg najemnika lahko v namenskem najemnem stanovanju bivajo samo njegovi ožji družinski člani, ki so kot uporabniki navedeni v najemni pogodbi.

21. člen

(vloga za bivanje uporabnika)

Vloga za bivanje uporabnika v najemnem stanovanju lahko poda samo najemnik stanovanja. Vlogi je potrebno priložiti dokazila o sorodstvenem razmerju oziroma dokazilo o zakonski dolžnosti preživljanja konkretne osebe.

IX. KONČNA DOLOČBA

22. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0010/2023-5

Ribnica, dne 5. oktobra 2023

Župan
Občine Ribnica
Samo Pogorelec

3035. Pravilnik o izvajanju videonadzora

Na podlagi 76., 77. in 80. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22) (ZVOP-2) (v nadaljevanju: Zakona o varstvu osebnih podatkov) je Občinski svet Občine Ribnica na 6. redni seji dne 5. 10. 2023 sprejel

PRAVILNIK o izvajanju videonadzora

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravilnik ureja način uporabe videonadzornega sistema, snemanja, hranjenja in ravnanja s posnetki ter nadzor nad uporabo le-teh.

NAMEN IN UVEDBA VIDEONADZORA

2. člen

Videonadzorni sistem je postavljen z namenom, da se z njegovo pomočjo zagotovi višja stopnja varnosti ljudi in premoženja, zaradi zagotavljanja nadzora vstopa ali izstopa v ali iz službenih oziroma poslovnih prostorov s katerimi na varovanem območju upravlja Občina Ribnica (v nadaljevanju: občina).

Da se prepreči škoda ali ugotovijo okoliščine za nastanek škode, se na spodaj navedenem območju izvaja videonadzor na:

- a) Sedežu občine – Gorenjska cesta 3, Ribnica;
- b) Športnem centru Ribnica – Majnikova ulica 2, Ribnica;

c) Športnem parku Ribnica – Majnikova ulica 2, Ribnica;
d) Ribniškem Gradu – Gallusovo nabrežje 1, 1310 Ribnica;

e) Kolesarskem poligonu – »pumptrack« in stadion Ugar – Obrtna cona Ugar, 1310 Ribnica.

Postavitve videonadzornih kamer na navedenih območjih so sledeče:

a) Sedež občine – Gorenjska cesta 3, Ribnica:
1 kamera na vhodu v stavbo Občine Ribnica,
1 kamera na hodniku v pritličju (vhod vložišče),
1 kamera na hodniku v pritličju (pri oknu na zahodni strani),
1 kamera na stopnišču v pritličju (pokrivanje stopnišča kleti in stopnišča 1. nadstropja),
1 kamera na hodniku v 2. nadstropju.

b) Športni center Ribnica – Majnikova ulica 2, Ribnica:

1 kamera na glavnem vhodu,
1 kamera na vhodu v bazen,
1 kamera na zadnjem vhodu,

1 kamera Avla šole,

1 kamera Stranski vhod,

1 kamera Vhod zgoraj,

1 kamera Stopnišče 1,

1 kamera Stopnišče 2,

1 kamera Igrišče,

1 kamera Glavna avla 1,

1 kamera Glavna avla 2,

1 kamera Garderobe 1,

1 kamera Garderobe 2,

1 kamera Garderobe 3,

1 kamera Garderobe 4,

1 kamera Kolesarnica,

1 kamera Bazen zunaj 1

1 kamera Bazen zunaj 2,

1 kamera Bazen zunaj za izhod.

c) Športni park Ribnica – Majnikova ulica 2, Ribnica:

kamera št. K17,

kamera št. K18,

kamera št. K19,

kamera št. K20,

kamera št. K21,

kamera št. K22.

d) Ribniški Grad – Gallusovo nabrežje 1, 1310 Ribnica:

kamera št. 1 Muzej zunaj 1,

kamera št. 2 Muzej zunaj 2,

kamera št. 3 Zunaj za gradom,

kamera št. 4 Glavni vhod Z,

kamera št. 5 Glavni vhod SV.

e) Kolesarski poligon – »pumptrack« in stadion Ugar – Obrtna cona Ugar, 1310 Ribnica:

kamera št. 1 Parkirišče JV,

kamera št. 2 Proga SV,

kamera št. 3 Proga JZ,

kamera št. 4 Tribuna SZ,

kamera št. 5 Vhod JV.

3. člen

Namena iz prejšnjega člena ni možno doseči z milejšimi ukrepi.

4. člen

Župan imenuje odgovorno osebo, pristojno za delo z videonadzornim sistemom in za obdelavo osebnih podatkov (posnetkov) pridobljenih z videonadzornim sistemom. Odgovorna oseba mora biti za upravljanje in uporabo sistema ustrezno usposobljena. Z napravami mora ravnati skrbno in v skladu s tehničnimi navodili.

Župan oziroma imenovana odgovorna oseba lahko v posnetke videonadzornega sistema vpogleduje zgolj v primeru nastanka naslednjih izrednih dogodkov:

– utemeljen sum oziroma dejanski nastanek škode kot posledica kaznivega dejanja neznanega storilca oziroma resne

preteče nevarnost za zdravje ljudi, katerega raziskovanje ni mogoče brez uporabe posnetkov videonadzornega sistema;

– prejem na sodni odločbi ali drugem veljavnem predpisu utemeljenega pisnega poziva organov pregona ali inšpekcijskih organov za posredovanje zadevnega posnetka;

pri čemer imajo lahko nadpisani izredni dogodki za občino znatne finančne in druge pravne posledice (v nadaljevanju skupaj poimenovano kot: izredni dogodek).

Župan oziroma odgovorna oseba za delo z videonadzornim sistemom lahko za namene vzpostavitve in vzdrževanja videonadzornega sistema ter izvajanja tehnične podpore pooblasti zunanjega izvajalca, v kolikor je med občino in takšnim zunanjim izvajalcem sklenjena pogodba o obdelavi osebnih podatkov, s katero se izvajalca zaveže k spoštovanju določil tega pravilnika ter določb predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Pooblaščen osebe zunanjih izvajalcev v podatke ne smejo vpogledovati in jih kopirati za lastne namene podatkov ter ne smejo izvrševati vseh drugih obdelav, ki niso strogo povezane z izvajanjem vzdrževalnih in podpornih storitev.

Pooblaščen osebe zunanjih izvajalcev lahko s podatki rokujejo zgolj in izključno ob prejemu predhodnega pisnega navodila s strani odgovorne osebe občine, ki je pristojna za delo z videonadzornim sistemom.

5. člen

Delovne postaje videonadzornega sistema, preko katerih se izvaja vpogled v videonadzor iz drugega člena tega pravilnika, se nahajajo v pisarnah uporabnikov, ki so določeni s strani župana občine. Nameščene so tako, da nepooblaščen osebe nimajo vpogleda v prikazovalnike posnetkov.

Na lokaciji sedeža občine je videonadzorni sistem nameščen v strežniški sobi v zaklenjeni strežniški omari. Na lokaciji Športnega centra Ribnica – Majnikova ulica 2, Ribnica, je videonadzorni sistem nameščen v pisarni vzdrževalca objekta v zaklenjeni strežniški omari. Na lokaciji Športni park Ribnica – Majnikova ulica 2, Ribnica, je videonadzorni sistem nameščen v pisarni vzdrževalca objekta v zaklenjeni strežniški omari.

V zvezi z lokacijami Ribniški Grad – Gallusovo nabrežje in Kolesarski poligon – »pumptrack« ter stadionom Ugar so delovne postaje videonadzornega sistema nameščene v strežniški sobi v zaklenjeni strežniški omari.

V prostore iz drugega odstavka tega člena je dovoljen vstop samo pooblaščenim delavcem ter pooblaščenim servisierjem in vzdrževalcem strojne in aplikativne programske opreme, ki imajo z družbo sklenjeno ustrezno pogodbo o poslovnem sodelovanju in obdelavi osebnih podatkov.

6. člen

Dostop do nastavitev videonadzornega sistema je varovan s posebnim vstopnim geslom. Poseduje ga pooblaščen zunanji servisier oziroma vzdrževalec videonadzornega sistema. Varnostno kopijo tega gesla občina hrani v sefu. Za vsako uporabo tega gesla je potrebno evidentirati namen uporabe le-tega.

Pri vseh posegih v videonadzorni sistem je potrebno upoštevati določila 7. člena tega pravilnika in določila pogodbe o poslovnem sodelovanju oziroma pogodbe o obdelavi osebnih podatkov.

7. člen

O posegih v videonadzorni sistem se vodi poseben dnevnik (Evidenca videonadzornega sistema), kamor se vpisujejo:

Na Listu 1 se vodi ažuren seznam kamer, ki vsebuje označbe in področje pokrivanja posamezne kamere.

Na Listu 2 se evidentirajo prekinitev snemanja.

Na Listu 3 se evidentirajo vse uporabe oziroma obdelave videoposnetkov (dostopanje, pregledovanje, kopiranje, vključno s servisnimi in drugimi posegi).

Na Listu 4 se evidentirajo vsa posredovanja videoposnetkov zunanjim uporabnikom.

Na Listu 5 se evidentira brisanje oziroma uničenje posnetkov, če je do tega prišlo pred potekom roka hrambe.

Evidenco vodi odgovorna oseba občine. Obrazec Evidenca videonadzornega sistema se hrani v zaklenjenem prostoru poleg videonadzornega sistema.

IZVAJANJE VIDEONADZORA

8. člen

O uvedbi videonadzora morajo biti vsi zaposleni delavci obveščeni. Za obveščanje delavcev in za izdajo sklepa o uvedbi videonadzora je pristojen župan.

Obvestilo zaposlenim vsebuje pojasnilo o tem, kaj se snema, s kakšnim namenom ter koliko časa se posnetki hranijo.

Videonadzor delovnih prostorov se ne sme uporabljati za namene, ki niso združljivi z nameni iz 2. člena tega pravilnika (kot npr. pregledovanje časa/prisotnosti na delu, pravnega evidentiranja prisotnosti ipd.) oziroma za vpogledovanje v dogodke, ki niso izredni dogodki glede na 4. člen tega pravilnika.

9. člen

O izvajanju videonadzora morajo biti obveščeni tudi obiskovalci varovanega območja.

Za obveščanje le-teh morajo biti, v skladu s 76. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov, obvestila o izvajanju videonadzora nameščena na prehodih v varovano območje, in sicer najkasneje, ko se nad posameznikom začne izvajati videonadzor.

10. člen

Obvestilo mora biti nameščeno na vidnem mestu in mora vsebovati:

1. pisno ali nedvoumno grafično opisano dejstvo, da se izvaja videonadzor;
2. namene obdelave, navedbo upravljavca videonadzornega sistema, telefonsko številko ali naslov elektronske pošte ali spletni naslov za potrebe uveljavljanja pravic posameznika s področja varstva osebnih podatkov;
3. informacije o posebnih vplivih obdelave, zlasti nadaljnje obdelave;
4. kontaktne podatke pooblaščenih oseb (telefonska številka ali naslov e-pošte);
5. neobičajne nadaljnje obdelave, kot so prenosi subjektom v tretje države, spremljanje dogajanja v živo, možnost zvočne intervencije v primeru spremljanja dogajanja v živo.

11. člen

Vsakršen vpogled ali drugo obliko obdelave osebnih podatkov v zvezi z video nadzorom sistemom (posnetki) se zabeleži v Evidenci videonadzornega sistema, ki vsebuje:

- zaporedno številko vpogleda ali iznosa,
- ime in priimek osebe, ki je dostopala do posnetkov,
- datum dostopa,
- namen dostopa,
- časovno obdobje pridobljenih posnetkov (od–do),
- komu, kdaj in na kakšni pravni podlagi so bili podatki posredovani,
- medij, na katerem so bili podatki posredovani,
- morebitne opombe in
- podpis pooblaščenega/odgovorne osebe.

12. člen

Posnetki, ki se pridobijo z videonadzornim sistemom, imajo oznako poslovna skrivnost in se obdelujejo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Prenos žive slike posameznih kamer spremlja v delovnem času na ekranu tudi zaposleni delavec, ki ga določi župan občine.

Vpogled v živo sliko in posnetke videonadzornih kamer se lahko izvaja preko pametnega telefona/tabličnega računalnika,

v kolikor je to dovoljeno s tem pravilnikom. Pametni telefon/tablični računalnik na katerem je nameščen program za vpogled, mora biti zaklenjen z geslom. Izvajanje videonadzora znotraj delovnih prostorov z neposrednim spremljanjem dogajanja pred kamerami je pod pogoji iz prvega in drugega odstavka 78. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov dopustno le, če ga izvaja izrecno pooblaščen osebje občine.

Vpogled v živo sliko in posnetke videonadzornih kamer na lokacijah Ribniški Grad – Gallusovo nabrežje 1, 1310 Ribnica in Kolesarski poligon – »pumptrack« in stadion Ugar – Obrtna cona Ugar, 1310 Ribnica, ni dovoljen.

V povezavi s posnetki ni dovoljeno vršiti nadaljnje obdelave (tj. obdelave, ki je ne predpisuje ta pravilnik oziroma veljavna zakonodaja). V zvezi s podatki ni dovoljeno izvajati profiliranja. Občina pridobljenih podatkov ne sme povezovati z morebitnimi drugimi podatki, ki jih morda že vodi o posamezniku.

Videonadzorni sistem beleži podatke o sledljivosti dostopov in uporabe videonadzornega sistema, iz katerih je mogoče kasneje ugotoviti, kdaj so bili posamezni osebni podatki videonadzornega sistema uporabljeni ali drugače obdelani (izdelana kopija) in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je možno zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja ali obdelave osebnih podatkov.

13. člen

Videonadzorni sistem hrani posnetke 1 mesec, nato pa se samodejno izbrišejo. Ročno brisanje posnetkov je onemogočeno.

14. člen

Dostop do arhiva posnetkov in pravico pregledovanja posnetkov ima samo odgovorna oseba, ki jo župan pooblasti za upravljanje s podatki pridobljenimi z videonadzornim sistemom.

Za odločanje o upravičenosti vpogleda drugih oseb ter za posredovanje in shranjevanje posnetkov na prenosne medije sta pristojna odgovorni delavec in župan.

15. člen

Na prenosne medije se shranjuje posnetke posameznih izrednih dogodkov, kadar odgovorna oseba ali župan oceni, da je potrebno posnetek izrednega dogodka shraniti zaradi zagotovitve dokaznega gradiva v pritožbenem, odškodninskem, disciplinskem ali kazenskem postopku.

Župan lahko odredi, da se posnetki določenih izrednih dogodkov shranijo na prenosne medije tudi za namen rekonstrukcije in analize izvajanja varovanja.

Iznos posnetkov izven Evropskega gospodarskega prostora oziroma v organizacije iz tretjih držav, ki ne zagotavljajo ustreznega varstva osebnih podatkov, ni dovoljen.

Snemanje na prenosni medij izvede odgovorna oseba občine iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika.

Posnetki na prenosnih medijih se hranijo v zaklenjeni ognjevarni omari.

O vseh posnetkih iz prvega in drugega odstavka tega člena se vodi evidenca na obrazcu Evidenca videonadzornega sistema, ki mora vsebovati vsaj naslednje podatke: kateri posnetki so bili obdelani, kdaj in kako so bili uporabljeni ali komu so bili posredovani, kdo je izvedel ta dejanja obdelave, kdaj in s kakšnim namenom ali na kateri pravni podlagi.

Zgoraj navedeni podatki se hranijo v Evidenci videonadzornega sistema še dve leti po koncu leta, ko so nastali.

16. člen

Če posnetki določenega dogodka ali stanja kažejo na obstoj izrednega dogodka (npr. sum kaznivega oziroma dogodek, ki ogroža zdravje ali življenje posameznika), je treba v zvezi s tem nemudoma obvestiti policijo ali drug pristojni subjekt. Na zahtevo policije ali drugih za to pristojnih služb se posnetek izroči v tiskani obliki ali na prenosnem mediju.

Oddajo kopije se evidentira na obrazcu Evidenca videonadzornega sistema.

TEHNIČNE ZAHTEVE SISTEMA

17. člen

Videonadzorni sistem mora zagotavljati izpolnjevanje sledečih tehničnih pogojev:

dostop do nastavitve sistema je možen samo s posebnim vstopnim geslom;

vsak uporabnik ima svoje uporabniško ime in geslo;

videonadzorni sistem mora zagotavljati vsaj 3 različne nivoje dostopa;

revizijska sled omogoča sledljivost uporabe (vpogled, pregled, presnemavanje) posnetkov po naslednjih parametrih: kdo je vstopil v videonadzorni sistem, kdaj je vstopil, katere posnetke je uporabljal (številka kamere, čas posnetka od do);

zagotovljeno je samodejno brisanje starih posnetkov glede na določen rok hrambe posnetkov;

onemogočeno je ročno brisanje posnetkov;

onemogočen je prenos posnetkov preko računalniškega omrežja razen oddaljenih lokacij, ki so vnaprej dogovorjene;

vpogled v živo sliko, ki se izvaja z dostopom preko pametnega telefona/tabličnega računalnika, je omogočen samo pooblaščenim osebam. Pametni telefon/tablični računalnik mora biti zaklenjen z geslom;

prenos posnetkov na prenosni medij je omogočen samo odgovorni osebi in je vezan na njegovo uporabniško ime.

IZVAJANJE NADZORA

18. člen

Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika izvaja župan občine in drugi organi, ki so po zakonu pristojni za nadzor.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

19. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o izvajanju videonadzora številka 007-0002/2023-2 z dne 19. 1. 2023.

20. člen

Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0012/2023

Ribnica, dne 5. oktobra 2023

Župan
Občine Ribnica
Samo Pogorelc

3036. Sklep o izvajanju videonadzora na javnih površinah na območju Gradu Ribnica in kolesarskega poligona Pumptrack ter Stadiona Ugar

Na podlagi E točke 6. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/45/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 9. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 191/20) in 62. člena Poslovnika Občinskega sveta

Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 191/20) je Občinski svet Občine Ribnica na 6. redni seji dne 5. 10. 2023 sprejel

S K L E P

o izvajanju videonadzora na javnih površinah na območju Gradu Ribnica in kolesarskega poligona Pumptrack ter Stadiona Ugar

1.

S tem sklepom Občina Ribnica razširja videonadzor, ki ga izvaja na javnih površinah za namene splošne prevencije, zaščite kulturne dediščine in premoženja ter z namenom odkrivanja storilcev kaznivih dejanj.

2.

Po seznanitvi s poročilom Policijske uprave Ribnica »Analiza varnostnih razmer na območju Občine Ribnica v obdobju med leti 2018 in 2022« št. 229-15/2023/2 (3E6913-1) z dne 27. 3. 2023 na 5. redni seji občine dne 18. 5. 2023 in izvedbi ocene učinka v zvezi z varstvom podatkov, se je občina odločila, da videonadzor javnih površin s tem sklepom razširi z namestitvijo naslednjih kamer:

– Ribniški Grad – Gallusovo nabrežje 1, 1310 Ribnica:

kamera št. 1 Muzej zunaj 1,

kamera št. 2 Muzej zunaj 2,

kamera št. 3 Zunaj za gradom,

kamera št. 4 Glavni vhod Z,

kamera št. 5 Glavni vhod SV.

– Kolesarski poligon – »Pumptrack« in Stadion Ugar – Obrtna cona Ugar, 1310 Ribnica:

kamera št. 1 Parkirišče JV,

kamera št. 2 Proga SV,

kamera št. 3 Proga JZ,

kamera št. 4 Tribuna SZ,

kamera št. 5 Vhod JV.

3.

Občina se je za razširitev videonadzornega sistema odločila, saj je v izvedeni oceni učinka zaznala razkorak med kulturnim in občim družbenim pomenom lokacij iz 2. člena tega sklepa ter varnostjo, ki jo mora občina nuditi svojim občanom v luči vse večje pojavnosti kaznivih dejanj zoper premoženje na njenem območju.

Iz »Analiza varnostnih razmer na območju Občine Ribnica v obdobju med leti 2018 in 2022« št. 229-15/2023/2 (3E6913-1) z dne 27. 3. 2023 namreč izhaja, da so bila v letu 2022 na območju Občine Ribnica zaznana 204 kazniva dejanja, preiskavnost dejanj pa je znašala zgolj 35,3%. Najpogostejša kazniva dejanja s področja premoženja v občini so bile tatvine (101 v letu 2021 oziroma 83 v letu 2022), poškodovanja tuje stvari (22 v letu 201 oziroma 14 v letu 2022) in velike tatvine oziroma vlomi (25 v letu 2021 oziroma 26 v letu 2022).

Ker je občina ob zaznavi vse večje stopnje kriminalitete že dalj časa zaskrbljena za usodo teh dveh lokacij, je v preteklosti že poskusila objekte zavarovati z drugimi metodami (rešetke in druge fizične prepreke), a te storilcev do sedaj niso odvrnile od izvajanja kaznivih dejanj oziroma vandalizma.

S tem sklepom občina posledično vpeljuje videonadzorni sistem kot naslednji varnostni korak, ki ji bo omogočal, da bo ob racionalni uporabi razpoložljivih kapacitet poleg obstoječih lokacij nadzorovala še lokacij iz 2. člena tega sklepa, ki imata znaten kulturni ter obči družbeni pomen.

Občina posledično videonadzor na predmetnih lokacijah vpeljuje z namenom varovanja ljudi in premoženja občine pred nastanki izrednih dogodkov, ki imajo lahko znatne finančne in druge pravne posledice.

Videonadzor se bo z novim sistemom izvajala 7 dni na teden 24 ur na dan brez možnosti spremljanja dogajanja v živo.

Posnetki se bodo vselej hranili za čas 1 meseca od dneva njihovega nastanka.

Pred začetkom izvajanja videonadzora bodo na lokacijah postavljene obveščevalne table na način, da se lahko z njihovo vsebino posamezniki seznani pred vstopom na nadzorovano območje.

Občina bo na lastnem spletnem mestu objavila tudi preostale informacije po 13. členu Uredbe GDPR v zvezi z videonadzorom in povezavo vključila v obvestila.

4.

Občina bo video nadzorni sistem varovala v skladu z zahtevami Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22) in Pravilnika o izvajanju videonadzora številkam 007-0002/2023-2 z dne, 19. 1. 2023 (v nadaljevanju: pravilnik).

Z dnem sprejetja tega sklepa se pravilnik prilagodi glede na novo stanje videonadzora in posodobi glede na zahteve Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22) in glede na ukrepe, ki so bili v povezavi z zaznanimi tveganji ugotovljeni v izvedeni oceni učinka v zvezi z varstvom podatkov.

5.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep in novica o vpeljavi novega video nadzornega sistema se objavita tudi na spletni strani Občine Ribnica.

Št. 007-0012/2023

Ribnica, dne 5. oktobra 2023

Župan
Občine Ribnica
Samo Pogorelec

SEVNICA**3037. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Poslovno cono Krmelj II (OPPN 40-04)**

Na podlagi 122. člena in v povezavi s 129. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP) ter 8. in 34. členom Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 56/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je župan Občine Sevnica dne 9. 10. 2023 sprejel

S K L E P**o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Poslovno cono Krmelj II (OPPN 40-04)**

1. člen

Občina Sevnica s tem sklepom obvešča javnost, da se javno razgrne dopolnjen osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Poslovno cono Krmelj II (OPPN 40-04).

2. člen

Javna razgrnitev bo potekala v času od ponedeljka 16. 10. 2023 do torka 14. 11. 2023.

Gradivo bo v času javne razgrnitve objavljeno na spletnem portalu Občine Sevnica na povezavi: <https://www.obcina-sevnica.si/sl/prostorski-portal/prostorski-akti/2022080417491942/oppn-za-poslovno-cono-krmelj-ii-oppn4004>

Ogled gradiva bo mogoč po predhodni najavi tudi v prostorih Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica v pisarni št. 209, II. nadstropje, v času uradnih ur.

3. člen

Javna obravnava dopolnjenega osnutka prostorskega akta bo v sredo 8. 11. 2023 s pričetkom ob 17.00 uri v Kulturnem domu Svoboda Krmelj.

4. člen

V času javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka, lahko svoje pripombe in predloge podajo vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki.

Pripombe in predlogi se lahko podajo:

- pisno ali v ustni obliki na javni obravnavi,
- z vpisom v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve na Občini Sevnica,
- ali pošljejo na Občino Sevnica po pošti v pisni obliki, ali na elektronski naslov: uprava@obcina-sevnica.si.

Rok za oddajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve.

5. člen

Občina Sevnica bo prejete pripombe in predloge preučila in do njih zavzela stališča, ki jih bo obravnaval Občinski svet Občine Sevnica in se do njih opredelil.

Po opredelitvi občinskega sveta bo Občina Sevnica stališča javno objavila na občinski spletni strani.

6. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Občine Sevnica in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 3505-0006/2022

Sevnica, dne 9. oktobra 2023

Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk

SLOVENJ GRADEC**3038. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ugotovitvi skladnosti prostorskih izvedbenih načrtov z Občinskim prostorskim načrtom Mestne občine Slovenj Gradec**

Na podlagi četrtega odstavka 295. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB3) je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 10. redni seji dne 28. septembra 2023 sprejel

ODLOK**o spremembah in dopolnitvah Odloka o ugotovitvi skladnosti prostorskih izvedbenih načrtov z Občinskim prostorskim načrtom Mestne občine Slovenj Gradec**

1. člen

(1) V Odloku o ugotovitvi skladnosti prostorskih izvedbenih načrtov z Občinskim prostorskim načrtom Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 9/18) se številka na koncu besedila 1. člena odloka »65/14« nadomesti s številko »65/17«.

(2) V 2. členu odloka se v Preglednici 1: veljavni prostorsko izvedbeni načrti črta četrta vrstica preglednice pod zapo-

redno številko 3. Dosedanje zaporedne številke preglednice 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 in 18 postanejo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 in 17.

2. člen

V 3. členu odloka se v Preglednici 2: izvedbeni prostorski načrti, ki so neskladni v posameznih delih, za tretjo vrstico preglednice doda naslednja vrstica z besedilom:

»SG-27 SG-111	Odlok o ureditvenem načrtu Mestno pokopališče Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 54/10) in Odlok o delni ukinitvi Odloka o ureditvenem načrtu Mestnega pokopališča Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 89/09)	V EUP SG-27, kjer je podrobna namenska raba ZK, ostane v veljavi Odlok o ureditvenem načrtu Mestno pokopališče Slovenj Gradec, v EUP SG-27, kjer je podrobna namenska raba ZD in EUP SG-111, kjer je podrobna namenska raba SSe pa preneha veljati in se ureja s prostorskimi izvedbenimi pogoji (PIP).«
------------------	--	--

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-0135/2023

Slovenj Gradec, dne 28. septembra 2023

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Tilen Klugler

3039. Pravilnik o postopku pridobitve in pogojih za pridobitev parkirnih abonmajev

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – uradno prečiščeno besedilo) in 5. člena Odloka o ureditvi in pravilih cestnega prometa v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 172/21, 30/23) je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 10. seji dne 28. 9. 2023 sprejel

PRAVILNIK o postopku pridobitve in pogojih za pridobitev parkirnih abonmajev

1. člen

S tem pravilnikom se na območju Mestne občine Slovenj Gradec določa:

- vrste abonmajev,
- obrazce abonmajev,
- pogoje in kriterije za izdajo abonmajev,
- postopek izdaje in zamenjave abonmajev,
- trajanje abonmaja in
- postopek preklica abonmajev.

2. člen

(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:

1. »Abonma« je predpisan obrazec za označitev vozila, s katerim se dokazuje, da je parkirna za parkiranje na območju, kjer je parkiranje s tem odlokom omejeno, plačana za eno leto.

2. »Abonma za stanovalce« je predpisan obrazec za označitev vozila, s katerim se plača izdaja abonmaja za koledarsko leto za posebna območja, določena z izvedbenim aktom.

3. »Cona« je območje, v katerem je parkiranje časovno omejeno, ali v katerem se plačuje parkirna.

4. »Javna parkirna površina« je s prometno signalizacijo označen del vozišča državne ali občinske ceste, namenjen parkiranju vozil, ali posebej urejena javna površina zunaj vozišča državne ali občinske ceste, namenjena parkiranju vozil.

5. »Lastnik vozila« je fizična ali pravna oseba, na ime katerega je vozilo registrirano in so podatki o njem razvidni iz evidence motornih vozil oziroma iz drugih dokumentov v primeru, da vozilo ni registrirano.

6. »Pristojni organ« je organ občinske uprave, pristojen za področje urejanja cest in cestnega prometa, ter organ občinskega redarstva.

(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot jih določajo veljavni predpisi s področja pravil cestnega prometa, cest, voznikov in motornih vozil.

3. člen

(Vrste abonmajev)

Pristojni organ Mestne občine Slovenj Gradec za namene parkiranja na s sklepom župana določenih območjih izdaja naslednje abonmaje:

1. Abonmaje za fizične osebe.
2. Abonmaje za pravne osebe.
3. Abonmaje za stanovalce.

4. Abonmaje za rezervirana mesta za gostinske lokale s pripravo hrane na območju Poštne ulice in Francetove 2, ki nudijo dostavo hrane.

5. Abonmaje za fizične in pravne osebe, ki opravljajo dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov.

4. člen

(Obrazci abonmajev)

(1) Abonmaji se izdajajo v obliki abonmajskih kartic.

(2) Abonmajska kartica je modre barve, opremljena je z grbom Mestne občine Slovenj Gradec, na njej pa je navedeno:

- obdobje veljavnosti,
- kategorija uporabnika ali parkirna cona in
- registrska številka vozila, kateremu abonma pripada ali zaporedna številka kartice.

5. člen

(Pogoji in kriteriji za izdajo abonmajev)

(1) Abonma za fizično osebo lahko pridobi vsaka fizična oseba, ne glede na kraj bivanja.

(2) Abonma za pravno osebo lahko pridobi vsaka pravna oseba, ne glede na sedež dejavnosti.

(3) Abonma za stanovalca lahko pridobi oseba:

- ki ima prijavljeno stalno bivališče na posebnem območju, določenem s sklepom župana, in
- je lastnik oziroma uporabnik vozila, za katero se abonma pridobiva.

(4) Neposredni uporabniki posameznega stanovanja, ki se nahaja v posebnem območju parkirnih površin, so na stanovanje upravičeni do enega abonmaja za stanovalce za osebno vozilo.

(5) Abonma za rezervirana mesta za gostinske lokale lahko pridobijo pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo gostinski lokal s pripravo hrane na območju Poštne ulice in Francetove 2 in nudijo dostavo hrane.

(6) Abonmaje za fizične in pravne osebe, ki opravljajo dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov lahko pridobijo pravne ali fizične osebe, ki imajo tako dejavnost registrirano v Poslovnem registru Slovenije, pod pogojem, da ima hotel oziroma podobni nastanitveni obrat naslov v Mestni občini Slovenj Gradec.

(7) En abonma se lahko izda za dve vozili, ki ju uporablja vlagatelj vloge za izdajo abonmaja iz prve in druge točke prvega odstavka 3. člena tega pravilnika.

6. člen

(postopek izdaje in zamenjave abonmajev)

(1) Abonma se pridobi na podlagi izpolnjene vloge.

(2) Vlogo vlagatelj izpolni in posreduje na uradni naslov Mestne občine Slovenj Gradec.

(3) Pristojni organ Mestne občine Slovenj Gradec na podlagi prejete vloge preveri resničnost podatkov in upravičenost do izdaje abonmaja ter izda abonma.

(4) Podatke o izdanem abonmaju pristojni organ Mestne občine Slovenj Gradec posreduje upravitelju parkirišč, ki abonentu izda račun za najem abonmaja.

(5) V primeru izgube ali uničenja abonmajske kartice lahko abonent pridobi nadomestno abonmajsko kartico, pri čemer mora pokriti stroške izdaje kartice.

7. člen

(trajanje abonmajev)

(1) Abonma za fizične in pravne osebe, ki opravljajo dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov, velja v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je bil izdan.

(2) Vsi ostali abonmaji veljajo eno leto od izdaje abonmaja.

8. člen

(postopek preklica abonmaja)

(1) Abonma preneha veljati, ko preteče čas, za katerega je bil izdan.

(2) Predčasen preklic abonmaja je dovoljen, v kolikor abonent pristojni službi Mestne občine Slovenj Gradec vrne abonmajsko kartico in predloži pisni odstop od abonmaja.

(3) Preklic abonmaja nastopi s prvim dnevom meseca, ki sledi mesecu, v katerem je bil preklic predložen.

(4) Ob preklicu abonmaja se obračuna sorazmerni del parkirnine po mesecih glede na obdobje, ko je abonent uporabljal parkirni abonma.

9. člen

(končne določbe)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0006/2021

Slovenj Gradec, dne 28. septembra 2023

Župan

Mestne občine Slovenj Gradec

Tilen Klugler

3040. Sklep o višini šolskih pomoči

Na podlagi 9. člena Pravilnika o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Slovenj Gradec in 7. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 10. redni seji dne 28. 9. 2023 sprejel

S K L E P

o višini šolskih pomoči

1. člen

Šolska pomoč za doplačilo šolskih potrebščin znaša 100,00 € za vsakega šolajočega se otroka v času rednega izobraževanja.

2. člen

Šolska pomoč za doplačilo šole v naravi se dodeli v višini prispevka starša za šolo v naravi oziroma največ 150,00 € za vsakega šolajočega se otroka v času rednega izobraževanja.

3. člen

Šolska pomoč za doplačilo zdravstvene kolonije se dodeli v višini 40,00 €, oziroma po veljavnem ceniku, za vsakega šolajočega se otroka v času rednega izobraževanja.

4. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do sprejema novega sklepa.

Št. 12250-319/2022

Slovenj Gradec, dne 28. septembra 2023

Župan

Mestne občine Slovenj Gradec

Tilen Klugler

3041. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra: (št. 11.3)

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB3), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) v zvezi z razpolaganjem s stvarnim nepremičnim premoženjem v lasti Mestne občine Slovenj Gradec, je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 10. seji dne 28. septembra 2023 sprejel

S K L E P

o izbrisu zaznambe javnega dobra: (št. 11.3)

1. S tem sklepom se izbriše zaznamba javnega dobra pri nepremičnini s parc. št. 34/15 k.o. 853 – Šmartno pri Slovenj Gradcu (ID 2294362).

2. Nepremičnina iz prve točke tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane last Mestne občine Slovenj Gradec.

3. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 032-0070/2023

zveza spis št. 478-97/2023

Slovenj Gradec, dne 29. septembra 2023

Župan

Mestne občine Slovenj Gradec

Tilen Klugler

3042. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra in prodaji nepremičnega premoženja: (št. 11.5)

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB-3), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), v zvezi z razpolaganjem s stvarnim nepremičnim premoženjem v lasti Mestne občine Slovenj Gradec, je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 10. redni seji dne 28. septembra 2023 sprejel

S K L E P**o izbrisu zaznambe javnega dobra in prodaji nepremičnega premoženja: (št. 11.5)**

1. S tem sklepom se izbriše zaznamba javnega dobra na naslednjih nepremičninah:

- parc. št. 767/2 k.o. 846 – Gradišče (ID 2725686)
- parc. št. 819/3 k.o. 848 – Sele (ID 6396213)
- parc. št. 824/7 k.o. 848 – Sele (ID 2242879)
- parc. št. 802/13 k.o. 850 – Slovenj Gradec (ID 6981319)
- parc. št. 1044/14 k.o. 850 – Slovenj Gradec (ID 6820746)
- parc. št. 1044/12 k.o. 850 – Slovenj Gradec (ID 6820744)
- parc. št. 1044/13 k.o. 850 – Slovenj Gradec (ID 6820745)
- parc. št. 125/8 k.o. 850 – Slovenj Gradec (ID 5840025)
- parc. št. 550/6 k.o. 850 – Slovenj Gradec (ID 2510864)
- parc. št. 125/6 k.o. 850 – Slovenj Gradec (ID 5840028)
- parc. št. 141/18 k.o. 850 – Slovenj Gradec (ID 5840032)
- parc. št. 244/108 k.o. 850 – Slovenj Gradec (ID 7161367)
- parc. št. 125/12 k.o. 850 – Slovenj Gradec (ID 5840031)
- parc. št. 141/15 k.o. 850 – Slovenj Gradec (ID 5840034)
- parc. št. 1044/3 k.o. 850 – Slovenj Gradec (ID 5205167)
- parc. št. 899/5 k.o. 850 – Slovenj Gradec (ID 2153004)
- parc. št. 899/6 k.o. 850 – Slovenj Gradec (ID 2321753)
- parc. št. 274/3 k.o. 850 – Slovenj Gradec (ID 5176308)
- parc. št. 1363/4 k.o. 850 – Slovenj Gradec (ID 6628379)
- parc. št. 1340/1 k.o. 850 – Slovenj Gradec (ID 2145072)
- parc. št. 1303/15 k.o. 849 – Stari trg (ID 6944388)
- parc. št. 264/4 k.o. 849 – Stari trg (ID 5174932)
- parc. št. 265/21 k.o. 849 – Stari trg (ID 4321479)
- parc. št. 1305/6 k.o. 849 – Stari trg (ID 6888864)
- parc. št. 508/8 k.o. 849 – Stari trg (ID 6326219)
- parc. št. 1322/3 k.o. 849 – Stari trg (ID 3153267)
- parc. št. 260/6 k.o. 849 – Stari trg (ID 6664390)
- parc. št. 474 k.o. 847 – Vrhe (ID 37428).

2. Nepremičnine iz prve točke tega sklepa prenehajo imeti značaj javnega dobra in postanejo last Mestne občine Slovenj Gradec.

3. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 032-0070/2023

zveza spis št. 478-148/2023

Slovenj Gradec, dne 28. septembra 2023

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Tilen Klugler

3043. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi parkirnine za javne parkirne površine in določitvi višine občinske takse za parkirne abonmaje

Na podlagi 112. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 5., 9., 10., 11. in 12. člena Odloka o ureditvi in pravilih cestnega prometa v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 172/21) Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 10. redni seji dne 28. 9. 2023 sprejme

S K L E P**o spremembah Sklepa o določitvi parkirnine za javne parkirne površine in določitvi višine občinske takse za parkirne abonmaje**

1. člen

2. člen Sklepa o določitvi parkirnine za javne parkirne površine in določitvi občinske takse za parkirne abonmaje z dne 22. 2. 2023 (Uradni list RS, št. 27/23 in 46/23) se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»2. člen

Cenik letnih parkirnih kartic (abonmajev):

I. cona:

- stanovalci (neomejeno parkiranje na parkirišču Glavni trg) – 100,00 EUR,
- stanovalci (na parkirišče Glavni trg dovoljen en vstop dnevno, največ za eno uro, z nadaljnjim parkiranjem na II. coni) – 15,00 EUR.

II. cona in III. cona:

- stanovalci II. in III. cone – 15,00 EUR,
- fizične osebe – 180,00 EUR,
- fizične osebe dve vozili – 210,00 EUR,
- pravne osebe – 250,00 EUR,
- pravne osebe dve vozili – 280,00 EUR,
- rezervirana mesta za gostinske lokale s pripravo hrane na območju Poštne ulice in Francetove 2, ki nudijo dostavo hrane – 360,00 EUR.

Vse cone:

- fizične osebe – 360,00 EUR,
- fizične osebe dve vozili – 390,00 EUR,
- pravne osebe – 400,00 EUR,
- pravne osebe dve vozili – 430,00 EUR.

Cenik mesečnih parkirnih kartic:

II. cona:

- fizične in pravne osebe, ki opravljajo dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov – 30,00 EUR.

Izdaja nadomestne parkirne kartice v primeru uničenja ali izgube – 5,00 EUR.«

2. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Ta sklep se začne uporabljati 1. novembra 2023.

Št. 007-0006/2021

Slovenj Gradec, dne 28. septembra 2023

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Tilen Klugler

SLOVENSKE KONJICE**3044. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o občinskih cestah v Občini Slovenske Konjice**

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 7. redni seji dne 28. 9. 2023 sprejel

O D L O K**o prenehanju veljavnosti Odloka o občinskih cestah v Občini Slovenske Konjice**

1. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o občinskih cestah v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 30/13).

2. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0013/2023-1(134)

Slovenske Konjice, dne 28. septembra 2023

Župan
Občine Slovenske Konjice
Darko Ratajc

3045. Pravilnik o postopku izvedbe participativnega proračuna Občine Slovenske Konjice za obdobje 2024–2026

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 7. redni seji dne 28. 9. 2023 sprejel

P R A V I L N I K

o postopku izvedbe participativnega proračuna Občine Slovenske Konjice za obdobje 2024–2026

1. člen

(predmet)

Ta pravilnik določa postopek izvedbe participativnega proračuna Občine Slovenske Konjice.

2. člen

(pogoji za dodelitev sredstev)

Pogoji za dodelitev sredstev po tem pravilniku so določeni s sklepom, ki določa način priprave participativnega proračuna v Občini Slovenske Konjice in določa višino sredstev za izvedbo participativnega proračuna v Občini Slovenske Konjice za posamezno leto, ki ga sprejme občinski svet s proračunom tekočega leta.

3. člen

(komisija)

- (1) Postopek za dodelitev sredstev po tem pravilniku vodi komisija, ki jo s pisnim sklepom imenuje župan.
- (2) Komisijo sestavljajo predsednik in štirje člani.
- (3) Strokovno podporo komisiji nudi občinska uprava.
- (4) Predsednik in člani komisije ne smejo biti s prejemniki sredstev interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja, v zakonski zvezi ali svaštvu ali v izvenzakonski skupnosti. V primeru nastopa elementov interesne povezanosti, se je predsednik ali član komisije dolžan iz tega dela postopka ustrezno izločiti.

4. člen

(javni poziv)

- (1) Poziv občanom za oddajo projektnih predlogov pripravi župan in občinska uprava.
- (2) Javni poziv vsebuje zlasti:
 - ime in sedež uporabnika proračuna, ki dodeljuje sredstva,
 - pravno podlago za izvedbo javnega poziva,
 - namen in cilje javnega poziva,
 - višino razpoložljivih sredstev,

– navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem pozivu in meril, s pomočjo katerih bodo prejemniki sredstev izbrani,

- postopek izvedbe javnega poziva,
 - način izbire projektov,
 - rok, do katerega morajo biti predloženi projektni predlogi,
 - rok odpiranja in pregleda projektnih predlogov,
 - seznanitev OS s predlogi,
 - rok in način seznanitve vlagateljev,
 - kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo obrazec za oddajo projektnega predloga oziroma način oddaje projektnega predloga,
 - druge potrebne informacije za izvedbo postopka.
- (3) Javni poziv se objavi v medijih, na spletni strani občine ali posreduje na vsa gospodinjstva v Občini Slovenske Konjice.

5. člen

(oddaja projektnih pogojev)

- (1) Občani projektne predloge oddajo na obrazcu dosegljivem na spletni strani Občine Slovenske Konjice ali v prostorih krajevnih skupnosti oziroma v sprejemni pisarni Občine Slovenske Konjice v roku, določenim z javnim pozivom.
- (2) V kolikor niso vloženi po elektronski poti na spletni strani Občine Slovenske Konjice, se projektni predlogi oddajo na posebnem obrazcu, ki je priloga tega pravilnika.

6. člen

(zbiranje projektnih predlogov)

- (1) Po poteku roka za oddajo projektnih predlogov, vse oddane projektne predloge zbere občinska uprava Občine Slovenske Konjice.
- (2) Vsak posamezen projektni predlog se obdeli skladno z uredbo, ki ureja upravno poslovanje in nemudoma posreduje v pregled po vsebini pristojnemu oddelku občinske uprave.

7. člen

(pregled projektnih predlogov glede na merila)

- (1) Vse prejete projektne predloge občinska uprava v roku, ki ga določi župan, pregleda v skladu s kriteriji in merili, ki so bili določeni v javnem pozivu.
- (2) Občinska uprava presodi ali projektni predlog zadostuje naslednjim razpisnim pogojem:
 1. Prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju občine Slovenske Konjice.
 2. Prispeva k dvigu kakovosti bivanja v lokalnem okolju.
 3. Prispeva k namenom poziva za projektne predloge: spodbujanje aktivne participacije in vključenosti občanov, dvig kakovosti bivanja v lokalnem okolju in gradnja skupnosti.
 4. Je takšne narave, da bo njegova izvajalka lahko Občina Slovenske Konjice in da ga je mogoče izpeljati v okviru zagotovljenih sredstev.
 5. Je skladen z vsaj eno od naslednjih nalog občine:
 - Prispeva k skrbi za varstvo okolja (npr.: zraka, tal, vodnih virov, virov pitne vode, odlaganje odpadkov – koši za smeti).
 - Ustvarja pogoje za gospodarski razvoj občine.
 - Ustvarja pogoje za pospeševanje kulturne dejavnosti.
 - Ustvarja pogoje za razvoj športa in rekreacije: posodobitve obstoječih igrišč za šport in rekreacijo ter otroških igrišč.
 - Prispeva k urejenosti vasi in naselij: izgradnja in urejanje trgov, zelenic, parkov in vaških zidov ter drugih javnih površin.
 6. Izveden bo na območju občine oziroma posamezne krajevnne skupnosti in na nepremičninah v lasti Občine Slovenske Konjice ali krajevnne skupnosti.
 7. Ni uvrščen v načrt razvojnih programov in ne ustreza pogojem za nepovratna finančna sredstva, ki jih predlagatelji lahko pridobijo iz razpisov s strani Občine Slovenske Konjice.
 8. V preteklosti še ni bil (so)financiran iz proračuna Občine Slovenske Konjice.

9. Je finančno ovrednoten med 2.000 in 5.000 EUR z DDV za predloge, ki potekajo pretežno znotraj posamezne krajevnne skupnosti in je finančno ovrednoten med 5.000 in 15.000 EUR z DDV za predloge, ki v večjem delu presegajo meje posamezne krajevnne skupnosti, vendar ne več kot 25.000 EUR z DDV za posamezen predlog.

10. Predlagatelj projektnih predlogov je lahko posamezni občan/občanka ali skupina občan/občanov s stalnim ali začasnim bivališčem v Občini Slovenske Konjice oziroma posamezni krajevni skupnosti.

11. Predlagatelj v projektnem predlogu, ki ga predlaga, ne sme nastopati kot izvajalec (ne kot fizična oseba, ne kot lastnik izvajalca, ne kot oseba, udeležena v poslovanju izvajalca).

(3) V kolikor projektni predlog izpolnjuje merila in pogoje, določene v prejšnjem odstavku tega člena, se uvrsti v nadaljnji vsebinski pregled.

(4) Za projektne predloge, ki ne izpolnjujejo meril in pogojev, določenih v drugem odstavku tega člena, občinska uprava pripravi ustrezno kratko obrazložitev, zakaj se projektni predlog ne uvrsti v postopek glasovanja. Celotna dokumentacija s projektnim predlogom in obrazložitvijo se pripravi za končni pregled ter odločitve s strani strokovne komisije.

(5) V primeru nejasnosti projektnega predloga, je občinska uprava dolžna preveriti potrebne podatke in vsebine pri vlagatelju projektnega predloga ter o pridobljeni informaciji narediti uradni zaznamek v zadevi.

8. člen

(pregled projektnih predlogov glede na vsebino)

Vse projektne predloge, ki izpolnjujejo pogoje iz drugega odstavka 7. člena, občinska uprava vsebinsko pregleda, pripravi dokumentacijo za uvrstitev projekta v proračun Občine Slovenske Konjice za naslednje obdobje ter pripravi obrazložitev in ustrezna pojasnila za strokovno komisijo.

9. člen

(dokončna presoja in potrditev projektnih predlogov)

(1) Za dokončno presojo in potrditev projektnih predlogov je pristojna komisija.

(2) Na podlagi obrazložitve, pripravljenih s strani občinske uprave, komisija, pripravi seznam izvedljivih projektov po posameznih področjih, ki jih potrdi občinski svet. V primeru, da vrednost vseh projektov presega načrtovana sredstva, lahko občinski svet predlaga glasovanje o projektih. V tem primeru način glasovanja določi občinski svet s posebnim aktom.

(3) Komisija lahko predlaga, da se zaradi možnosti izvedbe in finančnega okvirja posamezni projektni predlog delno prilagodi oziroma spremeni oziroma se dva ali več enakih projektnih predlogov združi v en projektni predlog, o čemer mora obvestiti predlagatelje projektov.

(4) Komisija pripravi tudi seznam zavrnjenih projektnih predlogov, ki se skupaj s pojasnilom oziroma obrazložitvijo zavrnitve, objavi na spletni strani Občine Slovenske Konjice.

(5) Župan in občinska uprava objavita končni nabor projektov, ki se bodo izvedli in o izvedbi obvestita vlagatelja.

10. člen

(izvedba projektov)

(1) Potrjeni projekti se uvrstijo v proračun Občine Slovenske Konjice v treh proračunskih letih.

(2) Potrjene projekte občinska uprava izvede v treh proračunskih letih, v skladu s sprejetim proračunom Občine Slovenske Konjice in v skladu s predpisi, ki določajo način izvrševanja proračuna.

11. člen

(končno poročilo strokovne komisije)

Komisija po zaključku svojega dela pripravi končno poročilo, ki ga posreduje županu in občinskemu svetu.

12. člen

(veljavnost)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0014/2023-1(105)

Slovenske Konjice, dne 28. septembra 2023

Župan
Občine Slovenske Konjice
Darko Ratajc

3046. Sklep o manjši notranji igralni površini od 3 m² v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Slovenske Konjice v šolskem letu 2023/2024

Na podlagi 6. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 63/23) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 7. redni seji dne 28. 9. 2023 sprejel

S K L E P

o manjši notranji igralni površini od 3 m² v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Slovenske Konjice v šolskem letu 2023/2024

1. člen

V javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Slovenske Konjice se določi nižji prostorski normativ zagotavljanja notranjih igralnih površin od 3 m² na otroka v enotah vrtca v šolskem letu 2023/2024.

2. člen

Notranja igralna površina ne sme biti manjša od 2 m² na otroka.

3. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.

Št. 014-0011/2023-1(120)

Slovenske Konjice, dne 28. septembra 2023

Župan
Občine Slovenske Konjice
Darko Ratajc

STRAŽA

3047. Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2024

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-10) ter 16. in 100. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 61/21) je Občinski svet Občine Straža na 7. seji dne 5. 10. 2023 sprejel

O D L O K

o proračunu Občine Straža za leto 2024

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Straža za leto 2024 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

KONTO	OPIS	Dopolnjen predlog 2024 [5] v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	6.159.783
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	4.221.810
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	3.364.450
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	2.689.180
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	624.370
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	47.900
706	DRUGI DAVKI	3.000
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	857.360
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	468.200
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	6.800
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	78.000
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	100
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	304.260
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	350.900
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	350.900
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	1.000
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	1.000
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	1.586.073

740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.127.000
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	459.073
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	8.351.841
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.478.693
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	506.838
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	79.562
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	833.794
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	30.500
409	REZERVE	28.000
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.576.704
410	SUBVENCije	182.430
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	807.124
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	162.522
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	424.628
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	5.213.944
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	5.213.944
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	82.500
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	78.000
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	4.500
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	-2.192.058
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0
440	DANA POSOJILA	0

441		POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0
	VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0
C. RAČUN FINANCIRANJA			
50	VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	2.000.000
500		DOMAČE ZADOLŽEVANJE	2.000.000
55	VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	160.297
550		ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	160.297
	IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.)	-352.355
	X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	1.839.703
	XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	2.192.058
		STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	352.355
		- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Straža.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

4. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo.

Pravice porabe na proračunski postavki, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.

5. člen

(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

Župan lahko prerazporedi sredstva proračuna, če nastanejo zato utemeljeni razlogi oziroma če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih ali če to narekuje dinamika izvajanja investicij in realizacija investicij.

Župan Občine Straža je pooblaščen, da brez soglasja občinskega sveta prerazporeja sredstva znotraj posameznega glavnega programa in da prerazporedi sredstva iz posameznega področja porabe v drugo področje porabe proračuna do višine 20 % posameznega področja.

Proračunska sredstva se lahko prosto prerazporejajo med podkonti v okviru iste proračunske postavke. Na posamezni proračunski postavki se lahko odpirajo novi podkonti.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2024 in njegovi realizaciji.

6. člen

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v načrtu razvojnih programov.

7. člen

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan kot predstojnik neposrednega uporabnika lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.

Vso investicijsko dokumentacijo za projekte vključene v načrt razvojnih programov sprejema župan.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

Novi projekti se lahko kot evidenčni projekti uvrstijo v načrt razvojnih programov tekočega leta samo na podlagi odločitve župana.

8. člen

(proračunski skladi)

V Sklad za štipendiranje bo občina v letu 2024 vplačala 3.000 EUR.

V sklad Proračunske rezerve bo občina v letu 2024 vplačala 5.000 EUR. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF. Župan o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu izkazuje kot posebna proračunska postavka. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med

letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

Splošna proračunska rezervacija v letu 2024 se oblikuje v višini 20.000 EUR. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.

IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

9. člen

(upravljanje s sredstvi)

S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe.

Občinska uprava lahko zahteva, da mu posredni uporabniki občinskega proračuna, pred deponiranjem prostih denarnih sredstev pri bankah ponudijo denarna sredstva, če je to treba zaradi likvidnosti sredstev oziroma za izvrševanje občinskega proračuna.

10. člen

(nakup nepremičnin)

Nakup nepremičnin se izvaja na podlagi Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine.

11. člen

(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2024 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 7.500 EUR.

Župan lahko na prošnjo dolžnika ob primernem zavarovanju in obrestovanju odloži plačilo, dovoli obročno plačilo dolga dolžnika ali spremeni predvideno dinamiko plačila dolga, če se s tem bistveno izboljšajo možnosti za plačilo dolga dolžnika.

Župan lahko zahteva takojšnje plačilo celotnega dolga, katerega plačilo je odloženo, če eden izmed obrokov ni pravočasno plačan.

V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

12. člen

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Občina se v letu 2024 lahko dolgoročno zadolži do višine 2.000.000 EUR za financiranje investicij predvidenih v občinskem proračunu. Na podlagi 10. člena ZFO-1C se občina lahko zadolži v proračunu države, ki se ne šteje v obseg zadolževanja občine.

13. člen

(likvidnostno posojilo)

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov izvrševanje proračuna ne more uravnesiti, lahko župan odloči o najetju likvidnostnega posojila, ki bo v skladu z zakonom in mora biti odplačano do konca proračunskega leta.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen

(začasno financiranje v letu 2025)

V obdobju začasnega financiranja Občine Straža v letu 2025, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

15. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 41000-4/2023

Straža, dne 5. oktobra 2023

Župan
Občine Straža
Dušan Krštinc

SVETI TOMAŽ

3048. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A) in 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 23. člena Statuta Občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik občine Ormož, št. 7/07 in Uradno glasilo Občine Sveti Tomaž št. 20/17 in 9/18) je Občinski svet Občine Sveti Tomaž na 6. redni seji dne 21. 9. 2023 sprejel

S K L E P

o ukinitvi statusa javnega dobra

1.

Ukine se javno dobro na zemljišču
– s parc. št. 659/4 k.o. Rakovci.

2.

Zemljišče iz 1. točke tega sklepa postane last Občine Sveti Tomaž.

3.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-0015/2023

Sveti Tomaž, dne 21. septembra 2023

Župan
Občine Sveti Tomaž
Mirko Cvetko

MURSKA SOBOTA

3049. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2023

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), ter 17. in 101. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in 69/17) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 8. redni seji dne 12. oktobra 2023 sprejel

O D L O K **o rebalansu proračuna Mestne občine Murska** **Sobota za leto 2023**

1. člen

V Odloku o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2023 (Uradni list RS, št. 39/23) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
	Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Pod konto	v EUR
	Naziv	REBALANS PRORAČUNA 2023
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	27.256.413
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	18.977.926
70	DAVČNI PRIHODKI	14.852.744
700	Davki na dohodek in dobiček	11.924.203
703	Davki na premoženje	2.690.330
704	Domači davki na blago in storitve	238.211
71	NEDAVČNI PRIHODKI	4.125.182
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.734.586
711	Takse in pristojbine	23.000
712	Globe in druge denarne kazni	111.000
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	171.200
714	Drugi nedavčni prihodki	2.085.396
72	KAPITALSKI PRIHODKI	325.804
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	119.300
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	206.504
73	PREJETE DONACIJE	1.300
730	Prejete donacije iz domačih virov	1.300
74	TRANSFERNI PRIHODKI	7.839.524
740	Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij	3.956.542
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstev EU	3.882.982
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	111.859
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	111.859
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	30.124.090
40	TEKOČI ODHODKI	6.757.032
400	Plače in drugi izdatki zaposlenih	1.751.458
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	268.742
402	Izdatki za blago in storitve	4.197.832
403	Plačila domačih obresti	316.000
409	Rezerve	223.000
41	TEKOČI TRANSFERI	9.753.853
410	Subvencije	311.500
411	Transferji posameznikom in gospodinjstvom	3.390.800
412	Transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam	885.647
413	Drugi tekoči domači transferi	5.165.906

42	INVESTICIJSKI ODHODKI	13.102.484
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	13.102.484
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	510.721
431	Invest. transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski upor.	211.718
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	299.003
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)	
	PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ	-2.867.677
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	-
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	-
750	Prejeta vračila danih posojil	-
751	Prodaja kapitalskih deležev	-
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	7.000
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL. DELEŽEV	7.000
440	Dana posojila	-
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	7.000
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-7.000
C. RAČUN FINANCIRANJA		
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	3.350.000
50	ZADOLŽEVANJE	3.350.000
500	Domače zadolževanje	3.350.000
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (550)	1.253.900
55	ODPLAČILA DOLGA	1.253.900
550	Odplačilo domačega dolga	1.253.900
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-778.577
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	2.096.100
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+ X.-IX.)	2.867.677
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2022	
9009	Splošni sklad za drugo	778.577

«

2. člen

V Odloku o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2023 (Uradni list RS, št. 39/23) se drugi odstavek 16. člena spremeni tako, da se glasi:

»Za kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb, ter odplačila dolgov v računu financiranja, se Mestna občina Murska Sobota lahko v letu 2023 za investicije predvidene v proračunu dolgoročno zadolži do višine 3.350.000 EUR.«

3. člen

Ostali členi Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2023 (Uradni list RS, št. 39/23) ostanejo nespremenjeni.

4. člen

Odlok o rebalansu proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2023 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Rebalans proračuna z vsemi prilogami se objavi na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota.

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-0266/2023-1

Murska Sobota, dne 12. oktobra 2023

Župan

Mestne občine Murska Sobota

Damjan Anželj

PIRAN**3050. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o cestnoprometni ureditvi v Občini Piran**

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17, 43/18 in 86/23)

RAZGLAŠAM ODLOK**o spremembah in dopolnitvah Odloka o cestnoprometni ureditvi v Občini Piran**

ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 8. redni seji dne 20. septembra 2023.

Št. 007-2/2023

Piran, dne 9. oktobra 2023

Župan

Občine Piran

Andrej Korenika

Na podlagi 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 15. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10, 57/12, 63/13, 68/16, 54/17, 3/18 – odl. US, 43/19 – ZVoz-1B, 92/20, 123/21), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 27/17 – ZPro, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE, 195/20, 5/21 – odl. US, 15/21 – ZDUOP, 123/21 – ZPrCP-F, 206/21 – ZDUPŠOP) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17, 43/18 in 86/23) je Občinski svet Občine Piran na 8. redni seji dne 20. 9. 2023 sprejel naslednji

ODLOK**o spremembah in dopolnitvah Odloka o cestnoprometni ureditvi v Občini Piran**

1. člen

V Odloku o cestnoprometni ureditvi v Občini Piran (Uradni list RS, št. 72/13 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju odlok) se v 41. členu, po četrtem odstavku, dodata novi peti in šesti odstavek, ki se glasi:

»(5) Na javni površini ali na površini, določeni za kolesa, je prepovedano puščati kolo:

- za dobo več kot 30 zaporednih dni ali
- na način, da zaradi svojih dimenzij zaseda več mest za kolesa ali

– ki je nevozno ali

– namenjeno za oglaševanje.

(6) Kolo, puščeno v nasprotju s petim odstavkom tega člena, se odstrani na stroške lastnika. Za postopek odstranitve se smiselno uporabljajo določbe, ki urejajo odvoz zapuščenih vozil.«

Obstoječi peti odstavek se preštevilči v sedmi odstavek, njegovo besedilo pa nadomesti s sledečim besedilom:

»(7) Z globo 40 EUR se kaznuje fizična oseba, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.«

2. člen

V drugem odstavku 68. člena se beseda »osmih« nadomesti s »treh«.

V tretjem odstavku 68. člena se beseda »osmih« nadomesti s »treh«.

3. člen

V 70. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) V primeru, da občina nima sklenjene pogodbe s pravno osebo ali samostojnim podjetnikom za opravljanje dejavnosti iz prvega odstavka tega člena, opravlja hrambo vozil neposredno Občina Piran, vrnitev pa izvede v njenem imenu občinski redar.«

4. člen

V prvem odstavku 71. člena se besedilo »30 dni« nadomesti z besedilom »tri mesece«.

Drugi odstavek 71. člena se črta.

5. člen

Prvi in drugi stavek prvega odstavka 76. člena se nadomestita s sledečim besedilom:

»V kolikor v osmih dneh od odvoza vozila le-to še ni prevzeto s strani lastnika, uradna oseba objavi razglas na oglasni deski uradne osebe o hrambi takega vozila. Razglas se objavi tudi na spletni strani Občine Piran.«

V drugem odstavku 76. člena se četrta alineja nadomesti z besedilom:

»– navedbo, kdaj poteče trimesečni rok za prevzem vozila in navedbo, da se bo po poteku tega roka vozilo prodalo ali uničilo,«.

6. člen

Prvi odstavek 77. člena se nadomesti z besedilom:

»Če se v trimesečnem roku od odvoza vozila lastnik vozila ne javi, ali če lastnik vozila predloži uradni osebi overjeno izjavo, ali če lastnik vozila pred uradno osebo podpiše izjavo, da vozila ne želi več imeti v svoji lasti in posesti, ali če se ugotovi, da lastnika ni bilo mogoče ugotoviti, se nadaljuje postopek s prodajo ali uničenjem vozila.«

V 77. členu se briše sledeče besedilo:

»Lastninsko pravico nad tem vozilom pridobi Občina Piran.«

7. člen

V prvem odstavku 78. člena se črta: », ki so prešla v njeno last«.

V tretjem odstavku 78. člena se črta: », ki so last Občine Piran«.

8. člen

V 79. členu se po prvemu odstavku doda nov odstavek, ki se glasi:

»(2) Odstranitev vozila iz prvega odstavka tega člena se opravi na stroške vlagatelja zahteve za odstranitev.«

9. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-2/2023

Piran, dne 20. septembra 2023

Župan

Občine Piran

Andrej Korenika

Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l'articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 94/07 – Testo Consolidato, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della C. cost.) e l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17, 43/18 e 86/23)

EMANA IL DECRETO
di modifica e integrazione al Decreto di
regolamentazione della circolazione stradale nel
Comune di Pirano,

approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nell'8ª seduta ordinaria del 20 settembre 2023.

N. 007-2/2023
Pirano, 9 ottobre 2023

Il Sindaco
del Comune di Pirano
Andrej Korenika

Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visti gli articoli 21 e 61 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 94/07 – Testo Consolidato, 27/08 – Sentenza della C. cost., 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Sentenza della C. cost., 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – Sentenza della C. cost., 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), l'articolo 15 della Legge sulle norme della circolazione stradale (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 109/10, 57/12, 63/13, 68/16, 54/17, 3/18 – Sentenza della C. cost., 43/19 – ZVoz-1B, 92/20, 123/21), l'articolo 17 della Legge sulle trasgressioni (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 29/11 – Testo Consolidato, 21/13, 111/13, 74/14 – Sentenza della C. cost., 92/14 – Sentenza della C. cost., 32/16, 15/17 – Sentenza della C. cost., 27/17 – ZPro, 73/19 – Sentenza della C. cost., 175/20 – ZIUOPDVE, 195/20, 5/21 – Sentenza della C. cost., 15/21 – ZDUOP, 123/21 – ZPrCP-F, 206/21 – ZDUPŠOP) e l'articolo 17 dello Statuto Pirano (Gazzetta ufficiale RS, nn. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17, 43/18 e 86/23), nell'8ª seduta ordinaria del 20 settembre 2023 approva il seguente

DECRETO
di modifica e integrazione al Decreto sulla
regolamentazione della circolazione stradale
nel Comune di Pirano

Art. 1

Nel Decreto sulla regolamentazione della circolazione stradale nel Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 72/13 – Testo Consolidato; di seguito: Decreto), all'articolo 41 dopo il quarto comma sono aggiunti il quinto e il sesto comma, che recitano:

“(5) È vietato lasciare la bicicletta su una superficie pubblica o su una superficie destinata alle biciclette:

- per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, oppure
- in modo tale che, date le sue dimensioni, occupi più posti per le biciclette, oppure
- non sia funzionante, oppure
- sia destinata alla pubblicità.

(6) La bicicletta abbandonata in violazione del quinto comma del presente articolo sarà rimossa a spese del proprietario. Nel procedimento di rimozione si applicano mutatis mutandis le disposizioni che disciplinano la rimozione dei veicoli abbandonati.”

L'attuale quinto comma è rinumerato come settimo comma e il suo testo è sostituito dal testo seguente:

“(7) Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 40 euro alla persona fisica che agisce contrariamente alle disposizioni del presente articolo.”

Art. 2

All'articolo 68, secondo comma, la parola “otto” è sostituita da “tre”.

Art. 3

All'articolo 70 si aggiunge un nuovo secondo comma che recita:

“(2) Nel caso in cui il Comune non abbia un contratto con una persona giuridica o un imprenditore autonomo per l'esecuzione delle attività di cui al primo comma del presente articolo, il deposito dei veicoli è eseguito direttamente dal Comune di Pirano, e la restituzione viene effettuata per suo conto dai vigili urbani.”

Art. 4

All'articolo 71, primo comma, si sostituisce il testo “30 giorni” con “tre mesi”.

All'articolo 71 è soppresso il secondo comma.

Art. 5

Il primo e il secondo periodo del primo comma dell'articolo 76 sono sostituiti dal seguente testo:

“Se il proprietario non ha preso possesso del veicolo entro otto giorni dalla rimozione del veicolo, il pubblico ufficiale pubblica all'albo pretorio un avviso relativo alla custodia di tale veicolo. L'avviso è pubblicato anche sul sito del Comune di Pirano”.

All'articolo 76, secondo comma, il quarto alinea è sostituito dal testo:

“– l'indicazione della scadenza del termine di tre mesi per la presa in consegna del veicolo e l'informazione che il veicolo sarà venduto o rottamato dopo la scadenza di tale termine”.

Art. 6

All'articolo 77, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

“Se il proprietario del veicolo non si presenta entro il termine di tre mesi per il ritiro del veicolo, o se il proprietario del veicolo presenta una dichiarazione autenticata al pubblico ufficiale, o se il proprietario del veicolo firma davanti a un pubblico ufficiale una dichiarazione in cui non desidera più essere proprietario e possedere il veicolo, o se si accerta che il proprietario non può essere identificato, il procedimento di vendita o rottamazione del veicolo prosegue.”

All'articolo 77 è soppresso il testo seguente:

“In tali casi la proprietà viene acquisita dal Comune di Pirano”.

Art. 7

All'articolo 78, primo comma, è soppresso: “di cui ha acquisito la proprietà”.

All'articolo 78, terzo comma, è soppresso: “che sono di proprietà del Comune di Pirano”.

Art. 8

All'articolo 79, dopo il primo comma, si aggiunge un nuovo comma che recita:

“(2) La rimozione del veicolo di cui al primo comma del presente articolo è effettuata a spese del richiedente della rimozione”.

Art. 9

Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.

N. 007-2/2023
Pirano, 20 settembre 2023

Il Sindaco
del Comune di Pirano
Andrej Korenika

**3051. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Vrtec Mornarček Piran**

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17, 43/18 in 86/23)

**RAZGLAŠAM ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda vrtec Mornarček Piran,**

ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 8. redni seji dne 20. septembra 2023.

Št. 007-3/2022
Piran, dne 9. oktobra 2023

Župan
Občine Piran
Andrej Korenika

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 41., 42. in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21), Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93, 61/00 – odl. US, 56/01, 26/07, 45/08 – Zarbit) ter 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17, 43/18 in 86/23) je Občinski svet Občine Piran na 8. redni seji dne 20. septembra 2023 sprejel naslednji

**ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Vrtec Mornarček Piran****1. člen**

V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Mornarček Piran (Uradni list RS, št. 96/22) se trinajsti člen spremeni tako, da se drugo alinejo prvega odstavka zamenja z novo, ki se glasi:

»– pet predstavnikov delavcev zavoda, od katerih je obvezno najmanj en predstavnik enote vrtca«.

2. člen

Ta sprememba odloka začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-3/2022
Piran, dne 20. septembra 2023

Župan
Občine Piran
Andrej Korenika

Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l'art. 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 94/07 – Testo Consolidato, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15- ZUUJFO e 76/16 – sentenza della C. Cost.) e l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17, 43/18 e 86/23)

**EMANA IL SEGUENTE DECRETO
di modifica del Decreto di istituzione dell'ente
pubblico Scuola dell'infanzia Mornarček Pirano,**

approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nell'8ª seduta ordinaria del 20 settembre 2023.

N. 007-3/2022
Pirano, 9 ottobre 2023

Il Sindaco
del Comune di Pirano
Andrej Korenika

Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visti gli articoli 3 e 8 della Legge sugli enti (Gazzetta ufficiale RS, n. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC e 127/06 – ZJZP), gli articoli 41, 42 e 140 della Legge sull'organizzazione e sul finanziamento dell'educazione e dell'istruzione (Gazzetta ufficiale RS, n. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09 – corr., 65/09 – corr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – corr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 e 207/21), vista la Legge sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 42/93, 61/00 – Sentenza della C. cost, 56/01, 26/07, 45/08 – Zarbit) nonché l'articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 5/14, 35/17, 43/18 e 86/23), nell'8ª seduta ordinaria del 20 settembre 2023 ha approvato il seguente

**DECRETO
di modifica del decreto di istituzione dell'ente
pubblico Scuola dell'infanzia Mornarček Pirano****Articolo 1**

L'articolo 13 del Decreto di istituzione dell'ente pubblico Scuola dell'infanzia Mornarček Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 96/22) è modificato nel modo che il secondo alinea del comma uno è sostituito da un nuovo alinea che recita:

“– cinque rappresentanti dei lavoratori dell'Istituto, dei quali almeno uno è obbligatoriamente rappresentante della sezione della scuola dell'infanzia”.

Articolo 2

La presente modifica del Decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.

N. 007-3/2022
Pirano, 20 settembre 2023

Il Sindaco
del Comune di Pirano
Andrej Korenika

**3052. Razveljavitev drugega odstavka tolmačenja
12. člena Odloka o PUP za območja planskih
celot: Strunjan (1), Fiesa – Pacug (2), Piran (3),
Razgled – Moštra – Piranska vrata (4), Portorož
(5), Lucija (7), Seča (8), Sečoveljske soline (10),
Dragonja (12), M ST/1 IN M SE/2 v Občini Piran**

Na podlagi 114. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Piran (Uradni list RS, št. 36/11, 43/14, 68/18 in 73/19) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17, 43/18 in 86/23) je Občinski svet Občine Piran na 8. redni seji dne 20. 9. 2023 sprejel naslednjo

RAZVELJAVITEV

drugega odstavka tolmačenja 12. člena Odloka o PUP za območja planskih celot: Strunjan (1), Fiesa – Pacug (2), Piran (3), Razgled – Moštra – Piranska vrata (4), Portorož (5), Lucija (7), Seča (8), Sečoveljske soline (10), Dragonja (12), M ST/1 in M SE/2 v Občini Piran
(Uradne objave Primorskih novic, številka 17/1997)

Razveljavi se drugi odstavek Tolmačenja 12. člena Odloka o PUP za območja planskih celot: Strunjan (1), Fiesa – Pacug (2), Piran (3), Razgled – Moštra – Piranska vrata (4), Portorož (5), Lucija (7), Seča (8), Sečoveljske soline (10), Dragonja (12), M ST/1 in M SE/2 v Občini Piran (Uradne objave Primorskih novic Koper, številka 17/1997), ki se glasi:

»Dovoljena je gradnja športnih objektov in naprav ter ureditev športnorekreacijskih površin do velikosti 350 m² površine.«

Razveljavitev obvezne razlage začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3505-22/2023

Piran, dne 20. septembra 2023

Župan
Občine Piran
Andrej Korenika

Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l'articolo 114 del Regolamento del Consiglio comunale del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS n. 36/11, 43/14, 68/18 e 73/19) e l'articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17, 43/18 e 86/23), nell'8ª seduta ordinaria del 20 settembre 2023 approva la seguente

ABROGAZIONE

del comma due dell'interpretazione dell'articolo 12 del Decreto sulle condizioni di assetto territoriale per le aree dell'unità di pianificazione: Strugnano (1), Fiesse – Pazzugo (2), Pirano (3), Belvedere – Mostra – Porta di Pirano (4), Portorose (5), Lucia (7), Sezza (8), Saline di Sicciole (10), Dragogna (12), M ST/1 e M SE/2 nel Comune di Pirano
(Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, n. 17/1997)

È abrogato il comma due dell'Interpretazione dell'articolo 12 del Decreto sulle condizioni di assetto territoriale per le aree dell'unità di pianificazione: Strugnano (1), Fiesse – Pazzugo (2), Pirano (3), Belvedere – Mostra – Porta di Pirano (4), Portorose (5), Lucia (7), Sezza (8), Saline di Sicciole (10), Dragogna (12), M ST/1 e M SE/2 nel Comune di Pirano (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice Capodistria, n. 17/1997) che recita:

“È concessa la costruzione degli impianti e delle attrezzature sportive nonché la sistemazione delle aree sportivo-ricreative fino a una dimensione di 350 m² di superficie.”

La presente Abrogazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.

N. 3505-22/2023

Pirano, 20 settembre 2023

Il Sindaco
del Comune di Pirano
Andrej Korenika

TREBNJE**3053. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Cvibljje**

Na podlagi tretjega odstavka 298. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) v povezavi z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) ter 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14, 65/14 – popr. in 161/22) je Občinski svet Občine Trebnje na 7. redni seji dne 27. 9. 2023 sprejel

ODLOK**o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Cvibljje****I. SPLOŠNE DOLOČBE****1. člen**

(splošne določbe)

S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/13, 35/14 – popr., 49/16, 14/18 – OROPN157, 72/18, 32/19 – OROPN57 in 25/23; v nadaljevanju: OPN) in Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Cvibljje (Uradni list RS, št. 109/05, 76/08 – ORZN46, 51/09 – popr. in 39/15, v nadaljevanju: ZN) sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu Cvibljje (v nadaljevanju: SDZN), ki jih je izdelal PROPLAN, Ivan-ka Kraljič, s. p., Krško pod številko SDZN-12/21.

2. člen

(vsebina SDZN)

SDZN vsebuje besedilo, kartografski del in priloge z naslednjo vsebino:

- (A) Odlok o SDZN;
- (B) Kartografski del:

– Izsek iz občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje	1:5000;
– Geodetski načrt z mejo območja urejanja	1:500;
– Katastrski načrt z mejo območja urejanja	1:500;
– Situacija obstoječega stanja	1:500;
– Izsek iz zazidalne situacije (ZN)	1:500;
– Zazidalna situacija (SDZN)	1:500;
– Prezrez A-A	1:500;
– Prikaz regulacijskih elementov z zakoličbo	1:500;
– Zbirna situacija infrastrukture	1:500;
– Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1:500;

(C) Priloge:

- Prikaz stanja prostora;
- Sklep o začetku postopka priprave SDZN;
- Odločba MOP;
- Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta;
- Povzetek za javnost – zloženka;
- Obrazložitev in utemeljitev SDZN;
- Strokovne podlage;
- Izhodišča nosilcev urejanja prostora;
- Konkretne smernice nosilcev urejanja prostora;
- 1. mnenja nosilcev urejanja prostora;
- Stališča do pripomb z javne razgrnitve;
- 2. mnenja nosilcev urejanja prostora.

II. UREDITVENO OBMOČJE SDZN**3. člen**

(območje ureditvenega območja)

(1) Območje urejanja SDZN obsega zemljišče s parcelno številko 1041/28 v katastrski občini Medvedje selo.

(2) Na severu meja SDZN poteka ob javni poti JP 927001 – Pekel, na ostalih straneh pa ob sosednjih parcelah, ki so pozidane s stanovanjskimi hišami.

(3) Skupna površina območja SDZN je približno 0,15 ha.

(4) Spremembe in dopolnitve, ki se nanašajo na načine ogrevanja ter zaklanjanje, opredeljene v 9. in 10. členu tega odloka, se nanašajo na celotno območje ZN.

III. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

4. člen

V ZN se za 6. členom doda nov 6.a člen, ki se glasi:

»6.a člen

(vrste objektov na zemljišču s parcelno številko 1041/28 v katastrski občini Medvedje selo)

(1) Na območju SDZN (zemljišče s parcelno številko 1041/28 v katastrski občini Medvedje selo) so poleg gradbenih inženirskih objektov iz tretje alineje prejšnjega člena dovoljene tudi ograje, oporni zidovi, škarpe, stabilizacijski objekti za zadržanje plazov.

(2) Ne glede na četrto, peto, šesto, sedmo in osmo alinejo prejšnjega člena se na območju SDZN (zemljišče s parcelno številko 1041/28 v katastrski občini Medvedje selo) dovoljujejo naslednji nezahtevni in enostavni objekti v skladu z veljavnimi predpisi o razvrščanju objektov, in sicer:

- 11100 – Enostanovanjske stavbe;
- 12112 – Gostilne, restavracije in točilnice;
- 12121 – Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev;
- 12203 – Druge poslovne stavbe;
- 12301 – Trgovske stavbe;
- 12304 – Stavbe za storitvene dejavnosti;
- 12420 – Garažne stavbe;
- 12520 – Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe;
- 12610 – Stavbe za kulturo in razvedrilo;
- 12620 – Muzeji, arhivi, knjižnice;
- 12630 – Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo;
- 12640 – Stavbe za zdravstveno oskrbo;
- 12650 – Stavbe za šport;
- 12745 – Stavbe za funkcionalno dopolnitev (drvarnica, lopa, letna kuhinja, uta in podobno);
- 21121 – Lokalne ceste in javne poti, ne kategorizirane ceste in gozdne ceste, in sicer prometne površine zunaj vozišča in obračališča, prometna signalizacija in prometna oprema, pešpoti in kolesarske poti;
- 222 – Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) omrežja;
- 24122 – Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, in sicer otroška in druga javna igrišča in bazeni za kopanje;
- 24205 – Objekti za preprečitev zdrs in ogradiitev (ograde, oporni zidovi, škarpe, stabilizacijski objekti za zadržanje plazov.«

5. člen

Za 8. členom se doda nov 8.a člen, ki se glasi:

»8.a člen

(vrste dejavnosti na zemljišču s parcelno številko 1041/28 v katastrski občini Medvedje selo)

Na območju SDZN (zemljišče s parcelno številko 1041/28 v katastrski občini Medvedje selo) so poleg dejavnosti, ki so opredeljene v prejšnjem členu, dovoli še naslednja dejavnost: D OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO: 35.119 Druga proizvodnja električne energije.«

6. člen

Za 14. členom se doda nov 14.a člen, ki se glasi:

»14.a člen

(stanovanjske in nestanovanjske stavbe na zemljišču s parcelno številko 1041/28 v katastrski občini Medvedje selo)

(1) Tipologija zazidave: individualne prostostoječe stavbe, dvojčki, vile.

(2) Velikost in zmogljivost objekta:

– horizontalni gabariti: objekt se gradi na površini, namenjeni za razvoj objekta(ov), upoštevajoč gradbene meje;

– vertikalni gabariti: največ 10,0 m nad koto pritličja, dovoljena je izvedba delno ali v celoti vkopane kleti, odstopanje od višine je dovoljeno v primeru postavitve dimnika, prezračevalnih in klimatskih naprav, anten, sončnih celic, kolektorjev in drugih gradbeno-inštalaterskih naprav;

– kota pritličja: 318,50 m nadmorske višine $\pm$ 0,6 m,

– kolenčni zid (v primeru dvokapne in večkapne strehe): največ do 0,8 m, lahko je višji pod pogojem, da je kota kapi v nivoju s stropno ploščo.

(3) Streha:

– oblika: ravna, enokapnica, dvokapnica, večkapnica, zelena streha, dopustna je kombinacija več različnih oblik strehe;

– naklon: dvokapnice in večkapnice – od 35° do vključno 40°, ravne strehe – od 0° do vključno 8°, enokapnice – od 9° do vključno 40°, zelene strehe – prilagaja se funkciji strehe;

– kritina: v primeru enokapne, dvokapne in večkapne strehe; opečno rdeče ali temno sive barve, v primeru ravne strehe – dopustne so pohodne in nepohodne strehe z različnimi zaključnimi sloji, zelene strehe – rastline;

– osvetlitev neizkoriščenega podstrešja in mansarde (izkoriščeno podstrešje): fasadna okna, frčade, strešna okna, svetlobni trakovi, svetlobniki in podobno;

– na streho je dovoljeno postavljati: sončne celice, kolektorje, svetlobnike, pergole in ostale gradbeno-inštalaterske elemente.

(4) Fasada: dopustni so vsi materiali.

(5) Lega objekta na zemljišču: upoštevati gradbeno mejo, odstopanja so možna ob soglasju lastnika sosednje parcele.

(6) Ureditev okolice objekta:

– dostopi, parkirišča: asfalt, beton, tlakovci, pesek, travnate plošče;

– oporni zidovi: kamniti, betonski obloženi s kamnom ali prekriti s trajno zelenimi plezalkami, oporni zidovi, ki so v sklopu stavbe (na primer stene klančin in podobno) so lahko tudi betonski (vidni beton);

– medsosedske ograje: živa meja ali ostali materiali, višine do vključno 2,0 m, dopustna je kombinacija materialov.«

7. člen

Za 17. členom se doda nov 17.a člen, ki se glasi:

»17.a člen

(nezahtevni in enostavni objekti na zemljišču s parcelno številko 1041/28 v katastrski občini Medvedje selo)

(1) Objekti, ki so stavbe:

– višinsko so objekti le enoetažni;

– odmik od parcelne meje je določen s površino za razvoj objekta(ov) z gradbeno mejo, manjši odmik je dopusten ob soglasju lastnika sosednje parcele, lahko se postavljajo zunaj površine za razvoj objekta;

– lahko so različne konstrukcije;

– streha je lahko različnih oblik;

– naklon strehe in kritina sta določena v 14.a členu tega odloka oziroma se prilagajata obliki strehe; pri zimskem vrtu, senčnici in podobno je dopustna tudi transparentna kritina;

– fasade so lahko iz različnih materialov.

(2) Objekti, ki niso stavbe:

– postavljajo se lahko na celotni gradbeni parceli, ne upoštevajoč gradbeno mejo;

– od parcelne meje so oddaljeni najmanj 0,6 m, manjši odmik je dovoljen ob soglasju lastnika sosednje parcele.

(3) Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo.«

8. člen

(kanalizacijsko omrežje na zemljišču s parcelno številko 1041/28 v katastrski občini Medvedje selo)

Ne glede na 25. člen ZN se na območju SDZN (zemljišče s parcelno številko 1041/28 v katastrski občini Medvedje selo), do izgradnje javne meteorne kanalizacije, meteorne vode s streh stavb vodijo v zadrževalnike ali v ponikovalnice, z ostalih utrjenih površin pa v ponikovalnice.

9. člen

(ogrevanje na območju celotnega ZN)

V 29. členu se za besedilom člena, ki postane prvi odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»Dovoljuje se uporaba obnovljivih virov energije (geotermalna energija, toplotne črpalke, biomasa, voda, sonce, veter in podobno).«.

10. člen

(zaklanjanje na območju celotnega ZN)

V 35. členu se besedilo »Obramba in zaščita« nadomesti z besedo »Zaklanjanje«.

V 35. členu se v tretjem odstavku besedilo »(Uradni list RS, št. 57/96)« nadomesti z besedilom »(Uradni list RS, št. 57/96, 54/15)«.

11. člen

(tolerance na zemljišču s parcelno številko 1041/28 v katastrski občini Medvedje selo)

Določila prve in druge alineje 46. člena ZN se ne nanašajo na zemljišče s parcelno številko 1041/28 v katastrski občini Medvedje selo.

IV. POSEBNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen

(vpogled v SDZN)

SDZN so v času uradnih ur na vpogled na oddelku, pristojnem za urejanje prostora v Občinski upravi Občine Trebnje.

13. člen

(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem SDZN opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

14. člen

(uveljavitev)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-41/2021-46

Trebnje, dne 12. oktobra 2023

Županja
Občine Trebnje
Mateja Povhe

VLADA

3054. Uredba o določitvi zneska trošarine za tobake izdelke

Na podlagi petega, šestega in osmega odstavka 86. člena ter četrte alineje prvega odstavka 110. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16, 92/21, 192/21 in 140/22) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO

o določitvi zneska trošarine za tobake izdelke

1. člen

Ta uredba določa znesek trošarine za tobake izdelke iz sedmega in osmega odstavka 86. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16, 92/21, 192/21 in 140/22; v nadaljnjem besedilu: ZTro-1) ter znesek specifične trošarine in stopnjo proporcionalne trošarine za cigarete, izračunanih na podlagi tehtane povprečne drobnoprodajne cene cigaret, ter ugotavlja tehtano povprečno drobnoprodajno ceno cigaret.

2. člen

Trošarina znaša za:

1. cigarete: najmanj 60% tehtane povprečne drobnoprodajne cene enega zavojčka cigaret, sproščenih v porabo, vendar najmanj 141 eurov za 1.000 kosov iz razreda tehtane povprečne drobnoprodajne cene cigaret;
2. cigare in cigarilose: 6,4% od drobnoprodajne cene, vendar najmanj 56 eurov za 1.000 kosov;
3. drobno rezani tobak: 38% od drobnoprodajne cene in 56 eurov, vendar najmanj 119 eurov za en kilogram;
4. drug tobak za kajenje: 56 eurov za en kilogram;
5. tobak za segrevanje: 132 eurov za en kilogram tobaka v polnilu;
6. elektronske cigarete: 0,27 eura za en mililiter tekočine, ki vsebuje nikotin, ter 0,12 eura za en mililiter tekočine, ki ne vsebuje nikotina;
7. izdelke iz drugega odstavka 81. člena ZTro-1, ki se ne morejo uvrstiti v 85. člen ZTro-1: 38% od drobnoprodajne cene in 56 eurov, vendar najmanj 119 eurov za en kilogram polnila.

3. člen

Tehtana povprečna drobnoprodajna cena cigaret za leto 2023 znaša 4,45 eura za zavojček dvajsetih cigaret.

4. člen

- (1) Specifična trošarina za cigarete znaša: 90,56 eura za 1.000 kosov cigaret.
- (2) Proporcionalna trošarina za cigarete znaša: 22,67% od drobnoprodajne cene zavojčka cigaret.

5. člen

Ne glede na prejšnji člen se za cigarete, katerih drobnoprodajna cena je nižja od 4,45 eura za zavojček dvajsetih cigaret, plačuje trošarina v višini 141 eurov za 1.000 kosov cigaret.

6. člen

Drobnoprodajna cena za posamezno vrsto tobakov izdelkov, ki jo določi proizvajalec oziroma imetnik trošarinskega skladišča oziroma pooblaščen ali začasno pooblaščen prejemnik oziroma uvoznik (v nadaljnjem besedilu: zavezanec), velja za celotno območje Republike Slovenije, razen za prodajo v davka prostih prodajalnah pri letih ali plovbi v tretjo državo.

PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

7. člen

Zavezanec plača trošarino v znesku iz te uredbe za tobake izdelke, ki jih sprosti v porabo od vključno 1. novembra 2023.

8. člen

Oseba iz devetega odstavka 8. člena ZTro-1 plača razliko trošarine v skladu s predpisom, ki ureja plačevanje in razporejanje obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, na prehodni davčni podračun (PDP) države SI5601100-8881000030 z navedbo reference prejemnika, po modelu 19 v obliki: oznaka modela 19, sklic (davčna številka plačnika-29009).

9. člen

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o določitvi zneska trošarine za tobake izdelke (Uradni list RS, št. 151/22).

10. člen

Ta uredba začne veljati 1. novembra 2023.

Št. 00704-366/2023

Ljubljana, dne 12. oktobra 2023

EVA 2023-1611-0059

Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik

3055. Uredba o načinu zagotavljanja ustrezne nastanitve, oskrbe in obravnave mladoletnikov brez spremstva

Na podlagi četrtega odstavka 16. člena ter za izvrševanje prvega odstavka 81. člena in drugega odstavka 100. člena Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo, 54/21 in 42/23 – ZZSDT-D) ter za izvrševanje tretjega odstavka 82. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 91/21 – uradno prečiščeno besedilo, 95/21 – popr., 105/22 – ZZNŠPP in 48/23) in za izvrševanje tretje alineje drugega odstavka 41. člena Zakona o začasni zaščiti razseljenih oseb (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO

o načinu zagotavljanja ustrezne nastanitve, oskrbe in obravnave mladoletnikov brez spremstva

1. člen

(vsebina)

S to uredbo se ureja nastanitev mladoletnikov brez spremstva (v nadaljnjem besedilu: mladoletniki) v nastanitvenih kapacitetah Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov (v nadaljnjem besedilu: urad) ter njihova oskrba in obravnava.

2. člen

(nastanitve za mladoletnike)

(1) Mladoletnika se nastani v kapacitete, ki so primerne za nastanitev, oskrbo in obravnavo mladoletnikov. Pristojni center za socialno delo poda mnenje o primernosti nastanitve.

(2) Določbe te uredbe se ne uporabljajo, kadar je mladoletnik obravnavan oziroma nastanjen v skladu z drugimi predpisi.

3. člen

(oblike nastanitve)

(1) Za nastanitev mladoletnikov Vlada Republike Slovenije ustanovi naslednje nastanitvene kapacitete:

- sprejemni center za mladoletnike brez spremstva,
- nastanitvene enote za mladoletnike brez spremstva,
- mladinsko stanovanje za mladoletnike brez spremstva.

(2) Urad upravlja nastanitvene kapacitete iz prejšnjega odstavka, organizira njihovo delovanje ter obravnavo, oskrbo in bivanje mladoletnikov v njih.

4. člen

(sprejemni center za mladoletnike)

(1) Sprejemni center za mladoletnike je namenjen prvi nastanitvi mladoletnika. Kapaciteta posameznega centra je do petdeset oseb.

(2) Pred nastanitvijo mladoletnika na oddelek se opravi preventivni zdravstveni pregled v skladu s predpisi, ki urejajo mednarodno zaščito.

(3) Nastanitev v sprejemnem centru za mladoletnike traja praviloma do tri mesece.

(4) Sprejemni center za mladoletnike je organiziran v različne oddelke glede na starost, spol in morebitno ranljivost.

(5) V sprejemnem centru za mladoletnike se zagotavlja 24-urna oskrba.

(6) V sprejemnem centru za mladoletnike se smiselno uporabljajo pravila hišnega reda, ki veljajo za azilni dom, ustanovljen na podlagi predpisa s področja mednarodne zaščite. Nastanjene osebe morajo spoštovati tudi navodila in ukrepe, povezane z varnostjo, organizacijo in bivanjem, ki jih dajejo uslužbenci urada.

5. člen

(nastanitvene enote za mladoletnike)

(1) Nastanitvene enote za mladoletnike so namenjene mladoletnikom, pri katerih se načrtuje dolgoročna nastanitev. Kapaciteta posamezne nastanitvene enote je do deset mladoletnikov. Nastanitvena enota je organizirana v različne oddelke glede na starost, spol in morebitno ranljivost.

(2) V nastanitveni enoti za mladoletnike se zagotavlja 24-urna oskrba.

(3) V nastanitveni enoti za mladoletnike se smiselno uporabljajo pravila hišnega reda, ki veljajo za integracijsko hišo, ustanovljeno na podlagi predpisa s področja mednarodne zaščite. Nastanjene osebe morajo spoštovati tudi navodila in ukrepe, povezane z varnostjo, organizacijo in bivanjem, ki jih dajejo uslužbenci urada.

6. člen

(mladinsko stanovanje za mladoletnike)

(1) Mladinsko stanovanje za mladoletnike je namenjeno nastanitvi mladoletnikov, ki dopolnijo 16 let in za katere je bila s strani multidisciplinarnega tima iz tretjega odstavka 13. člena te uredbe podana ocena, da so pripravljeni na samostojno življenje.

(2) V enem mladinskem stanovanju za mladoletnike je lahko nastanjenih do šest mladoletnikov, ki jih usmerja in spremlja strokovni delavec.

(3) Oskrba mladoletnikov se zagotavlja v okviru rednih dnevnih obiskov strokovnih delavcev.

(4) Če se po določenem času nastanitve mladoletnikov v mladinskem stanovanju ugotovi, da oblika bivanja ni primerna za mladoletnika, je ta lahko ponovno nastanjen v nastanitveno enoto iz prejšnjega člena.

(5) V mladinskem stanovanju za mladoletnike se smiselno uporabljajo pravila hišnega reda, ki veljajo za integracijsko hišo, ustanovljeno na podlagi predpisa s področja mednarodne zaščite. Nastanjene osebe morajo spoštovati tudi navodila in ukrepe, povezane z varnostjo, organizacijo in bivanjem, ki jih dajejo uslužbenci urada in izvajalci programov.

7. člen

(kadri)

(1) Za izvajanje te uredbe urad zaposli vodjo namestitvenih kapacitet iz prvega odstavka 3. člena te uredbe, strokovne delavce, gospodinjce, hišnike in šoferje.

(2) Naloga vodje namestitvenih kapacitet iz prejšnjega odstavka je koordinacija dela, podpora zaposlenim, sodelovanje z drugimi akterji pri nastanitvi in oskrbi mladoletnikov ter skrb za nemoteno delovanje kapacitet iz prvega odstavka 3. člena te uredbe.

(3) Naloga strokovnih delavcev je izvajanje psihosocialne pomoči, vzgoje in oskrbe mladoletnikov brez spremstva.

(4) Strokovni delavci so osebe, ki imajo dokončan študij družboslovne smeri katere koli stopnje in so za delo z mladoletniki ustrezno usposobljene.

(5) Urad organizira usposabljanje za delo z mladoletniki.

(6) Število zaposlenih po posameznih nastanitvenih kapacitetah se določi glede na njihovo zasedenost.

8. člen

(osebna mapa)

Osebna mapa vsebuje vso dokumentacijo, povezano z nastanitvijo in obravnavo mladoletnika, vključno z individualnim načrtom iz 9. člena te uredbe, in se ob preselitvi mladoletnika posreduje strokovnim delavcem nove nastanitvene kapacitete.

9. člen

(individualni načrt)

(1) Individualni načrt oskrbe in obravnave pripravi matični strokovni delavec v petih dneh od sprejema mladoletnika v nastanitveno kapaciteto iz prvega odstavka 3. člena te uredbe.

(2) Pri pripravi individualnega načrta se ob upoštevanju mladoletnikove starosti in zrelosti izvede ocena njegove največje koristi, kjer se identificirajo in obravnavajo njegove ranljivosti, posebne potrebe ali tveganja, ki vplivajo na postopek nastanitve ali neposredno ogrožajo varnost in dobrobit mladoletnika. V primeru identifikacije mladoletnika s posebnimi potrebami ali mladoletnika, ki je izpostavljen tveganjem, se mladoletniku omogoči ustrezna obravnava.

(3) Individualni načrt matični strokovni delavec dopolnjuje v skladu s potrebami in okoliščinami mladoletnika. Pri pripravi individualnega načrta sodelujejo tudi zakoniti zastopnik oziroma skrbnik, strokovni delavci v nastanitveni kapaciteti ter center za socialno delo in drugi relevantni deležniki.

(4) Individualni načrt je prilagojen starosti, spolu, potrebam, drugim okoliščinam in izkušnjam mladoletnika ter njegovim željam in interesom. Zajema vse relevantne informacije glede nujenja strokovne podpore, načrtovanja oskrbe, zdravstvene oskrbe, izobraževanja, poklicne poti ter njegove hobije in interese. Individualni načrt vključuje tudi načrt nadaljnjih nastanitev ter opredelitev kratkoročnih, srednjeročnih in dolgoročnih ciljev.

10. člen

(nastanitev)

(1) Vsakemu mladoletniku je ob nastanitvi v nastanitveni kapaciteti iz prvega odstavka 3. člena te uredbe dodeljen matični strokovni delavec, ki je pristojen za spremljanje mladoletnika. Posamezni strokovni delavec lahko postane matični strokovni delavec največ petim mladoletnikom.

(2) Mladoletnika v skladu z njegovo starostjo in zrelostjo matični strokovni delavec seznani s pravicami in obveznostmi ter potekom postopka nastanitve.

(3) Preselitve mladoletnikov v druge nastanitvene kapacitete se izvedejo na podlagi individualnega načrta iz prejšnjega člena ter mnenja pristojnega centra za socialno delo iz prvega odstavka 2. člena te uredbe.

(4) Mladoletnikom se zagotovijo aktivnosti, namenjene integraciji v slovensko družbo, ter prostočasne dejavnosti, vključno z igro in rekreativnimi dejavnostmi, ki so primerne njihovi starosti, v prostorih, kjer so nastanjeni, ali zunaj nastanitvene kapacitete.

11. člen

(materialna oskrba)

Urad mladoletnikom, ki so nastanjeni v nastanitvenih kapacitetah, zagotavlja prehrano. Mladoletnikom, ki nimajo lastnih sredstev za preživljanje v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka, ter mladoletnikom, ki nimajo žepnine po Zakonu o začasni zaščiti razseljenih oseb ali denarne socialne pomoči po predpisih s področja socialnega varstva, urad zagotavlja obleko, obutev ter higienske in kozmetične pripomočke.

12. člen

(tolmač)

Kadar mladoletnik ne razume uradnega jezika, se mu na podlagi odločitve strokovnih delavcev za obravnavo in uveljavljanje pravic zagotovi tolmač za jezik, ki ga razume.

13. člen

(sodelovanje institucij pri obravnavi)

(1) Urad je pristojen za usklajevanje nalog različnih institucij pri obravnavi mladoletnikov v postopkih nastanitve po tej uredbi.

(2) Medsebojno sodelovanje zakonitega zastopnika, urada, ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, centra za socialno delo in nastanitvene kapacitete, v kateri je mladoletnik nastanjen, mora biti usmerjeno v zagotovitev največje mladoletnikove koristi. Vsi navedeni subjekti drug drugega ažurno obveščajo o vseh pomembnih dejstvih oziroma izvedenih dejavnostih, ki zadevajo mladoletnika.

(3) Urad lahko za usmeritve pri obravnavi mladoletnikov skliče multidisciplinarni tim, ki ga sestavljajo predstavniki pristojnega centra za socialno delo, strokovni delavci nastanitvenih kapacitet, zakoniti zastopnik oziroma skrbnik mladoletnika in drugi relevantni subjekti, ki so vključeni v obravnavo mladoletnika.

(4) Ob izginotju mladoletnika strokovni delavci nastitvene kapacitete, v kateri je ta nastanjen, o tem nemudoma obvestijo zakonitega zastopnika in urad, slednji pa o tem nemudoma obvesti ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, in policijo.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen

(začetek izvajanja nastanitve, oskrbe in obravnave mladoletnikov)

Nastanitev, oskrba in obravnavo mladoletnikov se v skladu s to uredbo začne izvajati najpozneje 1. februarja 2024.

15. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati 3. in 4. člen Uredbe o načinu izvajanja zakonitega zastopanja mladoletnikov brez spremstva ter načinu zagotavljanja ustrezne nastanitve, oskrbe in obravnave mladoletnikov brez spremstva (Uradni list RS, št. 163/21) v delu, ki se nanaša na medsebojno sodelovanje in nastanitev mladoletnikov po tej uredbi.

16. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00704-344/2023

Ljubljana, dne 12. oktobra 2023

EVA 2023-1542-0003

Vlada Republike Slovenije

dr. Robert Golob

predsednik

3056. Odlok o oprostitvi plačila koncesijske dajatve za izvajanje ribiškega upravljanja v celinskih vodah

Na podlagi četrtega odstavka 64. člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23) Vlada Republike Slovenije izdaja

ODLOK**o oprostitvi plačila koncesijske dajatve za izvajanje ribiškega upravljanja v celinskih vodah**

1. člen

(vsebina)

(1) Ta odlok podrobneje določa vlagatelje, upravičence, pogoje in postopek za oprostitvev plačila koncesijske dajatve za izvajanje ribiškega upravljanja v celinskih vodah (v nadaljnjem besedilu: koncesijska dajatev) v letu 2023 in prvega obroka v letu 2024 zaradi poplav in plazov v avgustu 2023 (v nadaljnjem besedilu: oprostitvev plačila).

(2) Oprostitvev plačila se izvaja v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2022/2514 z dne 14. decembra 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 717/2014 glede njenega obdobja uporabe (UL L št. 326 z dne 21. 12. 2022, str. 8), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 717/2014/EU).

2. člen

(vlagatelj in upravičenec)

(1) Vlogo za oprostitvev plačila lahko vloži koncesionar, ki mu je za ribiško upravljanje v celinskih vodah podeljena koncesija v skladu z zakonom, ki ureja sladkovodno ribištvo (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), na obrazcu »Vloga za oprostitvev plačila koncesijske dajatve v letu 2023 in prvega obroka v letu 2024« iz Priloge, ki je sestavni del tega odloka (v nadaljnjem besedilu: vloga).

(2) Upravičenec do oprostitvev plačila je vlagatelj, ki izpolnjuje pogoje iz tega odloka.

3. člen

(pogoji za oprostitvev plačila)

(1) Za oprostitvev plačila morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

– vlagatelj je prijavil škodo zaradi poplav in plazov v skladu z zakonom, ki ureja interventne ukrepe za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023, oziroma zakonom, ki ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;

– skupni znesek pomoči de minimis v skladu z Uredbo 717/2014/EU, ki se vlagatelju in z njim povezanimi subjekti, ki tvorijo enotno podjetje iz drugega odstavka 2. člena Uredbe 717/2014/EU (v nadaljnjem besedilu: enotno podjetje), dodeli v katerem koli obdobju tekočega leta in predhodnih dveh poslovnih let, skupaj s to oprostitvijo plačila ne sme presegati 30.000 eurov;

– skupni znesek pomoči de minimis iz tega odloka skupaj z že dodeljenimi de minimis pomočmi v skladu z Uredbo 717/2014/EU ne sme presegati nacionalne omejitve iz tretjega odstavka 3. člena Uredbe 717/2014/EU.

(2) Upravičencu, ki je že plačal koncesijsko dajatev za leto 2023 deloma ali v celoti, se plačani znesek v letu 2023 upošteva pri plačilu koncesijske dajatve za naslednje obdobje.

(3) Če oprostitvev plačila koncesijske dajatve za leto 2023 zaradi omejitev iz druge ali tretje alineje prvega odstavka tega

člena ni mogoča v celoti, se upravičencu, ki je že plačal koncesijsko dajatev za leto 2023, razlika do celotne koncesijske dajatve za leto 2023 poračuna iz že plačanega zneska. Preostali del že plačane koncesijske dajatve za leto 2023 se upošteva pri plačilu koncesijske dajatve za naslednje obdobje.

4. člen

(vloga za oprostitev plačila)

Vlagatelj vloži vlogo za oprostitev plačila na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov: gp.mkgp@gov.si do 1. novembra 2023.

5. člen

(odločba o oprostitvi plačila)

V izreku odločbe o oprostitvi plačila se navede, da gre za pomoč de minimis v skladu z Uredbo 717/2014/EU, pri čemer se navedejo polni naslov te uredbe in podatki o mestu objave v uradnem glasilu.

6. člen

(preveritev pred odobritvijo in poročanje)

(1) Ministrstvo, pristojno za ribištvo, pred izdajo odločbe o oprostitvi plačila po uradni dolžnosti:

– na seznamu oškodovancev, vzpostavljenem v skladu z zakonom, ki ureja interventne ukrepe za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023, oziroma zakonom, ki ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, preveri, ali je vlagatelj naveden na seznamu oškodovancev, ki jim je nastala škoda zaradi poplav in plazov, v skladu z zgoraj navedenimi predpisi;

– za vlagatelja oziroma enotno podjetje preveri višino že dodeljene pomoči de minimis v evidencah pomoči de minimis, ki jih vodita ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in ribištvo, in ministrstvo, pristojno za finance.

(2) Ministrstvo, pristojno za ribištvo, podatke o oprostitvi plačila iz tega odloka v 15 dneh po odločitvi vnese v evidenco pomoči de minimis v ribištvo, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za ribištvo.

7. člen

(združevanje pomoči)

(1) Če je upravičenec dejaven v sektorju ribištva in akvakulture in je poleg tega dejaven v enem ali več sektorjih ali opravlja dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU), se oprostitev plačila iz tega odloka lahko združuje s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorjem ali dejavnostim, ki spadajo na področje uporabe Uredbe 1407/2013/EU, do zgornje meje, določene

v Uredbi 1407/2013/EU, če upravičenec z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovi, da dejavnosti v sektorju ribištva in akvakulture ne prejemajo pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 1407/2013/EU.

(2) Če je upravičenec dejaven v sektorju ribištva in akvakulture in je poleg tega dejaven tudi v primarni kmetijski proizvodnji, se pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2022/2046 z dne 24. oktobra 2022 o spremembi prilog k Uredbi (EU) št. 1408/2013 glede njune prilagoditve, da se upoštevajo določbe Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo ter njegovega Protokola o Irski/Severni Irski (UL L št. 275 z dne 25. 10. 2022, str. 55), lahko združuje s pomočjo de minimis v sektorju ribištva in akvakulture v skladu z Uredbo 717/2014/EU do zgornje meje iz Uredbe 717/2014/EU, če upravičenec z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovi, da primarna kmetijska proizvodnja ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 717/2014/EU.

(3) Oprostitev plačila se ne sme združevati z državnimi pomočmi pod pogoji iz tretjega odstavka 5. člena Uredbe 717/2014/EU.

(4) Znesek oprostitve plačila, dodeljen upravičencu, je v skladu z Uredbo 717/2014/EU enak bruto ekvivalentu nepovratnih sredstev pomoči.

8. člen

(spremljanje)

Ministrstvo, pristojno za ribištvo, objavi informacije o shemi pomoči de minimis iz tega odloka na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

9. člen

(hramba dokumentacije)

Ministrstvo, pristojno za ribištvo, v skladu z Uredbo 717/2014/EU vodi in hrani natančne evidence in dokazila o oprostitvah plačila še deset poslovnih let od datuma dodelitve zadnje posamične oprostitve plačila.

KONČNA DOLOČBA

10. člen

(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00704-352/2023

Ljubljana, dne 12. oktobra 2023

EVA 2023-2330-0116

Vlada Republike Slovenije

dr. Robert Golob

predsednik

PRILOGA**Vloga za oprostitev plačila koncesijske dajatve v letu 2023 in prvega obroka v letu 2024**

Podatki o vlagatelju/-ici

1.	Osebo ime oziroma naziv in zakoniti zastopnik vlagatelja/-ice:														
2.	Davčna številka vlagatelja/-ice:														
3.	Matična številka oziroma EMŠO vlagatelja/-ice:														
4.	Naslov (ulica ali naselje) vlagatelja/-ice:														
5.	Poštna številka in pošta:														
6.	Kontaktna oseba: Telefon: E-pošta:														

Izjava vlagatelja/-ice o prijavi škode zaradi poplav in plazov v skladu s predpisi, ki urejajo odpravo posledic naravnih nesreč

- Izjavljam, da sem dne _____ v/na _____ pri _____ prijavil/-a škodo zaradi poplav in plazov v skladu s predpisi, ki urejajo odpravo posledic naravnih nesreč.

Izjava vlagatelja/-ice glede enotnega podjetja, pripojenega, razdeljenega podjetja in združene pomoči de minimis

- Podpisani/-a (ime in priimek vlagatelja/-ice oziroma pooblaščen osebe za zastopanje) _____ izjavljam, da sem pravna oseba (naziv) _____ z naslovom (naslov ali sedež vlagatelja) _____.

1. Izjavljam, da **SEM/NISEM** enotno podjetje v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 717/2014/EU (ustrezno obkrožite). Kot enotno podjetje smo v razmerju z naslednjimi podjetji (obvezno izpolnite, če ste obkrožili **SEM**):

Osebnostno ime in priimek ter naslov ali firma in sedež	Matična številka

2. Izjavljam, da v obdobju od 1. januarja 2023 do datuma vložitve vloge moje podjetje **JE** opravljalo druge gospodarske (drugi odstavek 1. člena Uredbe 717/2014/EU) ali kmetijske dejavnosti (tretji odstavek 1. člena Uredbe 717/2014/EU)/**NI** opravljalo drugih gospodarskih (drugi odstavek 1. člena Uredbe 717/2014/EU) ali kmetijskih dejavnosti (tretji odstavek 1. člena Uredbe 717/2014/EU) (ustrezno obkroži). Če ste obkrožili **JE**:

- Izjavljam, da imam ločene dejavnosti ali stroške teh dejavnosti.

3. Izjavljam, da v obdobju od 1. januarja 2023 do datuma vložitve vloge moje podjetje **JE/NI** bilo (ustrezno obkroži) združeno z drugim podjetjem ali mu je bilo pripojeno (osmi odstavek 3. člena Uredbe 717/2014/EU). Navedite ustrezna podjetja, če ste obkrožili **JE**:

Osebnostno ime in priimek ter naslov ali firma in sedež	Matična številka

4. Izjavljam, da v obdobju od 1. januarja 2023 do datuma vložitve vloge moje podjetje **JE/NI** bilo (ustrezno obkroži) razdeljeno na več podjetij (deveti odstavek 3. člena Uredbe 717/2014/EU). Navedite ustrezna podjetja, če ste obkrožili **JE**:

Osebnostno ime in priimek ter naslov ali firma in sedež	Matična številka

5. Izjavljam, da **SEM** prejel/-a pomoč de minimis v predhodnih dveh proračunskih letih in v tekočem proračunskem letu na podlagi Uredbe 717/2014/EU ali drugih uredb de minimis oziroma sem zaprosil/-a zanjo/**NI SEM** prejel/-a pomoči de minimis v predhodnih dveh proračunskih letih in v tekočem proračunskem letu na podlagi Uredbe 717/2014/EU ali drugih uredb de minimis oziroma nisem zaprosil/-a zanjo (ustrezno obkrožite).

V predhodnih dveh letih in v tekočem proračunskem letu sem prejel/-a naslednje pomoči de minimis oziroma sem zaprosil/-a zanje (obvezno izpolnite, če ste obkrožili **SEM**):

Datum prejetja sredstev	Višina sredstev (EUR)	Pravna podlaga (predpis EU ali nacionalni predpis)

Datum:

Podpis zakonitega/-e zastopnika/-ice
vlagatelja/-ice:

**3057. Odlok o Programu porabe sredstev Sklada
za podnebne spremembe za leta 2023–2026**

Na podlagi petega odstavka 183. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-10 in 78/23 – ZUNPEOVE) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K**o Programu porabe sredstev Sklada
za podnebne spremembe za leta 2023–2026****1. člen**

S tem odlokom se sprejme Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leta 2023–2026 (v nadaljnjem besedilu: Program), ki je v Prilogi, ki je sestavni del tega odloka.

2. člen

(1) Ne glede na skupni znesek, določen v Programu za posamezni ukrep, se lahko 20% tega zneska v okviru istega ukrepa prenese in prerazporedi v naslednja leta.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko v okviru istega ukrepa v naslednja leta prenese in prerazporedi tudi več kot 20% zneska, določenega v Programu za posamezni ukrep, če je za ta ukrep že sklenjen sporazum ali pogodba, kar se uredi z aneksom k temu sporazumu ali pogodbi.

(3) V sklopu posameznega Področja Programa se lahko v določenem letu med ukrepi tega Področja prenesejo sredstva do višine 10% vrednosti tega Področja za to leto.

KONČNI DOLOČBI**3. člen**

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 138/22 in 48/23).

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00704-359/2023
Ljubljana, dne 12. oktobra 2023
EVA 2023-2570-0027

Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik

Priloga:

Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leta 2023–2026

Preglednica Področij in ukrepov Sklada za podnebne spremembe za leta 2023–2026 (v mio EUR)

Področje / Ukrep	2023	2024	2025	2026	Skupni znesek
Področje 1: Skoraj nič energijske in brezemisijske stavbe	7,297	41,708	36,500	32,000	117,505
Javne stavbe (širši in ožji javni sektor) ter posebne vrste stavb	6,997	34,008	19,000	19,500	79,505
Stanovanjske stavbe	0,000	4,000	7,000	4,500	15,500
Energetska revščina	0,300	3,700	10,500	8,000	22,500
Področje 2: Trajnostna mobilnost	3,100	80,100	65,000	50,500	198,700
Naložbe v infrastrukturo za aktivno mobilnost	0,000	9,750	13,500	19,500	42,750
Brezemisijška vozila ter polnilna in oskrbovalna infrastruktura za brezemisijška vozila	3,100	45,100	28,000	28,000	104,200
Financiranje vlakovnih kompozicij za SŽ Potniški promet, d. o. o.	0,000	14,000	14,000	0,000	28,000
Mehki ukrepi trajnostne mobilnosti	0,000	1,250	2,000	3,000	6,250
Prevoz tovora po železnica	0,000	10,000	7,500	0,000	17,500
Področje 3: Obnovljivi viri energije	46,748	78,672	32,206	35,220	192,846
Sofinanciranje projektov (individualnih in skupnostnih) samooskrbnih sončnih elektrarn	11,500	27,500	0,000	0,000	39,000
Sofinanciranje projektov OVE	0,000	1,500	0,000	0,000	1,500
Geotermija in monitoring termalne podzemne vode	0,244	3,200	3,610	5,220	12,274
Izgradnja dela ureditev HE Mokrice	0,500	0,000	0,000	5,500	6,000
Izgradnja zaprtega reinjekcijskega sistema vrtin	0,000	1,972	0,096	0,000	2,068
Spodbude za večjo avtonomijo pri energetski oskrbi stavb in zamenjava starih kurilnih naprav	32,504	31,500	28,500	24,500	117,004
Spodbude občanom za nove naložbe rabe OVE in URE	2,000	13,000	0,000	0,000	15,000
Področje 4: Razogljičenje gospodarstva	29,118	38,219	37,400	9,600	114,337
Kritje posrednih stroškov zaradi stroškov emisij toplogrednih plinov	26,150	26,000	26,000	0,000	78,150
Sofinanciranje EU projektov	0,000	10,000	10,000	9,000	29,000
Podpora uvajanju krožnega gospodarstva	0,668	0,760	0,600	0,000	2,028
Trajnostno poročanje MSP in merjenje ekološkega odtisa	0,500	0,600	0,800	0,600	2,500
Zelena delovna mesta	1,800	0,859	0,000	0,000	2,659
Področje 5: Prilagajanje na podnebne spremembe	3,400	9,125	14,300	18,175	45,000
Zmanjševanje poplavne ogroženosti	0,000	1,100	7,000	12,000	20,100
Ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti in ekosistemov	0,000	4,000	4,000	4,000	12,000
Ukrepi za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje v gozdarstvu	0,650	0,775	1,550	0,675	3,650
Ukrepi za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje v kmetijstvu	2,750	3,250	1,750	1,500	9,250
Področje 6: Mednarodno podnebno financiranje	0,000	4,000	3,000	3,500	10,500
Mednarodno podnebno financiranje	0,000	4,000	3,000	3,500	10,500
Področje 7: Komuniciranje, ozaveščanje	7,562	9,454	10,125	7,375	34,516
LIFE CARE4CLIMATE	5,000	2,500	2,500	1,200	11,200
Podnebna pisarna in center za podnebne spremembe	0,500	0,700	0,800	0,500	2,500

Področje / Ukrep	2023	2024	2025	2026	Skupni znesek
Sofinanciranje tradicionalnih projektov LIFE iz podprogramov Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, Prehod na čisto energijo, Prehod na čisto energijo (CET), Okolje – krožno gospodarstvo in kakovost življenja, ki prispevajo k blaženju in/ali prilagajanju na podnebne spremembe	0,100	0,500	0,500	0,500	1,600
Ostali LIFE projekti v izvajanju	0,154	0,354	0,325	0,175	1,008
Sofinanciranje nevladnih organizacij	1,300	1,000	1,500	1,000	4,800
Projekti za izobraževanje, ozaveščanje javnosti in usposabljanje deležnikov	0,508	4,400	4,500	4,000	13,408
Področje 8: Digitalna podpora podnebnemu prehodu	1,000	5,800	6,500	2,500	15,800
Digitalna podpora podnebnemu prehodu	1,000	5,800	6,500	2,500	15,800
Področje 9: Tehnična pomoč	4,165	4,000	4,000	4,000	16,165
Tehnična pomoč	4,165	4,000	4,000	4,000	16,165
Področje 10: Doseganje ciljev zmanjšanja emisij toplogrednih plinov - enote	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Doseganje ciljev zmanjšanja emisij toplogrednih plinov - enote	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Področje 11: Kritje stroškov poslovanja Eko sklada	2,100	2,400	2,500	2,500	9,500
Kritje stroškov poslovanja Eko sklada	2,100	2,400	2,500	2,500	9,500

Preglednica noveliranih ukrepov in porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leto 2023 (v mio EUR)

Ukrep	2023	Skupni znesek
Razogljičenje, emisije toplogrednih plinov, ukrepi na področju gozdarstva, kmetijstva in odpadkov		
Predelava odpadnega blata iz komunalnih in skupnih čistilnih naprav (monosežig)	0,100	0,100
Razogljičenje, emisije toplogrednih plinov, ukrepi v gospodarstvu		
Subvencije za domače in tuje investicije v dejavnostih, pomembnih za prehod v nizkoogljično, krožno in podnebno odporno gospodarstvo	9,000	9,000
Razogljičenje, obnovljivi viri energije		
Strokovne podlage za verigo HE na srednji Savi	0,562	0,562
Energetska učinkovitost, industrija		
Finančne spodbude za podjetja za naložbe v ukrepe energetske učinkovitosti	4,476	4,476
Energetska učinkovitost, stavbe		
Trajnostna gradnja z lesom	0,145	0,145
Naložbe v večjo energijsko učinkovitost stavb	0,049	0,049
Brezplačno energetsko svetovanje energetsko revnim občanom (program ZERO)	0,067	0,067
Spodbude za doseganje večje energijske učinkovitosti in stopnje samooskrbe na področju skoraj nič energijskih stavb	3,000	3,000
Energetska učinkovitost, promet		
Finančne spodbude za podjetja za naložbe v trajnostno mobilnost	0,036	0,036
Spodbujanje okolju prijaznejšega prevoznitstva v cestnem prometu	9,125	9,125
Izgradnja kolesarske infrastrukture	0,985	0,985
Ureditve in izgradnja parkirišč za kolesa na železniških postajah	3,502	3,502
Spodbujanje trajnostne mobilnosti na območjih ohranjanja narave	1,450	1,450
Izgradnja kolesarskih povezav v okviru dogovora o razvoju regij	8,000	8,000

Ukrep	2023	Skupni znesek
Spodbujanje trajnostne mobilnosti na območjih ohranjanja narave – polnilne postaje	0,037	0,037
Spodbujanje izgradnje infrastrukture za alternativna goriva in nakupa vozil na alternativni pogon	10,000	10,000
Nadgradnja železniških prog	15,392	15,392
Spodbujanje železniškega tovornega prometa	10,716	10,716
Energetska učinkovitost, večsektorski ukrepi ter ozaveščanje in informiranje		
Sofinanciranje prireditev v podporo trajnostnemu razvoju	0,219	0,219
Raziskave, inovacije in konkurenčnost		
Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju	2,239	2,239
Prilagajanje		
Izvajanje ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti	1,765	1,765
Sofinanciranje programov na področju naravnih nesreč	17,961	17,961
CRP V3 – 1903 Monitoring prenašalcev vektorskih bolezni	0,033	0,033

V mio EUR	2023	2024	2025	2026	Skupaj
Skupaj načrtovana izplačila (realizacija)	203,348	273,478	211,531	165,370	853,727
Ocena prilivov na podračun proračuna v obdobju 2023–2026	190,000	165,000	165,000	160,000	680,000
Prenos (ocena prenosa) sredstev iz preteklega leta	174,035	160,687	52,209	5,678	
Ocena ostanka za prenos sredstev v naslednja leta	160,687	52,209	5,678	0,308	

Področja in ukrepi Sklada za podnebne spremembe za leta 2023–2026

1 Skoraj nič energijske in brezemisijske stavbe

1.1 Javne stavbe (širši in ožji javni sektor) ter posebne vrste stavb

Ukrep je namenjen sofinanciranju energetske prenove stavb (ožjega in širšega javnega sektorja) z namenom izboljšanja energetskega stanja stavb javnega sektorja. V okviru ukrepa je predvideno tudi financiranje dejavnosti za vzpostavitev tako imenovanega sistemskega finančnega vira za obnovo stavb ožjega javnega sektorja. Sofinancirajo se zlasti naložbe v energetske prenovne in izboljšanje energetskega stanja stavb, ki glede na izhodiščno stanje bistveno zmanjšajo porabo energije in dosegajo zelo visoko energijsko učinkovitost ter upoštevajo obnovljive vire energije. Poleg javnih stavb v ta ukrep spada tudi sofinanciranje energetske prenove posebnih vrst stavb.

Ukrep izvajajo posredni in neposredni proračunski uporabniki na podlagi javnega povabila ali javnega razpisa, ki ga izvede uporabnik, ali direktne potrditve vlade o izboru stavb, Eko sklad na podlagi pogodbe z Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo (v nadaljnjem besedilu: MOPE) in javnih pozivov. Za posebne vrste stavb izvede ukrep najbolj pristojno ministrstvo glede na vrsto stavb.

V okviru tega ukrepa se bo podprla tudi gradnja oziroma prenova skoraj nič energijskih javnih stavb, kar vključuje tudi novogradnje.

Upravičenci do sofinanciranja naložbe so posredni in neposredni proračunski uporabniki. To so stavbe državnih organov, samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih zavodov in drugih. Za posebne vrste stavb so upravičenci tako javni kot zasebni lastniki. Upravičenci do porabe sredstev so tudi pravne osebe in samostojni podjetniki, ki opravljajo registrirano dejavnost.

Učinki izvedbe ukrepa se ovrednotijo v skladu z metodo za določanje prihrankov energije, rabe obnovljivih virov energije in zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (v nadaljnjem besedilu: TGP) iz Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije (Uradni list RS, št. 57/21; v nadaljnjem besedilu: pravilnik) glede na število izvedenih naložb in m² obnov stavb.

1.2 Stanovanjske stavbe

Ukrep je namenjen energetski sanaciji večstanovanjskih stavb, kar vključuje tudi stanovanjsko poslovne stavbe. V tem delu ukrepa bodo sredstva namenjena tudi vzpostavitvi novega finančnega inštrumenta, ki bo združil nepovratna in povratna sredstva vključno z garancijo za najem kredita s strani etažnih lastnikov ter zagotovil potrebno tehnično pomoč za izvedbo naložb.

Ukrep je namenjen tudi gradnji oziroma prenovi skoraj nič energijskih stavb, kar vključuje tudi novogradnje.

Ukrep izvaja Eko sklad na podlagi pogodbe z MOPE in Ministrstvo za solidarno prihodnost na podlagi sporazuma z MOPE.

Upravičenci do sofinanciranja so lastniki prostorov v večstanovanjskih stavbah in fizične osebe, javni stanovanjski skladi, občine in neprofitne stanovanjske organizacije.

Učinki izvedbe ukrepa se ovrednotijo v skladu z metodo za določanje prihrankov energije, rabe obnovljivih virov energije in zmanjšanja emisij TGP iz pravilnika.

1.3 Energetska revščina

Ukrep je namenjen energetske sanaciji stanovanjskih stavb socialno šibkih občanov, ki sicer nikoli ne bi bile energetske obnovljene, ker socialno šibki občani nimajo sredstev za lastno udeležbo v investiciji. Sredstva bodo namenjena spodbujanju naložb v rabo obnovljivih virov energije in večjo energetske učinkovitost stavb in drugim stroškom, povezanim z izvedbo investicijskih ukrepov (vzpostavitev podpornega okolja, nepredvidena in dodatna dela ipd). V okviru ukrepa bodo sredstva namenjena tudi izvajanju drugih ukrepov iz Akcijskega načrta za zmanjševanje energetske revščine.

Ukrep izvajajo Eko sklad na podlagi pogodbe z MOPE in z izvedbo javnih pozivov, javnih naročil in javnega povabila ter drugi deležniki, ki izvajajo ukrepe v skladu z Akcijskim načrtom za zmanjševanje energetske revščine.

Upravičenci do spodbud so energetske revna gospodinjstva v skladu z Uredbo o merilih za opredelitev in ocenjevanje števila energetske revnih gospodinjstev.

Učinki izvedbe ukrepa se ovrednotijo glede na število gospodinjstev, v katerih so bili izvedeni svetovanje in investicijski ukrepi.

2 Trajnostna mobilnost

2.1 Naložbe v infrastrukturo za aktivno mobilnost

Ukrep je namenjen zagotavljanju varnih in privlačnih površin za aktivne oblike mobilnosti in omogočanju več-modalnih poti, ki vključujejo javni potniški promet. Podprta bo infrastruktura za pešce in kolesarje, višjih standardov za časovno učinkovito mobilnost brez osebnega avtomobila. Upravičeni bodo projekti izgradnje izvenmivskih prehodov čez železniške proge, naravne ovire ali pod njimi, hitrih kolesarskih povezav, ki zmanjšujejo rabo osebnih vozil v strnjenih naseljih in dopolnjujejo obstoječe omrežje in projekte, sofinancirane iz EKP21-27, varnih parkirnih mest za kolesa na vozliščih javnega potniškega prometa oziroma velikih generatorjih prometa ter sistemov izposoje javnih koles. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnih pozivov ali neposredno projektom, ki so jasno opredeljeni v strateških podlagah, ki jih je potrdila vlada ali državni zbor ali so že bili izbrani na javnem razpisu (dofinanciranje).

Ukrep izvaja MOPE.

Upravičenci do nepovratnih finančnih spodbud so upravljavci prometne infrastrukture in pravne osebe (veliki generatorji prometa). Od leta 2026 dalje bo pogoj za upravičenost do spodbud veljavna občinska celostna prometna strategija (OCPS).

Učinki izvedbe ukrepa bodo ovrednoteni v skladu z metodo za določanje prihrankov energije in zmanjšanja emisij TGP iz pravilnika.

2.2 Brezemisijska vozila ter polnilna in oskrbovalna infrastruktura za brezemisijska vozila

Sredstva so namenjena zmanjšanju emisij TGP v prometu. Sofinancira se nakup vozil za cestni promet, ki na izpustu ne oddajajo emisij CO₂, in sicer:

- a. vozil za izvajanje javnega potniškega prometa, šolskih prevozov ter za druge prevoze potnikov in njihove prtljage kategorij M1, M2 in M3,
- b. komunalnih vozil in delovnih vozil oziroma strojev, namenjenih vzdrževanju javnih površin,
- c. tovornih vozil za spodbujanje zelene tovarne logistike kategorij N1, N2 in N3,
- č. osebnih vozil kategorije M1 in vozil kategorije L,

- d. vozil javnih naročnikov, ki so zavezani za naročanje čistih in brezemisijских vozil po Uredbi o zelenem javnem naročanju,
- e. električnih koles, ki so na podlagi tehničnih in drugih lastnosti namenjena opravljanju daljših poti oziroma dnevnih poti na delo.

Sredstva ukrepa se prednostno namenijo za zamenjavo voznega parka, to je vozil, ki pripadajo emisijskemu standardu EURO 3 oziroma EURO III in nižjim. Od leta 2026 bo pogoj za upravičenost do spodbud za vozila za izvajanje javnega potniškega prometa v mestih z več kot 100.000 prebivalci izvedba ustrezne reforme mestnega linijskega prevoza z namenom povečanja njegove učinkovitosti.

Sredstva tega ukrepa so namenjena tudi vzpostavitvi javno dostopne ali zasebne polnilne in oskrbovalne infrastrukture za brezemisijська vozila. Sofinancirata se polnilna infrastruktura za električna vozila in oskrbovalna infrastruktura za vozila na zeleni vodik. Del sredstev je namenjen tudi javnim naročnikom za nakup ustrezne polnilne ali oskrbovalne infrastrukture za doseganje ciljev Uredbe o zelenem javnem naročanju.

Sredstva se upravičencem dodeljujejo v skladu z razpisnimi pogoji in merili, ki bodo podrobneje določeni v javnem razpisu, javnem pozivu ali v povabilu k predložitvi vlog v okviru neposredne potrditve projektov. V primeru državnih pomoči ali pomoči »de minimis« se pravnim osebam, ki izvajajo gospodarsko dejavnost, sofinancirajo projekti v skladu s pravili, ki veljajo za državne pomoči oziroma pomoči »de minimis«. Sofinancirajo se izključno projekti, ki bodo zagotavljali oskrbo oskrbovalnih mest z zelenim vodikom. Del sredstev je namenjenih tudi za kritje stroškov izvajanja ukrepa Borzenu, d. o. o.

Ukrep izvajajo Eko sklad in Borzen, d. o. o., na podlagi pogodbe z MOPE, MOPE ter Ministrstvo za javno upravo (v nadaljnjem besedilu: MJU).

Upravičenci do spodbud so fizične in pravne osebe, vključno z osebami javnega prava. Občine, ki so prejemnice spodbud, morajo imeti sprejet občinski proračun z vključeno postavko nakupa predmetnih vozil, oziroma sprejet načrt razvojnih programov s finančno konstrukcijo za naložbo, ki je predmet sofinanciranja. Če občine še nimajo uvrščenega projekta v NRP, morajo zagotoviti zadostna lastna sredstva v okviru evidenčnega projekta oziroma na postavkah, iz katerih lahko prerazporedijo sredstva za izvajanje odobrene naložbe.

Učinki izvedbe ukrepa se ovrednotijo v skladu z metodo za določanje prihrankov energije, rabe obnovljivih virov energije in zmanjšanja emisij TGP iz pravilnika glede na število izvedenih naložb in v skladu s kazalnikom povprečni izpusti CO₂ na kilometer kot zmanjšanje izpustov TGP. Polnilna in oskrbovalna infrastruktura je osnovni pogoj za doseganje okoljskih in podnebnih ciljev. Učinki izvedbe teh naložb se ovrednotijo glede na število podprte polnilne ali oskrbovalne infrastrukture.

2.3 Financiranje vlakovnih kompozicij za SŽ Potniški promet, d. o. o.

Vlada Republike Slovenije je dne 13. marca 2017 z družbo SŽ Potniški promet, d. o. o. sklenila Pogodbo o izvajanju obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu za obdobje od 2017 do 2031. Pozneje so bile sklenjene tudi spremembe in dopolnitve te pogodbe. V sklopu razvojnega dodatka, ki je zajet v pravnih podlagah, so SŽ Potniški promet, d. o. o. nakupile tudi nove vlakovne kompozicije za prevoz potnikov. Gre za nabavo 5 garnitur DMG FLIRT, 10 (+1) EMG FLIRT in 10 EBK KISS garnitur. Skupno število garnitur je 26, ker je bila ena brezplačna (oznaka v prejšnjem stavku: +1). Njihova skupna vrednost je 169.994.500,00 EUR. Vlakovne kompozicije so že v uporabi. Za njihov nakup se izplačuje razvojni dodatek, ki od leta 2024 (ko pogodbo prevzame MOPE oz. DUJPP) znaša na letni ravni 14.001.000,00 EUR in se ga izplačuje vsako leto najpozneje do 30. septembra, in sicer do leta 2031.

Ukrep izvaja Družba za upravljanje javnega potniškega prometa, d. o. o. na podlagi pogodbe z MOPE.

2.4 Mehki ukrepi trajnostne mobilnosti

Sofinancirajo se dejavnosti za informiranje in ozaveščanje različnih ciljnih javnosti o koristih trajnostne mobilnosti za okolje in zdravje, problematiki posledic motoriziranega, predvsem osebnega prometa na vpliv podnebnih sprememb, s poudarkom na spodbujanju trajnostne (posebej aktivne) mobilnosti v šolo in na delovno mesto, in mobilnostne akcije, ki so namenjene ciljnim javnostim, kot so izobraževalne ustanove, nevladne organizacije (v nadaljnjem besedilu: NVO) in podobno in potekajo vse leto. V okviru ukrepa se sofinancira tudi priprava strateških dokumentov na podlagi Zakona o celostnem prometnem načrtovanju (ZCPN), in sicer mobilnostnih načrtov, načrtov za umirjanje prometa na državnih cestah, za parkirno politiko, upravljanje mestne logistike in preurejanje prometnih sistemov po načelu območij prijaznega prometa, ki jih za upravljanje mobilnosti lahko pripravijo občine, upravljavci javnih prometnih površin ali posamezne institucije. Sofinancira se tudi izvajanje ukrepov iz teh strateških dokumentov. Ukrep bo smiselno dopolnjeval financiranje pomembnih dejavnosti v okviru projekta Care4Climate.

Ukrep izvaja MOPE na podlagi izvedbe javnega poziva in pogodb z izbranimi izvajalci.

Upravičenci do nepovratnih finančnih spodbud so upravljalci prometne infrastrukture in pravne osebe v javni lasti. Za mobilnostni načrt in njegovo izvajanje so upravičenci lahko tudi druge pravne osebe. Učinki izvedbe ukrepa se ocenjujejo glede na število izvedenih kampanj in mobilnostnih akcij, za strateške dokumente in izvedbo ukrepov, iz le teh pa bodo učinki ovrednoteni v skladu z metodo za določanje prihrankov energije in zmanjšanja emisij TGP iz pravilnika.

2.5 Prevoz tovora po železnicah

Sredstva so namenjena spodbujanju prevoza blaga po železnicah, izboljšanju konkurenčnosti storitev železniškega tovornega prevoza in boljši izkoriščenosti javne železniške infrastrukture.

Sofinancira se del stroškov prevozov blaga po železnicah, s katerimi se prevozniku zagotavlja enakopraven ekonomski položaj s prevozniki blaga in potnikov v drugih vrstah prometa oziroma zagotavlja povračilo stroškov, ki jih ima zaradi tega, ker opravlja prevoz, ki ga ne bi opravljal, če bi ga opravljal le zaradi svojega ekonomskega interesa.

Upravičenci do prejema nepovratne finančne spodbude, ki predstavlja državno pomoč, so vsi prevozniki v železniškem tovornem prometu, tj. javni ali zasebni izvajalci prevoza blaga v železniškem prometu, ki so registrirani in licencirani v Republiki Sloveniji ter opravljajo železniški tovorni prevoz.

Ukrep izvaja Ministrstvo za infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu: MZI) na podlagi sporazuma z MOPE.

Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 7. točke prvega odstavka 183. člena Zakona o varstvu okolja (v nadaljnjem besedilu: ZVO-2).

Učinki izvedbe ukrepa se ovrednotijo na podlagi ocene zmanjšanja obsega emisij iz zgorevanja fosilnih goriv zaradi prevoza po železnicah.

3 Obnovljivi viri energije

3.1 Sofinanciranje projektov (individualnih in skupnostnih) samooskrbnih sončnih elektrarn

Nepovratne finančne spodbude so namenjene naložbam za namestitev naprav za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjstev ali malih poslovnih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije, ter kombiniranim naložbam v napravo za

samooskrbo z električno energijo in hranilnik. Del sredstev je namenjenih tudi za kritje stroškov izvajanja ukrepa Borzenu, d. o. o.

Ukrep izvajata Eko sklad in Borzen, d. o. o. na podlagi pogodbe z MOPE.

Upravičenci do prejema nepovratne finančne spodbude so gospodinjski odjemalci in pravne osebe (mali poslovni odjemalci električne energije, občine in druge osebe javnega prava, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna).

Učinki izvedbe ukrepa se ovrednotijo v skladu z metodo za določanje prihrankov energije, rabe obnovljivih virov energije in zmanjšanja emisij TGP iz pravilnika.

3.2 Sofinanciranje projektov OVE

Ukrep je namenjen dofinanciranju projektov obnovljivih virov energije državnih družb za proizvodnjo energije nacionalnega pomena, ki imajo vsa potrebna dovoljenja za izvedbo, a zaradi zahtev višine donosnosti upravljanja kapitalskih naložb ne izvedejo investicij. V okviru ukrepa se sofinancira del stroškov projekta, potrebnih za zaprtje finančne konstrukcije (upoštevajoč pravila državnih pomoči ter drugih podlag pri določanju stopnje sofinanciranja). Sofinancirajo se projekti, ki prispevajo k zelenemu prehodu in ustrezajo področnim merilom za spodbude zelenemu prehodu.

Ukrep izvaja MOPE.

Upravičenci do spodbud so proizvajalci energije, ki so v javni lasti in katerih projekti bodo izbrani v postopku dodelitve sredstev.

Učinki izvedbe ukrepa se ovrednotijo v skladu z metodo za določanje prihrankov energije, rabe obnovljivih virov energije in zmanjšanja emisij TGP iz pravilnika.

3.3 Geotermija in monitoring termalne podzemne vode

Ukrep je namenjen (so)financiranju globokih raziskovalnih vrtin za izrabo geotermalne energije primarno za proizvodnjo električne energije ter sekundarno za proizvodnjo toplote in hladu v primeru nadomeščanja rabe fosilnih virov energije. Sofinancirale se bodo globoke vrtine na lokacijah, ki so prepoznane kot mogoče lokacije za izrabo geotermalne energije, razpoložljivi podatki o podzemlju ter možnostih izkoriščanja geotermalne energije pa niso ustrezni. Višina sofinanciranja je do 100 %.

V okviru ukrepa se bo sofinancirala tudi vzpostavitev državnega monitoringa termalne podzemne vode v Sloveniji.

Ukrep globokih raziskovalnih vrtin izvaja MOPE. Vzpostavitev državnega monitoringa termalne podzemne vode izvajata Ministrstvo za naravne vire in prostor (v nadaljnjem besedilu: MNVP) in Agencija Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: ARSO) na podlagi sporazuma z MOPE.

Upravičenci do spodbud so Geološki zavod Slovenije in pravne osebe, vključno z osebami javnega prava.

Učinki izvedbe ukrepa se ovrednotijo glede na število izvedenih vrtin ter na podlagi metodologije in kazalnikov projekta.

3.4 Izgradnja dela ureditev HE Mokrice

Sredstva so namenjena izvedbi novih in nadomestnih sonaravnih in naravovarstvenih ukrepov na območju Natura 2000 v okviru izgradnje dela ureditve Hidroelektrarne Mokrice (v nadaljnjem besedilu: HE Mokrice).

Financirajo se izgradnja nedeljive infrastrukture v obsegu gradnje akumulacijskega bazena, rekonstrukcija in izgradnja nasipov in brežin ter izvedba ureditve podslapja HE Mokrice, izgradnja ureditve vodne infrastrukture na pritokih bazena na območju državnega prostorskega načrta za HE Mokrice (v nadaljnjem besedilu: DPN za HE Mokrice) in druge manjše ureditve na vodotokih, izgradnja ureditve vodne infrastrukture na zalednih območjih, ki jih je treba protipoplavno urediti, ter izvedba sanacije in odprave negativnih vplivov na obstoječo infrastrukturo (vodno, državno, lokalno, drugo infrastrukturno) na območju DPN za HE Mokrice, izvedba vseh sonaravnih ureditev in odprave negativnih posledic gradnje na okolje ter izvedba vseh potrebnih sonaravnih in naravovarstvenih ukrepov na obravnavanem območju.

Ukrep izvaja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d. o. o. (v nadaljnjem besedilu: INFRA) na podlagi pogodbe z MOPE. Pogodba se sklene pod pogojem pridobljenega pravnomočnega gradbenega dovoljenja za HE Mokrice.

Učinki izvedbe ukrepa se ovrednotijo glede na število izvedenih dejavnosti.

3.5 Izgradnja zaprtega reinjekcijskega sistema vrtin

Sredstva so namenjena spodbujanju učinkovite in okolju prijazne uporabe geotermalne energije.

Sofinancirajo se naložbe v izgradnjo zaprtega reinjekcijskega sistema vrtin, ki uporablja termalno in termomineralno vodo kot vir toplote za ogrevanje rastlinjakov, namenjenih za pridelavo, predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov. Upravičeni stroški so stroški pripravljalnih del in površinskega sistema nad vrtino ter stroški vrtanja vrtine, potrebne cevne opreme in potrebne električne in druge infrastrukture oziroma opreme, potrebne za izvedbo projekta.

Upravičenci do prejema nepovratne finančne spodbude, ki je državna pomoč, so nosilci kmetijskega gospodarstva iz 3. točke 3. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2, 18/23 in 78/23).

Ukrep izvajata Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP) in Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja na podlagi sporazuma z MOPE.

3.6 Spodbude za večjo avtonomijo pri energetski oskrbi stavb in zamenjava starih kurilnih naprav

Sredstva so namenjena spodbujanju naložb v rabo obnovljivih virov energije in večjo energetsko učinkovitost stanovanjskih stavb. Sofinancira se zamenjava starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso ali z ogrevalnimi toplotnimi črpalkami za centralno ogrevanje stanovanjskih stavb, ki omogočajo daljinsko upravljanje odjema električne energije.

Del ukrepa je namenjen dodatnemu spodbujanju naložb za bolj neodvisno oskrbo stanovanjskih stavb in drugih objektov s potrebno energijo. V okviru ukrepa bodo sredstva namenjena tudi spodbujanju izvedbe celovitih naložb za oskrbo z električno energijo iz OVE (SE) in toploto. Ukrep bo povezoval naložbe za sončne elektrarne in hrambo električne energije ter proizvodnjo toplote in hladu ter ustrezno

hrambo toplote za potrebe delovanja stavb in drugih objektov. Upravičenci, ki bodo hkrati kandidirali za naložbeno pomoč za sončne elektrarne in hrambo električne energije ter spodbudo za toplotno črpalko, bodo deležni višje spodbude.

Financira se tudi prvi pregled naprave za socialno šibkejšje občane. Del sredstev je namenjenih tudi za kritje stroškov izvajanja ukrepa Borzenu, d. o. o.

Ukrepe izvajata Eko sklad in Borzen, d. o. o. na podlagi pogodbe z MOPE in javnih pozivov ter MOPE z izvedbo javnih naročil in javnih pozivov.

Upravičenci do nepovratne finančne spodbude so občani.

Učinki izvedbe ukrepa se ovrednotijo v skladu z metodo za določanje prihrankov energije, rabe obnovljivih virov energije in zmanjšanja emisij TGP iz pravilnika glede na število izvedenih naložb.

3.7 Spodbude občanom za nove naložbe rabe OVE in URE

Sredstva so namenjena nepovratnim finančnim spodbudam fizičnim osebam za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stavb na območju Republike Slovenije.

Sofinancirajo se vloge iz javnega poziva Eko sklada 99SUB-OB22, s čimer se bo omogočilo neprekinjeno dodeljevanje teh spodbud v letih 2023 in 2024, saj sicer razpoložljiva sredstva Eko sklada tega ne bi omogočala. Namen javnega poziva je povečanje rabe obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost v stavbah ter zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka.

Upravičenci do sofinanciranja naložbe so fizične osebe (občani).

Ukrep izvaja Eko sklad na podlagi pogodbe z MOPE in javnih pozivov.

Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 3. točke prvega odstavka 183. člena ZVO-2.

Učinki izvedbe ukrepa se ovrednotijo v skladu z metodo za določanje prihrankov energije, rabe obnovljivih virov energije in zmanjšanja emisij TGP iz pravilnika glede na število izvedenih naložb.

4 Razogljčenje gospodarstva

4.1 Kritje posrednih stroškov zaradi stroškov emisij toplogrednih plinov

Ukrep je namenjen financiranju posrednih stroškov na podlagi Uredbe o nadomestilu za kritje posrednih stroškov zaradi stroškov emisij toplogrednih plinov v korist določenih sektorjev ali delov sektorjev, ki so izpostavljeni tveganju premestitve emisije CO₂.

Ukrep izvaja MOPE.

Upravičenci do nadomestila za kritje posrednih stroškov zaradi stroškov emisij TGP so upravljavci naprav, ki so v sistemu trgovanja z emisijskimi pravicami, ki proizvajajo proizvod, iz sektorja ali delov sektorja znotraj sektorja iz priloge I k Sporočilu Komisije Smernice za nekatere ukrepe državne pomoči v okviru sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov po letu 2021 (UL C št. 317 z dne 25. 9. 2020, str. 5) in ki pri proizvodnji proizvoda uporabljajo električno energijo.

Učinki izvedbe ukrepa se ovrednotijo na podlagi ocene zmanjšanja emisij TGP glede na porabo električne energije in izvedbo ukrepov iz drugega odstavka 6. člena uredbe in v skladu z metodo za določanje prihrankov energije, rabe obnovljivih virov energije in zmanjšanja emisij TGP iz pravilnika glede na število izvedenih naložb.

4.2 Sofinanciranje EU projektov

Ukrep je namenjen sofinanciranju projektov podjetij in drugih prijaviteljev, ki so uspešni v prijavah na neposredne razpise Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) - Obzorje, Inovacijski sklad in podobno - in prispevajo k razogljičenju v Sloveniji. Namen ukrepa je spodbujati slovenska podjetja in druge subjekte k prijavam na neposredne razpise EU in tako spodbuditi večje črpanje sredstev EU za razogljičenje slovenskega gospodarstva. Pozivi za sofinanciranje bodo vsakokratno prilagojeni glede na aktualne razpise EU ter obseg razpoložljivih sredstev.

Ukrep izvaja MOPE.

Upravičenci so podjetja in drugi prijavitelji uspešni v prijavah na neposredne EU razpise.

Učinki ukrepa se vrednotijo glede na število podprtih projektov.

4.3 Podpora uvajanju krožnega gospodarstva

Sredstva bodo namenjena financiranju izvajanja aktivnosti Celovitega strateškega projekta razogljičenja Slovenije prek prehoda v krožno gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: CSP – KG) s ciljem vzpostavitve kvantitativnega, večnivojskega spremljanja prehoda na krožno gospodarstvo. Financirani bodo programi projekta CSP – KG, ki se bodo osredotočili na podporo razogljičenju ključnih verig vrednosti (graditvena, mobilnostna, prehranska, gozdno-lesna in proizvodna), vključevanju podnebnih in krožnih vsebin na horizontalna področja podjetništva, izobraževanje na vseh stopnjah, oblikovanja politik in financiranj), povečanju usposobljenosti vseh deležnikov, predvsem javnega sektorja za boljše oblikovanje in izvedbo ukrepov za razogljičenje družbe. Med naloge projekta spada tudi povezovanje financiranja različnih ukrepov znotraj Sklada za podnebne spremembe in drugih virov financiranja.

Financirana bo tudi metodologija za večnivojsko spremljanje prehoda na krožno gospodarstvo na ravni podjetij, občin/regij in države.

Ukrep izvajata MOPE in MJU.

Upravičenci so posredni in neposredni proračunski uporabniki in pravne osebe.

Ocena učinka ukrepa bo ovrednotena na podlagi trenda kazalnikov za spremljanje emisij TGP in drugih okoljskih kazalnikov ter kazalnikov Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj za spremljanje napredka razvoja Slovenije.

4.4 Trajnostno poročanje MSP in merjenje ekološkega odtisa

Ukrep je namenjen spodbudam malih vrednosti v obliki vavčerjev za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljnjem besedilu: MSP) za trajnostno poročanje oziroma poročanje o okoljskih, družbenih in upravljavskih vplivih poslovanja (v nadaljnjem besedilu: ESG). Na podlagi sprejete Direktive EU o poročanju podjetij o trajnosti (v nadaljnjem besedilu: Direktiva CSRD) se širi obseg zavezancev, ki bodo v prihodnosti zavezani k trajnostnemu poročanju. V okviru ukrepa se financira tudi pilotni projekt trajnostnega poslovanja in merjenja ekološkega odtisa MSP.

Ukrep izvajata Slovenski podjetniški sklad (ESG vavčerji) in MOPE (pilotni projekt).

Upravičenci so MSP, ki so po Direktivi CSRD zavezana k trajnostnemu poročanju, kakor tudi MSP, ki po Direktivi CSRD niso zavezana k trajnostnemu poročanju in se zanj odločijo prostovoljno. S trajnostnim poročanjem bomo spodbudili ozaveščenost MSP glede možnosti za zeleni prehod, nove poslovne priložnosti, povezane z boljšo izkoriščenostjo in upravljanjem virov, ter oblikovanje trajnostnih strategij in ohranjanje konkurenčnosti.

Učinki izvedbe ukrepa se ovrednotijo glede na število MSP, ki bodo poročala o ESG kazalnikih, in MSP, ki se bodo vključila v pilotni projekt.

4.5 Zelena delovna mesta

Sredstva so namenjena krepitvi kadrovskih potencialov v dejavnostih, pomembnih za prehod v nizkoogljično družbo.

Financira se program subvencij za delodajalce, ki bodo na zelenih delovnih mestih, opredeljenih s široko definicijo, ki vsebuje pet meril (to so poklic, dejavnosti na delovnem mestu, dejavnost delodajalca in njegovi proizvodi ali storitve ter dodatno merilo, trajnostni certifikat), za nedoločen čas zaposlili osebe, prijavljene v evidenci brezposelnih.

Upravičenci do prejema subvencije so vsi delodajalci, ki izpolnjujejo pogoje, razen gospodarskih družb v 100-odstotni lasti Republike Slovenije, in delodajalci, ki poslujejo v sektorju S.13 – Država, ter delodajalci, ki poslujejo v sektorju S.15 – Nepridobitne institucionalne storitve gospodinjstvom, razen če poslujejo kot društvo, združenje, ustanova, zavod ali mladinski svet.

Ukrep izvaja Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje na podlagi pogodbe z MOPE in javnega poziva.

Učinki izvedbe ukrepa se ovrednotijo na podlagi statistike podeljenih spodbud ter analize po dejavnostih in poklicih (vključno s kategorizacijo glede na prispevek poklicev in dejavnosti k trajnostnemu razvoju).

5 Prilagajanje na podnebne spremembe

5.1 Zmanjševanje poplavne ogroženosti

Cilj ukrepa je zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju pomembnega vpliva poplav z izgradnjo vodne infrastrukture oziroma suhih zadrževalnikov za potrebe preventivnega delovanja. V okviru ukrepa se bo podprla gradnja suhega zadrževalnika Razori in suhega zadrževalnika Tunjščica. Financirajo se odkup zemljišč za potrebe izgradnje zadrževalnikov, priprava potrebne dokumentacije in stroški, neposredno povezani z izgradnjo suhih zadrževalnikov. Naložbe v cestno infrastrukturo ali druge spremljajoče ureditve ter izboljšanje prevodnosti vodotokov niso upravičene do financiranja. Pogoj za financiranje ukrepa v letih 2025 in 2026 so pridobljena vsa dovoljenja in zemljišča do konca leta 2024, potrebna za izgradnjo zadrževalnikov.

Ukrep izvaja MNVP na podlagi sporazuma z MOPE.

Učinki izvedbe ukrepa se ocenijo na podlagi števila zaščiteneb prebivalcev in objektov pred nevarnostmi poplav.

5.2 Ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti in ekosistemov

Sredstva so namenjena izvajanju ukrepov prilagajanja podnebnim spremembam z ohranjanjem biotske raznovrstnosti in ekosistemov. Financira se izvajanje ukrepov za obvladovanje vplivov podnebnih sprememb na mokrišča, ohranjanje in obnovo ekstenzivnih travnišč, ukrepov za preprečevanje in obvladovanje vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst ter ukrepov za ekosistemske storitve in krajinske značilnosti.

Ukrep izvaja MNVP na podlagi pogodbe z MOPE.

Upravičenci do porabe sredstev so izvajalci državnih in občinskih javnih služb s področja ohranjanja narave (upravljalci zavarovanih območij), Zavod RS za varstvo narave, Zavod za ribištvo Slovenije in Direkcija RS za vode ter izvajalci pogodbenega ali skrbniškega varstva za izvajanje posameznih nalog upravljanja zavarovanih območij pod pogojem, da so ukrepi, določeni v njihovih potrjenih delovnih načrtih ali programih, predhodno usklajeni z MNVP in MOPE.

Učinki izvedbe ukrepa se ovrednotijo na podlagi deleža (števila in obsega) izvedenih dejavnosti, načrtovanih dejavnosti v potrjenih letnih programih ter načrtih dela izvajalcev javnih služb in pogodbenega ali skrbniškega varstva, in sicer zmožnost samoohranitve mokrišč v primeru ekstremnih vremenskih dogodkov, dviga gladine morja ali drugih posledic podnebnih sprememb ter ohranjenost indikatorskih vrst ali habitatnih tipov, ekosistemskih storitev in krajinskih značilnosti na zavarovanih območjih, vezanih na izvedene ukrepe za invazivne tujerodne vrste.

5.3 Ukrepi za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje v gozdarstvu

Glavni cilj ukrepa je zagotavljanje učinkovitih instrumentov za blaženje posledic in prilagajanje podnebnim spremembam v sektorju gozdarstva. Zbiranje podatkov o delovanju gozdnih ekosistemov in trendih v le-teh ustvarja podlago za analizo stanja in oblikovanj ukrepov na področju gospodarjenja z gozdom in upravljanja z gozdnimi viri za prilagajanje na podnebne spremembe.

Specifični cilji ukrepa so:

- zapolniti informacijske vrzeli na področju poznavanja stanja in sprememb odvzema in emisij ogljika v sektorju gozdarstvo na podlagi podatkov nacionalne gozdne inventure in podatkov za gozdna tla,
- vzpostaviti kvalitetne digitalne grafične podlage obstoječega in načrtovanega omrežja protipožarne infrastrukture,
- vzpostaviti spletne sisteme za pomoč lastnikom gozdov pri zagotavljanju sledljivosti lesa, spremljanju emisij in odvzemov ogljika v gozdovih in trgovanja z njim ter zagotavljanju skladnosti s trajnostnimi merili za proizvodnjo lesne biomase iz gozdov v luči blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam,
- dopolniti vrstno in genetsko strukturo gozdov v Sloveniji z gozdnim reprodukcijskim materialom, odpornim na podnebne spremembe vključno z razvojem znanj in tehnologij za proizvodnjo sadik, prilagojenih na sušne razmere, ter izvedbo sadnje na najbolj ogroženih gozdnih rastiščnih tipih.

Upravičenci do porabe sredstev so izvajalci del, izbrani na podlagi javnih naročil, in izvajalci projektov, izbrani na podlagi javnih pozivov.

Ukrep izvaja MKGP na podlagi sporazuma z MOPE.

5.4 Ukrepi za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje v kmetijstvu

V sklopu ukrepa se bodo financirale strokovne podlage, izvedbe delavnic, predavanj in drugih načinov razvoja in prenosa znanja na področju blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe s ciljem vzpostavitve sistema spremljanja vplivov podnebnih sprememb. Izvajale se bodo aktivnosti na področju vzpostavitve in spremljanja stanja kmetijskih tal, vključno s spremljanjem zahtev LULUCF na kmetijskih tleh, vzpostavitve sistema spremljanja blaženja iz kmetijstva in sistema spremljanja prilagajanja podnebnim spremembam, kar vključuje tudi obveznosti na področju spremljanja OVE iz kmetijstva in spremljanje oziroma zmanjšanje porabe energije v kmetijstvu, obveznosti na področju vpliva kmetijstva na stanje biotske raznovrstnosti, obveznosti na področju sinergije med blaženjem in prilagajanjem oziroma z biotsko raznovrstnostjo. Poleg tega se bo pričelo vzpostavljati sistem za identifikacijo ukrepov v smeri hitrejše transformacije prehranskega sistema za doseganje večje odpornosti in trajnosti. Na navedenih področjih bodo vzpostavljeni testni (demo) sistemi. Nadaljevale se bodo tudi obstoječe oziroma dosedanje aktivnosti v okviru ukrepa.

Upravičenci do porabe sredstev so izvajalci del, izbrani na podlagi javnih naročil in izvajalci projektov, izbrani na podlagi javnih pozivov.

Ukrep izvaja MKGP na podlagi sporazuma z MOPE.

6 Mednarodno podnebno financiranje

Ukrep je namenjen podpori izvajanju podnebnih ukrepov za blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe v državah v razvoju. Ukrep prispeva k uresničitvi zavez Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC) kot Pariškega sporazuma o zagotovitvi ustrezne finančne in tehnične pomoči za mednarodne podnebne aktivnosti. Razvite države smo se zavezale, da bomo zagotovile in mobilizirale 100 milijard USD letno med letoma 2020 in 2025, ob upoštevanju potreb in prednostnih nalog držav v razvoju ter zagotovitvi uravnoteženega financiranja ukrepov tako blaženja kot prilagajanja.

Dodeljevanje sredstev dvostranskega in večstranskega razvojnega sodelovanja bodo vodile usmeritve, opredeljene v Resoluciji o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 54/17) in Strategiji mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije do leta 2030. Pri dodeljevanju sredstev, spremljanju izvajanja, vrednotenju in poročanju o učinkih sofinanciranih aktivnosti se med drugim upoštevajo tudi določila Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 30/18).

Ukrep izvajata Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve in MOPE.

7 Komuniciranje, ozaveščanje

7.1 LIFE CARE4CLIMATE

Sredstva so v okviru sofinanciranja izvedbe projekta LIFE IP CARE4CLIMATE namenjena podpori učinkovitejšemu izvajanju evropske zakonodaje in mednarodnih obveznosti Republike Slovenije na področju blaženja podnebnih sprememb. Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE se izvaja od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2026. Predmet sofinanciranja je izvedba projektnih dejavnosti za informiranje in ozaveščanje ciljnih javnosti o problematiki podnebnih sprememb, usposabljanja zaposlenih za izvajanje strokovne pomoči in promocije, usposabljanja ter načrtovanja financiranja in priprave finančnih

instrumentov. Projekt se izvaja v skladu s Pogodbo o sofinanciranju projekta s strani Evropske komisije št. LIFE17 IPC/SI/000007.

Upravičenci so MOPE kot vodilni partner projekta in drugi partnerji projekta.

Učinki izvedbe ukrepa se ovrednotijo na podlagi metodologije in kazalnikov projekta.

7.2 Podnebna pisarna in center za podnebne spremembe

Ukrep je namenjen financiranju podpornih storitev za lokalne skupnosti in druge deležnike v projektih prilagajanja na podnebne spremembe. V okviru ukrepa se bodo podprle aktivnosti za vzpostavitev podnebne pisarne, ki bo lokalna kontaktna točka za podporo skupnostim v projektih prilagajanja na podnebne spremembe. Ukrep bo vključeval tudi aktivnosti za nadgradnjo podnebnih storitev na ARSO.

Ukrep izvajata MOPE in ARSO.

Učinki ukrepa se merijo glede na število podprtih lokalnih skupnosti v procesu prilagajanja na podnebne spremembe.

7.3 Sofinanciranje tradicionalnih LIFE projektov iz podprogramov Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, Prehod na čisto energijo, Prehod na čisto energijo (CET), Okolje – krožno gospodarstvo in kakovost življenja, ki prispevajo k blaženju in/ali prilagajanju na podnebne spremembe

Projekti, ki jih sofinancira evropski program LIFE, prispevajo k doseganju številnih ciljev na področju podnebnih sprememb in širše, zato se zagotovi sofinanciranje podnebnih projektov iz podprogramov Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, Prehod na čisto energijo ter Okolje – krožno gospodarstvo in kakovost življenja, ki prispevajo k blaženju in/ali prilagajanju na podnebne spremembe in so bili izbrani in odobreni na razpisih Evropske komisije oziroma v njenem imenu izvršne agencije CINEA v letih 2023 do 2026 v višini do največ 5 % (podprogram CET) oziroma 20 % (ostali programi) upravičenih stroškov projekta. Ministrstvo odobri sofinanciranje projekta na podlagi sklenjene pogodbe prijavitelja s CINEA.

Ukrep izvaja MOPE.

Učinki izvedbe ukrepa se ovrednotijo na podlagi števila izvedenih projektov LIFE in v skladu z merili izbora projekta Evropske komisije.

7.4 Ostali LIFE projekti v izvajanju

Projekt LIFE Amphicon sofinancira izvedbo dejavnosti obnovitve ali ponovne vzpostavitve mrestišč (predvidena ureditev 130 mlak v Sloveniji) in kopenskih habitatov (predvidenih 52 ha v Sloveniji), naložbe za vzpostavitev učinkovitih ukrepov za ohranjanje dvoživk na štirih najbolj problematičnih cestnih odsekih na Radenskem polju, Ljubljanskem barju in v Kozjanskem parku ter izvedbo dejavnosti za prenos primerov dobrih praks v druge dele Slovenije.

Vodilni partner projekta je Občina Grosuplje, partnerji v projektu pa so Zavod za turizem in promocijo Turizem Grosuplje (Krajinski park Radensko polje), Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Javni zavod Kozjanski park, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo ter Center za kartografijo favne in flore.

Učinki izvedbe ukrepa se ovrednotijo na podlagi metodologije in kazalnikov projekta.

Sredstva projekta LIFE IP RESTART so namenjena sofinanciranju komplementarnih razvojno-raziskovalnih aktivnosti, ki so potrebne, da se s projektom LIFE IP RESTART izkaže, kako lahko digitalizacija in optimizacija procesov pri odstranjevanju in obdelavi odpadkov prispevata k zmanjšanju emisij TGP. Gre za raziskovalne vsebine, ki jih sam program LIFE ne podpira, vendar pa so nujne za izvedbo projekta ter dokazovanje doseganja kriterijev in ciljev projekta. Pri aktivnostih bo vključeno tudi sodelovanje z drugimi raziskovalnimi ustanovami držav članic (Univerza Delft in druge).

Ukrep ima pozitiven učinek na gospodarstvo in okolje, saj bo prispeval k zmanjšanju nelegalno odloženih odpadkov, zmanjšal vpliv prevoza odpadkov in prispeval k boljšemu spremljanju celotnega masnega toka odpadka od nastanka do ponovne uporabe.

7.5 Sofinanciranje nevladnih organizacij

Sredstva so namenjena krepitvi delovanja NVO na področjih varstva okolja, podnebnih sprememb, urejanja prostora in trajnostne mobilnosti. Financirajo se podnebni programi vsebinskih mrež NVO in projekti NVO v dejavnostih informiranja, svetovanja, izobraževanja, raziskovanja, zagovorništva, mreženja, promocije in podpore v korist NVO na vsebinskih področjih varstva okolja, podnebnih sprememb, trajnostne mobilnosti in urejanja prostora.

Ukrep izvaja Eko sklad na podlagi pogodbe z MOPE.

Upravičenci so nevladne organizacije na področjih varstva okolja, trajnostne mobilnosti, podnebnih sprememb in urejanja prostora.

Učinki izvedbe ukrepa se ovrednotijo na podlagi števila izvedenih programov NVO, ki bodo sodelovale v vsebinskih mrežah, in števila izvedenih projektov.

7.6 Projekti za izobraževanje, ozaveščanje javnosti in usposabljanje deležnikov

Ukrep je namenjen financiranju projektov potrebnih za ozaveščanje javnosti na področju podnebnih sprememb in kakovosti zraka, njihovega vpliva na okolje in zdravje in usposabljanju ključnih deležnikov v zelenem prehodu in drugih ukrepih za zmanjšanje emisij onesnaževal zraka. Blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe ter zmanjševanje škodljivih vplivov onesnaženosti zraka terjajo sodelovanje vseh resorjev in akterjev, zato je ozaveščenost javnosti in usposobljenost deležnikov ključnega pomena za zeleni prehod v podnebno nevtralno družbo ter zagotavljanje zdravja ljudi in ohranjanje okolja. V okviru ukrepa se bodo podpirale komunikacijske in izobraževalne dejavnosti za potrebe ozaveščanja o podnebnih spremembah in ukrepih za zmanjševanje emisij TGP ter onesnaževal zraka prek medijskih objav, pilotnih projektov in ozaveščevalnih kampanj ter krepitev sposobnosti deležnikov, ki bodo dopolnjevale ozaveščevalne dejavnosti/ukrepe v okviru drugih projektov. V okviru ukrepa se bosta izvajala tudi projekta Šolski eko vrtovi in Zeleni prehod v kulturi.

Financira se izvedba komunikacijskih aktivnosti in projektov ter ukrepi na področju usposabljanja in izobraževanja. Financirajo se tudi podporni ukrepi za ozelenitev visokega šolstva: »Lipov list« – nagrada za spodbujanje ozelenitve slovenskega visokega šolstva in študentske naloge s področja okoljevarstva in podnebnih sprememb.

Ukrep izvaja MOPE na podlagi izvedbe javnih naročil in javnih pozivov. Ukrepe na področju vzgoje in izobraževanja izvaja Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: MVI) na podlagi sporazuma z MOPE. Ukrepa Lipov list in študentske naloge s področja okoljevarstva in podnebnih

sprememb izvaja Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije na podlagi sporazuma z MOPE. Ukrep Zeleni prehod v kulturi izvaja Ministrstvo za kulturo.

8 Digitalna podpora podnebnemu prehodu

Ukrep je namenjen digitalnim rešitvam in storitvam, ki prispevajo k učinkovitemu in bolj preprostemu izvajanju podnebnih politik. Sredstva so namenjena digitalizaciji podatkov, razvoju programskih rešitev za podporo izvajanju podnebnih politik na področju blaženja podnebnih sprememb (stavbe, promet, obnovljivi viri energije) in prilagajanja nanje (digitalizacija obstoječih podatkov, načrtovanje ukrepov prilagajanja).

Ukrep izvajajo MOPE in druga ministrstva.

Upravičenci so posredni in neposredni proračunski uporabniki.

9 Tehnična pomoč

Sredstva so namenjena pripravi strokovnih podlag v podporo izvajanju ukrepov, strateških in izvedbenih aktov ter zakonodaje s področja zmanjševanja emisij TGP in onesnaženosti zraka ter prilagajanja podnebnim spremembam in izvajanju evropske zakonodaje s področja podnebnih sprememb.

Financirajo se izvedba projektov in ukrepov na področju znanstvenoraziskovalnega dela, priprava naložbene, tehnične in druge dokumentacije, podnebnih projekcij, scenarijev, vzpostavitev metodologij, priprava strokovnih analiz, sortirnih in drugih analiz, strategij, akcijskih načrtov, ocen tveganj in drugih strokovnih podlag za načrtovanje ukrepov in instrumentov za pripravo sprememb zakonodaje in stališč ter za presojo izvedbe in učinkovitosti oziroma učinkov ukrepov, predlogov strateških in izvedbenih aktov in stališč države ter administrativni stroški izvajanja veljavne zakonodaje s področja podnebnih sprememb.

Učinki izvedbe ukrepa se ovrednotijo na podlagi izpolnjevanja pogodbenih obveznosti.

10 Doseganje ciljev zmanjšanja emisij toplogrednih plinov – enote

Republika Slovenija namerava svoje cilje in obveznosti zmanjšanja emisij TGP v skladu z mednarodnimi podnebnimi sporazumi in podnebno zakonodajo EU doseči z izvajanjem ustreznih ukrepov za blaženje podnebnih sprememb na svojem ozemlju. V primeru nedoseganja ali nezmožnosti izpolnjevanja mednarodnih in EU podnebnih zavez ter ciljev, primanjkljaja enot za doseganje te skladnosti, je treba v Skladu za podnebne spremembe zagotoviti sredstva za nakup manjkajočih enot, ki bi omogočile skladnost. V primeru nedoseganja ciljev bo Republika Slovenija manjkajoče enote (AAU – enota dodeljene količine; ERU – enota zmanjšanje emisij; CER – potrjeno zmanjšanje emisij; RMU – enota odvzema) pridobila od drugih držav, zlasti držav članic EU. Tudi v primeru težav pri izpolnjevanju cilja zmanjšanja emisij iz Uredbe (EU) 2023/857 bo Republika Slovenija manjkajoče enote (AEA – dodeljene letne emisije) kupila od drugih držav članic.

11 Kritje stroškov poslovanja Eko sklada

Sredstva so namenjena kritju stroškov poslovanja Eko sklada.

Financirajo se stroški poslovanja Eko sklada za opravljanje nalog na podlagi pogodbe z MOPE, in sicer so upravičeni: stroški plač zaposlenih, izdatki za blago in storitve (pisarniški in splošni material in

storitve, izdatki za električno energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozni stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine ter drugi operativni odhodki) ter obrabnina in nakup osnovnih sredstev. V okviru ukrepa so sredstva namenjena tudi vzpostavitvi projektne pisarne za energetske revščine pri Eko skladu ter regionalnih svetovalnih točk in drugih predvidenih aktivnosti iz Akcijskega načrta za zmanjševanje energetske revščine.

Ukrep izvaja MOPE.

Učinki izvedbe ukrepa se ovrednotijo na podlagi izpolnjevanja pogodbenih obveznosti.

Novelirani ukrepi Odloka o programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leto 2023

1 Razogljičenje

1.1 Emisije toplogrednih plinov

1.1.1 Ukrepi na področju odpadkov

1.1.1.1 Predelava odpadnega blata iz komunalnih in skupnih čistilnih naprav (monosežig)

Sredstva so namenjena vzpostavitvi in nadgradnji podpornega okolja na področju ravnanja z odpadki, izgradnji manjkajoče infrastrukture za toplotno obdelavo blata (monosežig) ter ukrepom ozaveščanja in usposabljanja na področju krožnega gospodarstva, vključno s področjem preprečevanja nastajanja odpadkov, učinkovitejši rabi virov z upoštevanjem prednostnega reda hierarhije ravnanja z odpadki (recikliranje) ter ravnanja s komunalnimi, industrijskimi in nevarnimi odpadki.

Financirajo se naložbena potreba Republike Slovenije v izgradnjo infrastrukture za obdelavo (recikliranje) odpadkov (blato iz komunalnih in skupnih čistilnih naprav; v nadaljnjem besedilu: BKČN), priprava študij, strokovnih podlag, prostorskih aktov, projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja (izdelava dokumentacije), izvedba javnih naročil in izgradnja naprave za monosežig (termično obdelavo) BKČN (odpadek št. 19 08 05) za poznejšo snovno predelavo (rekuperacijo) fosforja iz s fosforjem bogatega pepela ter priprava študij in izdelava dokumentacije za izgradnjo odlagališča (monoodlaganje) za dolgoročno odlaganje s fosforjem bogatega pepela iz naprav za monosežig BKČN.

Ukrep izvaja MOPE.

Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 1. točke prvega odstavka 183. člena ZVO-2.

Učinki izvedbe ukrepa se ovrednotijo na podlagi ocene prispevka k zmanjšanju emisij TGP.

1.1.2 Ukrepi v gospodarstvu

1.1.2.1 Subvencije za domače in tuje investicije v dejavnostih, pomembnih za prehod v nizkoogljično, krožno in podnebno odporno gospodarstvo

Sredstva so namenjena krepitvi lesnopredelovalne verige za proizvodnjo izdelkov iz lesa z visoko dodano vrednostjo ter investicijam za spodbujanje zelenega in digitalnega prehoda, vključno s spodbujanjem trajnostne mobilnosti.

Sofinancirajo se naložbe v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva ter stroški izvedbe projekta, instrumentov in opreme (v obsegu in za obdobje uporabe v projektu), amortizacije za instrumente in opremo, stavb in zemljišča (v obsegu in za obdobje, kot se uporabljajo za projekt), pogodbenih raziskav, znanja in patentov ter stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev, dodatni režijski stroški in drugi stroški poslovanja (nastali kot neposredna posledica projekta).

Upravičenci do sofinanciranja naložbe so investitorji, ki na podlagi javnega razpisa v skladu z Zakonom o spodbujanju investicij (Uradni list RS, št. 13/18, 204/21, 29/22 in 65/23) ali Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12, 46/16 in 18/23 – ZDU-1O) na MGTŠ, oziroma izvajalsko agencijo, vložijo vlogo za dodelitev subvencije ter izpolnjujejo merila za sofinanciranje naložbe iz sredstev Sklada za podnebne spremembe, in sicer če se z naložbo izboljšuje energetska učinkovitosti, da se zmanjšujejo emisije TGP, če ima investitor vzpostavljen sistem okoljskega odgovornega ravnanja in če je naložba pripravljena za izvedbo.

Ukrep izvaja MGTŠ oziroma izvajalska agencija v obliki javnega razpisa na podlagi sporazuma oziroma pogodbe z MOPE.

Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 1., 2., 3., 8 in 12. točke prvega odstavka 183. člena ZVO-2.

Učinki izvedbe ukrepa se ovrednotijo na podlagi prikaza zmanjšanja porabe energije na enoto proizvedenega proizvoda in zmanjšanja emisij TGP iz zgorevanja fosilnih goriv.

1.2 Obnovljivi viri energije

1.2.1 Strokovne podlage za verigo HE na srednji Savi

Ukrep je namenjen financiranju priprave strokovnih podlag za fazo prostorskega načrtovanja v združenem postopku načrtovanja in dovoljenja v skladu z zakonom, ki ureja prostor, na območju od Ježice do Suhadola, pri čemer se bodo sredstva Sklada za podnebne spremembe uporabila tudi za načrtovanje sonaravnih in naravovarstvenih ureditev in ukrepov. Strokovne podlage se bodo uporabljale v fazi prostorskega načrtovanja v združenem postopku načrtovanja in dovoljevanja v skladu z zakonom, ki ureja prostor, za izgradnjo verige hidroelektrarn na srednji Savi (HE Suhadol, HE Trbovlje, HE Renke), ki jih mora zagotoviti MNVP ter so del dokumentacije, ki omogoča celovit pristop k pripravi in potrditvi DPN in s tem umeščanja hidroelektrarn v prostor.

Ukrep bodo izvajali MNVP, Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljnjem besedilu: DRSV) in INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti, d. o. o., na podlagi pogodbe z MNVP.

Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 3. točke prvega odstavka 183. člena ZVO-2.

Učinki izvedbe ukrepa se ovrednotijo glede na število izvedenih dejavnosti.

2 Energetska učinkovitost

2.1 Industrija

2.1.1 Finančne spodbude za podjetja za naložbe v ukrepe energetske učinkovitosti

Sredstva so namenjena izboljšanju energetske učinkovitosti v podjetjih.

Sofinancirata se izvedba ukrepov učinkovite rabe energije in ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

Upravičenci do prejema nepovratne finančne spodbude po pravilu pomoči de minimis so pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirano dejavnost, ali dejavnost, določeno s predpisom ali aktom o ustanovitvi določene dejavnosti in so vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini.

Ukrep izvaja Eko sklad na podlagi pogodbe z MOPE.

Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 3. točke prvega odstavka 183. člena ZVO-2.

Učinki izvedbe ukrepa se ovrednotijo v skladu z metodologijo iz Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije (Uradni list RS, št. 57/21) glede na število izvedenih naložb.

2.2 Stavbe

2.2.1 Trajnostna gradnja z lesom

Sredstva so namenjena spodbujanju gradnje novih stavb splošnega družbenega pomena z visoko energijsko učinkovitostjo.

Sofinancira se novogradnja skoraj ničenergijskih stavb (v nadaljnjem besedilu: sNES) splošnega družbenega pomena v lasti občin na območju Republike Slovenije z naslednjo enotno klasifikacijo objektov, opredeljeno v skladu s Tehnično smernico TSG-V-006: 2018 Razvrščanje objektov: 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo, 12620 Muzeji, arhivi in knjižnice, 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo in 12650 Stavbe za šport.

Upravičenci do sofinanciranja nove gradnje sNES splošnega družbenega pomena so občine.

Ukrep izvaja Eko sklad na podlagi pogodbe z MOPE in javnega poziva 72SUB-sNESLS19 Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj ničenergijskih stavb splošnega družbenega pomena (Uradni list RS, št. 39/19, 54/20 in 75/20).

Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 3. točke prvega odstavka 183. člena ZVO-2.

Učinki izvedbe ukrepa se ovrednotijo v skladu z metodo za določanje prihrankov energije, rabe obnovljivih virov energije in zmanjšanja emisij TGP iz pravilnika glede na število izvedenih naložb.

2.2.2 Naložbe v večjo energijsko učinkovitost stavb

Sredstva so namenjena spodbujanju naložb v rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb.

Sofinancirata se vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe v starejših stanovanjskih stavbah na območjih občin, ki imajo sprejet odlok o načrtu za kakovost zraka in ki v skladu z občinskim aktom ali lokalnim energetskega konceptom nimajo določenega drugega prednostnega načina ogrevanja, ter izvedba drugih ukrepov pri obnovi starejših stanovanjskih stavb na območjih občin s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka.

Upravičenci do nepovratne finančne spodbude za vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe v starejših stanovanjskih stavbah so občani.

Ukrep izvaja Eko sklad na podlagi pogodbe z MOPE in javnega poziva 37SUB-OB16 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 18/16, 26/16, 29/17 in 56/17; v nadaljnjem besedilu: javni poziv 37SUB-OB16).

Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 1. točke prvega odstavka 183. člena ZVO-2.

Učinki izvedbe ukrepa se ovrednotijo v skladu z metodo za določanje prihrankov energije, rabe obnovljivih virov energije in zmanjšanja emisij TGP iz pravilnika glede na število izvedenih naložb.

2.2.3 Brezplačno energetske svetovanje energetsko revnim občanom (program ZERO)

Sredstva so namenjena zmanjševanju energetske revščine energetsko revnih gospodinjstev. Financira se brezplačno energetske svetovanje na domu energetsko revnih gospodinjstev, na katero se upravičenci prijavijo sami z izpolnjeno prijavnico ZERO ali pri pristojnem centru za socialno delo.

Energetske svetovanje izvajajo energetske svetovalci zaradi izvedbe energetskega pregleda stavbe in svetovanja, kako spremeniti vedenjske navade za učinkovitejšo rabo energije.

Financira se nakup paketa enostavnih naprav za zmanjšanje rabe energije in vode.

Ukrep izvaja Eko sklad na podlagi pogodbe z MOPE.

Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 9. točke prvega odstavka 183. člena ZVO-2.

Učinki izvedbe ukrepa se ovrednotijo glede na število gospodinjstev, v katerih je bilo izvedeno svetovanje.

2.2.4 Spodbude za doseganje večje energijske učinkovitosti in stopnje samooskrbe na področju skoraj nič energijskih stavb

Sredstva so namenjena spodbujanju naložb v gradnjo novih sNES in celovito skoraj nič energijsko prenovi starejših stavb. Eko sklad subvencionira obstoječe programe, dodali pa bi še nove kategorije za sNES+ stavbe, ki bi bile upravičene do višje spodbude. Gre za spodbujanje trajnostne navezave na domače obnovljive vire v kombinaciji z visoko učinkovitimi sNES ter spodbujanjem čim višje stopnje samooskrbe.

Sofinancirajo se tiste naložbe, prim katerih je zmanjšanje potrebne energije za delovanje stavb zagotovljeno z usklajenimi ukrepi za doseganje visoke energijske učinkovitosti na ovoju stavbe in na stavbnih tehničnih sistemih, pri čemer je potrebna energija za delovanje stavbe v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem ali v njeni bližini.

Upravičenci do porabe sredstev so občani, pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ter občine, ki so investitorke v naložbo gradnje sNES splošnega družbenega pomena, ki je v lasti občine.

Ukrep izvaja Eko sklad na podlagi pogodbe z MOPE in javnih pozivov.

Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 3. točke prvega odstavka 183. člena ZVO-2.

Učinki izvedbe ukrepa se ovrednotijo v skladu z metodo za določanje prihrankov energije, rabe obnovljivih virov energije in zmanjšanja emisij TGP iz pravilnika glede na število izvedenih naložb.

2.3 Promet

2.3.1 Finančne spodbude za podjetja za naložbe v trajnostno mobilnost

Sredstva so namenjena spodbujanju izvedbe ukrepov trajnostne mobilnosti v podjetjih.

Sofinancirajo se izdelava mobilnostnih načrtov, postavitev parkirišč za kolesa in kolesarnic, nakup električnih koles in koles za službeno uporabo, nakup polnilnic za električna vozila in polnilnic za vozila na vodik, nakup prikazovalnikov bližnjih postajališč in odhodov z njih v realnem času ter nakup registratorjev odhoda/prihoda za trajnostne načine prevoza.

Upravičenci do nepovratne finančne spodbude za naložbe v trajnostno mobilnost so pravne osebe zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirano dejavnost ali dejavnost, določeno s predpisom ali aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, in so vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini.

Ukrep izvaja Eko sklad na podlagi pogodbe z MOPE in javnega poziva 78FS-PO19 Finančne spodbude za naložbe v ukrepe trajnostne mobilnosti v podjetjih (Uradni list RS, št. 80/19, 10/20 in 75/20).

Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 7. točke prvega odstavka 183. člena ZVO-2.

Učinki izvedbe ukrepa se ovrednotijo na podlagi ocene prispevka k zmanjšanju emisij TGP glede na število izvedenih naložb.

2.3.2 Spodbujanje okolju prijaznejšega prevoznitstva v cestnem prometu

Sredstva so namenjena zmanjšanju emisij TGP v prometu.

Sofinancirajo se nakup ali predelava tovornih vozil in avtobusov na sintetični plin in biometan ter s pogonom na elektriko ali vodik za opravljanje prevozov v cestnem prometu in izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči, nakup novih in obnovljenih pnevmatik, nadgradnja tovornih vozil z aerodinamičnimi deli za zmanjšanje zračnega upora ter razgradnja starejših avtobusov in tovornih vozil.

Upravičenci do prejema nepovratne finančne spodbude, ki je državna pomoč, so imetniki licenc za opravljanje prevozov v cestnem prometu (podjetja in samostojni podjetniki) ter sile za zaščito, reševanje in pomoč oziroma javne službe za zaščito, reševanje in pomoč.

Ukrep izvajata Eko sklad in Borzen, d. o. o. Eko sklad izvaja ukrep na podlagi pogodbe z MOPE. Borzen, d. o. o., izvaja ukrep na podlagi pogodbe z MzI in MOPE. MzI in MOPE skleneta sporazum o sodelovanju pri izvajanju ukrepa.

Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 7. točke prvega odstavka 183. člena ZVO-2.

Učinki izvedbe ukrepa se ovrednotijo v skladu z metodo za določanje prihrankov energije, rabe obnovljivih virov energije in zmanjšanja emisij TGP iz pravilnika glede na število izvedenih naložb.

2.3.3 Izgradnja kolesarske infrastrukture

Sredstva so namenjena spodbujanju trajnostne mobilnosti ter omogočanju varne, udobne in neposredne dnevne mobilnosti s kolesom ter s tem preusmerjanja individualnih prevozov z avtomobili v širšo uporabo trajnostnih oblik mobilnosti.

Sofinancirata se izgradnja kolesarske infrastrukture, in sicer gradnja in/ali rekonstrukcija kolesarskih povezav, ki povezujejo različne tipe območij v občini, ter postavitve sistema izposoje javnih koles.

Upravičenci do nepovratne finančne spodbude so občine.

Ukrep izvaja Eko sklad na podlagi pogodbe z MOPE ter javnih pozivov 65SUB-LSKI18 Nepovratne finančne spodbude občinam za naložbe v izgradnjo kolesarske infrastrukture (Uradni list RS, št. 84/18) in 61SUB-LSKI19 Nepovratne finančne spodbude občinam za naložbe v izgradnjo kolesarske infrastrukture (Uradni list RS, št. 17/19).

Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 7. točke prvega odstavka 183. člena ZVO-2.

Učinki izvedbe ukrepa se ovrednotijo v skladu z metodo za določanje prihrankov energije, rabe obnovljivih virov energije in zmanjšanja emisij TGP iz pravilnika glede na število izvedenih naložb.

2.3.4 Ureditev in izgradnja parkirišč za kolesa na železniških postajah

Sredstva so namenjena obnovi javne železniške infrastrukture, ki omogoča kolesarjem varnejšo uporabo površin na območju železniških postaj.

Financirata se izvedba prometne ureditve in izgradnja parkirišč za kolesa (kolesarnic) na železniških postajah.

Ukrep izvaja SŽ - Infrastruktura, d. o. o., na podlagi pogodbe o opravljanju storitev upravljavca javne železniške infrastrukture.

Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 7. točke prvega odstavka 183. člena ZVO-2.

Učinki izvedbe projekta se ovrednotijo na podlagi ocene zmanjšanja emisij TGP.

2.3.5 Izgradnja kolesarskih povezav v okviru dogovora za razvoj regij

Sredstva so namenjena vzpostavitvi regionalnih kolesarskih povezav.

Sofinancirata se načrtovanje in gradnja regionalnih kolesarskih povezav.

Upravičenec do nepovratne finančne spodbude je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu: DRSI). Ukrep izvaja DRSI na podlagi sporazuma z MOPE.

Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 7. točke prvega odstavka 183. člena ZVO-2.

Učinki izvedbe ukrepa se ovrednotijo v skladu z metodo za določanje prihrankov energije, rabe obnovljivih virov energije in zmanjšanja emisij TGP iz pravilnika glede na število izvedenih naložb.

2.3.6 Spodbujanje trajnostne mobilnosti na območjih ohranjanja narave

Sredstva so namenjena spodbujanju trajnostne mobilnosti na območjih ohranjanja narave.

Financira se nakup električnih vozil za prevoz obiskovalcev (vključno s skupinami s posebnimi potrebami) po zavarovanem območju in za opravljanje nalog javne službe varstva narave, električnih plovil za opravljanje javne službe varstva narave ter za prevoze obiskovalcev, koles in električnih koles za prevoz obiskovalcev po zavarovanem območju in za opravljanje nalog javne službe varstva narave ter električnih delovnih strojev za opravljanje javne službe varstva narave in umirjanja prometa na zavarovanih območjih (parkirišča, prometna signalizacija ter druga za to potrebna infrastruktura in oprema). Za premagovanje izjemnih vzponov na gorskih zavarovanih območjih se financira nakup hibridnih vozil.

Upravičenci do porabe sredstev so občine, ki s temi sredstvi pridobljena vozila upravljajo same ali jih pogodbeno oddajo v najem upravljavcu zavarovanega območja, izvajalci javne službe ohranjanja narave na podlagi zakona, ki ureja ohranjanje narave, in sicer upravljavci zavarovanih območij, ustanovitelj katerih je država, strokovna organizacija, pristojna za ohranjanje narave, ki s temi sredstvi pridobljena električna vozila upravlja sama, in javni zavodi, ki jih je ustanovila država.

Ukrep izvaja MNVP.

Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 7. točke prvega odstavka 183. člena ZVO-2.

Učinki izvedbe ukrepa se ovrednotijo v skladu z metodo za določanje prihrankov energije, rabe obnovljivih virov energije in zmanjšanja emisij TGP iz pravilnika glede na število izvedenih naložb.

2.3.7 Spodbujanje trajnostne mobilnosti na območjih ohranjanja narave – polnilne postaje

Sredstva so namenjena spodbujanju električne mobilnosti kot pomembnega elementa trajnostne mobilnosti na zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000.

Sofinancira se nakup novih polnilnih postaj, ki izpolnjujejo tehnične zahteve, določene v Uredbi o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v prometu (Uradni list RS, št. 41/17, 121/21 – ZSROVE, 172/21 – ZOEE in 62/23 – ZIAG).

Upravičenci do nepovratne finančne spodbude so občine, ki imajo delež ozemlja na območjih Natura 2000 oziroma delež ozemlja na zavarovanih območjih.

Ukrep izvaja Eko sklad na podlagi pogodbe z MOPE in javnega poziva 53SUB-EVPOL17 Nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000 (Uradni list RS, št. 66/17 in 41/18).

Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 7. točke prvega odstavka 183. člena ZVO-2.

Učinki izvedbe ukrepa se ovrednotijo v skladu z metodo za določanje prihrankov energije, rabe obnovljivih virov energije in zmanjšanja emisij TGP iz pravilnika glede na število izvedenih naložb.

2.3.8 Spodbujanje izgradnje infrastrukture za alternativna goriva in nakupa vozil na alternativni pogon

Sredstva so namenjena spodbujanju izgradnje infrastrukture za alternativna goriva ter nakupa vozil in plovil na alternativni pogon.

Sofinancirajo se nakup vozil in plovil – prevoznih sredstev, ki za pogon uporabljajo elektriko, vodik in druga alternativna goriva, ter izgradnja in nakup polnilne in druge infrastrukture, nujne za delovanje teh prevoznih sredstev. Del sredstev je namenjen sofinanciranju izvedbe projekta RES HUB – izgradnja in nakup javne vodikove polnilnice z vodikarno na območju Vojašnice Petra Petriča v Kranju, ki omogoča uresničevanje zaveze Slovenije do zveze Nato in zagotavlja Slovenski vojski neodvisen vir energije, ki bo zelene narave. Prav tako je del sredstev namenjen za nakup čolna z električnim pogonom in električne opreme za opravljanje raziskovalnih nalog na področju oceanografije, ki jih izvaja Morska biološka postaja Piran. Sofinanciranje nakupa navedenega čolna z električnim pogonom in električne opreme spodbuja k trajnostnim raziskavam obalnega in odprtega morja – stanja in procesov znotraj morskega ekosistema ter vplivov podnebnih sprememb in drugih posegov vanj. Uporaba najsodobnejše opremljenega čolna z električnim pogonom in električno opremo omogoča raziskovanje, monitoring in izvajanje drugih razvojnih in strokovnih nalog kakovostno, e-mobilno in trajnostno.

Del sredstev je namenjen tudi nakupu službenih vozil posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov, ki za pogon uporabljajo elektriko, vodik ali druga alternativna goriva, ter ustrezne polnilne infrastrukture.

Upravičenci do spodbude so posredni in neposredni proračunski uporabniki ter fizične osebe.

Ukrep izvajajo MOPE, MJU, Ministrstvo za obrambo, Eko sklad in Nacionalni inštitut za biologijo (Morska biološka postaja Piran).

Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 7. točke prvega odstavka 183. člena ZVO-2.

Učinki izvedbe ukrepa se ovrednotijo v skladu z metodo za določanje prihrankov energije, rabe obnovljivih virov energije in zmanjšanja emisij TGP iz pravilnika glede na število izvedenih naložb.

2.3.9 Nadgradnja železniških prog

Sredstva so namenjena povečanju zmogljivosti železniških povezav, večji dostopnosti javne železniške infrastrukture in izboljšanju konkurenčnosti storitev železniškega prevoza.

Sofinancira se nadgradnja železniških prog.

Ukrep izvaja DRSl.

Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 7. točke prvega odstavka 183. člena ZVO-2.

Učinki izvedbe ukrepa se ovrednotijo v skladu z metodo za določanje prihrankov energije, rabe obnovljivih virov energije in zmanjšanja emisij TGP iz pravilnika.

2.3.10 Spodbujanje železniškega tovornega prometa

Sredstva so namenjena spodbujanju prevoza blaga po železnicah, izboljšanju konkurenčnosti storitev železniškega tovornega prevoza in boljši izkoriščenosti javne železniške infrastrukture.

Sofinancira se del stroškov prevozov blaga po železnicah, s katerimi se prevozniku zagotavlja enakopraven ekonomski položaj s prevozniki blaga in potnikov v drugih vrstah prometa oziroma se mu zagotavlja povračilo stroškov, ki jih ima zaradi tega, ker opravlja prevoz, ki ga ne bi opravljal, če bi ga opravljal le zaradi svojega ekonomskega interesa.

Upravičenci do prejema nepovratne finančne spodbude, ki je državna pomoč, so vsi prevozniki v železniškem tovornem prometu, tj. javni ali zasebni izvajalci prevoza blaga v železniškem prometu, ki so registrirani in licencirani v Republiki Sloveniji ter opravljajo železniški tovorni prevoz.

Ukrep izvaja MzI na podlagi sporazuma z MOPE in javnega poziva v skladu z Zakonom o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo, 30/18, 82/21, 54/22 – ZUJPP in 18/23 – ZDU-1O) in na podlagi Uredbe o nadomestilu dela stroškov za prevoze, raziskave in naložbe prevoznikom, ki opravljajo določene prevozne storitve v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 108/00).

Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 7. točke prvega odstavka 183. člena ZVO-2.

Učinki izvedbe ukrepa se ovrednotijo na podlagi ocene zmanjšanja obsega emisij iz zgorevanja fosilnih goriv zaradi prevoza po železnicah.

2.4 Večsektorski ukrepi ter ozaveščanje in informiranje

2.4.1 Sofinanciranje prireditev v podporo trajnostnemu razvoju

Vse večje prireditve (tekmovanja, olimpijade, kongresi in drugo) vplivajo na povečanje toplogrednih plinov v ozračju zaradi množičnih individualnih prevozov obiskovalcev na prireditve, dobave hrane in drugih izdelkov iz oddaljenih lokacij ponudnikov, velikih količin nastalih odpadkov med prireditvijo (odpadna hrana, odpadna embalaža, plastenke pijač, lončki, cigaretni ogorki, reklamni letaki, plakati ...), velike porabe energije in drugo.

Sredstva so namenjena sofinanciranju ključnih aktivnosti, ki bodo pomembno prispevale k ozaveščanju prebivalcev Republike Slovenije in širše sodelujočih glede trajnostne mobilnosti, trajnostnega komuniciranja, odgovornega ravnanja z odpadki ter k preprečevanju nastajanja odpadkov in zavržene hrane in drugim ukrepom trajnostnega razvoja. Gre za enega najpomembnejših nacionalnih dogodkov, FIS svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju v Planici 2023.

Upravičenci do porabe sredstev so organizatorji prireditev, izbrani na podlagi javnega poziva ali javnega razpisa oziroma organizatorji prireditev na podlagi sklenjene neposredne pogodbe.

Ukrep izvaja Smučarska zveza Slovenije na podlagi pogodbe z MOPE.

Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 1. točke prvega odstavka 183. člena ZVO-2.

Učinki izvedbe ukrepa se ovrednotijo na podlagi izpolnjevanja pogodbenih obveznosti.

3 Raziskave, inovacije in konkurenčnost

3.1 Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju

Sredstva so namenjena sistematičnemu vključevanju podnebnih ciljev in vsebin v predšolsko vzgojo, osnovno in srednješolsko izobraževanje, višješolsko strokovno izobraževanje in izobraževanje odraslih.

Ključni dejavnosti triletnega ukrepa (2021–2023), ki se financirata, sta priprava in izvajanje celostnega programa ozaveščanja ter vzgoje in izobraževanja o podnebnih spremembah v kontekstu vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj (v nadaljnjem besedilu: VITR), ki ga vsak javni zavod pripravi, preizkusi in evalvira za svojo raven oziroma področje izobraževanja. Za izvajanje programa javni zavodi pripravijo podrobnejše usmeritve v okviru kurikulumov in učnih načrtov, razvoja vzgojno-izobraževalnih ustanov oziroma organizacij ter izobraževanja učiteljev in drugih zaposlenih. Poleg tega javni zavodi izdelajo nova oziroma posodobijo obstoječa učna gradiva, priročnike in didaktične komplete za izvajanje programa. Vzpostavijo demonstracijske vrtce, šole in druge izobraževalne organizacije (regijsko uravnoteženo), ki se celostno preoblikujejo v smeri trajnostnega načina življenja in dela ter zmanjševanja ekološkega odtisa, tudi z izvedbo manjših naložb, ki bodo omogočale ustrezno opremljenost za izvajanje celostnega programa.

V okviru ukrepa je predvideno financiranje sistemske dejavnosti, povezane s programom, ki jih MVI in javni zavodi izvajajo koordinirano, in sicer priprava predlogov za posodobitve nacionalnih smernic za VITR, vzgojno-izobraževalnih programov, učnih načrtov ter drugih kurikularnih dokumentov in podlag s podnebnimi cilji in vsebinami; priprave predloga načrta uvajanja programa v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter drugih izobraževalnih organizacijah v Sloveniji z vzpostavitvijo sistemskega pristopa k vzgoji in izobraževanju ter ozaveščanju o podnebnih spremembah in razvoju kompetenc za prehod v nizkoogljično družbo (s poudarkom na vključitvi podnebnih ciljev in vsebin v redni sistem nadaljnega izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v vzgoji in izobraževanju); komuniciranje z javnostmi, objava člankov ter vzpostavitev spletne strani programa za deležnike in širšo javnost za ozaveščanje ter vzgojo in izobraževanje o podnebnih spremembah v kontekstu VITR.

V zadnjih dveh letih izvajanja ukrepa sta predvidena preizkus in evalvacija programa na širšem vzorcu do 80 šol oziroma vzgojno-izobraževalnih organizacij. Predvidoma bo vzpostavljenih skupno do 15 demonstracijskih vzgojno-izobraževalnih zavodov oziroma organizacij. Poleg navedenega bo v okviru ukrepa zagotovljena finančna podpora za do 40 odstotkov vzgojno-izobraževalnih zavodov oziroma organizacij za izvajanje krajših dejavnosti, povezanih s podnebnimi cilji, ki so v Sloveniji že uveljavljene ter jih bodo strokovno verificirali navedeni javni zavodi, vsak za svojo raven oziroma področje dela.

Upravičenci do porabe sredstev so javni zavodi na področju izobraževanja po 28. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23): Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Andragoški center Slovenije, Šola za ravnatelje, Center šolskih in obšolskih dejavnosti ter drugi pomembni partnerji s tega področja. Za administrativno-tehnično izvajanje ukrepa, izvedbo javnih pozivov oziroma javnih naročil sta poleg naštetih javnih zavodov upravičenca tudi MVI in MOP.

Ukrep izvajajo MOPE, MVI in javni zavodi iz prejšnjega odstavka na podlagi tristranskih pogodb, sklenjenih med MOPE, MVI in posameznim javnim zavodom, ter na podlagi podrobnejših programov dela javnih zavodov.

Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 12. točke prvega odstavka 183. člena ZVO-2.

Učinki izvedbe ukrepa se ovrednotijo na podlagi števila izvedenih dejavnosti.

4 Prilagajanje

4.1 Izvajanje ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti

Sredstva so namenjena izvajanju ukrepov prilagajanja podnebnim spremembam z ohranjanjem biotske raznovrstnosti.

Financira se izvajanje ukrepov za obvladovanje vplivov podnebnih sprememb na mokrišča na zavarovanih območjih, ukrepov za preprečevanje in obvladovanje vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst ter ukrepov za ekosistemske storitve in krajinske značilnosti. V tem okviru se financirajo stroški naložb ter sredstva za blago in storitve.

Predvidene dejavnosti v okviru izvedbe ukrepov za obvladovanje vplivov podnebnih sprememb na mokrišča so ohranjanje, obnova in vzpostavitev mokrišč (tudi travišč), oblikovanje, izgradnja ali obnova in dvig nasipov in pragov, prilagoditev in zamenjava zaporničnih sistemov med pretočnimi kanali ter pretočnimi kanali in morjem, priprava načrtov izvedbe ukrepov za ohranjanje, obnovo in vzpostavitev mokrišč, priprava strokovnih podlag za celovit program ukrepov ohranjanja mokrišč (izdelava metodologije), zagotavljanje povezanosti mokrišč, vzpostavitev infrastrukture in pogojev za nadzorovani dotok ali odtok morske ali celinske vode na mokrišče ali z njega, obnova in prilagoditev notranje vodne infrastrukture (notranjih nasipov, kanalov, bazenov), vzpostavitev in obnova črpališč vode, poglobljanje in čiščenje jarkov in kanalov zaradi večje pretočnosti, poglobitev lagun, bazenov ali drugih delov mokrišč, vzpostavitev dodatnih lagun, mlak, ribnikov ali drugih stoječih voda ali njihova obnova, vzpostavitev ali obnova infrastrukture za odvodnjavanje padavinskih voda, ureditve ali zasaditve vegetacije za preprečevanje erozije tal oziroma brežin ob vodah in morju ter zasipavanja mokrišč, za uravnavanje osvetljenosti oziroma osenčenosti habitatov, oblikovanje ali nadvišanje gnezditvenih otokov za gnezdenje ptic ali drugih posebej pomembnih delov habitatov rastlinskih in živalskih vrst, zasaditve avtohtone vegetacije za namen »plavajočih otokov« kot pomembnega dela habitatov nekaterih močvirnih vrst ptic, za uravnavanje temperaturnih ali osvetlitvenih razmer v habitatih, za preprečevanje erozije, vzpostavitev meteoroloških postaj (z repetitorji, piezometri za merjenje gladine podtalnice, z avtomatskimi merilniki gladine vode in podobno) za pravočasno odzivanje na spremembe, drugi ukrepi za uravnavanje vodnega režima in preprečevanje škodljivih vplivov zaradi dviga gladine morja, vremenskih ujm ali drugih dejavnikov podnebnih sprememb ter nakup naprav in orodij, prilagojenih za izvajanje ukrepov.

Predvidene dejavnosti v okviru izvedbe ukrepov za preprečevanje in obvladovanje vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst so ozaveščanje o invazivnih tujerodnih vrstah, spremljanje razširjenosti tujerodnih vrst v Sloveniji, priprava in izvajanje zgodnjega odkritja in hitrega odziva za invazivne tujerodne vrste, priprava in izvajanje obvladovanja močno razširjenih vrst, izdelave študij za pripravo ocen tveganja zaradi invazivnosti tujerodnih vrst, izdelava informacijskih rešitev, namenjenih spremljanju izvedbe ukrepov obvladovanja invazivnih tujerodnih vrst, nakup naprav in orodij, prilagojenih za izvajanje ukrepov, ter druge dejavnosti za preprečevanje vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst.

Predvidene dejavnosti v okviru izvedbe ukrepov za krepitev ekosistemskih storitev in krajinskih značilnosti, pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti, so ozaveščanje o pomenu ekosistemskih storitev in krajinskih značilnosti, izbor ekosistemov, ki nudijo ekosistemske storitve, ter izbor krajinskih značilnosti, pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti, izdelava informacijskih rešitev, namenjenih njihovem spremljanju, opredelitev ukrepov za njihovo ohranjanje in izboljšanje, priprava predlogov za vključevanje ekosistemskih storitev in krajinskih značilnosti v pomembne dokumente na različnih področjih.

Upravičenci do porabe sredstev so izvajalci državnih javnih služb s področja ohranjanja narave (upravljalci: Triglavski narodni park, Regijski park Škocjanske jame, Kozjanski regijski park, KP

Radensko polje, KP Goričko, KP Kolpa, KP Strunjan, KP Sečoveljske soline, KP Ljubljansko barje, NR Škocjanski zatok ter javna zavoda Zavod RS za varstvo narave in Zavod za ribištvo Slovenije) ter izvajalci pogodbenega ali skrbniškega varstva za izvajanje posameznih nalog upravljanja zavarovanih območij pod pogojem, da so ukrepi določeni v njihovih potrjenih delovnih načrtih ali programih, predhodno usklajenih z MNVP, in tudi izvajalci, izbrani na podlagi javnih razpisov.

Sredstva se bodo izplačevala na podlagi pogodb, sklenjenih med MNVP in izvajalci državnih javnih služb s področja ohranjanja narave, izvajalci pogodbenega ali skrbniškega varstva za izvajanje posameznih nalog upravljanja zavarovanih območij ter tudi izvajalci, izbrani na podlagi javnih razpisov.

Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 2. točke prvega odstavka 183. člena ZVO-2.

Učinki izvedbe ukrepa se ovrednotijo na podlagi deleža (števila in obsega) izvedenih dejavnosti, načrtovanih dejavnosti v potrjenih letnih programih ter načrtih dela izvajalcev javnih služb in pogodbenega ali skrbniškega varstva, in sicer zmožnosti samoohranitve mokrišč v primeru ekstremnih vremenskih dogodkov, dviga gladine morja ali drugih posledic podnebnih sprememb ter ohranjenost indikatorskih vrst ali habitatnih tipov, ekosistemskih storitev in krajinskih značilnosti na zavarovanih območjih, vezanih na izvedene ukrepe za invazivne tujerodne vrste.

4.2 Sofinanciranje programov na področju naravnih nesreč

Sredstva so namenjena sofinanciranju ukrepov obnove za odpravo posledic naravnih nesreč, kar prispeva k cilju prilagajanja na podnebne spremembe, saj zagotovi, da je odpornost na prihodnje naravne nesreče ob pričakovanih vplivih podnebnih sprememb (npr. povečanju pogostosti in intenzivnosti izrednih padavin) na obravnavanem območju višja, in sicer zaradi povečanja odpornosti infrastrukture, izboljšane gradbeno-statičnega stanja stavb (odvodnjavanje, utrditev bankin, podpora konstrukciji se izvedejo tako, da se odpornost na naravne nesreče poveča, tako da prenese več padavin, plazovitosti ipd.) in izboljšane stanja vrtnoarhitekturne dediščine zaradi izvedbe ustreznih arborističnih sanacijskih ukrepov.

Sofinancira se obnova oziroma sanacija objektov, poškodovanih ob posameznem dogodku, ki je prepoznan kot naravna nesreča velikega obsega v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 – ZUJF, 17/14, 163/22, 18/23 – ZDU-1O, 88/23 in 95/23 – ZIUOPZP) in je za ta dogodek Vlada Republike Slovenije sprejela Program odprave posledic nesreče, posamezni objekt pa je opredeljen s sprejetim programom. Gre za objekte lokalne infrastrukture, izvedbo geotehničnih ukrepov za zavarovanje stvari pred nadaljnjim poškodovanjem in za odpravo posledic na objektih državne infrastrukture – predvsem gre za vodotoke.

Sofinancirata se odprava/sanacija posledic zemeljskih plazov, usadov in udorov ter zaščita pred padajočim kamenjem v skladu s Programom nujnih ukrepov za odpravo posledic nestabilnosti tal majhnega in srednjega obsega za leti 2020 in 2021, s katerim se je Vlada Republike Slovenije seznanila s sklepom št. 84300-13/2020/3 z dne 12. novembra 2020.

Sofinancira se izvajanje ukrepov za odpravo posledic plazov velikega obsega v skladu z Zakonom o ukrepih za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001 (Uradni list RS, št. 3/06 – uradno prečiščeno besedilo, 80/10 – ZUPUDPP, 109/12 in 18/23 – ZDU-1O; v nadaljnjem besedilu: ZUOPZP). Ti plazovi so Stovže v Občini Bovec, Slano blato v Občini Ajdovščina, Macesnikov plaz v Občini Solčava, plaz Podmark v Občini Šempeter Vrtojba, plaz Strug v Občini Kobarid, plaz Gradišče v Občini Nova Gorica in plazišče Šmihel v Občini Nova Gorica.

V okviru protokolov in postopkov ocenjevanja neposredne škode, ki jo povzročijo naravne nesreče, so evidentirane občine, ki so utrpeli škodo, ter tudi konkretni poškodovani objekti. Predmet sofinanciranja obnove so lahko samo ob posameznem dogodku evidentirani poškodovani objekti, pri čemer lahko občina postavi prednostni vrstni red obnove. Z upravičenimi občinami se za upravičene objekte sklene pogodba o sofinanciranju v višini neto izvedbe gradbenih del na podlagi odločitve občine o oddaji javnega naročila in v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje. Občine morajo zagotoviti sredstva za izdelavo potrebne tehnične dokumentacije za obnovo ter tudi sredstva za plačilo stroškov nadzorov in plačilo davka na dodano vrednost.

Pri obnovi poškodovanih objektov vodne infrastrukture se sklene neposredna pogodba z na javnem razpisu izbranimi koncesionarji za izvajanje nalog obvezne javne gospodarske službe za posamezno porečje, kjer prednostni vrstni red obnove in nabor objektov za nujno sanacijo med vsemi poškodovanimi objekti opravi DRSV. Obnove objektov vodne infrastrukture med letoma 2012 in 2019 se izvajajo po principu in na način izvajanja programov odprave posledic naravnih nesreč na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.

Za odpravo posledic naravnih nesreč na lokalni infrastrukturi in izvedbo geotehničnih ukrepov je upravičenec občina oziroma lokalna skupnost. Za izvedbo ukrepov za odpravo posledic plazov velikega obsega je upravičenec MNVP, ki v skladu z določili ZUOPZP opravlja naloge pooblaščenega investitorja države za izvedbo geotehničnih in vodnogospodarskih ukrepov. Za izvedbo ukrepov na vplivnih območjih plazov velikega obsega se dela za posamezno nalogo oddajajo z oddajo javnega naročila v skladu z določili zakona, ki ureja javno naročanje. Na podlagi zaključenega postopka oddaje javnega naročila se z izbranim izvajalcem sklene pogodba.

Del sredstev se nameni organizaciji gasilske olimpijade. Da bi zmanjšali izpuste, je treba začeti pripravljati prireditve, ki so organizirane tako, da z aktivnostmi sledijo zastavljenim ciljem na področju blaženja podnebnih sprememb in torej prispevajo k zmanjšanju izpustov. Gasilska tekmovanja se organizirajo in izvajajo za preverjanje in pridobitev strokovne in fizične sposobnosti gasilcev, preverjanje psihofizične in strokovne usposobljenosti operativnih gasilcev, spoznavanje in utrjevanje medsebojnih odnosov ter izmenjavo izkušenj. Gasilska tekmovanja spadajo med strokovno in praktično izobraževanje gasilcev.

Ukrep izvaja MNVP.

Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 2. točke prvega odstavka 183. člena ZVO-2, saj gre za prilagajanje podnebnim spremembam s krepitvijo odpornosti grajenega okolja na pričakovane vplive podnebnih sprememb z namenom preprečitve materialne škode oziroma izgube človeških življenj zaradi ekstremnih vremenskih pojavov, katerih intenzivnost je čedalje večja. Obnova poškodovanih objektov mora biti izvedena tako, da je grajeni objekt odporen proti pričakovanim vplivom podnebnih sprememb v naslednjih tridesetih letih, kar se izkazuje z ustreznim elaboratom izračuna odpornosti načrtovane sanacije objekta na pričakovane vplive podnebnih sprememb na podlagi publikacije Ocene podnebnih sprememb v Sloveniji do konca 21. stoletja (ARSO, november 2018). Obnovljeni objekt v prihodnje zaradi istega vzroka ne sme utrpeti enake škode.

4.3 CRP V3-1903 Monitoring prenašalcev vektorskih bolezni

Sredstva so namenjena sofinanciranju izvedbe ciljnega raziskovalnega projekta V3-1903 Vzpostavitev monitoringa prenašalcev vektorskih bolezni v Sloveniji.

Sofinancirajo se koordiniranje oziroma vodenje projekta, izvedba načrtovanega vzorčenja prenašalcev vektorsko prenosljivih bolezni, izvajanje vzorčenja prenašalcev (terensko delo), identifikacija vrst komarjev in peščenih muh (laboratorijsko delo), dokazovanje patogenov v prenašalcih, analiza rezultatov projekta in priprava ocene tveganja.

Projekt prispeva k pregledu obstoječega stanja in nadzoru nad širjenjem morebitnih porajajočih se mikroorganizmov v slovenski prostor ter hkrati zagotavlja pomembne podatke o razširjenosti in sledenju gostote populacij preučevanih prenašalcev. Rezultati raziskave zagotavljajo oceno o razširjenosti avtohtonih in tujerodnih vrst komarjev in peščenih muh v Sloveniji ter prve podatke o razširjenosti patogenih mikroorganizmov, ki bodo osnova za nadaljnje kontinuirano spremljanje prenašalcev in porajajočih se mikroorganizmov v Sloveniji. Vzpostavlja se sistem zgodnjega opozarjanja ob pojavu novih porajajočih se patogenov v Sloveniji, hkrati pa bo izdelana ocena tveganja za vnos in izbruh porajajočih se patogenov ter tveganja, ki ga tak vnos predstavlja za zdravje ljudi.

Izvajalca projekta sta, poleg Univerze v Ljubljani (Medicinska fakulteta), ki je glavni koordinator projekta, Univerza na Primorskem (Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije) in Prirodoslovni muzej Slovenije.

Učinki izvedbe ukrepa se ovrednotijo na podlagi metodologije in kazalnikov projekta.

MINISTRSTVA

3058. Pravilnik o spremembah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije

Na podlagi 36., 37., 43., 52. in 54. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23) minister za finance izdaja

P R A V I L N I K

o spremembah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije

1. člen

V Pravilniku o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22) se v 167. členu šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(6) Zadnje spremembe veljavnega načrta financiranja, vključno s predvideno realizacijo, za projekt v tekočem letu se ugotavlja in vpisuje do vključno 17. oktobra. Ne glede na prejšnji stavek se za projekt, ki je sofinanciran s sredstvi kohezijske politike ali s sredstvi mehanizma za okrevanje in odpornost, ter za projekt, katerega namen je odprava posledic naravne nesreče, zadnje spremembe veljavnega načrta financiranja, vključno s predvideno realizacijo v tekočem letu, ugotavlja in vpisuje do vključno 15. decembra.«.

2. člen

V 169. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(3) Večje spremembe načrta razvojnih programov v zvezi z določenim projektom se lahko izvedejo po tem postopku največ dvakrat v tekočem letu, do vključno 17. oktobra. Ne glede na prejšnji stavek se lahko večje spremembe načrta razvojnih programov v zvezi s projekti, ki so sofinancirani s sredstvi kohezijske politike ali s sredstvi mehanizma za okrevanje in odpornost, ter v zvezi s projekti katerih namen je odprava posledic naravne nesreče izvedejo po tem postopku največ dvakrat v tekočem letu, do vključno 15. decembra.«.

KONČNA DOLOČBA

3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-828/2023

Ljubljana, dne 13. oktobra 2023

EVA 2023-1611-0098

Klemen Boštjančič
minister
za finance

VSEBINA

VLADA

3054. Uredba o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke 9109
3055. Uredba o načinu zagotavljanja ustrezne nastanitve, oskrbe in obravnave mladoletnikov brez spremstva 9109
3056. Odlok o oprostitvi plačila koncesijske dajatve za izvajanje ribiškega upravljanja v celinskih vodah 9111
3057. Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leta 2023–2026 9116

MINISTRSTVA

2977. Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2023 8941
2978. Pravilnik o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 8942
2979. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zagotavljanju sledljivosti porekla za nepredpakirano sveže, ohlajeno in zamrznjeno goveje, prašičje, ovčje, kozje in perutninsko meso 8943
2980. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva in znanosti v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov 8944
2981. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja domov upokoencev, posebnih socialnovarstvenih zavodov, varstveno delovnih centrov in socialno varstvenih zavodov za usposabljanje v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov 8945
3058. Pravilnik o spremembah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 9148
2982. Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti 8945
2983. Odredba o določitvi struktur zračnega prostora LJ TSA1 MERYL in LJ TSA2 MERYH 8945
2984. Navodilo o načinu izstavitve zahtevkov vrtcev za povračilo sredstev zaradi izpada plačil staršev zaradi oprostitve plačila vrtca 8946

USTAVNO SODIŠČE

2985. Odločba o ugotovitvi, da Zakon o duševnem zdravju ni v neskladju z Ustavo 8948
2986. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe 8956
2987. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe 8957
2988. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe 8958

SODNI SVET

2989. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto 8960

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

2990. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kartici zdravstvenega zavarovanja, profesionalni kartici in pooblastilih za branje in zapisovanje podatkov v zalednem sistemu 8961
2991. Splošni akt o varnosti omrežij, storitev in podatkov 8971
2992. Splošni akt o kakovosti storitev komunikacij v sili 8974
2993. Splošni akt o spremembah in dopolnitvi Splošnega akta o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev 8976
2994. Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev 8977
2995. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za september 2023 8980

OBČINE

- BISTRICA OB SOTLI
2996. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2023 8981
2997. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Bistrica ob Sotli 8982
- CERKNO
2998. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o. 8982
- ČRNOMELJ
2999. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 8983
3000. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 8983
3001. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 8983
- DOBROVA - POLHOV GRADEC
3002. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2023 8983
3003. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Dobrova - Polhov Gradec 8985
3004. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v podEUP KE1/41 v Občini Dobrova - Polhov Gradec, ID: 2899 8985
- DRAVOGRAD
3005. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dravograd 8988
3006. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Dravograd za financiranje izdatkov, povezanih z izvajanjem ukrepov ob poplavih v avgustu 2023 in blažitev njihovih posledic 8988
- HRPELJE - KOZINA
3007. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2023 8989
- IDRIJA
3008. Odlok o poimenovanju območja med Osnovno šolo Idrija ter sotočjem Idrijce in Nikove za »Spominski park osamosvojitve Slovenije« 8989
3009. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija 8990
3010. Pravilnik o postopku izvedbe participativnega proračuna za mlade v Občini Idrija 8990
3011. Sklep o lokacijski preveritvi za določanje velikosti in obsega stavbnega zemljišča v enoti urejanja prostora EUP CP_130 Idrijski Log 8992
3012. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 8992
- ILIRSKA BISTRICA
3013. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2023 8993
- KOBARID
3014. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o. 8994
- KOMEN
3015. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Antona Puščavnika v Škrbini, cerkve sv. Petra v Gabrovici pri Komnu in cerkve Najdenja sv. Križa na Ivanjem Gradu za kulturne spomenike lokalnega pomena 8995
3016. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe »vzdrževanje občinskih javnih cest« 8998
3017. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe »vzdrževanje občinskih javnih cest« 8999
3018. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2023 9001

KRANJ		
3019.	Sklep o ugotovitvi javne koristi za odkup oziroma razlastitev nepremičnine potrebne za izvedbo gradnje in obnovo lokalne ceste LC 251040 Breg ob Savi–Mavčiče – Sklop 4	9002
KRANJSKA GORA		
3020.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi in promocijski taksi v Občini Kranjska Gora	9032
LAŠKO		
3021.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za infrastrukturo Rimske Toplice – izvennivojsko križanje regionalne ceste R3–680/1223 in železniške proge v Rimskih Toplicah in umestitev novega mostu čez Savinjo	9032
LITIJA		
3022.	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu v EUP LI-20 (del)	9035
3023.	Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora LI-54 SSa	9041
3024.	Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena	9048
3025.	Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena	9048
LJUBLJANA		
3026.	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 139 Novi center	9049
3027.	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 20 Barjanska cesta zahod – za dele enot urejanja prostora TR-467, TR-494, TR-453 in TR-416	9063
3028.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja ŠO 1/2 Šiška, ŠT 1/2 Obvoznica in ŠS 1/6 Zgornja Šiška	9074
MEŽICA		
3029.	Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Mežica	9082
MIREN - KOSTANJEVICA		
3030.	Sklep o skupni vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v načrtih ravnanja z nepremičnim premoženjem za leti 2023 in 2024 (uskladitev z rebalansom št. 1 proračuna za leto 2023)	9085
3031.	Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo št. 64/3 k. o. 2334 LIPA	9085
3032.	Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo št. 1687/642 k. o. 2330 SELA NA KRASU	9086
3033.	Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 215/4 k. o. 2323 VRTOČE	9086
MURSKA SOBOTA		
3049.	Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2023	9101
PIRAN		
3050.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o cestnoprometni ureditvi v Občini Piran	9103
3051.	Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Mornarček Piran	9105
3052.	Razveljavitev drugega odstavka tolmačenja 12. člena Odloka o PUP za območja planskih celot: Strunjan (1), Fiesa – Pacug (2), Piran (3), Razgled – Moštra – Piranska vrata (4), Portorož (5), Lucija (7), Seča (8), Sečoveljske soline (10), Dragonja (12), M ST/1 IN M SE/2 v Občini Piran	9105
RIBNICA		
3034.	Pravilnik o dodeljevanju namenskih najemnih stanovanj v najem mladim	9086
3035.	Pravilnik o izvajanju videonadzora	9089
3036.	Sklep o izvajanju videonadzora na javnih površinah na območju Gradu Ribnica in kolesarskega poligona Pumptrack ter Stadiona Ugar	9092
SEVNICA		
3037.	Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Poslovno cono Krmelj II (OPPN 40-04)	9093
SLOVENJ GRADEC		
3038.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ugotovitvi skladnosti prostorskih izvedbenih načrtov z Občinskim prostorskim načrtom Mestne občine Slovenj Gradec	9093
3039.	Pravilnik o postopku pridobitve in pogojih za pridobitev parkirnih abonmajev	9094
3040.	Sklep o višini šolskih pomoči	9095
3041.	Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra: (št. 11.3)	9095
3042.	Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra in prodaji nepremičnega premoženja: (št. 11.5)	9095
3043.	Sklep o spremembah Sklepa o določitvi parkirnine za javne parkirne površine in določitvi višine občinske takse za parkirne abonmaje	9096
SLOVENSKE KONJICE		
3044.	Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o občinskih cestah v Občini Slovenske Konjice	9096
3045.	Pravilnik o postopku izvedbe participativnega proračuna Občine Slovenske Konjice za obdobje 2024–2026	9097
3046.	Sklep o manjši notranji igralni površini od 3 m ² v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Slovenske Konjice v šolskem letu 2023/2024	9098
STRAŽA		
3047.	Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2024	9098
SVETI TOMAŽ		
3048.	Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra	9101
TREBNJE		
3053.	Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Cviblje	9106
Uradni list RS – Razglasni del		
Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 106/23 na spletnem naslovu: www.uradni-list.si		
VSEBINA		
Javni razpisi		1831
Razpisi delovnih mest		1900
Druge objave		1908
Evidence sindikatov		1918
Objave sodišč		1919
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih		1919
Oklici dedičem in neznanim upnikom		1920
Oklici pogrešanih		1922
Preklici		1924
Drugo preključujejo		1924

