



URADNI LIST

REPUBLIKE SLOVENIJE

Številka 58

Ljubljana, petek 4. decembra 1992

Cena 180 SIT

Leto II

2651.

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije, prvega odstavka tretjega člena Ustavnega zakona za izvedbo Ustave Republike Slovenije in prvega odstavka sedmega člena Zakona o odlikovanju časti, znak svobode Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/92) izdaja Predsedstvo Republike Slovenije

U K A Z

o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

I

Za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije se podeli

Srebrni častni znak svobode Republike Slovenije:

Kliničnemu centru Ljubljana

Splošni bolnišnici Brežice

Splošni bolnišnici Maribor

Splošni bolnišnici Dr. Franc Derganc

Šempeter pri Novi Gorici

Mirku Jeleniču

dr. Štefanu Kousu

dr. Leopoldu Moreli

dr. Tonetu Starcu.

II

Za zasluge pri organiziranju in izvajanju humanitarne pomoči se podeli

Častni znak svobode Republike Slovenije:

Dragu Vizjaku.

Št. 17-1-9/92

Ljubljana, dne 25. novembra 1992.

Predsednik

Milan Kučan l. r.

2652.

Na podlagi 1. odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije in 1. odstavka 3. člena Ustavnega zakona za izvedbo Ustave Republike Slovenije in 1. odstavka 21. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Predsedstvo Republike Slovenije

U K A Z

o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kneževini Luksemburg

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kneževini Luksemburg se imenuje dr. Boris Cizelj.

Št. 117-6-16/92

Ljubljana, dne 30. novembra 1992.

Predsednik

Milan Kučan l. r.

2653.

Na podlagi 2. točke 52. člena zakona o varstvu živali pred kužnimi boleznimi, ki ogrožajo vso državo (Uradni list SFRJ, št. 43/86) in v zvezi s 4. členom Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

ODREDBO

o prenehanju veljavnosti odredbe o prepovedi uvoza pošiljk prašičev, izdelkov in surovin, ki izvirajo od prašičev iz Republike Avstrije v Republiko Slovenijo

1. Odredba o prepovedi uvoza pošiljk prašičev, izdelkov in surovin, ki izvirajo od prašičev iz Republike Avstrije v Republiko Slovenijo (Uradni list RS, št. 29/92 in 43/92) preneha veljati.

2. Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 323/03-907/92-2

Ljubljana, dne 30. novembra 1992.

Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Jože Protner l. r.

2654.

Na podlagi 5. točke drugega odstavka 37. člena in v zvezi s 101. členom Zakona o obrambi in zaščiti (Uradni list RS, št. 15/91) izdaja minister za obrambo

ODREDBO

o prenosu določenih nalog zaščite in reševanja na operativne gasilske enote

1. člen

S to odredbo se ureja prenos določenih nalog zaščite in reševanja na operativne gasilske enote gasilskih organizacij ter določajo merila za organiziranje, opremljanje in usposabljanje operativnih gasilskih enot za opravljanje teh nalog.

Naloge zaščite in reševanja po tej odredbi opravljajo operativne gasilske enote kot naloge splošne reševalne službe.

2. člen

Na operativne gasilske enote se prenesejo naloge zaščite in reševanja, ki jih opravljajo splošne enote civilne zaščite v krajevnih skupnostih, podjetjih, zavodih in drugih organizacijah.

Prenos teh nalog določi izvršni svet občinske skupščine na predlog občinskega štaba za civilno zaščito.

Izvršni svet občinske skupščine določi tudi območje delovanja posamezne operativne gasilske enote.

3. člen

Operativne gasilske enote, poleg gašenja in reševanja ob požarih ter nalog iz prvega odstavka prejšnjega člena, opravljajo tudi določene naloge zaščite in reševanja ob poplavih, potresih, nesrečah z nevarnimi snovmi ter drugih nesrečah, za katere jih pooblasti izvršni svet občinske skupščine v skladu z njihovo opremljenostjo in usposobljenostjo.

4. člen

Za kadrovsko popolnjenost operativnih gasilskih enot v skladu z njihovimi zadolžitvami skrbijo gasilske organizacije.

Upravni organi, pristojni za obrambne zadeve, članov operativnih gasilskih enot praviloma ne razporejajo na druge dolžnosti v obrambi in zaščiti.

Operativne gasilske enote se glede na naloge lahko kadrovsko dopolnijo z obvezniki civilne zaščite, ki niso člani gasilske organizacije. Obveznike civilne zaščite razporedijo v operativne gasilske enote upravni organi, pristojni za obrambne zadeve, na predlog gasilske organizacije.

5. člen

Operativne gasilske enote gasilskih organizacij se organizirajo po merilih za organiziranje in opremljanje gasilskih operativnih enot.

6. člen

Operativnim gasilskim enotam zagotavlja opremo in sredstva za opravljanje nalog zaščite in reševanja, za katere jih pooblasti izvršni svet občinske skupščine, občinski upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, na podlagi meril, ki se uporabljajo za opremljanje enot civilne zaščite.

Oprema in sredstva za gašenje in reševanje ob požarih se zagotavlja na način in pod pogoji, ki veljajo za opremljanje operativnih gasilskih enot gasilskih organizacij.

Ob prenosu nalog zaščite in reševanja se na operativne gasilske enote gasilskih organizacij prenesejo tudi oprema in sredstva splošnih enot civilne zaščite, ki je bila nabavljena iz sredstev občinskih proračunov.

7. člen

Člani operativnih gasilskih enot pri delu uporabljajo uniforme, ki so uveljavljene v gasilski organizaciji.

8. člen

Člane operativnih gasilskih enot za opravljanje splošnih reševalnih nalog usposablja gasilske organizacije po programih, ki jih določi minister za obrambo po predhodnem mnenju Gasilske zveze Slovenije.

Finančna sredstva za izvajanje teh programov se zagotavljajo na način in po merilih, ki se uporabljajo za financiranje programov usposabljanja občinskih enot civilne zaščite.

9. člen

Organi iz 2. člena te odredbe so dolžni prenesti naloge zaščite in reševanja na operativne gasilske enote v enem letu od dneva uveljavitve te odredbe.

Splošne enote civilne zaščite, katerih naloge so bile prenešene na operativne gasilske enote, ukine izvršni svet občinske skupščine na predlog občinskega štaba za civilno zaščito.

V okoljih, kjer ni operativnih gasilskih enot, še naprej delujejo splošne ali druge enote civilne zaščite.

10. člen

Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 851/107

Ljubljana, dne 20. novembra 1992.

Janez Janša l. r.
Minister za obrambo

2655.

Na podlagi 1. odstavka 38. člena v zvezi z 2. odstavkom 3. člena zakona o eksplozivnih snoveh, vnetljivih tekočinah, plinih ter drugih nevarnih snoveh (Uradni list SRS, št. 18/77), izdaja minister za notranje zadeve v soglasju z ministrom za obrambo in ministrom za industrijo in gradbeništvo

PRAVILNIK **o kategorizaciji in preizkusu pirotehničnih izdelkov glede na kakovost in količino eksplozivnega polnjenja**

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravilnik ureja kategorizacijo in preizkus pirotehničnih izdelkov glede na kakovost in količino eksplozivnega polnjenja.

2. člen

Pirotehnični izdelki so snovi, ki pri normalni namembni uporabi ne morejo imeti škodljivih učinkov za ljudi in premoženje in se po zakonu o eksplozivnih snoveh, vnetljivih tekočinah, plinih ter o drugih nevarnih snoveh, ne štejejo za eksplozivne snovi.

II. KATEGORIZACIJA

3. člen

Pirotehnični izdelki po tem pravilniku so:

- razred I – pirotehnične igrače
- razred II – izdelki za male ognjemete
- razred III – izdelki za srednje ognjemete
- razred IV – izdelki za velike ognjemete
- razred T-1 – pirotehnični izdelki za tehnične namene v prosti prodaji

razred T-2 – pirotehnični izdelki za tehnične namene.

Pirotehnični izdelki razreda I – pirotehnične igrače, so: bengalske vžigalice (raznih barv), pokajoče vžigalice, pokajoči vložki za cigarete, amorces za otroške pištole, konfeti-bombice, pokajoče žabice, pokajoči bomboni, pasje bombice, pokajoči zamaški, vžigalice z zlatim ali srebrnim dežjem, naboji, ki eksplodirajo pod nogami, pokajoči trakovi in male petarde ter drugi podobni izdelki.

Pirotehnični izdelki razreda II – izdelki za male ognjemete, so: petarde, rimske svečke, majhna ognjemetna kolesa, fontane, bengalične bakle, bengalične svečke, topovski streli t.i. Party Knaller in rakete ter drugi podobni pirotehnični izdelki.

Pirotehnični izdelki razreda III – izdelki za srednje ognjemete, so: srednje veliki ognjemetni izdelki za javne prireditve.

Pirotehnični izdelki razreda IV – izdelki za velike ognjemete, so: veliki ognjemetni izdelki za javne prireditve.

Pirotehnični izdelki razreda T-1 so v prosti prodaji, pirotehnični izdelki razreda T-2 pa so namenjeni tehnični uporabi.

4. člen

Vsak pirotehnični izdelek, ki je v prodaji, mora biti uvrščen v določen razred in njegova uvrstitev označena na izdelku in na embalaži.

Uvrstitev pirotehničnega izdelka v določen razred opravi na predlog proizvajalca ali uvoznika komisija za preizkus eksplozivnih snovi (v nadaljnjem besedilu: komisija) s certifikatom. Komisija nadzira tudi pirotehnične izdelke, ki so že v prodaji.

Komisija pred odločitvijo pregleda elaborat izdelave pirotehničnega izdelka in rezultate preizkusa pirotehničnega izdelka.

Preizkus pirotehničnega izdelka opravi podjetje, ki je določeno za opravljanje preizkusov novih eksplozivnih snovi.

III. TEHNIČNE ZAHTEVE PIROTEHNIČNIH IZDELKOV

5. člen

Pirotehnični izdelki morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje:

- izdelek mora biti takšen, da je pri normalni namembni uporabi varen,
- izdelek mora biti tako odporen ali pa tako zaščiten z originalno embalažo proizvajalca, da je pri normalnem ravnanju oziroma prevažanju zagotovljena varnost,
- izdelek mora biti zavarovan pred nehotenim vžigom z varovalno kapo ali s podobno napravo, z ustrezno vrsto in obliko pakiranja ali z ustrezno konstrukcijo izdelka,
- izdelek pri namenski uporabi ne sme sprožiti nobenih nevarnih razstrelkov in
- izdelek mora biti konstruiran tako, da se ne dvigne višje kot 100 metrov.

6. člen

Pirotehnične zmesi, ki jih vsebujejo pirotehnični izdelki, morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje:

- zmesi, ki so vgrajene v pirotehnične izdelke, ne smejo biti samovnetljive,
- štiritedensko skladiščenje pri temperaturi 50°C ne sme toliko spremeniti lastnosti zmesi, da bi se zaradi tega povečala nevarnost izdelka,
- če pirotehnični izdelek vsebuje različne pirotehnične zmesi, sestavine ne smejo tako reagirati med seboj, da bi prišlo do samovžiga ali povečanja nevarnosti,
- zmes ne sme biti iz takšnih sestavin, da je kemično nestabilna ali preveč občutljiva.

7. člen

Poleg splošnih pogojev morajo pirotehnični izdelki razreda I izpolnjevati še naslednje posebne zahteve:

- skupna masa pirotehnične zmesi v posameznem izdelku ne sme presegati 3 gramov,
- v posameznem izdelku, razen amorces za otroške pištole in naboji, ki eksplodirajo pod nogami, sme pokalna zmes vsebovati največ 0,5 grama nitroceluloze z vrednostjo dušika največ 12,6% ali največ 2,5 miligrama srebrovega fulminata,
- amorces za otroške pištole in naboji, ki eksplodirajo pod nogami, lahko vsebujejo tudi kloratne ali perkloratne pokalne zmesi, katerih količina ne sme biti večja kot 7,5 miligrama na kos. Živosrebrnega fulminata in podobnih zmesi ni dovoljeno uporabljati,

– izdelek, ki ga prižigamo ali drgnemo pred vžigom in ima pokalni ali gibalni učinek, se lahko vžge šele po 3 do 6 sekundah,

– izdelki z vžigalno zmesjo, t.i. Party Knallerji in rakete v tem razredu niso dovoljene,

– pri izdelkih s pokalnim učinkom jakost zvoka ne sme presegati 115 (90) dB na razdalji 8 (4) m.

8. člen

Poleg splošnih pogojev morajo pirotehnični izdelki razreda II, izpolnjevati naslednje posebne zahteve:

- skupna količina vseh zmesi v izdelku, razen pri raketah in Party Knallerjih, ne sme presegati 50 g – pri raketah je lahko zmesi največ 20 g, od tega snovi za učinek največ 10 g,
- v enem izdelku razen Party Knaller, sme zmes na pok vsebovati le črn smodnik v masi do 10 g; Party Knaller lahko vsebuje le kloratno ali perkloratno pokalno zmes v količini največ 10 miligramov,
- če je obloga petard iz lepljenega papirja, smejo biti stene debele največ 3,5 mm. Če je iz drugega materiala, učinki ne smejo biti nevarnejši kot pri lepljenem papirju,
- prižigalnost izdelka se lahko aktivira šele po 3 do 6 sekundah, razen pri izdelkih, kjer časovni zamik ni potreben,
- rakete in ognjemetne bombe morajo leteti tako visoko, da njihovi ostanki ne padajo goreči na zemljo,
- razstrelki pri razpadu izdelka (z izjemo raket) ne smejo leteti več kot 8 m od mesta eksplozije in
- pri pokajočih izdelkih ne smejo nastajati goreči ali tleči razstrelki, jakost poka na razdalji 8 m pa ne sme presegati 115 dB.

9. člen

Na vsaki enoti pirotehničnega izdelka morajo biti jasno napisani podatki: ime izdelka in proizvajalca, razred, številka in črka, v katerega sodi, opozorilni napis in kratko navodilo za uporabo.

Vsi napisi ali oznake na izdelkih II. razreda morajo biti zelene barve.

10. člen

Pirotehnični izdelki se shranjujejo in prodajajo v izvornih embaliranih enotah.

Izdelki se ne smejo razstavljati v izlozbi.

Shranjevati se morajo na mestih in v prostoru, kjer temperatura ne more preseči 75°C. Kajenje in odprt plamen sta v prostoru za shranjevanje in na mestu prodaje pirotehničnih izdelkov prepovedana. Prostor shranjevanja in prodaje mora biti opremljen z gasilskimi aparati A B C E.

11. člen

Pirotehnični izdelki razreda I in II, se lahko shranjujejo v naslednjih količinah:

v prodajalni do 20 kg, v sosednjem prostoru, kjer se ne prodaja in je nepoklicanim osebam prepovedan vstop do 60 kg in v skladišču ali kontejnerju do 200 kg.

IV. KONTROLA IN PREIZKUŠANJE PIROTEHNIČNIH IZDELKOV IN ZMESI

12. člen

Vsi pirotehnični izdelki morajo biti, preden se uvrstijo v določen razred, pregledani in ustrezno preizkušeni.

13. člen

Vsak preizkus pirotehničnih izdelkov obsega naslednje:

– preveriti varnost pri rokovalju z izdelkom, ki obsega vizualni pregled namestitve vžigalnika in namestitve zaščitne kape. Pri aktiviranju izdelka ne sme priti do zatajitev. Izdelek ne sme eksplodirati, če temu ni namenjen. Če se uporablja zunaj, mora biti obstojen tudi v vetrovnem vremenu,

– kontrolo odpornosti na transportne obremenitve, ki obsega 2-urno tresenje (en dvig na sekundo). Med preizkusom ne sme priti do bistvene spremembe funkcije izdelka,

– kontrolo varnosti pred namernim vžigom izdelka, ki obsega naslednji preizkus: na zavarovanem mestu ne sme priti do vžiga izdelka s prižgano vžigalico, s 3 minute pritisnjeno žarečo cigareto niti med padcem 10 kg uteži z višine 1 m na izdelek.

14. člen

Vsak preizkus pirotehničnih zmesi, ki so vgrajene v pirotehnična sredstva, obsega naslednje:

– kontrolo varnosti pred samovžigom odprti ali zaprti epruveti, ki obsega 48-urno segrevanje na 75°C,

– kontrolo odpornosti na skladiščenje, ki obsega štiritedensko segrevanje vzorca zmesi in treh vzorcev izdelka na 50°C. Pri tem ne sme priti do sprememb, ki bi povečale nevarnost ali bistveno spremenile funkcijo izdelka in

– kontrolo kemične sestave zmesi, ki se opravi s standardnimi analizami.

15. člen

Posebni preizkus pirotehničnih izdelkov razreda I, obsega:

– vzorčna kontrola skupne mase delaboriranih pirotehničnih zmesi iz (vzorčnega) izdelka,

– po delaboraciji se stehta pokalne zmesi in pri nitrocelulozi določi vsebnost kisika po standardni metodi,

– po delaboraciji izdelka se stehta maso kloratne in perkloratne zmesi in

– pri izdelku se kontrolira čas zakasnitve z merilom 0,1 sekunde.

16. člen

Posebni preizkus pirotehničnih izdelkov razreda II, obsega:

– vzorčno se tehta skupna masa delaboriranih vgrajenih pirotehničnih zmesi,

– po delaboraciji petarde s kljunastim merilom se izmeri debelini stene petarde,

– pri izdelku se določi čas zakasnitve z merilom 0,1 sekunda in

– opravi pregled razstrelkov vzorčnih petard v krogu 8 m in njihova klasifikacija po nevarnosti.

V. UPORABA PIROTEHNIČNIH IZDELKOV

17. člen

Ob upoštevanju navodil na izdelku, lahko vsakdo uporablja pirotehnične izdelke razreda I. Otroci lahko te izdelke uporabljajo pod nadzorstvom staršev oziroma skrbnikov.

Ob upoštevanju navodil na izdelku lahko vsakdo uporablja pirotehnične izdelke razreda II. Otroci do 16 let lahko uporabljajo ta sredstva pod nadzorstvom staršev oziroma skrbnikov.

Pirotehnične izdelke razreda III in IV lahko ob upoštevanju navodil o uporabi izdelka, uporabljajo samo strokovno usposobljene osebe s tem, da zagotovijo ustrezne varnostne ukrepe.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

18. člen

Komisijo iz 4. člena imenuje minister za notranje zadeve, sestavlja pa jo pet članov. Po enega člana imenuje iz vrst delavcev ministrstva za notranje zadeve in ministrstva za obrambo, tri člane pa imenuje iz vrst strokovnjakov s področja pirotehničnih izdelkov.

19. člen

Pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0101-S-22/11-a-10/92

Ljubljana, dne 2. decembra 1992.

Igor Bavčar l. r.
Minister
za notranje zadeve

Soglašata:
Janez Janša l. r.
Minister
za obrambo

Jože Gubenšek l. r.
Namestnik ministra za
industrijo in gradbeništvo

2656.

Na podlagi 4. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 271. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88) izdaja Vlada Republike Slovenije

S O G L A S J E

k tarifnim postavkam za prodajo električne energije

I

Vlada Republike Slovenije daje soglasje k tarifnim postavkam za prodajo električne energije največ do naslednj ravni:

Odjemna skupina	Tarifna stopnja	Sezona	Obrač.moš Mesečno SIT/kW	Delovna energija SIT/kWh			Enotarifno merjenje	Dirigirana poraba	Jalova energija	
				KT	VT	MT			SIT/kvarh	
									VT	MT

A. Za prodajo na prenosni mreži

Odjem na 110 kV		VS	1 252,00	4,32	3,84	2,40	.	.	1,36	0,80
Odjem na 35 kV			1 358,42	4,69	4,17	2,60	.	.	1,48	0,87
Odjem na 110 kV		SS	1 017,25	3,51	3,12	1,95	.	.	1,11	0,65
Odjem na 35 kV			1 103,72	3,81	3,39	2,12	.	.	1,20	0,71
Odjem na 110 kV		NS	782,50	2,70	2,40	1,50	.	.	0,85	0,50
Odjem na 35 kV			849,01	2,93	2,60	1,63	.	.	0,92	0,54

B. Za prodajo na distribucijski mreži

Odjem na 110 kV		VS	1 252,00	4,32	3,84	2,40	.	.	1,36	0,80
		SS	1 017,25	3,51	3,12	1,95	.	.	1,11	0,65
		NS	782,50	2,70	2,40	1,50	.	.	0,85	0,50
Odjem na 1-35 kV	Trtarifno merjenje	VS	1 188,80	4,43	3,94	2,46	.	.	1,36	0,80
		SS	965,90	3,60	3,20	2,00	.	.	1,11	0,65
		NS	743,00	2,77	2,46	1,54	.	.	0,85	0,50
	Dvotarifno merjenje	VS	1 188,80	.	4,22	2,48	.	.	1,36	0,80
		SS	965,90	.	3,43	2,02	.	.	1,11	0,65
		NS	743,00	.	2,64	1,55	.	.	0,85	0,50
Gospodinjiski odjem	Z merjeno močjo	VS	70,20	.	7,53	4,43	6,33	3,54	.	.
		NS	46,80	.	5,02	2,95	4,22	2,36	.	.
	Brez merj. (varovalka)	VS	58,50	.	7,53	4,43	6,33	3,54	.	.
		NS	58,50	.	5,02	2,95	4,22	2,36	.	.
Mali odjem v gospodinj.		VS	58,50	.	.	.	7,37	.	.	.
		NS	58,50	.	.	.	7,37	.	.	.
Ostali odjem na nizki napetosti	I.	VS	265,13	.	7,43	4,37	.	.	1,73	1,02
		NS	176,75	.	4,95	2,91	.	.	1,16	0,68
	II.	VS	73,88	.	9,01	5,30	.	.	1,73	1,02
		NS	73,88	.	6,00	3,53	.	.	1,16	0,68
	Mala poraba	VS	73,88	.	.	.	8,62	.	.	.
		NS	73,88	.	.	.	8,62	.	.	.
	Javna razsvetljava	VS	.	.	.	.	6,29	.	.	.
		NS	.	.	.	.	4,19	.	.	.
Nakup od industrijskih in malih elektrarn		VS	.	.	7,53	4,43	.	.	.	.
		NS	.	.	5,02	2,95	.	.	.	.

KRATICE OZNAČUJEJO:

VS – višja sezona na visoki napetosti: v mesecih januar, februar in december

– višja sezona na nizki napetosti: v mesecih januar, februar, marec, oktober, november in december

SS – srednja sezona na visoki napetosti: v mesecih marec, april, oktober in november

– srednje sezone na nizki napetosti ni

NS – nižja sezona na visoki napetosti: v mesecih maj, junij, julij, avgust in september

– nižja sezona na nizki napetosti: v mesecih april, maj, junij, julij, avgust in september

KT – konične dnevne tarifne postavke za uporabnike na visoki napetosti

ob delavnikih od ponedeljka do petka:

v času VS 6 ur dnevno

v času SS 5 ur dnevno

v času NS 4 ur dnevno

Ure KT določa vsako leto dobavitelj.

VT – večje dnevne tarifne postavke ob delavnikih od ponedeljka do sobote v času od 6. do 13. ure in od 16. do 22. ure;

v razdobju, ko se uporablja poletni čas pa od 7. do 14. ure in od 17. do 23. ure, razen ur, ki se na visoki napetosti določajo kot ure KT.

MT – manjše dnevne tarifne postavke v času od 13. do 16. ure in od 22. do 6. ure; v razdobju, ko se uporablja poletni čas pa od 14. do 17. ure in od 23. do 7. ure. Ob nedeljah je manjša dnevna tarifa ves dan.

V malém odjemu v gospodinjstvih in mali porabi v ostalem odjemu se zaračuna samo 1 kW obračunske moči mesečno.

II

Tarifne postavke iz I. točke začnejo veljati 1. januarja 1993.

Št. 380-04/90-7/8-8

Ljubljana, dne 19. novembra 1992.

Vlada Republike Slovenije

Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

2657.

Na podlagi 19. člena zakona o energetske gospodarstvu (Uradni list SRS, št. 23/81 in 29/86) izdaja Vlada Republike Slovenije

TARIFNI SISTEM
za prodajo električne energije iz elektroenergetskega sistema in za odkup električne energije od malih proizvajalcev

I. SPLOŠNE DOLOČBE**1. člen**

S tem tarifnim sistemom se določajo osnovni tarifni elementi za obračunavanje električne energije dobavljene uporabnikom na območju Republike Slovenije in način uporabe teh elementov.

Uporabniki po prejšnjem odstavku so:

- uporabniki na prenosnem omrežju in
- uporabniki na distribucijskem omrežju.

S tem tarifnim sistemom se določajo tudi kriteriji in merila za oblikovanje ravni cen električne energije, načela in kriteriji za oblikovanje tarifnih postavk ter način oblikovanja in uporabe obračunskih elementov in sicer tako, da se pri tem zasledujejo naslednji cilji:

- smotrna raba električne energije,
- smotno koriščenje elektroenergetskih naprav.

Določila tega tarifnega sistema se uporabljajo tudi za urejanje odnosov med prenosnim in distribucijskimi podjetji v zvezi s predajo in prevzemom električne energije na prenosnem omrežju tako, da se tudi distribucijska podjetja štejejo kot uporabniki.

2. člen

Uporabniki se glede na napetost delijo na:

- uporabnike na visoki napetosti,
- uporabnike na nizki napetosti.

Uporabniki na visoki napetosti so uporabniki, ki so priključeni na visoko napetost (od vključno 1 kV navzgor).

Uporabniki na nizki napetosti so uporabniki, ki so priključeni na nizko napetost (do 1 kV napetosti).

3. člen

Tarifni elementi, za katere se ugotavljajo tarifne postavke, so:

1. obračunska moč,
2. prevzeta delovna energija,
3. prekomerno prevzeta jalova energija.

4. člen

Obračunska moč (kW) se ugotavlja na osnovi vršne obremenitve uporabnika. Vršna obremenitev je največja obremenitev izmerjena v času 15 minut, ki jo uporabnik doseže v posameznem mesečnem obračunskem obdobju.

Če uporabnik prevzema električno energijo na več predajnih mestih, se mu obračunska moč obračunava ločeno za vsako predajno mesto. Če se merijo vršne obremenitve uporabnika na več predajnih mestih na isti gradbeni lokaciji, se ugotavlja vršna obremenitev s seštevanjem istočasnih obremenitev na vseh merilnih mestih.

Uporabniku se za predajna mesta elektronapajalnih postaj, ki so namenjene za vleko, zaračuna obračunska moč na osnovi skupne vršne obremenitve porabnikov, v kolikor ima ustrezne merilne naprave. Skupna vršna obremenitev je seštevke istočasnih obremenitev vseh porabnikov.

Če se vršna obremenitev meri ločeno v večji in manjši dnevni tarifi, obračuna dobavitelj uporabniku doseženo moč v času večje dnevne tarife.

Obračunska moč se namesto izmerjene vršne obremenitve v času 15 minut po prvem odstavku tega člena lahko ugotavlja tudi na drug način, vendar v skladu z določili tega tarifnega sistema.

Ob spremembi cene električne energije med mesecem, se za ta koledarski mesec obračunska moč obračuna sorazmerno številu dni veljavnosti ene in druge cene.

Za distribucijsko podjetje se vršna obremenitev na prenosnem omrežju ugotavlja s seštevanjem istočasnih obremenitev na vseh merilnih mestih.

5. člen

Delovna energija (kWh) se ugotavlja z merjenjem.

6. člen

Prekomerno prevzeta jalova energija (kvarh) je pozitivna razlika med dejansko prevzeto jalovo energijo in jalovo energijo, ki ustreza faktorju moči $\cos \phi = 0,95$, to je med prevzeto jalovo energijo, ki presega 33 % prevzete delovne energije.

Uporabniku, ki v času, ko veljajo večje dnevne postavke, prevzame manj jalove energije, kot je količina, ki ustreza faktorju moči $\cos \phi = 0,95$, in ki se mu delovna energija in jalova energija merita posebej za čas uporabe večjih dnevnih tarifnih postavk in posebej za čas uporabe manjših dnevnih tarifnih postavk, prizna dobavitelj vrednost neprevzetih kilovarskih ur (kvarh) v času uporabe večjih dnevnih tarifnih postavk, in sicer po tarifnih postavkah, ki so določene za prekomerno prevzeto jalovo energijo.

Če pride zaradi jalove energije, ki jo dobavi uporabnik dobavitelju do povišanja napetosti iznad toleranc, določenih v splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije, zaračuna dobavitelj uporabniku prekomerno dobavljeno jalovo energijo v času manjše dnevne tarife po tarifnih postavkah za prekomerno prevzeto jalovo energijo.

7. člen

Pri obračunavanju obračunske moči, prevzete delovne energije in prekomerno prevzete jalove energije se deli kilovata (kW), kilovatne ure (kWh) in kilovarske ure (kvarh) zaokrožujejo na cela števila.

8. člen

Tarifne postavke za obračunsko moč, prevzeto delovno energijo in prekomerno prevzeto jalovo energijo so enotne za vse uporabnike iste odjemne skupine in se določajo na način, ki je določen s tem tarifnim sistemom.

Tarifne postavke se lahko razlikujejo po napetostnih nivojih, sezonah, dnevnem tarifnem času, na nizki napetosti v odjemni skupini ostali odjem pa tudi po tarifnih stopnjah.

9. člen

Glede na mesto prevzema so določene naslednje odjemne skupine:

- a) prevzem na prenosnem omrežju:
 1. odjem na 110 kV,
 2. odjem na 35 kV;
- b) prevzem na distribucijskem omrežju:
 1. odjem na 110 kV,
 3. odjem na 1-35 kV,
 4. gospodinski odjem,
 5. mali odjem v gospodinjstvu,
 6. ostali odjem.

10. člen

Tarifne postavke za prevzem na prenosnem omrežju ter za visokonapetostni odjemni skupini na distribucijskem omrežju (odjem na 110 kV in odjem na 1-35 kV) se po sezonah delijo na:

- tarifne postavke v višji sezoni (VS),
- tarifne postavke v srednji sezoni (SS),
- tarifne postavke v nižji sezoni (NS).

Meseci višje sezone so: januar, februar in december. Meseci srednje sezone so: marec, april, oktober in november. Ostali meseci leta pa so meseci nižje sezone.

Odnosi tarifnih postavk so določeni v razmerju:

VS : SS : NS = 1,6 : 1,3 : 1,0.

Tarifne postavke za ostale odjemne skupine na distribucijskem omrežju se po sezonah delijo na:

- tarifne postavke v višji sezoni (VŠ)
- tarifne postavke v nižji sezoni (NS).

Meseci višje sezone so: januar, februar, marec, oktober, november in december. Ostali meseci leta pa so meseci nižje sezone.

Odnos tarifnih postavk je določen v razmerju:

VS: NS = 1,5:1,0.

Po tarifnih postavkah višje, srednje oziroma nižje sezone se obračunava električna energija dobavljena od prvega odbirka merilnih naprav po začetku veljavnosti posamezne sezone.

11. člen

Ne glede na prejšnji člen se tarifna postavka za obračunsko moč pri uporabnikih na nizki napetosti, kjer se moč ne meri, ampak se ugotavlja z jakostjo glavne varovalke, ne razlikuje po sezonah.

12. člen

Po dnevnem tarifnem času se tarifne postavke za delovno energijo in prekomerno prevzeto jalovo energijo za prevzem na distribucijskem omrežju, razen za odjem na 110 kV in za uporabnike iz 14. člena, delijo na:

- večje dnevne tarifne postavke (VT) za čas večjih dnevnih obremenitev elektroenergetskega sistema,
- manjše dnevne tarifne postavke (MT) za čas manjših dnevnih obremenitev elektroenergetskega sistema.

Po večjih tarifnih postavkah se obračunava dobavljena električna energija v trajanju 13 ur dnevno, in sicer v razdobju, ko se uporablja poletni čas, od 7. do 14. ure in od 17. do 23. ure, v preostalem času leta pa od 6. do 13. ure in od 16. do 22. ure.

Po manjših tarifnih postavkah se obračunava električna energija v letnem razdobju, ko se uporablja poletni čas od 14. do 17. ure in od 23. do 7. ure, v preostalem razdobju pa od 13. do 16. ure in od 22. do 6. ure ter ob nedeljah ves dan.

Številne stikalne ure za preklap dvotarifnih števecv električne energije so stalno nastavljene po srednjeevropskem času in se ob prehodu na poletno računanje časa ne premaknejo za eno uro naprej.

Po manjših tarifnih postavkah se obračunava dobava električne energije le v primerih, če se poraba v času manjše tarife meri posebej, v ostalih primerih pa se dobava obračunava po večjih dnevnih tarifnih postavkah oziroma, pri gospodinskih uporabnikih, po tarifnih postavkah za enotarifno merjenje.

Odnos večjih tarifnih postavk in manjših tarifnih postavk je določen v razmerju: VT: MT = 1,7:1,0.

13. člen

Po dnevnem tarifnem času se tarifne postavke za delovno energijo za prevzem na prenosnem omrežju in odjemno skupino 110 kV na distribucijskem omrežju, delijo na:

- konične dnevne tarifne postavke (KT) za čas koničnih dnevnih obremenitev elektroenergetskega sistema,
- večje dnevne tarifne postavke (VT) za čas večjih dnevnih obremenitev elektroenergetskega sistema,
- manjše dnevne tarifne postavke (MT) za čas manjših dnevnih obremenitev elektroenergetskega sistema.

Ure KT so izključno v časih VT iz 12. člena, vendar le ob delovnikih od ponedeljka do petka, in trajajo:

- v VS 6 ur dnevno,
- v SS 5 ur dnevno,
- v NS 4 ure dnevno.

Ure KT določa dobavitelj na podlagi sprejete elektroenergetske bilance, vendar najkasneje v decembru tekočega leta za prihodnje leto.

Odnosi koničnih, večjih in manjših tarifnih postavk so določeni v razmerju: KT: VT: MT = 1,8:1,6:1,0.

14. člen

Določila prejšnjega člena se lahko uporabljajo tudi za uporabnike uvrščene v odjemno skupino odjem na 1-35 kV na distribucijskem omrežju, ki imajo ustrezne merilne naprave.

15. člen

Po dnevnem tarifnem času se tarifne postavke za prekomerno prevzeto jalovo energijo za uporabnike na visoki napetosti delijo na:

- večje dnevne tarifne postavke za čas koničnih in večjih dnevnih obremenitev elektroenergetskega sistema,
- manjše dnevne tarifne postavke za čas manjših dnevnih obremenitev elektroenergetskega sistema.

Odnos večjih in manjših tarifnih postavk je določen v razmerju 1,7:1,0.

16. člen

Če uporabnik prevzema električno energijo na več predajnih mestih različnih napetostnih nivojev, se dobavljena električna energija obračunava ločeno po napetostnih nivojih.

II. TARIFA ZA VISOKO NAPETOST

17. člen

Za visoko napetost so določene tarifne postavke za:

- a) prevzem na prenosnem omrežju:
 1. odjem na 110 kV,
 2. odjem na 35 kV;
- b) prevzem na distribucijskem omrežju:
 1. odjem na 110 kV,
 3. odjem na 1-35 kV.

18. člen

Pri določanju tarifnih postavk za prodajo električne energije se v povprečju za vse odjemne skupine na visoki napetosti upošteva udeležba moči v ceni električne energije do 55 %.

19. člen

V mesečnem obračunskem obdobju, v katerem je bila dobava oziroma odjem omejena zaradi:

- okvar na napravah kot posledica višje sile,
- dogovorjenih remontov,

– pomanjkanja moči in energije v elektroenergetskem sistemu, se obračunska moč za uporabnike, ki imajo merilne naprave za objektivno ugotavljanje moči, izračunava posebej.

V primerih iz prejšnjega odstavka se obračunska moč za doseženo vršno obremenitev v času KT v mesečnem obračunskem obdobju zniža za razliko med to vršno obremenitvijo in obremenitvijo, doseženo pri omejitvi, in sicer sorazmerno številu ur, v katerih je bila dobava električne energije omejena. Če bi bila vršna obremenitev v času trajanja omejitev iz prejšnjega odstavka večja od vršne obremenitve, dosežene v obračunskem obdobju v času, ko ni bilo omejitev, zaračuna dobavitelj uporabniku najvišjo doseženo vršno obremenitev v času KT.

Če se v mesečnem obračunskem obdobju spreminja obseg omejitev, se obračunska moč izračuna s ponderiranjem najvišjih vršnih obremenitev posameznih intervalov v obračunskem obdobju.

20. člen

Na zahtevo uporabnika, ki ima lastno elektrarno, se dobavitelj dogovori z njim o posebnem načinu obračunavanja obračunske moči v mesecih, ko nastane v uporabnikovi elektrarni okvara ali pa je elektrarna v remontu.

Če uporabnik, ki ima lastno elektrarno in dobavitelj skleneta pogodbo, da uporabnik občasno dobavlja električno energijo iz te elektrarne v mrežo dobavitelja, se lahko s pogodbo določi drugačen način obračuna moči za tista mesečna obračunska obdobja, v katerih bo uporabnik dobavljal električno energijo dobavitelju.

21. člen

Če se preko merilnih naprav enega uporabnika, priključenega na visoko napetost, napaja drug uporabnik (indirektni uporabnik), se poraba električne energije uporabnika, priključenega na visoko napetost, pri katerem so nameščene merilne naprave, zmanjša pri obračunavanju za količine električne energije, ki jih je porabil indirektni uporabnik.

V primerih iz prejšnjega odstavka se uporabniku na visoki napetosti količine izmerjenih kW, kWh in kvarh zmanjšajo na način, ki je določen v pogodbi o dobavi in odjemu električne energije.

22. člen

Uporabniku, ki prevzema električno energijo na dveh različnih napetostnih nivojih in se mu vršna obremenitev ugotavlja zbirno, se razdeli dosežena obračunska moč na posamezne napetostne nivoje sorazmerno količinam delovne energije, ki jo je prevzel na enem in drugem napetostnem nivoju.

III. UGOTAVLJANJE OBRAČUNSKE MOČI PRI UPORABNIKIH, KI SE LAHKO PRILAGAJAJO ZAHTEVAM DOBAVITELJA

23. člen

Z uporabnikom, ki se zaradi karakteristik odjema električne energije in načina svoje proizvodnje lahko prilagaja zahtevam dobavitelja v skladu z njegovimi možnostmi in s tem prispeva k smotrnejšemu koriščenju elektroenergetskih naprav, lahko sklene dobavitelj, skladno s potrebami dolgoročne elektroenergetske bilance, dolgoročno pogodbo o vrsti, obsegu in načinu prilagajanja potrebam elektroenergetskega sistema. V letni pogodbi se določi način obračuna zmanjšanja obračunske moči na podlagi realno razpoložljive zmožnosti prilagajanja in načina preverjanja zmožnosti prilagajanja.

Dobavitelj sme na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije, če to narekujejo narodnogospodarski razlogi, z uporabnikom skleniti pogodbo o dobavi električne energije v kateri so upoštevani ti razlogi.

24. člen

Uporabnik, ki se lahko prilagaja zahtevam dobavitelja v skladu z njegovimi možnostmi dobave in sklepa pogodbo o prilagajanju, mora imeti ustrezne merilne naprave za objektivno ugotavljanje moči, energetsko dežurno službo in ustrezne naprave za avtomatsko zniževanje moči odjema.

25. člen

Mesečna obračunska moč pri uporabnikih iz 17. člena, ki imajo merilne naprave za objektivno ugotavljanje moči, se izračuna tako, da se upošteva povprečje treh največjih 15 minutnih obremenitev, ki jih je uporabnik dosegel v času KT.

Dovoljeni presežki moči, doseženi izven časa KT, ki se ne prištevajo k mesečni obračunski moči iz prejšnjega odstavka, se določijo v letnih pogodbah.

IV. TARIFA ZA NIZKO NAPETOST

26. člen

Tarifa za nizko napetost se uporablja:

1. za uporabnike, priključene na nizki napetosti,
2. za uporabnike, priključene na visoki napetosti, ki z dobaviteljem sklenejo pogodbo, da se jim dobavljena električna energija obračunava po tarifi za nizko napetost.

27. člen

V tarifi za nizko napetost so določene tarifne postavke za naslednje odjemne skupine:

1. gospodinjiski odjem,
2. mali odjem v gospodinjstvu,
3. ostali odjem.

28. člen

Gospodinjiski odjem obsega vso porabo električne energije v stanovanjih, porabo za razsvetljavo pripadajočih postranskih gospodarskih prostorov in vstopov k stanovanjskim hišam ter porabo za pogon skupnih naprav v stanovanjskih hišah, kot so dvigala, stroji za pranje in sušenje perila, motorji centralne kurjave in hišnih vodovodov.

S stanovanjskimi hišami iz prejšnjega odstavka so mišljene hiše, v katerih zavzemajo več kot polovico površine stanovanja.

Gospodinjiski odjem obsega tudi porabo zasebnih kmetijskih gospodarstev za gospodinjstvo in obratovanje kmetijskih motorjev in aparatov, če so namenjeni za kmetijsko proizvodnjo.

V gospodinjiski odjem štejemo tudi porabo domov oziroma internatov za otroke, dijake, študente, delavce, invalide, starejše osebe, upokoјence, za otroške vrtce, šolske kuhinje in počitniške domove oziroma stanovanja, ki nimajo penzijske oskrbe. Sem sodijo tudi toplotne postaje, kurilnice, skupni vodovodi in čistilne naprave, ki niso v sestavi podjetij.

29. člen

V tarifno skupino mali odjem v gospodinjstvu se lahko uvrščajo uporabniki gospodinjkega odjema, ki imajo nameščene 1 x 16 A obračunske varovalke.

Uporabnik se lahko uvrsti v mali odjem v gospodinjstvu, če ima na odjemnem mestu tudi stalno prebivališče.

30. člen

Odjemna skupina ostali odjem zajema vse ostale uporabnike na nizki napetosti.

31. člen

Odjemna skupina ostali odjem ima tri tarifne stopnje in sicer:

- I. tarifna stopnja,
- II. tarifna stopnja,
- mala poraba.

32. člen

V I. tarifno stopnjo se uvrščajo tisti uporabniki ostalega odjema, katerim se vršna obremenitev meri.

V II. tarifno stopnjo se uvrščajo uporabniki ostalega odjema, katerim se vršna obremenitev ne meri, temveč se ugotavlja s pripravo, ki preprečuje prekoračitev dogovorjene obremenitve (jakosti toka).

V malo porabo ostalega odjema se lahko uvrščajo uporabniki ostalega odjema, ki imajo nameščene 1 x 16 A obračunske varovalke.

33. člen

Pri uporabnikih na nizki napetosti, ki imajo priključno moč 83 kVA ali več, se vršna obremenitev meri.

Pri uporabnikih na nizki napetosti, pri katerih se vršna obremenitev ne meri, se ta ugotavlja s pripravo, ki preprečuje prekoračitev dogovorjene obremenitve (jakosti toka).

34. člen

Javna razsvetljava obsega porabo električne energije za osvetlitev cest, ulic, trgov in poti.

35. člen

Električna energija, porabljena za javno razsvetlavo, se obračunava po povprečni ceni za kilovatno uro, izračunano na podlagi tarifnih postavk za obračunsko moč in porabljeno energijo, veljavnih za I. tarifno stopnjo ostalega odjema ob upoštevanju dnevnega in letnega režima odjema.

36. člen

Pri določanju tarifnih postavk za prodajo električne energije se uporabnikom gospodinjstev odjema upošteva 25 %-na udeležba moči v skupni povprečni ceni te odjemne skupine.

Uporabnikom malega odjema v gospodinjstvu se zaračunava mesečno le 1 kW moči in sicer po tarifni postavki za moč, veljavni za odjemno skupino gospodinjstevski odjem.

37. člen

Pri določanju tarifnih postavk za prodajo električne energije uporabnikom ostalega odjema se upošteva udeležba moči v ceni električne energije v povprečju do 25 %, od tega:

- v I. tarifni stopnji 30 %,
- v II. tarifni stopnji 15 %,

in v mali porabi se zaračunava mesečno 1 kW moči in sicer po tarifni postavki za moč, veljavni za II. tarifno stopnjo.

38. člen

Pri uporabnikih v gospodinjstevski odjemu, ki imajo enotarifno merjenje, je tarifna postavka za delovno energijo za 16 % nižja od tarifne postavke, ki velja za čas večje tarife pri dvotarifnem merjenju.

39. člen

Za uporabnike gospodinjstevskega odjema in uporabnike II. tarifne stopnje ostalega odjema, katerim se obračunska moč ugotavlja po določilih drugega odstavka 33. člena tega tarifnega sistema, znaša obračunska moč:

Nazivna jakost glavnih varovalk	Obračunska moč kW		
	enofazni priključek	trifazni priključek	
		gospodinjstvi odjem	ostali odjem
16	3	7	11
20	4	8	13
25	6	10	16
35	8	15	23
50	11	33	33
63		41	41
80		53	53
100		66	66
125		83	83
160		106	106
200		132	132

Če se uporabnik, pri katerem se vršna obremenitev ne meri, priključi na omrežje dobavitelja do vključno 15.

dne v mesecu, mu dobavitelj zaračuna obračunsko moč za cel mesec. Uporabnik, ki pa se odjavi do vključno 15. dne v mesecu, ne plača moči za ta mesec.

Za električne sirene, ki so namenjene za obveščanje in alarmiranje prebivalstva, se obračunska moč ne obračunava.

40. člen

Dirigirana dobava električne energije v gospodinjstvih z daljinskim krmiljenjem obsega porabo tistih porabnikov v gospodinjstvih, pri katerih čas uporabe električne energije v toplotne namene določa dobavitelj. Čas uporabe se določi na podlagi razpoložljivosti energije, pri kateri so stroški dodatne proizvodnje oziroma nabave na ravni prenosnega omrežja vsaj za 10 odstotkov manjši od tarifne postavke za dirigirani odjem, ne more pa biti krajši od 6 ur dnevno, razen v obdobju, ko veljajo omejitve zaradi pomanjkanja električne energije.

Določila prejšnjega odstavka se uporabljajo v primerih, če uporabnik zagotovi tako električno instalacijo, ki omogoča, da se ta poraba lahko posebej registrira in daljinsko krmili in če ima dobavitelj zgrajen sistem daljinskega krmiljenja do uporabnika.

Tarifne postavke za dirigirano dobavo električne energije se določijo tako, da se pričakovani stroški za proizvodnjo ali nabavo dodatne električne energije na ravni prenosnega omrežja v šestih urah najmanjše dnevne obremenitve v dneh kritične oskrbe z energijo v vsaki sezoni povečajo za 10 odstotkov. Tarifne postavke za dirigirani odjem so vsaj 20 odstotkov nižje od tarifnih postavk za manjšo dnevno tarifo.

V. OSNOVE ZA OBLIKOVANJE CEN IN DOLOČANJE TARIFNIH POSTAVK ZA PRODAJO ELEKTRIČNE ENERGIJE

41. člen

Cena električne energije se določa s tarifnimi postavkami za posamezne tarifne elemente za obračun električne energije.

Višina tarifnih postavk za prevzem na prenosnem omrežju je odvisna od stroškov proizvodnje električne energije v elektroenergetskem sistemu, nakupa električne energije izven sistema in stroškov prenosa.

Višina tarifnih postavk za prevzem na distribucijskem omrežju, poleg stroškov iz prejšnjega odstavka, upošteva še stroške distribucije električne energije.

42. člen

Osnove za določanje relativnih odnosov tarifnih postavk so skupni stroški, ki nastanejo od izvora do predajnega mesta uporabnika. Pri tem so mišljeni stroški proizvodnje, nakupa, prenosa in stroški distribucije glede na mesto prevzema, vključno z rezervo elektroenergetskega sistema.

43. člen

Raven cen električne energije zajema upoštevajoč kriterije iz 41. in 42. člena predvsem:

- letne in dolgoročne elektroenergetske bilance,
- materialne stroške na podlagi tehniških normativov porabe, ki zagotavljajo smotno proizvodnjo električne energije,
- amortizacijo,
- dohodek, ki zagotavlja izpolnitev zakonskih obveznosti, skupaj dogovorjene druge obveznosti, dogovorjene osebne dohodke in sklad skupne porabe, sredstva rezerv in sredstva za morebitna nadomestila za pokrivanje izpadnega dohodka,

- vračilo kreditov,
- dogovorjeni delež v ceni za potrebe razvoja,
- vpliv uporabnikov na obratovanje in ekonomičnost poslovanja elektroenergetskega sistema.

44. člen

V primeru, ko uporabnik od dobavitelja zahteva večjo zanesljivost dobave električne energije ali pa mu elektroenergetski sistem služi kot rezerva, se dobavitelj in uporabnik dogovorita o posebnih pogojih za večjo zanesljivost dobave.

VI. ODKUP ELEKTRIČNE ENERGIJE OD MALIH PROIZVAJALCEV ELEKTRIČNE ENERGIJE

45. člen

Za male proizvajalce se štejejo proizvajalci električne energije, ki oddajajo električno energijo v omrežje iz naprav z instalirano močjo manjšo od 1000 kW. Za oddano električno energijo se uporablja dvotarifno merjenje.

46. člen

Malim proizvajalcem se obračuna oddana električna energija po tarifnih postavkah za delovno energijo, ki veljajo za gospodinjiski odjem z dvotarifnim merjenjem.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

47. člen

Uporabnikom na visoki napetosti obračunava dobavitelj dobavljeno električno energijo po tem tarifnem sistemu oziroma spremenjenih tarifnih postavkah za prodajo električne energije od dneva, ko začne veljati ta tarifni sistem oziroma spremenjene tarifne postavke.

Uporabnikom na nizki napetosti obračunava dobavitelj dobavljeno električno energijo po tem tarifnem sistemu oziroma spremenjenih tarifnih postavkah za prodajo električne energije od prvega branja merilnih naprav, ki ga opravi po dnevu, ko začne veljati ta tarifni sistem oziroma spremenjene tarifne postavke.

48. člen

Vlada Republike Slovenije daje soglasje na tarifne postavke, določene na podlagi tarifnega sistema.

49. člen

Uporabnikom na nizki napetosti, katerim se moč ne meri, se obračunska moč po tem tarifnem sistemu začne obračunavati s 1. 4. 1993.

Uporabnikom iz prejšnjega odstavka ki so zaradi sklepa Vlade Republike Slovenije o podaljšanju veljavnosti tarifnih postavk za nižjo sezono (Uradni list RS, št. 47/92) v mesecih oktobru, novembru in decembru 1992 plačali obračunsko moč, se jim to plačilo obračuna pri prvih naslednjih obrokih.

50. člen

Z dnem uveljavitve tega tarifnega sistema preneha veljati tarifni sistem za prodajo električne energije iz elektroenergetskega sistema Slovenije (Uradni list SRS, št. 7/85, RS, št. 47/90, 16/91-I in 3/92), sklep Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o dobavi in obračunu električne energije velikim uporabnikom (Uradni list RS, št. 8/91) in sklep Vlade Republike Slovenije o podaljšanju veljavnosti tarifnih postavk za nižjo sezono (Uradni list RS, št. 47/92).

51. člen

Ta tarifni sistem začne veljati 1. januarja 1993.

Št. 380-04/90-7/8-8.

Ljubljana, dne 19. novembra 1992.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2658.

Na podlagi 265. in 274. člena zakona o zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86, 24/88, 80/89 in 29/90) v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja minister za promet in zveze

PRAVILNIK O VZLETIŠČIH

1. člen

Ta pravilnik določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati vzletišče, vključno s pogoji o požarni varnosti, posebnimi tehničnimi pogoji za ureditev terena za vzletišče ter pogoji za zaznamovanje objektov in instalacij na območju vzletišča z orientacijskimi znamenji.

Ta pravilnik se uporablja za vzletišča, ki jih uporabljajo zrakoplovi splošne in posebne kategorije, ki glede na letalne karakteristike zrakoplova lahko uporabljajo vzletišče.

2. člen

Vzletišče mora biti oddaljeno najmanj 500 metrov od naseljenega kraja.

3. člen

Vzletišče mora izpolnjevati naslednje posebne tehnične pogoje za ureditev terena za varno vzletanje, pristajanje in postanek zrakoplovov:

1. teren mora biti utrjen (travnik, pašnik in podobno);

2. osnovna steza vzletišča mora biti široka najmanj 30 metrov in na njej ne sme biti ovir, ki bi ogrožale letenje;

3. osnovna steza mora biti na obeh koncih najmanj po 20 metrov daljša od vzletno-pristajalne steze (v nadaljnjem besedilu: VPS);

4. dolžina VPS mora biti enaka dolžini za vzletanje oziroma za pristajanje, ki je določena v potrjenem operativnem priročniku za posamezen tip zrakoplova, povečana za vsake 300 metrov nadmorske višine za 7 % in za vsako stopinjo referenčne temperature nad 15°C - za 1 %, vse skupaj povečano za 40 %. Povečanje dolžine VPS glede na nadmorsko višino oziroma referenčno temperaturo, kot je določeno v tej točki, se ne upošteva v primeru, ko sta navedena podatka že upoštevana v operativnem priročniku za posamezen tip zrakoplova. Dolžina VPS na vzletišču, ki se uporablja za usposabljanje letalnega osebja, ne sme biti krajša od 300 metrov;

5. VPS mora biti široka najmanj 15 metrov;

6. ravnost površine travnate VPS ne sme po vsej dolžini in širini steze odstopati za več kot ± 5 cm, merjeno s tri metre dolgo letvo;

7. ravnost površine VPS, ki ni travnata površina, ne sme po vsej dolžini in širini steze odstopati za več kot ± 3 cm, merjeno s tri metre dolgo letvo;

8. nagib priletne in odletne ravnine, ki se začne 20 metrov od praga VPS, je 5 % na dolžini 500 metrov, divergenca bočnih robov priletne in odletne ravnine je 10 %;

9. nagib bočne ravnine, ki se začne 15 metrov od osi VPS, je 50 % (1:2) na širini 50 metrov;

10. vzdolžni in prečni nagib VPS ne sme biti večji od 3 %;

11. skozi bočni ter priletno in odletno ravnino ne sme štrleti nobena ovira, ki bi utegnila ogroziti letenje.

Dimenzije vzletišča s priletno in odletno ravnino ter bočnima ravninama in njihovi nagibi so razvidni iz prilog št. 1, 2 in 3, ki so sestavni del tega pravilnika.

4. člen

VPS se lahko prekrije z betonom ali asfaltom.

Pogoji iz prejšnjega člena veljajo tudi za vzletišča z asfaltnimi ali betonskimi VPS.

Pri gradnji vzletišča in ureditvi terena za vzletišča z VPS iz prvega odstavka tega člena ter objektov in naprav na vzletišču se upoštevajo predpisi in standardi za tovrstne objekte.

5. člen

VPS se zaznamuje z označbami, ki so lahko nepremične ali premične. Nepremične označbe so kotniki in trakovi, premične označbe pa zastavice.

Kadar se VPS zaznamuje z nepremičnimi označbami, se pragovi VPS zaznamujejo s kotniki, katerih kraka sta dolga 6 metrov, široka pa 1 meter. Robova VPS se zaznamujeta na vsakih 50 metrov s 4 metre dolgimi in 1 meter širokimi trakovi. Kotniki in trakovi so iz gramoza, tolčenca ali drugega primerne materiala in pobarvani z belo barvo. Kotniki in trakovi morajo biti v isti ravnini kot okoliški teren.

Kadar se VPS zaznamuje s premičnimi označbami, se postavi na kotih praga steze po ena rdeča zastavica. Bočna robova VPS se zaznamujeta do polovice steze na vsakih 50 metrov z rdeče - belimi zastavicami. Dimenzije zastavic so 50 cm x 40 cm.

6. člen

Ovire in druga nevarna mesta izven VPS, ki lahko ogrozijo letenje, se zaznamuje z rdečimi zastavicami.

Prostor za parkiranje zrakoplovov se zaznamuje z rumenimi zastavicami.

7. člen

Na vzletišču mora biti med njegovo uporabo zagotovljena sanitetna, protipožarna in meteorološka oprema.

Sanitetno opremo sestavljajo: omarica za prvo pomoč (krajše in daljše škarje, Kramerjeve opornice, zavojni material in potrošni material - alkohol, bencin, vata, gaza, obliž, gumijaste rokavice in drugo), nosila in osebni avtomobil.

Gasilsko opremo sestavlja jeklenka CO₂, težka najmanj 10 kg ali aparat suhega prahu, težak najmanj 9 kg ali aparat s halo karbonom - BCF, težak najmanj 6 kg.

Meteorološko opremo sestavljata kazalec smeri in moči vetra ter ročni anemometer. Kazalec smeri in moči vetra je iz platna, valjaste oblike, dolg 1,5 do 2 metra. Postavi se 2 do 3 metre visoko na vidnem mestu bočno od VPS na razdalji 25 metrov od dela VPS, predvidenega za dotik zrakoplova.

8. člen

K zahtevi za uporabo in vpis vzletišča vložnik zahteve priloži naslednjo dokumentacijo:

1. listino o-registraciji vložnika zahteve, ki je pravna oseba;

2. dokaz o pravici uporabe zemljišča, na katerem je vzletišče;

3. situacijski načrt vzletišča v merilu 1:50000 ali 1:25000, z vrisanim območjem uporabe vzletišča in šolskim krogom ter najbližjim manjšim in najbližjim večjim naseljenim krajem;

4. načrt-skico VPS v merilu 1:5000 v navpični in vodoravni projekciji z vrisanimi višinami ovir in drugih nevarnih mest, ki bi utegnili ogroziti letenje in so pod priletnimi, odletnimi ali bočnimi ravninami, ter z vrisanimi medsebojnimi razdaljami in odmiki;

5. navodila za uporabo vzletišča.

Navodila iz 5. točke prejšnjega odstavka morajo vsebovati zlasti:

1. osnovne podatke, potrebne za vpis vzletišča v vpisnik vzletišč s karakteristikami vzletišča;

2. podatke o možnosti preskrbe z gorivom in mazivom;

3. območje uporabe vzletišča, določila o organizaciji in vodenju letenja na tem območju, o gibanju ljudi, vozil in živine ter ureditvi dostopa do vzletišča;

4. določila o postopkih letenja: letenje, višinske omejitve, vhodno izhodna vrata in podobno.

9. člen

Dovoljenje za uporabo vzletišča velja eno leto in se po opravljenem pregledu vzletišča lahko podaljša.

10. člen

Med uporabo vzletišča mora oseba iz prvega odstavka 8. člena tega pravilnika vzdrževati vzletišče na način in v obsegu, ki zagotavlja izpolnjevanje pogojev iz tega pravilnika.

Če nastopi na VPS ali v bližnji okolici sprememba, ki vpliva ali bi lahko vplivala na varnost letenja, mora oseba iz prejšnjega odstavka takoj prenehati z uporabo takšnega vzletišča in o tem takoj obvestiti Ministrstvo za promet in zveze, Republiško upravo za zračno plovbo.

Označbe za zaznamovanje VPS in ostale označbe na vzletišču je potrebno popraviti ali nadomestiti z novimi, brž ko postanejo neuporabne oziroma nezadostno opazne. Šteje se, da je označba nezadostno opazna, če je opaznih manj kot 70 % vse njene površine, ali če se je spremenila njena osnovna barva.

11. člen

Med letenjem na vzletišču ni dovoljeno gibanje ljudi, vozil in živine po VPS in osnovni stezi vzletišča.

12. člen

Z uveljavitvijo tega pravilnika se preneha uporabljati pravilnik o uporabi vzletišč (Uradni list SFRJ, št. 11/79).

13. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


Št. 344-23/92

Ljubljana, dne 20. novembra 1992.


Minister
za promet in zveze
Marjan Krajnc, dipl. inž. l. r.

Vse dimenzije so v metrih.


PRILOGA 1



PRILOGA 2



PRILOGA 3



2659.

Na podlagi 271. člena Zakona o zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86, 24/88, 80/89 in 29/90) v zvezi s 4. členom Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja direktor Republiške uprave za zračno plovbo

PRAVILNIK o načinu izdajanja dovoljenj za lete zrakoplovov

1. člen

Za vsak let zrakoplova v zračnem prostoru Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: slovenski zračni prostor)

Ministrstvo za promet in zveze, Republiška uprava za zračno plovbo (v nadaljnjem besedilu: Republiška uprava za zračno plovbo), da dovoljenje za let, potrdi načrt leta oziroma red letenja na način, ki ga določa ta pravilnik.

2. člen

Dovoljenje za let se daje za lete zrakoplovov:

- v posebnem javnem prevozu v mednarodnem zračnem prometu s pristajanjem,
- splošne kategorije, katerih največja dovoljena teža pri vzletanju (MTOW) presega 7000 kilogramov,
- ki niso namenjeni za javni prevoz in ki opravljajo prevoz nevarnih snovi, orožja, streliva, izgnanih ali izročenih oseb,
- zaradi letalskih prireditev,

- ki opravljajo snemanje terena iz zraka,
- tujih državnih zrakoplovov (zrakoplovi, ki jih uporabljajo vojaške, carinske in policijske službe tuje države) in zrakoplovov drugih državnih organov tuje države,
- v vseh drugih primerih, za katere ni predpisano, da je treba namesto zahteve za dovoljenje leta predložiti v potrditev načrt leta oziroma red letenja razen, če je v tem pravilniku določeno drugače.

Načrt leta se potrdi:

- zrakoplovom v posebnem javnem prevozu v mednarodnem zračnem prometu s tehničnim pristajanjem ali brez njega,
- zrakoplovom splošne kategorije, katerih največja dovoljena teža pri vzletanju (MTOW) ne presega 7000 kilogramov,
- domačim državnim zrakoplovom in domačim zrakoplovom za prevoz za lastne potrebe.

Za lete zrakoplovov, ki opravljajo reden javni prevoz v zračnem prometu, se potrdi red letenja.

3. člen

Zahteva za dovoljenje za let, za potrditev načrta leta oziroma za potrditev reda letenja mora vsebovati naslednje podatke:

- ime oziroma firmo lastnika ali prevoznika ter njegov sedež oziroma naslov,
- številko leta,
- tip in oznako zrakoplova,
- namen leta,
- letališče vzletanja in pristajanja,
- datum in čas, v katerem bo opravljen let,
- čas vzletanja,
- oznako zračne poti, ki jo želi uporabiti,
- cono letenja,
- maršruto,
- vzhodno-izhodni mejni koridor ter
- druge podatke, pomembne za let ali za izdajo dovoljenja zanj, ki jih zahteva Republiška uprava za zračno plovbo.

Zahtevo iz prejšnjega odstavka se praviloma predloži v pisni obliki.

4. člen

V dovoljenju za let, potrditvi načrta leta oziroma dovoljenju za let po redu letenja se navede let, ki se dovoljuje ter vsi drugi potrebni podatki iz zahteve za dovoljenje leta, za potrditev načrta leta oziroma za potrditev reda letenja.

Dovoljenje za let se da oziroma se načrt leta potrdi praviloma v pisni obliki.

Dovoljenje za let se ne da oziroma se načrt leta ne potrdi, če:

- zahteva iz prejšnjega člena ne vsebuje vseh potrebnih podatkov oziroma če jih ni mogoče spremeniti ali dopolniti,
- zahteva ni prejeta v predpisanem roku,
- ni mogoče opraviti leta.

5. člen

Obvestilo o dovoljenem letu oziroma potrjenem načrtu leta se pošlje pristojnemu ministrstvu, drugim organom, zainteresiranim podjetjem za letališke storitve in vložniku zahteve.

Obvestilo o dovoljenem letu oziroma potrjenem načrtu leta za let, ki se opravlja istega dne, kot je bila vložena zahteva oziroma načrt leta, se pošlje organom, podjetjem in vložniku zahteve iz prejšnjega odstavka

najpozneje 30 (trideset) minut pred načrtovanim začetkom leta.

6. člen

Let zrakoplova v slovenskem zračnem prostoru se sme začeti šele po prejemu obvestila iz prejšnjega člena, da je bilo dano dovoljenje za let oziroma po potrditvi načrta leta, razen, če je v tem pravilniku določeno drugače.

Šteje se, da je bil načrt leta potrjen v primeru, da ni bil zavržen do časa, predvidenega za začetek leta.

Šteje se, da je let prijavljen s predložitvijo načrta leta letališki kontroli letenja.

7. člen

Dovoljenje za let oziroma potrditev načrta leta velja za koledarski dan, za katerega je bilo dano.

Če se podatki iz zahteve za dovoljenje leta oziroma načrta leta spremenijo, mora vložnik zahteve poslati njene spremembe in dopolnitve najmanj 1 (eno) uro pred načrtovanim začetkom leta.

Po poteku časa iz prvega odstavka tega člena je treba vložiti novo zahtevo za dovoljenje leta oziroma nov načrt leta.

8. člen

Prevozniku v rednem javnem prevozu v mednarodnem zračnem prometu s pristajanjem se ne da dovoljenja za let po redu letenja, če reda letenja ni predložil najmanj 30 (trideset) dni pred začetkom prometa.

Leti zrakoplovov v rednem javnem prevozu v zračnem prometu se dovolijo za poletni čas od 1. aprila do 31. oktobra tekočega leta in za zimski čas od 1. novembra do 31. marca naslednjega leta.

Prevozniku, ki leti v rednem javnem prevozu v mednarodnem zračnem prometu čez ozemlje Republike Slovenije s tehničnim pristajanjem ali brez njega, se ne da dovoljenja za let, če reda letenja ni predložil najmanj 15 (petnajst) dni pred začetkom prometa.

Obvestilo o dovoljenem letu iz prvega in tretjega odstavka tega člena se pošlje ministrstvu, pristojnemu za obrambo in drugim organom, zainteresiranim podjetjem za letališke storitve in vložniku zahteve najmanj 48 (osem-inštirideset) ur pred začetkom prometa.

9. člen

Prevozniku v posebnem javnem prevozu v mednarodnem zračnem prometu s pristajanjem se ne da dovoljenja za let, če zahteve za dovoljenje leta ni vložil:

- za posamične lete - do 4 (štiri) lete - najmanj 1 (en) delovni dan,
- za serije od 5 (pet) - 10 (deset) letov - najmanj 2 (dva) delovna dneva,
- za serije nad 10 (deset) letov - najmanj 3 (tri) delovne dneve pred dnevom načrtovanega začetka leta oziroma prvega leta v seriji letov.

Obvestilo o dovoljenem letu oziroma seriji letov iz prejšnjega odstavka se pošlje ministrstvu, pristojnemu za obrambo in drugim organom, zainteresiranim podjetjem za letališke storitve in vložniku zahteve najmanj 12 (dvanajst) ur pred načrtovanim začetkom leta oziroma prvega leta v seriji letov.

10. člen

Načrt leta zrakoplova, ki leti v posebnem javnem prevozu v mednarodnem zračnem prometu čez ozemlje

Republike Slovenije s tehničnim pristajanjem ali brez njega, se potrdi, če ga je pre voznik predložil:

- za posamičen let - najmanj 1 (eno) uro,
- za 10 (deset) in več ponavljajočih se letov - najmanj 15 (petnajst) dni pred načrtovanim začetkom leta oziroma prvega leta.

Obvestilo o potrjenem načrtu leta za posamičen let se pošlje ministrstvu, pristojnemu za obrambo in drugim organom, zainteresiranim podjetjem za letališke storitve in vložniku zahteve najpozneje 30 (trideset) minut pred začetkom leta, za druge lete iz prejšnjega odstavka pa najmanj 48 (oseminštrideset) ur pred načrtovanim začetkom prvega leta.

11. člen

Zrakoplovom splošne kategorije, katerih največja dovoljena teža pri vzletanju (MTOW) presega 7000 kilogramov, se da dovoljenje za let, če je bila zahteva vložena najmanj 24 (štiriindvajset) ur pred načrtovanim začetkom leta.

Obvestilo o dovoljenem letu iz prejšnjega odstavka se pošlje ministrstvu, pristojnemu za obrambo in drugim organom, zainteresiranim podjetjem za letališke storitve in vložniku zahteve najmanj 12 (dvanajst) ur pred načrtovanim začetkom leta.

12. člen

Zrakoplovi splošne kategorije, katerih največja dovoljena teža pri vzletanju (MTOW) ne presega 7000 kilogramov, predložijo načrt leta najmanj 1 (eno) uro pred načrtovanim začetkom leta.

Obvestilo o potrjenem načrtu leta iz prejšnjega odstavka se pošlje ministrstvu, pristojnemu za obrambo in drugim organom, zainteresiranim podjetjem za letališke storitve in vložniku načrta leta najpozneje 30 (trideset) minut pred načrtovanim začetkom leta. Določbe prvega in drugega odstavka tega člena se uporabljajo ne glede na težo zrakoplova tudi za lete domačih državnih zrakoplovov (domači vojaški zrakoplovi, zrakoplovi organov za notranje zadeve in carinski zrakoplovi) in domačih zrakoplovov za prevoz za lastne potrebe.

13. člen

Če zrakoplov, ki ni namenjen za javni prevoz v zračnem prometu, opravlja prevoz nevarnih snovi, orožja ali streliva ali prevoz izgnanih ali izročenih oseb, se zahtevo za dovoljenje leta vloži najmanj 5 (pet) dni pred načrtovanim začetkom leta.

Če se opravlja let iz prejšnjega odstavka čez ozemlje Republike Slovenije s tehničnim pristajanjem ali brez njega, se zahtevo za dovoljenje leta vloži najmanj 2 (dva) delovna dneva pred načrtovanim začetkom leta.

Obvestilo o dovoljenem letu iz prvega in drugega odstavka tega člena se pošlje ministrstvu, pristojnemu za obrambo in drugim organom, zainteresiranim podjetjem za letališke storitve in vložniku zahteve najmanj 12 (dvanajst) ur pred načrtovanim začetkom leta.

14. člen

Zrakoplovu, ki opravlja let zaradi letalskih prireditvev ali ki opravlja snemanje terena iz zraka, se izda dovoljenje za let, če je dano soglasje ministrstva, pristojnega za obrambo in če je bila zahteva vložena najmanj 5 (pet) delovnih dni pred načrtovanim začetkom prireditve oziroma leta.

Obvestilo o dovoljenem letu iz prejšnjega odstavka se pošlje ministrstvu, pristojnemu za obrambo in drugim

organom, zainteresiranim podjetjem za letališke storitve in vložniku zahteve najmanj 12 (dvanajst) ur pred načrtovanim začetkom leta.

15. člen

Za vse druge vrste letov se vloži zahtevo za dovoljenje leta najmanj 3 (tri) dni pred načrtovanim začetkom leta.

Obvestilo o dovoljenem letu iz prejšnjega odstavka se pošlje ministrstvu, pristojnemu za obrambo in drugim organom, zainteresiranim podjetjem za letališke storitve in vložniku zahteve najmanj 12 (dvanajst) ur pred načrtovanim začetkom leta.

16. člen

Ne glede na določbo 2. člena tega pravilnika izdaja ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve v soglasju z ministrstvom, pristojnim za obrambo, v skladu z zakonom o zračni plovbi, dovoljenja za lete:

- tujih državnih zrakoplovov (zrakoplovi, ki jih uporabljajo vojaške, carinske in policijske službe tuje države) in

- zrakoplovov drugih državnih organov tuje države.

Zahteva za dovoljenje leta zrakoplova iz prejšnjega odstavka se vloži pri ministrstvu, pristojnem za zunanje zadeve najmanj 2 (dva) dni pred načrtovanim začetkom leta.

Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve pošlje dovoljenje za let iz prvega odstavka tega člena Republiški upravi za zračno plovbo najmanj 1 (en) dan pred načrtovanim začetkom leta.

Obvestilo o dovoljenem letu iz prvega odstavka tega člena se pošlje ministrstvu, pristojnemu za obrambo in drugim organom, zainteresiranim podjetjem za letališke storitve in vložniku zahteve najmanj 12 (dvanajst) ur pred načrtovanim začetkom leta.

17. člen

Za lete zrakoplovov, ki sodelujejo v akcijah iskanja in reševanja ter zrakoplovov, ki letijo za potrebe nujne zdravstvene pomoči in v humanitarne namene, ni potrebno dovoljenje za let niti potrditev načrta leta, pač pa se pred začetkom takega leta prijavi let letališki kontroli letenja na predpisanem obrazcu. Če na letališču ni organizirana kontrola letenja, se let prijavi po ustrezni telekomunikacijski zvezi.

18. člen

Z uveljavitvijo tega pravilnika se preneha uporabljati pravilnik o načinu izdajanja dovoljenja za let letala (Uradni list SFRJ, št. 43/82).

19. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 344-190/92

Ljubljana, dne 18. novembra 1992.

Direktor
Republiške uprave
za zračno plovbo
mag. Peter Marn l. r.

2660.

Na podlagi 265. člena zakona o zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86, 24/88, 80/89 in 29/90) v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja minister za promet in zveze

PRAVILNIK
o spremembah pravilnika o gasilski službi na letališču

1. člen

Drugi odstavek 8. člena pravilnika o gasilski službi na letališču (Uradni list SFRJ, št. 13/79, 61/80 in 23/81) se spremeni tako, da se glasi:

“Ne glede na določbo prejšnjega odstavka mora biti v primeru, ko se opravlja na športnem letališču le ena športna dejavnost (padalstvo, jadralstvo in drugo), zagotovljen za vsako letalo po en aparat, napolnjen s halokarbonom BCF, ki drži najmanj 25 kilogramov.”

2. člen

Črtata se 24. in 30. člen.

3. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 344-29/92

Ljubljana, dne 20. novembra 1992.

Minister
za promet in zveze
Marjan Krajnc, dipl. inž. l. r.

2661.

Na podlagi 2. do 9. in 11. do 13. točke sklepa Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, št. 114-02/90-1/11-8 z dne 31. 10. 1991 (Uradni list RS, št. 22/91-I) Ministrstvo za pravosodje in upravo objavlja

Z N E S K E

povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v republiških državnih organih

Za mesec december 1992 znašajo:

1. mesečne nagrade za obvezno prakso:
 - učencem 4.769 SIT;
 - študentom 9.764 SIT;
2. nagrade ob delovnih jubilejih:
 - za 10 let delovne dobe 16.475 SIT;
 - za 20 let delovne dobe 24.713 SIT;
 - za 30 let delovne dobe 32.951 SIT;
3. solidarnostne pomoči 32.951 SIT;
4. regres za prehrano med delom 5.390 SIT;
5. dnevnice za službeno potovanje v Republiki Sloveniji, ki traja:
 - 6 do 8 ur 938 SIT;
 - 8 do 12 ur 1.347 SIT;

- nad 12 ur 2.695 SIT;

6. povračilo stroškov prenočevanja:

- na podlagi računa za prenočevanje v hotelih de luxe kategorije do 2.355 SIT;

- brez računa 808 SIT;

7. kilometrina 16,59 SIT;

8. povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela, če ni možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi za vsak kilometer 8,30 SIT;

9. nadomestilo za ločeno življenje:

- povračilo stroškov stanovanja 9.702 SIT;

- povračilo stroškov prehrane 11.858 SIT;

10. terenski dodatek 566 SIT.

Št. 006-15/91

Ljubljana, dne 26. novembra 1992.

Miha Kozinc l. r.
Minister
za pravosodje in upravo

2662.

Na podlagi 1. odstavka 20. člena Zakona o statističnih raziskovanjih, pomembnih za republiko (Uradni list SRS, št. 11/88) objavlja Zavod Republike Slovenije za statistiko

POROČILO
o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Republike Slovenije za november 1992

Cene življenjskih potrebščin so se v novembru 1992 v primerjavi z oktobrom 1992 povečale za 3,5 %, cene na drobno pa za 2,8 %.

Št. 052-07-180/92

Ljubljana, dne 30. novembra 1992.

Tomaž Banovec l. r.
Direktor

2663.**ODLOČBA**

Ustavno sodišče je na predlog Zveze svobodnih sindikatov Slovenije v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti na seji dne 19. 11. 1992

o d l o č i l o :

1. Sklepi ministrice za delo o povečanju denarnih nadomestil (Uradni list RS, št. 13/91-I, 27/91-I in 17/92) in sklep upravnega odbora Republiškega zavoda za zaposlovanje o povečanju denarnih nadomestil za brezposelnost (Uradni list RS, št. 47/92) se odpravijo.

2. Ta odločba ima pravne učinke po 414. in 415. členu ustave iz leta 1974.

O b r a z l o ž i t e v

2664.

ODLOČBA

Predsedstvo Sveta Zveze svobodnih sindikatov Slovenije je, sklicujoč se na pristojnost po prvi alineji 11. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije, z vlogama z dne 28. 2. 1992 in 2. 10. 1992 začelo postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti v izreku te odločbe navedenih sklepov. S temi sklepi ministrica za delo oziroma upravnega odbora Republiškega zavoda za zaposlovanje so bila od uveljavitve zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91) do vložitve predloga pred ustavnim sodiščem nadomestila povečana štirikrat. Predlagatelj meni, da takšno usklajevanje nadomestil ni v skladu s 50. členom ustave o pravici do socialne varnosti in tudi ne s 24. členom že navedenega zakona, na podlagi katerega se sklepi izdajajo.

Po 66. členu ustave država ustvarja možnosti za zaposlovanje in za delo ter zagotavlja njuno zakonsko varstvo. Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti v 1. členu med drugim določa, da se z zavarovanjem za primer brezposelnosti zavarovancem zagotavljajo pravice za čas, ko so brez svoje krivde ali proti svoji volji brez zaposlitve. Ena od teh pravic je denarno nadomestilo, do katerega je upravičen zavarovanec, ki je bil med drugim določeno dobo v delovnem razmerju. Osnova za odmero tega nadomestila se določa glede na prejete osebne dohodke v določenem obdobju. Po 24. členu obravnavanega zakona se denarno nadomestilo usklajuje z gibanjem poprečnih osebnih dohodkov vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji. Po tretjem odstavku 49. člena zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (Uradni list SFRJ, št. 60/89, 42/90) se osebni dohodek izplačuje najmanj enkrat na mesec. Glede na to tudi Zavod Republike Slovenije za statistiko na podlagi 20. člena zakona o statističnih raziskovanjih, pomembnih za vso republiko (Uradni list SRS, št. 11/88), ugotavlja višino in mesečne stopnje rasti povprečnega mesečnega bruto osebnega dohodka na zaposlenega delavca v Republiki Sloveniji in poročila o tem mesečno objavlja v Uradnem listu Republike Slovenije. Ker se osebni dohodki izplačujejo najmanj mesečno, določbe 24. člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti ni dopustno razlagati drugače, kot da se tudi nadomestila osebnih dohodkov usklajujejo mesečno z gibanjem osebnih dohodkov, ugotovljenim za to obdobje. Z izpodbijanimi sklepi so se denarna nadomestila za primer brezposelnosti usklajevala z gibanjem osebnih dohodkov v drugačnih časovnih obdobjih in tudi ne v povsem ustreznih višinah. Na takšen način izvedeno usklajevanje nadomestil je preseglo zakonski okvir in zato z njim ni bilo v skladu.

Zaradi navedenega razloga je ustavno sodišče izpodbijane sklepe odpravilo s pravnimi učinki, ki so določeni v 414. in 415. členu prejšnje ustave in ki omogočajo odpravo posledic teh sklepov.

Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi prvega odstavka 161. člena ustave in 7. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije ob uporabi 2. alineje tretjega odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76) na seji v naslednji sestavi: predsednik dr. Peter Jambrek in sodniki dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec in dr. Lovro Šturm.

Št. U-I-21/92-10

Ljubljana, dne 19. novembra 1992.

Predsednik
dr. Peter Jambrek l. r.

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na predlog Skupščine občine Domžale v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti na seji dne 19. 11. 1992

I. odločilo :

V pravilniku o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80) se razveljavijo 12. in 13. člen, v 14. in 15. členu pa četrta alineja in beseda "skupščine" v peti alineji.

II. ugotovilo :

Druge določbe 14. in 15. člena ter določbe 16. člena pravilnika niso v neskladju z ustavo in zakonom.

Obrazložitev

Skupščina občine Domžale je s predlogom začela postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti določb 14., 15. in 16. člena v izreku navedenega pravilnika, ki ga je na podlagi 13. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in Uradni list RS, št. 8/90) izdal direktor Republiške geodetske uprave v soglasju z direktorjem Zavoda SR Slovenije za statistiko. Po izpodbijanih določbah 14. in 15. člena mora dokumentacija predloge za imenovanje, preimenovanje, združevanje, razdruževanje ali odpravo naselja oziroma ulice vsebovati pismeni predlog in utemeljitev predlagatelja, izsek iz osnovnega grafičnega prikaza registra območij teritorialnih enot, zagotovilo občinskega geodetskega organa, da na območju občine ni naselja z enakim imenom, oziroma da v naselju ni ulice z istim imenom, mnenja in pripombe vseh organizacij, ki so sodelovale v razpravi, ter stališče skupščine krajevne skupnosti, ki jo spremembe zadevajo. Po izpodbijanem 16. členu mora dokumentacija za uvedbo uličnega sistema vsebovati pismeni predlog in utemeljitev predlagatelja, stališče občinskega geodetskega organa z izsekom iz osnovnega grafičnega prikaza registra območij teritorialnih enot in zagotovilo istega organa, da se predlaga uvedba uličnega sistema za celotno območje naselja, ter stališče krajevne skupnosti, ki jo spremembe zadevajo. Skupščina občine Domžale meni, da pravilnik prekoračuje pooblastilo iz 13. člena zakona, saj ne obsega le izvedbenih določb, marveč vsebuje tudi materialnopravne določbe, kar naj bi veljalo zlasti glede zahtevanega stališča skupščine krajevne skupnosti, ki jo spremembe zadevajo. Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora - Republiška geodetska uprava na predlog odgovarja, da vsebuje pravilnik le tehnična pravila za izvedbo zakona in ne posega v pravice občine pri imenovanju oziroma preimenovanju naselja in ulice.

Po 120. členu ustave Republike Slovenije zakon določi organizacijo uprave in njene pristojnosti. Upravni organi opravljajo svoje delo samostojno v okviru in na podlagi ustave in zakonov. Po zakonu o organizaciji in delovnem področju republiške uprave (Uradni list RS, št. 27/91) je Republiška geodetska uprava oblikovana v sestavi Ministrstva za varstvo okolja in urejanje prostora. Po 18. členu tega zakona Republiška geodetska uprava opravlja strokovne zadeve, ki se nanašajo na geodetske mreže, na geodetske načrte in karte ter na imenovanje in evidentiranje naselij, ulic in stavb. Po zakonu o sistemu državne uprave in o republiških upravnih organih (Uradni

list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88) upravni organi v mejah pravic in dolžnosti družbenopolitičnih skupnosti izvajajo določeno politiko in izvršujejo zakone, predpise in druge splošne akte skupščin in izvršnih svetov in izdajajo izvršilne predpise, za katere so pooblašteni. Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb določa, da dajejo pobude in predloge za imenovanje, preimenovanje, združevanje, razdruževanje in odpravo naselij in ulic delovni ljudje in občani na svojih zbiorih in v organih krajevnih skupnosti (tretji odstavek 7. člena). O imenovanju, preimenovanju, združevanju, razdruževanju in odpravi naselij in ulic odloča občinska skupščina (8. člen). Direktor Geodetske uprave SR Slovenije je pooblaščen, da v soglasju z direktorjem Zavoda SR Slovenije za statistiko izda podrobnejše predpise o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (13. člen).

Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb ne določa, kateri organi krajevnih skupnosti sodelujejo v postopkih imenovanja in preimenovanja naselij in ulic. Glede na takšno ureditev direktor Geodetske uprave SRS ni bil pristojen za odločitev o tem, kateri organ krajevne skupnosti in v kateri fazi sodeluje v postopku za imenovanje ali preimenovanje naselja, ulice oziroma uličnega sistema. Zato določbe 12. člena (po katerih predlog za imenovanje, oziroma preimenovanje ulic obravnava najprej svet krajevne skupnosti, ki predlog posreduje občinskemu geodetskemu organu, ta pa ga je s svojim mnenjem dolžan vrniti svetu krajevne skupnosti) in določbe 13. člena navedenega pravilnika (po katerih svet krajevne skupnosti posreduje dokumentacijo skupščini krajevne skupnosti, ki poskrbi, da gre predmet v enomesečno javno razpravo, zatem pa ga odstopi izvršnemu svetu občinske skupščine) niso v skladu z ustavo in zakonom in ju je ustavno sodišče ob uporabi 6. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76) razveljavilo, čeprav predlog teh dveh členov ne izpodbija.

V zvezi z besedilom tretjega odstavka 7. člena zakona je ugotovljeno, da je bilo z uveljavitvijo sprememb v letu 1990 črtano besedilo "... v organizaciji socialistične zveze delovnega ljudstva in v drugih družbenopolitičnih organizacijah ter...", tako da sedaj veljavno besedilo določa le, da pobude in predloge za imenovanje oziroma preimenovanje dajejo delovni ljudje in občani na svojih zbiorih in v organih krajevnih skupnosti. Glede na tako spremenjeno zakonsko besedilo nimata več zakonske podlage določbi 4. alineje 14. in 15. člena pravilnika (zahteva po priložitvi "mnenja vseh organizacij, ki so sodelovale v razpravi"), zato je bilo ti dve določbi prav tako treba razveljaviti.

Načelo, da občani na zbiorih in v organih KS sodelujejo v postopku, pa je smiselno vsebovano že v zakonu (v tretjem odstavku 7. člena). Izrecno je tam sicer določeno samo to, da občani na ta način dajejo pobude in predloge za tovrstne odločitve, toda po smiselni interpretaciji te določbe iz nje sledi, da morajo v duhu zakona občani v KS imeti možnost, da na enak način (na zbiorih ali v organih KS) povedo svoje mnenje tudi o pobudah in predlogih, ki so bili dani na drug način. Te pomanjkljive in nekoliko nejasne zakonske določbe namreč vsekakor ni mogoče razlagati povsem dobesečno, torej tako, da pobude in predlogi po drugi poti kot prek zborov občanov in organov KS sploh ne bi bili dopustni. Brž ko se to šteje za dopustno, pa bi bila določba tretjega odstavka 7. člena nesmiselna oziroma brez vsebine, če bi jo razumeli dobesečno v tem smislu, da občanom na zbiorih in prek organov KS daje samo pravico do dajanja tovrstnih pobud in predlogov, saj to pravico imajo že brez take zakonske določbe. Če je zakonodajalec čutil potrebo, da o tem nekaj zapiše v zakon, je v tem torej treba videti sicer nespreten in nekoliko nejasen zapis načela, da morajo pri sprejemanju takih odločitev na ustrezen način sodelovati prizadeti občani na svojih zbiorih in v organih KS, da jih je torej treba vprašati za mnenje.

Druge določbe 14., 15. in 16. člena pravilnika so samo še tehnična izvedba zgoraj opisanega zakonskega načela - zahteva, da dokumentacija predloga vsebuje tudi dokazila o izpolnjenosti omenjenega zakonskega načela oziroma pogoja. Razveljaviti je bilo potrebno samo še besedo "skupščine" v zadnji alineji 14. in 15. člena, ker iz zakona ne izhaja, da bi morala biti predložena prav stališča skupščine KS in ne "stališča krajevne skupnosti", ne glede na to, kako so bila sprejeta.

Glede na razlago tretjega odstavka 7. člena zakona, podano v tej odločbi, je treba tudi določbo zadnje alineje 14. in 15. člena pravilnika razumeti tako, da v primeru, če krajevna skupnost kljub pravočasnemu pozivu svojega stališča v razumnem roku ni oblikovala, seveda tudi ni mogoče zahtevati priložitve stališča, ki ni bilo oblikovano.

Sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi prvega odstavka 161. člena ustave 7. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave in ob uporabi 6. člena ter 2. alineje tretjega odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije na seji v sestavi: predsednik dr. Peter Jambrek in sodniki dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec in dr. Lovro Šturm.

Št. U-I-74/92-10

Ljubljana, dne 19. novembra 1992.

Predsednik
dr. Peter Jambrek l. r.

ORGANI IN ORGANIZACIJE V OBČINI**BREŽICE****2665.**

Na podlagi 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 29/90, 3/91, in 13/91) je Izvršni svet SO Brežice na svoji 38. seji dne 24. 11. 1992 sprejel

S K L E P

o javni razgrnitvi programskih zasnov za zazidalni načrt obrtnoproizvodni kompleks Sromlje

1. člen

Za dobo 14 dni se javno razgrne osnutek programskih zasnov za obrtnoproizvodni kompleks Sromlje, ki ga je izdelal Savaprojekt Krško, v novembru 1992.

2. člen

Osnutek bo javno razgrnjen v prostorih Krajevné skupnosti Sromlje in Zavoda za prostorsko načrtovanje Skupščine občine Brežice.

3. člen

V času javne razgrnitve bo Zavod za prostorsko načrtovanje občine Brežice organiziral javno razpravo o osnutku programskih zasnov obrtnoproizvodni kompleks Sromlje in o tem obvestil občane in zainteresirane organizacije na krajevno običajen način.

4. člen

Zainteresirani lahko v času javne razgrnitve vpišejo svoje pripombe in predloge v knjigo pripomb, ki bo na obeh mestih javne razgrnitve, ali pa jih pismeno posredujejo Zavodu za prostorsko načrtovanje občine Brežice.

Rok za pripombe in predloge poteče 14. dan javne razgrnitve.

5. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave. Rok javne razgrnitve prične teči z dnem objave.

Št. 463-22/92-7

Brežice, dne 24. novembra 1992.

Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Brežice
Ciril Kolesnik l. r.

CERKNICA**2666.**

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o volitvah v skupščine (Uradni list SRS, št. 42/89 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/90 in 45/90) in sklepa zbora združenega dela Skupščine občine Cerknica z dne 19. 11. 1992 izdajam

S K L E P

o razpisu nadomestnih volitev delegata v zboru združenega dela Skupščine občine Cerknica

I

Razpisujem nadomestne volitve delegata v zboru združenega dela Skupščine občine Cerknica v 17. volilni enoti za eno delegatsko mesto.

II

Nadomestne volitve v 17. volilni enoti se izvedejo dne 14. 3. 1992.

III

Za dan razpisa nadomestnih volitev po tem sklepu, od katerega začne teči rok za volilna opravila, se šteje 11. 12. 1992.

IV

Nadomestne volitve se opravijo po določbah Zakona o volitvah v skupščine, ki velja za splošne volitve.

V

Za izvršitev tega sklepa skrbi Občinska volilna komisija Cerknica.

VI

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 108-3/92-9

Cerknica, 30. novembra 1992

Predsednik
Skupščine občine Cerknica
Janez Okoliš l. r.

LJUBLJANA ŠIŠKA**2667.**

Na podlagi drugega odstavka 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in RS, št. 26/90) in 82. člena Statuta občine Ljubljana Šiška (Uradni list SRS, št. 13/86 in RS, št. 2/92) je Skupščina občine Ljubljana Šiška na 19. skupni seji zbora krajevnih skupnosti, zbora združenega dela in družbenopolitičnega zbora dne 27. 10. 1992 sprejela

ODLOK

o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 7 - Tacen-Šmartno

I. UVODNE DOLOČBE**1. člen**

S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto Š 7 - Tacen-Šmartno, ki jih je izdelal Zavod za izgradnjo Ljubljane - TOZD Urbanizem - LUZ pod št. proj. 3552 v mesecu februarju 1988 in dopolnil Zavod za prostorsko in urbanistično načrtovanje Ljubljana v januarju 1992.

2. člen

Prostorski ureditveni pogoji iz prejšnjega člena določajo merila in pogoje za posege v prostor v ureditvenih območjih naselij z naslednjimi oznakami območij urejanja:

ŠS 7/1 Tacen
ŠS 7/2 Tacen
ŠS 7/3 Šmartno

ŠS 7/4 Šmartno

ŠP 7/1 Kot

ŠI 7/1 RSNZ

ŠR 7/1 RC Dobrava

ŠR 7/2 Šmarna gora

in izven ureditvenih območij naselij v območjih urejanja z naslednjimi oznakami:

ŠG 7/1

ŠK 7/1

ŠK 7/2

3. člen

Pretežno namensko rabo prostora v območjih urejanja iz 2. člena tega odloka določa druga črka v oznaki posameznega območja:

S – površine za stanovanja in spremljajoče dejavnosti

I – površine za inštitute, šolstvo, zdravstvo

P – površine za proizvodnjo, skladišča in terminale

R – parkovne, športne in rekreacijske površine

G – pretežno gozdne površine

K – pretežno kmetijske površine

4. člen

Prostorski ureditveni pogoji razčlenjujejo območja urejanja po vrstah posegov in njihovega oblikovanja na morfološke enote. Glede vrste posegov imajo morfološke enote naslednje oznake:

2 – območja za individualno, stanovanjsko gradnjo

3 – območja za osrednje dejavnosti

5 – območja za šolstvo, inštitute, zdravstvo in otroško varstvo

6 – območje za proizvodne dejavnosti

9 – javno zelenje, pokopališča, kmetijske površine.

Glede oblikovanja posegov imajo morfološke enote naslednje oznake:

A – prostostoječa zazidava

C – kompleksi s svojstveno zazidalno strukturo

D – vaška jedra

E – hala, paviljon, večetažni objekt.

5. člen

Meja planske celote in meje posameznih območij urejanja so določene v grafičnem delu prostorskih ureditvenih pogojev.

6. člen

Sestavni del tega odloka so naslednje grafične karte:

1. Izvleček določil dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000.

2. Prostorski ureditveni pogoji, katastrski načrt 1:2880, 1:1000; Zavod za izgradnjo Ljubljane TOZD Urbanizem LUZ, št. 3552 februar 1988 in Zavod za prostorsko in urbanistično načrtovanje Ljubljana, januar 1992.

II. SKUPNA MERILA IN POGOJI

1. Merila in pogoji glede vrste posegov v prostor

7. člen

Skupna merila in pogoji glede vrste posegov v prostor veljajo za vsa območja urejanja iz 2. člena tega odloka, razen za tista, za katera je s posebnimi merili in pogoji določeno drugače.

Območja za individualno stanovanjsko gradnjo

8. člen

V morfoloških enotah z oznako 2 so dovoljeni naslednji posegi:

– gradnja stanovanjskih objektov, nadzidava in prizidava obstoječih stanovanjskih objektov;

– gradnja objektov osnovne oskrbe in storitvenih dejavnosti;

– gradnja objektov za potrebe zdravstva, šolstva in otroškega varstva;

– gradnja objektov in naprav za potrebe delovanja krajevnih skupnosti, organizacij in društev;

– gradnja objektov za drobno gospodarstvo;

– gradnja gospodarskih objektov in hlevov;

– postavitev pomožnih objektov in ograj ter gradnja platojev za odjemna mesta komunalnih odpadkov;

– postavitev kioskov, reklamnih znamenj, turističnih oznak in spominskih obeležij;

– rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov, rušitve, nadomestne gradnje ter tekoča vzdrževalna dela;

– spremembe namembnosti in dejavnosti v obstoječih objektih;

– urejanje odprtih površin kot so zelenice, otroška igrišča, pešpoti in ploščadi;

– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez;

– vodnogospodarske ureditve.

Dopolnilna gradnja objektov in prizidave so dovoljene do intenzivnosti izrabe, ki ne presega razmerja 40 % pozidane v primerjavi s 60 % nepozidane parcelne površine.

Gradnja gospodarskih objektov, hlevov in objektov za drobno gospodarstvo ter spremembe namembnosti in dejavnosti v obstoječih objektih so dovoljene, če nova namembnost oziroma dejavnost ne povzroča večjih motenj kot so s predpisi dovoljene za bivalno okolje ter ne predstavlja nevarnosti za lokalni vir pitne vode.

V 30 m širokem pasu ob gozdnem robu so posegi iz prvega odstavka tega člena dovoljeni pod pogojem, da z njimi soglaša pristojna gozdnogospodarska institucija.

Območja za osrednje dejavnosti

9. člen

V morfoloških enotah z oznako 3 so dovoljeni naslednji posegi:

– gradnja prodajnih lokalov za trgovino na drobno (Osnovna oskrba in specializirana trgovina);

– gradnja objektov za storitvene dejavnosti;

– gradnja gostinskih objektov;

– gradnja objektov družbenih dejavnosti;

– gradnja objektov in naprav za potrebe delovanja organizacij in društev;

– urejanje odprtih površin, kot so zelenice, pešpoti in ploščadi z mikrourbano opremo;

– gradnja parkirnih in garažnih objektov;

– spremembe namembnosti in dejavnosti za potrebe osnovne oskrbe, storitvenih in družbenih dejavnosti, če ne povzročajo motenj v okolju, funkcionalno zemljišče pa ustreza normativnim pogojem za posamezne dejavnosti.

Zasnova objektov mora zagotoviti javen značaj pritličij.

Območje za šolstvo, inštitute, zdravstvo in otroško varstvo

10. člen

V morfološki enoti z oznako 5 so dovoljeni naslednji posegi:

– dopolnilna gradnja objektov za šolstvo, inštitute, zdravstvo in otroško varstvo ter adaptacija obstoječih objektov;

– funkcionalne dozidave k objektu osnovne šole;

– gradnja objektov za šport in rekreacijo;

- postavitve pomožnih objektov na funkcionalnem zemljišču, kot so nadstrešnice in zaščitne ograje;
- postavitve kioskov, reklamnih znamenj, turističnih oznak in spominskih obeležij;
- sprememba namembnosti in dejavnosti v obstoječih objektih;
- urejanje zunanjih površin kot so zelenice, otroška igrišča, pešpoti in ploščadi;
- gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez;

– gradnja parkirnih in garažnih objektov;

Spremembe namembnosti in dejavnosti v obstoječih objektih so dovoljene, če nova namembnost ustreza možnim vrstam posegov iz prvega odstavka tega člena, dejavnost pa ne povzroča večjih motenj v okolju, kot dovoljujejo predpisi.

Območje za proizvodne dejavnosti

11. člen

V morfološki enoti z oznako 6 so dovoljeni naslednji posegi:

- gradnja proizvodnih in poslovnih objektov in naprav ter drugih objektov, ki služijo osnovni dejavnosti;
- nadzidave in prizidave ter rekonstrukcije obstoječih objektov;
- adaptacije in funkcionalne spremembe objektov za sodobnejše tehnologije;
- postavitve kioskov, reklamnih znamenj, turističnih oznak in spominskih obeležij;
- spremembe dejavnosti za potrebe proizvodnje;
- urejanje odprtih površin, kot so zelenice, pešpoti, ploščadi in postavitve ograd;
- gradnja parkirnih prostorov in objektov;
- gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez;

Pred vsakim kompleksnejšim posegom v prostor je pred izdelavo lokacijske dokumentacije investitor dolžan:

- pridobiti celotno prostorsko zasnovo območja in oceno onesnaženja za obstoječo proizvodnjo ter sanirati vire onesnaževanja;
- pridobiti izvedeniška mnenja glede čistosti predvidene proizvodne dejavnosti (celotna ocena proizvodnje, onesnaževanje zraka, varstvo pred hrupom, varstvo voda, varovanje tal, odstranjevanje komunalnih in posebnih odpadkov in požarnovarstvena ocena).

Razmerje med pozidanimi in prostimi površinami ne sme presegati 7:3.

Območja javnih zelenih površin

12. člen

V morfoloških enotah z oznakami 9 so dovoljeni naslednji posegi:

- urejanje zelenih površin;
- postavitve mikrourbane opreme;
- urejanje utrjenih površin in rekreacijskih poti;
- postavitve spominskih obeležij, reklamnih znamenj in turističnih oznak;
- postavitve kioskov po posebni strokovni presoji;
- gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez;
- vodnogospodarske ureditve.

Prometne površine

13. člen

V rezervatih cest in v varovalnih pasovih obstoječih cest ni dovoljeno graditi. Na obstoječih objektih je dovoljeno opravljati le vzdrževalna dela.

Izjemoma je v varovalnem pasu ceste ob soglasju upravljalca ceste dovoljena gradnja novih objektov, prizidava in nadzidava obstoječih objektov ter naprav in hortikulturno urejanje. Gradnja in urejanje je dovoljeno po splošnih pogojih tega odloka.

Kmetijske in gozdne površine

14. člen

V območjih z oznakama ŠK in ŠG, ki so namenjena kmetijski in gozdnogospodarski proizvodnji so dovoljeni naslednji posegi:

- gradnja objektov, ki neposredno služijo kmetijski proizvodnji, kot so hlevi, silosi, strojne lope, če za to ni možno uporabiti zemljišč znotraj ureditvenih območij naselij ali območij razpršene gradnje. Pod enakimi pogoji se lahko gradijo enostanovanjski objekti za potrebe kmetov, vendar mora stanovanjski objekt predstavljati strnjeno celoto z ostalimi objekti kmetije;
- dozidave, nadzidave in adaptacije stanovanjskih in gospodarskih objektov, ki so zgrajeni z dovoljenjem;
- gradnja nadomestnih objektov pod pogojem, da se obstoječi dotrajani objekt odstrani pred izdajo gradbenega dovoljenja za nov objekt;
- postavitve pomožnih objektov in ograd na funkcionalnih zemljiščih stanovanjskih in gospodarskih objektov;
- postavitve kioskov in nadstreškov ob postajališčih javnega prometa;
- postavitve spominskih obeležij, reklamnih znamenj in turističnih oznak;
- postavitve naprav za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov);
- melioracije zemljišč;
- gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez;
- vodnogospodarske ureditve;
- spremembe namembnosti objektov za kmetijsko in gozdnogospodarsko dejavnost.

Na zemljiščih, ki niso posebej zavarovana in kjer obstojajo pogoji za rekreacijsko dejavnost, je izjemoma dovoljena gradnja ali urejanje posameznih športnih naprav. Ustreznost prostora za tovrstno dejavnost presodi upravni organ občine Ljubljana Šiška, pristojen za urejanje prostora in varstvo okolja v sodelovanju s strokovnimi organizacijami.

15. člen

V območjih razpršene gradnje, ki so določena z dolgoročnim planom; so dovoljene dozidave in nadzidave ter gradnja posameznih objektov, če gre za zgostitev razpršene gradnje.

Zgostitev razpršene gradnje je možna le kot zapolnitev vrzeli pod pogojem, da gradnja ni v nasprotju z določili veljavnih predpisov.

Vrzeli predstavljajo parcele, manjše od 1000 m², ki so s treh strani obdane z zazidanimi parcelami.

Zazidana je tista parcela, kjer je bil do uveljavitve sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 (Uradni list RS, št. 23/91) zgrajen objekt.

Objekte, ki so bili zgrajeni pred uveljavitvijo zgoraj navedenih sprememb dolgoročnega plana in ki se ne nahajajo v varovanih območjih, je možno legalizirati. Če so ti objekti na krajinsko izpostavljenih lokacijah, je treba v postopku priprave lokacijske dokumentacije izdelati presojo vključevanja objekta v prostor. Če je presoja negativna, se lokacijsko dovoljenje ne izda.

Za posege v prostor veljajo skupna merila in pogoji tega odloka.

Vodne površine

16. člen

Vsi naravni vodotoki morajo biti urejeni tako, da ne povzročajo poplav.

V predvidenem območju hidroenergetskega sistema na Savi ni dovoljena gradnja objektov in naprav razen postavitve naprav za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti. Izjemoma so dovoljeni trajni posegi ob soglasju upravljalca in pod posebnimi pogoji Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine in območne vodne skupnosti. V območju savske struge je dovoljeno le vzdrževati rečne bregove in sanirati strugo v smislu biotehniške zaščite.

Začasni objekti in kioski

17. člen

Postavitev kioskov ter drugih začasnih objektov in naprav je dovoljena le s soglasjem upravnega organa po strokovni presoji.

Obramba in civilna zaščita

18. člen

Gradnja objektov in naprav za potrebe obrambe in civilne zaščite je dovoljena v vseh območjih urejanja v planski celoti.

Varstvo pred požari

19. člen

Urgentne poti morajo zagotavljati ustrezen intervensijski dostop.

Odmiki med objekti morajo biti v skladu s tehničnimi normativi.

Protipožarni hidranti morajo biti v ustrezni medsebojni razdalji, postavljeni ob zunanji strani interventnih poti, zagotovljena mora biti zadostna količina vode.

2. Merila in pogoji glede oblikovanja objektov in drugih posegov v prostor

20. člen

Skupna merila in pogoji glede oblikovanja posegov v prostor veljajo za vsa območja urejanja iz 2. člena tega odloka, razen za tista, za katera je s posebnimi merili in pogoji določeno drugače.

21. člen

Novogradnje, nadzidave, prizidave, pomožni in začasni objekti ter drugi posegi v prostor morajo služiti oblikovni identiteti območja in se prilagajati okoliškemu objektom in ureditvam po:

- načinu zazidave;
- velikosti in razmerju stavbnih mas;
- višini objektov in gradbeni črti;
- naklonu streh in smereh slemen;
- razmerju dimenzij fasad in njihovi orientaciji;
- merilih in razporeditvi fasadnih elementov, zlasti oken in vrat;
- barvi in teksturi streh in fasad;
- načinu ureditve odprtega prostora;
- načinu izvedbe ograj in drugih posegov v prostor.

22. člen

Oblikovanje posegov glede na naravne prvine prostora mora ohranjati:

- naravno razmerje in bioenergetsko skladnost območij;
- krajinske prvine območja in značilno podobo krajine;
- značilne poglede (silhueta posamičnih objektov in panoramski pogledi);
- naravni relief (če to ni mogoče, morajo biti različni nivoji prerasčeni s travnatimi brežinami ali izjemoma s škarpami, ki morajo biti intenzivno ozelenjene);
- krajinsko tipiko vodotokov in obrežnega prostora (meandriranje, oblikovanje sipin in tolmunov ter brzic, ohranjanje obrežnih dreves).

Za urejanje odprtega prostora se morajo uporabljati naravni materiali.

23. člen

V območjih brez izrazito enotne gradbene črte obstoječih objektov in enotnega zazidalnega sistema mora biti odmik novograjenega objekta:

- vsaj 5 m od zunanjega roba hodnika za pešce ali vsaj 7 m od roba cestišča, če ni predvideno za rekonstrukcijo, oziroma s soglasjem upravljalca tudi manj;
- vsaj toliko od objekta na sosednji parceli kot določa svetlobnotehnična ocena ali študija osvetlitve;
- vsaj toliko od parcelne meje, da je možno vzdrževanje objekta in omogočena njegova uporaba. Objekt ne sme motiti sosednje posesti.

24. člen

Oblikovalski kontrasti pri novih posegih v prostor so dopustni:

- kadar ima kontrast namen simbolno prikazati funkcionalno različenost novega objekta od programske enotnega okolja;
- kadar ima kontrast namen vzpostaviti prostorsko dominanto.

25. člen

Za posamezna območja bivalnega okolja lahko upravni organ določi uporabo tipske urbane opreme.

3. Merila in pogoji glede določanja velikosti gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč

26. člen

Pri določanju velikosti gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč je potrebno upoštevati:

- namembnost in velikost objekta na parceli, zahteve glede pomožnih objektov, konfiguracijo terena, lokacijo komunalnih vodov in druge omejitve rabe zemljišč;
- urbanistične zahteve (funkcionalni dostopi, parkirna mesta, utrjene površine ob objektih in funkcionalno zelenje);
- sanitarno tehnične zahteve (vpliv bližnje okolice, osenčenje v odnosu do gostote zazidave, prezračevanje – proste površine, interventne poti);

4. Merila in pogoji glede varovanja naravne in kulturne dediščine

27. člen

Naravna in kulturna dediščina sta v prostorskih ureditvenih pogojih opredeljeni po vrsti in režimu urejanja na:

- naravne spomenike in dediščino z oznako N;
- arheološke spomenike in dediščino z oznakami:
A1 (prva stopnja varstvenega režima)
A2 (druga stopnja varstvenega režima)
A3 (tretja stopnja varstvenega režima)

- kulturno dediščino umetnostnega pomena z oznako U (sakralni objekti, objekti z zgodovinskim pomenom, gradovi)
- etnološke spomenike in dediščino z oznakami:
 - E1 (posamični objekti - spomenik)
 - E2 (posamični objekti - dediščina)
 - E3 (omejitev širjenja naselij)
- zgodovinske spomenike in zgodovinsko dediščino iz obdobja NOV z oznako S.

28. člen

Na območjih in objektih naravne in kulturne dediščine, ki so razglašeni za kulturnozgodovinske spomenike ali naravne znamenitosti oziroma so v fazi razglasitve, so posegi in oblikovanje dovoljeni v skladu z zakonskimi določili oziroma z določili razglasitvenega dokumenta.

Na ostalih objektih in območjih naravne in kulturne dediščine morajo posegi in oblikovanja zagotavljati ohranitev njihove izvirnosti, preprečevati spremembe njihove vsebine, oblike in lastnosti ter omogočati redno vzdrževanje. Ti objekti in območja so navedeni v poglavju Posebna in dodatna merila in pogoji.

Pri posegih na objektih in območjih naravne in kulturne dediščine sodeluje Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine.

5. Merila in pogoji glede prometnega urejanja

29. člen

Skupna merila in pogoji glede prometnega urejanja veljajo za vsa območja urejanja iz 2. člena tega odloka, za posamezna območja urejanja pa veljajo še dodatna merila in pogoji.

30. člen

Skupne širine varovalnih pasov cest so glede na kategorizacijo cest, vrsto prometa, število vozniških pasov in ureditev obcestnega prostora naslednje:

- 30 m za dvopasovne ceste za mešani motorni promet s kolesarskimi stezama, hodnikoma za pešce in postajališči za javni potniški promet izven vozišč;
- 20 m za dvopasovne ceste za mešani motorni promet s kolesarsko stezo in hodnikoma za pešce;
- 15 m za lokalne dvopasovne ceste za mešani motorni promet s hodnikoma za pešce;
- 10 m za lokalne dvopasovne ceste za mešani motorni promet s hodnikoma za pešce;
- 7 m za lokalne dostopne in interventne ceste.

31. člen

Dovozi in priključki na cestno mrežo se uredijo v soglasju s pristojnim upravnim organom in upravljalcem ceste.

Omogočen mora biti urgentni dostop do objektov.

6. Merila in pogoji glede komunalnega urejanja

32. člen

Skupna merila in pogoji glede komunalnega urejanja veljajo za vsa območja urejanja iz 2. člena tega odloka, za posamezna območja urejanja pa veljajo še dodatna merila in pogoji.

33. člen

V rezervatih obstoječih in predvidenih energetskih ter komunalnih vodov ni dovoljena gradnja novih objektov in naprav, prizidav in nadzidav, razen izjemoma ob soglasju upravljalca oziroma predlagatelja posameznega

voda. Na obstoječih objektih so dovoljena le tekoča vzdrževalna dela.

34. člen

Obstoječe in predvidene objekte je potrebno priključiti na komunalno in energetsko infrastrukturo (kanalizacijsko omrežje, vodovodno omrežje in električno omrežje).

Poteki komunalnih in energetskih vodov morajo biti medsebojno usklajeni.

Kanalizacijsko omrežje

Na območjih, kjer kanalizacijsko omrežje še ni zgrajeno, se morajo novi objekti začasno priključiti na greznico, po izgradnji javne kanalizacije pa se morajo nanjo obvezno priključiti.

Vodovodno omrežje

Priključitev objektov na vodovodno omrežje je pogojeno s priključitvijo na kanalizacijsko omrežje oziroma začasno na greznico. Uporabniki tehnoloških vod morajo uporabljati zaprte sisteme.

Javna razsvetljava

Za javno razsvetljava ob glavnih cestah naselij je potrebno zgraditi osnovno razdelilno omrežje.

Kabelsko razdelilni sistem - KRS

Za sprejem televizijskih programov prek satelita in distribucijo signala je potrebno zgraditi razdelilno kabelsko omrežje in ga povezati z glavno antensko postajo s sprejemnim sistemom.

PTT omrežje

Na območjih, ki še niso opremljena s telefonskim omrežjem, je potrebno zgraditi kabelsko telefonsko mrežo in jo povezati s telefonsko centralo v Tacnu.

7. Merila in pogoji glede varovanja okolja

35. člen

Skupna merila in pogoji glede varovanja okolja veljajo za vsa območja urejanja iz 2. člena tega odloka.

Varstvo zraka

Za varstvo zraka je potrebno:

- meriti emisije posameznega vira in ugotavljati stopnjo onesnaženosti zraka in izvesti sanacijo v skladu s sanacijskim programom;
- ustrezno locirati nove proizvodne programe oziroma dejavnosti;
- urediti večje zelene površine in zasaditi visoko vegetacijo za boljši lokalni pretok zraka;
- po izgradnji plinovodnega omrežja nanj priključiti vse stanovanjske in proizvodne objekte;
- upoštevati normativne določbe za zaščito pred onesnaženjem.

Varstvo pred hrupom

Za varstvo pred hrupom je potrebno:

- meriti hrup in izdelati sanacijske programe za zmanjšanje hrupa do dovoljene največje ravni na obstoječih strojih in napravah;
- zmanjšati prekomerni hrup pri izvoru;
- ustrezno locirati nove proizvodne programe oziroma dejavnosti;
- izvesti pasivno zaščito (zasaditev visoke vegetacije, postavitev protihrupnih ograj in izboljšanje izolacijskih sposobnosti oken);
- spremeniti namembnosti ali dejavnosti, da se v posameznih območjih dosežejo naslednje ravni hrupa:

- v območju urejanja ŠP 7/1 KOT, kjer je pretežno proizvodno skladiščno in servisno območje, V. stopnja;
- v delu območja urejanja ŠS 7/3 Šmatno, kjer je načrtovana mešana stanovanjska zazidava in gradnja objektov za drobno gospodarstvo, IV. stopnja;
- v območjih urejanja ŠS 7/1 Tacen, ŠS 7/2 Tacen, ŠS 7/3 Šmartno-del in ŠS 7/4 Šmartno, kjer je pretežno stanovanjsko okolje, III. stopnja;
- upoštevati normativne določbe.

Varstvo vodnih virov

Za varstvo voda je potrebno:

- sanirati ali odpraviti vire onesnaženja;
- upoštevati normativne določbe za zaščito pred onesnaženjem površinskih voda.

Za posege v varovanih območjih virov pitne vode v Ljubljani in lokalnih vodnih virov je potrebno upoštevati določila odloka o varstvu virov pitne vode in odloka o varstvenih pasovih vodnih virov v Ljubljani in ukrepih za zavarovanje voda.

V delu območja urejanja ŠK 7/1 veljajo ukrepi za III. varstveni pas virov pitne vode.

V delu območja urejanja ŠI 7/1 RSNZ veljajo ukrepi za I. varstveni pas lokalnih vodnih virov.

V posameznih delih območij urejanja ŠI 7/1 RSNZ in ŠG 7/1 veljajo ukrepi za II. varstveni pas lokalnih vodnih virov.

V posameznih delih območij urejanja ŠR 7/2 Šmarna gora in ŠG 7/1 veljajo ukrepi za III. varstveni pas lokalnih vodnih virov.

Odstranjevanje odpadkov

Komunalne odpadke je potrebno zbirati v smetnjakih.

Pri odstranjevanju komunalnih odpadkov je potrebno upoštevati:

- da so odjemna in zbirna mesta, ki se določijo na osnovi pravilnika o minimalnih pogojih za odjemna in zbirna mesta dobro prometno dostopna in niso na prometni površini;
- da mora biti odjemno oziroma zbirno mesto praviloma na funkcionalnem zemljišču povzročitelja komunalnih odpadkov. V naseljih s pretežno individualno zazidavo je lahko odjemno mesto na javni površini;
- da mora biti odjemno oziroma zbirno mesto zaščiteno z nadstrešnico na utrjeni površini.

Posebni odpadki se ne smejo skladiščiti na tovarniških dvoriščih in dvoriščih obrtnih delavnic. Izjemoma je to dovoljeno za obstoječe dejavnosti do izgradnje odlagališča posebnih odpadkov. Posebne odpadke je treba v takih primerih shraniti po enakih pogojih kot veljajo za skladiščenje takih snovi.

III. POSEBNA IN DODATNA MERILA IN POGOJI

36. člen

V območju urejanja ŠS 7/1 Tacen veljajo naslednja posebna merila in pogoji:

a) Vrste posegov v prostor

– morfološke enote 2A/6, 2A/8 in 2A/13

V območju so dovoljeni vsi posegi iz 8. člena tega odloka razen novogradenj in nadzidav;

b) Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor

– morfološka enota 2D/1

Oblikovanje objektov v vaških jedrih mora slediti vzpostavljeni oblikovni identiteti in homogenosti območja ter biti prilagojeno okoliškemu objektom in ureditvam po:

- legi objektov, ki mora biti praviloma usklajena s tipično parcelno razdelitvijo;
- funkcionalnem zaporedju objektov na parceli;
- ohranjanju gradbene linije in merilu obstoječe zazidave;

• smereh slemen, materialih in barvi kritin ter naklonu streh;

• merilu in razporeditvi stavbnih odprtín.

ter naslednja dodatna merila in pogoji:

c) Varstvo naravne in kulturne dediščine

V območju veljajo pogoji varovanja naravne in kulturne dediščine za naslednja območja ter objekte z vplivnimi območji:

– naravna dediščina:

• reka Sava (vodotok z brežinami, obrežno vegetacijo in logi ob nekdanjih meandrih);

• brzice na reki Savi v Tacnu;

• gostilniški vrt ob poti na Šmarno goro;

• platana med Kajakaško cesto in jezo na Savi;

– kulturna dediščina umetnostnega pomena:

• lesen križ ob Cesti vstaje pri odcepu Thumove ulice;

• zidana baročna kapela ob Cesti vstaje pri odcepu Molekove ulice;

• leseno hišno znamenje na Bitenčevi ulici ob Ulici bratov Novak.

• etnološka dediščina:

• pritlična lesena stanovanjska hiša, Kajakaška c. 12;

• pritlična zidana stanovanjska hiša, Pot na goro 10.

d) Komunalno urejanje

V območju je potrebno zgraditi ločeni sistem sekundarnega kanalizacijskega omrežja.

Ojačati in dopolniti je potrebno vodovodno omrežje in nizkonapetostno električno omrežje ter zgraditi primarno in sekundarno plinovodno omrežje.

37. člen

V območju urejanja ŠS 7/2 Tacen veljajo naslednja posebna merila in pogoji:

a) Vrste posegov v prostor

– morfološka enota 2A/9

V območju so dovoljene:

• nadomestne gradnje, adaptacije in nadzidave stanovanjskih in gospodarskih objektov;

• spremembe namembnosti in dejavnosti v obstoječih objektih v skladu z določili 3. odstavka 8. člena tega odloka;

• postavitev ograj in gradnja platojev za odjemna mesta komunalnih odpadkov;

• postavitev kioskov, spominskih obeležij, reklamnih znamenj in turističnih oznak;

• gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez;

Dopolnilna gradnja in prizidave ter postavitve pomožnih objektov niso dovoljene.

ter naslednja dodatna merila in pogoji:

b) Varstvo naravne in kulturne dediščine

V območju veljajo pogoji varovanja naravne in kulturne dediščine na naslednjih objektih ter v njihovi neposredni bližini:

– naravna dediščina:

• reka Sava (vodotok z brežinami, obrežno vegetacijo in logi ob nekdanjih meandrih);

• gostilniški vrt ob Tacenski cesti.

– kulturna dediščina umetnostnega pomena:

• kužno znamenje ob hiši, Pločanska ulica št. 22;

• lesen križ ob križišču Poti sodarjev in Ulice Ivce Pirjevec;

• lesen križ na vogalu hiše, Ulica Ivce Pirjevec št. 32;

- gostilna Košir, Pot sodarjev št. 2;
- dom slovenskih komparativistov Pirjevcev, Ulica Ivica Pirjevca št. 36.
- etnološka dediščina:
- enonadstropna hiša – Pot sodarjev št. 2;
- zgodovinska dediščina iz obdobja NOV:
- doprni kip Edvarda Kardelja in spominska plošča posvečena petim padlim borcem pred Domom družbeno-političnih organizacij in Gasilskim domom, Pločanska ulica 8;

c) Komunalno urejanje

V območju veljajo glede komunalnega urejanja določila točke d) 36. člena tega odloka.

38. člen

V območju urejanja ŠS 7/3 Šmartno veljajo naslednja posebna merila in pogoji:

a) Vrste posegov v prostor

- morfološki enoti 2A/2 in 2A/3

V območju so dovoljeni naslednji posegi:

- gradnja individualnih stanovanjskih objektov z dopustno delno izrabo za poslovne prostore in obrtne delavnice;

- urejanje odprtih površin kot so zelenice, otroška igrišča, pešpoti in ploščadi;

- postavljanje ograj, nadstreškov in platojev za odjemna mesta komunalnih odpadkov;

- postavljanje večjih reklamnih znamenj, turističnih oznak, spominskih obeležij in kioskov;

- gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez;

Gradnja objektov za drobno gospodarstvo je dovoljena, če vrsta dejavnosti ne povzroča prekomernih motenj v bivalnem okolju.

b) Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor

- morfološki enoti 2A/2 in 2A/3

Dimenzije stanovanjskih objektov morajo biti 10 m x 12 m (+ - 2 m); višinski gabarit pa P + 1; naklon strehe mora biti 20 - 25 stopinj, kritina mora biti enotna za vse objekte.

Pred posegi v prostor je treba za celotno območje ŠS 7/3 izdelati strokovno rešitev, ki bo podrobno določila urbanistično zasnovo, možnost parcelacije zemljišč in prometno ureditev.

ter naslednja dodatna merila in pogoji:

c) Varstvo naravne in kulturne dediščine

Pogoji varovanja naravne in kulturne dediščine veljajo na naslednjih objektih ter njihovi neposredni bližini:

- etnološka dediščina:

- v delu območja velja omejitev širjenja naselja.

d) Komunalno urejanje

Za obstoječe objekte in novo gradnjo je potrebno zgraditi:

- primarni kanalizacijski zbirnik na levem bregu Save in ločen sistem sekundarne kanalizacije;

- napajalni vodovod Ø 200 kot dopolnitev sistema vodovoda Skaručna in dopolniti hidrantno omrežje.

39. člen

V območju urejanja ŠS 7/4 Šmartno veljajo naslednja posebna merila in pogoji:

a) Vrste posegov v prostor

- morfološka enota 2A/3

V območju so dovoljeni naslednji posegi:

- gradnja individualnih stanovanjskih objektov;

- gradnja garaž in parkirnih površin;

- urejanje odprtih površin kot so zelenice, otroška igrišča, pešpoti in ploščadi;

- postavljanje ograj, nadstreškov in platojev za odjemna mesta komunalnih odpadkov;

- postavljanje večjih reklamnih znamenj, turističnih oznak in spominskih obeležij;

- gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez.

Posamezne skupine objektov morajo imeti skupen dovoz in dostop z načrtovane ceste. Parcelacija zemljišča v morfološki enoti mora biti usklajena z načrtovanim cestnim omrežjem, ki je razvidno iz grafičnega dela prostorskih ureditvenih pogojev.

- morfološke enote 9/1, 9/2 in 9/3

V območjih so dovoljeni naslednji posegi:

- gradnja objektov za potrebe kmetijske dejavnosti;

- gradnja nadomestnih stanovanjskih objektov;

- urejanje odprtih površin kot so zelenice, otroška igrišča, pešpoti;

- postavljanje reklamnih znamenj, turističnih oznak, spominskih obeležij in ograj;

- gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez.

- morfološka enota 9/5

V območju so dovoljeni naslednji posegi:

- gradnja parkirnih površin za potrebe pokopališča;

- urejanje zelenih površin;

- postavitve mikrourbane opreme;

- postavitve kioskov, spominskih obeležij;

- gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez.

b) Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor

- morfološka enota 2D/1

V območju vaškega jedra veljajo glede oblikovanja novogradenj in drugih posegov v prostor določila točke b) 36. člena tega odloka.

- morfološka enota 2A/3

Zazidalna zasnova mora upoštevati nizovni zazidalni sistem.

Dimenzije stanovanjskih objektov morajo biti od 9 m X 12 m do 10 m X 15 m, višinski gabarit pa P + 1; naklon strehe mora biti 20 stopinj - 25 stopinj, kritina mora biti enotna za vse objekte, os slemenja mora potekati v smeri V-Z.

Garaže morajo biti praviloma prizidane k stanovanjskim objektom tako, da predstavljajo vezne člene med stanovanjskimi enotami.

ter naslednja dodatna merila in pogoji:

c) Varstvo naravne in kulturne dediščine

Pogoji varovanja naravne in kulturne dediščine veljajo za naslednje objekte in njihovo neposredno bližino:

- arheološke dediščine:

- staro pokopališče ob križišču cest v Šmartnem;

- arheološki sledovi nad sedanjim pokopališčem v Šmartnem.

- kulturna dediščina umetnostnega pomena:

- kapela ob križišču cest v Šmartnem.

- vrt nasproti župnišča v Šmartnem.

- etnološka dediščina:

- enonadstropni stanovanjski hiši v Šmartnem Cesta vstaje št. 86 in št. 99;

- enonadstropni stanovanjski hiši, Šmartno št. 1 in št. 3.

- zgodovinska dediščina iz obdobja NOV:

- doprni kip narodnega heroja Staneta Kosca v avli osnovne šole v Šmartnem;

- spominska plošča v avli osnovne šole v Šmartnem, posvečena sedemdesetim padlim borcem.

d) Komunalno urejanje

V območju je potrebno zgraditi ločen sistem sekundarnega kanalizacijskega omrežja in napajalni vodovod Ø 200 mm kot dopolnitev sistema vodovoda Skaručna.

40. člen

V območju urejanja ŠP 7/1 KOT veljajo naslednja posebna merila in pogoji:

a) Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor

– morfološka enota 6E/1

Dovoljeno je graditi manjše proizvodne objekte.

Fasade novih objektov morajo biti oblikovane homogeno. Barvni toni fasad morajo objekte nevtralizirati vključiti v okolico.

Ograje morajo biti praviloma lahke in transparentne, izjemoma so lahko masivnejše, če so namenjene protihrupni zaščiti.

ter naslednja dodatna merila in pogoji:

b) Varstvo naravne in kulturne dediščine

Pogoji varovanja naravne in kulturne dediščine veljajo za naslednja območja, objekte in njihovo vplivno območje:

– arheološka dediščina:

– arheološko najdišče Roje.

– zgodovinska dediščina iz obdobja NOV:

– spominsko obeležje posvečeno narodnemu heroju

Alojzu Kebetu na dvorišču tovarne KOT.

c) Komunalno urejanje

Tehnološke vode morajo biti zagotovljene v okviru lastnega oskrbnega sistema. Pred izpustom v javno kanalizacijsko omrežje morajo biti nevtralizirane oziroma očistene.

41. člen

V območju urejanja ŠG 7/1 veljajo naslednja dodatna merila in pogoji:

a) Varstvo naravne in kulturne dediščine

Pogoji varovanja naravne in kulturne dediščine veljajo za naslednja območja in objekte z vplivnimi območji:

– arheološka dediščina:

– arheološko najdišče Gradišče;

– arheološko najdišče s srednjeveškimi ostanki na

Šmarni gori;

– kulturna dediščina umetnostnega pomena:

– zidana kapela na koncu Ulice bratov Novak;

– lesen križ ob gozdu na koncu Gostinčičeve ulice;

– lesen križ nad potokom Dobrova ob nekdanji romarski poti na Šmarno goro;

– Rocenski grad v šolskem kompleksu šole v Tacnu.

– zgodovinska dediščina iz obdobja NOV:

– grob Željka Tonija-Rajka na Peskah.

42. člen

V območju urejanja ŠK 7/1 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:

a) Vrste posegov v prostor

– morfološka enota 9/1

V območju so dovoljeni naslednji posegi:

– ureditev pokopališča;

– gradnja mrliške vežice;

– urejanje okolja in hortikulturna zasaditev;

– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale in energetske infrastrukture.

ter naslednja dodatna merila in pogoji:

b) Varstvo naravne in kulturne dediščine

Pogoji varovanja naravne in kulturne dediščine veljajo za naslednja območja in objekte z vplivnimi območji:

– naravna dediščina:

– reka Sava (vodotok z brežinami, obrežno vegetacijo in logi ob nekdanjih meandrih);

– arheološka dediščina:

– arheološki sledovi nad sedanjim pokopališčem v Šmartnem.

– zgodovinska dediščina iz obdobja NOV:

– grobišče dvajsetih borcev na pokopališču v Šmartnem.

43. člen

V območju urejanja ŠK 7/2 veljajo naslednja dodatna merila in pogoji:

a) Varstvo naravne in kulturne dediščine

Pogoji varovanja naravne in kulturne dediščine veljajo za naslednja območja in objekte z vplivnimi območji:

– naravna dediščina: reka Sava (vodotok z obrežno vegetacijo in logi ob nekdanjih meandrih).

– arheološka dediščina:

– arheološko najdišče na Rojah.

– kulturna dediščina umetnostnega pomena:

– zidan križ ob Kajakaški cesti na odcepu proti mlinu.

– etnološka dediščina:

– nadenji mlin, Tacen št. 44.

b) Komunalno urejanje

V območju je za obstoječo zazidavo potrebno zgraditi novo trafo postajo.

44. člen

V območjih urejanja ŠR 7/1 RC Dobrava in ŠR 7/2 Šmarna gora so dovoljena nujna vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah ter posegi v zvezi s komunalnim urejanjem.

IV. KONČNE DOLOČBE

45. člen

Občinski upravni organ, pristojen za urejanje prostora lahko na pobudo izdelovalca lokacijske dokumentacije zahteva za posamezni poseg v prostor dodatno strokovno presojo širših pogojev za zagotovitev funkcionalno in oblikovno enotne in optimalne izrabe konkretnega območja.

46. člen

Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri upravnem organu občine Ljubljana Šiška, pristojnem za urejanje prostora, pri upravni organizaciji mesta Ljubljane za urbanistično načrtovanje, pri Mestni geodetski upravi Ljubljana, pri krajevni skupnosti Šmartno – Tacen in pri Mestni upravi za inšpekcijske službe Ljubljana.

47. člen

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja Mestna uprava za inšpekcijske službe Ljubljana – urbanistična inšpekcija.

48. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS.

Št. 01-35200-231/92

Ljubljana, dne 27. oktobra 1992.

Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Šiška
Stanislav Žagar l. r.

2668.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in RS, št. 26/90) in 82. člena Statuta občine Ljubljana Šiška (Uradni list SRS, št. 13/86 in RS, št. 2/92) je Skupščina občine Ljubljana Šiška na 19. skupni seji zbora krajevnih skupnosti, zbora združenega dela in družbenopolitičnega zbora dne 27. 10. 1992 sprejela

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 1 – Spodnja Šiška

1. člen

S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 1 – Spodnja Šiška (Uradni list SRS, št. 28/89 in RS, št. 24/91).

2. člen

1. členu se na koncu člena pred piko doda: "ter Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 1 – Spodnja Šiška, ki jih je izdelal Zavod za prostorsko in urbanistično načrtovanje Ljubljana pod št. 59/3/1-92 v januarju 1992".

3. člen

2. člen se spremeni tako, da se glasi:

"Prostorski ureditveni pogoji iz prejšnjega člena določajo merila in pogoje za posege v prostor v ureditvenih območjih naselij z naslednjimi oznakami območij urejanja:

- ŠS 1/1-1 Stara Šiška
- ŠS 1/1-2 Stara Šiška
- ŠS 1/2 Na Jami
- ŠS 1/3 Pod hribom
- ŠS 1/5 Koseze (del)
- ŠS 1/6 Zgornja Šiška (del)
- ŠS 1/8 Litostrojsko naselje
- ŠO 1/1 Kurilnica
- ŠP 1/2 Agrostroj
- ŠP 1/3 Viator
- ŠR 1/1
- ŠR 1/2-1 Bellevue
- ŠR 1/2-2 Tivoli
- ŠR 1/3 Koseški bajer (del)
- ŠR 1/5 Tivoli – Šišenski hrib
- ŠT 1/1 Območje ŽG
- ŠT 1/2 Obvoznica

in izven ureditvenih območij naselij v območjih urejanja z naslednjimi oznakami:

- ŠG 1/1-1
- ŠG 1/1-2
- ŠG 1/1-3
- ŠK 1/1
- ŠK 1/3

4. člen

V 3. členu se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:

"Pretežno namensko rabo prostora v območjih urejanja iz 2. člena tega odloka določa druga črka v oznaki posameznega območja:"

V zadnji alineji se črtata besedi "z rekreacijo" in dodajo nove alineje, ki se glasijo:

- "O – površine za osrednje dejavnosti,
- P – površine za proizvodnjo, skladišča in terminale,
- K – pretežno kmetijske površine."

5. člen

5. člen se spremeni tako, da se glasi:

"Meja planske celote in meje posameznih območij urejanja so določene v grafičnem delu Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 1 – Spodnja Šiška, ki jih je izdelal Zavod za prostorsko in urbanistično načrtovanje Ljubljana pod št. 59/3/1-92 v januarju 1992."

6. člen

6. člen se spremeni tako, da se glasi:

"Sestavni del tega odloka so naslednje grafične karte:

1. Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev zaradi uskladitve z dolgoročnim planom občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000, TTN-5; Zavod za prostorsko in urbanistično načrtovanje, št. 59/3/1-92 januar 1992;

2. Izvleček določil dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000, PKN-5; Zavod za prostorsko in urbanistično načrtovanje, št. 59/3/1-92 januar 1992;

3. Prostorski ureditveni pogoji, katastrski načrt 1:2880, 1:1000; Zavod za izgradnjo Ljubljane TOZD Urbanizem LUZ, št. 3647 februar 1989 in št. 41-25 september 1991.

Določila katastrskih načrtov, navedenih pod 3. točko tega člena, se lahko uporabljajo le v tistih delih, kjer niso v nasprotju s Spremembami in dopolnitvami iz prejšnjega člena."

7. člen

7. člen se spremeni tako, da se glasi:

"Skupna merila in pogoji glede vrste posegov v prostor veljajo za vsa območja urejanja iz 2. člena tega odloka, razen za tista, za katera je s posebnimi merili in pogoji določeno drugače."

8. člen

V 9. členu se sedma alineja prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:

"– postavitve pomožnih objektov"

9. člen

V 16. členu se črta drugi odstavek, ki se glasi:

"Poleg vzdrževanja obstoječih tirnih naprav je možna tudi rekonstrukcija postaje Šiška, gradnja 2. tira proge Ljubljana Vižmarje in gradnja 2. tira proge Ljubljana-Kamnik."

10. člen

Naslov nad 17. členom se spremeni tako, da se glasi:

"Gozdne in kmetijske površine"

V 17. členu se prvi stavek in prva alineja prvega odstavka spremenita tako, da se glasita:

"V območjih z oznako ŠG in ŠK, ki so namenjena gozdnogospodarski in kmetijski proizvodnji, so dovoljeni naslednji posegi:

– gradnja objektov, ki neposredno služijo kmetijski proizvodnji, kot so hlevi, silosi, strojne lope, če za to ni možno uporabiti zemljišč znotraj ureditvenih območij naselij ali območij razpršene gradnje. Pod enakimi pogoji se lahko gradijo enostanovanjski objekti za potrebe kmetov, vendar mora stanovanjski objekt predstavljati strnjeno celoto z ostalimi objekti kmetije."

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

"Na zemljiščih, ki niso posebej zavarovana in kjer obstojajo pogoji za rekreacijsko dejavnost, je izjemoma dovoljena gradnja ali urejanje posameznih športnih naprav. Ustreznost prostora za tovrstno dejavnost presodi

upravni organ občine Ljubljana Šiška, pristojen za urejanje prostora in varstvo okolja v sodelovanju s strokovnimi organizacijami.“

11. člen

Za 17. členom se doda novi 17a. člen, ki se glasi:

“V območjih razpršene gradnje, ki so določena z dolgoročnim planom, so dovoljene dozidave in nadzidave ter gradnja posameznih objektov, če gre za zgostitev razpršene gradnje.

Zgostitev razpršene gradnje je možna le kot zapolnitev vrzeli pod pogojem, da gradnja ni v nasprotju z določili veljavnih predpisov.

Vrzeli predstavljajo parcele, manjše od 1000 m², ki so s treh strani obdane z zazidanimi parcelami.

Zazidana je tista parcela, kjer je bil do uveljavitve sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 (Uradni list RS št. 23/91) zgrajen objekt.

Objekte, ki so bili zgrajeni pred uveljavitvijo zgoraj navedenih sprememb dolgoročnega plana in ki se ne nahajajo v varovanih območjih, je možno legalizirati. Če so ti objekti na krajinsko izpostavljenih lokacijah, je treba v postopku priprave lokacijske dokumentacije izdelati presojo vključevanja objekta v prostor. Če je presoja negativna, se lokacijsko dovoljenje ne izda.

Za posege v prostor veljajo skupna merila in pogoji tega odloka.“

12. člen

Naslov nad 20. členom se spremeni tako, da se glasi:

“Obramba in civilna zaščita“

20. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Gradnja objektov in naprav za potrebe obrambe in civilne zaščite je dovoljena v vseh območjih urejanja v planski celoti.“

13. člen

22. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Skupna merila in pogoji glede oblikovanja posegov v prostor veljajo za vsa območja urejanja iz 2. člena tega odloka, razen za tista, za katera je s posebnimi merili in pogoji določeno drugače.“

14. člen

V 31. členu se za besedo “pogoji“ postavi pika in črta preostali del besedila vključno s seznamom območij urejanja.

15. člen

32. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Gradnja objektov in naprav za potrebe prometa in zvez je dovoljena v vseh območjih urejanja iz 2. člena tega odloka, za posamezna območja urejanja pa veljajo še dodatna merila in pogoji.“

16. člen

36. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, energetike in telekomunikacij je dovoljena v vseh območjih urejanja iz 2. člena tega odloka, za posamezna območja urejanja pa veljajo še dodatna merila in pogoji.“

17. člen

V 40. členu se prvi odstavek vključno z alinejami spremeni tako, da se glasi:

“Merila in pogoji glede varovanja okolja veljajo za vsa območja urejanja iz 2. člena tega odloka, za posamezna območja urejanja pa veljajo še dodatna merila in pogoji.“

Pripadajoči seznam območij urejanja se črta.

V drugem odstavku se beseda “Gradna“ nadomesti z besedo “Gradnja“.

18. člen

V 41. členu se v prvem stavku oznaka območja urejanja “ŠŠ 1/1 Stara Šiška-del“ nadomesti z oznako “ŠŠ 1/1-1 Stara Šiška“.

V prvi alineji točke b) se črta številka “11“.

44. člen se črta.

19. člen

V 45. členu se v prvem stavku ime območja urejanja “Komandanta Staneta“ nadomesti z imenom “Zgornja Šiška“.

45. člen postane 44. člen.

46. člen se črta.

47. člen postane 45. člen.

20. člen

Doda se novi 46. člen, ki se glasi:

“V območjih urejanja ŠŠ 1/1-2 Stara Šiška, ŠŠ 1/3 Pod Hribom, ŠO 1/1 Kurilnica, ŠP 1/2 Agrostroj, ŠP 1/3 Viator in ŠR 1/2-2 Tivoli so na obstoječih objektih in napravah dovoljena vzdrževalna dela in drugi posegi, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, ter posegi v zvezi s komunalnim urejanjem.

V vseh območjih urejanja iz prejšnjega odstavka tega člena, razen v območju ŠP 1/2 Agrostroj, veljajo ukrepi za III. varstveni pas virov pitne vode.“

48. člen postane 47. člen.

21. člen

V 48.a členu se oznaka in ime območja urejanja “ŠR 1/2 – del Tivoli“ nadomestita z oznako in imenom “ŠR 1/2-1 Bellevue“.

Doda se nova točka h), ki se glasi:

“h) Varstvo okolja

V območju veljajo ukrepi za III. varstveni pas virov pitne vode.“

48.a člen postane 48. člen.

50. člen se črta.

51. člen postane 50. člen.

22. člen

Doda se novi 51. člen, ki se glasi:

“Območij urejanja ŠK 1/1 in ŠK 1/3 sta namenjeni primarni kmetijski rabi zemljišč.“

23. člen

V 52. členu se besedilo “V območju urejanja ŠG 1/1“ spremeni tako, da se glasi:

“V območjih urejanja ŠG 1/1-1, ŠG 1/1-2 in ŠG 1/1-3“

24. člen

54. člen se spremeni tako, da se glasi:

“V delu območju urejanja ŠT 1/2 Obvoznica veljajo ukrepi za III. varstveni pas virov pitne vode.“

25. člen

56. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri upravnem organu občine Ljubljana Šiška, pristojnem za urejanje prostora, pri upravnih organizacijah mesta Ljubljane za urbanistično načrtovanje, pri Mestni geodetski upravi Ljubljana, pri krajevnih skupnostih Bratov Babnik, dr. Petra Držaja, Hinka Šmrekarja, Komandanta Staneta, Koseze, Litostroj, Ljubo Šercer, Milana Majcna, Na Jami, Zgornja Šiška in pri Mestni upravi za inšpekcijske službe Ljubljana.“

26. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01-35200-235/92

Ljubljana, dne 27. oktobra 1992.

Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Šiška
Stanislav Žagar l. r.

2669.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in RS, št. 26/90) in 82. člena Statuta občine Ljubljana Šiška (Uradni list SRS, št. 13/86 in RS, št. 2/92) je Skupščina občine Ljubljana Šiška na 19. skupni seji zбора krajevnih skupnosti, zбора združenega dela in družbenopolitičnega zбора dne 27. 10. 1992 sprejela

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 2 - Litostroj

1. člen

S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 2 - Litostroj (Uradni list SRS, št. 17/88).

2. člen

1. členu se na koncu člena pred piko doda: "in Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 2 - Litostroj, ki jih je izdelal Zavod za prostorsko in urbanistično načrtovanje Ljubljana pod št. 59/3/1-92 v januarju 1992".

2. člen se črta.

3. člen

3. člen se spremeni tako, da se glasi:

"Prostorski ureditveni pogoji iz prejšnjega člena določajo merila in pogoje za posege v prostor v ureditvenih območjih naselij z naslednjimi oznakami območij urejanja:

- ŠS 2/1 Milčinskega ulica
- ŠS 2/2-1 Korotansko naselje
- ŠS 2/2-2 Korotansko naselje
- ŠM 2/1 Toplarna
- ŠP 2/1 Litostroj
- ŠT 2/1 Obvoznica
- ŠT 2/2 Območje ŽG"

4. člen

V 4. členu se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:

"Pretežno namensko rabo prostora v območjih urejanja iz 2. člena tega odloka določa druga črka v oznaki posameznega območja:"

Doda se nova alineja, ki se glasi:

"P - površine za proizvodnjo, skladišča in terminale".

5. člen

V 5. členu se v drugem odstavku za prvo alinejo doda alineja, ki se glasi:

"5 - območja za šolstvo, inštitute, zdravstvo in otroško varstvo"

6. člen

6. člen se spremeni tako, da se glasi:

"Meja planske celote in meje posameznih območij urejanja so določene v grafičnem delu Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š2 - Litostroj, ki jih je izdelal Zavod za prostorsko in urbanistično načrtovanje Ljubljana pod št. 59/3/1-92 v januarju 1992."

Od vključno 3. člena do vključno 6. člena se vsi členi preštevilčijo za eno številko nazaj, tako da 3. člen postane 2. člen in 6. člen postane 5. člen.

7. člen

Doda se novi 6. člen, ki se glasi:

"Sestavni del tega odloka so naslednje grafične karte:

1. Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev zaradi uskladitve z dolgoročnim planom občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000, TTN-5; Zavod za prostorsko in urbanistično načrtovanje, št. 59/3/1-92 januar 1992;

2. Izvleček določil dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000, PKN-5; Zavod za prostorsko in urbanistično načrtovanje, št. 59/3/1-92 januar 1992;

3. Prostorski ureditveni pogoji, katastrski načrt 1:2880, 1:1000; Zavod za izgradnjo Ljubljane TOZD Urbanizem LUZ, št. 3552 februar 1988.

Določila katastrskih načrtov, navedenih pod 3. točko tega člena, se lahko uporabljajo le v tistih delih, kjer niso v nasprotju s Spremembami in dopolnitvami iz prejšnjega člena."

8. člen

Za naslovom "1. Merila in pogoji glede vrste posegov v prostor" se doda novi 6a. člen, ki se glasi:

"V območjih urejanja ŠS 2/2-1 Korotansko naselje, ŠP 2/1 Litostroj in ŠT 2/2 Območje ŽG so na obstoječih objektih in napravah dovoljena vzdrževalna dela in drugi posegi, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, ter posegi v zvezi s komunalnim urejanjem."

9. člen

Za 7. členom se doda naslov, ki se glasi:

"Območja za šolstvo, inštitute, zdravstvo in otroško varstvo" in novi 7a. člen, ki se glasi:

"V morfološki enoti z oznako 5E/1 so dovoljeni naslednji posegi:

- dopolnilna gradnja objektov družbenih dejavnosti,
- funkcionalne dozidave in nadzidave obstoječih objektov,
- rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov ter tekoča vzdrževalna dela,
- gradnja objektov za šport in rekreacijo,
- postavitev pomožnih objektov na funkcionalnih zemljiščih kot so nadstrešnice in zaščitne ograje,
- postavitev kioskov, večjih reklamnih znamenj, turističnih oznak in spominskih obeležij,
- urejanje površin kot so zelenice, športna igrišča, pešpoti in ploščadi,
- sprememba dejavnosti v obstoječih objektih za potrebe družbenih dejavnosti.

Dopolnilna gradnja, funkcionalne dozidave in nadzidave obstoječih objektov so dovoljene, če je zemljišče dovolj veliko in če so izpolnjene svetlobnotehične zahteve."

10. člen

V 10. členu se črta drugi odstavek.

11. člen

Naslov nad 12. členom in besedilo 12. člena se spremenita tako, da se glasita:

“Obramba in civilna zaščita

Gradnja objektov in naprav za potrebe obrambe in civilne zaščite je dovoljena v vseh območjih urejanja v planski celoti.“

12. člen

30. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Pri vseh posegih v prostor je treba upoštevati določila odloka o varstvu virov pitne vode.

V delu območja urejanja ŠT 2/1 veljajo ukrepi za II. varstveni pas virov pitne vode.

V delu območja urejanja ŠT 2/1 in v vseh ostalih območjih urejanja iz 2. člena tega odloka veljajo ukrepi za III. varstveni pas virov pitne vode.“

13. člen

32. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri upravnem organu občine Ljubljana Šiška, pristojnem za urejanje prostora, pri upravni organizaciji mesta Ljubljane za urbanistično načrtovanje, pri Mestni geodetski upravi Ljubljana, pri Krajevnih skupnostih Litostroj in Hinko Smrekar in pri Mestni upravi za inšpekcijske službe Ljubljana.“

14. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01-35200-236/92

Ljubljana, dne 27. oktobra 1992.

Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Šiška
Stanislav Žagar l. r.

2670.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in RS, št. 26/90) in 82. člena Statuta občine Ljubljana Šiška (Uradni list SRS, št. 13/86 in RS, št. 2/92) je Skupščina občine Ljubljana Šiška na 19. skupni seji zбора krajevnih skupnosti, zбора združenega dela in družbenopolitičnega zбора dne 27. 10. 1992 sprejela

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 3 – Podutik

1. člen

S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 3 – Podutik (Uradni list SRS, št. 20/89).

2. člen

1. členu se na koncu člena pred piko doda: “ter Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 3 – Podutik, ki jih je izdelal Zavod za prostorsko in urbanistično načrtovanje Ljubljana pod št. 59/3/1-92 v januarju 1992“.

3. člen

2. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Prostorski ureditveni pogoji iz prejšnjega člena določajo merila in pogoje za posege v prostor v ureditvenih območjih naselij z naslednjimi oznakami območij urejanja:

ŠS 3/1 Utik (del)

ŠS 3/2 Podutik

ŠS 3/3-1 Podutik

ŠS 3/3-2 Podutik

ŠS 3/5 Podutik (del)

ŠS 3/6 Glince

ŠS 3/7 Dolnice

ŠP 3/1 Pržanj-Iskra (del)

ŠR 3/1-1

ŠR 3/1-2 Skakalnica

ŠR 3/2-1 RC Dolnice

ŠR 3/2-2 RC Utik

ŠR 3/3 RC Kamna gorica

ŠM 3/1 Rakovnik

ŠE 3/1 Smodinovec

in izven ureditvenih območij naselij v območjih urejanja z naslednjimi oznakami:

ŠG 3/1

ŠG 3/2

ŠK 3/1

ŠK 3/2“

4. člen

V 3. členu se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:

“Pretežno namensko rabo prostora v območjih urejanja iz 2. člena tega odloka določa druga črka v oznaki posameznega območja:“.

Črtata se alineji, ki se glasita:

“G* – pretežno gozdne površine za rekreacijo,

Ro – parkovne, športne in rekreacijske površine in površine za trajno vrtičkarsko rabo.“.

5. člen

V 4. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:

“Glede oblikovanja imajo morfološke enote naslednje oznake:

A – prostostoječa zazidava,

B – strnjena zazidava,

C – kompleksi s svojstveno zazidalno strukturo.“

6. člen

5. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Meja planske celote in meje posameznih območij urejanja so določene v grafičnem delu Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 3 – Podutik, ki jih je izdelal Zavod za prostorsko in urbanistično načrtovanje Ljubljana pod št. 59/3/1-92 v januarju 1992.“

7. člen

6. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Sestavni del tega odloka so naslednje grafične karte:

1. Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev zaradi uskladitve z dolgoročnim planom občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000, TTN-5; Zavod za prostorsko in urbanistično načrtovanje, št. 59/3/1-92 januar 1992;

2. Izvleček določil dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000, PKN-5; Zavod za prostorsko in urbanistično načrtovanje, št. 59/3/1-92 januar 1992;

3. Prostorski ureditveni pogoji, katastrski načrt 1:2880, 1:1000; Zavod za izgradnjo Ljubljane TOZD Urbanizem LUZ, št. 3647 marec 1989.

Določila katastrskih načrtov, navedenih pod 3. točko tega člena, se lahko uporabljajo le v tistih delih, kjer niso v nasprotju s spremembami in dopolnitvami iz prejšnjega člena.“

8. člen

7. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Skupna merila in pogoji glede vrste posegov v prostor veljajo za vsa območja urejanja iz 2. člena tega odloka, razen za tista, za katera je s posebnimi merili in pogoji določeno drugače.“

9. člen

V 14. členu se prva alineja spremeni tako, da se glasi:

“– gradnja objektov, ki neposredno služijo kmetijski proizvodnji, kot so hlevi, silosi, strojne lope, če za to ni možno uporabiti zemljišč znotraj ureditvenih območij naselij ali območij razpršene gradnje. Pod enakimi pogoji se lahko gradijo enostanovanjski objekti za potrebe kmetov, vendar mora stanovanjski objekt predstavljati strnjeno celoto z ostalimi objekti kmetije.“

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:

“Na zemljiščih, ki niso posebej zavarovana in kjer obstojajo pogoji za rekreacijsko dejavnost, je izjemoma dovoljena gradnja ali urejanje posameznih športnih naprav. Ustreznost prostora za tovrstno dejavnost presodi upravni organ občine Ljubljana Šiška, pristojen za urejanje prostora in varstvo okolja v sodelovanju s strokovnimi organizacijami.“

10. člen

15. člen se spremeni tako, da se glasi:

“V območjih razpršene gradnje, ki so določena z dolgoročnim planom, so dovoljene dozidave in nadzidave ter gradnja posameznih objektov, če gre za zgostitev razpršene gradnje.

Zgostitev razpršene gradnje je možna le kot zapolnitev vrzeli pod pogojem, da gradnja ni v nasprotju z določili veljavnih predpisov.

Vrzeli predstavljajo parcele, manjše od 1000 m², ki so s treh strani obdane z zazidanimi parcelami.

Zazidana je tista parcela, kjer je bil do uveljavitve sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 (Uradni list RS, št. 23/91) zgrajen objekt..

Objekte, ki so bili zgrajeni pred uveljavitvijo zgoraj navedenih sprememb dolgoročnega plana in ki se ne nahajajo v varovanih območjih, je možno legalizirati. Če so ti objekti na krajinsko izpostavljenih lokacijah, je treba v postopku priprave lokacijske dokumentacije izdelati presojo vključevanja objekta v prostor. Če je presoja negativna, se lokacijsko dovoljenje ne izda.

Za posege v prostor veljajo skupna merila in pogoji tega odloka.“

11. člen

16. člen se črta, vključno z naslovom nad številko člena.

12. člen

Naslov nad 19. členom in besedilo 19. člena se spremenita tako, da se glasita:

“Obramba in civilna zaščita

Gradnja objektov in naprav za potrebe obrambe in civilne zaščite je dovoljena v vseh območjih urejanja v planski celoti.“

13. člen

21. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Skupna merila in pogoji glede oblikovanja posegov v prostor veljajo za vsa območja urejanja iz 2. člena tega odloka, razen za tista, za katera je s posebnimi merili in pogoji določeno drugače.“

14. člen

V 27. členu se za besedo “pogoji” postavi pika in črta preostali del besedila vključno s seznamom območij urejanja.

15. člen

29. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Skupna merila in pogoji glede prometnega urejanja veljajo za vsa območja urejanja iz 2. člena tega odloka, za posamezna območja urejanja pa veljajo še dodatna merila in pogoji.“

16. člen

32. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Skupna merila in pogoji glede komunalnega urejanja veljajo za vsa območja urejanja iz 2. člena tega odloka, za posamezna območja urejanja pa veljajo še dodatna merila in pogoji.“

17. člen

V 36. členu se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:

“Merila in pogoji glede varovanja okolja veljajo za vsa območja urejanja iz 2. člena tega odloka.“

Na koncu 36. člena se doda novi odstavek, ki se glasi:

“Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati določila odloka o varstvu virov pitne vode in odloka o varstvenih pasovih vodnih virov v Ljubljani in ukrepih za zavarovanje voda.

V delih območij urejanja ŠG 3/2 in ŠK 3/2 veljajo ukrepi za I. varstveni pas lokalnega vodnega vira.

V delih območij urejanja ŠS 3/1, ŠS 3/2, ŠS 3/3-2, ŠR 3/1-1, ŠR 3/1-2, ŠG 3/2 in ŠK 3/2 veljajo ukrepi za II. varstveni pas lokalnega vodnega vira.

V delih območij urejanja ŠG 3/2 in ŠR 3/1-2 veljajo ukrepi za III. varstveni pas lokalnega vodnega vira.

V delu območja urejanja ŠG 3/2 veljajo ukrepi za III. varstveni pas vira pitne vode.“

18. člen

V 37. členu se v prvi vrsti za oznako “ŠS 3/1” doda besedilo “Utik (del)“.

Na koncu točke b) se doda besedilo, ki se glasi:

“Morfološka enota 2 B/1

Pogoj za izdelavo lokacijske dokumentacije za posamičen poseg v prostor je prostorska presoja celotne morfološke enote.“

19. člen

V 38. členu se v prvi vrsti beseda “Podutik” nadomesti z besedo “Glince“.

Od vključno 17. člena do vključno 38. člena se vsi členi preštevilčijo za eno številko nazaj, tako da 17. člen postane 16. člen in 38. člen postane 37. člen.

20. člen

Doda se novi 38. člen, ki se glasi:

“V območju urejanja ŠS 3/2 Podutik, ŠS 3/3-2 Podutik, ŠS 3/5 Podutik (del) in ŠR 3/1-2 Skakalnica so na obstoječih objektih in napravah dovoljena vzdrževalna dela in drugi posegi, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, ter posegi v zvezi s komunalnim urejanjem.

Določbe prvega odstavka tega člena ne veljajo za morfološko enoto 3C/1 v območju urejanja ŠS 3/3-2, kjer veljajo naslednja posebna in dodatna merila in pogoji:

- a) Vrste posegov v prostor
Dovoljena je gradnja samostana in vrtov.
- b) Prometno urejanje
Dostop do samostana je s ceste A. Bitenca.
- c) Komunalno urejanje
Zgraditi je potrebno sekundarno omrežje in ga povezati z obstoječim omrežjem v naselju Krasje."

39. člen se črta.

21. člen

V 40. členu se prvi stavek in točka a) spremenita tako, da se glasita:

"V območjih urejanja ŠR 3/2-1 RC Dolnice in ŠR 3/2-2 RC Utik veljajo naslednja posebna in dodatna merila:

- a) Vrste posegov
Dovoljeni so vsi posegi iz 12. člena tega odloka in še:
- gradnja lesenih objektov, namenjenih vrtičarski dejavnosti, maksimalnih tlorisnih dimenzij 3 m²,
- urejanje vrtnikov,
- urejanje skupnih dostopnih poti in komunalno urejanje.

Pred pridobitvijo dovoljenja je investitor dolžan pridobiti celostno zasnovo ožjega območja (sistem parcelacije, določitev skupnih dostopnih poti, prostih površin, komunalne opremljenosti območja ter enotnega tipa pomožnih objektov).

Morfološka enota 9/3

Potrebno je upoštevati lokacijo vodnih zadrževalnikov ter regulacijo Glinščice."

40. člen in 41. člen postaneta 39. člen in 40. člen.

42. člen se črta.

22. člen

V 43. členu se v prvi vrsti oznaka "ŠG* 3/1" nadomesti z oznako "ŠG 3/1".

Črta se točka a) in pripadajoče besedilo, točki b) in c) postaneta točki a) in b).

23. člen

V 46. členu se pred piko na koncu točke c) doda besedilo, ki se glasi: "in za zidano Vodnikovo znamenje na hiši. Cesta A. Bitenca 170".

24. člen

V 47. členu se v prvi vrsti besedilo "(plinarna)" nadomesti z besedo "Rakovnik".

25. člen

50. člen se spremeni tako, da se glasi:

"Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri upravnem organu občine Ljubljana Šiška, pristojnem za urejanje prostora, pri upravni organizaciji mesta Ljubljane za urbanistično načrtovanje, pri Mestni geodetski upravi Ljubljana, pri Krajevni skupnosti Podutik in pri Mestni upravi za inšpekcijske službe Ljubljana."

26. člen

V 52. členu se na koncu pred piko doda besedilo, ki se glasi: "ter Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območje urejanja ŠS3/4 (ŠS12/2a) - severni del in ŠO3/1 - del (ŠO12) Podutik (Uradni list SRS, št. 30/87) v delu, ki se nanaša na območje urejanja ŠS3/4".

27. člen

Od vključno 43. člena do vključno 53. člena se vsi členi preštevilčijo za dve številki nazaj, tako da 43. člen postane 41. člen in 53. člen postane 51. člen.

28. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01-35200-239/92

Ljubljana, dne 27. oktobra 1992.

Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Šiška
Stanislav Žagar l. r.

2671.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in RS, št. 26/90) in 82. člena Statuta občine Ljubljana Šiška (Uradni list SRS, št. 13/86 in RS, št. 2/92) je Skupščina občine Ljubljana Šiška na 19. skupni seji zbora krajevnih skupnosti, zbora združenega dela in družbenopolitičnega zbora dne 27. 10. 1992 sprejela

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 4 - Dravlje

1. člen

S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 4 - Dravlje (Uradni list SRS, št. 20/89).

2. člen

1. členu se na koncu člena pred piko doda: "ter Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 4 - Dravlje, ki jih je izdelal Zavod za prostorsko in urbanistično načrtovanje Ljubljana pod št. 59/3/1-92 v januarju 1992".

3. člen

2. člen se spremeni tako, da se glasi:

"Prostorski ureditveni pogoji iz prejšnjega člena določajo merila in pogoje za posege v prostor v ureditvenih območjih naselij z naslednjimi oznakami območij urejanja:

ŠS 4/1 Dravlje (del)

ŠS 4/3 Pržanj

ŠI 4/1 Šentvid

ŠP 4/1-1 Avtotehna

ŠP 4/1-2 Usluga

ŠR 4/1 Avtotehna

ŠR 4/3 RC Šentvid

in izven ureditvenih območij naselij v območjih urejanja z naslednjimi oznakami:

ŠK 4/1

ŠK 4/2"

4. člen

3. člen se spremeni tako, da se glasi:

"Pretežno namensko rabo prostora v območjih urejanja iz 2. člena tega odloka določa druga črka v oznaki posameznega območja:

S - površine za stanovanja in spremljajoče dejavnosti,

I - površine za inštitute, šolstvo, zdravstvo,

P - površine za proizvodnjo, skladišča in terminale,

R - parkovne, športne in rekreacijske površine,

K - pretežno kmetijske površine."

5. člen

5. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Meja planske celote in meje posameznih območij urejanja so določene v grafičnem delu Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 4 - Dravlje, ki jih je izdelal Zavod za prostorsko in urbanistično načrtovanje Ljubljana pod št.59/3/1-92 v januarju 1992.”

6. člen

6. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Sestavni del tega odloka so naslednje grafične karte:

1. Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev zaradi uskladitve z dolgoročnim planom občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000, TTN-5; Zavod za prostorsko in urbanistično načrtovanje, št. 59/3/1-92 januar 1992;

2. Izvleček določil dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000, PKN-5; Zavod za prostorsko in urbanistično načrtovanje, št. 59/3/1-92 januar 1992;

3. Prostorski ureditveni pogoji, katastrski načrt 1:2880, 1:1000; Zavod za izgradnjo Ljubljane TOZD Urbanizem LUZ, št. 3647 marec 1989.

Določila katastrskih načrtov, navedenih pod 3.točko tega člena, se lahko uporabljajo le v tistih delih, kjer niso v nasprotju s Spremembami in dopolnitvami iz prejšnjega člena.”

7. člen

7. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Skupna merila in pogoji glede vrste posegov v prostor veljajo za vsa območja urejanja iz 2. člena tega odloka, razen za tista, za katera je s posebnimi merili in pogoji določeno drugače.”

8. člen

V naslovu nad 14. členom se črta del besedila, ki se glasi: “z območji za trajno vrtničarsko rabo”.

V 14. členu se prvi stavek in prva alineja spremenita tako, da se glasita:

“V območjih z oznako ŠK, ki so namenjena kmetijski proizvodnji so dovoljeni naslednji posegi:

– gradnja objektov, ki neposredno služijo kmetijski proizvodnji, kot so hlevi, silosi, strojne lope, če za to ni možno uporabiti zemljišč znotraj ureditvenih območij naselij ali območij razpršene gradnje. Pod enakimi pogoji se lahko gradijo enostanovanjski objekti za potrebe kmetov, vendar mora stanovanjski objekt predstavljati strnjeno celoto z ostalimi objekti kmetije.”

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:

“Na zemljiščih, ki niso posebej zavarovana in kjer obstojajo pogoji za rekreacijsko dejavnost, je izjemoma dovoljena gradnja ali urejanje posameznih športnih naprav. Ustreznost prostora za tovrstno dejavnost presodi upravni organ občine Ljubljana Šiška, pristojen za urejanje prostora in varstvo okolja v sodelovanju s strokovnimi organizacijami.”

9. člen

Za 14. členom se doda novi 14a. člen, ki se glasi:

“V območjih razpršene gradnje, ki so določena z dolgoročnim planom, so dovoljene dozidave in nadzidave ter gradnja posameznih objektov, če gre za zgostitev razpršene gradnje.

Zgostitev razpršene gradnje je možna le kot zaposlitev vrzeli pod pogojem, da gradnja ni v nasprotju z določili veljavnih predpisov.

Vrzeli predstavljajo parcele, manjše od 1000 m², ki so s treh strani obdane z zazidanimi parcelami.

Zazidana je tista parcela, kjer je bil do uveljavitve sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 (Uradni list RS, št. 23/91) zgrajen objekt.

Objekte, ki so bili zgrajeni pred uveljavitvijo zgoraj navedenih sprememb dolgoročnega plana in ki se ne nahajajo v varovanih območjih, je možno legalizirati. Če so ti objekti na krajinsko izpostavljenih lokacijah, je treba v postopku priprave lokacijske dokumentacije izdelati presojo vključevanja objekta v prostor. Če je presoja negativna, se lokacijsko dovoljenje ne izda.

Za posege v prostor veljajo skupna merila in pogoji tega odloka.”

10. člen

Naslov nad 17. členom in besedilo 17. člena se spremenita tako, da se glasita:

“Obramba in civilna zaščita

Gradnja objektov in naprav za potrebe obrambe in civilne zaščite je dovoljena v vseh območjih urejanja v planski celoti.”

11. člen

19. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Skupna merila in pogoji glede oblikovanja posegov v prostor veljajo za vsa območja urejanja iz 2. člena tega odloka, razen za tista, za katera je s posebnimi merili in pogoji določeno drugače.”

12. člen

V 28. členu se za besedo “pogoji” postavi pika in črta preostali del besedila vključno s seznamom območij urejanja.

13. člen

29. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Gradnja objektov in naprav za potrebe prometa in zvez je dovoljena v vseh območjih urejanja iz 2. člena tega odloka, za posamezna območja urejanja pa veljajo še dodatna merila in pogoji.”

14. člen

33. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, energetike in telekomunikacij je dovoljena v vseh območjih urejanja iz 2.člena tega odloka, za posamezna območja urejanja pa veljajo še dodatna merila in pogoji.”

15. člen

V 37. členu se prvi odstavek vključno z alinejami spremenita tako, da se glasita:

“Merila in pogoji glede varovanja okolja veljajo za vsa območja urejanja iz 2.člena tega odloka, za posamezna območja urejanja pa veljajo še dodatna merila in pogoji.”

Pripadajoči seznam območij urejanja se črta.

39. člen se črta.

40. člen postane 39. člen.

16. člen

Doda se novi 40. člen, ki se glasi:

“V območjih urejanja ŠI 4/1 Šentvid, ŠP 4/1-1 Avto-tehna in ŠP 4/1-2 Usluga so na obstoječih objekti in napravah dovoljena vzdrževalna dela in drugi posegi, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, ter posegi v zvezi s komunalnim urejanjem.

V vseh območjih iz prvega odstavka tega člena veljajo ukrepi za III. varstveni pas virov pitne vode.”

17. člen

V 41. členu se v prvi vrsti oznaka "ŠKo 4/1" nadomesti z oznako "ŠK 4/1".

Na koncu člena se doda točka d), ki se glasi:

"d) Varstvo okolja

• V območju velja III. stopnja dovoljene ravni hrupa, razen v 50 m pasu ob Celovski cesti, kjer velja IV. stopnja.

• V delu območja veljajo ukrepi za III. varstveni pas virov pitne vode."

18. člen

V 42. členu se v točki c) črta zadnja alineja.

19. člen

43. člen se spremeni tako, da se glasi:

"Območje urejanja ŠK 4/2 je namenjeno primarni kmetijski rabi.

V območju veljajo ukrepi za III. varstveni pas virov pitne vode."

44. člen in 46. člen se črtata.

45. člen postane 44. člen.

20. člen

48. člen se spremeni tako, da se glasi:

"Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri upravnem organu občine Ljubljana Šiška, pristojnem za urejanje prostora, pri upravni organizaciji mesta Ljubljane za urbanistično načrtovanje, pri Mestni geodetski upravi Ljubljana, pri krajevnih skupnostih Bratov Babnik, Dolomitskega odreda, Dravlje in Šentvid ter pri Mestni upravi za inšpekcijske službe Ljubljana."

21. člen

V 50. členu se v prvi alineji besedilo, ki se glasi: "razen za območja navedena v prvem odstavku 39. člena tega odloka" nadomesti z besedilom, ki se glasi: "razen za tisti del območja urejanja ŠS 4/1 Dravlje, za katerega ne veljajo določbe 38. člena".

Na koncu člena se pred piko dodajo naslednje alineje:

"- odlok o noveliranem zazidalnem načrtu za območje zazidalnih otokov ŠP4 in ŠP5 (Uradni list SRS, št. 1/75)

- odlok o sprejetju dopolnitve zazidalnega načrta za del območja zazidalnega otoka ŠP5 - severovzhodno od Tovarne dekorativnih tkanin (Uradni list SRS, št. 20/78)

- odlok o dopolnitvi odloka o noveliranem zazidalnem načrtu za območje zazidalnih otokov ŠP4 in ŠP5 (Uradni list SRS, št. 26/78)".

22. člen

Od vključno 47. člena do vključno 51. člena se vsi členi preštevilčijo za dve številki nazaj, tako da 47. člen postane 45. člen in 51. člen postane 49. člen.

23. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01-35200-240/92

Ljubljana, dne 27. oktobra 1992.

Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Šiška
Stanislav Žagar l. r.

2672.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in RS, št. 26/90) in 82. člena Statuta občine Ljubljana Šiška (Uradni list SRS, št. 13/86 in RS, št. 2/92) je Skupščina občine Ljubljana Šiška na 19. skupni seji zбора krajevnih skupnosti, zбора združenega dela in družbenopolitičnega zбора dne 27. 10. 1992 sprejela

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 5 - Stegne

1. člen

S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 5 - Stegne (Uradni list SRS, št. 20/89).

2. člen

1. členu se na koncu člena pred piko doda: "ter Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 5-Stegne, ki jih je izdelal Zavod za prostorsko in urbanistično načrtovanje Ljubljana pod št. 59/3/1-92 v januarju 1992".

3. člen

2. člen se spremeni tako, da se glasi:

"Prostorski ureditveni pogoji iz prejšnjega člena določajo merila in pogoje za posege v prostor v ureditvenih območjih naselij z naslednjimi oznakami območij urejanja:

ŠS 5/1-1 Poljane

ŠS 5/1-2 Poljane

ŠI 5/1 Škofovi zavodi

ŠP 5/1 Iskra (del)

ŠT 5/1 Avtocesta

ŠT 5/3 Območje ŽG

in izven ureditvenih območij naselij v območjih urejanja z naslednjimi oznakami:

ŠK 5/1

ŠK 5/2"

4. člen

V 3. členu se prvi stavek spremeni tako, da glasi:

"Pretežno namensko rabo prostora v območjih urejanja iz 2. člena tega odloka določa druga črka v oznaki posameznega območja:"

Črta se zadnja alineja.

5. člen

5. člen se spremeni tako, da se glasi:

"Meja planske celote in meje posameznih območij urejanja so določene v grafičnem delu Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 5 - Stegne, ki jih je izdelal Zavod za prostorsko in urbanistično načrtovanje Ljubljana pod št. 59/3/1-92 v januarju 1992."

6. člen

6. člen se spremeni tako, da se glasi:

"Sestavni del tega odloka so naslednje grafične karte:

1. Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev zaradi uskladitve z dolgoročnim planom občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000, TTN-5; Zavod za prostorsko in urbanistično načrtovanje, št. 59/3/1-92 januar 1992;

2. Izvleček določil dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000, PKN-5; Zavod za prostorsko in urbanistično načrtovanje, št. 59/3/1-92 januar 1992;

3. Prostorski ureditveni pogoji, katastrski načrt 1:2880, 1:1000; Zavod za izgradnjo Ljubljane TOZD Urbanizem LUZ, št. 3647 marec 1989.

Določila katastrskih načrtov, navedenih pod 3. točko tega člena, se lahko uporabljajo le v tistih delih, kjer niso v nasprotju s Spremembami in dopolnitvami iz prejšnjega člena."

7. člen

Naslov II. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
"II. MERILA IN POGOJI ZA POSEGE V PROSTOR"

7. člen se črta.

8. člen

10. člen se spremeni tako, da se glasi:

"V območjih urejanja ŠI 5/1 Škofovi zavodi in ŠS 5/1-2 Poljane so na obstoječih objektih in napravah dovoljena vzdrževalna dela in drugi posegi, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, ter posegi v zvezi s komunalnim urejanjem."

9. člen

V 12. členu se oznaka "ŠK* 5/2" nadomesti z oznako "ŠK 5/2".

Prva alineja se spremeni tako, da se glasi: "– gradnja objektov, ki neposredno služijo kmetijski proizvodnji, kot so hlevi, silosi, strojne lope, če za to ni možno uporabiti zemljišč znotraj ureditvenih območij naselij ali območij razpršene gradnje. Pod enakimi pogoji se lahko gradijo enostanovanjski objekti za potrebe kmetov, vendar mora stanovanjski objekt predstavljati strnjeno celoto z ostalimi objekti kmetije."

10. člen

V 13. členu se oznaka "ŠK* 5/2" nadomesti z oznako "ŠK 5/2".

Od vključno 8. člena do vključno 13. člena se vsi členi preštevilčijo za eno številko nazaj, tako da 8. člen postane 7. člen in 13. člen postane 12. člen.

11. člen

Doda se novi 13. člen, ki se glasi:

"V območjih razpršene gradnje, ki so določena z dolgoročnim planom, so dovoljene dozidave in nadzidave ter gradnja posameznih objektov, če gre za zgostitev razpršene gradnje.

Zgostitev razpršene gradnje je možna le kot zapolnitev vrzeli pod pogojem, da gradnja ni v nasprotju z določili veljavnih predpisov.

Vrzeli predstavljajo parcele, manjše od 1000 m², ki so s treh strani obdane z zazidanimi parcelami.

Zazidana je tista parcela, kjer je bil do uveljavitve sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 (Uradni list RS, št. 23/91) zgrajen objekt.

Objekte, ki so bili zgrajeni pred uveljavitvijo zgoraj navedenih sprememb dolgoročnega plana in ki se ne nahajajo v varovanih območjih, je možno legalizirati. Če so ti objekti na krajinsko izpostavljenih lokacijah, je treba v postopku priprave lokacijske dokumentacije izdelati presojo vključevanja objekta v prostor. Če je presoja negativna, se lokacijsko dovoljenje ne izda.

Za posege v prostor veljajo skupna merila in pogoji tega odloka."

12. člen

Naslov nad 19. členom in besedilo 19. člena se spremenita tako, da se glasita:

"Obramba in civilna zaščita

Gradnja objektov in naprav za potrebe obrambe in civilne zaščite je dovoljena v vseh območjih urejanja v planski celoti."

13. člen

V 32. členu se v 1. točki oznaka ŠT 5/1 nadomesti z oznako ŠI 5/1.

14. člen

V 40. členu se drugi odstavek v oddelku "Varstvo vodnih virov" spremeni tako, da se glasi:

"V delu območja urejanja ŠK 5/1 veljajo ukrepi za I. varstveni pas virov pitne vode.

V območjih urejanja ŠT 5/1 del, ŠT 5/3, ŠK 5/1 del in ŠK 5/2 veljajo ukrepi za II. varstveni pas virov pitne vode.

V območjih urejanja ŠS 5/1-1, ŠS 5/1-2, ŠI 5/1, ŠP 5/1, ŠT 5/1 del in ŠK 5/1 del veljajo ukrepi za III. varstveni pas virov pitne vode."

15. člen

42. člen se spremeni tako, da se glasi:

"Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri upravnem organu občine Ljubljana Šiška, pristojnem za urejanje prostora, pri upravni organizaciji mesta Ljubljane za urbanistično načrtovanje, pri Mestni geodetski upravi Ljubljana, pri Krajevni skupnosti Šentvid in pri Mestni upravi za inšpekcijske službe Ljubljana."

16. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01-35200-241/92

Ljubljana, dne 27. oktobra 1992.

Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Šiška
Stanislav Žagar l. r.

2673.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in RS, št. 26/90) in 82. člena Statuta občine Ljubljana Šiška (Uradni list SRS, št. 13/86 in RS, št. 2/92) je Skupščina občine Ljubljana Šiška na 19. skupni seji zbora krajevnih skupnosti, zbora združenega dela in družbenopolitičnega zbora dne 27. 10. 1992 sprejela

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 6 Stanežiče - Vižmarje

1. člen

S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 6 Stanežiče - Vižmarje (Uradni list SRS, št. 29/89).

2. člen

1. členu se na koncu člena pred piko doda: "ter Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 6 Stanežiče-Vižmarje, ki jih je izdelal Zavod za prostorsko in urbanistično načrtovanje Ljubljana pod št. 59/31-92 v januarju 1992".

3. člen

2. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Prostorski ureditveni pogoji iz prejšnjega člena določajo merila in pogoje za posege v prostor v ureditvenih območjih naselij z naslednjimi oznakami območij urejanja:

ŠS 6/1 Spodnje Vižmarje

ŠS 6/3 Dvor

ŠS 6/4-1 Stanežiče - del

ŠS 6/4-2 Stanežiče

ŠS 6/4-3 Stanežiče

ŠS 6/6 Stanežiče

ŠS 6/7-1 Medno

ŠS 6/7-2 Medno

ŠS 6/8 Zgornje Vižmarje - del

ŠS 6/9 Spodnje Vižmarje - del

ŠO 6/1 Šentvid

ŠI 6/1 Turboinštitut

ŠP 6/1 Športoprema

ŠP 6/3 Metalka - del

ŠP 6/5 Tkalnica

ŠM 6/1 RTP Stanežiče

ŠM 6/2 Čistilna naprava

ŠR 6/1 RC Šentvid - del

ŠR 6/2 RC Guncije - del

in izven ureditvenih območij naselij v območjih urejanja z naslednjimi oznakami:

ŠG 6/1

ŠK 6/1-1

ŠK 6/1-2

ŠK 6/2

ŠK 6/3

4. člen

3. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Pretežno namensko rabo prostora v območjih urejanja iz 2. člena tega odloka določa druga črka v oznaki posameznega območja:

S - površine za stanovanja in spremljajoče dejavnosti,

O - površine za osrednje dejavnosti,

I - površine za inštitute, šolstvo, zdravstvo,

P - površine za proizvodnjo, skladišča in terminale,

M - površine za mestne javne službe in servise,

R - parkovne, športne in rekreacijske površine,

G - pretežno gozdne površine,

K - pretežno kmetijske površine.”

5. člen

V 4. členu se v seznamu oznak glede vrste posegov, za alinejo z oznako “5” in za alinejo z oznako “7”, dodata novi alineji, ki se glasita:

“6 - območja proizvodnih dejavnosti,

8 - parkovna, športna in rekreacijska območja.”

V seznamu oznak morfoloških enot glede oblikovanja se, za alinejo z oznako “D”, doda nova alineja, ki se glasi:

“E - hala, paviljon, večetažni objekt”.

6. člen

5. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Meja planske celote in meje posameznih območij urejanja so določene v grafičnem delu Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 6 Stanežiče-Vižmarje, ki jih je izdelal Zavod za prostorsko in urbanistično načrtovanje Ljubljana pod št. 59/3/1-92 v januarju 1992.”

7. člen

6. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Sestavni del tega odloka so naslednje grafične karte:

1. Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev zaradi uskladitve z dolgoročnim planom občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000, TTN-5; Zavod za prostorsko in urbanistično načrtovanje, št. 59/3/1-92 januar 1992;

2. Izvleček določil dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000, PKN-5; Zavod za prostorsko in urbanistično načrtovanje, št. 59/3/1-92 januar 1992;

3. Prostorski ureditveni pogoji, katastrski načrt 1:2880, 1:1000; Zavod za izgradnjo Ljubljane TOZD Urbanizem LUZ, št. 3647 maj 1988.

Določila katastrskih načrtov, navedenih pod 3.točko tega člena, se lahko uporabljajo le v tistih delih, kjer niso v nasprotju s Spremembami in dopolnitvami iz prejšnjega člena.”

8. člen

7. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Skupna merila in pogoji glede vrste posegov v prostor veljajo za vsa območja urejanja iz 2. člena tega odloka, razen za tista, za katerá je s posebnimi merili in pogoji določeno drugače.”

9. člen

V 8. členu, 9. členu in 10. členu se črta alineja, ki se glasi:

“– gradnja objektov in naprav za potrebe SLO in DS”.

10. člen

Za 9. členom se doda novi naslov, ki se glasi:

“Območja za proizvodne dejavnosti” in novi 9a. člen, ki se glasi:

“V morfoloških enotah z oznako 6 so dovoljeni naslednji posegi:

– gradnja proizvodnih in poslovnih objektov in naprav ter drugih objektov, ki služijo osnovni dejavnosti,

– nadzidave in prizidave ter rekonstrukcije obstoječih objektov,

– adaptacije in funkcionalne spremembe objektov za sodobnejše tehnologije,

– postavitve nadstrešnic in zaščitnih ograj,

– postavitve večjih reklamnih znamenj in spominskih obeležij,

– spremembe dejavnosti za potrebe proizvodnje,

– urejanje odprtih površin kot so zelenice, pešpoti in ploščadi,

– gradnja parkirnih mest,

– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez,

Pred posegom v prostor, ki se nanaša na uvedbo nove ali spremembe obstoječe tehnologije je pred izdelavo lokacijske dokumentacije investitor dolžan:

– pridobiti celostno prostorsko zasnovno območja in oceno onesnaževanja za obstoječo proizvodnjo ter sanirati vire onesnaževanja,

– pridobiti izvedeniška mnenja glede čistosti predvidene proizvodne dejavnosti (celostna ocena proizvodnje, onesnaževanja zraka, varstva pred hrupom, varstva voda, odstranjevanje komunalnih in posebnih odpadkov in požarnovarnostna ocena).

Sprememba dejavnosti je možna kot dopolnitev pretežne namembnosti območja pod pogoji iz drugega odstavka tega člena.

Razmerje deležev med pozidanimi, manipulacijsko prometnimi in zelenimi površinami mora praviloma znašati 4 : 3 : 3.”

11. člen

Za 10. členom se doda novi naslov, ki se glasi:

“Parkovna, športna in rekreacijska območja” in novi

10a. člen, ki se glasi:

“V morfoloških enotah z oznako 8 so dovoljeni naslednji posegi:

- gradnja športnih in rekreacijskih objektov ter naprav in urejanje športnih in rekreacijskih,
- gradnja spremljajočih objektov in naprav, ki dopolnjujejo osnovno športno-rekreacijsko dejavnost (parkirišča, sanitarije, gostinski lokali ipd.),
- urejanje večjih zelenih površin z mikrourbano opremo,
- postavitve kioskov, spominskih obeležij, reklamnih znamenj in turističnih oznak,
- gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez,
- vodnogospodarske ureditve.”

12. člen

V naslovu nad 12. členom se črta del besedila, ki se glasi: “z rekreacijo in vrtičarsko rabo”.

Prva alineja prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi:

“– gradnja objektov, ki neposredno služijo kmetijski proizvodnji, kot so hlevi, silosi, strojne lope, če za to ni možno uporabiti zemljišč znotraj ureditvenih območij naselij ali območij razpršene gradnje. Pod enakimi pogoji se lahko gradijo enostanovanjski objekti za potrebe kmetov, vendar mora stanovanjski objekt predstavljati strnjeno celoto z ostalimi objekti kmetije.”

Doda novi tretji odstavek, ki se glasi:

“Na zemljiščih, ki niso posebej zavarovana in kjer obstojajo pogoji za rekreacijsko dejavnost, je izjemoma dovoljena gradnja ali urejanje posameznih športnih naprav. Ustreznost prostora za tovrstno dejavnost presodi upravni organ občine Ljubljana Šiška, pristojen za urejanje prostora in varstvo okolja v sodelovanju s strokovnimi organizacijami.”

13. člen

13. člen se spremeni tako, da se glasi:

“V območjih razpršene gradnje, ki so določena z dolgoročnim planom, so dovoljene dozidave in nadzidave ter gradnja posameznih objektov, če gre za zgostitev razpršene gradnje.

Zgostitev razpršene gradnje je možna le kot zapolnitev vrzeli pod pogojem, da gradnja ni v nasprotju z določili veljavnih predpisov.

Vrzeli predstavljajo parcele, manjše od 1000 m², ki so s treh strani obdane z zazidanimi parcelami.

Zazidana je tista parcela, kjer je bil do uveljavitve sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 (Uradni list RS, št. 23/91) zgrajen objekt.

Objekte, ki so bili zgrajeni pred uveljavitvijo zgoraj navedenih sprememb dolgoročnega plana in ki se ne nahajajo v varovanih območjih, je možno legalizirati. Če so ti objekti na krajinsko izpostavljenih lokacijah, je treba v postopku priprave lokacijske dokumentacije izdelati presojo vključevanja objekta v prostor. Če je presoja negativna, se lokacijsko dovoljenje ne izda.

Za posege v prostor veljajo skupna merila in pogoji tega odloka.”

14. člen

Naslov nad 17. členom in besedilo 17. člena se spremenita tako, da se glasita:

“Obramba in civilna zaščita

Gradnja objektov in naprav za potrebe obrambe in civilne zaščite je dovoljena v vseh območjih urejanja v planski celoti.”

15. člen

V 20. členu se tretja alineja spremeni tako, da se glasi:

“– vsaj toliko od parcelne meje, da je možno vzdrževanje objekta in omogočena njegova uporaba; to je 1 meter, če gre za gradnjo pritličnega pomožnega objekta z ravno streho in vsaj 4 metre za ostalo gradnjo, razen če se sosedje ne sporazumejo drugače. Objekt ne sme motiti sosednje posesti.”

16. člen

V 29. členu se za besedo “pogoji” postavi pika in črta preostali del besedila vključno s seznamom območij urejanja.

17. člen

V 36. členu se v oddelku “Varstvo vodnih virov” besedilo spremeni tako, da se glasi:

“Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati določila odloka o varstvu virov pitne vode in odloka o varstvenih pasovih vodnih virov v Ljubljani in ukrepih za zavarovanje voda.

V delu območja urejanja ŠK 6/2 veljajo ukrepi za I. varstveni pas virov pitne vode.

V delih območij urejanja ŠS 6/8 Zgornje Vižmarje in ŠK 6/2 veljajo ukrepi za II. varstveni pas virov pitne vode.

V vseh območjih iz 2. člena tega odloka veljajo ukrepi za III. varstveni pas virov pitne vode.

V posameznih delih območja urejanja ŠG 6/1 veljajo ukrepi za I., II. in III. varstveni pas lokalnih vodnih virov.”

18. člen

V 37. členu se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:

“V območjih urejanja, ŠS 6/7-1 Medno, ŠO 6/1 Šentvid in ŠP 6/1 Športoprema so dovoljeni naslednji posegi.”

19. člen

V 40. členu se besedilo v prvem stavku, ki se glasi:

“V območju urejanja ŠS 6/4 -”

nadomesti z besedilom, ki se glasi:

“V območjih urejanja ŠS 6/4-1 (del), ŠS 6/4-2, ŠS 6/4-3”.

V celoti se črta točka a) Vrste posegov v prostor.

V točki c) se črta alineja, ki se glasi:

“– morfološke enote 2A 1/19, 9/1-5”.

20. člen

V 41. členu se v prvi vrsti za oznako “ŠS 6/8” doda besedilo “(del)”.

V oznaki morfoloških enot se številka “5” nadomesti s številko “6”.

21. člen

V 42. členu se v prvi vrsti za oznako “ŠS 6/9” doda besedilo “(del)”.

22. člen

Doda se novi 43a. člen, ki se glasi:

“V območju urejanja ŠP 6/5 Tkalnica veljajo naslednja dodatna merila in pogoji:

a) Vrste posegov v prostor morfološka enota 6E/1

Dovoljeni so naslednji posegi:

– gradnja objektov proizvodnih, poslovnih, skladiščnih in trgovskih dejavnosti,

- rekonstrukcija, adaptacija, dozidava in nadomestna gradnja obstoječih objektov,
- vzdrževalna dela,
- gradnja objektov za potrebe komunale,
- postavitve pomožnih objektov,
- urejanje odprtih površin kot so zelenice, pešpoti, prometne in parkirne površine,
- postavitve kioskov, ograj, reklamnih znamenj, turističnih oznak in spominskih obeležij,
- sprememba namembnosti in dejavnosti v obstoječih objektih je dovoljena pod pogojem, da nova dejavnost ne povzroča motenj v okolju.

Pred vsakim posegom v prostor je treba pridobiti celostno ekološko oceno, ki bo enakovredno obravnavala obstoječi program in program načrtovane gradnje.

b) Varovanje okolja

Maksimalna raven hrupa v območju ne sme presegati III. stopnje hrupne obremenjenosti."

23. člen

V 45. členu se v prvi vrsti za oznako "ŠR 6/1" doda besedilo "(del) - RC Šentvid".

24. člen

V 46. členu se prvi stavek, ki se glasi:

"V območju urejanja ŠKo* 6/1 veljajo dodatna merila in pogoji glede varovanja naravne in kulturne dediščine za naslednje objekte in njihovo neposredno bližino:" nadomesti z besedilom, ki se glasi:

"V območju urejanja ŠK 6/1-1 so na zemljiščih, ki niso uvrščena v I. območje kmetijskih površin, dovoljeni, poleg posegov iz 12. člena, še naslednji posegi:

- ureditev zelenih in parkovnih površin,
- gradnja ali ureditev posamičnih športnih in rekreacijskih objektov in naprav,
- gradnja spremljajočih objektov in naprav, ki dopolnjujejo rekreacijsko dejavnost v območju s tem, da ni okrnjena osnovna namembnost območja,

Merila in pogoji varovanja naravne in kulturne dediščine veljajo za naslednje objekte in njihovo neposredno bližino:"

25. člen

V 48. členu se prvi stavek, ki se glasi:

"V območju urejanja ŠK 6/3 veljajo dodatna merila in pogoji za varovanje kulturne dediščine za naslednje objekte in njihovo neposredno bližino:" nadomesti z besedilom, ki se glasi:

"Območje urejanja ŠK 6/3 je namenjeno primarni kmetijski rabi.

V območju veljajo dodatna merila in pogoji za varovanje kulturne dediščine za naslednje objekte in njihovo neposredno bližino:"

26. člen

V 50. členu se dodajo alineje, ki se glasijo:

- odlok o sprejetju zazidalnega načrta za gramoznico Stanežiče G4 (Uradni list SRS, št. 1/75),
- odlok o spremembi odloka o sprejetju zazidalnega načrta za gramoznico Stanežiče G4 (Uradni list SRS, št. 13/76),
- odlok o sprejetju programskega in tehničnega dela ZN za zazidalne otoke ŠS113/2 Dvor in ŠS115/2, 3. Stanežiče (Uradni list SRS, št. 30/81) v delu, ki se nanaša na območje urejanja ŠS 6/3 Dvor."

27. člen

51. člen se spremeni tako, da se glasi:

"Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled

pri upravnem organu občine Ljubljana Šiška, pristojnem za urejanje prostora, pri upravni organizaciji mesta Ljubljane za urbanistično načrtovanje, pri Mestni geodetski upravi Ljubljana, pri krajevnih skupnostih Šentvid, Stanežiče-Medno, Vižmarje-Brod in Guncle-Male Vižmarje ter pri Mestni upravi za inšpekcijske službe Ljubljana."

28. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01-35200-242/92

Ljubljana, dne 27. oktobra 1992.

Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Šiška
Stanislav Žagar l. r.

2674.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in RS, št. 26/90) in 82. člena Statuta občine Ljubljana Šiška (Uradni list SRS, št. 13/86 in RS, št. 2/92) je Skupščina občine Ljubljana Šiška na 19. skupni seji zbora krajevnih skupnosti, zbora združenega dela in družbenopolitičnega zbora dne 27. 10. 1992 sprejela

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 8 - Gameljne

1. člen

S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 8 - Gameljne (Uradni list SRS, št. 20/88).

2. člen

1. členu se na koncu člena pred piko doda: "ter Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 8 - Gameljne, ki jih je izdelal Zavod za prostorsko in urbanistično načrtovanje Ljubljana pod št. 59/3/1-92 v januarju 1992".

3. člen

2. člen se spremeni tako, da se glasi:

"Prostorski ureditveni pogoji iz prejšnjega člena določajo merila in pogoje za posege v prostor v ureditvenih območjih naselij z naslednjimi oznakami območij urejanja:

- ŠS 8/1 Gameljne - del
- ŠS 8/2 Gameljne - del
- ŠS 8/3 Gameljne
- ŠS 8/5 Gameljne
- ŠS 8/6 Rašica
- ŠI 8/1 ZRMK
- ŠP 8/1 Rašica
- ŠP 8/2 Gameljne
- ŠT 8/1 Avtocesta

in izven ureditvenih območij naselij v območjih urejanja z naslednjimi oznakami:

- ŠG 8/1
- ŠG 8/2
- ŠK 8/1
- ŠK 8/2"

4. člen

V 3. členu se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:

“Pretežno namensko rabo prostora v območjih urejanja iz 2. člena tega odloka določa druga črka v oznaki posameznega območja.”

Črtata se zadnji dve alineji.

5. člen

5. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Meja planske celote in meje posameznih območij urejanja so določene v grafičnem delu Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 8 - Gameljne, ki jih je izdelal Zavod za prostorsko in urbanistično načrtovanje Ljubljana pod št. 59/3/1-92 v januarju 1992.”

6. člen

6. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Sestavni del tega odloka so naslednje grafične karte:

1. Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev zaradi uskladitve z dolgoročnim planom občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000, TTN-5; Zavod za prostorsko in urbanistično načrtovanje, št. 59/3/1-92 januar 1992;

2. Izvleček določil dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000, PKN-5; Zavod za prostorsko in urbanistično načrtovanje, št. 59/3/1-92 januar 1992;

3. Prostorski ureditveni pogoji, katastrski načrt 1:2880, 1:1000; Zavod za izgradnjo Ljubljane TOZD Urbanizem LUZ, št. 3552 februar 1988.

Določila katastrskih načrtov, navedenih pod 3. točko tega člena, se lahko uporabljajo le v tistih delih, kjer niso v nasprotju s Spremembami in dopolnitvami iz prejšnjega člena.”

7. člen

7. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Skupna merila in pogoji glede vrste posegov v prostor veljajo za vsa območja urejanja iz 2. člena tega odloka, razen za tista, za katera je s posebnimi merili in pogoji določeno drugače.”

8. člen

V 8. členu, 9. členu, 10. členu, in 11. členu se črta alineja, ki se glasi:

“– gradnja objektov in naprav za potrebe SLO in DS”.

9. člen

V 15. členu se prva alineja spremeni tako, da se glasi:

“– gradnja objektov, ki neposredno služijo kmetijski proizvodnji, kot so hlevi, silosi, strojne lope, če za to ni možno uporabiti zemljišč znotraj ureditvenih območij naselij ali območij razpršene gradnje. Pod enakimi pogoji se lahko gradijo enostanovanjski objekti za potrebe kmetov, vendar mora stanovanjski objekt predstavljati strnjeno celoto z ostalimi objekti kmetije.”

Črta se deseta alineja.

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:

“Na zemljiščih, ki niso posebej zavarovana in kjer obstojajo pogoji za rekreacijsko dejavnost, je izjemoma dovoljena gradnja ali urejanje posameznih športnih naprav. Ustreznost prostora za tovrstno dejavnost presodi upravni organ občine Ljubljana Šiška, pristojen za urejanje prostora in varstvo okolja v sodelovanju s strokovnimi organizacijami.”

10. člen

16. člen se spremeni tako, da se glasi:

“V območjih razpršene gradnje, ki so določena z dolgoročnim planom, so dovoljene dozidave in nadzidave ter gradnja posameznih objektov, če gre za zgostitev razpršene gradnje.

Zgostitev razpršene gradnje je možna le kot zapolnitev vrzeli pod pogojem, da gradnja ni v nasprotju z določili veljavnih predpisov.

Vrzeli predstavljajo parcele, manjše od 1000 m², ki so s treh strani obdane z zazidanimi parcelami.

Zazidana je tista parcela, kjer je bil do uveljavitve sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 (Uradni list RS, št. 23/91) zgrajen objekt.

Objekte, ki so bili zgrajeni pred uveljavitvijo zgoraj navedenih sprememb dolgoročnega plana in ki se ne nahajajo v varovanih območjih, je možno legalizirati. Če so ti objekti na krajinsko izpostavljenih lokacijah, je treba v postopku priprave lokacijske dokumentacije izdelati presojo vključevanja objekta v prostor. Če je presoja negativna, se lokacijsko dovoljenje ne izda.

Za posege v prostor veljajo skupna merila in pogoji tega odloka.”

11. člen

Naslov nad 19. členom in besedilo 19. člena se spremenita tako, da se glasita:

“Obramba in civilna zaščita

Gradnja objektov in naprav za potrebe obrambe in civilne zaščite je dovoljena v vseh območjih urejanja v planski celoti.”

12. člen

21. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Skupna merila in pogoji glede oblikovanja posegov v prostor veljajo za vsa območja urejanja iz 2. člena tega odloka, razen za tista, za katera je s posebnimi merili in pogoji določeno drugače.”

13. člen

V 30. členu se za besedo “pogoji” postavi pika in črta preostali del besedila vključno s seznamom območij urejanja.

14. člen

31. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Skupna merila in pogoji glede prometnega urejanja veljajo za vsa območja urejanja iz 2. člena tega odloka, za posamezna območja urejanja pa veljajo še dodatna merila in pogoji.”

15. člen

36. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Skupna merila in pogoji glede komunalnega urejanja veljajo za vsa območja urejanja iz 2. člena tega odloka, za posamezna območja urejanja pa veljajo še dodatna merila in pogoji.”

16. člen

V 39. členu se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:

“Skupna merila in pogoji glede varovanja okolja veljajo za vsa območja urejanja iz 2. člena tega odloka.”

17. člen

V 39. členu se v oddelku “Varstvo vodnih virov” zadnji trije odstavki spremenijo tako, da se novo besedilo glasi:

“V delih območij urejanja ŠT 8/1 in ŠK 8/1 veljajo ukrepi za II. in III. varstveni pas virov pitne vode.

V delih območij urejanja ŠG 8/1 in ŠK 8/2 veljajo ukrepi za I. varstveni pas lokalnih vodnih virov.

V delih območij urejanja ŠS 8/3 Gameljne, ŠS 8/6 Rašica, ŠG 8/1, ŠG 8/2 in ŠK 8/2 veljajo ukrepi za II. varstveni pas lokalnih vodnih virov.

V delih območij urejanja ŠG 8/1 in ŠG 8/2 veljajo ukrepi za III. varstveni pas lokalnih vodnih virov.“

18. člen

42. člen se črta.

Od vključno 43. člena do vključno 45. člena se vsi členi preštevilčijo za eno številko nazaj, tako da 43. člen postane 42. člen in 45. člen postane 44. člen.

19. člen

Doda se novi 45. člen, ki se glasi:

“V območju urejanja ŠT 8/1 Avtocesta je dovoljena gradnja in urejanje prometnic.“

20. člen

V 47. členu se oznaka območja urejanja “ŠG* 8/2” nadomesti z oznako “ŠG 8/2”.

21. člen

V 48. členu se prvi stavek, ki se glasi: “V območju urejanja ŠK* 8/1 veljajo naslednja dodatna merila in pogoji:” nadomesti z besedilom, ki se glasi: “Območje urejanja ŠK 8/1 je namenjeno primarni kmetijski rabi zemljišč.

V območju veljajo naslednja dodatna merila in pogoji:”.

22. člen

50. člen se spremeni tako, da se glasi:

“V območjih urejanja ŠS 8/5 Gameljne in ŠP 8/1 Rašica so na obstoječih objektih dovoljena nujna vzdrževalna dela in posegi v prostor v zvezi s komunalnim urejanjem. Ostali posegi niso dovoljeni.“

23. člen

51. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri upravnem organu občine Ljubljana Šiška, pristojnem za urejanje prostora, pri upravni organizaciji mesta Ljubljane za urbanistično načrtovanje, pri Mestni geodetski upravi Ljubljana, pri Krajevni skupnosti Gameljne in pri Mestni upravi za inšpekcijske službe Ljubljana.“

24. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01-35200-243/92

Ljubljana, dne 27. oktobra 1992.

Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Šiška
Stanislav Žagar l. r.

2675.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in RS, št. 26/90) in 82. člena Statuta občine Ljubljana Šiška (Uradni list SRS, št. 13/86 in RS, št. 2/92) je Skupščina občine Ljubljana Šiška na

19. skupni seji zbora krajevnih skupnosti, zbora združenega dela in družbenopolitičnega zbora dne 27. 10. 1992 sprejela

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 9 - Medvode

1. člen

S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 9 - Medvode (Uradni list SRS, št. 19/89).

2. člen

1. členu se na koncu člena pred piko doda: “ter Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 9 - Medvode, ki jih je izdelal Zavod za prostorsko in urbanistično načrtovanje Ljubljana pod št. 59/3/1-92 v januarju 1992“.

3. člen

2. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Prostorski ureditveni pogoji iz prejšnjega člena določajo merila in pogoje za posege v prostor v ureditvenih območjih naselij z naslednjimi oznakami območij urejanja:

ŠS 9/1 Preska (del)

ŠS 9/2 Vaše

ŠS 9/3 Goričane

ŠS 9/4 Rakovnik

ŠS 9/5-1 Sora

ŠS 9/6 Dol

ŠS 9/7 Svetje (del)

ŠP 9/1 Sora

ŠP 9/2 Preska

ŠP 9/3-1 Color

ŠP 9/3-2 Color

ŠP 9/4

ŠP 9/5 Goričane

ŠP 9/6 Donit

ŠM 9/1 Pokopališče Sora

ŠT 9/1 Območje ŽG

ŠR 9/2 Goričane

ŠR 9/3 RC Sora

in izven ureditvenih območij naselij v območjih urejanja z naslednjimi oznakami:

ŠK 9/1-1

ŠK 9/1-2

ŠK 9/1-3

ŠK 9/2

ŠK 9/3-1

ŠK 9/3-2

ŠK 9/4

ŠK 9/6

ŠK 9/7

ŠK 9/8“

4. člen

3. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Pretežno namensko rabo prostora v območjih urejanja iz 2. člena tega odloka določa druga črka v oznaki posameznega območja:

S - površine za stanovanja in spremljajoče dejavnosti,

P - površine za proizvodnjo, skladišča in terminale,

M - površine za mestne javne službe in servise,

T - površine za promet

R - parkovne, športne in rekreacijske površine,

K - pretežno kmetijske površine.“

5. člen

5. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Meja planske celote in meje posameznih območij urejanja so določene v grafičnem delu Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 9 - Medvode, ki jih je izdelal Zavod za prostorsko in urbanistično načrtovanje Ljubljana pod št. 59/3/1-92 v januarju 1992.”

6. člen

6. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Sestavni del tega odloka so naslednje grafične karte:

1. Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev zaradi uskladitve z dolgoročnim planom občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000, TTN-5; Zavod za prostorsko in urbanistično načrtovanje, št. 59/3/1-92 januar 1992;

2. Izvleček določil dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000, PKN-5; Zavod za prostorsko in urbanistično načrtovanje, št. 59/3/1-92 januar 1992;

3. Prostorski ureditveni pogoji, katastrski načrt 1:2880, 1:1000; Zavod za izgradnjo Ljubljane TOZD Urbanizem LUZ, št. 3552 november 1988.

Določila katastrskih načrtov, navedenih pod 3. točko tega člena, se lahko uporabljajo le v tistih delih, kjer niso v nasprotju s Spremembami in dopolnitvami iz prejšnjega člena.”

7. člen

7. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Skupna merila in pogoji glede vrste posegov v prostor veljajo za vsa območja urejanja iz 2. člena tega odloka, razen za tista, za katera je s posebnimi merili in pogoji določeno drugače.”

8. člen

V 8. členu se v zadnji alineji črta besedilo, ki se glasi:

“gradnja objektov in naprav za potrebe SLO in DS.”

V 9. členu, 11. členu, 12. členu, 13. členu, 14. členu in 15. členu se črta alineja, ki se glasi:

“– gradnja objektov in naprav za potrebe SLO in DS.”

9. člen

V 17. členu se prva alineja spremeni tako, da se glasi:

“– gradnja objektov, ki neposredno služijo kmetijski proizvodnji, kot so hlevi, silosi, strojne lope, če za to ni možno uporabiti zemljišč znotraj ureditvenih območij naselij ali območij razpršene gradnje. Pod enakimi pogoji se lahko gradijo enostanovanjski objekti za potrebe kmetov, vendar mora stanovanjski objekt predstavljati strnjeno celoto z ostalimi objekti kmetije.”

Črta se zadnja alineja.

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:

“Na zemljiščih, ki niso posebej zavarovana in kjer obstojajo pogoji za rekreacijsko dejavnost, je izjemoma dovoljena gradnja ali urejanje posameznih športnih naprav. Ustreznost prostora za tovrstno dejavnost presodi upravni organ občine Ljubljana Šiška, pristojen za urejanje prostora in varstvo okolja v sodelovanju s strokovnimi organizacijami.”

10. člen

18. člen se spremeni tako, da se glasi:

“V območjih razpršene gradnje, ki so določena z dolgoročnim planom, so dovoljene dozidave in nadzidave ter gradnja posameznih objektov, če gre za zgostitev razpršene gradnje.

Zgostitev razpršene gradnje je možna le kot zaposlitev vrzeli pod pogojem, da gradnja ni v nasprotju z določili veljavnih predpisov.

Vrzeli predstavljajo parcele, manjše od 1000 m², ki so s treh strani obdane z zazidanimi parcelami.

Zazidana je tista parcela, kjer je bil do uveljavitve sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 (Uradni list RS, št. 23/91) zgrajen objekt.

Objekte, ki so bili zgrajeni pred uveljavitvijo zgoraj navedenih sprememb dolgoročnega plana in ki se ne nahajajo v varovanih območjih, je možno legalizirati. Če so ti objekti na krajinsko izpostavljenih lokacijah, je treba v postopku priprave lokacijske dokumentacije izdelati presojo vključevanja objekta v prostor. Če je presoja negativna, se lokacijsko dovoljenje ne izda.

Za posege v prostor veljajo skupna merila in pogoji tega odloka.”

11. člen

V 19. členu se v zadnjem odstavku črta besedilo, ki se glasi: “ter gradnje objektov in naprav za potrebe SLO in DS”.

12. člen

Naslov nad 21. členom in besedilo 21. člena se spremenita tako, da se glasita:

“Obramba in civilna zaščita

Gradnja objektov in naprav za potrebe obrambe in civilne zaštite je dovoljena v vseh območjih urejanja v planski celoti.”

13. člen

23. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Skupna merila in pogoji glede oblikovanja posegov v prostor veljajo za vsa območja urejanja iz 2. člena tega odloka, razen za tista, za katera je s posebnimi merili in pogoji določeno drugače.”

14. člen

V 32. členu se za besedo “pogoji” postavi pika in črta preostali del besedila vključno s seznamom območij urejanja.

15. člen

33. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Gradnja objektov in naprav za potrebe prometa in zvez je dovoljena v vseh območjih urejanja iz 2. člena tega odloka, za posamezna območja urejanja pa veljajo še dodatna merila in pogoji.”

16. člen

37. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, energetike in telekomunikacij je dovoljena v vseh območjih urejanja iz 2. člena tega odloka, za posamezna območja urejanja pa veljajo še dodatna merila in pogoji.”

17. člen

V 41. členu se prvi odstavek vključno z alinejami spremeni tako, da se glasi:

“Merila in pogoji glede varovanja okolja veljajo za vsa območja urejanja iz 2. člena tega odloka, za posamezna območja urejanja pa veljajo še dodatna merila in pogoji.”

Pripadajoči seznam območij urejanja se črta.

43. člen se črta.

18. člen

V 44. členu se v celoti črta točka a). Točke b), c), d), e) in f) se preoznačijo za eno črko nazaj, tako da točka b) postane točka a) in točka f) postane točka e).

19. člen

V 45. členu se v točki f) črta drugi odstavek.

20. člen

V 46. členu se točke preoznačijo za eno črko naprej, tako da točka a) postane točka b) in točka d) postane točka e).

Doda se nova točka a), ki se glasi:

“a) Vrste posegov v prostor
– morfološka enota 2 A/7

V območju so dovoljeni naslednji posegi:

- funkcionalne dozidave in nadzidave obstoječih stanovanjskih in gospodarskih objektov,
- rekonstrukcije, adaptacije ter rušitve obstoječih objektov,
- postavitev vrtnih ograj in postavljanje opornih zidov na dvorišni strani objektov,
- postavitev urbane opreme okolja,
- spremembe namembnosti in dejavnosti v obstoječih stanovanjskih in gospodarskih objektih ali delih objektov pod določili 8. člena tega odloka.“

21. člen

V 47. členu se v prvi vrsti oznaka “ŠS 9/5” nadomesti z oznako “ŠS 9/5-1”.

V točki d) Komunalno urejanje se številka “46” nadomesti s številko “45”.

V točki e) se doda novi odstavek, ki se glasi:

V 47. členu se v točki e) doda novi odstavek, ki se glasi:

“V delu območja urejanja veljajo ukrepi za II. varstveni pas lokalnih vodnih virov.“

22. člen

V 49. členu se oznaka “ŠS 9/7” nadomesti z oznako “ŠS 9/7 - del”. Od vključno 44. člena do vključno 49. člena se vsi členi preštevilčijo za eno številko nazaj, tako da 44. člen postane

49. člen postane 48. člen.

50. člen se črta.

51. člen postane 49. člen.

23. člen

Doda se novi 50. člen, ki se glasi:

“V območjih urejanja ŠP 9/2 Preska, ŠP 9/3-1 in ŠP 9/3-2 Color so na obstoječih objektih in napravah dovoljena vzdrževalna dela in drugi posegi, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, ter posegi v zvezi s komunalnim urejanjem.“

24. člen

V 52. členu se v točki a) številka “51” nadomesti s številko “49”. 52. člen postane 51. člen.

25. člen

Doda se novi 52. člen, ki se glasi:

“V območju urejanja ŠP 9/5 Goričane so na obstoječih objektih in napravah dovoljena vzdrževalna dela in drugi posegi, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, ter posegi v zvezi s komunalnim urejanjem.

V delu območja urejanja veljajo ukrepi za II. varstveni pas virov pitne vode.“

26. člen

V 53. členu se v točki b) številka “51” nadomesti s številko “49”.

27. člen

55. člen se spremeni tako, da se glasi:

“V območju urejanja ŠR 9/2 Goričane so dovoljene rekonstrukcije, adaptacije in vzdrževanje obstoječih objektov, urejanje zelenic in parkov ter posegi v zvezi s komunalnim urejanjem. Vsi posegi se lahko izvajajo le na podlagi strokovnih rešitev, ki jih odobri LRZVNKD.“

28. člen

V 56. členu se v prvi vrsti za oznako “ŠR 9/3” doda ime “RC Sora”. Črtata se točki a) in b). Točke c), d) in e) se preoznačijo za dve črki nazaj, tako da točka c) postane točka a) in točka e) postane točka c).

29. člen

V 57. členu se besedilo v prvi vrsti, ki se glasi:

“V območju urejanja ŠK* 9/1”

nadomesti z besedilom, ki se glasi:

“V območjih urejanja ŠK 9/1-1, ŠK 9/1-2 in ŠK 9/1-3“.

Točka a) se spremeni tako, da se glasi:

“a) Vrste posegov v prostor

V območju med regionalno cesto Ljubljana-Kranj in reko Savo so na zemljiščih, ki niso uvrščena v I. območje kmetijskih površin, dovoljeni, poleg posegov iz 17. člena, še naslednji posegi:

– gradnja ali ureditev posamičnih športnih in rekreacijskih objektov in naprav,

– gradnja spremljajočih objektov in naprav, ki dopolnjujejo rekreacijsko dejavnost v območju s tem, da ni okrnjena osnovna namembnost območja,

– sprememba namembnosti obstoječih objektov za potrebe rekreacije, gostinstva in turizma,

pod pogojem, da z njimi soglaša Območna vodna skupnost Ljubljana-Sava in Savske elektrarne, HE Medvode.“

Na koncu točke b) dodata naslednji alineji:

– Jakova zidana kapela v Vašah,

– lesen križ v Vašah v neposredni bližini Jakove kapele.“

Doda se nova točka c), ki se glasi:

“c) Varstvo okolja

V delu območja urejanja ŠK 9/1-1 veljajo ukrepi za III. varstveni pas virov pitne vode.“

30. člen

V 59. členu se v prvi vrsti oznaka “ŠK 9/3” nadomesti z oznakama “ŠK 9/3-1, ŠK 9/3-2”.

Črta se točka b).

60. člen se črta.

61. člen postane 60. člen.

31. člen

62. člen se spremeni tako, da se glasi:

“V območju urejanja ŠK 9/7 veljajo deloma ukrepi za I. varstveni pas in deloma ukrepi za II. varstveni pas virov pitne vode.“

62. člen postane 61. člen.

32. člen

Doda se novi 62. člen, ki se glasi:

“Območje urejanja ŠK 9/8 je namenjeno primarni kmetijski rabi zemljišč.“

33. člen

64. člen se spremeni tako, da se glasi:

"Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri upravnem organu občine Ljubljana Šiška, pristojnem za urejanje prostora, pri upravni organizaciji mesta Ljubljane za urbanistično načrtovanje, pri Mestni geodetski upravi Ljubljana, pri krajevnih skupnostih Medvode, Sora, Senica, Vaše, Goričane in Preska ter pri Mestni upravi za inšpekcijske službe Ljubljana."

34. člen

V 66. členu se na koncu pred piko doda besedilo, ki se glasi:

"in Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območje urejanja ŠS9/1 - del Preska (MeS7-3), (Uradni list SRS, št. 47/87)".

35. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01-35200-244/92

Ljubljana, dne 27. oktobra 1992.

Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Šiška
Stanislav Žagar l. r.

2676.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in RS, št. 26/90) in 82. člena Statuta občine Ljubljana Šiška (Uradni list SRS, št. 13/86 in RS, št. 2/92) je Skupščina občine Ljubljana Šiška na 19. skupni seji zboru krajevnih skupnosti, zbora združenega dela in družbenopolitičnega zbora dne 27. 10. 1992 sprejela

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 10 - Pirniče

1. člen

S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 10 - Pirniče (Uradni list SRS, št. 2/89).

2. člen

1. členu se na koncu člena pred piko doda: "ter Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 10 - Pirniče, ki jih je izdelal Zavod za prostorsko in urbanistično načrtovanje Ljubljana pod št. 59/3/1-92 v januarju 1992".

3. člen

2. člen se spremeni tako, da se glasi:

"Prostorski ureditveni pogoji iz prejšnjega člena določajo merila in pogoje za posege v prostor v ureditvenih območjih naselij z naslednjimi oznakami območij urejanja:

- ŠS 10/1 Vikrče
- ŠS 10/2 Spodnje Pirniče
- ŠS 10/3 Spodnje Pirniče
- ŠS 10/4 Zgornje Pirniče
- ŠS 10/5 Verje

ŠS 10/6 Zavrnh

ŠM 10/1 Na Hribih

ŠR 10/1 Vikrče

ŠR 10/2 Pod Turncem

in izven ureditvenih območij naselij v območjih urejanja z naslednjimi oznakami:

ŠG 10/1

ŠG 10/2

ŠK 10/1

ŠK 10/3"

4. člen

3. člen se spremeni tako, da se glasi:

"Pretežno namensko rabo prostora v območjih urejanja iz 2. člena tega odloka določa druga črka v oznaki posameznega območja:

S - površine za stanovanja in spremljajoče dejavnosti,

M - površine za mestne javne službe in servise,

R - parkovne, športne in rekreacijske površine,

G - pretežno gozdne površine,

K - pretežno kmetijske površine."

5. člen

5. člen se spremeni tako, da se glasi:

"Meja planske celote in meje posameznih območij urejanja so določene v grafičnem delu Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 10 - Pirniče, ki jih je izdelal Zavod za prostorsko in urbanistično načrtovanje Ljubljana pod št. 59/3/1-92 v januarju 1992."

6. člen

6. člen se spremeni tako, da se glasi:

"Sestavni del tega odloka so naslednje grafične karte:

1. Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev zaradi uskladitve z dolgoročnim planom občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000, TTN-5; Zavod za prostorsko in urbanistično načrtovanje, št. 59/3/1-92 januar 1992;

2. Izvleček določil dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000, PKN-5; Zavod za prostorsko in urbanistično načrtovanje, št. 59/3/1-92 januar 1992;

3. Prostorski ureditveni pogoji, katastrski načrt 1:2880, 1:1000; Zavod za izgradnjo Ljubljane TOZD Urbanizem LUZ, št. 3552 julij 1988.

Določila katastrskih načrtov, navedenih pod 3. točko tega člena, se lahko uporabljajo le v tistih delih, kjer niso v nasprotju s spremembami in dopolnitvami iz prejšnjega člena."

7. člen

7. člen se spremeni tako, da se glasi:

"Skupna merila in pogoji glede vrste posegov v prostor veljajo za vsa območja urejanja iz 2. člena tega odloka, razen za tista, za katera je s posebnimi merili in pogoji določeno drugače."

8. člen

V 8. členu, 9. členu, 10. členu, 11. členu in 12. členu se črta alineja, ki se glasi:

"- gradnja objektov in naprav za potrebe SLO in DS".

9. člen

V 14. členu se prva alineja spremeni tako, da se glasi:

"- gradnja objektov, ki neposredno služijo kmetijski proizvodnji, kot so hlevi, silosi, strojne lope, če za to ni možno uporabiti zemljišč znotraj ureditvenih območij naselij ali območij razpršene gradnje. Pod enakimi pogoji

se lahko gradijo enostanovanjski objekti za potrebe kmetov, vendar mora stanovanjski objekt predstavljati strnjeno celoto z ostalimi objekti kmetije.“

Črta se zadnja alineja.

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:

“Na zemljiščih, ki niso posebej zavarovana in kjer obstojajo pogoji za rekreacijsko dejavnost, je izjemoma dovoljena gradnja ali urejanje posameznih športnih naprav. Ustreznost prostora za tovrstno dejavnost presodi upravni organ občine Ljubljana Šiška, pristojen za urejanje prostora in varstvo okolja v sodelovanju s strokovnimi organizacijami.“

10. člen

15. člen se spremeni tako, da se glasi:

“V območjih razpršene gradnje, ki so določena z dolgoročnim planom, so dovoljene dozidave in nadzidave ter gradnja posameznih objektov, če gre za zgostitev razpršene gradnje.

Zgostitev razpršene gradnje je možna le kot zapolnitev vrzeli pod pogojem, da gradnja ni v nasprotju z določili veljavnih predpisov.

Vrzeli predstavljajo parcele, manjše od 1000 m², ki so s treh strani obdane z zazidanimi parcelami.

Zazidana je tista parcela, kjer je bil do uveljavitve sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 (Uradni list RS, št. 23/91) zgrajen objekt.

Objekte, ki so bili zgrajeni pred uveljavitvijo zgoraj navedenih sprememb dolgoročnega plana in ki se ne nahajajo v varovanih območjih, je možno legalizirati. Če so ti objekti na krajinsko izpostavljenih lokacijah, je treba v postopku priprave lokacijske dokumentacije izdelati presojo vključevanja objekta v prostor. Če je presoja negativna, se lokacijsko dovoljenje ne izda.

Za posege v prostor veljajo skupna merila in pogoji tega odloka.“

11. člen

Naslov nad 18. členom in besedilo 18. člena se spremenita tako, da se glasita:

“Obramba in civilna zaščita

Gradnja objektov in naprav za potrebe obrambe in civilne zaščite je dovoljena v vseh območjih urejanja v planski celoti.“

12. člen

20. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Skupna merila in pogoji glede oblikovanja posegov v prostor veljajo za vsa območja urejanja iz 2. člena tega odloka, razen za tista, za katera je s posebnimi merili in pogoji določeno drugače.“

13. člen

V 29. členu se za besedo “pogoji” postavi pika in črta preostali del besedila vključno s seznamom območij urejanja.

14. člen

30. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Gradnja objektov in naprav za potrebe prometa in zvez je dovoljena v vseh območjih urejanja iz 2. člena tega odloka, za posamezna območja urejanja pa veljajo še dodatna merila in pogoji.“

15. člen

33. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, energetike in telekomunikacij je dovoljena v vseh območjih urejanja iz 2. člena tega odloka, za posamezna območja urejanja pa veljajo še dodatna merila in pogoji.“

16. člen

V 37. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

“Merila in pogoji glede varovanja okolja veljajo za vsa območja urejanja iz 2. člena tega odloka, za posamezna območja urejanja pa veljajo še dodatna merila in pogoji.“

V odstavku “Varstvo pred hrupom” se četrta alineja spremeni tako, da se glasi:

“– spremeniti namembnosti ali dejavnosti tako, da ne bo presežena III. stopnja ravni hrupa.“

17. člen

V 39. členu se v prvi vrsti črta besedilo “- del“.

18. člen

V 44. členu se oznaka “ŠG* 10/1” nadomesti z oznako “ŠG 10/1”. Zadnji odstavek se, vključno z naslovom, spremeni tako, da se glasi:

“c) Varovanje okolja

V območju urejanja veljajo deloma ukrepi za II. varstveni pas in deloma ukrepi za III. varstveni pas virov pitne vode. V posameznih delih območja urejanja veljajo tudi ukrepi za I., II. in III. varstveni pas lokalnih vodnih virov.“

19. člen

V 45. členu se oznaka “ŠG* 10/2” nadomesti z oznako “ŠG 10/2”.

20. člen

V 46. členu se oznaka “ŠK* 10/1” nadomesti z oznako “ŠK 10/1”. V alineji “kulturna dediščina umetnostnega pomena” se doda naslednja objekta:

“lesen križ ob cesti od šole proti Sp. Pirničam, slopno znamenje z dvojnimi nišami na polju pred Matjaževino na Zavrhu;“

21. člen

47. člen se črta.

Od vključno 44. člena do vključno 46. člena se vsi členi preštevilčijo za eno številko naprej, tako da 44. člen postane 45. člen in 46. člen postane 47. člen.

22. člen

Doda se novi 44. člen, ki se glasi:

“V območju urejanja ŠM 10/1 Na Hribih je dovoljena izgradnja pokopališča po posebni strokovni presoji.“

23. člen

49. člen se spremeni tako, da se glasi:

“V območju urejanja ŠR 10/2 Pod Turncem so na obstoječih objektih in napravah dovoljena vzdrževalna dela in drugi posegi, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, ter posegi v zvezi s komunalnim urejanjem.“

24. člen

50. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri upravnem organu občine Ljubljana Šiška, pristojnem za urejanje prostora, pri upravni organizaciji mesta Ljubljane za urbanistično načrtovanje, pri Mestni geodetski upravi Ljubljana, pri Krajevni skupnosti Pirniče in pri Mestni upravi za inšpekcijske službe Ljubljana.“

25. člen

V 52. členu se pred piko doda besedilo, ki se glasi: “in odlok o dopolnitvi odloka o potrditvi zazidalnega

načrta za območja zazidalnih otokov MeS17, 18, 20, 22.
- Verje, Zgornje Pirniče (Uradni list SRS, št. 4/72)“.

26. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01-35200-245/92

Ljubljana, dne 27. oktobra 1992.

Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Šiška
Stanislav Žagar l. r.

2677.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in RS, št. 26/90) in 82. člena Statuta občine Ljubljana Šiška (Uradni list SRS, št. 13/86 in RS, št. 2/92) je Skupščina občine Ljubljana Šiška na 19. skupni seji zбора krajevnih skupnosti, zбора združenega dela in družbenopolitičnega zбора dne 27. 10. 1992 sprejela

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 12 - Zbilje

1. člen

S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 12 - Zbilje (Uradni list SRS, št. 39/88).

2. člen

1. členu se na koncu člena pred piko doda: "ter Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 12 - Zbilje, ki jih je izdelal Zavod za prostorsko in urbanistično načrtovanje Ljubljana pod št. 59/3/1-92 v januarju 1992“.

3. člen

2. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Prostorski ureditveni pogoji iz prejšnjega člena določajo merila in pogoje za posege v prostor v ureditvenih območjih naselij z naslednjimi oznakami območij urejanja:

ŠS 12/1 Na Klancu

ŠS 12/2 Senica

ŠS 12/3 Žeje

ŠS 12/4 Zbilje

ŠS 12/5 Zbilje

ŠS 12/6 Zbilje

ŠR 12/1 Zbilje

in izven ureditvenih območij naselij v območjih urejanja z naslednjimi oznakami:

ŠG 12/1

ŠG 12/2

ŠK 12/1

ŠK 12/2

ŠK 12/3“

4. člen

3. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Pretežno namensko rabo prostora v območjih urejanja iz 2. člena tega odloka določa druga črka v oznaki posameznega območja:

S - površine za stanovanja in spremljajoče dejavnosti,
R - parkovne, športne in rekreacijske površine,
G - pretežno gozdne površine,
K - pretežno kmetijske površine.“

5. člen

5. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Meja planske celote in meje posameznih območij urejanja so določene v grafičnem delu. Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 12 - Zbilje, ki jih je izdelal Zavod za prostorsko in urbanistično načrtovanje Ljubljana pod št. 59/3/1-92 v januarju 1992.“

6. člen

6. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Sestavni del tega odloka so naslednje grafične karte:

1. Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev zaradi uskladitve z dolgoročnim planom občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000, TTN-5; Zavod za prostorsko in urbanistično načrtovanje, št. 59/3/1-92 januar 1992;

2. Izvleček določil dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000, PKN-5; Zavod za prostorsko in urbanistično načrtovanje, št. 59/3/1-92 januar 1992;

3. Prostorski ureditveni pogoji, katastrski načrt 1:2880, 1:1000; Zavod za izgradnjo Ljubljane TOZD Urbanizem LUZ, št. 3552 julij 1988.

Določila katastrskih načrtov, navedenih pod 3. točko tega člena, se lahko uporabljajo le v tistih delih, kjer niso v nasprotju s Spremembami in dopolnitvami iz prejšnjega člena.“

7. člen

7. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Skupna merila in pogoji glede vrste posegov v prostor veljajo za vsa območja urejanja iz 2. člena tega odloka, razen za tista, za katera je s posebnimi merili in pogoji določeno drugače.“

8. člen

V 8. členu, 9. členu, 10. členu in 11. členu se črta alineja, ki se glasi:

“- gradnja objektov in naprav za potrebe SLO in DS“.

9. člen

V 13. členu se prva alineja spremeni tako, da se glasi:

“- gradnja objektov, ki neposredno služijo kmetijski proizvodnji, kot so hlevi, silosi, strojne lope, če za to ni možno uporabiti zemljišč znotraj ureditvenih območij naselij ali območij razpršene gradnje. Pod enakimi pogoji se lahko gradijo enostanovanjski objekti za potrebe kmetov, vendar mora stanovanjski objekt predstavljati strnjeno celoto z ostalimi objekti kmetije.“

Črta se zadnja alineja.

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:

“Na zemljiščih, ki niso posebej zavarovana in kjer obstojajo pogoji za rekreacijsko dejavnost, je izjemoma dovoljena gradnja ali urejanje posameznih športnih naprav. Ustreznost prostora za tovrstno dejavnost presodi upravni organ občine Ljubljana Šiška, pristojen za urejanje prostora in varstvo okolja v sodelovanju s strokovnimi organizacijami.“

10. člen

14. člen se spremeni tako, da se glasi:

“V območjih razpršene gradnje, ki so določena z dolgoročnim planom, so dovoljene dozidave in nadzidave

ter gradnja posameznih objektov, če gre za zgostitev razpršene gradnje.

Zgostitev razpršene gradnje je možna le kot zapolnitev vrzeli pod pogojem, da gradnja ni v nasprotju z določili veljavnih predpisov.

Vrzeli predstavljajo parcele, manjše od 1000 m², ki so s treh strani obdane z zazidanimi parcelami.

Zazidana je tista parcela, kjer je bil do uveljavitve sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 (Uradni list RS, št. 23/91) zgrajen objekt.

Objekte, ki so bili zgrajeni pred uveljavitvijo zgoraj navedenih sprememb dolgoročnega plana in ki se ne nahajajo v varovanih območjih, je možno legalizirati. Če so ti objekti na krajinsko izpostavljenih lokacijah, je treba v postopku priprave lokacijske dokumentacije izdelati presojo vključevanja objekta v prostor. Če je presoja negativna, se lokacijsko dovoljenje ne izda.

Za posege v prostor veljajo skupna merila in pogoji tega odloka.

11. člen

V 15. členu se na koncu doda stavek, ki se glasi:
"Dovoljene so vodnogospodarske ureditve."

12. člen

Naslov nad 17. členom in besedilo 17. člena se spremenita tako, da se glasita:

"Obramba in civilna zaščita

Gradnja objektov in naprav za potrebe obrambe in civilne zaščite je dovoljena v vseh območjih, urejanja v planski celoti."

13. člen

19. člen se spremeni tako, da se glasi:

"Skupna merila in pogoji glede oblikovanja posegov v prostor veljajo za vsa območja urejanja iz 2. člena tega odloka, razen za tista, za katera je s posebnimi merili in pogoji določeno drugače."

14. člen

V 28. členu se za besedo "pogoji" postavi pika in črta preostali del besedila vključno s seznamom območij urejanja.

15. člen

V 29. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

"Gradnja objektov in naprav za potrebe prometa in zvez je dovoljena v vseh območjih urejanja iz 2. člena tega odloka, za posamezna območja urejanja pa veljajo še dodatna merila in pogoji."

16. člen

32. člen se spremeni tako, da se glasi:

"Gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, energetike in telekomunikacij je dovoljena v vseh območjih urejanja iz 2. člena tega odloka, za posamezna območja urejanja pa veljajo še dodatna merila in pogoji."

17. člen

V 36. členu se prvi odstavek vključno z alinejami spremeni tako, da se glasi:

"Merila in pogoji glede varovanja okolja veljajo za vsa območja urejanja iz 2. člena tega odloka, za posamezna območja urejanja pa veljajo še dodatna merila in pogoji."

18. člen

V 37. členu in 38. členu se v točki a) črta alineja, ki se glasi:

"- gradnja objektov in naprav za potrebe SLO in DS"

19. člen

V 39. členu se v prvi vrsti črta besedilo "- del".

Točke a), b) in c) se preoznačijo za eno črko naprej, tako da postanejo točka b), c) in d).

Za prvim stavkom se doda nova točka a), ki se glasi:

"a) Vrste posegov v prostor

V morfološki enoti 2 A/4 so dovoljena le vzdrževalna dela na obstoječih objektih in posegi v zvezi s komunalnim urejanjem."

20. člen

V 40. členu se v točki a) črta alineja, ki se glasi:

"- gradnja objektov in naprav za potrebe SLO in DS"

21. člen

V 42. členu se oznaka "ŠG* 12/1" nadomesti z oznako "ŠG 12/1".

22. člen

V 43. členu se črta točka a). Točki b) in c) postaneta točki a) in b).

23. člen

V 44. členu se na koncu točke c) doda alineja, ki se glasi:

"- v I. varstvenem pasu lokalnih vodnih virov, kjer velja najstrožji režim zavarovanja za lokalni vodni vir."

24. člen

V 45. členu se oznaka območja urejanja "ŠK* 12/2" nadomesti z oznako "ŠK 12/2".

25. člen

47. člen se spremeni tako, da se glasi:

"V območju urejanja ŠS 12/6 Zbilje je potrebno v morfološki enoti 2 A/1 pred vsakim posegom, ki je v območju naravne dediščine, pridobiti mnenje LRZVNKD."

26. člen

48. člen se spremeni tako, da se glasi:

"Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri upravnem organu občine Ljubljana Šiška, pristojnem za urejanje prostora, pri upravni organizaciji mesta Ljubljane za urbanistično načrtovanje, pri Mestni geodetski upravi Ljubljana, pri Krajevni skupnosti Zbilje, Senica in Medvode ter pri Mestni upravi za inšpekcijske službe Ljubljana."

27. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01-35200-246/92

Ljubljana, dne 27. oktobra 1992.

Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Šiška
Stanislav Žagar l. r.

2678.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in RS, št. 26/90) in 82. člena Statuta občine Ljubljana Šiška (Uradni list SRS, št. 13/86 in RS, št. 2/92) je Skupščina občine Ljubljana Šiška na 19. skupni seji zбора krajevnih skupnosti, zбора združenega dela in družbenopolitičnega zбора dne 27. 10. 1992 sprejela

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 15 - Golo brdo - Žlebe

1. člen

S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 15 - Golo brdo - Žlebe (Uradni list SRS, št. 16/89).

2. člen

1. členu se na koncu člena pred piko doda: "ter Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 15 - Golo brdo-Žlebe, ki jih je izdelal Zavod za prostorsko in urbanistično načrtovanje Ljubljana pod št. 59/3/1-92 v januarju 1992".

3. člen

2. člen se spremeni tako, da se glasi:

"Prostorski ureditveni pogoji iz prejšnjega člena določajo merila in pogoje za posege v prostor v ureditvenih območjih naselij z naslednjimi oznakami območij urejanja:

ŠS 15/1 Golo brdo

ŠS 15/2 Žlebe

ŠS 15/3 Žlebe

ŠS 15/4 Žlebe

ŠS 15/5 Žlebe

ŠS 15/6 Žlebe

ŠS 15/7 Žlebe

ŠS 15/8

ŠS 15/9 Studenčice

ŠS 15/10 Studenčice

in izven ureditvenih območij naselij v območjih urejanja z naslednjimi oznakami:

ŠG 15/1

ŠG 15/2

ŠG 15/3

ŠG 15/4"

4. člen

3. člen se spremeni tako, da se glasi:

"Pretežno namensko rabo prostora v območjih urejanja iz 2. člena tega odloka določa druga črka v oznaki posameznega območja:

S - površine za stanovanja in spremljajoče dejavnosti,

G - pretežno gozdne površine."

5. člen

5. člen se spremeni tako, da se glasi:

"Meja planske celote in meje posameznih območij urejanja so določene v grafičnem delu Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 15 - Golo brdo-Žlebe, ki jih je izdelal Zavod za prostorsko in urbanistično načrtovanje Ljubljana pod št. 59/3/1-92 v januarju 1992."

6. člen

6. člen se spremeni tako, da se glasi:

"Sestavni del tega odloka so naslednje grafične karte:

1. Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev zaradi uskladitve z dolgoročnim planom občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000, TTN-5; Zavod za prostorsko in urbanistično načrtovanje, št. 59/3/1-92 januar 1992;

2. Izvleček določil dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000, PKN-5; Zavod za prostorsko in urbanistično načrtovanje, št. 59/3/1-92 januar 1992;

3. Prostorski ureditveni pogoji, katastrski načrt 1:2880, 1:1000; Zavod za izgradnjo Ljubljane TOZD Urbanizem LUZ, št. 3647 oktober 1988.

Določila katastrskih načrtov, navedenih pod 3.točko tega člena, se lahko uporabljajo le v tistih delih, kjer niso v nasprotju s Spremembami in dopolnitvami iz prejšnjega člena."

7. člen

7. člen se spremeni tako, da se glasi:

"Skupna merila in pogoji glede vrste posegov v prostor veljajo za vsa območja urejanja iz 2. člena tega odloka, razen za tista, za katera je s posebnimi merili in pogoji določeno drugače."

8. člen

V 8. členu se v prvem odstavku črta alineja, ki se glasi:

"- gradnja objektov in naprav za potrebe SLO in DS,"

9. člen

V 9. členu se prva alineja prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:

"- gradnja objektov, ki neposredno služijo kmetijski proizvodnji, kot so hlevi, silosi, strojne lope, če za to ni možno uporabiti zemljišč znotraj ureditvenih območij naselij ali območij razpršene gradnje. Pod enakimi pogoji se lahko gradijo enostanovanjski objekti za potrebe avtonomnega prebivalstva, ki se ukvarja s kmetijstvom, vendar mora stanovanjski objekt predstavljati strnjeno celoto z ostalimi objekti kmetije."

Črta se zadnja alineja prvega odstavka.

Za prvim odstavkom se doda novi odstavek, ki se glasi:

"Na zemljiščih, ki niso posebej zavarovana in kjer obstojajo pogoji za rekreacijsko dejavnost, je izjemoma dovoljena gradnja ali urejanje posameznih športnih naprav. Ustreznost prostora za tovrstno dejavnost presodi upravni organ občine Ljubljana Šiška, pristojen za urejanje prostora in varstvo okolja v sodelovanju s strokovnimi organizacijami."

10. člen

10. člen se spremeni tako, da se glasi:

"V območjih razpršene gradnje, ki so določena z dolgoročnim planom, so dovoljene dozidave in nadzidave ter gradnja posameznih objektov, če gre za zgostitev razpršene gradnje.

Zgostitev razpršene gradnje je možna le kot zapolnitev vrzeli pod pogojem, da gradnja ni v nasprotju z določili veljavnih predpisov.

Vrzeli predstavljajo parcele, manjše od 1000 m², ki so s treh strani obdane z zazidanimi parcelami.

Zazidana je tista parcela, kjer je bil do uveljavitve sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 (Uradni list RS, št. 23/91) zgrajen objekt.

Objekte, ki so bili zgrajeni pred uveljavitvijo zgoraj navedenih sprememb dolgoročnega plana in ki se ne nahajajo v varovanih območjih, je možno legalizirati. Če so ti objekti na krajinsko izpostavljenih lokacijah, je treba

v postopku priprave lokacijske dokumentacije izdelati presojo vključevanja objekta v prostor. Če je presoja negativna, se lokacijsko dovoljenje ne izda.

Za posege v prostor veljajo skupna merila in pogoji tega odloka.

11. člen

Naslov nad 13. členom in besedilo 13. člena se spremenita tako, da se glasi:

“Obramba in civilna zaščita

Gradnja objektov in naprav za potrebe obrambe in civilne zaščite je dovoljena v vseh območjih urejanja v planski celoti.”

12. člen

15. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Skupna merila in pogoji glede oblikovanja posegov v prostor veljajo za vsa območja urejanja iz 2. člena tega odloka, razen za tista, za katera je s posebnimi merili in pogoji določeno drugače.”

13. člen

V 25. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

“Posegi na ostalih objektih in območjih naravne in kulturne dediščine morajo zagotavljati ohranitev njihove izvirnosti, preprečevati spremembe njihove vsebine, oblike in lastnosti ter omogočati redno vzdrževanje.”

V drugem odstavku se za besedo “pogoji” postavi piko in črta preostalo besedilo drugega odstavka vključno s seznamom območij urejanja.

14. člen

30. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Skupna merila in pogoji glede komunalnega urejanja veljajo za vsa območja urejanja iz 2. člena tega odloka, za posamezna območja urejanja pa veljajo še dodatna merila in pogoji.”

15. člen

V 33. členu se šesti, sedmi in osmi odstavek spremeni tako, da se glasijo:

“V posameznih delih območij urejanja ŠG 15/2, ŠG 15/3 in ŠG 15/4 veljajo ukrepi za I. varstveni pas lokalnih vodnih virov.

V posameznih delih območij urejanja ŠS 15/8, ŠG 15/1, ŠG 15/2, ŠG 15/3 in ŠG 15/4 veljajo ukrepi za II. varstveni pas lokalnih vodnih virov.

V posameznih delih območij urejanja ŠS 15/9, ŠG 15/1, ŠG 15/2, ŠG 15/3 in ŠG 15/4 veljajo ukrepi za III. varstveni pas lokalnih vodnih virov.”

V zadnjem odstavku se črta besedilo, ki se glasi:

“po dogovoru s Komunalnim podjetjem Ljubljana - TOZD Javna higiena”.

16. člen

34. člen se spremeni tako, da se glasi:

“V območju urejanja ŠS 15/5 so na obstoječih objektih in napravah dovoljena vzdrževalna dela in drugi posegi, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, ter posegi v zvezi s komunalnim urejanjem.”

17. člen

V 45. členu se oznaka območja urejanja “ŠG* 15/4” nadomesti z oznako “ŠG 15/4”.

18. člen

46. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri upravnem organu občine Ljubljana Šiška, pristojnem

za urejanje prostora, pri upravni organizaciji mesta Ljubljane za urbanistično načrtovanje, pri Mestni geodetski upravi Ljubljana, pri krajevni skupnosti Preska in pri Mestni upravi za inšpekcijske službe Ljubljana.”

19. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01-35200-247/92

Ljubljana, dne 27. oktobra 1992.

Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Šiška
Stanislav Žagar l. r.

2679.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in RS, št. 26/90) in 82. člena Statuta občine Ljubljana Šiška (Uradni list SRS, št. 13/86 in RS, št. 2/92) je Skupščina občine Ljubljana Šiška na 19. skupni seji zbora krajevnih skupnosti, zbora združenega dela in družbenopolitičnega zbora dne 27. 10. 1992 sprejela

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 16 Trnovec - Topol

1. člen

S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 16 Trnovec - Topol (Uradni list SRS, št. 16/89).

2. člen

1. členu se na koncu člena pred piko doda: “ter Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 16 Trnovec - Topol, ki jih je izdelal Zavod za prostorsko in urbanistično načrtovanje Ljubljana pod št. 59/3/1-92 v januarju 1992”.

3. člen

2. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Prostorski ureditveni pogoji iz prejšnjega člena določajo merila in pogoje za posege v prostor v ureditvenih območjih naselij z naslednjimi oznakami območij urejanja:

ŠS 16/1 Topol

ŠS 16/2 Trnovec

ŠS 16/3 Trnovec

ŠS 16/4

ŠS 16/5

in izven ureditvenih območij naselij v območjih urejanja z naslednjima oznakama:

ŠG 16/1

ŠG 16/2”

4. člen

3. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Pretežno namensko rabo prostora v območjih urejanja iz 2. člena tega odloka določa druga črka v oznaki posameznega območja:

S - površine za stanovanja in spremljajoče dejavnosti,

G - pretežno gozdne površine s kmetijskimi površinami.”

5. člen

5. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Meja planske celote in meje posameznih območij urejanja so določene v grafičnem delu Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 16 Trnovec - Topol, ki jih je izdelal Zavod za prostorsko in urbanistično načrtovanje Ljubljana pod št. 59/3/1-92 v januarju 1992.”

6. člen

6. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Sestavni del tega odloka so naslednje grafične karte:

1. Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev zaradi uskladitve z dolgoročnim planom občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000, TTN-5; Zavod za prostorsko in urbanistično načrtovanje, št. 59/3/1-92 januar 1992;

2. Izvleček določil dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000, PKN-5; Zavod za prostorsko in urbanistično načrtovanje, št. 59/3/1-92 januar 1992;

3. Prostorski ureditveni pogoji, katastrski načrt 1:2880, 1:1000; Zavod za izgradnjo Ljubljane TOZD Urbanizem LUZ, št. 3647 oktober 1988.

Določila katastrskih načrtov, navedenih pod 3. točko tega člena, se lahko uporabljajo le v tistih delih, kjer niso v nasprotju s Spremembami in dopolnitvami iz prejšnjega člena.”

7. člen

V 8. členu se v prvem odstavku črta alineja, ki se glasi:

“– gradnja objektov in naprav za potrebe SLO in DS.”

8. člen

V 10. členu se prva alineja prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:

“– gradnja objektov, ki neposredno služijo kmetijski proizvodnji, kot so hlevi, silosi, strojne lope, če za to ni možno uporabiti zemljišč znotraj ureditvenih območij naselij ali območij razpršene gradnje. Pod enakimi pogoji se lahko gradijo enostanovanjski objekti za potrebe avtohtonega prebivalstva, ki se ukvarja s kmetijstvom, vendar mora stanovanjski objekt predstavljati strnjeno celoto z ostalimi objekti kmetije.”

Druga alineja prvega odstavka se črta.

Za prvim odstavkom se doda novi odstavek, ki se glasi:

“Na zemljiščih, ki niso posebej zavarovana in kjer obstojajo pogoji za rekreacijsko dejavnost, je izjemoma dovoljena gradnja ali urejanje posameznih športnih naprav. Ustreznost prostora za tovrstno dejavnost presodi upravni organ občine Ljubljana Šiška, pristojen za urejanje prostora in varstvo okolja v sodelovanju s strokovnimi organizacijami.”

9. člen

11. člen se spremeni tako, da se glasi:

“V območjih razpršene gradnje, ki so določena z dolgoročnim planom, so dovoljene dozidave in nadzidave ter gradnja posameznih objektov, če gre za zgostitev razpršene gradnje.

Zgostitev razpršene gradnje je možna le kot zapolnitev vrzeli pod pogojem, da gradnja ni v nasprotju z določili veljavnih predpisov.

Vrzeli predstavljajo parcele, manjše od 1000 m², ki so s treh strani obdane z zazidanimi parcelami.

Zazidana je tista parcela, kjer je bil do uveljavitve sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občin in

mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 (Uradni list RS, št. 23/91) zgrajen objekt.

Objekte, ki so bili zgrajeni pred uveljavitvijo zgoraj navedenih sprememb dolgoročnega plana in ki se ne nahajajo v varovanih območjih, je možno legalizirati. Če so ti objekti na krajinsko izpostavljenih lokacijah, je treba v postopku priprave lokacijske dokumentacije izdelati presojo vključevanja objekta v prostor. Če je presoja negativna, se lokacijsko dovoljenje ne izda.

Za posege v prostor veljajo skupna merila in pogoji tega odloka.”

10. člen

Naslov nad 14. členom in besedilo 14. člena se spremenita tako, da se glasita:

“Obramba in civilna zaščita

Gradnja objektov in naprav za potrebe obrambe in civilne zaščite je dovoljena v vseh območjih urejanja v planski celoti.”

11. člen

16. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Skupna merila in pogoji glede oblikovanja posegov v prostor veljajo za vsa območja urejanja iz 2. člena tega odloka, razen za tista, za katera je s posebnimi merili in pogoji določeno drugače.”

12. člen

V 26. členu se v drugem odstavku za besedo “pogoji” postavi piko in črta preostalo besedilo drugega odstavka vključno s seznamom območij urejanja.

13. člen

31. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Skupna merila in pogoji glede komunalnega urejanja veljajo za vsa območja urejanja iz 2. člena tega odloka, za posamezna območja urejanja pa veljajo še dodatna merila in pogoji.”

14. člen

V 34. členu se v čestem, sedmem in osmem odstavku oznaka območja urejanja “ŠG* 16/1” nadomesti z oznako “ŠG 16/1”. V sedmem odstavku se črta oznaka območja urejanja “SS 16/1”.

15. člen

V 40. členu se oznaka območja urejanja “ŠG* 16/1” nadomesti z oznako “ŠG 16/1”.

16. člen

42. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri upravnem organu občine Ljubljana Šiška, pristojnem za urejanje prostora, pri upravni organizaciji mesta Ljubljane za urbanistično načrtovanje; pri Mestni geodetski upravi Ljubljana, pri Krajevni skupnosti Trnovec-Topol in pri Mestni upravi za inšpekcijske službe Ljubljana.”

17. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01-35200-248/92

Ljubljana, dne 27. oktobra 1992.

Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Šiška
Stanislav Žagar l. r.

RADOVLJICA**2680.**

Na podlagi 3. člena Zakona o financiranju javne porabe (Ur. l. RS, št. 48/90, 34/91, 30/92) in 163. člena Statuta občine Radovljica (U.V.G., št. 20/83, 3/89, 15/89, Ur. l. RS, št. 23/91) je Izvršni svet Skupščine občine Radovljica na 79. seji dne 2. XI. 1992 sprejel

**SPREMEMBE PRAVILNIKA
o dodeljevanju posojil za ohranjanje delovnih mest v
malem gospodarstvu občine Radovljica**

1. člen

V Pravilniku o dodeljevanju posojil za ohranjanje delovnih mest v malem gospodarstvu občine Radovljica (Ur. l. RS, št. 21/92) se spremenijo naslednji členi tako, da se v spremenjenem besedilu glasio:

"1. člen

Višino sredstev, namenjenih za dodeljevanje posojil za ohranjanje delovnih mest, določi Izvršni svet Skupščine občine Radovljica v okviru sredstev za intervencije v gospodarstvu. Izvršni svet pri določitvi višine sredstev upošteva potrebe malega gospodarstva po takih posojilih in tekočo likvidnostno situacijo občinskega proračuna.

4. člen

Kriteriji, ki opredeljujejo določitev višine dodeljenih sredstev posameznemu prosilcu, v primeru, da seštevek vseh zahtevkov presega razpoložljiva sredstva, so:

1. novo zaposlovanje
 2. ohranjanje zaposlovanja
 3. število zaposlenih delavcev, ki imajo stalno bivališče v občini Radovljica
 4. neodpuščanje delavcev v zadnjih 6 mesecih.
- Vrstni red kriterijev pomeni stopnjo prioritete.

5. člen

Najvišji znesek dodeljenega posojila je enak znesku izplačanih bruto osebnih dohodkov obratovalnice oziroma podjetja za redno zaposlene v mesecu pred vloženim zahtevkom, povečan za potrebna sredstva za bruto osebne dohodke po kolektivni pogodbi za novo zaposlene delavce.

7. člen

Višina obrestne mere za odobreno posojilo je revalorizacijska obrestna mera in realna obrestna mera v višini 1%-ali skupaj ($R + 1\%$).

Zamudne obresti se zaračunajo po zakonu o obrestni meri zamudnih obresti. Zamudne obresti se zaračunajo v enaki višini tudi prosilcem, ki ne navedejo resničnih podatkov in ki po vračilu posojila ne izpolnijo pogojev pod katerimi so posojilo prejeli.

8. člen

Posojilo se razpisuje 4-krat letno, vsake 3 mesece z javnim natečajem.

Prošilec lahko ponovno zaprosi za posojilo, ko posojilo vrne in izpolni ostale pogoje, vendar največ dvakrat v koledarskem letu.

12. člen

Izvršni svet imenuje Komisijo za izvedbo dodelitve posojila. Komisija opravlja naslednja dela:

- na krajevno običajen način razpiše natečaj za zbiranje vlog
- prispele vloge pregleda

– določi višino dodeljenega posojila posameznemu prosilcu glede na razpoložljiva sredstva in kriterije iz 4. in 5. člena pravilnika

– razdelitev posojil predloži v potrditev izvršnemu svetu.

13. člen

Zahtevek lahko vložijo obrtniki in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. člena pravilnika.

Prosilci morajo izpolniti obrazec zahtevka za odobritev posojila za ohranjanje delovnih mest v zasebnem sektorju malega gospodarstva občine Radovljica, ki ga določi Komisija glede na sprejete kriterije in pogoje. Obrazec dobijo prosilci na Upravi za gospodarstvo in družbene dejavnosti ter na Obrtnem združenju občine Radovljica.

Poleg tega predložijo pravne osebe tudi kopijo odločbe po 147. členu Zakona o podjetjih o izpolnjevanju predpisanih pogojev za opravljanje dejavnosti.

15. člen

Komisija obvesti prosilce o višini dodeljenih sredstev po sprejetem Sklepu Izvršnega sveta, nadaljnji postopek pa vodi Sekretariat za upravnopravne in splošne zadeve.

2. člen

Spremembe Pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3-313-2/1992

Radovljica, dne 2. novembra 1992.

Predsednik:
Izvršnega sveta
Skupščine občine Radovljica
Jože Resman l. r.

2681.

Na podlagi Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Ur. l. SRS, št. 18/74, 34/88), Zakona o prometu z nepremičninami (Ur. l. SRS, št. 19/76, 42/86) in 163. člena Statuta občine Radovljica (U. V. G., št. 20/83, 3/86, 15/86, Ur. l. RS, št. 23/91) je Izvršni svet Skupščine občine Radovljica na 76. seji dne 28. IX. 1992 sprejel

**SPREMEMBO PRAVILNIKA
o oddajanju in prodaji poslovnih prostorov**

1. člen

V 4. alineji 5. člena Pravilnika o oddajanju in prodaji poslovnih prostorov (Ur. l. RS, št. 24/91) se črta besedilo

“ na podlagi odločitve Izvršnega sveta “

2. člen

Spremembe pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 363-2/1991

Radovljica, dne 28. septembra 1992.

Predsednik:
Izvršnega sveta
Skupščine občine Radovljica
Jože Resman l. r.

SLOVENJ GRADEC**2682.**

Na podlagi 214. člena Statuta občine Slovenj Gradec (MUV, št. 8/78 in 8/82 in Uradni list SRS, št. 47/87 in 34/89) in v skladu s 1. členom Zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91) je Izvršni svet Skupščine občine Slovenj Gradec na svoji 56. seji dne 18. novembra 1992 sprejel

**SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
OSNOV IN MERIL**

za določitev najemnin za poslovne prostore in poslovne stavbe ter uporabnin za garaže v občini Slovenj Gradec

1. člen

Osnove in merila za določitev najemnin za poslovne prostore in poslovne stavbe ter uporabnin za garaže v občini Slovenj Gradec (Uradni list SRS, št. 6/90 in 8/90) se spremenijo takole;

1. Na koncu 1. točke se doda besedilo:

»Revalorizirana vrednost se med letom usklajuje z rastjo cen industrijskih izdelkov.«

2. V 5. točki se letna stopnja uporabnine za garaže spremeni tako, da se glasi: »4,5 %«.

2. člen

Te spremembe in dopolnitve pričnejo veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljajo pa se od 1. januarja 1993 dalje.

Št. 363-10/90

Slovenj Gradec, dne 18. novembra 1992.

Predsednik

Izvršnega sveta

Skupščine občine

Slovenj Gradec

Janez Komljanec l. r.

ŠKOFJA LOKA**2683.**

Na podlagi 115. člena Statuta Skupščine občine Škofja Loka (Uradni vestnik Gorenjske, št. 10/88) je izvršni svet na seji dne 10. 11. 1992 sprejel

**SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
PRAVILNIKA**

o sofinanciranju izobraževanja nadarjenih učencev glasbe iz socialno šibkejših družin

1. člen

Pravilnik o sofinanciranju izobraževanja nadarjenih učencev glasbe iz socialno šibkejših družin (Uradni list RS, št. 3/91) se spremeni in dopolni v naslednjem:

1. 4. člen pravilnika se črta in nadomesti z novim, ki se glasi:

Komisija pri izboru upošteva (razen prvo leto šolanja) poleg odličnega uspeha v Glasbeni šoli in odličnega oziroma pravdobrega uspeha na višji stopnji, ki je pogoj za sofinanciranje, kriterije iz nadaljnjih členov tega pravilnika.

2. Doda se nov 9. člen, ki se glasi:

Učencem in študentom, ki obiskujejo glasbeno šolo izven kraja stalnega bivališča se povrnejo stroški prevoza do 50 % na osnovi predloženih vozovnic, ki jih morajo dostaviti najkasneje do 5. v mesecu za pretekli mesec.

3. Sedanji 9. in 10. člen postaneta 10. in 11. člen.

2. člen

Spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporabljajo s šolskim letom 1992/93 dalje.

Št. 613-1/91

Škofja Loka, dne 26. novembra 1992.

Predsednik

Izvršnega sveta

Skupščine občine

Škofja Loka

Vincencij Demšar l. r.

ŠMARJE PRI JELŠAH**2684.**

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 35/85) in 8. člena Zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list RS, št. 23/77) ter Statuta Krajevne skupnosti Kristan vrh je svet KS Kristan vrh na seji dne 13. 11. 1992 sprejel

SKLEP

o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka v
Krajevni skupnosti Kristan vrh

1. člen

Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za območje KS Kristan vrh.

2. člen

Referendum bo 20. 12. 1992 na običajnih glasovalnih mestih oziroma na glasovalnih mestih, ki jih bo določil volilni odbor v Krajevni skupnosti Kristan vrh.

3. člen

Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabljala za financiranje programa krajevne skupnosti v celoti - 100 %.

Program krajevne skupnosti obsega:

Modernizacijo cest:

- Hajnsko - Škrbnik 1200 m
- Kapela - stara šola 150 m
- Cverlin - Vozlič 600 m
- Turnšek - Križan - Žerak 1100 m
- Mraz - Kores 300 m
- Križ - Potočnik 300 m
- Žerak - Vizjak 300 m
- Kidrič - Sp. Kačji dol 400 m - makadam
- Volf - Spodnji Kačji dol 300 m - makadam
- Vzdrževanje makadamskih cest.

4. člen

Vrednost programa krajevne skupnosti, ki se bo financiral iz sredstev samoprispevka znaša 4.000.000 SIT. Višina sredstev, zbranih s samoprispevkom v 5 letih znaša 4.000.000 SIT.

5. člen

Z referendumom se bodo krajani izrekli o uvedbi samoprispevka za obdobje petih let in sicer od 1. 1. 1993 do 31. 12. 1997.

6. člen

Pravico glasovanja na referendumu imajo krajani, ki so vpisani v splošni volilni imenik za KS in zaposleni krajani, ki še nimajo splošne volilne pravice in niso vpisani v splošni volilni imenik.

7. člen

Krajevni samoprispevek bodo plačevali krajani, ki imajo stalno bivališče na območju Krajevne skupnosti Kristan vrh v naslednji višini:

1. vsi zaposleni krajani po stopnji 2% od bruto osebnih dohodkov, nadomestil ter plačil po pogodbah o delu, zmanjšanih za davke in prispevke iz naslova teh prejemkov;

2. upokojenci po stopnji 2% od vseh pokojnin, ki so osnova za davek od osebnih prejemkov, zmanjšanih za davke in prispevke;

3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost po stopnji 2% od bruto osnove za obračun prispevkov za socialno varnost;

4. zavezanci, katerim se davek odmerja od popoldanske obrti po stopnji 2% od davčne osnove - dobička, zmanjšanje za odmerjene davke;

5. zavezanci, ki dosegajo dohodke za priložnostno opravljanje storitev po stopnji 2% od davčne osnove, zmanjšanje za odmerjene davke;

6. lastniki zemljišč po stopnji 6% od katastrskega dohodka gozdnih in negozdnih površin.

Krajani, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov navedenih v prejšnjem odstavku, plačujejo samoprispevek iz vsakega dohodka posebej.

8. člen

Samoprispevek se ne plačuje od prejemkov iz socialnovarstvene pomoči, od priznavalnin, od invalidnin in od drugih prejemkov po predpisih o vojaških invalidih in civilnih invalidih vojne, od denarnega nadomestila za telesno okvaro, od dodatka za pomoč in postrežbo, od pokojnine, ki ne presega zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, od starostne pokojnine, priznane po starostnem zavarovanju kmetov, od štipendij učencev in študentov ter od nagrad, ki jih prejmejo študenti in učenci na proizvodnem delu oziroma na delovni praksi.

Samoprispevek se ne plačuje od osebnega dohodka delavcev in drugih občanov, ki ne presega zneska osebnega dohodka, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavca, določenega z zakonom. Znesek obračunane osebnega dohodka delavcev in drugih delovnih ljudi ne sme biti večji od razlike med priznano pokojnino in pokojnino, ki ne presega najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, oziroma med akontacijo osebnega dohodka, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavca, določenega z zakonom.

9. člen

Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:

KRAJEVNA SKUPNOST KRISTAN VRH

Na referendumu dne 20. 12. 1992 za uvedbo samopriskovka v denarju za obdobje od 1. 1. 1993 do 31. 12. 1997 za financiranje programa krajevne skupnosti, ki vsebuje:

Modernizacija cest:

- Hajnsko - Škrbnik 1200 m
- Kapela - stara šola 150 m
- Cverlin - Vozlič 600 m
- Turnšek - Križan - Žerak 1100 m
- Mraz - Kores 300 m
- Križ - Potočnik 300 m
- Žerak - Vizjak 300 m
- Kidrič - Spodnji Kačji dol 400 m - makadam
- Volf - Spodnji Kačji dol 300 m - makadam
- Vzdrževanje makadamskih cest

GLASUJEM

»ZA«

»PROTI«

Glasuje se tako, da se obkroži beseda za, če se glasovalec samopriskovka strinja, oziroma obkroži besedo proti, če se z uvedbo samopriskovka ne strinja.

10. člen

Sklep o uvedbi samopriskovka sprejme svet KS, če se bo večina vseh glasovalcev izjavila zanj na referendumu.

11. člen

Izid referendumu in sklep o uvedbi samopriskovka se objavita v Uradnem listu Republike Slovenije.

12. člen

Za zbiranje sredstev in izvajanje programa samopriskovka je odgovoren svet KS, ki bo o zbranih in porabljenih sredstvih letno poročal po potrebi zboru občanov.

13. člen

Pravilnost obračunavanja in odvajanja samopriskovka kontrolirata SDK in Republiška uprava za javne prihodke, Izpostava Šmarje pri Jelšah.

14. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na krajevno običajni način.

Predsednik
Sveta KS Kristan vrh
Ivan Drogenik l. r.

POPRAVEK

Navodilo za delo diplomatskih in konzularnih predstavnikov Republike Slovenije pri izvajanju zakona o vojaški dolžnosti, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 56-2574/92 z dne 27. XI. 1992 je pomotoma objavljeno in ne velja; veljavno navodilo je bilo objavljeno v Uradnem listu RS, št. 55-2525/92 z dne 20. XI. 1992.

Uredništvo

VSEBINA

Stran

PREDSEDSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE

2651. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije 3281

2652. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kneževini Luksemburg 3281

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

2656. Soglasje k tarifnim postavkam za prodajo električne energije 3284

2657. Tarifni sistem za prodajo električne energije iz elektroenergetskega sistema in za odkup električne energije od malih proizvajalcev 3285

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

- | | Stran |
|---|-------|
| 2653. Odredba o prenehanju veljavnosti odredbe o prepovedi uvoza pošilk prašičev, izdelkov in surovin, ki izvirajo od prašičev iz Republike Avstrije, v Republiko Slovenijo | 3281 |
| 2654. Odredba o prenosu določenih nalog zaščite in reševanja na operativne gasilske enote | 3281 |
| 2655. Pravilnik o kategorizaciji in preizkusu pirotehničnih izdelkov glede na kakovost in količino eksplozivnega polnjenja | 3282 |
| 2658. Pravilnik o vzletiščih | 3290 |
| 2659. Pravilnik o načinu izdajanja dovoljenj za leto zrakoplovov | 3292 |
| 2660. Pravilnik o spremembah pravilnika o gasilski službi na letališču | 3295 |
| 2661. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v republiških državnih organih | 3295 |
| 2662. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Republike Slovenije za november 1992 | 3295 |

USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE

- | | |
|---|------|
| 2663. Odločba o odpravi sklepov o povečanju denarnih nadomestil za brezposelnost | 3295 |
| 2664. Odločba o razveljavitvi nekaterih določb pravilnika o določanju imen naselij in ulic ter označevanju naselij, ulic in stavb | 3296 |

ORGANI IN ORGANIZACIJE V OBČINI

- | | |
|--|------|
| 2665. Sklep o javni razgrnitvi programskih zasnov za zazidalni načrt obrtnoproizvodni kompleks Sromlje (Brežice) | 3298 |
| 2666. Sklep o razpisu nadomestnih volitev delegata v zboru združenega dela Skupščine občine Cerknica | 3298 |
| 2667. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 7 – Tacen-Šmartno | 3298 |
| 2668. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 1 – Sp. Šiška | 3306 |
| 2669. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 2 – Litostroj | 3308 |
| 2670. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 3 – Podutik | 3309 |

- | | Stran |
|--|-------|
| 2671. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 4 – Dravljje | 3311 |
| 2672. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 5 – Stegne | 3313 |
| 2673. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 6 – Stanežiče-Vizmarje | 3314 |
| 2674. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 8 – Gameljne | 3317 |
| 2675. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 9 – Medvode | 3319 |
| 2676. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 10 – Pirniče | 3322 |
| 2677. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 12 – Zbilje | 3324 |
| 2678. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 15 – Golo brdo-Zlebe | 3326 |
| 2679. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 16 – Trnovec-Topol | 3327 |
| 2680. Spremembe pravilnika o dodeljevanju posojil za ohranjanje delovnih mest v malem gospodarstvu občine Radovljica | 3329 |
| 2681. Sprememba pravilnika o oddajanju in prodaji poslovnih prostorov (Radovljica) | 3329 |
| 2682. Spremembe in dopolnitve osnov in meril za določitev najemnin za poslovne prostore in poslovne stavbe ter uporabnin za garaže v občini Slovenj Gradec | 3330 |
| 2683. Spremembe in dopolnitve pravilnika o sofinanciranju izobraževanja nadarjenih učencev glasbe iz socialno šibkejših družin (Škofja Loka) | 3330 |
| 2684. Sklep o razpisu referendumu za uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti Kristan vrh (Šmarje pri Jelšah) | 3330 |

MEDNARODNE POGODBE

- | | |
|--|-----|
| 90. Zakon o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Islandijo o ukinitvi vizumov | 209 |
| 91. Akt o notifikaciji nasledstva sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kraljevino Tajsko | 212 |