



URADNI LIST

REPUBLIKE SLOVENIJE

Številka 1

Ljubljana, petek 8. januarja 1993

Cena 200 SIT

Leto III

1.

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 3. člena Ustavnega Zakona za izvedbo Ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 21. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Predsedstvo Republike Slovenije

U K A Z

o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Grčiji

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Grčiji se imenuje Marko Kosin.

Št. 117-6-17/92

Ljubljana, dne 22. decembra 1992.

**Predsedstvo
Republike Slovenije**

Predsednik
Milan Kučan l. r.

2.

Na podlagi 4. in 16. člena Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O

o preoblikovanju poslovnih enot ter o načinu in pogojih preoblikovanja

1. člen

Podjetja, druge pravne in fizične osebe s sedežem oziroma prebivališčem na območju ostalih republik in pokrajin bivše SFRJ lahko ustanovijo podjetje ali predstavništvo oziroma lahko drugače vlagajo kapital samo ob pogoju dejanske vzajemnosti.

2. člen

Pogoj dejanske vzajemnosti ugotavlja po uradni dolžnosti ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.

3. člen

Podjetja in druge pravne osebe s sedežem na območju ostalih republik in pokrajin bivše SFRJ morajo obstoječe poslovne enote na območju Republike Slovenije preoblikovati v podjetja ali v predstavništva najkasneje do 28. februarja 1993.

4. člen

Osebe iz 3. člena te uredbe so dolžne delavcem, ki so v času preoblikovanja poslovnih enot zaposleni v poslovni enoti, na njihovo zahtevo zagotoviti nadaljevanje delovnega razmerja za nedoločen čas v skladu s kolektivno pogodbo ter jim poravnati vse terjatve iz naslova še neporavnanih osebnih dohodkov.

Izjavo o zagotovitvi nadaljevanja delovnega razmerja ter o poravnavi vseh terjatev iz naslova neporavnanih osebnih dohodkov in iz drugih naslovov zaposlenim v času preoblikovanja poslovnih enot, morajo osebe iz 3. člena te uredbe priložiti k listinam, ki so v skladu s predpisi o vpisu v sodni register potrebne za vpis podjetja v sodni register.

5. člen

Osebe iz 3. člena te uredbe lahko ob preoblikovanju poslovne enote v podjetje ali predstavništvo vložijo kot ustanovitveni delež premično ali nepremično premoženje, ki ga imajo v lasti v okviru poslovne enote ali izven nje na območju Republike Slovenije samo ob pogoju dejanske vzajemnosti.

Če dejanske vzajemnosti ni, osebe iz 3. člena te uredbe lahko uporabljajo nepremično premoženje iz prejšnjega odstavka za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji, ne smejo pa z njim razpolagati oziroma ga kako drugače odtujiti ali ga obremeniti z zastavnimi, hipotekarnimi ter drugimi stvarnimi pravicami.

6. člen

Če osebe iz 3. člena te uredbe v roku, določenem s to uredbo, poslovnih enot ne preoblikujejo v podjetja oziroma predstavništva, poslovna enota ne more nadaljevati z opravljanjem dejavnosti na območju Republike Slovenije.

7. člen

Poslovno enoto, ki se v roku, določenem s to uredbo, ni preoblikovala v skladu s to uredbo, lahko preoblikujejo v podjetje delavci, zaposleni v tej poslovni enoti oziroma eden ali več zaposlenih delavcev ob pogoju, da v podjetju ostanejo zaposleni delavci oziroma da se njihov status uredi v skladu z veljavnimi predpisi.

Premično ali nepremično premoženje poslovne enote novoustanovljeno podjetje uporablja za opravljanje dejavnosti, vendar z njim ne more razpolagati oziroma ga kako drugače odtujiti ali ga obremeniti z zastavnimi, hipotekarnimi ali drugimi stvarnimi pravicami, niti ga vložiti kot ustanovitveni delež v podjetje, dolžno pa je poravnati vse obveznosti in stroške, ki izhajajo iz tega premoženja od dneva registracije podjetja.

8. člen

Osebe iz 3. člena te uredbe z nepremičnim premoženjem, ki ga imajo v lasti na območju Republike Slovenije, ne morejo razpolagati oziroma ga kako drugače odtujiti ali ga obremeniti z zastavnimi, hipotekarnimi ali drugimi stvarnimi pravicami.

9. člen

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 30-05/91-8/14-8

Ljubljana, dne 29. decembra 1992.

Vlada Republike Slovenije

dr. Jože Pučnik l. r.
Podpredsednik

3.

Na podlagi 14. in 27. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in na predlog ministra za zunanje zadeve izdaja Vlada Republike Slovenije

ODLOK**o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Valletti**

1. člen

Odpre se Konzulat Republike Slovenije v Valletti na čelu s častnim konzulom.

Konzularno območje Konzulata Republike Slovenije v Valletti obsega Republiko Malto.

Konzulat spodbuja in pomaga pri razvijanju gospodarskih in kulturnih odnosov in sodelovanja med Republiko Slovenijo in Malto.

2. člen

Ministrstvo za zunanje zadeve opravi vse potrebno za uresničitev tega odloka.

3. člen

Odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 900-04/92-43/2-8

Ljubljana, dne 17. decembra 1992.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

4.

Na podlagi 27. in 31. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in na predlog ministra za zunanje zadeve izdaja Vlada Republike Slovenije

ODLOK**o postavitvi častnega konzula Republike Slovenije v Valletti**

1. člen

Za častnega konzula Republike Slovenije v Valletti se postavi Nicholas A. Beldacchino.

2. člen

Ministrstvo za zunanje zadeve opravi vse potrebno za uresničitev tega odloka.

3. člen

Odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 900-04/92-43/2-8

Ljubljana, dne 17. decembra 1992.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

5.

Na podlagi 33. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in na predlog ministra za zunanje zadeve izdaja Vlada Republike Slovenije

ODLOK**o odprtju Kulturno informativnega centra Republike Slovenije v Berlinu**

1. člen

Odpre se kulturno informativni center Republike Slovenije v Berlinu.

2. člen

Ministrstvo za zunanje zadeve opravi vse potrebno za uresničitev tega odloka.

3. člen

Odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 900-04/90-1/10-8

Ljubljana, dne 17. decembra 1992.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

6.

Na podlagi 4. člena Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) in v zvezi z 91. členom Zakona o službi družbenega knjigovodstva (Uradni list SFRJ, št. 70/83, 16/86, 72/86, 74/87, 37/88, 61/88, 57/89 in 79/90 ter Uradni list RS, št. 48/90) izdaja Vlada Republike Slovenije

ODLOK**o spremembi odloka o plačilnem prometu**

1. člen

V odloku o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 17/91-I, 8/92 in 32/92) se v četrtem odstavku 11. člena datum "30. 6. 1992" na obeh mestih nadomesti z datumom "28. 2. 1993".

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 440-05/91-17/4-8

Ljubljana, dne 29. decembra 1992.

Vlada Republike Slovenije

dr. Jože Pučnik l. r.
Podpredsednik

7.

Na podlagi 3. člena Zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91 in 30/92) in 272. člena Zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine RS Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88) izdaja minister za finance

ODREDBO**o načinu sestavljanja premoženjskih bilanc republike in občin**

1. člen

Republika in občine sestavijo premoženjsko bilanco (pregled sredstev in virov sredstev) na podlagi knjigovodskih evidenc, ki se vodijo za proračune republike in občin ter za državne organe in organizacije v skladu s posebnimi predpisi.

2. člen

Premoženjska bilanca se sestavlja na obrazcu »Premoženjska bilanca« in po metodologiji za sestavljanje obrazca, ki sta sestavni del te odredbe.

3. člen

Z državnimi organi in organizacijami iz 1. člena so mišljeni organi in organizacije, ki so razvrščeni v skupine dejavnosti 14012, 14013, 14015 in 140293 po odloku o enotni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list SFRJ, št. 34/76, 62/77, 72/80, 77/82, 71/83, 68/84, 76/85, 28/86, 72/86, 78/87, 63/88, 6/89, 29/90 in 47/90 – v nadaljnjem besedilu: državni organi).

Premoženje, s katerimi gospodarijo državni organi, ki opravljajo naloge za republiko in več občin ali za več občin, se do razdelitve premoženja oziroma ugotovitve deležev, ki pripadajo posamezni občini oziroma republici, izkaže v premoženjski bilanci občine, na območju katere je sedež državnega organa.

4. člen

Medsebojne obveznosti in terjatve med proračuni in državnimi organi iz prejšnjega člena se pred sestavitvijo premoženjske bilance medsebojno pobotajo.

5. člen

Pri razvrščanju podatkov o sredstvih in virih sredstev, izkazanih v poslovnih knjigah državnih organov, v posamezne postavke premoženjske bilance, se glede razvrstitve sredstev in virov sredstev upoštevajo določbe odredbe o evidentiranju prihodkov, odhodkov, sredstev in virov sredstev proračunov družbenopolitičnih skupnosti ter o njihovem izkazovanju (Uradni list RS, št. 15/91-I).

Določbe prejšnjega odstavka se uporabljajo tudi za izkazovanje podatkov državnih organov, ki vodijo poslovne knjige po določbah uredbe o kontnem planu in bilancah za samoupravne interesne skupnosti (Uradni list SFRJ, št. 27/77, 22/79 in 13/87) v premoženjski bilanci občine oziroma republike.

6. člen

Premoženje zavodov, javnih podjetij in drugih pravnih oseb v lasti občine oziroma republike se izkaže v njihovi premoženjski bilanci kot vložek ustanovitelja oziroma lastnika.

Podatke iz prejšnjega odstavka izkaže ustanovitelj oziroma lastnik v svoji premoženjski bilanci kot naložbo.

7. člen

Če je premoženje pravnih oseb iz prvega odstavka prejšnjega člena v lasti več ustanoviteljev oziroma lastnikov, se izkaže v premoženjski bilanci vsakega ustanovitelja oziroma lastnika sorazmerno njegovemu deležu skladno z določbami pogodbe o ureditvi lastninskih razmerij. Če razdelitev premoženja ni bila izvršena oziroma niso bili ugotovljeni lastniški deleži do 31. decembra 1992, izkaže celotno premoženje občina, na katere območju ima pravna oseba svoj sedež.

8. člen

Namenska sredstva in njihovi viri se izkazujejo v skupnem znesku ne glede na vrsto ali obliko teh sredstev

oziroma njihovih virov. Sredstva namenskih virov morajo biti usklajena z njihovimi viri.

9. člen

Podatki o premoženjski bilanci se vpisujejo v tisoč tolarjih. Zneski, ki se končajo s številko do 500, se zaokrožijo na tisoč navzdol, zneski, ki se končajo s številko nad 500 pa se zaokrožijo na tisoč navzgor.

10. člen

Podatki o premoženju, ki je postalo last republike ali občin po določbah zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), se izkažejo v premoženjski bilanci na podlagi podatkov iz letnega obračuna za leto 1992.

Zavodi iz prejšnjega odstavka so dolžni poslati letne obračune pristojnim organom republike ali občine, ki je lastnik, zavoda, v roku, ki je predpisan za predložitev letnega obračuna Službi družbenega knjigovodstva.

11. člen

Republika in občine sestavijo premoženjske bilance na predpisanem obrazcu na podlagi podatkov iz letnega obračuna za leto 1992 do 30. junija 1993.

12. člen

Določbe te odredbe, ki se nanašajo na občine, veljajo tudi za Mesto Ljubljana in Skupnost obalnih občin Koper.

13. člen

Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 414-2/92

Ljubljana, dne 18. decembra 1992.

Mitja Gaspari l. r.
Minister za finance

PREMOŽENJSKA BILANCA

na dan

Zap. Opis postavke
št.

SREDSTVA

- 1 **Nefinančna sredstva**
- 2 Opredmetena sredstva
- 3 Zaloge materiala
- 4 Osnovna sredstva in drobn inventar
- 5 Nabavna vrednost
- 6 Popravek vrednosti
- 7 Zemljišča in druga sredstva, ki se ne amortizirajo
- 8 Neopredmetena sredstva
- 9 **Finančna sredstva**
- 10 Denarna sredstva in depoziti
- 11 Kratkoročni vrednostni papirji
- 12 Kratkoročne terjatve
- 13 Finančne terjatve in terjatve iz poslovnih razmerij
- 14 Terjatve do proračunskih porabnikov
- 15 Terjatve do republike ali občin
- 16 Druge terjatve
- 17 Dolgoročne terjatve
- 18 Depoziti
- 19 Kreditni in posojila
- 20 Naložbe
- 21 Naložbe v javna podjetja
- 22 Naložbe v zavode
- 23 Naložbe v druge pravne osebe

Zap. št.	Opis postavke
24	Naložbe v tujino
25	Naložbe v domače vrednostne papirje
26	Naložbe v tuje vrednostne papirje
27	Druge dolgoročne naložbe
28	Sredstva rezerv
29	Sredstva solidarnosti
30	Sredstva za druge namene
31	Sredstva skupaj
32	Dolg republike oziroma občine
33	OBVEZNOSTI IN LASTNI VIRI
33	Obveznosti
34	Kratkoročne obveznosti
35	Izdani vrednostni papirji
36	Obveznosti do proračunskih porabnikov
37	Obveznosti do republike ali občin
38	Kreditni in posojila - domača
39	Kreditni in posojila - tuja
40	Blagovni krediti - domači
41	Blagovni krediti - tuji
42	Druge obveznosti
43	Dolgoročne obveznosti
44	Izdani vrednostni papirji
45	Kreditni in posojila - domača
46	Kreditni in posojila - tuja
47	Blagovni krediti - domači
48	Blagovni krediti - tuji
49	Lastni viri
50	Skladi dobrin splošnega pomena in drugih sredstev
51	Viri dolgoročnih finančnih naložb
52	Presežek prihodkov
53	Viri sredstev rezerv
54	Viri sredstev solidarnosti
55	Viri sredstev za druge namene
56	Obveznosti in lastni viri skupaj

METODOLOGIJA ZA SESTAVO PREMOŽENJSKE BILANCE

1. V posamezne postavke obrazca Premoženska bilanca se vpiše stanje kontov na dan 31. decembra posameznega leta oziroma seštevki teh stanj, kot so izkazani v poslovnih knjigah proračuna ter državnih organov.

2. V obrazec Premoženska bilanca se iz knjigovodskih evidenc proračuna vpiše:

- v zap. št. 3 seštevke stanj kontov 013 in 310;
- v zap. št. 5 seštevke stanj kontov 002, 003, 004, del 008, del 014, 090, 092, 350 in 360;
- v zap. št. 6 seštevke stanj kontov 022, 023, 024, del 028, 091 in 361;
- v zap. št. 7 seštevke stanj kontov 000, 001 in dela 008, ki se nanaša na opredmetena osnovna sredstva, ki se ne amortizirajo;
- v zap. št. 8 del stanja konta 014 in del stanja konta 008 zmanjšan za del stanja konta 028;
- v zap. št. 10 seštevke stanj konta 010 in kontov skupine 10;
- v zap. št. 11 seštevke kontov skupine 11;
- v zap. št. 13 seštevke stanj kontov skupin 12 in 13 ter konta 011;
- v zap. št. 14 seštevke stanj kontov 141, 142 in 149;
- v zap. št. 15 seštevke stanj kontov skupine 15;
- v zap. št. 16 seštevke stanj kontov skupin 16 in 18 ter kontov 093 in 199 zmanjšan za stanje na kontu 094;
- v zap. št. 18 stanje konta 040 iz knjigovodstva proračuna;

- v zap. št. 19 stanje konta 041;
- v zap. št. 21 stanje konta 042;
- v zap. št. 22 stanje konta 043;
- v zap. št. 23 stanje konta 044;
- v zap. št. 24 stanje konta 045;
- v zap. št. 25 stanje konta 046;
- v zap. št. 26 stanje konta 047;
- v zap. št. 27 stanje konta 048;
- v zap. št. 28 seštevke stanj kontov skupine 05;
- v zap. št. 29 seštevke stanj kontov skupine 06;
- v zap. št. 30 seštevke stanj kontov skupine 07;
- v zap. št. 32 seštevke stanj kontov skupine 08 in konta 190;
- v zap. št. 35 seštevke dela stanj kontov skupine 91, ki se nanaša na kratkoročne vrednostne papirje;
- v zap. št. 36 seštevke stanj kontov 241, 242 in 249;
- v zap. št. 37 seštevke stanj kontov skupine 25;
- v zap. št. 38 stanje konta 930 razen dela obveznosti, ki se nanaša na blagovne kredite;
- v zap. št. 39 stanje konta 931 razen dela obveznosti, ki se nanaša na blagovne kredite;
- v zap. št. 40 del stanja konta 930, ki se nanaša na blagovne kredite;
- v zap. št. 41 del stanja konta 931, ki se nanaša na blagovne kredite;
- v zap. št. 42 seštevke stanj kontov skupin 20, 22, 23, 26, 27 in 28 ter konta 299;
- v zap. št. 44 seštevke dela stanj kontov skupine 91, ki se nanašajo na dolgoročne vrednostne papirje;
- v zap. št. 45 seštevke stanj kontov 920 in 921 razen dela, ki se nanaša na blagovne kredite;
- v zap. št. 46 seštevke stanj kontov 922 in 923 razen dela, ki se nanaša na blagovne kredite;
- v zap. št. 47 seštevke dela stanj kontov 920 in 921, ki se nanaša na blagovne kredite;
- v zap. št. 48 seštevke dela stanj kontov 922 in 923, ki se nanaša na blagovne kredite;
- v zap. št. 50 seštevke stanj kontov skupine 90;
- v zap. št. 51 seštevke stanj kontov skupine 94;
- v zap. št. 52 stanje konta 290;
- v zap. št. 53 seštevke stanj kontov skupine 95;
- v zap. št. 54 seštevke stanj kontov skupine 96;
- v zap. št. 55 seštevke stanj kontov skupine 97;

3. V obrazec Premoženska bilanca se iz knjigovodskih evidenc državnih organov vpiše:

- v zap. št. 3 seštevke stanj kontov 013 in 310;
- v zap. št. 5 seštevke stanj kontov 002, 003, 008 razen vrednosti osnovnih sredstev, ki se ne amortizirajo ter neopredmetenih sredstev, 014, 015, 016 razen vrednosti osnovnih sredstev, ki se ne amortizirajo ter neopredmetenih sredstev, 090, 092, 350 in 360;
- v zap. št. 6 seštevke stanj kontov 022, 023, del 028, 091 in 361;
- v zap. št. 7 seštevke stanj konta 000 ter dela konta 008, ki se nanaša na opredmetena osnovna sredstva, ki se ne amortizirajo;
- v zap. št. 8 del stanja konta 008 zmanjšan za del stanja konta 028;
- v zap. št. 10 seštevke stanj kontov 010 in skupine 10;
- v zap. št. 11 seštevke kontov skupine 11;
- v zap. št. 13 seštevke stanj kontov skupine 15, kontov 120, 121, 122, 123 razen dela, ki se nanaša na proračunske uporabnike in druge občine ter republiko, in konta 011;
- v zap. št. 14 seštevke dela stanj kontov 120, 121, 122 in 123, ki se nanaša na proračunske uporabnike;
- v zap. št. 15 seštevke dela stanj kontov 120, 121, 122, in 123, ki se nanaša na druge občine ali republiko;

– v zap. št. 16 seštevek stanj kontov 093, 127, 128 in 198 ter dela konta 130, ki se ne nanaša na proračun ali državne organe v republiki ali občini, zmanjšan za stanje na kontu 094;

– v zap. št. 18 stanje konta 040;
 – v zap. št. 19 stanje konta 041;
 – v zap. št. 21 del stanja na kontu 048;
 – v zap. št. 22 del stanja nakontu 048;
 – v zap. št. 23 seštevek stanja na kontu 045 ter dela stanja na kontu 048;
 – v zap. št. 24 del stanja na kontu 048;
 – v zap. št. 25 del stanja na kontu 048;
 – v zap. št. 26 del stanja na kontu 048;
 – v zap. št. 27 del stanja na kontu 048;
 – v zap. št. 28 seštevek stanj kontov skupine 05;
 – v zap. št. 29 seštevek stanj kontov skupine 06;
 – v zap. št. 30 seštevek stanj kontov skupine 07;
 – v zap. št. 32 stanje konta 130, če terjatve iz naslova nekritih odhodkov izkazane na tem kontu niso pokrite z obveznostjo do državnega organa, izkazano v proračunu ali pri drugem državnem organu v okviru občine ali republike;

– v zap. št. 35 stanje konta 921;
 – v zap. št. 36 seštevek dela stanj kontov skupine 22 ter dela konta 238, ki se nanašajo na proračunske porabnike;

– v zap. št. 37 del stanja na kontu 238, ki se nanaša na druge občine ali republiki;

– v zap. št. 38 del stanja konta 920, ki se nanaša na domače obveznosti, razen tistega dela obveznosti, ki se nanaša na blagovne kredite;

– v zap. št. 39 del stanja konta 920, ki se nanaša na tuje obveznosti, razen tistega dela obveznosti, ki se nanaša na blagovne kredite;

– v zap. št. 40 del stanja konta 920, ki se nanaša na domače blagovne kredite;

– v zap. št. 41 del stanja konta 920, ki se nanaša na tuje blagovne kredite;

– v zap. št. 42 seštevek stanj kontov skupin 20, 22, 23 razen dela, ki se nanaša na proračunske porabnike, 25, 26 in 28 ter kontov 298 in 928;

– v zap. št. 44 stanje na kontu 911;

– v zap. št. 45 seštevek stanj kontov 910 in 918, ki se nanaša na domače kredite in posojila, razen dela, ki se nanaša na blagovne kredite;

– v zap. št. 46 seštevek stanj kontov 910 in 918, ki se nanaša na tuje kredite in posojila, razen dela, ki se nanaša na blagovne kredite;

– v zap. št. 47 seštevek dela stanj kontov 910 in 918, ki se nanašajo na domače blagovne kredite;

– v zap. št. 48 seštevek dela stanj kontov 910 i 918, ki se nanaša na tuje blagovne kredite;

– v zap. št. 50 ni podatka;

– v zap. št. 51 seštevek stanj kontov skupine 90;

– v zap. št. 52 stanje konta 296;

– v zap. št. 53 seštevek stanj kontov skupine 95;

– v zap. št. 54 seštevek stanj kontov skupine 96;

– v zap. št. 55 seštevek stanj kontov skupine 97;

4. Podatki o zneskih sredstev in virov sredstev državnih organov, ki ne uporabljajo kontnega plana za proračune oziroma državne organe, se prilagodijo za vpis v Premoženjsko bilanco upoštevaje opis postavk v obrazcu ter njihovo vsebino, ki je določena v prejšnji točki te metodologije.

5. Zaporedne številke obrazca Premoženjska bilanca, ki niso navedene v prejšnjih točkah, se izpolnijo tako, da se vpiše:

– v zap. št. 1 seštevek zneskov izkazanih v zaporednih številkah 2 in 8 tega obrazca;

– v zap. št. 2 seštevek zneskov iz zaporednih števil 3, 4 in 7 tega obrazca;

– v zap. št. 4 razlika med zneskoma izkazanimi v zaporednih številkah 5 in 6 tega obrazca;

– v zap. št. 9 seštevek zneskov izkazanih pod zaporednimi številkami 10, 11, 12, 17 in 20 tega obrazca;

– v zap. št. 12 seštevek zneskov izkazanih pod zaporednimi številkami 13, 14, 15 in 16 tega obrazca;

– v zap. št. 17 seštevek zneskov izkazanih pod zaporednima številka 18 in 19 tega obrazca;

– v zap. št. 20 seštevek zneskov izkazanih pod zaporednimi številkami 21, 22, 23, 24, 25, 26 in 27 tega obrazca;

– v zap. št. 31 seštevek zneskov izkazanih pod zaporednimi številkami 1, 9, 28, 29 in 30;

– v zap. št. 33 seštevek zneskov izkazanih pod zaporednimi številkami 34 in 43 tega obrazca;

– v zap. št. 34 seštevek zneskov izkazanih pod zaporednimi številkami 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 in 42 tega obrazca;

– v zap. št. 43 seštevek zneskov izkazanih pod zaporednimi številkami 44, 45, 46, 47 in 48 tega obrazca;

– v zap. št. 49 seštevek zneskov izkazanih pod zaporednimi številkami 50, 51 in 52 tega obrazca;

– v zap. št. 56 seštevek zneskov izkazanih pod zaporednimi številkami 33, 49, 53, 54 in 55.

6. Pri sestavi premoženjske bilance republike in občin po stanju na dan 31. 12. 1992 se v zap. št. 22 vpiše tudi podatek o naložbah v zavode na podlagi podatkov o stanju kapitala, ki pripada republiki ali občinam, izkazanim v Bilanci stanja posameznega zavoda po stanju na dan 31. 12. 1992.

7. Obrazec Premoženjska bilanca se lahko izpolni tudi tako, da se najprej izpolnijo obrazci Premoženjska bilanca za proračun in posamezne državne organe, nato pa se izpolni obrazec Premoženjska bilanca za republiko oziroma občino kot celoto kot zbirnik vseh posameznih obrazcev. Pri takšnem načinu sestavljanja obrazca je treba medsebojne obveznosti in terjatve med državnimi organi in proračunom pobotati. V tem primeru se v obrazcih za proračun oziroma posamezne državne organe dodata zaporedni številki 57 in 58, v kateri se vpišejo podatki o terjativah in obveznostih med državnimi organi in proračunom v okviru republike oziroma občine.

8.

Na podlagi 272. in 273. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88) in drugega odstavka 100. člena zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 48/90 in 34/91-I) objavlja minister za finance

KOLIČNIK

za določitev letne akontacije davka iz dejavnosti za leto 1993

Količnik, ugotovljen na podlagi indeksa cen na drobno v Republiki Sloveniji za leto 1992, v primerjavi z letom 1991, znaša po podatkih Zavoda Republike Slovenije za statistiko 3,013, v primerjavi z letom 1990 pa 6,556.

Št. 416-3/92

Ljubljana, dne 24. decembra 1992.

Mitja Gaspari l. r.
Minister za finance

9.

Upravni odbor Gospodarske zbornice Slovenije je na svoji seji dne 22. 12. 1992 sprejel

S K L E P

o začasnem financiranju Gospodarske zbornice Slovenije za obdobje januar-april 1993

Do sprejetja finančnega načrta Gospodarske zbornice Slovenije za leto 1993, članice Gospodarske zbornice Slovenije za obdobje januar-april 1993 plačujejo akontacijo članskega prispevka na enak način v skladu s sklepom o določitvi osnove in stopnje članskega prispevka Gospodarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 17/91 in 18/92).

Ljubljana, dne 17. decembra 1992.

Predsednik
Gospodarske zbornice Slovenije
Feri Horvat l. r.

10.

Na podlagi 181. in 275. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92) je Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 22. 12. 1992 sprejela

S K L E P

o dnevih izplačevanja denarnih dajatev

I

Vse pokojnine, denarna nadomestila, dodatek za pomoč in postrežbo in druge dajatve iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter priznavalnine se izplačujejo zadnji delovni dan v mesecu za nazaj, s tem, da se sobota ne upošteva kot delovni dan.

II

Dajatve iz prve točke tega sklepa se lahko izplačujejo tudi med mesecem, kadar gre za izredna nakazila ali poračune.

III

V utemeljenih primerih lahko Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije določi, da se izvede izplačilo denarnih dajatev izven roka, določenega v prvi točki tega sklepa.

IV

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o dnevih izplačevanja denarnih dajatev (Uradni list RS, št. 41/90).

V

Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01000-015/92

Ljubljana, dne 22. decembra 1992.

Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Stanko Hvale l. r.
Predsednik

11.

Na podlagi 97. in 275. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. list RS, št. 12/92) je Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 22. 12. 1992 sprejela

S K L E P

o kriterijih in merilih za sofinanciranje prilagoditve in preureditve prostorov in delovnih mest za delovne invalide

I

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - v nadaljevanju: Zavod - lahko prevzame del stroškov, potrebnih za prilagoditev prostorov in delovnih sredstev za poklicno rehabilitacijo posameznega delovnega invalida na ustreznem delovnem mestu, če je to potrebno za rehabilitacijo delovnega invalida ter, če so ti stroški za organizacijo oziroma delodajalca previsoki in če so ti stroški ugotovljeni po kriterijih in merilih tega sklepa.

II

Višina stroškov, ki jih za prilagoditev delovnih prostorov in delovnih sredstev prevzame Zavod, se določi po naslednjih kriterijih in merilih:

1. številu zaposlenih delovnih invalidov in invalidnih oseb v organizaciji oziroma pri delodajalcu v primerjavi s številom vseh zaposlenih,
2. številu delovnih invalidov in invalidnih oseb na usposabljanju,
3. materialnem položaju organizacije oziroma delodajalca,
4. skupni višini stroškov predvidene prilagoditve prostorov in delovnih sredstev,
5. stroških organizacije oziroma delodajalca in delu stroškov, ki jih je prevzel Zavod za prilagoditev prostorov in delovnih sredstev za delovne invalide in invalidne osebe v zadnjih petih letih pred vložitvijo zahtevka.

III

Pri določanju višine stroškov, ki jih prevzame Zavod, se upoštevajo kriteriji in merila iz II. točke tega sklepa tako, da Zavod prevzame največ 50 % skupne višine stroškov prilagoditve in preureditve prostorov in delovnih sredstev za posameznega delovnega invalida.

V primerih ko gre za delovnega invalida z najmanj 80 % telesno okvaro ali z izgubo vida najmanj 80 % lahko Zavod, ne glede na določilo prejšnjega odstavka te točke, prevzame sofinanciranje 75 % skupne višine stroškov prilagoditve prostorov in delovnih sredstev za posameznega delovnega invalida

IV

Organizacija oziroma delodajalec uveljavlja sodelovanje Zavoda pri zagotavljanju sredstev za prilagoditev prostorov in delovnih sredstev s pisno vlogo, ki mora vsebovati:

1. skupne stroške predvidene prilagoditve z opisom prilagoditve, navedbo izvajalca ter strokovno mnenje pooblaščenih strokovnih institucij o ustreznosti in načinu prilagoditve,
2. višino predlaganega deleža Zavoda,
3. podatke o številu vseh zaposlenih delavcev ter podatke o številu zaposlenih delovnih invalidov in invalidnih oseb in podatke o številu delovnih invalidov in invalidnih oseb na usposabljanju in

4. podatke o vlaganjih v prilagoditve prostorov in delovnih sredstev za poklicno rehabilitacijo v zadnjih petih letih pred vložitvijo zahtevka, z navedbo višine lastnih sredstev ter deleža Zavoda in oceno uspešnosti opravljenih prilagoditev.

Vloga iz prvega odstavka te točke mora vsebovati obrazložitev, zakaj stroškov predvidene prilagoditve prosilec ne more nositi sam.

V

Strokovno mnenje o potrebi prilagoditve prostorov in delovnih sredstev poda pristojna Invalidska komisija Zavoda.

Poleg mnenja iz prvega odstavka te točke, se lahko v posameznih primerih zahteva še dodatno strokovno mnenje ustreznih strokovnih organizacij.

VI

O prevzemu dela stroškov za prilagoditev prostorov in delovnih sredstev ter njihovi višini odloča Upravni odbor Zavoda.

VII

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01000-015/92

Ljubljana, dne 22. decembra 1992.

**Skupščina Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije**

Predsednik
Stanko Hvale l. r.

ORGANI IN ORGANIZACIJE V OBČINI

BREŽICE

12.

Na podlagi 36. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 29/90, 3/91, 3/91-I in 13/91) je Izvršni svet SO Brežice na svoji 41. seji dne 23. 12. 1992 sprejel

SKLEP

**o javni razgrnitvi osnutka Programskih zasnov za območje
ob Titovi cesti**

1. člen

Za dobo 14 dni se javno razgrne osnutek Programskih zasnov za območje ob Titovi, ki ga je izdelal Savaprojekt Krško, v decembru 1992 pod št. 134/92.

2. člen

Osnutek bo javno razgrnjen v prostorih Krajevnih skupnosti Brežice, Šentlenart ter Zakot-Bukošek in Zavoda za prostorsko načrtovanje Skupščine občine Brežice.

3. člen

V času javne razgrnitve bo Zavod za prostorsko načrtovanje občine Brežice organiziral javno razpravo o osnutku Programskih zasnov za območje ob Titovi in o tem obvestil občane in zainteresirane organizacije na krajevno običajen način.

4. člen

Zainteresirani lahko v času javne razgrnitve vpišejo svoje pripombe in predloge v knjigo pripomb, ki bo na mestih javne razgrnitve, ali pa jih pismeno posredujejo Zavodu za prostorsko načrtovanje občine Brežice.

Rok za pripombe in predloge poteče štirinajsti dan javne razgrnitve.

5. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave. Rok javne razgrnitve prične teči z dnem objave.

Št. 352-14/90-7

Brežice, dne 23. decembra 1992.

Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Brežice
Ciril Kolešnik l. r.

CELJE

13.

V skladu s 34. členom Zakona o financiranju javne porabe (Uradni list Republike Slovenije, št. 48/90, 34/91, 30/92) je Skupščina občine Celje na seji dne 29. 12. 1992 sprejela

ODLOK

o uporabi sredstev rezerv občine Celje

1. člen

Iz sredstev rezerv občine Celje namenjamo 3.700.000 SIT za odpravo posledic suše v letu 1992.

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 40300-41/90

Celje, dne 29. decembra 1992.

Predsednik
Skupščine občine Celje
Anton Rojec, dipl. jur. l. r.

14.

Skupščina občine Celje je po 17. členu Zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 43/91, 30/92, 52/92) na skupni seji zborov občinske skupščine dne 29. 12. 1992 sprejela

ODLOK

**o začasnem financiranju javne porabe v letu 1993 v občini
Celje**

1. člen

Dokler ne bo sprejet proračun občine Celje za leto 1993 (v nadaljnjem besedilu: proračun), se sme za financiranje javne porabe v občini uporabiti toliko sredstev, kolikor jih je bilo sorazmerno porabljen v istih dobah po proračunu za leto 1992.

2. člen

Prihodki, ki bodo doseženi v letu 1992 in njihov razpored po 1. členu tega odloka, bodo sestavni del prihodkov in njihovega razporeda v proračunu za leto 1993.

3. člen

Določbe odloka o proračunu občine Celje za leto 1992 se bodo smiselno uporabljale do sprejetja proračuna za leto 1993.

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 40100-2/92

Celje, dne 29. decembra 1992.

Predsednik
Skupščine občine Celje
Anton Rojec, dipl. jur. l. r.

15.

Na podlagi Zakona o poslovnih zgradbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74 in 34/88) je Izvršni svet Skupščine občine Celje na svoji 96. seji dne 2. 12. 1992 sprejel

PRAVILNIK
o oddaji poslovnih prostorov v najem

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravilnik določa postopek in pogoje za oddajo poslovnih prostorov in garaž, s katerimi razpolaga Občina Celje (v nadaljnjem besedilu: občina).

- S tem pravilnikom se urejajo naslednja področja:
- sklad poslovnih prostorov občine,
 - sestava in naloge Komisije za oddajanje poslovnih prostorov,
 - postopek in pogoji za oddajo poslovnih prostorov in za sklepanje najemnih pogodb,
 - nastanek in prenehanje najemnih razmerij,
 - odločanje o statusnih in drugih spremembah pri najemniku, ki vplivajo na najemno razmerje in
 - postopek in pogoji za oddajo garaž.

2. člen

Za poslovni prostor se štejejo eden ali več prostorov, ki so praviloma gradbena celota in imajo skupen vhod ter so namenjeni za poslovno in drugo dejavnost.

Če nastane dvom, ali se šteje prostor za poslovni prostor, odloči o tem občinski upravni organ, pristojen za stanovanjske zadeve.

3. člen

Za vodenje postopkov pri oddajanju poslovnih prostorov v najem in za odločanje o pravicah in obveznostih v skladu s tem pravilnikom imenuje izvršni svet občine Komisijo za oddajanje poslovnih prostorov (v nadaljnjem besedilu: komisija).

Komisija je za svoje delo odgovorna izvršnemu svetu, kateremu najmanj enkrat letno poroča o svojem delu in mu redno posreduje zapisnike svojih sej.

4. člen

Strokovna in administrativno-tehnična opravila za komisijo opravlja Strokovna služba za stanovanjsko gospodarstvo pri OSUPVO občine Celje.

II. SKLAD POSLOVNIH PROSTOROV

5. člen

V sklad poslovnih prostorov občine se uvrščajo:

- poslovni prostori, ki jih je občina zgradila ali pridobila z lastnimi namenskimi sredstvi,
- poslovni prostori, ki jih je občina kako drugače pridobila in na katerih je imetnica pravice uporabe,
- poslovni prostori, ki so jih pridobile občinske samoupravne skupnosti in njihovi pravni predniki ter skladi Občine Celje,
- poslovni prostori, ki jih je pridobila občina po spremembi namembnosti stanovanj in poslovnih prostorov, na katerih je bila imetnica pravice uporabe.

6. člen

Register vseh poslovnih prostorov, s katerimi razpolaga Občina Celje in register vseh sklenjenih najemnih pogodb vodi Strokovna služba za stanovanjsko gospodarstvo pri OSUPVO.

III. SESTAVA IN NALOGE KOMISIJE
ZA ODDAJANJE POSLOVNIH PROSTOROV

7. člen

Komisijo sestavljajo predsednik in šest članov, ki jih za dobo štirih let imenuje izvršni svet.

8. člen

Komisija opravlja naslednje naloge:

- odloča o namembnosti poslovnih prostorov v skladu s sprejetimi prostorskimi akti in opredelitvami o razvoju občine, mesta ali kraja,
- odloča o načinu oddaje poslovnih prostorov in sprejema sklep o razpisu v skladu s tem pravilnikom,
- določa pogoje javnega natečaja brez licitacije, pogoje javnega natečaja z licitacijo ter pogoje oddaje poslovnih prostorov neposredno s pogodbo,
- odloča o oddaji poslovnega prostora ponudniku, ki najbolj izpolnjuje pogoje javnega natečaja,
- odloča o prenehanju najemnega razmerja,
- odloča o drugih dejavnostih, ki vplivajo na gospodarjenje s poslovnimi prostori.

9. člen

Komisija odloča z večino glasov vseh članov.

IV. ODDAJA POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM

10. člen

Upravičenci do najema poslovnih prostorov so družbeno pravne in civilno pravne osebe ter občani, ki opravljajo poslovno ali drugo dovoljeno dejavnost.

11. člen

Poslovni prostori se praviloma oddajo v najem za nedoločen čas.

Za določen čas se poslovni prostori oddajo v najem v naslednjih primerih:

- če se načrtuje ali pričakuje odstranitev poslovnega prostora iz urbanističnih razlogov,
- če se načrtuje sprememba namembnosti poslovnega prostora,
- če se pričakuje ali načrtuje sprememba lastništva poslovnega prostora in
- iz drugih utemeljenih razlogov glede na naravo posameznega primera.

12. člen

Z nedoločen čas se poslovni prostori oddajajo na naslednje načine:

- a) z javnim natečajem brez licitacije
- b) z javnim natečajem z licitacijo
- c) z neposredno pogodbo v primerih, ki jih določa ta pravilnik.

a) Javni natečaj brez licitacije

13. člen

Sklep o javnem natečaju brez licitacije sprejme komisija. Razpis se objavi v dnevnem ali lokalnem časopisu.

Z javnim natečajem brez licitacije se lahko oddajo tisti poslovni prostori, ki so tržno manj zanimivi, ali ki so izven mestnih naselij.

Z javnim natečajem brez licitacije se lahko oddajo tudi poslovni prostori, ki so namenjeni dejavnostim lokalnih skupnosti in državnih organov, kulturi, izobraževanju, zdravstvu in socialnemu varstvu, humanitarnim organizacijam, društvom, političnim organizacijam in drugim ne-profitnim organizacijam, v katerih se združujejo občani.

14. člen

Javni natečaj mora vsebovati:

- podatke o lokaciji in velikosti poslovnega prostora in višino najemnine,
- namembnost poslovnega prostora, če je določena,
- čas, za katerega se oddaja poslovni prostor v najem (nedoločen ali določen čas),
- zahtevo o dokazilu usposobljenosti za opravljanje dejavnosti – mnenje pristojnega občinskega organa za izdajanje obrtnih dovoljenj, ali dokazilo o vpisu v sodni register, ali dokaz, da se ponudnik ukvarja z izvirnim umetniškim delom,
- podatke o organizaciji ali organu, ki objavlja natečaj in ki sprejema prijave na natečaj,
- rok za prijavo in rok za objavo rezultatov natečaja,
- pogoje v zvezi z ureditvijo poslovnega prostora,
- potrdilo o stalnem prebivališču in o plačilu družbenih obveznostih ter
- kraj in čas ogleda poslovnega prostora,
- druge pogoje, ki imajo pomen za natečaj (rok sklenitve pogodbe).

Rok za prijavo na natečaj je petnajst dni.

15. člen

Najpozneje v osmih dneh po izteku razpisnega roka pregleda komisija vse prispеле prijave in izloči prepozne ter nepopolne prijave. Izmed pravočasnih in popolnih prijav komisija izbere kandidata, ki najbolj ustreza pogojem iz drugega in tretjega odstavka tega člena.

Kadar v razpisu ni vnaprej določena namembnost poslovnega prostora, upošteva komisija pri izbiri tiste kandidate:

- pri katerih je dejavnost najbolj usklajena z opredelitvami o razvoju občine, mesta ali kraja,
- pri katerih gre za najmanj zastopane dejavnosti, ali za dejavnosti, po katerih je največje povpraševanje,

– katerih dejavnosti se primerno vključujejo v okolje, v katerem so poslovni prostori,

– pri katerih so dejavnosti združljive s prostorskimi, gradbenimi in arhitektonskimi pogoji poslovnih prostorov in

– pri katerih je od kandidatov glede na njihovo dosedanje delo, strokovno usposobljenost in druge osebne reference mogoče pričakovati, da bodo uspešno opravljali poslovno dejavnost.

V primerih, ko je bila z razpisom vnaprej določena namembnost, pa upošteva komisija tiste prijave, ki v celoti ustrezajo pogojem razpisa in pri katerih je od kandidatov mogoče pričakovati v smislu zadnje alineje prejšnjega odstavka, da bodo lahko uspešno opravljali poslovno dejavnost.

16. člen

Sklep o izbiri kandidata z utemeljitvijo izbire posreduje komisija vsem udeležencem, ki so sodelovali v javnem natečaju najkasneje v petnajstih dneh po izteku roka za prijavo. Udeleženci javnega natečaja lahko zoper odločitev komisije vložijo ugovor v petnajstih dneh po prejemu tega obvestila.

O ugovoru odloča izvršni svet v nadaljnjih petnajstih dneh.

17. člen

Na podlagi dokončne odločitve skleneta občina kot najemodajalec in izbrani ponudnik kot najemnik pisno pogodbo o najemu poslovnega prostora.

b) Javni natečaj z licitacijo

18. člen

Sklep o javnem natečaju z licitacijo sprejme komisija, razpis pa se objavi v dnevnem ali lokalnem časopisu.

Z javnim natečajem z licitacijo se v prvi vrsti oddajo tržno zanimivi poslovni prostori in poslovni prostori, ki so namenjeni proizvodnim in trgovinskim dejavnostim, dejavnostim podjetij, bank, zavarovalnic, raznih poslovnih agencij, projektantskim organizacijam ter drugim gospodarskim in tržnim dejavnostim, odvetništvu, gostinstvu, turizmu in podobno.

19. člen

Javni natečaj z licitacijo mora vsebovati poleg elementov iz 14. člena še:

- opis postopka ter pogoje licitacije in
- izklicno najemnino.

20. člen

Najkasneje v osmih dneh po izteku razpisnega roka pregleda komisija vse prispеле prijave in izmed pravočasnih in popolnih prijav izbere kandidate, ki ustrezajo pogojem razpisa in pogojem iz drugega in tretjega odstavka 15. člena tega pravilnika.

21. člen

V nadaljnjih treh dneh komisija s sklepom določi čas in kraj javne ustne licitacije in s priporočeno pošiljko povabi k licitaciji vse kandidate, ki izpolnjujejo pogoje iz 20. člena tega pravilnika.

Z istim sklepom obvesti komisija o tem, kdo bo lahko sodeloval na licitaciji tudi tiste kandidate, ki zaradi neizpolnjevanja pogojev niso povabljeni k licitaciji.

Kandidati, ki niso povabljeni k licitaciji, imajo v roku treh dni pravico ugovarjati pri komisiji.

Komisija mora odločiti o ugovorih najpozneje v nadaljnjih treh dneh.

22. člen

Javno ustno licitacijo vodi komisija. Postopek se vodi za vsak poslovni prostor posebej.

23. člen

V primerih, ko je za posamezni poslovni prostor določena namembnost, je izklicna najemnina enaka znesku najemnine, ki se določi po osnovah in merilih, ki veljajo v občini za konkretno dejavnost in za določeno območje, v katerem je poslovni prostor.

V primerih, ko namembnost ni določena, je izklicna najemnina enaka znesku najemnine, ki se določi v skladu z osnovami in merili, ki se uporabljajo v občini za najbolj tržno dejavnost in za določeno območje, v katerem je poslovni prostor.

Najmanjši znesek, s katerim ponudniki dvigujejo izklicno najemnino, je enak 5% izklicne najemnine.

Če je z istim razpisom hkrati razpisano več poslovnih prostorov, lahko vsak kandidat uspešno konkurira le za en poslovni prostor.

24. člen

Pred pričetkom javne ustne licitacije predsednik komisije preveri identiteto udeležencev licitacije, pregleda izjave udeležencev licitacije o seznanitvi s stanjem poslovnega prostora in udeležence pouči o postopku licitacije ter o njihovih pravicah in obveznostih. Nato predsednik komisije izkliče začetno izklicno najemnino in označbo poslovnega prostora, ki se licitira.

Če poslovni prostor licitira več ponudnikov, začne predsednik licitacijo tako, da izkliče začetno izklicno najemnino ter vpraša, ali je kdo pripravljen ponuditi višjo najemnino. Ta postopek se ponavlja, dokler nihče od ponudnikov ne ponudi višje najemnine. Zadnjo najvišjo ponudbo predsednik trikrat ponovi, nato pa razglasi, da je licitacija končana, poslovni prostor pa oddan najugodnejšemu ponudniku.

25. člen

Če nihče od kandidatov, ki so se udeležili licitacije, ne ponudi izklicne najemnine, se šteje, da sta razpis in licitacija neuspešna in se ponovita. V ponovljenem razpisu se lahko določijo spremenjeni ali ugodnejši pogoji razpisa.

26. člen

O licitaciji se vodi zapisnik, ki mora vsebovati:

- podatke o komisiji,
- razpisne pogoje in podatke o postopku licitacije,
- podatke o vseh ponudnikih,
- začetno izklicno mesečno najemnino,
- podatke o vseh ponujenih najemninah in ponudnikih,
- podatke o najboljšemu ponudniku in o najvišji ponudbi najemnine in
- ostale podatke, ki imajo pomen za postopek za oddajo v najem poslovnega prostora in za licitacijo (pogoji in rok za podpis pogodbe),
- podpise vseh članov komisije in podpise vseh navzočih.

27. člen

Zapisnik iz prejšnjega člena se vroči s priporočeno pošiljko vsem ponudnikom, ki so sodelovali pri licitaciji.

Ponudniki, ki so sodelovali na razpisu, lahko pisno ugovarjajo zoper postopek oddajanja poslovnega prostora in licitacije najpozneje v petih dneh po prejemu zapisnika.

O ugovorih mora odločiti Izvršni svet najpozneje v nadaljnjih tridesetih dneh.

28. člen

Če udeleženec licitacije, ki je ponudil najvišjo najemnino, odstopi od najema poslovnega prostora, lahko komisija odda poslovni prostor v najem udeležencu licitacije, ki je ponudil drugo najvišjo najemnino.

c) Oddaja poslovnih prostorov brez javnega razpisa

29. člen

Brez javnega razpisa se lahko po sklepu komisije odda poslovni prostor v najem v naslednjih utemeljenih primerih:

- če je treba najemniku nadomestiti poslovni prostor zaradi urbanističnih ali drugih razlogov,
- če se odda poslovni prostor zakoncu ali otroku dosedanjega najemnika, ki je umrl ali se je upokojil, in je bil pri njem zaposlen,
- če se odda poslovni prostor delavcu, ki je delal najmanj dve leti pri dosedanjem najemniku, ki je umrl ali se je upokojil,
- če gre za organe, organizacije in ustanove ter dejavnosti s področja kulture, izobraževanja, zdravstva, otroškega varstva, socialnega varstva, organizacije in društva občanov in za druge organe ter organizacije, ki izvajajo neprofitno dejavnost in ki se ne morejo potegovati za poslovne prostore na prostem trgu.

V. NASTANEK IN PRENEHANJE NAJEMNEGA RAZMERJA

30. člen

Najemno razmerje nastane s sklenitvijo pisne najemne pogodbe.

Najemna pogodba mora vsebovati:

- podatke o lokaciji in o strukturi poslovnega prostora,
- dejavnost, ki se bo opravljala v poslovnem prostoru,
- določila o uporabi skupnih naprav in prostorov v zgradbi,
- določilo o trajanju najemnega razmerja,
- določila o višini najemnine in o stroških vzdrževanja skupnih delov in naprav zgradbe ter o obratovalnih stroških,
- obveznosti in vzdrževanje poslovnega prostora,
- odpovedni rok in
- druga določila, ki so pomembna za vsakokratno sklepanje najemnega razmerja.

31. člen

V primerih, kadar najemnik z lastnimi sredstvi v celoti ali deloma obnovi poslovni prostor, je potrebno skleniti z njim dogovor o vlaganju sredstev, ter dogovor, s katerim se določi rok za obnovo poslovnega prostora in način obračuna vloženih sredstev v primeru predčasne prekinitve najemne pogodbe.

32. člen

Najemna pogodba se praviloma sklepa za nedoločen čas.

Najemna pogodba se sklepa za določen čas v primerih iz 11. člena tega pravilnika.

33. člen

Najemnik ne sme oddati poslovnega prostora v podnajem.

34. člen

Najemno razmerje preneha:

- s sporazumnim prenehanjem najemne pogodbe,
- z odpovedjo najemne pogodbe,
- s potekom časa, za katerega je bila najemna pogodba sklenjena, kadar je bila sklenjena za določen čas,
- če najemnik izvrši ali izvrši v poslovnem prostoru adaptacijo brez poprejšnjega soglasja najemodajalca.

35. člen

Občina lahko odpove najemno pogodbo in zahteva izpraznitev poslovnega prostora ob vsakem času, ne glede na pogodbene določbe o trajanju najemnega razmerja in o odpovednem roku, v naslednjih primerih:

- če najemnik uporablja poslovni prostor na način, s katerim druge najemnike ali stanovalce ovira ali moti pri uporabi njihovih poslovnih prostorov ali stanovanj,
- če najemnik na zahtevo najemodajalca v dogovorjenem roku ne opravi del, ki so potrebna za vzdrževanje poslovnega prostora in ki spadajo med njegove stroške,
- če najemnik v dogovorjenem roku ne prične opravljati dejavnosti, za katero mu je bil dodeljen poslovni prostor,
- če najemnik brez soglasja najemodajalca spremeni predmet poslovanja ali opravi druge statusne spremembe, ki neposredno vplivajo na dejavnost v poslovnem prostoru,
- če najemnik za več kot en mesec brez opravičenega razloga preneha opravljati poslovno dejavnost, za katero mu je bil dodeljen poslovni prostor,
- če najemnik preneha opravljati dejavnost,
- če najemnik najmanj tri mesece ne plača najemnine in obratovalne stroške in če jih ne poravnava niti v nadaljnjih tridesetih dneh po prejemu opomina,
- če najemnik brez opravičenega razloga odkloni sodelovanje pri prenovi poslovnega prostora in zgradbe, v kateri se nahaja poslovni prostor ali jo ovira,
- če najemnik odda poslovni prostor v podnajem in
- v drugih primerih, ki so določeni z zakonom ali dogovorjeni z najemno pogodbo.

VI. POSTOPEK ZA ODLOČANJE O STATUSNIH IN DRUGIH SPREMEMBAH NAJEMNIKOV, KI VPLIVAJO NA NAJEMNO RAZMERJE

36. člen

Med trajanjem najemnega razmerja najemnik ne sme brez soglasja občine:

- spremeniti, zožiti ali razširiti predmet poslovanja v poslovnem prostoru,
- ustanoviti v poslovnem prostoru skupne obratovalnice ali
- izvršiti drugih statusnih sprememb, ki neposredno vplivajo na dejavnost v poslovnem prostoru.

37. člen

Soglasje k spremembam med trajanjem najemnega razmerja iz prejšnjega člena daje komisija, v naslednjih primerih:

- če je nova ali spremenjena dejavnost usklajena z opredelitvami o razvoju občine, mesta ali kraja,
- če ne gre za ukinitve ali zožitev suficitarne dejavnosti,

- kadar se dejavnost primerno vključuje v okolje, v katerem se nahaja poslovni prostor,
- če je dejavnost združljiva s prostorskimi, gradbenimi in arhitektonskimi pogoji poslovnega prostora in
- kadar je od najemnikov glede na njihovo dosedanje delo ter strokovno usposobljenost mogoče pričakovati, da bodo uspešno opravljali poslovno dejavnost.

VII. ODDAJANJE GARAŽ V NAJEM

38. člen

Garaže, ki so bile zgrajene za potrebe uporabnikov posameznih zgradb, se praviloma oddajo v najem in najemnikom stanovanj ter poslovnih prostorov v teh zgradbah.

Prednost imajo upravičenci, ki so najemniki stanovanj in poslovnih prostorov v lasti občine.

Določbe prvega in drugega odstavka tega člena se ne uporabljajo za garaže, ki so sestavni del posameznih stanovanj ali poslovnih prostorov.

39. člen

Če v zgradbi, ki ji pripada garaža, ni ustreznega interesenta, se razpiše oddaja garaže v najem. V tem primeru se lahko potegujejo za garažo tudi občani, ki ne spadajo med upravičence iz prvega odstavka 38. člena tega pravilnika.

40. člen

Garaže, ki niso bile zgrajene za potrebe posameznih zgradb, se oddajo na podlagi razpisa.

V tem primeru ima prednost pri najemu občan, ki nima garaže in stanuje bližje lokaciji, na kateri se nahaja garaža.

Postopek, ki je določen v prejšnjem odstavku, se uporablja tudi v primerih iz 39. člena tega pravilnika.

41. člen

Razpis za oddajo garaže se objavi skupaj z razpisom za oddajo poslovnih prostorov.

Če ni potrebe po razpisu poslovnih prostorov, se razpis za oddajo garaže objavi na oglasni deski na sedežu krajevne skupnosti, na območju katere se nahaja garaža.

42. člen

Garaža se odda v najem najemniku, ki ima avtomobil in veljavno prometno dovoljenje.

Najemnik garaže ne sme oddajati v podnajem.

VIII. KONČNE DOLOČBE

43. člen

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 36300-63/92

Celje, dne 2. decembra 1992.

Predsednik Izvršnega sveta
Skupščine občine Celje
Mirko Krajnc, dipl. inž. gr. l. r.

JESENICE

16.

V Krajevni skupnosti Dovje Mojstrana so bili na referendumu dne 6. 12. 1992 o imenovanju osnovne šole v Mojstrani ugotovljeni naslednji izidi glasovanja:

1. v volilni imenik je bilo vpisanih skupaj 1607 volilnih upravičencev,
2. na referendumu je glasovalo 1422 volilnih upravičencev ali 88,5 %
3. za spremembo imena OŠ je glasovalo 772 volilnih upravičencev ali 54,3 %
4. proti spremembi imena OŠ je glasovalo 579 volilnih upravičencev ali 40,7 %
5. neveljavnih glasovnic je bilo 69 ali 4,3 %
6. glasovanja se ni udeležilo 185 volilnih upravičencev ali 11,5 %
7. volilna komisija ugotavlja, da na referendumu 6. 12. 1992 o imenovanju osnovne šole v Mojstrani predlog za spremembo imena osnovne šole ni bil sprejet, saj je za spremembo imena glasovalo 48,04 % vseh volilnih upravičencev.

Št. 414-2-8-1/92-1

Mojstrana, dne 7. decembra 1992.

Predsednik
volilne komisije
Srečo Mežnar l. r.

KAMNIK**17.**

Na podlagi 17. člena Zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 30/92 in 52/92) in 7. člena Odloka o organizaciji in delu Skupščine občine Kamnik (Uradni list RS, št. 1/90, 16/90 in 20/90) je Skupščina občine Kamnik na 27. skupni seji Zbora združenega dela, Zbora krajevnih skupnosti in Druženopolitičnega zbora dne 23. 12. 1992 sprejela

ODLOK

o začasnem financiranju javne porabe v občini Kamnik v letu 1993

1. člen

Do sprejetja proračuna občine Kamnik za leto 1993 se bo javna poraba v občini Kamnik začasno financirala na podlagi proračuna občine Kamnik za leto 1992.

2. člen

V obdobju začasnega financiranja se sme uporabiti toliko sredstev, kolikor jih je bilo sorazmerno porabljenih v istih dobah proračuna občine Kamnik za leto 1992.

3. člen

Določila odloka o proračunu občine Kamnik za leto 1992 se bodo smiselno uporabljala tudi v obdobju začasnega financiranja v letu 1993.

4. člen

Izvršni svet Skupščine občine Kamnik lahko v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov začasno uporabi sredstva rezerv občinskega proračuna.

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1993 dalje.

Št. 021-23/92

Kamnik, dne 23. decembra 1992.

Predsednik
Skupščine občine Kamnik
Maksimilijan Lavrinc l. r.

KOČEVJE**18.**

Na podlagi 14. člena Zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90) ter 19. člena Statuta občine Kočevje je Skupščina občine Kočevje na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in druženopolitičnega zbora dne 22. 12. 1992 sprejela

ODLOK

o spremembi odloka o proračunu občine Kočevje za leto 1992

1. člen

V odloku o proračunu občine Kočevje za leto 1992 (Uradni list RS, št. 25/92) se prvi odstavek drugega člena spremeni tako, da se glasi:

Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1992 znašajo 436.167.382,80 SIT in se razporedijo:

- tekoče obveznosti	433.134.813,00
- sredstva rezerv	3.032.569,80

2. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 401-2/92-5/1

Kočevje, dne 22. decembra 1992.

Predsednik
Skupščine občine Kočevje
dr. Mihael Petrovič l. r.

Prihodki in odhodki proračuna za leto 1992**I. PRIHODKI**

Zap. št.	Namen	Plan 1992
1	2	3
I.	Prihodki od davkov občanov	2.827.000,00
1	Poseben občinski davek od storitev	321.000,00
2	Davek od premoženja	1.061.000,00
3	Davek na dediščine in darila	161.000,00
4	Davek na dobiček od iger na srečo	1.124.000,00
5	Ostali davki	
II.	Prihodki od davkov od prometa proizvodov in storitev	2.350.000,00
6	Davek na promet nepremičnin	2.350.000,00
III.	Prihodki od dohodnine	209.904.000,00
7	Dohodnina	209.904.000,00
IV.	Prihodki iz naslova prispevkov za socialno varnost	2.278.000,00
8	Prispevki za zdravstvo	2.278.000,00
V.	Drugi prihodki	163.328.368,00
9	Upravne takse	9.152.000,00
10	Denarne kazni	4.141.000,00
11	Prihodki upravnih organov	1.220.000,00
12	Finančna izravnavna	114.277.000,00
13	Bencinski tolar	8.538.368,00
14	Drugi prihodki (obresti, KZS, SC, vračilo anuitet)	26.000.000,00

VI.	Prenešena sredstva	8,180.014,80
15	Proračuna iz l. 1991	3,875,519,10
16	III. Renominacija republiškega proračuna za leto 1991	4,304.495,70

VII.	Sredstva od prodanih stanovanj	47,300.000,00
	Skupaj prihodki	436,167.382,00

II. ODHODKI

1	Osnovno izobraževanje	52,961.530,00
2	Otroško varstvo	63,544.439,00
3	Socialno skrbstvo	26,426.505,00
4	Zdravstveno varstvo	9,528.506,00
5	Kultura	13,091.285,00
6	Telesna kultura	10,181.000,00
7	Komunalno in cestno gospodarstvo	36,224.579,00
8	Požarna varnost	2,903.040,00
9	Obramba in zaščita	1,925.683,00
10	Stanovanjsko gospodarstvo	10,495.168,00
11	Področje razvoja	4,420.000,00
12	Državni organi	89,640.000,00
13	Politične organizacije	3,360.000,00
14	Krajevne skupnosti	5,614.861,00
15	Prostorski akti	3,828.500,00
16	Humanitarne organizacije in društva	1,161.717,00
17	Sredstva rezerv	3,032.569,80
18	Drugi odhodki (KZS, kmet. dejavnost bančni in SDK stroški)	7,988.000,00
19	Sklad za razvoj malega gospodarstva	12,840.000,00
20	Sofin. kom. in cestne infrastrukture v KS	6,900.000,00
21	Izgradnja in nakup stanovanj	47,300.000,00
22	Posp. maleg. gosp. – OC Predgrad, Breg	5,800.000,00
23	Demogr. ogrož. območja – Obkolpska cesta	17,000.000,00
	Skupaj odhodki	436,167.382,80

19.

Na podlagi 17. člena Zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS Slovenije, št. 48/90, 34/91) in 19. člena Statuta občine Kočevje (Uradni list RS, št. 18/91), je občinska skupščina na seji zбора združenega dela, družbenopolitičnega zбора in zбора krajevnih skupnosti dne 22. 12. 1992 sprejela

ODLOK

o začasnem financiranju splošne porabe in skupnih družbenih potreb v občini Kočevje za čas od 1. 1. 1993 do 31. 3. 1993

1. člen

Do sprejetja občinskega proračuna za leto 1993, se bodo proračunski izdatki občine Kočevje začasno financirali v času od 1. januarja do 31. marca 1993 na podlagi splošnih določil proračuna občine Kočevje za leto 1992 ter letnih planov in finančnih načrtov posameznih družbenih dejavnosti in dejavnosti materialne proizvodnje za leto 1992.

2. člen

Financiranje splošne porabe in skupnih družbenih potreb v prvih treh mesecih leta 1993 se vrši na podlagi trimesečnega načrta prihodkov in odhodkov, ki ga sprejme Izvršni svet SO Kočevje.

3. člen

Trimesečni finančni načrt odhodkov ne sme presegati realno 25 odstotkov izvršenih odhodkov po občinskem proračunu za leto 1992.

4. člen

Prihodki zbrani in odhodki porabljeni na podlagi tega odloka so sestavni del proračuna občine Kočevje za leto 1993.

5. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1993 dalje.

Št. 401-10/90-5/1

Kočevje, dne 22. decembra 1992.

Predsednik
Skupščine občine Kočevje
dr. Mihael Petrovič l. r.

LAŠKO**20.**

Skupščina občine Laško je na podlagi 14. člena Zakona o financiranju javne porabe (Ur. list RS, št. 48/90 in 34/91) in 7. člena Odloka o sestavi, pristojnostih in načinu odločanja Skupščine občine Laško (Ur. list RS, št. 13/90) na seji Zbora združenega dela, Zbora krajevnih skupnosti in Družbenopolitičnega zбора dne 24. 12. 1992 sprejela

ODLOK

o proračunu občine Laško za leto 1993

1. člen

S proračunom občine Laško za leto 1993 (v nadaljevanju: proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v občini Laško.

2. člen

Skupni prihodki proračuna za leto 1993 znašajo 913,441.000 SIT.

Izvršni svet SO Laško (dalje: izvršni svet) v okviru obstoječih virov prihodkov med letom usklajuje postavke v bilanci prihodkov in odhodkov.

Pregled prihodkov in razporeditve prihodkov proračuna sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del proračuna.

3. člen

Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov, če ni z aktom SO Laško ali izvršnega sveta drugače odločeno.

4. člen

Uporabniki proračuna morajo sredstva, ki so jim zagotovljena v proračunu uporabljati le za namene, za

katere so jim bila dana in ki so opredeljena v posebnem delu, ki je sestavni del tega odloka.

5. člen

Za izvrševanje proračuna je odgovoren izvršni svet. Izvršni svet skrbi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim pritekanjem.

Oredbodajalec proračuna je predsednik izvršnega sveta.

Izvršni svet najmanj dvakrat letno poroča občinski skupščini o izvrševanju proračuna.

6. člen

Če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini, lahko izvršni svet zmanjša zneske sredstev, ki so v proračunu razporejeni za posamezne namene, ali začasno zadrži uporabo teh sredstev.

O ukrepu iz prejšnjega odstavka izvršni svet obvesti SO Laško.

7. člen

Izvršni svet lahko v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev spreminja namen in višino sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne naloge, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog za katere so bila zagotovljena sredstva.

8. člen

Izvršni svet odloča o uporabi tekoče proračunske rezerve, ki je namenjena za pokrivanje nepredvidenih ali premalo predvidenih proračunskih odhodkov.

9. člen

Izvršni svet odloča o obsegu in načinu zagotavljanja sredstev za usklajevanje osebnih dohodkov delavcev v državnih organih, ki se financirajo iz občinskega proračuna v skladu z gibanjem osebnih dohodkov v gospodarstvu.

10. člen

Izvršni svet se pooblašča, da odloča o uporabi sredstev stalne proračunske rezerve za namene iz 1. točke 31. člena Zakona o financiranju javne porabe.

11. člen

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja od 1. 1. 1993 dalje.

Št. 403-222/92

Laško, dne 24. decembra 1992.

Predsednik SO Laško
Miloš Veršec l. r.

BILANCA PRIHODKOV IN RAZPOREDITVE PRIHODKOV PRORAČUNA OBČINE LAŠKO ZA LETO 1993

Razred	Prihodki	Znesek (v 000 SIT)
70	Prenešeni prihodki	86.600
71	Prihodki od davkov pravnih in fizičnih oseb	299.200
73	Prihodki od davkov od prometa proizvodov in storitev	3.910
75	Prihodki od davkov na premoženje	3.620
76	Prihodki od taks, povračil in denarnih kazni	18.900
77	Finančni tokovi	320.000
78	Prihodki od lastne dejavnosti	181.211
	Skupaj prihodki	913.441

Razred	Odhodki	Znesek (v 000 SIT)
40	Delo državnih organov	154.800
41	Delo izvajalskih organizacij	109.850
42	Socialni transferji	52.260
43	Dotacije na področju družbenih dejavnosti	8.169
44	Plačila na področju družbenih dejavnosti	11.919
45	Plačila storitev ter subvencije in interv. na področju gospodarstva	88.820
46	Drugi odhodki	8.673
47	Odhodki investicijskega značaja	210.450
48	Finančni tokovi, oblikovanje rezerv in druge obveznosti	268.500
	Skupaj odhodki	913.441

21.

Skupščina občine Laško je na podlagi 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in RS, št. 26/90) ter 7. člena Odloka o sestavi, pristojnostih in načinu odločanja Skupščine občine Laško (Uradni list RS, št. 13/90) na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti ter družbenopolitičnega zbora dne 24. 12. 1992 sprejela

ODLOK

o ureditvenem načrtu za območje sanacije rudnika Laško - kmetijskih in gozdnih zemljišč

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta odlok določa območje urejanja z ureditvenim načrtom za območje sanacije Rudnika Laško - kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki ga je izdelal Razvojni center - Planiranje d.o.o. Celje, pod št. 100/91 v oktobru 1992 in je sestavni del tega odloka.

2. člen

Ureditveni načrt vsebuje:

A. Tekstualni del

B. Grafične priloge:

1. Situacija obstoječega stanja z mejo ureditvenega območja M 1 : 2500

2. Prikaz lastništva - stanje marec 1992 po GU Laško M 1 : 2500

3. Prikaz obstoječega stanja - površine po namenu, inventarizacija objektov M 1 : 2500

4. Primernost prostora za gozdarstvo in kmetijstvo M 1 : 2500

5. Ureditvena situacija s prikazom varovalnih območij in variantimi prikazi zasnov možne rabe prostora na rekultiviranih površinah po zapiranju jame

6. Zbirni prikaz zasnov komunalnega omrežja M 1 : 2500

C. Soglasja

II. MEJA OBMOČJA UREJANJA

3. člen

Območje sanacije je pretežno v k.o. Sedraž. Na jugozahodni strani je manjši del površin v k.o. Belovo, vzhodni del območja je v k.o. Šmihel.

Opis obodne parcelacije je izvršen v smeri urinega kazalca, začetna parcela je 201 k.o. Sedraž.

V smeri proti severu in naprej proti vzhodu so v tej k.o. v območje vključene parcele 92/6, 92/5, del parcel 92/7 in 178/1, parcele 196/2, 194/1, 194/5, 109, 108, 111/1, 115/1, 188, 186, 144, južni del parcele 146, parcele 183, 182, 165, 160 in 165; od severnega roba parcele 161 meja prečka parceli 159 in 154, preide na severni rob parcele 152, nato pa v zamiku 40 m proti severu, seka parceli 439 in 441; v nadaljevanju prečka parcelo 442, nato pa vključuje parcele 443, 444, del parcele 1768, parcele 518, 576, 575/1, 572/2, 492/2, seka parceli 498/1 in 497/1, zajema parcele 499/2, 561/3, 562/2, 561/2, 537/1, 532, 516, 524, 525, 526 in 527, ki je mejna parcela v k.o. Sedraž, od njenega severnega vogala poteka meja območja v k.o. Šmihel tako, da seka najprej parcelo 149, obide parcelo 151, seka parcelo 152 nato pa vključuje parcele 158, 157, 1072/1, 1072/2, 1067, 1065, 1051 in del parcel 1064 in 1052; v nadaljevanju so vključene parcele 1060/2, 1060/4, 1056/2, 1057/2, del parcele 1059/4, parcele 996/1, 1000, 991, 992/1, širši del parcele 1178/4 ter severna dela parcel 1178/1 in 1774; sledi parcela 1169/1, severni del parcele 1162, parc. 1166, skrajni vzhodni del parcele 1110/1, parcela 1106, severni del parcele 1110/1 in parcele 1113, 1129/4 in 1129/2.

V nadaljevanju vstopi meja območja zopet v k.o. Sedraž in teče po južnih robovih obodnih parcel 1520/2, 1521/3, 1521/2, 1524, 1516, 1514, 543/1, 543/2, 546/1, seka parcelo 876, vključuje parcele 860, 858, 855, 856, 850, prečka parcelo 849, nato pa zajame še parceli 845/1 in 845/2 ter severne dele parcel 840/1, 839/1 in 838; nadalje so v območje vključene parcele 835/2, 836, 832, 774, 775, 776, severni deli parcel 675/1, 677, parcela 678, ožji severni del parcele 680, parcela 671, severni del parcele 647, parceli 644 in 645/1, severni deli parcel 380/3, 378/2, 378/1, 377, parcela 342 in del parcele 343; sledijo še parcele 344, 334, 320, 317, 314; 313, severozahodna dela parcel 315 in 307/1, parcele 308, 309, 269, 310, 303, 222 in parcela 220, ki je na meji s k.o. Belovo.

V k.o. Belovo so mejne parcele 48/1, severna dela parcel 47/1 in 45, parcele 44, 43 in 42, severni del parcele 7 ter parcele 1/1, 1/3 in 1/2, kjer se opis zaključuje.

Celotno območje meri 227,50 ha.

III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI SANACIJE IN KVALITETO UREJANJA

4. člen

Obravnavano območje je po sanaciji, zaradi rudarjenja poškodovanih zemljišč, namenjeno v prvi vrsti za kmetijsko in gozdarsko dejavnost ter v manjšem obsegu za turistično dejavnost. Poselitev se ohranja v glavnem v sedanjem obsegu z možnimi dopolnitvami.

a) Program sanacijskih del na površini

Sanirajo se plazovita območja izven in v vplivnem območju odkopavanja rudnika.

Skladno z rudarskim projektom in usmeritvami tega načrta bodo RRPS p.o. Trbovlje sanirali zemljišče v naslednjem obsegu:

- izvršili izravnave terena z ureditvijo odvodnjavanja - drenažiranje površinskih voda na območju Brezno - Govce ter na območju Brune - Konike ter sanirali aktivne zemeljske plazove,

- uredili ceste na odsekih: Brezno - Govce - Liše - Trnov hrib - Kuretno in Sedraž - Govce,

- uredili ribnike na območju Govc in

- pogozdili nevarna območja v skupnem obsegu 3,3 ha, v okviru kmetijskih zemljišč pa takšna območja zasedli s sadnim drevjem.

b) predvidene ureditve v okviru ureditvenega območja obsegajo:

- rekultivacijo kmetijskih zemljišč na opredeljenih lokacijah, ki so v kartnem delu gradiva UrN oštevilčene od 1 do 10 v skupnem obsegu 91,9 ha. Na podlagi izvršenih kemičnih analiz vzorcev tal se predlaga izboljšava rodnosti tal in podane so usmeritve za možno kmetijsko proizvodnjo po posameznih opredeljenih lokacijah,

- gozdove v skupnem obsegu 123 ha in pogozditve kmetijskih zemljišč v obsegu 3,3 ha na lokacijah Lipe in Brune - Konike. Predlagane so drevesne vrste in način pogozditve zemljišč ter smernice in ukrepi po razvojnih fazah gozdov na obravnavanem območju. Gozdovi so lesnoproizvodni s povdajeno varovalno vlogo in v manjšem obsegu varovalni gozdovi na območju Govškega brda,

- območje ribnikov, kjer je možna ureditev piknik prostora,

- območje poselitve

- obstoječa zazidava na območju Trnovega hriba z možnimi posamičnimi dopolnitvami

- obstoječa razpršena poselitev območja Brune - Konike s posameznimi kmetijami z morebitnimi dopolnitvami v okviru le-teh

- območje Govce možno formiranje nove kmetije na območju porušene vasi Govce, za kar je potrebno predhodno izbrati in uskladiti stabilno lokacijo

- ograjeno območje obore za gojitev damjakov na območju Brezno - Govce. Meja obore poteka po naslednjih parcelah:

Opis je izvršen v smeri urinega kazalca s pričetkom v severovzhodnem vogalu parcele 334 na vzhodni strani obore, ki je predvidena v celoti v k.o. Sedraž.

Od začetne točke poteka meja proti jugu po vzhodnem in jugovzhodnem robu parcele 334, se nadaljuje po južnem robu parcele 320, po vzhodni meji parcele 316 in preko parcele 317 v oddaljenosti ca. 6 m vzporedno s severno mejo parcele 316; v isti smeri preide parcelo 314, nato pa se premočrtno, preko parcel 313 in 315 usmeri na jugozahodni vogal parcele 315 in v tej smeri vstavi tudi v parcelo 307/1; po preteku 20 m se obrne proti jugozahodnem vogalu stavbne parcele 269, vključuje slednjo parcelo, nakar poteka v oddaljenosti ca. 6 m vzporedno z južnima mejama parcel 309 in 310; prečka parcele 303, 1772 in 229/1 do loma smeri južnega roba parcele 230, se nadaljuje po tem robu in v isti smeri prečka parceli 228 in 217 tako, da se deloma ujame z južnim robom parcele 215; vključi severovzhodna dela parcel 202 in 198 ter vzhodni del parcele 197 tako, da teče ob njeni vzhodni meji pretežno v oddaljenosti ca. 30 m, na koncu pa se ji približa na razdaljo 10 m; v tej smeri prečka parcelo 206 tako, da preko njenega najbolj severnega vogala preide tudi parcelo 208, nato pa še parcele 191/1 in 191/4 in pri tem deloma sovпада z južnim robom parcele 192; nato teče preko parcel 209/1 in 210 v oddaljenosti ca. 6 m ob južnem robu parcele 190; v nadaljevanju teče po vzhodni meji parcele 210 ter v smeri proti zahodnem vogalu parcele 292 seka parcele 240, 237 in 1772, nato pa teče po severnih mejah parcel 293, 318, 319 in 334, kjer se sklene v izhodišni točki.

Iz obore je izvzeta parcela 205 koristna površina obore je 14,05 ha.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE IN UREJANJE OBMOČJA TER ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV

5. člen

a) Pogoji za urbanistično in krajinsko oblikovanje območja

– s predvideno sanacijo poškodovanih območij je vzpostaviti teren v prvotno stanje, kjer je to možno, v primerih večjih deformacij pa ga urediti tako, da bo možno izvajati načrtovane kmetijske, gozdarske in druge ureditve in da bo zagotovljena varna prehodnost teh območij,

– ureditve odvodnjavanja površinskih voda naj bodo izvedene z naravnimi materiali (kamnite zložbe, vrbovi popleti, idr.),

– pri ureditvah s prefabriciranimi elementi je brežine primerno ozeleniti ter utrditi s kamnitimi zložbami,

– brežine potokov je ozeleniti z obvodnimi rastlinami v obliki prostorastočih grmovnih ali drevesnih živic,

– brežine ribnikov je zasaditi z obvodnimi trajnicami, grmovnicami in drevjem, na delih obrežja, kjer dostop ne bo možen, pa je predvideti zasaditev s peruniko ali podobnimi rastlinami,

– pri urejanju cestnega omrežja je bankine zatraviti, brežine odvodnih jarkov pa zasaditi,

– pogozditve kmetijskih zemljišč je izvajati z avtohtoni drevesnimi vrstami v razmerju kot je to opisano v tekstualnem delu UrN. Saditev monokultur ni možna,

– gospodarjenje v gozdovih na obravnavanem območju je podrejeno varovalni vlogi gozda, večji površinski posegi v gozd niso možni. Vse ureditve v gozdovih se bodo izvajale v skladu z gozdnogospodarskim načrtom GG Celje in usmeritvami UrN. Pri obnovi gozdov je upoštevati naravno obnovo. Večjo pozornost je posvetiti urejanju in vzdrževanju gozdnih robov, ki jih je potrebno pri predvidenih posegih v prostor ustrezno zaščititi,

– pri usmerjanju kmetijske proizvodnje in urejanju kmetijskih zemljišč je smiselno upoštevati v UrN predlagane usmeritve v pogledu izboljšanja rodnosti tal in rabe. Pri urejanju njivskih površin je upoštevati tipičen vzorec parcelacije v danem prostoru, parcelne meje je morebitno zasaditi s prostorastočo živo mejo. Preprečiti je potrebno kmetovanje v smislu urejanja večjih monokulturnih površin,

– ograditev območja obore za gojenje damjakov mora biti izvedena skladno s pogoji opisanimi v tekstualnem delu UrN. V okviru obore je možno urediti le objekte, potrebne za gojenje divjadi,

– vsi obstoječi objekti in posamični predvideni novi objekti se bodo preko dovoznih cest prometno navezovali na osnovno cestno omrežje v okviru obravnavanega območja.

b) Pogoji za graditev objektov

Novogradnje objektov - dograditve ali nadomestne gradnje, adaptacije in dozidave objektov so možne:

– na podlagi predhodno pridobljenega pozitivnega mnenja RRPS in geotehničnega poročila o pogojih gradnje,

– novogradnje objektov so možne praviloma na območju izven opredeljenega vplivnega območja odkopavanja in potencialno nevarnih območij. Gradnja teh objektov je možna le kot dopolnitev v okviru obstoječe pozidave oziroma v primeru nastanka nove kmetije.

Pogoji lociranja in oblikovanja novogradenj:

– za objekte, ki so opredeljeni kot kulturna dediščina je predhodno pridobiti pogoje ZVNKD Celje v zvezi s posegi na teh objektih,

– izbor lokacije za morebitne novogradnje mora biti skladen s tipičnim vzorcem poselitve na tem območju in skladno s pogoji geotehničnega poročila,

– tlorisni in višinski gabarit ter oblikovanje objektov mora biti prilagojeno obstoječi kvalitetni zazidavi in objektom na obravnavanem območju. Obvezno je upoštevati da je:

– tloris objektov podolgovat v razmerju stranic 1:2 (1:1,5)

– etažnost objektov lega na grebenu: max. pritličje in izkoriščeno podstrešje lega na pobočju: max. delno vkopana klet in pritličje

– nadzidave obstoječih objektov niso možne

– streha dvokapnica z nakloni strešin 40° do 45°, kritina opečna (oz. podobna kritina)

– sleme strehe vzporedno z daljšo stranico objekta in plastnicami terena

– dozidave so možne v skupnem obsegu največ 50 m² bruto etažne površine.

Za vse novogradnje in prizidave obstoječih objektov ter za ureditev piknik prostora je potrebno izdelati lokacijsko dokumentacijo kot osnovo za pridobitev lokacijskega in gradbenega dovoljenja.

V. POGOJI ZA REALIZACIJO OBMOČJA GLEDE KOMUNALNEGA UREJANJA

6. člen

– Za možnost obnove cest, oziroma za izboljšanje tehničnih in prometnih razmer na cestah, za izgradnjo vodovodnega omrežja in za ureditev odvodnjavanja stanovanjskih objektov z izgradnjo sušne kanalizacije ter za ureditev vodotokov - po določilih UrN - je treba predhodno pripraviti oziroma izdelati ustrezno dokumentacijo,

– pred vsakršnim gradbenim posegom v teren so pri teh delih potrebne poprejšnje geomehanske raziskave,

– za obnavljanje cest velja, da je širina vozišča 3 m z obojestranskima bankinama,

– z ureditvijo obcestnih jarkov, muld ali kanalet ter z vgraditvijo zadosti dimenzioniranih cevni prepustov na ustreznih mestih, je treba zagotoviti efektno odvodnjavanje meteorne vode iz območja cestnega profila. Ureditve v zvezi z odvodnjavanjem cest, naj se izvedejo tako, da se ne bo delala škoda na kmetijskih zemljiščih,

– vkopane in nasipne brežine cest morajo biti primerno zavarovane pred rušenjem, krone nasipnih brežin ali opornih zidov pa zavarovane z zaščitno ograjo,

– pri urejanju odvodnjavanja, zlasti nastabilnih in zamočvirjenih predelov oziroma površin velja naslednje:

– v splošnem je treba obstoječe struge utrditi, očistiti, ponekod izravnati; pri načrtovanju novih odvodnih jarkov je upoštevati naravi avtohtone rešitve, ki pa morajo biti hidrotehnično neoporečne,

– na mestih, kjer je teren zamočvirjen ali, kjer obstaja nevarnost plazov, se izvajajo drenažni sistemi, pri vseh takih primerih so potrebne poprejšnje geotehnične raziskave in ustrezni izvedbeni načrti,

– do izgradnje sušne kanalizacije je treba pri vsakem objektu, ki se oskrbuje s pitno vodo iz javnega ali lastnega vodovoda, zgraditi neprepustno zaprto greznico na občansko izpraznjevanje,

– zasnova telefonskega omrežja se izdelava na podlagi podrobnejših strokovnih osnov za zainteresirana območja,

– upoštevati je načrtovani vodovod po projektu št. 52/87 NIVO Celje s spremembo, ki jo predlaga Komunala Laško,

– zaprtje rudnika ter sanacijska dela morajo biti izvršena tako, da bo možna izvedba in uporaba predvidenega vodovoda iz Rudnika Laško po projektu "zajetje pitne vode Govce v jami Rudnika Laško" št. 1866/1991, projektanta RRP Slovenije - PO Trbovlje, lastnik: Komunala Laško,

– v primeru gradnje novih objektov je potrebno predhodno pridobiti soglasje Elektro Celje ter PTT podjetja Celje.

VI. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO

7. člen

– Na območju Govc, kjer so bile izvedene agronomelioracije je kmetijska zemljišča izkoriščati v skladu z ureditveno investicijskim programom,

– ob izgradnji obore je zagotoviti prost dostop do pašnikov na Prahah ter neoviran dostop do parcele št. 205. Na parceli št. 205, ki je izvzeta iz območja obore, mora biti omogočeno gospodarjenje z gozdom na tej parceli. Za pobeg živali iz obore in s tem povzročene škode prevzema odgovornost lastnik obore. Pri postavitvi ograje za oboro ni dovoljeno odstopanje od opisanega poteka v 4. členu tega odloka. Izjemoma so možni posamični odstopi glede na dane terenske razmere, ki jih je potrebno predhodno uskladiti s pristojnimi gozdarskimi oz. kmetijskimi službami,

– pri izvajanju sanacijskih del in izgradnji infrastrukturnih ureditev mora v primeru poškodb na obstoječih napravah povzročitelj zagotoviti nadomestitev le-teh oziroma zagotoviti odškodnino za povzročeno škodo.

VII. POGOJI IN USMERITVE ZA VAROVANJE OKOLJA

8. člen

– Območje Govškega brda je varovati pred posegi zaradi prisotnosti divjega petelina in kolonije gamsov na tem območju;

– lovski družini mora biti v okviru obravnavanega območja UrN omogočeno izvajanje vseh ukrepov s področja varstva, gojitve in lova kot se je to dosedaj izvajalo. Vnašanje druge dlakaste in pernate divjadi na Govško področje se lahko izvaja le v dogovoru z lovsko družino;

– gozdove zajete v oboro je razglasiti za gozdove s posebnim namenom - za gojenje divjadi.

9. člen

Prioritetno je sprejeti odloke o varstvenih območjih virov pitne vode na obravnavanem območju. Rekultivacijo zemljišč in urejanje na območjih varstvenih pasov virov pitne vode je podrediti pogojem zahtevanih odlokov.

10. člen

Zagotoviti je sanacijo divjih odlagališč odpadkov na obravnavanem območju ter kontejnerski odvoz odpadkov. Določiti je mesta za postavitve kontejnerjev na območju Trnov hrib - Brune ter v okviru predvidenih ureditev na Govcah.

VIII. ETAPNOST IZVAJANJA URBANISTIČNEGA NAČRTA

11. člen

– Prva etapa urejanja je izvedba sanacijskih del po programu RRPS p.o. Trbovlje in so navedena v členu 4/a tega odloka ter raziskave posameznih območij v zvezi z zajetjem oziroma zavarovanjem izvirov pitne vode za sprejetje ustreznega odloka,

– v drugi etapi je prioritetna ureditev oskrbe s pitno vodo, zlasti za območje Trnov hrib. Sočasno je možna ureditev obore s pripadajočimi napravami za vzrejo damjakov ter postopna realizacija preostalih ureditev cest in odvodnjavanja in morebitnih dodatnih sanacijskih del,

– vse druge predlagane ureditve in rekultivacije kmetijskih zemljišč se bodo lahko izvajale po dokončanju del prve etape kot posamezne zaključene faze urejanja.

IX. OBVEZNOST

12. člen

Za graditev objektov in naprav ter predlaganih ureditev na območju UrN mora investitor pridobiti strokovne podlage za izdajo ustreznih upravnih dovoljenj.

Lastniki in upravljalci so dolžni vzdrževati sanirane in urejene površine ter infrastrukturo.

X. KONČNE DOLOČBE

13. člen

Ureditevni načrt je na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojnem občinskem organu.

14. člen

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna občinska inšpekcija.

15. člen

Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 352-4/92-22/3

Laško, dne 24. decembra 1992.

Predsednik
Skupščine občine Laško
Miloš Veršec l. r.

LAŠKO

22.

Na podlagi 7. in 8. člena Zakona o zavodih (Ur. list RS, št. 12/91) in 7. člena Odloka o sestavi, pristojnosti in načinu odločanja Skupščine občine Laško (Ur. list RS, št. 13/91) je Skupščina občine Laško na sejah družbenopolitičnega zbora, zbora združenega dela in zbora krajevnih skupnosti, dne 24. 12. 1992 sprejela

ODLOK

o ustanovitvi Centra za socialno delo občine Laško

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom Skupščina občine Laško (dalje: ustanovitelj) ustanavlja javni socialno varstveni zavod: Center za socialno delo občine Laško.

2. člen

Ime socialnovarstvenega zavoda je: Center za socialno delo občine Laško.

Center za socialno delo občine Laško ima skrajšano ime: CSD Laško.

Sedež Centra za socialno delo občine Laško je v Laškem, Titova ulica 3/I, Laško.

3. člen

Center za socialno delo občine Laško je pravna oseba.

4. člen

Center za socialno delo opravlja naslednje storitve:
– socialno preventivo

- prvo socialno pomoč,
- osebno pomoč in
- pomoč družinam za dom in na domu.

II. ORGANI CENTRA ZA SOCIALNO DELO

5. člen

Organi centra za socialno delo so:

- svet zavoda,
- direktor zavoda,
- strokovni svet.

1. Svet zavoda

6. člen

Center za socialno delo upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. ustanovitelja | 2 člana |
| 2. delavcev, ki opravljajo dejavnost, za katero je zavod ustanovljen | 1 član |
| 3. predstavniki lokalne samouprave | 2 člana |
- Člani sveta zavoda so izvoljeni oz. imenovani za 4 letno mandatno obdobje in so lahko ponovno izvoljeni oz. imenovani.

Predstavnika ustanovitelja imenuje Izvršni svet Skupščine občine Laško. Predstavnike delavcev, ki opravljajo dejavnost, za katero je zavod ustanovljen izvolijo delavci neposredno na zboru delavcev.

Predstavnika lokalne samouprave imenuje Skupščina občine Laško.

7. člen

Svet centra za socialno delo:

- s soglasjem ustanovitelja imenuje in razrešuje direktorja zavoda,
- sprejema statut in druge splošne akte,
- sprejema program dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo realizacijo,
- sprejema finančni načrt in zaključni račun zavoda,
- predlaga ustanovitelju spremembe dejavnosti,
- daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
- opravlja druge z zakonom oz. statutom določene naloge.

2. Direktor

8. člen

Direktor Centra za socialno delo zavoda organizira in vodi delo in poslovanje Centra za socialno delo ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela Centra za socialno delo.

Direktor Centra za socialno delo mora imeti visoko ali višjo strokovno izobrazbo socialne, psihološke, ali pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin in pet let delovnih izkušenj.

Direktorja imenuje svet socialno varstvenega zavoda s soglasjem ustanovitelja.

Pristojnosti direktorja se podrobneje določijo s statutom zavoda.

3. Strokovni svet

9. člen

Strokovni svet socialnovarstvenega zavoda je kolegijski strokovni organ zavoda.

Naloge, sestavo in način oblikovanja strokovnega sveta se določijo s statutom zavoda v skladu z aktom o ustanovitvi.

III. SREDSTVA ZA DELO CENTRA ZA SOCIALNO DELO

10. člen

Sredstva za ustanovitev in začetek dela Centra za socialno delo zagotavlja ustanovitelj. Premoženje Centra za socialno delo je last ustanovitelja, s katerim pa upravlja Center za socialno delo.

Center za socialno delo je za upravljanje s premoženjem odgovoren ustanovitelju.

11. člen

Socialnovarstvena dejavnost se financira iz proračuna republike in občine.

Sredstva za financiranje socialnovarstvene dejavnosti se zagotavljajo tudi:

- s plačili storitev,
- s prispevki dobrodelnih organizacij in organizacij za samopomoč ter invalidskih organizacij,
- s prispevki donatorjev in
- iz drugih virov.

S presežki prihodkov nad odhodki, ki jih Center za socialno delo pridobi iz drugih virov, zavod razpolaga samostojno.

12. člen

Center za socialno delo posluje in odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.

13. člen

Center za socialno delo ima do ustanovitelja naslednje pravice in obveznosti:

- sprejema program socialnega varstva in poroča o njegovem izvajanju,
- poroča o poslovanju in predlaga sanacijo izgub,
- predlaga in oblikuje razvojne načrte,
- sodeluje pri ukrepih ustanovitelja za napredek socialnega varstva prebivalstva,
- zagotavlja ustanovitelju potrebne podatke v skladu z zakonom.

Ustanovitelj ima do Centra za socialno delo naslednje pravice in obveznosti:

- usklajuje program socialnega varstva iz pristojnosti občine,
- spremlja njegovo izvajanje ter sprejema ukrepe za zagotavljanje socialnega varstva prebivalstva,
- sprejema ukrepe za sanacijo in kritje izgub nastale v programih iz občinskih pristojnosti,
- pri oblikovanju in izvajanju politike socialnega varstva vključuje Center za socialno delo in stroko iz področja socialnega varstva,
- odgovarja za tiste obveznosti Centra, kot javne službe, ki niso predmet urejanja odnosov s pristojnim Ministrstvom Republike Slovenije.

IV. DELOVNA RAZMERJA

14. člen

Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanju sindikalnih pravic delavcev se urejajo v skladu z zakonom, splošnim aktom in kolektivno pogodbo.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen

Center za socialno delo ima Statut, s katerim se podrobneje ureja notranja organizacija Centra za socialno

delo, organi, njihove pristojnosti, način odločanja in poslovanja Centra za socialno delo v skladu z zakonom in tem odlokom.

16. člen

Do imenovanja direktorja Centra za socialno delo opravlja njegove naloge kot vršilec dolžnosti dosedanja vodja Centra za socialno delo.

17. člen

Ustanovitelj zagotavlja opravljanje finančnih, pravnih in drugih skupnih zadev v ustreznih občinskih službah in upravnih organih.

18. člen

Do sprejetja Statuta Centra za socialno delo se uporablja veljavni Statut, razen določil, ki so v nasprotju z zakonom ali s tem odlokom.

19. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1993 dalje.

Št. 028-60/92-10

Laško, dne 24. decembra 1992.

Predsednik
Skupščine občine Laško
Miloš Veršec l. r.

LITJA

23.

Na podlagi 14. člena Zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 30/92), Statuta občine Litija (Uradni list SRS, št. 28/83 in 16/87) in 9. člena Odloka o volitvah v zbornice Skupščine občine Litija (Uradni list SRS, št. 2/90) je Skupščina občine Litija na skupnem zasedanju zbora krajevnih skupnosti, zbora združenega dela in družbenopolitičnega zbora dne 10. 12. 1992 sprejela

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Litija za leto 1992

1. člen

Prvi, drugi in tretji odstavek 2. člena Odloka o proračunu občine Litija za leto 1992 (Uradni list RS, št. 21/92) se nadomestijo z novim besedilom:

Skupni prihodki proračuna občine Litija za leto 1992 znašajo 475.816.000 SIT.

Skupni odhodki občinskega proračuna za leto 1992 znašajo 574.443.000 SIT.

Proračunski primanjkljaj za leto 1992 znaša -98.627.000 SIT.

2. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 401-2/92

Litija, dne 10. decembra 1992.

Predsednik
Skupščine občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

24.

Na podlagi 17. člena Zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91-1, 30/92), Statuta občine Litija (Uradni list SRS, št. 28/83 in 16/87) in 9. člena Odloka o volitvah v zbornice skupščine občine Litija (Uradni list SRS, št. 2/90) je Skupščina občine Litija na skupnem zasedanju zbora krajevnih skupnosti, zbora združenega dela in družbenopolitičnega zbora dne 10. decembra 1992 sprejela

SKLEP

o začasnem financiranju javne porabe v občini Litija v letu 1993

I

Financiranje javne porabe v letu 1993 se začasno nadaljuje na podlagi proračuna za leto 1992, vendar najdlje do 31. 3. 1993.

II

Financiranje se vrši sorazmerno deležem, porabljenih v istih dobah po proračunu za leto 1992, vendar največ četrtina realnega zneska vseh odhodkov po proračunu za leto 1992.

III

Kolikor prihodki proračuna v obdobju začasnega financiranja ne pritekajo v predvideni višini, lahko izvršni svet, da bi ohranil proračunsko ravnovesje, začasno zmanjša sredstva, razporejenih za posamezne namene, ali pa začasno zadrži uporabo teh sredstev.

IV

Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 401-1/91

Litija, dne 10. decembra 1992.

Predsednik
Skupščine občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

LJUBLJANA MOSTE-POLJE

25.

Na podlagi 17. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 30/92, 52/92) ter 6. člena odloka o sestavi in pristojnostih zborov Skupščine občine Ljubljana Moste-Polje (Uradni list RS, št. 10/90, 35/92) je Skupščina občine na skupnem zasedanju zborov dne 23. decembra 1992 sprejela

ODLOK

o začasnem financiranju proračuna občine Ljubljana Moste-Polje

1. člen

Do sprejetja proračuna občine Ljubljana Moste-Polje za leto 1993 se bodo potrebe občine, za katere se sredstva zagotavljajo v občinskem proračunu, začasno financirale v višini sorazmerno porabljenih sredstev v istih dobah po proračunu za leto 1992.

Razporeditev vseh prihodkov iz prvega odstavka tega člena ne sme presegati višine sorazmerno porabljenih sredstev v istih dobah po proračunu za leto 1992.

2. člen

Prihodki proračuna, ki bodo doseženi in razporejeni na podlagi prvega člena tega odloka, so sestavni del občinskega proračuna za leto 1993.

3. člen

Določila odloka o proračunu občine Ljubljana Moste-Polje za leto 1992 se smiselno uporabljajo tudi do sprejetja proračuna za leto 1993.

4. člen

Izvršni svet Skupščine občine Ljubljana Moste-Polje je pooblaščen, da v primeru neenakomernega dotoka prihodkov proračuna najame posojilo iz sredstev rezervnega sklada občine Ljubljana Moste-Polje.

5. člen

Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1993 dalje.

Št. 012-1/92-01

Ljubljana, dne 24. decembra 1992.

Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Moste-Polje
Janez Jančar l. r.

26.

Na podlagi 2. odstavka 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SR Slovenije, št. 18/84, 37/85 in 29/86, Uradni list R Slovenije št. 26/90) in 6. člena Odloka o sestavi in pristojnostih zborov Skupščine občine Ljubljana Moste-Polje (Ur. l. RS št. 10/90 in 35/92) je občinska skupščina na seji družbenopolitičnega zbora dne 25. novembra 1992, na seji zbora krajevnih skupnosti dne 9. decembra 1992 in na seji zbora združenega dela dne 25. novembra 1992 sprejela

O D L O K

o prostorskih ureditvenih pogojih za območji urejanja MS 7/6 Zalog in MS 7/7 Stari Zalog

I. UVODNE DOLOČBE**1. člen**

Sprejmejo se prostorski ureditveni pogoji za območji urejanja MS 7/6 Zalog in MS 7/7 Stari Zalog, ki jih je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod, Ljubljana, Vojkova 57, pod št. 4153, septembra 1992.

2. člen

Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo:

1. Odlok
2. Regulacijsko karto v M 1:1000
3. Grafične karte komunalnih vodov v M 1:5000
4. Usmeritve dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 – grafična karta v M 1:5000
5. Obrazložitev meril in pogojev (Katalog) s soglasji.

3. člen

Meja prostorskih ureditvenih pogojev je razvidna iz regulacijske karte v M 1:1000.

4. člen

Območji urejanja sta razdeljeni na morfološke enote. Glede vrste možnih posegov imajo morfološke enote naslednje oznake:

- 1 – območja za kolektivno stanovanjsko gradnjo
- 2 – območja za individualno stanovanjsko gradnjo
- 3 – območja za centralne dejavnosti
- 5 – območja za šolstvo, otroško varstvo
- 6 – območja za proizvodno obrt
- 8 – območja za športne objekte in naprave
- 9 – območja za parke, javno zelenje, vrtičke.

Glede oblikovanja posegov imajo morfološke enote naslednje oznake:

- A – prostostoječa zazidava
- B – strnjena zazidava
- C – zazidava s svojstveno strukturo
- D – vaško jedro.

5. člen

V vseh morfoloških enotah veljajo skupne določbe tega odloka, posebne določbe izrecno dovoljujejo ali prepovedujejo posege v posameznih morfoloških enotah.

II. SKUPNE DOLOČBE PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJEV**1. Merila in pogoji za vrste posegov****6. člen**

Na celotnem območju, ki se ureja s temi prostorskimi ureditvenimi pogoji, so dovoljeni naslednji posegi:

- rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov
- rušitve
- nadomestne gradnje
- tekoča vzdrževalna dela
- urejanje odprtih površin
- postavitve mikrourbane opreme
- postavitve znamenj, oznak, spominskih obeležij
- gradnja in rekonstrukcija prometnih objektov in naprav
- gradnja in rekonstrukcija komunalnih, energetskih ter komunikacijskih vodov in naprav
- gradnja pomožnih objektov
- spremembe namembnosti v obstoječih objektih.

Nadomestna gradnja se izvede na temeljih objekta, ki se nadomešča, z dovoljeno toleranco do 50 %.

2. Merila in pogoji za oblikovanje objektov in drugih posegov v prostor**7. člen**

Novogradnje, nadzidave, dozidave in drugi posegi morajo vzdrževati ali izboljševati vzpostavljeno oblikovno identiteto in homogenost območja.

Oblikovalski kontrasti pri novih posegih so dopustni, kadar ima kontrast namen simbolno prikazati funkcionalno različnost novega objekta od programsko enotnega okolja ali kadar ima kontrast namen izpostaviti prostorsko dominantno. Upravičenost tovrstnih odstopanj se opredeli in utemelji ob izdelavi lokacijske dokumentacije.

3. Merila in pogoji za določanje gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč

8. člen

Pri določanju velikosti gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč je potrebno upoštevati omejitve rabe zemljišč (namembnost in velikost objekta na parceli, zahteve glede pomožnih objektov, konfiguracijo terena, poteke komunalnih naprav in druge omejitve), urbanistične zahteve (dostope in dovoze, interventne poti, parkirna mesta, funkcionalno zelenje) ter sanitarno tehnične zahteve (osončenje, prezračevanje, hrup).

4. Varovanje naravne in kulturne dediščine

9. člen

Pri morfološko homogenih območjih in posameznih objektih, za katere veljajo določila o varovanju naravne in kulturne dediščine, se morajo vsi posegi izvajati v soglasju s pooblaščen organizacijo za varstvo naravne in kulturne dediščine.

5. Varovanje in izboljšanje okolja

10. člen

Pri ekološko zahtevnih posegih mora investitor pridobiti celostno oceno vplivov na okolje. Rezultati ocene so podlaga za dovolitev konkretnega posega v prostor.

11. člen

Varstvo zraka

Dovoljeni so le tehnološki postopki, ki ne onesnažujejo zraka.

Pri posameznih virih onesnaženja zraka je, pred vsakim posegom v objekt, ki je vir onesnaževanja zraka, ali novogradnjo, obvezno izvesti sanacijo.

12. člen

Varstvo pred hrupom

Novogradnje in nove dejavnosti je treba locirati tako, da ravni hrupa ne presegajo stopenj, določenih po veljavnih predpisih iz tega področja.

Znotraj posameznih morfoloških enot je po Odloku o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za posamezna območja naravnega in bivalnega okolja določena naslednja stopnja zahtevnosti glede obremenitve s hrupom:

- III. stopnja zahtevnosti v vseh morfoloških enotah razen v morfološki enoti, za katere velja IV. in VI. stopnja zahtevnosti

- IV. stopnja zahtevnosti v morfoloških enotah z oznako 3C/2,3,4,5,6,7,8,9

- VI. stopnja zahtevnosti v morfoloških enotah z oznako 6E.

Pri posameznih virih prekomernega hrupa je treba meriti nivo hrupa in izvesti sanacijo.

Hrup je treba prvenstveno zmanjšati aktivno (pri izvoru), če to ni možno pa pasivno (zaščita okolice).

13. člen

Odstranjevanje odpadkov

Komunalne odpadke je treba zbirati v smetnjakih. Zbirna mesta morajo biti dobro prometno dostopna in ne na prometni površini.

6. Varstvo pred požarom

14. člen

Urgentne poti morajo biti speljane krožno, njihova oddaljenost od objektov mora upoštevati veljavne predpise s tega področja.

Protipožarni hidranti morajo biti v ustrezni medsebojni razdalji, postavljeni ob zunanji strani interventnih poti.

7. Merila in pogoji za prometno urejanje

15. člen

Prometnice z dokončnim potekom in z že izvedenimi ureditvami imajo določeno mejo cestnega sveta.

Nove ali obstoječe prometnice, ki bodo rekonstruirane in jim še niso dokončno določene tehnične značilnosti, imajo določene regulacijske linije, ki obsegajo zemljišče potrebno za izvedbo bodoče prometnice.

Na zemljišču, ki je namenjeno bodoči prometnici, so poleg prometnih ureditev in ob soglasju pristojnega upravnega organa dovoljeni še naslednji posegi:

- tekoča vzdrževalna dela

- spremembe namembnosti ob soglasju upravljalca prometnic

- prizidave in nadzidave, pod pogojem da so dovoljene tudi v pripadajoči morfološki enoti in ob soglasju upravljalca prometnice.

16. člen

Dovozi in priključki na javno cestno mrežo morajo biti urejeni tako, da je zagotovljena potrebna varnost v prometu. Slepo zaključene ceste morajo imeti obračališča.

Vsi objekti morajo imeti zagotovljen dovoz za motorno vozilo in urgenten dovoz.

17. člen

Pri novogradnjah ali spremembi namembnosti obstoječih objektov je potrebno zagotoviti zadostno število novih parkirnih mest.

8. Komunalno in energetska urejanje

18. člen

Vsi obstoječi objekti in novogradnje se priključijo na javno vodovodno, kanalizacijsko, električno in plinsko omrežje.

19. člen

V rezervatih obstoječih in predvidenih komunalnih in energetskih vodov so dovoljeni še naslednji posegi:

- tekoča vzdrževalna dela

- spremembe namembnosti ob soglasju upravljalca posameznih vodov

- prizidave in nadzidave pod pogojem, da so dovoljene tudi v pripadajoči morfološki enoti ter ob soglasju upravljalca posameznih vodov.

20. člen

Kanalizacija

Vse odpadne vode se speljejo v kanalizacijsko omrežje, ki je pretežno mešanega sistema, razen na obrobju naselja, kjer je kanalizacijsko omrežje ločeno. Na delu omrežja zbiralnika Zalog, kjer deluje mešan sistem se uredi zadrževalni bazen za meteorne vode s črpališčem za sušne odtoke.

Del primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja se dopolni.

Do izgradnje manjkajoče kanalizacije se lahko novo-gradnje začasno priključujejo na vodotesne, nepretočne greznice. Vse čiste meteorne vode s streh objektov in zelenic se speljejo v ponikovalnice. Vse meteorne vode z utrjenih površin, kjer se pričakuje večje onesnaženje, se morajo pred izpustom v mešano kanalizacijo očistiti v usedalniki, ki so opremljeni z lovilci olj.

Tehnološke vode, ki vsebujejo mastne, vnetljive, strupene ali agresivne snovi, se morajo pred priključkom na javno kanalizacijo očistiti do dovoljene stopnje onesnaženosti.

21. člen

Vodovodno omrežje

Dopolni ali rekonstruirati se sekundarno vodovodno omrežje tako, da bo zagotavljalo zadostne količine požarne vode. Zamenjati je treba vse cevovode, ki so manjši od premera 100 mm in ne ustrezajo Pravilniku o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov. V skladu s to določbo je treba zamenjati vodovode z večjim premerom na Hladilniški poti, Zaloški cesti (s premerom 250 mm), delu Agrokombinatske ceste (s premerom 150 mm) in povezovalnem vodovodu med Hladilniško potjo in Potjo na Hreše (s premerom 150 mm).

Do končne ureditve hidrantnega omrežja se uredi črpališče požarne vode na obrežju Ljubljane.

22. člen

Električno omrežje

Za napajanje dopolnilne gradnje se zgradijo ustrezne trafo postaje.

23. člen

Ogrevanje

Za neoskrbovana območja se dopolni primarno in sekundarno plinsko omrežje.

Do izgradnje plinskega omrežja je možno začasno uporabljati druge energetske vire.

Za skladiščenje kurilnega olja pri individualnih porabnikih morajo biti cisterne vgrajene v nepropustne betonske komore ali v same zidane objekte. Vse instalacije za kurilno olje morajo biti urejene tako, da kurilno olje ne more priti v stik s podtalnico.

24. člen

PTT

Za priključevanje novih naročnikov se izgradi telefonska centrala Zalog in dopolni sekundarno omrežje.

25. člen

Javna razsvetljava

Treba je zagotoviti minimalno srednjo vrednost osvetljenosti javnih površin. Na območjih, kjer omrežje javne razsvetljave še ni zgrajeno, se le-to dopolni.

26. člen

Poteki komunalnih in energetskih vodov morajo biti medsebojno usklajeni.

27. člen

Poteki primarnih komunalnih vodov so razvidni iz grafičnih kart v M 1:5000, ki so sestavni del prostorskih ureditvenih pogojev.

9. Pomožni objekti

28. člen

Pomožne prostore pri individualnih stanovanjskih hišah je treba zagotoviti znotraj obstoječih objektov.

Kadar to ni možno, se lahko na funkcionalnih zemljiščih obstoječih objektov gradijo pritlični pomožni objekti kot prizidave ali samostojni objekti.

Maksimalna skupna velikost obstoječih in predvidenih pomožnih objektov je 18 m².

V oblikovanju in uporabi materialov fasad in streh se morajo pomožni objekti prilagajati obstoječim objektom.

Ograje so lahko lesene ali strižene živice do višine 1 m.

III. POSEBNE DOLOČBE PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJEV PO MORFOLOŠKIH ENOTAH

29. člen

Morfološke enote 1A/1, 1A/2

Možni posegi:

- dovoljena je postavitve skupinskih garaž
- postavitve pomožnih objektov ni dovoljena

Izraba zemljišča

- indeks izrabe (I) znotraj morfološke enote je lahko maksimalno 0,45.

Etažnost:

- možna je izvedba garaž v eni kletni in eni etaži na terenu.

30. člen

Morfološke enote 2A/1, 2A/4, 2A/5, 2A/7

Možni posegi:

- dopolnilna gradnja stanovanjskih objektov
- dopolnilna gradnja objektov oskrbe, storitvenih dejavnosti, poslovnih dejavnosti, objektov za potrebe organizacij in društev

- nadzidave in dozidave obstoječih objektov.

Izraba:

- indeks pozidanosti (P) znotraj posamezne gradbene parcele je maksimalno 35 %.

Etažnost:

- novogradnje in nadzidave imajo maksimalno etažnost P+1.

Tip zazidave:

- možni so prostostoječi objekti ali objekti – dvojčki.
- Oblikovalske zahteve:
- strehe dvokapnice, naklon strešin od 30 do 35 stopinj.

31. člen

Morfološka enota 2A/6, 2A/8, 2A/9, 2A/10

Možni posegi:

- dopolnilna gradnja stanovanjskih objektov
- dopolnilna gradnja objektov oskrbe, storitvenih dejavnosti, poslovnih dejavnosti, objektov za potrebe organizacij in društev

- nadzidave in dozidave obstoječih objektov.

Izraba:

- indeks pozidanosti (P) znotraj posamezne gradbene parcele je maksimalno 35 %.

Etažnost:

- maksimalna etažnost novogradenj in nadzidav je P + M.

Tip zazidave:

- možni so prostostoječi objekti ali objekti – dvojčki.
- Oblikovalske zahteve:
- strehe dvokapnice, naklon strešin od 30 do 35 stopinj.

Posebne omejitve:

- do sanacije prekomernega hrupa, ki ima izvor na železnici, pod nivo določen v veljavnih predpisih iz tega

področja, dopolnilna gradnja stanovanjskih objektov ni možna. Dozidave in nadzidave obstoječih objektov so možne.

32. člen

Morfološki enoti 2A/2, 2A/3

Možni posegi:

- dopolnilna gradnja stanovanjskih objektov
- dopolnilna gradnja objektov oskrbe, storitvenih dejavnosti, poslovnih dejavnosti, objektov za potrebe organizacij in društev

- dozidave obstoječih objektov

Izraba:

- indeks pozidanosti (P) znotraj posamezne gradbene parcele je maksimalno 35%

Etažnost:

- maksimalna etažnost novogradenj je P+M.

Tip zazidave:

- možne so prostoječe atrijske hiše ali atrijske hiše v nizu.

Oblikovalske zahteve:

- strehe so dvokapnice, naklon strešin 35 do 45 stopinj.

33. člen

Morfološka enota 2C/1

Možni posegi:

- dopolnilna gradnja stanovanjskih objektov
- ureditev podstrešij v stanovanja
- postavitev pomožnih objektov niso možne razen ograj, nadstreškov nad vhodi, pergol, sončnih kolektorjev, dimnikov.

Izraba:

- indeks pozidanosti (P) znotraj posamezne gradbene parcele je maksimalno 45 %.

Etažnost:

- dovoljena je etažnost P+1.

Tip zazidave:

- možne so vrstne hiše ali objekti - dvojčki.

Oblikovalske zahteve:

- raster vrstnih hiš je od 10 m do 12 m
- strehe so dvokapnice, naklon strešin 25 do 30 stopinj, smer slemena sever-jug.

Parkiranje:

- pri novogradnjah se garažna mesta zagotovijo znotraj objektov
- znotraj dvorišča je možna ureditev vzdolžnega parkiranja na cestišču - sočasno je potrebna enosmerna ureditev prometa.

34. člen

Morfološka enota 2C/2

Možni posegi:

- postavitev pomožnih objektov niso možne razen ograj, nadstreškov nad vhodi, pergol, sončnih kolektorjev, dimnikov

- znotraj dvorišča je možna ureditev vzdolžnega parkiranja na cestišču - sočasno je potrebna enosmerna ureditev prometa.

35. člen

Morfološka enota 2C/3

Možni posegi:

- dozidave končnih hiš v nizu (oznaki A in D)
- dozidave vrstnih hiš na vrtni strani zgradbe (oznaka B)

- dozidave vrstnih hiš na vhodni strani zgradbe (oznaka C)
- izgradnja kletne etaže na vrtni strani

- postavitev nadstreškov nad terasami na vrtni strani hiš
- zapiranje vhodnih stopnišč
- postavitev nadstrešnic za osebna vozila na dovozni strani

- ureditev enostranskega parkiranja ob obračališčih v Nahtigalovi, Lovski, Kekčevi in Delavski ulici

- gradnja skupinskih garaž ob Agrokombinatski cesti
- ureditev parkirnih površin na severni strani Športne ulice.

Oblikovalske zahteve:

- maksimalna tlorisna širina dozidav A je 4,50 m; streho morajo imeti enako, kot jo ima osnovna stanovanjska enota (gradivo, naklon strešin, barva); kota pritličja v osnovnem in prizidanem delu mora biti enaka;

- maksimalna globina dozidave proti vrtu je pri oznakah B6 6 m, pri oznakah B4 4 m; material, naklon strešin in barva kritine morajo biti enaki, kot na osnovni enoti; kota pritličja novogradnje je enaka višini zgrajenih pritličij, pri večjih prizidkih je ta kota lahko do 0,50 m pod nivojem okoliškega terena

- maksimalna globina dozidave proti dovozni cesti (C) je 4 m; oblikovno tehnični pogoji gradnje so enaki kot pri dozidavah B

- maksimalna tlorisna širina dozidav (D) je 8 m; oblikovno tehnični pogoji gradnje so enaki kot pri dozidavah A

- podkletitev terase ali izgradnja kleti je možna pri vseh vrstnih hišah; plošča nad kletjo se uporablja kot pohodna terasa, praviloma na nivoju obstoječega pritličja stanovanjske hiše

- kritina nadstreška nad teraso na vrtni strani je lahko enaka kritini obstoječega objekta, ali pa se uporabi žično steklo; nadstrešek se izvede kot podaljšek obstoječe strehe; naklon strešin je 22 stopinj

- stopnišča je možno zapreti s stekleno steno in vrati v liniji zunanega zidu hiše ali s prizidkom globine 1,50 m; streha nad prizidkom je lahko nižja od strehe obstoječega objekta, grajena pa je v enakem gradivu in z istim naklonom.

36. člen

Morfološka enota 2D/1, 2D/2

Možni posegi:

- dopolnilna gradnja stanovanjskih objektov
- dopolnilna gradnja gospodarskih objektov, hlevov
- dopolnilna gradnja objektov drobnega gospodarstva, oskrbnih in storitvenih dejavnosti, poslovnih dejavnosti in objektov za potrebe organizacij in društev
- dozidave obstoječih objektov

Izraba:

- indeks pozidanosti (P) znotraj posamezne gradbene parcele je maksimalno 35 %.

Etažnost:

- maksimalna etažnost novogradenj in dozidav je P+M.

Tip zazidave:

- možni so prostostoječi objekti ali objekti v nizu, ki tvorijo funkcionalno celoto (npr. stanovanjska hiša - hlev - gospodarsko poslopje).

Oblikovalske zahteve:

- novogradnje morajo s svojo lego spoštovati historični talni red

- tlorisno morajo biti novogradnje zasnovane izrazito vzdolžno, minimalno razmerje med krajšo in daljšo stranico objekta je 1:2

- strehe morajo biti dvokapnice, naklon strešin 40 do 45 stopinj, kritina opečna (zarezniki ali bobrovci), sleme vzporedno z vzdolžno osjo objekta.

Varovanje dediščine:

- kot dediščina se varuje historična parcelacija in z njo povezana obcestna zazidava, tlorisne in gabaritne mere starih objektov

- tipični strmi nakloni strešin in njihovo oblikovanje (čopi)

- staro stavbno pohištvo

- odraslo drevje

- znamenje na križišču Poti v mejah in Poti na Labar.

Posebne omejitve:

- do sanacije prekomernega hrupa, ki ima izvor na železnici, pod nivo določen v veljavnih predpisih iz tega področja, dopolnilna gradnja stanovanjskih objektov ni možna.

37. člen

Morfološka enota 3C/1

Možni posegi:

- gradnja rimokatoliške cerkve.

Izraba:

- indeks pozidanosti (P) znotraj morfološke enote je maksimalno 15 %.

Etažnost:

- bogoslužni del in zvonik lahko s svojo višino presegata merilo obstoječega ambianta

- maksimalna etažnost servisnega objekta je P+1.

Oblikovalske zahteve:

- bogoslužni del objekta mora biti, glede na center naselja, postavljen v ospredje, servisni del pa v ozadje

- objekt mora biti z vhodi orientiran na Cerutovo ulico; pred vhodom v bogoslužni del se uredi javna površina (trg, ploščad)

- arhitekturni izraz novogradnje mora vzpostaviti prostorsko dominantno.

Zazelenitev:

- obvezna je zazelenitev parkirnih mest in prostora med parkiriščem in športnimi igrišči proti jugu. Nova zazelenitev mora biti izvedena tako, da ne ovira pogleda na cerkev vzdolž Cerutove ulice.

38. člen

Morfološka enota 3C/2, 3C/3

Možni posegi:

- dopolnilna gradnja objektov družbenih dejavnosti, osnovne in specializirane preskrbe, v nadstropjih je možno graditi stanovanja

- postavitve pomožnih objektov niso možne, razen nadstreškov nad vhodi in pergole.

Izraba:

- indeks izrabe (I) znotraj morfološke enote je lahko maksimalno 0,50.

Etažnost:

- dovoljena etažnost novogradenj je P+1, z možnostjo izkoriščene mansarde.

Oblikovalske zahteve:

- pojavnost in arhitekturni izraz novogradenj morata poudarjati centralno lego v naselju

- strehe na pozicijah A,B,C in D so dvokapnice, naklon strešin 35 do 40 stopinj, kritina opečna (bobrovci ali zareznički).

Posebna omejitev:

- pred gradnjo objektov predvidenega centra je potrebno dograditi napajalni vodovod v predvidenem koridorju

- pri etažnosti P+1+M je potrebno del parkiranja zagotoviti v suterenu ali širšem območju centra.

39. člen

Morfološka enota 3 C/4

Možni posegi:

- dopolnilna gradnja objektov oskrbnih, storitvenih in družbenih dejavnosti

- dozidave in nadzidave obstoječih objektov

- postavitve pomožnih objektov niso možne, razen nadstreškov nad vhodi in pergole.

Izraba:

- indeks pozidanosti (P) znotraj posamezne gradbene parcele je maksimalno 45 %.

Etažnost:

- dovoljena etažnost novogradenj in dozidav neposredno ob Zaloški cesti je P + 1, z možnostjo izkoriščene mansarde.

Oblikovalske zahteve:

- pojavnost in arhitekturni izraz novogradenj morata poudarjati centralno lego v naselju

- strehe so dvokapnice, nakloni strešin 35 do 40 stopinj, kritina opečna (bobrovci ali zareznički).

40. člen

Morfološka enota 3 C/5

Možni posegi:

- dopolnilna gradnja objektov oskrbnih, storitvenih in družbenih dejavnosti

- dozidave in nadzidave obstoječih objektov.

Izraba:

- indeks pozidanosti (P) znotraj posamezne gradbene parcele je maksimalno 35 %.

Etažnost:

- maksimalna etažnost novogradenj in dozidav je P + 1.

41. člen

Morfološka enota 3 C/6

Možni posegi:

- dovoljene so funkcionalne dozidave obstoječega objekta

- postavitve pomožnih objektov niso možne razen ograj in nadstreškov nad vhodi.

Izraba:

- indeks pozidanosti (P) znotraj morfološke enote je maksimalno 35 %.

42. člen

Morfološka enota 3 C/7,

Možni posegi:

- dopolnilna gradnja oskrbnih, storitvenih in družbenih dejavnosti

- dopolnilna gradnja poslovnih dejavnosti, drobnega gospodarstva

- dopolnilna gradnja stanovanjskih objektov

- dozidave obstoječih objektov

- postavitve pomožnih objektov niso možne razen nadstreškov nad vhodi in pergole.

Izraba:

- indeks pozidanosti (P) znotraj posamezne gradbene parcele je maksimalno 35 %.

Etažnost:

- maksimalna etažnost novogradenj in dozidav je P+M.

Parkiranje:

- del parkiranja je možno izvesti v suterenu.

Posebne omejitve:

- javni in poslovni programi se locirajo ob Zaloški cesti, eventualna stanovanjska gradnja pa v notranjosti parcele.

43. člen

Morfološka enota 3 C/8,

Možni posegi:

- dopolnilna gradnja oskrbnih, storitvenih in družbenih dejavnosti
- dozidave obstoječih objektov
- postavitve pomožnih objektov niso možne razen nadstreškov nad vhodi in pergole.

Izraba:

- indeks pozidanosti (P) znotraj posamezne gradbene parcele je maksimalno 35 %.

Etažnost:

- maksimalna etažnost novogradenj in dozidav je P+M

Parkiranje:

- del parkiranja je možno izvesti v suterenu.

44. člen

Morfološka enota 3 C/9

Možni posegi:

- dopolnilna gradnja oskrbnih, storitvenih in družbenih dejavnosti
- dozidave obstoječih objektov
- postavitve pomožnih objektov niso možne razen nadstreškov nad vhodi in pergole.

Izraba:

- indeks pozidanosti (P) znotraj morfološke enote je 25 %.

Etažnost:

- maksimalna etažnost novogradenj in dozidav je P+M.

Tip zazidave:

- novogradnje so prostoječi paviljoni z javnim pritličjem.

Začasna raba:

- do realizacije novogradenj so lahko na območju urejeni vrtički.

Posebne omejitve:

- na vrtičkih ni možno postavljati ograj ali pomožnih objektov.

45. člen

Morfološka enota 5C/1

Možni posegi:

- dopolnilna gradnja za potrebe šolstva
- nadzidave in dozidave
- postavitve pomožnih objektov niso možne, razen nadstreškov nad vhodi, pergol, sončnih kolektorjev, dimnikov.

Izraba:

- indeks izrabe (I) znotraj morfološke enote je maksimalno 0,25.

Etažnost:

- maksimalna etažnost novogradenj in dozidav je P+1.

Oblikovanje:

- gradbeni posegi se morajo pri oblikovanju fasad, streh in izbiri materialov prilagajati obstoječemu objektu šole
- ureditve za šport in rekreacijo ne smejo biti posebej ograjene.

46. člen

Morfološka enota 5C/2

Možni posegi:

- dozidave obstoječih objektov
- postavitve pomožnih objektov niso možne, razen nadstreškov nad vhodi, pergol, sončnih kolektorjev, dimnikov.

Etažnost:

- maksimalna etažnost dozidav je P.

Izraba:

- indeks izrabe (I) znotraj morfološke enote je lahko maksimalno 0,25.

47. člen

Morfološka enota 6 E/1

Možni posegi:

- dopolnilna gradnja objektov drobnega gospodarstva, proizvodne obrti in gospodarskih objektov
- dozidave in nadzidave obstoječih objektov.

Izraba:

- indeks pozidanosti (P) na posamezni gradbeni parceli je maksimalno 40%.

Etažnost:

- maksimalna etažnost novogradenj in dozidav je P + 1.

Posebne omejitve:

- posebni odpadki se smejo v območjih, kjer nastajajo varno skladiščiti v posebnih namensko zgrajenih skladiščih, vendar le do končne dispozicije na deponiji posebnih odpadkov
- vse industrijsko onesnažene vode je potrebno pred izpustom v javno kanalizacijo očistiti do stopnje, kot zahtevajo veljavni predpisi iz tega področja
- skladiščenje in manipuliranje z nevarnimi snovmi naj se vrši samo v zaprtih prostorih, da se prepreči vsak stik teh snovi s kanalizacijo ali podtalnico.

48. člen

Morfološke enote 8 A/1, 8 A/3, 8 A/4

Možni posegi:

- dopolnilna gradnja in ureditev športnih objektov
- dopolnilna gradnja spremljajočih objektov in naprav, ki dopolnjujejo rekreacijsko dejavnost v območju
- dozidave obstoječih objektov
- postavitve pomožnih objektov niso možne, razen ograj, nadstreškov, pergol.

Etažnost:

- maksimalna višina športnih objektov je 9 m
- maksimalna etažnost spremljajočih objektov je P.

Izraba:

- indeks pozidanosti (P) znotraj morfološke enote je lahko maksimalno 35 %.

Zazelenitve in oblikovanje ograj:

- novogradnje športnih objektov in ureditve parkirišč morajo biti zazelenjene z drevesi
- ograje so v primeru, da to zahtevajo funkcionalni razlogi, lahko tudi višje od 1 m in izvedene iz žičnega pletiva.

49. člen

Morfološka enota 8 A/2

Možni posegi:

- dopolnilna gradnja stanovanjskih objektov
- dopolnilna gradnja gostinskih in športnih objektov
- gradnja spremljajočih objektov in naprav, ki dopolnjujejo rekreacijsko dejavnost v območju
- dozidave obstoječih objektov.

Izraba:

- indeks pozidanosti (P) znotraj morfološke enote je lahko maksimalno 35 %.

Etažnost:

- novogradnje in dozidave imajo maksimalno etažnost P + M.

Oblikovanje:

- strehe objektov morajo biti dvokapnice, naklon strešin 40° do 45°, kritine opečna (bobrovci ali zareznički).

50. člen

Morfološka enota 9C/1

Možni posegi:

– parkovna ureditev

Začasna raba:

– do realizacije parkovne ureditve so lahko na območju urejeni vrtički.

Posebne omejitve:

– postavitve pomožnih objektov ni dovoljena.

51. člen

Morfološka enota 9 C/5

Možni posegi:

– vodnogospodarske ureditve in vzdrževanje vodotoka.

Posebne omejitve:

– posegi določeni v skupnih določbah so dovoljeni le na osnovi predhodnih pozitivnih geomehanskih eksperimentiz.

IV. KONČNE DOLOČBE

52. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka:

– prenehajo veljati določila Odloka o novelaciji zazidalnega načrta za MS-11 Zalog in MS-105 Stari Zalog (Ur. l. SRS, št. 25/79);

– se v Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M7 Zadobrova – Novo Polje – Zalog (Ur. l. SRS, št. 3/88 in RS, št. 56/92):

– črta besedilo v 2. členu, ki se glasi: "MS 7/6 – del Stari Zalog in MS 7/7 – del Zalog",

– črta besedilo 32. člena,

– črta besedilo 33. člena.

53. člen

Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri upravnem organu občine Ljubljana Moste-Polje, pristojnem za urejanje prostora, pri upravni organizaciji mesta Ljubljane za prostorsko in urbanistično načrtovanje, pri Mestni geodetski upravi Ljubljana, pri Krajevni skupnosti Zalog in pri Urbanistični inšpekciji Mestne uprave za inšpekcijske službe.

54. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Mestna uprava za inšpekcijske službe mesta Ljubljane.

55. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 012-1/92-01

Ljubljana dne 9. decembra 1992.

Predsednik Skupščine občine
Ljubljana Moste-Polje
Janez Jančar l. r.

LOGATEC

27.

Na podlagi 3. in 11. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavb nih zemljišč na območju občine Logatec (Ur. list SRS, št. 3/90 in Uradni list RS, št. 40/90) in na podlagi 2. člena Odloka o določitvi pristojnosti in načinu odločanja zborov Skupščine občine Logatec, o načinu

volitev vodstva skupščine in zborov Izvršnega sveta Skupščine občine Logatec (Ur. list RS, št. 17/90, 21/90 in 25/90) je Skupščina občine Logatec na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 28. 12. 1992 sprejela

SKLEP

o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1993

I

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Logatec za leto 1993 znaša 0,010 SIT v enaki višini za vse uporabnike.

II

Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 012-11/89

Logatec, dne 28. decembra 1992.

Predsednik
Skupščine občine Logatec
Anton Antičević, inž. l. r.

METLIKA

28.

Na podlagi 11. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Metlika (SDL, št. 4/91) je Izvršni svet Skupščine občine Metlika na seji dne 17. 12. 1992 sprejel

SKLEP

o uskladitvi višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

1. člen

S tem sklepom se določi višina nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Metlika za leto 1993.

2. člen

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se obračuna mesečno v višini:

	SIT/m ²
1. stanovanjske površine	4
2. poslovne površine	4
3. nepokrita skladišča, parkirišča, itd.	0,40

3. člen

Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se obračuna mesečno v višini 0,40 SIT/m² stavbnega zemljišča.

4. člen

Sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1993 dalje.

5. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehata veljati 2. in 3. člen sklepa o uskladitvi višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Ur. list RS, št. 22/92).

Št. 462-3/91

Metlika, dne 17. decembra 1992.

Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Metlika
Jože Matekovič, ek. l. r.

MOZIRJE

29.

Na podlagi 31. člena Zakona o volitvah v skupščine (Uradni list SRS, št. 42/89, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/90) in ugotovitvenega sklepa zbora združenega dela SO Mozirje z dne 23. 12. 1992 izdajam

S K L E P

o razpisu nadomestnih volitev dveh delegatov v zboru združenega dela Skupščine občine Mozirje

I

Razpisujem nadomestne volitve dveh delegatov v zboru združenega dela Skupščine občine Mozirje in sicer v 1. in 12. volilni enoti.

II

Nadomestne volitve v zboru združena dela v 1. in 12. volilni enoti se izvedejo dne 14. 4. 1993.

III

Za dan razpisa nadomestnih volitev po tem sklepu, od katerega začno teči roki za volilna opravila, se šteje 7. 1. 1993.

IV

Nadomestne volitve se opravijo po določbah zakona o volitvah v skupščine, ki veljajo za splošne volitve.

V

Za izvedbo tega sklepa skrbi Občinska volilna komisija Mozirje.

VI

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 108-28/92-10

Mozirje, dne 24. decembra 1992.

Predsednik
Skupščine občine Mozirje
Andrej Presečnik, dipl. inž. agr. l. r.

MURSKA SOBOTA

30.

Na podlagi 3. člena Zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 42. člena Statuta krajevne skupnosti

Bogojina je svet KS Bogojina na svoji seji dne 17. 12. 1992 sprejel

S K L E P

o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bogojina naselje Bogojina

1. člen

Po odločitvi delovnih ljudi in občanov na referendumu dne 29. 11. 1992 se uvede krajevni samoprispevek za območje Krajevne skupnosti Bogojina naselje Bogojina.

2. člen

Krajevni samoprispevek se uvede za dobo pet let in sicer od 1. 2. 1993 do 31. 1. 1998.

3. člen

Sredstva zbrana s krajevnim samoprispevkom bodo uporabljena za naslednje namene:

- ureditev in asfaltiranje vaških cest,
- izgradnjo potrebne kanalizacije,
- vzdrževanje vaških objektov,
- ureditev in vzdrževanje pokopališča,
- pomoč vaškim društvom in organizacijam,
- razne komunalne potrebe.

4. člen

Krajevni samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno prebivališče na območju KS Bogojina naselje Bogojina od naslednjih osnov v višini:

a) v denarju:

- 2 % od neto osebnega dohodka zaposlenih
- 2 % od čistega dohodka obrtnikov
- 2 % od pokojnin
- 6 % od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti

- 3 % od povprečnega osebnega dohodka v občini v preteklem letu delavci, ki so na začasnem delu v tujini;

b) v delovni obveznosti:

Občani - nosilci gospodinjstva ali njegovi družinski člani do 1 ha prispevajo 1 delovni dan letno, na vsaka 2 ha pa še en delovni dan letno, ki traja 8 ur.

Nadomestilo za neopravljeni delovni dan, ki traja 8 ur, znaša 2.000 SIT. Svet KS Bogojina pa se pooblašča, da vsako leto na novo ovrednoti finančno nadomestilo za neopravljeni delovni dan.

5. člen

Glede oprostitve plačila samoprispevka se uporabljajo določila 12. člena Zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).

6. člen

Samoprispevek od osebnega dohodka in nadomestil bo obračunaval in odtegoval izplačevalec osebnega dohodka in nadomestil, od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti in obrtnikov bo obračunaval in odtegoval občinski organ za javne prihodke in izplačevalec, ki opravlja samostojno dejavnost, od začasnih zaposlenih, v tujini in od pokojnin iz tujine bo obračunavala KS Bogojina od pokojnin pa izplačevalec le-teh.

7. člen

Sredstva se zbirajo na zbirnem računu Krajevne skupnosti Bogojina za naselje Bogojina št. 51900-842-035-82021.

8. člen

Nadzor nad zbiranjem sredstev ter njihovo porabo vrši svet Krajevne skupnosti Bogojina, ki najmanj enkrat letno poroča zboru delovnih ljudi in občanov.

9. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 2. 1993 dalje.

Bogojina, dne 22. decembra 1992.

Predsednik sveta KS
dr. Franc Horvat l. r.

NOVO MESTO

31.

Na podlagi 8. člena Odloka o sestavi in pristojnostih zborov Skupščine občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 21/89 in 6/90), 43. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list SR Slovenije št. 18/84 in 15/89) ter prvega odstavka 2. člena Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list Republike Slovenije, št. 48/90) je Skupščina občine Novo mesto na seji vseh zborov dne 10. 12. 1992 sprejela

**Spremembe in dopolnitve družbenega plana
občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990**

Družbeni plan občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 18/88, 6/89, 15/90, 9/91 in 12/91 ter Uradni list R Slovenije, št. 7/92, 23/92, 28/92, 35/92 in 50/92) se spremeni in dopolni v naslednjih poglavjih:

I

1. Poglavje 6.4. NAČINI UREJANJA PROSTORA se dopolni tako, da se za preglednico prostorskih izvedbenih aktov, ki so bili sprejeti v preteklih obdobjih, pa so v obdobju 1986-1990 ostali v veljavi, doda novo besedilo:

Prostorski ureditveni pogoji za območje mestnega jedra Novega mesta, sprejeti z odlokom, objavljenim v Skupščinskem Dolenjskem listu, št. 12/91, v delu, za katerega se sprejme lokacijski načrt, Cesta herojev, prenehajo veljati in sicer z dnem pričetka veljavnosti odloka o lokacijskem načrtu Cesta herojev.

2. Območje, v katerem po sprejetju lokacijskega načrta Cesta herojev prenehajo veljati prostorski ureditveni pogoji za območje mestnega jedra Novega mesta, se vpiše v kartografsko dokumentacijo družbenega plana, izdelani na PKN v M 1: 5000 in sicer na listu Novo mesto - 36.

II

Poglavje 6.6. KARTOGRAFSKI DEL IN PROGRAMSKE ZASNOVE, pod M. Programske zasnove za lokacijski načrt Vodovod Stare Žage - Dolenjske Toplice se spremeni in dopolni in sicer:

1. Točka 3.0. OPIS MEJE LOKACIJSKEGA NAČRTA se nadomesti z naslednjim besedilom:

3.0. OPIS OBMOČJA POSEGA

Zbirni cevovod poteka od zajetja v Črmošnjicah dalje med potokom in regionalno cesto R 327. Pri križanju potoka s cesto se cevovod približa regionalni cesti in od lomne točke 8 poteka po levi strani te ceste. Med lomno točko 13 in 14 cevovod preide na desno stran regionalne ceste ter poteka 1 m od roba asfalta v bankini ceste. Cevovod pri točki 19 zopet prečka cestišče in poteka po levi strani do lomne točke 24, kjer zopet prečka cestišče in se po desni strani ceste nadaljuje do lokacije hidroelektrarne.

Od hidroelektrarne do lomne točke 35 cevovod poteka ob desni strani cestišča, nato pa po kmetijskih površinah na isti strani ceste do lomne točke 36, kjer prečka regionalno cesto in potok Črmošnjica, z obežanjem na mostovno konstrukcijo.

Po isti strani se nadaljuje do lomne točke 38, kjer zopet prečka regionalno cesto in nato poteka po levi strani ceste, po njivskih površinah do Kočevskih Poljan. Tu cevovod zopet preide na desno stran ceste. Od Poljan do Podturna poteka trasa po njivskih površinah. Pred naseljem Podturn, lokalno ime Grič, pri lomni točki 42, cevovod prečka potok ter se nadaljuje ob poljski poti do naselja. Tu prečka lokalno cesto in poteka ob poljski poti do lokalne ceste Dol. Toplice-Podturn; pri obstoječem propustu jo prečka ter se nadaljuje po levi strani ceste vse do pločnika v Selih pri Dolenjskih Toplicah. Trasa se nato nadaljuje do obrtne cone v Selih, kjer med lomnima točkama 55 in 56 prečka cesto, poteka po desni strani do lomne točke 60, ter skozi že zgrajeno zaščitno cev preide na levo stran ceste in se nadaljuje do rezervoarja Cvinger.


Za oskrbo naselij s pitno vodo, ki je sedaj nimajo, se predvidijo posamezni odcepi od glavnega cevovoda.

2. V točki 4.0. TEHNIČNA REŠITEV se podtočka 4.3. Vodohram nadomesti z naslednjim besedilom:

4.3. Hidroelektrarna Stare Žage

Zaradi izkoristka energije in razbremenjevanja sistema se predvidi hidroelektrarna na zemljišču parc. št. 3168 k. o. Stare Žage.

3. V grafičnem prikazu programske zasnove za lokacijski načrt Vodovod Stare Žage-Dolenjske Toplice se skladno z opisom območja posega pod točko 2.0. korigira potek trase tega vodovoda in objektov na sistemu tako, da se prikaz v sprejeti programski zasnovi nadomesti z naslednjim prikazom:



4. Korigiran potek trase vodovoda in objektov na sistemu se vrti tudi v kartografski dokumentaciji družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 – dopolnjen 1992, izdelani na preglednih katastrskih načrtih v merilu 1:5000 in sicer na kartah Semič 2, 12, 13, 23, 24 in 34.

Št. 30-01/86-92

Novo mesto, dne 10. decembra 1992.

Predsednik
Skupščine občine Novo mesto
Marjan Dvornik l. r.

32.

Na podlagi 8. člena Odloka o sestavi in pristojnostih zborov Skupščine občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 21/89 in 6/90) in 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90) je Skupščina občine Novo mesto na sejah vseh zborov dne 10. 12. 1992 sprejela

ODLOK

o lokacijskem načrtu Vodovod Stare Žage–Dolenjske Toplice

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev iz dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 - dopolnjen 1989 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86 in 3/90), družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86 in 19/90) ter 1. člena Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) sprejme lokacijski načrt Vodovod Stare Žage–Dolenjske Toplice.

Lokacijski načrt je izdelal Hidroinženiring p. o. Ljubljana in Zavod za družbeno planiranje in urbanistično načrtovanje občine Novo mesto pod številko 352-06/90 v oktobru 1992. Sestavljata ga tekstualni del in grafične priloge.

2. člen

Vodovodni sistem, obravnavan s tem lokacijskim načrtom, obsega:

- tlačni cevovod od zajetja do hidroelektrarne Stare Žage,
- gravitacijski cevovod od hidroelektrarne do vodohrama na Cvingerju,
- zajetje in črpališče v Starih Žagah,
- hidroelektrarno Stare Žage ter
- odcepe za lokalne cevovode.

3. člen

S tega vodovodnega sistema se oskrbujejo naselja Stare Žage, Občice, Kočevske Poljane, Čerovec in del naselja Podturn (Grič).

Naselji Bušinec in Rigelj se bosta oskrbovali z vodo iz lokalnega vodovoda Dol. Toplice, s priključitvijo na vodovod Dol. Toplice–Gor. Sušice pri vasi Selišče, ter s stalnim tlakom tudi višjeležeče cone. Ta in ostali lokalni

vodovodi v posameznih naseljih niso predmet tega lokacijskega načrta.

V končni fazi se iz tega vodovodnega sistema oskrbujejo s pitno vodo tudi območja v Krajevni skupnosti Straža in predeli Ajdovske planote.

II. OPIS OBMOČJA POSEGA

4. člen

Trasa vodovoda poteka po naslednjih parcelah oziroma delih parcel:

2813, 2820/3, 2813, 3400 potok, 2818/3, 2818/1, 3400 potok, 2820/2, 2836, 3400 potok, 2818/1, 3400 potok, 2836, 2831, 3344 pot, 2828/2, 2502, 3337/1, cesta, 2597/5, 2597/8, 2597/7, 2597/9, 2597/1, 2597/6 potok, 2510, 3337/1, 2500, 3337/1, 2500, 2892, 2500, 2908/1, 2929/1, 2944/1, 2942, 3343, 2939, 2937/1, 2971, 3341 pot, 2995/2, 3008, 3019, 3020, 3032, 3034, 3035/1, 3035/2, 3337/1, 3171/2, 3170, 3168, 3160, 3333 pot, 3177, 3207, 3234/1, 3232/1, 3232/2, 3227, 3332 pot, 3320, 3319/2, 3319/1, 3322, 3326/4, vse v k. o. Stare Žage;

3409/8 pot, 3422 cesta, 2629, 2625, 2617, 2612, 2602, 2590/1, 2585, 2574, 2569, 2563, 2553/1, 2553/2, 2551, 2546, 2548, 2523, 2522, 2513, 2511/2, 2485, 2493, 2473, 2485, 2455, 3425 potok, 3422 cesta, 3424, 3425 potok, 3422 cesta, 2796/3, 2799/2, 2806/3, 2809/2, 2818/2, 2830/2, 3421, 2830/1, 2883/1, 941, 944, 951, 991, 1046/3, 3409/3 pot, 1046/1, 1126, 1136, 1149, 1152, 1164, 1167, 1181, 1184, 1193, 1196, 1202, 1205, 1212, 1215, 1223, 1226, 1233, 1247, 1250, 1256, 1259/2, 1259/1, 1266, 1269, 1272, 1281, 1382, 3409/3 pot, 1489, 1502, 1506, 1507, 1600, 1608, 1614, 1635, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1670, 176, 175, 172, 168, 167, 164, 153/1, 158/1, 152/1, 151/1, 3418/1 pot, 139, 137, 132, 135, 129, 126, 123, 118, 117, 113/1, 113/2, 109/1, 108/1, 101/1, 3421, 101/2, 87/1, 82/1, 79, 74, 73, 68, 62, 57, 55, 49/1, 41, 40, 31, 3409/9 pot, 467, 468, 476, 491, 497/1, 670, 668, 661, 658, 649, 647, 644, 643, 640, 616, 612, 607, 608, 604, 603, 602, 601/2, 600/1, 598, 597, 595, 594, 591, 590, 587, 3419/2 potok, vse v k. o. Poljane;

1128, 1130, 1131, 1132, 1133, 1135, 1138, 1140, 1143, 4474/1 potok, 1147/1, 1148/3, 1153/2, 1154/4, 1159/1, 1160/3, 1164, 4474/1 potok, 1167, 1170, 1173/3, 1176/1, 1177/3, 1184/1, 1185/3, 4474/2 potok, 1188/1, 1189/3, 4428 pot, 1125, 4428 pot, 1213, 1219, 1222, 1224/1, 1224/2, 1228/1, 1230/2, 1235, 1247, 1248, 1253, 1258, 1261, 1266/1, 1271, 1274/2, 1279, 1281/2, 1281/1, 1286, 1289, 1317, 1318, 1320, 1321, 1322, 1323, 4428 pot, 1620/7, stp. 438, 1620/1, 1620/10, 4476 pot, 1620/9, 1607, 1602, 1601, 1620/4, 1596, 1595, 1590, 1589, 1620/8, 4427 pot, 2146, 2147/1, 2147/2, 2150, 2151, 2154, 2155, 2156, 2157, 2160, 2162, 2164, 2165, 2170, 2174, 2179, 2182, 2183, 2189, 2190, 2193, 2195, 4427 pot, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220/1, 2220/2, 2221, 2222, 2223, 4427 pot, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487/2, 2487/1, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496/1, 2496/2, 2497, 2498, 2499, 4437 cesta, 2645, 2651, 2653, 2658, 2661, 2662, 2665, 2668, 4424 cesta, 2707/3, 2708/1, 2708/8, 2708/3, 2708/7, 2708/4, 2708/6 cesta, 4437 cesta, 1924/4, vse v k. o. Podturn;

866/5, 557 cesta, k. o. Toplice;

351/1 in 351/7, k. o. Podturn.

Objekti in naprave vodovoda s funkcionalnimi zemljišči ter dostopi so predvideni na naslednjih parcelah oziroma delih parcel:

- zajetje in črpališče na parc. št. 2813 k. o. Stare Žage;
 - hidroelektrarna na parc. št. 3168 k. o. Stare Žage;
- Odcepi cevovodov so predvideni na naslednjih parcelah oziroma delih parcel:
- odcep Stare Žage na parc. št. 3168 k. o. Stare Žage;
 - odcep Občice na parc. št. 3410/2 pot k. o. Poljane;
 - odcep Kočevske Poljane na parc. št. 3409/3 pot k. o. Poljane;
 - odcep Podturn-Grič na parc. št. 1620/7 k. o. Podturn.
- Trasa elektroenergetskega priključka za objekte na območju črpališča je predvidena po parceli št. 2813 k. o. Stare Žage.

III. OBJEKTI IN NAPRAVE SISTEMA

5. člen

Cevovod:

Tlačni in gravitacijski cevovod od zajetja Stare Žage do rezervoarja Cvinger je premera 300 mm in zagotavlja dovajanje vode 50 l/s.

Odcep za vodovod Starih Žag se izvede pred vtokom v hidroelektrarno. Predviden je tlačni cevovod iz jeklenih cevi od hidroelektrarne do raztežilnika nad Starimi Žagami. Iz tega sistema se bodo z vodo oskrbovale Stare Žage in ostali objekti nad koto 180 m n. v. Vsi objekti, ki so pod koto 180 m n. v., se napajajo iz cevovoda gravitacijsko.

Cev se polaga v jarek, katerega širina znaša najmanj premer cevi +2x(20–35) cm.

Širina jarka je odvisna tudi od kategorije zemljine in globine izkopa. Poprečna globina izkopa je 110 cm. Minimalni zasip nad temenom cevi je 80 cm na kmetijskih zemljiščih, pri prehodih čez javne poti in ceste se zasip nad cevmi poveča na 120 cm.

6. člen

Zajetje in črpališče:

Ugotovljena izdatnost vrtin je 30 l/s, z dodatnim črpanjem se predvideva do 50 l/s pitne vode.

Črpalke se namestijo v vrtine, nad katerimi se zgradi črpalni jašek. V jašku se namesti merilec pretoka ter manometer. Pretoki se uravnajo z elektromotornimi zasuni. Povratni ventili se ne predvidevajo, v črpalnem jašku pa naj se pusti prostor za njihovo morebitno namestitvev. Izpust vode se predvidi direktno na teren, kolikor bi prišlo do kalnosti vode.

Iz vrtin črpamo vodo v zbirni cevovod premera 300 mm.

7. člen

Zbirni bazen in kontrolni objekt:

Zbirni bazen se zgradi v neposredni bližini vrtin in se ga v celoti vkoplje v zemljo. Kota vode v zbirnem bazenu je 347,00 m n. v. Zbirni bazen ima tudi funkcijo vodostana elektrarne.

Nad zbirnim bazenom se zgradi objekt za potrebe kontrole obratovanja črpalk.

V kontrolnem objektu se uredi prostor za jeklenke s klorom, komandni prostor, prostor za instalacije ter hidropostaja za lastne potrebe. Prostor za jeklenke mora biti od ostalih prostorov ločen s posebnim vhodom.

Kontrolni objekt se preko radio veze poveže s sistemom kontrole na Cikavi v Novem mestu.

8. člen

Hidroelektrarna Stare Žage:

Zaradi izkoristka energije in razbremenjevanja sistema se hidroelektrarna postavi na cevovod.

Instalirani pretok bo znašal 50 l/s, padec bo ca. 100 m. Predvidoma bo elektrarna imela moč 35 kW, letna proizvodnja pa bo 270.000 kWh, kar jo uvršča med male hidroelektrarne.

V kletnem delu objekta se namestijo vodovodne armature ter se izvede raztežilnik s prostornino 50 m³. Ta bo istočasno predstavljal akumulacijo vode za vodovodni sistem Dolenjskih Toplic.

V zgornji etaži se namesti strojna in elektro oprema.

Kota gladine vode v raztežilniku je 240 m n. v.

Na odtočni cevi se namesti zaporna loputa s tlakom 6 barov.

9. člen

Delovanje sistema:

Za uravnovešanje pretokov se v vseh cevovodih predvidi zaporne lopute, ki se dimenzionirajo na 6 barov. Pogoni loput so elektromotorni, razen na izpustu iz zbirnega bazena. Merilci pretoka so premera 300 mm. Vsi cevovodi so iz jeklenih pocinkanih cevi.

10. člen

Delovanje črpalk se predvidi vzporedno z obratovanjem hidroelektrarne, lahko pa tudi samostojno. Izklop črpalk je avtomatski. Če se gladina vode v zbirnem bazenu dvigne nad določen nivo, je mogoče tudi samostojno delovanje črpalk. V primeru, da bo obratovanje vzporedno s hidroelektrarno, se ob morebitnem izklopu črpalk ustavi delovanje hidroelektrarne.

11. člen

Napajanje objektov v območju črpališča z električno energijo je dvojno in sicer iz hidroelektrarne, ki se jo zgradi dolvodno kot zmanjševanje energetske črte in iz omrežja, to je preko obstoječega 20 kV daljnovoda z obstoječe trafo postaje.

IV. LOKACIJSKI POGOJI ZA OBJEKTE

12. člen

Črpalni jašek je tlorisne dimenzije 2,90 m x 1,90 m z možnim odstopanjem $\pm 10\%$ in višine 2,80 m. Konstrukcija je armiranobetonska. Objekt se v celoti vkoplje v teren.

13. člen

Kontrolni objekt je tlorisne dimenzije 6,40 m x 6 m z možnim odstopanjem $\pm 10\%$. Vertikalni gabarit obsega v celoti vkopano klet ter pritličje višine 2,25 m. Kletni del je armiranobetonski, pritličje je zidano. Streha je simetrična dvokapnica z naklonom strešin 48–52 stopinj in krita z bobrovcem, izvedejo se čopi. Fasada je klasična, svetle barve.

Objekt se oskrbuje z električno energijo preko obstoječe trafo postaje. Dovod do objekta se izvede z zemeljskim kablom.

Dostop se uredi z regionalne ceste 327. Na priključku z regionalne ceste se dostop asfaltira, ostali del dostopne poti se izvede v makadamu.

14. člen

Hidroelektrarna Stare Žage je objekt tlorisne dimenzije 8,35 m x 6,70 m z možnim odstopanjem $\pm 10\%$. Po višini obsega v celoti vkopano klet in pritličje višine 2,25 m. Kletni del je armiranobetonski, pritličje je zidano. Streha je simetrična dvokapnica z naklonom strešin 48–52

stopinj, s čopi in krita z bobrovcem. Fasada je klasična, svetle barve.

Objekt se priključi na obstoječe električno omrežje. Dovod do objekta se izvede z zemeljskim kablom.

Dostop se uredi z regionalne ceste 327. Na priključku z regionalne ceste se dostop asfaltira, ostali del dostopne poti se izvede v makadamu.

V. POGOJI KRIŽANJ IN TANGENC VODOVODA Z OSTALIMI INFRASTRUKTURNIMI OBJEKTI IN NAPRAVAMI TER S POTOKOM

15. člen

Horizontalni odmik primarnega vodovoda od katerega koli objekta ali naprave mora v naseljenih območjih znašati najmanj 1 m, na ostalih območjih pa najmanj 3 m.

Najmanjši vertikalni odmik vodovoda od temena cevi ostalih infracrstrukturnih vodov mora znašati najmanj 20 cm.

Vzdolžno potekajoči komunalni vodi morajo biti izven območja širokega izkopa jarka, v nasprotnem primeru je potrebno jarek razpirati.

16. člen

Od kanalizacijskega voda mora biti vodovod odmaknjen najmanj 3 m.

17. člen

Križanja vodovoda s telekomunikacijskimi vodi in napravami se morajo izvesti pod predpisanim kotom, s predpisanim vertikalnim odkikom in z mehansko zaščito, pri vzporednih potekih pa je potrebno zagotoviti predpisani horizontalni odmik ter po potrebi mehansko zaščito. Minimalni horizontalni odmik je 3 m.

Detajlne načrte križanj vodovoda z obstoječimi TK omrežji in njihovih vzporednih potekov (približevanj) ter zaščito TK kablov na tangiranih območjih mora investitor predložiti upravljalcu telekomunikacijskega kabla in sicer za pridobitev njegovega soglasja h gradnji vodovoda (v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja).

Izkop 1 m levo in desno od mesta križanja se mora izvajati izključno ročno. Miniranje in uporaba gradbenih strojev v bližini TK voda ni dovoljena. Prav tako ni dovoljen odvoz ali nasip materiala nad TK vodi.

Vod mora biti 1 m levo in desno od mesta križanja zaščiten s PVC cevjo.

Za izvedena dela in križanja s TK omrežjem je potrebno izdelati evidenčno dokumentacijo (M+3K) in dostaviti PTT podjetju Novo mesto.

18. člen

Od VN elektroenergetskih vodov mora biti vodovod odmaknjen najmanj 8 m, merjeno od osi daljnovoda. Delo s stroji pod daljnovodi ni dovoljeno.

19. člen

Prečkanje cest z moderniziranim voziščem mora biti izvedeno s podkopavanjem ali prevrtanjem cestnega tele-sa.

Izjemoma je dopustno cestišče prekopati, če zaradi terenskih razmer ni možno prevrtanje ali podkopavanje. V tem primeru se mora ves odpadni material odstraniti in ga nadomestiti s pustim materialom, zgornjo plast pa asfaltirati.

Pri tem mora biti prekop izveden najprej na eni polovici cestišča, prekop druge polovice cestišča pa se lahko izvede le po usposobitvi prve polovice za promet.

Pred izdelavo zapornega sloja mora investitor za taka dela naročiti usposobljeni organizaciji meritve tampona.

Makadamsko cestišče se lahko prekoplje, po končanih delih se mora cestišče vzpostaviti v prvotno stanje.

Pri vzdolžnih prekopih, kjer se posega več kot 25% na modernizirano cestišče, je investitor dolžan preplastiti celotno širino vozišča z zapornim slojem v debelini 4 cm in sicer v odstotku, ki ustreza površini, ki je bila z deli tangirana. Pri vzdolžnih izkopih ob robu ceste se mora izkopani material odlagati na zunanji rob ceste.

Na odseku v km 0.809.00 do km 1.415.00, kjer poteka cevovod v bankini regionalne ceste, je zaradi plazovitosti terena potrebno jarek razpirati. Miniranje je dovoljeno le pod stalnim nadzorom ustrezne strokovne službe.

20. člen

Prečkanje potoka Črmošnjica se mora izvesti z vkopom cevi v dno struge. Cev se nato obbetonira. Za vsako križanje naj se izvede poseben detajl, ki mora biti sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

VI. REŠITVE Z VIDIKA VAROVANJA NARAVNEGA IN KULTURNEGA OKOLJA, VODNOGOSPODARSKIH IN DRUGIH UREDITEV

21. člen

Plodno zemljo mora izvajalec deponirati v delovnih pasovih, v nasipu višine največ 2 m in ločeno od ostalega izkopa. Po izvršenih delih mora humus razgrniti na prekopane površine in teren sanirati v prvotno stanje.

22. člen

Ob izgradnji cevovoda vzdolž potoka Črmošnjica ali obvodnih kanalov se morajo dela izvajati tako, da ne pride do poškodb in zasipavanja struge, poškodb objektov kulturne dediščine, ki se nahajajo ob strugi potoka ter poškodb obvodne drevesne vegetacije.

Vsa drevesna in grmovna vegetacija se naj ohrani v največji možni meri, še posebej na mestih, kjer trasa seka strugo potoka; strugo je potrebno takoj po izvršenih delih povrniti v prvotno stanje.

V primeru odkritja raznih arheoloških predmetov (keramičnih ali kovinskih delov, kosti ali pepela, ostankov grajenih struktur, itd.), je izvajalec gradbenih del dolžan dela takoj prekiniti in o najdbi obvestiti pristojno službo za varstvo naravne in kulturne dediščine.

23. člen

Po končanih delih je izvajalec dolžan izkopani material takoj odstraniti in vzpostaviti na terenu prvotno stanje.

24. člen

Investitor mora pri gradnji in obratovanju vodovodnega sistema upoštevati predpise o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa, določene z odlokom o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za posamezna območja naravnega in bivalnega okolja ter za bivalne prostore (Uradni list SR Slovenije, št. 29/88), ter o mejnih količinah, ki so določene z odlokom o mejnih količinah oziroma koncentracijah škodljivih snovi, ki se smejo spuščati v zrak (Uradni list SR Slovenije, št. 19/88 in 23/88).

25. člen

V fazi izdelovanja in pridobivanja projektne dokumentacije mora glede oblikovanja objektov (volumni, fasade, odprtine, barve, strešine) in pripadajočih zunanjih površin podati soglasje pristojna služba za varstvo naravne in kulturne dediščine.

26. člen

Investitor mora pri izdelavi projektne dokumentacije in pri izvedbi vodovoda zagotoviti rešitve, ki so po predpisih zahte vane za gradnjo objektov v VIII. stopnji po MCS.

VII. TOLERANCE

27. člen

Odstopanja od tlorisnih gabaritov objektov na vodovodu in njihovih funkcionalnih zemljišč so določena v 12., 13. in 14. členu tega odloka.

Odstopanja od trase vodovoda so dopustna za širino delovnega pasu v okviru parcel, zajetih v tem lokacijskem načrtu.

Pri realizaciji tega lokacijskega načrta so dopustna tudi večja odstopanja od zgoraj opisanih, v primerih, ko se zaradi geoloških ali geomehanskih razmer ugotovi ekonomsko in tehnično bolj utemeljene rešitve.

Za vsa večja odstopanja je potrebno pristojnemu upravnemu organu predložiti: kopijo katastrskega načrta za območje spremembe; situacijo poteka nove trase s prikazanimi rešitvami za prometno in komunalno infrastrukturo; prikaz posega glede na veljavne planske dokumente; odstopne izjave lastnikov zemljišč. Ta večja odstopanja pa morajo biti tudi skladna s pogoji soglasij, ki so bila že pridobljena k temu lokacijskemu načrtu.

VIII. FAZNOST IZVEDBE POSEGOV V PROSTOR

28. člen

Vodovod se bo izvajal v eni fazi.

IX. KONČNE DOLOČBE

29. člen

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega lokacijskega načrta opravlja urbanistična inšpekcija pri Upravi inšpekcijskih služb Novo mesto.

30. člen

Lokacijski načrt je stalno na vpogled pri Sekretariatu za varstvo okolja in urejanje prostora občine Novo mesto.

31. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 352-06/90

Novo mesto, dne 10. decembra 1992.

Predsednik
Skupščine občine Novo mesto
Marjan Dvornik l. r.

33.

Na podlagi 8. člena Odloka o sestavi in pristojnostih zborov Skupščine občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 21/89 in 6/90) in 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 26/90) je Skupščina občine na seji zborov dne 10. 12. 1992 sprejela

ODLOK

o lokacijskem načrtu Cesta herojev

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev iz dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 - dopolnjen 1989 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86 in 3/90), družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86 in 15/90) ter 1. člena Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) sprejme lokacijski načrt Cesta herojev.

Lokacijski načrt sta izdelala Zavod za družbeno planiranje in urbanistično načrtovanje občine Novo mesto in Cestno podjetje Novo mesto pod številko 352 - 01/92 v septembru 1992. Sestavljata ga tekstualni del in grafične priloge.

2. člen

Meja območja lokacijskega načrta poteka po zunanjih mejah oziroma prek parcel z naslednjimi parcelnimi številkami:

1158 (Cesta herojev), 1187, 1190, 1196 (Ulica talcev), 1175, 1174, 1171 (pot Na žago), 1168, 1164, 1163, 986/1 (cesta), 983, 987 (Koštialova ulica), 1073, 1072, 1078, 1081 (Prisojna pot), 1091, 1089, 1099 (Cankarjeva ulica), 1130 (pot), 1131 (pot), 1143, 1142, 1145 (pot), 1151, 1150, 1151, 1155, 1154/2, 583 (Kettejev drevored), 581 (Ljubljanska cesta), vse k. o. Novo mesto.

Meja območja lokacijskega načrta je prikazana v grafični prilogi, list 3.

II. NAMEMBNOST PROSTORA

3. člen

V območju urejanja se bo izvedla rekonstrukcija Ceste herojev v Novem mestu (magistralna cesta M 4-1) na odseku med križiščem z Ljubljansko cesto pri Abanki in med križiščem s Koštialovo ulico.

V okviru predvidenih posegov bodo izvedene ureditve:

- razširitev cestnega telesa z rekonstrukcijo in razširitvijo cestišča ter z izvedbo obojestranskih kolesarskih stez in hodnikov za pešce ter dveh avtobusnih postajališč in prehodov za pešce,

- preureditev priključkov na Cesto herojev in rekonstrukcija ter preureditev in semaforizacija križišča s Koštialovo ulico,

- prilagoditve in prenove obstoječih ter gradnje novih elementov infrastrukturnih omrežij, ki so funkcionalno vezana na Cesto herojev oziroma bodo z načrtovanimi posegi kakorkoli tangirana,

- opremljanje Ceste herojev z ulično opremo ter ureditev vseh ostalih pripadajočih odprtih površin.

Za izvedbo načrtovanih posegov bodo potrebne rušitve dveh objektov ob priključku Koštialove ulice na zemljišču s parc. št. 1090 (k. o. Novo mesto) in rušitve opornih zidov vzdolž zgornje strani Ceste herojev ter rušitev dela veznega člena med osnovno šolo Center in Športno dvorano Marof in rušitev vetrolova pri objektu Bevc, Ulica talcev 5.

4. člen

Cesta herojev se z načrtovanimi posegi ureja kot mestna ulica ob upoštevanju pogojev, ki veljajo za magistralno cesto.

Z rekonstrukcijo cestnega telesa bodo zmanjšane funkcionalne površine objektov ob Cesti herojev. Izvedejo se prilagoditve priključkov na to cesto in vzpostavi se nov sistem prehodov za pešce v obeh semaforiziranih križiščih ter na odseku med njima.

5. člen

Priključki na Cesto herojev:

Priključek Koštialove ulice se v celoti rekonstruira; izvede se semaforizirano križišče. Semaforji so sinhronizirani s semaforji v križišču pri Ljubljanski banki.

Priključek Ulice talcev se uredi le kot desni izvoz na Cesto herojev prek dvignjenega robnika in le za potrebe lokalnega prometa in urgentnih vozil. Po izvedbi prevezave med Cesto komandanta Staneta in Jerebovo ulico se priključek Ulice talcev na Cesto herojev bodisi ohrani bodisi ukine.

Priključek Cankarjeve ulice se uredi samo za desno zavijanje.

Prisojna pot se priključuje na Koštialovo ulico pri Samopostrežbi.

Območje Zavarovalnice Tilia, osnovne šole Center in Gimnazije se na Cesto herojev priključuje prek uvoza pri Zavarovalnici Tilia. Dvozna oziroma urgentna cesta do osnovne šole Center in do Gimnazije se spelje prek sedanjega parkirišča za objektom Zavarovalnice in prek delno odstranjenega sedanjega veznega člena med objektoma osnovne šole in športne dvorane. Sedanji dovoz med Zavarovalnico Tilia in osnovno šolo Center ostane v funkciji desnega uvoza.

Območje Srednje ekonomske šole in Srednje šole za gostinstvo in turizem še naprej ostaja dostopno z Ulice talcev, vzpostavi pa se nova peš povezava med Ulico talcev in šolskimi objekti ob zgornji strani Ceste herojev in sicer prek stopnišča do Ceste herojev pri Abanki.

Pri objektu Slovenijašport se uredi desni priključek do parkirišča za trgovino, ob priključku pa v nadaljevanju novega prehoda za pešce še pešpot do Ulice talcev.

Do ostalih objektov ob Cesti herojev se dovolijo samo desni uvozi in izvozi prek poglobljenega robnika.

Parkirišče za potrebe obstoječih trgovskih objektov med križiščem Ceste herojev s Koštialovo ulico in Prisojno potjo se priključuje na Cesto herojev prek priključka Koštialove ulice.

Parkirne površine:

Izvedejo se parkirne površine pri križišču Ceste herojev in Koštialove ulice, med objektoma osnovne šole in Gimnazije, pri objektu Slovenijašport in na opuščenem priključku na Cesto herojev pri Zavarovalnici Tilia.

III. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

6. člen

Urejanje tega odseka Ceste herojev se izvede v smislu nadaljevanja oblikovnih značilnosti prenovljenega odseka Ljubljanske ceste in novega mostu prek Krke.

Z razširitvijo pešaških in kolesarskih površin, z namestitvijo svetilk in zaščitnih ograj, s prenovo obstoječih in z izvedbo novih opornih zidov vzdolž ceste ter z zasaditvijo dreves ob javnih objektih v občestnem prostoru se na celotnem odseku obli kuje prostor ulice.

Posamezne pomembne točke in območja (vhodi v šolske objekte, prestavljeni spomenik NOB, vhod na stopnišče, ki povezuje Cesto herojev z Ulico talcev, avtobusni postajališči) se oblikovno, vizualno poudarijo z namestitvijo elementov ulične opreme.

Obstoječe kvalitetne prvine v tem prostoru (drevesna vegetacija, ograje, zunanja stopnišča) se ohranijo oziroma prestavijo.

7. člen

Utrjene površine:

Cestišča in kolesarske steze se izvedejo v litem asfaltu, pešaške površine pa v litem asfaltu v kombinaciji z granitnimi kockami.

Pešaške površine ob Gimnaziji in osnovni šoli Center se ohranjajo v sedanji izvedbi, stopnice ob teh objektih pa se prestavijo. Novi peš povezavi prek stopnišč med Cesto herojev in Ulico talcev se izvedeta v betonu ali v naravnem kamnu.

Parkirne površine se izvedejo v asfaltu.

8. člen

Oporni in podporni zidovi:

Obstoječi oporni zidovi ob zgornji strani Ceste herojev se porušijo in na novo zgradijo za ca. 1,6 m bliže šolskim in stanovanjskim objektom.

Na spodnji strani ceste se zgradijo novi podporni zidovi, na vrhu zaključeni z betonskim koritom z grmovno vegetacijo.

Na odseku pri Gimnaziji se izvede kiklopski zid iz obstoječega materiala; na ostalih odsekih pa se zidovi izvedejo v naravnem kamnu. V venec zidov se namestijo železne ograje.

9. člen

Avtobusni postajališči:

Avtobusni postajališči se opremita z nadstrešnicama in z elementi ulične opreme v skladu s celotno potezo Ceste herojev, tako da bosta vizualno poudarjeni. Nadstrešnici naj bosta oblikovno usklajeni z ostalimi tovrstnimi objekti v Novem mestu. Avtobusno postajališče na spodnji strani Ceste herojev, ki se izvede na novem podpornem zidu, se opremiti tudi s počivališči.

10. člen

Javna razsvetljava:

Javna razsvetljava Ceste herojev se zagotavlja s postavitvijo dveh tipov svetilk: ulične svetilke na zgornji in cestne svetilke na spodnji strani ceste. Z uličnimi svetilkami se opremiti tudi peš povezava prek stopnišča pri Abanki.

11. člen

Novi peš povezavi s stopniščema med Cesto herojev in Ulico talcev se izvedeta v betonu ali naravnem kamnu v skladu s celotno potezo Ceste herojev.

12. člen

Vegetacijske prvine:

Obstoječa kvalitetna drevesa pred Gimnazijo se ohranjajo. Obe drevesi, ki stojita tik ob stopnišču, naj se odstranita zaradi prestavitve zunanjega stopnišča le v primeru, da drugačne tehnične rešitve niso možne.

Nova drevesa se zasadijo v občestnem prostoru pri Zavarovalnici, pri Abanki, pri Srednji ekonomski šoli in vzdolž objekta osnovne šole Center. Prav tako se zasadijo novi javorji med parkirišči osnovne šole Center in Gimnazije in ob novi parkirni površini pri Samopostrežbi.

Na zgornji strani Ceste herojev se zasadijo zimzelene grmovnice ob vrhu podpornih zidov vzdolž šolskih objektov.

Na spodnji strani Ceste herojev se zasadijo pokrovne grmovnice v betonska korita na vrhu podpornega zidu in plezalke vzdolž podpornega zidu med Ulico talcev in avtobusnim postajališčem.

IV. POGOJI GLEDE KOMUNALNEGA UREJANJA OBMOČJA

13. člen

Cestno omrežje:

Širina cestišča je 7 m, obojestranska kolesarska steza bo široka 1,70 m, hodnika za pešce pa po 1,60 m.

Cesta se dimenzionira na osni pritisk 30 t. S prometno signalizacijo se zagotovi omejitev hitrosti na 50 km/h.

Prehodi za pešce so semaforizirani v križišču s Koštialovo ulico in na lokaciji med objektoma osnovne šole Center in Gimnazije; vsi semaforji so sinhronizirani. Prehod brez semaforja se uredi na priključku Cankarjeve ulice na Cesto herojev.

Na prehod med osnovno šolo in Gimnazijo se navezuje nova peš povezava, ki mimo objekta Slovenijašport vodi na nivo Ulice talcev.

Na prehod za pešce pri Abanki (ki se ureja s posebno dokumentacijo) se navezuje nova peš povezava s stopniščem med Ulico talcev in Cesto herojev.

Prometna situacija je prikazana v grafični prilogi, list 10.

14. člen

Vodovod:

Oskrba s pitno vodo:

Obstoječi vodovod se rekonstruira. Po Cesti herojev se položi cevovod LZ 150, po Ulici talcev in po Cankarjevi ulici pa cevovod LZ 100. Rekonstruirajo se tudi vsi priključki objektov ob Cesti herojev.

Oskrba s požarno vodo:

Za zagotovitev oskrbe s požarno vodo se postavijo hidranti na medsebojnih razdaljah 80 m na zunanjem robu hodnika za pešce ob spodnji strani ceste.

Vodovodno omrežje je prikazano v grafični prilogi, list 11.

15. člen

Kanalizacija:

Kanalizacija se na trasi Ceste herojev in Ulice talcev izvede v ločenem sistemu.

Na glavne jaške se priključi tudi kanalizacija objektov leve strani Ceste herojev.

Za odvod meteoritnih vod s cestišča se izvede cestna kanalizacija, ki se jo locira v hodnik za pešce na levi (zgornji) strani cestišča.

Na kanalih, ki bodo ostali v mešanem sistemu (Koštialova in Cankarjeva ulica ter del kanalizacije med osnovno šolo Center in Ekonomsko srednjo šolo prek cestišča Ceste herojev), se pred izpustom meteoritnih vod namestijo peskolovci.

Vsi kanali in kanalizacijski priključki, ki potekajo pod vozišči, se obnovijo. Za odvodnjavanje odpadnih vod iz stanovanjskih hiš, ki gravitirajo na kanal na Ulici talcev, se izvede nov kanal.

Vsi vtoki se izvedejo prek lovilcev peska. Zaradi medsebojnih križanj se kanalizacijo projektira v minimalni globini 2 m. Kanalizacijo se izvede neprepustno.

16. člen

Odvoz odpadkov:

Za zbiranje komunalnih odpadkov se namestijo zabojniki pri šolskih in stanovanjskih ter stanovanjskopslovnih objektih. Odlaganje odpadkov mora biti urejeno tako, da bo povsod možen kamionski odvoz. Dostop mora biti še posebej nemoten pri osnovni šoli Center, Gimnaziji in stanovanjskih objektih ob Koštialovi in Cankarjevi ulici.

Odpadki se odvažajo na osrednjo komunalno depnijo v Leskovcu.

Kanalizacijsko omrežje in lokacije zabojnikov za odpadke so prikazani v grafični prilogi, list 12.

17. člen

Električno omrežje:

V skrajnem desnem robu cestišča se izvede kabelska kanalizacija za dolgoročne potrebe, vhodi v jaške pa se izvedejo s kolesarske steze.

Javna razsvetljava se zagotovi s postavitvijo uličnih svetilk ob hodniku za pešce na zgornji strani cestišča in cestnih svetilk na spodnjem robu cestišča ob kolesarski stezi. Kabel za javno razsvetljava se uvede v obojestransko kabelsko kanalizacijo; pred vsako svetilko se izvedejo minimalni jaški.

Električno omrežje je prikazano v grafični prilogi, list 13.

18. člen

Plinovod:

Primarna mreža plinovoda se izvede v skladu z lokacijskim načrtom Primarna mestna mreža plinovoda v Novem mestu - II. faza (Skupščinski Dolenjski list, št. 6/91), sekundarno omrežje pa v skladu z lokacijsko dokumentacijo LD - 1040/91 (ZDPUN Novo mesto).

Pod avtobusnim postajališčem je potrebno plinovod zaščititi z armiranobetonskimi ploščami in stiroporom v raščnem terenu. Prav tako je potrebno vgraditi ustrezne zaščitne cevi za predvidene hišne priključke, ki bodo potekali pod obnovljenimi vozišči.

Plinovodno omrežje je prikazano v grafični prilogi, list 11.

19. člen

TK omrežje:

Obstoječi TK kabli se pred pričetkom gradnje premestijo v novo že izvedeno kabelsko kanalizacijo, obstoječa kabelska kanalizacija po Cesti herojev pa se opusti.

TK omrežje je prikazano v grafični prilogi, list 13.

V. OSTALI POGOJI ZA IZVEDBO PREDVIDENIH POSEGOV V PROSTOR

20. člen

Ob izvedbi zemeljskih del morajo biti zagotovljeni pogoji za nadaljnji obstoj in razvoj dreves, ki se ohranjajo. Obvezen je strokovni nadzor.

Ob izvedbi gradbenih del je potrebno zagotoviti varovanje plodne zemlje. Zgornji sloj tal je potrebno odkopati in deponirati v delovnih pasovih, v nasipu višine do 1,5 m in ločeno od ostalega izkopa. Po izvršenih delih se ta material uporabi pri gradnji zelenic oziroma drugih neutrujenih površin in pri sanacijah poškodb terena, ki bodo nastale med izvajanjem načrtovanih posegov.

Pri izdelavi projektne dokumentacije in pri izvedbi načrtovanih posegov je potrebno zagotoviti rešitve, ki so po veljavnih predpisih zahtevane za gradnjo objektov na območjih s VII. stopnjo po Mercalliju.

21. člen

Za zagotavljanje čim manjših vplivov prometnega hrupa s Ceste herojev se mora ob rekonstrukciji cestišča uporabiti absorpcijski obrambni sloj, na vrhu podpornih zidov ob šolah pa zasaditi grmovnice.

Če se z meritvami hrupa ugotovi, da je po izvedeni rekonstrukciji raven hrupa povišana glede na stanje pred rekonstrukcijo za več kot 3 decibele, mora investitor izvesti ukrepe pasivne zaščite pred hrupom.

22. člen

V neposredni bližini TK kablov ni dopustna uporaba gradbenih strojev in miniranje. Dela nad kabli se morajo izvajati izključno ročno. Prav tako nista dopustna odvzem materiala in nasip nad traso.

Investitor mora vsaj 10 dni pred pričetkom gradbenih del pri PTT podjetju Novo mesto naročiti obeležje, zaščito oziroma eventualno prestavitev zemeljskih telefonskih kablov.

23. člen

Pred projektiranjem je potrebno preveriti položaj in globino plinovoda z detektorsko zakoličbo na terenu.

Vsi infrastrukturni objekti morajo biti izvedeni sočasno z rekonstrukcijo Ceste herojev.

24. člen

Pred začetkom rušitvenih del je potrebno objekte odklopiti z vseh infrastrukturnih priključkov.

Material - ruševine se odvažajo na deponijo v območju, predvidenem za izgradnjo BTC v Češči vasi.

Ob izvedbi rušitvenih del in postavitve zapore cest se morajo upoštevati 85. člen Zakona o cestah, UL SRS, št. 38/81 in ostali predpisi o varstvu pri delu in o zavarovanju gradbišča.

25. člen

Vsi stroški, ki jih bodo zaradi izvedbe načrtovanih posegov povzročile poškodbe in prestavitve infrastrukturnih vodov in naprav ter stroški predvidenih rušenj, bremenijo investitorja.

VI. TOLERANCE

26. člen

Odstopanja od določil tega lokacijskega načrta so dopustna v okviru parcel, ki so zajete v tem dokumentu. Načeloma naj odstopanja ne presegajo 10 %, vsekakor pa mora biti zagotovljena izvedba načrtovanih posegov tako, da bodo rešitve v osnovi ostale usklajene s temi, ki so previdene v tem lokacijskem načrtu.

VII. FAZNOST

27. člen

Lokacijski načrt Cesta herojev se bo izvajal v eni fazi.

VIII. KONČNE DOLOČBE

28. člen

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega lokacijskega načrta opravlja urbanistična inšpekcija pri Upravi inšpekcijskih služb Novo mesto.

29. člen

Lokacijski načrt je stalno na vpogled pri Sekretariatu za varstvo okolja in urejanje prostora občine Novo mesto.

30. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-01/92

Novo mesto, dne 10. decembra 1992.

Predsednik
Skupščine občine Novo mesto
Marjan Dvornik l. r.

34.

Na podlagi 3. člena Zakona o samoprispevku (Ur. l. SRS, št. 35/85) in sklepa Sveta KS Šmarjeta je Svet KS Šmarjeta na 13. redni seji dne 21. 12. 1992 sprejel

S K L E P

o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šmarjeta

1. člen

Za območje Krajevne skupnosti Šmarjeta je uveden krajevni samoprispevek za obdobje 5 let in sicer od 1. 1. 1993 do 31. 12. 1997. Zbrana sredstva so namenjena za izvedbo srednjeročnega programa 93-97, navedenega v 1. členu Sklepa o razpisu krajevnega samoprispevka (Ur. l. RS, št. 54/92).

2. člen

Zavezanci za plačilo krajevnega samoprispevka so občani, ki imajo stalno bivališče na območju KS Šmarjeta, oziroma občani, ki so lastniki nepremičnin v KS Šmarjeta, in sicer:

- 2 % od neto OD iz delovnega razmerja in vključno z nagradami, dopolnilnim delom in delom na domu,
- 2 % upokojeanci od mesečne pokojnine,
- 3 % od neto zavarovalne osnove od samostojnega opravljanja obrtnih in drugih gospodarskih dejavnosti, avtorskih pravic in pogodb o delu,
- 3 % od dobička v enkratnem letnem znesku občani, ki imajo dohodek od obrti in drugih gospodarskih dejavnosti,
- 10 % od katastrskega dohodka,
- 100 DEM, SIT protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, letno plačujejo delavci, ki so začasno zaposleni v tujini in občani, kateri niso prijavljeni v naši KS in imajo zgrajene hiše ali počitniške hišice na območju naše krajevne skupnosti.

Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku.

3. člen

Za pravilno in namensko uporabo sredstev samoprispevka po programu odgovarja svet krajevne skupnosti, ki o zbranih in porabljenih sredstvih poroča krajanom enkrat letno na zboru krajanov.

Sredstva se zbirajo na posebnem žiro računu KS Šmarjeta št. 52100-842-037-82180 pri SDK Novo mesto.

4. člen

Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka pri izplačevalcih dohodka izvaja finančna služba v delovnih organizacijah, zavodu pokojninskega in invalidskega zavarovanja Republike Slovenije ter republiška uprava za javne prihodke, izpostava Novo mesto.

Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov.

5. člen

Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati z dnem objave, uporablja pa se od 1. 1. 1993 dalje.

Šmarjeta, dne 22. decembra 1992.

Predsednik
sveta KS Šmarjeta
Janez Kermc l. r.

35.

Na podlagi sklepa o razpisu referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka v KS Šmarjeta, daje volilna komisija KS Šmarjeta

POROČILO

o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka v KS Šmarjeta, ki je bil izveden 6. 12. 1992

I

Referendum je razpisal svet krajevne skupnosti za uvedbo krajevnega samoprispevka za izvedbo srednjeročnega programa 93–97 navedenega v 1. členu Sklepa o razpisu krajevnega samoprispevka (Ur. l. RS, št. 54/92).

II

Volilna komisija je na podlagi pregleda glasovnih spisov, ki so jih predložili volilni odbori, ugotovila, da je postopek izveden v skladu z zakonom in da ni bilo nepravilnosti, ki bi lahko vplivale na izid glasovanja.

III

Na območju KS Šmarjeta so bili na referendumu dne 6. 12. 1992 ugotovljeni naslednji izidi glasovanja:

1. v volilni imenik je bilo vpisanih volilcev	1348
2. ni moglo glasovati, ker so na delu v tujini	25
3. za izid glasovanja se torej upošteva volilcev	1323
4. skupaj glasovalo	1156 ali 87,38 %
5. ZA – samoprispevek glasovalo	685 ali 51,78 %
6. PROTI – samoprispevku glasovalo	422 ali 31,90 %
7. neveljavnih glasovnic	49 ali 3,70 %
8. ni glasovalo	167 ali 12,62 %

IV

Volilna komisija na podlagi ugotovljenega izida glasovanja in 21. člena Zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Ur. l. SRS, št. 23/77 in 18/88) ugotavlja, da je v KS Šmarjeta sprejeta odločitev za uvedbo krajevnega samoprispevka za obdobje od 1. 1. 1993 do 31. 12. 1997.

Šmarjeta, dne 7. decembra 1992.

Predsednik volilne komisije
KS Šmarjeta
Peter Selak l. r.

POSTOJNA

36.

Na podlagi 46. člena Statuta občine Postojna (Uradni list RS, št. 21/91) je Izvršni svet SO Postojna na 84. seji dne 17. 12. 1992 sprejel

PRAVILNIK

o dodeljevanju službenih stanovanj občine Postojna

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Občina Postojna skladno z določbami tega pravilnika, zagotavlja službena stanovanja za stanovanjske potrebe

delavcev uprave, javnih zavodov ter deficitarnega kadra v občini (v nadaljevanju: občinska službena stanovanja).

2. člen

Delavcem upravnih organov in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina Postojna se stanovanja dodeljujejo kot službena.

II. POGOJI ZA PRIDOBITEV IN NAČIN DODELJEVANJA OBČINSKIH SLUŽBENIH STANOVANJ

3. člen

Občinska službena stanovanja daje v najem za določen čas, vezan na zadovoljevanje službenih potreb občine in javnih zavodov, Izvršni svet SO Postojna:

- delavcem državnih organov (iz pristojnosti občine)
- delavcem v organizacijah s področja družbenih dejavnosti javnim zavodom.

Če med upravičenci iz prve in druge alinee ni interesa za najem službenega stanovanja, se le-to ponudi podjetjem za reševanje stanovanjskih potreb deficitarnih kadrov, vendar za določeno dobo.

4. člen

Pogoj za pridobitev občinskega službenega stanovanja je:

- da upravičenec ali njegov ožji družinski član nima v lasti ali najemu stanovanja, ki ustreza standardom iz tega pravilnika, razen če je takšno stanovanje oddaljeno več kot 40 km od sedeža ustanove oz. njene enote, v kateri je zaposlen.

III. OSNOVE IN MERILA ZA DODELJEVANJE OBČINSKIH SLUŽBENIH STANOVANJ

5. člen

Občinska službena stanovanja dodeljuje IS SO Postojna na podlagi predhodno opravljenega točkovanja:

a) glede na pomembnost del in nalog - za dela oz. naloge:	točk
– direktorja, funkcionarja, ravnatelja	40
– delavca s posebnimi pooblastili in odgovornostmi namestnika oz. pomočnika oseb iz 1. alinee ali višjega upravnega delavca	30
– vodja oddelka, obrata, sektorja, poslovnih enot, odseka, službe ali upravnega delavca	25
– strokovnega delavca	20
– ostale kategorije	10
b) glede na stopnjo strokovne izobrazbe:	
– za zahtevano skupino VII/2	25
– za zahtevano skupino VII/1	20
– za zahtevano skupino VI/2	12
– za zahtevano skupino VI/1	8
– za nižje zahtevane skupine	4
c) glede na delovno dobo:	
– do 2 let	5
– od 2 do 5 let	10
– od 5 do 8 let	15
– od 8 do 12 let	20
– nad 12 let	25

V primeru enakega števila točk ima prednost pri dodelitvi občinskega službenega stanovanja upravičenec,

ki pridobi večje število točk po a) kriteriju tega člena. V primeru enakega števila točk ima prednost upravičenec, katerega deficitarni kader nima stanovanja v kraju sedeža upravičenca, v katerem ta kader dela oziroma bi delal.

IV. STANOVANJSKI STANDARDI

6. člen

Izvršni svet SO Postojna oziroma njegov pristojen organ, upošteva pri dodeljevanju službenih stanovanj po tem pravilniku, naslednje površinske standarde:

Št. družinskih članov	Stan.površina do m ²
1	45
2	58
3	73
4	85

Za vsakega nadaljnjega družinskega člana se stanovajska površina poveča največ za 15 m².

Službeno stanovanje dodeljuje izvršni svet znotraj teh normativov, razen v izjemnih primerih, ko razmere v družini narekujejo odstopanje od gornjih normativov (tri generacije v družini, bolezen, ki terja trajno nego ipd.).

Navedena površina v tem členu se nanaša samo na bivalno površino in sicer: sobe, kabineti, kuhinja, shramba, WC, kopalnica, predsoba. V bivalno površino se ne štejejo balkoni, odprte terase, kleti, drvarnice, garaže v hiši ipd.

7. člen

Če ni na razpolago ustreznega stanovanja po normativu določenem v 10. členu tega pravilnika, lahko izvršni svet dodeli tudi stanovanje, ki ne dosega ali presega standardno stanovanje, če s tem soglaša upravičenec oziroma kader, ki mu bo stanovanje dano v uporabo.

V. POSTOPEK DODELITVE OBČINSKIH SLUŽBENIH STANOVANJ

8. člen

Pri vsaki pridobitvi občinskega službenega stanovanja ali sprostitvi le-tega objavi razpis za dodelitev občinskega službenega stanovanja Izvršni svet SO Postojna.

V razpisu mora biti navedeno:

- za katera stanovanja je objavljen razpis,
- upravičenci za dodelitev službenega stanovanja,
- dokazila za upravičenost do službenega stanovanja,
- rok do katerega je treba vložiti prošnjo,
- način objave odločitve o dodelitvi službenega stanovanja,
- naslov, na katerega se pošlje vlogo za dodelitev občinskega službenega stanovanja.

Razpis se dostavi vsem organizacijam iz 2. člena, objavi pa se tudi na oglasni deski SO Postojna. Rok prijave je najmanj 8 dni.

9. člen

Obrazloženi vlogi za dodelitev službenega stanovanja je potrebno priložiti v razpisu zahtevana dokazila, v obratnem primeru se vloga zavrne kot nepopolna.

10. člen

O dodelitvi občinskega službenega stanovanja sprejme sklep Izvršni svet SO Postojna in o tem obvesti vse prijavitelne kandidate.

11. člen

Na sklep izvršnega sveta je možen ugovor v roku 8 dni od dneva vročitve. O ugovoru ponovno odloča Izvršni svet SO Postojna.

12. člen

Po rešitvi ugovorov izda Izvršni svet SO Postojna sklep o dodelitvi občinskega službenega stanovanja.

V sklepu mora biti navedeno, komu se stanovanje dodeli, za kakšno dobo in pod kakšnimi pogoji.

Sklep IS SO Postojna je dokončen.

13. člen

Po pravnomočnem sklepu o dodelitvi občinskega službenega stanovanja, sklene izvršni svet z upravičencem, ki mu je bilo dodeljeno občinsko službeno stanovanje posebno najemno pogodbo za določen čas.

Upravičenci iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika dodelijo stanovanje v začasno uporabo svojim delavcem, deficitarnim kadrom, s katerimi uredijo medsebojne odnose s podnajemno pogodbo, upoštevajoč določbe najemne pogodbe in sklepa IS SO Postojna.

VI. IZGUBA PRAVICE DO NAJEMA OBČINSKEGA SLUŽBENEGA STANOVANJA

14. člen

Upravičenec izgubi pravico do najema službenega stanovanja:

- če krši pogodbo,
- po poteku roka, za katerega je bila sklenjena pogodba,
- kadar delavec, ki mu je bilo dodeljeno stanovanje v začasno uporabo, preneha opravljati službeno dolžnost oziroma delo in naloge določene v 4. členu tega pravilnika, kot deficitaren kader (tudi če se upokoji),
- kadar trajno preneha uporabljati stanovanje,
- v drugih primerih, ko stanovanje več ne služi svojemu namenu,
- iz razlogov, ki so navedeni v 53.členu stanovnjanskega zakona.

Upravičenec je dolžan v roku 30 dni od prejema pismene odpovedi izvršnemu svetu izročiti stvari in osebe prazno stanovanje v stanju kot ob prevzemu.

V primeru spora je za reševanje pristojno sodišče.

Če upravičencu preneha delovno razmerje zaradi stečaja ali likvidacije ali zato, ker je trajno prenehala potreba po njegovem delu, rok za izpraznitev stanovanja ne more biti krajši od 6. mesecev od prejema odpovedi.

Če upravičenec umre, rok za izpraznitev stanovanja uporabnikom – ožjim družinskim članom upravičenca ne more biti krajši kot eno leto od prejema odpovedi.

Če je upravičencu bilo dodeljeno službeno stanovanje kot upravičencu iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika in je bil zadnjih deset let neprekinjeno zaposlen v upravnih organih oz. javnih zavodih ob upokojitvi ne izgubi pravice do najema službenega stanovanja, razen če to stanovanje presega standarde po pravilniku za socialna stanovanja. V tem primeru se mu dodeli drugo ustrezno stanovanje po standardih iz pravilnika o socialnih stanovanjih. Do dodelitve tega stanovanja ni mogoče zahtevati izpraznitve službenega stanovanja. Če je bil upravičenec v upravnih organih oz. javnih zavodih zaposlen manj kot deset let, mora ob upokojitvi izprazniti službeno stanovanje in sicer najpozneje v dveh letih od upokojitve.

15. člen

Pravica do najema občinskega službenega stanovanja ni prenosljiva in v nobenem primeru ne more preiti na druge uporabnike stanovanja.

Če postane upravičenec ali v primeru njegove smrti njegov zakonec ali oseba, s katero je živel v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti ali, v primeru, da upravičenec ob svoji smrti teh ni imel, kdo od drugih ožjih družinskih članov, navedenih v najemni pogodbi, socialni upravičenec, se mu dodeli socialno stanovanje po določbah predpisa oz. akta o dodeljevanju socialnih stanovanj občine Postojna. Dokler se takšni osebi ne dodeli socialno stanovanje, od nje ni mogoče zahtevati izpraznitve službenega stanovanja.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

16. člen

Ne glede na določbe tega pravilnika izvršni svet v primeru, če zaradi kadrovskih težav, ne bo mogel realizirati svojega programa dela, lahko izjemoma dodeli upravičencu službeno stanovanje tudi brez razpisanega postopka, toda najdalj za dobo enega leta. Tega roka ni mogoče podaljšati.

17. člen

Če pri upravičencih iz 1. odstavka 3. člena ni eviden-tiranih potreb po službenih stanovanjih in ostajajo ta nepodeljena, lahko izvršni svet le-ta ponudi v uporabo tudi podjetjem, vendar najdalj za dobo 3 let.

Po tem roku je podjetje dolžno to stanovanje vrniti ali vrniti enakovredno drugo stanovanje ali ga odkupiti, kar se vse dogovori z ustrežno pogodbo.

18. člen

O dodeljevanju občinskih službenih stanovanj odloča Izvršni svet SO Postojna, strokovna opravila pa vodi upravni organ, pristojen za stanovanjske zadeve (priprava razpisa, postopek priprave predlogov in postopek predaje stanovanj...).

19. člen

Za zadeve, ki niso posebej urejene s tem pravilnikom, se uporabljajo določbe stanovanjskega zakona in podzakonskih predpisov.

20. člen

Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

Št. 362-74/92

Postojna, dne 17. decembra 1992.

Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Postojna
Bogdan Biščak, dipl. jur. l. r.

RADOVLJICA

37.

Na podlagi 14. člena Zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91 in 30/92) in 5. člena Odloka o organizaciji in delu občinske skupščine (Uradni vestnik Gorenjske, št. 15/89, Uradni list RS, št. 23/91) je Skupščina občine Radovljica na 18. skupnem

zasedanju zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 16. decembra 1992 sprejela

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Radovljica za leto 1992

1. člen

Spremeni se 3. člen Odloka o proračunu občine Radovljica za leto 1992 (Uradni list RS, št. 19/92) tako, da se v spremenjeni obliki glasi:

Prihodki občine za financiranje javne porabe so:

	SIT
1. Izvirni prihodki občine	607,425.000
od tega:	
prihodki, ki v celoti pripadajo občini	38,977.000
prihodki, ki se delijo med občino in republiko (40 % : 60 %)	453,598.000
republiška sredstva finančne izravnave	114,850.000
2. Drugi prihodki	140,137.614
Prihodki skupaj	747,562.614

2. člen

Spremeni se 4. člen in se glasi:
Sredstva proračuna se razporejajo:

	SIT
1. izvirni prihodki	607,425.000
za porabnike po namenih	595,276.500
za proračunsko rezervo	
– tekočo 1,5 %	9,111.400
– obvezno 0,5 %	3,037.100
2. Drugi prihodki	
stanovanjska sredstva	48,905.000
turistična taksa	16,000.000
sredstva za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča	3,000.000
sredstva obvezničnega projekta	68,000.000
namenska sredstva za družbene dejavnosti	600.000
varstvo pred požarom	2,700.000
uręjanje vojaških grobišč	102.000
pokritje izgube proračuna l. 1991	830.614
Skupaj	140,137.614
Razporejena sredstva skupaj	747,562.614

3. člen

Pregled prihodkov in razporeditev prihodkov proračuna občine Radovljica je sestavni del odloka.

4. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 403-2/89.

Radovljica, dne 16. decembra 1992.

Predsednik
Skupščine občine Radovljica
Vladimir Černe, dipl. inž. l. r.

38.

Na podlagi 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. l. SRS, 18/84, 37/85, 29/86, 26/90), 2. člena Zakona o planiranju v prehodnem obdobju (Ur. list RS, št. 48/90) ter 5. člena Odloka o organizaciji in delu občinske skupščine (UVG, 15/89, Ur. l. RS, 23/91) je Skupščina občine Radovljica na 18. zasedanju ZZD, ZKS in DPZ dne 16. 12. 1992 sprejela

**SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
DRUŽBENEGA PLANA
občine Radovljica za obdobje 1986-1990**

I. Družbeni plan občine Radovljica za obdobje 1986 - 90 (UVG, 8/86, 15/87, 15/88, 9/89, 4/90, Ur. list RS, 26/91) se dopolni v prostorskih sestavinah tako, da se v kartografskem gradivu kot stavbna zemljišča opredelijo zemljišča ali deli zemljišč naslednjih parcelnih števil:

OBMOČJE BOHINJA:

k.o. Boh. Bistrica: 663

k.o. Nomenj: 70

k.o. Savica: 1112/353

k.o. Boh. Češnjica: 1782/1

k.o. Boh. Bela: 238/3

OBMOČJE BLEDA:

k.o. Ribno: 372/2 del.

OBMOČJE RADVLJICE:

k.o. Ljubno: 1158, 287/1, 985/2 del

k.o. Lancovo: 198/4, 237/20

II. Sprejete spremembe in dopolnitve DP občine Radovljica za obdobje 86/90 začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 004-1/89-7

Radovljica, dne 16. decembra 1992.

Predsednik
Skupščine občine Radovljica
Vladimir Černe, dipl. inž. l. r.

39.

Na podlagi 105. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. SRS, št. 17/86 in RS, št. 9/90, 5/91), navodila za izvajanje melioracijskih zemljišč (Ur. l. SRS, št. 22/81) in 5. člena Odloka o organizaciji in delu občinske skupščine (Ur. list RS, št. 15/89, Ur. l. RS, št. 23/91) je Skupščina občine Radovljica na 18. skupnem zasedanju zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 16. decembra 1992 sprejela

ODLOK

o uvedbi agromelioracijskega postopka - ureditev trajnega nasada v k. o. Podhom

1. člen

S tem odlokom se na predlog Race Marije, Zasip, uvede agromelioracijski postopek za izvajanje agromelioracijskih del na parcelah, parc.št. 275/1, 276/1, k.o. Podhom v izmeri 0,82 ha.

2. člen

Agromelioracijsko območje iz 1. člena tega odloka obsega 0,82 ha. Meje območja so vrisane v pregledni karti v merilu 1:5000, ki je sestavni del ureditveno investicijskega programa.

3. člen

Zemljišče na agromelioracijskem območju so z družbenim planom občine Radovljica trajno namenjena za kmetijsko proizvodnjo.

4. člen

Agromelioracija zajema odstranjevanje kamenja, grmovja, izravnavo terena, ripanje in melioracijsko gnojenje. Po zaključku teh del, bo zemljišče pripravljeno za trajni nasad jablan na površini 0,8 ha.

5. člen

Agromelioracija bo zaključena do jeseni 1993, v skladu z ureditveno investicijskim programom.

6. člen

Investitor del za izvedbo agromelioracije je Race Marija, Sebenje, Zasip. Ta zagotovi sredstva od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Slovenije v višini 75 % od predračunske vrednosti, ostala sredstva pa zagotovi investitor sam.

7. člen

Lastnik in uporabnik zemljišča na agromelioracijskem območju je dolžan izvesti agromelioracijo v skladu z ureditvenim programom. Če lastnik oziroma uporabnik kmetijskega zemljišča ne izvede potrebnih agromelioracijskih del v roku, določenem s programom, odredi občinski upravni organ, pristojen za kmetijstvo, v skladu z 113. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih izvedbo potrebnih ukrepov na stroške lastnika oziroma uporabnika kmetijskega zemljišča.

8. člen

Lastnik in uporabnik zemljišča je po končani agromelioraciji dolžan urediti in vzdrževati trajni nasad v skladu s tehnološkimi zahtevami dokumentacije.

9. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 321-5/92-3

Radovljica, dne 16. decembra 1992.

Predsednik
Skupščine občine Radovljica
Vladimir Černe, dipl. inž. l. r.

40.

Na podlagi 9. člena Zakona o notranjih zadevah (Uradni list SRS, št. 28/80, 38/88, 27/89, 8/90, 19/91), 25. člena Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in 10/91) in 5. člena Odloka o organizaciji in delu občinske skupščine (UVG, št. 15/89, Uradni list RS, št. 23/91) je Skupščina občine Radovljica na 18. skupnem zasedanju zbora združenega dela, zbora KS in DPZ dne 16. 12. 1992 sprejela

ODLOK**o spremembah odloka o komunalnem nadzorstvu v občini Radovljica****1. člen**

2. odstavek 3. člena Odloka o komunalnem nadzorstvu v občini Radovljica (UVG, št. 29/83, 15/86, 7/88) se spremeni, tako, da se glasi: Komunalno nadzorstvo se organizira v Upravi za urbanizem občine Radovljica.

2. člen

7. člen se spremeni tako, da se glasi: Podjetja, druge organizacije in skupnosti, državni organi in posamezniki so dolžni komunalnemu redarju:

- omogočiti nemoteno izvrševanje nadzorstva,
- omogočiti vstop v poslovne prostore in objekte ter dostop do naprav, ki se nadzorujejo,
- dati vsa potrebna pojasnila v zvezi z opravljanjem nadzora.

3. člen

V drugem odstavku 8. člena se besedi delavci milice nadomestita z besedama delavci policije.

4. člen

V 9. členu se izraz komunalna organizacija združenega dela nadomesti z izrazom javno podjetje Komunala.

5. člen

V 10. členu se beseda dinarji nadomesti z besedo tolarji.

6. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 353-2/92-5

Radovljica, dne 16. decembra 1992.

Predsednik
Skupščine občine Radovljica
Vladimir Černe dipl. inž. l. r.

41.

Na podlagi 19. in 45. člena Zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Ur. l. SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87, 18/88) ter 5. člena Odloka o organizaciji in delu občinske skupščine (Ur. vestnik Gorenjske, št. 15/89 in Ur. list RS, št. 23/91) je Skupščina občine Radovljica na 18. skupnem zasedanju ZZD, ZKS in DPZ z dne 16. 12. 1992 sprejela

ODLOK**o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju upravnih organov občine Radovljica****1. člen**

V 2. odstavku 2. člena odloka o organizaciji in delovnem področju upravnih organov občine Radovljica (Ur. vestnik Gorenjske št. 13/83, 14/83, 19/87, 15/89, 5/90 in Ur. list RS, št. 23/91), se črtata besedi: "temeljnimi samoupravnimi".

2. člen

6. člen se spremeni tako, da se glasi:

"Upravni organi lahko opravljajo določene strokovne in druge naloge tudi za druge državne organe in krajevne skupnosti po sporazumu, ki ga z njimi sklene upravni organ v soglasju z izvršnim svetom. S sporazumom se določi zlasti vrsta in obseg nalog, osnove in merila za zagotavljanje sredstev za delo ter druge medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti."

3. člen

Drugi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:

"Upravni organi odredijo podatke oziroma obvestila, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni kot skrivnost."

4. člen

Spremeni se 10. člen odloka tako, da se glasi:

"Ustanovi se Sekretariat za upravnopravne in splošne zadeve kot individualni upravni organ, v okviru katerega so naslednji upravni organi:

- Uprava za gospodarstvo in družbene dejavnosti,
- Uprava za urbanizem,
- Uprava za notranje zadeve,
- Uprava za obrambo,
- Geodetska uprava.

Ustanovi se Zavod za prostorsko načrtovanje in gospodarsko infrastrukturo občine Radovljica kot organ v sestavi Sekretariata za upravnopravne in splošne zadeve.

5. člen

14. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:

Uprava za gospodarstvo in družbene dejavnosti:

- izvaja upravne naloge na področju gospodarstva in družbenih dejavnosti,
- izvaja strokovne naloge za ustanovitelja, kadar je ustanovitelj ali soustanovitelj podjetja ali zavoda občina,
- spremlja gospodarska gibanja v občini in pripravlja informacije o tem za IS in občinsko skupščino,
- zbira in obdeluje statistične podatke s področja gospodarstva in družbenih dejavnosti,
- opravlja naloge na področju blagovnih rezerv in intervencij na področju preskrbe in gospodarske dejavnosti za katere je občina posebej pooblašena,
- opravlja zadeve iz občinske pristojnosti na področju cen,
- zagotavlja izvajanje opravil in nalog na področju obrambe in zaščite za posamezna področja gospodarstva in družbenih dejavnosti v okviru pooblastil in pristojnosti,
- opravlja strokovne naloge, obravnava in analizira vprašanja skupnega pomena s področja družbenih dejavnosti,
- opravlja druge naloge iz svojega področja po predpisih in sklepih občinske skupščine in IS.

6. člen

15. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:

Uprava za urbanizem:

- izvaja upravne naloge na področju prostora in opravlja strokovna opravila za posamezna dejanja v upravnem postopku na drugih stopnjah s prostorskega področja,

- sodeluje v postopkih priprave in sprejemanja prostorskih načrtov občine,
- opravlja upravne in druge strokovne naloge na področju premoženjsko pravnih zadev,
- opravlja upravne zadeve in odgovarja za stanje na področju urbanizma, gradbeništva, komunalno stanovanj-

skega gospodarstva, vodnega gospodarstva, prometa, cest, urejanja smučišč ter varstva okolja,

- opravlja komunalno redarsko dejavnost.

7. člen

16. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:

Sekretariat za upravnopravne in splošne zadeve nadzoruje delo upravnih organov v sestavi in opravlja upravne, strokovne in druge naloge, ki se nanašajo na:

- zbiranje in zagotavljanje podatkov o koristnikih sredstev proračuna ter sestava proračuna, sprememb proračuna, periodičnih obračunov in zaključnega računa proračuna občine Radovljica,
- izvajanje proračuna in opravljanje nadzora nad finančnim, materialnim in računovodskimi poslovanjem uporabnikov glede na namen, obseg in dinamiko porabe sredstev,
- opravljanje finančnih, knjigovodskih in v zvezi s tem drugih strokovnih opravil za občinski proračun, občinske upravne organe, občinske sklade ter obračun osebnih dohodkov in drugih prejemkov delavcev,
- izvajanje republiških finančnih programov in finančnih transferjev ter v zvezi s tem vodenje sredstev in sestava poročil,
- opravljanje nalog v zvezi z gospodarjenjem občinskih zgradb, vzdrževanje sredstev opreme in sredstev za delo UO, drobnega inventarja in potrošnega materiala,
- opravljanje strokovnih, organizacijskih, kadrovskih in drugih nalog, ki so skupnega pomena za občinske upravne organe ter organizacijskih nalog v zvezi z izpopolnjevanjem strokovne izobrazbe,
- pripravo splošnih aktov za upravne organe, h katerim daje soglasja oziroma jih potrjuje IS,
- delovna razmerja med delavci in zasebnimi delodajalci ter registracijo delovnih pogodb,
- opravljanje upravnih in strokovnih nalog v zvezi z varstvom pravic borcev, vojaških invalidov, civilnih invalidov vojne in varstvo njihovih družinskih članov,
- opravljanje nalog v zvezi z urejanjem in vzdrževanjem spomenikov in obeležij prve in druge svetovne vojne,
- opravljanje nalog sprejemne in glavne pisarne ter arhiva,
- opravljanje organizacijskih in drugih nalog spremljajočih in pomožnih dejavnosti za občinske upravne organe,
- opravljanje nalog iz svoje pristojnosti po zakonu o obrambi in zaščiti,
- opravljanje drugih nalog, ki ne spadajo v pristojnost drugih upravnih organov,
- opravljanje drugih zadev iz svoje pristojnosti, ki jih določajo zakoni in drugi predpisi.

8. člen

V 17. členu odloka se v prvem odstavku:

- v prvi alineji črtajo besede: "in požarnem varstvu", "o gibanju v mejnem pasu" in "o pravnem položaju verskih skupnosti",
- druga alineja, ki se glasi: "opravlja strokovna in administrativna dela in naloge za svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu", se črta,
- tretja alineja, ki se glasi: "opravlja strokovna in administrativna dela in naloge komisije za odnose z verskimi skupnostmi," se črta,
- v peti alineji se besede "postajo milice" nadomestijo z besedo "policijo" ter besede "republiškim sekretariatom" z besedo "ministrstvom",
- šesta alineja, ki se glasi: "požarni inšpektor, ki ni v organizacijski sestavi sekretariata za notranje zadeve je

o ugotovitvah na področju požarnega varstva dolžan najmanj dvakrat letno poročati predstojniku organa za notranje zadeve", se črta,

– sedma alineja, ki se glasi: "komunalno redarska dejavnost" se črta,

ter v drugem odstavku se:

– v četrti alineji črtajo besede: "organizacij združenega dela, samoupravnih interesnih skupnosti", ki se nadomestijo z besedo: "podjetij",

ter v tretjem odstavku se:

– črta peta alineja.

9. člen

Besedilo 19. člena odloka se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

Strokovna dela za občinske upravne organe, izvršni svet in skupščino s področja prostora in gospodarske infrastrukture opravlja Zavod za prostorsko načrtovanje in gospodarsko infrastrukturo občine Radovljica.

Zavod opravlja strokovne naloge, ki se nanašajo na:

- organizacijo priprav prostorskih izvedbenih aktov in sodelovanje pri pripravi strokovnih podlag zanje, pripravo gradiv za program prostorskih izvedbenih aktov, skrb za razgrnitev strokovnih rešitev in osnutkov prostorskih izvedbenih aktov, ter dajanje pojasnil, pridobivanje soglasij k prostorskim izvedbenim aktom, pripravo lokacijske dokumentacije in preverjanje možnosti gradnje na osnovi veljavnih prostorskih izvedbenih aktov, informiranje občanov o možnih lokacijah in drugih posegov v prostor,
- opravlja strokovno finančne naloge iz pristojnosti zavoda,
- opravljanje nalog s področja AOP, nabava in vzdrževanje strojne in programske opreme,
- izdeluje informacije s svojega področja,
- opravlja strokovne naloge za sklade, ki jih občina za ta namen ustanovi,
- opravlja strokovne naloge tako, da spremlja in analizira stanje ter predlaga ukrepe na področju komunalne in stanovanjske dejavnosti, vodnega gospodarstva, prometa, cest in varnosti cestnega prometa, pridobivanja in urejanja stavbnih zemljišč, varstva okolja ter izdeluje poročila,
- pripravlja osnove za izdelavo programov in občinskih predpisov, spremlja izvajanje programov in, vodi oz. poskrbi za vodenje evidenc o premoženju in naložbah občine,
- opravlja strokovne naloge s področja obrambnih priprav občine.

10. člen

23. člen odloka se spremeni in dopolni tako, da se glasi:

Upravne organe vodijo funkcionarji.

Sekretariat vodi sekretar, uprave pa načelniki.

Zavod kot organ v sestavi vodi direktor.

Funkcionarje iz drugega odstavka tega člena imenuje Skupščina občine Radovljica na predlog predsednika izvršnega sveta po predhodnem mnenju Komisije za kadrovske zadeve, odlikovanja in priznanja; direktorja zavoda pa izvršni svet na podlagi predhodnega razpisa.

11. člen

V 24. členu odloka se namesto besede "načelnik", navede beseda "direktor".

12. člen

Spremeni se 29. člen odloka tako, da se glasi:

"V upravnem organu se v skladu s splošnim aktom

o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest imenujejo višji upravni delavci.

Višje upravne delavce imenuje izvršni svet na predlog funkcionarja.“

13. člen

Črta se drugi odstavek 33. člena odloka.

14. člen

Notranja organizacija in sistemizacija delovnih mest na podlagi določb tega odloka se izvede najkasneje v roku treh mesecev.

V roku enega leta direktor zavoda pripravi predlog za preoblikovanje zavoda v javni zavod za opravljanje nalog, navedenih v 9. členu odloka.

15. člen

Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 014 – 2/92

Radovljica, dne 16. decembra 1992.

Predsednik
Skupščine občine Radovljica
Vladimir Černe, dipl. inž. I. r.

SEVNICA

42.

Na podlagi 17. člena Zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90) ter 6. člena Odloka o sestavi Skupščine občine Sevnica, pristojnosti zborov, o načinu odločanja in načinu volitev vodstva Skupščine, vodstva posameznih zborov in Izvršnega sveta Skupščine občine Sevnica (Uradni list SRS, št. 1/90, 4/90 in Uradni list RS, št. 23/90, 27/90) je Skupščina občine Sevnica na skupni seji zborov dne 18. 12. 1992 sprejela

O D L O K

**o začasnem financiranju proračunskih potreb
občine Sevnica v I. trimesečju 1993**

1. člen

Potrebe občinskih upravnih organov in drugih proračunskih porabnikov sredstev proračuna občine Sevnica se bodo v I. trimesečju 1993. leta, do sprejetja proračuna občine Sevnica za leto 1993, financirale do višine sredstev, kolikor jih je bilo sorazmerno porabljenih v istih dobah po proračunu za 1992. leto oziroma največ četrtina realnih zneskov vseh dohodkov.

2. člen

Doseženi prihodki in odhodki po tem odloku so sestavni del proračuna občine Sevnica za leto 1993.

3. člen

Določila Odloka o proračunu občine Sevnica za leto 1992 se smiselno uporabljajo tudi v času začasnega financiranja v letu 1993.

4. člen

Ta odlok začne veljati z objavo v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1993 dalje.

Št. 402-37/92-01

Sevnica, dne 18. decembra 1992.

Predsednica
Skupščine občine Sevnica
Breda Mijović, dipl. ek. I. r.

43.

Na podlagi 105. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (prečiščeno besedilo Uradni list SRS, št. 17/86) in 6. člena Odloka o sestavi Skupščine občine Sevnica, pristojnosti zborov o načinu odločanja in načinu volitev vodstva skupščine, vodstva posameznih zborov in Izvršnega sveta Skupščine občine Sevnica (Uradni list SRS, št. 1/90, 4/90 in Uradni list RS, št. 23/90, 27/90) je Skupščina občine Sevnica na skupni seji zborov dne 18. 12. 1992 sprejela

O D L O K

**o uvedbi postopka za melioracijo kmetijskih zemljišč
na območju Domajev Vrh in Zavrtec**

1. člen

S tem odlokom se na predlog Kmečke zadruge Sevnica uvede postopek za izvajanje del na ureditvi kmetijskih zemljišč na melioracijskem območju Domajev vrh – Zavrtec.

Zemljišča v agromelioracijskem kompleksu pripadajo katastrski občini Studenec.

2. člen

Melioracijsko območje obsega skupno 125,5 ha kmetijskih površin.

Seznam parcel z navedbo lastnikov površin in kultur je sestavni del dokumentacije za izvedbo melioracijskih del in je skupno s situacijo v M 1 : 5000 na vpogled pri investitorjih Kmečki zadrugi Sevnica in pri občini Sevnica, referat za kmetijstvo.

3. člen

Meja agromelioracijskega območja poteka:

Vključuje parc. št. 737 k.o. Studenec in nato poteka po cesti Rovišče–Zavrtec, od tu dalje pa po mejah naslednjih parcel, ki so vključene v območje 611, 610, 608, 607, 602, 594, 593, 588, 591, 590, 585, 583, 572, 574, 566, 565, 514, 507, 486, 484/2, 483, 482, 477, 475, 477, 470, 283/10, 90/1, 91, 93/1, 93/4, 110, 112, 113, 113/6 in 116/2 in nato po meji katastrske občine Studenec do parcele 718/2, ki je v območju in po parcelah št. 718/2, 727, 725/1, 725, 728/1, 730, 731 nazaj do parcele 737.

Vse navedene parcele so v katastrski občini Studenec in predstavljajo zunanji obod agromelioracijskega območja.

4. člen

Zemljišča v agromelioracijskem območju so z družbenim planom občine Sevnica namenjena za kmetijsko proizvodnjo.

5. člen

Melioracija kmetijskih zemljišč obsega odstranitev zarasti, planiranje površin, krčenje manjših gozdnih po-

vršin med kmetijskimi površinami v skladu s soglasjem GG, osuševanje posameznih zemljišč, odstranitev skalnih samic, založno gnojenje, apnenje, zatravitev in uvajanje donosnejših kultur in intenzivnejše obdelave.

6. člen

Investitor del za izvedbo melioracije je Kmečka druga Sevnica.

Način financiranja je naslednji:

75 % Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

25 % lastniki oziroma najemniki kmetijskih zemljišč.

V primeru, da bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Slovenije spremenilo način financiranja, bo ustrezno spremenjen tudi naveden način financiranja.

7. člen

Lastniki, najemniki oziroma udeleženci melioracije so dolžni poleg lastne udeležbe:

– v lastni režiji izdelati vsa pripravljala dela, vključno z odstranitvijo lesne mase zarasti na površinah, ki so predvidene za ureditev;

– sodelovati pri izvedbi strojnih in drugih del;

– opraviti druga potrebna dela v skladu s pogodbo med investitorjem in udeležencem.

8. člen

V pogodbi med udeležencem melioracije in investitorjem morajo biti opredeljeni tudi pogoji vzdrževanja za skupne objekte – poti, kakor tudi za vse ostale objekte, ki so za normalno delovanje potrebni vzdrževanja.

9. člen

Kultura in način rabe urejenih kmetijskih zemljišč mora ustrezati kvaliteti zemljišč po izvedbi melioracijskih del.

10. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Slovenije.

Št. 321-684/92-01

Sevnica, dne 18. decembra 1992.

Predsednica
Skupščine občine Sevnica
Breda Mijović, dipl. ek. l. r.

44.

Na podlagi 3. in 10. člena Zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91-I), 1. člena Odloka o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Ur. list RS, št. 2/91 in 33/91) in 202. člena Statuta občine Sevnica (Uradni list SRS, št. 7/78, 25/80, 8/82, 41/83) je Izvršni svet Skupščine občine Sevnica na seji dne 8. 12. 1992 sprejel

SKLEP o dajanju soglasja k cenam

1

Podjetja in druge pravne osebe ter nosilci samostojnega osebnega dela, ki opravljajo dejavnosti:

– področje 10 (deset)

– urejanje naselja in prostora

– pogrebne storitve, urejanje in vzdrževanje pokopališč

– dimnikarske storitve

morajo pred spremembo cen proizvodov in storitev pridobiti soglasje Izvršnega sveta Skupščine občine Sevnica.

2

Soglasje je treba izdati najpozneje v 30 dneh od dneva, ko je bil poslan zahtevek za spremembo cen.

Če izvršni svet v roku iz prvega odstavka te točke ne izda soglasja, se šteje, da je dano soglasje za spremembo cen.

3

Zahtevek za spremembo cen mora vsebovati naslednje podatke:

1. ime proizvoda, oziroma storitve in mersko enoto

2. ceno, na katero se zahteva soglasje, odstotek zahtevanega povečanja, cena, ki se uporablja do začetka uporabe nove cene

3. organ, ki je sprejel sklep o povečanju cene in navedbo od kdaj se uporablja nova cena

4. razloge, ki pogojujejo predloženo ceno.

4

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 381-7/92-01

Sevnica, dne 8. decembra 1992.

Predsednik
IS Skupščine občine Sevnica
Marjan Kurnik, ek. l. r.

SLOVENSKE KONJICE

45.

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) in Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92) ter 12. člena Odloka o pristojnostih in delu Skupščine občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 1/90) je skupščina občine na skupnem zasedanju vseh zborov dne 29. decembra 1992 sprejela

ODLOK

o ustanovitvi Centra za socialno delo Slovenske Konjice

1. člen

Skupščina občine Slovenske Konjice (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) ustanovi s 1. 1. 1993 javni zavod za opravljanje socialnovarstvene dejavnosti na območju občine Slovenske Konjice.

2. člen

Ime zavoda je Center za socialno delo Slovenske Konjice (v nadaljnjem besedilu: Center).

Sedež zavoda: Slovenske Konjice, Mestni trg 17.

3. člen

Dejavnost Centra je socialno delo, ki obsega:

– storitve socialne preventive

– prva socialna pomoč

– pomoč družini za dom

- osebna pomoč in pomoč družini na domu
- opravljanje nalog, ki jih zakon poverja Centru kot javna pooblastila
- socialne storitve, ki jih nalagajo drugi predpisi

4. člen

Organi Centra so:

- svet centra
- direktor
- strokovni svet

Center ima lahko tudi druge organe, ki se določajo s statutom, v skladu z zakonom.

5. člen

Organ upravljanja centra je svet, ki ga sestavljajo:

- dva predstavnika ustanovitelja
- dva predstavnika delavcev centra
- štirje predstavniki lokalne samouprave

Podrobnejša sestava, naloge sveta, način izvolitve oz. imenovanja članov so opredeljeni v statutu centra.

6. člen

Poslovodni organ je direktor centra, ki predstavlja in zastopa center in je odgovoren za zakonitost dela.

Direktor vodi in organizira strokovno delo Centra in je odgovoren za strokovnost dela v skladu z zakonom.

Direktorja imenuje svet centra v soglasju z ustanoviteljem.

7. člen

Center mora od ustanovitelja pridobiti:

- soglasje k določbam statuta
- soglasje k imenovanju direktorja
- soglasje k statutarnim spremembam
- soglasje k spremembi ali razširitvi dejavnosti
- soglasje k pravnim poslom v zvezi z nepremičnim premoženjem

8. člen

Ustanovitelj zagotavlja centru sredstva za ustanovitev in začetek dela, sredstva za redno opravljanje dejavnosti - osnovna sredstva (stvari) po seznamu, ki je sestavni del tega odloka v skupni vrednosti 8,998.303 SIT (knjigovodska vrednost).

9. člen

Center pridobiva sredstva za delo iz proračuna Republike Slovenije in iz proračuna občine Slovenske Konjice, na osnovi zakona ter veljavnih normativov in standardov, s plačili za svoje storitve, s prispevki dobrotelčnih organizacij in drugih organizacij, s prispevki donatorjev in drugimi prihodki v skladu z zakonom.

10. člen

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih center doseže pri opravljanju svoje dejavnosti kot javni zavod, sme uporabiti v soglasju z ustanoviteljem za razvoj svoje dejavnosti. Za druge namene ga lahko uporabi le v soglasju z ustanoviteljem.

11. člen

Ustanovitelj odgovarja za obveznost centra, ki jih ta prevzame ali se zanje obveže le iz pravnih poslov, ki so v okviru dejavnosti določene s tem odlokom.

Ustanovitelj odgovarja za obveznost centra, subsidiarno, do višine ustanovitvenega premoženja.

12. člen

Center je pravna oseba. Za svoje obveznosti odgovarja s polno odgovornostjo, z vsemi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.

13. člen

V pravnem prometu zastopa Center direktor, z naslednjimi omejitvami:

- da sklepa pravne posle glede prodaje, nabave, najema ali obremenitve osnovnih sredstev samo po sklepu sveta centra
- da sklepa pravne posle glede investicijskih vlaganj samo po sklepu sveta centra

14. člen

Medsebojne pravice med ustanoviteljem in Centrom se urejajo na podlagi zakonov, drugih predpisov ter tega odloka.

15. člen

Ustanovitelj zagotavlja opravljanje administrativno-tehničnih in finančno-računovodskih opravil v ustreznem upravnem organu. Delavci, ki so do uveljavitve tega odloka opravljali socialnovarstveno dejavnost v upravnih organih, preidejo s 1. 1. 1993 v Center.

16. člen

Z dnem ustanovitve Centra se imenuje vršilec dolžnosti direktorja Centra, ki mora v roku šestih mesecev opraviti vse naloge in postopke, ki so pogoj za delovanje Centra.

17. člen

31. 12. 1992 preneha pooblastilo Centru za socialno delo Celje za odločanje v upravnih stvareh za občino Slovenske Konjice.

18. člen

Vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, se uredijo s statutom Centra ali z drugimi akti.

19. člen

Ta odlok velja od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1993.

Št. 551-6/92-1

Slovenske Konjice, dne 29. decembra 1992.

Predsednik
Skupščine občine
Slovenske Konjice
Jože Baraga l. r.

ŠKOFJA LOKA

46.

Na podlagi 112. člena Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92), 24. člena Zakona o volitvah v skupščine (Uradni list SRS, št. 92/89, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/90, 45/90) in 5. člena Odloka o organizaciji in delu občinske skupščine (Uradni vestnik Gorenjske, št. 14/89) je Skupščina občine Škofja Loka na sejah družbenopolitičnega zbora, zbora združenega dela in zbora krajevnih skupnosti dne 7. 12. 1992 sprejela

S K L E P
o razrešitvi in imenovanju predsednika in tajnika občinske volilne komisije

I

Razreši se:
predsednik komisije: Anton Bizjak, Podlubnik 153, Škofja Loka
tajnica komisije: Milena Uršič, sv. Duh 39/a, Škofja Loka.

II

Imenuje se:
predsednica komisije: Nevenka Krelj, Zminec 83, Škofja Loka
tajnica komisije: Saša Tivadar, Gotska 3, Ljubljana.

III

S temi razrešitvami in imenovanji se dopolni občinska volilna komisija, imenovana s sklepom občinske skupščine št. 013-02/81 z dne 21/12-1989, št. 013-02/81 z dne 21/3-1990 in št. 013-02/81 z dne 17/12-1990.

Št. 013-02/81

Škofja Loka, dne 8. decembra 1992.

Predsednik
Skupščine občine
Škofja Loka
Peter Hawlina l. r.

TRŽIČ

47.

Na podlagi 17. člena Zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 30/92 in 52/92) ter 6. člena Odloka o organizaciji in delu Skupščine občine Tržič ter njenih organov (Uradni vestnik Gorenjske, št. 1/90) je Skupščina občine Tržič na 25. skupni seji zborov dne 23. 12. 1992 sprejela

OD L O K

o začasnem financiranju proračunskih potreb občine Tržič v prvem trimesečju leta 1993

1. člen

Financiranje potreb uporabnikov proračunskih sredstev občine Tržič se za čas sprejemanja Odloka o proračunu občine Tržič za leto 1993, začasno nadaljuje na podlagi proračuna za prejšnje leto.

Pri začasnem financiranju po prejšnjem odstavku se sme uporabiti toliko sredstev, kolikor jih je bilo sorazmerno porabljenih v enakih dobah po proračunu za leto 1992.

Začasno financiranje proračunskih potreb se izvaja do sprejema Odloka o proračunu, vendar najdlje do 31. marca 1993.

2. člen

Po tem Odloku razporejeni prihodki so sestavni del proračuna občine Tržič za leto 1993. Krijejo se s sredstvi občine Tržič, po potrebi pa tudi s posojilom, ki ga po pooblastilu skupščine občine najame njen izvršni svet.

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1993 dalje.

Št. 401-02/92-2

Tržič, dne 23. decembra 1992.

Predsednik SO Tržič
Peter Smuk, dipl. inž. l. r.

48.

Na podlagi 31. člena Zakona o volitvah v skupščine (Uradni list SRS, št. 42/89 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/90 in 45/90) ter sklepa 4. seje Zbora združenega dela SO Tržič z dne 23. 12. 1992 izdajam

S K L E P

o razpisu nadomestnih volitev za Zbor združenega dela Skupščine občine Tržič

I

Razpisujem nadomestne volitve delegata v Zboru združenega dela Skupščine občine Tržič v volilni enoti številka 3.

II

Nadomestne volitve v volilni enoti številka 3 bodo 14. 4. 1993.

III

Za dan razpisa nadomestnih volitev po tem sklepu, od katerega začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 7. 1. 1993.

IV

Za izvedbo tega sklepa skrbi Občinska volilna komisija.

V

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 008-01/92-1

Tržič, dne 30. decembra 1992.

Predsednik
Skupščine občine Tržič
Peter Smuk, dipl. inž. l. r.

VRHNIKA

49.

Na podlagi Zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91 in 30/92) in 201. člena Statuta občine Vrhnika (Uradni list SRS, št. 31/79, 5/82, 11/86 in 2/87) je Skupščina občine Vrhnika na seji zboru združenega dela, zboru krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 17. 12. 1992 sprejela

OD L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Vrhnika za leto 1992

1. člen

S tem odlokom se spremeni Odlok o proračunu občine Vrhnika za leto 1992.

2. člen

Spremeni se 1. člen Odloka o proračunu občine Vrhnika za leto 1992 tako, da se glasi:

Predvideni prihodki proračuna občine Vrhnika za leto 1992 znašajo 814.018.000 SIT.

Prihodki se razdelijo na tekoči in investicijski del:

– tekoči del: 346.725.000 SIT

– investicijski del z ostalimi deli: 467.293.000 SIT

Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev, vključno s predvidenimi investicijami, je zajet v bilanci, ki je sestavni del proračuna.

Skupščina občine Vrhnika pooblašča Izvršni svet Skupščine občine Vrhnika, da med letom usklajuje skupno bilanco prihodkov in odhodkov v skladu z zakonskimi usmeritvami Republike Slovenije za področje javnih financ.

3. člen

Odlok prične veljati z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za proračunsko leto 1992.

Št. 2/5-401-02/89

Vrhnika, dne 21. decembra 1992.

Predsednik
Skupščine občine Vrhnika
Vinko Tomšič l. r.

50.

Na podlagi 17. člena Zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91 in 30/92) in 201. člena Statuta občine Vrhnika (Uradni list SRS, št. 31/79, 5/82, 11/86 in 2/87) je Skupščina občine Vrhnika na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 17. 12. 1992 sprejela

ODLOK

o začasnem financiranju splošnih in skupnih družbenih potreb občine Vrhnika v prvem trimesečju leta 1993

1. člen

Do sprejetja proračuna občine Vrhnika za leto 1993 se bodo začasno, vendar najdlje do 31. marca 1993, financirale naloge na podlagi trimesečnega načrta prihodkov ter njihove razporeditve s področja splošnih in skupnih družbenih potreb v skladu z določbami Odloka o proračunu občine Vrhnika za leto 1992.

2. člen

Razporeditev vseh prihodkov iz prejšnjega člena tega odloka ne sme presegati trikratne višine sredstev predvidenih za mesec december 1992, povečanih za odstotek usklajevanja z rastjo cen v tem obdobju in ob upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna občine.

3. člen

Določbe tega odloka se ustrezno uporabijo tudi za začasno financiranje dejavnosti upravnega in drugih organov in organizacij ter drugih uporabnikov sredstev splošnih in skupnih družbenih potreb.

4. člen

Izvršni svet Skupščine občine Vrhnika je pooblaščen, da v primeru neenakomernega priliva prihodkov začasno zmanjša porabo sredstev po posameznih namenih trimesečnega načrta.

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ur. listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1993 dalje.

Št. 2/1-012-09/90

Vrhnika, dne 21. decembra 1992.

Predsednik
Skupščine občine Vrhnika
Vinko Tomšič l. r.

51.

Na podlagi 95. člena Zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 7/87, 18/88) 7. in 13. a člena Odloka o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih (Uradni list SRS, št. 7/80, 38/82, 10/83 in 4/87) in 234. člena Statuta občine Vrhnika (Uradni list SRS, št. 31/79 in 5/82) je Izvršni svet Skupščine občine Vrhnika na svoji seji dne 16. 12. 1992 sprejel:

ODREDBO

o spremembi in dopolnitvi odredbe o razporeditvi delovnega časa v občinskih upravnih organih

1. člen

V odredbi o razporeditvi delovnega časa v občinskih upravnih organih (Ur. l. RS, št. 29/91) se spremeni 2. člen, ki glasi:

“Uradne ure za neposredno poslovanje v upravnih organih za delavce in občane, podjetja, zavode in druge organizacije (v nadaljnjem besedilu: uradne ure) so v:

- ponedeljek, torek in četrtek od 9. do 10. in od 10.30 do 14.30 ure
- sredo od 9. do 12. in od 13. do 16.30 ure
- petek od 9. do 10. ure in od 10.30 do 12.30 ure.

Sprejemno informacijska in glavna pisarna je vezana na stalno poslovanje in sicer trajajo uradne ure ob ponedeljkih, torkih, četrkih od 7.30 do 10. in od 10.30 do 14.30 ure, ob sredo od 7.30 do 12. in od 13. do 16.30 ure ter ob petkih od 7.30 do 10. in od 10.30 do 12.30 ure.“

2. člen

Ta odredba začne veljati 1. 1. 1993.

Št. 2/1-14-01/68-90

Vrhnika, dne 18. decembra 1992.

Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Vrhnika
Vili Granda, dipl. inž. l. r.

ŽALEC**52.**

Na podlagi 17. člena Zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 30/92 in 52/92-2400) in 141. člena Statuta občine Žalec (Uradni list SRS, št. 46/86 in 40/87 ter Uradni list RS, št. 5/91-I) je Skupščina občine Žalec na skupnem zasedanju družbenopolitičnega zbora, zbora krajevnih skupnosti in zbora združenega dela dne 23. decembra 1992 sprejela

ODLOK**o začasnem financiranju proračuna občine Žalec za I. trimesečje 1993****1. člen**

Do sprejetja odloka o proračunu občine Žalec za leto 1993 se financiranje javne porabe začasno izvaja na podlagi proračuna za leto 1992.

2. člen

Pri začasnem financiranju se sme uporabiti toliko sredstev, kolikor jih je bilo sorazmerno porabljenih v istih dobah po proračunu za prejšnje leto.

3. člen

Začasno financiranje se izvaja na podlagi splošnih določb odloka o proračunu občine Žalec za leto 1992.

4. člen

Prihodki, ki bodo doseženi in odhodki, ki bodo izvršeni v času začasnega financiranja, so sestavni del proračuna občine Žalec za leto 1993.

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1993.

Št. 401-009/92

Žalec, dne 23. decembra 1992.

Predsednik
Skupščine občine Žalec
Milan Dobnik, prof. l. r.

53.

Na podlagi 14. člena Zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91-I in 30/92) in 141. člena Statuta občine Žalec (Uradni list SRS, št. 46/86 in 40/87 ter Uradni list RS, št. 5/91-I) je Skupščina občine Žalec na skupnem zasedanju družbenopolitičnega zbora, zbora krajevnih skupnosti in zbora združenega dela dne 23. decembra 1992 sprejela

ODLOK**o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Žalec za leto 1992****1. člen**

V odloku o proračunu občine Žalec za leto 1992 (Uradni list RS, št. 17/92 in 54/92) se prvi odstavek drugega člena spremeni tako, da se glasi:

“Skupni prihodki občinskega proračuna znašajo

SIT
777.604.000

Od tega:

– za razporeditev po posebnem delu proračuna 777.155.000

– za razporeditev v tekočo proračunsko rezervo 449.000.“

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 401-008/92

Žalec, dne 23. decembra 1992.

Predsednik
Skupščine občine Žalec
Milan Dobnik, prof. l. r.

54.

Na podlagi 35. člena Zakona o blagovnem prometu (Uradni list SRS, št. 21/77 in 29/86), II. in III. poglavja pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati poslovni prostori, oprema in naprave za opravljanje blagovnega prometa in storitev v blagovnem prometu (Uradni list RS, št. 35/92) in 5. člena Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/85, 42/85, 47/87, 5/90 in RS, št. 10/91) ter 141. člena Statuta občine Žalec (Uradni list SRS, št. 46/86, 40/87 ter Uradni list RS, št. 5/91-I) je Skupščina občine Žalec na skupnem zasedanju družbenopolitičnega zbora, zbora krajevnih skupnosti in zbora združenega dela dne 23. decembra 1992 sprejela

ODLOK**o tržnem in sejmskem redu v občini Žalec****I. SPLOŠNE DOLOČBE****1. člen**

Tržni in sejmski red ureja promet s kmetijskimi pridelki in živino, rabljenimi kmetijskimi stroji, rabljenimi predmeti ter z ostalimi dovoljenimi proizvodi na trgu, dislociranih tržnih mestih, sejmiščih, lokacije le teh, vrste prodajnih mest, pravice in dolžnosti upravljalca, poslovni čas, pogoje prodaje blaga, kontrolo prodaje in kvalitete, vzdrževanje reda in čistoče.

2. člen

Tržni prostor obsega pokriti in nepokriti del na prostoru, ki je določen za tržnico.

3. člen

Promet s kmetijskimi pridelki, stroji, živino, rabljenimi predmeti in drugimi proizvodi na trgu, tržnih mestih in sejmiščih, se opravlja po določilih tega tržnega reda, Zakona o blagovnem prometu ter drugih veljavnih predpisih.

4. člen

Tržne in sejmiščne površine, ki so namenjene za občasni promet blaga in živine, se določajo s sklepom

pristojnega upravnega organa za urejanje prostora v soglasju s pristojno krajevno skupnostjo.

Fizične in pravne osebe morajo najmanj 15 dni pred dnevom določenim za opravljanje občasnega prometa z blagom ali živino zaprositi občinski upravni organ, pristojen za gospodarstvo, za izdajo dovoljenja.

II. PRAVICE IN DOLŽNOSTI UPRAVLJALCEV

5. člen

Upravljalec ima naslednje pravice in dolžnosti:

- organizira in vodi poslovanje na prodajnih mestih ter razporeja in oddaja prodajne površine
- sklepa pogodbe o uporabi prodajne površine in pobira pristojbine; upravljalec sejmišča določa in zaračunava in določa uporabo sejmišnega prostora,
- vzdržuje in po potrebi širi in prenavlja tržne prostore in pripadajoče objekte, delovne naprave in pripomočke, ki jih ima v upravljanju,
- skrbi za red in čistočo na prodajnih prostorih
- sodeluje s pristojnimi organi pri izvajanju predpisov
- upošteva veterinarsko-sanitarni red.

III. POSLOVNI ČAS

6. člen

Trg in tržna mesta poslujejo: v poletnem času med 6. in 18. uro in v zimskem času med 7. in 17. uro.

V soglasju z upravitelcem tržnice in pristojnimi občinskimi upravnimi organi se lahko prilagodi poslovni čas tržnim razmeram.

IV. POGOJI PRODAJE BLAGA

7. člen

Prodajna mesta na trgu in tržnih mestih so stojnice, prodajne klopi in prodajni boksi ter kioski in premični prodajni objekti. Posamezne vrste blaga je dovoljeno razstaviti in prodajati samo na določenem prodajnem prostoru.

8. člen

Razstavljeno blago mora biti vidno označeno s ceno. Prodajna mesta morajo biti opremljena z merili, ki so predpisana za merjenje določene vrste blaga.

9. člen

Prodajalci na tržnem prostoru so stalni in občasni. Stalni prodajalci (podjetja in samostojni obrtniki) morajo za uporabo tržnega prostora skleniti pisno pogodbo. Stalni prodajalci morajo na tržnici vidno označiti svojo firmo, ki mora biti prilagojena tržnici.

10. člen

Na trgu in tržnih mestih smejo prodajati:

- kmetijske proizvodne organizacije svoje pridelke in pridelke kooperantov in druge prehrabene artikle v okviru registriranega predmeta poslovanja;
- trgovske organizacije kmetijske pridelke in druge prehrabene artikle v okviru registriranega predmeta poslovanja;
- zasebni pridelovalci kmetijskih pridelkov lastne pridelke osebno ali s svojimi družinskimi člani oz. pri njih zaposlenimi delavci;

– nabiralci cvetja, zdravilnih zelišč, gozdnih sadežev in gob, ki so jih nabirali osebno ali z družinskimi člani ter pridelovalci sadik, vrtnih zelenjadnic, okrasnih in ostalih rastlin;

– samostojni obrtniki in pravne osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost in sicer domačo in umetno obrt in prodajo na drobno sadja in zelenjave, galanterijsko blago za gospodinjstvo in bižuterijo;

– občani rabljene predmete.

11. člen

Na sejmišču lahko prodajajo živino kmetijske in druge organizacije v okviru registriranega predmeta poslovanja in zasebni kmetje.

12. člen

Na trgu in tržnih mestih in sejmišču je dovoljeno prodajati le tako blago in na tak način, da so izpolnjeni vsi kakovostni, sanitarno-tehnični, higienski, veterinarski in drugi predpisani pogoji.

13. člen

Zasebni prodajalci kmetijskih pridelkov, cvetja in izdelkov domače obrti morajo imeti za prodajo blaga na tržnici potrjena o lastni proizvodnji blaga, ki ga prodajajo.

14. člen

Na trgu ni dovoljeno prodajati:

- žive živali, razen perutnine, kuncev, ptičev in okrasnih ribic
- neustekleničene alkoholne in brezalkoholne pijače.

15. člen

Prodaja blaga in živine izven trga, tržnih mest in sejmišč ni dovoljena, razen organiziranega odkupa kmetijskih zadrug in med kmeti.

V. KONTROLA PRODAJE IN KVALITETE

16. člen

Na trgu, tržnih mestih in sejmišču kontrolirajo prodajo blaga in kvaliteto blaga občinske inšpekcijske službe.

17. člen

Upravljalec je dolžan sodelovati s pristojnimi inšpekcijskimi službami občine Zalec in policijsko postajo Zalec ter jih o kršitvah in ugotovitvah na prodajnih mestih redno obveščati.

VI. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE

18. člen

Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na svojih prodajnih prostorih, na sejmišču pa upoštevati tudi določila veterinarsko-sanitarnega reda. Skrbeti morajo za osebno higieno in izgled.

Po preteku tržnega časa, ali ko je blago prodano, so prodajalci dolžni zapustiti prodajni prostor ter odstraniti embalažo in odpadke.

19. člen

Uporabnik tržnega prostora se s sklenitvijo pogodbe obveže, da bo upošteval in spoštoval določila tržnega reda.

Če uporabnik tržnega prostora krši določbe tržnega reda, lahko upravljalca tržnice odstopi od sklenjene pogodbe.

VII. KAZENSKE DOLOČBE

20. člen

Z denarno kaznijo od 1.000 do 30.000 SIT se za prekršek kaznuje upravljalca, ki krši tržni red v občini s tem, da ravna v nasprotju z 3., 4., 5., 6., 17. in 18. členom.

Z denarno kaznijo od 500 do 5.000 SIT se kaznuje odgovorno osebo upravljalca, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.

21. člen

Z denarno kaznijo od 1.000 do 30.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba, zasebni pridelovalec in obrtnik, če ravna v nasprotju z 3., 12., 13. in 14. členom.

Z denarno kaznijo od 500 do 5.000 SIT se kaznuje za prekršek odgovorno osebo pravne osebe in posameznik (prodajalec), ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.

22. člen

Z denarno kaznijo v višini 2.500 SIT se kaznuje za prekršek takoj na kraju prekrška posameznik, če ravna v nasprotju s 6., 13., 14., 15. in 18. členom tega odloka.

VIII. KONČNE DOLOČBE

23. člen

Za izvajanje tržnega in sejemskega reda skrbi upravljalca s svojimi delavci. Pristojni inšpekcijski organi nadzorujejo poslovanje in promet blaga in živine na prodajnih mestih po določilih tega tržnega reda in posebnih predpisih.

24. člen

Tržni in sejmski red mora upravljalca takoj po uveljavitvi izobesiti na vidnem mestu na trgu, tržnih mestih in sejmišču tako, da se lahko z njim seznanijo vsi uporabniki in obiskovalci prodajnih mest.

25. člen

Ko začne veljati ta odlok preneha veljati odlok o tržnem redu na tržnici v Žalcu (Ur. list SRS, št. 23/76).

26. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 303-01/92-03

Žalec, dne 23. decembra 1992.

Predsednik
Skupščine občine Žalec
Milan Dobnik, prof. l. r.

55.

Na podlagi 51. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) in 141. člena Statuta občine Žalec (Uradni list SRS, št. 46/86, 40/87 in RS 5/91-I) je Skupščina občine Žalec na skupnem zasedanju družbenopolitičnega zbora, zbora krajevnih skupnosti in zbora združenega dela dne 23. decembra 1992 sprejela

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zavoda za kulturo Žalec

1. člen

Odlok o ustanovitvi Zavoda za kulturo Žalec (Ur. list RS, št. 1/91) se spremeni in dopolni tako, da se v 4. členu 8. alineja spremeni tako, da se glasi: predvajanje filmov.

V 10. alineji se za besedami »programsko svetovalna dejavnost« doda »na področju kulture«.

2. člen

11. člen se spremeni in glasi:

Ustanovitelj v skladu z zakonom zagotavlja sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda v višini 200.000 SIT. Ustanovitelj s posebno pogodbo prenese v upravljanje Zavoda tudi sredstva, namenjena za kulturno dejavnost, ki so na osnovi zakona prešla v last ustanovitelja.

3. člen

V 14. členu se drugi odstavek spremeni tako, da glasi:

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti Zavoda omejeno subsidiarno, in sicer do višine proračunskih sredstev, namenjenih za delovanje Zavoda v tekočem letu.

4. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 611-001/92

Žalec, dne 23. decembra 1992.

Predsednik
Skupščine občine Žalec
Milan Dobnik, prof. l. r.

56.

Na podlagi 41. člena Zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82), 3. in 25. člena Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 21/86, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91) ter 141. člena Statuta občine Žalec (Uradni list SRS, št. 46/86, 40/87 in Uradni list RS, št. 5/91-I) je Skupščina občine Žalec na skupnem zasedanju družbenopolitičnega zbora, zbora krajevnih skupnosti in zbora združenega dela na seji dne 23. decembra 1992

ODLOK

o spremembah odloka o oskrbi z vodo

1. člen

Odlok o oskrbi z vodo (Uradni list SRS, št. 22/88) se spremeni v poglavju X. Kazenske določbe.

2. člen

V prvem odstavku 37. člena se znesek "100.000 din" nadomesti z zneskom "5.000 tolarjev", znesek "1.500.000 din" se nadomesti z zneskom "60.000 tolarjev".

V drugem odstavku 37. člena se znesek "50.000 din" nadomesti z zneskom "2.000 tolarjev", znesek "250.000 din" se nadomesti z zneskom "10.000 tolarjev".

V zadnjem stavku drugega odstavka 37. člena se znesek "10.000 din" nadomesti z zneskom "500 tolarjev", znesek "150.000 din" se nadomesti z zneskom "6.000 tolarjev".

3. člen

V prvem odstavku 38. člena se znesek "100.000 din" nadomesti z zneskom "5.000 tolarjev", znesek "1.500.000 din" se nadomesti z zneskom "60.000 tolarjev".

V drugem odstavku 38. člena se znesek "50.000 din" nadomesti s zneskom "2.000 tolarjev", znesek "250.000 din" se nadomesti z zneskom "10.000 tolarjev".

4. člen

Odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 353-042/92-04

Žalec, dne 23. decembra 1992.

Predsednik
Skupščine občine Žalec
Milan Dobnik, prof. l. r.

57.

Na podlagi 41. člena Zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 21/86, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91) ter 141. člena Statuta občine Žalec (Uradni list SRS, št. 46/86, 40/87 in Uradni list RS, št. 5/91-I) je Skupščina občine Žalec na skupnem zasedanju družbenopolitičnega zbora, zbora krajevnih skupnosti in zbora združenega dela dne 23. decembra 1992 sprejela

O D L O K

o spremembah odloka o odvajanju odpadnih in padavinskih voda

1. člen

Odlok o odvajanju odpadnih in padavinskih voda (Uradni list SRS, št. 22/88) se spremeni v poglavju X. Kazenske določbe.

2. člen

V prvem odstavku 39. člena se znesek "100.000 din" nadomesti z zneskom "5.000 tolarjev", znesek "1.500.000 din" pa z zneskom "60.000 tolarjev".

V drugem odstavku 39. člena se znesek "50.000 din" nadomesti z zneskom "2.000 tolarjev", znesek "250.000 din" pa z zneskom "10.000 tolarjev".

3. člen

V prvem odstavku 40. člena se znesek "50.000 din" nadomesti z zneskom "2.000 tolarjev", znesek "250.000 din" pa z zneskom "10.000 tolarjev".

V drugem odstavku 40. člena se znesek "100.000 din" nadomesti z zneskom "5.000 tolarjev", znesek "1.500.000 din" z zneskom "60.000 tolarjev", znesek "50.000 din" z zneskom "2.000 tolarjev" in znesek "250.000 din" z zneskom "10.000 tolarjev".

4. člen

Odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 353-043/92-04

Žalec, dne 23. decembra 1992.

Predsednik
Skupščine občine Žalec
Milan Dobnik, prof. l. r.

58.

Na podlagi 3. in 41. člena Zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82), 17. člena Zakona o ravnanju z odpadki (Uradni list SRS, št. 8/78 in 29/86), 3. in 25. člena Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 21/86, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91) ter 141. člena Statuta občine Žalec (Uradni list SRS, št. 46/86, 40/87 in Uradni list RS, št. 5/91-I) je Skupščina občine Žalec na skupnem zasedanju družbenopolitičnega zbora, zbora krajevnih skupnosti in zbora združenega dela na seji dne 23. decembra 1992 sprejela

O D L O K

o spremembah odloka o odstranjevanju in odlaganju odpadkov

1. člen

Odlok o odstranjevanju in odlaganju odpadkov (Uradni list RS, št. 2/90) se spremeni v poglavju VI. Kazenske določbe.

2. člen

V prvem odstavku 37. člena se znesek "100.000 din" nadomesti v zneskom "5.000 tolarjev", znesek "1.500.000 din" se nadomesti z zneskom "60.000 tolarjev".

V drugem odstavku 37. člena se znesek "25.000 din" nadomesti z zneskom "1.000 tolarjev", znesek "250.000 din" se nadomesti z zneskom "10.000 tolarjev".

3. člen

V 38. členu se znesek "25.000 din" nadomesti z zneskom "1.000 tolarjev", znesek "250.000 din" se nadomesti z zneskom "10.000 tolarjev".

4. člen

V prvem odstavku 39. člena se znesek "100.000 din" nadomesti z zneskom "5.000 tolarjev", znesek "50.000 din" se nadomesti z zneskom "2.500 tolarjev".

5. člen

Odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 353-044/92-04

Žalec, dne 23. decembra 1992.

Predsednik
Skupščine občine Žalec
Milan Dobnik, prof. l. r.

59.

Na podlagi 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89), 17. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žalec (Uradni list SRS, št. 21/81, 36/83, 10/86, 1/87, 8/88 in Uradni list RS, št. 49/92) in 141. člena Statuta občine Žalec (Uradni list SRS, št. 46/86 in 40/87 ter Uradni list RS, št. 5/91-I) je Skupščina občine Žalec na skupnem zasedanju družbenopolitičnega zbora, zbora krajevnih skupnosti in zbora združenega dela dne 23. decembra 1992 sprejela

S K L E P

o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

I

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Žalec znaša 0,033 SIT.

II

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do določitve nove vrednosti točke.

Št. 462-003/92-04

Žalec, dne 23. decembra 1992.

Predsednik
Skupščina občine Žalec
Milan Dobnik, prof. I. r.

60.

Skupščina občine Žalec je na podlagi 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostoru (Ur. list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Ur. list RS, št. 26/90), 141. člena Statuta občine Žalec (Ur. list SRS, št. 46/86 in 40/87 in Uradni list RS, št. 5/91-I) sprejela na skupnem zasedanju vseh treh zborov dne 29. oktobra 1992 sprejela

O D L O K

o ureditvenem načrtu kamnoloma Podgora

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Sprejme se ureditveni načrt kamnoloma Podgora, ki ga je izdelal Zavod za urbanizem Velenje, pod števil. projekta 786/90-UN-P, v maju 1991 in je sestavni del tega odloka.

Sestavni del ureditvenega načrta (v nadaljevanju besedila: UN) je projekt: dopolnilni rudarski projekt pridobivanja apnenca v kamnolomu Podgora, ki ga je izdelal Geološki zavod Ljubljana pod št. projekta 4370-1/87 z dopolnitvami korigiranimi situacijami kamnoloma.

2. člen

Ureditveni načrt je izdelan skladno z zasnovami dolgoročnih planov občin za obdobje 1985-2000, na katerih območjih leži območje UN Podgora: Dolgoročni plan občine Velenje za obdobje 1986-2000 (uskladitve in dopolnitve 1989) in Dolgoročni plan občine Žalec za obdobje 1986-2000, (Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin 1992), ki namenjata območje UN eksploataciji rudnin apnenca.

II. MEJE, VELIKOST IN VARSTVENI PAS OBRAVNAVANEGA OBMOČJA

3. člen

Meja ureditvenega območja UN poteka (v nasprotni smeri urinega kazalca):

Začetna točka T je v SZ polovici meje parc. št. 362/1, k.o. Rečica. Od tu poteka meja proti jugu po žahodnih robovih parcel k.o. Rečica št. 362/1, 363/2, 363/1, 363/3, 195, 367/4, 367/1, 367/2, 368/2, 368/3, ko doseže vogalno južno točko te parcele. Od tu dalje poteka meja UN v smeri proti vzhodu ob južnih robovih parcel št. 368/1, 369/2, ob robu parc. 369/1 in doseže mejo na zahodni strani občin k.o. Rečica in Dobrič (tudi meja občin Žalec in Velenje). Tu se meja obrne proti severu in obkroži parcelo k.o. Dobrič 192/9 ter se v severovzhodnem vogalu te parcele obrne proti zahodu. Meja poteka v smeri proti zahodu po severnem robu parcel k.o. Dobrič 192/2 in prečka mejo med k.o. Rečica in k.o. Dobrič, ter v nadaljevanju prečka naslednje parcele k.o. Rečica: 348/9, 359/1, 354/1, 356, 953/1, 361/1 in 362/1 ko se zaključi v začetni točki.

Velikost območja UN je 16,42 ha.

4. člen

Ureditveno območje UN, ki ga omejuje prej opisana meja vključuje naslednje parcele:

k.o. Rečica (občina Velenje): 195, 348/9 (del), 354/1 (del), 356 (del), 359/1 (del), 359/2, 359/3, 360/1, 360/2, 360/3, 360/4, 360/5, 360/6, 360/7, 360/8, 360/9, 360/10, 360/11, 360/12, 361/1 (del), 362/1 (del), 362/2, 362/3, 363/1, 363/2, 363/3, 365/1, 365/2, 365/3, 365/4, 367/1, 367/2, 367/3, 367/4, 368/1, 368/2, 368/3, 368/4, 369/1, 369/2, 369/3, 370, 953/4, (del).

k.o. Dobrič (občina Žalec): 192/9.

5. člen

Varstveni pas ureditvenega območja UN kamnoloma Podgora vključuje naslednje parcele:

k.o. Rečica (občina Velenje): 195, 348/9 (del), 354/1 (del), 356 (del), 359/1 (del), 359/2, 359/3, 360/1, 360/2, 360/3, 360/4, 360/5, 360/6, 360/7, 360/8, 360/9, 360/10, 360/11, 360/12, 361/1 (del), 362/1 (del), 362/2, 362/3, 363/1, 363/2, 363/3, 365/1, 365/2, 365/3, 365/4, 367/1, 367/2, 367/3, 367/4, 368/1, 368/2, 368/3, 368/4, 369/1, 369/2, 369/3, 370, 953/4 (del).

k.o. Dobrič (občina Žalec): 192/8, 192/10, 313/1 (del), 314 (del), 315 (del), 316 (del), 320, 323/1 (del), 323/2 (del), 566/9, 566/10 (del), 566/11 (del), 566/12, 633/1 (del), 633/3 (del), 633/4, 633/5, 633/6, 633/7 (del), 633/8, 635/1 (del), 635/2, 635/3, 635/4, 635/5 (del), 637/2.

Obraevavano območje znotraj varstvenega pasu do roba meje ureditvenega območja meri okrog 45,63 ha.

III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN POSEGANJE V PROSTOR

6. člen

UN kamnoloma Podgora določa način, obseg in pogoje eksploatacije apnenca v kamnolomu Podgora ter ukrepe za sanacijo kamnoloma med in po končani eksploataciji.

POGOJI ZA EKSPLOATACIJO KAMNOLOMA

7. člen

Eksplatacija kamnoloma sme potekati le znotraj meje UN, ki so podane v 3. in 4. členu tega odloka.

8. člen

Tehnologija pridobivanja rudnine iz kamnoloma je opredeljena v rudarskem projektu iz 1. člena tega odloka in je obvezna.

9. člen

Varstveni ukrepi pri eksploataciji morajo upoštevati določila Zakona o rudarstvu (Ur. list SRS št. 17/75) in Pravilnik o tehničnih normativih za površinsko izkoriščanje rudnin (Ur. list SFRJ, št. 4/86).

POGOJI ZA UREJANJE IN POSEGE V OBMOČJU UN PODGORA

10. člen

Za druge posege v prostoru UN Podgora veljajo naslednji pogoji:

- v prostoru UN Podgora so dovoljeni le posegi, ki spremljajo osnovno dejavnost - eksploatacijo apnenca;
- v območju betonarne so možni gradbeni posegi (adaptacije in rekonstrukcije) na obstoječih objektih in novogradnja objektov za potrebe obdelave apnenca.

POGOJI ZA UREJANJE IN POSEGANJE V PROSTOR VAROVALNEGA PASU KAMNOLOMA

11. člen

V prostoru varovalnega pasu kamnoloma zaradi posledic dejavnosti v kamnolomu ne smejo biti ogrožene možnosti za razvoj drugih dejavnosti, ki so v prostoru in kot so določene z veljavnim PUP za sosednjo plansko cono 07.

V primeru, da ima investitor - upravljalec kamnoloma drugačne interese v tem prostoru, jih lahko uveljavlja le sporazumno s prizadetimi lastniki zemljišč v varovalnem pasu.

12. člen

Za posege v prostor varovalnega pasu veljajo določila, kot jih opredeljujejo PUP za PL.C. 07 (Ur. vestnik občine Velenje, št. 16/88):

Za morfološko enoto K 7/10:

- Novogradnje prostostojećih stanovanjskih objektov niso dopustne.

- Obstojeće objekte (stanovanjske, gospodarske) je možno funkcionalno dopolnjevati po določilih za gradnjo izven območij urejanja za stanovanja.

- Gradnja pomožnih objektov (garaže, drvarnice, shrambe) je dovoljena le izjemoma in v skladu s splošnimi pogoji.

- Gradnja objektov kmetij (stanovanjske hiše, gospodarska poslopja, pomožni objekti) je dovoljena v območjih stavbnih zemljišč obstoječih kmetij oz. gospodarstev ali na zemljišču v neposredni bližini, praviloma izven 1. območja kmetijskih zemljišč.

Izven stavbnega zemljišča kmetije je nadomestna gradnja pomožnega gospodarskega poslopja mogoča na

istem mestu ali kot dozidava k obstoječemu s tlorisno površino, ki ne sme presežati površine osnovnega objekta.

- Dovoljena je postavitev čebelnjakov izven 1. območja kmetijskih zemljišč.

Dodatni pogoji urejanja so:

- za K 7/10: Dovoljeni so samo manjši posegi za vzdrževanje struge reke Pake, za zaščito pred poplavami, za izsuševanje, za vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav, za večje posege je zahtevana izdelava prostorskega izvedbenega načrta skladno z usmeritvami srednjeročnega družbenega plana občine.

- za G 7/8 in G 7/7a: Za obe območja novogradnje niso dopustne.

IV. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE OBMOČJA

13. člen

Promet:

Do območja kamnoloma sta dva dovoza iz obstoječe ceste Šmartno ob Paki-Polzela:

- na jugozahodni strani do platoja kamnoloma (dovoz cementa in agregata)

- na severozahodni strani do silosov za agregat.

Obvezna smer vožnje za tovorna vozila, ki odvažajo material iz kamnoloma, je od kamnoloma skozi Rečico ob Paki proti Letušu oziroma Šmartnem ob Paki. Morebitne poškodbe na cesti Šmartno ob Paki-Polzela, ki bi nastale zaradi prekomerne obremenitve zaradi vožnje iz kamnoloma, morata skupaj sanirati upravljalec ceste in lastnik kamnoloma.

Ceste znotraj območja apnenice morajo omogočati krožni promet za težke tovarnjake. Vse notranje ceste morajo biti izvedene v širini vozišča 5,50 m.

Kanalizacija:

- Fekalne odplake iz objekta sanitarij za delavce je voditi v troprekatno greznico in dalje v meteorno (mešano) kanalizacijo.

- Meteorno kanalizacijo območja betonarne in separacije ter funkcionalnih utrjenih površin je odvodnjavati preko obstoječih usedalnikov v obstoječi mešani kanal Ø 40 cm.

Meteorne vode iz območja kamnoloma:

- Na zunanjih robovih območja kamnoloma je urediti zbiralne jarke, jih zbirati v prečnih koritih - muldah in voditi do spodnjega platoja kamnoloma.

- Urediti je sredinske mulde na terasah in jih voditi v prečne mulde za dodatno zbrane meteorne vode.

- Urediti je naravni usedalnik - laguno s prelivom in navezavo na obstoječo kanalizacijo.

Vodovodna oskrba:

- Oskrbo z vodo je zagotoviti z vodovodnim omrežjem od črpalnice ob južni strani ceste Šmartno ob Paki-Polzela.

- Ob betonarni in pisarniških prostorih je zgraditi 2 hidranta, ki se napajata iz krožnega sistema vodovoda.

Elektrika in PTT omrežje:

- Urediti je elektrorazvod od obstoječe trafo postaje z elektropriključki.

- Do objekta pisarn in garderob je urediti telefonski priključek od obstoječega telefonskega omrežja.

V. POGOJI ZA KRAJINSKO UREJANJE KAMNOLOMA (MED IN PO KONČANI EKSPLOATACIJI)

14. člen

Krajinska ureditev določa pogoje za oblikovanje kamnoloma, pripravo terena pred in med eksploatacijo ter sanacijo prostora po končanem odkopavanju.

Pri izvedbi krajinske ureditve kamnoloma je izhajati iz projekta iz 1. člena tega odloka, ki narekuje oblikovanje kamnoloma; obvezna je krajinska ureditev skladno z ureditvenim načrtom iz člena 1 tega odloka.

15. člen

Ukrepi pred in med eksploatacijo:

– Pred eksploatacijo je potrebno očistiti čelo fronte in zavarovati delovno območje.

– Odstraniti je rastlinstvo in zemljino v pasu min. 10 m od predvidene razširitve. Odkrivalo (zlasti humusni del) je deponirati na rob odkopnega polja in uporabiti za kasnejšo rekultivacijo, del pa odpeljati na deponijo.

– Jalovino je v začetku odlagati na obstoječe jalovišče (zahodni rob kamnoloma), kasneje pa oblikovati novo večjo deponijo na severnem, notranjem robu kamnoloma.

– Delovno območje je potrebno zavarovati z žično ograjo in vidnimi oznakami (zastavice).

16. člen

Tehnična rekultivacija:

Po končani eksploataciji je izvesti tehnično rekultivacijo kamnoloma v smeri od vrha proti dnu kamnoloma: urediti zemljišča, grobo in fino ravnati teren, zgraditi ceste, dovoze, dostope, kanalsko mrežo ter zavarovati brežine.

Po tehnični rekultivaciji mora končna podoba terena omogočiti nadaljnjo rekultivacijo:

- osnovni plato 320 m n.v.
- vrh kamnoloma max. 440 m n.v.
- širina polic 10 m
- višina etaž 20 m
- nagib etaž, brežin 45 stopinj
- položnejše oblikovanje vrhnjih brežin (prehod v teren)
- oblikovanje deponije jalovine v etažah, ki se prilagajajo kamnolomu
- utrditev brežin
- ureditev odprtih jarkov in muld za odvajanje padavinskih vod
- ureditev vodnega zbiralnika

17. člen

Pogoji za agrobiološko rekultivacijo so naslednji:

- vegetativno utrjevanje z ozelenitvijo
- ozelenitev polic
- biotorkretiranje in zasaditev brežin
- ozelenitev ravnin (jalovišče)
- ozelenitev gozdnega roba.

VI. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA

18. člen

Skupna življenjska doba kamnoloma pri izkoriščanju apnenca v mejah raziskovalnega prostora in pri proizvodnji 107.000 m³ letno je 44 let.

Delo naj poteka izključno samo podnevi v eni izmeni 8 ur z možnostjo podaljšanja do 4 ure v sezoni.

Ob eventuelnem mirovanju ali konzervaciji kamnoloma, je lastnik dolžan območje kamnoloma zaščititi in pričeti s sanacijo kamnoloma.

19. člen

Med obratovanjem kamnoloma mora lastnik kamnoloma izvajati sledeče ukrepe za varstvo ljudi, živine in okolja.

– delovno območje kamnoloma, zlasti zgoraj, je zavarovati z žično ograjo iz dveh ali treh žic do višine najmanj 1 m in jo opremiti z barvnimi oznakami - zastavicami, da se poveča vidljivost. Na žico je obesiti predmete, ki bi ob dotiku zaropotali, ter tako prestrašili živali,

– prostor neposredno pod čelom fronte napredovanja zgornje etaže je očistiti od rastlinja, da ni privlačen za živali,

– na vseh dostopnih poteh je postaviti opozorilne table z opisom nevarnosti padca v globino in nevarnosti zaradi miniranja,

– prepovedati je tudi fizično preprečiti pristop v kamnolom nepoklicanim osebam.

20. člen

Posebni varstveni ukrepi, ki jih mora izvajati lastnik med obratovanjem kamnoloma so:

a) Ukrepi za varnost pred razmetom:

Prekomerni razmet materiala omejiti s tehničnimi merami kot so:

– Pravilno eksplozivno polnjenje minskih vrtin tj. pravilna specifična poraba razstreliva, zadostna izbojnica in zadostna dolžina čepa - mašila.

– Zaradi varnostni prometa je z upravitelcem ceste Šmartno ob Paki-Polzeja urediti postopek in nadzor za-pore prometa ob miniranju.

b) Ukrepi za varnost pri zračnem udaru:

Upoštevati je varnostno razdaljo v primeru maksimalne polnitve $Q = 73$ kg in $K_z = 10$ je $R = 85$ m, da tudi najbližji kamnolomski objekti ne bodo ogroženi.

c) Varnost proti potresu in miniranju:

Strogo je upoštevati količino razstreliva na milisekundni interval in dovoljeno mejo potresa, ki nastane pri miniranju.

Za maksimalno količino razstreliva $Q = 73$ kg po izračunih je varnostna razdalja $R_{var} = 120$ m. Vsi objekti so izven tega območja.

d) Drugi ukrepi za varstvo okolja:

V kamnolomu je onemogočiti odlaganje smeti in drugih odpadkov. Onemogočiti je tudi izlitje nafte in naftnih derivatov. Strogo je prepovedano menjavanje olja v motorjih izven zato določenega prostora.

Skladno z določili "Pravilnika o tehničnih normativih za površinsko izkoriščanje ležišč rudnin" se mora brezhibnost in učinkovitost sredstev in opreme za zmanjšanje količine škodljivih plinov in prahu vedno kontrolirati skladno z navodili za uporabo in vzdrževanje teh sredstev in opreme.

Zaradi bližine naselij je upoštevati določila "Zakona o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju" (Ur. list SRS, št. 15/76) in "Odloka o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za posamezna območja naravnega in bivalnega okolja, ter za bivalne prostore" (Ur. list SRS, št. 3/77). Z ozirom na postavljene ravni hrupa ni dovoljeno delo v nočnem času. Najmanj enkrat letno je opraviti meritve hrupa.

Zaposleni na posameznih strojih in opremi morajo, v kolikor je to predvideno, uporabljati osebna zaščitna sredstva za varstvo pred hrupom (antifoni, vrata).

Vsi stroji, oprema in objekti morajo biti ustrezno tehnično opremljeni za zmanjševanje hrupa, ter redno vzdrževani in nadzorovani.

V smislu "Odloka o normativih za količine in koncentracijo škodljivih snovi, ki se smejo izpuščati v zrak iz posameznih virov onesnaževanja (emisija)" (Ur. list SRS, št. 3/77) člen 3 je dovoljena emisija prahu ob vstopu v atmosfero 150 mg/m³ kar je občasno kontrolirati, najmanj pa dvakrat letno.

V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO UN

21. člen

Izvedba - eksploatacija kamnoloma bo potekala po fazah kot je opredeljeno v UN iz 1. člena tega odloka in bo zajela površine:

- območje obstoječe betonarne: 1,14 ha
- območje kamnoloma - l. 1988: 3,35 ha
- I. faza širitve kamnoloma: 3,37 ha
- II. faza širitve kamnoloma: 0,93 ha
- III. faza in rekultivacija kamnoloma: 4,48 ha
- območje neokrnjenih gozdov znotraj meje UN: 3,12 ha

22. člen

Do pričetka eksploatacije kamnoloma po fazah, ostaja namembnost zemljišč nespremenjena (gozd).

Po končani eksploataciji je skladno z določili tega odloka opravljati vsa dela in ukrepe za vrnitev površin prvotni rabi - gozd (naravno okolje).

23. člen

Investitor mora pri izvajanju UN (pri eksploataciji kamnoloma in končni sanaciji) upoštevati:

- določbe lokacijskega in gradbenega dovoljenja, ki temeljijo na pogojih iz UN
- priključiti vse objekte na komunalne naprave, ko bodo te zgrajene
- ne smejo spreminjati namembnosti površin in objektov, kot jih določa UN.

24. člen

Investitor realizacije ureditvenega načrta kamnoloma Podgora je GRADIS Gradbeno podjetje p.o. Celje, oziroma njegovi pravni nasledniki.

VI. KONČNE DOLOČBE

25. člen

Ureditveni načrt je stalno na vpogled občanom, organizacijam in skupnostim pri Upravi za varstvo okolja in urejanje prostora občine Velenje in pri Sekretariatu za urejanje prostora, varstvo okolja in gradbeništvo pri Skupščini občine Žalec.

26. člen

Nadzor nad izvajanjem odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe občin in republike.

27. člen

S sprejetjem tega odloka preneha veljati za parcele, ki so navedene v 3. in 4. členu tega odloka, odlok o PUP za plansko cono 07 (Ur. vestnik občine Velenje, št. 16/88).

28. člen

Ta odlok velja za celotno območje kamnoloma Podgora na prostoru velenjske in žalske občine. V občini Velenje z njim urejamo del območja E 7/2, v planski celoti 07.

29. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 352-10/89-4

Žalec, dne 29. oktobra 1992.

Predsednik
Skupščine občine Žalec
Milan Dobnik, prof. l. r.

61.

Na podlagi 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) 22. člena Odloka o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrte Žalec iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrte Žalec (Uradni list RS, št. 34/92) in 141. člena Statuta občine Žalec (Uradni list SRS, št. 46/86 in 40/87 ter Uradni list RS, št. 5/91-I) je Skupščina občine Žalec na skupnem zasedanju družbenopolitičnega zbora, zbora krajevnih skupnosti in zbora združenega dela dne 23. decembra 1992 sprejela

SKLEP

o soglasju k statutu Zdravstvenega doma »Dr. Jožeta Potrte« Žalec

I

Skupščina občine Žalec daje soglasje k statutu Zdravstvenega doma »Dr. Jožeta Potrte« Žalec, št. 370/92-VB-66 s tem, da se v 3. alineji 13. člena beseda »ministrom« nadomesti z besedo »ministrstvom«.

II

Sklep o soglasju začne veljati z dnem sprejema na skupnem zasedanju zborov skupščine občine.

III

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 021-002/92

Žalec, dne 23. decembra 1992.

Predsednik
Skupščine občine Žalec
Milan Dobnik, prof. l. r.

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

62.

Na podlagi 84. člena zakona o računovodstvu (Ur. l. SFRJ, št. 12/89, 35/89, 3/90 42/90 in 61/90) v skladu s 4. členom Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 1/91-I) Zavod Republike Slovenije za statistiko objavlja

KOEFICIENTE rasti cen v Republiki Sloveniji, december 1992

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih izdelkov pri proizvajalcih decembra 1992 v primerjavi z novembrom 1992 je bil 0,004.

2. Koeficient rasti cen industrijskih izdelkov pri proizvajalcih od začetka leta do decembra je bil 0,762.

3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih izdelkov pri proizvajalcih od začetka leta do decembra je bil 0,048.

4. Mesečni koeficient rasti cen na drobno decembra 1992 v primerjavi z novembrom 1992 je bil 0,011.

5. Koeficient rasti cen na drobno od začetka leta do decembra je bil 0,929.

6. Koeficient povprečne mesečne rasti cen na drobno od začetka leta do decembra je bil 0,056.

7. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji od začetka leta do decembra 1992 v primerjavi s povprečjem leta 1991 je bil 2,073.

Št. 052-07-7/93

Ljubljana, dne 6. januarja 1993.

Tomaž Banovec l. r.
Direktor

63.

Na podlagi 84. člena zakona o računovodstvu (Uradni list SFRJ, št. 12/89, 35/89, 3/90, 42/90 in 61/90) v zvezi s 4. členom Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) Zavod Republike Slovenije za statistiko objavlja

KOEFICIENTE rasti cen

Koeficienti rasti cen industrijskih izdelkov pri proizvajalcih od posameznih mesecev leta 1992 do decembra 1992 v Republiki Sloveniji

I	II	III	IV	V	VI
0,590	0,354	0,204	0,155	0,090	0,064
VII	VIII	IX	X	XI	XII
0,052	0,038	0,027	0,016	0,004	0,000

Koeficienti rasti cen na drobno od posameznih mesecev leta 1992 do decembra 1992 v Republiki Sloveniji

I	II	III	IV	V	VI
0,674	0,509	0,353	0,288	0,209	0,141
VII	VIII	IX	X	XI	XII
0,120	0,104	0,075	0,040	0,011	0,000

Št. 052-07-8/93

Ljubljana, dne 6. januarja 1993.

Tomaž Banovec l. r.
Direktor

POPRAVEK

V aktu o izvolitvi predsednika in članov Komisije državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 62-2819/92 z dne 28. XII. 1992 je pri članih komisije namesto »Janeza Janšo« pravilno »Jožeta Pučnika«.

Uredništvo

POPRAVEK

V Seznamu gotovih zdravil, za katera je bilo od 19. junija do 17. julija 1992 dano dovoljenje, da smejo v promet (Uradni list RS, št. 46/92 z dne 28. IX. 1992) se pri zaporedni številki 11 ime zdravila pravilno glasi ALBOL, pri zaporedni številki 53 se oblika in pakiranje zdravila pravilno glasi: tablete, 20 × 100 mg, (1 tableta vsebuje 100 mg acetilsalicilne kisline in dodatek puferske substance).

dr. Božidar Voljč l. r.
Minister za zdravstvo,
družino in socialno varstvo

POPRAVEK

V celotnem besedilu Odloka o imenovanju novega naselja Laški rovt (Uradni list RS, št. 56/92) se besedica "rovt" začne z veliko začetnico, tako da se ime naselja pravilno glasi: Laški Rovt.

Sekretarka
Skupščine občine Radovljica
Sonja Šlibar, dipl. ek. l. r.

VSEBINA

PRESEDSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Grčiji

Stran

1

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Uredba o preoblikovanju poslovnih enot ter o načinu in pogojih preoblikovanja 1
3. Odlok o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Valletti 2
4. Odlok o postavitvi častnega konzula Republike Slovenije v Valletti 2
5. Odlok o odprtju Kulturno informativnega centra Republike Slovenije v Berlinu 2
6. Odlok o spremembi odloka o plačilnem prometu 2

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

7. Odredba o načinu sestavljanja premoženjskih bilanc republike in občin 2
8. Količnik za določitev letne akontacije davka iz dejavnosti za leto 1993 5

62. Koefficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, de-
cembra 1992 Stran 55
63. Koefficienti rasti cen 56

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

9. Sklep o začasnem financiranju Gospodarske
zbornice Slovenije za obdobje januar–april 1993 6
10. Sklep o dnevnih izplačevanja denarnih dajatev 6
11. Sklep o kriterijih in merilih za sofinanciranje
prilagoditve in preureditve prostorov in delovnih
mest za delovne invalide 6

ORGANI IN ORGANIZACIJE V OBČINI

12. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Programskih
zasnov za območje ob Titovi cesti (Brežice) 7
13. Odlok o uporabi sredstev rezerv občine Celje 7
14. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v
letu 1993 v občini Celje 7
15. Pravilnik o oddaji poslovnih prostorov v najem
(Celje) 8
16. Izid glasovanja na referendumu dne 6. 12. 1992
o imenovanju osnovne šole v Mojstrani (Jesenice)
11
17. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v
občini Kamnik v letu 1993 12
18. Odlok o spremembi odloka o proračunu občine
Kočevje za leto 1992 12
19. Odlok o začasnem financiranju splošne porabe
in skupnih družbenih potreb v občini Kočevje
za čas od 1. 1. 1993 do 31. 3. 1993 13
20. Odlok o proračunu občine Laško za leto 1993 13
21. Odlok o ureditvenem načrtu za območje sanacije
rudnika Laško – kmetijskih in gozdnih zemljišč 14
22. Odlok o ustanovitvi Centra za socialno delo
občine Laško 17
23. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu občine Litija za leto 1992 18
24. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v
občini Litija v letu 1993 19
25. Odlok o začasnem financiranju proračuna ob-
čine Ljubljana Moste-Polje v letu 1993 19
26. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih na ob-
močju urejanja MS 7/6 Zalog in MS 7/7 Stari
Zalog (Moste-Polje) 20
27. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
leto 1993 (Logatec) 26
28. Sklep o uskladitvi višine nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča (Metlika) 26
29. Sklep o razpisu nadomestnih volitev dveh dele-
gатов v zboru združenega dela Skupščine občine
Mozirje 27
30. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za
območje Krajevne skupnosti Bogojina naselje
Bogojina (Murska Sobota) 27
31. Sprememba in dopolnitve družbenega plana ob-
čine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do
1990 28
32. Odlok o lokacijskem načrtu Vodovod Stare
Žage–Dolenjske Toplice (Novo mesto) 30
33. Odlok o lokacijskem načrtu Cesta herojev
(Novo mesto) 33
34. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za
območje Krajevne skupnosti Šmarjeta (Novo
mesto) 36

35. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za
uvedbo krajevnega samoprispevka v KS Šmarje-
ta, ki je bil izveden 6. 12. 1992 (Novo mesto) Stran 37
36. Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj
občine Postojna 37
37. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu občine Radovljica za leto 1992 39
38. Spremembe in dopolnitve družbenega plana ob-
čine Radovljica za obdobje 1986–1990 40
39. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka –
ureditev trajnega nasada v k.o. Podhom (Ra-
dovljica) 40
40. Odlok o spremembah odloka o komunalnem
nadzorstvu v občini Radovljica 40
41. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
organizaciji in delovnem področju upravnih or-
ganov občine Radovljica 41
42. Odlok o začasnem financiranju proračunskih
potreb občine Sevnica v I. trimesečju 1993 43
43. Odlok o uvedbi postopka za melioracijo kmetij-
skih zemljišč na območju Domajev vrh in Zavra-
tec (Sevnica) 43
44. Sklep o dajanju soglasja k cenam (Sevnica) 44
45. Odlok o ustanovitvi Centra za socialno delo
Slovenske Konjice 44
46. Sklep o razrešitvi in imenovanju predsednika in
tajnika občinske volilne komisije (Škofja Loka) 46
47. Odlok o začasnem financiranju proračunskih
potreb občine Trzin v prvem trimesečju leta 1993
46
48. Sklep o razpisu nadomestnih volitev za Zbor
združenega dela Skupščine občine Trzin 46
49. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu občine Vrhnika za leto 1992 46
50. Odlok o začasnem financiranju splošnih in skup-
nih družbenih potreb občine Vrhnika v prvem
trimesečju leta 1993 47
51. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o
razporeditvi delovnega časa v občinskih uprav-
nih organih (Vrhnika) 47
52. Odlok o začasnem financiranju proračuna ob-
čine Žalec za I. trimesečje 1993 48
53. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu občine Žalec za leto 1992 48
54. Odlok o tržnem in sejmskem redu v občini
Žalec 48
55. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi Zavoda za kulturo Žalec 50
56. Odlok o spremembah odloka o oskrbi z vodo
(Žalec) 50
57. Odlok o spremembah odloka o odvajanju od-
padnih in padavinskih voda (Žalec) 51
58. Odlok o spremembah odloka o odstranjevanju
in odlaganju odpadkov (Žalec) 51
59. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
(Žalec) 52
60. Odlok o ureditvenem načrtu kamnoloma Pod-
gora (Žalec) 52
61. Sklep o soglasju k statutu Zdravstvenega doma
»Dr. Jožeta Potrate« Žalec 55
– Popravek akta o izvolitvi predsednika in članov
Komisije državnega zbora Republike Slovenije
za volitve, imenovanja in administrativne zadeve 56
– Popravek seznama gotovih zdravil, za katera je
bilo od 19. junija do 17. julija 1992 dano dovo-
ljenje, da smejo v promet 56
– Popravek odloka o imenovanju novega naselja
Laški rovt (Radovljica) 56

V posebni brošuri je že izšel

ZAKON O LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU PODJETIJ

z uvodnimi pojasnili dr. Marijana Kocbeka in Bojana Pečenka

V teh uvodnih pojasnilih ne boste prejeli le **prvo in dovolj obširno informacijo o pričetku in poteku izvajanja dokaj zahtevnih postopkov lastninskega preoblikovanja podjetij v družbeni lasti**, temveč sta avtorja tudi že poskušala odgovoriti na nekatera odprta vprašanja in probleme. Z izdajo zbirke smo pohiteli predvsem zato, ker so **posamezni roki dokaj kratki**, mnogi med njimi tudi **prekluzivni**.

V uvodnih pojasnilih sta avtorja sistematično obdelala vsebino zakona v naslednjih poglavjih:

- Temeljna načela za izvajanje zakona
- Podjetja z družbenim kapitalom
- Vrednost družbenega kapitala
- Zavarovanje pravic v postopkih vračanja premoženja
- Lastninsko preoblikovanje podjetja – statusnopravni vidik
- Načini lastninskega preoblikovanja
- Osnovna konceptualna zasnova lastninjenja
- Razdelitvena privatizacija
- Interna razdelitev delnic
- Odplačna privatizacija
- Notranji odkup delnic
- Priprave na lastninjenje
- Izbira pravnoorganizacijske oblike podjetja
- Privatizacija in tuja vlaganja
- Revizija postopkov v podjetjih, v katerih so že potekale lastninske transakcije
- Povezava z zakonom o podjetjih – prehodne določbe.

Cena: 700 SIT

(10161)

Brošuro lahko kupite ali naročite (telefax: 224-337) pri

ČZ URADNI LIST REPUBLIKE
SLOVENIJE
61000 Ljubljana, Slovenska 9
p.p. 379/VII

Brošura bo januarja 1993 izšla tudi v nemščini! Sprejemamo prednaročila.

Pri vseh brošurah se obračuna 5 % prometni davek.

**-Cenjene naročnike obveščamo, da so pri založbi
ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE
izšli naslednji novi priročniki:**

dr. Vilko Andronja: **Upravni postopek in upravni spor**
(nespremenjen ponatis)

Cena 1.750 SIT (10145)

dr. Krešo Puharič – Marija Hilda Pivka: **Gospodarsko pravo**
(peta dopolnjena in delno spremenjena izdaja)

Cena 1.700 SIT (10166)

dr. Bogomir Sajovic: **Osnove civilnega prava – Stvarno pravo I.**

Cena 850 SIT (10141)

dr. Lojze Ude: **Civilni pravdni postopek**
(nespremenjen ponatis)

Cena 1.700 SIT (10159)

dr. Tone Jerovšek: **Pravnomočnost konkretnih pravnih aktov**

Cena 1.300 SIT (10051)

dr. Sergej Flere: **Uvod v sociologijo**

Cena 800 SIT (10142)

Skupina avtorjev: **Nova ustavna ureditev**

Cena 900 SIT (10140)

Skupina avtorjev: **Pravni vidiki otrokovih pravic**

Cena 1.000 SIT (10143)

Zbornik znanstvenih razprav Pravne fakultete v Ljubljani, letnik LII-1992

Cena 1.620 SIT (10011)

PRI VSEH BROŠURAH SE OBRAČUNA 5 % PROMETNI DAVEK.

Naročila sprejema:

ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Ljubljana, Slovenska c. 9, p. p. 379/VII, telefax: 224-337

Vsem naročnikom obrazcev »Prijava podatkov in spremembe podatkov o plači in zavarovalni dobi za leto 1992«

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je za **prijavo podatkov za leto 1992** pripravil nova nekoliko spremenjena obrazca, in sicer:

1. OBR. M-4/M-8 – **Prijava podatkov in spremembe podatkov o plači in zavarovalni dobi** – za računalniško obdelavo
2. OBR. M-4/M-8 – **Prijava podatkov in spremembe podatkov o plači in zavarovalni dobi** – za ročno obdelavo (na hrbtni strani so tudi nova navodila za izpolnjevanje obrazca).

Za **prijavo podatkov in spremembe podatkov o osebnem dohodku in zavarovalni dobi za leto 1991 (oziroma druga pretekla leta)** pa je treba uporabljati (in so tudi še na razpolago) »stare« obrazce, in sicer:

1. OBRAZEC M-4/M-8 – **Prijava podatkov o osebnem dohodku in zavarovalni dobi** – za računalniško obdelavo
2. OBRAZEC M-4 – **Prijava podatkov o osebnem dohodku in zavarovalni dobi** – VP 240 za ročno obdelavo
3. OBRAZEC M-8 – **Prijava o spremembi podatkov o osebnem dohodku in zavarovalni dobi** (VP – 280) – za ročno obdelavo.

Naročila sprejema:

ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE
61000 LJUBLJANA, Slovenska 9
faks: 224-337
telefon: 150-294