



URADNI LIST

REPUBLIKE SLOVENIJE

Številka 20

Ljubljana, petek 15. aprila 1994

Cena 365 SIT

ISSN 1318-0576

Leto IV

813.

Na podlagi tretjega odstavka 28. člena zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 13/94) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO

o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta uredba podrobneje ureja vsebino predlogov za posamezne vrste vpisov v sodni register ter listine in dokaze, ki jih je potrebno priložiti predlogu za vpis gospodarskih družb, ustanovljenih na podlagi zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93 – v nadaljevanju: ZGD) in drugih pravnih in fizičnih oseb, za katere zakon določa, da se vpišejo v sodni register.

2. člen

Če je z zakonom ali to uredbo določeno, da je za določeno vrsto vpisa potrebno dovoljenje oziroma soglasje pristojnega organa, je k priglasitvi za vpis potrebno predložiti tudi to dovoljenje oziroma soglasje.

3. člen

(1) Predlogu za vpis družbenikov (ustanoviteljev), zastopnikov in članov nadzornega sveta je potrebno priložiti dokaz o identiteti za fizične osebe oziroma dokaz o vpisu v ustreznih register za pravne osebe.

(2) Domače fizične osebe dokazujejo identiteto tako, da v predlogu za vpis navedejo enotno matično številko občana, domače pravne osebe pa tako, da navedejo enotno identifikacijsko številko pravne osebe.

(3) Tuje pravne osebe dokazujejo identiteto z overjenim prevodom izpiska iz sodnega oziroma drugega uradnega registra pravnih oseb države sedeža.

(4) Tuje fizične osebe dokazujejo identiteto z overjenim prevodom potrdila o državljanstvu oziroma izpiska iz druge uradne evidence svoje države.

2. DELNIŠKA DRUŽBA

2.1. Predlog za vpis ustanovitve

4. člen

S predlogom za vpis ustanovitve delniške družbe (198. člen ZGD) v sodni register je potrebno zahtevati vpis naslednjih podatkov:

1/ firma in skrajšana firma, če je v statutu določeno, da posluje družba s skrajšano firmo;

2/ sedež (ulica, hišna številka, kraj in pošta);

3/ pravno organizacijska oblika - delniška družba;

4/ dejavnosti z navedbo ustrezne šifre in imena podrazreda Standardne klasifikacije dejavnosti;

5/ datum ustanovitve, ki je enak datumu sprejema statuta pri simultani ustanovitvi oziroma datumu ustanovne skupščine pri sukcesivni ustanovitvi;

6/ v zvezi z ustanovitelji – osebami, ki so sprejele statut (189. člen oziroma drugi odstavek 205. člena ZGD):

– enotna identifikacijska številka,

– priimek in ime oziroma firma,

– naslov bivanja oziroma sedež,

– država bivališča oziroma sedeža ustanovitelja, družbenika

– oziroma člana;

– vrsta in obseg odgovornosti za obveznosti subjekta vpisa;

za obveznosti družbe ne odgovarja;

– datum vstopa, ki je enak datumu ustanovitve;

7/ v zvezi z osebami, pooblaščenimi za zastopanje delniške družbe:

– enotna identifikacijska številka,

– priimek in ime,

– naslov bivanja,

– meje pooblastil za zastopanje,

– datum podelitve pooblastila;

8/ čas trajanja delniške družbe, če je ustanovljena za določen čas;

9/ v zvezi s člani nadzornega sveta, če statut določa, da ima družba nadzorni svet:

– enotna identifikacijska številka,

– priimek in ime,

– datum imenovanja;

10/ višina osnovnega kapitala;

11/ višina odobrenega kapitala, če statut pooblašča upravo, da osnovni kapital poveča z izdajo novih delnic za vložke.

5. člen

(1) Predlogu za vpis ustanovitve delniške družbe je potrebno priložiti naslednje listine:

– dokazilo pooblaščenih banke, da uprava z vplačanimi zneski prosto razpolaga;

– zagotovilo ustanoviteljev, da so seznanjeni z dolžnostjo obveščanja sodišča ter da ni zadržkov oziroma okoliščin, ki bi nasprotovale določbi četrtega odstavka 246. člena ZGD;

– dokazilo o izpolnjevanju pogoja iz petega odstavka 246. člena ZGD;

– statut v obliki notarskega zapisa in listine, na podlagi katerih je bil statut pripravljen, in listine, na podlagi katerih so ustanovitelji prevzeli delnice, če tega niso storili s sprejemom statuta;

– obračun ustanovitvenih stroškov, ki gredo v breme družbe;

– listine o imenovanju uprave in nadzornega sveta;

– ustanovitveno poročilo in revizijsko poročilo članov uprave in nadzornega sveta ter ustanovitvenih revizorjev. Tem poročilom morajo biti priložene tudi listine, na katerih temeljijo bistvene ugotovitve iz omenjenih poročil;

– overjene podpise vseh članov uprave in drugih zastopnikov.

(2) V primeru sukcesivne ustanovitve delniške družbe je potrebno predlogu za vpis priložiti tudi zapisnik ustanovne skupščine s sklepi iz prvega odstavka 216. člena ZGD.

2.2 Predlog za vpis spremembe firme, sedeža ali dejavnosti

6. člen

(1) Predlogu za spremembo firme, sedeža ali dejavnosti je potrebno priložiti sklep skupščine v notarski obliki o spremembi firme, sedeža in dejavnosti, sprejet po pravilih o spremembi statuta.

2.3 Predlogi za vpis v zvezi s spremembo osnovnega kapitala

2.3.1. Predlog za vpis v zvezi s povečanjem osnovnega kapitala z vložki

7. člen

Predlogu za vpis sklepa o povečanju osnovnega kapitala z vložki (311. člen ZGD) je potrebno priložiti:

- sklep skupščine, v notarski obliki, o povečanju osnovnega kapitala z vložki;
- poročilo o reviziji stvarnih vložkov;
- dokaz o vplačilu vložkov v dosedanji družbeni kapital oziroma obrazložitev, kateri vložki še niso bili vplačani (314. člen ZGD);
- prečiščeno besedilo statuta v obliki notarskega zapisa z ustrežno spremenjeno določbo o stvarnih vložkih (prvi odstavek 188. člena ZGD).

8. člen

Predlogu za vpis povečanja osnovnega kapitala z vložki (314. člen ZGD) je potrebno priložiti:

- dokazilo pooblaščenke banke, da uprava z vplačanimi zneski prosto razpolaga,
- dvojnike vpisnih potrdil in seznam vpisnikov, ki ga podpiše uprava in na katerem so navedene delnice vsakega vpisnika in njegova vplačila,
- če gre pri povečanju kapitala za stvarne vložke: pogodbe, na katerih temeljijo ugotovitve iz 310. člena ZGD, ali, ki so bile sklenjene za pridobitev stvarnih vložkov,
- obračun stroškov, ki bodo družbi nastali z izdajo novih delnic,
- dovoljenje državnega organa, če je le-to za izdajo delnic zaradi povečanja osnovnega kapitala potrebno.

2.3.2. Predlog za vpis v zvezi s pogojnim povečanjem osnovnega kapitala

9. člen

Predlogu za vpis sklepa o pogojnem povečanju osnovnega kapitala (321. člen ZGD) je potrebno priložiti:

- sklep skupščine v notarski obliki, o pogojnem povečanju osnovnega kapitala, v katerem je določen namen pogojnega povečanja;
- če gre pri pogojnem povečanju osnovnega kapitala za stvarne vložke: pogodbe, ki so bile sklenjene za pridobitev stvarnih vložkov in poročilo o reviziji stvarnih vložkov;
- obračun stroškov, ki jih bo družba imela z izdajo delnic;
- dovoljenje državnega organa, če je le-to za izdajo delnic zaradi povečanja osnovnega kapitala potrebno.

10. člen

(1) Predlogu za vpis skupnega zneska pogojnega povečanja osnovnega kapitala (prijava izdaje delnic – 327. člen ZGD) je potrebno priložiti:

- dvojnike vpisnih potrdil,

– seznam oseb, ki so uresničile prednostno pravico oziroma pravico do zamenjave obveznic, ki ga podpiše uprava. Seznam mora navajati delnice, ki pripadajo vsakemu delničarju in zanje vplačane vložke.

(2) V predlogu za vpis ali v temu predlogu priloženi listini mora uprava izjaviti, da so bile delnice izdane le za namen, določen v sklepu o pogojnem povečanju kapitala, in pred polnim plačilom delnic.

2.3.3. Predlog za vpis v zvezi z odobrenim kapitalom

11. člen

Predlogu za vpis pooblastila upravi za povečanje osnovnega kapitala (odobreni kapital – 328. člen ZGD) je potrebno priložiti:

- prečiščeno besedilo statuta oziroma spremembo statuta, v obliki notarskega zapisa;
- dokaz o vplačilu vložkov v dosedanji družbeni kapital oziroma obrazložitev, kateri vložki še niso bili vplačani;
- poročilo o reviziji stvarnih vložkov.

12. člen

Predlogu za vpis povečanja osnovnega kapitala (329. člen v zvezi s 314. členom ZGD) je potrebno priložiti:

- dokazilo pooblaščenke banke, da uprava z vplačanimi zneski prosto razpolaga,
- dvojnike vpisnih potrdil in seznam vpisnikov, ki ga podpiše uprava in na katerem so navedene delnice vsakega vpisnika in njegova vplačila,
- če gre pri povečanju kapitala za stvarne vložke:
- pogodbe, na katerih temeljijo ugotovitve iz 310. člena ZGD, ali, ki so bile sklenjene za pridobitev stvarnih vložkov,
- soglasje nadzornega sveta,
- obračun stroškov, ki bodo družbi nastali z izdajo novih delnic,
- dovoljenje državnega organa, če je le-to za izdajo delnic zaradi povečanja osnovnega kapitala potrebno.

2.3.4. Predlog za vpis povečanja osnovnega kapitala iz sredstev družbe

13. člen

Predlogu za vpis povečanja osnovnega kapitala iz sredstev družbe (336. člen ZGD) je potrebno priložiti:

- sklep skupščine v notarski obliki, o povečanju osnovnega kapitala iz lastnih sredstev;
- bilanco stanja, na podlagi katere je bil osnovni kapital povečan, z revizorjevim potrdilom, ki ni starejša od 8 mesecev;
- zadnje letno poročilo, če še ni predloženo.

2.3.5. Predlog za vpis v zvezi z rednim zmanjšanjem osnovnega kapitala

14. člen

(1) Predlogu za vpis sklepa o rednem zmanjšanju osnovnega kapitala in za vpis rednega zmanjšanja osnovnega kapitala (348. in 352. člen ZGD) je potrebno priložiti:

- sklep skupščine v notarski obliki, o zmanjšanju osnovnega kapitala,
- bilanco stanja, na podlagi katere je bil osnovni kapital zmanjšan, z revizorjevim potrdilom;
- dokaz o tem, da je družba poravnala zahteve kreditnih upnikov ali jim zagotovila varščino (350. člen ZGD).

(2) Predlog z zahtevkom za vpis sklepa o rednem zmanjšanju osnovnega kapitala se lahko vloži še pred vložitvijo predloga z zahtevkom za vpis zmanjšanja osnovnega kapitala.

2.3.6. Predlog za vpis poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala

15. člen

Predlogu za vpis poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala (tretji odstavek 354. člena v zvezi s 348. in 352. členom ZGD) je potrebno priložiti:

- sklep skupščine v notarski obliki, o zmanjšanju osnovnega kapitala;
- bilanco stanja, na podlagi katere je bil osnovni kapital zmanjšan.

2.3.7. Predlog za vpis v zvezi z zmanjšanjem osnovnega kapitala z umikom delnic

16. člen

(1) Predlogu za vpis sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom delnic in za vpis zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom delnic (358. člen v zvezi s 348. in 352. členom ZGD) je potrebno priložiti:

- sklep skupščine v notarski obliki, o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom delnic,
- bilanco stanja, na podlagi katere je bil osnovni kapital zmanjšan.

(2) Predlog z zahtevkom za vpis sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom delnic se lahko vloži še pred vložitvijo predloga z zahtevkom za vpis zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom delnic.

2.4. Predlog za vpis spremembe zastopnikov

17. člen

(1) Predlogu za vpis spremembe zastopnikov je potrebno priložiti:

- sklep skupščine v notarski obliki oziroma sklep nadzornega sveta, kadar gre za člana uprave (prvi odstavek 250. člena ZGD);
- overjen podpis novih zastopnikov.

(2) Kadar imenuje člana uprave sodišče (251. člen ZGD), opravi vpis novega zastopnika – člana uprave po uradni dolžnosti.

2.5. Predlog za vpis spremembe članov nadzornega sveta

18. člen

(1) Predlogu za vpis spremembe članov nadzornega sveta (269. člen ZGD) je potrebno priložiti:

- sklep skupščine v notarski obliki, o imenovanju oziroma odpoklicu člana(ov) nadzornega sveta;
- sklep o odpoklicu delavskega zaupnika.

(2) Kadar člana nadzornega sveta imenuje (prvi odstavek 267. člena ZGD) ali odpokliče sodišče (drugi odstavek 267. člena ZGD), opravi ustrezen vpis po uradni dolžnosti.

2.6. Predložitev zapisnika skupščine

19. člen

Predlogu, s katerim se predloži zapisnik skupščine (četrti odstavek 194. člena ZGD), je potrebno priložiti notarsko overjen prepis zapisnika in prilog.

2.7. Predlog za vpis spremembe statuta

20. člen

Predlogu za vpis spremembe statuta (308. člen ZGD) je potrebno priložiti:

- prečiščeno besedilo statuta,
- notarjevo potrdilo, da se spremenjene določbe statuta ujemajo s sklepom o spremembi statuta,
- sklep skupščine v notarski obliki,
- dovoljenje državnega organa, če je za spremembo statuta potrebno.

2.8. Predlog vpisov v zvezi z redno (prostovoljno) likvidacijo

21. člen

(1) S predlogom za vpis začetka redne (prostovoljne) likvidacije (tretji odstavek 374. člena ZGD) je potrebno zahtevati vpis naslednjih podatkov:

- 1/ sklep skupščine o začetku redne likvidacije,
- 2/ spremembo firme družbe zaradi začetka redne likvidacije,

3/ spremembo tipa zastopnika (likvidator) in morebitno spremembo oseb pooblaščenih za zastopanje (prenehanje pooblastil nekaterim od zastopnikov).

(2) Predlogu za vpis začetka redne (prostovoljne) likvidacije je potrebno priložiti sklep skupščine o likvidaciji, v notarski obliki.

22. člen

(1) S predlogom za vpis zaključka redne likvidacije (drugi odstavek 387. člena ZGD) je potrebno zahtevati vpis naslednjih podatkov:

- 1/ izbris družbe zaradi zaključka likvidacije,
- 2/ podatek o tem, pri kom se hranijo poslovne knjige, knjigovodska dokumentacija in dokumentacija o likvidacijskem postopku.

(2) Predlogu za vpis zaključka redne likvidacije in izbris iz registra je potrebno priložiti:

- na skupščini sprejeto poročilo o poteku likvidacijskega postopka, v notarski obliki,
- sklep skupščine v notarski obliki, o razdelitvi premoženja,
- izjavo likvidacijskega upravitelja, da je premoženje razdeljeno v skladu s sklepom skupščine.

23. člen

(1) S predlogom za izbris vpisa začetka redne (prostovoljne) likvidacije (drugi odstavek 391. člena ZGD) je potrebno zahtevati vpis naslednjih podatkov:

- 1/ sklep skupščine o nadaljevanju družbe,
- 2/ spremembo firme družbe zaradi izbrisa vpisa začetka redne likvidacije,

3/ spremembo tipa zastopnika (likvidator) in morebitno spremembo oseb pooblaščenih za zastopanje.

(2) Predlogu za izbris vpisa začetka likvidacije je potrebno priložiti sklep skupščine o nadaljevanju družbe v notarski obliki.

2.9. Predlog za vpis prenehanja družbe po skrajšanem postopku

24. člen

Predlogu za vpis sklepa o prenehanju družbe po skrajšanem postopku (394. člen ZGD) je potrebno priložiti:

- sklep vseh delničarjev o prenehanju po skrajšanem postopku z vsebino določeno v 395. členu ZGD,

– notarsko overjena izjava vseh delničarjev, da so poplačane vse obveznosti družbe, da so urejena vsa razmerja z delavci in da prevzemajo obveznosti plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.

25. člen

(1) Po preteku roka za ugovor, ali če je ugovor zavržen, sodišče po uradni dolžnosti izbriše delniško družbo iz sodnega registra.

(2) Če sodišče ugovoru ugotovi in razveljavi sklep o prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se razveljavi-tev sklepa vpiše v register po uradni dolžnosti.

3. DRUŽBA Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO

3.1. Predlog za vpis ustanovitve

26. člen

S predlogom za vpis ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v sodni register (413. člen ZGD) je potrebno zahtevati vpis naslednjih podatkov:

- 1/ firma in skrajšana firma, če je v pogodbi o ustanovitvi določeno, da posluje družba s skrajšano firmo;
- 2/ sedež (ulica, hišna številka, kraj in pošta);
- 3/ pravno organizacijska oblika – družba z omejeno odgovornostjo;
- 4/ dejavnosti z navedbo ustrezne šifre in imena podrazreda Standardne klasifikacije dejavnosti;
- 5/ datum ustanovitve, ki je enak datumu sklenitve pogodbe o ustanovitvi;
- 6/ v zvezi z družbeniki:
 - enotna identifikacijska številka,
 - priimek in ime oziroma firma,
 - naslov bivanja oziroma sedež,
 - država bivališča oziroma sedeža ustanovitelja, družbenika oziroma člana;
 - vrsta in obseg odgovornosti za obveznosti subjekta vpisa:
 - za obveznosti družbe ne odgovarja;
 - višina poslovnega vložka,
 - datum vstopa, ki je enak datumu ustanovitve;
- 7/ v zvezi z osebami, pooblaščenimi za zastopanje družbe:
 - enotna identifikacijska številka,
 - priimek in ime,
 - naslov bivanja,
 - tip zastopnika (na primer: prokurist, poslovodja – direktor),
 - meje pooblastil za zastopanje,
 - datum podelitve pooblastila;
- 8/ čas trajanja družbe, če je ustanovljena za določen čas;
- 9/ v zvezi s člani nadzornega sveta, če pogodba o ustanovitvi določa, da ima družba nadzorni svet:
 - enotna identifikacijska številka,
 - priimek in ime,
 - datum imenovanja;
- 10/ višina osnovnega kapitala.

27. člen

Predlogu za vpis ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo je potrebno priložiti:

- izvirnik ali overjen prepis pogodbe v obliki notarskega zapisa;
- seznam družbenikov z navedbo vložkov, ki so jih prevzeli;
- poročilo o stvarnih vložkih;
- potrdilo banke o depozitu denarnih vložkov;

- poročilo pooblaščenega revizorja o vrednosti stvarnih vložkov, če presegajo vrednost 10.000.000 SIT;
- overjen podpis za poslovodje in druge zastopnike;
- listino o varščini, če družbo ustanavlja en ustanovitelj in denarni del vložka ni v celoti vplačan pred vložitvijo predloga za vpis v sodni register;
- dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz petega odstavka 246. člena ZGD (šesti odstavek 449. člena ZGD).

3.2. Predlog za vpis spremembe firme, sedeža ali dejavnosti

28. člen

Predlogu za spremembo firme, sedeža ali dejavnosti je potrebno priložiti sklep skupščine o spremembi firme, sedeža ali dejavnosti, sprejet po pravilih o spremembi družbene pogodbe v notarski obliki.

3.3. Predlogi za vpis v zvezi s spremembo osnovnega kapitala

3.3.1. Predlog za vpis povečanja osnovnega kapitala z novimi vložki

29. člen

Predlogu za vpis povečanja osnovnega kapitala z novimi vložki (četrti odstavek 450. člena v zvezi s 451. členom ZGD) je potrebno priložiti:

- sklep skupščine o povečanju osnovnega kapitala, v notarski obliki;
- seznam družbenikov z navedbo novih vložkov, ki so jih prevzeli;
- poročilo o stvarnih vložkih;
- potrdilo banke o depozitu denarnih vložkov;
- poročilo pooblaščenega revizorja o vrednosti stvarnih vložkov, če njihova vrednost presega 10.000.000 SIT.
- listino o prevzemu novih vložkov v notarski obliki (453. člen ZGD).

3.3.2. Predlog za vpis povečanja osnovnega kapitala iz sredstev družbe

30. člen

Predlogu za vpis povečanja osnovnega kapitala iz sredstev družbe (četrti odstavek 450. člena v zvezi s 451. členom ZGD) je potrebno priložiti:

- sklep skupščine o povečanju osnovnega kapitala v notarski obliki;
- bilanco stanja, na podlagi katere je bil osnovni kapital povečan.

3.3.3. Predlog za vpis zmanjšanja osnovnega kapitala

31. člen

Predlogu za vpis zmanjšanja osnovnega kapitala (četrti odstavek 450. člena v zvezi s 454. členom ZGD) je potrebno priložiti:

- sklep skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala v notarski obliki;
- dokaz o objavi in datumu objave sklepa o zmanjšanju na način iz prve alineje drugega odstavka 454. člena ZGD;
- dokaz o tem, da je družba poravnala zahtevke upnikom ali jim zagotovila varščino iz druge alineje drugega odstavka 454. člena ZGD;
- bilanco stanja, na podlagi katere je bil osnovni kapital zmanjšan.

3.4. Predlogi za vpis v zvezi s spremembo družbenikov ali njihovih poslovnih deležev

3.4.1. Predlog za vpis spremembe družbenika zaradi odsvojitve poslovnega vložka

32. člen

Predlogu za vpis spremembe družbenika je potrebno priložiti:

- pogodbo o odsvojitvi deleža v obliki notarskega zapisa,
- dokaz o obvestilu ostalih družbenikov – predkupnih upravičencev o nameravani prodaji in pogojih prodaje ter pozivu, da mu sporočijo pripravljenost za nakup, če predkupna pravica ostalih družbenikov s pogodbo ni izključena,
- sklep o dedovanju, če je družbenik fizična oseba ali dokaz o pravnem nasledstvu, če je družbenik pravna oseba.

3.4.2. Predlog za vpis spremembe družbenikov zaradi prostovoljnega izstopa

33. člen

(1) Predlogu za vpis prostovoljnega izstopa družbenika je potrebno priložiti izjavo o odstupu v obliki notarskega zapisa.

(2) Če je zaradi izstopa prišlo do zmanjšanja kapitala družbe, je s predlogom iz prvega odstavka tega člena potrebno zahtevati tudi vpis zmanjšanja osnovnega kapitala in mu priložiti listine iz 31. člena te uredbe.

3.4.3. Predlog za vpis spremembe družbenikov zaradi izključitve ali izstopa na podlagi sodne odločbe

34. člen

(1) Predlogu za vpis izključitve ali izstopa družbenika na podlagi sodne odločbe je potrebno priložiti pravno-močno sodno odločbo o izstopu oziroma izključitvi družbenika.

(2) Če je zaradi izstopa ali izključitve prišlo do zmanjšanja kapitala družbe, je s predlogom iz prvega odstavka tega člena potrebno zahtevati tudi vpis zmanjšanja osnovnega kapitala in mu priložiti listine iz 31. člena te uredbe.

3.4.4. Predlog za vpis spremembe poslovnih deležev

35. člen

Predlogu za vpis spremembe poslovnih deležev zaradi delne odsvojitve poslovnega deleža drugim družbenikom je potrebno priložiti spremembo družbene pogodbe v obliki notarskega zapisa.

3.5. Predlog za vpis spremembe zastopnikov

36. člen

Predlogu za vpis spremembe zastopnikov je potrebno priložiti:

- sklep skupščine,
- overjen podpis novih zastopnikov.

3.6. Predlog za vpis spremembe družbene pogodbe

37. člen

Predlogu za vpis spremembe družbene pogodbe (četrti odstavek 450. člena ZGD) je potrebno priložiti:

- prečiščeno besedilo družbene pogodbe,

– notarjevo potrdilo, da se spremenjene določbe pogodbe ujemajo s sklepom o spremembi pogodbe.

3.7. Predlogi vpisov v zvezi z redno (prostovoljno) likvidacijo in prenehanjem družbe po skrajšanem postopku

38. člen

Za predloge vpisov v zvezi z redno (prostovoljno) likvidacijo in prenehanjem družbe z omejeno odgovornostjo po skrajšanem postopku se smiselno uporabljajo določbe 21.–25. člena te uredbe.

4. DRUŽBA Z NEOMEJENO ODGOVORNOSTJO

4.1. Predlog za vpis ustanovitve

39. člen

S predlogom za vpis ustanovitve družbe z neomejeno odgovornostjo (79. člen ZGD) v sodni register je potrebno zahtevati vpis naslednjih podatkov:

- 1/ firma in skrajšana firma, če je v pogodbi o ustanovitvi določeno, da posluje družba s skrajšano firmo;
- 2/ sedež (ulica, hišna številka, kraj in pošta);
- 3/ pravno organizacijska oblika – družba z neomejeno odgovornostjo;
- 4/ dejavnosti z navedbo ustrezne šifre in imena podrazreda Standardne klasifikacije dejavnosti;
- 5/ datum ustanovitve, ki je enak datumu sklenitve pogodbe o ustanovitvi;
- 6/ v zvezi z družbeniki:
 - enotna identifikacijska številka,
 - priimek in ime oziroma firma,
 - naslov bivanja oziroma sedež,
 - država bivališča oziroma sedeža ustanovitelja, družbenika oziroma člana,
 - vrsta in obseg odgovornosti za obveznosti subjekta vpisa: za obveznosti družbe odgovarja z vsem svojim premoženjem,
 - datum vstopa, ki je enak datumu ustanovitve;
- 7/ v zvezi z osebami, ki so poleg družbenikov pooblaščenici za zastopanje:
 - enotna identifikacijska številka,
 - priimek in ime,
 - naslov bivanja,
 - tip zastopnika (prokurist),
 - meje pooblastil za zastopanje,
 - datum podelitve pooblastila;
- 8/ čas trajanja družbe z neomejeno odgovornostjo, če je ustanovljena za določen čas.

40. člen

Predlogu za vpis ustanovitve družbe z neomejeno odgovornostjo je potrebno priložiti:

- pogodbo o ustanovitvi,
- overjen podpis oseb, pooblaščenih za zastopanje.

4.2. Predlog za vpis spremembe firme, sedeža, dejavnosti ali zastopnika

41. člen

Predlogu za spremembo firme, sedeža, dejavnosti ali zastopnika je potrebno priložiti sklep družbenikov o spremembi firme, sedeža, zastopnika in dejavnosti, sprejet po pravilih o spremembi pogodbe o ustanovitvi.

4.3. Predlogi v zvezi z vpisom spremembe družbenika

4.3.1. Predlog za vpis spremembe družbenika zaradi odpovedi družbene pogodbe

42. člen

Predlogu za vpis spremembe družbenika zaradi odpovedi družbene pogodbe (107. člen ZGD) je potrebno priložiti:

- listino o odpovedi pogodbe,
- dokaz o vročitvi listine o odpovedi drugim družbenikom.

4.3.2. Predlog za vpis spremembe družbenika zaradi izključitve

43. člen

Predlogu za vpis spremembe družbenika zaradi izključitve (108. člen ZGD) je potrebno priložiti pravnomočno sodbo o izključitvi družbenika.

4.3.3. Predlog za vpis spremembe družbenika zaradi smrti oziroma prenehanja

44. člen

Predlogu za vpis spremembe družbenika zaradi smrti oziroma prenehanja (111. člen ZGD) je potrebno priložiti:

- smrtovnico, če je družbenik fizična oseba,
- overjen prevod listine pristojnega organa o prenehanju družbenika, če je družbenik tuja pravna oseba.

4.4. *Predlogi vpisov v zvezi z redno (prostovoljno) likvidacijo in prenehanjem družbe po skrajšanem postopku*

45. člen

Za predloge vpisov v zvezi z redno (prostovoljno) likvidacijo in prenehanjem družbe z neomejeno odgovornostjo po skrajšanem postopku se smiselno uporabljajo določbe 21.–25. člena te uredbe.

5. KOMANDITNA DRUŽBA

5.1. *Predlog za vpis ustanovitve*

46. člen

S predlogom za vpis ustanovitve komanditne družbe (198. člen ZGD) v sodni register je potrebno zahtevati vpis naslednjih podatkov:

- 1/ firma in skrajšana firma, če je v pogodbi o ustanovitvi določeno, da posluje družba s skrajšano firmo;
- 2/ sedež (ulica, hišna številka, kraj in pošta);
- 3/ pravno organizacijska oblika - komanditna družba;
- 4/ dejavnosti z navedbo ustrezne šifre in imena podrazreda Standardne klasifikacije dejavnosti;
- 5/ datum ustanovitve, ki je enak datumu sklenitve pogodbe o ustanovitvi;
- 6/ v zvezi z družbeniki:
 - enotna identifikacijska številka,
 - priimek in ime oziroma firma,
 - naslov bivanja oziroma sedež,
 - država bivališča oziroma sedeža ustanovitelja družbenika oziroma člana,
 - vrsta in obseg odgovornosti za obveznosti subjekta vpisa: za obveznosti družbe ne odgovarja (komanditist) oziroma za obveznosti družbe odgovarja z vsem svojim premoženjem (komplementar),
 - datum vstopa, ki je enak datumu ustanovitve,
 - višina vložka, če je družbenik komanditist;
- 7/ v zvezi z osebami, ki so poleg komplementarjev pooblaščen za zastopanje komanditne družbe:
 - enotna identifikacijska številka,
 - priimek in ime,

- naslov bivanja,
 - tip zastopnika (na primer: prokurist),
 - meje pooblastil za zastopanje,
 - datum podelitve pooblastila;
- 8/ čas trajanja komanditne družbe, če je ustanovljena za določen čas.

47. člen

Predlogu za vpis ustanovitve komanditne družbe (137. člen ZGD) je potrebno priložiti:

- pogodbo o ustanovitvi,
- sporazum družbenikov o oceni nedennarnega vložka komanditista,
- overjen podpis oseb pooblaščenih za zastopanje.

5.2. *Predlog za vpis spremembe firme, sedeža, dejavnosti in zastopnika*

48. člen

Predlogu za spremembo firme, sedeža, dejavnosti in zastopnika je potrebno priložiti sklep družbenikov o spremembi firme, sedeža, zastopnika in dejavnosti, sprejet po pravilih o spremembi družbene pogodbe.

5.3. *Predlogi vpisov v zvezi s spremembo družbenika*

49. člen

Za predloge vpisov v zvezi s spremembo družbenika se smiselno uporabljajo določbe 42.–44. člena te uredbe.

5.4. *Predlogi vpisov v zvezi z redno (prostovoljno) likvidacijo in prenehanjem družbe po skrajšanem postopku*

50. člen

Za predloge vpisov v zvezi z redno (prostovoljno) likvidacijo in prenehanjem komanditne družbe po skrajšanem postopku se smiselno uporabljajo določbe 21.–25. člena te uredbe.

6. KOMANDITNA DELNIŠKA DRUŽBA

6.1. *Predlog za vpis ustanovitve komanditne delniške družbe*

51. člen

S predlogom za vpis ustanovitve komanditne delniške družbe (198. člen ZGD) v sodni register je potrebno zahtevati vpis naslednjih podatkov:

- 1/ firma in skrajšana firma, če je v statutu določeno, da posluje družba s skrajšano firmo;
- 2/ sedež (ulica, hišna številka, kraj in pošta);
- 3/ pravno organizacijska oblika - komanditna delniška družba;
- 4/ dejavnosti z navedbo ustrezne šifre in imena podrazreda Standardne klasifikacije dejavnosti;
- 5/ datum ustanovitve, ki je enak datumu sprejema statuta pri simultani ustanovitvi oziroma datum ustanovne skupščine pri sukcesivni ustanovitvi;
- 6/ v zvezi z ustanovitelji - osebami, ki so sprejele statut:
 - enotna identifikacijska številka,
 - priimek in ime oziroma firma,
 - naslov bivanja oziroma sedež,
 - država bivališča oziroma sedeža ustanovitelja, družbenika oziroma člana,
 - vrsta in obseg odgovornosti za obveznosti subjekta vpisa: za obveznosti družbe ne odgovarja (komanditni delničar) oziroma za obveznosti družbe odgovarja z vsem svojim premoženjem (komplementar),

– datum vstopa, ki je enak datumu ustanovitve;
7/ v zvezi z osebami, pooblaščenimi za zastopanje komanditne delniške družbe:

- enotna identifikacijska številka,
- priimek in ime,
- naslov bivanja,
- tip zastopnika (na primer: prokurist, član uprave),
- meje pooblastil za zastopanje,
- datum podelitve pooblastila;

8/ čas trajanja komanditne delniške družbe, če je ustanovljena za določen čas;

9/ v zvezi s člani nadzornega sveta, če statut določa, da ima družba nadzorni svet:

- enotna identifikacijska številka,
- priimek in ime,
- datum imenovanja;

10/ višina osnovnega kapitala;

11/ višina odobrenega kapitala, če statut pooblašča upravo, da osnovni kapital poveča z izdajo novih delnic za vloške.

52. člen

Predlogu za vpis ustanovitve komanditne delniške družbe (402. člen ZGD) je potrebno priložiti:

- dokazilo pooblaščenih banke, da uprava z vplačanimi zneski prosto razpolaga;
- zagotovilo ustanoviteljev, da so seznanjeni z dolžnostjo obveščanja sodišča ter da ni zadržkov oziroma okoliščin, ki bi nasprotovale določbi četrtega odstavka 246. člena ZGD;
- dokazilo o izpolnjevanju pogoja iz petega odstavka 246. člena ZGD;

– statut v obliki notarskega zapisa, listine, na podlagi katerih je bil statut pripravljen, in listine, na podlagi katerih so ustanovitelji prevzeli delnice;

– obračun ustanovitvenih stroškov, ki gredo v breme družbe;

- listine o imenovanju uprave in nadzornega sveta;
- ustanovitveno poročilo in revizijsko poročilo članov uprave in nadzornega sveta ter ustanovitvenih revizorjev. Tem poročilom morajo biti priložene tudi listine, na katerih temeljijo bistvene ugotovitve iz omenjenih poročil;
- overjeni podpisi vseh članov uprave in drugih zastopnikov.

6.2. Predlogi drugih vpisov

53. člen

Za predloge drugih vpisov v zvezi s komanditno delniško družbo se smiselno uporabljajo določbe te uredbe iz poglavja o delniški družbi.

7. ZADRUGA

7.1. Predlog za vpis ustanovitve zadruga

54. člen

S predlogom za vpis ustanovitve zadruga v sodni register je potrebno zahtevati vpis naslednjih podatkov:

- 1/ firma in skrajšana firma, če je v statutu določeno, da posluje družba s skrajšano firmo;
- 2/ sedež (ulica, hišna številka, kraj in pošta);
- 3/ pravno organizacijska oblika – z.o.o. ali z.b.o.;
- 4/ dejavnosti z navedbo ustrezne šifre in imena podrazreda Standardne klasifikacije dejavnosti;
- 5/ datum ustanovitve, ki je enak datumu sprejema akta o ustanovitvi;

6/ v zvezi s člani zadruga:

- enotna identifikacijska številka,
- priimek in ime oziroma firma,
- naslov bivanja oziroma sedež,
- država bivališča oziroma sedeža člana,
- vrsta in obseg odgovornosti za obveznosti subjekta vpisa: za obveznosti zadruga ne odgovarja oziroma za obveznosti zadruga odgovarja z navedbo višine ter odgovornosti,

- datum vstopa, ki je enak datumu ustanovitve,
- višina vloška ustanovitelja;

7/ v zvezi z osebami, pooblaščenimi za zastopanje zadruga:

- enotna identifikacijska številka,
- priimek in ime,
- naslov bivanja,
- tip zastopnika,
- meje pooblastil za zastopanje,
- datum podelitve pooblastila;

8/ čas trajanja zadruga, če je ustanovljena za določen čas;

9/ v zvezi s člani nadzornega sveta, če statut določa, da ima zadruga nadzorni svet:

- enotna identifikacijska številka,
- priimek in ime,
- datum imenovanja;

10/ višina osnovnega kapitala.

55. člen

Predlogu za vpis ustanovitve zadruga je potrebno priložiti:

- akt o ustanovitvi zadruga (z zadružnimi pravili, ki so sestavni del tega akta),
- overjen podpis oseb, pooblaščenih za zastopanje.

7.2. Predlog za vpis spremembe firme, sedeža, dejavnosti in zastopnika

56. člen

Za priglasitve za vpis spremembe firme, sedeža, dejavnosti in zastopnika se smiselno uporabljajo določbe te uredbe o delniški družbi, s tem da notarska oblika ni potrebna.

7.3. Predlog vpisov v zvezi s spremembo članov

7.3.1. Predlog za vpis spremembe člana zaradi sprejema v članstvo po ustanovitvi zadruga

57. člen

Predlogu za vpis spremembe člana zaradi sprejema v članstvo po ustanovitvi zadruga je potrebno priložiti:

- pristopno izjavo,
- sklep organa zadruga, če tako določajo zadružna pravila.

7.3.2. Predlog za vpis spremembe člana zaradi izstopa

58. člen

Predlogu za vpis spremembe člana zaradi izstopa je potrebno priložiti izjavo o odpovedi.

7.3.3. Predlog za vpis spremembe člana zaradi izključitve

59. člen

Predlogu za vpis izključitve člana je potrebno priložiti sklep organa zadruga o izključitvi oziroma pravnomočno sodno odločbo o izključitvi, če je bil sprožen sodni spor.

7.3.4. Predlog za vpis spremembe člana zaradi smrti oziroma prenehanja

60. člen

Predlogu za vpis spremembe člana zaradi smrti oziroma prenehanja je potrebno priložiti:

- smrtovnico, če je družbenik fizična oseba,
- overjen prevod listine pristojnega organa o prenehanju družbenika, če je družbenik tuja pravna oseba.

8. ZAVOD

8.1. Ustanovitev zavoda

61. člen

S predlogom za vpis ustanovitve zavoda v sodni register je potrebno zahtevati vpis naslednjih podatkov:

- 1/ firma in skrajšana firma, če je v statutu določeno, da posluje zavod s skrajšano firmo;
- 2/ sedež (ulica, hišna številka, kraj in pošta);
- 3/ pravno organizacijska oblika – zavod;
- 4/ dejavnosti z navedbo ustrezne šifre in imena podrazreda Standardne klasifikacije dejavnosti;
- 5/ datum ustanovitve, ki je enak datumu sprejema akta o ustanovitvi;
- 6/ v zvezi z ustanovitelji:
 - enotna identifikacijska številka,
 - priimek in ime oziroma firma,
 - naslov bivanja oziroma sedež,
 - država bivališča oziroma sedeža ustanovitelja, družbenika oziroma člana,
 - vrsta in obseg odgovornosti za obveznosti subjekta vpisa: za obveznosti zavoda odgovarja z vsem svojim premoženjem oziroma za obveznosti zavoda ne odgovarja, če je tako izrecno določeno z zakonom ali aktom o ustanovitvi,
 - datum vstopa, ki je enak datumu ustanovitve;
- 7/ v zvezi z osebami, pooblaščenimi za zastopanje zavoda:
 - enotna identifikacijska številka,
 - priimek in ime,
 - naslov bivanja,
 - tip zastopnika,
 - meje pooblastil za zastopanje,
 - datum podelitve pooblastila.

62. člen

Predlogu za vpis ustanovitve zavoda je potrebno priložiti:

- akt o ustanovitvi zavoda,
- dokaz o zagotovljenih sredstvih,
- overjen podpis za osebe, pooblaščene za zastopanje.

8.2. Predlog za vpis spremembe firme, sedeža, dejavnosti in zastopnikov

63. člen

Za predlog za vpis spremembe firme, sedeža, dejavnosti in zastopnikov se smiselno uporabljajo določbe te uredbe o delniški družbi s tem, da notarska oblika ni potrebna.

8.3. Predlog za vpis spremembe ustanoviteljev

64. člen

Predlogu za vpis spremembe ustanovitelja je potrebno priložiti akt o spremembi akta o ustanovitvi.

9. PODRUŽNICA

9.1. Predlog za vpis ustanovitve podružnice (oziroma organizacijske enote zavoda)

65. člen

S predlogom za vpis podružnice v sodni register je potrebno zahtevati vpis naslednjih podatkov:

- 1/ firma in skrajšana firma, če je v statutu določeno, da posluje družba s skrajšano firmo;
- 2/ sedež (ulica, hišna številka, kraj in pošta);
- 3/ pravno organizacijska oblika – podružnica;
- 4/ dejavnosti z navedbo ustrezne šifre in imena podrazreda Standardne klasifikacije dejavnosti;
- 5/ datum ustanovitve, ki je enak datumu sprejema sklepa o ustanovitvi;
- 6/ v zvezi z ustanoviteljem – matičnim podjetjem:
 - enotna identifikacijska številka,
 - firma,
 - sedež,
 - država sedeža ustanovitelja;
- 7/ v zvezi z osebami, pooblaščenimi za zastopanje podružnice:
 - enotna identifikacijska številka,
 - priimek in ime,
 - naslov bivanja,
 - tip zastopnika,
 - meje pooblastil za zastopanje,
 - datum podelitve pooblastila.

66. člen

(1) Če je ustanovitelj podružnice domača pravna oseba je predlogu za vpis ustanovitve podružnice (31. člen ZGD) potrebno priložiti ustrezen sklep pravne osebe o ustanovitvi podružnice.

(2) Če je ustanovitelj podružnice tuja pravna oseba je predlogu za vpis ustanovitve podružnice (562. člen ZGD) potrebno priložiti:

- izpisek iz registra, iz katerega sta razvidna vsebina in datum vpisa matičnega podjetja;
- sklep organa upravljanja o ustanovitvi podružnice;
- prepis pravil oziroma pogodbe družbenikov, ki mora biti overjena po notarju;
- overjeno poslovno poročilo zadnjega poslovnega leta tujega podjetja v skrajšani obliki;
- soglasje pristojnega organa Republike Slovenije za ustanovitev podružnice in vnos kapitala, če zakon tako določa.

(3) Listine iz drugega odstavka tega člena je potrebno priložiti v overjenem prevodu.

9.2. Predlog za vpis spremembe firme, sedeža, dejavnosti ali zastopnika

67. člen

Predlogu za vpis spremembe firme, sedeža, dejavnosti ali zastopnika je potrebno priložiti ustrezen sklep ustanovitelja.

9.3. Predlog za vpis prenehanja podružnice

68. člen

Predlogu za vpis prenehanja podružnice je potrebno priložiti sklep ustanovitelja o prenehanju podružnice.

10. SAMOSTOJNI PODJETNIK POSAMEZNIK

10.1. *Predlog za vpis samostojnega podjetnika*

69. člen

S predlogom za vpis samostojnega podjetnika (drugi odstavek 72. člena ZGD) v sodni register je potrebno zahtevati vpis naslednjih podatkov:

- 1/ firma in skrajšana firma, če se podjetnik odloči, da posluje pod skrajšano firmo;
- 2/ sedež (ulica, hišna številka, kraj in pošta);
- 3/ pravno organizacijska oblika – samostojni podjetnik;
- 4/ dejavnosti z navedbo ustrezne šifre in imena podrazreda Standardne klasifikacije dejavnosti;
- 5/ datum ustanovitve, ki je enak datumu sprejema akta o ustanovitvi;
- 6/ v zvezi z ustanoviteljem – oseba, ki vloga predlog za vpis v sodni register kot podjetnik posameznik:
 - enotna identifikacijska številka,
 - priimek in ime,
 - naslov bivanja,
 - država bivališča;
- 7/ v zvezi z osebami, ki so poleg podjetnika posameznika pooblašcene za zastopanje:
 - enotna identifikacijska številka,
 - priimek in ime,
 - naslov bivanja,
 - tip zastopnika, npr. prokurist.
 - meje pooblastil za zastopanje,
 - datum podelitve pooblastila.

70. člen

Predlogu za vpis samostojnega podjetnika je potrebno priložiti izjavo samostojnega podjetnika o izpolnjevanju pogojev za vpis v sodni register (51. člen v zvezi z 72. členom ZGD).

10.2. *Predlog za vpis spremembe firme, sedeža, dejavnosti ali zastopnika*

71. člen

Za predlog za vpis spremembe firme, sedeža, dejavnosti ali zastopnika se smiselno uporabljajo določbe te uredbe o delniški družbi, s tem da notarska oblika ni potrebna.

10.3. *Predlog za vpis prenehanja samostojnega podjetnika*

72. člen

Predlogu za vpis prenehanja (76. člen ZGD) je potrebno priložiti izjavo samostojnega podjetnika, da ne bo več posloval.

11. NAMERAVANA FIRMA

11.1. *Predlog za vpis nameravane firme*

73. člen

S predlogom za vpis nameravane firme je potrebno zahtevati vpis naslednjih podatkov:

- 1/ firma;
- 2/ v zvezi s priglasiteljem:
 - enotna identifikacijska številka,
 - priimek in ime oziroma firma,
 - naslov bivanja oziroma sedež.

12. GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUŽENJE

12.1. *Priglasitev za vpis ustanovitve gospodarskega interesnega združenja*

74. člen

S predlogom za vpis ustanovitve gospodarskega interesnega združenja v sodni register (498. člen ZGD) je potrebno zahtevati vpis naslednjih podatkov:

- 1/ firma in skrajšana firma, če je v pogodbi o ustanovitvi določeno, da posluje družba s skrajšano firmo;
- 2/ sedež (ulica, hišna številka, kraj in pošta);
- 3/ pravno organizacijska oblika – gospodarsko interesno združenje;
- 4/ dejavnosti z navedbo ustrezne šifre in imena podrazreda Standardne klasifikacije dejavnosti;
- 5/ datum ustanovitve, ki je enak datumu sklenitve pogodbe o ustanovitvi;
- 6/ v zvezi z ustanovitelji – člani združenja:
 - enotna identifikacijska številka,
 - priimek in ime oziroma firma,
 - naslov bivanja oziroma sedež,
 - država bivališča oziroma sedeža ustanovitelja, družbenika oziroma člana,
 - vrsta in obseg odgovornosti za obveznosti subjekta vpisa: za obveznosti družbe odgovarja z vsem svojim premoženjem,
 - datum vstopa, ki je enak datumu ustanovitve;
- 7/ v zvezi z osebami, pooblaščenimi za zastopanje gospodarskega interesnega združenja:
 - enotna identifikacijska številka,
 - priimek in ime,
 - naslov bivanja,
 - tip zastopnika,
 - meje pooblastil za zastopanje,
 - datum podelitve pooblastila;
- 8/ čas trajanja gospodarskega interesnega združenja, če je ustanovljeno za določen čas.

75. člen

Predlogu za vpis ustanovitve gospodarskega interesnega združenja je potrebno priložiti pogodbo o ustanovitvi v obliki notarskega zapisa.

12.2. *Predlog za vpis spremembe firme, sedeža, dejavnosti, zastopnikov ali članov uprave*

76. člen

Za priglasitve za vpis spremembe firme, sedeža, dejavnosti, zastopnikov ali članov uprave se smiselno uporabljajo določbe te uredbe o delniški družbi.

12.3. *Predlog za vpis spremembe članov združenja*

77. člen

Predlogu za vpis pristopa novega člana oziroma izstopa člana (502. člen ZGD) je potrebno priložiti listine o izpolnjevanju pogojev, določenih v ustanovitveni pogodbi.

12.4. *Predlogi vpisov v zvezi z redno (prostovoljno) likvidacijo in prenehanjem združenja po skrajšanem postopku*

78. člen

Za predloge vpisov v zvezi z redno (prostovoljno) likvidacijo in prenehanjem združenja po skrajšanem postopku se smiselno uporabljajo določbe 21.–25. člena te uredbe.

13. POVEZANE DRUŽBE

13.1. Predlog za vpis sklenitve podjetniške pogodbe

79. člen

Predlogu za vpis sklenitve podjetniške pogodbe (469. člen ZGD) je potrebno priložiti:

- podjetniško pogodbo;
- sklep skupščine odvisne družbe o soglasju k pogodbi (v notarski obliki, če gre za delniško družbo);
- sklep skupščine obvladujoče družbe o soglasju k pogodbi, če je veljavnost pogodbe odvisna od tega sklepa.

13.2. Predlog za vpis spremembe podjetniške pogodbe

80. člen

Predlogu za vpis spremembe podjetniške pogodbe (470. člen ZGD) je potrebno priložiti spremembo podjetniške pogodbe.

13.3. Predlog za vpis prenehanja podjetniške pogodbe

81. člen

Predlogu za vpis prenehanja podjetniške pogodbe (473. člen ZGD) je potrebno priložiti:

- listino o razvezi oziroma odpovedi pogodbe;
- sklep iz tretjega odstavka 471. člena ZGD oziroma drugega odstavka 472. člena ZGD.

14. ZDRUŽITEV DRUŽB

14.1. Predlog za vpis pripojitve

82. člen

Predlogu za vpis pripojitve pri prevzeti družbi (520. člen ZGD) je potrebno priložiti:

- izjavo uprave, da pripojitveni sklepi v izpodbojnem roku niso bili izpodbijani ali da je bilo izpodbijanje pravnomočno zavrnjeno,
- pripojitveno pogodbo v obliki notarskega zapisa,
- zapisnike sklepov o pripojitvi,
- dovoljenje, če je po posebnih predpisih potrebno,
- zadnjo bilanco vsake družbe, ki se združuje, z revizorjevim potrdilom.

83. člen

(1) Predlogu za vpis pripojitve pri prevzemni družbi (520. člen ZGD) je potrebno priložiti:

- izjavo uprave, da pripojitveni sklepi v izpodbojnem roku niso bili izpodbijani ali da je bilo izpodbijanje pravnomočno zavrnjeno,
- pripojitveno pogodbo v obliki notarskega zapisa,
- zapisnike sklepov o pripojitvi,
- dovoljenje, če je po posebnih predpisih potrebno,
- zadnjo bilanco vsake družbe, ki se združuje, z revizorjevim potrdilom.

(2) Če je zaradi pripojitve prišlo do spremembe družbenikov pri prevzemni družbi, ki je družba z omejeno odgovornostjo ali do spremembe osnovnega kapitala, je s predlogom za vpis pripojitve pri prevzemni družbi potrebno zahtevati tudi vpis teh sprememb in priložiti listine po pravilih, ki veljajo za posamezno od teh sprememb.

(3) Po pravnomočnosti sklepa o pripojitvi k prevzemni družbi sodišče prevzeto družbo izbriše po uradni dolžnosti.

(4) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je potrebno v primeru iz prvega odstavka 528. člena ZGD

predlogu za vpis priložiti samo sklep skupščine prevzete družbe v notarski obliki.

14.2. Priglasitev za vpis spojitve

84. člen

(1) Predlogu za vpis spojitve pri družbah, ki se spajajo (tretji odstavek 530. člena ZGD) je potrebno priložiti:

- izjavo uprave, da sklepi o spojitvi v izpodbojnem roku niso bili izpodbijani ali da je bilo izpodbijanje pravnomočno zavrnjeno,
- spojitvena pogodba v obliki notarskega zapisa,
- zapisniki sklepov o spojitvi,
- dovoljenje, če je po posebnih predpisih potrebno,
- zadnjo bilanco vsake družbe, ki se združuje, z revizorjevim potrdilom.

85. člen

(1) Za predlog za vpis družbe, ki s spojitvijo nastane, veljajo določbe te uredbe, ki ustrezajo pravno organizacijski obliki s spojitvijo nastale družbe.

(2) S predlogom za vpis iz prvega odstavka tega člena je potrebno zahtevati tudi vpis naslednjih podatkov:

- 1/ pogodba o spojitvi v obliki notarskega zapisa;
- 2/ navedba družb, ki zaradi spojitve prenehajo.

86. člen

(1) Predlogu za vpis s spojitvijo nastale družbe je potrebno priložiti:

- izjavo uprave, da sklepi o spojitvi v izpodbojnem roku niso bili izpodbijani ali da je bilo izpodbijanje pravnomočno zavrnjeno,
- spojitveno pogodbo v obliki notarskega zapisa,
- zapisniki sklepov o spojitvi,
- dovoljenje, če je po posebnih predpisih potrebno,
- zadnjo bilanco vsake družbe, ki se združuje, z revizorjevim potrdilom,
- sklepe skupščin družb, ki se spajajo, o potrditvi statuta oziroma akta o ustanovitvi s spojitvijo nastale družbe in imenovanja članov njenega nadzornega sveta,
- listine, ki so potrebne za vpis ustanovitve s spojitvijo nastale družbe, po pravilih o predlogu za vpis ustrezne organizacijske oblike s spojitvijo nastale družbe.

(2) Po pravnomočnosti sklepa o vpisu novoustanovljene družbe sodišče izbriše po uradni dolžnosti družbe, ki so se spojile.

15. PRENOS PREMOŽENJA

87. člen

(1) Predlogu za vpis izbriša subjekta vpisa zaradi prenosa premoženja (534. člen ZGD) je potrebno priložiti:

- izjavo uprave, da sklep o prenosu premoženja v izpodbojnem roku ni bil izpodbijan ali da je bilo izpodbijanje pravnomočno zavrnjeno,
- pogodbo o prenosu premoženja,
- zapisnik sklepa o prenosu premoženja,
- dovoljenje, če je po posebnih predpisih potrebno,
- zadnjo bilanco družbe, potrjeno po revizorju.

16. PREOBLIKOVANJE

16.1. Predlog za vpis preoblikovanja delniške družbe v komanditno delniško družbo

88. člen

Predlogu za vpis preoblikovanja delniške družbe v komanditno delniško družbo (537. člen ZGD) je potrebno priložiti:

- po notarju potrjen zapisnik s sklepom skupščine o preoblikovanju,
- po notarju potrjeno listino o pristopu komplementarja oziroma komplementarjev,
- statut komanditne delniške družbe v obliki notarskega zapisa.

16.2. Predlog za vpis preoblikovanja komanditne delniške družbe v delniško družbo

89. člen

Predlogu za vpis preoblikovanja komanditne delniške družbe v delniško družbo (540. člen ZGD) je potrebno priložiti:

- po notarju potrjen zapisnik s sklepom skupščine o preoblikovanju,
- listino o imenovanju članov uprave,
- statut delniške družbe v obliki notarskega zapisa.

16.3. Predlog za vpis preoblikovanja delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo

90. člen

Predlogu za vpis preoblikovanja delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo (543. člen ZGD) je potrebno priložiti:

- po notarju potrjen zapisnik s sklepom skupščine o preoblikovanju,
- pogodbo o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo v obliki notarskega zapisa,
- v primeru iz šestega odstavka 542. člena tudi soglasja delničarjev v obliki notarskega zapisa,
- listino o imenovanju poslovodij (zastopnikov),
- podpisan seznam družbenikov z navedbo imena in prebivališča ter njihovih osnovnih vložkov.

16.4. Predlog za vpis preoblikovanja družbe z omejeno odgovornostjo v delniško družbo

91. člen

Predlogu za vpis preoblikovanja družbe z omejeno odgovornostjo v delniško družbo (548. člen ZGD) je potrebno priložiti:

- po notarju potrjen zapisnik s sklepom skupščine o preoblikovanju,
- listino o imenovanju članov uprave,
- seznam z imeni in naslovi članov nadzornega sveta,
- revizijska poročila članov uprave in nadzornega sveta,
- poročila revizorjev,
- statut delniške družbe v obliki notarskega zapisa.

16.5. Predlog za vpis preoblikovanja komanditne delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo

92. člen

Predlogu za vpis preoblikovanja komanditne delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo (551. člen ZGD) je potrebno priložiti:

- po notarju potrjen zapisnik s sklepom skupščine o preoblikovanju,
- listino o imenovanju poslovodij (zastopnikov),
- podpisan seznam družbenikov z navedbo imena in prebivališča ter njihovih osnovnih vložkov,
- družbeno pogodbo v obliki notarskega zapisa.

16.6. Predlog za vpis preoblikovanja družbe z omejeno odgovornostjo v komanditno delniško družbo

93. člen

Predlogu za vpis preoblikovanja družbe z omejeno odgovornostjo v komanditno delniško družbo (553. člen ZGD) je potrebno priložiti:

- po notarju potrjen zapisnik s sklepom skupščine o preoblikovanju,
- po notarju potrjeno listino o pristopu komplementarja oziroma komplementarjev,
- statut komanditne delniške družbe v obliki notarskega zapisa.

16.7. Predlog za vpis preoblikovanja zadruga v delniško družbo

94. člen

Predlogu za vpis preoblikovanja zadruga v delniško družbo (556. člen ZGD) je potrebno priložiti:

- sklep občnega zbora zadruga,
- listino o imenovanju članov uprave,
- seznam z imeni in naslovi članov nadzornega sveta,
- revizijska poročila članov uprave in nadzornega sveta,
- poročila revizorjev,
- statut delniške družbe v obliki notarskega zapisa.

16.8. Predlog za vpis preoblikovanja delniške družbe v zadrugo

95. člen

Predlogu za vpis preoblikovanja delniške družbe v zadrugo (558. člen ZGD) je potrebno priložiti:

- po notarju potrjen zapisnik s sklepom skupščine o preoblikovanju,
- listino o imenovanju zastopnikov,
- podpisan seznam članov z navedbo imena, poklica in prebivališča ter njihovih osnovnih vložkov,
- akt o ustanovitvi zadruga.

16.9. Druge določbe o predlogih za vpis preoblikovanja

96. člen

(1) S predlogom za vpis preoblikovanja je potrebno zahtevati tudi vpis podatkov, ki so obvezni za pravno organizacijsko obliko, v katero se družba preoblikuje, ali vpis spremembe podatkov, do katere pride zaradi spremembe pravno organizacijske oblike.

(2) Predlogu iz prvega odstavka tega člena je potrebno priložiti tudi listine po določbah te uredbe, ki veljajo za posamezno od teh sprememb.

(3) Za druge načine in oblike preoblikovanj se smiselno uporabljajo določbe te uredbe.

17. DRUGI SUBJEKTI VPISA

97. člen

Za predloge za vpis v zvezi z drugimi subjekti vpisa se smiselno uporabljajo določbe te uredbe o delniški družbi.

18. VPIS PRAVNIH POSLEDIC LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA

98. člen

S predlogom za vpis pravnih posledic lastninskega preoblikovanja na podlagi zakona o lastninskem preobli-

kovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93 – v nadaljevanju: ZLPP) je potrebno glede na način lastninskega preoblikovanja zahtevati vpis oziroma spremembo vpisa naslednjih podatkov:

1/ številka in datum soglasja Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo,

2/ sprememba pravno organizacijske oblike in s tem povezana sprememba firme (na primer preoblikovanje družbenega podjetja v delniško družbo oziroma družbo z omejeno odgovornostjo),

3/ vpis osnovnega kapitala oziroma vpis spremembe osnovnega kapitala,

4/ vpis oziroma sprememba vpisov v zvezi z ustanovitvijo oziroma družbeniki,

5/ drugih podatkov, ki se vpisujejo v sodni register, če je nastanek oziroma sprememba pravno pomembnega dejstva, ki se vpisuje v sodni register, pravna posledica lastninskega preoblikovanja oziroma uskladitve z zakonom o gospodarskih družbah.

99. člen

(1) Predlogu za vpis pravnih posledic lastninskega preoblikovanja je potrebno priložiti:

– soglasje Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo,

– listino o lastninskem preoblikovanju z vsebino statuta delniške družbe oziroma pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo v obliki notarskega zapisa,

– overjeno bilanco stanja v skladu z uredbo o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja (Uradni list RS, št. 24/93),

– listino o imenovanju članov uprave oziroma poslovođij – direktorja ter listino o imenovanju članov nadzornega sveta, če se kot ena od posledic lastninskega preoblikovanja zahteva vpis oziroma sprememba vpisa teh podatkov.

(2) Glede na uporabljeni način lastninskega preoblikovanja je potrebno predlogu priložiti tudi ustrezne dokaze o vplačilu delnic pri preoblikovanju z večanjem lastniškega kapitala (sedaj tretji odstavek 28. člena ZLPP).

100. člen

Ne glede na določbi 98. in 99. člena te uredbe je predlogu za vpis prenehanja zaradi lastninskega preoblikovanja s prodajo vseh sredstev podjetja potrebno priložiti pogodbo o prodaji vseh sredstev podjetja, sklenjeno med Skladom in kupcem sredstev.

19. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

19.1. Uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah

101. člen

(1) Za predlog za vpis uskladitve obstoječih subjektov z določbami zakona o gospodarskih družbah in za listine, ki morajo biti takšni priglasitvi priložene, se uporabljajo ustrezne določbe te uredbe.

(2) Predlogu za vpis uskladitve z zakonom o gospodarskih družbah je potrebno priložiti tudi prečiščeno besedilo družbene pogodbe oziroma statuta. Če se predlog nanaša na uskladitev kapitalske družbe z zakonom o gospodarskih družbah, mora biti družbena pogodba oziroma statut sestavljen v obliki notarskega zapisa.

(3) Če je hkrati z uskladitvijo prišlo do sprememb podatkov, ki se vpisujejo v sodni register, je s predlogom iz prvega odstavka tega člena potrebno zahtevati tudi vpis oziroma spremembo vpisa teh podatkov.

102. člen

(1) Subjekt vpisa, ki je do dne uveljavitve te uredbe že vpisan v sodni register oziroma je do tega dne že vložil predlog za vpis v sodni register, je dolžan hkrati s prvim predlogom za vpis kateregakoli podatka v sodni register, ki ga vloži po dnevu uveljavitve te uredbe, vložiti tudi zahtevek za vpis dejavnosti z navedbo ustrezne šifre in imena podrazreda Standardne klasifikacije dejavnosti.

(2) Če predlog za vpis iz prejšnjega odstavka tega člena ne vsebuje tudi zahtevka za vpis dejavnosti z navedbo ustrezne šifre in imena Standardne klasifikacije dejavnosti, odloči sodišče na podlagi drugega in tretjega odstavka 35. člena zakona o sodnem registru.

103. člen

Subjekt vpisa, ki je do dneva uveljavitve te uredbe že vpisan v sodni register, je dolžan hkrati s prvim predlogom za vpis kateregakoli podatka v sodni register priložiti tudi:

– fotokopijo obvestila Zavoda Republike Slovenije za statistiko o dodelitvi matične številke subjektu vpisa,

– fotokopijo obvestila Zavoda Republike Slovenije za statistiko o dodelitvi matične številke družbeniku, ki je pravna oseba,

– fotokopijo potrdila o državljanstvu za vse domače fizične osebe, ki so vpisani kot družbeniki oziroma zastopniki.

19.2. Vpisi v sodni register pred lastninskim preoblikovanjem

104. člen

Podjetja z družbenim kapitalom morajo do lastninskega preoblikovanja po določbah zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93) ali posebnega zakona, ki ureja njihovo lastninsko preoblikovanje, predlogu za vpis v sodni register predložiti poleg dokumentacije, ki jo predpisuje ta uredba, tudi soglasje (dovoljenje) Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo.

Za podjetje z družbenim kapitalom se štejejo vsi subjekti vpisa, ki so zavezani k preoblikovanju po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93) ali posebnem zakonu, ki ureja njihovo lastninsko preoblikovanje, ter subjekti, katerih osnovni kapital ali njegov delež predstavlja neposredno ali posredno dolgoročno finančno naložbo podjetja, ki je zavezano k lastninskemu preoblikovanju, v subjekt vpisa.

Za družbeni kapital po tem členu se ne šteje kapital bank, zavarovalnic, Republike Slovenije in lokalnih skupnosti ter pravnih oseb v izključni lasti Republike Slovenije ali lokalnih skupnosti.

105. člen

Soglasje Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, navedeno v prejšnjem členu, je potrebno predložiti predlogu za vpis v sodni register v naslednjih primerih:

1. ustanovitve naslednjih subjektov vpisa:

- delniške družbe,
- družbe z omejeno odgovornostjo,
- komanditne delniške družbe,
- komanditne družbe,
- družbe z neomejeno odgovornostjo;

2. sprememb naslednjih podatkov, ki se vpisujejo v sodni register:

- pravno-organizacijske oblike,
- osnovnega kapitala,
- družbenikov in poslovnih deležev pri subjektih vpisa, pri katerih se ta podatek vpisuje,
- sklenitve, spremembe in prenehanje podjetniške pogodbe,

– statusnih spremembah (pripojitvah, spojitvah, združitvah).

19.3. Končne določbe

106. člen

(1) Do sprejema pravilnika o obrazcih predlogov za vpis podatkov v sodni register se še naprej smiselno uporabljajo določbe pravilnika o obrazcih in načinu vpisa v sodni register (Uradni list SFRJ, št. 22/89, 40/91).

(2) Če v obstoječih obrazcih ni prostora za vpise, ki se na podlagi zakona o gospodarskih družbah vpisujejo v sodni register, se taki podatki vpišejo na registrski list številka 1, točka 2 (drugi vpisi), člani nadzornega sveta pa se vpisujejo na registrski list številka 6.

107. člen

Z dnem, ko začne veljati ta uredba, preneha veljati uredba o vpisu podjetij in drugih pravnih oseb, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, v sodni register (Uradni list SFRJ, št. 74/90 in Uradni list RS, št. 20/91-I, 33/92) in uredba o vpisu v sodni register (Uradni list SRS, št. 25/81).

108. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 720-03/94-4/1-8

Ljubljana, dne 31. marca 1994.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

814.

Na podlagi 74. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93) in 24. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja minister za gospodarske dejavnosti v soglasju z ministrom za finance

PRAVILNIK

o spremembah in dopolnitvi pravilnika o vodenju poslovnih knjig in sestavljanju letnega poročila za samostojnega podjetnika posameznika

1. člen

V pravilniku o vodenju poslovnih knjig in sestavljanju letnega poročila za samostojnega podjetnika posameznika (Uradni list RS, št. 71/93) se 26. člen spremeni in dopolni tako, da se za besedami »1. januar 1994« in vejico doda besedilo, ki se glasi:

»razen kriterijev iz 3. točke 2. člena, določbe prve alineje 4. člena, določb 1. točke 6. člena, ki se glasijo »knjigo prejemkov in izdatkov, knjigo dolžnikov in knjigo upnikov« in 3. ter 4. točke 6. člena tega pravilnika.«

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 183/94

Ljubljana, dne 29. marca 1994.

Soglašam
Mitja Gaspari l. r.
Minister za finance

dr. Maks Tajnikar l. r.
Minister
za gospodarske dejavnosti

815.

Ustavno sodišče je na predlog Dimnikarskega podjetja p.o., Ljubljana, ki ga zastopa Drago Mlinarič, odvetnik v Ljubljani, v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti na seji dne 10. 3. 1994

I. ugotovilo:

Določba drugega odstavka 2. člena zakona o dimnikarski službi (Uradni list SRS, št. 16/74 in Uradni list RS, št. 14/90) in odlok o dimnikarski službi (Uradni vestnik občine Domžale, št. 23/90) nista v neskladju z ustavo.

II. sklenilo:

Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti javnega razpisa za izbiro izvajalcev dimnikarske službe na območju občine Domžale (Občinski poročevalec z dne 20. 12. 1990) se ustavi.

Obrazložitev

Predlagatelj meni, da ureditev, po kateri občina določa, katera dimnikarska organizacija oziroma obrtnik bo opravljal dimnikarsko službo na območju občine ali na določenem delu tega območja, ni v skladu z načeli svobodne gospodarske pobude, ker ne omogoča svobodnega tržnega tekmovanja med konkurenco in predvideva omejevanje okolišev za opravljanje dejavnosti. V neskladju s temi načeli naj bi bil zato tudi v izvajanju izpodbijanega zakona izdani odlok občinske skupščine o dimnikarski službi in javni razpis za izbiro izvajalcev.

Ustavno sodišče je ugotovilo, da izpodbijana določba zakona in izpodbijani odlok nista v neskladju z ustavo.

Po 74. členu ustave je gospodarska pobuda svobodna, vendar pa se gospodarska dejavnost ne sme izvajati v nasprotju z javno koristjo. Vsebina in meje javne koristi so razvidne iz zakonske ureditve posameznega področja. Na področju izvajanja komunalnih dejavnosti je vsekakor najpomembnejše, da se materialne javne dobrine kot proizvodi in storitve v javnem interesu zagotavljajo trajno in nemoteno. Teh javnih potreb ni mogoče vedno in v celoti zagotavljati na trgu, saj je pridobivanje dobička podrejeno zadovoljevanju javnih potreb. Dimnikarska dejavnost tudi sodi v ta okvir in zato njeno izvajanje ne more biti prepuščeno prostemu trgu. Glede na pomen dimnikarske dejavnosti, kot izhaja iz zakonske ureditve, je občina dolžna zagotavljati njeno izvajanje. V tem smislu določba izpodbijanega 2. člena zakona o dimnikarski službi ni v neskladju z ustavo, pa čeprav je bil zakon sprejet v sistemu drugačne družbenoekonomske ureditve. Glede na navedeno ni v neskladju z načeli svobodne gospodarske pobude tudi v izvajanju zakona o dimnikarski službi sprejeti odlok občinske skupščine. Naloga tega predpisa je na splošno urediti način izbire primerne izvajalca, saj zakon o dimnikarski službi tega ni urejal.

Izpodbijani odlok je v letu 1990 način izbire na novo uredil in za prehodno obdobje do izbire izvajalca po določenih tega odloka v 3. členu določil, da dejavnost opravlja predlagatelj. Navedena določba po svoji vsebini ni prava splošna določba, saj se nanaša le na razmerje med občino in predlagateljem. Določba 3. člena odloka predlagatelju ne preprečuje udeležbe v razpisu za izbiro izvajalca in ga tudi vnaprej ne izključuje od možne izbire. Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti javnega razpisa pa je ustavno sodišče ustavilo, ker ta akt ne vsebuje določb z naravo splošne pravne norme.

Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi prvega odstavka 161. člena ustave, 7. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave in druge alineje tretjega odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SRS (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76) na seji v naslednji

sestavi: predsednik dr. Peter Jambrek in sodniki dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec, dr. Lovro Šturm, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič. Odločbo je sprejelo z osmimi glasovi proti enemu. K odločbi je dal odklonilno ločeno mnenje sodnik Krivic.

Št. U-I-76/91-21

Ljubljana, dne 10. marca 1994

Predsednik
dr. Peter Jambrek l. r.

816.

Na podlagi 15. člena zakona o sistemih zvez (Uradni list SFRJ, št. 41/88, 80/89 in 29/90), 18. in 19. člena

pravilnika o kontroli kakovosti telekomunikacijskih sredstev in objektov (PTT vestnik, št. 27/90), zakona o standardizaciji (Uradni list SRS, št. 37/88 in Uradni list RS, št. 23/91), 4. in 5. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91) ter na zahtevo posameznih vlagateljev za pridobitev dovoljenja za vgradnjo določene telekomunikacijske opreme v javno telekomunikacijsko omrežje Republike Slovenije, je Republiška uprava za telekomunikacije Ministrstva za promet in zveze Republike Slovenije v prvem trimesečju letos izdala

SPISEK

izdanih dovoljenj (atestov) za telekomunikacijsko opremo v prvem trimesečju leta 1994

Zap. št.	Naziv sredstva	Proizvajalec	Vlagatelj	Številka Datum
109	Mobilni telefon s priborom, CarryPhon NMT 450 ali C-COM 450/3	MAXON Cellular Systems PLC, A Subsidiary of Maxon Systems Inc. (London) Ltd., Bensham house, 324 Bensham Lane, Thornton Heath, SURREY CR7 7EQ, ENGLAND	MAXON Cellular Systems PLC A Subsidiary of Maxon Systems Inc. (London) Ltd., Bensham house, 324 Bensham Lane, Thornton Heath, SURREY CR7 7EQ, ENGLAND, ki ga zastopa MIBO TRADING, d.o.o., Robbova 14, 61000 Ljubljana	346-6077/93 07. 01. 1994
110	Mobilni telefoni s priborom, Forte TDM-10-J, Class TDC-10-Z-J, Handportable 450i (David) TDP-10-J	BENEFON OY, P.O. Box 84, SF-24101 Salo, FINLAND	BENEFON OY, P.O. Box 84, SF-24101 Salo, FINLAND, ki ga zastopa CELULARNI RADIOSISTEMI, d.o.o., Pod hribom 9, 61235 Radomlje	346-6088/93 07. 01. 1994
111	Faksimilna naprava MINOLTA FAX 3300	Minolta Camera Ltd., Kokusai Building 3-13, 2 Chome Azuchi-Machi Chuo-Ku, Osaka 541, JAPAN	MINOLTA, d.o.o., Ptujška 19, 61000 Ljubljana	346-6059/93 13. 01. 1994
112	Bazne postaje iz sistema Nordic Mobile-Telephone (NMT) z oznakami: RS 410 ali RBS410 ali RBS450/NMT410 ter RS4000 ali RBS4000/NMT410	Ericsson Radio Access AB, Borgarfjordsgatan 14, KISTA, Box 11, S-164 93 STOCKHOLM, SWEDEN	Ericsson Radio Access AB, Borgarfjordsgatan 14, KISTA, Box 11, S-164 93 STOCKHOLM, SWEDEN, ki ga zastopa: CELULARNI RADIOSISTEM, d.o.o., Pod hribom 9, 61235 Radomlje	346-6087/93 17. 01. 1994
113	Telefonski aparati z oznakami: HC1000, Gs 1832, Gs 2832, Gs 8832, Gs 1762, Gs 1862, Gs 2762, Gs 2862, Gs 2962, Gs 8862, Gs komfort KTP 801	TESLA STROPKOV, Akciová spoločnosť, Hviezdoslavova 37/46, SLOVAKIA	LE TEHNIKA, d.o.o., Hrastje 75, 64000 Kranj	346-6105/93 04. 03. 1994
114	Dvojna prenosna naprava z napajalnikom za prenos signalov po naročniških vodih nad govornim frekvenčnim pasom, DPN	EZCOM, d.o.o., Brnčičeva 7, 61231 Ljubljana	EZCOM, d.o.o., Brnčičeva 7, 61231 Ljubljana	346-6094/93 03. 03. 1994
115	Telefonski sistem DOMINO 2-8	ELEKTROTEHNIKA JAMNIK KRANJ, d.o.o., Oprešnikova 62, 64000 Kranj	ELEKTROTEHNIKA JAMNIK KRANJ d.o.o., Oprešnikova 62, 64000 Kranj	346-6102/93 11. 03. 1994
116	Faksimilne naprave Panasonic: KX-F 130BX/S, KX-F 2130BX/S, KX-F 230BX/S, KX-F 2230BX/S	Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Osaka 530-91, Japan	FENIX, Informatika, d.o.o., Partizanska 19, 68000 Novo mesto	346-056-003/92 05. 04. 1994
117	Faksimilne naprave Panasonic: KX-F 130BX/S, KX-F 2130BX/S, KX-F 230BX/S, KX-F 2230BX/S	Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Osaka 530-91, Japan	TELEFON TRADE, d.o.o., Oprešnikova 88, 64000 Kranj	346-6075/93 05. 04. 1994

Ljubljana, dne 6. aprila 1994.

mag. Anton Zorko l. r.
Višji svetovalec,
vodja referata

Zvonko Bajec l. r.
Direktor

817.

Glede na sklep Državnega zbora Republike Slovenije z dne 30. 3. 1994, da je Janezu Janši prenehal mandat na podlagi šeste alineje prvega odstavka 9. člena zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 48/92), je Republiška volilna komisija na 18. seji dne 5. 4. 1994 na podlagi pete točke 37. člena, skladno z določbami 17. člena zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92)

ugotovila,

da je mandat poslanca Državnega zbora prešel na naslednjega kandidata s spiska kandidatov z list Socialdemokratske stranke Slovenije – SDSS za volitve poslancev državnega zbora.

To je Ivo Hvalica, roj. 18. 5. 1936, gradbeni tehnik, stanujoč v Solkanu, Zagrad 1, občina Nova Gorica.

Kandidat je dne 30. 3. 1993 podal izjavo, da sprejema mandat.

Št. RVK 1-1/92

Ljubljana, dne 5. aprila 1994.

Republiška volilna komisija

Predsednica

Marija Ude Marinček l. r.

člani

Peter Juren l. r.

Miroslava Palhartinger l. r.

Aleksej Cvetko l. r.

Miroslav Bandelj l. r.

Sandi Šavli l. r.

Janez Pogorelec l. r.

ORGANI IN ORGANIZACIJE V OBČINI**LJUBLJANA****818.**

Na podlagi 129. člena statuta mesta Ljubljane (Uradni list SRS, št. 13/86 in Uradni list RS, št. 21/91) in tretje alineje 10. člena odloka o organiziranju javnega podjetja Ljubljanske tržnice (Uradni list RS, št. 7/91) je Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljane na 212. seji dne 8. 4. 1994 sprejel

SKLEP**o začasni določitvi obratovalnega časa****1. člen**

S tem sklepom se začasno določa obratovalni čas trga na drobno in debelo s sadjem in zelenjavo na Rudniku, Dolenjska cesta 244, Ljubljana.

2. člen

Trg na drobno posluje po naslednjem obratovalnem času:

- v poletnem času od ponedeljka do petka od 9. do 17. ure,
- v zimskem času od ponedeljka do petka od 9. do 15. ure,
- vse sobote v letu od 9. do 13. ure.

3. člen

Trg na debelo posluje v poletnem in zimskem času vse delovne dni v tednu od 5. do 12. ure.

4. člen

Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o začasni določitvi obratovalnega časa (Uradni list RS, št. 45/93).

5. člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 582/1-1994

Ljubljana, dne 7. aprila 1994.

Predsednik

Izvršnega sveta

Skupščine mesta Ljubljane

Marjan Vidmar l. r.

819.

Na podlagi 78. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 54. ter 129. člena statuta mesta Ljubljane (Uradni list SRS, št. 13/86 in Uradni list RS, št. 21/91) je Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljane na 211. seji dne 29. 3. 1994 sprejel

SKLEP**o objavi namere o vlaganju javnega kapitala v Komunalno podjetje Ljubljana**

Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljane objavlja namero o vlaganju javnega kapitala v Komunalno podjetje Ljubljana, p.o. Namen vlaganja kapitala, pridobljenega v procesu lastninskega preoblikovanja, je zagotovitev rednega opravljanja gospodarskih javnih služb navedenih v 4., 5., 9. in 13. točki 1. člena odloka o komunalnih dejavnostih na območju ljubljanskih občin (Uradni list SRS, št. 45/82).

V roku 30 dni po objavi te namere v uradnem glasilu Republike Slovenije bo izvršni svet v skladu s 56. členom zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), sprejemal vloge drugih zainteresiranih oseb.

Št. 581/1-1994

Ljubljana, dne 7. aprila 1994.

Predsednik

Izvršnega sveta

Skupščine mesta Ljubljane

Marjan Vidmar l. r.

820.

Na podlagi 173. člena statuta mesta Ljubljane (Uradni list SRS, št. 13/86 in Uradni list RS, št. 21/91) in 17. člena odloka o ureditvi cestnega prometa (Uradni list RS, št. 2/92), izdaja mesto Ljubljana, Mestni sekretariat za komunalno gospodarstvo, promet in zveze

ODLOČBO**o spremembi in dopolnitvi odločbe o določitvi javnih in rezerviranih parkirnih površin**

1. člen

V odločbi o določitvi javnih in rezerviranih parkirnih površin (Uradni list RS, št. 51/93 in 16/94) se 2. člen dopolni in spremeni tako, da se za zadnjo alineo 4. točke dodajo naslednje alinee:

- »– Ilirska ulica od Vidovdanske ceste do Rozmanove ulice (del, južna stran),
 - Maistrova ulica od ulice Tabor do Masarykove ceste (obojeustransko),
 - Poljanski nasip od Ambroževega trga do Barvarske steze (obojeustransko) in od Barvarske steze do Resljeve ceste (del, južna stran),
 - Rozmanova ulica od Vrazovega trga do Trubarjeve ceste (obojeustransko) in od Trubarjeve ceste do Ilirske ulice (zahodna stran),
 - Streliška ulica od Zarnikove do Kopitarjeve ulice (obojeustransko),
 - Strossmayerjeva ulica od Streliške ulice do Ulice talcev (vzhodna stran),
 - Tabor od Vrhovčeve do Maistrove ulice (obojeustransko),
 - Ulica stare pravde (obojeustransko),
 - Ulica talcev (obojeustransko),
 - Zarnikova ulica od Ulice talcev do Šaranovičeve ulice (vzhodna stran),
 - Zrinjskega cesta (obojeustransko).«
- Besedilo 5. točke se v celoti črta.

2. člen

V 3. členu se za zadnjo alineo 4. točke doda naslednja alineja:

- »– del Puharjeve ulice«.

3. člen

Ta odločba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 25. aprila 1994.

Št. 010-01-3

Ljubljana, dne 31. marca 1994.

Mestni sekretar za
komunalno gospodarstvo,
promet in zveze
Damijan Dolinar, ek. l. r.

BREŽICE**821.**

Na podlagi 1. člena odloka o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list RS, št. 2/91) in 184. člena statuta občine Brežice (Uradni list SRS, št. 14/78, 1/80, 16/82, 31/85, 6/86) je Izvršni svet SO Brežice na 74. seji dne 31. 3. 1994 sprejel

ODREDBO

o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen

1. člen

V odredbi o določitvi najvišjih cen (Uradni list RS, št. 13/91, 23/91, 30/91, 8/92, 9/92, 13/92, 18/92, 23/92, 28/92, 32/92, 38/92, 44/92, 21/93, 57/93, 60/93, 69/93, 1/94) se v prvem členu na področju DEJAVNOSTI 13 - ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO, v podskupini ekonomska cena vzgojnovarstvene dejavnosti v vrtcih določijo kot najvišje cene:

Ekonomska cena (v SIT)

v VVZ Brežice	
– za odd. 2–7 let	17.178
– za varstvene družine	20.085
– za malo šolo	8.650
v OŠ Artiče	
– za odd. 2–7 let	16.206
– za varstvene družine	18.949
– za malo šolo	8.160
v OŠ Cerklje	
– za odd. 2–7 let	16.159
– za varstvene družine	18.889
– za malo šolo	8.160
v OŠ Dobova	
– za odd. 2–7 let	16.206
– za varstvene družine	18.949
– za malo šolo	8.160
v OŠ Globoko	
– za odd. 2–7 let	16.728
– za varstvene družine	9.138
– ura varstva	500
v OŠ Pišce	
– za odd. 2–7 let	20.495,50
– za malo šolo	11.910
v OŠ Velika Dolina	
– za odd. 2–7 let	15.607,50
– za malo šolo	8.564,10
v OŠ Bizeljsko	
– za odd. 2–7 let	16.014
– za malo šolo	8.779
– ura varstva	400

2. člen

Ta odredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 1994 dalje.

Št. 385-4/94-7

Brežice, dne 31. marca 1994.

Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Brežice
Ciril Kolešnik l. r.

CELJE**822.**

Skupščina občine Celje je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93) in 4. člena odloka o sestavi in pristojnosti zborov Skupščine občine Celje in izvolitvi funkcionarjev občinske skupščine (Uradni list RS, št. 13/90, 22/90, 23/90, 13/91 in 14/92) na skupni seji zborov dne 31. 3. 1994 sprejela

ODLOK

o zazidalnem načrtu za poslovni objekt na parc. št. 630/1 in 630/2 k. o. Teharje

1. člen

S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev dolgoročnega plana občine Celje za obdobje 1986 - 2000 dopolnjenim leta 1989 in določil srednjeročnega plana občine Celje sprejme zazidalni načrt za poslovni objekt na parc. št. 630/1 in 630/2 k. o. Teharje (prej. 630 k. o. Teharje), ki ga je izdelal Razvojni center - Planiranje pod št. 228/93 v septembru 1993.

2. člen

Navedeni zazidalni načrt vsebuje tekstualne opise in grafične priloge, ki se nanašajo na mejo območja, lego objekta, namembnost, velikost in oblikovanje objekta in naprav ter zunanjo ureditev.

3. člen

Zazidalni načrt zajema parceli 630/1 in 630/2 k. o. Teharje, ki ležita v naselju Teharje ob regionalni cesti Celje - Rogaška Slatina.

4. člen

Na območju obeh parcel je predvidena gradnja poslovnega objekta v dimenzijah 10 m × 15 m s tolerancami ± 2 m za skladiščenje rezervnih delov in servisiranje tovornjakov hladilnikov investitorja Žonte ter pisarnami in pomožnimi prostori.

Objekt ima višino P + IP oziroma P + 1 v slemenu max. 10,50 m

Na severnem delu kompleksa je predvideno parkirišče za tovornjake. Ves kompleks mora biti ograjen z ustrežno višino 3 m - 4 m, ki mora biti postavljena 0,50 m od parcelne meje, na zahodnem delu pa omogoča dovozni priključek sosedu Smoletu.

Pri gradnji objekta morajo biti upoštevani vsi pogoji glede varstva pred prekomernim hrupom.

5. člen

Nadzorstvo nad izvajanjem zazidalnega načrta izvaja pristojna urbanistična inšpekcija.

6. člen

Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 352/A-173/90

Celje, dne 31. marca 1994.

Predsednik
Skupščine občine Celje
Anton Rojec, dipl. jur. l. r.

823.

Skupščina občine Celje je na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 71/93) ter 4. člena odloka o sestavi in pristojnosti zborov Skupščine občine Celje in izvolitvi funkcionarjev občinske skupščine (Uradni list RS, št. 13/90, 22/90, 23/90, 13/91 in 14/92) na skupni seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 31. 3. 1994 sprejela

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu "Gospodarska cona" v Celju

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev dolgoročnega plana občine Celje za obdobje 1986-2000 in določil srednjeročnega plana občine Celje sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o zazidalnem načrtu "Gospodarska

cona" v Celju (Uradni list SRS, št. 22/77, 22/78, 21/82, 6/83, 23/84, 14/86 in 7/90, Uradni list RS, 17/92) za ureditveno območje LI na območju zazidalnega načrta Industrija - sever. Spremembe in dopolnitve je izdelal Razvojni center - Planiranje d.o.o. Celje pod št. proj. 590/89 v septembru 1992.

S tem odlokom se tudi ukine odlok, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 24/93 in nadomesti s čistopisom novega.

2. člen

Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta iz prejšnjega člena tega odloka vsebujejo tekstualne opise in grafične priloge, ki se nanašajo na mejo območja ter lego, zmožljivost, organizacijo, velikost in oblikovanje objektov, naprav in ureditev.

II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA

3. člen

Ureditveno območje vključuje območje ob Mariborski cesti severno od križišča Bežigradske ceste z Dečkovo cesto do Trnoveljske ceste z zahodno mejo ob industrijski coni Libela, severovzhodno mejo po podaljšani gradbeni črti Gale proti severu in južnem obrobju blagovnega centra Merx (Resljeva cesta) ter obsega površine do Hudinje na vzhodu in južnega roba rekonstruirane Bežigradske ceste na jugu.

Površina ureditvenega območja znaša 22,77 ha.

4. člen

Območje urejanja se nahaja v k. o. Spodnja Hudinja. Opis meje ureditvenega območja po parcelnem stanju je naslednji: na zahodni strani poteka meja od križišča Mariborske z Dečkovo cesto proti severu tako, da vključuje oziroma seka parcele: 860/1, 861/1, 858, 857, 856, 855/2, 855/1, 854, 853, 862/1, 863, 852/1, 852/2, 848/7, 846/1, 846/2, 848/6, 848/3, 848/4, 848/5, 841, 840, 849/2 in 838; nato teče po vzhodnih robovih parcel 837, 836/2 in 836/1; v nadaljevanju pride meja preko parcele 1721/1 še na vzhodni rob parcele 881/1, kjer se lomi proti vzhodu južno od križišča Mariborske in Trnoveljske ceste, pri tem seka parcele 819/1, 819/11, 820/1, 819/12, 821/2, 821/1, 819/4, 822/4, 807/5, 807/1, 800 in 797 (Resljeva cesta); tu se obrne zopet proti vzhodu in spremlja južne robove parcel: 799, 798/2, 794/1, 1457/2, nato se ob parceli 1728/16 lomi proti severu, po razdalji ca. 100 m parcelo seka in se ob bregu Hudinje (parc. 1728/1) usmeri proti jugu do mostu na cesti v Bežigrad. Po prečkanju ceste - parc. 1716/1, se lomi proti zahodu in teče po južni strani območja pretežno ob oziroma po Bežigradski cesti (parc. št. 1716/1, 1716/3 in 1716/2), pri tem pa prečka oziroma spremlja še parcele 1490/1, 1479/1, 1479/3, 1479/4, 1486/1, 1485/3, 1505/1, 1723/2, 1391/1, 1391/2 in 1440/3; na jugo-zahodnem delu je v območju ZN vključeno še križišče Mariborske ceste z Bežigradsko oziroma Dečkovo cesto - parc. 1721/1 in 1712/2, s čimer je opis meje sklenjen.

III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR

5. člen

Osnovni pogoj za urejanje območja iz prejšnjega člena tega odloka je visoka izraba kvalitetnega mestnega prostora za proizvodne, servisne, storitvene, oskrbne in poslovne dejavnosti z upoštevanjem prometne ureditve,

ki jo zahteva rekonstrukcija Mariborske in Bežigradske ceste, pogojev za varovanje okolja ter za komunalno-energetsko urejanje območja.

Pretežni osrednji prostor, ki vključuje funkcionalne proizvodne objekte lesne industrije Savinja in nove gradbene parcele za proizvodne objekte v opredeljenih treh tlorisnih gabaritih severno in južno od obstoječe parketarne, je namenjen za razvoj lesnopredelovalne dejavnosti ali druge ustrezne proizvodno-storitvene, servisne in trgovske dejavnosti. Dana je možnost tehnološko zaključenega funkcionalnega območja ali samostojna proizvodna dejavnost v posameznih objektih.

Zahodni del ureditvenega območja ob Mariborski cesti je pri območju prometno preurejene bencinske črpalke namenjen občestnemu nizu objektov z oskrbno, storitveno in poslovno namebnostjo s pogojem skrbno oblikovane mestne fasade; na notranjem zahodnem delu ureditvenega območja pa so opredeljene gradbene parcele za objekte s proizvodno, servisno in ali storitveno dejavnostjo drobnega gospodarstva.

Obstoječi objekti na zahodni strani Mariborske ceste se ohranijo, potrebna je njihova prenova v poslovne namembnosti.

Ohranjajo se skladiščni in servisni objekti ob Bežigradski cesti (Avtotehnika, Potrošnik) z opredeljenimi maksimalnimi gabariti dograditve območij za servisne oziroma oskrbne in storitvene dejavnosti.

Območje med Hudinjo in matičnim industrijskim tirom MT1 je namenjeno za objekte in naprave daljinskega ogrevanja mesta.

Obvezen sestavni del prometnega urejanja območja je ureditev centralnih parkirnih površin na vstopnih območjih ob Bežigradski cesti severno od območja EMO in Mariborski cesti zahodno in južno od blagovnega centra Merx.

Posegi na objekta Mariborska 122 na parceli št. 806/5 in Mariborska 122 a na parceli 8072, ki sta kulturna dediščina, so možni le s soglasjem pristojnega Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine. Pred rušenjem objektov Bežigradska 15 in 17, ki imata vrednost kulturne dediščine, je potrebna izdelava tehničnega posnetka objektov z dostavo na ZVNKD Celje. Na območju ZN Industrija sever lahko pričakujemo sledove rimske ceste, zato je potrebno pri posegih v zemeljske plasti soglasje Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV

6. člen

Za oblikovanje mestnega območja v smislu kontinuitete zazidave ob vzhodni strani rekonstruirane Mariborske ceste in ob Bežigradski cesti je potrebno upoštevati določeno gradbeno črto občestnega niza objektov s poudarjenim višinskim gabaritom (stopnjevanje proti mestu), ki bo prevladoval nad proizvodnimi oziroma servisnimi objekti znotraj ureditvenega območja. Zahtevana je skrbno oblikovana mestna fasada ob Mariborski cesti z javnim programom v pritličju in glavnimi vhodi, ki morajo biti vezani na določena centralna parkirišča ob notranji servisni cesti (peš dostop bo možen po hodnikih za pešce ob magistrali in Bežigradski cesti).

Za ureditev območja lesnopredelovalne dejavnosti je potrebno odstraniti dotrajane in nefunkcionalne pomožne objekte, upoštevati možnost funkcionalno zaključenega industrijskega območja LI Savinja z uvozno - izvoznim mestom na priključku glavne servisne ceste območja na Bežigradsko cesto in določeno krožno transportno potjo

znotraj industrijskega območja, obenem pa je v novih proizvodnih objektih z ločenim dovozom na zahodni strani dana možnost tehnološko povezanim ali samostojnim proizvodnim lesnopredelovalnim dejavnostim.

Za objekte je mogoč višinski gabarit od P do P + 2 + IP z dvokapnimi strehami v naklonu do max. 30° oziroma nižjimi ali ravnimi strehami, vendar enotnega videza, mogoča je tudi podkletitev s predhodnimi pogoji vodnogospodarskih smernic. Oblikovanje fasad objektov za lesnopredelovalne ali druge ustrezne proizvodno-storitvene, servisne in trgovske dejavnosti mora biti poenoteno, usklajene morajo biti barve fasad, konstrukcije objektov, okenski elementi, strešni zaključki in drugi fasadni elementi. Tehnološko-tehnične rešitve objektov morajo upoštevati smeri uvozov in vhodov v objekte, kot jih določa prometna ureditev.

Manipulacijska dvorišča s tovornimi dovozi so opredeljena pri vsakem objektu, obvezna pa je ureditev skupnih parkirišč za osebna vozila.

Upoštevati je potrebno določeno mesto prečkanja matičnega industrijskega tira za uvoz v območje za objekte in naprava daljinskega ogrevanja ob Hudinji, minimalnimi odmiki 6 m objektov od industrijskih tirov in varstveni pas srednjetačnega plinovoda 3 bar (za vse objekte 5 m obojestransko od osi plinovoda).

V. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE OBMOČJA

7. člen

Prometno omrežje:

- rekonstrukcija Mariborske ceste od križišča z Dečkovim in Bežigradsko do križišča s Trnoveljsko cesto s profilom štiripasovne magistralne ceste, hodnikoma za pešce, kolesarskima stezama, z zelenicama, ki ločita kolesarski stezi od vozišča ter izgradnjo obojestranskih avtobusnih postajališč; niveleta rekonstruirane ceste se mora prilagoditi obstoječi niveleti Mariborske ceste in uvozom k obstoječim objektom;

- preureditev prometnega režima bencinske črpalke z izgradnjo novega priključka na Mariborsko cesto v oddaljenosti okoli 100 m severno od križišča z Bežigradsko in Dečkovim cesto z možnostjo le desnega zavijanja;

- ureditev samo enega semaforiziranega priključka območja na Mariborsko cesto, in sicer na mestu sedanjega dovoza v območje blagovnega centra Merx; ukinitve vseh direktnih priključkov na magistralo s preusmeritvijo prometa na novo notranjo servisno cesto;

- ureditev uvoznih priključkov stanovanjskih objektov na zahodni strani Mariborske ceste z možnostjo le desnega zavijanja in združitve uvozov; napajanje objektov in parkirišča se lahko uredijo le na zahodni (dvoriščni) strani.

- rekonstrukcija Bežigradske ceste z delno spremembo trase, vozišča 2 × 3,5 m, obojestranskima kolesarskima stezama in hodnikom za pešce; ureditev treh cestnih priključnih mest na odseku Bežigradske ceste od križišča z Mariborsko in Hudinje: križišče za uvoz v območje EMO in južni priključek interne servisne ceste ureditvenega območja ZN, uvoz na skladiščno-prodajno območje pri Avtotehniki, na vzhodu pa za uvoz v območje ob Hudinji;

- pri vzporednem poteku rekonstruirane Bežigradske ceste in skrajnega industrijskega tira EMO se trasa rekonstruirane Bežigradske ceste ali njenih delov ne sme približati osi skrajnega industrijskega tira EMO na manjšo razdaljo kot 4 m;

- projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekte v območju industrijskega tira, v katerem bodo v primernem merilu obdelani vagonsko cestna tehnica,

cesta, pločnik ob cesti, ograje in drugi objekti ob tiru, je predložiti v soglasje Slovenskim železnicam;

- izgradnja internega cestnega omrežja na zahodnem delu ureditvenega območja in rekonstrukcija obstoječih prometnic na območju; vse ceste morajo biti dimenzionirane na vožnjo s težkimi vozili;

- na območju parkirišča je potrebno nad obstoječim plinovodom v pasu najmanj 2×1 m tlakovati s travnimi ploščami;

- na območju avtobusnih postajališč se naj predvidi odbojna ograja.

Preskrba z vodo:

- zagotovitev oskrbe s pitno vodo in požarno vodo s priključki na obstoječe vodovodno omrežje;

- izgradnja krožnega hidrantnega omrežja za zagotovitev protipožarne zaščite;

- napajanje objektov s tehnološko vodo iz obstoječih virov (lasten vodnjak) oziroma iz črpalnice na Hudinji (voda iz mestnega vodovoda se uporablja samo za sanitarne namene);

- potrebno je obnoviti vodovodni priključek za EMO.

Kanalizacija:

- vse fekalne odplake je obvezno direktno priključiti na obstoječe kanalizacijsko omrežje s priključkom na rajonski zbiralec 9;

- tehnološke odplake je potrebno voditi ločeno do objektov za predčiščenje (ali čiščenje) in ustrezno očiščene priključiti na interno fekalno ali javno kanalizacijo; v odplakah, ki se spuščajo v javno kanalizacijo mora biti dosežena predpisana dopustna koncentracija škodljivih snovi (Uradni list SRS, št. 18/85);

- rekonstrukcija kanala št. 200 150, ki poteka na zahodni strani stanovanjskih objektov ob Mariborski cesti;

- ob rekonstrukciji Mariborske ceste preveriti stanje kanala št. 200 142 in ga eventualno rekonstruirati;

- za odvajanje ceste in parkirnih površin je potrebno zgraditi meteorni odvodnik s priključitvijo na obstoječ kanal Ø 1100 v križišču Mariborske ceste.

Oskrba z električno in toplotno energijo:

- izgradnja priključkov na obstoječe elektroomrežje z zadostno energijo na kablovodu 10 kV v transformatorski postaji TP 10/04 kV;

- rekonstrukcija obstoječe kotlarne LI Savinja za kurjenje z zemeljskim plinom;

- izgradnja merno regulacijske postaje zmogljivosti $4.000 \text{ m}^3/\text{h}$ ob obstoječem srednjetačnem plinovodu 3 bar, ki poteka po južnem robu industrijskega območja LI Savinja;

- izgradnja primarnega vročevoda s priključkom na obstoječe magistralno omrežje daljinskega ogrevanja, ki poteka na območju preskrbovalnega centra Merx;

- za vse objekte upoštevati najmanj 2×5 m odmika od plinovoda in odstraniti objekte na tem varovalnem pasu;

- predvideno tlakovanje parkirišča s travnimi ploščami ob Bežigraski cesti, kjer poteka plinovod;

- prosti razmik na mestu križanja komunalnih vodovod s plinovodom je najmanj 0,5 m, s povoznimi površinami pa 1,2 m.

PTT omrežje:

- s priključevanjem novih objektov na obstoječe ptt omrežje bo možno zagotoviti oskrbo s ptt storitvami.

VI. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA

8. člen

Za zmanjševanje količin škodljivih snovi, ki prekomerno onesnažujejo zrak je predvideno:

- zemeljski plin kot primarni energetski vir ter sanacija obstoječega sistema ogrevanja z rekonstrukcijo obstoječe kotlarne LI Savinja za kurjenje z zemeljskim plinom;

- posodabljanje proizvodnih postopkov tako, da ne bodo onesnaževali zrak in obvezen izbor takih novih tehnologij, ki ne bodo kvarno vplivale na delovno in bivalno okolje ter bodo zagotovljeni vsi zaščitni ukrepi (ustrezne čistilne naprave) za preprečevanje emisij neprijetnih in škodljivih emisij tako na delovnem mestu kot v zunanjem okolju;

- emisijske koncentracije škodljivih snovi v zraku ne smejo presegati dopustnih mej po odloku o normativih za skupno dovoljeno in za kritično koncentracijo škodljivih primesi v zraku (Uradni list SRS, št. 12-530/76) in odloku o mejnih količinah oziroma koncentracijah škodljivih snovi, ki se smejo izpuščati v zrak - emisije (Uradni list št. 19/88) ter skladno z določili Zakona o varstvu zraka;

- obvezna je ureditev zelenic z drevoredi ob Mariborski in Bežigraski cesti, na parkiriščih in znotraj proizvodnih območij za protihrupno in protismradno zaščito;

- za vsako novogradnjo, rekonstrukcijo ali samo spremembo tehnologije (ki lahko vpliva na zrak) je obvezno pridobiti soglasje pristojne sanitarne inšpekcije.

Za varovanje delovnega in bivalnega okolja pred prekomernim hrupom je obvezno izvesti vse aktivne protihrupne in pasivne ukrepe ob upoštevanju določil Zakona o hrupu in odloku o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za posamezna območja naravnega in bivalnega okolja (Uradni list SRS, št. 1444-29/80), ki dovoljuje za V. stopnjo zahtevnosti (to je za mešano proizvodno-upravno središče brez stanovanj maksimalno dovoljeno ekvivalentno raven hrupa 65 dB (A) za dan in 50 dB (A) za noč.

Fasade objektov s poslovnimi oziroma upravnimi prostori ob magistralni cesti se morajo dodatno zvočno izolirati.

Tehnološke odplake je obvezno očistiti pred priključitvijo na javno kanalizacijo do stopnje, ko ne bodo škodovale kanalizacijskemu omrežju in ne postopkom čiščenja na centralni čistilni napravi. Meteorne in odpadne vode onesnažene z naftnimi derivati je treba pred izpustom v kanalizacijo očistiti v lovilcih olj, maščob in usedalnikov.

Morebitni poteki tehnološke in fekalne kanalizacije ter glavnih vodovodnih vodov morajo imeti zagotovljen predpisan minimalni trimetrski odmik, na mestih križanja obeh cevovodov pa mora biti zagotovljen razmak 0,50 m, s tem da se zagotovi potek vodovoda nad kanalizacijo in drugo tehnološko napeljavo.

Objekti, ki bodo imeli v svoji sestavi skladišča za nevarne in škodljive snovi (kemikalije, barve, laki, razredčila in podobno) morajo biti zgrajeni v skladu s pravilnikom o tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena skladišča ter transportne naprave za nevarne in škodljive snovi (Uradni list SRS, št. 3/79).

Komunalni odpadki se morajo zbirati na določenih mestih v kontejnerjih na vsakem proizvodnem oziroma servisnem območju; nove tehnologije naj bodo usmerjene v predelavo odpadkov v sekundarne surovine, ki jih je potrebno zbirati in odvažati na zbirališče sekundarnih surovin; odvoz posebnih odpadkov bo na za to določeno deponijo (v okviru občine ali regije).

VII. DRUGI POGOJI POMEMBNI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR

9. člen

Tolerance pri raznolikosti tlorisnih zasnov in dejavnosti so mogoče zaradi zahtev tehnologije oziroma drugega programa in so dopustne znotraj gradbene črte oziroma opredeljenega kompleksa LI Savinja med Mari-

borsko, Resljevo, Bežigrasjsko cesto in Hudinjo. K objektu na parc. št. 806/8/1, 805/3 in del 805/1 k. o. Sp. Hudinja je mogoč prizidek v dimenzijah $4,0 \times 1,50 \text{ m} \times 14,40 \text{ m}$ in nadzidava za $9,70 \times 13,30 \text{ m}$ tako, da bo imel objekt višinske gabarite P + 1 + IP skladno z lokacijsko dokumentacijo št. 41/93-A in s pogojem, da uredi okoli svojih parcel leseno ograjo višine 1,50 m, na lastnem dvorišču pa ima lahko razstavljene le vzorčne komade gradbenega materiala, skladišče pa mora imeti drugje.

Za izvedbo rekonstrukcije magistrale sever in Bežigrasjske ceste je potrebno porušiti pomožne objekte na parcelah št. 818/1, 819/2 in 1442/3; stanovanjske ter pomožne objekte na parcelah št. 830/3, 830/1, 1484, 1485/3 in 1442 in poslovne objekte na parcelah 1447/7; 804/1 in 1445/2. Za izgradnjo glavne priključne ceste območja na magistralo je potrebno porušiti pomožni objekt na parceli 806/4.

Zaradi pogojev, ki jih zahteva varno obratovanje srednjetačnega plinovoda, je treba odstraniti zaklonišče severno od skladišča na parc. 1449/38 in južni del skladiščnega objekta v širini najmanj 5 m na parc. št. 1447/36.

Za realizacijo industrijskega območja lesnopredelovalne industrije in izgradnjo novih proizvodnih objektov je potrebno odstraniti dotrajane in nefunkcionalne objekte za proizvodne namene na parcelah št. 1447/17, 1447/18, 1447/21 in 1447/34 - leseni objekti; na parcelah št. 1447/19, 1447/20, 1447/22 in 1447/30 zidani objekt.

Za realizacijo območja objektov in naprav sistema daljinskega ogrevanja mesta je potrebno porušiti ali spremeniti namembnost stanovanjskih objektov na parcelah št. 1728/14, 1459, 1460 in 1465/5. Zaradi dotrajanosti sta predvidena za rušenje objekta na parceli št. 802 in 1447/7.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE

10. člen

V prvi etapi je potrebna ureditev cestnega omrežja z rekonstrukcijo Mariborske in Bežigrasjske ceste ter izgradnjo primarne servisne ceste na območju. Predhodnemu komunalnemu urejanju bo sledila etapna izgradnja objektov s postopno spremembo namembnosti oziroma potrebnim rušenjem objektov skladno z določili tega odloka.

Začasna namembnost zemljišč, ki se ne zazidajo ali na njih ni predviden poseg v prostor v prvi fazi, ostane nespremenjena.

IX. KONČNA DOLOČBA

11. člen

Nadzor nad izvajanjem tega zazidalnega načrta opravlja pristojna občinska urbanistična inšpekcija.

Zazidalni načrt je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojnem občinskem upravnem organu.

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-13/77

Celje, dne 31. marca 1994.

Predsednik
Skupščine občine Celje
Anton Rojec, dipl. jur. l. r.

824.

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,

52/93, 71/93) je sprejel Izvršni svet Skupščine občine Celje na seji dne 28. 3. 1994

SKLEP

o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Košnice

I

Izvršni svet Skupščine občine Celje odreja javno razgrnitev sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Košnice. Te spremembe so v skladu s spremembami in dopolnitvami dolgoročnega plana občine Celje za obdobje od leta 1986 do 2000 (Uradni list RS, št. 18/91).

II

Osnutek sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Košnice se nanaša na razširitev meje ureditvenega območja za parc. št. 543/14, k.o. Košnica in hkrati določa mejo zazidljivosti skladno z dolgoročnim planom občine Celje.

III

Javna razgrnitev osnutka navedenega dokumenta mora trajati najmanj 30 dni od dneva objave sklepa. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani.

Javna razgrnitev se izvede na sedežu KS Pod gradom in na za urejanje prostora in varstvo okolja pristojnem občinskem upravnem organu.

V času javne razgrnitve mora KS Pod gradom organizirati javno razpravo, zato ji je potrebno poslati en izvod osnutka.

IV

Po preteku javne razgrnitve mora svet krajevne skupnosti oblikovati svoje stališče, ki ga skupaj z ostalimi pripombami in predlogi dostavi pristojnemu občinskemu upravnemu organu, ki poskrbi za proučitev pripomb in jih predloži Izvršnemu svetu Skupščine občine Celje.

V

Ta sklep začne veljati od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-11/88

Celje, dne 28. marca 1994.

Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.

825.

Izvršni svet Skupščine občine Celje je v skladu z 2. členom odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Celje (Uradni list SRS, št. 43/85) na seji dne 6. 4. 1994 sprejel

SKLEP

o revalorizaciji vrednosti točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Celje

Revalorizirana vrednost točke nadomestila za upo-

rabo stavbnega zemljišča za drugo trimesečje leta 1994 znaša 0,094 SIT po kvadratnem metru poslovnih površin.

Št. 420-1/83

Celje, dne 6. aprila 1994.

Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.

GROSUPLJE

826.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 ter 47/93) je Izvršni svet Skupščine občine Grosuplje na 67. seji dne 7. 4. 1994 sprejel

SKLEP

1

Javno se razgrne osnutek zazidalnega načrta za območje Eurotransa v Grosupljem, ki ga je izdelal Inženiring IBT Ljubljana, v marcu 1994. Javna razgrnitev bo od 22. 4. 1994 do 22. 5. 1994.

2

Osnutek zazidalnega načrta določa rešitve in pogoje za vse posege v prostor za območje Eurotransa v Grosupljem, kot sledi:

- merila in pogoje glede namembnosti in vrste posegov v prostor,
- merila in pogoje za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje,
- pogoji za izvedbo prostorskih ureditev,
- merila in pogoje za prometno ureditev,
- merila in pogoje za komunalno urejanje,
- zaporednost izvajanja.

3

Osnutek bo javno razgrnjen 30 dni v prostorih Oddelka za prostor občine Grosuplje, Kolodvorska 2, in v prostorih Krajevne skupnosti Grosuplje.

Javna razprava bo organizirana v Družbenem domu v Grosupljem, 5. 5. 1994 ob 17. uri.

4

V času javne razgrnitve lahko k osnutku podajo svoje pripombe in predloge delovni ljudje in občani, organizacije združenega dela ter druge organizacije in skupnosti.

5

Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 352-15/94

Grosuplje, dne 7. aprila 1994.

Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Grosuplje
Franc Ahlin, dipl. ek. l. r.

827.

Na podlagi 29., 35., 45. in 46. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 18/93 in 47/93), 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 223. člena statuta občine Grosuplje (Uradni list SRS, št. 32/86, 1/88, 23/88 in Uradni list RS, št. 40/90) je Izvršni svet Skupščine občine Grosuplje na 67. seji dne 7. 4. 1994 sprejel

SKLEP

o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občine Grosuplje za obdobje 1986-2000, dopolnjenega leta 1989 in 1993 in družbenega plana občine Grosuplje za obdobje 1986-1990, dopolnjenega 1989. in 1993. leta

1

Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev dolgoročnega in družbenega plana občine Grosuplje. Javna razgrnitev bo od 22. 4. 1994 do 22. 5. 1994.

2

Spremembe in dopolnitve dolgoročnega in družbenega plana občine Grosuplje se nanašajo na spremembo namenske rabe zazidalne površine v planski celoti 1/2 - Grosuplje, ožje ureditveno območje Black & Decker - Eurotrans, v katerem se predvidi nove dejavnosti: avtocenter z bencinsko črpalko, transportno blagovni center ter objekti za drobno gospodarstvo.

3

Spremembe in dopolnitve bodo javno razgrnjene 30 dni v prostorih Oddelka za prostor občine Grosuplje, Kolodvorska 2, in v prostorih Krajevne skupnosti Grosuplje. Javna razprava bo organizirana v Družbenem domu v Grosupljem, 5. 5. 1994 ob 17. uri.

4

V času javne razgrnitve lahko k spremembah in dopolnitvam podajo svoje pripombe in predloge delovni ljudje in občani, delovne organizacije ter druge organizacije in skupnosti.

5

Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 301-2/94

Grosuplje, dne 7. aprila 1994.

Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Grosuplje
Franc Ahlin, dipl. ek. l. r.

828.

Na podlagi 8. člena zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77 in 18/88), 3. člena zakona o samopriskupku (Uradni list SRS, št. 35/85) je svet KS Krka na seji dne 21. 3. 1994 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za izvedbo samoprispevka na
območju KS Krka

I

Za območje KS Krka, ki obsega vasi Krka, Znojile, Podbukovje, Gradiček, Trebnja gorica, Gabrovčec, Krška vas, Velike Lese, Male Lese, Ravni dol in Laze, se razpiše referendum za uvedbo samoprispevka v denarju za rekonstrukcijo obstoječih asfaltnih cest v KS s fino prevleko, doasfaltiranje cest v KS, izgradnjo mrliške vežice na Krki in ureditev pokopališča ter dokončanje Družbenega centra.

II

Referendum bo v nedeljo 24. 4. 1994 od 7. ure do 19. ure na glasovalnih mestih v prostorih OŠ Krka, Krajevni skupnosti Krka in Velikih Lesah. Svet KS je imenoval volilno komisijo, ta pa bo imenovala 3 volilne odbore v katerih bo po šest članov.

III

Samoprispevek bo uveden za obdobje petih let in sicer od 1. 6. 1994 do 31. 5. 1999.

IV

Samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno bivališče na območju KS Krka in so vpisani v volilni imenik ter občani, ki še nimajo splošne volilne pravice, so pa v delovnem razmerju in občani, ki imajo na območju KS Krka stanovanjsko ali počitniško hišo in nimajo stalnega prebivališča na območju KS, in sicer:

1. občani, ki prejemajo osebne dohodke iz delovnega razmerja pri pravnih osebah ali zasebnih delodajalcih oziroma nadomestila osebnega dohodka v višini 1,5 % od osebnih dohodkov in nadomestil, zmanjšanih za davek od osebnih prejemkov in prispevkov za socialno varnost,

2. občani, ki prejemajo osebno ali družinsko pokojnino v višini 0,60 % zmanjšano za davek od osebnih prejemkov in prispevkov za socialno varnost,

3. občani, ki so zavezanci davka od kmetijske dejavnosti, v višini 1,5 % od letnega katastrskega dohodka negozdnih in gozdnih zemljišč,

4. občani, ki so zavezanci za davek od opravljanja dejavnosti,

– od zbrane bruto zavarovalne osnove, zmanjšane za prispevke za socialno varnost po stopnji 1,5 %,

– od ugotovljenega dobička po stopnji 1,5 %,

5. občani, ki prejemajo prejemke od priložnostno opravljanja storitev v višini 1,5 % od posameznega bruto prejemka, zmanjšane za plačani davek po 15. členu zakona o dohodnini,

6. 100 DEM v tolaški protivrednosti, letno plačujejo delavci, ki so začasno zaposleni v tujini in občani, kateri niso prijavljeni v naši KS in imajo zgrajene hiše ali počitniške hišice na območju KS Krka.

V

Samoprispevek se ne plačuje od prejemkov iz socialnovarstvenih pomoči, od priznavalnin, invalidnin in drugih prejemkov po predpisih o vojaških in civilnih invalidih vojne, od denarnega nadomestila za telesne okvare, od dodatka za pomoč in postrežbo, od pokojnin, ki ne presegajo najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, od starostne pokojnine priznane po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov, od štipendij učencev in študentov ter od nagrad, ki jih prejemajo študenti in učenci na proizvodnem delu oziroma na delovni praksi.

Samoprispevek se ne plačuje od osebnega dohodka delavcev in drugih občanov, ki ne presega zneska osebnega dohodka, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavcev, določenega z zakonom. Znesek obračunane in odtegnjenega od pokojnine, oziroma od osebnega dohodka delavcev in drugih delovnih ljudi, ne more biti večji od razlike med priznano pokojnino za polno pokojninsko dobo, oziroma med akontacijo osebnega dohodka in zneska osebnega dohodka, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavcev določenega z zakonom.

VI

Plačane zneske samoprispevka se odšteje od osnove za dohodnino (9. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 71/93).

VII

S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbrala na posebnem računu KS bo upravljal svet KS, ki je odgovoren za zbiranje sredstev in izvajanje del.

Svet KS je dolžan enkrat letno poročati na zboru občanov o izvajanju programa za katerega je razpisan samoprispevek.

VIII

Pravico do glasovanja na referendumu imajo vsi občani KS Krka, ki so vpisani v splošnem volilnem imeniku, lastniki stanovanjskih in počitniških hiš na območju KS in občani, ki niso vpisani v splošnem volilnem imeniku, so pa že zaposleni v družbenem ali zasebnem sektorju.

IX

Volilna komisija KS izvede referendum, ugotovi rezultate in izdela zaključno poročilo o izidu referenduma.

Glasovanje o referendumu na posameznem glasovalnem mestu vodijo volilni odbori, ki jih imenuje volilna komisija.

X

Izid referenduma se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

XI

Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka pri izplačevalcih osebnega dohodka kontrolira pristojna Služba družbenega knjigovodstva in pristojna uprava za družbene prihodke Ministrstva za finance RS, plačilo zavezancev iz točke IV/6 tega sklepa pa svet KS.

XII

Na referendumu glasujejo delovni ljudje in občani neposredno s tajnim glasovanjem na glasovnici z naslednjim besedilom:

Krajevna skupnost Krka

Na referendumu za uvedbo samoprispevka KS Krka, dne 24. 4. 1994 za rekonstrukcijo obstoječih asfaltnih cest v KS s fino prevleko, doasfaltiranje cest v KS, izgradnja mrliške vežice na Krki in ureditev pokopališča ter dokončanje družbenega centra glasujem

ZA

PROTI

Delovni ljudje in občani izpolnijo glasovnice tako, da obkrožijo besedo ZA, če se strinjajo z uvedbo samoprispevka, besedo PROTI, če se ne strinjajo z uvedbo samoprispevka.

XIII

Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi KS Krka.

XIV

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ter na krajevno običajen način.

Krka, dne 21. marca 1994.

Predsednik
Krajevne skupnosti Krka
Tone Hočevar l. r.

JESENICE

829.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in 118. člena statuta občine Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske, št. 19/82 in 1/85) je Skupščina občine Jesenice na 27. seji zбора združenega dela, na 26. seji zбора krajevnih skupnosti in na 27. seji družbenopolitičnega zбора dne 14. 3. 1994 sprejela

ODLOK

o ureditvenem načrtu za središče Smokuča

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev dolgoročnega plana občine Jesenice za obdobje 1986 - 1995/2000 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 20/86, 2/88 in 2/90) in v skladu z odločitvami družbenega plana občine Jesenice za obdobje 1986 - 1990 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 8/88 in Uradni list RS, št. 28/90 in 31/90) ter 1. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) sprejme ureditveni načrt za središče Smokuča.

Ureditveni načrt je izdelal Urbanistični inštitut Republike Slovenije pod št. naloge 1646 in obsega:

- besedilo odloka o ureditvenem načrtu,
- grafične prikaze, ki obsegajo prikaz obodne razmejitve v M 1:1440 in v M 1:500, situacijo, prometno ureditev, situacijo - I. fazo, zbirnik infrastrukturnega omrežja in smerno regulacijo, vse v M 1:500,
- povzetek planskih odločitev
- cilje urejanja
- območje urejanja
- obrazložitev odloka o ureditvenem načrtu
- opis ureditve središča Smokuča
- soglasja pristojnih organov in organizacij.

2. člen

Ureditveni načrt določa:

- mejo območja urejanja,
- funkcijo območja s pogoji za izrabo in kvaliteto graditve ali drugega posega,
- pogoje za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje,
- pogoje za infrastrukturno opremljanje,
- zaporednost izvajanja,
- pogoje za začasno namembnost zemljišč.

2. MEJA OBMOČJA UREJANJA

3. člen

Meja območja urejanja s tem ureditvenim načrtom je prikazana v grafičnem prikazu v merilu 1:1440 in 1:500. Območje urejanja obsega parcele 1693 (del), 1023 (del), 1021 (del), 919 (del), 1025/1 (del), 1024/1 in 1024/2, vse k. o. Doslovče.

3. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZVEDBO IN KVALITETO GRADITVE ALI DRUGEGA POSEGA

4. člen

Območje je namenjeno centralnim dejavnostim za potrebe Smokuča in sosednjih vasi ter ureditvi osrednjega vaškega trga.

5. člen

Za centralne dejavnosti se nameni novopredvideni objekt na parcelah št. 1024/1, 1024/2 in 1025/1 k. o. Doslovče, in sicer za gasilski dom, za trgovino in oskrbo ter za storitve in za potrebe krajanov (dvorana). Dopustne so storitvene dejavnosti gospodinjstvom oziroma takšne storitve, ki ne zahtevajo zunanje deponije in ne vplivajo negativno na sosednja stanovanjska območja. V mansardi ali nadstropju zahodnega dela objekta se dopusti tudi ureditev poslovnih prostorov ali stanovanj.

6. člen

Na trgu se izvede ureditve tlakov, postavitve opreme trga, zasaditev lipe, ureditev nekdanjega napajališča in postavitev kapelice.

V sklopu rekonstrukcije ceste skozi središče vasi se izvedeta avtobusni postajališči in del rekonstrukcije ceste v območju urejanja. Pri severnem avtobusnem postajališču je dopustna postavitve nadstrešnice.

Dopustne in potrebne so vse infrastrukturne ureditve, ki zagotavljajo izboljšanje razmer v vasi.

4. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

7. člen

Oblikovanje novega objekta:

lega objekta:

- vzdolžno v smeri vzhod-zahod in vzporedno s cesto, rahlo lomljen tloris, ki sledi poteku ceste,
- severni rob objekta mora biti postavljen na gradbeno črto, ki mora biti vzporedna z osjo ceste Begunje - Žirovnica na tem odseku in na delu manjše stavbne mase objekta od nje odmaknjena za 11,3 m, na delu večje stavbne mase pa je dopusten odklon smeri gradbene črte za 5°; gradbena črta je določena v grafičnem prikazu,
- vhodi v lokale so s severne strani, vhodi za dostavo so z južne strani;
- stavbna masa:
 - tloris podolgovat,
 - višina P+M do P+1,
 - stavbna masa mora biti sestavljena iz dveh volumnov, vendar povezana z eno streho;
- streha:
 - sleme v vzdolžni smeri objekta,
 - naklon strehe 40° do 45°,
 - dopustne so frčade, ki morajo biti kompozicijsko usklajene z oblikovanjem fasade in ne smejo preseči tretjine celotne dolžine strehe,
 - siva kritina, ki ustvarja drobno teksturo strešin.

8. člen

Oblikovanje trga:

Trg (severno od ceste Begunje-Žirovnica) mora biti tlakovan, asfaltne ploskve ne smejo preseči četrtine površine trga; površina trga mora biti niveletno čimbolj enotna, brez robnikov ali drugih vertikalnih ovir. Površina trga naj se od ceste niveletno loči z robnikom, ki je na območju prevoza severne vaške poti in prehoda za pešce poglobljen. Prevoz severne vaške poti je na površini trga samo označen z drugo vrsto tlaka, ni pa niveletno ločen od površine trga.

Na trgu so dopustne postavitve klopi, informacijske table z načrtom vasi in javnim telefonom, zasaditev lipe pred objektom na parceli št. 1022 k. o. Doslovče, ureditev korita nekdanjega napajališča in postavitev kapelice, prav tako v bližini objekta na parceli št. 1022 k. o. Doslovče.

Nadstrešnica ob severnem avtobusnem postajališču mora biti oblikovana skladno s sosednjimi objekti (naklon strehe 40, siva kritina, manjši strešniki) in materiali, ki bodo skladni z drugo opremo trga.

9. člen

Oblikovanje prometnih površin:

- cesta Begunje-Žirovnica mora biti skozi središče vasi ožja kot na odsekih med vasm, širina vozišča naj ne presega 6 m, širina pločnikov v središču vasi pa mora biti vsaj 2 m;
- parkirne površine, dostava do novega objekta in manipulativne površine gasilskega doma morajo biti urejene na južni strani novega objekta;
- izvoz za gasilce na vzhodni strani gasilskega doma sme biti uporabljan le v urgentnih primerih.

10. člen

Oblikovanje dvorišča gasilskega doma:

- površine, ki niso asfaltirane naj bodo urejene kot zelenice,
- zid na jugovzhodnem robu parcele gasilskega doma je treba ohraniti in obnoviti.

5. POGOJI ZA KOMUNALNO OPREMLJANJE

11. člen

Pri urejanju tlaka na trgu je treba paziti na zgornjo koto vodovodnega jaška št. 5 ter po potrebi izvesti dodatne ojačitve jaška zaradi osnih pritiskov. O izvajanju ureditev na trgu je treba obvestiti pristojnega vzdrževalca.

12. člen

Postaviti je treba nov hidrant na vzhodni strani predvidenega gasilskega doma in ga priključiti na obstoječo hidrantno omrežje, ki poteka skozi središče vasi - med hidrantoma št. 23 in 15. Drugi hidrant je treba postaviti na dvorišču gasilskega doma.

13. člen

Odpadne vode je treba odvajati v ločenem sistemu. Meteorne vode s prometnih površin je treba odvajati preko lovilcev olj v ponikovalnice na južni strani vasi. Fekalne vode je treba odvajati v kanalizacijo in čistilno napravo, do izvedbe le-te pa v greznico, ki se prazni po principu komunalne storitve.

14. člen

Nizkonapetostno prostozračno elektro omrežje je treba pred dokončno ureditvijo trga in drugih površin kablirati.

15. člen

Zemeljske telefonske kable je treba prestaviti izven površine vozišča. Pred dokončno izvedbo vozišča in površin za pešce je treba položiti dodatne PVC PTT cevi. Telefonsko omrežje je treba izvesti v zemeljski izvedbi.

6. ZAPOREDNOST IZVAJANJA

16. člen

Posamezne ureditve v območju ureditvenega načrta se lahko izvajajo neodvisno ena od druge, vendar tako, da ne onemogočajo kasnejših ureditev. Pred ureditvijo površin trga in rekonstrukcijo ceste je potrebno izvesti morebitne potrebne obnovitve ali prestavitve podzemnih napeljav. Izvesti je treba tudi kanalizacijo za kabliranje PTT in elektro omrežja.

7. POGOJI ZA ZAČASNO NAMEMBOST ZEMLJIŠČ

17. člen

Namembnost površin se do izvedbe posameznih ureditev ne spreminja. Na parceli št. 1024/1, kjer se obstoječi objekt podira, je dopustna odstranitev obstoječega objekta in začasna ureditev parkirišča ter postavitev stojnic za prodajo sadja in zelenjave ali druge občasne storitve.

KONČNE DOLOČBE

18. člen

Ureditveni načrt je občanom, organizacijam in podjetjem stalno na vpogled pri upravnem organu občine Jesenice, pristojnem za urejanje prostora, in pri Krajevni skupnosti Žirovnica.

19. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna inšpekcijska služba.

20. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 352-21/82-2

Jesenice, dne 14. marca 1994.

Predsednik

Skupščine občine Jesenice
dr. Božidar Brudar, dipl. inž. l. r.

830.

Na podlagi 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 1. in 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter 118. člena statuta občine Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske št. 19/82 in 1/85) je Skupščina občine Jesenice na 27. seji zbora združenega dela, na 26. seji zbora krajevnih skupnosti in na 27. seji družbenopolitičnega zbora dne 14. 3. 1994 sprejela

**DOPOLNITEV PROGRAMSKE
ZASNOVE
za ureditveni načrt središča Smokuča**

Programska zasnova za ureditveni načrt centra Smokuča (APP - Jesenice, št. 215 - 1/89), ki je bila sprejeta v

letu 1990 (Uradni list RS št. 31/90) se dopolni v 2. točki besedila tako, da se glasi:

Območje urejanja obsega parcele 1693 (del), 1023 (del), 1021 (del), 919 (del), 1025/1 (del), 1024/1 in 1024/2, vse k.o. Doslovče in meri 3563 m².

Meja območja urejanja s tem ureditvenim načrtom je prikazana v grafičnem prikazu v merilu 1 : 1440 in 1 : 500.

Ostale določbe programske zasnove ostanejo nespremenjene.

Ta programska zasnova začne veljati osni dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 352-21/89-2

Jesenice, dne 14. marca 1994.

Predsednik
Skupščine občine Jesenice
dr. Božidar Brudar, dipl. inž. l. r.

831.

Na podlagi 1. člena odloka o komunalnih taksah v občini Jesenice (Uradni list RS, št. 7/91, 1/92 in 71/93) in 153. člena statuta občine Jesenice (Ur. vestnik Gorenjske, št. 19/82 in 1/85) je Izvršni svet Skupščine občine Jesenice na 129. seji dne 29. 3. 1994 sprejel

SKLEP

o uskladitvi vrednosti točke po Odloku o komunalnih taksah v občini Jesenice

1. člen

Vrednost točke iz 1. člena odloka o komunalnih taksah v občini Jesenice (Uradni list RS, št. 7/91, 1/92 in 71/93) se poveča za 4,3%, tako da znaša 4,80 SIT.

2. člen

Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS in se uporablja od 1. 4. 1994 dalje.

Št. 417-2/91

Jesenice, dne 29. marca 1994.

Predsednica
Izvršnega sveta
Skupščine občine Jesenice
Rina Klinar, dipl. soc. l. r.

KAMNIK

832.

Na podlagi 14. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 30/92, 7/93 in 43/93) in 7. člena odloka o organizaciji in delu Skupščine občine Kamnik (Uradni list SRS, št. 1/90 in Uradni list RS, št. 16/90 in 20/90) je Skupščina občine Kamnik na 36. skupni seji Zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 23. 3. 1994 sprejela

ODLOK

o proračunu občine Kamnik za leto 1994

1. člen

S proračunom občine Kamnik za leto 1994 se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v občini Kamnik.

2. člen

Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1994 v višini 1.360.300.000 SIT se razporedijo na odhodke za:

– tekoči del proračuna	819.345.531,25
– investicijski del proračuna	269.586.845,00
– sklade proračuna	271.367.623,75

Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del proračuna.

3. člen

V rezervni sklad se izloča 0,5 % izvirnih prihodkov proračuna, kar bo predvidoma znašala 4.250.000 SIT.

4. člen

Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlih obveznosti, če ni z odlokom ali s posebnim aktom Skupščine občine Kamnik ali s pogodbo med občino in uporabnikom drugače določeno.

5. člen

Za izvrševanje proračuna je odgovoren izvršni svet. Izvršni svet skrbi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim pritokom. Če prihodki proračuna med letom ne pritekajo v predvideni višini; lahko izvršni svet, da bi ohranil proračunsko ravnovesje, začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v posebnem delu proračuna razporejena za posamezne namene, ali začasno zadrži uporabo teh sredstev. O tem ukrepu mora izvršni svet obvestiti Skupščino občine Kamnik.

6. člen

Prihodki, ki jih upravni organi občine dosežejo z lastno dejavnostjo, so prihodki upravnih organov občine Kamnik in se praviloma uporabljajo za kritje materialnih stroškov upravnih organov.

7. člen

Uporabniki morajo prevzemati obveznosti v imenu občine le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene. Sredstva, ki so jim zagotovljena, morajo uporabniki uporabljati le za namene, za katere so jim bila dana in v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi.

Uporabniki morajo nabavo opreme, investicijska in vzdrževalna dela, raziskovalne naloge ter storitve oddajati v pogodbo, izvajalci pa morajo biti izbrani na podlagi javnega razpisa, če z zakonom ni drugače določeno. Uporabnik sme oddati izvajalska dela brez javnega razpisa, če pogodbeni vrednost ne presega 500.000 SIT.

V skladu s 43. členom zakona o računovodstvu smejo uporabniki proračuna za vrednost nematerialnih in materialnih naložb (oprema, gradbeni objekti) zmanjšati obračunano amortizacijo do 100 % v breme lastnega kapitala.

8. člen

Za finance pristojni upravni organ občine opravlja nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov glede na namen, obseg in dinamiko porabe sredstev. Če se pri opravljanju proračunskega nadzora ugotovi nenamenska poraba, se za obseg nenamensko uporabljenih sredstev zmanjšajo postavke

odhodkov v finančnem načrtu uporabnika oziroma ima pristojni upravni organ pravico zahtevati vračilo teh sredstev v občinski proračun.

O odločitvah iz prejšnjega odstavka izvršni svet obvesti Skupščino občine Kamnik.

9. člen

Izvršni svet je pooblaščen, da:

– v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev spreminja namen in višino sredstev, ki so v proračuna razporejena za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva; o teh odločitvah mora izvršni svet poročati skupščini občine,

– kadar proračunski prihodki pritekajo neenakomerno lahko odloči, da se za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerv občine,

– da odloča o uporabi sredstev rezervnega sklada za namene iz 1. točke 31. člena zakona o financiranju javne porabe do zneska določenega s proračunom.

– da razporeja tekočo proračunsko rezervo za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva oziroma za naloge v proračunu, za katere se med letom izkaže, da zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.

– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje nalog s področja javne porabe.

10. člen

Skupščina občine Kamnik odloča o dolgoročni zadolžitvi. Občina se lahko dolgoročno zadolži le za financiranje dejavnosti gospodarske infrastrukture na ravni občine. Odplačevanje obveznosti iz dolgoročne zadolžitve občina zagotavlja s celotnimi sredstvi javne porabe in premoženjem občine. Občina o dolgoročni zadolžitvi obvesti republiški organ za finance.

11. člen

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1994 dalje.

Št. 021-42/93

Kamnik, dne 23. marca 1994.

Predsednik

Skupščine občine Kamnik
Maksimilijan Lavrinc, dipl. jur. l. r.

Splošni del proračuna občine Kamnik za leto 1994

I. PRIHODKI		V SIT
Zap. št.	VRSTA PRIHODKA	PLAN 1994
1.	Prenesena sredstva	118,800.000,00
2.	Prihodki od davkov	678,169.000,00
3.	Prihodki od taks	37,250.000,00
4.	Prihodki od kazni	19,120.000,00
5.	Finančna izravnava od republike	115,461.000,00
6.	Ostali prihodki	107,070.870,25
7.	Finančni tokovi	17,300.000,00
8.	Skladi in ostale investicije	267,129.129,75
SKUPAJ PRIHODKI		1.360,300.000,00

II. ODHODKI

Zap. št.	NAMEN ODHODKA	PLAN 1994
I. TEKOČI DEL		
1.	Odhodki za delo upravnih organov	228,308.900,00
2.	Delo izvajalskih organizacij	276,331.500,00
3.	Socialni transferji	62,601.200,00
4.	Dotacije družbenim dejavnostim	49,961.790,00
5.	Plačila na področju družbenih dejavnosti	2,940.000,00
6.	Subvencije in intervencije v gospodarstvu	154,477.000,00
7.	Sredstva za delovanje krajevnih skupnosti	5,250.000,00
8.	Sredstva za druge javne potrebe	24,540.297,00
9.	Sredstva za sofinanciranje na ravni druge DPS	3,077.000,00
10.	Drugi odhodki	3,690.100,00
11.	Sredstva rezerv	8,167.744,25
SKUPAJ TEKOČI DEL		819,345.531,25

II. INVESTICIJSKI DEL		
12.	Investicije v družbenih dejavnostih	88,500.000,00
13.	Investicije na drugih področjih gospodarske infrastrukture	113,679.435,00

14.	Investicijsko vzdrževanje	53,731.410,00
15.	Drugi odhodki investicijskega značaja	6,106.000,00
16.	Odplačilo kreditov in druge obveznosti	7,570.000,00
SKUPAJ INVESTICIJSKI DEL		269,586.845,00

III. SKLADI PRORAČUNA		271,367.623,75
SKUPAJ ODHODKI:		1.360,300.000,00

833.

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in 5/90) in 14. člena Pravilnika o določanju imen naselij in ulic (Uradni list SRS, št. 11/80 in Uradni list RS, št. 58/92) ter 7. člena odloka o organizaciji in delu Skupščine občine Kamnik (Uradni list RS, št. 1/90, 16/90, 20/90 in 39/93) je Skupščina občine Kamnik na 36. skupni seji Zbora združenega dela, Zbora krajevnih skupnosti in Družbenopolitičnega zbora dne 23. 3. 1994 sprejela

ODLOK

o pripojitvi naselja Duplica k naselju Kamnik

1. člen

V občini Kamnik se naselje Duplica pripoji k naselju Kamnik.

2. člen

Meje naselja, ki se po uveljavitvi tega odloka vodi v uradnih evidencah pod imenom Kamnik, so točno določene s kartografskim prikazom registra območij teritorialnih enot, ki je sestavni del tega odloka.

3. člen

Občinski upravni organi morajo v enem letu od uveljavitve tega odloka uskladiti uradne evidence, ki so jih dolžni voditi.

4. člen

Stroški za nabavo in postavitve tabel z imenom naselja ter usklajevanje uradnih evidenc bremenijo občinski proračun.

5. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 021-7/94

Kamnik, dne 23. marca 1994.

Predsednik
Skupščine občine Kamnik
Maksimilijan Lavrinc, dipl. jur. l. r.

834.

Na podlagi 10., 13. in 80. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32-1351/1993) in 7. člena odloka o organizaciji in delu Skupščine občine Kamnik (Uradni list SRS, št. 1/90 in Uradni list RS, št. 16/90 in 20/90) je Skupščina občine Kamnik na skupni 36. seji Zbora združenega dela, Zbora krajevnih skupnosti, Druženopolitičnega zbora dne 23. 3. 1994 sprejela

O D L O K

o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin

1. člen

Z namenom manjšega obremenjevanja okolja in racionalne rabe ter izkoriščanja naravnih dobrin v občini Kamnik se s tem odlokom predpisujejo takse in povračila za obremenjevanje vode in ustvarjanje odpadkov.

2. člen

Zavezanci za plačilo takse in povračil so pravne in fizične osebe (v nadaljnjem besedilu uporabniki).

3. člen

Povračila oziroma takse znašajo:

- a) za uporabnike vodovoda
 - 5,75 SIT/m³ porabljene vode v gospodinjstvu/mesečno
 - 10,00 SIT/m³ porabljene vode v gospodarstvu in obrti/mesečno
- b) za uporabnike kanalizacije
 - 2,00 SIT/m³ od porabljene vode v gospodinjstvu/mesečno
 - 4,00 SIT/m³ porabljene vode v gospodarstvu in obrti/mesečno
- c) za priključitev novih uporabnikov na vodovodno omrežje:
 - 20.000,00 SIT za uporabnika, ki priključuje družinsko stan. hišo in (ali) delavnico za osebne in podobne obrtne storitve
 - 35.000,00 SIT za uporabnika, ki priključuje družinsko stan. hišo in kmečko gospod. poslopje in (ali) delavnico za proizvodno obrtno dejavnost

d) za priključitev novih uporabnikov na kanalizacijsko omrežje:

- 30.000,00 SIT za uporabnika, ki priključuje družinsko stan. hišo in (ali) delavnico za osebne in podobne obrtne storitve
 - 45.000,00 SIT za uporabnika, ki priključuje družinsko stan. hišo in kmečko gospod. poslopje in (ali) delavnico za proizvodno obrtno dejavnost
- e) za priključitev uporabnikov, ki potrebujejo vodo iz javnega vodovoda, se taksa določi na predlog upravljalca vodovoda, s sklepom izvršnega sveta, kolikor njihova mesečna poraba presega 100 m³.

4. člen

Povračila in takse v skladu s tem odlokom plačujejo vsi uporabniki vodovoda in kanalizacije, kakor tudi bodoči uporabniki.

5. člen

Plačevanje povračil oziroma taks pod točko a in b 3. člena je mesečno in ga zaračunava upravljalca vodovoda in kanalizacije v občini.

Povračilo oziroma takso pod točko c, d, e 3. člena tega odloka je uporabnik dolžan plačati upravljalcu pred izdajo soglasja za priključitev na vodovodno in (ali) kanalizacijsko omrežje.

6. člen

Povračila in takse iz 3. člena se spreminjajo v skladu s sklepom Izvršnega sveta Skupščine občine Kamnik v okviru rasti cen na drobno.

7. člen

Zbrana sredstva se porabljajo v skladu z letnim planom komunalne dejavnosti in varstva okolja, ki ga sprejme Skupščina občine Kamnik na predlog Izvršnega sveta Skupščine občine Kamnik.

8. člen

Ta odlok velja samo za predele občine, za katere skrbi s strani občine pooblaščen upravljalca.

9. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 021-4/94-4

Kamnik, dne 23. marca 1994.

Predsednik
Skupščine občine Kamnik
Maksimilijan Lavrinc, dipl. jur. l. r.

835.

Skupščina občine Kamnik je na podlagi 1. člena odloka o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 56/93) in 7. člena odloka o organizaciji in delu Skupščine občine Kamnik (Uradni list SRS, št. 1/90 in Uradni list RS, št. 16/90 in 20/90) na 36. seji dne 23. 3. 1994 sprejela

S K L E P

o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

1

Izhodiščna vrednost točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na dan 1. 1. 1994 znaša:

- za zazidano stavbno zemljišče 0,0182 SIT
- za nezazidano stavbno zemljišče 0,0060 SIT

2

Akontacijska vrednost točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za I. polletje 1994 znaša:

- za zazidano stavbno zemljišče 0,0200 SIT
- za nezazidano stavbno zemljišče 0,0066 SIT

3

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 021-5/94

Kamnik, dne 23. marca 1994.

Predsednik

Skupščine občine Kamnik

Maksimilijan Lavrinc, dipl. jur. l. r.

836.

Na podlagi 30. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in sklepa zbora krajanov KS Tunjice z dne 9. 3. 1994 objavljamo

S K L E P

o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Tunjice v občini Kamnik

1. člen

Za območje Krajevne skupnosti Tunjice se razpiše referendum za uvedbo samoprispevka v denarju za sofinanciranje sprejetih srednjeročnih programov na območju KS Tunjice.

2. člen

Referendum bo v nedeljo 22. maja 1994 od 8. do 19. ure na običajnem glasovalnem mestu.

3. člen

Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabljala za:

- rekonstrukcijo lokalnih cest po prednostnem redu, ki ga bo določil svet KS (50 %),
- dokončanje objekta za potrebe mrliške vežice (50 %).

Za uresničitev programa je potrebno 35.000.000 SIT, s samoprispevkom bo zbrano predvidoma 7.000.000 SIT, ostala sredstva pa bodo zbrana še s sofinanciranjem krajanov, občine in republike.

4. člen

Z referendumom se bodo krajanji izrekli o uvedbi samoprispevka za obdobje štirih let od 1. junija 1994 do 31. maja 1998.

5. člen

Samoprispevek bodo plačevali krajanji, ki stalno prebivajo na območju KS Tunjice, to je v vaseh Tunjice, Tunjiška Mlaka, Laniše ter Košišce od hišne št. 15 do 21 in sicer:

1. vsi zaposleni po stopnji 1,5 % mesečno od osebnih dohodkov, zmanjšanih za davke in prispevke iz osebnih dohodkov

2. upokojenci po stopnji 1,5 % od pokojnine mesečno

3. zavezanci, ki so obdavčeni po dejanskem dohodku in jim je opravljanje gospodarske in poklicne dejavnosti glavni poklic, po stopnji 1,5 %, zmanjšane za odmerjeni davek

4. zavezanci, katerih se davek odmerja v pavšalnem znesku, po stopnji 1,5 %

5. zavezanci, katerim se davek odmerja od popoldanske obrti po stopnji 1,5 % od davčne osnove, zmanjšane za odmerjeni davek

6. zavezanci, ki občasno dosegajo dohodek z opravljanjem gospodarske dejavnosti po stopnji 1,5 % od davčne osnove, zmanjšane za odmerjeni davek

7. krajanji od priložnostnih dohodkov, od katerih se plačuje davek, po stopnji 1,5 % od neto prejemkov

8. zavezanci davka iz kmetijskih dejavnosti po stopnji 1,5 % od katastrskega dohodka.

6. člen

Od samoprispevka, ki ga bodo plačevali krajanji po sklepu o uvedbi samoprispevka, se ne plačuje davek od skupnega dohodka.

7. člen

S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na posebnem računu, bo upravljala Svet Krajevne skupnosti Tunjice, ki je tudi odgovoren za zbiranje in namensko porabo sredstev. Svet KS je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih najmanj enkrat letno poročati na zboru občanov.

8. člen

Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira SDK in Republiška uprava za javne prihodke, izpostava Kamnik.

9. člen

Referendum vodi volilna komisija KS Tunjice po pravilih, ki veljajo za volitve, kot tudi ugotovi rezultate in izdela zaključno poročilo o izidu referenduma za območje KS Tunjice. Izid referenduma se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

10. člen

Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki so vpisani v splošnem volilnem imeniku za območje KS Tunjice ter zaposleni občani, stari nad 15 let.

11. člen

Na referendumu glasujejo krajanji neposredno in tajno z glasovnicami, na katerih je naslednje besedilo:

KRAJEVNA SKUPNOST TUNJICE GLASOVNICA

za referendum dne 22. 5. 1994 o uvedbi samoprispevka v denarju za čas od 1. 6. 1994 do 31. 5. 1998 za območje KS Tunjice z naslednjim programom:

1. rekonstrukcija lokalnih cest po prednostnem redu, ki ga bo določil Svet KS

2. dokončanje objekta za potrebe mrliške vežice.
Program je bil sprejet na zboru krajanov dne 9. 3. 1994.

za glasujem proti

Glasujete tako, da obkrožite besedico "ZA", če se strinjate z uvedbo krajevnega samopriskevka oziroma besedico "PROTI", če se z uvedbo samopriskevka ne strinjate.

12. člen

Sredstva za izvedbo referendumov zagotovi KS Tunjice.

13. člen

Ta sklep se objavi v javnih občilih in v Uradnem listu Republike Slovenije.

Predsednik
Sveta Krajevnih skupnosti
Tunjice
Ivan Nograšek l. r.

KOČEVJE

837.

Na podlagi 2. člena odredbe o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1994 (Uradni list RS, št. 72/93) ter 187. člena statuta občine Kočevje (Uradni list SRS, št. 6/79, 2/82, 34/84 in 47/86) je Izvršni svet Skupščine občine Kočevje sprejel

ODREDBO

o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1994 v občini Kočevje

1. člen

Da se odkrijejo in preprečijo v tej odredbi navedene živalske kužne bolezni, morajo pooblašene veterinarske organizacije opraviti v letu 1994 s to odredbo predpisane ukrepe.

Imetniki živali so dolžni izvajati ukrepe iz te odredbe.

2. člen

Preventivne ukrepe iz te odredbe izvaja Veterinarski zavod ljubljanske regije p.o. Grosuplje d.e. Kočevje in Veterinarska obratna ambulanta M-KG Kočevje. Prašičereja.

3. člen

Navedena izvajalca sta dolžna pred vsakim začetkom izvajanja ukrepov iz te odredbe o tem obvestiti medobčinski upravni organ, pristojen za veterinarsko inšpekcijo. O opravljenem delu morajo poročati na predpisanih obrazcih.

4. člen

Preventivna cepljenja se morajo opraviti tolikokrat, kolikorkrat je potrebno, da so živali stalno zaščitene.

Kontrolo imunosti opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani po programu, ki ga določi Republiška veterinarska uprava.

5. člen

Pooblašene veterinarske ustanove, ki opravljajo preventivna cepljenja ali diagnostične preiskave, morajo voditi evidenco o datumu cepljenja oziroma preiskave, imenu in bivališču imetnika živali, opisu živali, proizvajalcu, seriji in kontrolni številki cepiva ter o rezultatu cepljenja in preiskave. Veterinarski zavodi in obratne veterinarske ambulante morajo spremljati zdravstveno stanje živali po uporabi biološkega preparata in obveščati občinski upravni organ, pristojen za veterinarsko inšpekcijo o vseh nezaželenih stranskih pojavih in o pojavih, ki kažejo na morebitno nezanesljivo imunost.

6. člen

Splošna vakcinacija psov proti steklini mora biti opravljena od 1. 2. do 15. 4. 1994.

Mladi psi morajo biti vakcinirani proti steklini takoj, ko dopolnijo 4 mesece starosti.

Na okuženem in ogroženem območju je treba vakcinirati proti steklini tudi domače živali, ki se pasejo brez nadzorstva.

Peroralno vakcinacijo lisic je treba opraviti po programu, ki ga odredi RVU.

Vakcinacijo iz prvega do četrtega odstavka tega člena opravi Veterinarska postaja Kočevje z inaktivno (mrtvo) vakcino.

Vakcinacijo lisic iz četrtega odstavka tega člena opravi Veterinarska postaja Kočevje in lovske organizacije v roku, ki ga določi Republiška veterinarska uprava, z vakcino, ki jo odobri minister za kmetijstvo in gozdarstvo.

7. člen

Proti atipični kokoši kugi je treba vakcinirati kokoši, piščance, brojlerje, japonske prepelice:

- v perutninskih obratih organizacij in podjetij
- v naseljih, kjer so perutninski obrati organizacij in podjetij, ali večje reje individualnih proizvajalcev (Zgornji Cvišlerji, Klinja vas, Mlaka, Gotenica).

Vakcinacija iz prejšnjega odstavka se opravi z živo ali mrtvo vakcino po programu imunoprofilakse (obvezno strokovno navodilo Republiške veterinarske uprave, št. 322/A-026/82 z dne 11. 3. 1982) oziroma po programu imunoprofilakse prilagojenim epizootiološki situaciji AKK v letu 1994.

Vakcinacijo po tem členu opravi Veterinarska postaja Kočevje. Cepljenje se opravi na način, ki ga za posamezno vakcino določi proizvajalec.

Vzorče krvi za kontrolo imunosti po določenih vakcinacijah iz 7. člena te odredbe vzamejo obratne veterinarske ambulante po programu Republiške veterinarske uprave. Preiskave na kontrolo imunosti morajo zagotoviti obratne veterinarske ambulante pri pooblaščenem inštitutu Veterinarske fakultete v Ljubljani.

8. člen

Proti prašičji kugi je treba preventivno vakcinirati prašiče v vseh gospodarstvih, ki imajo 10 ali več plemen-skih svinj oziroma najmanj 50 pitalcev.

Vakcinacijo iz prejšnjega odstavka se opravi s sevom K-lapiniziranega virusa.

Vakcinacijo opravi Veterinarska postaja Kočevje in obratna ambulanta M-KG Kočevje.

Proti prašičji kugi je treba vakcinirati prašiče imetnikov živali v neposredni okolici prašičerejskih farm.

9. člen

Tuberkulinizirati je treba:

- 50 % vseh krav in brejih telic v občini (X. tuberkulinizacija)
- osnovne goveje črede podjetij
- vse plemenske merjasce
- plemenice neokuženih rej po naslednjem reprezentativnem vzorcu:

plemenice	tuberkulinizirati
– do 300	vse plemenice
– od 300 do 500	350
– od 500 do 1.000	400
– od 1.000 do 2.000	450
– od 2.000 do 5.000	500

Tuberkulinizacijo plemenskih prašičev na farmah opravi Veterinarska obratna ambulanta M-KG, tuberkulinizacijo v hlevih kooperantov in drugih kmečkih rejah ter v Gotenici opravi Veterinarska postaja Kočevje.

Na tuberkulozo je treba preiskati vse plemenske prašiče čred prašičerejskih obratov. Pregled opravi Veterinarska postaja Kočevje s pregledom mezenterialnih, portalnih in drugih bezgavk zaklanih živali.

Veterinarska postaja Kočevje mora pri vsaki patoanatomske preiskavi prašičev opraviti pregled mezenterialnih, portalnih in drugih bezgavk na tuberkulozo.

10. člen

Na brucelozo je treba preiskati enkrat letno:

- 10 % rej krav in brejih telic v hlevih individualnih proizvajalcev z 10 ali več krav in/ali brejih telic s serološkim pregledom krvi po programu, ki ga določi občinska veterinarska inšpekcija,
- 20 % plemenskih živali v osnovnih govejih čredah organizacij in podjetij s serološkim pregledom krvi po programu, ki ga določi občinska veterinarska inšpekcija,
- 2 x letno je treba klinično in serološko pregledati vse ovne na infekcijo z *Brucella ovis*,
- 20 % plemenskih prašičev s serološko preiskavo krvi po programu, ki ga določi občinska veterinarska inšpekcija.

Vzorke mleka in krvi odvzame Veterinarska postaja Kočevje. Vzorke krvi v prašičerejskih obratih odvzame Veterinarska postaja Kočevje s sodelovanjem tehnične ekipe Obratne veterinarske ambulante M-KG Kočevje.

Laboratorijske preiskave krvi goved, ovac in prašičev opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani.

11. člen

Na bolezen Aujeszkega in TGE virus (enterična in respiratorna varianta) je treba preiskati 5 % vzorcev krvi plemenskih prašičev.

Vzorke krvi v prašičerejski farmi vzame Veterinarska postaja Kočevje s sodelovanjem tehnične ekipe obratne veterinarske ambulante.

12. člen

Na mehurčasti izpuščaj pri govedu (IBR-IPV) je treba enkrat letno preiskati plemenjake v naravnem pripustu. Ravno tako je treba preiskati na IBR-IPV reje bikovskih mater sivorjave in svetlo lisaste pasme.

Enkrat letno je treba pregledati plemenjake v naravnem pripustu na vibriozo, kompilobakteriozo, leptospirozo, trihomonijozo, levkoso ter bakteriološki pregled semen glede na onesnaženost z ubikvitarnimi bakterijami.

Vzorke vzame Veterinarska postaja Kočevje. Preiskavo opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani.

13. člen

Na govejo levkoso je treba pregledati 5 % vseh plemenskih živali v osnovnih čredah na govedorejskih obratih, organizacij in podjetij.

Vzorke krvi odvzame Veterinarska postaja Kočevje. Preiskava seruma s preizkusom (precipitacije) v agar-skem gelu opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani.

14. člen

Na leptospirozo je treba enkrat letno pregledati 20 % vseh še nepregledanih plemenskih živali v osnovnih čredah govedorejskih obratov, organizacij in podjetij, po programu, ki ga določi občinska veterinarska inšpekcija.

Na leptospirozo je treba preiskati 20 % vzorcev krvi plemenskih prašičev po programu, ki ga določi občinska veterinarska inšpekcija. Vzorke krvi odvzame Veterinarska postaja Kočevje s sodelovanjem tehnične ekipe obratne veterinarske ambulante.

Serološke preiskave krvi opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani.

15. člen

Na kužno malokrvnost kopitarjev in theilerozo je treba preiskati žrebce plemenjake v občini Kočevje.

Vzorke krvi žrebcev plemenjakov odvzame Veterinarska postaja Kočevje.

Serološki pregled vzorcev krvi z gelprecipitinskim testom opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani.

Na kužno malokrvnost je treba preiskati vse kopitarje v okuženih hlevih.

16. člen

Na vrtoglavoost postrvi je treba v ribogojnicah pregledati enkrat letno postrvi, ki se vlagajo, prodajajo ali prevažajo. Vzorcev mladice morajo biti poslani v preiskavo od 1. 6. do 31. 12. 1994. Vzorcev tržnih rib pa ko to odredi občinski upravni organ pristojen za veterinarsko inšpekcijo.

Vzorke rib za preiskavo po tem členu vzame Veterinarska postaja Kočevje in jih pošlje Veterinarski fakulteti v Ljubljano.

17. člen

Na stroške imetnika živali je treba opraviti:

- vakcinacijo proti steklini živali, ki se gonijo na pašo,
- pregled krvi na leptospirozo konj v rejah športnih konj, najmanj 50 dni pred tekmovanjem.

18. člen

Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 061-1/91-2/1

Kočevje, dne 15. februarja 1994.

Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Kočevje
Alojz Petek, dipl. jur. l. r.

KLANJ

838.

Na podlagi 14. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91-l., 30/92, 7/93)

in 9. člena odloka o sestavi, pristojnostih in volitvah v zbornice SO Kranj (Uradni vestnik Gorenjske, št. 1/90) je Skupščina občine Kranj na 27. seji zbornice združenega dela dne 9. 3. 1994, 30. seji zbornice krajevnih skupnosti dne 9. 3. 1994 in 25. seji družbenopolitičnega zbornice dne 9. 3. 1994 sprejela

ODLOK **o proračunu občine Kranj za leto 1994**

1. člen

S proračunom občine Kranj za leto 1994 (v nadaljevanju proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v občini Kranj.

2. člen

Proračun občine Kranj za leto 1994 znaša:

– celotni prihodki	2.230.000.000
– razporejeni prihodki	2.206.290.000
– nerazporejeni prihodki	23.710.000
– tekoča proračunska rezerva	15.800.000
– rezerve občine	7.910.000

3. člen

V proračunu se izkazujejo prihodki, ki pripadajo občini, in odhodki za posamezne namene financiranja javne porabe.

4. člen

Proračun obsega skupen znesek predvidenih prihodkov in skupen znesek predvidenih odhodkov.

Prihodki so izkazani po njihovih virih in vrstah, odhodki pa v skupnih zneskih po posameznih namenih.

Proračun obsega kot nerazporejeni del prihodkov tudi tekočo proračunsko rezervo za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev.

5. člen

Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni med občino in uporabnikom drugače določeno.

6. člen

Uporabniki smejo prevzemati obveznosti v imenu občine le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.

7. člen

Uporabniki morajo sredstva, ki so jim zagotovljena v proračunu, uporabljati za namene, za katere so jim bila dana, in ki so opredeljena v posebnem delu proračuna ter v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi.

8. člen

Za izvrševanje proračuna je odgovoren izvršni svet. Izvršni svet določi pristojne upravne organe in strokovne službe, ki so nosilci porabe sredstev na posameznih proračunskih postavkah.

Izvršni svet v okviru obstoječih virov prihodkov med letom usklajuje proračun z gibanjem cen na drobno vendar največ do 80 odstotkov rasti cen na drobno.

Izvršni svet poroča občinski skupščini po vsakem trimesečju. Skupščinski komisiji za spremljanje realizacije proračuna izvršni svet sproti pošilja vsa gradiva o svojih

ukrepah na podlagi pooblastil iz odloka o proračunu, poroča pa ji vsak mesec.

9. člen

Če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini, lahko izvršni svet, da bi ohranil proračunsko ravnotežje, začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v posebnem delu proračuna razporejena za posamezne namene, ali začasno zadrži uporabo teh sredstev.

V tem primeru mora izvršni svet takoj obvestiti občinsko skupščino in predlagati ustrezne ukrepe oziroma spremembo proračuna, pristojno skupščinsko komisijo pa na način, določen v tretjem odstavku 8. člena.

10. člen

Izvršni svet lahko v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev spreminja namen in višino sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila razporejena sredstva.

O odločitvah iz prejšnjega odstavka mora izvršni svet takoj poročati občinski skupščini, pred odločitvijo pa o nameri obvestiti pristojno skupščinsko komisijo.

11. člen

O uporabi tekoče proračunske rezerve odloča izvršni svet do zneska 600.000 tolarjev, sekretar za finance pa v nujnih primerih do zneska 150.000 tolarjev. Te zneske lahko med letom izvršni svet valorizira v skladu z gibanjem cen na drobno, vendar največ do 80 odstotkov njihove rasti.

12. člen

V rezerve občine se izloča del skupno doseženih letnih prihodkov proračuna v višini 7.910.000 tolarjev. Rezerve se uporabljajo:

a) za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer (poplave, suša, požar, potres, ekološke nesreče, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci);

b) za zagotovitev sredstev proračunu, kadar proračunski prihodki pritekajo neenakomerno;

c) za kritje proračunskega primanjkljaja.

O uporabi rezerv za namene iz točk a) in c) odloča občinska skupščina, za namen iz točke b) pa izvršni svet.

13. člen

Skupščina pooblašča izvršni svet, da odloča o uporabi rezerv občine za namene iz točke a) 12. člena do višine 600.000 tolarjev, vendar samo enkrat za isti namen; ta znesek lahko med letom izvršni svet valorizira v skladu z gibanjem drobnoprodajnih cen.

14. člen

Lastni prihodki upravnih organov so sestavni del proračuna in pripadajo upravnim organom.

Upravni organi poročajo o namenski rabi lastnih prihodkov po vsakem trimesečju občinski skupščini.

15. člen

Konec leta 1994 izvršni svet lahko opravi prerazporeditev med posameznimi postavkami v okviru načrtovanih sredstev, odobrenih za leto 1994.

16. člen

Odredbodajalci za sredstva proračuna so: predsednik in podpredsedniki izvršnega sveta.

17. člen

Sekretariat za finance opravlja pri uporabnikih proračuna proračunski nadzor nad pravilno in smotno uporabo sredstev, razporejenih s proračunom.

Na zahtevo sekretariata za finance so uporabniki proračuna dolžni predložiti potrebne podatke za analizo porabe sredstev.

Vsi uporabniki proračuna so dolžni sekretariatu za finance predložiti finančne načrte za leto 1994 najpozneje v 30 dneh po sprejetju tega odloka, zaključne račune za leto 1993 pa v osmih dneh po uveljavitvi tega odloka.

18. člen

Izvršni svet SO Kranj je dolžan ažurno poročati komisiji za spremljanje realizacije proračuna.

19. člen

Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna je sestavni del odloka.

20. člen

Ta odlók začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1994 dalje.

Št. 06-403-03/94

Kranj, dne 9. marca 1994.

Predsednik
Skupščine občine Kranj
Vitimir Gros, dipl. inž. l. r.

Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna občine Kranj za leto 1994

A. PRIHODKI	v 000 SIT
I. Davčni prihodki	1.832.200
II. Nedavčni prihodki	183.704
III. Sredstva republike - izravnava	214.096
Skupaj prihodki	2.230.000
B. ODHODKI	
1. Odhodki za delo državnih organov	466.246
2. Odhodki izvajalskih organizacij	740.487
3. Subvencije in transferi	211.891
4. Dotacije družbenim dejavnostim	62.773
5. Plačila storitev na področ. družb. dejav.	85.105
6. Plačila stor. na področ. gospodar. infrastr.	168.062
7. Drugi odhodki	66.650
8. Intervencije v gospodarstvu	57.304
9. Rezerve	23.710
10. Investicije	80.693
11. Investicijsko vzdrževanje	267.079
Skupaj odhodki	2.230.000

839.

Na podlagi tretjega odstavka 40. člena zakona o zdravstvenem varstvu živali pred kužnimi boleznimi (Uradni list SRS, št. 37/85), drugega odstavka 2. člena odredbe o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkriva-

nja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1994 (Uradni list RS, št. 72/93) in 244. člena statuta občine Kranj (Uradni vestnik Gorenjske, št. 25/82) je Izvršni svet Skupščine občine Kranj na 166. seji dne 2. 3. 1994 sprejel

ODREDBO

o ukrepih za preprečevanje in zatiranje živalskih kužnih bolezni v občini Kranj v letu 1994

1. člen

Preventivna cepljenja ter diagnostične in druge preiskave na območju občine Kranj se v letu 1994 opravijo po določbah odredbe o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1994 (Uradni list RS, št. 72/93, v nadaljnjem besedilu: republiška odredba) ter po določbah te odredbe.

2. člen

Proti vraničnemu prisadu se cepijo kopitarji, goveda in ovce v Zalogu pri Cerkljah. Cepljenje se opravi do 30. aprila 1994.

3. člen

Proti šumečemu prisadu se morajo cepiti goveda in ovce, ki se odpravljajo na planinsko pašo v območju Jezerskega. Seznam živine, ki gre na pašo, pripravi pašna skupnost in dostavi do 15. aprila 1994, področni kmetijski svetovadni službi. Cepljenje se izvrši 20 dni pred odgonom na pasišča.

Prav tako mora biti opravljeno cepljenje pašnih živali proti steklini, če se pasejo brez nadzora.

4. člen

Proti atipični kokošji kugi je treba vakcinirati perutnino v obratih individualnih proizvajalcev na območju KZ Cerklje, kjer je reja perutnine pomembnejša gospodarska dejavnost, in matično jato fazanov v gojitvenem lovišču Kozorog – fazanerija Cerklje.

5. člen

V letu 1994 se mora nadaljevati IX. splošna tuberkulinizacija govedi. Do konca leta je potrebno tuberkulinizirati 50 % krav in telic v občini Kranj. Tuberkulinizirati je treba osnovno govejo čredo na obratih Mercator – Kmetijstvo Kranj ter na farmi Naklo, last Srednje mlekarške šole Kranj.

6. člen

Na brucelozo je treba preiskati 10 % krav in telic v zasebni lasti ter 20 % osnovne goveje črede v obratih Mercator – Kmetijstvo Kranj in farme Naklo, last Srednje mlekarške šole Kranj.

7. člen

Enkrat letno je treba pregledati 20 % še nepregledanih plemenskih živali v govedorejskih obratih Mercator – KZK Kmetijstvo Kranj ter plemenjake rejskega centra Brdo pri Kranju na leptospirozo.

8. člen

Na vrtoglavoost postrvi se izvrši pregled rib v ribogojnici Brdo pri Kranju ter v obeh obratih ribogojnice Biotehniške fakultete v Cerkljah od meseca junija do decembra 1994.

9. člen

Na klemidiozo je treba enkrat letno pregledati kri matičnih rej sobnih in okrasnih ptic ter pri plemenskih golobih. Stroški pregledov bremenijo lastnika živali.

10. člen

Stroški odrejenih ukrepov se v celoti krijejo iz sredstev posebnega računa za zdravstveno varstvo živali proračuna občine, kolikor v republiški ali v tej odredbi ni drugače določeno.

11. člen

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 323-01/94-08

Kranj, dne 2. marca 1994.

Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Kranj
Peter Orehar l. r.

KRŠKO

840.

Na podlagi 34. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije ter 30. člena odloka o pristojnostih in sestavi zborov občinske skupščine (Uradni list SRS, št. 30/90) je Skupščina občine Krško na skupnem zasedanju zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 6. 4. 1994 sprejela

ODLOK**o spremembah odloka o sekretariatu Skupščine občine Krško**

1. člen

V 1. členu odloka (Uradni list RS, št. 4/91) se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»V njegovem okviru delujeta kot organizacijski enoti: Sekretariat skupščine ter Kadrovska služba.«

2. člen

4. člen odloka (Uradni list RS, št. 4/91) se v celoti črta.

3. člen

Spremembe začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 1-013-9/94

Krško, dne 6. aprila 1994.

Predsednik
Skupščine občine Krško
Danilo Siter l. r.

LAŠKO

841.

Skupščina občine Laško je na podlagi 29. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90 in 34/91) in 7. členu odloka o sestavi, pristojnostih in načinu odločanja Skupščine občine Laško (Uradni list

RS, št. 13/90) na seji družbenopolitičnega zbora, zbora združenega dela in zbora krajevnih skupnosti dne 30. marca 1994 sprejela

ODLOK**o izvršitvi proračuna občine Laško za leto 1993**

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna občine Laško za leto 1993, katerega sestavni del je zaključni račun rezervnega sklada občine Laško.

2. člen

Doseženi prihodki in njihova razporeditev po zaključnem računu za leto 1993 so naslednji:

I. Proračun:	
1. prihodki	750.931.174,63 SIT
2. razporeditev prihodkov	750.446.288,87 SIT
Presežek prihodkov za prenos	
v naslednje leto	484.885,76 SIT
II. Rezervni sklad:	
1. prihodki	434.420,00 SIT
2. poraba	286.027,00 SIT
Presežek prihodkov za prenos	
v leto 1994	148.393,00 SIT

3. člen

Sredstva stalne proračunske rezerve v znesku 148.393 SIT se po zaključnem računu za leto 1993 prenesejo na prihodke stalne rezerve leta 1994.

4. člen

Bilanca prihodkov in splošnega razporeda prihodkov proračuna po glavnih namenih za leto 1993 je sestavni del odloka.

5. člen

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 403-222/92

Laško, dne 30. marca 1994.

Predsednik
Skupščine občine Laško
Miloš Veršec l. r.

Bilanca prihodkov in razporeditve prihodkov proračuna občine Laško za leto 1994

	Realizacija do 31.12.1993
Prihodki	
70 Prenešeni prihodki	159.052.000,00
71 Davki pravnih in fizičnih oseb	321.448.602,22
73 Prometni davek	2.578.509,69
75 Davki na premoženje	1.643.566,94
76 Takse, povračila, den. kazni	25.047.282,39
77 Finančni tokovi	25.406.508,35
78 Lastna dej. in drugi prihodki	215.754.705,04
Prihodki skupaj	750.931.174,63
Odhodki	
40 Delo državnih organov	146.032.207,60
41 Delo izvajalskih organizacij	72.784.652,60
42 Socialni transferji	67.109.255,60
43 Dotacije na podr. družbenih dej.	98.203.281,10

	Realizacija do 31. 12. 1993
44 Plačila na podr. družbenih dej.	63,680.961,90
45 Pl. stor., subv., inter. v gospodarstvu	87,043.754,90
46 Drugi odhodki	55,511.714,37
47 Odh. investicijskega značaja	146,092.217,90
48 Finan. tokovi, druge obveznosti	13,988.242,90
Razporeditev prihodkov skupaj	750,446.288,87
Presežek	484.885,76

842.

Skupščina občine Laško je na podlagi 7. člena odloka o sestavi, pristojnostih in načinu odločanja Skupščine občine Laško (Uradni list RS, št. 13/90) in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 30. marca 1994 sprejela

ODLOK

o prepovedi točenja alkoholnih pijač na območju občine Laško v določenem času

1. člen

Pravne in fizične osebe, ki na območju občine Laško opravljajo gostinsko dejavnost, ne smejo točiti alkoholnih pijač med 4. in 7. uro zjutraj.

2. člen

Prepoved iz 1. člena tega odloka ne velja za dneve, ko se lahko gostinska dejavnost opravlja nepretrgoma in so določeni s predpisi ali pa je izdano posebno dovoljenje.

3. člen

Izvajanje tega odloka nadzoruje upravni organ, pristojen za tržno inšpekcijo in delavci policije.

4. člen

Z denarno kaznijo najmanj 40.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali fizična oseba, če toči alkoholne pijače v času, ko je to prepovedano (1. člen).

Z denarno kaznijo najmanj 8.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

5. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o prepovedi točenja alkoholnih pijač na območju občine Laško v določenem času (Uradni vestnik občine Laško, št. 1/74).

6. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 332-7/94

Laško, dne 30. marca 1994.

Predsednik
Skupščine občine Laško
Miloš Veršec l. r.

843.

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidenciranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in 5/90) in 7. člena odloka o pristojnosti in načinu odločanja Skupščine občine Laško (Uradni list RS, št. 13/90) je Skupščina občine Laško na skupni seji vseh zborov skupščine dne 30. marca 1994 sprejela

ODLOK

o spremembi območij nekaterih naselij v občini Laško

1. člen

S tem odlokom se spremenijo območja naselij Jurklošter, Blatni Vrh, Spodnja Rečica, Slivno, Log pri Vrhovem, Vrhovo in Prapretno.

2. člen

Območja naselij Jurklošter, Blatni Vrh, Spodnja Rečica, Slivno, Log pri Vrhovem, Vrhovo in Prapretno se spremenijo tako, da se:

- del naselja Blatni Vrh se priključi k naselju Jurklošter
- del naselja Slivno se priključi k naselju Spodnja Rečica
- del naselja Vrhovo, ki zajema hišni številki 105 b in 105 c, se priključi k naselju Log pri Vrhovem
- del naselja Log pri Vrhovem, ki zajema hišno številko 3, se priključi k naselju Prapretno.

3. člen

Stavbe na priključenih območjih se oštevilčijo v okviru naselja, ki se mu priključijo.

4. člen

Spremembe območij naselij so prikazane v osnovnem kartografskem prikazu Registra območij teritorialnih enot (ROTE) v merilu 1:5000, ki je sestavni del tega odloka in se hrani na Geodetski upravi občine Laško.

5. člen

Geodetska uprava občine Laško izvede vse potrebne spremembe v evidencah ROTE in EHIŠ.

6. člen

Lastniki oziroma upravljalci preoštevilčenih stavb morajo namestiti hišne tablice najkasneje 30 dni po prejemu obvestila, da je tablica izdelana. Stare tablice lahko ostanejo nameščene največ eno leto po namestitvi nove.

7. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 455-10/2-94-1

Laško, dne 30. marca 1994.

Predsednik
Skupščine občine Laško
Miloš Veršec l. r.

844.

Skupščina občine Laško je na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS,

št. 26/90, 18/93, 47/93) ter 7. člena odloka o sestavi pristojnosti in načinu odločanja Skupščine občine Laško (Uradni list RS, št. 13/90) na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti ter družbenopolitičnega zbora dne 30. marca 1994 sprejela

ODLOK o zazidalnem načrtu za proizvodno-obrtno dejavnost Rečica KP 2/1

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Sprejme se zazidalni načrt za proizvodno-obrtno dejavnost Rečica KP 2/1, ki ga je izdelal KOMUNAPROJEKT Maribor, pod številko 205/48, sept. 1993. Zazidalni načrt je sestavni del tega odloka.

2. člen

Zazidalni načrt vsebuje:

A. Tekstualni del

B. Grafične priloge:

– izsek iz srednjeročnega družbenega

plana M 1:2880

– situacija obstoj. stanja širšega območja M 1:5000

– geodetski načrt obstoječega stanja M 1:1000

– katastrska situacija M 1:2880

– ureditvena situacija z zasnovo zelenih

površin M 1:1000

– situacija - funkcionalno oblikovalski

pogoji M 1:1000

– situacija prometne ureditve M 1:1000

– situacija obst. in predvidenih

komunalnih vodov M 1:1000

– priloge: soglasja, pogoji, smernice geotehnično poročilo, zemljiškoknjižni izpiski, posestni listi

C. Soglasja

II. MEJE OBMOČJA

3. člen

Obravnavano območje leži v naselju Rečica. Locirano je v ozki dolini in je na zahodni strani omejeno s hudourniškim potokom, na vzhodni strani z lokalno asfaltirano cesto za Šmohor, na jugu s parcelo št. 1008/4, na severu pa z zavojem lokalne ceste. Obsega parcele št. 1155/1, 1155/3, 1155/4, del 1110, 1112, del 1088/1, 1089, del 1087/20 vse k.o. Rečica. Območje obsega ca. 1 ha površin.

III. FUNKCIJA OBMOČJA

4. člen

Območje obdelave je na južnem delu opredeljeno za proizvodno-obrtno dejavnost, severni del pa se ohranja kot rezervat za morebitno potrebno lokacijo za proizvodno obrtno dejavnost. Območje je razdeljeno na šest parcel ob cesti na Šmohor. Parceli št. 1 in 2 sta namenjeni za proizvodno-obrtno dejavnost, v mansardi je stanovanjski bivalni del. parcela št. 3 za proizvodno-obrtno dejavnost, parceli št. 4 in 5 za proizvodno-obrtno dejavnost in ločeno za stanovanjski bivalni del, parcela št. 6 je funkcionalno zemljišče za trafo postajo.

5. člen

Na območju obdelave ni predvidenih rušitev. V rezervatu za proizvodno-obrtno dejavnost je možna rekonstrukcija obstoječega objekta za to dejavnost ali rušitev za izgradnjo tega območja.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE OBJEKTOV IN NAPRAV

6. člen

Horizontalni in vertikalni gabariti so razvidni iz grafičnih prilog. Objekti so zaradi nivoja podtalnice pritlični, z možnostjo uporabe mansarde (za spremljajoče funkcije, bivalne prostore). Etažna višina pritličja odgovarja potrebam za posamezno dejavnost.

7. člen

Oblikovanje: objekti, namenjeni proizvodno-obrtnim in stanovanjskim prostorom morajo biti usklajeni z okoljem in avtohtono arhitekturo. Ob upoštevanju terena je smer slemena vzporedna s plastnicami, uporabljeni so avtohtoni materiali in elementi.

Strehe so dvokapnice, naklon streh je min. 35°. Strehe se zaključujejo s "čopi". Barva kritine je temna. Fasade so svetle barve.

8. člen

Ne dovoljuje se gradnja pomožnih objektov, improviziranih lop, drvarnic, skladišč in odprtih deponij.

V. POGOJI UREJANJA ZELENIH POVRŠIN

9. člen

Zelene površine funkcionalno in oblikovno dopolnjujejo program odprtega prostora in imajo mikroregulativno, varovalno in oblikovno funkcijo. Vse zelene površine se gosto zazelenijo predvsem ob cesti, ob parcelnih mejah in opornih zidovih ter med manipulacijskimi površinami in stanovanjskimi objekti.

VI. POGOJI KOMUNALNEGA UREJANJA

10. člen

Komunalna ureditev:

Kanalizacija: meteorne vode iz utrjenih površin se speljejo preko lovilcev olj, tehnološke pa preko čistilne naprave v potok. Do izgradnje kanalizacijskega kolektorja Rečica - Laško se fekalne vode speljejo v ustrezno dimenzionirane vodotesne greznice brez iztoka.

Med kanalizacijo in vodovodom morajo biti doseženi minimalni horizontalni (3 m) in vertikalni (0,50 m) odmiki, pri čemer mora potekati vodovod vedno nad kanalizacijo. Kolikor teh odmikov ni mogoče doseči, je potrebno vodovod ustrezno zaščititi.

Vodovod: težnostno je možno zagotoviti nemoteno oskrbovanje objektov do kote 261,30 m nadmorske višine. Za zagotovitev vode višje ležečim objektom je možna oskrba z vodo s hidroforji. Za požarno vodo je potrebno zagotoviti ustrezno število hidrantov.

Elektrika: v območju koridorja obstoječih daljnovodov 10 in 35 kV ni dovoljena gradnja objektov. Predvidena transformatorska postaja TP 1 mora imeti ločeno funkcionalno zemljišče.

PTT: obravnavano območje bo možno priključiti na obstoječe telefonsko omrežje.

Ogrevanje: predvideno je individualno ogrevanje (lahko kurilno olje, elektrika), po izgradnji plinovoda pa priključitev na plinovodno omrežje.

Odvoz smeti: za odpadke so predvideni tipski kontejnerji oziroma prekucniki na za to določenih lokacijah. V organiziran odvoz smeti se morajo vključiti vsi predvideni objekti.

VII. POGOJI PROMETNE UREDITVE

11. člen

Območje zazidave se prometno navezuje na cesto Šmohor, ki se na odseku ca. 190 m rekonstruira v šir. 5 m, uredijo se tudi obojestranske bankine v širini 0,50 m. Dostop do prvih treh parcel se izvede direktno iz glavne ceste, za ostale parcele pa se izvede interna cesta. Pri izvozu iz interne ceste se postavi prometna signalizacija - prepovedano zavijanje na levo.

Ob obrtnih delavnicah se izvede več parkirnih mest. Za spravilo lesa in pridelkov iz višje ležečih območij se predvidi pot v širini 2,50 m v zemeljski izvedbi ob potoku, naveže pa se na glavno cesto v dveh priključkih. Pot se uporablja samo občasno in je namenjena izključno lastnikom mejnih parcel.

12. člen

Namembnost zemljišč se do izgradnje predvidenih objektov in naprav ne spremeni.

VIII. VAROVANJE OKOLJA

13. člen

Zagotoviti je potrebno kvalitetne pogoje bivanja in nemotečo proizvodno-obrtno dejavnost. Med te pogoje sodi zaščita pred onesnaženjem zraka, vod, zaščita pred hrupom in požarom, preprečevanje onesnaženja tal in podtalnice.

V izogib onesnaževanja zraka se kot splošno vodilo priporoča ogrevanje individualnih kurišč na plin ali lahko kurilno olje.

14. člen

Obravnavano območje je namenjeno le ekološko čisti proizvodno-obrtni dejavnosti glede na obstoječe in predvideno bivalno okolje.

Pred izdajo lokacijskega dovoljenja si mora bodoči investitor pridobiti od pooblaščenke strokovne organizacije mnenje glede eventualnih negativnih ekoloških vplivov na okolje, ki bi jih povzročala njegova dejavnost.

IX. ETAPNOST IZVAJANJA, TOLERANCE

15. člen

Pred pričetkom izvajanja območja je potrebno izvesti še podrobnejše geološke raziskave terena.

Zaradi zamočvirjenosti terena je za znižanje nivoja podtalnice potrebno izvesti odvodnjevalna dela in regulirati potok. Za izvedbo načrtovanih del je potrebno izdelati posebne strokovne podlage za pridobitev dovoljenj.

Pred pričetkom gradnje objektov se izvede prometna in komunalna ureditev območja.

16. člen

Odstopanja od podanih gabaritov so možna le toliko, da ostaja razmerje dolžin in širin nespremenjeno ter da so izpolnjeni sanitarno-tehnični, požarnovarnostni in urbanistični predpisi (osončenje, dostopnost, odmiki). Etažnost ostaja nespremenjena.

17. člen

Ureditveni načrt je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri občinskih upravnih organih.

18. člen

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

19. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 352-2/91

Laško, dne 30. marca 1994.

Predsednik
Skupščine občine Laško
Miloš Veršec l. r.

845.

Skupščina občine Laško je na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 in 47/93) ter 7. člena odloka o sestavi, pristojnosti in načinu odločanja Skupščine občine Laško (Uradni list RS, št. 13/90) na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti ter družbenopolitičnega zbora dne 30. marca 1994 sprejela

O D L O K

o lokacijskem načrtu za čistilno napravo Laško

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se sprejema "Lokacijski načrt za čistilno napravo Laško", ki ga je izdelal Razvojni center, Planiranje d.o.o. Celje v oktobru 1993 pod št. 701/90 - tekstualni in grafični del in je sestavni del tega odloka.

2. člen

Lokacijski načrt je izdelan na podlagi strokovnih podlag, ki jih je izdelalo Podjetje za urejanje voda NIVO Celje ob upoštevanju tehnološkega projekta za ČN Laško, izdelanega pri projektivnem biroju dr. Lengyel z Dunaja.

3. člen

Lokacijski načrt vsebuje:

A. Tekstualni del

B. Grafične priloge:

1. Izrez iz DP občine Laško

M 1:5000

2. Prikaz osnovnega kanalizacijskega omrežja z lokacijo ČN

M 1:5000

3. Katastrska situacija z mejo ureditvenega območja ČN

M 1:2880

4. Situacija obstoječega stanja z mejo ureditvenega območja ob predvideni regulaciji Savinje, inventarizacija objektov

M 1:1000

5. Ureditvena situacija ČN

M 1:1000

6. Geodetska zazidalna situacija ČN

M 1:1000

7. Situacija komunalnih naprav in napeljav

M 1:1000

8. Karakteristični profili območja ČN

M 1:200

8.1. prerez P2A - P3

8.2. prerez P4 - P4A

8.3. prerez P5

C. Soglasja

II. MEJA OBMOČJA

4. člen

Območje ČN spada v celoti v katastrsko občino Lahomšek. Meja poteka delno po parcelnih mejah, deloma parcele seka. Meja poteka iz jugovzhodnega vogala parcele

310/3 proti zahodu vzdolž meje železniškega zemljišča; na razdalji 80 m pred cesto, ki vodi skozi železniški podvoz v Radoblje se meja območja pravokotno lomi proti severu, seka parcele 281, 280/2 in 967, vstopi v parcelo 278, kjer se obrne proti vzhodu in se vzporedno z brežino Savinje ujame s severnim robom parcele 280/1; v tej smeri seka še parceli 296 in 297 ter se po zahodnem robu parcele 313/1 vrača proti izhodiščni točki, s tem da vključi jugozahodni trikotni pas te parcele.

Celotno območje meri 2,55 ha.

III. FUNKCIJA OBMOČJA

5. člen

Ureditveno območje je namenjeno izgradnji čistilne naprave z naslednjo biokemično obremenitvijo:

- obremenitev odplak klavnice in pivovarne 8.000 kg BPK5/dan ali 133.333 E
- obremenitev komunalnih odplak mesta in preostale industrije 600 kg BPK5/dan ali 10.000 E
- obremenitev 2. biološke stopnje ČN (II. in III. faze izgradnje)
- obremenitev tehnoloških odplak pivovarne in klavnice po predčiščenju na precejalnikih pri 75 % efektu čiščenja: $8.000 \times 0,75 = 2.000$ kg BPK5/dan (25 %)
- obremenitev predčiščenih tehnoloških odplak in komunalnih odplak skupaj: 2.600 kg BPK5/dan ali 43.333 E.

6. člen

V tehnološkem pogledu bo čistilna naprava mehansko - biološka z dehidracijo proizvedenega blata, ki se bo odvažalo na kmetijske površine ali na komunalno deponijo. Tehnološke odplake iz pivovarne in klavnice se predhodno mehansko in biološko delno očistijo ter se nato skupaj s komunalnimi odplaki biološko očistijo do zahtevane stopnje čistosti pred izpustom v Savinjo.

7. člen

Čistilna naprava se bo gradila v treh fazah:

Prva faza predvideva izgradnjo naprave za predčiščenje tehnoloških odplak z učinkom 75 % oziroma zmanjšanjem onesnaženja z 8.000 kg BPK5/d na 2000 BPK5/d. Zasnovana je tako, da bo služila takojšnjemu izboljšanju vodne kvalitete v Savinji.

Naprava za predčiščenje je dimenzionirana na maksimalni dotok 440 m³/h in zajema naslednje stopnje:

- mehansko čiščenje na rotacijskem situ;
- precejalnik s površino ca. 512 m² in volumnom ca. 4100 m³;
- vmesna usedalnica s površino 588 m² in volumnom 1472 m³;
- dehidracijo proizvedenega blata na tračni filtrski stiskalnici z odvozom na kmetijske površine ali na komunalno deponijo v količini ca. 30 m³/dan.

Druga faza predvideva izgradnjo objektov za popolno biološko čiščenje komunalnih in predčiščenih industrijskih odplak, obdelavo blata in njegovo dispozicijo na kmetijske površine ali na komunalno deponijo:

- črpališče komunalnih odplak;
- mehansko čiščenje: fine grablje in peskolov;
- ozračevalni bazen z naknadnim usedalnikom;
- merilec iztoka očiščene vode.

Po biološkem očiščenju bo imel iztok naslednje parametre: suspendirane snovi: max. 80 mg/l; BPK5: max. 30 mg O2/l, povpr. 15 mg O2/l.

V tretji fazi naj bi se povečala zmogljivost čistilne naprave glede na razvoj in potrebe Laškega. Tretja faza predstavlja dopolnitev biološke stopnje čiščenja še z enim ozračevalnim bazenom in usedalnikom.

8. člen

Skrajno vzhodno so-v območje ČN vključeni trije objekti (stanovanjski hiši Marija Gradec 80 in 81 in gospodarski objekt) na parc. št. 310/2, 310/3 in 240 k.o. Lahomšek.

V 1. fazi izgradnje ČN (predčiščenje tehnoloških odplak) se stanovanjske hiše lahko ohranijo v sedanji namembnosti, ker ni pričakovati smradnih emisij. Pred realizacijo 2. faze ČN pa je potrebno njihovo namembnost spremeniti oziroma objekte nadomestiti na drugi lokaciji.

Na obstoječih objektih znotraj lokacijskega načrta so možna le nujna tekoča vzdrževalna dela. V primeru spremembe namembnosti objektov za komunalno dejavnost je možna rekonstrukcija objektov.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE IN UREJANJE OBMOČJA IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV

9. člen

V okviru urbanističnega oblikovanja in urejanja območja ČN je potrebno:

- območje prometno navezati na krajevno cesto Laško - Strensko;
- za dosego nulte kote zunanje ureditve (H Q 100 Savinje) izvesti umetni nasip na območju objektov čistilne naprave, višine maksimalno od 2,5 do 3,5 m;
- objekte ČN višinsko locirati minimalno 0,5 nad H Q 100;
- izvesti zunanjo ureditev območja čistilne naprave, kot je prikazana v ureditveni in geodetski kotirani situaciji LN;
- urediti žično ograjo, višine 2 m, zelene barve okoli območja objektov čistilne naprave. Ograja mora biti odmaknjena najmanj 1 m od vznožja železniškega nasipa, in sicer tako, da je možno urediti pot za intervencijski dostop do železniškega telesa,
- asfaltirati dovozno cesto in manipulacijske površine,
- pri objektu št. 4 urediti parkirišče za zaposlene,
- urediti zelenice ter zasaditi grmovnice in drevorede;
- zaradi utesnjene lokacije obvezno upoštevati v geodetski kotirani situaciji opredeljene gabarite objektov, lego v prostoru in odmike. Gabariti objektov čistilne naprave so podani v svoji maksimalni velikosti. Možne so le tolerance za zmanjšanje podanih gabaritov.

10. člen

Objekti ČN in njihove načrtovane dimenzije:

objekt 1. faze:

št. 1 - objekt za predčiščenje

tlorisne dimenzije 42,50 × 17,40 m, višina 13 in 15 m

objekti 2. faze:

št. 2.1. - sito in peskolov

tlorisne dimenzije 8 × 8 m,

višina slemena dvokapnice 7 m

št. 2.2. - črpališče

tlorisne dimenzije - krog premera 2 r = 6 m,

višina 4 m

št. 2.3. in 2.4.

- selektor 1 in ozračevalni bazen 1

tlorisne dimenzije 45 × 19,5 m, višina 1,10 m

št. 2.5. - naknadni usedalnik 1

tlorisne dimenzije: krog premera 2 r = 41,70 m.

višina 0,80 m

št. 2.6. - črpališče povratnega mulja 1
tlorisne dimenzije: krog s premerom $2r = 3$ m,
višina 0,80 m

št. 2.7. - merilec odtoka 1

tlorisne dimenzije $5 \times 1,5$ m, višina 0,40 m

št. 2.8. - kompresijska postaja

tlorisne dimenzije 15×8 m, višina slemena
dvokapnice 6 m

objekti 3. faze:

št. 3.3. in 3.4.

- selektor 2 in ozračevalni bazen 2

tlorisne dimenzije $45 \times 19,5$ m, višina 1,10 m

št. 3.5. - naknadni usedalnik 2

tlorisne dimenzije - krog premera $2r = 41,7$ m,
višina 0,80 m

št. 3.6. - črpališče povratnega mulja 2

tlorisne dimenzije - krog premera $2r = 3$ m,
višina 0,80 m

št. 3.7. - merilec odtoka 2

tlorisne dimenzije $5 \times 1,5$ m, višina 0,40 m

objekti 2. ali 3. faze:

št. 4.0. - obratna stavba

tlorisne dimenzije $20 \text{ m} \times 10 \text{ m}$, višina slemena
dvokapnice 9 m (P + 1)

št. 5.1. in 5.2.

- objekti za obdelavo odvišnega mulja

tlorisne dimenzije 8×28 m, višina 0,80 m

in krog premera $2r = 15$ m, višina do 12 m

Mikrolokacija navedenih objektov je razvidna iz ureditvene in geodetske kotirane situacije v merilu 1:1000, ki sta sestavna dela LN.

11. člen

Objekti čistilne naprave bodo grajeni iz betona in jekla, upravna zgradba pa v klasični ali montažni izvedbi.

V pogledu arhitektonskega oblikovanja je potrebno:

- objekte prilagoditi tehnologiji in zagotoviti kvalitetno obdelavo fasad (vidni beton, vidne obloge na objektu št. 1). Objekt upravne zgradbe naj ima streho dvokapnico z nakloni strešin 40° in temno kritino;

- pri oblikovanju in obdelavi fasad objektov čistilne naprave upoštevati usmeritve, ki jih je podal ZVNKD Celje: zasaditev popenjavk, po možnosti fasade v temnejši barvi.

V. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA

12. člen

Po projektu je predvideno čiščenje odpadnega zraka iz biološkega precejalnika z mokrim izpiranjem in z oksidacijo neprijetnih vonjev z ozonom. Vsi objekti, kjer bi se utegnili pojaviti neprijetni vonji, so v zaprti izvedbi.

13. člen

Lokacijski načrt predvideva posaditev drevoreda ob vstopu na območje ČN ter nekaj skupin drevja na robnih delih območja in na nabrežju Savinje. Zelo ozek in omejen prostor med železnico in Savinjo ne omogoča zasaditve širših zelenih barier. Zasaditev je predvidena takoj, ko bodo pridobljena za izgradnjo ČN potrebna zemljišča.

14. člen

Uporabljena tehnologija zagotavlja, da ČN ne bo povzročala hrupa. Predvsem bo zaprta gradbena oblika precejalnika preprečevala, da bi hrup izstopal iz zgradbe. Za transport suhega mulja od ČN do kmetijskih površin ali do komunalne deponije bodo morala biti uporabljena

zaprta motorna vozila, ki tudi ne bodo povzročala večjega hrupa. Stisnjeni zrak za prezračevanje usedalnika bo proizvajan v posebnem zvočno izoliranem prostoru.

15. člen

Predvidena je uporaba odpadnega blata v kmetijstvu. Potrebno bo zagotoviti, da blato ne bo vsebovalo naravi škodljivih sestavin (težke kovine) in da v bakteriološkem pogledu ne bo oporečno. Če ta pogoj ne bi bil (trajno ali občasno) izpolnjen, se bo blato odlagalo na primerno urejeni in vzdrževani komunalni deponiji.

16. člen

S ciljem, da bi se preprečili negativni vplivi na okolje, je potrebno:

- obvezno zagotoviti, da bosta izvedba objektov in tehnologija čiščenja taki, da se pri obratovanju ČN v največji možni meri preprečijo škodljivi vplivi na okolje.

- obvezne so meritve zraka, izcednih vod, hrupa in kvalitete odpadnega blata v času obratovanja.

VI. POGOJI ZA VODNOGOSPODARSKO IN KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA

Vodnogospodarske ureditve

17. člen

Upoštevati je treba vodnogospodarske pogoje, ki jih je predpisalo Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora, Republiška direkcija za varstvo okolja in urejanje voda, izpostava Celje:

- da se pri nadaljnjem načrtovanju upošteva dokumentacija »Podloge na ČN Laško«, Podloge za lokacijski načrt (PUV NIVO št. proj. 22/92);

- da se idejno zasnovo kanalizacijskega sistema Laškega dopolni ter tako dopolnjeno zasnovo tudi realizira pred pričetkom delovanja 2. faze čistilne naprave.

18. člen

Prometne in komunalne ureditve:

Pri prometnem in komunalnem urejanju območja je potrebno:

- za ceste, kanalizacijo in vodovod izdelati načrte za izvedbo ob poprejšnjem zakoličenju osi cest, parkingov, predvidenih kanalov in vodovoda;

- rekonstruirati obstoječo krajevno cesto v Strensko - potek in nivoletno prilagoditi novo formirani brežini Savinje vzdolž območja čistilne naprave. Pri urejanju krajevne ceste in dovoznih cest upoštevati elemente, podane v geodetski kotirani situaciji LN;

- odplake iz območja čistilne naprave (iz upravne zgradbe, onesnažene meteorne vode) speljati v zbirni kanal komunalnih odplak, čiste meteorne vode iz območja ČN pa v predvideni kanal, ki bo odvajal zaledne vode iz območja depresije južno od železnice;

- odvodnjavanje mora biti urejeno tako, da voda ne bo ogrožala železniškega trupa. Voda mora biti speljana v obnovljen prepust v km 514,597;

- v primeru vožnje težkih cestnih vozil preko proge v km 514 + 605 bo treba ta cestni prehod asfaltirati;

- do območja čistilne naprave zgraditi vodovodni priključek iz obstoječega javnega vodovodnega omrežja (za tehnološko vodo in gašenje je koristiti vodo iz Savinje);

- z ozirom na predvideno konično moč ca. 600 - 800 kW objektov čistilne naprave Laško zgraditi lastno transformatorsko postajo s priključnim visokonapetostnim kablom 20 kV (energija bo na razpolago na daljnovodu 10 kV Lava);

- za povsem varno obratovanje zagotoviti rezervno napajanje z električno energijo;
- urediti telefonski priključek do upravnega objekta skladno s pogoji PTT podjetja Celje.

VII. ETAPNOST IZVAJANJA

19. člen

Čistilna naprava se bo gradila etapno v skladu s tehnološkimi fazami, opisanimi v členu 6 tega odloka.

Najkasneje ob izgradnji II. faze objektov ČN urediti odvod zalednih voda območja depresije južno od železniške proge.

Že v I. fazi izgradnje ČN urediti potok "B" na odseku od železniške proge do izliva v Savinjo.

VIII. INVESTITOR IN NJEGOVE OBVEZNOSTI

20. člen

Investitor čistilne naprave Laško je JP Komunala Laško.

Investitor je dolžan zagotoviti izdelavo projektov in izgradnjo zbirnih kanalov za tehnološke in komunalne odplake do območja čistilne naprave.

21. člen

Investitor je dolžan poravnati odškodnino oziroma zagotoviti drugačno nadomestilo, če se ugotovi prizadetemu zmanjšana kakovost bivalnega okolja in zmanjšana vrednost nepremičnine v smislu veljavne zakonodaje o varstvu okolja.

IX. KONČNA DOLOČILA

22. člen

Lokacijski načrt je na vpogled pri pristojnem upravnem organu občine Laško.

23. člen

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcije.

24. člen

Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 352-1/93

Laško, dne 30. marca 1994.

Predsednik
Skupščine občine Laško
Miloš Veršec l. r.

LENART

846.

Na podlagi 4. člena odloka o pristojnostih in načinu dela Skupščine občine Lenart (Uradni list SRS, št. 1-54/90 in RS, št. 16-782/93), 148. člena Ustave Republike Slovenije in 17. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 23/92, 52/92, 7/93 in 43/93) je Skupščina občine Lenart na seji dne 17. marca 1994 sprejela

ODLOK

o začasnem financiranju javne porabe v občini Lenart

1. člen

Do sprejetja proračuna občine Lenart za leto 1994 se bodo naloge, ki so skupnega pomena za občino, začasno, vendar najdalje do 31. maja 1994, financirale na podlagi odloka o proračunu občine Lenart za leto 1993.

2. člen

Razporeditev vseh prihodkov proračuna občine Lenart (odhodki), v času iz prejšnjega člena tega odloka, ne sme presegati porabe sredstev v 5. mesecih leta 1993, to je 224,723.080 SIT.

3. člen

Izvršni svet bo v okviru globalne vsote določil odhodke po posameznih postavkah s tem, da prednostno upošteva delo javnih zavodov in državne uprave, odhodke na področju družbenih dejavnosti in drugo.

4. člen

Doseženi prihodki in realizirani odhodki v času začasnega financiranja so sestavni del proračuna občine za leto 1994.

5. člen

S tem odlokom se nadomesti odlok o začasnem financiranju javne porabe v občini Lenart v prvem trimesečju 1994, ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 3/94.

6. člen

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 400-1/94

Lenart, dne 21. marca 1994.

Predsednik
Skupščine občine Lenart
Jože Škrlec l. r.

847.

Na podlagi 4. člena odloka o pristojnostih in načinu dela Skupščine občine Lenart (Uradni list SRS, št. 1-54/90 in RS, št. 16-782/93), 44. člena zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90 in 5/91), zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 18/93) ter v skladu z določbami pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti in pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln (Uradni list RS, št. 28/93) je Skupščina občine Lenart na seji dne 17. marca 1994 sprejela

ODLOK

o poslovanju na tržnicah ter prostorih za prodajo na premočnih stojnicah v občini Lenart

1. člen

Ta odlok določa pogoje za ustanovitev in način upravljanja in poslovanja na tržnicah (trgih) in prostorih za prodajo na premočnih stojnicah.

I. POSLOVANJE NA TRŽNICI – TRGU

2. člen

Tržnica je posebej organiziran in urejen poslovni prostor, kjer se trguje z blagom (predvsem kmetijsko in drugo blago).

3. člen

Trg mora imeti tržni prostor in pomožne prostore ter izpolnjevati druge pogoje, ki jih določa pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln (v nadaljevanju besedila: pravilnik).

S tržnim prostorom je mišljen prostor, kjer se neposredno trguje z blagom. Tržni prostor je lahko odprt ali zaprt.

4. člen

Na trgih se trguje z blagom na prodajnih mestih – stojnicah, prodajnih klopih (mizah).

Prodajna mesta so na odprtem ali zaprtem tržnem prostoru.

Na trgih se sme trgovati z blagom tudi v kioskih in potujočih prodajalnah, če so izpolnjeni pogoji, ki se nanašajo na kiosk in potujočo prodajalno.

5. člen

Na trgu se trguje na drobno s kmetijskimi pridelki, z živili rastlinskega in živalskega izvora, cvetjem, gozdnimi sadeži, zdravilnimi zelišči, gobami, malimi živalmi, izdelki domače obrti, galanterijskim blagom za gospodinjstvo, izdelki iz plastičnih mas, drobnimi galanterijskimi izdelki, bižuterijo, rabljenim blagom.

Na trgu se lahko prodajajo tudi tekstilni izdelki in obutev, če je trg prostorsko ločen od živil in če je zagotovljen prostor za pomerjanje oblačil in obutve, ter da trgovec izpolnjuje še druge pogoje (registrska blagajna, izobešena firma prodajalca, opremljeno blago z etiketami proizvajalcev).

Živila živalskega izvora se prodajajo v zaprtem tržnem prostoru, na odprtem, a pokritem tržnem prostoru pa le, če so izpolnjeni pogoji pravilnika, in sanitarno-zdravstveni predpisi.

6. člen

Na trgu smejo prodajati blago v skladu s 4. in 5. členom tega odloka kmetovalci ter trgovci in drugi posamezniki.

Kmetovalci in drugi posamezniki morajo imeti za prodajo svojega blaga potrdilo o lastni proizvodnji, ki ga izda pristojni organ lokalne skupnosti in velja eno leto.

7. člen

S trgov upravlja krajevna skupnost ali občina (lokalna skupnost) ali od nje pooblaščen upravljelec.

Upravljelec trga sprejme tržni red, v katerem določi seznam blaga, s katerim se trguje, in dneve za prodajo določenega blaga.

Tržni red potrdi pristojni organ lokalne skupnosti.

Tržni red in urnik obratovalnega časa morata biti razobešena na trgu na vidnem mestu.

II. PRODAJA NA PREMIČNIH STOJNICAH

8. člen

V krajih, kjer ni pogojev za organiziranje tržnice, se

lahko na javnih oziroma drugih mestih organizira prodaja blaga na premičnih stojnicah.

Prodajna mesta določi pristojni organ lokalne skupnosti skladno z določili "pravilnika", prostorskimi načrti in drugimi predpisi (varovanje okolja, urejanje naselij).

9. člen

Za prodajo blaga na premičnih stojnicah je treba pridobiti soglasje pristojnega organa krajevne skupnosti oziroma lokalne skupnosti, in sicer za mesto, kjer se bo prodajalo in za blago, ki se bo na ta način prodajalo.

10. člen

Neposredno prodajo blaga na premičnih stojnicah na javnih in drugih mestih opravlja trgovec.

Ob raznih prireditvah (sejmih, shodih) lahko ne glede na prejšnji odstavek, prodaja na premičnih stojnicah tudi vsak posameznik.

11. člen

Na premičnih stojnicah na javnih in drugih mestih se lahko prodajajo: izdelki domače in umetne obrti, razno galanterijsko blago za gospodinjstvo, kot npr. leseni, usnjeni, usnjeno-papirni izdelki, izdelki iz plastičnih mas, bižuterija, dnevni, periodični tisk, revije, časopisi, ilustracije, brošure, vodniki po mestih, vozni redi, načrti mest, turistični zemljevidi, zvezki, drobne šolske potrebščine, beležnice, bloki, papir, razglednice, knjige (znanstvene, leposlovne, antikvarne), umetniške reprodukcije, izdelki iz kristala, keramike, porcelana in cvetja.

III. PREHODNE DOLOČBE

12. člen

Do uskladitve obstoječega poslovanja po dosedanjem odloku o določitvi trgov na drobno, tržnih prostorov in o prometu blaga na trgih v občini Lenart s tem odlokom nadaljuje z delom tržnica v mestu Lenart, in sicer:

- na prostoru za Rotovžem ob poti k blagovnici,
- koristi skupno infrastrukturo in sanitarije,
- z njo upravlja Krajevna skupnost Lenart.

Upravljelec tržnice v mestu Lenart uskladi tržni red z določbami tega odloka in "pravilnikom" 15 dni po uveljavitvi tega odloka.

Upravljelec tržnice skupaj s Skladom stavbnih zemljišč občine Lenart podvzame aktivnosti za ureditev sedanje tržnice tako, da bo urejena v skladu s predpisi ali pa podvzame aktivnosti za določitev lokacije za novo tržnico v Lenartu.

13. člen

Prodaja blaga na premičnih stojnicah v krajevnih centrih se izvaja:

- v mestu Lenart izjemoma na Trgu osvoboditve na platoju (razširjenem pločniku) od hišne številke 8 do 11;
- pri Sv. Trojici na prostoru od javne tehtnice do šole;
- v Cerkvenjaku na pločniku od Zdravstvenega doma do Mesarije Petrovič;
- v Jurovskem dolu, v centru Jurovskega dola;
- pri Sv. Ani na prostoru pred trgovino in pošto ter parkirnem prostoru pri Sv. Ani;
- v Benediktu na prostoru pred šolo;
- v Voličini pri odcepu ceste Voličina–Hrastovec.

Prodajo na premičnih stojnicah organizirajo krajevne skupnosti na svojem območju.

14. člen

Za poslovanje na tržnicah in premičnih stojnicah se plačuje komunalna taksa.

Taksa znaša od m² prodajne površine:

- od stalne prodaje na premočnih stojnicah 10 točk mesečno,
- od enkratne (dnevne) prodaje na premočnih stojnicah 5 točk mesečno,
- od prodaje v fiksnih objektih 20 točk mesečno.

Taksa je dohodek lokalne skupnosti.

Poleg komunalne takse lahko upravljalec pobira tudi najemnino za oddajo prostora in stojnice oziroma urejenega premočnega ali nepremočnega objekta.

15. člen

Objekte oziroma stojnice na trgih si lahko zgradijo oziroma postavijo tudi posamezniki v skladu s programom oziroma načrtom ureditve tržnice, pri čemer so enako kot drugi prodajalci obvezani plačevati komunalno takso, za fiksne objekte pa tudi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in morebitne druge dajatve.

16. člen

Nadzorstvo na trgih opravljajo pristojni inšpekcijski organi občine.

IV. KAZENSKÉ DOLOČBE

17. člen

Z denarno kaznijo od 15.000 SIT do 45.000 SIT se kaznujejo pravne osebe in posamezniki, če kršijo in prodajajo v nasprotju z določili 5., 6., 10. in 11. člena tega odloka.

Enako se kaznujejo organizacije, ki opravljajo s trgov, če ne skrbijo za ureditev in poslovanje v skladu z določili tega odloka.

Z denarno kaznijo od 3.750 SIT do 7.500 SIT se kaznujejo samostojni individualni proizvajalci, če kršijo in prodajajo v nasprotju z določili 5., 6., 10. in 11. člena tega odloka.

18. člen

Organi inšpekcije so pooblašeni, da takoj na mestu izterjajo denarno kazen od tistih, ki jih zalotijo pri prekrških.

Če se kazen ne izterja takoj na mestu ali če je tisti, ki je storil prekršek noče plačati, se pošlje predlog za kaznovanje sodniku za prekrške.

V. KONČNI DOLOČBI

19. člen

Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o določitvi trgov na drobno, tržnih prostorov in o prometu blaga na trgih v občini Lenart (Uradni list SRS, št. 31-1702/88).

20. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 331-6/93

Lenart, dne 17. marca 1994.

Predsednik

Skupščine občine Lenart
Jože Škrlec l. r.

LENDAVA

848.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 38/85), 30. člena zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) ter 53., 54. in 55. člena statuta Krajevne skupnosti Turnišče je Svet Krajevne skupnosti Turnišče na seji dne 8. 2. 1994 sprejel

S K L E P

o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Turnišče, za naselje Nedelica

1. člen

Razpiše se referendum za območje KS Turnišče, naselje Nedelica, za financiranje naslednjega programa:

- gradnja mrliške vežice,
- asfaltiranje neasfaltiranih ulic,
- oskrba vasi s kvalitetno pitno vodo,
- vaško-komunalna dela.

2. člen

Za realizacijo programa so potrebna sredstva v višini 12.000.000 SIT, s samoprispevkom se bo predvidoma zbralo 6.880.000 SIT.

Sredstva se bodo uporabila v naslednjem razmerju:

	SIT
– gradnja mrliške vežice	3.000.000
– asfaltiranje neasfaltiranih ulic	1.800.000
– oskrba vasi s kvalitetno pitno vodo	1.200.000
– vaško-komunalna dela	880.000

3. člen

Referendum bo v nedeljo, 22. 5. 1994 od 7. do 19. ure na običajnem glasovalnem mestu, oziroma na glasovalnem mestu, ki ga bo določila Volilna komisija KS Turnišče.

4. člen

Samoprispevek za območje KS Turnišče, naselje Nedelica, se uvede za pet let, in sicer od 1. 7. 1994 do 30. 6. 1999.

5. člen

Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani, ki stalno prebivajo na območju KS Turnišče v naselju Nedelica, v naslednji višini:

- 2 % od neto osebnih dohodkov zaposlenih,
- 5 % od katastrskega dohodka iz kmetijstva,
- 2 % od pokojnin (razen pokojnin z varstvenim dodatkom in pokojnin, ki so nižje, kot je osnova za varstveni dodatek).

3 % od bruto zavarovalne osnove zavezancev, ki samostojno opravljajo obrtno dejavnost,

3 % od povprečnega OD za prejšnje trimesečje v Republiki Sloveniji občani, zaposleni v tujini.

6. člen

Oprostitev plačila samoprispevka so določene v 12. členu zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85). Občani, ki bi bili socialno ogroženi zaradi plačila samoprispevka, bodo svoje pravice lahko uveljavljali v svetu KS Turnišče.

7. člen

Na referendumu glasujejo občani, ki so vpisani v splošni volilni imenik in tudi občani, ki še niso dopolnili 18 let starosti, so pa v delovnem razmerju.

8. člen

Občani glasujejo na referendumu neposredno in tajno z glasovnicami, ki imajo naslednjo vsebino:

Krajevna skupnost
Turnišče
Naselje: Nedelica
GLASOVNICA

za glasovanje na referendumu dne 22. 5. 1994 o uvedbi samopriskpevka za financiranje programa za naselje Nedelica za gradnjo mrliške vežice, asfaltiranje neasfaltiranih ulic, oskrbo vasi s kvalitetno pitno vodo in vaško-komunalna dela:

Samopriskpevek se uvaža za dobo 5 let, in sicer od 1. 7. 1994 do 30. 6. 1999.

Oblika in vrsta zbiranja samopriskpevka je določena s sklepom o razpisu referenduma.

Glasujem

»ZA«

»PROTI«

Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo »ZA«, če se strinja z uvedbo samopriskpevka, oziroma besedo »PROTI«, če se ne strinja z uvedbo samopriskpevka.

9. člen

Glasovnice morajo biti overjene s pečatom Krajevnega skupnosti Turnišče.

10. člen

Nadzor nad zbiranjem in uporabo sredstev, zbranih s samopriskpevkom za naselje Nedelica, opravi svet KS Turnišče in vaški odbor Nedelica, ki vsako leto poroča zboru občanov o zbranih in porabljenih sredstvih.

11. člen

Za izvedbo referenduma skrbi volilna komisija KS Turnišče, ki ugotovi rezultate in izdela zaključno poročilo o izidu referenduma v naselju Nedelica. Glasovanje o referendumu vodijo volilni odbori, ki jih imenuje volilna komisija.

12. člen

Sredstva za stroške v zvezi z izvedbo referenduma zagotavlja Krajevna skupnost Turnišče.

13. člen

Svet Krajevnega skupnosti Turnišče sprejme sklep o uvedbi samopriskpevka, če se večina občanov odloči za uvedbo samopriskpevka.

14. člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35/94.

Turnišče, dne 5. aprila 1994.

Predsednik
Sveta KS Turnišče
Jože Bence l. r.

LITJA

849.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), drugega odstavka 39. člena ter 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93), 35. člena statuta občine Litija (Uradni list RS, št. 5/93) je Skupščina občine Litija na 29. skupnem zasedanju zbora krajevnih skupnosti, zbora združenega dela in družbenopolitičnega zbora dne 17. 2. 1994 sprejela

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega in družbenega plana občine Litija za obdobje 1986-90-2000 (dopolnitev 1993)

1. člen

Ta odlok ureja dopolnitve in spremembe dolgoročnega plana občine Litija za obdobje 1986-2000 (Uradni list SRS, št. 4/89, Uradni list RS, št. 34/90, 40/92) in družbenega plana občine Litija za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 14/87, Uradni list RS, št. 40/92).

2. člen

V kartografski dokumentaciji dolgoročnega in družbenega plana občine Litija za obdobje 1986-2000 (dopolnitev 1992) se opravijo naslednji popravki:

Iz 1. območja trajno varovanih kmetijskih zemljišč se izvzamejo naslednja zemljišča: parc. št. 1067/2 in 1067/3 k.o. Vintarjevec, 667/4, 667/5 k.o. Ribče, 97/2 k.o. Kresniški vrh, 889/3, 974 (del) k.o. Jablanica, 1060 k.o. Sobrač, 562, 563/1, 565, 134/1 k.o. Kresnice, 136/1, 2005 k.o. Vače, 312/1, 1494/1, 1494/2, 1494/3, 1494/4, 1598/1, 1598/2, 312/2, 307/2, 307/3 k.o. Moravče, 36/1, 36/6, 36/8, 36/9, 36/10, 36/11, 36/12 k.o. Šmartno.

Omenjena zemljišča se vključijo v ureditvena območja, na katera mejijo, in se prikažejo kot zazidljiva stavbna zemljišča.

3. člen

Iz 1. območja trajno varovanih kmetijskih površin se izvzame parcela št. 136/1 k.o. Vače in se vključi v območje urejanja z ureditvenim načrtom za naselje Vače.

4. člen

Zemljišča parc. št. 210, 191/1, 191/2, 191/4, 191/3 (del), 192/1, 192/3 (del), 193/1, 193/3 (del) k.o. Litija ter parc. št. 415/1, 414/1, 416/1, 416/2, 417, 412/1, 412/2, 413/1, 1054/4 k.o. Šmartno se vključijo v območja urejanja z zazidalnimi in ureditvenimi načrti v okviru Urbanističnih zasnov za Litijo in Šmartno.

5. člen

Zemljišča parc. št. 1016/3, 1015, k.o. Gozd Reka, 45/2, 45/3, 318/5, 317/4, 318/4, 317/6, 46/2 k.o. Jablanica, 215, 217 k.o. Sobrač, 398, 16/1, 163 (del) k.o. Ježni vrh, 1946, 2030/1, 1814/7, 1591, 1592/3 k.o. Vače, 1186, 1182 k.o. Liberga, 753, 754/2, 782/1, 782/2, 309/1, 308 (del), 310, 311, 323/1, 33, 332, 324, 330/1 k.o. Poljane, 354/1 k.o. Kresniški vrh, 526/15, 526/16 (del), 882/1 (del), 882/1 (del), 930/10, 930/8, 930/9, 930/1 (del), 145/1, 145/2, 147/1, 147/2, 149/3, 150/4, 150/5, 150/6, 296/2, 297/9, 297/14, 39, 938/9, 938/10, 938/11 k.o. Litija, 1249, 680/4, 1472/1, 1989 k.o. Polšnik, 330/1, 331, 167, 1110, 1081 (del), 1083 k.o. Štanga, 347, 467 k.o. Okrog, 1069, 1067, 1068, 1070/1, 1072 k.o. Prelesje, 560/1 k.o. Ribče, 537 (del), 553 (del),

508/3 (del), 512/2, 512/1 (del) k.o. Velika Goba, 1733/3, 1734/1, 1735/1, 1735/2, 1736/1, 1736/2, 1738/2, 1762, 1763, 1764, 1765, 1848 (del) k.o. Moravče, 1287, 805 (del), 1700/3 (del), 1700/2 (del), 1491/1, 1716, 1717/1, 1794 k.o. Vintarjec, 112 k.o. Pečice, 1585 (del), 1588 (del) k.o. Konjšica, 150 (del) k.o. Šmartno, 860/2, 858/2 k.o. Vodice v planu niso trajno varovana kmetijska zemljišča in se vključijo v ureditvena območja naselij, na katera mejijo oziroma na območju katerih se nahajajo.

6. člen

Vse spremembe in dopolnitve se vpišejo v kartografski dokumentaciji dolgoročnega in družbenega plana občine Litija za obdobje 1986-90-2000.

7. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 352-2/93

Litija, dne 17. februarja 1994.

Predsednik
Skupščine občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

850.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 in 47/93), 44. člena navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) in 35. člena statuta občine Litija (Uradni list RS, št. 5/93), je Skupščina občine Litija na 29. skupnem zasedanju zbora krajevnih skupnosti, zbora združenega dela in družbeno-političnega zbora dne 17. 2. 1994 sprejela

ODLOK

o ureditvenem območju osrednjega dela naselja Šmartno z mikrocelotami ŠS1, ŠS2 (del), ŠS3 (del) in ŠI1/1 (del)

1. člen

S tem odlokom se sprejmejo: zazidalni načrt za mikroceloto ŠS1, ureditveni načrt za mikroceloto ŠI1/1 (del območja) ter prostorski ureditveni pogoji, s katerimi se ureja del območij ŠS2 in ŠS3, ki vsi skupaj zajemajo ureditev osrednjega dela naselja Šmartno (v nadaljnjem besedilu: ureditveno območje - UO). Načrte ureditve je izdelal BETON PROJEKT, d.o.o. Zagorje ob Savi, pod št. projekta 50/92 v avgustu 1992 in na osnovi javne razgrnitve dopolnil v mesecu februarju 1993 oziroma v oktobru 1993 na podlagi pridobljenih soglasij.

2. člen

Meja ureditvenega območja poteka: od izhodiščne točke, ki leži v jugovzhodnem vogalu parc. št. 491/2 (ob cesti Šmartno - Litija), nato poteka proti severu in zahodu ob parc. št. 491/2, 491/4, 510/2 in 510/5; prečka pot parc. št. 1038, poteka ob severni oziroma zahodni meji parc. št. 507/5 in 507/1; prečka pot parc. št. 1040, poteka ob zahodni meji parc. št. 506/8, prečka parc. št. 57/1 in cesto Litija - Ljubljana parc. št. 1041/1 in dalje poteka ob severni meji parc. št. 52/7, 51/3 in 51/4. Nato prečka potok Reka parc. št. 1054/2, nadalje poteka preko parc. št. 45, 46, ob južni meji parc. št. 46 in 47/1 ter ob zahodni meji parc.

št. 40/1; prečka pot parc. št. 25/2, se obrne proti vzhodu in poteka ob severni meji parc. št. 24/5, 34 in 26/2; prečka pot parc. št. 1029/4, poteka o vzhodnih mejah parc. št. 25/8, 25/4 in 19/4. Tu se obrne proti vzhodu in prečka pot parc. št. 19/18 in parc. št. 19/5, 19/2 in 19/13. Nato se zopet približa poti parc. št. 19/18 in se ob njeni zahodni strani usmeri proti jugu ter nadaljuje še ob zahodni strani poti parc. št. 19/7, v severovzhodnem vogalu parc. št. 948/1 se usmeri na vzhod in prečka parc. št. 934/17, 934/16 in cesto A III - 5042 s parc. št. 1046 in se usmeri proti severu ob cesti parc. št. 1046 do severozahodnega vogala parc. št. 118/4. Od tu dalje poteka proti vzhodu ob severni meji parc. št. 118/4 do Črnega potoka, ki ima parc. št. 1056, se nato usmeri proti severu ob zahodni strani omenjenega potoka (ob kompleksu Usnjarne Šmartno) do izliva potoka par. št. 1058/3 v Črni potok. Tu se usmeri ob potoku parc. št. 1058/3, in sicer po njegovi južni meji, ga prečka in poteka ob vzhodni meji parc. št. 135/4, 98/2; gre proti vzhodu po južni in vzhodni meji parc. št. 136/3, poteka proti vzhodu po južni strani ceste v Kostrevnico parc. št. 1047/3 do severovzhodnega vogala parc. št. 136/5 prečka cesto v Kostrevnico in se usmeri po njeni drugi strani proti zahodu, prečka parc. št. 336/1, 336/3 in 336/2, se obrne proti vzhodu po južni meji parc. št. 335/1 in prečka parc. št. 342/2. Dalje poteka ob zahodni meji parc. št. 394/12, prečka parc. št. 394/14, poteka ob njeni jugozahodni meji in nato po južni meji parc. št. 394/1 in 394/8 do Črnega potoka parc. št. 1056, ki ga tu tudi prečka ter se po parc. št. 398 usmeri proti zahodu nato pa v ravni črti preko parc. št. 399, 400/3, 401/8, 401/6, 402/1, 402/2, 403/1 in 405/1 ter v severozahodnem vogalu parc. št. 405/1 prečka potok Reka parc. št. 1054/2 in parc. št. 411, 408, 1054/4, 421 in 422/1. V severozahodnem vogalu parc. št. 422/1 se meja usmeri proti vzhodu po severni meji parc. št. 422/1, nadaljuje proti severu ob zahodnih mejah parc. št. 426/4, 424/4, v vzhodni smeri prečka parc. št. 424/2, 424/1 in 427/1, nato poteka proti severu po zahodni meji parc. št. 428/1, prečka cesto Šmartno - Litija parc. št. 1034, nato se ob tej cesti usmeri proti zahodu in zaključí v izhodiščni točki.

3. člen

Ureditveno območje Šmartna je namenjeno naslednjim sklopom funkcij s pogoji posegov v prostor:

1. Stanovanjska območja (SO)

1.1. Območje SO1: to je območje severnega dela U.O. med cesto Šmartno - Litija in kmetijskimi zemljišči

1.1.1. Funkcije - stanovanjske

1.1.2. Dovoljeno: vzdrževanje, adaptacije nadomestna gradnja in dozidave v smislu funkcionalno oblikovnega zaokroževanja posameznih objektov, pri vertikalni gabariti prilagodijo obstoječim objektom in spremembe namembnosti obstoječih objektov s poudarkom na stanovanjski funkciji z možnostjo ureditve podrejene poslovne funkcije za-okolje nemotečih dejavnosti.

1.1.3. Novi posegi: gradnja treh individualnih hiš, kapelice in stebra za plakatanje

1.2. Območje SO2: severozahodni del U.O.

1.2.1. Funkcije - stanovanjske

1.2.2. Dovoljeno: enako kot 1.1.2.

1.2.3. Novi posegi: gradnja dveh stanovanjskih hiš in nova trasa regionalne ceste št. R 330

1.3. Območje SO3: severni del U.O.

1.3.1. Funkcije - stanovanjske

1.3.2. Dovoljeno: enako kot 1.1.2.

1.3.3. Rušitve: hlevi in pomožni objekti zaradi gradnje regionalne ceste R 330

1.3.4. Novi posegi: nadomestna gradnja stanovanjske hiše, nova trasa regionalne ceste R 330 in gradnja kapelice

1.4. Območje SO4: zahodni del U.O.

1.4.1. Funkcije - stanovanjske, poslovne, obrtne

1.4.2. Dovoljeno: enako kot 1.1.2.

1.4.3. Novi posegi: gradnja večnamenskega stanovanjsko poslovnega objekta in obojestranskega pločnika ob cesti A III 5042, gradnja prizidkov k obstoječim objektom

4. člen

2. Območje centralnih dejavnosti naselja

To območje obsega osrednji del naselja (PO = poslovnostanovanjski del), sakralni del (cerkev v Šmartnem) in mestno jedro (MJ).

2.1. Območje PSO1 - zahodni del U.O.

2.1.1. Funkcija - stanovanjsko - poslovni del s storitvenimi funkcijami, ki se uredijo v prenovljenih obstoječih objektih

2.1.2. Dovoljeno: prenove objektov, sprememba namembnosti v poslovne objekte, vzdrževanje, adaptacije, dozidave zaradi zaokroževanje posameznih objektov, pri čemer se etažnost in vertikalni gabariti prilagodijo obstoječim objektom

2.1.3. Novi posegi: gradnja dveh poslovnostanovanjskih objektov, enostranskega pločnika, gospodarskega objekta, ureditev parkirišč z 11 PM in gradnja črpalnice požarne vode iz potoka

2.2. Območje PSO2 - severni del U.O.

2.2.1. Funkcije - trgovsko oskrbovalni center naselja

2.2.2. Dovoljeno: enako kot 2.1.2.

2.2.3. Novi posegi:

- graditev poslovno - stanovanjskega objekta (vrstnih hiš) s poslovnim programom namenjenim dejavnosti trgovine

- dopolnitev obstoječe gradnje z dvema stanovanjskima hišama in gradnja nadomestne stanovanjske hiše

- graditev bencinske črpalke z dodatnimi trgovsko-oskrbnimi, gostinskimi ter storitveno-servisnimi dejavnostmi

- ureditev fontane (pitna voda)

- tlakovanje notranjega trga

- osvetlitev trga z javno razsvetljavo na kandelabrih

- ureditev klopi, zelenic in spomenikov po detajlnem načrtu

- izgradnja nove dovozne ceste

- ureditev parkirišč s 42 parkirnimi mesti (PM)

- ureditev peš poti

2.3. Območje mestnega jedra (MJ)

2.3.1. Funkcija - peš cone s trgovsko - oskrbovalnimi in uslužnostnimi dejavnostmi, ki se uredijo v prenovljenih objektih

2.3.2. Dovoljeno: enako kot 2.1.2.

2.3.3. Novi posegi:

- tlakovanje peš cone po detajlnem načrtu za to cono

- ureditev razsvetljave (kandelabri)

- nov vodnjak ob cerkvi, kapelica in stebra za plakatiranje

- pritličja prenovljenih objektov se uredijo za bolj frekventne trgovske, gostinske in storitvene dejavnosti; kot so trgovine, butiki, manjši gostinski lokali, tekstilna in usnjarska galanterija ipd.

2.3.4. Rušitve: prestatitev obstoječega kioska za prodajo sadja in zelenjave v zidane objekte s programom trgovine

2.4. Območje ob Šmarski cerkvi (ŠC)

2.4.1. Funkcija - duhovne potrebe občanov, stanovanja in poslovni prostori

2.4.2. Dovoljeno: enako kot 2.1.2.

2.4.3. Novi posegi: ureditev povezovalne ceste med cesto A III 5042 in križiščem pri Usnjarni

2.5. Območje PSO3 - severni del U.O.

2.5.1. Funkcija - proizvodno storitvene dejavnosti in nadomestne lokacije za obrt

2.5.2. Dovoljeno: enako kot 2.1.2.

2.5.3. Novi posegi:

- gradnja štirih poslovnih objektov

- adaptacija in dograditev večjega objekta za potrebe obrti

- ureditev parkirišč (62 PM)

- ureditev dovoznih cest in pločnika

- ureditev parkovnih površin

- gradnja črpalnice požarne vode iz potoka

2.5.4. Rušitve: pomožni objekti

3. Območje poslovno-obrtno cone (PO)

3.1. Funkcija - trgovina in tiha obrt

3.2. Dovoljeno: enako kot 1.1.2.

3.3. Novi posegi:

- ureditev kapele in peš površin ob njej

- dovozne ceste in 9 PM

- sprememba obstoječe dejavnosti v manj hrupno

3.4. Rušitve: pomožni objekti

4. Območje športno-rekreativnih dejavnosti (ŠRC)

4.1. Območje ŠRC 1 - severovzhodni del U.N.

4.1.1. Funkcija - dopolnitev programov športnih dejavnosti (mali nogomet itd.)

4.1.2. Novi posegi:

- ureditev igrišč, tribun in nove zelenice

- graditev garderob in sanitarij ob igrišču

4.2. Območje ŠRC 2 - južni del U.N.

4.2.1. Funkcija - športno-rekreativni center naselja in šole v Šmartnem

4.2.2. Dovoljeno: za obstoječe objekte enako kot 1.1.2.

4.2.3. Novi posegi:

- ureditev odprtega bazena

- gradnja garderob in prh ob bazenu

- ureditev rokometnega igrišča (možnost nadkritja)

- dograditev upravnih prostorov športnega centra

- graditev igrišč (tenis, odbojka, igrišče za otroke itd.)

- ureditev športnega parka za manjše otroke

- zasaditev dreves in zazelenitev ob regionalni cesti

- graditev poslovno-stanovanjskega objekta

- ureditev dovoznih cest

- ureditev peš poti

- ureditev avtobusnih postajališč

- graditev nove regionalne ceste R 360

- ureditev parkirišč (64 PM)

- postavitve dveh stebrov za plakatiranje

5. Območje družbenih dejavnosti

5.1. Varstveno vzgojni zavod (VVZ)

5.1.1. Funkcija - varstvo otrok

5.1.2. Dovoljeno: enako kot 1.1.2.

5.1.3. Novi posegi:

- ureditev igrišč

- ureditev parkirnih površin (25 PM)

- ureditev peš poti

5.2. Družbeni dom (DD)

5.2.1. Funkcija - kulturne dejavnosti

5.2.2. Dovoljeno: enako kot 1.1.2.

5.2.3. Novi posegi:

- ureditev parkovnih površin

- ureditev parkirnih površin (37 PM)

- ureditev avtobusnih postajališč

- ureditev peš poti

5.2.4. Rušitve: pomožni objekti

5.3. Šola (Š)

5.3.1. Funkcija - vzgoja otrok

5.3.2. Dovoljeno: enako kot 2.1.2.

6. Prometne površine

6.1. Dinamični promet:

– prestavitev regionalnih cest R 330 in R 360, ki potekata skozi naselje Šmartno na novi trasi

– izgradnja oziroma rekonstrukcija ceste med cesto A III 5042 in križiščem ob Usnjarni, nova dovozna stanovanjska cesta na severni strani U.N. (krožni - enosmerni promet ob mestnem jedru).

– ureditev nove dovozne ceste do Družbenega doma in vrtca in povezava na novo traso ceste R 330

– ureditev dovoznih cest v obrtni coni

6.2. Statični promet:

– ureditev parkirišč med Družbenim domom in vrtcem (25PM)

– ureditev parkirišč pri Družbenem domu (37 PM)

– ureditev parkirišč na severni strani U.N. (PSO2 - 42 PM)

– ureditev parkirišč pri objektu št. 20 (PSO1 - 11 PM)

– ureditev parkirišč ob roketnem igrišču (22 PM)

– ureditev parkirišč v območju ŠRC2 (42 PM)

– ureditev parkirišč v območju PSO3 (72 PM)

– ureditev parkirišč pri objektu št. 7 (SO4 - 12 PM)

– ureditev parkirišč v obrtni coni (PO - 9 PM)

Skupno je predvidenih 264 parkirnih mest

6.3. Peš promet:

– cesta skozi mestno jedro se tlakuje in uredi v osrednjo peš cono naselja

– peš cona se poveže z notranjim trgom (PSO2)

– skozi objekt št. 9 se uredi podhod (pasaža - povezava s parkirišči)

– uredijo se pločniki na obstoječih in novih cestah

– uredi se povezava mestnega jedra z Družbenim domom s peš potjo (mostiček čez potok Reka) - severni del U.O.

– obstoječa cesta ob vrtcu se spremeni v peš pot

6.4. Avtobusna postajališča:

– med Usnjarno in športnim centrom na regionalni cesti R 360 se uredi obojestransko postajališče

– ob Družbenem domu se uredi obojestransko postajališče

– uredijo se 3 PM za avtobuse, in sicer ob križišču pred Usnjarno

– pri Osnovni šoli se uredi enostransko postajališče.

5. člen

Pogoji in usmeritve za arhitektonsko oblikovanje in maksimalni gabariti, so naslednji:

– objekti se gradijo po enotnih navodilih s predhodno potrditvijo Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine:

SO1 - stanovanjske hiše: označba 1, 2, 3

– tlorisne dimenzije: $12,0 \times 8,0$ m

– vertikalni gabarit: P + N + M

– streha: naklon 35 - 45 stopinj, dvokapnica,

– kritina: temna

– tolerance dimenzij: $\pm 10\%$

SO2 - stanovanjski hiši: označba 4, 5

– tlorisne dimenzije: $12,0 \times 8,0$ m

– vertikalni gabarit: P + N + M

– streha: naklon 35 - 45 stopinj, dvokapnica,

– kritina: temna

– tolerance dimenzij: $\pm 10\%$

SO3 - stanovanjska hiša: označba 6

– tlorisne dimenzije: $12,0 \times 8,0$ m

– vertikalni gabarit: P + N + M

– streha: naklon 35 - 45 stopinj, dvokapnica,

– kritina: temna

– tolerance dimenzij: $\pm 10\%$

SO4 - poslovni objekt: označba 7

– tlorisne dimenzije: $26,0 \times 23,0$ m

– vertikalni gabarit: P

– kritina: temna

– tolerance dimenzij: $\pm 10\%$

– prizidek k stan. hiši: označba 23

– tlorisne dimenzije: $5,0$ m $\times$ š hiše

– vertikalni gabarit: kot obstoječa zgradba

– streha: dvokapnica 35 - 45 stopinj

– kritina: temna

– tolerance dimenzij: $\pm 10\%$

– prizidek k obrtno stan. hiši: označba 15

– tlorisne dimenzije: $6,0$ m $\times$ $11,0$ m

– vertikalni gabarit: P + N + terasa ali M

– streha: ravna ali dvokapni. z opeč.kritino

– tolerance dimenzij: $\pm 15\%$

PSO1 - poslovno-stan.obj.: označba 8

– tlorisne dimenzije: $16,0 \times 7,0$ m

– vertikalni gabarit: P + N + M

– streha: 35 - 45 stopinj, simetri.dvokapni.

– kritina: temna

– tolerance dimenzij: $\pm 10\%$

– poslovno-stan.obj.: označba 20

– tlorisne dimenzije: $16,0 \times 19,0$ m

– vertikalni gabarit: P + N + M

– streha: naklon 35 - 45 stopinj, dvokap.

– kritina: temna

– tolerance dimenzij: $\pm 15\%$

– gospodarski obj.: označba 21

– tlorisne dimenzije: $7,0 \times 5,0$ m

– vertikalni gabarit: P

– streha: 35 - 45 stopinj,

simetrična dvokapnica

– kritina: temna

– tolerance dimenzij: $\pm 10\%$

PSO2 - poslovno-stan.obj.: označba 9 (vrstne hiše 4 objekti)

– tlorisne dimenzije: $12,0 \times 8,0$ m

– vertikalni gabarit: P + N + M

– streha: 35 - 45 stopinj, sim. dvokapnica

– kritina: temna

– tolerance dimenzij: $\pm 10\%$

– poslovno-stan.hiši: označba 10, 11

– tlorisne dimenzije: $12,0 \times 8,0$ m

– vertikalni gabarit: P + N + M

– streha: 35 - 45 stopinj, sim. dvokapnica

– kritina: temna

– tolerance dimenzij: $\pm 10\%$

– posl.-stan.objekti: označba 12, 13, 14

– tlorisne dimenzije: $12,0 \times 8,0$ m

– vertikalni gabarit: P + N + M

– streha: 35 - 45 stopinj, sim. dvokapnica

– kritina: temna

– tolerance dimenzij: $\pm 10\%$

PSO3 - večnamenski objekt namenjen proizvodno obrtni dejavnosti: označba 16

– tlorisne dimenzije: $22,0 \times 8,0$ m

– vertikalni gabarit: P + N + M

– streha: 35 - 45 stopinj, sim. dvokapnica

– kritina: temna

– tolerance dimenzij: $\pm 10\%$

ŠRC1 - garderobe športnega društva: označba 17

– tlorisne dimenzije: $14,0 \times 6,0$ m

– vertikalni gabarit: P + M

– streha: 35 - 45 stopinj

– kritina: temna

– tolerance dimenzij: $\pm 10\%$

ŠRC2 - garderobe in prhe, bife: označba 18

– tlorisne dimenzije: $14,0 \times 5,0$ m (dva objekta)

– vertikalni gabarit: P

– streha: 35 - 45 stopinj

– kritina: temna

– tolerance dimenzij: $\pm 10\%$

- dograditev upravnih prostorov Športnega centra: označba 19
- tlorisne dimenzije: 40,0 x 9,0 m
- vertikalni gabarit: P + M
- streha: 35 stopinj
- kritina: temna
- tolerance dimenzij: $\pm 10\%$
- poslovni objekt: označba 22
- tlorisne dimenzije: 5,0 x 7,0 m
- vertikalni gabarit: P
- streha: 35 - 45 stopinj, sim. dvokapnica
- kritina: temna
- tolerance dimenzij: $\pm 10\%$

6. člen

Gradnja pomožnih objektov po odloku o določitvi pomožnih objektov (Uradni list SRS, št. 24/86) ni dovoljena na celotnem ureditvenem območju.

Graditi jih je možno le na podlagi lokacijskega postopka.

Dovoljena je izgradnja kapelic, in sicer v neposredni bližini nekdanjih lokacij. Ta mesta so v načrtu označena +. Mikrolokacija bo določena z lokacijsko dokumentacijo.

7. člen

Komunalno opremljanje se pri izgradnji in urejanju mesta izvaja na naslednjih osnovah:

Kanalizacija:

- fekalna kanalizacija mora biti speljana v čistilno napravo (ločen sistem) in brez tega ni mogoče izdati uporabnega dovoljenja bodočim objektom oziroma za vselitev prvega stanovanca. Do zgraditve čistilne naprave se izjemoma dovoli gradnja triprekatnih vodonepropustnih greznic zaprtega tipa na občasno praznjenje, kar je pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja,

- meteorna kanalizacija speljana v potok, mora biti opremljena z zaklopnimi ventili in črpalkami. Vso meteorno vodo z asfaltiranih parkirišč, garaž in drugih utrjenih površin je pred iztokom v kanalizacijo oziroma ponikovalnico, očistiti s pomočjo peskolovov in lovilcev olj. Meteorne vode od novo zgrajenih hiš se odvajajo preko ponikovalnic (do izgradnje ločenega sistema).

Projekt za izvedbo meteorne kanalizacije mora reševati tudi varen odtok vseh površinskih in hudourniških voda, ki pritekajo na območje urejanja,

- morebitne tehnološke vode je treba pred iztokom v kanalizacijo oziroma potok, očistiti tako, kot to zahteva odlok o odpadnih vodah.

Ločen kanalizacijski sistem za celotno naselje Šmartno bo zgrajen ob rekonstrukciji kanalizacijskega sistema, na podlagi ustreznih projektov za izvedbo. Projekt mora vsebovati tudi čistilno napravo.

Vodovodno omrežje:

- Obstoječi primarni mestni vodovod ima zadostne kapacitete za priključitev novih porabnikov, zgraditi je treba le ustrezno sekundarno mrežo.

- Pri gradnji nove mreže je treba upoštevati, da mora biti vodovod nad kanalizacijo in to vsaj 50 cm. Ob paralelnem poteku vodovoda in kanalizacije v medsebojni razdalji manjši od 3 m, mora biti med cevovodoma nepropustni naboj gline ali pa vodovodne cevi v zaščitnih nepropustnih ceveh.

Električno omrežje:

Obravnavano območje se napaja iz več trafo postaj. Novo predvidene objekte je možno priključiti na obstoječe trafo postaje.

Ogrevanje:

Ogrevanje bo individualno, vse do zgraditve skupne kotlovnice za celotno naselje Šmartno.

Za individualno ogrevanje se lahko uporabljajo trda goriva, ki vsebujejo manj kot 1% žvepla, kurilno olje, tekoči naftni plin ali zemeljski plin.

PTT omrežje:

Obstoječe omrežje je že v celoti izkoriščeno, tako da bo potrebno zgraditi novo centralo v Šmartnem, lokacija pa se pridobi v poslovno-stanovanjskih objektih ob upoštevanju pogojev PTT podjetja.

Javna razsvetljava:

Novo predvidene oziroma rekonstruirane mestne ulice je potrebno opremiti z javno razsvetljavo, ki bo napajana iz najbližje trafo postaje oziroma z že zgrajene javne razsvetljave.

Javna snaga:

Uspešen sistem javne snage se zagotavlja s tem, da se za individualne uporabnike dopolni in ohranja sistem manjših zabojnikov za smeti in ostale odpadke; za bloke, trgovine in javne objekte pa večje zabojnike na mestih, ki so za to določena z "Odlokom za ravnanje s komunalnimi odpadki v občini Litija (Uradni list RS, št. 8/92)", kar velja tudi za lokacije za sekundarne odpadke (steklo, kovine, papir, tekstil ipd.).

Odvoz smeti in odpadkov se predvideva na predlagano skupno deponijo odpadkov na novi lokaciji, do izgradnje te pa na začasno deponijo na Širjavi.

Odvoz komunalnih odpadkov opravlja pooblaščen komunalna organizacija oziroma servis, skladno z istim odlokom in so ga krajani dolžni spoštovati in izvajati.

Zaklanjanje:

V ta namen se za novo zgrajene javne objekte predvidijo ustrezne kletne etaže, v skladu z obstoječo zakonodajo s tega področja in občinskim odlokom.

8. člen

Ustrezni pogoji za zaščito okolja pred možnim onesnaževanjem, se glede na dejavnost v območju, zagotovijo z izvedbo planirane čistilne naprave, kamor bi se stekala že zgrajena fekalna kanalizacija in predvidena. S sistemom zbiranja in odvažanja smeti ter izdelavo lovilcev olj in maščob na vseh parkirnih površinah, se zavaruje onesnaževanje le-teh.

Investitorji so za objekte, kjer nastopa potencialna nevarnost onesnaževanja okolja, dolžni ob izdelavi projektne dokumentacije zagotoviti ustrezne zaščitne ukrepe.

Upoštevati je treba tudi zakon o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju in zagotoviti ustrezne protihrupne zaščite, če je predvidena dejavnost hrupnega značaja (obrtne delavnice).

9. člen

Etapnost izvajanja je opredeljena za dela na področju komunalne dejavnosti (kanalizacija - ločen sistem, regulacija potoka), javne objekte in urejanje prometa; za individualne objekte pa je pogojena s potrebami in možnostmi posameznih investorjev.

I. Etapa:

- izgradnja ločenega kanalizacijskega sistema
- izgradnja čistilne naprave

– graditev novih regionalnih cest R 330 in R 360 kot predpogoj za ureditev centra in prometnih razmer v naselju Šmartno

- ureditev prometa v samem naselju in izgradnja parkirnih prostorov ob jedru
- izgradnja ceste in parkirišč ob Družbenem domu
- ureditev športnega centra ŠRC1
- prenova obstoječih objektov v mestnem jedru
- graditev objektov individualne gradnje

II. Etapa:

- regulacija dela Črnega potoka (PSO 3) po predhodno izdelanem projektu za izvedbo
 - graditev poslovno - stanovanjskega objekta v mestnem jedru in ostalih objektov
 - tlakovanje pohodnih površin v peš coni, ureditev spomenikov, vodnjaka in klopi (po posebnem načrtu ureditve)
 - ureditev športnega centra: igrišča in objekti
 - ureditev avtobusnih postajališč in ostalih parkirnih površin
 - ureditev parkovnih površin.
- Etapnost se lahko spremeni, če se spremenijo pogoji lastništva in investicijske možnosti.

10. člen

Začasna namembnost površin, objektov in naprav, ki se ne preoblikujejo v prvih oziroma predhodnih etapah, ostane enaka dosednji, pri čemer za nje veljajo obstoječi režimi, s tem da se na teh zemljiščih dovoljujejo posegi v prostor, ki so nujni za nemoteno realizacijo predhodnih etap.

Spremembe namembnosti objektov so dovoljene le v primerih, ko predstavljajo izboljšanje pogojev za bivanje in delo in njihova sprememba ne vpliva na poslabšanje obstoječih pogojev za bivanje v okolju.

Funkcija novih objektov mora biti v skladu s funkcijo območja v katerem se gradijo.

11. člen

Investitorji in izvajalci so dolžni zagotoviti:

- realizirati posamezni poseg v celoti, vključno z ustrežno infrastrukturo in ureditvijo okolice
- potrebne ukrepe za zaščito okolja v skladu z 8. členom tega odloka
- namembnost objektov skladno z 10. členom tega odloka
- izvedbo vseh prenov in ureditev objektov, ki so klasificirani kot kulturna in urbanistična dediščina v sodelovanju z Ljubljanskim zavodom za varstvo naravne in kulturne dediščine (LRZVNKD)
- pri izgradnji upoštevati pogoje LRZVNKD, ki so sestavni del ureditvenega načrta
- investitorji in izvajalci so dolžni pred pričetkom posamezne etape oziroma pred posegom v prostor urediti premoženjsko pravne razmere z lastniki zemljišč (ustrezna odškodnina ali nadomestno stavbno zemljišče).

12. člen

Dovoljena so odstopanja od predvidenih gabaritov, in sicer:

- za novogradnje v smislu zmanjšanja navedenih maksimalnih gabaritov za 10 %, kolikor to ne poruši prostorskih oblikovanih konstant, kar velja zlasti za nove objekte ob mestnem jedru. Višinski gabariti so opremljeni le z etažnostjo.
- za komunalno infrastrukturo do 3 m glede na ugotovljena dejanska stanja pri izvedbi posameznih posegov

– spremembe namembnosti zemljišč, objektov in naprav so dovoljene le v smislu 10. člena tega odloka.

13. člen

Ureditveni načrt je delovnim ljudem, občanom in organizacijam stalno na vpogled na Oddelku za urejanje prostora občine Litija.

14. člen

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja Urbanistična inšpekcija Občinskega inšpektorata Litija.

15. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 351-5/91

Litija, dne 17. februarja 1994.

Predsednik
Skupščine občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

LJUBLJANA BEŽIGRAD

851.

Na podlagi 29. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 30/92, 52/92 in 7/93) ter 55. in 117. člena sprememb in dopolnitev statuta občine Ljubljana Bežigrad (Uradni list RS, št. 2/91), je Skupščina občine Ljubljana Bežigrad na 27. seji zбора krajevnih skupnosti, na 28. seji družbenopolitičnega zбора dne 10. 3. 1994 in na 27. seji zбора združenega dela dne 17. 3. 1994 sprejela

ODLOK

o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi proračuna občine Ljubljana Bežigrad za leto 1993

1. člen

Potrdi se zaključni račun o izvršitvi proračuna občine Ljubljana Bežigrad za leto 1993, katerega sestavni del je tudi zaključni račun rezervnega sklada občine Ljubljana Bežigrad za leto 1993.

2. člen

Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 1993 so znašali:

1. Proračun	SIT
Prihodki	1.818.284.712,44
Odhodki	1.805.091.774,88
Presežek:	13.192.937,56
2. Rezervni sklad	
Prihodki	1.327.538,50
Odhodki	–
Presežek prihodkov nad odhodki	1.327.538,50

3. člen

Presežek prihodkov po zaključnem računu proračuna v višini 13.192.937,56 SIT se prenese v proračun za leto 1994, presežek rezervnega sklada občine Ljubljana Bežigrad v višini 1.327.538,50 SIT pa se prenese v rezervni sklad občine Ljubljana Bežigrad za leto 1994.

4. člen

Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 012-3/94-9

Ljubljana, dne 17. marca 1994.

Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Bežigrad
Franci Polak l. r.

LJUBLJANA MOSTE-POLJE**852.**

Na podlagi 3. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90, 4. člena odloka o sprejetju regulacijsko zazidalnih načrtov za območje zazidalnih otokov industrijske in servisne cone v Mostah (Glasnik, št. 10/69) in 117. člena statuta občine Ljubljana Moste-Polje (Uradni list SRS, št. 13/86 in Uradni list RS, št. 26/90) je Izvršni svet Skupščine občine Ljubljana Moste-Polje na 120. seji dne 14. 9. 1993 sprejel

SKLEP

o skladnosti Dokumentacije za realizacijo zazidalne zasnove za parcelo Kemične tovarne Moste v območju urejanja MP 1/1 - Zelena jama (MP 1 po GUP) z Regulacijsko zazidalnim načrtom za območje zazidalnih otokov industrijsko-servisne cone v Mostah

I

Izvršni svet ugotavlja skladnost Dokumentacije za realizacijo zazidalne zasnove za parcelo Kemične tovarne Moste v območju urejanja MP 1/1 - Zelena jama (po GUP MP 1) z Regulacijsko zazidalnim načrtom za območje zazidalnih otokov industrijsko servisne cone v Mostah (Glasnik, št. 10/69).

II

Dokumentacijo iz prve točke tega sklepa je maja 1993 izdelal Ljubljanski urbanistični zavod pod šifro proj. 4304 in je sestavni del tega sklepa.

III

Nadzor nad izvajanjem tega sklepa opravlja urbanistična inšpekcija pri Mestni upravi inšpekcijskih služb mesta Ljubljane.

IV

Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine
Moste-Polje
Brane Matjašec, dipl. ek. l. r.

LJUTOMER**853.**

Na podlagi 3. in 14. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 30/92 in 7/93) in

2. člena odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o pristojnostih in načinu dela zborov SO Ljutomer (Uradni list RS, št. 18/90, 17/91 in 9/93), je Skupščina občine Ljutomer na seji zбора združenega dela, zбора krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zбора, dne 31. 3. 1994 sprejela

ODLOK

o potrditvi zaključnega računa proračuna občine Ljutomer za leto 1993

1. člen

Potrdi se zaključni račun proračuna občine Ljutomer za leto 1993, katerega sestavni del so tudi zaključni računi rezervnega sklada, sredstev za zdravstveno varstvo živali in sredstev za urejanje stavbnih zemljišč.

2. člen

Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 1993 znašajo:

a) občinski proračun:	SIT
– skupni prihodki:	523.693.015
– skupni odhodki:	523.693.015
– razlika med prihodki in odhodki:	0
b) sredstva rezervnega sklada proračuna	
– skupni prihodki:	1.995.962
– skupni odhodki:	1.500.000
– razlika med prihodki in odhodki:	495.962
a) sredstva za zdravstveno varstvo živali:	
– skupni prihodki:	20.521.844
– skupni odhodki:	19.571.964
– razlika med prihodki in odhodki:	949.880
a) sredstva za urejanje stavbnih zemljišč:	
– skupni prihodki:	17.072.182
– skupni odhodki:	10.835.725
– razlika med prihodki in odhodki:	6.236.457

3. člen

Vsi presežki prihodkov nad odhodki, navedeni v 2. členu, se kot preneseni prihodki posameznih računov prenesejo v leto 1994.

4. člen

Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 400-1/94.

Ljutomer, dne 31. marca 1994.

Predsednik
Skupščine občine
Ljutomer
Mirko Prelog l. r.

854.

Na podlagi 3. in 14. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 30/92 in 7/93) in 2. člena odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o pristojnosti in načinu dela zborov SO Ljutomer (Uradni list RS, št. 18/90, 17/91 in 9/93), je Skupščina občine Ljutomer na seji zбора združenega dela, zбора krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zбора dne 31. 3. 1994 sprejela

ODLOK

o proračunu občine Ljutomer za leto 1994

1. člen

S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna občine Ljutomer (v nadaljnjem besedilu: proračun) in zagotavlja sredstva za financiranje javne porabe na ravni občine v letu 1994.

2. člen

Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1994 znašajo 568.804.000 SIT in se razporedijo za delo državnih organov in izvajalskih organizacij, socialne transferje, za dotacije in plačila storitev na področju družbenih dejavnosti, plačila, subvencije in intervencije v gospodarstvu, za investicije in za druge namene v skladu s tem odlokom in priloženo bilanco.

3. člen

Sredstva občinskega proračuna razporejamo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od žpadnih obveznosti, če z zakonom ali drugim predpisom ni drugače določeno.

4. člen

Prihodki, ki jih proračunski porabniki ustvarjajo s svojo dejavnostjo, se zbirajo na posebnih računih in se uporabljajo za pokrivanje materialnih stroškov in amortizacijo teh porabnikov.

5. člen

Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadaljnjem besedilu uporabniki), so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v bilanci prihodkov in odhodkov.

6. člen

Kolikor se med letom znatno spremeni delovno področje, narava, pristojnost ali obseg dela posameznega proračunskega porabnika, lahko izvršni svet poveča ali zmanjša obseg sredstev, ki se za delo tega proračunskega porabnika namenja iz občinskega proračuna. Razlika sredstev se poračunava iz tekoče proračunske rezerve.

7. člen

Izvršni svet lahko sprejme sklep, da se na podlagi predloženega programa dela vključi v financiranje iz občinskega proračuna nov proračunski porabnik tudi med letom.

V takšnem primeru se sredstva za delo tega proračunskega porabnika zagotavljajo iz tekoče proračunske rezerve.

8. člen

V primeru, da se kateri od proračunskih porabnikov ukine med letom, se neuporabljena sredstva proračuna, ki so bila namenjena temu porabniku, prenesejo v tekočo proračunsko rezervo.

9. člen

Uporabniki morajo nabavo opreme, investicijska in vzdrževalna dela, raziskovalne naloge ter storitve oddajati, izvajalci pa morajo biti izbrani na podlagi javnega razpisa, če z zakonom ni drugače določeno.

10. člen

Izvršni svet lahko odobri začasno financiranje sprejetih programov občinskega proračuna iz sredstev proračunske rezerve, če zaradi neenakomernega priliva prihodkov ni mogoče zagotavljati sredstev po namenih v skladu s sprejeto dinamiko.

V primeru, da zaradi objektivnih razlogov ni mogoče izvajati določenih sprejetih programov in uporabiti v

proračunu planiranih sredstev za te programe, lahko izvršni svet pripravi rebalans občinskega proračuna in ga predlaga v sprejem zborom občinske skupščine.

11. člen

Proračunski porabniki lahko prevzemajo v skladu s sprejetimi programi le obveznosti, za katere so jim v občinskem proračunu zagotovljena sredstva in lahko porabijo le toliko sredstev, kot jim je zagotovljeno v proračunu.

Proračunski porabniki so sredstva občinskega proračuna dolžni porabiti izključno za namene, ki so jih opredelili v programu.

12. člen

Od skupnih sredstev, navedenih v drugem členu tega odloka, se izloči 0,15 % sredstev v stalno proračunsko rezervo.

Izvršni svet lahko na podlagi pooblastila občinske skupščine, za posamezni primer uporabi 50 % celotnih sredstev stalne proračunske rezerve, za namene v skladu z 31. členom zakona o financiranju javne porabe.

13. člen

V občinskem proračunu se oblikujejo tudi sredstva tekoče proračunske rezerve in sredstva za druge javne potrebe, ki se lahko uporabijo za naslednje namene:

- za naloge s področja javne porabe, za katere v občinskem proračunu niso zagotovljena sredstva;
 - za naloge s področja javne porabe, za katere v občinskem proračunu ni zagotovljeno dovolj sredstev;
 - za druge namene v skladu s sklepi izvršnega sveta;
- O uporabi teh sredstev odloča izvršni svet.

14. člen

Izvršni svet lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v posebnem delu občinskega proračuna razporejeni za posamezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini.

O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora izvršni svet obvestiti skupščino občine.

15. člen

Za izvrševanje proračuna je odgovoren izvršni svet.

Izvršni svet odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih sredstev proračuna zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.

16. člen

Za zakonito in smotrno uporabo sredstev je odgovoren predstojnik-odredbodajalec oziroma druga pooblaščen oseba uporabnika.

Poleg osebe iz prejšnjega odstavka je za zakonito uporabo sredstev odgovoren tudi vodja računovodstva pri uporabniku.

17. člen

Strokovna služba za javne finance opravlja nadzor nad poslovanjem porabnikov občinskega proračuna po namenu in obsegu porabe.

Uporabniki proračuna so dolžni predložiti vse zahteve podatke za analizo porabe sredstev.

18. člen

Izvršni svet lahko ustavi porabo sredstev proračuna posameznim porabnikom:

- če sredstva proračuna ne uporabi za namene, za katere so mu bila dodeljena;

- če v poslovanju prekorači odobreno višino proračunskih sredstev;
- če na podlagi zahteve financiranja neuporabljenih sredstev ne vrne v proračun v določenem roku.

19. člen

Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1994.

Št. 400-1/94

Ljutomer, dne 31. marca 1994.

Predsednik
Skupščine občine
Ljutomer
Mirko Prelog l. r.

855.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 8. člena zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77 in 28. člena statuta KS Stročja vas, sklepa o razpisu referenduma dne 4. 3. 1994, je svet KS Stročja vas na seji dne 22. 3. 1994 sprejel

S K L E P

o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Stročja vas v naseljih Nunska graba, Podgradje-Rinčetova graba, Presika, Pristava in Stročja vas

I

Za območje KS Stročja vas za naselje Nunska graba, Presika, Podgradje-Rinčetova graba, Presika, Pristava in Stročja vas, se uvede samoprispevek v denarju za obdobje petih let, in sicer od 1. 4. 1994 do 30. 3. 1999.

II

Zbrana sredstva s krajevnim samoprispevkom bodo uporabljena za financiranje naslednjih programov:

Nunska graba:

- a) čiščenje jarka ob cesti skozi Nunsko grabo
- b) asfaltiranje ceste – Berké
- c) asfaltna prevleka skozi Nunsko grabo, vzdrževanje cest

Podgradje-Rinčetova graba:

- a) tekoče vzdrževanje cest
- b) asfaltiranje cest v Rinčetovo grabo, Grad, Mezna-rič in Mačkovec

c) izgradnja ulične razsvetljave

Freska:

- a) priklopitev na vodovodno omrežje Ljutomer
- b) vzdrževanje cest in ostalih komunalnih objektov
- c) sofinanciranje izgradnje pločnika skozi Stročjo vas

Pristava:

- a) tekoče vzdrževanje krajevnih cest
- b) izgradnja ulične razsvetljave
- c) sofinanciranje večnamenskega prostora (igrišče)
- d) sofinanciranje pločnika skozi Stročjo vas

Stročja vas:

- a) izgradnja fekalne kanalizacije v območju regionalne ceste

b) izgradnja pločnika in ulične razsvetljave

c) tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Za funkcionalno dejavnost se zagotavlja 5 % zbranih sredstev samoprispevka.

III

S samoprispevkom se bo v petih letih zbralo 38,785.000 SIT. Višina sredstev za posamezne namene se določi z letnim planom in finančnim načrtom KS Stročja vas.

IV

Zavezanci za samoprispevek so občani, ki imajo stalno prebivališče na območju KS Stročja vas, in sicer v naseljih:

Nunska graba, Pristava, Presika:

2 % od neto OD iz delovnega razmerja in nadomestil

14 % od katastrskega dohodka

2 % od pokojnin

2 % od čistega dohodka od samostojne obrtne dejavnosti

20 DEM v tolarški protivrednosti mesečno delavci, ki so na začasnem delu v tujini.

Podgradje, Rinčetova graba:

2,5 % od neto OD iz delovnega razmerja in nadomestil

14,5 % od katastrskega dohodka

2,5 % od pokojnin

2,5 % od čistega dohodka od samostojne obrtne dejavnosti

25 DEM v protitolarski vrednosti mesečno delavci, ki so v začasnem delu v tujini

Stročja vas:

3 % od neto OD iz delovnega razmerja in nadomestil

21 % od katastrskega dohodka

3 % od pokojnin

3 % od čistega dohodka od samostojne obrtne dejavnosti

30 DEM v tolarški protivrednosti mesečno delavci, ki so na začasnem delu v tujini.

V

Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku.

VI

Sredstva zbrana s samoprispevkom so strogo namen- ska in se bodo uporabila izključno za programe iz 2. člena tega sklepa. Sredstva se bodo zbirala na zbirnem računu pri SDK ekspozitura Ljutomer št. 51930-842-029-82084 z oznako »Krajevni samoprispevek KS Stročja vas«.

VII

Samoprispevek iz OD in pokojnin se obračunava ob vsakem izplačilu, od dohodka iz kmetijske dejavnosti in obrtne dejavnosti pa obračunava in odteguje republiška uprava za javne prihodke občine Ljutomer.

VIII

Nadzor nad odtokom sredstev in njihovi porabi, ter izvajanju del opravlja svet KS in enkrat letno poroča zborov občanov v naseljih KS Stročja vas.

IX

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS uporabljati pa se začne s 1. aprilom 1994.

Stročja vas, dne 29. marca 1994.

Predsednik
sveta Krajevnih skupnosti
Stročja vas
Anton Alt l. r.

856.

Na podlagi 9. člena sklepa o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka KS Stročja vas (Uradni list RS, št. 15/93) daje volilna komisija v KS Stročja vas

POROČILO

o izidu glasovanja referenduma dne 20. 3. 1994 za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju KS Stročja vas

Na območju Krajevne skupnosti Stročja vas so bili na referendumu ugotovljeni naslednji izidi po voliščih:

Zap. št.	VOLIŠČE	Vpis. v. i.	Glas.	ZA	%	PROTI	%	NEVEL.	%
1.	Pristava	203	200	112	56	85	42,5	3	1,5
2.	Stročja vas	389	316	237	75	78	24,7	1	0,30
3.	Podgradje	310	236	193	81,8	42	17,8	1	0,4
4.	Nunska graba	120	101	84	83,2	17	16,8	–	–
5.	Presika	108	86	58	67,5	27	31,4	1	1,10

Volilna komisija KS Stročja vas, je na podlagi izida glasovanja skladno z Zakonom o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77) ugotavlja, da je na vseh voliščih izglasovan predlog za uvedbo krajevnega samoprispevka.

Stročja vas, dne 29. marca 1994.

Predsednik
volilne komisije
Vlado Križanič l. r.

MOZIRJE

857.

Skupščina občine Mozirje je na podlagi 3. in 15. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90) ter 38. člena statuta Skupščine občine Mozirje in 70. člena poslovnika Skupščine občine Mozirje na nadaljevanju 30. seje dne 29. 3. 1994 sprejela

ODLOK

o zagotavljanju sredstev za pospeševanje razvoja malega podjetništva

1. člen

S tem odlokom Skupščina občine Mozirje ureja zagotavljanje in porabo sredstev, namenjenih za pospeševanje razvoja v enotah malega podjetništva in predelave kmetijskih pridelkov (v nadaljnjem besedilu: sredstva za razvoj).

2. člen

Sredstva za razvoj se zagotavljajo iz sredstev proračuna občine, iz sredstev od vrnjenih kreditov za odpiranje delovnih mest ter kreditov po tem odloku in iz sredstev drugih pravnih oseb.

3. člen

O uporabi sredstev za razvoj odloča Izvršni svet SO Mozirje. Izvršni svet SO Mozirje predpiše postopek, pogoje in merila za pridobivanje in uporabo sredstev za razvoj s pravilnikom.

4. člen

Sredstva za razvoj se dodeljujejo za:

- kreditiranje obratnih sredstev
- kreditiranje osnovnih sredstev
- delno regresiranje obresti.

5. člen

Sredstva se bodo dodeljevala prosilcem, ki bodo z investicijskim programom dokazali:

- ustrezno gospodarnost naložbe oziroma ekonomsko učinkovitost in ki:
- odpirajo nova delovna mesta
- izkoriščajo domače surovine
- uvajajo ekološko čiste tehnologije.

Poleg teh pogojev bodo prosilci morali izpolnjevati pogoje, ki jih zahteva banka.

6. člen

Sredstva bodo dodeljena kot kredit, obrestovan po obrestni meri, ki jo določi izvršni svet ob razpisu sredstev.

Višina kredita lahko znaša maksimalno 50 % predračunske vrednosti investicije in ne sme presegati 20 % mase razpisanih sredstev. Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa v sredstvih javnega obveščanja.

7. člen

Izvršni svet je po zaključku vsakega razpisa za dodelitev sredstev dolžan izdelati poročilo in ga posredovati skupščini občine v obravnavo.

8. člen

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o zagotavljanju in uporabi sredstev, namenjenih za odpiranje novih delovnih mest (Uradni list RS, št. 6/91).

9. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in prične veljati naslednji dan po objavi.

Št. 012-9/94-08

Mozirje, dne 29. marca 1994.

Predsednik
Skupščine občine Mozirje
Franc Miklavc, inž. les. ind. l. r.

858.

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86) in pravilnika o določanju imen naselij in ulic (Uradni list RS 11/ 80) ter 38. člena statuta občine Mozirje (Uradni list RS, št. 19/93, 35/93, 8/94), ter 70. člena poslovnika Skupščine občine Mozirje (Uradni list

RS, št. 19/93, 35/93, 8/94) je Skupščina občine Mozirje na seji 17. 3. 1994 sprejela

ODLOK
o spremembi meje med naselji Logarska dolina,
Podolševa in Solčava

1. člen

Meja med naselji Logarska dolina, Podolševa in Solčava se spremeni tako, da se naselju Logarska dolina priključita dela naselij Podolševa in Solčava. S tem se hišna številka 61 v naselju Solčava priključi naselju Logarska dolina.

2. člen

Grafični prikaz spremembe meje naselja je sestavni del tega odloka.

3. člen

Geodetska uprava Mozirje izvede spremembe v registru teritorialnih enot in evidenci hišnih števil.

4. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 352-10/94-01

Mozirje, dne 17. marca 1994.

Predsednik
Skupščine občine Mozirje
Miklavc Franc, inž. les. ind. l. r.

859.

Skupščina občine Mozirje je na podlagi 17. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 30/92 in 7/93), 38. člena statuta občine Mozirje in 70. člena poslovnika Skupščine občine Mozirje (Uradni list RS, št. 19/93, 35/93, 8/94), na 30. seji dne 17. 3. 1994 sprejela

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
ODLOKA
o začasnem financiranju javne porabe v občini Mozirje v
letu 1994

1. člen

V odloku o začasnem financiranju javne porabe v občini Mozirje v letu 1994 (Uradni list RS, št. 4/94) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:

Do sprejema proračuna občine Mozirje za leto 1994 se sme za financiranje javne porabe v občini porabiti toliko sredstev, kolikor jih je bilo sorazmerno porabljenih v istem časovnem obdobju po proračunu za leto 1993.

2. člen

V celoti se črta 2. člen citiranega odloka.

3. člen

Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.

4. člen

Spremembe in dopolnitve odloka se objavijo v Uradnem listu RS in začnejo veljati naslednji dan po objavi.

Št. 403-48/94-10

Mozirje, dne 17. marca 1994.

Predsednik
Skupščine občine Mozirje
Franc Miklavc, inž. les. ind. l. r.

860.

Na podlagi 51. in 62. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 in 47/93) v zvezi s 3. in 21. členom zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93) ter na podlagi 38. člena statuta Skupščine občine Mozirje in 70. člena poslovnika Skupščine občine Mozirje (Uradni list RS, 19/93, 35/93 in 8/94) je Skupščina občine Mozirje na seji dne 29. 3. 1994 sprejela

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
odloka o določitvi objektov oziroma posegov v prostor,
pomožnih objektov, drugih objektov in naprav ter del,
za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, ki se lahko
postavijo, gradijo in izvajajo na podlagi pridobljenega
urbanističnega potrdila

1. člen

V 1. členu odloka o določitvi objektov oziroma posegov v prostor, pomožnih objektov, drugih objektov in naprav ter del, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, ki se lahko postavijo, gradijo in izvajajo na podlagi pridobljenega urbanističnega potrdila (Uradni list RS, št. 36/92), se doda nova alineja, ki se glasi:

– krčitve gozdov zaradi spremembe gozdov v pašnike ali druga kmetijska zemljišča na podlagi predhodnega soglasja zavoda za gozdove in mnenja kmetijske svetovalne službe.

2. člen

Sprememba odloka se objavi v Uradnem listu RS in prične veljati naslednji dan po objavi.

Št. 021-8/94-10

Mozirje, dne 29. marca 1994.

Predsednik
Skupščine občine Mozirje
Franc Miklavc, inž. les. ind. l. r.

861.

Izvršni svet Skupščine občine Mozirje je na seji, dne 8. marca 1994 na podlagi 3. odstavka 40. člena in 1. točke 24. člena zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, 37/85), 2. člena odredbe o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1994 (Uradni list RS, št. 72/93) ter 8. člena sprememb in dopolnitev statuta občine Mozirje (Uradni list SRS, št. 30/80) sprejel

ODREDBO

o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1994 v občini Mozirje

I. SPLOŠNE DOLOČBE**1. člen**

Da se odkrijejo in preprečijo v tej odredbi navedene živalske kužne bolezni, mora Zavod za živinorejo in veterinarstvo Celje, Poslovna enota Mozirje (v nadaljnjem besedilu: veterinarska postaja) opraviti v letu 1994 s to odredbo predpisane ukrepe.

Imetniki živali morajo izvajati ukrepe iz te odredbe.

2. člen

Veterinarska postaja mora pred vsakim začetkom izvajanja ukrepov iz te odredbe o tem obvestiti občinski upravni organ, pristojen za veterinarsko inšpekcijo. O opravljenem delu mora poročati na predpisanih obrazcih.

3. člen

Preventivna cepljenja se morajo opraviti tolikokrat, kot je potrebno, da so živali stalno zaščitene.

Kontrolo imunosti opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani po programu, ki ga določi Republiška veterinarska uprava v MKG.

4. člen

Veterinarska postaja mora voditi evidenco o datumu cepljenja oziroma diagnostične preiskave, imenu in bivališču imetnika živali, opisu živali, proizvajalcu, serijski in kontrolni številki cepiva ter rezultatu cepljenja in preiskave.

Veterinarska postaja mora spremljati zdravstveno stanje živali po uporabi biološkega preparata in obveščati občinski organ veterinarske inšpekcije o vseh nezaželenih stranskih pojavih in morebitni nezanesljivi imunosti.

5. člen

Stroški sistematičnega ugotavljanja kužnih bolezni in cepljenja živali po tej odredbi bremenijo posebni račun za zdravstveno varstvo živali proračuna občine Mozirje, razen za preiskave in cepljenja, za katera je izrecno navedeno, da stroški bremenijo imetnika živali.

II. PREVENTIVNI UKREPI**6. člen**

Vakcinacija psov, starih več kot štiri mesece, proti steklini mora biti opravljena od 1. 2. do 15. 4. 1994.

Mladi psi morajo biti vakcinirani proti steklini takoj, ko dopolnijo štiri mesece starosti.

Protij steklini je treba vakcinirati tudi domače živali, ki se pasejo brez nadzorstva na pašnikih, oddaljenih od naselij.

Stroške vakcinacije iz prvega in drugega odstavka tega člena nosi imetnik živali, vakcinacije opravi veterinarska postaja z inaktivirano (mrtvo) vakcino.

7. člen

Vakcinacijo kokoši in brojlerjev proti atipični kokošji kugi je treba opraviti v perutninskem obratu Merkator-ZKZ Mozirje in pri vseh rejcih kooperantih (farmska reja) Merkator-ZKZ Mozirje.

Vakcinacija iz prejšnjega odstavka se opravi z živo ali mrtvo vakcino, po programu imunoprofilakse

(Obvezno strokovno navodilo RVU, št. 322/a-126/82, z dne 11. 3. 1982).

Vakcinacijo opravi veterinarska postaja na način, ki ga za posamezno vakcino določi proizvajalec.

8. člen

Proti prašičji kugi je treba vakcinirati vse prašiče, ki jih krmijo s pomijami ali odpadki živalskih tkiv.

Podjetja oziroma zasebniki, ki oddajajo pomije ali ostanke živalskih tkiv za krmljenje prašičev, morajo sporočiti veterinarski postaji naslove rejcev prašičev, katerim oddajajo pomije oziroma ostanke živalskih tkiv.

Pomije oziroma ostanke živalskih tkiv je treba pred krmljenjem prekuhati.

Cepljenje proti prašičji kugi opravi veterinarska postaja s sevom K lapiniziranega virusa. Cepljenje prašičev, ki se krmijo s pomijami ali odpadki živalskih tkiv, gre na stroške imetnika živali.

9. člen

Tuberkulinizirati je treba: 50 % vseh krav in brejih telic (X: tuberkulinizacija).

Tuberkulinizacijo opravi veterinarska postaja.

10. člen

Na brucelozo je treba preiskati enkrat letno 10 % rej krav in brejih telic v hlevih individualnih proizvajalcev z 10 ali več krav in/ali brejih telic s serološkim pregledom krvi.

Dvakrat letno je treba klinično in serološko pregledati vse ovne na infekcijo z *Brucella ovis*.

Klinične preglede in odvzem vzorcev krvi opravi veterinarska postaja, preiskave krvi Veterinarska fakulteta v Ljubljani.

11. člen

Na mehurčasti izpuščaj pri govedu (IBR/IPV) je treba preiskati bike plemenjake v naravnem pripustu, 50 % rej bikovskih mater sivorjave pasme in govedo na območju naravnega pripusta v Florjanu.

Bike plemenjake v naravnem pripustu je treba pregledati na vibriozo, kampilobakteriozo, leptospirozo, trihomoniozo, levkozo ter opraviti bakteriološki pregled semena glede na onesnaženost z ubikvitarnimi bakterijami.

Veterinarska postaja opravi preglede in odvzame vzorce, preiskave opravi Veterinarska fakulteta.

12. člen

Na kužno malokrvnost in theilerozo kopitarjev je treba preiskati žrebce plemenjake.

Vzorce krvi odvzame veterinarska postaja, preiskave opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani.

13. člen

Ob zakolu prašiča na domu, katerega meso je namenjeno za javno potrošnjo, je obvezen veterinarsko sanitarni pregled, vključno s pregledom mesa na trihinelozo.

Pred zakolom živali mora imetnik živali (turistična kmetija, gostinski obrat) veterinarsko postajo obvestiti in zaprositi za veterinarsko sanitarni pregled.

Veterinarsko-sanitarni pregled s trihinoskopskim pregledom opravi na stroške imetnika veterinarska postaja.

14. člen

Proti hemoragični bolezni kuncev je treba cepiti vse plemenske kunce.

Cepljenje opravi veterinarska postaja na stroške imetnika živali.

15. člen

Na hudo gnilobo čebelarje zalege je treba pregledati vse čebelarje družine na ogroženem območju občine.

Preglede opravi veterinarska postaja, preiskave živinorejsko-veterinarski zavod.

16. člen

V rejah športnih konj je treba opraviti pregled krvi na leptospirozo konj. Pregled je treba opraviti najmanj 50 dni pred tekmovanjem, da lahko pozitivne živali ustrezno zdravijo.

Vzorci krvi odvzame veterinarska postaja, preiskave opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani na stroške imetnikov živali.

17. člen

Vse jate okrasnih in sobnih ptic, jate pasemskih golobov ter prodajalne teh ptic v občini Mozirje morajo biti registrirane pri veterinarski inšpekciji občine Mozirje.

Matične reje okrasnih in sobnih ptic ter jate pasemskih golobov morajo biti proste klamidioze. Za reje, proste klamidioze, se šteje reje, v katerih ni bilo opaziti znakov bolezni in ki so bile serološko preiskane in negativne na klamidiozo.

Redno letno je treba opraviti serološko preiskavo najmanj 10 % ptic iz rej oziroma jat.

Vzorci krvi odvzame veterinarska postaja, preiskave opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani na stroške imetnikov živali.

18. člen

Na vrtoglavoost postrvi je treba v ribogojnicah pregledati enkrat letno postrvi, ki se vlagajo, prodajajo ali prenašajo.

Vzorci mladice morajo biti poslani v preiskavo od 1. junija do 31. decembra 1994.

Na virusno hemoragično septikemijo postrvi je treba preiskati plemenske jate postrvi do 15. februarja 1994.

Vzorci rib za preiskavo odvzame veterinarska postaja, preiskave opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani.

19. člen

Na garje je treba preiskati 20 % odstreljenih gamsov v občini in vse, za katere se sumi, da so okuženi z garjami.

Za preiskave vzame veterinar vzorec kože s prsnega dela, velikosti 10 x 20 cm, v primeru, da je koža spremenjena, del kože z roba spremenjenega mesta.

Lovske družine dostavijo živali veterinarski postaji in ta poskrbi, da se vzorci preiščejo na Veterinarski fakulteti v Ljubljani.

III. KONČNA DOLOČBA

20. člen

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 323-22/94-03.

Mozirje, dne 25. februarja 1994.

Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Mozirje
Jakob Presečnik, dipl. inž. gr. l. r.

MURSKA SOBOTA

862.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 8. člena zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77) ter 42. člena statutarnega sklepa KS Bogojina, je Svet KS Bogojina na seji dne 9. 4. 1994 na podlagi sklepa sklepa zbora občanov vasi Ivanci z dne 9. 4. 1994 sprejel

S K L E P

o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bogojina naselje Ivanci

1. člen

Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju in delu za območje Krajevne skupnosti Bogojina naselje Ivanci.

2. člen

Referendum bo v nedeljo, 24. aprila 1994 od 7. do 17. ure na glasovalnem mestu v stari osnovni šoli Ivanci.

3. člen

Sredstva, zbrana s samoprispevkom, bodo uporabljena za izvajanje naslednjega referendumskega programa:

- dograditev mrliške vežice,
- adaptacija stare šole,
- komunalno urejanje vasi,
- dotacije društvom.

4. člen

Vrednost programa iz 2. točke znaša 4.000.000 SIT. S samoprispevkom se bo zbralo predvidoma 4.000.000 SIT.

5. člen

Z referendumom se bodo krajan izrekli o uvedbi samoprispevka za obdobje 5 let, in sicer od 1. 5. 1994 do 30. 4. 1999.

6. člen

Pravico glasovati na referendumu imajo občani, ki so vpisani v splošni volilni imenik KS Bogojina vasi Ivanci in vsi zaposleni občani, ki še niso vpisani v splošni volilni imenik in prejema osebni dohodek.

7. člen

Zavezanci za samoprispevek so vaščani s stalnim bivališčem v naselju Ivanci. Samoprispevek se plačuje v naslednji višini:

- A) v denarju:
- 2 % od neto osebnega dohodka iz delovnega razmerja in nadomestil,
 - 5 % od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
 - 2 % od obrti,
 - 3 % od povprečnega OD v Republiki Sloveniji za zdomce,
 - 2 % od pokojnin, razen tistih, ki so po zakonu izvzete,
- B) v delu:
- vsako gospodinjstvo je dolžno dati enega delavca letno do 5 ha zemlje in še enega delavca za naslednjih 5 ha,
 - vsak lastnik traktorja je dolžan dati en traktorski prevoz letno.

Nadomestilo za neopravljeni delovni dan, ki traja 8 ur, znaša 2.500 SIT, za neopravljeni traktorski prevoz pa znaša 3.000 SIT.

8. člen

Plačila samopriskevka so oproščeni zavezanci po določilih 12. člena zakona o samopriskevku (Uradni list SRS, št. 35/85).

9. člen

Nadzor nad zbiranjem in uporabo s samopriskevkom zbranih sredstev bo opravljal svet Krajevne skupnosti Bogojina, ko o tem enkrat letno poroča zboru delovnih ljudi in občanov.

10. člen

Na referendumu se glasuje z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:

Krajevna skupnost Bogojina
naselje Ivanci
GLASOVNICA

Za glasovanje na referendumu dne 24. 4. 1994 o uvedbi krajevnega samopriskevka v denarju in delu za obdobje od 1. 5. 1994 do 30. 4. 1999 za območje Krajevne skupnosti Bogojina, naselje Ivanci, in sicer na:

- dograditev mrliške vežice,
- adaptacija stare šole,
- komunalno urejanje vasi,
- dotacije društvom.

Program je bil sprejet na zboru občanov dne 9. 4. 1994.

Samopriskevki bodo plačevali delovni ljudje in občani v naslednji višini:

- a) v denarju:
 - 2 % od neto osebnega dohodka iz delovnega razmerja in nadomestil,
 - 5 % od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
 - 2 % od obrti,
 - 3 % od povprečnega OD v Republiki Sloveniji za zdomce,
 - 2 % od pokojnin, razen tistih, ki so po zakonu izvzete,
- b) v delu:
 - vsako gospodinjstvo je dolžno dati enega delavca letno do 5 ha zemlje in še enega delavca za naslednjih 5 ha,
 - vsak lastnik traktorja je dolžan dati en traktorski prevoz letno.

Nadomestilo za neopravljeni delovni dan, ki traja 8 ur, znaša 2.500 SIT, za neopravljeni traktorski prevoz pa znaša 3.000 SIT.

GLASUJEM

ZA

PROTI

Glasuje se tako, da se obkroži besedo »ZA«, če se strinja z uvedbo krajevnega samopriskevka in besedo »PROTI«, če se ne strinja z uvedbo krajevnega samopriskevka.

11. člen

Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi KS Bogojina.

12. člen

Sklep o uvedbi krajevnega samopriskevka sprejme KS Bogojina, če se bo večina glasovalcev izjavila zanj na referendumu.

13. člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Bogojina, dne 11. aprila 1994.

Predsednik
sveta KS Bogojina
dr. Franc Horvat l. r.

NOVO MESTO

863.

Na podlagi 8. člena odloka o sestavi in pristojnostih zborov Skupščine občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 21/89 in 6/90), 34. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89) ter 6. členom zakona o družbenem planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list Republike Slovenije, št. 48/90) je Skupščina občine Novo mesto na seji vseh zborov dne 17. 3. 1994 sprejela

SPREMEMBE
IN DOPOLNITVE DRUŽBENEGA
PLANA

občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990

Družbeni plan občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 18/88, 6/89, 15/90, 9/91 in 12/91 ter Uradni list RS, št. 7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 28/93, 32/93 in 69/93) se spremeni in dopolni v naslednjih poglavjih:

1

Poglavje 6.4. NAČINI UREJANJA PROSTORA se v prvi tabeli, kjer so v srednjeročnem obdobju predvidene faze planskih aktivnosti po pasameznih področjih, dopolni tako, da se pod točko 1. UREJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ, podtočki 1.1. Stanovanjska gradnja zadnja vrstica nadomesti z:

Krajevna skupnost	Naziv	Vrsta PIN	Planske faze
Šmarjeta	Šmarjeta	UN	C

2

V poglavju 6.6. KARTOGRAFSKI DEL IN PROGRAMSKE ZASNOVE se doda nova točka:

b. PROGRAMSKA ZASNOVA ZA UREDITVENI NAČRT ŠMARJETA

1. OPREDELITEV OBMOČJA UREJANJA

Območje ureditvenega načrta je opredeljeno v dolgoročnem planu občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 - dopolnjen 1989 in 1991 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 18/88, 6/89, 3/90 in 9/91) in sicer v urbanističnih zasnovah Šmarjete v poglavju 6.

Meja območja na severu preseka regionalno cesto par. št. 2905/2, nato poteka po severnih mejah parcel 1921/6, 2353/2, 2352/2, 2351/4, 2351/3, ob delu zahodne in severni meji parcele 1939 in ob severni meji parcele 1940/2.

Na vzhodu poteka ob vzhodni meji poljske poti 2325, par. št. 1959/2 na vzhod in jug, po meji parcele 1967/1, preseka par. št. 2000 in poljsko pot, poteka ob severni

meji parc. 1996/2 in vzhodni parc. 2012 in 1995 ter preseka poljsko pot. Nadalje poteka ob meji 1997, 1887/1 in 1884, delno preseka parc. št. 1991, 1992 in 2018, poteka ob meji parcel 1784/1, 1784/2, preseka pot 2914 in poteka ob severni in preseka parc. 1700/1 in pot parc. št. 2911, poteka ob vzhodnih mejah parc. 1700/2, preseka 1804/1, vključuje 1801/2, preseka parc. 1800, 1813/1 1814/1 in 1816/1, poljsko pot 2915.

Na jugu preseka parcelo 1822, poteka ob južnih mejah parc. 1823, 1824/2 in 1825, preseka južni del parc. 1826/1 in prečka regionalno cesto 2905/2, poteka ob njej do odcepa poti parc. št. 2905/1.

Na zahodu poteka ob poljski poti parc. št. 2909 in 2916. V ureditveni načrt so vključene parc. stp. 531 (delno) ter parcele 2518/1, 2518/2, 1912/5, 1912/3 in 1910.

Iz ureditvenega načrta je izločena regionalna cesta in meja na zahodu poteka ob meji regionalne ceste parc. št. 2905/2, jo prečka in poteka ob meji 1927/7, 1927/3, stp. 306, 1914/4, 1934/7, preseka 1914/11, 1914/3, 1912/1, 1914/1, 2913, 1891/2, 1891/1, stp. 270, 1823, ponovno dvakrat preseka regionalno cesto 2905/2 in parc. 1896/2, 1904, 1823, 1912/2, pot 2913, stp. parc. 269/4, 1914/1 in 1912/1.

2. ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI IN NAMENSKA RABA PROSTORA

Šmarjeta je značilno gručasto naselje, ki se je obliko-

valo okoli župnijske cerkve. V naselbinskem jedru so stavbe s pomembnejšo gospodarsko funkcijo: prostori krajevne skupnosti, župnišče, trgovine, gostilna, pošta. Z novo ureditvijo se centralne dejavnosti locirajo v območje naselbinskega jedra.

Značilna občestna pozidava vzdolž glavnih dostopov v naselbinsko jedro ter samo jedro z gručasto skupino hiš ob osrednjem trgu s cerkvijo ostajata glavna morfološka vzorca urbanističnega urejanja centralnega predela Šmarjete.

Iz ožjega jedra se izloči tranzitni promet, osrednjemu trgu naselja, pa je potrebno vrniti tržni značaj, predvsem z gostinsko, turistično in uslužnostno ter trgovsko ponudbo.

Prostor za individualno stanovanjsko gradnjo je znotraj obstoječe strnjene pozidave naselja. Večje območje je v pasu med predvideno obvozno cesto in obstoječim novjšim naseljem individualne stanovanjske gradnje, ter z druge strani na prostoru sedanje prodaje gradbenega materiala.

Tovarniški kompleks Plastform ostaja v okviru sedanjih površin.

Širitev pokopališkega prostora je predvidena s podvojitvijo (zrcalno sliko) obstoječega prostora preko osi, ki jo opredeljuje poslovilni objekt s predprostorom. Tudi nov del pokopališča je obzidan, enake velikosti kot obstoječi prostor.

3. KAPACITETE OBMOČJA PO POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH (v ha)

	Obstoječe površine	Nove površine	Skupaj
INDIVIDUALNA STANOVANJSKA GRADNJA	5,20	2,44	7,64
CENTRALNE DEJAVNOSTI	3,28	0,29	3,57
INDUSTRIJA - PLASTFORM	1,47	0,00	1,47
STORITVENA OBRT - SKUPAJ	0,00	0,54	0,54
POKOPALIŠČE	0,54	0,39	0,93
KMETIJSKE POVRŠINE	14,19	- 3,97	10,22
UTRJE NE POVRŠINE - CESTE, PARKIRIŠČE	0,91	0,31	1,22
SKUPAJ	25,59	0,00	25,59

4. ZASNOVA INFRASTRUKTURNIH OMREŽIJ

4.1 ORGANIZACIJA PROMETA

Ceste

Ureditveno območje se prometno navezuje na obstoječo regionalno cesto Novo mesto - Šmarjeta - Zbure. Le ta je predvidena za rekonstrukcijo in končna trasa je definirana z idejnim projektom, ki je podlaga za izdelavo lokacijskega načrta. Cesta je razvrščena v 3. prometni razred, računska hitrost je 60 km/h, širina voznih pasov je 2,75 m, NPP 9 m. V ureditvenem načrtu se povzame trasa ceste:

Lokalne ceste - ulice

Lokalne ceste (ulice) se navezujejo na obstoječo regionalno cesto, v delu, ki bo rekonstruiran so predvideni novi priključki le-teh.

Iz ožjega jedra se izloči tranzitni promet.

Lokalne ceste so širine 5 m, računska hitrost je 40 km/h, vse so predvidene v asfaltni izvedbi. Dotrajali zgornji ustroji cestnega telesa se rekonstruirajo, ob tem tudi ostale komunalne naprave in objekti, ki so v njem.

Interni dovozi in pristopi so navezani na lokalno prometno omrežje. Vsak objekt ima zagotovljen dovoz, ki se niveletno prilagaja cestam. Uvozi se v celoti asfaltirajo. Slepo zaključene ulice se izvedejo z obračališčem.

MANIPULACIJSKE površine in parkirišča

Na vsaki lokaciji so predvidene manipulacijske po-

vršine prilagojene potrebi posameznega investitorja. Namenjene so za dostope k objektom in so v asfaltni izvedbi.

Po potrebi, investitorji lahko zgradijo parkirna mesta znotraj lastne lokacije. Vsa parkirišča se praviloma izvajajo z votlaki, z betonskimi travnatimi ploščami ali podobno.

Kanalizacija

Na območju Šmarjete je obstoječa kanalizacija v mešanem sistemu, novogradnja kanalizacije pa bo izvedena v ločenem sistemu. Meteorne vode se bodo odvajale v potok Prinovec, fekalne pa se bodo zbiralne in prečiščevalne v obstoječi čistilni napravi ob vstopu v naselje.

Zaradi slabe izvedbe kanalizacije in predvidenih novogradenj bo potrebno delno rekonstruirati in dograditi sekundarno omrežje.

Vodovod

Območje Šmarjete je navezano na dva sistema napajanja in sicer: preko glavnega vodovodnega sistema Novega mesta z zajetja 'Jezero' v Družinski vasi. Vodovod od zajetja poteka ob regionalni cesti, skozi naselje Brezovica in ob šoli do ureditvenega območja, dimenzija cevovoda Šmarjete je Al 90x10, druga veja s 60 m³ rezervoarja zahodno od Gorenje vasi (H=262, 70 m.n.v.) Dimenzija cevovoda je PVC 90x10.

Zaradi novih posegov in povečanih potreb po vodi je potrebno dograditi novo in delno rekonstruirati obstoječe omrežje.

Električna energija

Šmarjeta se z električno energijo napaja preko obstoječega 20 kv daljnovoda. Obstoječe sekundarno energetsko omrežje ne zadošča potrebam predlaganega programa in bo potrebna gradnja dodatne TP, ki je predvidena ob regionalni cesti.

Za celotno naselje se dogradi in dopolni javna razsvetljava.

Novi priključki, omrežje in javna razsvetljava se izvajajo kabelsko.

TK omrežje

Obstoječe TK omrežje omogoča zadostno število priključkov. Šmarjeta je na ATC navezana z zračnim kablom in z zemeljskim kablom. Novo omrežje se izvaja kabelsko.

Odpadki

Vsi komunalni odpadki bodo odstranjevani z zbiranjem v kontejnerjih na posebej določenih odjemnih mestih in rednim odvozom na komunalno deponijo Leskovec.

Pri posameznih investitorjih na območju obrtno storitvene cone Šmarjete bodo v proizvodnih procesih nastajali tudi posebni odpadki. Natančna opredelitev bo možna po dokončano znanih dejavnostih, ki bodo na tem območju. Ravnanje s posebnimi odpadki se ureja skladno z zakonom o ravnanju z odpadki (Uradni list SRS, št. 8/78) in pravilnikom o ravnanju s posebnimi odpadki (Uradni list SRS, št. 20/86).

Posebni odpadki bodo začasno skladiščeni na z zakonom predpisanih začasnih skladiščih, ki jih bodo urejali posamezni investitorji. Končna dispozicija odpadkov bo določena glede na vrsto odpadkov, skladno z republiškim konceptom razreševanja problematike posebnih odpadkov.

5. USMERITVE ZA ARHITEKTONSKO, URBANISTIČNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE**Splošna načela za postavitev objektov**

Novogradnje se usmerjajo v popolnitve cezur v obstoječi grajeni strukturi. Pri tem se zagotavlja gradacija vertikalnih in horizontalnih gabaritov od jedra proti robu naselja. S tem se doseže kontinuiteta tradicionalne zgradbe naselja in jasna čitljivost grajene strukture v širšem krajinskem prostoru.

Objekti morajo biti locirani tako, da ni motena sosednja posest, da je možno vzdrževanje objektov in da so upoštevani požarno varstveni predpisi. Odmik od sosednjega objekta mora biti najmanj 8 m. Manjši odmiki so dovoljeni samo ob zagotovitvi požarnovarstvenih predpisov.

Dograjujejo in prenavljajo se lahko vse vrste objektov, tudi pomožni gospodarski ali drugi objekti, kolikor se njihova namembnost dolgoročno ne spreminja in ni v nasprotju z usmeritvami in pogoji za posamezne ureditve in morfološke enote. Površina dograditve naj ne presega 30 % osnovnega tlorisa objekta.

Pri vzdrževalnih delih na obstoječih objektih je potrebno ohraniti prvotne elemente členitve fasade (omet, obdelan kamen, barva), likovne elemente (slikarije in šivane robove).

Za objekte kulturne dediščine je potrebno pred vsakim posegom v stavbo pridobiti soglasje pristojne službe za varstvo naravne in kulturne dediščine.

Komunalne naprave in objekti, kot so transformatorske postaje, črpališča, vodni zbiralniki, ipd., morajo biti postavljeni tako, da niso vidno izpostavljeni, praviloma v sklopu kakšnega drugega objekta, neposredno poleg njega ali pod nivojem terena.

Začasni objekti in naprave, namenjeni sezonski turistični ponudbi in prireditvam, kioski in podobno se lahko

postavijo na zemljiščih, ki so prometno dostopna.

Kioski, večja reklamna znamenja, turistične oznake in spominska obeležja se postavljajo tako, da ne kvarijo izgleda z upoštevanjem elementov kulturne krajine in ne smejo ovirati vzdrževanja komunalnih naprav in objektov.

Pri načrtovanih posegih je treba predvideti ustrezno zunanjo ureditev. V ožjem jedru in ob javnih objektih se predvidijo oblikovno pravilne in dorečene rešitve, na obrobju pa javni odprti prostor prehaja v kmetijske površine. Zunanja ureditev je obvezna za objekte predvidene za poslovne in druge dejavnosti.

Potok Graben se vzdržuje v sedanji obliki, ohranja se naravna struga in obrežna vegetacija. Po potoku se izvajajo sanitarne sečnje in točkovna zavarovanja, pri čemer je potrebno ohranjati značilno krajinsko sliko naravnega vodotoka s travniškim površinam tik ob strnjem jedru naselja.

Z lokacijo obrtne cone na prostih površinah med jedrom in proizvodnim obratom, se omili negativne vizualne in hrupne učinke tovarniškega obrata Plastform. V smeri pokopališča prevzema to vlogo bogata ozelenitev prostora.

Funkcionalno zemljišče posameznih objektov se določi glede na njegovo namembnost, naravne danosti in smiselnost zaključevanja parcelacije.

Pri opredeljevanju novih posegov v prostor so dovoljeni kontrasti in sicer: kadar ima kontrast namen simbolno prikazati funkcionalno različnost novega objekta od programske enotne morfološke enote, kadar ima kontrast namen vzpostaviti novo dominantno v prostoru, ki pa ni v nasprotju z že evidentiranimi dominantami ali usmeritvami za posamezne morfološke enote.

6. USMERITVE ZA IZBOLJŠANJE BIVALNEGA IN DELOVNEGA OKOLJA

Vsi posegi v prostor se izvajajo tako, da je zagotovljeno izboljšanje bivalnih pogojev prebivalcev. To se zagotavlja s popolno komunalno opremo naselja in obveznim priključevanjem vseh objektov na infrastrukturalno omrežja.

Objekti namenjeni za poslovne dejavnosti morajo biti zgrajeni tako, da je s tehničnimi ukrepi zagotovljena zaščita naravnega okolja in zaščita pred emisijam v okolje.

7. FAZNOST REALIZACIJE POSEGOV V PROSTOR

Gradnja v območju ureditvenega načrta je razdeljena v naslednje faze:

I faza:

1. gradnja in rekonstrukcija primarnega komunalnega omrežja,

2. gradnja in prenova objektov, ki jih je možno priključiti na obstoječe komunalne naprave.

II faza:

1. gradnja in rekonstrukcija sekundarnega komunalnega omrežja,

2. gradnja komunalnih priključkov,

3. rekonstrukcija cest,

4. gradnja pločnika ob cesti,


5. gradnja in prenova drugih objektov.

3


VNOS V PROSTORSKO DOKUMENTACIJO

Območje ureditvenega načrta jedra Šmarjete se vriše v kartografski del na listu Načini urejanja razvojnih središč M 1:5000, list z zaporedno številko 148 in v kartografski dokumentaciji na listih Novo mesto - 9 in 19.

Grafični prikaz:



LEGENDA:

	stanovanjski objekti – obstoječi
	stanovanjski objekti – predvideni
	centralne dejavnosti
	industrija Platform
	storitvene dejavnosti
	pokopališče
	kmetijske površine

S sprejetjem zazidalnega načrta Osnovna šola in vrtec Drska v Novem mestu se spremeni kartografski del družbenega plana in določila odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in primestna središča (Uradni list RS, št. 7/92 in 32/93):

1. Območje razveljavitve prostorskih ureditvenih pogojev za Novo mesto (izven mestnega jedra) in primestna središča se vrtne v kartografski del in sicer na listu Načini urejanja razvojnih središč v M 1:10.000 z zaporedno številko 142 a.

2. Dela ureditvenih območij UO III/S1 - Mrzla dolina in "IV/R1" - Šipčev hrib, za katera se sprejme odlok o zazidalnem načrtu Osnovna šola in vrtec Drska v Novem mestu, se v odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in primestna središča črta in korigira njegov grafični del.

Št. 30-01/86-94-1

Novo mesto, dne 17. marca 1994.

Predsednik
Skupščine občine Novo mesto
Franci Koncilija l. r.

864.

Na podlagi 8. člena odloka o sestavi in pristojnostih zborov Skupščine občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 21/89 in 6/90) in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90) je Skupščina občine Novo mesto na sejah vseh zborov dne 17. 3. 1994 sprejela

ODLOK o zazidalnem načrtu za osnovno šolo in vrtec Drska v Novem mestu

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev iz dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 – dopolnjen 1989 (SDL št. 24/86 in 3/90), družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (SDL št. 24/86 in 15/90 in Ur. l. RS, št. 23/92) ter 1. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Ur. l. RS, št. 48/90) sprejme zazidalni načrt za osnovno šolo in vrtec Drska v Novem mestu, ki ga je izdelal Neapolis d.o.o., Novo mesto, Ljubljanska 8, pod št. NE-ZN-1/93 v januarju 1994. Sestavni del zazidalnega načrta so tekstualni del in grafične priloge.

2. člen

Meja območja poteka od skrajne severne točke na poti parc. št. 1303/1 po njeni vzhodni meji, dalje proti zahodu po južnih mejah parcel 949/1, 949/2, 947/3, nato deli parc. 903 in poteka dalje po njeni zahodni meji proti severu do južne meje parcele 889 potem pa proti vzhodu po južnih mejah parcel 888 in 891. Nadaljuje se proti severu po zahodni in severni meji parcele 891, dalje proti vzhodu deli parcelo 888 in poteka po severni meji parcele 889 do zahodne meje parcele 947/3 in dalje nadaljuje smer po njeni severni meji in nato po severni meji parcel 947/5

in 952/3 tako, da se po meji le-te naveže na začetno točko, vse v k.o. Šmihel pri Novem mestu.

Komunalne naprave potekajo po naslednjih parcelah, ki so izven območja zazidalnega načrta:

- kanalizacija po parc. št. 888 in 883/1;
- vodovod po parc. št. 1303/1, 956/6, 956/2, 954/2 in 1303/2;
- električni VN kabel po parc. št. 888, 886/3, 1303/4, 1303/2 in 985/3;
- TK kabel po parc. št. 888, 883/1, 1303/2, 877/6 in 877/10;
- toplovod po parc. št. 886/3, 1303/4 in 954/2;
- plinovod po parc. št. 1303/2;
- dostopna cesta po parc. št. 888 in 866/1, vse k.o. Šmihel pri Novem mestu.

II. POGOJI ZA IZRABO ZEMLJIŠČA IN ZA OBLIKOVANJE OBJEKTOV

3. člen

Območje zazidalnega načrta je namenjeno izgradnji šolske stavbe, vrtca, šolskemu dvorišču z igrišči, gospodarskemu dvorišču, vozno prometnim površinam, peš površinam, zelenim površinam ter izgradnji vseh potrebnih komunalnih naprav.

Šola je namenjena za šolanje 900 otrok, vrtec pa za varstvo 128 otrok. V šoli bo predvidoma zaposlenih 50 oseb, v vrtcu pa 10 oseb.

4. člen

Zasnova oblikovanja in razmestitve posameznih stavb šole in vrtca ter spremljajočih športnih objektov in površin temelji na rešitvi, izbrani na javnem anonimnem urbanistično-arhitektonskem natečaju ter idejnem projektu šole in vrtca, ki ga je izdelal avtor natečajne rešitve.

Odstopanja v zvezi z gabariti in oblikovanjem objektov od rešitev, podanih v tem zazidalnem načrtu so v fazi lokacijskega dovoljenja možna le ob soglasju avtorja natečajne rešitve.

III. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO TER DRUGO UREDITEV OBMOČJA

5. člen

Cesta

Dovozna cesta je deloma že zgrajena, in sicer kot del cestnega omrežja po ZN Mrzla dolina. Na vstopu v območje šole in vrtca se izvede manjša deviacija in korekcija.

Interne ceste in ostale manipulacijske površine morajo biti izvedene skladno s potrebami šole in vrtca ter v asfaltni izvedbi.

Parkirišča (37 parkirnih mest) se zagotovijo na funkcionalnem zemljišču šole in vrtca.

Vodovod

Območje šole in vrtca se napaja iz vodovodnega omrežja, zgrajenega po ZN Mrzla dolina. Obstoječi cevovod AL 110 × 10 je že dimenzioniran za potrebno napajanje v teh objektih.

Tangirani odcep vodovoda, predviden po LZ -33/83, se prestavi na vzhodno mejo območja šolskega kompleksa.

Kanalizacija

Kanalizacija se izvede v mešanem sistemu. Na obstoječe kanalizacijsko omrežje, izgrajeno po ZN Mrzla dolina se nova kanalizacija priključi v jašek št. 2142.

Električno omrežje

Za oskrbo z električno energijo je potrebno zgraditi novo TP 630 kw, locirano v šolski stavbi. Električno omrežje bo izvedeno v kabelskem sistemu.

Javna razsvetljava bo izvedena kot nadaljevanje javne razsvetljave v ulici Slavka Gruma.

Plinovod

Območje šole in vrtca se na plinovodno omrežje priključuje od predvidenega sekundarnega plinovoda DN150, ki ni predmet tega zazidalnega načrta.

Telefonsko omrežje

Za potrebe območja šole in vrtca se izvede priključek do ATC Novo mesto ter kabelsko kanalizacijo ob ulici Slavka Gruma. Šola potrebuje 10 telefonskih priključkov.

Ogrevanje

Šolski kompleks se priključi na skupno kotlovnico, zgrajeno po ZN Mrzla dolina.

Komunalni odpadki

Komunalni odpadki se zbirajo v namenskih zabojnikih in redno odvažajo na komunalno deponijo Leskovec.

Odprte površine

Zelene površine se uredijo kot redno vzdrževane zatravljene površine, deloma zasajene z drevjem. Ostale površine se uredijo kot funkcionalni prostor šole in vrtca.

IV. FAZNOST GRADNJE**6. člen**

Gradnja se bo v območju zazidalnega načrta izvajala fazno:

I. faza: šola z vsemi pripadajočimi zunanji površinami ter športnimi objekti in komunalnimi napravami.

II. faza: vrtec ter končna ureditev območja zazidalnega načrta.

V. KONČNE DOLOČBE**7. člen**

Zemljišča, ki ne bodo zazidana v prvi fazi, se lahko uporabljajo za enak namen, kot so se uporabljala pred veljavnostjo tega odloka.

8. člen

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zazidalnega načrta opravlja urbanistična inšpekcija pri Upravi inšpekcijskih služb Novo mesto.

9. člen

Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri Sekretariatu za varstvo okolja in urejanja prostora občine Novo mesto in Zavodu za družbeno planiranje in urbanistično načrtovanje občine Novo mesto.

10. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 352-09/93

Novo mesto, dne 17. marca 1994.

Predsednik
Skupščine občine
Novo mesto
Franci Koncilijski l. r.

865.

Na podlagi 17. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91 30/92 in 7/93) je Izvršni svet Skupščine občine Novo mesto na 104. seji dne 15. marca 1994 sprejel

SKLEP

o spremembi sklepa o začasnem financiranju potreb iz občinskega proračuna v obdobju januar - marec 1994

I

Ime sklepa o začasnem financiranju potreb iz občinskega proračuna v obdobju januar-marec 1994 (Uradni list RS, št. 3/94) se spremeni tako, da glasi:

»Sklep o začasnem financiranju potreb iz občinskega proračuna v letu 1994«.

II

Točka I. se spremeni tako, da glasi:

Do sprejetja odloka o proračunu občine Novo mesto za leto 1994 se potrebe porabnikov občinskega proračuna začasno financirajo po tem sklepu.

Začasno financiranje se izvaja po finančnem načrtu, ki je sestavni del tega sklepa in temelji na proračunu občine Novo mesto za leto 1993.

III

Točka II. se spremeni tako, da glasi:

V obdobju začasnega financiranja znašajo odhodki proračuna v poprečju mesečno 131,100.000 tolarjev.

IV

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1994 dalje.

Št. IS-006-29/94

Novo mesto, dne 15. marca 1994.

Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

866.

Na podlagi 8. člena odloka o sestavi in pristojnosti zborov Skupščine občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 21/89 in 6/90) je Skupščina občine Novo mesto na sejah zborov dne 17. 3. 1994 sprejela naslednji

SKLEP**1**

Ukine se del javne poti parc. št. 2955, pot v izmeri 28 a 80 m², seznam I. k. o. Bela cerkev in sicer tisti del, ki ima po opravljeni parcelaciji parc. št. 2955/2, dvorišče v izmeri 62 m².

2

Ta sklep prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 461-4/92

Novo mesto, dne 17. marca 1994.

Predsednik
Skupščine občine
Novo mesto
Franci Koncilijski l. r.

867.

Na podlagi 8. člena odloka o sestavi in pristojnosti zborov Skupščine občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 21/89 in 6/90) je Skupščina občine Novo mesto na sejah zborov dne 17. 3. 1994 sprejela naslednji

SKLEP

1

Ukine se del javne poti parc. št. 2664 in sicer tisti del, ki ima po parcelaciji parc. št. 2664/2, pot v izmeri 393 m², vl. št. 827 k.o. Daljni Vrh.

2

Ta sklep prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 461-3/93

Novo mesto, dne 17. marca 1994.

Predsednik
Skupščine občine
Novo mesto
Franci Koncilijski l. r.

868.

Na podlagi 8. člena odloka o sestavi in pristojnosti zborov Skupščine občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 21/89 in 6/90) je Skupščina občine Novo mesto na sejah zborov dne 17. 3. 1994 sprejela naslednji

SKLEP

1

Z uveljavitvijo tega sklepa se ukine status zemljišča v splošni rabi parc. št. 543/2 odprti kop v izmeri 60,65 a, vpisani pri vl. št. 73. k.o. Gotna vas.

2

Ta sklep prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 465-4/94

Novo mesto, dne 17. marca 1994.

Predsednik
Skupščine občine
Novo mesto
Franci Koncilijski l. r.

869.

Na podlagi 3. in 8. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) je svet KS Bučna vas dne 5. 4. 1994 sprejel

SKLEP

o uvedbi samoprispevka za območje KS Bučna vas

1

Na podlagi odločitve delovnih ljudi in občanov KS Bučna vas na referendumu, dne 27. 3. 1994, se uvede krajevni samoprispevek. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu je sestavni del tega sklepa.

2

Krajevni samoprispevek se uvede za dobo 5 let, in sicer od 1. 6. 1994 do 31. 5. 1999.

3

S samoprispevkom se bo financiral naslednji program:

- ureditev krajevnih cest,
- javna razsvetljava,
- ureditev kanalizacije in pločnikov,
- ureditev pokopališč in mrljskih vežic,
- izgradnja vodovoda.

4

Krajevni samoprispevek plačujejo zavezanci, ki imajo stalno bivališče v KS Bučna vas, in sicer:

- 1 % od neto izplačil OD in namestil iz del. razmerja, nagrad, dopolnilnega dela in pogodb o delu;
- 1 % od mesečne pokojnine;
- 3 % od katastrskega dohodka, veljavnega za tekoče leto,
- 1 % od neto zavarovalne osnove zavezanci, ki opravljajo samostojno dejavnost;
- 1 % od povprečnega neto OD v republiki delavci, ki so na začasnem delu v tujini.

5

Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po določbah 12. člena zakona o samoprispevku.

6

Samoprispevek, ki se plačuje od OD delavcev iz delovnega razmerja, nagrad, dopolnilnega dela, pogodb o delu ter pokojnin – obračunava in odteguje izplačevalec osebnega dohodka oziroma pokojnin.

Samoprispevek, ki se plačuje od katastrskega dohodka in dohodka krajanov, ki opravljajo samostojno dejavnost, obračunava Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Novo mesto.

Samoprispevek, ki ga plačujejo delavci, začasno zaposleni v tujini, odmeri KS ter o višini ter roku plačila obvesti vsakega zavezanca.

7

Sredstva samoprispevka se zbirajo na posebnem žiro računu št. 52100-780-70034.

8

Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samoprispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterja po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov in prispevkov. Izterjavo bo opravila Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Novo mesto.

9

Nadzor nad zbiranjem in uporabo sredstev samoprispevka opravlja svet KS Bučna vas, ki vsako leto poroča zborom krajanov v KS Bučna vas o zbranih in porabljenih sredstvih.

Po izteku obdobja, za katero se uvede samoprispevek, se sestavi zaključni račun ter predloži v obravnavo zboru krajanov.

10

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Predsednik sveta
KS Bučna vas
Jože Florjanič l. r.

870.

Na podlagi 10. člena sklepa o razpisu referendumu za uvedbo samoprispevka za območje KS Bučna vas (Uradni list RS, št. 13/94) daje volilna komisija KS Bučna vas

POROČILO

o izidu glasovanja na referendumu, dne 27. 3. 1994 za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Bučna vas

Na območju KS Bučna vas so bili na referendumu, dne 27. 3. 1994 ugotovljeni naslednji izidi glasovanja:

1. v volilni imenik je bilo vpisanih 1223 krajanov, naknadno vpisanih na podlagi potrdila pristojnega organa ni bilo,

2. na referendumu je glasovalo 923 krajanov ali 75,47 %,

3. ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 624 krajanov ali 51,02 %,

4. PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 288 krajanov ali 23,55 %,

5. neveljavnih glasovnic je bilo 11 ali 0,90 %.

Na podlagi izida glasovanja skladno z zakonom o referendumu in drugih oblikah izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77) volilna komisija ugotavlja, da je bil izglasovan predlog za uvedbo samoprispevka za KS Bučna vas, ker se je zanj izreklo 624 krajanov ali 51,02 % vseh volilnih upravičencev.

Novo mesto, dne 5. aprila 1994.

Predsednik
volilne komisije
KS Bučna vas
Jože Bašelj l. r.

POSTOJNA

871.

Izvršni svet Skupščine občine Postojna je na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/84, 29/86) in 46. člena statuta občine Postojna (Uradni list RS, št. 21/91 in 21/93) na 16. seji dne 29. 3. 1994 sprejel

SKLEP

o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev srednjeročnega plana (1986–1990) in dolgoročnega plana (1986–2000) občine Postojna

1

Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev srednjeročnega plana občine Postojna za obdobje 1986–1990 in dolgoročnega plana občine Postojna za obdobje 1986–2000, ki jih je izdelal Zavod za urbanistično načrtovanje občine Postojna, v marcu 1994.

2

Osnutek prostorskega dokumenta bo razgrnjen v avli v I. nadstropju stavbe Skupščine občine Postojna, Ljubljanska 4, Postojna, v delovnem času upravnih organov ter v prostorih KS Razdrto, 30 dni od objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

3

Podjetja in druge organizacije, organi in društva ter občani lahko podajo pisne pripombe, mnenja in druge predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo Sekretariatu za varstvo okolja in urejanje prostora občine Postojna.

V času jasne razgrnitve bo organizirana javna razprava.

Št. 108/1-94-10

Postojna, dne 29. marca 1994.

Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Postojna
Franc Tomažič, dipl. jur. l. r.

RADOVLJICA

872.

Na podlagi 14. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 30/92, 7/93, 43/93) in 5. člena odloka o organizaciji in delu občinske skupščine (Uradni vestnik Gorenjske, št. 15/89, Uradni list RS, št. 23/91, 13/93) je Skupščina občine Radovljica na ločenih sejah zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 23. marca 1994 sprejela

ODLOK

o proračunu občine Radovljica za leto 1994

1. člen

S proračunom občine Radovljica za leto 1994 (v nadaljnjem besedilu: proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v občini Radovljica.

2. člen

Za financiranje javne porabe pripadajo občini prihodki iz davkov, določenih z zakonom o financiranju javne porabe, in drugi prihodki v skladu s posebnimi predpisi.

3. člen

Prihodki občine za financiranje javne porabe so:

1. Prihodki v okviru dogovorjene porabe	1.003,603.000
od tega:	
– prihodki, ki v celoti pripadajo občini	78,006.000
– prihodki, ki se delijo med občino in republiko (40 % : 60 %)	780,470.000
– republiška sredstva finančne izravnave	145,127.000
2. Drugi prihodki	278,010.000
Prihodki skupaj	1.281,613.000

4. člen

Sredstva proračuna občine se razporejajo:

1. Za proračunske porabnike po namenih	1.023,160.844
2. za proračunsko rezervo	
– tekočo 1,5 %	15,054.000
– obvezno 0,5 %	5,018.000
3. Drugi odhodki - namenski	270,702.456
Razporejena sredstva skupaj	1.313,935.300
Nepokriti odhodki	32,322.300

5. člen

Občina sestavlja premoženjsko bilanco, v kateri izkazuje vrednost svojega premoženja v skladu s posebnimi predpisi.

Sredstva amortizacije občinskega premoženja se razporejajo po programu, ki ga sprejme izvršni svet.

6. člen

V obvezno proračunsko rezervo se izloči 0,5 % prihodkov proračuna, v redno tekočo rezervo pa 1,5 % od prihodkov proračuna v okviru dogovorjene porabe.

7. člen

Sredstva rezerv se uporabljajo za namene, ki jih določa zakon o financiranju javne porabe.

Skupščina pooblasti izvršni svet, da v skladu z zakonom odloča o uporabi sredstev obvezne in tekoče rezerve in o tem poroča skupščini občine.

8. člen

Občina lahko v posameznem letu razpolaga s tistimi prihodki, ki so bili vplačani v njen proračun do konca leta.

Sredstva proračuna se med letom delijo praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlih obveznosti.

9. člen

Prihodki od lastne dejavnosti geodetskih uprav, ki se zbirajo v proračunu, se uporabljajo za opremljenost ter posodobitev vodenja geodetskih evidenc.

10. člen

Uporabniki smejo prevzemati obveznosti v imenu občine le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.

Zagotovljena sredstva v proračunu pa morajo uporabljati za namene, za katere so jim bila dana.

Uporabniki morajo nabavo opreme, investicijska in vzdrževalna dela, raziskovalne naloge ter storitve oddajati v skladu s predpisi in sklepom izvršnega sveta.

11. člen

Za izvrševanje proračuna je odgovoren Izvršni svet Skupščine občine Radovljica.

Izvršni svet skrbi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim pritekanjem.

Če prihodki proračuna med letom ne pritekajo v predvideni višini, lahko izvršni svet začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v posebnem delu razporejena za posamezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev.

O ukrepu obvesti skupščino in predlaga ustrezne ukrepe oziroma spremembo proračuna.

12. člen

Skupščina pooblašča izvršni svet, da:

– opravlja nadzor nad politiko in smotrnost uporabe sredstev, ki so iz proračuna razporejena za posamezne namene

– usklajuje obseg sredstev za javno porabo v skladu s predpisi in usmeritvami

– odloča o kratkoročni zadolžitvi za financiranje nalog na področju javne porabe v skladu z zakonom

– odloča, na osnovi analize poslovanja, o porabi sredstev za intervencije. Sredstva se dodelijo kot kredit ali kot delež k lastninjenju.

Izvršni svet o vseh ukrepih obvešča skupščino.

13. člen

Sekretariat za upravnopravne in splošne zadeve:

– izvaja finančno poslovanje proračuna

– opravlja nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov glede na namen, obseg in dinamiko porabe sredstev in o ugotovitvah nadzora obvešča izvršni svet

– po pooblastilu izvršnega sveta razpolaga s tekočo proračunsko rezervo do določenega zneska.

14. člen

Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik uporabnika oziroma druga pooblaščen oseba kot odredbodajalec.

Poleg osebe iz prejšnjega odstavka je za zakonito uporabo sredstev odgovoren tudi vodja računovodstva pri uporabniku.

15. člen

Pregled prihodkov in razporeditev prihodkov proračuna občine Radovljica je sestavni del tega odloka.

16. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1994 dalje.

Št. 402-3/93

Radovljica, dne 23. marca 1994.

Predsednik
Skupščine občine Radovljica
Vladimir Černe, dipl. inž. l. r.

PRORAČUN SKUPŠČINE OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 1994

Namen		Realizacija 1993	Plan 1994	Indeks 3:2
1		2	3	4
A	PRIHODKI			
I	PRIHODKI, KI V CELOTI PRIPADAJO OBČINI	61,214.191	78,006. 000	127
II	DELJENI PRIHODKI OBČINA-REPUBLIKA	719,289.901	780,470. 000	109
III	REPUBLIŠKA SREDSTVA FINANČNE IZRAVNAVE	107,217.000	145,127.000	135
	PRIHODKI V OKVIRU DOGOV. PORABE (I-III)	887,721.092	1.003,603.000	113
IV	DRUGI PRIHODKI PRORAČUNA (1-12)	297,384.841	278,010. 000	93
	PRIHODKI SKUPAJ	1.185,105.933	1.281,613.000	108
B	ODHODKI			
I	SREDSTVA ZA DELO DRŽAVNIH ORGANOV	223,207.123	278,060. 300	125
II	ŠOLSTVO	138,802.348	175,384.000	126
III	OTROŠKO VARSTVO	154,508.599	161,454.700	104

Namen		Realizacija 1993	Plan 1994	Indeks 3:2
1		2	3	4
IV	SOCIALNO VARSTVO	38,085.623	43,280.000	114
V	KULTURA	46,183.288	55,833.000	121
VI	TELESNA KULTURA – ŠPORT	43,125.913	52,418.000	122
VII	ZDRAVSTVO	17,552.218	9,458.000	54
VIII	RAZISKOVALNA DEJAVNOST	2,164.570	3,720.000	172
IX	PLAČILA STORITEV, SUBVENC., INTERVEN. V GOS.	127,327.280	163,906.844	129
X	DRUGI ODHODKI	30,891.161	32,558.100	105
XI	FINAN. TOKOVI, OBLIKOVANJE REZERV IN DRUGE	50,371.902	67,159.900	133
	SKUPAJ I-XI	872,220.025	1,043,232.844	120
	DRUGI ODHODKI – namenski	260,190.550	270,702.456	104
	SKUPAJ ODHODKI	1.132,410.575	1.313,935.300	116

873.

Na podlagi 12. člena in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) in 5. člena odloka o organizaciji in delu občinske skupščine (Uradni vestnik Gorenjske št. 15/89, Uradni list RS, št. 13/91, 13/93) je Skupščina občine Radovljica na ločenih sejah zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 23. marca 1994 sprejela

ODLOK

o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o povprečni gradbeni ceni komunalnega urejanja v občini Radovljica

1

Ta odlok določa povprečno gradbeno ceno stanovanjske površine v družbeni gradnji in povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za določitev prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin v letu 1994.

2

Povprečna gradbena cena za m² stanovanjske površine v družbeni gradnji brez stroškov komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in brez cene zemljišča na dan 31. 12. 1993 je 79.540 tolarjev.

3

Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč občine Radovljica za povprečno stopnjo opremljenosti in gostoto 100–200 prebivalcev na ha za objekte in naprave individualne rabe znašajo 5.945 SIT/m² in kolektivne rabe 5.266 SIT/m² na dan 31. 12. 1993.

4

S pričetkom veljave odloka preneha veljati odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o povprečni gradbeni ceni komunalnega urejanja v občini Radovljica (Uradni list RS, št. 20/93).

5

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 381-1/94-7

Radovljica, dne 23. marca 1994.

Predsednik
Skupščine občine Radovljica
Vladimir Černe, dipl. inž. l. r.

874.

Na podlagi 37., 38., 39., 40. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93) in 5. člena odloka o organizaciji in delu občinske skupščine (Uradni Vestnik Gorenjske, št. 15/89, Uradni list RS, št. 23/91, 13/93) je Skupščina občine Radovljica na 3. seji zbora združenega dela, dne 22. 12. 1993, 2. seji zbora krajevnih skupnosti dne 11. 1. 1994 in 4. seji družbenopolitičnega zbora dne 23. marca 1994 sprejela

ODLOK

o dopolnitvi odloka o sprejemu zazidalnega načrta za centralno območje Radovljica

1. člen

1. člen odloka o sprejemu zazidalnega načrta za centralno območje Radovljica (Uradni Vestnik Gorenjske, št. 27/83) se dopolni z drugim in tretjim odstavkom, ki se glasita:

Zazidalni načrt za centralno območje Radovljica se v grafičnem in tekstualnem delu dopolni na podlagi gradiva, ki sta ga izdelala IRA Radovljica - kare F, G, H ter Zavod za prostorsko načrtovanje in gospodarsko infrastrukturo občine Radovljica - kare K.

Spremembi grafičnega dela ter pravilnika zazidalnega načrta sta sestavni del odloka ter sta na vpogled pri Zavodu za prostorsko načrtovanje in gospodarsko infrastrukturo.

2. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 352-1/93

Radovljica, dne 23. marca 1994:

Predsednik
Skupščine občine Radovljica
Vladimir Černe, dipl. inž. l. r.

875.

Na podlagi 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 33/89), 18. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 61/93) in 5. člena odloka o organizaciji in delu občinske skupščine (Uradni vestnik Gorenjske, št. 15/89,

Uradni list RS, št. 23/91, 13/93) je Skupščina občine Radovljica na ločenih sejah zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 23. marca 1994 sprejela

SKLEP

o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1994

I

Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1994 znaša 0,019 SIT za občane.

Za proizvodni, poslovni in družbeni sektor se določi vrednost točke za leto 1994 0,019 SIT za uporabnike do velikosti 600 m², za uporabnike z razliko nad 600 m² pa 0,004 SIT za m².

Na območju Krajevne skupnosti Radovljica se vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča poveča za 50 % za dobo enega leta. Dodatno zbrana sredstva se namenijo izključno za namene ureditve Linhartovega trga v Radovljici.

II

Na območju kamnolomov v občini Radovljica se za vzdrževanje infrastrukturnih objektov odmeri nadomestilo, ki zagotavlja trikratno osnovno vrednost točke, in sicer do 600 m² v višini 0,057 SIT za m², z razliko nad 600 m² pa 0,012 SIT za m².

III

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 414-1/94-7

Radovljica, dne 23. marca 1994.

Predsednik
Skupščine občine Radovljica
Vladimir Černe, dipl. inž. l. r.

876.

Na podlagi 3. in 17. člena zakona o ravnanju z odpadki (Uradni list SRS, št. 8/78, 29/86), 3. in 8. člena odloka o komunalnih dejavnostih v občini Radovljica (Uradni Vestnik Gorenjske, št. 19/83), 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90, Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93) ter 5. člena odloka o organizaciji in delu občinske skupščine (Uradni Vestnik Gorenjske, št. 15/89, Uradni list RS, št. 23/91, 13/93), je Skupščina občine Radovljica na ločenih sejah zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 23. marca 1994 sprejela

ODLOK

o spremembi odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki

1. člen

V tretjem odstavku 21. člena odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 31/93) se črtata 2. in 3. stavek, ki se glasita:

“Uprava za notranje zadeve in Uprava za gospodarstvo občine Radovljica sta dolžni posredovati Komunali Radovljica ažurne podatke iz registra prebivalstva in registra gospodarskih dejavnosti v občini Radovljica vsake tri mesece. Komunala Radovljica se zaveže, da bo pridob-

ljene podatke in vso uporabo podatkov čuvala v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov.

2. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 353-1/93

Radovljica, dne 23. marca 1994.

Predsednik
Skupščine občine Radovljica
Vladimir Černe, dipl. inž. l. r.

877.

Na podlagi prvega odstavka 46. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) ter 5. člena odloka o organizaciji in delu občinske skupščine (Uradni Vestnik Gorenjske, št. 15/89, Uradni list RS, št. 23/91, 13/93) je Skupščina občine Radovljica na ločenih sejah zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 23. marca 1994 sprejela naslednji

SKLEP

I

Zbori skupščine dajejo soglasje k spremembam in dopolnitvam statuta Glasbene šole Radovljica.

II

Sklep začne veljati osmi dan po objavi.

Št. 026-4/94

Radovljica, dne 23. marca 1994.

Predsednik
Skupščine občine Radovljica
Vladimir Černe, dipl. inž. l. r.

SEVNICA

878.

Na podlagi zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91-I) ter 6. člena odloka o sestavi Skupščine občine Sevnica, pristojnosti zborov, o načinu odločanja in načinu volitev vodstva Skupščine, vodstva posameznih zborov in Izvršnega sveta Skupščine občine Sevnica (Uradni list RS, št. 1/90, 4/90 in Uradni list RS, št. 23/90, 27/90 in 61/93) je Skupščina občine Sevnica na skupni seji vseh zborov dne 5. 4. 1994 sprejela

ODLOK

o proračunu občine Sevnica za leto 1994

1. člen

S proračunom občine Sevnica (v nadaljnjem besedilu: proračun) se zagotavljajo finančna sredstva za financiranje skupnih in splošnih družbenih potreb v občini Sevnica.

2. člen

Predvideni prihodki v letu 1994 bodo znašali 629.272.000 SIT. Pregled prihodkov in njihova razporeditev je sestavni del proračuna.

3. člen

Sredstva rezerve se oblikujejo v višini 0,4 % doseženih prihodkov proračuna za leto 1994.

4. člen

Za izvrševanje proračuna je odgovoren izvršni svet Skupščine občine Sevnica (v nadaljnjem besedilu: izvršni svet).

Sredstva proračuna se med letom enakomerno delijo med vse porabnike v okviru planiranih in doseženih prihodkov.

Izvršni svet sme, če nastanejo pri financiranju nalog nepričakovane težave, ali če se odloči za varnejšo ali bolj smotno porabo sredstev zaradi ohranitve proračunskega ravnotežja, spremeniti namen in višino sredstev, ki so v proračunu razporejena za posebne namene. O tem mora obvestiti skupščino občine in predlagati ukrepe oziroma spremembe proračuna.

Izvršni svet v okviru obstoječih virov prihodkov med letom usklajuje postavke v bilanci prihodkov in odhodkov v okviru dovoljene rasti proračuna.

5. člen

Uporabniki sredstev proračuna morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega delovnega področja v mejah sredstev, ki so jim določena v tem proračunu.

Uporabniki ne smejo na račun proračuna prevzemati obveznosti, ki bi presegle zneske, določene za leto 1993 in tudi ne prevzemati obveznosti za proračun naslednjih let, razen, če s posebnim aktom izvršni svet ali skupščina ne določi drugače.

6. člen

Izvršni svet je pooblaščen, da odloča:

- o uporabi tekoče proračunske rezerve;
- o uporabi sredstev rezerv za namene iz 1. točke 31. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91-I) do zneska 500.000 SIT;
- o uporabi sredstev rezerv za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki proračuna neenakomerno pritekajo;
- o prenosu sredstev med posameznimi skupinami proračuna;
- o začasnem omejitvi proračuna v primeru, da prihodki ne pritekajo enakomerno;
- med letom usklajuje postavke v bilanci prihodkov in odhodkov v okviru dovoljene rasti proračuna.

7. člen

Prihodki, ki jih upravni organ in strokovna služba ustvarjajo s svojo dejavnostjo so prihodki proračuna, če ni s tem odlokom drugače določeno.

Prihodki, ki jih ustvari Geodetska uprava občine Sevnica iz plačil za storitve, se uporabljajo za modernizacijo opreme upravnih organov in za namene iz 104. člena zakona o sistemu državne uprave, oziroma dogovora o splošni porabi na ravni občin v letu 1994.

8. člen

Za zakonito in smotno uporabo ter za spremljanje uporabe sredstev je odgovoren Sekretariat za gospodarstvo in finance, kateremu so porabniki dolžni pošiljati svoje

finančne načrte in poročila o uporabi proračunskih sredstev. Po potrebi predlaga izvršnemu svetu sprejem ustreznih sklepov in ukrepov za izvrševanje proračuna.

9. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 40200-0013/94

Sevnica, dne 5. aprila 1994.

Predsednica
Skupščine občine Sevnica
Breda Mijović, dipl. ek. l. r.

879.

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 ter RS, št. 26/90) in 6. člena odloka o sestavi Skupščine občine Sevnica, pristojnosti zborov, o načinu odločanja in načinu volitev vodstva skupščine, vodstva posameznih zborov in Izvršnega sveta Skupščine občine Sevnica (Uradni list SRS, št. 1/90, 4/90 in RS, št. 23/90, 27/90 in 61/93) je Skupščina občine Sevnica na 30. redni seji dne 5. 4. 1994 sprejela

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
srednjeročnega družbenega plana občine Sevnica za
obdobje 1986-1990

V srednjeročnem družbenem planu občine Sevnica za obdobje 1986 - 1990 (Uradni list SRS, št. 10/88 in 20/89) se posamezna poglavja spremenijo oziroma dopolnijo.

1

V poglavju V "Razvojne naloge po področjih" se v točki 5.2 "Rudarstvo" na koncu doda nov odstavek:

Na podlagi elaborata "Pregled stanja trdnih mineralnih surovin in ocene perspektivnosti tehničnega gradbenega kamna v občini Sevnica" (Inštitut za geologijo Ljubljana) je pripraviti potrebno tehnično dokumentacijo z oceno vplivov na okolje.

2

V poglavju 5.9.1. "Energetika" se na koncu poglavja doda nov odstavek:

"Za kvalitetnejšo oskrbo z naftnimi derivati, rezervnimi deli in servisno dejavnostjo je predvidena izgradnja bencinskih servisov v naseljih Blanca, Boštanj, Sevnica, Šentjanž, Šmarje in Tržišče.

3

V poglavju IX. "Prostorska komponenta" se v točki 2.1.1. "Poselitev, stanovanjska območja" v tabeli doda

Boštanj	1,95 ha	k.o. Boštanj (parc. št. 149, 163, 164, 165/1, 166/2, 166/1, 1031/1, 1031/2, 1031/3).
---------	---------	---

4

V poglavju IX. "Prostorska komponenta" se v točki 2.1.3. "Industrijska območja in območja obrti ter druge rabe" se v tabeli doda točka:

4. bencinski servisi

- Blanca v okviru ZN Blanca ali ZN IC Kladске njive
- Boštanj v okviru LN HE Boštanj in M 10-3
- Sevnica v okviru URN Center - 34 (k.o. Sevnica, št. 533/24, 533/34, 533/35, 533/56, 533/54)
- Šmarje v okviru URN Šmarje - 34 (k.o. Šmarje, št. 72/1)
- Tržišče v okviru PUP - bencinski servis Tržišče (k.o. Tržišče 1850/3, 1742 in 1751/2)
- Šentjanž v okviru PUP - bencinski servis Šentjanž (k.o. Šentjanž, št. 65/1)

5

V poglavju 3 "Prostorsko izvedbeni akti", ki se izdelajo in izvajajo v obdobju 1986-1990 se v točki 3.1. "PUP" doda:

- | | | |
|------------|-----|------------------------|
| - Boštanj | PUP | stanovanjska izgradnja |
| - Šentjanž | PUP | bencinski servis |
| - Tržišče | PUP | bencinski servis |

V točki 3.2.1. "Ureditveni načrti" se pri Boštanju doda:
- varovanje obrtne cone pred visokimi vodami reke Save in Mirne

6

V poglavju 7 "Lokacija prostorsko izvedbenih aktov" se pod točko 7.2. "Ureditveni načrti" pod Boštanj dopolni:
- ureditveni načrt varovanja obrtne cone Boštanj pred visokimi vodami reke Save in Mirne z mejo ureditvenega območja k.o. Boštanj (parc. št. 287/2, 287/4 del, 1032/24 del, 1032/23, 1032/24, 1032/25, 264/2 del, 265/1 del, 267, 266, 234/2 del, 233/4 del, 233/2 del, 224 del, 225 del, 226 del, 227 del, 228 del, 222/7, 222/1 del, 222/8 del, 221/3 del, 218/3 del, 218/4, 217/3, 217/1 del, 215/1 del, 214/1 del, 212/1 del, 213/1, 211/1 del, 210/1 del, 209/1 del, 1024/19 del, 208/1 del, 208/5 del, 208/6 del, 207/3 in 205/2 del.

7

V poglavju 7 "Lokacija prostorsko izvedbenih aktov" se pod točko 7.4. "Prostorsko ureditveni pogoji" dopolni:

- | | | |
|-----------|-----|--|
| - Boštanj | PUP | stanovanjska izgradnja
z ureditvenim območjem |
|-----------|-----|--|

k.o. Boštanj (št. 149, 163, 164, 165/1, 166/2, 166/1, 1031/1, 1031/2, 1031/3)

Št. 30-4/86-1
Sevnica, dne 5. aprila 1994.

Predsednica
Skupščine občine Sevnica
Breda Mijović, dipl. ek. l. r.

880.

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90),

39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 ter RS, št. 26/90) in 6. člena odloka o sestavi Skupščine občine Sevnica, pristojnosti zborov, o načinu odločanja in načinu volitev vodstva skupščine, vodstva posameznih zborov in Izvršnega sveta Skupščine občine Sevnica (Uradni list SRS, št. 1/90, 4/90 in RS, št. 23/90, 27/90 in 61/93) je Skupščina občine Sevnica na 30. redni seji dne 5. 4. 1994 sprejela

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE dolgoročnega plana občine Sevnica za obdobje 1986-2000

V dolgoročnem planu občine Sevnica za obdobje 1986-2000 (Uradni list SRS, št. 10/88 in 20/89) se v posameznih poglavjih vnesejo naslednje spremembe in dopolitve:

1

V poglavju 3.3.1. "Energetika" se predzadnji (8) odstavek nadomesti z novim besedilom: Za kvalitetnejšo preskrbo z naftnimi derivati, rezervnimi deli in servisno dejavnostjo bodo ekološko in prostorsko sprejemljivi bencinski servisi, zgrajeni v naseljih Blanca, Boštanj, Sevnica, Šentjanž, Šmarje in Tržišče.

2

V poglavju III. "Območja kmetijskih zemljišč in gozdov, raziskovanje in pridobivanje rudnin, območje vodnih virov" se na koncu točke 1.2 "Razvoj" doda nov odstavek:

Ugotovljene napake in pomanjkljivosti pri kategorizaciji kmetijskih zemljišč, ki je bila osnova za opredelitev v posamezna območja bomo strokovno preverili in uskladili namensko rabo (1. območje, 2. območje, gozd) z družbenim planom občine Sevnica. Izvršene agrooperacije na zemljiščih, ki so bila opredeljena kot 2. območje kmetijskih zemljišč, se opredelijo v 1. območje kmetijskih zemljišč. Iz 1. območja kmetijskih zemljišč se izločijo stavbna zemljišča obstoječih objektov in uskladi gozdni rob. Uskladev se izvrši na topografskih kartah 1:25000 in topografskih načrtih 1:5000.

3

V poglavju III: pod točko 2 "Raziskovanje in pridobivanje rudnin" se na koncu odstavka doda nov stavek:
"Za nahajališče ročenca (kvarcit) je potrebno podrobneje opredeliti raziskovalno območje."

4

V poglavju VII. Varstvo okolja v točki 3 "Vode" je v prikaz izdelanih študij za zaščito vodnih virov vključiti še:

- zajetje Orehovec (vodovod Sevnica)
- drenažno zajetje Orešje (vodovod Sevnica)
- Lojzov izvir (vodovod Boštanj)

5

V poglavju IX Urbanistične zasnove se v točki 1.4 "Stanovanjska območja" se pri Boštanju spremeni površina iz 28,77 ha na 30,72 ha.

Št. 30-4/86-1
Sevnica, dne 5. aprila 1994.

Predsednica
Skupščine občine Sevnica
Breda Mijović, dipl. ek. l. r.

ŠMARJE PRI JELŠAH**881.**

Skupščina občine Šmarje pri Jelšah je na podlagi 67. člena Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 18/91-I) ter 13. in 16. člena Statuta občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 63/93) na seji dne 19. 3. 1994 sprejela

ODLOK**o ustanovitvi Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj****1. člen**

S tem odlokom se v občini Šmarje pri Jelšah ustanovi svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj (v nadaljnjem besedilu: svet).

2. člen

Svet

- spremlja uresničevanje obveznosti lastnikov stanovanj v zvezi z določanjem najemnine za socialna, službena, neprofitna in profitna stanovanja;
- daje pobudo za sprejem občinskega odloka s katerim se v občini začasno predpiše najvišje dopustne najemnine;
- spremlja uresničevanje obveznosti lastnikov stanovanj v zvezi s sklepanjem najemnih pogodb za nedoločen ali za določen čas;
- spremlja izvajanje ustreznega vzdrževanja in popravil, ki so ga dolžni zagotoviti lastniki stanovanj;
- spremlja uresničevanje medsebojnih obveznosti lastnikov in najemnikov stanovanj, še posebej v zvezi z uporabo stanovanja ter skupnih prostorov, delov, objektov in naprav, plačevanju najemnine ter obratovalnih stroškov, opravljanju dovoljene dejavnosti v stanovanju, oddajo dela stanovanja v podnajem, spreminjanjem stanovanjskih prostorov ter vgradnjo opreme in naprav v stanovanju, vstopom v stanovanje, v zvezi s preveritvijo pravilne rabe stanovanja ter v zvezi s popravili in izboljšavami, odpovedmi stanovanjskih razmerij, varstvom pravic sostanovalcev, varstvom pravic najemnikov v stanovanjih, ki so predmet denacionalizacije;
- spremlja uresničevanje vseh drugih obveznosti lastnikov in najemnikov skladno z določbami stanovanjskega zakona.

3. člen

Za uresničevanje nalog iz svoje pristojnosti oblikuje svet stališča, priporočila, predloge in pobude, ki jih posreduje skupščini občine, izvršnemu svetu, upravnemu organu pristojnemu za stanovanjske zadeve, drugim upravnim organom in stanovanjski inšpekciji z namenom sprejetja ustreznih ukrepov, ki naj zagotovijo varstvo pravic najemnikov.

Skupščina občine in njeni organi so dolžni ta stališča, priporočila, predloge in pobude obravnavati in o svojih stališčih obvestiti svet najkasneje v 60 dneh.

4. člen

Svet ima pet članov, ki jih za dobo štirih let imenuje Skupščina občine. Svet sestavljajo najemniki stanovanj, ki imajo pri občinskem upravnem organu registrirano pogodbo o najemu stanovanja.

5. člen

Članu sveta preneha funkcija v svetu, če izgubi status najemnika stanovanja.

6. člen

Svet predstavlja in zastopa na sejah skupščine občine in drugih organih predsednik sveta, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta.

7. člen

Administrativna in strokovna dela za svet opravlja Sekretariat za gospodarstvo občine Šmarje pri Jelšah.

8. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 36100-0022/94-1

Šmarje pri Jelšah, dne 18. marca 1994.

Predsednik
Skupščine občine
Šmarje pri Jelšah
Jože Čakš l. r.

882.

Skupščina občine Šmarje pri Jelšah je na podlagi 93., 94. ter 99. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91-I) ter 13. in 16. člena Statuta občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 63/93) na seji dne 18. 3. 1994 sprejela

ODLOK**o ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine Šmarje pri Jelšah****I: SPLOŠNE DOLOČBE****1. člen**

S tem odlokom se ustanavlja Stanovanjski sklad občine Šmarje pri Jelšah (v nadaljnjem besedilu: sklad) in določa njegovo dejavnost, pristojnosti, organizacijo in način dela.

2. člen

Namen Sklada je financiranje občinskega stanovanjskega programa in v okviru programa zlasti zagotovitev materialne podlage za:

- pridobivanje, prenovu in graditev socialnih, službenih in neprofitnih stanovanj;
- aktivnosti občine, ki spodbujajo ostalo graditev in prenovu stanovanj;
- izvajanja aktivnosti javnega interesa na stanovanjskem področju na neprofitni osnovi;
- specifične stanovanjske programe v občini;
- izvajanje prenove in vzdrževanja obstoječega stanovanjskega in poslovnega fonda;
- pridobivanje zazidljivih komunalno opremljenih zemljišč za stanovanjsko gradnjo.

3. člen

Sklad je javno pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi določenimi s stanovanjskim zakonom, tem odlokom in statutom sklada. Sklad posluje v svojem imenu in za svoj račun.

Sklad se organizira kot neprofitna organizacija. Za svoje obveznosti odgovarja Sklad s celotnim premoženjem. Sklad se vpiše v sodni register in register neprofitnih organizacij.

Sklad ima svoj žiro račun.

II. IME IN SEDEŽ SKLADA

4. člen

Ime sklada je: Stanovanjski sklad občine Šmarje pri Jelšah

Sedež sklada je: Šmarje pri Jelšah št. 132

Sklad upravlja upravni odbor.

Sklad zastopa in predstavlja direktor Sklada.

III. SREDSTVA IN DEJAVNOST SKLADA

5. člen

Sredstva za poslovanje sklada se zagotavljajo:

- iz sredstev, ustvarjenih s prodajo stanovanj in stanovanjskih hiš v lasti občine;
- iz sredstev občinskega proračuna;
- iz Republiškega stanovanjskega sklada;
- iz najemnin za stanovanja v lasti občine oziroma sklada;
- z namenskimi dotacijami pravnih in fizičnih oseb;
- iz najemnin za poslovne prostore v lasti občine oziroma sklada;
- z vračili stanovanjskih kreditov;
- iz prihodkov ustvarjenih z lastnim poslovanjem;
- z nakupom in prodajo vrednostnih papirjev;
- z izdajo vrednostnih papirjev;
- iz drugih virov.

Sredstva se zbirajo na žiro računu sklada.

6. člen

Dejavnost sklada je:

- gospodarjenje in upravljanje s stanovanji sklada;
- zagotavljanje graditve, nakupa in prenove stanovanj in stanovanjskih hiš v skladu z občinskim stanovanjskim programom;
- zagotavljanje lastnega dela sredstev za pridobivanje neprofitnih stanovanj pod pogoji Pravilnika o posebnih pogojih delovanja neprofitnih stanovanjskih organizacij (Uradni list RS, št. 26/93)
- oddajanje stanovanj v sodelovanju z upravnim organom in pravnimi subjekti, ki so na sklad prenesli svoja stanovanja ter oddajanje neprofitnih stanovanj;
- dodeljevanje stanovanjskih posojil z ugodno obrestno mero za gradnjo ter prenovo stanovanj in stanovanjskih hiš;
- gospodarjenje in upravljanje s poslovnimi prostori in drugimi objekti, ki so v lasti občine;
- upravljanje z denarnimi sredstvi sklada;
- pridobivanje dodatnih finančnih sredstev z najemanjem posojil in poslovanjem z vrednostnimi papirji;
- upravljanje s stanovanji in objekti drugih pravnih in fizičnih oseb pod pogoji, ki so določeni s posebno pogodbo;
- pridobivanje zazidljivih komunalno opremljenih zemljišč za stanovanjsko gradnjo;
- opravljanje drugih nalog določenih na področju upravljanja in gospodarjenja z objekti;
- opravljanje drugih nalog določenih z zakonom, odlokom in statutom sklada.

IV. ORGANIZACIJA IN DELOVANJE SKLADA

7. člen

Organi sklada so:

- upravni odbor
- nadzorni odbor

Člani upravnega in nadzornega odbora ter njihovi ožji družinski člani ne smejo opravljati dejavnosti, ki bi bila neposredno ali posredno povezana z uporabniki sredstev sklada iz 6. člena tega odloka.

Mandat članom upravnega in nadzornega odbora traja štiri leta.

8. člen

Sklad upravlja upravni odbor.

Upravni odbor ima devet članov.

Upravni odbor imenuje skupščina občine na predlog izvršnega sveta tako, da so v njem zastopana urbana območja z naslednjim številom članov:

Rogaška Slatina 2, Šmarje pri Jelšah 1, Podčetrtek 1, Rogatec 1, Kozje 1 in Bistrica ob Sotli 1 in predstojnik upravnega organa za stanovanjske zadeve po funkciji. Enega člana upravnega odbora pa imenuje na predlog sveta za varstvo pravic najemnikov.

9. člen

Upravni odbor sklada je najvišji organ upravljanja sklada in opravlja naslednje naloge:

- določa predlog občinskega stanovanjskega programa in ga s soglasjem izvršnega sveta predlaga skupščini občine v sprejem;
 - sprejema finančni plan oziroma program sklada;
 - imenuje in razrešuje direktorja sklada s soglasjem izvršnega sveta;
 - sprejema zaključni račun in letno poročilo o poslovanju in rezultatih dela sklada;
 - daje izvršnemu svetu in skupščini občine poročilo o poslovanju sklada;
 - sprejema statut sklada;
 - opravlja druge naloge, določene s statutom sklada.
- Upravni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini občine in izvršnemu svetu.

10. člen

Sklad ima nadzorni odbor, ki šteje 3 člane in jih na predlog izvršnega sveta imenuje Skupščina občine Šmarje pri Jelšah.

11. člen

Nadzorni odbor sklada nadzira zakonitost dela upravnega odbora.

Nadzorni odbor enkrat letno poroča izvršnemu svetu in skupščini občine.

12. člen

Izvršni svet skupščine občine daje soglasje k:

- statutu sklada;
- finančnemu planu oziroma programu sklada;
- predlogu stanovanjskega programa;
- zaključnemu računu sklada in poročilu o poslovanju sklada;
- imenovanju in razrešitvi direktorja sklada.

13. člen

Direktorja sklada imenuje za dobo štirih let upravni odbor ob soglasju izvršnega sveta.

Nagrajevanje direktorja ureja poseben pravilnik, ki ga sprejme upravni odbor v soglasju z izvršnim svetom.

14. člen

Direktor sklada ima naslednje pristojnosti:

- vodi in organizira delo sklada;
- zastopa in predstavlja sklad;
- pripravlja seje upravnega odbora in predlaga njihov sklic;

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, tem odlokom in statutom sklada.

15. člen

Finančna, administrativna in druga strokovno tehnična dela za sklad opravljajo pristojni občinski upravni organi.

Vrsta in obseg nalog, ki jih za sklad opravljajo upravni organi se določijo s posebno pogodbo in s soglasjem izvršnega sveta.

16. člen

Sklad z vsakoletnim planom oziroma programom dela opredeli naloge, ki jih bo izvajal v tekočem letu.

Sklad oblikuje plan oziroma program na osnovi občinskega stanovanjskega programa.

Letni operativni plan oziroma program sprejme upravni odbor sklada.

17. člen

Na podlagi plana oziroma programa nalog iz prejšnjega člena sprejme sklad finančni načrt s katerim opredeli potrebna sredstva za izvajanje teh nalog in višino sredstev za delovanje sklada.

V. KONSTITUIRANJE SKLADA

18. člen

Sklad se konstituira z imenovanjem upravnega odbora in sprejemom statuta.

Statut sklada določa:

- notranjo organizacijo sklada
- način poslovanja sklada
- pooblastila za zastopanje
- pravice, odgovornosti in obveznosti direktorja
- naloge in pristojnosti upravnega odbora
- imenovanje in mandat organov sklada
- postopek za sprejem statuta sklada
- druga vprašanja, ki so pomembna za delo sklada.

Statut sprejme upravni odbor Sklada v soglasju z izvršnim svetom.

19. člen

Konstituiranje sklada ugotovi izvršni svet skupščine občine s sklepom in priglasi vpis sklada v sodni register in register neprofitnih organizacij.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen

Občina prenese na sklad vsa stanovanja, na katerih je pridobila lastninsko pravico do dneva konstituiranja sklada ter tudi vse poslovne prostore in druge objekte v lasti občine.

Z dnem konstituiranja sklada prenese občina vsa sredstva iz 5. člena tega odloka na žiro račun sklada.

21. člen

Za vsa sredstva, ki jih občina prenese na sklad, se izdelata zaključna bilanca po stanju na dan konstituiranja sklada. Sklad izdelata na osnovi zaključne bilance otvoritveno bilanco na dan konstituiranja sklada.

22. člen

V skladu s statutom sklada lahko naknadno pristopijo k skladu tudi drugi pravni subjekti, ki za to izkazujejo interes. Pogoje in način sodelovanja določi statut sklada.

23. člen

Predloge za predsednika in člane upravnega odbora ter nadzornega odbora sklada določi izvršni svet najkasneje v 15 dneh po uveljavitvi odloka.

24. člen

Do ustanovitve sklada opravlja naloge na področju stanovanjskega gospodarstva pristojni upravni organ.

25. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 36100-0021/94-1

Šmarje pri Jelšah, dne 18. marca 1994.

Predsednik
Skupščine občine
Šmarje pri Jelšah
Jože Čakš l. r.

ŠENTJUR PRI CELJU

883.

Na podlagi 29. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 23/92, 30/92, 52/92, 7/93 in 43/93) in 27. člena statuta občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 27/91) je Skupščina občine Šentjur pri Celju na skupni seji dne 6. aprila 1994 sprejela

ODLOK

o zaključnem računu proračuna občine Šentjur pri Celju za leto 1993

1. člen

Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna občine Šentjur pri Celju za leto 1993.

2. člen

Prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 1993 so naslednji:

	SIT
I. Proračun	
- skupaj prihodki	588,741.747
- skupaj odhodki	578,283.519
- presežek prihodkov	10,458.228
II. Sredstva za zdravstveno varstvo živali	
- skupaj prihodki	16,810.023
- skupaj odhodki	16,295.631
- presežek prihodkov	514.392
III. Sredstva rezerv	
- prenos iz leta 1992	1,499.048
- prihodki tek. leta	1,000.000
- presežek prihodkov	2,499.048

3. člen

Presežek prihodkov proračuna v višini 10,458.228 tolarjev se po zaključnem računu za leto 1993 razporedi za prenos v naslednje leto.

4. člen

Presežek prihodkov sredstev za zdravstveno varstvo živali v višini 514.392 SIT se po zaključnem računu za leto 1993 prenese v naslednje leto med prihodke za leto 1994.

5. člen

Presežek prihodkov po zaključnem računu rezervnega sklada za leto 1993 v višini 2.499.048 SIT prenese v prihodke tega sklada za leto 1994.

6. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 012-1/94-1

Šentjur pri Celju, dne 6. aprila 1994.

Predsednik
Skupščine občine
Šentjur pri Celju
Jurij Malovrh l. r.

884.

Na podlagi 14. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 23/92, 30/92, 52/92, 7/93 in 43/93) in 27. člena statuta občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 27/91) je Skupščina občine Šentjur pri Celju na skupni seji vseh odborov dne 6. aprila 1994 sprejela

ODLOK

o proračunu občine Šentjur pri Celju za leto 1994

1. člen

S proračunom občine Šentjur pri Celju za leto 1994 (v nadaljevanju: proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v občini Šentjur pri Celju.

2. člen

Skupni prihodki proračuna za leto 1994 znašajo 665.775.228 SIT, od tega namenskih sredstev od odprodaje stanovanj 10.000.000 SIT. Izvršni svet SO Šentjur (dalje: izvršni svet) v okviru obstoječih virov prihodkov med letom usklajuje postavke v bilanci prihodkov in odhodkov.

Za tekočo proračunsko rezervo razporedimo 2.625.228 SIT, za rezervni sklad občine 1.300.000 SIT.

Pregled prihodkov proračuna in njegove razporeditve je zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del proračuna.

3. člen

Izredni prihodek predstavljajo sredstva od naložb v domače vrednostne papirje, ki se odprodajo po nominalni vrednosti in namenijo za pospeševanje malega gospodarstva v občini Šentjur.

4. člen

Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma enakomerno med vse porabnike v okviru doseženih prihodkov, če ni z aktom SO Šentjur ali izvršnega sveta drugače določeno.

Osnova za delitev sredstev so poročila o delu in program uporabnikov. Izvršni svet SO Šentjur obvesti vse porabnike o višini dodeljenih sredstev.

5. člen

Uporabniki proračuna morajo sredstva, ki so jim zagotovljena v proračunu uporabljati le za namene, za katere so jim bila dana in ki so opredeljena v posebnem delu, ki je sestavni del tega odloka.

6. člen

Za izvrševanje proračuna je odgovoren izvršni svet. Izvršni svet skrbi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim pritekanjem.

Odredbodajalec proračuna je predsednik izvršnega sveta.

7. člen

Če prihodki proračuna med letom ne pritekajo v predvideni višini, lahko izvršni svet začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v posebnem delu proračuna razporejeni za posamezne namene, ali začasno zadrži uporabo teh sredstev.

O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora izvršni svet obvestiti skupščino občine Šentjur.

8. člen

Izvršni svet lahko v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev spreminja namen in višino sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne namene, če s tem ni ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva.

O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora izvršni svet obvestiti SO Šentjur, predlagati ustrezne ukrepe, oziroma spremembo proračuna.

9. člen

Uporabniki smejo financirati svoje naloge v mejah postavk proračuna. Dela izvajalcem na 1.000.000 SIT ter nabava raznih osnovnih sredstev nad 500.000 SIT se odda na osnovi javnega razpisa ali razpisa najmanj trem ponudnikom.

10. člen

Izvršni svet odloča o uporabi tekoče proračunske rezerve, ki je namenjena za pokrivanje nepredvidenih ali premalo predvidenih proračunskih odhodkov.

11. člen

Sredstva, ki jih občinski upravni organi dosežejo s svojo dejavnostjo, so prihodek proračuna.

12. člen

Izvršni svet se pooblasti, da odloča o uporabi sredstev stalne proračunske rezerve občine za namene iz 31. člena zakona o financiranju javne porabe.

13. člen

Odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1994.

Št. 021-2/94-1

Šentjur pri Celju, dne 6. aprila 1994.

Predsednik
Skupščine občine
Šentjur pri Celju
Jurij Malovrh l. r.

885.

Na podlagi zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 ter 47/93) in 27. člena statuta občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 27/91) je Skupščina občine Šentjur pri Celju na skupni seji vseh zborov dne 6. aprila 1994 sprejela

ODLOK

o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu Dramlje

1. člen

S tem odlokom se dopolnijo Odlok o zazidalnem načrtu Dramlje (Uradni list SRS, št. 16/75) in spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Dramlje (Uradni list SRS, št. 23/88 in Uradni list RS, št. 1/91).

2. člen

Dovoli se:

- sprememba starega Gasilskega doma na parc. št. 260 k.o. Marija Dobje v poslovni objekt - trgovina, s pripadajočimi parkirišči,
- izvedba poslovnih prostorov v pritličju predvidenega stanovanjskega bloka,
- sprememba namembnosti za poslovne dejavnosti v starem šolskem objektu na parc. št. 1478/3 k.o. Dramlje.

3. člen

Za realizacijo izvajanja ZN Dramlje in njegovih sprememb in dopolnitev ni potrebno rušiti starega Gasilskega doma in starega šolskega objekta.

4. člen

Nadzorstvo nad tem odlokom opravlja pristojna občinska inšpekcija.

5. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 012-3/94-1

Šentjur pri Celju, dne 6. aprila 1994.

Predsednik
Skupščine občine
Šentjur pri Celju
Jurij Malovrh l. r.

ŠKOFJA LOKA

886.

Na podlagi 60. člena zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81, 29/86, 32/89) in 3. člena odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delu občinske skupščine (Uradni list SR, št. 16/93) je Skupščina občine Škofja Loka na skupni seji družbenopolitičnega zbora, zbora združenega dela in zbora krajevnih skupnosti dne 6.4.1994 sprejela

ODLOK

o dopolnitvi odloka o varstvu virov pitne vode

1. člen

Odlok o varstvu virov pitne vode (Uradni vestnik Gor., št. 6/89; Uradni list RS, št. 34/90, 20/91) se v 2. členu dopolni z naslednjimi vodnimi viri:

- pod 1. točko
- nunski vodovod
- pod 2. točko
- črpališče pod šolo v Žireh
- pod 4. točko
- Praprotno - Log
- Bukovščica - Log
- Zabrekve - Sopot
- Prstenice - Bukov vrh
- Slemenšek - Žabja vas
- Podlonk - Podvrh
- Lenart - Leskovica-Studor-Debeni-Srednje brdo
- Ožbolt - Čabrače
- Gosteče - Dobravšče
- Zminec - Selo I. II.
- Robidnica-Laze-Lajše-Krnice

2. člen

V 3. členu se na koncu stavka črta pika in doda naslednje besedilo: "ter Zaščita vodnih virov v občini Škofja Loka (III. del), ki ga je izdelal Inštitut za geologijo, geotehniko in geofiziko, Ljubljana, pod številko K-II-30 d/c-3/770-b v marcu 1993 in je sestavni del tega odloka.

3. člen

V 22 a. členu se doda 3. odstavek, ki se glasi: "Distributerji tekočih nevarnih in škodljivih snovi - naftnih derivatov morajo na varstvenih pasovih vodnih virov ob pretakanju goriva obvezno uporabljati mobilno pretakalno ploščad".

4. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 354-01/85

Škofja Loka, dne 6. aprila 1994.

Predsednik
Skupščine občine
Škofja Loka
Peter Hawlina l. r.

POPIS PARCEL

V VARSTVENIH PASOVIH VODNIH VIROV

1. Nunski vodovod k.o. Sopotnica
drugi varstveni pas:
23, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 29/5, 36, 40, 41/1, 41/2, 42, 43, 44, 46, 53, 55/1, 55/2, 191, 192, 11, 22, 31, 33,35, 50, 12, 16, 21, 24, 25, 28, 1522, 1529, 1530
2. črpališče pod šolo v Žireh k.o. Žiri
prvi varstveni pas 862/1
k.o. Ledinica
drugi varstveni pas:
245, 246, 247, 248, 249, 250, 261, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272/1, 272/2, 273, 276,

280/1, 280/2, 280/3, 344/3, 343/1, 343/2, 344/1, 344/4, 344/5, 345, 346/2, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 360, 364, 365/1, 365/2, 367, 368, 371, 372, 373, 376, 378, 469, 470, 486, 488;
 k.o. Koprivnik
 602, 626, 643/1, 643/2, 643/3, 643/4, 646, 96
 3. Praprotno k.o. Zg. hiša
 drugi varstveni pas:
 207/6, 207/10, 212/19, 212/20, 207/16, 981/3.
 4. Bukovščica k.o. Bukovščica
 prvi varstveni pas:
 221/2, 223, 1676, 1673.
 drugi varstveni pas:
 227, 1692.
 5. Zabrekve-Prstenice k.o. Bukovščica
 drugi varstveni pas:
 1276/1, 1289, 1290, 1293, 1297, 1300/3, 1300/4, 1301, 1312, 1314, 1322/1, 1322/2, 1325, 1347.
 6. Zabrekve-Slemenšek k.o. Bukovščica
 drugi varstveni pas:
 1300/3, 1322/2, 1327, 1328, 1379, 1740.
 7. Podlonk k.o. Podlonk
 drugi varstveni pas:
 364, 366, 412, 421/2, 421/3, 421/4, 421/5, 421/6, 421/7, 421/8, 421/9, 421/10 del, 421/11, 421/28.
 tretji varstveni pas:
 421/1, 421/10 del, 421/12, 421/13, 421/15, 421/16, 421/17, 421/18, 421/24, 421/29, 421/30, 421/31, 421/32, 421/33, 421/36, 421/37, 421/38, 421/39.
 8. Lenart k.o. Lenart
 drugi varstveni pas:
 363, 365, 464/1, 464/3, 467, 887/1, 887/2, 889.
 9. Ožbolt k.o. Ožbolt.
 drugi varstveni pas:
 961/2, 977, 978, 1168.
 tretji varstveni pas:
 569 del, 579 del, 975.
 10. Gosteče k.o. Draga
 drugi varstveni pas:
 723, 724, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 823, 284, 825.
 11. Zminec k.o. Zminec
 drugi varstveni pas:
 259/1, 259/2, 259/3, 259/4, 259/6, 262/1, 262/2, 262/3, 262/4, 263/1, 263/2, 265, 268, 272, 279, 280, 281.
 12. Log k.o. Visoko
 drugi varstveni pas:
 275, 274/1, 291, 289/1, 403/2, 404, 412,
 k.o. Staniše
 drugi varstveni pas:
 55/6, 477/3, 486, 50/1, 50/2, 50/3, 55/28, 55/33, 55/29, 55/30
 13. Log - Sopot k.o. Kovski vrh
 drugi varstveni pas:
 241, 476, 478, 480, 482, 483, 486, 487, 488, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 56, 77, 524/2, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503/1, 503/2, 504/1, 504/2, 505, 506, 507, 508, 522, 523/1, 523/2, 506/2, 61, 62, 65, 74, 559/2, 525/2
 14. Bukov vrh k.o. Kovski vrh
 drugi varstveni pas:
 378/1 del, 329 del, 330 del, 332, 333, 334, 335, 339, 340, 341/1, 341/2, 341/3, 342, 378/1, 383, 40, 556/1, 557/2
 15. Žabja vas k.o. Dolenje brdo
 drugi varstveni pas:
 119, 127/1, 149, 150, 171/1, 1060
 16. Podvrh k.o. Podvrh
 drugi varstveni pas:
 49/1, 49/4, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 50/6, 50/7,

51/9, 51/10;
 tretji varstveni pas:
 28, 29, 30, 46, 48, 49/2, 49/3, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244., 976.
 17. Leskovica - Studor - Debeni - Srednje brdo k.o. Hotavlje
 drugi varstveni pas:
 1399/3, 1399/5, 1399/6, 1399/7, 1399/8, 1401/4, 1458, 1569/2, 1569/3, 1569/4, 223, 1401/5, 1485/1, 252, 1456/1, 1401/1, 1401/2, 1401/3, 166, 2061, 2065/1, 1399/4, 1407/1, 1407/3, 233, 88/1, 88/2, 188
 18. Čabrače k.o. Hotavlje
 prvi varstveni pas:
 1639, 1640, 1653, 1654, 1657, 1658, 1637, 1638, 1645, 1646, 1655, 1656, 1643, 1644, 1659
 19. Dobravšce k.o. Gorenja vas
 drugi varstveni pas:
 987, 1132/1, 1132/2, 1132/5, 1132/6, 1140, 1141/1, 1142, 1143/1, 1144/1, 1144/2, 1145, 1147/1, 1147/5, 1147/6, 1147/7, 1147/8, 1147/9, 1438.
 20. Selo I. II. k.o. Dobračeva
 drugi varstveni pas:
 38, 39, 40, 41, 44/1, 47/2, 585, 587/1, 587/3, 587/5, 587/7, 588, 589, 590, 591, 592, 143, 871, 842, 843, 838, 871/1
 21. Robidnica-Laze-Lajše-Krnice k.o. Leskovica
 prvi varstveni pas:
 1941, 1942, 1943, 1944, 1952, 1953, 1954, 1964, 1965, 1968, 1966, 1967, 1938 del, 1940, 1945, 1951, 1955, 1956, 1962, 1963, 1969, 1970, 1933
 drugi varstveni pas:
 1961, 1960, 1958, 1957, 1950, 1945, 1946, 1939, 1938 - del, 1937, 1936, 1935, 1929, 1934, 1932, 1931, 1930, 1924, 1923, 1922, 1921, 1920, 1915, 1919, 1928, 236, 1915, 1919, 2349.

887.

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidenciranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in 5/90) in 13. člena pravilnika o določevanju imen naselij in ulic, ter označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80) in 3. člena odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delu občinske skupščine (Uradni list RS, št. 16/93) je Skupščina občine Škofja Loka na skupni seji družbenopolitičnega zbora, zbora združenega dela in zbora krajevnih skupnosti dne 6/4-1994 sprejela

ODLOK

o preimenovanju naselja Hrib pri Zmincu v naselje Sv. Petra Hrib

1. člen

Naselje Hrib pri Zmincu se preimenuje v naselje z imenom Sv. Petra Hrib. Istočasno se v naselju izvede preštevilčba hišnih števil.

2. člen

V roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka Geodetska uprava Občine Škofja Loka izvede vse potrebne spremembe v Registru območij teritorialnih enot in Evidenci hišnih števil.

3. člen

Vsi državni organi, ki vodijo svoje evidence, so dolžni v roku enega leta po izvedbi spremembe na Geodetski upravi, po uradni dolžnosti uskladiti svoje evidence s tem odlokom.

4. člen

Materialni stroški novih hišnih tablic so stroški občinskega proračuna.

Stroški za zamenjavo osebnih dokumentov bremenijo prizadete občane.

5. člen

Geodetska uprava naroči hišne tablice in jih posreduje Krajevni skupnosti Zminec.

Lastniki oziroma upravljalci oštevilčenih objektov morajo namestiti hišno tablico najkasneje v roku 30 dni po prejemu obvestila s strani krajevne skupnosti o prevzemu hišne tablice.

6. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 016-1/90

Škofja Loka, dne 6. aprila 1994.

Predsednik
Skupščine občine
Škofja Loka
Peter Hawlina l. r.

VRHNICA

888.

Na podlagi sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 3/93) in sklepa o spremembi navedenega sklepa (Uradni list RS, št. 24/93) objavljamo

VREDNOST TOČKE
za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na
območju občine Vrhnika

Vrednost točke je 0,0159 SIT in začne veljati z dnem objave.

Št. 3/7-420-01/85

Vrhnika, dne 7. aprila 1994.

Predsednik
Skupščine občine Vrhnika
Vinko Tomšič l. r.

ŽALEC

889.

Na podlagi 14. člena Zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91-I, 23/92, 30/92, 52/92 in 7/93) in 141. člena statuta občine Žalec (Uradni list SRS, št. 46/86 in 40/87 ter Uradni list RS, št. 5/91-I

in 56/93) je Skupščina občine Žalec na skupni seji družbenopolitičnega zbora, zbora krajevnih skupnosti in zbora združenega dela dne 31. marca 1994 sprejela

ODLOK**o proračunu občine Žalec za leto 1994**

1. člen

S proračunom občine Žalec za leto 1994 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v občini Žalec v letu 1994.

2. člen

Skupni prihodki občinskega proračuna znašajo 1.459.800.000 SIT

Od tega:

– za razporeditev po posebnem delu proračuna 1.458.631.800 SIT

– za razporeditev v tekočo proračunsko rezervo 1.168.200 SIT

Izvršni svet Skupščine občine Žalec (v nadaljnjem besedilu: izvršni svet) v okviru obstoječih virov prihodkov med letom usklajuje postavke v bilanci prihodkov in odhodkov z gibanjem cen na drobno.

Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeti v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del občinskega proračuna.

3. člen

Od prihodkov občinskega proračuna se izloči 0,1 % v rezerve občine Žalec.

4. člen

Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu, ki je sestavni del tega odloka.

5. člen

Kot sredstva za delo se državnim organom (v nadaljnjem besedilu: organi) zagotavljajo:

- sredstva za plače;
- sredstva za druge osebne prejemke;
- sredstva za prispevke delodajalca;
- sredstva za materialne stroške;
- sredstva amortizacije;
- sredstva za druge odhodke.

6. člen

Sredstva za delo organov se organom med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.

7. člen

Sredstva za plače delavcev in funkcionarjev se organom zagotavljajo mesečno glede na število delavcev in funkcionarjev, koeficiente za določanje plač za posamezne skupine delovnih mest oziroma funkcij, osnove za obračun plač, ki jih določi izvršni svet, delovno dobo in uspešnost oziroma dodatno obremenjenost.

Za delovno uspešnost oziroma dodatno delovno obremenjenost se organom zagotavlja 10 % od ugotovljenih sredstev za plače, glede na število delavcev in funkcionarjev, koeficientov za določanje plač, osnove za obračun plač in sredstev za delovno dobo.

8. člen

Sredstva za materialne stroške, druge odhodke in amortizacijo se določijo v okviru potreb in možnosti občinskega proračuna.

Sredstva za druge osebne prejemke in druge odhodke se organom dodeljujejo na podlagi pisnih zahtevkov in proračunskih možnosti.

V okviru sredstev za amortizacijo se uporabnikom zagotavljajo sredstva samo za amortizacijo premičnin v skladu s proračunskimi možnostmi.

9. člen

Če se med letom znatno spremeni delovno področje ali pristojnost, obseg ali narava nalog organa ter pogoji za njihovo izvrševanje, se mu lahko sorazmerno poveča ali zmanjša tudi obseg sredstev za delo na podlagi programa, ki ga potrdi izvršni svet.

10. člen

Če se med letom ustanovi nov organ, se sredstva za njegovo delo zagotavljajo iz tekoče proračunske rezerve na podlagi predlaganega programa dela, ki ga potrdi izvršni svet.

Če se med letom ukine organ ali drug uporabnik, se morajo neporabljena sredstva za delo organa oziroma uporabnika prenesti v tekočo proračunsko rezervo, oziroma na organ, ki prevzame naloge ukinjenega organa.

11. člen

Uporabniki morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z občinskim proračunom.

Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi preslegle z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.

12. člen

Če prihodki občinskega proračuna med letom ne pritekajo v predvideni višini, lahko izvršni svet, da bi ohranil proračunsko ravnovesje, začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v posebnem delu proračuna razporejena za posamezne namene, ali začasno zadrži uporabo teh sredstev.

O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora izvršni svet obvestiti skupščino občine in predlagati ustrezne ukrepe oziroma spremembo proračuna.

13. člen

Vsi prihodki, ki jih uporabniki sredstev občinskega proračuna ustvarjajo s svojo dejavnostjo, so prihodek občinskega proračuna, če ni s tem odlokom drugače določeno.

14. člen

Prihodki, doseženi od opravljenih storitev občinske geodetske uprave, se bodo usmerjali za modernizacijo geodetske uprave.

Prihodki od najemnin poslovnih prostorov, opravljenih storitev prometa v zvezi z registracijo motornih vozil ter razlika v ceni od prodanih obrazcev v odseku za notranje zadeve so prihodki upravnih organov.

15. člen

Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabniku razporejena iz občinskega proračuna, je odgovoren predsednik izvršnega sveta kot odredbodajalec. Poleg predsednika je za zakonito uporabo sredstev odgovoren tudi vodja odseka za finance.

16. člen

Za opravljanje nadzora nad:

- finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov po namenu, obsegu in dinamiki porabe;
- financiranjem investicij, intervencij, subvencij ali nalog, ki imajo investicijski značaj, za katere se sredstva delno ali v celoti zagotavljajo iz občinskega proračuna, imenuje predsednik izvršnega sveta ustrezno finančno komisijo.

Če se pri opravljanju proračunskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da sredstva niso porabljena za tiste namene, za katere so bila dodeljena, mora izvršni svet zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v občinski proračun.

17. člen

Uporabniki so dolžni Sekretariatu za družbenoekonomski razvoj in finance predložiti predračune in finančne načrte za leto 1994 najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka. Zaključne račune za leto 1993 pa najpozneje do 31. marca 1994.

18. člen

Izvršni svet je pooblaščen, da odloča:

- o prenosu sredstev med posameznimi nameni občinskega proračuna, določenimi v bilanci odhodkov, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva;
- o uporabi sredstev rezerve občine Žalec do višine 150.000 tolarjev v posameznem primeru, vendar samo za namene iz 1. točke 31. člena Zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91-I, 30/92, 52/92-2400 in 7/93);
- o uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve.

19. člen

Za financiranje nalog s področja javne porabe se lahko občina zadolžuje kratkoročno - za dobo enega leta ali dolgoročno, in sicer v okviru skupnega obsega sredstev proračuna.

Dolgoročno se lahko občina zadolžuje le za financiranje dejavnosti gospodarske infrastrukture na ravni občine.

O dolgoročni zadolžitvi odloča skupščina občine, o kratkoročni zadolžitvi pa izvršni svet.

20. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1994.

Št. 40100/003/94

Žalec, dne 31. marca 1994.

Predsednik
Skupščine občine Žalec
Milan Dobnik, prof. l. r.

890.

Na podlagi 3. člena zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS št. 8/82), 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 141. člena statuta občine Žalec (Uradni list SRS, št. 46/86, 40/87) in Uradni list RS, št. 5/91 - I, 56/93) je Skupščina občine Žalec na skupni seji družbenopolitičnega zbora, zbora združenega dela in zbora krajevnih skupnosti dne 31. 3. 1994 sprejela

ODLOK**o prispevku za investicijska vlaganja v oskrbo z vodo****1. člen**

Za razvoj in zagotavljanje vodooskrbe se ob redni ceni izvede prispevek za investicijska vlaganja v oskrbo z vodo, in sicer:

– za gospodinjstva, družbene dejavnosti, gospodarstvo in obrt 15 SIT/m³.

2. člen

Sredstva so namenska in se evidentirajo in zbirajo ob ceni vode. Višina prispevka se oblikuje v skladu z rastjo cen komunalnih storitev. Upravljalec vodovodnih sistemov zbrana sredstva izloča redno za vsak mesec na žiro račun proračuna občine Žalec.

Namen porabe sredstev je realizacija sanacije in razširitve vodovodov v skladu s programom razvoja vodovodnega omrežja, ki je sestavni del tega odloka.

3. člen

Prispevek za investicijska vlaganja v oskrbo z vodo se uvede za dobo treh let in velja od 1. 5. 1994 dalje.

4. člen

Vsa dela, ki se izvajajo iz naslova prispevka za investicijska vlaganja v oskrbo z vodo, oddaja na podlagi javnih razpisov Sekretariat za okolje in prostor, občine Žalec.

5. člen

Odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35300/031/94

Žalec, dne 31. marca 1994.

Predsednik
Skupščine občine Žalec
Milan Dobnik, prof. l. r.

891.

Na podlagi 3. člena zakona o Komunalnih dejavnostih (Uradni list SR, št. 8/82), 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 2. člena uredbe o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 10/94) in 141. člena statuta občine Žalec (Uradni list SRS, št. 46/86, 40/87 in Uradni list RS, št. 5/91-I, 56/93), je Skupščina občine Žalec na skupni seji družbenopolitičnega zbora, zbora združenega dela in zbora krajevnih skupnosti dne 31. 3. 1994 sprejela

ODLOK**o prispevku za investicijska vlaganja v posodobitev centralne čistilne naprave Kasaze****1. člen**

Za zagotovitev nemotenega obratovanja čistilne naprave Kasaze se ob redni ceni odvajanja odplak in čiščenja odpadne vode izvede prispevek za investicijska vlaganja v posodobitev čistilne naprave, in sicer:

– odvajanje odplak 10 SIT/m³
– čiščenje odpadne vode za gospodinjstva in družbene dejavnosti 25 SIT/m³, za gospodarstvo 26,15 SIT/m³.

2. člen

Sredstva so namenska in se evidentirajo in zbirajo ob ceni odvajanja odplak in ob ceni čiščenja odpadnih vod. Višina prispevka se usklajuje z rastjo cen komunalnih storitev. Upravljalec zbrana sredstva izloča redno za vsak mesec na žiro račun proračuna občine Žalec.

Namen porabe sredstev je realizacija posodobitve obstoječe ČN z dograditvijo manjkajoče opreme in ureditev linije predelave proizvedenega blata v skladu z Investicijskim programom dograditve in posodobitve (PUV Celje, št. 6/93), ki je sestavni del tega odloka.

3. člen

Prispevek za investicijska vlaganja v posodobitev ČN se uvede za dobo treh let. Pričetek zbiranja sredstev je 1. 5. 1994.

4. člen

Vsa dela, ki se izvajajo iz naslova prispevka za investicijska vlaganja v posodobitev ČN, oddaja na podlagi javnih razpisov Sekretariat za okolje in prostor občine Žalec.

5. člen

Odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 40100/002/94

Žalec, dne 31. marca 1994.

Predsednik
Skupščine občine Žalec
Milan Dobnik, prof. l. r.

892.

Na podlagi 31., 33., 45. in 50. člena zakona o planiranju in urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89) in 1. in 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter 141. člena Statuta občine Žalec (Uradni list SRS, št. 46/86 in 40/87 ter Uradni list RS, št. 5/91-I in 56/93) je Skupščina občine Žalec na skupni seji družbenopolitičnega zbora, zbora krajevnih skupnosti in zbora združenega dela dne 31. marca 1994 sprejela

ODLOK**o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana in srednjeročnega družbenega plana občine Žalec****1. člen**

Dolgoročni plan občine Žalec za obdobje 1986-2000 (Uradni list RS, št. 21/90) in spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/92, 69/93, 7/94) se dopolnijo in spremenijo s sestavinami, navedenimi v členih tega odloka.

DOLGOROČNI PLAN

2. člen

V točki 6.1.1. "Kmetijska zemljišča" se spremeni tretji odstavek in se glasi:

V prvo območje je razvrščenih 10.427,20 ha in v drugo območje kmetijskih zemljišč 6.805,92 ha površin.

PROSTORSKE SEŠTAVINE SREDNJEROČNEGA DRUŽBENEGA PLANA

3. člen

Ustrezno se spremeni in dopolni grafično gradivo:

- kartografska dokumentacija s prikazom izjemnega posega na I. območje kmetijskih zemljišč in območja programske zasnove: list PKN 1 : 5000 št. Celje 25.

Grafično gradivo se dopolni s programskimi zasnovami za ureditveno območje oskrbnih dejavnosti, rekreacije in stanovanj v Šempetru, ki jih je izdelal Profil d.o.o. Velenje pod št. 03/93 v februarju 1994.

4. člen

Opredelitev območja

Ureditveno območje programskih zasnov leži v osrednjem delu naselja Šempeter v dveh višinskih nivojih, ločenih s polico, ki poteka v smeri severozahod-jugovzhod z višinsko razliko do 8 m. Večji del območja je pozidan z objekti centralnih in oskrbnih dejavnosti (osnovna šola z urejenimi pripadajočimi zunanjimi površinami, športna igrišča, blagovnica, parkirne površine) in stanovanjskimi objekti.

Meja ureditvenega območja

Ureditveno območje se v celoti nahaja v k.o. Šempeter.

Meja ureditvenega območja poteka po parcelnih mejah oziroma le-te seka; opis poteka meje je podan v smeri gibanja urinega kazalca. Začetna točka meje ob križišču v jugovzhodnem vogalu ureditvenega območja na južnem robu lokalne ceste (parc. št. 1141/1). Od tu poteka meja proti severozahodu po južnem robu parc. št. 1141/1 (lokalna cesta) v dolžini 460 m. Potem se meja obrne proti severovzhodu, prečka parc. št. 1141/1 (lokalna cesta) ter poteka po zahodnih robovih parcele 428/1 (šolsko območje) in parcele 433/1 (I. območje kmetijskih zemljišč) ter prečka parc. št. 1121/2 (magistralna cesta M-10). Meja se nato obrne proti jugovzhodu in poteka po severnem robu parc. št. 1121/2 (magistralna cesta M-10) v dolžini 365 m. Meja se spet obrne proti jugu, prečka parcelo 1121/2, poteka po njenem južnem robu v dolžini 16 m; nato poteka meja v smeri proti jugu ob vzhodnem robu parcele št. 1140 (lokalna cesta) v dolžini 210 m, prečka parcelo št. 1141/1 in se zaključuje v začetni točki.

Površina ureditvenega območja znotraj opisane meje je 7.05 ha.

Namenska raba prostora

Območje je namenjeno širitvi dejavnosti, ki so pomembne za razvoj naselja Šempeter: centralnih dejavnosti (trgovina, storitve, kultura), športno-rekreacijskih dejavnosti in dejavnosti šole. V manjši meri je območje namenjeno gradnji individualnih stanovanjskih hiš, vendar le kot zapolnitev med obstoječimi stanovanjskimi objekti.

Območja oskrbnih dejavnosti: na območju blagovnice (B), v severovzhodnem delu območja, je možna širitev dejavnosti na območje zahodno od blagovnice ob upoštevanju zelenega pasu v širini okrog 10 m. Predel južno ob cesti M-10 in zahodno od območja B je namenjen širitvi

oskrbnih - centralnih dejavnosti, v velikosti 7.800 m², do bodoče glavne napajalne ceste. Predel južno od ceste M-10 in zahodno od bodoče glavne napajalne ceste predstavlja rezervat za širitev oskrbnih - centralnih dejavnosti v velikosti 6.100 m².

Območje za šolo: ni predvidena širitev tega območja, možna pa je dopolnitev območja z objekti, ki bodo namenjeni rekreacijski in šolski dejavnosti - večnamenska dvorana.

Območje urejenih rekreacijskih športnih površin v osrednjem delu obravnavanega območja: zanj ni predvidenih širitve, možne so ureditve dodatnih površin za rekreacijo ter ureditev peš poti - dostopov do območja.

Območje individualnih stanovanjskih hiš leži ob lokalni cesti na južnem robu obravnavanega območja: predvidena je zapolnitev z 1-2 individualnimi hišami ob povprečni velikosti parcele 500 - 600 m².

Zeleni pasovi: ob cesti M-10 je predviden zeleni pas v širini okrog 15-20 m, ki predstavlja tudi omejitev za gradbeno linijo objektov; med predvidenim območjem za oskrbne - centralne dejavnosti je predvidena ureditev zelenega pasu na strnjenem delu zemljišča; med rekreacijskim območjem in območjem stanovanjskih hiš je predviden zeleni pas v širini od 20 - 35 m; obstoječe zelenice ob šoli ostajajo kot zaščitni pas okrog šole.

Zasnova prometnega, komunalnega in energetskega omrežja

a) Promet

Na severnem robu območja poteka magistralna cesta M-10 Ljubljana - Maribor; po izgradnji avtoceste je predvidena prekatégorizacija v cesto nižjega ranga - glavna cesta skozi naselje Šempeter. Predviden je nov priključek na cesto M-10, ki bo napajal tudi obravnavano razširjeno območje oskrbnih dejavnosti. Območje obkrožajo lokalne ceste; predvideno je napajanje obravnavanega območja z lokalnih cest, ki bodo primerno rekonstruirane.

Znotraj območja je več večjih urejenih parkirnih površin za osebne avtomobile: ob blagovnici okrog 100 ter ob osnovni šoli okrog 25 parkirnih prostorov. Nove večje parkirne površine bodo urejene ob predvideni glavni dovozni cesti na razširjeno območje oskrbnih - centralnih dejavnosti; možno je urediti javne parkirne površine v podkletenih delih objektov. V območju rekreacijskih dejavnosti niso predvidene nove parkirne površine.

Območje je treba urediti tako, da bo omogočeno nemoteno gibanje pešcev - dostop do šole, rekreacijskih površin, objektov centralnih dejavnosti - tako znotraj območja kot tudi do območja programskih zasnov.

b) Kanalizacijsko omrežje

Obvezna je zgraditev fekalne kanalizacije in v končni fazi priključitev na ČN Kasaze. Hišni priključki bodo priključevani na javno kanalizacijo brez greznic. Čiste meteorne vode je odvajati preko peskolovov direktno v podtalje, vode z onečiščenih utrjenih površin pa preko ustreznih lovilcev olj in maščob v podtalje ali v fekalno kanalizacijo.

c) Vodovodno omrežje

Nove stanovanjske hiše je priključevati na obstoječi vodovod salonit Ø 125 mm. Odjem vode za tenis igrišče bo možen iz obstoječega vodovodnega jaška južno od objekta blagovnice.

Za potrebe eventualnih tehnoloških vodovodov je potrebno predvideti lastne vodnjake in črpalke. Pri načrtovanju in gradnji objektov je upoštevati varstveni pas 5,0 m predvidene trase načrtovanega vodovoda Dobrteša vas - Podlog.

č) Električna

Obravnavano območje se bo napajalo iz TP Šempeter - šola in TP Šempeter - market. Pri načrtovanju in gradnji objektov je upoštevati varstveni pas 5,0 m od zakoličenih tras obstoječih kablov VN 20 kV.

d) PTT omrežje

Telefonsko omrežje bo potekalo skladno s pogoji upravljalca.

e) Plinovod

Preko območja ureditve poteka obstoječi priključni plinovod P 252B za SIP Šempeter od km 0 + 520 do km 0 + 700. Plinovod ima premer 150 mm in obratuje pod tlakom 1 bar.

Pri načrtovanju in gradnji objektov je upoštevati minimalno 2 x 1 m nezazidljivi pas ob obstoječem priključnem plinovodu P 252b za SIP Šempeter, pri vseh delih v pasu 2 x 5 m pa je potrebno pridobiti soglasje upravljalca k lokaciji in gradnji.

Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje

Na območju, ki je predvideno za širitev centralnih dejavnosti (zahodno od blagovnice in južno ob magistralni cesti M-10) je pri snovanju pozidave upoštevati gradbeno linijo obstoječe blagovnice. Objekti naj bodo odmaknjeni od sedanega roba ceste M-10 za okrog 20 m (gradbena linija blagovnice), vendar nanizani in oblikovani tako, da bo dosežen vtis ulice - obulčne pozidave. Etažnost objektov ob cesti M-10 naj ne presega vkopane kleti, pritličja, 1. in 2. etaže in mansarde. Višinski gabarit objektov naj se niža v smeri proti jugu, tako, da objekti ob robu police ne bodo presegali etažnosti pritličja in mansarde.

Objekti naj bodo razporejeni tako, da bo možno ustvarjati med objekti notranja mirna dvorišča. Namembnost dvorišč je lahko različna (trg namenjen izključno pešcem z javnim programom v pritličju objektov; po potrebi tudi manipulacijsko dvorišče).

Stanovanjska gradnja na južnem robu ureditvenega območja je predvidena le kot zapolnitev prostih zemljišč med obstoječimi objekti. Novi objekti se morajo v oblikovanju, tlorisnih in višinskih gabaritih podrežati obstoječi pozidavi.

Posebno pozornost je posvečati urejanju rekreacijskih površin: zaradi prenasitosti prostora ni sprejemljiva dodatna gradnja novih športnih igrišč.

Prostor proti križišču lokalnih cest v jugovzhodnem vogalu ureditvenega območja naj ostane travnik, ki ga je mogoče uporabljati v različne namene (rekreacijsko neformalno igranje iger z žogami, družabna srečanja, prireditve).

Za območje je izdelati zasaditveni načrt, ki naj upošteva sedanjo vegetacijo ter predvidi takšne zasaditve, da bo ta prostor predstavljal osrednji zeleni del Šempetra.

Usmeritve za varovanje naravnega in bivalnega okolja

Pri izdelavi zazidalnega načrta je treba upoštevati vse veljavne predpise o varstvu okolja (ukrepi varstva pred onesnaženjem podtalnice, varstvo zraka, upoštevanje maksimalno dovoljenih ravni hrupa, ukrepi varstva pred požari itd.) in pogoje soglasjedajalcev.

Za obravnavano območje velja režim arheološke zaščite, zato je pri posegih v zemeljske plasti zagotoviti arheološki nadzor.

Zasnova zaporednosti gradnje

Etapnost gradnje je zasnovana tako, da je za objekte centralnih dejavnosti v prvih etapah predvidena realizacija

gradnje v smeri od blagovnice proti zahodu. Urejanje območij za rekreacijo, stanovanja in šolskega predela lahko poteka sočasno. V prvih etapah je urediti primarno cestno in komunalno infrastrukturo.

5. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 352-010/93

Žalec, dne 31. marca 1994.

Predsednik
Skupščine občine Žalec
Milan Dobnik, prof. l. r.

POPRAVEK

V pravilniku o pogojih za izdajo dovoljenj za opravljanje poslov borznih posrednikov in članov uprav družb za upravljanje, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 17-679/94 z dne 1. IV. 1994, se v 28. členu pod (1) zadnji dve vrstici pravilno glasi: ... papirjev, pridobi strokovni izpit, če opravi samo splošni del strokovnega izpita po tem pravilniku.

POPRAVEK

V odloku p prostorskih ureditvenih pogojih za območje »Slivniško jezero«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 12-508/94 z dne 4. III. 1994, pod številko 012-15/93-1, se pri 38. členu, točki d) doda: »in možnostjo ureditve kampa.«

Predsednik
SO Sentjur pri Celju
Jurij Malovrh, l. r.

VSEBINA

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran

813. Uredba o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register

1161

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI
IN ZAVODI

814. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi pravilnika o vodenju poslovnih knjig in sestavljanju letnega poročila za samostojnega podjetnika posameznika

1173

USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE
SLOVENIJE

815. Odločba o ugotovitvi, da določba drugega odstavka 2. člena zakona o dimnikarski službi in odlok o dimnikarski službi v občini Domžale nista v neskladju z ustavo

1173

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE		Stran
816. Spisek izdanih dovoljenj (atestov) za telekomunikacijsko opremo v prvem trimesečju leta 1994	1174	
REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA		
817. Ugotovitev o spremembi mandata poslanca	1175	
ORGANI IN ORGANIZACIJE V OBČINI		
818. Sklep o začasni določitvi obratovalnega časa (Ljubljana)	1175	
819. Sklep o objavi namere o vlaganju javnega kapitala v Komunalno podjetje Ljubljana	1175	
820. Odločba o spremembi in dopolnitvi odločbe o določitvi javnih in rezerviranih parkirnih površin (Ljubljana)	1175	
821. Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen (Brežice)	1176	
822. Odlok o zazidalnem načrtu za poslovni objekt na parc. št. 630/1 in 630/2 k.o. Teharje (Celje)	1176	
823. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu "Gospodarska cona" v Celju	1177	
824. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Košnice (Celje)	1180	
825. Sklep o revalorizaciji vrednosti točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Celje	1180	
826. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta za območje Eurotransa v Grosupljem	1181	
827. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občine Grosuplje za obdobje 1986-2000, dopolnjenega leta 1989 in 1993 in družbenega plana občine Grosuplje za obdobje 1986-1990, dopolnjenega 1989. in 1993. leta	1181	
828. Sklep o razpisu referendumu za izvedbo samoprispevka na območju KS Krka (Grosuplje)	1181	
829. Odlok o ureditvenem načrtu za središče Smokuča (Jesenice)	1183	
830. Dopolnitev programske zasnove za ureditveni načrt središča Smokuča (Jesenice)	1184	
831. Sklep o uskladitvi vrednosti točke po odloku o komunalnih taksah v občini Jesenice	1185	
832. Odlok o proračunu občine Kamnik za leto 1994	1185	
833. Odlok o pripojitvi naselja Duplica k naselju Kamnik	1186	
834. Odlok o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin (Kamnik)	1187	
835. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Kamnik)	1187	
836. Sklep o razpisu referendumu za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Tunjice v občini Kamnik	1188	
837. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1994 v občini Kočevje	1189	
838. Odlok o proračunu občine Kranj za leto 1994	1190	
839. Odredba o ukrepih za preprečevanje in zatiranje živalskih kužnih bolezni v občini Kranj v letu 1994	1192	
840. Odlok o spremembah odloka o sekretariatu Skupščine občine Krško	1193	
841. Odlok o izvršitvi proračuna občine Laško za leto 1993	1193	
842. Odlok o prepovedi točenja alkoholnih pijač na območju občine Laško v določenem času	1194	
843. Odlok o spremembi območij nekaterih naselij v občini Laško	1194	
844. Odlok o zazidalnem načrtu za proizvodno-obrtno dejavnost Rečica KP 2/1 (Laško)	1194	
845. Odlok o lokacijskem načrtu za čistilno napravo Laško	1196	
846. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v občini Lenart	1199	
847. Odlok o poslovanju na tržnicah ter prostorih za prodajo na premičnih stojnicah v občini Lenart	1199	
848. Sklep o razpisu referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Turnišče, za naselje Nedelica (Lendava)	1201	
849. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega in družbenega plana občine Litija za obdobje 1986-90-2000 (dopolnitev 1993)	1202	
850. Odlok o ureditvenem območju osrednjega dela naselja Šmartno z mikrocelotami ŠS1, ŠS2 (del), ŠS3 (del) in Š11/1 (del)	1203	
851. Odlok o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi proračuna občine Ljubljana Bežigrad za leto 1993	1207	
852. Sklep o skladnosti Dokumentacije za realizacijo zazidalne zasnove za parcelo Kemične tovarne Moste v območju urejanja MP 1/1 - Zelena jama (MP 1 po GUP) z Regulacijsko zazidalnim načrtom za območje zazidalnih otokov industrijsko-servisne cone v Mostah (Ljubljana Moste-Polje)	1208	
853. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna občine Ljutomer za leto 1993	1208	
854. Odlok o proračunu občine Ljutomer za leto 1994	1208	
855. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Stročja vas v naseljih Nunska graba, Podgradje-Rinčetova graba, Presika, Pristava in Stročja vas (Ljutomer)	1210	
856. Poročilo o izidu glasovanja referendumu dne 20. 3. 1994 za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju KS Stročja vas (Ljutomer)	1211	
857. Odlok o zagotavljanju sredstev za pospeševanje razvoja malega podjetništva (Mozirje)	1211	
858. Odlok o spremembi meje med naselji Logarska dolina, Podolševa in Solčava (Mozirje)	1211	
859. Spremembe in dopolnitve odloka o začasnem financiranju javne porabe v občini Mozirje v letu 1994	1212	

860. Spremembe in dopolnitve odloka o določitvi objektov oziroma posegov v prostor, pomožnih objektov, drugih objektov in naprav ter del, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, ki se lahko postavijo, gradijo in izvajajo na podlagi pridobljenega urbanističnega potrdila (Mozirje)	Stran 1212	879. Spremembe in dopolnitve srednjeročnega družbenega plana občine Sevnica za obdobje 1986–1990	Stran 1226
861. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1994 v občini Mozirje	1212	880. Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana občine Sevnica za obdobje 1986–2000	1227
862. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samopriskevka za območje Krajevne skupnosti Bogojina naselje Ivanci (Murska Sobota)	1214	881. Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj (Šmarje pri Jelšah)	1228
863. Spremembe in dopolnitve družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990	1215	882. Odlok o ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine Šmarje pri Jelšah	1228
864. Odlok o zazidalnem načrtu za osnovno šolo in vrtec Drska v Novem mestu	1219	883. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Šentjur pri Celju za leto 1993	1230
865. Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju potreb iz občinskega proračuna v obdobju januar–marec 1994 (Novo mesto)	1220	884. Odlok o proračunu občine Šentjur pri Celju za leto 1994	1231
866. Sklep o ukinitvi dela javne poti (Novo mesto)	1220	885. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu Dramlje (Šentjur pri Celju)	1232
867. Sklep o ukinitvi dela javne poti (Novo mesto)	1221	886. Odlok o dopolnitvi odloka o varstvu virov pitne vode (Škofja Loka)	1232
868. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi (Novo mesto)	1221	887. Odlok o preimenovanju naselja Hrib pri Zmincu v naselje Sv. Petra Hrib (Škofja Loka)	1233
869. Sklep o uvedbi samopriskevka za območje KS Bučna vas (Novo mesto)	1221	888. Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju občine Vrhnika	1234
870. Poročilo o izidu glasovanju na referendumu, dne 27. 3. 1994 za uvedbo krajevnega samopriskevka za območje KS Bučna vas (Novo mesto)	1222	889. Odlok o proračunu občine Žalec za leto 1994	1234
871. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev srednjeročnega plana (1986–1990) in dolgoročnega plana (1986–2000) občine Postojna	1222	890. Odlok o prispevku za investicijska vlaganja v oskrbo z vodo (Žalec)	1235
872. Odlok o proračunu občine Radovljica za leto 1994	1222	891. Odlok o prispevku za investicijska vlaganja v posodobitev centralne čistilne naprave Kasaze (Žalec)	1236
873. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o povprečni gradbeni ceni komunalnega urejanja v občini Radovljica	1224	892. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana in srednjeročnega družbenega plana občine Žalec	1236
874. Odlok o dopolnitvi odloka o sprejemu zazidalnega načrta za centralno območje Radovljica	1224	– Popravek pravilnika o pogojih za izdajo dovoljenj za opravljanje poslov borznih posrednikov in članov uprav družb za upravljanje	1238
875. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1994 (Radovljica)	1224	– Popravek odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje "Slivniško jezero"	1238
876. Odlok o spremembi odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki (Radovljica)	1225		
877. Sklep o soglasju k spremembam in dopolnitvam statuta Glasbene šole Radovljica	1225		
878. Odlok o proračunu občine Sevnica za leto 1994	1225		

MEDNARODNE POGODBE

33. Akt o nasledstvu večstranskih mednarodnih pogodb o zračnem prometu, katerih članica je bila nekdanja SFRJ	179
34. Akt o nasledstvu nekaterih mednarodnih pogodb, katerih članica je bila nekdanja SFRJ	179
35. Zakon o ratifikaciji Konvencije o spravi in arbitraži v okviru Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi s finančnim protokolom	180
36. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Kirgiško republiko glede vzpostavitve diplomatskih odnosov	196

Zadnja knjiga pokojnega

akademika prof. dr. Alojzija Finžgarja

LASTNINA NA FIZIČNIH DELIH STAVB – ETAŽNA LASTNINA

Po stanovanjskem zakonu morajo vsi lastniki nekdanjih družbenih stanovanj in stanovanjskih hiš do 19. oktobra 1994 poskrbeti za vpis teh nepremičnin v zemljiško knjigo. S sklenitvijo kupoprodajne pogodbe so namreč nekdanji imetniki stanovanjske pravice pridobili pravice in obveznosti, ki jih imajo lastniki stanovanja, za lastninsko pravico pa je potreben vpis v zemljiško knjigo.

Kaj je etažna lastnina, kako se vknjiži, kdo lahko predlaga vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo? Na ta in mnoga druga vprašanja o lastnini na fizičnih delih stavb najdemo odgovore v zadnji knjigi, ki jo je napisal ugledni profesor ljubljanske Pravne fakultete.

Prvi del knjige avtor namenja prikazu razvoja etažne lastnine in njeni ureditvi v Sloveniji, ko je bila še v sestavi SFR Jugoslavije. Osrednji je drugi del, kjer je podrobno razložena ureditev etažne lastnine po stanovanjskem zakonu. K boljšemu razumevanju tega poglavja bo vsekakor prispevala tudi vsebina prvega dela knjige, kjer sta zbrani tudi literatura in judikatura o lastnini na fizičnih delih stavb.

V tretjem delu pa avtor podrobneje predstavlja ureditev etažne lastnine v nekaterih evropskih državah: Franciji, Italiji, Švici, Nemčiji in Avstriji. S tem prikazom je pokojni profesor želel pomagati pri urejanju posameznih razmerij med etažnimi lastniki, kakor tudi spodbuditi pripravo nove, celovite zakonodaje o etažni lastnini.

Cena 840 SIT

(10219)

ZAKON O SODELOVANJU DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU

**z obširnimi uvodnimi pojasnili
mag. Draga Mežnarja**

Gre za zakon, ki je poleg Zakona o gospodarskih družbah temelj urejanja notranjih razmerij med delodajalci in delavci v vseh organizacijah, tako tistih z že znanimi lastniki, kot tudi tistih, ki se šele bodo lastninsko preoblikovale. V uvodnih pojasnilih je prikazana primerjalnopravna ureditev v posameznih državah in Evropski skupnosti in obširen komentar zakonskih določb, s posebnim poudarkom na organiziranju sveta delavcev in zastopanosti predstavnikov delavcev v organih upravljanja, kot tudi posameznih soupravljalских pravicah, od informiranja do soodločanja. Prikazan je tudi način prilagoditve obstoječe ureditve novi organiziranosti po zakonu.

Cena 630 SIT

(10199)

Prof. dr. Franc Žibert

TEORIJA JAVNIH FINANC

Avtor je delo namenil predvsem študentom prava, hkrati pa tudi vsem, ki se študijsko in poklicno ukvarjajo z javno ekonomiko in finančnimi institucijami javnega sektorja gospodarstva. Pri podajanju in analizi obravnavane tematike so izhodišče posamezne institucije finančnega sistema države. Kakšna je njihova ekonomska vsebina in kakšni so učinki, ki jih imajo javni izdatki, davščine in državni proračun na bruto domači produkt, porabo, prihranke, investicije, izvozno-uvozno bilanco, zaposlovanje, ceno denarja itd.? V delu je nekaj pozornosti namenjene tudi reagiranju gospodarskih subjektov na finančne ukrepe države.

Posebej zanimiv je tisti del knjige, v katerem avtor priporoča metode, ki bi v praktični ekonomski in finančni dejavnosti države zagotovile ekonomsko učinkovit javni sektor. Svoje številne naloge država uresničuje preko trošenja proračunskih sredstev. Po eni strani s tem zagotavlja preskrbljenost gospodarstva in prebivalstva z javnimi dobrinami, po drugi pa država s svojimi izdatki prerazdeljuje tržno že razdeljeni narodni dohodek in hkrati skrbi za stabilen razvoj celotne nacionalne ekonomije. Omenjeno poglavje zaokroža iskanje odgovora na vprašanje, katere davčne oblike so sprejemljive s finančnega, ekonomskega in socialnega vidika.

Cena 1.680 SIT

(10221)

Pravkar izšlo!

PREDPISI O DOHODNINI, DAVKIH IN PRISPEVKIH (peta spremenjena in dopolnjena izdaja)

Kako so se valorizirali zneski za odmero davkov na dediščine in od premoženja? Nove lestvice so bile v Uradnem listu RS objavljene 4. marca 1994. Zdaj pa so že povzete v peto spremenjeno in dopolnjeno izdajo zbirke z naslovom **Predpisi o dohodnini, davkih občanov in drugih davkih ter prispevkih.**

Poleg novega zakona o dohodnini, ki je začel veljati 1. januarja 1994, zbirka prinaša tudi besedila podzakonskih predpisov. V njej pa so objavljeni še: **zakon o posebnem davku na določene prejemke, zakon o davkih na izplačane osebne dohodke, zakon o davku od dobička pravnih oseb, zakon o prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje, zakon o davkih občanov in odredba o valorizaciji zneskov za odmero davkov za leto 1994, zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka, zakon o obrestni meri zamudnih obresti in drugi predpisi s tega področja.**

Cena: 945 SIT

(10217)

Pravkar izšlo!**Prof. dr. Janez Šinkovec****PRAVO OKOLJA (načela in mednarodnopravni prikaz)**

Knjigo o mednarodnopravni ureditvi varstva okolja je avtor zasnoval leta 1992, ko se je postopoma začelo spreminjati slovensko pravo na tem področju. Temeljno sporočilo tega dela je vsekakor prikaz pestre vsebine prava okolja. Pravnih rešitev na tem področju, dokazuje dr. Šinkovec, ni mogoče vključiti v katero tradicionalnih pravnih panog (v civilno, kazensko, ustavno ali upravno pravo), saj prav v vseh najdemo tudi elemente prava okolja.

Kakor opozarja podnaslov knjige, je v njej zgoščen prikaz norm, ki veljajo v Evropi in svetu. Število mednarodnopravnih pravil pa iz leta v leto skokovito narašča, saj varstva okolja zaradi čezmejnih, neredko tudi planetarnih negativnih učinkov ni mogoče omejiti znotraj meja posamezne države.

Po vzoru tuje literature je knjiga hkrati učbenik in poglobljena informacija. Namenjena je tako predavateljem kot študentom različnih višjih in visokih šol, predvsem pa vsem tistim, ki se poklicno ukvarjajo s problematiko okolja. Ker avtor osrednjo pozornost posveča teoretičnim in zakonodajnim rešitvam v razvitih državah, bo delo nedvomno zanimivo tudi za slovenske državne organe (zakonodajne, upravne in sodne) pri pripravi posameznih predpisov, pri izdajanju konkretnih odločb in reševanju sporov.

Cena: 4200 SIT

(10231)

Pravkar izšlo!**PREDPISI O DELOVNIH RAZMERJIH
IN ZAPOSLOVANJU**

Delodajalci, ki so se znebili presežnih delavcev z dokupom delovne dobe ali odpravnino, s svojimi nekdanjimi zaposlenimi in sedanjimi upokojenci, ne smejo skleniti pogodbe o delu. To je le ena med novostmi v zakonu o delovnih razmerjih, ki je objavljen v pravkar izdani knjigi z naslovom **Predpisi o delovnih razmerjih, zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti**.

V tej zbirki so objavljeni tudi: splošna kolektivna pogodba za gospodarstvo in seznam kolektivnih pogodb, pravilnik o delovni knjižici, pravilnik o štipendiranju, zakon o zjamčenih osebnih dohodkih, zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji, uredba o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih in predpisi o zaposlovanju tujcev.

Cena: 882 SIT

(10218)

Pravkar izšlo!**PREDPISI O LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU PODJETIJ – 3. zvezek (1994)**

Od druge dopolnjene izdaje 2. zvezka v novembru 1993 je bilo sprejetih kar nekaj novih predpisov, nekaj pa jih je bilo spremenjenih in dopolnjenih in jih v tej zbirki ponovno objavljamo v neuradnih prečiščenih besedilih (npr. uredbo o pripravi programa preoblikovanja in izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij).

S tem zvezkom smo vsebinsko zaokrožili zbirko predpisov o lastninskem preoblikovanju podjetij.

Cena 630 SIT

(10223)

Ponatisnili smo zbirki**PREDPISI O LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU PODJETIJ z obširnimi uvodnimi pojasnili dr. Marijana Kocbeka, Bojana Pečenka in dr. Ivana Turka – 1. zvezek (druga dopolnjena izdaja – 1993)**

Uvodna pojasnila so zlasti namenjena pravnikom, direktorjem in drugim vodilnim delavcem, da bi se seznanili z bistvenimi značilnostmi in nujnimi napotki za spremljanje postopkov lastninskega preoblikovanja podjetij.

Poleg neuradnega prečiščenega besedila zakona so v tej zbirki objavljeni še vsi spremljajoči drugi zakoni in izvršilni predpisi, v posebni prilogi pa še nekaj drugih predpisov, ki jih bo treba upoštevati pri lastninskem preoblikovanju podjetij. V zbirki je tudi **seznam cenilcev** za ocenjevanje vrednosti podjetij, nepremičnin, strojev in opreme s certifikati Agencije in **seznam sodnih izvedencev** za izdelavo otvoritvene bilance.

Cena 1.575 SIT

(10214)

PREDPISI O LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU PODJETIJ z modeli aktov za lastninsko preoblikovanje podjetja z notranjim odkupom delnic – 2. zvezek (druga dopolnjena izdaja – 1993)

Strokovni sodelavci Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo so pripravili v naslovu navedene modele aktov, in sicer:

- akt o lastninskem preoblikovanju podjetja
- statut
- pravila notranjega odkupa
- program preoblikovanja podjetja
- sklep o lastninskem preoblikovanju podjetja
- modeli zbirnih listin za prenos delnic
- obvezna dokumentacija,

ki so objavljeni na začetku zbirke in bodo nedvomno v veliko pomoč pri lastninskem preoblikovanju podjetij.

V tej zbirki pa smo poleg *neuradnih prečiščenih besedil* objavili še nekaj *novih predpisov*, ki so bili objavljeni po izidu prve izdaje.

Cena 682,50 SIT

(10215)

Pripravljamo**4. zvezek**

Še zadnji manjkajoči predpisi z uvodnimi pojasnili.

Zbirke lahko naročite pri: ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

61000 LJUBLJANA, Slovenska 9

p.p. 379/VII

fax: 224-337