

# Uradni list Republike Slovenije



Internet: <http://www.uradni-list.si>

e-mail: [info@uradni-list.si](mailto:info@uradni-list.si)

Št. 20 Ljubljana, petek 13. 3. 1998

Cena 960 SIT

ISSN 1318-0576

Leto VIII

## DRŽAVNI ZBOR

### 811. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah (ZST-G)

Na podlagi druge alineje prvega odstavka 107. člena in drugega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam

### U K A Z

#### o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah (ZST-G)

Razgllašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah (ZST-G), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 29. januarja 1998 in o njem ponovno odločal na seji 4. marca 1998.

Št. 001-22-18/98

Ljubljana, dne 5. marca 1998.

Predsednik  
Republike Slovenije  
**Milan Kučan** l. r.

### Z A K O N

#### O SPREMENBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SODNIH TAKSAH (ZST-G)

##### 1. člen

V zakonu o sodnih taksah (Uradni list SRS, št. 1/90 ter Uradni list RS, št. 14/91 in 38/96) se v prvem odstavku 8. člena črta beseda "tem".

##### 2. člen

V prvem odstavku 11. člena se črtajo besede "Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje".

##### 3. člen

V prvi alineji prvega odstavka 12. člena se pred vejico dodajo besede "za fizične osebe".

Druga alineja se spremeni tako, da se glasi:

"- za prijavo terjatev delavcev iz drugega odstavka 160. člena zakona o prisilni poravnavi, stečajni in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93, 8/96 in 39/97)."

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:

"(3) Takse ne plača delavec v individualnih delovnih sporih o sklenitvi, obstoju in prenehanju delovnega razmerja in učenec ali študent v individualnih delovnih sporih zoper organizacijo oziroma delodajalca v zvezi s kadrovske štipendije ter začasnim ali občasnim opravljanjem dela."

##### 4. člen

Za 12. členom se doda nov 12.a člen, ki se glasi:

##### "12.a člen

V postopku v socialnih sporih, ki so premoženjske narave, se plača taksa po taksni tarifi, ki je določena za pravdni postopek, zmanjšana za 70%.

Plačilo takse v socialnih sporih zapade v plačilo z dnem, ko zapadejo v plačilo stroški postopka."

##### 5. člen

V 13. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

"(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena lahko sodišče stranki plačilo taks tudi odloži do izdaje odločbe ali pa ji dovoli obročno plačilo."

Dosedanji drugi in tretji odstavek, ki postaneta tretji in četrti odstavek, se spremenita tako, da se glasita:

"(3) Sklep o oprostitvi izda sodišče na predlog stranke. Predlogu mora stranka predložiti svojo zadnjo odločbo o dohodnini in zadnje odločbe o dohodnini družinskih članov iz prvega odstavka tega člena, potrdilo o svojih dohodkih in dohodkih družinskih članov iz prvega odstavka tega člena v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge za oprostitev ter potrdilo o premoženjskem stanju.

(4) Predpis o izdaji potrdil iz prejšnjega odstavka in o kriterijih za oprostitev izda minister, pristojen za finance."

##### 6. člen

V 22. členu se 1., 2., 3. in 4. točka črtajo.

Dosedanje 5., 6., 7. in 8. točka postanejo 1., 2., 3. in 4. točka.

##### 7. člen

V 31. členu se številka "75" nadomesti s številko "150".

##### 8. člen

V taksni tarifi se prvi odstavek tarifne številke 1 spremeni tako, da se glasi:

"(1) Za tožbo in nasprotno tožbo se plača po vrednosti zahtevka taksa s tem, da:

Pri vrednosti zahtevka		Znaša taksa v točkah
nad točk	do točk	
	10.000	600
10.000	20.000	700
20.000	50.000	800
50.000	100.000	900
100.000		

1% od tolarске vrednosti, vendar največ v tolarški vrednosti 20.000 točk.“

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:

“(4) Za tožbo v sporih zaradi motenja posesti se plača taksa 1000 točk, za tožbo v sporih o stvarnih služnostih se plača taksa 800 točk, za tožbo o osebnih služnostih in o dosmrtnem preživljanju se plača taksa 400 točk, za tožbo v zakonskih sporih se plača taksa 400 točk, za tožbo v sporih o ugotovitvi ali izpodbijanju očetovstva ali materinstva, v sporih o varstvu, vzgoji in preživljanju otrok se plača taksa 250 točk, za tožbo v socialnih sporih, ki niso premoženjske narave in za tožbo v individualnih delovnih sporih o posamičnih pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem, ki niso premoženjske narave se plača taksa 250 točk.“

Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.

V prvem odstavku tarifne številke 2 se črtajo besede “in za sklep zaradi motenja posesti“.

Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:

“(5) Za sklep zaradi motenja posesti in za sodbe v sporih iz četrtega odstavka tarifne številke 1 se plača enaka taksa kot je določena v četrtem odstavku tarifne številke 1 za tožbo v teh sporih.“

Dosedanji peti in šesti odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek.

V tarifni številki 3 se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:

“(6) V postopku v gospodarskih sporih se za pravna sredstva iz prvega, drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka te tarifne številke plača taksa, določena v teh odstavkih, povečana za 100%.“

Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.

V prvem odstavku tarifne številke 12 se besedilo “v tolarški vrednosti 10.000“ nadomesti z besedilom “v tolarški vrednosti 20.000“.

V prvem odstavku tarifne številke 13 se številka “300“ nadomesti s številko “800“, v drugem odstavku se številka “500“ nadomesti s številko “1.000“, v tretjem odstavku pa se številka “600“ nadomesti s številko “1.200“.

V prvem odstavku tarifne številke 15 se za besedami “prvega vpisa ladje“ dodajo besede “s katero se opravlja ribiška dejavnost“ številka “750“ pa se nadomesti s številko “1.000“.

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

“(2) Za predlog za dovolitev prvega vpisa drugih ladij, ki se vpisujejo v vpisnik ladij, se plača taksa 1% od tolarске vrednosti ladje, vendar največ v tolarški vrednosti 20.000 točk.“

Drugi odstavek, ki postane tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:

“(3) Za sklep o vpisu se plača polovica takse iz prvega in drugega odstavka te tarifne številke.“

V tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se za besedo “prvega“ doda vejica in beseda “d drugega“, za besedo “oziroma“ pa se beseda “d drugega“ nadomesti z besedo “tretjega“.

V prvem odstavku tarifne številke 18 se številka “15.000“ nadomesti s številko “20.000“.

V drugem odstavku se v 1. točki številka “5.000“ nadomesti s številko “20.000“, v 2. točki pa se številka “200“ nadomesti s številko “500“.

Poglavje “VII. POSTOPEK V UPRAVNIH SPORIH IN RAČUNSKIH UPRAVNIH SPORIH“ se nadomesti z novim poglavjem, ki se glasi:

## “VII. POSTOPEK V UPRAVNIH SPORIH

### 1. Vloga

#### Tarifna številka 27

(1) Za tožbo ali drugo pravno sredstvo, s katerim se začne upravni spor se plača taksa 1.500 točk.

(2) Za tožbo v zadevah socialnega varstva se plača taksa 500 točk.

(3) Za tožbo zoper odločbo o odmeri davka se plača taksa 3.000 točk.

(4) Za zahtevo za izdajo začasne odredbe se plača taksa 500 točk.

### 2. Odločbe

#### Tarifna številka 28

(1) Za sodbo se plača taksa 1.500 točk.

(2) Za sodbo v zadevah socialnega varstva se plača taksa 500 točk.

(3) Za sodbo, izdano po tožbi iz tretjega odstavka tarifne številke 27 se plača taksa 3.000 točk.

(4) Za sklep, s katerim se tožba zavže in za sklep, s katerim se postopek ustavi zaradi umika tožbe se plača taksa 500 točk.

(5) Za sklep o zahtevi za izdajo začasne odredbe se plača taksa 500 točk.

Pojasnilo:

Taksa po tej tarifni številki se ne plača, če je tožbi ugodeno in je izpodbijani akt odpravljen, ali če je razveljavljena sodba ali sklep sodišča.

### 3. Pravna sredstva

#### Tarifna številka 28a

(1) Za pritožbo zoper sodbo se plača dvojna taksa iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tarifne številke 28.

(2) Za pritožbo zoper sklep se plača enaka taksa kot je predpisana v četrtem ali petem odstavku tarifne številke 28.

(3) Za predlog za obnovo postopka se plača taksa kot za pritožbo.“

V prvem odstavku tarifne številke 29 se številka “75“ nadomesti s številko “200“, v drugem odstavku se številka “200“ nadomesti s številko “300“, v tretjem odstavku pa se številka “50“ nadomesti s številko “100“.

V prvem odstavku tarifne številke 32 se številka “30“ nadomesti s številko “40“, številka “10“ pa s številko “20“, v drugem odstavku se številka “30“ nadomesti s številko “40“.

V tarifni številki 34 se številka “50“ nadomesti s številko “75“, številka “75“ pa se nadomesti s številko “100“.

V tarifni številki 35 se črtata drugi in tretji odstavek.

Tarifna številka 36 se spremeni tako, da se glasi:

“Za vsako poslovanje sodnika ali sodnega delavca zunaj sodišča se plača ne glede na število delavcev taksa 100 točk.“

V tarifni številki 37 se številka "30" nadomesti s številko "50", številka "75" s številko "100" in številka "150" s številko "200".

#### 9. člen

Taksa za vloge in dejanja, za katera je nastala takсна obveznost do dneva uveljavitve tega zakona, se plača po dosedanjih predpisih in po dosedanji takсни tarifi.

Če je bila do uveljavitve tega zakona plačana taksa za dejanje, ki bo opravljeno po uveljavitvi tega zakona, se ne doplača taksa po tem zakonu, preveč plačana taksa pa se ne vrne.

#### 10. člen

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati 62. člen zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94).

#### 11. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 436-03/89-1/14

Ljubljana, dne 4. marca 1998.

Predsednik  
Državnega zbora  
Republike Slovenije  
**Janez Podobnik, dr. med.** l. r.

### 812. Zakon o poroštvo Republike Slovenije za najetje posojil za nakup potniških vlakov (ZPPPV)

Na podlagi druge alineje prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam

#### U K A Z

### o razglasitvi zakona o poroštvo Republike Slovenije za najetje posojil za nakup potniških vlakov (ZPPPV)

Razlašam zakon o poroštvo Republike Slovenije za najetje posojil za nakup potniških vlakov (ZPPPV), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. februarja 1998.

Št. 001-22-31/98

Ljubljana, dne 6. marca 1998.

Predsednik  
Republike Slovenije  
**Milan Kučan** l. r.

#### Z A K O N

### O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NAJETJE POSOJIL ZA NAKUP POTNIŠKIH VLAKOV (ZPPPV)

#### 1. člen

Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti podjetja Slovenske železnice d.d. iz naslova posojil, najetih za

financiranje nakupa desetih dvočlenskih in dvajsetih tričlenskih elektromotornih vlakov za primestni potniški promet ter treh vlakov z nagibno tehniko za medmestni potniški promet.

Poroštvo iz prejšnjega odstavka se daje za glavnice s pripadajočimi obrestmi in stroški posojil, pri čemer višina glavnice ne presega 234,900.000 DEM ali protivrednosti katere koli druge valute oziroma tolarске protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan uveljavitve tega zakona, pod naslednjimi pogoji:

- znesek posameznega posojila se lahko črpa v več letnih obrokih in sicer do konca leta 2004;
  - moratorij za odplačilo glavnice je tri leta;
  - rok odplačila je največ nadaljnjih deset let;
  - posojilo se odplačuje v polletnih anuitetah;
  - vsi stroški, povezani s pripravo in odobritvijo posameznega posojila, ne smejo presegati 0,5% vrednosti posojila;
  - strošek rezervacije sredstev posojila je lahko največ 0,5% od nečrpanega zneska posojila in se obračuna od pogodbeno določenega datuma črpanja posojila dalje.
- Obseg izdajanja poroštev Republike Slovenije se zmanjšuje z vsakokratnim zneskom najetega kredita, za katerega bo dano poroštvo Republike Slovenije.

#### 2. člen

Če Slovenske železnice d.d. najamejo posojilo iz 1. člena tega zakona pri tujih posojilodajalcih, bo Republika Slovenija izdala poroštvo za tako posojilo na podlagi posebneга zakona.

Določba prejšnjega odstavka velja tudi za posojila, ki jih bodo najele Slovenske železnice d.d. pri domačih posojilodajalcih, ti pa bodo posojila za kreditiranje Slovenskih železnic d.d. najeli v tujini.

#### 3. člen

Poroštvene pogodbe sklene s posojilodajalci minister, pristojen za promet, na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije.

#### 4. člen

Republika Slovenija bo v primeru, ko javno podjetje Slovenske železnice d.d. ne bo poravnalo svojih dospelih obveznosti po posojilnih pogodbah, na poziv upnika plačala te obveznosti namesto Slovenskih železnic d.d.

V primerih, ko Republika Slovenija plača obveznosti iz posojilnih pogodb namesto Slovenskih železnic d.d., pridobi Republika Slovenija v razmerju do Slovenskih železnic d.d. pravico regresiranja plačanih zneskov in vseh stroškov, ki so v zvezi s tem nastali.

Republika Slovenija uresniči pravico do regresiranja z nalogom, ki ga izda minister, pristojen za finance, v breme sredstev na računu Slovenskih železnic d.d., in prenosom teh sredstev v dobro proračuna Republike Slovenije.

#### 5. člen

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 440-03/97-72/1

Ljubljana, dne 26. februarja 1998.

Predsednik  
Državnega zbora  
Republike Slovenije  
**Janez Podobnik, dr. med.** l. r.

**813. Zakon o poroštvih Republike Slovenije za zadolževanje za potrebe financiranja izvoza (ZPRSF1)**

Na podlagi druge alineje prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam

**U K A Z****o razglasitvi zakona o poroštvih Republike Slovenije za zadolževanje za potrebe financiranja izvoza (ZPRSF1)**

Razglašam zakon o poroštvih Republike Slovenije za zadolževanje za potrebe financiranja izvoza (ZPRSF1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. februarja 1998.

Št. 001-22-32/98

Ljubljana, dne 6. marca 1998.

Predsednik  
Republike Slovenije  
**Milan Kučan** l. r.

**Z A K O N****O POROŠTVIH REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZADOLŽEVANJE ZA POTREBE FINANCIRANJA IZVOZA (ZPRSF1)****1. člen**

Republika Slovenija bo dala poroštva tujim in domačim bankam ter mednarodnim finančnim organizacijam za obveznosti Slovenske izvozne družbe, družbe za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije, d.d., Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: SID) iz kreditov, najetih za financiranje poslov izvoza in vlaganj slovenskih podjetij v tujini.

Republika Slovenija bo dajala tudi poroštva za obveznosti SID iz naslova vrednostnih papirjev, izdanih za namene iz prvega odstavka tega člena.

**2. člen**

Za izdajo poroštev po 1. členu tega zakona se v vsakomletnem zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije določi poroštevna kvota, ki predstavlja skupno višino glavnih kreditov in izdanih vrednostnih papirjev, za katere bo dala Republika Slovenija poroštva.

Vlada Republike Slovenije določi način ugotavljanja izkoriščenosti kvote iz prejšnjega odstavka.

SID izvaja zadolževanje po postopku, ki ga določi Vlada Republike Slovenije. Pred začetkom postopka za posamezno zadolžitev je SID dolžna od Vlade Republike Slovenije pridobiti soglasje k nameravani zadolžitvi.

O danih poroštvih poroča Vlada Republike Slovenije Državnemu zboru dvakrat letno.

**3. člen**

Obseg in način izpolnitve poroštevne obveznosti Republike Slovenije do kreditodajalcev in investitorjev v vrednostne papirje iz 1. člena tega zakona se določita v poroštevni pogodbi med Republiko Slovenijo in kreditodajalcem, za vrednostne papirje pa v dokumentaciji, potrebni za izdajo vrednostnih papirjev.

Poroštevne pogodbe s kreditodajalci sklepa minister, pristojen za finance.

**4. člen**

Če Republika Slovenija izpolni poroštevno obveznost iz kreditov ali izdanih vrednostnih papirjev iz 1. člena tega zakona, pridobi v razmerju do SID regresno pravico.

Regresna pravica iz prvega odstavka tega člena mora biti ustrezno zavarovana. Zavarovanje se uredi s pogodbo, ki jo pred začetkom izdajanja poroštev skleneta Ministrstvo za finance in SID. Zavarovanje poroštevne obveznosti se izvede predvsem z asignacijo tolarških prilivov SID pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet ali bankah ter asignacijo deviznih prilivov SID pri bankah.

**5. člen**

V primeru, če Republika Slovenija izpolni katerokoli poroštevno obveznost po tem zakonu, SID preneha s financiranjem novih poslov iz virov sredstev, katerih vračilo je bilo zavarovano z državnimi poroštvi in z izdajanjem novih serij vrednostnih papirjev, vse do končnega in celotnega poplačila terjatev Republike Slovenije iz plačanih poroštev.

**6. člen**

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 440-06/98-1/1

Ljubljana, dne 26. februarja 1998.

Predsednik  
Državnega zbora  
Republike Slovenije  
**Janez Podobnik, dr. med.** l. r.

**814. Zakon o naravnem rezervatu Škocjanski zatok (ZNRŠZ)**

Na podlagi druge alineje prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam

**U K A Z****o razglasitvi zakona o naravnem rezervatu Škocjanski zatok (ZNRŠZ)**

Razglašam zakon o naravnem rezervatu Škocjanski zatok (ZNRŠZ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. februarja 1998.

Št. 001-22-33/98

Ljubljana, dne 6. marca 1998.

Predsednik  
Republike Slovenije  
**Milan Kučan** l. r.

**Z A K O N****O NARAVNEM REZERVATU ŠKOCJANSKI ZATOK (ZNRŠZ)****I. OBMOČJE NARAVNEGA REZERVATA****1. člen**

Naravni rezervat Škocjanski zatok (v nadaljnjem besedilu: rezervat) obsega območje znotraj meje, ki poteka: od južnega roba nekdanjega ustja Badaševice v smeri JV po jugo-zahodni brežini zatoka do železniškega nasipa, po nje-

govem severo-zahodnem robu v smeri SV do preлива med obema vodnima telesoma zatoka, kjer prečka železniški nasip ter nato poteka po njegovem jugo-vzhodnem robu v smeri JZ do severo-vzhodnega roba zemljišča parc. št. 3882/1, k.o. Bertoki in po njem v smeri JV do severo-zahodnega roba obalne ceste ter nato po njem v smeri SV do višine izliva razbremenilnika Rižane, kjer zavije severno, prečka železniško progo ter se nato nadaljuje po severo-zahodnem robu železniškega nasipa v smeri SV do zahodnega roba nove ceste Bertoki - Ankaran in se po njem nadaljuje do melioracijskega kanala parc.št. 5982/3, k.o. Bertoki, ga prečka in se nadaljuje v SZ smeri po severo-vzhodnem robu zemljišč parc. št. 5842/2, 5842/4, 5842/3, (k.o. Bertoki) in zatem zavije proti JZ po severo-zahodnem robu zemljišč 5842/3, 5843/1, 5844/2, 5845/2, (k.o. Bertoki), nakar zavije v smeri SZ do preлива med zatokom in morjem, potem zavije v smeri JZ po jugo-vzhodnem robu trase načrtovane ankaranske vpadnice po severo-zahodni brežini zatoka oziroma zemljišča 1547/1, k.o. Koper, kjer zavije na JV, prečka nekdanje ustje Badaševice in se zaključi na njegovem južnem robu.

#### 2. člen

Rezervat je razdeljen na dve območji. Meja med območjema poteka po zahodnem robu zemljišča parc. št. 6062/2, k.o. Bertoki, v smeri JV do železniškega nasipa. Zahodno od te meje je prvo območje, vzhodno od nje pa drugo območje.

#### 3. člen

(1) Meja rezervata in meja med območjema sta označeni na TTN Republike Slovenije (Koper 27 - vzd. 1996, Koper 28 - vzd. 1995, Koper 37 - vzd. 1996, Koper 38 - vzd. 1995) v merilu 1:5000, ki se hrani kot izvornik pri Državnem zboru Republike Slovenije in pri ministrstvu, pristojnem za varstvo narave (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

(2) Ministrstvo, pristojno za geodetske zadeve, izvede v zemljiškokatastrskih načrtih meje na podlagi načrtov iz prejšnjega odstavka tega člena.

(3) Na podlagi načrtov iz prejšnjega odstavka izda pristojna upravna enota po uradni dolžnosti v upravnem postopku lastnikom nepremičnin v rezervatu ugotovitevne odločbe o statusu naravne znamenitosti po tem zakonu.

(4) Pristojna upravna enota predlaga zaznambo statusa naravne znamenitosti po tem zakonu v zemljiški knjigi.

(5) Območje rezervata se objavi na publikacijski karti v merilu 1:25 000, ki je sestavni del tega zakona.

## II. VARSTVENI REŽIM

#### 4. člen

(1) V rezervatu je na prvem območju prepovedano:

1. izpuščati ali odvajati tehnološke, komunalne odpadne vode, tekoče odpadke in druge tekoče snovi;
2. poslabševati kakovost vode in tal;
3. spreminjati vodni režim;
4. graditi ali postavljati objekte ali naprave;
5. odlagati ali odmetavati odpadke;
6. onesnaževati zrak z emisijami snovi, ki imajo vir v rezervatu;
7. uporabljati agrokemična sredstva za gnojenje in varstvo rastlin;
8. izkopavati, nabirati, poškodovati ali lomiti prostora- stoče rastline ali uničevati vegetacijske formacije;
9. posegati v obrežno vegetacijo;

10. loviti, nabirati, preganjati, ubijati živali ali uničevati njihove razvojne oblike;

11. uničevati ali poškodovati gnezdišča ter prostore, kjer se živali zadržujejo, hranijo ali razmnožujejo;

12. spreminjati oblikovitost ali sestavo površja;

13. povzročati hrup, eksplozije ali vibracije ter umetno osvetljevati živali, njihova gnezdišča ali bivališča, kolikor ni to v neposredni zvezi z uporabo obstoječih infrastrukturnih in drugih objektov;

14. uporabljati kakršnokoli vozilo ali plovilo;

15. zadrževati se v nasprotju s pogoji obiskovanja in zadrževanja.

(2) V rezervatu je na drugem območju poleg ravnanj iz prejšnjega odstavka prepovedano tudi zadrževati se in spreminjati namembnost zemljišč, razen za potrebe rezervata oziroma za urejanje ustrezne predstavitvene infrastrukture.

(3) Minister, pristojen za varstvo narave (v nadaljnjem besedilu: minister), predpiše podrobnejše pogoje obiskovanja in zadrževanja v rezervatu.

#### 5. člen

Vsi posegi izven rezervata, ki lahko spremenijo vodni režim ali kakovost voda, ki se izlivajo v rezervat, morajo biti izvedeni tako, da se ne poslabša obstoječa kakovost voda v rezervatu.

#### 6. člen

Ne glede na prepovedi iz 4. člena tega zakona v rezervatu lahko:

1. upravljalec rezervata uporablja naprave, vozila in plovila, potrebna za upravljanje, nadzor in spremljanje stanja v rezervatu;

2. upravljalec rezervata v soglasju z javnim zavodom, ki opravlja naloge varstva naravne dediščine na območju rezervata (v nadaljnjem besedilu: javni zavod), posega v obrežno vegetacijo z redčenjem, sekanjem in zasajanjem rastlinstva;

3. izvajalec del opravlja posamezne naloge na podlagi letnih programov dela upravljalca rezervata ali potrjenega sanacijskega programa, razen v času gnezdenja in selitvenih preletov ptic;

4. se opravljajo dejavnosti za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah.

#### 7. člen

(1) Zaradi znanstveno raziskovalnih del lahko minister fizični ali pravni osebi, ki opravlja raziskovalno dejavnost, na podlagi pozitivnega mnenja javnega zavoda dovoli v rezervatu vožnjo s plovili in vozili, približevanje gnezdiščem ter prostorom, kjer se živali zadržujejo, hranijo ali razmnožujejo ter lov ali nabiranje živali ali rastlin.

(2) V dovoljenju iz prejšnjega odstavka se določijo tudi pogoji in način posega ter število osebikov posamezne vrste, ki se lahko odvzamejo iz narave.

#### 8. člen

Zemljišč na območju rezervata, ki so v lasti države, se ne sme odtujiti.

#### 9. člen

Zaradi varstva in delovanja rezervata v funkciji ohranitve oziroma ponovne vzpostavitve življenjskih prostorov ogroženih živalskih ali rastlinskih vrst, predvidenih s prostorskim izvedbenim aktom iz 12. člena tega zakona, se lahko lastninska pravica na nepremičninah na območju rezervata odvzame po postopku in na način, ki ga določa zakon, ki ureja razlastitev nepremičnin.

## 10. člen

(1) Fizične in pravne osebe, ki se jim zaradi omejitev in prepovedi tega zakona bistveno poslabšajo obstoječi pogoji za pridobivanje dohodka in tega ni mogoče nadomestiti z dovoljeno dejavnostjo v okviru varstvenih režimov v rezervatu oziroma razvojnih usmeritev rezervata, so upravičene do odškodnine.

(2) Odškodnina iz prejšnjega odstavka obsega izgubo ali zmanjšanje dohodka od nepremičnine in se določi po postopku, ki ga določa zakon, ki ureja razlastitev.

## III. VARSTVO, RAZVOJ IN UPRAVLJANJE REZERVATA

## 11. člen

(1) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) sprejme po predhodnem mnenju Mestne občine Koper program varstva in razvoja rezervata (v nadaljnjem besedilu: program) za obdobje petih let, ki vsebuje zlasti:

1. celovito oceno stanja v rezervatu;
  2. načine uresničevanja ciljev varstva in razvoja, določenih z zakonom;
  3. oceno stanja v okolici rezervata ter predlog ukrepov za izboljšanje in preprečevanje škodljivih vplivov;
  4. potrebna sredstva in vire za doseganje ciljev rezervata, vključno s sredstvi za odškodnine ali nadomestila v primeru odvzema lastninske pravice, in za izvajanje predlaganih ukrepov za izboljšanje življenjskih pogojev in preprečevanje škodljivih vplivov v rezervatu;
  5. prostorske opredelitve načrtovanih varstvenih in razvojnih dejavnosti v rezervatu;
  6. določitev dejavnosti, ki se lahko opravljajo v rezervatu in smernice za njihov razvoj.
- (2) Program je obvezno izhodišče za pripravo planov prostorskega razvoja in prostorskih izvedbenih aktov.
- (3) Na podlagi programa sprejme upravljalec rezervata letni program dela, ki ga potrdi minister in mora biti v skladu s sredstvi, zagotovljenimi v proračunu Republike Slovenije.

## 12. člen

(1) Vlada po predhodnem mnenju Mestne občine Koper sprejema prostorski izvedbeni akt za rezervat.

(2) Dovoljenje za posege v prostor v rezervatu izda ministrstvo, pristojno za urejanje prostora, na podlagi predhodnega soglasja javnega zavoda.

## 13. člen

(1) Dejavnosti varstva in upravljanja rezervata sta javni službi.

(2) Varstvo rezervata obsega te naloge:

1. pripravljanje predloga programa iz prvega odstavka 11. člena tega zakona;
2. pripravljanje dodatnih strokovnih predlogov za varstvo naravnih vrednot v rezervatu;
3. pripravljanje predlogov vzdrževalnih in sanacijskih ukrepov;
4. usklajevanje raziskovalnih nalog v zvezi z rezervatom in organiziranje raziskovalnega dela;
5. opravljanje strokovnih nalog v zvezi z varstvom rezervata.

(3) Dejavnost iz prejšnjega odstavka opravlja javni zavod.

(4) Upravljanje rezervata obsega te naloge:

1. izvajanje varstvenega režima;

2. pripravljanje letnega programa dela in opravljanje tam določenih nalog;

3. stalno spremljanje in analiziranje stanje naravnih vrednot v rezervatu ter obveščanje javnega zavoda o izsledkih teh analiz;

4. upravljanje z zemljišči na območju rezervata, ki so v lasti države;

5. pripravljanje in vzdrževanje objektov, poti in označb v rezervatu;

6. izdajanje publikacij o rezervatu in informiranje javnosti;

7. vodenje informacijskega centra;

8. zbiranje in vodenje dokumentacije o stanju naravnih vrednot v rezervatu;

9. sodelovanje pri mednarodnih projektih ob predstavitev in strokovnih raziskavah rezervata in skrb za izvajanje prevzetih projektov;

10. organiziranje in izvajanje nadzorne službe.

(5) Dejavnost iz prejšnjega odstavka opravlja upravljalec rezervata, ki izvaja nalogo iz 10. točke prejšnjega odstavka na podlagi javnega pooblastila.

## 14. člen

(1) Vlada podeli koncesijo za upravljanje rezervata na podlagi javnega razpisa.

(2) Za določitev koncesionarja, za vprašanja v zvezi s koncesijsko pogodbo, za prenehanje koncesijskega razmerja in druga vprašanja iz koncesijskega razmerja se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja gospodarske javne službe.

(3) S pravnomočnostjo odločbe o podelitvi koncesije se na koncesionarja prenese tudi upravljanje z zemljišči na območju rezervata, ki so v lasti države.

(4) Sredstva za upravljanje rezervata se pridobivajo iz:

1. državnega proračuna;
2. sredstev lastne dejavnosti upravljalca v zvezi z rezervatom vključno z vstopninami;
3. dotacij in donacij;
4. drugih virov.

## 15. člen

Javni zavod spremlja izvajanje koncesije na območju rezervata in obvešča ministrstvo o izvajanju nalog iz četrtega odstavka 13. člena tega zakona.

## IV. NADZOR

## 16. člen

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona opravljajo inšpektorji za okolje.

## 17. člen

(1) Izvajanje prepovedi, ki so določene v rezervatu, neposredno nadzoruje nadzorna služba, ki jo organizira upravljalec rezervata.

(2) Naloge nadzorne službe so:

1. neposredno spremljanje stanja v rezervatu;
2. stalen nadzor nad izvajanjem varstvenih režimov;
3. ugotavljanje dejanskega stanja pri kršitvah prepovedi iz tega zakona ter obveščanje pristojnih inšpektorjev;
4. izrekanje denarnih kazni v primerih iz 21. člena tega zakona.

(3) Naloge nadzorne službe opravljajo naravovarstveni nadzorniki.

(4) Naravovarstveni nadzornik ima službeni znak in izkaznico.

(5) Naravovarstveni nadzornik ima v zvezi z opravljanjem nadzorstva po tem zakonu pravico legitimirati osebe.

(6) Minister podrobneje določi organizacijo in predpiše način dela nadzorne službe ter obliko službenega znaka in obrazec izkaznice iz četrtega odstavka tega člena.

#### 18. člen

(1) Naravovarstveni nadzornik je lahko vsak polnoleten državljan Republike Slovenije, ki ima pooblastilo po tem zakonu.

(2) Naravovarstvenim nadzornikom izdaja minister pooblastilo iz prejšnjega odstavka po predhodnem preizkusu znanja.

(3) Preizkus znanja iz prejšnjega odstavka izvede javni zavod.

(4) Ministrstvo vodi evidenco izdanih pooblastil za naravovarstvene nadzornike, ki vsebuje naslednje podatke: ime in priimek, rojstne podatke, podatke o strokovni izobrazbi, prebivališče, podatke o opravljenem predhodnem preizkusu znanja.

(5) Minister predpiše program preverjanja znanja ter način in postopek za izdajo pooblastil po tem zakonu ter način vodenja evidence iz prejšnjega odstavka.

### V. KAZENSKE DOLOČBE

#### 19. člen

(1) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če ravna v nasprotju s prepovedmi iz 1. do 13. točke prvega ter iz drugega odstavka 4. člena in iz 5. člena tega zakona.

(2) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi posameznik in odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.

#### 20. člen

(1) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če brez dovoljenja pristojnega ministra opravlja dejavnosti iz prvega odstavka 7. člena tega zakona.

(2) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi posameznik in odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.

#### 21. člen

(1) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev, ki se izterja na kraju prekrška, se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:

1. če v nasprotju s prepovedjo iz 14. točke prvega odstavka 4. člena tega zakona uporablja kakršnokoli vozilo ali plovilo;

2. če se v nasprotju s prepovedjo iz 15. točke prvega odstavka 4. člena tega zakona zadržuje v rezervatu, v nasprotju s pogoji obiskovanja in zadrževanja.

(2) Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev, ki se izterja na kraju prekrška, se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.

(3) Denarno kazen iz prvega in drugega odstavka tega člena izterjajo takoj na kraju samem pristojni inšpektor, policist ali naravovarstveni nadzornik.

### VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

#### 22. člen

(1) Prvi program varstva in razvoja rezervata sprejme vlada v devetih mesecih po uveljavitvi tega zakona.

(2) Program iz prejšnjega odstavka mora vsebovati tudi ukrepe, potrebne za vzpostavitev primernih pogojev za življenje rastlin in živali v rezervatu. Ta del programa mora vsebovati sestavine sanacijskega programa skladno z zakonom o varstvu okolja.

(3) V postopku priprave sanacijskega programa iz prejšnjega odstavka se predlagane rešitve preverijo tudi z vidika varstva kulturne dediščine na tem območju in z vidika razvoja mesta Koper.

(4) Primerni pogoji za življenje rastlin in živali na drugem območju rezervata se vzpostavijo v enem letu po uveljavitvi tega zakona oziroma v roku, določenem s programom iz prvega odstavka tega člena.

(5) Sredstva za izvedbo sanacijskih ukrepov zagotovi Republika Slovenija.

(6) Upravljalca rezervata poskrbi za izvedbo sanacijskih ukrepov.

#### 23. člen

Do sprejema prostorskega izvedbenega akta iz 12. člena tega zakona določi minister, pristojen za prostor, podrobnejše pogoje za gradnjo objektov, naprav in infrastrukture, potrebne za izvedbo sanacijskega programa iz drugega odstavka prejšnjega člena.

#### 24. člen

Prepovedi iz 14. in 15. točke prvega odstavka 4. člena tega zakona na drugem območju rezervata in prepoved zadrževanja na drugem območju rezervata iz drugega odstavka 4. člena tega zakona, se začnejo uporabljati po vzpostavitvi primernih pogojev za življenje rastlin in živali v rezervatu, na podlagi programa iz 22. člena tega zakona.

#### 25. člen

Minister v roku dvanajstih mesecev po uveljavitvi tega zakona predpiše:

1. podrobnejše pogoje za obiskovanje in zadrževanja v rezervatu iz 4. člena tega zakona;

2. organizacijo in način dela nadzorne službe iz 17. člena tega zakona;

3. program preverjanja znanja iz 18. člena tega zakona;

4. način in postopek izdaje pooblastil iz 18. člena tega zakona;

5. način vodenja evidence iz 18. člena tega zakona.

#### 26. člen


Do uveljavitve sistema varstva naravnih vrednot opravlja naloge varstva naravne dediščine na območju rezervata po tem zakonu Medobčinski zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Piran.

#### 27. člen

Upravljalci z zemljišči v lasti države na območju rezervata uredijo dokumentacijo v zvezi s prenosom upravljanja z zemljišči v treh mesecih po podelitvi koncesije.

#### 28. člen

Vlada določi koncesionarja in podeli koncesijo v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.



# NARAVNI REZERVAT ŠKOCJANSKI ZATOK

## LEGENDA:

meja naravnega rezervata (1.člen)

meja med prvim in drugim območjem (2.člen)

## MERILO :



Vir za kartografsko osnovo: Državna topografska karta 1:25.000  
Geodetska uprava Republike Slovenije, 1995



## 29. člen

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 801-07/98-6/1

Ljubljana, dne 26. februarja 1998.

Predsednik  
Državnega zbora  
Republike Slovenije  
**Janez Podobnik, dr. med. l. r.**

**815. Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot)**

Na podlagi druge alineje prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam

**U K A Z**  
**o razglasitvi zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot)**

Razglašam zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. februarja 1998.

Št. 001-22-34/98

Ljubljana, dne 6. marca 1998.

Predsednik  
Republike Slovenije  
**Milan Kučan l. r.**

**Z A K O N**  
**O VARSTVU POTROŠNIKOV (ZVPot)**

## I. SPLOŠNE DOLOČBE

## 1. člen

Ta zakon ureja pravice potrošnikov pri ponujanju, prodajanju in drugih oblikah trženja blaga in storitev s strani podjetij in določa dolžnosti državnih organov in drugih subjektov, da te pravice zagotavljajo.

Po tem zakonu je potrošnik fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve predvsem za osebno uporabo ali uporabo v svojem gospodinjstvu.

Po tem zakonu se šteje za podjetje pravna in fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost na trgu, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko in lastninsko pripadnost.

Obveznosti, ki jih ima po tem zakonu podjetje, se nanašajo tudi na zavode in druge organizacije oziroma druge fizične osebe, ki zagotavljajo potrošnikom blago in storitve.

Proizvajalec je po tem zakonu podjetje, ki izdeluje končne izdelke ali sestavne dele ali pridobiva osnovne surovine ali oseba, ki se s svojo firmo, blagovnim znakom ali drugim znakom razlikovanja na izdelku predstavlja kot njegov proizvajalec. Za proizvajalca se šteje tudi uvoznik izdelka.

Pravice, ki potrošniku pripadajo po tem zakonu, ne posegajo v njegove pravice, ki jih ima po splošnih predpisih o obližacijskih razmerjih.

## 2. člen

S potrošniki je podjetje dolžno poslovati v slovenskem jeziku in pri tem v pisnih sporočilih uporabljati celotno ime svoje firme in sedež.

## 3. člen

Podjetja in druge organizacije, ki zagotavljajo potrošnikom javne storitve in dobrine, so dolžni zagotoviti redno in kakovostno opravljanje storitev ter skrbeti za ustrezen razvoj in dvig kakovosti storitev.

Podjetja in druge organizacije so potrošnikom dolžne zagotavljati proizvodnjo in prodajo varnih izdelkov. Minister, pristojen za gospodarstvo, s posebnim predpisom določi splošno varnost izdelkov.

## II. ODGOVORNOST ZA IZDELEK

## 4. člen

V skladu s splošnimi pravili o odgovornosti za škodo in s pravilom o odgovornosti proizvajalca stvari z napako je dolžan proizvajalec izdelka, kadar napaka na izdelku povzroči smrt, telesno poškodbo ali okvaro zdravja človeka ali kadar zaradi napake na izdelku nastane škoda na drugi stvari, povrniti nastalo škodo.

Škodo na drugi stvari je proizvajalec dolžan povrniti, če presega vrednost 10.000 tolarjev, in to le tedaj, če je poškodovana stvar običajno namenjena za osebno uporabo in jo je oškodovanec uporabljal pretežno za osebno uporabo.

Če proizvajalca izdelka ali uvoznika ni mogoče ugotoviti, se vsak dobavitelj izdelka šteje za proizvajalca, razen če v razumnem roku oškodovanca obvesti o tem, kdo je proizvajalec oziroma uvoznik, ali katera oseba mu je izdelek dobavila.

## 5. člen

Izdelek v smislu tega poglavja je vsaka premična stvar, tudi če je del druge premične stvari ali je povezana z nepremično stvarjo, vključno z električno energijo.

## 6. člen

Izdelek ima napako, kadar njegova varnost ni takšna, kot jo potrošnik lahko upravičeno pričakuje. Pri oceni, kakšno varnost je potrošnik upravičen pričakovati, je treba upoštevati zlasti:

1. predstavitev izdelka glede na njegovo namembnost,
2. predvidljivo uporabo izdelka na razumen način,
3. čas, ko je bil izdelek dan v promet.

Ne šteje se, da ima izdelek napako samo zato, ker je bil pozneje dan v promet boljši izdelek.

## 7. člen

Oškodovanec mora dokazati napako in škodo.

Proizvajalec je prost odgovornosti, če dokaže, da škoda izvira iz vzroka, ki je bil izven stvari in njegovega učinka ni bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti.

## 8. člen

Izdelek je dan v promet v trenutku, ko ga je proizvajalec ne glede na pravni naslov dal na razpolago ali v uporabo oziroma ga je odposlal.

## 9. člen

Proizvajalec je odgovoren za škodo, ki jo je povzročil izdelek z napako, deset let od dneva, ko je ta izdelek dal v promet.

Če je za izdelek določen rok uporabe, je proizvajalec odgovoren za škodo, ki jo povzroči izdelek z napako samo, če je nastala v tem roku.

## 10. člen

Proizvajalec ni odgovoren za škodo, če dokaže, da:

- izdelka ni dal v promet;
- iz okoliščin izhaja, da napake, ki je povzročila škodo, verjetno ni bilo v času, ko je izdelek dal v promet;
- je ravnal v skladu s prisilnimi predpisi, ki jim mora izdelek ustrezati;
- je izdelal le sestavni del izdelka oziroma pridobil osnovno surovino ali dodatno surovino ali aditiv in da je napaka nastala zaradi konstrukcije izdelka, v katerega je bil sestavni del vgrajen oziroma za katerega je bila uporabljena osnovna ali dodatna surovina oziroma aditiv, ali da je napaka nastala zaradi navodila proizvajalca tega izdelka;
- svetovna raven znanosti in tehničnega napredka v času, ko je dal izdelek v promet, ni bila takšna, da bi bilo možno napako na izdelku odkriti (npr. z znanimi metodami in analizami).

## 11. člen

Odgovornosti za škodo po tem poglavju s pogodbo ni mogoče omejiti ali izključiti.

## III. OGLAŠEVANJE BLAGA IN STORITEV

## 12. člen

Oglaševanje blaga in storitev ne sme biti v nasprotju z zakonom, ne sme biti nedostojno ali zavajajoče.

Oglaševalska sporočila morajo biti v slovenskem jeziku, razen, če z drugim predpisom ni drugače določeno.

Nedostojno oglaševanje blaga in storitev pomeni oglaševanje, ki vsebuje sestavine, ki so žaljive ali bi lahko bile žaljive za potrošnike, bralce, poslušalce in gledalce, ali sestavine, ki nasprotujejo morali in je kot nedostojno oziroma zavajajoče opredeljeno v kodeksu Slovenske oglaševalske zbornice.

Zavajajoče oglaševanje pomeni kakršnokoli oglaševanje, ki na kakršenkoli način, vključno s predstavitvijo izdelka ali storitve, zavaja ali lahko zavaja potrošnika. Zavajajoče oglaševanje je zlasti oglaševanje, ki izkorišča ali bi lahko izkoriščalo potrošnikovo neizkušenost in neznanje v dobičkonosne namene, ki vsebuje nejasnosti, čezmerna pretiravanja ali druge podobne sestavine, ki potrošnika zavajajo ali bi ga lahko zavajale.

## 13. člen

Na zahtevo državnega organa, organizacije potrošnikov, ali na lastno pobudo poda Slovenska oglaševalska zbornica mnenje o tem, ali je določeno oglaševanje nedostojno oziroma zavajajoče.

## 14. člen

Pravne in fizične, domače ali tuje osebe, ki opravljajo dejavnost oglaševanja na območju Republike Slovenije, se lahko združujejo v Slovensko oglaševalsko zbornico.

## 15. člen

Oglaševanje ne sme vsebovati sestavin, ki povzročajo ali bi lahko povzročile telesno, duševno ali drugačno škodo pri otrocih ali sestavin, ki izkoriščajo ali bi lahko izkoriščale njihovo zaupljivost ali pomanjkanje izkušenj.

## IV. GARANCIJA ZA BREZHIBNO DELOVANJE STVARI

## 16. člen

Za tehnično zahtevnejše blago, stanovanje in poslovni prostor je proizvajalec ob sklenitvi pogodbe dolžan izročiti potrošniku garancijski list, tehnično navodilo in seznam pooblaščenih servisov.

Pooblaščen je tisti servis, ki ima veljavno pooblastilo proizvajalca, da lahko izvaja servisna dela na proizvodih in ima sklenjeno pogodbo za dobavo originalnih rezervnih delov.

Dokumenti iz prvega odstavka morajo biti v celoti v slovenskem jeziku in lahko razumljivi.

Proizvajalec je dolžan zagotoviti popravilo in vzdrževanje izdelka tako, da servis opravlja sam ali ima sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo.

Tudi po prenehanju proizvodnje določenega blaga je proizvajalec dolžan potrošniku zagotavljati vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate.

Pravice iz garancije lahko potrošnik uveljavlja tudi proti prodajalcu.

## 17. člen

S predpisom, ki ga izda pristojni minister, se določi tehnično zahtevnejše blago iz 16. člena tega zakona, za katerega mora proizvajalec dati garancijo za kakovost oziroma za brezhibno delovanje izdelka, tehnično navodilo, zagotoviti servis za vzdrževanje in popravila ter oskrbovanje z nadomestnimi deli in priklopnimi aparati. V primeru sklicevanja na standarde, mora pristojni minister predpis pripraviti v sodelovanju z uradom, pristojnim za standardizacijo in meroslovje.

S predpisom iz prejšnjega odstavka se lahko določi tudi rabljeno tehnično blago, za katero mora prodajalec, registriran za opravljanje take dejavnosti, dati garancijo za brezhibno delovanje blaga, tehnično navodilo, in v primeru, da za tako blago v Republiki Sloveniji še ni pooblaščenega servisa, tudi zagotoviti servis za vzdrževanje in popravila ter oskrbovanje z nadomestnimi deli in priklopnimi aparati.

Z istim predpisom se za tako blago določijo tudi:

- najkrajši garancijski rok, ki ne sme biti krajši od enega leta;
- rok, v katerem mora proizvajalec ravnati po zahtevi potrošnika in brezplačno odpraviti okvare in pomanjkljivosti izdelka ali pa oporečni izdelek brezplačno nadomestiti z enakim novim in brezhibnim izdelkom,
- čas po preteku garancijskega roka, v katerem je proizvajalec dolžan zagotavljati vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate,
- čas po preteku proizvodnje, v katerem je proizvajalec dolžan zagotavljati vzdrževanja, nadomestne dele in priklopne aparate.

Z istim predpisom se za tako blago lahko določi tudi obvezna vsebina tehničnega navodila v skladu s predpisi na področju standardizacije.

## 18. člen

Garancijski list mora vsebovati zlasti naslednje podatke:

1. firmo in sedež proizvajalca,
2. podatke, ki identificirajo blago,
3. izjavo, da proizvajalec jamči za kakovost oziroma za brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku,
4. trajanje garancijskega roka,
5. firmo in sedež prodajalca ter datum izročitve blaga potrošniku.

Proizvajalec ima obveznosti po zakonu, tudi če za blago, določeno v predpisu iz prejšnjega člena, garancijski list

ni bil izdan ali ni bil izročen potrošniku ali iz njegove vsebine ne izhajajo z zakonom predpisane obveznosti proizvajalca.

Proizvajalec ima obveznosti po zakonu tudi, če garancija ni obvezna, pa jo je javno obljubljal.

#### 19. člen

Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma pri nadomestitvi izdelka z novim na podlagi garancije, plača proizvajalec.

#### 20. člen

Proizvajalec mora zagotoviti, da pooblaščenim servisi razpolagajo z vsemi potrebnimi nadomestnimi deli za odpravo okvar in pomanjkljivosti, da takoj sprejmejo blago v popravilo in da napake pravočasno odpravijo.

S predpisom, ki ga izda pristojni minister, se določi blago, za katerega mora proizvajalec za čas popravila v roku iz druge alineje tretjega odstavka 17. člena tega zakona na njegovo zahtevo izročiti v brezplačno uporabo podoben izdelek.

#### 21. člen

Pravice iz tega poglavja pripadajo tudi osebam, ki se po tem zakonu ne štejejo za potrošnike.

### V. POGODBENI POGOJI

#### 22. člen

Pogodbeni pogoji zavezujejo potrošnika le, če je bil pred sklenitvijo pogodbe seznanjen z njihovim celotnim besedilom.

Šteje se, da je bil potrošnik seznanjen s celotnim besedilom pogodbenih pogojev, če ga je nanje podjetje izrecno opozorilo in če so mu bili dostopni brez težav.

#### 23. člen

Podjetje ne sme postavljati pogodbenih pogojev, ki so nepošteni do potrošnika.

Pogodbeni pogoji iz prejšnjega odstavka so nični.

#### 24. člen

Pogodbeni pogoji se štejejo za nepoštene, če:

– v škodo potrošnika povzročijo znatno neravnotežje v pogodbenih pravicah in obveznostih strank ali

– povzročijo, da je izpolnitev pogodbe neutemeljeno v škodo potrošnika ali

– povzročijo, da je izpolnitev pogodbe znatno drugačn od tistega, kar je potrošnik utemeljeno pričakoval ali

– nasprotujejo načelu poštenja in vestnosti.

Pogodbene pogoje je treba razlagati v povezavi z drugimi pogoji v isti pogodbi ali v drugi pogodbi med istima strankama in ob upoštevanju narave blaga oziroma storitev in vseh drugih okoliščin v zvezi s sklenitvijo pogodbe.

Če so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka tega člena, se šteje za nepošten pogodbeni pogoj zlasti določba:

– po kateri lahko podjetje odstopi od pogodbe v vsakem primeru;

– s katero se potrošnik odpove pravici do uveljavljanja določenih ugovorov (npr. ugovor zaradi ničnosti, spodbojnosti, neizpolnitve ali nepravilne izpolnitve pogodbe);

– po kateri cena ni določena ali ni dovolj določena;

– ki izključuje odgovornost za škodo, ki jo je podjetje ali oseba, za katero je podjetje odgovorno, povzročila name-noma ali iz malomarnosti;

– s katero si podjetje zagotovi neprimerno dolg rok za izpolnitev potrošnikovega naročila;

– s katero se podjetju dovoljuje, da enostransko spremeni pogodbene pogoje, ki so bistveni za pogodbeno razmerje;

– po kateri si podjetje pridrži pravico odločati, ali je dobavljeno blago v skladu s pogoji iz pogodbe;

– s katero se določi pogodbeni kazni v korist podjetja;

– s katero lahko podjetje prenese svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, ki v pogodbi ni bila navedena po imenu;

– s katero se na potrošnika prenese dokazno breme, ki ga po veljavnem pravu nosi podjetje.

### VI. PRODAJA BLAGA IN OPRAVLJANJE STORITEV

#### 1. Splošno

##### 25. člen

Podjetje mora prodajati blago potrošniku oziroma opravljati storitve zanj na način, ki ni v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji.

Podjetje mora prodajati blago oziroma opravljati storitve vsem potrošnikom pod enakimi pogoji.

##### 26. člen

Podjetje mora za blago oziroma storitve, ki jih ponuja, vidno označiti ceno.

Cena blaga oziroma storitve mora biti označena v tolarjih.

Podjetje mora upoštevati označene cene.

Minister, pristojen za trgovino, predpiše način označevanja cen blaga in storitev.

##### 27. člen

Ne glede na splošna pravila o obligacijskih razmerjih se denarna obveznost potrošnika, ki se plačuje s posredovanjem banke ali druge organizacije za plačilni promet, šteje za plačano z dnem, ko je potrošnik dal nalog taki organizaciji.

#### 2. Posebna pravila o lastnostih blaga

##### 28. člen

Podjetje mora razprodajo objaviti na krajevno običajen način.

Blago, ki je na razprodaji, mora biti označeno s ceno pred znižanjem in z nižano ceno.

Če je odstotek znižanja objavljen v razponu, mora najvišji odstotek znižanja zajemati najmanj eno četrtno vrednosti vsega blaga, ki je na razprodaji.

##### 29. člen

Blago, ki je na razprodaji zato, ker bo v kratkem pretekel rok uporabnosti, mora imeti poleg označbe iz drugega odstavka 28. člena tudi posebej označen datum, ko poteče rok uporabnosti.

##### 30. člen

Podjetje, ki prodaja blago z napako, mora tako blago fizično ločiti od redne prodaje brezhibnega blaga in vidno opozoriti, da gre za prodajo blaga z napako, ter vsak kos takega blaga posebej označiti.

Podjetje, ki prodaja blago, ki mu bo v kratkem potekel rok uporabnosti, mora tako blago fizično ločiti od redne prodaje drugega blaga in vidno opozoriti, da gre za prodajo blaga, ki mu bo v kratkem potekel rok uporabnosti.

#### 31. člen

Podjetje je dolžno storiti vse, kar je potrebno, da se ohranijo vse lastnosti blaga, ki je namenjeno prodaji, zlasti blaga z omejenim rokom uporabnosti.

Če je za blago predpisan rok uporabnosti, mora biti ta rok na blagu vidno in čitljivo označen.

Če blago zaradi svojih lastnosti ni primerno za običajno uporabo, ga podjetje ne sme dati v prodajo oziroma mora ustaviti njegovo prodajo ali na njem označiti, za katere namene je uporabno tudi s temi lastnostmi.

#### 32. člen

Podjetje mora potrošnika seznaniti z lastnostmi ponujene blaga, po katerem povprašuje.

Na izbranem kosu blaga mora podjetje potrošniku nazorno prikazati delovanje in ugotoviti njegovo brezhibnost. Če to ni mogoče, je podjetje dolžno potrošniku dati podrobna navodila in pojasnila o prodanem blagu.

Če podjetje ne more zagotoviti zahteve iz drugega odstavka, mora odstraniti blago iz prodaje.

#### 33. člen

Blagu, pri katerem je za njegovo pravilno uporabo potreben določen postopek oziroma bi potrošnik z njegovo napačno uporabo lahko povzročil nevarnost zase ali za druge ali onesnažil okolje, mora podjetje priložiti navodilo za uporabo.

Navodilo za uporabo mora biti v celoti v slovenskem jeziku in lahko razumljivo.

#### 34. člen

Podjetje mora pri prodaji blaga potrošniku zagotoviti deklaracijo, certifikate, garancijski list, tehnično navodilo, seznam pooblaščenih servisov oziroma druge spremne dokumente, če je s predpisom tako določeno.

#### 35. člen

Podjetje je dolžno za prodano blago oziroma opravljeno storitev potrošniku izdati račun, razen če ni z drugim predpisom drugače določeno.

Potrošniku mora podjetje omogočiti, da preveri pravilnost zaračunanega zneska glede na kakovost in količino kupljenega blaga oziroma opravljene storitve.

#### 36. člen

Prodajalec mora blago prodajati v primerni embalaži.

Na potrošnikovo zahtevo je podjetje dolžno blago posebej zaviti. Takšno zavijanje lahko podjetje potrošniku posebej zaračuna do višine dejanskih stroškov.

Embalaža mora biti zdravju neškodljiva, primerna obliki in teži blaga in ne sme zavajati potrošnika o velikosti in teži blaga.

Prodajalec mora na potrošnikovo zahtevo obdržati embalažo.

#### 37. člen

Potrošnik ima v prodajalni, kjer je bilo blago kupljeno, ob morebitni napaki na blagu pravico zahtevati, da podjetje blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali vrne

plačani znesek ali odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako.

Če je napaka očitna, mora potrošnik zahtevo iz prejšnjega odstavka sporočiti podjetju v osmih dneh po prevzemu blaga, pri drugih napakah pa v enem letu po prevzemu blaga.

#### 38. člen

Potrošnik ima pravico, če je bila storitev opravljena nepravilno, od podjetja zahtevati, da storitev ponovno opravi ali vrne plačani znesek ali odpravi pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo pri opravljeni storitvi.

Potrošnik mora svojo zahtevo sporočiti podjetju pri očitni napaki v osmih dneh po opravljeni storitvi, pri drugih napakah pa v enem letu po opravljeni storitvi.

#### 39. člen

Če v primerih iz 37. in 38. člena napaka ni sporna, mora podjetje takoj ugoditi potrošnikovi zahtevi.

Podjetje mora pisno odgovoriti potrošniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je napaka sporna.

#### 40. člen

Če podjetje uniči ali izgubi proizvod, ki mu je bil dan v popravilo, vzdrževanje ali dodelavo, je dolžno potrošniku po njegovi izbiri izročiti v osmih dneh nov enak proizvod ali mu takoj plačati odškodnino v višini drobnoprodajne cene novega proizvoda.

Če podjetje poškoduje ali pokvari proizvod, ki mu je bil dan v popravilo, vzdrževanje ali dodelavo, je dolžno na lastne stroške v treh dneh odpraviti okvaro oziroma poškodbo, kadar se s tem ne zmanjšata vrednost in uporabnost proizvoda. V primeru, da tega ni mogoče zagotoviti, pripada potrošniku pravica iz prvega odstavka.

### 3. Predplačilo

#### 41. člen

Če podjetje molče ali izrecno pogojuje nakup blaga ali opravljanje storitev z delnim ali celotnim predplačilom in dobavi blago ali opravi storitev po prejemu predplačila, je dolžno potrošniku ob dobavi blaga ali izvedbi storitve obračunati in plačati obresti po obrestni meri, po kakršni se obrestujejo hranilne vloge, vezane nad tri mesece.

### 4. Posebne vrste prodaje

#### 42. člen

Če se podjetje in potrošnik dogovorita o dostavi blaga v potrošnikovo stanovanje ali na drug kraj, je podjetje dolžno, da potrošniku blago dostavi v brezhibnem stanju, v dogovorjeni količini in v dogovorjenem roku (dan in ura) in mu hkrati izroči vso pripadajočo dokumentacijo.

Za dostavo blaga v potrošnikovo stanovanje se ne šteje puščanje blaga pred vrati potrošnikovega stanovanja.

#### 43. člen

Pri prodaji blaga po pošti ima potrošnik pravico, da v osmih dneh po prejemu blaga podjetju pisno sporoči, da odstopa od pogodbe.

Če je potrošnik blago že prejel in od pogodbe odstopi, mora blago nepoškodovano in v nespremenjeni količini odposlati podjetju v petnajstih dneh po sporočilu iz prejšnjega odstavka, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno

ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik.

Vrnitev prejetega blaga podjetju v osmih dneh po prejemu se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

#### 44. člen

Če je potrošnik v primeru iz prejšnjega člena podjetju sporočil, da od pogodbe odstopa, mu mora podjetje takoj vrniti že plačano kupnino.

Če podjetje potrošniku ne vrne že plačanega zneska v petnajstih dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe, mora potrošniku poleg tega zneska z zakonitimi zamudnimi obrestmi plačati še eno desetino kupnine za vsakih dopoljenih trideset dni zamude pri vračilu.

#### 45. člen

Če podjetje z namenom skleniti prodajno pogodbo pošlje potrošniku blago, ki ga ta ni naročil, se takšna pošiljka blaga šteje za reklamno darilo.

#### 46. člen

Pri prodaji blaga od vrat do vrat ima potrošnik pravico, da v osmih dneh po prejemu blaga podjetju pisno sporoči, da odstopa od pogodbe.

Če je potrošnik blago že prejel in od pogodbe odstopi, mora blago nepoškodovano in v nespremenjeni količini odposlati podjetju v petnajstih dneh po sporočilu iz prejšnjega odstavka, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik.

Vrnitev prejetega blaga podjetju v osmih dneh po prejemu se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

Za vračilo že plačane kupnine se uporabljajo določbe 44. člena tega zakona.

#### 47. člen

Pogodba o prodaji blaga od vrat do vrat mora biti sklenjena v pisni obliki in mora vsebovati firmo podjetja in ime potrošnika, vrsto in ceno blaga ter pravice potrošnika po določbah tega zakona.

#### 48. člen

Pri izpolnjevanju pogodb o dobavi energije in vode potrošnikom je treba potrošniku ceno obračunati po dejanski dobavi, izkazani na njegovem merilu.

Način merjenja dejanske dobave energije in vode določi s posebnim predpisom minister, pristojen za energetiko v soglasju z ministrom, pristojnim za meroslovje.

### 5. Prodaja na obroke

#### 49. člen

S pogodbo o prodaji blaga na obroke se podjetje (prodajalec) zavezuje, da bo potrošniku izročilo določeno blago, še preden mu bo kupnina popolnoma izplačana, potrošnik pa se zavezuje, da ga bo odplačal v obrokih v določenih časovnih presledkih.

Pogodba o prodaji na obroke mora biti sestavljena v pisni obliki.

#### 50. člen

V pogodbeni listini morajo biti poleg blaga in njegove cene pri prodaji za gotovino, ker bi bila pogodba sicer nična, navedeni: skupen znesek vseh obročnih odplačil, všteti tudi tisto, kar je bilo plačano ob sklenitvi pogodbe, znesek posameznih obrokov, njihovo število ter njihovi roki.

V nasprotnem primeru lahko potrošnik odstopi od pogodbe. Potrošnik lahko v vsakem primeru odstopi od pogodbe, če to pisno sporoči prodajalcu v osmih dneh po podpisu. Potrošnik se tej pravici ne more vnaprej odpovedati.

#### 51. člen

Potrošnik lahko ob vsakem času naenkrat plača ostanek dolžne kupnine in to brez pogodbenih obresti in brez stroškov.

Drugačno pogodbeno določilo je nično.

#### 52. člen

Prodajalec lahko odstopi od pogodbe, če pride potrošnik v zamudo z začetnim obrokom.

Po plačilu začetnega obroka lahko prodajalec odstopi od pogodbe, če pride potrošnik v zamudo z najmanj dvema zaporednima obroki, ki pomenita najmanj osmino kupnine.

Izjemoma lahko prodajalec razdre pogodbo, če potrošnik pride v zamudo le z enim obrokom, kadar za plačilo kupnine niso predvideni več kot štiri obroki.

V primerih iz drugega in tretjega odstavka tega člena lahko prodajalec, namesto da bi odstopil od pogodbe, zahteva od potrošnika, da plača ves ostanek kupnine, vendar mu mora pred tem pustiti dodaten petnajstdnevni rok.

#### 53. člen

Kadar to opravičuje okoliščine primera, lahko sodišče na zahtevo potrošnika podaljša roke za plačilo zamujenih obrokov, če da potrošnik zavarovanje, da bo izpolnil obveznost in če prodajalec zaradi tega ne trpi škode.

Nično je pogodbeno določilo o pogodbeni kazni za primer, če bi potrošnik prišel v zamudo s plačilom kakšnega obroka kupnine.

#### 54. člen

Če se pogodba razdre, mora prodajalec vrniti prejete obroke z zakonitimi obrestmi od dneva, ko jih je prejel, in mu povrniti nujne stroške, ki jih je imel za blago.

Potrošnik mora s svoje strani vrniti prodajalcu blago v stanju, v kakršnem je bilo tedaj, ko mu je bilo izročeno, in mu dati povračilo za njegovo uporabo vse do razdrtja pogodbe.

#### 55. člen

Pravice, ki jih ima potrošnik po tem poglavju (50., 51. in 54. člen), morajo biti izrecno navedene v pogodbi.

Če pravice iz prejšnjega odstavka niso navedene v pogodbi, jih lahko potrošnik kljub temu uveljavlja ali pa odstopi od pogodbe.

Nična so določila pogodbe o prodaji na obroke, ki bi bila za potrošnika manj ugodna od določb tega poglavja, razen določil o lastninskem pridržku.

#### 56. člen

Določbe o prodaji na obroke iz tega poglavja veljajo tudi pri drugih dogovorih, ki imajo enako vsebino, kot npr. zakupna pogodba z določilom, da bo v zakup dano blago prešlo v potrošnikovo lastnino, če bo določen čas plačeval zakupnino.

Te določbe se uporabljajo tudi pri posojilu, ki je bilo potrošniku dano za nakup določenega blaga, če sta se podjetje, ki je potrošniku dalo posojilo (posojilodajalec) in prodajalec sporazumela, da bo potrošnik blago, ki mu ga je prodal prodajalec, odplačeval v obrokih, po pogodbi, sklenjeni med potrošnikom in prodajalcem.

**6. Turistične storitve****57. člen**

Dejavnost organiziranja in prodaje turističnih potovanj, dejavnost turističnih vodnikov in spremljevalcev ter dejavnost vodenja in usposabljanja na področju športa je urejeno v področnih zakonih.

**58. člen**

Podjetja, ki organizirajo skupinske izlete in potovanja, morajo potnike ustrezno zavarovati.

Pogoje za opravljanje dejavnosti v zvezi z organizacijo izletov in potovanj predpiše minister, pristojen za turizem.

**59. člen**

Pogodba o časovnem zakupu turističnih objektov mora biti sklenjena v pisni obliki in mora vsebovati naslednje podatke:

- firmo podjetja, ki oddaja turistični objekt, firmo lastnika turističnega objekta in ime potrošnika;
- točen opis pravice, ki jo pridobi potrošnik, zlasti naravo pravice in točen čas, v katerem potrošnik turistični objekt lahko uporablja;
- točen opis turističnega objekta, ki vsebuje zlasti točen naslov, lokacijo, kategorizacijo, komunalno opremljenost in druge podatke, pomembne za njegovo uporabo;
- v primeru, ko turistični objekt v času sklenitve pogodbe še ni dograjen, točne podatke o stanju gradnje ali o roku, ko ga bo predvidoma mogoče začeti uporabljati;
- točno ceno uporabe turističnega objekta, kar poleg cene, ki jo je treba plačati podjetju, vključuje tudi vse stroške, ki jih je potrošnik dolžan plačevati v zvezi z uporabo tega objekta (npr. takse, vzdrževanje, uporaba skupnih prostorov in naprav ipd.);
- pravice potrošnika po določbah tega zakona;
- kraj in datum podpisa pogodbe.

**60. člen**

Od pogodbe iz prejšnjega člena lahko potrošnik brez navedbe razloga odstopi s pisno izjavo, ki jo mora poslati podjetju v roku štirinajst dni po sklenitvi pogodbe.

Od pogodbe iz prejšnjega člena lahko potrošnik odstopi s pisno izjavo, ki jo mora poslati podjetju v roku treh mesecev po sklenitvi pogodbe, če pogodba ne vsebuje vseh podatkov iz prejšnjega člena.

V primeru odstopa po prvem in drugem odstavku tega člena se smiselno uporabljajo določbe 44. člena tega zakona.

Nično je pogodbeno določilo, po katerem mora potrošnik del cene ali stroškov plačati pred potekom roka iz prvega odstavka tega člena.

**VII. NOSILCI VARSTVA POTROŠNIKOV****1. Urad za varstvo potrošnikov****61. člen**

Dejavnosti s področja varstva potrošnikov opravlja v skladu z zakonom Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov (v nadaljevanju: urad).

Urad na podlagi nacionalnega programa varstva potrošnikov pripravi letni program varstva potrošnikov, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije.

**62. člen**

Pri uradu je strokovni svet, ki ga sestavljajo predstavniki zainteresiranih pristojnih upravnih organov, organizacij potrošnikov, podjetniških zbornic in združenj ter ugledni strokovnjaki s področja varstva potrošnikov.

Število članov in sestavo strokovnega sveta določi minister, pristojen za trgovino.

Strokovni svet sodeluje pri pripravi nacionalnega in letnega programa za varstvo potrošnikov in obravnava druga vprašanja, ki zadevajo strokovno delo urada ter daje direktorju urada mnenja in predloge.

**2. Organizacije potrošnikov****63. člen**

Za organizacije potrošnikov se štejejo organizacije, registrirane kot društva ali zavodi ali druge organizacije, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti in jih ustanovijo potrošniki zaradi varstva svojih pravic ter so vpisane v register potrošniških organizacij pri uradu.

Pogoj za vpis v register potrošniških organizacij v register je nevtralnost in neodvisnost organizacije od interesov ponudnikov blaga in storitev, kar pomeni, da organizacija ne sme pridobivati sredstev od ponudnikov blaga in storitev.

Potrošniške organizacije, registrirane pri uradu, se lahko povezujejo v zvezo potrošniških organizacij z namenom aktivno podpirati in krepiti interese potrošniških organizacij na državnem in mednarodnem nivoju.

Minister, pristojen za trgovino, v treh mesecih po uveljavitvi zakona predpiše pravilnik o načinu in drugih pogojih za vpis potrošniških organizacij v register.

**3. Nosilci izobraževanja potrošnikov****64. člen**

Vzgojno-izobraževalni programi osnovnega in srednjega šolstva vsebujejo tudi temeljna znanja o varstvu potrošnikov.

Urad sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi institucijami pri pripravi izobraževalnih programov varstva potrošnikov in organizacijami potrošnikov.

**4. Varuh človekovih pravic****65. člen**

Na področju varstva pravic potrošnikov opravlja svoje naloge v razmerju do državnih organov, organov lokalne samouprave in nosilcev javnih pooblastil tudi varuh človekovih pravic.

**VIII. NACIONALNI PROGRAM VARSTVA POTROŠNIKOV****66. člen**

Dejavnosti s področja varstva potrošnikov se opravljajo kot javna služba, katere trajnost in nemotenost opravljanja zagotavlja v javnem interesu Republika Slovenija.

Javna služba iz prejšnjega odstavka se ne opravlja z namenom pridobivanja dobička.

Dejavnosti s področja varstva potrošnikov, ki se opravljajo kot javna služba, so: svetovanje potrošnikom, obveščanje in izobraževanje potrošnikov ter izvajanje primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev.

Obseg javne službe na področju varstva potrošnikov se določi z nacionalnim programom varstva potrošnikov.

## 67. člen

Nacionalni program varstva potrošnikov določa temelje politike varstva potrošnikov in opredeljuje obseg dejavnosti, ki se financira oziroma sofinancira iz državnega proračuna.

Z nacionalnim programom varstva potrošnikov se določijo zlasti:

- načela in cilji politike varstva potrošnikov,
- naloge, ki imajo pri uresničevanju politike varstva potrošnikov prioriteto,
- vrste nalog na področju varstva potrošnikov, ki se bodo opravljale na podlagi koncesij,
- okvirni obseg sredstev za izvedbo nalog iz nacionalnega programa,
- okvirni obseg sredstev za spodbujanje razvoja in delovanja potrošniških organizacij.

## 68. člen

Javno službo lahko na podlagi koncesije opravljajo potrošniške organizacije, vpisane v register pri uradu in strokovne organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička ter izvajajo posamezne strokovne in raziskovalne naloge na področju varstva potrošnikov.

## 69. člen

Koncesija za opravljanje javne službe na področju varstva potrošnikov se podeli z odločbo Vlade Republike Slovenije na podlagi javnega razpisa.

V javnem razpisu za podelitev koncesije se navedejo zlasti:

- predmet koncesije,
- pogoji za opravljanje javne službe,
- čas, za katerega se bo podelila koncesija,
- rok, do katerega se sprejemajo prijave in
- rok, do katerega bodo prijavljeni obveščeni o izbiri.

Razmerja med koncedentom in koncesionarjem se urejajo s pogodbo o koncesiji.

S pogodbo se urejajo zlasti:

- obseg izvajanja javne službe,
- začetek izvajanja javne službe,
- rok za odpoved koncesije,
- sredstva, ki jih za opravljanje javne službe zagotavlja koncedent.

Pogodba se sklene v pisni obliki.

## IX. INŠPEKCIJSKI NADZOR IN UPRAVNI UKREPI

## 70. člen

Organi tržne inšpekcije v skladu s svojimi pooblastili nadzirajo uresničevanje tega zakona in izrekajo ukrepe v skladu z zakonom.

## 71. člen

Če podjetje neupravičeno zavrne potrošnikovo zahtevo, naj mu blago z napako zamenja z novim blagom ali naj mu vrne znesek za plačano blago ali naj odpravi napako na blagu, lahko izda pristojni organ tržne inšpekcije na potrošnikov predlog odločbo, s katero podjetju odredi, naj ugodi zahtevi.

Odločbo iz prejšnjega odstavka izda pristojni organ le, če med strankama ni spora o obstoju napake ali če je nedvomno dokazana.

Določbe prejšnjih odstavkov se smiselno uporabljajo tudi za opravljanje storitev.

## 72. člen

Če pristojni organ tržne inšpekcije ugotovi, da:

- cene blaga oziroma storitev niso označene ali niso vidno označene (prvi odstavek 26. člena);
- cena blaga oziroma storitve ni označena v tolarjih (drugi odstavek 26. člena);
- najvišji odstotek znižanja cen blaga na razprodaji, objavljen v razponu, ne zajema najmanj ene četrtine vrednosti blaga, ki je na razprodaji (tretji odstavek 28. člena);
- blago z napako ni fizično ločeno od redne prodaje brezhibnega blaga ali podjetje ni vidno opozorilo, da gre za prodajo blaga z napako ali vsakega kosa blaga z napako ni posebej označilo (prvi odstavek 30. člena);
- predpisani rok uporabnosti na blagu ni vidno in čitljivo označen (drugi odstavek 31. člena);
- je podjetje dalo v prodajo blago, ki zaradi svojih lastnosti ni primerno za običajno uporabo in na njem ni označilo, za kakšne namene je uporabno tudi s temi lastnostmi (tretji odstavek 31. člena);
- blagu, pri katerem je za njegovo pravilno uporabo potreben določen postopek oziroma bi potrošnik z njegovo napačno uporabo lahko povzročil škodo zase ali za druge ali onesnažil okolje, ni priloženo navodilo za uporabo ali da navodilo za uporabo ni v celoti v slovenskem jeziku in lahko razumljivo (33. člen);
- podjetje pri prodaji blaga potrošniku ni zagotovilo deklaracije, certifikatov, garancijskega lista, tehničnega navodila, seznama pooblaščenih servisov oziroma drugih spremernih dokumentov (34. člen)

izda odločbo, s katero prepove prodajo tega blaga oziroma storitev do odprave pomanjkljivosti.

## 73. člen

Če pristojni organ tržne inšpekcije ugotovi, da:

- podjetje oglašuje blago ali storitve na način, ki je v nasprotju z zakonom, nedostojen ali zavajajoč ali če blago oziroma storitev ne oglašuje v slovenskem jeziku (12. člen);
  - oglaševanje vsebuje sestavine, ki povzročajo ali bi lahko povzročile telesno, duševno ali drugačno škodo pri otrocih ali sestavine, ki jih izkoriščajo ali bi lahko izkoriščale njihovo zaupljivost ali pomanjkanje izkušenj (15. člen)
- z odločbo začasno prepove takšno oglaševanje blaga ali storitev.

## X. PREMOŽENJSKOPRAVNO VARSTVO

## 74. člen

Podjetje, ki v pravnem prometu s potrošniki uporablja splošne pogoje poslovanja ali v sklenitev ponuja vnaprej natisnjene pogodbe (formularne pogodbe) ali uporablja metode poslovanja ali oglašuje na načine, ki nasprotujejo prisilnim predpisom ali dobrim poslovnim običajem, je lahko toženo na opustitev njihove uporabe.

## 75. člen

Tožbo iz prejšnjega člena lahko vložijo vsaka organizacija, ki je pravna oseba, ustanovljena za varovanje pravic in interesov potrošnikov, od katere ustanovitve je do trenutka vložitve tožbe že preteklo najmanj eno leto in dejansko deluje.

Tožbo iz predhodnega člena lahko vložijo tudi zbornica ali poslovno združenje, katerega član je podjetje, ki je toženo.

## 76. člen

Organizacije iz predhodnega člena lahko vložijo tožbo, s katero zahtevajo ugotovitev neveljavnosti določenih po-

godb, ki jih toženec sklepa s potrošniki, posameznih določil teh pogodb ali splošnih pogojev poslovanja, vključenih v te pogodbe.

Ugodilna sodba učinkuje proti vsem, tako da se lahko vsakdo sklicuje na pravno močno sodbo, s katero je na podlagi tožbe iz prejšnjega odstavka ugotovljena neveljavnost določenih pogodb, posameznih določil teh pogodb ali splošnih pogojev poslovanja, vključenih v te pogodbe.

Zavrnilna sodba učinkuje le med strankama in ne preprečuje vložite nove tožbe z istim zahtevkom, bodisi s strani druge organizacije, upravičene za vložitev tožbe iz prvega odstavka tega člena bodisi oseb, ki imajo pravni interes za vložitev ugotovitvene tožbe.

Dokler pravda teče, se ne more o istem zahtevku začeti nova pravda med istima strankama ali med istim tožencem in drugo organizacijo, ki je upravičena za vložitev tožbe iz prvega odstavka tega člena.

Druga organizacija, ki je upravičena za vložitev tožbe iz prvega odstavka tega člena, se lahko v tekoči pravdi pridruži tožniku ves čas postopka do pravno močnosti. V pravdi ima položaj stranskega intervenienta v skladu z določbami zakona, ki ureja pravdni postopek.

## XI. KAZENSKÉ DOLOČBE

### 77. člen

Z denarno kaznijo najmanj 3.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:

1. če s potrošniki ne posluje v slovenskem jeziku ali v pisnih sporočilih potrošnikom ne uporabi celotnega imena svoje firme in sedeža (2. člen);

2. če se oglašja blago ali storitve na način, ki je v nasprotju z zakonom, nedostojen ali zavajajoč ali če blaga in storitev ne oglašuje v slovenskem jeziku (12. člen);

3. če oglaševanje blaga ali storitev vsebuje sestavine, ki povzročajo ali bi lahko povzročile telesno, duševno ali drugačno škodo pri otrocih ali sestavine, ki izkoriščajo ali bi lahko izkoriščale njihovo zaupljivost ali pomanjkanje izkušenj (15. člen);

4. če potrošniku ob sklenitvi pogodbe ne izda garancijskega lista, tehničnega navodila in seznama pooblaščenih servisov ali če navedeni dokumenti niso v celoti v slovenskem jeziku in lahko razumljivi (prvi in tretji odstavek 16. člena);

5. če ne zagotovi vzdrževanja, nadomestnih delov in priklopnih aparatov tudi po prenehanju proizvodnje določenega blaga (peti odstavek 16. člena);

6. če kot proizvajalec ne zagotovi, da pooblaščenih servisi razpolagajo z vsemi potrebnimi nadomestnimi deli za odpravo okvar in pomanjkljivosti in da takoj sprejmejo blago v popravilo (prvi odstavek 20. člena);

7. če potrošnikom ne prodaja blaga oziroma ne opravlja storitev pod enakimi pogoji (drugi odstavek 25. člena);

8. če najvišji odstotek znižanja cen blaga na razprodaji, objavljen v razponu, ne zajema najmanj ene četrtine vrednosti vsega blaga, ki je na razprodaji (tretji odstavek 28. člena);

9. če blagu, pri katerem je za njegovo pravilno uporabo potreben določen postopek oziroma bi potrošnik z njegovo napačno uporabo lahko povzročil škodo zase ali za druge ali onesnažil okolje, ne priloži navodila za uporabo ali če navodilo za uporabo ni v celoti v slovenskem jeziku in lahko razumljivo (33. člen);

10. če potrošniku pri prodaji blaga ne zagotovi deklaracije, certifikatov, garancijskega lista, tehničnega navodila, seznama pooblaščenih servisov oziroma drugih spremnih dokumentov (34. člen);

11. če potrošniku pri končnem obračunu od predplačila za blago ali storitev ne obračuna in plača obresti po obrestni meri, po kakršni obrestujejo banke hranilne vloge, vezane nad tri mesece (41. člen);

12. če pri dogovorjeni dostavi v potrošnikovo stanovanje ali na drug kraj blaga ne dostavi v brezhibnem stanju, v dogovorjeni količini in v dogovorjenem roku z vso pripadajočo dokumentacijo (prvi odstavek 42. člena);

13. če v primeru dostave blago pusti pred vrati potrošnikovega stanovanja (drugi odstavek 42. člena);

14. če pri prodaji blaga od vrat do vrat s potrošnikom ne sklene pogodbe v pisni obliki o nakupu blaga in če pogodba ne vsebuje firme podjetja, imena potrošnika, vrste in cene blaga ter pravic potrošnika po določbah tega zakona (47. člen);

15. če cene dobave energije oziroma vode potrošniku ne obračuna po dejanski dobavi ali če merjenje dejanske dobave energije oziroma vode ne opravi na predpisan način (48. člen);

16. če ne organizira izletov in potovanj v skladu s pogoji za opravljanje dejavnosti in če podjetja, ki organizirajo skupinske izlete in potovanja, niso ustrezno zavarovala potnikov (58. člen);

17. če pogodbe o časovnem zakupu turističnih objektov ne sklene v pisni obliki ali če pogodba ne vsebuje predpisanih podatkov (59. člen).

Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

### 78. člen

Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev, ki se izterja takoj na kraju prekrška, se kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:

1. če za blago oziroma storitve, ki jih ponuja, ne označi cene ali je vidno ne označi (prvi odstavek 26. člena);

2. če cene blaga oziroma storitve ne označi v tolarjih (drugi odstavek 26. člena);

3. če ne upošteva označenih cen (tretji odstavek 26. člena);

4. če se ne drži predpisanega načina označevanja cen blaga in storitve (četrti odstavek 26. člena);

5. če blaga, ki je na razprodaji, ne označi s ceno pred znižanjem in z znižano ceno (drugi odstavek 28. člena);

6. če blaga z napako fizično ne loči od redne prodaje brezhibnega blaga in vidno ne opozori, da gre za blago z napako, ter vsakega kosa blaga z napako posebej ne označi (prvi odstavek 30. člena);

7. če blaga, ki mu bo v kratkem potekel rok uporabnosti, fizično ne loči od drugega blaga, in vidno ne opozori, da gre za prodajo blaga, ki mu bo v kratkem potekel rok uporabnosti (drugi odstavek 30. člena);

8. če da v prodajo blago oziroma ne ustavi prodaje blaga, ki zaradi svojih lastnosti ni primerno za običajno uporabo, in na njem ne označi, za katere namene je uporabno tudi s temi lastnostmi (tretji odstavek 31. člena);

9. če ne izda računa za prodano blago oziroma opravljeno storitev ali potrošniku ne omogoči, da preveri pravilnost zaračunane cene glede na kakovost in količino kupljenega blaga oziroma opravljene storitve (35. člen);

10. če ne prodaja blaga v primerni embalaži in če ga na potrošnikovo zahtevo posebej ne zavije (prvi in drugi odstavek 36. člena);

11. če embalaža ni primerna obliki in teži blaga in če zavaja potrošnika glede velikosti in teže blaga (tretji odstavek 36. člena);



12. če v primeru iz 37. in 38. člena, ko napaka ni sporna, takoj ne ugotovi potrošnikovi zahtevi (prvi odstavek 39. člena);

13. če potrošniku ne odgovori v osmih dneh po prejemu potrošnikove zahteve (drugi odstavek 39. člena).

Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev, ki se izterja takoj na kraju prekrška, se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.

## XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

### 79. člen

Predpis o splošni varnosti izdelkov iz drugega odstavka 3. člena tega zakona, o označevanju cen iz 26. člena tega zakona, predpis o načinu merjenja dejanske dobave energije in vode potrošnikom iz 48. člena tega zakona in predpis o organizaciji izletov in potovanj iz 58. člena tega zakona se sprejmejo najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.

Strokovni svet iz 62. člena se ustanovi najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.

Nacionalni program varstva potrošnikov predloži Vlada Republike Slovenije Državnemu zboru Republike Slovenije v sprejem najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona.

### 80. člen

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se prenehajo uporabljati členi 10 do 19, 35., 36., 38., 42., 43., 46. in 47. člen zakona o trgovini (Uradni list SFRJ, št. 46/90), členi od 23. do 30. člena zakona o blagovnem prometu (Uradni list RS, št. 21/77 in 29/86) in 62. do 64. člen zakona o standardizaciji (Uradni list SFRJ, št. 37/88, 23/91 in 55/91 – popr.).

Do uveljavitve predpisa iz 17. člena zakona se uporabljajo:

– odredba o izdelkih, ki smejo v promet le z garancijskim listom, tehničnim navodilom in seznamom pooblaščenih servisov, ter o najkrajšem garancijskem roku zanje (Uradni list SFRJ, št. 5/78),

– odredba o elektromedicinskih pripravah oziroma opremi, ki sme v promet le z garancijskim listom in tehničnim navodilom, ter o najkrajšem garancijskem roku in roku zagotovljenega servisiranja zanje (Uradni list SFRJ, št. 66/80),

– odredba o grafični opremi, ki sme v promet le z garancijskim listom in tehničnim navodilom, ter o najkrajšem garancijskem roku in roku zagotovljenega servisiranja zanje (Uradni list SFRJ, št. 66/80),

– odredba o električnih aparatih za gospodinjstvo, ki smejo v promet le z garancijskim listom in tehničnim navodilom, ter o najkrajšem garancijskem roku in roku zagotovljenega servisiranja zanje (Uradni list SFRJ, št. 4/81),

– odredba o plinskih aparatih za gospodinjstvo, ki smejo v promet le z garancijskim listom in tehničnim navodilom, ter o najkrajšem garancijskem roku in roku zagotovljenega servisiranja zanje (Uradni list SFRJ, št. 4/81),

– odredba o proizvodih avtomobilske industrije, ki smejo v promet le z garancijskim listom in tehničnim navodilom ter o najkrajšem garancijskem roku in roku zagotovljenega servisiranja zanje (Uradni list SFRJ, št. 9/81, 62/84),

– odredba o določitvi aparatov za gašenje požara, ki smejo v promet samo, če so opremljeni z garancijskim li-

stom in tehničnim navodilom, ter o najkrajšem garancijskem roku in roku zagotovljenega servisiranja zanje (Uradni list SFRJ, št. 45/81),

– odredba o opremi za opravljanje dejavnosti v kmetijstvu, ki mora biti opremljena s tehničnim navodilom in mora biti zanjo določen rok zagotovljenega servisiranja, ter o najkrajšem roku zagotovljenega servisiranja zanje (Uradni list SFRJ, št. 63/81),

– odredba o pisarniških pisalnih strojih, računalniških strojih in strojih za razmnoževanje besedila ter registrirnih blagajnah za uporabo v trgovini, gostinstvu in hotelirstvu, ki smejo v promet le z garancijskim listom in tehničnim navodilom, ter o najkrajšem garancijskem roku in roku zagotovljenega servisiranja zanje (Uradni list SFRJ, št. 17/85),

– odredba o izolacijskih napravah in opremi za kontrolo izolacijskih naprav, ki smejo v promet le z garancijskim listom in tehničnim navodilom, ter o najkrajšem garancijskem roku in roku zagotovljenega servisiranja zanje (Uradni list SFRJ, št. 4/87),

– odredba o športni opremi in rekvizitih, ki smejo v promet le z garancijskim listom in tehničnim navodilom, ter o najkrajšem garancijskem roku in roku zagotovljenega servisiranja zanje (Uradni list SFRJ, št. 41/87),

– odredba o napravah s področja radiokomunikacij, avdio in video tehnike in napravah, ki se nanje priključujejo, ki smejo v promet le z garancijskim listom, ter o najkrajšem garancijskem roku in roku zagotovljenega servisiranja zanje (Uradni list SFRJ, št. 28/89).

### 81. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 700-01/90-6/10

Ljubljana, dne 26. februarja 1998.

Predsednik  
Državnega zbora  
Republike Slovenije  
**Janez Podobnik, dr. med. l. r.**

## **816. Zakon o spremembah zakona o gospodarskih družbah (ZGD-C)**

Na podlagi druge alineje prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam

## **U K A Z** **o razglasitvi zakona o spremembah zakona o** **gospodarskih družbah (ZGD-C)**

Razglasjam zakon o spremembah zakona o gospodarskih družbah (ZGD-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 3. marca 1998.

Št. 001-22-35/98

Ljubljana, dne 11. marca 1998.

Predsednik  
Republike Slovenije  
**Milan Kučan l. r.**

**Z A K O N**  
**O SPREMEMBAH ZAKONA O GOSPODARSKIH**  
**DRUŽBAH (ZGD-C)**

1. člen

V zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94 in 82/94) se drugi odstavek 250. člena spremeni tako, da se glasi:

“(2) Če nadzorni svet odpokliče člana ali predsednika uprave brez utemeljenega razloga iz prejšnjega odstavka, ima odpoklicani pravico do odpravnine v višini največ 6-kratne povprečne mesečne plače, ki jo je dosegel v zadnjih 12 mesecih, ko je opravljal funkcijo člana ali predsednika uprave. Če je opravljal funkcijo člana ali predsednika uprave manj kot 12 mesecev, se izračuna njegova povprečna mesečna plača za obdobje, ko je opravljal funkcijo.”

2. člen

V 449. členu se v tretjem odstavku spremeni prva alineja tako, da se glasi:

“- odpravnino v višini največ 6-kratne povprečne mesečne plače, ki jo je dosegel v zadnjih 12 mesecih, ko je opravljal funkcijo poslovodje, če je bil mandat poslovodje določen za štiri leta ali dalj. Če je opravljal funkcijo poslovodje manj kot 12 mesecev, se izračuna njegova povprečna plača za obdobje, ko je opravljal funkcijo;“

3. člen

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 001-03/92-1/33

Ljubljana, dne 3. marca 1998.

Predsednik  
Državnega zbora  
Republike Slovenije  
**Janez Podobnik, dr. med. l. r.**

**817. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo**

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 4. marca 1998 sprejel

**O D L O K**  
**o izvolitvi v sodniško funkcijo**

V sodniško funkcijo se izvoli:  
ALENKA JELENC PUKLAVEC, na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije.

Št. 700-04/89-7/46

Ljubljana, dne 4. marca 1998.

Predsednik  
Državnega zbora  
Republike Slovenije  
**Janez Podobnik, dr. med. l. r.**

**818. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo**

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 4. marca 1998 sprejel

**O D L O K**  
**o izvolitvi v sodniško funkcijo**

V sodniško funkcijo se izvoli:  
MARA BREZNIK, na sodniško mesto višje sodnice na Višjem sodišču v Ljubljani.

Št. 700-04/89-1/43

Ljubljana, dne 4. marca 1998.

Predsednik  
Državnega zbora  
Republike Slovenije  
**Janez Podobnik, dr. med. l. r.**

**819. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo**

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 4. marca 1998 sprejel

**O D L O K**  
**o izvolitvi v sodniško funkcijo**

V sodniško funkcijo se izvoli:  
JANEZ VLAJ, na sodniško mesto višjega sodnika na Višjem sodišču v Ljubljani.

Št. 700-04/89-1/43

Ljubljana, dne 4. marca 1998.

Predsednik  
Državnega zbora  
Republike Slovenije  
**Janez Podobnik, dr. med. l. r.**

**820. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo**

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 4. marca 1998 sprejel

**O D L O K**  
**o izvolitvi v sodniško funkcijo**

V sodniško funkcijo se izvoli:

FRANC ČERNE, na sodniško mesto višjega sodnika na Višjem sodišču v Ljubljani.

Št. 700-04/89-1/43  
Ljubljana, dne 4. marca 1998.

Predsednik  
Državnega zbora  
Republike Slovenije  
**Janez Podobnik, dr. med. l. r.**

#### 821. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 4. marca 1998 sprejel

#### ODLOK o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:

MARJETA ŠKOFLJANEC, na sodniško mesto okrožne sodnice na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani, Oddelek v Brežicah.

Št. 714-01/89-1/73  
Ljubljana, dne 4. marca 1998.

Predsednik  
Državnega zbora  
Republike Slovenije  
**Janez Podobnik, dr. med. l. r.**

#### 822. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 4. marca 1998 sprejel

#### ODLOK o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:

TADEJA BREZNIK, na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Mariboru.

Št. 700-04/90-15/22  
Ljubljana, dne 4. marca 1998.

Predsednik  
Državnega zbora  
Republike Slovenije  
**Janez Podobnik, dr. med. l. r.**

#### 823. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 4. marca 1998 sprejel

#### ODLOK o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:

MAJA PRAVIČEK, na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Mariboru.

Št. 700-04/90-15/22  
Ljubljana, dne 4. marca 1998.

Predsednik  
Državnega zbora  
Republike Slovenije  
**Janez Podobnik, dr. med. l. r.**

#### 824. Odlok o imenovanju viceguvernerja Banke Slovenije

Na podlagi tretjega odstavka 15. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I), dvanajste alinee drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 4. marca 1998 sprejel

#### ODLOK o imenovanju viceguvernerja Banke Slovenije

Imenuje se:

Darko BOHNEC, za viceguvernerja Banke Slovenije za dobo šestih let.

Št. 450-03/89-1/17  
Ljubljana, dne 4. marca 1998.

Predsednik  
Državnega zbora  
Republike Slovenije  
**Janez Podobnik, dr. med. l. r.**

#### 825. Odlok o soglasju k imenovanju člana Zdravstvenega sveta

Na podlagi drugega odstavka 75. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 26/92 – popr., 37/95 in 8/96) in 4. člena pravilnika o sestavi, načinu imenovanja in načinu dela Zdravstvenega sveta (Uradni list RS, št. 35/93, 30/94 in 82/94) ter tretjega odstavka 48. in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike

Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 4. marca 1998 sprejel

**O D L O K**  
**o soglasju k imenovanju člana Zdravstvenega sveta**

Državni zbor Republike Slovenije daje soglasje k imenovanju člana Zdravstvenega sveta:

doc. dr. Slavka ZIHERLA, dr. med.

Št. 001-04/91-3/2

Ljubljana, dne 4. marca 1998.

Predsednik  
Državnega zbora  
Republike Slovenije  
**Janez Podobnik, dr. med. l. r.**

**826. Odlok o imenovanju predsednika Nadzornega sveta javnega podjetja Slovenske železnice**

Na podlagi prvega odstavka 16. člena zakona o načinu opravljanja in financiranja prometa na obstoječi železniški mreži ter reorganizaciji in lastninskem preoblikovanju javnega podjetja Slovenske železnice (Uradni list RS, št. 71/93) ter dvanajste alineje drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 4. marca 1998 sprejel

**O D L O K**  
**o imenovanju predsednika Nadzornega sveta javnega podjetja Slovenske železnice**

Imenuje se:

Damjan VREČKO, za predsednika Nadzornega sveta javnega podjetja Slovenske železnice za dobo štirih let.

Št. 412-01/93-9/8

Ljubljana, dne 4. marca 1998.

Predsednik  
Državnega zbora  
Republike Slovenije  
**Janez Podobnik, dr. med. l. r.**

**827. Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za politiko enakih možnosti**

Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 48., 124., 172. in 247. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 4. marca 1998 sprejel

**O D L O K**  
**o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za politiko enakih možnosti**

I

Odlok o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za politiko enakih možnosti (Uradni list RS, št. 29/97) se v besedilu II. točke spremeni v naslednjem:

razreši se:

član:

RUDOLF MOGE, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije

izvoli se:

za člana:

JOŽE AVŠIČ, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije.

II

Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni zbor Republike Slovenije.

Št. 020-02/92-28/20

Ljubljana, dne 4. marca 1998.

Predsednik  
Državnega zbora  
Republike Slovenije  
**Janez Podobnik, dr. med. l. r.**

**828. Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve**

Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 48., 124., 172. in 247. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 4. marca 1998 sprejel

**O D L O K**  
**o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve**

I

Odlok o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve (Uradni list RS, št. 3/97, 29/97, 47/97, 82/97) se v besedilu II. točke spremeni v naslednjem:

razreši se:

član:

BOGOMIR ŠPILETIČ, Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije;

izvoli se:

za člana:

BOGOMIR ZAMERNIK, Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije.

## II

Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni zbor Republike Slovenije.

Št. 020-02/92-28/3  
Ljubljana, dne 4. marca 1998.

Predsednik  
Državnega zbora  
Republike Slovenije  
**Janez Podobnik, dr. med.** l. r.

**829. Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko in pravosodje**

Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 48., 124., 172. in 247. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 4. marca 1998 sprejel

## O D L O K

**o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko in pravosodje**

## I

Odlok o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko in pravosodje (Uradni list RS, št. 5/97 in 29/97) se v besedilu II. točke spremeni v naslednjem:

razreši se:

član:

JANEZ JANŠA, Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije;

izvoli se:

za člana:

JOŽEF JEROVŠEK, Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije.

## II

Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni zbor Republike Slovenije.

Št. 020-02/92-28/24  
Ljubljana, dne 4. marca 1998.

Predsednik  
Državnega zbora  
Republike Slovenije  
**Janez Podobnik, dr. med.** l. r.

## DRŽAVNI SVET

**830. Sklep o imenovanju predstavnika v Statističnem svetu**

Državni svet Republike Slovenije je na svoji 6. seji, dne 10. marca 1998, sprejel naslednji

## S K L E P

Na podlagi prvega odstavka 14. člena zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95) je Državni svet Republike Slovenije na seji, dne 10. marca 1998, za svojega predstavnika v Statističnem svetu Republike Slovenije imenoval dr. Milana Zvera.

Št. 050-01/92-5  
Ljubljana, dne 10. marca 1998.

Predsednik  
Državnega sveta  
Republike Slovenije  
**Tone Hrovat** l. r.

**831. Sklep o izvolitvi za člana Komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo**

Državni svet Republike Slovenije je na svoji 6. seji, dne 10. marca 1998, sprejel naslednji

## S K L E P

Na podlagi drugega odstavka 13. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št. 49/92) je Državni svet Republike Slovenije na seji, dne 10. marca 1998,

izvolil člana Komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo

za člana:

dr. Vladimira Koruna

Jožeta Ilca.

Št. 020-02/92-28  
Ljubljana, dne 10. marca 1998.

Predsednik  
Državnega sveta  
Republike Slovenije  
**Tone Hrovat** l. r.

## PRESEDNIK REPUBLIKE

**832. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije**

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena ustave Republike Slovenije in pete alineje 3. člena, tretje alineje 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odlikovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/92) izdajam

## U K A Z

**o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije**

Za zasluge pri organiziranosti in uveljavljanju lionističnega gibanja in njegovega humanitarnega poslanstva v Republiki Sloveniji podeljujem

častni znak svobode Republike Slovenije  
Janezu Bohoriču.

Za zasluge pri uveljavljanju rotarijskega gibanja v Sloveniji za izpolnjevanje njegovega humanitarnega poslanstva ter še posebej za strokovno delo na področju ortopedije podeljujem

častni znak svobode Republike Slovenije  
prof. dr. Fedorju Pečaku.

Za dolgoletne zasluge na področju socialnega in invalidskega varstva ter za prispevek v dobro invalidom Slovenije, posebej tistim s cerebralno paralizo, podeljujem  
častni znak svobode Republike Slovenije  
Zori Tomič.

Št. 996-01-3/98  
Ljubljana, dne 3. marca 1998.

Predsednik  
Republike Slovenije  
**Milan Kučan** l. r.

**833. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije**

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena ustave Republike Slovenije in pete alinee 3. člena, druge alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odlikovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/92) izdajam

**U K A Z**  
**o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije**

Ob petinsedemdesetletnici delovanja za zasluge pri bogatitvi slovenske geografske znanosti in njene organiziranosti podeljujem  
srebrni častni znak svobode Republike Slovenije  
Zvezi geografskih društev Slovenije.

Št. 996-01-4/98  
Ljubljana, dne 3. marca 1998.

Predsednik  
Republike Slovenije  
**Milan Kučan** l. r.

**834. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije**

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena ustave Republike Slovenije in pete alinee 3. člena, tretje alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odlikovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/92) izdajam

**U K A Z**

**o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije**

Za dela in zasluge pri varovanju slovenske filmske arhivske kulturne dediščine podeljujem  
častni znak svobode Republike Slovenije  
Ivanu Nemaniču.

Št. 996-01-5/98  
Ljubljana, dne 3. marca 1998.

Predsednik  
Republike Slovenije  
**Milan Kučan** l. r.

**835. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije**

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena ustave Republike Slovenije in pete alinee 3. člena, tretje alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odlikovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/92) izdajam

**U K A Z**  
**o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije**

Za življenjsko delo na področju inovatorstva in s tem za zasluge pri razvoju slovenskega gospodarstva podeljujem  
častni znak svobode Republike Slovenije  
Jožetu Janu.

Št. 996-01-6/98  
Ljubljana, dne 3. marca 1998.

Predsednik  
Republike Slovenije  
**Milan Kučan** l. r.

**836. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije**

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena ustave Republike Slovenije in pete alinee 3. člena, tretje alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odlikovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/92) izdajam

**U K A Z**  
**o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije**

Za dolgoletno prizadevno delovanje in izjemne dosežke pri razvoju vasi Koprivnik in Gorjuše in za druga dejanja, pomembna za promocijo Bohinja zunaj meja Republike Slovenije, podeljujem

častni znak svobode Republike Slovenije  
Evgeniji Kegel Korošec,  
Janezu Korošču.

Št. 996-01-7/98  
Ljubljana, dne 3. marca 1998.

Predsednik  
Republike Slovenije  
Milan Kučan l. r.

**837. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije**

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena ustave Republike Slovenije in pete alinee 3. člena, tretje alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odlikovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/92) izdajam

**U K A Z**  
**o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije**

Za pomoč v času agresije na Slovenijo in za vse druge zasluge v dobro Sloveniji podeljujem častni znak svobode Republike Slovenije dr. Orestu Daviniju, upokojenemu kvestorju v Goriški pokrajini.

Št. 996-01-8/98  
Ljubljana, dne 3. marca 1998.

Predsednik  
Republike Slovenije  
Milan Kučan l. r.

**838. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije**

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena ustave Republike Slovenije in pete alinee 3. člena, tretje alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odlikovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/92) izdajam

**U K A Z**  
**o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije**

Za vsa dobra dela pomembna za Slovence v boju proti nacifašizmu, in še posebej za njegovo pomoč trpečim v koncentracijskem taborišču Dachau podeljujem častni znak svobode Republike Slovenije Albertu Theisu, podpredsedniku Mednarodnega dachauskega komiteja.

Št. 996-01-9/98  
Ljubljana, dne 3. marca 1998.

Predsednik  
Republike Slovenije  
Milan Kučan l. r.

**839. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije**

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena ustave Republike Slovenije in pete alinee 3. člena, tretje alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odlikovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/92) izdajam

**U K A Z**  
**o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije**

Za zasluge pri sodelovanju Republike Slovenije in Zvezne republike Nemčije ter za uspešno vodenje mešanega podjetja Bayer Pharme iz Ljubljane podeljujem častni znak svobode Republike Slovenije Joachimmu A. Scholzu, prejšnjemu direktorju Bayer Pharme iz Ljubljane.

Št. 996-01-10/98  
Ljubljana, dne 3. marca 1998.

Predsednik  
Republike Slovenije  
Milan Kučan l. r.

**840. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Češki republik**

Na podlagi četrte alinee prvega odstavka 107. člena ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 21. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdajam

**U K A Z**  
**o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Češki republik**

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Češki republik imenujem dr. Damjana Prelovška.

Št. 001-09-5/98  
Ljubljana, dne 6. marca 1998.

Predsednik  
Republike Slovenije  
Milan Kučan l. r.

**841. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Romuniji**

Na podlagi četrte alinee prvega odstavka 107. člena ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 21. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdajam

**U K A Z**  
**o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Romuniji**

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Romuniji s sedežem v Varšavi imenujem  
mgr. Bojana Grobovska.

Št. 001-09-6/98  
Ljubljana, dne 6. marca 1998.

Predsednik  
Republike Slovenije  
**Milan Kučan** l. r.

#### **842. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije**

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena ustave Republike Slovenije in druge alineje 3. člena, prve alineje 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odlikovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/92) izdajam

### **U K A Z**

#### **o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije**

Za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije podeljujem  
zlato častni znak svobode Republike Slovenije  
Specialni enoti Ministrstva za notranje zadeve.

Št. 996-01-11/98  
Ljubljana, dne 9. marca 1998.

Predsednik  
Republike Slovenije  
**Milan Kučan** l. r.

### **MINISTRSTVA**

#### **843. Navodilo o spremembi navodila o finančnem poslovanju upravnih enot ter uprav, uradov in inšpektoratov, ki so upravni organi v sestavi ministrstev in imajo svoje enote na lokalnih ravneh**

Na podlagi 87. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96 in 78/97), v zvezi z zakonom o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) in zakonom o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94 in 47/97) izdaja minister, pristojen za finance

### **NAVODILO**

#### **o spremembi navodila o finančnem poslovanju upravnih enot ter uprav, uradov in inšpektoratov, ki so upravni organi v sestavi ministrstev in imajo svoje enote na lokalnih ravneh**

##### 1. člen

V navodilu o finančnem poslovanju upravnih enot ter uprav, uradov in inšpektoratov, ki so upravni organi v sestavi ministrstev in imajo svoje enote na lokalnih ravneh (Uradni

list RS, št. 65/97) se besedilo prvega odstavka 10. člena spremeni tako, da se glasi:

“Sredstva za kritje stroškov tiskanja in distribucije vrednotnic so planirana v proračunu Republike Slovenije na postavki Ministrstva za finance, ki je namenjena za pokrivanje stroškov tiskanja in distribucije tobačne znamke in vrednotnic, izplačujejo se neposredno iz računa 637 Ministrstva za finance. Ministrstvo za finance sklene ustrezne pogodbe s proizvajalcem in distributerji vrednotnic.“

##### 2. člen

To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 401-51/97  
Ljubljana, dne 6. marca 1998.

Minister  
za finance  
**Mitja Gaspari** l. r.

### **USTAVNO SODIŠČE**

#### **844. Odločba o ugotovitvi skladnosti z ustavo zakona o volitvah v Državni zbor, zakona o lokalnih volitvah, 22. člena zakona o evidenci volilne pravice, četrtega odstavka 53. člena, 134. člena in drugega odstavka 140. člena statuta Mestne občine Koper, o ugotovitvi protiustavne pravne praznine v zakonu o evidenci volilne pravice ter o delnem zavrženju pobude**

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem na pobudo Danijela Starmana iz Kopra in drugih, na seji dne 12. februarja 1998

#### **o d l o č i l o:**

1. Ni v neskladju z ustavo, da zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92) daje pripadnikom italijanske in madžarske samoupravne narodne skupnosti pravico, da na volitvah poslancev Državnega zbora oddajo po dva glasova.

2. Ni v neskladju z ustavo, da zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) daje pripadnikom italijanske in madžarske samoupravne narodne skupnosti pravico, da na volitvah članov občinskega sveta oddajo po dva glasova.

3. Člen 22 zakona o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 46/92) ni v neskladju z ustavo.

4. V neskladju z ustavo je, da zakon o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 46/52) ne opredeljuje meril, po katerih komisije italijanske in madžarske samoupravne narodne skupnosti odločajo o vpisu volivcev v posebni volilni imenik državljanov pripadnikov avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti. Državni zbor mora to neskladje z ustavo odpraviti do razpisa naslednjih rednih volitev v Državni zbor.

5. Četrty odstavek 53. člena, 134. člen in drugi odstavek 140. člena statuta Mestne občine Koper niso v neskladju z ustavo in z zakonom.

6. Pobuda se zavrže v delu, ki se nanaša na zakon o poslancih (Uradni list RS, št. 48/92) in poslovnik Državnega zbora (Uradni list RS, št. 40/93, 28/96 in 26/97).



## Obrazložitev

### A)

1. Ustavno sodišče je dne 6. 6. 1996 s sklepom delno sprejelo, delno zavrnilo in delno zavrglo pobudo Danijela Starmana in drugih (v nadaljevanju: pobudniki), s katero so izpodbijali določbe naslednjih predpisov:

- zakona o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 46/92 - v nadaljevanju: ZEVP),
- zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92 - v nadaljevanju: ZVDZ),
- zakona o samoupravnih narodnih skupnostih (Uradni list RS, št. 65/94 - v nadaljevanju: ZSNS),
- zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95 - v nadaljevanju: ZLV) in
- statuta Mestne občine Koper (Uradne objave Koper/Capodistria, št. 9/95 - v nadaljevanju: statut).

2. Pobuda je bila sprejeta v delu, ki se nanaša na:

- zatrevanje protiustavnosti pravice pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti (v nadaljevanju: narodni skupnosti), da na volitvah v Državni zbor in na volitvah v občinske svete oddajo po dva glasova - enega za izvolitev predstavnika narodne skupnosti v Državnem zboru oziroma občinskem svetu in drugega za volitve drugih poslancev oziroma članov občinskega sveta; to pravico jim dajeta ZVDZ in ZLV,
- 22. člen ZEVP,
- četrti odstavek 53. člena, 134. člen in drugi odstavek 140. člena statuta.

3. Pobudniki menijo, da je dvojna volilna pravica, kot sami označujejo pravico pripadnikov narodnih skupnosti, da na volitvah v Državni zbor in v občinske svete oddajo dva glasova, v neskladju z ustavnim načelom enakosti pred zakonom. Dvojna volilna pravica je po njihovem mnenju ustavno nedopustna diskriminacija, ki v ničemer ne prispeva k varstvu narodnih skupnosti.

4. Pobudniki so v prvotni pobudi izrazili stališče, da bi moral poslovnik Državnega zbora (Uradni list RS, št. 40/93, 28/96 in 26/97 - v nadaljevanju: poslovnik) omejiti meje mandata zastopnikov narodnih skupnosti. Po njihovem mnenju je protiustavno, če predstavnik narodnih skupnosti sodelujeta pri odločanju o vseh zadevah, ki so v pristojnosti Državnega zbora.

5. Določba 22. člena ZEVP, ki omogoča vpis v volilni imenik na zahtevo tudi tistim pripadnikom italijanske in madžarske narodnosti, ki nimajo stalnega prebivališča v narodnostno mešanih naseljih, je po mnenju pobudnikov protiustavna zato, ker s širjenjem pravic na neavtohtone pripadnike narodne skupnosti presega ustavno zaščito narodnosti.

6. Po mnenju pobudnikov so v neskladju z ustavo tudi naslednje določbe statuta:

- določba 134. člena, ki podeljuje krajevnim skupnostim status pravne osebe (pobudniki menijo, da z ustanavljanjem pravnih oseb javnega prava statut posega v pristojnost zakonodajalca),
- določba drugega odstavka 140. člena, ker določa neposredno zastopanje narodnih skupnosti v svetih krajevnih skupnosti (pobudniki menijo, da za krajevno skupnost ne pridejo v poštev posebne določbe o pravicah narodne skupnosti, ker ni samoupravna lokalna skupnost), in
- določba četrtega odstavka 53. člena, ki določa, da mora biti podžupan pripadnik italijanske narodnosti, če ni pripadnik italijanske narodnosti župan (s tem, menijo pobudniki, je osebam, ki niso italijanske narodnosti, diskriminatorno omejena pasivna volilna pravica).

7. Pobudniki so dne 14. 11. 1996 vložili "predlog za začasno zadržanje ZVDZ, kolikor daje pripadnikom narod-

nih skupnosti dvojno volilno pravico, določb poslovnika, kolikor le-te ne opredeljujejo meje mandata zastopnikov narodnih skupnosti (zlasti drugi odstavek 119. in drugi odstavek 128. člena) in zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 48/92 - v nadaljevanju: ZoP) v celoti glede zastopnikov narodnih skupnosti". V tej vlogi ponovno poudarjajo svoje stališče, da je protiustavno, da poslanca, ki sta predstavnik narodnih skupnosti, sodelujeta pri odločanju o vseh zadevah v Državnem zboru, npr. tudi pri izvolitvi predsednika vlade in imenovanju ministrov. Ustavno sodišče je štelu, da so z navedenim predlogom pobudniki razširili pobudo tudi na poslovnik in ZoP. Opravilo je javno obravnavo predloga za začasno zadržanje in po njej predlog s sklepom zavrnilo.

8. Sekretariat Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve (v nadaljevanju: sekretariat) je najprej (še pred delnim sprejetjem pobude) odgovoril na celotno pobudo. Meni, da pobuda ni utemeljena, saj "zakoni, ki jim pobudniki očitajo kršitev ustave, le izvajajo ustavne določbe o posebnih pravicah avtohtonih narodnih skupnosti". Posebno varstvo narodnih skupnosti je po mnenju sekretariata izvedba načela enakosti, in sicer taka, ki upošteva poseben položaj in okoliščine, v katerih ti skupnosti živita. Tudi če bi zakoni določali še druge ali širše pravice, kot jih določa ustava, to ne bi bilo z njo v nasprotju, meni sekretariat.

9. Dvojna volilna pravica po mnenju sekretariata izhaja iz tretjega odstavka 64. člena ustave, glede sestave Državnega zbora in položaja poslancev v njem pa tudi iz tretjega odstavka 80. člena in prvega odstavka 82. člena ustave. Glede pravic pripadnikov narodnih skupnosti, ki živijo izven narodnostno mešanih območij, sekretariat opozarja na določbo četrtega odstavka 64. člena ustave, ki poverja zakonodajalcu določitev pravic, ki jih pripadniki narodnih skupnosti uresničujejo tudi zunaj območij, kjer ti skupnosti živita. Zakonsko določanje statusa pripadnika narodne skupnosti pa je po mnenju sekretariata "zelo sporno zaradi ustavnih določb, ki zagotavljajo človekove pravice in svobode, vključno z določbo 61. člena ustave". Sekretariat meni tudi, da pobudniki ne izkazujejo pravnega interesa za vložitev obravnavane pobude.

10. Po izdaji sklepa o delnem sprejetju pobude in po opravljeni javni obravnavi je sekretariat še enkrat (izčrpnije) odgovoril na sprejeti del pobude. V odgovoru navaja, da t.i. dvojno volilno pravico zahtevajo ustavne določbe; gre za izvedbo posebne ustavne pravice iz tretjega odstavka 64. člena ustave poleg splošne volilne pravice. Sekretariat poudarja privrženost ustave varovanju pravic narodnih skupnosti in izhaja iz t.i. pozitivnega koncepta urejanja položaja teh skupnosti. Ustava jim jamči posebne pravice, ki se kažejo kot pozitivna diskriminacija. Sekretariat poudarja varovanje manjšin kot pomembno merilo demokratičnosti etnično pluralne družbe. Opozarja na 4. člen Okvirne konvencije Sveta Evrope o varstvu etničnih manjšin, katere podpisnik je tudi Slovenija; ta člen določa, da se ukrepi, ki so posledica upoštevanja specifičnih razmer, v katerih živijo pripadniki manjšine, ne morejo obravnavati kot diskriminacija pripadnikov večinskega naroda.

11. Sekretariat navaja, da ureditev položaja narodnih skupnosti po ustavi pomeni kontinuiteto na tem področju, saj se je pozitivni koncept varstva manjšin pri nas uveljavil že z ustavo iz leta 1974 in s kasnejšimi ustavnimi amandmaji. Omenja tudi določbe deklaracije ob neodvisnosti in temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I, v nadaljevanju: TUL), ki določata, da so italijanski in madžarski narodni skupnosti v RS in njunim pripadnikom zagotovljene vse pravice iz dotedanje ustave in veljavnih mednarodnih pogodb. Navaja tudi določbo 338. člena ustave iz leta 1974 (amandma iz leta

1989), po kateri imata narodni skupnosti vsaj po enega delegata v vsakem zboru tedanje Skupščine SRS. Opozarja, da sta imeli narodni skupnosti že po tej določbi posebno volilno pravico in da bi ukinitve te pravice pomenila kršitev načela zaupanja v pravo.

12. Sekretariat opozarja na mednarodnopravne obveznosti Slovenije po Pogodbi o prijateljstvu in sodelovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko, po Sporazumu o zagotavljanju posebnih pravic slovenske narodne manjšine v Republici Madžarski in madžarske narodne skupnosti v Republici Sloveniji (Uradni list – Mednarodne pogodbe, št. 6/93) in po Osimski pogodbi iz leta 1975. Poudarja tudi, da Okvirna konvencija Sveta Evrope o varstvu etničnih manjšin zahteva od podpisnic, med katerimi je tudi Slovenija, da na vseh področjih gospodarskega, socialnega, političnega in kulturnega življenja po potrebi sprejmejo ukrepe za spodbujanje dejanske in popolne enakosti med pripadniki narodne manjšine in pripadniki večinskega naroda. Iz navedene konvencije, navaja sekretariat, izhaja zahteva po javni participaciji manjšin v javnih zadevah in še posebej v manjšinskih zadevah.

13. Glede 22. člena ZEVP sekretariat navaja, da po ustavi posebna volilna pravica pripadnikov narodnih skupnosti ni teritorialno omejena in da so pravice pripadnikov narodnih skupnosti po ustavi zagotovljene ne glede na njihovo število in poseljenost. Sekretariat se sklicuje tudi na določbo četrtega odstavka 64. člena ustave, po kateri zakon ureja položaj in način uresničevanja pravic italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti na območjih, kjer živita, obveznosti samoupravnih lokalnih skupnosti za uresničevanje teh pravic, ter tiste pravice, ki jih pripadniki teh narodnih skupnosti uresničujejo tudi zunaj teh območij.

14. Glede navedb pobudnikov, da bi morala poslovnik in ZoP omejiti pravice poslancev – predstavnikov narodnih skupnosti, sekretariat navaja, da iz vseh določb ustave, ki govorijo o poslancih, izhaja njihov enak položaj ne glede na volilno bazo in kakršnekoli druge okoliščine. To velja po stališču sekretariata za vse pravice poslancev narodnih skupnosti po 19. členu ZoP, kakor tudi za pravice, ki izhajajo iz poslovnika (npr. pravico oblikovati posebno poslansko skupino, pravico izbrati delovna telesa, v katerih bosta sodelovala itd.). Sekretariat meni tudi, da za obravnavanje ustavnosti poslovnika in ZoP niso podane procesne predpostavke. Pobudniki naj bi ne izkazali pravnega interesa, ker poslovnik in ZoP urejata razmerja, ki zadevajo poslance in pravila njihovega dela v parlamentu. Sekretariat opozarja še na to, da je predstavnik pobudnikov na javni obravnavi izrazil svoje stališče, da ZoP ne velja za izvoljena predstavnika narodnih skupnosti. Glede na to, meni sekretariat, je potrebno pobudo v tem delu zavreči, ker naj bi pobudniki od nje sami odstopili.

15. Občinski svet mestne občine Koper (v nadaljevanju: svet) je odgovoril na del pobude, ki se nanaša na statut. Glede zastopanosti italijanske skupnosti v svetih krajevnih skupnosti navaja Svet, da je "analogno upošteval določila, ki urejajo število članov pripadnikov italijanske narodne skupnosti v občinskem svetu". Določba, da mora biti podžupan italijanske narodnosti, če župan ni, ima po mnenju Sveta oporo v 39. členu ZLS.

16. Do pobude sta se opredelili tudi italijanska in madžarska samoupravna narodna skupnost. Obe menita, da izpodbijane določbe niso v neskladju z ustavo, temveč pomenijo prav uresničevanje ustavnih zapovedi o varstvu avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti.

#### B) – I

17. Obravnavana pobuda odpira ustavnopravna vprašanja, ki se nanašajo na varstvo avtohtone italijanske in

madžarske narodne skupnosti. Spoštovanje oziroma zaščita etničnih, verskih, jezikovnih in drugih manjšin je pomemben pokazatelj demokratičnosti družbe. Demokratične države posvečajo varstvu manjšin posebno pozornost. Varstvo manjšin se zagotavlja v dveh oblikah: kot prepoved diskriminacije na podlagi narodnostne, jezikovne, verske in rasne pripadnosti ter kot zagotovitev posebnih pravic, ki pripadajo samo manjšini oziroma njenim pripadnikom. Druga oblika varstva je v teoriji znana kot pozitivno varstvo manjšin. Pozitivno varstvo povzroča t.i. pozitivno diskriminacijo, ker so pripadnikom manjšine zagotovljene pravice, ki jih pripadniki večine nimajo. Tovrstni ukrepi predstavljajo visoko stopnjo varstva narodnih manjšin, ki jim jo priznava večinska skupina prebivalstva, in s tem kažejo na demokratičnost družbe.

18. Pravice narodnih manjšin so urejene v mednarodnem pravu z multilateralnimi konvencijami in dvostranskimi sporazumi med državami. Položaj italijanske manjšine oziroma narodne skupnosti v Sloveniji je po drugi svetovni vojni uredil Specialni statut Svobodnega tržaškega ozemlja, priložen Londonskemu memorandumu o soglasju med vladami FLRJ, Italije in Velike Britanije. Specialni statut je prenehal veljati z uveljavitvijo Pogodbe med SFRJ in Italijansko Republiko, sklenjene v Osimu (Uradni list SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 1/77; v nadaljevanju: Osimski sporazum). Osimski sporazum je v preambuli izrazil za obe državi "privrženost načelu največjega možnega varstva državljanov – pripadnikov manjšin, ki izvira iz njunih ustav in njune notranje zakonodaje in ga vsaka stran uresničuje avtonomno, pri čemer se ravna tudi po načelih Ustanovne listine Združenih narodov, Univerzalne deklaracije o človekovih pravicah, Konvencije o preprečevanju kakršnihkoli oblik rasne diskriminacije in univerzalnih paktov o človekovih pravicah". Člen 8 Osimskega sporazuma določa: "Takrat, ko neha veljati specialni statut, priložen k Londonskemu memorandumu o soglasju z dne 5. oktobra 1954, izjavi vsaka stran, da bo ohranila v veljavi notranje ukrepe, ki jih je že sprejela pri izvajanju omenjenega statuta, in da bo v okviru svojega notranjega prava zagotovila pripadnikom zadevnih manjšin enako raven varstva, kot jo je določal specialni statut, ki neha veljati." Specialni statut je z dnem, ko je stopil v veljavo Osimski sporazum, prenehal veljati, vendar je ostal merilo za zagotavljanje pravic narodnima manjšinama v sosednjih državah. V določbah tega sporazuma ni najti takšne, ki bi zagotavljala pripadnikom manjšine pravico do neposredne zastopanosti v predstavniških organih.

19. Položaj madžarske narodne skupnosti v Sloveniji ureja Sporazum o zagotavljanju posebnih pravic slovenske narodne skupnosti v Republici Madžarski in madžarske narodne skupnosti v Republici Sloveniji, podpisan 6. 11. 1992 in ratificiran z zakonom z dne 26. 3. 1993 (Uradni list RS – MP, št. 6/93). V 8. členu tega sporazuma je določeno, da podpisnici v skladu z notranjo zakonodajo zagotavljata ustrezno udeležbo manjšin pri odločanju na lokalni, regionalni in državni ravni o zadevah, ki se nanašajo na pravice in položaj manjšin in njihovih pripadnikov.

20. Eden od ukrepov za varstvo manjšin je tudi zagotovitev njihovega sodelovanja pri odločanju o javnih zadevah. Vendar veljavno mednarodno pravo ne jamči manjšinam zastopstva v predstavniških telesih (Ohlinger/Pernthaler, Projekt eines Volksgruppenmandats im Kaerntner Landtag, str. 8; avtorja se sklicujeta tudi na delo Oeter, Minderheiten im institutionellen Staatsaufbau. Glej tudi Turk, Mednarodnopravni vidiki sedanjega položaja slovenske narodnostne skupnosti v Italiji, str. 6; avtor navaja, da je mogoče izjeme najti le v redkih mednarodnih pogodbah – npr. v mirovni pogodbi iz Sevresa in v memorandumu o Cipru). Tudi Okvirna konvencija Sveta Evrope o varstvu etničnih manjšin, ki jo

je podpisala, ne pa še ratificirala, tudi Slovenija (konvencija še ne velja), ne zahteva izrecno od podpisnic, da bi zagotovile zastopstvo manjšin v predstavnih organih. Določa le, da se pogodbenice obvezujejo sprejeti, če je to potrebno, na vseh področjih gospodarskega, družbenega, političnega in kulturnega življenja ustrezne ukrepe za pospeševanje polne in učinkovite enakosti med pripadniki narodne manjšine in pripadniki večinskega naroda. Ukrepi, sprejeti na podlagi te obveze, se ne štejejo za diskriminacijo (tretji odstavek 4. člena).

21. Čeprav mednarodno pravo tega ne zahteva, ustave in zakoni nekaterih držav zagotavljajo sodelovanje manjšin pri odločanju o splošnih zadevah v predstavnih telesih. Znani so predvsem naslednji modeli zagotovitve te pravice (lahko so tudi kombinirani)<sup>1</sup>:

a) delitev na volilne enote, prilagojena teritorialni razmestitvi manjšin (ta ukrep je uveljavljen med drugim v naslednjih državah: Madžarski, Hrvaški, Finski, Belgiji, Italiji, Švici),

b) spregled volilnega praga za nacionalne manjšinske stranke (ta ukrep je uveljavljen med drugim v naslednjih državah: Madžarski, Nemčiji, Poljski, Romuniji) in

c) zajamčena poslanska mesta za manjšine v predstavnem telesu (ta pravica je zajamčena med drugim v naslednjih državah: Hrvaški, Romuniji, Madžarski, Danski, Finski).

22. Slovenska ustava iz leta 1974 ni vsebovala določb o obvezni zastopnosti narodnih skupnosti v občinskih in republiški skupščini. V 252. členu je bilo določeno, da lahko pripadniki narodnosti v občinah, kjer živijo, ustanovijo samoupravne skupnosti za prosveto in kulturo. Te skupnosti so soodločale o določenih zadevah s področja prosvete in

kulture z zbori občinske skupščine oziroma z ustreznimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi. Zastopanost pripadnikov narodnih skupnosti v zborih skupščin se je zagotavljala zgolj z internimi kandidacijskimi pravili tedanje Socialistične zveze delovnega ljudstva, ki je imela monopolno vlogo v postopku določanja kandidatov.

23. Z ustavnimi amandmaji iz leta 1989 (Uradni list SRS, št. 32/89) so bile določbe o varstvu narodnosti spremenjene in dopolnjene. V 250. členu se je pojavila opredelitev teh dveh narodnosti kot avtohtonih. Za 163. členom je bila dodana določba, po kateri morata biti v skupščinah občin, kjer živijo skupaj s pripadniki slovenskega naroda tudi pripadniki italijanske oziroma madžarske narodnosti, ustrezno zastopani ti dve narodnosti. V tretjem odstavku 338. člena ustave pa je bilo določeno, da imata italijanska in madžarska narodnost vsaka vsaj po enega delegata v vsakem zboru Skupščine SRS. V skladu s to ustavno določbo je zakon o volitvah v skupščine (Uradni list SRS, št. 42/89 in 5/90, Uradni list RS, št. 10/90 in 45/90) določil, da se za volitve delegatov pripadnikov italijanske oziroma madžarske narodnosti v zboru Skupščine SR Slovenije na narodnostno mešanih območjih oblikujejo posebne volilne enote in da se posebne volilne enote lahko oblikujejo tudi za volitve delegatov pripadnikov italijanske oziroma madžarske narodnosti v zboru občinske skupščine (37. člen). V 10. členu je zakon določal, da imajo aktivno volilno pravico na volitvah delegata italijanske oziroma madžarske narodnosti v zboru Skupščine SR Slovenije volivci na območju posebne volilne enote ter drugi pripadniki teh narodnosti v občini, ki ima območja, kjer avtohtono živijo skupaj s pripadniki slovenskega naroda tudi pripadniki italijanske oziroma madžarske narodnosti (t.i. narodnostno mešana območja), v zboru

<sup>1</sup> Podrobnejši pregled pravnih ureditev:

- V danskem parlamentu (Folketing) sta zagotovljeni po dve mesti dvema manjšinama (Faroern in Grenlandija).

- Nemčija: na zvezni ravni in v nekaterih zveznih deželah (Schleswig - Holstein, Saška) za stranke narodnostnih manjšin ne velja volilni prag. Pripadniki manjšin lahko z glasovanjem za nacionalno stranko dosežejo zastopnost manjšine v parlamentu. Pri glasovanju so postavljeni pred dejansko opcijo - glasovati za manjšinsko stranko ali za eno izmed strank iz tradicionalnega političnega spektra.

- Finska: Prebivalcem Aalandskih otokov je zagotovljen sedež v parlamentu tako, da območje otokov predstavlja samostojno volilno enoto, v kateri se izvoli en poslanec. Ta poslanec ima enake pravice in dolžnosti kot vsi drugi poslanci. Običajno se vključi v poslansko skupino švedske ljudske stranke, čeprav ni član te stranke.

- Hrvaška: Ustavni zakon o človekovih pravicah in pravicah etničnih in narodnostnih skupnosti ali manjšin v Republiki Hrvaški (Narodne novine, št. 34/92 - preč. bes.) določa, da imajo pripadniki manjšin, ki tvorijo več kot 8% celotnega prebivalstva - gre za srbsko manjšino -, pravico izvoliti pet zastopnikov v predstavniki dom Sabora, pripadniki drugih manjšin pa skupaj pet zastopnikov. V tretjem odstavku 18. člena je določeno, da so poslanci teh manjšin (z manj kot 8% udeležbo v celotnem prebivalstvu) zastopniki vseh etničnih in narodnostnih skupnosti ali manjšin, ki so jih izvolile, in morajo varovati njihove interese.

Volilni zakon iz leta 1992 (zakon o izborima zastupnika v Sabor RH, Narodne novine, 22/92) vsebuje identične določbe glede izvolitve predstavnikov manjšin. Štirje izmed petih predstavnikov manjšin pod 8% se volijo v štirih posebnih volilnih enotah po večinskem sistemu. Volijo jih pripadniki manjšin. V volilni evidenci je vpisana tudi narodnost volilca (zakon o popisima birača, Narodne novine, št. 19/92). Tudi pri kandidatih se v postopku kandidiranja navede narodnost (15. člen volilnega zakona).

V prvotnem besedilu je zakon določal, da se število članov parlamenta poveča, če se na volitvah ne doseže zajamčena zastopnost manjšin; izvoljeni so tisti kandidati na državnih listah (60 poslancev se je po tem zakonu volilo na proporcionalnih volitvah na podlagi državnih list) ustrezne narodnosti, ki niso bili izvoljeni, in sicer glede na delež glasov posamezne državne liste. Če na ta način ni bilo mogoče priti do zahtevanega števila poslancev ustrezne narodnosti, so se izvedle dopolnilne volitve. Volilni prag (3%) je veljal po zakonu za vse državne liste, vendar je ustavno sodišče (U-VII-233/92, Narodne novine, št. 50/92) odločilo, da se za nacionalne manjšinske stranke ta prag ne uporablja.

Novela volilnega zakona (Narodne novine, št. 68/93) je prinesla spremembe v volilnem sistemu. 80 poslancev se voli po proporcionalnem

sistemu, 32 pa po večinskem. Od teh 32 se jih 28 izvoli v navadnih volilnih enotah po načelu, da se na približno enako število prebivalcev voli po en poslanec. 12 poslancev voli diaspora (hrvaški državljani po svetu) s posebnih list. Tri poslance volijo državljani srbske narodnosti po večinskem sistemu na ravni države kot ene same volilne enote. Štiri poslance (tako kot prej) volijo pripadniki manjšin v štirih posebnih volilnih enotah (v prvi volijo poslanci Italijani, v drugi Madžari, v tretji Čehi in Slovaki, v četrti pa Rusi, Ukrajinci, Nemci in Avstrijci).

Pripadniki manjšin imajo pri oddaji glasu na volitvah v malih volilnih enotah, kjer se mandati delijo po večinskem sistemu, na voljo opcijo. V obveznih navodilih Državne volilne komisije (Obvezne upute broj XII, Narodne novine, št. 82/95) je zapisano, da je pravica manjšin, da volijo svoje predstavnike, le pravica, ne pa tudi dolžnost. Določeno je, da pripadniki manjšin ne morejo dvakrat glasovati za kandidata v volilnih enotah, v katerih se volijo en oziroma trije poslanci. Pripadnik manjšine, ki želi voliti splošnega poslanca, mora na volišču dobiti potrdilo, da ni glasoval na posebnih volitvah predstavnika manjšine. Na podlagi tega potrdila lahko odda glas za kandidata v navadni uninominalni volilni enoti.

Mandat manjšinskih poslancev ni omejen (glej poslovnik Sabora RH, Narodne novine, št. 59/92 in 89/92). Instituta manjšinskega soglasja (veta) hrvaško pravo ne pozna.

- Romunija: drugi odstavek 59. člena romunske ustave določa, da imajo manjšinske organizacije zajamčeno mesto v predstavnem telesu tudi v primeru, da ne zberejo zadostnega števila glasov. Manjšino lahko zastopa le ena organizacija. Volilni zakon pa določa v 4. členu, da vsem manjšinskim organizacijam ene manjšine skupaj pripada pravica do enega predstavnika, če so na državni ravni zbrale vsaj 5% glasov, ki so bili v povprečju potrebni za izvolitev enega poslanca. Število članov predstavnikega telesa se zaradi neposredne zastopnosti manjšin ustrezno poveča.

- Madžarska: zastopnost manjšin v parlamentu je zagotovljena z znižanjem potrebnega števila glasov za izvolitev poslanca - zastopnika manjšine (49. in 50. člen volilnega zakona).

- Italija: na južnem Tirolskem (dežela Trentino - Alto Adige) ima ladinska jezikovna skupina zagotovljenega predstavnika v regionalnem svetu. Če z list v volilnih enotah (regija je razdeljena na dve volilni enoti - Bolzano in južna Tirolska, voli pa se po proporcionalnem sistemu s preferenčnim glasom) po splošnih pravilih ne bi bil izvoljen noben pripadnik ladinske jezikovne skupine, je izvoljen tisti, ki je dobil največje število preferenčnih glasov. Tako izvoljeni predstavnik manjšine izpodrine zadnjega izmed kandidatov s svoje liste, ki bi bil izvoljen po splošnih pravilih (glede na število preferenčnih glasov).

občinske skupščine pa volivci na območju posebne volilne enote, drugi pripadniki narodnosti v občini, ki ima narodnostno mešana območja pa le, če tako določa statut občine. Pasivno volilno pravico pa je zakon dal samo pripadnikom italijanske in madžarske narodnosti.

24. Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) je v drugem odstavku tretje točke določila: Italijanski in madžarski narodni skupnosti v Republiki Sloveniji in njunim pripadnikom so zagotovljene vse pravice iz ustave Republike Slovenije in veljavnih mednarodnih pogodb. Z ustavo Republike Slovenije je mišljena tedaj veljavna ustava, to je ustava iz leta 1974, spremenjena in dopolnjena z amandmaji.

25. Sedanja ustava določa v prvem odstavku 5. člena, da država na svojem ozemlju varuje in zagotavlja pravice avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti. Posebne pravice avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v Sloveniji so urejene v 64. členu ustave in v tretjem odstavku 83. člena ustave, kjer je določeno, da se v Državni zbor vedno izvoli po en poslanec italijanske in madžarske narodnosti.

26. Člen 64 ustave nosi naslov Posebne pravice avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v Sloveniji. V četrtem odstavku 64. člena je določeno, da sta narodni skupnosti neposredno zastopani v predstavnih organih lokalne samouprave in v Državnem zboru. V šestem odstavku tega člena pa je določeno, da zakoni, drugi predpisi in splošni akti, ki zadevajo v ustavi določene pravice in položaj zgolj narodnih skupnosti, ne morejo biti sprejeti brez soglasja predstavnikov narodnih skupnosti.

27. Ustava jamči pripadnikom narodnih skupnosti dve med seboj neločljivo povezani pravici: pravico do neposredne zastopanosti v predstavnih organih lokalnih skupnosti in v Državnem zboru ter pravico do po enega poslanca v Državnem zboru. Slednja je logični nasledek pravice do neposredne zastopanosti v Državnem zboru. Navedene pravice so posebne pravice narodnih skupnosti, s katerimi se tema skupnostima ne glede na število njunih pripadnikov oziroma ne glede na volilni sistem zagotavlja možnost sodelovanja pri odločanju Državnega zbora in predstavnih organov lokalnih skupnosti.

28. Kadar gre za zadeve, ki se tičejo ustavnih pravic in položaja zgolj narodnih skupnosti, imajo predstavniki narodnih skupnosti v Državnem zboru in občinskih svetih pravico manjšinskega veta (šesti odstavek 64. člena ustave). S tem je zagotovljeno, da predstavniki večinskega naroda ne morejo preglasovati predstavnikov obeh narodnih skupnosti v zadevah, ki se tičejo zgolj ustavnih pravic oziroma položaja narodnih skupnosti.

#### B) – II

29. Pobudniki menijo, da bi moral biti mandat poslancev – predstavnikov narodnih skupnosti s poslovnikom in ZoP ali s posebnim zakonom omejen na odločanje le o tistih vprašanjih, ki se tičejo narodnih skupnosti. V prvotni pobudi je bilo to stališče le omenjeno, kasneje pa so pobudniki s predlogom za začasno zadržanje razširili pobudo tudi na omenjena akta. Ob odločanju o predlogu za začasno zadržanje pa ustavno sodišče še ni presojalo obstoja procesnih predpostavk za začetek postopka za oceno ustavnosti ZoP in poslovnika. Ob odločanju o sprejetem delu pobude je posebej presodilo, ali so podane procesne predpostavke za začetek tega postopka. Ugotovilo je, da pravna ureditev obsega pooblastil (mandata) poslancev ne posega neposredno v pravice, pravne interese oziroma pravni položaj pobudnikov. Zato je pobudo v tem delu zavrglo.

#### B) – III

30. ZVDZ določa, da:

– ima pravico voliti in biti voljen za poslanca državljan Republike Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil 18 let in mu ni odvzeta poslovna sposobnost (prvi odstavek 7. člena),

– ima pravico voliti in biti voljen za poslanca italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti pripadnik te narodne skupnosti, ki ima volilno pravico (8. člen). Iz nobene določbe zakona ne izhaja, da uresničitev posebne volilne pravice (pravice voliti in biti voljen za poslanca italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti) izključuje uresničitev splošne volilne pravice.

31. ZVDZ določa poseben postopek za izvolitev poslancev narodnih skupnosti. Poslanec narodne skupnosti se izvoli v volilni enoti, ki se oblikuje na območjih, kjer živijo pripadniki te skupnosti (šesti odstavek 20. člena).

32. ZVEP ureja evidenco volilne pravice tako, da se posebej vodi evidenca državljanov, ki imajo pravico voliti in biti voljeni za poslanca italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti. Posebne volilne imenike za vsake volitve sestavi komisija samopravne narodne skupnosti. Volilni imeniki se razgrnejo, potrdi pa jih pristojni upravni organ (upravna enota).

33. Pripadniki narodnih skupnosti, ki so vpisani v splošni in posebni volilni imenik, lahko na volitvah v Državni zbor oddajo dva glasova – enega za volitve poslanca narodne skupnosti in drugega za volitve preostalih poslancev. Te osebe imajo tako dvojno volilno pravico – splošno in posebno.

34. Posebna volilna pravica pomeni odstop od načela enakosti volilne pravice. Načelo enakosti volilne pravice zahteva, da ima vsak volivec enako število glasov in da imajo ti glasovi enako vrednost. Volivci, ki imajo poleg splošne tudi posebno volilno pravico, imajo na voljo dva glasova; njihova volja se upošteva dvakrat: pri dodelitvi mandata poslanca narodne skupnosti in pri razdelitvi mandatov preostalih poslancev. Že sama pravica pripadnikov narodne skupnosti, da izvolijo svojega poslanca ne glede na svoje število, pomeni odstop od načela enakosti volilne pravice. Dvakratno glasovanje pa pomeni še dodaten odstop od tega načela.

35. Posebna volilna pravica pripadnikov narodnih skupnosti je izraz ustavno zajamčene zaščite teh skupnosti oziroma njihovih pripadnikov. Čeprav gre za odstop od načela enakosti volilne pravice, takšna "pozitivna diskriminacija" ni ustavno nedopustna, temveč ravno nasprotno – ustava postavlja zakonodajalcu zahtevo, da izvede takšne ukrepe v zakonodaji. Glede na to, da ustava sama predvideva oziroma zahteva odstop od načela enakosti volilne pravice (pozitivno diskriminacijo), ustavnemu sodišču ni bilo potrebno tehtati teže posega v enakost volilne pravice in teže ustavne vrednote, ki se s tem posegom dosega.

36. Ustavno sodišče je preučilo vprašanje, ali bi lahko zakonodajalec uresničil ustavne določbe o neposredni zastopanosti narodnih skupnosti oziroma o izvolitvi po enega poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti v Državni zbor tudi drugače – na način, ki pripadnikom narodnih skupnosti ne bi dajal dvojne volilne pravice. Če bi zakon pripadnikom narodnih skupnosti dal en sam glas in jim omogočil izbiro med uresničevanjem splošne in posebne volilne pravice (med glasovanjem na volitvah poslanca narodne skupnosti in na volitvah preostalih poslancev), bi bila tem osebam odvzeta ena izmed obeh ustavnih pravic. Glede na to, da ustava ne omejuje splošne volilne pravice pripadnikov narodnih skupnosti, hkrati pa jim daje pravico izvoliti poslanca narodne skupnosti, bi uzakonitev pravice do samo enega glasovanja z možnostjo izbire (opcije) povzročila, da bi bili pripadniki narodnih skupnosti prisiljeni izbirati med dvema ustavnima pravicama: splošno volilno pravico in pravico do

neposredne zastopnosti. Z odločitvijo za eno od teh dveh pravic bi se avtomatično odpovedali drugi. Takšna ureditev bi bila v neskladju z ustavo, ker bi pripadnike narodnih skupnosti prikrajšala za eno ali drugo pravico – glede na njihovo lastno izbiro.

37. Pravica pripadnikov obeh avtohtonih narodnih skupnosti, da glasujejo na volitvah poslanca narodne skupnosti in na volitvah preostalih poslancev, izhaja iz ustave same, zato je zakonodajalec ravnal skladno z ustavo, ko jo je vgradil v volilni sistem. Visoka stopnja zaščite avtohtonih narodnih skupnosti, ki jo zagotavlja ustava, sicer res predstavlja dvakratno odstopanje od načela enakosti volilne pravice, vendar je to odstopanje predvideno in zahtevano v ustavi sami kot oblika t.i. pozitivne diskriminacije.

#### B) – IV

38. Ustava določa v tretjem odstavku 64. člena, da sta narodni skupnosti neposredno zastopani tudi v predstavnih organih lokalne samouprave. Glede pravice pripadnikov narodnih skupnosti, da na volitvah članov občinskega sveta oddajo dva glasova, prav tako kot za analogno ureditev po ZVDZ velja, da ni v neskladju z ustavo. Razlogi za to ugotovitev so enaki, kot so bili navedeni za ureditev po ZVDZ – samo ta zakonski mehanizem omogoča uresničitev ustavne zapovedi, da sta narodni skupnosti neposredno zastopani v predstavnih organih lokalnih skupnosti.

#### B) – V

39. Posebna volilna pravica pripadnikov narodnih skupnosti se evidentira s posebnim volilnim imenikom, ki ga sestavi samoupravna narodna skupnost, potrdi pa pristojni organ (četrti odstavek 2. člena ZEVP). Volilni imenik državljanov pripadnikov narodnih skupnosti na območju, kjer ti skupnosti živita, sestavi komisija ustrezne samoupravne narodne skupnosti. Za vsako volišče se sestavi poseben volilni imenik (19. člen). Nato volilne imenike potrdi pristojni organ (upravna enota). Izpodbijani 22. člen določa, da se državljan, pripadnik italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti, ki nimajo stalnega prebivališča na območjih, kjer živita ti skupnosti, vpišejo v ta posebni volilni imenik na njihovo pisno zahtevo ustrezni samoupravni narodni skupnosti.

40. Posebne ustavne pravice (tudi posebna volilna pravica) so zagotovljene samo pripadnikom avtohtonih italijanske in madžarske narodne skupnosti. Pojem avtohtonosti v ustavi ni natančneje opredeljen, prav tako pa ni opredeljen v zakonu. Natančnejših meril za ugotavljanje, kateri volivci imajo posebno volilno pravico, ne najdemo ne v ZEVP ne v kakšnem drugem zakonu. V praksi so na volitvah poslancev Državnega zbora leta 1992 in 1996 komisije samoupravnih narodnih skupnostih opravljale vpis v posebne volilne imenike brez zakonskih meril.

41. Ustava določa v drugem odstavku 121. člena, da lahko samoupravne skupnosti z zakonom dobijo javno pooblastilo za vodenje nekaterih funkcij državne uprave. V drugem odstavku 64. člena ustave je posebej predvideno, da lahko samoupravne narodne skupnosti pridobijo javno pooblastilo za opravljanje določenih nalog iz državne pristojnosti.

42. Načelo pravne države (2. člen ustave), načelo delitve oblasti (drugi odstavek 3. člena ustave) in načelo zakonitosti delovanja uprave (drugi odstavek 120. člena ustave) postavljajo zahtevo, da morajo biti nosilci javnih pooblastil pri izvrševanju teh pooblastil glede načela zakonitosti izenačeni z organi državne uprave. Pri izvrševanju javnih pooblastil v posamičnih primerih morajo imeti podlago v zakonu. To velja tudi za samoupravne narodne skupnosti, kadar izvršujejo naloge po javnem pooblastilu – še posebej, če pri tem odločajo o pravicah posameznikov.

43. Glede na to, da se z vpisom v posebni volilni imenik pripadnikov avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti evidentira posebna volilna pravica in da se ta volilna pravica pri glasovanju na volišču izkazuje prav z vpisom v ta volilni imenik, bi morala biti opredeljena merila, po katerih komisije samoupravnih narodnih skupnosti sestavljajo te volilne imenike oziroma odločajo o vpisu posameznih volivcev v te volilne imenike. Pripadnost avtohtoni italijanski oziroma madžarski narodni skupnosti je status, na katerega ustava (in z njo v skladu zakon) veže določene pravice (zlasti posebno volilno pravico). Zato bi morala biti merila, po katerih se ugotavlja, ali državljan pripada avtohtoni italijanski oziroma madžarski narodni skupnosti, zakonsko opredeljena. Z opredelitvijo teh meril zakon ne bi posegel v ustavno pravico iz 61. člena, po kateri ima vsakdo pravico, da svobodno izraža pripadnost k svojemu narodu ali narodni skupnosti. Vsakdo ima pravico, da svobodno izraža pripadnost kateremukoli narodu ali narodni skupnosti. Pri odločanju, komu pripadajo posebne pravice, ki grede po ustavi le pripadnikom avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti, pa ni odločilna le volja posameznika, temveč morajo biti za to odločanje postavljena zakonska merila.

44. Italijanski in madžarski narodni skupnosti je z ustavo priznana avtohtonost. Vse posebne pravice, s katerimi ustava varuje narodni skupnosti, se nanašajo le na pripadnike avtohtonih italijanske in madžarske narodne skupnosti – torej ne na vse osebe, ki se opredelijo kot Italijani ali Madžari. Glede na to za uresničevanje posebnih pravic (zlasti posebne volilne pravice) ne zadošča, da se oseba opredeli za Italijana ali Madžara. Ustavno nedopustna bi bila ureditev, po kateri bi morala komisija samoupravne narodne skupnosti v posebni volilni imenik vpisati vsakega polnoletnega in poslovno sposobnega državljana, ki bi izjavil, da se šteje za pripadnika avtohtone italijanske ali madžarske narodne skupnosti. Dejanska pripadnost avtohtoni italijanski oziroma madžarski narodni skupnosti namreč ni le stvar posameznikove volje, ampak tudi stvar te narodne skupnosti, ki v skladu z zakonskimi merili takega posameznika tudi sama šteje za svojega pripadnika in ga vpiše v posebni volilni imenik. Ureditev, po kateri bi bil vpis v posebni volilni imenik zagotovljen vsakomur, ki bi se opredelil za pripadnika avtohtone italijanske ali madžarske narodne skupnosti, ne bi razširila varstva narodnih skupnosti, temveč bi omogočila neomejene zlorabe bodisi v izključno volilne namene bodisi z namenom popačenja prave volje te narodne skupnosti pri njenem siceršnjem delovanju, pri volitvah njenih lastnih organov in podobno. S takšno ureditvijo bi bile izničene posebne pravice pripadnikov avtohtonih italijanske in madžarske narodne skupnosti.

45. Zakonodajalec bi moral določiti merila, po katerih se ugotavlja pripadnost avtohtoni italijanski in madžarski narodni skupnosti. Pomanjkanje teh meril omogoča popolnoma arbitrarno odločanje, kar nasprotuje načelu pravne države, načelu delitve oblasti in načelu zakonitosti delovanja uprave. To pravno praznino je ustavno sodišče ugotovilo v zvezi z ureditvijo vpisa v posebni volilni imenik po ZEVP. Zakonodajalcu je naložilo, da to protiustavno pravno praznino zapolni do razpisa naslednjih volitev v Državni zbor. Ustavno sodišče se je odločilo za relativno dolg rok zaradi strokovne in politične zahtevnosti ter občutljivosti materije; zakonodajalec mora namreč posebej paziti, da bo pravno praznino zapolnil tako, da ne bo ogrozil ustavnih pravic narodnih skupnosti ter drugih ustavnih pravic oziroma svoboščin.

46. Pri presoji, ali je v skladu z ustavo, da lahko posebno volilno pravico uresničujejo tudi osebe, ki stalno prebivajo izven območij, kjer živita avtohtoni italijanska in madžarska narodna skupnost, je moralo ustavno sodišče že razlagati pojem avtohtonosti. Ocenilo je, da ni ustavno nedopust-

no, da se za pripadnika avtohtone italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti šteje tudi oseba, ki živi izven narodnostno mešanih območij. Pri tem je upoštevalo predvsem določbo četrtega odstavka 64. člena ustave, po kateri zakon ureja tiste pravice, ki jih pripadniki narodnih skupnosti uresničujejo zunaj območij, kjer živita narodni skupnosti. Ni pa s tem odločilo o vprašanju, ali bi bilo protiustavno, če bi zakonodajalec ob zaposljevanju ugotovljene protiustavne pravne praznine – torej ob opredeljevanju meril pripadnosti avtohtoni italijanski oziroma madžarski narodni skupnosti – kot eno izmed meril postavil tudi stalno prebivališče na območju, kjer živita avtohtoni narodni skupnosti.

## B)–VI

47. Pobudniki izpodbijajo določbo 134. člena statuta, ki podeljuje krajevnim skupnostim status pravne osebe. Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-274/95 (OdlUS, V, 119) ugotovilo, da ni bilo v neskladju z ustavo, da je tedaj veljavni 19. člen ZLS z obvezno razlago omogočal, da so občine svojim ožjim delom podelile pravno subjektiviteto. Ugotovilo pa je protiustavno pravno praznino v ZLS in naložilo zakonodajalcu, da uredi temeljne statusnopravne značilnosti ožjih delov občine, ki imajo pravno subjektiviteto. Državni zbor je 30. oktobra 1997 sprejel zakon o spremembah in dopolnitvah ZLS (Uradni list RS, št. 70/97). Novelirani ZLS v prvem odstavku 19. člena določa, da ima ožji del občine lahko status pravne osebe. Statutarna določba, ki daje krajevni skupnosti status pravne osebe, torej ni v neskladju z ustavo in zakonom.

48. Izpodbijana določba drugega odstavka 140. člena statuta določa neposredno zastopnost narodnih skupnosti v svetih krajevnih skupnosti. Pobudniki menijo, da za krajevno skupnost ne pridejo v poštev posebna določila o pravicah narodne skupnosti, ker ni samoupravna lokalna skupnost. Krajevna skupnost res ni samoupravna lokalna skupnost, vendar v njej lahko poteka del odločanja o javnih zadevah, če je občina s statutom prenesla določene naloge v izvajanje krajevni skupnosti. Gre za zadeve, ki se nanašajo na najosnovnejše javne potrebe, vezane na ožje krajevno območje – na krajevne ceste, prostore za kulturno dejavnost, javne službe na ožjem območju, krajevne prireditve, skrb za podobo kraja ipd. Ustava zapoveduje neposredno zastopnost avtohtonih italijanske in madžarske narodne skupnosti v Državnem zboru in predstavniških organih lokalnih skupnosti (občin), ne prepoveduje pa neposredne zastopnosti v predstavniških telesih ožjih delov občine. Glede na to, da ustava zapoveduje t.i. pozitivno diskriminacijo v obliki posebne volilne pravice pri volitvah v Državni zbor in v občinske svete, statutarna ureditev, ki takšno posebno pravico pripadnikom avtohtone italijanske narodne skupnosti zagotavlja tudi pri volitvah v svete krajevnih skupnosti, ni v neskladju z ustavo in zakonom, čeprav gre za odstop od načela enakosti volilne pravice.

49. Četrty odstavek 53. člena statuta določa, da mora biti podžupan pripadnik italijanske narodnosti, če ni pripadnik italijanske narodnosti župan. S tem, menijo pobudniki, je diskriminatorno omejena pasivna volilna pravica. Podžupan ni izvoljen na neposrednih volitvah, temveč ga imenuje občinski svet. Izpodbijana določba torej ne more predstavljati posega v enakost volilne pravice. Lahko pa bi predstavljala poseg v enakost pred zakonom (drugi odstavek 14. člena) – diskriminacijo oseb, ki niso italijanske narodnosti, pa bi želele kandidirati za podžupana. Načelo enakosti pred zakonom prepoveduje zakonodajalcu ali predstavniškemu organu lokalnih skupnosti, da bi brez stvarne utemeljitve predvidel različne pravne posledice za v bistvenih elementih enaka dejanska stanja. Omejitev možnosti izvolitve v funkcijo podžupana, ki postavlja v slabši položaj osebe, ki niso italijan-

ske narodnosti, je stvarno utemeljena in zato ni ustavno nedopustna. Utemeljena je z že opisanimi nameni t.i. pozitivne diskriminacije oziroma posebne zaščite narodne skupnosti. Tudi ta določba statuta, ki daje posebno prednost pripadnikom avtohtone italijanske narodne skupnosti, je bila sprejeta najmanj z dvetretjinsko večino v občinskem svetu. To pomeni, da je to pravico pripadnikom te narodne skupnosti priznal večinski narod preko svojih predstavnikov v občinskem svetu; tudi iz tega razloga je ni mogoče šteti za nedopustno diskriminacijo.

## C)

50. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 21., 25. in 48. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) v sestavi: predsednik dr. Lovro Šturm in sodniki dr. Miroslava Geč-Korošec, dr. Peter Jambreč, dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, Franc Testen in dr. Lojze Ude. Prvo, drugo, tretjo in peto točko izreka je sprejelo soglasno. Četrto in šesto točko izreka je sprejelo s sedmimi glasovi proti enemu. Proti je glasoval sodnik Ude. Sodnik Ude je dal odklonilno ločeno mnenje, sodnika Jerovšek in Krivic pa pritrdilno ločeno mnenje. Sodnik Jambreč je napovedal ločeno mnenje.

Št. U-I-283/94

Ljubljana, dne 12. februarja 1998.

Predsednik  
dr. Lovro Šturm l. r.**SODNI SVET****845. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto višjega sodnika in okrožnega sodnika**

Sodni svet Republike Slovenije je na 109. seji dne 19. 2. 1998 sprejel

**SKLEP****o imenovanju sodnika na sodniško mesto višjega sodnika**

Na sodniško mesto višjega sodnika na Višjem sodišču v Ljubljani se z 19. 2. 1998 imenuje:

– Milan Štrukelj.

**o imenovanju sodnika na sodniško mesto okrožnega sodnika**

Na sodniško mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Novi Gorici se z 19. 2. 1998 imenuje:

– Igor Mozetič.

Predsednik  
Sodnega sveta  
Republike Slovenije  
Marko Šorli l. r.**846. Sklep o ponovitvi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto**

Na podlagi drugega odstavka 62. člena v zvezi s prvim odstavkom 66. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št.

19/94) je Sodni svet Republike Slovenije na 109. seji dne 19. 2. 1998 sprejel

### SKLEP

Sodni svet Republike Slovenije ponavlja javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto:

– namestnika predstojnice Okrajnega sodišča v Lenartu.

Kandidati naj prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev po zakonu o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94) pošljejo na naslov: Sodni svet Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, p.p. 639, v petnajstih dneh od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Predsednik  
Sodnega sveta  
Republike Slovenije  
**Marko Šorli** l. r.

## DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

### 847. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike Slovenije za plačilni promet

Na podlagi 19. člena zakona o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94 in 58/95) in v skladu z izdanim soglasjem Banke Slovenije, št. 29.00-122/98, z dne 26. 2. 1998 generalni direktor Agencije Republike Slovenije za plačilni promet izdaja

### NAVODILO

#### o spremembah in dopolnitvah navodila o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike Slovenije za plačilni promet

1

V navodilu o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike Slovenije za plačilni promet (Uradni list RS, št. 9/95, 34/95, 70/95, 19/97 in 81/97) se v 40. točki tretjem odstavku pod zaporedno številko 6 številka 13 spremeni v številko 14.

2

V prilogi 2 se v preglednici številke modelov sklicevanja na številko, za številko modela 11 doda nova številka modela 12, in sicer:

“12 (P1)K”.

Za petim odstavkom se doda besedilo novega šestega odstavka, ki se glasi:

“Izjema od navedenih pravil je struktura podatka v sklicevanju na številko v primerih ko udeleženec v plačilnem prometu kot plačilni nalog uporablja posebno položnico oziroma posebno nakaznico v skladu z navodilom o obliki, vsebini in uporabi posebne položnice in posebne nakaznice ter o načinu poravnavanja obveznosti pri matični banki s trajnim nalogom, direktno obremenitvijo in direktno odobri-

tvijo (Uradni list RS, št. 22/97 in 32/97). V teh primerih lahko ima podatek v sklicevanju na številko le eno skupino podatkov P1 z največ 13 številčnimi znaki, kjer je zadnja številka v podatku kontrolna številka (K) in je sestavni del podatka. Kontrolna številka je izračunana po modulu 11”.

Za besedilom pojasnila za uporabo modela 11 se doda novo besedilo pojasnila za uporabo modela 12, ki se glasi:

“Model 12 se uporablja za vsa plačila s posebno položnico oziroma posebno nakaznico v skladu z navodilom iz šestega odstavka te priloge”.

3

To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 660-7/98  
Ljubljana, dne 2. marca 1998.

**Darinka Pozvek** l. r.  
Generalna direktorica

### 848. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 1998

Na podlagi 84. člena zakona o računovodstvu (Uradni list SFRJ, št. 12/89, 35/89, 3/90 in 61/90) v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) Statistični urad Republike Slovenije objavlja

#### KOEFICIENTE rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 1998

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih izdelkov pri proizvajalcih februarja 1998 v primerjavi z januarjem 1998 je bil 0,003.

2. Koeficient rasti cen industrijskih izdelkov pri proizvajalcih od začetka leta do februarja 1998 je bil 0,015.

3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih izdelkov pri proizvajalcih od začetka leta do februarja 1998 je bil 0,007.

4. Koeficient rasti cen industrijskih izdelkov pri proizvajalcih februarja 1998 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,073.

5. Mesečni koeficient rasti cen na drobno februarja 1998 v primerjavi z januarjem 1998 je bil 0,009.

6. Koeficient rasti cen na drobno od začetka leta do februarja 1998 je bil 0,017.

7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen na drobno od začetka leta do februarja 1998 je bil 0,009.

8. Koeficient rasti cen na drobno februarja 1998 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,096.

9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do februarja 1998 v primerjavi s povprečjem leta 1997 je bil 0,053.

Št. 941-02-31/98  
Ljubljana, dne 6. marca 1998.

Direktor  
Statističnega urada  
Republike Slovenije  
**Tomaž Banovec** l. r.

## OBČINE

### BOHINJ

#### 849. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o povprečnih stroških urejanja zemljišč v Občini Bohinj za leto 1998

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 26/97 in 70/97), 9. in 123. člena statuta Občine Bohinj (Uradni list RS, št. 57/97) je Občinski svet občine Bohinj na 38. seji dne 25. 2. 1998 sprejel

#### O D L O K

#### o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o povprečnih stroških urejanja zemljišč v Občini Bohinj za leto 1998

##### 1. člen

Ta odlok določa povprečno gradbeno ceno stanovanjske površine v družbeni gradnji in povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za določitev predmetne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin v letu 1998.

##### 2. člen

Povprečna gradbena cena za m<sup>2</sup> stanovanjske površine v družbeni gradnji, brez stroškov komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in brez cene zemljišča na dan 31. 12. 1997, je 111.842 SIT.

##### 3. člen

Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč Občine Bohinj za povprečno stopnjo opremljenosti in gostoto 100–200 prebivalcev na ha za objekte in naprave individualne rabe znašajo 8.359 SIT na m<sup>2</sup> in kolektivne rabe 7.404 SIT na m<sup>2</sup> na dan 31. 12. 1997.

##### 4. člen

Cena stavbnega zemljišča se določi po posameznih območjih, ki so:

- I. območje zajema naselje Ribčev laz in Ukanc (8,5% povprečne gradbene cene za m<sup>2</sup> stanovanjske površine),
- II. območje zajema naselje Bohinjska Bistrica (6% povprečne gradbene cene za m<sup>2</sup> stanovanjske površine),
- III. območje zajema vse ostale kraje v občini, ki niso zajeti v posamezna območja (4% povprečne gradbene cene za m<sup>2</sup> stanovanjske površine),
- IV. območje zajema naselja Nemški Rovt, Podjelje, Ravne, Koprivnik, Gorjuše (2% povprečne gradbene cene za m<sup>2</sup> stanovanjske površine).

##### 5. člen

Cena iz 1. in 2. člena tega odloka se mesečno valorizira s povprečnim indeksom za stanovanjsko gradnjo, ki ga mesečno objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM Ljubljana.

##### 6. člen

Z začetkom veljave tega odloka preneha veljati odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o povprečni gradbeni ceni komunalnega urejanja v Občini Bohinj (Uradni list RS, št. 16/97).

##### 7. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 420-06-2/98

Bohinjska Bistrica, dne 25. februarja 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Bohinj  
**Jože Cvetek** l. r.

#### 850. Odlok o javnem glasilu Občine Bohinj

Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94), 9., 34. in 125. člena statuta Občine Bohinj (Uradni list RS, št. 57/97 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Bohinj na 38. redni seji dne 25. februarja 1998 sprejel

#### O D L O K

#### o javnem glasilu Občine Bohinj

##### I. SPLOŠNE DOLOČBE

##### 1. člen

Odlok o javnem glasilu Občine Bohinj ureja izdajanje javnega glasila Občine Bohinj – "Bohinjske novice" in ustanovitev uradnega glasila občine Bohinj – "Uradni vestnik občine Bohinj".

##### 2. člen

Izdajatelj glasila "Bohinjske novice" je Občina Bohinj, ki z dnem uveljavitve tega odloka prevzame vse izdajateljske pravice, v skladu z zakonom in s tem odlokom.

##### 3. člen

Sedež glasila je na Občini Bohinj, Triglavska 35, 4264 Bohinjska Bistrica.

##### 4. člen

Glasilo praviloma izide vsak prvi petek v mesecu. Lahko izide tudi kot dvojna ali izredna številka.

Glasilo izhaja v slovenskem jeziku in je namenjeno občanom Občine Bohinj.

##### 5. člen

Glasilo je brezplačno in ga prejemajo vsa gospodinjstva v Občini Bohinj.

##### 6. člen

Sestavni del občinskega glasila "Bohinjske novice" je tudi "Uradni vestnik občine Bohinj", v katerem se objavljajo splošni in drugi akti Občine Bohinj oziroma njenih organov.



## II. GLAVNI NAMEN IN CILJI GLASILA

## 7. člen

Glasilo, v skladu s svojo vsebinsko zasnovano in uredniško politiko, omogoča in zagotavlja obveščanje javnosti o dogajanju in življenju v občini ter izražanje mnenj občanov o vseh zadevah, ki se nanašajo na življenje v občini.

## 8. člen

Z objavljanjem resničnih, objektivnih in celovitih informacij z vseh področij družbenega življenja in dela v občini uresničuje glasilo svoj osnovni namen, naloge in cilje.

## III. ODGOVORNI UREDNIK, POMOČNIK ODGOVORNEGA UREDNIKA IN ČLANI UREDNIŠTVA

## 9. člen

Glasilo ima odgovornega urednika, pomočnika odgovornega urednika in člane uredništva, ki skupaj tvorijo uredniški odbor glasila.

Člane uredniškega odbora imenuje občinski svet na predlog župana.

## 10. člen

Odgovorni urednik je odgovoren za uresničevanje uredniške politike glasila, v skladu s programsko zasnovano glasila, ki jo na predlog uredniškega odbora potrdi občinski svet.

Pomočnik odgovornega urednika pomaga odgovornemu uredniku pri urejanju in pripravljanju besedil in oblikuje vsebino posamezne številke.

Odgovorni urednik lahko za čas svoje odsotnosti pooblasti pomočnika odgovornega urednika za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti.

## 11. člen

Odgovorni urednik, pomočnik odgovornega urednika ter člani uredništva so v okviru določene programske zasnove in kodeksa novinarske etike pri svojem delu neodvisni in samostojni, pri čemer morajo spoštovati določbe zakona o javnih glasilih.

## 12. člen

Odgovorni urednik, pomočnik odgovornega urednika in člani uredništva smejo zavrniti objavo posameznega prispevka, vendar so dolžni o tem in o razlogih za zavrnitev po obravnavi na uredništvu obvestiti avtorja.

## 13. člen

Mandat odgovornega urednika, pomočnika odgovornega urednika in članov uredništva traja štiri leta.

Osebe iz predhodnega odstavka tega člena so lahko razrešene pred iztekom mandata, če s svojim delom delujejo proti vsebinski zasnovi in uredniški politiki glasila.

O razrešitvi odloča organ, pristojen za njihovo imenovanje.

## 14. člen

Seje uredništva sklicuje odgovorni urednik na svojo pobudo ali na pobudo pomočnika odgovornega urednika, obvezno pa pred izdajo posamezne številke.

## 15. člen

Organizacijsko tehnične in administrativne zadeve za glasilo opravlja občinska uprava ali na podlagi pogodbe, pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje tovrstne dejavnosti.

## 16. člen

Uredništvo o svojem delu in finančnem poslovanju glasila najmanj enkrat letno poroča Občinskemu svetu občine Bohinj.

## IV. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA TER FINANČNO POSLOVANJE GLASILA

## 17. člen

Občina Bohinj zagotavlja financiranje glasila s sredstvi iz proračuna, na osnovi finančnega načrta glasila, ki ga za posamezno proračunsko leto predloži uredništvo in je sestavni del proračuna občine.

Sredstva za izdajanje glasila se ustvarjajo tudi z drugimi prihodki, ki jih glasilo ustvari neposredno z objavljanjem ekonomsko propagandnih sporočil, oglasov, objav, obvestil in drugih objav.

## 18. člen

Glasilo izhaja v okviru zagotovljenih finančnih sredstev.

## V. OBJAVA PRISPEVKOV PRED VOLITVAMI

## 19. člen

Vse stranke in druge osebe, ki kandidirajo na volitvah, imajo v času volilne kampanje, ki ga določa zakon, na voljo določen brezplačen prostor, ki ga glede na število strani glasila ter število strank določi uredništvo.

## 20. člen

Če stranka oziroma kandidat na volitvah želi objaviti dodatna besedila, so ta fakturirana po veljavnem ceniku, uvrščena pa so na straneh plačanih objav in razpisov.

## VI. KONČNE DOLOČBE

## 21. člen

Na vsakem izvodu glasila morajo biti, poleg imena glasila, navedeni še naslednji podatki:

- ime in sedež izdajatelja glasila,
- kraj in datum izdaje,
- ime in sedež tiskarne ter naklada,
- ime in priimek odgovornega urednika, pomočnika odgovornega urednika ter članov uredništva.

## 22. člen

Temeljno vsebinsko zasnovano potrdi občinski svet na predlog uredniškega odbora glasila.

## 23. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 032-01-1/98

Bohinjska Bistrica, dne 25. februarja 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Bohinj  
**Jože Cvetek** l. r.

**851. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o taborjenju v Občini Bohinj**

Na podlagi drugega in četrtega odstavka 29. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 1. in 7. člena zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list SRS, št. 13/81, 42/86), 21. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93), 5. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 61/96 in 35/97) in 9. člena statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Gorenjske, št. 57/97) je Občinski svet občine Bohinj na 38. redni seji dne 25. februarja 1998 sprejel

**O D L O K**  
**o spremembah in dopolnitvah odloka**  
**o taborjenju v Občini Bohinj**

**1. člen**

V odloku o taborjenju v Občini Bohinj (Uradni list RS, št. 38/97) se v 2. členu spremeni 6. točka tako, da glasi:  
"organizirano skupno bivanje oseb je taborjenje, ki jih organizirajo Zveza tabornikov Slovenije ali Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov oziroma njihove organizacijske enote, šole in druge vzgojno-izobraževalne institucije ter društva v okviru svojih programov".

**2. člen**

V prvem odstavku 4. člena se besedilo "Upravna enota Radovljica" nadomesti z besedilom "pristojni organ občine".

**3. člen**

V 5. členu se črtata besedi "upravne enote" in se doda nova šesta alineja, ki glasi:  
"- soglasje Zavoda za gozdove."

**4. člen**

Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi:  
"Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravljajo Redarska služba občine Bohinj, Naravovarstvena nadzorna služba TNP ter druge pristojne inšpekcijske službe."

**5. člen**

V 10. členu se doda nov drugi odstavek, ki glasi:  
"Pooblaščen osebe iz 9. člena tega odloka lahko pri izvrševanju nadzora izterjajo denarno kazen na kraju prekrška."

**6. člen**

V prvem odstavku 11. člena se besedilo "Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje" nadomesti z besedilom "Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se na kraju prekrška kaznuje"

**7. člen**

V prvem odstavku 12. člena se besedilo "Z denarno kaznijo najmanj 75.000 tolarjev se kaznuje" nadomesti z besedilom "Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se na kraju prekrška kaznuje"

**8. člen**

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 061-55/97-2

Bohinjska Bistrica, dne 25. februarja 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Bohinj  
**Jože Cvetek** l. r.

**852. Sklep o določitvi tarif (cen) po odloku o prometnem in obalnem režimu na območju Bohinjskega jezera za leto 1998**

Na podlagi 8. člena odloka o prometnem in obalnem režimu na območju Bohinjskega jezera (Uradni list RS, št. 37/95 in 34/96) je Občinski svet občine Bohinj na 38. redni seji dne 25. februarja 1998 sprejel

**S K L E P**  
**o določitvi tarif (cen) po odloku o prometnem in**  
**obalnem režimu na območju Bohinjskega jezera**  
**za leto 1998**

**1. člen**

Za leto 1998 veljajo naslednje cene, ki jih določa odlok o prometnem in obalnem režimu na območju Bohinjskega jezera (Uradni list RS, št. 37/95 in 34/96).

1. Nadomestilo za enkratno (enodneвно) uporabo mesta za parkiranje

a) Cona I.	
- osebni avto	800 SIT
- kombi	1.200 SIT

b) Cona II.	
- osebni avto	400 SIT
- kombi	600 SIT
- avtobus	1.000 SIT

2. Nadomestilo za uporabo gozdne ceste Stara Fužina

- Voje, Vogar - Planina Blato	
- osebni avto	800 SIT
- kombi ali terensko vozilo	1.200 SIT

Upravljalci planinskih koč lahko za svoja dostavna vozila pridobijo letno dovolilnico. Letno dovolilnico lahko pridobijo tudi tisti, ki to cesto uporabljajo za druge pridobitne namene (prevoz oseb, jadrlnih padalcev ipd). Cena dovolilnice znaša 16.000 SIT.

**2. člen**

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi tarif (cen) po odloku o prometnem in obalnem režimu na območju Bohinjskega jezera za leto 1997 (Uradni list RS, št. 16/97).

**3. člen**

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-01-3/98

Bohinjska Bistrica, dne 25. februarja 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Bohinj  
**Jože Cvetek** l. r.

**853. Sklep o oblikovanju cene najemnin stavbnih zemljišč v Občini Bohinj**

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 26/97 in 70/97), 9., 34. in 107. člena statuta Občine Bohinj (Uradni list RS, št. 57/97 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Bohinj na 38. seji dne 25. februarja 1998 sprejel

**S K L E P****o oblikovanju cene najemnin stavbnih zemljišč v Občini Bohinj****I**

S tem sklepom se določi višina obračunavanja najemnin za stavbna zemljišča za določeno dejavnost na območju Občine Bohinj.

**II**

Osnova za oblikovanje cene najemnine je povprečna gradbena cena stavbnega zemljišča v Občini Bohinj, ki se med letom revalorizira v skladu z analitičnim indeksom IGM, ki ga objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, Sekcija za gradbeništvo.

**III**

Višina najemnine se obračuna od cene stavbnega zemljišča za posamezno območje procentualno.

Višina najemnine se določi s pogodbo in se v skladu s pogodbo obračunavajo enkrat letno.

**IV**

Najemnine se obračunavajo na naslednji način:

- za najem funkcionalnega zemljišča (praktični prostori, dvorišča ipd.) – 5% cene stavbnega zemljišča/m<sup>2</sup> za to območje,
- za obrtno ali proizvodno dejavnost – 10% od cene stavbnega zemljišča/m<sup>2</sup> za to območje,
- za trgovinsko ali gostinsko dejavnost – 20% cene stavbnega zemljišča/m<sup>2</sup> za to območje,
- za obdelavo zemljišča (vrtički) – 0,5% cene stavbnega zemljišča/m<sup>2</sup> za to območje,
- za obdelavo ali uporabo večjih površin nad 200 m<sup>2</sup> (avtočamp in podobne dejavnosti) – 0,8 cene stavbnega zemljišča/m<sup>2</sup> za to območje.

**V**

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 420-06-1/98

Bohinjska Bistrica, dne 25. februarja 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Bohinj  
**Jože Cvetek** l. r.

**CELJE****854. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Mestne občine Celje v letu 1998**

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96 – redakcijsko prečiščeno besedilo) izdajam

**S K L E P****o objavi sklepa o začasnem financiranju potreb iz proračuna Mestne občine Celje v letu 1998**

Objavljam sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Mestne občine Celje v letu 1998, ki ga je Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 23. februarja 1998.

Župan  
Mestne občine Celje  
**Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.**

Na podlagi 44. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 ter 17. in 61. člena statuta Mestne občine Celje) je Občinski svet mestne občine Celje na seji dne 23. 2. 1998 sprejel

**S K L E P****o začasnem financiranju potreb iz proračuna Mestne občine Celje v letu 1998****1. člen**

Do sprejetja proračuna Mestne občine Celje za leto 1998 (v nadaljnjem besedilu: proračun) se potrebe porabnikov sredstev proračuna začasno financirajo po tem sklepu.

**2. člen**

Do sprejema proračuna se financiranje začasno nadaljuje za zakonsko določene naloge in obveznosti, sorazmerno prihodkom za zagotovljeno porabo.

**3. člen**

Ostale naloge se lahko do sprejema proračuna financirajo samo v sorazmerju do ustvarjenih lastnih prihodkov v tekočem letu.

**4. člen**

Finančna realizacija nakazil posameznim porabnikom proračunskih sredstev iz 2. člena tega sklepa lahko obsega največ dvanajstino sredstev oziroma sorazmeren del sredstev povprečne zagotovljene porabe v letu 1997, ki je bila določena z merili Ministrstva za finance v mesecu decembru 1997.

**5. člen**

Ne glede na določila 3. in 4. člena tega sklepa so iz rednega financiranja izvzeta namenska sredstva, ki se smejo porabiti le namensko in v višini, kot so bila pridobljena.

**6. člen**

Uporabniki proračunskih sredstev morajo svoje naloge izvrševati v mejah sredstev, določenih s tem sklepom, pri čemer morajo upoštevati postopke in določila, ki veljajo za izvrševanje odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 1997 (Uradni list RS, št. 42/79).

## 7. člen

Prihodki in odhodki proračuna v času začasnega financiranja, bodo sestavni del proračuna občine za leto 1998 in se morajo izkazati v njegovem zaključnem računu.

## 8. člen

Župana Mestne občine Celje se zadolžuje za tekoče usklajevanje potreb in možnosti oziroma za realizacijo določil tega sklepa za doseg normalnega poslovanja porabnikov proračunskih sredstev.

## 9. člen

Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1998 dalje, do veljavnosti odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 1998.

Št. 40300/0003/97-23  
Celje, dne 23. februarja 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
mestne občine Celje  
**Lojze Oset l. r.**

**855. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zavoda za planiranje in izgradnjo Celje**

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96 – redakcijsko prečiščeno besedilo) izdajam

**S K L E P**  
**o objavi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zavoda za planiranje in izgradnjo Celje**

Objavljam odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zavoda za planiranje in izgradnjo Celje, ki ga je Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 24. 2. 1998.

Župan  
Mestne občine Celje  
**Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.**

Na podlagi 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95) in 104. člena poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96) je Občinski svet mestne občine Celje na seji dne 24. 2. 1998 sprejel

**O D L O K**  
**o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zavoda za planiranje in izgradnjo Celje**

## 1. člen

V odloku o ustanovitvi Zavoda za planiranje in izgradnjo Celje (Uradni list RS, št. 87/97) se v 5. členu v prvem odstavku spremeni četrta alinea tako, da glasi:

“– Daje v najem nepremičnine na območju Mestne občine Celje v okviru svojih pristojnosti.“.

## 2. člen

Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 012A-1/97  
Celje, dne 24. februarja 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
mestne občine Celje  
**Lojze Oset l. r.**

**856. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ZN Zgornja Hudinja**

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96 – redakcijsko prečiščeno besedilo) izdajam

**S K L E P**  
**o objavi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ZN Zgornja Hudinja**

Objavljam odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja, ki ga je Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 24. februarja 1998.

Župan  
Mestne občine Celje  
**Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.**

Občinski svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95) dne 24. 2. 1998 sprejel

**O D L O K**  
**o spremembah in dopolnitvah odloka o ZN Zgornja Hudinja**

## 1. člen

Zazidalni načrt Zgornja Hudinja (projekt ZNG, št. 149/74, odlok objavljen v Uradnem listu SRS, št. 21/75) se v skladu z določili prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91 in 54/94) ter s srednjeročnim družbenim planom Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, št. 48/90) dopolni s projektom, ki ga je izdelal Razvojni center – Planiranje pod št. 013/97.

## 2. člen

1. člen odloka objavljenega v Uradni listu SRS, št. 21/75 se dopolni z novim odstavkom, ki glasi: Na južnem delu se območje zazidalnega načrta dopolni v skladu s proj. RC – Planiranje št. 013/97 s kompleksom Osnovne šole Hudinja.

## 3. člen

Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se nanašajo na območje, katerega meje so naslednje:

– meja se prične na severozahodnem vogalu kompleksa, ki je omejen s funkcionalnimi zemljišči stanovanjskih hiš in blokov in poteka po severnih robovih parcel 502/4, 502/5, 502/29, 696/2, 692/1, nato zavije proti jugu in poteka po robu pločnika ob Mariborski cesti do vzhodnega roba Travnškega potoka, zavije nato dalje ob njegovem severnem robu proti zahodu po parceli 504/3, v loku po parcelah 502/7, 502/5 in se ob robu Travnškega potoka v severozahodni točki združi s funkcionalnimi zemljišči blokov na parceli 502/4, vse k. o. Spodnja Hudinja.

#### 4. člen

Spremembe in dopolnitve se nanašajo na obstoječi kompleks Osnovne šole Hudinja, v katerem že stoji osnovna šola, pripadajoče šolsko igrišče, dovozna cesta s parkirišča, zelenice s peš dostopi ter predlagani prizidki k šoli.

#### 5. člen

Urbanistično arhitektonski pogoji:

Prizidki na severozahodnem in severovzhodnem delu so predvideni za potrebe povečanja števila učilnic in uprave v višinskih gabaritih P + 2 in na jugovzhodnem delu pritlični prizidek k telovadnici. Arhitektura prizidkov se mora vklopiti v obstoječe oblikovanje šole, strehe morajo biti položene dvokapnice.

Na jugozahodnem delu obstoječega zunanega igrišča je predvidena širitev zunanjih športnih površin. Obstoječe parkirišče in dovoz na severovzhodni strani se ustrezno povečata ter pred vhodom uredi večnamenska ploščad.

Okoli celotnega šolskega kompleksa je predvidena postavitev oblikovno primerne ograje do višine 2,50 m, ob Mariborski cesti je mogoča tudi protihrupna zaščita. Parkirne in dovozne poti bodo asfaltirane ali utrjene s travnimi ploščami, večnamenski prostor pred vhodom bo tlakovan. Parkovne površine in zelenice je potrebno prenoviti na podlagi predhodnih hortikulturnih načrtov.

#### 6. člen

Obravnava območje je komunalno in energetsko opremljeno. Ogrevanje je urejeno na toplovodni sistem, vsi ostali komunalni priključki bodo izvedeni v skladu s pogoji soglasodajalcev iz obstoječega omrežja.

#### 7. člen

Kot tolerance so mogoče smiselne spremembe tlorskih in višinskih gabaritov prizidkov ter sanacija obstoječe šole in strokovno utemeljene spremembe ureditve zunanjih površin.

#### 8. člen

Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.

#### 9. člen

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

#### 10. člen

Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 352A-152/97

Celje, dne 23. februarja 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
mestne občine Celje  
**Lojze Oset** l. r.

### 857. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96 – redakcijsko prečiščeno besedilo) izdajam

#### SKLEP

### o objavi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno

Objavljam odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno, ki ga je Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 24. februarja 1998.

Župan

Mestne občine Celje

**Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.**

Občinski svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95) dne 24. 2. 1998 sprejel

#### ODLOK

### o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno

#### 1. člen

Spremembe in dopolnitve ZN Ostrožno – sever (projekt RC – Planiranje št. 88/88-94), ki so v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91 in 54/94) ter s srednjeročnim družbenim planom Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, št. 48/90) se spremenijo in dopolnijo po projektu, ki ga je izdelal Razvojni center – Planiranje pod št. 82/97. Spremembe se nanašajo na del Ostrožnega, ki je v zazidalnem načrtu v kareju S5 namenjen športu in rekreaciji.

#### 2. člen

Meja spremembe zazidalnega načrta poteka:

- na severu: po severnem robu parcele št. 775/2 in parcele št. 655/1 do pešpoti,
- na vzhodu: po robu parcele št. 655/1 do Koprivnice,
- na jugovzhodu: po severnem robu parcelne meje Koprivnice št. 1194 do stika z novo Cesto na Ostrožno,
- na jugozahodu in zahodu: po robu hodnika za pešce in ceste parcela št. 1455 do odcepa neimenovane ceste, ki seka parcelo št. 795/3, 790/11, 790/3 in 787/1 do izhodiščne točke opisa meje (vse parcele so k. o. Ostrožno). Velikost območja meri 13.860 m<sup>2</sup>.

#### 3. člen

4. člen odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ZN Ostrožno (Uradni list RS, št. 18/94) se spremeni tako, da se črta točka 3.B in nadomesti z novo, ki glasi:

Območje je po funkciji namenjeno stanovanjski gradnji in otroškemu igrišču. Objekti so prostostoječe montažne enodružinske hiše in dvojčki. Dvojčki so stikovani z garažo in pokritim delom za parkiranje. Prometno je območje dostopno po že zgrajenih cestah.

Urbanistično in arhitekturno oblikovanje:

Urbanistično bodo objekti locirani v tri nize (vrste) ob napajalnih cestah.

Severni niz objektov bodo po površini večji objekti (159,61 m<sup>2</sup>), sestavljeni iz dveh delov: stanovanjski in garaža.

Tlorisne dimenzije objekta so 15,18 x 13,30 m. Objekt ima pritličje in izzidano podstrešje z višino kolenčnega zidu 1,40 metra, višina objekta je 7,737 metra. Naklon dvokapne strehe je 38°.

Druga dva niza objektov bodo po površini manjši objekti s stanovanjsko površino 118,30 m<sup>2</sup> in ločeno garažo ter nadstreškom za avtomobile s površino 42 m<sup>2</sup>. Objekt bo imel pritličje in izzidano podstrešje, podstrešje bo imelo kolenčni zid višine 70 cm. Tlorisne dimenzije objekta so 17,07 m x 9,17 m, višina objekta je 7,34 metra, naklon dvokapne strehe je 38°.

Fasada je omet bele barve, streha dvokapnica z naklonom 38°, kritina – bramac v barvi opeke.

Urbanistična postavitev objektov je takšna, da je smer slemen ob obodnih cestah na severu in zahodu v smeri S – J, pri ostalih objektih pa v smeri V – Z.

Ureditev otroškega igrišča – za mlajše otroke je potrebno urediti po posebnem načrtu zunanje ureditve. Otroško igrišče je potrebno ograditi z ograjo za varstvo pred onesnaževanjem iztrebkov psov. Otroško igrišče bo urejeno v okviru komunalnega urejanja pred izgradnjo stanovanjskih hiš in bo tudi v upravljanju pristojnih občinskih služb.

Usmeritve za zunanje ureditve:

Zunanja ureditev obsega nepozidane dele parcele. Površine pred vhodom v objekt in garažo bodo tlakovane, ostali deli vrtno urejeni.

Ograja okoli parcele je možna do višine 1,50 metra, zaradi preglednosti v križiščih ne sme biti višja. Ograje so lahko lesene ali kovinske v kombinaciji z živimi mejami. Prostor za posodo za smeti bo ograjen in intenzivno ozelenjen.

Za realizacijo območja, predvidenega za otroško igrišče je potrebno izdelati projekt zunanje ureditve. Ob stiku z obstoječimi objekti na severni strani je predviden zeleni pas širine 8 metrov, intenzivno ozelenjen.

Prometno omrežje:

Na območju je potrebno zgraditi zbirno cesto, ki se naveže na Cesto ob Koprivnici in dovozni cesti, ki omogočata dostop do stanovanjskih objektov. V celotnem območju zazidalnega načrta Ostrožno je mogoča sprememba ureditve prometa in dovoznih priključkov do posameznih stanovanjskih hiš.

Cesta ob Koprivnici bo do uvoza za napajanje novih objektov razširjena na širino 5,5 m.

#### 4. člen

6. člen se dopolni z naslednjim tekstom:

Celotno prometno, vodnogospodarsko, komunalno, energetska omrežje, ogrevanje in zbiranje odpadkov je obdelano v zazidalnem načrtu RC – Planiranje št. proj. 15/84 in RC – Planiranje št. proj. 88/88-94, dopolnitve pa skladne s pogoji soglasjedajalcev, ki so sestavni del projekta – Razvojni center – Planiranje d. o. o. Celje, št. 82/97.

Varstvo pred hrupom:

Namembnost predvidene zazidave je izključno stanovanjska, zato ne bo vplivov, ki bi poslabšali stanje hrupa v okolju.

Za varstvo objektov pred hrupom s ceste je potrebno rob ceste ustrezno ozeleniti, živa meja (ograja) lastnikov parcel je na tem mestu lahko višja (do 2 metra).

V času gradnje je potrebno gradnjo organizirati časovno tako, da hrup ne bo motil bližnjih hiš v času počitka.

Varstvo zraka:

Energetski vir za ogrevanje je predviden plin tako, da način ogrevanja ne bo vplival na poslabšanje kakovosti zraka.

Odpadki:

Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov sta urejena z občinskim odlokom. V obravnavanem območju je način zbiranja urejen s posodami za smeti.

Zaradi varstva otroškega igrišča pred onesnaženjem je celotno igrišče potrebno ograditi s primerno ograjo.

#### 5. člen

Kot tolerance pri gabaritih objektov je mogoče povečanje ali zmanjšanje tlorisnih gabaritov za 0,50 m in minimalne spremembe lege objektov.

Možna je tudi sprememba tipa objekta, vendar le tako, da so v enem nizu (na eni strani iste ulice) vsi objekti istega tipa.

#### 6. člen

Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta so stalno na vpogled občanom, delovnim organizacijam in drugim organom pri pristojni občinski službi.

#### 7. člen

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

#### 8. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 352A-237/97

Celje, dne 23. februarja 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
mestne občine Celje  
**Lojze Oset l. r.**

### 858. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dolgo polje I in CRC Golovec – Celjski sejem

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96 – redakcijsko prečiščeno besedilo) izdajam

#### S K L E P

### o objavi sklepa o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dolgo polje I in CRC Golovec – Celjski sejem

Objavljam sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dolgo polje I in CRC Golovec – Celjski sejem, ki ga je Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 24. februarja 1998.

Župan  
Mestne občine Celje  
**Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.**

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) je sprejel Občinski svet mestne občine Celje na seji dne 24. 2. 1998

### S K L E P

#### **o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dolgo polje I in CRC Golovec – Celjski sejem**

##### I

Občinski svet mestne občine Celje odreja javno razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dolgo polje I in CRC Golovec – Celjski sejem, ki ga je izdelal Razvojni center – Planiranje, d.o.o., pod št. 206/98 in je v skladu s prostorskimi sestavinami sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do 2000 (Uradni list RS, št. 18/91, 54/94) in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje (Uradni list SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, št. 48/90).

##### II

Osnutek spremembe navedenega zazidalnega načrta se nanaša na gradnjo nove večnamenske razstavne hale na mestu sedanjih rokometnih igrišč v kompleksu Celjskega sejma na Golovcu.

##### III

Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev ZN Dolgo polje in CRC Golovec – Celjski sejem se začne osmi dan od objave sklepa v Uradnem listu RS na sedežu KS Dolgo polje in v prostorih Mestne občine Celje na Zavodu za planiranje in izgradnjo Celje in traja 30 dni. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Zavod za planiranje in izgradnjo Celje. O datumu in kraju javne obravnave bo obveščena KS Dolgo polje naknadno.

##### IV

V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve lahko pristojni organ KS posreduje pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se KS strinja z osnutkom. Pripombe in stališča iz prvega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošiljajo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Občinskemu svetu mestne občine Celje.

##### V

Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v Uradnem listu RS.

Št. 352A-33/98  
Celje, dne 23. februarja 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
mestne občine Celje  
**Lojze Oset** l. r.

#### **859. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka zazidalnega načrta Trnovlje – jug**

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 66/95 – redakcijsko prečiščeno besedilo in 1/96) izdajam

### S K L E P

#### **o objavi sklepa o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka zazidalnega načrta Trnovlje – jug**

Objavljam sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka zazidalnega načrta Trnovlje – jug, ki ga je Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 24. februarja 1998.

Župan  
Mestne občine Celje  
**Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.**

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) je sprejel Občinski svet mestne občine Celje na seji dne 24. 2. 1998

### S K L E P

#### **o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka zazidalnega načrta Trnovlje – jug**

##### I

Občinski svet mestne občine Celje odreja javno razgrnitev osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka zazidalnega načrta Trnovlje – jug, ki ga je izdelal Zavod za planiranje in izgradnjo Celje, pod št. 352A-29/98 in je v skladu s prostorskimi sestavinami sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do 2000 (Uradni list RS, št. 18/91, 54/94) in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje (Uradni list SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, št. 48/90).

##### II

Osnutek spremembe navedenega zazidalnega načrta se nanaša na določbe o možnosti gradnje v rezervatu bivšega Avtoprevoznitstva v Trnovljah na parcelah 365/1, 365/2, 363/2, 385/5 in 365/3, k. o. Trnovlje.

##### III

Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev odloka se začne osmi dan od objave sklepa v Uradnem listu RS na sedežu KS Trnovlje in v prostorih Mestne občine Celje na Zavodu za planiranje in izgradnjo Celje in traja 30 dni. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Zavod za planiranje in izgradnjo Celje. O datumu in kraju javne obravnave bo obveščena KS Trnovlje naknadno.

##### IV

V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve lahko pristojni organ KS posreduje pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se

šteje, da se KS strinja z osnutkom. Pripombe in stališča iz prvega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošiljajo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Občinskemu svetu mestne občine Celje.

## V

Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 352A-29/98  
Celje, dne 23. februarja 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
mestne občine Celje  
**Lojze Oset** l. r.

### 860. Odlok o določitvi pomožnih objektov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96 – redakcijsko prečiščeno besedilo) izdajam

## S K L E P

#### o objavi odloka o določitvi pomožnih objektov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje

Objavljam odlok o določitvi pomožnih objektov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, ki ga je Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 24. februarja 1998.

Župan  
Mestne občine Celje  
**Jože Zimšek, dipl. inž.** l. r.

Na podlagi 51., 62., 79. in 81. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 73/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90 in 18/93 in 44/97), na podlagi 1. in 6. člena navodil o merilih za to, kaj se lahko šteje za objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85) in na podlagi 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95) je Občinski svet mestne občine Celje na seji dne 24. 2. 1998 sprejel

## O D L O K

#### o določitvi pomožnih objektov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje

## I. SPLOŠNE DOLOČBE

## 1. člen

Ta odlok določa vrsto, namen, največjo velikost in način gradnje pomožnih objektov, za katero ni potrebno lokacijsko dovoljenje (v nadaljevanju: pomožni objekti), temveč zadostuje odločba o dovolitvi priglašanih del.

## II. POMOŽNI OBJEKTI

## 2. člen

Pomožni objekti so lahko tisti objekti in posegi v prostor, ki so namenjeni izboljšavi bivalnih pogojev, kmetijski in ljubiteljski dejavnosti ter poslovni dejavnosti.

Pomožni objekti morajo biti locirani v sklopu funkcionalnega zemljišča osnovnih objektov.

Za pomožne objekte se štejejo:

1. pri enostanovanjskih hišah:

– garaža za osebni avto, zimski vrt in drugi pritlični objekti, ki predstavljajo funkcionalno dopolnitev stanovanjskih objektov do maksimalne tlorisne površine 25m<sup>2</sup>,

– pergola in nadstrešek nad dostopom, oziroma nad dovozom do objekta, nad balkoni in terasami; do maksimalne tlorisne površine 30m<sup>2</sup>,

– sončni kolektorji, dimnik,

– vrtna uta, shramba za vrtno orodje, vetrolov, zunanje stopnice, zasteklitev balkonov, do maksimalne tlorisne površine 15m<sup>2</sup>,

– zunanji bazen do maksimalne tlorisne površine 30m<sup>2</sup>, z upoštevanjem okoljevarstvenih predpisov,

– drvarnica, deponija za kurivo, vkopana klet do maksimalne tlorisne površine 20m<sup>2</sup>,

– tople grede in zaprti rastlinjaki, do maksimalne tlorisne površine 30m<sup>2</sup>,

– vrtno in dvoriščne lesene in žičnate medposestne ograje, oporni zidovi do maksimalne višine 1,5m (razen, če v PIA ni drugače določeno),

– mali rezervoar za tekoči plin do prostornine 5m<sup>3</sup>, razen na območjih, kjer je predvidena plinifikacija,

– odstranitev objektov in naprav do 30m<sup>2</sup>, ter do višine 3m,

– kurnik, zajčnik in drugi manjši objekti z žičnimi ograjami za rejo malih živali do maksimalne tlorisne površine 10m<sup>2</sup>, z upoštevanjem okoljevarstvenih zahtev.

2. pri objektih, namenjenih opravljanju kmetijske dejavnosti,

– skedenj, kašča in lopa za shranjevanje sena, krme, stelje, poljščin in orodja do maksimalne višine slemena 6m ter maksimalne tlorisne površine 30m<sup>2</sup>,

– tipski silosi za shranjevanje živinske krme z atestom do maksimalne prostornine 90m<sup>3</sup>,

– kozolec za sušenje krme, ki služi osnovni dejavnosti kmetijskega gospodarstva do maksimalne tlorisne površine 30m<sup>2</sup>,

– dvojni kozolec do maksimalne tlorisne površine 50m<sup>2</sup>,

– svinjak, do maksimalne tlorisne površine 25m<sup>2</sup>, z upoštevanjem okoljevarstvenih zahtev,

– mlekarnica do maksimalne tlorisne površine 15m<sup>2</sup>, urejena skladno s higiensko – sanitarnimi določili,

– strojna lopa za garažiranje kmetijske mehanizacije do maksimalne tlorisne površine 50m<sup>2</sup> in višine slemena do 6m,

– pletena žična ograja za ograditev trajnih nasadov do višine 2m.

Pri 2. točki 2. člena tega odloka je potrebno poleg vloge priložiti dokazilo o upravljanju kmetijske dejavnosti, ki ga izda Upravna enota Celje, Referat za kmetijstvo Oddelka za gospodarstvo, ekonomske odnose in razvoj ter kmetijstvo.

3. pri večstanovanjskih objektih

– zasteklitev balkonov po enotnem projektu za celotno zgradbo,

– oblikovanje ter postavitve zimskih vrtov na večjih terasah po enotnem projektu za celotno zgradbo,

– ureditev prostora za smetnjake.



Na strokovno rešitev prve in druge alineje 3. točke 2. člena odloka, je potrebno pridobiti urbanistično mnenje o usreznosti posega, ki ga izda pristojna občinska služba za urbanizem.

#### 4. poslovni objekti

– nadstrešnice, vetrolovi, zunanje stopnice do maksimalne tlorisne površine 30m<sup>2</sup> po predhodnem urbanističnem mnenju o ustreznosti posega, ki ga izda pristojna občinska služba za urbanizem.

#### 5. drugi pomožni objekti

– čebelnjak do maksimalne tlorisne površine 15m<sup>2</sup> (samo točkovni temelji), s soglasjem čebelarke družine,  
– manjša gnojšča, kapnice in zajetja pitne vode za največ 3 koristnike zajetja,

– lesena lopa za spravilo orodja na površinah, namenjenih vrtničarjem do maksimalne tlorisne površine 5m<sup>2</sup> po predhodnem urbanističnem mnenju o ustreznosti posega, ki ga izda pristojna občinska služba za urbanizem ter na podlagi skice investitorja,

– mikrourbana oprema (dodatna oprema parkov, otroških igrišč in počivališč...),

– oznake na zgradbah in javnih površinah, reklamni napisi, turistične opozorilne table, spominska obeležja, skulpture in manjši sakralni objekti (kapelice in križi – razpela), ki ne zahtevajo dodatne zunanje ureditve – po predhodnem urbanističnem mnenju o ustreznosti posega, ki ga izda pristojna občinska služba za urbanizem,

– stojala za kolesa z nadstrešnico ob javnih zgradbah v obsegu in izvedbi, ki ne ovira drugih urbanističnih in prometnih ureditev,

– asfaltiranje krajevnih cest, ko se gabariti obstoječe ceste ne spreminjajo,

– telefonske govornice, tipska avtobusna postajališča.

### III. OMEJITVE

#### 3. člen

Postavitve pomožnih objektov ne sme biti v nasprotju z rešitvami v prostorskih sestavinah planskih aktov, prostorsko izvedbenih aktov ter z drugimi splošnimi akti občine in z njimi ne smejo biti prizadete pravice in zakoniti interesi drugih oseb.

Prav tako morajo biti v skladu z zahtevami o varstvu okolja, sanitarnimi, požarnovarstvenimi, vodnogospodarskimi, obrambno zaščitnimi zahtevami ter zahtevami v zvezi z varovanjem naravne in kulturne dediščine.

#### 4. člen

Pri postavitvi pomožnih objektov mora stranka v postopku upoštevati naslednje splošne omejitve:

– da ne poslabšujejo pogojev rabe zemljišč, sosednjih objektov in naprav,

– da ne zahtevajo novih trajnih komunalnih in drugih priključkov na javne komunalne objekte ali naprave,

– da narava pomožnega objekta ne narekuje posebne statične presoje, ali drugega gradbenotehničnega dovoljenja.

#### 5. člen

Odmiki posameznih pomožnih objektov

Odmik posameznega pomožnega objekta od sosednje parcelne meje mora biti najmanj 4m, ob pisnem soglasju sosedu pa je odmik lahko tudi manjši.

S pisnim soglasjem sosedu se lahko ograja ali živa meja postavi na posestno mejo, brez soglasja pa naj bo odmik ograje ali žive meje (do višine 1,5m) do sosednje parcele 0,5m.

Odmik ograj ali žive meje od komunikacij mora biti takšen, da postavitve le-teh ne ovira normalne uporabe zemljišča, ter da niso locirane v preglednostnem trikotniku križišča.

#### 6. člen

Skupna površina pomožnih objektov, lociranih na funkcionalnem zemljišču osnovnega objekta, ne sme presežati 35m<sup>2</sup> razen pri postavitvi pomožnih objektov (silosov, kozolcev in dvojnih kozolcev ter strojne lope za garažiranje kmetijske mehanizacije) v sklopu kmetije.

Pomožnega objekta ni možno dograjevati s priglasitvami.

### IV. NADZOR

#### 7. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe v skladu s svojimi pristojnostmi in zakonskimi zadolžitvami:

- Ministrstvo za zdravstvo – Zdravstveni inšpektorat RS
- Območna enota Celje,
- Prometni inšpektorat RS,
- Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor – Enota Celje,
- Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami – izpostava Celje,
- Inšpektorat Mestne občine Celje.

### V. KONČNI DOLOČBI

#### 8. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin (Uradni list SRS, št. 19/87, Uradni list RS, št. 39/94).

#### 9. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 352A-4/97

Celje, dne 23. februarja 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
mestne občine Celje  
**Lojze Oset l. r.**

#### **861. Pogodba o ustanovitvi zavoda Mladinski center Celje**

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje (Uradni list Republike Slovenije, št. 66/95 in 1/96 – redakcijsko prečiščeno besedilo) izdajam

#### **S K L E P**

**o objavi pogodbe o ustanovitvi Zavoda Mladinski center Celje**

Objavljam pogodbo o ustanovitvi Zavoda Mladinski center Celje, ki jo je sprejel Občinski svet mestne občine Celje na seji dne 15. 12. 1997.

Župan  
Mestne občine Celje  
**Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.**

Na podlagi 2. in 9. člena zakona o zavodih Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), sta Občinski svet mestne občine Celje, na seji dne 15. 12. 1997 in upravni odbor Kluba študentov celjske regije na seji dne 18. 12. 1998 sprejela

## P O G O D B O

### o ustanovitvi zavoda Mladinski center Celje

#### I. SPLOŠNE DOLOČBE

##### 1. člen

S ciljem motivirati mlade Mestne občine Celje in jim nuditi pogoje za ustvarjalno delo ter zagotoviti organizirano izvajanje dejavnosti kulturnega, izobraževalnega, informativnega, socialnega in športnega značaja ter s ciljem sistematičnega razvijanja mobilnosti ter ustvarjalnosti mladih:

Mestna občina Celje, s sedežem Trg celjskih knezov 9, Celje  
in  
Klub študentov celjske regije, s sedežem Miklošičeva 1, Celje

(v nadaljevanju besedila: ustanovitelja) ustanavljata za področje dejavnosti mladih in za mlade ter za izvajanje mladinskih projektov zavod Mladinski center Celje.

#### II. STATUSNE DOLOČBE

##### 1. Ime, sedež in pravni status zavoda

##### 2. člen

Zavod nastopa v pravnem prometu s tretjim osebam z imenom:

Mladinski center Celje.  
Skrajšano ime zavoda glasi: MCC.  
Sedež zavoda je: Mariborska 2, Celje.

##### 3. člen

Zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo.  
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, s katerimi razpolaga in ki so v pravnem prometu.

##### 4. člen

Zavod se vpiše v sodni register pri Okrožnem sodišču v Celju.

##### 5. člen

Ustanovitelja odgovarjata za obveznosti zavoda do višine vloženi sredstev v zavod.

##### 2. Pečati zavoda

##### 6. člen

Zavod ima in uporablja svoj pečat v obliki zaobljenega pravokotnika z dimenzijami 35 x 20 mm v čigar levem zgornjem kotu je logotipni napis "MMC", v desnem delu pravo-

kotnika je napis "Mladinski center Celje", v levem spodnjem delu pečata je napis "zavod", nad spodnjim robom pečata pa je izpisano "Celje, Mariborska 2".

Pečat mora vsebovati ime in sedež zavoda z vsebino kot jo določa ta pogodba.

##### 7. člen

Število posameznih pečatov zavoda, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja določi direktor.

#### 3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje

##### 8. člen

Zavod zastopa in predstavlja direktor.

Direktor zavoda zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.

Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja predsednik sveta zavoda. Predsednik sveta zavoda ima v času nadomeščanja vsa pooblastila direktorja.

Direktor lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.

##### 9. člen

Za zavod podpisujejo direktor in delavci, ki so pooblašteni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.

V odnosih z banko in Agencijo RS za plačilni promet, podpisujejo zavod direktor, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Agenciji RS za plačilni promet, ki jih določi direktor.

Direktor za odločbo določi delavce zavoda, ki so pooblašteni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni v tej pogodbi.

#### III. DEJAVNOST ZAVODA

##### 10. člen

Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so:

- O 91.330 dejavnost drugih organizacij
- O 92.3 druge razvedrilne dejavnosti

V okvir dejavnosti iz prvega odstavka tega člena sodi:

- organiziranje in izvajanje dejavnosti kulturnega značaja, namenjene mladim,
- organiziranje in izvajanje dejavnosti izobraževalnega značaja, namenjene mladim,
- organiziranje in izvajanje dejavnosti informativnega značaja, namenjene mladim,
- organiziranje in izvajanje dejavnosti socialnega značaja, namenjene mladim,
- organiziranje in izvajanje dejavnosti športnega značaja, namenjene mladim,
- sistematično razvijanje mobilnosti mladih in razvijanje ter izvajanje programov mladinskega turizma,
- skrb za razvoj in promocijo mladih in ustvarjalnih skupin in posameznikov.

##### 11. člen

Zavod opravlja dejavnosti z namenom zagotavljanja aktivnega življenja vseh mladih celjske regije.

Zavod opravlja svoje dejavnosti po načelih neprofitnega poslovanja.

##### 12. člen

Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelja

ne dasta soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.

Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo iz registriranih dejavnosti ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.

#### 13. člen

Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.

### IV. ORGANI ZAVODA

#### 14. člen

Organa zavoda sta:

- svet zavoda,
- direktor.

Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določa s pravili svet zavoda.

#### 1. Svet zavoda

#### 15. člen

Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanoviteljev, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki mladine - uporabnikov.

Svet zavoda šteje sedem članov, ki jih sestavljajo:

- dva predstavnika Kluba študentov celjske regije,
- trije predstavniki Mestne občine Celje,
- en predstavnik sodelavcev zavoda,
- en predstavnik mladine - uporabnikov.

Predstavnike Kluba študentov imenuje upravni odbor izmed svojih članov.

Predstavnike mestne občine imenuje Občinski svet mestne občine Celje.

Predstavnike sodelavcev zavoda se voli izmed sodelavcev zavoda.

Predstavnika mladine - uporabnikov imenuje upravni odbor Kluba študentov celjske regije.

Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstituantni seji predsednika in namestnika predsednika.

Svet odloča z večino glasov svojih članov.

Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.

#### 16. člen

Svet zavoda:

- imenuje in razrešuje direktorja,
- sprejema program dela in razvoja zavoda,
- sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
- odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
- sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta pogodba ali drug splošni akt zavoda,
- določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,
- predlaga ustanoviteljema spremembo ali razširitev dejavnosti,
- daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,

- razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
- sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
- odloča o najemanju kreditov,
- imenuje predstavnike zavoda v druge asociacije,
- opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.

#### 2. Direktor

#### 17. člen

Poslovodni organ zavoda je direktor.

Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.

Direktor opravlja naslednje naloge:

- organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
- pripravlja program dela in razvoja zavoda,
- pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
- skrbi za sodelovanje zavoda z uporabniki in ustanoviteljema,
- obvešča uporabnike in ustanovitelja o delu zavoda,
- določa sistemizacijo delovnih mest,
- odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
- skrbi za sodelovanje zavoda s sorodnimi organizacijami v državi in tujini,
- opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.

#### 18. člen

Za direktorja je lahko imenovan, kdor:

- ima najmanj visoko izobrazbo ustrezne smeri in
- ima najmanj 2 leti izkušenj pri delu v študentskih ali mladinskih organizacijah.

Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z ustanoviteljema.

Mandat direktorja traja štiri leta.

#### 19. člen

Če direktorju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja izmed strokovnih sodelavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.

Če v 60 dneh po prenehanju mandata direktorju, svet zavoda ne imenuje niti direktorja, niti vršilca dolžnosti direktorja, imenuje vršilca dolžnosti direktorja v naslednjih osmih dneh organ Kluba študentov celjske regije v soglasju z Mestno občino Celje.

### V. ZAPOSLENI V ZAVODU

#### 20. člen

Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela v zavodu opravljajo delavci, zaposleni na podlagi sistemizacije delovnih mest.

Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo, določeno s sistemizacijo delovnih mest, obvladati morajo slovenski jezik.

#### 21. člen

Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo.

Prosta delovna mesta delavcev v zavodu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest.

Sistemizacijo delovnih mest določi direktor v soglasju z ustanoviteljema.

#### VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA

##### 22. člen

Ustanovitelja zagotavljata pogoje za delo zavoda.

Mestna občina Celje preda zavodu kot ustanovni vložek v upravljanje prostore, ki se nahajajo v zgradbi na Mariborski 2 v Celju, s pravico souporabe skupnega zemljišča, ki je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča Celje pisana pod vl. št. 1645, s parcelnimi številkami 1684/1 (717 m<sup>2</sup> in 956 m<sup>2</sup>), 1683/1 (104 m<sup>2</sup>) in 1726/5 (140 m<sup>2</sup>), vse v k. o. Sp. Hudinja, zemljiškoknjžna lastnina Mestne občine Celje. Sedaj imajo prostori namembnost garažno-poslovnega objekta, po izvedbi rekonstrukcije, po projektu št. 23/97, Valter Ernst d. o. o., pa bodo ti prostori imeli naslednjo namembnost:

- večnamenski prostor v izmeri 125,7 m<sup>2</sup>,
- sejna soba 33,29 m<sup>2</sup>,
- pisarna I 18,6 m<sup>2</sup>,
- pisarna II 15,3 m<sup>2</sup>,
- kabinet 15,7 m<sup>2</sup>,
- komunikacije 19,6 m<sup>2</sup>.

Vrednost premoženja po cenitvi sodno zapriseženega cenilca z dne 15. 10. 1997 je 10,143.084 SIT. Klub študentov celjske regije vložil kot ustanovni delež, za začetek poslovanja zavoda, vložek v denarju v višini 4,000.000 SIT.

##### 23. člen

Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana za začetek poslovanja in za poslovanje v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje, le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremenali ali kako drugače zmanjšati vrednost ustanovnega deleža brez soglasja ustanoviteljev.

##### 24. člen

Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanoviteljev za med njima dogovorjen program, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanoviteljev pa tudi za plače.

Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, krijeta ustanovitelja v sorazmerju, dogovorjenem za financiranje programa.

#### VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

##### 25. člen

Ustanovitelja razen v primeru iz 5. člena te pogodbe ne odgovarjata za obveznosti zavoda.

#### VIII. NADZOR

##### 26. člen

Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje in namensko porabo sredstev v zavodu izvaja Računsko sodišče RS.

Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda s področij, ki niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije državnega nadzora, določene z zakonom.

##### 27. člen

Gospodarjenje in upravljanje zavoda z nepremičninami in premoženjem, ki ga je vložila kot ustanoviteljica Mestna občina Celje, nadzira ustanoviteljica prek svojih organov.

#### IX. JAVNOST DELA

##### 28. člen

Delo zavoda je javno.

Javnost dela zavoda se zagotavlja s poročili ustanovitelja, sredstvom javnega obveščanja in drugim predstavnikom javnosti.

Javnost obvešča o delu zavoda direktor zavoda ali oseba, ki jo direktor pooblasti.

#### X. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

##### 29. člen

Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta pogodba ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet zavoda. Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi uredi druge zadeve, če tako določa zakon. Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne smejo biti v neskladju s to pogodbo.

##### 30. člen

Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali direktor.

Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s pravili zavoda.

#### XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

##### 31. člen

Nepremično premoženje, ki ga tvorijo kletni prostori v zgradbi na Mariborski 2, s pritliklinami, vpisana v zemljiško knjigo pri Okrožnem sodišču v Celju pod vložno št. 1645, k.o. Sp. Hudinja, ki obsega parcelo št. 1683/1 in parcelo št. 1726/5 in ki se s tem aktom predaja v upravljanje zavodu, bo z rekonstrukcijskimi deli usposobila za normalno poslovno rabo zavoda Mestna občina Celje v kvaliteti in obsegu, ki bo omogočen s pridobljenimi sredstvi Urada za mladino Ministrstva za šolstvo in šport ter s sredstvi Kluba študentov celjske regije.

Za znesek vrednosti rekonstrukcije prostorov se poveča vrednost zgradbe oziroma tistega dela zgradbe, ki ga bo za poslovanje uporabljal in z njim upravljal zavod.

##### 32. člen

Za vršilca dolžnosti direktorja zavoda se za čas do imenovanja direktorja, najdalj pa za eno leto, imenuje Primoža Kristana.

V. d. direktorja mora opraviti vse potrebno za začetek dela zavoda, zagotoviti izvolitev oziroma imenovanje članov sveta zavoda ter organizirati delo oziroma poslovanje zavoda.

## 33. člen

Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda v roku šestih mesecev od dneva uveljavitve te pogodbe.

## 34. člen

Pogodba preneha veljati:

- sporazumno na predlog ene od strank;
- če pride do kršitev členov pogodbe s strani katero od soustanoviteljev.

## 35. člen

Ta pogodba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 022-06/97-26

Predsednica  
Upravnega odbora  
Kluba študentov celjske regije  
**Teja Tamše** l. r.

Predsednik  
Občinskega sveta  
mestne občine Celje  
**Lojze Oset** l. r.

**CERKNO**

## 862. Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Cerkno

Na podlagi 1., 3. in 4. člena zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 18/90, 33/90, 20/91-I in 12/92), 29. in 65. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odločba US RS, št. 45/94 - odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95 in 20/95 - odločba US RS), 22. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS št. 80/94) ter 25. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Cerkno na seji dne 29. 1. 1998 sprejel

### O D L O K

#### o občinskih upravnih taksah v Občini Cerkno

##### I. TEMELJNE DOLOČBE

###### 1. člen

S tem odlokom se v Občini Cerkno določi obveznost plačevanja občinskih upravnih taks, taksni zavezanci, višino in način plačila takse.

Višina taks je določena v taksni tarifi občinskih upravnih taks, ki je sestavni del tega odloka.

###### 2. člen

Plačilo upravnih taks je predpisano za vloge, potrdila, odločbe, pritožbe ter ostale spise in dejanja pri občinskem uradu občine Cerkno.

Takse se plačajo samo za spise in dejanja, ki so opredeljena v taksni tarifi.

##### II. TAKSNI ZAVEZANCI

###### 3. člen

Zavezanci za plačilo upravne takse so fizične in pravne osebe, ki s svojimi vlogami sprožijo postopek oziroma na katerih zahtevo se opravijo dejanja, predvidena v taksni tarifi.

##### III. DOLOČITEV UPRAVNIH TAKS

###### 4. člen

Taksne obveznosti so določene v točkah. Taksne tarife so sestavni del tega odloka.

Vrednost točke z dnem uveljavitve tega odloka je 13,50 SIT. Vrednost točke se usklajuje na način, ki velja za republiške upravne takse.

Pri odmeri takse se vzame kot osnova za izračun vrednost točke na dan nastanka obveznosti.

##### IV. NAČIN PLAČILA UPRAVNIH TAKS

###### 5. člen

Občinske upravne takse se plačuje v gotovini takrat, ko nastane taksna obveznost. Taksna obveznost nastane:

- za vloge takrat, ko se izročijo; če so dane na zapisnik pa takrat, ko se zapisnik sestavi,
- za odločbe, dovoljenja, mnenja in soglasja ter druge listine takrat, ko se vloži zahtevo naj se izdajo in
- za upravna dejanja takrat, ko se vloži zahteva, naj se opravijo.

###### 6. člen

V odločbi ali listini, za katero je bila plačana upravna taksa, je treba navesti, da je bila taksa plačana, v kakšnem znesku in po kateri tarifni številki.

Takse ne plačujejo:

- organi občine oziroma njeni skladi,
- krajevne skupnosti,
- javni zavodi iz področja družbenih dejavnosti, katerih ustanovitelj je občina,
- humanitarna društva.

Plačevanja taks so oproščeni:

- društva, v zadevah iz njihove osnovne dejavnosti, razen v zadevah, ki so v zvezi z gospodarsko dejavnostjo,
- invalidske organizacije in druge organizacije, ustanovljene za varstvo oseb s telesnimi in duševnimi hibernimi in motnjami,
- invalidi, kadar uveljavljajo svoje pravice iz invalidnosti,
- delavci, ki začasno niso v delovnem razmerju, kadar uveljavljajo pravice, ki jim pripadajo v času, dokler niso zaposleni,
- učenci osnovne in srednje šole za spise in dejanja v zvezi s šolanjem,
- osebe, ki podarjajo svoje premoženje občini v postopku v zvezi s prenosom lastnine in drugih stvarnih pravic,
- občani v slabih premoženjskih razmerah, ki nimajo dohodka, ki bi njim in družinskim članom zagotavljal materialno in socialno varnost, kar ugotavlja pristojna socialna služba.

Na listinah in odločbah, ki se izdajajo brez takse, mora biti navedeno, po katerem predpisu taksa ni plačana oziroma so plačevanja taks oproščeni.

## 7. člen

Dokler ni plačana občinska upravna taksa, se vloga ali zahteva neposredno od stranke ne sme sprejeti.

Če vloga ali zahteva, za katero ni plačana občinska upravna taksa, prispe po pošti, pristojni delavec občinske uprave pošlje taksnemu zavezancu opomin, naj v 10 dneh od prejema opomina plača redno takso in takso za opomin.

Če taksni zavezanec tudi po opominu ne poravnata takse ali premalo plača takso, pristojni organ vzame v postopek tudi takšno vlogo, vendar odločbe oziroma drugega akta ni mogoče vročiti stranki pred plačilom takse po opominu.

## 8. člen

Kdor je plačal takso, ki je ni dolžan plačati ali je plačal večjo takso kot je določeno v takstni tarifi, ima pravico do povračila celotne oziroma dela preveč plačane takse in sicer na podlagi pismenega zahtevka.

## 9. člen

Glede vprašanj, ki s tem odlokom niso posebej urejena, se smiselno uporabljajo določbe zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 18/90, 33/90, 20/91-I in 12/92).

## V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

## 10. člen

Za nadzor nad izvajanjem odloka je pristojen župan občine oziroma po njegovem pooblastilu tajnik.

## 11. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 42302-01/98

Cerkno, dne 29. januarja 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Cerkno  
**Jurij Kavčič** l. r.

## TAKSNA TARIFA

Taksa v točkah

## I. VLOGE

## Tarifa št. 1

za prošnje, zahteve, predloge, prijave, priglasitve in druge vloge, če ni v tej tarifi predpisana kakšna druga taksa 5

## Tarifa št. 2

za vlogo, s katero stranka zaprosi za koncesijo 120

## Tarifa št. 3

za vloge o posegih na javno dobro 100

## Tarifa št. 4

za vloge o odkupu, menjavi ali najemu nepremičnin v lasti Občine Cerkno 80

## Tarifa št. 5

za vloge o izdaji mnenja o podaljšanju obratovalnega časa za gostinske dejavnosti 20

## Tarifa št. 6

za vloge o izdaji mnenja o pridobitvi lastninske pravice na kmetijskem zemljišču, gozdu ali kmetiji 20

## Tarifa št. 7

za pritožbo zoper odločbo ali sklep, izdan v upravni stvari 20

## II. VLOGE, POTRDLILA, OGLEDI IN DRUGA DEJANJA V URBANISTIČNIH ZADEVAH

## Tarifa št. 8

za izdajo potrdila o vrsti rabe zemljišč po družbenem planu in prostorskih izvedbenih aktih občine 20

## Tarifa št. 9

vloge za spremembo in dopolnitev planskih dokumentov  
– enostavnejši posegi 100  
– kompleksni posegi 300

## Tarifa št. 10

za ogled na terenu ob postopkih pri posegih v prostor 100

## III. ODLOČBE

## Tarifa št. 11

za izdajo odločbe o zapori cest 30

## Tarifa št. 12

za izdajo odločbe o obratovalnem času trgovin in dovoljenja za prodajo izven poslovnih prostorov 30

## Tarifa št. 13

za vse ostale odločbe, za katere ni predpisana posebna taksa 20

## IV. PREPISI IN FOTOKOPIJE

## Tarifa št. 14

za prepise in fotokopije uradnih aktov ali listin pri občinskem organu (za vsako stran izvirnika) 5

## V. OPOMIN

## Tarifa št. 15

za opomin za plačilo takse od zneska neplačane takse:  
– do 75 točk 15  
– nad 75 točk 20

**DIVAČA****863. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 1997**

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, št. 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US in 44/96 – odločba US, 26/97 in 70/97, 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 16. člena statuta Občine Divača je Občinski svet občine Divača na 36. redni seji dne 19. 2. 1998 sprejel

**ODLOK****o zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 1997**

## 1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Divača za leto 1997, katerega sestavni del je tudi zaključni račun rezervnega sklada.

## 2. člen

Doseženi prihodki in odhodki ter njihova razporeditev po zaključnem računu za leto 1997:

Zap. št	V SIT	Bilanca prihodkov in odhodkov	Račun financiranja	Skupaj
1.	Prihodki	282,029.293,77		282,029.293,77
2.	Odhodki	255,900.796,20	4,443.717,90	260,344.514,10
3.	Presežek oziroma primanjkljaj (zap. 1-2)	26.,128.497,57	-4,443.717,90	21,684.779,67

Pregled prihodkov proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in v računu financiranja, ki sta sestavni del proračuna.

## 3. člen

Presežek prihodkov po zaključnem računu proračuna v znesku 21,686.447,67 SIT se prenese v proračun Občine Divača za leto 1998 za pokrivanje nezaključenih nalog po proračunu za leto 1997.

## 4. člen

Denarna sredstva Rezervnega sklada občine Divača izkazujejo po zaključnem računu za leto 1997 naslednje stanje:

Rezervni sklad	V SIT
1. Prenos iz leta 1996	2,124.185
2. Priliv v letu 1997	1,445.800
3. Odliv v letu 1997	764.849
4. Stanje na dan 31. 12. 1997	2,805.136

Sredstva rezervnega sklada Občine Divača na dan 31. 12. 1997 se prenesejo v rezervni sklad Občine Divača za leto 1998.

## 5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 36/03

Divača, dne 19. februarja 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Divača  
**Drago Škamperle l. r.**

**864. Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev za območje regijskega parka Škocjanske jame**

Na podlagi 34. in 35. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Divača je Občinski svet občine Divača na 35. redni seji dne 22. 1. 1998 sprejel

**PROGRAM PRIPRAVE  
prostorskih ureditvenih pogojev za območje  
regijskega parka Škocjanske jame**

## 1

Za območje Regijskega parka Škocjanske jame se izdelajo prostorski ureditveni pogoji (v nadaljnjem besedilu: PUP) na podlagi opredelitev v dolgoročnem planu Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 14/88), usklajen 1989 (Uradne objave, št. 1/89), dopolnjen 1989 (Uradne objave, št. 37/89), dopolnjen 1992 (Uradne objave, št. 5/92), dopolnjen 1995 (Uradni list RS, št. 22/95), dopolnjen 1996 (Uradni list RS, št. 38/96) in srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 14/88), usklajen za področje prometa 1989 (Uradne objave, št. 4/89), dopolnjen 1989 (Uradne objave, št. 37/89), dopolnjen 1992 (Uradne objave, št. 5/92), dopolnjen 1993 (Uradne objave, št. 18/93), dopolnjen 1995 (Uradni list RS, št. 22/95) dopolnjen 1996 (Uradni list RS, št. 38/96), ki veljata za območje Občine Divača, zakona o Regijskem parku Škocjanske jame (Uradni list RS, št. 57/96) in Krajinske zasnove območja Škocjanskih jam (Uradni list RS, št. 23/91).

## 2

Investitor izdelave PUP je Javni zavod Park Škocjanske jame, Škocjan št. 2.

## 3

PUP se pripravi v vsebini, kot je predpisana z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 71/93 in 44/97), navodilom o vsebini potrebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85), zakonom o Regijskem parku Škocjanske jame (Uradni list RS, št. 57/96) in Krajinske zasnove območja Škocjanskih jam (Uradni list RS, št. 23/91).

## 4

Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki se mora upoštevati pri pripravi PUP so:

- prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Divača,
- krajinska zasnova območja Škocjanskih jam,
- podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
- podatki o naravnih lastnostih prostora,
- strokovne osnove za varstvo naravne in kulturne dediščine,
- strokovne podlage obstoječega stavbnega fonda naselij Škocjan in Betanja.

Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino pripravi mnenje o povzetosti in usklajenosti kulturne dediščine velikega in izjemnega pomena v prostorskih sestavinah planskih aktov ter oceni upoštevanje navodil za pripravo strokovnih podlag. Pristojna organizacija za varstvo kulturne dediščine, Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Nova Gorica, pripravi dopolnitev strokovnih podlag iz priprav plana, če je to potrebno na podlagi mnenja iz drugega odstavka tega člena.

## 5

Posebne strokovne podlage za izdelavo PUP, ki se na novo pripravijo so:

- zasnove varstva naravne dediščine v parku (merila in pogoji) izdelata Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Gorica v sodelovanju z Upravo RS za varstvo narave,
- zasnove varstva kulturne dediščine v parku (merila in pogoji), po vrsteh in pomenu, ki vključujejo opredelitve v obliki varstvenih skupin in vrednostnih stopenj, vključno z varstvom nepremične kulturne dediščine v IUCN kategorijah izdelata Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Gorica po metodologiji Ministrstva za kulturo, Uprave za kulturno dediščino,
- idejna zasnova zbiranja in čiščenja komunalnih vod izdelata Vodnogospodarski inštitut Ljubljana.

## 6

Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne pogoje in mnenja za pripravo osnutka PUP ter soglasja k dopolnjenemu PUP so:

- Uprava RS za varstvo narave,
- Uprava RS za kulturno dediščino v sodelovanju z ZVNKD Gorica,
- Zavod za gozdove Slovenije, OE Sežana,
- Občina Divača,
- Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Postojna,
- Ministrstvo za zdravstvo, zdravstveni inšpektorat RS, enota Postojna, izpostava Sežana,

- Ministrstvo za okolje in prostor, Območna vodna uprava Koper,

- Ribiška zveza Slovenije,
- Lovska zveza Slovenije,
- Elektro Primorska, enota Sežana,
- Kraški vodovod Sežana,
- Komunalno stanovanjsko podjetje Sežana,
- Telekom Slovenije, PE Koper,
- DRSC Ljubljana
- Krajevna skupnost Divača.

Pred javno razgrnitvijo osnutka PUP se pridobi mnenje Ministrstva za kulturo, Uprave za kulturno dediščino.

Minister za okolje in prostor in minister za kulturo podata soglasje k dopolnjenemu osnutku Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Parka Škocjanske jame.

## 7

Organi in organizacije iz prejšnjega člena morajo v 30 dneh po prejemu dokumentacije za pridobitev pogojev posredovati svoje pogoje, sicer se šteje, da pogojev nimajo in zato njihovo sodelovanje in soglasje ni potrebno.

Na izdelani dopolnjeni osnutek PUP morajo soglasodajalci v 30 dneh po prejemu vloge soglasje izdati ali izdajo soglasja z utemeljitvijo zavrniti, sicer se šteje, da je soglasje dano oziroma, da z rešitvami v PUP soglašajo.

## 8

Osnutek PUP se dostavi občinskemu svetu v 60 dneh po pridobitvi izdelanih posebnih strokovnih podlag in pridobitvi pogojev soglasodajalcev. Občinski svet sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka PUP na prvi seji oziroma v roku 30 dni po prejemu gradiva.

V času trajanja javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni, je organizirana javna obravnava v prostorih uprave Javnega zavoda Park Škocjanske jame.

V času javne razgrnitve lahko občani, organi in organizacije, KS in drugi zainteresirani podajo pisne pripombe na osnutek PUP.

## 9

Občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlogov k osnutku PUP, ki se upoštevajo in vnesejo v predlog PUP. Tako dopolnjeni PUP se z odlokom in skupaj s soglasji in mnenji posreduje občinskemu svetu v sprejem.

Odlok se objavi v Uradnem listu RS.

## 10

Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Divača.

Št. 35/15

Divača, dne 22. januarja 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Divača  
**Drago Škamperle l. r.**



**GROSUPLJE****865. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Grosuplje za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjen 1989, 1993 in 1994 leta ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Grosuplje za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjen 1987, 1990, 1993 in 1994 leta in prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje za obdobje od leta 1996 do leta 2000**

Občinski svet občine Grosuplje je na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v predhodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 18. ter 84. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 16/95) na svoji seji dne 25. februarja 1998 sprejel

**PROGRAM PRIPRAVE  
SPREMEB IN DOPOLNITEV  
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine  
Grosuplje za obdobje od leta 1986 do leta  
2000, dopolnjen 1989, 1993 in 1994 leta ter  
prostorskih sestavin srednjeročnega  
družbenega plana Občine Grosuplje za obdobje  
od leta 1986 do leta 1990, dopolnjen 1987,  
1990, 1993 in 1994 leta in prostorskih sestavin  
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine  
Grosuplje za obdobje od leta 1996 do leta 2000**

**1. člen**

Predmet in cilj sprememb in dopolnitev

S tem programom se podrobneje določijo vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Grosuplje za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega 1989, 1993 in 1994 leta (objavljen v Uradni list SRS, št. 23/86, 16/90 in Uradni list RS, št. 3/93, 17/94 in 78/94) in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Grosuplje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 dopolnjenega 1987, 1990, 1993 in 1994 (objavljen v Uradni list SRS, št. 36/86, 9/87, 29/90 in Uradni list RS, št. 3/93, 17/94 in 78/94) in prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje za obdobje od leta 1996 do leta 2000, (Uradni list RS, št. 3/97) – v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov, subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov, način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opravljati, določijo se roki za posamezne faze priprave občinskih planskih aktov ter sredstva, potrebna za njihovo pripravo. Ta program določa še nosilca strokovnih aktivnosti priprave sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov ter prostorske sestavine, ki se spremenijo oziroma dopolnjujejo.

**2. člen**

Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev

Vsebina sprememb in dopolnitev se nanaša na spremembo ureditvenih območij naselij, določitev namenske rabe prostora, določijo se območja urejanja s PIN-i. Tehnično morajo biti spremembe in dopolnitve pripravljene v digitalni obliki s pomočjo vektorizacije ali skanogramov.

**3. člen**

Organizacija priprave sprememb in dopolnitev:

- a) kot nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv se določi Urad za prostor občine Grosuplje.
- b) kot kordinator postopka priprave se določi Urad za prostor Občine Grosuplje, pooblaščen predstavnik Saša Galonja d.i.a., vodja urada.

**4. člen**

Viri

Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov so:

1. Ministrstvo za promet in zveze, Republiška uprava za ceste;
2. ZCP, Podjetje za vzdrževanje avtocest p.o., Ljubljana;
3. Cestno podjetje za vzdrževanje d.o.o., Ljubljana;
4. Komunalna gradnje d.o.o., Upravljalec krajevnih cest;
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Republiška direkcija za varstvo okolja in urejanje voda;
6. Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine;
7. RS, Upravna enota Grosuplje, Varstvo kmetijskih zemljišč;
8. Zavod za ribištvo Ljubljana;
9. Slovenske železnice Ljubljana, p.o.;
10. Telekom Slovenija;
11. Elektro Ljubljana, PE Elektro Ljubljana okolica;
12. Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Ljubljana;
13. Javno komunalno podjetje Grosuplje;
14. Vse KS v Občini Grosuplje;
15. Vsi upravjalci vaških vodovodov v Občini Grosuplje.

Organi in organizacije iz prejšnjega odstavka določijo pred začetkom priprave sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov pogoje, ki jih mora pripravljalec sprememb in dopolnitev občinskih planov upoštevati pri njegovi pripravi.

**5. člen**

Terminski plan:

- s pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se prične po sprejetju tega programa in proračuna Občine Grosuplje za leto 1998;
- osnutek sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov se dostavi občinskemu svetu do junija;
- Občinski svet občine Grosuplje sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov na prvi seji po prejemu gradiva iz prejšnje alineje; sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS;
- javna razgrnitev se izvede v prostorih Urada za prostor občine Grosuplje in na sedežih prizadetih krajevnih skupnosti za 30 dni po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alineje;
- javna razprava se izvede na sedežih prizadetih krajevnih skupnosti v času trajanja javne razgrnitve;
- občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov;
- občinski svet zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve, na podlagi poročila Urada za prostor občine Grosuplje, ki predhodno obravnava pripombe in predloge;

– občinski svet v roku 30 dni po sprejetju stališč do pripomb in predlogov iz prejšnje alineje naloži županu oziroma občinski strokovni službi, da poskrbi za pripravo usklajenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov oziroma dopolnitev in popravke tistih njegovih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi ter ga posreduje na Ministrstvo za okolje in prostor, Urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje (v nadaljevanju: MOP) s predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije (v nadaljevanju: republiški prostorski plan);

– župan Občine Grosuplje posreduje po sprejetju obvestila Vlade Republike Slovenije o usklajenosti predloga sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana oziroma po preteku roka 45 dni po posredovanju predloga za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana na MOP usklajeni predlog sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov na občinski svet.

#### 6. člen

##### Sredstva

Za pripravo sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov predvidevamo proračunska sredstva iz postavke 19.1.1. – planska in urbanistična dokumentacija.

#### 7. člen

##### Objava

Program priprave se objavi v Uradnem listu RS.

Št. 35001- 1/98

Grosuplje, dne 18. februarja 1998.

Predsednica  
Občinskega sveta  
občine Grosuplje

**Angelca Likovič, dipl. org. l. r.**

### **866. Program priprave prostorskih izvedbenih aktov Občine Grosuplje, ki jih bo v skladu s sprejetimi planskimi akti Občine Grosuplje sprejel Občinski svet občine Grosuplje**

Občinski svet občine Grosuplje je na podlagi prvega odstavka 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/84, 3/85, 9/86) in 18. ter 84. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/59) na 37. seji dne 25. 2. 1998 sprejel

## **P R O G R A M**

### **priprave prostorskih izvedbenih aktov Občine Grosuplje, ki jih bo v skladu s sprejetimi planskimi akti Občine Grosuplje sprejel Občinski svet občine Grosuplje**

#### 1. člen

Predmet in cilj sprememb in dopolnitev

S tem programom se podrobneje določijo roki za pripravo prostorskih izvedbenih aktov, obveznosti nosilcev priprave prostorskih izvedbenih aktov, organi organizacije in skupnosti, ki dajejo soglasja ali drugače sodelujejo v postopku priprave prostorskih izvedbenih aktov.

#### 2. člen

Vsebina in obseg

V letu 1998 bo Občinski svet občine Grosuplje dokončal PIA, ki so že v proceduri in pripravil naslednje prostorske izvedbene akte:

1. UrN komunalna deponija,
2. UrN Spodnje Duplice,
3. UrN Stari Gasilski dom,
4. UrN Pri Bambiču,
5. ZN Slivniški pomol,
6. ZN TOC III.

#### 3. člen

Organizacija priprave prostorskih izvedbenih aktov

a) kot nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv se določi izvajalca:

- na podlagi javnega razpisa;
  - z neposrednim naročilom strokovni organizaciji iz 69. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostoru (Uradni list SRS, št. 18/84 in naprej)
- b) kot koordinator postopka priprave se določi:
- Urad za prostor občine Grosuplje.

#### 4. člen

Viri

Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi prostorskih izvedbenih aktov so odvisni od območja urejanja in se določijo za vsak PIN posebej med naslednjimi:

1. Ministrstvo za promet in zveze, Republiška uprava za ceste;
  2. ZCP, Podjetje za vzdrževanje avtocest p.o., Ljubljana;
  3. Cestno podjetje za vzdrževanje d.o.o., Ljubljana;
  4. Komunalne gradnje d.o.o., Upravljalca krajevnih cest;
  5. Ministrstvo za okolje in prostor, Republiška direkcija za varstvo okolja in urejanje voda;
  6. Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine;
  7. Zavod za ribištvo Ljubljana;
  8. Slovenske železnice Ljubljana, p.o.;
  9. Telekom Slovenija
  10. Elektro Ljubljana, PE Elektro Ljubljana okolica;
  11. Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Ljubljana;
  12. Javno komunalno podjetje Grosuplje;
  13. KS v Občini Grosuplje;
  14. Vsi upravljalci vaških vodovodov v Občini Grosuplje;
  15. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Ljubljana;
  16. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Grosuplje
- in drugih organizacij in skupnosti, ki upravljajo z zemljišči in drugimi naravnimi dobrinami, zavarovanimi s posebnimi predpisi ter objekti in napravami v splošni rabi in se nahajajo na območju predvidenega posega.
- Organi in organizacije iz prejšnjega odstavka se določijo pred začetkom priprave prostorskih izvedbenih aktov po goje in jih mora pripravljalec upoštevati pri njihovi pripravi.

#### 5. člen

Terminski plan:

– roki pričetka s pripravo strokovnih podlag za pripravo prostorskih izvedbenih aktov so opredeljeni v že podpisanih izvajalskih pogodbah ali so podani v 2. členu tega odloka, vsi pa v letu 1998;

– Občinski svet občine Grosuplje sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutkov prostorskih izvedbenih aktov na prvi seji po prejemu gradiva iz prejšnje alineje; sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS;

– javna razgrnitev se izvede v prostorih Urada za prostor občine Grosuplje in na sedežih prizadetih krajevnih skupnosti za 30 dni po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alineje;

– javna razprava se izvede na sedežih prizadetih krajevnih skupnosti v času trajanja javne razgrnitve;

– občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka prostorskega izvedbenega akta;

– občinski svet zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve, na podlagi poročila Urada za prostor občine Grosuplje in izvajalca, ki predhodno obravnava pripombe in predloge;

– z zavzetjem stališč do pripomb in predlogov podanih na javni razgrnitvi občinski svet nalaga Uradu za prostor občine Grosuplje, da poskrbi za pripravo usklajenega osnutka prostorskega izvedbenega akta, pridobi soglasja pristojnih organov in organizacij navedenih v 3. členu tega odloka;

– občinski svet sprejme prostorski izvedbeni akt z odlokom.

#### 6. člen

Ta program priprave prostorskih izvedbenih aktov se spremeni in dopolni, če to terjajo spremembe in dopolnitve planskih aktov Občine Grosuplje ali iz drugih razlogov, ki jih ugotovi Občinski svet občine Grosuplje.

#### 7. člen

Program priprave prostorsko izvedbenih aktov se objavi v Uradnem listu RS.

Št. 35005-3 / 98

Grosuplje, dne 18. februarja 1998.

Predsednica  
Občinskega sveta  
občine Grosuplje  
**Angelca Likovič, dipl. org. I. r.**

### HODOŠ-ŠALOVCI

#### 867. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hodoš-Šalovci za leto 1997

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 22. člena statuta Občine Hodoš-Šalovci (Uradni list RS, št. 39/95) je Občinski svet občine Hodoš-Šalovci na seji dne 26. februarja 1998 sprejel

#### O D L O K

#### o zaključnem računu proračuna Občine Hodoš-Šalovci za leto 1997

#### 1. člen

S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Hodoš-Šalovci za leto 1997, ki zajema vse prihodke in odhodke žiro računa proračuna Občine Hodoš-Šalovci.

#### 2. člen

Po bilanci prihodkov in odhodkov proračuna se s tem odlokom sprejme stanje realizacije prihodkov in odhodkov za leto 1997 z naslednjo vsebino:

	SIT
– prihodki	172,272.516,57
– odhodki	170,604.676,11

#### 3. člen

Nerazporejeni prihodki v višini 645.815,06 SIT se prenesejo med prihodke proračuna Občine Hodoš-Šalovci za leto 1998.

#### 4. člen

Saldo sredstev rezervnega sklada na dan 31. december 1997 v višini 1,022.025,40 SIT se prenese v leto 1998.

#### 5. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 062-02-13/98

Šalovci, dne 26. februarja 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Hodoš-Šalovci  
**Emil Balek I. r.**

### JESENICE

#### 868. Odlok o podelitvi naziva častnega občana Občine Jesenice Simonu Sodji

Na podlagi 26. člena statuta Občine Jesenice in 18. člena odloka o priznanjih Občine Jesenice ter na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je Občinski svet občine Jesenice na 37. seji dne 26. 2. 1998 sprejel

#### O D L O K

#### o podelitvi naziva častnega občana Občine Jesenice Simonu Sodji

#### 1. člen

Simonu Sodji, roj. 15. 2. 1899, z Blejske Dobrave št. 57, Blejska Dobrava, se podeli naziv častni občan Občine Jesenice.

#### 2. člen

Naziv častnega občana Občine Jesenice se podeli Simonu Sodji, kot še edinemu Maistrovemu borcu v Občini Jesenice, človeku, ki se je v mladosti leta 1918 boril za samostojno Slovenijo.

#### 3. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 903-01/98

Jesenice, dne 26. februarja 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Jesenice  
**Valentin Markež, inž. I. r.**

**869. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Jesenice**

Na podlagi 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 do 10/98), 3. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 63. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96, 37/96) je Občinski svet občine Jesenice na 37. seji dne 26. 2. 1998 sprejel

**O D L O K**  
**o spremembah in dopolnitvah odloka**  
**o organizaciji in delovnem področju Občinske**  
**uprave občine Jesenice**

1. člen

V odloku o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Jesenice (Uradni list RS, št. 59/95), se 6. člen dopolni tako, da se za tretjo alineo doda nova četrta alineja, ki se glasi "oddelek za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči", četrta in peta alineja pa postaneta peta in šesta alineja.

2. člen

V 17. členu se črtata četrta in peta alineja. V šesti alineji 17. člena se za besedo "kategorij" postavi vejica, besedilo "ter s tem v zvezi skrb za pripravo, komunalno urejanje in oddajo stavbnih zemljišč" pa se črta.

V šesti alineji 18. člena se za besedo "premoženja" postavi vejica, besedilo "in skrb za smotrno gospodarjenje" pa se črta.

3. člen

Doda se nov 17.a člen, ki glasi:

"Oddelek za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči opravlja naslednje naloge:

- pridobivanja, prodaje, menjave in oddajanja zemljišč za gradnjo,
- graditve javne infrastrukture, s katero se zagotavlja uporabnost zemljišč glede na njihov namen (opremljanje stavbnih zemljišč),
- opravila podelitve oziroma odvzema statusa grajenega javnega dobra vključno z pripravo gradiv, izdajo odločb ter vpisom oziroma izbrisom zaznambe v zemljiški knjigi,
- izdaje potrdil, da na zemljišču, ki je predmet pogodbe, ne obstoja predkupna pravica občine in države,
- priprave gradiva občinskemu organu za uveljavitev predkupne pravice občine,
- strokovno tehničnih, pravnih in administrativnih opravil v zvezi z gospodarjenjem s stavbnimi zemljišči, razlastitve v korist občine in omejitve lastninskih in drugih stvarnih pravic na nepremičninah v javno korist,
- priprave gradiva za ugotavljanje javne koristi,
- obdelave podatkov in vrednotenja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter izdelave in vzdrževanja grafičnih kart območij zajemanja nadomestila,
- odmere in plačila komunalnega prispevka, izvedbe postopkov za oprostitev ali znižanje prispevka ter evidentiranja zavezancev,
- uvedbe, razvoja in vzdrževanja prostorsko informacijskega sistema ter zaščita zbirk podatkov v zvezi z gospodarjenjem s stavbnimi zemljišči;
- vodenje in vzdrževanje prostorskih baz podatkov v geoinformacijskem centru,
- zagotavljanje prostorske informacijske infrastrukture za vzdrževalce podatkov,

- evidentiranje občinskega premoženja in javnega dobra ter gospodarjenje s stavbnimi zemljišči v javno korist,
- priprave in koordiniranja izvajanja letnih programov opremljanja in oddajanja stavbnih zemljišč;
- strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z javnimi razpisi,
- spremljanja uradnih objav, razpisov in natečajev za pridobitev sredstev delovanja in razvoja občine s svojega delovnega področja,
- pripravljajna predpisov s svojega delovnega področja,
- planiranja in spremljanja nad porabo proračunskih sredstev, potrebnih za izvajanje nalog oddelka,
- opravljanja drugih nalog iz občinske pristojnosti s področja gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,
- sodelovanja z organi občinskega sveta.

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 012-6/98

Jesenice, dne 27. februarja 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Jesenice  
**Valentin Markež, inž. l. r.**

**870. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč v Občini Jesenice statuta sklada stavbnih zemljišč Občine Jesenice**

Na podlagi 26. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96, 37/96) je Občinski svet občine Jesenice na 37. seji dne 26. 2. 1998 sprejel

**O D L O K**  
**o prenehanju veljavnosti odloka o ustanovitvi**  
**sklada stavbnih zemljišč v Občini Jesenice**  
**statuta sklada stavbnih zemljišč Občine**  
**Jesenice**

1. člen

Ugotovi se, da:

- odlok o ustanovitvi Sklada stavbnih zemljišč v Občini Jesenice (U.V.G., št. 14/85, 15/89 in Uradni list RS, št. 30/90, 37/96)
- in statut Sklada stavbnih zemljišč Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 62/96) prenehata veljati.

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 012-7/98

Jesenice, dne 27. februarja 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Jesenice  
**Valentin Markež, inž. l. r.**

**871. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice**

Na podlagi 3., 4. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 8. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 26. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96, 37/96) je Občinski svet občine Jesenice na 37. seji dne 26. 2. 1998 sprejel

**O D L O K**  
**o spremembah in dopolnitvah odloka**  
**o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice**

## 1. člen

V odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 33/95), se v prvem odstavku 4. člena za 25. točko doda nova 26. točka:

“26. gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.”

## 2. člen

Tretji odstavek 4. člena se dopolni tako, da glasi:

“Dejavnosti iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. in 26. točke prvega odstavka tega člena so obvezne lokalne javne službe, dejavnosti iz 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24. in 25. točke prvega odstavka tega člena pa so izbirne lokalne javne službe.”

## 3. člen

Tretji odstavek 9. člena se črta.

## 4. člen

V 17. členu se za prvim odstavkom doda nov, drugi odstavek, ki glasi:

“Dejavnosti iz 26. točke prvega odstavka 4. člena tega odloka se izvajajo v režijskem obratu organiziranem v okviru občinske uprave.”

## 5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 012-5/98

Jesenice, dne 27. februarja 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Jesenice  
**Valentin Markež, inž. l. r.**

**872. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preimenovanju naselja v Občini Jesenice**

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in 8/90), pravilnika o določanju imen naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80), navodila o evidentiranju območij teritorialnih enot in hišnih številčk (Uradni list SRS, št. 11/80), 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 15/94,) odl. US (Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 58/92) ter 17. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96 in 37/96), je Občinski svet občine Jesenice na 37. seji dne 26. 2. 1998 sprejel

**O D L O K**  
**o spremembah in dopolnitvah odloka**  
**o preimenovanju naselja v Občini Jesenice**

## 1. člen

1. člen odloka o preimenovanju naselja v Občini Jesenice (Ur. l. RS, št. 16/97) se črta v celoti.

Besedilo sedanjega 1. člena glasi:

“Območje naselja Jesenic se spremeni tako, da iz dela tega naselja, ki leži v katastrski Občini Koroška Bela nastane naselje Koroška Bela in iz dela naselja, ki leži delno v katastrski Občini Jesenice, delno pa v katastrski Občini Javoriški Rovt, nastane naselje Slovenski Javornik.”

## 2. člen

2. člen odloka o preimenovanju naselja v Občini Jesenice, postane 6. člen odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o preimenovanju naselij v Občini Jesenice.

Besedilo sedanjega 2. člena glasi:

“Meja območja novonastalega naselja Koroška Bela in Slovenski Javornik je prikazana na osnovnem kartografskem prikazu Registra območij prostorskih enot v merilu 1:5000, ki je sestavni del tega odloka in se hrani v Geodetski upravi RS, Območni geodetski upravi v Kranju, izpostava na Jesenicah, kjer je na vpogled vsem zainteresiranim uporabnikom in občanom.

Območje oštevilčenja stavb je prikazano v kartografskih prikazih EHIŠ v merilu 1:5000.”

## 3. člen

Doda se nov 3. člen, ki glasi:

“Vsi državni organi, ki vodijo uradne evidence, so dolžni v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka po uradni dolžnosti uskladiti svoje evidence s tem odlokom.”

## 4. člen

Doda se nov 4. člen, ki glasi:

“Stroški za označevanje naselja bremenijo proračun občine.”

## 5. člen

Doda se nov 5. člen, ki glasi:

“Geodetska uprava izvede v uradni evidenci spremembe nastale s tem odlokom v roku treh mesecev po sprejetju tega odloka. Občina pa v istem roku začne postopek za uskladitev preoštevilčb in morebitnih sprememb uličnih sistemov.”

## 6. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 016-1/94

Jesenice, dne 26. februarja 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Jesenice  
**Valentin Markež, inž. l. r.**

**KAMNIK****873. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Kamnik**

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97 in 10/98) ter 49. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95 in 25/97) je Občinski svet občine Kamnik na 33. seji dne 25. 2. 1998 sprejel

**O D L O K**  
**o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Kamnik**

## 1. člen

V odloku o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/95) se 2. člen spremeni tako, da glasi:

“Predstojnik občinske uprave je župan, delo občinske uprave pa neposredno vodi tajnik občine, ki ga imenuje in razrešuje župan.”

## 2. člen

6. člen se spremeni tako, da glasi:

“V občinski upravi se ustanovijo naslednje notranje organizacijske enote:

- 1) urad župana,
- 2) urad občinskega sveta,
- 3) oddelek za gospodarske dejavnosti in finance,
- 4) oddelek za družbene dejavnosti,
- 5) oddelek za okolje in prostor.

V sestavi oddelka za okolje in prostor deluje:

– režijski obrat za opravljanje gospodarskih javnih služb.

## 3. člen

V 7. členu se črtata prvi in drugi odstavek.

## 4. člen

V 10. členu se pred zadnjo alineo doda nova alineja, ki glasi:

“– opravljanje nadzora nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti,”

## 5. člen

V 14. členu se v prvem odstavku pri peti alineji črta besedilo “in urejanje stavbnih zemljišč” ter sedma alineja.

V drugem odstavku 14. člena se črta besedilo “a) Zavod za urbanistično načrtovanje opravlja naslednje naloge:” ter prva, tretja, šesta, osma in deseta alineja. Preostale alineje sedanjega drugega odstavka se prestavijo pred zadnjo alinejo prvega odstavka 14. člena.

V sedanjem tretjem odstavku 14. člena, ki postane drugi odstavek 14. člena, se črta šesta alineja, besedilo “b) Direkcija lokalnih javnih služb opravlja naslednje naloge:” pa se nadomesti z besedilom “a) režijski obrat za opravljanje gospodarskih javnih služb opravlja naslednje naloge:”

Za zadnjo alinejo novega drugega odstavka se dodajo še naslednje alineje:

– pridobivanje, prodaja, menjava in oddajanje zemljišč za gradnjo,

– graditev javne infrastrukture, s katero se zagotavlja uporabnost zemljišč glede na njihov namen (opremljanje stavbnih zemljišč),

– ugotavljanje predkupne pravice,  
 – izdelava zemljiško knjižnih predlogov,  
 – obračunavanje komunalnih prispevkov,  
 – druge naloge, ki sodijo v področje dela režijskega obrata.

## 6. člen

16. člen se spremeni tako, da glasi:

“Župan skrbi za uresničevanje kadrovske politike.

Za vodenje posameznih nalog pooblasti tajnik predstojnike notranjih organizacijskih enot, ki jih imenuje in razrešuje župan.

O sporih glede pristojnosti med organi občinske uprave odloča župan”.

## 7. člen

19. člen se spremeni tako, da glasi:

“Oddelek vodi načelnik oddelka.

Režijski obrat za opravljanje gospodarskih javnih služb vodi pomočnik načelnika oddelka za okolje in prostor.”

## 8. člen

V 20. členu se v prvi vrstici črta besedilo “in vodja upravne organizacije”.

## 9. člen

V 21. členu se spremeni drugi odstavek tako, da glasi:

“Pomočnik načelnika je višji upravni delavec. Pomočnik nadomešča načelnika oddelka v času njegove odsotnosti.”

## 10. člen

V 26. členu se v drugem odstavku spremeni besedilo “ki jo imenuje občinski svet” tako, da glasi: “ki jo imenuje župan v soglasju z občinskim svetom”.

## 11. člen

Določba drugega odstavka 1. člena tega odloka se prične uporabljati s konstituiranjem novega občinskega sveta po rednih lokalnih volitvah v letu 1998.

## 12. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 02101-99/97

Kamnik, dne 25. februarja 1998.

Predsednik  
 Občinskega sveta  
 občine Kamnik

**Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.**

**874. Odlok o ureditvenem načrtu R2 za odkop kalcita in apnenca**

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 48/93, 71/93 in 41/97) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97 in 70/97) je Občinski svet občine Kamnik na 32. seji dne 4. 2. 1998 sprejel

## O D L O K o ureditvenem načrtu R2 za odkop kalcita in apnenca

### I. UVODNA DOLOČILA

#### 1. člen

Ureditveni načrt temelji na projektu, ki ga je izdelal Projektivni atelje – ARHING pod št. 37/96 v aprilu 1997 in uskladi v oktobru 1997.

#### 2. člen

Ureditveni načrt zajema območje pridobivanja kalcita in apnenca, pogoje za eksploatacijo in sanacijo, določitev lokacije podzemne separacije s potrebno komunalno ureditvijo ter faznost izvajanja.

Celotno ureditveno območje meri v planu 2,55 ha.

#### 3. člen

Ureditveni načrt vsebuje:

- predhodne pogoje in soglasja pristojnih organov, organizacij in skupnosti;
- posebne strokovne podlage – tekstualni in grafični del;
- vpliv predvidenih posegov na okolje z mnenjem Inštituta za varovanje zdravja;
- ureditveni načrt – tekstualni in grafični del.

### II. MEJA IN NAMEMBNOST OBMOČJA

#### 4. člen

Na severu poteka meja po strugi potoka Grohat do zaključka parcele št. 782. Po njeni zahodni meji se obrne proti jugu in teče do sečišča s parcelo št. 339/1. Tu zavije proti zahodu in se drži južnega roba parcel št. 783, 784, 785, 786, 787 in delčka parc. št. 788 do sečišča s severno mejo parcele št. 328, po kateri poteka ca. 100 m proti jugovzhodu in se nato obrne v smeri jugozahod. Prečka parcele št. 328 in 320 do polovice, nato pa vzporedno z jugozahodno mejo parcelne št. 320 poteka do Kamniške Bistrice. Po njenem desnem bregu nato poteka do izhodišča pri južnem robu parcele št. 873/131.

#### 5. člen

Pridobivalno območje kamnoloma zajema vse parcele znotraj meje ureditvenega načrta. To so parcelne številke: 335, 336, 337/1,2, 332, 333/2, 333/1, 334, 329, 330/1, 330/2, 331, 325, 324/1, 324/2, 323, 321/2, 322/1, 339/1, 338/1, 338/2, 339/2, 339/1, 320, 321/1, 781, 782 – vse k.o. Županje njive.

Na tem območju so dovoljeni posegi za pridobivanje apnenca in kalcita, deponija jalovine, postavitve podzemne drobilnice, ureditev reliefa in ureditev brežin, etaž in nasipa ob desnem bregu Kamniške Bistrice s celotno rekultivacijo eksploatairanih površin.

### III. POGOJI ZA PRIDOBIVANJE MINERALNE SUROVINE TER KRAJINSKO UREJANJE OBMOČJA

#### 6. člen

V naslednjem obdobju (minimalno 20 let), se eksploatacija lahko izvaja le v severnem delu, južno območje se začasno rekultivira. Prepusti se naravnemu zaraščanju, ki se

ga pospeši z dosaditvijo hitro rastočih avtohtonih vrst dreves v izkopane sadilne jarke in ovijalk v sadilne niše.

#### 7. člen

Odkop apnenca se v severnem in kasneje v južnem delu začne na najvišji predvideni etaži na koti 700. Nadaljuje se navzdol po posameznih etažah. Istočasno se kalcit odkopava na koti pod 550. Vmes, na koti 560, se uredi varovalno etažo z varovalnim robom, ki preprečuje padanje apnenca nižje od te kote.

#### 8. člen

Za pričetek odkopa na najvišji etaži je potreben predhodni posek gozda in izdelava dostopa do kote 738.

#### 9. člen

Pridobivanje se lahko izvaja po že ustaljeni metodi z vrtnjem minskih vrtin velikega premera in masovnim miniranjem. Parametri minskega polja in način miniranja so opisani v ureditvenem načrtu.

#### 10. člen

Za transport odminiranega materiala na osnovno etažo na koti 450 se izkoristi prirodna drča na meji med severnim in južnim delom kamnoloma, ki se jo predhodno reliefno korigira tako, da bo imela nagib 40°, širino pri dnu 10 m, širino pri vrhu 20 m in globino 10 m.

#### 11. člen

Na osnovni etaži 450 je potrebno v smeri sipanja preko drče na koncu urediti zaščitno pregrado, ki bo imela nalogo varovati cesto na osnovni etaži pred morebitnim valjenjem skal vzdolž drče.

#### 12. člen

Deponija jalovine se uredi na osnovni etaži z izdelavo nasipa proti Kamniški Bistrici.

#### 13. člen

Pred pričetkom del na nižji etaži – pod koto 700, je potrebno dela na predhodni etaži zaključiti vključno z rekultivacijo, ki se izvaja na enak način kot v južnem delu, le da se predvidi trajna zasaditev z avtohtonimi vrstami. Le-te ter zemeljski substrat za sadilne jarke in niše je potrebno izbrati tako, da se bodo lahko rastline prilagodile klimatskim pogojem in strmemu pobočju ter v končni fazi uspevale brez posebne nege (rdeči bor, smreka, trepetlika, breza, pionirske vrste plezalk in grmovnic).

#### 14. člen

Zasaditi je potrebno tudi končno oblikovani nasip ob Kamniški Bistrici s pričetkom zasaditve obrežnih vrst dreves (črna jelša, vrba) na južnem delu nasipa.

#### 15. člen

Na južnem delu opuščenega dela kamnoloma na koti 460 bo podzemna lokacija drobilnice z rovi na zunanje deponije posameznih frakcij med koto 450 in 460.

#### 16. člen

Stroji v drobilnici morajo biti opremljeni z napravami za odsesavanje in filtriranje prahu, ki odgovarjajo evropskim normativom in standardom.

#### 17. člen

Obstoječi pomožni objekti (obratna pisarna s prostori za zaposlene delavce in sanitarije) ostanejo nespremenjeni, ker se število zaposlenih ne povečuje.

## IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE

## 18. člen

Interni promet poteka po severni in južni cesti po pobočju Grohata z navezavo na posamezne etaže.

Južna cesta v makadamski izvedbi, ki v serpentinah vodi do kote 520, se bo s prenehanjem eksploatacije v južnem delu začasno opustila oziramo nadomestila z novo, ki bo vodila do vsipne rešetke primarnega bunkerja iz kote 450 na koto 467.

Nakladanje in manipulacija se izvaja na osnovni etaži.

## 19. člen

Iz osnovne etaže se kamioni-cisterne in kamioni-vlačilci z nosilnostjo do 25 ton preko mostov na severnem in južnem delu čez Kamniško Bistrico vključijo v javni promet na cesti Kamniška Bistrica-Kamnik. Ker se promet s kamioni poveča za več kot 100%, je potrebno izvesti rekonstrukcijo križišča z glavno cesto in urediti levi zavijalni pas na glavni cesti Kamniška Bistrica-Kamnik.

Javni pomen bo po zaključku eksploatacije imela tudi cesta na severnem pobočju Grohata, ki je izven ureditvenega območja. Cesta je asfaltirana do kote 550, dalje do kote 700 pa je v makadamski izvedbi. Cesta ima funkcijo dostopa do posameznih etaž v kamnolomu.

## 20. člen

Potrebna je izgradnja nove TP z močjo 450KW za potrebe nove drobilnice. TP bo locirana na koti 467 neposredno ob vsipni rešetki primarnega bunkerja. Postaja mora biti opremljena z ustrezno lovilno skledo za maksimalno količino olja, ki ga transformator vsebuje. Povezava do distribucijskega daljnovođa na severnem obodu kamnoloma, ki ga je deloma potrebno prestaviti, mora biti kabelska.

## 21. člen

Za odvodnjavanje voda iz pobočja morajo biti etaže v horizontalnem naklonu 1% v daljši smeri do skupne točke na vsakih 200 m. Na teh mestih se postavijo manjši ustrezni usedalniki, ki morajo biti zatesnjeni tako, da se eventualna razlitja zadržijo.

Vode iz območja klasirnice bodo speljane tudi preko usedalnikov, ki morajo biti opremljeni z lovilci olj.

## V. POGOJI VAROVANJA OKOLJA

## 22. člen

Med obratovanjem je potrebno stalno preverjati obremenitev okolja v skladu z določili 70. člena zakona o varstvu okolja.

## 23. člen

Investitor površinskega kopa in upravljalec vodnega zajetja "Iverje" morata pogodbeno urediti medsebojne obveznosti. Nadzor nad izvajanjem ima Občina Kamnik, ki je sopodpisnik te pogodbe.

## 24. člen

Dostopi do gozda morajo ostati zunaj ureditvenega območja neovirani. V te namene bo služila tudi cesta na severnem pobočju Grohata, ki jo je zgradil investitor kamnoloma.

## 25. člen

Ograja kamnoloma mora biti taka, da živalskim vrstam ni preprečen prehod čez etaže.

## 26. člen

Prepovedano je odlaganje materiala izven območja ureditvenega načrta. Odrivka se uporabi za izgradnjo 10 m visokega nasipa ob Kamniški Bistrici, odkopani apnenec in kalcit pa se začasno, do odvoza kupcem, odlaga na osnovno etažo na koti 450.

## 27. člen

Prepovedano je izpiranje prahu v reko. Na desnem bregu Kamniške Bistrice se občasne večje količine vode ob nalivih pred izlitjem v Kamniško Bistrico iz osnovne etaže filtrirajo skozi umetni nasip.

Investitor mora vsa dela, ki lahko vplivajo na kvaliteto vode (kaljenje) Kamniške Bistrice, predhodno uskladiti z ribiško družino Bistrica-Domžale. Taka dela se ne smejo izvajati v času drsti potočne postrvi.

## VI. DRUGI POGOJI IN OBVEZNOSTI INVESTITORJA

## 28. člen

Investitor je dolžan vsako zaključeno končno etažo pred pričetkom del na novi etaži sproti sanirati, to se pravi zasaditi z drevesnimi vrstami in grmovnicami v sodelovanju z ustreznimi strokovnjaki s tega področja in v skladu z usmeritvami ureditvenega načrta.

## 29. člen

Celotno eksploatacijsko območje kamnoloma mora biti varovano z napisi o prepovedi gibanja na tem območju in z ustrezno varovalno ograjo. Z varovalno ograjo morajo biti zaščiteni tudi strmi odseki, ki bi lahko pomenili nevarnost za obiskovalca po končani eksploataciji.

## 30. člen

Investitor se obvezuje v času do sprejetja ustrezne zakonodaje za te posege plačevati Občini Kamnik odškodnino za obremenitev okolja. Višina in način plačevanja se določi s posebno pogodbo med Občino Kamnik in podjetjem Calcit, d.d.

Odškodnina za obremenitev okolja se 100% vrača v KS Kamniška Bistrica za izgradnjo komunalne infrastrukture.

## VII. ETAPNOST IZVAJANJA UREDITVENEGA NAČRTA

## 31. člen

Etapnost je predvidena v naslednjem vrstnem redu:

## 1. etapa:

- ureditev križišča za levo zavijanje v kamnolom - pred povečanjem proizvodnje oziramo prometa;
- začasna opustitev in sanacija južnega dela kamnoloma;

- odpiranje najvišje etaže na koti 700. V ta dela so vključena: posek gozda do kote 738, izdelava dostopa na koto 738, izdelava buldožerske poti na koti 738, izdelava pomožne etaže na koti 720, izdelava vpadnika na koti 720 in 700 v smeri proti jugu, izvedba razgledne ploščadi na zaključku severne ceste;

- odkopavanje apnenca med kotama 738 in 700;

- dograditev nasipa ob Kamniški Bistrici z odkopano jalovino;

- ureditev drče za vertikalni transport;

- ureditev varovalne etaže z varovalno ograjo na koti 560;



## 2. etapa:

- sanacija prve zaključene najvišje etaže;
- odkopavanje apnenca pod koto 700;
- izgradnja drobilnice s klasirnico ter postavitev potrebne TP s kabelsko povezavo do VN voda;
- prestavitev VN daljnovoda na severnem območju kamnoloma;
- dokončna ureditev nasipa ob Kamniški Bistrici z zasaditvijo;
- asfaltiranje severne pobočne ceste do kote 700;

## 3. etapa:

- eksploatacija apnenca do kote 550 in sprotne sanacija zaključenih etaž;
- preselitev eksploatacije apnenca na južno območje z izkoriščanjem apnenca od zgoraj navzdol (v primeru ureditve lastništva), na severnem delu nadaljevanje z izkopom kalcita;
- sprotna dokončna sanacija severnega dela;
- prestavitev drobilnice s separacijo na severni del;

## 4. etapa

- zaključek vseh eksploatacijskih del (predvidoma do leta 2053). Zaključni nagib posamezne etaže bo 70°, zaključni nagib vseh etaž pa 53°;
- demontaža drobilnice in klasirnice ter rekultivacija tudi tega dela.

VIII. TOLERANCE PRI IZVAJANJU POSEGOV  
V UREDITVENEM OBMOČJU

## 32. člen

Pri izvajanju posegov v ureditvenem območju ni dovoljena sprememba namembnosti objektov in naprav. Od nezakazanega oblikovanja reliefa (grafična priloga 11), so dovoljena manjša odstopanja glede na stanje na terenu, vendar mora ostati princip sanacije enak.

Vsi posegi se morajo izvajati na osnovi potrjenega rudarskega načrta, ki mora biti usklajen z izhodišči ureditvenega načrta.

## IX. KONČNE DOLOČBE

## 33. člen

Nadzor nad izvajanjem ureditvenega načrta opravlja pristojna urbanistišna inšpekcija.

## 34. člen

Ureditveni načrt je na vpogled občanom in pravnim osebam na Občini Kamnik, oddelek za okolje in prostor.

## 35. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 02101-0050/97

Kamnik, dne 4. februarja 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Kamnik  
**Igor Podbrežnik, dipl. inž. I. r.**

**875. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o  
gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik**

Na podlagi 61. in 62. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 9/96, 44/96, 26/97 in 70/97), 3., 4., 6. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. in 106. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 8. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 17. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95 in 25/97), je Občinski svet občine Kamnik na 32. seji dne 4. 2. 1998 sprejel

**O D L O K****o spremembah in dopolnitvah odloka o  
gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik**

## 1. člen

V preambuli odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 47/94 in 47/95) v nadaljevanju: odlok, se črta besedilo "prvega odstavka 140. člena ustave Republike Slovenije", "7. člena odloka o organizaciji in delu Skupščine občine Kamnik (Uradni list SRS, št. 1/90 in Uradni list RS, št. 16/90 in 20/90)" in "Skupščina občine Kamnik na 38. seji dne 6. 7. 1994" ter se nadomesti z novim besedilom:

"Na podlagi 61. in 62. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 9/96, 44/96, 26/97 in 70/97), 3., 4., 6. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. in 105. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 8. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 17. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95 in 25/97)."

## 2. člen

V 2. členu drugega odstavka, se besedilo "Izvršni svet" in "Skupščina" nadomesti z besedilom "župan" in "občinski svet".

## 3. člen

V 4. členu se doda nova alineja, ki glasi: "ostale javne službe, ki jih kot take določa zakon".

## 4. člen

V 5. členu odloka se besedilo "skupščina občine ali z njenim pooblastilom izvršni svet skupščine občine" črta in nadomesti z besedilom "občinski svet".

## 5. člen

7. člen odloka se spremeni tako, da glasi: "Izvajanje gospodarskih javnih služb zagotavlja občina v skladu s 6. členom zakona o gospodarskih javnih službah".

## 6. člen

V 11. členu se drugi, tretji in četrti odstavek spremenijo tako, da glasijo: "Postopek javnega razpisa in izbora ter postopek v zvezi z izborom na podlagi vloge o zainteresiranosti se določa s koncesijskim aktom v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.

Po končanem postopku odloči o najugodnejšem ponudniku pristojni organ občine z upravno odločbo.

Ponudnik, ki meni, da so bila kršena pravila postopka javnega razpisa ali izbora ali da je izbor neutemeljen, lahko vložiti pritožbo na odločbo iz prejšnjega odstavka na župana Občine Kamnik".

## 7. člen

V 12. členu se beseda "izvršni svet" nadomesti z besedo "župan".

## 8. člen

13. člen se spremeni tako, da se v prvem odstavku beseda "skupščine" nadomesti z besedama "občinskega sveta", drugi odstavek pa se delno spremeni in glasi:

"Vlaganje sredstev se opravi z zbiranjem ponudb na podlagi javnega razpisa ali na podlagi vloge o zainteresiranosti. Postopek javnega razpisa in izbora ter postopek v zvezi z izborom na podlagi vloge o zainteresiranosti je enak kot je že določeno v 11. členu tega odloka".

Tretji in četrti odstavek 13. člena se črtata.

## 9. člen

V 14. členu odloka se besedilo "izvršni svet skupščine" nadomesti z besedo "župan".

## 10. člen

V vseh členih odloka, kjer se pojavlja beseda "direkcija" se le-ta nadomesti z besedami "pristojni občinski upravni organ" v odgovarajočem sklonu.

## 11. člen

V 21. členu se beseda "skupščina" nadomesti z besedama "občinski svet".

## 12. člen

V 22. členu se v prvem odstavku nadomesti v prvi in drugi alineji besedilo "skupščine" in "njenemu izvršnemu svetu" z besedilom "občinskemu svetu" in "županu".

V drugem odstavku tega člena se beseda "skupščina" nadomesti z besedo "občinski svet".

## 13. člen

V 24. členu se nadomesti v:

- prvem odstavku besedilo "skupščina občine in izvršni svet" z besedilom "občinski svet in župan";
- drugem odstavku beseda "skupščina" z besedo "občinski svet" in beseda "izvršni svet" z besedo "župan".

## 14. člen

V 25. členu se:

- v drugem odstavku besedilo "izvršnemu svetu skupščine občine" nadomesti z besedama "pristojnemu organu",
- v tretjem odstavku se besedi "izvršni svet" nadomesti z besedama "občinski svet".

## 15. člen

V 27. členu se v drugem odstavku besedilo "izvršni svet" in "skupščini" nadomesti z besedilom "župan" in "občinskemu svetu".

## 16. člen

29. člen odloka preneha veljati.

Dosedanji 30. člen postane 29. člen, 31. člen postane 30. člen in 32. člen postane 31. člen odloka.

## 17. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 02101-0098/97

Kamnik, dne 4. februarja 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Kamnik

**Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.**

**KOBARID**

**876. Sklep o začasnem financiranju potreb iz občinskega proračuna do sprejetja proračuna za leto 1998**

Na podlagi 9. in 16. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 43/95) in v skladu s 44. in 45. členom zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Kobarid na seji dne 26. 2. 1998 sprejel

**S K L E P**

**o začasnem financiranju potreb iz občinskega proračuna do sprejetja proračuna za leto 1998**

## 1. člen

Potrebe porabnikov sredstev občinskega proračuna se do sprejetja občinskega proračuna za leto 1998 začasno financirajo po tem sklepu.

Začasno financiranje se izvaja mesečno sorazmerno z realizirano porabo sredstev proračuna za leto 1997 ter na osnovi obveznosti, določenih z zakoni in na osnovi domicilnega načela.

## 2. člen

Uporabniki morajo izvrševati svoje naloge v okviru programov, sprejetih za leto 1997 ter sredstev iz 1. člena tega sklepa.

## 3. člen

Odhodki po tem sklepu so sestavni del proračuna Občine Kobarid za leto 1998 in se morajo izkazati v njegovem zaključnem računu.

## 4. člen

Ta sklep se uporablja od 1. 1. 1998 in se objavi v Uradnem listu RS.

Št. 403-1/98

Kobarid, dne 26. februarja 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Kobarid

**Pavel Sivec, dipl. inž. l. r.**

**KOČEVJE**

**877. Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 1998**

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 16. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 39/95, 48/95 in 23/97) je Občinski svet občine Kočevje na 35. seji dne 3. 3. 1998 sprejel

## O D L O K o proračunu Občine Kočevje za leto 1998

### I. SPLOŠNE DOLOČBE

#### 1. člen

S proračunom Občine Kočevje za leto 1998 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Občina Kočevje.

#### 2. člen

Proračun Občine Kočevje je določen v skupni višini 1.223,995.606 SIT, od tega:

	Bilanca prihodkov in odhodkov	Račun financiranja
Prihodki	1.153,995.606	70,000.000
Odhodki	1.223,195.606	800.000
Presežek		69,200.000
Primankljaj	69,200.000	

Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev, sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, računu financiranja, ki sta sestavni del občinskega proračuna.

#### 3. člen

V rezervni sklad Občine Kočevje se izloča 0,5% skupno doseženih prihodkov.

#### 4. člen

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Kočevje. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščen oseba.

#### 5. člen

Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v posebnem delu proračuna razporejena za posebne namene, ali pa začasno zadrži porabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna niso doseženi v predvideni višini. O svoji odločitvi mora župan obvestiti Občinski svet občine Kočevje in predlagati ukrepe, oziroma ustrezno spremembo občinskega proračuna.

#### 6. člen

Proračunski uporabniki morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega področja v mejah sredstev odobrenih s proračunom. Sredstva se smejo uporabljati za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna. Sredstva se med letom dodeljujejo praviloma kot mesečne dotacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.

Uporabnik proračuna mora pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnajo iz proračuna, upoštevati plačilne roke, ki so najmanj 20 in največ 90 dni od dneva izstavitve računa.

Za poravnavo obveznosti, ki imajo naravo materialnih stroškov, morajo uporabniki dogovoriti najmanj 20-dnevni rok plačila.

Za poravnavo iz naslova investicij, ki jih uporabnik prevzema in plačuje po posameznih situacijah, mora uporabnik dogovoriti najmanj 60-dnevni rok plačila.

Za poravnavo vseh ostalih obveznosti morajo uporabniki dogovoriti najmanj 30-dnevni rok plačila, razen če ni drugače urejeno s posebnim predpisom. Če je na izstavlje-

nem računu zapisan krajši rok plačila kot je dogovorjen s pogodbo, ga uporabnik poravnava v roku, ki je določen s pogodbo.

Dogovarjanje predplačil je možno izjemoma na podlagi predhodnega soglasja župana oziroma oddelka za proračun in finance in ob primernem zavarovanju predplačila.

#### 7. člen

Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijska dela, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo z zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97).

#### 8. člen

Uporabniki proračuna so dolžni predložiti finančne načrte za leto 1998, program investicij pa za celotno obdobje izvajanja investicij, najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka. Uporabniki sredstev proračuna poročajo županu o realizaciji nalog najmanj dvakrat letno in sicer ob polletju in ob zaključku leta oziroma po potrebi.

Uporabniki so dolžni dodatno predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan ali oddelek za proračun in finance in nadzorni odbor.

Župan Občine Kočevje lahko začasno zadrži porabo sredstev, če uporabniki proračuna ne izpolnijo pogojev iz prvega in drugega odstavka tega člena.

#### 9. člen

Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik uporabnika, oziroma druga pooblaščen oseba kot odredbodajalec. Poleg osebe iz prejšnjega odstavka, je za zakonito uporabo odgovoren tudi vodja računovodstva pri uporabniku.

#### 10. člen

Župan Občine Kočevje je pooblaščen, da:

- odloča o prerazporeditvi sredstev med postavkami znotraj posameznega področja, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena,
- odloča o porabi sredstev tekoče proračunske rezerve v skladu z 8. členom zakona o financiranju občin,
- odloča o uporabi sredstev rezerv za namene iz točke prvega odstavka 12. člena zakona o financiranju občin,
- odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje nalog javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.

#### 11. člen

Oddelek za proračun in finance je po pooblastilu župana pristojen, da

- odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti,
- odloča o uporabi sredstev rezerv za premoščanje likvidnostnih težav proračuna,
- nadzoruje porabo sredstev pri proračunskih uporabnikih in o nepravilnostih obvešča župana, ter mu predlaga ustrezne ukrepe.

#### 12. člen

Občinski svet občine Kočevje odloča o dolgoročni zadolžitvi za namene infrastrukture na ravni Občine Kočevje največ v obsegu, ki ne presega 10% javne porabe v letu pred letom zadolževanja: odplačilo obresti in glavnice pa ne sme preseči 5% zagotovljene porabe.

Kreditne pogodbe na podlagi odločitev iz prvega odstavka tega člena sklepa župan Občine Kočevje.

## 13. člen

Namembnost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna in finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev nadzoruje nadzorni odbor Občine Kočevje in o svojih ugotovitvah najmanj dvakrat letno poroča občinskemu svetu.

## II. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

## 14. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1998 dalje.

Št. 401-4/97-0121  
Kočevje, dne 3. marca 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Kočevje  
**Alojz Košir** l. r.

## BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

## Prihodki

Zap. št.	Namen	Rebalans 1997	Plan 1998	Delež v sk. por.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
I. Prihodki za zagotovljeno porabo					
1	Dohodnina	383,000.000,00	413,640.000,00		108,0
2	Davek na dediščine in darila	2,500.000,00	2,700.000,00		108,0
3	Davek na dob. od iger na srečo	2,700.000,00	2,916.000,00		108,0
4	Davek na promet nepremičnin	14,000.000,00	15,060.600,00		107,6
5	Posebna taksa za upor. igr. avt.	5,000.000,00	5,000.000,00		100,0
6	Finančna izravnava	304,937.000,00	366,678.913,00		120,2
7	Finančna izravnava - investicije	44,223.000,00	60,000.000,00		135,7
	Skupaj - zagotovljena poraba 1-7	756,360.000,00	865,995.513,00	75,0	114,5
II. Prihodki za druge naloge davki in druge dajatve					
		268,206.932,04	246,448.093,00	21,4	91,9
8	Davek na premoženje	1,000.000,00	2,000.000,00		200,0
9	Krajevna-turistična taksa	500.000,00	540.000,00		108,0
10	Komunalna taksa	1,000.000,00	10,000.000,00		1.000,0
11	Požarna taksa	2,265.000,00	3,000.000,00		132,5
12	Pristojbine za vzdrž. gozd. cest	3,000.000,00	2,500.000,00		83,3
13	Odškodnine-namemb. kmet. zem.	1,500.000,00	2,000.000,00		133,3
14	Odškodnine-degr. okolja	100.000,00	100.000,00		100,0
15	Prihodki - refun. obrat. stroškov	12,000.000,00	12,960.000,00		108,0
16	Prihodki od obresti	11,000.000,00	10,000.000,00		90,9
17	Odškodnina od izkopanih rudnin				
18	Drugi prihodki	27,000.000,00	1,686.293,00		6,2
19	Nadom. za uporabo stavb. zem.	16,000.000,00	17,000.000,00		106,3
20	Prispevek za urej. stavb. zem.	12,000.000,00	12,960.000,00		108,0
21	Prodaja zemljišča	12,000.000,00	12,000.000,00		100,0
22	Najemnine za zemljišča	600.000,00	648.000,00		108,0
	Skupaj - druge naloge od 8 do 22	99,965.000,00	87,394.293,00	7,6	87,4

Zap. št.	Namen	Rebalans 1997	Plan 1998	Delež v sk. por.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
Prihodki od premoženja					
23	Najemnine za stanovanja	20,000.000,00	21,600.000,00		108,0
24	Kupnine za stanovanja	27,000.000,00	29,160.000,00		108,0
25	Najemnine za posl. prostore	32,000.000,00	34,560.000,00		108,0
26	Prihodek od dobička	1,623.500,00	1,733.800,00		106,8
27	Prodaja delnic	35,000.000,00	35,000.000,00		100,0
	Skupaj od 23 do 27	115,623.500,00	122,053.800,00	10,6	105,6
Prihodki iz naslova sof.					
28	Kanalizacija				
29	Deponija odpadkov				
30	Vodooskrba				
31	Ceste	24,000.000,00	30,000.000,00		125,0
32	Sofinanciranje pločnika	10,000.000,00			0,0
33	Naravne nesreče	2,625.000,00			0,0
34	Drugi prihodki	3,500.000,00	3,000.000,00		85,7
35	Prispevki - KS, občani	2,176.000,00			0,0
36	Prevozi - nevarne poti	5,000.000,00	4,000.000,00		80,0
37	Phare - program	5,317.432,04	0,00		0,0
	Skupaj od 28 do 37	52,618.432,04	37,000.000,00	3,2	70,3
V. prenesena sredstva					
36	Proračun	716.336,96	1,000.000,00		139,6
37	Kupnine	10,091.031,00	10,870.000,00		107,7
38	Sklad stavbnih zemljišč		14,500.000,00		
39	Drugi računi		15,182.000,00		
40	Organ				
	Skupaj od 36 do 40	10,807.367,96	41,552.000,00	3,6	384,5
	Skupaj vsi prihodki	1.035,374.300,00	1.153,995.606,00	100,0	111,5

## Odhodki

Zap. št.	Namen	Rebalans 1997	Plan 1998	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
1	Požarna varnost	19,879.900	22,504.800	113,2
2	Zaščita in reševanje	6,389.927	6,213.240	97,2
3	Kultura	54,412.586	56,860.440	104,5
4	Izobraževanje	126,396.782	258,779.720	204,7
5	Socialno varstvo	45,170.630	50,366.880	111,5
6	Otroško varstvo	159,418.563	174,135.000	109,2
7	Šport	21,811.630	18,600.000	85,3
8	Zdravstvo	20,297.470	21,456.360	105,7
9	Cestno gospodarstvo	143,317.400	111,148.080	77,6
10	Občinski organi in UO	121,658.000	134,332.560	110,4
11	Komunalno gosp.	96,761.500	140,483.766	145,2
12	Stanovanjsko gosp.	111,520.600	69,764.760	62,6
13	Urejanje prostora	4,329.000	7,000.000	161,7
14	Poslovni prostori	20,540.000	26,870.000	130,8
15	Sklad stavbnih zemljišč	39,124.000	52,480.000	134,1
16	Gospodarstvo **	19,718.496	13,660.000	69,3
17	Drugi odhodki	24,615.800	49,900.000	202,7
18	Obresti	70.000	100.000	142,9
19	Tekoča rezerva	4,020.016	3,000.000	74,6
20	Rezervni sklad	5,122.000	5,540.000	108,2
	Skupaj odhodki	1.044,574.300	1.223,195.606	117,1
	Račun financiranja	800.000	800.000	100,0
	Skupaj	1.045,374.300	1.223,995.606	117,1

\*\* malo gospodarstvo, turizem, kmetijstvo

## RAČUN FINANCIRANJA

Zap. št.	Namen	Rebalans 1997	Plan 1998	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
1	Zadolževanje proračuna		70.000.000,00	
2	Odplačilo kreditov	800.000,00	800.000,00	100,0
3	Neto zadolževanje proračuna		69.200.000,00	

**878. Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Center za promocijo in razvoj turizma Občine Kočevje**

Na podlagi 16. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 39/95 in 48/95) je Občinski svet občine Kočevje na 25. seji dne 3. 3. 1998 sprejel

**O D L O K**

**o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Center za promocijo in razvoj turizma Občine Kočevje**

**I. UVODNE DOLOČBE**

**1. člen**

S tem odlokom se ustanovi javni gospodarski zavod (v nadaljevanju: zavod) za načrtovanje, organiziranje in izvajanje turistične dejavnosti, z namenom pospeševanja trženja turističnih storitev, promocije turizma in informativne dejavnosti v Občini Kočevje.

**2. člen**

Edini ustanovitelj zavoda je Občina Kočevje, Ljubljanska 26, Kočevje.

**3. člen**

Ustanovitelj izvršuje pravice in prevzema ustanoviteljske obveznosti preko upravnega odbora kot najvišjega organa upravljanja zavoda.

**II. IME ZAVODA**

**4. člen**

Ime zavoda je Center za promocijo in razvoj turizma Občine Kočevje.

Sestavni del imena sta znak in grafična oblika imena, določeni s statutom zavoda.

**III. DEJAVNOST ZAVODA**

**5. člen**

Center za promocijo in razvoj turizma opravlja na področju turizma naslednje dejavnosti:

- G/51.19 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
- G/52.12 Trg. na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah,
- G/52.47 Trg. na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami,
- G/52.48 Trg. na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.,

H/55.2 Dej. domov, kampov in drugih nastavitvenih zmogljivosti za krajši čas,

H/55.23 Druge nastanitve za krajši čas,

I/60.23 Drug kopenski potniški promet,

I/61.20 Promet po rekah, jezerih, prekopih,

I/63.30 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.,

J/67.13 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom,

K/70.32 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi,

K/71.40 Izposojanje izdelkov široke porabe,

K/74.13 Raziskovanje trga in javnega mnenja,

K/74.40 Ekonomska propaganda,

K/74.83 Tajniška dela in prevajanje,

K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,

L/75.13 Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje poslovne dejavnosti,

O/92.32 Obratovanje objektov za kulturne prireditve,

O/92.623 Druge športne dejavnosti,

O/92.72 Druge dejavnosti za sprostitve, d.n.

**IV. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU**

**6. člen**

Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu samostojno v okviru svoje dejavnosti, določene s tem odlokom.

Zavod sprejema in izvršuje vse pravice in obveznosti v pravnem in poslovnem prometu.

**7. člen**

Zavod je odgovoren za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.

**V. USTANOVNI KAPITAL IN ODGOVORNOST USTANOVITELJA**

**8. člen**

Sredstva za ustanovitev zavoda se zagotovijo z ustanovitvenim kapitalom zavoda v višini 1.500.000 SIT.

**9. člen**

Ustanovitelj za obveznosti zavoda ne odgovarja.

**VI. SREDSTVA ZAVODA**

**10. člen**

Sredstva, potrebna za izvajanje dejavnosti, se zagotavljajo:

- iz osnovnega kapitala zavoda,
- iz prispevkov ustanovitelja, za izvajanje programa dela zavoda, potrjenega s strani Občinskega sveta občine Kočevje,
- iz občinskega proračuna, v katerem se zbirajo namenska sredstva, turistične takse in turistični prispevek,
- s prispevki zainteresiranih oseb, pod pogoji in na način, določen s posebno pogodbo in brez upravljaljskih pravic,
- iz povračil za storitve, ki jih opravlja zavod,
- z najemanjem kreditov,
- drugo.

Sredstva za izvrševanje dejavnosti se zagotavljajo letno v obsegu, potrebnem za izvajanje ovrednotenega in sprejete programa dela zavoda.

#### 11. člen

Pridobivanje, razporejanje in porabo sredstev, določenih za izvajanje programa dela zavoda, spremlja upravni odbor.

Zavod zagotavlja ločeno poročanje o uporabi sredstev za izvajanje dejavnosti financiranih iz občinskega proračuna ter za izvajanje dejavnosti financiranih iz drugih virov.

Ustanovitelj ima pravico neposrednega vpogleda v vse finančne in računovodske listine ter pravico pridobiti vse podatke o finančnem poslovanju zavoda.

Osebe, ki so na podlagi prejšnjega odstavka tega člena imele vpogled v poslovne knjige in drugo poslovno dokumentacijo zavoda, morajo te podatke varovati kot poslovno skrivnost.

#### 12. člen

Morebitne presežke prihodkov nad odhodki sme zavod uporabljati le za izvajanje in razvoj s tem odlokom določenih dejavnosti.

O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča upravni odbor zavoda s soglasjem ustanovitelja.

#### 13. člen

O načinu pokrivanja primanjkljaja oziroma zagotovitvi manjkajočih sredstev odloča upravni odbor zavoda s soglasjem ustanovitelja.

#### 14. člen

Ustanovitelj javnega gospodarskega zavoda:

- odloča o tarifi za storitve zavoda, ki jo upravni odbor zavoda določi z letnim programom dela, daje soglasje k statutu zavoda in njegovim spremembam,
- sprejema poslovno poročilo, obračune in zaključni račun zavoda,
- imenuje vršilca dolžnosti direktorja,
- daje soglasje k najemanju posojil, ki presegajo 1,000.000 SIT,
- daje soglasje k notranji organizaciji zavoda ter številu in vrsti delovnih mest,
- daje soglasje k letnemu programu dela zavoda in njegovemu finančnemu ovrednotenju,
- lahko od upravnega odbora zavoda oziroma nadzornega odbora zahteva poročilo o poslovanju zavoda,
- odloča o prenehanju zavoda,
- odloča o drugih zadevah, določenih z zakonom, ter odlokom in statutom zavoda.

Ustanoviteljske pravice iz predhodnih alinej izvaja Občinski svet občine Kočevje.

#### 15. člen

Upravni odbor zavoda:

- sprejema statut zavoda in njegove spremembe,
- sprejema letni program dejavnosti in njegovo finančno ovrednotenje, način razpolaganja s presežkom ter način pokrivanja izgube,
- daje mnenja k predlogom direktorja zavoda za zaposlitev oseb na vodilna in vodstvena delovna mesta v zavodu,
- daje soglasje k najemanju posojil do 1,000.000 SIT,
- daje soglasje k izbiri izvajalcev in sklenitvi pogodb za dela in storitve, katerih vrednost presega 1,000.000 SIT,
- predlaga ustanovitelju spremembo imena oziroma dejavnosti zavoda,
- odloča o drugih zadevah, določenih s tem odlokom in statutom zavoda,
- sprejema notranjo organizacijo zavoda ter število in vrste delovnih mest.

#### 16. člen

Odločitve sprejema upravni odbor zavoda na seji z večino glasov vseh članov odbora. Kadar je glasovanje neodločeno, odloča glas predsednika upravnega odbora zavoda.

Občinski svet na predlog ustanovitelja imenuje upravni odbor zavoda v 30 dneh po vpisu v sodni register. Upravni odbor ima pet članov. Od skupnega števila članov upravnega odbora enega imenuje izmed delavcev zavoda, enega izmed uporabnikov storitev zavoda ter enega predstavnika ustanovitelja.

Ustanovitelj predlaga izmed članov odbora kandidata za predsednika. Le-tega imenujejo člani odbora na svoji prvi seji.

#### 17. člen

Mandat članov upravnega odbora zavoda traja štiri leta. Le-ti so po poteku mandata lahko ponovno imenovani.

Način dela upravnega odbora zavoda se določi s poslovnikom o delu upravnega odbora zavoda.

Občinski svet občine Kočevje lahko razreši člane upravnega odbora zavoda, če pri svojem delu ne upoštevajo politike, sprejete na področju turizma, če uporabljajo sredstva zavoda v nasprotju s cilji zavoda ter iz drugih razlogov, opredeljenih s statutom zavoda. Postopek razrešitve se določi s statutom zavoda.

#### 18. člen

Poslovanje in delo zavoda vodi direktor zavoda, ki predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Zavod zastopa z omejitvijo, da sklepa pogodbe o najemanju posojil do 1,000.000 SIT po soglasju upravnega odbora, nad 1,000.000 SIT pa po soglasju ustanovitelja.

Pogodbe o izbiri izvajalcev in sklenitvi pogodb za delo - storitve, ki po vrednosti presegajo 1,000.000 SIT sklepa po soglasju upravnega odbora.

Direktorja imenuje in razrešuje upravni odbor zavoda s soglasjem Občinskega sveta občine Kočevje.

Direktor je imenovan na podlagi javnega razpisa za štiri leta in je po poteku mandata lahko ponovno imenovan.

Postopek javnega razpisa, pogoji in način imenovanja in razrešitve direktorja se določijo s statutom zavoda.

S statutom zavoda se določijo tudi pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja zavoda.

## VII. ORGANIZACIJA ZAVODA

#### 19. člen

Podrobnejša organizacija zavoda se določi s statutom zavoda.

## VIII. NADZOR

## 20. člen

Nadzor nad poslovanjem zavoda opravlja nadzorni odbor Občine Kočevje.

## IX. PRENEHANJE

## 21. člen

Zavod preneha v primerih in po postopku, določenim z zakonom, tem odlokom in statutom zavoda.

## X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

## 22. člen

Finančna sredstva za delovanje zavoda v prvih petih letih njegovega delovanja zagotovi Občina Kočevje iz proračunskih sredstev.

## 23. člen

Do imenovanja upravnega odbora in direktorja zavoda predstavlja in zastopa zavod župan Občine Kočevje.

## 24. člen

Vpis zavoda v sodni register mora biti priglasi najkasneje v tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka.

## 25. člen

Upravni odbor zavoda sprejme statut zavoda v tridesetih dneh po imenovanju.

## 26. člen

Zavod v redno delavno razmerje prevzame delavca, ki je ob ustanovitvi zavoda v občinski upravi zaposlen na področju turizma.

## 27. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 061-1/95-20

Kočevje, dne 3. marca 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Kočevje  
**Alojz Košir** l. r.

**879. Sklep o uvrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1998**

Na podlagi 22. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) 14. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kočevje (Uradni list SRS, št. 16/87) in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 33/89) ter 16. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 39/95, 48/95 – popravek in 23/97) je Občinski svet občine Kočevje na 35. redni seji dne 3. 3. 1998 sprejel

## S K L E P

**o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1998**

## 1. člen

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kočevje za leto 1998 znaša 0,150 SIT.

## 2. člen

Vrednost točke iz tega sklepa se uporablja od 1. januarja 1998 dalje.

## 3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 061-1/95-20

Kočevje, dne 4. marca 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Kočevje  
**Alojz Košir** l. r.

## K O Z J E

**880. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kozje za leto 1998**

Na podlagi 56. in 57. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 7., 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87), 2. člena navodila za podrobnejši izračun sorazmernega dela stroškov priprave in opremljanja stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in naprave sekundarnega omrežja (Uradni list RS, št. 20/90) ter na podlagi 17. člena statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 54/95) je Občinski svet občine Kozje na 23. redni seji dne 26. 2. 1998 sprejel

## O D L O K

**o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kozje za leto 1998**

## 1. člen

Povprečna gradbena cena za m<sup>2</sup> koristne stanovanjske površine III. stopnje opremljenosti, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in za vrednost zemljišča, znaša na dan 1. 1. 1998 za območje Občine Kozje 109.320 SIT/m<sup>2</sup>.

## 2. člen

Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za III. stopnjo opremljenosti in gostoto naseljenosti 100–200 prebivalcev na hektar znašajo na dan 1. 1. 1998 16.500 SIT, in sicer:



– stroški za naprave individualne komunalne rabe 7.350 SIT za m<sup>2</sup> koristne stanovanjske površine,  
– stroški za naprave kolektivne komunalne rabe 9.150 SIT za m<sup>2</sup> koristne stanovanjske površine.

## 3. člen

Cena stavbnega zemljišča se določi v odstotku od povprečne gradbene cene iz 1. člena tega odloka in znaša 0,9% povprečne gradbene cene.

## 4. člen

Tako določena gradbena cena, cena za stavbno zemljišče in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč se med letom valorizirajo v skladu z določili zakona o stavbnih zemljiščih.

## 5. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kozje za leto 1997, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 17/97.

## 6. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 061-23-004/98

Kozje, dne 26. februarja 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Kozje  
**Mihael Zakošek** l. r.

### 881. Odlok o spremembi odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Kozje

V skladu z uredbo o načinu oblikovanja komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 63/97) in na podlagi 17. člena statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 54/95) je Občinski svet občine Kozje na 23. redni seji dne 26. 2. 1998 sprejel

### O D L O K

#### o spremembi odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Kozje

## 1. člen

V odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Kozje (Uradni list RS, št. 10/97) se spremeni 16. člen tako, da se glasi:

“Za organizirano ravnanje z odpadki so dolžni povzročitelji plačevati komunalno storitev.

V urbanih naseljih se plačuje komunalna storitev, obračunana po kvadratnem metru stanovanjske površine oziroma površine poslovnega prostora.

Višino zneska, po katerem se obračunava m<sup>2</sup> površine, se določi na predlog izvajalca, s soglasjem občinskega sveta.

V vaških naseljih in zaselkih se plačuje komunalna storitev v pavšalnem znesku, in sicer mesečno. Ceno komunalne storitve določi občinski svet enkrat letno s posebnim sklepom.”

## 2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 061-23-015/98

Kozje, dne 26. februarja 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Kozje  
**Mihael Zakošek** l. r.

### 882. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Kozje

Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94) in 17. člena statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 54/95) je Občinski svet občine Kozje na 23. redni seji dne 26. 2. 1998 sprejel

### O D L O K

#### o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Kozje

## 1. člen

S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje javnega glasila Občine Kozje (v nadaljnjem besedilu: glasilo).

## 2. člen

Ime glasila je: ZMAJEV GLAS – glasilo Občine Kozje.

## 3. člen

Izdajatelj javnega glasila je Občina Kozje s sedežem Kozje 37, 3260 Kozje.

## 4. člen

Glasilo izhaja praviloma vsake tri mesece, lahko pa izide tudi kot dvojna ali izredna številka.

## 5. člen

Glasilo je informativno gradivo za obveščanje občanov o delu Občinskega sveta občine Kozje in o delu njegovih delovnih teles, o delu urada župana, javnih zavodov, strank, društev, krajevnih skupnosti ter o življenju in delu občanov.

Glasilo je brezplačno in ga prejemajo vsa gospodinjstva v Občini Kozje.

## 6. člen

Glasilo ureja tričlanski uredniški odbor, ki ga sestavljajo odgovorni urednik in dva člana, ki jih imenuje in razrešuje občinski svet.

## 7. člen

Uredniški odbor:

– oblikuje programsko zasnovo glasila, kjer določi namen izdajanja in temeljna vsebinska izhodišča javnega glasila,

– naroča, ureja, pripravlja besedila za posamezno številko,

– letno poroča občinskemu svetu o svojem delu.

Mandat uredniškega odbora je štiri leta.

## 8. člen

Pri pripravi glasila je potrebno upoštevati svobodo obveščanja, nedotakljivost in varstvo človekove osebnosti in dostojanstva, svoboden pretok informacij in odprtost glasila za različna mnenja.

## 9. člen

Viri financiranja glasila:

- proračunska sredstva Občine Kozje,
- prihodki od reklam in sporočil,
- drugi prihodki.

## 10. člen

Za tehnično izvedbo opravil v zvezi z izdajanjem glasila lahko župan sklene pogodbo z zunanjim izvajalcem.

## 11. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 061-23-006/98

Kozje, dne 26. februarja 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Kozje  
**Mihael Zakošek** l. r.

**883. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1998**

Na podlagi 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84 in 33/89), 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 50. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter 17. člena statuta Občine Kozje je Občinski svet občine Kozje na 23. redni seji dne 26. 2. 1998 sprejel

**S K L E P**

**o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1998**

## 1

Usklajena vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1998 znaša 0,11 SIT.

## 2

Vrednost točke iz tega sklepa se uporablja od 1. januarja 1998 dalje.

## 3

Z veljavnostjo tega sklepa preneha veljati sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1997, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 17/97.

## 4

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 061-23-003/98

Kozje, dne 26. februarja 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Kozje  
**Mihael Zakošek** l. r.

**884. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi**

Na podlagi 17. člena statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 54/95) je Občinski svet občine Kozje na 23. redni seji dne 26. 2. 1998 sprejel naslednji

**S K L E P**

## 1

S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi na parc. št. 1399/2, dvorišče, v izmeri 81 m<sup>2</sup>, vpisane v vlož. št. 560, k.o. Kozje ter na parc. št. 1399/4, dvorišče, v izmeri 182 m<sup>2</sup>, vpisani v vlož. št. 560, k.o. Kozje.

Zemljišče preneha imeti značaj zemljišča v splošni rabi in postane lastnina Občine Kozje.

## 2

Pristojno Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Kozje na zemljišču, navedenem v 1. členu tega sklepa.

## 3

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 061-23-005/98

Kozje, dne 26. februarja 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Kozje  
**Mihael Zakošek** l. r.

**885. Sklep o vrednosti točke za določitev komunalne takse za posamezne predmete in storitve**

Na podlagi 17. člena statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 54/95) in v skladu z odlokom o komunalnih taksah v Občini Kozje (Uradni list RS, št. 17/97) je Občinski svet občine Kozje na 23. redni seji dne 26. 2. 1998 sprejel naslednji

**S K L E P**

Vrednost točke, s katero se določi komunalna taksa za posamezne predmete in storitve, znaša za leto 1998 11 SIT.

Št. 061-23-013/98

Kozje, dne 26. februarja 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Kozje  
**Mihael Zakošek** l. r.

**886. Sklep o ceni storitev organiziranega ravnanja z odpadki v vaških naseljih in zaselkih na območju Občine Kozje**

Na podlagi 17. člena statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 54/95) in v skladu z odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Kozje (Uradni list RS, št. 10/97) je Občinski svet občine Kozje na 23. redni seji dne 26. 2. 1998 sprejel naslednji

**S K L E P**

Cena storitve organiziranega ravnanja z odpadki v vaških naseljih in zaselkih na območju Občine Kozje znaša za leto 1998 500 SIT mesečno na hišno številko.

Lastniki vikendov, kleti in zidanic, ki na območju, kjer Javno podjetje OKP, Rogaška Slatina, opravlja organiziran odvoz smeti, že plačujejo storitev odvoza smeti po hišni številki, plačujejo ceno storitve odvoza smeti 100 SIT.

Lastniki vikendov, kleti in zidanic, ki na območju, kjer Javno podjetje OKP, Rogaška Slatina, opravlja organiziran odvoz smeti, ne plačujejo storitev odvoza smeti po hišni številki, plačujejo ceno storitve odvoza smeti 300 SIT.

Št. 061-23-014/98  
Kozje, dne 26. februarja 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Kozje  
**Mihael Zakošek** l. r.

**887. Sklep o določitvi praznika Občine Kozje**

Na podlagi 17. člena statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 54/95) in na podlagi predloga komisije za pripravo aktivnosti v zvezi z občinskim praznikom in za pripravo predloga celostne podobe občine je Občinski svet občine Kozje na 21. redni seji dne 11. 12. 1997 sprejel naslednji

**S K L E P**

Za praznik Občine Kozje se določi 15. april, dan, ko se leta 1016 v zgodovinskih virih prvič omenja kraj Kozje.

Št. 061-21-007/97  
Kozje, dne 11. decembra 1997.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Kozje  
**Mihael Zakošek** l. r.

**K R Š K O****888. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem načrtu stanovanjsko poslovno območje Komočar-Leskovec**

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 44/97), zakona

o planiranju in urejanju prostora v predhodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in na podlagi 33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95 in 26/97 ter odločbe US RS 6/94, 45/94, 20/95, 9/96, 44/96) ter 35. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je župan Občine Krško sprejel

**S K L E P****o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem načrtu stanovanjsko poslovno območje Komočar-Leskovec**

I

Javno se razgrne osnutek odloka o zazidalnem načrtu stanovanjsko poslovno območje Komočar-Leskovec.

II

Dokumentacija bo javno razgrnjena v prostorih Oddelka za urejanje prostora, varstvo okolja in premoženjskopravne zadeve Občine Krško, CKŽ 14 in prostorih Krajevne skupnosti Leskovec. Javna razgrnitev bo trajala 30 dni od objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

III

V času javne razgrnitve lahko k dokumentu podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti in le-te posredujejo Oddelku za urejanje prostora, varstvo okolja in premoženjskopravne zadeve Občine Krško, CKŽ 14.

IV

V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava v Krajevni skupnosti Leskovec.

V

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 1/15-352-1/97  
Krško, dne 30. januarja 1998.

Župan  
Občine Krško  
**Danilo Siter** l. r.

**K U Z M A****889. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kuzma**

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 39/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93) in 23. člena statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 57/95), je Občinski svet občine Kuzma na seji dne 23. januarja 1998 sprejel

**O D L O K****o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kuzma**

## I. UVODNA DOLOČILA

## 1. člen

Sprejmejo se prostorski ureditveni pogoji (v nadaljevanju: PUP) za območja naselij, zaselkov in odprtega prostora v Občini Kuzma, ki jih je izdelala ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring pod številko 13/97.

## 2. člen

PUP za območje Občine Kuzma so usklajeni s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Kuzma, dopolnjeni v letu 1997 (Uradni list RS, št. 52/97).

## 3. člen

PUP vsebuje tekstualni del in grafične priloge v merilu 1:2500, ki se nanašajo na merila in pogoje za posege v prostor in na prikaze iz prostorskih sestavin planov.

Tekstualni del vsebuje:

- splošni del s prilogami (soglasja pristojnih organov in organizacij),
  - obrazložitev meril in pogojev za posege v prostor.
- Grafični del vsebuje:
- pregledno karto obravnavanega območja v merilu 1:25000,
  - ureditvena območja naselij v merilu 1:2500.
- Za odprti prostor se pri opredelitvi namenske rabe uporabljajo tudi grafične priloge iz sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planov v merilu 1:5000.

## 4. člen

Prostorski ureditveni pogoji določajo:

- območje urejanja in veljavnost;
  - funkcijo območja;
  - pogoje in merila glede vrste posegov;
  - pogoje in merila za urbanistično oblikovanje območij;
  - splošne pogoje za arhitektonsko oblikovanje objektov in naprav;
  - merila in pogoje za:
    - komunalno in energetska urejanje;
    - prometno urejanje;
    - druge posege, ki trajno spreminjajo prostor.
- Prostorski ureditveni pogoji določajo tudi merila in pogoje za:
- ohranjanje in varovanje naravne in kulturne dediščine ter drugih dobrin splošnega pomena;
  - varovanje in izboljšanje okolja;
  - urejanje prostora za potrebe obrambe in zaščite,
  - odstopanja in
  - končna določila.

Merila in pogoji, določeni v odloku o prostorskih ureditvenih pogojih so podlaga za pripravo lokacijske dokumentacije za posamezen poseg v prostor na območju, ki ga urejajo.

## II. OBMOČJE UREJANJA IN VELJAVNOST

## 5. člen

Meja ureditvenega območja PUP poteka po meji Občine Kuzma, ki zavzema naslednje katastrske občine: Dolič, Dolnji Slaveči, Gornji Slaveči, Grad, Kruplivnik, Kuzma, Kovačevci, Matjaševci, Motovilci, Radovci, Vidonci in Trdkova.

## 6. člen

PUP veljajo neomejeno za celotno območje naštetih katastrskih občin, razen za območja, za katera je predvidena izdelava prostorsko-izvedbenega načrta in sicer:

1. Območje Purga pri Gradu.

## III. FUNKCIJA OBMOČJA

## 7. člen

Celotna površina območja obdelave zavzema območja strnjenih naselij ter odprti prostor, ki se deli po namenu na kmetijska zemljišča, območja gozdov, vodnih površin, infrastrukturnih objektov in ostala območja.

Poselitvena območja so območja naselij in zaselkov ter posameznih objektov in vključujejo vse dejavnosti, ki so vezane na bivanje in delovanje prebivalstva v poselitvenih območjih. V pretežni meri je to kmetijska dejavnost in to v vseh naseljih in območju obdelave.

Največ površin odprtega prostora odpade na kmetijska zemljišča, v nižinskem delu večinoma trajno namenjena kmetijski rabi. Na teh površinah so delno izvedene agro in hidromelioracije.

Nekatera območja v hribovitem delu občine so v planskih dokumentih opredeljena kot vinorodna območja, kjer je ob vinogradih in sadovnjakih možna gradnja gospodarskih objektov in vikendov.

Gozdne površine so manjše gozdne združbe proizvodnega značaja.

Ostala območja izven poselitvenih površin so poleg vodnih površin (reke, potoki, jezera, gramoznice) in površin infrastrukturnih objektov (ceste, koridori) še površine za izkoriščanje rudnin (gramoznice).

Tako odprti prostor, kot poselitvena območja so poleg primarne rabe v določenih mejah opredeljena tudi kot zavarovana ali varovalna območja. To so varovalni pasovi zajetij pitne vode, koridori in varnostni pasovi posameznih infrastrukturnih objektov, območja naravne in kulturne dediščine ipd. Celotno območje obdelave je opredeljeno tudi kot raziskovalni prostor za nafto in plin ter geotermalno vodo.

## IV. POGOJI IN MERILA GLEDE VRSTE POSEGOV

## 8. člen

Vrsto posegov delimo glede na funkcijo prostora v ureditvenih območjih naselij in v odprtem prostoru po naslednjih območjih:

- A) Ureditvena območja naselij
- B) Vinorodna območja
- C) Območja odprtega prostora:
  - kmetijska zemljišča,
  - območja gozdov,
  - vodne površine,
  - infrastrukturni objekti,
  - ostala območja.
- D) Območja, ki segajo preko ostalih območij:
  - zavarovana območja naravne in kulturne dediščine,
  - raziskovalni prostor za nafto in plin.

## 9. člen

A) Ureditvena območja naselij, zaselkov in posamičnih objektov

Na območjih naselij in delov naselij, ki so v prostorskih sestavinah planov opredeljena kot poselitvena območja, so dopustni naslednji posegi:

- sanacije, adaptacije in tekoča vzdrževalna dela na obstoječih objektih, napravah in površinah;
- novogradnje, dograditve in nadomestne gradnje infrastrukturnih objektov, naprav in omrežij;
- novogradnja vseh vrst objektov (dopolnilna gradnja);
- novogradnja pritiklin kot samostojnih objektov ali prizidkov v sklopu že obstoječih objektov;
- sprememba namembnosti objektov in prostorov za proizvodno, kmetijsko, obrtno, servisno, trgovsko in gostinsko dejavnost;
- odstranitev dotrajanih objektov in naprav;
- postavitve začasnih montažnih kioskov in stojnic za sezonsko prodajo;
- postavitve začasnih montažnih objektov za turistične, športne ali druge prireditve;
- postavitve obeležij, spomenikov in reklamnih objektov;
- vodnogospodarske ureditve.

## 10. člen

Na območju predvidenega zazidalnega načrta Purga pri Gradu je dopustna gradnja posamičnih objektov na že formiranih stavbnih parcelah ob pogoju, da je do parcele urejena minimalna komunalna oprema in da je zagotovljen dovoz na javno cesto.

## 11. člen

## B) Vinorodna območja

Na območjih, ki so v prostorskih sestavinah planov opredeljena kot vinorodna območja so dopustni naslednji posegi:

- sanacije, adaptacije in tekoča vzdrževalna dela na obstoječih objektih, napravah in površinah,
- novogradnje, dograditve in nadomestne gradnje infrastrukturnih objektov, naprav in omrežij,
- novogradnja gospodarskih objektov (vinskih kleti, shramb),
- novogradnja prizidkov k obstoječim objektom,
- sprememba namembnosti objektov za gostinsko ali turistično dejavnost,
- vodnogospodarske ureditve.

Gospodarski objekti so vinske kleti in shrambe za potrebe vinogradništva in vinarstva. Vikendi so sekundarna začasna bivališča in niso vezana na gospodarsko dejavnost.

## 12. člen

## C) Območja odprtega prostora

## 1. Kmetijska zemljišča

a) Na najboljših kmetijskih zemljiščih, ki so trajno namenjena kmetijski rabi, so poleg primarne rabe dopustni naslednji posegi:

- manjše dograditve in nadomestne gradnje infrastrukturnih objektov in naprav,
- gradnja dopolnilnih kmetijskih objektov pri obstoječih kmetijah,
- vodnogospodarske ureditve,
- vzdrževalna dela na obstoječih objektih, napravah in površinah,
- ureditev utrjenih površin za potrebe kmetijstva,
- postavitve ograj,
- širitev pokopališč,
- postavitve začasnih montažnih objektov za potrebe kmetijstva (rastlinjaki),
- ureditev travnatih igrišč.

b) Na ostalih kmetijskih zemljiščih so dopustni naslednji posegi:

- vzdrževalna dela na obstoječih objektih, napravah in površinah,

- gradnja in dograditev infrastrukturnih objektov in naprav,
- gradnja dopolnilnih kmetijskih objektov pri obstoječih kmetijah,
- ureditev utrjenih površin za potrebe kmetijstva,
- ureditev rekreacijskih in športnih površin,
- vodnogospodarske ureditve,
- širitev pokopališč,
- postavitve začasnih montažnih objektov za potrebe kmetijstva, turizma, športnih in drugih prireditve,
- postavitve ograj,
- odstranitev obstoječih objektov in naprav,
- ureditev manjših zajetij za ureditev ribnikov.

## 13. člen

## 2. Območja gozdov

Na območju gozdov so dopustni naslednji posegi:

- novogradnja ali dograditev objektov in naprav za gozdarsko, lovsko, turistično ali športno dejavnost,
- dograditve in nadomestne gradnje infrastrukturnih objektov in naprav,
- vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah,
- vodnogospodarske ureditve.

Za večje posege v območjih gozdov je potrebno pridobiti soglasje Zavoda za gozdove.

## 14. člen

## 3. Območja vodnih površin

Na območjih vodnih površin in na površinah, ki jim pripadajo so dopustni naslednji posegi:

- tekoča vzdrževalna dela na obstoječih površinah, objektih in napravah,
- vodnogospodarske ureditve,
- ureditve manjših zajemališč požarne vode,
- ureditev manjših zajetij za ureditev ribnikov.

## 15. člen

## 4. Koridori in varovalni pasovi infrastrukturnih objektov

Na območjih infrastrukturnih objektov (ceste) so dopustni naslednji posegi:

- tekoča vzdrževalna dela,
- rekonstrukcije,
- gradnja oziroma postavitve avtobusnih postajališč,
- gradnja kolesarskih in peš površin,
- gradnja in rekonstrukcija podzemnih in nadzemnih komunalnih in energetskih objektov in omrežij.

Na območju varovalnih pasov infrastrukturnih objektov so dopustni posegi, če niso v nasprotju z veljavnimi predpisi za posamezen objekt oziroma, če s posegom soglašata upravljalec tega objekta.

## 16. člen

## 5. Ostala območja

Na območjih za izkoriščanje rudnin (gramoznice, peskokopi) so dopustni naslednji posegi:

- tekoča vzdrževalna dela,
- postavitve začasnih pomožnih objektov in naprav,
- postavitve ograj,
- odstranitev in ponovna zasaditev visoke vegetacije,
- ureditev manjših zajemališč požarne vode.

## 17. člen

## C) Območja, ki segajo preko ostalih območij

## 1. Zavarovana območja

Območja in objekte kulturne dediščine ureja odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Murska Sobota (Ur. objave, št. 8/91).

Na zavarovanih območjih kulturne dediščine so dopustni posegi na obstoječih objektih, napravah in površinah pod pogoji, ki jih predpisuje varstveni režim za varovanje kulturne dediščine.

Za vse posege na varovanih območjih je potrebno pridobiti soglasje pristojne varstvene službe (Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, Maribor).

#### 18. člen

##### 2. Raziskovalni prostor

Na celotnem območju obdelave so dopustna raziskovalna vrtnja za pridobitev nafte, plina in geotermalne vode, pod pogoji, ki jih navajajo strokovne podlage za raziskovalni prostor za nafto in plin (št. 1/86-SP/MS) izdelana na Zavodu za ekonomiko in urbanizem ter pod pogoji iz zakona o rudarstvu.

Dopustne so tudi raziskave ležišč drugih rudnin in surovin.

Na celotnem območju so dopustna tudi geološka vrtnja pod pogojem, da vrtnja trajno ne spreminjajo obstoječega stanja na površini in podtalju.

### V. SPLOŠNI POGOJI IN MERILA ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČIJ

#### 19. člen

Merila in pogoji za urbanistično oblikovanje območij določajo:

- velikost in lego gradbenih parcel;
- odmike med objekti in parcelami;
- lego objektov in naprav;
- ureditev parcele.

Merila in pogoji se nanašajo na zazidana in nezazidana stavbna zemljišča.

#### 20. člen

Stavbna parcela se določa ob upoštevanju koncepta obstoječe tlorisne zasnove določenega območja, naselja ali zaselka, ter zavisi od namembnosti, velikosti in zmožljivosti objektov in naprav na predmetnem zemljišču.

Širina gradbene parcele za samostojne objekte s pritliklinami znaša najmanj 16 m. Parcela mora biti praviloma podolgovata, ožja stranica naj bo ob cesti.

Velikost funkcionalnega zemljišča zavisi od velikosti in namembnosti objekta in znaša za stanovanjske objekte 3 m od fasade (razen ob manjšem odmiku od parcelne meje), širina dovoza je 3 m. Za proizvodne objekte znaša funkcionalno zemljišče 4 m od fasade (razen ob manjšem odmiku od parcelne meje). Širina dovoza je 4 m. Za vinske kleti in vikende znaša funkcionalno zemljišče 1 m od fasade. Širina dovoza je najmanj 2,5 m.

Funkcionalno zemljišče mora zagotavljati vse potrebne površine za dejavnost v obstoječih in bodočih objektih. Če celotnega funkcionalnega zemljišča ni možno zagotoviti znotraj obravnavane gradbene parcele, se lahko predvidijo tudi druge površine stavbnih zemljišč.

Pri razporeditvi objektov in naprav se mora dosledno upoštevati obstoječi koncept zazidave in obstoječe urejene površine.

Stanovanjski objekti v naseljih in zaselkih se morajo graditi ob cesti, ostali (gospodarski objekti, pritikline in pomožni objekti) pa v notranjosti parcele. Izjemoma se stanovanjski objekti lahko gradijo v notranjosti parcele le, če so na sosednjih parcelah že taki objekti in če imajo zagotovljen dovoz z javne ceste.

Ob cesti se lahko gradijo tudi proizvodni in servisni objekti, ob pogoju, da s svojo dejavnostjo ne vplivajo negativno na sosednje stanovanjske objekte.

Gospodarski in stanovanjski objekti v vinorodnih območjih se morajo graditi v liniji obstoječih objektov ob dovoznih poteh. Kjer še ni objektov, se mora predvidena pozidava zastaviti v liniji pod grebenom ali vrhom. Gradnja objektov na izpostavljenih legah ni dopustna.

#### 21. člen

Odmiki objektov in naprav od sosednjih parcelnih mej morajo biti tolikšni, da omogočajo normalno vzdrževanje, omogočajo tudi pozidavo sosednjih parcel in ne smejo poslabšati bivalnih pogojev v objektu.

Pri določanju odmikov od sosednjih parcelnih mej je potrebno dosledno upoštevati obstoječi zaporedni sistem odmikov.

Odmiki od objektov morajo upoštevati osončenost sosednjega objekta.

Najmanjši odmik od sosednje parcelne meje je 1 m.

Odmiki od vseh javnih prometnih poti in cest morajo biti najmanj 4 m od kategoriziranih cest pa tudi v skladu s cestno-prometnimi predpisi.

Odmiki med objekti znotraj stavbne parcele morajo biti tolikšni, da omogočajo varnost pred požarom in zagotavljajo sanitarne in druge pogoje. Odmik med objekti na sosednjih parcelah ne sme biti manjši kot znaša maksimalna višina sosednjih objektov.

Novi in nadomestni objekti morajo zagotavljati ustrezno osončenost sosednje parcele.

Ventilacijske odprtine in okna na proizvodnih kmetijskih objektih naj ne bodo orientirana proti bivalnim prostorom ali sosednjem dvorišču.

V strnjeni vrstni zazidavi se novi objekti locirajo na mejo.

#### 22. člen

Vsak objekt na zaključeni stavbni parceli mora imeti zagotovljen in urejen prost in varen dovozni priključek na javno cesto v skladu z veljavnimi predpisi o javnih cestah.

Objekti ob kategoriziranih cestah morajo imeti po možnosti za več objektov skupaj skupni priključek.

Javni objekti in lokali morajo imeti glede na svojo dejavnost zadostno število parkirnih mest.

#### 23. člen

V strnjenih naseljih in zaselkih morajo biti smeri slemen usklajene z obstoječo zazidavo. Praviloma so smeri slemen na objektih, ki mejijo na cesto vzporedne s cesto.

Nepozidan del parcele mora biti urejen glede na funkcijo objekta. Zasaditev naj upošteva domačo avtohtono vegetacijo.

#### 24. člen

Parcela ali deli parcele znotraj naselja, zaselka ali za posamezni objekt je lahko ograjena. Ograja mora biti postavljena znotraj parc. meje, ali na meji, če se tako sporazumeta oba sosedra. Ograje v ureditvenih območjih naselij morajo biti ob cesti praviloma žive ali lesene in ne smejo presegati višine 1,20 m. Postavitev ograje zunaj ureditvenih območij naselij je dopustno ob zemljiščih, ki jih je potrebno zavarovati, oziroma preprečiti dostop. Višina in izvedba ograje se prilagodi namenu.

Višina zemljišča ob parcelni meji mora biti prilagojena višini sosednjega zemljišča.

## 25. člen

Kmetijski objekti za proizvodnjo (hlevi) morajo biti praviloma najmanj vsaj 15 m oddaljeni od stanovanjskih objektov.

Proizvodni objekti z večjo kapaciteto se lahko gradijo le na robu ali izven strnjenegega naselja.

Gnojne jame in gnojišča morajo biti oddaljena od stanovanjskih objektov oziroma objektov, kjer bivajo ljudje praviloma vsaj 15 m.

Posamični komunalni objekti in naprave morajo biti postavljeni tako, da ne vplivajo negativno na sosednje objekte in okolico.

Obstoječi vodnjaki se ne smejo zasipati. Odvajanje odpadnih voda v opuščene vodnjake ni dopustno.

## VI. SPLOŠNI POGOJI ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN NAPRAV

## 26. člen

Merila in pogoji za oblikovanje objektov in naprav določajo:

- tlorisne oblike in velikosti objektov,
- višinske gabarite,
- obliko in naklon strehe ter kritine.

Merila in pogoji veljajo za novogradnje in za obstoječe objekte, ki se preurejajo (prizidave, nadzidave, sanacije itd.).

## 27. člen

Tlorisna oblika novih stanovanjskih in drugih objektov ter objektov, ki se preurejajo v ureditvenih območjih naselij in v zaselkih mora biti podolgovata v razmerju stranic od 1:1,2 do 1:2 ali več. Enako razmerje se mora upoštevati tudi pri gradnji pritiklin.

Tlorisna velikost objekta mora biti prilagojena velikosti parcele oziroma velikosti in legi funkcionalnega zemljišča.

Višina predvidenih objektov in objektov, ki se nadzidavajo ne sme presegati višine bližnjih obstoječih objektov.

V naseljih, zaselkih in posamičnih gradnjah višina individualnih stanovanjskih objektov ne sme presegati dve stanovanjski etaži nad terenom.

Višina objektov, ki bodo namenjeni proizvodni, obrtni ali drugi poslovni dejavnosti je lahko višja, vendar le tam, kjer je višina že obstoječih objektov višja, in če to dopuščajo odmiki od sosednjih parcelnih mej.

Vsi predvideni objekti in objekti, ki se preurejajo morajo imeti streho v naklonu (enakostranične, dvokapnice). Enokapne, ustrezno oblikovane so dovoljene le nad prizidanimi pomožnimi objekti in pritiklinami v smeri slemena osnovnega objekta.

Ravne strehe so dopustne le na objektih namenjenih proizvodni dejavnosti (industrijski objekti) ter na manjših pomožnih objektih.

Naklon strehe mora biti od 35–45 stopinj, v nobenem primeru pa ne sme biti manjši od 30 stopinj. Kritina mora biti opečna, oziroma iz materiala, podobnega opeki.

Smeri slemen morajo biti vzporedne z daljšo stranico objekta.

Pri obdelavi fasad predvidenih in obstoječih objektov je možno uporabiti vse razpoložljive materiale, vendar prilagojeno že obstoječim objektom.

## 28. člen

Gospodarski objekti, vikendi in stanovanjski objekti na vinorodnih območjih morajo imeti tloris v razmerju stranic od 1:1,5 do 1:2.

Višina teh objektov ne sme presegati 1,5 etaže nad terenom (na odprti strani), kletni del mora biti vkopan.

Streha mora biti dvokapna z naklonom 45 stopinj, kritina obvezno opečna. Na vvislih so lahko čopi. Smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico objekta.

Fasade naj bodo ubito bele barve, okna s polkni, lese- ni deli temno obarvani.

Izpostavljene fasade na grebenih in vrhovih morajo biti zasajene z domačim avtohtonim rastlinjem.

## VII. MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE KOMUNALNIH, ENERGETSKIH IN TELEKOMUNIKACIJSKIH NAPRAV IN OMREŽIJ

## 29. člen

Predvideni gradbeni posegi (novogradnje, dozidave, nadzidave, rekonstrukcije) so dopustne le na komunalno opremljenih zemljiščih ali zemljiščih, ki jih je možno opremiti.

Komunalno opremljeno zemljišče je zemljišče, ki ima zagotovljen dovoz na javno cesto in če ima v bližini priključke za elektriko, rešeno vodooskrbo in odvajanje vseh odpadnih voda.

## 30. člen

## Vodooskrba

Vsi predvideni objekti v sklopu naselij in zaselkov ter predvideni posamični stanovanjski in proizvodni objekti morajo biti priključeni na javno vodovodno omrežje.

Gradnja objektov, ki jih ni možno priključiti na vodovodno omrežje, pa je gradnja cevovoda predvidena je dopustna pod pogojem, da bo uporabno dovoljenje izdano ob priključitvi na javni vodovod.

Gradnja objektov v katerih se predvideva večja poraba vode je možna po predhodni proučitvi zadostnih količin ustrezne vode. V območjih urejanja namenjenih poselitvi, kjer vodovodno omrežje in naprave ne zagotavljajo zadostnih količin požarne vode in ustreznega pritiska, je potrebno urediti ustrezne požarne bazene, oziroma zagotoviti odvzem iz obstoječih vodnjakov, oziroma vodnih površin.

Pri gradnji objektov in drugih posegov je potrebno upoštevati minimalne odmike od cevovodov javnega vodovoda.

Do sistema vodooskrbe za celotno občino je potrebno vse obstoječe vodne vire, iz katerih se oskrbujejo naselja in zaselki, ustrezno sanirati ter zagotoviti stalen zdravstveni nadzor.

## 31. člen

## Odvajanje odpadnih voda

V naseljih, kjer je zgrajena kanalizacija, se morajo vsi predvideni stanovanjski, poslovni, proizvodni in drugi objekti, ki so ali bodo priključeni na vodovodno omrežje, priključiti tudi na kanalizacijsko omrežje.

V ureditvenih območjih naselij, zaselkov in ob posamičnih gradnjah, kjer ni kanalizacije, se odvod fekalne vode rešuje z individualnimi ali skupinskimi vodotesnimi, triprekatnimi greznicami brez odtoka, ki se po potrebi praznijo.

Vsebina greznic se ob praznjenju mora odvažati na bližnjo komunalno čistilno napravo. V primeru, da je le-ta preveč oddaljena, pa se odplake iz greznic lahko odvažajo na obdelovalne kmetijske površine.

Vsebina greznic se ne sme izpuščati direktno v vode, melioracijske jarke ali druge odvodnike površinskih voda.

V ureditvenih območjih naselij in zaselkov, kjer se bodo urejale večje utrjene površine ali gradili objekti večjih dimenzij, se mora urediti odvodnja meteornih odpadnih voda. Odvod se mora urediti ločeno od fekalne kanalizacije in obvez-

no preko lovilcev maščob v bližnje površinske odvodnike, za kar je potrebno pridobiti soglasje od ustreznega organa.

Objekti z agresivnejšimi odpadnimi vodami morajo imeti svoj sistem čiščenja.

#### 32. člen

Odvajanje in zbiranje gnojnice in drugih odpadkov s kmečkih gospodarstev se ureja individualno (gnojnične jame in gnojišča).

Gnojnične jame in gnojišča morajo biti nepropustna, brez odtoka. Razredčena vsebina gnojničnih jam in gnoj se lahko odvaža na obdelovalne kmetijske površine v skladu z gnojilnim načrtom. Gnojevka se mora takoj podorati.

V naseljih, zaselkih in ob posamičnih stanovanjskih ali gospodarskih objektih, kjer so gnojnične jame in gnojišča neurejena, se le-ta morajo primerno sanirati v sklopu ostalih ureditev na parceli.

#### 33. člen

Zbiranje in odstranjevanje odpadkov

Zbiranje, odvoz in odlaganje komunalnih odpadkov je urejeno z ustreznimi predpisi in jih izvaja pristojna komunalna organizacija.

Dovoljeno je zbiranje manjših količin organskih odpadkov na vrtovih in njivah za predelavo v kompost.

Odlaganje posebnih odpadkov je dopustno le s soglasjem ustreznih inšpekcijskih služb začasno na lastnem dvorišču sicer pa za to določenih mestih.

#### 34. člen

Oskrba z električno energijo

Objekti se priključijo na elektro omrežje pod pogoji, ki jih določi upravljalec v svojem soglasju.

V strnjenih naseljih in večjih zaselkih ter pomembnejših posameznih objektih, površinah in območjih se mora v skladu s potrebami urediti javna razsvetljava.

#### 35. člen

Telekomunikacijsko omrežje in sistemi zvez

Telefonsko omrežje se bo izgrajevalo na podlagi planskih usmeritev. Za posamezno medkrajevno povezavo bo izdelana ustrežna lokacijska dokumentacija oziroma lokacijski načrt.

V naseljih je v skladu s predpisi dopustna gradnja kabelskih TV in drugih sistemov, vendar le na podlagi ustreznih strokovnih podlag.

Za posamezen poseg v prostor, s katerimi so tangirane telekomunikacijske naprave, je potrebno pridobiti telekomunikacijsko soglasje.

### VIII. MERILA IN POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE

#### 36. člen

Urejanje prometnega omrežja mora biti načrtovano in izvajano v skladu s predpisi, ki urejajo promet.

V varovalnih pasovih, obstoječih prometnih površin ni dopustna gradnja nadzemnih objektov.

Postavitev nadzemnih prometnih, turističnih in drugih objektov ter gradnja podzemnih naprav v cestnem telesu ali cestnem pasu je dopustna le s soglasjem upravjalca ceste.

Rekonstrukcija obstoječih cest se mora izvajati na podlagi ustrežne lokacijske dokumentacije in v skladu s predpisi.

Predvideni priključki na cesto ali sanacija obstoječih, morajo biti izvedeni tako, da ne ovirajo prometa in da se ne poškoduje cestno telo.

Prometne površine in dovozi morajo biti urejeni tako, da omogočajo dostope do objektov z vseh strani za primer intervencije.

Pri lokaciji novih objektov in površin je treba glede na možnosti predvideti skupne priključke za več objektov.

Parkiranje javnih prometnih vozil (avtobusov) in tovornjakov na območju naselij ni dopustno, razen na mestih, ki so za to določena.

Parkirni prostori morajo biti fizično ločeni od cestišča.

Objekti, ki so locirani v neposredni bližini ceste, morajo na strešni kritini imeti snegobrane.

### IX. MERILA IN POGOJI ZA DRUGE POSEGE, KI TRAJNO SPREMINJAJO PROSTOR

#### 37. člen

Merila in pogoji za druge posege, ki trajno ali začasno spreminjajo prostor se nanašajo na urejanje površin in območij, za katera ni predvidena izdelava prostorskih izvedbenih načrtov in sicer:

- ureditev manjših ribnikov in požarnih odjemališč,
- manjše hidromelioracije in agromelioracije v sklopu že obstoječih (do velikosti 10 ha),
- namakanje kmetijskih površin do velikosti 10 ha,
- manjše regulacije,
- gradnja mostov,
- ureditev začasnih delovišč za izvajanje raziskovalnih gradbenih ali drugih posegov,
- druge ureditve, ki jih trenutno ni možno predvideti.

Poleg že navedenih pogojev je pri naštetih ureditvah potrebno upoštevati vse pogoje varovanja naravne dediščine in sicer:

- ohranitev značilne krajinske podobe območja,
- ohranitev značilne trase obstoječih strug vodotokov,
- ohranitev kvalitetne obvodne vegetacije.

Pri urejanju območij za začasno rabo za določen namen, je potrebno območje po izvedbi posega primerno sanirati in ga vzpostaviti v prvotno stanje.

Za vse predvidene posege je potrebno izdelati ustrezne strokovne podlage. V postopku priprave sodelujejo vsi prizadeti in vse pristojne inšpekcijske službe, ki jih določi upravni organ, pristojen za urejanje prostora.

Izkop gramoza, glin, peska ali drugih naravnih surovin je dopusten le v sklopu že obstoječih površin za izkoriščanje, ki so evidentirane v planskih aktih v smislu sanacije letih, in na podlagi ustrežne prostorske dokumentacije (lokacijska dokumentacija, ureditveni načrt).

Odpiranje novih izkopov za raziskovalno dejavnost je dopustno le do velikosti, podane v planskih aktih in na podlagi predhodnih strokovnih podlag.

### X. MERILA IN POGOJI ZA OHRANJANJE IN VAROVANJE NARAVNE DEDIŠČINE, KULTURNE DEDIŠČINE TER DRUGIH DOBRIN SPLOŠNEGA POMENA

#### 38. člen

Naravna dediščina na območju občine še ni zavarovana. Že evidentirana lai predlagana območja in objekte je potrebno ohranjati. Za posege na teh območjih ali v njihovi bližini pa je potrebno pridobiti mnenje varstvene službe.

#### 39. člen

Kulturna dediščina je v območju, ki ga obravnavajo prostorski ureditveni pogoji, zavarovana z odlokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Murska Sobota.



Pri izdelavi lokacijske dokumentacije se morajo upoštevati varstveni režimi iz zgoraj navedenega odloka, če gre za posege na zavarovanih objektih in območjih ali v njihovi bližini.

Pri posegih na zavarovanih in nezavarovanih objektih in območjih je potrebno v lokacijskem postopku pridobiti soglasje pristojne varstvene službe (Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, Maribor).

Vsa območja in objekti (zavarovana in nezavarovana) so razvidna iz grafičnega dela PUP.

## XI. MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE IN IZBOLJŠANJE OKOLJA

### 40. člen

Odstranjevanje in odvažanje plodne zemlje ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno nekontrolirano odpiranje gramoznic in odvažanje gramozja ali peska.

Za zagotovitev kvalitetnejših pogojev bivanja in varovanja okolja je potrebno sanirati vse obstoječe vire onesnaženja kot so:

- nekontrolirano izpuščanje odpadnih voda;
- prekomerno izpuščanje zračnih emisij;
- nezavarovana ali neustrezna skladišča tekočih goriv;
- divja odlagališča komunalnih odpadkov;
- nelegalne gramozne jame, peskokope, glinokope ipd.

Pri razvrščanju novih dejavnosti ali objektov je potrebno upoštevati bližino obstoječih objektov in predvidene vplive na te objekte.

Proizvodna ali obrtna območja ali objekti, ki povzročajo prekomerne emisije (hrup, smrad ipd.) morajo biti locirani izven stanovanjskih območij, praviloma na robu naselja. Za vse tovrstne posege mora v skladu z zakonom o varstvu okolja in na podlagi uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je potrebna presoja vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 66/96) biti izdelano poročilo o vplivih na okolje.

### 41. člen

Vse trajne spremembe v krajini, povzročene z gradnjo objektov in naprav ali s spremembo kmetijske rabe na kmetijskih in gozdnih zemljiščih morajo biti ovrednotene tudi z vidika dolgoročnih posledic na okolje.

Posegi v krajino, ki trajno spreminjajo njeno podobo brez ustreznega dovoljenja pristojne službe niso dovoljeni, četudi gre za vzdrževalna dela, razen, ko gre za izvajanje vzdrževalnih del na vodotokih, ki so nujna za zagotavljanje zahtevane poplavne varnosti prebivalstva.

## XII. MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE PROSTORA ZA POTREBE OBRAMBE IN ZAŠČITE

### 42. člen

Pri predvidenih posegih je potrebno upoštevati vse predpise, ki urejajo zaščito pred požarom, rušenjem, poplavami, plazovi in drugimi naravnimi nesrečami.

V lokacijskem postopku je za vsak poseg za katerega to določi Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami potrebno definirati osnovne in dodatne vire požarne vode. Definirati je potrebno tudi interventne poti ter možnost evakuacije v primeru požara.

## XIII. ODPSTOPANJA

### 43. člen

Dopustna so odstopanja od posameznih določil odloka in sicer:

V funkciji območja (11. člen)

Izjemoma je na vinorodnih območjih (ki so v grafičnih prilogah označena z U - V) dopustna tudi gradnja stanovanjskih objektov ob pogojih:

- da so na območju že stanovanjski objekti;
- da velikost parcele zagotavlja minimalno funkcionalno zemljišče in
- da je zagotovljena minimalna komunalna oprema.

Pod enakimi pogoji je dopustna tudi sprememba namembnosti obstoječih objektov (kleti, vikendov) v stanovanjske objekte.

V merilih in pogojih za urbanistično oblikovanje območij (20. do 25. člen)

Odstopanja v širini in obliki parcele so dopustna, če gre za že odmerjeno parcelo in če so z gradnjo na ožji parceli zagotovljeni odmiki, definirani v tem odloku.

Odstopanja v velikosti in odmikih funkcionalnega zemljišča in v razporeditvi objektov na parceli so možna, če ni možno zagotoviti v 20. členu definiranih pogojev in če se z odstopanji ne poslabšajo pogoji funkcioniranja objektov na obravnavani in na sosednjih parcelah.

Odstopanja v odmikih od javnih cest so možna le v soglasju z upravljalcem.

Odstopanja v odmikih med objekti so dopustna, če tako narekuje sistem zazidave, obstoječa razporeditev objektov ter konfiguracija terena in če niso v nasprotju s požarnimi, sanitarnimi in drugimi predpisi.

Odstopanje v višini in izvedbi ograje je možno tam, kjer so ograje ob sosednjih parcelah že drugačne.

Arhitektonsko oblikovanje objektov (27. in 28. člen)

Odstopanja v obliki, naklonu in obdelavi strehe so možna izjemoma v večjih urbaniziranih območjih pod pogojem, da objekti ne rušijo značilne pozidave in da ne spreminjajo značilne vedute naselja. Pri oblikovanju drugačne strehe mora sodelovati urbanist - arhitekt.

Odstopanja v oblikovanju objektov iz 28. člena niso dopustna.

## XIV. KONČNA DOLOČILA

### 44. člen

Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Kuzma so na vpogled na sedežu Občine Kuzma.

### 45. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe.

### 46. člen

Z veljavnostjo tega odloka preneha veljati odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Goričkega v Občini Murska Sobota (Ur. objave, št. 10/90), in sicer v delu, ki se nanaša na območje Občine Kuzma.

### 47. člen

Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 60/98

Kuzma, dne 26. januarja 1998.

Predsednica  
Občinskega sveta  
občine Kuzma  
**Elizabeta Klement I. r.**

## LITIJA

**890. Statut Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o. Litija**

Na podlagi 15. ter 73. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 41/95, 70/95 in 6/96) in 12. člena odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o. (Uradni list RS, št. 67/97) je Občinski svet občine Litija na 36. seji dne 23. 2. 1998 sprejel

## STATUT

**Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o., Litija**

## I. UGOTOVITVE IN SPLOŠNE DOLOČBE

## 1. člen

Na podlagi zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93 in 29/94), zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93) in statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 41/95, 70/95 in 6/96) je Občinski svet občine Litija na izredni seji dne 6. 10. 1997 sprejel odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o. (Uradni list RS, št. 67/97).

Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o. (v nadaljevanju: podjetje) je pravni naslednik Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija p.o. oziroma d.o.o. ustanovljena z odlokom Občine Litija (Uradni list RS, št. 19/90 in 71/94).

## 2. člen

Osnovni oziroma ustanovitveni kapital podjetja znaša 122,381.000 SIT. Ta osnovni kapital je zagotovila Občina Litija z vložitvijo v podjetje. Občina Litija je ustanovitelj in lastnik podjetja.

## 3. člen

Podjetje upravljajo organi določeni z odlokom o ustanovitvi podjetja in tem statutom skladno z zakoni in s statutom Občine Litija.

## 4. člen

Podjetje nadaljuje s poslovanjem na podlagi novega odloka o ustanovitvi podjetja in vpiše v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani spremembe in dopolnitve.

## II. IME, SEDEŽ, PEČAT

## 5. člen

Podjetje posluje pod firmo: Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o. Skrajšana firma podjetja je: KSP Litija d.o.o.

Sedež podjetja je v Litiji, Ponoviška cesta 15.

Ustanovitelj lahko spremeni firmo podjetja z odlokom.

## 6. člen

Pri poslovanju uporablja podjetje pečat pravokotne oblike dimenzij 6 cm X 2 cm in v katerem je napis – vsebina: Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o., 1270 Litija, Ponoviška cesta 15.

## III. DEJAVNOST PODJETJA

## 7. člen

Podjetje opravlja dejavnosti javnih gospodarskih služb določenih z odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini Litija (Uradni list RS, št. 6/96), ki so obvezne in izbirne kot osnovne dejavnosti:

1. oskrba s pitno vodo, zajemanje, čiščenje in dovajanje pitne vode gospodinjstvom, industriji in drugim uporabnikom; upravljanje – gospodarjenje, vzdrževanje in obnavljanje vodovodnih objektov in naprav – na območju celotne občine,

2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ki obsega: odvajanje in čiščenje odpadnih voda iz gospodinjstev, industrije, obrti in drugih uporabnikov v naselju razen tistih, ki nastajajo v procesu proizvodnje in specifičnih tehnoloških procesih; odvajanje padavinskih vod v naseljih ter čiščenje greznic; upravljanje – gospodarjenje, vzdrževanje in obnavljanje kanalizacijskih objektov in naprav – na območju celotne občine,

3. ravnanje s komunalnimi odpadki, ki obsega: ločevanje na izvoru, zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov od gospodinjstev, industrije in drugih uporabnikov razen – brez nevarnih snovi – celotnem območju občine,

4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov, ki obsega: deponiranje komunalnih odpadkov; urejanje in vzdrževanje komunalne deponije; druge dejavnosti na komunalni deponiji – na celotnem območju občine,

5. javna snaga in čiščenje javnih površin – na celotnem območju občine,

6. urejanje javnih poti, površin za pešce in drugih javnih površin – na celotnem območju občine,

7. vzdrževanje in varstvo lokalnih in drugih javnih cest – na celotnem območju občine,

8. urejanje pokopališč, pokopališka in pogrebna dejavnost, upravljanje s pokopališkimi objekti – na območju celotne občine,

9. odstranjevanje poginulih živali z javnih površin.

Podjetje opravlja tudi druge dejavnosti komunalnega in stanovanjskega značaja kot so:

1. prevoz blaga v cestnem prometu,

2. gradnja hidrogradbenih objektov (cevovodov, vodovodov, kanalizacij, vodohranov),

3. gradnja drugih objektov nizkogradnje – rekonstrukcije in popravila,

4. zaključna in obrtna dela v gradbeništvu,

5. vzdrževanje in gradnja prometnih objektov,

6. prodaja, montaža in servisiranje vodomerov,

7. prodaja pogrebne opreme, smetnjakov – posod za komunalne odpadke, vodovodnega in kanalizacijskega materiala,

8. vodenje in izdelava katastra komunalnih objektov in naprav za lastne potrebe in potrebe občine,

9. določanje pogojev in dajanje soglasij za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave, ki so v upravljanju podjetja,

10. izvajanje investitorskih poslov,

11. izvajanje upravniških poslov po stanovanjskem zakonu; vzdrževanje stanovanj, stanovanjskih hiš in naprav,

12. ugotavljanje vrednosti stanovanj, stanovanjskih hiš in počitniških hiš,

13. kot neprofitna stanovanjska organizacija pridobiva, upravlja, oddaja najemna neprofitna stanovanja ter pridobiva in upravlja lastna stanovanja pod posebnimi pogoji, ki jih je predpisal minister za okolje in prostor (pravilnik, Uradni list RS, št. 64/93),

14. oskrba s toplotno energijo iz toplovodnih sistemov,
15. urejanje in upravljanje javnih parkirišč, tržnic, tržnih prostorov in živinskih sejmov,
16. plakatiranje in okraševanje naselij,
17. odvoz nepravilno parkiranih vozil, nevoznih in zapuščenih vozil,
18. upravljanje z javnimi objekti in površinami,
19. javna razsvetljava v naseljih, ki obsega: vzdrževanje električne napeljave in naprav javne razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije,
20. urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih površin.

Poleg poslov navedenih v prejšnjih dveh odstavkih lahko podjetje opravlja še druge posle, ki so potrebni za njegov obstoj in opravlja dejavnosti (pomožni posli) in tudi druga javna pooblastila in naloge, ki mu jih zaupa ustanovitelj ali druge pravne osebe.

Podjetje lahko poleg navedenih dejavnosti opravlja še javna pooblastila in naloge, ki mu jih zaupa ustanovitelj in druge pravne osebe, in so potrebne za njegov obstoj (npr. evidence, računovodsko finančni servis) in v manjšem obsegu tudi druge dejavnosti, ki so namenjene dejavnosti vpisane v sodni register in ki se običajno v manjšem obsegu ali občasno opravljajo ob tej dejavnosti ali ki prispevajo k boljšemu in popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti strojev, delovne sile in materialov, ki se uporabljajo za opravljanje vpisane dejavnosti.

#### 8. člen

Po standardni klasifikaciji dejavnosti (Uredba o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti - Uradni list RS, št. 34/94) se dejavnosti podjetja glasijo:

A/01.411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih površin;

- E/40.30 Oskrba s paro in toplo vodo;
- E/41.00 Zbiranje, čiščenje in distribucija pitne vode;
- O/90.00 Storitve javne higiene;
- O/90.001 Zbiranje in odvoz odpadkov;
- O/90.002 Dejavnosti deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdih odpadkov;
- O/90.004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav;
- O/90.005 Druge storitve javne higiene:

- pometanje in pranje ulic, cest in parkirišč,

- odstranjevanje snega in ledu s cest, posipanje soli ali peska;

- F/45.21 Splošna gradbena dela:
- gradnja in vzdrževanje mestnih cevovodov,
- komunikacijske in energetske napeljave,
- pomožna komunalna dela;

F/45.23 Gradnja cest in športnih objektov:

- gradnja cest in drugih prometnih površin za cestni promet,

- gradnja stadionov in igrišč,
- popravila in vzdrževanje cest in drugih prometnih površin,
- barvanje in označevanje cestišč, parkirišč;

I/63.21 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu:

- dejavnosti povezane s kopenskim prevozom potnikov, živali in tovora,
- obratovanje cest, mostov, tunelov, parkirnih prostorov, garaž in kolesarnic,
- obratovanje javne razsvetljave;

O/93.04 Pogrebne storitve:

- pokop mrličev in podobne storitve; priprava umrlih za pokop, priprava pogrebniških obredov, izposojanje opremlje-

nih prostorov in mrliških vež, prodaja grobov in dajanje grobov v najem;

- F/45.40 Zaključna gradbena dela;
- F/45.34 Druge inštalacije pri gradnjah;
- F/45.45 Druga zaključna gradbena dela;
- K/70.10 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
- K/70.32 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;

K/74.40 Ekonomska propaganda:

- zasnova in izvedba zunanje propagande, z oglasnimi panoji, plakati, izložbami in drugimi razstavnimi prostori,
- distribucija propagandnega materiala,
- zagotavljanje oglaševalnega prostora;
- K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
- K/74.843 Druge poslovne dejavnosti.

## IV. NOTRANJA ORGANIZACIJA

### 9. člen

Notranja organizacija podjetja je določena s pravilnikom o organizaciji podjetja. Podjetje je notranje organizirano tako, da se vse dejavnosti iz tega statuta opravljajo v organizacijskih enotah in da se za vsako organizacijsko enoto vodi ločen prikaz obratovanja. Delo podjetja je organizirano v sektorjih, enotah in službah.

Število izvajalcev v podjetju in znotraj organizacijskih enot je določeno s sistematizacijo delovnih mest s pogoji.

### 10. člen

Direktor podjetja lahko poveča, zmanjša oziroma združuje organizacijske enote glede na potrebe delovnega procesa in boljše organizacije dela.

Direktor podjetja lahko poveča ali zmanjša število izvajalcev znotraj posamezne organizacijske enote ob upoštevanju veljavnih standardov in normativov ter povečevanja ali zmanjšanja posla na dejavnostih.

## V. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE

### 11. člen

Podjetje zastopa in predstavlja direktor v skladu z določili statuta Občine Litija, odloka o ustanovitvi javnega podjetja in pogodbe direktorja o zaposlitvi.

Direktor je pooblaščen, da v imenu in za račun podjetja v okviru njegove dejavnosti sklepa vse pogodbe ter opravlja druga pravna opravila in zastopa podjetje pred sodiščem in drugimi organi.

### 12. člen

Direktor podjetja določi predstavnike in podpisnike podjetja za podpisovanje finančne dokumentacije potrebne za poslovanje z bankami in Agencijo RS za plačilni promet Ljubljana.

## VI. ODGOVORNOST PODJETJA

### 13. člen

Podjetje odgovarja za svoje obveznosti s svojim premoženjem, razen s premoženjem, ki predstavlja infrastrukturne objekte in opremo, naprave oziroma omrežje in je namenjeno opravljanju dejavnosti, ki se izvaja kot gospodarska javna služba.

Infrastrukturnih objektov in opreme, naprav oziroma omrežje, ki je potrebno za izvajanje gospodarske javne služ-

be, ni dovoljeno prodati, zastaviti, oddati v dolgoročni najem ali kako drugače odtujiti, prav tako ni predmet stečajne niti likvidacijske mase.

## VII. POSLOVNA POLITIKA IN PLANIRANJE

### 14. člen

Direktor podjetja je predlagatelj poslovne politike podjetja.

Poslovno politiko podjetja sprejema ustanovitelj podjetja, direktor podjetja pa ima vsa pooblastila za njeno izvajanje, sprejemanje ukrepov in za uveljavljanje vseh oblik odgovornosti. Na podlagi poslovne politike podjetja se v podjetju sprejme letni planski akt.

Po potrebi se uvede – sprejme tudi srednjeročni plan kot razvojni dokument za določeno obdobje.

### 15. člen

Na podlagi sprejetih planskih in programskih aktov ureničuje podjetje svoje naloge z namenom, da si zagotovi uspešen razvoj in vzdržuje nenehno usposobljenost za uspešno izvajanje svojih nalog. Da bi podjetje zagotavljalo smotern ekonomski, tehnični in tehnološki razvoj, se podjetje povezuje z znanstvenimi, strokovnimi in drugimi podobnimi organizacijami ter skrbi za stalno strokovno izobraževanje delavcev.

## VIII. FINANCIRANJE PODJETJA

### 16. člen

Podjetje pridobiva prihodek s ceno svojih proizvodov in storitev. Cena je lahko v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila. Viri za financiranje dejavnosti podjetja iz 7. in 8. člena tega statuta so:

1. sredstva, ki jih za uporabo javnih dobrin in javnih storitev plačujejo uporabniki (cena storitev oziroma tarifa, taksa),
  2. sredstva – viri, ki se zagotavljajo v okviru sistema financiranja javne porabe,
  3. sredstva – viri določeni z zakonom ali s predpisi občine, krediti, dotacije,
  4. drugi viri določeni z zakonom ali predpisom občine.
- Druge dejavnosti podjetja se financirajo s cenami storitev po tržnih načelih.

### 17. člen

Ugotavljanje dobička poteka skladno s predpisi.

O delitvi dobička, ki ostane podjetju odloča, na predlog direktorja in nadzornega sveta, skupščina podjetja.

### 18. člen

Podjetje ugotavlja finančni rezultat poslovanja v letnem obračunu v skladu s predpisi. Finančni rezultat ugotavlja tudi ločeno za dejavnosti, ki jih podjetje izvaja (organizacijske enote).

V primeru, da v podjetju nastane izguba v dejavnostih, ki so obvezne gospodarske javne službe v občini zaradi napačne politike cen, ki jih sprejema ustanovitelj, ima podjetje do njega regresivni zahtevak v višini predhodno proučene – dokazane izgube.

## IX. ORGANI PODJETJA

### 19. člen

O upravljanju podjetja odločajo:

1. skupščina podjetja,
2. nadzorni svet podjetja,
3. direktor podjetja.

Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet občine Litija, vlogo skupščine opravlja ustanovitelj.

## X. SKUPŠČINA PODJETJA

### 20. člen

Vlogo skupščine podjetja opravlja ustanovitelj. Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet občine Litija.

Ustanovitelj odloča o vseh vprašanjih iz 26. člena zakona o gospodarskih javnih službah ter o drugih vprašanjih, določenih z zakonom, odlokom o ustanovitvi in statutom podjetja.

Pristojnosti in obveznosti ustanovitelja so predvsem:

- določa posebne pogoje za opravljanje dejavnosti, ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, ki pomenijo izvajanje gospodarskih javnih služb,
- odloča o cenah, oziroma tarifah in taksah za uporabo javnih dobrin,
- sprejme statut in statusne spremembe podjetja,
- sprejema letne računovodske izkaze poslovanja podjetja,
- sprejema plan in finančni načrt podjetja,
- imenuje člane in predsednika nadzornega sveta,
- imenuje in razrešuje direktorja podjetja.

Skupščine podjetja se udeležujeta direktor podjetja in predsednik nadzornega sveta.

## XI. NADZORNI SVET

### 21. člen

Vodenje poslov podjetja nadzoruje nadzorni svet.

Nadzorni svet šteje pet članov. Tri člane in predsednika imenuje ustanovitelj, enega člana imenuje podjetje; ta član je predstavnik delavcev podjetja skladno z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju. Nadzorni svet izmed članov izvoli namestnika predsednika.

Člani nadzornega sveta se imenujejo za dobo štirih let in so lahko ponovno imenovani.

Predsednik vodi delo nadzornega sveta, sklicuje in vodi seje ter zastopa in predstavlja nadzorni svet v okviru njegovih pristojnosti. V primeru odsotnosti predsednika nadzornega sveta le-tega nadomešča namestnik predsednika.

### 22. člen

Konstitutivno sejo nadzornega sveta skliče ustanovitelj podjetja in jo vodi do izvolitve predsednika. Konstitutivno sejo skliče predstavnik ustanovitelja v roku 30 dni po imenovanju članov nadzornega sveta.

### 23. člen

Nadzorni svet se sestaja in odloča na sejah. Nadzorni svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina njegovih članov.

Nadzorni svet sprejema odločitve z večino navzočih članov. Glasovanje je javno. Seje nadzornega sveta so praviloma na sedežu podjetja.

## 24. člen

Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:

- opravlja nadzor nad poslovanjem podjetja,
- v pritožbah delavcev in drugih odloča kot drugostopni organ podjetja,
- določa predloge cen iz pristojnosti ustanovitelja,
- pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo podjetja,
- spremlja rentabilnost podjetja, njena gospodarska gibanja in druge zadeve, ki se nanašajo na poslovanje podjetja,
- daje navodila in smernice za delo direktorja podjetja,
- daje mnenje k predlogu direktorja o strategiji razvoja podjetja in o letnih programih dela podjetja,
- predlaga skupščini in direktorju podjetja sprejem ukrepov za izboljšanje poslovanja podjetja,
- seznanja skupščino in direktorja podjetja s svojimi ugotovitvami,
- opravlja druge naloge določene s sklepom skupščine podjetja.

## 25. člen

Članom nadzornega sveta za udeležbo na sejah pripada sejnina. Glede višine sejnine se uporabijo merila, ki jih določi ustanovitelj za delo odborov in komisij.

Članom nadzornega sveta pripada tudi dnevnicina in povračilo stroškov prevoza v primerih, ko opravljajo delo izven kraja sedeža podjetja.

Skupščina podjetja lahko članom nadzornega sveta odobri plačilo, ki mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in finančnim položajem podjetja.

## 26. člen

Na predlog predsednika nadzornega sveta ustanovitelju lahko le-ta odpokliče člana nadzornega sveta, ki ga je izvolil.

Če nadzorni svet nima dovolj članov, da bi bil skladen, ga je treba dopolniti najmanj na število, ki zagotavlja potrebno število.

Skupščina podjetja mora na zahtevo preostalih članov nadzornega sveta ali direktorja podjetja v najkrajšem možnem času izvoliti nadomestne člane v nadzorni svet podjetja.

Mandat nadomestnih članov iz prejšnjega odstavka traja do poteka mandata celotnega nadzornega sveta podjetja.

## XII. SODELOVANJE DELAVCEV PODJETJA PRI UPRAVLJANJU

## 27. člen

Sodelovanje delavcev pri upravljanju podjetja se ureni na naslednji način:

1. s pravico do pobude in dajanja mnenj in predlogov in s pravico do odgovora nanje,
2. s pravico do obveščeniosti,
3. z možnostjo skupnih posvetovanj z delodajalcem in ustanoviteljem.

## XIII. POSLOVODNI ORGAN – DIREKTOR PODJETJA

## 28. člen

Poslovodni organ podjetja je direktor.

Mandat direktorja podjetja traja 4 leta in je lahko po poteku te dobe ponovno imenovan. Direktorja podjetja imenuje skupščina podjetja na podlagi javnega razpisa.

Direktor podjetja je za svoje delo odgovoren skupščini.

## 29. člen

Za direktorja podjetja je lahko imenovan kandidat, kateri poleg z zakonom določenih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:

- a) da ima visoko, višjo ali srednjo izobrazbo tehnične ali ekonomske smeri,
- b) da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih mestih v gospodarstvu,
- c) da ima sposobnost za uspešno gospodarjenje in organizacijske sposobnosti razvidne iz dosedanjih zaposlitvev,
- d) da je državljan Republike Slovenije.

## 30. člen

Skupščina podjetja imenuje direktorja podjetja po izvedenem razpisnem postopku, ki ga pripravi in izvede tričlanska razpisna komisija. Razpisno komisijo imenuje ustanovitelj podjetja.

Po zaključenem razpisnem postopku izdela razpisna komisija poročilo z ugotovitvijo, kateri od kandidatov v največji meri izpolnjuje razpisne pogoje in poročilo predloži komisiji občinskega sveta za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja; ta komisija po proučitvi poročila razpisne komisije predlaga skupščini podjetja – Občinskemu svetu občine Litija, imenovanje najprimernejšega kandidata za direktorja podjetja.

Za direktorja podjetja je imenovan kandidat, ki prejme več kot 1/2 glasov vseh članov skupščine podjetja.

Župan sklene z direktorjem pogodbo o zaposlitvi, s katero se uredijo medsebojne pravice in obveznosti.

## 31. člen

Če je razpisni postopek neuspešen ali če komisija občinskega sveta za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi poročila razpisne komisije v 15 dneh, ko je prejela poročilo razpisne komisije ne predlaga skupščini podjetja imenovanje kandidata za direktorja podjetja, komisija občinskega sveta predlaga skupščini podjetja, da imenuje vršilca dolžnosti direktorja podjetja za čas trajanja postopka imenovanja novega direktorja vendar največ za dobo enega leta in naloži razpisni komisiji, da ponovi postopek javnega razpisa.

## 32. člen

Direktor zastopa in predstavlja podjetje, organizira in vodi delovni proces in poslovanje podjetja preko vodij organizacijskih enot, odgovarja za zakonitost dela podjetja in samostojno odloča v okviru pristojnosti, katere so predvsem:

1. predlaga temelje poslovne politike,
2. predlaga razvojni in delovni program ter sprejema ukrepe za njegovo izvajanje,
3. izvršuje odločitve in predloge, ki jih je sprejel nadzorni svet ter ustanovitelj,
4. odloča o notranji organiziranosti podjetja, sprejme splošni akt o sistemizaciji delovnih mest podjetja, določa kadrovske načrte, odloča o izboru delavcev v zvezi z zaposlitvijo in sklepa pogodbe o zaposlitvah,
5. imenuje in razrešuje vodilne delavce,
6. odloča o razporejanju delavcev na določene naloge,
7. odloča na prvi stopnji o vseh zadevah iz delovnih razmerij v skladu z zakonom in izreka disciplinske ukrepe v skladu z zakonskimi pooblastili,
8. daje ocene rezultatov delovnega prispevka delavcev,
9. odloča o odstranitvi z dela in iz podjetja v skladu z disciplinskim pravilnikom,

10. predlaga uvedbo disciplinskega postopka,
11. odloča o razporeditvi in medletnih spremembah delovnega časa,
12. odloča o delu prek polnega delovnega časa,
13. napotuje delavce na izobraževanje,
14. odloča o odsotnosti z dela ob nadomestilih plače ali brez nadomestila,
15. določa mesečno akontacijo vrednosti točke in določa plače delavcem, ki niso zajeti v ceniku delovnih mest,
16. odloča o odpisih do višine, za katero ga pooblasti nadzorni svet,
17. predlaga prenehanje dela delavcem zaradi nujnih operativnih razlogov,
18. daje poročilo o rezultatih poslovanja in po zaključnem računu,
19. zagotavlja zakonitost dela podjetja s pravico zadržanja sklepov nadzornega sveta do odločitve ustanovitelja, če je z njimi kršen zakon ali splošni akt,
20. izdaja posamične akte in pravilnike, ki urejajo delo in poslovanje podjetja,
21. skladno s planom odloča o uporabi sredstev skupne porabe in sredstev za reprezentanco,
22. odloča o službenih potovanjih,
23. sklepa pogodbe, s katerimi se zagotavlja poslovanje in izpolnjuje letni plan,
24. skrbi, da se izvajajo naloge iz varstva pri delu, požarne varnosti in naloge na področju obrambe in zaščite,
25. izdaja, podaljšuje in preklicuje soglasja za opravljane popoldanske obrti delavcem podjetja,
26. podeljuje poslovno pooblastilo,
27. odloča o nagradah delavcem,
28. na predlog služb podjetja določa cene za opravljane drugih dejavnosti komunalnega značaja,
29. samostojno vodi kadrovsko politiko podjetja,
30. razporeja razrešene delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi na delo, ki ustreza stopnji njihove strokovne usposobljenosti,
31. opravlja še druge naloge, ki jih ima po zakonu, kolektivnih pogodbah in splošnih aktih podjetja.
- Direktor mora pridobiti pri razpolaganju (nakupu, prodaji) in oddajanju nepremičnin v najem za dobo daljšo od enega leta, soglasje občinskega sveta.
- Direktor lahko pisno prenese svojo pristojnost odločanja o pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo na drugega vodilnega delavca v podjetju.

## 33. člen

V pomoč pri delu direktorja se v podjetju oblikuje kolegij direktorja, ki ga sestavljajo vodilni in drugi strokovni delavci podjetja.

## 34. člen

Obvezno ravnanje direktorja v primeru izgube ali plačilne nesposobnosti podjetja določa smiselna uporaba 257. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94).

## 35. člen

Direktor podjetja ima pravico:

- zahtevati, ob utemeljitvi namena in razlogov, takojšen sklic nadzornega sveta,
- sklicati sejo nadzornega sveta, če je njegova zahteva po sklicu nadzornega sveta zavrnjena brez obrazložitve.

## 36. člen

Direktor mora:

- poročati nadzornemu svetu na njegovo zahtevo o načrtovani poslovni politiki in drugih načelnih vprašanih poslovanja,
- poročati nadzornemu svetu o poteku poslov in finančnem stanju podjetja,
- predložiti nadzornemu svetu predlog letnega poročila najmanj 7 dni pred obravnavo na skupščini podjetja,
- posredovati druga poročila in informacije, ki jih zahteva nadzorni svet,
- obveščati delavce podjetja o zadevah določenih z zakonom,
- zahtevati skupno posvetovanje z delavci podjetja v zadevah določenih z zakonom,
- opraviti druga dejanja določena z zakonom, odlokom ali sklepom skupščine podjetja.

## 37. člen

Direktor podjetja mora pri vodenju poslov ravnati s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika in varovati poslovno skrivnost podjetja.

Druge pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja se podrobneje določijo s pogodbo med direktorjem in županom.

## XVII. OBRAMBA IN ZAŠČITA

## 38. člen

Delavci podjetja organizirajo in izvajajo kot sestavni del redne dejavnosti priprave za obrambo in zaščito, za delo v vojni in reševanje občanov, materialnih in drugih dobrin ob vojnih akcijah, ob naravnih in drugih nesrečah in v izrednih razmerah ter opravljajo naloge in aktivnosti obrambe in zaščite.

Podrobnejše določbe vsebujejo splošni akti s tega področja. Nadzorni svet lahko imenuje za to področje posebno komisijo.

## 39. člen

Podjetje ima svoj obrambni načrt za oskrbo državnih organov, prebivalstva, oboroženih in drugih obrambnih sil. Direktor podjetja je vodja obrambnih priprav v podjetju.

## XVIII. OBVEŠČANJE DELAVCEV

## 40. člen

Organi podjetja morajo zagotoviti redno, resnično, popolno in pravočasno obveščanje delavcev o poslovanju podjetja.

## 41. člen

Nadzorni svet podjetja, ko se razpravlja o poslovni ali drugi tajnosti podjetja izključi javnost.

V podjetju se lahko izdaja interno glasilo.

## XIX. POSLOVNA SKRIVNOST

## 42. člen

Kot poslovna skrivnost se štejejo listine in podatki:

1. ki jih nadzorni svet podjetja na predlog direktorja in v skladu z zakonom določi za poslovne tajnosti,

2. ki jih kot zaupne sporoči podjetju pristojni organ ali druga organizacija,

3. ki vsebuje ponudbo poslovnih partnerjev ali za javni razpis, do objave rezultatov javnega razpisa,

4. podatki in listine, ki so posebnega pomena (kataster komunalnih vodov),

5. kalkulacije,

6. podatki o finančnem poslovanju.

#### 43. člen

Varovanje poslovne skrivnosti zavezuje tako člane skupščine, nadzornega sveta, kakor tudi zaposlene v podjetju. Kršitev varovanja poslovne skrivnosti ima za posledico uveljavljanje odgovornosti.

#### 44. člen

Način varovanja poslovne skrivnosti in odgovornost kršiteljev oziroma oseb, ki so dolžne varovati poslovno skrivnost, določi direktor podjetja.

### XX. SPLOŠNI AKTI

#### 45. člen

Splošni akti podjetja morajo biti v skladu z zakonom, odloki in tem statutom.

Sprejeti splošni akti prične veljati osmi dan po objavi na oglasni deski podjetja, izjemoma pa lahko prične veljati z dnem objave, če je v aktu tako določeno.

Posamični akti morajo biti v skladu z veljavnimi splošnimi akti podjetja.

S splošnim aktom se lahko določi, da ima akt ali njegove posamezne določbe učinek za nazaj ob pogoju, da se s tem aktom ne posega v pravice delavcev in drugih subjektov, pridobljene na podlagi do tedaj veljavnih splošnih aktov. Razlago splošnih aktov daje direktor.

### XXI. PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV

#### 46. člen

Podjetje lahko prodaja starejša, amortizirana ali odvečna osnovna sredstva. Predlog prodaje takih osnovnih sredstev pripravi komisija, ki jo imenuje direktor podjetja.

Predlog mora zlasti vsebovati: vrste osnovnih sredstev, posledice prodaje za delovni proces in obrazložitev uporabe predvidenega izkupička.

K prodaji osnovnih sredstev mora podjetje pridobiti soglasje ustanovitelja.

### XXII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

#### 47. člen

Pobude za spremembe in dopolnitve statuta se pošljejo direktorju podjetja, ki jih po proučitvi pošlje s svojim predlogom in mnenjem nadzornega sveta ustanovitelju v razpravo in odločanje.

Direktor podjetja lahko vedno vloži pobudo za spremembo in dopolnitev statuta.

#### 48. člen

Ta statut začne veljati, ko ga sprejme Občinski svet občine Litija.

#### 49. člen

Z dnem pričetka veljavnosti tega statuta preneha veljati statut Komunalno stanovanjskega podjetja Litija z dne 8. 11. 1990 ter določbe tistih splošnih aktov podjetja, ki so v nasprotju s tem statutom. Pod tem pogojem se sedanji splošni akti podjetja lahko uporabljajo naprej do uskladitve s tem statutom.

#### 50. člen

Splošni akti podjetja morajo biti usklajeni s tem statutom v roku enega leta po sprejetju tega statuta.

Št. 031-2/98

Litija, dne 23. februarja 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Litija  
**Franci Rokavec l. r.**

### PIVKA

#### 891. Odlok o ureditvenem načrtu Center Pivke

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 26/90 ter Uradni list RS, št. 19/93, 47/93 in 44/97) ter statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 44/95 in 27/96) je Občinski svet občine Pivke na seji dne 22. 1. 1998 sprejel

### O D L O K

#### o ureditvenem načrtu Center Pivke

#### I. UVODNE DOLOČBE

##### 1. člen

S tem odlokom se sprejme ureditveni načrt "Center Pivke", ki ga je izdelala AREA d.o.o., Cerknica, Podjetje za prostorski, gradbeni, računalniški in poslovni inženiring, v decembru 1993 pod številko 93/XII - 218 in ga dopolnila AREA - LINE d.o.o., Cerknica v aprilu in novembru 1997, pod številko 97/XI - 80.

##### 2. člen

Ureditveni načrt iz prejšnjega člena vsebuje:

Tekstualni del:

- obrazložitev k ureditvenemu načrtu

- besedilo odloka

Grafični del:

1.	Izvleček iz planskih dokumentov	1:5000
2.	Katastrski načrt z mejo območja	1:2880
3.	Posegi	1:1000
4.	Ureditvena situacija	1:1000
5.	Namenska raba	1:1000
6.	Funkcionalno oblikovalske usmeritve	1:1000
7.	Zelene površine	1:1000
8.	Cestno omrežje	1:1000
9.	Vodovodno in kanalizacijsko omrežje	1:1000
10.	Elektro omrežje in omrežje zvez	1:1000
11.	Načrt parcel	1:1000

## II. OPIS LEGE IN MEJE OBMOČJA OBDELAVE

## 3. člen

Prostor, ki je opredeljen z območjem UN "Center Pivke", vključuje prostorske planske celote P14/S5 - C1 in P14/S4 - C1 in je omejen:

Na jugovzhodu 30 m južno od transformatorske postaje ob cesti Pivka-Knežak, ob zahodnem robu parcele 4016 k.o. Petelinje proti cesti Pivka-Trnje 30 m od zadnje hiše na desni strani omenjene ceste, tako da zajame parcelo št. 976 k.o. Petelinje v celoti.

Od vzhoda proti severu: po vzhodni meji parcele 974 in 999 k.o. Petelinje, nato se lomi proti severovzhodu tako, da seka parcele št. 996/1, 995, 993, 988 in 987 in nazaj v smeri vzhod-sever po severni meji parcel št. 987 in 989, lomi proti zahodu tako, da seka parcele 990, 988, 992, 1007/2, lom proti jugu po vzhodni meji parcele št. 1008/1 ter lomi proti zahodu preko parcele št. 1008/3, tako da niso zajeti objekti na tej parceli, do magistralne ceste. Od tu proti severu po vzhodnem robu sedanje magistralne ceste z odmikom, da zajame parcelo št. 1015/2 do višine, ko vključi obstoječo lokacijo bencinskega servisa v celoti.

Od severa proti zahodu: do parcele 4387/2 (pot), tako da zajame parcelo 1382 v celoti, parcela 1379 pa je izključena.

Od zahoda proti jugu: po parceli 4387/2 do njenega konca, se lomi proti vzhodu na skrajni vzhodni rob parcele 1080/5, lomi proti jugu do parcele št. 4220, ob severni meji le-te proti zahodu ne zajame parcele 4222/5, lomi nazaj proti jugu do poti 4221/6. Od tu na severni vogal objekta 4235/9, se lomi proti zahodu, da zajame parcelo št. 4251/6, lomi proti zahodu do parcele železnice, nazaj proti jugu tako, da zajame parcelo št. 423/5, se lomi proti vzhodu preko parcele 4245/2 do vzhodnega roba magistralne ceste.

Od juga proti jugovzhodu: po zahodnem robu magistralne ceste severno v center naselja do parcele št. 4200/2, se lomi proti vzhodu preko parcele št. 4200/1 tako, da zajame parcelo št. 4186/6 in med parcelama 4190/2 in 4186/3 do zahodnega roba ceste Pivka-Knežak. Od tu po zahodnem robu omenjene ceste do začetne točke opisa.

## 4. člen

Spisek parcel zajetih v območje obdelave:

169/2, 881 del, 882/1 del, 950 del, 951 del, 954, 956/1, 956/2, 957, 958/1, 958/2, 958/3, 958/4, 958/5, 960/1, 960/2, 961, 963/2, 963/3, 964, 965/1, 965/2, 965/3, 965/4, 966/2, 966/3, 967/1, 967/2, 967/3, 968/1, 968/2, 969/1, 969/2, 971/1, 971/2, 972/1, 972/2, 972/3, 972/4, 973/1, 973/2, 973/3, 974, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 986, 987, 988 del, 989 del, 990 del, 992 del, 993, 994, 995, 996/1, 996/2, 999, 1000/1, 1000/2, 1000/4, 1000/5, 1001, 1002/1, 1002/4, 1002/5, 1003/1, 1003/2, 1003/3, 1003/4, 1003/6, 1003/7, 1004/1, 1004/2, 1004/3, 1005/1, 1005/2, 1006, 1008/1 del, 1008/2 del, 1008/3 del, 1008/4, 1015/1, 1015/3, 1015/5, 1015/6, 1015/7, 1015/8, 1015/9, 1015/10, 1023/1, 1023/4, 1027/1, 1027/2, 1027/3, 1027/4, 1030/4, 1030/5, 1030/6, 1030/7, 1031/1, 1031/2, 1031/3, 1032/1, 1032/2, 1032/4, 1034/1, 1038/1, 1038/2, 1038/5, 1038/6, 1038/7, 1038/9, 1038/10, 1038/11, 1045/1, 1046 del, 1053/1 del, 1056 del, 1058/1, 1058/2, 1058/3 del, 1059/1 del, 1059/2 del, 1062/1, 1062/2 del, 1063/1, 1063/2, 1063/3, 1063/5, 1063/6, 1063/7, 1065/1, 1066/1, 1066/2, 1067,

1068/1, 1068/2, 1069/1, 1069/2, 1069/4, 1070/3, 1070/4, 1071/3, 1072/4, 1073/3, 1073/4, 1080/5 del, 1081/1, 1090/3, 1092, 1099/2, 1100/2, 1102/3 del, 1102/4 del, 1102/5 del, 1102/6 del, 1102/7 del, 1102/9, 1102/10 del, 1366 del, 1367, 1370, 1371, 1373, 1375, 1376, 1379, 1381, 1382, 1384/1, 1384/3, 1384/4, 4015/1, 4015/2, 4016 del, 4017, 4018/1, 4018/2, 4019, 4020, 4021, 4022/1, 4022/2, 4023, 4024/1, 4024/2, 4025, 4026, 4027 del, 4031/1, 4031/2, 4033, 4034, 4035/3, 4036/3, 4038/3, 4040/1, 4041/2, 4042/1, 4042/3, 4042/6, 4042/7, 4042/9, 4042/10, 4043/1, 4043/3, 4043/4, 4043/5, 4044/1, 4044/2, 4045/3, 4045/4, 4047/1, 4047/3, 4047/5, 4048/1, 4048/3, 4048/5, 4048/6, 4049/1, 4049/4, 4050/2, 4054/1, 4054/2 del, 4054/3, 4054/4, 4057/5, 4148/8, 4186/2, 4186/5, 4186/5, 4186/6, 4187/1, 4190/2, 4190/3, 4190/4, 4190/5, 4200/1 del, 4200/2 del, 4200/3, 4200/4, 4200/5, 4200/6, 4200/7, 4209/1, 4209/3, 4209/4, 4216/1, 4216/2, 4218/1, 4218/2, 4219/2, 4220, 4221/1 del, 4221/2 del, 4221/3, 4222/1 del, 4222/2, 4222/3, 4222/6, 4227/2, 4227/3, 4235/1, 4235/2, 4235/4, 4235/5 del, 4235/6, 4235/7, 4235/9, 4235/10 del, 4251/1 del, 4251/3, 4251/4, 4251/5, 4251/6, 4251/7, 4251/8 del, 4268/2 del, 4268/3 del, 4351/2 del, 4381/2 del, 4384/1, 4385/1, 4386/4, 4387/2 del, 4391/2 del, 4391/12 del, 4392/1, 4392/2 del, 4392/3, 4403, 4407 vse k.o. Petelinje.

## III. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI IZRABE

## 5. člen

Površine območja urejanja so namenjene predvsem centralnim dejavnostim naselja Pivke, kot centra širšega zaledja.

Kot vezna funkcija celote je stanovanjska gradnja s spremljajočim programom. Dodano je območje športno rekreacijske cone ob osnovnemu izobraževalnemu, kulturnemu in trgovskemu delu ter manjše območje, ki je namenjeno proizvodnim dejavnostim s spremljajočo stanovanjsko gradnjo.

Površine obsegajo:

- obstoječe površine izgradnje v strogem centru Pivke,
- nove stanovanjsko-obrtne površine za organizirano individualno gradnjo,
- površine javnega programa: Osnovna šola, VVZ, kulturni dom, avtobusna postaja, cerkev, občina, Zdravstveni dom, postajo Policije, Gasilni dom, pošta, banka, trgovine, gostinske lokale, servisni lokali, poslovni prostori in prostori za ljubiteljsko dejavnost itd.

Prostorska organizacija sledi predlogu programske zasnove. Zasnova in izhodišča temeljijo predvsem na tem, kaj predstavlja območje v širšem kontekstu naselja, v zasnovi mesta kot prostorski in arhitekturni detajl.

## Opis območja

## 6. člen

Na skrajni severni točki območja obdelave UN je obstoječ bencinski servis, katerega lokacijo se prestavi izven območja UN Pivka - Center. Na obstoječi sproščeni površini je predvidena gradnja manjšega poslovnega objekta centralnih dejavnosti s spremljajočimi površinami.



## 7. člen

Na SZ strani sledi večje območje namenjeno športu in rekreaciji za potrebe šolskih aktivnosti in krajanov. S spremembo nosilcev uporabe teh zemljišč, se spremeni režim koriščenja, zato je predvidena izgradnja manjšega servisnega objekta z garderobami, sanitarijami in prostori vzdrževalca površin. Objekt je delno vkopan, z razgledno teraso na vrhu. Objekt se vkomponira v ureditev tribun v brežini. Uredijo se dostopi in več vstopov v smislu hitrejšega praznjenja stadiona.

## 8. člen

V neposredni bližini te cone je območje izobraževalnega programa. V tem delu je Osnovna šola in enota vrtca. Pri osnovni šoli je predvidena dozidava telovadnice in ureditev dovozov, dostopov ter razširitev manipulacijskih in parkirnih prostorov.

Pri enoti vrtca je tudi predvidena dozidava manjšega aneksa. Nujna pa je ureditev zelenih površin in igrišča, ki se nekoliko poveča.

Bivši Dom JLA je nujno prenoviti v smislu novih namembnosti. V objektu se uredijo prostori kinodvorane, knjižnice, kegljišča, pošte, sedeži društev, trgovski in gostinski lokali ter poslovni prostori. Zaradi notranjih preureditev in spremenjenega koriščenja objekta se glede na drobljeno dejavnost uredijo novi dostopi in poveča število parkirnih mest v neposredni bližini.

Pred kulturno-poslovnim objektom se ob Prečni ulici uredi avtobusno postajališče, ki omogoča zadrževanje večim avtobusom hkrati. Za potnike se uredijo varni dostopi in nadstrešnica.

## 9. člen

Območje med Prečno in Postojnsko cesto je namenjeno blokovni stanovanjski gradnji. Zaradi slabe urejenosti je nujno urediti zunanje površine in nadomestiti pomožne objekte z novimi. Izpostavljena lega teh objektov zahteva poenotenje objektov. Situacijsko so objekti označeni v grafičnih prilogah UN. Idejne rešitve oblikovanja objektov in izbor materialov so razvidne v študiji, kot posebne strokovne podlage, ki jih je izdelalo podjetje "Misel" d.o.o., Postojna.

Potrebno je tudi označiti parkirna mesta, urediti otroško igrišče za najmlajše in odstraniti deponije raznega materiala. Na zalednih površinah se lahko uredijo vrtički, ki pa imajo posebej obdelano obcestno hortikulturno ureditev.

## 10. člen

Prečni del Kolodvorske ulice ohranja svoje centralne dejavnosti. Kljub temu pa je potrebno s prenovno doseči oživitve zgornjih delov objektov s prenovitvami stanovanj.

Jugozahodni krak Kolodvorske ulice je izrazito obcestna pozidava, ki pa je po dejavnostih, arhitekturi in gabaritih ter oblikovanju izjemno heterogena. Pri zasnovi razvojnih potencialov želimo več že zgrajenega fonda nameniti javnim, poslovnim in dopolnilnim dejavnostim. Z urejanjem teh objektov in zunanjih površin je nujno težiti k poenotenju zlasti višinskih gabaritov, zagotavljanju primerne števila parkirnih mest in izmenjujoče urediti nekaj ploščadi – manjši trgi in zelene bariere, kot so drevoredi ali polvisoko negovano grmičevje. V prilogah je predvidena širitev in ureditev parkirišč ob Zdravstvenem domu.

## 11. člen

Severni del Kolodvorske ulice oziroma zaledje uličnega niza, se oblikuje v skupen večji plato, na katerem je predvidena izgradnja novega sakralnega objekta z zvonikom in manjšim parkiriščem. Glavni dostop je predviden iz Prečne

ulice. Višinski gabarit objekta je prilagojen višini objektov na Kolodvorski ulici. Nujno je nadomestiti pomožne objekte, ki odpirajo pogled na javno ploščad. Površine med javno ploščadjo in privatnimi zemljišči se uredijo skladno s hortikulturnim načrtom.

## 12. člen

Javorniška cesta, ki je v bistvu nadaljevanje prečnega dela Kolodvorske ulice, še ohranja raznolikost mestne zasnove in objektov z ostanki kmečkih domov s svojim zaledjem. Pri urejanju tega dela dajemo prednost popolnitvi obcestnega niza pozidave, ki ne sme biti previsoka, ne sledi osi ceste (se odpira pod rahlim kotom) in zapolnjuje prostor tudi z dopolnilnimi dejavnostmi, ne samo stanovanjskimi.

## 13. člen

Snežniška cesta je južni krak Postojnske ceste, ki na eni strani predstavlja južni vhod v naselje, na drugi strani pa je napajalna mestna cesta z izrazito ločenimi programi na njeni levi oziroma desni strani. Tudi tu je pozidava raznolika, izraža pa tudi raznolikost namembnosti. Potrebno je strniti in popolniti vmesne prostore. Vmesne objekte je smiselno prilagoditi s primerno razgibanimi vertikalnimi gabariti, ki bolje izenačujejo višinske razlike v obstoječem nizu.

## 14. člen

Nova pozidava med Snežniško in Javorniško cesto je namenjena novogradnji predvsem investitorjem, ki želijo graditi proizvodne ali skladiščne prostore s stanovanjsko hišo. Tem graditeljem so namenjene večje parcele, ki zagotavljajo več ali manj nemotene dejavnosti s primernimi manipulacijskimi, parkirnimi in zelenimi površinami. Manjši del parcel v tem območju je predviden samo za individualno stanovanjsko gradnjo.

## IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE

## 15. člen

Območje urejanja je določeno z obodno parcelacijo. Notranja parcelacija, ki je prikazana v UN – parcelacijskem načrtu, je obvezna. Lega in velikost objektov je definirana v grafičnem delu ureditvenega načrta.

## 16. člen

Gradijo se lahko samo objekti za namene, ki so predvideni v tem ureditvenem načrtu.

Lociranje novih objektov na parcelo ter okvirni vertikalni gabariti so določeni prav tako v grafičnih prilogah. Situacije so precizirane z odnosom na dvorišča, ploščadi, zelene površine, dovoze in dostope. V grafičnih prilogah so definirani možni vertikalni gabariti, če izpolnjujejo pogoj zazidljivosti parcele. V grafičnih prilogah so podani tudi maksimalni tlorisni gabariti novih objektov, ki lahko odstopajo samo do -15%.

## 17. člen

Oblikovanje objektov naj sledi tipologiji arhitekture kvalitetne okoliške pozidave, oziroma obstoječim prostorskim zakonitostim s poudarkom ohranjanja identitete naselja.

## 18. člen

Vsi pomožni objekti, kolikor so lokacije vrisane (za nadomestne objekte) morajo biti izdelani skladno z določili tega odloka. Oblikovanje se prilagodi namenu, ter zakonito

stim glavnih objektov. V preobremenjenem delu naselja, kjer je faktor uzurpacije pod 1.3 takšni objekti niso dovoljeni.

#### V. POGOJI KOMUNALNEGA OPREMLJANJA

##### 19. člen

Vsi objekti morajo biti priključeni na obstoječe oziroma novozgrajeno komunalno omrežje. Investitor sam poskrbi za opremljenost stavbnega zemljišča.

Komunalna oprema obsega omrežje in naprave za oskrbo s pitno vodo, naprave in omrežje za odvajanje odpadnih vod, oskrbo z električno energijo ter omrežje zvez. Načrti komunalnih naprav morajo upoštevati planske usmeritve, zasnove, ki so jih izdelale pooblaščenice organizacije in v skladu z določili predpisov in pravilnikov veljavnih na območju Občine Pivka.

Komunalne ureditve morajo biti izvedene na načine, ki zagotavlja ustrezno varstvo okolja (zrak, vodo, tla) in ustrezno obrambno zaščito (varstvo pred požarom, oskrbo v izjemnih razmerah, zmanjšanje ogroženosti itd.).

Priključitev objektov na komunalne naprave je možna v skladu s pogoji upravljalcev.

#### Oskrba z vodo

##### 20. člen

Obstoječe in predvidene objekte je treba priključiti na obstoječe vodovodno omrežje. Na območju ureditvenega načrta je del starega omrežja, ki ga je nujno fazno zamenjevati. Trasa novih vodovodov je pod asfaltiranimi površinami. Izvedeni bodo tudi novi hišni priključki.

Za zagotavljanje požarne varnosti služijo obstoječi podzemni hidranti, ki se bodo ob rekonstrukcijah postopno zamenjevali z nadzemnimi.

#### Odvajanje odpadnih voda

##### 21. člen

Obstoječo in dopolnilno gradnjo je potrebno začasno reševati skladno s predpisi o zaščiti vodnih virov in podtalja.

Naselje središčnega značaja na kraški podlagi je nujno opremiti s kanalizacijskimi kolektorji in izgraditi čistilno napravo.

Kompleksnejšo novogradnjo je nato potrebno priključiti na kanalizacijsko omrežje po pogojih upravljalca.

##### 22. člen

Vse meteorne vode iz utrjenih površin, kjer se odvija motorni promet ali manipulacija, je treba speljati preko lovilcev maščob v kanalizacijsko omrežje ali v ponikovalnico. Meteorne vode z drugih utrjenih površin, zelenih površin in streh je treba speljati v ponikovalnico.

Na večjih parkiriščih in avtobusni postaji se zgradi manjkajoča meteorna kanalizacija, ki se preko lovilcev olj in separatorjev priključi na obstoječo cestno kanalizacijo.

#### Ravnanje z odpadki

##### 23. člen

Komunalni odpadki se odvažajo na urejeno deponijo komunalnih odpadkov. Posode za zbiranje odpadkov so tipske. Tip in velikost posode določi upravljalca odvoza odpadkov. Dostopi do zabojnikov morajo biti vedno dostopni s smetarskim vozilom za odvoz odpadkov.

Vsi uporabniki odvoza so se dolžni ravnati v skladu z odlokom o ravnanju z odpadki na območju Občine Postojna (Uradni list RS, št. 36/92).

Ožjo lokacijo za postavitev posode za odpadke uredi uporabnik. Površina mora biti nezdrslija, tlakovana, da jo je možno čistiti in preprečuje izcejanje vod ter dobro osvetljena.

##### 24. člen

Posebne odpadke, ki nastajajo pri različnih dejavnostih, je dolžan uporabnik zbirati na dogovorjeni lokaciji in si preskrbeti odvoz pri ustrezni organizaciji, ki lahko zagotovi ustrezno predelavo ali deponiranje določenih vrst odpadkov.

#### Energetska oskrba in javna razsvetljava

##### 25. člen

Potrebno je varovati rezerve daljnovodov. Za oskrbo z električno energijo veljajo naslednji pogoji:

- na področju oskrbe z električno energijo je potrebno upoštevati veljavne predpise za področje in zasnovo elektro-energetskemu soglasju pred izdajo dovoljenja;
- pri rekonstrukciji omrežja je potrebno fazno zamenjevati že obstoječe zračne vode s kabelsko izvedbo.

##### 26. člen

Ob glavnih cestah, večjih odprtih ploščadih in parkiriščih mora biti zgrajena javna razsvetljava, ki zagotavlja minimalne vrednosti srednje osvetljenosti v skladu s tehničnimi predpisi glede na gostoto prometa in dejavnost dela območja.

#### Omrežje zvez

##### 27. člen

Vse objekte se priključi na javno telefonsko omrežje. Glede na predvidene širitve in dopolnitve je potrebno zagotoviti dodatne kapacitete. Priključke objektov se izdelava skladno s pogoji upravljalca. Na območju ureditvenega načrta se izvede kabelsko omrežje. Jaški telefonske kanalizacije se izvedejo v takem zaporedju, da je mogoče priti s kabli v najbližja fasadna razvodišča in iz njih nadaljevati priključevanje obstoječih in predvidenih objektov in dejavnosti.

##### 28. člen

Za sprejem televizijskih programov prek satelita in distribucijo signala se dopušča zgraditi razdelilno kabelsko omrežje in ga povezati na glavno antensko postajo s sprejemnim sistemom. Znotraj ureditvenega načrta ni določena lokacija antenske postaje.

#### VI. POGOJI VAROVANJA IN IZBOLJŠANJA OKOLJA

#### Varstvo zraka

##### 29. člen

V območju UN ni večjih onesnaževalcev zraka, prav tako tudi ni predvidena prevelika gostota malih kurišč. Z izvedbo dopolnilne gradnje in novogradenj se število kurišč bistveno ne povečuje. V večini objektov so predvidene kotlovnice. Male kotlovnice naj bodo redno vzdrževane in v

maksimalni možni meri obnovljene. Za večje objekte ali posebna kurišča določijo pogoje obratovanja Hidrometeorološki zavod RS.

Pri objektih, ki imajo možnost izgradnje delavnice ali se znotraj objektov opravlja dejavnost proizvodnega značaja, je potrebno preveriti možnost prekomernega onesnaževanja zraka.

### Varstvo pred hrupom

#### 30. člen

Naselje Pivka je zaradi svoje lege izpostavljeno prometnemu hrupu. S posebnimi ukrepi želimo zmanjšati hitrosti in s tem ublažiti hrup. Po maksimalni dolžini ob prometnicah naj bodo protihrupne ozelenjene bariere, ki dopolnjujejo ulični niz objektov.

V stanovanjih ob glavnih prometnicah naj ne bodo ob cestni fasadi spalni prostori. V objektih, kjer so v pritličju lokali ali poslovni prostori – večnamenski objekti, niso dovoljene hrupne dejavnosti.

### Varstvo voda

#### 31. člen

V ponikovalnice se lahko izpušča samo čista meteorna voda, zato jo je potrebno predhodno očistiti in sisteme peskolovov, lovilcev olj, usedalnikov in separatorjev redno vzdrževati.

Pri obratnih dejavnostih definira pogoje za odvajanje vod pred izdajo dovoljenja pristojna inšpekcijska služba.

### Protipožarna varnost

#### 32. člen

Pogoji protipožarne zaščite so podani v pogojih požarne inšpekcije.

## VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV

#### 33. člen

Ureditveni načrt je obvezen za investitorje, projektante in izvajalce vseh objektov in naprav, vključno s komunalnimi in ostalimi posegi na ureditvenem območju. Določila UN morajo biti smiselno uporabljena v lokacijskih izrisih in lokacijskih odločbah.

Poleg določil UN Center – Pivka je pri realizaciji nujno upoštevati pogoje in soglasja soglasodajalcev za vsak poseg v prostor posebej.

#### 34. člen

Pri urejanju objektov in spremembi namembnosti v objektih je potrebno upoštevati potrebe po dodatnih zunanjih površinah za potrebe manipulacije in parkiranja. Pri vsakem posegu je potrebno preveriti zadostnost površin, medsebojen vpliv in zagotoviti pregledne in varne dostope in dovoze.

Pri prenovi objektov, ki so definirani kot nosilci identitete naselja in predstavljajo značilno mestotvorno arhitekturo je pri izdelavi projektne dokumentacije ali pred izdajo ustreznih dovoljenj potrebno izdelati načrt prenove fasad z arhitekturnimi detajli ter barvno študijo uličnih fasad. Tudi za posamezen objekt se izdelata načrt niza, ki prikaže vključitev prenove v prostor.

Prikaz obstoječih in predvidenih hortikulturnih ureditev je razviden iz grafičnih prilog. Površine za hortikulturne ureditve ločimo glede na način upravljanja:

- javne zelene površine,

- površine z omejeno skupno rabo,
- individualne zelene površine.

Za prvi dve kategoriji je nujno izdelati projekt hortikulture, ki opredeli mejo med javnimi in skupnimi ali individualnimi zelenimi površinami, vrste zelenja in vzdrževalca.

Pri vseh zasaditvah pa je potrebno paziti na preglednost cestnega skeleta ter odprtost glavnih vedut naselja.

Pri izvajanju UN morajo biti glede na njihova določila upoštevani vsi veljavni gradbeno-tehnični, prometni, zdravstveno-higienski, varnostni in drugi predpisi.

## VIII. KONČNE DOLOČBE

#### 35. člen

S sprejemom tega odloka za območje urejanja ne veljajo določila prostorskih ureditvenih pogojev za Pivko, Petelinje in Radohovo vas (Uradne objave, št. 23/90).

Določila odloka o pomožnih objektih za potrebe občanov in njihovih družin (Uradni list RS, št. 23/97) je potrebno smiselno prilagoditi tako, da bruto etažna površina vseh objektov na zemljišču (parceli) ne presega 40% velikosti parcele. Ta faktor se obvezno izračunava pri vsakem posegu v prostor posebej pred izdajo ustreznih dovoljenj.

#### 36. člen

Ureditveni načrt je stalno na vpogled občanom, podjetjem in drugim organizacijam na Občini Pivka in pristojni službi za urejanje prostora.

#### 37. člen

Nadzorstvo nad izvajanjem sprejetega načrta opravlja pristojna Urbanistična inšpekcijska služba.

#### 38. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

Št. 32001/98

Pivka, dne 22. januarja 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Pivka

**Robert Smrdelj, inž. l. r.**

### **892. Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Pivka v letu 1998**

Na podlagi 19. člena statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 44/95 in 27/96) ter 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97 in 70/97 ter odločbe US 6/94, 45/94, 20/95, 9/96, 44/96, 63/95 - obvezna razlaga) je Občinski svet občine Pivka na 25. seji dne 22. 1. 1998 sprejel

### **SKLEP o začasnem financiranju proračuna Občine Pivka v letu 1998**

1

Do sprejetja proračuna Občine Pivka za leto 1998 se izvaja začasno financiranje nalog občinskega proračuna na podlagi proračuna Občine Pivka za leto 1997.

2

V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabljati sredstva največ v višini sorazmerno porabljenih sredstev v enakih obdobjih po proračunu za leto 1997.

3

Določbe odloka o proračunu Občine Pivka za leto 1997, se smiselno uporabljajo tudi v času začasnega financiranja v letu 1998.

4

Prihodki, ki bodo doseženi in odhodki, ki bodo izvršeni v času začasnega financiranja, bodo vključeni v proračun Občine Pivka za leto 1998.

5

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1998 dalje in velja do sprejetja proračuna Občine Pivka oziroma najeveč do 30. 6. 1998.

Št. 03201/98

Pivka, dne 22. januarja 1998.

Podpredsednik  
Občinskega sveta  
občine Pivka

Robert Smrdelj, inž. l. r.

## PUCONCI

### 893. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 1997

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97 in 70/97), 20. ter 94. člena statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 34/95, 4/97, 68/97 in 87/97) ter v zvezi določil odloka o proračunu Občine Puconci za leto 1997 (Uradni list RS, št. 31/97) in odloka o spremembah in dopolnitvah proračuna Občine Puconci za leto 1997 (Uradni list RS, št. 11/98) je Občinski svet občine Puconci na 31. redni seji dne 26. 2. 1998 sprejel

## O D L O K

### o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 1997

1. člen

S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Puconci za leto 1997, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Puconci.

2. člen

Po bilanci prihodkov in odhodkov proračuna Občine Puconci se s tem odlokom sprejme stanje realizacije prihodkov in odhodkov proračuna za leto 1997:

– prihodki	448,501.876,48 SIT
– odhodki	445,518.956,56 SIT,

– presežek prihodkov nad odhodki pa znaša 2,982.919,92 SIT in se prenese v prihodke proračuna Občine Puconci za leto 1998.

3. člen

Sredstva rezervnega sklada za leto 1997 znašajo na dan 31. 12. 1997 2,250.000 SIT in predstavljajo stalno proračunsko rezervo, ki znaša 0,5% prihodkov proračuna in ki se izločijo iz denarnih sredstev ŽR ter se prenesejo kot depozit na odpoklic.

4. člen

Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov proračuna Občine Puconci za leto 1997 ter njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna in sta sestavni del tega odloka.

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 40303-1/98

Puconci, dne 26. februarja 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Puconci

Branko Drvarič, dipl. ek. l. r.

## RIBNICA

### 894. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Hrastje v Ribnici R7-S11

Na podlagi 21. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 44/95 in 37. člena zakona o urejanju prostora in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) je Občinski svet občine Ribnica na 27. redni seji dne 26. 2. 1998 sprejel

## S K L E P

### o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Hrastje v Ribnici R7-S11

I

Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Hrastje v Ribnici R7-S11, ki ga je izdelal AREA-LINE d.o.o., Podjetje za prostorski, svetovalni in gradbeni inženiring, Cesta 4. maja 51, Cerknica, pod številko 97/XI-83, v mesecu novembru 1997.

II

Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Hrastje v Ribnici se nanaša le na izgradnjo kanalizacijskega sistema.

III

Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Hrastje v Ribnici bo razgrnjen v prostorih Občine Ribnica in Krajevni skupnosti Ribnica.

Javna razgrnitev bo trajala 30 dni od objave tega sklepa v Uradnem listu RS.

## IV

V času javne razgrnitve osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ZN Hrastje v Ribnici bo organizirana javna obravnava, ki bo dne 26. marca 1998 ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica.

## V

V času razgrnitve zainteresirani lahko podajo pisne pripombe na osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ZN Hrastje v Ribnici na Občino Ribnica, oddelek za komunalne zadeve, Gorenjska cesta 3.

## VI

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 01-352-12/97

Ribnica, dne 27. februarja 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Ribnica  
**mag. Andrej Mate** l. r.

## ROGAŠKA SLATINA

### 895. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 1997

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 19. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 48/95 in 27/96) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 32. redni seji dne 25. 2. 1998 sprejel

#### O D L O K

### o zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 1997

## 1. člen

Zaključni račun proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 1997 izkazuje:

	SIT
- prihodke v višini	1.142.480.235
- odhodke v višini	791.764.312
- presežek prihodkov nad odhodki	350.715.923

## 2. člen

Zaključni račun rezervnega sklada proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 1997 izkazuje:

	SIT
- prihodke v višini	9.201.430,50
- odhodke v višini	7.363.938,20
- presežek prihodkov nad odhodki	1.837.492,30

## 3. člen

Račun financiranja občine Rogaška Slatina za leto 1997 izkazuje:

SIT

- dolg občine do ekološkega kredita s 1. 1. 1997	22.203.400
- odplačilo glavnice v letu 1997	2.337.200
- ostane za izplačilo	19.866.200

## 4. člen

Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 1997 v višini 350.715.923 SIT se prenese v proračun Občine Rogaška Slatina za leto 1998 za določene namene.

## 5. člen

Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu Rezervnega sklada proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 1997 v višini 1.837.492,30 SIT se prenese v naslednje leto za namene določene v 12. členu zakona o financiranju občin.

## 6. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 06202-0002-6/98

Rogaška Slatina, dne 27. februarja 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Rogaška Slatina  
**Anton Krivec** l. r.

### 896. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave

Na podlagi 19. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 48/95 in 27/96), 6. in 17. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in v skladu z določbami zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 32. redni seji dne 25. 2. 1998 sprejel

#### O D L O K

### o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave

## 1. člen

V odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave (Uradni list RS, št. 53/95) se v drugem odstavku za besedo "oddelki", doda vejica in besedilo: "režijski obrat", v 4. točki se doda alinea:" - režijski obrat".

## 2. člen

V 7. členu se črtajo 14., 15., 16. in 17. alinea.

## 3. člen

Za 7. členom se dodata novi 7.a in 7.b člen, ki glasita:

## "7.a člen

"V režijskem obratu se izvaja obvezna gospodarska javna služba gospodarjenje s stavbnimi zemljišči. Režijski obrat je nesamostojen obrat v okviru Oddelka za okolje in prostor.

Režijski obrat:

- vodi evidenco stavbnih zemljišč,
  - pridobiva, prodaja, menjuje in oddaja stavbna zemljišča za gradnjo,
  - ureja stavbna zemljišča za potrebe investicij,
  - planira in upravlja finančna sredstva namenjena za pridobivanje in urejanje stavbnih zemljišč,
  - daje v najem občinske nepremičnine,
  - vodi investicijske posle v zvezi z urejanjem stavbnih zemljišč,
  - pripravlja strokovne podlage za razslastitev,
  - vodi evidenco zavezancev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
  - pripravlja izračun višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
  - izvaja in vrši nadzor nad plačili zavezancev,
  - izdaja potrdila, da na zemljišču, ki je predmet pogodbe na obstaja predkupna pravica,
  - uveljavlja predkupno pravico občine,
  - obračunava višino komunalnega prispevka, izdaja odločbe in vodi evidenco o plačilih,
  - planira, organizira in vrši nadzor nad izvajanjem manjših posegov na področjih prometne varnosti, vzdrževanja in frastrukturnih objektov ter urejanja okolja,
  - v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi organizira zimsko službo,
  - v primeru elementarnih nesreč predlaga načrt najnujnejših ukrepov takojšnje sanacije,
  - opravlja vsa druga strokovna, tehnična, organizacijska in administrativna dela za potrebe
  - izvajanja gospodarske javne službe.
- Viri financiranja režijskega obrata so:
- prihodki ustvarjeni s prometom s stavbnimi zemljišči,
  - prihodki od komunalnega prispevka,
  - drugi prihodki.
- Računovodska opravila za potrebe režijskega obrata opravlja oddelek za finance.

#### 7.b člen

Pri izvajanju gospodarske javne službe iz 7.a člena tega odloka se neposredno uporabljajo določbe zakona o stavbnih zemljiščih, ki urejajo:

- vrste in obseg javnih dobrin,
- pravice in obveznosti uporabnikov,
- vire financiranja in njihovo oblikovanje,
- ter druge elemente, pomembne za opravljanje javne službe."

#### 4. člen

Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da glasi: "Oddelke, službo in režijski obrat vodijo vodje, ki so lahko višji upravni delavci."

#### 5. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu.

Št. 06202-0002-1/98

Rogaška Slatina, dne 27. februarja 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Rogaska Slatina  
**Anton Krivec l. r.**

### 897. Odlok o plačilu sorazmernega deleža stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Rogaska Slatina

Na podlagi 42., 43. in 44. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) ter 19. člena statuta Občine Rogaska Slatina (Uradni list RS, št. 48/95 in 27/96) je Občinski svet občine Rogaska Slatina na 32. redni seji dne 25. 2. 1998 sprejel

#### O D L O K

### o plačilu sorazmernega deleža stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Rogaska Slatina

#### 1. člen

S tem odlokom se določa plačilo in podrobnejši izračun sorazmernega dela stroškov priprave in opremljanja stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti sekundarnega omrežja na območju Občine Rogaska Slatina.

#### 2. člen

Investitor, ki namerava graditi nov objekt na območju urejanja stavbnih zemljišč, je dolžan plačati sorazmerni del stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča.

Investitor, ki namerava prizidati ali nadzidati obstoječi objekt na območju urejanja stavbnih zemljišč in je zato potrebno gradbeno dovoljenje, je dolžan plačati sorazmerni del stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča.

Investitor, ki namerava zgraditi nov objekt oziroma prizidati ali nadzidati obstoječi objekt, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, izven območja urejanja stavbnih zemljišč, in ga priključiti na komunalne objekte in naprave, na območju urejanja stavbnih zemljišč, je dolžan plačati sorazmerni del stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča.

Investitor, ki namerava zgraditi nov objekt oziroma prizidati ali nadzidati obstoječi objekt, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, izven območja urejanja stavbnega zemljišča in ga priključiti na komunalne objekte in naprave, zgrajene izven območja urejanja stavbnega zemljišča, je dolžan plačati sorazmerni del stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča.

Investitor, ki namerava graditi nadomestni objekt ali spremeniti namembnost objekta, je dolžan plačati sorazmerni del stroškov opremljanja stavbnega zemljišča, če z novim objektom ali s spremembo namembnosti objekta poveča priključke na komunalne in druge objekte in naprave sekundarnega omrežja oziroma se mora povečati zmogljivost teh objektov in naprav in če za te še ni plačal sorazmernega dela stroškov.

#### 3. člen

Investitor iz prvega, drugega in tretjega odstavka 2. člena tega odloka plača sorazmerni del stroškov priprave in opremljanja stavbnega zemljišča, kateri se ugotovi z investicijskim programom urejanja stavbnih zemljišč na območju urejanja.

#### 4. člen

Sorazmerni del stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča izven območja urejanja stavbnega zemljišča se določi kot povprečje stroškov opremljanja za m<sup>2</sup> stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami sekundarnega omrežja na vseh območjih urejanja v občini v predhodnem letu in se obračuna skladno z naslednjimi kriteriji in merili:

A) lokacija predvidenega objekta:

I. območje: mesto Rogaška Slatina,

II. območje: ostala naselja v Občini Rogaška Slatina,

III. območje: zaselki, ki so oddaljeni od posameznega naselja in ostala razpršena gradnja.

B) stopnja komunalne opremljenosti:

TABELA 1 – objekti in naprave individualne komunalne rabe (60% izhodiščne cene)

Vrsta komunalnega voda	I. območje	II. območje	III. območje
Toplovod ali plinski razvod	30%	-	-
Vodovod	16%	18%	20%
Fekalna kanalizacija	22%	24%	-
Električno omrežje	16%	16%	16%
Telefonsko omrežje	8%	6%	4%
Kabelsko omrežje	8%	-	-
IKR – opremljenost skupaj	100%	64%	40%

TABELA 2 – objekti in naprave kolektivne komunalne rabe (40% izhodiščne cene)

Vrsta komunalnega voda	I. območje	II. območje	III. območje
Cesta	50%	40%	30%
Meteorolna kanalizacija	15%	10%	-
Javna razsvetljava	8%	6%	5%
Hidrantno omrežje	10%	5%	5%
Javna parkirišča	7%	-	-
Igrišča – javne zelene površine	10%	9%	-
KKR – opremljenost skupaj	100%	70%	40%

Pri izračunu posamezne vrste komunalne opremljenosti, ki v posameznem območju ni navedena, vendar obstoja, se upošteva odstotek iz II. oziroma I. območja.

C) korekcijski faktor glede na lego – lokacijo objekta:

za I. območje  $K = 1,00$

za II. območje  $K = 0,75$

za III. območje  $K = 0,50$

D) korekcijski faktor glede namembnosti objekta:

$K_1 = 1,00$  za stanovanjske objekte

$K_2 = 1,40$  za počitniške objekte

$K_3 = 1,50$  za poslovne objekte

$K_4 = 0,90$  za proizvodne objekte

$K_5 = 0,70$  za objekte družbenih dejavnosti

$K_6 = 0,70$  za objekte deficitarnih dejavnosti

$K_7 = 0,50$  garaže in zaprte športne objekte ter bazene

$K_8 = 0,30$  za kmetijske gospodarske objekte

$K_9 = 0,20$  za kmetijske pomožne gospodarske objekte (lope, kozolci, silosi) ter odprte rekreacijske površine (igrišča)

#### 5. člen

Izhodiščno ceno za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča izven območja urejanja stavbnega zemljišča in deficitarne storitvene dejavnosti določi občinski svet občine na dan 1. januarja za tekoče koledarsko leto.

Izhodiščna cena velja za območje z največjo stopnjo komunalne opremljenosti v občini, in sicer za objekte individualne komunalne rabe 60% in za objekte kolektivne komunalne rabe 40%.

Izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja se opravi tako, da se število  $m^2$  (novega, prizidanega ali nadzidanega) objekta, to je koristna površina objekta po JUS.UC2.100, pomnoži z izhodiščno ceno iz tega člena odloka. V izračunu se upoštevajo kriteriji in merila iz 4. člena tega odloka.

#### 6. člen

Sorazmerni del stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča ne zajema stroškov izvedbe priključkov in priključnih taks ter soglasij za priključitev objektov na komunalne objekte in naprave.

#### 7. člen

Investitor je dolžan plačati sorazmerni del stroškov opremljanja stavbnega zemljišča za vse tiste zgrajene objekte in naprave individualne in kolektivne rabe, na katere je objekt možno priključiti ali pa bo priključitev možna v naslednjih dveh letih.

#### 8. člen

Krajevne skupnosti lahko investitorja, ki je že namenško vlagal v izgradnjo komunalnih objektov in naprav na območju predvidene gradnje oprostijo plačila sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča do višine 20%.

Investitor dokazuje vsa prejšnja plačila v izgradnjo komunalnih objektov in naprav s pisnim potrdilom krajevne skupnosti, na območju, katere namerava graditi nov objekt, prizidati ali nadzidati obstoječi objekt.

Za gradnjo javnih objektov lahko župan Občine Rogaška Slatina investitorju zmanjša sorazmerni del stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča ali pa ga v celoti oprosti plačila.

#### 9. člen

Izhodiščna cena sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča in vsa prejšnja namenska plačila investitorja v izgradnjo komunalnih objektov in naprav na območju predvidene gradnje se revalorizirajo s povprečnim indeksom podražitve za stanovanjsko gradnjo, ki ga objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala.

#### 10. člen

Sredstva zbrana po tem odloku so namenska sredstva občinskega proračuna.

#### 11. člen

Sorazmerni del stroškov opremljanja stavbnega zemljišča po določbah tega odloka odmeri investitorju na njegovo zahtevo občinska uprava.

Brez potrdila o plačnem prispevku ni možno izdati gradbenega dovoljenja.

#### 12. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-0002-3/98

Rogaška Slatina, dne 27. februarja 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Rogaška Slatina  
**Anton Krivec l. r.**

**898. Spremembe in dopolnitve tarifnega sistema ter meril in kriterijev za oblikovanje cen mestnega plina in višine priključnine na plinovodno omrežje v Rogaški Slatini**

Na podlagi 19. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 48/95 in 27/96) in 12. ter 20. člena odloka o oskrbi naselij s plinom iz javnega plinovodnega omrežja v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 27/96), je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 32. redni seji dne 25. 2. 1998 sprejel

**SPREMEMBE IN DOPOLNITVE  
TARIFNEGA SISTEMA**

**ter meril in kriterijev za oblikovanje cen  
mestnega plina in višine priključnine na  
plinovodno omrežje v Rogaški Slatini**

1. člen

S temi spremembami in dopolnitvami se spreminja in dopolnjuje tarifni sistem ter merila in kriteriji za oblikovanje cen mestnega plina in višine priključnine na plinovodno omrežje v Rogaški Slatini (Uradni list RS, št. 27/96).

2. člen

V prvem odstavku 7. člena se beseda "investitorja" nadomesti z besedo "koncedenta". Drugi odstavek 7. člena se črta.

3. člen

8. člen se nadomesti z novim besedilom, ki glasi:

"Zavezanci za plačilo za priključitev na javno plinovodno omrežje so vse pravne in fizične osebe, ki se priključijo na plinovodno omrežje.

Zavezanec je dolžan plačati prispevek za priključitev na javno plinovodno omrežje in nositi stroške izgradnje plinskega priključka. Višina prispevka je naslednja:

1. Za stanovanjske objekte do 220 m<sup>2</sup> koristne površine znaša prispevek za priključitev:

– dejanske stroške priključitve in plačilo prispevka v višini tolarске protivrednosti 2.500 DEM.

2. Za večstanovanjske objekte velikosti nad 220 m<sup>2</sup> koristne površine znaša prispevek za priključitev:

– dejanske stroške priključitve in plačilo prispevka v višini tolarске protivrednosti 2.500 DEM ter tolarско protivrednost 5 DEM za vsak KW obratovalne moči plinskega trošila nad 50 KW.

3. Za poslovne, proizvodne in druge objekte z odjemno močjo plinskega trošila do 50 KW znaša prispevek za priključitev:

– dejanske stroške priključitve in plačilo prispevka v višini tolarске protivrednosti 2.500 DEM.

4. Za poslovne, proizvodne in druge objekte z odjemno močjo plinskega trošila nad 50 KW znaša prispevek za priključitev:

– dejanske stroške priključitve in plačilo prispevka v višini tolarске protivrednosti 2.500 DEM ter tolarско protivrednost 10 DEM za vsak KW obratovalne moči plinskega trošila nad 50 KW.

5. Za vse objekte javnih zavodov, za katere je investitor občina, znaša prispevek za priključitev:

– dejanske stroške priključitve in plačilo prispevka v višini tolarске protivrednosti 2.500 DEM, ne glede na moč plinskega trošila.

6. Za vse primarne objekte in naprave, ki služijo za daljinsko ogrevanje stanovanjske soseske se poravnajo sa-

mo stroški za dejansko priključitev na javno plinovodno omrežje.

Dejanski stroški za priključitev na javno plinovodno omrežje se določijo s pogodbo o dobavi zemeljskega plina, katero skleneta zavezanec in distributer zemeljskega plina.

Plačilo prispevka za priključitev se določi s pogodbo med Občino Rogaška Slatina in zavezancem za plačilo."

4. člen

V prvem odstavku 10. člena se črtajo zadnje tri besede, za besedo "priključitvi" se postavi pika.

5. člen

Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 06202-0002-14/98

Rogaška Slatina, dne 27. februarja 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Rogaška Slatina  
**Anton Krivec l. r.**

**899. Sklep o vrednosti točke za izračun višine komunalnih taks v Občini Rogaška Slatina v letu 1998**

Na podlagi 19. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 48/95 in 27/96) in v skladu s 4. členom odloka o komunalnih taksah (Uradni list RS, št. 61/96) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 32. redni seji dne 25. 2. 1998 sprejel

**SKLEP**

1. Vrednost točke za izračun višine komunalnih taks v Občini Rogaška Slatina v letu 1998 znaša 11 SIT.

2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 06202-0002-10/98

Rogaška Slatina, dne 27. februarja 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Rogaška Slatina  
**Anton Krivec l. r.**

**900. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture**

Na podlagi 19. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 48/95 in 27/96) in v skladu z 29. in 63. členom zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 32. redni seji dne 25. 2. 1998 sprejel

**SKLEP**

**o določitvi javne infrastrukture na področju kulture**



## I

Javna infrastruktura na področju kulture na območju Občine Rogaška Slatina postane naslednja nepremičnina, ki je bila na dan 17. 12. 1994 družbena lastnina v upravljanju krajevne skupnosti in je pretežno namenjena opravljanju kulturnih dejavnosti:

1. Krajevna knjižnica Rogaška Slatina, Celjska c. 3 a, parc. št. 809/1, v k. o. Rogaška Slatina, vl. št. 1138, prostori v okviru kulturnega doma Rogaška Slatina v izmeri 200 m<sup>2</sup>.

2. Nepremičnina iz 1. tč. tega sklepa se kot javna infrastruktura na področju kulture zaznamuje v zemljiški knjigi.

## II

Kot javna infrastruktura na področju kulture se razglašata tudi oprema v nepremičnini iz I. tč. tega sklepa, ki služi kulturnim dejavnostim.

## III

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 06202-0002-11/98  
Rogaška Slatina, dne 27. februarja 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Rogaška Slatina  
**Anton Krivec** l. r.

## SLOVENJ GRADEC

### 901. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slovenj Gradec

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), ter 16. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 41/95, 1/96) in 21. člena statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 27/95), sta Svet mestne občine Slovenj Gradec na 38. seji dne 26. 2. 1998 in Občinski svet občine Mislinja na 39. seji dne 26. 2. 1998 sprejela

### O D L O K

#### o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slovenj Gradec

## I

S tem odlokom se dopolnijo in spremenijo posamezna določila odloka o ustanovitvi javnega izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 33/97).

## II

Dopolni se 6. člen odloka tako, da se dodajo naslednje alineje:

- I/60.230 – prevozi šolskih otrok in stvari (glasbil),
- I/60.220 – dajanje kombiniranega vozila z voznikom v najem,
- M/80.422 – drugo izobraževanje,

- K/70.203 – dajanje lastnih nepremičnin v najem skladno z namembnostjo,
- DE/22.14 – izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa,
- O/92.32 – obratovanje objektov za kulturne prireditve”,

tako, da se 6. člen odloka glasi:

Dejavnost zavoda:

“– M/80.421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških del,

- O/92.31 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
- I/60.230 Prevozi šolskih otrok in stvari (glasbil),
- I/60.220 Dajanje kombiniranega vozila z voznikom v najem,
- M/80.422 Drugo izobraževanje,

– K/70.203 Dajanje lastnih nepremičnin v najem skladno z namembnostjo,

– DE/22.14 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa,

– O/92.32 Obratovanje objektov za kulturne prireditve.

Zavod ne sme začeti opravljati druge dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti brez soglasja ustanoviteljev.”

## III

Spremembe odloka začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 026-006/97  
Slovenj Gradec, dne 2. marca 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Mislinja  
**Dominik Javornik** l. r.

Predsednik  
Sveta mestne občine  
Slovenj Gradec  
**Niko R. Kolar** l. r.

### 902. Sklep o določitvi cene zemeljskega plina v Mestni občini Slovenj Gradec

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 16. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 41/95, 1/96) je Svet mestne občine Slovenj Gradec na seji dne 26. februarja sprejel

### S K L E P

#### o določitvi cene zemeljskega plina v Mestni občini Slovenj Gradec

## I

Cena zemeljskega plina v Mestni občini Slovenj Gradec po posameznih skupinah porabnikov:

1. Porabniki v blokih in hišah z najmanj dvema odjemnim mestoma

A: Fiksni del: 11.844 SIT/leto + 6,5% prometni davek = 12.613,86 SIT/leto

B: Gibljivi del: 32,42 SIT/Sm<sup>3</sup> + 5% prometni davek = 34,04 SIT/Sm<sup>3</sup>

2. Porabniki v hišah z enim odjemnim mestom

A: Fiksni del: 19.737 SIT/leto + 6,5% prometni davek = 21.020,12 SIT/leto

B: Gibljivi del: 32,42 SIT/Sm<sup>3</sup> + 5% prometni davek = 34,04 SIT/Sm<sup>3</sup>

3. Komercialni porabniki s priključno močjo do 50kW  
 A: Fiksni del: 32.887 SIT/leto + 6,5% prometni davek = 35.024,87 SIT/leto  
 B: Gibljivi del: 32,42 SIT/Sm<sup>3</sup> + 5% prometni davek = 34,04 SIT/leto  
 4. Komercialni porabniki s priključno močjo nad 50kW  
 B: Gibljivi del: 40,31 SIT/Sm<sup>3</sup> + 5% prometni davek = 42,32 SIT/Sm<sup>3</sup>.

## II

Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 311-026/97  
 Slovenj Gradec, dne 2. marca 1998.

Predsednik  
 Sveta mestne občine  
 Slovenj Gradec  
**Niko R. Kolar** l. r.

### ŠMARJE PRI JELŠAH

#### 903. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1997

Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah je na podlagi 29. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90), 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter na podlagi 77. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 34/95) na seji dne 5. 3. 1998 sprejel

#### O D L O K

#### o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1997

##### 1. člen

Potrdi se zaključni račun proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1997, katerega sestavni del je tudi zaključni račun rezerv.

##### 2. člen

1. Zaključni račun proračuna izkazuje za Občino Šmarje pri Jelšah za leto 1997 izkazuje:

- a) v bilanci prihodkov in odhodkov  
 – prihodke 665,805.462,92 SIT  
 – odhodke 683,917.583,51 SIT  
 b) Račun financiranja:

- prihodke 23,500.000 SIT  
 – odhodke –  
 Presežek prihodkov nad odhodki 5,387.879,41 SIT

se prenese v proračun Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1998 in se uporabi za plačilo neporavnanih obveznosti v letu 1997.

##### 2. Zaključni račun sredstev rezerv:

- prihodke 5.332.778,73 SIT  
 – odhodke 472.255,50 SIT

##### 3. člen

Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu sredstev rezerv Občine Šmarje pri Jelšah v znesku 4,860.523,23 SIT se prenese v sredstva rezerv Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1997.

##### 4. člen

Bilanca prihodkov in odhodkov zaključnega računa proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1997 je sestavni del tega odloka.

##### 5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 060202-9/98

Šmarje pri Jelšah, dne 6. marca 1998.

Predsednik  
 Občinskega sveta  
 občine Šmarje pri Jelšah  
**Stanko Javornik** l. r.

#### 904. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 1998

Na podlagi 43., 43.a, 44. in 44.b člena starega zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89) v povezavi s 57. in 58. členom novega zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 7., 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87), 2. člena navodila za podrobnejši izračun sorazmernega dela stroškov priprave in opremljanja stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami sekundarnega omrežja (Uradni list RS, št. 22/90) ter 18. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na 28. redni seji dne 5. 3. 1998 sprejel

#### O D L O K

#### o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 1998

##### 1. člen

Povprečna gradbena cena za m<sup>2</sup> koristne stanovanjske površine, ki se izračuna po JUS U.C2.100, III. stopnje opremljenosti zmanjšana za povprečne stroške urejanja stavbnega zemljišča in za vrednost zemljišča na dan 1. 1. 1998 za območje občine Šmarje pri Jelšah znaša 109.320 SIT.

##### 2. člen

Cena za stavbno zemljišče se določi v odstotkih od povprečne gradbene cene iz 1. člena tega zakona odloka in znaša 0,9 % povprečne gradbene cene.

##### 3. člen

Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Šmarje pri Jelšah za III. stopnjo opremljenosti in gostoto naseljenosti 100 do 200 prebivalcev na hektar znašajo na dan 1. 1. 1998 16.500 SIT za m<sup>2</sup> koristne stanovanjske površine.

Od tega:

– stroški za naprave individualne komunalne rabe 7.350 SIT za m<sup>2</sup> koristne stanovanjske površine,

– stroški za naprave kolektivne komunalne rabe 9.150 SIT za m<sup>2</sup> koristne stanovanjske površine.

## 4. člen

Tako določena gradbena cena, cena za stavbno zemljišče in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč se letno valorizirajo v skladu z določili zakona o stavbnih zemljiščih.

## 5. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 1997 (Uradni list RS, št. 14/97).

## 6. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 060202-10/98

Šmarje pri Jelšah, dne 6. marca 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Šmarje pri Jelšah  
**Stanko Javornik** l. r.

**TREBNJE**

**905. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta občine Trebnje prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov Socialdemokratske stranke Slovenije**

Na podlagi sklepa 30. seje Občinskega sveta občine Trebnje z dne 11. 2. 1998, s katerim je ugotovil, da je Toniju Kotar prenehal mandat člana Občinskega sveta občine Trebnje, je Občinska volilna komisija občine Trebnje na podlagi 30. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95)

**u g o t o v i l a**

da je mandat člana Občinskega sveta občine Trebnje prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov Socialdemokratske stranke Slovenije v 2. volilni enoti za volitve članov Občinskega sveta občine Trebnje.

Novi član Občinskega sveta občine Trebnje je Marjan Kolenc, roj. 16. 8. 1968, stanujoč v Mokronogu, Preloge 12.

Kandidat je dne 4. 3. 1998 podal izjavo, da je pripravljen opravljati navedeno funkcijo.

Št. 006-07-1/98

Trebnje, dne 4. marca 1998.

Predsednik  
Občinske volilne komisije  
Občine Trebnje  
**Mitja Prijatelj, dipl. jur.** l. r.

**VIDEM**

**906. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Videm za leto 1997**

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Videm na 34. redni seji dne 26. 2. 1998 sprejel

**O D L O K**  
**o zaključnem računu proračuna Občine Videm za leto 1997**

## 1. člen

Sprejme se zaključni račun za leto 1997, katerega sestavni del je zaključni račun sredstev rezerv.

## 2. člen

Doseženi prihodki in odhodki znašajo:

	Planirano SIT	Doseženo SIT
1. Po zaključnem računu		
– prihodki	407,296.243,00	436,261.463,81
– odhodki	405,294.444,10	436,254.218,34
– presežek prihodkov		7.245,47
2. Po zaključnem računu sredstev rezerv		
– prihodki		2,200.000,00
– odhodki		
– presežek prihodkov		2,200.000,00

## 3. člen

Presežek prihodkov po zaključnem računu proračuna Občine Videm v znesku 7.245,47 SIT se prenese v proračun Občine Videm za leto 1998.

## 4. člen

Presežek prihodkov sredstev rezerv za leto 1997 v znesku 2,200.000 SIT se prenese v prihodek sredstev rezerv Občine Videm za leto 1998.

## 5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 2/98

Videm, dne 3. aprila 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Videm  
**Friderik Bračič** l. r.

**907. Odlok o proračunu Občine Videm za leto 1998**

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 12. člena statuta Občine Videm (Uradni vestnik Občin Ormož in Ptuj, št. 11/95) je Občinski svet občine Videm na seji dne 27. 1. 1998 sprejel

## O D L O K

### o proračunu Občine Videm za leto 1998

#### 1. člen

S proračunom Občine Videm za leto 1998 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe in drugih nalog občine.

#### 2. člen

Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1998 znašajo 389,048.000 SIT, in sicer:

Bilanca prihodkov in odhodkov	SIT
- prihodki	389,048.000
- odhodki	405,381.906
- deficit	-16,333.906

Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev so zajeti v bilanci prihodkov in odhodkov.

#### 3. člen

Skupni obseg prihodkov in odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna se med letom usklajuje v rebalansu proračuna, ki ga sprejme občinski svet.

#### 4. člen

Od prihodkov občinskega proračuna za leto 1998 se izloča 0,5% rezerve Občine Videm do 2% letnih doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov za zadnje leto.

#### 5. člen

Odredbodajalec za sredstva občinskega proračuna je župan oziroma od njega pooblaščen oseba. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.

#### 6. člen

Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in odhodkov, če ni z zakonom ali posebnim aktom občinskega sveta določeno drugače.

#### 7. člen

Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna.

#### 8. člen

Sredstva za plače delavcev v občinski upravi in javnih zavodih se bodo uporabnikom zagotavljala mesečno glede na število in strukturo delavcev.

#### 9. člen

Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z občinskim proračunom.

Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva.

#### 10. člen

Župan lahko začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v posebnem delu občinskega proračuna razporejena za posamezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini.

O ukrepih iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti občinski svet in predlagati ukrepe oziroma ustrezno spremembo občinskega proračuna.

#### 11. člen

Župan je pooblaščen, da odloča o:

- uporabi tekoče proračunske rezerve za financiranje posameznih namenov javne uporabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev,
- prenosih sredstev med različnimi postavkami istega namena na podlagi objektivnih razlogov, ki so usklajeni z uporabniki,
- uporabi sredstva rezerv za premeščanje likvidnostnih problemov proračuna,
- uporabi sredstva rezerv za namene iz 12. člena zakona o financiranju občin,
- kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačno do konca proračunskega leta,
- porabi sredstva za sponzorstvo do višine, določene s proračunom,
- začasni vezavi tekočih likvidnostnih računskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti; o tem lahko pooblasti tudi druge osebe, ki so dogovorne za finančno poslovanje občine.

#### 12. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 11/98

Videm, dne 27. januarja 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Videm  
**Friderik Bračič l. r.**

## VRHNIKA

### 908. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Ivana Cankarja

Na podlagi 12. člena odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Ivana Cankarja in 29. člena statuta Občine Vrhnika je Občinski svet občine Vrhnika na 28. seji dne 26. 2. 1998 sprejel

## O D L O K

### o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Ivana Cankarja

#### 1. člen

Prvi odstavek 10. člena odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Ivana Cankarja se dopolni z:

- |            |   |
|------------|---|
| - I/60.21  | Drug kopenski potniški prevoz na rednih progah, |
| - I/60.23  | Drug kopenski potniški prevoz,                  |
| - H/55.51  | storitve menz,                                  |
| - K/70.20  | Dajanje lastnih nepremičnin v najem,            |
| - O/92.511 | Dejavnost knjižnic,                             |
| - O/92.623 | Druge športne dejavnosti.                       |

## 2. člen

Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Občinski svet občine Vrhnika.

Št. 11/3- 028/97

Vrhnika, dne 27. februarja 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Vrhnika  
**Brane Jereb** l. r.

**909. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Log Dragomer**

Na podlagi 12. člena odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Log Dragomer in 29. člena statuta Občine Vrhnika je Občinski svet občine Vrhnika na 28. seji dne 26. 2. 1998 sprejel

**O D L O K**  
**o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Log Dragomer**

## 1. člen

Prvi odstavek 10. člena odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda OŠ Log Dragomer se dopolni z:

- I/60.21 Drug kopenski potniški prevoz na rednih progah,
- I/60.23 Drug kopenski potniški prevoz,
- H/55.51 Storitve menz,
- K/70.20 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
- O/92.511 Dejavnost knjižnic,
- O/92.623 Druge športne dejavnosti.

## 2. člen

Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Občinski svet občine Vrhnika.

Št. 11/1-028/98

Vrhnika, dne 27. februarja 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Vrhnika  
**Brane Jereb** l. r.

**ŽALEC**

**910. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec**

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) in 20. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/95, 16/96 in 1/97) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 19. februarja 1998 sprejel

## O D L O K

**o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec**

## I. SPLOŠNE DOLOČBE

## 1. člen

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec, ki jih je izdelal Razvojni center - Planiranje, d.o.o. Celje pod št. proj. 028/96 v januarju 1998 in so sestavni del tega odloka.

## 2. člen

Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec se nanašajo na:

a) pozidavo s stanovanjskimi, infrastrukturnimi in poslovnimi objekti ter z objekti za družbene dejavnosti in rekreacijo znotraj še prostih površin oziroma na dopolnilno gradnjo na posameznih karejih ureditvenega območja zazidalnega načrta;

b) spremembo meje ureditvenega območja zazidalnega načrta v jugovzhodnem delu tako, da se iz ureditvenega območja izločijo površine, ki jih ureja odlok o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem (Uradni list RS, št. 45/96 in 78/96).

## 3. člen

Za ureditveno območje zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec, ki ga ne obravnava ta odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve ZN) - 5. člen tega odloka, veljajo določila odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske V. v Žalcu (Uradni vestnik Celje, št. 16/68), odloka o zazidalnem načrtu soseske Frenga Žalec (Uradni vestnik Celje, št. 11/69 in 23/70 ter Uradni list SRS, št. 42/72) in odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. v Žalcu in zazidalnega načrta soseske Frenga Žalec (Uradni list SRS, št. 10/82).

## II. MEJA UREDITVENEGA OBMOČJA

## 4. člen

Celotno območje zazidalnega načrta

Celotno območje zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec meji na jugu na Savinjsko cesto, na vzhodu poteka meja po Aškerčevi ulici do Oničeve ulice, poteka po njej do njenega vzhodnega roba, kjer se obrne proti jugu po vzhodni meji zemlj. parc. št. 835/6 k.o. Gotovlje in nato po južni meji parcele št. 835/2 k.o. Gotovlje proti vzhodu do Velenjske ceste. Meja se obrne proti severu in poteka po Velenjski cesti do magistralne ceste M 10 Celje-Ljubljana, kjer se obrne proti zahodu in poteka po južnem robu magistralne ceste do križišča z Gotoveljsko cesto. Zahodna meja poteka po Gotoveljski cesti proti jugu do križišča s Savinjsko cesto.

Površina celotnega ureditvenega območja zazidalnega načrta, ki je bil sprejet z odlokom o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske V. v Žalcu (Uradni vestnik Celje, št. 16/68), z odlokom o zazidalnem načrtu soseske Frenga Žalec (Uradni list RS, št. 45/96 in 78/96).

ni vestnik Celje, št. 11/69 in 23/70 ter Uradni list SRS, št. 42/72) in z odlokom o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. v Žalcu in zazidalnega načrta soseske Frenga Žalec (Uradni list SRS, št. 10/82) se zmanjša za 2,50 ha in meri ca. 33,70 ha.

#### 5. člen

##### Posamezni deli območja – kareji

Ureditveno območje je zaradi preglednosti razdeljeno v 5 karejev z oznakami A, B, C, D in E. Vse navedene parcele ležijo v k.o. Gotovlje.

##### Kare A:

Nahaja se na severozahodnem delu območja in je omejen na severu z južnim robom magistralne ceste M10 Celje–Ljubljana, na vzhodu z zahodnim robom Ulice heroja Staneta. Južna meja poteka od Ulice heroja Staneta proti zahodu po južnem robu zemlj. parc. št. 162/6, 162/1, prečka cesto 1758/1 in se nadaljuje proti zahodu po južnem robu parcel 171/13 in 171/14. Meja se obrne proti jugu po robu parcel 237/26 in 215/1, nato proti zahodu po južnem robu parcele 215/1 do Arničeve ulice, jo prečka in teče po njenem zahodnem robu proti severu do parcele 237/1. V nadaljevanju poteka meja po zahodni meji parcele 237/1, 240/1, zaobide parceli 237/12 in 171/21 ter se nadaljuje po zahodnem robu parcele 171/1 proti severu in nato proti zahodu po južnem robu parcel 170/1 in 170/2, nato se obrne proti severu po zahodnem robu parcele 170/2 do južnega roba parcele 35/1, po katerem gre proti zahodu do izhodiščne točke v križišču magistralne ceste in Gotoveljske ceste.

Kare A meri ca. 6,4 ha.

##### Kare B:

Leži na severovzhodnem delu ureditvenega območja. Severna meja poteka po južnem robu magistralne ceste M10 Celje–Ljubljana, vzhodna po zahodnem robu Velenjske ceste, južna po severnem robu parkirišč osnovne šole in južnem robu kompleksa športnih igrišč ter zahodna po vzhodni meji funkcionalnega zemljišča nogometnega stadiona.

Območje meri ca. 2,2 ha.

##### Kare C:

Območje na jugozahodnem delu ureditvenega območja je omejeno na zahodu z vzhodnim robom Gotoveljske ceste, na severu z južnim robom Tomšičeve ulice, na vzhodu z zahodnim robom parcele št. 1757/2 k.o. Gotovlje in jugu s severnim robom Savinjske ceste.

Kare C meri ca. 1,4 ha.

##### Kare D:

Nahaja se na južnem delu ureditvenega območja. Vzhodna in južna meja potekata po zahodnem robu Ulice heroja Staneta in severnem robu Savinjske ceste, zahodna meja pa po vzhodnem robu parcele 197/11. Severna meja teče po severnem robu Tomšičeve ulice, zaobide parcelo 195/4, prečka parcelo 195/18 in se nadaljuje po severnem robu parcele 195/24.

Območje meri ca. 1,4 ha.

##### Kare E:

Kare vključuje jugovzhodni del ureditvenega območja. Južna meja poteka po Savinjski cesti do Aškerčeve ulice, kjer se obrne proti severu po zahodnem robu Aškerčeve ulice do parcele 157/3. Po južnem robu te parcele – parkirišče teče meja proti zahodu do občinske poti ob nogometnem stadionu in se nadaljuje po tej poti do parcele 161/2.

Tu se obrne proti jugu po vzhodnem robu parcel št. 161/2, 150/4 in 149/5. V oddaljenosti ca. 35 m severno od objekta Žana se obrne proti zahodu in prečka parceli 149/5 ter 149/3 k.o. Gotovlje do vzhodnega roba Ulice heroja Staneta, po katerem se nadaljuje proti jugu do križišča s Savinjsko cesto.

Kare E meri ca. 4,1 ha.

### III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO GRADITVE

#### 6. člen

Območje sprememb in dopolnitev ZN je namenjeno pozidavi z objekti, katerih dejavnosti spadajo med prevladujoče dejavnosti posameznih karejev ali pa so z njimi povezane.

##### Kare A:

- predvidena je gradnja 4 enodružinskih stanovanjskih hiš kot dopolnitev obstoječe stanovanjske pozidave,
- prostor severno in zahodno od obstoječe blokovne zazidave je namenjen novogradnji treh nizov stanovanjskih blokov in enega niza poslovno-stanovanjskega bloka (poslovni prostori v kletni etaži za nehrupno trgovsko, servisno in poslovno dejavnost),

- v obcestnem pasu magistralne ceste M 10 je predvidena gradnja bencinskega servisa s spremljajočimi prostori (prodajalna, avtopralnica, avtosalon, avtoservis, gostinski lokal), 3 nizi garažnih boksov, garažna hiša, poslovni objekt za trgovsko in servisno dejavnost, avtobusna postaja, sprememba namembnosti obstoječe kotlarne, poslovni objekt in gradnja prizidka k obstoječemu poslovno-stanovanjskemu objektu,

- parkirne površine za potrebe prebivalcev blokov so predvidene ob internih dovoznih cestah (211 parkirnih mest), v nizih garažnih boksov (72 garažnih boksov) in v garažni hiši (60 garaž), za potrebe stanovalcev – individualnih stanovanjskih objektov pa v sklopu funkcionalnih zemljišč,

- parkirne površine za potrebe javnih objektov (bencinski servis, poslovni objekt, avtobusna postaja) so predvidene na funkcionalnih zemljiščih teh objektov,

- zelenicam je namenjen prostor južno od magistralne ceste M 10, pas ob internih dovoznih cestah (drevoredi) in površine ob stanovanjskih blokkih, ki se proti stanovanjskemu območju zaključujejo z notranjimi dvorišči,

- v atriju poslovnega objekta je predvidena ureditev manjšega trga.

##### Kare B:

- predvidena je ureditev parka z otroškim igriščem kot dopolnitev obstoječega športno-rekreacijskega centra.

##### Kare C:

- prostor med obstoječo stanovanjsko pozidavo in obcestnim pasom (10 m od Savinjske ceste) je namenjen gradnji prizidkov in samostojnih objektov za stanovanjsko oziroma nehrupno storitveno in servisno dejavnost.

##### Kare D:

- predvidena je gradnja prizidka h gasilskemu domu in prizidka k poslovnemu objektu za oskrbne, storitvene ali družbene dejavnosti,

- zemljišče južno od obstoječega objekta Telekoma je namenjeno ureditvi javnega parkirišča (26 parkirnih mest).

##### Kare E:

- na lokaciji obstoječe avtobusne postaje je predvidena gradnja novega poslovnega objekta za trgovsko, gostin-

sko, obrtno dejavnost in poslovne prostore mestnega značaja ter sprememba namembnosti obstoječega objekta avtobusne postaje v prostore za gostinsko, servisno ali trgovsko dejavnost,

- ob blagovnici Žana je predvidena gradnja prizidka,
- prostor vzhodno od hotela je namenjen gradnji baze na s spremljajočimi prostori (savna, fitnes, zimski vrt),
- predvidena je razširitev objekta glasbene šole (nadzidava, dozidava),
- na severnem zaključku Aškerčeve ulice je predvidena gradnja poslovno-stanovanjskega objekta za dejavnost, ki ne vpliva negativno na okolje,
- predvidena je razširitev obstoječega parkirišča severno od kulturnega doma (62 novih parkirnih mest),
- v atriju južno od blagovnice Žana je predvidena ureditev manjšega trga,
- zelenicam je namenjen prostor ob poslovnih in družbenih objektih, pas ob dostopnih poteh (drevored) ter na parkiriščih (zasaditev drevja).

#### Obstoječi objekti:

- dovoljena je dozidava, nadzidava in adaptacija obstoječih objektov po predhodni prostorski preveritvi,
- dovoljena je sprememba namembnosti obstoječih stanovanjskih objektov po predhodni prostorski preveritvi in ob upoštevanju veljavnih normativov za varstvo okolja.

#### 7. člen

##### Rušenje objektov

Zaradi predvidenih posegov na območju sprememb in dopolnitev ZN je predvideno rušenje dveh objektov v kareju E:

- stanovanjski objekt Aškerčeva ulica 8,
- objekt s klubskimi prostori Aškerčeva ulica 10.

Na objektih, ki so z načrtom predvideni za rušenje, so dovoljena nujna potrebna vzdrževalna dela. Prizidave, dozidave in nadzidave ter druga dela, ki bi povečala gradbeno vrednost objekta, niso dopustna. Rušenje objektov je predvideno samo v primeru ustrezne novogradnje oziroma ureditve površin.

### IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE

#### 8. člen

Za urbanistično oblikovanje območja sprememb in dopolnitev ZN veljajo naslednji pogoji:

##### Splošno:

- ohranitev obstoječih objektov in ureditve pripadajočih funkcionalnih zemljišč z zgrajeno prometno, komunalno in energetska infrastrukturo v največji možni meri.

##### Kare A:

- vzdolžna os blokovne zazidave v smeri vzhod-zahod in sever-jug,
- orientacija dnevnih prostorov stanovanj v smeri proti vzhodu in zahodu v lamelah z osjo sever-jug in v smeri proti jugu v lamelah z osjo vzhod-zahod,
- členitev višinskega gabarita blokovne zazidave na način, da je ustvarjen prehod med obstoječo visoko blokovno zazidavo ter enodružinsko zazidavo in kmetijskimi površinami,
- lociranje objektov infrastrukturnega značaja v obcestni pas magistralne ceste M 10 (visoka obremenitev prostora ob cesti s komunalnim hrupom),
- ureditev zemeljskih nasipov ob dostopih na vhodni podest stanovanjskih blokov in ureditev notranjih dvorišč na drugi strani,

- ureditev ploščadi s primerno opremo na severni strani poslovno-stanovanjskega bloka,
- krožna zasnova dovoznih cest,
- pravokotni tlorisni gabarit enodružinskih stanovanjskih hiš z daljšo stranico v smeri vzhod-zahod, orientacija bivalnih prostorov proti jugu in zahodu, uvoz v garažo s servisne ceste.

##### Kare C:

- dopolnilna gradnja prizidkov in samostojnih objektov do gradbene linije v oddaljenosti 10 m od Savinjske ceste.

##### Kareji A, D in E:

- upoštevanje v grafičnem delu določene gradbene linije - odmik od ceste za poslovne objekte v kareju A, D in E, prizidek gasilskega doma, glasbeno šolo, bazen, prizidek blagovnice in poslovno-stanovanjsko hišo v kareju E ter ureditev dostopov do teh objektov z obstoječih prometnih površin,
- premostitev višinske razlike med obstoječim platojem pred blagovnico Žana in predvidenim platojem severno od novega poslovnega objekta s stopnicami v obliki polkroga (amfiteater) v kareju E.

#### 9. člen

Za arhitektonsko oblikovanje objektov veljajo naslednji pogoji:

##### Splošno:

- vertikalni gabariti vseh predvidenih objektov so opisani v arhitektonski zazidalni situaciji.

##### Kare A:

1. Blokovna zazidava
  - določena je linija maksimalnega tlorisnega gabarita objektov,
  - vertikalni gabarit je K+P+3 in K+P+4 in je po objektih razviden iz arhitektonske zazidalne situacije,
  - členitev fasade je dovoljena do maksimalnega tlorisnega gabarita,
  - zaradi vedutno izpostavljene lokacije ob magistralni cesti morajo biti fasade primerno členjene in oblikovane,
  - zaradi bližine magistralne ceste in obremenitev s komunalnim hrupom je obvezna dodatna protihrupna zaščita severnih fasad stanovanjskih blokov,
  - streha bo dvokapnica z naklonom 25-30° in temno kritino.

##### 2. Poslovni objekt

- določena linija maksimalnega tlorisnega gabarita
- bruto tlorisni gabarit 1350 m<sup>2</sup>
- etažnost P+IP
- streha dvokapnica v naklonu 30-35°
- kritina temna

##### 3. Enodružinska stanovanjska gradnja

- maksimalni tlorisni gabarit 10 x 12 m
- etažnost P+1
- streha dvokapnica, smer slemena vzhod-zahod, naklon 25-35°, temna kritina
- oblikovanje objekti se prilagajajo obstoječim objektom
- kota pritličja ca. 20-30 cm nad nivojem obstoječega terena

## Kare C:

– novogradnje kot zapolnitve med obstoječimi objekti in adaptacije, ter prizidave obstoječih objektov, je oblikovno prilagoditi obstoječi zazidavi.

## Kare D:

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. Poslovni objekt          |   |
| – bruto tlorisni gabarit    | 550 m <sup>2</sup>  |
| – etažnost                  | P+2   |
| – streha                    | dvokapnica, temna kritina                                 |
| – oblikovanje               | skrbno oblikovanje fasad s poudarjenimi uličnimi fasadami |
| 2. Prizidek gasilskega doma |   |
| – bruto tlorisni gabarit    | 675 m <sup>2</sup>  |
| – etažnost                  | P+1   |
| – oblikovanje               | skrbno oblikovanje fasad s poudarjeno ulično fasado       |

Za oba objekta je določena linija maksimalnega tlorisnega gabarita.

## Kare E:

- |                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Poslovni objekt                 |                             |
| – bruto tlorisni gabarit           | 1030 m <sup>2</sup>         |
| – etažnost                         | P+2                         |
| – streha                           | dvokapnica, temna kritina   |
| 2. Glasbena šola                   |                             |
| – bruto tlorisni gabarit           | 1020 m <sup>2</sup>         |
| – etažnost                         | K+P+1                       |
| 3. Poslovno-stanovanjska hiša      |                             |
| – maksimalni tlorisni gabarit      | 15 x 20 m                   |
| – etažnost                         | P+1+IP                      |
| – streha                           | dvokapnica v naklonu 30–35° |
| – kritina                          | temna                       |
| 4. Bazen s spremljajočimi prostori |                             |
| – tlorisni bruto gabarit           | 780 m <sup>2</sup>          |
| – etažnost                         | P                           |
| 5. Prizidek blagovnica             |                             |
| – tlorisni bruto gabarit           | 350 m <sup>2</sup>          |
| – etažnost                         | P+1                         |

Za vse objekte je določena linija maksimalnega tlorisnega gabarita.

Zaradi izpostavljene lokacije v novem centru mesta je potrebno skrbno oblikovanje fasad s poudarjenimi uličnimi fasadami in fasadami, ki mejijo na trg.

## 10. člen

## Tolerance

Elementi za zakoličbo objektov so opredeljeni v spremembah in dopolnitvah ZN iz 1. člena tega odloka in so obvezni.

V grafičnih prilogah so določene linije maksimalnega tlorisnega gabarita za naslednje objekte oziroma skupine objektov:

- blokovo zazidavo v kareju A,
  - poslovne objekte v kareju A, D in E,
  - prizidek gasilskega doma v kareju D,
  - glasbeno šolo, bazen in prizidek blagovnice v kareju E.
- Za enodružinske stanovanjske hiše so določeni maksimalni možni tlorisni gabariti.

Odmiki vseh objektov od prometnic so obvezujoči.

Višinski gabariti so določeni okvirno s številom etaž, natančneje bodo določeni v idejnih zasnovah objektov.

## Tolerance pri tlorisnih in višinskih gabaritih:

Pri stanovanjskih objektih – blokih in enodružinskih hišah je dovoljena le gradnja z zazidalnim načrtom določenih ali manjših objektov. Za ostale objekte so kot tolerance dovoljene spremembe tlorisnih in višinskih gabaritov pod pogoji, da spremembe ne bodo ovirale kasnejših izvajanj in realizacije zazidalnega načrta in da bodo v skladu s predpisi, zakoni, navodili in pravilniki, ki se nanašajo na varovanje okolja.

## Tolerance pri namembnosti objektov:

V kareju C je dovoljena sprememba namembnosti obstoječih stanovanjskih objektov v poslovno-stanovanjske objekte kakor tudi dopolnilna gradnja (novogradnje, prizidave) za nehrupno storitveno in servisno dejavnost pod pogojem, da investitor z oceno vplivov na okolje dokaže, da vplivi na okolje ne bodo presežali zakonsko dovoljenih ravni.

## Tolerance pri funkcionalnih zemljiščih:

Meje funkcionalnih zemljišč so informativne. Kot tolerance so možne korekcije pri zakoličbi na terenu.

## Tolerance pri ureditvi parkirnih površin:

Zazidalni načrt predvideva tlorisne dimenzije parkirnega mesta 5 x 2,5 m, s talno obeležbo za dimenzije 4,6 x 2,3 m je možno pridobiti ustrezno večje število parkirnih mest.

## V. POGOJI ZA KRAJINSKO OBLIKOVANJE

## 11. člen

Na območju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je potrebno urediti proste zelene površine kot jih prikazuje koncept zasaditve v grafičnem delu ZN z naslednjo funkcijo:

– mestno-higienska funkcija zelenja: to je zelenje, ki je predvideno zaradi zadrževanja hrupa, prahu in izboljšave zraka. Takšno vlogo imajo obvezni zeleni tamponi južno od magistralne ceste M 10, ki ločijo prometnico od zazidanih, športnih in parkovnih površin, zasaditev drevja na parkirišču, drevoredi ob servisnih cestah in peš poteh (od parkirišča do kulturnega doma in glasbene šole) ter nekatere skupine dreves, ki ločijo med seboj različne dejavnosti (med območjem kulturnega doma in predvidenim bazenom);

– oblikovalska funkcija: to so nekateri drevoredi, skupine drevja ob križiščih, soliterna drevesa, ki ločujejo posamezna območja med seboj ali jih povezujejo in pomenijo v prostoru orientacijske točke oziroma nekaj, s čemer se prostor identificira;

– ambientalna funkcija: to so zelene in proste površine, ki ustvarjajo določene zaključene prostore s svojimi specifičnimi vizualnimi in ambientalnimi rešitvami. Mednje sodijo predvideni park severno od osnovne šole in zelene površine ob kulturnem domu, ter zasaditev ob centralnem igrišču in ploščadi notranjega dvorišča stanovanjskih blokov in zasaditev ob nizu garaž.

Koncept zasaditve v spremembah in dopolnitvah ZN je osnova za podrobnejšo obdelavo v projektu zunanje ureditve.

## VI. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE

## 12. člen

## Promet

Za cestno omrežje in ostale utrjene površine veljajo naslednji pogoji:

– ureditev prometa na obodnih cestah ureditvenega območja sprememb in dopolnitev ZN kot to opredeljujejo sprejete "Urbanistične zasnove naselja Žalec" kot sestavni del sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 69/93),



– izgradnja notranjega cestnega omrežja v kareju A: interna dovozna cesta v smeri vzhod–zahod in nanjo pravokotne servisne ceste, ki napajajo objekte ob magistralni cesti M 10, na drugi strani pa se priključujejo na že obstoječe cestno omrežje stanovanjske soseske,

– priključitev predvidenih objektov v karejih C, D in E na obstoječe cestno omrežje,

– vzpostavitev takšnega prometnega režima v kareju A, da bo notranje cestno omrežje namenjeno samo prometu vozil stanovalcev in uporabnikov objektov ter urgentnemu dovozu,

– ureditev parkirišč ob dovoznih cestah oziroma v sklopu funkcionalnih zemljišč predvidenih objektov,

– izgradnja treh nizov garažnih boksov (72 boksov) in garažne hiše (60 garaž) v kareju A,

– ureditev prometnih površin avtobusne postaje (krožni promet z bočnimi postajališči za avtobuse),

– ureditev manipulacijske ploščadi bencinskega servisa z desnim uvozom in izvozom na magistralno cesto M 10,

– ureditev kolesarskega prometa na način, da sledi cestam in glavnim peš povezavam,

– ureditev manjšega trga s popločenimi površinami, manjšimi zelenimi površinami, fontano ali skulpturami ter možnostjo ureditve letnih vrtov gostinskih lokalov v atriju poslovnega objekta v kareju A in južno od blagovnice Žana v kareju E,

– ureditev vseh karejev sprememb in dopolnitev ZN na način, da je omogočeno nemoteno gibanje pešcev (otroci, odrasli, invalidi) tako znotraj območja ZN kot tudi zunaj območja ZN,

– pred izgradnjo bodoče avtobusne postaje je potrebno izdelati prometno presojno ustreznosti priključevanja avtobusne postaje in kareja A na ulico Heroja Staneta. Prometna presoja mora opredeliti potrebo po semaforizaciji predvidenega cestnega priključka.

### 13. člen

#### Vodovodno omrežje

Za vodovodno omrežje veljajo naslednji pogoji:

– oskrba uporabnikov s pitno vodo se zagotovi iz obstoječega vodovodnega omrežja, ki ga je potrebno ustrezno dograditi,

– pred pričetkom gradnje predvidenih objektov je potrebno izdelati projektno-tehnično dokumentacijo za dograditev vodovodnega omrežja in ga zgraditi,

– pred priključitvijo predvidenih objektov na vodovodno omrežje je potrebno zgraditi transportni vodovod  $\varnothing$  400, ki poteka ob severnem robu obravnavanega kareja A,

– priključevanje poslovno stanovanjskih objektov na vodovodno omrežje je možno v okviru razpoložljivih vodnih virov oziroma po zagotovitvi dodatnega vodnega vira in izgradnji vodohrama Plevno II,

– na predvidenem vodovodnem omrežju je potrebno predvideti in namestiti nadzemne hidrante za potrebe protipožarne zaščite, v skladu s pravilnikom o tehničnih normativih za zunanje in notranje hidrantno omrežje za gašenje požara,

– gradnja garažnih boksov ob objektu kotlovnice je mogoča po predhodnem soglasju Javnega komunalnega podjetja Žalec in določiti mikrolokacije vrtine tople vode.

### 14. člen

#### Kanalizacijsko omrežje

Za kanalizacijsko omrežje veljajo naslednji pogoji:

– odvodnjo odpadnih vod z obravnavanega območja je potrebno zagotoviti preko obstoječega kanalizacijskega

omrežja, ki se ga ustrezno dogradi, obratuje pa v mešanem sistemu,

– predvideno kanalizacijsko omrežje kareja A je potrebno dograditi v dveh delih. Zahodni del predvidenega kanalizacijskega omrežja se navezuje na kanal  $\varnothing$  80, ki poteka po koridorju Kidričeve ulice. Vzhodni del omrežja kareja A pa se navezuje na kanal, ki poteka v koridorju Ulice heroja Staneta,

– v primeru neustreznih vzdolžnih sklonov predvidene kanalizacije oziroma ekonomsko učinkovitejše rešitve, je dopustna sprememba zasnove predvidenega kanalizacijskega omrežja, sprememba pa mora biti izdelana pod pogoji in v soglasju z upravljalcem kanalizacijskega omrežja Javno komunalno podjetje Žalec,

– pred pričetkom gradnje predvidenih objektov je potrebno dograditi kanalizacijsko omrežje, pred obratovanjem predvidenih objektov, pa morajo biti predvideni objekti priključeni na kanalizacijo skladno s pogoji upravljalca,

– priključevanje poslovno stanovanjskih objektov na kanalizacijsko omrežje je možno v okviru razpoložljivih zmogljivosti čistilne naprave Kasaze,

– pred odvodom meteoritnih vod z utrjenih površin, namenjenih prometu motornih vozil, v kanalizacijo, je potrebno vode predhodno očistiti v lovilcih olj in maščob, požiralniki pa morajo biti opremljeni s peskolovi,

– v primeru, da na območju v tehnološkem procesu uporabnika nastajajo onesnažene odpadne vode, jih je potrebno na območju, kjer nastajajo očistiti do stopnje, ki je dopustna za odvod v javno kanalizacijo in jih nato odvajati v javno kanalizacijo.

### 15. člen

#### Plinovodno omrežje

Za plinovodno omrežje veljajo naslednji pogoji:

– oskrba uporabnikov z zemeljskim plinom v predvidenih objektih se zagotovi preko obstoječega plinovodnega omrežja, ki se ustrezno dogradi,

– za območje kareja A, kjer je predvidena izgradnja novega distributivnega plinovodnega omrežja z navezavo na obstoječe plinovode v Čopovi in Bevkovi ulici, je potrebno izdelati projektno-tehnično dokumentacijo, v kateri je potrebno zagotoviti minimalne predpisane vertikalne in horizontalne odmike od ostalih komunalnih in energetskih vodov,

– pred pričetkom gradnje predvidenih objektov je potrebno zgraditi distributivno plinovodno omrežje,

– oskrba s plinom pri večstanovanjskih blokih in poslovnih objektih zagotavlja pripravo sanitarne vode in kuhanje, medtem ko je pri individualnih stanovanjskih hišah plin namenjen tudi ogrevanju.

### 16. člen

#### Električno omrežje

Za električno omrežje veljajo naslednji pogoji:

– predvideni objekti bodo z električno energijo oskrbovani iz obstoječega mestnega nizkonapetostnega (NN) in visokonapetostnega (VN) električnega kabljskega omrežja, ki ga je potrebno dograditi,

– pred izgradnjo predvidenih objektov je potrebno izdelati tehnično dokumentacijo za elektrifikacijo kareja A obravnavanega območja in električno NN in VN kabljsko omrežje zgraditi,

– v kareju A je za zagotavljanje nemotene oskrbe predvidenih objektov z električno energijo potrebno zgraditi transformatorsko postajo TP Arničeva (20/0.4 kV),

– v kareju E je potrebno pred pričetkom gradnje glasbene šole (GS) izdelati projektno dokumentacijo za prestavi-

tev dela obstoječega VN električnega kabla in prestavitve izvesti,

- pred pričetkom gradnje predvidenih objektov je potrebno na daljnovodu DV 2x110 kV Podlog-Žalec namestiti drugi sistem vodnikov, ki bo v prvi fazi obratoval z napetostjo 20 kV in bo vključen v mestno 20 kV kabelsko omrežje,

- priključitev posameznih uporabnikov na električno omrežje mora biti izvedena v soglasju in pod pogoji upravljalca električnega omrežja Javnega podjetja Elektro Celje.

#### 17. člen

Telefonsko omrežje in omrežje kabelske televizije

Za telefonsko omrežje in omrežje kabelske televizije veljajo naslednji pogoji:

- pred pričetkom gradnje v ZN predvidenih objektov je potrebno izdelati projektno-tehnično dokumentacijo za dograditev obstoječe kabelske kanalizacije in jo zgraditi,

- predvideni uporabniki bodo na TT kabelsko omrežje priključeni preko obstoječega TT kabelskega omrežja, ki ga je potrebno ustrezno zgraditi,

- predvidena kabelska kanalizacija se naj načrtuje in izgradi pod utrjenimi površinami namenjenim peš prometu,

- za priključitev uporabnikov na TT kabelsko omrežje je potrebno v objektih, oziroma na območju individualnih hiš, predvideti TT razvodišča,

- priključitev uporabnikov na TT kanalizacijsko omrežje mora biti izvedena v soglasju in pod pogoji upravljalca TT omrežja Telekom Slovenije PE Celje.

#### 18. člen

Ogrevanje

Ogrevanje večstanovanjskih, poslovnostanovanjskih in poslovnih objektov je potrebno zagotoviti s priključitvijo na centralni sistem ogrevanja mesta Žalec.

Za izgradnjo priključnega toplovodnega omrežja je potrebno izdelati projektno-tehnično dokumentacijo in ga zgraditi pred pričetkom gradnje objektov.

Ogrevanje individualnih stanovanjskih hiš je potrebno izvesti z uporabo zemeljskega plina s priključitvijo objektov na distributivno plinovodno omrežje.

#### 19. člen

Odpadki

Komunalni odpadki se morajo zbirati na določenih prostorih ob objektih v tipiziranih posodah in kesonih. Odjemno mesto mora biti ob prometnici oziroma ob dovozih v posamezna območja in ob posameznih dvoriščih. Upoštevati je potrebno občinski odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 19/97).

Na območju ZN ob pešpotah ter vseh objektih je potrebno postaviti zadostno število visečih smetnjakov.

Upravljalca bencinskega servisa mora zagotoviti najstrožje ukrepe za ravnanje s posebnimi odpadki. Kolikor se bo na bencinskem servisu izvajala tudi menjava olj, je potrebno odpadno olje obravnavati kot posebni odpadki, odvoz na regeneracijo pa mora vršiti za to pooblaščen organizacija. Kot posebni odpadki je potrebno obravnavati tudi olje iz lovilcev olj.

Zagotoviti je potrebno ločeno zbiranje odpadkov na bencinskem servisu. Za vse tiste odpadke, za katere je možna regeneracija, je potrebno organizirati odvoz na regeneracijo, za ostale pa zagotoviti ustrezno deponiranje ali sežig.

### VII. POGOJI ZA VAROVANJE IN IZBOLJŠANJE BIVALNEGA IN DELOVNEGA OKOLJA

#### 20. člen

Zrak

Predvideni objekti v območju ZN ne smejo predstavljati možnosti povečanja onesnaženosti zraka. Za zagotovitev čim nižje stopnje onesnaženosti zraka sta za ogrevanje predvidena plin in olje kot energetski vir, parkirne površine pa se nahajajo ob prometnicah na robu zazidave. V območju je možno razvijati nove dejavnosti le na način, ki omogoča uspešno preprečevanje onesnaževanja zraka, kar mora biti opredeljeno v oceni vplivov na okolje in projektni dokumentaciji za posamezne objekte.

Na bencinskem servisu je obvezna uporaba zaprtega sistema pri pretakanju goriva v vkopane cisterne in v avtomobilске rezervoarje, uporaba nivojskega stikala za avtomatsko blokado pretoka v agregatih za polnjenje avtomobilskih rezervoarjev (preprečitev večjega razlitja goriva) in uporaba absorpcijskih sredstev za posutje večje količine razlitih goriv.

#### 21. člen

Hrup

V skladu z uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95) sodijo območja A, B in C v II. območje varstva pred hrupom, za katerega veljajo mejne dnevne ravni hrupa 55 dBA in mejne nočne ravni hrupa 45 dBA, območji D in E pa v III. območje varstva pred hrupom, kjer so dovoljene mejne dnevne ravni hrupa 60 dBA in mejne nočne ravni hrupa 50 dBA.

Ureditveno območje je obremenjeno predvsem s komunalnim hrupom – cestnim prometom. Za omilitev komunalnega hrupa je predvidena južno od magistralne ceste ureditev zasajenega protihrupnega nasipa severno od šole na območju predvidenega parka, v kareju A pa je ob magistralni cesti predviden zeleni tampon ter ureditev parkirnih površin, obvezna pa je dodatna protihrupna izolacija severnih fasad stanovanjskih blokov.

#### 22. člen

Vode

Vse odpadne vode bodo odvajane v javno kanalizacijsko omrežje, s tem, da bodo meteorne vode s parkirnih površin (onesnažene z naftnimi derivati) vodene v kanalizacijsko omrežje preko zadostno dimenzioniranih lovilcev olj. Oljno goščo, ki nastane v lovilcu olj, je potrebno obravnavati kot posebni odpadki.

Izbrana tehnologija na bencinskem servisu mora zagotavljati, da ne bo prišlo do onesnaževanja talnih vod (dvojni plašči rezervoarjev za gorivo, kontrolne naprave, proti korozijski zaščita). Površine v območju pretakanja goriva, vse kinete in jaški morajo biti zgrajeni iz vodotesnega in oljeodpornega betona.

#### 23. člen

Požarna varnost

Pri izvedbi sprememb in dopolnitev ZN je potrebno upoštevati pogoje s področja varstva pred požari (22. člen zakona o varstvu pred požarom, Uradni list RS, št. 71/93, pravilniki in ostali predpisi). Do vseh objektov je omogočiti dovoz urgentnih vozil vsaj s treh strani po glavni in internih dovoznih cestah, ki morajo biti utrjene in zgrajene tako, da omogočajo vožnjo z gasilskimi vozili. Obvezna je izvedba hidrantnega omrežja z nadzemnimi hidranti in zagotovitev predpisanih odnikov med objekti.

Za posamezne nove objekte, ki so predvideni z ZN, je na osnovi izračuna povečane obremenitve pri projektiranju objektov potrebno upoštevati takšne materiale in naprave, ki ustrezajo varnosti objekta in njegovih naprav pred požarom. Zaradi povečane varnosti pred požarom je v objektih obvezno predvideti ustrezne naprave in sredstva za gašenje požara.

Za območje bencinskega servisa je v lokacijskem postopku potrebno izdelati protipožarni elaborat.

#### VIII. ETAPNOST IZVAJANJA ZN

##### 24. člen

Zazidalni načrt se lahko izvaja v več etapah odvisno od potreb in finančnih možnosti posameznih investitorjev. Obvezno je, da se posamezne faze izvedejo kot celota z vso pripadajočo prometno, komunalno in energetskega infrastrukture in z upoštevanjem pogoja, da ne bodo negativno vplivale na varstvo okolja.

Do pričetka gradnje ostaja namembnost površin nespremenjena s tem, da se lahko izvajajo posegi, ki omogočajo normalno uporabo zemljišč in načrtovano realizacijo predvidenih posegov skladno s spremembami in dopolnitvami ZN.

#### IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV

##### 25. člen

Investitor mora v postopku za izdajo upravnega dovoljenja za poseg v prostor pridobiti geotehnično poročilo, za dejavnosti, ki lahko vplivajo na okolje, pa pridobiti oceno vplivov na okolje ter v projektni dokumentaciji prikazati rešitve predvidenih ukrepov za zaščito okolja.

Za vsak posamezni objekt, v katerem se bodo opravljale take dejavnosti, kjer bi v proizvodnem procesu nastajale odpadne vode ali škodljive snovi, je potrebno v lokacijskem postopku pridobiti ločene vodnogospodarske pogoje.

##### 26. člen

Za komunalno opremo zemljišč je odgovoren investitor objekta v območju sprememb in dopolnitev ZN Občina Žalec v okviru razpoložljivih namenskih sredstev.

##### 27. člen

Plodno zemljo, ki bo odstranjena pred gradnjo objektov in izvedbo prometnih površin, je uporabiti za ureditev zelenic, viške pa je deponirati na določenih lokacijah skladno z občinskim odlokom o ravnanju s plodno zemljo (Uradni list SRS, št. 8/88).

#### X. KONČNE DOLOČBE

##### 28. člen

Pri izdelavi izvedbenih projektov prometnega, komunalnega in energetskega omrežja je upoštevati idejne projekte, ki morajo temeljiti na izhodiščih sprememb in dopolnitev ZN iz 1. člena tega odloka.

##### 29. člen

Spremembe in dopolnitve ZN so stalno na vpogled pri Upravni enoti Žalec – oddelek za okolje in prostor in Občini Žalec.

##### 30. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka upravljajo pristojne inšpekcijske službe.

##### 31. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35200/0001/97-2

Žalec, dne 19. februarja 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Žalec  
**Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.**

#### **911. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prispevku za investicijska vlaganja na področju ravnanja s komunalnimi odpadki**

Na podlagi 3. člena zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82), 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 20. in 104. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/95, 16/96, 1/97) je Občinski svet občine Žalec na 31. seji dne 17. februarja 1998 sprejel

#### **O D L O K** **o spremembah in dopolnitvah odloka** **o prispevku za investicijska vlaganja na področju** **ravnanja s komunalnimi odpadki**

##### 1. člen

V odloku o prispevku za investicijska vlaganja na področju ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 40/97) se dopolni 3. člen z naslednjim odstavkom:

“Plačila prispevka so začasno oproščeni krajani Ložnice in dela Podvina, po posebnem seznamu, ki ga potrdi Občina Žalec, oddelek za okolje, prostor in komunalne zadeve, Vaški svet Ložnica in izvajalec odvoza in deponiranja odpadkov Javne naprave, Javno podjetje Celje. Začasna oprostitev plačevanja velja od 1. januarja 1998 do 31. decembra 1998.”

##### 2. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35300/0001/97

Žalec, dne 19. februarja 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Žalec  
**Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.**

**912. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi**

Na podlagi 12. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 19. 2. 1998 sprejel

**S K L E P**  
**o ukinitvi zemljišča v splošni rabi**

1

S tem sklepom se ukine status dobrine v splošni rabi parc. št. 1141/3 – cesta v izmeri 111 m<sup>2</sup>, vpisane v seznam l., k.o. Šempeter. Navedena parcela preneha imeti status dobrine v splošni rabi in ostane v lasti Občine Žalec.

2

Pristojno Okrajno sodišče v Žalcu, po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Žalec na zemljišču, ki je vpisano v 1. točki tega sklepa.

3

Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 46600/034/97  
Žalec, dne 19. februarja 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Žalec  
**Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.**

**913. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi**

Na podlagi 12. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 19. 2. 1998 sprejel

**S K L E P**  
**o ukinitvi zemljišča v splošni rabi**

1

S tem sklepom se ukine status dobrine v splošni rabi parc. št. 1724/18 – travnik v izmeri 118 m<sup>2</sup>, vpisane v seznam V., k.o. Gotovlje. Navedena parcela preneha imeti status dobrine v splošni rabi in ostane v lasti Občine Žalec.

2

Pristojno Okrajno sodišče v Žalcu, po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Žalec na zemljišču, ki je vpisano v 1. točki tega sklepa.

3

Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 46600/054/97  
Žalec, dne 19. februarja 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Žalec  
**Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.**

**914. Sklep o razpisu referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Gotovlje**

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 30. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) je Svet KS Gotovlje na 14. seji dne 9. 12. 1997 sprejel

**S K L E P**  
**o razpisu referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Gotovlje**

1. člen

Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Gotovlje.

2. člen

Referendum bo v nedeljo, dne 19. 4. 1998 v prostorih KS Gotovlje, volilna opravila prično teči 17. 3. 1998.

3. člen

Krajevni samoprispevek se uvede za obdobje petih let, in sicer od 1. 5. 1998 do 1. 5. 2003.

4. člen

Sredstva zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabila za izvedbo naslednjega referendumskega programa:

- sofinanciranje izgradnje in vzdrževanja krajevnih cest,
- sofinanciranje izgradnje krajevne kanalizacije,
- sofinanciranje izgradnje javne razsvetljave,
- sofinanciranje investicijskih vlaganj društev in organizacij.

5. člen

Iz sredstev krajevnega samoprispevka se bo predvidoma zbralo 51,000.000 SIT. Prioritetni vrstni red izvajanja referendumskega programa določi Svet KS Gotovlje.

6. člen

Zavezanci plačila samoprispevka bodo delovni ljudje in občani s stalnim prebivališčem v KS Gotovlje, in sicer v naslednji višini:

- 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila za plače ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o delu,
- 4% od katastrskega dohodka,
- 2% od pokojnin,
- 2% neto zavarovalne osnove samostojni podjetniki s stalnim prebivališčem ali sedežem dejavnosti v KS Gotovlje,
- 2% od povprečne bruto plače v RS enkrat letno občani na začasnem delu v tujini.

7. člen

Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo).

8. člen

S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na poseben račun bo upravljal Svet KS Gotovlje, ki je odgovoren za zbiranje in namensko uporabo sredstev, nadzor o namenski uporabi referendumskih sredstev bo izvajal nadzorni odbor KS.

Svet KS je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih najmanj enkrat letno poročati zboru krajanov.

## 9. člen

Referendum vodi volilna komisija KS Gotovlje pri čemer se smiselno uporabljajo določila zakona o lokalnih volitvah in določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.

## 10. člen

Pravico glasovanja na referendumu imajo krajani, ki so vpisani v splošni volilni imenik KS Gotovlje ter krajani, ki še nimajo volilne pravice in niso vpisani v splošni volilni imenik, so pa v delovnem razmerju ter obrtniki oziroma samostojni podjetniki – nosilci dejavnosti, ki imajo sedež dejavnosti v KS Gotovlje oziroma opravljajo dejavnost na območju KS Gotovlje.

## 11. člen

Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico, ki je opremljena z žigom KS Gotovlje ter glasi:

Krajevna skupnost Gotovlje

## GLASOVNICA

Za glasovanje na referendumu, dne 19. 4. 1998 o uvedbi krajevnega samoprispevka v KS Gotovlje, ki se bo uporabil za izvedbo naslednjega referendumskega programa:

- sofinanciranje izgradnje in vzdrževanja krajevnih cest,
- sofinanciranje izgradnje krajevne kanalizacije,
- sofinanciranje izgradnje javne razsvetljave,
- sofinanciranje investicijskih vlaganj društev in organizacij.

Samoprispevek bo uveden za obdobje petih let od 1. 5. 1998 do 1. 5. 2003.

Višina samoprispevka bo znašala:

- 2% neto plače zaposlenih oziroma nadomestila plače ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o delu,
- 4% od katastrskega dohodka,
- 2% od pokojnin,
- 2% od neto zavarovalne osnove samostojnim podjetnikom s stalnim prebivališčem ali sedežem dejavnosti v KS Gotovlje,
- 2% od povprečne bruto plače v RS enkrat letno občani na začasnem delu v tujini.

## GLASUJEM

“ZA”

“PROTI”

Glasuje se tako, da se obkroži beseda “ZA”, če glasovalec soglaša z uvedbo samoprispevka oziroma obkroži besedo “PROTI”, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.

## 12. člen

Sredstva za izvedbo referenduma zagotavlja KS Gotovlje.

## 13. člen

Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku.

## 14. člen

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu KS Gotovlje, objavi pa se v Uradnem listu RS.

Gotovlje, dne 3. marca 1998.

Predsednik  
Sveta krajevnih skupnosti Gotovlje  
**Henrik Krajnc** l. r.

## VLADA

**915. Uredba o prepovedih in omejitvah pri proizvodnji, dajanju v promet in uporabi azbesta in azbestnih izdelkov**

Na podlagi tretjega odstavka 2. člena zakona o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno (Uradni list RS, št. 56/96) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije

## UREDBO

**o prepovedih in omejitvah pri proizvodnji, dajanju v promet in uporabi azbesta in azbestnih izdelkov**

## 1. člen

Ta uredba določa prepovedi in omejitve pri proizvodnji, dajanju v promet in uporabi azbesta in azbestnih izdelkov.

## 2. člen

Po tej uredbi se štejejo za azbet naslednji vlaknati silikati, ki spadajo v skupino serpentinov:

- krizotil (beli azbest)
- in v skupino amfibolov:
  - amozit (rjavi azbest),
  - aktinolit,
  - antofilit,
  - krokidolit (modri azbest) in
  - tremolit.

Določila te uredbe se uporabljajo za snovi, pripravke in končne izdelke, ki vsebujejo azbest v utežnem deležu, večjem od 0,1 odstotka.

Kot dajanje v promet se v skladu s to uredbo šteje tudi uvoz zaradi prepustitve blaga v določen carinski postopek v skladu s carinskim zakonom (Uradni list RS, št. 1/95, 28/95), pri čemer pa se prepustitev v tranzitni postopek ne šteje kot dajanje v promet v skladu s to uredbo.

## 3. člen

Prepovedano je proizvajati, dajati v promet in uporabljati amozit, aktinolit, antofilit, krokidolit in tremolit in njihove izdelke, razen za raziskovalne in razvojne namene, pri čemer je treba upoštevati tudi predpise o varnosti in zdravju pri delu.

Azbest in izdelki iz prejšnjega odstavka se smejo uporabljati v raziskovalne in razvojne namene na podlagi dovoljenja, ki ga izda minister, pristojen za zdravstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za okolje in ministrom, pristojnim za delo.

Dovoljenje iz prejšnjega odstavka mora uvoznik ob vnosu blaga na carinsko območje predložiti carinskemu organu v potrditev. Kopija dovoljenja se priloži carinski deklaraciji.

## 4. člen

Prepovedano je proizvajati, dajati v promet na domačem trgu in uporabljati naslednje izdelke, ki vsebujejo krizotil:

1. igrače,
2. materiale ali pripravke, ki so namenjeni za uporabo v razpršilcih,
3. končne izdelke, ki se prodajajo v trgovini na drobno v obliki prahu,
4. pipe za tobak ter ustnike za cigarete in cigare ali druge predmete splošne rabe,

5. katalitske filtre ter izolacijska sredstva za katalitske grelce, kjer se uporablja kot gorivo utekočinjen plin,

6. barve in laki,

7. filtre za tekočine, vključno s filtri za medicinsko rabo,

8. zračne filtre ali filtre v transportu, distribuciji ali uporabi zemeljskega ali mestnega plina,

9. membrane, ki se uporabljajo pri elektrolitskih postopkih,

10. material za gornji sloj cestišča, če je delež krizotilnih vlaken večji od 2 odstotka,

11. betone, malte, zaščitne obloge, polnila, tesnilne mase, sestavine spojin materialov, kite, lepila, dekorativne praške ter sredstva za poliranje,

12. tesnila, če niso predhodno obdelana tako, da je preprečeno izločanje krizotilnih vlaken,

13. izolacijske materiale ali izolatorje nizke gostote (manjše od 1 g/cm<sup>3</sup>) za:

a) varstvo pred požari,

b) zvočno izolacijo,

c) toplotno izolacijo,

d) hidroizolacijo,

14. podlage za plastične pode in zidne prevleke,

15. tekstilne izdelke za končno uporabo, če niso predhodno obdelani tako, da je preprečeno izločanje krizotilnih vlaken,

16. filci (strešni in drugi),

17. zaščitna oblačila proti toploti za temperature pod 500 stopinj C,

18. zavorne obloge za stroje in industrijsko opremo.

Za izdelke iz 12. in 15. točke prejšnjega odstavka mora proizvajalec oziroma tisti, ki daje izdelek v promet najkasneje ob začetku proizvodnje oziroma prometa, ministrstvu, pristojnemu za zdravstvo, predložiti dokumentacijo, iz katere je razvidno, da izdelek ne izloča krizotila.

Seznam izdelkov iz 12. in 15. točke prvega odstavka tega člena objavi minister, pristojen za zdravstvo v Uradnem listu Republike Slovenije.

#### 5. člen

Za dajanje v promet ali uporabo izdelkov, ki vsebujejo krizotil in niso prepovedani po prejšnjem členu, izda dovoljenje minister, pristojen za zdravstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za okolje in ministrom, pristojnim za delo.

Za proizvodnjo izdelkov iz prejšnjega odstavka izda dovoljenje minister, pristojen za delo, v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo.

Dovoljenje iz prvega odstavka mora uvoznik ob vnosu blaga na carinsko območje predložiti carinskemu organu v potrditev. Kopija dovoljenja se priloži carinski deklaraciji.

#### 6. člen

Proizvajalec ali uvoznik, ki proizvaja, daje v promet ali uporabo izdelke, ki vsebujejo krizotil, mora zagotoviti, da so označeni na način, določen v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe, in da je k izdelkom priloženo navodilo za varno uporabo.

#### 7. člen

Proizvajalec, ki daje izdelke, ki vsebujejo krizotil, v promet ali uporabo, mora voditi evidenco, ki vsebuje naslednje podatke:

– firma oziroma ime in sedež dobavitelja krizotila, ki je uporabljen pri proizvodnji izdelkov,

– letna količina krizotila, uporabljenega za proizvodnjo izdelka,

– vrsta izdelka in količina krizotila, ki ga vsebuje izdelek,

– vrsta in namen rabe izdelkov,

– letna količina izdelkov, ki so dani v promet ali v uporabo,

– firma oziroma ime in sedež uporabnika za izdelke, ki so dani neposredno v uporabo,

– količina zalog krizotila in izdelkov.

Uvoznik, ki daje izdelke, ki vsebujejo krizotil v promet ali uporabo, mora voditi evidenco, ki vsebuje naslednje podatke:

– letna količina uvoženih izdelkov,

– vrsta izdelka in količina krizotila, ki ga vsebuje izdelek,

– vrsta in namen rabe izdelkov,

– letna količina izdelkov, ki so dani v promet ali v uporabo.

Proizvajalec iz prvega odstavka in uvoznik iz prejšnjega odstavka tega člena morata evidenco hraniti najmanj tri leta in ministrstvu, pristojnemu za zdravstvo kadarkoli omogočiti vpogled oziroma posredovati dokumentacijo.

#### 8. člen

Določila te uredbe, razen 6. in 7. člena se ne uporabljajo za zaloge azbestnih izdelkov in za azbestne izdelke v skladiščih ali naročene pri tujem dobavitelju do uveljavitve te uredbe, vendar ne dlje kot eno leto po njeni uveljavitvi.

Za membrane v elektrolitskih procesih, ki vsebujejo krizotil, se začnejo določila 4. člena te uredbe uporabljati 1. januarja 1999.

Za tesnila, ki niso predhodno obdelana tako, da je preprečeno izločanje krizotilnih vlaken, se določila 4. člena te uredbe začnejo uporabljati 1. januarja 2001.

#### 9. člen

Proizvajalci lahko dajejo izdelke iz prvega odstavka 3. člena te uredbe v promet ali uporabo še en mesec, izdelke iz prvega odstavka 4. člena te uredbe, razen igrače, pa še dvanajst mesecev po njeni uveljavitvi.

#### 10. člen

Nadzor nad določili te uredbe, ki se nanašajo na uvoz opravljajo carinski organi, nad določili, ki se nanašajo na dajanje v promet, tržni in zdravstveni inšpektorji, nad določili, ki se nanašajo na označevanje in uporabo ter določili 12. in 15. točke prvega odstavka 4. člena zdravstveni inšpektorji, nad določili, ki se nanašajo na varnost in zdravje pri delu pa inšpektorji za delo.

V primeru, da carinski organ v carinskem postopku ugotovi, da gre za azbest ali azbestne izdelke, za katere veljajo prepovedi in omejitve iz te uredbe, ravna v skladu s 57. členom carinskega zakona.

#### 11. člen

Ta uredba se ne uporablja za azbestne izdelke, ki so na dan njene uveljavitve že v uporabi.

#### 12. člen

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 524-00/98-1

Ljubljana, dne 5. marca 1998

**Vlada Republike Slovenije**


**dr. Janez Drnovšek l. r.**  
Predsednik

## PRILOGA 1

## OZNAČEVANJE IZDELKOV, KI VSEBUJEJO AZBEST

1. Vsi izdelki, ki vsebujejo azbest in njihova embalaža, morajo biti označeni kot sledi:

- nalepka, ki ustreza spodaj podanemu vzorcu, mora biti najmanj 5 cm visoka (H) in 2,5 cm široka;
- sestavljena mora biti iz dveh delov:
  - zgornjega (višine  $h_1 = 40\% H$ ), ki predstavlja črko »a« belega barve na črni podlagi,
  - spodnjega (višine  $h_2 = 60\% H$ ), ki jasno in čitljivo podaja standardno besedilo v beli in/ali črni barvi na rdeči podlagi;
- če se označevanje izvaja z neposrednim tiskanjem, zadostuje kontrastiranje z barvo podlage.



2. Nalepka mora biti nameščena v skladu z naslednjimi pravili:

- na vsaki najmanjši enoti dobave;
- če je izdelek sestavljen iz komponent, ki vsebujejo azbest, zadošča, da nosijo oznako te komponente.

3. Označevanje pakiranih izdelkov, ki vsebujejo azbest

3.1. Na embalaži pakiranih izdelkov, ki vsebujejo azbest, morajo biti jasno in neizbrisno označeni naslednji elementi:

- oznaka in odgovarjajoče navedbe nevarnosti v skladu s tem dodatkom;
- varnostna navodila, ki morajo biti izbrana v skladu z navedbami tega dodatka, v obsegu kot je to za določen izdelek potrebno.

Če so na embalaži predvidena še dodatna varnostna navodila, le-ta ne smejo oslabiliti ali biti v nasprotju z elementi pod a) in b).

3.2. Označevanje v skladu s točko 3.1. se izvaja na naslednji način:

- z nalepko, trdno prilepljeno na embalažo,
- s privezavo ploščico, zanesljivo pritrjeno na embalažo ali

- z neposrednim tiskom na embalažo.

3.3. Izdelki, ki vsebujejo azbest in ki so pakirani v ohlapnih plastičnih ovojih, vrečkah in podobno, se štejejo kot pakirani izdelki in morajo biti označeni v skladu s točko 3.2. Če se izdelki vzamejo iz takšne embalaže in dajejo v promet razpakirani, mora biti vsaka najmanjša enota označena z elementi, navedenimi v točki 3.1.

4. Označevanje nepakiranih izdelkov, ki vsebujejo azbest

Nepakirani izdelki, ki vsebujejo azbest, se v skladu s točko 3.1. označujejo na naslednje načine:

- z nalepko, trdno prilepljeno na izdelek, ki vsebuje azbest,
- s privezavo ploščico, zanesljivo pritrjeno na takšen izdelek,
- z neposrednim tiskom na izdelke ali
- če zgornji načini niso praktični, zaradi npr. majhnosti izdelkov, neprimernih lastnosti izdelkov ali določenih tehničnih težav – s pomočjo prospekta z oznakami v skladu s točko 3.1.

5. Ne glede na določila v zvezi z varstvom pri delu mora biti oznaka na izdelki, ki vsebujejo azbest in v kontekst njihove uporabe sodi tudi obdelava, spremljati varnostno navodilo v zvezi s takšno obdelavo, posebno pa naslednja opozorila:

- delajte po možnosti zunaj zaprtih prostorov ali ob dobrem prezračevanju,
- uporabljajte po možnosti ročno orodje ali orodje z nizkimi hitrostmi, opremljeno z odsesovalno napravo za prah; pri visokih hitrostih je le-ta obvezna,
- če je mogoče, navlažite pred žaganjem ali vrtnanjem,
- navlažite prah in ga shranite v primerno posodo ter varno odstranite.

## MINISTRSTVA

### 916. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi ribiških rajonov in ribiških okolišev

Na podlagi 18. člena zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list SRS, št. 25/76, 21/78 in 42/86) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 - odločba US in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

### O D R E D B O

#### o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi ribiških rajonov in ribiških okolišev

I

V odredbi o določitvi ribiških rajonov in ribiških okolišev (Uradni list LRS, št. 17/59 in Uradni list RS, št. 9/93) se v I. poglavju, v podpoglavju č) Gorenjski ribiški rajon, 2. točka spremeni tako, da se glasi:

“2. Blejski okoliš, ki zajema Savo Bohinjko od jezua v Soteski do Cajhnovega jezua v Radovljici z vsemi pritoki na tej vodni progji in Blejsko jezero;“

V istem podpoglavju se doda nova 6. točka, ki se glasi:

“6. Bohinjski ribiški okoliš, ki zajema Savo Bohinjko od izvira (Savica) do jezua v Soteski z vsemi pritoki na tej vodni progji ter Bohinjsko in Triglavsko jezera.“

II

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 325-01-58/97

Ljubljana, dne 24. februarja 1998.

Minister  
za kmetijstvo, gozdarstvo in  
prehrano  
**Ciril Smrkolj** l. r.

**917. Uskladitev zneskov povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državnih organih**

Na podlagi 9. člena zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94) in v skladu z določbami zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkih (Uradni list RS, št. 87/97) Ministrstvo za notranje zadeve objavlja

**U S K L A D I T E V**  
**zneskov povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državnih organih**

Uskladijo se zneski tistih povračil, nadomestil in drugih prejemkov za delavce, zaposlene v državnih organih za mesec januar 1998, ki se določajo na podlagi cene super bencina tako, da se znesek:

– pod 4. točko – kilometrina, poveča od 30,75 na 33,42 SIT;

– pod 5. točko – povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela, če ni možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, za vsak kilometer poveča od 15,37 na 16,71 SIT.

Uskladitev velja od 20. 2. 1998 dalje.

Št. 0051/8-142/33-96

Ljubljana, dne 3. marca 1998.

**Mirko Bandelj** l. r.  
Minister  
za notranje zadeve

## BANKA SLOVENIJE

**918. Sklep o razrešitvi dosedanjega in o imenovanju novega člana Sveta Agencije Republike Slovenije za plačilni promet**

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena zakona o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastniškega preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94, 18/95, 58/95, 73/95, 18/96 in 87/97) in na podlagi drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-l) je Svet Banke Slovenije na 156. seji dne 10. 3. 1998 sprejel

**S K L E P**  
**o razrešitvi dosedanjega in o imenovanju novega člana Sveta Agencije Republike Slovenije za plačilni promet**

1  
Razreši se dr. Marko Kranjec kot član Sveta Agencije Republike Slovenije za plačilni promet.

2  
Za člana Sveta Agencije Republike Slovenije za plačilni promet se imenuje mag. Branko Bertonec.

3  
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 10. marca 1998.

Predsednik  
Sveta Banke Slovenije  
Guverner  
**dr. France Arhar** l. r.

## VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR	Stran	Stran
811. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah (ZST-G)	1285	821. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
812. Zakon o poročstvu Republike Slovenije za najetje posojil za nakup potniških vlakov (ZPPPV)	1287	822. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
813. Zakon o poročstvih Republike Slovenije za zadolževanje za potrebe financiranja izvoza (ZPRSFI)	1288	823. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
814. Zakon o naravnem rezervatu Škocjanski zatok (ZNRŠZ)	1288	824. Odlok o imenovanju viceguvernerja Banke Slovenije
815. Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot)	1293	825. Odlok o soglasju k imenovanju člana Zdravstvenega sveta
816. Zakon o spremembah zakona o gospodarskih družbah (ZGD-C)	1301	826. Odlok o imenovanju predsednika Nadzornega sveta javnega podjetja Slovenske železnice
817. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo	1302	827. Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za politiko enakih možnosti
818. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo	1302	828. Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve
819. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo	1302	829. Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Odбора Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko in pravosodje
820. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo	1302	



	Stran		Stran
<b>DRŽAVNI SVET</b>			
830. Sklep o imenovanju predstavnika v Statističnem svetu	1305	846. Sklep o ponovitvi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto	1314
831. Sklep o izvolitvi za člana Komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo	1305	<b>DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE</b>	
<b>PREDSEDNIK REPUBLIKE</b>			
832. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije	1305	847. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike Slovenije za plačilni promet	1315
833. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije	1306	848. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 1998	1315
834. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije	1306	<b>OBČINE</b>	
835. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije	1306	<b>BOHINJ</b>	
836. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije	1306	849. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o povprečnih stroških urejanja zemljišč v Občini Bohinj za leto 1998	1316
837. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije	1307	850. Odlok o javnem glasilu Občine Bohinj	1316
838. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije	1307	851. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o tabornjenju v Občini Bohinj	1318
839. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije	1307	852. Sklep o določitvi tarif (cen) po odloku o prometnem in obalnem režimu na območju Bohinjskega jezera za leto 1998	1318
840. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Češki republiki	1307	853. Sklep o oblikovanju cene najemnin stavbnih zemljišč v Občini Bohinj	1319
841. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Romuniji	1307	<b>CELJE</b>	
842. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije	1308	854. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Mestne občine Celje v letu 1998	1319
<b>VLADA</b>			
915. Uredba o prepovedih in omejitvah pri proizvodnji, dajanju v promet in uporabi azbesta in azbestnih izdelkov	1385	855. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zavoda za planiranje in izgradnjo Celje	1320
<b>MINISTRSTVA</b>			
916. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi ribiških rajonov in ribiških okolišev	1387	856. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ZN Zgornja Hudinja	1320
843. Navodilo o spremembi navodila o finančnem poslovanju upravnih enot ter uprav, uradov in inšpektoratov, ki so upravni organi v sestavi ministrstev in imajo svoje enote na lokalnih ravneh	1308	857. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno	1321
917. Uskladitev zneskov povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državnih organih	1388	858. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dolgo polje I in CRC Golovec – Celjski sejem	1322
<b>USTAVNO SODIŠČE</b>			
844. Odločba o ugotovitvi skladnosti z ustavo zakona o volitvah v Državni zbor, zakona o lokalnih volitvah, 22. člena zakona o evidenci volilne pravice, četrtega odstavka 53. člena, 134. člena in drugega odstavka 140. člena statuta Mestne občine Koper, o ugotovitvi protiusstavne pravne praznine v zakonu o evidenci volilne pravice ter o delnem zavrženju pobude	1308	859. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka zazidalnega načrta Trnovlje – jug	1323
<b>BANKA SLOVENIJE</b>			
918. Sklep o razrešitvi dosedanjega in o imenovanju novega člana Sveta Agencije Republike Slovenije za plačilni promet	1388	860. Odlok o določitvi pomožnih objektov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje	1324
<b>SODNI SVET</b>			
845. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto višjega sodnika in okrožnega sodnika	1314	861. Pogodba o ustanovitvi zavoda Mladinski center Celje	1325
		<b>CERKNO</b>	
		862. Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Cerkn	1329
		<b>DIVAČA</b>	
		863. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 1997	1331
		864. Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev za območje regijskega parka Škocjanske jame	1331
		<b>GROSUPLJE</b>	
		865. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Grosuplje za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjen 1989, 1993 in 1994 leta ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Grosuplje za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjen 1987, 1990, 1993 in 1994 leta in prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje za obdobje od leta 1996 do leta 2000	1333

	Stran		Stran
866. Program priprave prostorskih izvedbenih aktov Občine Grosuplje, ki jih bo v skladu s sprejetimi planskimi akti Občine Grosuplje sprejel Občinski svet občine Grosuplje	1334	<b>KRŠKO</b>	
<b>HODOŠ-ŠALOVCI</b>		888. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem načrtu stanovanjsko poslovno območje Komočar-Leskovec	1351
867. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hodoš-Šalovci za leto 1997	1335	<b>KUZMA</b>	
<b>JESENICE</b>		889. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kuzma	1351
868. Odlok o podelitvi naziva častnega občana Občine Jesenice Simonu Sodji	1335	<b>LITIJA</b>	
869. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Jesenice	1336	890. Statut Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o. Litija	1358
870. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč v Občini Jesenice statuta sklada stavbnih zemljišč Občine Jesenice	1336	<b>PIVKA</b>	
871. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice	1337	891. Odlok o ureditvenem načrtu Center Pivke	1363
872. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preimenovanju naselja v Občini Jesenice	1337	892. Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Pivka v letu 1998	1367
<b>KAMNIK</b>		<b>PUCONCI</b>	
873. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Kamnik	1338	893. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 1997	1368
874. Odlok o ureditvenem načrtu R2 za odkop kalcita in apnenca	1338	<b>RIBNICA</b>	
875. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik	1341	894. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Hrastje v Ribnici R7-S11	1368
<b>KOBARID</b>		<b>ROGAŠKA SLATINA</b>	
876. Sklep o začasnem financiranju potreb iz občinskega proračuna do sprejetja proračuna za leto 1998	1342	895. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 1997	1369
<b>KOČEVJE</b>		896. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave	1369
877. Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 1998	1342	897. Odlok o plačilu sorazmernega deleža stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Rogaška Slatina	1370
878. Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Center za promocijo in razvoj turizma Občine Kočevje	1346	898. Spremembe in dopolnitve tarifnega sistema ter meril in kriterijev za oblikovanje cen mestnega plina in višine priključnine na plinovodno omrežje v Rogaški Slatini	1372
879. Sklep o uvrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1998	1348	899. Sklep o vrednosti točke za izračun višine komunalnih taks v Občini Rogaška Slatina v letu 1998	1372
<b>KOZJE</b>		900. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture	1372
880. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kozje za leto 1998	1348	<b>SLOVENJ GRADEC</b>	
881. Odlok o spremembi odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Kozje	1349	901. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slovenj Gradec	1373
882. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Kozje	1349	902. Sklep o določitvi cene zemeljskega plina v Mestni občini Slovenj Gradec	1373
883. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1998	1350	<b>ŠMARJE PRI JELŠAH</b>	
884. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi	1350	903. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1997	1374
885. Sklep o vrednosti točke za določitev komunalne takse za posamezne predmete in storitve	1350	904. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 1998	1374
886. Sklep o ceni storitev organiziranega ravnanja z odpadki v vaških naseljih in zaselkih na območju Občine Kozje	1351	<b>TREBNJE</b>	
887. Sklep o določitvi praznika Občine Kozje	1351	905. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta občine Trebnje prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov Socialdemokratske stranke Slovenije	1375

	Stran		Stran
<b>VIDEM</b>			
906. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Videm za leto 1997	1375	914. Sklep o razpisu referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Gortovlje	1384
907. Odlok o proračunu Občine Videm za leto 1998	1375	<b>MEDNARODNE POGODBE</b>	
<b>VRHNIKA</b>			
908. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Ivana Cankarja	1376	5. Akt o notifikaciji nasledstva Konvencije o mednarodni hidrografski organizaciji (MNKMH0)	33
909. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Log Dragomer	1377	6. Zakon o ratifikaciji Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin (MKUNM)	33
<b>ŽALEC</b>			
910. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenka Žalec	1377	7. Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o obvestilih o tujem pravu (MEKOTP)	41
911. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prispevku za investicijska vlaganja na področju ravnanja s komunalnimi odpadki	1383	8. Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje (BATIDO)	46
912. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi	1384	9. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o dopolnitvi sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ukinitvi vizumov (BHRUV)	61
913. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi		10. Uredba o ratifikaciji Dogovora o dopolnitvi Dogovora o projektu "Svetovalec v okviru slovensko-nemškega programa o reintegraciji in financiranju spremljevalnih ukrepov",	63

## Miniaturnika



## USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakaj bi v miniaturnih knjižicah prebirali le poezijo, smo se vprašali v založbi Uradni list? Namesto odgovora na to vprašanje smo izdali Ustavo Republike Slovenije, ki jo lahko spravimo v najmanjši žep ali torbico.

Po vsebini so v centimeter debeli knjižici zbrani vsi temeljni akti slovenske države:

- Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti RS
- Ustava RS
- vsi ustavni zakoni

Seveda je v tej izdaji v posebnem tisku objavljen tudi lani spremenjen 68. člen ustave, ki govori o lastninski pravici tujcev na nepremičninah.

Cena: 588 SIT

10443

## Obrazci

ČZ Uradni list RS je izdal in založil

# OBRAZCE

iz priloge A pravilnika o merilih in načinu kategorizacije nastanitvenih obratov in marin (Uradni list RS, št. 29/97)

Oznaka obrazca	Cena v SIT
prijavni list	36
<i>nastanitveni gostinski obrat</i>	
K/NGO - 1	72
K/NGO - 2	72
K/NGO - 3	120
K/NGO - 4	120
K/NGO - 5	120
<i>apartma</i>	
K/App - splošni opis	72
- inventar	72
K/App - 1	72
K/App - 2	72
K/App - 3	72
K/App - 4	72

Oznaka obrazca	Cena v SIT
<i>kamp</i>	
K/K - 1	72
K/K - 2	72
K/K - 3	72
<i>turistična kmetija</i>	
K/TK - 1	120
K/TK - 2	120
K/TK - 3	120
K/TK - 4	120
<i>sobodajalec</i>	
K/S - 1	72
K/S - 2	72
K/S - 3	72

V cenah obrazcev je vračunan 20% prometni davek

Naročila sprejema **ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE**, 1000 LJUBLJANA, SLOVENSKA 9, p.p. 379/VII. Pošljete jih lahko po telefaksu 125 14 18.

Vse naše publikacije lahko kupite neposredno v prodajnem oddelku vsak dan od 7.30 do 12.30, ob sredah tudi od 15. do 17. ure.

Informacije dobite na tel. 061/125 02 94.

ISSN 1318-0576



Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo - Direktor Lojze Janko - Založnik Časopisni zavod Uradni list Republike Slovenije - Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik - Priprava ČZ Uradni list, Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vevče - Akontacija naročnine za leto 1998 je 15.330 SIT (s prometnim davkom), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 5% prometni davek - Naročnina za tujino je 300\$ - Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke - Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 - Poštni predal 379/VII - Telefon direktor, sekretar, šef računovodstva 125 14 19, prodaja 125 02 94, računovodstvo, naročnine 125 23 57, telefaks 125 14 18, uredništvo 125 73 08, uredništvo - telefaks 125 01 99 - Internet <http://www.uradni-list.si> - e-mail: [info@uradni-list.si](mailto:info@uradni-list.si) - Žiro račun 50100-603-40323 - Po mnenju Ministrstva za kulturo se ta publikacija uvršča med proizvode, od katerih se plačuje davek od prometa proizvodov po 13. točki tarifne številke 3 zakona o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4-245/92 z dne 25. januarja 1992)