

Uradni list Republike Slovenije



Internet: <http://www.uradni-list.si>

e-mail: info@uradni-list.si

Št. **94** Ljubljana, petek **19. 11. 1999**

Cena 1260 SIT

ISSN 1318-0576

Leto IX

PRESEDNIK REPUBLIKE

4480. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Makedoniji

Na podlagi četrte alineje prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 21. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-l) izdajam

U K A Z

o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Makedoniji

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Makedoniji imenujem Mitjo Štruklja.

Št. 001-09-16/99

Ljubljana, dne 16. novembra 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

4481. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena ustave Republike Slovenije, pete alineje 3. člena in tretje alineje 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odlikovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z

o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije

Za izjemne alpinistične dosežke, posebej še za prvenstveni samostojni vzpon v južni steni Dhaulagirija, ki je po-

memben tudi za mednarodno promocijo Slovenije, podeljujem

Častni znak svobode Republike Slovenije Tomažu Humarju.

Št. 996-01-36/99

Ljubljana, dne 16. novembra 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

4482. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena ustave Republike Slovenije, pete alineje 3. člena in tretje alineje 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odlikovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z

o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije

Ob petdesetletnici delovanja za zasluge in prispevek pri ohranjanju kulturne dediščine in razvoju kulturnega življenja podeljujem

Častni znak svobode Republike Slovenije Posavskemu muzeju Brežice.

Št. 996-01-37/99

Ljubljana, dne 16. novembra 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

4483. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena ustave Republike Slovenije, pete alinee 3. člena in tretje alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odlikovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z**o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije**

Za zasluge pri znanstveno-raziskovalnem, pedagoškem in organizacijskem delu, pomembnem za razvoj in uveljavljanje slovenskega veterinarstva, podeljujem

Častni znak svobode Republike Slovenije prof. dr. Milanu Pogačniku.

Št. 996-01-38/99

Ljubljana, dne 16. novembra 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

4484. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena ustave Republike Slovenije, pete alinee 3. člena in tretje alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odlikovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z**o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije**

Za dolgoletno predano delo na področju pravnega sistema Republike Slovenije podeljujem

Častni znak svobode Republike Slovenije Pavletu Svetetu.

Št. 996-01-39/99

Ljubljana, dne 16. novembra 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

VLADA**4485. Odlok o operativnem programu odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda s programom projektov vodooskrbe**

Na podlagi 49. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97 in 23/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

O D L O K**o operativnem programu odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda s programom projektov vodooskrbe****1. člen**

S tem odlokom se določi operativni program odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda s programom projektov vodooskrbe (v nadaljevanju: operativni program).

2. člen

Operativni program vsebuje naslednje sestavne dele:

- zakonska in programska izhodišča za pripravo operativnega programa,
- obstoječe stanje in analizo problemov institucijske organiziranosti na lokalni ravni, izvajanja tehničnih ukrepov, virov financiranja ter nadzora in informacijske podpore izvajanja ukrepov,
- cilje na področju institucijske organiziranosti, izvedbe tehničnih ukrepov z ekonomskim vrednotenjem investicij in nadzorom ter informacijsko podporo izvajanja investicij, ki jih ta program predvideva.
- seznam prednostnih investicij na področju odvodnje in čiščenja odpadnih voda s časovnim načrtom izvedbe ter s stroški in viri financiranja,
- seznam prednostnih investicij vodooskrbe prebivalstva.

3. člen

Za izvedbo operativnega programa se za obdobje od leta 2000 do 2006 iz državnega proračuna in drugih virov financiranja predvidoma namenijo 91.219 mio SIT.

4. člen

(1) Operativni program je kot priloga sestavni del tega odloka.

(2) Operativni program vsebuje tudi časovno razporeditev porabe sredstev.

5. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 352-08/99-1

Ljubljana, dne 28. oktobra 1999.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

**OPERATIVNI PROGRAM ODVODNJE IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH VODA
S PROGRAMOM PROJEKTOV VODOOSKRBE****Predgovor**

Tako problemi kvalitete kot količine voda, ki jih obravnavamo na pragu 21. stoletja, so bistveno drugačni in bolj zaskrbljujoči od le-tistih problemov v preteklosti, ki so pred nekaj desetletji pogojevali razvoj pionirskih okoljevarstvenih strategij in programov. Prvotni pristop, ki je temeljil na lokalnem in parcialnem obravnavanju posameznih vodnih virov s strani posameznih uporabnikov, tako ne zadovoljuje več niti celovitega varovanja in rabe voda kot tudi ne omogoča sodobnega razvoja gospodarskih dejavnosti.


Obilje voda, čeprav neenakomerno razporejenih v prostoru in času je ena največjih primerjalnih prednosti Slovenije, kar pa žal ne moremo potrditi za kvalitativno stanje voda in tudi ne za smotno rabo vodnih virov. Eden glavnih vzrokov prekomernega onesnaženja voda so točkovne emisije komunalnih odpadnih voda, ki neposredno ogrožajo površinske vode, posredno pa tudi podtalne vodne zaloge, namenjene vodooskrbi. *Stanje kvalitete površinskih voda in onesnaženosti podtalnih voda s pesticidi in nitrati po podatkih državnega monitoringa za leto 1997*, ki ga izvaja MOP - Hidrometeorološki zavod, podajajo *slike 1, 2 in 3*. Za izvajanje celostnega in trajnostnega upravljanja z vodami so odgovorne tako vladne institucije na državni in lokalni ravni, ki si delijo odgovornost za izvajanje aktivnosti državne politike, kot tudi druge gospodarske in negospodarske institucije, nevladne organizacije in javnost s skupnim ciljem uskladitve različnih interesov rabe in varovanja voda.

Na področju vodooskrbe prebivalstva, odvodnje in čiščenja odpadnih voda, ki je v pristojnosti organizacije in izvajanja lokalne ravni, je povezanost pri načrtovanju in izvajanju aktivnosti med državno in lokalno ravni in med različnimi dejavniki na vodah na samih ravneh še posebej izpostavljena. Država, oziroma pristojno Ministrstvo za okolje in prostor, je po zakonu o varstvu okolja (ZVO) (Uradni list RS, št. 32/93), odgovorna za celostno upravljanje z vodami, v okviru katerega je tudi komunalna raba voda - vodooskrba prebivalstva, odvodnja in čiščenje odpadnih voda, občine, oziroma lokalni nivo upravljanja, pa so po ZVO zadolžene za izvajanje te dejavnosti, zato je za uspešno izvajanje vodooskrbe, odvodnje in čiščenja odpadnih voda nujno sodelovanje med obema nivojema že pri samem strateškem načrtovanju, nadalje pri pripravi ter izvedbi konkretnih investicij in končno pri upravljanju le-teh.


Operativni program odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda s programom projektov vodooskrbe kot sektorski program izvajanja I. faze (obdobje 6 let) NPVO v okviru vsebin celostnega upravljanja z vodami določa prednostne ukrepe s časovnim potekom in finančnim načrtom izvedbe investicij. Pripravili smo ga na pristojnem Ministrstvu za okolje in prostor v tesnem sodelovanju z vsemi občinami, katerih posamezne investicijske programe navaja prednostna lista. Konstruktivno sodelovanje predvsem Ministrstva za okolje in prostor in ustreznih občinskih struktur kot tudi vseh ostalih dejavnikov tako na državnem in lokalnem nivoju, ki so neposredno ali posredno vključeni v izvedbo operativnega programa, pa bo še posebej nujno za njegovo uspešno realizacijo.

Slika 4 grafično podaja stanje odvodnje in čiščenja odpadnih voda posameznih območij poselitve (aglomeracij, določenih v seznamu po Prilogi 2), usklajeno z uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96 in 90/98), po izvedbi *operativnega programa odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda s programom projektov vodooskrbe*. Po izvedenem operativnem programu bo priključenih na kanalsko omrežje z ustrežno drugo, oziroma tretjo stopnjo čiščenja (na po uredbi določenih občutljivih območjih) pred iztokom v odvodnike 91 % prebivalstva Republike Slovenije, ki živijo v območjih poselitve, za katere velja uredba.

PRILOGA I




PRILOGA 2



PRILOGA 3




MEPP - HMI



Povprečne koncentracije fosfatov v podtalnicah Slovenije v letu 1997

Priloga 4

Izgrajene čistilne naprave za določena območja poselitve v skladu z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav



1.0. UVOD

Operativni program odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda s programom projektov vodooskrbe je sektorski program nacionalnega programa varstva okolja (NPVO) in je v funkciji operacionalizacije ciljev, to je določitve in časovnega poteka izvedbe ukrepov (programi in investicije), ki jih na strateškem nivoju podaja NPVO v okviru vsebin celostnega upravljanja z vodami.

NPVO določa kot enega izmed glavnih strateških ciljev zmanjšanje emisij iz točkovnih virov - komunalnih odpadnih voda, odpadnih voda industrije in živinorejskih farm. Težišče aktivnosti za doseg tega cilja bo usmerjenih v dogradnjo in sanacijo obstoječega kanalskega omrežja, izgradnjo komunalnih čistilnih naprav in ustreznih industrijskih čistilnih naprav oziroma naprav predčiščenja industrijskih odpadnih voda ter odpadnih voda iz živinorejskih farm, kolikor se le-te priključujejo na javno kanalizacijo. Nujna je tudi izgradnja novih kanalskih omrežij s čistilnimi napravami za naselja, ki še nimajo javnega omrežja. Na ekološko in gospodarsko specifičnih področjih Republike Slovenije (kras, eutrofikacijska območja, območja s podzemnimi rezervami pitne vode, naravovarstvena območja, področja s specifičnim turističnim pomenom, ...) se za doseg zahtevanih kriterijev varovanja teh območij predvideva izvedba tretje stopnje čiščenja odpadnih voda. Ker je značilnost Slovenije izrazita redka poseljenost, to so aglomeracije z manj kot 2000 prebivalci, ki po sprejeti nacionalni in evropski zakonodaji niso uvrščene med prednostne naloge, je nujno tudi le-te, predvsem na ekološko in gospodarsko specifičnih področjih, obravnavati in po strokovni presoji uvrstiti na prednostno listo investicij za zmanjšanje virov onesnaženja.

Poleg investicij pa NPVO narekuje tudi izdelavo ustreznih programov izobraževanja, predvsem na lokalni ravni, ustreznega monitoringa in ustrezno institucijsko organiziranost na lokalni ravni za pripravo in vodenje projektov celovite vodooskrbe, odvodnje in čiščenja odpadnih voda v okviru povodij ter kontrolo izvajanja ukrepov. Predvsem na področju vodooskrbe je poleg izvedbe investicij na vododeficitarnih področjih poudarek na programskih ukrepih, to je na pripravi ustreznih strokovnih osnov za varovanje virov pitne vode in sanacijskih programov, kjer so viri pitne vode že potencialno ogroženi. Po ZVO pripravi strokovne osnove za določitev varstvenih pasov virov pitne vode in ustrezne sanacijske programe potencialno ogroženih vodnih virov v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi Ministrstvo za okolje in prostor.

Operativni program prve faze do leta 2006 bo usmerjen v izgradnjo tistih čistilnih naprav, ki jih pogojujejo zahteve slovenske zakonodaje in smernice EU, v drugi fazi pa bo po preliminarnih strokovnih ocenah potekala izgradnja čistilnih naprav za naselja, manjša od 2000 ter naselja med 2000 in 15.000 prebivalcev.

Operativni program prve faze do leta 2006 predvideva tudi celovito reševanje vodooskrbe na vododeficitarnih področjih, v drugi fazi pa bo potekala dogradnja vodooskrbnih sistemov po EU smernicah, tako da bo na javne vodooskrbne sisteme priključeno celotno prebivalstvo.

2.0. IZHODIŠČA

2.1. Zakonska izhodišča

Tako izdelavo NPVO kot tudi posameznih sektorskih operativnih programov določa zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93).

Podrobnejše kriterije in usmeritve za izdelavo operativnega programa odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda s programom projektov vodooskrbe podajajo posamezne uredbe o omejevanju emisij v vode in kvaliteti pitne vode. Osnovne kriterije za pripravo in predvideno časovno izvedbo operativnega programa določa uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96 in 90/98) in Drinking Water Directive (80/778/EEC) z dodatki (81/858/EEC), (90/656/EEC).

Prednostno listo ukrepov (programi in investicije) izvedbe operativnega programa pa še dodatno opredeljujejo kriteriji, ki jih podrobneje določajo:

- poleg Urban Waste Water Directive (91/271/EEC, 98/15/EC), oziroma uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96 in 90/98) in Drinking Water (80/778/EEC) z dodatki (81/858/EEC), (90/656/EEC), (91/692/EEC), še naslednje uredbe na področju kvalitete voda v okviru Državnega programa za prevzem pravnega reda Evropske unije (National Programme of Adoption of the Acquis Communautaire, MOP 1998):
 - Sewage Sludge (86/278/EEC)
 - Ground Water (80/68/EEC) dodatki (90/656/ECC), (91/692/EEC)
 - Nitrates Directive (92/43/EEC)
 - Integral Pollution Prevention Control (96/61/EC) dodatki (90/656/EEC), (91/692/EEC)
 - Dangerous Substances to the Aquatic Environment (76/464/EEC) dodatki (90/656/EEC), (91/692/EEC)
 - Mercury Discharges from Chlor-alkali Industries (82/176/EEC)
 - Cadmium Discharges (83/513/EEC)
 - Other Mercury Discharges (84/156/EEC)
 - HCH Discharges (84/491/EEC)
 - List on Substances (86/280/EEC) dodatki (88/347/EEC), (90/415/EEC)
 - Habitats Directive (92/43/EEC)

- Shellfish Directive (79/923/EEC) dodatek (91/692/EEC)
- Fish Water Directive (78/659/EEC)
- Surface Water for the Abstraction of Drinking Water (75/440/EEC) dodatki (79/869/EEC), (90/656/EEC), (91/692/EEC)
- Bathing Water (76/160/EEC) dodatek (90/656/EEC)
- Water Framework Directive (COM/97) 49-final
- podpisane mednarodne konvencije:
 - konvencija o zaščiti Mediteranskega morja in protokol o zaščitenih področjih Mediteranskega morja (Barcelona, 1992)
 - konvencija o zaščiti in rabi prekomejnih vodotokov in jezer (Helsinki, 1992)
 - konvencija o sodelovanju pri zaščiti in rabi voda reke Donave (Sofija, 1994)
 - konvencija o močvirjih mednarodnega pomena (Ramsar, 1993)
 - konvencija o biološki raznolikosti (Rio de Janeiro, 1992)
 - alpska konvencija (Salzburg, 1991)
- podpisani mednarodni sporazumi s sosednjimi državami
 - z Avstrijo: sporazum o urejanju voda Drave
sporazum o urejanju voda Mure
 - z Madžarsko: sporazum o urejanju voda mejnih vodotokov
 - z Italijo: sporazum o urejanju reke Soče
sporazum o varstvu Jadranskega morja (Slovenija, Italija, Hrvaška)
 - s Hrvaško: sporazum o urejanju voda
sporazum o varstvu Jadranskega morja (Slovenija, Italija, Hrvaška)

Institucijska organiziranost izvedbe operativnega programa odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda s programom projektov vodooskrbe upošteva določila zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 14/95 in 26/97) in ostalih uredb ter pravilnikov na tem področju.

2.2. Programska izhodišča

- Vsebina in obseg načrtovanih aktivnosti izhajajo iz ocene obstoječega stanja in ukrepov za njegovo izboljšanje, obenem pa upoštevajo tudi varstvo in večnamensko rabo voda glede načrtovanega razvoja gospodarskih ter negospodarskih dejavnosti in realne ekonomske možnosti, ki določajo časovni potek izvedbe prednostnih nalog.
- Evropske usmeritve glede načrtovanja in vodenja nacionalne politike vključujejo:
 - politiko kompleksnega načrtovanja in upravljanja z upoštevanjem naravnih danosti, ekonomskih in socialnih faktorjev prostora
 - regionalizacijo po povodjih
 - zaščito kvalitete količine in dinamike voda
- Aktivnosti in ukrepi so naslovljeni na nacionalni in lokalni nivo odločanja in upravljanja in opredeljujejo proces kooperacije in sodelovanja akterjev na posameznih nivojih in med njimi.
- Razvojna politika podaja enotne strateške usmeritve za vsa povodja Republike Slovenije, načrtovanje ukrepov po posameznih povodjih pa omogoča:
 - trajnostni razvoj varstva in rabe voda;
 - preglednejšo situacijo virov onesnaženja, obremenitve vodnih tokov in njihove razpoložljive samočistilne sposobnosti, ki določa vrsto in časovno opredelitev ukrepov;
 - preglednejšo situacijo razpoložljivih količin voda, ki so odvisne od naravnih danosti, obstoječe rabe in bilance voda posameznih področij, ki določa usmeritve in časovno opredeljene aktivnosti za izvedbo načrtovane rabe voda;
 - upoštevanje različnega stanja razvoja posameznih dejavnosti po posameznih regijah;
 - učinkovitejši nadzor nad izvajanjem razvojne politike.
- Operativni program vključuje nacionalno in lokalno regulativo in strategijo, institucije na nacionalni in lokalni ravni upravljanja in časovni potek prednostnih investicij z opredelitvijo finančnih virov za njihovo izvedbo.

Programska izhodišča podajajo naslednje strategije in programe:

- nacionalni program varstva okolja (NPVO), MOP 1998
- National Programme of Adaption of the Acquis Communautaire, MOP 1988
- CRP V2-9139-97: Varstvo voda, zakonodaja in drugi splošni ukrepi varstva okolja, MOP 1998
- DISAE: SLO-107, Implementation of Urban Waste Water Directive, 1998
- GEF - Danube River Basin Pollution Reduction Programme, 1998
- načrtovane investicije v komunalni infrastrukturi in predviden način njihovega financiranja, Ekonomska fakulteta, dr. Mojmir Mrak, 1998
- priporočila Združenih narodov državam Vzhodne in Srednje Evrope (ECE) - Protection and Sustainable Use of Waters, recommendation to ECE, UNO, 1995

3.0. OBSTOJEČE STANJE IN ANALIZA PROBLEMOV

Podrobneje obstoječe stanje z analizo količin in kvalitete voda v Republiki Sloveniji podaja vsakoletno *Poročilo o stanju okolja*, *Operativni program odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda s programom projektov vodooskrbe* pa povzema izhodišča (stanje z analizo problemov), ki glede na zastavljene cilje, povzete po nacionalnem programu varstva okolja, podpirajo ukrepe (programe, investicije) izvedbe NPVO.

Pretežni del površinskih vodotokov je prekomerno onesnaženih, pri čemer se onesnaževanje širi v povirja rek in v zadnjem obdobju se slabša tudi kakovost podtalnice. Pomembni delež slabšanju kvalitete voda prispevajo odpadne vode iz točkovnih virov, to so komunalni viri in industrija. Med razpršenimi viri onesnaževanja voda je potrebno posebej navesti intenzivno kmetijstvo, del industrije, promet ter razpršeno poselitve z neurejenim odvajanjem odpadnih voda. Kmetijstvo je odgovorno za pretežni del onesnaževanja podtalnic, in sicer z nitrati, fosfati in pesticidi (problematično predvsem zaradi intenzivnega poljedelstva v SV Sloveniji) ter organskimi snovmi in amonijskimi spojinami iz živinorejskih farm. Industrija nosi največji del odgovornosti za onesnaževanje s težkimi kovinami (tudi promet), fenoli in organskimi topili.

Vodooskrba je vezana v večjem delu Slovenije na podtalne zaloge, ki količinsko in kvalitativno (z izjemo Dravskega polja, kjer so zaradi intenzivne kmetijske proizvodnje presežene mejne vrednosti za pesticide in nitrati) pokriva potrebe in zadovoljuje kvaliteto tako za oskrbo prebivalstva s pitno vodo kot ostale dejavnosti. Glede zadostnih količin vodnih virov za vodooskrbo pa so v Sloveniji vododeficitarna (predvsem v sušnih mesecih) naslednja področja, povodje obalnega morja s priobalnim krasom, povodje Kolpe-Bela krajina, v povodju Soče področje Trnovsko-Banjske planote, v povodju Ljublanice-Save redko poseljeno področje Kravca in redko poseljena področja Zasavja in v povodju Spodnje Save podpovodju Sotle področje Kozjanskega, podpovodje Savinje-Pake ter redko poseljena področja Posavja (Sevnica, Krško, Brežice).

3.1. Stanje institucijske organiziranosti na lokalni ravni

Komunalne dejavnosti zagotavljajo in zadovoljujejo temeljne materialne pogoje življenja in dela v naseljih. To z drugimi besedami pomeni, da imajo komunalne dejavnosti svojstvene značilnosti, ki deloma izhajajo iz dejstva, da so vezane na naselja. Prostorske in siceršnje raznolikosti naselij in njihove frekvenčne distribucije ter ostale značilnosti poselitve v Sloveniji močno vplivajo na obseg in strukturo komunalne potrošnje in tudi na organizacijo dejavnosti. Tako so komunalne dejavnosti razmeroma heterogene v več pogledih: po številu dejavnosti, ki se izvajajo na posameznih območjih, po obsegu proizvodov in storitev, koncentraciji in razpršenosti omrežij, objektov in naprav, po oblikah organiziranosti dejavnosti in nenazadnje po virih in obsegu financiranja. Vodooskrba, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda niso nikakršna izjema. Za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda pa je še bolj kot pri ostalih oskrbovalnih sistemih značilna neizgrajenost sistemov ter njihova velika razdrobljenost, ki je še dodatno pogojena s topografskimi danostmi.

Odvajanje odpadne vode oziroma upravljanje s kanalizacijskimi sistemi opravlja v Sloveniji 53 podjetij od tega pa 33 opravlja tudi dejavnost čiščenja odpadnih voda (upravlja tudi s čistilno napravo). Ta podjetja izvajajo te dejavnosti tudi izven občine v kateri imajo sedež oziroma v sosednjih občinah. Takih podjetij je pri odvajanju odpadne in padavinske vode 39, pri čiščenju odpadne vode pa 22.

To dejavnost v nekaterih občinah opravljajo tudi režijski obrati. Teh je za čiščenje odpadnih voda 4, za odvajanje pa 2 režijska obrata. V dveh primerih je kanalizacija v upravljanju krajevne skupnosti, od teh dveh pa ena krajevna skupnost upravlja tudi s čistilno napravo.

V Sloveniji je, tudi zaradi naravnih danosti (relief) in specifičnega vzorca poselitve, razmeroma veliko število kanalizacijskih sistemov, od katerih jih je le nekaj zaključeno s čistilno napravo. Z njimi upravlja 59 upravljavcev (podjetij, režijskih obratov, krajevnih skupnosti). Skupna dolžina omrežja je 3973 km, od tega primarnega omrežja 736 km ter sekundarnega omrežja 3237 km, ter 12.336 priključki. Tako v povprečju en upravljavec v Sloveniji upravlja s 76 km omrežja, od tega primar 12 km, sekundar 55 km ter 209 priključki in oskrbuje 16.000 prebivalcev. Opravka imamo z razmeroma majhnimi kanalizacijskimi sistemi. Tudi pri zbiranju, odvodu in dispoziciji odpadne ter meteorne vode je veliko primerov, da posamezna komunalna podjetja upravlja z več kot enim sistemom.

3.2. Stanje izvajanja tehničnih ukrepov (programi, investicije)

Stanje in identifikacija problemov na področju zbiranja in čiščenja odpadnih voda iz naselij:

- le 53 % prebivalcev je priključenih na javno kanalsko omrežje
- kanalska omrežja niso vodotesna - prihaja do disperznega onesnaženja podtalnic
- le 30 % prebivalcev je priključenih na čistilne naprave in le 15 % odpadnih voda se čisti biološko
- kanalski sistemi nimajo zagotovljene potrebne protipoplavne varnosti glede na vdor vode iz odvodnika, poseben problem je dotok tujih (zalednih) voda v kanalizacijo
- ozko lokalno in sektorsko gledanje na probleme zbiranja in čiščenja odpadnih voda
- prisotnost akutne evtrofikacije naravnih in umetnih jezer in latentne evtrofikacije vodotokov, ki preti pri gradnji akumulacij na vodotokih
- pomanjkanje celovitega pristopa k zmanjševanju virov onesnaževanja in sodelovanja različnih sektorjev (industrija, kmetijstvo z živinorejskimi farmami, ...)


Stanje in identifikacija problemov na področju varovanja virov pitne vode:

- pomanjkanje pitne vode v sušnih obdobjih leta na vododeficitarnih področjih
- velike izgube vode iz slab vzdrževanih vodovodnih omrežij - zmanjšanje izgub na ekonomsko sprejemljivo mero pogosto pomeni dodatni vodni vir
- zaščita vodnih virov: več kot polovica javnih vodovodov nima določenih varstvenih con vodnih virov z ustreznimi režimi dejavnosti in ne izvaja kontrole na teh conah
- kvaliteta pitne vode: kvaliteta podtalnice in izvirov se ne izboljšuje, najbolj ogroženi so kraški izviri. Poleg kemijskega je prisotno tudi mikrobiološko onesnaženje. Kraški izviri se občasno skalijo, ker je samočistilna sposobnost kraške podtalnice neprimerno manjša od podtalnice v naplavinah
- zagotavljanje stalnih in ustreznih meritev v vodozbirnih področjih
- vodooskrba je osredotočena le na podzemne vire (podtalnice, izviri), ne izkorišča pa površinskih voda, predvsem za predelavo za rabo v industrijskih dejavnostih

Stanje odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda

*15 % prebivalcev priključenih
na kanalsko omrežje
z biološkim čiščenjem*

*15 % prebivalcev priključenih
na kanalsko omrežje
z mehanskim čiščenjem*




*23 % prebivalcev priključenih
na kanalsko omrežje brez čiščenja*

*47 % prebivalcev
priključenih na greznice*

Stanje vodooskrbe prebivalstva

*22 % prebivalstva
z neurejeno vodooskrbo*



*88 % prebivalstva priključenih
na javne vodooskrbne sisteme*

3.3. Viri financiranja

Razpoložljivi finančni viri za izvajanje programov in investicij vodooskrbe, odvodnje in čiščenja odpadnih voda so naslednji:

- sredstva državnega proračuna namenjena izgradnji komunalne infrastrukture
- taksa za obremenjevanje voda, kot del namenskih sredstev državnega proračuna za izgradnjo investicijskih projektov zmanjševanja onesnaženja iz komunalnih virov
- sredstva občinskih proračunov, vključno s posojili Ekološko-razvojnega sklada (nekomercialni krediti po kriterijih izbranih prioritet v nacionalnem programu varstva okolja)
- dolgoročne ekološke rezervacije, ki so jih podjetja v skladu z zakonom o privatizaciji rezervirala za sanacijo problemov varstva okolja
- nepovratna sredstva EU namenjena pridruženim članicam za implementacijo evropske zakonodaje:
 - program PHARE Cross Border Cooperation (CBC)
 - program PHARE Large Scale Infrastructure Facility (LSIF)
 - program PHARE National programme
 - sredstva predstrukturalnih skladov od leta 2000 (sklad ISPA namenjen infrastrukturnim projektom večjih investicijskih vrednosti)
- vlaganja privatnega sektorja: najpogostejše s koncesijsko pogodbo, posebno na področju čiščenja odpadnih voda, kar omogoča kvalitetnejšo storitev ter stroškovno ugodnejšo rešitev (B.O.T. modeli)

Proračunska sredstva vključujejo sredstva namenjena izgradnji komunalne infrastrukture - projekte odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda ter oskrbe s pitno vodo, **PP 5739**, v skladu z državnim programom za prevzem pravnega reda EU.

V skladu z zakonskimi predpisi je davčni zavezanec iz naslova takse za obremenjevanje vode opravičen do plačila omenjene takse, če predloži investicijski program in sredstva investira v projekte odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Tako zbrana sredstva predstavljajo pomemben neposredni vir financiranja infrastrukturnih objektov na področju varstva voda.

Evropska komisija je preko programa PHARE že od leta 1994 sofinancirala izvedbo infrastrukturnih investicijskih projektov na področju varstva okolja, sicer manjših investicijskih vrednosti, z letom 1998 pa je programe razširila na LSIF program, katerega nepovratna sredstva so namenjena za implementacijo evropske okoljske zakonodaje na področju vodooskrbe, odvodnje in čiščenja odpadnih voda. Za obdobje od leta 2000 do 2006 je Evropska komisija namenila pridruženim članicam nepovratna sredstva preko programa ISPA (Instrument for Structural Policies for Preaccession).

Projekti, ki bodo kandidirali tako na nepovratna sredstva državnega proračuna, kakor tudi kredite Ekosklada ter sredstva tujih donacij ali kreditov multilateralnih kreditorjev morajo izkazati vsebine implementacije posameznih smernic evropske zakonodaje, hkrati pa morajo biti uvrščeni na prednostno listo nacionalnega programa varstva okolja, oziroma ustreznih sektorskih operativnih programov varstva okolja, kot je operativni program odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda s programom projektov vodooskrbe.

Pomanjkanje finančnih sredstev se kaže tako za izvajanje novih investicij, kot tudi za tekoče vzdrževanje in obratovanje že izvedenih investicij. Izpostaviti velja naslednje probleme obstoječega stanja možnih virov financiranja:

- cene komunalnih storitev se še vedno ne formirajo na način, ki je uveljavljen v EU, čeprav je z ustreznim odlokom o oblikovanju cen storjen odmik od togega administrativnega določanja cen na državni ravni;
- iz naslova onesnaževalcev ni zagotovljenega stabilnega sistemskega vira sredstev;
- internalizacija eksternih stroškov onesnaževanja je prepočasna;
- občine so omejene pri najemanju kreditov na višino 10% občinskega proračuna

3.4. Stanje nadzora in informacijske podpore izvajanja ukrepov

Nezadostno razvit sistem nadzora ukrepov za doseganje ciljev celovite vodooskrbe, odvodnje in čiščenja odpadnih voda, ki obsega celoten spekter instrumentov od zagotavljanja učinkovite institucionalne ureditve, zakonodaje in informacijskega sistema je osnovni vzrok premajhne učinkovitosti sedanje politike izvajanja že sprejetih zakonov, uredb in strateških programov. Glavni problem učinkovitosti nadzora okoljevarstvene inšpekcije je glede na z ZVO določene pristojnosti skromna kadrovska zasedba, ki zadovoljivo obvladuje le največje onesnaževalce.

Z ZVO so podane pravne podlage za vzpostavitev ISVO, in sicer v 69. (monitoringi), 73. (ISVO), in 74. členu (statistika). Bazične podatkovne zbirke, kot so osnovne evidence, registri in katastri so najpomembnejši del informacijskih sistemov in zaradi njih se le-ti gradijo.

Osnovni namen teh zbirk je, da služijo kot osnova za ugotavljanje stanja in trendov izvajanja zmanjševanja emisijskih virov onesnaženja. Drugi namen pa je zagotoviti relevantne podatke za podporo procesom odločanja, pripravi in nadzoru izvajanja celovitih programov sanacij na lokalni ravni, to je izvajanja predvidenih ukrepov (programov, investicij) operativnega programa. Nadalje pa so te zbirke podatkov osnova za izdelavo okoljskih statistik in analiz za potrebe najrazličnejšega publiciranja in drugih elektronskih oblik obveščanja (npr. prek globalnega omrežja Internet) ter sporočanja javnosti.

Glavni problem so neurejene, predvsem pa neažurirane podatkovne baze o stanju onesnaževalcev (stanje in kapacitete infrastrukturnih objektov, pripravljenost projektov za izvedbo, lokalni programi, ...) in stanju izvajanja sanacijskih programov.

4.0. CILJI OPERATIVNEGA PROGRAMA

4.1. Krepitev institucijske organiziranosti na lokalni ravni

V organizacijskem in upravljavskem pomenu osnovne komunalne dejavnosti je zatečeno stanje sila neugodno. Manjše sisteme bo potrebno združevati v večje - vsaj v upravljavskem in organizacijskem pomenu - tam kjer objektivne danosti to dopuščajo pa tudi v fizičnem zaokroževanju sistemov v funkcionalno in prostorsko enotne sisteme, kar bi se posledično odrazilo v racionalnosti izvajanja teh služb z ugodnimi vplivi na končno ceno teh storitev ter lažje formiranje sredstev za nove investicije.

Nakopičene probleme bo možno ublažiti in jih učinkoviteje reševati tudi z naslednjimi ukrepi:

- koordinirano načrtovanje in nadzor izvedbe investicij sistemov vodooskrbe, odvodnje in čiščenja odpadnih voda med upravnimi in strokovnimi institucijami na državni in lokalni ravni;
- koordinirano načrtovanje, izvedba in upravljanje investicij sistemov vodooskrbe, odvodnje in čiščenja odpadnih voda med upravnimi institucijami (občinami) in javnimi komunalnimi podjetji na lokalni ravni v okviru posameznih povodij;
- koordinirano načrtovanje investicij sistemov vodooskrbe, odvodnje in čiščenja odpadnih voda s prostorskim načrtovanjem in z načrti upravljanja z vodami v okviru povodja;
- spodbujanje in strokovna pomoč pri pripravi investicijskih programov za izgradnjo sistemov vodooskrbe, odvodnje in čiščenja odpadnih voda za pridobitev nacionalnih in tujih finančnih pomoči;
- redni nadzor in vzdrževanje sistemov vodooskrbe, odvodnje in čiščenja odpadnih voda s strani upravljavcev;
- poleg vodenja in nadzora postopkov čiščenja in odvajanja odpadnih voda je treba največ pozornosti posvetiti šolanju operaterjev, kajti to je zelo pomemben nestrukturni ukrep za izboljšanje rezultatov čiščenja in optimalno izrabo čistilnih naprav, posebno za srednje in male naprave, kot tudi za kanalizacijske sisteme.

4.2. Izvedba tehničnih ukrepov (programi in investicije)

4.2.1. Postavitev kriterijev za izvedbo tehničnih ukrepov (programi investicije) odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda in celovite vodooskrbe v okviru povodij

Težišče aktivnosti, ki jih narekuje operativni program, je usmerjeno v izvedbo tehničnih ukrepov (programov, investicij) za zmanjšanje emisij iz komunalnih virov onesnaženja v vode in obenem varovanje tako kvalitete kot količin voda, namenjenih za pitno vodo ter za vodooskrbo prebivalstva na vododeficitarnih področjih. Pri določitvi vrste in časovnega poteka izvajanja ukrepov je pomemben celostni pristop reševanja problemov onesnaženja in varovanja voda na področju povodja. Zato je poleg osnovnih kriterijev, ki jih določata uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96 in 90/98) in Drinking Water Directive (80/778/EEC) z dodatki (81/858/EEC), (90/656/EEC), (91/692/EEC), potrebno postaviti še ostale kriterije, ki jih opredeljujejo zakonska in programska izhodišča (veljavna nacionalna zakonodaja, EU smernice, sprejeti nacionalni programi in podpisani mednarodni sporazumi).

Jasna postavitev in hkratno upoštevanje vseh kriterijev, opredeljenih z zakonskimi in programskimi izhodišči (pog. 2.0.), omogoča celostni pristop vodooskrbe, odvodnje in čiščenja odpadnih voda v okviru posameznih povodij kot zaključenih ekoloških enot, to je uvajanje optimalne rabe in varstva vodnih količin in varovanja kvalitete vodnega bogastva, ki upošteva delovanje vodnih ekosistemov in nezamenljivost ter omejenost vodnih zalog, s poudarkom na varovanju zaloga pitne vode in ekološkega ravnotežja povodja.

Postavitev in obrazložitev kriterijev, ki določajo prednostno listo ukrepov (programov, investicij)

1. Kriteriji po uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96 in 90/98), oziroma Urban Waste Water Directive (91/271/EEC, 98/15/EC) določajo:
 - ⇒ sanacijo virov onesnaženja z izgradnjo kanalizacije v aglomeracijah:
 - * na občutljivih območjih z več kot 10.000 PE do konca leta 2008
 - * z več kot 15.000 PE do konca leta 2010
 - * med 2000 PE in 15.000 PE do konca leta 2015
 - ⇒ sanacijo virov onesnaženja z izgradnjo druge stopnje čiščenja (biološko čiščenje) v aglomeracijah:
 - * z več kot 15.000 PE do konca leta 2010
 - * med 10.000 PE in 15.000 PE do konca leta 2015
 - * na občutljivih območjih med 2.000 PE in 10.000 PE do konca leta 2015
 - * med 2000 PE in 10.000 PE do konca leta 2017
 - ⇒ sanacijo virov onesnaženja z izgradnjo tretje stopnje čiščenja (denitrifikacija, defosfatizacija) v aglomeracijah na občutljivih območjih:
 - * z več kot 10.000 PE do konca leta 2008
 - * z manj kot 2000 PE do konca leta 2015

2. Kriteriji po zakonu o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), oziroma Drinking Water (80/778/EEC) dodatki (81/858/EEC), (90/656/EEC), (91/692/EEC), Ground Water (80/68/EEC) dodatki (90/656/EEC), (91/692/EEC) in Surface Water for the Abstraction of Drinking Water (75/440/EEC) dodatki (79/869/EEC), (90/656/EEC), (91/692/EEC) določajo prednostno:
 - ⇒ sanacijo virov onesnaženja iz naselij z izgradnjo tretje stopnje čiščenja (denitrifikacija, defosfatizacija), ki se izlivajo v površinske vodotoke na področju virov pitne vode
 - ⇒ sanacijo virov onesnaženja iz naselij z izgradnjo tretje stopnje čiščenja (denitrifikacija, defosfatizacija, ustrezno kemijsko čiščenje nevarnih substanc po naslednjih smernicah EU: Dangerous Substances to the Aquatic Environment (76/464/EEC) dodatki (90/656/EEC), (91/692/EEC), Mercury Discharges from Chlor-alkali Industries (82/176/EEC) Cadmium Discharges (83/513/EEC), Other Mercury Discharges (84/156/EEC), HCH Discharges (84/491/EEC), List on Substances (86/280/EEC), dodatki (88/347/EEC), (90/415/EEC)), ki se izlivajo v površinske vodotoke namenjene za rabo za vodooskrbo
 - ⇒ zagotavljanje ustreznih količin pitne vode za vodooskrbo prebivalstva in ostalo rabo
3. Kriteriji po uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96 in 90/98), oziroma Urban Waste Water Directive (91/271/EEC, 98/15/EC) z dodatnim upoštevanjem Nitrates Directive (92/43/EEC) določajo prednostno:
 - ⇒ sanacijo virov onesnaženja iz naselij z izgradnjo tretje stopnje čiščenja (denitrifikacija, defosfatizacija), kolikor se odpadne vode izlivajo v zajezone površinske vode, ustja rek, ki se izlivajo v obalno morje ali v druge površinske vode, kjer je mogoče ugotoviti ali pričakovati eutrofikacijo
4. Kriteriji po zakonu o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), oziroma Habitats Directive (92/43/EEC), Shellfish Directive (79/923/EEC) dodatek (91/692/EEC) in Fish Water Directive (78/659/EEC) določajo prednostno:
 - ⇒ sanacijo virov onesnaženja iz naselij z izgradnjo tretje stopnje čiščenja na posebej zaščitene področij (močvirja, področja z biološko raznolikostjo vrst)
5. Kriteriji po zakonu o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), oziroma Bathing Water (76/160/EEC) dodatek (90/656/EEC) določajo prednostno:
 - ⇒ sanacijo virov onesnaženja iz naselij z izgradnjo tretje stopnje čiščenja na področjih namenjenih za kopalne vode
6. Kriteriji celostnega upravljanja z vodami na povodju, oziroma Water Framework Directive (COM/97) 49-final določajo prednostno:
 - ⇒ celostno reševanje vodooskrbe, odvodnje in čiščenja odpadnih voda na širšem področju več lokalnih skupnosti v okviru povodja
 - ⇒ celostno reševanje odvodnje in čiščenja odpadnih voda različnih virov onesnaženja (komunalni viri, industrija, viri iz živalskih farm, ...)
7. Kriteriji po podpisanih mednarodnih konvencijah in meddržavnih sporazumih določajo prednostno:
 - ⇒ sanacijo virov onesnaženja s prekomejnim vplivom
 - ⇒ optimalno rabo voda prekomejnih vodonosnikov za različne namene vodooskrbe
8. Kriteriji časovne izvedljivosti določajo prednostno:
 - ⇒ sanacijo virov onesnaženja iz naselij in izgradnjo celovitih sistemov vodooskrbe prebivalstva, ki imajo že pripravljene programe in ustrezno investicijsko-projektno dokumentacijo za izvajanje ukrepov

Hkratno upoštevanje vseh navedenih kriterijev v okviru posameznih povodij kot zaključenih ekoloških enot določa prednostna področja izvajanja ukrepov za zmanjšanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaženja in optimalno vodooskrbo prebivalstva v smislu celostnega ravnanja z vodami na lokalni ravni. Stopnja občutljivosti, oziroma potencialne ogroženosti področij v okviru posameznih povodij, opredeljena po navedenih kriterijih, je merilo za določitev tako prednostnih področij kot tudi časovnega poteka izvajanja posameznih ukrepov (programov, investicij) na le-teh.

Razvrstitev področij vodotokov z obravnavanimi kriteriji po stopnjah občutljivosti, oziroma potencialne ogroženosti:

OBČUTLJIVA PODROČJA (OGROŽENA PODROČJA)
Eutrofikacijska področja (vsa naravna jezera, obalno morje) (1., 3., 6., 7.)
Področja vodnih virov za vodooskrbo (aluvialni in kraški vodonosniki) (1., 2., 6.)
Močvirja, področja z biološko raznolikostjo vrst (1., 4., 6., 7.)
Področja vodotokov, ki so določena za kopalne vode (1., 5., 6.)
POTENCIALNO OBČUTLJIVA (OGROŽENA) PODROČJA
Področja, kjer je pričakovati eutrofikacijo (umetne zaježitve) (1., 3., 6., 7.)
Mejni vodotoki (1., 6., 7.)
Področja z intenzivno industrijsko in kmetijsko (živalske farme) proizvodnjo (1., 2., 3., 6.)
Vodotoki z malo vodnatostjo (malo samočistilno sposobnostjo) (1., 6.)
NEOBČUTLJIVA (NEOGROŽENA) PODROČJA
Vodotoki z veliko vodnatostjo (veliko samočistilno sposobnostjo) (1., 6., 7.)

4.2.2. Določitev ukrepov (programov in investicij) za zmanjšanje emisij v vode in optimalno rabo vodnih virov za vodooskrbo v okviru povodij

4.2.2.1. *Programski ukrepi*

- priprava celovitih programov zmanjševanja emisij iz komunalnih virov onesnaženja in optimalne rabe vodnih virov za vodooskrbo na področju večih lokalnih skupnosti v okviru povodja
- priprava strokovnih osnov za določitev varstvenih con varovanja virov pitne vode
- priprava sanacijskih programov potencialno ogroženih vodnih virov (podtalnic Dravskega polja, Ptujkega polja, Murskega polja, Apaškega polja, Sorškega polja, Celjskega polja, Krško-Brežiškega polja)
- nastavek tehničnih parametrov onesnaževalcev za vodenje katastra
- izobraževanje upravljavcev in vzdrževalcev komunalnih sistemov in naprav na področju priprave, vodenja, nadzora in vzdrževanja investicij

4.2.2.2. *Izvedba investicij - določitev prednostne liste investicij za obdobje 6 let*

- priprava ustrezne projektno-investicijske dokumentacije za izvedbo investicij:
 - obnove in dogradnje kanalskega omrežja
 - dogradnje in novogradnje komunalnih čistilnih naprav
 - sanacije greznic
 - obnove in dogradnje vodooskrbnih sistemov na vododeficitarnih področjih
- izvedba investicij po prednostni listi
- upravljanje in vzdrževanje investicij

Hkratno upoštevanje vseh navedenih kriterijev (pog. 4.2.1.) v okviru posameznih povodij določa stopnjo občutljivosti, oziroma potencialne ogroženosti posameznih področij, ki je merilo za določitev tako prednostnih področij kot tudi časovnega poteka izvajanja posameznih investicij na le-teh.

POVODJE SAVE	
Podpovodje - Sava Gorenjska	
Investicija	Utemeljitev po kriterijih
Skupni program investicij Bohinj, Bohinjska Bistrica, Bled in Radovljica (Sava Bohinjka) obsega: • dogradnjo kanalskega omrežja • izgradnjo kolektorja Bled–Radovljica • izgradnjo CČN Bohinjska Bistrica-11.000 PE • izgradnjo CČN Radovljica-30.000 PE	Občutljivo (ogroženo) področje po kriterijih 1, 3, 4, 5, 6: • uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96 in 90/98) • evτροφikacijsko področje - naravna jezera • kopalne vode (Bohinj, Bled) • naravno zaščiteno področje Nacionalnega Triglavskega parka (Bohinj) • program investicij uvaja celostno urejanje odvodnje in čiščenja odpadnih voda na povodju Save Bohinjke • pripravljena zasnova investicijskega programa za sofinanciranje z EU ISPA programom 2001
Program investicij Kranjska Gora (Sava Dolinka) obsega: • izgradnjo sekundarnega kanalskega sistema • izgradnjo glavnega kolektorja • izgradnjo CČN Kranjska Gora - 6500 PE (v izgradnji)	Potencialno občutljivo (ogroženo) področje po kriterijih 1, 4: • uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96 in 90/98) • naravno zaščiteno področje Nacionalnega Triglavskega parka • področje s turistično dejavnostjo • investicija se že izvaja s sofinanciranjem EU PHARE LSIF programom 1999
Program investicij Tržič (Tržiška Bistrica - Sava Dolinka) obsega: • dogradnja kanalskega omrežja • izgradnja CČN Tržič - 20.000 PE	Neobčutljivo (neogroženo) področje, prednostno izgradnjo pa utemljuje kriterij 1: • uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96 in 90/98)

POVODJE SAVE	
Podpovodje – Ljubljana-Sava	
Investicija	Utemeljitev po kriterijih
Program investicij vodooskrbe področja Krvavca obsega: • vključitev ustreznih vodnih virov • dogradnjo vodooskrbnega sistema Krvavec	Vododeficitarno področje po kriterijih 2, 6, 8: • Drinking Water (80/778/EEC) z dodatki (81/858/EEC), (90/656/EEC), (91/692/EEC)
Program investicij Ljubljana (Sava) obsega: • dogradnja kanalskega omrežja • izgradnja CČN Ljubljana – 420.000 PE	Občutljivo (ogroženo) področje po kriterijih 1, 2: • uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96 in 90/98) • področje vodnih virov za vodooskrbo (aluvialni podzemni vodonosnik - podtalnica Ljubljanskega polja)
Program investicij Vrhnika (Ljubljana-Sava) obsega: • dogradnja kanalskega omrežja • izgradnja CČN Vrhnika 20.000 PE	Potencialno občutljivo (ogroženo) področje po kriterijih 1, 4: • uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96 in 90/98) • varovanje zaščenega področja reke Ljubljanice
Skupni program investicij Litija, Zagorje, Trbovlje in Hrastnik (Sava) obsega: • dogradnja kanalskega omrežja • izgradnja CČN Litija - 19.000 PE • izgradnja CČN Zagorje - 17.000 PE • izgradnja CČN Trbovlje - 18.000 PE • izgradnja CČN Hrastnik - 11.000 PE • dogradnja vodooskrbnega sistema redko poseljenih področij Zasavja	Potencialno občutljivo (ogroženo) področje po kriterijih 1, 3, 6 in vododeficitarno področje po kriterijih 2, 6: • uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96 in 90/98) • Drinking Water (80/778/EEC) z dodatki (81/858/EEC), (90/656/EEC), (91/692/EEC) • potencialno evτροφikacijsko področje - umetne zaježitve bodoče Savske verige hidroelektrarn • program investicij uvaja celostno urejanje vodooskrbe, odvodnje in čiščenja odpadnih voda na delu povodja Ljubljanice-Save • pripravljena zasnova investicijskega programa za sofinanciranje z EU ISPA programom 2002

POVODJE SAVE	
Podpovodje – Spodnja Sava	
Investicija	Utemeljitev po kriterijih
Skupni program investicij Šoštanj in Velenje (Paka-Savinja-Sava) obsega: • dogradnja kanalskega omrežja • dogradnja CČN Velenje - 50.000 PE • dogradnja vodooskrbnega sistema Šaleške doline	Potencialno občutljivo (ogroženo) področje po kriterijih 1, 2, 6, in vododeficitarno področje po kriterijih 2, 6, 8: • uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96 in 90/98) • Drinking Water (80/778/EEC) z dodatki (81/858/EEC), (90/656/EEC), (91/692/EEC) • hkratno čiščenje odpadnih voda rudarske dejavnosti • program investicij uvaja celostno urejanje vodooskrbe, odvodnje in čiščenja odpa. voda • <i>pripravljena zasnova investicijskega programa za sofinanciranje z EU ISPA programom 2001</i>
Program investicij Celje (Savinja-Sava) obsega: • dogradnja kanalskega omrežja • izgradnja CČN Celje - 70.000 PE	Potencialno občutljivo (ogroženo) področje po kriterijih 1, 2: • uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96 in 90/98) • področje vodnih virov za vodooskrbo (aluvialni podzemni vodonosnik - podtalnica Celjskega polja) • <i>pripravljena zasnova investicijskega programa za sofinanciranje z EU ISPA programom 2000</i>
Program investicij Sevnica (Sava) obsega: • dogradnja kanalskega omrežja • izgradnja CČN Sevnica - 10.000 PE • dogradnja vodooskrbnega sistema redko poseljenih področij Krško (Sava) obsega: • dogradnja kanalskega omrežja • izgradnja CČN Krško - 20.000 PE • izgradnja čistilnih naprav naselij na lokaciji podtalnice Krško-Brežiškega polja • sanacija črpališč za vodooskrbo • dogradnja vodooskrbnega sistema redko poseljenih področij Brežice (Sava) obsega: • dogradnja kanalskega omrežja • izgradnja CČN Brežice - 10.000 PE • dogradnja vodooskrbnega sistema redko poseljenih področij	Potencialno občutljivo (ogroženo) področje po kriterijih 1, 2, 3, 6, 7 in vododeficitarno področje po kriterijih 2, 6, 8: • uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96 in 90/98) • Drinking Water (80/778/EEC) z dodatki (81/858/EEC), (90/656/EEC), (91/692/EEC) • potencialno evtrofikacijsko področje - umetne zaježitve bodoče Savske verige hidroelektrarn • področje vodnih virov za vodooskrbo (aluvialni podzemni vodonosnik - podtalnica Krško-Brežiškega polja) • zmanjševanje emisij v vodotoke s prekomejnim vplivom (mejno področje) • program investicij uvaja celostno urejanje vodooskrbe, odvodnje in čiščenja odpa. voda • <i>pripravljena zasnova za izdelavo investicijskega programa za sofinanciranje z EU ISPA programom 2000</i>

POVODJE SAVE	
Podpovodje – Sotla	
Investicija	Utemeljitev po kriterijih
Skupni program investicij v vodooskrbo na področju Kozjanskega obsega: • dogradnja celovitega vodooskrbnega sistema	Vododeficitarno področje po kriterijih 2, 6: • Drinking Water (80/778/EEC) z dodatki (81/858/EEC), (90/656/EEC), (91/692/EEC) • program investicij uvaja celostno urejanje vodooskrbe na povodju
Program investicij Rogaška Slatina (Sotla-Sava) obsega: • dogradnja kanalskega omrežja • izgradnja CČN Rogaška Slatina - 12.000 PE	Potencialno občutljivo (ogroženo) področje po kriterijih 1, 3, 7: • uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96 in 90/98) • potencialno evtrofikacijsko področje - umetne zaježitve Vonarsko jezero • zmanjševanje emisij v vodotoke s prekomejnim vplivom (mejno področje) • pripravljena zasnova posameznih investicijskih programov
POVODJE KOLPE	
Investicija	Utemeljitev po kriterijih
Skupni program investicij v vodooskrbo Bele krajine obsega: • investicijo v dodatni vodni vir za vodooskrbo • izgradnjo vodooskrbnega sistema	Vododeficitarno področje po kriterijih 2, 6 : • program investicij uvaja celostno urejanje vodooskrbe na povodju • Drinking Water (80/778/EEC) z dodatki (81/858/EEC), (90/656/EEC), (91/692/EEC) • pripravljena zasnova za izdelavo investicijskega programa za vodooskrbo s sofinanciranjem PHARE NP 1999
POVODJE MURE	
Investicija	Utemeljitev po kriterijih
Program investicij Murska Sobota obsega: • dogradnja kanalskega omrežja • dogradnja CČN Murska Sobota - 45.000 PE	Občutljivo področje po kriterijih 1, 2: • uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96 in 90/98) • področje vodnih virov za vodooskrbo (podzemni vodonosnik - Mursko polje)
Program investicij Lendava s priključitvijo odpadnih voda tovarne Lek obsega: • dogradnja kanalskega omrežja • izgradnja CČN Lendava - 45.000 PE	Občutljivo področje po kriterijih 1, 2: • uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96 in 90/98) • področje vodnih virov za vodooskrbo (aluvialni podzemni vodonosnik - podtalnica Murskega polja) • hkratno čiščenje odpadnih voda industrije • pripravljena zasnova investicijskega programa za sofinanciranje s privatnim kapitalom tovarne Lek

POVODJE DRAVE	
Investicija	Utemeljitev po kriterijih
Program investicij Maribor obsega: • dogradnja kanalskega omrežja • izgradnja CČN Maribor - 200.000 PE (v izgradnji)	Občutljivo (ogroženo) področje po kriterijih 1, 2: • uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96) • področje vodnih virov za vodooskrbo (aluvialni podzemni vodonosnik - podtalnica Vrbanjskega platoja) • <i>investicija se že izvaja s sofinanciranjem PHARE LSIF programom 1998</i>
Program investicij Dravograd, Mislinja in Slovenj Gradec obsega: • dogradnja kanalskega omrežja • izgradnja CČN Dravograd - 9.000 PE • izgradnja CČN Mislinja - 2.500 PE • izgradnja CČN Slovenj Gradec - 20.000 PE	Potencialno občutljivo (ogroženo) področje po kriterijih 1, 3, 5, 6: • uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96 in 90/98) • zmanjševanje emisij v vodotoke z majhno samočistilno sposobnostjo (Mislinja) • zagotavljanje kvalitete voda za kopalne vode • program investicij uvaža celostno urejanje odvodnje in čiščenja odpadnih voda na povodju • <i>pripravljena zasnova za izdelavo investicijskega programa za CČN Dravograd in Mislinja in investicijski program za CČN Slovenj Gradec za sofinanciranje z EU ISPA programom 2000</i>
Program investicij Ptuj obsega: • dogradnja kanalskega omrežja • dogradnja CČN Ptuj - 105.000 PE	Občutljivo (ogroženo) področje po kriterijih 1, 2: • uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96 in 90/98) • področje vodnih virov za vodooskrbo (aluvialni podzemni vodonosnik - podtalnica Ptujkega polja)
POVODJE SOČE	
Investicija	Utemeljitev po kriterijih
Program investicij Bovec, Kobarid in Most na Soči obsega: • dogradnja kanalskega omrežja • izgradnja CČN Bovec - 6.500 PE • izgradnja CČN Kobarid - 4.100 PE • izgradnja CČN Most na Soči - 1.000 PE	Potencialno občutljivo (ogroženo) področje po kriterijih 1, 4, 6, 7: • uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96 in 90/98) • zaščiteno področje povodja Soče (soška postrv) • program investicij uvaža celostno urejanje odvodnje in čiščenja odpadnih voda na povodju • zmanjševanje emisij v vodotoke s prekomejnim vplivom • <i>pripravljen investicijski program za sofinanciranje s PHARE NP 1999</i>
Program investicij Nova Gorica obsega: • dogradnja kanalskega omrežja • izgradnja CČN Nova Gorica - 45.000 PE	Potencialno občutljivo (ogroženo) področje po kriterijih 1, 7: • uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96 in 90/98) • zmanjševanje emisij v vodotoke s prekomejnim vplivom • <i>pripravljena zasnova investicijskega programa</i>
Program investicij Ajdovščina obsega: • dogradnja kanalskega omrežja • dogradnja CČN Ajdovščina - 20.000 PE	Potencialno občutljivo (ogroženo) področje po kriterijih 1, 7: • uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96 in 90/98) • zmanjševanje emisij v vodotoke s prekomejnim vplivom • <i>pripravljen investicijski program za sofinanciranje s PHARE CBC 1999</i>
Skupni program investicij v vodooskrbo Trnovsko-Banjške planote obsega: • dogradnja vodooskrbnega sistema redko poseljenih področij	Vododeficitarno področje po kriterijih 2, 6: • program investicij uvaža celostno urejanje vodooskrbe na povodju • Drinking Water (80/778/EEC) z dodatki (81/858/EEC), (90/656/EEC), (91/692/EEC)

POVODJE OBALNO MORJE	
Investicija	Utemeljitev po kriterijih
Program investicij Koper, Izola in Piran obsega: • dogradnja kanalskega omrežja • izgradnja CČN Koper III. stopnja čiščenja (50.000 PE) • izgradnja CČN Izola III. stopnja čiščenja (30.000 PE) • izgradnja CČN Piran III. stopnja čiščenja (30.000 PE) • investicija v dodatni vodni vir za vodooskrbo obale in obalnega krasa	Občutljivo (ogroženo) področje po kriterijih 1, 3, 4, 5, 6, 7 in vododeficitarno področje po kriterijih 2, 6: • uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96 in 90/98) • Drinking Water (80/778/EEC) z dodatki (81/858/EEC), (90/656/EEC), (91/692/EEC) • evτροφikacijsko področje obalnega morja • zagotavljanje kvalitete voda za kopalne vode • zagotavljanje kvalitete voda za ribji živel in školjčiča • program investicij uvaja celostno urejanje vodooskrbe, odvodnje in čiščenja odpadnih voda na obalnem področju • pripravljena zasnova za izdelavo investicijskega programa za vodooskrbo za sofinanciranje s PHARE NP 1999 • pripravljena zasnova za izdelavo investicijskega programa odvodnje in čiščenja odpadnih voda z sofinanciranjem z EU ISPA programom 2000
Program investicij Občine Ilirska Bistrica obsega: • dogradnja kanalskega omrežja • izgradnja CČN Ilirska Bistrica - 9.500 PE	Potencialno občutljivo (ogroženo) področje po kriterijih 1, 4, 7: • uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96 in 90/98) • varovanje zaščenega področja Notranjske reke • pripravljen investicijski program za sofinanciranje s PHARE CBC 1999

Dodatek: Poleg prednostnih investicij, ki jih po opredeljenih kriterijih celostne vodooskrbe, odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda podrobno podaja zgornja tabela in so tudi finančno ovrednotene ter časovno opredeljene, so prednostno obravnavane tudi naslednje investicije:

- dogradnje že obstoječih komunalnih čistilnih naprav
 - CČN Jesenice (dogradnja III. stopnje za 20.000 PE)
 - CČN Domžale (dogradnja III. stopnje za 200.000 PE)
 - CČN Kasaze (razširitev na 30.000 PE)
 - CČN Novo mesto (dogradnja II. in III. stopnje čiščenja na 45.000 PE)
 - CČN Metlika (razširitev na 20.000 PE)
- izgradnje novih:
 - CČN Slovenske Konjice (22.000 PE)

Obrazložitev: Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev je I. faza tako NPVO kot tudi operativnega programa usmerjena predvsem v izvedbo novih investicij za vodooskrbo na vododeficitarnih področjih in zmanjševanje emisij iz komunalnih virov v vode na občutljivih in potencialno občutljivih področjih, ker se odpadne vode le-teh naselij (aglomeracij) odvajajo v vodotoke brez kakršnegakoli predhodnega čiščenja. Naselja Jesenice, Domžale, Kasaze, Novo mesto in Metlika so že priključena na čistilne naprave, le da je te potrebno ustrezno dograditi (razširiti, oziroma dograditi nadaljnjo stopnjo čiščenja). Po velikosti aglomeracije in tudi po nekaterih ostalih kriterijih pa se ta naselja uvrščajo med prednostne investicije in jih bomo ob predloženih investicijskih programih s strani občin tudi ustrezno prednostno obravnavali.

4.3. Ekonomsko vrednotenje investicij z izdelavo finančnega in časovnega načrta izvedbe

Po preliminarnih ocenah bomo implementacijo evropskih direktiv na področju vodooskrbe, odvodnje in čiščenja odpadnih voda financirali z naslednjimi potencialnimi domačimi viri:

- takse za obremenjevanje vode (kot namenska sredstva državnega proračuna)
- pristojbine za priključitev na kanalizacijo (komunalni prispevek) in kanalščina
- nepovratna sredstva državnega proračuna (PP 5739 – Realizacija investicij v komunalni infrastrukturi v skladu z državnim programom za prevzem pravnega reda EU)
- nepovratna sredstva občinskih proračunov in možna kreditna sredstva Ekološko-razvojnega sklada.

Poleg omenjenih nacionalnih virov so na voljo tudi tuja sredstva, tako nepovratna sredstva EU kakor tudi kreditna sredstva multilateralnih kreditorjev in privatnega bančnega sektorja.

V nadaljevanju sledi prikaz ocene posameznih virov financiranja ter projekcije le-teh do končnega datuma predvidenega za izvedbo ukrepov, ki jih določa operativni program. Kot je razvidno predstavlja najpomembnejši vir financiranja komunalne infrastrukture na področju varstva voda taksa za obremenjevanje vode, s pomočjo katere se bo predvidoma financiralo v povprečju okoli 40 odstotkov vrednosti prednostnih investicij. Vendar velja opozoriti, da so navedene zgolj preliminarne ocene, ker je v skladu z veljavno zakonodajo davčni zavezanec oproščen plačila takse, če predloži investicijski program, zato je pri posameznem infrastrukturnem projektu navedena ocena zneska takse do predvidenega datuma izgradnje.

Opozoriti velja tudi na naslednje predpostavke:

- v okviru sredstev državnega proračuna so upoštevana zgolj nepovratna sredstva, ki so namensko predvidena za izgradnjo komunalne infrastrukture v skladu z državnim programom za prevzem pravnega reda (postavka Investicije v komunalno infrastrukturo za izvedbo NPAA – PP 5739) ter sredstva lastne udeležbe za realizacijo PHARE programa na podlagi pogodbe med Slovenijo in Evropsko komisijo
- pri opredelitvi občinskih proračunskih sredstev kot možnega vira sofinanciranja NPVO je bil v skladu s predpostavkami NPVO upoštevan delež v višini 10 % (ocena), kar lahko v predvidenem časovnem obdobju zaostane za realno alociranimi sredstvi
- ker je odobritev koriščenja kreditnih sredstev Ekološko-razvojnega sklada pogojena z izdajo soglasja Ministrstva za finance, je realnost alokacije predvidenih sredstev zelo vprašljiva, obseg zadolževanja občin je namreč zakonsko omejen.

Pomemben vir financiranja je seveda tudi sama cena komunalnih storitev, ki v skladu z nedavnimi zakonskimi spremembami lahko vključuje tudi stroške kapitala. Določitev omenjenih cen je v pristojnosti občin, zato je težko oceniti kolikšen delež investicijskih stroškov bodo le-ta vsebovala.

Znani viri financiranja alocirani po posameznem projektu so torej sredstva zbrana iz naslova takse na obremenjevanje voda, dodatnega namenskega deleža sredstev državnega proračuna in občinskih proračunov ter tuji viri. V zadnji tabeli sledi prikaz deleža ostalih virov, med katerimi predvidevamo predvsem privatni sektor. Zelo skromen delež privatnega kapitala je dejstvo današnje situacije. V prihodnje bo potrebno zakonsko opredeliti pogoje, ki bodo tako privatne investitorje kakor tudi domače komercialne banke stimulirali za naložbe na področju komunalne infrastrukture.

4.3.1. Načrt izvedbe investicij

Ker ima večina prebivalstva Republike Slovenije (88 %) urejeno nemoteno vodooskrbo iz javnih vodooskrbnih sistemov, smo v operativnem programu za I. fazo (obdobje 6 let) izvajanja NPVO na področju vodooskrbe identificirali le prednostne investicije na vododeficitarnih področjih. I. faza je glede na prednostne ukrepe NPVO bolj osredotočena v izgradnjo sistemov odvodnje in čiščenja odpadnih voda, ker je na javno kanalizacijo priključenih le 53 % prebivalstva, oziroma na čistilne naprave pa le 30 % (glede na število prebivalcev (PE)), na greznice pa je še vedno priključenih 47 % prebivalstva.

4.3.1.1. Investicije vodooskrbnih sistemov

Ker bo za vse investicije na področju vodooskrbe (razen vodooskrbe Šaleške doline) znana ocena stroškov šele po izdelavi investicijskih programov, operativni program ne podaja stroškov posameznih investicij. Predvideni pričetek izvedbe posameznih investicij pa je glede na potrebni čas za pripravo ustrezne investicijsko-projektne dokumentacije možen šele najprej v letu 2001.

<i>Prednostna lista investicij po povodjih</i>	<i>Izdelava investicijske dokumentacije</i>	<i>Sredstva financiranja izdelave investicijske dokumentacije zagotavljajo</i>
<i>Povodje Save – Podpovodje Ljubljaničice–Save</i>		
Dogradnja vodooskrbnega sistema Krvavec	v izdelavi	občinski proračun
Dogradnja vodooskrbnega sistema redko poseljenih področij Zasavja	do leta 2002	državni in občinski proračun
<i>Povodje Save–Podpovodje Spodnje Save (pritoki Savinja, Krka, Sotla)</i>		
Dogradnja celovitega vodooskrbnega sistema na področju Kozjanskega (podpovodje Sotle)	do leta 2003	državni in občinski proračun
Dogradnja vodooskrbnega sistema Šaleške doline (podpovodje Savinje–Pake)	investicijska dokumentacija že izdelana vrednost investicije (1500 mio SIT)	občinski proračun
Dogradnja vodooskrbnega sistema redko poseljenih področij Posavja	investicijska dokumentacija v izdelavi	EU LSIF sredstva za tehnično pomoč, državni in občinski proračun

<i>Prednostna lista investicij po povodjih</i>	<i>Izdelava investicijske dokumentacije</i>	<i>Sredstva financiranja izdelave investicijske dokumentacije zagotavljajo</i>
<i>Povodje Kolpe</i>		
Investicija v dodatni vodni vir za vodooskrbo in izgradnjo celovitega vodooskrbnega sistema Bele krajine	do leta 2002	EU LSIF sredstva za tehnično pomoč, državni in občinski proračun
<i>Povodje Soče</i>		
Dogradnja vodooskrbnega sistema redko poseljenih področij Trnovsko–Banjške planote	do leta 2003	državni in občinski proračun
<i>Povodje obalnega morja</i>		
Investicija v dodatni vodni vir za vodooskrbo obale in obalnega krasa	do leta 2001	EU LSIF sredstva za tehnično pomoč, državni in občinski proračun

4.3.1.2. Investicije sistemov odvodnje in čiščenja odpadnih voda

Prednostna lista investicij po povodjih	Stroški investicije				leto zaključka izgradnje	Viri financiranja					skupaj	
	kanaliza- cija	čistilna naprava	skupni stroški			DP - taksa v 1998	DP - taksa do leta izg. kumul.	tuji viri	občinski proračun	državni proračun PP-5739		drugi viri
Povodje Save – Podpovodje Gorenjske Save												
(1) Bohinjska Bistrica, Radovljica	mio SIT	1.500	1.500	3.000	2005	58,3	1.332,5	1000	300	200	167,5	3.000
	%						44,4	33,3	10	6,7	5,6	100
(2) Kranjska Gora (v izgradnji)	mio SIT	1.635 konces.	282	1.917	2003	21,5	273,6	540	191,7	-	911,7	1.917*
	%						14,3	28,2	10	-	47,5	100
(3) Tržič	mio SIT	1.000	1.360	2.360	2006	28,385	880,5	-	236	100	1.143,5	2.360
	%						37,3	-	10	4,2	48,5	100
Povodje Save – Podpovodje Ljubljanske – Save												
(1) Ljubljana	mio SIT	14.400	7.500	21.900	2004	982,493	16.288	-	2.190	-	3422	21.900
	%						74,4	-	10	-	15,6	100
(2) Vrhnika	mio SIT	2.020	2.060	4.080	2006	33,931	1.051	-	408	100	2521	4.080
	%						25,8	-	10	2,5	61,7	100
(3) Litija, Zagorje, Trbovlje, Hrastnik	mio SIT	590	4.508	5.098	2006	103,706	3.215	1.000	509,8	250	123,2	5.098
	%						63,1	19,6	10	4,9	2,4	100
Povodje Save – Podpovodje Spodnje Save (pritoki Savinja, Krka, Sotla)												
(1) Celje	mio SIT	1.400	2.760	4.160	2003	124,363	1.461,5	2.000	416	240	42,5	4.160
	%						35,1	48,7	10	5,8	0,4	100
(2) Velenje	mio SIT	1.480	1.820	3.300	2004	64,806	1.074,4	1.000	330	220	675,6	3.300
	%						32,5	30,3	10	6,7	20,5	100
(3) Rogaška Slatina	mio SIT	2.180	1.020	3.200	2005	18,9	431,9	-	320	100	2.348,1	3.200
	%						13,5	-	10	3,1	73,4	100
(4) Sevnica, Krško, Brežice	mio SIT	620	3.780	4.400	2006	57,086	1.770,3	1.000	440	200	989,7	4.400
	%						40,3	22,7	10	4,5	22,5	100
Povodje Mure												
(1) Lendava	mio SIT	1.560	1.106 Lek	2.666	2001	22,8	118,2	-	260,6	-	2.227,2	2.606*
	%						7,6	-	10	-	83,4	100
(2) Murska Sobota	mio SIT	760	1.080	1.840	2004	34,131	564,7	-	184	150	941,3	1.840
	%						30,6	-	10	8,2	51,2	100

Prednostna Lista investicij po povodjih	Stroški investicije					Viri financiranja						
		kanaliza- cija	čistilna naprava	skupni stroški	leto zaključka izgradnje	DP - taksa v 1998	DP - taksa do leta izg. kumula.	tuji viri	občinski proračun	državni proračun PP-5739	drugi viri	skupaj
Povodje Drave												
(1) Maribor (v izgradnji)	<i>mio SIT</i>	4.100	6.300 koncesija	10.400	2002	152,046	1.222,5	1.300	410	150	1.017,5 6.300**	10.400
	%						29,8	31,7	10	3,7	24,8	100
(2) Slovenj Gradec, Dravograd, Mislinja	<i>mio SIT</i>	566	2.810	3.376	2004	40,013	663,3	1.000	337,6	200	1.175,1	3.376
	%						19,6	29,5	10	5,9	35	100
(3) Ptuj	<i>mio SIT</i>	1.360	3.500	4.860	2006	31,5	976,6	-	486	150	3.247,4	4.860
	%						20,1	-	10	3,1	66,8	100
Povodje Soče												
(1) Bovec, Kobarid, Most na Soči	<i>mio SIT</i>	795	810	1.605	2003	17,425	204,5	780	320	300,5	0,0	1.605*
	%						12,7	48,6	20	18,7	0,0	100
(2) Nova Gorica	<i>mio SIT</i>	1.080	2.160	3.240	2004	70,465	1.167,6	-	324	150	1598,4	3240
	%						36,1	-	10	4,6	49,3	100
(3) Ajdovščina (v izgradnji)	<i>mio SIT</i>	100	300	400	2003	16,518	193,9	180	26,1	-	0,0	400*
	%						48,5	45	6,5	-	0,0	100
Povodje obalnega morja												
(1) Koper, Izola, Piran	<i>Mio SIT</i>	4.060	3.760	7.820	2005	142,125	3.247,4	1.000	782	300	2.490,6	7.820
	%						41,5	12,7	10	3,8	32	100
(2) Ilirska Bistrica (v izgradnji)	<i>Mio SIT</i>	343	514	857	2003	13,104	153,8	400	87,5	74,9	140,8	343
	%						17,9	46,7	10	8,7	16,8	100

* Drugi možni finančni viri do 100 % vrednosti investicije so znani in zagotovljeni za naslednje projekte:

- Kranjsko Goro s sovlaganjem koncesionarja v skladu s koncesijsko pogodbo
- Lendavo s sovlaganjem industrijskega sektorja tovarne LEK

* Finančni viri do 100 % vrednosti investicije so znani in zagotovljeni iz takse za obremenjevanje vode, državnega in občinskega proračuna za naslednje projekte:

- Bovec, Kobarid in Most na Soči
- Ajdovščino

** Drugi možni finančni viri do 100 % vrednosti investicije so delno znani in zagotovljeni za naslednje projekte:

- Maribor s sovlaganjem koncesionarja (v centralno čistilno napravo) in sovlaganjem industrijskega sektorja (v glavni kolektor); finančni viri **niso zagotovljeni** za izgradnjo sekundarnega omrežja v višini **24,8 %** investicijskih stroškov
- Ilirska Bistrica, za dokončanje čistilne naprave, za dokončanje kanalskega omrežja pa so potrebni še drugi viri v višini **16,8 %** investicijskih stroškov

Investicija	Viri financiranja kumulativno do zaključka izgradnje (mio SIT)																	
	2004						2005						2006					
	DP- taksa	obči. pro.	DP- 5739	tuji viri	drugi viri	skupaj	DP- taksa	obči. pro.	DP- 5739	tuji viri	drugi viri	skupaj	DP- taksa	obči. pro.	DP- 5739	Tuji viri	drugi viri	sku- paj
Ljubljana	16288	2190	-	-	3422	2190 0												
Velenje	1074	330	220	1000	676	3300												
Murska Sobota	565	184	150	-	941	1840												
Slovenj Gradec, Dravograd, Mislinja	663	338	200	1000	1175	3376												
Nova Gorica	1168	324	150	-	1598	3240												
Bohinjska Bistrica, Radovljica							1332	300	200	1000	167	3000						
Rogaška Sl.							432	320	100	-	2348	3200						
Koper, Izola, Piran							3247	782	300	1000	2491	7820						
Tržič													881	236	100	-	1143	2360
Vrhnika													1051	408	100	-	2521	4080
Litija, Zagorje, Trbovlje, Hrastnik													3215	510	250	1000	123	5098
Sevnica, Krško, Brežice													1771	440	200	1000	989	4400
Ptuj													977	486	150	-	3247	4860

Viri financiranja			
	Znesek (mio SIT)	Znesek (mio EUR)	Delež v strukturi (%)
taksa za obremenjevanje voda (DP)	36.291	181	40,0
proračunska sredstva (PP 5739)	2.885	14	3,5
sredstva obč. proračunov	9.129	46	10,0 (predpostavka)
sredstva tujih donacij	11.200	56	12,5
drugi viri	31.714	159	34,0
SKUPAJ	91.219	456	100

Projekcija posameznih virov financiranja od leta 2000 do leta 2006 (v mio SIT):

leto	proračunska sredstva (PP 5793)	tuji viri (kumulativa)
2000	534,8	
2001	400,1	
2002	350	
2003	400	5.200
2004	400	7.200
2005	450	9.200
2006	350	11.200
skupaj	2.884,9	11.200

Porazdelitev proračunskih sredstev po posameznih projektih od leta 2000 do leta 2006 (v mio SIT):

Investicije	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Celje	90	50	50	50			
Maribor	50	50	50				
Velenje	70	50	50	50			
Slovenj Gradec	50	50	50	50			
Bovec, Kobarid, Most na Soči	200	100					
Ajdovščina	-	-					
Ilirska Bistrica	24,8	50,12					
Nova Gorica			50	50	50		
Bled, Radovljica, Boh. Bistrica	50	50	50	50			
Murska Sobota			50	50	50		
Koper, Izola, Piran				100	100	100	
Rogaška Slatina					50	50	
Vrhnika						50	50
Zagorje, Hrastnik, Trbovlje					50	100	100
Sevnica, Brežice, Krško					50	50	100
Ptuj					50	50	50
Tržič						50	50
SKUPAJ	534,8	400,1	350	400	400	450	350


Pregled razlike med opredeljenimi in drugimi viri financiranja v posameznem letu do zaključka izgradnje posameznih investicij (v milijonih SIT)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
skupni stroški	2.606	4.100	8.939	33.656	14.020	20.798
taksa (DP)	118,2	1.222,5	2.278,3	19.758	511,8	7.893,4
drž. proračun (PP 5793)	-	150	614,9	720	600	800
obč. proračun	260	1.040	724	3.365	1.405	2.086
tuji viri	2.227,8 (LEK)	1.300	3.900	2.000	2.000	2.000
drugi viri	-	-387,5	-1.412,8	-7.813	-5.003,2	-8.018,6
drugi viri (v %)	0	9,5	15,8	23,2	35,6	38,5


Komentar preglednice Pregled razlike med opredeljenimi in drugimi viri financiranja v posameznem letu do zaključka izgradnje posameznih investicij (v milijonih SIT) in odgovarjajočih diagramov za posamezna leta (v %):



Obravnavana preglednica podaja prikaz višine sredstev, ki jih bodo prispevali posamezni viri financiranja za izgradnjo investicij po prednosti listi in časovnem načrtu od 2001-2006, odgovarjajoči diagrami za leta 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 (za 6-letno obdobje I. faze izvajanja NPVO) pa grafično prikazujejo višino sredstev posameznih virov financiranja v deležu, izraženem v % potrebnih finančnih virov v posameznem letu izvajanja operativnega programa odvodnje in čiščenja odpadnih voda s programom projektov vodooskrbe.

Viri financiranja investicij odvodnje in čiščenja odpadnih voda za 2001




Viri financiranja investicij odvodnje in čiščenja odpadnih voda za 2002




Viri financiranja investicij odvodnje in čiščenja odpadnih voda za 2003*Viri financiranja investicij odvodnje in čiščenja odpadnih voda za 2004*

Viri financiranja investicij odvodnje in čiščenja odpadnih voda za 2005



Viri financiranja investicij odvodnje in čiščenja odpadnih voda za 2006



4.4. Nadzor in informacijska podpora izvajanja ukrepov

4.4.1. Strokovno-tehnični nadzor izvajanja ukrepov z informacijsko podporo

Primarna vloga države na področju upravljanja voda na lokalni ravni ni osredotočena le na pripravo zakonodaje, ampak tudi na strateško načrtovanje in nadzor izvajanja le-te. Država, oziroma pristojno Ministrstvo za okolje in prostor, je tudi zadolženo za izvedbo investicij in programov, ki jih določajo evropske smernice. Obenem pa država nastopa tudi kot lastnik javnih podjetij za izvajanje dejavnosti in je tudi pomemben investitor, ki mora ne samo spoštovati okoljske zahteve, ampak mora z investicijami posredno ali neposredno maksimirati tudi zastavljene cilje.

MOP ima po ZVO vodilno vlogo pri koordinaciji in uveljavljanju izvajanja ukrepov NPVO in posameznih sektorskih operativnih programov (operativni program odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda s programom projektov vodooskrbe), obenem pa je država, oziroma pristojno ministrstvo tudi zadolženo za izvajanje vseh aktivnosti v okviru procesa harmonizacije in implementacije (izvajanja) EU zakonodaje.

Za učinkoviti nadzor izvajanje ukrepov operativnega programa upravljanja z vodami na lokalni ravni moramo:

- zagotoviti potrebne pogoje za učinkovito delo inšpekcijskih služb (kadri in oprema);
- izboljšati koordinacijo med državno in lokalno ravni;
- kadrovsko zapolniti deficitarna področja (ekonomsko, pravno);
- vzpostaviti katastre komunalne infrastrukture;
- vzpostaviti ustrezno informacijsko podporo, ki bo obsegala:
 - kvalitetne monitoringe in baze podatkov
 - jasno opredeljeno strukturo zbiranja in obdelave relevantnih podatkov za podporo procesom odločanja, pripravi in nadzoru izvajanja celovitih programov sanacij
 - sprotno spremljanje trendov izvajanja zmanjševanja emisijskih virov onesnaženja.

4.4.2. Finančni nadzor izvajanja ukrepov

V skladu z opredeljeno organizacijo in postopkom kontrole finančnih sredstev, to je sredstev državnega proračuna po uredbi o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Uradni list RS, št. 82/98), katerega podlaga sta 87. in 91. člen zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96) in tudi sredstev tujih finančnih virov, je postopek finančnega nadzora izvajanja ukrepov naslednji:

- pregled in potrditev vse projektne dokumentacije po fazah, ki jih določa uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Uradni list RS, št. 82/98), s strani strokovne komisije MOP, ki jo imenuje minister;
- ko je investicija potrjena, pogodba z izvajalcem projekta (investicije) poimensko določa izvajalce nadzora, zadolžene za spremljanje izvajanja investicije po pogodbi, tako strokovno kakor finančno (inženir s poznavanjem FIDIC pravil, predstavnik investitorja in predstavnik pristojnega ministrstva);
- po pogodbi morajo odgovorne osebe potrditi vsako izvedeno situacijo, s čimer zagotavljajo pravilnost in skladnost posameznih postavk situacije s pogodbo, tj., da so predložene situacije dejansko izvedene na terenu in da je cena posameznih postavk skladna s pogodbo;
- pred plačilom posameznih predloženih situacij potrjeno situacijo projekta še strokovno revidira oseba na MOP, ki je po pogodbi zadolžena za spremljanje projekta.

Priloga 1**ANALIZA KRATKOROČNIH IN SREDNJEROČNIH KORISTI IZGRADNJE KOMUNALNIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV, KI JIH PREDVIDEVA OPERATIVNI PROGRAM**

Okolje je za sodobne ekonomiste oblika naravnega kapitala; ključna pa je raven uporabe naravnega kapitala, saj je temelj sodobne okoljevarstvene politike trajnostni razvoj. Teoretično izhodišče trajnostnega razvoja, da je potrebno ohranjati naravne vire za bodoče generacije je zahteven in globalen izziv.

Posledica gradnje objektov v prostor so tudi vplivi na okolje, ki so posredni in neposredni. Vplivom na okolje, ki so posledica posega je možno prisojati pomen. Pomen vpliva bo odvisen od stanja okolja pred posegom, velikosti in kakovosti spremembe ter tudi od odnosa družbe oziroma presojevalca do obravnavane spremembe okolja. Merila za določanje ustreznosti morajo biti izbrana tako, da je poseg predvsem ekonomsko opravičljiv ter da so hkrati do največje možne mere upoštevani vsi pogoji varovanja okolja in narodnogospodarski interesi. Cena končnega proizvoda mora vsebovati tudi okoljske elemente infrastrukturnega projekta. Ovrednotiti je potrebno delež donosa od izboljšanja stanja okolja in novih dejavnosti, ki jih bo omogočila realizacija infrastrukturnega projekta.

Neposredne koristi posega v prostor (v konkretnem primeru izgradnje kanalskih sistemov, čistilnih naprav ter vodooskrbnih sistemov) lahko ovrednotimo s številom odprtih novih delovnih mest ter številom zaposlenih v času izgradnje objektov, kakor tudi zaposlenih v času obratovanja omenjenih objektov, kar posredno pomeni tudi povečanje proračunskih prihodkov iz naslova stroška dela.

Pregled pričakovanega števila novozaposlenih v času izgradnje objektov in v času obratovanja objektov v obdobju od leta 2000 do 2007:

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
štev. zaposl. v času izgradnje	150	355	605	680	695	395	205	
štev. zaposl. na objektu v času obratovanja			3	13	43	69	95	128
štev. novozaposl. na objektu v času obr.			3	10	31	16	26	33
Skupaj	150	355	611	703	769	480	326	161

Posredne koristi posega v prostor pa vključujejo zmanjšano stopnjo koriščenja zdravstvenih storitev zaradi izboljšanja stanja zdravja, izboljšanje biotske raznovrstnosti (flora in favna v rekah, jezerih in morjih) in s tem posredno povezano povečano število turistov in nočitev kot tudi prihodkov turistične dejavnosti. V turističnih krajih je moč ovrednotiti koristi oziroma vpliv izgradnje čistilne naprave na gospodarske dejavnosti s prej omenjenim številom turistov in nočitev, v manj turističnih krajih pa z ovrednotenjem direktnih stroškov, ki jih nosijo obiskovalci za prihod in odhod z zelene lokacije (torej strošek goriva, cestnine in ostali priložnostni stroški, kot tudi vstopnine in stroški vodstva po kraju). Krivulja povpraševanja po okoljski kvaliteti bo odvisna od odnosa med ceno, ki jo obiskovalci pokrijejo preko prevzema »potovalnih« stroškov ter pogostostjo obiska. Vzorčenje obiskovalcev poteka z vprašalniki in preko osebnega stika anketarjev. Podatki se zbirajo o značilnostih obiskovalcev, motivih za njihov obisk, stroških potovanja in značilnostih kraja, ki ga obiskujejo.

Nadalje je posredna korist izgradnje komunalnih infrastrukturnih objektov povečanje vrednosti zemljišč zaradi infrastrukturne opremljenosti, ki omogoča razvoj novih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti na tem področju.

Posebej pa je potrebno izpostaviti pomembnost izgradnje čistilnih naprav na vodotokih, ki so glavni pritoki reke Save v spodnjem toku (Savinja, posredno Paka, ki se izliva v Savinjo) na reki Savi, ker je v načrtu izgradnja hidroenergetske verige na reki Savi in je povodje Save potencialno občutljivo območje, zaradi možne eutrofikacije akumulacij v primeru, če odvajamo neočiščene komunalne vode direktno v Savo, oziroma njene pritoke.

V skladu s 26. členom uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Uradni list RS, št. 82/98) bo minister predlagal vladi resorno metodologijo, v kateri bodo določena posebna merila za ugotavljanje učinkovitosti investicij s področja vodooskrbe, odvodnje in čiščenja odpadnih voda ter druge specifičnosti s tega področja (metodologija za izdelavo analize stroškov in koristi, ki izhajajo iz okoljskih elementov investicij na osnovi poročila o vplivih na okolje, na podlagi katerih bo za vsak okoljski infrastrukturni objekt omenjena analiza podrobneje izdelana).

Priloga 2 **Seznam določenih območij poselitve (aglomeracij) z urejeno odvodnjo in čiščenjem odpadnih voda po izvedenem operativnem programu**

Območje poselitve (aglomeracija) predstavlja celotno urbano površino (prebivalce vseh naselij), s katere se komunalne odpadne vode odvajajo na skupno čistilno napravo.

Povodje Sava – Podpovodje Gorenjska Sava

Bohinjska Bistrica (CČN 11 000 PE) ima skupno število prebivalcev **4478** in obsega naselja:

Bohinjska Češnjica, Srednja vas, Studor, Stara Fužina, Ukanc, Ribčev laz, Laški Rovt, Polje, Kamp, Kamnje, Savica, Brod, Bohinjska Bistrica

Radovljica (CČN 30 000 PE) ima skupno število prebivalcev **22.464** in obsega naselja:

Selo, Bodešče, Koritno, Ribno, Mevkuž, Višelnica, Krnica, Zgornje Gorje, Spodnje Gorje, Poljščica, Grabče, Podnom, Zasip, Bled, Lesce, Hlebce, Hrašče, Studenčice, Poljče, Begunje, Zapuže, Zgoša, Vrbnje, Gorica, Nova vas, Lancovo, Radovljica

Kranjska Gora (CČN 6500 PE) ima skupno število prebivalcev **3297** in obsega naselja:

Rateče, Podkorn, Kranjska Gora, Gozd Martuljek

Tržič (CČN 20 000 PE) ima skupno število prebivalcev **13.900** in obsega naselja:

Tržič, Bistrica pri Tržiču

Povodje Sava – Podpovodje Ljubljana-Sava

Ljubljana (CČN 420 000 PE) ima skupno število prebivalcev **325.778** in obsega naselja:

Ljubljana mesto - Bežigrad, Bežigrajski Dvor, Bizovik, Bokalce, Brdo, Brinje, Brod, BS 3, Center, Črna vas ob Ižanski cesti, Dravlje, Dolnice, Fužine, Galjevica, Hrušica, Ježica, Kamna Gorica, Kašelj, Kodeljevo, Koseze, Kosovo polje, Kozarje, Krakovo, Livada, Mala vas, Medno, Mestni Log, Moste, Moste-Polje, Murgle, Nadgorica, Nove Jarše, Novo polje, Podutik, Poljane, Polje, Prule, Pržan, Rakova Jelša, Rakovnik, Rapova jama, Rožna dolina, Rudnik, Savlje, Savsko naselje, Snebrje, Sp. Gameljne, Sp. Log, Stanežiče, Stegne, Stožice, Stranska vas, Smodinovec, Šentjakob, Šentvid, Šiška, Šmartno ob Savi, Šmartno pod Šmarno goro, Štepanjska vas, Štepanjsko naselje, Tacen, Tivoli, Tomačevo, Trnovo, Vevče, Vič, Vižmarje, Vodmat, Vrhovci, VS 6/1, Zadobrova, Zadvor, Sostro, Podmolnik, Zalog, Zelena jama, Zg. Gameljne, Zg. in Sp. Kašelj, Žale

Vodice - Vodice, Zapoge, Hraše, Dornice, Dobruša, Repnje, Bukovica, Utik, Koseze, Polje pri Vodicah, Selo pri Vodicah, Šinkov turn, Vešča, Vojsko, Skaručna

Medvode - Valburga, Smlednik, Zbilje, Žeje, Zg. Senica, Sp. Senica, Sora, Rakovnik, Goričane, Vaše, Medvode, Virje, Zg. Pirniče, Sp. Pirniče, Vikrče, Zavrh, Žlebe, Seničica, Preska

Dobrova, Horjul, Polhov Gradec - Komanijska, Ljubogojna, Podsmreka

Škofljica - Lavrica, Zalog pri Škofljici, Škofljica

Brezovica - Brezovica

Vrhnika (CČN 20 000 PE) ima skupno število prebivalcev **8641** in obsega naselji:

Vrhnika, Verd

Litija (CČN 19 000 PE) ima skupno število prebivalcev **6932** in obsega naselji:

Litija, Šmartno pri Litiji

Zagorje (CČN 17 000 PE) ima skupno število prebivalcev **8224** in obsega naselja:

Dolenja vas, Podkraj pri Zagorju, Ravenska Vas, Selo pri Zagorju, Zagorje ob Savi

Trbovlje (CČN 18 000 PE) ima skupno število prebivalcev **17.485** in obsega naselje:

Trbovlje

Hrastnik (CČN 11 000 PE) ima skupno število prebivalcev **6370** in obsega naselje:

Hrastnik

Povodje Sava – Podpovodje Spodnja Sava-Savinja

Velenje-Šoštanj (CČN 50 000 PE) ima skupno število prebivalcev **40.995** in obsega naselja:

Velenje, Šoštanj, Paka, Cirkovce, Hrastovec, Plešivec, Bavče, Pesje, Gaberke, Ravne, Skorno-Florjan

Celje (CČN 70 000 PE) ima skupno število prebivalcev **50.093** in obsega naselja:

Bukovžlak, Celje, Dobrova, Košnica, Lahovna, Leskovec, Loktovec, Lopata, Medlog, Pečovnik, Prekorje, Slance, Šmarjeta pri Celju, Teharje, Tremerje, Trnovše pri Celju, Vrhe, Začret, Zadobrova, Zvodno, Žepina, Levec, Drešnja vas, Draga, Kompole, Ogorevc, Pražinska vas, Štore

Povodje Sava – Podpovodje Spodnja Sava

Sevnica (CČN 10 000 PE) ima skupno število prebivalcev **4953** in obsega naselje:

Sevnica

Krško (CČN 20 000 PE) ima skupno število prebivalcev **8337** in obsega naselja:

Krško, Leskovec, Veniše, Videm

Brežice (CČN 10 000 PE) ima skupno število prebivalcev **7176** in obsega naselji:

Brežice, Čatež ob Savi

Povodje Sava – Podpovodje Spodnja Sava-Sotla

Rogaška Slatina (CČN 12 000 PE) ima skupno število prebivalcev **6395** in obsega naselji:

Rogaška Slatina, Rogatec

Povodje Mura

Murska Sobota (CČN 45 000 PE) ima skupno število prebivalcev **21.596** in obsega naselja:

Bakovci, Černelovci, Krog, Kupšinci, Markišavci, Murska Sobota, Nemčavci, Polana, Rakičan, Satahovci, Veščica, Marjanci

Lendava (CČN 45 000 PE) ima skupno število prebivalcev **9190** in obsega naselja:

Lendava, Lendavske Gorice, Čentiba, Dolga Vas, Dolna, Trimini, Petišovci, Doljni Lakoš, Gornji Lakoš, Gaberje, Kapca, Kot

Povodje Drava

Maribor (CČN 200 000 PE) ima skupno število prebivalcev **112.786** in obsega naselja:

Maribor, Pekre, Limbuš, Spodnje Hoče, Brestrnica, Miklavž,

Slovenj Gradec (CČN 20 000 PE) ima skupno število prebivalcev **9901** in obsega naselja:

Slovenj Gradec, Stari trg, Šmartno

Dravograd (CČN 9000 PE) ima skupno število prebivalcev **3496** in obsega naselje:

Dravograd

Mislinja (CČN 2500 PE) ima skupno število prebivalcev **1818** in obsega naselja:

Mislinja, Šentilj, Dovže

Ptuj (CČN 105 000 PE) ima skupno število prebivalcev **25.526** in obsega naselja:

Ptuj, Draženci, Gerečja vas, Grajena, Hajdoše, Podvinci, Skorba, Slovenja vas, Sp. Hajdina, Spuhlja, Zg. Hajdina, Kungota pri Ptujju

Povodje Soča

Bovec (CČN 6500 PE) ima skupno število prebivalcev **1702** in obsega naselje:
Bovec

Kobarid (CČN 4100 PE) ima skupno število prebivalcev **1693** in obsega naselja:
Kobarid, Mlinsko, Idrsko

Most na Soči (CČN 1000 PE) ima skupno število prebivalcev **475** in obsega naselje:
Most na Soči

Nova Gorica (CČN 45 000 PE) ima skupno število prebivalcev **26.358** in obsega naselja:
Nova Gorica, Solkan, Rožna Dolina, Šempeter, Vrtojba, Miren, Černelovci, Veščica

Ajdovščina (CČN 20 000 PE) ima skupno število prebivalcev **8827** in obsega naselja:
Ajdovščina, Dolenje, Grivče, Kožmani, Dolga Poljana, Lakovec, Budanje, Ustje

Povodje Obalno morje

Koper (CČN 50 000 PE) ima skupno število prebivalcev **40.602** in obsega naselja:
Koper, Bošamarin, Kampel, Manžan, Pobegi, Prade, Salara, Vanganel, Babiči, Marezige, Bertoki, Bonini, Čezarji, Dekani, Gažon, Hrvatini, Plavje, Sp. Škofije, Sv. Anton, Škocjan, Šmarje, Zg. Škofije, Ankaran, Baržoni

Izola (CČN 30 000 PE) ima skupno število prebivalcev **12.307** in obsega naselji:
Izola, Jagodje

Piran (CČN 30 000 PE) ima skupno število prebivalcev **15.177** in obsega naselja:
Piran, Portorož, Lucija, Seča, Fiesa, Strunjan, Malija – Mala Seva

Ilirska Bistrica (CČN 9500 PE) ima skupno število prebivalcev **4768** in obsega naselje:
Ilirska Bistrica

4486. Sklep o odprtju konzulata Republike Slovenije v Nangomi

Na podlagi 14. in 17. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97) na predlog ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije izdaja

S K L E P
o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Nangomi

1. člen

Odpre se Konzulat Republike Slovenije v Nangomi na čelu s častnim konzulom.

Konzularno območje Konzulata Republike Slovenije v Nangomi obsega Republiko Zambijo.

Generalni konzulat spodbuja in pomaga pri razvijanju gospodarskih in kulturnih odnosov ter sodelovanja Republike Slovenije z Republiko Zambijo.

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 912-09/98-1

Ljubljana, dne 15. oktobra 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

4487. Sklep o postavitvi častnega konzula v Nangomi

Na podlagi 27. in 31. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97) na predlog ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije izdaja

S K L E P
o postavitvi častnega konzula v Nangomi

1. člen

Za častnega konzula Republike Slovenije v Nangomi se postavi Staneta Rozmana.

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 912-09/98-1

Ljubljana, dne 15. oktobra 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA**4488. Odredba o določitvi števila državnih tožilcev v Skupini državnih tožilcev za posebne zadeve**

Na podlagi prvega odstavka 10.b člena zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94, 59/99) izdaja minister za pravosodje na predlog generalne državne tožilke Republike Slovenije

O D R E D B O**o določitvi števila državnih tožilcev v Skupini državnih tožilcev za posebne zadeve****I**

Skupina državnih tožilcev za posebne zadeve pri Državnem tožilstvu Republike Slovenije ima šest državnih tožilcev in vodjo.

II

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 122-1/99

Ljubljana, dne 5. oktobra 1999.

Minister za pravosodje
Tomaž Marušič l. r.

4489. Odredba o spremembi odredbe o homologiranju vozil glede na radijske motnje – elektromagnetno združljivost (št. 10.02)

Na podlagi 2. člena zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99) izdaja minister za znanost in tehnologijo

O D R E D B O**o spremembi odredbe o homologiranju vozil glede na radijske motnje - elektromagnetno združljivost (št. 10.02)****1. člen**

Odredba o homologiranju vozil glede na radijske motnje – elektromagnetno združljivost – (št. 10.02) – Uradni list RS, št. 15/96) se spremeni tako, da se točka 7.2. glasi:

“7.2 Ta odredba začne veljati 1. aprila 1996, uporablja pa se:

7.2.1 od 1. aprila 1996 za nove homologacije tipa vozila.

7.2.2 od 1. oktobra 2002 za vsa nova vozila in

7.2.3 od 1. oktobra 2005 za vsa vozila, ko se prvič registrirajo v Republiki Sloveniji.“

2. člen

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 009-4/99-37

Ljubljana, dne 15. oktobra 1999.

Minister
za znanost in tehnologijo
dr. Lojze Marinček l. r.

4490. Odredba o spremembi odredbe o homologiranju vozil glede na preprečevanje nevarnosti požara (št. 34.01)

Na podlagi 2. člena zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99) izdaja minister za znanost in tehnologijo

O D R E D B O**o spremembi odredbe o homologiranju vozil glede na preprečevanje nevarnosti požara (št. 34.01)****1. člen**

Odredba o homologiranju vozil glede na preprečevanje nevarnosti požara (št. 34.01) – (Uradni list RS, št. 62/99) se spremeni tako, da se točka 7.2 glasi:

“7.2 Ta odredba začne veljati 1. oktobra 1999 s tem, da

7.2.1 homologacije, podeljene pred tem datumom, ostanejo še naprej v veljavi.“

2. člen

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 009-4/99-38

Ljubljana, dne 15. oktobra 1999.

Minister
za znanost in tehnologijo
dr. Lojze Marinček l. r.

4491. Pravilnik o veterinarski oznaki zdravstvene ustreznosti živil živalskega izvora, označevanju šarže in certificiranju

Na podlagi sedemintridesete alineje 114. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K**o veterinarski oznaki zdravstvene ustreznosti živil živalskega izvora, označevanju šarže in certificiranju****I. SPLOŠNE DOLOČBE****1. člen**

(vsebina in namen pravilnika)

Ta pravilnik ureja veterinarsko označevanje zdravstvene ustreznosti živil živalskega izvora (v nadaljnjem besedilu: živila), označevanje šarže živil v procesu proizvodnje, ter izdajanje potrdil o zdravstveni ustreznosti živil namenjenih oddaji v promet za javno potrošnjo (v nadaljnjem besedilu: certificiranje).

Z označevanjem iz prejšnjega odstavka se ugotavlja izvor živil, zagotavlja njihova enostavna razpoznavnost ter skupaj s potrdilom dokazuje, da so živila prešla zahtevano veterinarsko kontrolo in, da so zdravstveno ustrezna.

2. člen

(veljavnost pravilnika)

Pravilnik velja za vsa živila, ki so v celoti živalskega izvora ter za vsa živila, ki vsebujejo več kot 10% mesa, polpripravljenih mesnih jedi ali mesnih izdelkov.

Pravilnik velja tudi za vsa živila ne glede na izvor, ki so proizvedena v obratih, registriranih v skladu s predpisi o veterinarstvu, in vsebujejo živila živalskega izvora.

3. člen

(pomen izrazov)

Posamezni izrazi za namen tega pravilnika pomenijo:

1. Pristojni organ za veterinarstvo je Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS).

2. Uradni veterinar je doktor veterinarske medicine, ki ga predstojnik VURS pooblasti za:

- opravljanje veterinarsko-sanitarnih pregledov živali, surovin in živil za javno potrošnjo;
- opravljanje veterinarsko-sanitarnih pregledov opreme in obratov, v katerih se proizvaja surovine ali živila oziroma daje v promet živila za javno potrošnjo;
- za izdajanje potrdil o zdravstveni ustreznosti živil.

3. Potrdilo o zdravstvenem stanju živil (v nadaljnjem besedilu: veterinarsko potrdilo) je listina, s katero uradni veterinar potrjuje zdravstveno ustreznost živil, ki so namenjena javni potrošnji.

4. Mednarodno potrdilo o zdravstvenem stanju pošiljke živil (v nadaljnjem besedilu: certifikat) je listina, s katero uradni veterinar potrjuje zdravstveno ustreznost živil, ki so namenjena izvozu.

5. Živilski obrat (v nadaljnjem besedilu: obrat) je:

- zgradba, v kateri se opravlja dejavnosti klanja živali, zbiranja, dodelave, obdelave, predelave, embalaranja, pakiranja, preembalaranja, prepakiranja, hlajenja in skladiščenja surovin živil, s pripadajočimi pomožnimi zgradbami in infrastrukturo, ter celotnim območjem, ki pripada tej zgradbi;
- obrat v sklopu skladišča ali drugih prostorov za opravljanje dejavnosti trgovanja na debelo.

6. Proizvodno skladišče je prostor v sestavi obrata, kjer se lahko hranijo samo živila oziroma surovine lastne proizvodnje.

7. Živila so sestavni deli živalskega telesa v surovem, polpredelanem ali predelanem stanju in mleko, jajca, mesni, ribji, mlečni in jajčni izdelki, ikre, med in drugi čebelji pridelki ter izdelki iz rakov, školjk, polžev in žab, ki so namenjeni za prehrano ljudi.

8. Oddaja v promet za javno potrošnjo je vsaka oddaja živil po končani proizvodnji, razen lastne domače porabe, ko je uradni veterinar ugotovil, da so živila zdravstveno ustrezna, ter zanje izdal potrdilo o zdravstveni ustreznosti. Za živila, ki so opremljena z oznako zdravstvene ustreznosti, vendar zanje ni izdano potrdilo o zdravstveni ustreznosti, se šteje, da so namenjena javni potrošnji. Za živila, skladiščena v registriranem obratu, se šteje, da so oddana v promet, če je za njih izdano potrdilo o zdravstveni ustreznosti.

9. Sledljivost pomeni možnost slediti surovinam oziroma živilom od izvora do končnega porabnika.

10. Proizvodna serija je količina enakih živil oziroma surovin, pridobljenih v določenem obdobju – času (na primer enodnevna proizvodnja) in označenih z določenimi oznakami, ki jih spremlja eno ali več potrdil o zdravstvenem stanju. Proizvodno serijo sestavlja ena ali več proizvodnih šarž.

11. Proizvodna šarža je določena količina surovin ali živil, ki so enako sestavljena, obdelana v istih strojih oziroma

z isto opremo pod enakimi pogoji v enem proizvodnem procesu, ki jo spremlja največ eno potrdilo o zdravstveni ustreznosti. Potrdilo o zdravstveni ustreznosti se lahko izda za več šarž skupaj.

12. Embalaranje je zaščita z zavijanjem v osnovni ovoj ali ovitek (npr. klobase), oziroma spravljanje v ustrezne posode, pri čemer pride živilo v neposredni stik z ovojem ali posodo.

13. Embalaža je osnovni ovoj ali ovitek oziroma ustreznih posoda, ki pride v neposredni stik z živilom.

14. Pakiranje je dajanje živil v transportno embalažo (v nadaljnjem besedilu: paket) za oddajo v promet.

15. Preembaliranje je postopek, s katerim se embalirano surovino oziroma živilo pred oddajo v promet ponovno embalira in po potrebi pakira.

16. Živila z majhnim odstotkom mesa, polpripravljenih mesnih jedi ali mesnih izdelkov so živila, za katere je bilo kot surovinski sestav pri proizvodnji uporabljeno največ 10% mesa, polpripravljenih mesnih jedi ali mesnih izdelkov.

II. OZNAČEVANJE ŠARŽE

4. člen

(označevanje)

Proizvajalec je dolžan označiti vsako embalažno enoto živila z jasno oznako šarže tako, da je možna identifikacija živila in nesporna povezava z veterinarskim potrdilom o zdravstveni ustreznosti živila.

III. VETERINARSKA OZNAKA ZDRAVSTVENE USTREZNOSTI

5. člen

(obveznost označevanja)

Živila morajo biti opremljena z veterinarsko oznako zdravstvene ustreznosti (v nadaljnjem besedilu: veterinarska oznaka), ko se dajo v promet za javno potrošnjo. Veterinarska oznaka mora biti čitljiva, neizbrisna in njeni znaki zlahka razločljivi. Oznaka mora biti na samem živilu oziroma na embalaži.

6. člen

(označevanje paketov)

Kadar so posamezne embalažne enote živila pakirane skupaj ter namenjene nadaljnji obdelavi, predelavi, prepakiranju ali vgradnji v druga živila, zadostuje, da se veterinarsko oznako uporabi le za skupno pakiranje, pri čemer mora biti oznaka nameščena tako, da se ob odpiranju paketa uniči.

Določba prejšnjega odstavka ne velja za meso v trupih, polovicah in četrtinah ter v manjših kosih, ki morajo ne glede na namembnost vedno nositi lastno veterinarsko oznako na samem mesu ali embalaži.

7. člen

(veljavnost veterinarske oznake)

Veterinarska oznaka je veljavna le v primeru, da je za živilo izdano veterinarsko potrdilo. Živila v prometu mora spremljati kopija veterinarskega potrdila ali pa komercialni dokument proizvajalca živila, na katerem je jasno označena številka veterinarskega potrdila.

Originalna veterinarska potrdila se hranijo v obratu, katerega registrska številka je na veterinarski oznaki, kopije pa pri uradnem veterinarju, ki opravlja veterinarsko sanitarne preglede v obratu.

8. člen
(nameščanje oznake)

Veterinarska oznaka se namesti na:

- živilo tako, da se odtisne s pečatom, žigom, vročim žigom ali namesti neodstranljivo ploščico iz odpornega materiala, ki izpolnjuje vse higienske zahteve;
- na embalažo tako, da se natisne, odtisne s pečatom oziroma žigom ali nalepi etiketo z veterinarsko oznako;
- na paket tako, da se natisne, odtisne s pečatom oziroma žigom, nalepi etiketo z veterinarsko oznako ali namesti neodstranljivo ploščico iz odpornega materiala, ki izpolnjuje vse higienske zahteve.

Na pakete iz kartona ni dovoljeno natiskati oznake zdravstvene ustreznosti.

Podrobnejše pogoje o nameščanju veterinarske oznake na živila in pakete predpiše minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

9. člen
(oblika veterinarske oznake)

Industrijski obrati lahko uporabljajo ovalne, obrtniški obrati pa le okrogle veterinarske oznake.

Obrati za zbiranje, obdelavo in predelavo uplenjene divjadi uporabljajo peterokotno veterinarsko oznako.

10. člen
(veterinarska oznaka za industrijske obrate)

Ovalna veterinarska oznaka mora imeti v zgornjem delu jasno čitljivo besedilo »SLOVENIJA (ali skrajšano »Sl«)«, pod tem pa registrsko številko obrata.

Veterinarska oznaka mora biti dolga 6,5 cm in široka 4,5 cm. Črke morajo biti velike 0,8 cm, številke pa 1 cm.

Veterinarske oznake na embalaži so lahko manjše, vendar ne manj kot 1 cm dolge pri čemer mora biti razmerje med dolžino in širino enako kot v prejšnjem odstavku, in dobro čitljive.

Na paketu iz kartona je lahko le oštevilčena etiketa z veterinarsko oznako, ki mora biti nameščena tako, da se pri odpiranju obvezno uniči. Če se etiketa ne uniči, je treba uničiti paket.

11. člen
(veterinarska oznaka za obrtniške obrate)

Okrogla veterinarska oznaka mora imeti v zgornjem delu jasno čitljiv naziv upravne enote, pod tem pa registrsko številko obrata.

Veterinarska oznaka mora imeti premer 4,5 cm. Črke in številke morajo biti velike 0,8 cm.

Veterinarske oznake na embalaži so lahko manjše, vendar ne manj kot 0,8 cm v premeru, in dobro čitljive.

Na paketu iz kartona je lahko le oštevilčena etiketa z veterinarsko oznako, ki mora biti nameščena tako, da se pri odpiranju obvezno uniči. Če se etiketa ne uniči, je treba uničiti paket.

12. člen
(veterinarska oznaka za obrate za zbiranje, obdelavo in predelavo uplenjene divjadi)

Peterokotna veterinarska oznaka se uporablja izključno za označevanje mesa uplenjene divjadi. Je simetrična, vrh

oznake je zgoraj, velikost pa je določena z očitanim krogom premera 6,5 cm. Zgoraj je oznaka »Sl«, pod tem pa registrska številka obrata. Črke morajo biti velike 0,8 cm, številke pa 1 cm.

13. člen
(označevanje v kmetijskih obratih)

Za živila, proizvedena v kmetijskih obratih, ne veljajo določbe 4. do 9. člena tega pravilnika.

Na mestih, kjer se taka živila dajejo v promet (lastne prodajalne, tržnice) mora biti na vidnem mestu registrska številka obrata in polni naziv obrata. Na voljo mora biti dokumentacija o opravljenem veterinarsko-sanitarnem pregledu in potrdilo o zdravstveni ustreznosti živila, ki se daje v promet.

14. člen
(veterinarska oznaka prepovedi dajanja v promet)

Živila, za katere velja prepoved dajanja v promet, se označijo na samem živilu embalaži ali paketu z oznako iz 10. oziroma 11. člena tega pravilnika, ki je prečrtana v diagonalni smeri z dvema vzporednima ravnima črtama, ki sta med seboj oddaljeni najmanj 1 cm pri čemer vsaka dvakrat preseka rob oznake in sega 1 cm preko njega.

Če se sme živilo iz prejšnjega odstavka na predpisan način predelati ali obdelati, se to navede v veterinarskem potrdilu oziroma certifikatu. Navedejo se tudi razlogi namestitve veterinarske oznake iz prejšnjega odstavka. Takšne veterinarske oznake oziroma certifikate je dovoljeno odstraniti le z dovoljenjem in pod nadzorom uradnega veterinarja.

15. člen
(pravila označevanja)

Živilo mora biti ob oddaji v promet označeno z veterinarsko oznako obrata iz katerega se je živilo dalo v promet, ne glede na to, kje je bilo proizvedeno, embalirano ali preembalirano. Iz celotne dokumentacije o živilu mora biti zagotovljena sledljivost, evidenco o tem pa nadzira uradni veterinar, ki dovoljuje promet z živilom.

Če se živila ne pošiljajo iz enega obrata v drug obrat z namenom dajanja v promet, se uporabljajo določbe 7. člena tega pravilnika.

16. člen
(obvezno dodatno označevanje živil)

Na določenih živilih morajo biti poleg veterinarske oznake še naslednje označbe:

1. besedilo 'surovo mleko' za surovo mleko, namenjeno neposredni prehrani ljudi;
2. besedilo 'izdelano s surovim mlekom' za mlečne izdelke, izdelane iz surovega mleka, pri katerih proizvodni proces ne vključuje toplotne obdelave, vključno s termizacijo;
3. vrsto uporabljene toplotne obdelave na koncu proizvodnega procesa pri termično obdelanem mleku in mlečnih izdelkih iz termično obdelanega mleka;
4. rok trajanja oziroma datum uporabnosti na mlečnih izdelkih, pri katerih se lahko pojavi rast mikroorganizmov;
5. jasno označen rok uporabnosti na zamrznjenem mesu za izdelavo mesnih izdelkov;
6. vrste mesa, uporabljene za mesni izdelek, na mesnih izdelkih, pri katerih iz komercialne deklaracije to ni razvidno;

7. datum proizvodnje na živilih, ki se pošiljajo na embalaranje oziroma preembalaranje pri čemer mora imeti uradni veterinar podatke o roku oziroma datumu uporabnosti.

IV. CERTIFICIRANJE

17. člen

(pristojnost za izdajanje certifikatov in veterinarskih potrdil)

Certifikat oziroma veterinarsko potrdilo lahko izda le uradni veterinar.

VURS mora zagotoviti, da imajo uradni veterinarji ustrezno znanje iz veterinarske zakonodaje o živilih in surovinah živalskega izvora, in da so seznanjeni s pravili izdajanja certifikatov oziroma veterinarskih potrdil in o vseh testih in preiskavah, ki jih je treba izvesti odvisno od vrste živila, ki se daje v promet.

VURS založi, natisne in dostavlja obrazce certifikatov in veterinarskih potrdil uradnim veterinarjem.

18. člen

(odgovornost VURS)

VURS mora skrbeti za verodostojnost izdajanja certifikatov in veterinarskih potrdil, predvsem s tem, da zagotavlja, da so uradni veterinarji:

- nepristranski in da nimajo neposrednega ekonomskega interesa z obrati ali v zvezi z živili, za katera se izdaja certifikat oziroma veterinarsko potrdilo;

- da se zavedajo pomembnosti vsebine vsakega certifikata oziroma veterinarskega potrdila, ki ga podpišejo.

Certifikati morajo biti izdani vsaj v jeziku, ki ga razume uradni veterinar, ki izdaja certifikat, in v jeziku države uvoznice.

VURS mora imeti možnost, da na podlagi izdanega certifikata oziroma veterinarskega potrdila ugotovi, kateri uradni veterinar ga je izdal.

19. člen

(nadzorstvo in preprečevanje prevar)

VURS mora zagotoviti preglede in kontrolne ukrepe za preprečevanje izdajanja napačnih ali zavajajočih certifikatov oziroma veterinarskih potrdil ali goljufij v proizvodnji živil.

Če VURS ugotovi nepravilnosti iz prejšnjega odstavka, lahko začasno prepove uradnemu veterinarju izdajanje certifikatov oziroma veterinarskih potrdil, ali pooblastilo prekliče.

Če uradni veterinar zavestno izda goljufiv certifikat ali veterinarsko potrdilo, mora VURS izvesti vse možne ukrepe, da ta veterinar dejanja ne more ponoviti.

Če posameznik ali nosilec dejavnosti proizvodnje živil zlorabi certifikat oziroma veterinarsko potrdilo za ponarejanje, mora VURS izvesti vse potrebne ukrepe, da se zagotovi, da ta posameznik ali nosilec dejavnosti dejanja ne more ponoviti. Tak ukrep je lahko tudi začasna prepoved nadaljnjega izdajanja ali potrjevanja certifikatov oziroma veterinarskih potrdil.

20. člen

(osnovna pravila izdajanja certifikatov)

Uradni veterinar ne sme potrditi podatkov v certifikatu oziroma veterinarskem potrdilu, ki jih ne pozna oziroma ni prepričan o njihovem pomenu.

Uradni veterinar ne sme podpisati praznega ali nepopolno izpolnjenega obrazca certifikata, prav tako ne sme podpisati obrazca za živila ali surovine, ki jih ni pregledal ali so šli mimo njegove kontrole.

Če uradni veterinar podpiše certifikat oziroma veterinarsko potrdilo na osnovi drugega certifikata ali potrdila, mora imeti te dokumente pred podpisom.

Uradni veterinar lahko na certifikatu oziroma veterinarskem potrdilu potrdi tudi podatke:

- ki jih zagotovi druga oseba, ki dela pod nadzorstvom uradnega veterinarja in ima pooblastilo VURS pod pogojem, da lahko zagotovi zanesljivost podatkov;

- ki jih pridobi na podlagi uradnih sistematskih programov nadzorstva (monitoringov), ki se izvajajo skladno z veterinarskimi predpisi.

Certifikat mora biti izdan na enem listu papirja, barva tiska mora biti različna od barve podpisa uradnega veterinarja in pečata. Izda se samo en primerek dokumenta, torej samo original certifikata, ki spremlja pošiljko živil čez državno mejo. Uradni veterinar si mora napraviti fotokopijo vsakega izdanega certifikata in jo hraniti v arhivu najmanj 2 leti zaradi evidence.

Veterinarsko potrdilo mora biti izdano na enem listu papirja, barva tiska mora biti različna od barve podpisa uradnega veterinarja in pečata. Original se izda nosilcu dejavnosti, kopijo pa mora uradni veterinar hraniti v arhivu najmanj dve leti.

V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

21. člen

(prehodne določbe)

Industrijski obrati, ki so registrirani tudi za izvoz, morajo uporabljati oznako iz prvega odstavka 10. člena tega pravilnika od 1. januarja 2000 dalje, v skladu s tem pravilnikom.

Ostali obstoječi obrati lahko dosedanje veterinarske oznake, brez navedbe besede »SLOVENIJA (ali skrajšano »Sl«), uporabljajo do pridobitve odločbe o kategorizaciji, oziroma najdlje do 25. novembra 2002.

22. člen

(veljavnost pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 323-176/99

Ljubljana, dne 17. novembra 1999.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

4492. Dopolnitev seznama zdravil skupine A in B, za katera je bilo od 13. marca 1999 do 11. junija 1999 razveljavljeno dovoljenje za promet

Na podlagi 56. člena zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 9/96) objavlja Urad Republike Slovenije za zdravila

**DOPOLNITEV SEZNAMA
zdravil skupine A in B, za katera je bilo
od 13. marca 1999 do 11. junija 1999
razveljavljeno dovoljenje za promet**

Zaporedna številka	Registrirano ime, mednarodno nelastniško ime	Zdravilna oblika, pakiranje	Režim (način) izdajanja	Proizvajalec, predlagatelj	Številka odločbe, datum odločbe, (veljavnost odločbe)
2440	AFLODERM alklometazon	mazilo tuba 100 g	Izdaja samo na zdravniški recept	Belupo d.o.o., zdravila in kozmetika, Koprivnica, Hrvaška Podravka d.o.o., Trgovsko podjetje Ljubljana	512/B-2470/94 20/05/94 (20.5.1999)
2443	AFLODERM alklometazon	krema tuba 100 g	Izdaja samo na zdravniški recept	Belupo d.o.o., zdravila in kozmetika, Koprivnica, Hrvaška Podravka d.o.o., Trgovsko podjetje Ljubljana	512/B-2473/94 20/05/94 (20.5.1999)
1575	MINIDIAB glipizid	tablete 30 x 5 mg	Izdaja samo na zdravniški recept	Farmitalia Carlo Erba, Milano Farmitalia Carlo Erba, Predstavništvo Ljubljana	512/B-1567/93 02/07/93 (2.7.1998)
372	MIOTON (kreatinfosfat)	injekcije 1 ampulna steklenička po 1 g in 1 steklenička po 50 ml topila	Uporaba samo v bolnišnicah	LEK, Tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d., Ljubljana	512/B-317/92 z dne 17.7.1992 (5.7.1996)
373	MIOTON (kreatinfosfat)	injekcije 6 ampulnih stekleničk po 500 mg in 6 stekleničk po 4 ml topila	Uporaba samo v bolnišnicah	LEK, Tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d., Ljubljana	512/B-318/92 z dne 17.7.1992 (5.7.1996)
882	MIXOBAR (barijev sulfat)	suspenzija plastenka s 5 l suspenzije (1 g/l ml)	Uporaba samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost	Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, Nemčija Predstavništvo: Ljubljana	512/B-745/92 z dne 2.10.1992 (5.2.1995)

391	MODOCEL (neomicin)	kapljice za oči steklenička z 10 ml raztopine (3,5 mg/1 ml)	Izdaja samo na zdravniški recept	LEK, Tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d., Ljubljana	512/B-319/92 z dne 17.7.1992 (22.11.1994)
398	MORPHINI CHLORIDI (morfinijev klorid)	injekcije škatlica z 10 ampulami po 1ml (10 mg/1 ml)	Zdravilo se lahko predpisuje in izdaja skladno z odredbami 20.člena Pravilnika o načinu predpisovanja in izdajanja zdravil	Alkaloid AD-Skopje, Makedonija Alkaloid Ljubljana	512/B-606/92 z dne 17.7.1992 (14.12.1995)
401	NATABEC	kapsule škatlica s 50 kapsulami	Izdaja tudi brez zdravniškega recepta	Goedecke/Parke, Davis, Berlin, Nemčija Zastopnik: Konim, podjetje za zastopanje, zunanjo in notranjo trgovino, Ljubljana	512/B-351/92 z dne 17.7.1992 (22.11.1996)
402	NATABEC F	kapsule škatlica s 50 kapsulami	Izdaja tudi brez zdravniškega recepta	Goedecke/Parke, Davis, Berlin, Nemčija Zastopnik: Konim, podjetje za zastopanje, zunanjo in notranjo trgovino, Ljubljana	512/B-352/92 z dne 17.7.1992 (22.11.1996)
2933	NIPROPACK NSC-350 A	odvzemni sistem za kri plastične vrečke, 10 enojnih odvzemnih sistemov (350 ml z 49 ml antikoagulacijske raztopine CPDA-1)	Izdaja tudi brez zdravniškega recepta	Nissho Nipro Europe N.V., Zaventem, Belgija Medinova d.o.o., Ljubljana	512/B-3227/94 11/11/94 (11.11.1999)
2934	NIPROPACK NSC-450 A	odvzemni sistem za kri plastične vrečke, 10 enojnih odvzemnih sistemov (450 ml s 63 ml antikoagulacijske raztopine CPDA-1)	Izdaja tudi brez zdravniškega recepta	Nissho Nipro Europe N.V., Zaventem, Belgija Medinova d.o.o., Ljubljana	512/B-3228/94 11/11/94 (11.11.1999)

2935	NIPROPACK NDC-350 A	odvzemni sistem za kri plastične vrečke, 10 dvojnih odvzemnih sistemov (350 ml z 49 ml antikoagulacijske raztopine CPDA-1 in vrečka 300 ml)	Izdaja tudi brez zdravniškega recepta	Nissho Nipro Europe N.V., Zaventem, Belgija Medinova d.o.o., Ljubljana 512/B-3229/94 11/11/94 (11.11.1999)
2936	NIPROPACK NDC-450 A	odvzemni sistem za kri plastične vrečke, 10 dvojnih odvzemnih sistemov (450 ml s 63 ml antikoagulacijske raztopine CPDA-1 in vrečka 400 ml)	Izdaja tudi brez zdravniškega recepta	Nissho Nipro Europe N.V., Zaventem, Belgija Medinova d.o.o., Ljubljana 512/B-3230/94 11/11/94 (11.11.1999)
2937	NIPROPACK NTC-350 S	odvzemni sistem za kri plastične vrečke, 10 trojnih odvzemnih sistemov (350 ml z 49 ml antikoagulacijske raztopine CPD, 300 ml z 80 ml SAGM in vrečka 300 ml)	Izdaja tudi brez zdravniškega recepta	Nissho Nipro Europe N.V., Zaventem, Belgija Medinova d.o.o., Ljubljana 512/B-3231/94 11/11/94 (11.11.1999)
2938	NIPROPACK NTC-450 S	odvzemni sistem za kri plastične vrečke, 10 trojnih odvzemnih sistemov (450 ml s 63 ml antikoagulacijske raztopine CPD, 400 ml z 80 ml SAGM in vrečka 400 ml)	Izdaja tudi brez zdravniškega recepta	Nissho Nipro Europe N.V., Zaventem, Belgija Medinova d.o.o., Ljubljana 512/B-3232/94 11/11/94 (11.11.1999)

432	NORDITROPIN 4 IE	injekcije 12 stekleničk z aktivno substanco humani somatropin 4 IE in 12 stekleničk z 1 ml topila	Uporaba samo v bolnišnicah, izjemoma se izdaja na zdravniški recept pri nadaljevanju zdravljenja na domu ob odpustu iz bolnišnice in nadaljnjem zdravljenju	Novo-Nordisk A/S Bagvared, Danska Zastopnik: Salus Ljubljana	512/B-15/92 z dne 19.6.1992 (19.6.1997)
434	NORDITROPIN 12 IE	injekcije 6 stekleničk z aktivno substanco humani somatropin 12 IE in 6 stekleničk s 3 ml topila	Uporaba samo v bolnišnicah, izjemoma se izdaja na zdravniški recept pri nadaljevanju zdravljenja na domu ob odpustu iz bolnišnice in nadaljnjem zdravljenju	Novo-Nordisk A/S Bagvared, Danska Zastopnik: Salus Ljubljana	512/B-17/92 z dne 19.6.1992 (19.6.1997)
436	NORDITROPIN PENSET 12	injekcije 6 stekleničk z aktivno substanco humani somatropin 12 IE, 6 karpul z 2 ml topila ter mešalni pribor za pripravo raztopine	Uporaba samo v bolnišnicah, izjemoma se izdaja na zdravniški recept pri nadaljevanju zdravljenja na domu ob odpustu iz bolnišnice in nadaljnjem zdravljenju	Novo-Nordisk A/S Bagvared, Danska Zastopnik: Salus Ljubljana	512/B-19/92 z dne 19.6.1992 (19.6.1997)
438	NORDITROPIN PENSET 24	injekcije 6 stekleničk z aktivno substanco humani somatropin 24 IE, 6 karpul z 2 ml topila ter mešalni pribor za pripravo raztopine	Uporaba samo v bolnišnicah, izjemoma se izdaja na zdravniški recept pri nadaljevanju zdravljenja na domu ob odpustu iz bolnišnice in nadaljnjem zdravljenju	Novo-Nordisk A/S Bagvared, Danska Zastopnik: Salus Ljubljana	512/B-21/92 z dne 19.6.1992 (19.6.1997)
897	NOVOKAMID (prokainamid)	dražeji 20 x 250 mg	Izdaja samo na zdravniški recept	Hoechst AG, Frankfurt am Main, Nemčija Predstavništvo Ljubljana	512/B-706/92 z dne 2.10.1992 (14.9.1994)
1225	OKSITETRACIKLIN (oksitetraciklin)	kapsule 500 kapsul po 250 mg	Izdaja samo na zdravniški recept	Belupo d.o.o., zdravila in kozmetika, Koprivnica, Hrvaška Podravka d.o.o., Trgovsko podjetje Ljubljana	512/B-1216/93 19/02/93 (15.5.1995)

1582	OLBETAM acipimoks	kapsule 30 x 250 mg	Izdaja samo na zdravniški recept	Farnitalia Carlo Erba, Milano Farnitalia Carlo Erba, Predstavništvo Ljubljana	512/B-1568/93 02/07/93 (2.7.1998)
903	ORASTHIN (oksitocin)	injekcije škatlica s 50 ampulami po 1 ml (3 I.E./1 ml)	Izdaja samo na zdravniški recept	Hoechst AG, Frankfurt am Main, Nemčija Predstavništvo Ljubljana	512/B-708/92 z dne 2.10.1992 (5.6.1996)
904	ORASTHIN FORTE (oksitocin)	injekcije škatlica s 50 ampulami po 1 ml (10 I.E./1 ml)	Izdaja samo na zdravniški recept	Hoechst AG, Frankfurt am Main, Nemčija Predstavništvo Ljubljana	512/B-707/92 z dne 2.10.1992 (5.6.1996)
1231	ORMIDOL atenolol	tablete 100 tablet po 100 mg	Izdaja samo na zdravniški recept	Belupo d.o.o., zdravila in kozmetika, Koprivnica, Hrvaška Podravka d.o.o., Trgovsko podjetje Ljubljana	512/B-1172/93 19/02/93 (14.5.1995)
913	PARACETAMOL (paracetamol)	sirup steklenička s 100 ml sirupa (125 mg/5 ml)	Izdaja tudi brez zdravniškega recepta	Hoechst AG, Frankfurt am Main, Nemčija Predstavništvo Ljubljana	512/B-709/92 z dne 2.10.1992 (22.11.1995)
914	PARACETAMOL (paracetamol)	tablete 20 x 500 mg	Izdaja tudi brez zdravniškega recepta	Hoechst AG, Frankfurt am Main, Nemčija Predstavništvo Ljubljana	512/B-710/92 z dne 2.10.1992 (14.2.1995)
918	PHAGOSAN (dekstrometorfan)	dražeji 20 x 15 mg	Izdaja samo na zdravniški recept	LEK, Tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d., Ljubljana	512/B-870/92 z dne 27.11.1992 (27.11.1997)
919	PHAGOSAN (dekstrometorfan)	dražeji 20 x 30 mg	Izdaja samo na zdravniški recept	LEK, Tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d., Ljubljana	512/B-871/92 z dne 27.11.1992 (27.11.1997)
920	PHAGOSAN (dekstrometorfan)	sirup steklenica s 100 ml sirupa (10 mg/10 ml)	Izdaja samo na zdravniški recept	LEK, Tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d., Ljubljana	512/B-872/92 z dne 27.11.1992 (27.11.1997)

1435	PLODIN izosorbidmononitrat	tablete 50 x 20 mg	Izdaja samo na zdravniški recept	JAKA-80 RADOVIŠ, Makedonija Salus d.d., Ljubljana	512/B-1539/93 07/05/93 (21.11.1996)
1437	PLODIN izosorbidmononitrat	tablete 50 x 40 mg	Izdaja samo na zdravniški recept	JAKA-80 RADOVIŠ, Makedonija Salus d.d., Ljubljana	512/B-1541/93 07/05/93 (21.11.1996)
1232	PORTALAK laktuloza	sirup 30 vrečk po 15 ml (10 g/15 ml)	Izdaja samo na zdravniški recept	Belupo d.o.o., zdravila in kozmetika, Koprivnica, Hrvaška Podravka d.o.o., Trgovsko podjetje Ljubljana	512/B-1173/93 19/02/93 (30.6.1994)
928	PROCAINI HYDROCHLORIDUM 2% (prokain)	injekcije škatlica s 50 ampulami po 5 ml (100 mg/5 ml)	Uporaba samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost	Hoechst AG, Frankfurt am Main, Nemčija Predstavništvo Ljubljana	512/B-711/92 z dne 2.10.1992 (28.6.1994)
1584	PROFASI horionski gonadotropin	injekcije 10 lioampul po 500 I.E. + 10 ampul po 1 ml topila	Uporaba samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost	Ares Trading S.A. Serono, Chateau de Vaumarcus, Švica Medias International d.o.s. Ljubljana	512/B-1699/93 02/07/93 (6.11.1995)
1585	PROFASI horionski gonadotropin	injekcije 10 lioampul po 1000 I.E. + 10 ampul po 1 ml topila	Uporaba samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost	Ares Trading S.A. Serono, Chateau de Vaumarcus, Švica Medias International d.o.s. Ljubljana	512/B-1700/93 02/07/93 (6.11.1995)
1586	PROFASI horionski gonadotropin	injekcije 3 lioampule po 5000 I.E. + 3 ampule po 1 ml topila	Uporaba samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost	Ares Trading S.A. Serono, Chateau de Vaumarcus, Švica Medias International d.o.s. Ljubljana	512/B-1701/93 02/07/93 (6.11.1995)
1771	PROLIPASE	kapsule 100 x	Izdaja tudi brez zdravniškega recepta	Cilag AG International, Švica Specia d.o.o., Zastopanje tujih firm, Ljubljana	512/B-1916/93 22/10/93 (22.10.1998)

2268	PRONTOBARIO 60% barjev sulfat	suspenzija PVC kozarec z 200 ml suspenzije (60 ut.vol.%)	Uporaba samo v bolnišnicah	Bracco S.p.A. Milano, Italija Auremiana d.o.o., Sezana	512/B-2500/94 11/03/94 (15.1.1996)
2270	PRONTOBARIO ESOFAGO barjev sulfat	pasta tuba z 250 ml paste (282 g/250 ml)	Uporaba samo v bolnišnicah	Bracco S.p.A. Milano, Italija Auremiana d.o.o., Sezana	512/B-2502/94 11/03/94 (15.1.1996)
1234	PROSTIGMIN prostigmin	tablete 20 tablet po 15 mg	Izdaja samo na zdravniški recept	F.Hoffmann-La Roche, Basel, Švica Salus, Ljubljana	512/B-1269/93 19/02/93 (9.9.1996)
1235	PROSTIGMIN prostigmin	tablete 250 tablet po 15 mg	Izdaja samo na zdravniški recept	F.Hoffmann-La Roche, Basel, Švica Salus, Ljubljana	512/B-1270/93 19/02/93 (9.9.1996)
510	PROTAPHANE HM 40 izofan insulin	humani monokomponentni insulin 40 I.E./ml škatlica z eno stekleničko po 10 ml	Izdaja samo na zdravniški recept	Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd, Danska Predstavništvo Ljubljana, Zastopnik: Salus Ljubljana	512/B-373/92 z dne 17.7.1992 (15.3.1994)
511	PROTAPHANE HM 100 Penfill izofan insulin	humani monokomponentni insulin 100 I.E./ml škatlica s 5 karpulami po 1,5 ml za uporabo v injekcijskem peresu NovoPen	Izdaja samo na zdravniški recept	Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd, Danska Predstavništvo Ljubljana, Zastopnik: Salus Ljubljana	512/B-370/92 z dne 17.7.1992 (15.3.1994)
1446	RADOMIN pentoksifilin	dražjeji 20 x 400 mg	Izdaja samo na zdravniški recept	JAKA-80 RADOVIŠ, Makedonija Salus d.d., Ljubljana	512/B-1542/93 07/05/93 (20.11.1996)
932	REDERGIN dihidroergotoksin	tablete 30 x 1 mg	Izdaja samo na zdravniški recept	LEK, Tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d., Ljubljana	512/B-853/92 z dne 2.10.1992 (2.10.1997)

935	REDERGIN dihidroergotoksin	injekcije škatlica s 50 ampulami po 1 ml raztopine (0,3 mg/1 ml)	Izdaja samo na zdravniški recept	LEK, Tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d., Ljubljana (2.10.1997)	512/B-856/92 z dne 2.10.1992 (2.10.1997)
1242	ROCEPHIN ceftriakson	injekcije i.m. 5 stekleničk po 250 mg in 5 ampul z 2 ml 1% raztopine lidokaina	Izdaja samo na zdravniški recept	F. Hoffmann-La Roche Ltd., Basel, Švica Salus Ljubljana (7.2.1995)	512/B-1281/93 19/02/93 (7.2.1995)
1246	ROCEPHIN ceftriakson	injekcije i.m. 50 stekleničk po 1 g in 50 ampul s 3,5 ml 1% raztopine lidokaina	Izdaja samo na zdravniški recept	F. Hoffmann-La Roche Ltd., Basel, Švica Salus Ljubljana (7.2.1995)	512/B-1285/93 19/02/93 (7.2.1995)
1249	ROCEPHIN ceftriakson	injekcije i.v. 50 stekleničk po 250 mg in 50 ampul z 2 ml vode za injekte	Izdaja samo na zdravniški recept	F. Hoffmann-La Roche Ltd., Basel, Švica Salus Ljubljana (7.2.1995)	512/B-1288/93 19/02/93 (7.2.1995)
1252	ROCEPHIN ceftriakson	injekcije i.v. 50 stekleničk po 1 g in 50 ampul z 10 ml vode za injekte	Izdaja samo na zdravniški recept	F. Hoffmann-La Roche Ltd., Basel, Švica Salus Ljubljana (7.2.1995)	512/B-1291/93 19/02/93 (7.2.1995)
1254	ROFERON-A interferon alfa-2a	injekcije 5 liostekleničk s 3 000 000 I.E. in 5 ampul z 1 ml topila	Uporaba samo v bolnišnicah, izjemoma se izdaja na zdravniški recept pri nadaljevanju zdravljenja na domu ob odpustu iz bolnišnice in nadaljnjem zdravljenju	F. Hoffmann-La Roche Ltd., Basel, Švica Salus Ljubljana (2.7.1996)	512/B-1261/93 19/02/93 (2.7.1996)
1255	ROFERON-A interferon alfa-2a	injekcije 5 liostekleničk po 9 000 000 I.E. in 5 ampul po 1 ml topila	Uporaba samo v bolnišnicah, izjemoma se izdaja na zdravniški recept pri nadaljevanju zdravljenja na domu ob odpustu iz bolnišnice in nadaljnjem zdravljenju	F. Hoffmann-La Roche Ltd., Basel, Švica Salus Ljubljana (2.7.1996)	512/B-1262/93 19/02/93 (2.7.1996)

1256	ROFERON-A interferon alfa-2a	injekcije 5 liostekleničk po 18 000 000 I.E. in 5 ampul po 1 ml topila	Uporaba samo v bolnišnicah, izjemoma se izdaja na zdravniški recept pri nadaljevanju zdravljenja na domu ob odpustu iz bolnišnice in nadaljnjem zdravljenju	F. Hoffmann-La Roche Ltd., Basel, Švica Salus Ljubljana	512/B-1263/93 19/02/93 (2.7.1996)
2950	ROFERON-A interferon alfa-2a	injekcije injekcijske stekleničke 5 x 4 5000 000 i.e. in ampule 5 x 1 ml vode za injekcije	Uporaba samo v bolnišnicah, izjemoma se izdaja na zdravniški recept pri nadaljevanju zdravljenja na domu ob odpustu iz bolnišnice in nadaljnjem zdravljenju	F. Hoffmann-La Roche Ltd., Basel, Švica Salus Ljubljana	512/B-3211/94 11/11/94 (2.7.1996)
1258	RUDAKOL mebeverin klorid	dražeji 100 dražejev po 135 mg	Izdaja samo na zdravniški recept	Belupo d.o.o., zdravila in kozmetika, Koprivnica, Hrvaška Podravka d.o.o., Trgovsko podjetje Ljubljana	512/B-1175/93 19/02/93 (10.12.1995)
939	RUNAC roksitromicin	tablete 10 x 150 mg	Izdaja samo na zdravniški recept	Hoechst AG, Frankfurt am Main, Nemčija Predstavništvo Ljubljana	512/B-712/92 z dne 2.10.1992 (9.3.1994)
2035	SARIDON	neobložena tableta 250x	Izdaja tudi brez zdravniškega recepta	F. Hoffmann-La Roche Ltd., Basel, Švica Hoffmann-La Roche Ltd. Podružnica Ljubljana	512 /B-2240- 1/93 20.12.1996 (17.12.1998)
557	SENOLAX	tablete škatlica s 30 tabletami	Izdaja tudi brez zdravniškega recepta	Krka-Tovarna zdravil, Novo mesto	512/B-198/92 z dne 19.6.1992 (10.11.1994)
1782	SULPID sulpirid	injekcije ampule 6 x 100 mg/2 ml	Uporaba samo v bolnišnicah	Belupo d.o.o., zdravila in kozmetika, Koprivnica, Hrvaška Podravka d.o.o., Trgovsko podjetje Ljubljana	512/B-1846/93 22/10/93 (22.10.1998)

1784	SULPIDRID 50 sulpirid	kapsule 100 x 50 mg	Uporaba samo v bolnišnicah	Belupo d.o.o., zdravila in kozmetika, Koprivnica, Hrvaška Podravka d.o.o., Trgovsko podjetje Ljubljana	512/B-1848/93 22/10/93 (22.10.1998)
1785	SULPIDRID 50 sulpirid	kapsule 500 x 50 mg	Uporaba samo v bolnišnicah	Belupo d.o.o., zdravila in kozmetika, Koprivnica, Hrvaška Podravka d.o.o., Trgovsko podjetje Ljubljana	512/B-1849/93 22/10/93 (22.10.1998)
1787	SULPIDRID 200 sulpirid	kapsule 120 x 200 mg	Uporaba samo v bolnišnicah	Belupo d.o.o., zdravila in kozmetika, Koprivnica, Hrvaška Podravka d.o.o., Trgovsko podjetje Ljubljana	512/B-1851/93 22/10/93 (22.10.1998)
1788	SULPIDRID 200 sulpirid	kapsule 500 x 200 mg	Uporaba samo v bolnišnicah	Belupo d.o.o., zdravila in kozmetika, Koprivnica, Hrvaška Podravka d.o.o., Trgovsko podjetje Ljubljana	512/B-1852/93 22/10/93 (22.10.1998)
591	TAMICIN cefpiramid	injekcije 10 ampulnih stekleničk po 0,25 g	Izdaja samo na zdravniški recept	LEK, Tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, Ljubljana	512/B-331/92 z dne 17.7.1992 (18.12.1996)
592	TAMICIN cefpiramid	injekcije 10 ampulnih stekleničk po 0,5 g	Izdaja samo na zdravniški recept	LEK, Tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, Ljubljana	512/B-332/92 z dne 17.7.1992 (18.12.1996)
1794	TARIVID ofloksacin	lakirane tablete 20 x 200 mg	Uporaba samo v bolnišnicah, izjemoma se izdaja na zdravniški recept pri nadaljevanju zdravljenja na domu ob odpustu iz bolnišnice in nadaljnjem zdravljenju	Hoechst AG, Frankfurt am Main, Nemčija Hoechst AG Predstavništvo Ljubljana	512/B-1976/93 22/10/93 (22.10.1998)
1795	TARIVID ofloksacin	lakirane tablete 50 x 200 mg	Uporaba samo v bolnišnicah, izjemoma se izdaja na zdravniški recept pri nadaljevanju zdravljenja na domu ob odpustu iz bolnišnice in nadaljnjem zdravljenju	Hoechst AG, Frankfurt am Main, Nemčija Hoechst AG Predstavništvo Ljubljana	512/B-1977/93 22/10/93 (22.10.1998)

946	TELEBRIX 300 joksitalamat	injekcije škatlica z 20 ampulami po 30 ml raztopine (300 mg joda/1 ml)	Uporaba samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost	Byk Gulden, Lomberg Chemische Fabrik GmbH, Nemčija Predstavništvo Ljubljana	512/B-746/92 z dne 2.10.1992 (13.2.1995)
947	TELEBRIX 300 joksitalamat	injekcije škatlica z 2 stekleničkama po 50 ml raztopine (300 mg joda/1 ml)	Uporaba samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost	Byk Gulden, Lomberg Chemische Fabrik GmbH, Nemčija Predstavništvo Ljubljana	512/B-747/92 z dne 2.10.1992 (3.4.1995)
948	TELEBRIX 380 joksitalamat	injekcije škatlica z 20 ampulami po 30 ml raztopine (380 mg joda/1 ml)	Uporaba samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost	Byk Gulden, Lomberg Chemische Fabrik GmbH, Nemčija Predstavništvo Ljubljana	512/B-748/92 z dne 2.10.1992 (14.2.1995)
949	TELEBRIX 380 joksitalamat	injekcije škatlica z 2 stekleničkama po 50 ml raztopine (380 mg joda/1 ml)	Uporaba samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost	Byk Gulden, Lomberg Chemische Fabrik GmbH, Nemčija Predstavništvo Ljubljana	512/B-749/92 z dne 2.10.1992 (14.2.1995)
950	TELEBRIX 30 joksitalamat	infuzija škatlica z 1 steklenico po 100 ml raztopine (300 mg joda/1 ml)	Uporaba samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost	Byk Gulden, Lomberg Chemische Fabrik GmbH, Nemčija Predstavništvo Ljubljana	512/B-750/92 z dne 2.10.1992 (13.2.1995)
951	TELEBRIX 45 joksitalamat	infuzija škatlica z 1 steklenico po 250 ml raztopine (180 mg joda/1 ml)	Uporaba samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost	Byk Gulden, Lomberg Chemische Fabrik GmbH, Nemčija Predstavništvo Ljubljana	512/B-751/92 z dne 2.10.1992 (13.2.1995)
2281	TEOLIN teofilin	sirup steklenica 200 ml (10 mg/ml)	Izdaja samo na zdravniški recept	LEK, Tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d., Ljubljana	512/B-2546/94 11/03/94 (11.3.1999)
1802	TETRACIKLIN tetraciklin	kapsule 10 x 250 mg	Izdaja samo na zdravniški recept	LEK, Tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d., Ljubljana	512/B-1949/93 22/10/93 (22.10.1998)

1803	TETRACIKLIN tetraciklin	kapsule 100 x 250 mg	Izdaja samo na zdravniški recept	LEK, Tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d., Ljubljana (22.10.1998)	512/B-1950/93 22/10/93 (22.10.1998)
1804	TETRACIKLIN tetraciklin	kapsule 1000 x 250 mg	Izdaja samo na zdravniški recept	LEK, Tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d., Ljubljana (22.10.1998)	512/B-1951/93 22/10/93 (22.10.1998)
1805	TETRACIKLIN tetraciklin	kapsule 20 x 250 mg	Izdaja samo na zdravniški recept	LEK, Tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d., Ljubljana (22.10.1998)	512/B-1998/93 22/10/93 (22.10.1998)
2053	TOLVON mianserin	film tablete 14 x 30 mg	Izdaja samo na zdravniški recept	Organon International B.V., Oss, Nizozemska Alpe Adria Pharma d.o.o., Farmacevtsko podjetje, Ljubljana	512/B-2011/93 17/12/93 (10.7.1996)
1613	TRAVIN buspiron	tablete 30 x 5 mg	Izdaja samo na zdravniški recept	LEK, Tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d., Ljubljana (2.7.1998)	512/B-1585/93 02/07/93 (2.7.1998)
1614	TRAVIN buspiron	tablete 30 x 10 mg	Izdaja samo na zdravniški recept	LEK, Tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d., Ljubljana (2.7.1998)	512/B-1586/93 02/07/93 (2.7.1998)
964	TYZINE (tetrahidrozolin)	kapljice za nos steklenička z 10 ml raztopine (1 mg/1 ml)	Izdaja tudi brez zdravniškega recepta	Pfizer Products Corporation, Zaventem, Belgija Zastopnik: Konim, Ljubljana	512/B-754/92 z dne 17.7.1992 (22.4.1996)
1617	UKIDAN urokinaza	lioofilizat za pripravo injekcije/infuzije 1 steklenička liofilizata (500.000 I.E.) + 1 ampula po 2 ml topila	Uporaba samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost	Ares Trading S.A. Sersono, Chateau de Vaumarcus, Švica Medias International d.o.o., Ljubljana	512/B-1703/93 02/07/93 (5.11.1995)
965	ULTRACAIN 2% kartikam	injekcije škaticca s 5 ampulami po 10 ml raztopine (20 mg/1 ml)	Uporaba samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost	Hoechst AG, Frankfurt am Main, Nemčija Predstavništvo Ljubljana	512/B-717/92 z dne 2.10.1992 (5.6.1996)

966	ULTRACAIN 2% A kartikain	injekcije škatlica s 5 ampulami po 10 ml raztopine (1 ml vsebuje 20 mg kartikain klorida in 0,005 mg adrenalina)	Uporaba samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost	Hoechst AG, Frankfurt am Main, Nemčija Predstavništvo Ljubljana	512/B-718/92 z dne 2.10.1992 (5.6.1996)
967	ULTRACAIN 5% kartikain	injekcije škatlica s 5 ampulami po 2 ml raztopine (50 mg/1 ml)	Uporaba samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost	Hoechst AG, Frankfurt am Main, Nemčija Predstavništvo Ljubljana	512/B-719/92 z dne 2.10.1992 (5.6.1996)
635	VITACITROL	sirup steklenička s 100 ml sirupa	Izdaja samo na zdravniški recept	PLIVA, Farmaceutvska, kemijska, prehrambena in kozmetična industrija, Zagreb, Hrvaška PLIVA Ljubljana d.o.o., Ljubljana	512/B-539/92 z dne 17.7.1992 (18.2.1995)
2708	VITAMIN A+D	kapsule 200 kapsul	Izdaja tudi brez zdravniškega recepta	Alkaloid AD-Skopje, Makedonija Alkaloid Ljubljana	512/B-3084/94 30/06/94 (14.12.1995)

Št. 512- 44/99-88

Ljubljana, dne 12. novembra 1999.

Urad Republike Slovenije za zdravila
Nada Irgolič, mag. farm., spec. l. r.
 Direktorica

4493. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi Sklada dela REGIONALNI SKLAD DELA CELJE, ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja

Na podlagi 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 60/95) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve

O D L O Č B O
o soglasju k Aktu o ustanovitvi Sklada dela REGIONALNI SKLAD DELA CELJE, ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja

S to odločbo se izdaja soglasje k aktu o ustanovitvi Sklada dela REGIONALNI SKLAD DELA CELJE, ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja, sedež Celje, Ulica XIV. divizije 14, s katerim so ustanovitelji:

- Regionalna razvojna agencija Celje, d.o.o., Ul. XIV. divizije 14, Celje
 - ZSSS - Območna organizacija sindikatov Celje, Gledališka ul. 2, Celje
 - Izobraževalni center Štore, d.o.o., Cesta Kozjanskega odreda 2, Štore
 - GZS - Območna zbornica Celje, Ljubljanska 14, Celje
- ustanovili Sklad dela REGIONALNI SKLAD DELA CELJE, ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja, o čemer je notar Marko Fink, Celje, Stanetova 16/II, dne 30. 8. 1999 izdal notarski zapis, opr. št. SV - 640/99.

Št. 113-02-017/99

Ljubljana, dne 28. septembra 1999.

Minister
 za delo, družino in socialne
 zadeve
mag. Anton Rop l. r.

4494. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi Sklada dela SKLAD DELA POSOČJE, ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja

Na podlagi 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 60/95) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve

O D L O Č B O
o soglasju k Aktu o ustanovitvi Sklada dela SKLAD DELA POSOČJE, ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja

S to odločbo se izdaja soglasje k aktu o ustanovitvi Sklada dela SKLAD DELA POSOČJE, ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja, sedež Tolmin, Brunov drevored 13, s katerim so ustanovitelji:

- Soško gozdno gospodarstvo Tolmin d.d., Brunov drevored 13, Tolmin
- BAČA - Tovarna volnenih izdelkov d.d., Podbrdo 67

– AET TOLMIN, Družba za proizvodnjo avtoelektričnih vžigalnih sistemov in tehnične keramike d.o.o., Poljubinj 89, Tolmin

– Avtoprevoz Tolmin d.o.o., Poljubinj 89, Tolmin ustanovili Sklad dela SKLAD DELA POSOČJE, ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja, o čemer je notar Edvard Sivec, Tolmin, Brunov drevored 13, dne 31. 8. 1999 izdal notarski zapis, opr. št. SV - 550/99.

Oseba, pooblaščenca za zastopanje Sklada dela SKLAD DELA POSOČJE ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja je Ljubo Čibej, rojen 26. 3. 1952, stanujoč Bazo-
viška ulica 9, Tolmin.

Št. 113-02-022/99

Ljubljana, dne 21. septembra 1999.

Minister
za delo, družino in socialne
zadeve
mag. Anton Rop l. r.

OBČINE

CERKNICA

4495. Sklep o določitvi novih cen programov za predšolsko vzgojo in varstvo v Vrtcu "Martin Krpan" Cerknica

Na podlagi 31. in 32. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96), 7. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, in 31. člena statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 54/95, 51/96 in 62/98) je Občinski svet občine Cerknica na 5. redni seji dne 4. 11. 1999 sprejel

SKLEP

o določitvi novih cen programov za predšolsko vzgojo in varstvo v Vrtcu "Martin Krpan" Cerknica

I. CENE PROGRAMOV VZGOJE IN VARSTVA

1. člen

Cene programov vzgoje in varstva v Vrtcu "Martin Krpan" Cerknica znašajo mesečno:

	SIT
1. prva starostna skupina – do 3 let	52.260
2. druga starostna skupina – od 3 do 7 let	37.410
3. integrirani otroci s posebnimi potrebami za 1 oddelek doplačilo	72.582
4. skrajšan pogram priprave na šolo na mesec za 1 oddelek	226.297
5. program cicibanovih uric na mesec za 1 oddelek	77.097
6. oddelek za otroke s posebnimi potrebami – cena na otroka na mesec	209.177

2. člen

Prispevek staršev iz 1. in 2. točke 1. člena tega sklepa je prispevek za prisotnost otroka 21 dni v mesecu.

Za dneve odsotnosti otroka, se staršem odračuna ne-pripravljena hrana, kar znaša 230 SIT na dan.

II. CENE KRAJŠIH PROGRAMOV

4. člen

4 do 5 ur v oddelku prve starostne skupine:

	SIT
– z zajtrkom in kosilom	27.930
– s kosilom	26.775
– z zajtrkom	25.200
– brez hrane	24.045

4 do 5 ur v oddelku druge starostne skupine:

– z zajtrkom in kosilom	20.105
– s kosilom	18.950
– z zajtrkom	17.375
– brez hrane	16.220

6. člen

Vrtec izstavi ustanovitelju za opravljene storitve mesečni obračun, ki vsebuje naslednje podatke:

- potrebna sredstva za dejavnost vrtca (za vsakega vključenega otroka se upošteva cena programa, ki ga obiskuje),
- število otrok v posameznih programih,
- sredstva zbrana iz prispevkov staršev.

7. člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, cene programov pa se uporabljajo od 1. 11. 1999 dalje.

Št. 15204-105/99

Cerknica, dne 5. novembra 1999.

Župan
Občine Cerknica
Valentin Schein l. r.

CERKNO**4496. Odlok o občinskih cestah**

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 25. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Cerkno na 8. seji dne 22. 9. 1999 sprejel

O D L O K
o občinskih cestah**I. SPLOŠNI DOLOČBI****1. člen**

(predpisi o graditvi in vzdrževanju občinskih cest)

Občinske ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, predpisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora in graditev objektov, predpisi, ki urejajo varnost cestnega prometa, in ta odlok.

2. člen

(namen odloka)

Ta odlok določa:

- občinske ceste na območju Občine Cerkno in postopek njihove kategorizacije;
- upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest in prometa na njih;
- način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvezne gospodarske javne službe;
- inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in sankcioniranje kršitev tega odloka.

II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA**3. člen**

(občinske ceste)

Občinske ceste na območju Občine Cerkno so vse javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne.

4. člen

(kategorije občinskih cest)

Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste in javne poti.

5. člen

(postopek kategorizacije občinskih cest)

1. Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet občine Cerkno z odlokom na predlog župana.

2. Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za ceste po postopku, določenim v predpisu o merilih za kategorizacijo javnih cest.

6. člen

(spremembe kategorizacije občinskih cest)

1. Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadomeščenih delov občinskih cest, ki se ohranijo kot prometne površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena tega odloka.

2. Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko predlaga občinska uprava, krajevne skupnosti na predlog občanov in zainteresirane pravne osebe (podjetja in druge organizacije). Predlogi morajo biti utemeljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.

3. O predlogu za prenos občinske ceste med državne odloči Občinski svet občine Cerkno na predlog župana.

4. Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste, ima kategorijo, določeno v tem sklepu.

5. Spremembe kategorizacije občinskih cest se opravijo enkrat letno in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest za naslednje leto.

7. člen

(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)

Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s katerim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot rekonstruirana cesta.

8. člen

(opustitev občinske ceste)

1. Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.

2. Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v prometu ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim okoljem.

3. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko občinska cesta ali njen del, ki se opusti kot javna cesta, proti plačilu primerne odškodnine prenese med nekategorizirane ceste, če je tak prenos usklajen z bodočim upravljavcem te ceste.

4. O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane ceste odloči Občinski svet občine Cerkno na predlog župana.

9. člen

(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)

1. Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščen upravljavec te ceste predlaga občini njen prenos med občinske ceste.

2. Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občinske ceste, če je bila v uporabi za javni promet najmanj zadnjih pet let in če se njen prenos opravi brezplačno in če je vpisana v zemljiško knjigo.

3. Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos gozdnih cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o gozdovih.

4. O prenosu nekategoriziranih cest med občinske odloči Občinski svet občine Cerkno na predlog župana, njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz 5. člena tega odloka.

10. člen

(planinske, turistične in druge poti)

1. Planinske poti, turistične poti in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o javnih cestah in ki so namenjene dostopu do planinskih koč in vrhov ali dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, niso javne poti po tem odloku.

2. Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dostopu do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, za ogled katerih je določeno plačilo, mora njen upravljavec zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba varna za uporabnike, katerim je namenjena.

3. Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnjega odstavka tega člena se zagotavlja iz vplačil za ogled spomenikov ali znamenitosti in iz dotacij občine njihovim upravljavcem.

III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST

11. člen

(upravljevec občinskih cest)

Z občinskimi cestami, ki so javno dobro v lasti občine, upravlja Občina Cerkno.

12. člen

(letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest)

1. Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se za obdobje štirih let določijo prednostne naloge razvoja in vzdrževanja občinskih cest ter letna dinamika njihovega uresničevanja, viri sredstev za njihovo uresničevanje, sprejme Občinski svet občine Cerkno na predlog župana.

2. Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se določi uresničevanje plana iz prejšnjega odstavka v posameznem koledarskem letu, se usklajuje in sprejema po postopku, določenem za občinski proračun, in je njegov sestavni del.

3. V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest se del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov na občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi naravnih in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah (odpravljanje posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrzlinjskih poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvidenih ovir na občinskih cestah, zasutja prepustov ipd.), in izvedbe tistih ukrepov, ki jih je odredil občinski inšpektor za ceste, niso pa sestavni del rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih cest po tem planu.

13. člen

(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)

Strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest opravlja pristojni občinski upravni organ za ceste. Te obsegajo zlasti:

- izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in vzdrževanje občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;
- naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
- naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
- izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih in investicijskih del na občinskih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca na podlagi javnega razpisa;
- izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest;
- naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
- vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna zagotovljene porabe občine in vodenja združene evidence o javnih cestah;
- organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in obdelave zbranih podatkov;
- spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve in/ali prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo skozi Občino Cerkno;
- naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in prometa na njih;
- izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih;
- priprava programov in organizacija izdelave raziskovalnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami pri pripravi in uresničevanju teh programov;
- izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in drugimi predpisi.

14. člen

(financiranje občinskih cest)

Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest se zagotavljajo v posebni postavki občinskega proračuna.

IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST

15. člen

(varstvo okolja vzdolž občinske ceste)

1. Občinske ceste morajo biti projektirane in grajene v skladu s predpisi o varstvu okolja in tako, da bodo škodljivi vplivi na okolje zaradi pričakovanega prometa na njih čim manjši.

2. Če je izvedba ukrepov, ki so potrebni zaradi predpisanega varovanja okolja, cenejša na zemljišču ali objektu sosedu kot izvedba istih na zemljišču občinske ceste, se lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega med sosedom in investitorjem občinske ceste, ustanovi stvarna služnost za tako izvedbo.

16. člen

(projektiranje občinskih cest)

1. Elementi za projektiranje občinske ceste se določijo v skladu s predpisom o projektiranju javnih cest in njihovih elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in ekonomičnosti njihove graditve in vzdrževanja.

2. V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občinske ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter pristopov do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo površine zunaj vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in druge prometne površine, površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje cest in za nadzor cestnega prometa.

17. člen

(pridobitev zemljišč za gradnjo občinske ceste)

Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se lahko v skladu z zakonom na zahtevo investitorja lastninska pravica na zemljišču in drugi nepremičnini odvzame ali omeji, če ne pride do sklenitve pogodbe med investitorjem in lastnikom te nepremičnine.

18. člen

(vračilo razlaščenih zemljišč)

1. Če se razlaščena zemljišča in druge nepremičnine iz prejšnjega člena v dveh letih ne pričnejo uporabljati za namene razlastitve, lahko razlaščenec zahteva vrnitev razlaščenih zemljišč in drugih nepremičnin ali pravic v skladu z zakonom.

2. Če je bila med investitorjem in lastnikom zemljišča ali druge nepremičnine sklenjena pogodba namesto razlastitve, lahko prejšnji lastnik v primeru iz prejšnjega odstavka zahteva od investitorja sklenitev pogodbe o odkupu tega zemljišča in drugih nepremičnin. Pri sklenitvi pogodbe o odkupu se za določitev višine kupnine smiselno uporabljajo podlage, ki so bile uporabljene pri sklenitvi pogodbe.

19. člen

(gradnja avtobusnih postajališč)

1. Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč pristojni občinski upravni organ ob upoštevanju predlogov javnih prevoznikov.

2. Na vseh novo zgrajenih odsekih in vseh novo rekonstruiranih občinskih cestah se avtobusna postajališča gradi zunaj vozišča.

20. člen

(razmejitev obveznosti med upravljavcem občinskih cest in upravljavcem vodotokov)

1. Stroški gradnje ali rekonstrukcije objektov in naprav, ki posegajo v vodni prostor in so potrebni zaradi izgradnje občinske ceste, kadar prečka vodotok ali poteka ob njem, krije investitor ceste.

2. Vzdrževanje neposrednega zavarovanja podpornege zidu in premostitvenega objekta (brežine pod objektom in pragu pri objektu za zavarovanje objekta) je sestavni del vzdrževanja občinske ceste.

3. Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku, ter obrežnih zavarovanj struge vodotoka so sestavni del vzdrževanja vodotoka.

21. člen

(obveznosti investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)

1. Če je potrebno obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi graditve drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in drugim zahtevam predpisov o cestah. Stroške prestavitve občinske ceste krije investitor objekta ali naprave.

2. Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povrnitev stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki so nastali zaradi zahteve pristojnega občinskega upravnega organa za boljše elemente nadomeščenega dela občinske ceste od elementov, določenih po prejšnjem odstavku.

22. člen

(obveznost usklajenega projektiranja)

1. Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objektov, naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi, mora tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je treba opraviti na območju ceste.

2. Za usklajevanje projektiranja iz prejšnjega odstavka je odgovoren pristojen občinski upravni organ.

3. Stroški projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije investitor oziroma upravljavac posameznih objektov, naprav in napeljav.

23. člen

(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)

1. Pristojen občinski upravni organ mora o gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste obvestiti investitorje oziroma upravljalce drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu najmanj 60 dni pred začetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.

2. Pristojen občinski organ mora dati investitorju oziroma upravljavcu objektov in naprav iz prejšnjega odstavka na razpolago načrte in podatke, potrebne za uskladitev del.

3. Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investitorje oziroma upravljalce objektov in naprav v ali ob cestnem telesu, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in naprave v ali ob cesti.

24. člen

(koncesija za graditev občinske ceste)

1. Domača ali tuja pravna oziroma fizična oseba lahko pridobi koncesijo za graditev občinske ceste in objektov na njej.

2. Pogodbo o koncesiji za graditev občinske ceste in objektov na njej sklenu župan v skladu s pogoji, ki jih za podelitev koncesije predpiše Občinski svet občine Cerkno.

3. Če je s pogodbo o koncesiji za graditev javne ceste in objektov na njej določeno, da jo domača ali tuja pravna oziroma fizična oseba za določen čas po njeni zgraditvi vodi in izkorišča, se v tej pogodbi uredita tudi vzdrževanje te ceste in izvajanje ukrepov za varstvo ceste in prometa na njej.

4. Pravice in obveznosti, ki jih določajo predpisi o javnih cestah in ta odlok glede vzdrževanja občinskih cest in izvajanja ukrepov za varstvo občinskih cest in prometa na njih, veljajo tudi za osebo iz prejšnjega odstavka pri vodenju in izkoriščanju občinske ceste in objektov na njej, če to ni s predpisi o javnih cestah, s tem odlokom ali s pogodbo iz prejšnjega odstavka drugače določeno.

V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

25. člen

(odgovornost za stanje občinskih cest)

1. Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obnavljati tako da ob upoštevanju njihovega pomena za povezovalno prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja, predpisov, ki urejajo javne ceste in določbe 29. člena tega odloka omogočajo varno odvijanje prometa.

2. Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot javne službe in izvajanje ukrepov iz tretjega odstavka 29. člena tega odloka je odgovoren izvajalec javne službe.

3. Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izvajanje ukrepov iz prvega odstavka 29. člena tega odloka je odgovoren pristojen občinski upravni organ.

26. člen

(javna služba vzdrževanja občinskih cest)

1. Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki jo samostojno, neposredno in obvezno zagotavlja občina in obsega redno vzdrževanje cest in organiziranje njihovega obnavljanja.

2. Redno vzdrževanje občinskih cest zagotavlja pristojni občinski upravni organ po predpisih, ki urejajo gospodarske javne službe.

3. Redno vzdrževanje občinskih cest se lahko zagotavlja tudi z oddajo koncesije pravni ali fizični osebi po predpisih, ki veljajo za gospodarske javne službe. Izbira koncesionarja se lahko opravi brez javnega razpisa, če tako na predlog župana odloči občinski svet.

27. člen

(vzdrževanje križišč in križanj)

Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategoriziranimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju cestnega koridorja občinske ceste skrbi pristojen občinski upravni organ.

28. člen

(vzdrževanje cestnih objektov na nekategoriziranih cestah nad občinskimi cestami)

Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukcije nadvozov in drugih cestnih objektov na nekategoriziranih cestah, po katerih je dovoljen javni promet je pristojen občinski upravni organ.

29. člen

(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)

1. Pristojen občinski upravni organ lahko zaradi zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na državno cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet.

2. O preusmeritvi prometa z občinske na državno cesto, ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste, se mora pristojen občinski upravni organ predhodno uskladiti z Direkcijo Republike Slovenije za ceste.

3. Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora pristojen občinski upravni organ za ceste predhodno pridobiti soglasje lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega upravitelja ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, treba povečati obseg vzdrževanja te ceste ali pa jo je treba pred tem usposobiti za prevzem dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj preusmeritve prometa.

VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH

1. Varstvo občinskih cest

30. člen

(omejitev uporabe občinske ceste)

1. Če je občinska cesta v takem stanju,
 - da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo posameznih vrst vozil,
 - da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti ali
 - če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. posebne razmere zaradi snega, odjuge, poškodb ceste zaradi naravnih in drugih nesreč in podobno),

lahko župan s sklepom začasno, najdalj za čas enega leta, prepove ali omeji promet vseh ali posameznih vrst vozil na tej cesti ali njenem delu ali zmanjša dovoljeno skupno maso, osno obremenitev ali dimenzije vozil, dokler so razlogi za takšen ukrep.

2. Župan mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka, obvestiti policijo in pristojno inšpekcijo najmanj tri dni pred njihovo označitvijo s prometno signalizacijo na občinski cesti.

3. Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alineje prvega odstavka tega člena, lahko izvedeta tudi izvajalec rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah. O teh ukrepih se mora nemudoma obvestiti policijo, pristojno inšpekcijo in javnost. Izvajalec rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih nesrečah morata o teh ukrepih obvestiti tudi pristojen občinski upravni organ.

4. Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, daljše od enega leta se določijo v skladu z določbo 50. člena odloka.

5. Določbe tega člena se nanašajo na prometno ureditev, označeno na občinskih cestah ob uveljavitvi tega odloka.

31. člen

(varovalni pas ob občinski cesti)

1. Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob občinski cesti na občinsko cesto in promet na njej, je ob teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.

2. Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem pristojnega občinskega upravnega organa.

3. Pristojen občinski upravni organ izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste in

prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza.

4. Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih s 15. členom tega odloka.

5. Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta in je na vsako stran občinske ceste širok:

- pri lokalni cesti 8m,
- pri javni poti 6m.

6. Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja, urejena s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Cerkno.

32. člen

(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)

1. Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizko-napetostni oziroma napajalni vodi, kanalizacija, vodovodi, toplovodi in druge podobne naprave, katerih investitor ni Občina Cerkno, se smejo napeljevati oziroma postavljati v območju občinske ceste in njenega varovalnega pasu le pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.

2. Pristojen občinski upravni organ zahteva od upravitelja vodov in naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej. Stroške prestatitve ali preureditve vodov in naprav krije upravitelj, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja za njihovo napeljavo oziroma postavitev.

3. Pristojen občinski upravni organ lahko odkloni izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi vodi in naprave ogrožali občinsko cesto ali promet na njej, bistveno oteževalo njeno vzdrževanje ali onemogočalo morebitno rekonstrukcijo te ceste.

33. člen

(dela na občinski cesti)

1. Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem pristojnega občinskega upravnega organa.

2. V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.

3. Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, neposredno ogroženi varen promet oziroma življenja in zdravje občanov ali bi lahko nastala večja gospodarska škoda. Upravitelj naprav in napeljav mora takoj odstraniti nevarnost in o tem obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste. Upravitelj naprav in napeljav mora čim hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o končanih delih obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste.

4. Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občinsko cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej omejiti promet posameznih vrst vozil, mora upravitelj naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o njenem prenehanju takoj obvestiti policijo.

34. člen

(opravljanje del ob občinski cesti)

Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovale cesto ali povečale stroške njenega vzdrževanja, je potrebno soglasje pristojnega občinskega upravnega organa za ceste. V soglasju se določijo pogoji za opravljanje teh del.

35. člen

(izredni prevoz)

1. Vozila ne smejo presegati predpisanih pogojev glede osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij, razen v primerih ko pristojni občinski organ in zainteresirani uporabnik cest s posebno pogodbo ne določita pogojev in odškodnine za uporabo cest nad predpisano osno obremenitvijo. Merila za določitev odškodnine določi občinski svet.

2. Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj z nedeljivim tovorom presegajo s predpisi dovoljene osne obremenitve, skupno maso, širino, dolžino in višino, velja za izredni prevoz. Za izredni prevoz se šteje tudi prevoz, pri katerem je vozilo samo ali skupaj z nedeljivim tovorom v mejah s predpisom dovoljenih mer, mase ali obremenitev, vendar pa presegajo omejitve katerega koli od teh elementov, ki je odrejena na občinski cesti ali njenem delu s prometnimi znaki.

3. Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim se določijo način in pogoji prevoza ter višina povračila za izredni prevoz. Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo po občinskih cestah, izda pristojen občinski upravni organ. O izrednih dovoljenjih obvesti policijo, pristojnega inšpektorja in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.

4. Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za izredne prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi vzpostavitve prevoznosti občinskih cest v zimskem času, intervencije v zimskem času, intervencije ob naravnih in drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah in zaradi obrambnih potreb. Izvajalec prevoza mora pred začetkom izrednega prevoza s pristojnim občinskim organom za ceste uskladiti potek izrednega prevoza in o tem obvestiti policijo.

36. člen

(nadzor izrednih prevozov in splošna omejitve nosilnosti)

1. Največje dovoljene osne obremenitve, skupno maso in dimenzije vozil na občinskih cestah nadzorujejo izvajalci rednega vzdrževanja občinskih cest s policisti.

2. Vozilo, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja iz tretjega odstavka prejšnjega člena, policist izključi iz prometa. Izvajalec prevoza mora plačati povračilo za izredni prevoz in povrniti škodo na občinski cesti, če jo je povzročil.

3. Največja osna obremenitev, ki velja za vse občinske ceste znaša 7 ton, razen za potrebe lokalne gradnje in javni prevoz potnikov. V primeru, da je omejitev manjša od 7 ton pristojen občinski upravni organ za ceste izda odločbo o omejitvi in postavitvi ustrezne prometne signalizacije.

37. člen

(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)

1. Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, določenih v skladu z določbo drugega odstavka 16. člena tega odloka, in površine, ki jih za te namene pristojen občinski organ za ceste določi ob obstoječih občinskih cestah, ta upravni organ odda najugodnejšemu ponudniku za opravljanje teh dejavnosti.

2. Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav za opravljanje spremljajočih dejavnosti in drugimi pogoji rabe površin iz prejšnjega odstavka se uredijo s pogodbo, ki jo podpiše župan.

3. Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav za opravljanje spremljajočih dejavnosti ali spremembo dejavnosti je potrebno soglasje pristojnega občinskega upravnega organa za ceste

38. člen

(priključki na občinsko cesto)

1. Priključki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in pristopov do objektov ali zemljišč na občinske ceste se

lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem pristojnega občinskega upravnega organa. S soglasjem se določijo tehnični in drugi pogoji graditve in vzdrževanja priključka ter njegova opremljenost s prometno signalizacijo.

2. Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter objektov in naprav ob njih je treba ureditev priključkov predvideti že v lokacijski ali projektni dokumentaciji za te gradnje.

3. Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na občinsko cesto, vključno s postavitvijo potrebne prometne signalizacije, krije njegov investitor.

4. Prikluček nekategorizirane ceste, po kateri je dovoljen javni promet, je skupaj s pripadajočo prometno signalizacijo v območju cestnega sveta občinske ceste sestavni del te ceste.

39. člen

(graditev žičniških naprav čez občinske ceste)

1. Za graditev naprav nad občinskimi cestami ali ob njih mora investitor dobiti soglasje pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.

2. Občinska cesta, ki jo prečka žičniška naprava, mora biti zavarovana z ustrežno lovilno napravo. Stroške postavitve in vzdrževanja lovilne naprave krije investitor oziroma upravljavec žičniške naprave.

40. člen

(omejitev opravljanja del zunaj varovalnega pasu občinske ceste)

Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma višine podzemnih voda in bi zato zelo vplivala na stabilnost cestnega telesa, na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na cesti, mora investitor pridobiti soglasje pristojnega občinskega upravnega organa za ceste. Taka dela se opravljajo le pod pogoji, ki jih določa soglasje.

41. člen

(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)

1. Prepovedano je začasno in trajno zasesti občinsko cesto ali njen del, izvajati ali opustiti kakršna koli dela na cesti in zemljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnili poškodovati cesto ali objekte na njej ter ovirati ali ogrožati promet na cesti. Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire na cesti in drugih posledic prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih je povzročil.

2. Prepovedano je predvsem:

- odvajati na cesto vodo in druge odplake;
- puščati na cesti sneg ali led;
- ovirati odtekanje vode s ceste;
- z mazili ali drugimi snovmi premazati cesto;
- voziti ali parkirati po bankinah ali drugih delih ceste, ki niso namenjeni za vožnjo z vozili;
- postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati na ali ob cesti les, opeke, odpadni ali drugi material ali predmete, če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost ceste ali drugače ovira ali ogroža promet, poškoduje cesta ali poslabša njeno urejenost;
- nameščati ali uporabljati na cesti ali ob njej luč ali druge svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale promet;
- spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drugi material;
- nameščati na cesto kakršne koli predmete z namenom oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega odvijanja prometa;

- poškodovati prometno signalizacijo;
- uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka nanjo;
- puščati na cesti ali metati nanjo kakršne koli predmete, razsipati po cesti sipek material ali kako drugače onesnaževati cesto;
- puščati na cesti živali brez nadzora, napajati živali ob obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali graditi ob cesti napajališča za živali;
- namerno zažigati ob cesti strnišča, odpadne in druge gorljive snovi;
- orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njej ali v širini 1 m od ceste vzporedno z njo;
- obračati na cesti živali, traktorje, pluge ter drugo kmetijsko orodje in stroje;
- zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s coklami;
- vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele tovora;
- poškodovati javno razsvetljavo;
- poškodovati ali odstraniti neprometno signalizacijo.

42. člen

(naležne ploskve na kolesih vozil)

1. Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti kolesa s takšnimi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo vozišča.

2. Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po občinskih cestah le, če imajo gosenice obložene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča.

43. člen

(obveznosti sosedov ob občinskih cestah)

1. Sosed ob občinskih cestah morajo dopustiti prost odtok vode in odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem ne povzroča škoda.

2. Sosed ob občinskih cestah morajo v skladu z zakonom in za odškodnino dopustiti dostop do cestnih objektov zaradi njegovega vzdrževanja, gradnjo obtočnih in ponikvalnih jarkov in drugih naprav za odvod vode od cestnega telesa ter postavitve začasnih ali stalnih naprav in ureditev za zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi, zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi, če teh ni mogoče postaviti na zemljišče, ki je sestavni del ceste.

3. Sosed ob občinskih cestah morajo imeti na strehah objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg, pritrdjene snegolove. Sosed morajo z objektov ob občinski cesti odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, da ne ogrozijo varnosti udeležencev v prometu.

4. Upravljelec ceste lahko brez soglasja lastnikov očisti eventualno možno nevarno oviro.

44. člen

(izkoriščanje kamnin ob občinski cesti)

1. Kamnolomi, peskokopi in lahko obratujejo le v takšni oddaljenosti od občinske ceste, da to ne vpliva na stabilnost cestnega telesa, na vzdrževanje ceste in na varnost prometa.

2. Za odpiranje objektov iz prejšnjega odstavka mora investitor pridobiti soglasje pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.

2. Ukrepi za varstvo prometa

45. člen

(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)

1. Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem iz 47. člena tega odloka.

2. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovoljenja za delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno redno vzdrževanje cest ter za opravljanje tistih obnovitvenih del na cesti, za katere je izvedba zapore ceste urejena v pogodbi o oddaji teh del.

3. Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba pridobiti tudi za športne in druge prireditve na njej. Dovoljenje se izda, če je promet mogoče preusmeriti na druge javne ceste. Dovoljenje se lahko izjemoma izda tudi v primeru, da prometa ni mogoče preusmeriti na druge javne ceste.

46. člen

(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)

1. Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste izda pristojen občinski upravni organ za ceste. O izdanih dovoljenjih pristojen občinski upravni organ za ceste obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest. Dovoljenju mora biti priložena od pristojnega občinskega upravnega organa za ceste potrjena prometno tehnična dokumentacija začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore občinske ceste.

2. O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi obnovitvenih del, za katere na podlagi drugega odstavka 46. člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovoljenja, mora izvajalec teh del najmanj tri dni pred začetkom njihovega izvajanja obvestiti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja ceste, na kateri se bodo dela izvajala. Obvestilu mora biti priložena od pristojnega občinskega upravnega organa za ceste potrjena prometno tehnična dokumentacija začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore občinske ceste.

3. Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja.

4. Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena najmanj 8 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih je predlagana delna ali popolna zapora ceste, o načinu in času trajanja njihove izvedbe ter prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore ceste. Izdajatelj mnenja za zaporo ceste lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta predlaga v času med povečanimi prometnimi obremenitvami ceste.

5. Določba prejšnjega odstavka se smiselno uporablja tudi za športne in druge prireditve na občinski cesti.

6. Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj. Predlagatelj popolne zapore ceste mora o njej in o preusmeritvi prometa obvestiti policijo ter javnost po sredstvih javnega obveščanja najmanj tri dni pred zaporo.

47. člen

(polje preglednosti)

1. V bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo cesto ter na notranji strani krivin (pregledna berna) ni dovoljeno saditi dreves, grmovja ali visokih poljskih kultur, postavljati predmetov in naprav ali storiti kaj drugega, kar bi oviralo preglednost občinske ceste.

2. Lastnik oziroma uporabnik zemljišč mora v polju preglednosti na zahtevo pristojnega inšpektorja ali policista odstraniti ovire.

3. Lastnik oziroma uporabnik zemljišča ima v polju preglednosti zaradi omejitev uporabe pravico do odškodnine. Omejitev uporabe zemljišča in odškodnino uredita lastnik oziroma uporabnik zemljišča in pristojen občinski upravni organ za ceste v skladu z zakonom.

4. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik oziroma uporabnik zemljišča v polju preglednosti ni upravičen do odškodnine, če je taka omejitev uporabe zemljišča določena v soglasju pristojnega občinskega upravnega organa za ceste iz 30. člena tega odloka.

48. člen

(prometna signalizacija na občinskih cestah)

1. Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa občinski svet na predlog župana, razen v primeru iz 29. člena tega odloka in v primerih, ko je njena postavitev, zamenjava, dopolnitev ali odstranitev posledica odredb o prepovedih ali omejitvah prometa na javnih cestah, za izdajo katerih so s predpisi o varnosti cestnega prometa pristojni minister, pristojen za promet, minister, pristojen za notranje zadeve in minister, pristojen za okolje in prostor.

Za postavitev hitrostnih ovir na občinskih cestah in pripadajočo vertikalno signalizacijo izda pristojen občinski upravni organ za ceste soglasje v skladu s predpisi.

2. Na občinski cesti se smejo postavljati table in napisi, ki opozarjajo na kulturni ali zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost ali turistično pomembno področje ali naselje in podobno, samo v skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O predlogu zainteresirane pravne ali fizične osebe za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije odloči predstojnik pristojnega upravnega občinskega organa za ceste s sklepom. Pristojen občinski upravni organ za ceste ima pravico do povrnitve stroškov za postavitev signalizacije, njeno vzdrževanje in odstranitev.

49. člen

(obveščanje in oglaševanje ob občinskih cestah)

1. Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob občinskih cestah je prepovedano. Postavljanje tabel, napisov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje je ob občinskih cestah zunaj naselja prepovedano v varovalnem pasu ceste. Pristojen občinski upravni organ lahko izda soglasje za njihovo postavitev znotraj te razdalje samo, če so obvestila pomembna za udeležence v prometu in zanje ni predpisana prometna signalizacija. S soglasjem se določijo pogoji njihove postavitve, vzdrževanje in odstranitev.

2. Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega odstavka se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo le zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za postavitev prometne signalizacije v predpisih o javnih cestah. Soglasje za njihovo postavitev izda pristojen občinski upravni organ za ceste. V soglasju določi pogoje postavitve, ki morajo biti v skladu s predpisi o varstvu cest in varnosti prometa na njih, ter pogoje vzdrževanja in odstranitve teh objektov in naprav.

3. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se soglasje za izobešanje transparentov preko občinske ceste lahko izda le za določen čas in za tiste občinske ceste, ki jih določi Občinski svet občine Cerkno. Transparenti morajo biti izobešeni najmanj 4,5 m nad voziščem.

50. člen

(opravljanje dejavnosti ob občinskih cestah (zunaj naselja))

1. Kdor namerava ob občinski cesti (zunaj naselja) opravljati gostinsko, servisno, trgovsko in podobno dejavnost, ki neposredno vpliva na odvijanje prometa, mora zagotoviti ustrezen priključek oziroma pristop do objekta ter zadostno število mest za parkiranje vozil, če ta možnost ni zagotovljena z javnim parkiriščem.

2. V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor ter uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti pozitivno mnenje pristojnega občinskega upravnega organa.

51. člen

(pritožbeni organ)

Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku pridobitve dovoljenj za poseg v prostor in katera po določbah tega odloka izdaja pristojen občinski upravni organ za ceste, ter zoper sklep iz drugega odstavka 47. člena tega odloka je dovoljena pritožba na župana.

VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST

52. člen

(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)

Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste, nadzira pristojni inšpektor za ceste.

53. člen

(pogoji za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)

Za inšpektorja za ceste je lahko imenovan diplomirani inženir gradbeništva, ki ima najmanj pet let delovnih izkušenj ter opravljen strokovni izpit za delo v državni upravi in izpolnjuje druge splošne pogoje, predpisane za delo v državni upravi.

54. člen

(naloge inšpekcijskega nadzorstva)

1. Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih cest ima inšpektor za ceste poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima po drugih predpisih, še naslednje pravice in dolžnosti:

- nadzorovati opravljanje rednega vzdrževanja in odrediti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti;
- nadzorovati dela pri obnavljanju cest, pregledovati dokumentacijo za ta dela in odrediti ustavitve del, če se ta dela izvajajo brez odločbe o dovolitvi priglasih del ali v nasprotju s projektno dokumentacijo za obnovitvena dela ali opisom teh del;
- nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo cest in prometa na njih ter ustaviti vsa dela na cesti, ki se opravljajo brez izdanega dovoljenja ali soglasja ali v nasprotju z njim;
- odrediti odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na cesti, ki ogrožajo varnost prometa;
- v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost prometa na cesti ali bi lahko nastala škoda na njej, odreditičasne ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda;
- odrediti ukrepe za zagotovitev polja preglednosti;
- nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev pri posegih v varovalnem pasu ceste;
- odreditičasno prepoved prometa na novi, rekonstruirani ali obnovljeni cesti, ki še ni tehnično pregledana ali ni izročena prometu.

2. Rok za pritožbo zoper odločbo, izdano na podlagi prvega odstavka tega člena, je 8 dni od dneva njene vročitve. Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi 3., 5. in 8. točke prvega odstavka tega člena, ne zadrži njene izvršitve.

3. V zadevah iz 5. točke prvega odstavka tega člena, ko je zaradi neposredne ogroženosti občinske ceste ali varnosti prometa na njej ogrožena tudi varnost udeležencev v prometu, občinski inšpektor za ceste lahko odloči po skrajšanem postopku brez zaslišanja strank. V nujnih primerih lahko občinski inšpektor za ceste odloči tudi ustno ter odredi, da se odločba izvrši takoj.

4. Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima inšpektor za ceste pravico:

- pregledovati prostore, objekte, naprave, materiale, ter poslovanje in dokumentacijo upravnih organov, gospodarskih družb, podjetnikov posameznikov, drugih organizacij in skupnosti;

- zaslišati stranke in priče v upravnem postopku;

- pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost oseb;

- vzeti vzorec materiala ter opraviti druga dejanja, ki so v skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva;

- pridobiti osebne podatke o pravnih in fizičnih osebah, podatke o lastništvu vozil, podatke o lastništvu zemljišč in objektov v varovalnem pasu ceste in druge podatke, potrebne za vodenje postopkov v zvezi s kršitvami tega odloka in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste;

- proti potrdilu za največ 8 dni odvzeti dokumentacijo, ki jo potrebuje za ugotavljanje dejanskega stanja v obravnavani zadevi, če meni, da je utemeljen sum kršitve tega odloka in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste;

- od odgovorne osebe zavezanca zahtevati, da v roku, ki ga določi občinski inšpektor za ceste, poda pisno pojasnilo in izjavo v zvezi s predmetom nadzorstva.

5. O ukrepih, ki jih je odredil po 5. točki prvega odstavka tega člena, mora inšpektor za ceste obvestiti župana, pristojen občinski upravni organ za ceste in policijo.

6. Če občinski inšpektor za ceste pri izvajalcu rednega vzdrževanja občinskih cest ugotovi pogoste kršitve obveznosti pri izvajanju rednega vzdrževanja občinskih cest kot javne službe, lahko poda občinskemu upravnemu organu utemeljen predlog za uveljavitev sankcij, določenih s pogodbo med izvajalcem in občino.

7. Stroške inšpekcijskega postopka (dnevnica, potni stroški in drugi stroški, ki so nastali v zvezi z uvedbo postopka), ki se je končal neugodno za zavezanca, trpi zavezanec.

VIII. KAZENSKÉ DOLOČBE

55. člen (prekrški)

1. Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:

- brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objekte v varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja kakršne koli druge objekte ali naprave (drugi odstavek 30. člena);

- brez soglasja napelje ali postavi nadzemne telefonske, telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapetostne električne oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod, toplovod in druge podobne naprave (prvi odstavek 31. člena);

- brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja druga dela na občinski cesti ali opravlja ta dela v nasprotju z dovoljenjem (prvi odstavek 32. člena);
- brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali opravlja izkope, vrtnanja in druga dela na zemljiščih ali na objektih vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja (33. člen);
- postavi na površinah ob občinski cesti, določenih za te namene, objekte ali naprave za opravljanje spremljajočih dejavnosti brez predhodne sklenitve pogodbe ali če spremeni objekte in naprave ali samo dejavnost brez soglasja pristojnega občinskega upravnega organa za ceste (36. člen);
- brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na občinsko cesto ali ga gradi ali rekonstruira v nasprotju s tehničnimi in drugimi pogoji tega soglasja (prvi odstavek 37. člena);
- brez soglasja gradi žičniške naprave nad občinskimi cestami ali ne zavaruje žičnice z ustrezno lovilno napravo (38. člen);
- brez soglasja ob cesti odpira kamnolome, peskokope in glinokope, ki bi lahko vplivali na stabilnost cestnega telesa, vzdrževanje občinske ceste ali varnost prometa na njej (43. člen);
- brez soglasja opravlja dela zunaj varovalnega pasu občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma višine podzemnih voda in tako vplivala na cesto in varnost prometa na njej, ali jih opravlja v nasprotju s pogoji tega soglasja (39. člen);
- začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen del ali izvaja ali opusti kakršna koli dela na cesti in zemljišču in objektih ob občinski cesti, ki bi lahko poškodovala cesto ali objekte na njej ter ovirala ali ogrožala promet na cesti (40. člen);
- vozi vozilo s takšnimi nalezljivimi ploskvami koles, ki bi lahko poškodovala vozišče (prvi odstavek 41. člena);
- vozi njeno motorno vozilo z gosenicami, ki niso obložene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča (drugi odstavek 41. člena);
- ne pritrdi snegolovov na strehe objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg ali ne odstrani ledenih sveč s teh objektov, ki ogrožajo varnost udeležencev v prometu (tretji odstavek 45. člena);
- brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali športne ali druge prireditve na cesti (prvi in tretji odstavek 44. člena);
- ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi delne ali popolne zapore občinske ceste zaradi izvajanja obnovitvenih del, za katero ni bilo treba pridobiti dovoljenja (drugi odstavek 45. člena);
- izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste v nasprotju s pogoji za njeno izvedbo, delno ali popolno zaporo ceste in začasno prometno ureditev ne označi v skladu s predpisi in potrjeno prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve ali preseže dovoljeni čas njenega trajanja (tretji odstavek 45. člena);
- ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v polju preglednosti (prvi odstavek 46. člena);
- postavi nagrobno ali spominsko znamenje ob občinski cesti ali brez soglasja postavi tablo, napis

in drug objekt ali napravo za slikovno in zvočno obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji iz soglasja (48. člen).

2. Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

56. člen

(prekrški posameznikov)

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega odstavka prejšnjega člena.

57. člen

(kršitev obveznosti vzdrževanja cest)

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest:

– če teh cest ne vzdržuje tako da omogočajo varno odvijanje prometa (prvi in drugi odstavek 24. člena).

58. člen

(kršitev obveznosti uskladitve del)

1. Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek investitor objektov in naprav v ali ob cestnem telesu občinske ceste, če o nameravanih delih ne obvesti pristojnega občinskega upravnega organa za ceste ali če ji ne da na razpolago potrebnih podatkov in načrtov (tretji odstavek 23. člena).

2. Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba investitorja.

3. Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pristojnega občinskega upravnega organa za ceste, če pred začetkom gradnje ali rekonstrukcije občinske ceste ne obvesti investitorjev oziroma upravljavcev drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu zaradi pravočasne medsebojne uskladitve del (prvi odstavek 23. člena).

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

59. člen

(večletni plan)

Občina Cerklje ob noči pripravi predlog plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest iz prvega odstavka 12. člena tega odloka.

60. člen

Dokler ne bo organizirana inšpekcijska služba za ceste na občinski ali medobčinski ravni, njene naloge izvaja pristojni državni inšpektor.

61. člen

(legalizacija priključkov)

Investitorji in njihovi pravni nasledniki, ki so zgradili priključek nekategorizirane ceste na občinsko cesto brez predpisanega dovoljenja ali soglasja pristojnega organa, morajo vložiti vlogo za pridobitev tega soglasja pri pristojnem občinskem upravnem organu za ceste najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega odloka.

62. člen

(namestitve snegolovov)

Lastniki ali od njih pooblaščenim upravljavcem objektov ob občinskih cestah, s katerih se lahko na občinsko cesto

vsuje sneg, morajo na strehe objektov namestiti snegolove najkasneje v dveh letih po uveljavitvi tega odloka.

63. člen

(prilagoditev neprometnih znakov)

1. Neprometni znaki, ki so postavljeni ob občinskih cestah na podlagi dovoljenja iz drugega odstavka 106. člena zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87) in 86. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97), se morajo prilagoditi določbam 47. in 48. člena tega odloka ter določbam novega predpisa o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah najkasneje v petih letih po uveljavitvi tega odloka.

2. Neprometni znaki, ki so postavljeni brez dovoljenja iz drugega odstavka 106. člena zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87) ali so postavljeni v nasprotju s pogoji, določenimi v dovoljenju, se odstranijo.

64. člen

(vpis v zemljiško knjigo)

1. Zemljišče, ki je bilo do uveljavitve tega odloka uporabljeno za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste, pa ni bilo vpisano v zemljiško knjigo kot družbena lastnina, se vpiše v zemljiško knjigo kot javno dobro po skrajšanem postopku brez zemljiškoknjizne listine ne glede na svojo vrednost.

2. Prejšnji lastniki zemljišč iz prejšnjega odstavka tega člena, ki za svoje zemljišče še niso prejeli odškodnine, jo imajo pravico zahtevati v skladu z zakonom.

65. člen

(začetek veljavnosti odloka)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 34401-02/99

Cerkno, dne 22. septembra 1999.

Župan
Občine Cerklje ob noči
Jurij Kavčič l. r.

4497. Sklep o ukinitvi značaja dobrin v splošni rabi

Občinski svet občine Cerklje ob noči je na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ter 25. člena statuta Občine Cerklje ob noči (Uradni list RS, št. 48/95) na predlog Odbora stavbnih zemljišč občine Cerklje ob noči seji dne 26. 10. 1999 sprejel

SKLEP

o ukinitvi značaja dobrin v splošni rabi

1. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo imeti značaj dobrine v splošni rabi naslednje nepremičnine:

- v k.o. Cerklje ob noči, parcela št. 1333/8, dvorišče v izmeri 29 m²,
- v k.o. Cerklje ob noči, parcela št. 1337/11, dvorišče v izmeri 43 m²,
- v k.o. Cerklje ob noči, parcela št. 1337/34, dvorišče v izmeri 51 m²,
- v k.o. Cerklje ob noči, parcela št. 1316/28, neplodno v izmeri 189 m².

2. člen

Nepremičnine iz prejšnjega člena tega sklepa postanejo z dnem njegove uveljavitve družbena lastnina v uporabi Občine Cerkno.

3. člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

Št. 466-04/99

Cerkno, dne 26. oktobra 1999.

Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

4498. Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev za naselje Cerkno

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 25. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Cerkno na 9. redni seji dne 26. 10. 1999 sprejel

P R O G R A M
priprave prostorskih ureditvenih pogojev
za naselje Cerkno

1. člen

Vsebina programa

S tem programom se podrobneje določijo:

- namen priprave prostorskih ureditvenih pogojev za naselje Cerkno,
- vsebina strokovnih opravil v postopku priprave in sprejemanja prostorskih ureditvenih pogojev,
- način pridobitve strokovnega gradiva oziroma nosilca strokovnih aktivnosti pri pripravi prostorskih ureditvenih pogojev,
- organi organizacije, ki sodelujejo pri pripravi prostorskih ureditvenih pogojev,
- roki za posamezne faze priprave prostorskih ureditvenih pogojev.

2. člen

Namen prostorskih ureditvenih pogojev

Za območje naselja Cerkno je v zaključni fazi izdelava urbanistične zasnove, ki spreminja dosedanja planska izhodišča, med njimi tudi tista, na katerih slonijo doslej veljavni prostorski ureditveni pogoji. Na novo so opredeljena območja urejanja, ter režimi njihovega urejanja. Z namenom, da se opredelijo merila in pogoji za posege v tistih območjih, kjer ni predvidena izdelava PIN, bodo izdelani prostorski ureditveni pogoji.

Prostorski ureditveni pogoji se bodo vsebinsko naslanjali na urbanistično zasnovo za naselje Cerkno, ki je v zaključni fazi verifikacije in pred sprejetjem.

Izdelava prostorskih ureditvenih pogojev predstavlja nadaljevanje naloge:

- spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Idrija za obdobje do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Idrija za obdobje od leta 1986 do leta 1990, ki se nanašajo na območje Občine Cerkno (program priprave objavljen v Uradnem listu RS, št. 19/97),
- urbanistične zasnove za naselje Cerkno.

3. člen

Vsebina in zaporedje strokovnih opravil

Priprava prostorskih ureditvenih pogojev bo potekala skladno z naslednjim programom:

1. pridobitev pogojev soglasodajalcev,
2. opredelitev morfoloških enot,
3. opredelitev rezervatov za varovanje skupnih in splošnih interesov,
4. priprava prostorskih ureditvenih pogojev za javno razgrnitev,
5. javna razprava,
6. usklajitev s pripombami,
7. pridobitev soglasij,
8. priprava gradiva za sprejem na občinskem svetu.

4. člen

Organizacija priprave strokovnih gradiv

a) Nosilec strokovnih aktivnosti pri nalogah iz tega programa je STUDIO AXA iz Nove Gorice, ki je bil skupaj s STUDIOM KODER izdelovalec naloge, ki je navedena v 2. členu tega programa in je urbanistična zasnova njeno nadaljevanje. Navedena nosilca sta bila imenovana s sklepom župana št. 352-01 (96 z dne 26. 4. 96 na podlagi predhodnega javnega razpisa (Uradni list RS, št. 12/96).

b) Zastopnik naročnika, ki spremlja izdelavo naloge je Jurij Kavčič, župan Občine Cerkno.

5. člen

Sodelujoči organi, organizacije in skupnosti

V postopku priprave prostorskih ureditvenih pogojev za naselje Cerkno sodelujejo kot nosilci interesov:

a) organi in organizacije, ki so soglasodajalci v postopku priprave prostorskoizvedbenih aktov:

- Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Nova Gorica, Sedejeva 9, 5000 Nova Gorica,
 - Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, Območna enota Nova Gorica, izpostava Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija,
 - Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje, Območna enota Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica,
 - Upravna enota Idrija, Oddelek za gospodarjenje, kmetijstvo in turizem, Mestni trg 1, 5280 Idrija,
 - Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin, Tumov drevored 17, 5220 Tolmin,
 - Soške elektrarne Nova Gorica, p.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica,
 - VG Soča, Kromberk, Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica,
 - Ribiška družina Idrija, Levstikova 5, 5280 Idrija,
 - Podjetje za urejanje hudournikov, Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana,
 - Elektro Primorska, Javno podjetje za distribucijo električne energije, p.o., Poslovna enota Tolmin, Zalog 11, 5220 Tolmin,
 - ELES - Elektro Slovenija, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
 - Telekom Slovenije, p.o., PE Telekom Nova Gorica, Kidričeva 17, 5000 Nova Gorica,
 - Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica,
 - Cestno podjetje Nova Gorica, p.o., Prvomajska 52, 5000 Nova Gorica,
 - Komunala Idrija, p.o., Carl Jakoba 4, 5280 Idrija.
- b) Krajevni skupnosti Cerkno, Gorje
- c) ostali sodelujoči:

- Tovarna ETA, d.o.o., Platiševa 39, Cerkno,
- CELES, Lesna industrija, Pot na Zavrt 25, Cerkno,
- Hotel ETA Cerkno, Sedejev trg 8, Cerkno,
- Klub podjetnikov Cerkno.

6. člen

Terminski plan

Posamezne faze v postopku priprave sestavin prostorskih ureditvenih pogojev naselja Cerkno so naslednje:

- dokončanje osnutka prostorskih ureditvenih pogojev v 3 mesecih od podpisa pogodbe,
- javna razgrnitev osnutka ter javna razprava v času od 1. 3. 2000 do 31. 3. 2000,
- obravnava in oblikovanje stališč do pripomb, zbranih ob javni razgrnitvi v 14 dneh od zaključka javne razgrnitve,
- izdelava dopolnjenega osnutka v mesecu dni od opredeljene stališč do zbranih pripomb,
- pridobitev soglasij v enem mesecu,
- dokončno sprejemanje prostorskih ureditvenih pogojev do 31. 7. 2000.

7. člen

Ta program se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Cerkno.

Št. 35003/99

Cerkno, dne 26. oktobra 1999.

Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

JESENICE

4499. Sklep o javni razgrnitvi: a) osnutka sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za podeželje v Občini Jesenice, b) osnutka zazidalnega načrta Cesta železarjev – gasilski dom, c) osnutka ureditvenega načrta Športno-rekreacijski park Podmežakla, d) osnutka zazidalnega načrta Center Jesenice in osnutka ureditvenega načrta Mestni postajni park

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), 33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 4/95, 20/95 63/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 59/99) in 45. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96, 37/96, 2/99 in 23/99) je župan Občine Jesenice dne 15. 11. 1999 sprejel

S K L E P

o javni razgrnitvi

- a) osnutka sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za podeželje v Občini Jesenice**
- b) osnutka zazidalnega načrta Cesta železarjev – gasilski dom**
- c) osnutka ureditvenega načrta Športno-rekreacijski park Podmežakla**
- d) osnutka zazidalnega načrta Center Jesenice in osnutka ureditvenega načrta Mestni postajni park**

1. člen

Župan Občine Jesenice odreja javno razgrnitev:

- a) osnutka sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za podeželje v Občini Jesenice,
- b) osnutka zazidalnega načrta Cesta železarjev – gasilski dom, ki ga je izdelal Atelje Prizma, d.o.o., Blejska Dobrava,
- c) osnutka ureditvenega načrta Športno-rekreacijski park Podmežakla, ki ga je izdelala Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova 2, Ljubljana,
- d) osnutka zazidalnega načrta Center Jesenice in osnutka ureditvenega načrta Mestni postajni park, ki ju je izdelala Arhitektura, d.o.o., Grudnovno nabrežje 23, Ljubljana.

2. člen

Osnutek sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za podeželje v Občini Jesenice bo javno razgrnjen v prostorih Občine Jesenice ter krajevnih skupnosti Planina pod Golico in Slovenski Javornik – Koroška Bela.

Osnutek zazidalnega načrta Cesta železarjev – gasilski dom bo javno razgrnjen v prostorih Občine Jesenice ter krajevnih skupnosti Sava in Slovenski Javornik – Koroška Bela.

Osnutek ureditvenega načrta Športno-rekreacijski park Podmežakla bo javno razgrnjen v prostorih Občine Jesenice in krajevni skupnosti Podmežakla.

Osnutek zazidalnega načrta Center Jesenice in osnutek ureditvenega načrta Mestni postajni park bosta javno razgrnjena v prostorih Občine Jesenice in Krajevni skupnosti Sava.

3. člen

Razgrnitev osnutkov iz 1. člena tega sklepa bo trajala od 22. novembra 1999 do 22. decembra 1999.

V času javne razgrnitve osnutkov iz 1. člena tega sklepa bodo organizirane javne obravnave. O kraju in času posamezne javne obravnave bodo občani in zainteresirane organizacije obveščeni na krajevno običajen način.

4. člen

Zainteresirani lahko v času javne razgrnitve vpišejo svoje pripombe, mnenja in predloge v knjigo pripomb, ki bo na mestih javne razgrnitve, ali jih pisno posredujejo na naslov Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Cesta maršala Tita 78, Jesenice, in sicer najkasneje v roku 7 dni po zaključku javne razgrnitve.

5. člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 012-20/99, 352-41/98

352-14/97, 352-44/98

Jesenice, dne 15. novembra 1999.

Župan

Občine Jesenice

Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

KOBARID**4500. Sklep o ekonomski ceni oddelka jasli**

Na podlagi zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96), zakona o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) ter 16. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Kobarid na 9. seji dne 30. 9. 1999 sprejel

S K L E P**o ekonomski ceni oddelka jasli****I.**

1. Ekonomske cene oddelka jasli v vrtcu Kobarid znašajo:

- za celodnevni program je cena 49.250 SIT,
- za poldnevni program je cena 42.435 SIT.

2. Ekonomske cene veljajo od 1. 9. 1999 dalje, in ne vključujejo regresa za letni dopust, jubilejnih nagrad, amortizacije, investicijskega vzdrževanja in ne upošteva izpisov otrok v poletnih mesecih. Ti stroški se v proračunu predvidijo posebej.

3. Ekonomske cene so izračunane na 12 mesecev.

II.

Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 9. 1999.

Št. 601-3/97

Kobarid, dne 30. septembra 1999.

Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič, inž. I. r.

4501. Sklep o cenah šolskih prevozov

Na podlagi 82. člena zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96) ter 9. in 16. člena statuta (Uradni list RS, št. 43/95) Občinski svet občine Kobarid je na 9. redni seji dne 30. 9. 1999 sprejel

S K L E P**o cenah šolskih prevozov****I**

Cene šolskih prevozov se povišajo za 7,5%, tako da znaša cena:

kombi	109 SIT/km
mali avtobus	147 SIT/km
avtobus s 25 in več sedeži	165 SIT/km
avto/dan (Logje)	27.450 SIT/dan
avto/dan (Drežnica)	15.630 SIT/dan

II

Ta sklep se objavi v Uradnem listu, velja pa od 1. 9. 1999 dalje.

Št. 640-8/99

Kobarid, dne 30. septembra 1999.

Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič, inž. I. r.

KOBILJE**4502. Odlok o proračunu Občine Kobilje za leto 1999**

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 20. člena statuta Občine Kobilje je Občinski svet občine Kobilje na 5. redni seji dne 13. 9. 1999 sprejel

O D L O K**o proračunu Občine Kobilje za leto 1999****I. SPLOŠNE DOLOČBE****1. člen**

S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Kobilje za leto 1999 (v nadaljnjem besedilu: proračun občine), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter premoženja.

2. člen

Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov. V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi odhodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja s premoženjem občine in načrtovanimi odhodki.

3. člen

Prihodki proračuna občine za leto 1999 se določijo v višini 126,137.716 SIT in se razporedijo za:

- tekoče obveznosti 54,359.193 SIT,
- investicijske obveznosti 71,778.523 SIT.

Pregled prihodkov proračuna občine in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del proračuna.

4. člen

Uporabniki sredstev proračuna občine smejo uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so opredeljeni v bilanci odhodkov, ki je sestavni del proračuna.

5. člen

Sredstva proračuna občine se med letom enakopravno in v skladu s potrebami delijo med vse nosilce oziroma uporabnike proračuna do višine doseženih prihodkov, če z odlokom ali aktom občinskega sveta oziroma če v pogodbi med občino in uporabnikom sredstev ni drugače določeno.

6. člen

Sredstva proračuna se med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije med vse uporabnike proračuna vendar v odvisnosti od potreb in zapadlih obveznosti uporabnikov proračuna.

7. člen

Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotnostjo in namembnostjo porabe teh sredstev opravlja nadzorni odbor.

8. člen

Od prihodkov proračuna za leto 1999 se izloči 0,5% v rezerve občine.

Sredstva rezerve se uporabljajo v skladu z zakonom in statutom občine.

9. člen

V proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za tekočo proračunsko rezervo.

Sredstva za tekočo proračunsko rezervo se uporabljajo:

- za nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva,
- za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.

Porabljeni sredstva za tekočo proračunsko rezervo se razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova postavka.

O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan.

10. člen

Za izvrševanje proračuna občine je odgovoren župan.

11. člen

Župan občine odloča:

- o prenosu sredstev med posameznimi nameni proračuna občine, določenimi v bilanci odhodkov;
- o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitvi tekoče likvidnosti proračuna.

O uporabi teh sredstev je župan dolžan poročati občinskemu svetu ob obravnavi porabe proračunskih sredstev v občinskem svetu.

12. člen

O odpisu neizterljivih prispevkov ter drugih obveznostih, ki so prihodek proračuna, odloča občinski svet.

13. člen

Sredstva proračuna za investicije v izgradnjo občinskih cest, lokalnih cest, vodovodnega omrežja in komunalnih objektov se razporejajo v skladu s kriteriji, ki so določeni v odloku proračuna ali jih pa v skladu s politiko investicij v določenem obdobju sprejme občinski svet.

14. člen

Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijskega dela, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo z zakonom o javnih naročilih.

15. člen

Nadzorni odbor nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. Uporabniki pa so dolžni predložiti zahtevane podatke, potrebne za analizo porabe sredstev.

II. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

16. člen

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Kobilje v letu 1999 (Uradni list RS, št. 8/99).

17. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje.

Št. 403-02-729/99

Kobilje, dne 13. septembra 1999.

Župan
Občine Kobilje
Pavel Nemet l. r.

4503. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Kobilje

Na podlagi 31. in 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), ter na podlagi 20. člena statuta Občine Kobilje je Občinski svet občine Kobilje na 11. seji dne 11. 11. 1999 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Kobilje

1. člen

(uvodne določbe)

Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Lendava (Ur. objave, št. 13/87, 2/89 in Uradni list RS, št. 57/92 in 11/95) in srednjeročnega plana Občine Lendava (Ur. objave, št. 21/88, 2/89, 17/90 in Uradni list RS, št. 57/92 in 11/95) za območje Občine Kobilje.

2. člen

Spremembe in dopolnitve se nanašajo na predvideno gradnjo čistilne naprave za gravitacijsko območje naselja Kobilje.

3. člen

(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)

Dopolni se tekstualni del dolgoročnega plana, navedenega v 1. členu tega odloka, in sicer v poglavju 7.3.2.2. Komunalna infrastruktura, Kanalizacijsko omrežje na koncu doda »in Kobilja«.

4. člen

Dopolni se kartografski del dolgoročnega plana za območje za območje Občine Kobilje, in sicer:

a) karte v merilu 1:25000

– zasnova primarne rabe prostora

– zasnova oskrbe z vodo in razmestitev čistilnih naprav;

b) karta v merilu 1:5000 z oznako Turnišče 18, ki je istočasno sestavni del prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana.

5. člen

(Spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)

Dopolni se tekstualni del srednjeročnega družbenega plana Občine Lendava navedenega v prvem členu, in sicer se v poglavju 11.2.12. Urejanje kanalizacijskega omrežja na koncu doda: »Izgradnja kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave na gravitacijskem območju naselja Kobilje«.

6. člen

Spremeni in dopolni se kartografski del družbenega plana Občine Lendava za obdobje 1986–1990 in sicer pregledni kartografski načrti v merilu 1:5000, in sicer karta z oznako Turnišče 18.

7. člen

Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Kobilje začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-01-868/99

Kobilje, dne 15. novembra 1999.

Župan
Občine Kobilje
Pavel Nemet l. r.

4504. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo v naselju

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/89, 37/85, 26/90 in Uradni list RS, št. 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 20. člena statuta Občine Kobilje (Uradni list RS, št. 45/95) je Občinski svet občine Kobilje na 11. redni seji z dne 11. 11. 1999 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo v naselju

1. člen

S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o lokacijskem načrtu za kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo v naselju (Uradni list RS, št. 41/96).

2. člen

Črta se zadnji odstavek 3. člena ter se nadomesti z novim besedilom, ki glasi:

»Čistilna naprava bo zgrajena na parc. št. 5388/5, utrjena dostopna pot pa na parc. št. 5388/2 v k.o. Kobilje. Celotna površina za čistilno napravo znaša za 300 m² in je zavarovana z ograjo maksimalne višine 2 m.

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-01-869/99

Kobilje, dne 15. novembra 1999.

Župan
Občine Kobilje
Pavel Nemet l. r.

4505. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje izven ureditvenih območij naselij v Občini Lendava, ki jih ne urejamo s prostorsko izvedbenimi načrti

Na podlagi 20. člena statuta Občine Kobilje (Uradni list RS, št. 45/95) je Občinski svet občine Kobilje na 11. redni seji z dne 11. 11. 1999 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje izven ureditvenih območij naselij v Občini Lendava, ki jih ne urejamo s prostorsko izvedbenimi načrti

1. člen

S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o prostorsko ureditvenih območjih naselij v Občini Lendava, ki se ne urejajo s prostorsko izvedbenimi načrti (Uradne objave občin Pomurja, št. 28/88 in Uradni list RS, št. 9/96).

2. člen

V drugem odstavku 6. člena ter drugem in petem odstavku 7. člena se besede »Upravna enota Lendava, Notranja organizacijska enota za kmetijstvo, v sodelovanju s predstavnikom občinskega upravnega organa za kmetijstvo« črtajo in nadomesti z besedami: »Upravni organ občine Kobilje«.

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-01-870/99

Kobilje, dne 15. novembra 1999.

Župan
Občine Kobilje
Pavel Nemet l. r.

4506. Statut Občine Kobilje

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Kobilje na 5. redni seji dne 13. 9. 1999 sprejel

**STATUT
Občine Kobilje**

I. SPLOŠNE DOLOČBE TER OBMOČJE IN DELI OBČINE

1. člen

Območje Občine Kobilje obsega območje naselja Kobilje.

2. člen

Statut Občine Kobilje ureja najpomembnejša vprašanja Občine Kobilje, in sicer območje Občine Kobilje ter organizacijo in delovanje njenih organov.

3. člen

Občina Kobilje je pravni naslednik celotnega območja prejšnjega pravnega subjekta Krajevne skupnosti Kobilje, celotnega premoženja, vseh pravic, obveznosti in financ Krajevne skupnosti Kobilje.

4. člen

Občina ima svoj grb, zastavo in pečat. Pečat je okrogle oblike in vsebuje ime občine in kraja. Velikost, uporabo in hrambo pečata določi župan s svojim aktom.

5. člen

Občina Kobilje ima svoj praznik. Praznik Občine Kobilje se določi z odlokom.

6. člen

Občino kot pravno osebo predstavlja in zastopa župan.

V premoženjskih zadevah zastopa občino in njene organe Javno pravobranilstvo RS – Murska Sobota.

Župan lahko za zastopanje občine v premoženjskih pravnih zadevah pooblasti tudi drugo osebo, ki po zakonu lahko izvaja navedene naloge. Za izvajanje le-teh ostane odgovoren župan.

7. člen

Občani Občine Kobilje so vsi tisti, ki imajo na območju občine stalno prebivališče. Občina lahko za posebne zasluge podeli naziv častnega občana. Pogoje za podelitev, postopek in način podelitve določa poseben odlok.

8. člen

Občina varuje koristi svojega prebivalstva. V okviru ustave in zakonov samostojno opravlja svoje zadeve in izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene s področnimi zakoni ter naloge, ki jih s soglasjem občine prenese v občinsko pristojnost država.

9. člen

Občani uresničujejo lokalno samoupravo v občini neposredno in prek organov občine.

Občina se pri uresničevanju skupnih nalog povezuje in sodeluje s sosednjimi in drugimi občinami ter širšimi lokalnimi samoupravnimi skupnostmi.

10. člen

Občani se lahko obračajo s peticijo ali drugo pobudo na katerikoli organ občine, ki jim mora odgovoriti najkasneje v 30 dneh.

11. člen

Občina je pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja. Sedež Občine Kobilje je v Kobilju 35.

12. člen

Občina Kobilje se lahko povezuje v pokrajino. Skupaj s sosednjimi občinami.

Občina Kobilje sodeluje z drugimi občinami za opravljanje skupnih zadev na načelih prostovoljnosti, enakopravnosti in solidarnosti.

II. NALOGE OBČINE

13. člen

Občina po svojih organih samostojno ureja in opravlja vse lokalne zadeve javnega pomena, določene s tem statutom in zakonom, zlasti pa:

1. na področju normativnega urejanja:
 - sprejema statut občine, odloke in druge občinske akte;
 - sprejema občinski proračun in zaključni račun;
 - sprejema načrt razvoja občine;
 - sprejema prostorske plane;
 - predpisuje lokalne davke;
 - ureja upravljanje z energetskimi in vodovodnimi komunalnimi objekti;
 - ureja javne ceste, javne poti, rekreacijske ter druge javne površine;
 - organizira komunalno-redarsko službo in skrbi za red v občini;
 - ureja delovanje občinske uprave;
 - ureja občinske javne službe;
 - ureja način in pogoje upravljanja s premoženjem občine;
 - določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine;
 - sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premoženja;
 - ureja druge lokalne zadeve javnega pomena;
 - sprejema načrt varstva pred požarom lokalne skupnosti;
 - ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
 - določi organizacijo in način dela v vojni;
2. pospešuje in skrbi za:
 - službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele;
 - vzgojno, izobraževalno, raziskovalno, informacijsko, dokumentacijsko, društveno, turistično, kulturno in drugo dejavnost na svojem območju;
 - razvoj športa in rekreacije;
 - osebno in vzajemno zaščito prebivalcev ter dejavnosti za preprečevanje in blažitev posledic naravnih in drugih nesreč;
3. na področju upravljanja:
 - upravlja občinsko premoženje;
 - v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe;
 - vodi javna in druga podjetja;
 - upravlja občinske javne površine in drugo javno dobro;
 - upravlja z lokalnimi javnimi cestami in javnimi potmi;
 - vodi sile za zaščito, reševanje in pomoč;
4. s svojimi sredstvi:
 - gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne površine;
 - pospešuje kulturno, društveno, vzgojno in knjižnično dejavnost in njihov razvoj;
 - gradi komunalne objekte in naprave;
 - ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj;
 - zagotavlja delovanje lokalnih javnih služb;
 - skrbi za razvoj energetike in pospešuje naloge na področju ekologije;
 - zagotavlja delovanje občinskega sveta, župana in odborov ter občinske uprave;

- zagotavlja sredstva za izvajanje dejavnosti na področju osnovnega izobraževanja, kulture, športa, socialnega varstva, otroškega varstva, zdravstvenega varstva in drugih dejavnosti;

- zagotavlja subvencije in tekoče transferje v gospodarske javne službe (komunalna dejavnost, stanovanjska dejavnost, cestna dejavnost, gospodarjenje s prostorom, druge dejavnosti);

- zagotavlja sredstva za požarno varnost in gasilstvo;

- zagotavlja sredstva za upravljanje pokopališke, pogrebne in mrliško ogledne službe;

- organizira, usposablja in opremlja občinske enote, službe in druge operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč;

- organizira požarno stražo, ko je razglašena povečana nevarnost požarov v naravnem okolju ter izvaja druge ukrepe za varstvo pred požarom;

- organizira sistem alarmiranja;

- gradi javna zaklonišča na območjih, kjer je obvezna graditev zaklonišč;

- zagotavlja nujna sredstva za začasno nastanitev in oskrbo ogroženih prebivalcev;

5. ureja in vzdržuje:

- lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne površine;

- vodovodne, energetske in komunalne objekte;

- sredstva za zaščito, reševanje in pomoč;

6. s svojimi ukrepi:

- omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine;

- pospešuje razvoj športa in rekreacije;

- skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč;

- skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, geotermalnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja;

- razvija dejavnost za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;

7. zagotavlja in organizira:

- pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč;

- nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami;

- izvensodno poravnavo sporov;

- spremljanje nevarnosti ter obveščanje in alarmiranje prebivalstva o pretečih nevarnostih;

- zveze za potrebe zaščite, reševanja in pomoči;

- zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah;

- usposabljanje prebivalcev in pripadnikov Civilne zaščite za osebno in vzajemno zaščito oziroma reševanje in pomoč;

- odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč;

8. pridobiva in razpolaga:

- z vsemi sredstvi občinskega premoženja;

- pridobiva sredstva za delovanje in razvoj občine;

9. sklepa:

- pogodbe o pridobivanju in odtujitvi premičnin in nepremičnin;

- pogodbe z društvi in drugimi organizacijami o opravljanju gasilske javne službe ter nalog zaščite, reševanja in pomoči;

- pogodbe o sanacijah;

- pogodbe o uporabi javnega in drugih razmerij v kate-re vstopa občina;

10. pomaga:

- pri organiziranju kurirske službe in izvajanju mobilizacije;

- pri pripravi in organiziranju proizvodnje in storitev v vojni.

14. člen

Občina opravlja tudi zadeve, ki se nanašajo na:

- vodenje evidence volilne pravice,

- razgrinjanje volilnih imenikov,

- volitve predstavnikov lokalnih interesov v Državni svet,

- občinsko upravno nadzorstvo,

- nadzorstvo nad izvajanjem občinskih javnih služb in javnih prireditev,

- evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,

- ugotavljanje javnega interesa za razglasitev za potrebe občine,

- določanje pogojev za uporabo stavbnih zemljišč,

- odločanje o rabi prostora,

- izdelavo in usklajevanje načrtov zaščite in reševanja,

- gasilstvo kot obvezno lokalno službo,

- varstvo naravne in kulturne dediščine,

- ukrepe za zaščito okolja,

- sprejemanje prostorskih izvedbenih aktov,

- odločanje o namembnosti urbanega prostora,

- izdajanje lokacijskih in gradbenih dovoljenj,

- javno zdravstveno službo na primarni ravni ter lekarniško dejavnost,

- mrliško ogledna služba,

- določanje komunalnih dejavnosti,

- organizacijo dimnikarske službe,

- oskrbo naselij s toplotno energijo in plinom iz lokalnih omrežij,

- odlaganje odpadkov in opravljanje drugih dejavnosti varstva okolja,

- graditev in vzdrževanje vodovodnih in energetskih objektov,

- graditev in vzdrževanje lokalnih cest, ulic in trgov,

- vzdrževanje gozdnih cest,

- pospeševanje razvoja kmetijstva in ohranjanje naravne krajine,

- varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstva pred hrupom,

- urejanje lokalnega prometa,

- določanje pogojev za opravljanje obrti, gostinstva in turizma,

- določanje kazni za nepravilno parkiranje, določanje parkirnih površin, način parkiranja, prepovedi parkiranja,

- predpisovanje prometne ureditve,

- urejanje lokalnega potniškega prometa,

- ustvarjanje pogojev za gradnjo stanovanj,

- zagotavljanje javne službe za osebno pomoč ter za pomoč na domu,

- upravni nadzor nad izvajanjem svojih predpisov.

15. člen

Občina predpisuje in določa pod pogoji, ki jih določa zakon naslednje davke in druge občinske dajatve:

- davek od premoženja,

- davek na dediščino in darila,

- davek na dobitnike od iger na srečo,

- davek na promet nepremičnin,

- določa najemnine in zakupnine za oddana zemljišča, stanovanja, lokalne in druge občinske objekte,

- določa pogoje za oddajo in najem objektov in drugega premoženja,

- določa takse, prispevke, nadomestila in druge dajatve v skladu z zakonom.

III. ORGANI OBČINE

1. Skupne določbe

16. člen

Organi občine so občinski svet, župan in nadzorni odbor.

Organ občine je tudi občinska volilna komisija.

Člani občinskega sveta, župan in podžupan so občinski funkcionarji.

Člani organov občine opravljajo svojo funkcijo neprofesionalno. Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.

17. člen

Organi občine se volijo za štiri leta.

18. člen

Delo občinskih organov je javno.

Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu občinskih organov, z navzočnostjo občanov in predstavnikov javnih občil na sejah občinskega sveta ter na druge načine, ki jih določa ta statut in poslovnik občinskega sveta.

Občinski svet obvešča javnost o svojem delu.

Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in drugih občinskih organov, ki so zaupne narave.

19. člen

Občinski organi so sklepčni, če je na njihovih sejah navzoča večina njihovih članov.

2. Občinski svet

20. člen

Občinski svet je najvišji organ odločanja v občini.

Občinski svet ima naslednje pristojnosti:

- sprejema statut občine,
- sprejema odloke in druge občinske akte,
- sprejema poslovnik za svoje delo,
- sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,
- potrjuje začasne nujne ukrepe,
- sprejema občinski proračun in zaključni račun,
- ustanavlja občinske odbore ter voli in razrešuje njihove člane,
- imenuje člane nadzornega odbora,
- imenuje volilne komisije za občinske volitve,
- na predlog župana imenuje in razrešuje podžupana,
- imenuje in razrešuje predstavnike občine v sosvetu načelnika upravne enote,
- potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,
- s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino plače in dela plače, občinskih funkcionarjev ter kriterije in merila za nagrade in nadomestila članom organom in delovnih teles, ki jih imenuje občinski svet,
- nadzoruje delo župana, podžupana, odborov in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta,
- določa organizacijo in delovno področje občinske uprave ter nadzoruje njeno delo,
- določa načrt delovnih mest občinske uprave na predlog župana,

- daje soglasje k imenovanju višjih upravnih delavcev,
- odloča o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin, kolikor o tem v skladu s tem ne odloča župan,
- odloča o najemu občinskega posojila,
- razpisuje referendum,
- daje pobudo za sklice zborov občanov,
- določa nadomestilo oziroma plačo župana ter nadomestilo članov občinskega sveta, odborov in nadzornega odbora,
- ustanavlja gospodarske in druge javne zavode ter javne gospodarske službe,
- daje koncesije,
- določa prispevke za opravljanje komunalnih storitev,
- daje soglasje k prevzemu opravljanja državnih nalog,
- sprejema in obravnava pritožbe občanov,
- določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- določi organizacijo občinskega sveta in uprave ter način njihovega delovanja v vojni,
- imenuje člane odbora za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada,
- odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in ta statut.

21. člen

Občinski svet daje tudi mnenje k imenovanju predstojnikov republiških organov, pristojnih za občino.

Občinski svet odloča o vseh na občino prenesenih pristojnostih iz državne pristojnosti, če zakon ne določa, da o teh zadevah odloča drug občinski organ.

22. člen

Občinski svet šteje osem članov. Člani občinskega sveta se volijo za 4 leta. Mandat članov občinskega sveta se začne s potekom mandata prejšnjih članov občinskega sveta ter traja do prve seje novoizvoljenega občinskega sveta.

Člani občinskega sveta in župan so občinski funkcionarji.

Ko članom občinskega sveta preneha mandat, jim preneha tudi članstvo v vseh občinskih organih in organih javnih zavodov ter skladov, katerih ustanoviteljica je občina in v katere so bili imenovani kot predstavniki občinskega sveta.

Župan, člani nadzornega odbora in delavci občinske uprave ne morejo biti člani občinskega sveta.

23. člen

Občinski svet se voli na podlagi splošne in enake volilne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem.

Volilno pravico imajo državljani, ki imajo v občini stalno prebivališče.

Občinski svet se voli po večinskem načelu.

Za volitve občinskega sveta se lahko občina razdeli na volilne enote, ki jih določi odlok občinskega sveta.

Člani občinskega sveta opravljajo svoje funkcije nepoklicno.

Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo župana in člana nadzornega odbora kot tudi ne z delom v občinski upravi.

Funkcija člana občinskega sveta tudi ni združljiva s funkcijo načelnika upravne enote in vodje notranje organizacijske enote v upravni enoti kot tudi ne z delom v državni upravi na delovnih mestih, na katerih delavci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela organov občine.

Članu občinskega sveta preneha mandat:

- če izgubi volilno pravico,
- če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
- če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od 6 mesecev,
- če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta,
- če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta,
- če odstopi.

Članu občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko občinski svet ugotovi, da so nastali razlogi iz prejšnjega odstavka. Razlogi za prenehanje mandata člana občinskega sveta iz prve, druge in tretje alineje prejšnjega odstavka tega člena se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe. Član občinskega sveta je dolžan občinski svet obvestiti o svoji odločitvi v zvezi s četrto in peto alinejo prvega odstavka tega člena.

Odstop člana občinskega sveta mora biti podan v pisni obliki.

Članu občinskega sveta preneha mandat, ko občinski svet na podlagi poročila komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata.

Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na prvi seji po nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.

Za izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega člana občinskega sveta se upoštevajo določila zakona.

24. člen

Občinski svet se konstituira na svoji prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov občinskega sveta. Prvo sejo skliče dotedanji župan najkasneje v 20 dneh po izvolitvi.

25. člen

Seje občinskega sveta sklicuje in vodi župan. Župan sklicuje seje v skladu z določbami tega statuta in poslovnika občinskega sveta ter glede na potrebe odločanja na občinskem svetu, mora pa jih sklicati najmanj štirikrat letno.

Župan mora sklicati sejo, če to zahteva najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora biti v petnajstih dneh potem, ko je bila podana pisna zahteva za sklic seje.

Če župan seje občinskega sveta ne skliče v roku sedmih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani občinskega sveta, ki so zahtevo podali. Zahtevi za sklic seje mora biti priložen dnevni red predlagane točke, predlagan dnevni red pa lahko dopolni še z novimi točkami.

26. člen

Seje občinskega sveta so javne.

Če to terja javni interes, lahko svet sklene, da se javnost izključi.

Člani občinskih odborov in župan imajo pravico prisostvovati sejam občinskega sveta. Predstavniki občinskih odborov so se na zahtevo občinskega sveta dolžni udeležiti seje odbora in odgovarjati na vprašanja članov občinskega sveta.

27. člen

Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina njegovih članov.

Občinski svet sprejema odločitve z večino navzočih članov, razen, če zakon ali ta statut določa drugačno večino.

Glasovanje je javno. Tajno se glasuje le, kadar tako določa zakon ali ta statut, in kadar tako zahteva najmanj večina članov sveta.

28. člen

Občinski svet ima svoj poslovnik, s katerim podrobneje ureja način dela, postopek odločanja in razmerja do drugih občinskih organov.

Svet sprejema poslovnik z dvotretjinsko večino navzočih članov.

3. Občinski odbori in komisije

29. člen

Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo imenuje izmed članov občinskega sveta.

Občinski svet lahko ustanovi tudi druge komisije in odbore kot svoja delovna telesa. Člane komisije in odborov imenuje izmed članov občinskega sveta, lahko pa tudi izmed drugih občanov.

30. člen

Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s statutom občine in poslovnikom občinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.

4. Nadzorni odbor

31. člen

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.

Nadzorni odbor ima tri člane, ki jih imenuje občinski svet na podlagi liste kandidatov z večino glasov navzočih članov občinskega sveta.

Listo kandidatov sestavi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Predloge za člane nadzornega odbora lahko predlagajo člani občinskega sveta, stranke in občani.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja mora pri sestavi liste kandidatov za nadzorni odbor upoštevati, da so za kandidate predlagani občani, ki poznajo finančno-računovodske predpise, znajo opraviti preverjanje skladnosti poslovanja z zakoni in drugimi predpisi oziroma imajo ustrezno strokovno izobrazbo finančno-računovodske ali pravne smeri.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, delavci občinske uprave ter člani poslovdstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.

32. člen

Konstitutivno sejo nadzornega odbora skliče župan.

Na prvi seji člani odbora izvolijo predsednika, ki predstavlja nadzorni odbor in zastopa njegove ugotovitve, mnenja, priporočila in predloge pred organi občine in pri nadzorovanih osebah, podpisuje pisne odpravke nadzornega odbora ter sklicuje in vodi seje.

Mandat nadzornega odbora traja do izteka mandata občinskega sveta.

Občinski svet lahko na predlog nadzornega odbora razreši člana nadzornega odbora, če nastopijo razlogi, ki so v zakonu določeni za predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta.

33. člen

Naloge nadzornega odbora so:

- preverjanje skladnosti proračuna občine z zakoni, drugimi predpisi s področja javnih financ, odloki, programi in drugimi sklepi občinskega sveta,
- preverjanje skladnosti zaključnega računa s proračunom in odločitvami občinskega sveta,
- preverjanje skladnosti finančnih načrtov ožjih delov občine ter uporabnikov proračunskih sredstev,
- periodično preverjanje pravilnosti in pravočasnosti izvajanja nalog izvrševanja občinskega proračuna,
- redno preverjanje pravilnosti in gospodarnosti razpolaganja z občinskim premoženjem.

Nadzorni odbor opravlja naštetá preverjanja v obliki rednega nadzora.

Občinski svet in župan lahko zahtevata, da nadzorni odbor o določeni zahtevi da mnenje oziroma da opravi nadzor pri uporabniku proračunskih sredstev.

34. člen

Nadzorni odbor sprejema odločitve na sejah z večino vseh članov.

Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela poročilo s priporočili in predlogi in najmanj dvakrat letno poroča občinskemu svetu o svojih ugotovitvah.

Občinski organi so dolžni obravnavati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora in jih v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati.

Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah lahko obvešča javnost takrat, ko je njegovo poročilo dokončno ter tako, da ob obveščanju spoštuje pravice strank. Poročilo nadzornega odbora postane dokončno, ko je nadzorni odbor poročilo vročeno nadzorovani osebi v pripombe in odgovor ponovno obravnaval in izdelal dokončno poročilo s priporočili in predlogi ter ga predložil občinskemu organu oziroma organu uporabnikov občinskega proračuna.

35. člen

Župan je dolžan tekoče obveščati nadzorni odbor o premoženjskem in finančnem poslovanju občine ter zagotoviti strokovno in administrativno pomoč občinske uprave.

Za delo nadzornega odbora se zagotavljajo sredstva v občinskem proračunu v sredstvih za delo občinskih organov in občinske uprave.

5. Župan

36. člen

Občina ima župana. Župan je izvoljen na neposrednih volitvah. Župan lahko opravlja svojo funkcijo tudi poklicno.

Mandatna doba župana traja 4 leta.

Funkcija župana ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta in člana nadzornega odbora ter z delom v občinski upravi.

37. člen

Župan opravlja naslednje naloge:

- predstavlja in zastopa občino,
- predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje občinskega sveta, nima pa pravice glasovanja,
- predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun,
- predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta,

- predlaga imenovanje podžupana,
 - skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov,
 - skrbi in odgovarja za izvajane odločitve občinskega sveta in občinskih odborov,
 - skrbi in odgovarja za izvajanje odločitve občinskega sveta in občinskih odborov,
 - vodi, nadzoruje in usmerja delo občinske uprave,
 - določa sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi,
 - imenuje višje upravne delavce in sklepa delovna razmerja zaposlenih v občinski upravi,
 - skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,
 - imenuje poveljnike in štabe Civilne zaštite občine, sektorjev ter poveljnike za CZ,
 - sprejme načrte zaštite in reševanja,
 - določi društva, gospodarske družbe, zavode in druge organizacije na območju občine, ki morajo izdelati načrte zaštite in reševanja,
 - ugotavlja in razgláša stopnjo požarne ogroženosti v naravnem okolju na območju občine,
 - odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev ter izjemoma določi lastnike in uporabnike stanovanjskih hiš, ki morajo začasno sprejeti na stanovanje evakuirane in ogrožene osebe,
 - sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se občinski svet ne more sestati,
 - predlaga upravnemu organu za obrambo razporeditev delavcev oziroma državljanov na delovno dolžnost oziroma na dolžnost v civilni zaščiti ter uresničevanje materialnih dolžnosti,
 - opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon in ta statut.
- Občinski svet lahko določi, da bo določene naloge iz pristojnosti občinskega sveta opravljal župan.

38. člen

V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu ogroženo življenje in premoženje občanov, pa se občinski svet ne more pravočasno sestati, lahko župan sprejme začasne nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev občinskemu svetu takoj, ko se ta lahko sestane.

39. člen

Župan mora zadržati izvajanje nezakonite odločitve občinskega sveta. Če to stori, mora navesti razloge za zadržanje take odločitve na seji občinskega sveta.

Če se odločitev sveta nanaša na zadevo, ki je bila z zakonom poverjena občini, mora župan opozoriti pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost odločitve.

40. člen

Župan ima pravico udeleževati se sej občinskih odborov in komisij, sej nadzornega odbora pa le na njegovo povabilo.

41. člen

Občina ima enega podžupana. Podžupana imenuje občinski svet z večino vseh članov na predlog župana izmed članov občinskega sveta.

Imenovanje podžupana določi občinski svet z aktom, ki določa, da bo v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravljal funkcijo župana v času od sprejema sklepa o predčasnem prenehanju mandata in razpisa nadomestnih volitev do izvolitve novega župana.

42. člen

Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.

Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.

43. člen

Podžupan opravlja funkcijo podžupana in funkcijo člana občinskega sveta hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne opravlja funkcije člana občinskega sveta.

44. člen

Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan ne moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča župan član občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši član občinskega sveta.

V času nadomeščanja opravlja član občinskega sveta tekoče naloge iz pristojnosti župana.

45. člen

Županu in podžupanu preneha mandat:

- če izgubi volilno pravico,
- če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
- če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo kot šest mesecev,
- če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo župana ali podžupana,
- če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha opravljati dejavnost, ki ni združljiva s funkcijo župana ali podžupana,
- če odstopi,
- če je po odločitvi Državnega zbora razrešen.

Podžupanu preneha mandat, če ga občinski svet na predlog župana razreši.

Če je župan razrešen po odločitvi Državnega zbora, je razrešen tudi podžupan. Mandat jima preneha z dnem razrešitve.

Razlogi za prenehanje mandata iz prve, druge in tretje alineje prvega odstavka tega člena se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe.

Župan oziroma podžupan je dolžan občinski svet obvestiti o svoji odločitvi v zvezi s četrto, peto in šesto alinejo prvega odstavka tega člena. Odločitev oziroma odstopna izjava župana ali podžupana mora biti v pisni obliki posredovana komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Komisija je dolžna v roku 8 dni po prejemu pisne izjave posredovati predlog ugotovitvenega sklepa občinskemu svetu.

Županu oziroma podžupanu preneha mandat z dnem, ko občinski svet na podlagi pisne izjave oziroma predloga komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata.

Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na seji, na kateri je dana pisna izjava ali najkasneje na prvi seji po nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.

Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet predsedniku občinske volilne komisije. Če županu preneha mandat več kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe, razpiše občinska volilna komisija nadomestne volitve.

Podžupanu s prenehanjem mandata zaradi razlogov iz prve do vključno pete alineje prvega odstavka tega člena preneha tudi mandat člana občinskega sveta. Odstop se šteje za razrešitev, če podžupan ne izjavi, da odstopa tudi kot član občinskega sveta.

Za izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega člana občinskega sveta se upoštevajo določbe zakona.

Prenehanje mandata podžupana zaradi razrešitve po drugem odstavku tega člena ne vpliva na mandat člana občinskega sveta.

Občinski svet lahko določi, da bo določene naloge iz pristojnosti občinskega sveta opravljal župan.

46. člen

Operativno strokovno vodenje Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini izvajajo poveljniki in štab CZ občine, poveljniki in štabi CZ sektorjev ter poveljniki za CZ. V ta namen pripravljajo ocene ogroženosti in načrte zaščite in reševanja.

Poveljniki in poverjeniki za CZ iz prejšnjega odstavka so za svoje delo odgovorni županu in nadrejenim poveljnikom CZ. Pri vodenju zaščite, reševanja in pomoči imajo tudi posebna pooblastila.

6. Neposredne oblike odločanja občanov

47. člen

Neposredne oblike odločanja občanov o lokalnih zadevah so zbor občanov, referendum in ljudska iniciativa.

48. člen

Zbor občanov v občini:

- razpravlja o spremembah statuta občine,
- razpravlja o povezovanju z drugimi občinami v širše samoupravne lokalne skupnosti,
- razpravlja o lokalni problematiki,
- razpravlja o delu občinskega sveta, župana in drugih občinskih organov,
- razpravlja o poročilih občinskih organov o njihovem delu,
- razpravlja o spremembah območja občine,
- daje mnenja o zadevah iz prejšnjih alinej.

49. člen

Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo, na pobudo občinskega sveta ali na zahtevo najmanj pet odstotkov volivcev v občini.

50. člen

Občinski svet lahko o kakšnem svojem aktu ali drugi odločitvi razpiše referendum na lastno pobudo, mora pa ga razpisati, če to zahteva najmanj deset odstotkov volivcev v občini.

Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki imajo pravico voliti člane občinskega sveta.

Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje večina volivcev, ki so glasovali.

51. člen

Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo lokalne volitve.

Glede glasovanja na referendumu in drugih vprašanj, ki niso urejena v tem statutu, veljajo določbe zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, na njegovi podlagi pa se smiselno uporabljajo tudi določbe zakona o lokalnih volitvah.

52. člen

Občinski svet oziroma župan lahko razpišeta svetovalni referendum o posameznih vprašanih posebnega pomena, da se ugotovi volja občanov.

Svetovalni referendum se mora razpisati na zahtevo najmanj pet odstotkov volivcev v občini.

Svetovalni referendum ne zavezuje občinskih organov.

Glede izvedbe svetovalnega referenduma se smiselno uporabljajo določbe 26. in 27. člena tega statuta.

53. člen

Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih organov.

Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta občinskega sveta, mora ta obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o njej pa odločiti najkasneje v treh mesecih.

Če se zahteva nanaša na druge odločitve občinskih organov, mora pristojni organ o njej odločiti najkasneje v enem mesecu.

Glede postopka vložitve zahteve iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, ki urejajo ljudsko iniciativo.

IV. OBČINSKA UPRAVA

1. Organizacija občinske uprave

54. člen

Notranjo organizacijo in delovno področje občinske uprave določi občinski svet na predlog župana z odlokom. Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan.

55. člen

Občinski svet lahko na predlog župana odloči, da z drugo občino ali z drugimi občinami ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave.

Organizacija in delo organa skupne občinske uprave se določi s splošnim aktom o ustanovitvi (z odlokom), ki ga na skupen predlog županov sprejmejo občinski sveti občin.

56. člen

Organi občine odločajo o pravicah in dolžnostih posameznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v upravnih stvareh in v upravnem postopku.

Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.

O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom drugače določeno.

O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske uprave odloča župan občine, v katero krajevno pristojnost zadeva spada, če zakon ne določa drugače.

57. člen

Organizacija občinske uprave je na predlog župana določena s tem statutom. Župan lahko predlaga spremembo organizacije občinske uprave, določene s tem statutom. Podrobnejša organizacija občinske uprave se lahko na predlog župana določi z odlokom.

58. člen

Občinsko upravo vodi župan.

Župan je za izvajanje občinskih predpisov in odločitev občinskega sveta odgovoren svetu.

Za neposredno izvajanje nalog uprave skrbi tajnik občinske uprave, ki ga na predlog župana imenuje občinski svet.

Župan lahko pooblasti tajnika za podpisovanje določenih aktov poslovanja.

59. člen

Naloge občinske uprave opravlja:

– občinski urad, v okviru katerega se lahko ustanovijo oddelki za izvajanje določenih nalog uprave.

Urad opravlja vse uradne zadeve iz pristojnosti občinske uprave, razen tistih, za katere so ustanovljeni oddelki.

Občinska uprava zagotavlja opravljanje informacijske dejavnosti na svojem območju.

60. člen

Za delo urada je tajnik odgovoren županu.

61. člen

Upravne naloge občinske uprave opravljajo tajnik, višji upravni, upravni in strokovno tehnični delavci.

62. člen

Tajnik, višji upravni, upravni in strokovno tehnični delavci so upravičeni do plače, ki jo v skladu z zakonom ter načrtom delovnih mest in pravilnikom o nagrajevanju, ki ju sprejme občinski svet, določi župan.

Za tajnika občinske uprave in druge zaposlene v občinski upravi, se uporabljajo predpisi o delovnih razmerjih in plačah, ki veljajo za delavce v državni upravi.

63. člen

Posamične akte in izvire pristojnosti občine izda tajnik, ki lahko pooblasti delavce uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje v upravnih stvareh.

Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih stvareh iz prenesene državne pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil, če ni z zakonom drugače določeno.

64. člen

V upravnem postopku o upravnih stvareh iz občinske in prenesene državne pristojnosti odločajo uradne osebe po zakonu o splošnem upravnem postopku in po posebnih postopkih določenih z zakonom.

65. člen

Tajnik skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih predpisov o upravnem postopku.

Župan mora zagotoviti vodene evidence o upravnih stvareh v skladu s predpisom Ministrstva za notranje zadeve.

66. člen

O upravnih stvareh iz občinske izvirne pristojnosti lahko odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščen za opravljanje teh zadev in ima višjo ali visoko strokovno izobrazbo in opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku, v skladu s posebnim zakonom. Ob teh pogojih lahko na prvi stopnji v enostavnih upravnih stvareh odloča tudi uradna oseba, ki ima srednjo strokovno izobrazbo.

O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali zaposlenega v občinski upravi odloča tajnik občine, ki v primeru izločitve predstojnika občinske uprave o stvari tudi odloči, če je predstojnik pooblaščen za odločanje v upravnih stvareh.

O izločitvi tajnika občine ali župana odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.

Če župan nima ustrezne strokovne izobrazbe za opravljanje dejanj v upravnem postopku, mora postopek do izdaje odločbe voditi uradna oseba, ki izpolnjuje pogoje za vodenje upravnega postopka po zakonu in tem statutu.

Administrativna dela v organih in službah občine lahko opravljajo delavci s srednjo strokovno izobrazbo.

67. člen

O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti občinske uprave odloča župan, zoper odločitev župana je dopusten upravni spor.

O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz državne pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča ministrstvo, pristojno za ustrezno področje, oziroma njegov organ v sestavi.

68. člen

O izločitvi župana odloča občinski svet.

O izločitvi tajnika odloča župan.

O izločitvi uradne osebe odloča župan, če pa upravo vodi po pooblastilu župana tajnik, odloča o izločitvah uradnih oseb tajnik.

2. Nadzor nad zakonitostjo dela uprave

69. člen

Ministrstvo vsako na svojem področju, nadzoruje zakonitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih iz izvirne pristojnosti izdajajo župan, občinski svet in pooblaščen delavci občinske uprave.

V zadeva, ki jih na organe občine prenese država, opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primerenostjo in strokovnostjo njihovega dela.

Pri izvajanju nadzorstva po prejšnjem odstavku lahko pristojno ministrstvo predpiše organizacijo služb za izvajanje nalog iz državne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog na teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravljanje nalog iz državne pristojnosti.

70. člen

Občani lahko opozorijo pristojno ministrstvo, ki nadzoruje delo občinske uprave, naj ukrepa po zakonu o upravi, če ugotovi, da upava, župan ali občinski svet pri odločanju ne ravnajo v skladu z zakonom in drugimi zakonitimi predpisi.

V. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE

71. člen

Občina Kobilje lahko organizira javne službe.

Opravljanje javnih služb zagotavlja občina:

- neposredno v okviru občinske uprave,
- z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij,
- z dajanjem koncesij,
- z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.

Z javnimi službami Občina Kobilje zagotavlja in ureja javne dobrine in storitve na področjih in primerih, kadar je to v javnem interesu.

Materialne javne dobrine oziroma storitve zagotavlja občina z gospodarskimi javnimi službami, nematerialne javne dobrine oziroma storitve pa z negospodarskimi javnimi službami.

72. člen

Občina Kobilje lahko organizira in ureja javne službe s svojimi splošnimi in posamičnimi akti v skladu z zakonom na posameznem področju.

73. člen

Na področju družbenih dejavnosti zagotavlja občina javne službe za izvajanje naslednjih dejavnosti:

- osnovnošolsko izobraževanje,
- predšolska vzgoja in varstvo otrok,
- knjižničarstvo.

Občina lahko ustanovi javne službe tudi na drugih področjih, s katerimi se zagotavljajo javne potrebe.

74. člen

Občina Kobilje organizira javne službe kot obvezne na naslednjih področjih:

- oskrba s pitno vodo,
- odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
- ravnanje s komunalnimi odpadki,
- odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
- javna snaga in čiščenje javnih površin,
- urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
- pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
- varstvo pred požari.

Izbirne gospodarske javne službe določi občina z odlokom.

75. člen

Občina Kobilje skrbi tudi za:

- javno razsvetljavo,
- plakatanje in okraševanje naselij,
- urejanje pokopališča ter pokopališko in pogrebno dejavnost,
- urejanje lokalnih cest,
- deratizacijo in dezinfekcijo.

76. člen

Za izvajanje nalog iz prejšnjih dveh členov ustanavlja občina javna podjetja in javne gospodarske zavode, podeljuje koncesije in oblikuje režijske obrate v okviru občinske uprave.

77. člen

Občina lahko zaradi gospodarskega in učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb ustanovi javno službo skupaj z drugimi občinami.

78. člen

Občina z odlokom določi načine in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb.

Za posamezno gospodarsko javno službo občina z odlokom določi zlasti:

- organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja po vrstah in številu izvajalcev,
- vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko razporeditev,
- pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,

- pravice in obveznosti uporabnikov,
- vire financiranja in način njihovega oblikovanja,
- vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe, ki so občinska lastnina ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa
- druge elemente pomembne za opravljanje in razvoj gospodarske javne službe.

79. člen

Občinski svet z odlokom o gospodarskih javnih službah določi vrste javnih služb ter načine in oblike njihovega izvajanja.

Občinski svet z odlokom ustanovi posamezno javno podjetje ali posamezni javni zavod.

VI. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE

80. člen

Premoženje občine sestavljajo nepremičnine in premične stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.

Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober gospodar.

Občinski svet odloča o pridobitvi in odtujitvi premičin in nepremičnin.

81. člen

Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov in iz davkov, taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.

82. člen

Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe so zajeti v proračunu občine.

Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja.

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z občinskim premoženjem in načrtovani odhodki.

V računu financiranja se izkaže odplačevanje dolgov in zadolževanje občine.

83. člen

Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom. V imenu občine se smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.

Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni vsi s statutom in z zakonom predpisani pogoji za uporabo sredstev.

84. člen

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine, če ni z odlokom občine drugače določeno.

85. člen

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine ali najame posojilo največ 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta. O najetju posojila odloča župan.

86. člen

Občina oblikuje svoje rezerve, v katere izloča del skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, ki se določi vsako leto s proračunom, vendar najmanj 0,5% prihodka. Odstotek izločanja sredstev določi občinski svet na predlog župana.

Izločanje v rezervo se izvrši vsak mesec.

Izločanje prihodkov v rezervo preneha, ko dosežejo rezerve občine 2% letnih doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov za zadnje leto.

87. člen

Rezerva se uporablja:

1. za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer, kot so zlasti suša, potres, požar, poplave in druge naravne oziroma ekološke nesreče, epidemije oziroma preprečevanje epidemij, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci;

2. za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki pritekajo neenakomerno;

3. za kritje stroškov proračunskega primanjkljaja.

Sredstva za namene iz 1. in 3. točke prejšnjega odstavka se dajejo praviloma brez obveznosti vračanja, sredstva iz 2. točke morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta.

O uporabi sredstev iz 1. in 3. točke prvega odstavka odloča občinski svet.

Z odlokom občine je lahko določeno, da župan odloča o uporabi sredstev za namene iz 1. točke prvega odstavka do zneska, določenega v proračunu za tekoče leto.

88. člen

Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, sprejme občinski svet zaključni račun proračuna za preteklo leto.

V zaključnem računu proračuna se izkažejo predvideni in doseženi prihodki, predvideni in doseženi odhodki, ter predvidena in dosežena izvršitev računa financiranja.

Občinski svet sprejme hkrati z zaključnim računom proračuna tudi premoženjsko bilanco občine na dan 31. decembra leta, za katerega se sprejema zaključni proračun.

Zaključni proračun se predloži občinskemu svetu do konca marca tekočega leta za preteklo leto.

89. člen

Občina se sme zadolževati z izdajo vrednostnih papirjev ali z najetjem posojil.

Občina izda vrednostne papirje v skladu z zakonom.

Občina se ne sme zadolževati v tujini, razen na podlagi zakona.

90. člen

Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih potrdi občinski svet. Pogodbe o zadolževanju sklepa župan na podlagi sprejetega proračuna in ob predhodnem soglasju ministrstva pristojnega za finance.

Občina se lahko zadolži le za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih javnih služb.

O zadolžitvi odloča občinski svet.

O zadolžitvi občina obvesti Ministrstvo za finance v osmih dneh po sprejetju odločitve.

91. člen

Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.

O soglasju odloča občinski svet.

Občine smejo dajati poročstva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljice so, vendar največ do 5% zagotovljene porabe v letu, v katerem se daje poročstvo.

92. člen

Prihodki občine za financiranje zagotovljene porabe so:

- davek na dediščine in darila,
- davek na dobitke iger na srečo,
- davek na promet nepremičnin,
- upravne takse,
- posebna taksa za uporabo igralnih avtomatov zunaj igralnic.

Prihodki iz prejšnjega odstavka pripadajo občini v višini, ki je določena z zakonom o njihovi uvedbi.

Za financiranje zagotovljene porabe pripada občini tudi del prihodkov od dohodnine, v višini določeni z zakonom.

93. člen

Prihodki občine za financiranje drugih nalog so:

- davek od premoženja,
- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
- krajevne takse,
- komunalne takse,
- pristojbine,
- odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda,
- prihodki uprave,
- drugi prihodki, določeni s posebnimi zakoni.

Prihodki iz prejšnjega odstavka pripadajo občini v višini, ki je določena v aktu o njihovi uvedbi.

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko občinski svet predpiše, da se davek od premoženja plačuje v višini, ki je do petkrat večja od višine, ki je določena z zakonom.

94. člen

Finančno poslovanje izvršuje finančno-knjigovodska služba.

Delo finančno-knjigovodske službe nadzoruje župan ali tajnik in nadzorni odbor.

VII. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE

1. Splošni akti občine

95. člen

Občinski svet sprejme statut občine in poslovnik za delo občinskega sveta.

Občinski svet sprejema odloke, odredbe, pravilnike in navodila kot splošne pravne akte.

Občinski odbor lahko sprejme poslovnik za svoje delo in izdaja pravilnike.

Občinski svet sprejema prostorske in druge plane razvoja občine, občinski proračun in zaključni račun.

96. člen

Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme svet z dvetretjinsko večino glasov vseh članov občinskega sveta.

97. člen

S poslovníkom, ki ga sprejme občinski svet z dvetretjinsko večino navzočih članov, se uredi organizacija in način dela občinskega sveta ter uresničevanje pravic in dolžnosti članov občinskega sveta.

98. člen

Z odlokom ureja občina na splošni način zadeve iz svoje pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in določa način njihovega dela ter ustanavlja javne službe.

Z odlokom ureja občina tudi zadeve in prenesene pristojnosti, kadar je tako določeno z zakonom.

99. člen

Z odredbo občina uredi določene razmere, ki imajo splošen pomen ali odreja način ravnanja v takih razmerah.

100. člen

S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta ali odloka v procesu njenega izvrševanja.

101. člen

Z navodilom s lahko podrobneje predpiše način dela organov občinske uprave pri izvrševanju določb statuta ali odloka.

102. člen

S proračunom občine se razporedijo vsi prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe v občini.

Občinski proračun se sprejme za proračunsko leto, ki se začne in konča hkrati s proračunskim letom za državni proračun.

Občinski proračun je sprejet, če zanj glasuje dve tretjini vseh članov občinskega sveta.

2. Postopek za sprejem odloka

103. člen

Odlok lahko predlaga vsak član občinskega sveta, župan, občinski odbor ali najmanj pet odstotkov volivcev v občini.

Predlog odloka pošlje predlagatelj županu.

104. člen

Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod, besedilo členov in obrazložitev.

Uvod obsega razloge za sprejem odloka, oceno stanja, cilje in načela odloka ter oceno finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem odloka.

105. člen

Predlagatelj določi svojega predstavnika, ki bo sodeloval v obravnavah predloga odloka na sejah občinskega sveta in na sejah v pristojnih odborih.

Župan lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga odloka na sejah občinskega sveta, tudi kadar on ni predlagatelj.

106. člen

Župan pošlje predlog odloka članom občinskega sveta najmanj 7 dni pred dnem, določenim za sejo sveta, na kateri bo obravnavan predlog odloka.

Občinski svet razpravlja o predlogu odloka na dveh obravnavah.

V prvi obravnavi predloga odloka se razpravlja o razlogih, ki zahtevajo sprejem odloka ter o ciljih in načelih ter temeljnih rešitvah predloga odloka. V drugi obravnavi razpravlja občinski svet po vrstnem redu o vsakem členu predloga odloka in o naslovu odloka. Ko občinski svet konča razpravo o posameznem členu predloga odloka, člani občinskega sveta o njem glasujejo. Na koncu člani občinskega

sveta glasujejo še o naslovu odloka in o predlogu odloka v celoti.

Predlog odloka se pred sprejemom v občinskem svetu lahko da v javno razpravo.

107. člen

Kadar to zahtevajo izredne potrebe občine, naravne nesreče ali kadar gre za manj pomembne spremembe odlokov, lahko občinski svet sprejme odlok po hitrem postopku.

Pri hitrem postopku se združita prva in druga obravnava predloga odloka na isti seji.

Pri hitrem postopku je mogoče predlagati amandmaje na sami seji vse do konca obravnave predloga odloka.

O uporabi hitrega postopka odloči občinski svet na začetku seje pri določanju dnevnega reda. Hitri postopek lahko predlaga vsak predlagatelj odloka.

108. člen

V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo njegove spremembe in dopolnitve člani občinskega sveta in predlagatelj z amandmaji.

Župan lahko predlaga amandmaje tudi, kadar ni sam predlagatelj odloka. Amandma mora biti predložen članom občinskega sveta v pisni obliki najmanj tri dni pred dnem, določenim za sejo občinskega sveta, na kateri bo predlagan predlog odloka, h kateremu je predlagan amandma.

Na sami seji lahko predlaga amandma najmanj ena četrtina članov občinskega sveta.

109. člen

Odlok, amandma, posamezni člen odloka in naslov odloka je sprejet, kadar zanj glasuje na sklepni seji sveta najmanj večina navzočih članov.

110. člen

O predlogih drugih splošnih aktov, razen občinskega proračuna, razpravlja in odloča občinski svet na eni obravnavi.

111. člen

Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v uradnem glasilu in pričnejo veljati 15. dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.

3. Posamični akti občine

112. člen

Posamični akti občine so odločbe in sklepi.

Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh in to:

- o upravnih stvareh iz svoje izvirne pristojnosti,
- o upravnih stvareh iz prenesene državne pristojnosti,
- o upravnih stvareh na podlagi javnih pooblastil.

113. člen

Organi občine odločajo o pravicah in dolžnostih posameznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v upravnih stvareh v upravnem postopku.

O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi občinske uprave v upravnem postopku odloča na drugi stopnji župan.

O pritožbah zoper posamične pravne akte izdane v upravnih stvareh iz prenesene pristojnosti, odloča državni organ, ki ga določi zakon.

O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih organov odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.

4. Postopek za sprejem prečiščenega besedila

114. člen

Če bi bil kak občinski splošni akt zaradi številnih vsebinskih sprememb in dopolnitev bistveno spremenjen in nepregleden, lahko predlagatelj občinskemu svetu predloži spremembe in dopolnitve splošnega akta v prečiščenem besedilu kot nov splošni akt.

Tak splošni akt sprejema občinski svet po postopku, ki ga ta statut določa za sprejem odloka.

VIII. VARSTVO OBČINE V RAZMERJU DO DRŽAVE IN ŠIRŠIH LOKALNIH SKUPNOSTI

115. člen

Občinski svet ali župan lahko vloži zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti predpisov države, s katerimi se posega v ustavni položaj in v pravice občine oziroma, če se s predpisi pokrajine, brez pooblastila oziroma soglasja občine, posega v njene pravice.

116. člen

Občinski svet ali župan lahko začneta pred ustavnim sodiščem spor o pristojnosti, če Državni zbor ali vlada s svojimi predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v pristojnosti občine. Enako lahko postopa, če pokrajina ali druga občina posega v njeno pristojnost.

117. člen

Župan oziroma občinski odbor po pooblastilu občinskega sveta lahko kot stranka v upravnem sporu spodbijata konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi izvršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sprožita tudi, če osebe javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravnimi akti uveljavljajo pravice na škodo javnih koristi občine.

118. člen

Župan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot stranka ali kot stranski intervenient, če bi lahko bile v teh postopkih oziroma, če so z že izdanimi akti prizadete pravice in koristi občine, določene z ustavo in zakoni.

119. člen

Občinski odbori so dolžni za potrebe občinskega sveta oblikovati mnenje glede pripravljajočih se predpisov, ki se tičejo koristi občine in pokrajine. Na tej podlagi oblikuje občinski svet svoje mnenje, ki ga pošlje Državnemu zboru.

Občina Kobilje odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh in to:

- o upravnih stvareh iz svoje izvirne pristojnosti,
- o upravnih stvareh iz prenesene državne pristojnosti,
- o upravnih stvareh na podlagi javnih pooblastil.

IX. POVEZOVANJE OBČINE KOBILJE V POKRAJINO IN DRUGO SODELOVANJE

120. člen

Občina Kobilje se poveže z drugimi sosednjimi občinami v širšo lokalno skupnost (pokrajino) zaradi uresničevanja skupnih koristi svojega prebivalstva.

Odločitev o vključitvi občine v pokrajino sprejme občinski svet z dvetretjinsko večino vseh članov sveta.

O odločitvi občinskega sveta se v občini izvede lokalni referendum.

S statutarnim sklepom o vključitvi občine v pokrajino se določijo okvirne naloge, ki jih bo občina prenesla na pokrajino. S potrditvijo statusa pokrajine občinski svet dokončno določi prenesene občinske pristojnosti pokrajine.

121. člen

Lokalne zadeve širšega pomena prenesene na pokrajino, za katere občina daje soglasje pokrajini, so določene s pokrajinskim statutom.

122. člen

Pokrajinski svet sestavljajo sorazmerno število članov sveta in župan vsake občine, ki je vključena v pokrajino. Člani so izvoljeni na tajnem glasovanju izmed kandidatov, ki so dobili največ glasov. Med kandidati, ki so dobili enako število glasov, se glasovanje ponovi.

123. člen

Občinski svet lahko z dvetretjinsko večino navzočih članov sklene, da se občina poveže v skupnost ali zvezo dveh ali več občin, če je to koristno za urejanje in opravljanje zadev širšega pomena, pomembnih za občino oziroma občine. Če zahteva večina navzočih članov občinskega sveta, se lahko o takem povezovanju izvede razprava med občani in ugotovi njihova volja.

124. člen

Operativno strokovno vodenje civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini izvajajo poveljnik in štab Civilne zaščite občine, poveljniki in štabi Civilne zaščite sektorjev ter poveljniki za Civilno zaščito. V ta namen pripravljajo oceno ogroženosti in načrte reševanja.

Poveljniki in poverjeniki za Civilno zaščito iz prejšnjega odstavka so za svoje delo odgovorni županu in nadrejenim poveljnikom Civilne zaščite. Pri vodenju zaščite, reševanja in pomoči imajo tudi posebna pooblastila.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

125. člen

Predpisi prejšnjih občin v delih, s katerimi so urejene zadeve iz državne pristojnosti, navedene v 101. členu zakona o upravi, veljajo od 1. 1. 1995 dalje kot državni predpisi in jih izvršujejo ter s svojimi predpisi nadomeščajo državni organi v mejah svojih pristojnosti.

126. člen

Predpisi prejšnje Občine Lendava v delih, s katerimi so urejene lokalne zadeve iz 21. in 22. člena zakona o lokalni samoupravi, veljajo od 1. 1. 1995 dalje kot občinski predpisi Občine Kobilje, ki jih izvršuje ter s svojimi predpisi nadomešča.

127. člen

Statut Občine Kobilje začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 015-02-842/99

Kobilje, dne 13. novembra 1999.

Župan
Občine Kobilje
Pavel Nemet l. r.

4507. Poslovnik Občinskega sveta občine Kobilje

Na podlagi 97. člena statuta Občine Kobilje (Uradni list RS, št. 94/99) je Občinski svet občine Kobilje na 5. redni seji dne 13. 9. 1999 sprejel

POSLOVNIK Občinskega sveta občine Kobilje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela občinskega sveta (v nadaljevanju: svet) ter način uresničevanja pravic in dolžnosti občinskih svetnikov (v nadaljevanju: svetniki).

2. člen

Določbe tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi za delovanje delovnih teles občinskega sveta in njihovih članov. Način dela delovnih teles se lahko v skladu s tem poslovnikom ureja tudi v aktih o ustanovitvi delovnih teles, lahko pa tudi s poslovniki delovnih teles.

3. člen

Občinski svet in njegova delovna telesa poslujejo v slovenskem jeziku.

4. člen

Delo sveta in njegovih delovnih teles je javno. Javnost dela se lahko omeji ali izključi samo, če tako zaradi splošnih koristi odloči občinski svet z večino prisotnih članov.

II. KONSTITUIRANJE OBČINSKEGA SVETA

5. člen

Prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče župan v 20 dneh po izvolitvi članov, vendar ne kasneje kot poteče njegov mandat. Če seja ni sklicana v navedenem roku, jo skliče predsednik volilne komisije v naslednjih petnajstih dneh.

6. člen

Do potrditve mandata župana vodi sejo župan, ki ima mandat.

Na prvi seji izvoli svet izmed svetnikom – na predlog najmanj petih svetnikov – komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki pregleda, kateri svetniki so po poročilu volilne komisije bili izvoljeni in predlaga verifikacijo mandatorov za svetnike in župana.

7. člen

Svet na svoji prvi seji obravnava poročilo o izidu volitev v občini in verificira mandate izvoljenih svetnikov ter mandat župana. Mandate svetnikov in župana potrdi svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, potem ko dobi njeno poročilo o pregledu potrdil o izvolitvi ter vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb kandidatov.

Svet odloči skupaj o potrditvi mandatorov svetnikov, ki niso sporni, posebej pa o vsakem spornem mandatu.

Svet odloči posebej o potrditvi mandata župana.

III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI SVETNIKOV

1. Splošne določbe

8. člen

Svetniki imajo pravice in dolžnosti, določene z zakonom, statutom občine in tem poslovnikom.

9. člen

Svetniki imajo pravico in dolžnost udeleževati se sej sveta in uresničevati sprejete odločitve sveta.

10. člen

Svetniki imajo pravico in dolžnost sodelovati pri delu delovnih teles sveta, katerih člani so. Svetniki se lahko udeležujejo tudi sej drugih delovnih teles in na njih razpravljajo.

11. člen

Svetniki lahko postavljajo vprašanja županu in občinski upravi ter zahtevajo informacije o delu organov občine (župana, občinske uprave, delovnih teles) in druge informacije, ki jih potrebujejo za svoje delo in odločanje v svetu.

Župan, občinska uprava in delovno telo so dolžni odgovoriti na vprašanje svetnikov in jim posredovati zahtevane informacije. Če svetnik to posebej zahteva, se mu mora odgovoriti na vprašanje oziroma posredovati mnenje v pisni obliki.

2. Vprašanja in pobude svetnikov

12. člen

Na vsaki redni seji sveta je predvidena posebna točka dnevnega reda za vprašanja in pobude svetnikov županu ali funkcionarjem občinske uprave, ki se nanašajo na njihovo delo ali zadeve iz njihove pristojnosti. Pobude lahko poda tudi skupina občanov.

13. člen

Vprašanje oziroma pobuda svetnika mora biti kratko in dovolj razumljivo. V nasprotnem primeru župan na to opozori in ga pozove, da vprašanje oziroma pobudo ustrezno dopolni.

14. člen

Pri obravnavi vprašanja in pobud svetnikov morata biti na seji obvezno prisotna župan in tajnik občine. Če sta župan ali tajnik občine zadržana, določite, kdo ju bo nadomeščal in odgovarjal na vprašanja in pobude svetnikov.

15. člen

Na ustno in pisno postavljena vprašanja na sami seji sveta se odgovori ustno na isti seji sveta, na kateri je bilo vprašanje postavljeno.

Na dobljen odgovor na vprašanje ima svetnik pravico postaviti dopolnilno vprašanje.

16. člen

Svetnik ima pravico dati pobudo županu, delovnemu telesu ali občinski upravi za ureditev določenih vprašanj ali za sprejem določenih ukrepov.

Svetnik lahko da pobudo ustno ali pisno na seji občinskega sveta. Ustno dana pobuda ne sme trajati več kot pet minut.

17. člen

Pisno pobudo posreduje župan občinski upravi ali delovnemu telesu, ki morajo odgovoriti v 30 dneh od dneva, ko je bila pobuda dana.

Če se pobuda nanaša na delo občinskega sveta, mora župan na njo odgovoriti takoj oziroma jo uvrstiti na dnevni red prve naslednje seje. Če svetnik z odgovorom župana ni zadovoljen, lahko zahteva, da se pobuda obravnava na prvi naslednji seji sveta. O tem odloči svet z glasovanjem.

3. Odgovornost in ukrepi zaradi neupravičene odsotnosti s sej sveta in delovnih teles

18. člen

Svetnik se je dolžan udeleževati sej sveta in delovnih teles, katerih član je.

Svetnik, ki ne more priti na sejo sveta ali delovnega telesa, katerega član je, mora o tem obvestiti župana oziroma predsednika delovnega telesa, najpozneje do začetka seje.

19. člen

Če župan oceni, da je to potrebno, lahko na seji sveta posebej poroča o tem, kateri svetniki so na prejšnji seji izostali.

O razlogih za odsotnost s sej sveta se lahko opravi obravnava tudi v okviru posebne točke dnevnega reda sej sveta.

IV. DELOVNO PODROČJE SVETA

20. člen

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.

21. člen

V okviru svojih pristojnosti občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov. Občinski svet sprejema odločitve z večino navzočih članov, razen, če zakon ali statut določa drugačno večino. Glasovanje je javno. Tajno se glasuje le, kadar tako določa zakon ali statut, in kadar se za tajno glasovanje odloči večina navzočih članov. Nadzorni odbor, občinska volilna komisija in druge komisije sveta veljavno sklepajo, če je na njihovih sejah navzočih večina njihovih članov.

V. SEJE SVETA

1. Sklicevanje sej, predsedovanje in udeležba na seji

22. člen

Seje sveta sklicuje župan.

Župan sklicuje seje sveta v skladu s programom dela sveta, po sklepu sveta, na predlog župana ali na predlog drugih predlagateljev, določenih s statutom občine.

23. člen

Izredno sejo sveta skliče župan na svojo pobudo, na predlog delovnega telesa, nadzornega odbora ali na zahtevo najmanj petine članov sveta. Izredna seja se skliče za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje. V zahtevi za sklic izredne seje morajo biti navedeni razlogi za njen sklic. Zahtevi mora biti priloženo gradivo o zadevah, o katerih naj občinski svet odloča.

Če župan na pisno zahtevo upravičenega predlagatelja ne skliče seje sveta v roku pet dni od prejema zahteve za sklic, lahko skliče tisti, ki je sklic zahteval, vabilu pa hkrati predloži tudi ustrezno gradivo.

24. člen

Vabilo za sklic sveta s predlogom dnevnega reda se pošlje svetnikom najmanj sedem dni pred dnem, določenim za sejo. Skupaj z vabilom se svetnikom pošlje tudi gradivo, ki je bilo podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red. Izredno sejo lahko skliče župan tudi v krajšem roku.

Vabilo za sklic sveta skupaj z gradivom se pošlje tudi županu in tajniku občine.

25. člen

Na seje sveta se lahko vabijo tudi poročevalci za posamezne točke dnevnega reda, ki jih določi župan.

Glede na dnevni red se pošlje vabilo tudi drugim, katerih navzočnost je zaradi nemotenega dela na seji potrebna.

26. člen

Predlog dnevnega reda seje sveta pripravi župan. Predlog dnevnega reda lahko županu predlagajo vsi, ki imajo pravico zahtevati sklic seje sveta.

V predlog dnevnega reda seje sveta se lahko uvrstijo le točke, za katere obravnavo so izpolnjeni pogoji, ki so določeni s tem poslovnikom.

Na dnevni red se prednostno uvrstijo odloki, ki so pripravljeni za drugo obravnavo.

Dnevni red izredne seje se lahko predlaga tudi na sami seji, na sami seji pa se lahko predloži svetnikom tudi gradivo za sejo.

27. člen

Seji sveta predseduje župan. Kadar je župan zadržan, predseduje seji sveta podžupan. Po pooblastilu župana lahko vodi posamezno sejo sveta podžupan, čeprav je župan na seji navzoč.

Kadar nastopijo razlogi, da se že sklicane seje ne moreta udeležiti niti župan niti podžupan, vodi sejo član občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi pa najstarejši član občinskega sveta.

28. člen

Svetniki imajo pravico in dolžnost udeleževati se sej sveta in sodelovati pri delu in odločanju na sejah.

Župan in tajnik občine imajo pravico udeleževati se sej sveta in na njih razpravljati o vseh vprašanjih, ki so na dnevnem redu.

Župan lahko predlaga razpravo tudi o drugih vprašanjih, ki niso na dnevnem redu.

29. člen

Seje občinskega sveta so javne. Javnost seje se zagotavlja z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah občinskega sveta.

Predstavnike sredstev javnega obveščanja v občini se povabi na sejo z vabilom. Na seji se jim posreduje gradivo za sejo.

Občan, ki se želi udeležiti seje, ima pravico vpogleda v gradiva, ki so predložena članom občinskega sveta za to sejo.

Predsedujoči mora poskrbeti, da ima javnost v prostoru, v katerem seja občinskega sveta poteka prostor, ki mora biti ločen od prostora za člane občinskega sveta.

Če občan, ki spremlja sejo ali predstavnik sredstev javnega obveščanja moti delo občinskega sveta, ga predsedujoči najprej opozori, če tudi po opozorilu ne neha motiti dela občinskega sveta, pa ga odstrani iz prostora.

30. člen

Župan predlaga občinskemu svetu, da s sklepom za pre sejo za javnost v celoti ali ob obravnavi posamezne točke dnevnega reda, če to terjajo zagotovitev varstva osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebnopravne osebe, zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost.

Kadar svet sklene, da bo kako vprašanje obravnaval brez navzočnosti javnosti, odloči, kdo je lahko poleg svetnikov navzoč na seji sveta.

2. Potek seje

31. člen

Ko župan začne sejo, obvesti svet, kateri izmed svetnikov so ga obvestili, da so zadržani in se seje ne morejo udeležiti.

Župan nato ugotovi, ali je svet sklepčen.

Župan obvesti svet tudi o tem, kdo je povabljen na sejo.

Na začetku seje lahko predsedujoči poda pojasnila v zvezi z delom na seji in drugimi vprašanji.

32. člen

Svet na začetku seje določi dnevni red.

Pri določanju dnevnega reda svet najprej odloča o predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega reda, nato o predlogih, da se dnevni red razširi in nato o morebitnih predlogih za hitri postopek sprejemanja odlokov.

Zadeve, katerih predlagatelj je župan, se lahko na njegov predlog brez razprave in glasovanja umaknejo z dnevnega reda, nato o predlogih, da se dnevni red razširi in nato o morebitnih predlogih za hitri postopek sprejemanja odlokov.

Zadeve, katerih predlagatelj je župan, se lahko na njegov predlog brez razprave in glasovanja umaknejo z dnevnega reda in uvrstijo na dnevni red naslednje seje.

Po sprejetih posameznih odločitvah za umik oziroma za razširitev dnevnega reda, da predsedujoči na glasovanje predlog dnevnega reda v celoti.

33. člen

Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po določenem vrstnem redu. Med sejo lahko svet spremeni vrstni red obravnave posameznih točk dnevnega reda.

34. člen

Svetnik lahko da pripombe k zapisniku prejšnje seje in zahteva, da se zapisnik ustrezno spremeni in dopolni. O utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolnitev zapisnika prejšnje seje odloči svet.

Zapisnik se lahko sprejme z ugotovitvijo, da nanj niso bile podane pripombe, lahko pa se sprejme ustrezno spremenjen in dopolnjen s sprejetimi pripombami.

35. člen

Na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda lahko poda župan ali oseba, ki jo določi župan oziroma predlagatelj, kadar to ni župan, dopolnilno obrazložitev. Dopolnilna obrazložitev sme trajati največ 10 minut.

Kadar svet tako sklene, je predlagatelj dolžan podati dopolnilno obrazložitev.

Po podani dopolnilni obrazložitvi dobijo besedo svetniki po vrstnem redu, kakor so se pri županu priglasili k razpravi. Razprava posameznega svetnika praviloma ne sme biti daljša kot 10 minut. Svet lahko sklene, da posamezen svetnik iz utemeljenih razlogov lahko razpravlja dalj časa.

36. člen

Svetnik sme govoriti le o vprašanju, ki je na dnevnem redu.

Če se svetnik ne drži dnevnega reda ali prekorači čas za razpravo, ga župan opomni. Če se tudi po drugem opominu ne drži dnevnega reda oziroma nadaljuje z govorom oziroma razpravo, mu župan lahko vzame besedo.

Zoper odvzem besede lahko svetnik ugovarja. O ugovoru odloči svet brez razprave.

Določbe o vedenju in poteku seje, dolžini razprave, vzdrževanju reda idr. veljajo oziroma se smiselno uporabljajo tudi za vse druge, ki sodelujejo na seji sveta.

37. člen

Svetniku, ki želi govoriti o kršitvi poslovnika ali o kršitvi dnevnega reda, da predsedujoči besedo takoj, ko jo zahteva.

Nato poda župan pojasnilo glede kršitve poslovnika ali dnevnega reda. Če svetnik ni zadovoljen s pojasnilom, odloči svet o tem vprašanju brez razprave.

Če svetnik zahteva besedo, da bi opozoril na napako, ali popravil navedbo, ki po njegovem mnenju ni točna in je povzročila nesporazum ali potrebo po osebнем pojasnilu, mu da predsedujoči besedo takoj, ko jo zahteva. Pri tem se mora svetnik omejiti na pojasnilo in njegov govor ne sme trajati več kot 5 minut.

38. člen

Ko župan ugotovi, da ni več priglasičenih k razpravi pri posamezni točki dnevnega reda, sklene razpravo. Če je na podlagi razprave treba pripraviti predloge za odločitve ali stališča, se razprava o taki točki dnevnega reda prekine in nadaljuje po predložitvi teh predlogov.

Župan lahko med sejo prekine delo sveta tudi, če je to potrebno zaradi odmora, priprave predlogov po zaključeni razpravi, potrebe po posvetovanjih, pridobitve dodatnih strokovnih mnenj ipd. V primeru prekinitve župan določi, kdaj se bo seja nadaljevala.

Predsedujoči prekine delo sveta, če ugotovi, da seja ni več sklepčna, če so potrebna posvetovanja v delovnem telesu in v drugih primerih, ko tako sklene svet. Če je delo sveta prekinjeno zato, ker seja ni več sklepčna, sklepčnosti pa ni niti v nadaljevanju seje, predsedujoči sejo konča.

39. člen

Če svet o zadevi, ki jo je obravnaval, ni končal razprave ali če ni pogojev za odločanje, ali če svet o zadevi ne želi odločiti na isti seji, se razprava oziroma odločanje o zadevi preloži na eno izmed naslednjih sej. Enako lahko svet odloči, če časovno ni uspel obravnavati vseh točk dnevnega reda.

40. člen

Župan konča sejo, ko so obravnavane vse točke dnevnega reda.

3. Vzdrževanje reda na seji

41. člen

Za red na seji skrbi župan. Na seji sveta ne sme nihče govoriti, dokler mu predsednik ne da besede.

Predsednik skrbi, da govornika nihče ne moti med govorom. Govornika lahko opomni na red ali mu seže v besedo le predsednik.

42. člen

Za kršitev reda na seji sveta sme predsedujoči izreči naslednje ukrepe:

- opomin,
- odvzem besede,
- odstranitev s seje ali z dela seje.

43. člen

Opomin se lahko izreče svetniku, če govori, čeprav ni dobil besede, če sega govorniku v besedo, ali če na kak drug način krši red na seji.

Odvzem besede se lahko izreče svetniku, če s svojim govorom na seji krši red in določbe tega poslovnika in je bil na tej seji že dvakrat opominjan, naj spoštuje red in določbe tega poslovnika.

Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izreče svetniku, če kljub opominu ali odvzemu besede krši red na seji, tako da onemogoča delo sveta.

44. člen

Svetnik, ki mu je izrečen ukrep odstranitve s seje ali z dela seje, mora takoj zapustiti prostor, v katerem je seja.

45. člen

Župan lahko odredi, da se odstrani s seje in iz posloplja, v katerem je seja, vsak drug udeleženec ali poslušalec, ki krši dnevni red na seji oziroma s svojim ravnanjem onemogoča nemoten potek seje.

Če je red hudo kršen, lahko župan odredi, da se odstranijo vsi poslušalci.

46. člen

Če predsednik z rednimi ukrepi ne more ohraniti reda na seji sveta, sejo sveta prekine.

4. Odločanje

47. člen

Svet veljavno odloča, če je na seji navzoča večina vseh članov sveta.

Kadar je za sprejem odločitve potrebna dvetretjinska večina vseh svetnikov, svet veljavno odloča, če je na seji navzočih najmanj dve tretjini vseh svetnikov.

Za sklepčnost je odločilna dejanska navzočnost svetnikov v sejni sobi.

48. člen

Navzočnost svetnikov na seji se ugotavlja na začetku seje, pred glasovanjem in na začetku nadaljevanja prekinjene seje.

49. člen

Svet praviloma odloča z javnim glasovanjem. Svet sprejme odločitve s tajnim glasovanjem, če tako sklene pred odločanjem o posamezni zadevi oziroma vprašanju.

50. člen

Glasovanje se opravi po končani razpravi o predlogu, o katerem se odloča.

Župan po vsakem opravljenem glasovanju ugotovi in objavi izid glasovanja.

51. člen

Pri javnem odločanju (glasovanju, izrekanju) lahko posamezen svetnik glasuje »za« sprejem predlagane odločitve, »proti« ali pa glasuje »vzdržan«.

52. člen

Javno glasovanje se opravi z dvigom rok ali s poimenskimi izrekanjem. S poimenskimi izrekanjem se glasuje, če tako odloči svet na predlog predsedujočega ali petine članov sveta.

Če se glasuje s poimenskimi izrekanjem, predsedujoči sveta kliče po seznamu svetnike, vsak pa se izreče z besedo »za«, »proti« ali »vzdržan«.

53. člen

Tajno se glasuje z glasovnicami. Za glasovanje se natisne toliko glasovnic, kot je članov sveta. Glasovnice morajo biti overjene z žigom sveta.

Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odloča, in opredelitev »ZA« in »PROTI«. Svetnik glasuje tako, da obkroži besedo »ZA« ali besedo »PROTI«.

54. člen

Tajno glasovanje vodi župan s pomočjo dveh svetnikov, ki ju izvoli svet na predlog župana. Posamezna administrativno-tehnična opravila opravlja tajnik občine ali od njega imenovan delavec občinske uprave.

Svetnikom se vročijo glasovnice pri mizi župana, glasujejo pa na prostoru, določenem za glasovanje. V seznamu članov sveta se sproti označi, kateri svetniki so dvignili glasovnice.

Ko svetnik izpolni glasovnico, odda glasovnico v glasovalno skrinjico.

55. člen

Ko je glasovanje končano, župan in izvoljena svetnika ugotovijo izid glasovanja. Pri tem se lahko umaknejo v poseben prostor.

Ugotovitev izida glasovanja obsega:

- število razdeljenih glasovnic,
- število oddanih glasovnic,
- število neveljavnih glasovnic,
- število veljavnih glasovnic,
- število glasov »ZA« in število glasov »PROTI«, oziroma pri glasovanju o kandidatih, število glasov, ki jih je dobil posamezni kandidat,

– ugotovitev, da je predlog izglasovan s predpisano večino, ali da predlog ni izglasovan, pri glasovanju o kandidatih pa, kateri kandidat je izvoljen.

O ugotovitvi rezultatov glasovanja se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo vsi, ki so vodili glasovanje.

Predsedujoči takoj po ugotovitvi rezultatov objavi izid glasovanja na seji sveta.

56. člen

Svet sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov sveta, razen če ni v zakonu ali statutu občine drugače določeno.

Predlagana odločitev je sprejeta, če se je večina navzočih članov izrekla »za« njen sprejem.

57. člen

Svet lahko takoj po opravljenem glasovanju ugotovi na predlog predsedujočega ali svetnika, da glasovanje ni veljavno, ker izid glasovanja ni jasen. V tem primeru se glasovanje ponovi.

5. Zapisnik seje sveta

58. člen

O delu na seji sveta se piše zapisnik.

Zapisnik obsega podatke o udeležbi na seji in glavne podatke o delu na seji, zlasti o predlogih, o katerih se je razpravljalo z imeni razpravljalcev, o sklepih, ki so bili na seji sprejeti in o izidih glasovanja o posameznih zadevah. Zapisniku je treba predložiti original ali kopijo gradiva, ki je bilo predloženo oziroma obravnavano na seji.

Za pripravo skrajšanega zapisnika skrbi tajnik občine.

Sprejeti zapisnik podpišeta predsedujoči in tajnik občine.

59. člen

O delu na seji sveta se vodi magnetogram seje, ki se hrani skupaj z zapisnikom in drugim gradivom.

60. člen

Izvirniki odlokov in drugih aktov sveta ter vso gradivo, ki ga je obravnaval svet ali njegova delovna telesa, se hrani v arhivu občinske uprave.

O arhiviranju in rokih hranjenja gradiva izda natančnejša navodila tajnik občine, v skladu s predpisi, ki urejajo pisarniško poslovanje in dokumentacijsko gradivo.

61. člen

Svetniki in župan imajo pravico vpogleda v vse spise in gradivo, ki je bilo obravnavano na seji in, ki se hrani v občinski upravi.

V primeru zaupnih materialov se z njimi postopa v skladu z zakonskimi določbami.

6. Strokovna in administrativno-tehnična opravila za svet

62. člen

Strokovna in administrativno-tehnična opravila za svet zagotavlja župan z zaposlenimi v občinski upravi.

Za pripravo zapisnika skrbi tajnik občine.

Župan zagotavlja za zaposlenimi v upravi strokovna in administrativno-tehnična opravila tudi za delovna telesa občinskega sveta.

7. Delovna telesa sveta

63. člen

Svet ima delovna telesa, ki jih ustanovi v skladu z določili statuta in tega poslovnika. Svet lahko ustanovi stalna in občasna delovna telesa.

Delovna telesa občinskega sveta so odbori in komisije.

64. člen

Svet ustanovi delovna telesa za proučevanje posameznih področij, za pripravo odločitev na teh področjih, za pripravo strokovnih podlag, za odločanje na občinskem svetu in za oblikovanje stališč do posameznih vprašanj ter za pripravo, proučevanje in obravnavo predlogov, odlokov in drugih aktov sveta.

Poleg delovnih teles ustanovljenih s statutom občine, ustanavlja svet delovna telesa tudi s sklepi, s katerimi določi tudi njihovo sestavo in opredeli njihovo delovno področje.

65. člen

Seje delovnih teles sklicuje predsednik delovnega telesa na lastno pobudo, v skladu s programom dela sveta in na zahtevo sveta ali župana.

Gradivo za sejo delovnega telesa mora biti poslano članom delovnega telesa najmanj 3 dni pred sejo delovnega telesa.

Glasovanje v delovnem telesu je javno. Delovno telo sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov.

Za delo delovnih teles se smiselno uporabljajo določila tega poslovnika, ki se nanašajo na delo sveta.

VI. AKTI OBČINSKEGA SVETA

1. Splošne določbe

66. člen

Svet sprejema naslednje akte:

- statut občine,
- poslovnik o delu občinskega sveta,
- proračun občine in zaključni račun,
- prostorske in druge plane razvoja občine,
- odloke,
- odredbe,
- pravilnike,
- navodila,
- sklepe.

67. člen

Statut je temeljni splošni akt občine, ki določa: temeljna načela za organizacijo in delovanje občine, oblikovanje in pristojnosti občinskih organov, organizacijo občinske uprave in javnih služb, način sodelovanja občanov pri sprejemanju odločitev o občini in druga vprašanja skupnega pomena v občini, ki jih določa zakon.

Svet sprejme statut z dvetretjinsko večino glasov vseh članov občinskega sveta.

68. člen

S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvetretjinsko večino navzočih članov, se uredi organizacija in način dela občinskega sveta ter uresničevanje pravic in dolžnosti članov občinskega sveta.

69. člen

S proračunom občine se razporedijo vsi prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe v občini.

Občinski proračun se sprejme za proračunsko leto, ki se začne in konča hkrati s proračunskim letom za državni proračun.

70. člen

S prostorskimi in drugimi plani razvoja občine se v skladu z zakonom določajo pogoji rabe prostora in določajo programi dejavnosti na posameznih področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna.

71. člen

Z odlokom ureja občina na splošni način zadeve iz svoje pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in določa način njihovega dela ter ustanavlja javne službe.

Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene pristojnosti, kadar je tako določeno z zakonom.

72. člen

Z odredbo občina uredi določene razmere, ki imajo splošen pomen ali odreja način ravnanja v takih razmerah.

73. člen

S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta ali odloka v procesu njenega izvrševanja.

74. člen

Z navodilom se lahko podrobneje predpiše način dela organov občinske uprave pri izvrševanju določb statuta ali odloka.

75. člen

S sklepom se ustanavljajo odbori in komisije, določa njihovo delovno področje in voli ter imenuje člane odborov oziroma komisij.

S sklepom svet odloča tudi o postopkovnih vprašanjih in zavzema stališče do posameznih vprašanj iz svoje pristojnosti. Ti sklepi se ne objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije.

2. Postopek za sprejem odloka

76. člen

Odlok lahko predlaga vsak član sveta, župan, delovno telo sveta ali 5% volivcev v občini.

Osnutek odloka pošlje predlagatelj županu.

77. člen

Osnutek odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod, besedilo členov in obrazložitev.

Uvod obsega razloge za sprejem odloka, oceno stanja, cilje načela odloka ter oceno finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem odloka.

78. člen

Predlagatelj določi svojega predstavnika, ki bo sodeloval v obravnavah osnutka odloka na sejah sveta.

Župan lahko sodeluje v vseh obravnavah odloka na sejah sveta, tudi kadar sam ni predlagatelj.

79. člen

Župan pošlje osnutek odloka članom sveta in županu, kadar ta ni predlagatelj odloka, najmanj sedem dni pred dnem, določenim za sejo sveta, na kateri bo obravnavan osnutek odloka.

80. člen

Občinski svet razpravlja o osnutku odloka na dveh obravnavah.

Ob obravnavi osnutka odloka se razpravlja o razlogih, ki zahtevajo sprejem odloka, o ciljih in načelih ter temeljnih rešitvah odloka.

81. člen

Ob obravnavi osnutka odloka lahko svet sklene:

- da se opravi razprava in glasovanje o posameznih spornih rešitvah (členih) osnutka odloka,
- da se opravi razprava in glasovanje po posameznih poglavjih osnutka odloka,
- da se opravi razprava skupaj o več ali o vseh poglavjih osnutka odloka.

Na koncu obravnave osnutka odloka lahko svet:

- odloči, da se opravi obravnava predloga odloka v predloženem besedilu,
- sprejme stališča in sklepe, ki naj jih predlagatelj upošteva pri pripravi predloga odloka,
- odloči, da se osnutek odloka ne sprejme.

82. člen

Če svet odloči, da se opravi obravnava predloga odloka, določi rok za začetek druge obravnave.

Če svet odloči, da se osnutek odloka ne sprejme, je postopek končan.

83. člen

V obravnavi predloga odloka lahko predlagajo njegove spremembe in dopolnitve člani sveta in predlagatelj z amandmaji.

Amandma mora biti predložen predlagatelju najpozneje dva dni pred sejo sveta, na kateri bo obravnavan predlog odloka, h kateremu je predlagan amandma. Župan lahko predlaga amandmaje tudi, kadar ni sam predlagatelj odloka.

Na sami seji lahko predlagajo amandma najmanj trije člani sveta ali predlagatelj.

Amandma mora biti predložen v pisni obliki in mora biti obrazložen. Predlagatelj amandmaja lahko amandma na seji tudi ustno obrazloži.

Župan in predlagatelj odloka imata pravico podati mnenje k vsakemu amandmaju.

Svoje mnenje o amandmaju lahko poda tudi predlagatelj.

84. člen

Po končani razpravi o amandmajih se glasuje o vsakem amandmaju posebej.

Predlagatelj amandmaja lahko amandma umakne do začetka glasovanja o amandmaju.

Po končanem glasovanju o amandmajih predsednik ugotovi, kateri amandmaji so bili sprejeti, nato pa da na glasovanje predlog odloka v celoti.

Svet lahko sklene, da se o predlogu odloka v celoti glasuje na podlagi celovitega besedila predloga odloka z vnesenimi in prejetimi amandmaji. Celovito besedilo pripravi statutarно-pravna komisija ali drug organ, ki ga določi svet.

Če statutarно-pravna komisija ali drug organ ugotovi, da so v odloku očitna neskladja med posameznimi členi odloka, lahko predlaga amandmaje za usklajitev.

Če ni mogoče pripraviti celotnega besedila na isti seji, glasuje svet o sprejemu odloka na prvi prihodnji seji.

3. Hitri postopek v zvezi s sprejemanjem odloka

85. člen

Kadar to zahtevajo izredne potrebe občine, naravne nesreče ali kadar gre za manjše spremembe odlokov, lahko svet sprejme odlok po hitrem postopku.

Predlog, naj se odlok sprejme po hitrem postopku, da predlagatelj odloka. Tak predlog mora biti posebej obrazložen.

Pri hitrem postopku se združita prva in druga obravnava odloka na isti seji.

86. člen

O predlogu, naj se odlok sprejme po hitrem postopku, odloči svet.

Če svet ne sprejme predloga, da se odlok obravnava po hitrem postopku, se uporabljajo določbe tega poslovnika, ki veljajo za obravnavo osnutka odloka.

87. člen

Po hitrem postopku je mogoče predlagati amandmaje na sami seji vse do konca obravnave predloga odloka.

Na seji lahko amandma predloži posamezni svetnik ali predlagatelj odloka. Amandma lahko predlaga tudi župan, kadar ni predlagatelj odloka.

4. Sprejem drugih aktov sveta

88. člen

O drugih aktih, razen o odloku o proračunu občine in o prostorskih in drugih planih razvoja občine, odloča svet praviloma na isti seji. Na tej seji se opravi hkrati splošna razprava, razprava in glasovanje po delih akta ter razprava in glasovanje o aktu v celoti.

Svet lahko sklene, da bo obravnaval te akte po dvofaznem postopku.

Za spreminjevalne in dopolnilne predloge k tem aktom se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za odločanje o amandmajih k predlogu odloka.

89. člen

Po postopku, kot velja za sprejem odloka, se sprejemajo tudi spremembe in dopolnitve statuta.

5. Referendum

90. člen

Svet lahko o svoji odločitvi (odloku ali drugem aktu) razpiše referendum.

Svet mora razpisati referendum, če tako zahteva najmanj 10% volivcev v občini.

Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki imajo pravico voliti člane občinskega sveta. Odločitev je na referendumu sprejeta, če zanjo glasuje večina volivcev, ki so glasovali.

Svet je vezan na izid referenduma in dve leti po njegovi izvedbi ne more sprejeti odločitev, ki bi bile v nasprotju z izidom referenduma.

Za vložitev zahteve za razpis referenduma in za izvedbo referenduma se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki urejajo zakonodajni referendum.

91. člen

Svet lahko na svojo pobudo razpiše posvetovalni referendum o posameznih vprašanjih posebnega pomena, da se ugotovi volja občanov. Posvetovalni referendum mora svet razpisati, če to zahteva najmanj 5% volivcev v občini.

Svet razpiše posvetovalni referendum, preden končno odloči o posameznem vprašanju. Svet ni vezan na izid posvetovalnega referenduma.

92. člen

Svet razpiše referendum z odlokom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odlok o razpisu referenduma mora določati besedilo vprašanja, ki bo dano na referendum in dan izvedbe.

Besedilo akta oziroma drugo vprašanje, o katerem se bo odločalo na referendumu, se objavi tudi na krajevno običajen način.

93. člen

Izid referenduma se objavi na enak način, kakor razpis referenduma.

VII. VOLITVE IN IMENOVANJA

1. Splošne določbe

94. člen

Volitve funkcionarjev, ki jih po statutu občine voli oziroma imenuje svet, se opravijo po določitih tega poslovnika.

Svet pred glasovanjem odloči, ali se bo izvedlo javno ali tajno glasovanje.

Če svet odloči, da se glasuje tajno, se glasovanje izvede po določbah tega poslovnika, ki veljajo za tajno glasovanje.

95. člen

Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se glasuje tako, da se na glasovnici obkroži zaporedna številka pred imenom kandidata, za katerega se želi glasovati.

Če se glasuje za ali proti kandidatu oziroma za ali proti listi kandidatov, se glasuje tako, da se na glasovnici obkroži beseda »ZA« ali »PROTI«.

96. člen

Kandidat je izvoljen, če je zanj glasovala večina svetnikov, ki so glasovali, če s statutom ni določena drugačna večina.

97. člen

Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, pa nihče od predlaganih kandidatov pri glasovanju ne dobi potrebne večine, se opravi novo glasovanje. Pri drugem glasovanju se glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju dobila največ glasov. Če pri prvem glasovanju več kandidatov dobi enako najvišje oziroma enako drugo najvišje število glasov, se izbira kandidatov za ponovno glasovanje med kandidati z enakim številom glasov določi z žrebom.

Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se kandidati na glasovnici navedejo po abecednem vrstnem redu.

Na glasovnici pri drugem glasovanju sta kandidata navedena po vrstnem redu glede na število glasov, dobljenih pri prvem glasovanju.

98. člen

Če kandidat ne dobi potrebne večine, oziroma če tudi pri drugem glasovanju noben kandidat ne dobi potrebne večine, se ponovi kandidacijski postopek in postopek glasovanja na podlagi novega predloga kandidatur.

2. Imenovanje članov delovnih teles sveta

99. člen

Delovna telesa sveta imenuje svet na podlagi liste kandidatov.

Kandidate za listo kandidatov lahko predlaga komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in člani sveta.

Če je kandidatov več, kot jih zahteva lista, se opravijo tajne volitve. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili največ glasov.

Če kandidatna lista ni dobila potrebne večine glasov, se na isti seji imenujejo (volijo) člani posamično. Če na ta način niso izvoljeni vsi člani, se lahko predlagajo novi kandidati, o katerih se opravi posamično glasovanje na isti seji sveta.

Če tudi na način iz prejšnjega odstavka ne pride do imenovanja vseh članov delovnega telesa, se glasovanje ponovi na naslednji seji sveta, vendar samo glede manjkajočih članov delovnega telesa.

3. Imenovanje podžupana

100. člen

Na predlog župana imenuje svet podžupana izmed članov občinskega sveta.

O tem, ali se imenuje podžupana na podlagi javnega ali tajnega glasovanja, odloči svet pred glasovanjem o imenovanju.

Za podžupana je izvoljen kandidat, ki dobi večino glasov navzočih članov sveta.

4. Postopek za razrešitev

101. člen

Svet razrešuje funkcionarje, ki jih voli oziroma imenuje po enakem postopku, kot je določeno za izvolitev ali imenovanje.

Postopek za razrešitev se začne na predlog predlagateljev, določenih s statutom občine in tem poslovníkom. Če je komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pristojna za predlaganje kandidatov za določene funkcije, je pristojna tudi za predlaganje njihovih razrešitev.

Če je župan pristojen za predlaganje kandidatov za izvolitev oziroma imenovanje, je pristojen predlagati tudi njihovo razrešitev.

Odločitev o razrešitvi se sprejme z enako večino, kot je določeno za njihovo izvolitev ali imenovanje.

5. Odstop svetnikov in funkcionarjev občine

102. člen

Svetniki in funkcionarji občine imajo pravico odstopiti. Pravico odstopiti imajo tudi člani delovnih teles in člani nadzornega odbora ter drugi voljeni ali imenovani, tudi če niso občinski funkcionarji.

Izjava o odstopu mora biti dana v pisni obliki in poslana županu. Župan mora o odstopu obvestiti svet na prvi naslednji seji sveta.

Članom občinskega sveta, funkcionarjem in drugim voljenim in imenovanim preneha mandat z dnem, ko je svet sprejel ugotovitveni sklep o odstopu.

VIII. RAZMERJA SVETA DO ŽUPANA

103. člen

Župan in svet ter njegova delovna telesa sodelujejo pri uresničevanju in opravljanju nalog občine. Pri tem predvsem usklajujejo programe dela in njihovo izvrševanje, skrbijo za medsebojno obveščanje in poročanje o uresničevanju svojih nalog in nastali problematiki ter si prizadevajo za sporazumno razreševanje nastalih problemov.

104. člen

Župan predlaga svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna ter odloke in druge akte iz občinske pristojnosti.

Kadar svet obravnava odloke in druge akte, ki jih predlaga župan, odloči župan za vsako zadevo, ki je na dnevnem redu, poročevalca izmed delavcev občinske uprave, lahko pa tudi izmed strokovnjakov, ki so pri pripravi odlokov ali drugih aktov sodelovali.

105. člen

Svet je dolžan obveščati župana o vseh zadevah, ki jih obravnava na svojih sejah, tudi če župan ni predlagatelj posamezne zadeve.

Župan ima pravico razpravljati na seji sveta o vseh vprašanih, ki so na dnevnem redu, tudi če sam ni predlagatelj zadeve in o njih izrazi svoje stališče in mnenje.

106. člen

Župan skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta. Župan ali po njegovem pooblastilu podžupan ali zaposleni v občinski upravi, poročajo o izvrševanju sklepov sveta.

V poročilu o izvršitvi sklepov sveta je potrebno posebej obrazložiti tiste sklepe, ki niso izvršeni in navesti razloge za ne izvršitev sklepa.

Če sklepa sveta župan ne more izvršiti, mora svetu predlagati nov sklep, ki ga bo možno izvršiti.

107. člen

Župan skrbi za objavo odlokov in drugih splošnih aktov sveta.

108. člen

Župan zagotavlja materialne in tehnične pogoje za delo sveta in delovnih teles sveta.

109. člen

Župan skrbi za zakonitost dela sveta, zato je dolžan svet sproti opozarjati na posledice nezakonitih odločitev.

Če meni, da je splošni akt občinskega sveta neustaven ali nezakonit, zadrži župan objavo tega akta in predlaga občinskemu svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje.

Če svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.

110. člen

Župan skrbi za izvrševanje občinskega proračuna. Če župan ugotovi, da sredstva proračuna za posamezen namen ne bodo zadoščala za pokritje proračunskih izdatkov, mora o tem obvestiti svet in predlagati ustrezne ukrepe.

Če svet sklene, da je potrebno nalogo izvršiti, kot je bila načrtovana in da je ni mogoče uresničiti s predvidenimi sredstvi, mora zagotoviti ustrezna sredstva za izvršitev naloge.

IX. JAVNOST DELA

111. člen

Delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles je javno.

Javnost dela se lahko zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu občinskih organov, s posredovanjem posebnih pisnih sporočil občanom in sredstvom javnega obveščanja o sprejetih odločitvah, z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah organov občine ter na druge načine, ki jih določa statut in ta poslovnik.

112. člen

Župan obvešča občane in sredstva javnega obveščanja o delu sveta, delovnih teles, župana in občinske uprave. Svet lahko sklene, da se o seji izda uradno obvestilo za javnost oziroma za javna občila.

113. člen

Župan skrbi za obveščanje javnosti in sodelovanje s predstavniki javnih občil ter za zagotovitev pogojev za njihovo delo na sejah sveta.

Predstavnikom javnih občil je na voljo informativno in dokumentacijsko gradivo, predlogi aktov sveta, obvestila in poročila o delu sveta, zapisniki sej in druge informacije o delu občinskih organov.

114. člen

Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in delovnih teles, ki so zaupne narave.

115. člen

Za ravnanje z gradivi zaupne narave se upoštevajo zakonski in drugi predpisi, ki urejajo to področje.

X. RAZLAGA POSLOVNIKA

116. člen

Če pride do dvoma o vsebini posamezne določbe poslovnika, razlaga poslovnik med sejo župan. Če se župan glede razlage ne more odločiti, prekine sejo in naloži statutarno-pravni komisiji, da pripravi razlago posamezne poslovniške določbe.

Izven seje sveta daje razlago poslovnika statutarno-pravna komisija.

Vsak svetnik lahko zahteva, da o razlagi poslovnika, ki ga je dala statutarno-pravna komisija, odloči svet.

XI. KONČNA DOLOČBA

117. člen

Ta poslovnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 015-03-843/99

Kobilje, dne 13. novembra 1999.

Župan
Občine Kobilje
Pavel Nemet l. r.

LAŠKO

4508. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za Občino Laško

Občina Laško, župan, izdaja na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/93) in 41. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 34/95)

S K L E P

o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za Občino Laško

I

Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Laško, ki ga je izdelal RC Planiranje Celje, d.o.o., oktober 1999.

II

Osnutek bo razgrnjen v sejni sobi Občine Laško, Mestna ulica 2, Laško, v delovnem času občinske uprave, in sicer 30 dni od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

III

V času javne razgrnitve bo Občinska uprava organizirala javno obravnavo in o tem obvestila občane na primeren način.

IV

Občani in ostali zainteresirani, lahko dajo v času javne razgrnitve pisne pripombe in predloge na javno razgrnjen osnutek občinski upravi.

V

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 352-5/96

Laško, dne 9. novembra 1999.

Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

LENDAVA

4509. Sklep o razpisu referendum za uvedbo krajevnega samopriskpevka za vas Hotiza in Brezovec

Na podlagi 3. člena zakona o samopriskpevku (Uradni list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US, št. 36/96 in 43/96) ter na podlagi seje zbora vaščanov Hotize, je Svet krajevne skupnosti Hotiza na seji dne 4. 11. 1999 sprejel

S K L E P

o razpisu referendum za uvedbo krajevnega samopriskpevka za vas Hotiza in Brezovec

1. člen

Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samopriskpevka za območje vasi Hotiza in Brezovec za obdobje pet let in to od 1. 1. 2000 do 31. 11. 2004.

2. člen

Referendum bo v nedeljo, dne 19. 12. 1999 v prostoru stare šole v Hotizi. Glasovalno mesto bo odprto od 7. do 19. ure.

3. člen

Sredstva, zbrana s samopriskpevkom, se bodo uporabila za:

- ureditev odvodnjavanja meteorne vode iz vaških ulic,
- sanacijo vodovodnega zajetja in položitev vodovoda do Brezovec,
- asfaltiranje in preplastitev še nedokončanih ulic,
- vzdrževanje poljskih poti,
- ureditev avtobusnih postajališč Ložič–Grede,
- ureditev ulične razsvetljave,
- vzdrževanje obstoječih zgradb v KS Hotiza,
- ureditev ograje in razširitev pokopališča,
- sofinanciranje pločnikov v Ložiču,
- sofinanciranje dejavnosti krajevne skupnosti,
- pripravo dokumentacije za čiščenje odpadnih voda Grede–Brezovec.

Vrednost posamezne investicije se bo določila z letnim planom.

4. člen

Samopriskpevek bodo plačevali krajani s stalnim bivališčem v vasi Hotiza in Brezovec, in sicer:

- vsi zaposleni krajani – 1,5% od plače, nadomestila in plačil za pogodbeno dela od neto prejemkov,
- krajani, samostojni podjetniki in obrtniki – 3% od neto zavarovalne osnove,
- krajani, ki so zavezanci za davek od kmetijske dejavnosti – 8% od letnega katastrskega dohodka negozdskih in gozdnih površin,
- krajani, ki prejemajo pokojnino – 1% od neto prejemkov,
- krajani, ki so na začasnem delu v tujini – 150 DEM letno v tolarški protivrednosti obračunani po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila.

5. člen

Samoprispevek se ne plačuje od prejemkov iz socialnovarstvenih pomoči, od priznavalnin, invalidnin in drugih prejemkov po predpisih o vojaških civilnih invalidih vojne, od denarnega nadomestila za telesno okvaro, od dodatka za pomoč in postrežbo, od pokojnin, ki ne presegajo zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, od starostne pokojnine, priznane po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov, od štipendij učencev in študentov ter od nagrad, ki jih prejemajo študenti in učenci na proizvodnem delu oziroma na delovni praksi.

Samoprispevek se tudi ne plačuje od plač delavcev in drugih krajanov, ki ne presega zneska plače, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavcev, določenega z zakonom.

6. člen

Plačane zneske samoprispevka se odšteje od osnove za dohodnino (7. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).

7. člen

Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač in nadomestil in pokojnin, pogodbenega dela in avtorskih honorarjev pri vsakem izplačilu.

Kmetijskim proizvajalcem ter obrtnikom in samostojnim podjetnikom bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance RS Davčni urad – izpostava Lendava.

Zavezanci, ki prejemajo plačo in pokojnino iz tujine oziroma so na začasnem delu v tujini, plačujejo samoprispevek enkrat letno, in sicer do 31. 12. tekočega leta, po položnicah, ki jih izstavlja KS Hotiza.

8. člen

Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov.

9. člen

Na referendumu imajo pravico glasovati vsi krajani vasi Hotiza in Brezovec, vpisani v splošni volilni imenik in krajani, ki še zaradi mladostnosti nimajo volilne pravice, so pa v delovnem razmerju.

10. člen

Na referendumu glasujejo volilni upravičenci neposredno s tajnim glasovanjem na glasovnici z naslednjim besedilom:

KRAJEVNA SKUPNOST HOTIZE
GLASOVNICA

Za glasovanje na referendumu, dne 19. 12. 1999 o uvedbi krajevnega samoprispevka v vasi Hotiza in Brezovec za obdobje pet let in to od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2004.

Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabila za:

- ureditev odvodnjavanja meteorne vode iz vaških ulic,
- sanacijo vodovodnega zajemja in položitev vodovoda do Brezovec,
- asfaltiranje in preplastitev še nedokončanih ulic,
- vzdrževanje poljskih poti,
- ureditev avtobusnih postajališč Ložič–Grede,
- ureditev ulične razsvetljave,

- vzdrževanje obstoječih zgradb v KS Hotiza,
- ureditev ograje in razširitev pokopališča,
- sofinanciranje pločnikov v Ložiču,
- sofinanciranje dejavnosti krajevne skupnosti,
- pripravo dokumentacije za čiščenje odpadnih voda Grede–Brezovec.

Vrednost posamezne investicije se bo določila z letnim planom.

GLASUJEM

“ZA”

“PROTI”

(pečat krajevne skupnosti)

Glasuje se tako, da se obkroži beseda “ZA”, če se volilec strinja z uvedbo samoprispevka oziroma obkroži beseda “PROTI”, če se volilec ne strinja z uvedbo samoprispevka.

11. člen

Postopek za izvedbo referendumu vodi volilna komisija krajevne skupnosti Hotiza v skladu z zakonom o lokalnih volitvah, neposredno glasovanje na volišču pa vodi volilni odbor, ki ga imenuje volilna komisija.

12. člen

Sklep o uvedbi krajevenga samoprispevka za Hotizo in Brezovec sprejme Svet krajevne skupnosti Hotiza v skladu z določili zakona o lokalni samoupravi.

13. člen

Za pravilno in namensko rabo sredstev krajevnega samoprispevka po referendumskem programu odgovarja Svet krajevne skupnosti Hotiza, ki poroča enkrat letno o zbranih in porabljenih sredstvih samoprispevka zboru krajanov.

14. člen

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu RS ter na krajevno običajen način.

Hotiza, dne 4. novembra 1999.

Predsednik
Sveta KS Hotiza
Štefan Sobočan l. r.

LOŠKA DOLINA

4510. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Na podlagi 20. člena statuta Občine Loška dolina (Uradni list RS, št. 49/99) in zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98) je Občinski svet občine Loška dolina na 8. redni seji dne 28. 10. 1999 sprejel

O D L O K**o spremembah odloka o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu****1. člen**

V odloku o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 39/98) se spremeni drugi odstavek 2. člena tako, da glasi:

“Predsednika, podpredsednika in tri člane občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu imenuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. V komisijo mora biti obvezno imenovan predstavnik OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu.“

2. člen

Te spremembe odloka začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 03204-3/99

Stari trg, dne 28. oktobra 1999.

Župan
Občine Loška dolina
Jožef Gorše l. r.

MORAVSKE TOPLICE**4511. Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Občine Moravske Toplice**

Na podlagi 51. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), navodila o merilih za to, kaj se lahko šteje za objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85) in na podlagi 16. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99), je Občinski svet občine Moravske Toplice na redni 9. seji dne 2. 11. 1999 sprejel

O D L O K**o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Občine Moravske Toplice****I. SPLOŠNO****1. člen**

S tem odlokom se določa vrsta, namen, največja velikost in način gradnje pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin ter posegi v prostor in dela, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje ter zadostuje odločba o dovolitvi prigašenih del.

II. POMOŽNI OBJEKTI IN DRUGI POSEGI V PROSTOR**2. člen**

Za pomožne objekte in posege ter dela iz 1. člena tega odloka štejejo:

1. vzdrževalna dela in adaptacije obstoječih objektov, naprav, napeljav in opreme ter njihovih delov, s katerimi se bistveno ne spreminjajo zunanost, velikost, zmogljivost in njihov namen ter gradnja terciarnih komunalnih in infrastrukturnih objektov in naprav za potrebe posameznega že obstoječega stanovanjskega ali gospodarskega objekta občanov, vse v skladu s pogoji upravljalcev posameznih infrastrukturnih objektov in naprav ter v skladu z omejitvami po tem odloku;

2. odstranitev objektov ali naprav do bruto gradbene površine 30 m², če s tem niso ogroženi sosednji objekti;

3. lesene in zidane pritlične dvornice, lesene vrtnete, v brežino ali v teren vkopane kleti (lahko zidane, vendar zasute v celoti vsaj s treh strani), garaže za osebna vozila, če ne presegajo bruto gradbene površine 25 m² in so postavljene v sklopu funkcionalnih površin že obstoječih objektov;

4. leseni ali zidani pritlični objekti za rejo malih živali, svinjaki, hlevi za drobnico, zbiralnice za mleko, pesjaki, če ne presegajo bruto gradbene površine 25 m² in so postavljene v sklopu funkcionalnih površin že obstoječih objektov;

5. tople grede do bruto gradbene površine 300 m² in zaprti rastlinjaki do bruto gradbene površine 40 m² in lesene lope za vrtno orodje (brez pasovnih temeljev), če ne presegajo bruto gradbene površine 10 m². Vsi objekti so brez instalacij;

6. zunanji bazeni za individualno uporabo v sklopu funkcionalnih površin že obstoječih objektov z vklopom v teren do 1,50 m in do bruto gradbene površine 30 m², ribnik oziroma bazen za vodne biotope v sklopu funkcionalnih površin že obstoječih objektov do bruto gradbene površine 20 m², če voda ni odvzeta iz vodotoka in zbiralniki za pitno vodo, kapnico;

7. stolpni ali koritasti silosi za shranjevanje krme, pšenice, do skupne prostornine 100 m³ v sklopu obstoječega kmečkega gospodarstva in vgraditev sušilne naprave v že obstoječih gospodarskih poslopih;

8. leseni skednji, kašče, lope za shrambo sena, krme, stelje, poljščin, orodja in začasna zavetišča za živino (vse brez bivalnih prostorov in brez pasovnih temeljev) do bruto gradbene površine 100 m², če so namenjeni kmetijstvu – tudi izven ureditvenih območij naselij za potrebe kmetijstva. Za te objekte je potrebno predložiti skico in statični izračun strešne konstrukcije;

9. gnojne jame in gnojišča za potrebe kmetijskih gospodarstev v neprepustni izvedbi do velikosti 50 m³ na funkcionalnem zemljišču že obstoječih gospodarskih objektov – hlevov, če niso locirane v neposredni bližini stanovanjskih objektov;

10. čebelnjaki na točkovnih temeljih (lesen, nepodkleten) z manj kot 20 panji, če v skupni tlorisni površini ne presega 20 m² min. 3,20 m višine prednje kapne lege nad nivojem tal objekta in ob prehodnem mnenju čebelarske družine pripadajočega pašnega katastra – tudi izven ureditvenih območij naselij za potrebe kmetijstva;

11. postavitev medposestnih, vrtnih, dvoriščnih ograj do višine 1,20 m pod pogojem, da niso grajene iz odpadnih materialov. V posebnih primerih se dovoli tudi postavitve višjih ograj (zaščita pred divjadjo, obore, zaščita pred nezaželenimi vplivi v okolje ipd.). Odmiki ograj od javnih cest morajo biti v skladu s predpisi o javnih cestah;

12. oporni zidovi terena do višine 1,50 m, izjemoma tudi do 2 m, če je podan ustrezeni statični izračun, z obveznim odmikom od javnih prometnic v skladu s pogoji, ki jih določajo predpisi o javnih cestah;

13. pergole, nadstreški nad obstoječimi terasami ter dostopom oziroma dovozom v objekte in nadstreški za potrebe parkiranja in garažiranja osebnih avtomobilov, traktor-

jev s priključki, koles, motorjev, avtomobilskih prikolic, vetrolovi in zunanje stopnice pri individualnih stanovanjskih hišah in gospodarskih poslopijih, če ne presegajo bruto gradbene površine 40 m² in so postavljeni v sklopu funkcionalnih površin že obstoječih objektov. Če je objekt namenjen parkiranju, je potrebno ustrezno izvesti tlake;

14. namestitve sončnih kolektorjev, sončnih celic, satelitskih anten, markiz, senčnikov, strešnih oken, gradnja dimnikov do višine 15 m, vse pri obstoječih objektih;

15. postavitve zimskih vrtov ob že obstoječih objektih, če ne presegajo bruto gradbene površine 40 m²;

16. zasteklitev balkonov, teras pri obstoječih objektih. Za večstanovanjske objekte in bloke je zahtevano enotno oblikovanje za celotno zgradbo;

17. tlakovanja in ureditev dvorišč in parkirišč pred stanovanjskimi in drugimi objekti, če ni potrebna dodatna komunalna ureditev;

18. ureditev prostora za smetnjake in kolesarnice (stojala za kolesa z nadstrešnico);

19. postavitve lesenih kolišč in mostičev na in ob površinskih vodah, namenjenih rekreaciji in turizmu ter ureditev otroških igrišč s površino do 40 m² ob predložitvi minimalne tehnične dokumentacije;

20. začasna postavitve pokritih razstavnih prostorov in ureditev sezonskih gostinskih vrtov do bruto gradbene površine 40 m², objekti namenjeni turistični in sezonski prodaji do bruto površine 15 m² ter postavitve odrov, nadstrešnic, šotorov ipd., za potrebe raznih prireditev, sejmov ipd.;

21. reklamni, obvestilni in podobni pogoji, naprave, ki niso prometni znaki, pritrjeni na obstoječe objekte, zidove, ograje in samostojni reklamni, obvestilni in podobni panoji, ki so v skladu s predpisom, ki ureja nameščanje obvestil in reklam na območju Občine Moravske Toplice in skladno s soglasjem lastnika zemljišča ali objekta;

22. montažne nadstrešnice na že obstoječih avtobusnih postajališčih;

23. verska obeležja (križi, kapelice, znamenja) do skupne tlorisne površine 6 m² in višine 4,50 m, spominske plošče, doprsni kipi, umetniška dela, spominska obeležja, vse skladno s soglasjem lastnika zemljišča. Verska obeležja so omejena zgolj na območja ali za potrebe obstoječih pokopališč ter v sklopu že obstoječih sakralnih objektov;

24. vzdrževalna in obnovitvena dela ter modernizacije na javnih cestah v upravljanju Občine Moravske Toplice v skladu s predpisi o javnih cestah ter vzdrževalna in obnovitvena dela ter modernizacije na nekategoriziranih cestah in poteh v skladu s pogoji, ki jih določi njen lastnik ali od njega pooblaščen upravljalec;

25. vzdrževanje in urejanje manjših vodotokov ob soglasju in skladno s pogoji upravljalca vodotoka, nasipavanje terena na površini do 1 ha in druga manjša zemeljska dela, skladno s soglasjem lastnika zemljišča;

26. drenaže na posameznih zemljiščih do površine 1 ha, namenjene individualni rabi lastnika zemljišča, nemo-teče za sosednja zemljišča;

27. posegi v zvezi z odpravljanjem arhitektonskih ovir za ljudi z omejeno zmožnostjo gibanja – gradnja klančin, ureditev prostora za dvigalo v obstoječih objektih ali ob njih;

28. tipski mali rezervoarji za utekočinjeni naftni plin do prostornine 5 m³ na funkcionalnem zemljišču objektov in izvedba priključka plinovodnega omrežja s priključno močjo do 50 KW od glavnega distribucijskega omrežja do posameznega porabnika in notranja preureditev kotlovnice za priključno moč do 50 KW, vse za potrebe občanov in njihovih družin (izključno za individualne stanovanjske objekte) s tem, da investitor k priglavitvi, razen dokumentacije iz 8. člena tega odloka predloži tudi:

- tehnično dokumentacijo za gradnjo plinskih priključkov in za notranjo izvedbo plinske inštalacije s priključitvijo plinskih trošil oziroma za notranjo preureditev kotlovnice, ki jo izdelata projektantska organizacija, registrirana v Republiki Sloveniji za opravljanje tovrstne dejavnosti;

- soglasje koncesionarja k tehnični dokumentaciji, katere ne izdelata koncesionar;

- soglasje dimnikarske službe.

III. POGOJI IN OMEJITVE

3. člen

Pri postavitvi pomožnih objektov je potrebno upoštevati naslednje pogoje:

- upoštevana mora biti namenska raba zemljišč, ki je določena v prostorskih izvedbenih aktih, razen če s tem odlokom ni drugače določeno,

- posegi morajo biti skladni z drugimi splošnimi akti občine,

- zaradi postavitve objektov ne smejo biti prizadete pravice in interesi drugih oseb,

- zahtevana je skladnost z zahtevami v zvezi z varstvom okolja, sanitarnimi, požarnovarstvenimi, vodnogospodarskimi, obrambnozaščitnimi zahtevami ter zahtevami v zvezi z varovanjem naravne in kulturne dediščine.

4. člen

Splošne omejitve pri postavitvi pomožnih objektov:

- zaradi postavitve objektov ne smejo biti poslabšani pogoji rabe zemljišč, sosednjih objektov in naprav,

- s postavitvijo ne smejo biti zahtevani novi trajni komunalni in drugi priključki na javne komunalne objekte in naprave,

- z odstranitvijo objektov mora biti možna vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje.

5. člen

Arhitekturne, oblikovne in druge omejitve:

- objekti po tem odloku so lahko samo enoetažni,

- oblikovno morajo biti objekti prilagojeni že obstoječim objektom in zasnovani tako, da se čimbolj vklopijo v okolje, isto velja za obnovo že obstoječih objektov;

- izbor gradbenega materiala mora biti prilagojen krajinskim in oblikovnim značilnostim območja,

- nakloni streh in smeri slemen mora biti prilagojeni streham obstoječih objektov, skladna mora biti tudi vrsta in barva kritine,

- pomožni objekti (samostojni ali kot prizidki) se morajo glede na njihovo funkcijo locirati praviloma tako, da so umaknjeni pogledu s ceste strani (v notranjost parcele oziroma zemljišča), le izjemoma glede na namen pa na obcestno (ulično) stran, vendar za "gradbeno" linijo in z ustrezno zasaditvijo oziroma markacijo,

- tipi in materiali ograj naj bodo v naseljih čim bolj enotni in iz naravnih materialov,

- objekti ne smejo biti locirani tako, da ovirajo preglednost križišč ali cest,

- objekti ne smejo biti locirani na javnih komunalnih in energetskih vodih, razen ob izdanem soglasju in pogojih upravljalca posameznega komunalnega voda,

- odmiki od medposestne meje morajo biti vsaj 3 m, oziroma so lahko manjši skladno s soglasjem lastnika sosednjega zemljišča,

- predpisani odmiki ne veljajo za objekte iz 11., 12. in 20. točke 2. člena tega odloka,

– odmik za objekte iz 20. točke 2. člena tega odloka je minimalno 0,5 m od medposestne meje; s soglasjem lastnika sosednjega zemljišča je lahko ta odmik tudi manjši,

– objekti iz 11. in 12. točke 2. člena tega odloka so lahko postavljeni brez soglasja lastnika sosednjega zemljišča do meje, če s tem ni ovirana normalna uporaba sosednjega zemljišča, na parcelno mejo pa s soglasjem lastnika sosednjega zemljišča.

6. člen

Posebne omejitve:

– skupna bruto gradbena površina pomožnih objektov (2 ali več pomožnih objektov), ki so kakorkoli povezani v celoto, ne sme presegati 50 m²,

– vsi objekti za rejo živali so lahko postavljeni samo na območjih, kjer reja z drugimi predpisi ni prepovedana,

– za vse posege v večstanovanjskih objektih je zahtevano enotno oblikovanje in izbira materialov,

– za posege, ki bodo izvedeni v območjih in na objektih, ki so evidentirani kot kulturni, arheološki, zgodovinski, naravni ali etnološki spomenik, je potrebno pridobiti ustrezno soglasje pristojnega Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine,

– za posege iz 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 13., 15., 16., 20., 21. in 22. točke 2. člena si mora investitor posega pridobiti mnenje Občinske uprave občine Moravske Toplice, razen za posege iz 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 13. in 15. točke 2. člena tega odloka, na območjih, ki se urejajo s PIN (UN, ZN, LN), za katere si mora investitor pridobiti soglasje občinske uprave občine Moravske Toplice o ustreznosti takšnega posega. V nasprotnem primeru organ, pristojen za izdajo odločbe o dovolitvi priglasenih del, le-te ne more izdati. Posegi za izvedbo katerih je določena pridobitev soglasja Občinske uprave občine Moravske Toplice, ne smejo biti v nasprotju z določili tangiranih PIN.

IV. PRIGLASITEV DEL

7. člen

Investitor, ki namerava posegati v prostor skladno z določili tega odloka, mora pred pričetkom del, le-te priglasiti.

Odločbo o dovolitvi priglasenih del skladno s tem odlokom izda pristojni upravni organ, le-ta pošlje izdano odločbo v vednost Občinski upravi občine Moravske Toplice.

8. člen

Vloga za prigrasitev del mora vsebovati:

– kratko tehnično poročilo o nameravanem posegu v prostor (opis zemljišča, na katerem naj bi objekt stal, opis materialov in konstrukcije),

– kopijo katastrskega načrta,

– vris predvidenega položaja objekta glede na obstoječi objekt v kopijo katastrskega načrta, oziroma situacijo objekta v ustreznem merilu 1: 1000 ali 1: 500, razen za posege, navedene v 2. in 14. točki 2. člena ter za posege v zvezi z vzdrževanjem, obnavljanjem, adaptiranjem in moderniziranjem obstoječih objektov, s katerimi se ne spreminja velikost, zunanji izgled, zmogljivost ali namen teh objektov,

– skico objekta ali idejni projekt (tloris, prerez, značilne fasade- vse v ustreznem merilu 1: 100 ali 1: 50), razen za posege, navedene v 2. in 14. točki 2. člena ter za vse posege v zvezi z vzdrževanjem, obnavljanjem, adaptiranjem in moderniziranjem obstoječih objektov, s katerimi se ne spreminja velikost, zunanji izgled, zmogljivost ali namen teh objektov,

– zemljiškoknjižni izpisek ali dokazilo o razpolaganju z zemljiščem, na katerem naj bi objekt stal ali se poseg izvajal,

– potrebna soglasja skladno s tem odlokom,

– če gre za začasni objekt (sezonska postavitve) – datum, do katerega bo ta objekt stal,

– urbanistično mnenje za posege na večstanovanjskih objektih in blokih iz 16. točke 2. člena tega odloka,

– soglasje upravitelja javne ceste za postavitve ograje v varstvenem pasu javne ceste, za postavitve ograje ob nekategorizirani cesti pa soglasje njenega lastnika ali upravitelja, če je odmik ograje od meje cestnega sveta manjši od 1 m.

Pristojni upravni organ glede na vrsto objekta ali posega v prostor v postopku določi, katera mnenja in soglasja je potrebno pridobiti pred izdajo odločbe.

Kolikor zahtevana soglasja in mnenja niso izdana v zakonitem roku (ne glede na to, ali je zanje zaprosil naročnik ali upravni organ), se šteje, kot da je soglasje ali mnenje pozitivno.

9. člen

Po prejemu zahtevka oziroma popolne vloge iz 7. člena tega odloka mora upravni organ v roku 30 dni izdati odločbo o dovolitvi priglasenih del ali odločbo o zavrnitvi zahtevka.

Investitor ne sme pričeti s priglasenimi deli brez odločbe iz prejšnjega odstavka.

Izdana odločba o dovolitvi priglasenih del izgubi svojo veljavnost, če investitor ne prične z priglasenimi deli v enem letu po prejemu odločbe.

V. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO

10. člen

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka vršijo v skladu z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor pristojne inšpekcijske službe.

VI. KAZENSKA DOLOČBA

11. člen

Za kršitve določb tega odloka se uporabljajo kazenske določbe zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor.

VII. KONČNI DOLOČBI

12. člen

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljavnost odloka o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin v Občini Murska Sobota (Uradne objave, št. 9/86) na območju sedanjih Občine Moravske Toplice.

13. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 61/99

Moravske Toplice, dne 2. novembra 1999.

Župan

Občine Moravske Toplice

Franč Cipot, univ. dipl. org., ekon. l. r.

RAVNE NA KOROŠKEM**4512. Odlok o grbu in zastavi Občine Ravne na Koroškem**

Na podlagi 10. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 6. člena statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 9. seji dne 7. 10. 1999 sprejel

O D L O K**o grbu in zastavi Občine Ravne na Koroškem****I. SPLOŠNE DOLOČBE****1. člen**

Ta odlok ureja grb in zastavo Občine Ravne na Koroškem (v nadaljevanju: simbola), ki predstavljata identitetna simbola Občine Ravne na Koroškem in označujeta pripadnost lokalni skupnosti.

Simbola se uporabljata v skladu z določbami tega odloka, z njuno uporabo se ne sme škodovati ugledu in dostojanstvu Občine Ravne na Koroškem.

2. člen

Geometrijska in likovna ter barvna pravila za oblikovanje grba in zastave so sestavni del tega odloka. Barvna in črno-bela izvedenka grba in zastave sta sestavni del tega odloka. Izvirniki identitetnih simbolov se hranijo v občinski upravi Občine Ravne na Koroškem.

3. člen

Simbolov se ne sme avtorsko zavarovati po drugih osebah, prav tako ne zavarovati ali uporabljati kot znamko, model ali vzorec za označevanje blaga in storitev, brez dovoljenja občine.

II. GRB**4. člen**

Grb Občine Ravne na Koroškem ima obliko ščita. Ščit je razdeljen na dva dela, zgornji in spodnji del.

Osnovna barva zgornjega dela ščita oziroma ozadje je svetlo modre barve Pantone 290 C; CMYK cyan 20%, magenta 0%, yellow 0%, K 0%; HKS 47 K, 80% svetlena; PVC 056 ice blue. Spodnji del ščita pa je svetlo zelene barve Pantone 361 C; CMYK cyan 60%, magenta 0%, yellow 100%, K 0%; HKS 65 K, PVC 064; RAL 6018. V sredini ščita je drevo z bujno krošnjo. Krošnja drevesa je temno zelene barve Pantone 3415 C; CMYK cyan 100%, magenta 0%, yellow 80%, K 0%; HKS 54 K; PVC 061; RAL 6029. Deblo drevesa je temno rjave barve Pantone 4625 C; CMYK cyan 70%, magenta 80%, yellow 90%, K 0%; HKS 76 K; PVC 080; RAL 8017, brez stranskih vej, ravno in ojačano. V podnožju ščita so trije griči. Drevo raste na srednjem griču. Obroba gričev je v temno rjavi barvi Pantone 4625 C; CMYK cyan 70%, magenta 80%, yellow 90%, K 0%; HKS 76 K; PVC 080; RAL 8017. Okvir grba in trije griči so svetlo zelene barve Pantone 361 C; CMYK cyan 60%, magenta 0%, yellow 100%, K 0%; HKS 65 K, PVC 064; RAL 6018. Obroba grba je temno rjave barve Pantone 4625 C; CMYK cyan 70%, magenta 80%, yellow 90%, K 0%; HKS 76 K; PVC 080; RAL 8017.

5. člen

Grb občine se uporablja:

- na pečatih in v žigu občine,
- na zastavi občine,
- na slovesni seji sveta občine,
- v prostorih, ob in na poslopju sedeža občine,
- ob sprejemu uradnih delegacij v občini,
- na prireditvah, ki predstavljajo občino,
- na listinah, ki jih izstavlja občina v slovesni obliki,
- na drugih slovesnih listinah in priznanjih, ki jih podeljuje občina,
- na žigih krajevnih skupnosti, s sedežem na območju Občine Ravne na Koroškem,
- na vabilih, čestitkah, vizitkah in vseh uradnih listinah, ki jih izdajajo za službene namene župan, občinski svet ali drugi občinski organi in občinska uprava,
- na krojih, oblačilih ali drugih simbolih, s katerimi določeni člani, organizacije ali skupine v večjem številu javno nastopajo,
- na delovnih oblekah oziroma uniformah,
- na spominkih in značkah.

6. člen

Grb občine se lahko uporablja:

- ob mednarodnih državnih in medobčinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih, na katerih se občina predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih shodov,
- na neprometnih znakih, kažipotih in drugih tablah, ki označujejo območje občine.

7. člen

Grb občine lahko uporabljajo:

- Občina Ravne na Koroškem ter njeni organi,
- podjetja, ki imajo sedež v Občini Ravne na Koroškem,
- obrtniki, ki imajo svojo obrt registrirano v Občini Ravne na Koroškem ter njihova obrtna zbornica,
- krajevne skupnosti na področju Občine Ravne na Koroškem,
- politične, družbene, kulturne, športne in druge organizacije na področju Občine Ravne na Koroškem in
- drugi, ki za uporabo grba Občine Ravne na Koroškem izkažejo svoj interes.

III. ZASTAVA**8. člen**

Zastava Občine Ravne na Koroškem je v barvni kombinaciji svetlo modre in svetlo zelene barve.

Zgornja polovica zastave je svetlo modre barve Pantone 290 C; CMYK cyan 20%, magenta 0%, yellow 0%, K 0%; HKS 47 K, 80% svetlena; PVC 056 ice blue, spodnja polovica pa svetlo zelene barve Pantone 361 C; CMYK cyan 60%, magenta 0%, yellow 100%, K 0%; HKS 65 K, PVC 064; RAL 6018. Grb Občine Ravne na Koroškem leži na sredini zastave in sega zgornji rob grba do polovice svetlo modrega dela zastave, spodnji del grba pa do polovice svetlo zelenega dela zastave. Razmerje med višino proti dolžini je 1:2.

9. člen

Pri izobešanju je lega zastave s krajšo stranico na drog vzporedna oziroma z daljšo stranico na drog pravokotna.

Zastava je stalno izobešana na poslopju sedeža Občine Ravne na Koroškem.

Zastava se izvesi:

- ob prazniku Občine Ravne na Koroškem,
- v počastitev državnih, občinskih in krajevnih praznikov, ob komemoracijah, pomembnejših kulturnih in športnih prireditvah, obiskih uradnih delegacij mednarodnih in domačih organizacij in lokalnih skupnosti ter ob drugih podobnih priložnostih.

Zastave občine se izobesijo v času praznikov in prireditvev, navedenih v prvem odstavku te točke, na zgradbi, kjer je sedež občine ter na drugih javnih zgradbah oziroma mestih, kjer je prireditvev.

Župan občine lahko odredi, da se zastave občine izobesijo tudi na drugih zgradbah, zlasti ob slovesni seji občinskega sveta, prazniku občine, slovesni ali kulturni prireditvi, pomembni za občino, ali kadar predstavniki občine sprejmejo uradne obiske.

Zastava občine se izobesi v času sklepanja zakonskih zvez tudi v prostoru, v katerem se sklepajo zakonske zveze.

Občani lahko izobesijo zastavo v času prireditev na stanovanjskih zgradbah.

10. člen

Izobešene zastave morajo biti primerne videza in se odstranijo najkasneje v 24. urah za tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bile izobešene.

IV. PRAVILA ZA UPORABO

11. člen

Za pravilno uporabo grba in zastave Občine Ravne na Koroškem (v nadaljnjem besedilu: grb in zastava) ter za izvajanje tega odloka skrbi občinska uprava. Le-ta daje potrebna pojasnila, sprejema vloge za izdajo dovoljenja o uporabi grba in zastave, opravlja vsa strokovna in administrativna opravila v zvezi s temi vlogami ter vodi evidenco izdanih dovoljenj.

Oddelek županstva ima v hrambi grb in zastavo v izvirniku. Za uporabo izvirnika grba in zastave občine je odgovoren tajnik občine.

12. člen

Vlogi za izdajo dovoljenja za uporabo simbolov mora biti priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in namenom uporabe simbolov. Tehnična dokumentacija mora vsebovati ime in naslov izdelovalca simbolov, opis tehnike (ofset tisk, sito tisk, barvni tisk, reliefni tisk, perorisba ali druge vrste tiska, suha tehnika, vezenje, rezbarjenje, fotografija) in naklado.

13. člen

Grb in zastavo lahko izdelata na podlagi dovoljenja, ki ga izda občinska uprava, podjetje ali samostojni obrtnik, ki opravlja kot svojo glavno dejavnost tiskarska, slikarska, šiviljska (vezenje) in druga ustrezna dela.

14. člen

Uporabo grba in zastave občine dovoljuje, razen v primerih navedenih v 9. in 10. členu tega odloka, občinska uprava.

V odločbi, s katero se dovoljuje uporaba grba in zastave, se določijo pogoji, s katerimi se dovoljuje uporaba, omejuje uporaba samo za določen namen ali določi rok, do katerega je uporaba dovoljena.

Izdano dovoljenje lahko pristojni občinski upravni organ prekliče, če ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev, ki so navedeni v odločbi oziroma dovoljenju, če ne skrbi

za primerni videz grba oziroma zastave ali če s svojim poslovanjem škodi ugledu občine.

V. KAZENSKA DOLOČBA

15. člen

Z denarno kaznijo 10.000 do 50.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna ali fizična oseba, če uporablja oziroma izdeluje grb ali zastavo občine v nasprotju z določili 13. člena tega odloka.

Z denarno kaznijo 5.000 do 25.000 SIT se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba pravne osebe.

VI. KONČNA DOLOČBA

16. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem objave preneha veljati odlok o grbu in zastavi Občine Ravne-Prevalje (Uradni list RS, št. 51/95).

Št. 032-03-1/98-11

Ravne na Koroškem, dne 7. oktobra 1999.

Županja
Občine Ravne na Koroškem
Ivana Klančnik l. r.

4513. Odlok o priznanjih in nagradi Občine Ravne na Koroškem

Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 6. člena statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 9. seji dne 7. 10. 1999 sprejel

O D L O K **o priznanjih in nagradi Občine Ravne na Koroškem**

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se določijo priznanja in nagrada, ki jih Občina Ravne podeljuje podjetjem, zavodom, drugim organizacijam in skupnostim, organom, društvom, strankam, skupinam ljudi in posameznikom za izjemne zasluge in dejanja posebnega pomena, pod pogoji in na način, kakor določa ta odlok.

2. člen

Priznanja in nagrado Občine Ravne podeljuje občina za večletno izjemno uspešno delo in dejanja, ki imajo izreden pomen za občino, kot znak priznanja in zahvale in z namenom, da z njimi spodbuja prizadevanja za uresničevanje napredka, večanje ugleda in uveljavljanja občine v širšem prostoru.

II. PRIZNANJA IN NAGRADA OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM

3. člen

Priznanja Občine Ravne na Koroškem so:

1. častni občan Občine Ravne na Koroškem,
2. domicil v Občini Ravne na Koroškem,
3. priznanja Občine Ravne na Koroškem:
 - priznanje Občine Ravne na Koroškem,
 - Prežihovo priznanje za področje kulture,
 - Klančnikovo priznanje na področju športa.

4. člen

Nagrada Občine Ravne na Koroškem je zlati grb občine.

III. POGOJI ZA PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRADE TER NJIHOVA OBLIKA

5. člen

Častni občan Občine Ravne na Koroškem je priznanje, ki ga podeljuje občinski svet občine posameznikom za izjemno pomembno delo in zasluge, ki pomenijo izjemen prispevek k razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine Ravne na Koroškem.

Priznanje častni občan Občine Ravne na Koroškem se podeli z umetniško izdelano listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je priznanje podeljeno.

6. člen

Domicil v Občini Ravne na Koroškem je priznanje občine, ki ga podeljuje občinski svet občine podjetjem, zavodom, drugim organizacijam in skupnostim, organom, skupinam ljudi in posameznikom, ki imajo sedež oziroma stalno prebivališče izven Občine Ravne na Koroškem in katerih dolgoletno delo pomeni pomemben prispevek za razvoj in uveljavljanje občine.

Domicil Občine Ravne na Koroškem se podeli z umetniško izdelano listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je to priznanje podeljeno.

7. člen

Priznanje Občine Ravne na Koroškem podeljuje občinski svet občine domačim in tujim podjetjem, zavodom, drugim organizacijam in skupnostim, organom, društvom, in strankam, skupinam ljudi in posameznikom za uspehe pri demokratičnem razvoju družbe, za dosežke in rezultate, ki pomenijo pomemben prispevek pri razvijanju gospodarstva in družbenih dejavnosti v Občini Ravne na Koroškem.

Priznanje je umetniško izdelana listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je to priznanje podeljeno.

V posameznem letu lahko svet podeli največ tri priznanja občine.

8. člen

Prežihovo priznanje podeli občinski svet občine za izredne dosežke in življenjsko delo na področju kulture, ki pomeni pomemben prispevek k splošnemu kulturnemu napredku v umetniškem in programskem smislu, pri čemer se upošteva profesionalno in ljubiteljsko udejstvovanje in vse vrste kulturnega delovanja.

Občinski svet občine lahko podeli v posameznem letu največ:

- eno zlato Prežihovo priznanje,
- eno srebrno Prežihovo priznanje,
- eno bronasto Prežihovo priznanje.

Prežihovo priznanje se podeli z umetniško izdelano listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je to priznanje podeljeno, in plaketo.

Plaketa predstavlja stiliziran Prežihov portret, izdelana je iz medenine, je pravokotne oblike 10,5 cm x 7 cm, debeline 5 mm in je glede na vrsto priznanja pozlačena, posrebrena oziroma v medeninasti izvedbi.

9. člen

Klančnikovo priznanje podeli občinski svet občine za izjemne dosežke in udejstvovanja na področju športa v vseh športnih panogah, v tekmovalnem, rekreativnem in organizacijskem smislu.

Občinski svet občine lahko podeli v posameznem letu največ:

- eno zlato Klančnikovo priznanje,
- eno srebrno Klančnikovo priznanje,
- eno bronasto Klančnikovo priznanje.

Klančnikovo priznanje se podeli z umetniško izdelano listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je to priznanje podeljeno, in plaketo.

Plaketa predstavlja stiliziran Klančnikov portret, izdelana je iz medenine, je pravokotne oblike 10,5 cm x 7 cm, debeline 5 mm in je glede na vrsto priznanja pozlačena, posrebrena oziroma v medeninasti izvedbi.

10. člen

Nagrado Občine Ravne na Koroškem podeljuje občinski svet občine podjetjem, zavodom, drugim organizacijam in skupnostim, organom, društvom in strankam, skupinam ljudi in posameznikom za uspehe pri demokratičnem razvoju družbe in razvijanju gospodarstva in družbenih dejavnosti, ki so pomembni za razvoj občine, delo in življenje v njej ter njen ugled.

Nagrada občine se podeli z umetniško izdelanim grbom občine in denarno nagrado.

Grb Občine Ravne na Koroškem je izdelan iz medenine, na plošči pravokotne oblike 10,5 cm x 7 cm, debeline 5 mm in pozlačen.

Skupaj z grbom občine se nagrajencu podeli tudi denarna nagrada v višini 5 povprečnih mesečnih neto plač na zaposleno osebo v Republiki Slovenije pred mesecem, v katerem se opravi podelitev.

V posameznem letu lahko občinski svet občine podeli največ tri nagrade.

IV. POSTOPEK ZA PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRADE

11. člen

Priznanja Občine Ravne na Koroškem podeli občinski svet občine s sklepom, sprejetim na seji občinskega sveta na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja.

V primeru, da je priznanje podeljeno za isti dosežek več posameznikom, vsak izmed njih prejme listino oziroma plaketo.

12. člen

Nagrado Občine Ravne na Koroškem podeljuje občinski svet občine s sklepom, na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja.

V primeru, da je nagrada podeljena za isti dosežek več posameznikom, vsak izmed njih prejme grb občine in pripadajoči del denarne nagrade.

13. člen

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja enkrat letno v sredstvih javnega obveščanja objavi javni razpis, s katerim pozove predlagatelje, da podajo predloge za podelitev priznanj in nagrade občine. Javni razpis se objavi najmanj 2 meseca pred podelitvijo.

Nagrade in priznanja Občine Ravne na Koroškem podeljuje občinski svet občine praviloma vsako leto na slavnostni način.

14. člen

Javni razpis mora vsebovati:

- pogoje za podeljevanje priznanj in nagrade,
- označitev predlagateljev,
- vsebino in utemeljitev predloga ter
- rok za vložitev predlogov in naslov.

Predlagatelji so lahko politične stranke, podjetja, zavodi, druge organizacije in skupnosti, organi, društva, skupine ljudi in posamezniki.

Predlagatelj zase ne more vložiti predloga za podelitev priznanja in nagrade Občine Ravne na Koroškem.

V. SKUPNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen

Priznanja in nagrada Občine Ravne na Koroškem se vročijo na svečan način. Priznanja in nagrade vročata župan in predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja.

16. člen

O podeljenih priznanjih in nagradah Občine Ravne na Koroškem vodi županstvo občine evidenco v posebnih vpisnikih.

17. člen

Delo komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja, kriterije za podeljevanje priznanj in nagrad, postopek in način podeljevanja, vročitev ter način vodenja evidence je urejeno s posebnim poslovnikom o delu komisije, ki ga sprejme občinski svet.

18. člen

V proračunu občine se vsako leto zagotovijo sredstva za izvajanje tega odloka.

19. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati se začne z dnem sprejetja sklepa. S sprejetjem tega odloka preneha veljati odlok o priznanjih in nagradi Občine Ravne-Prevalje (Uradni list RS, št. 41/96).

Št. 032-03-1/98-11

Ravne na Koroškem, dne 7. oktobra 1999.

Županja
Občine Ravne na Koroškem
Ivana Klančnik l. r.

4514. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Ljudska univerza Ravne na Koroškem

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 11. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96), 16. člena statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99) in 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 9. seji dne 7. 10. 1999 sprejel

O D L O K**o ustanovitvi Javnega zavoda Ljudska univerza Ravne na Koroškem**

1. člen

Občina Ravne na Koroškem, Čečovje 12/a, Ravne na Koroškem (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) je ustanovitelj Javnega zavoda Ljudska univerza Ravne na Koroškem (v nadaljnjem besedilu: LU) za izobraževanje odraslih in mladine v Občini Ravne na Koroškem.

2. člen

Ime zavoda je: Javni zavod Ljudska univerza Ravne na Koroškem.

Sedež LU je na Ravnah na Koroškem, Prežihova 24.

3. člen

LU je pravna oseba.

LU se vpiše v sodni register.

4. člen

Dejavnost LU je:

- organiziranje in izvajanje izobraževanja odraslih in mladine,
- organizacija in izvajanje splošnega, posebnega in strokovnega izobraževanja, praktično in teoretično,
- svetovanje in izdelava programov za področje izobraževanja in drugih dejavnosti,
- nabava, izdelava in prodaja didaktičnih pripomočkov, knjig ter šolskih potrebščin,
- komisijska prodaja učil, knjig in šolskih potrebščin,
- založniška dejavnost,
- organizacija prireditev, koncertov, proslav,
- prodaja videokaset,
- organizacija in izvajanje strokovne dejavnosti.

5. člen

Organi LU so svet LU, direktor in strokovni organ. S statutom LU se lahko določijo tudi drugi organi.

6. člen

LU opravlja svet LU, ki ima sedem članov: trije predstavniki ustanovitelja, ki ga imenuje občinski svet Občine Ravne na Koroškem, dva predstavnika predavateljev, ki ju s tajnim glasovanjem izvolijo pedagoški delavci, en predstavnik uporabnikov, ki ga izvolijo uporabniki, en predstavnik delavcev, ki ga s tajnim glasovanjem izvolijo delavci.

7. člen

Sestavo, postopek izvolitve oziroma imenovanja, pravice in dolžnosti ter način delovanja organov LU določa statut LU.

8. člen

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) LU pridobiva sredstva za opravljanje dejavnosti na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in s tem odlokom. LU mora uporabljati sredstva za namene, ki jih določi ustanovitelj.

9. člen

LU odgovarja za svoje obveznosti s premoženjem, s katerim razpolaga. Ustanovitelj za obveznosti LU ne odgovarja.

LU nastopa v pravnem prometu neomejeno.

10. člen

Presežke prihodkov nad odhodki, ki jih LU doseže pri opravljanju svoje dejavnosti kot javne službe, uporablja izključno in v soglasju z ustanoviteljem za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti. Z drugimi presežki, pridobljenimi na drug način, LU razpolaga samostojno.

11. člen

LU mora z določili tega odloka uskladiti statut in organe LU in prigrasiti spremembe vpisa v sodni register v treh mesecih od uveljavitve tega odloka.

Imenovanje direktorja se opravi po poteku mandata sedanjemu direktorju.

12. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije ter preneha veljati odlok o ustanovitvi Ljudske univerze Ravne na Koroškem (Medobčinski uradni vestnik, št. 12/92), številka 028-5/91-1/2 z dne 30. 6. 1992.

Št. 022-7/99-50

Ravne na Koroškem, dne 7. oktobra 1999.

Županja

Občine Ravne na Koroškem
Ivana Klančnik l. r.

ZREČE**4515. Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Občine Zreče, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje**

Na podlagi 51., 62., 79. in 81. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 73/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 44/97), navodila o merilih za to, kaj se lahko šteje za objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, 27/85) in na podlagi 16. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99) je Občinski svet občine Zreče na seji dne 25. 10. 1999 sprejel

O D L O K**o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Občine Zreče, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje****I. SPLOŠNO**

1. člen

S tem odlokom je določena vrsta, namen, največja velikost in način gradnje pomožnih objektov ter posegi v prostor in dela, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, temveč zadostuje odločba o dovolitvi priglasenih del.

II. POMOŽNI OBJEKTI IN DRUGI POSEGI V PROSTOR

2. člen

Za pomožne objekte in posege v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, temveč le odločba o dovolitvi priglasenih del se štejejo:

1. Pri družinskih stanovanjskih hišah:

1.1. Drvarnica, vrtna uta, sadna klet, shramba in garaža za osebni avto, če ne presegajo bruto gradbene površine 25 m² in so postavljeni v sklopu funkcionalnega zemljišča stanovanjskega objekta.

1.2. Pergola kot nadstrešek pred obstoječimi vhodi v garaže pred objekti, nad balkoni in terasami; do maksimalne tlorisne površine 40 m² (gradnja pergol je možna preko obstoječih gradbenih linij).

1.3. Prizidki k stanovanjskim hišam do 40 m² zazidane površine in gradnja tipskih greznic.

1.4. Zunanji kopalni bazen za individualno uporabo v sklopu funkcionalnega zemljišča stanovanjske hiše maksimalne tlorisne površine 40 m². Najvišja višinska kota bazena je lahko 0,5 m nad terenom ob bazenu, globina pa 1,5 m.

1.5. Tople grede in zaprti rastlinjaki, do maksimalne tlorisne površine 40 m².

1.6. Postavitev vrtnih in medposestnih ograj (lesene, žičnate, žive meje), ter opornih zidov do maksimalne višine 1,5 m.

1.7. Stabilni nadzemni in podzemni rezervoarji za plin s prostornino do 5 m³, če so zgrajeni, opremljeni in vgrajeni v skladu s pogoji določenimi v pravilniku o utekočinjenem naftnem plinu (Uradni list RS, št. 22/91).

1.8. Postavitev oljnih rezervoarjev za lahko kurilno olje v objektih.

1.9. Izgradnja plinskih priključkov za priključno moč do 50 KW od glavnega plinskega distribucijskega omrežja do posameznega porabnika in notranje preureditve kotlovnice za priključno moč do 50 KW, ter plinifikacija objekta.

1.10. Kurnik, zajčnik, svinjak, pesjak in drugi manjši objekti z žičnatimi ograjami za rejo malih živali do maksimalne tlorisne površine 15 m², kjer reja ni prepovedana s posebnim predpisom.

1.11. Izvedba sončnih kolektorjev, strešnih oken, frčad, satelitskih anten, markiz, senčnikov in gradnja dimnikov (maksimalna višina 16 m), pri obstoječih objektih.

1.12. Ureditev prostora za smetnjake.

1.13. Preureditev stanovanj in dostopa v stanovanja za invalidne osebe.

1.14. Gradnja nadstrešnic, vetrolovov, zimsko – letnih vrtov, začasni sezonski gostinski vrtovi in zunanje stopnice pri poslovnih objektih do maksimalne tlorisne površine 40 m².

1.15. Zunanja ureditev okolice (tlakovanje in asfaltiranje dvorišč in dovoznih poti ipd.) pri stanovanjskih in drugih neposlovnih objektih.

1.16. Odstranitev objektov in naprav do 30 m² tlorisne površine, ter do višine 3m.

1.17. Postavitev tipskih skladišč za skladiščenje jelek tehnice in gospodinjskega plina, samo pri poslovnih objektih.

2. Pri objektih namenjenih opravljanju kmetijske dejavnosti

2.1. Tipiski stolpni silosi za krmo do višine 8 m nad terenom in koritasti silosi maksimalne tlorisne površine 80 m². Svinjaki, stelniki, strojne lope in prizidki h gospodarskim objektom do maksimalne tlorisne površine 40 m². Vsi navedeni objekti se lahko gradijo samo v okviru funkcionalnega zemljišča obstoječih objektov kmetijskega gospodarstva.

2.2. Mlekarnice do maksimalne tlorisne površine 25 m², ob upoštevanju veterinarskih in zdravstvenih pogojev.

2.3. Ograditev trajnih nasadov z pleteno žičnato ograjo do višine 2 m.

2.4. Preureditev prostorov za namene predelave mesa v objektih kmečkega turizma (samo objekti z uporabnim dovoljenjem), ob upoštevanju veterinarskih in zdravstvenih pogojev.

2.5. Gnojne jame in gnojišča za potrebe kmetijskega gospodarstva. Objekti morajo biti v vodo nepropustni izvedbi do prostornine 80 m³ (gnojna jama), ter tlorisne velikosti 80 m² (gnojišče), na funkcionalnem zemljišču hleva, ter locirani najmanj 20 m od najbližjega stanovanjskega objekta oziroma v soglasju z lastnikom objekta tudi manj kot 20 m.

2.6. Leseni kozolec za sušenje krme, ki služi kmetijskemu gospodarstvu do maksimalne tlorisne površine 80 m² (brez pasovnih temeljev), 6m višine-sleme.

2.7. Izvedba drenažiranja kmetijskega zemljišča do površine 1 ha.

2.8. Tople grede in zaprti rastlinjaki, do maksimalne tlorisne površine 40 m².

2.9. Pomožni gospodarski objekt za rejo nesnic do tlorisne velikosti 30 m² oziroma do največ 300 nesnic v objektu. V sklopu gospodarskega objekta je možna ureditev skladišča jajc. Za objekt za rejo nesnic je potrebno pridobiti soglasje sosedu.

K vlogi za priglasitev objektov naštetih v 2. točki tega člena je potrebno predložiti dokazilo o opravljanju kmetijske dejavnosti, ki ga izda Upravna enota Slov. Konjice.

3. Pri več stanovanjskih objektih:

3.1. Ureditev prostora za smetnjake 15m² in kolesarnice (stojala za kolesa z nadstrešnico). Za navedene posege je potrebno pridobiti urbanistično mnenje o ustreznosti posega, ki ga izda Občina Zreče.

3.2. Zasteklitev balkonov in izvedba nadstreškov po enotnem projektu za celotni večstanovanjski objekt. Na fasadi, kjer se bo poseg izvajal morajo pristopiti k omenjenemu posegu vsi etažni lastniki hkrati. Za navedene posege je potrebno pridobiti urbanistično mnenje o ustreznosti posega, ki ga izda Občina Zreče.

3.3. Objekti za odpravljanje arhitektonskih ovir za ljudi z omejeno možnostjo gibanja – izvedba dvigal ob in v obstoječih objektih, gradnja klančin, ter gradnja nadstrešnic nad temi objekti.

4. Pri počitniških objektih:

4.1. Postavitev vrtnih in medposestnih ograj (lesene, žičnate, žive meje), ter opornih zidov do maksimalne višine 1,5 m.

4.2. Stabilni podzemni rezervoarji za plin s prostornino do 5 m³, če so zgrajeni, opremljeni in vgrajeni v skladu s pogoji določenimi v pravilniku o utekočinjenem naftnem plinu (Uradni list RS, št. 22/91).

4.3. Postavitev oljnih rezervoarjev za lahko kurilno olje v objektih.

4.4. Izgradnja plinskih priključkov za priključno moč do 50 KW od glavnega plinskega distribucijskega omrežja do posameznega porabnika in notranje preureditve kotlovnice za priključno moč do 50 KW, ter plinifikacija objekta.

4.5. Izvedba sončnih kolektorjev, strešnih oken, frčad, satelitskih anten, markiz, senčnikov in gradnja dimnikov (maksimalna višina 16 m), pri obstoječih objektih.

4.6. Ureditev prostora za smetnjake.

4.7. Gradnja nadstrešnic, vetrolovov, zimsko – letnih vrtov do maksimalne tlorisne površine 10 m².

4.8. Odstranitev objektov in naprav do 30 m² tlorisne površine, ter do višine 3m.

5. Drugi pomožni objekti:

5.1. Čebelnjaki do maksimalne tlorisne površine 15 m² (na točkovnih temeljih), ob predhodnem mnenju čebelarске družine.

5.2. Lovske preže, lovski bivač in krmišča do maksimalne tlorisne površine 25 m². Navedeni objekti se lahko gradijo izključno samo za potrebe upravljavca lovišča ali obore.

5.3. Obvestilni in reklamni panoji, ki so pritrjeni na obstoječe objekte ali kot samostojni, ter s soglasjem upravljavca ceste in Občine Zreče.

5.4. Postavitev montažnih nadstrešnic pri obstoječih avtobusnih postajališčih.

5.5. Postavitev javnih spomenikov in verskih obeležij (kapelice, križi, znamenja) s soglasjem pristojnega župnijskega urada. Tlorisna velikost posameznega spomenika ali obeležja je lahko največ 10 m².

5.6. Postavitev klopi, igral, montažnih ramp za rolkarje, cvetličnih korit, dopolnilne opreme parkov in otroških, ter športnih igrišč. Vsa zahtevnejša oprema mora biti tipska z vsemi potrebnimi listinami o kvaliteti in varnosti opreme.

5.7. Rekonstrukcija občinskih cest (kategorizirane, nekategorizirane, gozdne ceste) zaradi izboljšanja njenih prometnih in varnostnih lastnosti, s katero se ne posega v prostor zunaj varovalnega pasu ob cesti, za katero so pridobljena zemljišča v trasi rekonstruirane ceste in ki je usklajena s prizadetimi lastniki zemljišč ter lastniki in upravljalci zakonito zgrajenih objektov, naprav in napeljav v tem prostoru.

V tehnični dokumentaciji za rekonstrukcijo občinske ceste se predvidijo tudi površine zunaj vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in druge prometne površine, ter določi ureditev navezav na obstoječe ceste in pristop do objektov in zemljišč ob cesti.

III. OMEJITVE

3. člen

Pri gradnji pomožnih objektov in posegih v prostor mora investitor upoštevati:

- namensko rabo zemljišč določeno s prostorsko izvedbenimi akti, razen, če s tem odlokom ni drugače odločeno,

- da ne poslabša pogojev rabe zemljišč, sosednjih objektov in naprav ter, da s temi posegi niso prizadete pravice in interesi drugih oseb,

- da se ne zahtevajo novi komunalni in drugi priključki na javne komunalne objekte in naprave, ali povečajo zmogljivosti teh priključkov, za kar bi bila potrebna soglasja komunalnih in drugih organizacij,

- da je gradnja oziroma poseg v skladu z drugimi splošnimi akti občine,

- da je gradnja v skladu z zahtevami varstva okolja, zdravstvenimi, požarnimi, veterinarskimi, vodnogospodarskimi zahtevami ter zahtevami v zvezi z varovanjem naravne in kulturne dediščine,

- z odstranitvijo začasnih objektov mora biti omogočena vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje,

– da narava pomožnega objekta ne narekuje posebne statične presoje ali drugega gradbeno-tehničnega dovoljenja,

– pomožni objekti se lahko gradijo v območjih, ki so urejena s prostorsko ureditvenimi pogoji, in sicer samo v okviru funkcionalnega zemljišča.

4. člen

Odmik pomožnega objekta od sosednje parcelne meje mora biti najmanj 4 m, ob pisnem soglasju sosedu (mejaša) pa je lahko odmik tudi manjši.

Objekti iz točke 1.6. in 2.3. so lahko postavljeni brez soglasja sosedu (mejaša) tudi do meje, če s tem ni ovirana normalna uporaba sosednjega zemljišča, v mejo pa s soglasjem sosedu (mejaša).

Pomožni objekti se lahko gradijo samo v okviru funkcionalnega zemljišča stanovanjske hiše ali funkcionalnega zemljišča kmetijskega gospodarstva (stanovanjska hiša, hlev).

Pomožni objekti pod točko 2.2., 2.6., 4.1., 4.2., 4.4. in 4.5. se lahko gradijo tudi izven funkcionalnega zemljišča obstoječih objektov.

5. člen

Arhitekturne značilnosti pomožnih objektov so:

– praviloma se gradijo pomožni objekti kot prizidki k stanovanjskim ali gospodarskim objektom ali kot samostojni objekti,

– novi objekti morajo biti oblikovno in funkcionalno usklajeni z obstoječimi sosednjimi objekti,

– pomožni objekti so lahko samo pritlični, razen objekti navedeni v 1.3. točki,

– izbor gradbenega materiala mora biti prilagojen krajinskemu in oblikovnim značilnostim območja,

– nakloni streh in smeri slemen mora biti prilagojeni streham obstoječih objektov, skladna mora biti vrsta in barva kritine,

– objekti ne smejo biti locirani tako, da ovirajo preglednost križišča ali cest,

– objekti ne smejo biti locirani na javnih komunalnih in energetskih vodih, razen

– ob izdanem soglasju in pogojih upravljavca posameznega komunalnega voda.

6. člen

Posebne omejitve:

– skupna bruto gradbena površina pomožnih objektov na enem funkcionalnem zemljišču osnovnega objekta ne sme presegati 40 m², če s tem odlokom ni drugače določeno,

– k pomožnim objektom iz tega odloka ni dovoljena gradnja prizidkov (pomožnih objektov ni možno dograjevati s priglavitvami, razen v primeru ko pomožni objekti ne dosega predpisane tlorisne velikosti),

– vsi objekti za rejo malih živali so lahko zgrajeni samo na območjih, kjer reja z drugimi predpisi ni prepovedana,

– objekti in posegi v prostor navedeni pod točko 1.9., 3.2., 3.3. in 4.6. se lahko izvajajo tudi na območjih, ki se urejajo s prostorskimi izvedbenimi načrti, ne glede na to, če to v samih načrtih ni predvideno.

IV. PRIGLASITEV DEL

7. člen

Investitor, ki namerava posegati v prostor skladno z določili tega odloka, mora pred pričetkom del, le-ta prigrasiti.

Odločbo o dovolitvi priglasenih del izda Upravna enota Slovenske Konjice. Upravna enota Slovenske Konjice pošlje izdano odločbo v vednost Občini Zreče.

Pred izdajo odločbe o prigrasitvi del mora Upravna enota Slov. Konjice, Oddelek za okolje in prostor, pridobiti mnenje Občine Zreče.

8. člen

Vlogi za prigrasitev del je potrebno priložiti:

– kratko tehnično poročilo o nameravanem posegu (opis zemljišča, na katerem naj bi objekt stal, opis materialov in konstrukcijskih elementov),

– kopijo katastrskega načrta z vrisanim predvidenim objektom in odmiki,

– zemljiškoknjižni izpisek ali dokazilo o razpolaganju z zemljiščem oziroma objektom, na katerem naj bi objekt stal ali se poseg izvajal,

– gradbeno dovoljenje za objekt na katerega se navezuje prizidek oziroma pomožni objekt ali naprava,

– potrebna soglasja skladno s tem odlokom,

– če gre za začasni objekt ali napravo, je potrebno navesti datum do katerega bo ta objekt stal (objekti namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, proslavam in podobno).

Za pomožne objekte pod točko 1.1., 1.2., 1.7., 1.8., 1.11., 2.3., 2.8. in 4.3 je potrebno še priložiti idejno skico posega.

Za pomožne objekte pod točko 1.3., 2.1., 2.4., 2.6., 3.2. in 4.7 je potrebno izdelati tudi načrt prigrasitve del (tehnično poročilo, tloris, prerez, fasade – v merilu 1:100 ali 1:50), ki ga lahko izdela samo projektivno podjetje ali pooblaščen inženir samostojni podjetnik.

Za vse ostale pomožne objekte pa je potrebno izdelati tudi načrt prigrasitve del (opis del, tloris, prerez, značilne fasade – v merilu 1:100 ali 1:50), ki ga lahko izdela gradbeni strokovnjak s strokovnim izpitom.

Pristojni upravni organ glede na prigrasena dela v postopku določi, katera mnenja in soglasja je potrebno pridobiti pred izdajo odločbe.

9. člen

Po prejemu popolne vloge za prigrasitev del mora upravni organ v roku 30 dni izdati odločbo o dovolitvi priglasenih del ali odločbo o zavrnitvi zahtevka.

Investitor ne sme pričeti s prigrasenimi deli brez odločbe iz prejšnjega odstavka.

Odločba o dovolitvi priglasenih del neha veljati, če investitor ne prične s prigrasenimi deli v enem letu po prejemu pravnomočne odločbe.

V. NADZOR

10. člen

Izvajanje tega odloka nadzoruje pristojna inšpekcija.

VI. KONČNI DOLOČBI

11. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje (Uradni list SRS, št. 30/86), odlok o dopolnitvi odloka o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje (Uradni list RS, št. 82/94 in 53/98).

12. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 350-06-02/99-2

Zreče, dne 25. oktobra 1999.

Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

VLADA

4516. Uredba o lokacijskem načrtu za avtocestni priključek Razdrto

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena, 45.č člena in 45.f člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o lokacijskem načrtu za avtocestni priključek Razdrto

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S to uredbo se, ob upoštevanju prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije ter prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Postojna, sprejme lokacijski načrt za avtocestni priključek Razdrto (v nadaljevanju: lokacijski načrt). Lokacijski načrt je izdelal LUZ, d.d., Ljubljana, pod št. projekta 4764, avgusta 1999, na podlagi Idejnega projekta, ki ga je izdelal Projekt Nova Gorica, d.o.o., pod št. projekta 4186, junij 1999. Dopolnjeno poročilo o vplivih na okolje v sklopu lokacijskega načrta je izdelal Vodnogospodarski biro Maribor, d.d., junija 1999.

2. člen

Lokacijski načrt določa mejo območja urejanja, funkcijo območja, lego, potek, zmožljivost ter velikost objektov in naprav, pogoje za urbanistično, krajinsko in arhitekturno oblikovanje objektov, naprav in ureditev, pogoje za prometno in komunalno urejanje območja, okoljevarstvene ukrepe, dinamiko izvajanja posegov, obveznosti investitorja in izvajalcev, tolerance in nadzor nad izvajanjem uredbe.

3. člen

Lokacijski načrt iz 1. člena te uredbe vsebuje: tekstualni del:

- uredba,
- obrazložitev lokacijskega načrta,
- obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta:
 - funkcija območja,
 - prometno tehnična rešitev,
 - ureditev komunalno energetskih infrastruktur,
- prostorske ureditve po posameznih področjih:
 - ocena stroškov,
 - etape izvajanja lokacijskega načrta,
 - seznam parcel v območju lokacijskega načrta s podatki o lastništvu in rabi,

- tehnični elementi za zakoličbo parcel,
- soglasja in mnenja organov in organizacij,

grafični del:

- prikaz iz prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije v M 1 : 250000,
- prikaze iz prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Postojna v M 1 : 5000 in 1 : 25000,
- pregledni situacijski načrt v M 1 : 50000,
- ureditvena situacija v M 1 : 1000,
- idejne rešitve prestavitve, rušitev in prilagoditev obstoječih objektov in naprav,
- karakteristični prečni in normalni vzdolžni profili,
- načrt gradbenih parcel v M 1 : 1000,
- tehnični elementi za zakoličbo v M 1 : 1000.

Sestavni del lokacijskega načrta je tudi poročilo o vplivih na okolje, ki vsebuje:

tekstualni del:

- uvod,
 - osnove,
 - poročilo o vplivih na okolje,
 - opozorilo glede celovitosti projekta in poročila,
- grafični del:

- pregledna situacija v M 1 : 5000,
- situacija izvedenih meritev ničelnega stanja v M 1 : 1000,
- situacija ničelnega stanja vegetacije v M 1 : 2500,
- situacija omilitvenih ukrepov proti burji, onesnaženosti površinskih vodotokov ter prikaz ogroženega habitata v M 1 : 1000,
- situacija krajinske ureditve v M 1 : 1000.

II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA

4. člen

Znotraj meje območja urejanja lokacijskega načrta ležijo naslednje parcele oziroma deli parcel katastrske občine Razdrto: 536/3, 536/11, 536/6, 550/4, 542/6, 550/5, 535, 536/10, 2917, 2903/4, 2903/3, 2923/1.

III. FUNKCIJA OBMOČJA

5. člen

Območje urejanja iz 2. člena te uredbe obsega:

- območje izključne rabe avtocestnega priključka s spremljajočimi objekti in ureditvami (deviacija poljske poti s podhodom, podaljšanje obstoječih podvozov, propusti, zadrževalni bazeni, cestninski postaji),
- območje ureditev obcestnega prostora, vključno z reaktivacijo zemljišč,
- območje ureditev vodotokov in melioracijskih sistemov,
- območje prestavitve in navezav infrastrukturnih objektov in naprav,
- območje okoljevarstvenih ukrepov.

IV. PROMETNO-TEHNIČNI POGOJI UREJANJA OBMOČJA

6. člen

Avtocestni priključek s severnima in južnima priključnima krakoma se izvede kot navezavo med glavno cesto prvega reda - 409 in avtocesto A1 na odseku med km 9.060 in km 9.760.

7. člen

Posegi in ureditve na glavni cesti

Na glavni cesti prvega reda - 409 se uredi dve novi križišči. Zaradi zagotovitve ustrezne preglednosti se na območju severnega priključka izvede dodaten izkop brežine ob cesti.

8. člen

Posegi in ureditve na avtocesti

Na avtocesti A1 se ohranijo obstoječi tehnični elementi. Na odseku med km 9.060 in km 9.760 se z razširitvijo obstoječih odstavnih pasov izvede zaviralne in pospeševalne pasove v dolžini 250 m, s čimer se skupna širina normalnega prečnega profila na tem odseku razširi z 28,1 m na 30,7 m.

Normalni prečni profil avtoceste je 30,7 m, od tega ločilni pas 3 m, dve bankini ob ločilnem pasu po 0,5 m, dva robna pasova po 0,5 m, štirje vozni pasovi po 3,75 m, dve robni črti ob pospeševalnem pasu po 0,5 m, dva zaviralna ali pospeševalna pasova po 3 m, dva robna pasova po 0,35 m in dve zunanji bankini po 1,3 m.

Zaradi urejanja zaviralnega in pospeševalnega pasu se podaljša obstoječi podvoz glavne ceste G I. – 409 pod avtocesto v km 9.490 na obeh straneh za ca. 1,5 m in obstoječi podvoz poljske poti pod avtocesto v km 9.265 na obeh straneh za ca. 1–1,5 m.

9. člen

Priključne ceste

Tehnični elementi priključnih cest se izvedejo z upoštevanjem računske hitrosti 40 km/h. Maksimalni podolžni sklon je 5%, minimalni podolžni sklon je 0,5%.

Normalni prečni profil (v nadaljevanju: NPP) dvosmerne ceste je 10,7 m, in sicer dva vozna pasova po 3,5 m, dva robna pasova po 0,35 m in dve zunanji bankini po 1,5 m. V območju krivine (R 51 m) je predvidena razširitev za srečevanje tovornjakov s priklopnikom (2 m).

NPP enosmerne ceste je 8,9 m, in sicer vozni pas 5,2 m, dva robna pasova po 0,35 m in dve zunanji bankini po 1,5 m.

10. člen

Deviacije obstoječih cest in poti

Zaradi izgradnje avtocestnega priključka se izvede deviacijo in višinsko prilagoditev obstoječe poljske poti, ki omogoča dostope do kmetijskih površin, z naslednjimi tehničnimi elementi:

Maksimalni podolžni sklon je 10,6%, minimalni podolžni sklon je 0,5%.

NPP znaša 4 m, od tega vozišče 3 m in dve bankini po 0,5 m.

Za potrebe prečkanja priključne ceste se izvede podhod poljske poti pod priključno cesto z minimalno svetlo višino 2,5 m in širino 5 m.

11. člen

Cestninske postaje

Na obeh priključnih cestah se izvede cestninski postaji. Tlorisne dimenzije objekta so 9 x 5,50 m, nadstrešnice pa 12 x 18 m.

12. člen

Propusti

Izvede se naslednje propuste:

- na območju južnega priključka kanaliziranje obstoječega jarka in cevni propust Ø 100 cm pod priključno cesto,
- na območju severnega priključka nov cevni propust Ø 60 cm,
- na območju severnega priključka podaljšanje obstoječega propusta Ø 100 cm pod avtocesto.

V. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

13. člen

Projekt za pridobitev dovoljenja za graditev avtocestnega priključka mora vsebovati tudi krajinsko ureditveni načrt, ki mora opredeliti predvsem oblikovanje reliefa in zasaditve v

obcestnem prostoru ter mora upoštevati naslednje pogoje za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje:

Spremljajoči objekti in oprema ceste

Odbojne ograje na priključnih cestah se izvede v kovinski izvedbi, dopustna višina je 0,75 m. Višina varovalne žične ograje na robu cestnega telesa je 1,9 m.

Cestna oprema in razsvetljava ceste morajo izkazovati enotne oblikovne elemente.

Cestninski postaji morata biti arhitekturno oblikovani, skladno z drugimi spremljajočimi objekti ob avtocesti ter značilnostmi urbane in krajinske podobe prostora.

Zasaditve

Za zagotovitev vpetosti posega v prostor, označitve priključka v prostoru ter za zmanjšanje vplivov burje in snežnih zametov, je treba obcestni prostor mestoma zasaditi z višjo vegetacijo. Zasaditev mora temeljiti na v prostoru značilnih oblikah vegetacije avtohtoni vrstni sestavi. Pri zasaditvi je treba upoštevati prometno varnostni vidik (preglednost in optično vodenje voznika) ter racionalno rabo prostora.

Oblikovanje reliefa

Nasipne in vkopne brežine je treba oblikovati z zaokrožitvijo iztekov v okoliški teren oziroma tako, da se nove oblike logično in brez očitnih stikov navežejo na obstoječi naravni relief ali obstoječe nasipne brežine avtoceste. Dopustni so nakloni nasipnih brežin 2:3 oziroma 1:2 na spodnjem delu višjih nasipov. Brežine je treba mestoma zasaditi z višjo vegetacijo tako, da se zagotovi stabilnost brežin in omili prehode v ravnine.

Rekultivacija

Odsek poljske poti in razširjene dele ob obstoječi cestninski postaji, ki po izgradnji priključka ostanejo brez funkcije, je treba humusirati in zatraviti ali zasaditi z višjo vegetacijo. Površine znotraj priključka je dopustno zasaditi z višjo vegetacijo.

Ureditve vodnega in obvodnega prostora

Prestavitev vodotoka na območju južnega priključka mora biti izvedena z upoštevanjem načel sonaravnega urejanja in z zasaditvijo avtohtone, drevesne in grmovne obvodne vegetacije.

VI. POGOJI ZA KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE

14. člen

Projektiranje in gradnja komunalno energetskih naprav in objektov mora potekati v skladu s pogoji posameznih upravljavcev teh objektov in naprav oziroma v skladu s pogoji, ki bodo določeni v izvedbenih načrtih.

Pogoji za odvodnjavanje so določeni v 19. členu te uredbe.

15. člen

Vodovod

Za potrebe nove cestninske postaje Sever in Jug je treba zagotoviti ustrezno oskrbo s sanitarno-pitno in požarno vodo z navezavo na vodovodno omrežje naselja Razdrto.

Priključni cevovod Ø 100 mm od priključnega mesta na južni strani avtoceste, ca. 700 m zahodno od obstoječe cestninske postaje, do s tem lokacijskim načrtom predvidenih cestninskih postaj, prečka glavno cesto G I. – 409, v zaščitni cevi avtocesto na območju obstoječe cestninske postaje ter na območju severnega priključka podhod poljske poti.

Na vsaki predvideni cestninski postaji je treba zagotoviti količino vode ca. 200 l/dan, za gašenje v primeru požara je treba zagotoviti pretok 10 l/s.

Kanalizacija

Odpadne vode iz upravnih objektov na cestninskih postajah se vodijo v nepretočne greznice ustreznih kapacitet na izpraznjevanje, ki se nahajajo v neposredni bližini cestninskih postaj.

Uredita se ločeni greznici za CP Sever in Jug.

Elektrika

Za napajanje novih cestninskih postaj se izvede nizkonapetostni priključek iz prostozračnega nizkonapetostnega omrežja, ki napaja obstoječo cestninsko postajo. Na obstoječi trasi se postavi nov drog, iz katerega se izvede kabelski priključek na severno cestninsko postajo. Trije obstoječi stebri se odstranijo.

Telekomunikacijsko omrežje

V nadaljnjih fazah izdelave projektne dokumentacije je treba v območju severnega priključka za potrebe obrambe med traso komunikacijske infrastrukture klic v sili in traso optičnega kabla Telekom Slovenije položiti PE cevi 2 x Ø 50 za naknadno vpihovanje optičnega kabla.

Cestna razsvetljava

Severni in južni priključek s cestninskima postajama se ustrezno razsvetli.

VII. OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR

16. člen**Rušenja obstoječih objektov**

Obstoječa čelna cestninska postaja Razdrto s kontrolnimi kabinami, upravno stavbo in nadstrešnico se odstrani.

17. člen**Tla**

Posege v tla je treba izvajati tako, da bodo prizadete čim manjše površine tal. Pri ravnanju v času gradnje je treba upoštevati določila v 28. členu te uredbe.

Pri ravnanju z odpadnimi vodami je treba upoštevati določila 19. člena te uredbe.

V sklopu izdelave projektne dokumentacije je treba izdelati projekt o uporabi rodovitnega dela prsti. Prst se mora odstraniti in deponirati tako, da se ohrani njena plodnost in količina. Prst se uporabi za sanacijo devastiranih in degradiranih tal.

18. člen**Ureditve na območjih kmetijskih zemljišč**

Morebitne prekinitve obstoječih melioracijskih sistemov, povzročene z gradnjo avtocestnega priključka, je treba rekonstruirati oziroma zagotoviti njihovo nadaljnje delovanje.

Investitor je dolžan vzpostaviti prekinjene dostoje na kmetijska zemljišča v času izgradnje in po izgradnji AC priključka Razdrto.

Po končani gradnji mora investitor kriti stroške za izvedbo kmetijsko prostorskih – ureditvenih operacij, ki so potrebne zaradi gradnje priključka in s katerimi bodo ponovno vzpostavljene možnosti za kmetijsko rabo oziroma nadomeščena izguba kmetijskih površin, ob upoštevanju naravovarstvene vrednosti potencialnih območij agrooperacij.

19. člen**Vodnogospodarske ureditve in zaščitni ukrepi**

Zaradi gradnje avtocestnega priključka se kakovost voda in vodni režim, posebej pa režim odtoka visokih voda na vplivnem območju, ne sme poslabšati. Zato mora investitor izvesti potrebne ureditve na vodotokih in upoštevati ukrepe za varovanje v času gradnje in po njej.

Ureditve površinskih vodotokov

Prestavljen odsek reguliranega vodotoka v dolžini ca. 100 m, na območju južnega priključka od profila 7 do 11, mora biti sonaravno urejen. Preusmeritev vode v novo korito je potrebno izvesti tako, da ne pride do pomorov življa v vodotoku. Zasaditev brežin je potrebno izvesti takoj, ko gradbena dela to omogočijo.

Odvodnjavanje

Padavinske vode z novih priključnih cest in dela tangirnega odseka avtoceste je treba kontrolirano zbrati in ustrezno predčistiti pred iztokom v obstoječe površinske odvodnike. V času gradnje je treba upoštevati določila 28. člena te uredbe.

Odvodnjo s cestišč priključnih cest se preko peskolovov vodi v zemeljska zadrževalnika na severnem in južnem priključku, s čimer se zagotovi ustrezno zadrževanje in čiščenje vode pred iztokom v površinski odvodnik.

V zadrževalnika gravitira tudi odvodnja dela avtoceste med profiloma 16 in 28.

Zadrževalni bazeni, ki delujejo kot lovci olj in usedalniki, morajo biti zgrajeni vodotesno in dimenzionirani tako, da bo zadrževalni čas omogočal učinkovito sedimentiranje trdnih delcev in vsaj delno razgradnjo organskih snovi. Potrebno je redno vzdrževanje. Mulj v usedalnikih je treba obravnavati kot poseben odpad.

Ločeno od odvodnje cestišč se uredi tudi odvodnja napisnih brežin novih priključnih cest, ki se preko zemeljskih jarkov gravitacijsko odvedejo v obstoječe odvodnike brez predčiščenja.

Obstoječi odvodni jarek, ki ga prečka nova priključna cesta Jug v profilu 8, se skozi novi cevni propust dolžine ca. 40 m spelje v strugo potoka.

Deloma se kanalizira obstoječi odvodni jarek, ki se nahaja na lokaciji severne priključne ceste in odtoka skozi obstoječi avtocestni propust preseka 100 cm (med avtocestnima profiloma 18 in 19). V ta namen se podaljša navedeni propust za ca. 20 m proti severu in predvidi nov cevni propust dolžine ca. 45 m pod nasipom priključnih cest.

Na sistem odvodnje padavinskih vod ne smejo biti priključeni nobeni iztoki sanitarno-fekalnih ali drugih onesnaženih (tehnoloških) vod.

Za primere razlitja večjih količin goriv, olj in drugih za vodotoke škodljivih tekočin, suspenzij in drugih materialov je potrebno pripraviti načrt za preprečevanje vdora teh snovi v vodotoke in za njihovo odstranitev.

Zavarovanje vodnih virov

Na območju posega ni zavarovanih virov pitne vode.

20. člen

Varovanje objektov in območij naravne dediščine, flore in vegetacije, favne in biotopov

Na območju priključka ni zavarovane naravne dediščine.

Za varovanje naravne dediščine, flore in vegetacije, favne in biotopov je treba upoštevati:

– za nove zasaditve je treba uporabljati avtohtono vegetacijo,

– z gradnjo ne smejo biti prizadeta naravno ohranjena območja, na katerih niso neposredno predvideni posegi ali gradbišča, predvsem pa vodotoki,

– živalim se nekontrolirano prehajanje čez priključne ceste prepreči z varnostno žično ograjo višine 1,9 m.

21. člen

Varovanje objektov in območij kulturne dediščine

Na območju priključka ni objektov in območij kulturne dediščine.

Izvesti je treba predhodne arheološke raziskave po Metodologiji SAAS ter ob izvedbi del zagotoviti arheološki nadzor z možnostjo izvedbe zaščitnih izkopavanj potencialno odkritih arheoloških najdišč.

Pred pridobitvijo enotnega dovoljenja za poseg v prostor je treba pridobiti soglasje pristojne službe k projektom, ki so osnova za pridobitev tega dovoljenja.

22. člen**Varstvo pred hrupom**

Kmetijo Čenček je treba zavarovati pred prekomernim hrupom z ukrepi pasivne zaščite ali drugimi ukrepi, določenimi

na podlagi obratovalnega monitoringa, ki je določen v 27. členu te uredbe.

V času gradnje se dovolijo tolikšne ravni hrupa zaradi gradnje, da v dnevnem času niso presežene kritične ravni hrupa skupne obremenitve območja. Upoštevani morajo biti ukrepi za varovanje pred hrupom, določeni v poročilu o vplivih na okolje.

23. člen

Varstvo pred burjo in snežnimi zameti

Severni priključek je treba zavarovati pred burjo in snežnimi zameti s postavitvijo 50 m palisad ali mreže, na južnem priključku pa z vegetacijskim pasom v otoku znotraj priključka in na brežinah nasipov. Do razrasti vegetacijskega pasu na južnem priključku je treba izvesti zaščito s 70 m palisad ali mreže.

24. člen

Varstvo zraka

Gradnja mora biti organizirana in izvajana tako, da se v čim večji možni meri prepreči dodatno onesnaženje zraka.

25. člen

Varstvo pred požarom

Zaradi izgradnje priključka se požarna varnost objektov ob glavni cesti ne bo poslabšala. Vsi objekti v neposredni bližini priključka imajo zagotovljen dovoz za intervencijska vozila. Na cestninski postaji so načrtovane ustrezne količine vode za požarno varnost.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE

26. člen

Izgradnja avtocestnega priključka se bo izvajala v eni etapi.

IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV

27. člen

Monitoring

Investitor gradnje avtocestnega priključka mora:

- zagotoviti celosten načrt monitoringa za področja, ki jih določa poročilo o vplivih na okolje, in sicer za stanje nasipov in vkopov z vidika stabilnosti, zaplavljanje zadrževalnikov odvodnih padavinskih vod, emisije v zrak med gradnjo in obratovanjem ter hrup med obratovanjem,

- pri določitvi točk monitoringa naj se smiselno upošteva-jo točke že izvedenih meritev ničelnega stanja. V delih, kjer je to mogoče, je treba monitoring prilagoditi in uskladiti z drugimi obstoječimi državnimi ali lokalnimi spremljanji stanj kakovosti okolja. Pri fizičnih meritvah stanja sestavine okolja (tla, vode, zrak, hrup) je treba zagotoviti vsaj tolikšno število točk nadzora, da se pridobi utemeljena informacija o stanju posamezne sestavine okolja,

- točke spremljanja stanja zavarovati tako, da je omogočeno kontinuirano pridobivanje podatkov.

Monitoring se izvaja v skladu z veljavnimi predpisi in usmeritvami poročila o vplivih na okolje. Rezultati monitoringa so javni, investitor poskrbi za dostopnost podatkov.

Dodatni ustrezni in zaščitni ukrepi, ki jih mora izvesti investitor na podlagi rezultatov monitoringa, so:

- dodatne tehnične in prostorske rešitve,
- dodatne zasaditve in vegetacijske zgostitve,
- sanacija, povečanje ali izgradnja novih naprav,
- sprememba rabe prostora,
- drugi ustrezni ukrepi.

28. člen

Organizacija gradbišča

Območje gradbišča naj se čimbolj omeji na območje posega. Za potrebe gradbišča naj se uporablja že obstoječe komunikacije in ustvarja čimmanj novih dovoznih poti. Poleg vseh obveznosti navedenih v predhodnih členih te uredbe, so obveznosti investitorja in izvajalca v času gradnje in po izgradnji tudi:

- zagotoviti varno odvijanje prometa na obstoječem cestnem omrežju,

- zgraditi dostope, ki v načrtu niso predvideni, bodo pa utemeljeno zahtevani v postopku zaslišanih prizadetih strank,

- vse ceste in poti, ki bi eventualno služile obvozu ali transportom med gradnjo pred pričetkom del ustrezno urediti in protiprašno zaščititi, po izgradnji priključka pa po potrebi obnoviti,

- infrastrukturne vode in ostale objekte obnoviti oziroma sanirati, če bo na njih pri gradnji priključka zaradi prevelikih obremenitev ali tresljajev prišlo do poškodb,

- zagotoviti zavarovanje gradbišča, tako da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč,

- v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem možnem času morebitne negativne posledice, ki bi nastale zaradi graditve in obratovanja priključka,

- zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo objektov preko vseh obstoječih infrastrukturnih napeljav,

- faznost gradnje predvideti tako, da bo obstoječi objekt cestninske postaje čim manj moten z oskrbo električne energije,

- v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno prekomerno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.

X. TOLERANCE

29. člen

Vse stacionaže in dimenzije, navedene v tej uredbi, se morajo natančneje določiti v projektni dokumentaciji za pridobitev dovoljenja za graditev.

Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev določenih s tem lokacijskim načrtom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere. Možna je izvedba dodatne posebne steze za ABC sistem na obeh postajah priključka.

Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.

XI. NADZOR

30. člen

Izvajanje te uredbe nadzira opravlja Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.

XII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

31. člen

Lokacijski načrt je na vpogled na Ministrstvu za okolje in prostor – Uradu RS za prostorsko planiranje in na Občini Postojna.

32. člen

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 350-15/98-5

Ljubljana, dne 18. novembra 1999.

Vlada Republike Slovenije

Podpredsednik
Marjan Podobnik l. r.

4517. Uredba o določitvi tržnega reda žita letine 2000

Na podlagi 4. člena zakona o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 60/95, 38/99), 3. in 8. člena zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvu, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) ter 8. in 9. člena zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O**o določitvi tržnega reda za žita letine 2000**

1. člen

S to uredbo se:

- uvedejo neposredna plačila za izravnavo stroškov pridelave žit,
- uvedejo nadomestila tržnim odkupovalcem za pokrivanje dela stroškov skladiščenja žit,
- določi intervencijska cena in splošni pogoji za intervencijski odkup pšenice in rži letine 2000,
- določi minimalna kakovost žit, ki se odkupujejo v intervencijskem odkupu.

2. člen

Kmet oziroma kmetijsko podjetje (v nadaljevanju: pridelovalec), ki prideluje žita na lastnih ali najetih površinah v Republiki Sloveniji, je upravičen do neposrednega plačila za izravnavo stroškov pridelave (v nadaljnjem besedilu: neposredno plačilo), ki za leto 2000 znaša 54.000 SIT/ha.

Za žita se po tej uredbi štejejo: pšenica, rž, ajda, pira, ječmen, tritikala, oves in proso.

Najmanjša površina, za katero lahko pridelovalec uveljavlja neposredno plačilo, je 0,5 ha žit skupaj.

Sredstva za neposredno plačilo iz prvega odstavka tega člena zagotovi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz proračunske postavke št. 5536 – Neposredna plačila v kmetijstvu. Podrobnejše pogoje za pridobitev neposrednega plačila predpiše minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v uredbi o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva in proizvodnjo hrane za leto 2000.

3. člen

Pridelovalci ali združenja pridelovalcev (zadruge) prodajajo žita iz drugega odstavka 2. člena mlinskim podjetjem, mlinom, mešalnicam in drugim pravnim osebam (v nadaljnjem besedilu: tržni odkupovalci) na podlagi kupoprodajnih pogodb.

Če pridelovalec ali združenje pridelovalcev ne uspe prodati pšenice ali rži letine 2000 tržnim odkupovalcem, lahko ponudi to pšenico in rž Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, sektorju za intervencije v kmetijstvu (v nadaljnjem besedilu: zavod).

Zavod odkupuje pšenico in rž po intervencijski ceni, ki znaša za pšenico 22 SIT/kg fco odkupno mesto in za rž 15 SIT/kg fco odkupno mesto, na podlagi predhodno sklenjenih pogodb s pridelovalci ali združenji pridelovalcev (zadruge). Najvišja skupna količina odkupljene pšenice v interventnem odkupu ne sme presegati 90.000 t.

Najmanjša količina, ki se lahko sprejme v intervencijski odkup je 5000 kg.

Intervencijski odkup se izvaja v obdobju od 1. septembra 2000 do 31. decembra 2000.

4. člen

Intervencijska cena iz tretjega odstavka 3. člena velja za intervencijski odkup pšenice in rži, ki ustrežata standardni kakovosti, predpisani v 8. členu te uredbe. Intervencijska cena velja za neto količino pšenice (preračunano na 14% vlage in 2% primesi), oziroma za neto količino rži (preračunano na 14% vlage in 5% primesi).

Zavod plača pšenico in rž, odkupljeno v intervencijskem odkupu, po intervencijski ceni najpozneje 45 dni po prevzemu pšenice na odkupnem mestu. Plačilo izvede na podlagi računa prodajalca, kateremu mora biti priložen analizni izvid o kakovosti skupaj z obračunskim listom.

5. člen

Sredstva za pokritje stroškov intervencijskega odkupa, za dodatek na kakovost pšenice in rži ter za pokritje negativnih razlik, nastalih pri prodaji v intervencijskem odkupu odkupljene pšenice in rži in za pokritje stroškov analiz v intervencijskem odkupu odkupljene pšenice in rži, zagotovi Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, v breme proračunske postavke št. 1442 – regresiranje cen določenih proizvodov, konto 4102 – subvencije privatnim podjetnikom in zasebnikom.

6. člen

Kontrola kakovosti, to je vzorčenje in analiza kakovosti žit, odkupljenih v intervencijskem odkupu, se izvaja po metodah, določenih v veljavnih predpisi o kakovosti žit. Število padanja se pri pšenici in rži ugotavlja s preskusno metodo, določeno s standardom SIST ISO 3093:1997 Žito in mlevski žitni proizvodi – določanje števila padanja (z metodo razglasitve prevzet mednarodni standard ISO 3093:1982 Cereals – Determination of falling number).

7. člen

Stroške analiz kakovosti pšenice in rži letine 2000, ki jo odkupijo tržni odkupovalci direktno od pridelovalcev, izven intervencijskega odkupa, pokrije Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, vendar največ do višine, ki jo prizna zavod izvajalcu analiz kakovosti za pšenico in rž, odkupljeno v intervencijskem odkupu in pod pogojem, da analize opravi neodvisna kontrolna institucija.

Sredstva za namen, opredeljen v prejšnjem odstavku, se zagotovijo iz proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 6636 – Ukrepi za stabilizacijo trga. Podrobnejši pogoji za pridobitev sredstev bodo opredeljeni v uredbi o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva in proizvodnjo hrane za leto 2000.

8. člen

Zavod po intervencijski ceni odkupi pšenico standardne kakovosti z naslednjimi lastnostmi:

- vsebnostjo vlage: 14%,
- vsebnostjo primesi: 2%,
- hektolitrsko maso: 76 kg/100 litrov,
- količino surovih beljakovin (N x 5,7): 11,5%,
- število padanja: 220.

Zavod po intervencijski ceni odkupi rž standardne kakovosti z naslednjimi lastnostmi:

- vsebnostjo vlage: 14%,
- vsebnostjo primesi: 5%,
- hektolitrsko maso: 72 kg/100 litrov,
- število padanja: 200.

9. člen

Minimalni pogoji glede kakovosti, ki po tej uredbi veljajo v intervencijskem odkupu, so za:

- a) pšenico:
 – količina surovih beljakovin (Nx5,7): najmanj 10%,
 – število padanja: najmanj 195;
 b) rž:
 – število padanja: najmanj 150.

10. člen

Če ugotovljena kakovost pšenice oziroma rži odstopa od standardne kakovosti, določene v 8. členu te uredbe, se odkupna cena, ki jo zavod plača pridelovalcu, zviša oziroma zniža na način, opisan v tem členu.

Odkupna cena se ugotovi glede na neto količino pšenice (preračunano na 14% vlage in 2% primesi) oziroma na neto količino rži (preračunano na 14% vlage in 5% primesi).

Za pšenico, ki odstopa od pšenice s hektolitrsko maso 76 kg/100 l, se intervencijska odkupna cena vsakih 0,1% zniža oziroma zviša za 0,05%.

Za rž, ki odstopa od rži s hektolitrsko maso 72 kg/100 l, se intervencijska odkupna cena vsakih 0,1% zniža oziroma zviša za 0,05%.

Za pšenico, ki odstopa od pšenice standardne kakovosti z vsebnostjo surovih beljakovin 11,5%, se odkupna cena izračuna na podlagi Tabele 1, ki je sestavni del te uredbe.

Za pšenico, ki odstopa od pšenice standardne kakovosti s številom padanja 220, se odkupna cena izračuna na podlagi Tabele 2, ki je sestavni del te uredbe.

Za rž, ki odstopa od rži standardne kakovosti s številom padanja 200, se odkupna cena izračuna na podlagi Tabele 3, ki je sestavni del te uredbe.

11. člen

Udeleženci na trgu so upravičeni do nadomestila za pokrivanje dela stroškov skladiščenja v višini 0,30 SIT/kg uskladiščenega žita na mesec. Nadomestilo za pokrivanje dela stroškov skladiščenja žit lahko tržni odkupovalci uveljavljajo za obdobje skladiščenja od 1. septembra 2000 do 31. marca 2001.

Sredstva za nadomestila iz prejšnjega odstavka zagotovi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz proračunske postavke št. 6636 – ukrepi za stabilizacijo trga. Podrobnejše pogoje za pridobitev nadomestila predpiše minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v uredbi o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva in proizvodnjo hrane za leto 2000 oziroma za leto 2001.

12. člen

Podrobnejše pogoje za intervencijski odkup pšenice in rži letine 2000 določi minister za ekonomske odnose in razvoj z odredbo v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano najpozneje do 31. 5. 2000.

V odredbi lahko minister za ekonomske odnose in razvoj določi, da imajo udeleženci na trgu v tržnem odkupu prednost pri razdelitvi ustreznega dela kvota za uvoz pšenice.

Tržni odkupovalci, ki na podlagi kupoprodajnih pogodb odkupijo od pridelovalcev oziroma združenj pridelovalcev (za drug) pšenico ali rž letine 2000, morajo dokazila o odkupu posredovati zavodu.

Na predlog ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano lahko minister za ekonomske odnose in razvoj odredi, da zavod na podlagi javnega razpisa ponudi tržnim odkupovalcem, pridelovalcem, oziroma združenjem pridelovalcev za določen čas v najem svoje skladiščne kapacitete pod pogojem, da kupoprodajne pogodbe posredujejo zavodu, sektorju za intervencije v kmetijstvu.

13. člen

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2000 in velja do 30. junija 2001.

Št. 331-09/99-1

Ljubljana, dne 11. novembra 1999.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
 Predsednik

Tabela 1: Povečevanje oziroma znižanje zaščitne odkupne cene pšenice glede na dejansko vsebnost surovih beljakovin

Dejanska vsebnost surovih beljakovin (%)	Zmanjšanje cene za (%)	Dejanska vsebnost surovih beljakovin (%)	Povečanje cene za (%)
11,4	0,3	11,6	0,3
11,3	0,6	11,7	0,6
11,2	0,9	11,8	0,9
11,1	1,2	11,9	1,2
11,0	1,5	12,0	1,5
10,9	1,8	12,1	1,8
10,8	2,1	12,2	2,1
10,7	2,4	12,3	2,4
10,6	2,7	12,4	2,7
10,5	3,0	12,5	3,0
10,4	3,3	12,6	3,3
10,3	3,6	12,7	3,6
10,2	3,9	12,8	3,9
10,1	4,2	12,9	4,2
10,0	4,5	13,0	4,5
		13,1	4,8
		13,2	5,1
		13,3	5,4
		13,4	5,7
		13,5	6,0
		13,6	6,3
		13,7	6,6
		13,8	6,9
		13,9	7,2
		14,0	7,5
		14,1	7,8
		14,2	8,1
		14,3	8,4
		14,4	8,7
		14,5	9,0
		14,6	9,3
		14,7	9,6
		14,8	9,9
		14,9	10,2
		15,0	10,5

Tabela 2: Zvišanje oziroma znižanje zaščitne odkupne cene pšenice glede na ugotovljeno število padanja.

Ugotovljeno št. padanja	Znižanje cene za %	Ugotovljeno št. padanja	Zvišanje cene za %
195–219	3	220–239	–
		240–269	3
		nad 269	6

Tabela 3: Zvišanje oziroma znižanje zaščitne odkupne cene rži glede na ugotovljeno število padanja.

Ugotovljeno št. padanja	Znižanje cene za %	Ugotovljeno št. padanja	Zvišanje cene za %
175–199	2	200–209	–
150–174	4	210–234	2
		Nad 234	4

VSEBINA

	Stran		Stran
PREDSEDNIK REPUBLIKE		JESENICE	
4480. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Makedoniji	13833	4499. Sklep o javni razgrnitvi: a) osnutka sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za podeželje v Občini Jesenice, b) osnutka zazidalnega načrta Cesta železarjev – gasilski dom, c) osnutka ureditvenega načrta Športno-rekreacijski park Podmežakla, d) osnutka zazidalnega načrta Center Jesenice in osnutka ureditvenega načrta Mestni postajni park	13896
4481. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije	13833	KOBARID	
4482. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije	13833	4500. Sklep o ekonomski ceni oddelka jasli	13897
4483. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije	13834	4501. Sklep o cenah šolskih prevozov	13897
4484. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije	13834	KOBILJE	
VLADA		4502. Odlok o proračunu Občine Kobilje za leto 1999	13897
4516. Uredba o lokacijskem načrtu za avtocestni priključek Razdrto	13932	4503. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Kobilje	13898
4517. Uredba o določitvi tržnega reda žita letine 2000	13936	4504. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo v naselju	13899
4485. Odlok o operativnem programu odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda s programom projektov vodooskrbe	13834	4505. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje izven ureditvenih območij naselij v Občini Lendava, ki jih ne urejamo s prostorsko izvedbenimi načrti	13899
4486. Sklep o odprtju konzulata Republike Slovenije v Nangomi	13867	4506. Statut Občine Kobilje	13899
4487. Sklep o postavitvi častnega konzula v Nangomi	13867	4507. Poslovnik Občinskega sveta občine Kobilje	13911
MINISTRSTVA		LAŠKO	
4488. Odredba o določitvi števila državnih tožilcev v Skupini državnih tožilcev za posebne zadeve	13868	4508. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za Občino Laško	13920
4489. Odredba o spremembi odredbe o homologiranju vozil glede na radijske motnje – elektromagnetno združljivost (št. 10.02)	13868	LENDAVA	
4490. Odredba o spremembi odredbe o homologiranju vozil glede na preprečevanje nevarnosti požara (št. 34.01)	13868	4509. Sklep o razpisu referendumu za uvedbo krajevnega samopriskevka za vas Hotiza in Brezovec	13920
4491. Pravilnik o veterinarski oznaki zdravstvene ustreznosti živil živalskega izvora, označevanju šarže in certificiranju	13868	LOŠKA DOLINA	
4492. Dopolnitev seznama zdravil skupine A in B, za katera je bilo od 13. marca 1999 do 11. junija 1999 razveljavljeno dovoljenje za promet	13871	4510. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	13921
4493. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi Sklada dela REGIONALNI SKLAD DELA CELJE, ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja	13884	MORAVSKE TOPLICE	
4494. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi Sklada dela SKLAD DELA POSOČJE, ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja	13884	4511. Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Občine Moravske Toplice	13922
OBČINE		RAVNE NA KOROŠKEM	
CERKNICA		4512. Odlok o grbu in zastavi Občine Ravne na Koroškem	13925
4495. Sklep o določitvi novih cen programov za predšolsko vzgojo in varstvo v Vrtcu "Martin Krpan" Cerknica	13885	4513. Odlok o priznanjih in nagradi Občine Ravne na Koroškem	13926
CERKNO		4514. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Ljudska univerza Ravne na Koroškem	13928
4496. Odlok o občinskih cestah	13886	ZREČE	
4497. Sklep o ukinitvi značaja dobrin v splošni rabi	13894	4515. Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Občine Zreče, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje	13929
4498. Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev za naselje Cerkno	13895		

Pravkar izšlo

prof. dr. Karel Zupančič

DRUŽINSKO PRAVO

Čeprav se zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih po vsebini ni spremenil že ducat let, je na področju družinskega prava veliko novega. Teoretiki in sodna praksa so izoblikovali svoje razumevanje in pravne posledice zunajzakonske skupnosti, zožen je krog družine, drugačna razmerja v družini zahteva Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah, veliko pa je tudi razmišljanj o pravni ureditvi nekaterih razmerij med istospolnimi partnerji. Velja tudi nov zakon o pravnem postopku, ki posega seveda tudi na področje družinskega prava.

Razlogov, da je profesor ljubljanske Pravne fakultete pripravil novo knjigo, je torej dovolj. Avtor v razumljivem jeziku popelje bralca na vsa področja družinskega prava, dr. Barbara Novak pa je pripravila podrobno stvarno kazalo, ki bistveno olajša iskanje odgovorov na zastavljeno vprašanje.

Cena 4536 SIT

10498

N A R O Č I L N I C ANaročite po faksu: **061/125 14 18**

S tem nepreklicno naročam

☐ **DRUŽINSKO PRAVO**

število izvodov

Naročeno knjižico mi pošljite na naslov

Firma - ime naročnika

Davčna številka naročnika

Sektor - oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum

Podpis pooblaščenice osebe

Žig

Pravkar izšlo

DOPOLNJENI IN SPREMENJENI PREDPISI O DDV IN TROŠARINAH

Po 1. juliju 1999, ko se je tudi Slovenija pridružila razvitemu svetu z uvedbo davka na dodano vrednost in trošarin, so predpisi o obračunavanju teh novih davščin, o davčnih oprostitvah in drugih obveznostih zavezancev za plačilo DDV in trošarin bistveno spremenili. Spremenjen je bil na primer zakon o trošarinah, minister za finance je dvakrat dopolnil pravilnik o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost, dan po uvedbi DDV so v uradnem listu izšli številni pravilniki o odpisu blaga na različnih področjih, slovenski parlament pa je sprejel tudi zakon o davkih na motorna vozila. Po 1. juliju se je torej nabralo dovolj utemeljenih razlogov, da je založba Uradni list izdala novo knjigo s prečiščenimi besedili vseh veljavnih predpisov na področju DDV in trošarin.

Cena 3996 SIT

10501

Obvestilo

Obveščamo vse zavezance za posredovanje podatkov o zavarovalni dobi in plači, da so

ročni in računalniški obrazci M-4/M-8 za leto 1999

v prodaji pri Uradnem listu RS in da lahko posredujejo podatke za tekoče 1999. leto. Navodila za izpolnjevanje dobijo pri pristojni območni enoti zavoda.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije – območne enote in registrske izpostave obveščamo, da je

obrazec M-5/M-9 za leto 1999

v prodaji.

Uradni list RS d.o.o.

ISSN 1318-0576



9 771318 057017

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor Tone Dolčič – Založnik Uradni list RS, d.o.o. – Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik – Priprava Uradni list RS d.o.o., Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vevče – Akontacija naročnine za leto 1999 je 17.400 SIT (brez davka), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 8% DDV – Naročnina za tujino je 55.000 SIT – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 – Poštni predal 379 – Telefon tajništvo 125 14 19, računovodstvo 200 18 62, prodaja 200 18 38, preklici 125 02 94, računovodstvo, naročnine 125 23 57, telefaks 125 14 18, uredništvo 125 73 08, uredništvo (javni razpisi ...) 200 18 66, uredništvo – telefaks 125 01 99 – Internet <http://www.uradni-list.si> – e-mail: info@uradni-list.si – Žiro račun 50100-601-273770