

Uradni list Republike Slovenije



Internet: <http://www.uradni-list.si>

e-pošta: info@uradni-list.si

Št. **22** Ljubljana, sreda **13. 3. 2002**

Cena **1320 SIT**

ISSN **1318-0576**

Leto **XII**

VLADA

964. Uredba o kategorizaciji prog

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 85/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO o kategorizaciji prog

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen

(1) Ta uredba določa kategorizacijo prog v Republiki Sloveniji glede na:

- obseg prometa, gospodarski pomen in povezovalno vlogo železniškega prometa v prostoru;
- največjo dovoljeno progovno hitrost;
- dovoljeno osno in dolžinsko obremenitev proge;
- največje dopustne dimenzije vozil in naklada.

(2) Določila uredbe veljajo za obstoječe proge normalne tirne širine, in sicer za odprto progo in glavne postajne tire.

2. člen

(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:

1. Glavne proge so proge, ki so navedene v Evropskem sporazumu o najvažnejših mednarodnih železniških progah – Sporazum AGC (E-proge) in proge, ki so sestavni del TER-omrežja (T-proge), in proge, ki sestavljajo pan-evropsko mrežo prog (Koridor 5, Koridor 10).

2. Regionalne proge so vse ostale proge, ki niso navedene v prvi točki tega člena.

3. Glavni tiri so tiri, na katere lahko vlaki uvažajo in/ali z njih izvažajo.

4. Fiktivna dnevna prometna obremenitev proge je obremenitev z bruto maso potniških in tovornih vlakov, povečana s faktorji hitrosti, faktorji osne obremenitve in faktorji agresivnosti kolesnih dvojic.

5. Izredna pošiljka je vsaka pošiljka, katere naložitev, prevoz, razložitev ali preložitev povzroča glede na železniške naprave ali železniška prevozna sredstva posebne težave in ki se lahko sprejme na prevoz pod posebnimi tehničnimi ali obratovalnimi pogoji.

6. UIC (Union Internationale des Chemins de Fer) je Mednarodna železniška zveza. Objave, ki jih UIC izdaja, so dostopne v knjižnici Slovenskih železníc, d.d.

(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen, kot ga določa zakon o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 85/00).

II. RAZVRSTITEV PROG PO OBSEGU PROMETA, GOSPODARSKEM POMENU IN POVEZOVALNI VLOGI ŽELEZNIŠKEGA PROMETA V PROSTORU

3. člen

(1) Glede na obseg prometa, gospodarski pomen in povezovalno vlogo železniškega prometa v prostoru, se proge delijo na glavne in regionalne proge.

(2) Glavne proge so:

- E 65 (Rosenbach–) Jesenice–Ljubljana–Pivka (–Rijeka);
- E 67 (Spielfeld Strass–) Šentilj–Maribor–Zidani Most;
- E 69 (Čakovec–) Središče–Pragersko–Zidani Most–Ljubljana–Divaja–Koper;
- E 70 (Villa Opicina–) Sežana–Ljubljana–Zidani Most–Dobova (–Savski Marof);
- T 69 Ormož–Murska Sobota–Hodoš (–Zalalövö).

(3) Regionalne proge so:

- Ljubljana Šiška–Kamnik Graben;
- Kranj–Naklo;
- Celje–Velenje;
- Grobelno–Stranje–Rogatec–državna meja (–Djurneč);
- Stranje–Imeno–državna meja (–Kumrovec);
- Maribor–Prevalje–državna meja (–Bleiburg);
- Dravograd–Otiški vrh;
- Ljutomer–Gornja Radgona;
- (Čakovec–) državna meja–Lendava;
- Prešnica–Rakitovec–državna meja (–Buzet);
- Jesenice–Nova Gorica–Sežana;
- Cepišče Šempeter–Vrtojba–državna meja (–Gorizia);
- Pračina–Ajdovščina;
- Cepišče Kreplje–Repentabor–državna meja (–Villa Opicina);
- Ljubljana–Novo mesto–Metlika–državna meja (–Kamanje);
- Sevnica–Trebne;
- Grosuplje–Kočevje;
- Novo mesto–Straža.

(4) Grafično so glavne in regionalne proge prikazane v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.

(5) Nacionalne oznake in poimenovanje glavnih in regionalnih prog ter gradbene dolžine so podane v Prilogi 1a, ki je sestavni del te uredbe.

4. člen

(1) Glavne in regionalne proge se za progovzdrževalne in plansko razvojne namene razvrščajo glede na povprečne dnevne fiktivne prometne obremenitve v eno izmed šestih skupin, določenih v Tabeli 1.

Tabela 1: Povprečne dnevne fiktivne prometne obremenitve

Skupina 1	130 000 t/	< T_f	
Skupina 2	80 000 t/	< T_f	< 130 000 t/d
Skupina 3	40 000 t/	< T_f	< 80 000 t/d
Skupina 4	20 000 t/	< T_f	< 40 000 t/d
Skupina 5	5 000 t/	< T_f	< 20 000 t/d
Skupina 6		T_f	< 5 000 t/d

(2) Za progovzdrževalne potrebe izvede upravljavec razvrstitev glede na povprečne dnevne fiktivne prometne obremenitve na določeni progi v preteklem letu. Za plansko razvojne potrebe izračuna upravljavec pričakovano dnevno fiktivno prometno obremenitev na določeni progi v predvidenem planskem obdobju.

(3) Fiktivna dnevna prometna obremenitev se izračuna na način, kot je določen v Prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe, in v Objavi UIC 714.

III. RAZVRSTITEV PROG GLEDE NA NAJVEČJO DOVOLJENO PROGOVNO HITROST

5. člen

(1) Glede na največjo dovoljeno progovno hitrost se proge delijo na proge za visoke hitrosti in na konvencionalne proge po naslednjem kriteriju:

- (2) Proge za visoke hitrosti so:
- proge, namensko zgrajene za hitrosti 250 km/h ali več;
 - proge, rekonstruirane za hitrosti najmanj 200 km/h;
 - posebej rekonstruirane proge, ki imajo zaradi topografskih, reliefnih ali – mestnih prostorsko-planerskih pogojev hitrosti določene za vsak primer posebej.

(3) Glede na te kriterije sodijo vse proge v Republiki Sloveniji v kategorijo konvencionalnih prog.

IV. RAZVRSTITEV PROG GLEDE NA DOVOLJENO OSNO IN DOLŽINSKO OBREMENITEV

6. člen

(1) Glede na dovoljeno osno in dolžinsko obremenitev s tovornimi vagoni se proge ali odseki prog razvrščajo v kategorije A, B1, B2, C2, C3, C4, D2, D3, D4, ki so določene v Tabeli 2:

Tabela 2: Dopustna dolžinska in osna obremenitev prog

Dolžinska obremenitev p [t/m] (vsota mase vozila in naklada, deljena z dolžino vozila med odbojnikoma)	Osna obremenitev P [t]			
	A	B	C	D
5,0	A	B1	20	22,5
6,4		B2	C2	D2
7,2			C3	D3
8,0			C4	D4

(2) Proga ali odsek proge se uvrsti v določeno kategorijo iz prejšnjega odstavka, če je sposobna za prevoz vlaka z neomejenim številom štiriosnih tovornih vagonov z razporedom osi, določenim v Prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe, in s tej kategoriji ustrezno osno in dolžinsko obremenitvijo. Na progi izven območja mostov je za razvrstitev v posamezno kategorijo odločilna dopustna osna obremenitev glede na vrsto in stanje zgornjega ustroja (sistem tirnic in kretnic, vrsta pritrditve, razmak in vrsta pragov, debelina grede, tamponski sloj, obraba itd.) ter stanje spodnjega ustroja, medtem ko je na mostovih odločilna dopustna osna in dolžinska obremenitev glede na nosilnost mostne konstrukcije, stanje mostu, vrsto in utrujenost materiala.

(3) Proge ali odseki prog, uvrščeni v posamezne kategorije po prejšnjem odstavku tega člena, so, ob pogoju, da največja dovoljena hitrost vlakov ne preseže 90 km/h in da se po presoji pristojne službe upravljavca na določenih odsekih in/ali objektih lahko dodatno omeji hitrost, sposobni za prevoz naslednjih vrst tovornih vagonov:

1. Dvoosnih in triosnih tovornih vagonov ter štiriosnih tovornih vagonov z dvema podstavnima vozičkoma, katerih mere a (razmik osi v podstavnem vozičku) in b (razmik med zunanjo ploskvijo odbojnika in najbližjo osjo) so večje ali enake vrednostim, navedenim v Prilogi 3, in katerih osne in dolžinske obremenitve ne presegajo vrednosti, navedenih v isti prilogi.

2. Štiriosnih tovornih vagonov z dvema podstavnima vozičkoma, katerih mere a in b so manjše od vrednosti po Prilogi 3, z osno obremenitvijo, zmanjšano glede na mere a in b po Prilogi 4, ki je sestavni del te uredbe.

3. Tovornih vagonov z dvema triosnima ali štiriosnima podstavnima vozičkoma in osno obremenitvijo, ki glede na mere a in b ne presega zmanjšane osne obremenitve po Prilogi 5 in 6, ki sta sestavni del te uredbe.

4. Tovornih vagonov s tremi oziroma štirimi dvoosnimi podstavnimi vozički, katerih osna obremenitev ne presega obremenitve, zmanjšane glede na geometrijske mere vagonovskih shem po Prilogi 7, ki je sestavni del te uredbe, ob predpostavki, da ti vagoni ustrezajo tudi posebnim predpisom, ki zadevajo tovrstne vagone.

(4) Pri vagonih, katerih razpored osi ne ustreza razporedom, navedenim v Prilogah 5, 6 in 7 (nestandarden razpored osi), se dovoljena osna obremenitev določi pod pogojem, da največji moment in prečna sila v prostoležeči gredi poljubne dolžine, obremenjeni s poljubnim številom takih vagonov, ne sme preseči vrednosti momenta in prečne sile, ki bi ju dobili po razporedu osi po Prilogi 3.

(5) Izjemoma se na progah kategorije C, z dovoljeno osno obremenitvijo 20 t, dopušča prekoračitev osne obremenitve za 0,5 t pri:

- dolgih dvoosnih tovornih vagonih z dovoljeno osno obremenitvijo 20 t in dolžine vključno z odbojniki od 14,1 do 15,5 m s ciljem povečanja njihove mejne nakladalne mase na 25 t;
- tovornih vagonih z dovoljeno osno obremenitvijo 22,5 t za izenačitev njihove velike tara mase, ki je pogojevana s konstrukcijskimi spremembami zaradi doseganja take osne obremenitve.

Pri tem največja dopustna masa, ki odpade na eno kolo, ne sme presegati 11,1 t.

(6) Tovorni vagoni, katerih tehnične karakteristike so v skladu s tretjim, četrtim in petim odstavkom tega člena, lahko obratujejo tudi v režimu S (100 km/h) ali SS (120 km/h), kolikor njihove osne obremenitve ne presegajo 20 t (oziroma izjemoma 20,5 t iz prejšnjega odstavka) in če izpolnjujejo dodatne pogoje Objave UIC 432 ter pogoje, ki jih diktirajo zahtevnejši premostitveni objekti na

progi. Tovorni vagoni, katerih tehnične karakteristike so v skladu s tretjim, četrtim in petim odstavkom tega člena in katerih osne obremenitve presegajo 20 t, lahko obratujejo s hitrostmi 100 km/h, če izpolnjujejo dodatne pogoje Objave UIC 700, Objave UIC 432 in Objave UIC 510-2. Hitrost takih vagonov se mora omejiti na 80 km/h v krivinah s polmerom, manjšim od 600 m, v primeru, da povprečna tirna širina na dolžini 100 m presega 1455 mm.

(7) Vse druge vrste tovornih vagonov, ki niso v skladu s tretjim, četrtim in petim odstavkom tega člena, se morajo obravnavati kot izredne pošiljke.

(8) Razvrstitev posameznih prog ali odsekov prog po kriterijih iz tega člena izvede upravljavec javne železniške infrastrukture in je objavljena v mednarodnih dokumentih predmetnega področja.

(9) Upravljavec javne železniške infrastrukture je dolžan vsako spremembo v kategorizaciji prog, ki se nanaša na razvrstitev prog glede na največjo dovoljeno osno in dolžinsko obremenitev prog s tovrnimi vagoni v mednarodnem prometu, javiti Mednarodni železniški zvezi – UIC, da jo ta objavi v mednarodnih dokumentih, ki zadevajo to področje.

7. člen

(1) Poleg razvrstitve prog v eno izmed kategorij po prejšnjem členu se zaradi določitve nakladalne mase vagonov v mednarodnem prometu in v skladu z Objavo UIC 700 določi še tako imenovana "normalna kategorija" mreže prog v Republiki Sloveniji.

(2) Normalna kategorija se določi glede na kategorije pretežnega dela prog, odprtih za mednarodni promet.

(3) Glede na to, da pretežni del prog v Republiki Sloveniji, odprtih za mednarodni tranzitni promet, ustreza kategoriji D3 (osna obremenitev 22,5 t, dolžinska obremenitev 7,2 t/m), se za normalno kategorijo slovenskih prog določi kategorija D3.

8. člen

Glede na kategorije prog in največje hitrosti posameznih vrst tovornih vlakov mora prevoznik, lastnik vagona, po določitvi UIC vsak tovorni vagon opremiti z oznako največje dovoljene mejne nakladalne mase za posamezno kategorijo proge.

9. člen

(1) Za vleko vlakov na progah, ki so razvrščene v eno izmed kategorij glede na dovoljeno osno in dolžinsko obremenitev s tovrnimi vagoni, se lahko uporabljajo vse vrste vlečnih vozil, ki ustrezajo shemam obremenitev tovornih vagonov za tisto kategorijo. Smiselno to velja tudi za motorna vozila za posebne namene.

(2) V izjemnih primerih mora prevoznik za obratovanje vozil iz prejšnjega odstavka, ki imajo večjo osno in/ali dolžinsko obremenitev od dovoljene za posamezno kategorijo proge, od upravljavca pridobiti posebno dovoljenje na osnovi dokaza o nosilnosti proge za takšna vozila.

10. člen

(1) Nova vlečna vozila in tovrni vagoni ne smejo presehati mejnih obremenitev po shemi, določeni v Prilogi 8, ki je sestavni del te uredbe, ali drugi shemi z analognimi vplivi.

(2) Pogoji obratovanja vlečnih vozil in tovornih vagonov na progah posameznih kategorij morajo ustrezati pogojem, določenim s to uredbo in Objavo UIC 700.

11. člen

(1) Pri specialnih tovrnih vagonih za izredne pošiljke je dopustno izkoristiti vse možne obtežbene sheme iz Priloge 9, ki je sestavni del te uredbe.

(2) V Prilogi 10, ki je sestavni del te uredbe, je prikazanih nekaj obremenilnih shem, ki izpolnjujejo pogoj iz prejšnjega odstavka.

(3) Mednarodni promet vagonov iz prvega odstavka tega člena je dovoljen le po predhodnem sporazumu med prizadetimi železniškimi upravami.

V. RAZVRSTITEV PROG GLEDE NA NAJVEČJE DOPUSTNE DIMENZIJE VOZIL IN NAKLADA

12. člen

(1) Glede na največje dopustne dimenzije vozil in naklada se proge delijo po vrstah dopustnih nakladalnih profilov, ki jih predpisuje Mednarodna železniška zveza – UIC.

(2) Vse proge v Republiki Sloveniji dovoljujejo prevoz vozil in tovara v skladu z mednarodnim nakladalnim profilom, nakladalnim profilom SŽ I ter nakladalnima profiloma za kombinirani transport GA in GB. Novozgrajene proge morajo zagotavljati nakladalni profil GC.

(3) Nakladalna profila SŽ I in mednarodni nakladalni profil sta prikazana v Prilogi 11, profili GA, GB in GC pa v Prilogi 12. Prilogi 11 in 12 sta sestavni del te uredbe.

(4) Vsako vozilo ali naklad, ki presega nakladalni profil določene proge ali odseka proge, se mora obravnavati kot izredna pošiljka.

(5) Upravljavec javne železniške infrastrukture je dolžan vsako spremembo v kategorizaciji prog, ki zadeva razvrstitev prog glede na dopustne nakladalne profile, javiti Mednarodni železniški zvezi – UIC, da jo ta objavi v mednarodnih dokumentih, ki zadevajo to področje.

VI. KONČNI DOLOČBI

13. člen

Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha uporabljati pravilnik o kategorizaciji prog (Službeni glasnik ZJŽ, št. 7/89, 10/89, 15/89 in 9/90).

14. člen


Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 343-13/2002-1

Ljubljana, dne 28. februarja 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik



Priloga 1a: Tabelarni prikaz glavnih in regionalnih prog

Številka proge	Nacionalno poimenovanje proge	Nacionalna kategorija proge	Številka E-prog	Gradbena dolžina proge z glavnimi prevoznimi tiri			
				Celotna proga	Enotirna proga	Dvotirna proga	Dolžina tirov
10	d.m.-Dobova-Ljubljana	G	E 70	114,813		114,813	229,626
20	Ljubljana-Jesenice-d.m.	G	E 65	71,011	63,990	7,021	78,032
21	Ljubljana Šiška-Kamnik Graben	R		23,009	23,009		23,009
22	Kranj-Naklo	R		4,254	4,254		4,254
30	Zidani Most-Šentilj-d.m.	G	E 67	108,388	16,511	91,877	200,265
31	Celje-Velenje	R		38,034	38,034		38,034
32	Grobelno-Stranje-Rogatec-d.m.	R		36,772	36,772		36,772
33	Stranje-Imeno-d.m.	R		14,661	14,661		14,661
34	Maribor-Prevalje-d.m.	R		82,153	82,153		82,153
36	Dravograd-Oliški Vrh	R		2,331	2,331		2,331
40	Pragersko-Središče-d.m.	G	E 69	51,894	51,894		51,894
41	Ormož-Murska Sobota-Hodoš-d.m.	G	T 69	69,178	69,178		69,178
42	Ljutomer-Gornja Radgona	R		23,050	23,050		23,050
43	d.m.-Lendava	R		5,216	5,216		5,216
50	Ljubljana-Sežana-d.m.	G	E 70	114,733		114,733	229,466
60	Divača-Koper potniška	G	E 69	49,132	49,132		49,132
61	Prešnica-Rakitovec-d.m.	R		14,721	14,721		14,721
62	Cepišče Bivje-Koper tovorna	G	E 69	964	964		964
64	Pivka-Illirska Bistrica-d.m.	G	E 65	24,405	24,405		24,405
70	Jesenice-Nova Gorica-Sežana	R		128,401	128,401		128,401
71	Cepišče Šempeter-Vrtojba-d.m.	R		1,855	1,855		1,855
72	Prvačina-Ajdovščina	R		14,938	14,938		14,938
73	Cepišče Kreplje-Repentabor-d.m.	R		2,501	2,501		2,501
80	Ljubljana-Novo mesto-Metlika-d.m.	R		123,022	123,022		123,022
81	Sevnica-Trebnje	R		31,107	31,107		31,107
82	Grosuplje-Kočevje	R		49,184	49,184		49,184
83	Novo mesto-Straža	R		8,216	8,216		8,216
10-30	Lok Zidani Most	G		1,284	809	475	1,795
30-40	Lok Pragersko	G		636		636	1,272
30-34	Lok Tezno-Maribor Studenci	R		1,033	1,033		1,033
50-60	Lok Divača	G		1,040	1,040		1,040
11	Zalog-Ljubljana; P3	R		2,660	2,660		2,660
12	Zalog-Ljubljana; P4	R		3,854	3,854		3,854
13	Zalog-Ljubljana; P5	R		3,506	3,506		3,506
	SKUPAJ			1,221,956	892,401	329,555	1,551,547

G – glavne proge

R – regionalne proge

Priloga 2:

Objava UIC 714 - P

Izračun fiktivne dnevne prometne obremenitve prog T_f

$$T_f = S_p \cdot (T_p + 1,4 \cdot L_p) + S_t \cdot (K_t \cdot T_t + 1,4 \cdot L_t)$$

V zgornji enačbi uporabljeni členi pomenijo:

- T_p povprečni dnevni obseg potniškega prometa v brt (brez lokomotiv)
 T_t povprečni dnevni obseg tovornega prometa v brt (brez lokomotiv)
 L_p povprečni dnevni obseg dela lokomotiv potniških vlakov v t
 L_t povprečni dnevni obseg dela lokomotiv tovornih vlakov v t
 K_t faktor vpliva osne obremenitve in agresivnosti kolesnih dvojic tovornih vagonov:

$K_t = 1,15$ normalna vrednost

$K_t = 1,30$ če je > 50 % celotnega prometa z osno obremenitvijo 20 t
 če je > 25 % celotnega prometa z osno obremenitvijo 22,5 t

$K_t = 1,45$ če je > 50 % celotnega prometa z osno obremenitvijo 22,5 t
 če je > 75 % celotnega prometa z osno obremenitvijo 20 t

S_p in S_t sta faktorja, ki upoštevata vpliv obratovalnih hitrosti vlakov. S_p je določen glede na največjo vozno hitrost potniških vlakov, S_t pa glede na vozno hitrost tovornih vlakov.

S_p (S_t) = 1,00 za	$V \leq 60$ km/h
S_p (S_t) = 1,05 za	60 km/h < $V \leq 80$ km/h
S_p (S_t) = 1,15 za	80 km/h < $V \leq 100$ km/h
S_p (S_t) = 1,25 za	100 km/h < $V \leq 130$ km/h
S_p = 1,35 za	130 km/h < $V \leq 160$ km/h
S_p = 1,40 za	160 km/h < $V \leq 200$ km/h
S_p = 1,45 za	200 km/h < $V \leq 250$ km/h
S_p = 1,50 za	250 km/h < V

Priloga 3:

Objava UIC 700 – O

SCHEMA TOVORNIH VAGONOV ZA DOLOČANJE KATEGORIJE PROGE

a = razmik osi v podstavnem vozičku

b = razmik med zunanjo ploskvijo odbojnika in najbližjo osjo


c = razmik med notranjima osema

Kategorija	Oсна obremenitev	Dolžinska obremenitev	Shema
A	P = 16 t	p = 5,0 t/m	
B1	P = 18 t	p = 5,0 t/m	
B2	P = 18 t	p = 6,4 t/m	
C2	P = 20 t	p = 6,4 t/m	
C3	P = 20 t	p = 7,2 t/m	
C4	P = 20 t	p = 8,0 t/m	
D2	P = 22,5 t	p = 6,4 t/m	
D3	P = 22,5 t	p = 7,2 t/m	
D4	P = 22,5 t	p = 8,0 t/m	

Priloga 4:

Objava UIC 700 – O

TOVORNI VAGONI Z DVEMA DVOOSNIMA PODSTAVNIMA VOZIČKOMA

Največja dovoljena osna obremenitev P_r , reducirana glede na razmik a in b na različnih kategorijah prog.

Velikost razmika		Kategorija proge			
a	b	D4 D3 D2	C4 C3 C2	B2 B1	A
[m]	[m]	[t]	[t]	[t]	[t]
1,80	1,50	22,5	20	18	16
	1,40	21,5	19	17	15
	1,30	20,5	18,5	16,5	15
	1,20	20	18	16	14
1,70	1,50	22	19,5	17,5	15,5
	1,40	21	19	17	15
	1,30	20	18	16	14
	1,20	19,5	17,5	15,5	14
1,60	1,50	21	19	17	15
	1,40	20	18,5	16,5	14,5
	1,30	19	17,5	15,5	14
	1,20	18,5	17	15	13,5
1,50	1,50	20	18,5	16,5	14,5
	1,40	19,5	18	16	14
	1,30	19	17,5	15,5	13,5
	1,20	18	17	14,5	13
1,40	1,50	19	17	15,5	13,5
	1,40	18	17	15,5	13,5
	1,30	18,5	16,5	15	13
	1,20	17,5	15,5	14	12
1,30	1,50	18,5	16,5	15	13
	1,40	18,5	16,5	15	13
	1,30	18	16,5	14,5	12,5
	1,20	17	15,5	13,5	11,5


Opozorilo:

Oсна obremenitev iz zgornje tabele velja le, če je dolžina vagona L čez odbojnice tolikšna, da je dolžinska obremenitev p v mejah, ki so predpisane za posamezno kategorijo proge. V nasprotnem primeru je dovoljena osna obremenitev manjša in znaša $pL/4$.

Priloga 5:

Objava UIC 700 – O

TOVORNI VAGONI Z DVEMA TRIOSNIMA PODSTAVNIMA VOZIČKOMA

Največja dovoljena osna obremenitev P_r , reducirana glede na razmik a in b na različnih kategorijah prog.

Velikost razmika		Kategorija proge								
a	b	D4	D3	D2	C4	C3	C2	B2	B1	A
[m]	[m]	[t]	[t]	[t]	[t]	[t]	[t]	[t]	[t]	[t]
1,80	1,50	18	18	18	16,5	16,5	16,5	15	14,5	13
	1,40	18	18	17	16	16	16	14,5	14	12,5
	1,30	18	17,5	16,5	16	16	15,5	14,5	13,5	12
	1,20	18	17	16	16	16	15	14,5	13	12
1,70	1,50	17,5	17,5	17,5	16	16	16	14,5	14	12,5
	1,40	17,5	18	17	15,5	15,5	15,5	14	13,5	12
	1,30	17,5	17	16	15,5	15,5	15	14	13	12
	1,20	17,5	16,5	15,5	15,5	15,5	14,5	14	13	12
1,60	1,50	17	17	17	15,5	15,5	15,5	14	13,5	12
	1,40	17	17	16,5	15	15	15	13,5	13	12
	1,30	17	16,5	15,5	15	15	14,5	13,5	13	11,5
	1,20	17	16	15	15	15	14	13,5	12,5	11,5
1,50	1,50	16,5	16,5	16,5	15	15	15	13,5	13	12
	1,40	16,5	16,5	16	14,5	14,5	14,5	13	13	11,5
	1,30	16,5	16,5	15,5	14,5	14,5	14,5	13	12,5	11,5
	1,20	16,5	16	14,5	14,5	14,5	14	13	12,5	11,5
1,40	1,50	15,5	15,5	15,5	14	14	14	12,5	12,5	11,5
	1,40	15,5	15,5	15,5	14	14	14	12,5	12,5	11,5
	1,30	15,5	15,5	15,5	14	14	14	12,5	12,5	11,5
	1,20	15,5	15,5	15,5	14	14	14	12,5	12,5	11
1,30	1,50	15	15	15	13,5	13,5	13,5	12	12	11
	1,40	15	15	15	13,5	13,5	13,5	12	12	11
	1,30	15	15	15	13,5	13,5	13,5	12	12	11
	1,20	15	15	15	13,5	13,5	13,5	12	12	11

Opozorilo:

V zgornji tabeli navedene osne obremenitve vagona veljajo le:


- Če je razmik $c > 2b$. V nasprotnem primeru se za vrednost b ne upošteva razmik b , pač pa vrednost $c/2$ ali prva nižja vrednost iz tabele.¹
- Če je dolžina vagona čez odbojnice L tolikšna, da je dolžinska obremenitev p v predpisanih mejah za posamezno kategorijo proge. V nasprotnem primeru je dovoljena osna obremenitev manjša in znaša $pL/6$.

¹ Če je $c/2 < 1,2$, m je obvezen poseben preizkus (glej 5. točko Objave UIC 700).

Priloga 6:

Objava UIC 700 – O

TOVORNI VAGONI Z DVEMA ŠTIRIOSNIMA PODSTAVNIMA VOZIČKOMA

Največja dovoljena osna obremenitev P_r , reducirana glede na razmik a in b na različnih kategorijah prog.

Velikost razmika		Kategorija proge								
a	b	D4	D3	D2	C4	C3	C2	B2	B1	A
[m]	[m]	[t]	[t]	[t]	[t]	[t]	[t]	[t]	[t]	[t]
1,80	1,50	17,5	16,5	15,5	16	16	15	14,5	13	11,5
	1,40	17	16,5	15	16	15,5	14,5	13,5	12,5	11
	1,30	17	16	15	16	15	14	13,5	12	10,5
	1,20	16,5	15	14,5	16	15	13,5	13	11,5	10,5
1,70	1,50	17,5	16	15	15,5	15,5	14,5	14	12,5	11
	1,40	17	16	15	15,5	15	14	13,5	12	10,5
	1,30	16,5	15	14,5	15,5	14,5	13,5	13	11,5	10,5
	1,20	16,5	15	14	15,5	14,5	13,5	12,5	11	10
1,60	1,50	16,5	15,5	15	15	15	14	13,5	12	10,5
	1,40	16	15	14,5	15	14,5	13,5	13	11,5	10
	1,30	15,5	14,5	14	14,5	14	13	12,5	11	10
	1,20	15	14,5	14	14,5	14	13	12	11	10
1,50	1,50	16	15	14,5	14,5	14,5	13,5	13	11,5	10,5
	1,40	15,5	14,5	14	14,5	14	13	12,5	11	10
	1,30	15	14	13	14	13,5	12,5	12	10,5	9,5
	1,20	15	14	13	14	13	12,5	12	10,5	9,5
1,40	1,50	15	14,5	13	13	13	13	12	10,5	10
	1,40	15	14	13	13	13	12,5	12	10,5	10
	1,30	15	13,5	12,5	13	13	12	12	10	9,5
	1,20	14,5	13	12,5	13	12,5	11,5	11,5	10	9,5
1,30	1,50	14,5	14	13	12,5	12,5	12,5	11,5	10,5	9,5
	1,40	14,5	13,5	13	12,5	12,5	12	11,5	10,5	9,5
	1,30	14,5	13	12,5	12,5	12,5	11,5	11,5	10	9
	1,20	14	13	12,5	12,5	12	11,5	11	10	9

Opozorilo:

V zgornji tabeli navedene osne obremenitve vagona veljajo le:

1. Če razmik c znaša $2b$. V nasprotnem primeru se za vrednost b ne upošteva razmik b , pač pa vrednost $c/2$ ali prva nižja vrednost iz tabele.¹
2. Če je dolžina vagona čez odbojnice L tolikšna, da je dolžinska obremenitev p v predpisanih mejah za posamezno kategorijo proge. V nasprotnem primeru je dovoljena osna obremenitev manjša in znaša $pL/8$.

¹ Če je $c/2 < 1,2$ m, je obvezen poseben preizkus (glej 5. točko Objave UIC 700).


Priloga 7:

Objava UIC 700 – O


TOVORNI VAGONI S TREMI ALI ŠTIRIMI DVOOSNIMI PODSTAVNIMI VOZIČKI

Največja dovoljena osna obremenitev P_r , reducirana glede na razmik a , b in c na različnih kategorijah prog.

Tovorni vagoni s tremi dvoosnimi podstavnimi vozički

Če je $c \geq 2b$: se uporabijo vrednosti iz Priloge 4.Če je $c < 2b$: se uporabijo vrednosti v Prilogi 4 tako, da se za vrednost b ne vzame razmik b , pač pa vrednost $c/2$ ali prva manjša vrednost iz tabele.¹

Tovorni vagoni s štirimi dvoosnimi podstavnimi vozički

Če je $2,4 \leq c < 2b$: se uporabijo vrednosti iz Priloge 4 tako, da se za vrednost b ne vzame razmik b , pač pa vrednost $c/2$ ali prva manjša vrednost iz tabele Priloge 4.Če je $c < 2,4$ m: se uporabijo vrednosti iz Priloge 6 tako, da se za vrednost a vzame manjša od obeh vrednosti a in c .

Opozorilo:

Tako določena osna obremenitev velja samo, če je dolžina vagona L čez odbojnice tolikšna, da je zadoščeno pogojem za dolžinsko obremenitev p , ki velja za posamezno kategorijo proge. V nasprotnem primeru znaša dovoljena osna obremenitev:

- $pL/6$ za tovorne vagoni s tremi dvoosnimi podstavnimi vozički;
- $pL/8$ za tovorne vagoni s štirimi dvoosnimi podstavnimi vozički.




¹ Če je $c/2 < 1,2$ m, je obvezen poseben preizkus (glej 5. točko Objave UIC 700).

Priloga 8:

UIC Objava 702 O


Schema mejnih obremenitev novih vlečnih vozil in vagonov

Podane obremenilne sheme povzročijo vplive, ki so za vse razpone v mejah vrednosti, dobljenih po shemi iz Priloge 9.



Priloga 9:

UIC Objava 702 O



Obtežba se postavlja tako, da na obravnavanem delu konstrukcije povzroči najneugodnejši vpliv.

Priloga 10:


UIC Objava 702

Obtežbene sheme specialnih tovornih vagonov za izredne pošiljke

Tabela za min a [m]

n =		2 x n osi						
		3	4	5	6	8	10	14
Obtežba kN/os	160						<1,25	1,30
	170						1,25	1,45
	180					1,25	1,35	1,60
	190			1,25	1,25	1,35	1,50	1,70
	200		1,25	1,30	1,30	1,45	1,60	1,85
	210	1,35	1,40	1,40	1,40	1,55	1,70	2,00
	220	1,40	1,40	1,45	1,50	1,70	1,90	2,10


Vrednosti za min a so dobljene grafično in so zaokrožene.




za n		b
3	in 4	6,0 m
5		7,0 m
6	do 8	6,0 m
10	do 14	10,0 m

Priloga 11:


Nakladalni profil SŽ I



Mednarodni nakladalni profil



Priloga 12: Nakladalni profili za kombinirani transport GA, GB in GC



965. Uredba o postopku upravljanja z zaseženimi predmeti, premoženjem in varščinami

Na podlagi četrtega odstavka 506.a člena zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 25/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 5/98 – odl. US, 49/98, 66/98, 72/98, 6/99, 42/00 – odl. US, 66/00, 111/01) in prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00 in 30/01) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O**o postopku upravljanja z zaseženimi predmeti, premoženjem in varščinami****I. SPLOŠNE DOLOČBE****1. člen**

Ta uredba določa postopek upravljanja:

- s predmeti, ki so bili zaseženi v kazenskem postopku ali v zvezi z njim in izročeni sodišču v hrambo ali je sodišče odredilo njihovo hrambo,
- s predmeti ali premoženjem, ki služi za začasno zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi oziroma premoženja v vrednosti premoženjske koristi in
- s predmeti ali premoženjem, ki so bili dani kot varščina.

Predmeti in premoženje iz prejšnjega odstavka (v nadaljnjem besedilu: predmeti) se pri sodišču vodijo v seznamu zaseženih predmetov (Szp) po določbah Sodnega reda.

2. člen

Predmete hrani sodišče, če ta uredba za posamezne vrste predmetov ne določa drugače.

Predmete, ki imajo status carinskega blaga, sodišče oziroma drug pristojni državni organ takoj prijavi in predloži v hrambo najbližjemu carinskemu organu.

3. člen

Sodišče lahko odredi hrambo in upravljanje s predmeti pri izvršiteljih, ki so imenovani po zakonu o izvršbi in zavarovanju in so vpisani v register pooblaščenih izvršiteljev, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: pooblašчени izvršitelji).

O vpisu v register pooblaščenih izvršiteljev odloča minister, pristojen za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: minister) po predhodnem mnenju Zbornice izvršiteljev in predsednika okrožnega sodišča, za območje katerega se podeli pooblastilo.

Za območje vsakega okrožnega sodišča se določi najmanj eden, za območje Okrožnega sodišča v Ljubljani pa najmanj dva pooblaščena izvršitelja.

Pooblašчени izvršitelj lahko hrani in upravlja s predmeti po odredbi vseh sodišč v Republiki Sloveniji.

Minister določi s pravilnikom pogoje, ki jih mora pooblašчени izvršitelj izpolnjevati za zagotavljanje ustreznosti tehničnega in fizičnega varovanja predmetov (video nadzor, alarmni sistemi, posebna prevozna sredstva, zavarovanje odgovornosti, drugi ukrepi) ter druge pogoje za pridobitev pooblastila za hrambo in upravljanje s predmeti in postopek za vpis v register iz prvega odstavka tega člena.

4. člen

Stroški hrambe se izplačajo najprej iz sredstev sodišča, ki odredi hrambo.

Tarifo za plačilo na podlagi te uredbe opravljenega dela in stroškov pooblaščenega izvršitelja določi minister s pravilnikom iz petega odstavka 3. člena te uredbe.

5. člen

Upravljanje, hrambo, prodajo in uničenje nadzorujejo komisije za zasežene predmete, imenovane po določbah te uredbe (v nadaljnjem besedilu: komisija).

Komisijo za območje vsakega okrožnega sodišča imenuje minister. Predsednik komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov na predlog predsednika pristojnega okrožnega sodišča, en član in njegov namestnik iz vrst pooblaščenih delavcev ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, na predlog ministra, pristojnega za notranje zadeve, en član in njegov namestnik pa iz vrst državnih tožilcev na predlog generalnega državnega tožilca Republike Slovenije.

II. HRAMBA, PRODAJA IN UNIČENJE PREDMETOV**6. člen**

Sodišče oziroma pooblaščeni izvršitelj, ki prevzame predmete, jih brez odlašanja pregleda in o prevzemu sestavi zapisnik, v katerem potrdi prejem predmetov.

Zapisnik vsebuje podatke predvsem o:

- statusu blaga (če gre za predmete, ki imajo status carinskega blaga);
 - organu, ki izroči predmete, kazenski zadevi in odredbi o hrambi;
 - vrsti in posebnih lastnostih ter označbi predmetov in količini;
 - natančen opis stanja predmetov;
 - načinu ugotovitve istovetnosti in stanja predmetov ob prevzemu (fotografija, posnetek, strokovni opis, cenitev);
 - druge podatke, pomembne za izvajanje hrambe, za upravljanje, vzdrževanje ali zavarovanje predmetov.
- Zapisnik se lahko izdela na vnaprej pripravljenem obrazcu.

Sodišče lahko pooblaščenemu izvršitelju ob prevzemu predmetov ali kadarkoli v času hrambe na njegov predlog ali po uradni dolžnosti odredi posamezna dejanja ali posreduje navodila za ravnanje s predmeti.

7. člen

Predmete mora sodišče oziroma pooblaščeni izvršitelj hraniti in varovati kot dober gospodar.

Za ravnanje s premičninami se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, o skladiščni pogodbi.

Orožje, strelivo in razstrelilne snovi ter prepovedane droge hrani ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, v primerno varovanih prostorih.

Vojaško orožje, strelivo in opremo hrani ministrstvo, pristojno za obrambo.

Pristojno sodišče lahko opravi nadzor hrambe iz tretjega in četrtega odstavka tega člena.

8. člen

Predmete, katerih tržna vrednost se s potekom časa zmanjšuje, ali je nadaljnja hramba povezana z nesorazmernimi stroški, je potrebno prodati takoj, ko se glede na predvideno trajanje postopka in pričakovano ceno pri prodaji ugotovi, da stroški glede na vrednost ne upravičujejo nadaljnje hrambe.

Pri upravljanju z nepremičninami je potrebno zagotoviti varstvo pravic in izpolnjevanje obveznosti, ki jih imajo tretje osebe, redno vzdrževanje in zavarovanje njihove vrednosti.

Pri upravljanju s terjatvami, vrednostnimi papirji, drugimi premoženjskimi oziroma materialnimi pravicami in poslovnimi deleži je potrebno zagotoviti varnost in donosnost, v skladu s tržnimi razmerami.

Pri upravljanju z denarjem je potrebno zagotoviti obrestovanje in likvidnost po standardih skrbnega finančnega poslovanja.

9. člen

Predmete je potrebno vrniti lastniku takoj, ko preneha jo razlogi za zaseg oziroma hrambo, določeni v zakonu.

Če v primeru iz prejšnjega odstavka predmetov ni možno oziroma ni dopustno vrniti lastniku, sodišče oziroma pooblaščenec izvršitelj po predhodni odredbi sodišča predmete proda, prejeta kupnina pa se do končne odločitve sodišča hrani po določbah te uredbe o hrambi denarnih sredstev.

Če prodaja ni možna ali če stroški prodaje presegajo vrednost predmetov oziroma višino pričakovanega izkupička od prodaje, sodišče odredi uničenje predmetov, lahko pa odredi, da se podarijo v javno korist po določbah te uredbe.

Odredba o prodaji, uničenju ali podaritvi se izda na predlog pooblaščenega izvršitelja ali po uradni dolžnosti.

Pred izdajo odredbe iz prejšnjega odstavka pridobi sodišče mnenje lastnika predmetov.

10. člen

Če se po odredbi sodišča predmeti vrnejo lastniku, se ob prevzemu sestavi zapisnik, v katerem se navedejo vrsta, količina in opis stanja predmetov, ki jih oseba prevzema.

Če se predmeti v postopku odvzamejo ali hramba preneha iz kakšnega drugega razloga, se ravna po odredbi sodišča.

11. člen

Prodaja predmetov se opravi po določbah predpisov, ki veljajo za sodni izvršilni postopek.

Orožje se proda po določbah zakona, ki ureja promet z orožjem.

Prodajo nadzoruje komisija.

12. člen

Komisija pri prodaji:

- preveri, če seznam predmetov za prodajo ustreza podatkom iz zapisnika iz 6. člena te uredbe in če je bila izdana odredba o prodaji pristojnega sodišča;
- potrdi oceno vrednosti predmetov, ki je podlaga za določitev prodajne cene;
- potrdi pogoje za prodajo in način prodaje;
- pregleda in potrdi zapisnik o prodaji.

13. člen

Predmete, ki po posebnih predpisih niso v prostem prometu, ali se ne morejo prodati, ali bi bila prodaja povezana z nesorazmernimi stroški, lahko komisija, v skladu s predpisi o javnih financah podari državnim organom in organizacijam, zavodom, ustanovam ali človekoljubnim organizacijam, če ti izkažejo, da predmete potrebujejo za opravljanje svoje dejavnosti.

Predmete zgodovinske, arheološke, etnografske, kulturne, umetniške ali znanstvene vrednosti lahko komisija podari po določbah prejšnjega odstavka, le po poprejšnjem mnenju ministrstva, pristojnega za finance in ministrstva, pristojnega za kulturo.

14. člen

Uničenje predmetov opravi sodišče ali pooblaščenec izvršitelj pod nadzorom komisije.

Uničenje predmetov iz tretjega in četrtega odstavka 7. člena te uredbe opravijo pooblaščenec delavci ministrstva, pristojnega za hrambo, pod nadzorom komisije.

Uničenje se opravi na način, ki ga določi komisija na predlog strokovnjakov ministrstva, pristojnega za hrambo, glede na posebnosti predmetov uničenja.

O uničenju se sestavi zapisnik, ki ga potrdi komisija.

Zaradi varnosti oseb in premoženja se lahko najdena ali zasežena eksplozivna sredstva in naprave uničijo takoj. O tem se pisno obvesti sodišče, ki vodi postopek.

15. člen

Stroške upravljanja in hrambe predmetov za čas do izročitve pristojnemu državnemu tožilstvu oziroma sodišču plača ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, stroške upravljanja in hrambe za čas po izročitvi predmetov in stroške uničenja izročenih predmetov pa pristojno državno tožilstvo oziroma sodišče, ki so mu predmeti bili izročeni, iz proračunskih sredstev.

Glede plačila stroškov iz prejšnjega odstavka se šteje, da so predmeti izročeni pristojnemu državnemu tožilstvu oziroma sodišču tudi, če so ob predložitvi kazenske ovadbe ostali v hrambi in upravljanju pri policiji.

III. UPRAVLJANJE Z GOTOVINSKIMI IN NEGOTOVINSKIMI SODNIMI POLOGI IN DENARNIMI SREDSTVI

Splošne določbe

16. člen

Določbe uredbe o upravljanju z gotovinskimi in negotovinskimi sredstvi se ne uporabljajo za tolarska in devizna sredstva, ki so zasežena ali odvzeta kot individualno določen predmet (species).

17. člen

V odredbi o začasnem zasegu ali odvzemu denarnih sredstev kot rednih gotovinskih pologov (v nadaljnjem besedilu: tolarskih sredstev) odredi sodnik, da se zasežena ali odvzeta sredstva nakažejo na račun Republike Slovenije pri pristojni organizaciji za plačilni promet (- 696 - sredstva sodnih depozitov in zasežena sredstva izvršilnih zavezancev).

V odredbi o začasnem zasegu ali odvzemu negotovinskih pologov - tuje valute (v nadaljevanju: deviznih sredstev) sodnik odredi tudi, naj se zasežena ali odvzeta sredstva nakažejo na račun Banke Slovenije za Republiko Slovenijo pri banki.

Če se začasno zasežena ali odvzeta sredstva nahajajo na računu ali na nerezidenčnem računu pri organizaciji za plačilni promet, sodišče istočasno z odredbo o začasnem zasegu ali odvzemu sredstev naloži organizaciji za plačilni promet, pri kateri je račun odprt, da nakaže zasežena ali odvzeta tolarska sredstva na račun Republike Slovenije iz prvega odstavka tega člena, devizna sredstva pa na račun Banke Slovenije iz drugega odstavka tega člena in da o izvršenem nakazilu nemudoma obvesti ministrstvo, pristojno za finance, in pristojno sodišče.

Odredbo iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena, ki vsebuje nalog za nakazilo, sodišče takoj pošlje ministrstvu, pristojnemu za finance.

18. člen

Sredstva, ki se ne vračajo, postanejo na podlagi pravomočne odločbe sodišča last Republike Slovenije. O tem sodišče obvesti ministrstvo, pristojno za finance.

19. člen

Obvestila iz tega poglavja, ki se pošiljajo ministrstvu, pristojnemu za finance, se pošiljajo Zakladnici – Sektorju za upravljanje z likvidnostjo proračuna.

Obvestila iz tega poglavja se pošiljajo pisno in po faksu oziroma z uporabo informacijske tehnologije.

Upravljanje s tolarskimi sredstvi sodišč

20. člen

Če je stanje tolarskih sredstev posameznega sodišča na računu iz prvega odstavka 17. člena iz naslova sodnih pologov višje od 10.000.000 tolarjev, mora sodišče o tem obvestiti ministrstvo, pristojno za finance, in sredstva ponuditi v upravljanje ministrstvu, pristojnemu za finance, v skladu s to uredbo.

Ministrstvo, pristojno za finance, se lahko s predsedniki okrožnih sodišč dogovori za določitev drugačne višine sredstev iz prejšnjega odstavka.

21. člen

Če sprejme ministrstvo, pristojno za finance, ponudbo za upravljanje s sredstvi iz prejšnjega člena te uredbe, sodišče začasno nakaže sredstva z računa iz prvega odstavka 17. člena na račun "Izvrševanje proračuna Republike Slovenije" št. 50100-630-10014 in ob prvem nakazilu predloži ministrstvu, pristojnemu za finance, listo deponiranih podpisov oseb, ki so pooblaščenec podati in podpisati zahtevek za vračilo sredstev iz 22. člena te uredbe. Sodišče mora ob nakazilu predložiti plan vračil, ki ga lahko po potrebi spremeni.

O vsakokratnem nakazilu sodišče obvešča ministrstvo, pristojno za finance.

Vrnitev tolarskih sredstev

22. člen

Sodišče pošlje ministrstvu, pristojnemu za finance, zahtevo za vračilo začasno nakazanih sredstev iz prejšnjega člena te uredbe, in sicer:

- za znesek do 5.000.000 tolarjev en dan pred potrebnim vračilom do 13.00 ure;
- za znesek nad 5.000.000 tolarjev dva delovna dneva pred potrebnim vračilom do 13.00 ure.

Zahtevo za vrnitev iz prejšnjega odstavka tega člena pošlje sodišče ministrstvu, pristojnemu za finance.

Ministrstvo, pristojno za finance, vrača denarna sredstva na račun sodišč iz prvega odstavka 17. člena v skladu z zahtevami iz prvega odstavka tega člena.

Vračilo tolarskih sredstev se opravi v nominalnem znesku.

Upravljanje z deviznimi sredstvi

23. člen

O prejemu deviznih sredstev, ki so bila nakazana na račun Banke Slovenije za Republiko Slovenijo pri banki na način iz drugega odstavka 17. člena te uredbe, ministrstvo, pristojno za finance, obvesti sodišče, ki je odredbo izdalo.

Nakazana sredstva preidejo z dnem prejema v skladu z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna, v upravljanje Republike Slovenije – ministrstvo, pristojno za finance, in se vodijo na deviznem depozitnem računu Republike Slovenije pri Banki Slovenije.

24. člen

Upravljanje s sredstvi iz prejšnjega člena te uredbe pomeni, da država s temi sredstvi upravlja kot s sredstvi proračuna Republike Slovenije.

Sredstva se obrestujejo, sredstva iz naslova obresti pa so last Republike Slovenije.

Vrnitev deviznih sredstev

25. člen

Na predlog predsednikov okrožnih sodišč sestavi ministrstvo, pristojno za pravosodje, seznam predlagateljev, ki v skladu s to uredbo predlagajo ministrstvu, pristojnemu za finance, vračilo sredstev.

Predsednik okrožnega sodišča v predlogu navede predlagatelja in njegovega namestnika in pri ministrstvu, pristojnem za pravosodje, deponira njune podpise. O spremembi predlagatelja oziroma njegovega namestnika predsednik sodišča nemudoma obvesti ministrstvo, pristojno za pravosodje.

Ministrstvo, pristojno za pravosodje, predloži ministrstvu, pristojnemu za finance, seznam predlagateljev v obliki list deponiranih podpisov iz prejšnjega odstavka ter spremembe teh list.

26. člen

O obveznosti vračila sredstev iz računa iz drugega odstavka 17. člena te uredbe obvesti sodišče predlagatelja iz prejšnjega člena in ministrstvo, pristojno za finance, najmanj pet delovnih dni pred vračilom oziroma pred rokom, ko zapade obveznost vračila tako, da pošlje s priporočeno pošiljko odredbo o vrnitvi sredstev, ki so bila po odredbi o začasnem zasegu ali odvzemu sredstev nakazana na račune Banke Slovenije za Republiko Slovenijo pri bankah, ki mora vsebovati:

1. prvi dan zapadlosti;
2. točen znesek;
3. naziv banke in številko računa, na katerega je potrebno vrniti sredstva;
4. odredbo, ki je bila podlaga za nakazilo sredstev na račun Banke Slovenije za Republiko Slovenijo pri banki, in obvestilo o nakazilu iz 17. in 23. člena te uredbe.

27. člen

Predlagatelj iz 25. člena te uredbe pripravi predlog za vračilo sredstev tako, da ga najmanj tri delovne dni pred dnevom zapadlosti pošlje ministrstvu, pristojnemu za finance.

Predlog iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke iz prejšnjega člena te uredbe.

28. člen

Na dan, ko predlagatelj iz 25. člena te uredbe predloži ministrstvu, pristojnemu za finance, predlog za vračilo deviznih sredstev, naloži ministrstvo, pristojno za finance, Banki Slovenije, da iz računa Banke Slovenije za Republiko Slovenijo pri banki nakaže sredstva na račun, ki je naveden v nalogu za uporabo deviznih sredstev.

Vračilo se opravi v nominalnem znesku.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

29. člen

Z dnem, ko se začne uporabljati ta uredba, se glede seznama zaseženih predmetov in finančnega poslovanja prenehajo uporabljati določila sodnega reda za tista vprašanja, ki so s to uredbo drugače urejena.

30. člen

Minister izda pravilnik iz petega odstavka 3. člena te uredbe v treh mesecih od njene uveljavitve.

Minister imenuje komisije iz 5. člena te uredbe v treh mesecih od njene uveljavitve.

31. člen

Določila te uredbe se smiselno uporabljajo tudi za hrambo in upravljanje predmetov pri policiji pred začetkom kazenskega postopka do izročitve pristojnemu državnemu tožilstvu oziroma sodišču in za hrambo in upravljanje predmetov pri pristojnem državnem tožilstvu do izročitve sodišču, ne glede na to, ali se hranijo pri policiji, državnem tožilstvu ali pri drugem organu oziroma pri pooblaščenem izvršitelju.

Vodenje seznama zaseženih predmetov in premoženja iz prejšnjega odstavka natančneje določa podzakonski akt, ki ureja poslovanje policije oziroma državnih tožilstev.

32. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem izdaje podzakonskega akta in imenovanjem komisij iz 30. člena te uredbe.

Št. 713-06/2002-1

Ljubljana, dne 6. marca 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

966. Odlok o razglasitvi Kostnice s spomenikom v Dražgošah za kulturni spomenik državnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

O D L O K
o razglasitvi Kostnice s spomenikom
v Dražgošah za kulturni spomenik
državnega pomena

1. člen

Za kulturni spomenik državnega pomena se razglasi enoto dediščine:

– Dražgoše – Kostnica s spomenikom (EŠD 127).

Enota ima zaradi kulturnih, krajinskih, umetnostnih in arhitekturnih ter zgodovinskih lastnosti poseben pomen za Republiko Slovenijo. Zato jo razglasimo za kulturni spomenik državnega pomena z lastnostmi zgodovinskega spomenika.

2. člen

Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik državnega pomena:

Spomenik v Dražgošah je osrednji gorenjski spomenik bojev proti okupatorju, posvečen devetim padlim borcem in enainštiridesetim domačinom, žrtvam okupatorskega nasilja

januarja 1942. Spomenik sestavljajo valjasta konstrukcija z razgledno ploščadjo, jedro s kostnico s 50 padlimi ter kiparsko in slikarsko dekoracijo. Likovno izstopa arhitekturna konstrukcija Borisa Kobeta, postavljena leta 1976.

3. člen

Spomenik zajema parcelo 413/1 k. o. Dražgoše.

Meje spomenika so vrisane na zemljiško katastrskem načrtu v merilu 1: 1000 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000. Meje vplivnega območja so vrisane na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000. Izvirni načrti, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).

4. člen

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, krajinskih, umetnostnih in arhitekturnih ter zgodovinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti,

– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v območju spomenika ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti ter širjenju pietetne in kulturne namembnosti,

– znotraj območja spomenika je prepovedano postavljanje objektov trajnega ali začasnega značaja,

– omogočanje predstavitve spomenika in dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika.

Spomenik je zavarovan z namenom, da se:

– ohranijo kulturne, krajinske, umetnostne in arhitekturne ter zgodovinske vrednote spomenika,

– poveča pričevalnost kulturnega spomenika in dogodka, ki ga označuje,

– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ, v tisku in drugih medijih,

– spodbudi učno-predstavitveno in znanstveno-raziskovalno delo.

5. člen

Za vsako spremembo funkcije kulturnega spomenika ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče, so potrebni predhodni pisni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje pristojnega zavoda.

6. člen

Pristojni organ mora v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka izdati lastnikom spomenika ali njegovih sestavnih delov odločbo o varstvu na podlagi 13. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99).

Odločbe iz prejšnjega odstavka določajo pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje, pravni promet, načine upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti, posamezne druge omejitve in prepovedi ter ukrepe za čimbolj učinkovito varstvo spomenika. Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.

7. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.

8. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/2001-6

Ljubljana, dne 1. marca 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

**967. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi
Blejskega gradu za kulturni spomenik
državnega pomena**

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi
Blejskega gradu za kulturni spomenik
državnega pomena

1. člen

V odloku o razglasitvi Blejskega gradu za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

"3. člen

Spomenik obsega zemljišča, parcelne številke: 384/1, 384/2, 385, 386, 388/2, 388/3, 388/4, 388/5, 388/6, vse k. o. Bled.

Meja spomenika je vrisana na katastrskem načrtu v merilu 1:1000 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod).

Vplivno območje obsega vse površine v oddaljenosti 250 m od zarisane meje spomenika in dodatno vse površine Blejskega jezera in območja v oddaljenosti 150 m od jezerskega brega, na katerih bi načrtovali objekte ali uporabo, ki bi s svojo namembnostjo, obliko ali velikostjo lahko negativno vplivali na zaščitene funkcionalne in vizualne elemente spomenika."

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/2001-5

Ljubljana, dne 1. marca 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

**968. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi
Blejskega otoka za kulturni spomenik državnega
pomena**

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi
Blejskega otoka za kulturni spomenik
državnega pomena

1. člen

V odloku o razglasitvi Blejskega otoka za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99, v nadaljnjem besedilu: odlok) se v 1. členu "Cerkev Marijinega Oznaničenja" nadomesti s "Cerkev Marijinega Vnebovzetja".

2. člen

3. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:

"3. člen

Blejski otok obsega zemljišča, parcelne številke: 1144/27, 1145/1, 1145/2, 1145/3, 1145/4, 1145/5, 1145/6, 1146, 1147/1, 1147/2, 1148, 1149, 1150, vse k.o. Želeče. Cerkev Marijinega Vnebovzetja (EŠD 25) obsega parceli 1147/1 in 1145/4, obe k.o. Želeče.

Meje spomenika so vrisane na katastrskem načrtu v merilu 1:1000 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).

Vplivno območje spomenika obsega vse površine jezera in njegove brežine v razdalji 100 metrov od jezera ter območja v širši okolici, na katerih bi bili postavljeni objekti, ki bi s svojo velikostjo, obliko ali funkcijo lahko negativno vplivali na zaščitene elemente spomenika."

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/2001-5

Ljubljana, dne 1. marca 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

**969. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Gradu
Borl za kulturni spomenik državnega pomena**

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi Gradu
Borl za kulturni spomenik
državnega pomena

1. člen

V odloku o razglasitvi Gradu Borl za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

"3. člen

Spomenik obsega zemljišča, parcelne številke *3, *4/1, *4/2, *4/3, 1/28, 1/34, 1/35 (del), 1/4, 1/5, 1/7, 10/1, 11/3, 258/12 (del), 258/6, 263/1 (del), 6/2 (del), 8, 9, vse k.o. Dolane.

Meja spomenika je vrisana na katastrskem načrtu v merilu 1:2880 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljevanju: zavod).

Vplivno območje spomenika obsega vse odprte in grajene površine v radiju 300 m okoli zarisane meje spomenika ter območja v širši okolici, na katerih bi bili lahko postavljeni objekti ali zasajene kulture, ki bi s svojo velikostjo, obliko ali funkcijo lahko negativno vplivali na zaščitene elemente spomenika."

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/2001-5

Ljubljana, dne 1. marca 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

970. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi gradu Branik (Rihemberk) za kulturni spomenik državnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

O D L O K

o spremembi odloka o razglasitvi gradu Branik (Rihemberk) za kulturni spomenik državnega pomena

1. člen

V odloku o razglasitvi gradu Branik (Rihemberk) za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

"3. člen

Spomenik obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 131, 132, 4888/9, 4927 (del), 60/1, 61/1, 61/3, 62/1, 65/1, 66, 67, 68/1, 68/2, 68/3, 69, 72/1, 72/2, 73, 74, 75/2, 88/1, 88/2, 89, vse k.o. Branik.

Meja spomenika je vrisana na katastrskem načrtu v merilu 1:2880 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod)."

Vplivno območje spomenika obsega vse površine v oddaljenosti 250 m od zarisane meje spomenika in območja v širši oddaljenosti, na katerih bi bili postavljeni objekti ali zasajene kulture, ki bi s svojo velikostjo, obliko ali funkcijo lahko negativno vplivali na spomenik."

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/2001-5

Ljubljana, dne 1. marca 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

971. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Gradu in grajske kašče v Brežicah za kulturni spomenik državnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

O D L O K

o spremembi odloka o razglasitvi Gradu in grajske kašče v Brežicah za kulturni spomenik državnega pomena

1. člen

V odloku o razglasitvi Gradu in grajske kašče v Brežicah za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

"3. člen

Grad Brežice obsega zemljišča, parcelne številke: 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262/1, 1262/2, 1263, vse k.o. Brežice. Grajska kašča v Brežicah, Cesta prvih borcev 4, obsega zemljišče s parcelno številko 707, k.o. Brežice.

Meje spomenika so vrisane na katastrskem načrtu v merilu 1:1000 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000. Meja vplivnega območja spomenika je vrisana na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod)."

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/2001-5

Ljubljana, dne 1. marca 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

972. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Dvorca in parka Dornava za kulturni spomenik državnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi Dvorca in parka Dornava za kulturni spomenik državnega pomena**1. člen**

V odloku o razglasitvi Dvorca in parka dvorca Dornava za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

“3. člen

Dvorec Dornava obsega zemljišča, parcelne številke: 1/3, 1/7, 71, 72, vse k.o. Dornava. Park dvorca Dornava obsega zemljišča, parcelne številke: *170, *6/1, 1/1, 1/3, 1/7, 69/1, 69/5, 70/1, 70/2, 70/3, 70/4, 71, 72, 75/5, 75/7, 75/8, 759/2, 759/3, 77/11, 77/13, 77/14, 77/15, 77/16, 77/17, 77/18, 77/19, 77/20, 77/21, 77/4, 77/5, 802/1 (del), 802/14, 802/5, 802/6, 803/2, 867, 868, 869, 873, vse k.o. Dornava.

Meja spomenika je vrisana na katastrskem načrtu v merilu 1:1000, 1:2880 in 1:2500 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).

Vplivno območje spomenika obsega območje, oddaljeno 300 m od zarisane meje kulturnega spomenika ter vsa robna področja s parkom, na katerih bi načrtovali objekte ali uporabo, ki bi s svojo namembnostjo, obliko ali velikostjo, lahko negativno vplivali na zaščitene funkcionalne in vizualne elemente spomenika.“

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/2001-5

Ljubljana, dne 1. marca 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

973. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Šole – Vinarska 14 za kulturni spomenik državnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi Šole – Vinarska 14 za kulturni spomenik državnega pomena**1. člen**

V odloku o razglasitvi Šole – Vinarska 14 za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

“3. člen

Spomenik obsega zemljišče, parcelni številki *148, 482, k.o. Krčevina.

Meja spomenika je vrisana na katastrskem načrtu v merilu 1:2880 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000. Meja vplivnega območja je vrisana na temeljnem katastrskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljevanju: zavod).“

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/2001-5

Ljubljana, dne 1. marca 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

974. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Vetrinjskega dvorca za kulturni spomenik državnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi Vetrinjskega dvorca za kulturni spomenik državnega pomena**1. člen**

V odloku o razglasitvi Vetrinjskega dvorca za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

“3. člen

Spomenik obsega zemljišče, parcelna številka 1698, k.o. Maribor–Grad.

Meja spomenika je vrisana na katastrskem načrtu v merilu 1:500 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljevanju: zavod).

Vplivno območje spomenika obsega območje, oddaljeno 50 m od obstoječega spomenika, v katerem bi načr-

tovali objekte ali uporabo, ki bi s svojo velikostjo, obliko ali funkcijo lahko negativno vplivali na zaščitene funkcionalne in vizualne elemente spomenika.“

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/2001-5

Ljubljana, dne 1. marca 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

975. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Starološkega gradu za kulturni spomenik državnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi Starološkega gradu za kulturni spomenik državnega pomena

1. člen

V odloku o razglasitvi Starološkega gradu za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

“3. člen

Spomenik obsega zemljišča, parcelne številke 645/1, 645/10, 645/11, 645/12, 645/13, 645/2, 645/3 (del), 645/4, 645/5, 645/8, 645/9, vse k.o. Stara Loka.

Meja spomenika je vrisana na katastrskem načrtu v merilu 1:1000 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljevanju: zavod).

Vplivno območje spomenika obsega območje 50 m okoli zarisane meje spomenika ter širše območje, na katerem bi načrtovali uporabo ali objekte, ki bi s svojo velikostjo, obliko ali funkcijo lahko negativno vplivali na zaščitene funkcionalne in vizualne lastnosti spomenika.“

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/2001-5

Ljubljana, dne 1. marca 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

976. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi razvalin gradu Vodriž za kulturni spomenik državnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi razvalin gradu Vodriž za kulturni spomenik državnega pomena

1. člen

V odloku o razglasitvi razvalin gradu Vodriž za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

“3. člen

Spomenik obsega zemljišča, parcelne številke *27, 317, 324, 325, 327, 328, 335, 336, vse k.o. Vodriž.

Meja spomenika je vrisana na katastrskem načrtu v merilu 1:2880 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljevanju: zavod).

Vplivno območje spomenika obsega območje, oddaljeno 300 m od obstoječih razvalin gradu ter območja v širši okolici spomenika, na katerih bi načrtovali objekte ali uporabo, ki bi s svojo velikostjo, obliko ali funkcijo lahko negativno vplivali na zaščitene funkcionalne in vizualne elemente spomenika.“

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/2001-5

Ljubljana, dne 1. marca 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA

977. Odredba o prepovedi uporabe cestno-železniških prehodov

Na podlagi osmega odstavka 109. člena zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 85/00) izdaja minister za promet

O D R E D B O
o prepovedi uporabe cestno-železniških prehodov

1. člen

Prepove se uporaba naslednjih cestno-železniških prehodov:

– na železniški progi Ljubljana–Jesenice, v km: 587.138, 587.337, 587.943, 588.867, 589.898;
– na železniški progi Metlika–Ljubljana, v km: 79.482, 114.812, 115.409, 115.788;
– na železniški progi Celje–Velenje, v km: 7.340, 21.427, 21.541, 24.050;
– na železniški progi Jesenice–Sežana, v km: 92.864, 98.168, 100.485.

2. člen

Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 2002-2411-0011

Ljubljana, dne 7. marca 2002.

Jakob Presečnik l. r.Minister
za promet**978. Odredba o spremembi odredbe o obrazcu za skupinski obračun davka od dobička pravnih oseb**

Na podlagi zadnjega odstavka 200. člena zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 35/98, 82/98, 91/98, 108/99, 97/01) izdaja minister za finance

O D R E D B O**o spremembi odredbe o obrazcu za skupinski obračun davka od dobička pravnih oseb**

1. člen

V metodologiji za izpolnjevanje obrazca za skupinski obračun davka od dobička pravnih oseb, ki je sestavni del odredbe o obrazcu za skupinski obračun davka od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 5/97), se

- pri postavki F zap. št. 35 nadomesti z zap. št. 32,
- pri postavki G zap. št. 36 nadomesti z zap. št. 33,
- zap. št. 37 pa z zap. št. 34.

2. člen

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 416-16/02

Ljubljana, dne 28. februarja 2002.

mag. Anton Rop l. r.Minister
za finance**979. Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji**

Na podlagi petega odstavka 39. člena in četrtega odstavka 47. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 124/00 in 109/01) objavlja minister za finance

**POVPREČNO LETNO STOPNJO
davka in prispevkov, ki se obračunavajo
in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji**

Povprečna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji, znaša za leto 2001 37,10%.

Št. 416-24/02

Ljubljana, dne 5. marca 2002.

mag. Anton Rop l. r.Minister
za finance**980. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec februar 2002**

Na podlagi šestega odstavka 298. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 81/00, 124/00, 52/01, 109/01) objavlja minister za finance

**MINIMALNO ZAJAMČENO
DONOSNOST****na vplačano čisto premijo prostovoljnega
dodatnega zavarovanja za mesec februar 2002**

Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podlagi 298. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 81/00, 124/00, 52/01, 109/01) in pravilnika o izračunu povprečnega donosa na državne vrednostne papirje (Uradni list RS, št. 21/01) za mesec februar 2002 znaša 7,91% na letni ravni, oziroma 0,59% na mesečni ravni.

Št. 193-5/02

Ljubljana, dne 6. marca 2002.

mag. Anton Rop l. r.

Minister za finance

981. Sklep o spremembi vrednosti točke v pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati osebe za opravljanje vročanja in o pravilih za njihovo delovanje

Na podlagi četrtega odstavka 132. člena zakona o pravnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99) in tretjega odstavka 14. člena pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati osebe za opravljanje vročanja in o pravilih za njihovo delovanje (Uradni list RS, št. 32/00) izdaja minister za pravosodje

S K L E P**o spremembi vrednosti točke v pravilniku
o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati osebe
za opravljanje vročanja in o pravilih
za njihovo delovanje**

1

Vrednost točke iz tretjega odstavka 14. člena pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati osebe za opravljanje vročanja in o pravilih za njihovo delovanje se spremeni tako, da znaša 100 tolarjev.

2

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 165-09-4/2002-2

Ljubljana, dne 13. februarja 2002.

mag. Ivan Bizjak l. r.
Minister
za pravosodje

USTAVNO SODIŠČE

982. Odločba o oceni ustavnosti zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem na pobudo Edvarda Krajnc iz Vojnika in mag. Matevža Krivica iz Medvod, po opravljeni javni obravnavi dne 17. januarja 2002, na seji dne 28. februarja 2002

o d l o č i l o:

1. Štirinajsta alineja 6. člena zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji leta 2001 (Uradni list RS, št. 66/00 in 26/01) ni v neskladju z ustavo.

2. Členi 10, 11, 12, 13, 15, 24, 25, 28 in 29 zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji leta 2001 niso v neskladju z ustavo.

3. Člena 5 in 23 zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji leta 2001, razen dela prvega odstavka 23. člena, ki se glasi: "Podatki, zbrani s popisom, se uporabljajo samo za statistične namene", se razveljavita.

4. Razveljavitev iz prejšnje točke začne učinkovati naslednji dan po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.

O b r a z l o ž i t e v

A)

1. Pobudnik Edvard Krajnc (v nadaljevanju: prvi pobudnik) izpodbija tretji odstavek 5. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji leta 2001 (Uradni list RS, št. 26/01 – v nadaljevanju: ZPPGO1-A)¹, ker naj bi bil v neskladju s 7. členom in prvim ter drugim odstavkom 41. člena ustave. Meni, da je, glede na ustavno opredelitev,

po kateri so država in verske skupnosti ločene, ter glede na ustavno zagotovljeno svobodo izpovedovanja vere in drugih opredelitev, izpodbijana določba zakona, ki predvideva, da se med osebnimi podatki zbira tudi podatek o veroizpovedi, neustavna. Trdi, da iz določbe drugega odstavka 41. člena ustave, ki zagotavlja, da se nihče ni dolžan opredeliti glede svojega verskega ali drugega prepričanja, v povezavi s prvim odstavkom 7. člena ustave izhaja prepoved državi spraševati posameznike o teh opredelitvah oziroma prepoved zbiranja podatkov o teh opredelitvah.

2. Prvi pobudnik meni, da obstaja resna nevarnost, da bi verske skupnosti lahko razlagale izpodbijano določbo zakona, kot da ustava ne določa ločenosti verskih skupnosti in države, pridobljene podatke pa interpretirale glede na svoje vsakokratne potrebe.

3. Pobudnik mag. Matevž Krivic (v nadaljevanju: drugi pobudnik) izpodbija isto določbo zakona. Meni, da je vprašljivo, ali je spraševanje po veroizpovedi sploh smiselno, saj vprašani niso dolžni odgovoriti na postavljeno vprašanje. Zato naj bi bil tako pridobljeni podatek za potrebe državne statistike nezanimiv in nerelevanten. Dalje meni, da ljudje, zlasti preprosti, doživljajo popis prebivalstva kot nekaj obveznega in od oblasti ukazanega, zato ni mogoče povsem izključiti hotenega ali nehotenega "pritiska" na vprašanega, čeprav zakon določa, da mora biti posameznik opozorjen na pravico, da na to vprašanje ni dolžan odgovarjati. Zatrjuje tudi, da je tudi samo vprašanje napačno zastavljeno, saj se sprašuje po veroizpovedi, spraševati pa bi se smelo kvečjemu po (pravni) pripadnosti kakšni verski skupnosti.

4. Drugi pobudnik je sprva navajal kot ustavno sporno tudi vprašanje o narodni (etnični) pripadnosti (trinajsta alineja 6. člena ZPPGO1). Na javni obravnavi je izjavil, da njegove pobude ne gre razumeti, kakor da izpodbija ustavnost trinajste alineje 6. člena ZPPGO1. V poznejši pisni vlogi je izrecno izjavil, da njene ustavnosti ne izpodbija.

5. Dalje je v pobudi kot ustavno sporne navedel tudi 3., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 15., 23., 24., 25., 28. in 29. člen ZPPGO1. Na javni obravnavi je izjavil, da členov 3, 6, 7, 8 in 9 ne izpodbija. Dodatno pa je kot ustavno sporen navedel 10. člen. Navaja, da so izpodbijane določbe (predvsem členi 11, 12, 13, 15, 24, 25, 28 in 29) nejasne, pomanjkljive, da omogočajo povezovanje osebnih podatkov iz različnih zbirk in da ne zagotavljajo ustreznega varstva osebnih podatkov. Določbe 5. in 23. člena naj bi omogočale zbiranje podatkov za potrebe drugih zbirk oziroma za druge namene (za vzpostavitev registra stavb in stanovanj ter registra gospodinjstev), kar naj bi omogočalo zlorabo osebnih podatkov oziroma njihovo uporabo za nedoločene namene ter onemogočalo njihovo varstvo. S tem naj bi bila kršena ustavna pravica do varstva osebnih podatkov (38. člen ustave).

6. Državni zbor je na obe pobudi odgovoril in meni, da sta neutemeljeni. V ZPPGO1 naj bi bile ustrezno upoštevane določbe prvega in drugega odstavka 41. člena ustave (kar zadeva vprašanje o veroizpovedi) kakor tudi določbe 61. člena ustave (kar zadeva vprašanje o narodni – etnični pripadnosti). Pri tem navaja zlasti določbe 10. in 35. člena ZPPGO1. Upoštevane naj bi bile tudi določbe 3. člena zakona o varstvu osebnih podatkov, ki se nanašajo na varstvo t.i. posebej občutljivih podatkov (Uradni list RS, št. 59/99 in nasl. – v nadaljevanju: ZVOP). Državni zbor meni, da so tudi določbe ZPPGO1, ki omogočajo Statističnemu uradu Republike Slovenije (v nadaljevanju: urad) uporabiti za potrebe popisa podatke iz drugih uradnih in administrativnih zbirk, skladne z 38. členom ustave. Pri tej oceni je treba upoštevati tudi ZVOP, ki podrobno ureja obdelavo osebnih podatkov, in tudi pogoje, po katerih se smejo že zbrani

¹ Navedeni člen se nanaša na 6. člen zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji leta 2001 (Uradni list RS, št. 66/00). Izpodbijana določba ZPPGO1-A je v 6. členu zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji leta 2001 (Uradni list RS, št. 66/00 in 26/01 – v nadaljevanju: ZPPGO1, štirinajsta alineja) predvidela tudi zbiranje podatka o veroizpovedi. V nadaljevanju se pri navajanju uporablja oštevilčenje členov iz ZPPGO1.

podatki uporabiti v druge namene. Državni zbor zato meni, da ni ustavno sporno, če se popis ne uporabi samo za zbiranje podatkov za statistične, temveč tudi za druge, z zakonom določene namene.

7. Vlada v svojem mnenju meni, da sta pobudi neutemeljeni. Glede spornih vprašanj navaja, da so podatki glede veroizpovedi in narodne pripadnosti relevantni in potrebni za potrebe državne statistike. Statistično raziskovanje naj bi ne služilo samo za potrebe države, temveč je tudi njena mednarodno priporočena dejavnost in del obveznosti v zvezi z združevanjem v Evropsko unijo. Rezultati državne statistike in popisov so uporabni tako za državo in javni sektor ter mednarodno skupnost kot tudi za zasebni sektor, za posameznike in njihova združenja (za institucije civilne družbe). Po mnenju vlade je povezovanje javnopravnih evidenc tradicija v Sloveniji in predstavlja uresničevanje načela racionalnosti ter ekonomičnosti obdelave podatkov. Tako se določeni podatki ne zbirajo za vsak namen posebej, temveč se že zbrani podatki uporabljajo za več namenov. Predstavnik vlade je na javni obravnavi predložil osnutek obrazca za izvedbo popisa.

B) – I

8. Ustavno sodišče je pobudi sprejelo. Ker so bili izpolnjeni pogoji iz četrtega odstavka 26. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS), je takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.

9. Glede na prvotne navedbe drugega pobudnika je ustavno sodišče na javni obravnavi obravnavalo tudi vprašanje ustavnosti trinajste alineje 6. člena ZPPGO1. Ker je pobudnik izrecno izjavil, da te določbe ne izpodbija, in ker je ustavno sodišče ocenilo, da niso podani pogoji iz 30. člena ZUstS, vprašanja ustavnosti trinajste alineje 6. člena ZPPGO1 ni presojalo.

B) – II

10. Prvi pobudnik navaja, da je določba štirinajste alineje 6. člena ZPPGO1, ki je bila vključena s tretjim odstavkom 5. člena ZPPGO1-A, v nasprotju s 7. členom ustave (načelo ločenosti med državo in verskimi skupnostmi). Pobudnik ne utemeljuje, v čem naj bi bila izpodbijana določba v neskladju s prvim odstavkom 7. člena ustave. Navaja le, da bi verske skupnosti izpodbijane določbe zakona lahko izigravale v korist njihovih vsakokratnih interesov in potreb, kar bi lahko ogrozilo dejanski pomen določbe prvega odstavka 7. člena ustave.

11. Ustava v prvem odstavku 7. člena določa, da so država in verske skupnosti ločene. V tej določbi vsebuje ustava le splošno načelo o ločitvi države in verskih skupnosti (tako ustavno sodišče v odločbi št. U-I-68/98 z dne 22. 11. 2001, Uradni list RS, št. 101/01). Med elemente ločenosti države in verskih skupnosti šteje teorija predvsem avtonomijo verskih skupnosti (na lastnem področju), sekularizacijo javnega življenja in nevtralnost države v odnosu do verskih skupnosti.² Religiozno in svetovno-nazorsko nevtralna država je torej nepristranska, vere in drugih svetovnih nazorov ne podpira in jih tudi ne ovira.³ Iz načela ločitve verskih skupnosti in države pa ne izhaja, da države ne bi smeli zanimati podatki o verskem prepričanju njenih prebivalcev. Upošte-

vaje zakonodajalcev namen⁴ zbiranja teh podatkov – za statistične namene – in določbe o obdelavi in varovanju teh podatkov je mogoče skleniti, da izpodbijana določba ne predstavlja kršitve načela ločenosti države in verskih skupnosti.

12. Izpodbijana določba ZPPGO1 ne ureja odnosa med državo in verskimi skupnostmi, ne posega v njihova razmerja in se nanje neposredno ne nanaša. Če je pobudnik imel pri tem v mislih morebitno kasnejšo razlago podatkov, pridobljenih s popisom, s strani verskih skupnosti, po mnenju ustavnega sodišča takšna razlaga podatkov, ki ima z vidika ločenosti države in verskih skupnosti povsem zaseben značaj, sama po sebi ne predstavlja posega v prvi odstavek 7. člena ustave. Ne nazadnje bodo podatki dostopni javnosti. Povsem jasno je, da se isti podatki lahko različno razlagajo in da se to v vsakdanjem življenju dogaja praktično z vsemi podatki. Zgolj možnost različne razlage zbranih podatkov ne more biti razlog za neustavnost zakona, ki predpisuje zbiranje takšnih podatkov. Vprašanje neustavnosti v zvezi z načinom in namenom zbiranja določenih podatkov zadeva vprašanje presoje ustavnosti z vidika 41. člena ustave in ne vprašanja skladnosti s 7. členom ustave. Izpodbijana določba ZPPGO1 zato ni v neskladju s 7. členom ustave.

B) – III

13. Pobudnika izpodbijata navedeno določbo zakona tudi iz razloga, ker naj bi posegala v ustavno pravico do svobode vesti iz prvega in drugega odstavka 41. člena ustave. Iz ustavno zajamčene pravice, da se posameznik ni dolžan opredeliti glede veroizpovedi, pobudnika sklepata, da ga država ne sme niti vprašati, ali se želi in kako se je opredeliti. Neustavnost izpodbijane določbe zakona naj bi torej bila že v tem, da je sploh določil možnost takšnega vprašanja. Pobudnika namreč menita, da je postavljati vprašanje o veroizpovedi že samo po sebi neustavno (v nasprotju z drugim odstavkom 41. člena ustave), ker posega v svobodo vesti. Drugi odstavek 41. člena ustave naj bi državi prepovedoval postavljati takšna vprašanja in zbirati takšne podatke.

14. Prvi in drugi odstavek 41. člena ustave se glasita: "Izpovedovanje vere in drugih opredelitev v zasebnem in javnem življenju je svobodno.

Nihče se ni dolžan opredeliti glede svojega verskega ali drugega prepričanja."

15. Člen 41 ustave (svoboda vesti) varuje svobodo verske in druge opredelitve. Gre za temeljno človekovo pravico in svoboščino, ki je povezana še z drugimi ustavnimi pravicami, kot so pravica do osebnega dostojanstva in varnosti (34. člen ustave), varstvo pravic zasebnosti in osebno-stnih pravic (35. člen ustave), varstvo osebnih podatkov (38. člen ustave), svoboda izražanja (39. člen ustave), pravica do zbiranja in združevanja (42. člen ustave) in pravice ter dolžnosti staršev (54. člen ustave).

16. Že Splošna deklaracija Združenih narodov o človekovih pravicah iz leta 1948 (v nadaljevanju: splošna deklaracija ZN)⁵ zagotavlja vsakomur pravico do svobode misli, vesti in veroizpovedi (18. člen). Po splošni deklaraciji ZN obsega ta pravica svobodo imeti ali sprejeti vero ali svetovni nazor po svoji izbiri in svobodo svojo vero ali svetovni nazor izražati samostojno ali v skupnosti z drugimi, javno ali zase-

² J. Šinkovec: Pravice in svoboščine, Uradni list RS, Ljubljana 1997, str. 226. Nevtralnost države do verskih skupnosti z vidika ustavne razlage Vrhovnega sodišča ZDA pomeni prepoved državi dajati prednost kateri koli veroizpovedi pred drugo ali na splošno dajati prednost veroizpovedi pred katerimi koli drugim nazorskimi prepričanjem. J. M. Shaman, *Constitutional Interpretation, Illusion and Reality*, London 2001, str. 155.

³ M. Orehar, Svoboda religije proti ločitvi države in religije, Zbornik Cerkve in država, uredil L. Šturm, Nova revija 2000, str. 27.

⁴ Ni prezreti, da Vrhovno sodišče ZDA, ki sicer načeloma ne upošteva zakonodajalčevega namena pri presoji ustavnosti zakonov, ta namen upošteva pri presoji ustavnosti načel o ločitvi države in verskih skupnosti. J. M. Shaman, op. cit., str. 155.

⁵ Človekove pravice, Zbirka mednarodnih dokumentov, I. del, Univerzalni dokumenti, Društvo za ZN za Republiko Slovenijo, Ljubljana, 1995, str. 1-7.

bno, z bogoslužjem, s spoštovanjem verskih dolžnosti, njihovim izvrševanjem in poukom. Po vzoru splošne deklaracije ZN zagotavlja varstvo svobode misli, vesti in veroizpovedi tudi 9. člen konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju: EKČP) in 18. člen mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah (Uradni list SFRJ, št. 7/71 ter Uradni list RS, št. 35/92, MP, št. 9/92 – v nadaljevanju: MNKOZN ali pakt).

17. Iz navedenih določb ustave in mednarodnopravno obvezujočih instrumentov (8. člen ustave) izhajajo iz svobode vere (prvi odstavek 41. člena ustave in 9. člen EKČP⁶) tudi za posameznika tri podprave: pravica pripadati katerikoli veri, pravica spremeniti vero in pravica ne imeti vere⁷ (odločba št. U-I-68/98). Svoboda vere posamezniku zagotavlja, da svojo vero prosto izpoveduje sam ali skupaj z drugimi, javno ali zasebno, s poukom, z izpolnjevanjem verskih dolžnosti, z bogoslužjem in opravljanjem verskih obredov⁸, kar tuja pravna teorija imenuje tudi pozitivna svoboda vere.⁹ Po drugi strani je posamezniku na podlagi svobode vere zagotovljena tudi pravica ne izpovedati svoje vere (torej tudi, če jo posameznik ima), kar tuja pravna teorija imenuje negativna svoboda vere.¹⁰ Svoboda vere kot forum internum obsega pravico do pripadnosti ali nepripadnosti določeni veri, pravico do spremembe te pripadnosti in pravico do svobodne izbire vere.

18. Država v svobodo vesti ne sme posegati.¹¹ To predvsem pomeni, da ne sme od nikogar posredno ali neposredno zahtevati, da bi sprejel določeno versko ali drugo prepričanje, ne sme uporabljati prisilnih sredstev niti nuditi privilegijev glede na pripadnost ali nepripadnost neki veroizpovedi ali drugemu prepričanju. V nasprotnem primeru bi takšno ravnanje države pomenilo poseg v svobodo vesti ali vere.

19. Drugi odstavek 41. člena ustave izrecno določa, da se nihče ni dolžan opredeliti glede svojega verskega ali drugega prepričanja. Če se nekdo ni dolžan opredeliti, pomeni, da ga v opredelitev ni dovoljeno siliti. Tako tudi 18. člen pakta izrecno določa, da ne sme biti nihče izpostavljen prisili, ki bi posegla v njegovo svobodo imeti ali sprejeti vero ali svetovni nazor po svoji izbiri. Uporaba prisile z namenom, da bi nekdo spremenil svoje versko prepričanje ali, da bi razkril svoje versko prepričanje, bi predstavljala poseg v svobodo vesti.¹² Zakon, ki bi določal, da se je posameznik dolžan opredeliti glede verskega prepričanja, bi pomenil kršitev svobode vesti in bi bil protiustaven (v nasprotju z drugim odstavkom 41. člena ustave).¹³

⁶ Določba 9. člena EKČP (svoboda mišljenja, vesti in veroizpovedi) se glasi:

“(1) Vsakdo ima pravico do svobode misli, vesti in veroizpovedi. Ta pravica vključuje svobodo spremembe vere ali prepričanja ter svobodo, da človek bodisi sam ali skupaj z drugimi ter zasebno ali javno izraža svojo vero ali prepričanje v bogoslužju, pouku, praksi in verskih obredih.

(2) Svoboda izpovedovanja vere ali prepričanja se sme omejiti samo v primerih, ki jih določa zakon, in če je to nujno v demokratični družbi zaradi javne varnosti, za zaščito javnega reda, zdravja ali morale ali zaradi varstva pravic in svoboščin drugih ljudi”.

⁷ R. St. J. Macdonald et aliter, *The European system for The Protection of Human Rights*, 1993, str. 452.

⁸ Glej prvi odstavek 9. člena EKČP in 18. člen splošne deklaracije človekovih pravic.

⁹ Müller-Volbeler J., *Positive und negative Religionsfreiheit*, JZ 20/1995, str. 998.

¹⁰ Ibidem.

¹¹ Tretji odstavek 18. člena pakta določa, da so glede svobodnega izražanja vere ali prepričanja dopustne le tiste omejitve, ki jih določa zakon in so potrebne za zavarovanje javne varnosti, reda, zdravja ali morale ali temeljnih pravic in svoboščin drugih. Sorodno dopustnost omejitev vsebuje tudi drugi odstavek 9. člena EKČP. Glej op. 6 zgoraj.

¹² Macdonald et aliter, 1993, str. 453.

¹³ Glej odločbo ustavnega sodišča št. U-I-68/98.

20. Po navedenih merilih je treba oceniti, ali izpodbijana določba ZPPGO1 predstavlja poseg v svobodo vesti, zlasti v negativen vidik te svoboščine, da se nihče ni dolžan opredeliti glede svoje veroizpovedi.

21. Po izpodbijani določbi se s popisom zberejo tudi podatki o veroizpovedi popisane osebe, vendar je treba upoštevati še druge določbe zakona. Po prvem odstavku 10. člena se popisni podatki zberejo praviloma neposredno od posameznika (prvi odstavek 10. člena). Podatke o odsotnih članih gospodinjstva lahko posreduje tudi tisti član gospodinjstva, ki so mu podatki najbolj znani, o otrocih, starih do 15 let, pa eden od staršev, posvojitelj ali skrbnik (prvi stavek drugega odstavka 10. člena). Od drugih članov gospodinjstva, staršev, posvojitelja ali skrbnika se lahko zberejo vsi popisni podatki, razen podatka o veroizpovedi. Te podatke mora oseba, ki je starejša od 14 let, posredovati sama oziroma jih lahko posreduje druga oseba samo z njeno pisno privolitvijo (drugi stavek drugega odstavka 10. člena). Določba 10. člena ZPPGO1 zagotavlja, da se podatki o veroizpovedi zbirajo samo s pisnim soglasjem osebe, starejše od 14 let. Pisnemu soglasju mora biti priložena pisna opredelitev odsotne osebe o njeni veroizpovedi. Če pisne opredelitve glede veroizpovedi in pisnega soglasja za posredovanje teh podatkov ni, jih popisovalec ne sme zahtevati od drugega odraslega člana gospodinjstva niti jih ne sme vnesti v popis, čeprav bi jih odrasli član gospodinjstva želel posredovati. Morebitni zlorabi in pritiskom s strani družinskih članov, ki jih kot možno nevarnost omenja drugi pobudnik, pa se popisana oseba, ki bi utegnila biti v času popisa odsotna, izogne tako, da popisovalcu sporoči, da bo popisna vprašanja izpolnjevala sama in da jih bo tudi sama posredovala. V 35. členu pa je določeno, da je pobiranje podatkov o verski pripadnosti v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom 10. člena ZPPGO1 prekršek, za katerega je zagrožena denarna kazen. To zagotavlja, da se bo popisana oseba tudi v resnici sama in svobodno opredelila o svoji veroizpovedi in, ali bo sploh odgovorila ali ne na to vprašanje.

22. Drugi pobudnik zatrjuje, da predstavlja ta določba, kolikor se nanaša na mladoletne osebe, kršitev pravice svobode vesti. To vprašanje bi se lahko postavilo le glede mladoletnih oseb, ki so mlajše od 14 let, kajti le za te smejo dati podatke starši, posvojitelj ali skrbnik. Ta določba ni ustavno sporna. Že ustava določa, da otroci uživajo človekove pravice in temeljne svoboščine, torej tudi pravico do svobode vesti, v skladu s svojo starostjo in zrelostjo (56. člen ustave). Prav tako nalaga staršem pravico in dolžnost vzdrževati, izobraževati in vzgajati svoje otroke (prvi odstavek 54. člena). Vsebinsko enako ureja ta vprašanja tudi Konvencija o otrokovih pravicah, zlasti člena 5 in 14 (Uradni list SFRJ, MP, št. 15/90 ter Uradni list RS, št. 35/92, MP, št. 9/92). Tretji odstavek 41. člena ustave posebej poudarja, da imajo starši pravico, da v skladu s svojim prepričanjem zagotavljajo svojim otrokom versko in moralno vzgojo, ki naj bo v skladu z otrokovo starostjo in zrelostjo. Starostna meja 14 let, do katere naj bi starši imeli vpliv na otrokovo opredelitev glede veroizpovedi, gotovo ni postavljena previsoko. Ta določba pa ne pomeni, da ne smejo starši, posvojitelj ali skrbnik prepustiti odločitve o teh vprašanjih otrokom samim ali da se pred odgovorom z njimi pogovorijo. Poseganje v družinska razmerja lahko predstavlja tudi ureditev, ki ne omogoča staršem, da vzgajajo svoje otroke. Zreli starši bodo znali vzgajati svoje otroke k samostojnemu razmišljanju brez državne prisile. To velja tudi za versko vzgojo. Zato je razmišljanje, ki apriorno postavlja vprašanje o veroizpovedi kot vzrok za družinska razhajanja, odraz netolerantnega odnosa do tega vprašanja. Sicer pa

drugi pobudnik ne utemeljuje, zakaj naj bi bila določena starostna meja previsoka.

23. Izpodbijana zakonska določba ne sili posameznika (niti neposredno niti posredno), da bi se opredelil glede svojega verskega prepričanja, niti k temu, da bi svoje versko prepričanje razkril, če sam tega ne želi. Zastavlja pa se vprašanje, ali pomeni poseg v pravico iz drugega odstavka 41. člena ustave že to, da država ob popisu prebivalstva nekoga sprašuje o njegovi verski opredelitvi, čeprav mu na to vprašanje ni treba odgovoriti.

24. Določbe, ki varujejo človekovo osebno dostojanstvo, osebnostne pravice, njegovo zasebnost in varnost in ki prepovedujejo poseganje v našete pravice, imajo med človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami posebno mesto. V skladu z načelom, da je na tem področju prepovedano vse, kar ni izrecno dovoljeno, je po ustavi prepovedan vsak poseg v našete pravice, razen tistih, ki so izrecno dovoljeni. Pravica do zasebnosti se za posameznika lahko konča samo takrat in tam, kjer kolidira z zakonsko izkazanim močnejšim interesom drugih (odločba št. U-I-25/95 z dne 27. 11. 1997, Uradni list RS, št. 5/98 in OdlUS VI, 158). Eden od vidikov človekove zasebnosti je tudi njegovo versko ali drugo prepričanje, ki uživa po 41. členu ustave še posebno varstvo.

25. Zaradi varstva pravic zasebnosti je v ustavi izrecno zagotovljeno varstvo osebnih podatkov (prvi odstavek 38. člena). Informacijska tehnologija ne prinaša le bistvenih olajšav pri obdelavi podatkov in informacij, temveč se z njenim razširjanjem na vsa področja družbenega življenja povečuje tudi tveganje, da posameznik nima več možnosti sam odločati o tem, kdaj, kako in v kakšnem obsegu bodo informacije o njem posredovane drugim. Da bi preprečili to nevarnost, ustava (1) prepoveduje uporabo osebnih podatkov v nasprotju z namenom njihovega zbiranja, (2) zbiranje, obdelovanje, namen uporabe, nadzor in varstvo tajnosti osebnih podatkov določa za predmet zakonskega urejanja in (3) vsakomur daje pravico, da se seznani z zbranimi osebnimi podatki, ki se nanj nanašajo, za primer zlorabe pa tudi pravico do sodnega varstva. Posegi so po ustaljeni ustavnosodni presoji dopustni, če so v skladu z načelom sorazmernosti. To pomeni, da mora biti omejitev potrebna in nujna za doseg zasledovanega ustavno legitimnega cilja ter v sorazmerju s pomembnostjo tega cilja (tretji odstavek 15. člena ustave).

26. Podobne zahteve so vsebovane v konvenciji o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo podatkov (Uradni list RS, št. 11/94, MP, št. 3/94 – v nadaljevanju: MKVP). Poleg tega, da morajo biti osebni podatki pridobljeni in obdelani pošteno in zakonito, MKVP terja sprejem ukrepov, ki bodo zagotovili, da bodo osebni podatki shranjeni za določene in zakonite namene ter da se bodo obdelovali le podatki, ki so primerni, ustrezni in niso pretirani glede na namen zbiranja (5. člen v zvezi s 4. členom). Še strožje pogoje pa določa MKVP za osebne podatke, ki se nanašajo na rasno poreklo, politična, verska ali druga prepričanja ter na zdravstveno stanje ali spolno življenje in kazenske (ob)sodbe. Ti podatki se po 6. členu MKVP ne smejo avtomatsko obdelovati, če nacionalna zakonodaja ne določa ustrezne zaščite.

27. Iz navedenih določb ustave in MKVP izhaja, da vsako zbiranje in obdelovanje osebnih podatkov predstavlja poseg v ustavno pravico do varstva zasebnosti oziroma v pravico posameznika, da obdrži informacije o sebi, ker noče, da bi bili z njimi seznanjeni drugi (informacijska zasebnost). Vendar pravica do informacijske zasebnosti ni neomejena, ni absolutna. Zato mora posameznik sprejeti omejitve informacijske zasebnosti oziroma dopustiti posege vanjo

v prevladujočem splošnem interesu in ob izpolnjevanju ustavno določenih pogojev. Poseg je dopusten, če je v zakonu določeno opredeljeno, kateri podatki se smejo zbirati in obdelovati, za kakšen namen jih je dovoljeno uporabiti, ter če je predviden nadzor nad zbiranjem, obdelovanjem in uporabo ter varstvo tajnosti zbranih osebnih podatkov. Po ustaljeni ustavnosodni presoji je poseg dopusten, če je v skladu z načelom sorazmernosti. To pomeni, da mora biti omejitev potrebna in nujna za doseg zasledovanega ustavno legitimnega cilja ter v sorazmerju s pomembnostjo tega cilja (tretji odstavek 15. člena ustave).

28. Popis prebivalstva se izvaja tako, da mora popisana oseba pravilno in popolno odgovarjati na posamezna vprašanja iz popisnega vprašalnika, s tem da na vprašanje o veroizpovedi ni dolžna odgovoriti (prvi odstavek 10. člena ZPPGO1). Iz vzorca popisnega lista, ki ga je na javni obravnavi predložil predstavnik vlade, je razvidno, da lahko obkroži odgovor "Na to vprašanje ne želim odgovoriti". Čeprav na vprašanje o veroizpovedi ni dolžan odgovoriti, je posameznik s tem, ko mu je zastavljeno to vprašanje, postavljen v položaj, ko se mora odločati, ali bo na vprašanje odgovoril ali ne, njegov odgovor oziroma to, da na vprašanje ne želi odgovoriti, pa bo zabeleženo na popisnem vprašalniku. To pomeni, da bodo s popisom zbrani tudi podatki o tem, kolikšen del popisanih oseb na vprašanje o veroizpovedi ni želel odgovoriti. To je na javni obravnavi potrdil tudi predstavnik vlade, ko je dejal, da je tudi to, da določeno število posameznikov ne bo odgovorilo na to vprašanje, podatek. Vsaj podatek o tem, ali je na vprašanje o veroizpovedi pripravljen odgovoriti ali ne, bo torej morala dati vsaka popisana oseba. Zato je treba že to, da se pri popisu prebivalstva posameznika sprašuje o veroizpovedi, šteti za poseg v pravico iz drugega odstavka 41. člena ustave. Presoditi pa je treba, ali je tak poseg v konkretnem primeru dopusten.

29. Na podlagi drugega odstavka 38. člena ustave mora biti zbiranje, obdelovanje, namen uporabe, nadzor in varstvo tajnosti osebnih podatkov določeno z zakonom. ZPPGO1 določa v 23. členu, da se z zakonom določeni podatki, z izjemo podatkov, potrebnih za vzpostavitev registra stavb in registra stanovanj,¹⁴ zbira in uporabljajo samo za statistične namene.

30. Po določbah zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in nasl. – v nadaljevanju: ZDSt), tretji odstavek 33. člena) je statistični namen zagotavljanje in izkazovanje agregatnih podatkov o množičnih pojavih. Namen zbiranja in uporabe podatkov, ki ga določa ZPPGO1, ni ustavno sporen. Vprašanje, ki se pri tem zastavlja, je, ali ni tako določen namen neprecizen, presplošen oziroma nedoločen, ker ne zagotavlja vezanosti podatkov na konkreten in vnaprej določen namen. Pri odgovoru je treba izhajati iz vloge in pomena statistike za državno politiko.¹⁵ Zagotavljanje socialnega, ekonomskega in kulturnega razvoja je temeljna in stalna naloga države. Za uresničevanje teh nalog so potrebne obsežne, stalne in čimbolj natančne ter aktualizirane informacije. Popisi prebivalstva (ZDSt) jih v 26. členu našteva kot primer obsežnejšega občasnega statističnega raziskovanja) pomenijo za zgodovino vsake države mejnike, saj si s primerjavo rezultatov zaporednih popisov ustvarimo sliko razvoja prebivalstva skozi desetletja in stoletja. K bistvu statistike sodi, da se podatki po statistični obdelavi uporabljajo za različne namene in naloge, ki niso vnaprej natančno

¹⁴ Dopustnost uporabe zbranih podatkov v ta namen je ustavno sodišče ocenilo posebej (glej poglavje B) – V obrazložitve).

¹⁵ ZDSt v drugem odstavku 1. člena določa, da državna statistika zagotavlja organom in organizacijam javne uprave, gospodarstvu in javnosti podatke o stanju in gibanjih na ekonomskem, demografskem in socialnem področju ter na področju okolja in naravnih virov.

določeni. Podatki, zbrani s popisom, so temeljna pomoč državi za odločanje na številnih področjih in za predvidevanje prihodnjega razvoja. Tako se ti podatki uporabljajo za načrtovanje števila in lociranje različnih ustanov (vrtcev, šol, bolnišnic, domov starejših občanov), za ocenjevanje prihodnjih potreb na področju javnega prometa, stanovanjske gradnje, programov zaposlovanja in na številnih drugih področjih. Seveda so popisni podatki osnova tudi za številna druga raziskovanja in preučevanja. Zato pri zbiranju podatkov v statistične namene ni mogoče zahtevati ozke in konkretne vezanosti podatkov na določen namen. Zato se določeni podatki zbirajo, obdelujejo in shranjujejo na zalogo. Zahteva konkretnega (natančnega) opisa namena in stroga prepoved zbiranja osebnih podatkov na zalogo lahko velja le za zbiranje podatkov v nestatistične namene (kjer je namen zbiranja in uporabe vnaprej natančno določen), ne pa za zbiranje podatkov pri popisu prebivalstva, ki predstavljajo podatkovno bazo za nadaljnje statistične raziskave kot tudi podatkovno bazo za politično planiranje s pomočjo zanesljivih ugotovitev o številu in socialni strukturi prebivalstva.¹⁶

31. Zaradi narave zbiranja podatkov v statistične namene ni mogoče vnaprej določiti vseh možnosti uporabe zbranih podatkov ter njihovega povezovanja. To je treba upoštevati tudi pri presoji, ali so določeni podatki primerni glede na konkreten namen, za katerega bodo lahko uporabljeni. Zbiranje podatkov o veroizpovedi je primerno in potrebno za doseg zakonsko določenega namena – zagotavljanje agregatnih podatkov o množičnih pojavih v družbi. Ker se popis opravlja v statistične namene in tega namena ni mogoče razlagati ozko, in se podatki zbirajo, obdelujejo in hranijo na zalogo, tako za potrebe državnih organov, organizacij javnega pomena, kot tudi za potrebe gospodarstva in javnosti v celoti, tudi ocene potrebnosti zbiranja navedenih podatkov ni mogoče opraviti ozko. Primerno je, da se s popisom zberejo ne samo podatki, ki so pomembni za nadaljnji gospodarski razvoj in planiranje, temveč tudi podatki, ki se nanašajo na sestavo prebivalstva s kulturnega, zgodovinskega in sociološkega vidika. Popis prebivalstva se običajno opravlja vsakih deset let, kar daje takim podatkom pomen tudi za zgodovinska in druga družbeno koristna ter potrebna proučevanja. Ustavno sodišče ob tej presoji ne more mimo dejstva, da je to obdobje za Slovenijo hkrati prvo desetletje njene državnosti. To obdobje, gledano z zgodovinske perspektive, praktično sovпада z obdobjem, ko je bila v Sloveniji uveljavljena demokratična družbena ureditev. Ti okoliščini dajeta na tem popisu pridobljenim podatkom še poseben pomen. Gre namreč tako za možnost ohranitve občasnega preverjanja istovrstnih podatkov, ki so se zbirali že ob prejšnjem popisu leta 1991, kot tudi za to, da država kot del narodne dediščine hrani pridobljene podatke za bodoča preverjanja in preučevanja.

32. Ustavnemu sodišču se ni treba spuščati v presoji, ali bi bilo bolj primerno, če bi se vprašanje nanašalo na "pripadnost verski skupnosti", kot navaja drugi pobudnik, ki svoje stališče utemeljuje s tem, da je dopustno spraševati samo o dejstvih, ne pa o (notranjem) prepričanju. Temu pobudnikovemu stališču je mogoče pritrditi, kolikor gre za vprašanja, na katera je popisana oseba dolžna odgovoriti, tako da jo v primeru, če ne odgovori, zadene celo kazenska sankcija. Kot je bilo že večkrat poudarjeno, pa na vprašanje o veroizpovedi popisana oseba ni dolžna odgovoriti.¹⁷ Za

presojo tudi ne more biti odločilno, ali se podatek o veroizpovedi zbira pri popisih prebivalstva v drugih državah. Zaradi narave zbiranja podatkov v statistične namene pa ustavno sodišče tudi ne more presojati, kolikšna bo zanesljivost zbranih podatkov ter koliko in za katerega od statističnih namenov bodo primerni za obdelavo.

33. Zastavlja pa se vprašanje, ali ne bi bilo mogoče podatkov o veroizpovedi zbrati na drugačen način, ki bi manj posegal v ustavne pravice prizadetih. Podobno vprašanje se – s stališča posega v informacijsko zasebnost – lahko postavi glede vsakega podatka, ki se zbira s popisom. Odgovora na to vprašanje glede drugih podatkov ustavnemu sodišču ni bilo treba dati, saj ustavnost zbiranja drugih podatkov ni predmet presoje v tej zadevi. Vendar je moralo imeti ustavno sodišče – ob izhodišču, da zbiranje podatkov s popisom samo po sebi očitno ne more biti v neskladju z ustavo – pri presoji tega vprašanja glede veroizpovedi pred očmi tudi dejstvo, da se tudi številni drugi podatki, ki jih vključuje ZPPGO1, lahko zbirajo tudi z drugimi metodami. Ni dvoma, da obstajajo metode statističnega raziskovanja oziroma zbiranja podatkov na podlagi vzorcev in anonimno. To priznava tudi vlada v svojem mnenju. Vendar te ne morejo nadomestiti popisa prebivalstva kot popolne zbirke podatkov in so povezane z napakami. Popis zajame vse prebivalce in ne le izbranega vzorca. Poseben problem predstavlja interpretacija podatkov iz zbranega vzorca na celotno prebivalstvo. Tovrstna interpretacija lahko zapade bistveno večji manipulaciji, kakor interpretacija podatkov, zbranih od vseh prebivalcev. Popolne alternative popisu ni. Na to kažejo tudi stališča Ekonomsko-socialnega sveta OZN z dne 19. 7. 1995, ki priporoča državam članicam OZN, naj izvedejo popis prebivalstva in stanovanj in pri tem upoštevajo mednarodna in regionalna priporočila.¹⁸ Popis prebivalstva se običajno opravlja vsakih deset let, kar daje zbranim podatkom tudi zgodovinski pomen. Poleg tega pa z raziskavami, ki se opravljajo na izbranem vzorcu, ni mogoče dobiti podatkov o pojavih, ki so med prebivalstvom prisotni v majhnem številu. Zato zbiranje podatkov z drugimi metodami še ni ustrezna alternativa zbiranju podatkov s popisom.

34. Zbiranje podatkov o veroizpovedi s popisom pa tudi ne predstavlja nesorazmernega posega v varstvo informacijske zasebnosti v ožjem smislu. Zagotovljena je pravica posameznika, da odkloni odgovor na to vprašanje in dolžnost popisovalca, da posameznika opozori na to pravico. Prav tako je zagotovljeno, da se bo podatek o veroizpovedi oseb, starejših od 14 let, ki ob popisu niso prisotne, zbral samo na podlagi njihove pisne izjave (10. člen ZPPGO1). To zagotavlja posamezniku, da se sam odloči, ali bo dovolil poseg v svojo zasebnost, to je, ali bo take podatke dal ali ne (glej točko 21 obrazložitve). Seveda pa mora biti popis izveden tako, da se bodo posamezniki odločili popolnoma svobodno, ali bodo odgovarjali na ta vprašanja ali ne. Zagotovljeno mora biti, da se osebni podatki, zbrani s popisom, uporabljajo izključno za statistične namene in da se shranjujejo v depersonalizirani obliki. To velja za vse podatke, zbrane s popisom. Ob takšni izvedbi popisa je posameznik v podobnem položaju, kakor intervjuvanec v raziskavi na podlagi vzorcev. ZPPGO1 tak položaj zagotavlja.¹⁹ Pri presoji,

¹⁶ V tem smislu tudi odločba nemškega ustavnega sodišča o številu prebivalstva BVerfGE 65, 1; glej obrazložitev odločbe tč. II, 2b.

¹⁷ V tem smislu je odločilo tudi nemško ustavno sodišče. Ugotovilo je, da dolžnost dati resnične podatke o "pravni pripadnosti ali nepripadnosti verski skupnosti" ne nasprotuje pravici do izražanja, ker gre za posredovanje dejstev, ki z oblikovanjem mnenja nimajo nič skupnega (glej tč. B. I. obrazložitve odločbe nemškega ustavnega sodišča).

¹⁸ Priporočila za popise prebivalstva in stanovanj okoli leta 2000 v državah članicah Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo, Statistični urad Republike Slovenije, 1999 (Metodološko gradivo, št. 7). Tako priporočilo deli popisne vsebine na osrednje in dodatne. Osrednje vsebine naj bi zbirale vse države, zbiranje dodatnih vsebin (med katere so uvrščeni podatki o narodni pripadnosti, jeziku, veroizpovedi) pa je prepuščeno odločitvi posamezne države (str. 12). Pri vprašanju veroizpovedi navaja poročilo, da posamezne države, ki takšen podatek zbirajo, najbolj pogosto sprašujejo po formalnem članstvu v cerkvi ali verski skupnosti, vključenosti v življenje cerkve ali verske skupnosti in po verskem prepričanju. Priporočilo priporoča, naj se v primeru, če se postavi samo eno vprašanje, postavi vprašanje o formalnem članstvu v cerkvi ali verski skupnosti, s tem da se dopusti tudi odgovor "noben" (str. 26).

¹⁹ Glej poglavje B – IV. obrazložitve te odločbe.

ali postavljanje vprašanja o veroizpovedi nesorazmerno globoko posega v pravico varstva informacijske zasebnosti, je moralo v konkretnem primeru ustavno sodišče upoštevati tudi okoliščino, da so nekatere verske skupnosti – kot oblike združevanja za izražanje vere oziroma svetovnega nazora skupaj z drugimi – same želele, naj se ob popisu zbirajo tudi podatki o veroizpovedi, nobena verska skupnost pa temu ni nasprotovala. Tako izražena želja predstavlja element pozitivnega vidika svobode veroizpovedi verskih skupnosti. To sicer ne more biti ustavna podlaga za to, da bi bilo ustavno nujno s popisom ugotavljati tudi ta podatek, predstavlja pa pomembno okoliščino pri presoji, ali lahko ustavno sodišče razveljavi določbo, ki predvideva zbiranje tega podatka, potem ko se je zakonodajalec že odločil, da bo država te podatke zbrala. Pozitivni vidik svobode veroizpovedi se med drugim izraža tudi v zahtevi, da mora država – s tem pa tudi ustavno sodišče pri svojem odločanju – zagotavljati strpnost (tolerantnost) med pripadniki različnih prepričanj.

B) – IV

35. Ker zaradi narave zbiranja podatkov v statistične namene ni mogoče vnaprej določiti vseh možnosti uporabe zbranih podatkov ter njihovega povezovanja, mora tako zbiranje in obdelava podatkov zagotoviti, da se posameznik ne bo spremenil v objekt informacije. Predvsem je treba zagotoviti, da ne bo mogoče z zbranimi podatki ter z njihovimi povezavami s podatki iz drugih zbirk sestaviti osebne slike posameznika. Za zagotovitev pravice do informacijske zasebnosti so zato potrebni posebni ukrepi za izvedbo in organizacijo zbiranja in obdelave podatkov tudi zato, ker so informacije v fazi zbiranja, deloma tudi med shranjevanjem, takšne, da jih je mogoče individualizirati. Hkrati je potrebna ureditev za brisanje podatkov, ki so bili zahtevani kot podatki za pomoč (t.i. identifikacijske oznake) in ki bi na lahek način omogočili deanonimizacijo (na primer ime, naslov, identifikacijska številka) ter za brisanje liste oseb, ki opravljajo popis. Za zaščito pravice do informacijske zasebnosti je nepogrešljivo varovati podatke, ki so bili pridobljeni v statistične namene, kot skrivnost in to toliko časa, dokler še obstaja oziroma je vzpostavljiva osebna vezanost podatkov. Zagotoviti je treba tudi, da se podatki zbrani v statistične namene, uporabljajo samo v te namene, kar pomeni predvsem, da se ne smejo posredovati drugim uporabnikom v obliki, ki omogoča identifikacijo tistega, na katerega se nanašajo. Enako nepogrešljivi sta čimprejšnja vzpostavitev anonimnosti podatkov in izvedba ukrepov, ki onemogočajo ponovno personalizacijo podatkov.

36. Drugi pobudnik meni, da določbe ZPPGO1 tega ne zagotavljajo. Neustavne naj bi bile določbe členov 10 do 13, ker dovoljujejo zbiranje osebnih podatkov ne le od popisane osebe, temveč tudi od drugih oseb (od drugih članov gospodinjstva) in iz vseh obstoječih uradnih in administrativnih zbirk javnega in zasebnega sektorja. Zatrjuje tudi, da so določbe 24. in 25. ter 28. in 29. člena nezadostne za učinkovito varstvo in zaščito zbranih osebnih podatkov, saj zagotavljajo varstvo le deklarativno.

37. ZVOP, katerega uporabo izrecno določa tudi ZPPGO1, določa, da se osebni podatki praviloma zbirajo neposredno od posameznika (prvi odstavek 8. člena). Za posamezne primere pa lahko zakon določi, da se osebni podatki zbirajo tudi od drugih oseb ali pridobivajo iz že obstoječih zbirk osebnih podatkov, pri čemer mora biti določena oseba oziroma zbirka in vrsta osebnih podatkov ter način zbiranja; upoštevati pa je treba tudi namen, za katerega so bili zbrani (drugi odstavek 8. člena). Posebej občutljivi podatki, med katere spada tudi podatek o veroizpovedi, se lahko zbirajo od drugih oseb ali pridobijo oziroma povezujejo iz že obsto-

ječih zbirk samo ob pisni privolitvi posameznika, na katerega se nanašajo. Pisna privolitev ni potrebna, če se podatki nameravajo uporabiti za statistične ali znanstveno raziskovalne namene v obliki, ki ne omogoča identifikacije posameznikov (tretji odstavek 8. člena).

38. ZPPGO1 v določbah 11., 12., 13. in 28. člena ureja zbiranje in povezovanje osebnih podatkov iz različnih zbirk osebnih podatkov. Navedeni členi naj bi bili protiuustavni, saj naj bi zakon ne urejal učinkovitih ukrepov za zagotovitev učinkovitega varstva in zaščite zbranih podatkov. Kot je navedeno že v 37. točki obrazložitve, izhajajo te določbe iz določb 8. člena ZVOP. K uporabi določb ZVOP zavezuje urad tudi drugi odstavek 32. člena ZDSt²⁰. Tako ZPPGO1 določa vrsto osebnih podatkov in zbirke, iz katerih se lahko zbirajo. Iz 11. člena izhaja, da se zbirajo samo tisti podatki, ki so potrebni za izvedbo popisa. Kateri so ti podatki, določa 6. člen ZPPGO1, ki določa, kateri podatki se zberejo s popisom. Upravitelci zbirk osebnih podatkov, ki so dolžni posredovati podatke uradu, niso dolžni posredovati vseh podatkov, ki jih v svojih zbirkah vodijo, temveč le tiste, ki so potrebni za izvedbo popisa.

39. S popisom se torej bodisi neposredno od posameznika bodisi od druge osebe (ožjega člana gospodinjstva) bodisi iz drugih zbirk osebnih podatkov lahko zbirajo le tisti podatki in za tisti namen, ki ga določa ZPPGO1. S povezovanjem tako zbranih podatkov urad oblikuje poppisno bazo (zbirko) podatkov (28. člen ZPPGO1). ZPPGO1 določa, da se varstvo in zaščita (zavarovanje) tako zbranih osebnih podatkov zagotavlja v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov (24. in 25. člen). Vsebinsko enako določbo ima tudi ZDSt, ki velja za vsa statistična raziskovanja, ki jih izvaja urad (prvi odstavek 41. člena in 42. člen).

40. Najprej je treba upoštevati določbo 9. člena ZVOP, da se osebni podatki smejo obdelovati samo za namene, določene z zakonom. ZPPGO1 določa, da se s popisom zbrani podatki uporabijo za statistične namene. Tretji odstavek 33. člena ZDSt določa, da je statistični namen zagotavljanje in izkazovanje agregatnih podatkov o množičnih pojavih. S popisom zbrani podatki se torej ne smejo uporabljati v druge namene. Iz tega logično sledi prepoved objave osebnih podatkov (29. člen ZPPGO1) in tudi prepoved posredovanja podatkov iz statističnih registrov (tudi iz baze podatkov, oblikovane po 28. členu ZPPGO1) uporabnikom v obliki in na način, ki omogoča identifikacijo posameznika, na katerega se podatki nanašajo (drugi odstavek 33. člena ZDSt). Podatki, zbrani s popisom, se torej smejo objaviti in tudi posredovati drugim uporabnikom samo v agregatni obliki (30. člen ZPPGO1), to je v obliki in na način, ki ne omogoča identifikacije tistega, na katerega se nanašajo (peti odstavek 34. člena ZDSt).

41. Za varovanje osebnih podatkov so pomembne tudi določbe, po katerih so vsi podatki, ki se zbirajo s popisom, uradna tajnost in po katerih je dolžnost vseh, ki sodelujejo pri izvajanju popisa, da varujejo vse podatke kot uradno tajnost (26. in 27. člen ZPPGO1), ter ustrezne kazenske določbe za primer kršitev uradne tajnosti. Smiselno enako določa tudi 43. člen ZDSt. Za varstvo posameznika je pomembna tudi določba 48. člena ZDSt, ki določa, da upravni in drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb in nosilci javnih pooblastil statističnih podatkov ne smejo uporabljati za določanje pravic in obveznosti posameznikov, na katere se podatki nanašajo.

42. ZPPGO1 zavezuje urad in vse izvajalce, da skladno z ZVOP določijo ustrezne ukrepe za zavarovanje osebnih

²⁰ Drugi odstavek 32. člena ZDSt se glasi: "Pogoje zbiranja, uporabe in združevanja osebnih podatkov iz različnih zbirk osebnih podatkov določa zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov oziroma varstvo informacijske zasebnosti."

podatkov ter zagotovijo njihovo spoštovanje (24. člen). Po določbah 13. člena ZVOP gre predvsem za organizacijske in logično tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščen uničevanje podatkov, njihovo spremembo ali izgubo kakor tudi nepooblaščen obdelavo teh podatkov tako, da se: varujejo prostori, oprema in sistemsko programska oprema, varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki, preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, ter omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil. Postopke in ukrepe za varovanje osebnih podatkov predpiše urad (15. člen ZPPGO1).

43. Za zagotovitev varstva osebnih podatkov oziroma pravice do informacijske zasebnosti je pomembna določba prvega odstavka 10. člena ZVOP, ki določa, da se osebni podatki lahko shranjujejo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani. ZPPGO1 nima izrecnih določb o času shranjevanja zbranih osebnih podatkov. Določa le namen, za katerega se podatki zbirajo, ter čas, v katerem morajo biti obdelani ter dostopni javnosti, seveda samo v agregatni obliki. Tako določa 31. člen, da je dolžan urad objaviti celovite in podrobne rezultate popisa po dveh letih od končanja popisa. Z iztekom tega časa je namen popisa dosežen. Zato je za odgovor na vprašanje, koliko časa se osebni podatki lahko shranjujejo, treba upoštevati drugi odstavek 10. člena ZVOP, ki določa, da se po izpolnitvi namena, za katerega se obdelujejo, osebni podatki zbršejo iz zbirke osebnih podatkov ali blokirajo, če z zakonom za posamezne vrste podatkov ni drugače določeno. Tako tudi priporočilo v točki 9.1 določa, da je treba pri vsakem raziskovalnem projektu v čim večji možni meri natančno določiti, ali in kateri podatki bodo po dokončanju projekta uničeni, kateri shranjeni v anonimni obliki in kateri in pod kakšnimi pogoji bodo shranjeni v obliki, v kateri so bili zbrani. ZPPGO1 ne določa, ali se osebni podatki zbršejo ali blokirajo oziroma kateri osebni podatki se zbršejo, kateri blokirajo, kateri pa shranijo v obliki, kakor so bili zbrani. Gre torej za pravno praznino, ki jo je mogoče zapolniti z interpretacijo. Namen obdelave osebnih podatkov, zbranih s popisom, je dosežen, ko se ti po obdelavi objavijo v agregatni obliki (30. in 31. člen ZPPGO1). Po prvem odstavku 10. člena ZVOP se smejo osebni podatki shranjevati le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena. Ko je namen dosežen, se zbršejo iz zbirke osebnih podatkov ali blokirajo (drugi odstavek 10. člena ZVOP), če ni z zakonom drugače določeno. Zakon, ki bi to lahko drugače določal, je ZPPGO1. Ta bi namreč lahko izrecno določil čas in način shranjevanja osebnih podatkov. Ker tega ni določil, je treba uporabiti določbo 10. člena ZVOP. Iz določbe 31. člena ZPPGO1 izhaja, da mora urad zaključiti obdelavo zbranih osebnih podatkov v dveh letih po končanem popisu. Z objavo rezultatov popisa je torej dosežen namen obdelave s popisom zbranih podatkov. Zato mora po izteku dvehletnega roka iz 31. člena ZPPGO1 urad ravnati po drugem odstavku 10. členu ZVOP.

44. Glede na navedeno izpodbijane določbe členov 11 do 13, 15, 24, 25, 28 in 29 niso v neskladju z ustavo. Z upoštevanjem drugih določb ZPPGP1 in ZDSt ter zlasti določb ZVOP je v zadostni meri zagotovljeno varstvo osebnih podatkov, ki se zbirajo s popisom.

B) – V

45. Drugi pobudnik izpodbija tudi 5. člen in tisti del 23. člena ZPPGO1, ki se nanaša na opredelitev posebnega (dodatnega) namena zbiranja popisnih podatkov, in sicer za namen vzpostavitve registra stavb in stanovanj in registra gospodinjstev. Tako 5. člen določa, da se stavbam za potre-

be vzpostavitve registra stavb in stanovanj določi identifikacija, 23. člen pa določa podatke, ki se bodo uporabili za vzpostavitev registrov stavb, stanovanj in register gospodinjstev. Po mnenju pobudnika je nedopustno popisne podatke uporabljati za druge namene, zlasti za potrebe opravljanja upravnih nalog.

46. Določba 23. člena ZPPGO1 omogoča, da se popisni podatki, ki se zbirajo za statistične namene in so v drugem odstavku 23. člena določno opredeljeni, uporabljajo tudi za potrebe vzpostavitve navedenih administrativnih zbirk. Vzpostavitev registra stavb in stanovanj ter registra gospodinjstev ni v pristojnosti urada. To je razvidno iz četrtega odstavka 23. člena ZPPGO1. Register stanovanj ureja stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 18/91 in nasl. – v nadaljevanju: SZ), register oziroma evidenco gospodinjstev pa zakon o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 9/01 – v nadaljevanju: ZPPreb). V navedenih zakonih so določeni podatki, ki se zbirajo v registrih, ter upravitelji registrov. Gre za zbirke podatkov, ki jih upravni organi potrebujejo za opravljanje upravnih nalog.

47. Tako se po tretjem odstavku 19. člena ZPPreb v registru stalnega prebivališča vodi tudi evidenca gospodinjstev. Ta vsebuje določene podatke, ki se tudi sicer vodijo v registru stalnega prebivališča. Določbe 18. člena ZPPreb urejajo upravitelja registra stalnega prebivalstva, namen in način zbiranja podatkov ter obdelovanje, shranjevanje, uporabo in posredovanje podatkov drugim uporabnikom. Ob pogojih določenih v ZPPreb in ob upoštevanju določb ZVOP je v sedmem odstavku 18. člena ZPPreb dovoljen širok dostop do osebnih podatkov, ki se vodijo v registru stalnega prebivalstva in evidencah (npr. evidenca gospodinjstev), uporabnikom, ki te podatke potrebujejo za opravljanje upravnih in drugih nalog.

48. Po 10. členu SZ se vodi register stanovanj za območje občine. Register vodi in vzdržuje občina (97. člen SZ). Republika vodi zbirni register stanovanj in uresničuje celovit informacijski sistem na stanovanjskem področju ter skrbi za njegov razvoj (75. člen SZ). Člen 10 SZ določa tudi, kateri podatki se zbirajo in na kakšen način, ter ureja dostopnost uporabnikov do teh podatkov.

49. Vprašanje je, ali je dopustno v statistične namene pridobljene osebne podatke posredovati v individualizirani obliki drugim uporabnikom za potrebe izvrševanja upravnih in drugih nalog in ali ni posredovanje takih podatkov poseg v pravico do informacijske zasebnosti.

50. Vsekakor je to v nasprotju z načeli in nalogami državne statistike, kakor jih opredeljuje ZDSt. Naloga državne statistike je, da zagotavlja različnim uporabnikom (prvi odstavek 1. člena ZDSt) podatke o množičnih pojavih na različnih področjih družbenega življenja, vendar v agregatni obliki. Naloga državne statistike ni zagotavljanje podatkov državnim organom, organom lokalne skupnosti ali nosilcem javnih pooblastil za izvrševanje njihovih upravnih ali drugih nalog. Zato ZDSt na več mestih, posebej v drugem odstavku 33. člena, določa, da ne sme urad posredovati podatkov iz statističnih registrov uporabnikom v obliki in na način, ki omogoča identifikacijo posameznika, na katerega se podatki nanašajo (tako tudi peti odstavek 34. člena). ZDSt določa tudi, da se smejo podatki iz statističnih registrov uporabljati izključno v statistične namene. S tem se zagotavlja tudi zaupanje v objektivnost, nevtralnost in neodvisnost državne statistike (prvi odstavek 2. člena ZDSt). Na ta način je državni statistiki omogočen dostop do vseh virov podatkov zaradi zagotavljanja agregatnih (deindividualiziranih) podatkov, posamezniku pa zagotovljeno varstvo pravice do informacijske zasebnosti. Da je želel zakonodajalec uzakoniti načelo ločitve statistike od neposrednega izvrševanja uprave, izhaja tudi iz zakonodajnega gradiva v postopku sprejemanja ZDSt. V njem izrecno

poudarja, da državna statistika zbira podatke in jih uporablja izključno v statistične namene. Država pa si mora za potrebe izvrševanja upravnih nalog zagotavljati podatke sama.²¹

51. Ureditev ZPPGO1, ki omogoča s popisom in za statistične namene zbrane podatke uporabljati tudi za druge namene, ni skladna z ustavo (drugi odstavek 38. člena). Zbiranje, obdelovanje, namen uporabe, nadzor in varstvo tajnosti osebnih podatkov določa zakon. Temeljna zahteva, ki izhaja iz načel pravne države je, da je zakon jasn in razumljiv vsakemu državljanu. Istočasno zbiranje podatkov, skupaj ali vzporedno, za več namenov z različnimi zahtevami in pogoji ter z različno možnostjo povezovanja in uporabe zbranih podatkov lahko pripelje do nejasnosti in dvomov, za kakšne namene se bodo podatki uporabili. Zbiranje in uporaba podatkov v statistične namene je povsem nekaj drugega, kakor zbiranje podatkov za izvrševanje upravnih nalog. Zato ni vseeno, ali se podatki, ki se zbirajo v statistične namene in naj bi se uporabljali samo za statistične namene, uporabljajo tudi za namene izvrševanja upravnih nalog. Pri zbiranju podatkov za izvrševanje upravnih nalog bi moral biti namen zbiranja in uporabe podatkov jasno in konkretno določen. Iz zakona bi torej moralo biti razvidno, za kateri konkreten namen se bodo podatki uporabili in kdo vse bo lahko uporabljal zbrane podatke. Namen ne sme biti določen na splošno, temveč v taki meri, da je razvidno, za izvrševanje katerih upravnih in drugih nalog bodo podatki uporabljeni. Taka zahteva izhaja tudi iz 48. člena ZDStA, ki določa, da se statistični podatki ne smejo uporabljati za določanje pravic in obveznosti posameznika, na katerega se nanašajo (podobno tudi priporočilo v točki 4.1). Iz ZPPGO1 ni dovolj jasno razvidna niti povezava s področnim zakonom, ki naj bi bil pravna podlaga za vzpostavitev navedenih registrov in ki naj bi urejal vsa tista vprašanja, ki jih zahteva drugi odstavek 38. člena ustave. Zato tudi določba, da je mogoče uporabiti podatke, zbrane s popisom, največ dve leti po popisu (četrti odstavek 23. člena ZPPGP1), kaže na to, da je želel zakonodajalec omogočiti uporabo popisnih podatkov za potrebe vzpostavitve navedenih registrov za vsak primer; če se bodo pristojna ministrstva tako odločila. Tak način zbiranja in uporabe v statistične namene zbranih osebnih podatkov ne zagotavlja varstva informacijske zasebnosti, saj ne ustreza zahtevam, opredeljenim v 35. točki te obrazložitve. Tudi iz predloga ZPPGO1-A, ki je utemeljeval zbiranje določenih podatkov za vzpostavitev registra stavb in stanovanj, izhaja, da se želijo ti podatki zbrati na zalogo. Navaja: "Med pristojnimi institucijami poteka razprava o konceptu izgradnje registra stavb in stanovanj in nujno potrebni aktivnostmi pred vzpostavitvijo tega registra. Te pomenijo fizično identifikacijo stanovanjskih enot ali drugih delnih enot v večstanovanjskih stavbah, kar pomeni, da je nad stanovanjem pribita še tablica s tekočo številko identifikatorja, ki je povezan z nadrejeno šifro (hišno številko in vezavo na centroid). Taka identifikacija bi omogočila, da vsi, ki zbirajo katerikoli podatek o stanovanjih in njihovi oskrbi ali prebivalcih, te svoje podatke "obesijo" ali vežejo na fizično trajno vzdrževane identifikatorje. Dobimo model jedra identifikatorjev registra stavb in stanovanj, ki bo omogočil obdobje prevzeme podatkov iz raznih delujočih – na stanovanja vezanih – zbirk podatkov. Za to je potrebno, da vlada sprejme uredbo, v kateri bo določila način določanja identifikacijskih oznak stavb in stanovanj ter povezave med identifikacijskimi oznakami, uporabljenimi za različne zbirke podatkov."

52. Določbe 23. člena ZPPGO1, ki dovoljujejo uporabo s popisom zbranih podatkov tudi za druge namene in ne samo za statistične namene, za katere se zbirajo, ter določba 5. člena ZPPGO1 ne zagotavljajo varstva pravice do

informacijske zasebnosti in so zato v neskladju z 38. členom ustave. Zato jih je ustavno sodišče v tem delu razveljavilo.

C)

53. Ustavno sodišče je to odločbo sprejelo na podlagi 21. in 43. člena ZUstS in šeste alineje 52. člena poslovnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 49/98) v sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam-Lukič ter sodnica in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Franc Testen in dr. Lojze Ude. Prvo točko izreka je sprejelo s petimi glasovi proti trem. Proti so glasovali sodniki Fišer, Ribičič in Ude, ki so dali odklonilna ločena mnenja, sodnica Wedam-Lukič je dala pritrdilno ločeno mnenje. Drugo točko izreka je sprejelo s sedmimi glasovi proti enemu. Proti je glasoval sodnik Ude, ki je dal odklonilno ločeno mnenje. Tretjo točko izreka je sprejelo s šestimi glasovi proti dvema. Proti sta glasovala sodnika Čebulj in Testen. Sodnik Čebulj je dal odklonilno ločeno mnenje.

Št. U-I-92/01-35

Ljubljana, dne 28. februarja 2002.

Predsednica
dr. Dragica Wedam-Lukič l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

983. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o načinu in obsegu upoštevanja posameznih postavk, podrobnejših lastnostih in vrstah postavk ter lastnostih podrejenih dolžniških instrumentov, ki se upoštevajo pri izračunu kapitala in kapitalske ustreznosti zavarovalnice

Na podlagi 1. do 3. točke 109. člena zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/00, 91/00 in 21/02) izdaja Agencija za zavarovalni nadzor

SKLEP

o spremembah in dopolnitvah sklepa o načinu in obsegu upoštevanja posameznih postavk, podrobnejših lastnostih in vrstah postavk ter lastnostih podrejenih dolžniških instrumentov, ki se upoštevajo pri izračunu kapitala in kapitalske ustreznosti zavarovalnice

1. člen

V sklepu o načinu in obsegu upoštevanja posameznih postavk, podrobnejših lastnostih in vrstah postavk ter lastnostih podrejenih dolžniških instrumentov, ki se upoštevajo pri izračunu kapitala in kapitalske ustreznosti zavarovalnice (Uradni list RS, št. 3/01 in 68/01) se v 4. členu dodajo tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:

"Presežek izravnalnih rezervacij, ugotovljen na podlagi določil štirinajstega odstavka 118. člena ZZavar, zavarovalnica pri izračunu kapitalske ustreznosti upošteva kot postavko dodatnega kapitala, ki jo v obrazcu KUS izkaže pod zap. št. 18a: Presežek izravnalnih rezervacij po štirinajstem odstavku 118. člena ZZavar."

²¹ Poročevalec DZ, št. 32/93, str. 69 in 70.

“Presežek izravnalnih rezervacij, ki nastane zaradi prenehanja obveznosti oblikovanja izravnalnih rezervacij po prvem in četrtem odstavku 118. člena ZZavar, zavarovalnica v delu, katerega še ni razgradila, izkaže v obrazcu KUS kot postavko dodatnega kapitala v vrstici 18b: Druge postavke – presežek izravnalnih rezervacij po prvem in četrtem odstavku 118. člena ZZavar.”

“Ne glede na prvi odstavek se postavke iz tretjega in četrtega odstavka tega člena ter revalorizacijski popravek teh postavk upoštevajo v celotnem znesku.”

2. člen

V 10. členu se doda drugi stavek, ki se glasi:

“(2) Obrazec KUS (Priloga 1) in obrazca NAL-1 in NAL-2 (Priloga 2) so sestavni del sklepa.”

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 12. marca 2002.

Predsednik
strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.

PRILOGA 1

Zavarovalnica: _____

KUS

stran: 1

Izkaz kapitalske ustreznosti na dan: ____

Računovodski izkazi so: revidirani; nerevidirani

v 1000 SIT

TEMELJNI KAPITAL (106. člen)		Znesek	
		Tekoče leto	Predhodno leto
Vplačani osnovni oziroma ustanovni kapital razen vplačanega kapitala na podlagi prednostnih kumulativnih delnic (1. točka 1. odst. 106. člena ZZavar)	1		
Vplačani presežek kapitala razen vplačanega presežka kapitala na podlagi prednostnih kumulativnih delnic (1. točka 1. odst. 106. člena ZZavar)	2		
Rezerve zavarovalnice (2. točka 1. odst. 106. člena ZZavar)	3		
Preneseni dobiček preteklih let (3. točka 1. odst. 106. člena ZZavar)	4		
50% dobička tekočega leta po odbitku davkov in drugih dajatev, ki bremenijo dobiček (4. točka 1. odst. 106. člena ZZavar)	5		
Druge postavke - revalorizacijski popravek postavk od [1] do [4] (5. točka 1. odst. 106. člena ZZavar)	6		
Lastne delnice (1. točka 2. odst. 106. člena ZZavar)	7		
Neopredmetena dolgoročna sredstva (2. točka 2. odst. 106. člena ZZavar)	8		
Prenesena izguba (3. točka 2. odst. 106. člena ZZavar)	9		
Izguba tekočega leta (3. točka 2. odst. 106. člena ZZavar)	10		
Druge postavke - revalorizacijski popravek postavk od [7] do [9] (4. točka 2. odst. 106. člena ZZavar)	11		
Temeljni kapital $((1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)-[7]-[8]-[9]-[10]-[11])$	12		
Zajamčeni kapital [5 MK] oziroma [9 MK] oziroma [11 MK]	13		
Izpolnjevanje zahteve iz 3. odst. 106. člena ZZavar $([12]-[13])$	14		

DODATNI KAPITAL (107. člen)		Znesek	
		Tekoče leto	Predhodno leto
Osnovni kapital, vplačan na podlagi prednostnih kumulativnih delnic (1. točka 1. odst. 107. člena ZZavar)	15		
Vplačani presežek kapitala na podlagi prednostnih kumulativnih delnic (1. točka 1. odst. 107. člena ZZavar)	16		
Podrejeni dolžniški instrumenti (2. točka 1. odst. 107. člena ZZavar)	17		
Druge postavke - revalorizacijski popravek postavk od [15] do [17] (3. točka 1. odst. 107. člena ZZavar)	18		
Presežek izravnalnih rezervacij, ugotovljen na podlagi določil 14. odstavka 118. člena ZZavar	18a		
Druge postavke - presežek izravnalnih rezervacij po 1. in 4. odstavku 118. člena ZZavar	18b		
Druge postavke - revalorizacijski popravek postavk [18a] in [18b] (3. točka 1. odst. 107. člena ZZavar)	18c		
Dodatni kapital $\{ ([15]+[16]+[17]+[18], \text{ vendar ne več kot } 50\% \text{ temeljnega kapitala}) + [18a] + [18b] + [18c] \}$	19		

Zavarovalnica: _____

KUS
stran: 2

RAZPOLOŽLJIVI KAPITAL IN IZKAZ KAPITALSKE USTREZNOSTI (108. člen)		Znesek	
		Tekoče leto	Predhodno leto
Skupaj temeljni in dodatni kapital ([12]+[19])	20		
Naložbe v delnice oziroma podrejene dolžniške instrumente drugih zavarovalnic oziroma drugih finančnih organizacij (1. točka 1. odst. 108. člena ZZavar)	21		
Naložbe v delnice oziroma podrejene dolžniške instrumente drugih zavarovalnic oziroma drugih finančnih organizacij (2. točka 1. odst. 108. člena ZZavar)	22		
Naložbe v delnice borze in klirinško depotne družbe (3. točka 1. odst. 108. člena ZZavar)	23		
Terjatve iz naslova vplačil v jamstveni sklad pri klirinško depotni družbi (3. točka 1. odst. 108. člena ZZavar)	24		
Terjatve iz naslova vplačil v sklade, ki so namenjeni vzajemnemu jamstvu za izpolnitev obveznosti več oseb (3. točka 1. odst. 108. člena ZZavar)	25		
Nelikvidna sredstva (skupaj od [23] do [25])	26		
Razpoložljivi kapital zavarovalnice [20] - [21] - [22] - [26]	27		
Zahtevani minimalni kapital (znesek iz vrstice 6 oz. 10 oz. 12 obrazca MK)	28		
Kapitalska ustreznost (presežek oziroma primanjkljaj razpoložljivega kapitala) zavarovalnice ([27]- [28])	29		

Datum:

Podpis odgovorne osebe:

PRILOGA 2

Zavarovalnica: _____

NAL-1

Naložbe v delnice oziroma podrejene dolžniške instrumente drugih zavarovalnic oziroma drugih finančnih organizacij (1. točka prvega odstavka 108. člena ZZavar) na dan: _____

Ime pravne osebe	Višina kapitala pravne osebe	Oblika/tip naložbe	Posredna/neposredna	Vrednost naložbe v SIT
Skupaj pravna oseba				
SKUPAJ (vse pravne osebe)				

Datum:

Podpis odgovorne osebe:

Zavarovalnica: _____

NAL-2

Naložbe v delnice oziroma podrejene dolžniške instrumente drugih zavarovalnic oziroma drugih finančnih organizacij (2. točka prvega odstavka 108. člena ZZavar) na dan: _____

Ime pravne osebe	Oblika/tip naložbe	Vrednost naložbe v SIT
SKUPAJ		

Datum:

Podpis odgovorne osebe:

984. Navodilo za predpisovanje in izdajanje magistralno pripravljenih zdravil v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja

Na podlagi določil 22. člena statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01, 4/02) in 2. člena sklepa o razvrščanju zdravil na liste (Uradni list RS, št. 106/01) je Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 4. seji dne 30. 1. 2002 sprejel

**NAVODILO
za predpisovanje in izdajanje magistralno pripravljenih zdravil v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja**

1. člen

Navodilo za predpisovanje in izdajanje magistralno pripravljenih zdravil v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju: navodilo) določa farmacevtske oblike magistralno pripravljenih zdravil, ki se smejo predpisovati in izdajati zavarovanim osebam v breme sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja.

2. člen

Farmacevtske oblike magistralno pripravljenih zdravil, ki se smejo predpisovati v breme sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja so:

1. Farmacevtske oblike za peroralno uporabo:

- raztopine za naalkaljenje urina;
- solutiones gastricae za otroke;
- fruktoza, laktoza do 50 g za otroke;
- peroralne raztopine in praški z odmerjanjem za otroke, kadar ni na trgu gotovih zdravil v primernih odmerkih;
- analgetični praški ali raztopine z učinkovino opiatnega tipa za onkološke bolnike.

2. Farmacevtske oblike za oralno uporabo za zdravljenje aft in razjed ustne sluznice:

za onkološke bolnike po obsevanju ali terapiji s citostatiki, imunokompromitirane bolnike ter bolnike z avtoimuno pogojenimi razjedami ustne sluznice. Te oblike so:

- praški (npr.: tetraciklin, glukoza v ustrezni pomožni snovi);
- suspenzije (npr.: tetraciklin, lokalni anestetik ter hidrokortizon v ustrezni pomožni snovi);
- suspenzije (npr.: hidrokortizon ali triamcinolon in lokalni anestetik v ustrezni pomožni snovi);
- paste (npr.: tetraciklin, lokalni anestetik, hidrokortizon v ustrezni pomožni snovi);
- raztopina s klorheksidinom od 0,05% do 0,2% v enotah po 50 ml v skupni količini do 200 ml.

3. Farmacevtske oblike za dermalno uporabo:

A) Oficinalne mazilne podlage po 3. dopolnilu Formulariuma Slovenicuma, v katere vgrajujemo zdravilne učinkovine ali z njimi razredčujemo gotova glukokortikoidna mazila so:

- Mazilo z lanolinskimi alkoholi,
- Mazilo z lanolinskimi alkoholi z vodo,
- Hidrofilno mazilo,
- Hidrofilno mazilo z vodo,
- Neionska hidrofilna krema,
- Hidroksietilcelulozni gel in
- Karboksietilcelulozni gel.

B) Industrijsko izdelane mazilne podlage za vgradnjo zdravilnih učinkovin:

- Lekobaza, Belobaza,
- Linola-Fett N in Linola - za zdravljenje obolele kože pri psoriji, ihtiozi, diskeratozi in onkoloških bolnikih.

C) Industrijsko izdelane mazilne podlage za razredčevanje gotovih glukokortikoidnih mazil:

- Lekobaza, Belobaza;
- Diprobaza le za razredčevanje gotovega dermatika Diprosone.

D) Za neoficinalne mazilne podlage za vgradnjo zdravilnih učinkovin ali razredčenje gotovih glukokortikoidnih mazil, mora biti v celoti izpisana receptura.

E) Oficinalne ali neoficinalne mazilne podlage brez zdravilne učinkovine za zdravljenje:

- obolele kože pri psoriji, atopijskem dermatitisu (razen tistih, ki vsebujejo arašidovo olje), ihtiozi, diskeratozi in onkoloških bolnikih;
- poškodovane kože - opekline, onkološki bolniki.

F) Dermalne tekočine:

- bencin medicinski do 200 ml za čiščenje okolice stome;

- olivno olje do 200 ml za otroke z atopijskim dermatitisom;

- olivno olje za vgradnjo v mazilno podlago z zdravilnimi učinkovinami ali brez, za zdravljenje obolele kože - psorija, atopijski dermatitis in onkološki bolniki; ali za zdravljenje poškodovane kože - opekline in onkološki bolniki;

- ribje olje za vgradnjo v mazilno podlago z zdravilnimi učinkovinami ali brez, za zdravljenje obolele kože - psorija, atopijski dermatitis in onkološki bolniki; ali za zdravljenje poškodovane kože - opekline in onkološki bolniki;

- vodikov peroksid 3% do 500 ml;

- etanol 70% do 200 ml za diabetike na insulinski terapiji;

- raztopina s klorheksidinom od 0,05% do 0,2% po 50 ml do 200 ml;

- raztopina salicilne kisline od 2% do 5% v olju samo za odstranjevanje temenc pri otrocih;

- raztopina ali suspenzija salicilne kisline od 2% do 10% v olju samo za zdravljenje močno luščočih se dermatoz lasišča pri odraslih - psorija ali seboreični dermatitis;

- raztopina z etakridinijevim laktatom do 200 ml.

G) Dermalna suspenzija, v katero se vgradijo zdravilne učinkovine, do 200 g.

H) Dermalne paste, v katere se vgradijo zdravilne učinkovine.

I) Antibiotiki in kemoterapevtiki, ki jih je dovoljeno vgrajevati kot učinkovine v farmacevtske oblike za dermalno uporabo:

- klindamicin, eritromicin in metronidazol;
- kloramfenikol za zdravljenje dermatitisa po obsevanju pri onkoloških bolnikih.

4. Farmacevtske oblike za oči:

- vsi pripravki za oči vključno z ampuliranimi ali liofiliziranimi oblikami zdravilnih učinkovin ter z borno kislino.

5. Farmacevtske oblike za vaginalno uporabo:

- z antibiotiki;
- z mlečno kislino.

6. Farmacevtske oblike za rektalno uporabo:

- za otroke z zdravilnimi učinkovinami za znižanje telesne temperature in drugimi učinkovinami, ki jih predpiše pediater ali onkolog;
- za odrasle, kadar gre za onkološke bolnike ali bolnike z nezmožnostjo vnašanja zdravilne učinkovine per os.

3. člen

Imena sestavin magistralnega zdravila se praviloma pišejo v latinskem jeziku, in sicer po imenih veljavnih farmakopej ali drugih uradnih in strokovnih predpisov in se ne smejo krajšati.

Sestave mazilnih podlag oficinalnih po 3. dopolnilu Slovenskega dodatka k evropski farmakopeji – Formularium Slovenicum (FS) ter industrijsko izdelanih mazilnih podlag ni potrebno izpisovati.

4. člen

Če zdravnik prekorači maksimalni odmerek zdravila, ali če predpiše drugačno odmerjanje, kot ga navaja ustrezna strokovna literatura, ali če zdravnik predpiše otroku zdravilno učinkovino, ki se v pediatriji običajno ne uporablja, oziroma zanjo niso določeni odmerki za otroke, mora številke izpisati tudi z besedami in poleg te označbe dodati klicaj (!) ter se poleg njega podpisati.

5. člen

V breme obveznega zdravstvenega zavarovanja se sme v skladu z 2. členom teh navodil predpisati in izdati količina magistralnega zdravila, ki zadostuje za dobo zdravljenja do enega meseca. Če je potrebno daljše zdravljenje je potrebno magistralno zdravilo predpisati in izdati za vsak mesec posebej.

6. člen

Farmacevt izda zavarovani osebi v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja magistralno zdravilo, ki je predpisano v skladu s tem navodilom in pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja.

7. člen

Zavod bo navodilo dopolnjeval največ enkrat letno. Pisne predloge za spremembo in dopolnitev navodila lahko podajo Lekarniška zbornica Slovenije, razširjeni strokovni kolegiji, člani komisije za razvrščanje zdravil, Urad Republike Slovenije za zdravila, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in druge institucije (inštituti, klinike) z ustrezno utemeljitvijo.

8. člen

To navodilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.

Št. 0202-4/5-2002

Ljubljana, dne 30. januarja 2002.

Predsednik
Upravnega odbora
za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
mag. Roman Matek l. r.

985. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za februar 2002

Na podlagi prvega odstavka 19. člena zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad Republike Slovenije objavlja

POROČILO o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za februar 2002

Cene življenjskih potrebščin so se februarja 2002 v primerjavi z januarjem 2002 povišale za 0,9%, cene na drobno pa za 1,0%.

Št. 941-04-22/2002

Ljubljana, dne 4. marca 2002.

Generalni direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije
Tomaž Banovec l. r.

986. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 2002

Na podlagi prvega odstavka 19. člena zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad Republike Slovenije objavlja

KOEFICIENTE rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 2002

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih februarja 2002 v primerjavi z januarjem 2002 je bil 0,006.

2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do februarja 2002 je bil 0,009.

3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do februarja 2002 je bil 0,004.

4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih februarja 2002 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,053.

5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin februarja 2002 v primerjavi z januarjem 2002 je bil 0,009.

6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do februarja 2002 je bil 0,025.

7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do februarja 2002 je bil 0,012.

8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin februarja 2002 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,081.

9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do februarja 2002 v primerjavi s povprečjem leta 2001 je bil 0,045.

Št. 941-02-20/2001

Ljubljana, dne 7. marca 2002.

Tomaž Banovec l. r.
Generalni direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije

OBČINE

GROSUPLJE

987. Odlok o proračunu Občine Grosuplje za leto 2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99) je Občinski svet občine Grosuplje na 34. redni seji dne 16. 1. 2002 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Grosuplje
za leto 2002

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem odlokom se za proračun Občine Grosuplje za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višini proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

II. VIŠINA PRORAČUNA

2. člen

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v tisoč SIT	
Trimestni konto	Proračun 2002
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	2.232.224
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	1.863.271
70 DAVČNI PRIHODKI	1.316.049
700 Davki na dohodek in dobiček	1.001.349
703 Davki na premoženje	189.326
704 Domači davki na blago in storitve	125.374
71 NEDAVČNI PRIHODKI	547.222
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	34.180
711 Takse in pristojbine	11.415
712 Denarne kazni	17
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	20.460
714 Drugi nedavčni prihodki	481.150

v tisoč SIT	
Trimestni konto	Proračun 2002
72 KAPITALSKI PRIHODKI	210.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	150.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja	60.000
73 PREJETE DONACIJE	1.000
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.000
74 TRANSFERNI PRIHODKI	157.953
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	157.953
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	2.315.756
40 TEKOČI ODHODKI	384.847
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	110.256
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	15.517
402 Izdatki za blago in storitve	231.974
403 Plačila domačih obresti	18.600
409 Rezerve	8.500
41 TEKOČI TRANSFERI	773.755
410 Subvencije	8.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	471.019
412 Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	108.850
413 Drugi tekoči domači transferi	185.886
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	752.534
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	752.534
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	404.620
430 Investicijski transferi	404.620
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali PRIMANJLJAJ (I. - II.)	-83.532

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV	20.082
75 PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	20.082
750 Prejeta vračila danih posojil	5.582
751 Prodaja kapitalskih deležev	9.800
752 Kupnine iz naslova privatizacije	4.700
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	42.000
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	42.000
440 Dana posojila	42.000

		v tisoč SIT
Trimestni konto	Proračun 2002	
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0	
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0	
VI. PREJETA MINUS DANA POSO. IN SPREMEN. KAPITAL. DELEŽ. (IV. - V.)		-21.918
C) RAČUN FINANCIRANJA		
VII. ZADOLŽEVANJE		19.700
50 ZADOLŽEVANJE	19.700	
500 Domače zadolževanje	19.700	
VIII. ODPLAČILA DOLGA		32.250
55 ODPLAČILA DOLGA	32.250	
550 Odplačila domačega dolga	32.250	
IX. SPREMENBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.)		-118.000
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)		-12.550
PRENOS SREDSTEV NA RAČUNU IZ LETA 2001		118.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + X. - IX.)		83.532

Posebni del občinskega proračuna, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

Na predlog predlagatelja finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru področja proračunske porabe pri posameznem neposrednem proračunskem uporabniku v posebnem delu proračuna.

Župan v mesecu septembru in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2002 in njegovi realizaciji.

4. člen

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

1. v letu 2003 60% navedenih pravic uporabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 10% navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.

5. člen

Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini 1,500.000 tolarjev.

O uporabi sredstev proračunske rezerve občine za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 1,500.000 tolarjev za posamezen namen na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

6. člen

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljene pravice porabe ali za namene, za katere se med letom izkaže, da pravica porabe ni zagotovljena v zadostnem obsegu.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije do višine 1,500.000 tolarjev za posamezen namen odloča župan.

7. člen

Župan lahko dolžniku do višine 500.000 tolarjev odpíše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.

8. člen

Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje.

Poraba sredstev za opravljanje naloge na posameznih področjih se dogovori s pogodbo v pisni obliki. Sredstva za posamezno nalogo se izplačajo na podlagi obračuna za izvršeno nalogo, izstavljenega računa, zahtevka oziroma sklepa župana.

Proračunski uporabniki morajo za nabavo opreme, investicijska in vzdrževalna dela, druge storitve in subvencije, skleniti pogodbo z izvajalcem oziroma uporabnikom storitve v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

9. člen

V obdobju začasnega financiranja Občine Grosuplje v letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.

10. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 40302-3/01

Grosuplje, dne 16. januarja 2002.

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

K R A N J**988. Sklep o javni razgrnitvi**

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 18. ter 96. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95 in 33/96) je Svet mestne občine Kranj na 31. seji dne 6. 3. 2002 sprejel

**S K L E P
o javni razgrnitvi****I**

Javno se razgrne: osnutek odloka o zazidalnem načrtu območja D 02/3 – Šolski center Zlato polje, ki ga je pod št. Projekta UD/353-82/02 z datumom februar 2002 izdelal Domplan d.d. Kranj.

II

Osnutek odloka se javno razgrne v prostorih Mestne občine Kranj Slovenski trg 1, Kranj, soba št. 197 ter na sedežu Krajevne skupnosti Zlato polje.

Javna razgrnitev traja od 14. 3. 2002 do 12. 4. 2002.

III

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, in sicer v sredo, dne 3. 4. 2002 ob 15. uri v prostorih Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, sejna soba št. 14.

IV

Pisne pripombe k osnutku odloka lahko vpišete v knjigo pripomb na krajih javne razgrnitve ali pošljete na Oddelek za okolje in prostor Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj. Obravnavane bodo le podpisane in s polnim naslovom opremljene pripombe in predlogi. Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.

Št. 35003-0005/01-142/02-48/02
Kranj, dne 8. marca 2002.

Župan
Občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

L I T I J A**989. Sklep o razpisu nadomestnih volitev v Svet krajevne skupnosti Jevnica**

Na podlagi 31. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/97, 70/95 in 20/98); statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 110/00 in 2/01) ter 2. člena odloka o volitvah članov svetov krajevnih in mestne skupnosti v Občini Litija (Uradni list RS, št. 14/96) izdaja Občinska volilna komisija

S K L E P**o razpisu nadomestnih volitev v Svet krajevne skupnosti Jevnica****I**

Nadomestne volitve se izvedejo v Svet krajevne skupnosti Jevnica, in sicer:

- 1. volilna enota (Jevnica) – dva člana,
- 2. volilna enota (Kresniške poljane) – trije člani,
- 3. volilna enota (Golišče) – dva člana.

II

Nadomestne volitve v Svet krajevne skupnosti Jevnica iz prvega člena bodo v nedeljo 19. maja 2002.

III

Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 15. marec 2002.

IV

Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija, na voliščih pa volilni odbori.

V

Razpis volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v Litijskem občanu.

Litija, dne 7. marca 2002.

Predsednik
Občinske volilne komisije
Primožič Anton l. r.

N O V O M E S T O**990. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjene 2000/4**

Na podlagi 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 34. seji dne 31. 1. 2002 sprejel

O D L O K**o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjene 2000/4**

1. člen

(Uvodne določbe)

Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 18/88, 6/89, 3/90, 10/90 in 9/91 ter Uradni list RS, št. 17/92, 58/95, 11/96, 16/96 in 21/97) in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 18/88, 6/89, 15/90, 9/91 in 12/91 ter Uradni list RS, št. 7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 28/93, 32/93, 60/93, 69/93, 20/94, 50/94, 71/94, 78/94, 23/95, 58/95, 11/96, 16/96, 32/96, 21/97 in 80/97), ki se nanašajo na

- spremembo namenske rabe prostora

za območje poteka Šmihelske (Ljubenske) ceste v Novem mestu, za katero je izdelana programska zasnova za Lokacijski načrt za Šmihelsko (Ljubensko) cesto v Novem mestu in

- spremembo načinov urejanja prostora.

2. člen

(Spremembe in dopolnitve dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana)

(1) V poglavju 6.4 Načini urejanja prostora se v preglednici predvidenih faz planskih aktivnosti po posameznih področjih v točki 2. Promet in zveze, podtočki 2.2 Cestno omrežje doda nova alineja:

Novo mesto Rekonstrukcija Šmihelske
(Ljubenske) ceste LN C, D

(2) V poglavju 6.6 Kartografski del in programske zasnove se doda besedilo:

r) PROGRAMSKA ZASNOVA ZA LOKACIJSKI NAČRT ŠMIHELSE (LJUBENSKE) CESTE V NOVEM MESTU, ki se glasi:

1. Opredelitev območja urejanja

Območje urejanja zajema gradnjo Šmihelske (Ljubenske) ceste v Novem mestu (regionalna cesta R3-664) na odseku 2501 od km 21,760 do km 22,250 v skupni dolžini 490m. Gradnja Šmihelske (Ljubenske) ceste je predvidena za odsek od križišča pri mostu čez Krko na severu do križišča z Ulico Mirana Jarca na jugu.

Območje lokacijskega načrta zajema zemljišča in dele zemljišč v katastrskih občinah Šmihel in Kandija z naslednjimi parcelnimi številkami:

1289 (južni del Šmihelske c.), 1354/6 (železnica), 1029/3, 1449 (Westrova ulica), vse k.o. Šmihel in št. 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 644 (cesta), 645, 646, 647, 657, 663/1, 663/2, 664, 666, 667, 668, 669 (Šmihelska c.), 670/1 (železnica), 671, 672, 675, 676, 677, 678, 680, 693, 696, 697, 698, 700, 732 (Ulica Mirana Jarca), vse k.o. Kandija.

2. Zasnova organizacije dejavnosti in namenske rabe prostora

S predvidenim posegom bo izboljšana prometna varnost in bo doseženo bolj tekoče odvijanje prometa, hkrati pa bo bolnišnični kompleks v precejšnji meri razbremenjen tranzitnega in dela mestnega prometa.

V okviru rekonstrukcije Šmihelske ceste bodo izvedene naslednje ureditve:

- gradnja novega odseka regionalne ceste R3-664 na odseku 2501 od km 21,760 do km 22,250 s premaknitvijo obstoječe trase ceste, ki sedaj poteka čez osrednji del bolnišničnega kompleksa, ob železniško progo na rob bolnišničnega kompleksa,

- ureditev dvostranskega hodnika za pešce in kolesarske steze ter enostranskega drevoreda na severnem delu vzhodne strani ceste (hodnik za pešce in kolesarje bosta na južnem delu poteka ceste le enostranska),

- ureditev štirih novih avtobusnih postajališč,

- ureditev treh križišč: novo "T" križišče se bo uredilo pri železniški postaji, obstoječi križišči Šmihelske ceste z Westrovo ulico in Kandijsko cesto pa se bosta preuredili,

- prilagoditve in prenove obstoječih in gradnje novih elementov infrastrukturnih omrežij,

- opremljanje površin ob novi Šmihelski (Ljubenski) cesti s cestno in ulično razsvetljavo in ulično opremo,

- urbano oblikovanje obcestnih prostorov (pri železniški postaji, pri avtobusnih postajališčih),

- zaradi vkopa ceste v obstoječ teren na poteku severno od železniške postaje se bodo na tem delu uredile brežine, ki bodo morale biti poenoteno oblikovane in zasajene.

3. Zasnova izgradnje in prenove infrastrukturnih omrežij, objektov in naprav

- Cestno omrežje

Normalni prečni prerez (NPP) ceste je naslednji:

– vozni pas	2 x 3,30 m =	6,60 m
– kolesarska steza	2 x 1,75 m =	3,50 m
– hodnik za pešce	1,85 + 2,00m =	3,85 m
– bankina-berma	2 x 0,25 m =	0,50 m
– drevored	1x 1,50 m =	1,50 m (na vzhodni strani)
Skupaj NPP		15,95 m

Pri tem so v območjih križišča za leve zavijalce predvideni še razvrstilni pasovi širine 3 m. Kolesarske steze se ob avtobusnih postajališčih zožijo na širino 1 m. NPP se spremeni na delu ceste južno od železniške postaje, kjer ni drevoreda in kjer se od P1 do P12 na vzhodni strani peščeve površine in kolesarske steze uredijo kot kombiniran hodnik širine 2,80m. NPP se spremeni tudi južno od križišča z Westrovo ulico, kjer se peščeve površine in kolesarske steze od P1 do P6 uredijo le na vzhodni strani ceste kot kombiniran hodnik širine 2,80m.

Z rekonstrukcijo ceste bosta tangirani obstoječi križišči, ki se ju rekonstruira. Eno križišče pa se uredi na novo:

- v km 21,872 se uredi križišče z Westrovo ulico (pas za levo in desno zavijanje), ki se semaforizira in sinhronizira z železniškimi novimi zapornicami;

- v km 22,000 se uredi klasično štirikrako križišče, ki navezuje kraka na železniško postajo in na staro Šmihelsko cesto in Ulico Mirana Jarca;

- v km 22,255 se nova Šmihelska (Ljubenska) cesta naveže na obstoječe križišče s Kandijsko cesto ob Krki; to križišče se dodatno semaforizira in sinhronizira, pas na Kandijski za desno zavijanje na most se podaljša ob objektu lekarn;

- v območju križišča pri železniški postaji je predvideno parkirišče z 52 parkirnimi prostori za potrebe postaje.

Na novo se uredijo štiri avtobusna postajališča, in sicer:

- obojestranski postajališči ob križišču pri železniški postaji,

- avtobusno postajališče ob levem voznem pasu med križiščem pri železniški postaji in križiščem pri mostu čez Krko,

- četrto postajališče se izvede v 2. fazi in se uredi na desni strani za križiščem pri mostu čez Krko na kraku proti Metliki.

- Plinovodno omrežje

Rekonstrukcija regionalne ceste v km 22,240 prečka plinovod P4611, od P461 v km 0+632 – MRP Bolnica NM v stacionaži 1778 m, zato se poglobi.

Na mestu prečkanja plinovoda s komunalnimi vodi se predvidi najmanj 0,5m vertikalnega prostega odmika, za elektro, ptt kable in javno razsvetljavo pa položitev v zaščitni cevi najmanj 3m na vsako stran plinovoda. Odmik svetil javne razsvetljave, jaškov kanalizacije, prometnih znakov in podobno mora biti najmanj 3m od plinovoda. Predvidi se postavitve oziroma prestavitve oznak za prečkanje ceste s plinovodom. V dvakrat petmeterskem pasu plinovoda se upoštevajo tudi posebni pogoji dela.

• Telekomunikacijsko omrežje

Z rekonstrukcijo oziroma novogradnjo ceste bo tangirano obstoječe telekomunikacijsko omrežje (zračni telefonski kabli, prostopoloženi zemeljski kabli ter telefonska kabelska kanalizacija).

Na celotnem območju gradnje ceste se predvidi izgradnje nove telefonske kabelske kanalizacije za potrebe prestavitve tangiranega TK omrežja ter izvedbo odcepov do posameznih objektov, bližnjih naselij (Drška, Westrova ulica, Ulica Mirana Jarca ter Lebanova ulica) in novopredvidenih objektov v bližnji okolici. Novopredvidena kabelska kanalizacija se naveže na obstoječo telefonsko kabelsko kanalizacijo v križišču ob Krki.

TK kabelska kanalizacija se predvidi ločeno od CATV omrežja in elektro – optičnega kabla, prav tako za CATV in elektro-optični kabel ni dovoljena uporaba telefonskih kabelskih jaškov.

• CATV omrežje

V območju načrtovane rekonstrukcije oziroma novogradnje se predvidi trasa kabelskih razvodov za naselja Kandija in Irča vas z navezavo na obstoječe kabelsko omrežje. Nadaljevanje se predvidi v smeri naselja Šmihel (z navezavo na obstoječi kabelski razvod v Lebanovi ulici). Prioritetni sta povezavi z Westrovo ulico (križišče-prehod proge) in v križišču obstoječe Šmihelske (Ljubenske) ceste z Ulico Mirana Jarca. Navezava na obstoječo kabelsko kanalizacijo je nujna za zaključitev zanke.

V celotnem območju rekonstruirane ceste se za potrebe CATV ob trasi TK kabelske kanalizacije predvidi ena cev premera 110 mm, ki ne poteka skozi jaške TK omrežja. Cevna povezava se predvidi od začetne točke (v križišču pri mostu) do zadnjega predvidenega jaška v smeri rekonstrukcije.

• Elektroenergetsko omrežje

Rekonstrukcija oziroma novogradnja regionalne ceste tangira obstoječe elektroenergetske vode. Na mestu križanj z elektroenergetskimi vodi se zagotovi ročni izkop. Nadzemni vod za napajanje prometnega znaka "pešec" pri ZD se nadomesti z novo kabelsko kanalizacijo 4x160mm.

Namesto sedanjega kabla, ki poteka od obstoječe kabelske kanalizacije v križišču pri reki Krki, se uredi nova kabelska kanalizacija 4x160mm, v predvidenem pločniku za pešce pa kabelska kanalizacija 4x160mm in 2x110mm.

Ob predvideni TK kabelski kanalizaciji se položi "dvojček" za optični kabel (PH/HD 2x50/42). Obstoječi vod za napajanje železniške postaje se opusti.

Napajanje JR in predvidene semaforizacije v Westrovi ulici bo možno iz TP Lebanova ali TP avtobusna postaja.

• Vodovodno omrežje

Prečkanje javnega vodovodnega omrežja s kanalizacijo komunalnih odpadnih vod se izvede tako, da bo teme kanalizacijske cevi najmanj 0,50 m pod vodovodom. Pri prečkanju javnega vodovodnega omrežja z energetskim kablom ali kablom za javno razsvetljavo ter TK kablom se kabel položi v

zaščitno plastično cev ustreznega profila, ki mora biti položena 1 m levo in desno od smeri cevovoda. Minimalni horizontalni odmik med komunalnimi napravami znaša 1 m, minimalni horizontalni odmik nadzemnih objektov pa 3 m.

Javni vodovod v območju ceste se izvede iz LTŽ cevi (DUKTIL).

• Kanalizacijsko omrežje

Kanalizacijsko omrežje za odvajanje komunalnih odpadnih voda (fekalno kanalizacijsko omrežje) se uredi od km 22,176 do km 22,250 v osi predvidene ceste. Kanalizacijo se gradi iz PVC ali poliestrskih cevi.

Meteorna kanalizacija se uredi od km 21.800 in poteka v kombiniranem hodniku za pešce do priključka na obstoječi propust v križišču ob Krki. Kanalizacijo za odvajanje padavinskih odpadnih voda ni dovoljeno priključiti na javno fekalno kanalizacijsko omrežje.

Zaradi povečane koncentracije padavinskih voda se pred izpustom v Krko zgradi lovilec olj, ki mora biti takih dimenzij, da se priključi tudi obstoječi priključek križišča ob mostu čez Krko. Izpust v Krko se zgradi pod koto najnižje Krkine vode. Locira se na mestu obstoječega. Izvedba v obliki drče ni dovoljena, pač pa v zaprtem objektu. Vsi objekti za izpust in lovilec olja se zgradijo tako, da niso vidni na obstoječem pobočju in bregu reke Krke.

• Javna razsvetljava

Na območju nove Šmihelske (Ljubenske) ceste se bo uredila javna razsvetljava.

4. Usmeritve za izboljšanje bivalnega in delovnega okolja

Obstoječe stanje na obravnavanem območju je neurejen mestni prostor (siva cona). Z novimi ureditvami se bo dvignila raven urejenosti urbanega območja in intenzivirala njegova izraba, vendar pa je treba upoštevati še problematiko vplivnega mestnega prostora:

– obcestne ureditve in zasaditve naj zagotavljajo vizure na prostorsko dominantno – železniško postajo Kandija, prostor med cesto in postajo naj se ustrezno urbano uredi;

– cestna poteza naj se v čim večji meri opremi z ozeleznitvami, ki so značilne za Novo mesto;


– treba je zagotavljati kakovostno krajinsko-arhitekturno oblikovanje obcestnega prostora vzdolž celotne obravnavane trase, tipološko usklajenost vseh novih elementov urbane opreme z obstoječimi na Šmihelskem mostu, kvalitetno oblikovanje in čim bolj intenzivno ozelenitev visokih opornih zidov ter ustrezno mikoreliefno oblikovanje in rekultivacijo vkopov.

Z načrtovanimi posegi se bodo razmere glede hrupa izboljšale za območje bolnišničnega kompleksa, za prizadete stanovanjske objekte pa se bo zagotovila pasivna protihrupna zaščita. Poleg tega bo zaradi ustrežnejših elementov ceste in posodobitve vozišča promet potekal bolj tekoče, s tem pa bodo izboljšane razmere tudi na področju emisij v zrak. Vplivi hrupa bodo veliki predvsem med gradnjo.

Glede na izboljšane prometnotehnične lastnosti ceste lahko zaradi bolj tekoče speljave prometa pričakujemo zmanjšanje emisij prometa.

Za zmanjšanje onesnaženja zraka s prašnimi delci med gradnjo bo treba zagotoviti upoštevanje zakonske regulative v zvezi z emisijskimi normami pri gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih. Ob izvajanju gradbenih del bo potrebno preprečevati prašenje odkritih delov trase in gradbišča z vlaženjem sipkih materialov in nezaščitene površine ter preprečevanjem raznosa materialov z gradbišča.

5. Grafični prikaz programske zasnove



3. člen

(Kartografski del in kartografska dokumentacija k dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu)

(1) Dopolni se kartografski del k dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu, in sicer publikacijska karta VI. zasnova prometnega omrežja, list št. 43.

(2) Dopolni se kartografska dokumentacija k dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu, izdelana na pkn 1:5000, in sicer karta Novo mesto 36 in 46 z območjem lokacijskega načrta.

(3) Programska zasnova za lokacijski načrt za Šmihelsko (Ljubensko) cesto v Novem mestu je kot priloga sestavni del dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine.

(4) Kartografski del in kartografska dokumentacija k dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu s programsko zasnovo za lokacijski načrt za Šmihelsko (Ljubensko) cesto v Novem mestu je izdelana v 4 izvodih, ki jih hranijo:

- Mestna Občina Novo mesto, Sekretariat za okolje, prostor in komunalne zadeve (3)
- Upravna enota Novo mesto, Oddelek za okolje in prostor (1).

4. člen

(Začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 015-05-3/2002-1200

Novo mesto, dne 31. januarja 2002.

Župan

Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

991. Odlok o lokacijskem načrtu za Šmihelsko (Ljubensko) cesto v Novem mestu - rekonstrukcija oziroma novogradnja regionalne ceste R3-664, odsek 2501 od km 21,760 do km 22,250

Na podlagi 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 34. seji dne 31. 1. 2002 sprejel

O D L O K

o lokacijskem načrtu za Šmihelsko (Ljubensko) cesto v Novem mestu - rekonstrukcija oziroma novogradnja regionalne ceste R3-664, odsek 2501 od km 21,760 do km 22,250

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt za Šmihelsko (Ljubensko) cesto v Novem mestu - rekonstrukcija oziroma novogradnja regionalne ceste R3-664, odsek 2501 od km 21,760 do km 22,250 (v nadaljevanju lokacijski

načrt), ki ga je izdelalo podjetje Acer, Novo mesto, d.o.o., pod številko LN-01/2000. Sestavljajo ga tekstualni del in grafične priloge.

2. člen

Območje lokacijskega načrta zajema zemljišča in dele zemljišč v katastrskih občinah Kandija in Šmihel z naslednjimi parcelnimi številkami: 1289 (južni del Šmihelske ceste), 1354/6 (železnica), 1029/3, 1449 (Westrova ulica), vse k.o. Šmihel in št. 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 644 (cesta), 645, 646, 647, 657, 663/1, 663/2, 664, 666, 667, 668, 669 (Šmihelska c.), 670/1 (železnica), 671, 672, 675, 676, 677, 678, 680, 693, 696, 697, 698, 700, 732 (Ulica Mirana Jarca), vse k.o. Kandija.

II. POGOJI ZA REALIZACIJO PROSTORSKIH UREDITEV

3. člen

Lokacijski načrt obravnava rekonstrukcijo regionalne ceste R3-664, odsek 2501 od km 21,760 do km 22,250 v dolžini 490m.

Rekonstrukcija oziroma novogradnja Šmihelske (Ljubenske) ceste je dolga 490m in se prične v km 21.760 pri priključku Ulice Mirana Jarca in poteka proti severu približno vzporedno z železniško progo. Na odseku od km 21,7+60,00 do 21,8+80,00 poteka cesta po trasi obstoječe stare Šmihelske ceste s korekcijami horizontalnih in vertikalnih elementov in razširitvami do potrebne širine načrtovanega prečnega profila. Vertikalna zaokrožitev se oblikuje pri železniški postaji v km 22.020, niveleta pa se v 4% vzdolžnem naklonu enakomerno spušča do križišča pri mostu.

Od železniške postaje naprej poteka cesta v useku in se naveže na obstoječe trikrako križišče v osi mostu čez Krko, pravokotno na Topliško in Kandijsko cesto.

Normalni prečni prerez (NPP) ceste je naslednji:

- vozni pas	2 x 3,30 m =	6,60 m
- kolesarska steza	2 x 1,75 m =	3,50 m
- hodnik za pešce	1,85 + 2,00m =	3,85 m
- bankina-berma	2 x 0,25 m =	0,50 m
- drevored	1 x 1,50 m =	1,50 m (na vzhodni strani)

Skupaj NPP 15,95 m

Pri tem so v območjih križišča za leve zavijalce predvideni še razvrstilni pasovi širine 3 m. Kolesarske steze se ob avtobusnih postajališčih zožijo na širino 1 m. NPP se spremeni na delu ceste južno od železniške postaje, kjer ni drevoreda in kjer se od P1 do P12 na vzhodni strani pešceve površine in kolesarske steze uredijo kot kombiniran hodnik širine 2,80m. NPP se spremeni tudi južno od križišča z Westrovo ulico, kjer se pešceve površine in kolesarske steze od P1 do P6 uredijo le na vzhodni strani ceste kot kombiniran hodnik širine 2,80m.

4. člen

Preureditev križišč in priključkov

Z rekonstrukcijo oziroma novogradnjo ceste bosta tangirani obstoječi križišči, ki se ju rekonstruira. Eno križišče pa se uredi na novo:

- v km 21,872 se uredi križišče z Westrovo ulico (pas za zavijanje naravnost in desno), ki se semaforizira in sinhronizira z železniškimi novimi zapornicami;
- v km 22,000 se uredi klasično štirikrako križišče, ki navezuje kraka na železniško postajo in na staro Šmihelsko cesto in Ulico Mirana Jarca;

– v km 22,255 se nova Šmihelska (Ljubenska) cesta naveže na obstoječe križišče s Kandijsko cesto ob Krki; to križišče se dodatno semaforizira in sinhronizira, pas na Kandijski za desno zavijanje na most se podaljša ob objektu lekarne;

– v območju križišča pri železniški postaji je predvideno parkirišče z 52 parkirnimi prostori za potrebe postaje.

5. člen

Dostopi

Dostopi do obstoječih stanovanjskih objektov se delno spremenijo. Uredijo se le desni dovozi z nove Šmihelske (Ljubenske) ceste za objekte Šmihelska c. 19, 18, 15 in 9, zato se dovoz s smeri severa preusmeri v križišču pri železniški postaji na Ulici Mirana Jarca. Del sedanje Šmihelske ceste – od križišča z Ulico Mirana Jarca do križanja z novo Šmihelsko (Ljubensko) cesto izgubi sedanjo tranzitno funkcijo ter se ohrani za lokalni dovoz in pešpromet.

6. člen

Objekti in zidovi

Uredijo se:

– Oporni zid od severnega roba parkirišča, ki je ob križišču pri železniški postaji, do podvoza v križišču pri mostu-levo. Višina zidu se spreminja glede na vkop v obstoječi teren in oblikovanje brežin. Oporni zid je najnižji pri železniški postaji ter ob križišču pri mostu, vmes pa je višji.

– Oporni zid, ki se prične približno z začetkom razširitve ceste za avtobusno postajališče (AP se uredi na levi strani cestišča) in se nadaljuje do križišča pri mostu-desno. Višina zidu se spreminja glede na vkop v obstoječi teren in glede na oblikovanje brežin.

– Parapeti s kovinskimi ali mrežnimi ograjami od uvoza za stanovanjsko hišo Šmihelska c.19 na jugu do uvoza za stanovanjsko hišo Šmihelska c.9 na severu-desno.

Oporni zidovi naj bodo čim nižji, višinske razlike naj se, kjer je to tehnično izvedljivo, rešujejo z brežinami.

7. člen

Avtobusna postajališča

Na novo se uredijo štiri avtobusna postajališča, in sicer:

– obojestranski postajališči ob križišču pri železniški postaji,

– avtobusno postajališče ob levem voznem pasu med križiščem pri železniški postaji in križiščem pri mostu čez Krko,

– četrto postajališče se izvede v 2. fazi in se uredi na desni strani za križiščem pri mostu čez Krko na kraku proti Metliki.

8. člen

Rušitve objektov

Izvedba Šmihelske (Ljubenske) ceste in vseh spremljajočih ureditev zahteva nekaj rušenj zidanih objektov in nadstrešnic, in sicer:

– rušenje prizidka k objektu železniške postaje in treh lesenih pomožnih železniških objektov,

– rušenje dveh objektov Novotehne ter nadstrešnice in dveh stanovanjskih objektov na prostoru med Zdravstvenim domom in železniško progo in rušitev opuščenega objekta ob Kandijski cesti,

– ukinitve sedanjega dovoza do Zdravstvenega doma (v drugi fazi oziroma ko bo zagotovljen drug uvoz).

9. člen

Kolesarski in pešpromet

Kolesarski in pešpromet se spelje po kolesarskih in pešhodnikih tako, da se upoštevajo obstoječe dovoljene povezave levega in desnega brega nove Šmihelske (Ljubenske) ceste in da so omogočeni varni pešprehodi ceste ter dostopi do obeh postaj, bolnic in v stanovanjski območji levo in desno od ceste.

10. člen

Javna razsvetljava

Vzdolž ceste je predvidena izvedba dveh tipov javne razsvetljave, in sicer cestne svetilke enostransko na zahodni strani ceste ter ulične svetilke enostransko na vzhodni strani ceste. Svetila se razmestijo izmenično (cestna – ulična – cestna svetilka).

11. člen

Oblikovanje objektov, ureditev in urbane opreme

Urbane ureditve pri železniški postaji

Območje pri železniški postaji se urbano uredi (kot manjši trg). Pri postajališču za avtobus se namesti tipska nadstrešnica. Vzdlž železniške proge se uredi večje parkirišče, ki se ga delno tlakuje in delno asfaltira ter opremi z urbano opremo.

Oporni zidovi in ograje

Oporni zidovi in ograje se oblikujejo skladno z oblikovanjem teh elementov na Šmihelskem mostu. Vidne fasade opornih zidov naj se horizontalno in vertikalno členijo v ponavljajoče se elemente in ozelenijo. Pri oblikovanju opornega zidu ob avtobusnem postajališču pri mostu (levo) se preveri možnost za oblikovanje zidu z vmesno bermo, na kateri se zasadijo prevešave grmovnice. Ograje proti kompleksu Zdravstvenega doma se izvedejo kot kombinacija betonskih in kovinskih transparentnih elementov.

Preostale ograje na parapetih se izvedejo kot kovinske transparentne ali mrežne in morajo biti oblikovane skladno s tipologijo ograj na Šmihelskem mostu. Barva kovinskih ograj je poenotena z barvo preostalih kovinskih elementov (siva mat).

Drobna urbana oprema

Uporabi se urbana oprema (ulične svetilke, koši za smeti, klopi, konfini ipd.), ki bo tipološko usklajena z obstoječo na Šmihelskem mostu. Ulične svetilke naj bodo tipološko poenotene s svetilkami na Šmihelskem mostu, vendar sodobnejše oblikovane, svetloba pa naj bo usmerjena na cestišče. Barva vseh kovinskih elementov (svetilke, ograje, koši za smeti idr.) se poenoti (mat siva).

Nadstrešnice pri avtobusnih postajališčih

Uporabi naj se tipske nadstrešnice – kovinska konstrukcija, transparentna plastična polnila (enake, kot je nadstrešnica ob Topliški cesti).

Ureditve in zaščita brežin in vegetacija

Brežine se izvedejo v naklonu 1:2 do 1:1.5 in se vegetacijsko utrdijo, zatravijo in mestoma zasadijo z nizkim grmičevjem. Nad opornimi zidovi se zasadijo prevešave pokrovne rastline. Na območju pri železniški postaji se zasadi skupina oziroma niz dreves – visokorastočih istovrstnih listavcev (javor, lipa ali lipovec).

Drevored

Ob vzhodni strani Šmihelske (Ljubenske) ceste se od križišča s Kandijsko cesto do križišča pri železniški postaji v primerni oddaljenosti od roba pločnika zasadi enojni drevored istovrstnih listavcev (javor, lipa ali lipovec).

III. POGOJI ZA UREDITEV KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE

12. člen

Plinovodno omrežje

Rekonstrukcija oziroma novogradnja regionalne ceste v km 22,240 prečka plinovod P4611 od P461 v km 0+632 – MRP Bolnica NM v stacionaži 1778 m, zato se poglobi.

Na mestu prečkanja plinovoda s komunalnimi vodi se predvidi najmanj 0,5m vertikalnega prostega odmika, za elektro, ptt kable in javno razsvetljavo pa položitev v zaščitni cevi najmanj 3m na vsako stran plinovoda. Odmik svetil javne razsvetljave, jaškov kanalizacije, prometnih znakov in podobno mora biti najmanj 3m od plinovoda. Predvidi se postavitvev oziroma prestavitvev oznak za prečkanje ceste s plinovodom. V dvakrat petmeterskem pasu plinovoda se upoštevajo tudi posebni pogoji dela.

13. člen

Telekomunikacijsko omrežje

Z rekonstrukcijo oziroma novogradnjo ceste bo tangirano obstoječe telekomunikacijsko omrežje (zračni telefonski kabli, prostopoloženi zemeljski kabli ter telefonska kabelska kanalizacija).

Na celotnem območju gradnje ceste se predvidi izgradnja nove telefonske kabelske kanalizacije za potrebe prestavitve tangiranega TK omrežja ter izvedbo odcepov do posameznih objektov, bližnjih naselij (Drska, Westrova ulica, Ulica Mirana Jarca ter Lebanova ulica) in novopredvidenih objektov v bližnji okolici. Novopredvidena kabelska kanalizacija se naveže na obstoječo telefonsko kabelsko kanalizacijo v križišču ob Krki.

TK kabelska kanalizacija se predvidi ločeno od CATV omrežja in elektro-optičnega kabla, prav tako za CATV in elektro-optični kabel ni dovoljena uporaba telefonskih kabelskih jaškov.

14. člen

CATV omrežje

V območju načrtovane rekonstrukcije oziroma novogradnje se predvidi trasa kabelskih razvodov za naselja Kandija in Irča vas z navezavo na obstoječe kabelsko omrežje. Nadaljevanje se predvidi v smeri naselja Šmihel (z navezavo na obstoječi kabelski razvod v Lebanovi ulici). Prioritetni sta povezavi z Westrovo ulico (križišče-prehod proge) in v križišču obstoječe Šmihelske (Ljubenske) ceste z Ulico Mirana Jarca. Navezava na obstoječo kabelsko kanalizacijo je nujna za zaključitev zanke.

V celotnem območju rekonstruirane ceste se za potrebe CATV ob trasi TK kabelske kanalizacije predvidi ena cev premera 110 mm, ki ne poteka skozi jaške TK omrežja. Cevna povezava se predvidi od začetne točke (v križišču pri mostu) do zadnjega predvidenega jaška v smeri rekonstrukcije.

15. člen

Elektroenergetsko omrežje

Rekonstrukcija oziroma novogradnja regionalne ceste tangira obstoječe elektroenergetske vode. Na mestu križanj z elektroenergetskimi vodi se zagotovi ročni izkop. Nadzemni vod za napajanje prometnega znaka "pešec" pri zdravstvenem domu se nadomesti z novo kabelsko kanalizacijo 4x160mm.

Namesto sedanjega kabla, ki poteka od obstoječe kabelske kanalizacije v križišču pri reki Krki, se uredi nova kabelska kanalizacija 4x160mm, v predvidenem pločniku za pešce pa kabelska kanalizacija 4x160mm in 2x110mm.

Ob predvideni TK kabelski kanalizaciji se položi "dvojček" za optični kabel (PH/HD 2x50/42). Obstoječi vod za napajanje železniške postaje se opusti.

Napajanje javne razsvetljave in predvidene semaforizacije v Westrovi ulici bo možno iz TP Lebanova ulica ali TP avtobusna postaja.

16. člen

Vodovodno omrežje

Prečkanje javnega vodovodnega omrežja s kanalizacijo komunalnih odpadnih vod se izvede tako, da bo teme kanalizacijske cevi najmanj 0,50 m pod vodovodom. Pri prečkanju javnega vodovodnega omrežja z energetskim kablom ali kablom za javno razsvetljavo ter TK kablom se kabel položi v zaščitno plastično cev ustreznega profila, ki mora biti položena 1 m levo in desno od smeri cevovoda. Minimalni horizontalni odmik med komunalnimi napravami znaša 1 m, minimalni horizontalni odmik nadzemnih objektov pa 3 m.

Javni vodovod v območju ceste se izvede iz LTŽ cevi (DUKTIL).

17. člen

Kanalizacijsko omrežje

Kanalizacijsko omrežje za odvajanje komunalnih odpadnih voda (fekalno kanalizacijsko omrežje) se uredi od km 22,176 do km 22,250 v osi predvidene ceste. Kanalizacijo se gradi iz PVC ali poliestrskih cevi.

Meteorna kanalizacija se uredi od km 21.800 in poteka v kombiniranem hodniku za pešce do priključka na obstoječi propust v križišču ob Krki. Kanalizacijo za odvajanje padavinskih odpadnih voda ni dovoljeno priključiti na javno fekalno kanalizacijsko omrežje.

Zaradi povečane koncentracije padavinskih voda se pred izpustom v Krko zgradi lovilec olj, ki mora biti takih dimenzij, da se nanj priključi tudi obstoječi priključek križišča ob mostu čez Krko. Izpust v Krko se zgradi pod koto najnižje Krkine vode. Locira se na mestu obstoječega. Izvedba v obliki drče ni dovoljena, pač pa v zaprtem objektu. Vsi objekti za izpust in lovilec olja se zgradijo tako, da niso vidni na obstoječem pobočju in bregu reke Krke.

IV. PRIKAZ PROSTORSKIH UREDITEV PO POSAMEZNIH
PODROČJIH

18. člen

Rešitve v zvezi z varovanjem naravne in kulturne dediščine

Rekonstrukcija oziroma novogradnja ceste tangira dve enoti kulturne dediščine (arheološko območje Novo mesto in Železniška postaja Kandija) ter cesto Drska (še ohranjena stara mestna vpadnica), katere vizualna os vzdolž historične komunikacije proti Kapitlju se ohranja, že sedaj nedovoljen pešprehod pa se ukine. Objekt železniške postaje se ohrani, odstrani pa se kasnejši neustrezen prizidek. Novonastali predprostor objekta se ustrezno urbano uredi, s čimer so dani pogoji za celovito prenovo in ureditev objekta in pripadajočih odprtih površin. Ob zemeljskih delih je treba zagotoviti arheološki nadzor in o pričetku del pravočasno obvestiti ZVNKD Novo mesto.

19. člen

Vplivi na promet in urbano strukturo

Z direktno navezavo nove ceste na križišče pri mostu čez Krko bo bolnišnični kompleks razbremenjen tranzitnega in dela mestnega prometa, ki se bo po ureditvi nove Šmihel-

ske (Ljubenske) ceste premaknil na zahodno obrobje kompleksa. Promet bo potekal v ukopu, vplivi s ceste bodo dodatno omiljeni z zasaditvami (grmovna ozelenitev brežin in drevored).

Izgradnja nove prevezave regionalne ceste bo omogočila racionalnejše urejanje prometa v bolnišničnem območju, hkrati pa bo v urbano shemo tega dela mesta vnesla spremembe pri omrežju pešpoti. V okviru nove ceste bo urejen kolesarski in pešpromet, stara cesta Drska kot edina prečna povezava se zaradi težko premostljivih višinskih razlik prekine, ohrani se vizualna os – pogled na Kapitelj.

20. člen

Varstvo zraka

Med gradnjo (zemeljska dela, rušitve) naj se zagotovijo ustrezni ukrepi za varstvo zraka (predvsem proti prašenju). Izvajalec gradbenih del mora z ukrepi zagotoviti, da na območjih v okolici gradbišč ne bodo presežene mejne koncentracije prašnih usedlin v zraku (preprečevanje nekontroliranega raznosa prašnih delcev v času rušitve, raznosa gradbenega materiala z območja gradbišča s transportnimi sredstvi).

21. člen

Varstvo pred prekomernim hrupom

Zagotoviti je treba protihrupno zaščito preobremenjenih objektov, zato je treba izdelati projekt pasivne protihrupne zaščite za objekte, ki ležijo znotraj mejne izofone 65 dB(A) in sicer: Ulica Mirana Jarca 20, Šmihelska 20, Šmihelska 18, Šmihelska 15, Šmihelska 14, Šmihelska 9, Šmihelska 8, Šmihelska 7, Šmihelska 6, Zdravstveni dom – severna fasada.

22. člen

Varstvo tal in površinskih voda pred onesnaženjem

Med gradnjo je treba preprečiti možnosti za onesnaženje tal in podtalja. Za čas po izgradnji, ko do onesnaženja lahko pride ob morebitnih nesrečah z izlivi nevarnih in drugih škodljivih snovi, je pomembna ureditev kontroliranega odvajanja padavinskih odpadnih voda s cestišča. Z racionalno organizacijo gradbišča je treba preprečiti gaženje tal zunaj utrjenih površin. Odkopane gornje plasti tal se bodo uporabile za sanacijo brežin v obcestnem prostoru.

23. člen

Varstvo prostorskih kvalitet

Obstoječe stanje na obravnavanem območju je neurejen mestni prostor (siva cona). Z novimi ureditvami se bo dvignila raven urejenosti urbanega območja in intenzivirala njegova izraba, vendar pa je treba upoštevati še problematiko vplivnega mestnega prostora:

- Obcestne ureditve in zasaditve naj zagotavljajo vizure na prostorsko dominantno – Železniško postajo Kandija, prostor med cesto in postajo naj se ustrezno urbano uredi, cestna poteza naj se v čimvečji meri opremlja z ozelenitvami, ki so značilne za Novo mesto, za dodatno vizualno zaščito zahodnega dela območja zdravstvene dejavnosti se uredi gosta ozelenitev (grmičevje po brežini).

- Treba je zagotavljati kakovostno krajinsko-arhitekturno oblikovanje obcestnega prostora vzdolž celotne obravnavane trase, tipološko usklajenost vseh novih elementov urbane opreme z obstoječimi na Šmihelskem mostu, kvalitetno oblikovanje in čimbolj intenzivno ozelenitev visokih opornih zidov ter ustrezno mikoreliefno oblikovanje in rekultivacijo vkopov.

24. člen

Rešitve za omilitev vplivov na tangirana stanovanjska območja

Zagotoviti je treba varnost prebivalcev v stanovanjskih objektih, ki se jim nova trasa približa, in ustrezno urediti dostope do objektov, ki se jim cesta po rekonstrukciji bistveno bolj približa od obstoječe. Treba je informirati prebivalce, predvsem tiste, ki jih poseg neposredno zadeva, o končni rešitvi in ureditvi novonačrtovane trase ceste ter njenih posledicah v prostoru in prometni shemi, o časovnih terminih in cestnih zaporah ter drugih motnjah v času gradnje in hkrati doseči z njimi dogovor, ki bo ustrezal prebivalcem in ne bo poslabšal tehničnih in prostorskih rešitev rekonstrukcije oziroma novogradnje ceste.

V. FAZE IZVAJANJA LOKACIJSKEGA NAČRTA

25. člen

Ureditve, predvidene v lokacijskem načrtu, se bodo izvajale fazno, in sicer:

1. faza bo obsegala izvedbo ureditev nove Šmihelske (Ljubenske) ceste od križišča pri mostu do križišča z Ulico Mirana Jarca skupaj s spremljajočimi ureditvami in posegi.

2. faza bo obsegala izvedbo avtobusnega postajališča na desnem voznem pasu pri sedanjem uvozu do Zdravstvenega doma. Zaradi tega bo treba ukiniti sedanji dovoz, zato bo izvedba 2. faze možna po uskladitvi z ureditvenim načrtom za bolnišnični kompleks in izvedbo novega priključka za Zdravstveni dom.

VI. TOLERANCE

26. člen

Odstopanja od določil tega lokacijskega načrta

Dovolijo se manjša odstopanja poteka trase, ki naj ne presegajo ± 1 m. Dovolijo se odstopanja pri višinah opornih zidov in pri oblikovanju brežin, ki so lahko bolj strme ter bolj ozelenjene. Načeloma naj odstopanja ne presegajo ± 1 m. Izvedba posegov mora biti načrtovana tako, da bodo rešitve v osnovi ostale usklajene z rešitvami, ki so predvidene v tem lokacijskem načrtu.

Pri realizaciji načrtovane rekonstrukcije oziroma novogradnje so izjemoma dopustna večja odstopanja od zgoraj navedenih (kar velja tudi za vertikalni potek trase), in sicer v primerih, ko se zaradi razmer na terenu (predvsem geološke, geomehanske, hidrološke) ugotovi, da so možne ekonomske, tehnične in prostorske (urbanistično-arhitekturne) boljše rešitve.

Za vsa večja odstopanja je potrebno pri pristojnem upravnem organu za urejanje prostora predložiti: kopijo katastrskega načrta za območje sprememb, situacijo nove rešitve s prikazom reševanja vseh posledično tangiranih objektov in naprav ter prikaz posega glede na veljavne planske dokumente. Ta odstopanja morajo biti usklajena s pogoji, ki so jih soglasodajalci podali k temu lokacijskemu načrtu. V primeru odstopanj je potrebno pridobiti ponovno soglasje soglasodajalcev, da so njihovi pogoji upoštevani.

VII. PREHODNE DOLOČBE

27. člen

Do izvedbe načrtovanih posegov se v območju urejanja ohranja sedanja raba prostora.

VIII. KONČNE DOLOČBE

28. člen

Z dnem veljavnosti tega odloka prenehajo v območju urejanja tega lokacijskega načrta veljati določila Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in submestna središča (Skupščinski Dolenjski list, št. 7/92).

29. člen

Lokacijski načrt je stalno na vpogled pri Sekretariatu za okolje, prostor in komunalne zadeve Mestne občine Novo mesto.

30. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 015-05-4/2002-1200

Novo mesto, dne 31. januarja 2002.

Župan

Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

O P L O T N I C A**992. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Oplotnica**

Na podlagi 3., 4., 6. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 16. člena statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski svet občine Oplotnica na 19. redni seji dne 15. 11. 2001 sprejel

**O D L O K
o gospodarskih javnih službah
v Občini Oplotnica**

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta odlok določa dejavnosti, ki se izvajajo kot gospodarske javne službe (v nadaljevanju: javne službe) v Občini Oplotnica (v nadaljevanju: občini) in ureja način njihovega opravljanja.

Kot javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne gospodarske javne službe in dejavnosti, ki so kot lokalne javne službe določene s tem odlokom.

2. člen

Javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov in normativov.

Župan občine je pri predlaganju odločitev na področju javnih služb, ki jih sprejema občinski svet ter pri sprejemanju odločitev, ki so v njegovi pristojnosti, dolžan zagotavljati, da se javne službe opravljajo racionalno, funkcionalno in v okviru prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov.

II. NAČIN OPRAVLJANJA JAVNIH SLUŽB

3. člen

Občina z enim ali več splošnimi akti podrobneje uredi način opravljanja posamezne ali več javnih služb, oziroma podrobneje določi elemente 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93).

Kadar standardi in normativi iz prvega odstavka prejšnjega člena niso predpisani za celotno državo, se predpišejo s splošnimi akti iz prejšnjega odstavka.

III. JAVNE SLUŽBE

4. člen

Na območju občine se kot javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:

1. oskrba s pitno vodo;
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda;
3. ravnanje s komunalnimi odpadki;
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov;
5. javna snaga in čiščenje javnih površin;
6. urejanje javnih površin, površin za pešce in zelenih površin;
7. pregledovanje nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka;
8. pokopališča in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč;
9. vzdrževanje občinskih cest;
10. gospodarjenje s stavbnimi zemljišči;
11. vzdrževanje javne razsvetljave;
12. plakatiranje, reklamni panoji;
13. urejanje in vzdrževanje javnih tržnic in sejmišč;
14. oskrba s plinom iz omrežij;
15. izkoriščanje mineralnih surovin.

Javne službe iz prejšnjega odstavka se opravljajo na celotnem območju občine, če z odlokom iz 3. člena tega odloka ni določeno drugače.

Dejavnosti iz 1. do vključno 10. točke prvega odstavka tega člena so obvezne lokalne javne službe, dejavnosti iz 11. do 15. točke tega člena pa so izbirne lokalne javne službe.

Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi javnimi službami, je obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi izdani odlok ne določa drugače.

5. člen

Kot izbirne javne službe se lahko izvajajo tudi druge dejavnosti, ki jih določi občinski svet.

IV. NAČIN IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB

6. člen

Izvajanja javnih služb občina zagotavlja:

- neposredno;
- z dajanjem koncesij;
- z vlaganjem javnega kapitala v dejavnosti oseb zasebnega prava.

7. člen

Občina zagotavlja neposredno izvajanje javnih služb v naslednjih oblikah:

- v režijskem obratu, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega in značilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo. Režijski obrat se ustanovi kot notranja organizacijska enota občinske uprave, vprašanja povezana z delovnim področjem režijskega obrata ter druga vprašanja, se uredijo z aktom o ustanovitvi režijskega obrata;

- v javnem podjetju, ki se ustanovi kot podjetje v lasti občine ali podjetje v mešani lasti v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.

Vprašanja, povezana z dejavnostjo javnega podjetja in njenim izvajanjem, z uporabo objektov in naprav, potrebnih za izvajanje dejavnosti ter medsebojne pravice in obveznosti med občino, kot ustanoviteljico in javnim podjetjem, se uredijo z aktom o ustanovitvi podjetja.

Ustanoviteljske pravice do javnega podjetja izvršujejo pristojni organi občine.

Javno gospodarsko podjetje mora izdelati program za obvladovanje kakovosti, ki ga sprejme občinski svet.

8. člen

Občina zagotavlja izvajanje javnih služb z dajanjem koncesij pravni ali fizični osebi, ki je registrirana za dejavnost iz 4. člena in ki izpolnjuje pogoje, kot jih določa koncesijski akt.

Izvajalca dejavnosti na podlagi koncesije se izbere na podlagi javnega razpisa.

Postopek oddaje dejavnosti na podlagi koncesije se lahko prične na pobudo strokovnih služb občine, občinskega sveta ali na osnovi vloge o zainteresiranosti, v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.

Postopek javnega razpisa in izbora ter postopek na podlagi vloge o zainteresiranosti vodi občinska uprava, ki ga določi občinski svet s koncesijskim aktom v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.

Po končanem postopku o izbiri koncesionarja odloči pristojni organ občine z upravno odločbo po predhodnem soglasju občinskega sveta.

Ponudnik, ki meni, da so bila kršena pravila postopka javnega razpisa ali izbora ali da je izbor neutemeljen, lahko zahteva varstvo pravic v skladu z zakonom.

Z izbranim izvajalcem (koncesionarjem) sklene pogodbo o koncesiji župan občine v imenu in za račun občine (koncedenta).

Koncesijska pogodba se lahko sklene, skladno z zakonom, tudi s tujo pravno ali fizično osebo.

9. člen

Občina zagotavlja izvajanje javnih služb z vlaganjem finančnih ali drugih sredstev v zasebnopravne subjekte v primerih, kadar je takšna oblika primernejša od oblik zagotavljanja dejavnosti v 7. ali 8. členu tega odloka.

Postopek zagotavljanja dejavnosti z vlaganjem se lahko prične na pobudo strokovnih služb občine, občinskega sveta ali na podlagi vloge o zainteresiranosti, v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.

Postopek javnega razpisa in izbora ter postopek na podlagi vloge o zainteresiranosti vodi občinska uprava v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.

Po končanem postopku o izbiri oblikuje pristojni organ občine predlog za izbor in o njem odloči z upravno odločbo po predhodnem soglasju občinskega sveta.

Ponudnik, ki meni, da so bila kršena pravila postopka javnega razpisa ali izbora ali da je izbor neutemeljen, lahko zahteva varstvo pravic v skladu z zakonom.

Z izbranim izvajalcem sklene pogodbo o vlaganju župan občine v imenu in za račun občine.

Pogodba o vlaganju se lahko sklene, skladno z zakonom, tudi s tujo pravno ali fizično osebo.

V. ORGANIZACIJA IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

10. člen

Dejavnosti prvega odstavka 4. člena tega odloka se organizirajo na način, kot je opredeljeno v 7., 8. in 9. členu tega odloka na celotnem območju občine.

S splošnimi akti iz 3. člena tega odloka se podrobneje opredeli način organiziranja javnih služb.

VI. STROKOVNO-TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE

11. člen

Za opravljanje strokovno-tehničnih, organizacijskih in razvojnih nalog na področju javnih služb skrbi občinska uprava.

Kadar narekujejo razlogi racionalnosti in ekonomičnosti ali če so potrebna posebna strokovna znanja ali oprema, lahko občinska uprava s pogodbo poveri izvajanje posameznih nalog iz 12. člena tega odloka za opravljanje takšnih nalog registrirani organizaciji ali posamezniku.

12. člen

Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge:

- strokovne naloge na področju razvoja javnih služb,
- strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z načrtovanjem in vzdrževanjem objektov in naprav, potrebnim za izvajanje javnih služb, če z aktom o ustanovitvi režijskega obrata, javnega gospodarskega zavoda ali javnega podjetja oziroma koncesijsko pogodbo ali pogodbo o vlaganju te naloge niso prenesene na izvajalca javne službe,
- naloge nadzora nad izvajalci javnih služb, na katere so prenesene posamezne naloge izvajanja javnih služb,
- naloge v zvezi z informacijsko bazo za potrebe javnih služb,

- strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z javnimi razpisi za oddajo posameznih javnih služb,

- strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z financiranjem javnih služb,

- določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave, če ni to javno pooblastilo preneseno na izvajalce javnih služb,

- dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za izvajanje javnih služb, če ni to javno pooblastilo preneseno na izvajalce javnih služb,

- administrativna opravila za svet uporabnikov,

- druge naloge, določene z zakonom ali predpisom občine.

VII. VARSTVO UPORABNIKOV

13. člen

Za varstvo uporabnikov se oblikuje svet uporabnikov Občine Oplotnica.

Svet uporabnikov izvoli občinski svet.

Sestavo, delovno področje in podrobnejše pristojnosti določi občinski svet s sklepom o ustanovitvi.

VIII. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB

14. člen

Javne službe se financirajo s ceno za uporabo javnih dobrin, iz proračunskih sredstev in drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.

Storitve, ki so individualno določljive in izmerljive, se financirajo iz cene, ki jo plačujejo njihovi uporabniki glede na količino porabe.

Predlog cene posamezne storitve izdela izvajalec in ga s potrebno dokumentacijo predloži občinskemu svetu ali od njega pooblaščenemu organu v skladu z zakonom.

Občinski svet lahko določi, da se cene posameznih storitev plačujejo diferencirano glede na posamezne vrste uporabnikov ali posamezne količine porabljenih storitev.

Občinski svet lahko za financiranje lokalnih služb predpiše poseben davek v skladu s predpisi, ki urejajo financiranje javne porabe in nalog lokalne skupnosti.

Uporabniki, katerim so zagotovljene storitve javnih služb, morajo storitev obvezno uporabljati in plačevati.

IX. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

15. člen

Do sprejetja splošnih aktov iz 3. člena tega odloka se za ureditev zadev, ki niso urejene s tem odlokom, uporabljajo splošni akti, ki so jih sprejeli organi Občine Slovenska Bistrica do 31. 12. 1998.

16. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 022.19/2001

Oplotnica, 15. novembra 2001.

Župan

Občine Oplotnica

Vladimir Globovnik l. r.

PODČETRTEK

993. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 17. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 49/99, 95/99 in 6/01) je Občinski svet občine Podčetrtek na 28. redni seji dne 21. 2. 2002 sprejel

S K L E P

o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

1

Ukine se status zemljišča v splošni rabi, parc. št. 2035/11, pot 705 m² in parc. št. 2048/2, pot 304 m², vpisane pri ZK vl. št. 628, k. o. Verače.

2

Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti značaj zemljišča v splošni rabi in postane last Občine Podčetrtek.

3

Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-194/2002

Podčetrtek, dne 22. februarja 2002.

Župan

Občine Podčetrtek

Marjan Drofenik, univ. dipl. inž. str. l. r.

POLZELA



994. Odlok o zazidalnem načrtu Breg-Gmajna

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) in 16. člena statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Polzela na seji dne 14. 2. 2002 sprejel

O D L O K

o zazidalnem načrtu Breg-Gmajna

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt z naslovom zazidalni načrt Breg-Gmajna (v nadaljnjem besedilu: ZN), ki ga je izdelal PIANO, Atelje krajinske arhitekture, Velenje v januarju 2002, št. projekta Piano/8/2001-UN-P. Projekt je v celoti sestavni del tega odloka.

II. MEJA OBMOČJA OBRAVNAVE

2. člen

Območje obravnave leži na levem bregu Savinje, med naselji Polzela, Breg pri Polzeli in Ločico ob Savinji, v območju imenovanem Breg-Gmajna. Območje obravnave je prikazano v grafičnih prilogah ZN (list 1 in 2) iz 1. člena tega odloka.

3. člen

Meja ZN je razvidna iz grafičnih prilog ZN iz 1. člena tega odloka in poteka iz začetne točke opisa (začetek opisa je označen na grafični prilogi, list št. 4) v smeri urinega kazalca po zgornjem, severovzhodnem robu nasipa na levem bregu Savinje v nasprotni smeri vodotoka (gorvodno) vse do višine objekta na parceli 622/4, kjer se zasuče proti vzhodu in poteka po južni meji iste parcele, prečka parcelo in se ob stiku s parcelo 622/1 zasuče proti jugu; od tu dalje poteka po meji parcel 622/4 in 329/182, kjer se zasuče proti vzhodu in poteka po južni meji parcel 622/1 in 329/156 ter po dovozni cesti vse do glavne ceste, jo prečka in se po njenem vzhodnem robu zasuče proti jugu do roba parcele 329/135, kjer se zasuče proti vzhodu in poteka po dovozni cesti/ulici po robu parcel 329/124, 329/121, 329/120 in 329/244 ter v ravni črti prečka parcele 329/119, 329/114 in 326/33, kjer se z rahlim zasukom proti severu konča na vzhodnem robu kolovoza;

od tu poteka proti jugu po robu parcel 326/68, 326/69, 326/70 in 326/71, kjer se dotakne varovalnega koridorja daljnovoda in po njem poteka vse do izhodiščne točke.

4. člen

Območje obravnave leži na območju katastrske občine Orla vas in vključuje naslednje parcele

– v celoti 81, 123, 124, 170, 179, 180, 181, 329/42, 329/43, 329/44, 329/45, 329/120, 329/121, 329/124, 329/129, 329/130, 329/131, 329/132, 329/133, 329/135, 329/145, 329/156, 329/170, 329/171, 329/172, 329/175, 329/175, 329/177, 329/180, 329/183, 329/184, 329/185, 329/186, 329/187, 329/188, 329/193, 329/202, 329/203, 329/220, 329/244, 329/245, 329/246, 329/257, 329/288, 329/294, 329/298, 329/299, 329/300, 329/345, 623/2, 624/1, 624/2, 624/3, 624/4, 624/5, 624/6, 624/7, 625, 626/1, 626/2, 626/3, 626/4, 626/5, 626/6, 626/7 in 626/8 ter
– delno 326/33, 326/37, 329/41, 329/114, 329/119, 622/4 in 627/0.

III. NAMEMBNOST OBMOČJA

5. člen

Namenska raba prostora je opredeljena v prostorskem planu. Razporeditev objektov in naprav se tem zahtevam v celoti podreja in hkrati prilagaja obstoječi situaciji na terenu. Zasnova celotnega območja upošteva dosedanje ureditve.

6. člen

Območje je namenjeno bivanju (stanovanjski program: stalna in sekundarna bivališča) s potrebnimi spremljajočimi servisnimi programi znotraj objektov (garaža, shramba za orodje, drvarnica ipd.).

Znotraj objektov je možno izvajati dodatne dejavnosti (delo doma, pisarna, ordinacija, biro...), z manjšimi parkirnimi zahtevami (največ dve dodatni parkirni mesti), ki ne spreminjajo pogojev bivanja za sosednje parcele.

Obstoječe gostišče lahko ohranja svojo dejavnost oziroma jo razširja.

IV. PROGRAMSKA ZASNOVA IN SPLOŠNI POGOJI ZA UREJANJE POSAMEZNIH OBMOČIJ

7. člen

Območje je razdeljeno v tri programska območja, ki so vsebinsko skladne in prostorsko zaključene celote: gozdno področje, odprto področje in zeleni povezovalni pas.

Znotraj teh območij se poleg pozidave, kot vodilne ureditve (nove vsebine) tega prostora pojavijo še štirje vsebinsko različni programski sklopi: programi druženja, razširjen gostinski program, manjše otroško igrišče in ekološki otok.

8. člen

Gozdno področje – koncept upošteva obstoječe stanje prostora in nove objekte vanj umešča tako, da v največji možni meri ohranja kvalitete prostora.

9. člen

Odprto področje – koncept urejanja tega prostora temelji na principu umeščanja objektov na način, ki omogoča zgoščevanje vegetacijskih elementov.

10. člen

Zeleni povezovalni pas predstavlja površino, ki povezuje gozdno in odprto področje. Ta površina je zasnovana kot poljavna površina, namenjena stanovalcem obravnavanega območja.

11. člen

Postavitev objektov narekujejo morfologija prostora, obstoječa pozidava na obravnavanem območju in programska zasnova – koncept ureditve.

V. POGOJI ZA URBANISTIČNO, KRAJINSKO IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE TER VARSTVO OKOLJA

12. člen

Urbanistični koncept urejanja prostora

Zasnova nadaljnje urbanizacije prostora mora upoštevati problematiko celotnega naselja in potrebo po oblikovanju formiranega in tudi pravno urejenega naselja. Ožji obravnavani prostor mora biti tudi zasnovan tako, da se bo kasneje vključil v urbanistični koncept celotnega naselja ter v mrežo naselij občine in celotne doline. Zato je pri zasnovi upoštevano:

- predlog, da se območje oblikuje kot naselje,
- predlog nove (dopolnjen) razširjene prometne ureditve (ureditev cestne povezave vzdolž celotnega »naselja« Gmajna),
- funkcionalno urejanje prostora z vsemi spremljajočimi infrastrukturnimi ureditvami,
- možnost prepletanja začasnih in stalnih bivališč.

13. člen

Krajinski koncept oblikovanja in urejanja prostora

Krajinski koncept urejanja sledi:

- značilnostim morfologije prostora;
- značilnostim obstoječe vegetacije;
- značilnostim členitvenih elementov (morfologija, vegetacija ipd.);
- vzdolžnosti prostora, ki ga določa Savinja s svojim tokom;
- načelu sonaravnosti;
- vsebinsko povezovanje obravnavanega prostora in predvidenega rekreacijskega območja na jugu obravnavanega območja.

14. člen

Koncept oblikovanja arhitekturnih elementov

Objekt se umesti na način s katerim poruši najmanjšo količino vzpostavljenih naravnih kvalitet oziroma omogoči maksimalen poligon za vzpostavljanje novih. Vzdolžne parcele sugerirajo vzdolžne volumne. Orientacija proti jugu in zahodu zagotovi kvalitetne bivanjske pogoje v objektu in zunaj. Kompaktni volumni stanovanjske in servisne objekte združujejo v eno in sprostijo parcelo.

Na območju varstvenega pasu plinovoda se objekt razčleni na stanovanjski in ne bivalni, servisni objekt.

15. člen

Pogoji za varstvo okolja in zmanjševanje ogroženosti

Za vse posege in ukrepe velja, da morajo izboljševati pogoje bivanja, delovne pogoje in varnost v prometu. To pomeni, da morajo odpravljati negativne vplive obstoječih ureditev in delovati preventivno za bodoče posege.

VI. OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN VRTOV

Obstoječi objekti in ureditve

Objekti v gozdu

(Objekti z zaporedno številko 2, 3, 5, 6, 10, 13, 14, 15, 24)

16. člen

Splošno:

- dozidava je možna v vse smeri obstoječega objekta z dvokapno streho (brez prizidkov);
- načeloma je zahtevana vzdolžnost novonastale tvorbe (osnovni volumen + prizidek), formiranje objektov v obliki L ali U celot ni zaželeno;
- max. širina prizidka ne presega širine stranice osnovnega objekta (brez prizidkov) v smeri katere širimo;
- objekt 14: v primeru širitve v smeri slemena max. širina prizidka ne sme preseči 7 m.

17. člen

Odmiki:

- upoštevati je odmik 3 m od parcelne meje v smeri V–Z;
- upoštevati je odmik 6 m od ceste in 6 m od sosednje parcele v smeri S–J oziroma skupnega zelenega pasu.

18. člen

Strehe:

- dvokapnica, z naklonom kot naklon dvokapnice obstoječega objekta, je dovoljena natanko tedaj, ko se razširitev vrši v smeri slemena obstoječega objekta. Višina objekta ne sme presegati višine obstoječe strehe;
- enokapnica, z naklonom 6–35 stopinj; višina prizidka ne presega višine venca obstoječega objekta, nadstreški max. 1 m;
- ravna streha; višina prizidka ne presega višine venca obstoječega objekta.

19. člen

Drugo:

- tlakovanje dovoza : max. širina je 3,5 m, po možnosti na lokaciji obstoječega dovoza;
- dislociranih gospodarskih objektov se ne doziduje ampak se jih postopoma odstranjuje.

20. člen

Porušitev:

V primeru porušitve obstoječih objektov in zidave novih glej navodila za gradnjo novih objektov s pripombo: novi objekti se v gozdnem območju umeščajo na mesta porušeni objektov z daljšo stranico v smeri daljše stranice obstoječega objekta.

Objekti na odprtem

(Objekti z zaporedno številko 16, 17, 18, 19, 20 in 39)

21. člen

Splošno:

- dozidava je možna v vse smeri obstoječega objekta z dvokapno streho (brez prizidkov);
- načeloma je zahtevana vzdolžnost novonastale tvorbe (osnovni volumen + prizidek), formiranje objektov v obliki L ali U celot ni zaželeno;

- max. širina prizidka ne presega širine stranice osnovnega objekta (brez prizidkov) v smeri katere širimo;
- max. dolžina novonastale tvorbe ne sme presegati 20 m.

22. člen

Odmiki:

- upoštevati je treba odmik 3 m od parcelne meje v smeri V–Z;
- upoštevati je treba odmik 6 m od ceste in 6 m od južno ležečega skupnega zelenega pasu.

23. člen

Strehe:

- dvokapnica, z naklonom kot naklon dvokapnice obstoječega objekta, je dovoljena natanko tedaj ko se razširitev vrši v smeri slemena obstoječega objekta; višina objekta ne sme presegati višine obstoječe strehe;
- enokapnica, z naklonom 6–35 stopinj; višina prizidka ne presega višine venca obstoječega objekta;
- ravna streha; višina prizidka ne presega višine venca obstoječega objekta.

24. člen

Drugo:

- tlakovanje dovoza je dovoljeno le v širini obstoječega objekta;
- dislociranih gospodarskih objektov se ne doziduje ampak se jih postopoma odstranjuje.

25. člen

Porušitev:

- v primeru porušitve obstoječega objekta in dograditve novega glej navodila in pogoje za lociranje in zasnovo novega objekta.

Objekti na odprtem

(Objekti z zaporedno številko 36, 37 in 38)

26. člen

Splošno:

- dozidava je možna v smeri V, Z in J od obstoječega objekta;
- načeloma je zahtevana vzdolžnost novonastale tvorbe (osnovni volumen + prizidek), formiranje objektov v obliki L ali U celot ni zaželeno;
- max. širina prizidka ne presega širine stranice osnovnega objekta v smeri katere širimo;
- max. dolžina novonastale tvorbe ne presega 20 m.

27. člen

Odmiki:

- na sever se ne širi;
- upoštevati je odmik 3 m od parcelne meje v smeri V–Z.

28. člen

Strehe:

- dvokapnica, z naklonom kot naklon dvokapnice obstoječega objekta, je dovoljena natanko tedaj, ko se razširitev vrši v smeri slemena obstoječega objekta; višina objekta ne sme presegati višine obstoječe strehe;
- enokapnica, z naklonom 6–35 stopinj; višina prizidka ne presega višine venca obstoječega objekta;
- ravna streha; višina prizidka ne presega višine venca obstoječega objekta.

29. člen

Drugo:

- tlakovanje dovoza je dovoljeno le v širini obstoječega objekta;
- dislociranih gospodarskih objektov se ne doziduje ampak se jih postopoma odstranjuje.

30. člen

Porušitev:

- v primeru porušitve obstoječega objekta in dograditve novega glej navodila in pogoje za lociranje in zasnovo novega objekta.

Lociranje in zasnova novih objektov
(Objekti z zaporedno številko 1, 4, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33 in 34)

31. člen

Lokacija:

Ne glede na velikost se objekti vedno umeščajo točno v skladu z naslednjimi zahtevami:

- 3 m od vzhodne parcelne meje in 6 m od ceste,
- razen:
- objekti z zaporedno številko 30, 31, 32, 33: 3 m od parcelne meje in 6 m od skupnega zelenega pasu;
- objekt z zaporedno številko 4: 3 m od severne parcelne meje, lokacijo V-Z definira grafična podloga.

32. člen

Velikost:

- novi objekti so max. gabaritov 20m x 7m in min. 15m x 6 m.

33. člen

Oblika strehe, etažnost:

Oblika in etažnost objektov je definirana in pogojena z obliko strehe:

- dvokapnica (6–35 stop.), P+1
- enokapnica (6–35 stop.), P+1
- ravna streha (6–35 stop.), P+1
- objekti niso podkleteni zaradi nevarnosti podtalne vode;
- sleme strehe teče vzdolžno z daljšo stranico objekta in parcele;
- nadstreški ne presegajo dolžine 1m od novega objekta, v prečnih smereh, in 1m od tlorisnega gabarita v vzdolžnih straneh;
- na strehi niso dovoljeni dodatki (kot npr. kukerli) in okraski (kot npr. čopi).

34. člen

Oblika stavbnega volumna:

- organiziranje in oblikovanje stavbnega volumna poteka po principu odvzemanja od osnovne mase, ki jo globalno definirata streha in tlorisni gabarit. (notranji atriji, zimski vrtovi, nadstrešeni odprti parkirni prostori). Odvzemanja lahko potekajo v horizontalni in vertikalni smeri;
- stavbni masi ne dodajamo izstopajočih balkonov in večjih nadstreškov izven dovoljenih meja;
- kompaktna masa objektov združuje osnoven stanovanjski volumen in servisne objekte ter predstavlja alternativo klasični zasnovi stanovanjske hiše in dislociranih gospodarskih volumnov.

35. člen

Ob pridobitvi soglasja upravitelja plinovoda je pod pogoji navedeni v členih 31, 32, 33 in 34 možna tudi gradnja objektov z zaporedno št. 11, 12 in 23 ter 7, 8, 9, 21 in 22.

Objekti z zaporedno številko 7, 8, 9, 21 in 22

36. člen

Lokacija:

Pozidavo parcel predstavljata dva dislocirana volumna. Skupaj tvorita kompleks L zasnove, vzhodni stranici objektov se umestita na skupno linijo:

- ne glede na velikost objektov se oba umeščata 3 m od parcelnih meja;
- stanovanjski objekt se umesti ob linijo varnostnega pasu plinovoda (izven območja), 27 m od osi plinovoda;
- pomožni objekt (garaža), se umesti 6m od meje proti cesti oziroma od ceste (glej zakoličbo).

37. člen

Velikost:

- stanovanjski objekt je max. gabaritov 14 m x 8,5 m in min. gabaritov 13 m x 7 m;
- servisni objekt je max. dimenzij 7x7m.

38. člen

Oblika strehe, etažnost:

Oblika in etažnost stanovanjskih objektov je pogojena z obliko strehe:

- dvokapnica (6-35°), P+1
- enokapnica (6-35°), P+1
- ravna streha, P+1
- sleme strehe stanovanjskega objekta teče vzdolžno v smeri daljše stranice objekta;
- nadstreški ne presegajo dolžine 1m od novega objekta v prečni smeri in 1m od tlorisnega gabarita v vzdolžni smeri;
- servisni objekt je pritličen. Streha je lahko enokapnica (6-35°) ali ravna streha. Objekt je lahko zaprtega ali odprtega tipa, klasične ali montažne izvedbe. Objekt ni podkleten:
- stanovanjski in servisni objekt tvorita estetsko usklajena objekta;
- na strehi niso dovoljeni dodatki (kot npr. kukerli) in okraski (kot npr. čopi).

39. člen

Oblika stavbnega volumna:

- organiziranje in oblikovanje stavbnega volumna poteka po principu odvzemanja od osnovne mase, ki jo globalno definirata streha in tlorisni gabarit (notranji atriji, zimski vrtovi...). Odvzemanja lahko potekajo v horizontalni in vertikalni smeri;
- stavbni masi ne dodajamo izstopajočih balkonov in večjih nadstreškov kot so dovoljeni.

40. člen

Tolerance za objekte

Splošne tolerance oblike, gabaritov, namembnosti in pogojev oblikovanja novih objektov

Predpisane so maksimalne in minimalne velikosti objektov, zato niso možne dodatne tolerance.

Možne so tolerance pri višini objektov, ki jih določa etažnost: maksimalna višina objektov je P + 1. Možne so tolerance v smislu zniževanja objekta (P). Zviševanje objektov ni možno. Objekti ne smejo biti podkleteni.

Tolerance v zvezi z oblikovanjem objektov in njihovo namembnostjo so podane že s pogoji v predhodnih členih.


41. člen

Tolerance postavitve objektov znotraj območij
toleranc št. I, III in IV


Znotraj območij toleranc št. I, III in IV je ob pridobitvi soglasja upravitelja plinovoda možna gradnja objekta znotraj območja varstvenega pasa plinovoda na način opisan v tem odloku in prikazan v grafičnih podlogah iz 1. člena tega odloka.

Znotraj območja tolerance III je možna postavitve objektov samo na osnovi pridobljenega soglasja upravitelja plinovoda. Samo na parceli 11 je možna gradnja na podlagi že pridobljenega soglasja in na način (razčlenjen objekt max. gabaritov 20 x 12m, P+1, višine 8,5m, s krajšo stranico postavljen vzporedno z nasipom ob Savinji, po idejni zasnovi iz februarja 2001) za katerega so bila izdana soglasja.

Na parceli 12 znotraj območja tolerance III in na parceli 23 znotraj območja tolerance IV je možna gradnja samo ob pridobitvi soglasja upravitelja plinovoda in na način predpisan v tem ZN.



ZAZIDALNA SITUACIJA I. PREDLOG ZAZIDALNEGA NACRTA



ZAZIDALNA SITUACIJA II. UPOŠTEVANJE TOLERANC PRIDOBITEV SOGLASIJ

Oblikovanje vrtov

42. člen

Za oblikovanje vrtov poleg konkretnih zahtev v tem poglavju veljajo še vse zahteve iz splošnih pogojev.

Oblikovanje odprtega prostora (vrta) skupne značilnosti:

- dovoljeno je tlakovanje dovoza in dostopa v širini novega objekta, od objekta do ceste. Okoli objekta je dovoljen tlakovan pas širine 1 m. Za objekte z zaporedno številko 7, 8, 9, 21 in 22 je dovoljeno tlakovanje površine med pomožnim in stanovanjskim objektom v širini pomožnega objekta z dodatnim robom 1 m okoli objekta. Utrjevanje bivalnih površin v vrtu je določeno v 43. in 44. členu tega odloka. Dovoljeno je tlakovanje dovoza in dostopa v širini novega objekta, od objekta do ceste. Okoli objekta je dovoljen tlakovan pas širine 1 m. Za objekte z zaporedno številko 7, 8, 9, 21 in 22 je dovoljeno tlakovanje površine med pomožnim in stanovanjskim objektom v širini pomožnega objekta z dodatnim robom 1 m okoli objekta. Utrjevanje bivalnih površin v vrtu je določeno v 43. in 44. členu tega odloka;

- v bližini dovoza (ob cesti oziroma pločniku) se uredi tudi prostor za ločeno zbiranje odpadkov;

- meje med objekti definira obvezen zeleni varovalni pas znotraj posamezne parcele;

- vse parcele se s potmi oziroma prehodi navezujejo na zeleni povezovalni pas.

43. člen

Ureditev vrtov znotraj gozdnega področja:

- zaželeno je ohranjanje visoke vegetacije v največji možni meri (objekti pod drevjem); sekanje dreves znotraj tega območja je možno samo zaradi gradnje objektov v najmanjšem možnem obsegu in zaradi vzdrževanja drevesnega sestoja pod strokovnim nadzorom. Obvezen je posek pod nadzorom oziroma po odredbi gozdarske strokovne službe.

- obvezen zeleni varovalni pas znotraj posamezne parcele: min. 3 m z vzhodne in zahodne ter s strani ceste ter min. 6 m od povezovalnega zelenega pasu;

- dodatno se lahko meja označi z ograjo enakega tipa kot je predvidena ograja znotraj povezovalnega pasu (glej opis opreme);

- klasično tlakovanje (razen že opisanega – glej skupne značilnosti) na tem področju ni mogoče. Možne so take oblike utrjevanja tal, ki ne ogrožajo gozdnih tal in omogočajo zračnost in propustnost za vlago (polaganje nad tla – lesen podij ipd.);

- zasajevanje izrazitih okrasnih rastlinskih vrst na tem območju ni sprejemljivo. Možna je omejena uporaba okrasnih rastlinskih vrst nižje rasti (nižje do srednjevisoke grmovnice in trajnice).

44. člen

Ureditev vrtov znotraj odprtega področja

- zaželeno je ohranjanje visoke vegetacije v največji možni meri ter vnašanje visoke vegetacije znotraj celotne parcele;

- obvezen zeleni varovalni pas znotraj posamezne parcele: min. 3 m z vseh strani;

- dodatno se lahko meja označi z ograjo enakega tipa kot je predvidena ograja znotraj povezovalnega pasu (glej opis opreme) ali kot prostorastoča (nestrižena) živa meja;

- tlakovanje bivalnih površin je možno vendar zaželeno v čim manjšem obsegu oziroma tako, da je sklenjena tlakovana površina čim manjša (sajenje visoke vegetacije med tlak ipd.);

– možen je večji izbor rastlinskih vrst, vendar morajo prevladovati avtohtone vrste, različnih velikosti.

VII. UREDITEV ZUNANJIH JAVNIH POVRŠIN

45. člen

Ureditev posameznih programskih sklopov

Prostori združevanja ob gostišču: predvidena je ureditev vrta ob gostišču z nekoliko razširjeno programsko zasnovo brez večjih gradbenih posegov (gostinski vrt, šah na prostem, rusko balinišče ipd.). Zaradi spremenjene trase obstoječe dovozne ceste, ki sicer zmanjša že urejeno parkirišče pa se stara trasa, ki se izteče v plinski postaji po potrebi nameni tudi parkiranju.

46. člen

Prostori združevanja klopi: predvideni so trije zbirni »kotički« za posedanje in druženje – dva znotraj zelenega povezovalnega pasu, eden znotraj gozdnega in en znotraj odprtega področja ter tretji ob predvideni cestni povezavi na vzhodu obravnavanega območja. To so enostavno zasnovana območja s klopmi in mizami, namenjena posedanju, igri, pikniku ipd.

47. člen

Otroško igrišče: ni predvidena ureditev pravega otroškega igrišča temveč igralnega polja, ki se v izvedbenih projektih uredi skladno s predvideno strukturo prebivalcev: kolikor se bo v območje naseljevala mlada populacija, ki si šele ustvarja družine je smotno, da se prostor uredi kot igrišče za najmlajše otroke, sicer pa se prilagodi. Zasnova mora biti enostavna in mora zagotavljati preureditev skladno z rastjo otrok.

48. člen

Ekološki otok je zasnovan na površini, ki bo lahko dostopna za komunalna vozila in hkrati ustrezno dostopna za prebivalce. Namenjen je ločenemu zbiranju odpadkov za obravnavani ali tudi nekoliko širši del soseske. Oblikovan je kot pokriti prostor (3 x 7 m, enokapna streha, naklona 6–20 stopinj).

49. člen

Zasaditev

Celotno območje bo zasajeno z avtohtonimi rastlinskimi vrstami širšega območja, po načelih sonaravnosti, pogojeno z vsebinsko zasnovo posameznih programskih območij.

Obcestni pas se ureja po enakem principu kot celotno območje (sonaravno, organsko, avtohtone vrste), zato ne glede na parcelne meje in dodatne ureditve mej, prehaja v vrtove.

50. člen

Ureditev gozdnega področja

Zasaditev teh območij mora biti samo pospešitev naravne sukcesije kar pomeni, da naj bi na tem območju samo dopolnili že obstoječo vegetacijo tam, kjer je to potrebno. Izbor vrst znotraj tega območja mora biti omejen na avtohtone rastlinske vrste (omejen izbor vrst), v povsem neformalni zasnovi, izrazito sonaravno (prevladuje visoka vegetacija: rdeči bor / *Pinus silvestris*, nižja vegetacija v omejenem obsegu).

Zasajevanje izrazitih okrasnih rastlinskih vrst tudi na tem območju ni sprejemljivo. Možna je omejena uporaba okrasnih rastlinskih vrst nižje rasti (nižje do srednjevisoke grmovnice in trajnice).

Sekanje dreves znotraj tega območja je možno samo zaradi gradnje objektov v najmanjšem možnem obsegu in zaradi vzdrževanja drevesnega sestoja pod strokovnim nadzorom.

51. člen

Ureditev odprtega področja

Zasaditev tega območja se sicer podreja programom vendar mora biti po obliki (nepravilne saditvene formacije) in vsebini (izbor vrst) čim bolj sonaravna.

Možen je večji izbor rastlinskih vrst, vendar morajo prevladovati avtohtone vrste, različnih velikosti.

52. člen

Ureditev zelenega povezovalnega pasu

Zaradi poenotenja zelenega povezovalnega pasu znotraj obeh opredeljenih območij je ta pas ograjen z enotno ograjo, ki je zasnovana tako, da se lahko prilagaja obstoječi vegetaciji in da je propustna, torej pregledna in zračna. Ta ograja poteka izven območja predvidenih gradbenih parcel individualni objektov in je sestavni del javnega prostora. Za prehod na posamezne parcele oziroma iz posameznih parcel se v ograji pustijo odprtine ali namestijo vrata.

53. člen

Ureditve zelenega povezovalnega pasu na gozdnem področju pomeni:

- dodatna zasaditev avtohtone visoke vegetacije – rdeči bor (obnova v preteklosti odstranjenega gozda),
- mehko vodenje poti skozi prostor,
- prilagojeno vodenje ograje tako, da se povsem prilagaja obstoječi visoki vegetaciji kar pomeni, da zaradi postavitve ograje ni potrebno posekati nobenega drevesa,
- programske vsebine.

54. člen

Ureditev zelenega povezovalnega pasu znotraj odprtega področja pomeni:

- zgoščevanje obstoječih vegetacijskih skupin,
- dopolnjevanje,
- talna ozelenitev,
- programske vsebine,
- pot se prilagaja obstoječi vegetaciji in zelenemu programu ter njegovi ustrezni postavitvi v prostor.

55. člen

Dodatna oprema

Na območju naj bo dodatna oprema (klopi, luči, stojala za kolesa, koški za smeti, večja zbirna mesta za smeti, napisi, oglasne in opozorilne table ipd.) bolj ali manj enostavna, vendar funkcionalna, enostavno nadomestljiva, z barvo in materiali vizualno neagresivna, ter na celotnem območju enotna oziroma skladna.

Posebno premišljeno mora biti oblikovana in v prostoru speljana ograja, predvidena znotraj povezovalnega pasu.

56. člen

Tolerance

Tolerance zasaditve so podane že z zasnovo, ki dopušča manjše tolerance v površinah zasaditev, nedopustne pa so tolerance v smislu neizvajanja zasaditev in neupoštevanja osnovnih oblikovalskih in vsebinskih zahtev določenih s tem odlokom in grafičnimi prilogami iz 1. člena tega odloka.

Tolerance zunanje ureditve so v manjših posameznih speljavah poti in ureditev ter razmestitve programskih sklopov, ki bistveno ne spreminjajo zasnove ureditve določene s tem odlokom in grafičnimi prilogami iz 1. člena tega odloka.

VIII. REŠITVE PROMETNE INFRASTRUKTURE

57. člen

Glavna dovozna cesta v smeri sever–jug

Glavno prometno os območja ZN bo še naprej predstavljala obstoječa prometnica, ki povezuje Polzelo z Ločico.

Trasno in niveletno bo obstoječa cesta ostala nespremenjena, predvidena je le razširitev vozišča na 5,50 m in izvedba enostranskega hodnika za pešce širine 1,60 m. Pri rekonstrukciji zgornjega ustroja ceste bo poskrbljeno tudi za ефекtno odvodnjavanje meteornih vod z območja cestnega telesa. Predvidena utrditve glavne dovozne ceste je asfaltirano vozišče z obojestranskimi dvignjenimi cestnimi robniki.

Pri ostrem zavoju obstoječe ceste nazaj proti severu ob sedanjem petkrakem križišču je možna ureditev krožišča.

58. člen

Vzhodna prometnica

Ob vzhodni strani območja ZN je predvidena tudi izvedba nove ceste z dvosmernim prometom, pešpotmi in kolesarskimi stezami. Nanjo bi se navezovali severna interna notranja povezava ter predvidena južna prometnica v smeri vzhod–zahod, ki poteka severno nad VN koridorjem. Ta cesta ni predmet tega ZN, vendar pa morajo biti vse ureditve na osnovi tega ZN zasnovane tako, da omogočajo to navezavo.

59. člen

Južna prometnica v smeri vzhod–zahod

Na južnem robu področja urejanja ZN Breg–Gmajna je predvidena izvedba nove prometnice – ceste v smeri vzhod–zahod. Cesta bo potekala vzporedno s koridorjem obstoječega VN daljnovoda in sicer tik nad njegovim severnim robom.

Predvidena je izvedba prometnice – ceste z dvosmernim prometom širine 5,50 m. Severno ob cesti bi izvedli še enostranski hodnik za pešce širine 1,60 m. Utrditev ceste in hodnika bosta izvedena v asfaltu.

60. člen

Interne notranje povezave

Predvidene so tri krajše notranje povezave, ki napajajo posamezna področja stanovanjskih hiš. Cesta, ki vodi mimo plinske postaje spremeni os poteka tako, da se v celoti prestavi na severno stran in poteka v ravni liniji. Stara trasa te ceste se na potezi od glavne ceste do plinske postaje uporablja kot parkirna mesta (bočno parkiranje) za gostišče kot utrjena peščena površina.

Širine teh prometnic – cest bodo min. 3,50 m, brez posebej izvedenega hodnika za pešce. Predviden je dvosmeren promet zelo male intenzitete osebnih vozil. Ob številnih uvozih k posameznim stanovanjskim objektom bo možno občasno srečevanje s tovornimi vozili (odvoz snage, urgenca, itd.). Utrditev teh cest bo asfaltna (grobi asfalt), na odprtem področju z obojestranskimi dvignjenimi robniki (robniki bodo na področju uvozov na interna dvorišča izvedeni kot poglobljeni z max. nadvišanjem nad niveleto asfalta za 4 cm), znotraj gozdnega področja obrobjena s poglobljenimi robniki ali kamnitimi kockami.

61. člen

Pešpoti

Potek pešpoti skozi zeleni povezovalni pas je posebej opisan pri krajinski ureditvi. Poti bodo peščene, obrobjene s kamni ali granitnimi kockami in ne z robniki. Širina poti ca. 1,2 m.

62. člen

Dostopi in dovozi do obstoječih objektov

Dostopi in dovozi do obstoječih objektov ostajajo enaki. Lahko se spremenijo vendar samo natančno po vzoru ureditev ob novih objektih.

63. člen

Tolerance urejanja prometnih poti
(območje tolerance št. II)

Os dovozne ceste, ki vodi od osrednje ceste do objektov v okolici merilno regulacijske postaje plinovoda se lahko spremeni tako, da poteka od obstoječega uvoza v diagonali v severozahodni smeri oziroma v smeri proti severnemu robu merilno regulacijske postaje.

IX. KOMUNALNE, ENERGETSKE IN KOMUNIKACIJSKE
UREDITVE

64. člen

Vodovod

Obnoviti je potrebno vse glavne vodovodne veje, ki bi potekale po notranjih internih cestah.

Obstoječi objekti bi se z obstoječimi vodovodnimi priključki (verjetno Al 3/4" ali 5/4") le navezali na te nove sekundarne vodovodne linije premera DN 80 mm, ki dopuščajo tudi vgradnjo nadzemnih hidrantov za zagotovitev požarne varnosti.

Na jugovzhodnem robu območja ZN pred kratkim izveden novi povezovalni vodovod iz duktilnih cevi DN 125 mm, s kompletnim sistemom hidrantnega omrežja, ki pa pokriva le vzhodni rob območja. Zato bi bilo smiselno na lok tega vodovoda pri prečkanju bodoče južne ceste, priključiti še novo jugozahodno vejo vodovoda iz enakega materiala in dimenzij, ki bi služil za napajanje zahodnega dela obstoječe in predvidene pozidave, hkrati pa bi na njemu izvedli še nekaj potrebnih hidrantov za zagotovitev požarne varnosti tega dela območja ZN.

65. člen

Kanalizacija

Dolgoročno je predvidena na območju ZN ločitev kanalizacije na meteorne in fekalne vode.

Preko centra območja ZN poteka v smeri sever-jug obstoječi fekalni kolektor iz betonskih cevi Ø 300 mm, ki bo priključen na centralno čistilno napravo v Kasazah. Novi objekti in utrjene površine ob njih bodo tako kanalizirani v ločenem sistemu.

Čiste meteorne vode s strešin objektov so lahko preko peskolovov vodene v ponikovalnice in ponikane v teren. Meteorne vode z utrjenih površin ob objektih (popločene površine, dvorišča ob vrtovih, itd.) bodo enako vodene v ponikovalnice.

Meteorne vode z utrjenih javnih površin – cest in eventualnih parkirišč, se morajo po novi meteorni kanalizaciji speljati v skupno ponikovalnico ali laguno, možno pa bo na to meteorno kanalizacijo priklopiti tudi ostale čiste meteorne odplake na obravnavanem območju. Po prehodnem očiščenju v lovilcu olja bo možno učinkovitejšo in kontrolirano ponikanje teh vod v teren.

Fekalne vode iz sanitarij in kuhinj v objektih bodo priključene na novo izvedeno fekalno kanalizacijo območja ZN. Do izvedbe kanalske povezave – kolektorja do centralne čistilne naprave se morajo fekalije iz posameznega stanovanjskega objekta voditi v neprepustno dvoprekatno greznico brez iztoka – na praznenje. Po priključku kanalizacije območja ZN Breg-Gmajna na centralno ČN in dograditvi le-

te v sorazmernem deležu priključevanja se bodo greznice opustile, dezinficirale in zasule, fekalne odplake pa mimo njih priključile na fekalni kolektor. Priključevanje objektov na javno kanalizacijo, kjer je le-ta zgrajena, je obvezno po odloku o odvajanju odpadnih in padavinskih voda Občine Žalec z dne 25. 5. 1988 (Uradni list SRS, št. 22/88).

Pred samo gradnjo kanalizacije bo potrebno pridobiti ustrezna geološka poročila, upoštevati možnost posedanja terena in predvsem izbrati ustrezen cevni material. Potrebna bo tudi ponovna hidravlična presoja zmožljivosti kanalizacijskega omrežja kar pa ne more biti predmet samo tega ZN.

66. člen

Plinovod

Ob severovzhodnem robu območja ZN poteka obstoječi visokotlačni plinovod M2 (MMRP Rogatec – RMRP Vodice) premera 400 mm, ki obratuje pod tlakom 50 barov, ki vodi do objekta plinske postaje "M2 BS5" in se nadaljuje v smeri proti reki Savinji. Na osnovi zahtev soglasjedajalca je na osnovi pravilnika o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 bar (Uradni list RS, št. 60/01) potrebno upoštevati varstveni pas v širini 27 m od osi plinovoda na obe strani za bivalne objekte in 5 m varstveni pas na obe strani za pomožne (nebivalne) objekte.

Glede na delno izvedeno obstoječe plinovodno omrežje, bo možno po posebnem projektu vse obstoječe in predvidene objekte priključiti na nizkotlačni plinovod, ki bo služil za potrebe ogrevanja in gospodinjstva.

67. člen

Električni vodi in napeljave

Na skrajnem južnem robu območja ZN poteka obstoječi VN daljnovod 110 kV Podlog-Mozirje, ki se nadaljuje preko reke Savinje. Koridor daljnovoda je varovan in se mu približamo le s skrajnim južnim robom nove "južne prometnice". Glede na izhodišča v posebnem strokovnem mnenju o sevalnih obremenitvah naravnega in življenjskega okolja je bilo ocenjeno, da so nivoji elektromagnetnega sevanja v dovoljenih mejah kot to določa uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96) za I. območje varstva pred sevanjem.

Pri križanju prometnic notranje povezave z DV 110 kV Podlog-Mozirje in vzporednem poteku južne prometnice v smeri vzhod-zahod morajo biti upoštevana določila pravilnika o tehničnih normativih za graditev nadzemnih elektroenergetskih vodov z nazivno napetostjo od 1 kV do 400 kV (Uradni list SFRJ, št. 65/88). Izdelan mora biti elaborat križanja.

Elektro energija za napajanje obstoječih in novo predvidenih objektov in eventualne zunanje razsvetljave ob njih je na voljo na daljnovodu 20 kV Prebold, kar pomeni, da mora investitor komunalne opremljenosti območja zgraditi transformatorsko postajo s priključnimi VN in NN električnimi vodi. Vzhodni del območja ZN bi bilo potrebno kompletno kablirati z zemeljskim NN elektro kablom in se znebiti neugodnih prostozračnih povezav.

68. člen

Telefonsko omrežje in CATV

V območju obstoječe zazidave območja ZN je že urejeno telefonsko in CATV omrežje. Glede na kapacitete omrežja bo verjetno možna priključitev vseh novopredvidenih objektov tudi na to omrežje.

69. člen

Odpadki

Komunalni odpadki se bodo odvažali na deponijo komunalnih odpadkov. Posode za zbiranje odpadkov so tip-

ske. Nameščene bodo ob cestah/ulicah vedno enako oddaljeni od cestnega roba oziroma pločnika (ponekod znotraj zelenega obcestnega pasu, ponekod znotraj parcel – enotno urejeni v sklopu projekta zunanje ureditve – prikaz v grafičnih prilogah je zgolj shematičen).

Na osrednjem mestu – južno ob križišču centralne in južne ceste je predviden poseben ekološki otok za ločeno zbiranje odpadkov celotnega naselja (objekt za zbiranje odpadkov: 3 x 7 m, enokapna streh naklona 6–20 stopinj). Sekundarne surovine se bodo zbiralale ločeno v tipiziranih zabojnikih. Dostopi do posod in zabojnikov morajo biti vedno dostopni s specialnim smetarskim vozilom za odvoz odpadkov.

Znotraj celotnega območja, tudi na območju manj intenzivnih rab na južnem delu, je potrebno namestiti koške za smeti.

70. člen

Vodnogospodarske ureditve

Zazidalni načrt na tem področju ne predvideva novih rešitev, ker je že izveden varnostni protipoplavni nasip ob levem bregu reke Savinje.

V pasu najmanj 20 m od spodnjega roba visokovodnega nasipa Savinje ni dovoljena gradnja stanovanjskih in pomožnih objektov. Enako ni dovoljeno tudi nasipavanje zemljišča in posegi v obstoječo zarast.

Podkletitve objektov niso dopustne.

71. člen

Ogrevanje

Ogrevanje objektov naj se po možnosti vrši s centralnim ogrevanjem na plin. Kolikor pa se bodo objekti ogrevali na lahko kurilno olje, mora biti to skladiščeno tako, kot to zahteva pravilnik o tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena skladišča ter transportne naprave za nevarne in škodljive snovi (Uradni list SRS, št. 3/79).

72. člen

Zagotavljanje kvalitete prostora pri urejanju (obnovi in izgradnji) infrastrukture

Pri izvajanju infrastrukturnih ureditev veljajo enaka načela kot pri celotnih zunanjih ureditvah:

- ohranjanje obstoječe vegetacije v največji možni meri,
- sekanje dreves je možno samo pod strokovnim nadzorom oziroma po odredbi gozdarske strokovne službe,
- infarstrukturni vodi morajo biti praviloma pod utrjenimi površinami, razen kadar drugače ni možno; na območju parcel individualnih objektov morajo biti načeloma izven obveznih robnih zelenih pasov.

73. člen

Tolerance pri urejanju prometne, komunalne in energetske infrastrukture

Pri projektiranju in izvedbi infrastrukturnega omrežja so za zagotovitev optimalnih rešitev dopustne smiselne in utemeljene tolerance v poteku trase in njih dimenzioniranju, ki pa morajo biti skladne z ureditvijo območja in usklajene z upravitelji posameznih vodov in upravitelji prostora.

X. ETAPNOST

74. člen

ZN se bo izvajal v dveh etapah.

75. člen

Prva etapa je ureditev javnih in pol javnih odprtih prostorov (zeleni povezovalni pas) ter celotna infrastrukturna ureditev.

76. člen

Druga etapa je gradnja posameznih objektov ali skupna gradnja.

XI. PORUŠITEV OBJEKTOV ZASNOVA FUNKCIONALNIH ZEMLJIŠČ IN GRADBENIH PARCEL

77. člen

Porušitev objektov

Zaradi uresničitve ZN Breg-Gmajna je potrebno porušiti 4 objekte.

Ostale začasne objekte, ni obvezno porušiti kar tako, pač pa samo pod pogojem, da se izkaže želja oziroma zahteva po spremembi.

Novogradnje ter prizidki in dozidave brez predhodne porušitve začasnih objektov niso dopustne.

78. člen

Gradbene parcele

Načrt gradbenih parcel (glej grafično prilogo list 10 iz 1. člena tega odloka) je zastavljen tako, da v najmanjši možni meri spreminja obstoječo parcelacijo in deli parcele na individualne in javne prostore. Javne površine, zeleni povezovalni pas, programski sklop zbirališča in ekološki otok ter prometne ureditve se oblikujejo kot samostojne gradbene parcele, ki jih ureja občina.

Znotraj območja so predvidene manjše tolerance določene gradbenih parcel pogojene s tolerancami gradnje objektov.

Določitev funkcionalnih zemljišč

79. člen

Velikost funkcionalnega zemljišča se določa za vsak primer posebej načeloma pa je skladna s programsko zasnovo (ureditvenimi območji), ki zagotavlja funkcionalno zaključene celote.

80. člen

Funkcionalna zemljišča individualnih objektov se natančno določijo v izrisu oziroma lokacijski dokumentaciji, načeloma pa so naslednje:

- celotna gradbena parcela individualne hiše brez obveznega zelenega pasu je načeloma funkcionalno zemljišče,
- ob upoštevanju usmeritev (ob izpolnitvi pogoja) za urejanje odprtih površin s čim manjšim deležem tlakovanih površin, je funkcionalno zemljišče lahko manjše vendar je minimalno: celotna dolžina parcele v širini objekta +1 m v vsako stran.

81. člen

Funkcionalna zemljišča javnih in poljavnih površin, prometne infrastrukture ter območja gostišča so enaka velikosti gradbenih parcel.

XII. POSEBNI POGOJI ZA URESNČITEV ZAZIDALNEGA NAČRTA IN TOLERANCE

82. člen

Za nadaljnje urejanje skladno s tem ZN je potrebno izdelati projekte zunanje ureditve javnih in poljavnih površin ter celotne infrastrukture.

Projekt zunanje ureditve mora biti izdelan tako, da zagotavlja estetsko in funkcionalno ureditev prostora. V okviru krajinskih ureditev mora biti izdelan tudi natančen popis dreves z opredelitvijo ohranitve dreves in posameznih otokov avtohtone vegetacije.

Projekti infrastrukturnih ureditev morajo upoštevati zahteve soglasjedajalcev in tega ZN.

83. člen

Za izvajanje tega ZN je obvezno sodelovanje treh subjektov: investitorjev oziroma lastnikov zemljišč, soglasjedajalcev in Občine Polzela. Izvedbo ureditev javnih in poljavnih površin ter infatsrukturnih ureditev organizira Občina Polzela, gradnjo objektov in ureditev vrtov organizirajo posamezniki – investitorji. Možna je tudi organizirana gradnja. V tem primeru je obvezen celovit izvedbeni projekt ureditve.

84. člen

Tolerance

Pri izdelavi potrebnih izvedbenih projektov je potrebno zahteve tega ZN v celoti upoštevati. Sprejemljive so tolerance v smislu izboljšanja kakovosti okolja razen, če ni s tem odlokom drugače predpisano.

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

85. člen

Do pričetka gradnje ostane namembnost zemljišč nespremenjena.

86. člen

Investitorji so dolžni upoštevati vse pogoje pristojnih organov in organizacij, ki so izdala soglasja k ZN. Ti pogoji morajo biti realizirani v vseh izvedbenih projektih.

Investitorji so dolžni upoštevati vse pogoje pristojnih organov in organizacij, ki so izdala soglasja k ZN. Ti pogoji morajo biti realizirani v vseh izvedbenih projektih.

87. člen

S sprejetjem tega odloka prenehajo veljati določila prostorskih ureditvenih pogojev za del območja Občine Žalec z

oznako PUP 2, ki jih je izdelal Razvojni center, Planiranje d.o.o. pod številko 702 v maju 1996, odlok objavljen v Uradnem listu RS, št. 35/96.

88. člen

ZN je na vpogled na Občini Polzela.

89. člen

Nadzor nad izvajanjem odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

90. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-05-015/2001

Polzela, dne 14. februarja 2002.

Župan

Občine Polzela

Ljubo Žnidar, inž. gradb. l. r.

995. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Polzela – OE Vrtec Polzela

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00) je Občinski svet občine Polzela na 23. redni seji dne 14. 2. 2002 sprejel

S K L E P

o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Polzela – OE Vrtec Polzela

I

Cene programov v Osnovni šoli Polzela – OE Vrtec Polzela se zvišajo s 1. 3. 2002 za 5% in znašajo mesečno od 1. 8. 2002 za 6%:

Program vrtca	Veljavne cene od 1. 6. 2001	Predlog povečanja od 1. 3. 2002 5%	Predlog povečanja od 1. 8. 2002 6%
1. dnevni program (6–9 ur, vsi obroki prehrane)			
– za otroke v oddelkih prvega starost. obdobja	61.807	64.897	68.791
– za otroke v oddelkih drugega star. obdobja	53.460	56.133	59.501
2. poldnevni program (4–6 ur)			
– poldnevni program (zajtrk, kosilo)			
– prva starostna	49.797	52.287	55.424
– druga starostna	47.632	50.014	53.015
– poldnevni program (malica)			
– prva starostna	43.171	45.330	48.050
– druga starostna	41.294	43.359	45.960
3. poldnevni program (do 4 ure)			
– poldnevni program (malica)	30.712	32.248	34.183

II

Cene programov iz I. točke se uporabljajo za izračun plačila staršev in za občino, za otroka, vključenega v izbran program predšolske vzgoje od 1. 3. 2002

III

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 640-01/055/2002

Polzela, dne 15. februarja 2002.

Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar, inž. gradb. l. r.

996. Pravilnik o denarnem darilu občine staršem novorojencev

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99 in 59/99) in 16. člena statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Polzela na 23. redni seji dne 14. 2. 2002 sprejel

P R A V I L N I K
o denarnem darilu občine staršem novorojencev

1. člen

Ta pravilnik ureja način dodeljevanja denarnega darila (v nadaljevanju: darila) staršem novorojencev, določa upravičence, višino darila in pogoje za uveljavitev darila iz proračunskih sredstev Občine Polzela.

2. člen

Višino darila določi občinski svet ob sprejetju proračuna in se nakaže upravičencu na podlagi odločbe, izdane na njegovo vlogo, na tekoči račun ali hranilno knjižico upravičenca.

3. člen

Upravičenec je eden od staršev novorojenca, če sta on in otrok državljana RS in imata stalno prebivališče v Občini Polzela.

Če starša ne živi skupaj, uveljavlja pravico do darila tisti od staršev, s katerim ima otrok prijavljeno skupno stalno bivališče v občini.

4. člen

Upravičenci uveljavljajo pravico do darila s pisnim zahtevkom, h kateremu morajo priložiti:

- izpiske iz rojstne matične knjige novorojenca,
- potrdilo o stalnem prebivališču novorojenca in tistega od staršev, ki uveljavlja pravico,
- naziv banke in številko tekočega računa, oziroma hranilne knjižice, kamor se nakaže darilo.

5. člen

Upravičenci uveljavljajo pravico do darila v letu, v katerem je otrok rojen, oziroma najkasneje do 31. januarja naslednjega leta, za otroke rojene v preteklem letu.

6. člen

O dodelitvi darila odloči občinska uprava z odločbo. Zoper odločbo se lahko vlagatelj pritoži pri županu Občine Polzela.

7. člen

Darilo nakaže Občina Polzela v 30 dneh od prejema vloge.

8. člen

Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2002.

Št. 202-00/001/02

Polzela, dne 15. februarja 2002.

Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar, inž. gradb. l. r.

POSTOJNA

997. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o soustanovitvi, organizaciji in preoblikovanju podjetja Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, p.o. Postojna, v javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o. Postojna

Na podlagi 25., 28., 75. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 438. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94 in 82/94), 18. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 27/96, 37/98, 96/99), 8. člena odloka o gospodarskih javnih službah Občine Pivka (Uradni list RS, št. 11/96), 16. in 60. člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99), 19. in 83. člena statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99) sta Občinski svet občine Postojna na nadaljevanju 31. seje dne 7. 11. 2001 in Občinski svet občine Pivka na 22. seji dne 19. 12. 2001 sprejela

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah odloka o soustanovitvi, organizaciji in preoblikovanju podjetja Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, p.o. Postojna, v javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o. Postojna

1. člen

V odloku o soustanovitvi, organizaciji in preoblikovanju podjetja Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, p.o. Postojna v javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o. Postojna (Uradni list RS, št. 51/97, 71/97, 23/99, 99/99, 12/00 in 28/00) se v drugem odstavku 15. člena številka »5« nadomesti s številko »6«.

2. člen

Šesti odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Dva člana v nadzorni svet izvolijo tudi delavci javnega podjetja.«

Št. 032-01-2/01

Postojna, dne 8. novembra 2001.

Župan
Občine Postojna
Josip Bajc, jur. l. r.

Št. 03201-22/01

Pivka, dne 19. decembra 2001.

Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l. r.

998. Sprememba in dopolnitev pravilnika o podeljevanju priznanja Občine Postojna »23. april«

Na podlagi 8. člena odloka o priznanjih Občine Postojna (Uradni list RS, št. 23/01 – prečiščeno besedilo) in 81. člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) je Občinski svet občine Postojna na 35. seji dne 18. 2. 2002 sprejel

**SPREMEMBO IN DOPOLNITEV
PRAVILNIKA
o podeljevanju priznanja Občine Postojna
»23. april«**

1. člen

V pravilniku o podeljevanju priznanja Občine Postojna »23. april« (Uradni list RS, št. 23/01 – prečiščeno besedilo) se drugi odstavek 7. člena spremeni tako, da se glasi:

»Po končanem razpisu odpre predsednik odbora skupaj s strokovno službo dospele kuverte in na podlagi predlogov se na sejo odbora povabi vse predlagatelje, da dodatno utemeljijo svoj predlog za občinsko priznanje.«

2. člen

To spremembo in dopolnitev pravilnika se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 032-01-2/02

Postojna, dne 19. februarja 2002.

Župan
Občine Postojna
Josip Bajc, jur. l. r.

PREBOLD

999. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00), 15. člena statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/99) je Občinski svet občine Prebold na 29. redni seji dne 21. 2. 2002 sprejel

SKLEP

o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold

1. člen

Cene programov v vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold se zvišajo za 10% in znašajo mesečno:

	SIT na otroka
– dnevni program do 9 ur 1 do 3 let (zajtrk, kosilo, malica)	59.205
– dnevni program do 9 ur 3 do 7 let (zajtrk, kosilo)	53.539
– poldnevni program od 4 do 6 ur (zajtrk, kosilo)	47.704
– poldnevni program mala šola od 4 do 6 ur (zajtrk, kosilo)	41.353
– dopoldanski do 4 ure (zajtrk)	30.755

2. člen

Cene programov iz 1. člena se uporabljajo za izračun plačila staršev za otroka, vključenega v izbran program predšolske vzgoje od 1. 3. 2002 dalje.

3. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS.

Št. 64/2002

Prebold, dne 21. februarja 2002.

Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.

RIBNICA

1000. Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2002

Na podlagi 2. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, 79/99, 124/00 in 79/01) in 16. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00) je Občinski svet občine Ribnica na 18. redni seji dne 14. 2. 2002 sprejel

ODLOK

o proračunu Občine Ribnica za leto 2002

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem odlokom se določi višina proračuna Občine Ribnica za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun), postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

II. VIŠINA PRORAČUNA

2. člen

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v tisoč tolarjev	
Skupina/Podskupina kontov	
I. SKUPAJ PRIHODKI (70 + 71 + 72 + 74)	1.267.429
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)	592.599
70 DAVČNI PRIHODKI	496.811
700 Davki na dohodek in dobiček	398.564
703 Davki na premoženje	37.493
704 Domači davki na blago in storitve	60.754
71 NEDAVČNI PRIHODKI	95.788
710 Udeležba na dobički in dohodkih od premoženja	36.500
711 Takse in pristojbine	5.986
712 Denarne kazni	102
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	8.200
714 Drugi nedavčni prihodki	45.000
72 KAPITALSKI PRIHODKI	40.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	40.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja	–

74 TRANSFERNI PRIHODKI	634.830
740 Prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	634.830
II. SKUPAJ ODHODK (40 + 41 + 42 + 43)	1.346.429
40 TEKOČI ODHODKI	288.057
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	68.194
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	13.286
402 Izdatki za blago in storitve	191.833
403 Plačilo domačih obresti	4.744
409 Rezerve	10.000
41 TEKOČI TRANSFERI	354.877
410 Subvencije	14.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	31.913
413 Drugi tekoči domači transferi	308.964
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	634.736
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	634.736
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	69.759
430 Investicijski transferi	69.759
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-79.000

B) BILANCA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov	
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	4.000
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	4.000
750 Prejeta vračila danih posojil	4.000
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	-
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV	-
440 Dana posojila	-
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)	4.000

C) RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov	
VII. ZADOLŽEVANJE	90.000
50 ZADOLŽEVANJE	90.000
500 Domače zadolževanje	90.000
VIII. ODPLAČILO DOLGA	15.000
55 ODPLAČILO DOLGA	15.000
550 Odplačilo domačega dolga	15.000
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.)	-
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII. - IX.)	75.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + X.)	79.000

Splošni del občinskega proračuna sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebni del proračuna, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA**3. člen**

Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgovoren župan Občine Ribnica.

4. člen

Med prihodke proračuna se štejejo tisti prihodki, ki so bili vplačani v proračun do konca tekočega leta. Med izdatke proračuna se štejejo tista izplačila iz proračuna, ki so bila izvršena do konca tekočega leta.

5. člen

Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so opredeljeni v okviru proračunskih postavk.

Uporabniki proračuna smejo prevzemati obveznosti, ki bodo zahtevale izdatek iz proračuna, le v okviru sredstev, ki so predvidena za posamezni namen.

Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu.

Omejitve iz tretjega in četrtega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.

6. člen

Proračunska sredstva ni mogoče prerazporejati razen pod pogoji, ki jih določa zakon o javnih financah in ta odlok.

Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe, in sicer:

- med oddelki znotraj posameznega področja funkcionalne dejavnosti posebnega dela proračuna, pri čemer prerazporeditve ne smejo presegati 20% obsega v sprejetem proračunu,

- med področji funkcionalnih dejavnosti v posebnem delu proračuna, pri čemer prerazporeditve ne smejo presegati 10% obsega v sprejetem proračunu.

Župan mora o izvršenih prerazporeditvah poročati občinskemu svetu v mesecu juliju in ob zaključnem računu.

Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb ter računom financiranja ni dovoljeno.

7. člen

Če se med letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan za največ 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov.

O ukrepih iz prvega odstavka mora župan obvestiti občinski svet.

Če se med izvajanjem ukrepov začasnega zadrževanja izvrševanja proračuna proračun ne more uravnovesiti, mora najkasneje 15 dni pred iztekom roka za začasno zadrževanje izvrševanja proračuna župan predlagati rebalans proračuna.

Z rebalansom se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovešijo.

V obdobju sprejemanja rebalansa proračuna lahko župan ponovno začasno zadrži izvrševanje posameznih izdatkov.

8. člen

Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključni župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za te namene. Sredstva se zagotovijo s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov ali v okviru večjih pričakovanih prejemkov.

9. člen

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki je v proračunu posebej izkazana.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu.

Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.

10. člen

Namenska sredstva za investicije, ki so bile začete v letu 2001 in niso bila porabljena v tem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto. Za preneseni obseg sredstev se poveča proračunska postavka, na katero se sredstva nanašajo.

11. člen

Če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost neposrednega uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za njegovo delovanje. O povečanju ali zmanjšanju odloča župan.

Če se neposredni uporabnik med letom ukine se neporabljena sredstva prenesejo v splošno proračunsko rezervacijo.

12. člen

V proračunu se zagotovijo sredstva v višini 0,5% prejemkov za proračunsko rezervo.

Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih in ekoloških nesreč, ki so opredeljene v drugem odstavku 49. člena zakona o javnih financah do višine proračunske postavke. O uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili.

O uporabi sredstev, ki presegajo višino iz drugega odstavka tega člena odloča občinski svet s posebnim odlokom.

13. člen

Pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se izplačujejo iz proračuna se mora upoštevati najmanj 30-dnevni plačilni rok, za investicijske odhodke pa najmanj 60-dnevni plačilni rok. Plačilni rok začne teči z dnem, ko uporabnik proračuna prejme listino, ki je podlaga za izplačilo.

Plačilni roki, določeni v prvem odstavku tega člena, se ne uporabljajo za plačila:

- plač, drugih osebnih prejemkov ter nadomestil delavcev,
- pravnomočnih sodnih in dokončnih upravnih odločb in poravnjav,
- tekoče transfere.

Sredstva proračuna se lahko uporabljajo za plačevanje že opravljenih dobav in storitev. Predplačilo je možno le v primeru, če je utemeljeno z vidika gospodarnosti in primeru zavarovano.

Podrobnejše navodilo o izvrševanju proračuna izda župan.

14. člen

Uporabniki morajo pri nakupu blaga, oddaji gradenj in naročanju storitev upoštevati določila zakona o javnih naročilih.

15. člen

Župan in posredni uporabniki občinskega proračuna morajo pripraviti poročilo o doseženih ciljih in rezultatih s

področja svoje pristojnosti v preteklem letu in ga skupaj z zaključnim računom do 28. februarja tekočega leta predložiti občinskemu svetu. Javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina predložijo poročila v istem roku županu.

16. člen

Župan v mesecu juliju predloži občinskemu svetu poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

Poročilo mora vsebovati podatke o realizaciji prejemkov in izdatkov, o zadolževanju, oceno realizacije do konca leta, podatke o vključenih novih obveznostih v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, prerazporejanju sredstev ter uporabi sredstev proračunske rezervacije.

17. člen

Predstojnik proračunskega uporabnika je pristojen za prevzemanje obveznosti, verifikacijo obveznosti in izdajo odredbe za plačilo v breme proračunskih sredstev organa, ki ga vodi predstojnik proračunskega uporabnika odgovarja za zakonitost, namenskost, učinkovitost in gospodarnost razpolaganja s proračunskimi sredstvi.

Predstojnik lahko s pooblastilom prenese posamezna upravičenja iz prvega odstavka tega člena na druge osebe. Oseba, ki je pooblaščenca za izdajo odredb o plačilu, je odredbodajalec.

18. člen

Izvrševanje proračuna poteka v skladu z načelom razmejitve pristojnosti med odredbodajalci in računovodji ter v skladu s sistemom notranje kontrole.

Funkcija odredbodajalca in računovodje sta nezdružljivi.

19. člen

Župan upravlja s prostimi denarnimi sredstvi na računu proračuna. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe.

Župan lahko zahteva, da mu uporabniki občinskega proračuna pred deponiranjem prostih denarnih sredstev pri bankah ali pred nalaganjem teh sredstev v vrednostne papirje ponudijo denarna sredstva, če je to treba zaradi zagotavljanja likvidnostnih sredstev na računu proračuna oziroma za izvrševanje občinskega proračuna.

20. člen

Občinski svet se lahko na predlog župana odloči za nakup delnic ali deleža v gospodarski družbi, če so za to zagotovljena sredstva v proračunu in če se s tem zaščiti občinski interes.

V primeru, da preneha javni interes za občinsko lastništvo delnic ali deležev na kapitalu pravnih oseb, lahko občinski svet na predlog župana odloči, da se delnice oziroma delež na kapitalu proda.

21. člen

Župan odloča o pridobitvi nepremičnin ter o pridobitvi in odtujitvi premičnin, če vrednost posamezne transakcije v proračunskem letu ne presega 5,000.000 SIT.

22. člen

Nadzorni odbor opravlja nadzor nad izvajanjem proračuna v skladu z 32. členom zakona o lokalni samoupravi in z 38. členom statuta Občine Ribnica.

IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA

23. člen

Občinski svet občine Ribnica odloča o dolgoročni zadolžitvi za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb, do višine, ki ne sme presegati 10% realiziranih prihodkov v letu pred zadolževanjem. Odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu ne sme preseči 5% primerne porabe.

Pogodbe o zadolževanju sklepa župan ob predhodnem soglasju ministrstva za finance.

24. člen

Župan je pooblaščen, da odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje nalog javne porabe, vendar največ do višine 5% sprejetega proračuna. Kratkoročni kredit mora biti odplačan do konca proračunskega leta.

25. člen

Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občinskega sveta. Izdana soglasja se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.

26. člen

Občina lahko daje poroštvo za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, do višine 5% realiziranih prihodkov v letu, v katerem se daje poroštvo. Izdano poroštvo se šteje v obseg možnega zadolževanja občine.

O dajanju poroštev odloča občinski svet.

V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

27. člen

V obdobju začasnega financiranja v letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno se uporablja ta odlok in sklep župana.

28. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.

Št. 01-403-02-2/01

Ribnica, dne 14. februarja 2002.

Župan
Občine Ribnica
Jože Tanko l. r.

1001. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 16. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00) in 1. člena zakona o nadomestitvi indeksa drobnoprodajnih cen z indeksom cen življenjskih potrebščin (Uradni list RS, št. 1/99) je Občinski svet občine Ribnica na 18. redni seji dne 14. 2. 2002 na predlog župana sprejel

O D L O K**o spremembah in dopolnitvah odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča**

1. člen

V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 39/00) se drugi odstavek 11. člena spremeni tako, da se glasi:

»Vrednost točke se valorizira enkrat letno na podlagi indeksa rasti cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.«

2. člen

Drugi odstavek 17. člena odloka se spremeni tako, da se črta zadnji stavek, ki glasi:

»Po prejemu verodostojnih podatkov zavezanca se izvede poračun akontiranega nadomestila.«

3. člen

Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in veljajo za leto 2002.

Št. 01-423-06-1/00

Ribnica, dne 14. februarja 2002.

Župan
Občine Ribnica
Jože Tanko l. r.

**1002. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila
Rešeto**

Na podlagi zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01), 7. in 8. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00) je Občinski svet občine Ribnica na 18. redni seji dne 14. 2. 2002 sprejel

O D L O K**o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila
Rešeto**

1. člen

Spremeni in dopolni se odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Rešeto (Uradni list RS, št. 40/97, 44/98).

2. člen

V 5. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:

“Glasilo lahko proti plačilu prejmejo tudi druge zainteresirane pravne in fizične osebe izven Občine Ribnica. Cena izvoda se oblikuje v skladu z ekonomsko ceno glasila in stroški distribucije. Občinska uprava enkrat letno pripravlja izračun cene ter oblikuje višino letne oziroma polletne naročnine.”

“Določitev števila izvodov glasila namenjenega promociji, je pristojnost župana.”

3. člen

V 11. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

“Sredstva za izdajanje glasila se pridobivajo tudi z drugimi prihodki, ki jih glasilo ustvari neposredno s prodajo

glasila ter z objavljanim ekonomsko-propagandnih sporočil, oglasov in drugih objav.”

4. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01-66-1/2002

Ribnica, dne 14. februarja 2002.

Župan
Občine Ribnica
Jože Tanko l. r.

1003. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ribnica za leto 2002

Na podlagi 16. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00) in 11. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča je Občinski svet občine Ribnica na 18. redni seji dne 14. 2. 2002 na predlog župana sprejel

S K L E P

o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ribnica za leto 2002

1. člen

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ribnica za leto 2002 znaša 0,23 SIT.

2. člen

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za leto 2002.

Št. 01-423-06-2/2002

Ribnica, dne 14. februarja 2002.

Župan
Občine Ribnica
Jože Tanko l. r.

SEVNICA

1004. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2002

Na podlagi 7., 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87 in 16/87), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 36/99, 59/99, 28/01 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga) in 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00 in 102/00) je Občinski svet občine Sevnica na 30. redni seji dne 27. 2. 2002 sprejel

O D L O K

o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2002

1. člen

S tem odlokom se ugotavlja povprečna gradbena cena stanovanj, povprečne stroške komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in vrednost stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2002.

2. člen

Povprečna gradbena cena za m² koristne stanovanjske površine objekta, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega opremljanja, je v Občini Sevnica dne 31. 12. 2001 znašala 134.958,60 SIT.

Vrednost se med letom valorizira v skladu s povprečnimi indeksi za stanovanjsko gradnjo, ki jih objavlja Gospodarska zbornica Slovenije.

3. člen

Povprečni stroški komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč (III. stopnja opremljenosti, gostota poselitve 100 do 200 ljudi/ha) so dne 31. 12. 2001 znašali:

- za individualno komunalno rabo = 7.742,70 SIT/m² koristne stanovanjske oziroma poslovne površine;
- za kolektivno komunalno rabo = 11.958,50 SIT/m² koristne stanovanjske oziroma poslovne površine.

Vrednosti se med letom valorizirajo z indeksom cen življenjskih potrebščin, ki jih objavlja Statistični urad Republike Slovenije.

4. člen

Vrednost m² stavbnega zemljišča je znašala dne 31. 12. 2001:

- za naselji Sevnica in Boštanj = 1.559,10 SIT/m²
- za ostala naselja = 1.040,00 SIT/m².

Vrednosti se med letom valorizirajo z indeksom cen življenjskih potrebščin, ki jih objavlja Statistični urad Republike Slovenije.

5. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2002 dalje.

Št. 36001-0017/01

Sevnica, dne 27. februarja 2002.

Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

1005. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prenehanju veljavnosti odloka o Stanovanjskem skladu Občine Sevnica na Občino Sevnica

V skladu z določili 51., 52., in 59. člena zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00) in na podlagi 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00, 102/00) je Občinski svet občine Sevnica na 30. redni seji, dne 27. 2. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah
odloka o prenehanju veljavnosti
odloka o Stanovanjskem skladu
Občine Sevnica na Občino Sevnica

1. člen

Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o Stanovanjskem skladu Občine Sevnica in prenosu premoženja Stanovanjskega sklada Občine Sevnica na Občino Sevnica (Uradni list RS, št. 102/00) se v celoti spremeni tako, da se nadomesti s tem odlokom.

Ker Občina Sevnica kot ustanoviteljica Stanovanjskega sklada Občine Sevnica navedenega sklada ni preoblikovala v javni sklad glede na določbe zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00) in bo sama upravljala dosedanje dejavnosti sklada, se zato nad Stanovanjskim skladom Občine Sevnica uvede postopek redne likvidacije.

2. člen

Nad Stanovanjskim skladom Občine Sevnica, Glavni trg 19/a, p. Sevnica, se z uveljavitvijo tega odloka začne postopek redne likvidacije.

Upnike Stanovanjskega sklada Občine Sevnica se poziva, da svoje terjatve prijavijo Stanovanjskemu skladu Občine Sevnica v roku 30 dni od objave tega odloka v Uradnem listu Republike Slovenije.

Za likvidacijskega upravitelja se imenuje dosedanjega direktorja Stanovanjskega sklada Občine Sevnica Joška Kovarča, stanujočega v Sevnici, Bohorska ulica št. 30, ki opravi naloge, katere so določene v 381. členu zakona o gospodarskih družbah.

3. člen

Osnovna sredstva, nepremičnine in drugo premoženje sklada z dnem prenehanja Stanovanjskega sklada Občine Sevnica preidejo v last Občine Sevnica, Glavni trg 19/a, p. Sevnica.

Prav tako pa Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, p. Sevnica, z dnem prenehanja Stanovanjskega sklada Občine Sevnica prevzema vse pravice in obveznosti sklada.

4. člen

Odlok o Stanovanjskem skladu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 11/92, 29/95) preneha veljati po opravljenem likvidacijskem postopku, in sicer z dnem izbrisa Stanovanjskega sklada Občine Sevnica iz sodnega registra.

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 36200-0002/00

Sevnica, dne 27. februarja 2002.

Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

1006. Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica za leto 2002

Na podlagi določil zakona o davkih občanov (Uradni list RS, št. 8/91, 14/92, 7/93, 18/96, 91/98 in 1/99), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, odločbe US 45/95 in 56/97) in 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00 in 102/00) je Občinski svet občine Sevnica na 30. seji dne 27. 2. 2002 sprejel

S K L E P

o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica za leto 2002

1. člen

Vrednost točke kot osnova za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica znaša za leto 2002 467,70 SIT.

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.

Št. 36001-0001/02

Sevnica, dne 27. februarja 2002.

Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

ŠKOFJA LOKA

1007. Odlok o spremembah in dopolnitvi odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Škofja Loka

Na podlagi 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97), 4., 9. in 17. člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) in 18. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) je Občinski svet občine Škofja Loka na 22. redni seji dne 14. 2. 2002 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvi odloka
o kategorizaciji občinskih cest
v Občini Škofja Loka

1. člen

S tem odlokom se spremeni in dopolnjuje odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Škofja Loka (Uradni list RS, št. 77/98, v nadaljevanju: odlok).

2. člen

4. člen odloka se v celoti nadomesti z besedilom:

“Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:

Zap. št.	Št. ceste ali odseka	Začetek na	Občinska cesta potek	Konec na	Dolžina v obč. (v km)	Namen uporabe	Preost. dolž. v sos. obč.
1.	LC 183010	R II 412	Stražišče-obč. Meja-Strmica-Bukovščica-Ševlje	R II 403	5,916	MP	8,046
2.	LC 401020	R II 403	Na Luši-Lenart-Rovt-Debeljak; z odcepom Zapreval-Poljane	LC 401012	11,485	MP	11,381
3.	LC 401030	R II 403	Bukovica-Stirpnik-obč. meja-Golica	LC 494080	5,310	MP	1,068
4.	LC 401010	R I 210	Podpulfrca-Breznica pod Lubnikom-obč. meja-Jesenovc; z odc. Zminec	R II 403	14,366	MP	13,698
5.	LC 401040	R II 403	Binkelj-Križna gora-Praprotno	R II 403	8,682	MP	
6.	LC 401050	LZ 402021	Šk. Loka-Crnogrob-Dorfarje	R I 210	5,017	MP	
7.	LC 251070	R I 211	Medvode-Sora-občinska meja-Gosteče-Puštal	R I 210	5,025	MP	5,130
8.	LC 401070	LC 401050	Groharjevo naselje-Sv. Duh-Uršul. Grad-obč. meja-Žabnica	R I 210	3,235	MP	0,640
9.	LC 401080	LC 401050	Papirnica-Virmaše-žel. p.	LZ 402041	3,082	MP	
10.	LC 401090	LC 251070	Puštal-Hrastnica-obč. meja (Selo)-Petačev graben	LC 067090	8,929	MP	5,789
11.	LC 401100	R I 210	Bodovlje-Frane-Hribovc-Kopač	LC 401091	11,323	MP	
12.	LC 401110	R I 210	Zminec-Sopotnica-Rupar-Blegoška cesta	LC 401011	7,390	MP	
13.	LC 401120	R I 210	Log nad Šk.L.-Gabrška gora-obč. meja (Krevljavec)-Predole	LC 401011	7,124	MP	0,612
14.	LC 100120	LC 401022	Poljane-Smolodno-Kumar	LC 401121	0,793	MP	3,275
16.	LC 401130	R I 210	Visoko pri Poljanah-Pasja ravan	LC 067090	6,570	MP	
17.	LC 401060	LC 401021	Zg. Luša-Jarčje brdo-Mlaka	LC 401012	1,300	MP	2,050
18.	LC 494130	R II 403	Dolenja vas-Ševlje	LC 183012	0,975	MP	0,965
19.	LC 401150	R I 210	Lipica-Gosteče	LC 251070	1,851	MP	
20.	LC 401170	R I 210	Zg. Senica (OM)-Reteče-Godešič-Gosteški most; z odc. Reteče, Godešič	LC 401150	4,986	MP	0,915
21.	LC 401180	R I 210	Sv. Duh 26-Sv. Duh 113	LC 401070	0,570	MP	
22.	LC 251080	LC 251070	Sora-Osolnik-Dolinski mlin (Hrastnica)	LC 401091	1,079	MP	6,608
23.	LC 401380	LZ 402041	Trata-Meja	R I 211	2,148	MP	1,940
				Skupaj:	117,156	km	

3. člen

V 5. členu odloka se tabela pod mestnimi zbirnimi (LZ) in krajevnimi cestami (LK) v celoti nadomesti s tabelo:

– zbirne mestne (LZ):

Zap. št.	Št. ceste ali odseka	Začetek na	Občinska cesta potek	Konec na	Dolžina v obč. (v km)	Namen uporabe	Preost. dolž. v sos. obč.
24.	LZ 402010	R II 403	St. Loka 98-Dolenčeva hiša-Tušk (C. talcev 1)	R II 403	0,808	MP	
25.	LZ 402020	R I 210	Plevna-Partizanska cesta; z odcepom Petrol	LZ 402010	1,125	MP	
26.	LZ 402030	R I 210	SGP Tehnik-Stara cesta-Suška cesta-Suha-Hosta	LC 251070	1,566	MP	
27.	LZ 402040	R I 210	Stari dvor-žel. Postaja-Lipica; z odc. Suha-žel. p.	R I 210	3,570	MP	
				Skupaj:	7,069	km	

– mestne in krajevne ceste (LK):

Zap. št.	Št. ceste ali odseka	Začetek na	Občinska cesta potek	Konec na	Dolžina v obč. (v km)	Namen uporabe	Preost. dolž. v sos. obč.
28.	LK 401190	R II 403	Podlubnik I	Podl. I	0,616	MP	
29.	LK 401200	R II 403	Podlubnik II	Podl. II	1,138	MP	
30.	LK 401210	LZ 402010	St. Loka 26-St. Loka 151	LC 401041	0,729	MP	
31.	LK 401220	LZ 402010	St. Loka 4-Groh. Nas. 17	LC 401050	0,386	MP	
32.	LK 401230	LC 401380	Trata 4 (odcep za Mejo)-Termo	ind.c. Trata	0,307	MP	
33.	LK 401240	LZ 402042	LTH-Odeja	LZ 402041	0,458	MP	
34.	LK 401250	LZ 402042	Hafn. N. 71-Hafn. n. 102	LZ 402042	0,590	MP	
35.	LK 401260	LZ 402042	Fr. Nas. 140-Sam. Dom-Loka-Virmaše (GD); z odc. Komunala-Frank. nas. 67	R I 210	1,829	MP	
36.	LK 401270	R I 210	Plevna-Ljubljanska c; z odcepoma Plevna 52 in Plevna 4	R I 210	1,337	MP	
37.	LK 401280	LZ 402030	Sorška c. 1-Suha (Sorška cesta)	LZ 402030	0,924	MP	
38.	LK 401290	LZ 402021	Partizanska cesta-Tehnik, Tavč. ul. 27 (Tavčarjeva ulica)	JP 902030	0,390	MP	
39.	LK 401300	R II 403	Kapucinski trg-pokopališče-vojašnica (Šolska ulica)	LZ 402021	0,353	MP	
40.	LK 401310	LK 401320	Trgov. Ziherl-Noví svet (krožna cesta Novi svet)	R II 403	0,498	MP	
41.	LK 401320	R II 403	Kapucinski trg-Kapucinski most-Vincarje 6	JP 901861	0,660	MP	
42.	LK 401330	R I 210	Šešir-Gasilski dom-Špitalska cerkev	R I 210	0,255	MP	
43.	LK 401340	R I 210	Fužinska ul.-Kopališka ulica 43 (do Polža)	JP 903910	0,328	MP	
44.	LK 401350	R I 210	Poljanska cesta 18-Grad (Grajska pot)	JP 901871	0,466	MP	
45.	LK 401360	R I 210	Poljanska c. 36/a-Zabrajda (Poljanska c. 54)	JP 901911	0,210	MP	
46.	LK 401370	LZ 402041	Kidrič. c. (Evrošped)-Obrtna c.-Kidrič. c.	LZ 402041	0,740	MP	
				Skupaj:	12,214	km	

4. člen

6. člen odloka se v celoti nadomesti z besedilom:
 "Javne poti (JP) v mestu Škofja Loka so:

KS TRATA

Zap. št.	Št. ceste ali odseka	Začetek na	Občinska cesta potek	Konec na	Dolžina v obč. (v km)	Namen uporabe	Preost. dolž. v sos. obč.
501.	902210	R I 210	Križišče betonarna–Kidričeva 23 (stara reg. cesta); z odc.	Kidr. 23	0,803	MP	
502.	902220	LZ 402041	Kidrič. C.–Loška komunala	L. komun.	0,100	MP	
503.	902230	LK 401262	Frank. nas. 168–Ljublj. Cesta	LK 401271	0,345	MP	
504.	902240	LZ 402041	Stari dvor–Frank. nas. 172; z odcepom Frank. n. 181	LK 401262	0,458	MP	
505.	902250	LK 401261	Frank. N. (pošta)–Fr.n. 51/a	Rampa	0,110	MP	
506.	902260	LK 401261	Samski dom–Frankovo n. 3	LZ 402042	0,225	MP	
507.	902270	LK 401261	Samski dom–Frank. n. 11	Fr.n. 11	0,188	MP	
508.	902280	LZ 402042	Frankovo n. 146–Frankovo n. 70 z odcepi	LK 401261	1,596	MP	
509.	902290	LK 401261	Avtomehanika–Gasilski dom	GD	0,176	MP	
510.	902300	LK 401250	Hafner. n. 42–Hafner. n. 35	LZ 402042	0,094	MP	
511.	903860	LK 401250	Hafnerjevo n. 48–Hafner. n. 29	LZ 402042	0,114	MP	
512.	902310	LZ 402042	Hafn. n. 16–Hafn. n. 26	Haf. n.26	0,118	MP	
513.	902320	LZ 402042	Hafn. n. 6–Hafn. n. 14	Haf. n.14	0,084	MP	
514.	902330	LK 401240	Hafn. nas. 78–Hafn. nas. 84	Haf. n.84	0,106	MP	
515.	902340	R I 210	Ljubljanska c.–Hafner. n. 93;	Haf. n.93	0,248	MP	
516.	902350	R I 210	Ljubljanska c.–Hafn. n. 58; z odc. Hafn. n. 66/a	LK 401250	0,396	MP+PP	
517.	902360	LZ 402041	Kidričeva c. 81–Kidričeva c. 89; z odcepom Kidri. c. 79	Kidr. 89	0,265	MP	
520.	902390	LK 401230	Trata 30–Trata 21	JP 902383	0,170	MP	
525.	902440	LC 251070	Pungert, LC–Pungert 7–Pungert vas; z odcepom	gozd. pot	0,339	MP	
529.	902480	LK 401240	Hafn. Nas. 77–Hafn. Nas. 87	Haf. n.87	0,159	MP	
530.	902490	LK 401230	Trata 1–hladilnice	Trata 14	0,284	MP	
531.	902500	LZ 402042	Kidrič. c. 63–Kidrič. c. 57	LZ 401041	0,115	MP	
Skupaj KS TRATA: 6,493					km		

KS ŠKOFJA LOKA-MESTO

Zap. št.	Št. ceste ali odseka	Začetek na	Občinska cesta potek	Konec na	Dolžina v obč. (v km)	Namen uporabe	Preost. dolž. v sos. obč.
610.	901800	LC 251070	Pušt. grad–Puštal (h.št. 73); z odcepom kopališče	LC 401091	0,566	MP	
611.	901810	LC 251070	Puštal 2–Puštal 8	Puštal 8	0,102	MP	
613.	901830	LC 251070	Puštal–Sotočje	Sotočje	0,143	MP	
614.	901840	LK 401310	Novi svet št.17–VVZ Novi svet	VVZ	0,103	MP	
615.	901850	LK 401320	Blaževa ul.–Mestni trg; z odc.	R I 210	0,555	MP	
616.	901860	LK 401320	Naselje Vincarje z odcepi	Vinc. 14	1,192	MP	
618.	901880	LK 401330	GD–KGZ; z odcepi	LC 251070	0,524	MP	
619.	901890	LK 401340	Bernik–Hudič. Brv–Puštal (Fuž. c.); z odc. Kopališka 27	JP 901801	0,308	MP+PP	
620.	901900	R I 210	Občina–Kop. ul. 12 (del Kop. ul.); z odc. Fužin. 8,	LK 401340	0,248	MP	
621.	901910	LK 401360	Poljan. c. 54, Zabrajda–Polj. c. 34; z odc. Polj. c. 69	R I 210	0,475	MP+PP	
630.	902000	LK 401340	Kopališka ul. 36–Kop. ul. 16 in Kop. ul. 26	Kop. 16&26	0,135	MP	
632.	903920	LC 401091	Puštal 130–Puštal 132	Puštal 132	0,059	MP	
Skupaj KS ŠKOFJA LOKA-MESTO: 4,410 km							

KS KAMNITNIK

Zap. št.	Št. ceste ali odseka	Začetek na	Občinska cesta potek	Konec na	Dolžina v obč. (v km)	Namen uporabe	Preost. dolž. v sos. obč.
701.	902010	R I 210	Betonarna–Pahovc–Part. c. (Potočnikova ul.); z odc.	LZ 402021	1,728	MP	
702.	902020	LZ 402021	Part. c.–Kamnitnik 18	Kamn. 18	0,461	MP	
705.	902050	LZ 402021	Partiz. c. 2–Partiz. c. 4; z odc.	Partiz. c. 4	0,356	MP	
706.	902060	LZ 402030	Stara c.–Suška c. (Koširjeva c.); z odcepi	LZ 402030	1,087	MP	
707.	902070	LK 401280	Demšarjeva cesta z odcepi	LK 401280	0,513	MP	
708.	902080	LZ 402030	Odcep Stare ceste pri h. št. 9; z odcepom	JP 902082	0,121	MP	
709.	902090	LK 401271	Ljubljanska c. h. št. 9–Ljubljanska c. h. št. 14	Lj. c. 14	0,100	MP	
710.	902100		Naselje Pod Plevno z odcepi		0,912	MP	
711.	902110	R I 210	Avtobusno parkirišče–Mikom	Mikom	0,114	MP	
713.	902130	LC 401070	Cesta talcev 34–Kamnitnik (vodohram)	Vodohram	0,475	MP	
716.	902160	LC 401050	Grohar. nas.–C. talcev 16	C. talcev 16	0,063	MP	
717.	902170	LK 401290	Tavč. ul. 11–Tavč. ul. 17	Tavč. 17	0,090	MP	
718.	902180	LK 401300	Pokopališče–Šolska ul. 11;	Šol.ul. 11	0,073	MP	
719.	902190	LK 401280	Sorška c. 8–Sorš. c. 11	JP 902064	0,060	MP+PP	
720.	902200	LK 401280	Sorška c. 16–Sorška c. 17	Sorška c. 17	0,051	MP	
Skupaj KS KAMNITNIK: 6,204 km							

KS STARA LOKA-PODLUBNIK

Zap. št.	Št. ceste ali odseka	Začetek na	Občinska cesta potek	Konec na	Dolžina v obč. (v km)	Namen uporabe	Preost. dolž. v sos. obč.
807.	903270	R II 403	Vešter 25-Vešter 21 (Vešter II); z odcepom Vešter 23	Vešter 21	0,300	MP	
808.	903280	R II 403	Vešter III	Vešter 36	0,112	MP	
809.	903290	R II 403	Cesta v Trnje; z odc.Trnje 16	LC 401041	1,186	MP	
810.	903300	R II 403	Binkelj 36-Binkelj 42	Binkelj 42	0,211	MP	
811.	903310	LC 401041	Binkelj 41-Binkelj 46	Binkelj 46	0,072	MP	
812.	903320	LC 401041	Binkelj 15-Binkelj 48	Binkelj 48	0,118	MP	
813.	903330	LK 401202	Podlub.159-Podlubnik 157	Lk 401201	0,152	PP	
814.	903340	R II 403	Podlubnik I VVZ Najdihojca	JP 903510	0,222	MP+PP	
815.	903350	LK 401201	Podlubnik 305-Podl. 319	Podl. 319	0,122	MP	
816.	903360	LK 401201	Podl. 272-Podl. 282; z odc. Podl. 298	Podl. 282	0,189	MP	
817.	903370	LK 401201	Podlubnik 270-Podlubnik 257; z odc. Podl. 261 in 254	JP 903372	0,325	MP	
818.	903380	R II 403	Podlubnik 143-Podl. 150	LK 401201	0,187	MP	
819.	903390	JP 903380	Podl. 144-Podl. 188; z odc.	LK 401202	0,245	MP	
820.	903400	LK 401201	Podlubnik 164-Podl. 182	Podl. 182	0,164	MP	
821.	903410	LK 401201	Podlubnik 190-Podlubnik 205	Podl. 205	0,155	MP	
822.	903420	LK 401201	Podlubnik 235-Podlubnik 216; z odc. Podl. 209 in 231	JP 903422	0,312	MP	
823.	903430	LK 401191	Podlubnik 131-Podlubnik 136	Podl. 136	0,067	MP	
824.	903440	LK 401191	Podlubnik 131-Podlubnik 83/a	JP 903341	0,402	MP+PP	
825.	903450	LK 401191	Podlubnik 96-Podlubnik 115	Podl. 115	0,154	MP	
826.	903460	LK 401191	Podlubnik 84-Podlubnik 95	Podl. 95	0,153	MP	
827.	903470	LK 401191	Podlubnik 72-Podlubnik 83/a	Podl. 83a	0,132	MP	
828.	903480	LK 401191	Podlubnik 2-Podlubnik 9	Podl. 9	0,074	MP	
829.	903490	LK 401191	Podlubnik 15-Podl. 33; z odc.	Podl. 33	0,251	MP	
830.	903500	LK 401191	Podlubnik 41-Podlubnik 51	Podl. 51	0,157	MP	
831.	903510	LK 401192	Podlubnik 55-Elektrarna	Elektrarna	0,475	MP	
833.	903530	LC 401041	Stara Loka 120-St. Loka 131	St. Loka 131	0,205	MP	
834.	903540	R II 403	Stara Loka 93-Stara Loka 147/a; z odcepom St. L. 110	St. L.147a	0,236	MP	
835.	903550	LZ 402010	St. Loka 34-St. Loka 91	St. Loka 91	0,194	MP	
836.	903560	LZ 402010	Starološki grad-St. Loka 139	LK 401210	0,208	MP	
838.	903580	LC 401041	Binkelj 27-Virlog 14-; z odcepoma Virlog 9 in 10	LC 401050	0,938	MP	
839.	903590	LC 401050	Groh. naselje-Virlog 153	Virlog 153	0,265	MP	
844.	903640	LZ 402010	Kapelica Stara Loka 26-Groha. nas. 27	LK 401220	0,117	MP	
846.	903660	LK 401210	St. Loka 53-Groh.n. 17	LK 401220	0,180	MP	

Skupaj KS STARA LOKA-PODLUBNIK: 8,280 km

Skupaj javne poti (JP) v mestu Škofja Loka: 25,387 km

5. člen

7. člen odloka se v celoti nadomesti z besedilom:

“Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:

KS BUKOVICA-BUKOVŠČICA

Zap. št.	Št. ceste ali odseka	Začetek na	Občinska cesta potek	Konec na	Dolžina v obč. (v km)	Namen uporabe	Preost. dolž. v sos. obč.
101.	901010	LC 183012	Bukovščica-Pozirno; z odc. Gorepčar in Dunaj	Pozirno	5,626	MP	
102.	901020	LC 183012	Bukovščica-Plane	Bukovšč. 13	0,960	MP	
103.	901030	LC 183012	Knape-Hudi laz; z odc. Špilar	Knape 18	1,885	MP	
104.	901040	LC 183012	Ševljski most-Kohar	Ševlje 5	0,290	MP	
105.	901050	R II 403	Bukovica-Kalan-Vrbane	Bukovica 31	0,181	MP	
106.	901060	R II 403	Bukovica-Mlake	Bukovica 32	0,300	MP	
107.	901070	R II 403	Praprotno-Sv. Tomaž; z odc.	Sv. Tomaž 7	4,692	MP	
108.	901080	LC 401031	Stirpnik-Vidmar	Vidmar	0,350	MP	
109.	901090	LC 401031	Stirpnik-Brna	Brna	0,450	MP	
110.	901100	LC 401031	Stirpnik, Sitar-Strehar	Strehar	0,885	MP	
111.	901110	LC 401031	Stirpnik, Sitar-Oblak	Oblak	0,380	MP	
112.	901120	LC 401021	Sp. Luša-Benedkov most-Udečk-Mihevc; z odc.	Mihevc	1,763	MP	
113.	901130	LC 401021	Sp. Luša-Ambušč-Nornovc-Stirp. (Šinkar); z odc.	LC 401031	2,690	MP	
114.	901140	LC 401021	Sp. Luša-Ažbe (Sušnik)	Sušnik	0,145	MP	
115.	901150	R II 403	Vas Bukovica (Marnak in Rudl)	Bet. ograja	0,110	MP	
116.	901160	LC 401021	Sp. Luša-(Kovač) Tinček	Tinček	0,145	MP	
117.	901170	LC 183012	Ševlje (Leben)-Knape	LC 183012	0,418	MP	

Skupaj KS BUKOVICA-BUKOVŠČICA: 21,270 km

KS LENART-LUŠA

Zap. št.	Št. ceste ali odseka	Začetek na	Občinska cesta potek	Konec na	Dolžina v obč. (v km)	Namen uporabe	Preost. dolž. v sos. obč.
151.	901210	LC 401022	Zg. Luša-Potočnik-Gdel-Sleme	LC 494082	3,115	MP	0,710
152.	901220	LC 401060	Zg. Luša-Pstote	JP 601191	0,800	MP	
153.	901230	LC 401021	Zg. Luša-Rantovše-Krivar; z odc. Vikendi	LC 401011	4,937	MP	
154.	901240	LC 401021	Zg. Luša-Dragobačk-Stirpnik, z odc. Mel, Brnoža, Miklavc	LC 401031	5,737	MP	
155.	901250	LC 401022	Park. Žičnica-Zakrašnik	Lenart 53	0,980	MP	
156.	994580	LC 494080	Mačesnik-Lenart	LC 401021	0,442	MP	1,777
157.	600960	LC 494010	Črni kal-Rovt	LC 401010	1,390	MP	3,800
Skupaj KS LENART-LUŠA: 17,401 km							

KS ZMINEC

Zap. št.	Št. ceste ali odseka	Začetek na	Občinska cesta potek	Konec na	Dolžina v obč. (v km)	Namen uporabe	Preost. dolž. v sos. obč.
201.	901510	LC 401011	Blegoška cesta-Gabrovo	Gabrovo 5	0,773	MP	
202.	901520	LC 401011	Blegoška cesta-Potočnik	Potočnik	1,860	MP	
203.	901530	LC 401011	Blegoška cesta-Zalubnikar	Zalubnikar	0,500	MP	
204.	901540	R I 210	Zminec-Mežnar-Bleg. c.; z odc. Planina; odc. Breznica	LC 401011	3,171	MP	
205.	901550	LC 401110	Sopotnica-Speglič-Sink-Muretov grič in odcepa	LC 401110	6,221	MP	
206.	901560	LC 401110	Sopotnica-Rohotnik	Breznica 4	1,036	MP	
207.	901570	LC 401110	Sopotnica-Žerinc	Breznica 1	0,850	MP	
208.	901580	LC 401110	Sopotnica-Tavčar	Sopotn. 13	1,120	MP	
209.	901590	JP 901411	Gabrč-Okrogliše	Florijan 4	1,485	MP	
210.	901600	JP 901412	Gabrč-Okršljan-Zadobnik; z odc. Zejčar in Gabrk I	LC 401121	5,176	MP	
211.	901610	R I 210	Stara regionalna c. Skozi Zminec (smer V-Z)	R I 210	0,668	MP	
212.	901620	JP 901610	Zminec-Sv. Petra hrib-Staniše-Valterski vrh; z odc.	JP 901441	14,347	MP	
213.	901630	LC 401100	Bodovlje-vas; z odcepom Bodovlje h. št. 1	JP 901711	0,570	MP	
214.	901640	LC 401100	Bodovlje-cerkev	Bodovlje 11	0,150	MP	
215.	901650	LC 401100	Bodoveljska grapa (Frane)-Kožu; z odc. Krmelj	Kožu	2,841	MP	
216.	901660	LC 401110	Sopotnica-Jamnik	Sopotn. 15	0,240	MP	
217.	901670	LC 401110	Sopotnica-Rupar	Rupar	0,625	MP	
218.	901680	R I 210	Zminec (Planina spodaj)	Zminec 73	0,112	MP	
Skupaj KS ZMINEC: 41,745 km							

KS LOG

Zap. št.	Št. ceste ali odseka	Začetek na	Občinska cesta potek	Konec na	Dolžina v obč. (v km)	Namen uporabe	Preost. dolž. v sos. obč.
251.	901310	LC 401122	Gabrška gora-Kopišar	Kopišar	0,328	MP	
252.	901320	LC 401121	Odsek LC-Njivčar	Njivčar	0,755	MP	
253.	901330	LC 401121	Odsek LC-Luznar	Luznar	0,400	MP	
254.	901340	LC 401121	Na Logu-Sv. Volbenk-Mežnar	Na Logu 13	0,350	MP	
255.	901350	LC 401130	Tavč. dvorec-obč. meja	LC 100131	1,500	MP	
256.	901360	R I 210	Brode-vikendi	Brode 33	0,315	MP	
257.	901370	R I 210	Na Logu-Pavar	Na Logu 3	0,186	MP	
258.	901380	LC 401130	Visoko-Ahternk-Kamenšek-Dol; z odc. Kisovec	LC 401130	4,580	MP	
259.	901390	LC 401130	Visoko-Kovšak-Kovskar-Kožu; in odcep Četrtnik	LC 401130	3,465	MP	
260.	901400	LC 401130	Dolinc-Golar	Golar	1,450	MP	
261.	901410	R I 210	Zminec-Gabrč (stara R cesta) in odcep	R I 210	1,858	MP	
262.	901420	R I 210	Brode, 1. Uvoz-črpalka z odcepi v Brode	R I 210	0,921	MP	
263.	901430	R I 210	Brode-Sv. Tomaž	Brode 10a	0,260	MP	
264.	901440	R I 210	Zg. Log-Valt. v.-Kuzovc; z odc.	LC 401130	9,390	MP	
267.	901470	LC 401121	Zabrnik-Sv. Primož-Mežnar; z odcepom Zabrnik	LC 401121	1,122	MP	
268.	901480	LC 401121	Odsek LC-Arvaj	Arvaj	0,460	MP	
269.	901490	LC 401121	Odsek LC-Roglan	Na Logu 16	0,120	MP	
270.	901500	R I 210	Log-Gabrč (st. Reg. cesta)	R I 210	0,947	MP	
Skupaj KS LOG: 28,407 km							

KS RETEČE

Zap. št.	Št. ceste ali odseka	Začetek na	Občinska cesta potek	Konec na	Dolžina v obč. (v km)	Namen uporabe	Preost. dolž. v sos. obč.
301.	902610	LC 401171	Cerkev-Kravja dol.; z odc. Matičkov klanec, Babnik	LC 401171	1,043	MP	
302.	902620	LC 401171	Šola-Vigred; z odc. Vigred, novo naselje, Kraljič	LC 401171	0,953	MP	
303.	902630	LC 401171	Reteče, LC-Tominc	Tominc	0,150	MP	
304.	902640	LC 401171	Šola-Boštjan	Boštjan	0,153	MP	
305.	902650	R I 210	Reteče-Pasja ulica	JP 902660	0,413	MP	
306.	902660	R I 210	Drnovšek-Danilo	R I 210	1,062	MP	
307.	902670	R I 210	Danilo-nogometno igrišče	n. igrišče	0,757	MP	
308.	902680	R I 210	Reteče, R. cesta-gramozn.	Rampa	0,865	MP	

Zap. št.	Št. ceste ali odseka	Začetek na	Občinska cesta potek	Konec na	Dolžina v obč. (v km)	Namen uporabe	Preost. dolž. v sos. obč.
309.	902690	R I 210	Gorenja vas-proti Soršku	Zg.Senica40	0,416	MP	
310.	902700	R I 210	Gorenja vas-Reteče; z odc. Marn, Kuret, Milčk, Matija	R I 210	1,744	MP	
311.	902710	R I 210	Reteče, Corona-Gor. Vas z odcepoma Dolžan, podvoz	JP 902701	1,137	MP	
312.	902720	LC 401171	Gvarjančič (LC)-Eržen	Gor.v.-Ret.46	0,355	MP	
314.	902740	LC 401171	Reteče, LC-Žužek	Ret. 137,138	0,172	MP	
				Skupaj KS RETEČE: 9.220 km			

Skupaj KS RETEČE: 9,220 km

KS GODEŠIČ

Zap. št.	Št. ceste ali odseka	Začetek na	Občinska cesta potek	Konec na	Dolžina v obč. (v km)	Namen uporabe	Preost. dolž. v sos. obč.
351.	902510	LC 401172	Godešič LC-Godešič h. št. 5	KJ 990150	0,153	MP	
352.	902520	R I 210	Godešič-Godešič št. 82	God. 82	0,214	MP	
353.	902530	LC 401171	Godešič, LC-šp. igrišče in odcep žel. proga	š. igrišče	0,371	MP	
354.	902540	LC 401171	Godešič, LC-Godešič 52 z odcepom Godešič 111	God. 52	0,432	MP	
355.	902550	LC 401171	Godešič, LC-Godešič 23	LC 401171	0,467	MP	
356.	902560	LC 401171	Godešič, LC-Godešič 60	God. 60	0,171	MP	
357.	902570	LC 401171	Godešič, LC-Godešič 26	God. 26	0,178	MP	

Skupaj KS GODEŠIČ: 1,986 km

KS SV. DUH

Zap. št.	Št. ceste ali odseka	Začetek na	Občinska cesta potek	Konec na	Dolžina v obč. (v km)	Namen uporabe	Preost. dolž. v sos. obč.
401.	902810	LC 401050	Dorfarje-Šutna-Dorfarje; z odc. Dorfarje 39	LC 401050	0,858	MP	0,070
402.	902820	LC 401050	Dorfarje 20-Štrancar	Štrancar	0,137	MP	
403.	902830	LC 401050	Dorfarje 23-Brojan-JP	JP 902900	0,552	MP	
404.	902840	R I 210	Dorfarje-Šutna 41	LC 183030	0,307	MP	
405.	902850	R I 210	Dorfarje 7-Zadruga Sloga	R I 210	0,094	MP	
406.	902860	R I 210	Dorfarje-Forme	LC 401070	0,632	MP	
407.	902870	R I 210	Forme 3-Forme 26	Forme 26	0,081	MP	
408.	902880	R I 210	Forme 12-Forme 16; z odc. Sv. Duh 279, Forme 18	LC 401070	0,553	MP	
409.	902890	R I 210	Forme 10-Forme 37; z odcepoma Forme 42 in 18	JP 902881	0,232	MP	
410.	902900	R I 210	Forme 8/a-Forme 5-Crngrab	LC 401050	1,340	MP	
411.	902910	R I 210	Sv. Duh 217-Nunski grad; z odc. Sv. Duh 239 in 218	LC 401070	0,887	MP	
412.	902920	R I 210	Sv. Duh 197-Gorajte-igrišče; z odc. Sv. Duh 207	LC 401080	3,212	MP	
413.	902930	LC 401070	Sv. Duh 187-Sv. Duh 210	Sv. Duh 210	0,105	MP	
414.	902940	R I 210	Loka avto-Sv. Duh 157; z odcepom Sv. Duh 146	Sv. Duh 157	0,229	MP	
415.	902950	LC 401180	Sv. Duh 92-Sv. Duh 107	Sv. Duh 107	0,187	MP	
416.	902960	R I 210	Sv. Duh 138-Sv. Duh 81; z odc. "podhod"	LC 401180	0,359	MP	
417.	902970	R I 210	Sv. Duh 74-Sv. Duh 80 z odcepoma Sv. Duh 53 in 79	LC 401180	0,363	MP	
418.	902980	LC 401070	Uršulinski samostan-Polje	JP 902991	0,990	MP	
419.	902990	LC 401180	Sv. Duh 39-čez ozare-polje; z odcepi	JP 902381	3,417	MP	
420.	903000	LC 401080	Virmaše 128-JP 902980 (ob žel. progi)	JP 902980	1,085	MP	
421.	903010	R I 210	Kulturni dom-Godč-Virmaše 115; z odc.	LC 401080	1,411	MP	
422.	903020	LC 401080	Virmaše 84-Virmaše 89	Virm. 89	0,100	MP	
423.	903030	R I 210	Sv. Duh 61-Sv. Duh 65	Sv. Duh 65	0,084	MP	
424.	903040	R I 210	Virmaše 193-Virmaše 197	Virm. 197	0,093	MP	
425.	903050	R I 210	Virmaše 173-Virmaše 177	Virm. 177	0,080	MP	
426.	903060	R I 210	Virmaše 189-Virmaše 187	Virm. 187	0,090	MP	
427.	903070	R I 210	Virmaše 165-Virmaše 169	Virm. 169	0,085	MP	
428.	903080	LK 401261	Odcep Virmaše 46	Virmaše 46	0,053	MP	
429.	903090	LK 401261	Gasilski dom-Virmaše 138 (Kepčnik)	LC 401080	0,393	MP	
430.	903100	LK 401261	GD-Jugovč, Virmaše 63; z odcepom Virmaše 41	LC 401080	0,445	MP	
431.	903110	LC 401080	Cesta ob LIO Gradiz z odc. Virmaše 38	LK 401261	0,432	MP	
432.	903120	R I 210	Grenc 25-Ortman-Virmaše 18	LK 401261	0,402	MP	
433.	903130	R I 210	Odsek reg. ceste-trgovina Nada	potok	0,381	MP	
434.	903140	R I 210	Grenc 4-Pintar, Grenc 45	Grenc 45	0,164	MP	
435.	903150	R I 210	Grenc 6-LIO Gradiz z odcepom Grenc 8	LK 401261	0,626	MP	
436.	903160	LC 401080	Virmaše, LC-Virmaše 73	Virm. 73	0,051	MP	
437.	903170	R I 210	Virmaše 1-Virmaše 9	Virm. 9	0,174	MP	
438.	903180	R I 210	Virmaše 161-Virmaše 158	Virm. 158	0,131	MP	
439.	903190	LC 401180	Sv. Duh 95-Sv. Duh 110	Sv. Duh 110	0,135	MP	
440.	903200	LC 401180	Sv. Duh 86-Sv. Duh 89	Sv. Duh 89	0,133	MP	
441.	903710	R I 210	Sv. Duh 2-Sv. Duh 7	Sv. Duh 7	0,056	MP	
442.	903720	LC 401180	Sv. Duh 56-Sv. Duh 52	Sv. Duh 52	0,098	MP	
443.	903730	LC 401070	Sv. Duh 131-Sv. Duh 135	Sv. Duh 135	0,088	MP	

Skupaj KS SV. DUH: 21.325 km

KS TRATA

Zap. št.	Št. ceste ali odseka	Začetek na	Občinska cesta potek	Konec na	Dolžina v obč. (v km)	Namen uporabe	Preost. dolž. v sos. obč.
519.	902380	R I 210	Godešič-Trata-Žabnica; z odcepi	LC 401070	3,136	MP	0,683
521.	902400	LC 401150	Lipica, LC-Lipica 8; z odc.	Lipica 8	0,435	MP	
522.	902410	LC 251070	Pungert, LC-Pungert 14 in odcep do Pungert 9	Pung. 14	0,325	MP	
523.	902420	LC 251070	Pungert, LC-Pungert 13	Pung. 13	0,100	MP	
524.	902430	LC 251070	Pungert, LC-Pungert 1	Pung. 1	0,150	MP	
526.	902450	LC 251070	Gosteče-cerkev Sv. Andreja; z odc. Vodohram, grapa	Cerkev Sv. Andreja	0,581	MP	
527.	902460	LC 251070	Draga, LC-smetišče; z odcepom vas Draga	rampa	0,892	MP	
532.	903810	LC 251070	Hosta, LC-vas	gozd. pot	0,118	MP	
534.	903840	LC 251070	Draga, LC-Draga 20	Draga 20	0,390	MP	
535.							
536.	903870	LK 401271	Ljublj. c. h. št.18-Suha h. št. 33; z odc. c. Sv. Janeza	LZ 402042	0,443	PP	
537.	903880	LC 251070	Draga, LC-Draga 7	Draga 7	0,185	MP	
538.	903890	LZ 402030	Odcep Suha 16	Suha 16	0,060	MP	

Skupaj KS Trata: 6,815 km

KS ŠKOFJA LOKA-MESTO

Zap. št.	Št. ceste ali odseka	Začetek na	Občinska cesta potek	Konec na	Dolžina v obč. (v km)	Namen uporabe	Preost. dolž. v sos. obč.
601.	901710	LC 401091	Puštal-Žolšče-Bodovlje; z odcepom Žolšče	LC 401100	2,686	MP+PP	
602.	901720	LC 401091	Hrastnica-Kamnar	Kamnar	2,880	MP	
603.	901730	LC 401091	Hrastnica-Sv. Andrej	Sv. Andr. 35	3,035	MP	
604.	901740	LC 401091	Hrast.-Pasja vas-Blek-Drajnar-Podbr.; z odcepi	LC 401100	7,206	MP	
605.	901750	LC 401091	Hrastnica-Brnik-Močeradnik-OM Med.	LC 251080	3,978	MP	
606.	901760	LC 401091	Logar-Kozjek; z odcepoma Vodnik, Žirovnik	Sv. Barb. 8	5,482	MP	
607.	901770	LC 401091	Hrastnica-Fojke	LC 401091	1,955	MP	
608.	901780	LC 401100	Bodov. Grapa-Presečnik-Rožnik-Jur	LC 401100	4,300	MP	
609.	901790	LC 401091	LC-Polanc-Sv. Ožbolt; z odcepom Bezje	LC 401100	4,180	MP	
617.	901870	LK 401350	Loški grad-Vincarje 7; z odcepi	JP 901864	2,782	MP	
622.	901920	LC 401100	Hribovec-Kopar-Janšič-Kartel; z odc. Kopar, Osredkar	LC 401100	4,455	MP	
624.	901940	LC 401091	Kapelica-Lovrin (Sv. Ožb. 16)	Lovrin	0,790	MP	
625.	901950	LC 401091	Puštal-Mala Hrastnica	M. Hrast.	0,350	MP	
626.	901960	LC 251080	Hrastnica-Lipnik-Kožuh (Sv. Barbara 11)	Kožuh	1,635	MP	
631.	903910	R I 210	Polj. c. 21-Polž-Viršk	Viršk	0,815	MP	

Skupaj KS ŠKOFJA LOKA-MESTO: 46,529 km

KS KAMNITNIK

Zap. št.	Št. ceste ali odseka	Začetek na	Občinska cesta potek	Konec na	Dolžina v obč. (v km)	Namen uporabe	Preost. dolž. v sos. obč.
703.	902030	LK 401290	Tehnik (Tavč. ul. 27)-Papirnica	LC 401080	1,807	MP	

Skupaj KS KAMNITNIK: 1,807 km

KS STARA LOKA-PODLUBNIK

Zap. št.	Št. ceste ali odseka	Začetek na	Občinska cesta potek	Konec na	Dolžina v obč. (v km)	Namen uporabe	Preost. dolž. v sos. obč.
801.	903210	LC 401042	Križna gora-Lavterski vrh	JP 683050	0,704	MP+PP	0,850
802.	903220	LC 401041	Križna gora, LC-Cavrn (Križna gora 1)	Križ.g. 1	1,328	MP	
803.	903230	LC 401041	Križna gora-Lovska koča	Lov.koča	0,960	MP	
804.	903240	LC 401041	Križna gora-Brcman	Križ.g. 12	0,390	MP	
805.	903250	R II 403	Vešter-Mlin	Most	0,476	MP	
806.	903260	R II 403	Vešter-Trnje (Vešter I); z odcepom Vešter 16	JP 903291	0,572	MP	
840.	903600	LC 401041	Moškrin-cesta za Pevno; z odcepom Moškrin 1	JP 903611	0,655	MP	
841.	903610	LC 401050	Gabrov hrib-Pevno-Papirnica; z odcepi	LC 401080	2,924	MP	
842.	903620	LC 401050	Kužno znam.-Crngrob-Porenta	Crngrob 5	0,725	MP	
843.	903630	LC 401050	Crngrob-cerkev Crngrob	Cerkev	0,130	MP	

Skupaj KS STARA LOKA-PODLUBNIK: 8,864 km

Skupaj javne poti (JP) v naseljih in med naselji: 205,369 km

6. člen

Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki se glasi:

7. a člen

Javne poti za kolesarje (KJ) v Občini Škofja Loka so:

Zap št.	Kategorija oznaka KJ	Začetek na	Kolesarska pot potek	Konec na	Dolžina v obč. (v km)	Namen uporabe	Preost. dolž. v sos. obč.
901.	990110	LC 401171	Gorenja vas-Dol (desni breg Sore)	Dol	0,385		
902.	990120	JP 902401	Lipica 3-Suha 20; z odcepom Suha 34/a	LZ 402030	1,698		
903.	990130	JP 903850	Trata, nova obrt. Cona-Godešič	JP 902381	0,416		
905.	990150	JP 902510	Godešič h. št. 5-Lipica	LC 401150	0,647		
906.	990160	RI 210	Ljubljanska cesta (R I 210)-pokopališče Lipica	LC 401150	0,286		
907.	990170	R II 403	Podlubnik II - Podlubnik I-VVZ (krožna pot)	JP 903510	1,076		
908.							
909.	990190	LK 401280	Sorška c. 28 - čistil. Napr.-Suha 18-most Gosteče	LC 401150	2,506		
910.							
911.	990210	LC 401050	Virlog 15-Papirnica-Grenc 42; z odc.	LC 401080	1,158		

Skupaj javne poti za kolesarje: 8,172 km

Skupaj lokalne ceste, javne poti in javne poti za kolesarje: 375,367 km

7. člen

H kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 347-05-3/02 z dne 30. 1. 2002.

8. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 347-2/98

Škofja Loka, dne 14. februarja 2002.

Župan

Občine Škofja Loka

Igor Draksler l. r.

MINISTRSTVA

1008. Odredba o opredelitvi s turizmom neposredno povezanih dejavnosti in njihovi razvrstitvi v skupine

Na podlagi 12. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) izdaja ministrica za gospodarstvo

O D R E D B O

o opredelitvi s turizmom neposredno povezanih dejavnosti in njihovi razvrstitvi v skupine

1. člen

Ta odredba opredeljuje s turizmom neposredno povezane dejavnosti in določa razporeditev teh dejavnosti v skupine glede na njihovo stopnjo odvisnosti od turizma.

2. člen

Opredelelitev dejavnosti iz prejšnjega člena, katerih nazivi izhajajo iz uredbe o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02), zajema naslednje dejavnosti, ki so, glede na stopnjo odvisnosti od turizma, razporejene v štiri skupine, kot sledi:

1. skupina dejavnosti:

G/50.5	Trgovina na drobno z motornimi gorivi
H/55	Gostinstvo
I/63.3	Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti
O/92.71	Prirrejanje iger na srečo
O/92.621	Dejavnost marin

2. skupina dejavnosti:

I/60.10	Železniški promet
I/60.21	Drug kopenski potniški promet na rednih linijah
I/60.22	Dejavnost taksistov
I/60.23	Drug kopenski potniški promet
I/61.10	Pomorski promet
I/61.20	Promet po rekah, jezerih, prekopih
I/62.10	Zračni promet na rednih linijah
I/62.20	Izredni zračni promet
J/67.13	Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom
K/71.10	Dajanje avtomobilov v najem
K/70.20	Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K/71.22	Dajanje ladij v najem
K/71.23	Dajanje zračnih plovil v najem
O/92.13	Kinematografska dejavnost
O/92.32	Obratovanje objektov za kulturne prireditve
O/92.33	Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov

- O/92.34 Druge razvedrilne dejavnosti
 O/92.6 Športna dejavnost
 O/92.72 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

3. skupina dejavnosti:

- DA/15 Proizvodnja hrane, pijač in krmil
 DM/35.12 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport
 DN/36.40 Proizvodnja športnih izdelkov
 G/51.17 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov
 G/51.3 Trgovina na debelo z živil, pijačami, tobačnimi izdelki
 G/52.11 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živil
 G/52.12 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah
 G/52.2 Trgovina na drobno z živil, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah
 G/52.33 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
 G/52.472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami
 G/52.48 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
 G/52.62 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
 J/65.121 Dejavnost bank

4. skupina dejavnosti:

- A/01.12 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik
 A/01.13 Vinogradništvo in sadjarstvo
 A/01.5 Lov in lovske storitve
 B/05.02 Ribogojstvo
 DE/22.15 Drugo založništvo
 G/52.31 Dejavnost lekarn
 J/66.03 Druga zavarovanja, razen življenjskega
 K/74.40 Oglaševanje
 K/74.81 Fotografska dejavnost
 O/93.01 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
 O/93.02 Frizerska, kozmetična in pedikerska dejavnost
 O/93.05 Druge osebne storitve

3. člen

Opredelitev dejavnosti po tej odredbi ne velja za tiste s turizmom povezane dejavnosti, ki se opravljajo na nepridobitni podlagi.

4. člen

Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o opredelitvi s turizmom neposredno povezanih dejavnosti in njihovi razvrstitvi v skupine (Uradni list RS, št. 65/98 in 28/99).

5. člen

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 017-103/2002-1

Ljubljana, dne 25. februarja 2002.

dr. Tea Petrin l. r.
 Ministrica
 za gospodarstvo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1009. Sklep o računovodskem izkazu prihodkov in odhodkov zavoda za leto 2001

Na podlagi 266. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 124/00 in 109/01) je Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na 8. seji dne 7. 3. 2002 sprejela

S K L E P

o računovodskem izkazu prihodkov in odhodkov zavoda za leto 2001

1

Skupščina zavoda sprejema računovodski izkaz prihodkov in odhodkov zavoda za leto 2001, ki izkazuje:

- prihodki skupaj 655.263.476.071,02 SIT
- odhodki skupaj 655.233.367.893,83 SIT
- primanjkljaj 30.108.177,19 SIT

2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 1000-1/2002

Ljubljana, dne 7. marca 2002.

Skupščina Zavoda
 za pokojninsko in invalidsko
 zavarovanje Slovenije
 Predsednik
Milan Utroša l. r.

1010. Sklep o kriterijih za odpis, delni odpis, odlog ter obročno odplačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Na podlagi 228. in 266. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 124/00 in 109/01) je Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 7. 3. 2002 sprejela

S K L E P

o kriterijih za odpis, delni odpis, odlog ter obročno odplačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

1. člen

Sklep o kriterijih za odpis, delni odpis, odlog ter obročno odplačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljevanju: sklep) določa kriterije, pod katerimi lahko Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: zavod) določenim zavezancem za plačilo prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačilo le-tega odpiše, delno odpiše, odloži ali jim omogoči obročno odplačilo.

2. člen

Vlogo po tem sklepu lahko vložijo zavezanci za plačilo prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju: zakon), razen:

- fizične osebe, ki so zavezanci za prispevek zavarovanja iz delovnega razmerja v Republiki Sloveniji;
- Republika Slovenija za zavarovance, za katere po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in drugih zakonih plačuje prispevek delodajalca ali prispevek zavarovanja;
- izplačevalec mesečne nagrade in Republika Slovenija za učence v učnem razmerju;
- javni zavodi, javni skladi in javne družbe.

Vlogo iz prejšnjega odstavka lahko vložijo dediči zavezancev – fizičnih oseb (dolžniki) oziroma pravni nasledniki.

3. člen

Po tem sklepu so lahko obravnavani le dospelí neplačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

4. člen

Zavezancu za plačilo prispevka iz 2. člena tega sklepa se lahko predpisani prispevki:

- odpišejo oziroma delno odpišejo;
- plačilo odloži največ za obdobje šest mesecev po sprejemu sklepa o odlogu;
- dovoli obročno odplačevanje v največ šestih obrokih po sprejemu sklepa o obročnem odplačilu.

Kriteriji

Ogroženost preživljanja zavezanca

5. člen

Zavod lahko dovoli odlog plačila dolga s pripadajočimi obrestmi za čas do šest mesecev oziroma dovoli plačilo dolga v največ šestih mesečnih obrokih ali odloči, da se zavezancu dolg v celoti ali deloma odpiše, če bi se z izterjavo lahko ogrozilo preživljanje zavezanca in njegovih družinskih članov.

Določba prejšnjega odstavka se uporablja za obravnavanje dolga iz naslova zavarovanja zavezanca, delavcev, zaposlenih pri zavezancu, in članov kmečkega gospodarstva.

Neizterljivost dolga

6. člen

Prispevki, ki se štejejo po tem členu za neizterljive, se odpišejo, če ni v tem sklepu ali z zakonom določeno drugače.

Pri pravnih osebah se prispevki štejejo za neizterljive, če jih ni mogoče izterjati od njih niti iz jamstva in zavarovanja dolga ter od pravnega naslednika.

Pri fizičnih osebah se prispevki štejejo za neizterljive, če je zavezanec umrl in ni pustil niti premičnega niti nepremičnega premoženja, iz katerega bi se mogli prispevki izterjati, če ne gre za obveznost, ki se prenese na pravne naslednike.

Prispevki se štejejo za neizterljive tudi, če je pravica do izterjave zastarala.

Plačilna nezmožnost, na katero zavezanec ni mogel vplivati

7. člen

Zavod lahko dovoli pravnim osebam in fizičnim osebam, ki opravljajo dejavnost (zasebnikom) odlog plačila dolga za čas do šest mesecev oziroma dovoli plačilo dolga v največ šestih mesečnih obrokih zaradi začasne plačilne nezmožnosti, če na nastanek plačilne nezmožnosti zavezanec ni mogel vplivati.

Šteje se, da zavezanec ni mogel vplivati na nastanek plačilne nezmožnosti iz prejšnjega odstavka, če je začasna plačilna nezmožnost posledica:

- zapadlih terjatev do oseb, proti katerim je začel stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave; višina vseh zapadlih terjatev znaša najmanj 50% povprečnih mesečnih prihodkov v zadnjih šestih mesecih pred vložitvijo vloge iz 2. člena tega sklepa;
- naravne nesreče (potres, požar in druge naravne nesreče) in druge nesreče, nastale brez krivde zavezanca, zaradi katere je bilo začasno onemogočeno poslovanje oziroma zmanjšana vrednost opredmetenih osnovnih sredstev za najmanj 50% vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev;
- smrti, daljše bolezni ali poškodbe fizične osebe, ki je zavezanec za prispevek;
- ukrepa države oziroma tuje države, ki je bistveno vplivala na višino prihodka zavezanca.

Pogoji za čas odloga oziroma obročnega plačila

8. člen

V primeru odloga ali obročnega plačila prispevka se zavezancu za čas, ko mu je plačilo prispevka odloženo ali dovoljeno obročno plačilo, ne obračunavajo zamudne obresti.

9. člen

V času odloga in obročnega plačila prispevkov zavezanec ne sme:

- začeti novih investicij ali vlagati kapitala v drug poslovni subjekt;
- ustanavljati nove pravne osebe oziroma postati soustanovitelj;
- plasirati prostih finančnih sredstev bankam in drugim poslovnim subjektom.

Zavod z namenom kontrole ugotavljanja navedenih dejstev lahko nadzoruje poslovne knjige zavezanca za prispevek.

V primeru kršitve zgoraj navedenih obveznosti zapadejo odloženi prispevki v plačilo takoj, vključno z obračunanimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za ves čas odloga oziroma obročnega plačila.

10. člen

Če zavezanec v postavljenem roku ne plača odloženih prispevkov, se obračunajo in zapadejo v plačilo tudi zakonite zamudne obresti za ves čas odloga.

Če zavezanec ne poravnava obroka v roku, določenem s sklepom o odobritvi obročnega plačila, se od dneva zapadlosti obroka do dneva plačila obračunajo zakonite zamudne obresti.

Če zavezanec ne poravnava nobenega obroka v rokih, določenih s sklepom o odobritvi obročnega plačila, se obračunajo in zapadejo v plačilo zakonite zamudne obresti za ves čas odobritve obročnega plačila.

Postopek**11. člen**

Postopek za odpis, delni odpis, odlog in obročno odplačevanje prispevkov po 5. členu tega sklepa se uvede na vlogo zavezanca – fizične osebe, dediča oziroma pravnega naslednika – fizične osebe.

Postopek za odpis v primerih iz 6. člena tega sklepa se uvede na predlog davčnega organa. Zavezanci, pri katerih je nastopila neizterljivost prispevkov, sami ne morejo predlagati odpisa.

Postopek za odlog in obročno odplačevanje prispevkov iz 7. člena tega sklepa se uvede na predlog zavezanca – pravne osebe ali fizične osebe, ki opravlja dejavnost.

Odpisa, delnega odpisa, odloga in obročnega plačila prispevkov ne more predlagati zavezanec, pri katerem je uveden postopek prisilne poravnave ali stečaj.

12. člen

Zavezanci za prispevek lahko vlogo za odpis, delni odpis, odlog ter obročno odplačevanje prispevkov vložijo pri enoti zavoda, na območju katere je izpostava davčnega organa, pri kateri je zavezanec za prispevek vpisan v davčni register. Vloga mora vsebovati vse podatke in dokazila, ki so potrebna za njeno obravnavo, predvsem pa dokazila, ki dokazujejo nelikvidnost in obstoj dogodkov, na katere zavezanec za prispevek ni mogel vplivati.

Zavezanec dokazuje svojo nelikvidnost z dokazili pristojnih institucij oziroma organizacij.

13. člen

Zavezanec dokazuje obstoj dogodkov, na katere ni mogel vplivati:

1. v primeru neporavnanih zapadlih terjatev do oseb proti katerim je začel stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave in višina vseh zapadlih neporavnanih terjatev do zavezančevih dolžnikov znaša najmanj 50% povprečnih mesečnih prihodkov za zadnjih šest mesecev pred vložitvijo vloge:

- sklep sodišča o začetku stečajnega postopka nad zavezančevim dolžnikom;
- fotokopije računa ali pogodbe, na kateri temelji neporavnana terjatev do zavezančevega dolžnika;
- listina, ki dokazuje, da je neporavnana terjatev zavezanca za prispevek, priznana v stečajnem postopku;
- struktura prihodkov zavezanca za prispevek, obrazložena s pogodbami in izdanimi računi zavezanca za prispevek v zadnjem letu pred vložitvijo vloge;

2. v primeru naravne nesreče (potres, požar in druge naravne nesreče) in druge nesreče, nastale brez krivde zavezanca, zaradi katere je bila zmanjšana vrednost opredmetenih osnovnih sredstev za najmanj 50% in zato začasno onemogočeno poslovanje:

- zapisnik zavarovalnice ali policije o škodnem dogodku oziroma drugega pristojnega organa;
- pogodba oziroma druga listinska dokazila glede poslovanja;
- potrdilo pristojnega državnega organa o znesku solidarnostne pomoči, ki jo je oziroma jo bo prejel zavezanec za prispevek iz tega naslova;

3. v primeru smrti, daljše bolezni ali poškodbe fizične osebe:

- izpisek iz matične knjige umrlih, zdravniško potrdilo, potrdilo ZZS o odsotnosti z dela;

4. v primeru ukrepa tuje države, ki je bistveno vplivala na višino prihodka zavezanca:

– dokazila o ukrepih, pridobljena pri institucijah v Republiki Sloveniji ali v tujini.

14. člen

Zavezanec – fizična oseba, dokazuje, da bi se z izterjavo lahko ogrozilo preživljanje zavezanca in njegovih družinskih članov:

- s potrdili o premoženjskem stanju in potrdili o vseh dohodkih za zavezanca in za njegove družinske člane v zadnjih dvanajstih mesecih pred vložitvijo vloge iz tega člena in
- z drugimi listinami, ki izkazujejo socialno ogroženost zavezanca in njegovih družinskih članov.

15. člen

V primeru, da vloga zavezanca za odpis, delni odpis, odlog ter obročno odplačevanje prispevkov ne vsebuje vseh podatkov, potrebnih za odločanje, jo je zavezanec v roku, ki ga določi zavod, dolžan ustrezno dopolniti.

Poleg listin, ki jih mora zavezanec za prispevek predložiti vlogi skladno z določili tega sklepa, zavod lahko za dokazovanje dejstev, s katerimi zavezanec za prispevek utemeljuje svojo vlogo, od njega zahteva:

- podatke iz poslovne dokumentacije;
- podatke iz davčnih in drugih evidenc za zavezanca (pravna ali fizična oseba), dediče in pravne naslednike ter za člane gospodinjstva oziroma gospodarstva;
- druge podatke, kolikor se pokaže potreba za pojasnitev dogodkov, s katerimi zavezanec za prispevek utemeljuje svojo vlogo.

Če zavezanec vloge ne dopolni v postavljenem roku, se le-ta zavrne kot nepopolna.

16. člen

Če je vlogo vložil zavezanec, ki po zakonu ali po tem sklepu ne more predlagati odpisa, delnega odpisa, odloga in obročnega plačila prispevkov, se vloga zavrne.

Pristojnost za odločanje**17. člen**

O vlogah za odpis, delni odpis, odlog ter obročno plačilo prispevkov in obresti odloča upravni odbor zavoda. Zoper sklep upravnega odbora zavoda ni pritožbe.

Izvršitev**18. člen**

Odpis, delni odpis, odlog ter obročno plačilo prispevkov izvrši na podlagi sklepa upravnega odbora zavoda, po obvestilu zavoda, pristojni davčni organ.

Prehodna določba**19. člen**

Postopki za odpis, delni odpis, odlog ter obročno odplačevanje prispevkov, ki so bili začeti pred dnem uveljavitve tega sklepa, se dokončajo po določilih tega sklepa.

Končni določbi**20. člen**

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o kriterijih za odpis, delni odpis, odlog ter obročno odplačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje št. 01000-015/2000 z dne 31. 5. 2000 – Uradni list RS, št. 50/00.

21. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01000-1/2002

Ljubljana, dne 7. marca 2002.

Skupščina Zavoda
za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Predsednik
Milan Utroša l. r.

1011. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja

Na podlagi 213. člena v zvezi z 266. členom zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 124/00 in 109/01) je Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 7. 3. 2002 sprejela

S K L E P

o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja

I

V sklepu o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (Uradni list RS, št. 111/00 in 17/02), v na-

daljevanju: sklep, se v V. točki besedilo "pooblaščne organizacije v skladu s posebnimi predpisi" nadomesti z besedilom "pooblašчени študentski servisi in agencije za posredovanje dela dijakov in študentov".

II

V VII. točki sklepa se besedilo prve alinee nadomesti z besedilom:

"- osebe, za katere zavarovanje ni obvezno po prvem odstavku in drugi alineji drugega odstavka 18. člena zakona,".

V drugi alineji se za besedo "pridobitno" dodata besedi "oziroma poklicno" in za besedo "posameznikov" se doda besedilo "oziroma drug predpisan register".

Tretja alineja se črta.

Dosedanja četrta alineja postane tretja alineja.

III

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od prvega dne meseca, ki sledi mesecu, v katerem je sklep uveljavljen.

Št. 01000-1/2002

Ljubljana, dne 7. marca 2002.

Skupščina Zavoda
za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Predsednik
Milan Utroša l. r.

POPRAVEK

V odloku o razpisu referendumov in določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin ter za določitev oziroma spremembo njihovih območij, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 18/02 z dne 28. 2. 2002, je bila ugotovljena redakcijska napaka, zato na podlagi prvega odstavka 114. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije dajem

**p o p r a v e k o d l o k a
o razpisu referendumov in določitvi
referendumskih območij za ustanovitev občin
ter za določitev oziroma spremembo njihovih
območij (OdRRDRO2)**

V točki I. Določitev referendumskega območja za ustanovitev občine z izločitvijo dela občine v novo občino se naselje RAZBORE pravilno glasi:

"RAZBORE - K.O. JEŽNI VRH, RAZBORE - K.O. POLJANE".

Št. 005-01/95-4/30

Ljubljana, dne 11. marca 2002.

Generalna sekretarka
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožica Velišček l. r.

Popravek

V odredbi o začasnem zavarovanju območja Mlak, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 16-632/02 z dne 22. 2. 2002, je na koncu akta izpadla pregledna katastrska karta v merilu 1:5000:



Vir za kartografsko osnovo: Pregledni katastrski načrt merila 1:5000,
© Geodetska uprava Republike Slovenije

dr. Pavel Gantar l. r.
Minister
za okolje in prostor

Popravek

V odloku o zazidalnem načrtu Turistično-oskrbovalni center III, Grosuplje, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 28-1377/99 z dne 22. 4. 1999 se popravi besedilo v drugem odstavku 2. člena tako, da se seznam zemljišč, ki sodijo v območje urejanja, dopolni še z zemljiščem s parcelno številko 167/2 k.o. Grosuplje – naselje.

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

Popravek

V odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Škocjan – dopolnitev 1996, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 112-4682/2000, z dne 6. 12. 2000, se v naslovu popravi letnica dopolnitve, ki je 1999.

Župan
Občine Škocjan
Janez Povšič l. r.

VSEBINA

	Stran		Stran
VLADA		973. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Šole – Vinarska 14 za kulturni spomenik državnega pomena	1679
964. Uredba o kategorizaciji prog	1657	974. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Vetrinjskega dvorca za kulturni spomenik državnega pomena	1679
965. Uredba o postopku upravljanja z zaseženimi predmeti, premoženjem in varščinami	1673	975. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Starološkega gradu za kulturni spomenik državnega pomena	1680
966. Odlok o razglasitvi Kostnice s spomenikom v Dražgošah za kulturni spomenik državnega pomena	1676	976. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi razvalin gradu Vodriž za kulturni spomenik državnega pomena	1680
967. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Blejskega gradu za kulturni spomenik državnega pomena	1677		
968. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Blejskega otoka za kulturni spomenik državnega pomena	1677	MINISTRSTVA	
969. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Gradu Borl za kulturni spomenik državnega pomena	1677	977. Odredba o prepovedi uporabe cestno-železniških prehodov	1680
970. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi gradu Branik (Rihemberk) za kulturni spomenik državnega pomena	1678	978. Odredba o spremembi odredbe o obrazcu za skupinski obračun davka od dobička pravnih oseb	1681
971. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Gradu in grajske kašče v Brežicah za kulturni spomenik državnega pomena	1678	1008. Odredba o opredelitvi s turizmom neposredno povezanih dejavnosti in njihovi razvrstitvi v skupine	1731
972. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Dvorca in parka Dornava za kulturni spomenik državnega pomena	1679	979. Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji	1681

	Stran		Stran
980. Minimalna zjamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec februar 2002	1681	993. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi	1708
981. Sklep o spremembi vrednosti točke v pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati osebe za opravljanje vročanja in o pravilih za njihovo delovanje	1681	POLZELA	
USTAVNO SODIŠČE		994. Odlok o zazidalnem načrtu Breg-Gmajna	1708
982. Odločba o oceni ustavnosti zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji	1682	995. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Polzela – OE Vrtec Polzela	1717
DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE		996. Pravilnik o denarnem darilu občine staršem novorojencev	1718
983. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o načinu in obsegu upoštevanja posameznih postavk, podrobnejših lastnostih in vrstah postavk ter lastnostih podrejenih dolžniških instrumentov, ki se upoštevajo pri izračunu kapitala in kapitalske ustreznosti zavarovalnice	1689	POSTOJNA	
1009. Sklep o računovodskem izkazu prihodkov in odhodkov zavoda za leto 2001	1732	997. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o soustanovitvi, organizaciji in preoblikovanju podjetja Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, p.o. Postojna, v javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o. Postojna	1718
1010. Sklep o kriterijih za odpis, delni odpis, odlog ter obročno odplačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1732	998. Sprememba in dopolnitev pravilnika o podeljevanju priznanja Občine Postojna »23. april«	1719
1011. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja	1735	PREBOLD	
984. Navodilo za predpisovanje in izdajanje magistralno pripravljenih zdravil v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja	1694	999. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold	1719
985. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za februar 2002	1695	RIBNICA	
986. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 2002	1695	1000. Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2002	1719
OBČINE		1001. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča	1722
GROSUPLJE		1002. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Rešeto	1722
987. Odlok o proračunu Občine Grosuplje za leto 2002	1696	1003. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ribnica za leto 2002	1723
KRANJ		SEVNICA	
988. Sklep o javni razgrnitvi	1698	1004. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2002	1723
LITIJA		1005. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prenehanju veljavnosti odloka o Stanovanjskem skladu Občine Sevnica na Občino Sevnica	1723
989. Sklep o razpisu nadomestnih volitev v Svet krajevne skupnosti Jevnica	1698	1006. Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica za leto 2002	1724
NOVO MESTO		ŠKOFJA LOKA	
990. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjene 2000/4	1698	1007. Odlok o spremembah in dopolnitvi odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Škofja Loka	1724
991. Odlok o lokacijskem načrtu za Šmihelsko (Ljubensko) cesto v Novem mestu - rekonstrukcija oziroma novogradnja regionalne ceste R3-664, odsek 2501 od km 21,760 do km 22,250	1702	POPRAVKI	
OPLOTNICA		- Popravek odloka o razpisu referendumov in določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin ter za določitev oziroma spremembo njihovih območij (OdRRDRO2)	1735
992. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Oplotnica	1706	- Popravek odredbe o začasnem zavarovanju območja Mlak	1736
		- Popravek odloka o zazidalnem načrtu Turistično-oskrbovalni center III, Grosuplje	1737
		- Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Škofja Loka - dopolnitev 1996	1737

Pravkar izšlo

DEDOVANJE

z uvodnimi pojasnili prof. dr. Karla Zupančiča

Proti koncu leta 2001 so bile uzakonjene nove določbe zakona o dedovanju, državni zbor pa je sprejel tudi obligacijski zakonik, ki med drugim vsebuje pogodbi o izročitvi in razdelitvi premoženja ter o dosmrtnem preživljanju, kakor tudi temeljna pravila o darilu za primer smrti.

Novi predpisi so razlog, da sta se profesor civilnega prava ljubljanske pravne fakultete dr. Karel Zupančič in založba Uradni list odločila za novo izdajo predpisov o dedovanju. Kratek naslov DEDOVANJE pove, da je na 316 straneh knjige zbrano vse bistveno o dednem pravu. V uvodnih pojasnilih avtor predstavlja to področje in opozarja na novosti, ki so jih v zadnjih 20 letih, ko je bil sprejet zakon o dedovanju, prinesli predpisi in njihovo izvajanje.

Poleg zakona o dedovanju pa so v zbirki še zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev, določbe zakona o denacionalizaciji ter pomembna odločba ustavnega sodišča, izdana leta 2001, kakor tudi posamezna poglavja iz zakonov o mednarodnem zasebnem pravu, notariatu, nepravdnem postopku in davkih občanov ter določbe obligacijskega zakonika.

Cena: broširane izdaje z DDV	4123 SIT	10574
vezane izdaje z DDV	5208 SIT	10575

N A R O Č I L N I C A

Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
<http://www.uradni-list.si>

Naročite po faksu: 01/425 14 18

S tem nepreklicno naročam

• DEDOVANJE

- 10574 broširana izdaja 4123 SIT z DDV
- 10575 vezana izdaja 5208 SIT z DDV

Štev. izvodov

Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov

Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ☐ DA ☐ NE

Firma – ime naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum

Podpis pooblaščen osebe

Pravkar izšlo

ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU

z uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom Jožeta Kuhlja

Številne spremembe in dopolnitve zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki jih je državni zbor sprejel pred iztekom leta 2001, so zahtevale izdajo prečiščenega besedila zakona v Zbirki predpisov. Kaj je novega? Odgovore na ta vprašanja v uvodnih pojasnilih ponuja eden vodilnih slovenskih strokovnjakov na tem področju Jože Kuhelj. Posebno pozornost namenja razlagi razmeroma zapletenega sistema usklajevanja pokojnin in novim zakonskim možnostim, ki naj bi spodbudile zanimanje za dodatno pokojninsko zavarovanje.

Ker so uvodna pojasnila namenjena le razlagi novosti, so še vedno zanimiva tudi pojasnila zakonskih določb izpod peresa Jožeta Kuhlja, ki smo jih izdali ob uveljavitvi novega pokojninskega sistema v letu 2000. V tej knjigi so tudi tabele o odmeri starostne pokojnine za posamezna leta. Ta knjiga zdaj stane 990 SIT.

Cena: **ZPIZ-1** 5425 SIT z DDV
ZPIZ (2000) 990 SIT z DDV

10576
10513 ali 10514

N A R O Č I L N I C A

Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
<http://www.uradni-list.si>

Naročite po faksu: **01/425 14 18**

S tem nepreklicno naročam

ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU

- 10576 ZPIZ-1	broširana izdaja	5425 SIT z DDV	Štev. izvodov
- 10513 ZPIZ (2000)	broširana izdaja	990 SIT z DDV	Štev. izvodov
- 10514 ZPIZ (2000)	vezana izdaja	990 SIT z DDV	Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov

Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ☐ DA ☐ NE

Firma - ime naročnika

Sektor - oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum

Podpis pooblaščen osebe

Žig

ISSN 1318-0576



Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo - Direktor dr. Matjaž Nahtigal - Založnik Uradni list RS, d.o.o. - Direktorica in odgovorna urednica Erika Trojer - Priprava Uradni list RS d.o.o., Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče - Akontacija naročnine za leto 2002 je 22.000 SIT (brez davka), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 8,5% DDV - Naročnina za tujino je 66.000 SIT - Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke - Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 - Poštni predal 379 - Telefon tajništvo 425 14 19, računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57, telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici 425 02 94, telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni razpisi ...) 200 18 66, uredništvo - telefaks 425 01 99 - Internet <http://www.uradni-list.si> - uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si - Žiro račun 50100-601-273770