

Uradni list Republike Slovenije



Internet: <http://www.uradni-list.si>

e-pošta: info@uradni-list.si

Št. **79** Ljubljana, sreda **11. 9. 2002**

Cena 1100 SIT

ISSN 1318-0576

Leto XII

MINISTRSTVA

3882. Pravilnik o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost

Na podlagi 18., 46., 53., 54., 55., 56., 57. in 66. člena zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98, 17/00 – odločba US, 30/01 in 67/02) izdaja minister za finance

PRAVILNIK o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

Ta pravilnik podrobneje ureja izvajanje zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98, 17/00 – odločba US, 30/01 in 67/02; v nadaljnjem besedilu: ZDDV).

II. PREDMET OBDAVČITVE

2. člen

(popravilo stvari, opustitev in dopustitev dejanja)

(1) Popravilo stvari, opustitev in dopustitev nekega dejanja se šteje za opravljanje storitev.

(2) Opustitev dejanja pomeni predvsem odrekanje od konkuriranja na trgu ter prenehanje opravljanja dejavnosti. Dopustitev dejanja med drugim pomeni tudi dovolitev uporabe premičnih oziroma nepremičnih stvari in premoženjskih pravic.

3. člen

(uporaba naročnikovega materiala)

(1) Če naročnik izroči proizvajalcu material zaradi predelave, obdelave, dodelave ali izdelave določenega izdelka, ta izročitev ne šteje za promet blaga v smislu ZDDV.

(2) Če proizvajalec iz prejšnjega odstavka ne porabi vsega materiala, ki mu ga je izročil naročnik in mu neporabljenega materiala ne vrne, se šteje, da je naročnik v tem delu opravil obdavčljivo dobavo materiala proizvajalcu.

4. člen

(zamenjava)

(1) Pri zamenjavi blaga ali storitev se šteje, da je vsak dobavitelj oziroma izvajalec storitev opravil obdavčljivo dobavo.

(2) Zamenjava vračljive embalaže se ne šteje za zamenjavo blaga v smislu 9. točke drugega odstavka 4. člena ZDDV, če jo dobavitelj blaga v vračljivi embalaži vodi evidenčno v skladu z uzancami o vračanju in prevzemanju vračljive embalaže.

5. člen

(statusno preoblikovanje družb)

Pri statusnem preoblikovanju družbe z združitvijo (pripojitve ali spojitve), delitvijo ter s spremembo pravnoorganizacijske oblike, ki se opravi v skladu s predpisi, ki urejajo to področje, se za prenos blaga in pravic na univerzalnega pravnega naslednika prenosnika šteje, da promet ni bil opravljen.

6. člen

(prenos podjetja)

Pri prenosu podjetja ali dela podjetja (sredstev in virov sredstev) na drugega davčnega zavezanca se šteje, da promet blaga ni bil opravljen le, če prevzemnik podjetja ali dela podjetja, kot naslednik prenosnika, nadaljuje dejavnost podjetja ali dela podjetja.

7. člen

(stvarni vložki)

(1) Če davčni zavezanec prispeva stvarni vložek v družbo (davčnega zavezanca), od katerega ni imel pravice do odbitka vstopnega davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV), se šteje, da promet ni bil opravljen.

(2) Če davčni zavezanec prispeva stvarni vložek v družbo (davčnega zavezanca), od katerega je imel pravico do odbitka vstopnega DDV se šteje, da promet ni bil opravljen, če se stvarni vložek uporablja za opravljanje dejavnosti, od katere se obračunava in plačuje DDV.

(3) Če se stvarni vložki iz prvega in drugega odstavka tega člena uporabljajo za druge namene, kot za tiste, za katere ima prevzemnik pravico do odbitka vstopnega DDV, je potrebno plačati DDV v skladu z določbami ZDDV, ki veljajo za obračun DDV od uporabe blaga in storitev za zasebne namene.

8. člen

(likvidacija in stečaj)

(1) Dobave blaga in storitev, opravljene v postopku likvidacije in v postopku stečaja, se v skladu z ZDDV štejejo za obdavčljiv promet blaga in storitev.

(2) Prejšnji odstavek se nanaša tudi na prodajo celote sredstev stečajne mase stečajnega dolžnika.

9. člen

(prodaja blaga v postopku izvršbe)

(1) Če z zakonom pooblaščen organ v postopku izvršbe proda blago, se šteje, da je dolжник blago neposredno dobavil kupcu.

(2) DDV v imenu dolžnika obračuna organ, ki vodi postopek izvršbe, na dokumentu o prodaji blaga.

10. člen

(zastava stvari in ustanovitev zastavne pravice)

(1) Izročitev stvari v zastavo in ustanovitev zastavne pravice se ne šteje za dobavo blaga oziroma storitev.

(2) Če zastavni upnik ali nekdo tretji, ki sta ga sporazumno določila zastavitelj in zastavni upnik, uporablja zastavljeno stvar proti plačilu, se takšna uporaba šteje za obdavčljiv promet.

(3) Če zastavni upnik zastavljene stvari ne proda, nanj pa preide lastninska pravica na zastavljeni stvari se šteje, da je opravljen promet blaga s strani zastavitelja zastavnemu upniku.

11. člen

(odškodnina, delna izpolnitev pogodbe)

(1) Od odškodnin se ne obračunava in ne plačuje DDV.

(2) Za odškodnino iz prejšnjega odstavka se štejejo:

– dobava, ki jo dobavitelj opravi kot povračilo za škodo, nastalo na podlagi prejšnje dobave, če dobavitelj odgovarja za škodo in njene posledice na podlagi zakona ali pogodbe;

– zamudne obresti, ki jih davčni zavezanec zaračunava svojim dolžnikom do višine predpisanih zamudnih obresti in stroški opomina;

– pogodbene kazni;

– povračila škode zaradi razveljavitve pogodbe, če plačnik za to ni pridobil nikakršnega blaga oziroma ni prejel nikakršne storitve.

(3) Če se pogodba izpolni deloma, se od te delne izpolnitve plača DDV.

12. člen

(vračilo blaga)

(1) Šteje se, da dobava ni bila izvršena, če je prišlo do prekinitve pogodbe oziroma odpovedi dobave blaga ali odpovedi izvršitve storitve in stranki druga drugi vrneta vse, kar sta do prekinitve pogodbe prejeli v zvezi z njenim izvrševanjem.

(2) Če dobavitelj zamenja eno blago z drugim enakovrednim blagom se šteje, da je bila opravljena prvotno nameravana dobava blaga, ki se šteje za obdavčljiv promet.

(3) Če dobavitelj v garancijskem roku zamenja dobavljeno blago z drugim blagom iste vrste, enake trgovske kvalitete in tehničnih karakteristik, ta dobava ne šteje za obdavčljiv promet.

(4) Če dobavitelj iz drugega in tretjega odstavka tega člena da v zamenjavo drugo blago, manjše ali večje vrednosti, te razlike zmanjšujejo oziroma povečujejo davčno osnovo.

13. člen

(donacije)

Znesek, ki ga davčni zavezanec izplača osebam, ki so v skladu s predpisi ustanovljene za opravljanje humanitarne, kulturne, znanstvene, zdravstvene, socialno-varstvene, vzgojno-izobraževalne, športne, verske ali sindikalne dejavnosti in ne gre za plačilo za opravljeno dobavo blaga oziroma storitev, ni predmet DDV.

14. člen

(članarine)

(1) Od članarin se ne obračunava DDV, če prejeta članarina ne predstavlja plačila za opravljanje enake ali podobne dejavnosti, kot jo opravlja drug davčni zavezanec v skladu s 13. členom ZDDV.

(2) Če oseba iz tretjega odstavka 13. člena ZDDV, ki prejema članarino, opravlja izključno dejavnost oziroma transakcije, navedene v tretjem odstavku 13. člena ZDDV, članarina ni predmet DDV. Če oseba, ki prejema članarino, opravlja dejavnost iz drugega odstavka 13. člena ZDDV in hkrati opravlja dejavnost oziroma transakcije, navedene v tretjem odstavku 13. člena ZDDV, obračuna DDV od dela članarine, ki se nanaša na obdavčeno dejavnost.

(3) Od članarin, ki jih prejema nepridobitne organizacije iz 11. točke prvega odstavka 26. člena ZDDV se DDV ne plačuje, če ni verjetno, da oprostitev DDV vodi k izkrivljanju konkurence, razen če članarina predstavlja plačilo za promet blaga oziroma storitev iz tretjega odstavka 26. člena ZDDV.

(4) Če članarino prejme davčni zavezanec, ki izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 26. člena ZDDV in je priglasil davčnemu organu, da bo opravljal svojo dejavnost kot oproščeno po 11. točki prvega odstavka 26. člena ZDDV, lahko uveljavlja oprostitev plačila DDV tudi od članarin, razen če članarina predstavlja plačilo za promet blaga oziroma storitev iz tretjega odstavka 26. člena ZDDV.

15. člen

(primanjkljaj blaga)

Primanjkljaj blaga se šteje za promet blaga v skladu s 7. točko drugega odstavka 4. člena ZDDV, razen:

– primanjkljaja in izgub, nastalih zaradi višje sile;

– primanjkljaja, ki je neločljivo povezan s procesom izdelave in predelave blaga;

– primanjkljaja in uničenja iz naslova kala, razsipa, razbitja in okvare blaga, ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem in prevozom blaga v dejanskem obsegu, ki pa ne sme biti večji od običajnega, ki ga določi strokovno združenje.

16. člen

(darila manjših vrednosti)

Kot darilo manjše vrednosti po 2. točki drugega odstavka 5. člena ZDDV se šteje izročitev blaga manjše vrednosti, v zvezi s katero ne nastane obveznost protidobave oziroma protistoritve prejemnika blaga.

17. člen

(uvoz)

Vnos blaga, od katerega se plačuje DDV pri uvozu v skladu z 11. členom ZDDV, zajema zakonit in nezakonit vnos blaga, ne glede na namen vnosa blaga na carinsko območje.

III. OSEBE, KI MORAJO PLAČATI DDV

18. člen

(davčni zavezanec)

(1) Davčni zavezanec je vsaka oseba (pravna ali fizična) iz prvega odstavka 13. člena ZDDV, ne glede na to, ali je vpisana v sodni register oziroma drug ustrezen register ali predpisano evidenco.

(2) Davčni zavezanec opravlja dejavnost neodvisno (samostojno), če jo opravlja za svoj račun in na svojo odgovornost.

(3) Fizična oseba, ki opravlja dejavnost deloma neodvisno (samostojno) in deloma odvisno (nesamostojno), je davčni zavezanec v delu, ki se nanaša na neodvisno dejavnost.

(4) Davčni zavezanec je tudi oseba, ki ima sedež oziroma bivališče izven Slovenije (v nadaljnjem besedilu: tuja oseba), ki opravi obdavčljiv promet blaga oziroma storitev v Sloveniji, razen v primerih, ko ZDDV določa drugače.

19. člen (tuja oseba)

(1) Za tujo osebo, ki v Sloveniji opravlja pridobitno dejavnost preko podružnice oziroma kot podružnica, ustanovljena v skladu z zakonom o gospodarskih družbah, obratna in plačuje DDV podružnica tuje osebe. Podružnica tuje osebe nastopa v imenu in za račun tuje osebe, pri čemer mora uporabljati firmo matičnega podjetja, njegov sedež in svoje ime.

(2) Tuja oseba, ki v skladu s predpisi ni dolžna ustanoviti podružnice, bo pa opravila promet v Sloveniji, se vpiše v register zavezancev za DDV in lahko imenuje davčnega zastopnika, ki v njenem imenu izpolnjuje obveznosti, določene z ZDDV in s tem pravilnikom.

20. člen (davčni zastopnik)

(1) Tuja oseba iz drugega odstavka prejšnjega člena lahko za davčnega zastopnika imenuje pravno ali fizično osebo, ki:

- opravlja dejavnost v skladu z drugim odstavkom 13. člena ZDDV,
- ima sedež oziroma stalno bivališče v Sloveniji ter
- je registrirana za DDV v skladu z 58. členom ZDDV.

(2) Davčni zastopnik iz prejšnjega odstavka ne more biti podružnica tuje osebe.

(3) Davčni zastopnik v imenu tuje osebe izpolnjuje obveznosti iz naslova DDV (sestavlja in predlaga obračune DDV, vodi knjige izdanih in knjige prejetih računov, plačuje DDV itd.).

(4) Če istega davčnega zastopnika imenuje več tujih oseb, tak davčni zastopnik predlaga davčnemu organu obračune DDV ter izpolnjuje druge obveznosti iz naslova DDV za vsako tujo osebo posebej.

(5) Tuja oseba mora davčnemu zastopniku poslati izviren račun, ki ga izda za opravljen promet blaga oziroma storitev, brez obračunanega DDV. Davčni zastopnik mora na podlagi izvirnika računa sestaviti dokument v dveh izvodih, na katerem mora navesti:

- svojo firmo oziroma ime in sedež oziroma stalno prebivališče ter svojo davčno številko;
- datum izdaje dokumenta;
- ime in sedež oziroma stalno prebivališče tuje osebe ter davčno številko tuje osebe, ki mu jo je dodelil pristojni davčni organ Republike Slovenije;
- zaporedno številko, pod katero je dokument vpisan v knjigo izdanih računov, ki jo vodi v imenu tuje osebe;
- znesek DDV;
- vse druge podatke, ki so predpisani v 34. oziroma 35. členu ZDDV.

(6) Prvi izvod dokumenta iz prejšnjega odstavka in izviren račun iz prejšnjega odstavka, ki ga je davčni zastopnik prejel od tuje osebe, mora davčni zastopnik poslati kupcu blaga oziroma naročniku storitev, drugi izvod dokumenta in kopijo računa, pa zadržati v svojem knjigovodstvu.

(7) Če tuja oseba imenuje davčnega zastopnika, je davčni zastopnik solidarno odgovoren za plačilo DDV, ki ga mora v skladu z 39. členom ZDDV plačati tuja oseba, za plačilo morebitnih kazni in zamudnih obresti glede davčnega

dolga. Če davčni organ ugotovi, da davčni zastopnik ne izpolnjuje obveznosti iz naslova DDV, mu lahko prepove nadaljnje zastopanje.

(8) Davčni organ vodi o davčnih zastopnikih posebno evidenco.

(9) Ta člen se ne nanaša na promet blaga in storitev, v zvezi s katerim je plačnik DDV prejemnik blaga ali storitev oziroma uvoznik.

21. člen (prejemnik blaga oziroma storitev)

(1) Če tuja oseba, ki opravi promet blaga oziroma storitev v Sloveniji, ne imenuje davčnega zastopnika oziroma se ne registrira za DDV v skladu z 58. členom ZDDV, je v skladu z drugim stavkom 2. točke 12. člena ZDDV plačnik DDV prejemnik tega blaga oziroma storitev.

(2) Plačnik DDV na podlagi drugega stavka 2. točke 12. člena ZDDV je tudi davčni zavezanec iz prvega in drugega odstavka 45. člena ZDDV in tuja oseba, ki ne opravlja dejavnosti preko podružnice oziroma ne imenuje davčnega zastopnika.

(3) Za storitve iz tretjega odstavka 17. člena ZDDV, ki jih opravi tuja oseba, je plačnik DDV v skladu s 3. točko 12. člena ZDDV, prejemnik teh storitev.

22. člen (plačnik DDV pri uvozu)

(1) Carinski dolžnik, ki mora po 5. točki 12. člena ZDDV pri uvozu plačati DDV, je oseba iz tretjega oziroma četrtega odstavka 143. člena carinskega zakona.

(2) Če nastane obveznost za plačilo DDV pri uvozu zaradi drugih razlogov, kot pa je sprejem carinske deklaracije za sprostitev uvoženega blaga v prost promet oziroma carinske deklaracije za začasni uvoz blaga z delno oprostitvijo plačila uvoznih dajatev, so carinski dolžniki, ki morajo po 5. točki 12. člena ZDDV pri uvozu plačati DDV, osebe iz četrtega odstavka 144. člena, tretjega odstavka 145. člena, tretjega odstavka 146. člena ali tretjega oziroma četrtega odstavka 147. člena carinskega zakona.

(3) Če je glede na okoliščine posameznega primera mogoče več oseb opredeliti kot carinske dolžnike, ki so v skladu s 5. točko 12. člena ZDDV pri uvozu dolžni plačati DDV, so te osebe solidarno odgovorne za plačilo DDV.

(4) Če glede na okoliščine posameznega primera ni mogoče ugotoviti carinskega dolžnika v skladu s carinskimi predpisi, je dolžna DDV pri uvozu blaga plačati oseba, ki je dejanski prejemnik blaga.

IV. KRAJ OBDAVČITVE

23. člen (prevozna storitev)

(1) Pri prevoznih storitvah se za kraj opravljene storitve šteje celotna pot, kjer se opravi prevozna storitev, ne glede na vrsto prevoza, vključno z zračnim in pomorskim prevozom. Če se prevozna storitev ne opravi le v Sloveniji, se del prevoza, ki je opravljen v Sloveniji šteje za obdavčljiv promet; del prevoza, ki je opravljen izven Slovenije, pa se za namene ZDDV šteje za v Sloveniji neobdavčljiv promet. V tem primeru je potrebno prevozno storitev razdeliti na število prevoženih kilometrov v Sloveniji in na število prevoženih kilometrov izven Slovenije.

(2) Pri mednarodnem zračnem in mednarodnem pomorskem prevozu se šteje, da se prevoz začne s potnikovim prestopom carinske kontrolne točke pri odhodu oziroma prihodu.

24. člen

(kraj opravljanja storitev iz tretjega odstavka 17. člena ZDDV)

Pri storitvah iz tretjega odstavka 17. člena ZDDV se za kraj opravljanja storitev šteje:

- kraj sedeža prejemnika, če je prejemnik storitve davčni zavezanec;
- kraj poslovne enote davčnega zavezanca – prejemnika, če je prejemnik storitve poslovna enota;
- kraj, kjer ima davčni zavezanec, ki opravi storitev svoj sedež ali poslovno enoto (prvi odstavek 17. člena ZDDV), če prejemnik navedenih storitev ni davčni zavezanec, ki opravlja dejavnost v skladu z drugim odstavkom 13. člena ZDDV.

25. člen

(posebno pravilo)

Ne glede na zadnjo alineo prejšnjega člena se za kraj opravljene storitve šteje kraj, kjer ima sedež oziroma stalno bivališče prejemnik storitve, če mu davčni zavezanec, ki je opravil storitev, ni zaračunal DDV po predpisih države svojega sedeža.

V. NASTANEK OBVEZNOSTI OBRAČUNA DDV

26. člen

(splošno)

(1) Če je izdan račun, nastane obveznost obračuna DDV (v nadaljnjem besedilu: davčna obveznost) ne glede na to, v katerem delu je dobava opravljena oziroma ne glede na to ali je bila dobava opravljena ali ne.

(2) Rok plačila, odlog plačila ali kreditiranje dobave ne vplivajo na nastanek davčne obveznosti.

27. člen

(izročitev blaga po 3. točki drugega odstavka 4. člena ZDDV)

Pri izročitvi blaga po 3. točki drugega odstavka 4. člena ZDDV, nastane obveznost obračuna DDV za celotno vrednost blaga, in sicer v tistem davčnem obdobju, v katerem je blago izročeno.

28. člen

(nevrnjena vračljiva embalaža)

Pri zaračunavanju nevrnjene vračljive embalaže nastane davčna obveznost v obdobju, v katerem je bila embalaža zaračunana.

29. člen

(predplačila)

Pri predplačilih nastane davčna obveznost na dan prejema predplačila, ne glede na dejansko opravljen promet blaga oziroma storitev. DDV se obračuna po ustrezni preračunani stopnji iz tretjega odstavka 38. člena tega pravilnika.

30. člen

(uvoz blaga)

(1) V skladu s prvim in drugim odstavkom 20. člena ZDDV nastane davčna obveznost takrat, ko nastane obveznost obračuna carinskega dolga po 143. členu carinskega zakona.

(2) Po tretjem odstavku 20. člena ZDDV nastane davčna obveznost takrat, ko nastane obveznost obračuna carinskega dolga v skladu s 144. do 148. členom carinskega zakona.

(3) Četrti odstavek 20. člena ZDDV se uporabi vedno, kadar bi obveznost obračuna carinskega dolga morala nastati v skladu s 143. do 148. členom carinskega zakona, pa ne nastane, ker je za zadevno blago predpisana stopnja uvoznih dajatev "prosto".

VI. DAVČNA OSNOVA

31. člen

(neporabljen material)

Od neporabljenega materiala iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika se DDV obračunava in plačuje od tržne vrednosti tega materiala.

32. člen

(zamenjava)

Kot vrednost iz četrtega odstavka 21. člena ZDDV se šteje tržna vrednost vsakega blaga ali storitve, ki je predmet zamenjave.

33. člen

(lastna cena)

Lastna cena po šestem odstavku 21. člena ZDDV se določa v skladu z računovodskimi standardi oziroma v skladu s predpisi o vodenju poslovnih knjig zasebnikov.

34. člen

(povečanje davčne osnove)

Po osmem odstavku 21. člena ZDDV se davčna osnova poveča, kadar je izvršeno višje plačilo od dogovorjenega, ne glede na razloge za višje plačilo. Odbitek vstopnega DDV v višini dejansko plačanega DDV (višjega) je mogoč samo, če je dobavitelj za to povečanje plačila izdal račun v skladu s 34. členom ZDDV.

35. člen

(zmanjšanje davčne osnove)

(1) Po desetem odstavku 21. člena ZDDV lahko davčni zavezanec zmanjša znesek DDV tudi od naknadno priznanih popustov, kot so npr. superrabati in bonifikacije, če so bili dogovorjeni neposredno med dobaviteljem in prejemnikom.

(2) Zmanjšanje davčne osnove po desetem odstavku 21. člena ZDDV se pri dobavitelju lahko opravi v davčnem obdobju, v katerem je prejel pisno obvestilo prejemnika, da je popravil vstopni DDV.

(3) Če kupec vrne blago, pri dobavi katerega je bil izdan račun, na podlagi katerega je odbil vstopni DDV, se davčna osnova lahko popravi le, če so izpolnjeni pogoji iz desetega odstavka 21. člena ZDDV.

(4) V primerih iz četrtega odstavka 12. člena tega pravilnika se davčna osnova lahko popravi le, če so izpolnjeni pogoji iz desetega odstavka 21. člena ZDDV.

(5) Če je prišlo do prekinitve pogodbe oziroma odpovedi dobave blaga ali odpovedi izvršitve storitve, potem, ko je že bil izdan račun, na podlagi katerega bi prejemnik lahko uveljavljal odbitek vstopnega davka, se davčna osnova lahko popravi le, če so izpolnjeni pogoji iz desetega odstavka 21. člena ZDDV.

36. člen

(davčna osnova pri uvozu blaga)

(1) V skladu s prvim odstavkom 22. člena ZDDV se vrednost blaga določa v skladu s 15. do 26. členom in drugimi posebnimi določbami carinskega zakona za ugotavljanje carinske vrednosti blaga.

(2) V skladu z 2. točko drugega odstavka 22. člena ZDDV se v davčno osnovo pri uvozu blaga všttevajo tisti posredni stroški, ki so glede na dogovorjeno pariteto dobave vključeni v ceno.

(3) Če je bilo carinsko blago predmet carinskega skladiščenja, stroški skladiščenja in ohranjanja blaga med skladiščenjem pa niso izkazani ločeno in se zato všttevajo v carinsko vrednost blaga, se ti stroški všttevajo tudi v vrednost iz prvega odstavka 22. člena ZDDV.

(4) Če je bilo blago v času carinskega skladiščenja predmet običajnih postopkov in ravnanj v skladu s 83. členom carinskega zakona in se na zahtevo carinskega deklaranta uporabi drugi odstavek 85. člena carinskega zakona, se takšna vrednost blaga upošteva tudi kot vrednost iz prvega odstavka 22. člena ZDDV.

(5) Če je bilo blago obdelano, dodelano, predelano ali popravljeno v okviru postopka uvoza zaradi izvoza po sistemu odloga plačila carine, pa za pridobljene proizvode nastane obveznost obračuna DDV pri uvozu, se za določitev davčne osnove po prvem odstavku 22. člena ZDDV za plačilo DDV za uvoženo blago, vdeleno v pridobljeni proizvod, upošteva ista metoda določitve deleža uvoženega blaga v pridobljenem proizvodu, kot je bila v skladu s carinskimi predpisi uporabljena za določitev tega deleža zaradi izračuna višine carinskega dolga.

(6) Če je carinsko blago, katerega davčno osnovo je treba določiti, v prosti carinski coni, stroški skladiščenja in ohranjanja blaga medtem, ko je blago v prosti carinski coni pa niso izkazani ločeno in se zato všttevajo v carinsko vrednost blaga, se ti stroški všttevajo tudi v vrednost iz prvega odstavka 22. člena ZDDV.

(7) Če je bilo blago v času, ko se je nahajalo v prosti carinski coni, predmet običajnih postopkov in ravnanj iz prvega odstavka 83. člena carinskega zakona in se na zahtevo carinskega deklaranta uporabi drugi odstavek 140. člena carinskega zakona, se takšna vrednost blaga upošteva tudi kot vrednost iz prvega odstavka 22. člena ZDDV.

(8) V skladu z drugim in tretjim odstavkom 22. člena ZDDV se dokazuje, da so v davčno osnovo vključeni posamezni elementi, oziroma da so iz nje izključeni, z dokumenti, ki jih mora zadevna oseba predložiti carinskemu organu zaradi ugotavljanja carinske vrednosti blaga v skladu s carinskimi predpisi.

37. člen

(davčna osnova pri vrnitvi blaga z začasnega izvoza na oplemenitenje)

(1) V skladu s četrtem odstavkom 22. člena ZDDV se davčna osnova iz prvega odstavka 22. člena ZDDV za obračun DDV pri ponovnem uvozu blaga ugotovi tako, da se od carinske vrednosti ponovno uvoženega blaga odšteje vrednost začasnega izvoženega blaga.

(2) Carinska vrednost ponovno uvoženega blaga se ugotovi v skladu s 15. do 26. členom carinskega zakona. Vrednost začasnega izvoženega blaga pa se ugotovi v skladu s četrtem odstavkom 115. člena carinskega zakona.

(3) Če se carinska vrednost blaga, ki se ponovno uvaža po popravilu ali predelavi, določa na podlagi sedmega odstavka 115. člena carinskega zakona, tako ugotovljena vrednost predstavlja tudi vrednost iz četrtega odstavka 22. člena ZDDV za obračun DDV ob uvozu.

(4) Pri določitvi davčne osnove za obračun DDV ob uvozu blaga, ki je bilo začasno izvoženo na oplemenitenje v skladu s prvim in tretjim odstavkom tega člena, se upoštevatata tudi drugi in tretji odstavek 22. člena ZDDV.

VII. DAVČNA STOPNJA

38. člen

(stopnji DDV)

(1) DDV se v skladu s 24. oziroma 25. členom ZDDV plača po stopnji 20% oziroma 8,5% od davčne osnove.

(2) Pri izračunu zneska DDV, ki je vsebovan v plačilu, se uporablja preračunana davčna stopnja, ki se izračuna na naslednji način:

$$\text{preračunana davčna stopnja} = \frac{\text{stopnja DDV} \times 100}{100 + \text{stopnja DDV}}$$

(3) Preračunana stopnja 20% znaša 16,6667%, preračunana stopnja 8,5% znaša 7,8341%.

(4) Če je za posamezno blago ob uvozu, glede na namen uporabe, mogoče uporabiti splošno ali nižjo davčno stopnjo, se lahko nižja davčna stopnja uporabi le, če davčni zavezanec blago uporabi za namen, za katerega je predpisana nižja davčna stopnja.

39. člen

(sklicevanje na carinsko tarifo)

Pri uvrščanju blaga v ustrezno tarifno oznako kombinirane nomenklature se upoštevatata uredba o kombinirani nomenklaturi s carinskimi stopnjami (Uradni list RS, št. 98/01, 13/02 in 63/02) ter navodila za razvrščanje blaga v kombinirano nomenklaturu (Uradni list RS, št. 77/99 in 57/01).

40. člen

(izdelki iz 1. točke 25. člena ZDDV)

(1) Med izdelke (blago) iz 1. točke 25. člena ZDDV se uvrščajo izdelki in kmetijski pridelki, ki so samostojno ali kot dodatki in nadomestki, primerni za zaužitje brez predhodne priprave ali po običajnem postopku priprave hrane kot hrana za ljudi oziroma krma za živali (v nadaljevanju: hrana) ter kmetijski pridelki (semena, rastline in žive živali), ki se pridelujejo z namenom zagotavljanja surovin za pripravo hrane za ljudi oziroma krme za živali in se uvrščajo v naslednje oznake kombinirane nomenklature (v nadaljnjem besedilu: tarifna oznaka):

1. žive živali (tarifne oznake: od 0101 do vključno 0105), žive ribe, raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji (tarifne oznake: 0301 razen 0301 10, 0306 in 0307) ter živi kunci, žabe, srnjad, jerebice, fazani in druga divja perutnina;

2. meso in drugi užiti klavnični izdelki (tarifne oznake: od 0201 do vključno 0210);

3. ribe, raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji (tarifne oznake: 0301 razen 0301 10 ter od 0302 do vključno 0307);

4. mlečni izdelki (tarifne oznake: od 0401 do vključno 0406);

5. perutninska in ptičja jajca (tarifne oznake: 0407 00 in 0408);

6. naravni med (tarifna oznaka: 0409 00 00);

7. drugi užiti izdelki živalskega izvora (tarifni oznaki: 0410 00 00 in 0504 00 00);

8. užite vrtnine, koreni in gomolji (tarifne oznake: od 0701 do vključno 0714);

9. užito sadje in oreški (tarifne oznake: od 0801 do vključno 0813);

10. kava, čaj in začimbe (tarifne oznake: od 0901 do vključno 0910);

11. žita (tarifne oznake: od 1001 do vključno 1008);

12. proizvodi mlinске industrije (tarifne oznake: od 1101 00 do vključno 1106);

13. oljna semena in plodovi (tarifne oznake: 1201 00 in 1207) in moka iz soje (tarifna oznaka 1208 10 00);

14. razne rastline in njihovi deli (tarifna oznaka: 1211), rožiči (tarifna oznaka: 1212 10 10), alge (tarifna oznaka: 1212 20 00), koščice in jedra (tarifna oznaka: 1212 30 00) in drugo, primerno za človeško prehrano (tarifna oznaka: 1212 99 80);

15. žitna slama in pleve (tarifna oznaka: 1213 00 00), krmna koleraba, krmna pesa, korenje za krmo; seno, lucerna, detelja, esparzeta, krmni ohrov, volčji bob, grašica in podobni pridelki za krmo (tarifna oznaka: 1214);

16. masti in olja živalskega in rastlinskega izvora (tarifne oznake: od 1501 00 do vključno 1502 00, od 1506 00 00 do vključno 1509, od 1511 do vključno 1512 in od 1514 do vključno 1517);

17. izdelki iz mesa, rib, rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev (tarifne oznake: od 1601 00 do vključno 1605);

18. sladkor in sladkorni proizvodi (tarifne oznake: od 1701 do vključno 1704);

19. čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav (tarifna oznaka: 1806);

20. izdelki iz žit, moke, škroba ali mleka; slašičarski izdelki (tarifne oznake: od 1901 do vključno 1905);

21. proizvodi iz vrtnin, sadja, oreškov ali drugih delov rastlin (tarifne oznake: od 2001 do vključno 2009);

22. razna živila (tarifne oznake: od 2101 do vključno 2106);

23. pijače (tarifne oznake: 2009 in 2201 do vključno 2202), kis in nadomestki kisa (tarifna oznaka: 2209 00);

24. ostanki in odpadki živilske industrije (tarifne oznake: od 2301 do vključno 2306, 2308 00);

25. izdelki, ki se uporabljajo kot krma (hrana) za živali (tarifna oznaka: 2309);

26. sol iz tarifne oznake 2501 00;

27. morska pena iz tarifne oznake 2530 90 20;

28. saharin in njegove soli (tarifna oznaka: 2925 11 00), provitamini in vitamini (tarifna oznaka: 2936), matični mleček iz tarifne oznake 3001 20 90;

29. preparati za zaslaževanje in dietetična sol iz tarifne oznake 3824 90 99.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se uporabi splošna stopnja DDV za izdelke in kmetijske pridelke, ki so sicer uvrščeni v eno izmed tarifnih oznak iz prejšnjega odstavka, vendar se ne uporabljajo kot hrana ali kot surovina za pripravo hrane, niti niso uvrščeni med živali za pitanje ter semena in sadike, ki so namenjene izključno uporabi v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu, določene v prvem, drugem in tretjem odstavku 47. člena tega pravilnika. Prav tako se splošna stopnja DDV uporabi za izdelke, ki vsebujejo več kot 0,5 volumnskega odstotka alkohola na maso izdelka, ne glede na tarifno oznako, v katero se uvrščajo.

(3) Priprava jedi iz 1. točke 25. člena ZDDV pomeni pripravo in strežbo jedi iz dejavnosti, ki se po predpisih šteje za gostinsko dejavnost.

41. člen

(zdravila, izdelki za nadzorovanje rojstev in izdelki za higiensko zaščito)

(1) Med zdravila, ki se uporabljajo za zdravljenje in preprečevanje bolezni v humani in veterinarski medicini, iz 3. točke 25. člena ZDDV se uvrščajo:

– zdravila iz tarifnih oznak 3003 in 3004 za uporabo v zdravljenju ali preprečevanju internih in eksternih bolezni ljudi in živali;

– antiserumi in druge frakcije krvi; cepiva; toksini; človeški, živalski in rastlinski virusi in antivirusi in bakteriofagi iz tarifne oznake 3002.

(2) Med izdelke za nadzorovanje rojstev iz 3. točke 25. člena ZDDV se uvrščajo:

– kemična sredstva za kontracepcijo na osnovi hormonov ali spermicidov (tarifna oznaka: 3006.60);

– preservativi iz tarifnih oznak 3926 90 99 in 4014 10 00;

– kontracepcijske spirale (tarifna oznaka: 9018 90 85).

(3) Med izdelke za higiensko zaščito iz 3. točke 25. člena ZDDV se uvrščajo:

– vata, gaza, obveze in podobni proizvodi (npr. obliži, obkladki) iz tarifne oznake 3005;

– izdelki iz tarifne oznake 3006 10 (sterilni kirurški katgut, sterilni materiali in sterilni adhezivi v kirurgiji za zapiranje ran; sterilna laminarija in sterilni tamponi; sterilna absorpcijska sredstva za zaustavljanje krvavitev v kirurgiji in zobarstvu);

– izdelki iz tarifne oznake 3006 40 00 (zobarski cementi in druga zobarska polnila; cementi za rekonstrukcijo kosti).

(4) Med izdelke iz prve alineje prvega odstavka tega člena se ne uvrščajo: medicinski preparati, našteti v uradni zdravilniški knjigi (farmakopeji), ki ne vsebujejo zadosti aktivnih sestavin, da bi jih lahko šteli kot primerne za terapevtsko ali profilaktično rabo (na primer: preparati zoper aknavost, ki so namenjeni predvsem čiščenju kože); koloidno žveplo iz tarifne oznake 2802, razen, če je pripravljeno v odmerkih ali pakiranjih za prodajo na drobno za terapevtske ali profilaktične namene; koloidi plemenitih kovin, četudi so pripravljene za medicinsko rabo (tarifna oznaka: 2843); vodni destilati in vodne raztopine eteričnih olj in preparati iz tarifnih oznak od 3303 do 3307 tudi, če imajo terapevtske ali profilaktične lastnosti; medicinska mila (tarifna oznaka: 34 01); insekticidi, dezinfekcijska sredstva in druga sredstva iz tarifne oznake 3808.

(5) Med izdelke iz druge alineje prvega odstavka tega člena se ne uvrščajo: človeška kri in živalska kri, pripravljena za terapevtsko, profilaktično ali diagnostično uporabo, ki je oproščena plačila DDV v skladu s 3. točko prvega odstavka 26. člena ZDDV; mikroorganske kulture in diagnostični seti.

(6) Med izdelke iz prve alineje tretjega odstavka tega člena se ne uvrščajo: povoji, obliži itd., ki vsebujejo cinkov oksid in pa povoji za zlome, ki so prevlečeni z mavcem in niso pripravljene v pakiranjih za prodajo na drobno za medicinske, kirurške, zobarske ali veterinarske namene; sadra, specialno žgana in fino zmleta za zobarske potrebe in preparati na osnovi sadre za uporabo v zobarstvu (tarifne oznake: 2520 ali 3407); izdelki iz tarifne oznake 3006 in sanitarne brisače in sanitarni tamponi (tarifne oznake: 4818, 5601 ali 6307).

42. člen

(medicinska oprema in pripomočki)

(1) Med izdelke iz 4. točke 25. člena ZDDV se uvrščajo:

1. invalidski vozički (tarifna oznaka: 8713) ter deli in pribor za invalidske vozičke (tarifna oznaka: 8714 20 00);

2. ortopedske priprave, tudi bergle, kirurški in kilni pasovi; opornice in druge priprave za prelome; umetni deli telesa; aparati za izboljšanje sluha in druge priprave, ki se nosijo na telesu ali vdelaajo v telo, da bi odpravile hibo ali invalidnost (tarifna oznaka: 9021);

3. otroški tricikel za otroke z motorično prizadetostjo (tarifna oznaka: 8712 00 80), lesen stolček za otroke z motorično prizadetostjo (iz tarifne oznake: 9401), terapevtski valji, terapevtske žoge, terapevtske gibalne deske in terapevtske blazine za otroke z motorično prizadetostjo (tarifni oznaki: 3926 90 99, 9506 62 90), sobno dvigalo in dvigalo za kopalnico (tarifna oznaka: 8428 90 98);

4. ortopedski čevlji, izdelani po meri (tarifna oznaka: 9021 90 90) in začasni čevlji, namenjeni za uporabo po težkih operacijah na stopalih (64. poglavje carinske tarife);

5. električni stimulatorji pri inkontinenci blata in urina ter mišično živčni stimulatorji (tarifna oznaka: 9018 90 75);

6. dihalni aparati (iz tarifne oznake: 9019 20 00), merilec pretoka zraka (tarifna oznaka: 9026 10), ventilator (tarifni oznaki: 84 14 51, 84 14 59);

7. pripomočki pri umetno izpeljanem črevesju (tarifni oznaki: 3214 10 10, 3506 10 00);

8. pripomočki pri težavah z odvajanjem seča (iz tarifnih oznak: 3923, 9018 39 00, 4818 40 99, 5601 10 10 ali 5601 10 90 in 9021 90 90, 3214 10 10, 3506 10 00);

9. aparati za določanje glukoze v krvi (tarifna oznaka: 9027), diagnostični trakovi za aparate za določanje glukoze v krvi (tarifna oznaka: 9027 90 50), mehanski injektorji (tarifni oznaki: 9018 31 10, 9018 31 90), igle za mehanski injektor (tarifna oznaka: 9018 32 10), prožilna naprava in lanceta za prožilno napravo (tarifna oznaka: 9018 90 85), brizga z iglo za enkratno uporabo (tarifni oznaki: 9018 31 10, 9018 31 90), igle za enkratno uporabo (tarifna oznaka: 9018 32 10), diagnostični trakovi za optično čitanje (tarifni oznaki: 3822 00 00, 9027 90 50) in lanceta (iz tarifne oznake: 9018 90 85);

10. kanile (tarifna oznaka 9018 39 00);

11. rokavice za poganjanje vozička (tarifne oznake: 6216 00 00, 4203 29 91, 4203 29 99), navleke za krn;

12. pripomočki za slepe in slabovidne: očala za korekcijo vida (iz tarifnih oznak: 9004 10 10, 9004 10 91, 9004 90 10, 9004 90 90); leče (iz tarifnih oznak: 9001 40, 9001 50); kukala za slabovidne (iz tarifne oznake: 9005); lupe za slabovidne (iz tarifne oznake: 9013); stekla (iz tarifnih oznak: 9002 90 90, 9004 90 10), Fresnelova prizma in dodatek za prizmo (iz tarifne oznake: 9002 90 90); kontaktne leče (iz tarifne oznake 9001 30 00); palice za slepe (tarifni oznaki 6602 00 00 ali 9021 90 90).

(2) V skladu s 4. točko prvega odstavka 25. člena ZDDV se z nižjo stopnjo obdavčuje tudi vzdrževanje in popravilo izdelkov iz prejšnjega odstavka.

(3) Med vozila iz prve alineje prvega odstavka tega člena se ne uvrščajo vozila, ki so preprosto preurejena tako, da jih invalid lahko vozi (kot npr.: avtomobili z ročno krmiljeno sklopko, s pospeševalnikom itd., ki se uvrščajo v tarifno oznako 8703 ali bicikli, opremljeni s posebnim dodatkom, s pomočjo katerega jih invalid lahko poganja z eno nogo, ki se uvrščajo v tarifno oznako 8712) in nosilni vozički za premeščanje bolnikov v bolnicah, na klinikah itd., ki se uvrščajo v tarifno oznako 9402.

(4) Med pripomočke iz druge alineje prvega odstavka tega člena se ne uvrščajo: nogavice za krčne žile (tarifna oznaka: 6115); navadna zaščitna sredstva in naprave, namenjena za zmanjševanje pritiska na določene dele stopala (tarifni oznaki: 3926, če so iz plastičnih mas ali 4014, če so iz celularne gume, pritrjene z lepljivim obližem na gazo); oporni pasovi ali drugi podporni izdelki iz tekstila, katerih osnovna funkcija za podpiranje ali držanje organov izhaja iz njihove elastičnosti (na primer nosečniški pasovi, prsni povoji, trebušni povoji, trakovi za sklepe in mišice-navadno tarifni oznaki: 6212 ali 6307; serijsko izdelana obutev z dvignjenim lokom notranjega podplata za ublažitev ravnih stopal (64. poglavje carinske tarife); pripomočki, ki se namestijo v posteljo ali na podstavek (zaščitne obloge na postelji, naprave za raztegovanje zlomov, izdelane iz cevi itd.).

(5) Med ortopedske pripomočke iz druge alineje prvega odstavka tega člena se ne uvrščajo ortopedski pripomočki za živali, ne glede na to, da so uvrščeni v tarifno oznako 9021.

43. člen

(prevoz oseb in njihove osebne prtljage)

(1) Prevoz potnikov in njihove osebne prtljage iz 5. točke 25. člena ZDDV vključuje potniški promet na rednih ali izrednih linijah po železnici (šifra standardne klasifikacije dejavnosti: I/60.1), cestah (šifra standardne klasifikacije dejavnosti: I/60.2), vodi (šifra standardne klasifikacije dejavnosti: I/61) ali zraku (šifra standardne klasifikacije dejavnosti: I/62).

(2) Med potniški promet iz prvega odstavka tega člena se ne uvrščajo prevozi, ki so oproščeni plačila DDV v skladu z ZDDV.

(3) Osebna prtljaga je prtljaga, ki jo imajo uporabniki prevoznih storitev med prevozom s seboj, ter prtljaga, ki jo je potnik oddal zaradi prevoza istemu prevozniku v času začetka prevoza, prepeljana pa je bila kasneje, vendar le, če ta prevoz ni bil zaračunan posebej.

44. člen

(knjige, časopisi in periodične publikacije)

(1) Med izdelke iz 6. točke 25. člena ZDDV se uvrščajo: – tiskane knjige, brošure, letaki in podobno gradivo (tarifna oznaka: 4901);

– časopisi, revije in druge periodične publikacije (tarifna oznaka: 4902);

– otroške slikanice (tarifna oznaka: 4903);

– glasbena dela (tarifna oznaka: 4904 00 00);

– zemljevidi ter hidrografske in podobne karte vseh vrst (tarifna oznaka: 4905).

(2) Med izdelke iz 6. točke 25. člena ZDDV se do članstva Slovenije v Evropski uniji uvrščajo tudi:

– originalni načrti in risbe, rokopisi in fotografske reprodukcije (tarifna oznaka: 4906 00 00);

– koledarji vseh vrst (tarifna oznaka: 4910 00 00);

– gramofonske plošče, plošče za laserske bralne sisteme in drugi posneti nosilci s tekstovnimi, slikovnimi in zvočnimi zapisi (tarifna oznaka: 8524).

(3) Med izdelke iz tretje alineje prejšnjega odstavka se ne uvršča programska oprema.

(4) Med izdelke iz prvega in drugega odstavka tega člena se ne uvrščajo izdelki, ki vključujejo nad 50% reklamnih vsebin.

45. člen

(storitve izvajalskih umetnikov)

Storitve izvajalskih umetnikov iz 8. točke 25. člena ZDDV so: igranje, petje, plesanje, recitiranje ali drugačno umetniško izvajanje avtorskih ali folklornih del s strani igralcev, pevcev, glasbenikov, plesalcev in podobnih oseb. Za izvajalske umetnike se štejejo tudi režiserji dramskih predstav, dirigenti orkestrov, vodje pevskih zborov, oblikovalci tona ter varietejski in cirkuški umetniki.

46. člen

(stanovanja, stanovanjski in drugi objekti, namenjeni za trajno bivanje ter deli teh objektov)

(1) Po stopnji 8,5% iz 11. točke 25. člena ZDDV se obdavčujejo dobave socialnih in neprofitnih stanovanj, stanovanjskih prostorov ali njim pripadajočih delov, posebnih objektov za trajno bivanje in življenje invalidov, ostarelih oziroma oseb, ki potrebujejo tujo pomoč (v nadaljnjem besedilu: stanovanjski objekti) ter njihova gradnja, obnova in popravila, kadar so zaračunana neposredno investitorju.

(2) Če so stanovanjski objekti iz prejšnjega odstavka sestavni del dvo- ali več-stanovanjskih stavb, se nižja stopnja uporabi v pripadajočem deležu.

(3) Za pripadajoče dele stanovanjskih objektov se štejejo pomožni stanovanjski prostori, skupni prostori ali deli ali objekti ali inštalacije tega objekta, kadar so zaradi trajnega bivanja v souporabi stanovalcev in v lasti lastnikov stanovanj v tem objektu. Inštalacije tega objekta so napeljave, pripadajoče naprave in objekti, ki služijo za trajno bivanje stanovalcev in so v lasti lastnikov stanovanj v tem objektu.

(4) Posebni objekti za trajno bivanje in življenje invalidov, ostarelih oziroma oseb, ki potrebujejo tujo pomoč, so zavodi, domovi in druge ustanove za socialno varstvo invalidov, ostarelih in drugih oseb, potrebnih tuje pomoči, kjer so stanovalci nastanjeni.

(5) Storitve gradnje, obnove in popravil stanovanjskih objektov so storitve uvrščene v šifro F/45 standardne klasifikacije dejavnosti.

(6) Do 31. decembra 2007 se obračunava in plačuje DDV po stopnji 8,5% tudi od stanovanj, stanovanjskih in drugih objektov, namenjenih za trajno bivanje ter delov teh objektov, ki niso del socialne politike, vključno z gradnjo, obnovo in popravili le-teh.

47. člen

(12. točka 25. člena ZDDV)

(1) Med živali za pitanje iz 12. točke 25. člena ZDDV, ki so namenjene izključno uporabi v kmetijstvu in ribištvu se štejejo domače živali, ki so običajno namenjene za razplod (reprodukcijo) in rejo v okviru dejavnosti živinoreje (šifra standardne klasifikacije dejavnosti: A/01.2) in ribogojstva (šifra standardne klasifikacije dejavnosti: B/05.02) in se uvrščajo v naslednje tarifne oznake:

- žive živali za razplod in nadaljnjo rejo (tarifne oznake: od 0101 do vključno 0105 ter kunci in čebele);
- žive ribe za razplod (tarifna oznaka: 0301 razen 0301 10);
- raki in mehkužci za razplod iz tarifnih oznak: 0306 in 0307.

(2) Med živali iz prvega odstavka tega člena se uvrščajo tudi ptičja valilna jajca (tarifne oznake: od vključno 0407 00 11 do vključno 0407 00 19) ter bikovo seme (tarifna oznaka: 0511 10 00) in seme drugih živali iz tarifne oznake: 0511 99 90.

(3) Med semena in sadike iz 12. točke 25. člena ZDDV, ki so namenjene izključno uporabi v kmetijstvu se uvrščajo semena in sadike kmetijskih in gozdnih rastlin, ki so dane v promet v skladu s predpisi, ki urejajo promet s semeni in sadikami in so uvrščene v naslednje tarifne oznake:

- žive rastline, razen okrasnih (tarifne oznake: 0602 10, 0602 20, 0602 90 10, 0602 90 30 in 0602 90 41);
- semenski krompir (tarifna oznaka: 0701 10 00), čebulček, semenski česen in šalotka, druga semena užitnih čebulnic (tarifna oznaka: 0703), semenski hibrid sladke koruze (tarifna oznaka: 0712 90 11), sušena semena stročnic (tarifna oznaka: 0713);
- seme začimb (tarifni oznaki: 0909 in 0910 99 10);
- semenska žita (tarifne oznake: od 1001 do vključno 1008);
- oljna semena za setev (tarifne oznake: od 1201 00 do vključno 1207), seme, plodovi in trosi za setev (tarifna oznaka: 1209, razen 1209 30 00 in 1209 99 91), seme rožiča (tarifna oznaka: 1212 10 99).

(4) Med gnojila iz 12. točke 25. člena ZDDV se uvrščajo gnojila iz tarifnih oznak: od 3101 00 00 do vključno 3105.

(5) Med fitofarmaceutska sredstva iz 12. točke 25. člena ZDDV se uvrščajo izdelki, ki so v skladu s predpisi o

fitofarmaceutskih sredstvih uvrščeni v seznam fitofarmaceutskih sredstev, ki so registrirana za promet in uporabo v Republiki Sloveniji.

(6) Med storitve iz 12. točke 25. člena ZDDV, ki so namenjene izključno uporabi v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu, se uvrščajo:

- storitve za rastlinsko pridelavo pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: A/01.412;
- storitve za živinorejo pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: A/01.42, razen nege, čuvanja in oskrbe hišnih živali ter storitev zatočišč za živali;
- gozdarske storitve pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: A/02.02; dela pri vzdrževanju gozdnih cest in vlak ter dela pri gojenju, varstvu in izkoriščanju gozda;
- ribiške in ribogojске storitve pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: B/05.02;
- veterinarske storitve pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: N/85.20 za živali, navedene v prvem odstavku tega člena.

48. člen

(nastanitvene zmogljivosti v hotelih in podobnih nastanitvenih obratih)

Nastanitvene zmogljivosti iz 13. točke 25. člena ZDDV, katerih oddaja v najem je obdavčena po stopnji 8,5%, so:

- hoteli in podobni obrati pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti H/ 55.1;
- domovi, kampi in drugi nastanitveni obrati pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti H/ 55.2.

49. člen

(uporaba športnih objektov)

(1) Športni objekti iz 14. točke 25. člena ZDDV so za športno dejavnost opremljene in urejene površine in prostori.

(2) Če se športni objekti dajejo v najem in upravljanje z njimi (šifra standardne klasifikacije dejavnosti: K/70.2), se DDV obračunava po splošni stopnji DDV.

50. člen

(storitve pokopa in upepelitev)

(1) Med storitve pokopa in upepelitve v skladu s 15. točko 25. člena ZDDV se uvrščajo storitve pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti 0/93.030, in sicer:

- pokop in upepelitev;
- priprava mrtvih za pokop ali upepelitev in balzamiranje ter storitve grobarjev;
- priprava pogrebnih in upepelitvenih obredov;
- izposojanje opremljenih prostorov in mrliških vež;
- prevoz pokojnikov.

(2) Med promet blaga, ki je neposredno povezan s pogrebnimi storitvami se, pod pogojem, da ga opravi izvajalec teh storitev, uvrščajo: krste, sarkofagi, vključno z vložki za pogreb, žare, zabožki za kosti, pogrebni simboli izključno za na krsto in sarkofag, tekstil za krsto in sarkofag, tekstil za pokojnika, pregrinjala, pogrebne vreče za pokojnika in žalne knjige.

51. člen

(storitve javne higiene)

Med storitve javne higiene iz 16. točke 25. člena ZDDV se uvrščajo:

- ravnanje z odpadki pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: 0/90.01;
- ravnanje z odpadki pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: 0/90.02;

– čiščenje okolja ter druge storitve javne higiene pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: 0/90. 3.

VIII. DAVČNE OPROSTITVE

1. Oprostitev za določene dejavnosti, ki so v javnem interesu

52. člen

(bolnišnična in izvenbolnišnična zdravstvena oskrba)

Med bolnišnično in izvenbolnišnično zdravstveno oskrbo in z njo neposredno povezane dejavnosti iz 1. točke prvega odstavka 26. člena ZDDV se, pod pogojem, da jih kot javno službo opravljajo javni zdravstveni zavodi ali druge osebe na podlagi koncesije, uvrščajo:

- bolnišnična zdravstvena dejavnost pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: N/85.11;
- izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: N/85.12;
- zobozdravstvena dejavnost pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: N/85.13, razen zobne protetike, ki jo izdelata zobozdravnik, ki se uvršča v okvir 4. točke prvega odstavka 26. člena ZDDV.

53. člen

(zdravstvena oskrba v okviru samostojne zdravstvene dejavnosti)

Med zdravstveno oskrbo iz 2. točke prvega odstavka 26. člena ZDDV se, pod pogojem, da jo opravljajo zdravstveni delavci v okviru samostojne zdravstvene dejavnosti, uvrščajo dejavnosti iz prejšnjega člena ter samostojne zdravstvene dejavnosti pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: N/85.141, razen dejavnosti zobnih tehnikov (ki se uvršča v okvir 4. točke prvega odstavka 26. člena ZDDV) in prevozov z rešilnimi avtomobili, helikopterji ali drugimi vozili, z zdravstvenim osebjem ali brez njega (ki se uvršča v okvir 15. točke prvega odstavka 26. člena ZDDV).

54. člen

(storitve zobnih tehnikov in zobna protetika)

Med storitve zobnih tehnikov in zobno protetiko iz 4. točke prvega odstavka 26. člena ZDDV se uvrščajo:

- dejavnost zobnih tehnikov pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: N/85.141;
- izdelovanje umetnih zob, zobnih protez in naprav, ki jih izdelujejo zobozdravniki pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: N/85.13 in zobotehniki pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: N/33.10.

55. člen

(storitve neodvisnih skupin oseb, ki opravljajo oproščeno ali neobdavčljivo dejavnost in so opravljene lastnim članom)

Storitve neodvisnih skupin oseb iz 5. točke prvega odstavka 26. člena ZDDV so, ob pogoju, da:

- so dejavnosti članov oproščene plačila DDV ali so neobdavčljive;
- te skupine od svojih članov zahtevajo le plačilo njihovega deleža skupnih stroškov ter
- ni verjetno, da takšna oprostitev vodi k izkrivljanju konkurence,

storitve, ki jih združenja, zbornice in podobne neodvisne skupine oseb (npr.: Zdravniška zbornica Slovenije, Socialna zbornica Slovenije, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, Združenje zavarovalnih agencij ipd.) opravljajo

svojim članom v zvezi z uresničevanjem nalog in ciljev, zaradi katerih so ustanovljene.

56. člen

(socialno varstvene storitve)

Med socialno varstvene storitve in promet blaga, ki je z njimi neposredno povezan iz 6. točke prvega odstavka 26. člena ZDDV se, pod pogojem, da jih kot javno službo opravljajo javni socialno varstveni zavodi ali druge osebe na podlagi koncesije oziroma druge nepridobitne organizacije, ki se po predpisih štejejo za dobrodelne, invalidske organizacije ali organizacije za samopomoč, uvrščajo:

- socialno varstvo z nastanitvijo pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: N/85.31;
- socialno varstvo brez nastanitve pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: N/85.32.

57. člen

(varstvo otrok in mladostnikov)

(1) Med storitve varstva otrok in mladostnikov iz 7. točke prvega odstavka 26. člena ZDDV se, pod pogojem, da jih kot javno službo opravljajo javni zavodi, druge osebe na podlagi koncesije ali druge organizacije, ki se po predpisih štejejo za dobrodelne organizacije, uvrščajo:

- vzgoja in predšolsko izobraževanje v vrtcih pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti M/80.101;
- vzgoja in izobraževanje, ki se opravljata v domovih za učence in dijaških domovih iz šifre standardne klasifikacije dejavnosti H/55.234.

(2) Med promet blaga in storitev, ki je neposredno povezan s storitvami iz prvega odstavka tega člena se šteje tudi prehrana, pod pogojem, da jo nudijo izvajalci storitev varstva otrok in mladostnikov neposredno otrokom oziroma mladostnikom in, da se prodaja po nižjih cenah od tržnih.

58. člen

(vzgoja, izobraževanje in usposabljanja)

(1) Med storitve vzgoje, izobraževanja in usposabljanja v skladu z 8. točko prvega odstavka 26. člena ZDDV se uvrščajo storitve, ki so v okviru predpisanih programov namenjene pridobitvi javnoveljavne izobrazbe in jih javni zavodi ali druge organizacije pod predpisanimi pogoji izvajajo na področju:

- osnovnošolskega splošnega izobraževanja, vključno z izobraževanjem v osnovnih glasbenih šolah, ki spadajo v redni sistem osnovnošolskega izobraževanja pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: M/80.102;
- dejavnosti zavodov za izobraževanje otrok z motnjami v razvoju pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: M/80.103;
- srednješolskega splošnega izobraževanja pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: M/80.21;
- srednješolskega poklicnega in strokovnega izobraževanja, vključno z izobraževanjem v srednjih glasbenih šolah, ki so vključene v redni sistem izobraževanja pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: M/80.22;
- višjega strokovnega, visokega strokovnega in univerzitetnega izobraževanja, vključno z izobraževanjem v glasbenih akademijah pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: M/80.30.

(2) Med promet blaga in storitev, neposredno povezan s storitvami iz prejšnjega odstavka tega člena se štejejo tudi organizirani prevozi in prehrana, pod pogojem, da so opravljeni s strani izvajalcev izobraževanja neposredno udeležencem izobraževanja in da se prodajajo po nižjih cenah od tržnih in ni verjetno, da takšna oprostitev vodi k izkrivljanju konkurence.

59. člen

(storitve nepridobitnih organizacij, opravljene lastnim članom kot povračilo za članarino)

(1) Med storitve nepridobitnih organizacij iz 11. točke prvega odstavka 26. člena ZDDV se uvrščajo:

- dejavnost sindikatov pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: 0/91.2;
- dejavnost verskih organizacij pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: 0/91.31;
- dejavnost političnih organizacij pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: 0/91.32;
- dejavnost drugih članskih organizacij pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: 0/91.33.

(2) Promet storitev iz prejšnjega odstavka ter promet blaga, neposredno povezan s temi storitvami je oproščen plačila DDV le, če:

- se opravi lastnim članom kot povračilo za članarino, določeno v skladu s pravili nepridobitne organizacije ter
- ni verjetno, da takšna oprostitve vodi k izkrivljanju konkurence.

60. člen

(storitve, neposredno povezane s športom ali športno vzgojo)

(1) Storitve, neposredno povezane s športom ali športno vzgojo, ki jih nepridobitne organizacije nudijo osebam, ki se ukvarjajo s športom ali se udeležujejo športne vzgoje, v skladu z 12. točko prvega odstavka 26. člena ZDDV so storitve, ki se opravljajo na področjih športne vzgoje in/ali športne rekreacije.

(2) Športna vzgoja in športna rekreacija iz prvega odstavka tega člena vključujeta športno dejavnost otrok, mladih ter odraslih vseh starosti in družin, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom, ne glede na njegovo pojavno obliko.

61. člen

(kulturne storitve)

(1) Za kulturne storitve v skladu s 13. točko prvega odstavka 26. člena ZDDV, ki jih opravljajo javni zavodi, se štejejo:

- priprava in izvedba gledaliških, opernih ali plesnih predstav, koncertov, lutkovnih predstav ter drugih odskih prireditev (šifra standardne klasifikacije dejavnosti: 0/92.310);
- dejavnost knjižnic (šifra standardne klasifikacije dejavnosti: 0/92.511);
- dejavnost arhivov (šifra standardne klasifikacije dejavnosti: 0/92.512);
- dejavnost muzejev (šifra standardne klasifikacije dejavnosti: 0/92.521);
- varstvo kulturne dediščine (šifra standardne klasifikacije dejavnosti: 0/92.522).

(2) Med storitve iz prve alineje prvega odstavka tega člena se ne uvrščajo storitve izvajalskih umetnikov, ki se uvrščajo v okvir 8. točke 25. člena ZDDV.

(3) Promet blaga, ki ga opravijo javni zavodi je oproščen plačila DDV, če je neposredno povezan s storitvami iz prvega odstavka tega člena (kot npr. katalogi, plakati, kostumi, scena).

62. člen

(reševalni prevozi bolnih ali poškodovanih oseb)

Reševalni prevozi bolnih ali poškodovanih oseb iz 15. točke prvega odstavka 26. člena ZDDV so prevozi, ki so, z zdravstvenim osebjem ali brez njega, opravljeni z rešilnimi avtomobili, helikopterji, drugimi vozili ali plovili, ki so za

te namene posebej prirejeni (šifra standardne klasifikacije dejavnosti: N/85.141).

2. Druge oprostitve

63. člen

(zavarovalni in pozavarovalni posli)

(1) Zavarovalni in pozavarovalni posli iz 1. točke prvega odstavka 27. člena ZDDV so v skladu s predpisi sklepanje in izvrševanje pogodb o premoženjskem in življenjskem zavarovanju, pozavarovanju in sozavarovanju.

(2) Povezane storitve zavarovalniških posrednikov in zastopnikov so storitve, ki so nujno potrebne za sklenitev in izvrševanje pogodb o premoženjskem in življenjskem zavarovanju, ki jih posredniki ali zastopniki zaračunajo sklenitelju zavarovanja.

64. člen

(najem oziroma zakup nepremičnin)

(1) Storitve in dobave blaga v zvezi z najemom oziroma zakupom nepremičnin iz 2. točke prvega odstavka 27. člena ZDDV, kot so na primer: dobava vode, električne energije, plina, energije za ogrevanje, odvoz smeti, so v primeru, če jih najemodajalec ali upravnik stavbe le prerazdeli najemnikom oziroma lastnikom stavb, neobdavčljive.

(2) Če je vrednost storitev in blaga iz prejšnjega odstavka vključena v najemnino, so te storitve in blago oproščene plačila DDV v skladu z 2. točko prvega odstavka 27. člena ZDDV.

65. člen

(4.a in 4.b točka prvega odstavka 27. člena ZDDV)

Za finančne storitve iz 4.a in 4.b točke prvega odstavka 27. člena ZDDV se med drugim ne šteje zbiranje, analiziranje in posredovanje informacij o kreditni oziroma posojilni sposobnosti posameznikov ali podjetij, ki ni vezano na dajanje in upravljanje kreditov oziroma posojil ali na izdajanje garancij in drugih denarnih jamstev za kredite oziroma posojila.

66. člen

(4.c točka prvega odstavka 27. člena ZDDV)

(1) Za transakcije, vključno s posredovanjem, v zvezi z depoziti, tekočimi oziroma transakcijskimi računi, plačili, nakazili, dolgovi, čeki in drugimi plačilnimi instrumenti po 4.c točki prvega odstavka 27. člena ZDDV se štejejo vse storitve, ki so neposredno povezane oziroma omogočajo izpolnitve denarne obveznosti.

(2) Med transakcije v zvezi z depoziti po 4.c točki prvega odstavka 27. člena ZDDV se štejejo: odprtje računa, vpisovanje terjatev in dolgovanj, obveščanje deponentov o vplačilih in izplačilih v okviru depozitne pogodbe, obveščanje banke deponenta o spremembi stanja na računu, o stanju računa ipd.

(3) Za storitve, neposredno povezane z izpolnitvijo denarne obveznosti se ne štejejo najem in vzdrževanje POS terminalov, vzdrževanje bankomatov ter izdelava različnih poročil.

(4) Za transakcije iz 4.c točke prvega odstavka 27. člena ZDDV se šteje tudi opravljanje plačil z elektronskim denarjem, vključno z izdajo elektronskega denarja.

67. člen

(4.d in 4.e točka prvega odstavka 27. člena ZDDV)

(1) Po 4.d točki prvega odstavka 27. člena ZDDV se za transakcije v zvezi s tujo valuto štejejo tudi prihodki od trgovanja s tujo valuto (tečajna marža).

(2) Izdaja priložnostnih kovancev, ki so zakonito plačilno sredstvo je v skladu s 4.d točko 27. člena ZDDV oproščena plačila DDV.

(3) Storitve posredovanja oziroma komisijskega posredovanja, ki jih opravijo banke (kot zastopniki ali komisinarji) pri prodaji priložnostnih kovancev, se ne štejejo za oproščen promet po 4.d točki prvega odstavka 27. člena ZDDV.

(4) Promet priložnostnih kovancev, ki se dajejo v obtok po nominalni vrednosti in so zakonito plačilno sredstvo, je oproščen plačila DDV po 4.d točki 27. člena ZDDV.

(5) Za upravljanje iz 4.e točke prvega odstavka 27. člena ZDDV se šteje gospodarjenje z vrednostnimi papirji po nalogu in za račun posamezne stranke, ki se opravlja v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.

68. člen

(skupna izjava)

V skladu s tretjim odstavkom 27. člena ZDDV sestavita davčna zavezanca skupno izjavo v dveh izvodih in ju predložita vsak svojemu pristojnemu davčnemu organu.

3. Oprostitve pri izvozu blaga in podobnih transakcijah ter mednarodnem prevozu

69. člen

(31. člen ZDDV)

(1) DDV se ne plačuje ob izvozu blaga ter od prevoznih in drugih postranskih storitev, ki so neposredno povezane z izvozom blaga.

(2) Davčni zavezanec dokazuje, da je bila opravljena izvozna dobava (izvoz) z dokazilom, iz katerega je razvidno, da je sam ali druga oseba za njegov račun blago iznesla iz carinskega območja Slovenije.

(3) Dokazilo iz prejšnjega odstavka je izvozna carinska deklaracija, ki mora vsebovati najmanj:

- ime in naslov davčnega zavezanca (izvoznika),
- trgovsko ime in količino izvoženega blaga,
- kraj in datum izvedbe izvoznega carinskega postopka,
- potrditev mejne carinske izpostave o izvozu, ki dokazuje, da je blago zapustilo carinsko območje Slovenije.

(4) Kot dokazilo iz drugega odstavka tega člena se lahko uporabi tudi carinska deklaracija za vnos v carinsko skladišče in prijava za vnos v prosto carinsko cono, če gre za blago, ki je v skladu s četrtem odstavkom 31. člena ZDDV namenjeno izvozu. V tem primeru mora davčni zavezanec le-to hraniti skupaj z izvozno carinsko deklaracijo, s katero je blago dejansko zapustilo carinsko območje Slovenije. Sama izvozna carinska deklaracija se za namene DDV v tem primeru ne more uporabljati.

(5) Če ni vložena izvozna carinska deklaracija za carinsko blago, ki je bilo predmet preprodaje na carinskem območju Slovenije in se blago prodaja v tujino ter se pošilja v carinskem tranzitnem postopku (vključno s TIR), se uporabi:

- s strani izstopne izpostave potrjena izvozna faktura skupaj s potrdilom, ki ga izda odhodna izpostava, potem ko je prejela potrdilo izstopne izpostave, da je blago zapustilo carinsko območje Slovenije ali

- potrdilo, ki ga izda odhodna izpostava, potem ko je na podlagi točke (b) 492. člena uredbe o izvajanju carinskega zakona ugotovila, da je blago zapustilo carinsko območje Slovenije.

(6) Ne glede na tretji odstavek tega člena se lahko, v primeru, če davčni zavezanec pošilja blago v tujino po pošti ali železnici, kot dokazilo o opravljeni izvozni dobavi uporabi:

- poštna deklaracija, tovorni list ali dvojniki takega dokumenta ali

- drugo dokazilo, ki se običajno uporablja v poštnem prometu.

(7) Dokazila iz prejšnjega odstavka morajo vsebovati najmanj naslednje podatke:

- ime in naslov oziroma firmo in sedež izdajatelja ter dan izdaje dokazila;
- ime in naslov oziroma firmo in sedež davčnega zavezanca (izvoznika);
- običajno trgovsko ime in količino blaga;
- kraj in dan, ko je bilo blago izvoženo oziroma kraj in dan, ko je bilo blago odposlano v tujino;
- ime in naslov oziroma firmo in sedež prejemnika blaga v namembni državi;
- izjavo izdajatelja, da so bili podatki v dokazilu izdani na podlagi poslovnih listin izdajatelja in jih je mogoče preveriti;
- podpis in žig izdajatelja.

(8) Ne glede na tretji odstavek tega člena se lahko v primeru, ko ena oseba (komisinar) izvažata blago za račun dveh ali več komitentov hkrati, kot dokazilo o opravljeni izvozni dobavi uporabi potrdilo o opravljenem izvozu blaga, ki ga na zahtevo komisinarja ali njegovega pooblaščenca potrdi carinski organ, ki je izvedel postopek izvoznega carinjenja. Carinski organ sme potrditi potrdilo o izvršenem izvozu samo, če mu je deklarant predložil potrjen list 3 carinske deklaracije o izstopu blaga iz carinskega območja in je istočasno izvozna carinska deklaracija za potrebe DDV razveljavil. Potrdilo o opravljenem izvozu je v prilogi I k temu pravilniku in je njegov sestavni del.

(9) V skladu z 2. točko prvega odstavka 31. člena ZDDV so plačila DDV oproščene tudi storitve, ki se opravijo v zvezi z odpremo blaga neposredno v izvoz (na primer: prevozne storitve, storitve nakladanja, prekladanja na drugo prevozno sredstvo, storitve organiziranja prevoza blaga ipd.).

(10) V skladu z 2. točko prvega odstavka 31. člena ZDDV so plačila DDV oproščene tudi storitve, ki se opravijo v zvezi z dobavo blaga, v zvezi s katerim obveznost za plačilo DDV od uvoza v skladu z drugim odstavkom 16. člena ZDDV še ni nastala.

(11) Stroški prevoza in drugi posredni stroški, od katerih DDV ni bil obračunan v skladu s prejšnjim odstavkom se v skladu z 22. členom ZDDV všteto v davčno osnovo za obračun DDV od uvoza tega blaga, ko je obveznost za obračun nastala v skladu z 20. členom ZDDV.

(12) Storitve iz devetega oziroma desetega odstavka tega člena je lahko oproščena DDV v skladu s tem členom, če izvajalec lahko dokaže, da je storitev povezana z odpremo blaga v izvoz oziroma z odpremo (dobavo) blaga, za katero še ni nastala obveznost za obračun DDV od uvoza. Praviloma izvajalec dokazuje dejstva iz prejšnjega stavka s pogodbo, sklenjeno z izvoznikom oziroma imetnikom dovoljenja oziroma s tovornim listom ali drugim ustreznim dokumentom.

70. člen

(kaj se ne šteje za izvoz)

(1) Za izvoz, ki je oproščen plačila DDV se ne šteje:

- začasnega izvoza blaga na oplemenitenje, razen če carinski deklarant dokaže, da je začasno izvoženo blago zaradi spremenjenih okoliščin ostalo izven carinskega območja;

- blaga, ki je začasno izvoženo z ATA zvezkom, razen če deklarant dokaže, da je zaradi spremenjenih okoliščin začasno izvoženo blago ostalo izven carinskega območja;

- izvoza blaga, ki je namenjeno, da bo ponovno uvoženo v skladu s 167. členom carinskega zakona, razen če carinski deklarant dokaže, da je zaradi spremenjenih okoliščin izvoženo blago ostalo izven carinskega območja;

– iznosa domačega blaga iz carinskega območja z namenom, da bo prepeljano do drugega kraja v Sloveniji preko tujega carinskega območja v skladu s 126. členom carinskega zakona.

(2) Za blago iz prejšnjega odstavka zaradi izvoza blaga ne nastane obveznost za obračun DDV, zavezanec pa vrednosti blaga iz prejšnjega odstavka ne sme izkazovati v knjigah kot izvoz blaga in ga ne izkaže v obračunu DDV kot izvoz blaga.

4. Druge, posebne oprostitve DDV

71. člen

(32. člen ZDDV)

Če je carinsko blago po uvozu predmet prometa v smislu 4. do 6. člena ZDDV, se od tega prometa obračunava in plačuje DDV.

IX. IZDAJANJE RAČUNOV

72. člen

(splošno)

(1) Davčni zavezanec mora za dobavljeno blago in za opravljene storitve, za prejeta predplačila ter za vsako naknadno spremembo davčne osnove izdati račun ali drug dokument, ki služi kot račun. Račun mora izdati najmanj v dveh izvodih, od katerih prvi izvod prejme kupec blaga oziroma naročnik storitve, drugi izvod pa zadrži dobavitelj blaga oziroma storitev.

(2) Dokument, ki služi kot račun je vsak dokument, iz katerega je razvidno, da je davčni zavezanec opravil ali da bo opravil obdavčljivo transakcijo v skladu z ZDDV.

(3) Dokument, ki služi kot račun je tudi dokument, v katerem dobavo blaga oziroma storitev obračuna prejemnik blaga ali storitev, če sta obe strani soglasni, da se obračun opravi na ta način. Če izdajatelj računa ni hkrati tudi dobavitelj blaga ali storitve, je v tem primeru dobavitelj soodgovoren za izdajo računa.

73. člen

(podatki o vrsti in količini dobavljenega blaga oziroma opravljenih storitev, ki jih mora vsebovati račun, izdan davčnim zavezancem)

(1) Če se račun izda za oddajanje v najem, oziroma za stroške obratovanja, vzdrževanja in upravljanja stanovanjskih in poslovnih prostorov, se mora na računu posebej navesti blago oziroma nepremičnino, na katero se nanaša račun.

(2) Če se račun izda za opravljene storitve, pri katerih ni mogoče izraziti količine v merskih enotah, davčni zavezanec na računu opiše storitev tako, da je razvidno za kakšno storitev gre oziroma kakšen obseg storitve je bil opravljen ali na katero obdobje se zaračunane storitve nanašajo.

(3) Račun, ki ga davčni zavezanec izda za prejeto predplačilo v skladu s 34. členom ZDDV, mora vsebovati podatke o vrsti in količini blaga oziroma opis storitev, ki jih bo dobavil za prejeto predplačilo.

74. člen

(seštevek davčnih osnov na enem računu)

Če se račun nanaša na več vrst blaga oziroma storitev, se lahko vrednosti brez DDV, ki se nanašajo na blago oziroma storitve, ki so obdavčene z enako stopnjo DDV seštejejo, od seštevka pa se obračuna DDV po predpisani davčni stopnji.

75. člen

(podatki na računu po 35. členu ZDDV)

(1) Davčni zavezanec, ki izda račun v skladu s 35. členom ZDDV, mora na računu navesti najmanj naslednje podatke:

- kraj in datum izdaje ter zaporedno številko računa;
- svojo firmo oziroma ime, svoj sedež oziroma stalno prebivališče ter svojo davčno številko;
- prodajno ceno blaga oziroma storitve z vračunanim DDV in prodajno vrednost blaga oziroma storitve z vračunanim DDV in
- znesek DDV, vračunan v prodajno vrednost blaga oziroma storitve.

(2) Če davčni zavezanec proda blago ali opravi storitve po različnih davčnih stopnjah, mora prodajno vrednost z vračunanim DDV izkazati ločeno po davčnih stopnjah in izkazati ločeno tudi znesek vračunanega DDV po različnih davčnih stopnjah.

76. člen

(izjeme od obveznosti izdajanja računov)

(1) Obveznost izdajanja računov v skladu s 35. členom ZDDV se ne nanaša na davčne zavezance iz drugega odstavka 45. člena ZDDV, ki prodajo kmetijske pridelke na tržnicah.

(2) Obveznost izdajanja računov v skladu s 35. členom ZDDV se ne nanaša na prodajo vozovnic, kart in žetonov v potniškem prometu (vlak, avtobus, žičnice), znamk, kolekov, vrednotnic in obrazcev v poštnem prometu, periodičnega tiska, na prodajo na avtomatih in na prodajo kartic s kodo za polnjenje predplačniških sistemov mobilnih operaterjev preko bankomatov, GSM omrežja ter interneta.

(3) Podatke o prodaji iz prejšnjega odstavka mora davčni zavezanec zagotoviti s popisom začetnih in končnih zalog, ki ga opravi najmanj enkrat mesečno.

77. člen

(stotinska izravnava)

Zneski, izkazani na računu, se izkazujejo v tolarjih in stotinih. Pri zneskih, izkazanih na računu se lahko uporablja jo stotinske izravnave le pri vrednosti blaga oziroma storitve z vključenim DDV.

78. člen

(oproščen promet)

(1) Davčni zavezanec, ki opravi promet blaga ali storitev, za katerega je predpisana oprostitve plačila DDV, mora v skladu z drugim odstavkom 34. člena in tretjim odstavkom 35. člena ZDDV na računu navesti, da davek ni obračunan in navesti določbo ZDDV, ki določa oprostitve. V tem primeru na računu od predpisanih podatkov iz 6. in 7. točke prvega odstavka 34. člena ZDDV, izkazuje le skupno vrednost prodanega blaga oziroma opravljenih storitev.

(2) Davčni zavezanec, ki opravi promet blaga oziroma storitev, od katerega se DDV obračuna le od dela tega prometa, mora na računu izkazati davčno osnovo za obračun DDV in znesek obračunanega DDV, za preostali del prometa pa navesti določbo ZDDV, na podlagi katere je ta del prometa oproščen plačila DDV.

79. člen

(predplačila)

(1) V skladu z drugim odstavkom 33. člena ZDDV mora davčni zavezanec izdati račun tudi za vsako prejeto predplačilo. Prejeto predplačilo predstavlja plačilo za nameravan promet blaga oziroma storitev z vključenim DDV, iz katerega

izračuna znesek DDV z uporabo preračunane stopnje v skladu s tretjim odstavkom 38. člena tega pravilnika.

(2) Davčni zavezanec izda račun za prejeto predplačilo v skladu s 34. oziroma 35. členom ZDDV najkasneje zadnji dan davčnega obdobja, v katerem je predplačilo prejeto. Pri izdaji računa v skladu s 34. členom ZDDV namesto podatka iz 4. točke prvega odstavka, navede datum predvidene dobave blaga oziroma izvršitve storitev.

(3) Ob dobavi blaga oziroma storitev mora davčni zavezanec v računu, v katerem obračuna dobavo blaga oziroma storitve, od obračunanega DDV po tem računu odšteti DDV, obračunan od predplačil. Na tem računu navede tudi številko izdanega računa za prejeto predplačilo.

80. člen

(naročnine, najemnine, članarine)

Davčni zavezanec, ki dobavlja blago oziroma storitve na podlagi vnaprejšnjega plačila (naročnine, najemnine, članarine ipd.), lahko, ne glede na drugi odstavek prejšnjega člena, izda račun zadnji dan obdobja, na katerega se plačilo nanaša.

81. člen

(plačilo od druge osebe)

Če davčni zavezanec za dobavljeno blago in storitev prejme plačilo, v celoti ali delno od druge osebe in ne od prejemnika blaga in storitve, mora biti na računu izkazano skupno plačilo, vključno s plačilom druge osebe, DDV pa mora biti obračunan od celotnega zneska plačila.

82. člen

(popravek računa)

(1) Davčni zavezanec lahko popravi napačno izkazan DDV na računu za dobavljeno blago oziroma storitev, če prejemnik blaga oziroma storitve po tem računu še ni uveljavil pravice do odbitka vstopnega DDV. V tem primeru mora izdajatelj računa pisno obvestiti prejemnika o popravku, mu izstaviti nov račun s sklicevanjem na številko računa, ki je storniran, popraviti davčne evidence in dokumente shraniti.

(2) Če je prejemnik računa iz prejšnjega odstavka pred popravkom računa že odbil vstopni DDV v svojem davčnem obračunu, se popravek izkazanega in obračunanega DDV lahko opravi le pod pogoji iz desetega in enajstega odstavka 21. člena ZDDV.

83. člen

(izkazovanje pavšalnega nadomestila na računih)

Davčni zavezanci, ki jim je bil opravljen promet blaga in storitev s strani oseb, ki so imetniki dovoljenja za pavšalno nadomestilo po 46. členu ZDDV, ravnajo po 116. členu tega pravilnika in morajo na računu oziroma na drugem dokumentu, ki je podlaga za nakup, navesti stopnjo in znesek pavšalnega nadomestila in napisati številko in datum dovoljenja, ki je podlaga za plačilo pavšalnega nadomestila.

X. OBRAČUNAVANJE IN PLAČEVANJE DDV

84. člen

(davčno obdobje)

(1) Davčno obdobje je časovno obdobje, za katero davčni zavezanec obračunava in plačuje DDV.

(2) Davčno obdobje je obdobje od prvega do zadnjega dneva v mesecu, od prvega do zadnjega dneva v trimesečju oziroma od prvega do zadnjega dneva v šestmesečnem obdobju.

85. člen

(obračunavanje DDV, razen pri uvozu blaga)

(1) Davčni zavezanec obračunava DDV od zneskov, ki jih zaračuna za obdavčen promet blaga oziroma storitev v davčnem obdobju (v nadaljnjem besedilu: zaračunani zneski).

(2) Obdavčen promet blaga in storitev pomeni za katerekoli davčno obdobje celotni znesek, od katerega se obračunava in plačuje DDV za to obdobje po predpisanih stopnjah.

(3) Za zaračunane zneske za obdavčen promet blaga oziroma storitev po prvem odstavku tega člena se štejejo:

– zneski na računih, izdanih za opravljen obdavčen promet blaga oziroma storitev;

– zneski na računih za prejeta predplačila v skladu s petim odstavkom 19. člena ZDDV.

(4) Za zaračunane zneske v smislu prejšnjega odstavka se štejejo tudi:

– vrednost opravljenega prometa blaga oziroma storitev po 5., 6. in 9. členu ZDDV;

– zneski na računih, ki jih izda davčni zavezanec s sedežem v tujini v skladu s petim odstavkom 21. člena ZDDV.

(5) Če za dobave blaga oziroma storitev v davčnem obdobju niso izdani računi, se DDV obračuna, kot da so izdani in se vključijo v obračun DDV. Naknadno izdani računi za prej obračunane dobave blaga oziroma storitev ne vplivajo na obračunavanje DDV, priložijo pa se k dokumentu, s katerim je bila ugotovljena davčna obveznost.

(6) V obračun DDV se vključujejo tudi zneski iz računov, izdanih v davčnem obdobju, po katerih še ni bil opravljen promet blaga oziroma storitev. Naknadno opravljene dobave blaga oziroma storitev, za katere so predhodno izdani računi, ki so vključeni v obračun DDV, ne vplivajo na obračun DDV.

86. člen

(zaračunavanje, plačevanje in zavarovanje plačila DDV pri uvozu)

(1) Pri uvozu zaračunava DDV carinski organ, ki je v skladu s carinskimi predpisi pristojen za obračunavanje uvoznih dajatev.

(2) Oseba, ki mora plačati DDV pri uvozu blaga (v nadaljnjem besedilu: carinski dolžnik), mora DDV plačati v roku, ki je s carinskimi predpisi določen za plačilo carinskega dolga, sicer tečejo zamudne obresti v skladu z veljavnimi predpisi.

(3) Če je carinski dolžnik v skladu s carinskimi predpisi in odločbo carinskega organa dolžan samostojno obračunavati in plačevati uvozne dajatve, mora samostojno obračunavati in plačevati tudi DDV od uvoza blaga v skladu s pogoji in roki, ki so določeni v odločbi carinskega organa.

(4) Če mora carinski dolžnik v skladu s carinskimi predpisi plačati kompenzacijske obresti na znesek dolgovanega carinskega dolga, se v osnovno za obračun kompenzacijskih obresti vključi tudi DDV, plačljiv pri uvozu blaga.

(5) Če carinski organ v skladu s carinskimi predpisi zahteva položitev instrumenta zavarovanja za plačilo carinskega dolga ali bi ga lahko zahteval, če bi ne bila za zadevno blago predpisana carinska stopnja "prosto", mora položeni instrument zavarovati tudi plačilo DDV.

87. člen

(naknadni popravki davčne obveznosti pri uvozu blaga)

(1) Če carinski organ izve oziroma ugotovi, da je bil DDV ob uvozu obračunan v nižjem ali višjem znesku, kot je zakonsko dolgovan znesek DDV, ravnava v skladu s 154. oziroma 158. členom carinskega zakona, ko odloča o nak-

nadnem obračunu oziroma vračilu ali odpustu preveč plačanega oziroma obračunanega DDV.

(2) Vračilo DDV na podlagi odločbe carinskega organa o povrnitvi preveč plačanega DDV se izvrši z izplačilom ustreznega zneska le v delu, v katerem carinski dolžnik, ki je plačal znesek DDV, ki ni bil zakonsko dolgovan, ni uveljavil odbitka DDV.

88. člen

(predpisi, ki se upoštevajo pri obračunavanju DDV pri uvozu blaga)

(1) DDV pri uvozu se obračunava v skladu s predpisi, ki veljajo na dan nastanka obveznosti za obračun DDV.

(2) Če ni mogoče natančno določiti, kdaj je nastala obveznost za obračun DDV, se pri določitvi višine DDV upoštevajo predpisi, ki veljajo na dan, ko je bilo ugotovljeno, da je nastala obveznost za obračun DDV.

XI. ODBITEK VSTOPNEGA DDV

89. člen

(vstopni DDV)

Vstopni DDV je znesek DDV, ki je v skladu s prvim odstavkom 34. člena ZDDV posebej izkazan na računih za dobavo blaga in storitev, ki so jih davčnemu zavezancu opravili drugi davčni zavezanci.

90. člen

(vstopni DDV, obračunan pri uvozu)

(1) Za vstopni DDV se šteje tudi znesek DDV, obračunan pri uvozu razen, če je bil znesek DDV, plačan ob uvozu naknadno z odločbo carinskega organa v celoti ali deloma vrnjen ali plačilo odpuščeno.

(2) Kot vstopni DDV ni mogoče upoštevati DDV, obračunanega ob uvozu, če je bila carinska deklaracija na podlagi katere je bil obračunan DDV, umaknjena prej, preden je bil uveljavljen odbitek vstopnega DDV. Če je bil na podlagi umaknjene carinske deklaracije DDV že plačan, se ta znesek v skladu s carinskimi predpisi vrne, sicer pa se plačilo odpusti. Če je bil DDV od uvoza v zvezi s katerim je bila deklaracija umaknjena že upoštevan kot vstopni DDV, carinski organ vrne oziroma odpusti plačilo DDV le, če zavezanec dokaže, da je odbitek vstopnega DDV zmanjšal za znesek DDV, obračunanega na podlagi umaknjene deklaracije.

91. člen

(vstopni DDV, plačan za opravljen promet s strani drugih oseb)

Za vstopni DDV se šteje tudi znesek DDV, ki ga je davčni zavezanec kot prejemnik blaga oziroma storitev plačal v skladu z drugim stavkom 2. točke in s 3. točko 12. člena ZDDV.

92. člen

(1. točka 6. člena ZDDV)

Kot vstopni DDV se šteje tudi znesek DDV, ki ga je davčni zavezanec obračunal po 1. točki 6. člena ZDDV od davčne osnove po šestem odstavku 21. člena ZDDV, razen v primeru iz tretjega odstavka 59. člena ZDDV.

93. člen

(davčni zavezanci, ki imajo pravico do odbitka vstopnega DDV)

(1) Pravico do odbitka vstopnega DDV imajo davčni zavezanci, ki opravljajo obdavčene in tiste oproščene tran-

sakcije, za katere je z ZDDV priznana pravica do odbitka vstopnega DDV.

(2) Pravica do odbitka vstopnega DDV se davčnim zavezancem iz prejšnjega odstavka prizna, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

– da prejeti računi za blago oziroma storitve vsebujejo vse podatke, predpisane v prvem odstavku 34. člena ZDDV, razen v primerih, določenih s tem pravilnikom;

– da je blago ali storitev prejeta oziroma bo prejeta od drugega davčnega zavezanca;

– da za blago oziroma storitve ni izključena pravica do odbitka vstopnega DDV v skladu s 40. členom ZDDV;

– da je oziroma bo blago oziroma storitev namenjena opravljanju obdavčene dejavnosti in tiste oproščene dejavnosti davčnega zavezanca, za katero je z ZDDV priznana pravica do odbitka vstopnega DDV.

(3) Davčni zavezanec, ki prejme račun za dano predplačilo, lahko uveljavi odbitek vstopnega DDV že v davčnem obdobju, ko prejme račun za dano predplačilo.

(4) Davčni zavezanec, ki prejme račun, ki ga je izdala tuja oseba v skladu s predpisi države svojega sedeža oziroma prebivališča in je dolžan obračunati in plačati DDV na podlagi drugega stavka 2. točke ali na podlagi 3. točke 12. člena ZDDV, lahko uveljavi pravico do odbitka vstopnega DDV v davčnem obdobju, v katerem je obračunal DDV v skladu z ZDDV oziroma v skladu s sedmim odstavkom 40. člena ZDDV.

(5) Davčni zavezanec, ki na računu izkazuje pavšalno nadomestilo v skladu s sedmim odstavkom 119. člena tega pravilnika, lahko uveljavlja pravico do odbitka pavšalnega nadomestila kot vstopnega DDV v davčnem obdobju, v katerem je pavšalno nadomestilo plačal imetniku dovoljenja oziroma v skladu s sedmim odstavkom 40. člena ZDDV.

(6) Pravico do odbitka vstopnega DDV za uvoženo blago davčni zavezanec lahko uveljavi v davčnem obdobju, v katerem prejme carinsko deklaracijo za sprostitev blaga v prosti promet ali postopek začasnega uvoza blaga z delno oprostitvijo plačila carine oziroma odločbo carinskega organa, na kateri je obračunan DDV oziroma v skladu s sedmim odstavkom 40. člena ZDDV.

94. člen

(davčni zavezanec, ki nima pravice do odbitka vstopnega DDV)

(1) Davčni zavezanec iz prvega in drugega odstavka 45. člena ZDDV, nima pravice do odbitka vstopnega DDV.

(2) Davčni zavezanec ne more uveljavljati pravice do odbitka vstopnega DDV od blaga in storitev, ki jih je uporabil za opravljanje dejavnosti, za katero je predpisana oprostitvev plačila DDV, razen v primerih, določenih z ZDDV.

95. člen

(osebni avtomobili)

(1) Osebni avtomobili iz 1. točke petega odstavka 40. člena ZDDV so motorna vozila, konstruirana predvsem za prevoz ljudi, vključno z motornimi vozili za kombiniran prevoz ljudi in blaga (npr. tip "karavan", "kombi" itd.) in dirkalni avtomobili iz tarifne oznake 8703.

(2) Motorno vozilo, ki je izpeljanka iz vozila iz prejšnjega odstavka, ki ga je proizvajalec homologiral kot tovorno vozilo, se ne šteje za osebni avtomobil.

96. člen

(občasne finančne storitve pri izračunu odbitnega deleža)

V izračun odbitnega deleža se v skladu z 2. točko tretjega odstavka 41. člena ZDDV ne vštevata znesek prometa finančnih storitev, če se opravljajo občasno. Šteje se, da je promet finančnih storitev opravljen občasno, če finančne storitve ne predstavljajo dejavnosti zavezanca.

97. člen

(opravljanje obdavčene in oproščene dejavnosti)

(1) Davčni zavezanec, ki opravlja deloma oproščeno deloma pa obdavčeno dejavnost ima pravico do odbitka vstopnega DDV le v delu, ki se nanaša na obdavčeno dejavnost (razen v primerih iz petega odstavka 40. člena ZDDV) in na del oproščene dejavnosti, za katero ima pravico do odbitka vstopnega DDV na podlagi četrtega odstavka 40. člena ZDDV.

(2) Davčni zavezanec iz prvega odstavka tega člena lahko:

– odbija vstopni DDV za obdavčeno dejavnost in oproščeno dejavnost, za katero ima pravico do odbitka vstopnega DDV v skladu s četrtem odstavkom 40. člena ZDDV, po dejanskih podatkih, če v svojem knjigovodstvu ali izvenknjigovodski evidenci zagotovi podatke o celotnem vstopnem DDV in znesku vstopnega DDV, za katerega se prizna pravica do odbitka;

– določi znesek vstopnega DDV, ki ga sme odbiti, z uporabo odbitnega deleža v skladu z 41. členom ZDDV za celotno dejavnost, če ne more zagotoviti podatkov o vstopnem DDV na način iz prve alineje tega odstavka ali

– določi znesek vstopnega DDV, ki ga sme odbiti, z uporabo večih odbitnih deležev ločeno za vsako področje svoje dejavnosti v skladu s šestim odstavkom 41. člena ZDDV. Področje dejavnosti po tej alineji pomeni katero koli raven dejavnosti zavezanca po standardni klasifikaciji dejavnosti ali organizacijsko enoto zavezanca (kot npr. dislociran obrat, poslovna enota..., glede na notranjo organizacijo davčnega zavezanca). Če je posamezna dejavnost po standardni klasifikaciji dejavnosti glede na ZDDV obravnavana delno kot obdavčena, delno pa kot oproščena, se kot področje dejavnosti lahko upošteva tudi razdelitev na obdavčen oziroma oproščen del dejavnosti.

(3) Razdelitev vstopnega DDV na del, ki se sme odbiti in na del, ki se ne sme odbiti, mora davčni zavezanec opraviti pred predložitvijo obračuna DDV.

(4) Davčni zavezanec, katerega davčno obdobje je koledarski mesec, ustrezno popravi nastale razlike med vstopnim DDV na podlagi začasnega odbitnega deleža preteklega leta in vstopnim DDV, ki bi se smel odbiti glede na dejanski odbitni delež preteklega leta v davčnem obračunu za mesec februar tekočega leta. Davčni zavezanec, katerega davčno obdobje je koledarsko trimesečje ali koledarsko polletje pa nastale razlike popravi v davčnem obračunu za prvo davčno obdobje tekočega leta.

(5) Davčni zavezanec lahko v mesecu januarju tekočega leta za določitev zneska vstopnega DDV, ki ga sme odbiti, začasno uporabi začasni odbitni delež iz predhodnega leta.

(6) Popravek odbitka vstopnega DDV v skladu s petim odstavkom 41. člena ZDDV za leto 2002 se opravi le za obdobje od 1. 10. 2002 do 31. 12. 2002.

98. člen

(odbitek vstopnega DDV pri predplačilu)

Če po danem predplačilu ne pride v celoti ali deloma do dobave blaga ali storitve, se v celoti ali deloma izgubi pravica do odbitka vstopnega DDV, račun z obračunanim DDV pa je treba popraviti. Ta določba velja ne glede na to, ali je bilo opravljeno vračilo predplačila ali ne.

99. člen

(odbitek vstopnega DDV pri storitvah, ki jih davčni zavezanec s sedežem v tujini opravi davčnemu zavezancu s sedežem v Sloveniji)

(1) Davčni zavezanec, ki na podlagi drugega stavka 2. točke 12. člena ZDDV ali tretjega odstavka 17. člena

ZDDV obračuna DDV kot prejemnik storitve ali blaga, ima pravico ta davek odbiti kot vstopni DDV, če:

- so izpolnjeni pogoji iz 40. člena ZDDV;
- račun izda davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji;
- je DDV plačan.

(2) Šteje se, da je DDV iz tretje alineje prejšnjega odstavka plačan, ko je izkazan v obračunu DDV.

100. člen

(popravek odbitka vstopnega DDV)

(1) Če se davčna osnova (plačilo) naknadno spremeni zaradi različnih vrst popustov ali nemožnosti poplačila v skladu z desetim odstavkom 21. člena ZDDV, lahko davčni zavezanec, ki je dobavil blago ali opravil storitev, popravi (zmanjša) znesek zaračunanega DDV šele potem, ko davčni zavezanec, kateremu je bilo dobavljeno blago ali mu je bila opravljena storitev, popravi (zmanjša) odbitek vstopnega DDV in o tem pisno obvesti dobavitelja.

(2) Popravki se morajo opraviti v davčnem obdobju, v katerem je prejeto pisno obvestilo oziroma je spremenjena davčna osnova.

(3) Če je na podlagi odločbe carinskega organa treba popraviti odbitek vstopnega DDV, se ta popravek izvrši pri obračunu DDV za davčno obdobje, v katerem je odločba carinskega organa postala izvršljiva.

101. člen

(popravek odbitka vstopnega DDV pri odkupu vračljive embalaže)

(1) Davčni zavezanec, ki odkupi vračljivo embalažo od osebe, ki ni imela pravice do odbitka vstopnega DDV od embalaže, ki jo vrača, sme odbiti kot vstopni DDV znesek, ki ga ugotovi po preračunani stopnji DDV od odkupne cene vračljive embalaže.

(2) Davčni zavezanec je dolžan v svojem knjigovodstvu zagotoviti podatke o prodaji in odkupu vračljive embalaže za obdobje, v katerem uveljavlja odbitek vstopnega DDV v skladu s prejšnjim odstavkom.

102. člen

(sprememba pogojev, merodajnih za obdavčevanje)

(1) S spremembo pogojev, merodajnih za obdavčevanje v skladu z drugim odstavkom 42. člena ZDDV, je mišljena sprememba pogojev, ki so bili merodajni za odbitek vstopnega DDV na začetku uporabe opreme oziroma nepremičnine, naknadna sprememba teh pogojev pa privede do večjega ali manjšega odbitka vstopnega DDV z ozirom na začetno stanje.

(2) Če je v obdobju 5 let od koledarskega leta, v katerem se je začela uporabljati oprema, davčni zavezanec prešel iz obdavčene na oproščeno dejavnost in obratno (sprememba pogojev, na podlagi katerih je imel ali ni imel pravice do odbitka vstopnega DDV za to opremo), se za obdobje po spremembi popravi vstopni DDV. Pri nepremičninah se namesto obdobja 5 let upošteva obdobje 20 let.

(3) Čas uporabe iz prejšnjega odstavka se izkazuje v davčnih obdobjih. V čas uporabe se všteta tudi vsako začetno davčno obdobje uporabe.

(4) Za opremo po prvem odstavku tega člena se šteje oprema, ki se po računovodskih predpisih uvršča med opredmetena osnovna sredstva.

(5) Pri popravku odbitka vstopnega DDV se izhaja iz skupnega zneska vstopnega DDV, ki se nanaša na nabavljeno ali proizvedeno opremo. Odbitek vstopnega DDV se popravi za obdobje od spremembe pogojev do poteka obdobja iz drugega odstavka tega člena.

(6) Če se naknadno popravi odbitek vstopnega DDV, ki se v obdobju nabave ni mogel odbiti, je dovoljen odbitek samo tistih zneskov vstopnega DDV, ki izpolnjujejo pogoje iz 40. člena ZDDV. Popravek vstopnega DDV, ki se ni mogel odbiti, ker ne obstaja račun iz 34. člena ZDDV ali carinska dokumentacija, ni dovoljen.

103. člen

(posebnosti pri spremembi pogojev)

(1) Če določena oprema oziroma nepremičnina postane neuporabna (uničena) pred iztekom obdobja za popravek vstopnega DDV, se s trenutkom, ko postane neuporabna (uničena), zaključi tudi obdobje popravka vstopnega DDV.

(2) Če naknadno vlaganje v opremo ali nepremičnino bistveno ne spremeni časa uporabe opreme, se popravek vstopnega DDV za to vlaganje opravi v obdobju popravka vstopnega DDV za zadevno opremo.

(3) Če naknadno vlaganje v opremo ali nepremičnino bistveno spremeni čas uporabe ali predstavlja posebno celoto, kot npr. dograditev že obstoječe zgradbe, se za to vlaganje določi novo (posebno) obdobje popravka vstopnega DDV.

104. člen

(ugotavljanje zneska popravka po drugem odstavku 42. člena ZDDV)

Znesek popravka vstopnega DDV se določi na naslednji način:

$$\frac{\text{čas uporabe opreme pred spremembo pogojev, merodajnih za odbitek vstopnega DDV}}{\text{obdobje popravka vstopnega DDV}} \times (\text{vstopni DDV} - \text{vstopni DDV} \times \text{krat})$$

105. člen

(popravek vstopnega DDV pri spremembi obdavčevanja)

(1) Če davčni zavezanec, ki je bil registriran za obračunavanje DDV, preide na poslovanje v skladu s 45. členom ZDDV (oprostitev obračunavanja DDV), mora za opremo in nepremičnine opraviti popravek vstopnega DDV, če se za njih ni končalo obdobje popravkov vstopnega DDV.

(2) Če se davčni zavezanec iz 45. člena ZDDV registrira za obračunavanje DDV, to ne predstavlja spremembe pogojev, merodajnih za odbitek vstopnega DDV v smislu drugega odstavka 42. člena ZDDV in nima pravice do naknadnega odbitka vstopnega DDV, razen v primerih iz 43. člena ZDDV.

106. člen

(odbitek vstopnega DDV pri začetku opravljanja obdavčljive dejavnosti)

(1) Oseba iz prvega odstavka 43. člena ZDDV predloži davčnemu organu zahtevek za odbitek vstopnega DDV od blaga, ki ga ima na zalogi. V zahtevku mora ločeno izkazati blago, od katerega je bil plačan DDV ob nabavi ali ob uvozu in rabljeno blago. Odbitek se izračuna tako, da:

- se zaloge ovrednotijo po knjigovodski vrednosti ali tržni vrednosti (z vključenim DDV), po nižji od obeh;
- se od vrednosti zalog blaga odšteje vrednost katerekoli blaga, za katerega še ni bil prejet račun oziroma bo račun prejet po registraciji za davčnega zavezanca;
- je znesek odbitka enak znesku DDV, ki bi bil obračunan, če bi bilo blago dobavljeno dan pred dnevom registracije, za plačilo, ki vsebuje DDV.

(2) Za zaloge blaga iz prejšnjega odstavka se ne štejejo oprema za opravljanje dejavnosti in nepremičnine.

XII. OBRAČUN DDV

107. člen

(splošno)

(1) Davčni zavezanec mora za davčno obdobje sam ugotoviti davčno obveznost in jo izkazati na obrazcu DDV-O (obračun DDV), ki ga mora predložiti davčnemu organu. Obrazec DDV-O lahko davčni zavezanec predloži tudi na magnetnih medijih ali v elektronski obliki v skladu s predpisi, ki urejajo elektronsko poslovanje.

(2) Davčni zavezanec ob predložitvi obrazca DDV-O priloži tudi:

- podatke o popravku zneska obračunanega in vstopnega DDV zaradi spremembe davčne osnove;
- podatke o nastalih razlikah med odbitim vstopnim DDV na podlagi začasnega odbitnega deleža in vstopnim DDV, ki bi se smel odbiti glede na dejanski odbitni delež;
- podatke o znesku vstopnega DDV, ki ga davčni zavezanec ni odbil v davčnem obdobju, ko je prejel račun oziroma carinsko deklaracijo ampak ga uveljavlja naknadno v skladu s sedmim odstavkom 40. člena ZDDV in
- podatke o znesku prometnega davka po 142. členu tega pravilnika.

(3) Davčni zavezanec podatke iz prejšnjega odstavka vključi v obračun DDV, in sicer:

- popravek vstopnega DDV pod oznake 41, 42, 43, 44, 45 oziroma 46,
- popravek obračunanega DDV pod oznake 31, 32, 33, 34 oziroma 35.

(4) Davčni zavezanec predloži obrazec DDV-O na magnetnih medijih ali v elektronski obliki v skladu z navodili davčnega organa.

(5) Vsebina obrazca DDV-O je v prilogi II k temu pravilniku in je njegov sestavni del.

108. člen

(podatki v obračunu)

(1) V obrazec DDV-O za obračun DDV se vpišejo:

1. podatki o prometu blaga in storitev:
 - pod oznako 11 (obdavčen promet) se vpiše seštevek zneskov iz stolpcev 11, 13, 15 in 17 knjige izdanih računov, razen prometa po 5., 6. in 9. členu ZDDV;
 - pod oznako 12 (izvoz blaga) se vpiše znesek iz stolpca 9 knjige izdanih računov;
 - pod oznako 13 (oproščen in drug promet s pravico do odbitka vstopnega DDV) se vpiše znesek iz stolpca 10 knjige izdanih računov;
 - pod oznako 14 (oproščen promet brez pravice do odbitka vstopnega DDV) se vpiše znesek iz stolpca 8 knjige izdanih računov;
 - pod oznako 15 (promet po 5., 6. in 9. členu ZDDV) se vpiše znesek vrednosti prometa po 5., 6. in 9. členu ZDDV; podatki se zajamejo iz knjigovodskih evidenc;
2. podatki o nabavah blaga in storitev:
 - pod oznako 21 (obdavčene nabave) se vpiše vrednost iz stolpca 8 zmanjšana za vrednost iz stolpca 10 in 11 knjige prejetih računov, vključno z nabavami nepremičnin in ostalih osnovnih sredstev, brez vrednosti uvoza blaga;
 - pod oznako 22 (uvoz) se vpiše davčna osnova pri uvozu blaga iz stolpca 7 posebne evidence o vstopnem DDV pri uvozu blaga, vključno z uvozom osnovnih sredstev ter brez vrednosti uvoza blaga, pri katerem ni bil obračunan DDV;
 - pod oznako 23 (oproščene nabave) se vpiše vrednost iz stolpca 9 knjige prejetih računov in vrednost iz stolpca 8 posebne evidence o vstopnem DDV pri uvozu blaga;
 - pod oznako 24 (nabavna vrednost nepremičnin) se vpiše nabavna vrednost nepremičnin, katerih nabava je ob-

davčljiva po ZDDV, ne glede na to, ali je bil pri nabavi obračunan DDV ali ne (obdavčena in oproščena nabava) in so vodene v knjigovodstvu kot osnovna sredstva ter nabavljena v davčnem obdobju, za katerega se sestavlja obračun; vpišejo se tudi dana predplačila;

– pod oznako 25 (nabavna vrednost drugih osnovnih sredstev) se vpiše nabavna vrednost drugih osnovnih sredstev (razen nepremičnin), katerih nabava je obdavčljiva po ZDDV, ne glede na to, ali je bil pri nabavi obračunan DDV ali ne (obdavčena in oproščena nabava), nabavljenih v davčnem obdobju, za katerega se sestavlja obračun; vpišejo se tudi dana predplačila;

3. podatki o obračunanem DDV od prodaje blaga in storitev:

– pod oznako 31 (zavezancem za DDV po 8,5%) se vpiše znesek iz stolpca 12 knjige izdanih računov;

– pod oznako 32 (zavezancem za DDV po 20%) se vpiše znesek iz stolpca 14 knjige izdanih računov;

– pod oznako 33 (končnim potrošnikom po 8,5%) se vpiše znesek iz stolpca 16 knjige izdanih računov;

– pod oznako 34 (končnim potrošnikom po 20%) se vpiše znesek iz stolpca 18 knjige izdanih računov;

– pod oznako 35 (prejemniki blaga in storitev kot plačniki DDV) se vpiše znesek DDV, ki se plača po drugem stavku 2. točke in 3. točki 12. člena ZDDV;

4. podatki o vstopnem DDV od nakupa blaga in storitev:

– pod oznako 41 (v Sloveniji po 8,5%) se vpiše znesek iz stolpca 12 knjige prejetih računov;

– pod oznako 42 (v Sloveniji po 20%) se vpiše znesek iz stolpca 13 knjige prejetih računov;

– pod oznako 43 (pri uvozu 8,5%) se vpiše znesek iz stolpca 11 posebne evidence o vstopnem DDV pri uvozu;

– pod oznako 44 (pri uvozu 20%) se vpiše znesek iz stolpca 12 posebne evidence o vstopnem DDV pri uvozu;

– pod oznako 45 (pavšalno nadomestilo 4%) se vpiše znesek iz stolpca 18 knjige prejetih računov;

– pod oznako 46 (prejemniki blaga in storitev kot plačniki DDV) se vpišeta zneska iz stolpcev 15 in 16 knjige prejetih računov;

5. ugotovljena davčna obveznost oziroma presežek DDV v tem davčnem obdobju:

– pod oznako 51 (obveznost DDV za davčno obdobje) se vpiše znesek razlike med obračunanim DDV (vsota pod oznakami 31 do 35) in vstopnim DDV (vsota pod oznakami od 41 do 46) v primeru, če je obračunani DDV večji od vstopnega DDV;

– pod oznako 52 (presežek DDV v davčnem obdobju) se vpiše znesek razlike med vstopnim DDV (vsota pod oznakami 41 do 46) in obračunanim DDV (vsota pod oznakami od 31 do 35) v primeru, če je vstopni DDV večji od obračunanega DDV;

– pod oznako 61 (prenos iz preteklega davčnega obdobja) se vpiše znesek DDV iz preteklega davčnega obdobja (oznaka 72 predhodnega obračuna), če davčni zavezanec v predhodnem obračunu ni zahteval vračila tega zneska;

– pod oznako 71 (plačilo DDV) se vpiše znesek DDV, ki ga mora davčni zavezanec plačati in je enak razliki med obveznostjo DDV za davčno obdobje (oznaka 51) in prenosom iz preteklega obdobja (oznaka 61), v primeru, da je obveznost DDV večja od prenosa iz preteklega obdobja;

– pod oznako 72 (vračilo DDV) se vpiše znesek DDV, ki bo davčnemu zavezancu vrnjen (če bo to zahteval v skladu s 53. členom ZDDV) ali pa prenesen v naslednje davčno obdobje in je enak:

i. razliki med prenosom iz preteklega obdobja (oznaka 61) in obveznostjo za davčno obdobje (oznaka 51), v prime-

ru, da je prenos iz preteklega obdobja večji od obveznosti DDV za davčno obdobje, ali pa

ii. vsoti med presežkom DDV v davčnem obdobju (oznaka 52) in prenosom iz preteklega obdobja (oznaka 61).

(2) Če so za nepremičnino ali drugo osnovno sredstvo dana predplačila, se v četrto in peto alineo 2. točke prvega odstavka tega člena vpiše znesek predplačil, danih v predpisanem davčnem obdobju. Po poplačilu celotne vrednosti nepremičnine ali drugega osnovnega sredstva se nabavna vrednost le-teh ne vpisuje ponovno. Podatki se zajemajo iz knjigovodskih evidenc.

(3) Na obrazcu DDV-O, ki ga sestavi podružnica tuje osebe, mora biti navedena firma in sedež oziroma ime, priimek in naslov stalnega ali običajnega bivališča tuje osebe, davčna številka in ime podružnice.

(4) Na obrazcu DDV-O, ki ga v imenu tuje osebe sestavi davčni zastopnik, mora biti navedena firma in sedež oziroma ime, priimek in naslov stalnega ali običajnega bivališča tuje osebe, davčna številka tuje osebe in davčna številka davčnega zastopnika.

109. člen

(DDV, ki ga mora plačati prejemnik blaga oziroma storitev)

Davčni zavezanec, ki ni registriran za obračunavanje DDV in druga oseba, ki je plačnik DDV na podlagi drugega stavka 2. točke ali na podlagi 3. točke 12. člena ZDDV, predloži pri pristojnem davčnemu organu obrazec DDV-O iz 108. člena tega pravilnika na katerem izkaže znesek DDV, ki ga mora plačati kot prejemnik blaga ali storitev v roku iz drugega odstavka 39. člena ZDDV, pri čemer poleg podatkov o zavezancu iz davčnega registra izpolni še polja 35, 51 in 71.

XIII. POSEBNI POSTOPKI OBDAVČITVE

110. člen

(definicija prometa po 45. členu ZDDV)

(1) Obdavčljiv promet iz prvega odstavka 45. člena ZDDV pomeni znesek obdavčenega in oproščenega prometa.

(2) Skupni katastrski dohodek iz drugega odstavka 45. člena ZDDV je katastrski dohodek od kmetijskih in gozdnih zemljišč vseh članov gospodinjstva, upoštevan kot osnova za davek iz kmetijstva za preteklo leto, zmanjšan za katastrski dohodek zemljišč, danih v zakup, za katastrski dohodek zemljišč, od katerih se ne plačuje davka od katastrskega dohodka v skladu s 29., 30. in 31. členom zakona o dohodnini ter zmanjšan za olajšave zaradi izrednih dogodkov v skladu s 33. in 34. členom zakona o dohodnini.

111. člen

(prehod iz splošnega v posebni postopek obdavčitve)

(1) Pri prehodu iz splošnega postopka obdavčitve na obdavčitev po prvem in drugem odstavku 45. člena ZDDV in obratno, je za davčno obveznost ter odbitek vstopnega DDV merodajen način obdavčitve v 12-mesečnem obdobju, v katerem je dobava opravljena oziroma prejeta.

(2) Če je oseba iz prvega in drugega odstavka 45. člena ZDDV pred prehodom na splošni postopek obdavčitve prejela predplačila, se dobave, za katere so bila pred prehodom na splošni postopek obdavčitve prejeta predplačila, v celoti obdavčijo v davčnem obdobju, v katerem so opravljene.

(3) Pri prehodu iz splošnega postopka obdavčitve na način iz prvega in drugega odstavka 45. člena ZDDV se dobave, ki so bile opravljene pred prehodom, ne obdavčijo po prehodu.

112. člen

(pavšalno nadomestilo)

(1) Davčni zavezanec iz drugega odstavka 45. člena ZDDV lahko v skladu s prvim odstavkom 46. člena ZDDV uveljavi pravico do pavšalnega nadomestila le za dobavo kmetijskih in gozdarskih pridelkov, ki so rezultat kmetijske ali gozdarske dejavnosti gospodinjstva, katerega predstavnik je ter kmetijskih in gozdarskih storitev, ki se opravijo za plačilo v okviru kmetijske ali gozdarske dejavnosti istega gospodinjstva ali preko strojnega krožka drugemu kmečkemu gospodinjstvu, ki je registrirano za obračunavanje DDV.

(2) Pavšalno nadomestilo je mogoče uveljaviti le za dobavo kmetijskih in gozdarskih pridelkov ter kmetijskih in gozdarskih storitev, ki so navedene v prilogi III k temu pravilniku in je njegov sestavni del.

(3) Za pridelke in storitve iz posameznih skupin priloge III je mogoče uveljaviti pavšalno nadomestilo, kadar so izpolnjeni naslednji pogoji:

- za kmetijske pridelke iz skupine 1, kadar imajo člani gospodinjstva v uporabi vsaj 1 hektar njive, travnika, barjanskega travnika in pašnika;

- za kmetijske pridelke iz skupine 2, kadar imajo člani gospodinjstva v uporabi vsaj 1 hektar njive, vrta, travnika, barjanskega travnika in pašnika;

- za kmetijske pridelke iz skupine 3, kadar imajo člani gospodinjstva v uporabi vsaj 0,3 hektara hmeljišča;

- za kmetijske pridelke iz skupine 4, kadar imajo člani gospodinjstva v uporabi vsaj 0,3 hektara plantažnega in ekstenzivnega sadovnjaka;

- za kmetijske pridelke iz skupine 5, kadar imajo člani gospodinjstva v uporabi vsaj 0,3 hektara vinograda;

- za gozdarske pridelke iz skupine 6, kadar imajo člani gospodinjstva v uporabi vsaj 1 hektar gozdne plantaže in gozda;

- za kmetijske storitve iz skupin 7, 8, 9 in 10, kadar imajo člani gospodinjstva v uporabi vsaj 2 hektara kmetijskih zemljišč in gozda, od katerih mora biti vsaj 1 hektar kmetijskih zemljišč.

(4) Kot površina zemljišč v uporabi se upošteva površina zemljišč v lasti, povečana za površino zemljišč, vzetih v zakup in zmanjšana za površino zemljišč, danih v zakup ter zmanjšana za površino zemljišč, za katera se v skladu z 29. in 30. členom zakona o dohodnini ne plačuje davka iz kmetijstva.

(5) Kot površina zemljišč v uporabi gospodinjstva se upoštevajo podatki davčnega organa o površini zemljišč po posameznih katastrskih kulturah v uporabi članov gospodinjstva, kot so bila evidentirana v postopku odmere davka iz kmetijstva.

(6) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko predstavnik gospodinjstva, katerega člani pridobijo zemljišča v last in posest ali v zakup, ki še niso evidentirani v uradnih evidencah, s predložitvijo ustreznih dokazil (overovljena kupoprodajna ali druga pogodba o pridobitvi stvarno pravice ter vloga za vpis v zemljiško knjigo, zakupna ali druga pogodba) tudi taka zemljišča prijavi kot zemljišča v uporabi gospodinjstva.

(7) Kot gospodinjstvo se šteje skupnost oseb, ki skupaj porabljajo dohodke za osnovne življenjske potrebe in imajo skupno stalno prebivališče na istem naslovu.

113. člen

(izdaja dovoljenja)

(1) Za pridobitev pravice do uveljavljanja pavšalnega nadomestila je potrebno pridobiti dovoljenje davčnega organa (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje).

(2) Vlogo za pridobitev dovoljenja se odda pristojnemu davčnemu organu na obrazcu DDV-VKP4, ki je v prilogi IV k temu pravilniku in je njegov sestavni del.

(3) Krajevno pristojen za odločanje o vlogi iz prejšnjega odstavka je davčni urad, na območju katerega je vložnik dovoljenja vpisan v davčni register. Za osebo, ki nima stalnega prebivališča v Sloveniji (nerezident) je krajevno pristojen davčni urad, ki vrši odmero davka od dohodka iz kmetijstva za zemljišča, ki jih imajo na območju Slovenije v uporabi člani njegovega gospodinjstva.

(4) Površino zemljišč v uporabi članov gospodinjstva ugotavlja pristojni davčni organ iz uradnih evidenc.

(5) V vlogi vlagatelj označi skupine kmetijskih pridelkov in storitev, za katere bi želel uveljaviti pravico do pavšalnega nadomestila ter ji priloži morebitna dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev iz šestega odstavka 112. člena tega pravilnika. Nerezident mora vlogi priložiti tudi potrdilo o članih njegovega gospodinjstva, ki ga izda organ države nerezidenta.

(6) Če davčni organ na osnovi razpoložljivih podatkov ugotovi, da gospodinjstvo vložnika izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka 112. člena tega pravilnika, izda vložniku dovoljenje za uveljavljanje pravice do pavšalnega nadomestila za kmetijske in gozdarske pridelke ter kmetijske in gozdarske storitve iz tistih skupin priloge III k temu pravilniku, za katere je zaprosil in zanje izpolnjuje pogoje.

(7) Davčni organ v okviru davčnega registra vodi ločen seznam upravičencev do pavšalnega nadomestila.

114. člen

(veljavnost dovoljenja)

(1) Dovoljenje je veljavno od datuma izdaje do izteka koledarskega leta, za katero je bilo izstavljeno.

(2) Ne glede na določbo 113. člena tega pravilnika tistim predstavnikom gospodinjstva, ki jim je bilo izdano dovoljenje za uveljavljanje pravice do pavšalnega nadomestila, davčni organ s 1. januarjem naslednjega leta podaljša veljavnost dovoljenja za naslednje koledarsko leto po uradni dolžnosti.

(3) Davčni organ pred podaljšanjem dovoljenja na podlagi uradnih evidenc preveri izpolnjevanje pogojev za izdajo dovoljenja iz tretjega odstavka 112. člena tega pravilnika. Če imetnik dovoljenja ne predloži obračuna pavšalnega nadomestila na način in v roku, določenem v devetem odstavku 116. člena tega pravilnika ali predloži obračun brez prikazane zneska obračunanega pavšalnega nadomestila, davčni organ za leto, ki sledi letu, v katerem bi imetnik dovoljenja moral predložiti obračun, dovoljenja ne podaljša po uradni dolžnosti.

(4) Če želi predstavnik gospodinjstva, na katerega se glasi dovoljenje, kot predstavnika gospodinjstva določiti drugo osebo, ali če želi dopolniti ali spremeniti seznam blaga in storitev, za katere ima pravico do pavšalnega nadomestila, lahko v petnajstih dneh po prejemu podaljšane dovoljenja, izdanega po uradni dolžnosti, uveljavi spremembo na pristojnem davčnem organu v skladu z določbami tega pravilnika.

(5) Če gospodinjstvo ne želi več uveljavljati pravice do pavšalnega nadomestila, lahko imetnik dovoljenja v petnajstih dneh po prejemu podaljšanja dovoljenja po uradni dolžnosti o tem pisno obvesti pristojni davčni organ in vrne dovoljenje. Davčni organ izvrši izbris iz seznama upravičencev do pavšalnega nadomestila.

115. člen

(vložnik vloge)

(1) Vlogo za pridobitev dovoljenja lahko vloži le en član gospodinjstva kot njegov predstavnik.

(2) Če vložnik vloge v obdobju veljavnosti dovoljenja umre, se lahko s posebno vlogo na pristojnem davčnem organu prenese dovoljenje na drugega člana gospodinjstva kot naslednika vložnika vloge.

116. člen

(uveljavljanje pravice do pavšalnega nadomestila)

(1) Pravico do pavšalnega nadomestila lahko uveljavi le oseba, ki je zavedena v seznamu upravičencev in na ime katere se glasi dovoljenje za uveljavljanje pravice do pavšalnega nadomestila.

(2) Imetniki dovoljenja iz prejšnjega odstavka lahko ob dobavi blaga in storitev kupcem – davčnim zavezancem, ki so registrirani za obračunavanje DDV, zahtevajo pavšalno nadomestilo le za tiste pridelke in storitve, ki spadajo v posamezne skupine kmetijskih in gozdarskih pridelkov in kmetijskih in gozdarskih storitev iz priloge III k temu pravilniku, za katere jim je davčni organ v dovoljenju priznal pravico do pavšalnega nadomestila.

(3) Osnova za obračun pavšalnega nadomestila je davčna osnova iz 21. člena ZDDV.

(4) Ob dobavi blaga ali storitve morajo imetniki dovoljenja, če želijo uveljaviti pravico do pavšalnega nadomestila, predložiti kopijo dovoljenja, ki ga mora kupec hraniti skupaj z računom.

(5) V primeru, da imetnik dovoljenja v obdobju, za katerega velja dovoljenje za uveljavitev pravice do pavšalnega nadomestila, večkrat dobavi pridelke in storitve za katere mu je izdano dovoljenje istemu kupcu, zadostuje predložitev kopije dovoljenja le ob prvi dobavi.

(6) Brez kopije dovoljenja kupec ne more uveljavljati pravice do odbitka pavšalnega nadomestila kot vstopnega DDV.

(7) Račun za opravljen promet blaga oziroma storitve izda kupec. Račun mora vsebovati podatke, predpisane v 34. členu ZDDV ter številko dovoljenja, pri čemer se kot zaporedna številka računa navede zaporedna številka iz evidence izdajatelja računa. Pavšalno nadomestilo se na računu prikazuje kot DDV.

(8) Imetnik dovoljenja mora prejete račune, na podlagi katerih je uveljavil pavšalno nadomestilo, hraniti v skladu s 57. členom ZDDV ter jih na zahtevo davčnega organa dati na vpogled.

(9) Imetnik dovoljenja mora na podlagi prejetih računov sestaviti obračun pavšalnega nadomestila za obdobje veljavnosti dovoljenja in ga predložiti davčnemu organu do 31. januarja naslednjega leta. Obračun predloži na obrazcu DDV-OPN, ki je v prilogi V k temu pravilniku in je njegov sestavni del.

(10) Če katerikoli član gospodinjstva, ki je po določbah ZDDV in tega pravilnika preko svojega predstavnika pridobilo pravico do pavšalnega nadomestila, v času veljavnosti dovoljenja postane davčni zavezanec, ki je registriran za obračunavanje DDV od pridelkov in storitev, ki so rezultat dejavnosti, za katero se plačuje davek od dohodka po katastrskem dohodku, z dnem registracije za DDV izgubi pravico do pavšalnega nadomestila. Davčni organ o tem izda ugotovitveno odločbo.

XIV. VRAČILO DDV

1. Vračilo DDV davčnim zavezancem

117. člen

(izvoznik)

(1) V skladu s četrtnim odstavkom 53. člena ZDDV se kot izvoznik šteje davčni zavezanec, pri katerem je vrednost izvoza (podatek iz polja 12 obrazca DDV-O), po podatkih iz predloženih obračunov za zadnjih 6 mesecev, večja od vsote obdavčenega, oproščenega in drugega prometa s pravico do odbitka vstopnega DDV, oproščenega prometa brez pravice do odbitka vstopnega DDV ter prometa po 5., 6. in 9. členu ZDDV (seštevek vrednosti iz polj 11, 13, 14 in 15 obrazca

DDV-O) za isto obdobje, in ki hkrati v istem obdobju, v vsaj dveh zaporednih obračunih izkazuje presežek vstopnega DDV. Za davčne zavezance, ki vlagajo polletne obračune se presežek vstopnega DDV ugotavlja v obdobju dveh polletnih obračunov.

(2) Davčni zavezanci iz prvega odstavka tega člena predložijo davčnemu organu vlogo za pridobitev statusa izvoznika, v kateri navedejo:

– firmo oziroma ime in sedež (naslov) oziroma stalno prebivališče,

– davčno številko.

(3) Davčni organ po prejemu vloge iz prejšnjega odstavka izda davčnemu zavezancu odločbo o izpolnjevanju pogojev za izvoznika iz drugega odstavka 53. člena ZDDV za obdobje največ 12 mesecev.

(4) Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka tega člena lahko tistim davčnim zavezancem, ki jim je bila na podlagi prejšnjega odstavka izdana odločba o izpolnjevanju pogojev za izvoznika, davčni organ v roku 30 dni po poteku obdobja iz tretjega odstavka tega člena, na podlagi podatkov iz obrazca DDV-O, izda odločbo o izpolnjevanju pogojev za izvoznika za naslednje obdobje največ 12 mesecev, po uradni dolžnosti.

(5) Prejšnji odstavek se nanaša tudi na davčne zavezance, ki jim je bil status izvoznika dodeljen v letu 2001.

2. Vračilo DDV davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža v Sloveniji

118. člen

(splošno)

(1) Tuja oseba, ki opravlja dejavnost iz drugega odstavka 13. člena ZDDV preko podružnice v Sloveniji in tuja oseba, ki je zaradi opravljanja te dejavnosti v Sloveniji imenovala davčnega zastopnika, nima pravice do vračila DDV na podlagi 54. člena ZDDV, ima pa na podlagi predložitve obračuna DDV pravico do odbitka vstopnega DDV, če izpolnjuje pogoje iz 40. člena ZDDV.

(2) Tuja oseba, ki opravi obdavčljiv promet v Sloveniji, pa ne imenuje davčnega zastopnika, nima pravice do vračila DDV povezanega s tem obdavčljivim prometom na podlagi 54. člena ZDDV.

(3) Prejšnji odstavek se ne nanaša na tujo osebo, ki opravi promet storitev iz tretjega odstavka 17. člena ZDDV osebi, ki je v skladu z ZDDV davčni zavezanec, registriran za obračunavanje DDV.

119. člen

(vlagatelj zahtevka za vračilo)

(1) Davčni zavezanec, ki ima pravico do vračila DDV na podlagi 54. člena ZDDV, predloži zahtevek za vračilo DDV pri Davčnemu uradu Ljubljana.

(2) Davčni urad Ljubljana odloči o vračilu DDV na podlagi izpolnjenega zahtevka za vračilo DDV.

(3) V zahtevku za vračilo DDV mora davčni zavezanec navesti podatke, ki so predpisani z obrazcem "Zahtevek za vračilo DDV davčnemu zavezancu, ki nima sedeža v Sloveniji", ki je v prilogi VI k temu pravilniku in je njegov sestavni del.

(4) Zahtevek za vračilo DDV na podlagi 54. člena ZDDV lahko namesto davčnega zavezanca na podlagi pooblastila predloži tudi druga oseba. Pooblastilo za zastopanje v postopku se pisno predloži davčnemu organu, ali pri davčnemu organu da ustno na zapisnik. Davčni organ lahko v dvomu zahteva, naj se pooblastilo za zastopanje v postopku vračanja overi pri notarju. Ne glede na pooblastilo lahko davčni organ v postopku neposredno od zastopanege zahteva posamezna dokazila ali izjave.

120. člen

(zahtevek za vračilo)

(1) Vlagatelj zahtevka za vračilo DDV, lahko uveljavlja vračilo DDV, ki mu je bil zaračunan v zvezi z nabavami premičnin ali storitev v Sloveniji, oziroma DDV, ki mu je bil zaračunan pri uvozu blaga.

(2) Vlagatelj lahko zahtevek za vračilo DDV vloži za obdobje najmanj šestih mesecev in največ za obdobje koledarskega leta.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek, se lahko zahtevek za vračilo DDV nanaša na obdobje, ki je krajše od šestih mesecev, če to obdobje predstavlja preostanek koledarskega leta. Ta zahtevek lahko vključuje tudi DDV, zaračunan na računih ali ob uvozu, ki ga vlagatelj zahtevka ni uveljavljal v prejšnjem obdobju in zadeva transakcije, zaključene v tekočem koledarskem letu.

(4) Vlagatelj zahtevka mora izpolnjenemu zahtevku priložiti:

- račune oziroma ustrezne uvozne dokumente v izvorniku;
- potrdilo pristojnega organa države, kjer ima sedež, da je dolžan obračunavati DDV v tej državi (potrdilo ne sme biti starejše od enega leta).

(5) Vlagatelj zahtevka mora na zahtevku potrditi:

- da v Sloveniji v obdobju, na katerega se zahtevek nanaša, ni opravil nobenega prometa blaga oziroma storitev, razen prevoznih in s prevozom povezanih storitev, za katere velja oprostitev v skladu s 5. točko 28. člena, 31. členom ali prvim odstavkom 32. člena ZDDV ter storitev, od katerih mora v skladu s 3. točko 12. člena ZDDV, DDV plačati izključno oseba, kateri so bile storitve opravljene;

- da so dani podatki resnični ter,

- da bo povrnil katerikoli po pomoti ali neupravičeno pridobljeni znesek DDV.

(6) Zahtevek za vračilo DDV se predloži Davčnemu uradu Ljubljana najpozneje v šestih mesecih po poteku koledarskega leta, v katerem je bil DDV obračunan.

121. člen

(omejitve vračil)

(1) Če se zahtevek za vračilo DDV nanaša na obdobje šestih mesecev, zahtevani znesek za vračilo ne sme biti nižji od 50.000 tolarjev.

(2) Če se zahtevek za vračilo DDV nanaša na obdobje koledarskega leta oziroma na preostanek koledarskega leta v skladu s tretjim odstavkom 120. člena tega pravilnika, zahtevani znesek za vračilo ne sme biti nižji od 12.000 tolarjev.

122. člen

(roki vračil)

(1) Davčni organ mora vsak predložen račun ter uvozni dokument ožigosati in jih vrniti vlagatelju zahtevka v roku 30 dni od njihovega prejema.

(2) Davčni organ mora o zahtevku odločiti v šestih mesecih od vložitve zahtevka.

(3) Če davčni organ odobri vračilo DDV, mora biti vračilo izvršeno v roku iz prejšnjega odstavka, in sicer na račun vlagatelja v Sloveniji ali pa na njegove stroške v tujino ali, na zahtevo vlagatelja, na račun druge osebe.

(4) Vračilo DDV se prizna davčnim zavezancem samo ob pogoju reciprocitete.

3. Vračilo DDV v potniškem prometu

a) Splošno

123. člen

(pogoji za vračilo DDV)

(1) Kupec, ki v Sloveniji nima niti stalnega niti začasnega bivališča in iznese blago, kupljeno v Sloveniji, vključno z

nadomestnimi deli, ki so zaradi popravila ali servisiranja vgrajeni v motorna vozila, plovila ali letala, registrirana izven davčnega območja, ima v skladu s pogoji iz 55. člena ZDDV in tega pravilnika pravico zahtevati vračilo DDV, plačanega za izneseno blago.

(2) Pri vračilu DDV iz prejšnjega odstavka, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

- da je vrednost kupljenega blaga z vključenim DDV (brez izdelkov, navedenih v tretjem odstavku tega člena) na enem oziroma več računih, izdanih istega dne pri istem prodajalcu višja od 15.000 tolarjev;

- da je davčni zavezanec - prodajalec za prodano blago izdal izpolnjen obrazec DDV-VP ali drug dokument, katerega vsebina ustreza obrazcu DDV-VP (v nadaljevanju: obrazec DDV-VP). Obrazcu mora biti priložen izvornik računa oziroma računov iz prejšnje točke;

- da je kupec iznesel blago iz Slovenije v roku treh mesecev od dneva nakupa. Kot iznos blaga se šteje tudi pošiljanje blaga po pošti ali na drug primeren način pod pogojem, da kupljeno blago zapusti carinsko območje Slovenije;

- da je kupljeno blago dano na vpogled carinskemu organu, ki po pregledu overi izvornik obrazca DDV-VP in izvornike priloženih računov in vpiše datum iznosa blaga iz Slovenije.

(3) Pravica do vračila DDV v skladu s tem členom se ne nanaša na mineralna olja, alkohol, alkoholne pijače in tobakne izdelke.

(4) Vsebina obrazca DDV-VP je v prilogi VII k temu pravilniku in je njegov sestavni del.

124. člen

(obveznosti prodajalca)

(1) Prodajalec izda obrazec DDV-VP na zahtevo kupca. Obrazec DDV-VP se izpolni v treh izvodih, od katerih izvornik in eno kopijo zadrži kupec, drugo kopijo pa prodajalec hrani v svoji dokumentaciji.

(2) Prodajalec v obrazcu DDV-VP izkaže celotni plačani znesek, znesek plačila brez DDV, stopnjo DDV, znesek DDV in skupni znesek DDV, ki se vrača kupcu ter vpiše evidenčno številko tega obrazca iz evidence izdanih obrazcev DDV-VP. Evidenčna številka obrazca DDV-VP se vpiše v prvi vrstici ob nazivu obrazca.

(3) Prodajalec mora voditi posebno evidenco o izdanih obrazcih DDV-VP ter o vračilu DDV kupcem iz 55. člena ZDDV na obrazcu DDV-VE.

(4) Če prodajalec pooblasti drugo osebo za izvršitev vračila DDV svojim kupcem, mora tudi ta oseba voditi evidenco o vračilu DDV kupcem iz 55. člena ZDDV na obrazcu DDV-VE. Če ista oseba izvršuje vračila za več prodajalcev, vodi evidenco ločeno po posameznem prodajalcu.

(5) Vsebina obrazca DDV-VE je v prilogi VIII k temu pravilniku in je njegov sestavni del.

125. člen

(način vračila)

(1) Kupcu se plačani DDV vrne, če v roku šestih mesecev od dneva izdaje obrazca DDV-VP dostavi s strani carinskega organa overjeni izvornik obrazca DDV-VP, skupaj z overjenimi izvorniki računov, prodajalcu oziroma drugi osebi, ki jo je prodajalec pooblastil za vračilo davka. Overjeni izvornik obrazca DDV-VP in overjeni izvorniki računov predstavljajo zahtevek za vračilo DDV.

(2) Zahtevek za vračilo DDV lahko kupec predloži osebno, po drugi pravni ali fizični osebi ali po pošti. Če kupec predloži zahtevek po pošti, mora navesti tudi številko računa, na katerega naj se mu vrne plačani DDV.

(3) Če kupec izpolnjuje pogoje za vračilo DDV, se mu znesek izplača v gotovini ali pa se v roku petnajstih dni od dneva prejema zahtevka znesek vplača na račun, ki ga je navedel kupec v zahtevku.

126. člen

(carinski nadzor)

(1) Carinski organ mora pred overitvijo izpolnjenega obrazca DDV-VP ugotoviti:

- da so podatki iz potne listine enaki podatkom iz obrazca DDV-VP;
- da je blago, dano na vpogled, istovetno blagu, navedenem v obrazcu DDV-VP in na priloženem računu ali računih;
- da je znesek z vključenim DDV v obrazcu DDV-VP večji od 15.000 tolarjev;
- da kupljeno blago ni bilo uporabljeno v Sloveniji in je carinskemu organu predloženo v roku treh mesecev od dneva nakupa v Sloveniji;
- da je izvirnik obrazca DDV-VP overil in podpisal prodajalec ter vpisal evidenčno številko.

(2) Carinski organ overi izvirmike računov in obrazec DDV-VP s podpisom in žigom ter v obrazec DDV-VP vnese datum iznosa blaga iz carinskega območja Slovenije. Izvirmike računov in obrazec DDV-VP vrne kupcu, en izvod obrazca pa zadrži za potrebe naknadnega nadzora iznosa blaga iz Slovenije.

127. člen

(vračilo DDV s strani davčnega organa)

(1) Davčni zavezanec pridobi pravico do vračila DDV s strani davčnega organa na podlagi predložitve obrazca DDV-VP, potem ko je v skladu s pogoji iz 125. člena tega pravilnika kupcu vrnil DDV za blago, ki ga je kupec pri njem nabavil in iznesel iz Slovenije.

(2) Davčni zavezanec iz prejšnjega odstavka predloži zahtevek za vračilo vrnjenega DDV pri pristojnemu davčnemu organu.

(3) Davčni organ odloči o vračilu DDV na podlagi predloženih obrazcev DDV-VP in s strani carinskega organa potrjenih računov, obrazcev DDV-VE in dokazila o izplačilu DDV kupcu.

(4) Zahtevek se lahko vloži po preteku meseca, v katerem je prodajalec ali druga oseba vrnila DDV kupcu.

b) Posebne določbe za vračilo DDV v mejnih prodajalnah

128. člen

(splošno)

(1) Imetnik mejne prodajalne, ki posluje za izstopno mejno kontrolo, lahko izvaja vračilo DDV v potniškem prometu v skladu s splošno ureditvijo (123. do 126. člen tega pravilnika) ali v skladu s 129. do 132. členom tega pravilnika.

(2) Če s 128. do 131. členom tega pravilnika ni drugače določeno se tudi za prodajalne iz prejšnjega odstavka primer- no upoštevajo določbe 123. do 127. člena tega pravilnika.

129. člen

(vnaprej overjeni obrazci DDV-VP)

(1) Carinski urad lahko na podlagi pisnega zahtevka dovoli imetniku mejne prodajalne iz prvega odstavka prejšnjega člena, da za izvrševanje vračila DDV kupcem, ki v Sloveniji nimajo stalnega niti začasnega bivališča, ki zapuščajo carinsko območje Republike Slovenije, uporablja vnaprej overjene obrazce DDV-VP.

(2) Krajevno pristojni carinski urad izda odločbo o zahtevku iz prejšnjega odstavka v pisni obliki in v primeru ugo-

tve zahtevku v njej določi pogoje uporabe vnaprej overjenih obrazcev in način izvajanja kontrole.

(3) Carinski urad lahko izda dovoljenje iz prvega odstavka tega člena, če imetnik prodajalne iz prvega odstavka prejšnjega člena:

- uporablja vnaprej overjene obrazce DDV-VP le v zvezi z uveljavljanjem vračila DDV za kupce, ki v Sloveniji nimajo stalnega niti začasnega bivališča, ki izpolnjujejo pogoje iz prve alineje drugega odstavka 123. člena tega pravilnika in neposredno iznašajo v mejni prodajalni kupljeno blago iz slovenskega davčnega in carinskega območja;
- vodi posebno evidenco DDV-VE o izdajanju vnaprej overjenih obrazcev DDV-VP za vsako prodajalno, v zvezi s katero so mu bili obrazci izdani, posebej in
- nudi vsa druga potrebna jamstva za pravilno izvajanje postopka vračila DDV tujim potnikom.

(4) Carinski organ stalno preverja izpolnjevanje pogojev, pod katerimi je bilo dovoljenje izdano. Če kateri od pogojev ni več izpolnjen, carinski organ razveljavi izdano dovoljenje in odvzame še neporabljene overjene obrazce DDV-VP.

130. člen

(pridobitev vnaprej overjenih obrazcev)

(1) Na podlagi dovoljenja iz prejšnjega člena in pisnega zahtevka imetnik prodajalne pri mejnem carinskem organu, kjer je mejna prodajalna, vnaprej overi obrazce DDV-VP. Carinski organ vnaprej overi število obrazcev, ki je predvidoma potrebno za enomesečno poslovanje mejne prodajalne. Vsak obrazec, ki je predložen v predhodno overitev mora biti opremljen z žigom vložnika zahtevka in navedbo mejne prodajalne, v kateri se bo uporabljal.

(2) Ob vložitvi ponovnega zahtevka za overitev novih obrazcev DDV-VP imetnik mejne prodajalne carinskemu organu predloži kopijo oziroma izpis posebne evidence DDV-VE za obdobje od prejšnje overitve obrazcev. Iz evidence oziroma priloženih dokumentov mora biti jasno razvidna tudi količina še neporabljenih vnaprej overjenih obrazcev DDV-VP. Imetnik prodajalne mora predložiti tudi poškodovane ali pomotoma izpolnjene overjene obrazce DDV-VP, ki jih carinski organ zadrži in uradno uniči.

(3) Imetnik mejne prodajalne, ki preneha s poslovanjem mora carinskemu organu nemudoma posredovati vse še neporabljene vnaprej overjene obrazce DDV-VP in končno evidenco DDV-VE. Carinski organ neporabljene vnaprej overjene obrazce uradno uniči.

(4) Prenos vnaprej overjenih obrazcev iz ene prodajalne v drugo ni dovoljen.

131. člen

(posebne obveznosti prodajalca)

(1) Imetnik mejne prodajalne mora hraniti vnaprej overjene obrazce DDV-VP s posebno skrbnostjo v prostorih prodajalne, za katero so bili pridobljeni.

(2) Vnaprej overjeni obrazci DDV-VP morajo biti oštevilčeni, evidenco izdanih vnaprej overjenih obrazcev DDV-VP pa mora imetnik mejne prodajalne voditi v prostorih prodajalne tako, da lahko carinski organ vsak trenutek preveri, komu je bil obrazec z določeno zaporedno številko izdan (ime, priimek, številka potne listine potnika, država, ki je potno listino izdala ter potovalna destinacija potnika) ter kdaj je bil izdan.

(3) Imetnik mejne prodajalne, ki pridobi dovoljenje iz 129. člena tega pravilnika sme kupcu izdati obrazec DDV-VP, ki ga je carinski organ overil vnaprej, če:

- so izpolnjeni pogoji iz prve alineje drugega odstavka 123. člena tega pravilnika;
- kupec skupaj z blagom neposredno po nakupu v mejni prodajalni zapušča slovensko carinsko in davčno območje;

– na računu označi, da je bil za blago na računu izdan vnaprej potrjeni obrazec DDV-VP.

(4) Imetnik prodajalne iz 128. člena tega pravilnika mora ob uporabi vnaprej overjenega obrazca DDV-VP v okencu 2 tega obrazca poleg podatka o državi, ki je izdala potno listino kupca, vpisati tudi podatek o tem, kam je potnik namenjen po nakupu blaga v mejni prodajalni.

(5) Imetnik mejne prodajalne kupcu izroči izvornik vnaprej overjenega obrazca DDV-VP, eno kopijo shrani za svojo evidenco, eno kopijo pa shrani za potrebe carinskega nadzora. Kopije porabljenih obrazcev DDV-VP, ki jih je shranil za potrebe carinskega nadzora, mora do drugega delovnega dne v tednu za predhodni teden oddati carinskemu organu, ki je vnaprej overil obrazec DDV-VP.

(6) Če imetnik prodajalne iz 128. člena tega pravilnika po prodaji blaga zadrži izvornik vnaprej overjenega obrazca DDV-VP in račun, ker je kupcu v skladu s 125. členom tega pravilnika takoj vrnil plačani DDV, kupcu izda dodatno kopijo računa, na kateri posebej vidno označi, da je bil plačani DDV že vrnjen na podlagi vnaprej overjenega obrazca DDV-VP. Ta račun služi potniku kot dokazilo o nakupu blaga v mejni prodajalni v skladu s 7. členom zakona o preoblikovanju prostih carinskih prodajaln na cestnih mejnih prehodih z državami članicami Evropskih skupnosti, ki delujejo v okviru Evropske unije, v mejne prodajalne in posebnih ukrepih nadzora teh prodajaln (Uradni list RS, št. 62/01).

132. člen

(poseben carinski nadzor)

Carinski organ sme kadarkoli v mejni prodajalni iz 128. člena tega pravilnika preverjati, ali imetnik prodajalne hrani, uporablja in evidentira vnaprej overjene obrazce DDV-VP v skladu z zakonom in s tem pravilnikom.

XV. KNJIGOVODSTVO DAVČNEGA ZAVEZANCA IN HRAMBA DOKUMENTACIJE

133. člen

(splošno)

(1) Podlaga za knjigovodsko evidentiranje davčno pomembnih dogodkov, sprememb in dejstev so ustrezne listine, kot so: izdani in prejeti računi, knjigovodske listine o plačilih in izplačilih, uvozne in izvozne carinske deklaracije, odločbe carinskega organa ter druge listine, s katerimi se dokazuje izvozna dobava kot tudi vse druge listine, ki so pomembne za obračun in plačilo DDV ter odbitek vstopnega DDV (v nadaljnjem besedilu: listina).

(2) Knjigovodstvo davčnega zavezanca in knjige izdanih in prejetih računov se morajo voditi v skladu s predpisi o računovodstvu ter drugimi predpisi, ki urejajo vodenje knjig davčnega zavezanca.

(3) Listine, nastale na podlagi računalniške obdelave podatkov, je treba hraniti na nosilcih podatkov in v obliki, ki omogočajo ponovno predstavitev v prvotni nespremenjeni obliki.

134. člen

(zagotavljanje podatkov)

(1) Davčni zavezanec mora zaradi zagotovitve predpisanih podatkov voditi knjigo izdanih računov (obrazec I-RAČ), knjigo prejetih računov (obrazec P-RAČ) ter posebno evidenco o vstopnem DDV pri uvozu blaga (obrazec E-UVOZ).

(2) Če davčni zavezanec v okviru knjige prejetih in knjige izdanih računov ne more zagotoviti vseh potrebnih podatkov za izpolnjevanje obračuna DDV, lahko spremlja podatke tudi v ločenih knjigah.

(3) Oblika in vsebina obrazca I-RAČ, obrazca P-RAČ ter obrazca E-UVOZ so v prilogah IX, X in XI k temu pravilniku in so njegov sestavni del.

(4) Če davčni zavezanec v svojem knjigovodstvu zagotavlja vse podatke, ki so potrebni za ugotavljanje davčne osnove oziroma DDV, kakor tudi vstopnega DDV, ni dolžan posebej voditi knjig, ki so predpisane s tem pravilnikom in o tem obvesti pristojni davčni organ.

(5) Knjige se lahko prilagajajo avtomatski obdelavi podatkov, vendar se morajo zagotoviti najmanj predpisani podatki, pri čemer mora davčni zavezanec omogočiti izpis vseh podatkov, ki so sicer predpisani s knjigo prejetih in izdanih računov ter s posebno evidenco o vstopnem DDV pri uvozu.

135. člen

(knjiga izdanih računov)

(1) V knjigo izdanih računov (I-RAČ) se vpisujejo podatki, kot sledi:

- v stolpec 1 se vpiše zaporedna številka knjizbe;
- v stolpec 2 se vpiše datum knjizenja;
- v stolpec 3 se vpiše številka listine;
- v stolpec 4 se vpiše datum izstavitve listine;
- v stolpec 5 se vpišejo podatki o kupcu, ime in sedež oziroma stalno prebivališče;
- v stolpec 6 se vpiše davčna številka kupca oziroma prejemnika blaga oziroma storitev; ne vpisuje se davčne številke tujih kupcev in končnih potrošnikov;
- v stolpec 7 se vpiše vrednost obdavčenega prometa blaga in storitev z vračunanim DDV, ta znesek se nato razčlenjuje v stolpcih od 11 do 18;
- v stolpec 8 se vpiše vrednost oproščenega prometa za katerega ni pravice do odbitka vstopnega DDV (npr. po 26. in 27. členu ZDDV);
- v stolpec 9 se vpiše vrednost izvoza blaga iz listine s katero se dokazuje izvozna dobava oziroma izvoz;
- v stolpec 10 se vpisuje celotna vrednost prometa s pravico do odbitka vstopnega DDV, razen izvoza blaga (št. 9), in sicer: storitve v zvezi z uvozom blaga, če je vrednost teh storitev vključena v davčno osnovo v skladu z 2. točko drugega odstavka 22. člena ZDDV, promet blaga in storitev, ki je oproščen plačila DDV po 31. in 32. členu ZDDV, promet storitev po 1. in 4.a do 4.e točki 27. člena ZDDV, če se opravljajo za naročnika storitve, ki ima sedež oziroma stalno poslovno enoto izven Slovenije ali, če so te storitve neposredno povezane z blagom, ki je namenjeno izvozu in vrednost drugega prometa, ki daje pravico do odbitka vstopnega DDV kot npr.: promet storitev iz četrtega odstavka 17. člena ZDDV in promet blaga in storitev, opravljen izven Slovenije, ki daje davčnemu zavezancu pravico do odbitka vstopnega DDV po drugem odstavku 40. člena ZDDV.
- v stolpec 11 se vpiše znesek davčne osnove, od katere je davčnim zavezancem obračunan DDV po stopnji 8,5%;
- v stolpec 12 se vpiše znesek DDV, ki je davčnim zavezancem obračunan po stopnji 8,5%;
- v stolpec 13 se vpiše znesek davčne osnove, od katere je davčnim zavezancem obračunan DDV po stopnji 20%;
- v stolpec 14 se vpiše znesek DDV, ki je davčnim zavezancem obračunan po stopnji 20%;
- v stolpec 15 se vpiše znesek davčne osnove, od katere je končnim potrošnikom obračunan DDV po stopnji 8,5%;
- v stolpec 16 se vpiše znesek DDV, ki je končnim potrošnikom obračunan po stopnji 8,5%;
- v stolpec 17 se vpiše znesek davčne osnove, od katere je končnim potrošnikom obračunan DDV po stopnji 20%;
- v stolpec 18 se vpiše znesek DDV, ki je končnim potrošnikom obračunan po stopnji 20%.

(2) V knjigo izdanih računov se vpisuje tudi podatke o dnevnem iztržku, za katerega so izstavljeni računi po 35. členu ZDDV in je registriran z registrsko blagajno ter o dnevnem iztržku pri prodaji kmetijskih pridelkov na tržnicah, in sicer takole:

– v stolpca 3 in 4 se vpišejo podatki o knjigovodski listini, v kateri je obračun dnevnega iztržka, in sicer v stolpec 3 številka, v stolpec 4 datum;

– v stolpec 5 se vpiše "iztržek po blagajni" ali "prodaja na tržnici";

– v stolpec 7 se vpiše znesek skupnega dnevnega obdavčenega prometa z vračunanim DDV;

– v stolpec 15 se vpiše osnova za obračun DDV po stopnji 8,5%, ki se, če ni na razpolago dejanskih podatkov, izračuna tako, da se od skupnega prometa z vračunanim DDV po stopnji 8,5% odšteje vračunani DDV, ki se izračuna z uporabo preračunane davčne stopnje iz tretjega odstavka 38. člena tega pravilnika;

– v stolpec 16 se vpiše obračunani DDV po stopnji 8,5%, ki se, če ni na razpolago dejanskih podatkov, izračuna tako, da se na skupni promet z vračunanim DDV po stopnji 8,5% uporabi preračunana davčna stopnja iz tretjega odstavka 38. člena tega pravilnika;

– v stolpec 17 se vpiše osnova za obračun DDV po stopnji 20%, ki se, če ni na razpolago dejanskih podatkov, izračuna tako, da se od skupnega prometa z vračunanim DDV po stopnji 20% odšteje vračunani DDV, ki se izračuna z uporabo preračunane davčne stopnje iz tretjega odstavka 38. člena tega pravilnika;

– v stolpec 18 se vpiše obračunani DDV po stopnji 20%, ki se, če ni na razpolago dejanskih podatkov, izračuna tako, da se na skupni promet z vračunanim DDV po stopnji 20% uporabi preračunana davčna stopnja iz tretjega odstavka 38. člena tega pravilnika. V obračunu dnevnega iztržka morajo biti razvidni podatki o številkah računov (od... do...), ki so zajeti v obračunu dnevnega iztržka.

(3) V knjigo izdanih računov se ločeno vpisuje tudi podatki o iztržku, za katerega po 76. členu tega pravilnika niso izstavljeni računi po 35. členu ZDDV, se pa zanj sestavi poseben obračun iztržka.

(4) V knjigo izdanih računov se vpisujejo tudi računi, s katerimi se naknadno popravljajo obračun DDV.

(5) V knjigo izdanih računov se lahko računi, izstavljeni po 35. členu ZDDV osebno, ki niso davčni zavezanci, vpisujejo na podlagi dnevnega zbirnika.

136. člen

(knjiga prejetih računov)

(1) V knjigo prejetih računov (P-RAČ) se vpisujejo podatki, kot sledi:

– v stolpec 1 se vpiše zaporedna številka knjižbe;

– v stolpec 2 se vpiše datum knjiženja;

– v stolpec 3 se vpiše datum prejema listine, za uveljavljanje zneska pavšalnega nadomestila kot vstopnega DDV pa datum plačila;

– v stolpec 4 se vpiše številka listine;

– v stolpec 5 se vpiše datum listine;

– v stolpec 6 se vpiše ime in sedež oziroma stalno prebivališče dobavitelja;

– v stolpec 7 se vpiše davčna številka dobavitelja; ni potrebno vpisovati davčne številke dobavitelja iz tujine in dobavitelja, ki v skladu s 45. členom ZDDV ni dolžan obračunavati DDV;

– v stolpec 8 se vpiše vrednost iz listine z vračunanim DDV od vseh obdavčenih nabav blaga oziroma prejetih storitev, ne glede na to, ali ima davčni zavezanec pravico do odbitka vstopnega DDV ali ne, znesek vračunanega DDV izkazanega na listini se razporeja v stolpca 10 in 11;

– v stolpec 9 se vpiše vrednost iz listine za nabave za katere je predpisana oprostitvev plačila DDV;

– v stolpec 10 se vpiše podatek o skupnem znesku vstopnega DDV, ki se sme odbiti in je izkazan na listini, ta znesek se razporeja v stolpce 12, 13., 15, 16 ter 18;

– v stolpec 11 se vpiše znesek vstopnega DDV, ki se ne sme odbiti v skladu s tretjim, petim, osmim in devetim odstavkom 40. člena zakona;

– v stolpec 12 se vpiše znesek DDV, obračunan po 8,5% stopnji od nabav na domačem trgu, ki se sme odbiti;

– v stolpec 13 se vpiše znesek DDV, obračunan po 20% stopnji od nabav na domačem trgu, ki se sme odbiti;

– v stolpec 14 se vpiše davčna osnova od nabav od davčnih zavezancev, ki nimajo sedeža v Sloveniji;

– v stolpec 15 se vpiše znesek DDV po 8,5% stopnji od nabav od davčnih zavezancev, ki nimajo sedeža v Sloveniji, ki se sme odbiti;

– v stolpec 16 se vpiše znesek DDV po 20% stopnji od nabav od davčnih zavezancev, ki nimajo sedeža v Sloveniji, ki se sme odbiti;

– v stolpec 17 se vpiše podatek o osnovi iz računa po sedmem odstavku 116. člena tega pravilnika, če je kupec pavšalno nadomestilo tudi plačal; v primeru delnega plačila pavšalnega nadomestila se vpiše podatek o osnovi, ki se nanaša na to delno plačilo;

– v stolpec 18 se vpiše znesek pavšalnega nadomestila, plačanega po tretjem odstavku 46. člena ZDDV, ki se sme odbiti v skladu s 3. točko šestega odstavka 40. člena ZDDV.

(2) V knjigo prejetih računov se vpisujejo tudi računi, s katerimi se naknadno popravljajo vstopni DDV.

(3) V knjigo prejetih računov se lahko zbirno z internim dokumentom knjižijo zneski, ki so zaračunani na dokumentih, ki niso podlaga za odbitek vstopnega DDV (na primer bančne provizije, ipd.), ki jih zaračuna davčni zavezanec za opravljen promet blaga in storitev.

137. člen

(posebna evidenca o vstopnem DDV pri uvozu blaga)

V posebno evidenco o vstopnem DDV pri uvozu blaga (E-UVOZ) se vpisujejo podatki, kot sledi:

– v stolpec 1 se vpiše zaporedna številka;

– v stolpec 2 se vpiše datum knjiženja;

– v stolpec 3 se vpiše datum prejema listine;

– v stolpec 4 se vpiše carinski postopek, ki se označi s šifro iz šifrantu 10 (šifrant postopkov), ki je naveden v prilogi 20 uredbe za izvajanje carinskega zakona;

– v stolpec 5 se vpiše številka listine;

– v stolpec 6 se vpiše datum listine;

– v stolpec 7 se vpiše davčna osnova pri uvozu blaga;

– v stolpec 8 se vpiše vrednost iz listine za uvoz blaga za katerega je predpisana oprostitvev plačila DDV;

– v stolpec 9 se vpiše skupni znesek vstopnega DDV, ki se sme odbiti in je izkazan na listini, ta znesek se razporeja v stolpca 11 in 12;

– v stolpec 10 se vpiše znesek vstopnega DDV, ki se ne sme odbiti v skladu s petim odstavkom 40. člena ZDDV in v primerih iz 90. člena tega pravilnika;

– v stolpec 11 se vpiše znesek vstopnega DDV, zaračunan pri uvozu blaga, ki se sme odbiti, po 8,5% stopnji;

– v stolpec 12 se vpiše znesek vstopnega DDV, zaračunan pri uvozu blaga, ki se sme odbiti, po 20% stopnji.

138. člen

(zaključek knjige prejetih, knjige izdanih računov ter posebne evidenco o vstopnem DDV pri uvozu blaga)

(1) Zneski, vpisani v knjigah izdanih in prejetih računov ter posebni evidenci o vstopnem DDV pri uvozu blaga se za vsako davčno obdobje seštejejo in uporabljajo za sestavljanje obračuna DDV.

(2) Knjige prejetih in izdanih računov ter posebne evidencije o vstopnem DDV pri uvozu blaga se za vsako davčno obdobje zaključijo na način, kot to določajo računovodskimi predpisi za zaključevanje drugih poslovnih knjig.

139. člen

(hramba dokumentacije)

Dokumentacija iz 57. člena ZDDV se lahko hrani tudi na mikrofilmu oziroma na drugem mediju, vendar tako, da jo je mogoče kadarkoli prikazati na zaslonu ali jo izpisati.

XVI. REGISTRACIJA DAVČNIH ZAVEZANCEV

140. člen

(pričetek in prenehanje registracije za DDV)

(1) Pravna ali fizična oseba lahko pridobi status davčnega zavezanca za obračunavanje DDV (v nadaljnjem besedilu: zavezanec za DDV) že s prvimi, navzven vidnimi aktivnostmi, ki so usmerjene na opravljanje dejavnosti. Te aktivnosti so npr. pridelava dela, prva nabava blaga, nakup opreme ipd.

(2) Pravna ali fizična oseba iz prejšnjega odstavka pridobi status zavezanca za DDV z odločbo, izdano v skladu z drugim odstavkom 58. člena ZDDV.

(3) Oseba iz prvega odstavka tega člena kot dokazilo, da namerava opravljati dejavnost, davčnemu organu, skupaj s prijavo za registracijo predloži npr. pogodbe ali predpogodbe, poslovni načrt, listine o nabavah za namene opravljanja dejavnosti ipd.

(4) Status zavezanca za DDV preneha z zadnjimi aktivnostmi podjetja oziroma s prenehanjem opravljanja dejavnosti.

(5) Davčni zavezanec preneha opravljati dejavnost za potrebe ZDDV z izbrisom iz sodnega oziroma drugega ustreznega registra, ali če davčni organ v postopku ugotovi, da je zavezanec za DDV prenehal opravljati dejavnost iz 13. člena ZDDV, zaradi katere se je registriral za DDV ter v primeru, ko ni predložil obračuna DDV v zadnjih 12 mesecih.

(6) Začasno prenehanje dejavnosti ne vpliva na status zavezanca za DDV. Za začasno prenehanje dejavnosti se šteje, če ima davčni zavezanec namen nadaljevati dejavnost, oziroma v doglednem času ponovno pričeti z opravljanjem dejavnosti.

(7) Davčni zavezanec mora na dan izbrisa iz registra zavezancev za DDV, ki ga z odločbo določi davčni organ, popisati zaloge blaga. DDV obračunan v skladu s 3. točko 6. člena ZDDV, vključni v obračun DDV, ki ga sestavi za davčno obdobje, ki se konča z dnem izbrisa iz registra zavezancev za DDV. Če davčni organ določi prvi dan meseca, kot dan izbrisa iz registra zavezancev za DDV, se davčno obdobje konča z zadnjim dnem predhodnega meseca.

(8) Davčnemu zavezancu, ki se mu med letom spremeni pravni status zemljišč v uporabi gospodinjstva za toliko, da bi to pomenilo znižanje katastrskega dohodka pod znesek, določen v drugem odstavku 45. člena ZDDV, lahko davčni organ na njegovo zahtevo izda odločbo o prenehanju registracije za DDV.

141. člen

(prijava za registracijo)

(1) Davčni zavezanec se mora prijaviti davčnemu organu, kjer je vpisan v davčni register zaradi vpisa v register zavezancev za DDV. Davčnemu organu se mora prijaviti tudi tuja oseba, ki nima sedeža v Sloveniji.

(2) Za davčnega zavezanca iz drugega odstavka 45. člena ZDDV, katerega katastrski dohodek gospodinjstva za zadnje leto presega znesek 1.500.000 tolarjev, določi zavezanost za DDV davčni organ po uradni dolžnosti do 31. marca tekočega leta; ta postane davčni zavezanec s 1. aprilom tekočega leta.

(3) Davčnega zavezanca iz drugega odstavka 45. člena ZDDV določi davčni organ po uradni dolžnosti izmed oseb, ki

imajo med člani gospodinjstva najvišji katastrski dohodek. Pred vpisom zavezanosti za DDV po uradni dolžnosti davčni organ o določitvi predstavnika obvesti gospodinjstvo, ki lahko v petnajstih dneh po prejemu obvestila določi drugega predstavnika gospodinjstva. O določitvi drugega predstavnika gospodinjstva podajo polnoletni člani gospodinjstva lastnoročno podpisano izjavo.

(4) Če se pravni status zemljišč v uporabi članov gospodinjstva glede na zemljišča, upoštevana pri odmeri davka iz kmetijstva za preteklo leto, spremeni tako, da bi to pomenilo znižanje katastrskega dohodka pod znesek, določen v drugem odstavku 45. člena ZDDV in ta sprememba do konca preteklega leta še ni bila evidentirana v uradnih evidencah, predstavnik gospodinjstva v petnajstih dneh od prejema obvestila iz prejšnjega odstavka predloži davčnemu organu ustrezna dokazila o spremembi pravnega statusa (dokazilo o spremembi katastrske kulture ali katastrskega razreda v zemljiškem katastru, overovljena kupoprodajna ali druga pogodba o odtujitvi lastninske ali posebne pravice ter vloga za vpis v zemljiško knjigo, zakupna ali druga pogodba).

(5) V prijavi za registracijo mora davčni zavezanec navesti podatke, ki so predpisani z obrazcem DDV-P2, ki je v prilogi XII k temu pravilniku in je njegov sestavni del.

(6) Tuja oseba, ki opravi promet preko podružnice, se vpiše v register zavezancev za DDV najkasneje na dan, ko opravi prvi promet blaga oziroma storitev v Sloveniji; v prijavi za registracijo mora navesti podatke, ki so predpisani z obrazcem DDV-P3, ki je v prilogi XIII k temu pravilniku in je njegov sestavni del.

(7) Tuja oseba, ki opravlja dejavnost v Sloveniji in imenuje davčnega zastopnika, v obrazcu DDV-P3 navede tudi podatke o davčnem zastopniku.

XVII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

142. člen

(promet rabljenih osnovnih sredstev)

(1) Davčni zavezanec, ki opravi promet z rabljenim osnovnim sredstvom, od katerega pri nabavi ni imel pravice do odbitka vstopnega DDV, ker je bilo nabavljeno s plačilom davka od prometa proizvodov v skladu z zakonom o prometu davku, obračuna DDV od prodajne cene osnovnega sredstva, pri čemer sme odbiti kot vstopni DDV znesek, ki ga ugotovi po preračunani stopnji davka od prometa proizvodov od knjigovodske vrednosti osnovnega sredstva, vendar največ v višini, ki je enaka znesku DDV, obračunanem od tega prometa.

(2) Knjigovodska vrednost iz prejšnjega odstavka je zadnja ugotovljiva knjigovodska vrednost in se ugotavlja skladno z amortizacijsko stopnjo, ki je davčno priznan odhodek na podlagi zakona, ki ureja davek od dobička pravnih oseb.

143. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost ((Uradni list RS, št. 4/99, 45/99, 59/99, 110/99, 27/00, 17/00 – odl. US, 19/00 – odl. US, 27/00 – odl. US, 22/01, 28/01, 54/01, 106/01 in 28/02).

144. člen

(začetek veljavnosti in uporabe)

Ta pravilnik začne veljati 1. oktobra 2002.

Št. 16845/02

Ljubljana, dne 4. septembra 2002.

Minister
za finance
mag. Anton Rop l. r.

PRILOGA I: Potrdilo o opravljenem izvozu

.....
(ime in priimek oziroma firma, naslov oziroma sedež, davčna številka izdajatelja potrdila)

POTRDILO O OPRAVLJENEM IZVOZU

V skladu z osmim odstavkom 69. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 79/02) potrjujemo izvozno dobavo za upravičenca

.....
(ime in priimek oziroma firma, naslov oziroma sedež, davčna številka upravičenca)

na podlagi izvozne carinske deklaracije....., ki je bila vložena v imenu

(izpostava, številka)

carinskega deklaranta

(ime in priimek oziroma firma, naslov oziroma sedež, davčna številka izdajatelja potrdila)

Zap. št. imenovanja	Trgovsko ime	Količina	Vrednost v valuti	Statistična vrednost
1.				
2.				
3.				
.				
.				
.				

Skupni znesek iz fakture, preračunano v SIT, ki je priložena izvozni carinski deklaraciji, znaša:
.....

Znesek izvozne realizacije, ki se nanaša na imenovanega upravičenca v SIT:.....

Datum:

Žig

Podpis odgovorne osebe

Carinski organ izvoznega carinjenja potrjuje, da je bilo navedeno blago za upravičenca.....izvoženo na podlagi izvozne carinske deklaracije št.....v vrednosti SIT.

Datum:

Žig

Podpis carinskega delavca

Taksa SIT je plačana po tarifni številki 4/1 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/00, 44/00, 81/00 in 42/02) in nalepljena na dvojniku tega potrdila.

PRILOGA II: Obrazec DDV-O

Obrazec DDV-O

za obračun davka na dodano vrednost za obdobje: _____

Firma / Ime in priimek _____

00 01 Davčna številka 02 Davčna št. zastopnika

Sedež / Stalno prebivališče _____

I. Vrednosti so brez DDV**V SIT (brez stotinov)**

Obdavčen promet	11	<input type="text"/>	Obdavčene nabave	21	<input type="text"/>
Izvoz blaga	12	<input type="text"/>	Uvoz	22	<input type="text"/>
Oproščen in drug promet s pravico do odbitka vstop. DDV	13	<input type="text"/>	Oproščene nabave	23	<input type="text"/>
Oproščen promet brez pravice do odbitka vstop. DDV	14	<input type="text"/>	Nabavna vrednost nepremičnin	24	<input type="text"/>
Promet po 5., 6. in 9. členu ZDDV	15	<input type="text"/>	Nabavna vrednost drugih osnovnih sredstev	25	<input type="text"/>

II. Obračunani DDV**Vstopni DDV**

Od prodaje blaga in storitev			Od nabave blaga in storitev		
zavezancem za DDV 8,5%	31	<input type="text"/>	v Sloveniji 8,5%	41	<input type="text"/>
zavezancem za DDV 20%	32	<input type="text"/>	v Sloveniji 20%	42	<input type="text"/>
končnim potrošnikom 8,5%	33	<input type="text"/>	pri uvozu 8,5%	43	<input type="text"/>
končnim potrošnikom 20%	34	<input type="text"/>	pri uvozu 20%	44	<input type="text"/>
prejemniki blaga in storitev kot plačniki DDV	35	<input type="text"/>	Pavšalno Nadomestilo 4%	45	<input type="text"/>
			prejemniki blaga in storitev kot plačniki DDV	46	<input type="text"/>
obveznost DDV za davčno obdobje	51	<input type="text"/>	presežek DDV v davčnem obdobju	52	<input type="text"/>
			prenos iz preteklega obdobja	61	<input type="text"/>
plačilo DDV	71	<input type="text"/>	vračilo DDV	72	<input type="text"/>

Zahtevam vračilo
(obvezno obkrožiti)

03

NE	DA
----	----

Potrjujem resničnost navedenih podatkov.

V/Na _____ Podpis _____

Datum _____ Ime in priimek _____

PRILOGA III: Seznam pridelkov in storitev za katere je mogoče uveljaviti pavšalno nadomestilo

Seznam pridelkov in storitev za katere je mogoče uveljaviti pavšalno nadomestilo

Pavšalno nadomestilo je mogoče uveljaviti za naslednje kmetijske in gozdarske pridelke ter kmetijske in gozdarske storitve:

I. Kmetijski in gozdarski pridelki:

Skupina 1 - pridelki živinoreje:

1. Žive živali tarifne oznake: od 0101 do 0104;
2. Mleko in smetana tarifna oznaka 0401;
3. Gnojila živalskega ali rastlinskega izvora tarifna oznaka 3101 00 00;

Skupina 2 - poljščine, krmne rastline in drugi pridelki

1. Žita tarifne oznake: od 1001 do 1005; 1007 00 in 1008;
2. Žitna slama in žitne pleve tarifna oznaka 1213 00 00;
3. Oljna semena in plodovi tarifne oznake: 1201 00, od 1204 00 do 1207;
4. Druga semena tarifna oznaka 1209 razen 1209 30 00, 1209 99 10 in 1209 99 91;
5. Sladkorna pesa tarifna oznaka 1212 91 80;
6. Krmne rastline: tarifna oznaka 1214;
7. Užitarne vrtnine, koreni in gomolji: tarifne oznake: od 0701 do 0709 razen: 0709 51 00, 0709 52 00, 0709 90 31 in 0709 90 39;
8. Jagode-sveže tarifna oznaka 0810 10 00;
9. Gojena zdravilna zelišča in začimbe tarifne oznake: 0909, 0910 in 1211;

Skupina 3 - hmelj:

1. Hmelj tarifna oznaka 1210 00.

Skupina 4 - sveže sadje in oreški:

1. Užitarne gojene domače sadje in oreški tarifne oznake: 0802 razen 0802 90; 0804 20 10; 0807 razen 0807 20 00; od 0808 do 0810 razen 0810 10 00 in 0810 90; 0709 90 31 in 0709 90 39.

Skupina 5 - grozdje in vino

1. Sveže grozdje tarifna oznaka 0806 10;

PRILOGA III: Seznam pridelkov in storitev za katere je mogoče uveljaviti pavšalno nadomestilo

2. Vino in grozdni mošt tarifna oznaka 2204.

Skupina 6 - gozdarski pridelki

1. Les za ogrevanje tarifna oznaka 4401 10 00;

2. Neobdelan ali grobo obdelan les domačih lesnih vrst tarifne oznake: 4403 10 00, 4403 20 in od 4403 91 do 4403 99.

II. Kmetijske in gozdarske storitve

Skupina 7 - storitve v rastlinski pridelavi

1. Storitve za rastlinsko pridelavo pod oznako standardne klasifikacije dejavnosti A/01.412.

Skupina 8 - storitve v živinoreji

1. Storitve za živinorejo pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti A/01.42, razen nege, čuvanja in oskrbe hišnih živali ter storitev zatočišč za živali.

Skupina - 9 gozdarske storitve

1. Gozdarske storitve pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti A/02.02; dela pri vzdrževanju gozdnih cest in vlak ter dela pri gojenju, varstvu in izkoriščanju gozda.

Skupina 10 - skladiščenje pridelkov in priprava za trg

1. Shranjevanje kmetijskih in gozdarskih pridelkov na kmetiji;

2. Priprava pridelkov za trg.

PRILOGA IV: Obrazec DDV-VKP4

(datum prejema-izpolni davčni organ)

**VLOGA ZA PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE DO
PAVŠALNEGA NADOMESTILA VSTOPNEGA DAVKA NA DODANO VREDNOST ZA OBDOBJE
OD _____ DO 31.12.200 _____**

Predstavniki gospodinjstva

	Davčna številka
Priimek in ime	Datum rojstva
Naslov stalnega prebivališča	

Prosim za izdajo dovoljenja, na podlagi katerega bom uveljavljal/a pravico do pavšalnega nadomestila vstopnega DDV za spodaj označene skupine kmetijskih in gozdarskih pridelkov ter kmetijskih in gozdarskih storitev:

IZPOLNI VLOŽNIK		IZPOLNI DAVČNI ORGAN		
A - SKUPINE (obkroži številko)	KMETIJSKI IN GOZDARSKI PRIDELKI	zahtevane površine zemljišč po podatkih davčnega organa (obkroži)		upoštevajo se površine zemljišč na podlagi predložene dokumentacije (vpiši dokument)
1	Pridelki živinoreje	Da	Ne	
2	Poljščine, krmne rastline in drugi pridelki	Da	Ne	
3	Hmelj	Da	Ne	
4	Sveže sadje in oreški	Da	Ne	
5	Grozdje in vino	Da	Ne	
6	Gozdarski pridelki	Da	Ne	
B - SKUPINE (obkroži številko)	KMETIJSKE IN GOZDARSKE STORITVE			
7	Storitve v rastlinski pridelavi	Da	Ne	
8	Storitve v živinoreji	Da	Ne	
9	Gozdarske storitve	Da	Ne	
10	Skladiščenje pridelkov in priprava za trg	Da	Ne	
		Referent:		Referent:

Izjavljam, da bom uveljavljal/a pavšalno nadomestilo le za pridelke, ki so rezultat dejavnosti gospodinjstva, katerega predstavnik sem ter za storitve, opravljene v okviru dejavnosti istega gospodinjstva ali preko strojnega krožka drugemu kmečkemu gospodarstvu.

Plačila za dobavljene pridelke in storitve se bodo nakazovala na račun :

ki je odprt pri _____	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td> </tr> </table>											številka _____
	(šifra banke oz. hranilnice)											
ki je odprt pri _____	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td> </tr> </table>											številka _____
	(šifra banke oz. hranilnice)											
ki je odprt pri _____	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td> </tr> </table>											številka _____
	(šifra banke oz. hranilnice)											

S podpisom potrjujem resničnost podatkov.

Priloga: upravna taksa za _____ SIT.

V _____ dne _____

(podpis vlagatelja)

PRILOGA V: Obrazec DDV-OPN

OBRACUN PAVŠALNEGA NADOMESTILA DDV

(priimek in ime) _____ za obdobje veljavnosti dovoljenja od _____ do _____

(davčna številka), _____

(številka dovoljenja) _____

(naslov stalnega prebivališča) _____

Zapšt.	Davčna številka Kupca	Kupec blaga ali storitev - firma, ime	Sedež kupca - naslov	Znesek obračunanega pavšalnega nadomestila (4 %)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	SKUPAJ SIT :	

V _____ dne _____ (podpis)

PRILOGA VI: Zahtevek za vračilo DDV davčnemu zavezancu, ki nima sedeža v Sloveniji

Navedite vašo DDV številko!

<input type="checkbox"/>	Potrdilo o prejemu
--------------------------	--------------------

**ZAHTEVEK ZA VRAČILO DDV
DAVČNEMU ZAVEZANCU, KI NIMA
SEDEŽA V SLOVENIJI**

(Pred izpolnitvijo preberite navodila)

1	Firma/ ime in priimek vlagatelja zahtevka	
	Sedež firme/ ulica in hišna številka	
	Poštna številka, kraj in država	
2	Dejavnost vlagatelja zahtevka	
3	Podatki o davčnem uradu, DDV številko vlagatelja zahtevka v državi, kjer ima sedež oz. bivališče	
4	Obdobje na katerega se zahtevek nanaša	od mesec leto do mesec leto
5	Skupna vrednost zahtevka za vračilo (podrobneje opredeljeno na naslednji strani lista)	
6	Vračilo v polju 5 se zahteva na način določen v polju 7.	
7	Način vračila DDV (*)	
	Bančni račun	Vračilo po pošti
	Številka računa	Sifra (koda) banke
	Račun na ime	
	Banka in naslov banke	
8	Število priloženih dokumentov:	od tega: Računi: Uvozni dokumenti:
9 Vlagatelj zahtevka na tem mestu izjavlja:		
(a) da so bile premičnine in storitve opredeljene na drugi strani lista uporabljene za dejavnosti davčnega zavezanca:		
(b) da v Republiki Sloveniji, v času na katerega se zahtevek nanaša:		
<input type="checkbox"/> (*) ni opravil nobenega prometa blaga oziroma storitev, razen <input type="checkbox"/> (*) prevoznih in s prevozom povezanih storitev, za katere velja oprostitev v skladu s 5. točko 28. člena ZDDV, 31. členom ZDDV ali prvim odstavkom 32. člena ZDDV ter <input type="checkbox"/> (*) storitve, od katerih mora v skladu s 3. točko 12. člena ZDDV, DDV plačati izključno oseba, kateri so bile storitve opravljene.		
(c) da so dani podatki resnični		
* Vlagatelj se zaveže, da bo povrnil katerikoli po pomoti ali neupravičeno pridobljeni znesek DDV.		

PRILOGA VI: Zahtevki za vračilo DDV davčnemu zavezancu, ki nima sedeža v Sloveniji

10 Podrobnejše poročilo o zahtevanem vračilu DDV, ki se nanaša na obdobje vloženega zahtevka					
Zap. št.	Vrsta premičnine ali storitev	Firma, DDV številka, sedež dobavitelja blaga in storitev	Datum in številka računov ali drugih uvoznih dokumentov	Znesek zahtevka za vračilo DDV	Uradni zaznamek
Skupaj					

_____ podpis vlagatelja

_____ Uradni zaznamek

PRILOGA VI: Zahtevek za vračilo DDV davčnemu zavezancu, ki nima sedeža v Sloveniji

Navodila

- A. Zahtevek za vračilo DDV mora biti natisnjen in izpolnjen v slovenskem jeziku.
- B. Zahtevek mora biti izpolnjen z velikimi tiskanimi črkami in se predloži Davčnemu uradu Ljubljana najpozneje v šestih mesecih po poteku koledarskega leta, v katerem je bil DDV obračunan.
- C. Vlagatelj mora na zahtevku navesti DDV številko.
- D. Zahtevek za vračilo DDV se nanaša na promet premičnin oziroma storitev ter uvoz blaga. Vlagatelj lahko zahtevek za vračilo DDV vloži za obdobje najmanj šestih mesecev in največ za obdobje koledarskega leta. Zahtevek za vračilo DDV se lahko nanaša na obdobje, ki je krajše od šestih mesecev, če to obdobje predstavlja preostanek koledarskega leta. Ta zahtevek lahko vključuje tudi DDV, zaračunan na računih ali ob uvozu, ki ga vlagatelj zahtevka ni uveljavljal v prejšnjem obdobju in zadeva transakcije, zaključene v tekočem koledarskem letu.
- E. V 9 (a) vlagatelj zahtevka opiše dejavnost za katero je pridobival premičnine oziroma prejemal storitve, ki so v zahtevku opredeljene za vračilo DDV (npr. sodelovanje v mednarodnem sejmu, ki se je izvajal v od do, stojnica št., ali mednarodni prevoz blaga od do v).
- F. Ob predložitvi zahtevka mora vlagatelj predložiti tudi potrdilo pristojnega organa države kjer ima svoj sedež. S potrdilom se dokazuje, da je dolžan obračunavati DDV v tej državi. V kolikor pristojni davčni organ v Republiki Sloveniji že razpolaga z omejenim potrdilom, ki ni starejše od enega leta, vlagatelju zahtevka ni potrebno predložiti novega.
- G. Predloženi zahtevek morajo spremljati tudi računi oziroma ustrezni uvozni dokumenti v izvorniku, na podlagi katerih vlagatelj zahtevka potrjuje izkazano vrednost zahtevka za vračilo DDV.
- H. Na zahtevku je lahko izkazanih več računov oz. uvoznih dokumentov, katerih skupna vrednost zahtevanega vračila ne sme biti nižja od 12.000 tolarjev, če se zahtevek nanaša na obdobje koledarskega leta, oziroma na preostanek koledarskega leta, oziroma ne sme biti nižja od 50.000 tolarjev, če se zahtevek nanaša na obdobje šestih mesecev.
- I. Vsako nepošteno pridobljeno vračilo DDV bo moralo biti povrnjeno.

PRILOGA VII: Obrazec DDV-VP

Obrazec DDV-VP: (evidenčna številka)

1. PRODAJALEC (firma/ ime) (sedež oz. naslov) (davčna številka)	2. KUPEC (ime in priimek) (naslov) Št. potne listine: Država:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAHTEVEK ZA VRAČILO DDV

1. Številka(e) računa(ov)..... Datum računa(ov).....

2. VSEBINA

Zap.št.	znesek brez DDV	stopnja DDV	Znesek DDV	Vrednost z DDV
SKUPAJ				

3. NAČIN ODPREME BLAGA:

- s strani kupca
 po pošti
 s strani pooblaščenih oseb
 s strani špediterja

.....
(firma oz. ime in sedež oz. naslov pooblaščenih oseb ali špediterja)

4. POTRDI TEV/ZAVRNITEV CARINARNICE:	
4.1. Potrdilo carinarnice o iznosu blaga (datum) (podpis)	4.2. Potrdilo carinarnice o zavrnitvi overitve: (datum) (podpis)
4.3. Razlogi za zavrnitev zahtevka: <input type="checkbox"/> podatki v potni listini ne ustrezajo podatkom na zahtevku <input type="checkbox"/> blago ni istovetno z blagom, navedenim na zahtevku <input type="checkbox"/> znesek zahtevka ne presega 15.000,00 SIT <input type="checkbox"/> kupljeno blago se je uporabljalo v Sloveniji <input type="checkbox"/> zahtevek ni podpisan in overjen s strani prodajalca ter ni vpisane evidenčne številke <input type="checkbox"/> drugi razlogi	

Opomba: Način odpreme blaga in razlog zavrnitve potrditve se označita z znakom "X" v ustreznem okencu

.....
Datum izdaje obrazca.....
Štampiljka in podpis poobl. osebe prodajalca

Navodilo:

Povračilo DDV je možno pod pogojem, da

- ima kupec overjen izvornik ter kopijo zahtevka za vračilo DDV s strani carinskega organa
- podatki v potni listini ustrezajo podatkom v zahtevku
- pregledano blago ustreza blagu navedenemu v zahtevku
- vrednost kupljenega blaga z vključenim DDV na enem oziroma več računih, izdanih istega dne pri istem prodajalcu presega 15.000 SIT
- kupec ni uporabljal kupljenega blaga v Sloveniji in ga je carinskemu organu predložil v roku treh mesecev od dneva nakupa v Sloveniji
- je bilo kupljeno blago iznešeno iz Slovenije
- je carinski organ s podpisom in žigom overil zahtevek za vračilo DDV ter v obrazec DDV-VP vnesel datum iznosa blaga iz carinskega območja Slovenije
- je kupec oz. predlagatelj zahtevka predložil prodajalcu oziroma drugi osebi, ki jo je prodajalec pooblastil za vračilo, izpolnjen in overjen izvornik zahtevka v šestih mesecih od dneva izdaje zahtevka.

Kupec uveljavlja pravico do povračila plačanega DDV tako, da predloži prodajalcu oziroma drugi osebi, ki jo je prodajalec pooblastil za vračilo davka, izpolnjen in overjen izvornik zahtevka, ki ga kupec predloži osebno, po drugi pravni ali fizični osebi, ali po pošti. Zahtevek za vračilo DDV sestavlja overjen izvornik obrazca DDV-VP ter overjeni izvorniki računov.

Pravica do povračila DDV se ne nanaša na mineralna olja, alkohol in alkoholne pijače ter tobakne izdelke.

PRILOGA VIII: Obrazec DDV-VE

OBRAZEC DDV-VE

(firma / ime)
(sedež / prebivališče: kraj, ulica in hišna številka, poštna številka)
(davčna številka)

EVIDENCA O VRAČILU DDV KUPCEM IZ 55. ČLENA ZDDV

Številka: _____

Datum: _____

Zap. št.	Številka in datum obrazca DDV-VP	Številka in datum računa iz zahtevka	Vrednost (brez DDV)	Znesek DDV	Vrnjeni DDV	
					znesek	datum
S K U P A J						

Znesek vrnjenega DDV

SIT

Kraj in datum: _____

Podpis odgovorne osebe: _____

PRILOGA IX: Obrazec I-RAČ

 (Firma/ime in priimek)

 (Sedež, prebivališče: kraj, ulica in hišna številka, poštna številka)

 (davčna številka)

KNJIGA IZDANIH RAČUNOV

Zap. št.	Datum knjiženja	LISTINA				OPROŠČEN IN DRUG PROMET			DAVČNIM ZAVEZANECEM			OBDAVČEN PROMET			KONČNIM POTROŠNIKOM		
		Številka	Datum	Firma/ime ter sedež	Kupec	Vrednosti z DDV	Oproščen in promet brez pravice do odbitka vstopnega DDV	Izvoz blaga	Oproščen in drug promet s pravico do odbitka vstopnega DDV	Po stopnji 8,5%		Po stopnji 20%		Po stopnji 8%		Po stopnji 20%	
										Osnova	Znesek DDV	Osnova	Znesek DDV	Osnova	Znesek DDV	Osnova	Znesek DDV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SKUPAJ																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

PRILOGA X: Obrazec P-RAČ

(Firma/ime in priimek)

(Sedež, prebivališče: kraj, ulica in hišna številka, poštna številka)

(davčna številka)

KNJIGA PREJETIH RAČUNOV

Zap. št.	Datum		LISTINA				Vrednost z DDV	Oproščene nabave	SKUPNI ZNESEK VSTOPNEGA DDV, KI SE NE SME ODBITI	ZNESEK VSTOPNEGA DDV, KI SE SME ODBITI			Pavšalno nadomestilo				
	Knjižanja listine	Prejema listine	Številka	Datum	Dobavitelj	Davčna številka				Od nabav na domačem trgu	Osnova	Znesek DDV	Osnova	Znesek DDV	Osnova	Znesek	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SKUPAJ																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

PRILOGA XI: Obrazec E-UVOZ

(Firma/ime in priimek)

(Sedež, prebivališče: kraj, ulica in hišna številka, poštna številka)

(davčna številka)

POSEBNA EVIDENCA O VSTOPNEM DDV PRI UVOZU BLAGA

Zap. št.	Datum		Carinski postopek	LISTINA			Skupni znesek vstopnega DDV, ki se sme odbiti	Znesek vstopnega DDV, ki se ne sme odbiti	Znesek vstopnega DDV, ki se sme odbiti		
	Knjžzenja listine	Prejema listine		Številka	Datum	Davčna osnova pri uvozu blaga			Oproščene nabave	8,5 %	20%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				SKUPAJ							

PRILOGA XII: Obrazec DDV-P2

II. Dejavnost

12	šifra in naziv dejavnosti										
13	šifra in naziv dejavnosti, ki predstavlja večje deleže ustvarjenega prometa										%
											%
											%
14	kmetijska dejavnost										

III. Promet blaga in storitev

15	vrednost doseženega prometa blaga in storitev v preteklih 12 mesecih											V SIT
16	vrednost pričakovanega prometa blaga in storitev v prihodnjih 12 mesecih											V SIT
16 A	vrednost pričakovanega prometa blaga in storitev v prvem koledarskem letu											V SIT
17	višina katastrskega dohodka v preteklem letu											V SIT

IV. Drugi podatki

18	prostovoljna vključitev po 45. členu ZDDV	<input type="checkbox"/>
19	prostovoljna vključitev predstavnika gospodinjstva iz drugega odstavka 45. člena ZDDV	<input type="checkbox"/>

S podpisom potrjujem resničnost podatkov

V _____, dne _____

Podpis davčnega zavezanca

M.P.

PRILOGA XIII: Obrazec DDV-P3

datum	
vpisa	izbrisa

IZPOLNI DAVČNI URAD

OBRAZEC DDV-P3

za vpis tujih oseb v register zavezancev za DDV

I. Splošni podatki

01	DDV identifikacijska številka matičnega podjetja	
02	firma matičnega podjetja	
03	sedež matičnega podjetja	
04	ime podružnice	
05	naslov podružnice	
06	telefonske številke, fax, E-mail	
07	številke računov pri bankah in hranilnicah	
08	ime, priimek odgovorne osebe	
09	ime, priimek kontaktne osebe	

II. Dejavnost

10	šifra in naziv dejavnosti, ki jo opravlja v Sloveniji	
11	predvideno trajanje opravljanja dejavnosti v Sloveniji	

III. Podatki o davčnem zastopniku*

12	ime oz. firma davčnega zastopnika	
13	Davčna številka davčnega zastopnika	
14	sedež oz. stalno prebivališče davčnega zastopnika	
15	obdobje trajanja pooblastila o zastopanju (dokazilo o zastopanju je v prilogi)	
16	ime, priimek odgovorne osebe	
17	ime, priimek kontaktne osebe	

* izpolni tuja oseba, ki opravlja promet blaga oziroma storitev v Sloveniji in imenuje davčnega zastopnika

S podpisom potrjujem resničnost podatkov

V _____, dne _____

Podpis davčnega zavezanca
M.P.

3883. Pravilnik o nivojskih prehodih ceste preko železniške proge

Na podlagi tretjega odstavka 25. člena zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 85/00) izdaja minister, pristojen za promet, v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve

P R A V I L N I K o nivojskih prehodih ceste preko železniške proge

I. SPLOŠNA DOLOČILA

1. Uvodne določbe

1. člen

(Vsebina pravilnika)

(1) Ta pravilnik podrobneje predpisuje pogoje za določitev kraja nivojskega prehoda ceste preko železniške proge in njegovega tehničnega zavarovanja oziroma prostorske, gradbene, prometne, tehnične in varnostne pogoje na nivojskih prehodih.

(2) Pravilnik velja za proge javne železniške infrastrukture, proge drugih železnic in industrijske tire.

2. člen

(Pomen izrazov)

(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:

1. Nivojski prehod je križanje železniške proge in javne ceste ali nekategorizirane ceste, ki je dana v uporabo za cestni promet v istem nivoju (v nadaljevanju: NPR).


2. Cestni signal je svetlobni prometni znak, ki napoveduje približevanje vlaka oziroma spustitev zapornic ali polzapornic. Namenjen je zavarovanju NPR.

3. (Pol)zapornice so zapornice in polzapornice po pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah. To so drogovi, ki, kadar so v spodnji vodoravni legi, zapirajo cestišče.

4. Deljene zapornice so zapornice, ki so izvedene tako, da ločeno in časovno zakasnjeno zapirajo najprej desno, nato pa še levo polovico vozišča s strani približevanja cestnih vozil k NPR.

5. Povprečni letni dnevni promet – v nadaljevanju: PLDP vlakov in cestnih vozil.

6. Nevarno območje NPR je del ceste med mejo najmanjše oddaljenosti stabilnih objektov in naprav, ki je 3 metre od najbližje tirnice oziroma 3,75 m od osi najbližjega tira na strani približevanja NPR ("Andrejev križ", pogon (pol)zapornic itd.) in mejo nevarnega območja, ki je 2 metra za zadnjo tirnico oziroma 2,75 m od osi zadnjega tira pri oddaljevanju od NPR (slika 1).



7. Vklonno mesto je mesto na progi oziroma tiru, toliko oddaljeno od NPR, da zagotavlja celoten proces vklopa zavarovanja NPR. Opremljeno je z napravami za detekcijo železniških vozil oziroma koles železniških vozil, ki pri avtomatskih napravah za zavarovanje NPR ob navozu železniškega vozila vklopijo zavarovanje.

8. Približevalno območje je del proge oziroma tira pri NPR, zavarovanih z avtomatskimi napravami med vklopnim mestom in NPR, po katerem se vlak približuje NPR.

9. Oddaljevalno območje je del proge oziroma tira pri NPR, zavarovanih z avtomatskimi napravami med NPR ter vklopnim mestom za vožnje vlakov iz nasprotne smeri, po katerem se vlak oddaljuje od NPR.

10. Izklonno mesto je mesto na progi oziroma tiru pri NPR, zavarovanih z avtomatskimi napravami neposredno na

njem oziroma ob križanju ceste in proge, opremljeno z napravami za detekcijo železniških vozil, ki služijo za avtomatski izklop zavarovanja, ko ga/jih vlak prevozi.

11. Signalnovarnostne naprave so železniške naprave, grajene po posebej predpisanih pravilih in standardih signalnotehnične varnosti (sistem "varne okvare" – "Fail safe" sistem). To pomeni, da se mora vsaka predvidljiva kritična nepravilnost odražati tako, da varnost prometa ne more biti ogrožena, in praviloma privede do zaustavitve prometa.

12. Prepeljevalna pot je/so timi odsek/odseki ali kretnica/kretnice za mestom, pri katerem mora vlak ustaviti in zavarovani iz varnostnih razlogov. Dolžino prepeljevalne poti določajo železniški predpisi.

(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot ga določajo:

- predpisi o javnih cestah;
- predpisi o varnosti cestnega prometa;
- predpisi o varnosti v železniškem prometu;
- predpisi o železniškem prometu.

2. Prostorski pogoji

3. člen

(Načini omejitve števila NPR)

Število NPR mora biti omejeno na najnujnejši obseg, kar se doseže predvsem:

- z ukinitvami NPR;
- z ureditvijo povezovalnih cest med NPR in preusmeritvami cestnega prometa na en skupni NPR, ki omogoča največjo varnost pri prečkanju;
- z omejitvami gradnje novih NPR;
- s prostorskim planiranjem;
- z izgradnjo izvennivojskih križanj (nadvozi – podvozi).

4. člen

(Določitev najmanjših razdalj med sosednjimi NPR)

(1) V skladu s prejšnjim členom tega pravilnika je treba razdalje med obstoječimi NPR povečati tako, da bodo znašale najmanj:

- 1.000 metrov na odsekih prog z največjo dovoljeno progovno hitrostjo do vključno 100 km/h;
- 1.500 metrov na odsekih prog z največjo dovoljeno progovno hitrostjo do vključno 120 km/h, oziroma
- 2.000 metrov na odsekih prog z največjo dovoljeno progovno hitrostjo nad 120 km/h.

(2) Izjemoma je razdalja med dvema sosednjima NPR iz prejšnjega odstavka tega člena lahko manjša, če je gradnja povezovalnih poti znatno otežena ali njihova dolžina presega 4 km, merjeno od NPR od ene do druge strani proge, in to:

- 700 metrov na odsekih prog z največjo progovno hitrostjo do vključno 100 km/h;
- 1.000 metrov na odsekih prog z največjo dovoljeno progovno hitrostjo do vključno 120 km/h, oziroma
- 1.500 metrov na odsekih prog z največjo dovoljeno progovno hitrostjo nad 120 km/h.

5. člen

(Določitev najmanjših razdalj med sosednjimi NPR samo za pešce)

Razdalja med NPR, ki je namenjen več različnim udeležencem v cestnem prometu, in NPR, ki je namenjen samo pešcem ali med izvennivojskim prehodom in NPR, ki je namenjen samo pešcem, ali med dvema sosednjima NPR, ki sta namenjena samo pešcem, ne sme biti manjša od:

- 500 metrov na glavnih progah in
- 250 metrov na regionalnih progah.

6. člen

(Pogoji za izgradnjo nadomestnih povezovalnih cest)

(1) Pri gradnji nadomestnih povezovalnih cest morata biti širina in kategorija povezovalne ceste najmanj enaka kot cesta, ki se preusmerja na drug prehod.

(2) Pri novogradnjah in preusmeritvah je ceste višje kategorije prepovedano preusmerjati k NPR na cesti nižje kategorije.

7. člen

(Prepovedi in pogoji graditve novih NPR)

(1) Na glavni progi se ne smejo graditi novi NPR, razen če gre za nadomestni NPR, ki mora biti zavarovan.

(2) Na regionalni progi se smejo graditi izključno zavarovani NPR, in to pod naslednjimi pogoji:

- če železniški promet ne presega 70 vlakov PLDP;
- če največja dovoljena progovna hitrost ne presega 120 km/h;
- če na oddaljenosti 2.000 metrov ni drugega zavarovanega NPR ali izvennivojskega križanja;
- če gostota cestnega prometa ne presega povečanja PLDP nad 2.500 motornih vozil oziroma to v obdobju 5 let ni predvideno;

- če na takem mestu ni že načrtovana gradnja izvennivojskega križanja;

- če zavarovanje NPR za posamezen vlak ne bo vključeno več kot 90 sekund;

- če investicijski poseg gradnje zavarovanega NPR izkazuje ekonomsko upravičenost naložbe po določilih uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Uradni list RS, št. 82/98).

(3) Na progah je dopustna gradnja začasnega, samo zavarovanega NPR za čas in potrebe obnovitvenih del, gradenj objektov, rekonstrukcij ipd. Tak NPR se zavaruje na način in za obdobje, ki ga določi komisija iz 109. člena zakona o varnosti v železniškem prometu (v nadaljnjem besedilu: ZVZP). Tak NPR je treba odstraniti takoj po zaključku del, zaradi katerih je bil vzpostavljen, razen če komisija, imenovana na podlagi predpisa o varnosti v železniškem prometu, ne določi drugače.

3. Gradbeni pogoji

8. člen

(Določitev gradbenega območja NPR)

NPR se v gradbenem smislu šteje kot cestišče preko proge in 3 metre od osi skrajnih tirov z obeh strani NPR na celotni širini cestišča.

9. člen

(Določitev pogojev vzdrževanja NPR)

NPR mora biti zgrajen in vzdrževan tako, da tako železniški kot cestni promet lahko potekata varno in nemoteno ter da je prehod cestnih vozil s predpisano dovoljeno hitrostjo neoviran na celotni širini vozišča, vključno z morebitnimi kolesarskimi stezami, pločniki, bankinami in vsemi napravami za odvod meteornih voda.

10. člen

(Oddaljenost cestnih križišč od NPR)

(1) Križišče cest mora biti oddaljeno od proge toliko, da znaša dolžina dela ceste, ki križa železniško progo, od meje najmanjše oddaljenosti stabilnih objektov in naprav od proge oziroma od (pol)zapornice na izstopni strani NPR do prometnega znaka "križišče s prednostno cesto" ali prometnega znaka "Ustavi!" najmanj 25 metrov.

(2) Določba prejšnjega odstavka tega člena se ne uporablja, če je cesta enosmerna v smeri od križišča do NPR.

11. člen

(Določitev gradbenih karakteristik cest preko NPR)

Gradbene karakteristike vozišča ceste na NPR morajo biti usklajene s pravili projektiranja cest v smislu niveletnega poteka cest, poleg tega pa:

- mora biti najmanj med obema mejama najmanjše oddaljenosti stabilnih objektov in naprav od tira z obeh strani proge vozišče v nivoju zgornjega roba tirnice;

- cesta na dolžini najmanj 20 metrov od NPR ne sme biti v vzdolžnem nagibu več kot 3%.

12. člen

(Določitev kota križanja ceste in proge)

- (1) Križanje ceste s progo mora biti pod pravim kotom.
 (2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je na zavarovanem NPr ta kot lahko tudi $90^{\circ} \pm 15^{\circ}$.
 (3) Če konfiguracija terena ne dopušča, da bi se dosegel kot iz prejšnjega odstavka, ali če bi bila izgradnja ali rekonstrukcija takega NPr povezana z nesorazmerno visokimi stroški, je lahko kot med osjo ceste in osjo železniške proge na zavarovanem NPr tudi manjši od 75 stopinj, vendar ne manjši od 60 stopinj.

13. člen

(Določitev širine vozišča cest preko proge)

- (1) Vozišče ceste na NPr ne sme biti ožje od 3 metrov vsaj med mejama najmanjše oddaljenosti stabilnih objektov in naprav od tira z obeh strani proge.
 (2) Vozišče ceste na NPr, katere širina v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena ne presega 6 metrov mora imeti na desni strani v smeri vožnje cestnih vozil najmanj na dolžini 20 metrov z obeh strani proge od meje najmanjše oddaljenosti stabilnih objektov in naprav od tira izogibalnice take širine, da skupaj s širino vozišča znaša vsaj 6 metrov.
 (3) Širina vozišča ceste na NPr v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena v nobenem primeru ne sme biti manjša od širine obstoječe ceste pred NPr in za njim.

14. člen

(Ostali gradbeni predpisi za NPr)

Gradbene pogoje za NPr, ki niso določeni v tem pravilniku, obravnavajo predpisi o projektiranju, gradnji in vzdrževanju spodnjega in zgornjega ustroja železniških prog in signalnovarnostnih naprav.

4. Cestni prometni pogoji

15. člen

(Določitev območja NPr v cestnoprometnem smislu)

V cestnoprometnem smislu je območje NPr določeno od prvega prometnega znaka za približevanje prehodu ceste čez železniško progo do meje najmanjše oddaljenosti stabilnih objektov in naprav od tira na strani oddaljevanja od NPr ali (pol)zapornice na strani oddaljevanja od NPr.

16. člen

(Označbe na cestnem vozišču pred NPr)

- (1) Na cestiščih z utrjenim voziščem (asfalt, cementbeton) morata biti smerni vozišči na strani približevanja NPr najmanj na dolžini 50 metrov pred NPr med seboj ločena z ločilno neprekinjeno črto. Kjer tehnični parametri ceste tega ne omogočajo, sme biti dolžina tudi krajša, a ne krajša od 25 metrov.
 (2) Z obeh strani NPr, zavarovanega samo s polzapornicami, na katerem je največja dovoljena progovna hitrost večja od 120 km/h, morata biti smerni vozišči ločeni najmanj z ločilno črto vsaj na razdalji 50 metrov pred prehodom. Kjer pa razmere dopuščajo in to zahteva prometna varnost, smejo biti na območju približevanja NPr izvedeni ukrepi za umirjanje prometa v skladu s predpisi o cestah.
 (3) Cesta, ki poteka vzdolž proge, od katere se cepi cesta, ki se križa s progo, oddaljenost od križišča pa je manjša od 25 metrov, mora biti opremljena s prometnimi znaki, ki opozarjajo na bližnji prehod ceste čez železniško progo, katerim je dodana dopolnilna tabla, ki označuje smer ali smer in oddaljenost do NPr.

17. člen

(Določitev najmanjše oddaljenosti cestnega križišča od NPr)

Kadar je na cesti, ki se križa z železniško progo, obstoječe cestno križišče oddaljeno od meje manj, kot to določa 10. člen tega pravilnika, mora biti promet na križišču cest urejen tako, da je cesta, ki prečka progo, prednostna, ne glede na kategorijo cest, ki se križajo.

18. člen

(Pogoji odvisnosti semafor – naprave NPr)

- (1) Kadar je križišče cest, na katerem je promet urejen z napravami za dajanje svetlobnih znakov – semaforji, oddaljeno manj kot 50 metrov od NPr, zavarovanega z avtomatskimi napravami, mora biti:
 – med semaforскими napravami in avtomatskimi napravami za zavarovanje NPr vzpostavljena taka medsebojna tehnična odvisnost, da se najkasneje ob vklopu zavarovanja NPr signalizira prepoved prometa udeležencem v cestnem prometu v smeri proti NPr ter udeležencem cestnega prometa, ki se nahajajo na območju NPr, omogoči čim hitrejša zapustitev območja NPr;
 – v času okvare ali izključitve semaforске naprave prometna ureditev takšna, kot to določa 17. člen tega pravilnika.
 (2) Tehnično rešitev za posamezen NPr skladno s prejšnjim odstavkom tega člena skupno projektno določita upravljavec ceste in upravljavec železniške infrastrukture.

19. člen

(Določitev kriterijev gostote cestnega prometa)

- Cestni promet na NPr je:
 – občasen (sezonski) – pldp je do 25 vozil;
 – redek – PLDP je večji od 25 in manjši od 250 vozil;
 – srednji – PLDP je 250 ali večji ter manjši od 2.500 vozil;
 – gost – PLDP je 2.500 ali večji in manjši od 7.000 vozil;
 – zelo gost – PLDP je 7.000 ali več vozil.

5. Železniški prometni pogoji

20. člen

(Določitev kriterijev pogostnosti železniškega prometa)

Železniški promet se ocenjuje kot zelo pogosten, če vozi povprečno letno v 24 urah na progi več kot 70 vlakov (PLDP).

21. člen

(Določitev najmanjše oddaljenosti NPr za železniškim signalom)

Razdalja med železniškim glavnim signalom in zavarovanim NPr za njim mora biti večja od 50 metrov (prepeljevalna pot oziroma varnostni prostor).

22. člen

(Določitev pogojev za dva bližnja NPr sistema s kontrolnimi signali)

- (1) Med železniškim kontrolnim signalom ali pomožnim kontrolnim signalom in pripadajočim NPr na progi ne sme biti še drugega NPr, ki se ne kontrolira s tem signalom.
 (2) Če kontrolni signal kontrolira dva zaporedna NPr, mora biti to na stebru kontrolnega signala označeno.

23. člen

(Delovanje NPR pri zasedenem križanju z vlakom)

Kadar je lokacija predvidenega mesta zaustavitve čela vlaka na progi na oddaljevalnem področju NPR taka, da bi najdaljši vlak s svojim sklepom segal preko križanja ceste in železniške proge, mora biti zavarovanje NPR vključeno toliko časa, dokler je to območje zasedeno.

II. TEHNIČNI POGOJI

1. Cestni signal

24. člen

(Namen in opis cestnega signala)

(1) Cestni signal, ko je vklopljeno zavarovanje, napoveduje približevanje železniškega vozila oziroma spustitev drogov (pol)zapornic v spodnjo (vodoravno) lego. Sestavljen je iz osnovne trikotne plošče, ki predstavlja osnovo prometnega znaka za nevarnost v obliki enakostraničnega trikotnika, ki ima ob spodnji stranici v vodoravni osi drugo poleg druge vgrajeni dve luči s ščitnikom ter stebra in temelja v zemlji.

(2) Luči cestnega signala sta ugasnjeni, kadar zavarovanje NPR ni vklopljeno, ob vklopu zavarovanja pa izmenično utripata s frekvenco 60 utripov na minuto z enako svetlo in temno dobo.

(3) Velikost, oblika, barva, kolorimetrijske in fotometrijske lastnosti osnovne trikotne plošče cestnega signala morajo ustrezati predpisom za prometne znake na cestah. Steber in hrbtna stran osnovne trikotne plošče cestnega signala s pritrdilno konstrukcijo morajo biti sivi brez sijaja. Oblike, dimenzije in način vgradnje cestnega signala so prikazani v prilogi I., ki je sestavni del tega pravilnika.

(4) Luči cestnega signala v osnovni trikotni plošči s stranico 900 mm morata biti premera 200 mm, tista s stranico 1.200 mm pa 300 mm, s kotom svetlobnega snopa več kot 100°.

25. člen

(Jakost svetlobnega toka luči cestnega signala)

Jakost svetlobnega toka luči mora biti določena v tehničnem predpisu in ne sme biti manjša, kot je to predpisano za svetlobne prometne znake za urejanje prometa vozil v cestnem prometu.

26. člen

(Krajevna določitev stojišča cestnega signala)

(1) Cestni signali se postavljajo pred NPR ob desni strani cestišča v smeri vožnje cestnih vozil z obeh strani NPR, kar predstavlja osnovno zavarovanje.

(2) Cestni signali morajo biti dobro vidni neprekinjeno vzdolž osi ceste, ki prehaja NPR, na razdalji, ki je enaka najmanj poti ustavljanja vozila, vendar ne na oddaljenosti, manjši od 50 metrov.

27. člen

(Mikrolokacijski pogoji postavitve cestnega signala)

(1) Vodoravna razdalja med zunanjim robom vozišča oziroma robom robnega ali odstavnega pasu in najbližjim robom prometnega znaka na cestah zunaj naselja mora biti 0,75 metra, na cestah v naselju pa najmanj 0,30 metra, če je cesta omejena z robniki. Os droga cestnega signala ne sme biti več kot 2 metra od roba vozišča oziroma roba robnega odstavnega pasu.

(2) Spodnji rob osnovne trikotne plošče cestnega signala mora biti na višini 2,25 metra nad površino vozišča. Temelj signala sme biti največ 150 mm nad nivojem terena.

(3) Kadar je NPR zavarovan poleg cestnih signalov še s (pol)zapornicami, mora biti tak signal postavljen 1 do 1,5 metra pred (pol)zapornico.

(4) Če stoji cestni signal na pločniku ali ob kolesarski stezi ali poti, je treba izbrati tako mesto ob upoštevanju določb tega člena, da cestni signal ne ovira prometnega profila pešcev ali kolesarjev.

28. člen

(Primeri postavitve cestnih signalov na levi strani ceste)

Cestni signal mora biti postavljen tudi z leve strani ceste v smeri vožnje cestnih vozil:

- če ni mogoče doseči predpisane vidljivosti cestnega signala na desni strani ceste;
- če so tudi z leve strani ceste v smeri vožnje cestnih vozil postavljeni prometni znaki za približevanje NPR;
- če je prehod zavarovan tudi z deljenimi zapornicami;
- če je pri polzapornicah na levi strani cestišča pločnik in/ali kolesarska steza ali pot ali
- če to zahtevajo druge krajevne okoliščine.

29. člen

(Postavitev cestnih signalov na priključnih cestah)

(1) Cestni signal mora biti postavljen tudi na desni strani cestišč dovoznih in priključnih cest na cesto, na kateri je NPR, če so osi take ceste oddaljene manj kot 10 metrov od najbližje tirnice. Tak cestni signal mora biti opremljen z dopolnilno tablo, ki označuje smer, za katero velja. Velikost, oblika ter kolorimetrijske in fotometrijske karakteristike dopolnilne table morajo ustrezati določilom pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremlitvi na javnih cestah; zaradi neposredne bližine objekta in znaka se napis razdalje lahko opusti.

(2) Kadar je cestni signal na priključni ali dovozni cesti, ki ne vodi direktno in samo na NPR in velja samo za vozila, ki zavijajo v eni, določeni smeri, je lahko poleg dopolnilne table v vsaki luči takega znaka puščica, ki označuje smer, za katero cestni signal velja.

30. člen

(Opremljenost cestnih signalov z zvonci)

(1) Vsaj en cestni signal z vsake strani proge mora biti opremljen z napravami za dajenje zvočnih znakov z zvonci.

(2) Zvonci se vključijo takoj ob vklopu zavarovanja.

Zvonci se izključijo:

- pri NPR, zavarovanih samo s cestnimi svetlobno-zvočnimi signali, takoj ko se zavarovanje izklopi in ugasnejo signali;
- pri NPR, zavarovanih s cestnimi svetlobno-zvočnimi signali in (pol)zapornicami, ko drogov (pol)zapornic dosežejo spodnjo lego.

2. Zapornice in polzapornice

31. člen

(Namen in opis zapornic in polzapornic)

Zapornice in polzapornice (v nadaljevanju: (pol)zapornice) postavljajo v ustrezen položaj električni ali mehanski pogoni, na katere so pritrjene. Polzapornice v stanju zaprt (spodnja vodoravna lega) z obeh strani proge zapirajo samo desno polovico cestišča v smeri vožnje cestnih vozil, zapornice pa celotno vozišče.

32. člen

(Lega (pol)zapornic v odprtem in zaprtem stanju)

(1) (Pol)zapornica je v odprtem stanju v zgornjem (navpičnem) položaju.

(2) Bočna razdalja med zunanjim robom vozišča oziroma robnega pasu do najbolj izpostavljenega dela pogona (pol)zapornice pri navpičnem položaju droga ne sme biti manjša od 0,75 metra in ne večja od 2 metrov.

(3) Kadar drog zapira tudi pločnik ali/in kolesarsko stezo, mora biti oddaljenost od roba tega dela prometne površine do najbolj izpostavljenega dela pogona (pol)zapornice pri zgornjem (navpičnem) položaju droga najmanj 0,20 metra (pločnik) oziroma 0,25 metra (kolesarska steza ali pot).

33. člen

(Določila položaja zaprtih (pol)zapornic)

(1) (Pol)zapornica mora biti v stanju zaprto (spodnja vodoravna lega) na višini 0,9 do 1,2 metra nad voziščem, kar prikazuje slika 2 priloge II, ki je sestavni del tega pravilnika.

(2) Zagotovljen mora biti prostor za protiuteži drogov tako, da te ne ovirajo udeležencev v cestnem prometu.

34. člen

(Določila položaja pogona (pol)zapornic z drogovi)

(1) Zgornja površina temelja pogona (pol)zapornic mora biti nad nivojem cestišča ali pločnika, a ne več kot 0,1 metra.

(2) Najbolj izpostavljen del (pol)zapornice v zaprtem ali odprtem stanju ne sme segati preko meje najmanjše oddaljenosti stabilnih objektov in naprav od tira. Izjemoma je ta oddaljenost lahko manjša, če to nesporno zahtevajo krajevne razmere, vendar ne manjša od 3,25 metrov od osi najbližjega tira.

35. člen

(Namen in videz droga (pol)zapornic)

(1) Drogovi (pol)zapornic morajo biti iz lahkih materialov in pritrjeni na pogon tako, da se v primeru naleta kolikor mogoče malo poškoduje tako drog in pogon kot tudi cestno vozilo, oziroma da ne predstavljajo velikega fizičnega odpora.

(2) Drog (pol)zapornice pri napravah za avtomatsko delovanje mora biti električno kontroliran na zlom.

(3) Pogoni (pol)zapornic morajo biti konstruirani tako, da so drogovi (pol)zapornic zadržani v zgornji in spodnji končni legi.

(4) Drogovi (pol)zapornic morajo biti po vsej dolžini na strani približevanja udeležencev cestnega prometa prehodu prevlečeni s svetlobno odsevno snovjo, ki ima najmanj take svetlobno odsevne lastnosti kot svetlobno odsevni material tipa 2, izmenoma rdeče in rumene barve. Polja rdeče in rumene barve so razmejena pod pravim kotom glede na os droga. Barve oziroma kolorimetrijske in fotometrijske značilnosti morajo ustrezati predpisom za prometne znake.

(5) Drogovi (pol)zapornic, ki niso prevlečeni s svetlobno odsevno snovjo iz četrtega odstavka tega člena, morajo biti opremljeni s po tremi rdečimi odsevnimi stekli na celotni dolžini. Na drogovi sta lahko tudi po dve luči, ki ob vklopu zavarovanja in začetku spuščanja drogov svetita stalno ali utripajoče in ugasneta, ko drogovi (pol)zapornic dosežejo zgornjo končno lego. Luči morata biti usmerjeni proti cesti in zasenčeni proti progi.

Razpored odsevnih stekel in luči je prikazan na sliki 1 priloge II, ki je sestavni del tega pravilnika.

36. člen

(Oprema droga (pol)zapornic)

Odsevna stekla morajo biti pravokotne oblike, z razmerjem višine in dolžine 1:2 in površino najmanj 40 cm². Luči na drogovi (pol)zapornic morajo biti pravokotne oblike, z razmerjem višine in dolžine 3:4 ter površine 40 cm².

III. VARNOSTNI POGOJI

1. Uvodne določbe

37. člen

(Pogoji varnega prečkanja proge na NPR)

(1) Udeležencem v cestnem prometu mora biti ob upoštevanju prometnih pravil in prometne signalizacije omogočeno varno prečkanje NPR.

(2) Udeleženci v cestnem prometu morajo biti s prometnimi znaki na cesti pravočasno opozorjeni na nevarnost približevanja nezavarovanemu ali zavarovanemu NPR.

(3) Hitrost vožnje na cesti preko nezavarovanega NPR mora biti s prometnimi znaki omejena na največ 50 km/h.

38. člen

(Razmejitev zavarovanih in nezavarovanih NPR)

(1) NPR so lahko zavarovani ali nezavarovani.

(2) Nezavarovani NPR so prehodi, označeni samo s prometnimi znaki "Andrejev križ"

(3) Zavarovani NPR so prehodi, opremljeni s tehničnimi sredstvi, ki preprečujejo udeležencem v cestnem prometu prečkanje železniške proge (bruna) oziroma ki napovedujejo prihod vlaka in/ali prepovedujejo udeležencem v cestnem prometu prečkanje železniške proge (cestni signali (pol)zapornice), kadar se vlak približuje NPR ali vozi preko NPR.

39. člen

(Obveznost zavarovanja NPR)

(1) NPR morajo biti ne glede na hitrost voženj vlakov zavarovani:

- če je na cesti srednji ali gost promet;
- če je na železniški progi promet zelo pogosten;
- če na nezavarovanih NPR ni možno doseči ustreznega preglednostnega prostora;

- če NPR ni mogoče ukiniti, preusmeriti ali zgraditi izvennivojsko križanje oziroma je to ekonomsko neupravičeno;

- na cestah z rednimi avtobusnimi linijami javnega prevoza potnikov;

- na glavni državni cesti 2 kategorije in regionalni cesti 1 kategorije;

- na dvo- ali večtirnih progah.

(2) Za NPR na industrijskih tirih določila prejšnjega odstavka tega člena razen tretje in pete alineje niso obvezna. Kadar je promet na industrijskih tirih urejen tako, da se pred NPR vlaki ustavijo in urejajo promet izvršilni železniški delavci, tudi upoštevanje tretje in pete alineje prvega odstavka ni obvezno.

40. člen

(Najdaljši čas trajanja zavarovanja NPR)

Če kljub izrabi vseh prometno- in tehnično-tehnoloških pogojev za izvedbo zavarovanja ni mogoče zagotoviti, da trajanje posameznega skupnega časa vklopa zavarovanja ne bi trajalo manj kot 5 minut, je treba poiskati drugo rešitev v skladu s tem pravilnikom.


2. Krajevne prometnovarnostne razmere

41. člen

(Območje (cona) prehoda)

(1) Del ceste od mesta, kjer mora voznik cestnega vozila pričeti zavirati, če je to potrebno, da bi se vozilo varno

zaustavilo pred prometnim znakom "Andrejev križ", cestnim signalom ali (pol)zapornico, do mesta, kjer najdaljše cestno vozilo s čelom prevozi območje prehoda tako, da s svojim zadnjim, najbolj izpostavljenim delom zapusti mejo nevarnega območja ali linijo (pol)zapornic na strani oddaljevanja od NPR, je cona prehoda (C_p) (slika 2).



(2) Cona prehoda (C_p) je vsota dolžine poti ustavljanja cestnega vozila (d_{pu}), dolžine najdaljšega cestnega vozila (d_{cv}) in dolžine NPR (d_p):

$$C_p = d_{pu} + d_p + d_{cv} \text{ [m]}$$

(3) Čas, ki ga cestno vozilo potrebuje za vožnjo po coni prehoda, je čas zapustitve NPR. Čas zapustitve NPR (t_{zp}) je kvocient dolžine cone prehoda in vsakokratne največje dovoljene hitrosti cestnih vozil od točke, od katere se računa tudi pot ustavljanja ter znaša:

$$t_{zp} = C_p \text{ [m]} / v_{cv} \text{ [m/s]} \text{ [s]}$$

(4) Dolžine poti ustavljanja (d_{pu}) v odvisnosti od hitrosti cestnih vozil za vzdolžne nagibe od 0 do $\pm 7\%$ so prikazane v naslednji tabeli:

Hitrost cestnih vozil [km/h]	Dolžina poti ustavljanja [m]
50	41
30	22
15	10

V primeru vzdolžnega nagiba ceste za več kot 7% je treba pri padcu upoštevati 5 metrov daljše poti ustavljanja, pri vzponu pa do 5 metrov krajše (razen pri hitrosti na cesti do 10 km/h).

(5) Dolžina prehoda (d_p) pri nezavarovanem NPR je najkrajša razdalja med:

- navidezno linijo, pravokotno na desni rob cestišča s stojišča cestnega prometnega znaka "Andrejev križ" na strani približevanja cestnih vozil k NPR
- in
- mejo nevarnega območja NPR pri pravokotnem križanju (slika 1 priloge IV, ki je sestavni del tega pravilnika) ali

- navidezno linijo, pravokotno na desni rob cestišča, s sečišča meje nevarnega območja in desnega roba cestišča pri ostrokotnem križanju (slika 2 priloge IV, ki je sestavni del tega pravilnika) ali

- navidezno linijo, pravokotno na desni rob cestišča, s sečišča meje nevarnega območja in navidezne linije, vzporedne z desnim robom ceste na oddaljenosti najmanj 3,5 metra oziroma levim robom smernega pasu (slika 3 priloge IV, ki je sestavni del tega pravilnika) pri topokotnem križanju

na strani oddaljevanja cestnih vozil od NPR.

(6) Dolžina prehoda (d_p) pri zavarovanem NPR je najkrajša razdalja med:

- navidezno linijo, pravokotno na desni rob cestišča, s stojišča cestnega signala ob desnem robu cestišča pri zavarovanih NPR oziroma

- od zapornice, kjer cestnega signala ni, na strani približevanja cestnih vozil k NPR

in

- mejo nevarnega območja NPR, zavarovanega s polzapornicami, in med pravokotnim križanjem ceste z železnico (slika 1 priloge IV, ki je sestavni del tega pravilnika), ali

- navidezno linijo, pravokotno na desni rob cestišča, s sečišča meje nevarnega območja in desnega roba cestišča pri ostrokotnem križanju ceste z železnico in zavarovanju s polzapornicami (slika 2 priloge IV, ki je sestavni del tega pravilnika) ali

- navidezno linijo, pravokotno na desni rob cestišča, s sečišča meje nevarnega območja in navidezne linije, vzporedne z desnim robom ceste na oddaljenosti najmanj 3,5 metra oziroma levim robom smernega pasu (slika 3 priloge IV, ki je sestavni del tega pravilnika), pri topokotnem križanju in zavarovanju s polzapornicami ali

- (pol)zapornico, ki zapira desno polovico cestišča (zapornice ali deljene zapornice) na strani oddaljevanja cestnih vozil od NPR.

42. člen

(Pot in čas približevanja železniškega vozila NPR)

(1) Pot približevanja železniškega vozila k NPR je pot od mesta vidnosti na progi do NPR pri nezavarovanih NPR ali od vklopnega mesta na progi pri NPR, zavarovanih z avtomatskimi napravami.

(2) Čas približevanja železniškega vozila ($t_{pžv}$) NPR je čas, ki ga železniško vozilo z največjo dovoljeno progovno hitrostjo potrebuje za prevoz poti približevanja železniškega vozila k NPR, povečan za varnostni dodatek 6 sekund.

IV. NEZAVAROVANI NIVOJSKI PREHODI

1. Splošna določila

43. člen

(Označitev nezavarovanih prehodov in elementi preglednostnega prostora)

(1) Nezavarovani NPR morajo biti označeni s prometnimi znaki skladno s pravilnikom o prometni signalizaciji in prometno opremo na javnih cestah. Imeti morajo zagotovljen preglednostni prostor.

(2) Prometni znak "Andrejev križ" mora biti postavljen pri NPR najmanj na taki oddaljenosti od najbližje tirnice, da se navidezna linija s stojišča prometnega znaka, pravokotna na desni rob cestišča, seka z osjo ceste na meji najmanjše oddaljenosti stabilnih objektov in naprav od tira (glej prilogo IV, ki je sestavni del tega pravilnika).


(3) Preglednostni prostor je prostor od mesta vidljivosti na cesti pred NPR do navpične osi prehoda z višine od 1 do 2,5 metra nad nivojem cestišča, ko imajo udeleženci v cestnem prometu neprekinjen pregled do mesta vidnosti na progi z obeh strani NPR na višino najmanj 1,5 do 4 metrov nad gornjim robom tirnice (GRT) enotirne proge preko NPR (glej prilogo III, ki je sestavni del tega pravilnika).

(4) Mesto vidljivosti je tisto mesto na cesti, s katerega udeleženelec v cestnem prometu pri približevanju NPR prvič lahko vidi do mesta vidnosti na progi.

(5) Mesto vidnosti je tisto mesto na progi, najmanj toliko oddaljeno od NPR, na katerem mora udeleženelec v cestnem prometu z mesta vidljivosti na cesti imeti možnost opaziti prihajajoče železniško vozilo in do NPR svoje vozilo zaustaviti. Mesto vidnosti se določi z izračunom poti približevanja železniškega vozila.

(6) Navpična os NPR je v sečišču osi proge in osi ceste.

(7) Vsebina odstavkov 3 do 6 je grafično prikazana na skici (slika 3)



44. člen

(Formule za izračun časa in poti približevanja)

(1) Na nezavarovanih NPR mora biti čas približevanja železniškega vozila (t_p) najmanj 6 sekund daljši od časa zapustitve NPR (t_{zp}) za cestna vozila.

(2) Pot približevanja železniškega vozila NPR ($s_{pžv}$) je produkt največje dovoljene progovne hitrosti železniških vozil ($v_{z \text{ maks}}$) in časa približevanja železniškega vozila (t_p) in znaša:

$$s_{pžv} = v_{z \text{ maks}} [\text{m/s}] \times t_p [\text{s}] [\text{m}]$$

45. člen

(Omejitev hitrosti glede na preglednost)

(1) Na nezavarovanih NPR se s pogledom s ceste z mesta vidljivosti za hitrost 15 km/h za cestna vozila ugotovi,

ali je upoštevajoč največjo progovno hitrost vlaka zagotovljena ustrežna preglednost do mesta vidnosti na progi.

(2) Če je preglednostni prostor po prvem odstavku tega člena zagotovljen, se preveri možnost še z mesta vidljivosti za hitrost cestnih vozil 30 km/h oziroma 50 km/h.

(3) V primeru, da se po prvem in drugem odstavku tega člena ugotovi ustrežna preglednost na progo, je treba na cesti pred prehodom postaviti ustrezen prometni znak "omejitev hitrosti" (II-30).

(5) Za povečanje preglednostnega prostora se ne smejo uporabljati prometna ogledala.

46. člen

(Pogoji zagotavljanja varnega prečkanja NPR v primeru zaustavitve cestnega vozila pri "Andrejevem križu")

Za zagotovitev varnega prevoza cestnega vozila po coni nezavarovanega NPR v primeru, ko se mora vozilo

popolnoma ustaviti pred "Andrejevim križem", mora biti z mesta zaustavitve, ki je v tem primeru hkrati mesto vidljivosti, zagotovljena taka oddaljenost mesta vidnosti, da je čas približevanja železniškega vozila z upoštevanjem varnostnega dodatka 6 sekund daljši od časa vožnje najdaljšega vozila po coni prehoda s hitrostjo cestnih vozil 5 km/h.

47. člen

(Preglednostni prostor na NPR samo za pešce)

Za nezavarovane NPR samo za pešce je preglednostni prostor ustrezen, če imajo pešci pri prečkanju proge z meje najmanjše oddaljenosti stabilnih objektov in naprav od tira pregled na progo na taki oddaljenosti, da lahko ob upoštevanju cestnoprometnih predpisov brez nevarnosti prečkajo nivojski prehod ali se pred njim ustavijo.

48. člen

(Signali na progi za opozarjanje na približevanje NPR)

Pri nezavarovanih NPR morajo biti na progi na oddaljenosti 500 metrov na glavnih in regionalnih progah stalni signali za opozarjanje vlaka na približevanje takim nivojskim prehodom.

49. člen

(Zavarovanje NPR z zaklenjenim brunom)

(1) Nezavarovani NPR na poljskih poteh in gozdnih cestah z občasnim sezonskim prometom, ki nimajo zagotavljenega preglednostnega prostora, smejo biti zavarovani z zaklenjenim brunom čez celotno vozišče. S ključem na zahtevo uporabnika ravna pooblaščen oseba na način, ki ga za posamezen prehod predpiše upravljavec NPR.

(2) Lokalni uporabniki morajo biti z načinom uporabe seznanjeni na krajevno običajen način.

V. ZAVAROVANI NIVOJSKI PREHODI

1. Splošne določbe

50. člen

(Vrste zavarovanj)

NPr so zavarovani:

- z mehanskimi napravami, ki jih upravlja izvršilni železniški delavec;
- z avtomatskimi napravami s cestnimi signali;
- z avtomatskimi napravami s cestnimi signali in (pol)zapornicami.

51. člen

(Signalnovarnostna izvedba naprav za zavarovanje NPR)

(1) Avtomatske naprave za zavarovanje NPR morajo imeti status signalnovarnostne naprave, ki ga določa tehnični predpis, in morajo zagotavljati zavarovanje prometa v vseh prometno-tehnoloških situacijah na progi in cesti, na prometnih mestih in v zvezi z njimi za vožnje po vsakem tiru v obeh smereh.

(2) Načini obveščanja in ravnanja upravljavcev železniških vozil in vlakospremnega osebja v primeru kritične nepravilnosti v delovanju naprav za zavarovanje NPR morajo biti predpisani v železniških prometnih predpisih.

52. člen

(Splošni opis avtomatskih naprav za zavarovanje)

(1) Avtomatske naprave za zavarovanje NPR so naprave, katerih zavarovanje vklaplja vlak sam na vožnji na

ustrezni oddaljenosti na približevalnem območju pred NPR na vklopnem mestu in po prevozu območja križanja proge in ceste na izklopnem mestu izklaplja, ali pa se zavarovanje vklaplja s postavitvami voznih poti na prometnem mestu, izklaplja pa avtomatsko s prevozom izklopnega mesta.

(2) Pri projektiranju avtomatskih naprav za zavarovanje NPR je treba oceniti razmere na NPR in izračunati čase, ki zagotavljajo pravočasen vklop zavarovanja pred prihodom vlaka na NPR, ob upoštevanju največje dovoljene progovne hitrosti.

53. člen

(Samodejni izklop zavarovanja)

(1) Vključeno zavarovanje na avtomatskih zavarovanjih NPR se izključi na naslednje načine:

- z vožnjo vlaka, ko ta v celoti prevozi izklopno mesto;
- z izdajo ukaza avtomatski napravi za zavarovanje NPR na pripadajočem prometnem nadzornem mestu;
- samodejno po preteku najmanj 300 sekund (5 minut) od vklopa zavarovanja, če vlak v tem času ne zapelje na izklopno mesto.

(2) Samodejni izklop iz tretje alineje prejšnjega odstavka tega člena mora biti onemogočen:

- če je na približevalnem območju predvideno mesto zaustavitve vlaka, zlasti v primeru, če je na tem območju postajališče ali glavni signal;
- če avtomatska naprava za zavarovanje NPR omogoča izklop zavarovanja z izdajo ukaza na pripadajočem prometnem nadzornem mestu ali
- v primerih, ko je gostota cestnega prometa taka, kot je opredeljeno v tretji, četrti ali peti alineji 19. člena tega pravilnika.

(3) V primeru gradnje novih ali zamenjave obstoječih zavarovanj NPR brez kontrolnih signalov se mora omogočiti izklop zavarovanja z izdajo ukaza avtomatski napravi za zavarovanje NPR na pripadajočem prometnem nadzornem mestu.

54. člen

(Viri energetskega napajanja naprav za zavarovanje NPR)

Avtomatske naprave morajo biti primarno napajane s stalnim energetskega virom iz javnega omrežja ali posredno iz napajalnih delov drugih signalnovarnostnih naprav. Poleg tega morajo imeti lasten rezervni vir napajanja, ki omogoča pravilno delovanje še najmanj 8 ur po izpadu primarnega napajanja.

55. člen

(Predzvonjenje)

(1) Predzvonjenje je opozarjanje uporabnikov v cestnem prometu na približevanje vlaka k NPR ali na začetek spuščanja (pol)zapornic. Pri avtomatskih napravah za zavarovanje NPR je predzvonjenje signalizirano svetlobno in zvočno, pri mehanskih napravah za zavarovanje NPR pa zvočno, ki je lahko dopolnjeno s svetlobnim.

(2) Čas predzvonjenja v nobenem primeru ne sme biti krajši od 15 sekund.

56. člen

(Težnostno spuščanje drogov (pol)zapornic pri izpadu sekundarnega napajanja)

Pri avtomatskih napravah za zavarovanje NPR s cestnimi signali in (pol)zapornicami, se morajo drogov (pol)zapornic pri izpadu sekundarnega napajanja samodejno težnostno spustiti v spodnjo, vodoravno lego.

57. člen

(Signaliziranje približevanja NPR-u po progi)

Približevanje zavarovanemu NPR mora biti ob progi iz obeh smeri signalizirano s stalnimi signali najmanj na zavorni razdalji, upoštevajoč dovoljena odstopanja.

58. člen

(Pogoji delovanja na dvotirnih progah)

Na zavarovanih NPR s cestnimi signali in (pol)zapornicami na dvotirnih progah se mora po izklopu zavarovanja po prvem vlaku na enem tiru in takojšnjem ponovnem vklopu zavarovanja za drugi vlak po drugem tiru začeto dviganje drogov (pol)zapornic popolnoma zaključiti. Po popolnem odprtju se mora ponovno pričeti celoten potek vklopa zavarovanja, vključno s predzvonjenjem. Če so (pol)zapornice v spodnji legi, morajo z navozom drugega vlaka v tej legi tudi ostati.

59. člen

(Ureditev pešcev in kolesarskih površin)

(1) Pri NPR, zavarovanih samo s cestnimi signali ali s cestnimi signali in polzapornicami, je treba zagotoviti prometne površine za pešce in kolesarje na desni strani cestišča, gledano v smeri vožnje cestnih vozil, zlasti v strnjених naseljih, bližini šol in vrtcev.

(2) Mesta iz prvega odstavka tega člena se lahko opremijo z dodatnimi cestnimi signali in/ali ustrezno oblikovanimi ograjami, ki preprečujejo pešcem direktno prečkanje proge (cikcak ograje). Naprave morajo biti prirejene tudi invalidom, ki uporabljajo invalidske vozičke.

2. Zavarovani nivojski prehodi z mehanskimi zapornicami, s katerimi rokuje izvršilni železniški delavec

60. člen

(Spuščanje mehanskih zapornic pred prihodom vlaka)

(1) Na zavarovanim NPR z mehanskimi zapornicami, s katerimi rokuje (jih zapira in odpira) izvršilni železniški delavec na kraju samem, morajo biti drogov zapornic spuščeni najmanj 3 minute pred predvidenim prihodom vlaka.

(2) Na NPR, zavarovanem z mehanskimi zapornicami, s katerimi rokuje izvršilni železniški delavec z oddaljenega mesta, s katerega ni ustreznega pregleda na NPR, je treba pričeti zapiranje zapornic najmanj 5 minut pred prihodom vlaka na tak oddaljeni NPR.

(3) NPR, zavarovan z mehanskimi zapornicami, s katerimi rokuje izvršilni železniški delavec z oddaljenega mesta, s katerega ni ustreznega pregleda na NPR, mora biti opremljen najmanj s predzvonilno napravo, ki cestne uporabnike s prekinjajočim zvonjenjem oziroma z udarci kladivc na zvočno zvočno opozarja na pričetek spuščanja zapornic (čas predzvonjenja), in to:

- najmanj 15 zvočnih signalov oziroma 15 udarcev kladivc v 20 sekundah za NPR dolžine do 17 metrov;
- najmanj 20 zvočnih signalov oziroma 20 udarcev kladivc v 25 sekundah za NPR dolžine nad 17 metrov.

61. člen

(Način delovanja cestnih signalov pri mehanskih zapornicah)

NPR, zavarovani z mehanskimi zapornicami, so lahko zavarovani tudi s cestnimi signali, ki se morajo vključiti ob začetku predzvonjenja pred spuščanjem drogov zapornic in se izključiti, ko drogov zapornic zopet dosežejo zgornji (navpični) končni položaj.

3. Zavarovani nivojski prehodi z avtomatskimi napravami samo s cestnimi signali (brez (pol)zapornic)

62. člen

(Postavitev cestnega signala pri ostrokotnem križanju)

Cestni signal mora biti postavljen pri NPR z ostrokotnim križanjem ceste in proge najmanj na taki oddaljenosti od najbližje tirnice, da se navidezna linija s stojišča cestnega signala, pravokotna na desni rob cestišča, seka z osjo ceste na meji najmanjše oddaljenosti stabilnih objektov in naprav (identično s postavitvijo prometnega znaka "Andrejev križ" – glej sliko 2 priloge IV, ki je sestavni del tega pravilnika).

63. člen

(Vklapljanje in izklapljanje luči cestnih signalov)

- (1) Luči cestnih signalov zasvetijo takoj ob vklopu zavarovanja.
- (2) Luči cestnih signalov ugasnejo potem, ko sklep vlaka zapusti izklopno mesto.

64. člen

(Čas vklopa zavarovanja pred prihodom vlaka in čas približevanja železniškega vozila NPR-u)

(1) Na zavarovanem NPR samo s cestnimi signali mora biti zavarovanje vključeno najmanj 21 sekund (čas predzvonjenja 15 sek + 6 sek) pred prihodom vlaka na NPR oziroma najmanj toliko časa več, da je čas približevanja vlaka NPR 6 sekund daljši od časa zapustitve nevarnega območja pri vožnji karakterističnega najdaljšega cestnega vozila po coni prehoda z najmanjšo hitrostjo (5 km/h).

(2) Čas približevanja železniškega vozila (t_p) je čas od trenutka avtomatskega vklopa zavarovanja do prihoda železniškega vozila na NPR.

4. Zavarovani nivojski prehodi z avtomatskimi napravami s cestnimi signali in (pol)zapornicami

65. člen

(Vključevanje luči cestnih signalov ter dviganje in spuščanje drogov (pol)zapornic)

(1) Pri avtomatskih napravah za zavarovanje NPR s cestnimi signali in (pol)zapornicami luči cestnih signalov zasvetijo takoj ob vklopu zavarovanja.

(2) Spuščanje (pol)zapornic se prične po izteku predzvonilnega časa in lahko traja 8 do 12 sekund, praviloma pa 10 sekund.

(3) Dviganje (pol)zapornic se prične po prevozu vlaka preko izklopne mesta in lahko traja 6–8 sekund, praviloma pa 7 sekund.

(4) Luči cestnih signalov ugasnejo potem, ko sklep vlaka zapusti območje križanja ceste in proge in ko (pol)zapornice dosežejo navpično lego.

66. člen

(Čas vklopa zavarovanja pred prihodom vlaka)

(1) Na NPR dolžine do 15 metrov, zavarovanem s cestnimi signali in (pol)zapornicami, mora biti zavarovanje vključeno:

- na enotirnih progah najmanj 31 sekund pred prihodom vlaka, pri čemer so upoštevani najmanj 15 sekund svetlobnega in zvočnega opozarjanja udeležencev v cestnem prometu na približajoče se železniško vozilo (čas predzvonjenja), spuščanje drogov (pol)zapornic, ki traja 10 sekund, in 6 sekund rezervnega časa;

– na dvotirnih progah najmanj 39 sekund pred prihodom vlaka na NPR, pri čemer so upoštevani najmanj 15 sekund svetlobnega in zvočnega opozarjanja udeležencev v cestnem prometu na začetek spuščanja drogov (pol)zapornic (čas predzvonjenja), 10 sekund spuščanja drogov (pol)zapornic, 6 sekund rezervnega časa in še 8 sekund ostalega časa zaradi posebnosti na dvotirnih progah pri vožnji dveh vlakov po sosednjih tirih;

– na NPR, zavarovanih z zapornicami, najmanj 35 sekund pred prihodom vlaka.

(2) Na NPR, ki so zavarovani z deljenimi zapornicami, je treba upoštevati še čas zadrževanja do pričetka spuščanja drogov zapornic na strani oddaljevanja od NPR in samega spuščanja.

(3) Na NPR, ki so zavarovani z deljenimi zapornicami, se mora drugi par drogov zapornic na strani oddaljevanja od NPR pričeti spuščati z zakasnitvijo, upoštevajoč čas iz prvega odstavka tega člena ter dodatno še morebitno razdaljo od meje nevarnega območja do mesta druge zapornice na strani oddaljevanja.

67. člen

(Čas približevanja železniškega vozila NPR-u in formula za izračun oddaljenosti vklopnih mest na progi)

(1) V vsakem primeru mora biti zavarovanje NPR s popolno spustitvijo (pol)zapornic vklopljeno dovolj zgodaj, da najdaljše cestno vozilo s svojim najbolj izpostavljenim zadnjim delom pri najmanjši hitrosti (5 km/h) varno prevozi mejo nevarnega območja prehoda na coni prehoda oziroma pri oddaljevanju od NPR zapelje mimo polzapornic oziroma zapornic.

(2) Čas približevanja železniškega vozila zavarovanemu NPR s cestnimi signali in (pol)zapornicami (t_p) ne sme biti krajši od vsot časa predzvonjenja (t_{pzv}), časa spuščanja drogov polzapornic (t_{spz}) ter varnostnega rezervnega časa 6 sekund. Na dvotirnih in vzporednih progah je treba temu času prišteti še ostali čas 8 sekund oziroma toliko sekund, kolikor traja dviganje (pol)zapornic.

(3) Oddaljenost vklopnega mesta (L_{vm}) na progi na približevalnem območju pred NPR se izračuna kot produkt časa približevanja železniškega vozila prehodu (t_p) in največje progovne hitrosti železniških vozil ($v_{zv,max}$) po obrazcu:

$$L_{vm} \text{ m} = v_{zv,max} [\text{m/s}] \times t_p [\text{s}]$$

(4) Čas približevanja železniškega vozila zavarovanemu NPR s cestnimi signali in (pol)zapornicami (t_p) pri največji dovoljeni progovni hitrosti tudi ne sme biti krajši od časa zapustitve nevarnega območja za cestna vozila pri vožnji po coni prehoda. Upoštevati je treba daljši čas in po potrebi podaljšati čas predzvonjenja.

68. člen

(Določitev pogojev obvezne uporabe (pol)zapornic)

(1) Uporaba (pol)zapornic je obvezna:

- pri zavarovanju NPR na dvo- ali večtirnih progah;
- na progah z največjimi dovoljenimi progovnimi hitrostmi nad 100 km/h;
- pri križanjih s cestami, katerih širina vozišča znaša 7 metrov in več;
- pri križanjih s cestami z dvema ali več prometnimi pasovi na smernem vozišču;
- pri križanjih, kjer je gost cestni promet ali/in velika pogostnost železniškega prometa.

(2) Kadar je pri zavarovanem NPR vozišče ožje od 6 metrov, morajo zapornice zapirati celotno cestišče.

69. člen

(Največja dopustna oddaljenost dveh prog oziroma tirov na enem NPR)

NPr na dvo- ali večtirnih oziroma vzporednih progah, katerih medsebojna oddaljenost je vključno z mejo nevarnega območja manjša od 22 metrov, morajo biti zavarovani z eno samo napravo, ki se vključuje za vožnje po vseh tirih iz vseh smeri.

5. Nivojski prehodi na elektrificiranih progah

70. člen

(Namen in vsebina napisa označbe višinskega profila)

(1) Pred NPR na elektrificiranih progah morajo biti označeni višinski profili v izogib nedovoljenemu približevanju vodniku voznega voda. Označba višinskega profila je sestavljena iz žice, ki poteka vzporedno z nivojem vozišča, nad osjo ceste pa je opozorilna tabla z napisom "POZOR! Visoka napetost Smrtno nevarno" in opozorilnim znakom za nevarnost pred električno napetostjo – rdečo lomljeno puščico (glej prilogo V, ki je sestavni del tega pravilnika in prikazuje opozorilno tablo).

(2) Na NPR samo za pešce in/ali kolesarje ni potrebno postavljati višinskega profila.

71. člen

(Mesto postavitve višinskega profila)

(1) Višinski profil mora biti nameščen na višini 4,5 metra vzporedno z nivojem vozišča in pravokotno na os ceste preko cele širine ceste vključno z bankinami oziroma pločniki.

(2) Označba višinskega profila mora biti oddaljena najmanj 8 metrov od najbližje tirnice, merjeno po osi ceste, s tem da medsebojna razdalja med dvema označbama višinskih profilov z obeh strani proge ne sme biti manjša od 20 metrov.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

72. člen

(Prehodno obdobje za izpolnitev zahtev razdalj med obstoječimi NPR)

(1) Razdalje med obstoječimi NPR so lahko manjše od razdalj, določenih v 4. in 5. členu tega pravilnika, do:

- prve rekonstrukcije ceste, ki vodi čez tak NPR;
- izgradnje povezovalnih cest, ki bi omogočile preusmeritve;
- izgradnje izvennivojskega križanja v bližini NPR; vendar najkasneje v 10 letih po uveljavitvi tega pravilnika.

(2) Doseganje predpisanih najmanjših razdalj med NPR je trajna naloga upravljavca železniške infrastrukture in upravljavca cest ter pristojnih državnih organov in komisij, ki jih ta imenuje.

73. člen

(Prehodno obdobje za izpolnitev zahtev kotov prehoda cest preko obstoječih NPR)

Na obstoječih NPR je treba doseči predpisani najmanjši kot iz 12. člena tega pravilnika:

- pri prvi rekonstrukciji ceste ali
- pri rekonstrukciji naprav za zavarovanje ali
- najkasneje v enem letu, če je na NPR evidentiran izredni dogodek, ki je posledica neustrezne preglednosti na progo zaradi preostrega kota križanja, ali

– najkasneje v enem letu, če so v enem letu evidentirana tri ogrožanja varnosti v prometu zaradi preostrega kota križanja, ali

– če je NPr na cesti, ki vodi do mest, ki jih obiskovalci obiskujejo s turističnimi ali šolskimi avtobusi, vendar najkasneje v 10 letih po uveljavitvi tega pravilnika.

74. člen

(Prehodno obdobje za izvedbo širine vozišč preko proge)

(1) Pogoji iz 13. člena tega pravilnika morajo biti izpolnjeni v petih letih po uveljavitvi tega pravilnika.

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena morajo biti pogoji iz 13. člena tega pravilnika izpolnjeni:

– pri prvi rekonstrukciji ceste ali

– najkasneje v enem letu, če je na NPr evidentiran izredni dogodek, ki je posledica onemogočenega srečanja vozil na območju NPr oziroma pravočasnega umika cestnega vozila s proge zaradi nastale prometne situacije, ali

– najkasneje v enem letu, če so v enem letu evidentirana tri ogrožanja varnosti v prometu zaradi onemogočenega pravočasnega umika vozil s proge pri nastali določeni prometni situaciji, ali

– če je NPr na cesti, ki vodi do kulturno-zgodovinskih objektov ali turističnih mest ipd. in se uporablja za izredne vožnje turističnih ali šolskih avtobusov.

75. člen

(Prehodno obdobje za ureditev oddaljenosti cestnih križišč od NPr)

(1) Pogoji iz 10. in 17. člena tega pravilnika morajo biti pri obstoječih NPr izpolnjeni najkasneje ob prvi rekonstrukciji katerekoli ceste, ki se križa v bližini NPr ali križišča samega.

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena morajo biti pogoji iz 10. in 17. člena tega pravilnika izpolnjeni takoj:

– če je na NPr evidentiran izredni dogodek, ki je posledica onemogočene zapustitve nevarnega območja NPr zaradi prometne situacije na bližnjem križišču, ali

– če so v enem letu evidentirana tri ogrožanja varnosti v prometu, ki so posledica onemogočene zapustitve nevarnega območja NPr zaradi prometne situacije na bližnjem križišču, ali

– če je NPr na cesti, ki vodi do kulturno-zgodovinskih objektov ali turističnih mest ipd. in se uporablja za izredne vožnje turističnih ali šolskih avtobusov.

76. člen

(Prehodno obdobje za izvedbo zavarovanj NPr)

Pogoji iz 39. in 53. člena tega pravilnika morajo biti izpolnjeni najkasneje v desetih letih po uveljavitvi tega pravilnika. Upravljalavec javne železniške infrastrukture in upravljavec ceste morata skupno najkasneje v enem letu izdelati program potreb in prioritet NPr za zavarovanje.

77. člen

(Ugotavljanje ustreznosti preglednostnih prostorov in ukrepi)

Pogoje iz 45. člena tega pravilnika ugotovi komisija, imenovana na podlagi predpisov o varnosti železniškega prometa v treh letih od uveljavitve tega pravilnika, izvedba pa mora slediti najkasneje v 8 letih po uveljavitvi tega pravilnika.

78. člen

(Podrobnejši predpisi za izvedbo, projektiranje in gradnjo signalnovarnostnih naprav)

Podrobnejšo tehnično vsebino pogojev za izvedbo zavarovanj NPr določa pravilnik o pogojih za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje signalnovarnostnih naprav ter tehnične specifikacije in specifikacije sistemskih zahtev.

79. člen

(Nadomestitve mehanskih naprav za zavarovanje NPr)

Mehanske naprave za zavarovanje NPr, ki jih upravlja izvršilni železniški delavec z oddaljenega mesta, je treba nadomestiti z ustrežnejšo rešitvijo (ukinitev, izvennivojsko križanje, avtomatske naprave za zavarovanje) v petih letih od uveljavitve tega pravilnika.

80. člen

(Prenehanje uporabe JŽ standardov)

S pričetkom uporabe tega pravilnika uporaba standardov JUS za "Svetlobni znaki za označevanje poti preko železniške proge v nivoju – znaki, s katerimi se najavlja približevanje vlaka (Cestni signali) – Oblika in mere", Z.S2.580/1990, in "Naprave za zapiranje prometa na prehodu preko železniške proge – Zapornice in polzapornice – Oblika in mere", Z.S2.150/1990, ni več obvezna.

81. člen

(Dinamika in prednostne naloge pri izvajanju določb pravilnika)

Dinamiko in prednostne naloge izvajanja del v zvezi s prilagoditvami ureditve NPr po določbah tega pravilnika določi nacionalni program razvoja in vzdrževanja železniške infrastrukture.

82. člen

(Veljavnost pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2003.


Št. 2610-17/2002

Ljubljana, dne 2. septembra 2002.

Minister
za notranje zadeve
dr. Rado Bohinc l. r.


Minister
za promet
Jakob Presečnik l. r.

PRILOGA I




Slika 1: Cestni signal


PRILOGA II




Slika 1



Slika 2




Slika 3




Slika 4


PRILOGA III



PRILOGA IV




Slika 1



Slika 2

- dpu - dolžina poti ustavljanja cestnega vozila
- dp - dolžina prehoda
- dcv - dolžina cestnega vozila
- L - linija, pravokotna na desni rob cestišča
- O - točka sečišča desnega roba cestišča in meje nevarnega območja
- T - točka sečišča navidezne linije, pravokotne na desni rob cestišča, in navidezne linije, vzporedne z desnim robom cestišča na oddaljenosti 3,5 m



Slika 3

PRILOGA V

**3884. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o avto šolah**

Na podlagi četrtega odstavka 142. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 33/00, 61/00, 100/00, 21/02 in 67/02) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport

**PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o avto šolah**

1. člen

V pravilniku o avto šolah (Uradni list RS, št. 106/99 in 101/01) se črta druga alineja prvega odstavka 6. člena.

2. člen

Dosedanja tretja alineja prvega odstavka 6. člena postane druga alineja ter se spremeni tako, da se glasi:

»Za kategorijo A:

- najmanj eno motorno kolo z delovno prostornino motorja večjo od 125 ccm in večjo močjo motorja od 11 kW ter ne več kot 25 kW ali katerih razmerje moč motorja/masa ne presega 0,16 kW/kg. Vozilo mora doseči hitrost najmanj 100km/h.

- najmanj eno motorno kolo z močjo motorja najmanj 35 kW.«

3. člen

V 6. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:

»Avto šola sme usposabljati kandidate tudi na motornih vozilih, katerih prestavno razmerje med motorjem in kolesi se spreminja z uporabo stopalke za plin ali zavore - to so motorna vozila z avtomatskim menjalnikom.«

4. člen

V prvi alineji prvega odstavka 7. člena se besedna zveza »A - 350 ccm« črta.

5. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 403-24/02-1

Ljubljana, dne 27. avgusta 2002.

dr. Lucija Čok I. r.
Ministrica za šolstvo,
znanost in šport

**3885. Minimalna zjamčena donosnost na vplačano
čisto premijo prostovoljnega dodatnega
zavarovanja za mesec avgust 2002**

Na podlagi šestega odstavka 298. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 81/00, 124/00, 52/01, 109/01) objavlja minister za finance

**MINIMALNO ZAJAMČENO
DONOSNOST
na vplačano čisto premijo prostovoljnega
dodatnega zavarovanja za mesec avgust 2002**

Minimalna zjamčena donosnost, izračunana na podlagi 298. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 81/00, 124/00,

52/01, 109/01) in pravilnika o izračunu povprečnega donosa na državne vrednostne papirje (Uradni list RS, št. 21/01) za mesec avgust 2002 znaša 7,33% na letni ravni, oziroma 0,60% na mesečni ravni.

Št. 11747/02

Ljubljana, dne 4. septembra 2002.

mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance

BANKA SLOVENIJE

3886. Sklep o spremembi sklepa o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih računov

Na podlagi prvega odstavka 31. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02) ter na podlagi petega odstavka 28. člena zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02), izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P

o spremembi sklepa o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih računov

1. člen

V sklepu o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih računov (Uradni list RS, št. 57/02) se 4. točka 7. člena spremeni tako, da se glasi:

»4. upnik, ki izkaže pravni interes z listino, ki je izvršilni naslov, glede podatkov o transakcijskih računih dolžnika, ki so potrebni za sestavo predloga za izvršbo in za opravljanje izvršbe v skladu z zakonom, ki ureja izvršbo.«

2. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati pa začne 21. 9. 2002.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3887. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2002

Na podlagi prvega odstavka 19. člena zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad Republike Slovenije objavlja

K O E F I C I E N T E

rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2002

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih avgusta 2002 v primerjavi z julijem 2002 je bil 0,002.

2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do avgusta 2002 je bil 0,023.

3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do avgusta 2002 je bil 0,003.

4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih avgusta 2002 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,052.

5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin avgusta 2002 v primerjavi z julijem 2002 je bil 0,001.

6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do avgusta 2002 je bil 0,053.

7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do avgusta 2002 je bil 0,007.

8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin avgusta 2002 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,073.

9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do avgusta 2002 v primerjavi s povprečjem leta 2001 je bil 0,065.

Št. 941-04-22/2002

Ljubljana, dne 6. septembra 2002.

Tomaž Banovec l. r.
Generalni direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije

OBČINE

BREZOVICA

3888. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Brezovica

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in 16. člena statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99 in 115/00) je Občinski svet občine Brezovica na 29. redni seji dne 5. 9. 2002 sprejel

O D L O K

o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Brezovica

1. člen

S tem odlokom se določajo upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, način sestave seznama upravičencev za vračilo vlaganj, način ugotavljanja sorazmernih deležev vračila ter pogoji in roki vračanja teh deležev.

2. člen

Upravičenci do vračila sorazmernih deležev so fizične in pravne osebe, ki so preko krajevnih skupnosti od leta 1974 do konca leta 1994 združevali sredstva in delo za izgradnjo telekomunikacijskega omrežja.

3. člen

Za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje imenuje župan v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka posebno komisijo.

4. člen

Komisija skupaj s predstavniki krajevnih skupnosti in bivših gradbenih odborov pripravi seznam upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na osnovi evidenc in podatkov iz arhivov, s katerimi razpolagajo krajevne skupnosti ali druge pravne in fizične osebe.

5. člen

Seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot dejanski končni upravičenci se objavi na krajevno običajen način v rokih, ki jih določa zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (v nadaljevanju: zakon).

6. člen

Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada upravičencu se ugotavlja na podlagi podatkov iz sklenjenih pogodb, ob upoštevanju določb 4. člena zakona.

7. člen

Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje je le sklenjena pogodba upravičenca. Prejeto plačilo občina v celoti vrne upravičencem v deležih, sorazmernim vlaganjem oseb pod pogoji in v rokih, ki jih določa zakon.

8. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 40/2002

Brezovica, dne 5. septembra 2002.

Župan

Občine Brezovica

Drago Stanovnik l. r.

BREŽICE

3889. Odlok o načinu in pogojih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na področju Občine Brežice

V skladu s 6 členom zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02), na podlagi 30. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) je Občinski svet občine Brežice na 18. izredni seji dne 2. 9. 2002 sprejel

O D L O K

o načinu in pogojih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na področju Občine Brežice

1. člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se določijo upravičenci, zavezanci, višina vračila, način in pogoje vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Brežice.

Ta odlok prav tako določa način sestave seznama fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot dejanski končni upravičenci v razmerju do lokalne skupnosti, način ugotavljanja sorazmernih deležev vračil ter pogoje in roke vračanja teh deležev.

2. člen

(upravičenci do vračila vlaganj)

Upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje Telekom Slovenije, d.d., so fizične in lokalne skupnosti oziroma njihovi pravni nasledniki, ki so z namenom pridobitve telefonskega priključka do 1. januarja 1995, na območju Občine Brežice, vlagale v lokalno skupnost in je pogodbo s pravnimi predniki Telekom Slovenije, d.d. oziroma samoupravnimi interesnimi skupnostmi za poštni, telegrafski in telefonski promet, sklepala lokalna skupnost.

Pogodbe, izjave o pristopu, obračuni in ostali dokumenti, ki so jih posamezniki sklenili oziroma so bili izdani s strani ustreznih gradbenih odborov, se štejejo kot ustrezna pogodba v skladu z zakonom.

3. člen

(zavezanec za vračilo vlaganj)

Zavezanec za vračilo vlaganj, ki so predmet tega odloka, je Republika Slovenija. Občina Brežice kot preneseno pristojnost izvaja vračilo vlaganj na podlagi zakona ter pod pogoji in na način, določenim s tem odlokom, vse v deležih, sorazmernim vlaganjem upravičencem, ki so zajeti v seznamu fizičnih in pravnih oseb kot končnih upravičencev in katerega način sestave je podrobneje opisan v 7. in 8. členu tega odloka.

Vračilo vlaganj upravičencem se izvaja po prejemu vračil s strani zavezanca, Republike Slovenije oziroma sklada za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (v nadaljevanju: sklad).

Občina Brežice povrne vlaganja posameznim upravičencem v roku 30 dni od prejema sredstev, v celoti vseh prejetih sredstev in v deležih, ki so sorazmerni vlaganjem oseb, navedenih in določenih v seznamih.

Sorazmerni del vračil sredstev, ki pripadajo občini iz naslova namenskih sredstev samoprispevka, nameni občina izključno v infrastrukturo na območju tiste KS, v kateri so bila zbrana sredstva prispevka.

4. člen

(vlaganje zahtevkov)

Občina Brežice bo v roku štirih mesecev od poziva, ki ga bo objavila komisija iz prvega odstavka 5. člena ZVJTO, v Uradnem listu Republike Slovenije, vložila na pristojno državno pravobranilstvo zahtevek za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.

Predlog pisne poravnave bo podan v pregled strokovni komisiji iz 6. člena, potrdi pa ga Občinski svet občine Brežice.

Pisno poravnavo sklene župan.

Podpisana pisna poravnava predstavlja neposredni izvršilni naslov v breme sklada iz katerega se bodo črpala sredstva za vračilo.

V primeru, da predlog pisne poravnave s strani občinskega sveta ni sprejet, se postopek nadaljuje preko pristojnega sodišča.

5. člen

(višina vračila)

Osnova za vračilo vlaganj je pogodbeno vrednost zneska iz pogodbe, zmanjšana za morebitno neplačano priključnino, morebitni neplačani prispevek SIS ali morebitna namenska sredstva iz državnega proračuna.

6. člen

(pristojni organi)

Strokovne in tehnične naloge na podlagi zakona in tega odloka opravlja komisija, ki jo imenuje župan najpozneje v roku 15 dni po uveljavitvi tega odloka.

Člani komisije so:

- predsedniki KS na področju Občine Brežice ali predsedniki krajevnih odborov za izgradnjo JTV,
- predstavniki Občinske uprave občine Brežice.

7. člen

(seznam upravičencev in način ugotavljanja)

Vsaka od krajevnih skupnosti na področju Občine Brežice mora v roku 45 dni od uveljavitve tega odloka sestaviti predlog seznama fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot končni upravičenci.

Predlog seznama obravnava komisija iz 6. člena tega odloka, ki predlog seznama potrdi, dopolni, zavrže ali zavrže. Kolikor posamezna KS v roku 8 dni od prejetega sklepa

komisije, da je seznam nepopoln ali napačen, le-tega ne dopolni, se upošteva stališče komisije in se šteje, da je pravilna tista različica seznama, ki ga pripravi komisija.

Komisija preverja tako predlog seznama skupaj z vsemi zahtevanimi dokazili in prilogami v celoti, kot tudi presoja deleže vračila posameznih upravičencev v skladu z zakonom.

Po preverjanju predloga posameznega seznama in končnih ugotovitvah, komisija sestavi seznam končnih upravičencev in ga na krajevno običajen način javno objavi (oglasna deska Občine Brežice, oglasne deske posameznih KS ali sredstva javnega obveščanja).

8. člen

(način in vsebina predloga seznama, način uveljavljanja deležev)

Predlog seznama sestavi pristojna KS, seznam mora obsegati pet rubrik, in sicer:

1. zahtevek za vračilo s popolnim imenom ali nazivom in prebivališčem oziroma sedežem upravičenca (v primeru pravnega nasledstva tudi dokaz o nasledstvu končnega upravičenca) ter podatki o računu, kamor se naj nakažejo sredstva;
2. pravni temelj vračila oziroma pogodbo iz 2. člena tega odloka;
3. podatke o vrsti priključka;
4. predlog preračuna vrednosti denarnih prispevkov v skladu z drugim odstavkom 4. člena ZVJTO;
5. predlog višine izračunanega vračila tretjega odstavka 4. člena ZVJTO.

Predlogu seznama morajo biti s strani KS predložena tudi vsa listinska dokazila, ki vsebujejo:

- podatke KS o načinu in vrsti izgradnje in PTT priključka;
- podatke KS o eventualnem samoprispevku;
- podatke o eventualnih namenskih sredstvih iz državnega ali občinskega proračuna;
- podatke KS o plačilu ali neplačilu dajatev upravičenca;
- podatke KS o datumu prejema posameznih zahtevkov končnih upravičencev

9. člen

(pristojnosti KS in vlaganje zahtevka)

V predlogu seznama morajo biti podani vsi zahtevani podatki iz 8. člena tega odloka.

Končni upravičenci morajo zahtevane in potrebne podatke, kot prilogo k zahtevku za povrnitev sredstev, podati na sedežu pristojne KS v roku 20 dni od prve objave javnega poziva.

KS mora prejete zahtevke preveriti, jih uvrstiti na predlog seznama in ga posredovati v rokih, pod pogoji in na način, določenimi v določilih tega odloka pristojni komisiji Občine Brežice. KS je tako občini kot končnim upravičencem odgovorna za vsebino podatkov, ki so navedeni v predlogu seznama.

Kolikor končni upravičenec zamudi z rokom vložitve zahtevka na KS ali pa svojega zahtevka v roku tri dni od poziva KS o dopolnitvi zahtevka ne dopolni, se smatra, da zahtevek ni vložen in ga KS s sklepom zavrže. O morebitni pritožbi zoper sklep odloča komisija Občine Brežice, katere odločitev je dokončna.

10. člen

(javni poziv)

Občina v roku 8 dni od uveljavitve tega odloka objavi v sredstvih javnega obveščanja oziroma na drug krajevno običajen način javni poziv.

V pozivu se navede:

- katere osebe so lahko upravičenci (2. člen tega odloka);
- roki za vložitev zahtevkov in način vložitev;
- sestavni deli zahtevka in priloge v smislu listinskih dokazil;
- komu in kako se vlagajo zahtevki;
- rok za vračilo deleža sredstev.

11. člen

(način in roki vračila prispevkov)

Prejeta vračila, po sklenjeni pisni poravnavi ali pravno-močno končanem sodnem postopku, občina vrne končnim upravičencem v celoti, v deležih, sorazmernim vlaganjem upravičencev iz seznama na način in pod pogoji, doseženimi s poravnavo.

Občina prejeta vračila vrača posameznikom kot končnim upravičencem neposredno na račun upravičenca, ki ga je navedel v svojem zahtevku, vse v roku 30 dni od dneva prejema sredstev kot vračila s strani sklada za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.

12. člen

Ta odlok začne veljati in se uporabljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 346-5/2002

Brežice, dne 2. septembra 2002.

Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

3890. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Brežice

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (ZLS – Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00 in 87/01) in v skladu s 120. členom statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) je Občinski svet občine Brežice na 18. izredni seji dne 2. 9. 2002 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA Občine Brežice

1. člen

Spremeni in dopolni se 2. člen statuta Občine Brežice, in sicer:

- za 9. točko drugega odstavka 2. člena se doda tekst »10. KS Križe, ki obsega naselje Križe«,
- sedanje točke od 10. do 19. se ustrezno preštevilčijo,
- sedanja točka 12. se pravilno glasi: »13. KS Pečice, ki obsega naselje Pečice«.

2. člen

V drugem stavku 12. člena se za besedo »večino« vstavi beseda »opredeljenih«.

3. člen

Črta se drugi stavek prvega odstavka 21. člena in se nadomesti z naslednjim stavkom: »Občinski svet sprejema

odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov, kadar ni z zakonom določena druga večina.

4. člen

Črta se tretji odstavek 37. člena.

5. člen

V prvem odstavku 58. člena se za besedo KAPELE vpiše beseda »KRIŽE«, v besedni zvezi PEČICE-KRIŽE pa se črta vezaj (-) in beseda KRIŽE.

Besedilo drugega stavka, drugega odstavka 58. člena se črta in nadomesti z naslednjim besedilom: »Krajevne skupnosti imajo lahko zaradi zadovoljevanja potreb občanov organizirane tudi vaške skupnosti kot svoje ožje dele.

6. člen

Besedilo zadnjega odstavka 60. člena se črta in nadomesti z naslednjim besedilom: »Podrobneje se naloge, ki se prenesejo v izvajanje ožjim delom občine, določijo z odlokom«.

7. člen

Besedilo 61. člena se v celoti črta in nadomesti z naslednjim besedilom: »Za delo krajevnih skupnosti in vaških skupnosti se smiselno uporabljajo določbe tega statuta in poslovnika občinskega sveta«.

8. člen

Besede »in statutom krajevne skupnosti« v prvem odstavku 62. člena se črtajo.

9. člen

Besede »in statutom krajevne skupnosti« v prvem odstavku 65. člena se črtajo.

10. člen

V prvem stavku tretjega odstavka 97. člena se za besedo »svet« postavi pika, besede, ki sledijo: »z dvotretjinsko večino vseh članov sveta«, pa črtajo.

11. člen

Za drugim odstavkom 135. člena se doda nov odstavek, ki glasi: »Prve volitve v nove svete KS Križe in KS Pečice se izvedejo na rednih lokalnih volitvah v letu 2002«.

Besedilo šestega odstavka 135. člena se v celoti črta. Na koncu 135. člena se doda nov odstavek, ki glasi: »Določbe v dosedanjih statutih KS o sedežu, žigu, organih sveta, prazniku, priznanjih in drugem v KS, ki niso v neskladju z zakonom in tem statutom, veljajo tudi v naprej do vključitve v ta statut«.

12. člen

V prvem stavku sedmega odstavka 20. člena, osmem odstavku 20. člena, petem odstavku 21. člena, peti in šesti alineji tretjega odstavka 30. člena, drugem odstavku 39. člena, prvem odstavku 39. člena, prvem odstavku 50. člena, prvem odstavku 51. člena in v prvem ter drugem odstavku 54. člena se besedi »tajnik(a, u) občine« nadomestijo z besedami »direktor(ja, ju) občinske uprave«.

13. člen

Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 013-4/02

Brežice, dne 2. septembra 2002.

Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

CERKNO**3891. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Cerčno**

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in 25. člena statuta Občine Cerčno (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Cerčno na 1. izredni seji dne 5. 9. 2002 sprejel

ODLOK**o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Cerčno**

1. člen

S tem odlokom se določajo upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, način sestave seznama upravičencev za vračilo vlaganj, način ugotavljanja sorazmernih deležev vračila ter pogoji in roki vračanja teh deležev.

2. člen

Dejanski upravičenci do vračila sorazmernih deležev vlaganj so fizične in pravne osebe ter njihovi pravni nasledniki z območja Občine Cerčno, ki so preko občine ali krajevnih skupnosti od leta 1974 do 1. 1. 1995 združevali sredstva in delo za izgradnjo telekomunikacijskega omrežja in je zanje občina ali krajevna skupnost sklepala pogodbe o investicijah v telekomunikacijsko omrežje s pravnimi predniki Telekom Slovenije, d.d..

3. člen

Za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje imenuje župan v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka posebno komisijo na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

4. člen

Komisija na podlagi javnega poziva fizičnim in pravnim osebam skupaj s predstavniki krajevnih skupnosti pripravi seznam upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na osnovi evidenc in podatkov iz arhivov, s katerimi razpolagajo krajevne skupnosti ali druge pravne in fizične osebe.

Komisija mora v roku enega meseca po imenovanju sprejeti kriterije in merila, na podlagi katerih bo sestavila seznam upravičencev in jih objavi skupaj z javnim pozivom.

Upravičenci morajo komisiji najkasneje v roku dveh mesecev od objave javnega poziva posredovati vsa dokazila o vlaganjih (pogodbe, računi, virmani ...).

5. člen

Seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot dejanski končni upravičenci se objavi na krajevno običajen način v rokih, ki jih določa zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (v nadaljevanju: zakon).

Zoper seznam ima vlagatelj zahtevka pravico do ugovora pri županu v roku 8 dni od objave seznama.

6. člen

Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada posameznemu upravičencu se ugotavlja na podlagi podatkov iz sklenjenih pogodb oziroma dokazil posameznih upravičencev, ob upoštevanju določb 4. člena zakona.

Upravičenci na določeni zaokroženi celoti se lahko s posebno izjavo, ki jo podajo pisno ali ustno na zapisnik pri komisiji, odpovejo vračilu deleža iz prejšnjega odstavka. S takšno odločitvijo se mora strinjati večina upravičencev. Ta delež se nameni za investicije v infrastrukturo na območju, na katerem so bila zbrana sredstva samoprispevka.

Ostali upravičenci bodo pozvani, da s posebno vlogo posredujejo podatke, na podlagi katerih jim bodo nakazana odobrena sredstva.

7. člen

Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje je sklenjena pogodba upravičenca ali druga veljavna listina, iz katere je jasno razvidno, da gre za vlaganja v izgradnjo telekomunikacijskega omrežja.

Občina vrača deleže upravičencem, sorazmernim vlaganjem oseb pod pogoji in v rokih, ki jih določa zakon.

8. člen

Če je vlagatelj zahtevka pravni naslednik oseb iz 2. člena tega odloka, mora komisiji predložiti dokaz o pravnem nasledstvu.

V primeru, da kot pravni naslednik upravičenca nastopa dvoje ali več oseb, morajo komisiji izročiti skupno pisno pooblastilo, s katerim pooblaščajo enega od njih, da jih bo v postopku zastopal kot njihov skupni predstavnik. Razdelitev sredstev med dediči ni več stvar občine.

9. člen

O vseh odprtih vprašanjih (ustreznost dokazil in podobno) bo v skladu s tem odlokom in zakonom odločala komisija.

10. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 42502-01/2002

Cerčno, dne 5. septembra 2002.

Župan
Občine Cerčno
Jurij Kavčič l. r.

DORNAVA**3892. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Dornava**

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 20/98 in 51/02) in 16. člena statuta Občine Dornava (Uradni list RS, št. 47/99) in spremembe in dopolnitve statuta Občine Dornava (Uradni vestnik Občine Dornava št. 2/2000) je Občinski svet občine Dornava na 5. seji dne 28. 4. 1999 sprejel

S K L E P**o imenovanju Občinske volilne komisije občine Dornava**

1

V Občinsko volilno komisijo občine Dornava se imenuje za:

– predsednika: Branko Resnik, roj. 1953, Mestni Vrh 88/i, 2250 Ptuj,
 – namestnika predsednika: Franc Kozar, roj. 1953, Bratislavci 45/a, 2257 Polenšak,
 – člana: Stanislav Krajnc, roj. 1952, Mezgovci ob Pesnici 19, 2252 Dornava,
 – namestnico člana: Ana Abraham, roj. 1950, Mezgovci ob Pesnici 2/c, 2252 Dornava,
 – člana: Marjan Kondrič, roj. 1971, Dornava 5, 2252 Dornava,
 – namestnika člana: Bojan Munda, roj. 1971, Polenšak 25, 2257 Polenšak,
 – članico: Marija Kekec, roj. 1959, Polenšak 15/b, 2257 Polenšak,
 – namestnika članice: Franc Kirič, roj. 1968, Slomi 15, 2257 Polenšak.

2

Sedež občinske volilne komisije je v prostorih Občine Dornava, Dornava 125.

3

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem list RS. Z dnem objave tega sklepa preneha mandat dosedanji sestavi občinske volilne komisije (Uradni list RS, št. 65/98).

Št. 002-01-522/02

Dornava, dne 28. avgusta 2002.

Župan
 Občine Dornava
Franc Šegula, inž. l. r.

DRAVOGRAD

3893. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Dravograd

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in 16. člena statuta Občine Dravograd (MUV, št. 17/99) je Občinski svet občine Dravograd na seji dne 4. 9. 2002 sprejel

O D L O K

o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Dravograd

1. člen

S tem odlokom se določa način sestave seznama upravičencev za vračilo vlaganj, način ugotavljanja sorazmernih deležev vračila ter pogoji in roki vračanja teh deležev.

2. člen

Upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje Telekoma Slovenije, d.d. so fizične in pravne osebe in njihovi pravni nasledniki ter lokalna skupnost, ki so z namenom pridobitve telefonskega priključka za sebe ali za druge do 1. januarja 1995 sklepale pogodbe s pravnimi predniki Telekoma Slovenije, d.d. (v nadaljevanju: PTT organizacije) in Samoupravnimi interesnimi skupnostmi za poštni, telegrafski in telefonski promet (v nadaljevanju: SIS).

3. člen

Za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje imenuje župan v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka posebno komisijo, sestavljeno iz predstavnikov krajevnih skupnosti in občine.

4. člen

Komisija pripravi seznam upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na osnovi evidenc in podatkov iz arhivov, s katerimi razpolagajo pravne in fizične osebe. Čas priprave seznamov se uskladi z rokovnikom Komisije Sveta Agencije za prestrukturiranje in privatizacijo.

5. člen

Seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot dejanski končni upravičenci se objavi na krajevno običajen način v rokih, ki jih določa zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02 – v nadaljevanju: zakon).

6. člen

Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada upravičencu na podlagi zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje se ugotavlja na podlagi podatkov iz sklenjenih pogodb, ob upoštevanju določb 4. člena zakona.

7. člen

Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje je le sklenjena pogodba upravičenca.

8. člen

1. Vračanje se mora izvesti tako, da neposredni upravičenec do vračila proti podpisu prejme od lokalne skupnosti nalog za dvig določene višine tolarskih sredstev, ki mu pripadajo, iz njenega ŽR.

2. Upravičenec je dejansko upravičen do vračila, kolikor je ob priliki izgradnje telefonskega omrežja do lokalne skupnosti poravnal vse obveznosti. Kolikor temu ni tako, mora najprej poravnati dolg do lokalne skupnosti, preostanek sredstev pa se upravičencu vrne. Vrnjena sredstva lokalni skupnosti sme le-ta porabiti izključno za financiranje infrastrukture v tem kraju.

3. Kolikor neposredni upravičenec ne živi več, so do vračila upravičeni njegovi dediči. Dediči morajo enemu izmed sebe izročiti skupno pisno pooblastilo za dvig vračila, ki ga lokalna skupnost zadrži kot dokazilo. Razdelitev sredstev med dediči ni več stvar lokalne skupnosti.

4. Vračanje lokalna skupnost začne najkasneje v 30 dneh po prispetju sredstev vračanja na njen ŽR. Lokalna skupnost mora vračanje zaključiti najkasneje v treh mesecih. V primeru, da nekega upravičenca zaradi odselitve ni več v tej lokalni skupnosti, le-ta pa njegovega novega naslova nima in ga nikakor ne more pridobiti, se morajo taka sredstva po zaključku vračanja z navedbo upravičenca do njih, vrniti v državni sklad za vračanje prekomernih vlaganj v telekomunikacijsko omrežje RS.

9. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 015-03-5/2002

Dravograd, dne 4. septembra 2002.

Župan
 Občine Dravograd
Rado Krpač, univ. dipl. inž. gozd. l. r.

HRASTNIK**3894. Pravila o plakatiranju v času volilne kampanje na območju Občine Hrastnik**

Na podlagi določil 8. in 9. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94, 17/97), 30. člena statuta Občine Hrastnik (UVZ, 3/99), ter na podlagi odloka o plakatiranju (UVZ, 15/91) in odloka o spremembah odloka o plakatiranju (UVZ, št. 15/96) objavlja

P R A V I L A
o plakatiranju v času volilne kampanje
na območju Občine Hrastnik

I. SPLOŠNE DOLOČBE

S temi pravili je določeno plakatiranje, ki se uporablja v času volilne kampanje na območju Občine Hrastnik za volitve predsednika republike, župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v letu 2002.

1. Brezplačna plakatna mesta

Organizatorji volilne kampanje lahko uporabljajo brezplačna plakatna mesta, ki so na naslednjih lokacijah:

- ob cesti Log–Novi Log;
- bivša trgovina na Cesti 1. maja 26;
- panoji na Trgu borcev NOB na Dolu;
- panoji v obrtni coni » OB BOBNU«.

Plakatiranje izvaja izključno Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Hrastnik. Vsi plakati morajo biti s strani KSP d.d. žigosani.

Pri nameščanju plakatov so vsi organizatorji volilne kampanje enakopravni.

Vsakemu organizatorju volilne kampanje pripada na brezplačnem plakatnem mestu prostor do 1,5 m².

2. Dodatna plakatna mesta

V primeru izkazanega interesa organizatorjev volilne kampanje bo Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Hrastnik omogočilo dodatna plakatna mesta, ki bodo lahko nameščena na naslednjih lokacijah:

- parkirišče pri KSP d.d. Hrastnik,
- zelenica ob Cesti 1. maja pod osnovno šolo,
- zelenica pri Savskem mostu,
- parkirišče pri motelu Marno,
- pri avtobusnem postajališču na Dolu.

Plakatiranje na dodatnih plakatnih mestih opravlja izključno Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Hrastnik. Vsi plakati morajo biti s strani KSP d.d. žigosani.

Stroške postavitve panojev in plakatiranja na dodatnih plakatnih mestih poravnajo naročniki plakatiranja po veljavnem ceniku KSP d.d. Hrastnik.

3. Stalna plakatna mesta

Stalna plakatna mesta so namenjena za redno plakatiranje in za potrebe plakatiranja okrajne in občinske volilne komisije.

II. KONČNE DOLOČBE

Plakatiranje zunaj določenih mest ni dovoljeno. Za kršenje teh pravil se uporabljajo določbe odloka o plakatiranju (UVZ, 15/91) in odloka o spremembah odloka o plakatiranju (UVZ, št. 15/96).

Vsa propagandna gradiva, ki bodo objavljena na prostorih, ki niso določena s temi pravili in niso žigosana s strani KSP d.d. Hrastnik, bodo odstranjena na stroške kršitelja.

Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Hrastnik mora plakate odstraniti najkasneje tri dni po končani volilni kampanji.

Nadzor nad izvajanjem teh pravil izvaja Komunalna inšpekcija občine Hrastnik.

Plakatiranje na določenih mestih bo mogoče od 11. 10. do 8. 11. 2002 do 24. ure.

Št. 352-01-2/02

Hrastnik, dne 4. septembra 2002.

Župan
Občine Hrastnik
Leopold Grošelj l. r.

HRPELJE-KOZINA**3895. Odlok o spremembi odloka o določitvi volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje-Kozina**

Na podlagi 16. člena statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 34/99, 65/02) ter na podlagi šestega odstavka 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 20/98, 51/02) je Občinski svet občine Hrpelje-Kozina na 33. redni seji dne 5. 9. 2002 sprejel

O D L O K**o spremembi odloka o določitvi volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje-Kozina****1. člen**

V odloku o določitvi volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje-Kozina se spremeni 8. člen tako, da se spremenjen glasi:

Svet krajevnih skupnosti Ocizla šteje pet članov. Določita se dve volilni enoti, in sicer:

1. volilna enota: Ocizla, v kateri se volijo štirje člani sveta KS.

2. volilna enota: Beka, v kateri se voli en član sveta KS.

2. člen

Doda se nov 11. a člen, ki se glasi:

Svet krajevnih skupnosti Klanec pri Kozini šteje pet članov. Določita se dve volilni enoti, in sicer:

1. volilna enota: Klanec pri Kozini, v kateri se volijo trije člani sveta KS.

2. volilna enota: Petrinje, v kateri se volita dva člana sveta KS.

3. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 0067-7/2002

Hrpelje, dne 5. septembra 2002.

Župan
Občine Hrpelje-Kozina
Albert Pečar l. r.

3896. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Hrpelje-Kozina

Na podlagi 20. in 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in 16. člena statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 34/99, 65/02) je Občinski svet občine Hrpelje-Kozina na 33. redni seji dne 5. 9. 2002 sprejel

S K L E P**o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Hrpelje-Kozina**

1

S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Hrpelje-Kozina.

2

Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.

Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira, lahko povečajo še za 20 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.

3

Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za člane v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljen glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskem sodišču.

4

Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 5% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.

Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov v višini 60 tolarjev za dobljen glas le na osnovi dobljenih glasov na ponovnem glasovanju.

5

Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Hrpelje-Kozina, v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskem sodišču.

6

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 0067-8/2002

Hrpelje, dne 5. septembra 2002.

Župan
Občine Hrpelje-Kozina
Albert Pečar l. r.

KRIŽEVCI**3897. Pogoji za lepljenje in nameščanje volilnih plakatov na območju Občine Križevci med volilno kampanjo za volitve 2002**

Na podlagi 8. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97), odredbe o plakatiranju (Uradni list RS, št. 68/94) in 121. člena statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02), je Občinski svet občine Križevci na 30. seji dne 7. 8. 2002 sprejel

P O G O J E**za lepljenje in nameščanje volilnih plakatov na območju Občine Križevci med volilno kampanjo za volitve 2002**

1

Med volilno kampanjo lahko organizatorji volilne kampanje oziroma politične stranke in kandidati posamezniki (v nadaljevanju: organizatorji) na območju Občine Križevci izobešajo plakate z volilno propagandnimi sporočili na stalnih in premičnih plakatnih mestih.

2

Stalna plakatna mesta so reklamni stebri in table, ki so že postavljene.

Premične panoje, table in transparente za potrebe volilne kampanje lahko organizatorji na lastne stroške postavijo na vseh javnih površinah, vendar tako, da ne ovirajo prometa in preveč ne kazijo razgleda.

Za panoje oziroma table, ki presegajo površino 2 m² si organizatorji morajo pridobiti soglasje lastnika ali upravljalca zemljišča na katerem želijo postaviti tak pano.

3

Vsa javna plakatna mesta so organizatorjem na voljo brezplačno.

4

Organizatorji morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in druga volilno propagandna sporočila.

5

Določila teh pogojev veljajo za lokalne volitve, volitve predsednika republike in volitve v državni svet.

6

Organizatorji volilne kampanje so dolžni spoštovati določila zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97).

7

Ti pogoji se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.

Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l. r.

LAŠKO

3898. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) ter 21. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00) je Občinski svet občine Laško na 24. seji dne 19. 6. 2002 sprejel

**ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško**

I. SPLOŠNA DOLOČILA

1. člen

S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije in prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Laško sprejmejo spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško. Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško (v nadaljnjem besedilu: PUP), je izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje v aprilu 2002 pod številko projekta 579/01.

2. člen

Vsebina sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško se nanaša na:

- razmejitev prostorske dokumentacije PUP med območjem bivše Občine Laško in novo Občino Laško,
- uskladitev prostorskega izvedbenega akta PUP s plansko dokumentacijo Občine Laško (Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Laško od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 46/87 in 44/88, Uradni list RS, št. 26/93, 86/01)) in s tem z obveznimi izhodišči državnih planskih aktov in zlasti v pogledu:
 - uskladitve mej ureditvenih območij v občini in obsega stavbnih zemljišč na območju razpršene gradnje,
 - dopolnitve za področje ohranjanja narave in kulturne dediščine,
 - spremembe in dopolnitve za prometno omrežje, kolesarsko omrežje, elektroenergetsko omrežje ter ostalo komunalno omrežje ter za področje ravnanja z odpadki in vodnogospodarske omejitve,
 - dopolnitev s podrobnejšimi pogoji urejanja v ureditvenih območjih lokalnih oskrbnih središč Zidani Most, Sedraž, Brezno-Belovo, Zg. Rečica, Vrh nad Laškim, Jurklošter in Šentrupert,
 - določitev urbanističnih, oblikovalskih in drugih pogojev za posege v prostor ob upoštevanju ukrepov za ohranjanje in razvijanje naravnih in z delom pridobljenih vrednot človekovega okolja,
 - določitev meril in pogojev za graditev ali prenovu objektov in naprav glede na njihovo lego, funkcijo, velikost in oblikovanje.

3. člen

Prostorski ureditveni pogoji določajo merila in pogoje za posege v prostor:

- pogoje za celotno območje občine - za območje odprtega prostora in razpršene poselitve, za ureditvena območja naselij in druga ureditvena območja ter
 - dodatne in posebne pogoje za ureditvena območja naselij - lokalnih oskrbnih središč občine.
- Izvzeta so območja, za katera so sprejeti prostorski izvedbeni načrti (PIN).

4. člen

- Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo:
- besedilo odloka o prostorskih ureditvenih pogojih PUP,
 - soglasja in pogoje pristojnih organov in organizacij,
 - kartografski del s pregledno karto v merilu 1:25000, kartografski del s prikazom namenske rabe prostora in varovanimi območji ter zbirnim prikazom infrastrukturnih ureditev v merilu 1:5000,
 - podrobnejšimi pogoji urejanja v ureditvenih območjih lokalnih oskrbnih središč (Strokovne podlage za usmerjanje nadaljnega urejanja in razvoja sedmih naselij - lokalnih oskrbnih središč v Občini Laško: Zidani Most, Sedraž, Brezno-Belovo, Zg. Rečica, Vrh nad Laškim, Jurklošter in Šentrupert, št. proj. 211/98).

Prostorski ureditveni pogoji so podlaga za pripravo lokacijske dokumentacije in v nadaljevanju za pridobitev lokacijskega oziroma enotnega dovoljenja za gradnjo, ter za izdajo odločbe o dovolitvi priglasišenih del za posege v prostor.

II. MEJA IN OBSEG OBMOČJA, KI SE UREJA
S PROSTORSKIMI UREDITVENIMI POGOJI

5. člen

S prostorskimi ureditvenimi pogoji se ureja celotno območje Občine Laško, ki vključuje območja krajevnih skupnosti: Breze, Jurklošter, Laško, Marija Gradec, Rečica, Rimske Toplice, Sedraž, Vrh Nad Laškim in Zidani Most.

6. člen

Pregled ureditvenih območij naselij in drugih ureditvenih območij, ki se urejajo na podlagi PUP po krajevnih skupnostih občine:

- ureditvena območja z oznakami iz registra prostorskih enot iz planske dokumentacije in nekatera območja znotraj meje urbanistične zasnove Laško in urbanistične zasnove Rimske Toplice, ki se urejajo izključno na podlagi PUP,

območje Krajevne skupnosti Breze:

- vključena ureditvena območja z oznakami, to so območja po naslednjih naseljih:
 - ureditveno območje naselja Mala Breza 036 - 1
 - ureditveno območje naselja Konjice 036 - 2
 - del ureditvenega območja naselja Šentrupert 066 - 1
 - ureditveno območje naselja Šentrupert 066 - 2
 - ureditveno območje naselja Trobni dol 075 - 1

območje Krajevne skupnosti Jurklošter:

- vključena ureditvena območja z oznakami, to so območja po naslednjih naseljih:
 - ureditveno območje naselja Blatni vrh 002 - 1
 - del ureditvenega območja naselja Jurklošter 020 - 2
 - ureditveno območje naselja Razkrže 027 - 1 (območje počitniških hiš)
 - ureditveno območje naselja Marof 041 - 1

- ureditveno območje naselja Marof 041 - 2
- ureditveno območje naselja Paneče 047 - 1
- ureditveno območje naselja Polana 049 - 1
- ureditveno območje naselja Henina 049 - 2
- ureditveno območje naselja Reber 049 - 3
- ureditveno območje naselja Na Loki - 049 - 4

območje Krajevne skupnosti Laško:

- vključena ureditvena območja z oznakami, to so območja po naslednjih naseljih:

- ureditveno območje naselja Kuretno 024 - 1
- ureditveno območje naselja Strmca 064 - 1
- ureditveno območje naselja Strmca 064 - 2
- ureditveno območje naselja Udmat 077 - 1

ureditvena območja znotraj meje UZ Laško:

- ki se urejajo izključno na podlagi PUP, to so območja z oznakami:

- pretežno pozidana stanovanjska območja: ks1, ks1/1 del, ks2/1, del ks3, ks3/1, ks3/2, ks4, ks5, ks6, ks6/1, ks7, ks7/2, ks7/3, ks7/4, ks8, ks8/1, ks8/2, ks9, ks9/1, ks10, ks10/1, ks 11/2, ks12,
- za območje oskrbnih in storitvenih dejavnosti: ksc3
- za pretežno pozidana proizvodna območja: kp1, kp2, kp4, kp5, kp5/1
- za zelene, kmetijske ter gozdne površine

območje Krajevne skupnosti Marija Gradec:

- vključena ureditvena območja z oznakami, to so območja po naslednjih naseljih:

- ureditveno območje naselja Razborce 017-1
- ureditveno območje naselja Kozličar 017-2
- ureditveno območje naselja Lahomno 025-1
- ureditveno območje naselja Olešče 045-1
- ureditveno območje naselja Olešče 045-2
- ureditveno območje naselja Stopce 062-1
- ureditveno območje naselja Tevče 071-1
- ureditveno območje naselja Tevče 071-2

območje Krajevne skupnosti Rečica:

- vključena ureditvena območja z oznakami, to so območja po naslednjih naseljih:

- ureditveno območje naselja Slivno 060 - 1
- ureditveno območje naselja Govčje njive 061 - 1
- ureditveno območje naselja Kurja vas 061 - 2
- del ureditvenega območja naselja Zgornja Rečica

084-1

območje Krajevne skupnosti Rimske Toplice:

- vključena ureditvena območja z oznakami, to so območja po naslednjih naseljih:

- ureditveno območje naselja Dol pri Laškem 011-1
- ureditveno območje naselja Farma 013 - 1
- ureditveno območje naselja Loka 013 - 2
- ureditveno območje naselja Grobeljce 013 - 3
- ureditveno območje naselja Grobeljce 013 - 4
- ureditveno območje naselja Lopočnica 013 - 5
- ureditveno območje naselja Laziše 030 - 1
- ureditveno območje naselja Sevce 059 - 1
- ureditveno območje naselja Strensko 063 - 1
- ureditveno območje naselja Škofce 068 - 1
- ureditveno območje naselja Zabrež 083 - 1
- ureditveno območje naselja Konc 023-1

- ureditvena območja znotraj meje UZ Rimske Toplice, ki se urejajo izključno na podlagi PUP, to so območja z oznakami:

- za pretežno pozidana stanovanjska območja: S1, S1/1, S2, S3, S4

- za območje za stanovanja in storitvene dejavnosti: SO

- območje za oskrbne in storitvene dejavnosti: C1, C3,

- predvideno: C2

- območje za družbene dejavnosti - šola: Š ter za zelene, kmetijske in gozdne površine

območje Krajevne skupnosti Sedraž:

- vključena ureditvena območja z oznakami, to so območja po naslednjih naseljih:

- del ureditvenega območja naselja Belovo - Sp. Brezno 001-003-1

- ureditveno območje naselja Gornje Brezno 003 - 1

- ureditveno območje naselja Gornje - Brezno 003 - 2

- ureditveno območje naselja Sedraž 056 - 1

- ureditveno območje naselja Trnovo 074 - 1

območje Krajevne skupnosti Vrh Nad Laškim:

- vključena ureditvena območja z oznakami, to so območja po naslednjih naseljih:

- ureditveno območje naselja Kladje 021 - 1

- ureditveno območje naselja Laška vas 028 - 1

- ureditveno območje naselja Male Grahovše 037 - 1

- ureditveno območje naselja Selo nad Laškim 057 - 1

- ureditveno območje naselja Vel. Gorelce 078 - 1

- ureditveno območje naselja Vel. Grahovše 079 - 1

- ureditveno območje naselja Torog 079 - 2

- ureditveno območje naselja Loke 079 - 3

- ureditveno območje naselja Vrh nad Laškim 082-1

- ureditveno območje naselja Žigon 086 - 1

območje Krajevne skupnosti Zidani Most:

- vključena ureditvena območja z oznakami, to so območja po naslednjih naseljih:

- ureditveno območje naselja Širje 067 - 1

- ureditveno območje naselja Širje - pokopališče 067-2

- del ureditvenega območja naselja Zaselek »Vila« 085 - 2.

7. člen

Na območju Občine Laško so izvzeta iz urejanja s PUP ureditvena območja, ki se urejajo na podlagi prostorsko izvedbenih načrtov. V območjih in naseljih izven urbanističnih zasnov, za katera bodo izdelani prostorsko izvedbeni načrti (PIN), ki se začasno urejajo s PUP do izdelave PIN, in sicer:

- urejanje zelenih površin ter posamezne usmeritve iz VII. poglavja tega odloka.

Vsi navedeni posegi morajo biti skladni s predvidenimi ureditvami in z njimi ne sme biti onemogočena kasnejša celovita zasnova ter izvedba prostorskega izvedbenega načrta.

8. člen

Meja ureditvenih območij naselij in drugih ureditvenih območij, meje površin po namenu so določene v grafičnih prikazih na preglednem katastrskem načrtu v merilu 1:5000 v okviru prikaza namenske rabe prostora z varovanimi območji, ki so sestavni del tega odloka.

III. SKUPNA MERILA IN POGOJI

9. člen

Skupna merila in pogoji za posege v prostor veljajo za vsa območja iz 6. člena tega odloka, razen za tista, za katera je s posebnimi merili in pogoji določeno drugače.

1. Funkcija območja s pogoji za izrabo in kvaliteto graditve ali drugega posega v prostor

10. člen

Obravnavano območje PUP vključuje glede na namen in varovanje naslednje površine:

- območja za poselitev,
 - ureditvena območja naselij,
 - stavbna zemljišča na območju razpršene gradnje,
 - kmetijska zemljišča (najboljša in druga kmetijska zemljišča),
- gozdove,
- območje vodnogospodarskih ureditev in varovana območja vodnih virov ter vodnogospodarskih omejitev v prostoru,
- varovana območja naravnih vrednot in kulturne dediščine in
 - prometne površine, komunalno in energetska infrastrukturo.

Vsa zgoraj naštetá območja so prikazana na preglednem katastrskem načrtu v merilu 1:5000 v okviru kartnega gradiva iz 4. člena tega odloka.

1.1. Pogoji glede vrste posegov v prostor

11. člen

Na celotnem območju, ki se ureja s temi ureditvenimi pogoji, so dovoljeni naslednji posegi, če v tem odloku ni določeno drugače:

- redno vzdrževanje, adaptacije in rekonstrukcije obstoječih objektov in naprav,
- urejanje kmetijskih, gozdnih in vodnih zemljišč ter vodnogospodarske ureditve (melioracije in regulacije vodotokov),
 - za sekundarno prometno, komunalno, energetska omrežje ter za omrežje zvez so dopustne novogradnje,
 - za prometno, komunalno in energetska omrežje ter za omrežje zvez so dopustna obnovitvena dela, rekonstrukcije, odstranitve in novogradnja,
 - gradnja in vzdrževanje gozdnih vlak,
 - postavitve spominskih in sakralnih obeležij.

12. člen

Poleg navedenih pogojev iz 11. člena so po posameznih območjih dovoljeni še naslednji posegi, ki imajo značaj graditve, ob upoštevanju pogojev iz 13. člena ter ostalih določil tega odloka:

a) Na območjih poselitve:

V ureditvenih območjih naselij s pretežno stanovanjsko pozidavo:

funkcionalno zaokroženih območij in v okviru urbanistične zasnove naselja Laško in Rimske Toplice (ureditvena območja, ki se urejajo izključno na podlagi PUP iz 6. člena tega odloka):

- novogradnje - dopolnilna in nadomestna gradnja stanovanjskih objektov,
- dozidave in nadzidave obstoječih objektov,
- spremembe namembnosti objektov ali delov objektov za stanovanja, za potrebe terciarnih in kvartarnih dejavnosti

(trgovina, gostinstvo, finančno posredništvo, nepremičnine, najem, poslovne storitve, izobraževanje, zdravstvo, socialno varstvo, druge javne skupne in osebne storitve),

- postavitve pomožnih objektov znotraj funkcionalnih zemljišč obstoječih objektov,

- urejanje odprtih površin znotraj ureditvenega območja,

- v ureditvenih območjih naselij, ki so lokalna oskrbna središča, je poleg navedenih posegov dopustna še dopolnilna gradnja objektov centralnih, terciarnih in kvartarnih dejavnosti (trgovina, gostinstvo, finančno posredništvo, nepremičnine, najem, poslovne storitve, izobraževanje, zdravstvo, socialno varstvo, druge javne, skupne in osebne storitve) v okviru tovrstne zazidave znotraj ureditvenega območja,

- v okviru obstoječih proizvodnih območij so dovoljene spremembe dejavnosti za potrebe proizvodnje in rekonstrukcije obstoječih objektov za sodobnejše tehnologije na podlagi predhodne urbanistične in okoljevarstvene presoje.

V ureditvenih območjih vaških naselij s pretežno kmečko stanovanjsko zazidavo:

(naselja z oznako iz registra prostorskih enot iz planske dokumentacije iz 6. člena tega odloka):

- novogradnje stanovanjskih in gospodarskih objektov kmetij - dopolnilna in nadomestna gradnja le v primerih, kadar bi bila nesmotrna obnova starih objektov ali če so le-ti arhitektonsko nekvalitetni,

- dozidave in nadzidave obstoječih objektov, če so posegi v skladu s pogoji iz tega odloka,

- spremembe namembnosti objektov ali delov objektov za stanovanja, za potrebe kmetijstva, za dopolnilne dejavnosti - obrtno dejavnost brez emisij, za potrebe turistične dejavnosti na kmetiji,

- urejanje odprtih javnih in zelenih površin.

V ureditvenih območjih lokalnih oskrbnih središč Zidani Most, Sedraž, Brezno-Belovo, Zg. Rečica, Vrh nad Laškim, Jurklošter in Šentrupert je upoštevati še podrobnejša določila za ta naselja iz VII. poglavja tega odloka.

V ureditvenih območjih s pretežno počitniškimi objekti in zidanicami:

- novogradnje - dopolnilna gradnja počitniških objektov oziroma zidanic,

- dozidava obstoječih objektov,

- spremembe namembnosti objektov ali delov objektov za bivalne prostore.

Na stavbnih zemljiščih razpršene gradnje (u):

- novogradnje - dopolnilna in nadomestna gradnja v okviru opredeljenih stavbnih zemljišč iste namembnosti kot je namembnost obstoječih objektov,

- dozidave in nadzidave obstoječih objektov,

- gradnja pomožnih objektov v okviru funkcionalnega zemljišča obstoječega objekta (razen pri počitniškemu objektu in zidnici),

- sprememba namembnosti obstoječih objektov ali delov objektov za potrebe turistične dejavnosti na kmetiji, za stanovanja, potrebe kmetijstva in gospodarske dejavnosti.

V okviru funkcionalnih zemljišč (obstoječih legalno zgrajenih objektov ali da je objekt zgrajen pred letom 1967) ki v prostorskem planu in v kartografski dokumentaciji PUP še nimajo opredeljenega stavbnega zemljišča so dovoljeni posegi v obsegu, kot so opisani za stavbna zemljišča na območju razpršene gradnje in skladno z določili tega odloka (brez dopolnilne gradnje). Pridobiti je potrebno soglasje Občine

Laško, ki bo na osnovi dokumentacije za objekt in napravo pri izvedbi naslednjega postopka sprememb in dopolnitev planskih aktov zagotovila vris stavbnega zemljišča za objekt ali napravo v smislu ažuriranja kartografske dokumentacije plana z dejanskim stanjem.

13. člen

Podrobnejša merila in pogoji za posamezne vrste posegov iz 12. člena tega odloka

Novogradnje:

– novogradnje v okviru ureditvenih območij in na območju stavbnih zemljišč razpršene gradnje so možne le kot zapolnitev znotraj zaokroženih območij. Novogradnje morajo biti praviloma iste namembnosti kot je namembnost opredeljenega območja,

– novogradnje na kmetijskih zemljiščih na robu površin namenjenih poselitvi so možne pod pogojem, da lokacija novega objekta ni oddaljena od obstoječe pozidave na teh površinah več kot 30 m in da ni v nasprotju z veljavnimi predpisi, z mnenjem strokovne službe Občine Laško, ter ob upoštevanju vseh ostalih določil tega odloka,

– dopolnilna gradnja individualnih stanovanjskih objektov in prizidave so ob upoštevanju vseh določil možne do intenzivnosti izrabe, ki ne presega razmerja 40% pozidanega in 60% nepozidanega funkcionalnega zemljišča,

– novogradnja gospodarskih objektov – shramb za sadje in zidanic je možna ob upoštevanju naslednjih pogojev:

– trajni nasad mora biti v območjih, ki so za to konkretno kulturo opredeljena po agrokarti (rajonizacija kmetijskih zemljišč),

– najmanjša površina nasada, ki jo mora investitor imeti, je 0,25 ha za vinograd (nasad ribeza) in 0,50 ha za sadovnjak,

– z načrtovano gradnjo gospodarskega objekta – zidanice je v lokacijskem postopku pridobiti pozitivno mnenje občinske kmetijske službe,

– gradnja objektov za centralne dejavnosti (trgovina, gostinstvo, finančno posredništvo, nepremičnine, najem, poslovne storitve, izobraževanje, zdravstvo, socialno varstvo, druge javne, skupne in osebne storitve), je možna na podlagi predhodne strokovne presoje (iz urbanističnega in okoljevarstvenega vidika), podane s strani strokovne organizacije in v skladu z določili tega odloka v okviru ureditvenih območij naselij, za katera je po dolgoročnem planu občine predviden razvoj teh dejavnosti in so dane prostorske možnosti v okviru dopolnilne gradnje,

– v okviru ureditvenih območij s pretežno stanovanjsko namembnostjo je možna sprememba namembnosti za ureditev prostorov za proizvodno obrtno dejavnost, v okviru novogradenj oziroma obstoječih objektov – stanovanjskih ali gospodarskih – le za tiste dejavnosti, ki nimajo negativnih vplivov na okolje in na bivalne pogoje sosednjih objektov. V primeru, da dejavnost povzroča vpliv na okolje, mora investitor obvezno v lokacijskem postopku predložiti strokovno mnenje – oceno vplivov na okolje, ki jo izdelata za to pooblaščenca institucija,

– v okviru obstoječih proizvodnih kompleksov, za katera bodo izdelani prostorski izvedbeni načrti, so do izdelave le-teh dovoljene spremembe dejavnosti za potrebe proizvodnje (po predhodni oceni vplivov na okolje), rekonstrukcije obstoječih objektov in funkcionalne spremembe objektov za sodobnejše tehnologije,

– dograjujejo (dozidave, nadzidave) in prenavljajo se lahko le objekti, ki bodo po dograditvi skladni s pogoji oblikovanja določenimi v tem odloku in ki so zgrajeni v skladu s predpisi,

– na območjih, ki so opredeljena kot območja kulturne dediščine, morajo biti vse gradnje in posegi v prostor podrejeni določilom, ki jih je za ta območja opredelil Zavod za varstvo kulturne dediščine.

Gradnja pomožnih objektov:

– gradnja pomožnih objektov (garaže, drvavnice in drugo), je možna le v okviru funkcionalnih zemljišč stanovanjskih objektov oziroma kmečkih gospodarstev, oblikovanje in lociranje teh objektov mora biti v skladu z določili tega odloka,

– gradnja bazenov je možna le v okviru funkcionalnih zemljišč stanovanjskih objektov oziroma kmečkih gospodarstev.

Ob upoštevanju določil tega odloka in po predhodni strokovni presoji, ki jo poda strokovna organizacija, je možna postavitev:

– kioskov v okviru ureditvenih območij naselij, ki so po dolgoročnem planu občine opredeljena kot oskrbna središča,

– ureditev javnih zelenih površin v okviru ureditvenih območij ter postavitev mikrourbane opreme; ureditve morajo biti v skladu z namembnostjo opredeljenega območja, Občina Laško lahko določi uporabo tipske urbane opreme,

– posamične novogradnje za objekte in naprave posebnega družbenega pomena (za lovsko, turistično ali rekreacijsko dejavnost ipd.) so možne, če ne zahtevajo izdelave prostorskega izvedbenega načrta ob upoštevanju določil tega odloka.

Gradnja nadomestnih objektov:

– je možna v primeru, če je obstoječi objekt dotrajan oziroma arhitektonsko in funkcionalno neustrezen, namembnost novega objekta mora ostati nespremenjena, pogoji gradnje za nadomestne objekte so enaki kot za druge novogradnje,

– je možna le na istem mestu kot je stari objekt ali v neposredni bližini starega objekta na njegovem funkcionalnem zemljišču – stavbišču,

– na območjih, ki so opredeljena kot območja naravne in kulturne dediščine, morajo biti vse gradnje in posegi v prostor podrejene določilom, ki jih je za to območje opredelil pristojni Zavod za naravno in kulturno dediščino in so sestavni del tega odloka.

1.2. Posebna merila in pogoji

14. člen

Na kmetijskih zemljiščih je skladno pod pogoji iz 8. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96) dopustna tudi gradnja drugih objektov, ki neposredno služijo kmetijski proizvodnji kot so: hlevi, silosi, vinske kleti, strojne lope, rastlinjaki ipd.

Na kmetijskih zemljiščih so dopustni tudi drugi posegi, ki jih dopušča 8. člen zakona o kmetijskih zemljiščih.

1.3. Merila in pogoji za določanje velikosti gradbenih parcel in funkcionalnega zemljišča

15. člen

Funkcionalno zemljišče obstoječih objektov je površina zemljišča, ki je potrebna za redno rabo obstoječega objekta.

Pri določanju velikosti gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč novih objektov je potrebno upoštevati na-

membnost in velikost objektov, oblikovanost terena, lokacija komunalnih vodov ter druge omejitve v prostoru ob upoštevanju predvidenega razvoja. Pri tem je zagotoviti sanitarno tehnične zahteve (osončenje, proste in zelene površine) in ostale urbanistične pogoje v zvezi z dovozi, parkirnimi površinami in drugimi utrjenimi površinami okrog objektov.

Širina funkcionalnega zemljišča okrog objekta je 3 m, širina dovoza do objekta pa 3,5 m. V funkcionalno zemljišče se vključujejo tudi parkirne in manipulativne površine (centralne in proizvodne dejavnosti).

Za stanovanjske individualne objekte in počitniške objekte je velikost funkcionalnega zemljišča največ 700 m².

Za kmetije je potrebno zagotoviti velikost funkcionalnega zemljišča v takšnem obsegu, da bo prilagojeno obsegu proizvodnje in kmetijske mehanizacije.

Funkcionalno zemljišče objektov v okviru naselij, ki predstavljajo naselbinsko dediščino, je podrediti zahtevam in pogojem pristojne spomeniške službe.

Funkcionalno zemljišče oziroma gradbena parcela se določi v lokacijski dokumentaciji, ob upoštevanju določil tega odloka in predpisov geodetske službe. Načrt gradbene parcele je obvezno osnova za parcelacijo na terenu.

Gradnja objektov za dejavnosti, ki potrebujejo večje število parkirnih mest, večje površine za odprta skladišča in podobno, je možna, če je za te namene dovolj površin na funkcionalnem zemljišču ali če je zadovoljevanje teh potreb možno na skupnem funkcionalnem zemljišču območja, v katerem se lokacija nahaja. Investitor mora izkazati pravico do uporabe skupnega funkcionalnega zemljišča, kar mora biti tudi formalno pravno urejeno.

Merila in pogoje iz tega poglavja je smiselno uporabiti tudi pri določanju funkcionalnih zemljišč obstoječih objektov.

1.4. Merila in pogoji urejanja na kmetijskih zemljiščih

16. člen

Kmetijska zemljišča se bodo urejevala na podlagi agrokarte.

Na opredeljenih območjih naravne in kulturne dediščine je čimbolj ohraniti obstoječo rabo kmetijskih površin.

Območja obstoječih in predvidenih trajnih nasadov in intenzivnih sadovnjakov je potrebno varovati za nadaljnjo rabo v te namene.

Kmetijska zemljišča je možno ogozditi v primeru sanacij plazišč, v ožjih vodovarstvenih pasovih večjih črpališč in drugih območjih, ob soglasju občinske kmetijske službe.

Na opredeljenih območjih kulturne krajine je potrebno pri prenovi vinogradov upoštevati parcelacijsko strukturo in obdelavo po plastnicah terena – terasasta obdelava ni možna. Načrtovanje in izvajanje agrooperacij na območjih kulturne krajine praviloma ni sprejemljivo oziroma je možnost nadaljnega podrobnejšega načrtovanja in izvajanja agrooperacije preveriti v postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor (pridobitev kulturnovarstvenega mnenja oziroma kulturnovarstvenih pogojev in kulturnovarstvenega soglasja s strani zavoda pristojnega za varstvo dediščine).

Upoštevati je potrebno vodnogospodarske pogoje, da v pasu 5 m oziroma 10 m (Savinja), od zunanjega roba potokov ni možno intenzivno izkoriščanje kmetijskih zemljišč (njive, nasadi). Ta pas ob vodotoku mora biti travnat, zasajen ali drugače utrjen (pot).

Na območju kmetijskih zemljišč so dovoljeni posegi v prostor, ki so opredeljeni v 11. členu tega odloka po predhodnem soglasju občinske kmetijske službe.

1.5. Merila in pogoji urejanja na gozdnih zemljiščih

17. člen

Vsi posegi v gozdni prostor se urejajo z določili zakona o gozdovih, na njegovi podlagi izdanih predpisov, gozdno-gospodarskih načrtov in z določili tega odloka.

S posamičnim gozdnim drevjem in skupinami gozdnega drevja zunaj naselij je potrebno tako gospodariti, da se njihova vloga v okolju ohrani in krepi. V gozdove ni dovoljeno vnašati tujerodnih drevesnih vrst. Izjema so razglašeni parkovni gozdovi.

Krčitve gozdov s 1. stopnjo poudarjenosti ekoloških funkcij niso dovoljene.

Pri poseganju v gozdove s poudarjenimi funkcijami so za blažitev negativnih vplivov na okolje potrebne nadomestne zasaditve, spremembe gospodarjenja v preostalem gozdu in obnove gozdnih robov.

Posebno naj se varujejo krajinsko estetsko zanimivi in biotopsko pomembni elementi prostora, kot so omejki, obvodna drevnina in prosto rastoče gozdno drevje v kmetijski in urbani krajini. Zaradi manjše površine največkrat niso vključeni v gozdne površine, so pa izredno pomembni.

Za vse posege v plansko opredeljene gozdne površine, v naravi obrasle površine, omejeke v kmetijski rabi, objekte ob gozdni infrastrukturi in prosto rastoče drevje v kmetijski in urbani krajini predhodno pridobiti soglasje Zavoda za gozdove.

Obstoječi gozdni rob se mora ohraniti, zato je pri novogradnjah upoštevati oddaljenost objektov od gozdnega roba. Odmiki objektov od gozdnega roba ne smejo biti manjši od povprečne višine dreves, izjemoma je ta odmik lahko tudi manjši, vendar ne manj od 10 m.

Pri načrtovanju krajinske ureditve okolja objektov in drugih posegov v prostor je potrebno upoštevati načela sonaravnega ravnanja s prostorom in glede na vrstno sestavo bližnjih gozdov prvenstveno saditi avtohtono rastje.

Gozdna infrastruktura se mora načrtovati, graditi in vzdrževati po določilih zakona o gozdovih ter na njegovi podlagi izdanih predpisov o gradnji, vzdrževanju in načinu uporabe gozdnih prometnih, ki jih izda Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z Ministrstvom za okolje.

K vsakemu posegu v gozdni prostor je potrebno pridobiti soglasje Zavoda za gozdove. Soglasje zavoda se mora pridobiti tudi k dovoljenju za poseg v prostor za graditev objektov zunaj gozda, če je iz poročila o vplivih na okolje razvidno, da bi objekt ali posledice delovanja objekta negativno vplivale na gozdni ekosistem in funkcije gozdov.

Ravnanje z gozdovi na območjih naravne dediščine je potrebno prilagoditi predpisanim režimom za naravno dediščino.

Na celotnem območju je potrebno zagotoviti nemoteno gospodarjenje z gozdom oziroma nemoten izvek lesenih sortimentov po obstoječih vlakah (priključitev vlak na transportne poti, možnost kamionskega prevoza).

1.6. Merila in pogoji vodnogospodarskega urejanja

18. člen

Varovanje kakovosti in količin voda:

– pri posegih v območja opredeljenih varstvenih pasov vodnih virov za vodovod je upoštevati pogoje in režim urejanja določen v odloku o varstvu teh vodnih virov in sicer:

– odločbo o zavarovanju varstvenega pasu zdraviliških vrelcev v Laškem št. 03/9-2411/1, z dne 9. 7. 1962,

– odločbo o zavarovanju vodovarstvenega pasu zdraviliških vrelcev v Rimskih Toplicah št. 03/9-2412/1, z dne 9. 7. 1962,

– odlok o varstvu vodnih virov na območju Občine Laško (Uradni list RS, št. 38/99 in št. 21/02),

– prioriteto je pristopiti k raziskavam in izdelati strokovne podlage ter zavarovati še ostale vire pitne vode na območju občine,

– za izboljšanje kvalitete vodotokov je potrebna izgradnja čistilnih naprav in kanalizacije,

– območje vodnih virov je potrebno urejati skladno z določili odlokov o varovanju virov.

Varovanje vodnega in obvodnega prostora ter varovanje pred škodljivim delovanjem voda:

– poplavna območja ob koritih vodotokov je potrebno v največji možni meri ohraniti za razlitje oziroma zadrževanje visokih voda, skladno z dolgoročnimi celovitimi rešitvami za izboljšanje poplavne varnosti,

– gradnja objektov naj se usmerja na geološko stabilna in poplavno varna območja,

– načrtovane nove premostitve morajo biti hidravlično preverjene in dimenzionirane tako, da bo omogočen pretok visokih voda, oziroma bo po možnosti zagotovljen pretok Q_{100} ,

– možna je lokalna protierozijska in protipoplavna zaščita obstoječih objektov, skladno s celovitimi rešitvami, oziroma tako, da se poplavna varnost ostalega območja ne zmanjšuje,

– ob vodotokih je potrebno zagotoviti obvodni pas za vzdrževanje vodnega režima. Širina tega pasu je odvisna od kategorije vodotoka in urejenosti korita (5-15m). V obvodnem pasu je potrebno preprečevati gradnjo objektov (stanovanjskih in gospodarskih), intenzivno obdelavo kmetijskih površin in tako zasaditev, ki onemogoča dostop do korit,

– kmetijske površine se ohranjajo za razlivanje in zadrževanje visokih voda. Za preprečitev nastanka erozijskih žarišč na pribrežnem zemljišču morajo biti vse kmetijske površine, ki se intenzivno izkoriščajo (njive, nasadi, itd.), od zgornjega roba korita Savinje oddaljene vsaj 10m, od ostalih vodotokov (Lahomnica, Rečica, Ična...) pa 5m. Ta pas ob vodotoku mora biti travnat ali drugače utrjen (cesta),

– ob vodotokih Lahomnica, Rečica, Ična, Gračnica je potrebno zagotoviti obvodni pas za vzdrževanje vodnega režima in preprečiti gradnjo objektov v pasu širine 10m; ob pritokih teh vodotokov pa v pasu širine vsaj 5m od zgornjega roba brežine,

– na hudourniških potokih je treba predvideti objekte za preprečevanje globinske in bočne erozije ter objekte za zadrževanje nanosa in plavja,

– evidentirati je treba objekte rabe vode ali obvodnega prostora. Dosedanje pravice in dolžnosti v zvezi z rabo vode v strugi vodotoka ali obvodnem prostoru bodo morali koristniki uskladiti z novo zakonodajo,

– ostali pogoji v zvezi z varstvom in čiščenjem voda so podani v 27. členu tega odloka.

1.7. Merila in pogoji urejanja na območjih naravnih vrednot

19. člen

Za vsak poseg na objektih in v okviru varovanih območij naravnih vrednot je potrebno predhodno pridobiti naravno-varstveno soglasje oziroma pogoje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave po 105. členu zakona o ohranjanju narave.

V Občini Laško, so po zakonu o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 57/99), naslednja zavarovana območja, ki so istočasno tudi obvezno izhodišče republiškega prostorskega plana, za katera veljajo usmeritve (OdPSDP RS,

št. 11/99 v podpoglavju 7):

– regijski park Kozjansko,

– krajinski park Kopitnik (varstveni režim za geomorfološko, površinsko, botanično in zoološko naravno dediščino),

– krajinski park Veliko Kozje-Lisca (varstveni režim za geomorfološko, površinsko, botanično in zoološko naravno dediščino),

– območje naravne vrednote – naravnega spomenika (NS) vodotoka Gračnica (s pritoki Vodiški graben, Mišnica, Lahovnica, Slatina, Paneški graben in Lahovniški sopot). (varstveni režim za hidrološke, botanične, geomorfološke ter zoološke naravne vrednote).

Na območju občine je opredeljeno 63 območij in objektov naravnih vrednot, od tega naj bi se z aktom zavarovalo kot naravni spomenik 21 objektov in območij, ki so hkrati predlagani kot obvezno občinsko izhodišče, in 2 krajinska parka (Kopitnik in Veliko Kozje-Lisca), le-ta so razvidna iz grafične priloge.

Pri posegih na objekte in območja naravnih vrednot je upoštevati varstvene režime za posamezne vrste teh vrednot.

1.8. Merila in pogoji urejanja na območjih kulturne dediščine

20. člen

Za vsak poseg na objektih oziroma varovanih območjih kulturne dediščine je potrebno predhodno pridobiti kulturno-varstvene pogoje in kulturno-varstveno soglasje po 44., 45., 46. in 47. členu zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99).

Splošno izhodišče je, da je potrebno za objekte in območja kulturnih spomenikov in dediščine pred vsakim posegom predhodno sodelovanje pristojne službe, ki glede na naravo in obseg izdelata bodisi konzervatorski program prenove za zahtevnejše posege, bodisi pogoje in smernice, če gre za manj zahtevne ali parcialne posege na objektih.

21. člen

Pomembnejša kulturna dediščina:
(spomeniki državnega pomena)

- | | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EŠD 7906 | – Rimske Toplice–zdraviliški park (SON) zavarovan (Uradni list RS, št. 6/93) |
| EŠD 643 | – Senožete pri Rimskih Toplicah–domacija Antona Aškercarja (E) zavarovan (Uradni list SRS, št. 19/81) |
| EŠD 206 | – Jurklošter–območje kartuzije z dvorcem (UA) |
| EŠD 310 | – Laško–mestno jedro (U) |
| EŠD 309 | – Laško–cerkev sv. Martina (UA) |
| EŠD 9310 | – Laško–župnišče (UA) |
| EŠD 8112 | – Zidani Most–železniški zidani most južne železnice (Z.T.) |
| EŠD 8113 | – Zidani Most–cestni most (Z.T.). |

Arheološka dediščina

Pri posegih na območjih arheološke dediščine je upoštevati naslednje usmeritve:

– raba tal na teh območjih mora biti takšna, da ohranja podzemne arheološke ostaline nepoškodovane (ekstenzivno kmetijstvo, varovalni gozd, prepoved poseganja v zemeljske plasti z vsemi oblikami gradenj in kmetijskih operacij). Pred vsakim posegom mora pristojna služba za varstvo kulturne dediščine opredeliti nadaljnje ukrepe potrebne za ohranitev arheološke dediščine.

Evidentiranih in ovrednotenih je 24 arheoloških območij, ki imajo vrednost kulturnega spomenika (KS) oziroma kulturne dediščine (KD).

Profana stavbna dediščina

Na območju občine je evidentiranih in ovrednotenih 10 objektov profane stavbne dediščine.

Vse posege na objektih profane stavbne dediščine je potrebno izvajati s soglasjem in pod pogoji pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.

Sakralna stavbna dediščina

Na območju občine je evidentiranih in ovrednotenih 31 objektov sakralne stavbne dediščine.

Upoštevati naslednje usmeritve in pogoje:

– vse posege na teh objektih je izvajati s soglasjem in pod pogoji pristojne službe za varstvo kulturne dediščine,

– vplivna območja cerkva in ostalih spomenikov so območja omejene rabe za ostale dejavnosti, ki se morajo podrediti ambientalni kvaliteti spomenikov, predvsem pa so nezazidljiva z gradnjami oziroma z napravami, ki bi bistveno spremenile oziroma poslabšale vizualno in fizično kvaliteto spomenika v prostoru.

Naselbinska dediščina

Na območju občine so z vrednostjo naselbinskega spomenika (KS) oziroma naselbinske dediščine (KD) 20 naselij.

Pri prenovah in posegih v ureditvena območja naselij naselbinske dediščine je upoštevati naslednje usmeritve in pogoje:

– upoštevati je obstoječo grajeno strukturo in kontinuiteto načina pozidave,

– v okviru grajene strukture so mogoče adaptacije in prenove obstoječih objektov,

– možne so nadomestne gradnje gradbeno ogroženih ali oblikovno neustreznih objektov,

– novogradnje so možne le izjemoma kot nujna funkcionalna dopolnitev obstoječe strukture naselja ali posamezne domačije – prilagajati se morajo terenu in obstoječi pozidavi,

– prenove naselij se morajo urejati po vnaprej pripravljenih izvedbenih dokumentih, za katera so obvezne strokovne podloge pristojne službe za varstvo kulturne dediščine,

– širše območje naselja je povezano z merili varovanja kulturne krajine in je nezazidljivo z gradnjami in napravami, ki bi kvarile obstoječe razmerje grajene naselbinske strukture in odprtega prostora. Večje zazidalne gruče bi bile pogojno mogoče v širšem območju naselij ob predhodni izdelavi izvedbenega prostorskega dokumenta za celoto.

Kulturna krajina

Območje z vrednostjo krajinske dediščine se obravnava kot območje omejene rabe, torej je potrebno ostale dejavnosti usklajevati in jih prilagajati njegovim krajinskim kvaliteta. Osnovna usmeritev je zagotavljati sonaravni način gospodarjenja, ki preprečuje zaraščanje kmetijskih površin, ohranjati značilne vegetacijske in reliefne posebnosti, pestrost ter parcelacijsko strukturo.

Zaradi tega je potrebno v teh območjih opustiti načrtovanje radikalnih melioracijskih ukrepov in drugih dejavnosti, ki bi vizualno in ekološko obremenjevale okolje ter s svojimi objekti in napravami močno spreminjale oziroma presegle obstoječe krajinsko kakovost arhitekture, kar sledi iz varstvenih usmeritev za naselbinske spomenike.

Tehniška dediščina

Objekti v sklopu zavarovanega območja tehniškega spomenika v Zidanem Mostu so izjemnega spomeniškega in raziskovalnega pomena, zato je gradbeno-tehnični in prometni poseg na tem območju potrebno predhodno temeljito strokovno pretehtati s ciljem ohranjanja in ustrezne prezentacije spomeniških sestavin.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČIJ TER ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN NAPRAV

22. člen

Pri posegih in urejanju na območju naselij Zidani Most, Sedraž, Brezno-Belovo, Zg. Rečica, Vrh nad Laškim, Jurklošter in Šentrupert je poleg splošnih določil iz tega člena upoštevati podrobnejša merila in pogoje iz VII. poglavja tega odloka.

Lokacija, odmiki od objektov in parcelne meje:

– stavbno zemljišče mora biti sposobno za gradnjo, predhodno obvezno pridobiti geotehnične pogoje v zvezi z načrtovano gradnjo. Na plazljivih in nestabilnih območjih gradnja ni mogoča,

– vsaka lokacija za gradnjo objektov mora imeti zagotovljeno minimalno komunalno opremljenost – dostop na javno cesto ter oskrbo z neoporečno pitno vodo in elektriko, – najmanjši medsebojni odmik objektov se določi glede na terenske razmere in v skladu s sanitarnimi in požarnovarnostnimi predpisi in pogoji osvetlitve; bivalni pogoji v neposredni sosesčini se ne smejo poslabšati,

– objekti morajo biti grajeni v odmiku od gozda, ki mora znašati vsaj eno zgornjo sestočno višino dreves na bližnjem gozdnem rastišču,

– odmik objekta od sosedove posestne meje mora biti min. 4 m, za manjši odmik oziroma za objekt, ki je oddaljen 4m in več, ima pa vpliv na sosednja zemljišča in objekte, je potrebno pridobiti soglasje sosedov, oziroma v primeru nesoglasja, mnenje strokovne institucije. Postavitev objekta na zeleni odmik je mogoča samo pod pogojem, da je pridobljeno pozitivno soglasje sosedu ali mnenje strokovne institucije. Z načrtovanimi odmiki novogradenj od posestnih mej mora biti zagotovljeno vzdrževanje objekta tako, da ni motena sosednja posest ter, da so upoštevani sanitarni in požarnovarnostni pogoji,

– pogoji v zvezi z odmiki novogradenj od ceste, energetskih in komunalnih vodov so podani v V. poglavju odloka PUP,

– pri lociranju in gradnji objektov je potrebno upoštevati značilen vzorec poselitve in značilnosti lokalne graditeljske tradicije v obravnavani arhitekturni krajini. Vsi posegi v grajeno strukturo naselja morajo težiti k ohranjanju kvalitetne arhitekture posameznih območij in izboljšanju negativnih dosedanjih posegov. Na celotnem obravnavanem območju je potrebno dosledno upoštevati opredeljeno naravno in kulturno dediščino.

Višinski in tlorsni gabariti objektov, orientacija slemen:

– vse novogradnje se morajo prilagoditi gabaritom obstoječe zazidave, prav tako to velja za prizidave in nadzidave objektov,

– praviloma naj bo etažnost za stanovanjske objekte: klet, pritličje in izkoriščeno podstrešje. Pri tem je potrebno skrbeti, da se ohrani razmerje zidanega dela objekta napram strehi v razmerju, značilnem za posamezno vrsto objekta v naselju in arhitekturni krajini,

– novogradnje na izpostavljenih legah in grebenih morajo imeti klet v celoti vkopano v zemlji, da se zagotovi pritličje gabarit na teh območjih,

– tlorisne oblike novih objektov v okviru vaških naselij in v odprtem prostoru naj bodo podolgovate in praviloma v razmerju stranic 1:1,5 do 1:2. V okviru urbanih in lokalnih središč je tlorisni gabariti potrebno podrediti obstoječi zazidavi. Možna je sodobnejša zasnova (členjenost) v primeru, da ni v nasprotju z ostalimi določili iz tega odloka,

– površina prizidave objekta praviloma ne sme presežati zazidane površine obstoječega objekta, pri čemer je ohraniti razmerje tlorisnih stranic objekta kot je to opredeljeno v zgornji alineji. Zagotovljeni morajo biti odmiki od parcel in sosednjih objektov skladno s predpisi. Bivalni pogoji sosednjih objektov se ne smejo poslabšati,

– smer slemena naj poteka vzporedno s plastnicami oziroma mora biti usklajena z obstoječo zasnovo zaselka ali gruče hiš, ki je tipična za posamezni poselitveni vzorec. Sleme je vzporedno z daljšo stranico objekta.

Streha, fasada:

– strehe naj bodo simetrične dvokapnice eventualno s čopi, kar je še posebej obvezno upoštevati v okviru odprtega prostora in vaških naselij. Naklon strešin od 35° do 45°. Kritina naj bo temna ali opečna oziroma naj se v zaselkih s tradicionalno sivo kritino prilagaja prevladujoči barvi v zaselku. Svetle kritine niso dovoljene. Načelno je možno tudi sodobnejše oblikovanje objektov (strešin, enokapnice, nakazane dvokapnice, nakloni), ki pa se mora v masah, osnovnih gabaritih in pri izboru barv in tekstu podrediti avtohtoni arhitekturi in konfiguraciji terena, predvsem ne sme izstopati iz kulturne krajine, predvsem pa to velja za ureditvena območja znotraj urbanistične zasnove Laško in Rimske Toplice,

– oblikovanje in razporeditev okenskih in vratnih odprtín na fasadah ter obdelava fasad naj izhajajo iz funkcije objekta in se prilagajajo sosednjim objektom ter značilnostim oblikovanja v arhitekturni krajini,

– na stanovanjskih objektih naj bodo okenske odprtine praviloma vertikalno podolgovate.

Gospodarski objekti – kleti z bivalnim prostorom (vinske kleti in shrambe za sadje), zidanice, počitniški objekti

– obvezni so podolgovati tlorisni objekti v razmerju stranic praviloma 1:2 in z max. zazidano površino do 50 m²; velikost je potrebno prilagajati obstoječi zazidavi in velikosti kmetijskega zemljišča, ki ga investitor poseduje,

– objekt ima lahko nad nivojem terena eno etažo in izkoriščeno podstreho; objekti na nagnjenem terenu, ki so delno vkopani, oziroma je zadnja stena kleti praviloma v celoti vkopana, imajo lahko nad kletno etažo le izkoriščeno podstreho – kolenčni zid, visok do največ 1,6 m,

– streha mora biti simetrična dvokapnica z nakloni strešin 40–45° z opečno ali njej podobno kritino, sleme vzdolž daljše stranice objekta mora biti vzporedno s plastnicami terena.

Pomožni objekti:

– pomožni objekti morajo biti oblikovani skladno z objektom, ob katerem stojijo in v skladu z določili tega odloka in odloka o določitvi pomožnih objektov in drugih objektov, naprav in del, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje (Uradni list SRS, št. 42/86, Uradni list RS, št. 35/94 in št. 43/97),

– kioski na določenem prostorsko in funkcionalno zaokroženem območju morajo biti enotno oblikovani, pri izbiri materialov zanje pa je upoštevati prostorske značilnosti lokacije in območja. Lokacije kioskov so lahko le začasne na površinah, ki so predvidene za centralno dejavnost, izvedeni pa morajo biti tako, da jih je možno odstraniti in zemljišče brez večjih posegov vzpostaviti v prvotno stanje,

– začasni objekti za eventualne sezonske prireditve in druge vrste turistične ponudbe in druge namene (montažni bazeni za interno uporabo, pergole, plinske cisterne ...) morajo biti tako locirani, da ne ovirajo drugih dejavnosti v prostoru in da niso locirani na varovanih območjih. Po prenehanju dovoljenja je zemljišče (po odstranitvi objekta) vzpostaviti v prvotno stanje.

Ureditev okolice objektov:

– ureditev okolice objektov mora zagotoviti oblikovno povezavo objekta z okoljem, kar se opredeli z lokacijsko dokumentacijo in odločbo,

– pri zemeljskih posegih v teren naj se planiranje terena izvaja z brežinami in le v primeru, ko to ni mogoče, oziroma ko se mora upoštevati pogoje geotehničnega poročila, se izvede z opornimi zidovi po projektu, ki morajo biti maksimalno ozelenjeni. Izgradnja opornega zidu v primeru popolne horizontalizacije terena ni dopustna. Maksimalne gabarite opornega zidu določi in prostorsko preveri izdelovalec lokacijske dokumentacije.

– ograjevanje parcel naj bo praviloma urejeno z zasaditvijo avtohtonih grmovnic, ki se režejo na višino 1 m. Možna je kombinacija žive meje z lesenimi tramiči ali drugo v skladu z obstoječimi ureditvami okolja, vendar ograje ne smejo biti višje od 1 m. V strnjenih naseljih je mogoča izvedba ograj do višine ca. 1,70m,

– pri ograjevanju objektov in območij, ki zahtevajo posebno varnost, je upoštevati izvedbo in višino ograje, ki je določena z drugimi predpisi,

– od roba cestnega telesa morajo biti ograje odmaknjene minimalno 1 m in ne smejo zmanjševati preglednosti na cesti in ovirati pluzenja in opravljanja drugih komunalnih dejavnosti,

– ozelenitve okolice objektov se naj izvedejo s krajevnimi vrstami vegetacije. Okolica naj bo urejena skladno z obstoječo krajino. Odprte zelene površine, osrednje površine za pešce (trgi) se ne smejo pozidati, urejajo se naj usklajeno v značilnem ambientu posameznega naselja,

– posegi v prostor pri javnih objektih in na javnih prostorih morajo biti načrtovani tako, da omogočajo dostop tudi telesno prizadetim občanom.

V. MERILA IN POGOJI UREJANJA PROMETNE, KOMUNALNE IN ENERGETSKE INFRASTRUKTURE

24. člen

Vsi objekti razen nekaterih pomožnih objektov morajo biti priključeni na obstoječe oziroma novozgrajeno prometno in komunalno omrežje, elektro, kanalizacijsko in vodovodno omrežje.

Komunalne ureditve morajo biti izvedene na način, ki zagotavlja ustrezno varstvo okolja (zrak, voda, tla) in ustrezno obrambno zaščitnim zahtevam (varstvo pred požarom, oskrbo v izrednih razmerah, zmanjševanje ogroženosti, ipd.).

Pri posegih v prostor na območjih, ki se urejajo na podlagi prostorskih ureditvenih pogojev znotraj urbanistične zasnove naselja Laško in Rimske Toplice, je pogoje komunalnega urejanja podrediti zasnovi komunalnih ureditev v okviru urbanistične zasnove. Pri posegih v okviru lokalnih oskrbnih središč Zidani Most, Sedraž, Brezno-Belovo, Zg. Rečica, Vrh nad Laškim, Jurklošter in Šentrupert pa je poleg pogojev iz 24. člena upoštevati še podrobnejša merila in pogoje iz VII. poglavja tega odloka.

25. člen

Promet

Pri določanju lokacij novih objektov je treba za vsak objekt zagotoviti dostop in dovoz na javno cesto ali javno pot in si prizadevati, da ima več objektov skupen priključek na javno cesto.

Za gradnjo v varovalnih pasovih cest in za nove priključke je obvezno pridobiti soglasje upravljavcev cest; ločeno za državne in občinske ceste.

Pri posegih, ki posegajo na državno prometno omrežje in naprave, je potrebno pridobiti dovoljenje za poseg v prostor s strani pristojnega državnega organa.

Pri državnih cestah je potrebno upoštevati varovalni pas, ki se meri od zunanjega roba cestnega sveta in je na vsako stran ceste enako širok, in sicer:

- pri glavnih cestah 25 m,
- pri regionalnih cestah 15 m,
- občinskih lokalnih cestah 10 m.

Pri nadaljnjem načrtovanju prometnih ureditev je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo s področja cestne infrastrukture, in sicer:

- zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97),
- uredba o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 33/98, 48/99, 102/99, 69/00, 79/00, 97/00, 62/01, 82/01),
- pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00),
- odlok o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 12/99 in 12/01),
- upoštevati je potrebno zakon o varnosti v cestnem prometu in skladno temu predvideti rešitve, ki bodo umirjale promet.

Upoštevati je potrebno:

- odmiki objektov od cest se morajo določati v skladu s predpisi in določili zakona o cestah,
- parkirišča morajo biti ustrezno dimenzionirana in omogočena manipulacija vozil, tako da se prepreči vzvratno vključevanje na cesto,
- pri dimenzioniranju parkirišč je upoštevati veljavne normative glede števila parkirnih mest za posamezne dejavnosti,
- pri lokaciji posameznih objektov je potrebno upoštevati predvidene rekonstrukcije in razširitve obstoječih javnih in lokalnih cest na predpisane elemente in v strnjjenih naseljih eventualno gradnja pločnikov in kolesarskih stez,
- pri načrtovanju in izvedbi rekonstrukcij obstoječih cest je zagotoviti ureditev kolesarskih stez skladno s podano zasnovo kolesarskega omrežja v planskih aktih občine,
- pri naseljih, ki so varovana kot naselbinska dediščina, se odmiki objektov od cest podrejajo določilom pristojne spomeniške službe.

Železnica

Od železniške proge morajo biti vsi novi objekti odmaknjeni skladno s predpisi. Za vsak poseg v varovalnem pasu železnice od osi skrajnega tira železniške proge na vsako stran v širini 200 m se mora pridobiti soglasje Slovenskih železnic.

Oddaljenost objektov in naprav mora biti v skladu z določili pravilnika o pogojih graditve gradbenih objektov ali drugih objektov, saditev drevja ter postavljanje naprav v varovalnem progovnem pasu in varovalnem pasu ob industrijskem tiru (Uradni list SRS, št. 2/87, 25/88), predvsem glede minimalnih dovoljenih odmikov od osi skrajnega tira železniške proge ter gradnje protihrupne zaščite in zaščite kovinskih delov proti vplivu blodečih tokov.

26. člen

Vodooskrba

Vse novogradnje se bodo priključevale na obstoječe in predvideno vodovodno omrežje.

Na območjih, kjer obstaja javno vodovodno omrežje, mora biti vsa nova in dopolnilna gradnja priključena na vodovodno omrežje v skladu s pogoji upravljavca.

Na območjih, kjer ni možno zagotoviti oskrbe iz javnega vodovodnega omrežja, niti ni predvidena napeljava le-tega, si mora investitor zgraditi ustrezno vodooskrbno napravo (vodnjak, kapnica) v skladu s higienskimi in sanitarno tehničnimi pogoji, praviloma za več objektov skupaj. Pri objektih, ki imajo vodooskrbo urejeno s kapnico, ni dovoljena uporaba azbestno-cementne kritine.

Pri posegih na območja varstvenih pasov virov pitne vode je upoštevati določila urejanja iz veljavnih odlokov o varstvenih pasovih vodnih virov v Občini Laško.

Za nemoteno oskrbo s pitno vodo v naseljih in posameznih objektih je potrebno zgraditi predvidene vodovode, izvajati raziskave in zajemati dodatne vodne vire. Opredeliti je potrebno vodovarstvene pasove za vodne vire in predpisati ter varovati ustrezni varstveni režim.

27. člen

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Zagotoviti je treba kontroliran odvod fekalnih odpadnih vod ter čiščenje le-teh. Dolgoročna rešitev za odvajanje in čiščenje odplak je dograditev in izgradnja kanalizacijskega omrežja in izgradnje čistilne naprave v Laškem v naselju Modrič ter izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja v Laškem z zaselki in Rimskih Toplicah. S pričetkom obratovanja čistilne naprave Laško je obvezno v določenem roku opustiti obstoječe sisteme prečiščevanja in se priključiti na nove sisteme. Do priključitve je dopustna izvedba zadostno dimenzionirane greznice na praznenje, ki morajo biti locirane tako, da bo omogočen kasnejši priklop na krajevno kanalizacijo.

Fekalne vode iz objektov je potrebno odvajati v kanalizacijo in očistiti na čistilni napravi v skladu z navodili upravljavca javne kanalizacije.

Za zaselke, kjer ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja je možno odpadne vode odvajati v zadostno dimenzionirane greznice na izpraznjevanje. Greznice morajo biti načrtovane v skladu s strokovnim navodilom o urejanju gnojišč in greznic (Uradni list SRS, št. 10/85). Prav tako je možna izvedba individualnih ali skupnih čistilnih naprav in mobilni odvoz fekalij.

Tehnološke odplake se morajo očistiti posebej v skladu z vrsto onesnaženja. Odplake bodo morale ustrezati določilom uredbe o emisijah snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 35/96).

Meteorne vode s streh in čiste površinske vode je možno preko peskolovov kontrolirano voditi v ponikovalnico ali recipient. Onesnažene meteorne vode z olji s parkirišč in drugih utrjenih delovnih površin pa je pred izpustom v sisteme kanalizacijskega omrežja oziroma v recipient obvezno očistiti v lovilcih olj in maščob. Posamezni objekti morajo biti višinsko zasnovani tako, da bodo varni pred vplivom visokih voda z omogočeno odvodnjo meteornih vod s funkcionalnih površin.

Gnojišča in gnojne jame morajo biti načrtovane v skladu s strokovnim navodilom o urejanju gnojišč in greznic (Uradni list SRS, št. 10/85). Gnojenje kmetijskih zemljišč mora biti v skladu z uredbo o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96) in navodilom za izvajanje dobre kmetijske prakse pri gnojenju (Uradni list RS, št. 34/00).

Pri načrtovanju sekundarne kanalizacije in internih kanalizacijskih sistemov na posameznih območjih je potrebno upoštevati še naslednje:

- drenažne vode, površinske žive vode – potoke in hudournike in neonesnažene industrijske (hladilne) vode oziroma vse čiste stalne vode, ki bi po nepotrebnem obremenjevale kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo, je treba voditi ločeno od ostalih vod – bodisi v potoke, podtalje ali vzdrževalnike,

- meteorne vode z olji onesnaženih utrjenih in delovnih površin je treba pred priključkom na kanalizacijo oziroma v recipient očistiti v lovilcih olj in maščob,

- anorgansko obremenjene industrijske odplake se praviloma tretirajo ločeno, oziroma je njihovo čiščenje potrebno obravnavati kot sestavni del tehnološkega postopka posamezne proizvodne enote. Pred izpustom v vodotok je odplake potrebno očistiti do take stopnje, da ustrezajo mejnim koncentracijam, podanim z zakonom o vodah, oziroma strokovnim navodilom o nevarnih snoveh, ki se ne smejo spuščati v vodotoke (Uradni list SRS, št. 18/85),

- organsko obremenjene odplake je treba voditi na kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo; odplake ne smejo presežati mejnih koncentracij, podanih v zgoraj citiranem strokovnem navodilu. Kolikor presežajo mejne koncentracije je treba pred priključkom na kanalizacijo uvesti predčiščenje,

- mehansko onesnažene odplake, ki se dajo čistiti z enostavnimi postopki (usedalnik), se morajo ločeno in po čiščenju voditi v vodotoke,

- za vse objekte, ki bi lahko ogrozili kakovost in količine vode: industrijske in kmetijske proizvodne objekte, skladišča nevarnih in škodljivih snovi, odlagališča odpadkov je potrebno izdelati ureditvene načrte in preveriti njihovo sprejemljivost za okolje,

- tehnološke postopke je potrebno načrtovati tako, da se problem odpadnih škodljivih snovi in čiščenje onesnaženih vod v največji meri reši že v okviru njih,

- gornja določila veljajo tudi za ribnike, energetske objekte ter druge objekte za rabo vode.

Odplake iz gospodarskih poslopij (gnojnica ali gnojevka) se ne sme odvajati v kanalizacijo.

28. člen

Energetika

Opređeljena ureditvena območja, ki se bodo urejala na podlagi PUP, se bodo oskrbovala z električno energijo iz obstoječih trafo postaj. V primeru slabih napetostnih razmer oziroma povečanega odjema elektrike, bo upravljavec zgradil nove trafopostaje s pripadajočimi visokonapetostnimi priključki in nizkonapetostnimi vodi.

Koridorje obstoječih in predvidenih daljnovodov ter lokacije transformatorskih postaj je potrebno upoštevati kot omejitvene faktorje pri določanju lokacij za predvidene objekte na območju PUP, in sicer v smislu določenih širin koridorjev na vsako stran od osi daljnovodov s pripadajočimi transformatorskimi postajami.

Pri lociranju novih objektov je potrebno upoštevati varovalne koridorje daljnovodov, ki znašajo:

- 10–20 kV – 20 m (10 m + 10 m)
- 110 kV – 30 m (15 m + 15 m)
- 220 kV – 40 m (20 m + 20 m)
- 400 kV – 50 m (25 m + 25 m)

V navedenih koridorjih obstoječih in predvidenih daljnovodov novogradnja, nadomestna gradnja in saditev dreva visoke rasti ni dovoljena.

Za vse objekte, ki posegajo v elektroenergetske koridorje obstoječih oziroma predvidenih daljnovodov je potre-

bito v lokacijskem postopku predložiti dokazilo, da niso prekoračene efektivne mejne vrednosti velikosti elektromagnetnih polj kot to določa uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96).

Pri načrtovanju drogov daljnovodov se je potrebno izogniti dominantnim objektom v prostoru, izpostavljenim vrhovom in grebenom. Pri lokacijah je potrebno upoštevati možnost postavitve na naravne vzpetine, ob skupine dreves, na robove gozda ipd. Pri posekah gozdov je potrebno urediti gozdni rob.

V primeru gradnje zbiralnikov vode je potrebno predhodno v okviru ureditvenih načrtov za ta območja zagotoviti nove poteke 20 kV daljnovodov in nizkonapetostnih vodov izven območja zbiralnikov vode. Vsi stroški prestativite tangiranih električnih vodov bremenijo investitorja zbiralnikov vode.

Za nove trase mora uporabnik zbiralnika vode priskrbeti ustrezne koridorje, pridobiti dovoljenja lastnikov zemljišč in naročiti izdelavo ustrezne izvedbe tehnične dokumentacije.

Za vse posege v koridorje daljnovodov 110 kV, ki so v upravljanju ELES Ljubljana je potrebno upoštevati naslednje pogoje upravljavca:

- vsi posegi v elektroenergetski koridor obstoječih in predvidenih DV so dovoljeni v smislu zahtev tehniških predpisov za graditev nadzemnih vodov (Uradni list SFRJ, št. 65/88),

- za vsak poseg v elektroenergetski koridor obstoječih DV mora biti izdelan elaborat križanja oziroma približevanja ter nanj pridobljeno soglasje upravljavca,

- vse stroške, ki bodo morebiti izhajali iz naslova posega v elektroenergetski koridor obstoječih DV (postavitve DV, povišanje stebrov itd.), je dolžan nositi povzročitelj posega,

- upravljavcu DV mora biti omogočen neoviran dostop do DV z mehanizacijo kot tudi vzdrževalnim skupinam do vsakega stojnega mesta DV.

Za opredeljeno 20 in 35 kV elektro omrežje, ki je v upravljanju Elektro Ljubljana, JP PE Trbovlje (jugozahodni del občine) in Elektro Celje (severni del občine), je na območju PUP potrebno upoštevati naslednje pogoje upravljavca:

- pred pridobitvijo lokacijskih dovoljenj za predvidene objekte si morajo investitorji v lokacijskem postopku pridobiti s strani upravljavca veljavno soglasje k lokaciji,

- ob izdaji pozitivnega soglasja k lokaciji bo upravljavec upošteval tudi trase predvidenih daljnovodov in lokacije transformatorskih postaj, katere bodo služile za izboljšanje slabih napetostnih razmer pri obstoječih odjemalcih in po potrebi za elektrifikacijo objektov na ureditvenih območjih, kolikor bodo potrebe to nakazovale,

- pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za predvidene objekte na območju PUP si morajo investitorji pridobiti elektroenergetsko soglasje upravljavca.

V območjih kulturnih spomenikov in njihovih vizurah bi bilo potrebno predvideti kablirano izvedbo električnih vodov.

29. člen

Plinovod

Preko območja Občine Laško potekajo naslednji plinovodi v upravljanju Geoplina:

- plinovod R 23B; Od C10001 – MRP Laško; premer 200mm, tlak 50 bar,

- plinovod P 231B; MRP Laško – MRP Pivovarna; premer 200 mm, tlak 3 bare,

- plinovod P 232B; od P 231B v km 0+961-MP TIM; premer 125mm, tlak 3 bare,

– plinovod P 233B; od P 231Bza Zdravilišče, premer 80 mm, tlak 3 bare.

Za vse plinovode upoštevati energetske zakon (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00). Za visokotlačne plinovode se upošteva pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 bar (Uradni list RS, št. 60/01).

V nadzorovanem pasu, ki je 100m širok pas na vsako stran visokotlačnega plinovoda je potrebno upoštevati omejitve in za posege pridobiti soglasja upravljavca.

Za srednjetačne plinovode se upošteva pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov (Uradni list RS, št. 26/02).

V 2x5m pasu vseh plinovodov se smejo dela izvajati pod posebnimi pogoji in pod nadzorstvom pooblaščenega predstavnika upravljavca plinovoda.

Za naselja oziroma ureditvena območja je možno načrtovati za potrebe ogrevanja sekundarno plinovodno omrežje.

Pogoji sekundarnega plinovodnega omrežja:

– elektroenergetski VN vodi morajo biti oddaljeni od plinovoda in priključnega plinovoda pri vzporednem poteku najmanj 0,6m, pri križanju pa najmanj 0,3m,

– za kanalizacijsko omrežje in kabelsko kanalizacijo morajo biti minimalni odmiki pri vzporednem poteku najmanj 0,5m, pri križanju (višinski odmiki) pa najmanj 0,2m, pri čemer mora plinovod in priključni plinovod praviloma potekati nad kanalizacijskim omrežjem in kabelsko kanalizacijo,

– za ostale komunalne vode (elektroenergetski NN vodi, telekomunikacijski vodi, vodovod), morajo biti doseženi minimalni horizontalni odmiki najmanj 0,4m, pri križanjih pa najmanj 0,2m,

– dovoljen kot križanja komunalnih vodov s plinovodom in priključnimi plinovodi je od 30° do 90°,

– vsak gradbeni poseg v območju poteka plinovoda oziroma priključnega plinovoda mora ohraniti minimalno nadkrite plinovoda 0,8m in priključnega plinovoda 0,6m,

– globina polaganja plinovoda mora znašati za glavne plinovode pri polaganju v vozišče 1m, pri polaganju v pločnik 0,8m, za priključne plinovode 0,6m,

– v varovalnem pasu plinovoda in priključnega plinovoda 2x2m ni dovoljeno postavljati nobenih objektov ali kultur, ki bi ogrozile plinovod.

30. člen

Ogrevanje

Glede na pretežno podeželski prostor na območju PUP je možen način ogrevanja objektov le z individualnimi kurilnicami, vendar s pogojem obvezne uporabe ekološko dopustnega goriva: lahko kurilno olje, utekočinjen naftni plin oziroma premog z dopustno energetsko – specifično vrednostjo gorljivega žvepla in biomasa.

31. člen

TK omrežje, kabelsko TV omrežje:

– izgradnja in vzdrževanje omrežja se lahko izvaja nemoteno glede na ostale pogoje PUP,

– pri določanju lege objektov je potrebno upoštevati odmike oziroma zaščitne ukrepe, ki jih predpiše upravljavec TK omrežja oziroma upravljavec kabelskega TV omrežja pri pridobitvi soglasja k lokaciji ali gradbenemu dovoljenju za posamezne objekte,

– upošteva se obstoječe telefonsko omrežje in kabelsko TV omrežje,

– v okviru priprave prostorskih izvedbenih načrtov je potrebno izdelati zasnovo TK omrežja in kabelskega TV omrežja,

– telefonske priključke in CATV priključke je potrebno predvideti v zemeljski izvedbi.

VI. DRUGI POGOJI

32. člen

Pogoji za varovanje okolja:

– pri načrtovanju in izvedbi posegov v prostor je potrebno izpolnjevati zahteve zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96),

– vsak poseg v prostor mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjšo spremembo okolja in čim manjše tveganje za okolje ter tako, da se prepreči in omeji obremenitev okolja že pri izvoru nastanka,

– za posamezne vrste posegov v prostor, za katere je predpisano dovoljenje in ki bi lahko občutneje vplivali na okolje ter so opredeljeni v uredbi o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 66/96) je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje MOP,

– podlaga za presojo vplivov na okolje je poročilo o vplivih na okolje, ki ga priloži investitor k projektu za pridobitev dovoljenja za poseg v prostor. Poročilo mora biti izdelano v skladu z metodologijo, ki jo določa navodilo o metodologiji za izdelavo poročila o vplivih na okolje (Uradni list RS, št. 70/96). Izdela se lahko kot celovito poročilo ali kot poročilo, ki vsebuje samo posamezne analize oziroma delne elaborate. Obseg poročila določa uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 66/96), MOP pa lahko za posamezni poseg določi natančnejši obseg in vsebino poročila,

– za gradnjo objektov znotraj stanovanjskih območij, ki lahko imajo negativen vpliv na okolje (objekti za druge javne, skupne in osebne storitve, gostinski, trgovski, večji kmetijski gospodarski objekti ...) morajo investitorji v lokacijskem postopku priložiti posamezne analize oziroma delne elaborate vplivov na okolje z oceno sprejemljivosti,

– z vidika varstva zraka je potrebno za obstoječe objekte, ki so vir onesnaževanja, pridobiti meritve emisij ter program sanacij, pri gradnji novih objektov pa zagotoviti, da ne bodo prekoračene dopustne emisije,

– pospešiti je izgradnjo plinskega omrežja po naseljih, kjer so za to možnosti in priključiti nanj vse porabnike,

– na območjih varstva vodnih virov, podtalnice, obvodnih in "vodnih" poplavnih zemljišč in zaradi vpliva vode labilnih zemljišč ter erozijskih območij je pred eventualnimi posegi vanje pridobiti vodnogospodarske pogoje upravljavca,

– sanirati je divja odlagališča v prvotno namembnost zemljišča,

– ob gradnji objektov so investitorji dolžni obvezno upoštevati vse predpisane ukrepe v zvezi s sanacijo terena, ki jih predpiše geološka služba,

– investitor je v času gradnje dolžan poskrbeti za varovanje plodne zemlje pred uničenjem, deponirati jo mora na določeno lokacijo za njeno začasno shranjevanje in nadaljnjo uporabo,

– za varstvo pred hrupom je zagotoviti predpisano zaščito za zmanjšanje hrupa do največje dovoljene ravni. Pri gradnji novih objektov je upoštevati vse predpise za varstvo pred hrupom,

– podrobnejša določila za posege, ki imajo lahko negativen vpliv na območja naravnih potencialov, kulturno krajino ter naravno in kulturno dediščino, so podrobneje podana v drugih poglavjih tega odloka in v ostalem gradivu PUP.

Ravnanje z odpadki:

- ravnanje s komunalnimi odpadki je urejeno z občinskim odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Laško (Uradni list RS, št. 43/00),
- ravnanje z gradbenimi in kosovnimi odpadki je poleg odloka urejeno z dodatnimi navodili in predpisi Občine Laško,
- morebitni posebni odpadki se bodo zbirali v skladu z določili veljavne zakonodaje in odvažali na deponije posebnih odpadkov.

Pogoji za obrambo in zaščito

Urejanje prostora za obrambo in zaščito se ureja na podlagi predpisov s tega področja.

Pogoji za zagotavljanje požarne varnosti:

- med objekti morajo biti opredeljeni odmiki skladno s tehničnimi normativi oziroma drugimi tehničnimi ukrepi, s katerimi se preprečuje širjenje ali prenos požara,
- zagotovljeni morajo biti dostopi za potrebe gasilske intervencije, prostori za evakuacijo ljudi v primeru požara ter viri zadostne količine vode za gašenje požara.

VII. DODATNA MERILA IN POGOJI

33. člen

Poleg skupnih meril in pogojev iz III. poglavja tega odloka se dodatna merila in pogoji nanašajo na ureditvena območja naselij Zidani Most, Sedraž, Brezno-Belovo, Zg. Rečica, Vrh nad Laškim, Jurklošter in Šentrupert iz Stokovnih podlag za usmerjanje nadaljnjega urejanja in razvoja sedmih naselij – lokalnih oskrbnih središč v Občini Laško: Zidani Most, Sedraž, Brezno-Belovo, Zg. Rečica, Vrh nad Laškim, Jurklošter in Šentrupert, št. proj. 211/98.

1. Dodatna podrobnejša merila in pogoji za lokalno oskrbno središče Zidani Most – zaselek Vila 085-2

34. člen

Dodatna in podrobnejša merila in pogoji se nanašajo na ureditvena območja naselja Zidani Most iz 6. člena tega odloka.

Ureditveno območje naselja

Ureditveno območje naselja sestavljata:

- a) naselje Spodnje Brezno – zaselek Vila v obsegu okvirno 7,40 ha.

Usmeritve za nadaljnje urejanje v ureditvenem območju naselja:

a) območja in objekti znotraj ureditvene meje naselja za katera je predvidena izdelava prostorskih izvedbenih načrtov (PIN):

- kompleks objektov cementarne (območje št. 2);
- območje zaselka Majland (območje št. 3);
- vse nove trase cest in železniških prog državnega pomena, predvideni zbirni kolektor in komunalna čistilna naprava ter druge predvidene pomembnejše infrastrukturne ureditve;
- območje predvidene gradnje stanovanjskih individualnih objektov (območje št. 5);

b) usmeritve in pogoji urejanja v okviru ureditvenega območja naselja:

Znotraj celotnega ureditvenega območja so praviloma dovoljene naslednje vrste posegov:

- redno vzdrževanje obstoječih objektov in naprav, adaptacije, dozidave in rekonstrukcije ter nadomestne gradnje obstoječih objektov ter

- skladno z vsebinsko specifikom posameznih kompleksov znotraj ureditvenega območja so dovoljene: spremembe namembnosti objektov za stanovanja, oskrbne in storitvene dejavnosti ter po predhodni oceni vplivov na okolje za obrtne dejavnosti.

Dopolnilna gradnja objektov je možna v okviru območja 5.

Poleg skupnih določil odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Laško je na obravnavanem območju naselja upoštevati še naslednje podrobnejše pogoje pri posegih v ureditvenem območju naselja:

- na obravnavanem območju naselja je v okviru izdelave lokacijskih načrtov zagotoviti usklajeno načrtovanje predvidene ceste in železniške infrastrukture državnega pomena;
- posegi tik ob gozdnem robu niso dovoljeni, gozdni rob ob ureditveni meji mora ostati neokrnjen; že načete robove je urediti in zasaditi z avtohtonim rastlinjem.

Območje 1:

- posegi na območju predvidene nove trase glavne (magistralne) ceste niso dovoljeni; prav tako je pred posegi varovati okvirno traso hitre proge ($v=120$ km/h), ki je v proučevanju;

- s prenovo obstoječih objektov in zunanjih ureditev je zagotoviti kvalitetno oblikovanje objektov in območja po določilih odloka o PUP občine.

Območje 3: območje naselbinskega spomenika Majland

- za celotno območje je obvezno izdelati ureditveni načrt;

- izdelati je celovito spomeniškovarstveno dokumentacijo ter določiti podrobne režime varovanja za vsako stavbo posebej; zagotoviti je etnološko raziskavo življenja v Majlandu;

- do izdelave navedenih dokumentacij novogradnje objektov niso dovoljene,

- za vsak poseg na obstoječih objektih je pridobiti pogoje in soglasje pristojne spomeniškovarstvene službe.

Območje 4: območje zgodovinskega in tehničnega spomenika

- za vsak poseg na tem območju je obvezno pridobiti soglasje oziroma pogoje slovenskih železnic in pristojne spomeniškovarstvene službe;

- v okviru območja je obvezno zagotoviti lokacijo komunalne čistilne naprave ob desnem bregu Savinje skladno s pogoji soglasodajalcev.

Območje 5: zaselek "Vila"

- za vsak poseg na objektih Zidani most 28 in 30 ter objektu cerkve je obvezno pridobiti pogoje in soglasje pristojne spomeniškovarstvene službe;

- obvezno je ohraniti sedanjo raba površin – opredeljene zelene površine v kartnih prilogah tega gradiva, gradnja objektov ni dovoljena;

- s posegi in dopolnilno gradnjo posamičnih objektov v okviru strnjenelega dela zaselka Vila je zagotoviti, da so novogradnje gabaritno in oblikovno prilagojene skupini obstoječih okolnih objektov;

- skladno z izdelanim projektom je zagotoviti ureditev novega cestnega priključka na glavno cesto.

Usmeritve za lociranje in oblikovanje stanovanjskih individualnih objektov na prostih površinah območja 5:

- obvezen je načrten pristop k izgradnji območja na podlagi ureditvenega načrta;
- obvezna je gručasta zasnova posameznih skupin objektov; objekti morajo biti praviloma z daljšimi stranicami in slemeni vzporedni s plastnicami (konfiguracijo) terena;
- zagotoviti je enotno oblikovanje objektov ter višinski gabarit: v pobočje vkopana klet, pritličje in izkoriščeno podstrešje. Na ravnih reliefnih pomolih: pritličje in izkoriščeno podstrešje;
- obvezne so dvokapne simetrične strehe z nakloni strešin 45° ter opečno ali njej podobno kritino v isti barvi;
- zagotoviti je funkcionalni in manipulativni prostor obstoječih domačij na tem območju; skladno s potrebami je možna gradnja gospodarskih objektov domačij v navezavi na obstoječe objekte in pri tem zagotoviti gručasto skupino objektov domačije;
- dovozne ceste morajo biti speljane po plastnicah terena;
- okolico posameznih skupin objektov je obsaditi z gručastimi skupinami sadnega drevja.

c) Infrastruktura:

V ureditvenem območju naselja je upoštevati še naslednje podrobnejše pogoje v zvezi s komunalnim urejanjem ter usmeritve iz tekstualnega dela gradiva:

- zagotoviti je posodobitev obstoječih cest ter urediti dovozne ceste do predvidenih novogradenj;
- vodovod: obvezna je obnovitev obstoječe vodooskrbe in izgradnja na podlagi izdelanega načrta vodooskrbe za celotno območje; zavarovati je območja vodnih virov z odloki; za vsako posamično novogradnjo je potrebno predhodno pridobiti soglasje upravljavca vodovoda in sanitarno soglasje;
- kanalizacija: dolgoročno je potrebno v okviru ureditvenega območja izgraditi kanalizacijo in komunalno čistilno napravo; do izgradnje kanalizacijskega omrežja so za fekalne odplake obvezne zaprte večprekatne greznice na praznenje, skladno s skupnimi merili in pogoji odloka o PUP za območje občine ter pogoji posameznih upravljavcev;
- odpadne vode: odpadne vode gospodarskih dejavnosti se v okviru tehnoloških postopkov očistijo do te mere, da parametri pri izpustu ustrezajo uredbi o emisijah snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod iz virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 35/96). Gnojišče in gnojne jame kmetij je potrebno evidentirati ter po potrebi izvesti sanacijo le-teh, da bodo ustrezale strokovnemu navodilu o urejanju gnojišč in greznic (Uradni list SRS, št. 10/85). Čas in način uporabe gnoja in gnojevke na kmetijskih površinah mora ustrezati uredbi o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96);
- v zvezi z urejanjem elektro in tk omrežja ter ogrevanja in odpadkov veljajo skupna merila in pogoji odloka o PUP za območje občine ter pogoji posameznih upravljavcev za obravnavano naselja;
- varovanje vodnega in obvodnega prostora ter varovanje pred škodljivim delovanjem voda;
- večji regulacijski posegi na površinskih vodotokih niso dopustni, v največji možni meri je ohraniti naravni videz vodotokov;
- možna je lokalna protierozijska zaščita tako, da se pridobi prostor za infrastrukturne objekte;
- v varovalnem pasu vodotokov gradnja objektov ni dovoljena;
- premostitve ne smejo zmanjševati sedanje prevodnosti osnovnih korit;
- predvideti je ločen in kontroliran odvod zalednih površinskih in podpovršinskih vod preko obravnavanega ob-

močja do vodotokov, vanje je odvajati tudi čiste vode s strešnih površin;

- za vse posege v struge vodotokov ter v njihovem varovalnem pasu je treba pridobiti mnenje oziroma soglasje strokovne službe, ki je pristojna za vzdrževanje vodnega režima.

2. Dodatna podrobnejša merila in pogoji za lokalno oskrbno središče Sedraž -056-1

35. člen

Dodatna in podrobnejša merila in pogoji se nanašajo na ureditvena območja naselja Sedraž iz 6. člena tega odloka.

Ureditveno območje naselja

Ureditveno območje naselja Sedraž se nahaja na območju katastrske občine Sedraž v obsegu 8 ha ob lokalni cesti Brezno-Sedraž-Sevca na zahodnem delu Občine Laško.

Usmeritve za nadaljnje urejanje v ureditvenem območju naselja

Znotraj ureditvenega območja so praviloma dovoljene naslednje vrste posegov:

- adaptacije, dozidave in nadomestne gradnje objektov ter,

- skladno z vsebinsko specifikom območij znotraj ureditvenega območja so dovoljene spremembe namembnosti objektov za stanovanja oskrbne in storitvene dejavnosti.

Poleg skupnih določil odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Laško, je na območju obravnavanega naselja upoštevati še naslednje podrobnejše pogoje pri posegih v ureditvenem območju naselja:

a) osnovne usmeritve in pogoji za naselje in odprti prostor:

- na ruralnem območju naselja (območje 1 in 2) se mora ohraniti tradicionalni poselitveni vzorec - razložena obcestna vas z gručastimi domačijami. Takšen vzorec poselitve je ohraniti tudi na območju možne kasnejše širitve naselja v severozahodnem delu - regularna parcelacija ni sprejemljiva; za območje potencialne širitve je obvezna izdelava prostorske izvedbene dokumentacije za celotno območje,

- v širšem vplivnem območju naselja na vedutno varovanem območju dominantnega središča naselja na vzhodni, južni in zahodni strani grebena novogradnje niso dovoljenje,

- v okviru razpršenih kmetij odprtega prostora izven ureditvenega območja naselja je možna dopolnilna gradnja stanovanjskih in gospodarskih objektov izključno kot funkcionalna širitev posamezne kmetije. Lokacije novih objektov morajo upoštevati zasnovo domačije, oblikovanje objektov mora biti tradicionalno,

- posegi tik ob gozdnem robu niso dovoljeni, gozdni rob tik ob ureditveni meji mora ostati neokrnjen. Že načete robove gozdov je sanirati in urediti skladno z navodili strokovne gozdarske službe,

- iz vidika varstva odprtega prostora ob naselju je zagotoviti varovanje krajinske zgradbe: gozdov, tradicionalnih vegetacijskih vzorcev in vrst ter opreme odprtega prostora. Monokulturne površine večjega obsega vzhodno od Sedraža niso sprejemljive in s tem v zvezi tudi ne radikalnejše agrooperacije;

- za posege v varovalnem pasu vodotoka in v strugo potoka je obvezno pridobiti mnenje oziroma soglasje strokovne službe, ki je pristojna za vzdrževanje vodnega režima,

– za vse posege na opredeljenih objektih kulturne dediščine, ki so navedeni in prikazani v kartni prilogi št. 2 ter na območju opredeljenega dela naselja pri cerkvi za kulturni spomenik in v vplivnem območju tega spomenika je obvezno predhodno pridobiti soglasje pristojne spomeniške službe;

b) Po posameznih območjih znotraj ureditvenega območja naselja je potrebno upoštevati:

območje 1

– del naselja, ki je opredeljen kot kulturni spomenik je obvezno ohraniti in obnoviti v primarni podobi. Za vse posege v ta prostor je predhodno pridobiti spomeniškovarstvena izhodišča ter soglasje na usklajeno projektno dokumentacijo;

– v osrednjem delu območja kulturnega spomenika je oblikovati odprti vaški prostor ob dendroloških objektih z vaško gostilno. Zagotoviti je strokovno sanacijo za delno že poškodovana drevesa kostanjev;

– prioriteto je pristopiti k sanaciji oziroma nadomestni gradnji motečih objektov na območju naselbinskega spomenika pod pogoji pristojne spomeniške službe;

– zagotoviti je kvalitetnejši južni rob grajene strukture – oblikovno neustrezno lociran novejši stanovanjski objekt je obsaditi z gručastimi skupinami sadnega drevja;

– dopolnilna gradnja objektov na ožjem vplivnem območju kulturnega spomenika v okviru obcestne grebenske pozidave je možna le v primeru nujne funkcionalne dopolnitve obstoječih javnih vsebin na zahodni strani ceste pod pogoji:

– objekti so lahko locirani vzdolž zahodnega roba ceste (obcestna pozidava),

– višinski gabarit novih objektov nad nivojem terena mora biti obvezno nižji – pritličje in izkoriščena podstrešna etaža,

– objekti morajo biti podolgovate tlorisne zasnove in z daljšimi stranicami in slemenimi locirani vzporedno s cesto in grebenom,

– strehe simetrične dvokapnice z nakloni strešin 45° in opečno ali njej podobno kritino,

– dovozi urejeni direktno iz osrednje ceste;

– na vzhodnem pobočju grebena pod obstoječimi objekti novogradnje niso dovoljene, zagotoviti je kvalitetnejši vzhodni rob grajene strukture ter na vzhodni strani obstoječega gabaritno obsežnejšega objekta šole dosaditi gručaste skupine visokodebelnega sadnega drevja;

– s prenovami obstoječih objektov je zagotoviti enotno opečno barvo kritin in oblikovanje po določilih odloka;

območje 2

– z dograjevanjem obstoječih objektov je zagotoviti gručasto zasnovo razporeditve objektov domačije ter oblikovanje po določilih odloka o PUP občine;

– okolico domačije je obsaditi z gručastimi skupinami sadnega drevja;

območje 3

– ohraniti se morajo vsi objekti opredeljene kulturne dediščine, prenova teh objektov se mora izvajati pod pogoji pristojne spomeniške službe,

– dopolnilne gradnje stanovanjskih in gospodarskih objektov so možne le v primerih nujne funkcionalne širitve posamezne domačije ter pri tem upoštevati,

– da so stavbne parcele novogradenj prilagojene terenu in obstoječi zazidavi,

– da se zagotovi manipulacijski prostor kmetije za nemoteno komuniciranje,

– da so novogradnje gabaritno prilagojene skupini okolnih objektov,

– sprejeti je povečanje merila domačije, vendar pri tem ohraniti razmerje med stanovanjskimi in gospodarskimi objekti,

– objekti morajo biti podolgovate tlorisne zasnove in z daljšimi stranicami in slemenimi locirani v smeri plastnic – konfiguracije terena,

– višinski gabarit stanovanjskih objektov: v pobočju vkopana klet, pritličje in izkoriščeno podstrešje oziroma na ravnem terenu: pritličje in izkoriščeno podstrešje,

– oblikovanje streh naj se izvede na način kot je to opisano za območje 1;

c) infrastruktura

– enake usmeritve kot v 33. členu tega odloka.

3. Dodatna podrobnejša merila in pogoji za lokalno oskrbno središče Brezno – Belovo 001-1

36. člen

Dodatna in podrobnejša merila in pogoji se nanašajo na ureditvena območja naselja Brezno – Belovo iz 6. člena tega odloka.

Ureditveno območje naselja

Ureditveno območje naselja Brezno v obsegu okoli 8 ha se nahaja na območju katastrske občine k.o. Rimske Toplice severno nad regionalno cesto Hrastnik – Rimske Toplice in ob občinski meji z Občino Hrastnik.

Usmeritve za nadaljnje urejanje v ureditvenem območju naselja

Znotraj ureditvenega območja so praviloma dovoljene naslednje vrste posegov:

– adaptacije, dozidave in nadomestne gradnje obstoječih objektov ter

– skladno z vsebinsko specifikom območij znotraj ureditvene meje so dovoljene:

– spremembe namembnosti objektov za stanovanja, oskrbne in storitvene dejavnosti ter po predhodni oceni vplivov na okolje tudi za obrtne dejavnosti ter

– dopolnilna gradnja objektov;

a) osnovne usmeritve in pogoji za urbanistično in krajinsko oblikovanje območja

Poleg skupnih določil odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Laško, je na območju obravnavanega naselja upoštevati še naslednje podrobnejše pogoje pri posegih v ureditvenem območju:

– za vsak poseg na objektih kulturne dediščine Belovo 8 in Brezno 1, 2, 3 in 4 ter objektih kapelice in znamenj je obvezno predhodno pridobiti soglasje oziroma pogoje pristojne službe za spomeniško varstvo;

– zaradi geološko problematičnih tal je pri posegih v prostor obvezno pridobiti pogoje gradnje od strokovne geološke službe;

– za posege v varovalnem pasu Brezniškega potoka in potoka lčna je obvezno predhodno pridobiti pogoje in soglasje pristojne vodnogospodarske službe;

– s posegi v ureditvenem območju je zagotavljati kvalitetne zaključke naselja, objekte je locirati skladno z določili PUP Občine Laško, pomožni objekti naj se ne locirajo tik ob ureditveni meji;

– posegi tik ob gozdnem robu niso dovoljeni, gozdni rob ob ureditveni meji naselja mora ostati neokrnjen. Obvezno je sanirati in urediti že načeti gozdni rob;

b) po posameznih območjih znotraj ureditvenega območja naselja je potrebno upoštevati:

območje 1

– za razširjeni del naselja v obsegu okvirno 1 ha predviden za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš je obvezno izdelati prostorsko izvedbeno dokumentacijo za celotno območje predvidene stanovanjske gradnje;

območje 2

– z lociranjem novogradenj – stanovanjskih in gospodarskih objektov je ohraniti gručasto razporeditev objektov posameznih domačij ter pri tem upoštevati:

- da se zagotovi manipulacijski prostor kmetije za nemoteno komuniciranje,
- da so novogradnje gabaritno prilagojene skupini obstoječih okolnih objektov,
- ohraniti je razmerje med stanovanjskimi in gospodarskimi objekti;
- na objektih večje etnološke vrednosti – je obvezno predhodno pridobiti pogoje pristojne spomeniške službe. Ohraniti se mora značilna podoba stanovanjske hiše z vso arhitekturno členitvijo in razporeditvijo notranjih prostorov;

c) infrastruktura:

- enake usmeritve kot v 33. členu tega odloka.

4. Dodatna podrobnejša merila in pogoji za lokalno oskrbno središče Zgornja Rečica O84-1

37. člen

Dodatna in podrobnejša merila in pogoji se nanašajo na ureditvena območja naselja Zg. Rečica iz 6. člena tega odloka.

Ureditveno območje naselja

Ureditveno območje naselja Zgornja Rečica v obsegu okoli 10,5 ha se nahaja na območju katastrske občine k.o. Rečica.

Usmeritve za nadaljnje urejanje v ureditvenem območju naselja

a) osnovne usmeritve in pogoji za urbanistično in krajinsko oblikovanje območja

V nadaljnjem prostorskem načrtovanju razvoja naselja se mora ohraniti tradicionalna poselitvena struktura in krajinska zgradba:

- razpršeno razpotegnjeno naselje z gručastimi skupinami objektov domačij;
- parcelacija zemljišč ne sme biti regularna, parcele se morajo prilagajati konfiguraciji terena in obstoječi pozidavi;
- posegi na najkvalitetnejšem delu naselja na vzhodnem pobočju pod cerkvijo in na območju varovane vedute na glavno dominantno naselja niso dovoljeni;
- posegi tik ob gozdnem robu niso dovoljeni, gozdni rob ob ureditveni meji naselja mora ostati neokrnjen;
- potok Rečica se mora urejati po sonaravnih načelih z upoštevanjem krajevnih materialov in načinov gradnje mostov in obrežnih zavarovanj ter objektov povezanih z vodo;
- v širšem vplivnem območju naselja je ohraniti elemente kulturne krajine – gručasto kmečko poselitev na reliefnih platojih, značilno obdelavo kmetijskih površin, travnike z značilnimi gručastimi, skupinami visokodebelnega sadnega drevja in značilne elemente odprtega prostora kot so hišna drevesa in brajde;

b) pogoji za urbanistično oblikovanje območja in arhitektonsko oblikovanje objektov

Znotraj celotnega ureditvenega območja so praviloma dovoljene naslednje vrste posegov:

- adaptacije, dozidave in nadomestne gradnje obstoječih objektov,
- ter skladno z vsebinsko specifikom posameznih kompleksov znotraj ureditvenega območja so dovoljene spremembe namembnosti objektov za stanovanja, oskrbne in storitvene dejavnosti.

Dopolnilna gradnja objektov v malo večjem obsegu je možna v okviru območja št. 4 ter posamičnih objektov v okviru območij 1 in 2.

Poleg skupnih določil odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Laško je na območju obravnavanega naselja upoštevati še naslednje podrobnejše usmeritve in pogoje:

- za vsak poseg na objektih kulturne dediščine Zg. Rečica št. 26 (šola), Zg. Rečica št. 35 (stavba za cerkvene potrebe), Zg. Rečica št. 38 (žaga in gospodarsko poslopje) ter obeh kapelicah in cerkvi je obvezno predhodno pridobiti soglasje oziroma pogoje pristojne službe za spomeniško varstvo,
- za posege v varovalnem pasu potoka Rečica in hroudniških pritokov je obvezno predhodno pridobiti pogoje in soglasje pristojne vodnogospodarske službe,
- pri prenovah, adaptacijah in dozidavah obstoječih objektov je zagotoviti gabarite in oblikovanje objektov po določenih odloka o PUP občine. Postopno je vse sive svetlejšee kritine zamenjati za temnejše oziroma opečne kritine in zagotoviti naklon strešin zahtevane v odloku (40° do 45°);

c) po posameznih območjih znotraj ureditvenega območja naselja je potrebno upoštevati:

območje 1

– v primeru dopolnilne gradnje posamičnih objektov – stanovanjskih in gospodarskih – je le-ta možna v severnem delu območja v navezi na obstoječe objekte tako, da se ohrani gručasta zasnova in oblikuje kvaliteten zaključek,

– objekti morajo biti podolgovate tlorisne zasnove in locirani z daljšimi stranicami in slemeni v smeri plastnic terena,

– obvezno je zagotoviti nižji višinski gabarit – v pobočje vkopana klet (na ravnem terenu v celoti vkopana), pritličje in izkoriščeno podstrešje,

- naklon strešin simetričnih dvokapnic streh 45° ter kritina opečna ali njej podobna v isti barvi,
- okolico objektov je zasaditi s sadnim drevjem,
- jugovzhodni del območja 1 ob lokalni cesti mora ostati nepozidan vsled varovanih vedut na glavno dominantno,

– moteči objekt transformatorske postaje je nadomestiti z novim oblikovno ustrežnejšim objektom na lokaciji izven varovane vedute,

– obvezna je ohranitev Podrenovčeve kapelice – sedanje podobe in lokacije. Za objekt velja varstveni režim II. stopnje;

območje 2

– posamična dopolnilna gradnja stanovanjskih objektov je možna le ob vznožju pobočja na desnem bregu potoka Rečica to je izven varovane vedute na glavno dominantno in izven varovalnega pasu potoka kot zapolnitev v okviru obstoječega niza objektov in ob upoštevanju pogojev oblikovanja podanih za novogradnje v okviru območja 1;

– ob zamenjavi kritin in rekonstrukcijah ostrejši na novejših objektih v okviru območja je zagotoviti strmejši naklon strešin 40° do 45° in opečno ali njej podobno kritino iste barve. Višinski gabarit obstoječih objektov se ne sme povečati;

– ohraniti se mora celovitost funkcionalne parcele šole, z eventualnimi posegi na objektu šole je zagotoviti varovanje mase in tipične zunanje podobe objekta – objekt je varovan z varstvenim režimom IV. stopnje.

območje 3

– za kakršnekoli posege v okviru območja kulturnega spomenika cerkve sv. Antona je potrebno predhodno pridobiti spomeniškovarstvena izhodišča in v nadaljevanju postopka tudi soglasje pristojne službe za spomeniško varstvo;

– za razširitev pokopališča in ureditev mrliške vežice je na osnovi izhodišč opisanih v zgornji alineji izdelati prostorsko izvedbeno dokumentacijo za celotno območje 3. Pri načrtovanju je zagotoviti funkcionalnost v okviru območja, parkirne površine in dostope. Oblikovanje novega pokopališča mora biti skladno z obstoječim delom, novi oblikovni pristopi niso sprejemljivi;

območje 4

– dopolnilna gradnja objektov kmečko-stanovanjskega oziroma stanovanjske namembnosti na opredeljenem skrajnem zahodnem delu ureditvenega območja mora biti gručasto zasnovana z nižjim višinskim gabaritom objektov in ob upoštevanju naslednjih pogojev:

– pred posegi je zagotoviti načrten pristop – za celotno območje dopolnilne gradnje je izdelati zasnovo razporeditve objektov s parcelacijo in zasnovo komunalne ureditve. Nova gručasto zasnovana skupina objektov mora imeti skupen cestni priključek na lokalno cesto,

– odmik objektov od lokalne ceste mora biti minimalno 8 m in od potoka 10 m,

– višinski gabarit stanovanjskih objektov: pritličje in izkoriščena podstrešna etaža,

– obvezno je zagotoviti pričetek gradnje objektov v navezavi na obstoječe objekte – dislocirana posamična gradnja ni dovoljena;

– dodatna gradnja in ureditve ribnikov in ribogojnice iz spomeniškovarstvenega vidika ni sprejemljiva. Obstoječe objekte in ureditve ribogojnice je obsaditi z gručastimi skupinami sadnega drevja;

– v vzhodnem delu območja 4 je med potokom in lokalno cesto ohraniti sedanjo rabo površin za kmetijsko oziroma rekreacijsko namembnost;

območje 5

– dopolnilna gradnja objektov ni dovoljena, izjema so le posegi za ureditve v okviru obstoječih domačij na tem območju;

– obvezna je ohranitev sedanje rabe površin;

d) infrastruktura

– enake usmeritve kot v 33. členu tega odloka.

5. Dodatna podrobnejša merila in pogoji za lokalno oskrbno središče Vrh nad Laškim 082-1

38. člen

Dodatna in podrobnejša merila in pogoji se nanašajo na ureditvena območja naselja Vrh nad Laškim iz 6. člena tega odloka.

Ureditveno območje naselja

Ureditveno območje naselja v obsegu 6,65 ha se nahaja na območju katastrske občine Vrh nad Laškim.

Usmeritve za nadaljnje urejanje v ureditvenem območju naselja

a) pogoji in usmeritve spomeniškovarstvene službe: vaško naselje (območje 1):

– naselje mora ohraniti urbanistično tlorisno zasnovo ter vse ostale tipološke značilnosti poselitve kot so: lega, organizacija domačije, tipologija arhitekture in drugo;

– ohraniti in obnoviti je vse zavarovane objekte kulturne dediščine;

– pri objektih, ki niso opredeljeni kot kulturna dediščina, so možne adaptacije ali nadomestne gradnje ob upoštevanju primarnih tipoloških značilnosti naselja;

– novogradnje so dovoljene v primerih funkcionalne dopolnitve obstoječe strukture naselja ali posamezne domačije, obvezno je upoštevati pri tem urbanistične in arhitekturne stalnice naselja;

– stavbne parcele novogradenj se morajo prilagoditi terenu in obstoječi pozidavi.

cerkveni kompleks in pokopališče (območje 3):

– izdelati je podrobnejša spomeniškovarstvena izhodišča ter v nadaljevanju prostorski izvedbeni načrt za celotno območje št. 3;

– do izdelave prostorske izvedbene dokumentacije je upoštevati naslednja izhodišča:

– novogradnje niso dovoljene, možni so le posegi potrebni za funkcioniranje območja kot: izvedba parkirnišč na utrjenih travnatih površinah, tlakovanje poti z granitnimi kockami ali mačjimi glavami in drugo,

– prenova varovanih objektov na tem območju se lahko vrši le na podlagi predhodno izdelanih spomeniškovarstvenih izhodišč in soglasja,

– lokacija nove mrliške vežice je možna;

– kot adaptacija ali nadomestna gradnja obstoječega objekta v jugovzhodnem vogalu pokopališča in

– nova mrliška vežica na severozahodnem vogalu pokopališča ob zunanji strani pokopališkega zidu.

varstvo odprtega prostora:

– gradnja objektov ni dovoljena na območju varovanih vedut na dominantni cerkveni kompleks,

– varovati je krajinsko zgradbo širšega prostora: gozdove, tradicionalne vzorce poselitve in opreme odprtega prostora. Radikalnejše agrooperacije niso sprejemljive niti monokulture večjega obsega;

b) ostala določila:

Poleg skupnih določil odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Laško ter podrobnejših pogojev pristojne spomeniškovarstvene službe v točki a) je na območju obravnavanega naselja upoštevati še naslednje podrobnejše pogoje pri posegih v ureditvenem območju naselja:

– zaradi geološko problematičnih tal je pri posegih v prostor obvezno pridobiti mnenje in pogoje strokovne geološke službe;

– s posegi v ureditvenem območju naselja je varovati kvalitetne zaključke naselja, pomožni objekti naj se ne locirajo tik ob ureditveni meji;

– oblikovati je kvalitetnejši vstopni del v naselje iz severne smeri – ob novem objektu gasilskega doma oblikovati oskrbni center vasi – odprt trški prostor z objekti nizkega višinskega gabarita in gručaste zasnove;

– v skrajnem zahodnem delu ureditvenega območja je v severnem delu ohraniti sedanjo rabo z dodatno zasaditvijo gručastih skupin sadnega drevja ob obstoječih počitniških objektih;

- v okviru šolskega kompleksa (območje 2) novogradnje niso dovoljene, možne so le ureditve površin za potrebe šole;
- c) infrastruktura:
 - enake usmeritve kot v 33. členu tega odloka.

6. Dodatna podrobnejša merila in pogoji za lokalno oskrbno središče Jurklošter 020-2

39. člen

Dodatna in podrobnejša merila in pogoji se nanašajo na ureditvena območja naselja Jurklošter iz 6. člena tega odloka.

Ureditveno območje naselja

Ureditveno območje naselja Jurklošter obsega območja centralnega naselja v obsegu okvirno 4,30 ha.

Usmeritve za nadaljnje urejanje v ureditvenem območju naselja

Znotraj celotnega ureditvenega območja so praviloma dovoljene naslednje vrste posegov:

- adaptacije dozidave in nadomestne gradnje obstoječih objektov ter skladno z vsebinsko specifikom posameznih kompleksov so znotraj ureditvenega območja 1 dovoljene;
- spremembe namembnosti objektov za stanovanja, oskrbne in storitvene djavnosti ter po predhodni oceni vplivov na okolje za obrtne dejavnosti.

Dopolnilna gradnja objektov je možna v okviru območja št. 1;

a) osnovne usmeritve in pogoji za urbanistično in krajinsko oblikovanje območja

Poleg skupnih določil odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Laško je na območju obravnavanega naselja upoštevati še naslednje pogoje pri posegih v ureditvenem območju naselja:

- za vsak poseg na objektih kulturne dediščine ter na varovanem območju kartuzije je obvezno predhodno pridobiti soglasje oziroma pogoje pristojne spomeniškovarstvene službe,
- obvezno je varovati vodni in obvodni prostor hidrološkega naravnega spomenika Gračnice, za posege v tem območju je obvezno pridobiti soglasje pristojne naravovarstvene in vodnogospodarske službe,
- gradnja objektov v varovalnih pasovih vodotokov ni dovoljena,
- posegi tik ob gozdnem robu niso dovoljeni, gozdni rob na levem in desnem bregu Gračnice ter ob ureditveni meji naselja mora ostati neokrnjen;

b) po posameznih območjih znotraj ureditvenega območja naselja je potrebno upoštevati:

območje 1

- na prosti površini v kartni prilogi označeni z 1B namenjeni za gradnjo stanovanjskih individualnih objektov in objektov za obrtno dejavnost brez kvarnih vplivov na okolje je upoštevati:

- obvezen je načrtan pristop k ureditvi in izgradnji območja na podlagi predhodno izdelanega prostorskega izvedbenega načrta,
- obvezna je gručasta zasnova razporeditve novih objektov, praviloma morajo biti objekti z daljšimi stranicami in slemeni vzporedni s plastnicami terena,
- obvezen je nizek višinski gabarit objektov: v pobočje vkopana klet, pritličje in izkoriščeno podstrešje oziroma na ravnom delu terena: pritlični oziroma visokopritlični objekti z izkoriščenim podstrešjem,

- tlorisni gabariti se morajo po obsegu prilagajati tradicionalnim zasnavam objektov tega območja - podolgovat pravokotnik praviloma v razmerju stranic 1:1,8 oziroma 1:1,5, daljša stranica objekta dolžine največ 12-14 m,

- obvezno je enotno oblikovanje streh: enak naklon strešin simetričnih dvokapnih streh 45° in kritina opečne barve,

- fasade naj bodo izvedene v zaglajenem zidarskem ometu,

- izvedba balkonov je možna le po celotni dolžini vzdolžne fasade (ganki),

- balkoni na čelnih fasadah niso dovoljeni, ograje naj bodo v leseni izvedbi z vertikalno položenimi deskami,

- urediti je skupno dovozno cesto za vse nove objekte,

- nova pozidava mora biti načrtovana nad višino visokih voda s povratno dobo 100 let,

- na prosti površini v kartni prilogi označeni z 1C namenjeni za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš je upoštevati:

- lokacijska dokumentacija mora biti izdelana za celotno območje 1C za vse predvidene objekte,

- obvezna je gručasta zasnova razporeditve objektov z daljšimi stranicami objektov in slemeni vzporedno s konfiguracijo terena,

- dovozna cesta mora biti skupna za vse objekte; na regionalno cesto je dovoljen le en cestni priključek,

- zagotoviti je enoten višinski gabarit: v pobočje vkopana klet, pritličje in izkoriščeno podstrešje,

- obvezno je enotno oblikovanje objektov kot je to opisano za območje 1B,

- upoštevati je pogoje gradnje strokovne geološke službe,

- pri prenovi centralnega dela naselja je zagotoviti načrtan pristop na podlagi predhodne zasnove za celotno območje osrednjega trškega prostora ter pri tem:

- zagotoviti nizek višinski gabarit objektov in oblikovanje z upoštevanjem tradicionalnih elementov graditeljstva na tem območju ter oblikovanje odprtega prostora z gručasto zasnovo obrobni objektov;

območje 2:

- zagotoviti je raziskavo celotnega območja kartuzije vključno z arheološkimi raziskavami terena ter izdelavo konservatorskega programa,

- prioriteto je pristopiti k preoblikovanju šolskega kompleksa:

- zagotoviti je nadomestno gradnjo in oblikovno kvalitetnejši objekt šole pod pogoji pristojne spomeniške službe,

- obvezno je prestaviti igrišče na lokacijo izven vedute na cerkev in graščinski kompleks;

c) infrastruktura:

- enake usmeritve kot v 33. členu tega odloka.

7. Dodatna podrobnejša merila in pogoji za lokalno oskrbno središče Šentrupert 066-1, 066-2

40. člen

Dodatna in podrobnejša merila in pogoji se nanašajo na ureditvena območja naselja Šentrupert iz 6. člena tega odloka.

Ureditveno območje naselja

Sestavni del ureditvenega območja naselja sta dva med seboj ločena ureditvena območja za

- centralno naselje v obsegu okvirno 3,82 ha in za

- območje z gostilno Kocman in območje pokopališča v obsegu okvirno 1,10 ha.

Usmeritve za nadaljnje urejanja v ureditvenem območju naselja

Znotraj celotnega ureditvenega območja so praviloma dovoljene naslednje vrste posegov:

- adaptacije, dozidave in nadomestne gradnje obstoječih objektov ter
- skladno z vsebinsko specifikom posameznih območij znotraj ureditvenega območja so dovoljene:
- spremembe namembnosti objektov za stanovanja, oskrbne in storitvene dejavnosti.

a) osnovne usmeritve in pogoji za urbanistično in krajinsko oblikovanje območja

Dopolnilna gradnja objektov v malo večjem obsegu je možna v okviru območja št. 2A in 2B.

Poleg skupnih določil odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Laško je na območju obravnavanega naselja upoštevati še naslednje podrobnejše pogoje pri posegih v ureditvenem območju naselja:

- posegi tik ob gozdnem robu niso dovoljeni, gozdni rob ob ureditveni meji mora ostati neokrnjen;
- ohraniti je sedanjo rabo kmetijskih zemljišč vzhodno in zahodno od cerkvenega kompleksa in izven ureditvenega območja naselja vsled varovanja vedute na glavno dominantno naselja. Prav tako je pred posegi varovati strmehše pobočje pod grebenom Vrtačka severno od naselja kot kvalitetno krajinsko ozadje naselja;
- vse posege je gabaritno in oblikovno podrediti glavni dominantni naselja župni cerkvi;
- s posegi v ureditvenem območju je varovati kvalitetne zaključke naselja, objekte je locirati skladno z določili odloka o PUP Občine Laško, pomožni objekti naj se ne locirajo tik ob ureditveni meji;
- za vsak poseg na objektih kulturne dediščine: ŠentruPERT 89 in 91 (župnišče, kaplanija, gospodarski objekt, stara šola), cerkvi in vaških kapelicah, je obvezno predhodno pridobiti soglasje oziroma pogoje pristojne spomeniške službe;

b) po posameznih območjih znotraj ureditvenega območja naselja je potrebno upoštevati:

- območje 1
 - obvezno je izvesti sanacijo in rekultivacijo zemljišč, ki so bila uničena z obsežnimi zemeljskimi deli v zvezi z izgradnjo obrtno proizvodnega območja Jecl in zagotoviti ponovno naravni videz obravnavanega območja. Pri tem je upoštevati poleg določil lokacijske dokumentacije tudi naslednje pogoje pristojne spomeniške službe Celje:
 - vse kamnite škarpe je potrebno prekriti z zemeljskim nasutjem, zatraviti in delno zasaditi,
 - pri obnovi vegetacije se morajo uporabljati samorodne vrste drevnin in sadno drevje,
 - oblikovanje mas novih objektov in materiali na zunanjsčini morajo biti tradicionalni: zariban omet v umirjenem barvnem tonu, les, opečna kritina in drugo;
 - preko območja 1 je zagotoviti ponovno ureditev dovozne ceste za dostop na kmetijska zemljišča vzhodno in zahodno ob ureditveni meji, promet na cesti ne sme biti oviran;

območje 2

- pri lociranju objektov dopolnilne gradnje stanovanjskih individualnih hiš na prostih površinah in v kartni prilogi označenih z 2A je obvezno upoštevati:
 - obvezno je pred posegi na obravnavanem območju urediti skupno dovozno cesto za vse objekte s potekom vzporedno s plastnicami terena,
 - objekti morajo biti z daljšimi stranicami in slemenimi vzporedni s plastnicami terena,

- zagotoviti je enoten višinski gabarit objektov v pobočje vkopana klet, pritličje in izkoriščeno podstrešje,
- tlorisna zasnova objektov podolgovat pravokotnik s tlorisnim gabaritom največ 12 m x 8 m,
- obvezno je enotno oblikovanje streh: enak naklon strešin simetričnih dvokapnih streh 45° ter kritina v opečni barvi,
- okolico objektov je v čimvečji meri zasaditi s sadnim drevjem,
- na prostih površinah v kartni prilogi označenih z 2 B je predvidena izgradnja osrednjega vaškega centra,
- obvezen je načrten pristop k izgradnji tega območja in izdelava prostorskega izvedbenega načrta,
- obvezen je nizek višinski gabarit objektov (praviloma pritličje in izkoriščeno podstrešje) za oskrbne in storitvene dejavnosti ter stanovanja zaradi izpostavljenosti območja in varovanja vedut na cerkveni kompleks,
- zasnova objektov mora biti obvezno gručasta, oblikovati je osrednji odprt vaški prostor ob dendroloških objektih,
- oblikovanje streh in barve kritin morajo biti enotne kot je to opisano za območje 2A,
- večjo pozornost je pri oblikovanju območja nameniti navezavam na obstoječa območja in objekte ter pri tem zagotoviti potreben dodatni program centralnih dejavnosti za naselje;

c) infrastruktura:

- enake usmeritve kot v 33. členu tega odloka.

8. Dodatni pogoji za posege na območju urbanistične zasnove naselja Laško in Rimske Toplice

41. člen

Območja znotraj urbanistične zasnove naselja Laško in Rimske Toplice, ki se urejajo izključno na podlagi tega odloka.

Poleg skupnih določil je potrebno upoštevati:

- za vse posege v prostor v okviru opredeljenih ključnih območij za proizvodne dejavnosti in centralne dejavnosti ter pretežno nepozidanih območij za stanovanjsko gradnjo, je treba predhodno izdelati posebne strokovne podlage, ki bodo celovito obravnavale urbanistično arhitektonsko zasnovo, prometno komunalno in energetska infrastrukturo, razen za adaptacije, obnove, rekonstrukcije in gradnje prizidkov obstoječih objektov in gradnjo pomožnih objektov v okviru funkcionalnih zemljišč.

42. člen

Če se v postopku priprave lokacijske dokumentacije za posamezni objekt, napravo ali prostorsko ureditev ugotovi, da je potrebno načrtovane ureditve zaradi funkcionalnega, okoljevarstvenega oziroma finančnega vzroka deloma spremeniti, se takšna sprememba šteje kot dopustna toleranca, kadar se z njo ohranjajo ali varujejo naravne in kulturne dobrine, ohranja naravni in kulturni značaj krajine, zmanjšujejo obremenitve v okolje ter ne spreminjajo vplivi na načrtovani izgled območja.

VIII. KONČNE DOLOČBE

43. člen

Dokumentacija o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Laško je stalno na vpogled na Oddelku za gospodarske javne službe, okolje in prostor Občine Laško.

44. člen

Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati za območje Občine Laško odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Laško (Uradni list SRS, št. 35/87) in spremembe in

dopolnitve tega odloka (Uradni list RS, št. 8/90, 35/90, 43/90, 23/97, 3/98, 9/98, 38/99, 64/99, 76/00, 100/00).

45. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna inšpekcijska služba.

46. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35001-02/2000

Laško, dne 19. junija 2002.

Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

SLOVENSKE KONJICE

3899. Sklep o javni razpravi o dokumentu identifikacije investicijskega projekta izgradnje in rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Draža vas

Na podlagi drugega odstavka 7. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 87/01) ter 16. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99 in 19/01), je Občinski svet občine Slovenske Konjice na prvi korespondenčni seji dne 9. 9. 2002 sprejel

SKLEP

o javni razpravi o dokumentu identifikacije investicijskega projekta izgradnje in rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Draža vas

1. člen

Izvede se javna razprava o dokumentu identifikacije investicijskega projekta izgradnje in rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samoprispevka, ki ga je izdelala ORA Pohorje-Dravinja, SIC Slovenske Konjice, z dne 3. 9. 2002 za območje Krajevne skupnosti Draža vas.

2. člen

Investicijski program iz 1. člena tega sklepa bo na vpogled vsak delovni dan (od ponedeljka do petka) v prostorih Doma krajanov Draža vas, in sicer trideset dni od objave tega sklepa v Uradnem listu RS.

3. člen

Zainteresirani krajanji lahko podajo pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju javne razgrnitve ali pa jih pošljejo pisno na Krajevno skupnost Draža vas ali Občino Slovenske Konjice, Stari trg 20, Slovenske Konjice.

4. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.

Št. 006-03-1/2002-600-1

Slovenske Konjice, dne 9. septembra 2002.

3900. Sklep o javni razpravi o dokumentu identifikacije investicijskega projekta izgradnje in rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Jernej

Na podlagi drugega odstavka 7. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 87/01) ter 16. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99 in 19/01), je Občinski svet občine Slovenske Konjice na prvi korespondenčni seji dne 9. 9. 2002 sprejel

SKLEP

o javni razpravi o dokumentu identifikacije investicijskega projekta izgradnje in rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Jernej

1. člen

Izvede se javna razprava o dokumentu identifikacije investicijskega projekta izgradnje in rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samoprispevka, ki ga je izdelala ORA Pohorje-Dravinja, SIC Slovenske Konjice, z dne 3. 9. 2002 za območje Krajevne skupnosti Jernej.

2. člen

Investicijski program iz 1. člena tega sklepa bo na vpogled vsak delovni dan (od ponedeljka do petka) v prostorih Osnovne šole Jernej, Jernej 16, Jernej, in sicer trideset dni od objave tega sklepa v Uradnem listu RS.

3. člen

Zainteresirani krajanji lahko podajo pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju javne razgrnitve ali pa jih pošljejo pisno na Krajevno skupnost Jernej ali Občino Slovenske Konjice, Stari trg 20, Slovenske Konjice.

4. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.

Št. 006-03-1/2002-600-2

Slovenske Konjice, dne 9. septembra 2002.

3901. Sklep o javni razpravi o dokumentu identifikacije investicijskega projekta izgradnje in rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Loče

Na podlagi drugega odstavka 7. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 87/01) ter 16. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99 in 19/01), je Občinski svet občine Slovenske Konjice na prvi korespondenčni seji dne 9. 9. 2002 sprejel

SKLEP

o javni razpravi o dokumentu identifikacije investicijskega projekta izgradnje in rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Loče

1. člen

Izvede se javna razprava o dokumentu identifikacije investicijskega projekta izgradnje in rekonstrukcije lokalne javne

infrastrukture v zvezi z uvedbo samopriskevka, ki ga je izdelala ORA Pohorje-Dravinja, SIC Slovenske Konjice, z dne 3. 9. 2002 za območje Krajevne skupnosti Loče.

2. člen

Investicijski program iz 1. člena tega sklepa bo na vpogled vsak delovni dan (od ponedeljka do petka) v pisarni Krajevne skupnosti Loče, Stari trg 6, Loče, in sicer trideset dni od objave tega sklepa v Uradnem listu RS.

3. člen

Zainteresirani krajanji lahko podajo pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju javne razgrnitve ali pa jih pošljejo pisno na Krajevno skupnost Loče ali Občino Slovenske Konjice, Stari trg 20, Slovenske Konjice.

4. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.

Št. 006-03-1/2002-600-3
Slovenske Konjice, dne 9. septembra 2002.

3902. Sklep o javni razpravi o dokumentu identifikacije investicijskega projekta izgradnje in rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samopriskevka za območje Krajevne skupnosti Polene

Na podlagi drugega odstavka 7. člena zakona o samopriskevku (Uradni list RS, št. 87/01) ter 16. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99 in 19/01), je Občinski svet občine Slovenske Konjice na prvi korespondenčni seji dne 9. 9. 2002 sprejel

S K L E P

o javni razpravi o dokumentu identifikacije investicijskega projekta izgradnje in rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samopriskevka za območje Krajevne skupnosti Polene

1. člen

Izvede se javna razprava o dokumentu identifikacije investicijskega projekta izgradnje in rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samopriskevka, ki ga je izdelala ORA Pohorje-Dravinja, SIC Slovenske Konjice, z dne 3. 9. 2002 za območje Krajevne skupnosti Polene.

2. člen

Investicijski program iz 1. člena tega sklepa bo na vpogled vsak delovni dan (od ponedeljka do petka) v prostorih Doma krajanov Polene, in sicer trideset dni od objave tega sklepa v Uradnem listu RS.

3. člen

Zainteresirani krajanji lahko podajo pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju javne razgrnitve ali pa jih pošljejo pisno na Krajevno skupnost Polene ali Občino Slovenske Konjice, Stari trg 20, Slovenske Konjice.

4. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.

Št. 006-03-1/2002-600-4
Slovenske Konjice, dne 9. septembra 2002.

3903. Sklep o javni razpravi o dokumentu identifikacije investicijskega projekta izgradnje in rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samopriskevka za območje Krajevne skupnosti Spodnje Grušovje

Na podlagi drugega odstavka 7. člena zakona o samopriskevku (Uradni list RS, št. 87/01) ter 16. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99 in 19/01), je Občinski svet občine Slovenske Konjice na prvi korespondenčni seji dne 9. 9. 2002 sprejel

S K L E P

o javni razpravi o dokumentu identifikacije investicijskega projekta izgradnje in rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samopriskevka za območje Krajevne skupnosti Spodnje Grušovje

1. člen

Izvede se javna razprava o dokumentu identifikacije investicijskega projekta izgradnje in rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samopriskevka, ki ga je izdelala ORA Pohorje-Dravinja, SIC Slovenske Konjice, z dne 3. 9. 2002 za območje Krajevne skupnosti Spodnje Grušovje.

2. člen

Investicijski program iz 1. člena tega sklepa bo na vpogled vsak delovni dan (od ponedeljka do petka) na naslovu Spodnje Grušovje 31, Spodnje Grušovje, in sicer trideset dni od objave tega sklepa v Uradnem listu RS.

3. člen

Zainteresirani krajanji lahko podajo pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju javne razgrnitve ali pa jih pošljejo pisno na Krajevno skupnost Spodnje Grušovje ali Občino Slovenske Konjice, Stari trg 20, Slovenske Konjice.

4. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.

Št. 006-03-1/2002-600-5
Slovenske Konjice, dne 9. septembra 2002.

3904. Sklep o javni razpravi o dokumentu identifikacije investicijskega projekta izgradnje in rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samopriskevka za območje Krajevne skupnosti Zbelovo

Na podlagi drugega odstavka 7. člena zakona o samopriskevku (Uradni list RS, št. 87/01) ter 16. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99 in 19/01), je Občinski svet občine Slovenske Konjice na prvi korespondenčni seji dne 9. 9. 2002 sprejel

S K L E P

o javni razpravi o dokumentu identifikacije investicijskega projekta izgradnje in rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samopriskevka za območje Krajevne skupnosti Zbelovo

1. člen

Izvede se javna razprava o dokumentu identifikacije investicijskega projekta izgradnje in rekonstrukcije lokalne javne

infrastrukture v zvezi z uvedbo samoprispevka, ki ga je izdelala ORA Pohorje-Dravinja, SIC Slovenske Konjice, z dne 3. 9. 2002 za območje Krajevne skupnosti Zbelovo.

2. člen

Investicijski program iz 1. člena tega sklepa bo na vpogled vsak delovni dan (od ponedeljka do petka) v prostorih Doma krajanov Zbelovo, in sicer trideset dni od objave tega sklepa v Uradnem listu RS.

3. člen

Zainteresirani krajanji lahko podajo pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju javne razgrnitve ali pa jih pošljejo pisno na Krajevno skupnost Zbelovo ali Občino Slovenske Konjice, Stari trg 20, Slovenske Konjice.

4. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.

Št. 006-03-1/2002-600-6
Slovenske Konjice, dne 9. septembra 2002.

3905. Sklep o javni razpravi o dokumentu identifikacije investicijskega projekta izgradnje in rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zeče

Na podlagi drugega odstavka 7. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 87/01) ter 16. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99 in 19/01), je Občinski svet občine Slovenske Konjice na prvi korespondenčni seji dne 9. 9. 2002 sprejel

S K L E P

o javni razpravi o dokumentu identifikacije investicijskega projekta izgradnje in rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zeče

1. člen

Izvede se javna razprava o dokumentu identifikacije investicijskega projekta izgradnje in rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samoprispevka, ki ga je izdelala ORA Pohorje-Dravinja, SIC Slovenske Konjice, z dne 3. 9. 2002 za območje Krajevne skupnosti Zeče.

2. člen

Investicijski program iz 1. člena tega sklepa bo na vpogled vsak delovni dan (od ponedeljka do petka) v prostorih Gruntar (sejna soba KS Zeče), Spodnje Preloge 26, Zeče, in sicer trideset dni od objave tega sklepa v Uradnem listu RS.

3. člen

Zainteresirani krajanji lahko podajo pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju javne razgrnitve ali pa jih pošljejo pisno na Krajevno skupnost Zeče ali Občino Slovenske Konjice, Stari trg 20, Slovenske Konjice.

4. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.

Št. 006-03-1/2002-600-7
Slovenske Konjice, dne 9. septembra 2002.

3906. Sklep o javni razpravi o dokumentu identifikacije investicijskega projekta izgradnje in rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Žiče

Na podlagi drugega odstavka 7. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 87/01) ter 16. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99 in 19/01), je Občinski svet občine Slovenske Konjice na prvi korespondenčni seji dne 9. 9. 2002 sprejel

S K L E P

o javni razpravi o dokumentu identifikacije investicijskega projekta izgradnje in rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Žiče

1. člen

Izvede se javna razprava o dokumentu identifikacije investicijskega projekta izgradnje in rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samoprispevka, ki ga je izdelala ORA Pohorje-Dravinja, SIC Slovenske Konjice, z dne 3. 9. 2002 za območje Krajevne skupnosti Žiče.

2. člen

Investicijski program iz 1. člena tega sklepa bo na vpogled vsak delovni dan (od ponedeljka do petka) v prostorih Doma krajanov Žiče, in sicer trideset dni od objave tega sklepa v Uradnem listu RS.

3. člen

Zainteresirani krajanji lahko podajo pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju javne razgrnitve ali pa jih pošljejo pisno na Krajevno skupnost Žiče ali Občino Slovenske Konjice, Stari trg 20, Slovenske Konjice.

4. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.

Št. 006-03-1/2002-600-8
Slovenske Konjice, dne 9. septembra 2002.

ŠALOVCI

3907. Razpis volitev v Svet Madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Šalovci

Na podlagi 11. člena zakona o samoupravnih narodnih skupnostih (Uradni list RS, št. 65/94) in 26. člena statuta Madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Šalovci kot predsednik Sveta Madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Šalovci

r a z p i s u j e m

volitev v Svet Madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Šalovci

Dan, ko bodo volitve, je nedelja, 10. november 2002. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 2. september 2002.

Št. 006-01-01/02

Domanjševci, dne 2. septembra 2002.

Predsednik Sveta
Vendel Škaper l. r.

Mint a Šalovci Községi Magyar Nemzeti Öngazgatási Közösség Tanácsának elnöke az Önkormányzati Nemzeti Közösségekről szóló törvény 11. szakaszának (SZK Hivatalos lapja 65/94. sz.) és a Šalovci Községi Magyar Nemzeti Öngazgatási Közösség Statútumának 26. szakasza alapján

k i r o m**A Šalovci Községi Magyar Nemzeti Öngazgatási Közösség Tanácsába való választásokat**

A választások napja 2002. november 10-e. A választások kiírásának napja, amellyel elkezdenek a választási teendők 2002. szeptember 2.

Szám: 006-01-01/02

Domonkosfa, 2002. szeptember 2-án

Vendel Škaper s. k.
A Tanács elnöke**VSEBINA**

MINISTRSTVA	Stran	Stran	
3882. Pravilnik o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost	8593	3896. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Hrpelje-Kozina	8658
3883. Pravilnik o nivojskih prehodih ceste preko železniške proge	8634	KRIŽEVCI	
3884. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o avto šolah	8650	3897. Pogoji za lepljenje in nameščanje volilnih plakatov na območju Občine Križevci med volilno kampanjo za volitve 2002	8658
3885. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec avgust 2002	8650	LAŠKO	
		3898. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško	8659
		SLOVENSKE KONJICE	
		3899. Sklep o javni razpravi o dokumentu identifikacije investicijskega projekta izgradnje in rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samopri- spevka za območje Krajevne skupnosti Draža vas	8677
		3900. Sklep o javni razpravi o dokumentu identifikacije investicijskega projekta izgradnje in rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samopri- spevka za območje Krajevne skupnosti Jernej	8677
		3901. Sklep o javni razpravi o dokumentu identifikacije investicijskega projekta izgradnje in rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samopri- spevka za območje Krajevne skupnosti Loče	8677
		3902. Sklep o javni razpravi o dokumentu identifikacije investicijskega projekta izgradnje in rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samopri- spevka za območje Krajevne skupnosti Polene	8678
		3903. Sklep o javni razpravi o dokumentu identifikacije investicijskega projekta izgradnje in rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samopri- spevka za območje Krajevne skupnosti Spodnje Grušovje	8678
		3904. Sklep o javni razpravi o dokumentu identifikacije investicijskega projekta izgradnje in rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samopri- spevka za območje Krajevne skupnosti Zbelovo	8679
		3905. Sklep o javni razpravi o dokumentu identifikacije investicijskega projekta izgradnje in rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samopri- spevka za območje Krajevne skupnosti Zeče	8679
		3906. Sklep o javni razpravi o dokumentu identifikacije investicijskega projekta izgradnje in rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samopri- spevka za območje Krajevne skupnosti Žiče	8679
		ŠALOVCI	
		3907. Razpis volitev v Svet Madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Šalovci	8680

BANKA SLOVENIJE	Stran
3886. Sklep o spremembi sklepa o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih računov	8651

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE	Stran
3887. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2002	8651

OBČINE	Stran
BREZOVICA	
3888. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Brezovica	8652
BREŽICE	
3889. Odlok o načinu in pogojih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na področju Občine Brežice	8652
3890. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Brežice	8654
CERKNO	
3891. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Cerkno	8655
DORNAVA	
3892. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Dornava	8655
DRAVOGRAD	
3893. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Dravograd	8656
HRASTNIK	
3894. Pravila o plakatiranju v času volilne kampanje na območju Občine Hrastnik	8657
HRPELJE-KOZINA	
3895. Odlok o spremembi odloka o določitvi volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje-Kozina	

ISSN 1318-0576



91771318057017

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor dr. Matjaž Nahtigal – Založnik Uradni list RS d.o.o. – Direktorica in odgovorna urednica Erika Trojer – Priprava Uradni list RS d.o.o., Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče – Akontacija naročnine za leto 2002 je 22.000 SIT (brez davka), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za tujino je 66.000 SIT – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 – Poštni predal 379 – Telefon tajništvo 425 14 19, računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57, telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici 425 02 94, telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni razpisi ...) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99 – Internet <http://www.uradni-list.si> – uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si – Transakcijski račun 02922-0011569767