

Uradni list Republike Slovenije



Internet: <http://www.uradni-list.si>

e-pošta: info@uradni-list.si

Št. **76**

Ljubljana, ponedeljek **4. 8. 2003**

Cena **880 SIT**

ISSN **1318-0576**

Leto **XIII**

DRŽAVNI ZBOR

3647. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-A)

Na podlagi druge alineje prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z

o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-A)

Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 10. julija 2003.

Št. 001-22-60/03

Ljubljana, dne 21. julija 2003.

dr. Janez Drnovšek l. r.

Predsednik
Republike Slovenije

Z A K O N

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O STARŠEVSKEM VARSTVU IN DRUŽINSKIH PREJEMKIH (ZSDP-A)

1. člen

V zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 97/2001) se 6. člen spremeni tako, da se glasi:

“6. člen

(zavarovanci za starševsko varstvo)

Zavarovanci za starševsko varstvo so:

1. osebe, ki so v delovnem razmerju v Republiki Sloveniji,
2. osebe v delovnem razmerju pri delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji, poslani na delo ali na strokovno izpopolnjevanje v tujino, če niso obvezno zavarovane v državi, v katero so bile poslani,
3. osebe, zaposlene pri tujih in mednarodnih organizacijah in ustanovah, tujih konzularnih in diplomatskih pred-

stavnstvih s sedežem v Republiki Sloveniji, če ni z mednarodno pogodbo drugače določeno,

4. osebe, ki na območju Republike Slovenije samostojno opravljajo pridobitno ali poklicno dejavnost kot edini ali glavni poklic,

5. poslovalne osebe gospodarskih družb in direktorji zasebnih zavodov v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovane na drugi podlagi,

6. kmetje, člani njihovih gospodarstev in druge osebe, ki v Republiki Sloveniji opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklic in so obvezno vključeni v pokojninsko in invalidsko zavarovanje,

7. brezposelne osebe, ki prejemajo na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije nadomestilo ali denarno pomoč, po predpisih, ki urejajo zavarovanje za primer brezposelnosti,

8. osebe, ki po prenehanju delovnega razmerja prejemajo nadomestilo med začasno zadržanostjo od dela od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, po predpisih, ki urejajo zdravstveno zavarovanje,

9. osebe, ki prejemajo starševsko nadomestilo po tem zakonu in niso zavarovane na drugi podlagi,

10. osebe, ki imajo pravico do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva po tem zakonu,

11. osebe, ki imajo pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek po tem ali drugem zakonu.”

2. člen

V 10. členu se na koncu besedila črta pika in doda besedilo: “, razen zavarovancev iz 10. točke, za katere plačuje prispevek zavarovanja Republika Slovenija.”

3. člen

11. člen se spremeni tako, da se glasi:

“11. člen

(zavezanci za plačilo prispevkov delodajalcev)

Zavezanci za plačilo prispevkov delodajalcev za starševsko varstvo so:

1. delodajalci – za zavarovance iz 1., 2. in 3. točke 6. člena tega zakona;
2. zavarovanci iz 4., 5. in 6. točke 6. člena tega zakona;
3. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije za zavarovance iz 8. točke 6. člena tega zakona;
4. Republika Slovenija za zavarovance iz 7., 9., 10. in 11. točke 6. člena tega zakona.

Podjetjem, zavodom in drugim organizacijam za zaposlovanje invalidov, ki so zavezanci za plačilo prispevkov za starševsko varstvo in osebam, ki so pri njih v delovnem

razmerju, se prispevki za starševsko varstvo obračunavajo in odvedejo na poseben račun in kot odstopljena sredstva uporabljajo za materialni razvoj teh podjetij oziroma organizacij v skladu z zakonom.”.

4. člen

V 39. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:

“Pravica do starševskega nadomestila po tem zakonu izključuje prejemanje drugih nadomestil po predpisih, ki urejajo zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti ter plačilo prispevkov za socialno varnost zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva in prejemanje delnega plačila za izgubljeni dohodek po tem zakonu.”.

5. člen

V 41. členu se prvi odstavek spremeni, tako da se glasi:

“Osnova za posamezno vrsto starševskega nadomestila je povprečna osnova, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo v skladu z 9. členom tega zakona v zadnjih 12 mesecih pred vložitvijo prve vloge za starševski dopust.”.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

“Za izračun osnove za posamezno vrsto starševskega nadomestila se ne glede na obračunane prispevke, ne štejejo:

- prejemki za delo, ki ga je delavec opravil zunaj okvira rednega dela (na primer delo preko polnega delovnega časa, ki presega omejitve, določene z zakonom, sodelovanje v izpitni komisiji, predavanja izven redne zaposlitve);
- prejemki, ki pomenijo povračilo materialnih stroškov (na primer dnevnice, kilometrine, terenski dodatki, dodatek za ločeno življenje, dodatek za prehrano, potni stroški, prevoz na delo);
- regres za letni dopust;
- nagrade ob delovnih jubilejih;
- prejemki v naravi, razen kadar pomenijo sestavni del plače po pogodbi o zaposlitvi in so od njih plačani prispevki;
- odpravnine, prejemki zaradi upokojitve ali priprave na upokožitev;
- prejemki v obliki delnic, obveznic in drugih vrednostnih papirjev;
- drugi prejemki, ki so bili delavcu izplačani poleg plače.”.

V četrtem odstavku se za besedilom “poveča za 2%” ter za besedilom “največ za 50%” dodata besedi “minimalne plače”.

6. člen

Za 42. členom se doda nov 42.a člen, ki se glasi:

“42.a člen

(plačevanje prispevkov za socialno varnost v času prejetanja starševskih nadomestil)

Upravičenci do starševskih nadomestil, ki jim je prenehalo delovno razmerje v času trajanja starševskega dopusta, so obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovani, obvezno zdravstveno zavarovani ter zavarovani za primer brezposelnosti in za starševsko varstvo. Prispevek zavarovanca plačuje upravičenec, prispevek delodajalca pa plačuje Republika Slovenija v skladu z zakonom, ki ureja posamezno področje.

V času prejetanja starševskih nadomestil so upravičenci do starševskih nadomestil po drugem odstavku 39. člena tega zakona obvezno pokojninsko in invalidsko zava-

rovani ter zavarovani za primer brezposelnosti in za starševsko varstvo. Prispevek zavarovanca plačuje upravičenec, prispevek delodajalca pa plačuje Republika Slovenija v skladu z zakonom, ki ureja posamezno področje. Navedeni upravičenci so zdravstveno zavarovani za primer bolezni in poškodbe izven dela, in sicer za plačilo zdravstvenih storitev, za povračilo potnih stroškov, pogrebno in posmrtnino. Prispevek plačuje upravičenec.

Prispevki iz prvega in drugega odstavka tega člena se plačujejo od starševskega nadomestila po stopnjah, določenih z zakonom, ki določa stopnje prispevkov za socialno varnost.”.

7. člen

43. člen se spremeni tako, da se glasi:

“43. člen

(najvišje in najnižje izplačilo nadomestila)

Izplačilo starševskega nadomestila, razen porodniškega nadomestila, ne more biti višje od dvainpolkratnika povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji na podlagi zadnjih znanih uradnih podatkov o mesečnih plačah.

Izplačilo starševskega nadomestila ne more biti nižje od 55% minimalne plače.”.

8. člen

V 48. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

“Eden od staršev, ki neguje in varuje težje gibalno oviranega otroka ali zmerno ali težje duševno prizadetega otroka, ima pravico delati krajši delovni čas tudi po tretjem letu starosti otroka, vendar ne dlje kot do 18. leta starosti otroka.”.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:

“V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena delodajalec delavcu zagotavlja pravico do plače po dejanski delovni obveznosti, Republika Slovenija pa mu zagotavlja do polne delovne obveznosti plačilo prispevkov za socialno varnost od sorazmernega dela minimalne plače. Republika Slovenija plačuje prispevke zavarovanca in delodajalca za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti, za starševsko varstvo, za zdravstveno zavarovanje pa prispevke za primer bolezni in poškodbe izven dela, za pravice do zdravstvenih storitev, povračila potnih stroškov, pogrebno in posmrtnino. Republika Slovenija plačuje prispevke po stopnjah, določenih z zakonom, ki določa stopnje prispevkov za socialno varnost.”.

9. člen

59. člen se spremeni tako, da se glasi:

“59. člen

(pravica do starševskega dodatka)

Pravico do starševskega dodatka ima mati 77 dni od rojstva otroka, če imata mati in otrok stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in sta državljana Republike Slovenije. Po 77. dnevu od rojstva otroka pa ima pravico do starševskega dodatka smiselno pod enakimi pogoji eden od staršev, o čemer se starša pisno dogovorita pred uveljavljanjem pravice.

Oče ima v obdobju 77 dni od rojstva otroka pravico do starševskega dodatka pod enakimi pogoji kot mati, če je mati:

1. umrla,
2. zapustila otroka,
3. na podlagi mnenja pristojnega zdravnika trajno oziroma začasno nesposobna za samostojno življenje in delo.

Pravica do starševskega dodatka iz prejšnjega odstavka se skrajša za toliko dni, kolikor je otrok star, ko oče pridobi pravico do starševskega dodatka.

Glede prenehanja in spremembe pisnega dogovora iz prvega odstavka tega člena, se smiselno uporabljajo določbe 29. člena tega zakona, razen določbe prvega odstavka in 1. točke tretjega odstavka.

Če se starša v skladu s prvim odstavkom tega člena ne moreta dogovoriti o izrabi starševskega dodatka ali je njuna odločitev v nasprotju s koristjo otroka, odloči o tem center, ki pri tem upošteva koristi otroka.

Druga oseba ima pravico do starševskega dodatka pod enakimi pogoji kot starša, če dejansko neguje in varuje otroka, zmanjšano za toliko dni, kolikor sta starša to pravico že izrabila.”.

10. člen

67. člen se spremeni tako, da se glasi:

“67. člen

(pravica do otroškega dodatka)

Pravico do otroškega dodatka ima eden od staršev oziroma druga oseba za otroka s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.”.

11. člen

V 69. členu se v 4. točki prvega odstavka črta besedilo “oziroma ima svojega otroka”.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

“Ne glede na 2. in 3. točko prejšnjega odstavka se prizna pravica do otroškega dodatka, če se dokaže, da tudi v tem času starši materialno skrbijo za otroka. Center v tem primeru lahko prizna pravico za dobo 3 mesecev do 6 mesecev na leto. Za koliko časa se prizna pravica do otroškega dodatka, je odvisno od tega, kolikšno je letno število dni, ki jih je otrok preživel v družini v zadnjih 12 mesecih pred vložitvijo vloge za uveljavitev pravice do otroškega dodatka.”.

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

“Ne glede na 6. točko prvega odstavka tega člena se prizna pravica do otroškega dodatka, če se dokaže, da se preživnine ne da uradno določiti oziroma dogovoriti.”.

12. člen

V 71. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

“Če preživnina v koledarskem letu pred vložitvijo zahtevka ni bila določena oziroma dogovorjena, se v skupni dohodek družine upošteva preživnina iz tekočega leta, preračunana na raven dohodkov preteklega oziroma predpreteklega koledarskega leta.”.

Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.

13. člen

V 72. členu se za 3. točko doda nova 4. točka, ki se glasi:

“4. dodatka za veliko družino.”.

Dosedanje 4., 5., 6. in 7. točka postanejo 5., 6., 7. in 8. točka.

14. člen

V 77. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

“Pravico do dodatka za veliko družino ima eden od staršev, če imajo eden od staršev in otroci skupno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.”.

15. člen

79. člen se črta.

16. člen

V 81. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

“Pravico do dodatka za nego otroka ima eden od staršev ali druga oseba, če ima otrok stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.”.

17. člen

V 82. členu se v prvem odstavku za besedilom “v katerem ima celodnevno brezplačno oskrbo” doda besedilo “ali v rejništvu.”.

V drugem odstavku se besedilo “ki jih otrok preživi v družini” nadomesti z besedilom “ki jih je otrok preživel v družini v zadnjih 12 mesecih.”.

Tretji odstavek se črta.

18. člen

83. člen se spremeni tako, da se glasi:

“83. člen

(trajanje pravice)

Pravica do dodatka za nego otroka traja za obdobje, ko se otroku zagotavlja posebno varstvo zaradi zdravstvenih razlogov, oziroma do 18. leta, po tej starosti pa, če so izpolnjeni pogoji iz 70. člena tega zakona.”.

19. člen

V 84. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

“Mesečna višina delnega plačila za izgubljeni dohodek je minimalna plača. Če eden od staršev dela s krajšim delovnim časom, mu pripada sorazmerni del delnega plačila za izgubljeni dohodek.”.

Za drugim odstavkom se dodajo novi tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:

“Upravičenci do delnega plačila za izgubljeni dohodek so obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovani, zavarovani za primer brezposelnosti in za starševsko varstvo. Prispevek zavarovanca plačuje upravičenec, prispevek delodajalca plačuje Republika Slovenija.

Upravičenci do delnega plačila za izgubljeni dohodek so obvezno zdravstveno zavarovani za primer bolezni in poškodbe izven dela za pravice do zdravstvenih storitev, povračila potnih stroškov, pogrebno in posmrtnino. Prispevek plačuje upravičenec.

Prispevki iz tretjega in četrtega odstavka tega člena se plačujejo po stopnjah, določenih z zakonom, ki določa stopnje prispevkov za socialno varnost.”.

20. člen

85. člen se spremeni, tako da se glasi:

“85. člen

(pravica do delnega plačila za izgubljeni dohodek)

Pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek ima eden od staršev, če imata otrok in eden od staršev stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in sta državljana Republike Slovenije.

O pravici iz prejšnjega odstavka se odloči na podlagi mnenja zdravniške komisije.

Delno plačilo za izgubljeni dohodek lahko uveljavi oseba iz prvega odstavka tega člena, če se odloči, da bo zaradi skrbi za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo zapustila trg dela oziroma začela delati s krajšim delovnim časom.

Šteje se, da je oseba zapustila trg dela, če je prekinila sklenjeno delovno razmerje oziroma, če je zahtevala izbris iz registra brezposelnih oseb. Ne šteje se, da je oseba zapustila trg dela, če je prenehala opravljati samostojno oziroma kmetijsko dejavnost.

Šteje se, da oseba dela s krajšim delovnim časom tudi v primeru, če je že pred uveljavljanjem pravice do delnega plačila za izgubljeni dohodek delala krajši delovni čas od polnega.”.

21. člen

V 87. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

“Pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek ima eden od staršev, dokler so izpolnjeni pogoji oziroma najdalj do 18. leta starosti otroka. Če otrok umre, upravičenec obdrži pravico še 3 mesece po smrti otroka.”.

22. člen

V 89. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

“Pritožba na odločbo centra ne zadrži izvršitve odločbe.”.

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

23. člen

V 90. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:

“Za otroke, ki ne živijo s starši, center, kjer ima otrok stalno prebivališče, po uradni dolžnosti uvede postopek za uveljavljanje pravice do otroškega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka, dodatka za veliko družino in dodatka za nego otroka. V primeru, da otrok nima stalnega prebivališča, je krajevno pristojen center, kjer je nastal povod za postopek.”.

24. člen

V 99. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:

“Dodatek za veliko družino se izplača do 15. v naslednjem mesecu po izvršljivosti odločbe.”.

25. člen

V 101. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

“Družinski prejemki, razen delnega plačila za izgubljeni dohodek, se usklajujejo enkrat letno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin. Uskladitev se opravi januarja, pri čemer se upošteva kumulativna rast cen življenjskih potrebščin v predhodnem obdobju. Usklajeni zneski se zaokrožijo na desetice in se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.”.

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

“Delno plačilo za izgubljeni dohodek se usklajuje z rastjo minimalne plače.”.

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

Dosedanji četrti odstavek se črta.

26. člen

V 104. členu se v prvem odstavku za besedilom “o izrabi starševskega dopusta” doda besedilo “in o pravici do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva.”.

27. člen

V 106. členu se v 17. točki pika nadomesti z vejico in doda nova 18. točka, ki se glasi:

“18. zavarovancih za starševsko varstvo.”.

28. člen

V 108. členu se v drugem odstavku v 1. točki besedi “rojstne podatke,” zamenjata z besedilom “podatke o rojstvih in smrti,”.

10. točka se spremeni tako, da se glasi:

“10. centrov – podatki o izplačani denarni socialni pomoči, rejnini, prispevkih za rejnice ter o višini preživetne;”.

V 12. točki se pika nadomesti z vejico in doda nova 13. točka, ki se glasi:

“13. visokošolski zavodi – podatke o vpisanih študentih (ime in priimek, enotno matično številko občana, način študija).”.

29. člen

Z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji za državljane držav članic državljanstvo Republike Slovenije ni več pogoj za pridobitev pravic iz 9. in 20. člena tega zakona.

30. člen

21. člen tega zakona se začne uporabljati z uveljavitvijo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu, ki bo pravico iz omenjenega člena urejal za osebe po 18. letu starosti.

Do začetka uporabe 21. člena tega zakona ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek eden od staršev, dokler niso izpolnjeni pogoji za uveljavljanje pravic iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja oziroma največ tri mesece po smrti otroka.

31. člen

V postopkih za uveljavljanje posameznih pravic, ki so jih začeli upravičenci po določbah zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih pred uveljavitvijo tega zakona, se te pravice priznajo tem upravičencem v skladu z določbami navedenega zakona.

32. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 541-01/98-2/9

Ljubljana, dne 10. julija 2003.

EPA 841-III

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

3648. Zakon o spremembah zakona o vojnih veteranih (ZVV-B)

Na podlagi druge alineje prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z

o razglasitvi zakona o spremembah zakona o vojnih veteranih (ZVV-B)

Razlašam zakon o spremembah zakona o vojnih veteranih (ZVV-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 10. julija 2003.

Št. 001-22-61/03

Ljubljana, dne 21. julija 2003.

dr. Janez Drnovšek l. r.

Predsednik
Republike Slovenije**Z A K O N****O SPREMEMBAH ZAKONA O VOJNIH VETERANIH
(ZVV-B)**

1. člen

V zakonu o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 63/95, 108/99 in 47/2002 – odločba US) se v drugi, četrti in peti alinei 2. člena besede "državljan Republike Slovenije od 25. 6. 1991" nadomestijo z besedami "državljan Republike Slovenije".

2. člen

35. člen se spremeni tako, da se glasi:

"35. člen

Za vojnega veterana iz druge, četrti in pete alinee 2. člena tega zakona se šteje tudi oseba, ki je imela stalno prebivališče v Republiki Sloveniji na dan 25. 6. 1991 in od tedaj dalje v Republiki Sloveniji tudi neprekinjeno živi."

3. člen

Osebam, ki uveljavljajo status in pravice vojnega veterana po določbah tega zakona, se priznajo status in pravice vojnega veterana od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi prvotne zahteve.

4. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 545-01/93-1/19

Ljubljana, dne 10. julija 2003.

EPA 818-III

Predsednik

Državnega zbora
Republike Slovenije**Borut Pahor l. r.****3649. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
deviznem poslovanju (ZDP-1A)**

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z**o razglasitvi zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o deviznem poslovanju
(ZDP-1A)**

Razlašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o deviznem poslovanju (ZDP-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 10. julija 2003.

Št. 001-22-62/03

Ljubljana, dne 21. julija 2003.

dr. Janez Drnovšek l. r.

Predsednik
Republike Slovenije**Z A K O N****O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O DEVIZNEM POSLOVANJU (ZDP-1A)**

1. člen

V zakonu o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99 in 35/2001 – ZOU) se 1., 2. in 5. točka prvega odstavka 2. člena spremenijo tako, da se glasijo:

"1. gospodarske družbe in druge pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini, ki opravljajo pridobitno dejavnost;

2. podružnice tujih gospodarskih družb, ki opravljajo pridobitno dejavnost in so vpisane v sodni register v Republiki Sloveniji;

5. fizične osebe, ki začasno bivajo v Republiki Sloveniji na podlagi veljavnega dovoljenja, izdanega za najmanj 6 mesecev, razen tujih državljanov, zaposlenih na diplomatskih in konzularnih predstavništvih ter njihovih družinskih članov;"

2. člen

Drugi in tretji odstavek 4. člena se spremenita tako, da se glasita:

"(2) Devize po tem zakonu so denarne terjatve v tuji valuti do bank izven Republike Slovenije.

(3) Tuja gotovina so bankovci in kovanci v tuji valuti, ki jih je izdala centralna banka ali država."

3. člen

6. člen se spremeni tako, da se glasi:

"Izvedeni finančni instrumenti so pravice oziroma obveznosti,

– katerih vsebina je glede vrednosti posredno ali neposredno odvisna od cene vrednostnega papirja, tuje valute ali blaga, višine obrestne mere ali indeksa oziroma ocene kreditne sposobnosti ali podobnih spremenljivk,

– ki ne zahteva začetne čiste finančne naložbe ali ki zahteva le majhno začetno čisto finančno naložbo in

– ki se poravnava v prihodnosti."

4. člen

V 2. točki drugega odstavka 10. člena se besedilo "več kot deset odstotkov" nadomesti z besedilom "deset ali več kot deset odstotkov".

5. člen

Doda se nov 16.a člen, ki se glasi:

"16.a člen

(1) Pogodbeni menjalec je pravna oseba ali zasebnik, ki opravlja menjalniške posle na podlagi pogodbe s pooblaščen banko.

(2) Kvalificirani lastnik pogodbenega menjalca po tem zakonu je fizična ali pravna oseba, ki je neposredno imetnik najmanj 20% poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju pravne osebe, oziroma je udeležena v kapitalu pravne osebe z najmanj 20% deležem ali ima obvladujoči položaj pri upravljanju s sredstvi pogodbenega menjalca.

(3) Odgovorna oseba pogodbenega menjalca po tem zakonu je oseba, ki jo določi pogodbeni menjalec in je odgovorna za upravljanje in zakonitost menjalniškega poslovanja pri njem.”.

6. člen

21. člen se črta.

7. člen

Prvi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
 “(1) Neposredne naložbe nerezidentov v Republiki Sloveniji v gospodarske družbe ali druge oblike organiziranja, ki opravljajo dejavnost proizvodnje in prometa z oborožitvenimi sredstvi in vojaško opremo so dovoljene samo z dovoljenjem, ki ga izda Vlada Republike Slovenije.”.

8. člen

26. člen se črta.

9. člen

28. člen se črta.

10. člen

29. člen se črta.

11. člen

V prvem odstavku 30. člena se za besedilom “Banka Slovenije” doda beseda “lahko”.

Drugi odstavek 30. člena se črta.

12. člen

31. člen se črta.

13. člen

36. člen se črta.

14. člen

38. člen se črta.

15. člen

V 40. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

“(3) Gospodarskim družbam, ki so pridobile koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo, devizni blagajniški maksimum določi minister, pristojen za finance.”.

16. člen

Prvi odstavek 41. člena se spremeni tako, da se glasi:

“(1) Plačilo in prenos premoženja na podlagi kapital-skih poslov je prosto, če je posel sklenjen v skladu s tem zakonom ter so poravnane vse davčne obveznosti iz tega posla v Republiki Sloveniji.”.

Tretji odstavek 41. člena se črta.

17. člen

42. člen se črta.

18. člen

43. člen se črta.

19. člen

44. člen se spremeni tako, da se glasi:

“(1) rezidenti in nerezidenti morajo pri prehodu čez državno mejo organom carinske službe prijaviti vsak vnos oziroma iznos gotovine in vrednostnih papirjev na prinosnika, če znesek gotovine oziroma vrednostnih papirjev na prinosnika presega znesek določen z zakonom, ki ureja preprečevanje pranja denarja.

(2) Obveznost iz prvega odstavka velja tudi za pooblaščen osebo pravne osebe, ki preko državne meje prenaša gotovino in vrednostne papirje na prinosnika za pravno osebo.”.

20. člen

Drugi odstavek 48. člena se črta.

21. člen

Za 49. členom se dodata nova 49.a in 49.b člen, ki se glasita:

“49.a člen

(1) Banka Slovenije ne izda dovoljenja:

1. če je bil kvalificirani lastnik pogodbenega menjalca pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, storjenega z naklepom, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali zaradi enega od naslednjih kaznivih dejanj, storjenih iz malomarnosti: prikrivanja (221. člen Kazenskega zakonika, Uradni list RS, št. 63/94 in 23/99; v nadaljevanju besedila: KZ), izdaje in neupravičene pridobitve poslovne tajnosti (241. člen KZ), pranja denarja (252. člen KZ), izdaje uradne tajnosti (266. člen KZ) ali izdaje državne tajnosti (359. člen KZ), in kazen še ni bila izbrisana;

2. če je bila odgovorna oseba pogodbenega menjalca pravnomočno obsojena zaradi katerega izmed kaznivih dejanj, navedenih v prejšnji točki tega odstavka, in kazen še ni bila izbrisana;

3. če iz podatkov, s katerimi razpolaga, izhaja, da bi dejavnost in posli, ki jih kvalificirani lastnik pogodbenega menjalca ali odgovorna oseba pogodbenega menjalca opravlja, oziroma dejanja, ki sta jih storila, lahko vplivali na zakonitost poslovanja pogodbenega menjalca.

(2) Podatke o predhodni nekaznovanosti iz prejšnjega odstavka tega člena Banka Slovenije pridobi iz kazenske evidence.

49.b člen

(1) Banka Slovenije odvzame pogodbenemu menjalcu dovoljenje:

1. če je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih podatkov;

2. če niso več izpolnjeni pogoji iz 49. in 49.a člena tega zakona.

(2) Banka Slovenije lahko podatke, potrebne za presojo ali obstajajo okoliščine iz 3. točke prvega odstavka 49.a člena tega zakona, pridobi od pristojnih državnih organov.”.

22. člen

53. člen se spremeni tako, da se glasi:

“(1) Rezidenti so dolžni o poslih iz 1. člena tega zakona poročati Banki Slovenije v primerih in na način, ki ga določi Banka Slovenije.

(2) Rezidenti, ki so dolžni poročati, morajo omogočiti Banki Slovenije vpogled v svoje poslovne knjige in drugo poslovno dokumentacijo, kadar se takšen pregled opravlja zaradi preverjanja podatkov.”.

23. člen

54. člen se črta.

24. člen

55. člen se črta.

25. člen

61. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Devizni inšpektorat Republike Slovenije opravlja inšpekcijski nadzor nad poslovanjem rezidentov, razen poslo-

vanja, opredeljenega v 58. členu tega zakona, in nerezidentov v skladu s tem zakonom, zakonom o zunanjetrgovinskem poslovanju, zakonom o inšpekcijskem nadzoru ter drugimi zakoni, če le-ti tako določajo.”.

26. člen

Za 69. členom se doda novo 8.a poglavje z naslovom “Članstvo Republike Slovenije v Evropski uniji” z novimi 69.a, 69.b, 69.c in 69.č členi ter novo 8.b poglavje z naslovom “Uvedba evra kot denarne enote Republike Slovenije” z novimi 69.d, 69.e, 69.f in 69.g členi, ki se glasijo:

“8.a ČLANSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKI UNIJI

69.a člen

Z dnem članstva Republike Slovenije v Evropski uniji prenehajo veljati določbe 50., 51. in 52. člena zakona.

69.b člen

Banka Slovenije in Vlada Republike Slovenije lahko sprejmeta oziroma izvajata zaščitne in druge ukrepe v skladu s 119. in 120. členom Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (“Temeljni akti Evropskih skupnosti”, Uradni list Republike Slovenije, 2002).

69.c člen

V primeru, da Svet EU sprejme zaščitne ukrepe na podlagi Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, Banka Slovenije ali Vlada Republike Slovenije določita način izvajanja le-teh v skladu z 59. členom. Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.

69.č člen

Določbe 44. člena tega zakona se z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji uporabljajo samo pri prehodu državne meje Republike Slovenije z državo, ki ni država članica Evropske unije in na letališčih ter pristaniščih, preko katerih poteka mednarodni promet, kolikor niso meja z državo članico Evropske unije.

8.b UVEDBA EVRA KOT DENARNE ENOTE REPUBLIKE SLOVENIJE

69.d člen

Z dnem uvedbe evra kot denarne enote Republike Slovenije se v vseh členih zakona beseda “tolar” nadomesti z besedo “evro” v ustreznem sklonu, v kazenskih določbah pa se zneski ustrezno preračunajo v evre.

69.e člen

Z dnem uvedbe evra kot denarne enote Republike Slovenije prenehajo veljati določbe 18. in 34. člena zakona.

69.f člen

Rezidenti med seboj lahko prosto sklepajo posle v tujih plačilnih sredstvih ter posle, katerih predmet je tuje plačilno sredstvo, razen če ni z zakonom drugače določeno.

69.g člen

Z dnem uvedbe evra kot denarne enote Republike Slovenije prenehajo veljati določbe 69.b člena zakona.”.

27. člen

Prvi stavek prvega odstavka 70. člena se spremeni tako, da se glasi:

“(1) Z globo od 500.000 do 10.000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba, če:”.

V prvem odstavku 70. člena se črtajo 2., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 14., 16., 18. in 19. točka.

V 17. točki prvega odstavka 70. člena se črtata besedi “in tretjega”.

20. točka prvega odstavka 70. člena se spremeni tako, da se glasi:

“20. poskusi sama ali s pomočjo druge osebe prenesti oziroma prenese preko državne meje brez prijave carinski službi gotovino ali vrednostne papirje na prinosnika, ki presegajo znesek določen z zakonom, ki ureja preprečevanje pranja denarja (44. člen);”.

Drugi, tretji in četrti odstavek 70. člena se spremenijo tako, da se glasijo:

“(2) Z globo od 200.000 do 1.000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

(3) Z globo od 200.000 do 4.000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje zasebnik, ki kot samostojni podjetnik stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

(4) Z globo od 50.000 do 300.000 tolarjev se za prekršek kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.”.

28. člen

Prvi stavek prvega odstavka 71. člena se spremeni tako, da se glasi:

“(1) Z globo od 200.000 do 4.000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba, če:”.

V prvem odstavku 71. člena se črtajo 6., 8., 9. in 10. točka.

7. točka prvega odstavka 71. člena se spremeni tako, da se glasi:

“7. ne poroča o poslih iz 1. člena tega zakona v primerih in na način, ki ga določi Banka Slovenije (prvi odstavek 53. člena);”.

Drugi, tretji in četrti odstavek 71. člena se spremenijo tako, da se glasijo:

“(2) Z globo od 100.000 do 500.000 tolarjev se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

(3) Z globo od 200.000 do 2.000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje zasebnik, ki kot samostojni podjetnik stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

(4) Z globo od 30.000 do 300.000 tolarjev se za prekršek kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.”.

29. člen

V prvem odstavku 72. člena se besedi “denarne kazni” nadomestita z besedo “globe” in besedi “varstveni ukrep” nadomestita z besedama “stranska sankcija”.

Tretji odstavek 72. člena se spremeni tako, da se glasi:

“(3) Za prekrške iz 20. točke prvega odstavka 70. člena tega zakona se poleg globe lahko odvzame prevozno ali prenosno sredstvo, če so bili na njegova tajna ali skrivna mesta skriti predmeti prekrška in če je vrednost predmeta prekrška večja od tretjine vrednosti prevoznega sredstva in je lastnik prevoznega ali prenosnega sredstva vedel ali bi moral vedeti, da gre za takšne predmete, četudi jih je tretja oseba prevzela v prevoz ali prenos.”.

30. člen

73. člen se spremeni tako, da se glasi:

“(1) Devizni inšpektorat Republike Slovenije odloča o prekrških, storjenih po tem zakonu, kot prekrškovni organ v skladu z zakonom, ki ureja prekrške.

(2) Ne glede na določbe zakona, ki ureja prekrške, odloča Devizni inšpektorat Republike Slovenije tudi o prekrških, za katere je predpisana poleg globe tudi stranska sankcija.

(3) Ne glede na določbe zakona, ki ureja prekrške, lahko Devizni inšpektorat Republike Slovenije izreče globo v katerikoli višini predpisanega razpona.”.

31. člen

74. člen se črta.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

32. člen

Register neposrednih naložb v tujini iz 21. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99 in 35/2001 – ZOU) se z uveljavitvijo tega zakona ukine. Ministrstvo za finance prenese arhiv in dokumentacijo v zvezi z registrom v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona na Davčno upravo Republike Slovenije. Individualni podatki iz registra se lahko uporabljajo izključno v davčne namene.

33. člen

Rezidenti, ki imajo na dan uveljavitve tega zakona dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje menjalniških poslov, morajo najkasneje v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega zakona pridobiti dovoljenje Banke Slovenije v skladu s tem zakonom.

34. člen

Globe, določene s tem zakonom, se do začetka uporabe zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/2003) v postopku o prekršku izrekajo kot denarne kazni v mejah, ki so določene z zakonom o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83-popr., 42/85, 2/86-popr., 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 73/97 – odločba US, 87/97, 73/98, 31/2000 in 24/2001).

35. člen

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati določba petega odstavka 26. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 1/91-I in 71/93).

36. člen

(1) Banka Slovenije izda podzakonske akte po tem zakonu najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi tega zakona.

(2) Do izdaje novih podzakonskih aktov iz prejšnjega odstavka tega člena ostanejo v veljavi naslednji podzakonski akti, kolikor niso v nasprotju z določbami tega zakona:

- Sklep o opravljanju menjalniških poslov (Uradni list RS, št. 50/99 in 84/2001);

- Navodilo za izvajanje sklepa o opravljanju menjalniških poslov (Uradni list RS, št. 50/99 in 10/2000);

- Navodilo za dostavljanje dnevnih podatkov o odkupu in prodaji tuje gotovine po elektronski pošti (Uradni list RS, št. 10/2000);

- Sklep o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 50/99, 70/99 in 12/2000);

- Navodilo za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 41/2001, 52/2001 in 7/2003);

- Sklep o poročanju o poslih z vrednostnimi papirji (Uradni list RS, št. 11/2003);

- Sklep o načinu in pogojih poročanja o kreditnih poslih med rezidenti in nerezidenti (Uradni list RS, št. 50/99 in 41/2001);

- Navodilo za izvajanje sklepa o načinu in pogojih poročanja o kreditnih poslih med rezidenti in nerezidenti (Uradni list RS, št. 50/99, 61/99 in 41/2001).

37. člen

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:

- Pravilnik o vpisu v register neposrednih naložb rezidentov v tujini (Uradni list RS, št. 54/99);

- Obrazec za registracijo neposredne naložbe rezidenta v tujini – Obr. RNN (Uradni list RS, št. 54/99);

- Navodilo za izpolnjevanje obrazca RNN – Registracija neposredne naložbe rezidenta v tujini (Uradni list RS, št. 54/99);

- Pravilnik o pridobitvi predhodnega soglasja in dovoljenja za vpeljevanje lastniških vrednostnih papirjev v tujini (Uradni list RS, št. 54/99);

- Sklep o pogojih in načinu nakupa vrednostnih papirjev v tujini (Uradni list RS, št. 50/99, 44/2001 in 108/2001);

- Pravilnik o pridobitvi dovoljenja za izdajo tujih dolžniških vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 54/99);

- Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o načinu in pogojih, pod katerimi nerezident kupuje vrednostne papirje v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 92/2001);

- Sklep o pogojih, pod katerimi imajo lahko rezidenti račune v tujini RS 119/2002;

- Sklep o višini dovoljenega vnosa in iznosa domače in tuje gotovine (Uradni list RS, št. 92/2001);

- Navodilo o prijavi prenosa vrednostnih papirjev v tujino (Uradni list RS, št. 50/99).

(1) Z dnem uvedbe evra kot denarne enote Republike Slovenije prenehajo veljati:

- Sklep o postopkih za odpiranje deviznih računov rezidentov pri pooblaščenih bankah (Uradni list RS, št. 50/99 in 15/2000);

- Sklep o pogojih sklepanja kreditnih poslov v tujem denarju med rezidenti (Uradni list RS, št. 50/99 in 39/2000);

- Navodilo za izvajanje sklepa o pogojih sklepanja kreditnih poslov v tujem denarju med rezidenti (Uradni list RS, št. 50/99).

38. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen določb 26. člena, ki uvajajo 8.a poglavje in začnejo veljati z dnem začetka članstva Republike Slovenije v Evropski uniji, določb 26. člena, ki uvajajo 8.b poglavja in začnejo veljati z dnem uvedbe evra kot denarne enote Republike Slovenije ter določb 30. in 31. člena tega zakona, ki začnejo veljati s 1. 1. 2005.

Št. 440-01/91-5/39

Ljubljana, dne 10. julija 2003.

EPA 826-III

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

3650. Zakon o spremembi zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-1A)

Na podlagi druge alineje prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z**o razglasitvi zakona o spremembi zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-1A)**

Razglasjam zakon o spremembi zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 10. julija 2003.

Št. 001-22-63/03

Ljubljana, dne 21. julija 2003.

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije

Z A K O N**O SPREMEMBI ZAKONA O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU (ZPCP-1A)****1. člen**

V zakonu o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 59/2001) se prvi odstavek 123. člena spremeni tako, da se glasi:

“(1) V prehodnem obdobju do oblikovanja gospodarske javne službe za opravljanje javnih linijskih prevozov potnikov oziroma do 31. 12. 2004, se prevoznikom, ki opravljajo javne linijske prevoze potnikov v notranjem cestnem prometu na podlagi registriranih vozniš redov, iz proračuna Republike Slovenije dodeli subvencija.”

2. člen

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 326-07/92-2/36

Ljubljana, dne 10. julija 2003.

EPA 860-III

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

3651. Sklep o imenovanju pooblaščenca za dostop do informacij javnega značaja

Na podlagi drugega odstavka 28. člena zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2003) in 112. člena poslovnika državnega zbora, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. julija 2003 sprejel

S K L E P**o imenovanju pooblaščenca za dostop do informacij javnega značaja**

Za pooblaščenca za dostop do informacij javnega značaja se imenuje:

Igor ŠOLTES za dobo petih let.

Št. 010-01/03-12/1

Ljubljana, dne 15. julija 2003.

EPA 910-III

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

3652. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 26/99-ZPP, 38/99, 28/2000, 26/2001-PZ in 56/2002-ZJU) in 112. člena poslovnika državnega zbora, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. julija 2003 sprejel

S K L E P**o izvolitvi v sodniško funkcijo**

V sodniško funkcijo se izvoli:

Erik RUS, na sodniško mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Idriji.

Št. 700-04/90-15/21

Ljubljana, dne 15. julija 2003.

EPA 911-III

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

3653. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 26/99-ZPP, 38/99, 28/2000, 26/2001-PZ in 56/2002-ZJU) in 112. člena poslovnika državnega zbora, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. julija 2003 sprejel

S K L E P**o izvolitvi v sodniško funkcijo**

V sodniško funkcijo se izvoli:

Mirjana HORVAT POGORELEC, na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Lenartu.

Št. 700-04/90-15/22

Ljubljana, dne 15. julija 2003.

EPA 911-III

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

3654. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 26/99-ZPP, 38/99, 28/2000, 26/2001-PZ in 56/2002-ZJU) in 112. člena poslovnika državnega zbora, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. julija 2003 sprejel

S K L E P**o izvolitvi v sodniško funkcijo**

V sodniško funkcijo se izvoli:

Maja ŠUŠTAR, na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Ljubljani.

Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 15. julija 2003.
EPA 911-III

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

3655. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 26/99-ZPP, 38/99, 28/2000, 26/2001-PZ in 56/2002-ZJU) in 112. člena poslovnika državnega zbora, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. julija 2003 sprejel

S K L E P**o izvolitvi v sodniško funkcijo**

V sodniško funkcijo se izvoli:

Barbara NASTRAN, na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Radovljici.

Št. 700-04/90-15/23
Ljubljana, dne 15. julija 2003.
EPA 911-III

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

3656. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 26/99-ZPP, 38/99, 28/2000, 26/2001-PZ in 56/2002-ZJU) in 112. člena poslovnika državnega zbora, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. julija 2003 sprejel

S K L E P**o izvolitvi v sodniško funkcijo**

V sodniško funkcijo se izvoli:

Maja PRIMOŽIČ, na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Trebnjem.

Št. 700-04/90-15/24
Ljubljana, dne 15. julija 2003.
EPA 911-III

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

3657. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 26/99-ZPP, 38/99, 28/2000, 26/2001-PZ in 56/2002-ZJU) in 112. člena poslovnika državnega zbora, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. julija 2003 sprejel

S K L E P**o izvolitvi v sodniško funkcijo**

V sodniško funkcijo se izvoli:

Tadeja PREDANIČ, na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Trebnjem.

Št. 700-04/90-15/24
Ljubljana, dne 15. julija 2003.
EPA 911-III

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

3658. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 26/99-ZPP, 38/99, 28/2000, 26/2001-PZ in 56/2002-ZJU) in 112. člena poslovnika državnega zbora, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. julija 2003 sprejel

S K L E P**o izvolitvi v sodniško funkcijo**

V sodniško funkcijo se izvoli:

Milena MARKOVIČ, na sodniško mesto okrožne sodnice na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani.

Št. 714-01/89-1/87
Ljubljana, dne 15. julija 2003.
EPA 911-III

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

Št. 716-01/89-2/108
Ljubljana, dne 15. julija 2003.
EPA 911-III

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

3659. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 26/99-ZPP, 38/99, 28/2000, 26/2001-PZ in 56/2002-ZJU), prvega odstavka 258.c člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83 – popr., 42/85, 2/86 – popr., 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, I-17/91-ZUDE, 13/93, 66/93, 39/96 – odločba US, 61/96 – odločba US, 35/97, 73/97 – odločba US, 87/97, 73/98, 31/2000, 33/2000 – odločba US in 24/2001) in 112. člena poslovnika državnega zbora, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. julija 2003 sprejel

S K L E P **o izvolitvi v sodniško funkcijo**

V sodniško funkcijo se izvoli:
Marko BREGAR, na sodniško mesto sodnika za prekrške pri Sodniku za prekrške Brežice.

Št. 716-01/89-2/108
Ljubljana, dne 15. julija 2003.
EPA 911-III

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

3660. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 26/99-ZPP, 38/99, 28/2000, 26/2001-PZ in 56/2002-ZJU), prvega odstavka 258.c člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83 – popr., 42/85, 2/86 – popr., 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, I-17/91-ZUDE, 13/93, 66/93, 39/96 – odločba US, 61/96 – odločba US, 35/97, 73/97 – odločba US, 87/97, 73/98, 31/2000, 33/2000 – odločba US in 24/2001) in 112. člena poslovnika državnega zbora, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. julija 2003 sprejel

S K L E P **o izvolitvi v sodniško funkcijo**

V sodniško funkcijo se izvoli:
Mitja VOGLAR, na sodniško mesto sodnika za prekrške pri Sodniku za prekrške Brežice.

3661. Sklep o imenovanju na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 26/99-ZPP, 38/99, 28/2000, 26/2001-PZ in 56/2002-ZJU) in četrtega odstavka 24. člena zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96, 24/98 in 48/2001 in 67/2002) ter 112. člena poslovnika državnega zbora, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. julija 2003 sprejel

S K L E P **o imenovanju na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije**

Imenuje se:
Ivan ROBNIK, na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije.

Št. 700-04/89-7/70
Ljubljana, dne 15. julija 2003.
EPA 912-III

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

3662. Sklep o razrešitvi sodnika porotnika Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani

Na podlagi 12. člena zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 20/98-ZST-G in 42/2002-ZDR) ter 112. in 201. člena poslovnika državnega zbora, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. julija 2003 sprejel

S K L E P **o razrešitvi sodnika porotnika Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani**

Razreši se:
iz vrst delavcev: Tomaž MARKUN, funkcije sodnika porotnika Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani.

Št. 700-04/90-13/3
Ljubljana, dne 15. julija 2003.
EPA 914-III

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

3663. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za gospodarstvo

Na podlagi prvega odstavka 33. člena in prvega odstavka 108. člena poslovnika državnega zbora, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. julija 2003 sprejel

O D L O K

o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za gospodarstvo

I

V odloku o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za gospodarstvo (Uradni list RS, št. 109/2000, 3/2001, 43/2001 in 20/2002) se:

– besedilo II. točke spremeni in dopolni v naslednjem:

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

“Odbor za gospodarstvo obravnava tudi predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša na strukturno politiko in regionalni razvoj.”

Sedanji drugi odstavek postane tretji.

II

Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni zbor Republike Slovenije.

Št. 020-02/92-28/23
Ljubljana, dne 15. julija 2003.
EPA 904-III

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

MINISTRSTVA

3664. Pravilnik o postopkih za priznavanje označb posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil

Na podlagi četrtega odstavka 39. člena, četrtega odstavka 45. člena, tretjega odstavka 46. člena, četrtega odstavka 47. člena, drugega odstavka 56. člena, 64. in 65. in 66. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02-ZDU-1 in 58/02-ZMR-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje

P R A V I L N I K

o postopkih za priznavanje označb posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil*

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

(1) Ta pravilnik določa postopke za priznavanje označb za posebne kmetijske pridelke oziroma živila, vpis v evidence potrjenih specifikacij, vpis v evidence pridelovalcev oziroma predelovalcev posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil, način ugotavljanja skladnosti in kontrole ter tehnične in organizacijske pogoje, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za izdajanje listin o skladnosti (v nadaljnjem besedilu: certifikacijski organ) za posebne kmetijske pridelke oziroma živila.

(2) Kot posebni kmetijski pridelki oziroma živila po tem pravilniku se štejejo kmetijski pridelki oziroma živila z geografskim poreklom, geografsko označbo, tradicionalnim ugledom, kmetijski pridelki oziroma živila višje kakovosti in živila, ki se označujejo s posebnimi označbami, ki jih določajo predpisi za posamezne vrste živil.

(3) Ta pravilnik se ne uporablja za vino in druge proizvode iz grozdja in vina ter za žgane pijače.

2. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:

- posebne označbe so označbe, ki so določene s predpisi za posamezne vrste živil;
- proizvajalec je pridelovalec oziroma predelovalec posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil;
- združenje proizvajalcev je skupina ali združba proizvajalcev, ki pridelujejo oziroma predelujejo isti enake vrste poseben kmetijski pridelek oziroma živilo.

3. člen
(specifičnost in tradicionalna značilnost)

Ime kmetijskega pridelka oziroma živila mora biti specifično in mora izražati tradicionalno značilnost. Za specifično se šteje ime, ki je nastalo iz običaja in ne nasprotuje pravnemu redu in morali. Za specifično se ne šteje ime, ki je zavajajoče. Tradicionalna značilnost se izkazuje s pisnimi in ustnimi viri.

4. člen
(izjeme)

(1) V posebnih primerih se lahko določene geografske označbe obravnavajo kot geografsko poreklo, tudi če surovine za zadevne izdelke izvirajo iz drugega ali širšega geografskega območja, kot je območje predelave, pod pogojem, da:

- je območje proizvodnje surovin omejeno,
- obstajajo posebni pogoji za proizvodnjo surovin in
- da obstajajo kontrolni mehanizmi, ki zagotavljajo izpolnjevanje teh pogojev.

(2) Izjema iz prejšnjega odstavka velja le, če se kot surovine obravnavajo žive živali, meso in mleko.

* Ta pravilnik vsebinsko povzema uredbi št. 2081/92 EGS in 2082/92 EGS

II. POSTOPEK ZA PRIZNANJE OZNAČBE

5. člen

(začetek postopka)

(1) Postopek za priznanje označb posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil, evidenco potrjenih označb posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil in register proizvajalcev posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil vodi Urad RS za priznavanje označb kmetijskih pridelkov oziroma živil (v nadaljnjem besedilu: urad).

(2) Postopek za priznanje označbe geografskega porekla, geografske označbe ali označbe tradicionalnega ugleda kmetijskih pridelkov oziroma živil se začne na podlagi vloge združenja proizvajalcev iz geografskega območja pridelave oziroma predelave. Izjemoma lahko poda vlogo tudi fizična ali pravna oseba, ki dokaže, da je na danem območju edini proizvajalec določenega posebnega kmetijskega pridelka oziroma živila.

(3) Postopek za uporabo označbe višje kakovosti in posebne označbe za kmetijske pridelke oziroma živila se začne na podlagi vloge proizvajalca ali njihovega združenja.

(4) Vloga se naslovi na Urad in se lahko nanaša le na posebne kmetijske pridelke oziroma živila, ki jih proizvajalec prideluje oziroma predeluje.

6. člen

(vloga za geografsko poimenovanje)

(1) Vloga za priznanje označbe geografskega porekla oziroma geografske označbe mora vsebovati:

a) identifikacijske podatke o vlagatelju (ime in priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež s hišno številko, enotno matično številko občana oziroma matično številko in davčno številko), pravno organizacijsko obliko in v primeru kmetijskega gospodarstva KMG-MID;

b) statut združenja proizvajalcev;

c) navedbo certifikacijskega organa, ki ga je vlagatelj izbral za certificiranje in soglasje tega organa, da bo vlagatelj certificiral;

d) interna pravila za označevanje;

e) specifikacijo, ki obsega:

– predlog poimenovanja posebnega kmetijskega pridelka oziroma živila, vključno s poimenovanjem geografskega porekla ali geografske označbe;

– opis posebnega kmetijskega pridelka oziroma živila, vključno s surovinami in osnovnimi fizikalnimi, kemijskimi, mikrobiološkimi oziroma organoleptičnimi značilnostmi;

– razmejitev geografskega območja pridelave oziroma predelave;

– poročilo o posebnostih – dokumentacijo, ki dokazuje, da posebni kmetijski pridelek oziroma živilo izvira iz tega geografskega območja in utemljuje neposredno povezavo s tem geografskim območjem oziroma poreklom;

– opis postopka pridelave oziroma predelave oziroma priprave za trg posebnega kmetijskega pridelka oziroma živila in opis avtentičnih in stalnih lokalnih metod pridelave oziroma predelave, če te obstajajo;

– ukrepe in sredstva, ki bodo zagotavljali predpisano kakovost.

(2) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati tudi dovoljenje Vlade Republike Slovenije ali lokalne skupnosti, kadar označba posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil vsebuje državni ali drug javni grb, zastavo, emblem, ime ali kratico imena Republike Slovenije oziroma lokalne skupnosti.

7. člen

(vloga za tradicionalni ugled)

(1) Vloga za priznanje označbe tradicionalnega ugleda mora vsebovati:

a) identifikacijske podatke o vlagatelju (ime in priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež s hišno številko, enotno matično številko občana oziroma matično številko in davčno številko), pravno organizacijsko obliko in v primeru kmetijskega gospodarstva KMG-MID;

b) statut združenja proizvajalcev;

c) navedbo certifikacijskega organa, ki ga je vlagatelj izbral za certificiranje in soglasje tega organa, da bo vlagatelj certificiral;

d) interna pravila za označevanje;

e) specifikacijo, ki obsega:

– ime posebnega kmetijskega pridelka oziroma živila;

– opis posebnega kmetijskega pridelka oziroma živila, vključno s surovinami in osnovnimi fizikalnimi, kemijskimi, mikrobiološkimi oziroma organoleptičnimi značilnostmi, ki se nanašajo na tradicionalni ugled;

– poročilo o posebnostih – dokumentacijo, ki dokazuje, da posebni kmetijski pridelek oziroma živilo izpolnjuje pogoje iz 3. člena tega pravilnika;

– opis postopka pridelave oziroma predelave oziroma priprave za trg posebnega kmetijskega pridelka oziroma živila;

– ukrepe in sredstva, ki bodo zagotavljali predpisano kakovost.

(2) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati tudi dovoljenje Vlade Republike Slovenije ali lokalne skupnosti, kadar označba posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil vsebuje državni ali drug javni grb, zastavo, emblem, ime ali kratico imena Republike Slovenije oziroma lokalne skupnosti.

8. člen

(vloga za višjo kakovost in posebne označbe)

(1) Vloga za priznanje označbe višje kakovosti in posebne označbe mora vsebovati:

a) identifikacijske podatke o vlagatelju (ime in priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež s hišno številko, enotno matično številko občana oziroma matično številko in davčno številko), pravno organizacijsko obliko in v primeru kmetijskega gospodarstva KMG-MID;

b) navedbo certifikacijskega organa, ki ga je vlagatelj izbral za certificiranje in soglasje tega organa, da bo vlagatelj certificiral;

c) interna pravila za označevanje;

d) specifikacijo, ki obsega:

– ime posebnega kmetijskega pridelka oziroma živila;

– opis značilnosti posebnega kmetijskega pridelka oziroma živila, vključno s surovinami in pglavitnimi fizikalnimi, kemijskimi, mikrobiološkimi oziroma organoleptičnimi lastnostmi posebnega kmetijskega pridelka oziroma živila;

– dokumentacijo, ki dokazuje, da je določen posebni kmetijski pridelek oziroma živilo po svojih specifičnih lastnostih kakovostnejši od istovrstnih kmetijskih pridelkov oziroma živil minimalne kakovosti;

– opis postopka pridelave oziroma predelave oziroma priprave za trg posebnega kmetijskega pridelka oziroma živila;

– ukrepe in sredstva, ki bodo zagotavljali predpisano kakovost.

(2) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati tudi dovoljenje Vlade Republike Slovenije ali lokalne skupnosti, kadar označba posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil vsebuje državni ali drug javni grb, zastavo, emblem, ime ali kratico imena Republike Slovenije oziroma lokalne skupnosti.

9. člen

(odločitev o vlogi)

(1) O vlogi za priznanje označb posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil odloči urad.

(2) Če je vloga iz prejšnjega odstavka popolna in izpolnjuje predpisane pogoje iz tega pravilnika, urad v Uradnem listu RS oziroma v javnem glasilu objavi informacijo o prejeti vlogi za geografsko poreklo, geografsko označbo in tradicionalni ugled ter pozove javnost, da v 21 dneh po objavi poda pisne pripombe na urad.

(3) Zaradi razvoja na znanstvenem in tehničnem področju, zaradi ponovne definicije geografskega območja ali zaradi zahteve strokovne komisije, urad od vlagatelja lahko zahteva temu ustrezno dopolnitev vloge.

10. člen

(strokovna komisija)

(1) Vloga iz 6., 7. in 8. člena tega pravilnika obravnava strokovna komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za kmetijstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: minister), izmed strokovnjakov z danega področja.

(2) Naloge strokovne komisije so:

- pregled vloge za priznanje označbe posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil in priprava pripomb, če so potrebne;

- pregled in presoja pripomb na vlogo za priznanje označbe posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil, prispelih na urad v času javne obravnave;

- priprava zahtev za dopolnitev vloge za priznanje označbe posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil in presoja ustreznosti dopolnitve vloge, če je potrebno;

- priprava strokovnega mnenja o utemeljenosti vloge za priznanje označbe posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil.

(3) Pri delu strokovne komisije sodeluje tudi predstavnik urada kot tajnik strokovne komisije.

(4) Proračunska finančna sredstva in prostorske pogoje za delovanje strokovne komisije zagotovi urad iz sredstev ministrstva, pristojnega za kmetijstvo in prehrano.

11. člen

(vpis v evidenco)

(1) Na podlagi pozitivnega strokovnega mnenja strokovne komisije iz prejšnjega člena urad izda odločbo o priznanju označbe posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil.

(2) Urad vpiše označbo posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil v evidenco potrjenih označb posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil in objavi priznano označbo posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil v Uradnem listu Republike Slovenije.

12. člen

(sprememba specifikacije)

(1) Vlagatelj lahko poda na urad vlogo za spremembo oziroma dopolnitev specifikacije že priznane označbe posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil. Vloga mora vsebovati:

- identifikacijske podatke o vlagatelju (ime in priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, enotno matično številko občana oziroma matično številko in davčno številko),
- pravno organizacijsko obliko in v primeru kmetijskega gospodarstva KMG-MID,
- seznam sprememb in dopolnitev specifikacije,
- spremenjeno oziroma dopolnjeno specifikacijo.

(2) Kolikor se sprememba oziroma dopolnitev nanaša na spremembo tehnologije zaradi znanstvenega in tehnološkega razvoja ali spremembo geografskega območja, spre-

membo prouči strokovna komisija iz 9. člena tega pravilnika in odločitev sporoči certifikacijskemu organu.

(3) Urad na podlagi pozitivnega mnenja strokovne komisije izda odločbo o spremembi oziroma dopolnitvi specifikacije.

(4) Če se sprememba oziroma dopolnitev nanaša na spremembo geografskega območja, se sprememba oziroma dopolnitev objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

III. UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI IN KONTROLA

13. člen

(certifikacijski organ)

(1) Certifikacijski organi morajo biti akreditirani skladno s standardom SIST EN 45 011.

(2) Kontrolo nad pridelavo in predelavo posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil izvajajo certifikacijski organi, ki so pravne osebe in jih v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, imenuje minister.

14. člen

(sklenitev pogodb)

Minister lahko imenuje enega ali več certifikacijskih organov, ki izvajajo kontrolo nad pridelavo in predelavo posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil, in z njimi sklene pogodbe, s katerimi se uredijo medsebojna razmerja.

15. člen

(tehnični in organizacijski pogoji, ki jih mora izpolnjevati certifikacijski organ)

Certifikacijski organ, ki izvaja kontrolo nad pridelavo oziroma predelavo posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil, mora izpolnjevati naslednje tehnične in organizacijske pogoje:

1. imeti mora akreditacijsko listino, ki jo je izdala Slovenska akreditacija ali tuja nacionalna akreditacijska organizacija, ki je priznana s strani Evropskega združenja za akreditacijo, o usklajenosti s splošnimi kriteriji za kontrolo nad pridelavo oziroma predelavo posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil, določenimi v standardu SIST EN 45 011;

2. imeti mora izdelan poslovnik kakovosti;

3. imeti mora jasne in podrobno razdelane kontrolne točke in kriterije za ocenjevanje posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil, pred izdajo certifikata vključno s sankcijami;

4. imeti mora vzpostavljen sistem reševanja pritožb v skladu s standardom iz 1. točke tega člena;

5. biti mora tehnično usposobljen za opravljanje kontrole nad pridelavo in predelavo posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil ter mora določiti postopek vzorčenja;

6. pri izdaji certifikatov mora biti neodvisen in nepristranski;

7. v delavnem ali pogodbenem razmerju mora imeti najmanj eno osebo, ki ima univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo kmetijske ali živilske smeri in najmanj pet let delavnih izkušenj v kmetijski ali živilski stroki ter mora skrbeti za stalno strokovno izobraževanje zaposlenih, ki se določi v pogodbi iz prejšnjega člena;

8. imeti mora tehnično možnost priključitve na aplikacijo evidence potrjenih označb posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil, ki ga vodi Urad;

9. imeti mora notranje akte, ki zagotavljajo varstvo podatkov v skladu s predpisi o varovanju osebnih podatkov.

16. člen

(vloga za certificiranje)

(1) Vloga za certificiranje se pošlje certificacijskemu organu.

(2) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:

- identifikacijske podatke o vlagatelju (ime in priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež s hišno številko, enotno matično številko občana oziroma matično številko, davčno številko in v primeru kmetijskega gospodarstva KMG-MID) in v primeru združenja tudi status združenja;
- ime posebnega kmetijskega pridelka oziroma živila;
- specifikacijo (elaborat) izdelka oziroma predpis o priznanju označbe posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil;
- dokumentacijo, ki dokazuje, da proizvodni obrati zadostujejo vsem sanitarno-tehničnim predpisom;
- opis delovanja notranje kontrole ter način vodenja proizvodne dokumentacije.

17. člen

(prvi pregled)

(1) Na podlagi popolne vloge iz prejšnjega člena certificacijski organ predlaga plan zunanje kontrole ter pripravi navodila za izvajanje kontrole.

(2) O kontroli proizvajalca sestavi kontrolor zapisnik, s katerim se proizvajalca obvesti o pomanjkljivostih pridelave oziroma predelave. Po ugotovitvi, da so bile odpravljene vse pomanjkljivosti ter na podlagi vzorčenja in rezultatov analiz, kontrolor pripravi končno poročilo.

18. člen

(certifikat)

(1) Certificacijski organ na podlagi zapisnika iz drugega odstavka prejšnjega člena o prvem pregledu in mnenja certificacijskega odbora iz 19. člena tega pravilnika odloči o vlogi za certificiranje.

(2) Če je odločitev pozitivna, proizvajalcu izda certifikat in predlaga Uradu, da ga vpiše v register proizvajalcev danega kmetijskega pridelka oziroma živila.

19. člen

(certifikacijski odbor)

Certifikacijski organ imenuje certificacijski odbor (v nadaljnjem besedilu: odbor). Naloge odbora so:

- pregledovanje specifikacij (elaboratov) za posebne kmetijske pridelke oziroma živila;
- pregledovanje poročila kontrolorja o pregledu;
- podajanje strokovnih mnenj, na podlagi katerih certificacijski organ izda certifikat;
- sprejemanje poslovnika kakovosti certificacijskega organa;
- reševanje zadev v primeru ugovorov zoper izdane certifikate in odvzem certifikatov;
- sprejemanje politike poslovanja v zvezi z dejavnostmi in delom certificacijskega organa, vključujoč program razvoja;
- sprejem letnega programa dela ter poročila o njegovem izvajanju in pregled finančnega poslovanja;
- predlaganje cenika storitev certificiranja;
- letno poročanje ministru o delu certificacijskega organa in odbora;
- potrjevanje izbire podpogodbjenika,
- pregled označevanja certificiranih posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil.

20. člen

(kontrola)

(1) Kontrolo nad pravnimi ali fizičnimi osebami, ki imajo registrirano proizvodnjo posebnega kmetijskega pridelka oziroma živila izvaja certificacijski organ iz 13. člena tega pravilnika.

(2) Pri proizvajalcu se kontrola izvaja najmanj enkrat letno in se opravi popoln fizični pregled ter se po potrebi opravi tudi nenapovedane rutinske preglede. O vsakem popolnem fizičnem pregledu se sestavi zapisnik.

(3) Če v zapisniku obstaja sum, da proizvajalec ne proizvaja posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil v skladu s specifikacijo oziroma da potvarja ali ogroža zdravje potrošnikov, o tem certificacijski organ obvesti pristojnega inšpektorja. O sproženem postopku obvesti tudi kontrolirane proizvajalca.

(4) Na predlog certificacijskega organa urad izbriše proizvajalca iz registra proizvajalcev posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil, če se ugotovi, da le-ta ne izpolnjuje pogojev iz tega pravilnika.

21. člen

(zaščitni znak)

Posebni kmetijski pridelki oziroma živila, ki ustrezajo pogojem za uporabo ene od označb za posebne kmetijske pridelke oziroma živila po tem pravilniku, so lahko označeni tudi z zaščitnim znakom, ki ga določi in objavi minister, če izpolnjuje za to predpisane pogoje. Zaščitni znak podeljuje urad.

22. člen

(poročanje o obsegu proizvodnje)

Proizvajalci posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil morajo uradu do konca februarja tekočega leta sporočiti obseg proizvodnje posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil za preteklo leto.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

23. člen

(prehodne določbe)

(1) Do imenovanja certificacijskega organa iz 13. člena tega pravilnika opravlja delo certificacijskega organa sektor za varnost in kakovost hrane Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: sektor) skladno s standardom SIST EN 45011.

(2) Dokler naloge certificacijskega organa opravlja sektor, minister z odločbo imenuje člane certificacijskega odbora. Sektor na podlagi pozitivne odločitve certificacijskega odbora o izdaji certifikata izda proizvajalcu posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil certifikat in odločbo o izdaji certifikata ter predlaga Uradu, da vpiše proizvajalca v ustrezno evidenco.

24. člen

(imenovanje certificacijskega organa)

Minister lahko imenuje certificacijski organ iz 13. člena tega pravilnika tudi, če še nima akreditacijske listine iz 13. člena tega pravilnika, vendar jo le-ta mora pridobiti najpozneje dve leti po imenovanju.

25. člen

(izdani predpisi)

(1) Kmetijske pridelke oziroma živila, za katere je bil že izdan pravilnik, ki ureja o pogoje za uporabo označbe »tra-

dicionalni ugled«, ter kmetijske pridelke oziroma živila, ki že imajo odločbo za uporabo označbe »višja kakovost«, Urad vpiše v evidenco potrjenih označb posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil.

(2) Proizvajalci posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil, ki jim je bila izdana odločba Urada za uporabo višje kakovosti morajo biti kontrolirani in certificirani v skladu s tem pravilnikom najpozneje do 31. decembra 2003.

26. člen

(končna določba)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o postopkih za priznavanje označb posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 44/02).

27. člen

(uveljavitev)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 324-13/2002-1

Ljubljana, dne 14. julija 2003.

EVA 2003-2311-0168

mag. Franci But l. r.

Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Soglašam!

dr. Dušan Keber l. r.

Minister

za zdravje

3665. Pravilnik o označevanju mej in načinu vodenja katastra raziskovalnih in pridobivalnih prostorov ter o načinu vodenja registra nosilcev rudarske pravice

Na podlagi 12. člena zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 56/99 in 110/02-ZGO-1) izdaja minister za okolje, prostor in energijo

P R A V I L N I K

o označevanju mej in načinu vodenja katastra raziskovalnih in pridobivalnih prostorov ter o načinu vodenja registra nosilcev rudarske pravice

1. člen

(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa način označevanja mej in vodenja katastra raziskovalnih in pridobivalnih prostorov ter način vodenja registra nosilcev rudarske pravice.

2. člen

(omejitev raziskovalnega in pridobivalnega prostora)

Ce se v istem prostoru hkrati izkoriščajo mineralne surovine s podzemeljskim in površinskim pridobivanjem, lahko sega pridobivalni prostor za površinsko pridobivanje le do take globine, da ne omejuje podzemeljskega pridobivanja.

3. člen

(elaborat o raziskovalnem oziroma pridobivalnem prostoru)

Za vsak raziskovalni in pridobivalni prostor mora nosilec rudarske pravice izdelati elaborat, ki mora vsebovati spisek državnih koordinat in nadmorskih višin točk mnogokotnika (v nadaljnjem besedilu: mejnikov), ki ta prostor omejuje in načrt prostora z vrisanimi mejami na topografski podlagi, v merilu najmanj 1:5000.

4. člen

(mejniki raziskovalnega oziroma pridobivalnega prostora)

(1) Mejniki raziskovalnega oziroma pridobivalnega prostora na površini morajo biti povezani z državnimi koordinatnim in višinskim sistemom, ter opremljeni z državnimi in višinskimi koordinatami z označbami x, y in h.

(2) Mejniki iz prejšnjega odstavka morajo biti izdelani iz materialov, ki zagotavljajo trajnost.

5. člen

(vodenje dokumentacije)

Ministrstvo, pristojno za rudarstvo, mora voditi naslednje evidence:

1. evidenco zahtev za pridobitev rudarske pravice za raziskovanje mineralne surovine v raziskovalnem prostoru,
2. evidenco zahtev za pridobitev rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine v pridobivalnem prostoru,
3. kataster raziskovalnih prostorov,
4. kataster pridobivalnih prostorov,
5. zbirko listin raziskovalnih prostorov,
6. zbirko listin pridobivalnih prostorov,
7. seznam gospodarskih družb oziroma samostojnih podjetnikov, ki jim je dovoljeno raziskovanje mineralnih surovin,
8. seznam gospodarskih družb oziroma samostojnih podjetnikov, ki jim je dovoljeno izkoriščanje mineralnih surovin.

6. člen

(evidenca zahtev)

(1) Evidenca zahtev za pridobitev rudarske pravice za raziskovanje mineralne surovine v raziskovalnem prostoru se v obliki in vsebini vodi na obrazcu I iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika, in sicer po vrstnem redu datumov prispetja zahtev.

(2) Evidenca zahtev za izkoriščanje mineralne surovine v pridobivalnem prostoru se v obliki in vsebini vodi na obrazcu II iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika, in sicer po vrstnem redu datumov prispetja zahtev.

7. člen

(vsebina zahtev)

Na obrazca I in II iz prejšnjega člena se vpišejo naslednji podatki:

- pod 1: zaporedno številko zahteve,
- pod 2: ime in sedež gospodarske družbe ali samostojnega podjetnika, ki želi pridobiti rudarsko pravico za raziskovanje ali izkoriščanje,
- pod 3: oznako in datum vloge za podelitev zahtevane pravice,
- pod 4: številko, pod katero se vodi zahteva in datum prispetja zahteve,
- pod 5: naziv občine ali občin, v katerih leži raziskovalni ali pridobivalni prostor, in ime naselja oziroma ime, ki je značilno za kraj, kjer leži raziskovalni ali pridobivalni prostor,
- pod 6: mineralno surovino, ki jo želi vlagatelj zahteve raziskovati ali izkoriščati,

- po obravnavi vloge se, odvisno od odločitve, vpiše:
 - a) pri odobritvi zahteve:
- pod 7: številko in datum izdane odločbe o odobritvi zahteve,
- pod 8: katastrsko številko raziskovalnega ali pridobivalnega prostora,
- b) pri zavrnitvi zahteve:
- pod 9: številko in datum izdane odločbe o zavrnitvi zahteve,
- pod 10: opombe in datum končanja del.

8. člen

(kataster raziskovalnih in pridobivalnih prostorov)

(1) Kataster raziskovalnih prostorov se vodi na obrazcu III iz priloge 3 in kataster pridobivalnih prostorov na obrazcu IV iz priloge 3. Priloga 3 je sestavni del tega pravilnika.

(2) Za vsak raziskovalni in pridobivalni prostor se vodi poseben list s katastrsko številko z oznako RP pred številko za raziskovalni in PP pred številko za pridobivalni prostor.

9. člen

(podatki katastra raziskovalnih in pridobivalnih prostorov)

(1) Na obrazca III in IV iz prejšnjega člena se vpisujejo naslednji podatki:

- pod 1: ime in sedež gospodarske družbe ali samostojnega podjetnika, ki mu je bila podeljena rudarska pravica,
- pod 2: številko in datum podpisa koncesijske pogodbe,
- pod 3: številko in datum dovoljenja za raziskovanje ali izkoriščanje ter veljavnost dovoljenja,
- pod 4: mineralno surovino, ki jo je dovoljeno raziskovati ali izkoriščati,
- pod 5: podatke o lokaciji raziskovalnega ali pridobivalnega prostora z imenom občine, kraja in opisom mej prostora,
- pod 6: pogoje za raziskovanje ali izkoriščanje, ki izhajajo iz dovoljenja za poseg v prostor in drugih soglasij,
- pod 7: objekte in naprave iz 18. člena zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 56/99 in 110/02-ZGO-1) ter morebitne raziskovalne in pridobivalne prostore, ki so že na tem območju,
- pod 8: rudarske objekte in naprave izven mej raziskovalnega ali pridobivalnega prostora,
- pod 9: morebitne spremembe, ki se nanašajo na že vpisane podatke.

(2) V obrazec III, v katerem se vodi kataster raziskovalnih prostorov, se vpisujejo naslednji podatki:

- pod 10: rezultate raziskovanja in datum dokončanja del,
 - pod 11: ime in katastrska številka pridobivalnega prostora, določenega na osnovi rezultatov raziskovanja.
- (3) V obrazec IV, v katerem se vodi kataster pridobivalnih prostorov, se vpisujejo naslednji podatki:
- pod 10: podatke, pridobljene pri izkoriščanju, o količini, kvaliteti in ostalih lastnostih mineralne surovine,
 - pod 11: številko in datum dovoljenja za opustitev izkoriščanja,
 - pod 12: podatke o prenehanju izkoriščanja: datum in razlog prenehanja, preostale količine mineralne surovine, ukrepe za zavarovanje.

10. člen

(zbirka listin raziskovalnih in pridobivalnih prostorov)

(1) Zbirko listin raziskovalnih in pridobivalnih prostorov tvorijo spisi, ki se nanašajo na raziskovalne ali pridobivalne prostore.

(2) Spisi vsakega prostora se hranijo v posebni mapi, na kateri mora biti napisano ime in katastrska številka raziskovalnega ali pridobivalnega prostora.

(3) V mapi mora biti tudi seznam listin, ki se nanašajo na obravnavani raziskovalni ali pridobivalni prostor.

(4) Seznam listin se vodi na obrazcu V iz priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika.

11. člen

(vpis listin)

Na obrazec V, na katerem se vodi zbirka listin iz prejšnjega člena, se vpisujejo naslednji podatki:

- pod 1: zaporedno številko spisa po vrstnem redu prispetja,
- pod 2: oznako in datum spisa gospodarske družbe ali samostojnega podjetnika,
- pod 3: številko in datum spisa ministrstva, pristojnega za rudarstvo,
- pod 4: kratko vsebino spisa.

12. člen

(druga dokumentacija o raziskovalnih in pridobivalnih prostorih)

(1) V zbirko listin raziskovalnih prostorov se vložijo poročila gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v skladu z določbami tega pravilnika.

(2) V zbirko listin pridobivalnih prostorov se vložijo spisi, ki se nanašajo na izkoriščanje mineralne surovine v pridobivalnem prostoru, dolgoročni program izkoriščanja in druga poročila.

13. člen

(poročilo o rezultatih raziskovanja)

(1) Gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima dovoljenje za raziskovanje mineralne surovine, mora v roku 30 dni po preteku zakonskega roka oziroma roka, določenega v koncesijski pogodbi, predložiti ministrstvu, pristojnemu za rudarstvo, poročilo o rezultatih raziskovanja v preteklem letu.

(2) Poročilo o rezultatih raziskovanja v preteklem letu mora vsebovati:

- ime in katastrsko številko raziskovalnega prostora, na katerega se nanaša poročilo,
- številko in datum izdanega dovoljenja za raziskovanje ter rok veljavnosti dovoljenja,
- opis raziskovalnih del,
- količinski prikaz del, ki so bila opravljena v času, na katerega se nanaša poročilo,
- celoten količinski prikaz del, ki so bila opravljena od začetka raziskovanja,
- prikaz stroškov izvedenih del,
- opis geoloških, petroloških, tektonskih, geomehaničnih, hidroloških in drugih razmer v raziskovalnem prostoru,
- navedbo količine in kakovosti mineralne surovine, ocenjene na osnovi raziskovalnih del,
- navedbo količine pridobljene mineralne surovine in namen njene uporabe,
- navedbo morebitnih drugih mineralnih surovin, ki so bile ugotovljene z raziskovalnimi deli,
- navedbo rezultatov morebitnih tehnoloških raziskav,
- načrt predvidenih nadaljnjih raziskovalnih del in
- situacijski načrt z vrisanimi izvršenimi in predvidenimi deli.

14. člen

(prenehanje veljavnosti predpisov)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati:

[illegible]

Obrazec
II.

[illegible]

Priloga 3

KATASTRSKA ŠTEVILKA: RP.....

Obrazec
III.

[illegible]**KATASTRSKA ŠTEVILKA: PP.....**

Obrazec
IV

[illegible]

Priloga 4

Obrazec V

Zap.št.spisa	Oznaka in datum spisa gosp. družbe	Številka in datum spisa ministrstva	Kratka vsebina spisa št. prilog
1	2	3	4

**3666. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano
vrednost**

Na podlagi 46., 53., 54., 55., 56., 57. in 66. člena zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98, 17/00 – odločba US, 30/01, 103/01-ZIPRS0203 in 67/02) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
izvajanju zakona o davku na dodano vrednost

1. člen

V pravilniku o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 79/02 in 114/02) se v 40. členu v drugem odstavku besedilo »vendar se ne uporablja jo kot hrana« nadomesti z besedilom »vendar se ne morejo uporabljati kot hrana«, besedilo zadnjega stavka pa se spremeni tako, da se glasi: »Prav tako se splošna stopnja DDV uporabi za izdelke, ki vsebujejo več kot 0,5 volumskega

odstotka alkohola pri 20 °C oziroma 0,4 masnega odstotka alkohola v izdelku, ne glede na tarifno oznako, v katero se uvrščajo.«

2. člen

V 42. členu se v prvem odstavku:

- v 6. točki tarifna oznaka »9026 10« spremeni v tarifno oznako »9018 90 85«,
- v 7. točki za tarifno oznako »3506 10 00« postavi vejica in doda tarifna oznaka »9018 39 00«,
- v 8. točki pred podpičjem postavi vejica in doda besedilo »urinske vrečke (iz tarifne oznake: 9018 90 85)«,
- v 9. točki pred podpičjem postavi vejica in doda besedilo »inzulinska črpalka (tarifna oznaka: 9021 90 90), infuzijski set za inzulinso črpalko (tarifni oznaki: 9021 90 90, 9018 39 00), rezervoar za inzulinso črpalko (tarifni oznaki: 9021 90 90, 90 18 39 00), potisna paličica z navojem za inzulinso črpalko (tarifni oznaki: 9021 90 90, 90 18 39 00)«,
- v 10. točki pred podpičjem postavi vejica in doda besedilo »in razpoznaven pribor za traheostomo«,
- v 11. točki pred podpičjem doda besedilo »kompresijske nogavice za krčne žile, številke nad 190 den (iz tarifne oznake: 6115 93 10)«.

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:

»Med izdelke iz prvega odstavka tega člena se uvrščajo tudi deli in pribor za navedene izdelke, če se uvrščajo v isto tarifno številko kot izdelek.«

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

V dosedanem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se besedi »prve alinee« nadomestita z besedama »1. točke«.

V dosedanem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se črtata besedi »druge alinee«, za besedilom »(tarifna oznaka: 6115)« se postavi vejica in doda besedilo »razen kompresijskih nogavic iz 11. točke prvega odstavka tega člena«, za besedilom »(64. poglavje carinske tarife)« se postavi vejica in doda besedilo »razen začasnih čevljev, namenjenih po težkih operacijah na stopalih iz četrte točke prvega odstavka tega člena«.

V dosedanem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se besedi »druge alinee« nadomestita z besedama »2. točke«.

3. člen

V 47. členu se v prvem odstavku črta besedilo », ki so namenjene izključno uporabi v kmetijstvu in ribištvu,«.

V tretjem odstavku se črta besedilo », ki so namenjena izključno uporabi v kmetijstvu.«.

V šestem odstavku se črta besedilo », ki so namenjene izključno uporabi v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu« ter v drugi alineji pred podpičjem doda besedilo »ter reja živali ali posamezna dela v okviru reje živali pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti A/01.2, kadar se izvajajo kot storitve proti plačilu, razen storitev v okviru gojenja hišnih živali«.

4. člen

V 61. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) Kulturne storitve iz prvega odstavka tega člena so oproščene plačila DDV tudi, če jih opravljajo društva s podeljenim statusom društva, ki deluje v javnem interesu na področju kulture ali druge osebe s pridobljenim statusom delovanja v javnem interesu na področju kulture, če je ob tem izpolnjen eden ali več naslednjih pogojev:

– njihov cilj ni doseganje dobička, če pa dobiček vseeno dosežejo, ga ne smejo razdeliti, temveč ga morajo nameniti za nadaljnje opravljanje ali izboljšanje storitev;

– jih upravljajo in vodijo večinoma prostovoljci, ki sami ali preko drugih oseb niso posredno ali neposredno udeleženi v rezultatih teh dejavnosti;

– zaračunavajo cene, ki jihodobrijo pristojni organi ali cene, ki niso višje od takšnih odobrenih cen, ali za storitve, za katere ni potrebna odobritev cen, cene, ki so nižje, kot jih za podobne storitve zaračunavajo davčni zavezanci, ki obračunavajo DDV;

– ni verjetno, da oprostitev DDV za te storitve izkrivlja konkurenco, na primer postavlja v slabši položaj davčne zavezance za DDV.«

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

5. člen

Za 96. členom se doda nov 96.a člen, ki se glasi:

»96.a člen

(davčni zavezanec, ki opravlja le obdavčeno dejavnost)

Davčni zavezanec, ki opravlja le obdavčeno dejavnost in prejema plačila, ki ne predstavljajo plačila za opravljen promet blaga oziroma storitev (kot npr. prave subvencije, dotacije), ne izračunava odbitnega deleža.«

6. člen

V 97. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) Davčni zavezanec, ki opravlja deloma oproščeno deloma pa obdavčeno dejavnost in v zvezi z obdavčeno dejavnostjo prejema plačila, ki ne predstavljajo plačila za opravljen promet blaga oziroma storitev (kot npr. prave subvencije, dotacije), ta plačila ne vključi v izračun odbitnega deleža, če zagotovi podatke o celotnem vstopnem DDV in znesku vstopnega DDV, za katerega se prizna pravica do odbitka na način iz prve alinee prejšnjega odstavka tega člena.«

Dosedanji tretji do šesti odstavek postanejo novi četrti do sedmi odstavi.

7. člen

V 126. členu se peta alineja prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:

»da je prodajalec izvirnik obrazca DDV-VP podpisal in odtisnil štampljko ter vpisal evidenčno številko.«

8. člen

Ta pravilnik začne veljati 1. septembra 2003.

Št. 68055/03

Ljubljana, dne 25. julija 2003.

EVA 2003-1611-0135

dr. Dušan Mramor l. r.
Minister za finance

3667. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov

Na podlagi drugega odstavka 99. člena zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97 – odločba US 35/98, 82/98, 91/98, 108/99 – odločba US 37/01, 97/01), tretjega odstavka 73. člena zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 45/03 – uradno prečiščeno besedilo) in 61. člena zakona o javnih finančah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K

o spremembah in dopolnitvah pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov

1. člen

(1) V pravilniku o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 114/02 in 42/03) (v nadaljevanju: pravilnik) se spremeni besedilo 6. točke drugega odstavka 7. člena tako, da se glasi:

»6. taksa na izrabljena vozila;».

2. člen

(1) V 1. točki osmega odstavka 12. člena se za besedami »zaokrožena turistična območja« črta pika in dodajo besede »in za lokalne skupnosti, kjer se nahajajo igralni saloni.«

(2) Deseti odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:

“(10) Sredstva za vzdrževanje melioracijskih sistemov plačujejo zavezanci:

1. fizične osebe in zasebniki na podračune davčnih organov;

2. pravne osebe na podračun št. 01100-1008330747 – sredstva za vzdrževanje melioracijskih sistemov.”

(3) Za novim desetim odstavkom 12. člena se doda nov enajsti odstavek, ki se glasi:

“(11) Na plačilnih nalogih za plačila dajatev iz prejšnjega odstavka na podračune davčnih organov morajo biti vpisani podatki, ki jih določi davčni organ. Na plačilnih nalogih za plačila na podračun za vplačevanje sredstev za vzdrževanje melioracijskih sistemov pa podatki določeni z modelom 19.”

3. člen

(1) Za 5. točko drugega odstavka 13. člena se dodajo 6., 7. in 8. točka, ki se glasijo:

“6. na podračun št. 01100-1006214304 – prihodki od najemnin za poslovne prostore Servisa skupnih služb Vlade RS;

7. na podračun št. 01100-1006214498 – prihodki od drugih najemnin Servisa skupnih služb Vlade RS;

8. na podračun št. 01100-1006214595 – prihodki od nadomestil za dodelitev služnosti na nepremičninah Republike Slovenije v območju avtocest.”

4. člen

(1) V prilogi »SŠO« se v točki 1.2. DAJATVE, ZA KATE-RE SE PRI PLAČILU MORA UPORABITI MODEL 11, na koncu tabele, ki se nanaša na 13. člen pravilnika, dodajo nove vrstice z zaporedno številko 18., 19. in 20., ki se glasijo:

“18. 01100-1006214304	prihodki od najemnin za poslovne prostore Servisa skupnih služb vlade RS	7103018
19. 01100-1006214498	prihodki od drugih najemnin Servisa skupnih služb vlade RS	7103042
20. 01100-1006214595	prihodki od nadomestil za dodelitev služnosti na nepremičninah Republike Slovenije v območju avtocest	7103042”

(2) V prilogi iz prejšnjega odstavka se v točki 2.2. DAJATVE, KI JIH POBIRATA DAVČNA IN CARINSKA UPRAVA RS IN KI SE PLAČUJEJO NEPOSREDNO NA PODRAČUNE, na koncu tabele, ki se nanaša na 12. člen pravilnika, doda nova vrstica z zaporedno številko 5., ki se glasi:

“5. 01100-1008330747 7047185	sredstva za vzdrževanje melioracijskih sistemov	08338”
---------------------------------	---	--------

(3) V 3. in 4. zaporedni številki tabele iz prejšnjega odstavka, ki se nanaša na 12. člen pravilnika se za beseda-mi “preh. rač. ZTO” dodajo besede “in za lokal. skup., kjer so igral. saloni.”

5. člen

V prilogi “RPO” PODRAČUNI DAJATEV, KI PRIPADA-JO OBČINAM 2. del: prehodni podračuni za plačevanje koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, se na kon-cu tabele doda nova tabela, ki se glasi:

Naziv prehodnega podračuna – lokalne skupnosti, kjer se nahajajo igralni saloni		Prehodni podračun
1.	Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo – Dravograd	01100-8450044065
2.	Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo – Dravograd	01100-8450044162
3.	Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo – Gornja Radgona	01100-8450044259
4.	Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo – Gornja Radgona	01100-8450044356
5.	Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo – Grosuplje	01100-8450044453
6.	Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo – Grosuplje	01100-8450044550
7.	Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo – Kočevje	01100-8450044647
8.	Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo – Kočevje	01100-8450044744
9.	Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo – Ptuj	01100-8450044841
10.	Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo – Ptuj	01100-8450044938
11.	Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo – Žalec	01100-8450045035
12.	Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo – Žalec	01100-8450045132

6. člen

(1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 73202/03
Ljubljana, dne 30. julija 2003.
EVA 2003-1611-0082

dr. Dušan Mramor l. r.
Minister za finance

**3668. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o meroslovnih zahtevah za merilnike
tlaka v pnevmatikah**

Na podlagi prvega in četrtega odstavka 9. člena in petega odstavka 11. člena zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 22/00) izdaja minister za šolstvo, znanost in šport

P R A V I L N I K**o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o meroslovnih zahtevah za merilnike tlaka
v pnevmatikah****1. člen**

V pravilniku o meroslovnih zahtevah za merilnike tlaka v pnevmatikah (Uradni list RS, št. 15/02) se besedilo 13. člena spremeni tako, da se glasi:

»Spremembe kazanja izmerjenega tlaka, pri temperaturah, ki so izven referenčnega temperaturnega območja, vendar med 0 °C in +35 °C, ne smejo presegati vrednosti:

- 0,1% od 4 bar na stopinjo C, pri merjenem tlaku $p_m \leq 4$ bar,
- 0,05% od 10 bar na stopinjo C, pri merjenem tlaku 4 bar $p_m \leq 10$ bar,
- 0,05% od zgornje vrednosti skale na stopinjo C, pri merjenem tlaku $p_m > 10$ bar.«

2. člen

Prvi in drugi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasita:

»Razlika v kazanju istega tlaka pri merjenju v naraščajoči in padajoči smeri predstavlja histerezni pogrešek. Histerezni pogrešek pri konstantni temperaturi znotraj referenčnega temperaturnega območja ne sme preseči absolutne vrednosti največjega dopustnega pogreška iz 10. člena tega pravilnika.

Ugotavljanje histereznega pogreška se izvaja pri merilnikih, pri katerih izvedba to omogoča. Padajoče vrednosti tlaka se odbirajo potem, ko je bil merilnik za 20 minut izpostavljen tlaku, enakemu zgornji vrednosti merilnega območja.«

3. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 009-20/03
Ljubljana, dne 17. julija 2003.
EVA 2003-3311-0168

dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport

**3669. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o meroslovnih zahtevah za
refraktometre, s katerimi se meri masni delež
sladkorja v vinskem moštu**

Na podlagi prvega in četrtega odstavka 9. člena in petega odstavka 11. člena zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 22/00) izdaja minister za šolstvo, znanost in šport

P R A V I L N I K**o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o meroslovnih zahtevah za refraktometre,
s katerimi se meri masni delež sladkorja
v vinskem moštu****1. člen**

V pravilniku o meroslovnih zahtevah za refraktometre, s katerimi se meri masni delež sladkorja v vinskem moštu (Uradni list RS, št. 40/02) se v prvem odstavku 8. člena enačba: » $p(B) = 6844 \cdot (n-1,3706)$ za $n \leq 1,3706$ « nadomesti z enačbo: » $p(B) = 6844 \cdot (n-1,3358)$ za $n \leq 1,3706$ «.

2. člen

V drugem odstavku 17. člena se besede »na osvetljenem ozadju ter« nadomestijo z besedama »oziroma najmanj«.

3. člen

Tretji odstavek 20. člena se črta.

4. člen

V četrtem odstavku 26. člena se besede: »in s pomožno« nadomestijo z besedami: »ali če ima refraktometer«.

5. člen

Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je sestavni del tega pravilnika.

6. člen

Refraktometri tipa II in refraktometri tipa III, ki na dan uveljavitve tega pravilnika nimajo odobritve tipa merila, pa izpolnjujejo zahteve pravilnika o meroslovnih zahtevah za refraktometre, s katerimi se meri masni delež sladkorja v vinskem moštu, se lahko uporabljajo najdlje do 1. 5. 2004, ko morajo biti dani v prvo overitev.

7. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 009-19/03
Ljubljana, dne 17. julija 2003.
EVA 2003-3311-0170

dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport

Priloga 1

Masni delež %	Lomni količnik n pri 20 °C	Lomni količnik kot funkcija masnega deleža saharoze		Masni delež %	Lomni količnik n pri 20 °C
		Masni delež %	Lomni količnik n pri 20 °C		
0,0	1,332986	5,3	1,340709	10,6	1,348751
0,1	1,333129	5,4	1,340858	10,7	1,348906
0,2	1,333272	5,5	1,341007	10,8	1,349061
0,3	1,333415	5,6	1,341156	10,9	1,349216
0,4	1,333558	5,7	1,341305	11,0	1,349371
0,5	1,333702	5,8	1,341454	11,1	1,349527
0,6	1,333845	5,9	1,341604	11,2	1,349682
0,7	1,333989	6,0	1,341753	11,3	1,349838
0,8	1,334132	6,1	1,341903	11,4	1,349993
0,9	1,334276	6,2	1,342052	11,5	1,350149
1,0	1,334420	6,3	1,342202	11,6	1,350305
1,1	1,334564	6,4	1,342352	11,7	1,350461
1,2	1,334708	6,5	1,342502	11,8	1,350617
1,3	1,334852	6,6	1,342652	11,9	1,350774
1,4	1,334996	6,7	1,342802	12,0	1,350930
1,5	1,335141	6,8	1,342952	12,1	1,351087
1,6	1,335285	6,9	1,343103	12,2	1,351243
1,7	1,335430	7,0	1,343253	12,3	1,351400
1,8	1,335574	7,1	1,343404	12,4	1,351557
1,9	1,335719	7,2	1,343555	12,5	1,351714
2,0	1,335864	7,3	1,343706	12,6	1,351871
2,1	1,336009	7,4	1,343857	12,7	1,352029
2,2	1,336154	7,5	1,344008	12,8	1,352186
2,3	1,336300	7,6	1,344159	12,9	1,352343
2,4	1,336445	7,7	1,344311	13,0	1,352501
2,5	1,336591	7,8	1,344462	13,1	1,352659
2,6	1,336736	7,9	1,344614	13,2	1,352817
2,7	1,336882	8,0	1,344765	13,3	1,352975
2,8	1,337028	8,1	1,344917	13,4	1,353133
2,9	1,337174	8,2	1,345069	13,5	1,353291
3,0	1,337320	8,3	1,345221	13,6	1,353449
3,1	1,337466	8,4	1,345373	13,7	1,353608
3,2	1,337612	8,5	1,345526	13,8	1,353767
3,3	1,337758	8,6	1,345678	13,9	1,353925
3,4	1,337905	8,7	1,345831	14,0	1,354084
3,5	1,338051	8,8	1,345983	14,1	1,354243
3,6	1,338198	8,9	1,346136	14,2	1,354402
3,7	1,338345	9,0	1,346289	14,3	1,354561
3,8	1,338492	9,1	1,346442	14,4	1,354721
3,9	1,338639	9,2	1,346595	14,5	1,354880
4,0	1,338786	9,3	1,346748	14,6	1,355040
4,1	1,338933	9,4	1,346902	14,7	1,355200
4,2	1,339081	9,5	1,347055	14,8	1,355359
4,3	1,339228	9,6	1,347209	14,9	1,355519
4,4	1,339376	9,7	1,347362	15,0	1,355679
4,5	1,339524	9,8	1,347516	15,1	1,355840
4,6	1,339671	9,9	1,347670	15,2	1,356000
4,7	1,339819	10,0	1,347824	15,3	1,356160
4,8	1,339967	10,1	1,347978	15,4	1,356321
4,9	1,340116	10,2	1,348133	15,5	1,356482
5,0	1,340264	10,3	1,348287	15,6	1,356642
5,1	1,340412	10,4	1,348442	15,7	1,356803
5,2	1,340561	10,5	1,348596	15,8	1,356964
15,9	1,357126	21,2	1,365849	26,5	1,374938
16,0	1,357287	21,3	1,366017	26,6	1,375113
16,1	1,357448	21,4	1,366185	26,7	1,375288
16,2	1,357610	21,5	1,366354	26,8	1,375464
16,3	1,357772	21,6	1,366522	26,9	1,375639
16,4	1,357933	21,7	1,366691	27,0	1,375815
16,5	1,358095	21,8	1,366859	27,1	1,375991
16,6	1,358257	21,9	1,367028	27,2	1,376167
16,7	1,358420	22,0	1,367197	27,3	1,376343

Lomni količnik kot funkcija masnega deleža saharoze					
Masni delež %	Lomni količnik n pri 20 °C	Masni delež %	Lomni količnik n pri 20 °C	Masni delež %	Lomni količnik n pri 20 °C
16,8	1,358582	22,1	1,367366	27,4	1,376519
16,9	1,358744	22,2	1,367535	27,5	1,376695
17,0	1,358907	22,3	1,367705	27,6	1,376872
17,1	1,359070	22,4	1,367874	27,7	1,377049
17,2	1,359232	22,5	1,368044	27,8	1,377225
17,3	1,359395	22,6	1,368214	27,9	1,377402
17,4	1,359558	22,7	1,368384	28,0	1,377579
17,5	1,359722	22,8	1,368554	28,1	1,377756
17,6	1,359885	22,9	1,368724	28,2	1,377934
17,7	1,360048	23,0	1,368894	28,3	1,378111
17,8	1,360212	23,1	1,369064	28,4	1,378289
17,9	1,360376	23,2	1,369235	28,5	1,378467
18,0	1,360539	23,3	1,369406	28,6	1,378644
18,1	1,360703	23,4	1,369576	28,7	1,378822
18,2	1,360867	23,5	1,369747	28,8	1,379001
18,3	1,361032	23,6	1,369918	28,9	1,379179
18,4	1,361196	23,7	1,370090	29,0	1,379357
18,5	1,361360	23,8	1,370261	29,1	1,379536
18,6	1,361525	23,9	1,370433	29,2	1,379715
18,7	1,361690	24,0	1,370604	29,3	1,379893
18,8	1,361854	24,1	1,370776	29,4	1,380072
18,9	1,362019	24,2	1,370948	29,5	1,380251
19,0	1,362185	24,3	1,371120	29,6	1,380431
19,1	1,362350	24,4	1,371292	29,7	1,380610
19,2	1,362515	24,5	1,371464	29,8	1,380790
19,3	1,362681	24,6	1,371637	29,9	1,380969
19,4	1,362846	24,7	1,371809	30,0	1,381149
19,5	1,363012	24,8	1,371982	30,1	1,381329
19,6	1,363178	24,9	1,372155	30,2	1,381509
19,7	1,363344	25,0	1,372328	30,3	1,381690
19,8	1,363510	25,1	1,372501	30,4	1,381870
19,9	1,363676	25,2	1,372674	30,5	1,382050
20,0	1,363842	25,3	1,372847	30,6	1,382231
20,1	1,364009	25,4	1,373021	30,7	1,382412
20,2	1,364176	25,5	1,373194	30,8	1,382593
20,3	1,364342	25,6	1,373368	30,9	1,382774
20,4	1,364509	25,7	1,373542	31,0	1,382955
20,5	1,364676	25,8	1,373716	31,1	1,383137
20,6	1,364843	25,9	1,373890	31,2	1,383318
20,7	1,365011	26,0	1,374065	31,3	1,383500
20,8	1,365178	26,1	1,374239	31,4	1,383682
20,9	1,365346	26,2	1,374414	31,5	1,383863
21,0	1,365513	26,3	1,374588	31,6	1,384046
21,1	1,365681	26,4	1,374763	31,7	1,384228
31,8	1,384410	37,1	1,394283	42,4	1,404572
31,9	1,384593	37,2	1,394473	42,5	1,404770
32,0	1,384775	37,3	1,394663	42,6	1,404969
32,1	1,384958	37,4	1,394854	42,7	1,405167
32,2	1,385141	37,5	1,395044	42,8	1,405366
32,3	1,385324	37,6	1,395235	42,9	1,405565
32,4	1,385507	37,7	1,395426	43,0	1,405764
32,5	1,385691	37,8	1,395617	43,1	1,405963
32,6	1,385874	37,9	1,395809	43,2	1,406163
32,7	1,386058	38,0	1,396000	43,3	1,406362
32,8	1,386242	38,1	1,396192	43,4	1,406562
32,9	1,386426	38,2	1,396383	43,5	1,406762
33,0	1,386610	38,3	1,396575	43,6	1,406961
33,1	1,386794	38,4	1,396767	43,7	1,407162
33,2	1,386978	38,5	1,396959	43,8	1,407362
33,3	1,387163	38,6	1,397152	43,9	1,407562
33,4	1,387348	38,7	1,397344	44,0	1,407763
33,5	1,387532	38,8	1,397537	44,1	1,407964
33,6	1,387717	38,9	1,397730	44,2	1,408165
33,7	1,387902	39,0	1,397922	44,3	1,408366

Lomni količnik kot funkcija masnega deleža saharoze					
Masni delež %	Lomni količnik n pri 20 °C	Masni delež %	Lomni količnik n pri 20 °C	Masni delež %	Lomni količnik n pri 20 °C
33,8	1,388088	39,1	1,398116	44,4	1,408567
33,9	1,388273	39,2	1,398309	44,5	1,408768
34,0	1,388459	39,3	1,398502	44,6	1,408970
34,1	1,388644	39,4	1,398696	44,7	1,409171
34,2	1,388830	39,5	1,398889	44,8	1,409373
34,3	1,389016	39,6	1,399083	44,9	1,409575
34,4	1,389202	39,7	1,399277	45,0	1,409777
34,5	1,389388	39,8	1,399471	45,1	1,409980
34,6	1,389575	39,9	1,399666	45,2	1,410182
34,7	1,389761	40,0	1,399860	45,3	1,410385
34,8	1,389948	40,1	1,400055	45,4	1,410588
34,9	1,390135	40,2	1,400249	45,5	1,410790
35,0	1,390322	40,3	1,400444	45,6	1,410994
35,1	1,390509	40,4	1,400639	45,7	1,411197
35,2	1,390696	40,5	1,400834	45,8	1,411400
35,3	1,390884	40,6	1,401030	45,9	1,411604
35,4	1,391071	40,7	1,401225	46,0	1,411807
35,5	1,391259	40,8	1,401421	46,1	1,412011
35,6	1,391447	40,9	1,401617	46,2	1,412215
35,7	1,391635	41,0	1,401813	46,3	1,412420
35,8	1,391823	41,1	1,402009	46,4	1,412624
35,9	1,392011	41,2	1,402205	46,5	1,412828
36,0	1,392200	41,3	1,402401	46,6	1,413033
36,1	1,392388	41,4	1,402598	46,7	1,413238
36,2	1,392577	41,5	1,402795	46,8	1,413443
36,3	1,392766	41,6	1,402992	46,9	1,413648
36,4	1,392955	41,7	1,403189	47,0	1,413853
36,5	1,393144	41,8	1,403386	47,1	1,414059
36,6	1,393334	41,9	1,403583	47,2	1,414265
36,7	1,393523	42,0	1,403781	47,3	1,414470
36,8	1,393713	42,1	1,403978	47,4	1,414676
36,9	1,393903	42,2	1,404176	47,5	1,414882
37,0	1,394092	42,3	1,404374	47,6	1,415089
47,7	1,415295	53,0	1,426466	58,3	1,438098
47,8	1,415502	53,1	1,426681	58,4	1,438322
47,9	1,415708	53,2	1,426896	58,5	1,438546
48,0	1,415915	53,3	1,427112	58,6	1,438770
48,1	1,416122	53,4	1,427328	58,7	1,438994
48,2	1,416330	53,5	1,427543	58,8	1,439219
48,3	1,416537	53,6	1,427759	58,9	1,439444
48,4	1,416744	53,7	1,427975	59,0	1,439669
48,5	1,416952	53,8	1,428192	59,1	1,439894
48,6	1,417160	53,9	1,428408	59,2	1,440119
48,7	1,417368	54,0	1,428625	59,3	1,440345
48,8	1,417576	54,1	1,428842	59,4	1,440571
48,9	1,417785	54,2	1,429059	59,5	1,440796
49,0	1,417993	54,3	1,429276	59,6	1,441022
49,1	1,418202	54,4	1,429493	59,7	1,441248
49,2	1,418411	54,5	1,429711	59,8	1,441475
49,3	1,418620	54,6	1,429928	59,9	1,441701
49,4	1,418829	54,7	1,430146	60,0	1,441928
49,5	1,419038	54,8	1,430364	60,1	1,442155
49,6	1,419247	54,9	1,430582	60,2	1,442382
49,7	1,419457	55,0	1,430800	60,3	1,442609
49,8	1,419667	55,1	1,431019	60,4	1,442836
49,9	1,419877	55,2	1,431238	60,5	1,443064
50,0	1,420087	55,3	1,431456	60,6	1,443292
50,1	1,420297	55,4	1,431675	60,7	1,443519
50,2	1,420508	55,5	1,431894	60,8	1,443747
50,3	1,420718	55,6	1,432114	60,9	1,443976
50,4	1,420929	55,7	1,432333	61,0	1,444204
50,5	1,421140	55,8	1,432553	61,1	1,444432
50,6	1,421351	55,9	1,432773	61,2	1,444661
50,7	1,421562	56,0	1,432993	61,3	1,444890

Lomni količnik kot funkcija masnega deleža saharoze					
Masni delež %	Lomni količnik n pri 20 °C	Masni delež %	Lomni količnik n pri 20 °C	Masni delež %	Lomni količnik n pri 20 °C
50,8	1,421774	56,1	1,433213	61,4	1,445119
50,9	1,421985	56,2	1,433433	61,5	1,445348
51,0	1,422197	56,3	1,433653	61,6	1,445578
51,1	1,422409	56,4	1,433874	61,7	1,445807
51,2	1,422621	56,5	1,434095	61,8	1,446037
51,3	1,422833	56,6	1,434316	61,9	1,446267
51,4	1,423046	56,7	1,434537	62,0	1,446497
51,5	1,423258	56,8	1,434758	62,1	1,446727
51,6	1,423471	56,9	1,434980	62,2	1,446957
51,7	1,423684	57,0	1,435201	62,3	1,447188
51,8	1,423897	57,1	1,435423	62,4	1,447419
51,9	1,424110	57,2	1,435645	62,5	1,447650
52,0	1,424323	57,3	1,435867	62,6	1,447881
52,1	1,424537	57,4	1,436089	62,7	1,448112
52,2	1,424750	57,5	1,436312	62,8	1,448343
52,3	1,424964	57,6	1,436534	62,9	1,448575
52,4	1,425178	57,7	1,436757	63,0	1,448807
52,5	1,425393	57,8	1,436980	63,1	1,449039
52,6	1,425607	57,9	1,437203	63,2	1,449271
52,7	1,425821	58,0	1,437427	63,3	1,449503
52,8	1,426036	58,1	1,437650	63,4	1,449736
52,9	1,426251	58,2	1,437874	63,5	1,449968
63,6	1,450201	68,9	1,462784	74,2	1,475851
63,7	1,450434	69,0	1,463026	74,3	1,476103
63,8	1,450667	69,1	1,463268	74,4	1,476354
63,9	1,450900	69,2	1,463511	74,5	1,476606
64,0	1,451134	69,3	1,463753	74,6	1,476857
64,1	1,451367	69,4	1,463996	74,7	1,477109
64,2	1,451601	69,5	1,464239	74,8	1,477361
64,3	1,451835	69,6	1,464482	74,9	1,477614
64,4	1,452069	69,7	1,464725	75,0	1,477866
64,5	1,452304	69,8	1,464969	75,1	1,478119
64,6	1,452538	69,9	1,465212	75,2	1,478371
64,7	1,452773	70,0	1,465456	75,3	1,478624
64,8	1,453008	70,1	1,465700	75,4	1,478877
64,9	1,453243	70,2	1,465944	75,5	1,479131
65,0	1,453478	70,3	1,466188	75,6	1,479384
65,1	1,453713	70,4	1,466433	75,7	1,479638
65,2	1,453949	70,5	1,466678	75,8	1,479892
65,3	1,454184	70,6	1,466922	75,9	1,480146
65,4	1,454420	70,7	1,467167	76,0	1,480400
65,5	1,454656	70,8	1,467413	76,1	1,480654
65,6	1,454892	70,9	1,467658	76,2	1,480909
65,7	1,455129	71,0	1,467903	76,3	1,481163
65,8	1,455365	71,1	1,468149	76,4	1,481418
65,9	1,455602	71,2	1,468395	76,5	1,481673
66,0	1,455839	71,3	1,468641	76,6	1,481929
66,1	1,456076	71,4	1,468887	76,7	1,482184
66,2	1,456313	71,5	1,469134	76,8	1,482439
66,3	1,456551	71,6	1,469380	76,9	1,482695
66,4	1,456788	71,7	1,469627	77,0	1,482951
66,5	1,457026	71,8	1,469874	77,1	1,483207
66,6	1,457264	71,9	1,470121	77,2	1,483463
66,7	1,457502	72,0	1,470368	77,3	1,483720
66,8	1,457740	72,1	1,470616	77,4	1,483976
66,9	1,457979	72,2	1,470863	77,5	1,484233
67,0	1,458217	72,3	1,471111	77,6	1,484490
67,1	1,458456	72,4	1,471359	77,7	1,484747
67,2	1,458695	72,5	1,471607	77,8	1,485005
67,3	1,458934	72,6	1,471855	77,9	1,485262
67,4	1,459174	72,7	1,472104	78,0	1,485520
67,5	1,459413	72,8	1,472352	78,1	1,485777
67,6	1,459653	72,9	1,472601	78,2	1,486035
67,7	1,459893	73,0	1,472850	78,3	1,486293

Lomni količnik kot funkcija masnega deleža saharoze					
Masni delež %	Lomni količnik n pri 20 °C	Masni delež %	Lomni količnik n pri 20 °C	Masni delež %	Lomni količnik n pri 20 °C
67,8	1,460133	73,1	1,473099	78,4	1,486552
67,9	1,460373	73,2	1,473349	78,5	1,486810
68,0	1,460613	73,3	1,473598	78,6	1,487069
68,1	1,460854	73,4	1,473848	78,7	1,487328
68,2	1,461094	73,5	1,474098	78,8	1,487587
68,3	1,461335	73,6	1,474348	78,9	1,487846
68,4	1,461576	73,7	1,474598	79,0	1,488105
68,5	1,461817	73,8	1,474848	79,1	1,488365
68,6	1,462059	73,9	1,475099	79,2	1,488625
68,7	1,462300	74,0	1,475349	79,3	1,488884
68,8	1,462542	74,1	1,475600	79,4	1,489144
79,5	1,489405	81,4	1,494381	83,3	1,499420
79,6	1,489665	81,5	1,494645	83,4	1,499687
79,7	1,489926	81,6	1,494909	83,5	1,499954
79,8	1,490186	81,7	1,495173	83,6	1,500221
79,9	1,490447	81,8	1,495437	83,7	1,500488
80,0	1,490708	81,9	1,495701	83,8	1,500756
80,1	1,490970	82,0	1,495966	83,9	1,501024
80,2	1,491231	82,1	1,496230	84,0	1,501292
80,3	1,491493	82,2	1,496495	84,1	1,501560
80,4	1,491754	82,3	1,496760	84,2	1,501828
80,5	1,492016	82,4	1,497025	84,3	1,502096
80,6	1,492278	82,5	1,497291	84,4	1,502365
80,7	1,492541	82,6	1,497556	84,5	1,502634
80,8	1,492803	82,7	1,497822	84,6	1,502903
80,9	1,493066	82,8	1,498088	84,7	1,503172
81,0	1,493328	82,9	1,498354	84,8	1,503441
81,1	1,493591	83,0	1,498620	84,9	1,503711
81,2	1,493855	83,1	1,498887	85,0	1,503980
81,3	1,494118	83,2	1,499153		

3670. Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje gimnazijskih programov

Na podlagi 84. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 55/03 – prečiščeno besedilo) izdaja minister za šolstvo, znanost in šport

P R A V I L N I K

o normativih in standardih za izvajanje gimnazijskih programov

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

(vsebina pravilnika)

S tem pravilnikom se določajo normativi in standardi, ki so podlaga za sistemizacijo delovnih mest, ter normativi in standardi za oblikovanje oddelkov in skupin v programih splošnih in strokovnih gimnazij (v nadaljnjem besedilu: gimnazijski programi) ter maturitetnega tečaja.

II. UČITELJI IN SODELAVCI

2. člen

(učitelji, korepetitorji in laboranti)

Podlaga za sistemizacijo delovnih mest učiteljev splošnoizobraževalnih in strokovno-teoretičnih predmetov ter učiteljev praktičnega pouka in veščin, korepetitorjev in laborantov so ure pouka po izvedbenih predmetnikih gimnazijskih programov in maturitetnega tečaja v skladu z normativi za oblikovanje oddelkov oziroma skupin iz 20. do 46. člena tega pravilnika.

3. člen

(tedenska učna obveznost)

S strokovnimi delavci iz prejšnjega člena se sklene delovno razmerje za polni delovni čas, če je njihova povprečna tedenska učna obveznost v okviru 35 tednov pouka:

- 20 ur pouka za učitelje splošnoizobraževalnih in strokovno-teoretičnih predmetov,
- 19 ur pouka za učitelje slovenščine,
- 20 ur sodelovanja pri pouku za korepetitorje,
- 25 ur pouka za učitelje praktičnega pouka in veščin,
- 30 ur sodelovanja pri pouku za laborante.

Za posebne naloge učiteljev, ki poučujejo v športnih oddelkih gimnazijskega programa (svetovanje in učna pomoč, preverjanje in ocenjevanje znanja ter druge oblike individualnega dela), ne opravljajo pa nalog športnega ali pedagoškega koordinatorskega, se prizna skupaj povprečno največ 9 ur tedensko na oddelek.

Ure individualnega dela se vrednotijo kot ure pouka v okviru polnega delovnega časa.

4. člen

(zmanjšanje tedenske učne obveznosti)

Strokovnim delavcem iz 1. do 5. točke tega člena se tedenska učna obveznost lahko zmanjša zaradi opravljanja nalog tajnika šolske maturitetne komisije za splošno maturo ali nalog organizatorja obveznih izbirnih vsebin oziroma se zmanjša zaradi opravljanja nalog v državni predmetni komisiji za splošno maturo, pedagoškega ali športnega koordinatorskega:

1. Učitelju, ki opravlja v vzgojno-izobraževalnem zavodu (v nadaljnjem besedilu: šola) naloge tajnika šolske maturitetne komisije za splošno maturo, se tedenska učna obveznost lahko zmanjša. Zmanjšanje učne obveznosti je odvisno od števila dijakov – maturantov, in sicer:

- za 1 uro pouka, če je dijakov – maturantov od 32,
- za 2 uri pouka, če je dijakov – maturantov od 33 do 50,
- za 3 ure pouka, če je dijakov – maturantov od 51 do 100,
- za 4 ure pouka, če je dijakov – maturantov od 101 do 150,
- za 5 ur pouka, če je dijakov – maturantov od 151 do 200,
- za 6 ur pouka, če je dijakov – maturantov 201 in več.

Pomočniku ravnatelja šole oziroma srednje šole kot organizacijske enote (v nadaljnjem besedilu: organizacijska enota), ki opravlja naloge tajnika šolske maturitetne komisije za splošno maturo, se učna obveznost iz 10. oziroma 11. člena tega pravilnika lahko zmanjša za število ur iz prvega odstavka te točke, vendar ne pod minimalno obveznost, ki je zanj določena v navedenih dveh členih.

2. Učitelju, ki opravlja v šoli naloge organizatorja obveznih izbirnih vsebin, se tedenska učna obveznost lahko zmanjša. Zmanjšanje učne obveznosti je odvisno od števila dijakov, vpisanih v gimnazijske programe (na umetniški gimnaziji brez dijakov, ki se vzporedno izobražujejo), in sicer:

- za 0,5 ure pouka, če je dijakov do 250,
- za 1 uro pouka, če je dijakov od 251 do 500,
- za 1,5 ur pouka, če je dijakov od 501 do 750,
- za 2 uri pouka, če je dijakov od 751 do 1000,
- za 2,5 ur pouka, če je dijakov več kot 1000.

Pomočniku ravnatelja šole oziroma srednje šole kot organizacijske enote, ki opravlja delo organizatorja obveznih izbirnih vsebin, se učna obveznost iz 10. oziroma 11. člena tega pravilnika lahko zmanjša za število ur iz prvega odstavka te točke, vendar ne pod minimalno obveznost, ki je zanj določena v navedenih dveh členih.

3. Učitelj, ki je član državne predmetne komisije za splošno maturo, ima zmanjšano tedensko učno obveznost, in sicer:

- za 4 ure pouka, če je član državne predmetne komisije za slovenščino, ali matematiko, ali tuji jezik,
- za 3 ure pouka, če je član državne predmetne komisije za ostale izbirne predmete.

Ravnatelju šole oziroma organizacijske enote in pomočniku ravnatelja šole oziroma organizacijske enote, ki je član državne predmetne komisije za splošno maturo, se učna obveznost iz 9., 10. oziroma 11. člena tega pravilnika

zmanjša za število ur iz prvega odstavka te točke, vendar ne pod minimalno obveznost, ki je zanje določena v navedenih treh členih.

4. Učitelj, ki opravlja na šoli s športnimi oddelki naloge pedagoškega koordinatorskega (v nadaljnjem besedilu: pedagoški koordinatorski), ima zmanjšano tedensko učno obveznost. Zmanjšanje učne obveznosti je odvisno od števila športnih oddelkov, in sicer:

- za 5 ur pouka na teden pri 1 športnem oddelku,
- za 6 ur pouka na teden pri 2 športnih oddelkih,
- za 7 ur pouka na teden pri 3 športnih oddelkih,
- za 8 ur pouka na teden pri 4 športnih oddelkih.

Na šolah s 5 do 8 športnimi oddelki oziroma z 9 do 12 in več športnimi oddelki se drugemu oziroma tretjemu pedagoškemu koordinatorskega zniža učna obveznost po lestvici iz prejšnjega odstavka te točke.

5. Učitelj, ki opravlja na šoli s športnimi oddelki naloge športnega koordinatorskega (v nadaljnjem besedilu: športni koordinatorski), ima zmanjšano tedensko učno obveznost. Zmanjšanje učne obveznosti je odvisno od števila športnih oddelkov, in sicer:

- za 5 ur pouka na teden pri 1 športnem oddelku,
- za 6 ur pouka na teden pri 2 športnih oddelkih,
- za 7 ur pouka na teden pri 3 športnih oddelkih,
- za 8 ur pouka na teden pri 4 športnih oddelkih.

Na šolah s 5 do 8 športnimi oddelki oziroma z 9 do 12 in več športnimi oddelki se drugemu oziroma tretjemu športnemu koordinatorskega zniža učna obveznost po lestvici iz prejšnjega odstavka te točke.

5. člen

(trajanje ure pouka)

Ura pouka traja 45 minut.

6. člen

(razredništvo)

Kriterij za vrednotenje dela razrednika na oddelek sta v prvem in zaključnem letniku ter maturitetnem tečaju 2 uri pouka na teden, v ostalih letnikih pa 1 ura pouka na teden.

Kriterij za vrednotenje dela razrednika na skupino, oblikovano v skladu s četrtem odstavkom 20. člena tega pravilnika oziroma tretjim odstavkom 25. člena tega pravilnika, je polovica tedenskih obsegov, navedenih v prejšnjem odstavku.

Kriterij za vrednotenje razredništva na umetniški gimnaziji dijakom, ki se vzporedno izobražujejo v programu umetniške gimnazije glasbene in plesne smeri, je 1 ura letno na dijaka.

7. člen

(mentorstvo)

Mentorju učitelja pripravnika se prizna 1 ura pouka na teden za delo s pripravnikom, mentorju svetovalnega delavca pripravnika oziroma knjižničarja pripravnika pa 1 ura svetovalnega oziroma knjižničarskega dela na teden za delo s pripravnikom.

8. člen

(dodatna strokovna pomoč za dijake s posebnimi potrebami)

Ure dodatne strokovne pomoči dijakom s posebnimi potrebami se izvajajo v skladu z določili odločb o usmeritvi.

Merila za plačilo ur, povezanih z izvajanjem dodatne strokovne pomoči, se določijo s posamičnimi sklepi ministra, pristojnega za šolstvo.

III. VODSTVENI DELAVCI

9. člen

(direktor, ravnatelj)

Učna obveznost direktorja, ravnatelja šole, ravnatelja organizacijske enote, ki opravlja hkrati funkcijo direktorja zavoda (v nadaljnjem besedilu: ravnatelj šole), in ravnatelja organizacijske enote z več kot 16 oddelki je lahko najmanj 2 uri in največ 5 ur pouka na teden.

V okviru delovne obveznosti je učna obveznost ravnatelja šole oziroma ravnatelja organizacijske enote s 15 do 16 oddelki 2 uri, s 13 do 14 oddelki 3 ure, z 11 do 12 oddelki 4 ure, z 9 do 10 oddelki 5 ur in z 8 oddelki ali manj 6 ur pouka na teden.

Če je izpolnjen pogoj iz prejšnjega odstavka, lahko ravnatelj šole oziroma ravnatelj organizacijske enote uči še največ 3 ure na teden.

Učna obveznost direktorja, ravnatelja šole in ravnatelja organizacijske enote, ki presega normativ iz predhodnih odstavkov tega člena, se določi v pogodbi o zaposlitvi.

10. člen

(pomočnik ravnatelja na šoli)

Ravnatelj šole imenuje pomočnika ravnatelja na šoli z 18 oddelki. V okviru delovne obveznosti je učna obveznost pomočnika ravnatelja na šoli z 18 oddelki 11 ur pouka na teden oziroma 22 ur svetovalnega dela na teden.

Za vsaka dva oddelka več kot 18 oddelkov se učna obveznost pomočnika ravnatelja zmanjša za 1 uro pouka na teden oziroma 2 uri svetovalnega dela na teden. Pomočnik ravnatelja ima pri 32 oddelkih 4 ure pouka na teden oziroma 8 ur svetovalnega dela na teden.

Ravnatelj lahko drugega pomočnika imenuje na šoli s 34 in več oddelki, tretjega pa na šoli s 50 in več oddelki.

Za drugega (in tretjega) pomočnika ravnatelja se tedensko število ur pouka oziroma tedenski obseg svetovalnega dela določi po kriterijih iz prvega in drugega odstavka tega člena.

11. člen

(pomočnik ravnatelja na organizacijski enoti)

Ravnatelj organizacijske enote imenuje pomočnika ravnatelja na organizacijski enoti z 20 oddelki. V okviru delovne obveznosti je učna obveznost pomočnika ravnatelja na organizacijski enoti z 20 oddelki 15 ur pouka na teden oziroma 30 ur svetovalnega dela na teden.

Za vsaka 2 oddelka več kot 20 oddelkov se učna obveznost pomočnika ravnatelja zmanjša za 1 uro na teden oziroma 2 uri svetovalnega dela na teden. Pomočnik ravnatelja organizacijske enote ima pri 34 oddelkih 8 ur pouka na teden oziroma 16 ur svetovalnega dela na teden.

Dругega pomočnika lahko ravnatelj imenuje na organizacijski enoti s 36 oddelki.

Za drugega pomočnika ravnatelja organizacijske enote se tedensko število ur pouka oziroma tedenski obseg svetovalnega dela določi po kriterijih iz prvega in drugega odstavka tega člena.

12. člen

(pomočnik ravnatelja na šoli z dvema organizacijskima enotama)

Ravnatelj šole z dvema organizacijskima enotama imenuje pomočnika ravnatelja v skladu z 10. členom tega pravilnika.

IV. SVETOVALNI DELAVCI IN KNJIŽNIČARJI

13. člen

(svetovalni delavci in knjižničarji)

Direktor oziroma ravnatelj vzgojno-izobraževalnega zavoda (v nadaljnjem besedilu: ravnatelj) sistemizira v odvisnosti od števila dijakov naslednji delovni mesti:

- delovno mesto svetovalnega delavca,
- delovno mesto knjižničarja.

Število strokovnih delavcev na delovnih mestih svetovalnega delavca in knjižničarja se določi v odvisnosti od števila oddelkov, določenih po kriterijih iz tretjega odstavka (svetovalni delavec) oziroma petega odstavka tega člena (knjižničar), in sicer:

- od 20 do 30 oddelkov: 1 svetovalni delavec in 1 knjižničar,
- od 31 do 40 oddelkov: 1,5 svetovalnega delavca in 1,5 knjižničarja,
- več kot 40 oddelkov: 2 svetovalna delavca in 2 knjižničarja.

Število oddelkov, ki so merilo za sistemizacijo delovnega mesta svetovalnega delavca, se določi tako, da se:

- število dijakov (na umetniški gimnaziji brez dijakov, ki se vzporedno izobražujejo), vpisanih v gimnazijske programe, deli s 30,
- število dijakov, vpisanih v izobraževalni program maturitetnega tečaja, deli s 34.

Če je na ta način izračunano število oddelkov decimalno število, se pet in več desetink zaokroži navzgor do celoga števila.

Število oddelkov, ki so merilo za sistemizacijo delovnega mesta knjižničarja, se določi tako, da se število vpisanih dijakov v posamezne vrste izobraževalnih programov deli s 30.

Če je na ta način izračunano število oddelkov decimalno število, se pet in več desetink zaokroži navzgor do celoga števila.

Število strokovnih delavcev na delovnih mestih svetovalnega delavca in knjižničarja se na vzgojno-izobraževalnem zavodu z manj kot 20 oddelki, določenimi po kriterijih iz tretjega in četrtega oziroma petega in šestega odstavka tega člena, določi z ustreznimi krajšim delovnim časom od polnega delovnega časa.

Na vzgojno-izobraževalnem zavodu, ki ima po ustanovitvenem aktu vsaj tri srednje šole kot organizacijske enote, se število svetovalnih delavcev določa po kriterijih iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena po šolah kot organizacijskih enotah.

V. RAČUNOVODSKI, ADMINISTRATIVNI IN TEHNIČNI DELAVCI

14. člen

(računovodski in administrativni delavci)

Direktor oziroma ravnatelj vzgojno-izobraževalnega zavoda sistemizira v odvisnosti od števila dijakov naslednji delovni mesti:

- delovno mesto računovodje; imeti mora srednjo strokovno izobrazbo,
- delovno mesto pisarniškega referenta; imeti mora srednjo izobrazbo ali srednjo strokovno izobrazbo.

Število delavcev na delovnih mestih računovodje in pisarniškega referenta se določi v odvisnosti od števila oddelkov, določenih po kriterijih iz tretjega in četrtega odstavka tega člena, in sicer:

- od 20 do 30 oddelkov: 1 računovodja in 1 pisarniški referent,
- od 31 do 40 oddelkov: 1,5 računovodje in 1,5 pisarniškega referenta,
- več kot 40 oddelkov: 2 računovodji in 2 pisarniška referenta.

Število oddelkov, ki so merilo za sistemizacijo delovnega mesta računovodje in delovnega mesta pisarniškega referenta, se določi tako, da se število vpisanih dijakov v posamezne vrste izobraževalnih programov deli s 30.

Če je na ta način izračunano število oddelkov decimalno število, se pet in več desetink zaokroži navzgor do celoga števila.

Število delavcev na delovnih mestih računovodje in pisarniškega referenta se na vzgojno-izobraževalnem zavodu z manj kot 20 oddelki, določenimi po kriterijih iz tretjega in četrtega odstavka tega člena, določi z ustrezno krajšim delovnim časom od polnega delovnega časa.

Na vzgojno-izobraževalnem zavodu, ki ima po ustanovitvenem aktu vsaj tri srednje šole kot organizacijske enote, se število računovodij in pisarniških referentov določa po kriterijih iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena po šolah kot organizacijskih enotah.

15. člen

(vzdrževalec učne tehnologije)

Ravnatelj šole z 20 in več oddelki sistemizira eno delovno mesto tehničnega delavca – vzdrževalca učne tehnologije. Imeti mora srednjo strokovno izobrazbo.

16. člen

(hišnik)

Ravnatelj sistemizira eno delovno mesto hišnika. Imeti mora srednjo poklicno izobrazbo.

17. člen

(spremljevalec za nudenje fizične pomoči dijaku)

Ravnatelj na podlagi ustrezne odločbe o usmeritvi gibalno oviranega dijaka sistemizira delovno mesto spremljevalca za nudenje fizične pomoči dijaku, če ne more zagotoviti izvajanja navedene odločbe v okviru obstoječih kadrovskih možnosti oziroma na drug ustrezen način.

Obseg delovne obveznosti oziroma delež delovnega časa ter čas trajanja delovnega razmerja spremljevalca gibalno oviranemu dijaku se določi glede na število dijakov, ki se jim nudi fizično pomoč, in glede na število ur nudenja fizične pomoči, ki je odvisna od trajanja pouka za gibalno oviranega dijaka po predmetniku izobraževalnega programa, v katerega je vpisan.

Spremljevalec mora imeti srednjo izobrazbo ali srednjo strokovno izobrazbo.

18. člen

(čistilec)

Ravnatelj sistemizira eno delovno mesto čistilca na 900 m² uporabne neto čistilne talne stavbne površine. Imeti mora zaključeno osnovnošolsko obveznost.

19. člen

(krajši delovni čas od polnega delovnega časa)

Ravnatelj šole z manj kot 20 oddelki oziroma manj kot 900 m² uporabne neto čistilne talne stavbne površine sistemizira delovna mesta iz 15. in 18. člena tega pravilnika z ustrezno krajšim delovnim časom od polnega delovnega časa.

VI. NORMATIVI ZA OBLIKOVANJE ODDELKOV IN SKUPIN

20. člen

(normativi za oblikovanje oddelkov in skupin v gimnazijskih programih)

Normativ za oblikovanje oddelka 1. letnika v gimnazijskih programih je praviloma najmanj 30 vpisanih novincev in največ 32 dijakov.

Normativ za oblikovanje oddelkov višjih letnikov v gimnazijskih programih je praviloma 32 dijakov.

Število oddelkov se določi tako, da se število dijakov istega letnika posameznega gimnazijskega programa deli z 32.

Če bi bilo za oblikovanje oddelka v posameznem gimnazijskem programu 16 in manj dijakov, se to šteje kot skupina in ne kot oddelek.

Če je število dijakov v programu splošne gimnazije tolikšno, da na osnovi normativa iz tretjega odstavka tega člena sicer omogoča oblikovanje dodatnega oddelka oziroma skupine, a šola namesto dodatnega oddelka oziroma skupine oblikuje enega ali več nadnormativnih oddelkov v povezavi s prvim odstavkom 26. člena tega pravilnika, se šoli za izobraževalno delo z dijaki na podlagi soglasja pristojnega upravnega organa prizna:

- če gre za 1., 2. ali 3. letnik, 140 ur letno,
- če gre za 4. letnik, 70 ur letno.

Če je število dijakov v programu ekonomske gimnazije tolikšno, da na osnovi normativa iz tretjega odstavka tega člena sicer omogoča oblikovanje dodatnega oddelka oziroma skupine, a šola namesto dodatnega oddelka oziroma skupine oblikuje enega ali več nadnormativnih oddelkov v povezavi s prvim odstavkom 26. člena tega pravilnika, se šoli za izobraževalno delo z dijaki na podlagi soglasja pristojnega upravnega organa prizna:

- če gre za 1. ali 2. letnik, 140 ur letno,
- če gre za 3. letnik, 105 ur letno,
- če gre za 4. letnik, 70 ur letno.

Če je število dijakov v programu tehniške gimnazije tolikšno, da na osnovi normativa iz tretjega odstavka tega člena sicer omogoča oblikovanje dodatnega oddelka oziroma skupine, a šola namesto dodatnega oddelka oziroma skupine oblikuje enega ali več nadnormativnih oddelkov v povezavi s prvim odstavkom 26. člena tega pravilnika, se šoli za izobraževalno delo z dijaki na podlagi soglasja pristojnega upravnega organa prizna:

- če gre za 1. letnik, 140 ur letno,
- če gre za 2. ali 3. letnik, 105 ur letno,
- če gre za 4. letnik, 70 ur letno.

Merila za plačilo ur iz petega, šestega in sedmega odstavka tega člena se določijo s posamičnimi sklepi ministra, pristojnega za šolstvo.

21. člen

(vključevanje dijakov s posebnimi potrebami v gimnazijske programe)

Zaradi vključevanja dijakov s posebnimi potrebami, ki imajo ustrezno odločbo o usmeritvi, v kateri je določeno, da je treba upoštevati znižanje normativov, se število dijakov v oddelku gimnazijskega programa zmanjša, in sicer:

- na praviloma največ 26 dijakov, če je vključen en dijak,
- na praviloma največ 23 dijakov, če sta vključena dva dijaka,
- na praviloma največ 20 dijakov, če so vključeni trije dijaki.

Če bi vključevanje dijakov s posebnimi potrebami na podlagi odločbe o usmeritvi pomenilo oblikovanje dodatnih

oddelkov oziroma skupin, si mora šola k temu predhodno pridobiti soglasje pristojnega upravnega organa.

22. člen

(združevanje dijakov do normativnega oddelka)

Če ni možno oblikovati samostojnega oddelka posameznega gimnazijskega programa v skladu z ustreznim normativom, šola oblikuje kombinirani oddenek.

Če je šola oblikovala skupine v skladu s četrtem odstavkom 20. člena tega pravilnika, te skupine, ali oddenek in skupino, ali več skupin v istem letniku in znotraj gimnazijskih programov poveže v oddenek v skladu s prvim oziroma drugim odstavkom 20. člena tega pravilnika.

Če povezovanje skupin, ali oddelka in skupine, ali več skupin v skladu z drugim odstavkom tega člena ni mogoče, šola za dijake iz skupin, ali oddelka in skupine, ali več skupin istega letnika zagotovi skupno izvedbo pouka za enake oziroma sorodne vsebine po predmetniku posameznega letnika.

23. člen

(normativi za oblikovanje športnih oddelkov)

Normativ za oblikovanje športnega oddelka 1. letnika je praviloma najmanj 18 in največ 22 dijakov.

Normativ za oblikovanje športnih oddelkov višjih letnikov je praviloma 22 dijakov. Če se v višjih letnikih zmanjša število dijakov v športnem oddelku na manj kot 12, se oddenek ukine.

Število oddelkov se določi tako, da se število dijakov istega letnika in programa deli z 22.

24. člen

(število oddelkov in skupin višjih letnikov)

Število oddelkov oziroma skupin višjih letnikov je lahko praviloma enako največ številu oddelkov oziroma skupin 1. letnika iste vpisne generacije.

25. člen

(normativi za oblikovanje oddelkov in skupin v maturitetnem tečaju)

Normativ za oblikovanje oddelka maturitetnega tečaja je od 30 do 36 vpisanih dijakov.

Število oddelkov se določi tako, da se število dijakov v maturitetnem tečaju deli s 36.

Če bi bilo za oblikovanje oddelka maturitetnega tečaja 18 in manj dijakov, se to šteje kot skupina in ne kot oddenek.

26. člen

(oblikovanje nadnormativnih oddelkov in dodatnih skupin oziroma oddelkov)

Na podlagi utemeljene vloge lahko šola v soglasju s pristojnim upravnim organom oblikuje oddenek, ki zgornjo mejo oddelka iz 20., 21. in 23. člena tega pravilnika presega za 1 do 2 dijaka.

V višjih letnikih lahko šola na podlagi utemeljene vloge in s soglasjem pristojnega upravnega organa oblikuje oddenek oziroma skupino več, kot jih je imela v prejšnjem letniku, vendar le, če se zaradi prešolanja vpiše toliko dijakov, da to presega ustrezni normativ za oblikovanje oddelka.

27. člen

(normativi za oblikovanje skupin za dijake vzporednega izobraževanja)

Za dijake, ki se vzporedno izobražujejo po delu ene smeri programa umetniške gimnazije ali po delu enega modula v okviru iste smeri v programu umetniške gimnazije, šola oblikuje skupine do 16 dijakov.

Število skupin se določi tako, da se število dijakov iz prejšnjega odstavka deli s 16.

VII. NORMATIVI ZA OBLIKOVANJE SKUPIN PRI PREDMETIH

28. člen

(splošnoizobraževalni predmeti)

Pri splošnoizobraževalnih predmetih informatika, biologija, kemija, fizika in geografija je v skupini pri vajah največ 17 dijakov.

Število skupin se praviloma določi tako, da se število dijakov posameznega gimnazijskega programa istega letnika deli s 17.

Število ur in vsebino vaj, pri katerih se dijaki delijo v skupine, določa za posamezni predmet gimnazijski program.

Za laborante, ki sodelujejo pri vajah, pri katerih se dijaki delijo v skupine, ter pri demonstracijah in drugih vajah naravoslovnih predmetov se prizna 40 odstotkov ur biologije, kemije in fizike po izvedbenih predmetnikih gimnazijskih programov.

29. člen

(strokovno-teoretični predmeti)

Pri strokovno-teoretičnih predmetih in laboratorijskih vajah v strokovni gimnaziji je v skupini pri vajah največ 17 dijakov.

Število skupin se praviloma določi tako, da se število dijakov posameznega programa istega letnika deli s 17.

Število ur in vsebino vaj, pri katerih se dijaki delijo v skupine, ter obseg ur, pri katerem sodeluje laborant, določa za posamezni predmet izobraževalni program strokovne gimnazije.

30. člen

(skupine pri strokovno-teoretičnih predmetih v programu umetniške gimnazije glasbene in plesne smeri)

Odstopanje od normativa iz 29. člena tega pravilnika je dovoljeno v programu umetniške gimnazije – glasbena in plesna smer, in sicer pri strokovnih predmetih, pri katerih so v skupini najmanj 3 in največ 17 dijakov, ter pri predmetih klavir in petje-instrument, pri katerih je individualni pouk.

Število ur in vsebino vaj, pri katerih se dijaki delijo v skupine, ter obseg ur, pri katerem sodeluje korepetitor, določa za posamezni predmet izobraževalni program strokovne gimnazije.

31. člen

(prvi tuji jezik)

Pri prvem tujem jeziku se zaradi nadaljevanja učenja obveznega tujega jezika iz osnovne šole oblikujejo skupine tako, da se dijaki istega letnika združujejo do polnoštevilnega oddelka v skladu s prvim, drugim in tretjim odstavkom 20. člena tega pravilnika.

32. člen

(drugi tuji jezik – tuji jezik II)

Isto določilo kot za prvi tuji jezik se posledično uporablja tudi za drugi tuji jezik, pri čemer lahko šola, ki ima do pet oddelkov 1. letnika, oblikuje eno skupino več, kot je skupin pri prvem tujem jeziku, če gre za dva različna tuja jezika oziroma za en tuji jezik več, kot je prvih tujih jezikov in če hkrati skupina za dodatni tuji jezik II šteje najmanj 12 dijakov.

Šola, ki ima več kot pet oddelkov 1. letnika, lahko pri drugem tujem jeziku oblikuje dve skupini več, kot je skupin

pri prvem tujem jeziku, če gre za tri različne tuje jezike in če vsaka skupina pri dveh dodatnih tujih jezikih II šteje najmanj 12 dijakov.

33. člen

(tretji tuji jezik kot izbirni predmet)

Pri tretjem tujem jeziku kot izbirnem predmetu v 2. oziroma 3. letniku se lahko oblikuje dodatna skupina, če gre za dva različna tuja jezika in če vsaka skupina šteje najmanj 12 dijakov.

Dopolnitev iz prejšnjega odstavka glede števila dijakov v dodatni skupini začne veljati za 2. letnike v šolskem letu 2003/2004 in se v naslednjem šolskem letu postopoma uvede v višji letnik.

34. člen

(italijanščina na narodnostno mešanem območju)

V gimnaziji s slovenskim učnim jezikom na narodnostno mešanem območju se glede na predhodno izobraževanje dijakov iz osnovne šole oblikujejo skupine z nadaljevalnim oziroma začetnim učenjem italijanščine tako, da se dijaki istega letnika združujejo do polnoštevilnega oddelka v skladu s prvim, drugim in tretjim odstavkom 20. člena tega pravilnika.

35. člen

(latinščina v programu klasična gimnazija)

Šola z vsaj dvema oddelkoma programa klasična gimnazija lahko pri latinščini deli dijake glede na njihovo predhodno znanje v skupino z nadaljevalnim in skupino z začetnim učenjem latinščine, in sicer tako, da se dijaki istega letnika z začetnim oziroma nadaljevalnim učenjem latinščine združujejo do polnoštevilnega oddelka v skladu s prvim, drugim in tretjim odstavkom 20. člena tega pravilnika.

Šola lahko oblikuje skupino z nadaljevalnim učenjem latinščine, če je v skupini vsaj 10 dijakov.

Dopolnitev iz prejšnjega odstavka začne veljati za 1. letnike v šolskem letu 2003/2004 in se v naslednjih šolskih letih postopoma uvaja v višje letnike.

36. člen

(športna vzgoja)

Za šole, ki zagotavljajo izvajanje športne vzgoje v svojih pokritih športnih prostorih, je normativ za oblikovanje skupin pri športni vzgoji praviloma 20 dijakov v skupini, pri čemer se dijaki delijo po spolu in združujejo iz oddelkov istega letnika; za enega oziroma dva dodatna dijaka se ne oblikuje nova skupina.

Če je v posameznih letnikih manjše število dijakov istega spola in se ne more oblikovati tako velika skupina, kot je določeno v prejšnjem odstavku, se v skupino združujejo dijaki iz oddelkov dveh ali več zaporednih letnikov.

Za šole, ki ne morejo zagotoviti izvedbe športne vzgoje v svojih pokritih športnih prostorih, pa je normativ za oblikovanje skupin pri športni vzgoji enak ustreznemu normativu za oblikovanje polnoštevilnega oddelka v skladu s prvim oziroma drugim odstavkom 20. člena tega pravilnika, pri čemer se dijaki delijo po spolu ter združujejo praviloma iz oddelkov istega letnika.

Če tako oblikovana skupina šteje 16 in manj dijakov, se v skupino združujejo dijaki iz dveh ali več zaporednih letnikov.

37. člen

(izbirni strokovni maturitetni predmeti in izbirni strokovni predmeti v programu tehniška gimnazija)

Pri izbirnih strokovnih maturitetnih predmetih in izbirnih strokovnih predmetih v programu tehniška gimnazija lahko

šola, ki ima od 2. letnika dalje vsaj dva oddelka tega programa, oblikuje eno skupino več, kot je oddelkov posameznega letnika, če gre za različne izbirne strokovne maturitetne predmete oziroma različne izbirne strokovne predmete.

Število skupin pri posameznem predmetu se določi tako, da se število dijakov deli z 32.

Pri enem oddelku programa tehniška gimnazija lahko šola ponudi drugi izbirni strokovni maturitetni predmet in drugi izbirni strokovni predmet, če oddelek šteje najmanj 25 dijakov in se je za drugi izbirni strokovni (maturitetni) predmet odločilo vsaj 8 dijakov.

Dopolnitev iz prvega odstavka tega člena glede števila oddelkov, kot tudi določba prejšnjega odstavka začneta veljati za 2. letnike v šolskem letu 2003/2004 in se v naslednjih šolskih letih postopoma uvajata v višje letnike.

38. člen

(skupine pri urah pouka za izbirne predmete)

Skupina, oblikovana pri urah za izbirne predmete, šteje največ toliko, kot je normativ za oblikovanje oddelkov v skladu z drugim odstavkom 20. člena tega pravilnika. Število skupin pri posameznem predmetu se praviloma določi tako, da se število dijakov deli z 32.

39. člen

(ure pouka za izbirne predmete v programu gimnazije)

Šola, ki izvaja program gimnazija, lahko za ure pouka pri izbirnih predmetih po izvedbenem predmetniku, vključno z vsemi dodatnimi delitvami dijakov v skupine pri posameznih predmetih, nameni v 4. letniku največ 840 dodatnih ur letno, če izhaja iz 32-urne tedenske učne obremenitve na oddelek, ali največ 630 dodatnih ur letno, če izhaja iz maksimalno dovoljene tedenske učne obremenitve na oddelek po programu.

V primeru enega oddelka 4. letnika programa gimnazija lahko šola nameni za ure pouka pri izbirnih predmetih polovico navedenih obsegov.

40. člen

(ure pouka za izbirne predmete v programu klasične ali ekonomske gimnazije)

Šola, ki izvaja v vsaj dveh samostojnih oddelkih 3. in 4. letnika program klasična gimnazija ali program ekonomske gimnazija, lahko za ure pouka pri izbirnih predmetih po izvedbenem predmetniku, vključno z vsemi dodatnimi delitvami dijakov v skupine pri posameznih predmetih, nameni skupaj za oba letnika največ 840 dodatnih ur letno, v primeru enega samostojnega oddelka pa polovico navedenega obsega za oba letnika.

41. člen

(ure pouka za izbirne predmete v programu tehniške gimnazije)

Šola, ki izvaja v vsaj dveh samostojnih oddelkih 4. letnika program tehniška gimnazija, lahko za ure pouka pri izbirnih predmetih po izvedbenem predmetniku, vključno z vsemi dodatnimi delitvami dijakov v skupine pri posameznih predmetih, nameni največ 210 dodatnih ur letno, v primeru enega samostojnega oddelka pa polovico navedenega obsega.

42. člen

(ure pouka za izbirne predmete v programu umetniške gimnazije, likovna smer)

Šola z vsaj dvema samostojnima oddelkoma programa umetniška gimnazija, likovna smer lahko za ure pouka pri izbirnih predmetih po izvedbenem predmetniku, vključno z vsemi dodatnimi delitvami dijakov v skupine pri posameznih

predmetih, nameni največ 350 dodatnih ur letno, v primeru enega samostojnega oddelka pa polovico navedenega obsega.

43. člen

(ure pouka za izbirne predmete v programu umetniške gimnazije, dramsko-gledališka, plesna, glasbena smer)

Šola, ki izvaja v samostojnih oddelkih 4. letnika program umetniška gimnazija, lahko za ure pouka pri izbirnih predmetih po izvedbenem predmetniku, vključno z vsemi dodatnimi delitvami dijakov v skupine pri posameznih predmetih, nameni v dramsko-gledališki ali plesni smeri največ 140 dodatnih ur letno, v glasbeni smeri pa največ 105 dodatnih ur letno.

44. člen

(ure pouka za izbirne predmete v maturitetnem tečaju)

Skupina, oblikovana pri urah za izbirne predmete, šteje največ toliko, kot je normativ za oblikovanje polnoštevlnega oddelka v skladu s prvim oziroma drugim odstavkom 25. člena tega pravilnika.

Šola, ki izvaja program maturitetnega tečaja, lahko za izvedbo pouka pri različnih izbirnih predmetih nameni dodatno 232 ur letno, če je vpisala vsaj 55 dijakov.

Šola, ki je vpisala manj kot 55 dijakov v maturitetni tečaj, lahko za izvedbo pouka pri različnih izbirnih predmetih nameni dodatno 174 ur letno.

45. člen

(diferencirana izvedba pouka pri matematiki glede na raven zahtevnosti maturitetnega izpita)

Če šola organizira v povezavi s tretjim odstavkom 23. člena zakona o maturi (Uradni list RS, št. 15/03) v zaključnem letniku gimnazijskih programov pri matematiki pripravo na maturo za osnovno in višjo raven zahtevnosti, lahko oblikuje praviloma eno skupino več, kot je oddelkov 4. letnika, in sicer v dodatnem obsegu 140 ur letno, kot so določene po predmetniku programa.

Če je z delitvijo števila dijakov 4. letnika s številom 26 število skupin večje, kot je določeno v prejšnjem odstavku, lahko šola oblikuje pri pouku matematike dve skupini več, kot je oddelkov 4. letnika, in sicer v dodatnem obsegu 280 ur letno.

46. člen

(diferencirana izvedba pouka pri tujem jeziku glede na raven zahtevnosti maturitetnega izpita)

Če šola organizira v povezavi s tretjim odstavkom 23. člena zakona o maturi v zaključnem letniku gimnazijskih programov pri tujih jezikih pripravo na maturo za osnovno in višjo raven zahtevnosti, lahko ne glede na določbe iz 39. do 43. člena tega pravilnika doda v ta namen iz fonda ur, ki je po predmetnikih gimnazijskih programov določen v 4. letniku za izbirne predmete, dodatno še 105 ur letno, in sicer v okviru tedenske učne obremenitve, kot je določena s posameznim programom, za dijake, vpisane v program klasična gimnazija, pa dodatno še 105 ur letno za latinščino.

47. člen

(ekskurzija)

Spremljevalec dijakov na strokovni ekskurziji, določeni s programom, spremlja skupino 16 dijakov.

VIII. ODSTOPANJA OZIROMA IZJEME

48. člen

(storitev)

Šola lahko za opravljanje dela sistemiziranih delovnih mest iz 14., 15., 16., 18. in 19. člena tega pravilnika sklene pogodbo o opravljanju storitev.

Merila in kriterije za plačilo storitev po pogodbi določi minister, pristojen za šolstvo.

49. člen

(šola z dijaškim domom)

Šola z dijaškim domom upošteva normativne vzgojne skupine kot oddelke pri sistemizaciji delovnih mest iz 9., 10., 11., 12. in 14. člena tega pravilnika.

50. člen

(odstopanje)

Odstopanje od normativov, določenih s tem pravilnikom, odobri na podlagi obrazložene vloge šole pristojni upravni organ s posebnim sklepom za posamezno šolsko leto.

IX. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

51. člen

(prenehanje veljave)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati odredba o normativih in standardih v splošnih in strokovnih gimnazijah (Uradni list RS, št. 45/98 in 69/00), razen točke 1.2.2., ki velja še za šolsko leto 2003/2004.

52. člen

(veljavnost pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. septembra 2003, razen 3. točke 4. člena tega pravilnika, ki se začne uporabljati v šolskem letu 2004/2005.

Št. 011-03-156/2003

Ljubljana, dne 23. julija 2003.

EVA 2003-3311-0172

dr. Slavko Gaber l. r.

Minister

za šolstvo, znanost in šport

3671. Pravilnik o normativih in standardih v dijaških domovih

Na podlagi 84. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 55/03 – prečiščeno besedilo) izdaja minister za šolstvo, znanost in šport

P R A V I L N I K

o normativih in standardih v dijaških domovih

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik ureja normative in standarde, ki so podlaga za sistemizacijo delovnih mest, ter normative in standarde

za oblikovanje vzgojnih skupin v dijaških domovih (v nadaljnjem besedilu: dijaški dom).

II. NORMATIVI IN STANDARDI

2. člen

(vzgojna skupina)

Vzgojna skupina šteje 28 dijakov ali vajencev (v nadaljnjem besedilu: dijaki).

Število vzgojnih skupin se določi tako, da se število dijakov deli z 28. Na ta način izračunano število vzgojnih skupin se v primeru decimalnega števila praviloma zaokroži navzgor.

3. člen

(normativna vzgojna skupina)

Število normativnih vzgojnih skupin se določi tako, da se število dijakov deli z 28. Na ta način izračunano število normativnih vzgojnih skupin se zaokroži navzgor, če je desetinka decimalnega števila vsaj 5.

4. člen

(prilagojena vzgojna skupina)

Prilagojena vzgojna skupina je vzgojna skupina, v katero so vključeni tudi dijaki s posebnimi potrebami, ki so ob vpisu v dijaški dom predložili ustrezno odločbo o usmeritvi, v kateri je določeno, da je treba upoštevati znižanje normativov.

Število dijakov v prilagojeni vzgojni skupini se zmanjša:

- na praviloma največ 24 dijakov, če sta vključena 2 dijaka,
- na praviloma največ 22 dijakov, če so vključeni do 4 dijaki.

5. člen

(dodatna vzgojna ali prilagojena vzgojna skupina)

Če bi vključevanje dijakov s posebnimi potrebami na podlagi odločb o usmeritvi pomenilo oblikovanje dodatnih vzgojnih ali prilagojenih vzgojnih skupin, mora dijaški dom k temu predhodno pridobiti soglasje pristojnega upravnega organa.

6. člen

(nadnormativna vzgojna ali prilagojena vzgojna skupina)

Na podlagi utemeljene vloge lahko ravnatelj v soglasju s pristojnim upravnim organom oblikuje nadnormativne vzgojne ali prilagojene vzgojne skupine, ki zgornje meje vzgojne skupine iz prvega odstavka 2. člena in drugega odstavka 4. člena tega pravilnika presegajo za največ tri dijake.

Če je število dijakov tolikšno, da na podlagi prejšnjega odstavka tega člena sicer omogoča oblikovanje dodatne vzgojne ali prilagojene vzgojne skupine, a ravnatelj namesto dodatne vzgojne ali prilagojene vzgojne skupine oblikuje eno ali več nadnormativnih vzgojnih ali prilagojenih vzgojnih skupin, se dijaškemu domu za vzgojno delo z dijaki prizna 140 ur letno.

Merila in kriterije za plačilo ur iz prejšnjega odstavka tega člena se določijo s posamičnimi sklepi ministra, pristojnega za šolstvo.

7. člen

(podlaga za sistemizacijo delovnih mest)

Podlaga za sistemizacijo delovnih mest vzgojiteljev so vzgojne in prilagojene vzgojne skupine iz drugega odstavka 2. člena, 4. in 5. člena tega pravilnika.

Podlaga za sistemizacijo ostalih delovnih mest, ki so vezana na število vzgojnih skupin, so izključno normativne vzgojne skupine iz 3. člena tega pravilnika.

8. člen

(vzgojitelj in vzgojna obveznost)

V dijaškem domu ravnatelj sistemizira delovna mesta vzgojiteljev tako, da se na eno vzgojno skupino oziroma prilagojeno vzgojno skupino sistemizira eno delovno mesto vzgojitelja.

Vzgojna obveznost vzgojitelja je 30 ur vzgojnega dela tedensko.

Ura vzgojnega dela traja 60 minut.

9. člen

(mentorstvo)

Mentorju vzgojitelja-pripravnika se prizna ena ura vzgojnega dela tedensko za delo s pripravnikom.

10. člen

(ravnatelj)

Vzgojna oziroma svetovalna obveznost (v nadaljnjem besedilu: obveznost) ravnatelja dijaškega doma je predmet in sestavina pogodbe o zaposlitvi.

Obveznost ravnatelja dijaškega doma z več kot 16 normativnimi vzgojnimi skupinami je lahko najmanj 3 ure vzgojnega dela oziroma najmanj 4 ure svetovalnega dela in največ 7,5 ur vzgojnega dela oziroma 10 ur svetovalnega dela tedensko.

Obveznost ravnatelja dijaškega doma s 15 do 16 normativnimi vzgojnimi skupinami je za polno delovno obveznost 3 ure vzgojnega dela oziroma 4 ure svetovalnega dela, s 13 do 14 normativnimi vzgojnimi skupinami 4,5 ure vzgojnega dela oziroma 6 ur svetovalnega dela, z 11 do 12 normativnimi vzgojnimi skupinami 6 ur vzgojnega dela oziroma 8 ur svetovalnega dela, z 9 do 10 vzgojnimi skupinami 7,5 ur vzgojnega dela oziroma 10 ur svetovalnega dela in z 8 ali manj normativnimi vzgojnimi skupinami 9 ur vzgojnega dela oziroma 12 ur svetovalnega dela tedensko.

Ob izpolnitvi pogoja iz prejšnjega odstavka tega člena ima lahko ravnatelj še največ 4,5 ur vzgojnega dela oziroma 6 ur svetovalnega dela tedensko.

11. člen

(pomočnik ravnatelja)

V dijaškem domu z 18 ali več normativnimi vzgojnimi skupinami lahko ravnatelj imenuje pomočnika ravnatelja.

Obveznost pomočnika ravnatelja v dijaškem domu z 18 normativnimi vzgojnimi skupinami je 16,5 ur vzgojnega dela tedensko oziroma 22 ur svetovalnega dela tedensko.

Za vsaki 2 normativnimi vzgojni skupini več od 18 vzgojnih skupin se vzgojna obveznost pomočnika ravnatelja zmanjša za 1,5 ure tedensko oziroma za 2 uri svetovalnega dela tedensko tako, da ima pri 32 normativnih vzgojnih skupinah 6 ur vzgojnega dela oziroma 8 ur svetovalnega dela tedensko.

12. člen

(svetovalni delavec, knjižničar)

Ravnatelj dijaškega doma sistemizira delovno mesto svetovalnega delavca in knjižničarja, in sicer v dijaškem domu:

- z več kot 3 do vključno 10 normativnimi vzgojnimi skupinami v skupnem deležu 0,75 delovnega mesta,
- z 11 do vključno 20 normativnimi vzgojnimi skupinami v skupnem deležu 1,5 delovnega mesta,

– z več kot 20 normativnimi vzgojnimi skupinami v skupnem deležu 2 delovnih mest.

13. člen

(računovodja, pisarniški referent)

Ravnatelj dijaškega doma sistemizira delovno mesto računovodje s srednjo strokovno izobrazbo in pisarniškega referenta s splošno ali srednjo strokovno izobrazbo, in sicer v dijaškem domu:

- z 1 do vključno 3 normativnimi vzgojnimi skupinami v skupnem deležu 0,5 delovnega mesta,
- s 4 do vključno 10 normativnimi vzgojnimi skupinami v skupnem deležu 1 delovnega mesta,
- z 11 do vključno 20 normativnimi vzgojnimi skupinami v skupnem deležu 1,5 delovnega mesta,
- z več kot 20 normativnimi vzgojnimi skupinami v skupnem deležu 2 delovnih mest.

14. člen

(vzdrževalec učne tehnologije)

Za potrebe več dijaških domov v regiji hkrati, in sicer za skupno 40 normativnih vzgojnih skupin, sistemizira ravnatelj praviloma tistega dijaškega doma, ki ima v okviru tega števila največ normativnih vzgojnih skupin, eno delovno mesto vzdrževalca učne tehnologije s srednjo poklicno ali srednjo strokovno izobrazbo.

Območje regije iz prejšnjega odstavka tega člena določi minister, pristojen za šolstvo.

15. člen

(vratar)

Ravnatelj dijaškega doma z 20 ali več normativnimi vzgojnimi skupinami sistemizira tri delovna mesta vratarja z nižjo poklicno izobrazbo.

16. člen

(hišnik)

Ravnatelj dijaškega doma sistemizira delovno mesto hišnika s srednjo poklicno izobrazbo, in sicer v dijaškem domu:

- z 1 do vključno 3 normativnimi vzgojnimi skupinami 0,5 delovnega mesta,
- s 4 do vključno 10 normativnimi vzgojnimi skupinami 1 delovno mesto,
- z 11 do vključno 20 normativnimi vzgojnimi skupinami 1,5 delovnega mesta,
- z več kot 20 normativnimi vzgojnimi skupinami 2 delovni mesti.

17. člen

(varnostnik)

Ravnatelj dijaškega doma sistemizira za nočno varstvo dijakov na vsako bivalno zgradbo eno delovno mesto varnostnika s srednjo poklicno ali srednjo strokovno izobrazbo.

Če ima dijaški dom za nočni čas sistemiziranega strokovnega delavca na podlagi odredbe o normativih in standardih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, se delovno mesto varnostnika za nočno varstvo dijakov ne sistemizira.

18. člen

(čistilec)

Ravnatelj dijaškega doma sistemizira eno delovno mesto čistilca z zaključeno osnovnošolsko obveznostjo na 900 m² neto stavbne talne čistilne površine.

19. člen

(perica)

V dijaškem domu z 20 in več normativnimi vzgojnimi skupinami ravnatelj sistemizira dve delovni mesti perice z nižjo poklicno izobrazbo.

20. člen

(krajši delovni čas od polnega delovnega časa)

Dijaški dom, ki ne dosega normativov iz 15., 18. in 19. člena tega pravilnika, sistemizira delovna mesta delavcev z ustreznim krajšim delovnim časom od polnega delovnega časa.

21. člen

(odstopanja)

Dijaški dom lahko za opravljanje dela sistemiziranih delovnih mest iz 13. do 19. člena tega pravilnika sklene pogodbo o opravljanju storitev.

Merila in kriterije za plačilo storitev iz prejšnjega odstavka tega člena se določijo s posamičnimi sklepi ministra, pristojnega za šolstvo.

Za šole z dijaškim domom se uporabljajo določbe iz 2. do 6. člena, prvega odstavka 7. člena, 8., 15., 17., 19. in 20. člena tega pravilnika.

III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

22. člen

(prenehanje veljave)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati odredba o normativih in standardih v dijaških domovih (Uradni list RS, št. 37/97).

23. člen

(veljavnost pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. septembra 2003.

Št. 011-03-157/2003

Ljubljana, dne 23. julija 2003.

EVA 2003-3311-0174

dr. Slavko Gaber l. r.

Minister

za šolstvo, znanost in šport

3672. Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe

Na podlagi 84. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 55/03 – prečiščeno besedilo) izdaja minister za šolstvo, znanost in šport

P R A V I L N I K

o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

(vseбина pravilnika)

S tem pravilnikom se določajo normativi in standardi, ki so podlaga za sistemizacijo delovnih mest, ter normativi in standardi za oblikovanje oddelkov in skupin izobraževalnih programov za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe.

II. UČITELJI IN SODELAVCI

2. člen

(učitelji in laboranti)

Podlaga za sistemizacijo delovnih mest učiteljev splošnoizobraževalnih in strokovno-teoretičnih predmetov ter učiteljev praktičnega pouka in veščin ter laborantov so ure pouka po izvedbenih predmetnikih izobraževalnih programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja (v nadaljnjem besedilu: srednje strokovno izobraževanje), poklicno-tehniškega izobraževanja ter poklicnega tečaja v skladu z normativi za oblikovanje oddelkov oziroma skupin iz 23. do 39. člena ter iz 46. in 47. člena tega pravilnika.

3. člen

(tedenska učna obveznost)

S strokovnimi delavci iz prejšnjega člena se sklone delovno razmerje za polni delovni čas, če je njihova povprečna tedenska učna obveznost v okviru 35 tednov pouka:

- 20 ur pouka za učitelje splošnoizobraževalnih in strokovno-teoretičnih predmetov,
- 19 ur pouka za učitelje slovenščine oziroma slovenskega jezika in književnosti,
- 25 ur pouka za učitelje praktičnega pouka in veščin,
- 30 ur sodelovanja pri pouku za laborante.

4. člen

(zmanjšanje tedenske učne obveznosti)

Strokovnim delavcem iz 1. in 2. točke tega člena se tedenska učna obveznost lahko zmanjša zaradi opravljanja nalog tajnika šolske maturitetne komisije za poklicno maturo oziroma se zmanjša zaradi opravljanja nalog v državni predmetni komisiji za poklicno maturo:

1. Učitelju, ki opravlja v vzgojno-izobraževalnem zavodu (v nadaljnjem besedilu: šola), naloge tajnika šolske maturitetne komisije za poklicno maturo, se tedenska učna obveznost lahko zmanjša. Zmanjšanje učne obveznosti je odvisno od števila dijakov zaključnih letnikov izobraževalnih programov za pridobitev srednje strokovne izobrazbe, in sicer:

- za 1 uro pouka, če je dijakov do 32,
- za 2 uri pouka, če je dijakov od 33 do 50,
- za 3 ure pouka, če je dijakov od 51 do 100,
- za 4 ure pouka, če je dijakov od 101 do 150,
- za 5 ur pouka, če je dijakov od 151 do 200,
- za 6 ur pouka, če je dijakov 201 in več.

Pomočniku ravnatelja šole oziroma srednje šole kot organizacijske enote (v nadaljnjem besedilu: organizacijska enota), ki opravlja naloge tajnika šolske maturitetne komisije za poklicno maturo, se učna obveznost iz 10. oziroma 11. člena tega pravilnika lahko zmanjša za število ur iz prvega odstavka te točke, vendar ne pod minimalno obveznost, ki je zanj določena v navedenih dveh členih.

2. Učitelj, ki je član državne predmetne komisije za poklicno maturo, ima zmanjšano tedensko učno obveznost, in sicer:

- za 4 ure pouka, če je član državne predmetne komisije za slovenščino,
- za 3 ure pouka, če je član državne predmetne komisije za matematiko ali tuji jezik.

Ravnatelju šole oziroma organizacijske enote in pomočniku ravnatelja šole oziroma organizacijske enote, ki je član državne predmetne komisije za poklicno maturo, se učna obveznost iz 9., 10. oziroma 11. člena tega pravilnika zmanjša za število ur iz prvega odstavka te točke, vendar ne pod minimalno obveznost, ki je zanje določena v navedenih treh členih.

5. člen

(trajanje ure pouka)

Ura pouka, ki se izvaja v splošnih in specializiranih učilnicah ter v laboratorijih, in ura praktičnega pouka v šolskih delavnicah ter na šolskem posestvu traja 45 minut. Praktično izobraževanje v delovnem procesu v gospodarskih organizacijah oziroma pri samostojnih podjetnikih se prilagodi načinu izvajanja dejavnosti tistega subjekta, ki to izobraževanje izvaja, upošteva predpise, ki urejajo varstvo in pravice vajencev oziroma dijakov (v nadaljnjem besedilu: dijaki).

6. člen

(razredništvo)

Kriterij za vrednotenje dela razrednika na oddelek:

- v prvem letniku programov nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja in srednjega strokovnega izobraževanja ter v poklicnem tečaju sta 2 uri pouka na teden,
- v zaključnem letniku, razen v 3. letniku programa nižjega poklicnega izobraževanja ter programa srednjega poklicnega izobraževanja z dualno oziroma periodično organizacijo izobraževanja, sta 2 uri pouka na teden,
- v ostalih letnikih, 3. letniku programa nižjega poklicnega izobraževanja in programa srednjega poklicnega izobraževanja z dualno oziroma periodično organizacijo izobraževanja ter začetnem letniku programa poklicno-tehniškega izobraževanja je 1 ura pouka na teden.

Kriterij za vrednotenje dela razrednika na skupino, oblikovano v skladu s četrtem odstavkom 23., 25., 27. in 29. člena oziroma tretjim odstavkom 30. člena tega pravilnika, je polovica tedenskih obsegov, določenih za oddelek posameznega programa skladno z določbami iz prejšnjega odstavka.

7. člen

(mentorstvo)

Mentorju učitelja pripravnika se prizna 1 ura pouka na teden za delo s pripravnikom, mentorju svetovalnega delavca pripravnika oziroma knjižničarja pripravnika pa 1 ura svetovalnega oziroma knjižničarskega dela na teden za delo s pripravnikom.

8. člen

(dodatna strokovna pomoč za dijake s posebnimi potrebami)

Ure dodatne strokovne pomoči dijakom s posebnimi potrebami se izvajajo v skladu z določili odločb o usmeritvi.

Merila za plačilo ur, povezanih z izvajanjem dodatne strokovne pomoči, se določijo s posamičnimi sklepi ministra, pristojnega za šolstvo.

III. VODSTVENI DELAVCI

9. člen

(direktor, ravnatelj)

Učna obveznost direktorja, ravnatelja šole, ravnatelja organizacijske enote, ki opravlja hkrati funkcijo direktorja zavoda (v nadaljnjem besedilu: ravnatelj šole), in ravnatelja organizacijske enote z več kot 16 oddelki je lahko najmanj 2 uri in največ 5 ur pouka na teden.

V okviru delovne obveznosti je učna obveznost ravnatelja šole oziroma ravnatelja organizacijske enote s 15 do 16 oddelki 2 uri, s 13 do 14 oddelki 3 ure, z 11 do 12 oddelki 4 ure, z 9 do 10 oddelki 5 ur in z 8 oddelki ali manj 6 ur pouka na teden.

Če je izpolnjen pogoj iz prejšnjega odstavka, lahko ravnatelj šole oziroma ravnatelj organizacijske enote uči še največ 3 ure na teden.

Učna obveznost direktorja, ravnatelja šole in ravnatelja organizacijske enote, ki presega normativ iz predhodnih odstavkov tega člena, se določi v pogodbi o zaposlitvi.

10. člen

(pomočnik ravnatelja na šoli)

Ravnatelj šole imenuje pomočnika ravnatelja na šoli z 18 oddelki. V okviru delovne obveznosti je učna obveznost pomočnika ravnatelja na šoli z 18 oddelki 11 ur pouka na teden oziroma 22 ur svetovalnega dela na teden.

Za vsaka dva oddelka več kot 18 oddelkov se učna obveznost pomočnika ravnatelja zmanjša za 1 uro pouka na teden oziroma 2 uri svetovalnega dela na teden. Pomočnik ravnatelja ima pri 32 oddelkih 4 ure pouka na teden oziroma 8 ur svetovalnega dela na teden.

Ravnatelj lahko drugega pomočnika imenuje na šoli s 34 in več oddelki, tretjega pa na šoli s 50 in več oddelki.

Za drugega (in tretjega) pomočnika ravnatelja se tedensko število ur pouka oziroma tedenski obseg svetovalnega dela določi po kriterijih iz prvega in drugega odstavka tega člena.

11. člen

(pomočnik ravnatelja na organizacijski enoti)

Ravnatelj organizacijske enote imenuje pomočnika ravnatelja na organizacijski enoti z 20 oddelki. V okviru delovne obveznosti je učna obveznost pomočnika ravnatelja na organizacijski enoti z 20 oddelki 15 ur pouka na teden oziroma 30 ur svetovalnega dela na teden.

Za vsaka 2 oddelka več kot 20 oddelkov se učna obveznost pomočnika ravnatelja zmanjša za 1 uro na teden oziroma 2 uri svetovalnega dela na teden. Pomočnik ravnatelja organizacijske enote ima pri 34 oddelkih 8 ur pouka na teden oziroma 16 ur svetovalnega dela na teden.

Dругega pomočnika lahko ravnatelj imenuje na organizacijski enoti s 36 oddelki.

Za drugega pomočnika ravnatelja organizacijske enote se tedensko število ur pouka oziroma tedenski obseg svetovalnega dela določi po kriterijih iz prvega in drugega odstavka tega člena.

12. člen

(pomočnik ravnatelja na šoli z dvema organizacijskima enotama)

Ravnatelj šole z dvema organizacijskima enotama imenuje pomočnika ravnatelja v skladu z 10. členom tega pravilnika.

IV. SVETOVALNI DELAVCI IN KNJIŽNIČARJI

13. člen

(svetovalni delavci in knjižničarji)

Direktor oziroma ravnatelj vzgojno-izobraževalnega zavoda (v nadaljnjem besedilu: ravnatelj) sistemizira v odvisnosti od števila dijakov naslednji delovni mesti:

- delovno mesto svetovalnega delavca,
- delovno mesto knjižničarja.

Število strokovnih delavcev na delovnih mestih svetovalnega delavca in knjižničarja se določi v odvisnosti od števila oddelkov, določeni po kriterijih iz tretjega odstavka tega člena (svetovalni delavec) oziroma petega odstavka tega člena (knjižničar), in sicer:

- od 20 do 30 oddelkov: 1 svetovalni delavec in 1 knjižničar,
- od 31 do 40 oddelkov: 1,5 svetovalnega delavca in 1,5 knjižničarja,
- več kot 40 oddelkov: 2 svetovalna delavca in 2 knjižničarja.

Število oddelkov, ki so merilo za sistemizacijo delovnega mesta svetovalnega delavca, se določi tako, da se:

- število dijakov, vpisanih v izobraževalne programe nižjega poklicnega izobraževanja, deli s 23,
- število dijakov, vpisanih v izobraževalne programe srednjega poklicnega izobraževanja, deli s 28,
- število dijakov, vpisanih v izobraževalne programe srednjega strokovnega izobraževanja, deli s 30,
- število dijakov, vpisanih v izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja ter poklicnega tečaja, deli z 32.

Če je na ta način izračunano število oddelkov decimalno število, se pet in več desetink zaokroži navzgor do celega števila.

Število oddelkov, ki so merilo za sistemizacijo delovnega mesta knjižničarja, se določi tako, da se število vpisanih dijakov v posamezne vrste izobraževalnih programov deli s 30.

Če je na ta način izračunano število oddelkov decimalno število, se pet in več desetink zaokroži navzgor do celega števila.

Število strokovnih delavcev na delovnih mestih svetovalnega delavca in knjižničarja se na vzgojno-izobraževalnem zavodu z manj kot 20 oddelki, določenimi po kriterijih iz tretjega in četrtega oziroma petega in šestega odstavka tega člena, določi z ustreznimi krajšimi delovnimi časom od polnega delovnega časa.

Na vzgojno-izobraževalnem zavodu, ki ima po ustanovitvenem aktu vsaj tri srednje šole kot organizacijske enote, se število svetovalnih delavcev določa po kriterijih iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena po šolah kot organizacijskih enotah.

V. RAČUNOVODSKI, ADMINISTRATIVNI IN TEHNIČNI DELAVCI

14. člen

(računovodski in administrativni delavci)

Direktor oziroma ravnatelj vzgojno-izobraževalnega zavoda sistemizira v odvisnosti od števila dijakov naslednji delovni mesti:

- delovno mesto računovodje; imeti mora srednjo strokovno izobrazbo,
- delovno mesto pisarniškega referenta; imeti mora srednjo izobrazbo ali srednjo strokovno izobrazbo.

Število delavcev na delovnih mestih računovodje in pisarniškega referenta se določi v odvisnosti od števila oddelkov, določenih po kriterijih iz tretjega in četrtega odstavka tega člena, in sicer:

- od 20 do 30 oddelkov: 1 računovodja in 1 pisarniški referent,
- od 31 do 40 oddelkov: 1,5 računovodje in 1,5 pisarniškega referenta,
- več kot 40 oddelkov: 2 računovodji in 2 pisarniška referenta.

Število oddelkov, ki so merilo za sistemizacijo delovnega mesta računovodje in delovnega mesta pisarniškega referenta, se določi tako, da se število vpisanih dijakov v posamezne vrste izobraževalnih programov deli s 30.

Če je na ta način izračunano število oddelkov decimalno število, se pet in več desetink zaokroži navzgor do celoga števila.

Število delavcev na delovnih mestih računovodje in pisarniškega referenta se na vzgojno-izobraževalnem zavodu z manj kot 20 oddelki, določenimi po kriterijih iz tretjega in četrtega odstavka tega člena, določi z ustreznim krajšim delovnim časom od polnega delovnega časa.

Na vzgojno-izobraževalnem zavodu, ki ima po ustanovitvenem aktu vsaj tri srednje šole kot organizacijske enote, se število računovodij in pisarniških referentov določa po kriterijih iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena po šolah kot organizacijskih enotah.

15. člen

(vzdrževalec učne tehnologije)

Ravnatelj šole z 20 in več oddelki sistemizira eno delovno mesto tehničnega delavca – vzdrževalca učne tehnologije. Imeti mora srednjo poklicno ali srednjo strokovno izobrazbo.

16. člen

(hišnik)

Ravnatelj sistemizira eno delovno mesto hišnika. Imeti mora srednjo poklicno izobrazbo.

17. člen

(spremljevalec za nudenje fizične pomoči dijaku)

Ravnatelj na podlagi ustrezne odločbe o usmeritvi gibalno oviranega dijaka sistemizira delovno mesto spremljevalca za nudenje fizične pomoči dijaku, če ne more zagotoviti izvajanja navedene odločbe v okviru obstoječih kadrovskih možnosti oziroma na drug ustrezen način.

Obseg delovne obveznosti oziroma delež delovnega časa ter čas trajanja delovnega razmerja spremljevalca gibalno oviranemu dijaku se določi glede na število dijakov, ki se jim nudi fizično pomoč, in glede na število ur nudenja fizične pomoči, ki je odvisna od trajanja pouka za gibalno oviranega dijaka po predmetniku izobraževalnega programa, v katerega je vpisan.

Spremljevalec mora imeti srednjo izobrazbo ali srednjo strokovno izobrazbo.

18. člen

(čistilec)

Ravnatelj sistemizira eno delovno mesto čistilca na 900 m² uporabne neto čistilne talne stavbne površine. Imeti mora zaključeno osnovnošolsko obveznost.

19. člen

(krajši delovni čas od polnega delovnega časa)

Ravnatelj šole z manj kot 20 oddelki oziroma manj kot 900 m² uporabne neto čistilne talne stavbne površine si-

stemizira delovna mesta iz 15. in 18. člena tega pravilnika z ustreznim krajšim delovnim časom od polnega delovnega časa.

VI. DRUGI STROKOVNI DELAVCI: ORGANIZATORJI

20. člen

(organizator praktičnega pouka oziroma vodja delavnic)

V šoli, ki po izvedbenem predmetniku opravi 22.000 in več ur praktičnega pouka letno v delavnicah, ravnatelj sistemizira eno delovno mesto organizatorja praktičnega pouka ali vodjo delavnic.

Normativ iz prejšnjega odstavka se na šolah, ki so organizacijske enote v okviru zavodov, uporablja samostojno.

Normativ iz prvega odstavka tega člena se ne uporablja za izobraževalne programe s področja ekonomije, družboslovja, kemijske dejavnosti, farmacije ter za izobraževalne programe turistični tehnik, oblikovanje, laboratorijski tehnik, prometni tehnik in plovni tehnik.

Na šoli z manj kot 22.000 ur praktičnega pouka letno po izvedbenem predmetniku ravnatelj sistemizira delovno mesto iz prvega odstavka tega člena z ustreznim krajšim delovnim časom od polnega delovnega časa.

21. člen

(organizator delovne prakse)

V šoli, ki po predmetniku organizira delovno prakso, ravnatelj sistemizira na 2.000 in več ur delovne prakse letno eno delovno mesto organizatorja delovne prakse.

Na šoli z manj kot 2.000 ur delovne prakse letno ravnatelj sistemizira delovno mesto iz prejšnjega odstavka z ustreznim krajšim delovnim časom od polnega delovnega časa.

22. člen

(vodja posestva)

Ravnatelj kmetijske šole sistemizira eno delovno mesto vodje posestva.

VII. NORMATIVI ZA OBLIKOVANJE ODDELKOV IN SKUPIN

23. člen

(normativi za oblikovanje oddelkov in skupin v programih nižjega poklicnega izobraževanja)

Normativ za oblikovanje oddelka 1. letnika v programih nižjega poklicnega izobraževanja je praviloma najmanj 20 vpisanih novincev in največ 25 dijakov.

Normativ za oblikovanje oddelkov višjih letnikov v programih nižjega poklicnega izobraževanja je praviloma 25 dijakov.

Število oddelkov se določi tako, da se število dijakov istega letnika posameznega programa nižjega poklicnega izobraževanja deli s 25.

Če bi bilo za oblikovanje oddelka v programih nižjega poklicnega izobraževanja 10 in manj dijakov, se to šteje kot skupina in ne kot oddelek.

24. člen

(vključevanje dijakov s posebnimi potrebami v programe nižjega poklicnega izobraževanja)

Zaradi vključevanja dijakov s posebnimi potrebami, ki imajo ustrežno odločbo o usmeritvi, v kateri je določeno, da je treba upoštevati znižanje normativov, se število dijakov v

oddelku programa nižjega poklicnega izobraževanja zmanjša, in sicer:

- na praviloma največ 20 dijakov, če je vključen 1 dijak,
- na praviloma največ 18 dijakov, če sta vključena 2 dijaka,
- na praviloma največ 16 dijakov, če so vključeni 3 dijaki,
- na praviloma največ 14 dijakov, če so vključeni 4 dijaki,
- na praviloma največ 12 dijakov, če je vključenih 5 ali več dijakov.

25. člen

(normativi za oblikovanje oddelkov in skupin v programih srednjega poklicnega izobraževanja)

Normativ za oblikovanje oddelka 1. letnika v programih srednjega poklicnega izobraževanja je praviloma najmanj 26 vpisanih novincev in največ 30 dijakov.

Normativ za oblikovanje oddelka 2. letnika v programih srednjega poklicnega izobraževanja je v šolskem letu 2003/2004 praviloma 32 dijakov, v nadaljnjih šolskih letih pa praviloma 30 dijakov. Normativ za oblikovanje oddelka 3. letnika v programih srednjega poklicnega izobraževanja je v šolskih letih 2003/2004 in 2004/2005 praviloma 32 dijakov, v nadaljnjih šolskih letih pa praviloma 30 dijakov.

Število oddelkov 1. letnika se določi tako, da se število dijakov istega letnika posameznega programa srednjega poklicnega izobraževanja deli s 30. Število oddelkov 2. letnika v šolskem letu 2003/2004 se določi tako, da se število dijakov istega letnika posameznega programa srednjega poklicnega izobraževanja deli z 32, v nadaljnjih šolskih letih pa tako, da se število dijakov deli s 30. Število oddelkov 3. letnika v šolskih letih 2003/2004 in 2004/2005 se določi tako, da se število dijakov istega letnika posameznega programa srednjega poklicnega izobraževanja deli z 32, v nadaljnjih šolskih letih pa tako, da se število dijakov deli s 30.

Če bi bilo za oblikovanje oddelka v programih srednjega poklicnega izobraževanja 15 in manj dijakov, se to šteje kot skupina in ne kot oddelek.

Če je število dijakov v programih srednjega poklicnega izobraževanja tolikšno, da na osnovi normativa iz tretjega odstavka tega člena omogoča oblikovanje dodatnega oddelka oziroma skupine, a šola namesto dodatnega oddelka oblikuje enega ali več nadnormativnih oddelkov v povezavi s prvim odstavkom 33. člena tega pravilnika, se šoli za izobraževalno delo z dijaki na podlagi soglasja pristojnega upravnega organa prizna:

- če gre za 1. letnik, 105 ur letno,
- če gre za 2. letnik, 70 ur letno v programih, ki se izvajajo v šolski organizaciji, in polovica tega obsega v programih, ki se izvajajo v dualni oziroma periodični organizaciji,
- če gre za 3. letnik, 35 ur letno v programih, ki se izvajajo v šolski organizaciji, in polovica tega obsega v programih, ki se izvajajo v dualni oziroma periodični organizaciji.

26. člen

(vključevanje dijakov s posebnimi potrebami v programe srednjega poklicnega izobraževanja)

Zaradi vključevanja dijakov s posebnimi potrebami, ki imajo ustrezno odločbo o usmeritvi, v kateri je določeno, da je treba upoštevati znižanje normativov, se število dijakov v oddelku programa srednjega poklicnega izobraževanja zmanjša, in sicer:

- na praviloma največ 24 dijakov, če je vključen 1 dijak,
- na praviloma največ 22 dijakov, če sta vključena 2 dijaka,
- na praviloma največ 20 dijakov, če so vključeni 3 dijaki.

Če je v šolskem letu 2003/2004 v oddelek 2. ali 3. letnika oziroma v šolskem letu 2004/2005 v oddelek 3. letnika programa srednjega poklicnega izobraževanja vključen en dijak s posebnimi potrebami (slepi, slabovidni, gluhi in naglušni, gibalno ovirani, z motnjami v duševnem razvoju), je lahko v oddelku 26 dijakov, če sta vključena dva dijaka s posebnimi potrebami, je lahko v oddelku 23 dijakov, in če so vključeni trije dijaki s posebnimi potrebami, je lahko v oddelku 20 dijakov.

27. člen

(normativi za oblikovanje oddelkov in skupin v programih srednjega strokovnega izobraževanja)

Normativ za oblikovanje oddelka 1. letnika v programih srednjega strokovnega izobraževanja je praviloma najmanj 28 vpisanih novincev in največ 32 dijakov.

Normativ za oblikovanje oddelkov višjih letnikov v programih srednjega strokovnega izobraževanja je praviloma 32 dijakov.

Število oddelkov se določi tako, da se število dijakov istega letnika posameznega programa srednjega strokovnega izobraževanja deli z 32.

Če bi bilo za oblikovanje oddelka v programih srednjega strokovnega izobraževanja 16 in manj dijakov, se to šteje kot skupina in ne kot oddelek.

Če je število dijakov v programih srednjega strokovnega izobraževanja tolikšno, da na osnovi normativa iz tretjega odstavka tega člena omogoča oblikovanje dodatnega oddelka oziroma skupine, a šola namesto dodatnega oddelka oblikuje enega ali več nadnormativnih oddelkov v povezavi s prvim odstavkom 33. člena tega pravilnika, se šoli za izobraževalno delo z dijaki na podlagi soglasja pristojnega upravnega organa prizna:

- če gre za 1. ali 2. letnik, 105 ur letno,
- če gre za 3. ali 4. letnik, 70 ur letno.

28. člen

(vključevanje dijakov s posebnimi potrebami v programe srednjega strokovnega izobraževanja)

Zaradi vključevanja dijakov s posebnimi potrebami, ki imajo ustrezno odločbo o usmeritvi, v kateri je določeno, da je treba upoštevati znižanje normativov, se število dijakov v oddelku programa srednjega strokovnega izobraževanja zmanjša, in sicer:

- na praviloma največ 26 dijakov, če je vključen 1 dijak,
- na praviloma največ 23 dijakov, če sta vključena 2 dijaka,
- na praviloma največ 20 dijakov, če so vključeni 3 dijaki.

29. člen

(normativi za oblikovanje oddelkov in skupin v programih poklicno-tehniškega izobraževanja)

Normativ za oblikovanje oddelka začetnega letnika v programih poklicno-tehniškega izobraževanja je od 28 do 32 dijakov.

Normativ za oblikovanje oddelka v zaključnem letniku v programih poklicno-tehniškega izobraževanja je 32 dijakov.

Število oddelkov se določi tako, da se število dijakov istega letnika posameznega programa poklicno-tehniškega izobraževanja deli z 32.

Če bi bilo za oblikovanje oddelka v programih poklicno-tehniškega izobraževanja 16 in manj dijakov, se to šteje kot skupina in ne kot oddelek.

Če je število dijakov v programih poklicno-tehniškega izobraževanja v zaključnem letniku tolikšno, da na osnovi normativa iz tretjega odstavka tega člena omogoča oblikovanje dodatnega oddelka oziroma skupine, a šola namesto dodatnega oddelka oblikuje enega ali več nadnormativnih oddelkov v povezavi s prvim odstavkom 33. člena tega pravilnika, se šoli za izobraževalno delo z dijaki na podlagi soglasja pristojnega upravnega organa prizna 70 ur letno.

Merila za plačilo ur iz petega odstavka 25., 27. oziroma tega člena se določijo s posamičnimi sklepi ministra, pristojnega za šolstvo.

30. člen

(normativi za oblikovanje oddelkov in skupin v programih poklicnega tečaja)

Normativ za oblikovanje oddelka v programih poklicnega tečaja je od 28 do 34 dijakov.

Število oddelkov se določi tako, da se število dijakov v posameznem programu poklicnega tečaja deli s 34.

Če bi bilo za oblikovanje oddelka v posameznem programu poklicnega tečaja 17 in manj dijakov, se to šteje kot skupina in ne kot oddelek.

31. člen

(združevanje dijakov do normativnega oddelka)

Če ni možno oblikovati samostojnega oddelka posameznega programa nižjega poklicnega, srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oziroma poklicno-tehniškega izobraževanja v skladu z ustreznim normativom, šola oblikuje kombinirani oddelek.

Če je šola oblikovala skupine v skladu s četrtnim odstavkom 23., 25., 27. oziroma 29. člena tega pravilnika, te skupine, ali oddelek in skupino, ali več skupin v istem letniku in znotraj programov nižjega poklicnega, srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oziroma poklicno-tehniškega izobraževanja poveže v oddelek v skladu s prvim in drugim odstavkom 23., 25., 27. oziroma 29. člena tega pravilnika.

Če povezovanje skupin, ali oddelka in skupine, ali več skupin v skladu s prejšnjim odstavkom ni mogoče, šola za dijake iz skupin, ali oddelka in skupine, ali več skupin istega letnika zagotovi skupno izvedbo pouka za enake oziroma sorodne vsebine po predmetniku posameznega letnika.

32. člen

(število oddelkov in skupin višjih letnikov)

Število oddelkov oziroma skupin višjih letnikov je lahko praviloma enako največ številu oddelkov oziroma skupin 1. letnika iste vpisne generacije.

33. člen

(oblikovanje nadnormativnih oddelkov in dodatnih skupin oziroma oddelkov)

Na podlagi utemeljene vloge lahko šola v soglasju s pristojnim upravnim organom oblikuje oddelek, ki zgornjo mejo oddelka iz 27., 28. oziroma 29. člena tega pravilnika presega za 1 do 2 dijaka, oziroma zgornjo mejo oddelka iz 25. oziroma 26. člena tega pravilnika presega za 1 do 3 dijake.

Če bi usmerjanje dijakov s posebnimi potrebami na podlagi odločbe o usmeritvi v povezavi z določbami iz 24., 26. oziroma 28. člena tega pravilnika pomenilo oblikovanje

dodatnih oddelkov oziroma skupin, si mora šola k temu predhodno pridobiti soglasje pristojnega upravnega organa.

VIII. NORMATIVI ZA OBLIKOVANJE SKUPIN PRI PREDMETIH

34. člen

(informatika, naravoslovni in strokovno-teoretični predmeti)

Pri splošnoizobraževalnih predmetih informatika, biologija, kemija, fizika in naravoslovje ter pri strokovno-teoretičnih predmetih je v skupini pri vajah največ 17 dijakov, razen pri predmetu instrument.

Število skupin se praviloma določi tako, da se število dijakov posameznega programa istega letnika deli s 17.

Število ur in vsebino vaj, pri katerih se dijaki delijo v skupine in pri katerih sodeluje laborant, določa za posamezni predmet program.

Pri ostalih urah, pri katerih se dijaki oddelka ne delijo v skupine, se za laborante naravoslovnih predmetov prizna 20 odstotkov ur naravoslovja oziroma biologije, kemije in fizike po predmetnikih programov nižjega oziroma srednjega poklicnega izobraževanja ter srednjega strokovnega oziroma poklicno-tehniškega izobraževanja.

35. člen

(prvi in drugi tuji jezik)

Pri prvem tujem jeziku se zaradi nadaljevanja učenja obveznega tujega jezika iz osnovne šole oblikujejo skupine tako, da se dijaki z angleščino oziroma dijaki z nemščino, vpisani v posamezne letnike izobraževalnih programov iste ravni zahtevnosti, združujejo do polnoštevilnega oddelka v skladu z ustreznimi normativi iz poglavja VII tega pravilnika.

Isto določilo se posledično uporablja tudi za drugi tuji jezik, pri čemer lahko šola, ki ima najmanj tri oddelke 1. oziroma začetnega letnika istega izobraževalnega programa, oblikuje eno skupino več, kot je skupin pri prvem tujem jeziku, če gre za dva tuja jezika, oziroma za en tuji jezik več, kot je prvih tujih jezikov in če hkrati skupina šteje najmanj 14 dijakov v primeru srednjega poklicnega izobraževanja in najmanj 16 dijakov v primeru srednjega strokovnega oziroma poklicno-tehniškega izobraževanja.

Dopolnitev iz prejšnjega odstavka glede števila dijakov v dodatni skupini začne veljati za 2. letnike v šolskem letu 2003/2004 in se v naslednjih šolskih letih postopoma uvaža v višje letnike.

36. člen

(italijanščina na narodnostno mešanem območju)

V šolah s slovenskim učnim jezikom na narodnostno mešanem območju se glede na predhodno izobraževanje dijakov iz osnovne šole oblikujejo skupine z nadaljevalnim oziroma začetnim učenjem italijanščine tako, da se dijaki istega letnika iz izobraževalnih programov iste ravni zahtevnosti združujejo do polnoštevilnega oddelka v skladu z ustreznimi normativi iz poglavja VII tega pravilnika.

37. člen

(športna vzgoja)

Za šole, ki zagotavljajo izvajanje športne vzgoje v svojih pokritih športnih prostorih, je normativ za oblikovanje skupin pri športni vzgoji praviloma 20 dijakov v skupini, pri čemer se dijaki delijo po spolu in združujejo iz oddelkov istega letnika; za enega oziroma dva dodatna dijaka se ne oblikuje nova skupina.

Če je v posameznih letnikih manjše število dijakov istega spola in se ne more oblikovati tako velika skupina, kot je

določeno v prejšnjem odstavku, se v skupino združujejo dijaki iz dveh ali več zaporednih letnikov.

Za šole, ki ne morejo zagotoviti izvedbe športne vzgoje v svojih pokritih športnih prostorih, pa je normativ za oblikovanje skupin pri športni vzgoji enak ustreznemu normativu za oblikovanje polnoštevilnega oddelka v skladu z ustreznim normativom za oblikovanje polnoštevilnega oddelka iz poglavja VII tega pravilnika, pri čemer se dijaki delijo po spolu ter združujejo praviloma iz oddelkov istega letnika.

Če tako oblikovana skupina šteje 16 in manj dijakov, se v skupino združujejo dijaki iz dveh ali več zaporednih letnikov.

38. člen

(izbirni predmeti)

Pri izbirnih predmetih lahko šola oblikuje eno skupino več, kot je oddelkov posameznega letnika, če gre za različne izbirne strokovno-teoretične predmete in za 2 ali več samostojnih oddelkov istega izobraževalnega programa.

Pri enem samostojnem oddelku posameznega izobraževalnega programa lahko šola ponudi drugi izbirni strokovno-teoretični predmet, če odderek šteje najmanj 25 dijakov in se je za drugi izbirni predmet odločilo vsaj 8 dijakov.

Normativ iz prvega in drugega odstavka tega člena velja tudi za primere, ko je s predmetniki posameznih izobraževalnih programov določena alternativna izbira med različnimi strokovno-teoretičnimi predmeti.

39. člen

(praktični pouk)

V skupini pri praktičnem pouku je praviloma:

- v programih nižjega poklicnega izobraževanja največ 10 dijakov,

- v programih srednjega poklicnega izobraževanja v 1. letniku največ 17, v 2. letniku največ 14 in v 3. letniku največ 13 dijakov,

- v programih srednjega strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja največ 17 dijakov.

Če organizacija dela in oprema v delavnicah omogoča v skladu s katalogom znanj za praktični pouk oblikovanje večjih skupin, kot je določeno v prejšnjem odstavku, so le-te lahko tudi večje, vendar ne večje kot 17 dijakov v skupini.

Odstopanje od normativa iz prvega odstavka tega člena je dovoljeno pri praktičnem pouku steklopihaštva (4 v skupini), praktičnem pouku v rudarski jami (4 v skupini), praktičnem pouku zobozdravstva (11 v skupini), praktičnem pouku zdravstvene nege (11 v skupini), praktičnem pouku v hlevu (5 v skupini), praktičnem pouku sečnje gozdov (2 v skupini oziroma 3 v zadnji skupini, če je neparno število dijakov) ter praktični vožnji z motornim vozilom, pri čemer mora biti s programom po letnikih določen obseg ur praktičnega pouka v hlevu, praktičnega pouka sečnje gozdov oziroma praktične vožnje z motornim vozilom.

Pri posameznih vsebinah strojne obdelave praktičnega pouka v izobraževalnih programih s področja strojništva in lesarstva in v izobraževalnem programu kmetijski mehanik je lahko v skupini največ 10 dijakov, pri čemer mora biti s programom po letnikih določen obseg ur teh vsebin.

Število skupin se praviloma določi tako, da se število dijakov posameznega programa istega letnika deli z ustreznim številom iz prvih treh alinej prvega (10, 17, 14, 13), tretjega (4, 11, 5, 2) ali četrtega odstavka (10) tega člena.

Pri posameznih vsebinah praktičnega pouka, ki se v programih iz tretje alineje prvega odstavka tega člena izvajajo v specializiranih laboratorijskih učilnicah, lahko sodeluje laborant, pri čemer mora biti s programom po letnikih dolo-

čen obseg ur, pri katerih sodeluje, ter način njegovega sodelovanja.

40. člen

(ekskurzija)

Spremljevalec dijakov na strokovni ekskurziji, določeni s programom, spremlja skupino 16 dijakov.

IX. ODPSTOPANJA OZIROMA IZJEME

41. člen

(storitev)

Šola lahko za opravljanje dela sistemiziranih delovnih mest iz 14., 15., 16., 18. in 19. člena tega pravilnika in za del praktičnega pouka, ki se izvaja na podlagi drugega odstavka 7. člena zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/00) v ustrezno opremljenih delavnicah druge pravne osebe, sklene pogodbo o opravljanju storitev.

Merila in kriterije za plačilo storitev po pogodbi določi minister, pristojen za šolstvo.

42. člen

(šola z dijaškim domom)

Šola z dijaškim domom upošteva normativne vzgojne skupine kot oddelke pri sistemizaciji delovnih mest iz 9., 10., 11., 12. in 14. člena tega pravilnika.

43. člen

(odstopanje)

Odstopanje od normativov, določenih s tem pravilnikom, odobri na podlagi obrazložene vloge šole pristojni upravni organ s posebnim sklepom za posamezno šolsko leto.

X. POSEBNI NORMATIVI ZA MODEL SKUPNEGA IZVAJANJA V STROJNIŠTVU

44. člen

(programi modela v strojništvu)

Skupno izvajanje na ravni srednjega poklicnega izobraževanja v strojništvu (dualna ali šolska organizacija) vključuje naslednje izobraževalne programe:

- avtomehanik,
- avtoklepar,
- instalater strojnih instalacij,
- konstrukcijski mehanik,
- orodjar,
- oblikovalec kovin,
- strojni mehanik,
- finomehanik,
- urar,
- klepar-krovec,
- zlatar,
- avtoličar

in izobraževalne programe s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju slovenske Istre:

- avtomehanik (si),
 - avtoklepar (si),
 - instalater strojnih instalacij (si),
 - konstrukcijski mehanik (si),
 - orodjar (si),
 - oblikovalec kovin (si),
 - strojni mehanik (si)
- (v nadaljevanju: model).

45. člen

(organizator praktičnega pouka v delovnem procesu)

Ravnatelj sistemizira na 15 in več oddelkov programov iz prejšnjega člena, določenih po kriterijih iz drugega odstavka tega člena, delovno mesto organizatorja praktičnega pouka v delovnem procesu, in sicer v odvisnosti od števila dijakov.

Število oddelkov, ki so merilo za sistemizacijo delovnega mesta organizatorja praktičnega pouka v delovnem procesu, se določi tako, da se število dijakov, vpisanih v programe iz prejšnjega člena, deli z 28. Če je na ta način izračunano število oddelkov decimalno število, se pet in več desetink zaokroži navzgor do celega števila.

Na šoli z manj kot 15 oddelki programov iz prejšnjega člena, določenih po kriterijih iz prejšnjega odstavka, se delovno mesto organizatorja praktičnega pouka v delovnem procesu določi z ustreznim krajšim delovnim časom od polnega delovnega časa.

46. člen

(število skupin pri praktičnem pouku v modelu)

Če šola izvaja vsaj dva izobraževalna programa iz modela, in sicer v oddelku skladno s 25. členom tega pravilnika, se število skupin pri praktičnem pouku v 2. in 3. letniku določi tako, da se število vseh dijakov v modelu istega letnika deli z 10. Če je na ta način izračunano število skupin decimalno število, se pet in več desetink zaokroži navzgor do celega števila. K tako določenemu številu skupin se prišteje ena skupina.

47. člen

(izvedba obveznih strokovnih vsebin – točka B1 predmetnika: izbirni strokovni del)

Če šola izvaja vsaj dva izobraževalna programa iz modela, in sicer v oddelku skladno s prvim odstavkom 25. člena tega pravilnika, se za izvedbo izbirnih strokovnih vsebin šoli v 2. in 3. letniku prizna dodatno število letnih ur, določenih s predmetnikom (v 2. letniku 168 ur in v 3. letniku 48 ur).

XI. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

48. člen

(izobrazba)

Do dopolnitev posameznih pravilnikov o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi

strokovni delavci v posameznih izobraževalnih programih, je za delovno mesto iz 20. člena tega pravilnika določena srednja strokovna oziroma višješolska izobrazba, za delovna mesta iz 21. in 22. člena tega pravilnika pa višješolska izobrazba.

49. člen

(programi s podaljšano veljavnostjo in iztekajoči se programi)

Programi s podaljšano veljavnostjo in iztekajoči se programi se iztekajo v skladu s pogoji, pod katerimi so bili sprejeti.

50. člen

(izbirni predmeti v programih s podaljšano veljavnostjo in iztekajočih se programih)

Normativ za izvajanje pouka pri izbirnih predmetih v programih s podaljšano veljavnostjo in iztekajočih se programih je enak ustreznemu normativu za oblikovanje polnoštevilnega oddelka iz poglavja VII tega pravilnika.

51. člen

(prenehanje veljave)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o normativih in standardih v poklicnih in strokovnih šolah (Uradni list RS, št. 45/98, 70/99, 69/00, 26/03 in 44/03).

52. člen

(veljavnost pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. septembra 2003 dalje, razen 2. točke 4. člena tega pravilnika, ki se začne uporabljati v šolskem letu 2004/2005.

Št. 011-03-155/2003

Ljubljana, dne 23. julija 2003.

EVA 2003-3311-0173

dr. Slavko Gaber l. r.

Minister

za šolstvo, znanost in šport

OBČINE

KRANJ

3673. Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana za območje Mestne občine Kranj

Na podlagi 171. člena v povezavi s 1. točko 190. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) je Občinski svet mestne občine Kranj na podlagi 18. in 96. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96, 35/00 in 85/02) na 7. seji, dne 26. 6. 2003 sprejel

O D L O K **o prostorskih sestavinah dolgoročnega** **in družbenega plana za območje** **Mestne občine Kranj**

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Kranj za obdobje 1986–2000 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 5/86, 16/88 in 23/88, Uradni list RS, št. 20/91, 55/92, 27/96 in 3/01) in

spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin družbenega plana občine Kranj za obdobje 1986–1990 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 7/86, 13/88, 3/89, Uradni list RS, št. 41/92, 50/92 – popravek 55/92, 43/93, 70/94, 27/96 in 3/01) za območje Mestne občine Kranj.

Osnutek sprememb in dopolnitev je izdelala RRD, Regijsko razvojna družba d.o.o. Domžale v marcu 2002, usklajen predlog pa v maju 2003.

Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Kranj za obdobje 1986–2000 in spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin družbenega plana občine Kranj za obdobje 1986–1990 se preimenujejo v Prostorske sestavine dolgoročnega plana Mestne občine Kranj (v nadaljnjem besedilu: dolgoročni plan) in Prostorske sestavine družbenega plana Mestne občine Kranj (v nadaljnjem besedilu: družbeni plan).

2. člen

Dolgoročni plan sestavljata tekstualni in grafični del, ki vsebuje tematske publikacijske karte, kartografski del, Urbanistično zasnovo mesta Kranja, Urbanistično zasnovo Golnika, Ureditvena območja drugih naselij in Kartografsko dokumentacijo k planu, vse v predpisanih merilih in obsegu.

Družbeni plan sestavljata tekstualni in grafični del s posebnim poudarkom na programskih zasnovah širitve večjih območij naselij v občini in obravnavi kompleksnih posegov, predvsem v okviru Urbanistične zasnove mesta Kranja ter Urbanistične zasnove Golnika.

II. DOLGOROČNI PLAN

1. Izhodišče

3. člen

Dolgoročni plan Mestne občine Kranj je temeljni prostorski razvojni dokument občine, s katerim se določajo osnovne usmeritve za urejanje prostora in varstvo okolja.

2. Območje prostorskega urejanja

4. člen

Dolgoročni plan Mestne občine Kranj določa usmeritve za celotno območje mestne občine. Vključuje ureditvena območja naselij: Babni Vrt, Bobovek, Breg ob Savi, Britof, Čadovlje, Čepulje, Golnik, Goriče, Hrastje, Ilovka, Jamnik, Javornik, Kokrica, Kranj, Lavtarski Vrh, Letenice, Mavčiče, Meja, Mlaka pri Kranju, Nemilje, Njivica, Orehovlje, Pangršica, Planica, Podblica, Podreča, Povlje, Praše, Predoslje, Pševo, Rakovica, Spodnja Besnica, Spodnje Bitnje, Srakovlje, Srednja vas – Goriče, Srednje Bitnje, Suha pri Predosljah, Sveti Jošt nad Kranjem, Šutna, Tatinec, Tenetiše, Trstenik, Zabukovje, Zalog, Zgornja Besnica, Zgornje Bitnje, Žablje in Žabnica oziroma površine katastrskih občin Bitnje, Babni Vrt, Breg ob Savi, Britof, Čirče, Drulovka, Golnik, Goriče, Hrastje, Huje, Jama, Klanec, Kokrica, Kranj, Mavčiče, Nemilje, Okroglo, Planica, Podreča, Praše, Predoslje, Primskovo, Pševo, Rupa, Sp. Besnica, Srednja vas, Stražišče, Struzevo, Suha, Tenetiše, Vojvodin Boršt, Žabnica in Zg. Besnica. Površina obravnavanega območja znaša 150 km², 89 ha, 92 a.

3. Skupni interesi in cilji razvoja

5. člen

Mestna občina Kranj spada v Gorenjsko regijo, v kateri ima vodilno vlogo. S skoraj 52.000 prebivalci predstavlja dobro četrtino (26,38%) celotne populacije regije, na svojem območju pa ima tretjino vseh gospodarskih družb regije. Dohodek na zaposlenega je nad povprečjem regije, ima pa tako kot celotna regija sorazmerno ugodno starostno strukturo s skoraj tretjino prebivalstva mlajšega od 25 let. Potencial, ki ga ima, daje Mestni občini Kranj ugodne možnosti za razvoj.

6. člen

Skupni interesi in cilji izhajajo iz usklajenega razvoja regije upoštevajoč primerjalne prednosti Mestne občine Kranj.

Strateški cilji razvoja so usmerjeni v krepitev vloge v regiji, ki naj postane dinamično evropska regija s tem, da bo:

(1) privlačna za bivanje, ker bo skrbela za vzdržen razvoj, varovanje okolja in kakovost življenja,

(2) omogočala delo, tako da bo spodbujala izobraževanje vseh generacij in konkurenčnost gospodarstva,

(3) privlačna za obiskovanje, ker bo prepoznavna s svojo tradicijo in ohranjeno predalpsko krajino.

Skladno strateškim ciljem bo Mestna občina Kranj uveljavljala naslednje razvojne interese:

(1) povečevanje enotnosti regije navznoter in vplivnosti Gorenjske navzven;

(2) dvig kakovosti okolja in fizičnih pogojev bivanja v njem;

(3) povečevanje dostopnosti, kakovosti javnih storitev ter turističnih in rekreacijskih krajev;

(4) zagotavljanje sprejemljivega razvoja; zagotoviti rabo prostora, ki bo ob varovanju predalpske krajine in ob upoštevanju prostorskih možnosti zagotavljala racionalnejšo poselitve ter glede na infrastrukturno in prometno mrežo omogočala dinamičen razvoj gospodarstva in urbanih središč;

(5) spodbujanje živahnejšega porajanja podjetij in povečevanje deleža tistih, ki preživijo;

(6) izboljšanje poslovnega položaja podjetij;

(7) Gorenjska, prepoznavna in uspešna turistična regija;

(8) povečanje zaposlenosti prebivalstva;

(9) izboljšanje sistema socialnega varstva;

(10) poseljeno in aktivno podeželje;

(11) ohranjanje kulturne krajine in naravnih vrednot;

(12) doseganje višje kakovosti življenja v starem mestnem jedru Kranja in na podeželju.

4. Usmeritve za razvoj dejavnosti v prostoru

7. člen

4.1. Usmeritve funkcij naselij

4.1.1. Do nedavnega sorazmerno velika občina je s cepitvijo na več samostojnih prostorskih celot, kot posledico spremenjene lokalne samouprave, izgubila precejšnji del ozemlja, s tem pa tudi naravnih danosti in gospodarskih subjektov, ki so tvorili kompleksen potencial razvoja. Kljub temu je ohranila ključne funkcije v širšem prostoru ter svoje pomembnejše dejavnosti skoncentrirala v dvoje pomembnejših središč, Kranj in Golnik.

Kranj predstavlja upravno, kulturno in gospodarsko središče regije, zato se zanj določa izdelava urbanistične zasnove. Golnik predstavlja lokalno središče s poudarjeno turistično – zdraviliško funkcijo, zato se tudi zanj določa izdelava urbanistične zasnove.

4.1.2. Mesto Kranj v smislu regionalnega središča tvori s primestnimi naselji dolgoročno strnjeno mestno aglomeracijo, katere razvoj temelji na:

(1) poudarjanju upravne funkcije mesta v regionalnem pomenu;

(2) ohranjanju tradicije mesta kot proizvodnega središča s poudarkom na transformaciji izključno industrijskih območij v predele prepleta proizvodnje, obrti in trgovskih dejavnosti;

(3) krepitvi Kranja kot izobraževalnega središča s poudarkom na funkciji univerzitetnega mesta;

(4) zadržanju funkcije kulturne prestolnice Gorenjske s poudarjanjem tradicije gledališča, izgradnjo kulturne dvorane ter oživitvi starega mestnega jedra;

(5) uveljavitvi širšega območja mesta kot turistično – rekreativnega področja z izrabo vseh naravnih danosti in ustvarjenih razmer;

(6) uravnoteženem razvoju vseh svojih aglomeracijskih subcentrov v smislu usklajenega razvoja poselitve in

(7) krepitvi vloge trgovskega središča regije, kar mu omogoča ugodna lega ob tranzitnih prometnicah in težiščna pozicija v prostoru.

4.1.3. Naselje Golnik predstavlja lokalno središče severnega dela občine. Kot tako zagotavlja funkcije:

(1) zdraviliškega centra širšega regijskega značaja z možnostjo ekspanzije dejavnosti na prostih površinah;

(2) oskrbe naselja in zaledja;

(3) možnosti razvoja zdraviliškega turizma kot spremeljajoče dejavnosti bolnice Golnik in

(4) možnosti osnovnega izobraževanja skupaj s soslednjim naseljem Goriče.

Vloga naselja se bo v nadaljnjem prostorskem razvoju še krepila.

4.1.4. Naselje Mavčiče ima funkcijo oskrbnega središča na JV delu občine. Obstoječa oskrba v naselju se bo v bodoče krepila z razširitvijo stavbnih zemljišč in z izboljšanjem ter dopolnitvijo ponudbe. V naselju se sicer ohranja pretežna dejavnost kmetijstva in bivalnih funkcij.

4.1.5. Druga naselja v občini imajo značaj vaških naselij, kjer se prepletajo kmetijstvo, bivanje in druge oblike zaposlitve. Poudarjena je usmeritev ohranjanja obstoječih funkcij. V teh naseljih naj se zagotavlja lokalna oskrba in infrastrukturna opremljenost.

4.1.6. Naselja v severnem in zahodnem delu občine, ki so oddaljena od prometnih tokov in imajo ambicijo razvoja poselitve, so načeloma razložena podeželska naselja, pri katerih naj se ta značilnost ohranja, nadaljnji razvoj naj se izvaja z dopolnjevanjem in zaokroževanjem obstoječih gruč poselitve.

8. člen

4.2. Usmeritve za razvoj poselitve

Mestna občina Kranj bo s konceptom usmerjanja poselitve v prostoru:

(1) težila k zgoščevanju poselitve v nepozidanih območjih stavbnih zemljišč znotraj naselij (notranji razvoj območij);

(2) zaokroževala površine znotraj urbanističnih zasnov, tako da bo načrtovala individualno gradnjo v strnjenih kompleksih z enakomerno porazdelitvijo v okviru večine primestnih, razvojno perspektivnih naselij, blokovno gradnjo pa zaokroževala na lokacijah, ki so že komunalno opremljene oziroma načrtovane z ustrezno opremo;

(3) poselitve usmerjala v obstoječa naselja ter spodbujala prenavljanje in zgoščevanje objektov v okviru obstoječih poselitvenih površin, še posebej v starem mestnem jedru Kranja;

(4) širitev drugih naselij izvajala z dopolnjevanjem in zaokroževanjem na njihovem robu;

(5) preprečevala nadaljevanje razpršene gradnje, razen v primerih, ko se več manjših skupin razpršene gradnje lahko zaokroži v večjo gručo;

(6) dopuščala gradnjo novih kmetij izven oziroma na robovih ureditvenih območij naselij, v skladu z usmeritvami za ohranjanje kvalitet kulturne krajine;

(7) preprečevala zlivanje naselij in vzdolžno razpotegnjeno gradnjo ob komunikacijah;

(8) s prostorskimi izvedbenimi akti določila merila in pogoje za skladnost v urbanističnem in arhitekturnem vidiku oblikovanja posegov v prostor;

(9) varovala obvodni prostor vodotokov reke Save in Kokre;

– varovala krajinsko zaključena in s posegi še nenačeta območja pred novimi posegi (Bobovek, Brdo);

(10) ohranjala kvalitetna kmetijska zemljišča za primarno rabo;

(11) s prostorskimi izvedbenimi akti določila dovolj široka merila in pogoje glede dopustnih vrst dejavnosti za posamezno rabo površin, s čimer bi zagotovili preplet bivanja, dela ter turističnega razvoja;

(12) dejavnosti na primeren in nekonflikten način usmerjale v prostor;

(13) dejavnosti, ki imajo prekomerne vplive na sosednja območja, usmerjala v območja, kjer ti vplivi ne bodo negativno vplivali na razvoj drugih dejavnosti;

(14) planirala širitev naselij v skladu z razpoložljivimi in načrtovanimi zmogljivostmi obstoječe infrastrukturne opreme, pri čemer širitev ne bo prekomerno oslabil obstoječo oskrbo;

(15) oblikovala pogoje za realizacijo načrtovane ključne prometne infrastrukture (severna, zahodna obvoznica, priključek na AC,...);

(16) zagotovila lokacije za ureditev javnih večnivojskih parkirišč (garažne hiše) ob in v središču mesta Kranj.

Za realizacijo razvoja poselitve je celotno območje občine razdeljeno na sklope urejanja. Mestno občino Kranj sestavlja pet morfoloških celot, ki so opredeljene glede na morfološke značilnosti:

I. mesto Kranj;

II. lokalno središče Golnik;

III. Dobrave, ki se raztezajo ne severnem delu občine;

IV. Sorško polje, ki zaokrožuje južni del občine in

V. Škofjeloško hribovje, ki se razteza na zahodnem delu občine.

Posamezne morfološke celote združujejo več makro-celot oziroma območij naselij.

I. Morfološka celota urbanistične zasnove mesta Kranja je sestavljena iz 21 makro celot: Ilovka, Mlaka, Kokrica, kanjon Kokre, Predoslje, Britof, jedro, Primskovo, Planina, Čirče, Drulovka, Šutna, Orehovlje, Bobovek, Sava, Labore, Bitnje, Žabnica, Stražišče, Stružev, Šmarjetna gora, Zlato polje, Rupa, Kranj sever in avtocesta.

II. Urbanistična zasnova Golnika predstavlja samostojno makroceloto.

III. Morfološka celota Dobrave vključuje območja naselij Povlje, Babni Vrt, Letenice, Žablje, Srednja vas-Goriče, Zalog, Suha, Čadovlje, Trstenik, Tatinec, Goriče, Pangršica, Srakovlje in Tenetiše.

IV. Morfološka celota Sorško polje vključuje območja naselij Meja, Jama, Podreča, Mavčiče, Praše, Breg ob Savi in Hrašnje.

V. Morfološka celota Škofjeloško hribovje vključuje območja naselij Njivica, Čepulje, Planica, Jamnik, Lavtarski Vrh, Javornik, Podblica, Zabukovje, Nemilje, Pševo, Zgoranja Besnica, Spodnja Besnica; Rakovica in Sveti Jošt.

9. člen

4.3. Usmeritve za razporejanje dejavnosti in rabo prostora

4.3.1. Razvoj dejavnosti in raba prostora naselij sledi kontinuiteti prostorskega urejanja predvsem tam, kjer kvalitetne prostorske ureditve dajejo identiteto naseljem kot celoti ter posameznim predelom. Kvalitetne rešitve iz veljavnih urbanističnih dokumentov so podlaga za razporeditev novih ali ohranitev starih dejavnosti. Različnim načinom zazidanosti in urbanistični izgrajenosti posameznih območij je potrebno prilagoditi nove prostorske ureditve – tako v strukturnem kot oblikovnem smislu. Pogosto je od stopnje uresničenosti posamezne ideje odvisno, ali posamezno urbanistično ureditev sprejemamo kot kvaliteto ali kot tujek v prostoru, torej, ali je utemeljenost dejavnosti na posamezni lokaciji ustrezna podlaga za nadgradnjo oziroma nadomestitev.

Pri razporejanju dejavnosti izhajamo iz temeljne ugotovitve dejanske in planirane pretežne namembnosti območij in površin. Za področja ureditvenih območij drugih naselij so dejavnosti razporejene izključno na osnovi potreb in ana-

liz prevladujočih obstoječih dejavnosti, pri obeh pomembnejših naseljih (Kranj, Golnik) pa so dejavnosti in namenska raba prostora določene s prikazom podrobnejših coniranj podobmočij.

4.3.2. Usmeritve namenske rabe in dejavnosti so:

(1) Površine, ki so namenjene poselitvi, so razvrščene na:

1. območja za stanovanja (S);
2. območja za družbene dejavnosti (D);
3. območja za centralne dejavnosti (C);
4. območja za stanovanja in kmetijstvo (SK);
5. območja za proizvodnjo (IP);
6. območja za obrt in malo gospodarstvo (MG);
7. območja za večje infrastrukturne objekte:
 - a) železniške infrastrukture (Ž.I.),
 - b) cestne infrastrukture (P.I.),
 - c) avtocestne poteke (AC);
8. območja za mestoslužne dejavnosti (M);
9. območja za pokopališča (P);
10. območja za šport (Š);
11. območja za rekreacijo na prostem (R);
12. območja za turizem (T);
13. območja za energetiko (E);
14. območja specifičnih dejavnosti:
 - a) avtobusna postaja (AP);
15. območja kmetijske proizvodnje (KP);
16. območja sekundarnih bivališč (W)

(2) Površine, ki niso namenjene poselitvi, so razvrščene na:

1. površine za kmetijstvo (K1, K2);
2. površine za gozdarstvo (G, Gv, Gn);
3. vodne površine vodotokov in jezer (V);
4. nerodovitne površine, skalovja in melišča (N);
5. površine vodnih zadrževalnikov (Vz);
6. površine za eksploatacijo (Ru);

Po načelih pretežnosti, združljivosti in dopolnjevanja je možen tudi preplet posameznih kompatibilnih dejavnosti oziroma komplementarnih namenskih rab.

4.3.3. Usmeritve za podrobnejše razporejanje dejavnosti se določajo za večino zgoraj navedenih dejavnosti.

(1) V območja za stanovanja (S) se bodo usmerjala stanovanja in spremljajoče dejavnosti za potrebe stanovanjskih območij, kot so: trgovina, gostinstvo, storitvene in poslovne dejavnosti, ki ne motijo oziroma prekomerno ne vplivajo na okolico, ter kvartarne dejavnosti, pri čemer se ohranja prevladujoča stanovanjska dejavnost;

(2) V območja družbenih dejavnosti (D) se bodo usmerjale dejavnosti otroškega varstva, izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva, znanosti in raziskovanja, javne uprave, verskih skupnosti in muzejske dejavnosti;

(3) V območju centralnih dejavnosti (C) se bodo usmerjale trgovske dejavnosti, dejavnosti oskrbe in storitev, gostinstva, turizma ter poslovne dejavnosti;

(4) V območja za proizvodnjo (IP) se bodo usmerjale proizvodne dejavnosti, obrt, poslovne dejavnosti, trgovina za namensko in občasno oskrbo ter storitvene dejavnosti;

(5) V območja prepleta centralnih in proizvodnih dejavnosti (C, IP) se bodo usmerjale oskrbne in storitvene dejavnosti, gostinstvo, poslovni prostori drugih dejavnosti, manjše proizvodne dejavnosti oziroma bo centralna dejavnost dopolnilna dejavnost že sedaj uveljavljeni proizvodnji;

(6) V območja za obrt in malo gospodarstvo (MG) se bodo usmerjale manjše proizvodne dejavnosti, obratovalnice storitvenih dejavnosti, poslovne dejavnosti kot deli osnovnih proizvodnih dejavnosti ter trgovine za prodajo lastnih artiklov proizvodnje;

Priloga 1

(7) Območja za večje infrastrukturne objekte so namenjena izključno prometnemu omrežju, objektom in napravam večjih razsežnosti (Ž.I.; P.I.; AC);

(8) V območja za mestoslužne dejavnosti (M) bodo usmerjene dejavnosti komunalnih javnih služb, čistilne naprave, cestne službe in službe pomembne za varnost širših razsežnosti;

(9) V območjih pokopališč (P) se bo ohranjala in razvijala izključno primarna dejavnost z možnostjo ureditve parkovnih (zelenih) površin in kompatibilnih spremljajočih programov;

(10) V območjih za šport (Š) je določena športna dejavnost na izključno za to namenjenih zunanjih (stadioni, igrišča, ...) ali zaprtih (športne hale, pokriti bazeni, ...) površinah;

(11) V območja za rekreacijo v naravnem okolju (R) se načeloma usmerja rekreativne programe. Izvajajo se športne in rekreacijske dejavnosti ter dejavnosti prostega časa, gostinstvo in trgovina za potrebe dejavnosti v območju urejanja. V nekatera območja za rekreacijo (R) prekrivajoče rabe (kjer se osnovna raba ne spremeni) se bodo usmerjala rekreacija ter dejavnosti prostega časa. Mestne zelene površine in parke (GR, R) bomo urejali v smislu varstva in ohranjanja vloge javnih zelenih površin in vanje usmerjali dejavnosti prostega časa;

(12) V območja za turizem se bodo usmerjale dejavnosti turizma, gostinstvo, oskrba in storitve kot dopolnilna dejavnost osnovni namembnosti območja. Spreminjanje gostinskih (predvsem nastanitvenih) objektov v objekte za bivanje (stanovanje, sekundarno bivališče) ni možno;

(13) Območja za energetiko (E) so namenjena večjim infrastrukturnim objektom mesta ali naselja s področja energetske oskrbe;

(14) Območja specifičnih dejavnosti so opredeljena tam, kjer predstavljajo pomembno konceptualno funkcijo (AP);

(15) V območja kmetijske proizvodnje (KP) se bodo usmerjale dejavnosti kmetijske proizvodnje (farme, nove kmetije). Območja so namenjena gradnji objektov, ki neposredno služijo kmetijski proizvodnji. V primeru posamičnih kmetij je možna tudi gradnja objektov za bivanje, kot sestavni del kmetije.

(16) V območjih za sekundarna bivališča (W) se bo vzdrževalo obstoječe stanje namembnosti in izrabe z možnostjo smiselnega zaokroževanja površin stavbnih zemljišč;

Na delih površin, ki niso namenjene poselitvi, so kot prekrivajoča raba določena še območja za rekreacijo (R). V območjih prekrivajoče rabe se osnovna raba ne spreminja. Območja prekrivajoče rabe so grafično določena v namenski rabi površin.

Na površinah za posamične skupine objektov zunaj poselitvenih območij se bo dopuščalo ohranjanje in delno dopolnjevanje obstoječih objektov in dejavnosti. Namembnost teh površin je stanovanjska ali kmetijska. Možne so tudi dejavnosti turizma, gostinstva, oskrbe in storitev.

10. člen

4.4. Usmeritve za realizacijo razvoja dejavnosti

Za realizacijo načrtovanih dejavnosti iz 9. člena tega odloka dolgoročni plan določa organizacijo dejavnosti. Definirani sta območji urbanističnih zasnov Kranja in Golnika znotraj katerih so opredeljene dejavnosti na površinah, ki so namenjene poselitvi, in na površinah, ki se z družbenim planom ne namenja poselitvi. Določena so ureditvena območja drugih naselij z opredeljeno prevladujočo dejavnostjo, ki je običajno stanovanjska.

V Mestni občini Kranj se bodo dejavnosti usmerjale v prostor na podlagi opredeljitve območij urejanja.

11. člen

4.5. Usmeritve za varstvo naravnih vrednot in kulturne dediščine

Mestna občina Kranj si je kot eno svojih temeljnih izhodišč zadala nalogo varstva naravnih vrednot in kulturne dediščine. Posebej se bo zavzemala za celostno (integralno) varstvo z vključevanjem kulturne dediščine in naravnih vrednot v materialno okolje s pripravo programov za revitalizacijo, rahabilitacijo ali renaturacijo.

Kot obvezno izhodišče je potrebno upoštevati zasnove varstva pomembnejše kulturne dediščine in pomembnejših območij kulturne dediščine, pri čemer je izhajati iz:

- (1) načel celostnega varstva;
- (2) upoštevanja naravnih in kulturnih značilnosti prostora pri načrtovanju posegov v prostor;
- (3) optimalnega varovanja dediščine na krajih, kjer se nahaja;
- (4) stališč ohranjanja kulturne raznovrstnosti in kulturne identitete prostora.

Strokovne podlage za varstvo kulturne dediščine na območju Mestne občine Kranj (Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v Kranju, september 2001) so sestavni del prostorskih sestavin strateške planske dokumentacije Mestne občine Kranj ter so izhodiščno gradivo za pripravo izvedbenih prostorskih aktov

Fizična ali pravna oseba mora za vse posege na objektu oziroma območja, ki jih opredeljujejo Strokovne podlage za varstvo kulturne dediščine v Mestni občini Kranj, pridobiti kulturnovarstveno soglasje.

Fizična ali pravna oseba mora v postopku izdaje dovoljenja za poseg v prostor na zavarovanem območju, naravni vrednoti in na območju vpliva na naravno vrednoto pridobiti naravovarstveno soglasje v skladu s predpisi s področja ohranjanja narave (uredba o zvrsteh naravnih vrednot, Uradni list RS, št. 52/02).

Na področju varstva prostorskih površin geosfere, hidrosfere, rastlinstva in živalstva, ekosistemov in habitatnih tipov se za posamezna področja narave upoštevajo Naravovarstvene smernice k prostorskemu planu občine Kranj (Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v Kranju, 2000), ki so na razpolago na Mestni občini Kranj. Za antropogeno okolje je potrebno:

- poleg kulturne dediščine upoštevati tudi druge kako-vostne starejše grajene ali kako drugače ustvarjene prostorske prvine zaradi materialnega, gospodarskega, kulturnega in socialnega pomena;
- pospeševati kulturno adaptivno uporabo obstoječega antropogenega okolja in vzpodbujati programe celostne obnove in razvoja, posebno tiste za ohranitev vrednot in lokalnega prebivalstva;
- po možnosti ohraniti pomembnejša arheološka najdišča, raziskovanja omejiti predvsem na nedestruktivne metode;
- ohraniti značilno naselbinsko, krajinsko in arhitekturno tipologijo in morfologijo;
- pospeševati dejavnosti, ki pripomorejo k ohranitvi vrednot antropogenega okolja ter omejevati ali preprečevati tiste, ki jih načenjajo;
- usmerjati izvajanje dejavnosti, tako da jih ustvarjajo ali ohranjajo kvalitetna razmerja in strukture ter predstavljajo prostorsko in časovno kontinuiteto;
- na urbaniziranih površinah v čim večji meri ohraniti naravne prvine;
- za degradirana območja je treba izdelati sanacijske načrte in v čim večji možni meri izvajati sanacije.

Strokovna služba pristojna za ohranjanje narave oceni ogroženost pričakovanih vplivov na naravne vrednote in biotske raznovrstnosti. Na podlagi ugotovitev sledi ustrezno ukrepanje v skladu s 105. člena zakona o ohranjanju narave (naravovarstveno soglasje).

4.5.1. Na območju Mestne občine Kranj se nahajajo naslednja območja kompleksnega varstva kulturne dediščine:

1. območje vasi Žabnica, Spodnje, Srednje in Zgornje Bitnje, ki so umaknjene pod gozdni rob na zahodnem delu Sorškega polja;

2. območje Brda, ki obsega celotni kompleks protokolarnega objekta Brdo, ki se nahaja v naši občini;

3. manjši del sicer širšega območja varovanja Lipniške doline, ki se nahaja na zahodnem delu občine.

4.5.2. Na območju Mestne občine Kranj se nahaja naslednja pomembnejša kulturna dediščina državnega pomena:

- | | | |
|------|--------|--|
| (1) | #907 | Brdo pri Kranju – grad Brdo |
| (2) | #7874 | Brdo pri Kranju – park gradu Brdo |
| (3) | #5144 | Kranj – arheološko območje Pungart |
| (4) | #9369 | Kranj – arheološko območje Šmarjetna gora |
| (5) | #275 | Kranj – cerkev sv. Kancijana |
| (6) | #276 | Kranj – grad Khislstein |
| (7) | #279 | Kranj – hiša, Glavni trg 18 |
| (8) | #278 | Kranj – hiša, Tavčarjeva 35 |
| (9) | #5117 | Kranj – hiša, Tomšičeva 32 |
| (10) | #2825 | Kranj – kapela sv. Petra |
| (11) | #912 | Kranj – mestna hiša, Glavni trg 4 |
| (12) | #274 | Kranj – mestno jedro |
| (13) | #280 | Kranj – Prešernov gaj |
| (14) | #277 | Kranj – Prešernova hiša |
| (15) | #281 | Kranj – sitarska hiša, Benedikova 7 |
| (16) | #5131 | Kranj – srednjeveško mestno obzidje |
| (17) | #9201 | Kranj – šempetrska graščina |
| (18) | 470894 | Kranj – gospodarsko poslopje šempetrske graščine |
| (19) | #5093 | Kranj – župnišče, Tavčarjeva 43 |
| (20) | #567 | Praše – kašča, Praše 6 |
| (21) | #2712 | Spodnje Bitnje – cerkev sv. Nikolaja |
| (22) | #713 | Suha pri Predosljah – cerkev sv. Štefana |

- | | | |
|------|--------|---|
| (23) | #872 | Zgornja Besnica pri Kranju – domačija v Zgornji Besnici 7.,8. |
| (24) | #873 | Zgornja Besnica pri Kranju – kajža v Zgornji Besnici 28 |
| (25) | 400687 | Kranj – arheološko območje Karnija |
| (26) | #9213 | Brdo pri Kranju – muzej na prostem |
| (27) | 882/99 | Zgornje Bitnje – izjemna krajina |
| (28) | 810/99 | Kranj – avla občinske skupščine |
| (29) | 883/99 | Jamnik – izjemna krajina |
| (30) | #9347 | Spodnje Bitnje – ostanki cerkve sv. Vida |

4.5.3. Prostorsko se varujejo naslednji objekti in vplivna območja kulturne dediščine lokalnega pomena:

- | | | |
|------|---------|--|
| (1) | #470523 | Zgornja Besnica – cerkev Sv. Tilna |
| (2) | 1626 | Spodnja Besnica – cerkev Sv. Janeza Krstnika |
| (3) | 470596 | Kranj – cerkev Sv. Marjete |
| (4) | 470543 | Kranj – cerkev Sv. Martina |
| (5) | | Kranj – šempetrska graščina (#9210), vrt ob šempetrski graščini (480598) in kapela sv. Petra (#2825) |
| (6) | 400710 | Kranj – dvorec Prevola in #1921 cerkve sv. Marije Magdalene na Rupih |
| (7) | 470538 | Kranj – cerkev Sv. Ožbolta v Čirčah |
| (8) | #1928 | Breg ob Savi – cerkev sv. Matere Božje |
| (9) | 460864 | Jama ob Savi – cerkev sv. Primoža in Feliciana, #400865 Praše, #400863 Mavčiče |
| (10) | 2615 | Podreča – cerkev sv. Kanciana |
| (11) | 470579 | Tenetiše – cerkev sv. Dominika |
| (12) | 470582 | Trstenik – cerkev sv. Martina in #471195 župnišče |
| (13) | 470537 | Kokrica – cerkev sv. Lovrenca |
| (14) | 480187 | Golnik – zdraviliški park |

Prostorsko se varujejo tudi vse ostale enote kulturne dediščine lokalnega pomena iz strokovnih podlag varstva kulturne dediščine.

4.5.4. Na območju Mestne občine Kranj se nahajajo naslednja območja naravnih vrednot:

Seznam obveznih republiških izhodišč:

Številka NV - ZVNKD Kranj	Ime NV	Kraj	Varstvene usmeritve	Varstveni status
191	Bobovek pri Kranju	Bobovek	določen v odloku	NS - ORI (UV Gorenjske 9/81)
187	Hišarjevo brezno	Mraka	podzemeljske geomorfološke NV	NS - ORI (v okviru Udin Boršta)
1045	Kanjon Zarica	več krajev	pov. Geom., hidrološko, zoološko, botanično NV	predlog za NS - ORI
185	Kokra s pritoki	več krajev	hidrološko NV	predlog za NS - ORI, NZ (UVG,19/83)
189	Slap Šum na Nemiljščici	Zg. Besnica	hidrološko, geomorfološko površinsko NV	predlog za NS - ORI
1022	Udin boršt	več krajev	botanični, geomorfološki pozemeljski in površ. NS	KP predlog DP RS, spominski park z NZ, ORI
	Karavanško-Kamniško Savinjski regijski park			Predlog za RP - ORI

Seznam ostalih naravnih vrednot:

Številka NV - ZVNKD Kranj	Ime NV	Kraj	Varstvene usmeritve	Varstveni status
173	Berjevca, Brjavšca na Nemiljah	Zg. Besnica	podzemeljske geomorfološke NV	NV
175	Grlovec - jama	Nemilje	podzemeljske geomorfološke NV	predlog za NS
178	Jeralovo brezno	Zg. Besnica	podzemeljske geomorfološke NV	predlog za NS
179	Laznikova zijavka	Golnik	podzemeljske geomorfološke NV	predlog za NS
188	Rimske toplice pri Zg. Besnici	Zg. Besnica	hidrološko	predlog za NS
203	Lipe pri Sv. Joštu	Pševo	drevesne NV	predlog za NS
208	Sekvoja v Kranju	Kranj	drevesne NV	NS
210	Območje naravne dediščine pri naselju Žablje	Žablje	površinsko geomorfološko in ekosistemska NV	NV
212	Brdo - park ob gradu	Predoslje	oblikovana NV	predlog za NS
215	Zdraviliški park Golnik	Golnik	oblikovana NV	NV
308	Lipa pri Predosljah	Predoslje	drevesna NV	NV
319	Divji kostanj na Drulovki	Drulovka	drevesna NV	NV
320	Lipovec pri Prašah	Praše	drevesna NV	NV
321	Lipovec pri Mavčičah	Mavčiče	drevesna NV	predlog za NS
322	Divji kostanji v Podreči	Podreča	drevesna NV	NV
323	Lipovec pri Podreči	Podreča	drevesna NV	NV
324	Lipovec pri Meji	Meja	drevesna NV	predlog za NS
446	Bukev v Stražišču	Stražišče	drevesna NV	NV

Številka NV - ZVNKD Kranj	Ime NV	Kraj	Varstvene usmeritve	Varstveni status
447	Lipa v Stražišču 1	Stražišče	drevesna NV	NV
448	Lipa v Stražišču 2	Stražišče	drevesna NV	NV
449	Lipa v Stražišču 3	Stražišče	drevesna NV	NV
450	Hrast v Stražišču	Stražišče	drevesna NV	predlog za NS
451	Lipa v Stražišču 4	Stražišče	drevesna NV	NV
452	Lipa na Laborah	Labore	drevesna NV	NV
473	Log črne jelše pri Tenetišah	Tenetiše	ekosistemska NV	NV
474	Potok Stražnica	Tenetiše	hidrološko	NV pritok Kokre
475	Mokrišče pri Golniku	Golnik	hidrološko, botanično, zoološko ND	predlog za NS
581	Reka Sava	Več krajev	Hidrološko, ekosistemsko NV	Predlog za NS
629	Lipa na dvorišču gradu Khiselstein	Kranj	drevesna NV	NV
660	Semenski sestoj rdečega bora	Kokrica	ekosistemska NV	NS
661	Pacipresa pod kmetijo Krničar S od Babnega Vrta	Babni Vrt	drevesna NV	NV
662	Pacipresi ob znamenju pri naselju Povlje	Povlje	drevesna NV	NV
667	Potok Milka	Strakovlje	hidrološko	NV pritok Kokre
669	Bela peč	Podblica	površinsko geomorfološko NV	NV
670	Bidovčeva luknja	Zg. Besnica	podzemeljske geomorfološke NV	NV
671	Brezno nad Podblico	Podblica	podzemeljske geomorfološke NV	NV
672	Brezno v Drči	Zg. Besnica	podzemeljske geomorfološke NV	NV
673	Jama nad potjo	Nemilje	podzemeljske geomorfološke NV	NV
674	Jama v Drči	Njivica	podzemeljske geomorfološke NV	NV
675	Krištanov brezen	Sp. Besnica	podzemeljske geomorfološke NV	NV
676	Lisična	Njivica	podzemeljske geomorfološke NV	predlog za NS
677	Mišja jama	Njivica	podzemeljske geomorfološke NV	NV
678	Pasja jama	Nemilje	podzemeljske geomorfološke NV	NV
679	Poskokarjeva luknja	Zg. Besnica	podzemeljske geomorfološke NV	NV
680	Votlina nad žago	Nemilje	podzemeljske geomorfološke NV	NV
681	Kompanov kevder	Breg	podzemeljske geomorfološke NV	NV
682	Brezno na Šmarjetni gori	Stražišče	podzemeljske geomorfološke NV	NV
684	Lipa pri znamenju v Besnici	Sp. Besnica	drevesna NV	NV
685	Potok Besnica	Besnica	hidrološko	NV
686	Potok Nemiljščica	Besnica	hidrološko	NV
802	Rdečelistna bukev v Kranju *	Kranj	drevesna NV	NV
828	Pekel v Klemenčevem gradišču	Letence	podzemeljske geomorfološke NV	NV
856	Hrast na Orehku*	Orehok	drevesna NV	NV
857	Kostanj na Orehku in gabra	Orehok	drevesna NV	predlog za NS
858	Hrastov-gabrov sestoj na Orehku	Orehok	ekosistemska NV	NV
928	Kostanji na Jelenovem klancu in cesti Iva Slivca	Kranj	drevesna NV	NV
929	Topola na križišču Oldhamske in Bleiweissove ceste	Kranj	drevesna NV	NV
930	Kostanjev drevored na Sejmišču v Kranju	Kranj	drevesna NV	NV
988	Rastišča rosike (Drosera rotundifolia) v Udin borštu	Udin boršt	botanično ND	NV
1022	Udin boršt	več krajev	botanični, geomorfološki pozemeljski in površ. NS	KP predlog DP RS, spominski park z NZ, ORI
1045	Kanjon Zarica	več krajev	pov. geom., hidrološko, zoološko, botanično NV	predlog za NS - ORI
1048	Mineraloške in fosilne najdbe v Crngrobu	Crngrob	geološko NV	predlog za NS
1069	Konglomeratna terasa Jelenov klanec	Kranj	geomorfološko površinsko	NV
1099	Potok Rupovščica (Kokrica, Parovnica)	Tenetiše, Kokrica	hidrološko, geomorfološko površinsko NV	ohranjena območja predlog za NS, ostalo NV
1100	Lipi pri znamenju	Sp. Besnica	drevesna NV	NV
1101	Gradišče	Golnik	ekosistemska NV	NV
1102	Gozdiček JZ od Golnika	Golnik	ekosistemska NV	NV

Številka NV - ZVNKD Kranj	Ime NV	Kraj	Varstvene usmeritve	Varstveni status
1103	Gozdiček zahodno od Gorič	Goriče	ekosistemska NV	NV
1104	Gozdiček JZ od Gorič	Goriče	ekosistemska NV	NV
1105	Gozd SV od Letenic	Goriče	ekosistemska NV	NV
1106	Pobočje med Goričami in Svarjem	Goriče	usmerjanje pri gospodarjenju	NV
1108	Mokrišče Gabrovca pri Srednjih Bitnjah	Sr. Bitnje	hidrološko, botanično, zoološko NV	NV
1109	Potok Suha (Bitnje)	Sp. Bitnje	Hidrološko NV	NV
1111	Gabrov-hrastov gozd v Hujah	Kranj	ekosistemska NV	NV
1112	Kostanji ob Škofjeloški cesti v Stražišču	Kranj	drevesna NV	NV
1113	Hrasti ob balinišču na Orehku	Orehek	drevesna NV	NV
1114	Divji kostanj pri cerkvi sv. Mihaela na Drulovki	Drulovka	drevesna NV	NV

12. člen

4.6. Usmeritve za varstvo pred hrupom

(1) V območjih za družbene dejavnosti (D), za sekundarna bivališča (W), za rekreacijo (R), parkovne površine in za pokopališča (P) so dopustne dejavnosti, če hrup, ki ga povzročajo, ne preseže ravni hrupa, kot jih za II. območje dopušča Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95, 66/95).

(2) V območjih za stanovanja (S), za centralne dejavnosti (C) in turizem (T) so posegi dopustni, če hrup, ki ga povzročajo, ne preseže ravni hrupa, kot jih za III. območje dopušča Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju.

(3) V območjih za proizvodnjo (IP), oskrbne sisteme, obrt in malo gospodarstvo ter transport so posegi dopustni, če hrup, ki ga povzročajo, ne preseže ravni hrupa, kot jih za IV. območje dopušča Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju.

13. člen

4.7. Usmeritve za urejanje vodotokov

(1) Na poplavnih območjih so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo ob poplavi lahko škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda.

(2) Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen v primerih, ki jih določa 37. člen zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02).

(3) Pri urejanju in ohranjanju odtočnega režima je potrebno upoštevati naravno dinamiko in sonaravno urejanje odtočnega režima z ohranjanjem naravne retencijske sposobnosti prostora ter usmerjanjem rabe prostora, ki vpliva na spremembo odtočnega režima izven teh območij.

(4) Na erozijsko ogroženih območjih je potrebno pred posegom v prostor zagotoviti ustrezne protierozijske ukrepe.

(5) Vodotoki, ki sodijo v 1. in 1.2. razred po kategorizaciji pomembnejših vodotokov po naravovarstvenem pomenu, morajo biti izzeti iz vsakršne gospodarske rabe.

(6) Pri urejanju in načrtovanju poselitve je potrebno upoštevati vodnogospodarske omejitve, tako da

– se poselitve in posegov ne usmerja v varstvene pasove vodotokov. Vodotok Sava ima varstveni pas v širini obrečnega gozda oziroma obrečne vegetacije, vendar ne več kot 40 m od zgornjega roba brežine. Vodotoki Kokra, Kokrica (Rupovščica), Suha in Žabnica imajo varstvene pasove v širini 10 m, ostali vodotoki in opuščene struge pa 4 m;

– se za kanjon Kokre upošteva varstveni pas določen v študiji Določitev izhodiščnih parametrov za vrednotenje napredovanja erozijskih procesov strmih bregov vodotokov – kanjon Kokre (izdelovalec IRGO, Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje, Ljubljana, 1998). Za območje kanjona, ki ga študija ne obravnava, se za vsak predviden poseg pripravi geomehansko poročilo in ocena stabilnosti površja.

Gradnja objektov v varstvenih pasovih vodotokov, na poplavnih območjih in na območjih ogroženih s hudourniki in erozijo ni dopustna.

Za potrebe zadrževanja visokih voda so določene površine treh vodnih zadrževalnikov na vodotoku Suha in Žabnica; pri prvem je predvidena dvonamenska raba prostora. Za zadrževanje visokih voda je na Bantalah določena površina razlivno-ponikovalnega polja.

14. člen

4.8. Usmeritve za razvoj infrastrukturnega omrežja

Infrastrukturalna omrežja naj se razvijajo v skladu s potrebami prostorskega in gospodarskega razvoja naselij. Dosedanja dobra infrastrukturna opremljenost naj se v bodoče dopolnjuje na območjih z neustrezno ali pomanjkljivo komunalno in energetske opremo, poudarjeno pa naj se izboljšuje v smeri preprečevanja onesnaženja in zmanjševanja obremenitev jezer z okolico ter drugih naravnih vrednot.

Na območjih stavbnih zemljišč, ki so planirana za bodočo novo opremljanje ali preurejanje, je potrebna predhodna celovita ureditev prometne, komunalne, energetske infrastrukture in zvez.

Obnova infrastrukturne opreme naj se izvaja po načelu celovitosti opreme posameznih območij. Na območjih urejanja prometne ali druge infrastrukture (novogradnje ali obnove) naj se istočasno obnovijo vsi obstoječi ali na novo zgradijo potrebni vodi in naprave infrastrukture za posamezen urejan odsek ali območje.

Za obstoječe in planirane infrastrukturne vode in naprave je pri poseganju v prostor treba upoštevati v tem planu določene varstvene pasove in pogoje upravljavcev naprav.

15. člen

4.8.1. Usmeritve za razvoj prometnega omrežja

4.8.1.1. Državne ceste (ORI)

cesta	stanje	plan
– avtoceste:		
A2	Kranj Z-Ljubljana	* *

cesta	stanje	plan
– glavne ceste:		
G2-104	Kranj V-Brnik-Mengeš-Trzin	*
– regionalne ceste:		
R1-210	Zg. Jezersko-Predvdor-Kranj-Škofja Loka – *	* n
	Gorenja vas-Cerkno-Želin in Škofja Loka-Jeprca	
R1-211	Kranj (Labore)-Jeprca-Ljubljana (Šentvid)	*
R2-410	Bistrica pri Trziču-Kokrica-Kranj	* *r
R2-412	Naklo (Kranj Z)-Kranj-Kranj (Labore)	*
R3-635	Lesce-Kamna Gorica-Lipnica-Kropa-Rudno-Češnjica	*

Prednostno se bodo razreševale kritične točke regionalnega omrežja – predvsem prehodi skozi strnjena naselja – z rekonstrukcijo regionalne ceste R2-410 na odseku Kokrica-Mlaka in Kidričeve ceste v Kranju ter z gradnjo regionalne ceste R1-210 na odseku Britof-Hotemaže.

Poleg navedenih planiranih ukrepov bodo na državni cestni mreži izvedene še obnove na odsekih cest R1-211 in R2-412 v obliki preplastitev vozišč in sanacije objektov.

Na podlagi predhodne prometne študije bo določen nov cestni priključek na avtocesto.

Za cestno omrežje so določeni varovalni pasovi. Zemljiški pas urejanja od zunanjega roba cestnega sveta na vsako stran avtoceste znaša 40 m, hitre ceste 35 m, glavne 25 m in regionalne 15 m.

4.8.1.2. Občinske ceste

Občinske ceste so vse preostale javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste in so navedene v odloku o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 113/2000). Občinske ceste so kategorizirane na lokalne ceste (LC), ki so na območju mesta in v naseljih z uličnim sistemom razvrščene v podkategorije glavnih mestnih cest (LG), zbirnih mestnih cest (LZ) ter mestnih in krajevnih cest (LK), in na javne poti (JP). Skupna dolžina posameznih kategorij in podkategorij cest je naslednja:

kategorija	dolžina (km)
LC lokalne ceste	79,863
LG glavna mestna cesta	2,208
LZ zbirne mestne ali krajevne ceste	27,024
LK mestne ceste ali krajevne ceste	53,750
JP javne poti	151,819
Skupaj:	314,665

Zaradi razbremenitve sedanje cestne povezave vzhodnega in zahodnega dela mesta po notranjem cestnem obroču (Cesta Staneta Žagarja – Oldhamska – Kidričeva cesta) je planirana gradnja severne obvoznice od R1-210 (Predvdor-Kranj-Škofja Loka) do R2-412 (Polica-Kranj-Labore) kot občinska cestna povezava na delu zunanjega obroča. Trasa severne obvoznice kot nove občinske ceste je logična naravna povezava treh regionalnih cest iz smeri Naklega (avtoceste), Golnika ter Jezerskega z glavno cesto proti Brniku.

Občinske ceste dopolnjujejo državno cestno mrežo in zagotavljajo ustrezno cestno povezavo naselij z mestom, med posameznimi naselji in z naselji izven Mestne občine Kranj.

Stanje lokalnih cest (LC, LG in LZ) in planirani ukrepi:
R, r – rekonstrukcija

N, n – novogradnja
r, n – I. etapa
R, N – II. etapa

cesta	stanje	plan
LC183010	Stražišče-Pševo-Čepulje-Strmica-Bukovščica	* r
LC183020	Kranj-Besnica-Nemilje-Podblica	*
LC348090	Češnjiški most-Rovte-Njivice	* r
LC183030	Žabnica-Šutna-Bitnje-Stražišče	* N,R
LC494110	Selca-Topole-Nemilje	* R
LC183050	Goriče-Trstenik-Bašelj-Zg. Bela-Predvdor	* r
LC183060	Trstenik-Čadovlje-Žablje-Sp. Bela	*
LC326070	Hraše-Čadovlje	*
LC183080	Kokrica-Brdo-Britof	*
LC390160	Visoko-Suha-Predoslje	*
LC183090	Polica(Kranj Z)-Kokrica	* r
LC183100	Tenetiše-Trstenik	*
LC183110	Golnik-Letenice	*
LC326020	Predvdor-Sr. Bela-Kokrica	* r
LC326060	Sp. Bela-Hraše-Tatinec	*
LC183140	Mlaka-Srakovlje	*
LC390130	Šenčur-Britof	*
LC183180	Kranj-Britof	* R
LC390120	Agromehanika-Hrastje	*
LC251010	Tacen-Trboje-Kranj	*
LC251040	Jeprca-Podreča-Labore	* r
LC183200	Breg-Žabnica	*
LC183230	Tenetiše – Mlaka -(Zlato polje)	* r,N
LC183250	Sp. Bitnje iz R1/210	*
LC401070	Groharjevo naselje-Uršulinski grad-Žabnica	*
LG183400	Cesta Staneta Žagarja-Oldhamska cesta	* r
LZ183500	Cesta Staneta Žagarja (Kokrški most-Bleiweisova cesta)	* r
LZ183510	Cesta Kokrškega odreda-Cesta na Rupo	* r
LZ183520	Partizanska cesta (kokrški most-Rupa)	* r
LZ183530	Kurirska pot	*
LZ183550	Jelenčeva ulica – Krašnova ulica	* r
LZ183560	Šuceva ulica	* r
LZ183570	Ulica Mirka Vadnova	*
LZ183580	Cesta Jake Platiše-Cesta Talcev-Planina	*
LZ183590	Savska cesta	* r
LZ183600	Cesta talcev	*
LZ183610	Vzhodna vpadnica-(R1-210-Koroška cesta)	* r,n
LZ183660	Gregorčičeva ulica	* r
LZ183690	Savska cesta (mimo Zvezde in Planike) *	*
LZ183700	Čirče-Grmičeva (od Smledniške do Savske ceste)	*
LZ183710	Savska loka-Drulovka	*
LZ183730	Ljubljanska cesta – Orehek	*
LZ183760	Tominčeva ulica-Ješetova ulica	* r
LZ183840	Maistrov trg-Prešernova ul.-Glavni trg-Poštna ul.	* r
LZ183850	Zoisova ulica (preko Oldhamske ulice)	*
LZ183860	Ulica XXXI. divizije	*
LZ183410	Bleiweisova cesta	* r
LZ183420	Koroška cesta-Ljubljanska cesta	* r
LZ183430	Likozarjeva cesta – Cesta 1. maja	*
LZ183440	Škofjeloška cesta	*
LZ183450	Delavska cesta – (R1-210)	* N
LZ	Severna obvoznica	n

cesta	stanje	plan
LZ	Koridor zahodne obvoznice	N
LZ	Cesta v Struževo	N
LZ	Priključek ISKRATEL	N

Na preostalih kategoriziranih cestah bodo za zagotovitev in ohranitev stalne prevoznosti in izboljšanja prometno tehničnih razmer izvedene obnove posameznih odsekov cest.

Zasnovo kolesarskega omrežja v Mestni občini Kranj sestavljajo (ORI):

- daljinska kolesarska povezava Kranj – Radovljica,
- glavna kolesarska povezava Kranj-Moste,
- regionalna kolesarska povezava Kranj – Jezersko.

Občinska kolesarska mreža se bo vzpostavila z ureditvijo posameznih javnih poti in nekategoriziranih cest za kolesarski promet in z dograjevanjem kolesarskih stez v okviru prostorskih možnosti ob rekonstrukcijah in novogradnjah občinskih cest.

4.8.1.3. Železnica

Preko območja Mestne občine Kranj poteka glavna železniška proga I. reda Ljubljana – Jesenice. Določen je 200 m varovalni progovni pas na obeh straneh proge, računani od osi skrajnih tirov.

Pri načrtovanju razvoja železniškega omrežja je potrebno upoštevati obsežno širitev terminala letališča Brnik, kar zahteva tudi sodobne povezave s širšim zaledjem, kot logično nadaljevanje načrtovane železniške povezave Ljubljana – Domžale – letališče (varianta Ljubljana – Vižmarje – letališče).

4.8.1.4. Letalski promet

Del območja Mestne občine se nahaja v vplivnem področju omejene in nadzorovane rabe prostora javnega letališča Ljubljana. Za omenjena področja je določena in omejena predvsem višina predvidenih objektov.

Osrednji del območja Mestne občine Kranj se delno nahaja pod območjem omejene rabe (priletno odletna ravnina z naklonom 1,6%), vzhodni del območja občine Kranj pa se nahaja pod območjem nadzorovane rabe letališča (notranja horizontalna ravnina na nadmorski višini 408 m nmv in konična ravnina z naklonom 5% od nadmorske višine 408 m nmv do višine 508 n nm). Preko območja Mestne občine Kranj potekajo zračne poti, hkrati pa se nahaja v "Terminalni kontrolni coni" letališča Ljubljana.

– Znotraj cone letališča se za ovire za zračni promet štejejo: objekti, instalacijske naprave, drevje in zvišanje okoliškega terena, kakor tudi poglobitve terena za ceste, kanale in podobno,

– zunaj cone letališča se štejejo za ovire:

– v krogu s polmerom 10 kilometrov od referenčne točke letališča – objekti, instalacije in naprave, ki so višje kot 100 metrov ali višje kot 300 metrov, pa se nahajajo na terenu, ki je več kot 100 metrov višji od referenčne točke letališča,

– objekti, instalacije in naprave, ki se nahajajo izven kroga iz prejšnje točke, ki so višji od 30 metrov in stojijo na naravnih ali umetnih vzpetinah, če se vzpetine dvigajo iz okoliške pokrajine za več kot 100 metrov,

– vsi objekti, instalacije in naprave, ki segajo več kot 100 metrov od tal, ter daljnovidni, žičnice in podobni objekti, ki so napeti nad dolinami in soteskami po dolžini več kot 75 metrov,

– za ovire pod zračnimi potmi štejejo tudi objekti in naprave zunaj naselij, ki so višji od okoliškega terena za najmanj 25 metrov, če se nahajajo znotraj varovanih pasov posameznih cest, železniških prog, visokonapetostnih vodov in podobno.

16. člen

4.8.2. Usmeritve za področje vodnih virov in oskrbo s pitno vodo

Usmeritve za vodne vire in za oskrbo s pitno vodo so:

- (1) varovanje zajetij in potencialnih vodnih virov,
- (2) dograditev vodovodnega omrežja na območjih brez vodovodnega omrežja,
- (3) izboljšanje (sanacija in obnova) obstoječega vodovodnega omrežja.

Občina bo v nadaljnjem zavarovala vse zajete vodne vire, prav tako pa bo pripravila zavarovanja za potencialne vodne vire.

17. člen

4.8.3. Usmeritve za odvajanje in čiščenje odplak

Usmeritve za odvajanje in čiščenje odpadnih vod so:

- (1) zagotovitev čiščenja odpadnih voda;
- (2) dograditev omrežja za odvajanje odpadnih vod, prednostno na območjih brez urejenega omrežja ter obnova obstoječega omrežja;

(3) zagotavljanje sočasno izgradnjo kanalizacijskega omrežja odpadnih vod na vseh razvojno usmerjenih območjih nove poselitve.

(4) ureditev čiščenja odpadnih vod z naravnimi samočistilnimi sistemi (biološke čistilne naprave) za razložena naselja in poselitvena območja, ki so oddaljena od zbiralnikov odpadnih vod;

(5) sanacija obstoječega in ureditev novega odvodnjevanja meteornih voda iz utrjenih površin.

18. člen

4.8.4. Usmeritve za področje energetike

Usmeritve na področju virov in oskrbe z električno in alternativnimi viri energije so:

(1) Na območju občine potekajo naslednji obstoječi daljnovidni:

– DV 2×110 kV Kleče – Okroglo I in Škofja Loka – Okroglo,

– DV 2×110 kV Kleče – (HE Medvode – HE Mavčiče) – Okroglo II in Kleče – (HE Medvode – HE Mavčiče) – Labore: Labore – Okroglo in

– DV 2×400 kV Beričevo – Okroglo

(2) Širina elektroenergetskega koridorja daljnovidnega znaša:

– za napetostni nivo 110 kV: 30 m (15 m levo in 15 m desno od osi DV),

– za napetostni nivo 220 kV: 40 m (20 m levo in 20 m desno od osi DV) in

– za napetostni nivo 400 kV: 50 m (25 m levo in 25 m desno od osi DV)

(3) V območju koridorja obstoječih in predvidenih daljnovodov je potrebno upoštevati Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96) ter Pravilnik o tehničnih normativih za graditev nadzemnih elektroenergetskih vodov z nazivno napetostjo od 1 kV do 400 kV (Uradni list SFRJ št. 65/88).

(4) Za vsak poseg v koridorje obstoječih in predvidenih daljnovodov pridobiti pisno soglasje gospodarske javne službe za prenos električne energije.

(5) Za vse objekte (novogradnje, nadzidave, dozidave objektov, namenjenih za stalno oziroma občasno prebivanje ter za pomožne objekte), ki posegajo v elektroenergetske koridorje obstoječih oziroma predvidenih daljnovodov je treba predložiti dokazilo pooblaščenih organizacij, da niso prekoračene mejne vrednosti veličin elektromagnetnega polja, kot to določa veljavna Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96).

(6) Ohranjati moramo obstoječe sisteme in vire oskrbe, in proizvodnje električne energije ter zagotavljati usklajeno izgradnjo energetske infrastrukture na vseh razvojno usmerjenih območjih (poselitve).

(7) Mestna občina v dolgoročnih usmeritvah podpira gradnjo novih energetskih objektov na vodotokih, v kolikor interes izgradnje ni v nasprotju z uveljavljenimi normami varstva voda in krajine.

(8) Oskrbo z električno energijo je potrebno postopno urejati podzemno v kabelski kanalizaciji.

(9) Na strnjenih in medsebojno povezanih poselitvenih območjih naj se uveljavljajo lokalni energetski sistemi, tudi z uporabo obnovljivih energetskih virov.

(10) Na območjih redkejšje poselitve naj se uveljavljajo lokalni obnovljivi energetski viri.

Usmeritve na področju oskrbe s plinom so:

(1) Na območju mesta je treba izvesti plinifikacijo v obsegu, ki bo v celoti zagotavljala oskrbo s plinom za območja mešanih in proizvodnih dejavnosti ter omogočila priključevanje večini individualnih uporabnikov v območju celotne urbanistične zasnove mesta Kranj.

(2) Težiti moramo k oblikovanju koncepta plinifikacije v obsegu, ki bo zagotavljal dolgoročno možnost oskrbe s plinom tudi v bolj strnjenih delih poselitve mestne občine ter s tem prispeval k bistvenemu napredku na področju zmanjševanja onesnaženosti zraka.

(3) Ohranjati in izboljšati je treba nivo oskrbe s plinom na območjih proizvodnih dejavnosti.

(4) Za vse gradbene posege oziroma izrabo prostora, ki se nahajajo v 2 x 100 m nadzorovanem pasu plinovoda z delovnim tlakom nad 16 barov je potrebno pridobiti soglasje za gradnjo od upravljavca plinovodnega omrežja. Skladno z zakonodajo je za visokotlačne plinovode treba upoštevati Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov (Uradni list RS, št. 60/2001, 54/2002).

Za srednjetačne plinovode veljajo določila Pravilnika o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov (Uradni list RS, št. 26/2002, 54/2002).

Pri nadaljnji obdelavi je potrebno upoštevati plinovode z omejitvami v pripadajočem nadzorovanem oziroma varnostnem pasu, ki sega v obravnavano območje in pridobiti soglasja upravljavca. V 2 x 5 m pasu vseh plinovodov se smejo dela izvajati pod posebnimi pogoji in pod nadzorstvom njegovega pooblaščenca. Podatki o obstoječih plinovodih so dostopni pri pristojni občinski geodetski službi skladno s 26. členom zakona o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/2000) ali na podjetju Geoplin d.o.o. Ljubljana.

(5) Preko območja občine potekajo plinovodi v upravljanju Geoplina Ljubljana z naslednjimi oznakami: R 29, R 29/1, P 291, P 292, P 2912, P 2913, P 29137, P 29138, P 2911, P 2911 A, P 2916, P 29161, P 29162, P 29163, P 29164, P 29131, P 29132, P 29135, P 29134, P 29136, P 2921. Plinovodi R 29, R 29/1, P 291, P 292, P 2913, P 291, P 2916, P 2921 obratujejo pod tlakom 50 barov, P 2913 (MRP Kranj – MRP Tekstilindus), P 29131, P 29132, P 29134, P 29135, P 29137, P 2916 (MRP Kranj – MRP IBI), P 29161, P 29162, P 29163 pod tlakom 6 barov, P 2912 pa pod tlakom 10 barov. Ostali plinovodi obratujejo pod tlakom od 1 do 3 bare.

19. člen

4.8.5. Usmeritve na področju telekomunikacij

Usmeritve za telekomunikacije so:

(1) povečati opto kabelsko omrežje do ključnih uporabnikov – optična povezava do vsakega naselja;

(2) dograjevati kabelsko kanalizacijo na ožjem in širšem območju Kranja;

(3) dograjevati telekomunikacijska vozlišča s ciljem zagotavljanja širokopasovnega podatkovnega prenosa (multi-medija);

(4) širiti nove storitve, kot so ISDN, ADSL, ATM in Centrex;

(5) vzdrževati obstoječe kabelske povezave in kabelsko kanalizacijo;

(6) predelovati obstoječe kabelsko omrežje, z namenom prerazporejanja kapacitet;

(7) tudi število komutacijskih sistemov se bo povečalo, ker je trend, da se komunikacijska vozlišča čim bolj približajo uporabniku;

(8) pri načrtovanju objektov in naprav omrežja mobilne telefonije je treba upoštevati naslednje usmeritve in pogoje:

– prednostno se objekte in naprave mobilne telefonije usmerja na lokacije, ki zagotavljajo manjši vpliv na zdravje ljudi, naravo, okolje in kulturno dediščino;

– objekte in naprave mobilne telefonije se umešča v prostor tako, da se jih združuje v obstoječe ali načrtovane infrastrukturne koridorje in naprave;

– na izpostavljenih legah je treba zagotoviti čim manjši vpliv na vidne kvalitete prostora;

– v urbanih območjih je treba prioriteto izkoristiti območja in objekte, namenjene trgovsko-nakupovalni, industrijski in poslovni dejavnosti, v stanovanjskih območjih pa jih je treba vključevati na obstoječe sisteme infrastrukture ali v njihovo neposredno bližino (npr. kotlovnice, dimniki, stolpi);

– če je le mogoče, je treba objekte in naprave mobilne telefonije postavljati na manj kvalitetna kmetijska zemljišča;

– na zavarovana območja narave, na območja predvidena za zavarovanje, na območja naravnih vrednot in na ekološko pomembnih območjih naj se posega le izjemoma in na način, ki ne spreminja lastnosti, zaradi katerih je območje pridobilo ta status;

– v praviloma izjemnih primerih poseganja na območja in objekte varstva kulturne dediščine je treba objekte in naprave mobilne telefonije umeščati in oblikovati na osnovi postopkov, ki jih določajo predpisi o varstvu kulturne dediščine;

– posebno pozornost je treba nameniti oblikovanju objektov mobilne telefonije, tako da je oblikovanje čim bolj prilagojeno prevladujoči urbani ali krajinski tipiki ter naravnim danostim prostora (npr. barve, obliko stebrov in anten);

20. člen

4.9. Usmeritve za varstvo naravnega in bivalnega okolja ter dobrin splošnega pomena

Ekologizacija življenja se mora odraziti v prostorskih ureditvah nove aglomeracije mesta in celotne mestne občine. Dilema o ekspanzivnem in disperzivnem širjenju na nove površine ter prestrukturiranju oziroma izgrajevanju celotnega naselja navznoter je v tem smislu presežena. Varovanju naravnega okolja je potrebno prilagoditi izgrajevanje in prostorsko rast. V čim večji meri je potrebno naravno okolje vključevati v urbane ambiente, graditi ekološko varčno in z naravnimi prvinami pretežno naselbinsko strukturo. Takšna usmeritev pomeni večjo humanizacijo s pozitivnimi socialnimi posledicami.

Z večanjem družbenega standarda se pred urbanistično urejanje postavljajo zahteve po izenačevanju stopnje opremljenosti stanovanjskih območij in zagotavljanju primerne kvalitete bivalnega okolja. V tem smislu je potrebno zagotoviti ustrezen delež zelenih in rekreacijskih površin znotraj stanovanjskih sosesk, oskrbna središča, zadostno število parkirnih mest, ustrezno komunalno opremljenost in primerno urejenost okolja. Težiti je potrebno k aktiviranemu središču in policentrični razmestitvi polifunkcionalnih naselbinskih predelov ter tako preseči razdeljenost širšega območja na kraj bivanja in kraj dela oziroma na javne (odprte) in zasebne (zaprte) površine. Nujne so ureditve okolja, ki vzpodbujajo socialne stike in imajo socialen pomen (poljavne površine), zelenice znotraj stanovanjskih sosesk in stavbnih otokov, otroška igrišča morajo biti izhodišče za urejanje vsake stanovanjske soseske. V urbanističnem urejanju je potrebno ekonomsko profitni interes podrediti humanizaciji stanovanjskega okolja in ureditvam, ki omogočajo in vzpostavljajo socialne stike med prebivalci vseh treh nosilnih naselij v urbanistični zasnovi. Uveljavljati je potrebno tudi etične vrednote, ne le ekonomskih in socialnih.

21. člen

4.10. Usmeritve za področje javne higiene in ravnanje z odpadki

Usmeritve mestne občine so:

- (1) še nadalje usmerjati zbiranje in deponiranje komunalnih odpadkov na centralno deponijo Tenetiše;
- (2) spodbujanje selektivnega zbiranja trajnih odpadkov;
- (3) zagotoviti več lokacij zbirnih centrov ločenega zbiranja odpadkov;
- (4) s sosednjimi občinami načrtovati skupno odlagališče trajnih in posebnih odpadkov;
- (5) zagotoviti možnosti kompostiranja gospodinjskih in drugih razgradljivih odpadkov za skupne potrebe, istočasno pa bo občina spodbujala kompostiranje in dispozicijo razgradljivih odpadkov manjših količin na izvoru odpadkov (gospodinjstva individualno);
- (6) deponiranje gradbenih odpadkov, povezano s sanacijo gramoznic in drugih kopov mineralnih surovin;
- (7) skupaj s svojimi službami bomo sprotno odstranjevali nelegalna odlagališča odpadkov in izvajali ukrepe za preprečevanje novih nelegalnih odlagališč.

22. člen

4.11. Usmeritve za sanacijo degradiranih območij

Usmeritve za sanacijo so:

- (1) izboljšanje kvalitete vodotokov z uvrstitvijo v višji kakovostni razred;
- (2) z večanjem zavesti o splošnem stanju naravnih dobrin je nujno zagotoviti ukrepe za izboljšanje varstva podtalnice (ureditve kanalizacije, odstranitve in sanacije črnih odlagališč);
- (3) s sistemom plinifikacije je treba izboljšati stanje zraka;
- (4) s selektivnim usmerjanjem vidika gradbenih materialov sanirati odprte kope gramoz in
- (5) saniranje kafilerije ob priključku na AC Kranj – zahod.

23. člen

4.12. Usmeritve na področju mineralnih surovin

Na območju mestne občine ni večjih lokacij nahajališč mineralnih surovin. Obstoječe odprte lokacije opuščeni kamnolomov, peskokopov, glinokopov in odlagališč odpadkov bomo sanirali. Sanirati je potrebno površinska kopa

Pševo in Podblica. Opredeliti je treba nadaljno eksploatacijo kamnoloma dolomita Dolge njive (Podbliška gora) z obvezno sanacijo po končanem izkoriščanju, dvoje opuščeni kamnolomov ob Nemilju (Strmec in Drnovec) pa bomo prepuščili samosanaciji (renaturaciji).

24. člen

4.13. Usmeritve za obrambo

Mestna občina Kranj bo skupaj z nosilci izvajanja aktivnosti na področju obrambe skrbela za zagotavljanje dosedanjih območij dejavnosti za namene obrambe.

Na območjih vadbišč bo v postopkih usklajevanja vztrajala na večnamenski rabi površin (kmetijstvo, vodni zadrževalniki,...) ter na optimalizaciji obsega območij omejene in nadzorovane rabe. Določenih je pet območij, ki so perspektivna za področje obrambe. Za večino se določa izključna raba (Zlato polje, Kranj, Suha), za dvoje pa tako izključna kot nadzorovana raba (Crngrob in Drulovka). Na območju nadzorovane rabe velja režim nadzorovane gradnje in prepovedanega gibanja v času izvajanja aktivnosti Slovenske vojske, zato je pred vsakim predvidenim posegom zanj treba pridobiti soglasje MORS.

25. člen

4.14. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Poleg usmeritev za urejanje vodotokov in za vodne vire je treba pri poseganju v prostor upoštevati tudi ogrožena območja zaradi poplav, erozije, zemeljskih in snežnih plazov. Poseganje v prostor je v teh območjih omejeno.

5. Urbanistične zasnove

26. člen

5.1. Namen in določitev urbanističnih zasnov

Dolgoročni plan Mestne občine Kranj upošteva dejansko in načrtovano namensko rabo zemljišč znotraj območja občine. Izhaja iz načela varovanja obstoječih namenskih rab izven ureditvenih območij naselij ter podrobneje določa namensko rabo poselitve znotraj urbanističnih zasnov.

Na območju mestne občine sta opredeljeni dve urbanistični zasnovi, s katerima se določa globalno namensko rabo zemljišč v ureditvenem območju mesta Kranja in naselju Golnik, organizacijo dejavnosti in oblikovne pogoje za urejanje prostora. Z urbanistično zasnovo so določena razmerja v prostoru tam, kjer je uporabnikov veliko, kjer se njihovi interesi prepletajo in je zato potrebna precizna obdelava prostorskih razmerij. Vsebina urbanistične zasnove je tako natančna, da usmerja pripravo podrobnejše urbanistične izvedbene dokumentacije (PIA), hkrati pa tako ohlapna, da omogoča rešitve, ki so v skladu z interesi in razmerami celotnega časovnega obdobja, za katerega je izdelana. Domet obeh je zato predvsem v določevanju globalnega razvoja naselja in opredeljevanju usmeritev za oblikovanje njegove podobe. Tovrstna zasnova je krovni dokument za podrobnejše in parcialnejše dokumente in edina predstavlja celotno podobo razvoja mesta Kranja in naselja Golnik.

5.2. Urbanistična zasnova mesta Kranja

27. člen

5.2.1. Skupni interesi in cilji dolgoročnega razvoja urbanistične zasnove mesta Kranja

5.2.1.1. Uvod

Mesto Kranj je do sedaj že imelo izdelano urbanistično zasnovo, ki je obsegala znatno večje površine kot sedanja in je v svoje območje vključevala tudi naselja, ki so s spremembo lokalne samouprave vključena v novonastale občine. Urbanistična zasnova mesta Kranja obsega 2320,7 ha

zemljišč in vključuje mesto Kranj, obmestna naselja mestnega značaja, ki se nanj prostorsko in funkcijsko usklajujejo ter vsa območja, kjer dolgoročno načrtujemo razvoj in širitev mesta. Glede na nekdanjo zasnovo je sedanja zmanjšana za 43,2%.

Oblikovanje urbanistične zasnove izhaja iz spoznanja dolgoročne ureditve mesta, ne kot disperzne strukture, pogojene zgolj s tržnim principom rabe zemljišč, marveč kot modelom kompaktnega mesta z jasno členitvijo in hierarhijo v grajenem prostoru, podprtem s sodobnejšo prometno mrežo ob hkratnem varovanju značilnih kvalitiet, specifičnih, vrednejših ambientov in ohranjanja značilne krajine. Koncept daje poudarek vsebinskemu razvoju somestja s krepitvijo funkcij izobraževanja, centralnih in bivalnih funkcij ter transformaciji izključno industrijskih območij v funkcijsko polivalentna središča.

5.2.1.2. Prostorski obseg urbanistične zasnove mesta Kranja

Ureditveno območje urbanistične zasnove vključuje mesto Kranj ter dvanajst primestnih naselij: Bobovek, Britof, Ilovka, Kokrica, Mlaka pri Kranju, Orehovlje, Predoslje, Šutna, Spodnje Bitnje, Srednje Bitnje, Zgornje Bitnje in Žabnica.

Meja zasnove poteka po zunanjih obodih, perspektivno opredeljenih območij širitve naselij in vključuje vmesna območja, ki so zaradi svojih značilnosti zanimiva za dolgoročni razvoj mesta. Pri načrtovanju so upoštevane izrazite naravne ločnice v prostoru ter meje sprememb namenskih rab.

Razvojne površine mesta so razdeljene na posamezne prostorske makrocelote območja in v skladu s prevladujočo namembnostjo na specifična podobmočja. Prostorske makrocelote so opredeljene glede na skupne prostorske ali funkcijske značilnosti oziroma združujejo območja dolgoročno kompatibilnih interesnih sfer.

V okviru urbanistične zasnove mesta Kranja so določene sledeče prostorske makrocelote:

Preglednica makrocelot UZ Kranj

Zaporedna številka	Oznaka makrocelote	Ime makrocelote	Skupna površina (ha)
01	ML	Mlaka	73,6
02	KO	Kokrica	165,9
03	KK	Kanjon Kokre	40,4
04	PRE	Predoslje	39,5
05	BR	Britof	87,2
06	JE	Jedro	72,9
07	PRI	Primskovo	154,9
08	PL	Planina	184,0
09	ČI	Čirče	50,0
10	DR	Drulovka	100,0
11	SA	Sava	183,0
12	LA	Labore	235,0
13	BI	Bitnje	156,5
14	ŽA	Žabnica	40,5
15	STA	Stražišče	135,0
16	STU	Struževno	60,0
17	ŠG	Šmarjetna Gora	204,6
18	ZP	Zlato Polje	132,0
19	RU	Rupa	134,4
20	KS	Kranj sever	53,6
21	AC	Avto cesta	26,7

5.2.1.3. Vloga in pomen mesta Kranja

Mesto Kranj predstavlja središče gorenjske regije. Zgodovinske danosti in lega v prostoru mu dajeta posebno

vlogo v širšem gravitacijskem območju. Predstavlja upravno, kulturno in gospodarsko središče regije. Prebivalstvo območja urbanistične zasnove tvori 86,6% prebivalstva celotne Mestne občine Kranj.

Za tako pomembno središče je opredeljen koncept širitve mesta, ki upošteva vse okoljske, demografske, ekonomske, krajinske idr. dejavnike, ki prispevajo k izboljševanju kvalitete bivalnega okolja, vključevanju naravnega okolja v strukturo naselja, varovanju okolja, ustvarjanju pogojev za uravnotežen prostorski razvoj, varovanju in rabi območij ter objektov zavarovane dediščine.

Značilno je, da se vanj steka veliko dnevnih migrantov ter da je zaposlitvena struktura prebivalcev Kranja precej industrijskega značaja. Zaradi velikega števila dnevnih migrantov je potrebno poskrbeti za »dobre« vpadnice v mesto. Kranj pa predstavlja tudi pomembno prometno točko zaradi svoje lege v širšem prostoru (bližina avstrijske in italijanske meje, bližina letališča Brnik).

Pri načrtovanju razvoja je potrebno upoštevati delitev mesta na ožje staro mestno jedro, ki predstavlja kulturni in zgodovinski spomenik, na urbano središče ter na okolico. Ugodna prometna lega in povezave (cestne, železniške in letalske), kvaliteten potencial naselij v zaledju, kvalitetne kmetijske površine širših strnjenih področij ter obstoječi industrijski potencial nudijo Kranju ugodne razvojne možnosti.

Usmeritve regionalnega središča Kranja so v osnovi skoncentrirane na ohranjanje proizvodnih zmogljivosti ter krepitvi vloge poslovno trgovskega središča.

Razvoj naselij v obmestju se utemeljuje predvsem z veliko rastjo prebivalstva, ki je posledica priseljevanja. Takšen porast predvsem izstopa v Mlaki pri Kranju. Za naselja je značilna močna navezanost v smislu centralnih dejavnosti na Kranj. Lokacija je atraktivna zaradi bližine in hitre dostopnosti mesta, hkrati pa od njega dovolj oddaljena, da življenje ni podvrženo lastnostim večjega mesta, zaradi česar je še naprej pričakovati rast teh naselij in zaokroževanje v skupno aglomeracijo.

5.2.1.4. Značilnosti dosedanjega razvoja in razvojni problemi

5.2.1.4.1 Splošne značilnosti

Mesto s primestjem se je v zadnjih desetletjih spreminjalo dokaj neenakomerno. Določena obdobja so mestu dajala izjemen zagon, nekatere faze obstoja pa kažejo na popolno stagnacijo. Tako je mesto s širšim zaledjem svojo populacijo v zadnjih štiridesetih letih povečalo za 65,38%, a hkrati v zadnjih desetih letih tako zmanjševalo, da je za celotno urbanistično zasnovo, kot posledico velikih emigracij iz mesta Kranja, trenutno ugotovljen negativni selitveni prirast.

Splošne značilnosti prostorskih posledic urbanizacije in dosedanjega razvoja poselitve na širšem območju mesta Kranja lahko strnemo v naslednje ugotovitve:

(1) mesto Kranj se je širilo predvsem na račun ekstenzivne rabe kmetijskih zemljišč na zunanjem obroču mesta in vzdolž cestnih komunikacij;

(2) intenzivnost rabe tal in gostota naselitve v širšem območju mesta sta vse manjši, saj je šlo v preteklem obdobju zlasti za družinsko gradnjo stanovanjskih hiš kot prevladujoče vrednote statusne predstavitve posameznikov, kar predstavlja hkrati rezultat neučinkovitosti družbenih usmeritev;

(3) več obmestnih manjših naselij se z rastjo združuje, Kranj sam pa s Stražiščem, Orehkom, Drulovko, Britofom, Predosljami in drugimi kraji že tvori konurbacijo oziroma sklenjeno zazidano območje;

(4) nove zazidalne površine so se oblikovale v glavnem stihjsko z izdelavo lokacij ali na podlagi parcialnih zazidalnih načrtov, časovno ter prostorsko neusklajeno;

– pojavljajo se razlike v opremljenosti s centralnimi dejavnostmi, saj nekdanja sprejeta načela policentričnega razvoja v prostoru niso dajala usklajenih rezultatov v poselitveni strukturi mesta;

(5) gradnja večjih poselitvenih struktur (Planina) se zaradi zaostrene prostorske zakonodaje ni realizirala v celoti, čemur je sledil deficit centralnih (oskrbnih) dejavnosti, kar je v naslednjem obdobju pripeljalo v

– modifikacije družbeno dogovorjenih namenskih rab (komunalna cona) prostora, ki so strukturno spremenile možnost uravnoteženega prostorskega razvoja celotne urbanistične zasnove;

– pomanjkanje verificiranega dolgoročnega prometnega koncepta mesta s sistemom obvoznic in vpadnic pa ni omogočilo realizacij, sicer poselitveno atraktivnih lokacij, na obrobju mesta.

5.2.1.4.2. Demografske značilnosti

Z demografsko analizo naselij v območju Urbanistične zasnove mesta Kranja ugotavljamo, da imajo podobne značilnosti. Na splošno se je prebivalstvo v drugi polovici prejšnjega stoletja večalo, zaposluje se največ v sekundarnem sektorju, ima končano osnovnošolsko izobrazbo. Veliko je dnevnih migrantov, naselja pa nimajo veliko gospodinjstev s kmečkimi gospodarstvi. Število prebivalstva na tem območju raste. Primerjava med naselji pokaže določene značilnosti, po katerih se naselja razlikujejo.

(1) Rast prebivalstva: v vseh naseljih, razen v Bobovku, je število prebivalcev od leta 1961 do leta 2001 poraslo. Največ je raslo v Mlaki pri Kranju (gledano tudi v celotni občini), kjer se je v tem obdobju povečalo za šestkrat.

(2) Selitveni upad / prirast: v nekaterih naseljih so se v zadnjih desetih letih prebivalci bolj priseljevali, v nekaterih bolj odseljevali. Največje odseljevanje je bilo v Kranju in sicer tako veliko, da je za celotno območje urbanistične zasnove prikazano odseljevanje. Največ so se ljudje priseljevali v Mlako pri Kranju, sledijo pa Zgornje Bitnje, Srednje Bitnje, Britof, Spodnje Bitnje, Kokrica in Šutna. Vsa ostala naselja so imela selitveni upad.

(3) Naravni prirast: območje je v letih 1991 – 2000 beležilo naravni prirast in sicer v vseh naseljih, razen na Kokrici, kjer je bil negativen. Največji prirast je bil v Kranju. Tako v Kranju, kot na celotnem območju pa je bil veliko premajhen, da bi nadomestil upad selitvenega gibanja prebivalstva.

(4) Visok odstotek dnevnih migracij na delo: po stastičnih ugotovitvah je 79% prebivalstva naselij UZ mesta Kranja brez Kranja, predstavljalo dnevne migrante. Dnevni migranti se v 60% stekajo v Kranj, s 15% v Ljubljano ter s po nekaj več kot 3% v Naklo ter Škofjo Loko (podatki za leto 2000). V Kranju je odstotek dnevnih migrantov nizek, le 17,3%.

(5) Pretežno nekmečka gospodinjstva: naselja imajo nizke odstotke gospodinjstev s kmečkim gospodarstvom. Najvišji odstotek ima Ilovka – 53,8%, sledi Žabnica s 45,1%, vsa ostala naselja pa manj, najmanj Mlaka pri Kranju s 3% ter Kranj z 1,6%.

(6) Zaposlovanje v sekundarnem sektorju: prebivalci naselij Urbanistične zasnove Kranj se v povprečju s 50% zaposlujejo v sekundarnem sektorju (popis 1991). Podrobnejši pogled pokaže, da še najmanj v sekundarnem sektorju zaposlujejo v naselju Ilovka (27%) ter Žabnica (26%). Obe naselji izstopata iz takšne razporeditve zaposlovanja, saj je bilo v Žabnici leta 1991 52% prebivalcev zaposlenih v primarnem sektorju, v Ilovki pa 50% v terciarnem sektorju.

Prebivalci so večinoma zaposleni v podjetjih – 89,5%. Samostojnih podjetnikov je 5%, zasebnikov 5,5%. Zasebniki in samostojni podjetniki se največ ukvarjajo z gradbeništvo,

drugimi javnimi in osebnimi storitvami ter gostinstvom. Družbene in centralne dejavnosti so skoncentrirane v Kranju.

Kljub splošnim skupnim značilnostim območja urbanistične zasnove mesta Kranja nekatera naselja zaradi specifičnih značilnosti izstopajo. Kot prvo naselje je vsekakor Kranj kot upravno, kulturno, gospodarsko središče celotne gorenjske regije. Kot takšno ima tudi daleč največ prebivalcev, ki jih opredeljuje nizek (najnižji) odstotek dnevnih migrantov, zelo malo (slaba 2%) gospodinjstev s kmečkim gospodarstvom. V primerjavi z drugimi naselji je najvišji odstotek zaposlenih v kvartarnih dejavnostih v Kranju. (V celotni občini je izjema še Golnik z zdraviliščem). Zadnjih deset let se je precej ljudi z območja odselilo, vendar se število prebivalcev še vedno večja.

Naslednje značilno naselje je Mlaka pri Kranju, ki je po vojni doživljala najhitrejšo in veliko rast prebivalstva. Največji porast je bil med leti 1971 in 1981. Glede na podatke zadnjih deset let se je prebivalstvo večalo predvsem na osnovi priseljevanja. Tako kot Kranj ima tudi Mlaka pri Kranju zelo nizek odstotek gospodinjstev s kmečkim gospodarstvom.

Naselji Ilovka in Žabnica izstopata zaradi bolj kmečke strukture prebivalstva kot v drugih naseljih Urbanistične zasnove Kranja. V Žabnici se več kot 50% prebivalcev zaposluje v primarnem sektorju, v Ilovki pa v terciarnem sektorju.

5.2.1.5. Interesi in cilji razvoja

Urbanistična zasnova mesta temelji na splošnih razvojnih dolgoročnih ciljih občine, strategiji zasnove varstva okolja in urejanja prostora, na usmeritvah razvoja gospodarskih in družbenih dejavnosti, predvsem pa na napovedi rasti gibanja prebivalstva ter na projekcijah razvoja gospodarskih in družbenih dejavnosti, ki so bili konfrontirani z urbanističnimi standardi in normativi ter razporejeni v prostor. Globalna opredelitev urbanistične zasnove mesta Kranja kot celote je razvoj znotraj obstoječega mestnega tkiva in postopna preobrazba mestnega tkiva od znotraj navzven.

Poglavitna usmeritev mesta Kranja je v optimalizaciji izkoristila vse možnosti zgostitve ter v varovanju človekovega okolja (odnos do zelenih površin, rekreacijskih con, zmanjšanje stopnje onesnaženosti, zadostni odmiki zgradb med seboj). Kot trajna naloga se določa tudi prenova neustrezno in nesmotno izoblikovanega mestnega tkiva (stara Sava), ki predstavlja dragocen, še neizkoriščen potencial za zaokrožanje in povezovanje sedaj določenih mestnih predelov. Čeprav ne moremo računati na obsežnejše oblike prenove v okviru večjih rekonstrukcij, v smislu rušenja in nadomeščanja starejšega stanovanjskega fonda, pa si moramo prizadevati s prenovo in sanacijo povečati smotno rabo površin in grajenih struktur.

Osnova usmeritev prometne zasnove je izboljšanje človekovega bivalnega in delovnega okolja. Intenziviranje poselitve in oblikovanje fluktuacijsko aktivnejših mestnih con centralnih in upravnih funkcij nalaga mestu tudi pravilno razporeditev prometne mreže z izgradnjo obvoznic, vpadnic in garažnih hiš.

Bistvene spremembe, ki jih uvaja urbanistična zasnova, so v širitvi površin za dolgoročno zadovoljitev potreb po stanovanjski (tako individualni kot blokovni) gradnji, povečanju površin za športnorekreacijske dejavnosti, uveljavitvi mesta Kranja kot univerzitetnega središča, uvajanju fleksibilnega odnosa dejavnosti v do sedaj izključno industrijskih območjih (prepleti s centralnimi in obrtnimi dejavnostmi) ter v dobri organizaciji prometne infrastrukture.

Seveda so upoštevani večinoma vsi tisti dosedanja elementi trajnejšega razvoja mesta, ki jih določajo dosedanja planski dokumenti in za katere se je ugotovilo, da jih ni potrebno spreminjati.

Za doseg načrtovanega razvoja je potrebno spremeniti del obstoječih namenskih rab (gozd, kmetijske površine) v stavbna zemljišča.

5.2.1.6. Prostorske omejitve

Zasnova poselitve načeloma upošteva sobivanje različnih dejavnosti v prostoru. V nekaterih primerih pa je stopnja nekompatibilnosti dejavnosti tolikšna, da je potrebno favoriziranje manj pomembnejše funkcije v korist razvoja pomembnejših funkcij. Največkrat gre za primere širjenja stanovanjskih območij (Mlaka, Planina, Bitnje, Britof, Pševo) oziroma prometne ureditve (severna obvoznica in varovanje koridorja zahodne obvoznice mesta). V večini ostalih primerov razvoj mesta upošteva naravne danosti krajine in ustvarjene razmere, ki sicer predstavljajo prostorske omejitve, a je njihov značaj (kanjon Kokre, Bobovek, Šmarjetna gora,...) tako specifičen, da ni možna kompenzacija z izravnalnimi ukrepi.

28. člen

5.2.2. Usmeritve in cilji razvoja dejavnosti

5.2.2.1. Razvojni cilji z zasnovo organizacije dejavnosti

Mesto Kranj si je z urbanistično zasnovo začrtalo uskladen razvoj dejavnosti v prostoru. Na področju stanovanjske gradnje načrtuje razvoj individualne in blokove gradnje na več novih lokacijah, s čimer krepi somestje in teži k uravnoteženju poselitvenega vzorca. Za intenziviranje stanovanjskih aglomeracij so določena območja na severozahodnem delu s širitvijo naselja Mlaka proti zahodu, na vzhodu z zaokroževanjem poselitve naselja Britof in Planina, na zahodnem delu pa s stanovanjskim območjem Pševo. Na področju kmetijstva so določene nove lokacije kmetijske proizvodnje v predelu Primskovega in Čirč. Gozdne površine se bodo spreminjale v minimalnem obsegu s širitvijo poselitve v naselju Mlaka, v vseh preostalih predelih pa bomo ohranjali obstoječi status gozdov s posebnim poudarkom na gozdovih posebnega pomena vzdolž kanjona Kokre in na bregovih reke Save.

Stanje na področju industrijske proizvodnje narekuje oblikovanje širše plejade možnih dejavnosti znotraj že izoblikovanih con z uvajanjem možnega prepleta obrti in industrije ter v nekaterih območjih tudi trgovske, vendar kompatibilne dejavnosti. Centralnim dejavnostim se posveča posebna pozornost, pri čemer se poudarja dvoje že oblikovanih središč, eno neposredno ob mestnem jedru (Otok) in drugo na področju Primskovega in vzhodnega dela Planine.

Na področju prometnega omrežja se vzpostavlja učinkovit sistem mestnih obvoznic, kjer se poleg obstoječe vzhodne, ki se dokonča s krakom R1-210, na severu določa izvedba severne obvoznice in določa koridor zahodne obvoznice ter gradnja vzhodne vpadnice.

Na področju komunalne infrastrukture si bomo prizadevali posodobiti, dograditi in na novo opremiti območja novonačrtovanih kompleksnih gradenj, s težnjo po izboljšanju stanja onesnaženosti tal, zraka in voda.

29. člen

5.2.3. Podrobnejša zasnova organizacije dejavnosti

5.2.3.1. Usmeritve prostorskega razvoja

Konkretizacija razvojnih ciljev za posamezne dejavnosti izhaja iz upoštevanja dejanskega razvoja posameznih dejavnosti do sedaj, iz ocene ustreznosti dosedanjih usmeritev in iz usklajenega upoštevanja potreb skupnosti in posameznikov ob zagotavljanju varstva temeljnih kvalitativnih pogojev v prostoru.

Urbanistična zasnova določa sledeč razvoj posameznih dejavnosti.

5.2.3.1.1. Kmetijstvo

Glede na pretežno usmeritev urbanistične zasnove mesta Kranja kmetijstvo v njej ni opredeljeno kot ključna razvoj-

na perspektiva. Kmetijske površine so glede na kriterije razvrstitve kmetijskih zemljišč razdeljene na:

- najboljša kmetijska zemljišča, ki predstavljajo temelji proizvodnje hrane in

- druga kmetijska zemljišča, ki v naravi predstavljajo manj kvalitetna zemljišča z vidika izkoriščanja, vendar jih v urbanistični zasnovi ohranjamo kot površine, ki se jim namenska raba v načelu ne spreminja, lahko pa se prepleta z drugo specifikom, a kompatibilno rabo (rekreacija v naravnem okolju,...).

V območju urbanistične zasnove se nahaja okoli 500 hektarjev kmetijskih zemljišč. Poleg kmetijskih površin se v zasnovi nahajajo še tudi stavbna zemljišča za potrebe kmetijske proizvodnje, ki se jim namenska raba ne sme spremenjati.

5.2.3.1.2. Gozdarstvo

V skladu s strokovno podlago Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj, so gozdovi znotraj urbanistične zasnove razporejeni na varovalne gozdove, gozdove s posebnim namenom in večnamenske gozdove. Z dolgoročnim planom širimo obseg gozdov s posebnim namenom v obrečnih koridorjih Save in Kokre, kjer se ustrezno zmanjša druga namenska raba. Delno se zmanjša obseg gozdov na področju širjenja poselitve Pševa in Mlake.

V območju urbanistične zasnove mesta Kranja se nahaja okoli 250 hektarja gozdnih površin ter okoli 40 hektarjev gozdov, ki se jim določa preplet funkcij z rekreacijo v naravi. V površino slednjih niso zajete gozdne površine Šmarjetne gore, kjer je prav tako možna dopolnilna funkcija rekreacije v naravnem okolju, vendar ta ni prevladujoča.

5.2.3.1.3. Razporeditev stanovanj

V območju urbanistične zasnove se opredeljuje okoli 760 hektara površin, na katerih je že ali se načrtuje stanovanjska gradnja kot pretežna funkcija območja. Poleg teh je dodatno opredeljenih še 250 hektarjev površin, v katerih se stanovanja prepletajo s centralno ali družbeno dejavnostjo.

Stanovanjska gradnja predstavlja enega od največjih uporabnikov prostora. Potrebe po stanovanjih imajo številne značilnosti – poleg tega, da so vselej aktualne, nosijo pečat strukturnih sprememb v gospodarstvu in z njimi povezanih sprememb v strukturi agrarnega in mestnega prebivalstva.

Postopek planiranja stanovanjskih potreb izhaja iz:

- analize obstoječega stanja,
- ocene trenutno nezadovoljenih stanovanjskih potreb,
- projekcije bodočih stanovanjskih potreb,
- ocene razpoložljivih finančnih sredstev za zadovoljevanje teh potreb (ki pa je pri vrednotenju stanovanjskih potreb nismo upoštevali zaradi nezadostnih podatkov).

Na površinah mestne zasnove se je v preteklosti najintenzivnejša gradnja formirala v vzhodnih predelih (Planina), ki je poudarjala izgradnjo večstanovanjskih bivalnih enot v izjemno strnjeni povezavi z velikim faktorjem izkoristka razpoložljivih zemljišč.

Razporeditev omrežja stanovanj v mestu s somestjem bo poudarjala enakomeren razvoj poselitve v vseh robnih predelih urbanistične zasnove (individualna gradnja) in nadaljevala načrtovano, a nedokončano realizacijo večstanovanjske gradnje na Planini, pri čemer bo poudarjala manjšo gostoto poselitve od obstoječe oziroma v preteklosti načrtovane. Sočasno z interniranjem robnih pozidav bo treba posebno pozornost posvetiti notranji oživitvi mesta z izrabo neustrežno eksploatiranih stavbnih zemljišč v središču mesta, še posebej pa zagotoviti pogoje za prenovo starega mestnega jedra z neposredno okolico (prostorska makrocelota Jedro). Pri obravnavi prostorskih rešitev te makrocelote je potrebno:

(1) regulirati prometni režim z zagotovitvijo boljšega dostopa do mestnega jedra, to je zgraditi vzhodno vpadnico in sočasno zagotoviti kvalitetne lokacije za izgradnjo sistema garažnih hiš (stara Sava, Merkur,...);

(2) zagotoviti učinkovite socialne, ekonomske in komunalne ukrepe, ki bodo stimulirali aktiviranje praznih stanovanjskih površin v objektih in spodbuditi investicije v prenovi;

(3) zvišati bivanjske kvalitete v mestnem središču, kot posledico prej opisanih funkcionalnih usmeritev, ob kvalitetni preobrazbi mestnih ambientov, arhitekture in ureditev prostora;

(4) zgraditi sodobno avtobusno postajo z razširitvijo na obstoječi lokaciji in njeno navezavo na iztek vzhodne vpadnice na eni strani ter povezavo s severno mestno obvoznico;

(5) oblikovati zaključene mestne prostore z ustvarjanjem mestnega ambienta, ki postanejo vodilo za mestno stavbno arhitekturo; gre za oblikovanje sistema mestnih ulic, mestnih trgov in parkov;

(6) varovati historično jedro in kvalitetno arhitekturno dediščino na ta način, da jo usposabljammo za ustrezne potrebe sodobnega življenja in da ustvarjamo nove arhitekturne kvalitete v kontekstu s podedovanimi;

(7) odbirati dejavnosti in programe mestnega centralnega značaja, tako da jih zlagoma usmerjamo tudi na predele povsem stanovanjskega značaja, da izločimo dejavnosti industrijsko proizvodnega značaja in velike generatorje prometa ter stremimo k prepletu mestnih funkcij za bolj uravnotežen značaj mesta.

5.2.3.1.4. Razporeditev proizvodnih in obrtnih dejavnosti

Urbanistična zasnova mesta Kranja vključuje 69,6 hektarov površin za proizvodne dejavnosti ter 81,6 hektarjev površin za kombinirane proizvodne, storitvene in trgovske dejavnosti. Nekdanji razvoj industrije je temeljil na izključnih funkcijah proizvodnje znotraj za to opredeljenih con. Gospodarski razvoj zadnjega desetletja pa kaže stagnacijo in v nekaterih dejavnostih proizvodnje celo znaten upad potreb po enovrstnih namembnostih območij. Zato urbanistična zasnova določa sledeče opredelitve:

Preglednica razporeditve proizvodnih in obrtnih območij

oznaka območja	ime	prevladujoča namembnost
LA IP1	Labore/Sava	proizvodnja
LA CIP1,2	Labore/Iskra	proizvodnja in centralne dejavnosti
SA IP1	Sava/Stara Iskra	proizvodnja
SA MG1	Sava/IKOS I.	obrt
SA IPC3	Sava/IKOS II.	proizvodnja in centralne dejavnosti
SA IPC2	Sava/Savska loka	proizvodnja in centralne dejavnosti
SA IPC1	Sava/Gorenja Sava	proizvodnja in centralne dejavnosti
STU MG1	Struževo/KOGP	obrt
KO MGC1	Kokrica/Gradbinec	centralne dejavnosti in obrt
BR IP1	Britof/Oljarica	proizvodnja
PRI IP1	Primskovo/IBI	proizvodnja
STA MG1	Stražišče/Opekarna	obrt

5.2.3.1.5 Razporeditev družbenih in centralnih dejavnosti

Centralne dejavnosti v mestnem okviru so locirane z namenom zadovoljitve potreb mesta z zaledjem, zato gra-

virajo v dvoje močnejših centrov in sicer v območje Otoka in območje Primskovo – Planina. Prvi center je pretežno namenjen mestu, drugi pa gravitacijskemu območju s mestja ter širšemu gravitacijskemu območju. Z vidika uravnotežene razporeditve centralnih dejavnosti znotraj celotnega območja so pomembnejši podcentri vključeni tudi v večino prostorskih makrocelot. Pri določitvi lokacij mestnega in regijskega pomena je osnovno izhodišče tako, da so:

(1) dejavnosti, v katerih je na majhnih površinah zaposleno veliko ljudi, s potrebo po dobrih medsebojnih kontaktih, locirane v mestnem središču;

(2) dejavnosti, za katere so potrebne velike površine in manjša potreba po kontaktih ter so lahko vezane na uporabo prometnih sredstev, locirane izven središča mesta;

(3) dejavnosti, za katere predstavlja število prebivalcev stanovanjskega območja ekonomsko osnovo za eksistenco, locirane neposredno v stanovanjskih območjih.

Družbene dejavnosti so deljene na več skupin, ki so locirane glede na osnovni namen in funkcijo:

(1) upravne funkcije Mestne občine Kranj in širšega zaledja so osredotočene v osrednjem delu mesta (Jedro) pri čemer jim je potrebno zagotoviti ustrezno dostopnost z možnostjo znatno večjih površin za mirujoči promet; ciljna usmeritev je zagotavljanje boljše dostopnosti do javnih baz podatkov ter hitrejše in učinkovitejše storitve;

(2) izobraževalne funkcije se krepijo s koncentracijo visokošolskega in srednješolskega študija na območju Zlatega Polja z ambicijo utrditve položaja mesta kot univerzitetnega središča; v ta namen se določajo znatne širitve površin do severne mestne obvoznice. Osnovnošolsko izobraževanje se izvaja v okviru obstoječih lokacij šol, s tem da se preide na devetletno stopnjo; prostorske možnosti so zadovoljive, problematika prostorske stiske OŠ Simona Jenka pa bo razrešena s selitvijo srednje ekonomske šole na novo lokacijo.

Za potrebe povečanja populacije na področju Mlake in Britofa se predvideva širitev prostorskih kapacitet osnovne šole Kokrica in Predoslje;

(3) varstvo predšolskih otrok je zagotovljeno z razporeditvijo obstoječih kapacitet VVZ, ki dopuščajo širitve; s krepitvijo ekonomske varnosti socialno ogroženih bo pričakovati večje popolnitve prostih kapacitet;

(4) zdravstveno varstvo in varstvo starejših oseb se bo še nadalje odvijalo na obstoječih lokacijah, pri čemer bomo poskrbeli za zmanjšanje prostorskih stisk z izgradnjo prizidkov in lokacij varovanih stanovanj v neposredni bližini doma starejših.

5.2.3.1.6. Razvoj rekreacije, športa in turizma

Za uravnotežen razvoj mesta je potrebno zagotoviti ustrezne površine za šport in rekreacijo. Urbanistična zasnova določa širitve športno-rekreativnega centra Stanka Mlakarja, na novo opredeljuje športno-rekreativne površine ob izobraževalnem središču na Zlatem polju ter krepiti večino obstoječih tovrstnih površin v mestu. Tako so znotraj urbanistične zasnove za šport in rekreacijo v naravnem okolju opredeljena, poleg že omenjenih, območja Šmarjetne gore, skakalnic, kanjona Kokre s pobočjem Ovčan, na več območjih ob poteku reke Save, Struževem, Stražišču, Bitnjah, v zeleni gozdni cezuri Planine, Kokrškem logu in Bantalalah.

Kot turistično perspektivna območja so definirana središča v Bobovku in na Šmarjetni gori.

5.2.3.1.7. Razvoj gospodarskih infrastrukturnih omrežij, objektov in naprav

(1) Prometni sistem

Cestni sistem mesta tvori dva obroča in radialne vpadnice. Zunanji obroč, ki predstavlja obvozni sistem, omejuje

ožje mestno območje in ga sestavljajo obstoječa vzhodna obvoznica ter predvideni severna in zahodna obvoznica. Tako zgrajen obroč bo omogočil izločitev vsega tranzitnega prometa iz ožjega mestnega središča. Notranji obroč, ki obkroža mestno središče pa predstavljajo Kidričeva, Oldhamska, Likozarjeva cesta, Cesta 1. maja, del vzhodne obvoznice, Ljubljanska cesta in sedanja zahodna obvoznica (R2-412).

Bistvene naloge pri dopolnitvi cestnega sistema mesta oziroma posameznih obročev so v gradnji severne obvoznice od regionalne ceste R1-210 na Primskovem do R2-412 severno od Stružvega z viaduktom preko Kokre v območju Primskovega, nadalje vzhodne vpadnice z mostom čez Kokro in parkirno hišo na območju Stare Save ter povezavo do Koroške ceste. Določen je 200 metrski koridor zahodne obvoznice od R2-412 preko Stružvega in Save, s predorom pod Šmarjetno goro do R1-210 v Zgornjih Bitnjah. Med preostalimi radialnimi vpadnicami sta zaradi novih pozidav pomembni še povezavi od Tenetiš skozi Mlako (gozd) do R2-412 in od Žabnice in Šutne po zahodnem robu Bitenj do Stražišča.

(2) Ostale infrastrukturne ureditve

Komunalna infrastruktura mesta se izvaja na osnovi detajlnih planov posameznih nosilcev vzdrževanja in razvoja sistema infrastrukture ter v skladu z generalnimi koncepti usmeritev dolgoročnega plana Mestne občine Kranj.

5.2.3.2. Razporeditev dejavnosti v prostoru

Urbanistična zasnova mesta Kranj določa razmestitev dejavnosti v prostoru. Opredeljuje jih po prevladujoči namenski rabi ter definira območje možnega prepleta prevladujočih dejavnosti.

Priloga 2

30. člen

5.2.4. Podrobnejša zasnova namenske rabe

5.2.4.1. Območja, na katerih so z družbenim planom določena stavbna zemljišča

Urbanistična zasnova mesta Kranj vključuje 2320,7 hektarov zemljišč, pri čemer jih je z družbenim planom namenjenih stavbnim zemljiščem cca.1353 hektarov. Preglednica v nadaljevanju prikazuje seznam območij s prikazom podobmočij, ki so opredeljena kot stavbna zemljišča:

Preglednica podobmočij, ki so z družbenim planom opredeljena kot stavbna zemljišča

Zaporedna številka	Oznaka planske makrocelite	Ime planske makrocelite	Seznam podobmočij	Površina stavbnih zemljišč (ha)
01	ML	MLAKA	C1, C2, S1, S2, S3, S4, S5, S6	53,5
02	KO	KOKRICA	C1, C2, C3, D1, KP1, KP2, MGC1, P1, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, R1, R2	88,2
03	KK	KANJON KOKRE	KR1, R1, R2, S1, ŠR1	6,9
04	PRE	PREDOSLJE	D1, D2, P1, S1, S2, S3, S4	38,2
05	BR	BRITOF	IP1, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, SCMG1, SCMG2, ŠR1	86,1
06	JE	JEDRO	AP, CD1, CDS1, CDS2, CDS3, CDS4, CDS5, CDS6, CDS7, CDS8, CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6, D1, D2, D3, D4, E1, S1, S2, S3, S4, R1, R2	72,9
07	PRI	PRIMSKOVO	C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, D1, D2, IP1, KP1, KP2, KP3, KP4, MG1, MG2, R1, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, SCMG1	105,7
08	PL	PLANINA	C1, C2, CS1, D1, D2, D3, D4, D5, D6, E1, IPC1, P1, M1, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, ŠR1, ŠR2, KP1	138,5
09	ČI	ČIRČE	CS1, CD1, KP1, KP2, S1, S2, S3, S4, ŠR1, SKP1	46,2
10	DR	DRUradni listOVKA	D1, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, KP1	74,4
11	SA	SAVA	C1, C2, C3, C4, C5, CM1, IP1, IPC1, IPC2, IPC3, M1, MG1, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, S1, S2, ŠR1, Ž11, Ž12, Ž13, Ž14	108,2
12	LA	LABORE	C1, CIP1, CIP2, D1, IP1, KP1, P1, R1, R2, S1, S2, S3, S4, S5	113,4
13	BI	BITNJE	CD1, KP1, KP2, KP3, MG1, R1, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, ŠR1	133,1
14	ŽA	ŽABNICA	D1, P1, S1, S2, S3, S4	35,9
15	STA	STRAŽIŠČE	C1, CD1, MG1, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11	119,7
16	STU	STRUŽEVO	C1, MG1, S1, S2, S3, S4, Ž11, KP1	33,1
17	ŠG	ŠMARJETNA GORA	M1, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21, S22, S23, S24, S25, S26, ŠR1, ŠR2, T1	15,8
18	ZP	ZLATO POLJE	C1, D1, D2, KP1, S1, ŠR1	34,3
19	RU	RUPA	C1, OB1, R1, R2, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12	54,9

Zaporedna številka	Oznaka planske makrocelite	Ime planske makrocelite	Seznam podobmočij	Površina stavbnih zemljišč (ha)
20	KS	KRANJ SEVER	C1, D1, S1, S2, S3, ŠR1	45,9
21	AC	AVTO CESTA	AC1, AC2, AC3, AC4, AC5	26,7

5.2.4.2. Območja, ki se jim namenska raba ne spreminja (površine, ki niso namenjene stavbnim zemljiščem)

Površine, ki so sicer vključene v urbanistično zasnovo mesta Kranj, a v tem srednjeročnem obdobju niso namenjene stavbnim zemljiščem, so:

Preglednica podobmočij, ki niso namenjena stavbnim zemljiščem

Zaporedna številka	Oznaka planske makrocelite	Ime planske makrocelite	Seznam podobmočij	Površina stavbnih zemljišč (ha)
01	ML	MLAKA	G1, G2, G3	14,9
02	KO	KOKRICA	G1, G2, G3, GR1, GR2, K1, K2, K3, K4, K5, K7, K8, K9, K10, K11, V1, V2	72,9
03	KK	KANJON KOKRE	G1, G2, G3, G4, GR1, GR2, GR3, GR4, GR5, GR6, GR7, GR8, K1, KR1, KR2, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7	32,6
04	PRE	PREDOSLJE	K1	1,2
05	BR	BRITOF	G1, K1, K2, K3	11,9
07	PRI	PRIMSKOVO	K1, G1	44,0
08	PL	PLANINA	G1, K1, GR1, GR2	38,9
09	ČI	ČIRČE	G1, K1, K2, K3, K4	7,4
10	DR	DRULOVKA	GR1, G1, G2, K1, K2	29,2
11	SA	SAVA	G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, GR1, GR2, GR3, K1, K2, V1, V2, V3, V4, V5, V6	72,1
12	LA	LABORE	G1, K1, K2	126,5
13	BI	BITNJE	G1, G2, G3, G4, K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, VZ1	65,3
14	ŽA	ŽABNICA	K1, K2, K3, K4, K5	2,5
15	STA	STRAŽIŠČE	G1, G2, K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7	23,4
16	STU	STRUŽEVO	G1, G2, GR1, K1, K2, K3	18,3
17	ŠG	ŠMARJETNA GORA	G1, G2, G3, G4, G5, K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9	181,6
18	ZP	ZLATO POLJE	K1	92,0
19	RU	RUPA	G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, GR1, K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7	81,8

31. člen

5.2.5. Opredelitve za uresničevanje zasnove

5.2.5.1. Območja kompleksne graditve z vrsto prostorskega izvedbenega načrta

S to urbanistično zasnovo se določa območja kompleksne graditve, za katera je potrebna izdelava prostorskega izvedbenega načrta. Posebej so opredeljena območja veljavnih PIN, območja, kjer so veljavni PIN že izdelani in se jim spreminja način urejanja v prostorske ureditvene pogoje, območje veljavnih PIN, ki se uporabljajo do sprejetja novih in območja novih PIN z opredelitvijo prevladujoče namenske rabe.

Preglednica veljavnih PIN:

– UN M 07/1 GORENJSKI SEJEM (Uradni list RS, št. 16/02)

– ZN D 02/3 – ŠOLSKI CENTER ZLATO POLJE (Uradni list RS, št. 82/02)

Preglednica PIN, ki se jim spreminja način urejanja v PUP:

– ZN ČIRČE

– ZN NOVA MLAKA – GRIČ

– UN SMUČARSKI CENTER GORENJE SAVA

Preglednica veljavnih PIN, ki se uporabljajo do sprejetja novih PIA:

Vrsta pin	Ime	Objava
ZN	OBMOČJE ŽELEZNIŠKE POSTAJE	UVG št. 24/70
ZN	REVITALIZACIJA STAREGA MESTNEGA JEDRA KRANJA	UVG št. 7/83
LN	PRIMARNI PLINOVOD TEKSTILINDUS – BLAGOVNI TERMINAL NAKLO	UVG št. 9/88
LN	PRIMARNI PLINOVOD ČIRČE – IBI – OLJARICA	UVG št. 15/88
LN	VZPOREDNI PLINOVOD VODICE – BRITOF	UVG št. 15/88
LN	2 X 110 kV DALJNOVOD KRANJ – ZLATO POLJE – PRIMSKOVO	UVG št. 14/89
LN	KANAL GZ – 1	UVG št. 1/89
LN	VODOVOD ZAJETJE KOKRA – KRANJ	UVG št. 3/90

Vrsta pin	Ime	Objava
LN	REKONSTRUKCIJA LIKOZARJEVE CESTE št. 30/91	Uradni list RS,
LN	REKONSTRUKCIJA CESTE STANETA ŽAGARJA IN OLDHAMSKE CESTE št. 30/91	Uradni list RS,
LN	PRIMARNI PLINOVOD RETNJE – GOLNIK št. 12/92	Uradni list RS,
LN	REKONSTRUKCIJA REGIOANALNE CESTE R-322 (Kokrica-Mlaka) IN L-3812 (Kokrica-avtocesta) in sprememba ceste R2-410 št. 23/94	Uradni list RS, in 94/00

Preglednica novih PIN, ki se izdelajo na območju UZ mesta Kranj:

Vrsta pin	Ime dokumenta	Prevladujoča namembnost
UN	KANJON KOKRE	G, R, K, V
UN	CENTER HUJ	Š, R
ZN	PLANINA JUG	S, C
ZN	BRITOF JUG	S
ZN	TOVARNA ISKRA/del	IP, C
ZN	PŠEVO	S
UN	ČUKOVA JAMA	G, V, R, K, S
ZN	MLAKA ZAHOD	S, C, G
UN	SENOŽET V ČIRČAH	R
UN	BANTALE/GOMILE	R
UN	POKOPALIŠČE BITNJE	P
UN	BEKSL	C, D
UN	POD OBVOZNICO	C, S
LN	SEVERNA OBVOZNICA	I
LN	VZHODNA VPADNICA	I
LN	R1-210 ZGORNJE JEZERSKO – PREDDVOR – KRANJ	I
LN	KIDRIČEVA CESTA (R2-410)	I
LN	PODALJŠEK DELAVSKE CESTE	I
LN	CESTA ŽABNICA – BITNJE/STRAŽIŠČE	I
LN	CESTA TENETIŠE – MLAKA – ZLATO POLJE	I
LN	CESTA V STRUŽEVO	I

Za območja kompleksne graditve se z družbenim planom opredelijo programske zasnove.

Za infrastrukturne objekte, naprave in omrežja, ki jim v dolgoročnem planu še ni možno precizirati potekov, se prav tako opredeli izdelava lokacijskih načrtov.

5.3. Urbanistična zasnova Golnika

32. člen

5.3.1. Skupni interesi in cilji dolgoročnega razvoja

5.3.1.1. Uvod z opisom razvoja in obsega urbanistične zasnove Golnika

Ureditveno območje urbanistične zasnove Golnika obsega naselje Golnik in njegovo neposredno naravno zaledje gozdov in kmetijskih zemljišč.

Razloženo urbanizirano naselje z gručastim jedrom je krajevno središče, ki je prvič omenjeno leta 1399 in leži ob

južnem vznožju podolgovatega gorskega grebena Kriške gore (Vrata, 1591 m) na prehodu v terciarno gričevje in konglomeratne terase Dobrav. V 16. stoletju so tu zgradili graščino, iz katere je leta 1917 začelo nastajati zdravilišče, danes je to Bolnišnica Golnik. Po ustanovitvi zdravilišča se je kraj zelo povečal. Južno od ceste se proti gozdnati konglomeratni terasi Udin boršta ob potoku Parovnica in njegovih pritokih razteza odprt svet, kjer so polja in zamočvirjeni travniki.

Golnik po številu prebivalcev, po populacijskem zaledju in po opremljenosti z oskrbnimi storitvami in družbenimi dejavnostmi v omrežju naselij mestne občine Kranj predstavlja pomembno lokalno središče in služi skupaj z oskrbnimi in družbenimi dejavnostmi v Goričah 12-im naseljem z 2656 prebivalcem v štirih krajevnih skupnostih.

Poseben (širši regionalni) pomen daje naselju dejavnost bolnišnice Golnik, ki predstavlja v naselju primarno dejavnost. Zaradi predstavljene vloge Golnika je dolgoročni plan občine Kranj predvidel dolgoročno prostorsko urejanje naselja z urbanistično zasnovo.

Širše območje Golnika je razmeroma redko poseljeno. Glavni urbanizacijski tokovi ga niso zajeli, kar je posledica oddaljenosti od glavnih prometnic in dejavnosti bolnišnice, kar je uspelo ohraniti razmeroma prvinsko krajinsko podobo. Ugodne lokalne klimatske značilnosti in kultivirano, a vseeno izredno naravno okolje, predstavlja v celoti glavno naravno lastnost prostora.

Razvoj naselja je bil v novejših razvojnih obdobjih v celoti povezan z razvojem bolnišnice, ki v naselju zavzema severni del nad cesto Kranj-Golnik-Tržič. Južni del naselja je bivalni, zgrajen razmeroma strnjeno in načrtno, njegovo prostorsko širitev je spodbujal razvoj bolnišnice. Razpršena stanovanjska gradnja se pojavlja le izjemoma, v glavnem ob staroselskih kmetijah.

Ureditveno območje urbanistične zasnove Golnika obsega 90,383 ha površine.

5.3.1.2. Značilnosti dosedanjega razvoja in razvojni problemi

Pomembnejši razvojni problemi, kot značilnost dosedanjega razvoja, se v urbanistični zasnovi Golnika kažejo v naslednjem:

1. potrebe in možnosti nadaljnega prostorskega razvoja poselitve v ureditvenem območju za gradnjo bolnišničnih objektov, stanovanj in spremljajočih dejavnosti je potrebno podrediti varovanju in razvoju naravnih lastnosti prostora, kar zahteva ustrezen razmestitev teh dejavnosti s čim manjšimi negativnimi vplivi na naravne in z delom pridobljene vrednote okolja;

2. dejavnost bolnišnice se je prostorsko razvijala dokaj strnjeno, z izrabo obstoječega stavbnega fonda. Relativna zgoščenost objektov in pa neposredna sosesčina drugih dejavnosti zahtevajo zagotovitev novih potrebnih površin na severu ter prenovo in ustrezen ureditev obstoječega območja bolnišnice;

3. opremljenost naselja z oskrbnimi in storitvenimi dejavnostmi glede na velikost naselja, gravitacijsko zaledje in razdaljo do drugih oskrbnih centrov ni zadovoljiva;

4. štiriletna osnovna šola, ki deluje v Goričah, je zaradi dotrajanosti potrebna obnovitvenih del;

5. razpršena stanovanjska gradnja, ki se pojavlja ob staroselskih kmetijah, predvsem pa v območju med Golnikom in Goričami, bi lahko ob intenzivnejšem nadaljevanju znatno preobrazila sedanja naselja ter krajino;

6. prometna dostopnost naselja ne predstavlja posebnega problema, pomanjkljivost so parkirne površine za potrebe bolnišnice in prometna varnost, še posebej za pešce in kolesarje;

7. nezadovoljliva komunalna opremljenost kraja zahteva izboljšanje stanja in dograditev sistema za nadaljnji razvoj. V ta namen je potrebna ureditev celotnega območja naselja s kanalizacijo in čiščenjem odpadnih voda ter obnovitev vodovodnega omrežja za potrebe vodooskrbe in gašenja požarov;

8. dejavnost bolnišnice temelji tudi na ugodni lokalni klimi in relativno čistem zraku, zahteva dolgoročno ureditev ogrevanja naselja, ki ne bo slabšala sedanjega stanja.

5.3.1.3. Interesi in cilji razvoja

Naselje Golnik bo tudi v bodoče lokalno središče (vodilno naselje), ki bo skupaj z Goričami (cerkev, šola, pokopališče) služilo širšemu gravitacijskemu zaledju.

Za razvoj dejavnosti in naselij so v ureditvenem območju konkretizirani naslednji planski cilji ter razvojne usmeritve:

1. Nadaljnji razvoj naselja je treba uravnavati skladno z njegovo osnovno funkcijo.

2. Naselje se je začelo razvijati z zdraviliško dejavnostjo in ga ta opredeljuje še danes.

3. Število prebivalstva se je drugi polovici dvajsetega stoletja ustalilo in trenutno šteje 1059 prebivalcev. V zadnjih desetih letih je bilo naselje deležno zopet rahlega porasta. Na osnovi povprečja indeksov $I_{2001/1961} = 106,2$ predvidevamo še nadaljnjo rast populacije.

4. Zaradi dejavnosti bolnišnice, ki je najtesneje povezana z naravnimi lastnostmi območja in zaradi zavarovanja dobrin splošnega pomena, je potrebno ohraniti sedanje ekološko ravnovesje in odstraniti vire negativnih vplivov na okolje. Ohraniti je potrebno sedanjo kultivirano podobo naravnega okolja, funkcijo gozdov s posebnim namenom in ostalih ekosistemov (močvirja, polja, vodotoki), kmetijskih zemljišč, naravno in kulturno dediščino.

5. Razvoj poselitve mora zagotoviti potrebno število stanovanj in spremljajočih dejavnosti. Za planirano število prebivalcev je potrebno zagotoviti 50 stanovanj. Zaradi značaja naselja Golnik predpostavljamo gradnjo 25% stanovanj v večstanovanjskih objektih, 75% pa v organizirani obliki individualne gradnje. Za dopolnitev oskrbnih in družbenih dejavnosti je potrebno zagotoviti prostor za dodatno trgovsko in servisno dejavnost. Novo načrtovana poselitev mora zagotoviti boljšo izrabo že poseljenih območij, širitev naselja pa skrbno upoštevati naravne lastnosti.

5.3.1.4. Prostorske omejitve

Urbanistična zasnova Golnika izhaja iz vodilnega položaja matičnega naselja v prostoru in je zasnovana na dolgoročnem povezovanju več zaselkov in razpršenih gradenj v skupno prostorsko celoto. Omejitev oboda urbanistične zasnove temelji na funkcionalno opredeljeni razmejitveni črti naselja, ki jo določa preplet vsebin druge in tretje razmejitvene črte.

Prva in najširša je meja gravitacijskega vpliva, torej navezave okoliških poselitvenih struktur, prebivalstva in infrastrukture. Tako je za najširše območje gravitacijskega središča možno smatrati celotni severni predel občine z naselji Zalog, Srednja vas, Babni Vrt, Goriče, Letenice, Trstenik, Povlje, Pangrčica, Čadovlje, Žablje in deloma Tenetiše. Močno vlogo v tem prostoru nosi tudi naselje Goriče.

Druga, širša, je meja funkcionalnih zemljišč, vezanih na katastrske občine kot starejšo kategorijo in lastniško opredelitev kmetijskih zemljišč in gozdov z obstoječimi kmetijami znotraj urbanistične zasnove.

Tretja, ožja meja, ki jo prostorski dokument v analizah tudi podrobneje obravnava, je meja območja stavbnih zemljišč osnovnega naselja in razpršene gradnje, ki tvorijo urbanistično zasnovo. Za operacionalizacijo je pomembna zgolj ta, ki je osnova za bilance površin, oblikovanje dejavnosti in namenske rabe. Ta hkrati omejuje pozidane površine gravi-

tacijskega središča in predstavlja območje, kjer veljajo zakonska določila v zvezi z upravljanjem s stavbnimi zemljišči ter hkrati zamejuje območje, kjer se izvaja kompleksna gradnja. Vključuje tudi del kmetijskih in gozdnih površin naselja ter območje čistilne naprave na jugu.

33. člen

5.3.2. Usmeritve in cilji razvoja dejavnosti

Za razvoj naselja so podrobneje konkretizirani naslednji planski cilji ter razvojne usmeritve:

– kvantitativni in kvalitativni razvoj centralnih dejavnosti, ki služijo prebivalcem obravnavanih naselij in širšega zaledja

Dolgoročni plan Mestne občine Kranj določa Golnik tudi v bodoče kot lokalno središče, ki bo služilo ne samo prebivalcem širšega zaledja, marveč s svojo bolnišnično dejavnostjo tudi celotni regiji.

Glede na sedanje število prebivalstva, ki uvršča Golnik na 6. mesto med naselji v občini, in ugoden naravni in selitveni prirast je ob načrtovanih stavbnih zemljiščih nujno okrepiti oskrbne in ostale centralne funkcije naselja.

– preusmeritev prostorskega razvoja naselij iz dosedanjega »zunanjega« v ti. »notranji razvoj«, ki pomeni intenziviranje rabe znotraj urbanistične zasnove naselij in njihove kvalitativne izboljšave

S kmetijskimi in gozdnimi zemljišči omejevan prostorski razvoj bo torej narekoval Golniku spremenjeno urbanistično politiko v smislu intenziviranja že poseljenih območij in optimalnega posega v zemljišča, ki so bodisi enklave v strnjenih delih stavbnih zemljišč, bodisi domiselno dolgoročno zaokrožujejo naselje tako v prostorskem kot funkcijemskem oziru. Takšne prostorske možnosti obstojajo za različne oblike zgoščevanja: za novogradnje, dozidave, nadzidave in drugo, vendar pa pomenijo zaradi lastništva in sedanjih pravnih regulativ le potencial za gradnjo, ki pa se bo izkoriščal dolgoročno in spontano. Le v primeru, da bi zgoščevanje družbeno stimulirali ali da bi uvedli druge ukrepe, bi se odprle širše možnosti tovrstne gradnje.

– funkcionalne dopolnitve naselja s turističnimi dejavnostmi

Ugodni klimatski pogoji, prometne zveze in razmere ter njegov pričakovani razvoj narekujejo, da se celotno območje ustrezno intenzivneje vključi v turistično ponudbo.

– vsestransko izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev v naseljih

Izboljševati je potrebno prostorsko in funkcionalno organizacijo naselja, ožvitev trgov, ureditev prometa, še posebej z vidika dostopnosti do oskrbnih in družbenih dejavnosti, varnosti itd.,

– varstvo dobrin splošnega pomena in varstvo okolja nasploh

– razvoj in krepitev pogojev za kvalitetno ukrepanje v primeru elementarnih in drugih nesreč

34. člen

5.3.3. Podrobnejša zasnova organizacije dejavnosti

5.3.3.1. Razporeditev dejavnosti v prostoru

Značilnosti zasnove dolgoročnega razvoja naselja in dejavnosti v ureditvenem območju Golnika so naslednje:

1. Potrebna je nadaljnja krepitev naselja Golnik s prevladujočo vlogo dejavnosti bolnišnice, načrtovano stanovanjsko gradnjo, dopolnjevanjem oskrbnih in družbenih dejavnosti, sanacijo in dograjevanjem komunalnega omrežja.

2. Za razvoj dejavnosti bolnišnice je namenjen severni del naselja, poleg sedanjih površin še površine vzhodno od parka in objektov bolnišnice, kamor bi se usmerile morebitne novogradnje.

3. Organizirano stanovanjsko gradnjo omogočajo proste površine južno od obstoječih blokov in gozdno pobočje v Zablju.

4. Razvoj oskrbnih in storitvenih dejavnosti je predviden v osrednjem delu naselja, neposredno ob regionalni cesti. To območje naj bi prevzelo vse oskrbne, servisne, gostinske, kulturne in družbene dejavnosti za potrebe prebivalcev naselja, širšega zaledja in deloma potreb bolnišnice.

5. Rekreaciji prebivalcev in gostov bolnišnice so namenjene obstoječe športne naprave, parkovne površine in neposredno naravno okolje. Vse navedene površine se bodo urejale in varovale skladno z zahtevami po ohranitvi kvalitete prostora.

6. V ureditvenem območju naselja se bo kmetijstvo razvijalo skladno z ostalimi dejavnostmi. Najboljša kmetijska zemljišča so v ureditvenem območju v celoti ohranjena.

7. Gospodarjenje v njih je podrejeno ekološki, varovalni in rekreacijski funkciji.

8. V območju Zablja namenjamo stanovanjski gradnji 1,8 ha proizvodno manj pomembnega gozda.

9. Primarno cestno povezavo predstavlja regionalna cesta R2-410 Bistrica pri Trziču – Kokrica – Kranj. Ostalo so lokalne ceste ter javne poti in omogočajo neposredno dostopnost znotraj naselja. Vse ceste potekajo po obstoječih trasah, razen ceste, ki bo napajala novo stanovanjsko območje v Zablju. V območju naselja bo potrebno zagotoviti manjkajoče parkirne površine ter urediti kolesarske in peš-poti.

10. Za predviden razvoj naselja je bistvenega pomena komunalna ureditev:

- Za območje Golnika je predviden ločen sistem kanalizacije. Obstoječa čistilna naprava ne zadošča potrebam obstoječe in predvidene gradnje. Potrebno je sanirati kanalizacijsko omrežje in zgraditi novo ali sanirati obstoječo čistilno napravo.

- Naselje Golnik z bolnišnico se napaja iz vodnih virov – zajetje Golnik in Ribnikar.

- Za potrebe sanitarne in požarne vode za obstoječe naselje in novogradnje je potrebno sanirati obstoječe vodovodno omrežje in zgraditi novo.

- Območje Golnika se napaja iz šestih trafo postaj. Napajalni vir predstavlja RTP Trzič.

- Območje Golnik je priključeno na magistralno plinovodno omrežje (odcep Retnje – Golnik), merilno reducirna postaja je zgrajena južno od regionalne ceste ob trgovini. Na plinovodno omrežje je priključena Bolnišnica Golnik, omrežje široke potrošnje za napajanje stanovanjskih območij pa bo potrebno še zgraditi.

- Območje je telekomunikacijsko napajano iz avtomatske telefonske centrale ATC Goriče, ki je z optičnim prenosnim sistemom povezana z glavno centralno postajo GAT – Kranj.

11. Varstvo in razvoj naravne in kulturne dediščine mora zagotoviti obstoj kulturne krajine s sedanji lastnostmi, kar je sestavni del in pogoj dejavnosti bolnišnice ter kvalitetnih pogojev prebivalcev naselja.

35. člen

5.3.4. Podrobnejša zasnova namenske rabe

5.3.4.1. Območja, na katerih so z družbenim planom določena stavbna zemljišča

Urbanistična zasnova Golnika vključuje 90,383 hektarov zemljišč, od tega jih je z družbenim planom namenjenih stavbnim zemljiščem 57,714 hektara. V nadaljevanju so v preglednici prikazana območja urejena z oznako in poimenovanjem območja.

Preglednica območij, ki so opredeljena kot stavbna zemljišča:

Oznaka območja	Prevladujoča namembnost	Površina območja (ha)
GD1	zdraviliška	7,462
GD2	zdraviliška	0,937
GD3	zdraviliška	6,059
GR1	rekreacija v naravnem okolju	4,175
GR2	rekreacija v naravnem okolju	1,255
GR3	rekreacija v naravnem okolju	4,811
GC1	oskrba	2,021
GS1	športna igrišča	1,685
GS1	intenzivna večstanovanjska in ind. stan. gradnja	12,771
GS2	intenzivna in ind. stan. gradnja	1,825
GS3	ind. stan. gradnja	2,725
GS4	ind. stan. gradnja	1,574
GS5	ind. stan. gradnja	3,329
GS6	ind. stan. gradnja	0,777
GS7	ind. stan. gradnja	1,366
GS8	ind. stan. gradnja	0,120
GS9	ind. stan. gradnja	0,162
GS10	ind. stan. gradnja	0,069
GS11	ind. stan. gradnja	0,079
GS12	ind. stan. gradnja	0,055
GS13	ind. stan. gradnja	0,062
GS14	ind. stan. gradnja	0,420
GS15	ind. stan. gradnja	0,490
GM1	čistilna naprava	0,687

5.3.4.2. Območja, ki se jim namenska raba ne spreminja in ohranja prvotno rabo (površine, ki niso namenjene stavbnim zemljiščem)

Površine, ki so sicer vključene v urbanistično zasnovo Golnika, a niso namenjene poselitvi, so:

- najboljše in druga kmetijska zemljišča (oznake območij od GK1 do GK15) v skupni površini 11,897 ha in

- gozdna območja kot zelene cezure med območji poselitve (oznake območij od GG1 do GG4) v skupni površini 20,772 ha.

Preglednica območij, ki niso namenjena stavbnim zemljiščem

Oznaka območja	Prevladujoča namembnost	Površina območja (ha)
GG1	gozd	9,624
GG2	gozd	5,241
GG3	gozd	5,118
GG4	gozd	0,789
GK1	kmetijstvo	1,654
GK2	kmetijstvo	0,589
GK3	kmetijstvo	0,225
GK4	kmetijstvo	0,704
GK5	kmetijstvo	0,425
GK6	kmetijstvo	0,192
GK7	kmetijstvo	2,949
GK8	kmetijstvo	0,601
GK9	kmetijstvo	1,085
GK10	kmetijstvo	1,320
GK11	kmetijstvo	0,043
GK12	kmetijstvo	0,059
GK13	kmetijstvo	0,263
GK14	kmetijstvo	1,322
GK15	kmetijstvo	0,466
GI1	prometna infrastruktura	2,767

36. člen

5.3.5. Opredelitve za uresničevanje zasnove

5.3.5.1. Območja kompleksne graditve z vrsto prostorskega izvedbenega načrta

Urbanistična zasnova Golnika določa dvojne območji, ki se urejata s prostorskima izvedbenima načrtoma in sicer:

Oznaka območja	Poimenovanje območja	Vrsta PIN	Namembnost območja	Etapnost realizacije
G1	Zabrje	ZN	stanovanjska	II.
G2	Zdravilišče	UN	javna infrastruktura	II.

5.3.5.2. Območje urejanja s prostorskimi ureditvenimi pogoji

Za območja, ki so pretežno že realizirana, oziroma se jim ohranja prvotna namenska raba, se opredeljuje izdelava prostorskih ureditvenih pogojev. Prostorski ureditveni pogoji se izdelajo za celotno urbanistično zasnovo Golnika z izjemo območij z oznakama G1 in G2. S prostorskimi ureditvenimi pogoji se ureja tudi območje že izvedenega zazidalnega načrta Golnik – južni del.

5.3.5.3. Urbanistično – oblikovalske usmeritve

Kvalitetne parkovno – rekreativne površine naselja ter s tem povezano dendrološko dediščino je potrebno še posebej ohranjati. Prav tako je treba posebno pozornost posvetiti oblikovanju dopolnilnih gradenj v območjih z oznakami družbenih dejavnosti (D) ter pri oblikovanju poselitve še nepozidanih območij kompleksne graditve upoštevati principe sonaravnega urejanja prostora ter prilagoditve že zgrajeni, oblikovno kvalitetni arhitekturi neposrednega okolja.

5.3.5.4. Usmeritve za varovanje naravnih vrednot in kulturne dediščine

V območju urbanistične zasnove Golnika je treba varovati območja naravnih vrednot in kulturne dediščine. Poleg tega se je nujno zavzemati za ohranjanje kvalitet kulturne krajine, krajinske podobe gozdnih in parkovnih robov ter značilnosti urbanističnega in arhitekturnega stavbnega oblikovanja.

V območju urejanja se nahajajo sledeče naravne vrednote in objekti nepremičnine kulturne dediščine:

1. Varstvo kulturne dediščine:

- Golnik – arheološko najdišče Laznikova zijalka
- Golnik – grad Golnik
- Golnik – Malijeva kapelica
- Golnik – Malijevo gradišče
- Golnik – složno znamenje
- Golnik – spomenik partizanski saniteti
- Golnik – spomenik petim talcem
- Golnik – spomenik sklepu vstaje na Golniku in okolici
- Golnik – spominska plošča Izidorju Rodetu
- Golnik – zdravilišče Golnik

2. Varstvo naravne dediščine:

- Golnik – slapišče
- Golnik – mokrišče

6. Opredelitve za uresničevanje dolgoročnega plana

37. člen

6.1. Usmeritve za načine urejanja prostora s prostorskimi izvedbenimi akti

Dolgoročni plan podrobnejše usmeritve za način urejanja prostora določa v okviru obeh urbanističnih zasnov v poglavjih 5.2. in 5.3. tega odloka.

Za celotno območje mestne občine pa se določajo sledeči načini urejanja prostora:

6.1.1. Prostorski ureditveni pogoji

S prostorskimi ureditvenimi pogoji (PUP) se urejajo:

(1) morfološke celote III. Dobrave, razen območja UN Tenetiše in Brdo, IV. Sorško polje, razen območje ZN Mavčiče in UN Praše in V. Škofjeloško hribovje;

(2) območja znotraj morfoloških celot I. Urbanistične zasnove mesta Kranja in II. Urbanistične zasnove Golnik razen območij veljavnih prostorskih izvedbenih načrtov in območij, za katere je s tem planom v I. etapi predvidena izdelava prostorskih izvedbenih načrtov (UN, ZN, LN).

(3) Veljavni prostorsko ureditveni pogoji za območja: Kranj, Golnik-Goriče, Kranjsko Sorško polje, Škofjeloško hribovje in Dobrave se uporabljajo do sprejetja novih prostorsko ureditvenih pogojev po posameznih območjih ali morfoloških enotah.

**Preglednica območij urejanja
s prostorskimi ureditvenimi pogoji**

Morfološka celota	oznaka / ime PUP
I.	MI2 Mlaka
UZ MESTA KRANJ	Ko2 Bobovek
	Ko3 Kokrica vas
	Ko4 Kokrica
	Ko5 Ilovka
	Kk3 kanjon
	Pre1 Predoslje
	Br3 Voge
	Br4 Britof
	Je6 mestno središče
	Pri2 Gorenje
	Pri3 Primskovo
	Pri4 trgovska cona
	PI1 mestno pokopališče
	PI5 Klanec
	PI6 Planina
	PI7 Cesta 1. maja
	Či2 Čirče
	Dr1 Nova Drulovka
	Dr2 Orehek – Drulovka
	Dr3 Velike njive
	Sa3 Savska dolina
	La3 Labore
	La4 Bantale
	La5 Polje
	Bi1 Bitnje
	Bi2 Bitnje vas
	Ža1 Žabnica
	Ža2 Šutna
	Sta3 Stražišče
	Sta4 Opekarna
	Stu1 Struževno
	Zp3 Zlato polje
	Šg2 skakalnica
	Šg3 Gorenje Sava
	Šg 4 Šmarjetna gora
	Zp 4 Veliko polje
	Ru1 vojašnica
	Ru2 Rupa
	Ru3 Ovčan
	Ks2 sever mesta
II.	G3 bolnišnica
UZ GOLNIK	G4 Golnik
III.	
DOBRAVE	01 Povlje

Morfološka celota	oznaka / ime PUP
	02 Babni Vrt
	03 Letenice
	04 Žabje
	05 Srednja vas – Goriče
	06 Zalog
	07 Suha
	08 Čadovlje
	09 Trstenik
	10 Tatinec
	11 Goriče
	12 Pangršica
	13 Srakovlje
	14 Tenetiše
IV. SORŠKO POLJE	01 Meja
	02 Jama
	03 Podreča
	04 Mavčiče
	05 Praše
	06 Breg ob Savi
V. ŠKOFJELOŠKO HRIBOVJE	01 Njivica
	02 Čepulje
	03 Planica
	04 Jamnik
	05 Lavtarski Vrh
	06 Javornik
	07 Podblica
	08 Zabukovje
	09 Nemilje
	10 Pševo
	11 Zgornja Besnica
	12 Spodnja Besnica
	13 Rakovica
	14 Sveti Jošt

6.1.2. Prostorski izvedbeni načrti

S prostorskimi izvedbenimi načrti mestna občina ureja območja, ki so predvidena za graditev, širitev ali prenovo naselij ter za izvajanje drugih posegov v prostor, ki zahtevajo kompleksen pristop k načrtovanju izrabe prostora. Za posamezne načrtovane posege se izdelajo prostorsko izvedbeni načrti in sicer:

(1) zazidalni načrti za nova naselja ali posamezna območja znotraj ureditvenih območij naselij ter za turistična in industrijska območja zunaj ureditvenih območij naselij;

(2) ureditveni načrti za prenovo, dopolnilno gradnjo in komunalno sanacijo v ureditvenih območjih naselij in v drugih poselitvenih območjih za urejanje zelenih in rekreacijskih površin ter za urejanje drugih posegov v prostor, ki niso graditev;

(3) lokacijski načrti za posamezne infrastrukturne objekte in naprave, skladno s konceptom razvoja oziroma zahtevami, ki se pojavljajo tekom realizacije dolgoročnega plana.

Preglednica območij urejanja z vrsto prostorskega izvedbenega načrta

Morfološka celota	Oznaka / ime PIN	Vrsta PIN	Etapnost realizacije
I.	MI1 Mlaka zahod	ZN	I.
UZ MESTA	Ko1 Čukova jama	UN	II.

Morfološka celota	Oznaka / ime PIN	Vrsta PIN	Etapnost realizacije
KRANJ	Ko6 cesta Tenetiše – Mlaka – Zlato polje	LN	II.
	Kk1 kanjon Kokre	UN	II.
	Kk2 vzhodna vpadnica	LN	I.
	Br1 Britof jug	ZN	I.
	Br2 R1-210 Britof – Hotemaže	LN	I.
	Je1 staro mestno jedro	ZN veljavni nov	II.
	Je2 pod obvoznico	UN	II.
	Je3 Beksl	UN	II.
	Je4 vzhodna vpadnica	LN	I.
	Je5 Kidričeva cesta R2 410	LN	I.
	Pri1 severna obvoznica	LN	I.
	PI2 Planina jug	ZN	I.
	PI3 center Huj	UN	II.
	PI4 vzhodna vpadnica	LN	I.
	Či1 Senožet	UN	II.
	Sa1 Gorenjski sejem	UN veljavni	-
	Sa2 železniška postaja	ZN veljavni nov	II.
	La1 pokopališče Bitnje	UN	II.
	La2 Iskra- del	ZN	II.
	La6 podaljšek Delavske ceste	LN	II.
	Bi3 Gomile	UN	II.
	Bi5 cesta Žabnica – Bitnje – Stražišče	LN	II.
	Sta1 Pševo	ZN	I.
	Sta2 podaljšek Delavske ceste	LN	II.
	Zp1 šolski center	ZN veljavni	-
	Zp2 severna obvoznica	LN	I.
	Zp5 cesta Tenetiše – Mlaka – Zlato polje	LN	II.
	Ks1 severna obvoznica	LN	I.
II.	G1 ZABRJE	ZN	II.
UZ GOLNIK	G2 ZDRAVILIŠČE	UN	II.
III.	BRDO	UN	I.
DOBRAVE	DEPONIJA ODPADKOV TENETIŠE	UN veljavni	-
IV.	MAVČIČE	ZN	II.
SORŠKO POLJE	PRAŠE	UN	II.

6.1.3. Uskladitev pojmov

Prostorsko izvedbeni načrti ZN, UN, LN se v skladu z zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) štejejo za lokacijske načrte.

38. člen

6.2. Programske zasnove za pomembnejša območja kompleksne graditve

Dolgoročni plan za območja pomembnejše kompleksne graditve, katerih realizacija je predvidena v prvi etapi izvajanja dolgoročnega plana, določa izdelavo programskih zasnov.

Preglednica območij, za katera se izdelajo programske zasnove

Oznaka programske zasnove	Ime programske zasnove	Način urejanja
A	PLANINA JUG	ZN
B	MLAKA ZAHOD	ZN
C	PŠEVO	ZN

Oznaka programske zasnove	Ime programske zasnove	Način urejanja
D	BRITOF JUG	ZN
E	VZHODNA VPADNICA	LN
F	REGIONALNA CESTA R1-210	LN
G/ H	SEVERNA OBVOZNICA BRDO	LN UN

39. člen

6.3. Merila za odstopanje prostorskih izvedbenih aktov od dolgoročnega plana

S prostorskimi izvedbenimi akti (PIA) se na podlagi usmeritev iz prostorskega plana podrobneje določijo merila in pogoji za urejanje prostora. Pri podrobnejšem določanju razmejitev, meril in pogojev v PIA so dopustna odstopanja:

I. glede namembnosti površin v območjih, ki niso namenjena poselitvi, so dopustna odstopanja za posege, ki ne predstavljajo trajne spremembe prostora in njegove rabe, saj je z namensko rabo v prostorskem planu določena pretežna namembnost površin;

II. glede velikosti stavbnih zemljišč so dopustna manjša odstopanja od grafično določenih meja:

1. za določitev funkcionalnega zemljišča k obstoječemu objektu,

2. za dozidavo k obstoječemu objektu, če ta ne presega 30% obstoječe zazidane površine objekta, pri čemer se upošteva tudi razširitev funkcionalnega zemljišča,

3. kadar razmejitve ne poteka po parcelni meji in razširitev gradbene parcele ne presega 500 m² površine, razširitev stavbnega zemljišča ni možna preko meje stavbnih zemljišč iz prostorskega plana, ki sovpada s parcelno mejo,

III. za objekte, ki so bili zgrajeni pred letom 1967, se lahko določi funkcionalno zemljišče, čeprav v prostorskem planu ni prikazano stavbno zemljišče, to pa ne velja za pomožne objekte za kmetijstvo,

IV. glede meja PIN so dopustna manjša odstopanja, kadar je potrebno v okviru PIN urediti tudi prometno ali drugo infrastrukturo in je ureditev tega najprimernejša z istim PIN v istem postopku, sprememba območja urejanja sme biti izključno povezana s predmetom urejanja PIN, povečave območja za potrebe zazidave ali drugih ureditev niso dopustne.

40. člen

6.4. Kriteriji za dopolnjevanje dolgoročnega plana

Pri spreminjanju in dopolnjevanju tega dolgoročnega plana Mestna občina Kranj ne bo odobraval predlogov za dopolnitev plana:

1. ki bodo v nasprotju z osnovnimi cilji in usmeritvami tega dokumenta;

2. ki bodo negativno in prekomerno vplivali na okolje, bivalne in delovne razmere;

3. ki bodo prekomerno povečevali prometne obremenitve v območjih s slabim prometnim omrežjem, s turistično razvojno usmeritvijo, s poudarjenim varstvom naravnih vrednot in kulturne dediščine;

4. ki bodo s svojo dejavnostjo, lego in oblikovanjem (velikostjo) predstavljali potencialno razvrednotenje obstoječih kvalitiet prostora in okolja.

41. člen

6.5. Program dodatnih analiz, raziskav in študij

Mestna občina Kranj bo v roku pol leta od uveljavitve dolgoročnega plana pripravila utemeljen program dodatnih analiz, raziskav in študij, ki so potrebne na območju mestne občine. Poudarek bo dan pripravi strokovnih osnov za ponovno vrednotenje kmetijskih zemljišč, izdelavi študije pro-

metnega urejanja mesta, predvsem zahodne obvoznice in novega priključka na avtocesto, študije železniških povezav. Izdelana bo ocena stanja in vrednotenje površinskih kopov (kamnolomi in gramoznice) ter študija vodnogospodarskih ureditev v območju Bitnje.

42. člen

6.6. Program nalog, ki jih mora lokalna skupnost opraviti skupaj s sosednjimi občinami

Mestna občina Kranj bo v roku pol leta od uveljavitve dolgoročnega plana pripravila program skupnih nalog na področju urejanja prostora in varstva okolja s sosednjimi občinami.

III. DRUŽBENI PLAN

1. Izhodišče

43. člen

Družbeni plan Mestne občine Kranj opredeljuje konceptualno srednjeročnih ciljev na področju kompleksnega urejanja prostora. Določa izdelavo programskih zasnov.

2. Programske zasnove

44. člen

a) Programska zasnova območja planina jug

1.0. Opredelitev območja urejanja z izhodišči

Stanovanjsko centralni kompleks vzhodnega dela Kranja se ureja že tri desetletja. Za celotno območje izgradnje vzhodnega Kranja je bil hkrati z novelacijo urbanističnega načrta Kranja izdelan dispozicijski načrt za Planino (UVG št. 15/75).

Na podlagi sprejetih zazidalnih načrtov je zgrajena I. in II. ter po obsegu zmanjšana III. faza stanovanjskega kompleksa Planina. Za IV. fazo imenovano Planina-jug je bil v obsegu 14,3 ha stavbnih zemljišč sprejet zazidalni načrt Planina-jug (UVG št. 13/88).

V postopku usklajevanja navzkrižnih interesov je občina v letu 1991 upoštevala mnenje takratnega republiškega Komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in v dolgoročnem planu območje stavbnega zemljišča v okviru Planine-jug zmanjšala za 7,7 ha (Uradni list RS, št. 20/91). Tako je bilo funkcionalno zaokroženo območje, ki leži v stečiču obstoječih prometnic, prerezano na dvoje, zato zazidalni načrt ni bil realiziran. S temi programskimi zasnovami ponovno opredeljujemo in utemeljujemo posege na območje kompleksa Planina-jug.

Območje je na jugovzhodu omejeno z regionalno cesto R1-210 Zg. Jezersko – Predvor – Kranj – Skofja Loka, na jugozahodu ga omejuje Cesta 1. maja, na severu meji na pokopališče, na zahodu pa na obstoječo stanovanjsko sosesko Planina.

Območje vključuje podobmočji PL S6 in PL CS1. V prvem prevladuje stanovanjska dejavnost, v drugem pa se stanovanjska dejavnost prepleta s centralnimi funkcijami.

V območju se nahajajo sledeče parcelne številke 512/2 del, 353/2, 523, 524, 353/1, 515/2, 341/3, 338/2, 339/6, 336/4, 512/5, 115/3, 111/1, 110, 112/1, 334/4, 505/2, 344, 342/1, 345/1, 350/1, 349/3, 349/4, 349/5, 205, 195/16, 195/5, 195/6, 195/17, 195/18, 202, 203, 204, 207, 208, 206, 522, 349/1, 349/2, 349/7, 196/3, 191/1, 191/2, 193, 194/1, 194/2, 195/1, 195/23, 195/24, 195/9, 195/2, 195/10, 195/25, 195/11, 195/12, 195/3, 195/8, 195/22, 195/19,

195/20, 195/7, 195/4, 195/13, 195/14, 195/15 vse k.o. Čirče. Površina območja znaša 10,44 ha. Podatki o parcelnih številkah še niso ažurirani in predstavljajo podatke iz veljavnih geodetskih podlag.

2.0. Organizacija dejavnosti s podlagami za določitev stavbnih zemljišč

2.1. Zasnova dejavnosti

Območje Planina jug predstavlja funkcionalno zaokrožitev obstoječega naselja Huje-Klanec. Območje je vpeto med površine pokopališča na severu in dvoje prometnic na ostalih robovih. Prometnice hkrati predstavljajo zunanjo napajalno prometno omrežje območja.

Območje programske zasnove je v pretežnem delu namenjeno centralnim dejavnostim, razvoju območja varovanih stanovanj za prebivalce tretjega starostnega obdobja in stanovanjski dejavnosti, za katere v zadnjem desetletju ni razpoložljivih površin. Mesto Kranj je namreč v preteklosti letno gradilo precejšnje število stanovanj. Takšen tempo je seveda imel za posledico tudi, gledano z današnjega zornega kota, gradnjo nižjega standarda stanovanj. Preglednica gradnje kaže trend intenzivnega upadanja v zadnjih letih, ki je poleg zmanjšanih potreb tudi posledica nerazpolaganja z ustreznimi površinami za gradnjo.

2.2. Organizacija razmejitve dejavnosti

Organizacija dejavnosti izhaja iz izhodišč korekcije negativnega upada gradnje z zagotovitvijo zadostnih površin za dolgoročni razvoj organizirane intenzivne stanovanjske gradnje.

Območje je funkcijsko razmejeno na dvoje funkcionalnih celot, in sicer:

- FCS1 – funkcionalna celota prepleta centralnih in stanovanjskih dejavnosti ob glavnem križišču na jugovzhodu območja in

- FCS2 – funkcionalna celota stanovanj v kombinaciji z varovanimi stanovanji.

V območju urejanja se določa okvirno 1500 prebivalcev in 20.000 m² površin za centralne dejavnosti.

Vsa podobmočja so podrobneje obdelana v elaboratu programskih zasnov, ki obsega grafični in tekstualni del.

2.3. Vrsta prostorskega izvedbenega akta

Ker gre za izrazito kompleksno gradnjo, se določa izdelava zazidalnega načrta, ki podrobneje opredeli meje, namen, s pogoji za izrabo območja, merila in pogoje za oblikovanje in urejanje, merila in pogoje za izvedbo prometnega, komunalnega in energetskega omrežja ter etapnost izvedbe posegov. Zazidalni načrt tudi podrobneje prikaže razmejitve med varovanimi stanovanji in ostalimi stanovanji.

3. Usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje

Območje predstavlja zaključek mestnega tkiva Kranja. Temu primerno je podrejen koncept oblikovanja.

Območja prepleta dejavnosti predstavljajo južni zaključek sekundarnega mestnega centra z ustrežno komunalno in oskrbno infrastrukturo. Tipologija objektov je prilagojena namembnostim, objekti so v načelu nižji, maksimalni gabariti do K+P+3+M, objekti izključno centralnih dejavnosti so lahko celo še nižji (K+P do K+P+1).

Območja prepleta pretežno stanovanjskih dejavnosti in varovanih stanovanj predstavljajo prehod v ostalo sosesko in so temu primerno gabaritno prilagojena. Gabariti so lahko višji, oblikovanje in zasnova pa prilagojeni kvalitetnim bivalnim pogojem sodobnih stanovanjskih sosesk, ki upoštevajo tudi kvalitete odprtega prostora, zunanjih trgov in parkov.

Mirujoči predmet je načeloma umaknjen v podzemne etaže.

4. Gospodarska infrastruktura območja, objekti in naprave

Prometna infrastruktura

Območje se prometno primarno navezuje na obstoječo regionalno cesto R1-210, ki v križišču na jugu prečka lokalno cesto LC 251-010 in glede na pomembnost križišča tvori interni fokus prometnega dogajanja.

Komunalna infrastruktura

Komunalna infrastruktura je bila od začetka grajena za celoten kompleks. Tako so na območju Planine zgrajeni: kotlarna Planina, obvozna cesta z mostom preko Save, velik del kanalizacijskega, vodovodnega, električnega in toplotnega sistema.

Vodovodno in kanalizacijsko omrežje

Komunalno opremljanje do območja je v celoti zagotovljeno in deloma že izvedeno. Glede na kapaciteto območja se določa navezava na obstoječe sisteme, ki se ustrezno rekonstruirajo in dograde. Kanalizacijsko se območje priključuje na novozgrajeni kolektor s končno dispozicijo v čistilni napravi Kranj.

Energetika

Obstoječe sekundarno energetske elektroomrežje za došča potrebam širitve obsega poselitve naselja. Novi priključki, omrežje in povezave javne razsvetljave se izvedejo v kabelski; pred realizacijo je potrebno dodatno preveriti ustreznost omrežja, objektov in naprav. Območje bo priključeno na obstoječe plinovodno omrežje.

Telekomunikacije

Glede na potrebno število novih telefonskih priključkov obstoječe TK omrežje ne zadostuje; določa se izvedba interne TK mreže s priključkom na obstoječo ATC. Novodoločeno omrežje se izvaja kabelsko.

Javna higiena

Določa se ločeno zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov (ekološki otoki). Zbiranje se vrši na za to posebej določenih lokacijah.

5.0. Usmeritve za varovanje naravnih vrednot in kulturne dediščine

Lokacija ne zahteva posebnih usmeritev z navedenega področja.

6.0. Etapnost realizacije

Možna je fazna izgradnja območja, pri čemer je potrebno predhodno ali sočasno izvesti vso pripadajočo in tranzitno komunalno infrastrukturo, objekte in naprave, ki zagotavljajo delovanje posamezne faze.

7.0. Usmeritve v primreu naravnih in drugih nesreč

Ureditveno območje Planina jug se nahaja na področju, kjer ni pričakovati izjemnih nevarnosti, zagotavljati je potrebne ukrepe protipožarne varstva.

45. člen

b) Programska zasnova območja mlaka zahod

1.0. Opredelitev območja urejanja

Območje programske zasnove Mlaka zahod se nahaja severovzhodno od priključka na avtocesto Kranj zahod in je vpeto med obstoječo individualno stanovanjsko gradnjo naselja Mlaka na vzhodu, novonastajajočo sosesko na severu ter gozdne površine na zahodu. Na jugu je omejeno z lokalno cesto LC-183-020. V območju se nahajajo sledeče parcelne številke 367, 366, 365, 362, 361, 359/1, 360/2, 363, 364, 360/1, 359/2, 359/3, 359/4, 359/5, 359/6, 359/7, 358, 357/1, 356, 355/2, 355/14, 353, 351/1, 351/2, 350, 347/1, 355/9 – del, 355/10 – del, 355/12, 355/20 – del, 355/13 – del, 357/3, 357/2, 355/1 – del, 318/49, 318/1 – del, 355/11, 403/1 – del, 403/5,

354/1, 353, 352/3, 352/4, 352/10, 352/11, 352/17, 352/1, 352/12 – del, 352/18, 403/9, 448/5, 444/2, 429/3 – del, 442/3 – del, 441, 440/1 – del, 448/1 – del, 448/4 – del, vse k.o. Kokrica, 615, 616, 619/2 – del, 620/2, 624 vse k.o. Kranj. Površina območja znaša 27,77 hektara.

2.0. Organizacija dejavnosti s podlagami za določitev stavbnih zemljišč

2.1. Zasnova razmejitve dejavnosti

Ureditveno območje predstavlja funkcionalno zaokrožitev naselja Mlaka, ki je bilo z realizacijo novonastajajoče soseske na severu že usmerjeno na površine zahodno od naselja. Glede na lego v prostoru je ob naselju določena tudi nova osrednja prometnica, ki povezuje zahodni del Kranja z Golnikom in s svojim potekom predstavlja razbremenilno cesto obstoječi regionalni cesti R2-410.

Območje združuje več podobmočij, ki so opredeljena v urbanistični zasnovi mesta Kranja, in sicer dvojne podobmočij centralnih dejavnosti (MI C1 in MI C2), osrednje stanovanjsko podobmočje z oznako MI S4, ki posega z dvojje še nepozidanih enklav v podobmočje z oznako MI S6, ki je prav tako pretežno stanovanjsko; v skladu z zasnovo ohranjanja gozdnih površin je v območju dvojje podobmočij gozdnih površin (MIG2 in MIG3).

Glede na mikroconiranje je območje razdeljeno na več funkcionalnih celot, in sicer:

- FCC 1 – osrednje površine oskrbnih dejavnosti na severu;
- FCC 2 – vstopne površine na jugu s trgovskimi in gostinskimi programi;
- FCS 1 – vzhodne površine organizirane stanovanjske gradnje;
- FCS 2 – enklava površin v sicer že pozidanem delu, na vzhodu območja namenjena prostostoječi individualni stanovanjski gradnji;
- FCI – funkcionalna celota osrednje prometnice sever – jug;
- FCG1 – funkcionalna celota gozdnih površin na zahodu in
- FCG2 – funkcionalna celota enklave gozda med stanovanjskimi in centralnimi dejavnostmi.

2.2. Podrobnejša zasnova funkcionalnih celot

- FCC1 – funkcionalna celota je namenjena prepletu oskrbnih, gostinskih, prenočitvenih in stanovanjskih dejavnosti širšega gravitacijskega območja. Lokacija funkcionalne celote predstavlja težiščno lego v naselju Mlaka in ima ugodno prometno povezavo na osrednjo prometno žilo novopredvidenega naselja, ki poteka v smeri sever-jug.
- FCC2 – funkcionalna celota je namenjena pretežno gostinski in trgovski dejavnosti, ki jo osmišlja aktivna lokacija ob vstopu v naselje oziroma v bližini priključka na gorenjsko avtocesto-odcep Kranj zahod.
- FCS1 – funkcionalna celota stanovanjske gradnje devetih funkcionalnih sklopov z do 300 prebivalcev. Funkcionalni sklopi so razmeščeni vzhodno ob osrednji prometnici. Med funkcionalnimi sklopi se v severnem delu omogoča prehod do osrednjega oskrbnega središča (FCC 1) in dalje do obeh ključnih obstoječih prometnic v naselju.
- FCS2 – funkcionalna celota individualne prostostoječe stanovanjske gradnje, ki se v celoti prilagaja tipiki obstoječe okoliške gradnje. Dopustna gostota poselitve funkcionalne celote je 50 prebivalcev na hektar

2.3. Vrsta prostorskega izvedbenega akta

Območje urejanja v največjem obsegu predstavlja še nepozidane površine, kjer je pogoj kompleksno urejanje, zato se določa izdelava zazidalnega načrta.

3.0. Usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje

Lokacija območja nalaga izdelovalcu zazidalnega načrta občutljiv pristop do vseh robnih predelov območja.

Posebno pozornost je treba posvetiti oblikovanju vstopnega dela na jugu območja, kjer je potrebno ohraniti zahodni del gozdnih površin, pri čemer je še posebej treba upoštevati bližino območja sestoja semenskega rdečega bora ob jugozahodnem delu območja.

V območju funkcionalne celote FC I moramo zagotoviti zadostne koridorje za izvedbo obcestnih zelenic, kolesarskih in peščenih površin.

V območju FCS 2 je nujno prilagoditi oblikovanje objektov okoliški, že grajeni strukturi.

4.0. Gospodarska infrastruktura območja, objekti in naprave

Prometna infrastruktura

Območje se prometno primarno navezuje na obstoječo lokalno cesto Lc-183-020, ki je direktno priključena na AC preko priključka Kranj zahod. Osrednja prometnica, ki poteka v smeri sever-jug, je hkrati glavna zbirna cesta območja in tranzitna komunikacija v smeri avtoceste-priključek Kranj zahod – Golnik; v severnem izteku se navezuje na LC-183-230, ki bo po rekonstrukciji in navezavi na obstoječo cesto R2-410 Kranj-Golnik prevzela del funkcije razbremenilne ceste.

Vodovodno in kanalizacijsko omrežje

Širitev naselja Mlaka na obravnavanem zemljišču zahteva sočasno komunalno opremljanje. Glede na kapaciteto območja se določa navezava na obstoječe sisteme, ki jih bo treba ustrezno rekonstruirati in dograditi. Kanalizacijsko se bo območje priključilo na enega od zbirnih kanalov s končno dispozicijo v čistilni napravi Kranj.

Energetika

Obstoječe sekundarno energetska elektroomrežje ne zadošča potrebam širitve obsega poselitve naselja, zato se določa izgradnja nove trafopostaje. Novi priključki, omrežje in povezave javne razsvetljave se izvedejo v kabelski obliki.

Območje je potrebno priključiti na plinovodno omrežje.

Telekomunikacije

Glede na potrebno število novih telefonskih priključkov obstoječe TK omrežje ne zadostuje; določa se izvedba nove TK mreže s priključkom na obstoječo ATC. Novodoločeno omrežje se izvaja kabelsko.

Javna higiena

Določa se ločeno zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov (ekološki otoki). Zbiranje se vrši na za to posebej določenih lokacijah.

5.0. Usmeritve za varovanje naravnih vrednot in kulturne dediščine

Ureditveno območje se nahaja v bližini zavarovanih površin Udin boršta. Pri posegih je potrebno pozornost nameniti varstvu naravnih vrednot ter oblikovanju območja na način, ki omogoča sonaravnost posegov ter sobivanje naravnega habitata in stanovanjske soseske. Ob izdelavi zazidalnega načrta je zaradi možnosti obstoja rastišča rosilke (ogrožene rastlinske vrste), potreben floristični pregled.

6.0. Etapnost realizacije

Možna je fazna izgradnja območja, pri čemer je potrebno predhodno ali sočasno izvesti pripadajočo in tranzitno komunalno infrastrukturo, objekte in naprave, ki zagotavljajo delovanje posamezne faze.

7.0. Usmeritve v primeru naravnih in drugih nesreč

Ureditveno območje Mlaka zahod se nahaja na območju kjer ni pričakovati izjemnih nevarnosti, zagotavljati pa je treba vse ukrepe protipožarnega varstva in ukrepe za zaščito pred visokim nivojem podtalnice. Pred pričetkom je obvezno pridobiti geomehansko poročilo o stanju terena.

46. člen

c) Programska zasnova območja pševu

1.0. Opredelitev območja urejanja

Urbanistična zasnova Kranja na svojem zahodnem delu pod pobočjem Šmarjetne gore v območje stavbnih zemljišč vključuje tudi površine za stanovanjsko gradnjo. Ureditveno območje se nahaja zahodno od predvidenega koridorja zahodne mestne obvoznice. Območje je na jugu omejeno z obstoječo dejavnostjo obrti, na severu in zahodu z gozdnimi površinami, na vzhodu pa s koridori cest in elektrovi ter kmetijskimi zemljišči. Na tem območju se nahajajo sledeče parcelne številke: 639, 784/1, 786/3-del, 785/1-del, vse k.o. Stražišče. Površina območja programske zasnove Pševu znaša 5,8 hektarja.

2.0. Organizacija dejavnosti s podlagami za določitev stavbnih zemljišč

2.1. Zasnova razmejitve dejavnosti

Lega območja v prostoru in konfiguracija terena sta bistveni za organizacijo razmestitve dejavnosti.

Konceptualno je območje programske zasnove Pševu deljeno na dvoje temeljnih namenskih rab, vse v podobmočju STA S 7, ki je namenjeno stanovanjski gradnji v zelenju pobočja ob koridorju bodoče obvoznice mesta. Med tako vsebinsko različnima namembnostima je preduh intenzivne zelene zasaditve, kar poleg osnovne namenske stanovanjske rabe tvori dopolnilno namensko rabo.

Funkcionalno je v območje vključeno pet funkcionalnih celot, in sicer:

FCS1 – stanovanjske površine na pobočju, vpete med zelenimi površinami ob zahodni mestni obvoznici in notranjo zbirno cesto;

FCS2 – površine zahodnega dela stanovanjskega območja, ki meji na obsežne gozdne površine na zahodu in notranjo zbirno cesto na vzhodu;

FCS3 – površine stanovanjskih dejavnosti južnega dela, ki so konceptualno in funkcijsko sicer vezane na funkcionalni enoti FCS1 in FCS2;

FCZ – cezure zelenih površin med stanovanjskimi sklopi in koridori načrtovane obvoznice

in

FCI – funkcionalna celota notranje zbirne in prečnih cest novooblikovane stanovanjske soseske.

2.2. Podobmočja zasnove funkcionalnih celot

FCS 1 – funkcionalna celota predstavlja središnji del stanovanjske cone; zasnovana je v skladu z upoštevanjem razgibanosti zemljišča. Dopusča se delitev na podcelote (sklope), ki omogočajo optimalno dostopnost do posameznih funkcionalnih enot (načelno se določa dvoje podcelot). Objekti so oblikovani kot prostostoječe bivalne enote z možnostjo večstanovanjskih nizov. Opredeljena okvirna gostota poselitve je 80 prebivalcev na hektar.

FCS 2 – funkcionalna celota je namenjena izgradnji stanovanjskih bivalnih enot na zahodnem delu; postavitev objektov sledi zasnovi v FCS 1, ki pa se na zahodnem delu izravna. Vsi konceptualni elementi podrobnejše zasnove so sicer enaki FCS 1.

FCS 3 – funkcionalna celota predstavlja južni zaključek stanovanjske soseske; gre za nadaljevanje koncepta stanovanjske gradnje, ki v najjužnejšem delu pušča cezuro zelenih površin proti razvijajoči se obrtni soseski.

FCZ – funkcionalna celota zelenih površin združuje več zelenih otokov znotraj vzhodnega dela območja. V osnovi tvori intenzivni zeleni pas ob koridorju ceste na vzhodu, v okviru katerega se določa manjše rekreacijske površine stanovanjske cone. S tem razmejuje stanovanjsko območje od bodoče obvoznice z močno drevesno bariero, pojavlja pa se tudi v delih prehodov-stikov stavbišč in komplementarnih namenskih rab (gozd, kmetijske površine, vodotok).

FCI – funkcionalna celota glavne prometnice soseske, na katero se navezujejo stanovanjski objekti. Prometnica se navezuje na lokalno cesto LC-183-010 na severu, ki se ohranja tudi po eventualni izgradnji bodoče obvoznice, za katero se ohranja koridor.

2.3. Vrsta prostorskega izvedbenega akta

Območje kompleksne stanovanjske gradnje se ureja z zazidalnim načrtom.

3.0. Usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje

Vedutno izpostavljena lega stanovanjskega dela območja narekuje kvalitetno oblikovanje soseske, ki mora temeljiti na usklajenih zasnovah stavbnih mas, enotnosti naklonov in enotnih materialih ter barvah streh. Območje mora zagotavljati upoštevanje enotnega urbanističnega rastra, kar omogoča optimalnost izrabe funkcionalnih zemljišč, dostopov in dovozov ter ustrezno požarno varnost. Konkretizacija se predpiše v prostorskem izvedbenem načrtu.

4.0. Gospodarska infrastrukturna območja, objekti in naprave

Cestno omrežje

Dejavnosti območja in značilnosti terena narekujejo dostope do objektov izključno s priključki, ki se izvedejo na LC – 183 – 010.

Energetika

Območju se zagotavlja potrebna električna energija preko dograjene obstoječe trafopostaje. Do območja in po območju se razvodi izvedejo v kablirani zemeljski izvedbi. Območje je za potrebe ogrevanja vezano na sistem plinifikacije mesta.

Kanalizacijsko in vodovodno omrežje

Za potrebe funkcioniranja dejavnosti stanovanjske cone se izvede ustrezno kanalizacijsko in vodovodno omrežje.

Telekomunikacije

Določa se izvedba telekomunikacijskega omrežja z navezavo na ATC oziroma variantno na razpoložljive vode ob južnem delu območja.

Javna higiena

Odpadki se ločujejo. V stanovanjski coni se odpadki zbirajo ločeno, odvažajo pa jih pooblaščen organizacija na deponijo komunalnih odpadkov.

5.0. Usmeritve za varovanje naravnih vrednot in kulturne dediščine

Skladno z lokacijo in iz tega izhajajočih omejitev se varujejo in blago zaokrožujejo gozdni robovi, sonaravno urejajo zelene površine ob vodotoku na vzhodu ter v optimalni možni meri ohranja avtohtona vegetacija. Glede na dejansko stanje območja je v hortikulturnih ureditvah obvezno intenzivirati zelene preduhe ter vmesne vložke drevesne vegetacije.

6.0. Etapnost realizacije

Realizacija posameznih funkcionalnih celot je med seboj povsem neodvisna. Etapnost je pogojena zgolj za ukrepe zagotovitve usklajene komunalne infrastrukture.

7.0. Usmeritve v primeru naravnih ali drugih nesreč ter obrambe

Pri realizaciji območja je potrebno zagotoviti vse ukrepe v zvezi s plazenjem terena ter ukrepe zagotovitve statično kvalitetne gradnje. Pred pričetkom je obvezno pridobiti gojemehansko poročilo o stanju terena.

47. člen

d) *Programska zasnova območja Britof jug*

1.0. Opredelitev območja urejanja

Območje programske zasnove se nahaja severno od avtoceste in hkrati zahodno od regionalne ceste R1-210. Zg. Jezersko – Predvdor – Kranj – Škofja Loka – Gorenja vas – Cerkno – Želin in obsega enklavo kmetijskih zemljišč vzhodno od naselja Britof. Južno od območja se nahaja cezura gozdnih površin. V območju se nahajajo sledeče parcelne številke 810, 811, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 822, 821, 820, 825/2, 825/1, 824/2, 823, 824/1, 824/4, 824/3, 813, 826, 812, 871, 873, 874 vse k.o. Britof. Površina območja znaša 5,871 hektara.

2.0. Organizacija dejavnosti s podlagami za določitev stavbnih zemljišč

2.1. Zasnova razmejitve dejavnosti

Ureditveno območje predstavlja funkcionalno zaokrožitev naselja Britof. Območje je bilo z zazidalnim načrtom leta 1982 (UVG št. 20/82) že opredeljeno za stanovanjsko gradnjo, v skladu s tedaj veljavnim dolgoročnim in družbenim planom občine Kranj. Ker gre za sorazmerno majhne površine, je na njih logičen razvoj individualne gradnje, čemur se namenja celotno območje urejanja. Le del površin na vzhodu, vzdolž celotnega poteka regionalne ceste, je namenjen zeleni cezuri med mirno stanovanjsko sosesko in prometnico.

Na območju se že nahaja nekaj stanovanjskih objektov, ki so bili leta 1993 legalizirani na podlagi PUP za sanacijo degradiranega prostora.

2.2. Podrobnejša zasnova funkcionalnih celot

Območje je v skladu z razmejitvijo dejavnosti razdeljeno na dve funkcionalni celoti in sicer:

– FCS1, ki predstavlja osrednjo območje stanovanjskih dejavnosti in

– FCR1, ki predstavlja zeleno (rekreativno) cezuro proti regionalni cesti.

FCS1 je namenjena izgradnji individualnih stanovanjskih objektov povprečne gostote 80 prebivalcev/hektar.

FCR1 je pas zelenih površin ob regionalni cesti, ki ga je možno oblikovati kot urejeno zelenico oziroma kot intenzivnejšo zeleno bariero z višjo vegetacijo (parkovna ureditev).

2.3. Vrsta prostorskega izvedbenega akta

Območje urejanja predstavlja večinoma nepozidana površina, kjer je pogoj kompleksno urejanje, zato se določa izdelava zazidalnega načrta.

3.0. Usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje

Lokacija območja nalaga izdelovalcu zazidalnega načrta občutljiv pristop do robnih predelov območja na vzhodu. Zato je od prečkanja regionalne ceste R1-210 z avtocesto vzdolž ceste predvidena zelena bariera.

Oblikovanje stanovanjske soseske sledi konceptu formiranja zaključenih prostorskih enot med pasovi internih prometnic in vstopno zbirno cesto. Ob zbirni cesti se dolo-

ča izvedba kolesarske steze, ki se navezuje na kolesarsko stezo ob regionalni cesti, povsod ob cestišču pa so tudi hodniki za pešce.

Koncept urejanja v načelu sledi enostavnemu tipu pozidave zahodno ob območju, a ga v sredinskem delu nadgrajuje s prej omenjenimi sklopi prostorskih enot. Stremeti je k oblikovanju mehkih prehodov funkcionalnih sklopov bivalnih enot na vzhodu v parkovne površine z obvezno prilagoditvijo robov zajed oziroma zagotovitvijo potrebnih peš prehodov.

4.0. Gospodarska infrastruktura območja, objekti in naprave

Prometna infrastruktura

Območje se prometno primarno navezuje na obstoječo regionalno cesto R1-210, ki je direktno priključena na AC preko novega priključka Kranj sever. Osrednja prometnica, ki poteka preko območja, je hkrati glavna zbirna cesta območja.

Vodovodno in kanalizacijsko omrežje

Širitev naselja Britof vzhod zahteva sočasno komunalno opremljanje. Glede na kapaciteto območja se določa navezava na obstoječe sisteme, ki se ustrezno rekonstruirajo in dogradijo. Pred izgradnjo naselja je potrebno urediti priključek na kanalizacijo in čistilno napravo. Kanalizacijsko se območje priključuje na glavni zbirnik s končno dispozicijo v čistilni napravi Kranj.

Energetika

Obstoječe sekundarno energetske elektroomrežje zadovolja potrebam širitve obsega poselitve naselja. Novi priključki, omrežje in povezave javne razsvetljave se izvedejo v kabelski obliki.

Območje je potrebno priključiti na plinovodno omrežje.

Telekomunikacije

Glede na potrebno število novih telefonskih priključkov obstoječe TK omrežje zadostuje; določa se izvedba interne TK mreže s priključkom na obstoječo ATC. Novodoločeno omrežje se izvaja kabelsko.

Javna higiena

Določa se ločeno zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov (ekološki otoki). Zbiranje se vrši na za to posebej določenih lokacijah.

5.0. Usmeritve za varovanje naravnih vrednot in kulturne dediščine

Ureditveno območje se nahaja v bližini odprtih, vedutno izpostavljenih površin. Pri posegih je potrebno pozornost nameniti varstvu naravnih vrednot ter oblikovanju območja na način, ki omogoča sonaravnost posegov ter sobivanje naravnega habitata in stanovanjske soseske. Območje je snovati tako, da se blaži poglede na naselje z vzhoda z ustreznimi zelenimi (parkovnimi) ureditvami.

6.0. Etapnost realizacije

Možna je fazna izgradnja območja, pri čemer je potrebno predhodno ali sočasno izvesti pripadajočo in tranzitno komunalno infrastrukturo, objekte in naprave, ki zagotavljajo delovanje posamezne faze.

7.0. Usmeritve v primeru naravnih in drugih nesreč

Ureditveno območje Britof jug se nahaja na področju, kjer ni pričakovati izjemnih nevarnosti, zagotavljati je treba potrebne ukrepe protipožarnega varstva z zagotovitvijo zadostnih odnikov med objekti in pravilno razporeditvijo prometnic.

48. člen

e) *Programska zasnova območja vzhodne vpadnice*

1.0. Opredelitev območja urejanja z izhodišči za načrtovanje

Območje programske zasnove se nanaša na realizacijo vzhodne mestne vpadnice. Za opredelitev poteka trase, ki je vključena v programsko zasnovo, so bile izdelane variantne programske – urbanistične zasnove.

Na osnovi urbanističnega vrednotenja predstavljenih variant je bila izbrana varianta, ki povezuje mestno središče (Bleiweisovo cesto) preko Mladinske ulice in v nadaljevanju s prečkanjem globeli Kokre med Gregorčičevo ulico na desnem in Likozarjevo ulico na levem bregu na območju Planine.

Usmeritve za pripravo zasnov temeljijo na izhodišču povezave dveh markantnih fokusov mesta, stanovanjskega središča Planine in mestnega središča z vitalnimi družbenimi dejavnostmi. Prenova severnega mostu in Oldhamske ceste je sicer pomemben prispevek k prometni ureditvi mesta, a brez ustrezne dodatne povezave obeh bregov Kokre zaradi večje propustnosti zgolj povečuje frekventnost prometa ter posledično večja prometne zastoje v stičiščih Bleiweisove in Oldhamske oziroma Bleiweisove in Ceste Staneta Žagarja. Zaprtje južnega mostu in Poštne ulice za motorni promet zaradi oblikovanja pešcevih con starega jedra mesta Kranja dodatno utemeljuje potrebo po novi prometnici. Večanje števila motornih vozil ob logični zahtevi uporabnikov cest in storitev javnega sektorja po zagotovitvi zadostnih površin za mirujoči promet v bližini mestnega središča terja sočasno razreševanje lokacij garažnih hiš ob vstopu v strogo središče.

Podrobnejši potek trase z mejo območja je razviden iz grafičnega dela.

2.0. Organizacija dejavnosti s podlagami za določitev stavbnega zemljišča

Organizacija dejavnosti znatno upošteva dejstvo ohranitve dejanskih prometnic na območju obravnave. Povezuje dvoje krožišč, prvega na Likozarjevi in drugega v stičišču tokrat štirih prometnic, Bleiweisove, Žagarjeve, Mladinske in Stošičeve, na katero se, po njeni razširitvi in rekonstrukciji, navezuje tudi obstoječa posodobljena mestna avtobusna postaja. S to varianto se določa dvoje vmesnih križišč, eno v podaljšku Žanove, z upoštevanjem priključka na Cesto na Klanec, ter drugega z Gregorčičevo ulico, s katere se v južnem kraku v podaljšku obstoječih prometnic ob Občini in Globusu predvideva dvoje uvozov v garažno hišo.

Razporeditev dejavnosti omogoča poudarjanje peševih površin v osrednjem delu mesta, saj predvideva kot pešceve cone tako Stritarjevo, kot južni del Partizanske ulice, kasneje tudi Slovenski trg. Omogočeni so dostopi v troje novopredvidenih garažnih hiš, pri čemer se garažna hiša ob Partizanski napaja izvennivojsko iz južne garažne hiše pod povezovalko. Predvideva tudi izrabo mostu, katerega oblikovanje se določa s prostorskim izvedbenim aktom s predhodno pripravo presoje vplivov na okolje.

Za potek trase vzhodne mestne vpadnice se določa izdelava lokacijskega načrta, ki se navezuje tudi na urejanje območij Stare Save na desnem bregu kanjona Kokre.

3.0. Usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje

Vzhodna mostna vpadnica nadaljuje profil obstoječe že izvedene povezovalke z vzhodne smeri do Likozarjeve ulice, s tem da obojestransko ohranja dolgoročni koridor zelenice, kolesarske steze in hodnika za pešce. Njegovo oblikovanje se določa s prostorskim izvedbenim aktom, predhodno se pripravi tudi presoja vplivov na okolje. Na desnem bregu reke, enako kot na levem, vpadnica, ki po križanju z Gregorčičevo ulico nadaljuje po Mladinski do krožišča, ohranja prvotni profil. Ob peševih površinah se nizajo izstopi v zelene parkovne površine oziroma navezave na bližnje pešceve prometnice (južni del Partizanske, Stritarjeva, slepi zaključki Ceste talcev, itd.)

Urbanistične usmeritve predvidevajo tudi rušitve in sicer stanovanjski objekt na lokaciji vzhodnega krožišča Likozarjeve, nadalje sklop objektov (ali del) gostišča, v stiku z Gregorčičevo ulico pa stanovanjski objekt ter sklop objektov stare Save in Merkurja. Rušitve slednjih so smiselna opcija v primeru nadomestitve z garažno hišo ter poslovno – stanovanjskim kompleksom. Nova trasa namreč s svojim potekom odpira nove možnosti izrabe obcestnih površin. Tako se predvideva optimalna pozidava desne strani reke z obveznim varovanim zelenim koridorjem kanjona Kokre ter robne vegetacije ob prelomnicah.

4.0. Gospodarska infrastrukturna območja, objekti in naprave

4.1. Opis trase

Potek trase med Likozarjevo ulico in globeljo reke Kokre ter v nadaljevanju proti Gregorčičevi ulici predstavlja najkrajšo možno povezavo obeh bregov Kokre z neposrednim premim nadaljevanjem smeri iz smeri že izvedene vzhodne vpadnice. Potrebna bo rušitev obstoječih objektov na tem pozidanem območju. V nadaljevanju pa poteka trasa preko kmetijskih površin in premosti kanjon Kokre (okoli 20 m severno od obstoječega mostu v dnu globeli) na mestu, kjer je ta širok približno 120 m.

Po prehodu na desni breg se v smeri proti križišču z Gregorčičevo ulico trasa z desno krivino polmera 400 m usmeri v koridor obstoječe Mladinske ulice, v katerem poteka s prilagoditvami obrobne pozidanemu območju v levi krivini polmera 1.000 m. Izza križišča z Bleiweisovo cesto se smer cestnega koridorja nadaljuje proti Stošičevi ulici.

Dolžina obravnavanega odseka med križiščema z Likozarjevo ulico in Bleiweisovo cesto je okoli 800 m.

4.1. Niveletni potek

Nov prometni koridor premosti globok kanjon reke Kokre na višini gornjih rečnih teras dobrih 25 m iznad rečne struge.

Od križišča z Likozarjevo ulico na Planini se niveletni potek znižuje z 2,1% padcem proti kanjonu Kokre, od križišča s podaljškom Žanove ulice se niveletni potek (na območju mostu) z blagim vzponom 0,57% dviguje proti desnemu bregu in od križišča z Gregorčičevo ulico nadaljuje v koridorju obstoječe Mladinske ulice z 2,3% vzponom do križišča z Bleiweisovo cesto.

4.2. Karakteristični profili

Načrtovan je sledeči karakteristični profil, ki izhaja iz osnovne širine dvopasovnega vozišča $2 \times 3,25 \text{ m} = 6,50 \text{ m}$, obojestranskih kolesarskih steza in hodnikov za pešce.

Profil kolesarskih steza in hodnikov za pešce varira glede na prostorske možnosti in predvideno urbanistično izrabo prostora.

Odsek med križiščem z Likozarjevo ulico in podaljškom Žanove ulice (dolžina odseka je okoli 200 m) ima načrtovani stranski zelenici širine 2,5 m, ki ločujeta obojestranski kolesarski stezi širine 1,0 m in hodnika za pešce širine 2,40 m od dvopasovnega vozišča.

Odsek med podaljškom Žanove ulice in Gregorčičevo ulico (dolžina odseka je okoli 300 m na območju mostu čez Kokro) ima načrtovani obojestranski kolesarski stezi širine 1,75 m ob vozišču ter obojestranska hodnika za pešce širine 2,40 m.

Na odseku med križiščem z Gregorčičevo ulico in križiščem z Bleiweisovo cesto (odsek dolžine je okoli 200 m) se obojestranska kolesarska steza ob vozišču in hodnik za pešce prilagajata razpoložljivemu prostoru obstoječe robne pozidave. Pri tem je treba upoštevati širino kolesarske steze 1,75 m in širino hodnika za pešce 1,60 m. V primeru prostorskih omejitev se zmanjša širina hodnika za pešce, kar je opravičljivo glede na bližnjo Stritarjevo ulico, ki bo v celoti namenjena predvsem peš prometu.

4.3. Križišča / krožišča

Načrtovana trasa poleg obeh robnih križišč z Likozarjevo ulico na levem in Bleiweisovo cesto na desnem bregu vključuje še dve križišči, in sicer v podaljšku Žanove ulice na levem in obstoječo Gregorčičevo ulico na desnem bregu.

Z namenom umirjanja prometa in ustrezno prometno prepustnostjo se določa možnost ureditve krožnega križišča na Likozarjevi ulici; ureditev krožnega križišča v podaljšku Žanove ulice je smiselna zaradi ohranitve dvopasovnega profila na mostu (pri klasičnem križišču bi bila potrebna širitev za pas za leve zavijalce), krožišče z Bleiweisovo cesto pa je edina možna rešitev zaradi stikanja petih prometnih smeri.

Križišče z Gregorčičevo ulico je načrtovano v klasični obliki štirikrakega križišča, ker se načrtuje ukinitve priključka Stritarjeve ulice (cone za pešce), hkrati pa takšna rešitev narekuje ukinitve priključka južnega kraka Partizanske ceste. Dostop na to območje je potrebno urediti preko že obstoječih poti na Gregorčičevo ulico na območju severno od Prešemovega gaja.

Morebitna umestitev krožnega križišča vključno z ohranitvijo priključevanja Partizanske ceste bi močno posegla v območje najjužnejšega objekta ob Partizanski cesti.

Da bi zavarovali stanovanjske objekte na zahodnem robu južnega priključka Gregorčičeve ulice in objekte z vrtovi na vzhodnem robu severnega priključka Gregorčičeve ulice, je načrtovano križišče dokaj razpotegnjeno in za promet v smeri Gregorčičeve dokaj neugodno zaradi poteka v nasprotnosmernih krivinah v samem križišču in ostrega kota križanja cestnih smeri.

5.0. Obveznosti za nadaljnje načrtovanje

Poleg razpotegnjenosti križišča z Gregorčičevo ulico in prisilnega prilagajanja poteka ceste v območju križišča je potrebno pri načrtovanju dodatno utemeljiti krožno križišče z Bleiweisovo cesto. Obseg tega križišča je omejen z obcestno pozidavo, stičišče današnjih cest leži v nagibu, kar je za ureditev krožnega križišča zahtevno, načrtovani posegi so namreč v območju parkovnih in pozidanih površin.

V nadaljnji fazi je potrebno predvsem na teh ključnih točkah podrobneje preučiti v programski zasnovi podane rešitve, ki morajo temeljiti na ustreznih podlagah in upoštevati rezultate prometnih analiz ter prometnega dimenzioniranja ključnih križišč.

6.0. Usmeritve za varovanje naravnih vrednot in kulturne dediščine

Pri načrtovanju je potrebno vso pozornost nameniti varstvu naravnih vrednot ter oblikovanju območja na način, ki omogoča sonaravnost posega ter sobivanje naravnega habitata.

49. člen

f) Programska zasnova regionalne ceste R1-210 na odseku Hotemaže – Britof

1.0. Opredelitev območja urejanja

Območje programske zasnove se nanaša na del načrtovanega cestnega odseka, ki se nahaja v Mestni občini Kranj. Predstavlja del odseka regionalne ceste R 1-210 Hotemaže – Britof, ki sicer poteka od križišča nove regionalne ceste R 1-210 s krajevno cesto Hotemaže – Olševke v Hotemazah (sosednja občina) do obstoječega križišča s cesto Predoslje – Senčur v naselju Britof. Podrobnejši potek je razviden iz grafičnega dela.

2.0. Organizacija dejavnosti s podlagami za določitev stavbnega zemljišča

Površine znotraj območja urejanja so namenjene realizaciji regionalne prometne infrastrukture kot dela širše državne prometne mreže. Določa se izgradnja ceste prečne-

ga prereza NPP 10,00 v poteku od občinske meje do križišča Britof ter preureditev sedanjega trikrakega križišča v štirikrako križišče. Trasa je v celoti (tako niveletno kot situativno) usklajena s potekom preko občine Senčur, v kateri se nahaja pretežni del bodoče ceste. Za območje poteka ceste in rekonstrukcije križišča se določa izdelava lokacijskega načrta.

3.0. Usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje

Še nerealizirani del odseka regionalne ceste (del južno od križišča Britof je že vrsto let izveden) predstavlja logično prostorsko nadaljevanje do sedaj manjkajočega odseka v elementih, ki so v ostalih delih že izvedeni. Posebne usmeritve se ne določajo. Pri načrtovanju križanj poljskih poti se izvennivojska prečkanja načeloma ne izvajajo, oblikujejo se priključki s širinami uvoza 3,0 m.

Glede na potek regionalne ceste ob robu kmetijskih zemljišč se niveleta iz razloga maksimalnega zlitja z okoljem lahko postavi maksimalno 0,8 m nad povprečno koto okoliškega terena.

4.0. Gospodarska infrastrukturna območja, objekti in naprave

Prometnica R 1-210

Ureditev prometnega omrežja je vezana na izgradnjo ceste, preureditev križišča Britof in priključkov poljskih poti.

Izvedba glavne trase je določena s prečnim prerezom NPP 10,00, ki ima naslednje elemente:

– širina vozišča	2 x 3,50 m	7,00 m
– robni trak	2 x 0,20 m	0,40 m
– bankine	2 x 1,30 m	2,60 m
Skupaj:		10,00 m

Preureditev križišča Britof se določa v smislu odstranitve notranjih ločenih otokov in zmanjšanja potrebne površine ter izvedbe dodatnega severnega kraka, kar predstavlja komunalno štirikrako križišče.

Priključki poljskih poti se izvedejo v skladu z določili iz tretje točke.

Križanje s komunalno infrastrukturo se izvaja v skladu z določili prostorskega izvedbenega akta.

5.0. Usmeritve za varovanje okolja

Ker trasa regionalne ceste poteka po kmetijskem zemljišču, je v lokacijskem načrtu treba posebej opredeliti ravnanje s plodno zemljo in ukrepe za varstvo okolja. Hkrati se morajo določiti ukrepi za eliminacijo hrupa in ostalih emisij škodljivih snovi v okolje.

6.0. Etapnost realizacije

Celoten potek trase, ki je predmet programske zasnove, se izvede sočasno.

50. člen

g) Programska zasnova območja severne mestne obvoznice

1.0. Opredelitev območja urejanja

V skladu s prometnim konceptom urbanistične zasnove mesta Kranja je predvideno, da se bo cestni sistem na občinskem nivoju razvijal v obliki radialno koncentričnega koncepta. Mestni cestni sistem tvorita dva obroča in radialne vpadnice. Severna obvoznica predstavlja del zunanjega obvoznega sistema srednjega obroča, s katerim bo omogočena izločitev tranzitnega prometa iz ožjega mestnega središča. Poteka od vzhodne obvoznice po severnem obrobju mesta do Koroške ceste.

Podrobnejši potek trase je razviden iz grafičnih prikazov programske zasnove.

2.0. Organizacija dejavnosti s podlagami za določitev stavbnega zemljišča

Območje urejanja je namenjeno organizaciji prometa. Trasni potek predvidene ceste v glavnem sledi trasi idejnih študij, razen manjših odmikov, ki so pogojeni s stanjem v prostoru (stebri obstoječega daljnovoda, objekti,...) oziroma rezultat izboljšanja horizontalnih elementov ceste.

Večji odmik od obstoječega rezervata je določen na skrajnem zahodnem odseku pred priključkom na Koroško cesto. V tem delu je trasa ceste prestavljena proti severu, tako da bo v prihodnje možna navezava na zahodno obvoznico.

Za potek trase severne mestne obvoznice se določa izdelava lokacijskega načrta.

3.0. Usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje in prometno infrastrukturo

Glede na značaj objekta so za oblikovanje prostorskih usmeritev ključnega pomena prometno-tehnične determinante. Potek trase je opredeljen že v predhodnem poglavju, obravnavane usmeritve pa se nanašajo na višinski potek trase, tipične prečne prereze za obe fazi in obravnavo križišč.

3.1. Višinski potek

Višinski potek ceste v večjem delu trase sledi terenu, razen odseka med Jezersko in Partizansko cesto, kjer je za premostitev Kokrškega loga določena izgradnja viadukta v dolžini 545 m.

3.2. Tipični prečni prerezi obeh faz

Določa se izgradnja v dveh fazah.

Predlagani prečni prerezi načrtovane ceste (štiripasovnica) je sestavljen iz naslednjih elementov:

- 2 x 2 vozna pasova	4 x 3,25 m = 13,0 m
- 2 x 2 robna pasova	4 x 0,30 m = 1,20 m
- ločilni pas	1 x 2,00 m = 2,00 m
- 2 x zelenica z drevoredom	2 x 3,00 m = 6,00 m
- 2 x kombinirana kolesarska in peš pot	2 x 3,00 m = 6,00 m
- 2 x berma	2 x 0,50 m = 1,00 m
skupaj vozišče	= 29,20 m

Prečni prerezi ceste realizirane v prvi fazi (dvopasovnica) je sestavljen iz naslednjih elementov:

- 1 x 2 vozna pasova	2 x 3,25 m = 6,50 m
- 1 x 2 robna pasova	2 x 0,30 m = 0,60 m
- 1 x zelenica z drevoredom	1 x 3,00 m = 3,00 m
- 1 x kombinirana kolesarska in peš pot	1 x 3,00 m = 3,00 m
- 2 x berma	2 x 0,50 m = 1,00 m
skupaj vozišče	= 14,10 m

3.3. Križišča/krožišča

Severna mestna obvoznica se bo na mestni prometni sistem priključevala v sedmih križiščih, ki si sledijo v smeri od zahoda proti vzhodu:

- K1 - križanje s Koroško cesto (regionalna cesta R2-412 Naklo - Kranj). Po prometni študiji iz leta 1986 je bilo tu predvideno izvennivojsko križišče s potekom severne obvoznice in podaljška ceste proti Struževem pod Koroško cesto, vendar se skladno s prometnim konceptom UZ mesta Kranj priključek izvede severneje ter s tem izboljša potek zahodne mestne obvoznice, križišči se med seboj uskladita.

- K2 - priključek glavne napajalne ceste iz šolskega centra. Situiran je na mestu predvidenem po zazidalnem načrtu šolski center Zlato polje - Kranj.

- K3 - križanje z Bleiweisovo cesto (regionalna cesta R2-410/1135 Kokrica - Kranj). Definirano je s potekom

obstoječe Bleiweisove ceste. Ureditev križišča bo zahtevala preureditev uvoza na parkirišče pri Gorenjskih oblačilih.

- K4 - križanje s cesto Kokrškega odreda. Ob načrtovanju tega križišča je potrebno upoštevati traso obstoječe ceste proti naselju Rupa oziroma načrtovano prestavitev te ceste proti zahodu.

- K5 - križanje z Jezersko cesto. Lokacija križišča je določena s potekom trase Jezerske ceste. Kljub pomanjkanju prostora in dejstvu, da bo izvedba tega priključka zahtevala poseg v strnjeno območje naselja, je povezava Jezerske ceste s severno obvoznico nujno potrebna. Rešitev iz idejnega projekta z izgradnjo severne obvoznice v podvozu pod Jezersko cesto je nesprijemljiva zaradi poteka vseh komunalnih naprav (predvsem glavnega kanalizacijskega zbirnika GZ - 1) v trasi Jezerske ceste.

- K6 - priključek predvidene ceste z območja trgovske cone Primskovo. Predmetni priključek bo napajal načrtovano cono poslovnih, trgovskih in storitvenih objektov ter omogočal povezavo s Cesto Staneta Žagarja.

- K7 - križanje z vzhodno obvoznico (regionalna cesta R1-210/1107 Kranj - Britof).

Za podrobno opredelitev vrste izvedbe načrtovanih križišč bo predhodno izdelana prometna študija z napovedjo prometa za severno obvoznico in vse smeri, na katerih bodo urejena križanja, kar presega okvire programskih zasnov. Na podlagi napovedi prometa je potrebno izdelati analizo prepustnosti cestnega omrežja in križišč.

Glede na razporeditev križišč, ki si sledijo v medsebojni razdalji cca. 400 m (razen razdalje med K4 in K5, ki znaša cca. 1100 m), se določa, da se križišči K1 in K7, v katerih se predvidena cesta priključuje na regionalno prometno omrežje, uredita v obliki krožnih križišč, ostala križišča (K2, K3, K4, K5, in K6) pa kot semaforizirana križišča z urejenim zelenim valom za prednostno smer severne obvoznice. Možna je varianta ureditev vseh predvidenih križišč v obliki krožišč, kar upočasni potovalno hitrost v glavni smeri (severna obvoznica) in s tem zmanjša tranzitni in tovorni promet, ki se preusmerja na avtocesto.

3.4. Varovalni pas

V dolgoročnem planu je na mestih predvidenih križišč varovalni pas razširjen tako, da omogoča izvedbo krožišča ali dodatnega pasu za leve zavijalce v primeru izvedba semaforiziranih križišč.

4.0. Usmeritve za robna območja

Pregled stanja prostora v varovalnem pasu je pokazal, da se v tem koridorju nahaja nekaj stanovanjskih, gospodarskih in pomožnih objektov. Ti objekti se nahajajo predvsem na odseku med reko Kokro in Jezersko cesto.

Seznam objektov v varovalnem pasu severne obvoznice:

- stanovanjska hiša, Kurirska pot 37
- stanovanjska hiša, Kurirska pot 34
- stanovanjska hiša, Kurirska pot 34a
- stanovanjska hiša, Kurirska pot 32
- trafo postaja ob Kurirski poti
- stanovanjska hiša z gospodarskim poslopjem, Kokrški log 10
- stanovanjska hiša s pomožnim objektom, Kokrški log 9
- pomožna objekta nasproti balinišča v Kokrškem logu
- stanovanjski dvojček, Kokrški log 3 in 4
- stanovanjska hiša s pomožnim objektom, Kokrški log 4a
- stanovanjska hiša s pomožnim objektom, Jezerska cesta 78
- stanovanjska hiša s pomožnim objektom, Jezerska cesta 84

– gospodarsko poslopje ob stanovanjski hiši, Jezerska cesta 78a

– kapelica v križišču poljskih poti

Vpliv načrtovane gradnje na našete objekte bo potrebno definirati v naslednjih fazah projektiranja. Nekatere izmed naštetih objektov bo potrebno porušiti, nekaterim spremeniti namembnost, nekatere pa samo zaščititi pred negativnimi vplivi.

5.0. Etapnost realizacije

Prva faza določa izgradnjo južne polovice načrtovane ceste, ki je sestavljena iz dveh vozniških pasov skupne širine 7,10 m ter kombinirane kolesarske in peš poti širine 3,00 m, ločene od vozišča z zelenim pasom širine 3,00 m. Ko bo z naraščanjem prometa presežena zmogljivost dvopasovnice, se v drugi fazi pristopi k realizaciji celotne štiripasovne ceste.

Faznost gradnje po posameznih odsekih je predmet odločitve in možnosti investitorja. Predvidevamo, da bo realizacija načrtovanih posegov v območju Pr 3 Primskovo in Pr 4 Trgovska cona povzročila preobremenitev obstoječega omrežja, zato bo nujna čimprejšnja izgradnja odseka med vzhodno obvoznico in novim priključkom oziroma Jezersko cesto.

51. člen

h) Programska zasnova območja brdo

1.0 Opredelitev območja urejanja

Območje ureditvenega načrta kompleksa Brdo je opredeljeno v družbenem planu za območje Mestne občine Kranj za obdobje 1986-1990. Meja območja poteka na jugu ob Cesti na Brdo (lokalna cesta Kokrica-Brdo-Britof), v ostalem delu pa ob obodni cesti, ki obkroža ograjeno posestvo kompleksa Brdo. Območje urejanja se v večini nahaja v območju mestne občine Kranj, manjši severni del pa v občini Preddvor.

2.0 Organizacija dejavnosti in namenska raba prostora

Območje predvidenega ureditvenega načrta je razdeljeno na osem funkcionalnih celot (FC), in sicer:

FC1 – Preddverje

Preddverje zajema 2,34 ha površin najjužnejšega dela kompleksa ob glavnem vhodu. Določene so naslednje rabe prostora:

– parkirne površine ob glavnem vhodu za cca. 150 parkirnih mest, glavna uvozna cesta v smeri hotela Kokra, travnate površine in utrjene pešpoti;

– obstoječa vrtnarija se prestavi s tega območja;

– gradnja novih objektov v tem območju ni predvidena.

Prometni tokovi so selekcionirani in usmerjeni. Z izjemo dovoza do hotela za stacionirane turiste in del zaposlenih se tukaj motorni promet ustavi – izloči (s parkiriščem), uredi in usmeri se peš promet za vse smeri. Za parkirišča za obiskovalce ob glavnem vhodu je predvidenih cca. 1000 m² novih stavbnih zemljišč. Parkirišča naj bodo izvedena v travnatih oblikah – travne rešetke.

V osi gradu naj se ponovno vzpostavi povezava predverja s parkovnim zaledjem.

FC2 – Grad

Grad zajema prostorsko zaokroženo območje velikosti 14,9 ha z naslednjo rabo:

– 7600 m² stavbnega zemljišča gradu Brdo;

– 2100 m² stavbnega zemljišča oranžerije;

– 3,2 ha internega grajskega parka jugozahodno od gradu;

– 10,7 ha grajskega parka;

– krožna cesta okoli gradu z lastnim protokolarnim vodom, urejene pešpoti v smereh oranžerija-hotel-oranžerija-Račji otok in gozdni park, poti pod obema gabrovima dreverodoma zahodno od gradu ter manjše krožne poti po parku.

Grad se varuje v obstoječih tlorisnih in višinskih gabariti. Možna je prenova gospodarskega poslopja v obstoječih gabariti za gostinsko turistično protokolarne namene.

Restavracija v nekdanjem konjskem hlevu se ohrani in ustrezno uredi zunanost stavbe.

Parkovne površine naj se vzdržujejo v obstoječem stanju (drevoredi, zelenice...), druge nove parkovne površine znotraj tega območja niso dopustne. Predvidena je sanacija poti in razsvetljave (pešpoti naj bodo peščene).

FC3-Hotel

Hotel zajema 9900m² stavbnih zemljišč z naslednjo rabo:

– hotel Kokra;

– Zoisova pristava z dvoriščem;

– ozek pas površin – povezan med obema objektoma.

Za posodobitev gostinsko – nastavitvenih kapacitet, zagotovitev dodatne ponudbe za kongresni turizem, muzej ter pridobitev prostorov za upravo kompleksa je hotel Kokra možno dograditi z novimi objekti severno od enote FC3.

Pri oblikovanju novih objektov je potrebno ustvariti vtis celote, kar je moč doseči z uporabo materialov in konstrukcij, ki so prevladujoči v danem prostoru. V okviru dograditve hotela se izvede tudi dodatna TP.

Med območjema FC1 in FC3 naj se predvidi pas drevesne vegetacije, ki bo zakril nezaželen pogled na hotelski objekt, katerega videz ni prilagojen zgodovinskemu izročilu prostora.

FC4 – Park

Park zajema 15,2 ha zemljišč, od zaledja hotela do vključno jezera z Račjim otokom, z naslednjo rabo:

– parkovne površine krajinskega parka ob jezeru;

– 3000 m² obstoječega stavbnega zemljišča na Račjem otoku, ki ostane v rabi gostinstva;

– manjše obstoječe površine tenis igrišča;

– vadbeno središče za konje, 400 m² stavbnih površin;

– glavne utrjene pešpoti v smereh hotel – gozdni park (rekreacijski center) – Račji otok – grad Brdo in manjše krožne poti.

Območje naj se še naprej obravnava kot vzdrževan park v krajinskem slogu. Večji posegi, ki bi spreminjali razmerja v krajinski strukturi, niso dopustni. Za ureditev poti je potrebno pripraviti študijo (to velja za celotno območje).

FC5 – Konjenišvo

Konjenišvo zajema 22,3 ha kmetijskih, delno gozdnih zemljišč, z naslednjo rabo:

– 4000 m² stavbnega zemljišča za konjeniški center, v sklopu konjeniškega centra oziroma na pripadajočem stavbnem zemljišču so poleg konjeniških tudi druge servisne službe in delavnice kompleksa Brdo;

– več kot 2 ha ograjenih površin za vzrejo in šolanje konj;

– veliki hipodrom s tribuno;

– nova vrtnarija v obsegu cca. 2 ha površin;

– funkcionalne površine za potrebe kmetijskega vzdrževanja kompleksa Brdo;

– cesta in pešpoti v vseh smereh – cesta za goste konjeniškega centra in golf centra, ki je hkrati glavna uvozna cesta za delavce na področju konjenišva, golfa, zaposlene v vrtnariji, kmetijstvu ter servisnih delavnicah.

FC6 – Golf

Severozahodni del območja je namenjen za izgradnjo golf igrišča, s tem da se čim bolj ohranja obstoječa razmerja med gozdnimi in travnatimi površinami; pri izdelavi ureditvenega načrta je potrebno izdelati predhodno lokacijsko pre-sojo.

FC7 – Gozdni park

Gozdni park zajema 316,9 ha prvenstveno gozdnih površin z naslednjo rabo:

- gozdne površine;
- vodne površine v obsegu 12,6 ha;
- koče, lope, gospodarske ter lovske objekte in ribogojnica;

- gozdne ceste in poti, krožne poti okoli jezer in več nanjo navezanih poti v vseh smereh.

C8 – Muzej na prostem

Območje predvideno za muzej na prostem sega v območje občine Predvdor, le manjši del leži v območju Mestne občine Kranj.

Na že obstoječem spomeniškem objektu – sitarski hiši – so dovoljena vzdrževalna dela, ki jih vršijo delavci Javnega zavoda RS za varstvo kulturne dediščine na Enoti v Kranju v sodelovanju s Servisom za protokolarne storitve.

Vsi posegi v območju zavarovane lokacije Muzeja na prostem se izvajajo le na osnovi kulturno varstvenih pogojev in soglasij pristojnega Javnega zavoda RS za varstvo kulturne dediščine in Javnega zavoda RS za varstvo naravnih vrednot, Enotah v Kranju.

3.0 Zasnova infrastrukturnih omrežij

Ceste

Ureditveno območje se prometno navezuje na obstoječo Cesto na Brdo, t.j. lokalno cesto Kokrica-Brdo-Britof, v zahodnem delu pa tudi na obodno cesto, ki obkroža večji del kompleksa. Organizacija uvozov sloni na treh rednih in dveh izrednih uvozi. Vse ceste do rednih uvozov se morajo v celoti asfaltirati. Vsak objekt ima zagotovljen dovoz, ki se niveletno prilagaja cestam. Manipulacijske površine in parkirišča so v ekološki izvedbi (neasfaltirana).

Vodovod in kanalizacija

Zaradi predvidenih novogradenj bo potrebno delno rekonstruirati in dograditi omrežja obeh sistemov. Omrežje je s kanalizacijo potrebno navezati na enega od glavnih zbiralnikov, ki vodijo na čistilno napravo Kranj.

Električna energija

Obstoječe sekundarno energetska omrežje ne zadošča za potrebe predlaganega programa in bo potrebna gradnja dodatne TP (v okviru dograditev hotela Kokre). Novi priključki, omrežje in razsvetljava se izvajajo kabelsko.

Območje bo priključeno tudi na plinsko omrežje.

TK omrežje

Obstoječe TK omrežje omogoča zadostno število priključkov. Novo omrežje se izvaja kabelsko.

Odpadki

Vsi komunalni odpadki bodo odstranjeni z ločenim zbiranjem v kontejnerjih na posebej določenih odjemalnih mestih in z rednim odvozom na komunalno deponijo.

4.0 Usmeritve za arhitektonsko, urbanistično in krajinsko oblikovanje

Kompleks gradu Brdo s podenotami kulturne dediščine, ki so podane v kulturno varstvenih smernicah, se nahaja na območju kompleksnega varstva Brdo, ki je od februarja leta 1999 eno od šestdesetih pomembnejših območij kulturne dediščine, ki vsa predstavljajo obvezno republiško izhodišče. Na teh območjih se kot obvezne usmeritve za prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje upoštevajo specifične smernice, podane v 7. točki 2. člena odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/99).

Pri gospodarjenju z gozdovi je na obravnavanem območju potrebno upoštevati Uredbo o razglasitvi gozdov Brda za gozdove s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 76/01).

5.0 Faznost realizacije posegov

Gradnja v območju ureditvenega načrta Brdo fazno ni definirana. Odločitve o etapah in posegih po posameznih funkcionalnih conah so medsebojno neodvisne.

6.0 Strokovne podlage

Pri pripravi ureditvenega načrta in pri realizaciji posegov je potrebno upoštevati kulturno varstvene smernice, naravovarstvene smernice ter spomeniško varstveno valorizacijo, ki jih je izdelal Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v Kranju leta 2001 in 1991.

Z namenom usmerjanja posegov v prostor se v postopku priprave ureditvenega načrta za kompleks Brdo pri Kranju za posege, pri katerih se predvidevajo posegi v zemljišča, naredi predhodna preveritev prisotnosti ogroženih habitatnih tipov.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

52. člen

S sprejetjem odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana (spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Kranj za obdobje 1986 – 2000 in družbenega plana občine Kranj za obdobje 1986 – 1990) za območje Mestne občine Kranj prenehata veljati dolgoročni plan občine Kranj za obdobje 1986 – 2000 (UVG št. 5/86, 16/88, 23/8 in Uradni list RS, št. 20/91, 55/92, 27/96 in 3/01) ter družbeni plan občine Kranj za obdobje 1986 – 1990 (UVG št. 7/86, 13/88, 3/89 in Uradni list RS, št. 41/92, 55/92, 70/94, 27/96 in 3/01).

53. člen

Prostorske sestavine dolgoročnega in družbenega plana za območje Mestne občine Kranj so na vpogled občanom, organizacijam in skupnostim v prostorih Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 in v prostorih Uprave enote Kranj.

54. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi o Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35003-0006/02-237/03-48/02

Kranj, dne 17. julija 2003.

Župan

Občine Kranj

Mohor Bogataj univ.dipl.org. l. r.

LJUBLJANA

3674. Sklep o razglasitvi zgodovinskih spomenikov v Mestni občini Ljubljana za kulturne spomenike lokalnega pomena

Na podlagi 12. in 79. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 2. seji dne 16. 6. 2003 sprejel

S K L E P

o razglasitvi zgodovinskih spomenikov v Mestni občini Ljubljana za kulturne spomenike lokalnega pomena

1. člen

Za kulturne spomenike lokalnega pomena se razglasi jo naslednje enote dediščine:

Identifikacija spomenika	Meja spomenika	Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. Ljubljana - Spomenik Gabrijelu Gruberju in osuševanju Barja (EŠD 5952)	parc. št. 612/35 (del), k.o. Prule	Gre za kamnit obelisk s štirimi napisnimi ploščami, postavljen leta 1829. Posvečen je začetniku osuševanja Barja G. Gruberju in cesarju Francu I., ki je odredil nadaljevanje izsuševanja Barja. Je značilen primer empirskega spomenika.
2. Ljubljana - Spomenik dograditvi lžanske ceste (EŠD 11569)	parc. št. 544/2, k.o. Karlovško predmestje	Gre za tristrano piramido na stopničastem podstavku, odkrito leta 1833. Posvečena je dograditvi lžanske ceste (1825 - 1827) in obisku cesarja Franca I. 5. junija 1930. Je značilen primer empirskega spomenika.
3. Ljubljana - Ilirski steber (EŠD 9643)	parc. št. 178/1(del), k.o. Gradišče pr. I.	Gre za kamnit obelisk z vklesanim posvetilom, postavljen leta 1929 ob 120-letnici Napoleonove Ilirije. Je delo arh. J. Plečnika, pozlačeni bronasti glavi Ilirije in Napoleona pa sta delo kiparja L. Dolinarja. Spomenik je prostorska dominantna Trga francoske revolucije.
4. Ljubljana - Spomenik Vidi Pregarc (EŠD 5716)	parc. št. 473/1 (del), 473/24 (del), k.o. Moste	Gre za betonski zid s sledovi krogl, pred katerim so Italijani avgusta 1942 ustrelili aktivistko Vido Pregarc, v katerega sta vzdana njen kamnit doprsni kip (delo S. Keržiča) in plošča s posvetilom. Spomenik je bil odkrit leta 1947.
5. Ljubljana - Spomenik Tonetu Tomšiču (EŠD 5660)	parc. št. 372/2, k.o. Poljansko predmestje	Gre za prvi spomenik, postavljen narodnemu heroju v Ljubljani. Celopostavni portret narodnega heroja T. Tomšiča v nadnaravni velikosti je delo B. Kalina iz leta 1957 in je dominanten del prostorske ureditve.
6. Ljubljana - Spomenik Majdi Vrhovnik (EŠD 8837)	parc. št. 32/1 (del), k.o. Gradišče pr. I.	Gre za kamnit doprsni kip narodne herojinje Majde Vrhovnik na visokem kamnitem podstavku kiparja S. Batiča iz leta 1961.
7. Ljubljana - Spomenik Francu Rozmanu - Stanetu (EŠD 5659)	parc. št. 3276 (del), k.o. Ajdovščina	Spomenik narodnemu heroju Francu Rozmanu - Stanetu je delo kiparja J. Pirnata in arh. B. Mušiča iz leta 1975. Reliefne upodobitve komandanta Staneta in njegovih borcev ter alegorije Zmage so izjemna likovna rešitev s secesijskimi reminiscencami.
8. Ljubljana - Spomenik talcem v Ulici talcev (EŠD 5661)	parc. št. 277 (del), k.o. Poljansko predmestje	Gre za bronasto soho talca na podstavku v senci brez. Posvečena je talcem, ustreljenim v tej ulici. Tomorijska in Putrihova zasnova z Župančičevimi verzi je prvi javni poveljni spomenik v Ljubljani, postavljen leta 1945.
9. Ljubljana - Spomenik padlim v NOB v Šentvidu (EŠD 5693)	parc. št. 295, k.o. Šentvid nad Ljubljano	Gre za obelisk (delo A. Bitenca) z vklesanim posvetilom in imeni žrtve ter bronastim kipom Zmage (delo kiparja B. Pengova, 1949), ki je izjemen člen v oblikovanju prostora.
10. Ljubljana - Grobnica padlih v NOB na pokopališču v Stožicah (EŠD 5739)	parc. št. 671 (del), k.o. Stožice	Celota predstavlja izjemno celostno rešitev memorialnega kompleksa. Sestavlja jo visok kamnit obelisk z vklesanim napisom in šest granitnih plošč z imeni padlih, postavljenih nad grobnico (delo I. Spinčiča in A. Suhadolca, 1950).
11. Ljubljana - Spomenik Svobode v Šiški (EŠD 5672)	parc. št. 1875/1 (del), k.o. Zgornja Šiška	Gre za visok piramidast slop, zidan iz kamnitih kvadrov, in bronast kip Svobode (delo A. Sigulina) na kamnitem podstavku (delo V. Glanza, 1951). Predstavlja heterogen spomenik socialističnega realizma.
12. Ljubljana - Spomenik žrtvam NOB v Trnovem (EŠD 5726)	parc. št. 36/13, 236/14, 236/24, 236/25, k.o. Trnovsko predmestje	Gre za visok kvader z vklesanim napisom (delo M. Klopčiča) na valjastem podstavku z monolitno kroglo na vrhu, ki je delo J. Plečnika in A. Bitenca iz leta 1954.
13. Ljubljana - Spomenik v NOB padlim gojencem Učiteljskega doma (EŠD 5684)	parc. št. 1204 (del), k.o. Spodnja Šiška	Spomenik je prevotljena kamnita stena (Z. Didek, 1955), skozi katero stopa gola mladeniška figura iz brona (S. Keržič), s posvetilom pisatelja Fr. Bevka in imeni padlih gojencev Učiteljskega doma, ki so od tod odšli med aktiviste. Gre za likovno rešitev, ki se odmiha od opisnega realizma.
14. Ljubljana - Spomenik vstaje proti okupatorju (EŠD 5698)	parc. št. 479/3, k.o. Tacen	Spomenik stoji na kraju, kjer je bil 22. julija 1941 sprožen prvi strel na okupatorskega sodelavca. Kamnito mlinsko kolo z vklesanim napisom (delo J. Valentinčiča, 1956) predstavlja zaokroženo prostorsko celoto.
15. Ljubljana - Grobišče padlih v NOB v Dravljah (EŠD 5707)	parc. št. 253 (del), k.o. Dravlje	Nad grobiščem je kamnit obelisk s ploščo, na kateri je vklesano posvetilo padlim v NOB pisatelja Fr. Bevka in je delo A. Sušnika iz l. 1957.
16. Ljubljana - Spomenik kurirjem Dolomitskega odreda (EŠD 5690)	parc. št. 1164/3, k.o. Glince	Spomenik je nastal leta 1961 po načrtih arhitekta M. Šlajmerja in predstavlja izjemen člen v sožitju z naravo. Bronast kip golega mladeniča s sporočilom v roki je delo kiparja S. Keržiča.
17. Ljubljana - Spomenik vižmarskemu ljudskemu taboru (EŠD 5699)	parc. št. 774 (del), k.o. Vižmarje	Spomenik stoji na kraju, kjer je bil leta 1869 vseslovenski ljudski tabor. Visoka betonska piramida s spominsko ploščo iz leta 1969 je izjemen člen v prostorski ureditvi.

Identifikacija spomenika	Meja spomenika	Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za kulturni spomenik lokalnega pomena
18. Ljubljana - Spominski steber Jožetu Plečniku (EŠD 8838)	parc. št. 24/3 (del), k.o. Gradišče pr. l.	Kamnit steber s kapitelom, profiliranim kvadrastim podstavkom in vklesanim napisom je bil postavljen v spomin arh. J. Plečniku v sklopu projekta Ferantov vrt arh. E. Ravnikarja leta 1976.
19. Ljubljana - Spominska plošča Avgustu Jenku (EŠD 8829)	parc. št. 2723 (del), k.o. Ajdovščina	Gre za kamnito reliefno ploščo s človeško roko s kladivom pred prelomljeno drevesno vejico s posvetilom prepovedovcu A. Jenku (J. Omahen). Odkrita je bila leta 1934, ob 20-letnici bitke na Ceru, v kateri je Jenko padel.
20. Ljubljana - Spominska plošča padlim zdravnikom in medicincem (EŠD 5663)	parc. št. 2485 (del), k.o. Tabor	Spominska plošča s posvetilom zdravnikom in medicincem, padlim in mučenim do smrti v NOB, z reliefno upodobitvijo kiparja M. Keršiča. Odkrita je bila leta 1947 in predstavlja izjemno likovno rešitev.
21. Ljubljana - Spominska plošča Glavnemu poveljstvu NOV in POS (EŠD 5671)	parc. št. 1016/1 (del), k.o. Spodnja Šiška	Pravokotna kamnita plošča z vklesanim napisom in bronasto zvezdo (Plečnikova šola, 1953) je pritrjena na hiši, v kateri je bilo 22. junija 1941 ustanovljeno Glavno poveljstvo slovenskih partizanskih čet.

Enote se, z namenom, da se ohranijo njihove kulturne, zgodovinske, likovne in estetske vrednote, razglasijo za kulturne spomenike lokalnega pomena z lastnostmi zgodovinskega spomenika (v nadaljevanju: spomenik).

Meje spomenikov so vrisane na katastrskih kartah v merilu 1:1000, 1:2000 in 1:2880 ter na topografskih kartah v merilu 1:5000.

Karte so kot priloge sestavni del tega sklepa.

Izvirnike kart hrani Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju: zavod).

2. člen

Za spomenike velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje avtentične lokacije objektov, tudi v primeru, ko je spomenik fizično povezan z objektom, ki sam po sebi nima lastnosti dediščine in je nadomestljiv;
- varovanje kulturnih, zgodovinskih, likovnih, krajinskih, materialnih in estetskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti,
- podprejanje vsake rabe in posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti;
- dovoljeni so le tisti posegi, katerih cilj je redno vzdrževanje in obnova oziroma vzpostavitev prvotnega stanja spomenika;
- prepoved postavljanja objektov trajnega ali začasnega značaja v območjih spomenikov, razen v primerih, ki jih s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem odobri zavod,
- prepoved parkiranja motornih vozil v območjih spomenikov.

3. člen

Za vsak poseg v spomenike ali njihove dele je potrebno pridobiti predhodne pisne kulturnovarstvene pogoje in na njihovi podlagi kulturnovarstvena soglasja zavoda.

4. člen

Mestna uprava Mestne občine Ljubljana mora v šestih mesecih po uveljavitvi tega sklepa izdati lastnikom spomenika ali njegovih sestavnih delov odločbo o varstvu za spomenik v skladu z zakonom.

5. člen

Nadzor nad izvajanjem tega sklepa opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.

6. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati:

- v odloku o razglasitvi nekdanjega Šempetrskega, Poljanskega in Karlovskega predmestja za kulturni in zgodovinski

spomenik (Uradni list RS, št. 18/90 in 27/91) tiste določbe, ki se nanašajo na Spomenik Gabrijelu Gruberju in osuševanju Barja,

- v odloku o razglasitvi srednjeveškega mestnega jedra - Stare Ljubljane in grajskega griča za kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost (Uradni list SRS, št. 5/86, št. 27/89, št. 13/90 in 27/91) tiste določbe, ki se nanašajo na Ilirski steber,

- v odloku o razglasitvi spomenikov delavskega gibanja, narodnoosvobodilne vojne in socialistične graditve za kulturno-zgodovinske spomenike (Uradni list SRS, št. 34/84 in 41/85) tiste določbe, ki se nanašajo na Spomenik Vidi Pregarc,

- v odloku o razglasitvi spomenikov delavskega gibanja, narodnoosvobodilne vojne in socialistične graditve za zgodovinske spomenike (Uradni list SRS, št. 33/83) tiste določbe, ki se nanašajo na Spomenik Tonetu Tomšiču, Spomenik Francu Rozmanu - Stanetu, Spomenik talcem v Ulici talcev in Spominsko ploščo padlim zdravnikom in medicincem,

- v odloku o razglasitvi spomenikov naravne in kulturne dediščine na območju Ljubljana Center med Aškerčevo, Tivolsko in Slovensko cesto (Uradni list RS, št. 60/93) tiste določbe, ki se nanašajo na Spomenik Majdi Vrhovnik, Spominski steber Jožetu Plečniku in Spominsko ploščo Avgustu Jenku,

- v odloku o razglasitvi zgodovinskih spomenikov občine Ljubljana Šiška (Uradni list SRS, št. 38/83) tiste določbe, ki se nanašajo na Spomenik padlim v NOB v Šentvidu, Spomenik Svobode v Šiški, Spomenik v NOB padlim gojencem Učiteljskega doma, Spomenik vstaje proti okupatorju, Grobišče padlih v NOB v Dravljah, Spomenik kurirjem Dolomitskega oddela, Spomenik vižmarskemu ljudskemu taboru in Spominsko ploščo Glavnemu poveljstvu NOV in POS,

- v odloku o razglasitvi spomenikov revolucionarnega gibanja in narodnoosvobodilne vojne za zgodovinske spomenike (Uradni list SRS, št. 31/85) tiste določbe, ki se nanašajo na Grobnico padlih v NOB na pokopališču v Stožicah,

- v odloku o razglasitvi spomenikov delavskega gibanja, narodnoosvobodilne vojne in socialistične graditve za zgodovinske spomenike (Uradni list SRS, št. 17/85) tiste določbe, ki se nanašajo na Spomenik žrtvam NOB v Trnovem.

7. člen

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


Št. 626-38/02-23

Ljubljana, dne 16. junija 2003.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

REPUBLIKA SLOVENIJA - MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR - GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE OBMOČNA GEODETSKA UPRAVA LJUBLJANA - IZPOSTAVA LJUBLJANA Naslov izpostave: CANKARJEVA 1/3 1000 LJUBLJANA. - TEL.: 01-2417-805. - FAX: 01-2417-820.			
NAČRT PARCELE Merilo 1:1000 Št. ZKN			
Katastrska občina (šifra, ime)	PRULE	Parcela	
		Št. Potrdila	
Taksa za vlogo po tarifni številki 1 ZUT (Ur.l. RS, št. 8/2000) v znesku <i>120,15</i> SIT in taksa za potrdilo po tarifni številki 4 v znesku <i>100,00</i> SIT sta nalepljeni in usidreni na vlogi / plačana po položnici. <i>Salva</i> Potrdilo je izdano na podlagi Pravilnika o vrstah in vsebini potrdil iz zbirke geodetskih podatkov (Ur.l. RS, št. 113/2000).			
Datum izdaje potrdila	11-01-2002	Potrdilo izdal	Podpis <i>[Signature]</i>

Žig geodetske uprave




K.o. KARLOVŠK

Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo
Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, INDOK center
Pločnikov trg 2, Ljubljana

Zbirni register dediščine



Datum izrisa : 19.04.2002



TTN5 LJUBLJANA-J 4

EŠD 5952

- centroid
- območje spomenika

Vir podatkov:
- Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, ZBIRNI REGISTER DEDIŠČINE (obsežja in centri črt dediščine)
Vir za kartografsko osnovo:
- Temeljni topografski načrt 1:5000, 1:10000, Geodetska uprava RS

Merilo: 1:5000

REPUBLIKA SLOVENIJA - MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR - GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE OBMOČNA GEODETSKA UPRAVA LJUBLJANA - IZPOSTAVA LJUBLJANA Nadvoj izpostave: CANKARJEVA 1/3 1000 LJUBLJANA, - TEL.: 01-2417-800, - FAX: 01-2417-820			
NAČRT PARCELE Merilo 1:2000 št. ZKN 22			
Katastrska občina (Sifra, ime)	Parcela	Št. Potrdila	
KARLOVEČKO PR			
Taksa za vlogo po tarifni številki 1 ZU/T (Ur.l. RS, št. 8/2000) v znesku 120,72 SIT in taksa za potrdilo po tarifni številki 4 v znesku 120,72 SIT sta nalepljeni in uničeni na vlogi / plačana po položnicah Potrdilo je izdano na podlagi Pravilnika o vrstah in vsebini gozdil iz zbirke geodetskih podatkov (Ur.l. RS, št. 113/2000).			
Datum izdaje potrdila	Potrdilo izdal	Podpis	
11-01-2002			

Zig geodetske uprave



Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo
Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, INDOK center
Pločnikov trg 2, Ljubljana

Zbirni register dediščine



Datum izdaja : 19.04.2002




TTN5 LJUBLJANA-J 4

EŠD 11569

● centroid
□ območje spomenika

Viri podatkov:
- Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, ZBIRNI REGISTER DEDIŠČINE (obsevanja in centri dediščine)
Viri za kartografske osnove:
- Topografski načrti 1:5000, 1:10000, Geodetska uprava RS

Merilo: 1:5000



Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo
Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, INDOK center
Plečnikov trg 2, Ljubljana

Zbirni register dediščine



Datum izrisa : 17.01.2002



TTN5 LJUBLJANA-S 44

Opomba:

Grafični izris prikazuje strojno strokovno območje enote iz predloga za vpis v ZRD.


Vir podatkov:

- Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, ZBIRNI REGISTER DEDIŠČINE (območje in centri enot dediščine)
- Vir za kartografske osnove
- Temeljni topografski naloži 1:5000, 1:10000, Geodetska uprava RS

INTERNO DELOVNO GRADIVO

EŠD 9643

Merilo: 1:5000



Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo
Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, INDOK center
Plešnikov trg 2, Ljubljana

Datum izdaje: 19.04.2002

Zbirni register dediščine



TTN5 LJUBLJANA-S 45

EŠD 5716

- centroid
- območje spomenika

Vir podatkov:


- Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, ZBIRNI REGISTER DEDIŠČINE (območja in centri mest dediščine)

Vir za kartografsko osnovo

- Temeljni topografski načrt 1:5000, 1:10000, Geodetska uprava RS

Merilo: 1:5000

REPUBLIKA SLOVENIJA - MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR - GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE OBMOČNA GEODETSKA UPRAVA LJUBLJANA - IZPOSTAVA LJUBLJANA Naslov izpostave: CANKARJEVA 1/3 1000 LJUBLJANA. - TEL.: 01-2417-800. - FAX: 01-2417-820.			
NAČRT PARCELE			
Merilo		Št. ZKN	
Katastrska občina (šifra, ime)		Parcela	
POLJANSKO PR.		1:1000 372/2	
Št. Potrdila		SIT	
Taksa za vlogo po tarifni številki 1 ZUT (Ur.l. RS, št. 8/2000) v znesku 1,00 SIT in taksa za potrdilo po tarifni številki 4 v znesku 1,00 SIT		Potrdilo je izdano na podlagi Pravilnika o vrstah in vsebini potrdil iz zbirke geodetskih podatkov (Ur.l. RS, št. 113/2000).	
Datum izdaje potrdila		Podpis	
10-01-2002		Zig geodetske uprave	



Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo
Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, INDOK center
Plečnikov trg 2, Ljubljana

Zbirni register dediščine



Datum izrisa : 16.01.2002



TTN5 LJUBLJANA-S 44

Opomba:

Grafični izris prikazuje stvarno strokovno območje enote iz predloga za vpis v ZRD.

Vr podatkov:

- Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, ZIBIRNI REGISTER DEDIŠČINE (območja in centroidi enot dediščine)


Vr za kartografsko osnovo:

- Temeljni topografski načrt 1:5000, 1:10000, Geodetska uprava RS

INTERNO DELOVNO GRADIVO

EŠD 5660

Merilo: 1:5000




Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo
Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, INDOK center
Plečnikov trg 2, Ljubljana

Zbirni register dediščine



Datum izdaje : 17.01.2002



TTN5 LJUBLJANA-S 43

Opomba:

Grafični izris prikazuje stvarno strokovno območje enote iz predloga za vpis v ZRD.

Vr področja:

- Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, ZBIRNI REGISTER DEDIŠČINE (območja in centri enot dediščine)

Vr za kartografsko osnovo:


- Temeljni topografski načrt 1:5000, 1:10000, Geodetska uprava RS

INTERNO DELOVNO GRADIVO

EŠD 8637

Merilo: 1:5000

REPUBLIKA SLOVENIJA - MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR - GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE OBMOČNA GEODETSKA UPRAVA LJUBLJANA - IZPOSTAVA LJUBLJANA Naslov izpostave: CANKARJEVA 1/3 1000 LJUBLJANA - TEL: 01-2417-800 - FAX: 01-2417-820			
NAČRT PARCELE			
Merilo 1:1000		Št. ZKN S-44-13	
Katastrska občina (šifra, ime)	AJDOVŠČINA	Parcela	
		Št. Potrdila	
Taksa za vlogo po tarifni številki 1 ZUT (Ur.l. RS, št. 8/2000) v znesku 2,77 SIT in taksa za potrdilo po tarifni številki 4 v znesku 1,00 SIT sta nalepljeni in uničeni na vlogi / plačana po polotnici.			
Potrdilo je izdano na podlagi Pravilnika o vrstah in vsebini potrdil iz zbirke geodetskih podatkov (Ur.l. RS, št. 113/2000).			
Datum izdaje potrdila	10-01-2002	Potrdilo izdal	
		Podpis	




Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo
Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, INDOK center
Pločnikov trg 2, Ljubljana

Zbirni register dediščine



Datum izrisa : 19.04.2002



TTN5 LJUBLJANA-S 44

EŠD 5659

- centroid
- območje spomenik

Vir podatkov:


- Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, ZBORNI REGISTER DEDIŠČINE (območja in centri dediščine)

Vir za kartografsko osnovo:

- Temeljni topografski nabir 1:5000, 1:10000, Geodetska uprava RS

Merilo: 1:5000

REPUBLIKA SLOVENIJA - MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR - GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE OBMOČNA GEODETSKA UPRAVA LJUBLJANA - IZPOSTAVA LJUBLJANA Naslov izpostave: CANKARJEVA 1/3 1000 LJUBLJANA. • TEL.: 01-2417-800. • FAX: 01-2417-820.			
NAČRT PARCELE			
Merilo 1:1000		Št. ZKN S-44-14	
Katastrska občina (sifra, ime)	POLJANSKO PR.	Parcela	277
		Št. Posrčila	
Taksa za vlogo po tarifni številki 1 ZUT (Ur.l. RS, št. 8/2000) v znesku 273 SIT in taksa za posrčilo po tarifni številki 4 v znesku 173 SIT sta naslepljeni in uničeni za vlogo / plačana po položnici. <i>Poljan</i> Posrčilo je izdano na podlagi Pravilnika o vrstah in vsebini posrčil iz zbirke geodetskih posrčkov (Ur.l. RS, št. 113/2000)			
Datum izdaje posrčila	10-01-2002	Posrčilo izdal	
		Podpis	<i>[Signature]</i>
Žig geodetske uprave			




Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo
Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, INDOK center
Plečnikov trg 2, Ljubljana

Zbirni register dediščine



Datum izdaja : 19.04.2002



TTN5 LJUBLJANA-S 44

EŠD 5661

• centroid
□ območje spomenik

Vir podatkov:
- Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, ZBIRNI REGISTER DEDIŠČINE (sestavlja in centralizira podatke dediščine)
Vir za kartografsko osnovo:
- Temeljni topografski načrti 1:5000, 1:10000, Geodetska uprava RS

Merilo: 1:5000

REPUBLIKA SLOVENIJA - MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR - GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE			
OBMOČNA GEODETSKA UPRAVA LJUBLJANA - IZPOSTAVA LJUBLJANA			
Naslov izpostave: CANKARJEVA 1/3 1000 LJUBLJANA - TEL.: 01-2417-800 - FAX: 01-2417-820			
NAČRT PARCELE			
Merilo 1:1000		Št. ZKN S-22-18	
Katastrska občina (kifra, ime)	ŠENTVID	Parcela	295
		Št. Potrdila	
Taksa za vlogo po tarifni številki 1 ZUT (Ur.l. RS, št. 8/2000) v znesku 23 SIT in taksa za potrdilo po tarifni številki 4 v znesku 10 SIT sta nalepljeni in uničeni na vlogi / plačana po položnicah Palma			
Potrdilo je izdano na podlagi Pravilnika o vrstah in vsebini potrdil iz zbirke geodetskih podatkov (Ur.l. RS, št. 113/2000).			
Datum izdaje potrdila	09-01-2002	Potrdilo izdal	Podpis <i>[Signature]</i>

Žig geodetske uprave




Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo
Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, INDOK center
Plečnikov trg 2, Ljubljana

Zbirni register dediščine



Datum izdaja : 19.04.2002



TTN5 LJUBLJANA-S 22

EŠD 5693

● centroid
□ območje spomenik

Vir podatkov:
- Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, ZBIRNI REGISTER DEDIŠČINE (območja in centri del dediščine)
Vir za kartografsko osnovo:
- Temeljni topografski načrti 1:5000, 1:10000, Geodetska uprava RS

Merilo: 1:5000

REPUBLIKA SLOVENIJA - MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR - GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE OBMOČNA GEODETSKA UPRAVA LJUBLJANA - IZPOSTAVA LJUBLJANA Naslov izpostave: CANKARJEVA 1/3 1000 LJUBLJANA - TEL.: 01-2417-800 - FAX: 01-2417-820			
NAČRT PARCELE Merilo 1:1000 Št. ZKN S-348			
Katastrska občina (šifra, ime)	STOŽICE	Parcela	671
		Št. Potrdila	
Taksa za vlogo po tarifi št. 1 ZUT (Ur.l. RS, št. 8/2000) v znesku 4,00 € SIT in taksa za potrdilo po tarifi št. 4 v znesku 4,00 € SIT sta nalepljeni in uničeni na vlogi / plačana po položnici. <i>Plačeno</i> Potrdilo je izdano na podlagi Pravilnika o vrstah in vsebini potrdil iz zbirke geodetskih podatkov (Ur.l. RS, št. 11/3/2000).			
Datum izdaje potrdila	10-01-2002	Potrdilo izdal	
		Podpis	<i>[Podpis]</i>

Žig geodetske uprave



Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo
Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, INDOK center
Plečnikov trg 2, Ljubljana

Zbirni register dediščine



Datum izdaja : 19.04.2002



TTN5 LJUBLJANA-S 34

EŠD 5739

- centroid
- območje spomenik

Vir podatkov:

- Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, ZBIRNI REGISTAR DEDIŠČINE (območja in centri dediščine)

Vir za kartografsko osnovo:

- Temeljni topografski načrt 1:5000, 1:10000, Geodetska uprava RS

Merilo: 1:5000

REPUBLIKA SLOVENIJA - MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR - GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE OBMOČNA GEODETSKA UPRAVA LJUBLJANA - IZPOSTAVA LJUBLJANA Naslov izpostave: CANKARJEVA 1/3 1000 LJUBLJANA - TEL.: 01-2417-800 - FAX.: 01-2417-820			
NAČRT PARCELE			
Merilo 1:100		Št. ZKN 5-33-07	
Katastrska občina (šifra, ime)	ZG. ŠIŠKA	Parcela	1874/1
		Št. Posedla	
Taksa za vlogo po tarifni številki 1 ZUT (Uk. RS, št. 8/2000) v znesku 247 / 3 SIT in taksa za potrdilo po tarifni številki 4 v znesku 100 SIT SIT nalepljeni in uniženi na vlogi / plačana po položnici. Potrdilo je izdano na podlagi Pravilnika o vrstah in vsebini posrednih izbrsk geodetskih podatkov (Uk. RS, št. 113/2000).			
Datum izdaje potrdila	3-01-2002	Potrdilo izdal	Podpis <i>[signature]</i>




Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo
Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, INDOK center
Pločnikov trg 2, Ljubljana

Zbirni register dediščine



Datum izrisa : 19.04.2002



TTN5 LJUBLJANA-S 33

EŠD 5672

■ centroid
□ območje spomenika

Vir podatkov:

- Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, ZBIRNI REGISTAR DEDIŠČINE (območja in centri) (noti dediščine)


Vir za kartografsko osnovo:

- Temeljni topografski načrt 1:5000, 1:10000, Geodetska uprava RS

Merilo: 1:5000

REPUBLIKA SLOVENIJA - MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR - GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE OBMOČNA GEODETSKA UPRAVA LJUBLJANA - IZPOSTAVA LJUBLJANA Naslov izpostave: CANKARJEVA 1/3 1000 LJUBLJANA - TEL.: 01-2417-800 - FAX: 01-2417-820			
NAČRT PARCELE Merilo 1:1000 .št. ZKN 13/4			
Katastrska občina (šifra, ime)	Parcela	Št. Potrdila	
TRNOVSKO PR	230/7		
Taksa za vlogo po tarifi št. 4 v znesku 1,5 SIT in taksa za potrdilo po tarifi št. 4 v znesku 1,5 SIT sta nalepljeni in uničeni na vlogi / plačana po položnici.			
Potrdilo je izdano na podlagi Pravilnika o vrstah in vsebini potrdil iz zbirke geodetskih potrdil (Ur.l. RS, št. 113/2000)			
Datum izdaje potrdila	Potrdilo izdal	Podpis	
10-01-2002			

Zig geodetske uprave



Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo
Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, INDOK center
Plečnikov trg 2, Ljubljana

Zbirni register dediščine



Datum izdaja : 19.04.2002



TTN5 LJUBLJANA-J 3

EŠD 5726

● centroid
□ območje spomeni

Vir podatkov:
- Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, ZBIRNI REGISTER DEDIŠČINE (območja in centri del dediščine)
Vir za kartografsko osnovo:
- Temeljni topografski načrt 1:5000, 1:10000, Geodetska uprava RS

Merilo: 1:5000

REPUBLIKA SLOVENIJA - MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR - GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE OBMOČNA GEODETSKA UPRAVA LJUBLJANA - IZPOSTAVA LJUBLJANA Nastov izpostave: CANKARJEVA 1/3 1000 LJUBLJANA, - TEL.: 01-2417-800, - FAX: 01-2417-820			
NAČRT PARCELE Merilo 1:1000 Št. ZKN			
Katastrska občina (šifra, ime)	SP. ŠIŠKA	Parcela	
		Št. Potrdila	
Taksa za vlogo po tarifni številki 1 ZUT (Ur.l. RS, št. 8/2000) v znesku		SIT in taksa za potrdilo po tarifni številki 4 v znesku	
sta nalepljeni in uničeni na vlogi / plačana po položnicah		SIT	
Potrdilo je izdano na podlagi Pravilnika o vrstah in vsebini potrdil iz zbirke geodetskih potrdil (Ur.l. RS, št. 113/2000).			
Datum izdaje potrdila	09-01-2002	Potrdilo izdal	Podpis

Zig geodetske uprave



Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo
Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, INDOK center
Plečnikov trg 2, Ljubljana

Zbirni register dediščine



Datum izrisa : 16.01.2002



TTN5 LJUBLJANA-S 43

Opomba:


Grafični izris prikazuje stvarno strokovno območje enote iz predloga za vpis v ZRD.

Vr podatkov:
- Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, ZBIRNI REGISTER DEDIŠČINE (območje in centroidi enot dediščine)
Vr za kartografsko osnovo:
- Temeljni topografski načrti 1:5000, 1:10000, Geodetska uprava RS

INTERNO DELOVNO GRADIVO

EŠD 5684

Merilo: 1:5000




Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo
Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, INDOK center
Plečnikov trg 2, Ljubljana

Zbirni register dediščine



Datum izrisa : 19.04.2002



TTN5 LJUBLJANA-S 23

EŠD 5698

● centroid
□ območje spomenik

Vir podatkov:

- Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, ZBORNI REGISTER DEDIŠČINE (območja in centri dediščine)

Vir za kartografske osebe:


- Temeljni topografski načrti 1:5000, 1:10000, Geodetska uprava RS

Merilo: 1:5000

REPUBLIKA SLOVENIJA - MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR - GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE OBMOČNA GEODETSKA UPRAVA LJUBLJANA - IZPOSTAVA LJUBLJANA Naslov izpostave: CANKARJEVA 1/3 1000 LJUBLJANA - TEL.: 01-2417-800 - FAX: 01-2417-820			
NAČRT PARCELE			
Merilo 1:1000		Št. ZKN S-33-10	
Katastrska občina (Sifra, ime)	GRAVLJE	Parcele	253
		Št. Potrdila	
Taksa za vlogo po tarifi številki 1 ZUT (Ur.l. RS, št. 8/2000) v znesku 2086 SIT in taksa za potrdilo po tarifi številki 4 v znesku 2086 SIT sta nalepljeni in uničeni na vlogi / plačana po položnici 2086 Potrdilo je izdano na podlagi Pravilnika o vrstah in vsebini potrdil iz zbirke geodetskih podatkov (Ur.l. RS, št. 113/2000).			
Datum izdaje potrdila	10-01-2002	Potrdilo izdal	
		Podpis	

Žig geodetske uprave

3E 24-LJUBLJANA




Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo
Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, INDOK center
Plečnikov trg 2, Ljubljana

Zbirni register dediščine



Datum izrisa : 16.01.2002



TTN5 LJUBLJANA-S 32

Opomba:

Grafični izris prikazuje stvarno strokovno območje enote iz predloga za vpis v ZRD.

Vr podoben:

- Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, ZBIRNI REGISTER DEDIŠČINE (območja in centri enot dediščine)

Vr za kartografsko osnovo:

- Temeljni topografski načrt 1:5000, 1:10000, Geodetska uprava RS

INTERNO DELOVNO GRADIVO


EŠD 5707

Merilo: 1:5000

Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo
Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, INDOK center
Plečnikov trg 2, Ljubljana

Datum izdaje : 19.04.2002

Zbirni register dediščine



TTN5 LJUBLJANA-S 31

EŠD 5690

• centroid
□ območje spomenika

Vir podatkov:
- Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, ZBIRNI REGISTER DEDIŠČINE (območja in centri) enot dediščine)
Vir za kartografsko osnovo:
- Temeljni topografski načrti 1:5000, 1:10000, Geodetska uprava RS

Merilo: 1:5000



Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo
Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, INDOK center
Plečnikov trg 2, Ljubljana

Zbirni register dediščine



Datum izrisa : 19.04.2002



TTN5 LJUBLJANA-S 22

EŠD 5699

● centroid
□ območje spomenika

Vir podatkov:
- Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, ZBIRNI REGISTAR DEDIŠČINE (območja in centri) mest dediščine)
Vir za kartografsko osnovo:
- Temeljni topografski načrti 1:5000, 1:10000, Geodetska uprava RS

Merilo: 1:5000




Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo
Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, INDOK center
Plečnikov trg 2, Ljubljana

Zbirni register dediščine



Datum izrisa : 25.01.2002



TTN5 LJUBLJANA-S 44

Opomba:

Grafični izris prikazuje stvarno strokovno območje enote iz predloga za vpis v ZRD.

Vse podatki:

- Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, ZBIRNI REGISTER DEDIŠČINE (območja in centralni enoti dediščine)

Vse za kartografske osnove:

- Temeljni topografski načrt 1:5000, 1:10000, Geodetska uprava RS


INTERNO DELOVNO GRADIVO

EŠD 8838

Merilo: 1:5000

REPUBLIKA SLOVENIJA - MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR - GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE OBMOČNA GEODETSKA UPRAVA LJUBLJANA - IZPOSTAVA LJUBLJANA Naslov izpostave: CANKARJEVA 1/3 1000 LJUBLJANA. - TEL.: 01-2417-800. - FAX: 01-2417-820.			
NAČRT PARCELE			
Merilo		Št. ZKN	
Katastrska občina (šifra, ime)	AJDOVŠČINA	Parcela	2723
		Št. Potrdila	
Taksa za vlogo po tarifni številki 1 ZUT (Ur.l. RS, št. 8/2000) v znesku 1000 SIT in taksa za potrdilo po tarifni številki 4 v znesku 1000 SIT sta nalepljeni in uničeni na vlogi / plačana po položnici 1000 Potrdilo je izdano na podlagi Pravilnika o vrstah in vsebini potrdil iz zbirke geodetskih podatkov (Ur.l. RS, št. 113/2000).			
Datum izdaje potrdila	10-01-2003	Potrdilo izdal	Podpis 

Žig geodetske uprave



ZVKDS OE Ljubljana
Tržaška 4
1000 Ljubljana

Datum izrisa : 08.04.2002



TTN5 LJUBLJANA-S 43

INTERNO DELOVNO GRADIVO


EŠD 8829

Merilo: 1:5000

Vrsta podatkov:
- ZVKDS OE Ljubljana
Vrsta kartografske osnove:
- Temeljni topografski načrti 1:5000, 1:10000, Geofetska uprava RS

REPUBLIKA SLOVENIJA - MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR - GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE OBMOČNA GEODETSKA UPRAVA LJUBLJANA - IZPOSTAVA LJUBLJANA Naziv izpostave: CANKARJEVA 1/3 1000 LJUBLJANA - TEL.: 01-2417-800 - FAX: 01-2417-820			
NAČRT PARCELE Merilo 1:1000 Št. ZKN 8-44-10			
Katastrska občina (šifra, ime)	TABOR	Parcela	
		Št. Potrdila	
Taksa za vlogo po tarifni številki 1 ZUT (Ur.l. RS, št. 8/2000) v znesku 4,00 SIT in taksa za potrdilo po tarifni številki 4 v znesku 2,00 SIT sta nalepljeni in uniženi na vlogi / plačana po položnici <i>Galus</i> Potrdilo je izdano na podlagi Pravilnika o vsebini in vsebini potrdil iz zbirke geodetskih podatkov (Ur.l. RS, št. 113/2000).			
Datum izdaje potrdila	10-01-2002	Potrdilo izdal	Podpis <i>[Signature]</i>

Žig geodetske uprave



ZVKDS OE Ljubljana
Tržaška 4
1000 Ljubljana

Datum izrisa : 08.04.2002



TTN5 LJUBLJANA-S 44

INTERNO DELOVNO GRADIVO


Vrsta podatkov:
- ZVKDS OE Ljubljana
Vrsta kartografske osnove:
- Temeljna topografska nalazišča 1:5000, 1:10000, Geodetska uprava RS

EŠD 5663

Merilo: 1:5000

REPUBLIKA SLOVENIJA - MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR - GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE OBMOČNA GEODETSKA UPRAVA LJUBLJANA - IZPOSTAVA LJUBLJANA Naslov izpostave: CANKARJEVA 1/3 1000 LJUBLJANA - TEL.: 01-2417-800 - FAX: 01-2417-820			
NAČRT PARCELE			
Merilo		1:100 Št. ZKN	
Katastrska občina (šifra, ime)	SP. ŠIŠKA	Parcele	1016/2
		Št. Potrdila	
Taksa za vlogo po tarifni številki 1 ZUT (Ur.l. RS, št. 8/2000) v znesku <u>EUR 23</u> SIT in taksa za potrdilo po tarifni številki 4 v znesku <u>prosto</u> SIT sra nalepljeni in ureženi za vlogo / plačana po položnici. Potrdilo je izdano na podlagi Pravilnika o vrstah in vsebini potrdil iz zbirke geodetskih podatkov (Ur.l. RS, št. 113/2003).			
Datum izdaje potrdila	3-01-2002	Potrdilo izdal	
		Podpis	<i>[Signature]</i>

Žig geodetske uprave



Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo
Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, INDOK center
Plečnikov trg 2, Ljubljana

Zbirni register dediščine



Datum izrisa : 16.01.2002



TTN5 LJUBLJANA-S 43

INTERNO DELOVNO GRADIVO

Opomba:
Grafični izris prikazuje stvarno strokovno območje enote iz predloga za vpis v ZRD.

EŠD 5671

Vsi podatki:
- Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, ZBIRNI REGISTER DEDIŠČINE (območja in centri enot dediščine)
Vsi za kartografsko osnovo:
Topografski inženirski arhiv 5 40000 1:40000 Geografski inženirski arhiv 500

Merilo: 1:5000

3675. Sklep o razglasitvi spomeniškega območja Urh pri Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 12. in 79. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 2. seji dne 16. 6. 2003 sprejel

S K L E P**o razglasitvi spomeniškega območja Urh pri Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena****1. člen**

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi naslednja enota dediščine:

– Ljubljana – Spomeniško območje Urh (EŠD 101).

Enota se z namenom, da se ohrani kulturno in zgodovinsko izročilo ter likovne posebnosti spomenika razglasi za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi zgodovinskega spomenika (v nadaljevanju: spomenik).

2. člen

Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za kulturni spomenik lokalnega pomena:

Spomeniško območje Urh pri Ljubljani je spomenik spomina na žrtve pobojev v času od oktobra 1943 do maja 1944. Celostna podoba ambientalne rešitve območja je izvedena po načrtih arhitekta Borisa Kobeta. Kiparski del spomenika je delo Karla Putriha in Zdenka Kalina, 1948/51. Spomenik je bil odkrit leta 1955.

3. člen

Spomenik obsega parcele št. 1317/2, 1318/2, 1326/2, 1327/3, 1332/4, 1334/1, 1334/2, 1335, 1336/1, 1336/2, 1336/3, 1336/4, 1336/5, 1337, 1338/2, 1348/2, 1349/2, 1357/2, 1357/4, 1358/1 (del), 1358/2, 1370/3, 1370/4, 1579/1 (del), 1807 (del), 1943/1 (del), 1944, vse k.o. Dobrunje.

Meja spomenika je vrisana na katastrski karti v merilu 1:1000 in na topografski karti v merilu 1:5000.

Karti sta kot prilogi sestavni del tega sklepa.

Izvirnika kart hrani Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, območna enota Ljubljana (v nadaljevanju: zavod).

4. člen

Zavarovano območje je namenjeno trajni ohranitvi kulturnih in zgodovinskih vrednot kulturnega spomenika ter učno-predstavitvenemu delu.

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, zgodovinskih in krajinskih vrednot v celoti ter njihovi izvirni celostni ambientalni rešitvi;

– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v območju spomenika ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika;

– prepoved postavljanja objektov trajnega ali začasnega značaja, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo, ter nosilcev reklam znotraj območja spomenika, razen v primerih, ki jih s kulturnovarstvenim soglasjem odobri zavod;

– prepoved vožnje z motornimi vozili znotraj zaščitene območja, razen za potrebe vzdrževanja in raziskovanja;

– prepoved odstranjevanja in spreminjanja vegetacije, odstranjevanja zemlje, ruše ali kamninske podlage, razen v primerih, ki jih s kulturnovarstvenim soglasjem odobri zavod.

5. člen

Za vsak poseg v spomenik ali njegove dele je potrebno pridobiti predhodne pisne kulturnovarstvene pogoje in na njihovi podlagi kulturnovarstvena soglasja zavoda.

6. člen

Mestna uprava mestne občine Ljubljana mora v šestih mesecih po uveljavitvi tega sklepa izdati lastnikom spomenika ali njegovih sestavnih delov odločbo o varstvu za spomenik v skladu z zakonom.

7. člen

Nadzor nad izvajanjem tega sklepa opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.

8. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati v odloku o razglasitvi spomenikov delavskega gibanja, narodnoosvobodilne vojne in socialistične graditve za kulturno-zgodovinske spomenike (Uradni list SRS, št. 34/84 in 41/85) tiste določbe, ki se nanašajo na spomenik iz tega sklepa.

9. člen

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 626-38/02-24

Ljubljana, dne 16. junija 2003.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

REPUBLIKA SLOVENIJA - MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR - GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE OBMOČNA GEODETSKA UPRAVA LJUBLJANA - IZPOSTAVA LJUBLJANA Naslov izpostave: CANKARJEVA 10 1000 LJUBLJANA - TEL.: 01-2417-800 - FAX: 01-2417-820			
NAČRT PARCELE			
Merilo 1:2880 .št. ZKN			
Katastrska občina (lifa, ime)	DOBROVOLJE	Parcela	100
		Št. Potrdila	
Taksa za vlogo po tarifi št. 1 ZUT (Uč. I. RS, št. 8/2000) v znesku 0,40 SIT in taksa za potrdilo po tarifi št. 4 v znesku 0,35 SIT sta nalepljeni in uničeni na vlogi / plačana po poslednji. 0,75 SIT			
Potrdilo je izdano na podlagi Pravilnika o vsebini potrdil iz zbirke geodetskih podatkov (Uč. I. RS, št. 113/2000).			
Datum izdaje potrdila	10-01-2003	Potrdilo izdal	
		Podpis	<i>[Signature]</i>

Žig geodetske uprave

nje M 1:1000





3676. Sklep o razglasitvi Gramozne jame v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 12. in 79. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 2. seji dne 16. 6. 2003 sprejel

S K L E P**o razglasitvi Gramozne jame v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena****1. člen**

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi naslednja enota dediščine:

– Ljubljana – Gramozna jama (EŠD 342).

Enota se z namenom, da se ohrani kulturno in zgodovinsko izročilo ter likovne posebnosti spomenika razglasi za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi zgodovinskega spomenika (v nadaljevanju: spomenik).

2. člen

Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za kulturni spomenik lokalnega pomena:

Spomeniški kompleks Gramozna jama v Ljubljani je izjemen memorialni kompleks, ki s kamnitim obeliskom (Vinko Glanz, 1957) označuje mesto, kjer je bilo v letih 1942–1944 ustreljenih sto enainštirideset talcev. Ureditev krožnih poti, stekajočih se v osrednjo pot, ki vodi do skulpture talca (Boris Kalin), je likovno in prostorsko izjemna rešitev.

3. člen

Spomenik obsega parcele št. 543/4, 565/2, 565/4, 829/11 (del), k.o. Brinje I.

Meja spomenika je vrisana na katastrski karti v merilu 1:1000 in na topografski karti v merilu 1:5000.

Vplivno območje spomenika je vrisano na topografski karti v merilu 1:5000.

Karti sta kot prilogi sestavni del tega sklepa.

Izvirnika kart hrani Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, območna enota Ljubljana (v nadaljevanju: zavod).

4. člen

Zavarovano območje je namenjeno trajni ohranitvi kulturnih in zgodovinskih vrednot, povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika ter učno predstavitvenemu delu.

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, zgodovinskih in krajinskih vrednot v celoti in izvirnosti memorialne ureditve kompleksa;

– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v območju spomenika ohranjanju, vzdrževanju in obnavljanju varovanih spomeniških lastnosti;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika;

– prepoved postavljanja objektov trajnega ali začasnega značaja, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo, ter nosilcev reklam znotraj območja spomenika, razen v primerih, ki jih s kulturnovarstvenim soglasjem odobri zavod;

– prepoved vožnje z motornimi vozili znotraj zaščitene območja, razen za potrebe vzdrževanja in raziskovanja;

– prepoved odstranjevanja in spreminjanja vegetacije, odstranjevanja zemlje, ruše ali kamninske podlage, razen v primerih, ki jih s kulturnovarstvenim soglasjem odobri zavod.

Za vplivno območje spomenika velja varstveni režim, ki določa:

– ohranjanje nezazidljivosti vplivnega območja.

5. člen

Za vsak poseg v spomenik, njegove dele in njegovo vplivno območje je potrebno pridobiti predhodne pisne kulturnovarstvene pogoje in na njihovi podlagi kulturnovarstvena soglasja zavoda.

6. člen

Mestna uprava mestne občine Ljubljana mora v šestih mesecih po uveljavitvi tega sklepa izdati lastnikom spomenika ali njegovih sestavnih delov odločbo o varstvu za spomenik v skladu z zakonom.

7. člen

Nadzor nad izvajanjem tega sklepa opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.

8. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati v odloku o razglasitvi spomenikov revolucionarnega gibanja in narodnoosvobodilne vojne za zgodovinske spomenike (Uradni list SRS, št. 31/85) tiste določbe, ki se nanašajo na spomenik iz tega sklepa.

9. člen

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 626-38/02-25

Ljubljana, dne 16. junija 2003.


Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo
Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, INDOK center
Plešnikov trg 2, Ljubljana

Zbirni register dediščine



Datum izrisa : 19.04.2002



TTNS LJUBLJANA-S 34

Vir podatkov:

- Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, ZBIRNI REGISTER DEDIŠČINE (območja in centri iz zbirnega registra)

Vir za kartografske osnove:

- Temeljni topografski načrt 1:5000, 1:10000, Geodetska uprava RS



EŠD 342

- centroid
- območje spomenika
- vplivno območje spomenika

Merilo: 1:5000



VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR

- | | | | |
|---|-------|--|-------|
| 3647. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-A) | 11417 | 3666. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost | 11437 |
| 3648. Zakon o spremembah zakona o vojnih veteranih (ZVV-B) | 11420 | 3667. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov | 11438 |
| 3649. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o deviznem poslovanju (ZDP-1A) | 11421 | 3668. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o meroslovnih zahtevah za merilnike tlaka v pnevmatikah | 11440 |
| 3650. Zakon o spremembi zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-1A) | 11425 | 3669. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o meroslovnih zahtevah za refraktometre, s katerimi se meri masni delež sladkorja v vinskem moštu | 11440 |
| 3651. Sklep o imenovanju pooblaščenca za dostop do informacij javnega značaja | 11425 | 3670. Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje gimnazijskih programov | 11445 |
| 3652. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo | 11425 | 3671. Pravilnik o normativih in standardih v dijaških domovih | 11451 |
| 3653. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo | 11425 | 3672. Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe | 11453 |
| 3654. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo | 11426 | | |
| 3655. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo | 11426 | | |
| 3656. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo | 11426 | | |
| 3657. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo | 11426 | | |
| 3658. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo | 11426 | | |
| 3659. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo | 11427 | | |
| 3660. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo | 11427 | | |
| 3661. Sklep o imenovanju na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije | 11427 | | |
| 3662. Sklep o razrešitvi sodnika porotnika Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani | 11427 | | |
| 3663. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za gospodarstvo | 11428 | | |
-
- | | | | |
|---|-------|--|-------|
| MINISTRSTVA | | OBČINE | |
| 3664. Pravilnik o postopkih za priznavanje označb posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil | 11428 | KRANJ | |
| 3665. Pravilnik o označevanju mej in načinu vodenja katastra raziskovalnih in pridobivalnih prostorov ter o načinu vodenja registra nosilcev rudarske pravice | 11432 | 3673. Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana za območje Mestne občine Kranj | 11461 |
| | | LJUBLJANA | |
| | | 3674. Sklep o razglasitvi zgodovinskih spomenikov v Mestni občini Ljubljana za kulturne spomenike lokalnega pomena | 11493 |
| | | 3675. Sklep o razglasitvi spomeniškega območja Urh pri Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena | 11538 |
| | | 3676. Sklep o razglasitvi Gramozne jame v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena | 11541 |

ISSN 1318-0576



Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktorica Ksenija Mihovar Globokar – Založnik Uradni list RS d.o.o. – Direktorica in odgovorna urednica Erika Trojer – Priprava Uradni list RS d.o.o. – Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče – Akontacija naročnine za leto 2003 je 24.000 SIT (brez davka), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za tujino je 66.000 SIT – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 – Poštni predal 379 – Telefon tajništvo 425 14 19, računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57, telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici 425 02 94, telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni razpisi ...) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99 – Internet <http://www.uradni-list.si> – uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si – Transakcijski račun 02922-0011569767 – Poština plačana pri pošti 1102 Ljubljana