

Uradni list Republike Slovenije



Internet: www.uradni-list.si

e-pošta: info@uradni-list.si

Št. **30** Ljubljana, torek **13. 4. 2010**

ISSN 1318-0576

Leto XX

VLADA

1337. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za oskrbni center ob avtocestnem odseku Slivnica– Pesnica

Na podlagi šestega odstavka 34. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O

o spremembi in dopolnitvi Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za oskrbni center ob avtocestnem odseku Slivnica–Pesnica

1. člen

V Uredbi o državnem lokacijskem načrtu za oskrbni center ob avtocestnem odseku Slivnica–Pesnica (Uradni list RS, št. 9/07 in 33/07 – ZPNačrt) se v prvem odstavku 28. člena tretja alinea spremeni, tako da se glasi:

»– zgraditev platojev (zgornji ustroj), zgraditev objektov bencinskega servisa, izvedba celotne zunanje ureditve, vključno z otroškimi igrišči in počivališči,«.

Za tretjo alineo se doda nova četrta alinea, ki se glasi:

»– zgraditev 1. faze motela z restavracijo in«.

Dosedanja četrta alinea postane peta alinea.

2. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-8/2010/4

Ljubljana, dne 1. aprila 2010

EVA 2010-2511-0052

Vlada Republike Slovenije

Borut Pahor l.r.

Predsednik

1338. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kategorizaciji državnih cest

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 17. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV, 42/09 in 109/09) in Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97 in 113/09) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O

o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kategorizaciji državnih cest

1. člen

V Uredbi o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 33/98, 48/99, 102/99, 69/00, 79/00, 97/00, 62/01, 82/01, 52/02, 95/02, 18/03, 65/03, 119/03, 131/04 – odl. US, 86/05, 118/05, 71/06, 98/06, 116/07 in 23/09) se v 3. členu spremenita potek in dolžina avtocest, označenih s številkami A1 in A4, kakor sledi:

»

Številka ceste	Začetek na	Potek ceste	Konec na	Dolžina (v km)	Namen uporabe
A1	meja A	Šentilj–Dragučova–Maribor–Slivnica–Celje–Trojane–Ljubljana (Zadobrova–Malence–Kozarje)–Postojna–Razdrto–Divača–Črni Kal–Srmin	H5	245,270	MV
A4	A1	Slivnica–Draženci–[Gruškovje]	9	20,750	MV

«.

2. člen

V 4. členu se spremenita potek in dolžina hitrih cest, označenih s številkami H4 in H6, kakor sledi:

»

Številka ceste	Začetek na	Potek ceste	Konec na	Dolžina (v km)	Namen uporabe
H4	A1	Razdrto (Nanos)–Vipava–Ajdovščina–Selo–Šempeter–Vrtojba	meja I	42,110	MV
H6	H5	Koper (Škocjan)–Koper (Žusterna) [–Lucija]	111	1,880	MV

«.

3. člen

V 5. členu se spremenita potek in dolžina glavnih cest I. reda, označenih s številkami 1, 2, 9 in 12, kakor sledi:

»

Številka ceste	Začetek na	Potek ceste	Konec na	Dolžina (v km)	Namen uporabe
1	meja A	Vič–Dravograd–Maribor (Koroški most–C. Proletarskih brigad–Tezno)–Miklavž	A1	69,400	MP
2	A1	Slovenska Bistrica–Hajdina po A4 Draženci–Ptuj–Ormož–Središče ob Dravi	meja HR	53,300	MP
9	A4	Draženci (Ptuj)–Gruškovje	meja HR	13,910	MP
12		IZBRIS CESTE		0	

«.

4. člen

V 6. členu se spremenita potek in dolžina glavne ceste II. reda, označene s številko 111, kakor sledi:

»

Številka ceste	Začetek na	Potek ceste	Konec na	Dolžina (v km)	Namen uporabe
111	H6	Koper–Sečovlje	meja HR	18,840	MP

«.

5. člen

V 8. členu se spremenita potek in dolžina regionalne ceste II. reda, označene s številko 444, kakor sledi:

»

Številka ceste	Začetek na	Potek ceste	Konec na	Dolžina (v km)	Namen uporabe
444	409	Razdrto–Vipava–Ajdovščina (obvoznica)–Selo–Nova Gorica–Rožna Dolina	meja I	48,600	MP

«.

Za regionalno cesto II. reda, označeno s številko 452, se doda nova regionalna cesta II. reda, označena s številko 454, kakor sledi:

»

Številka ceste	Začetek na	Potek ceste	Konec na	Dolžina (v km)	Namen uporabe
454	1	Miklavž–Hajdina	2	19,860	MP

«.

6. člen

V 9. členu se spremenita potek in dolžina regionalnih cest III. reda, označenih s številkami 605 in 710, kakor sledi:

»

Številka ceste	Začetek na	Potek ceste	Konec na	Dolžina (v km)	Namen uporabe
605	604	Kambreško–Solarji–Livek	903	19,880	MP
710	H2	Maribor–Vurberk–Ptuj–Hajdina–Turnišče	LC	30,810	MP

«.

Za regionalno cesto III. reda, označeno s številko 752, se doda nova regionalna cesta III. reda, označena s številko 753, kakor sledi:

»

Številka ceste	Začetek na	Potek ceste	Konec na	Dolžina (v km)	Namen uporabe
753	102	Volče–Solarji	605	9,250	MP

«.

7. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00721-6/2010/4
Ljubljana, dne 1. aprila 2010
EVA 2010-2411-0029

Vlada Republike Slovenije

Borut Pahor l.r.
Predsednik

1339. Sklep o opustitvi delov državnih cest

Na podlagi 18. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV, 42/09 in 109/09) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P **o opustitvi delov državnih cest**

I

Opusti se, kot državna cesta, del poteka odseka hitre ceste H4/0374 na območju navezave starega poteka odseka na novozgrajeno traso odseka pri cestninski postaji Razdrto, v dolžini 0,040 km. Nadomeščen del trase je v celoti porušen, po njem poteka nova trasa hitre ceste H4.

II

Opusti se, kot državna cesta, del poteka odseka hitre ceste H4/0774 na območju navezave starega poteka odseka na novozgrajeno traso odseka pri cestninski postaji Razdrto v dolžini 0,090 km. Nadomeščen del trase je v celoti porušen, po njem pa poteka nova trasa hitre ceste H4.

III

Opusti se, kot državna cesta, dosedanji odsek hitre ceste H4/1500, začasni priključek Podnanos, v svoji celotni dolžini

0,194 km. Nadomeščen del trase je v celoti porušen, po njem pa deloma poteka nova trasa hitre ceste H4, deloma pa je hortikulturno urejen.

IV

Opusti se, kot državna cesta, dosedanji odsek hitre ceste H4/1502, začasni priključek Razdrto, v svoji celotni dolžini 0,113 km. Nadomeščen del trase je v celoti porušen in hortikulturno urejen.

V

Opusti se, kot državna cesta, del dosedanjega odseka glavne ceste G1-12/0344 na koncu v dolžini 0,120 km. Nadomeščen del trase je v celoti porušen in hortikulturno urejen.

VI

Opusti se, kot državna cesta, del dosedanjega odseka regionalne ceste R2-444/1451 na koncu v dolžini 0,205 km. Nadomeščen del trase je v celoti porušen in hortikulturno urejen.

VII

Opusti se, kot državna cesta, del dosedanjega odseka regionalne ceste R2-444/1497 na začetku v dolžini 0,110 km. Nadomeščen del trase je v celoti porušen in hortikulturno urejen.

VIII

Opusti se, kot državna cesta, v celoti dosedanji krak A odseka A1/0133 priključka Maribor jug (Slivnica) v dolžini

0,305 km. Nadomeščen del trase je v celoti porušen, po njem pa poteka nov krak C odseka avtoceste A4/0168 – razcep Slivnica, ki predstavlja navezavo avtoceste A4 na avtocesto A1.

IX

Opusti se, kot državna cesta, del odseka G1-9/0352 Hajdina–Jurovci na območju novega razcepa Draženci v dolžini cca 1,470 km zaradi novogradnje avtocestne trase A4. Nadomeščen del ceste je deloma porušen, na njem pa je zgrajen del trase novozgrajene avtoceste A4 z razcepom Draženci.

X

Opustita se, kot državna cesta, v celoti dosedanja kraka C in D odseka G2-111/0436 priključka Semedela v dolžini 0,160 km. Nadomeščen del trase je v celoti porušen in hortikulturno urejen. Nadomestni potek krakov C in D priključka Semedela je prestavljen za 250 m proti Škocjanu in po novem poteka v okviru odseka hitre ceste H6/0436 priključek Semedela.

XI

Opustita se, kot državna cesta, v celoti dosedanja kraka A in B odseka G2-111/0436 priključka Semedela v dolžini 0,350 km. Nadomeščen del trase je v celoti porušen, po njem pa poteka nov rekonstruiran potek obeh krakov A in B v okviru odseka hitre ceste H6/0436 priključek Semedela.

XII

Opušteni deli državnih cest iz točk I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X in XI, ki so bili nadomeščeni z gradnjo novih avtocestnih odsekov ali z deviacijami drugih odsekov državnih cest in na katerih ne poteka na novo zgrajena avtocesta ali državna cesta oziroma niso bili preneseni med občinske ceste, se agrotehnično obdelajo skladno s svojim okoljem, kar je sestavni del investicije v gradnjo odsekov, s katerimi so bili nadomeščeni.

XIII

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00721-7/2010/4
Ljubljana, dne 1. aprila 2010
EVA 2010-2411-0030

Vlada Republike Slovenije

Borut Pahor l.r.
Predsednik

1340. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Salzburgu

Na podlagi 23. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) in 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 109/08) na predlog ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije izdaja

S K L E P

o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Salzburgu

I

Razreši se Bertl Emberger, častni konzul Republike Slovenije v Salzburgu.

II

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 50101-12/2010/6
Ljubljana, dne 18. marca 2010
EVA 2010-1811-0080

Vlada Republike Slovenije

Borut Pahor l.r.
Predsednik

1341. Odločba o imenovanju Judite Vižintin Hribar za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani

Na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 77/09) in petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 109/08) je Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje, številka 110-104/2009 z dne 8. 3. 2010, na 74. redni seji dne 25. 3. 2010 izdala naslednjo

ODLOČBO

1. Judita VIŽINTIN HRIBAR, rojena 30. 5. 1941, se imenuje za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani, za dobo osmih let.

2. Državna pravobranilka na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani Judita VIŽINTIN HRIBAR nastopi delo 29. 3. 2010.

Št. 70201-1/2010/5
Ljubljana, dne 25. marca 2010
EVA 2010-2011-0031

Vlada Republike Slovenije

mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

1342. Odločba o imenovanju Mojce Vidrih za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani

Na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 77/09) in petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 109/08) je Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje, številka 110-104/2009 z dne 8. 3. 2010, na 74. redni seji dne 25. 3. 2010 izdala naslednjo

ODLOČBO

1. Mojca VIDRIH, rojena 18. 7. 1956, se imenuje za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani, za dobo osmih let.

2. Državna pravobranilka na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani Mojca VIDRIH nastopi delo 29. 3. 2010.

Št. 70201-2/2010/5
Ljubljana, dne 25. marca 2010
EVA 2010-2011-0032

Vlada Republike Slovenije

mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

1343. Odločba o imenovanju Andreja Kirbiša za okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru

Na podlagi prvega odstavka 17. in 18. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 77/09 – popr. in 87/09) in petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 109/08) je Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje, številka 110-105/2009 z dne 5. 3. 2010, na 74. redni seji dne 25. 3. 2010 izdala naslednjo

ODLOČBO

Andrej KIRBIŠ, rojen 27. 3. 1960, se imenuje za okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru.

Št. 70101-8/2010/5
Ljubljana, dne 25. marca 2010
EVA 2010-2011-0033

Vlada Republike Slovenije

mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

1344. Odločba o imenovanju mag. Nika Pušnika za okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru

Na podlagi prvega odstavka 17. in 18. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 77/09 – popr. in 87/09) in petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 109/08) je Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje, številka 110-105/2009 z dne 5. 3. 2010, na 74. redni seji dne 25. 3. 2010 izdala naslednjo

ODLOČBO

Mag. NIKO PUŠNIK, rojen 4. 3. 1964, se imenuje za okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru.

Št. 70101-9/2010/5
Ljubljana, dne 25. marca 2010
EVA 2010-2011-0034

Vlada Republike Slovenije

mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

1345. Odločba o imenovanju Tatjane Černelič za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Maribor

Na podlagi prvega odstavka 17. in 18. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 77/09 – popr. in 87/09) in petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 109/08) je Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje, številka 110-105/2009 z dne 5. 3. 2010 na 74. redni seji dne 25. 3. 2010 izdala naslednjo

ODLOČBO

Tatjana ČERNELIČ, rojena 19. 12. 1974, se imenuje za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru.

Št. 70101-10/2010/5
Ljubljana, dne 25. marca 2010
EVA 2010-2011-0035

Vlada Republike Slovenije

mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

MINISTRSTVA

1346. Navodilo o delu komisije za pregled in prevzem izvedenih obnovitvenih del na državnih cestah in rekonstrukcij državnih cest, ki se štejejo za vzdrževalna dela v javno korist

Za izvrševanje 8. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV, 42/09 in 109/09) izdaja minister za promet

NAVODILO

o delu komisije za pregled in prevzem izvedenih obnovitvenih del na državnih cestah in rekonstrukcij državnih cest, ki se štejejo za vzdrževalna dela v javno korist

1. člen

To navodilo ureja delo komisije za pregled in prevzem izvedenih obnovitvenih del na državnih cestah in rekonstrukcij državnih cest, ki se štejejo za vzdrževalna dela v javno korist (v nadaljnjem besedilu: komisija).

2. člen

(1) Izvajalec mora naročniku po zaključku obnovitvenih del na državnih cestah in rekonstrukcij državnih cest, ki se štejejo za vzdrževalna dela v javno korist, posredovati izjavo o zaključku del.

(2) Izjavo o zaključku obnovitvenih del na državnih cestah in rekonstrukcij državnih cest, ki se štejejo v javno korist, mora naročniku posredovati tudi odgovorni nadzornik.

(3) Za dela na državni cesti, katerih naročnik ali investitor ni Direkcija Republike Slovenije za ceste (v nadaljnjem besedilu: direkcija), in za katera je potrebna pridobitev pisnega soglasja ali dovoljenja direkcije in sklenitev pogodbe o dovolitvi gradnje ali pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti, za izvedbo komisijskega pregleda po dokončanju vseh del

in pridobitvi vse s pisnim soglasjem direkcije zahtevane dokumentacije zaprosi naročnik ali investitor del na elektronski naslov direkcije.

(4) Vabilo za sklic komisije mora biti imenovanim članom in ostalim vabljenim vročeno najmanj osem dni pred dnevom opravljanja komisijskega pregleda. Vabila se lahko vročajo po elektronski pošti na uradne elektronske naslove vabljenih. V nujnih primerih se lahko vabilo posreduje tudi v krajšem roku, vendar ne krajšem kot 60 ur.

(5) Pri delih, kjer je prometna zavora in sama izvedba del zaradi zmanjševanja prometnih ovir in zastojev razdeljena na več faz, se komisija sestane praviloma samo pri pregledu zadnje faze. Vse vmesne faze prestavljanja in spreminjanja prometne zapore se izvajajo v okviru gradbišča. Do komisijskega pregleda se promet odvija po cesti v gradnji, pod pogoji za varnost prometa, ki jih določi upravljavec ceste (npr. z dovoljenjem o zavori prometa, s projektno dokumentacijo, ipd.).

3. člen

(1) Delo komisije organizira tajnik, vodi pa predsednik komisije.

(2) Komisija odloča z večino prisotnih članov na komisijem pregledu.

4. člen

(1) Poleg imenovanih članov komisije se na pregled in prevzem povabi tudi ostale udeležence obnovitvenih del na državnih cestah in rekonstrukcij državnih cest, ki se štejejo za vzdrževalna dela v javno korist (npr. drugega investitorja, sofinancerja, odgovornega nadzornika, odgovorne nadzornike posameznih del, odgovorne vodje posameznih del, odgovornega vodjo projekta, projektanta in odgovornega projektanta, uradnika za varnost, ipd.).

(2) K delu komisije mora biti povabljen predstavnik pogodbenega koncesionarja za redno vzdrževanje in varstvo državnih cest.

(3) K delu komisije se povabi predstavnik lokalne skupnosti, ki je dolžna zagotavljati vzdrževalna dela na objektih skladno s 44. členom Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV, 42/09 in 109/09).

(4) Osebe, ki se udeležijo dela komisije, se morajo izkazati z ustreznimi pooblastili, skladno z določili zakona, ki ureja splošni upravni postopek.

5. člen

Komisija mora pri pregledu in prevzemu izvedenih obnovitvenih del na državnih cestah in rekonstrukcij državnih cest, ki se štejejo za vzdrževalna dela v javno korist, preveriti, ali so obnovitvena dela na državnih cestah in rekonstrukcije državnih cest, ki se štejejo za vzdrževalna dela v javno korist izvedena v skladu s projektno dokumentacijo, določili pogodbe in s pravili stroke, ter, ali je pridobljena vsa potrebna dokumentacija v skladu z določili pogodbe, dokazilo o zanesljivosti objekta, izpolnjeni obrazci za vnos v Banko cestnih podatkov in projekt izvedenih del, in ugotoviti, ali je na podlagi pregleda izvedenih del in predložene dokumentacije za cesto, cestni odsek ali cestni objekt, na katerem so bila izvedena obnovitvena dela na državnih cestah in rekonstrukcije državnih cest, ki se štejejo za vzdrževalna dela v javno korist, primeren in varen za predajo v uporabo.

6. člen

(1) Naročnik mora komisiji predložiti projektno in tehnično dokumentacijo, ki je zahtevana s predpisi in pogodbo med naročnikom in izvajalcem.

(2) Vloga z dokumentacijo se vloži na naslov tajnika komisije.

7. člen

(1) Zapisnik komisijskega pregleda in prevzema vsebuje naslednje:

- številka zapisnika,
- naziv komisije,
- pogodbeni naziv objekta,
- kraj, datum in čas sklica z njenim začetkom in zaključkom,
- prisotni člani komisije in ostali udeleženci komisijskega pregleda in prevzema,
- osnovni podatki o vrsti izvedenih del,
- podatki o pogodbenih strankah,
- podatki o odgovornih osebah udeležencev gradnje,
- podatki o predloženi dokumentaciji,
- ugotovitve komisije,
- zaključni sklepi s predlogom ministru.

(2) Podrobnejšo vsebino zapisnika lahko določi predsednik komisije.

8. člen

(1) Če komisija na podlagi pregleda izvedenih del in predložene dokumentacije ugotovi, da je cesta, cestni odsek ali cestni objekt, na katerem so bila izvedena obnovitvena dela na državnih cestah ali rekonstrukcija državne ceste, ki se šteje za vzdrževalna dela v javno korist, varen za predajo v uporabo, komisija predlaga ministru za promet, da izda dovoljenje za izročitev obnovljene ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta prometu.

(2) Če komisija na podlagi pregleda izvedenih del in predložene dokumentacije ugotovi, da cesta, cestni odsek ali cestni objekt, na katerem so bila izvedena obnovitvena dela na državnih cestah ali rekonstrukcija državne ceste, ki se šteje za vzdrževalna dela v javno korist, ni varen za predajo v uporabo in so na cesti, cestnem odseku ali cestnem objektu pomanjkljivosti, ki bistveno vplivajo na varnost prometa, in jih je pred izročitvijo ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta prometu potrebno odpraviti, komisija predlaga ministru za promet, da izda odločbo, s katero odredi odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti v roku, ki mu ga predlaga komisija. Po poteku tega roka se komisijski pregled opravi ponovno.

(3) Če komisija na podlagi pregleda izvedenih del in predložene dokumentacije ugotovi, da so na cesti, cestnem odseku, cestnem objektu ali v predloženi dokumentaciji pomanjkljivosti, ki ne vplivajo na varnost prometa, jih je pa potrebno skladno s predpisi, ki urejajo področje javnih cest, določili pogodbe in s pravili stroke odpraviti, komisija predlaga ministru za promet, da izda dovoljenje za izročitev obnovljene ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta prometu z navedbo pomanjkljivosti in rokom za njihovo odpravo. Predsednik komisije mora po izteku roka obvestiti ministrstvo, pristojno za promet, o odpravi v odločbi navedenih pomanjkljivosti.

(4) Če je upravljavec državne ceste zaradi posega v varovalni pas državne ceste predhodno izdal soglasje, komisija preveri, ali so bili pogoji soglasja upoštevani. Komisija zaključi delo z ugotovljenim sklepom, da nima zadržkov za izdajo uporabnega dovoljenja.

9. člen

To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3711-1/2009/80-0032330
Ljubljana, dne 22. marca 2010
EVA 2010-2411-0027

dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet

USTAVNO SODIŠČE

1347. Odločba o ugotovitvi, da je 25. člen Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja v neskladju z Ustavo in odločba o razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Ljubljani in sodbe Okrajnega sodišča v Ljubljani

Številka: U-I-207/08-10

Up-2168/08-12

Datum: 18. 3. 2010

ODLOČBA

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začem na pobudo, v postopku za preizkus pobude in v postopku odločanja o ustavni pritožbi Suvade Alagič, Jesenice, ki jo zastopa Marjana Verstovšek, odvetnica v Ljubljani, na seji 18. marca 2010

o d l o č i l o:

1. Člen 25 Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 49/06 in 58/09) je v neskladju z Ustavo, kolikor ne ureja tudi položaja oškodovancev, katerim je kršitev pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja prenehala pred 1. 1. 2007, pa do takrat niso vložili zahteve za pravično zadoščenje na mednarodno sodišče.

2. Državni zbor mora ugotovljeno neskladje odpraviti v roku šestih mesecev po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.

3. Do odprave ugotovljenega neskladja se v pravnih postopkih zaradi plačila denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo kot posledico domnevne kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, ki je prenehala pred 1. 1. 2007, glede meril za ugotovitev kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja ter glede višine in določitve pravičnega zadoščenja uporabljajo določbe Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja.

4. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 200. člena Zakona o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/78, 39/85 in 57/89) in prvega odstavka 179. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo) se zavrne.

5. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 3. člena Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/08) v zvezi s tarifno številko 3481 Tarife se zavrže.

6. Sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1588/2008 z dne 12. 6. 2008 in sodba Okrajnega sodišča v Ljubljani št. I P 1937/2006 z dne 5. 12. 2007 se razveljavita in se zaveda vrne Okrajnemu sodišču v Ljubljani v novo odločanje.

7. Pritožnica sama nosi svoje stroške postopka.

O b r a z l o ž i t e v

A.

1. Sodišče prve stopnje je v pravnem postopku zavrnilo zahtevek pritožnice, s katerim je uveljavljala povračilo nepremoženjske škode, ki naj bi jo utrpela zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja ter zaradi kršitve pravice do učinkovitega pravnega sredstva v postopku, ki je tekel pred Delovnim in socialnim sodiščem v Ljubljani. Višje sodišče je zavrnilo pritožnično pritožbo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje. Nosilno stališče izpodbijanih sodb je, da je treba utemeljenost odškodninskega zahtevka, ker Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja

(v nadaljevanju ZVPSBNO) pritožničnega položaja ne ureja, presojati na podlagi 26. člena Ustave in ob smiselni uporabi splošnih pravil odškodninskega prava. To pomeni, da morajo biti za priznanje pravične denarne odškodnine izkazani vsi elementi splošnega civilnega delikta. Sodišči sta zavzeli stališče, da je mogoče oškodovancu ob analogni uporabi 179. člena Obligacijskega zakonika (v nadaljevanju OZ), po katerem prisodi sodišče oškodovancu za duševne bolečine zaradi okrnitve osebnostne pravice pravično denarno odškodnino, prisoditi pravično denarno odškodnino tudi v primeru kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja. Pritožničin zahtevek je bil zavrnjen zato, ker po oceni sodišč ni izkazala obstoja pravno priznane nepremoženjske škode, to je duševnih bolečin zadostne intenzitete.

2. Pritožnica uveljavlja kršitev 2., 5., 8., 14., 22., 23., 25. in 26. člena Ustave. Sodiščema očita, da se nista opredelili do njenih navedb, po katerih je odškodninski zahtevek utemeljevala ne le na kršitvi pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, temveč tudi na kršitvi pravice do učinkovitega pravnega sredstva. Sodišči naj bi odškodninsko odgovornost države tudi napačno presojali na podlagi določb OZ, namesto neposredno na podlagi določb Ustave in Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP). Pritožnica poudarja, da po sodni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice (v nadaljevanju ESČP) že zgolj objektivno dejstvo nerazumno dolgega sodnega postopka zadošča za priznanje denarne odškodnine. ESČP naj bi zato vse pritožbe reševalo brez zaslišanja strank. Meni, da bi moralo zato tudi v njenem primeru za ugoditev tožbenemu zahtevku zadoščati že objektivno dejstvo, da je postopek trajal nerazumno dolgo. Zato naj tudi za odločitev v njenem primeru ne bi bilo pomembno, kakšne predpostavke za priznanje pravične denarne odškodnine predpisuje oziroma Pritožnica dalje meni, da je ocena sodišč, po kateri naj ne bi izkazala, da je trpela duševne bolečine, tudi sicer napačna. Poudarja tudi, da je odgovornost države za nerazumno dolgo trajanje sodnega postopka objektivna. Meni, da bi lahko sodišči glede tega vprašanja analogno uporabili določbe ZVPSBNO. Sodišči bi lahko po njenem mnenju analogno uporabili tudi merila iz 4. člena ZVPSBNO. Poleg tega naj bi bila po sodni praksi ESČP država tista, ki mora dokazati, da je zagotovila varstvo pravice do sojenja v razumnem roku. Tega naj tožena stranka v njenem primeru ne bi izkazala. Izpodbijani sodbi naj bi tudi, ne da bi bilo to posebej obrazloženo, odstopali od ustaljene sodne prakse. Pritožnica se sklicuje na sodni odločbi, ki naj bi bili izdani v identičnih sporih in v katerih naj bi Višje sodišče razveljavilo zavrnilni sodbi sodišča prve stopnje. V enem od razveljavitvenih sklepov naj bi Višje sodišče tudi zapisalo, da je ocena sodišča prve stopnje, po kateri pritožnik ni trpel duševnih bolečin, zmotna. Pritožnica dalje navaja, da naj bi v slovenski sodni praksi tudi sicer obstajali primeri, v katerih naj bi bila tožnikom prisojena odškodnina zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, in sicer prav tako za škodo, ki je nastala pred uveljavitvijo ZVPSBNO. V dokaz teh navedb prilaga dve prvostopenjski sodbi ter sodbo sodišča prve stopnje, ki je bila potrjena s sodbo Višjega sodišča. Dodaja še, da bi bila glede na odločitev sodišč v njeni zadevi v primeru, če bi zanj že veljal ZVPSBNO, torej če bi bil delovni spor zaključen po 1. 1. 2007, upravičena do denarne odškodnine. Zato meni, da je v ustavno nedopustnem neenakopravnem položaju v primerjavi s tistimi, za katere ZVPSBNO velja. Pravna praznina po mnenju pritožnice ne bi smela biti razlog za to, da ji odškodnina ni bila prisojena. Poudarja, da je država po 5. členu Ustave dolžna varovati človekove pravice na svojem ozemlju. Ker naj bi ji pravico do denarne odškodnine zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja

nja neposredno zagotavljali že EKČP in Ustava, meni, da je v njenem primeru sporna le še višina odškodnine. Ustavnemu sodišču zato predlaga, naj samo spremeni izpodbijane sodbe in ji prisodi pravično denarno odškodnino.

3. Pritožnica je hkrati z ustavno pritožbo vložila tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti ZVPSBNO. V njej zatrjuje, da je izpodbijani zakon v neskladju z Ustavo, ker ne ureja položaja oškodovancev, katerim je kršitev pravice do sojenja brez nepotrebne odlašanja prenehala pred začetkom njegove uporabe, pa ti niso vložili zahteve za pravično zadoščenje na ESČP. Meni, da so zaradi nerazumno dolgega sodnega postopka tudi ti oškodovanci upravičeni do denarne odškodnine. Zato naj bi bili v ustavno nedopustnem neenakopravnem položaju v primerjavi s tistimi, katerih položaj ZVPSBNO ureja. Slednjim naj bi ZVPSBNO v primerih, ko menijo, da jim je kršena pravica do sojenja brez nepotrebne odlašanja, zagotavljal ustrezna pospešitvena pravna sredstva. Po prenehanju kršitve te pravice naj bi jim tudi omogočal uveljavljati pravično zadoščenje po dokaj enostavnem postopku. ZVPSBNO naj bi izrecno določal, da je odgovornost države zaradi kršitve te pravice objektivna. Po drugi strani pa naj oškodovanci, katerim je kršitev pravice do sojenja brez nepotrebne odlašanja prenehala pred 1. 1. 2007 in ki niso vložili zahteve za pravično zadoščenje na ESČP, ne bi imeli na razpolago niti učinkovitih pospešitvenih pravnih sredstev niti enako enostavnega postopka za uveljavljanje pravične denarne odškodnine. Uveljavljanje varstva te pravice naj bi jim bilo zato neenakopravno oteženo. Pravnici postopki zaradi odškodninske odgovornosti države naj bi bili namreč dolgotrajni in zapleteni, v njih pa naj bi vladala popolna anarhija, ker naj bi sodišča v nekaterih primerih odškodnino priznavala, v drugih (sicer enakih) primerih pa ne. Zato meni, da oškodovancem, za katere ZVPSBNO ne velja, ni zagotovljena pravna varnost.

4. Pobuda je bila poslana v odgovor Državnemu zboru Republike Slovenije, vendar ta nanjo ni odgovoril. Tudi Ministrstvo za pravosodje ni podalo stališča o navedbah iz pobude.

5. Ustavno sodišče je s sklepom senata št. Up-2168/08 z dne 9. 10. 2009 ustavno pritožbo sprejelo v obravnavo. V skladu s prvim odstavkom 56. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) je Ustavno sodišče o tem obvestilo Višje sodišče. V skladu z drugim odstavkom navedenega člena je Ustavno sodišče ustavno pritožbo poslalo v odgovor nasprotni stranki v pravi, ki na pritožnične navedbe ni odgovorila.

6. Pritožnica je vložila tudi dopolnitev ustavne pritožbe. V njej opozarja na sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 305/2009 z dne 24. 6. 2009, ki naj bi potrdila njene trditve o neenakopravnem obravnavanju oškodovancev, katerih položaj ZVPSBNO ne ureja.

7. Hkrati z dopolnitvijo ustavne pritožbe je pritožnica oziroma pobudnica vložila tudi dopolnitev pobude. V njej ponovno izpostavlja, da je v ustavno nedopustnem neenakopravnem položaju, in sicer tudi v primerjavi s tistimi posamezniki, ki so pred 1. 1. 2007 vložili zahtevo za pravično zadoščenje na ESČP, saj njihov položaj prav tako ureja ZVPSBNO v 25. členu. Predlaga tudi presojo ustavnosti prvega odstavka 200. člena Zakona o obligacijskih razmerjih (v nadaljevanju ZOR) oziroma prvega odstavka 179. člena OZ, kolikor določata *numerus clausus* oblik nepremoženjske škode. Pobudnica predlaga tudi oceno ustavnosti Tarife Zakona o odvetniški tarifi (v nadaljevanju ZOdvT), in sicer v delu, v katerem določa, da pripada odvetniku v postopkih varstva pravice do sojenja brez nepotrebne odlašanja nagrada v višini 10% prisojenega zneska, vendar največ 300,00 EUR. Meni, da ni razumnega razloga za to, da bi bila nagrada za tovrstne odškodninske spore opredeljena drugače, kot je opredeljena sicer.

B. – I.

8. Pritožnica med drugim trdi, da z zahtevkom za izplačilo nepremoženjske škode, ki ga je v postopku pred domačimi sodišči uveljavljala zaradi domnevne kršitve pravice do sojenja brez nepotrebne odlašanja v sodnem postopku, končanem pred 1. 1. 2007, ni uspela zgolj zato, ker ZVPSBNO njenega položaja ne ureja. V pobudi, ki jo je vložila hkrati z ustavno pritožbo, pa uveljavlja, da vsebuje ZVPSBNO protiustavno pravno praznino. Ker je torej odločitev o ustavni pritožbi odvisna tudi od odločitve o pobudi, je moralo Ustavno sodišče najprej odločati o njej.

9. Ustavno sodišče je pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti ZVPSBNO sprejelo. Ker so bili izpolnjeni pogoji iz četrtega odstavka 26. člena ZUstS, je nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.

10. Pobudnica navaja, da izpodbija ZVPSBNO v celoti. Vendar iz vsebine pobude izhaja, da protiustavnost očita le njegovi prehodni ureditvi iz 25. člena. Zato je Ustavno sodišče opravilo presojo le v tem obsegu.

B. – II.

Presoja 25. člena ZVPSBNO

11. Ustavno sodišče se je z vprašanjem sodnega varstva pravice do sojenja brez nepotrebne odlašanja že ukvarjalo v primerih, ko je kršitev te pravice že prenehala. V odločbi št. U-I-65/05 z dne 22. 9. 2005 (Uradni list RS, št. 92/05 in OdlUS XIV, 72) je ugotovilo, da v Republiki Sloveniji ni posebnih zakonskih določb, ki bi v takšnem primeru prizadeti osebi omogočale uveljavljati pravico do pravičnega zadoščenja v smislu EKČP. Zato je ugotovilo, da je bil tedaj veljavni Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97 in 65/97 – popr.) v neskladju s četrtrim odstavkom 15. člena Ustave v zvezi s prvim odstavkom 23. člena Ustave. Zakonodajalcu je naložilo, naj sodno varstvo pravice do sojenja brez nepotrebne odlašanja ustrezno uredi.

12. Zakonodajalec se je na navedeno odločbo Ustavnega sodišča odzval s sprejemom ZVPSBNO.¹ ZVPSBNO v prvi vrsti zagotavlja stranki varstvo pravice do sojenja brez nepotrebne odlašanja s t. i. pospešitvenimi pravnimi sredstvi, s katerimi lahko stranka že v času nastanka domnevne kršitve učinkovito vpliva na to, da sodni postopek ne bi trajal nerazumno dolgo.² Če stranki pravica do sojenja brez nepotrebne odlašanja kljub temu ni zagotovljena, pa ji daje ZVPSBNO možnost, da (ob izpolnjenosti določenih predpostavk)³ zaradi nastale kršitve v že končanem sodnem postopku uveljavlja pravično zadoščenje, med drugim tudi v obliki denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo.⁴ V skladu z zapovedmi, ki izhajajo iz načel pravne države (2. člen Ustave), je zakonodajalec v ZVPSBNO varstvo pravice do sojenja brez nepotrebne odlašanja uredil za naprej, to je od 1. 1. 2007 dalje.⁵ Kljub temu pa je v prehodni določbi 25. člena ZVPSBNO uredil tudi nekatere zatečene položaje – to je položaje, v katerih je kršitev pravice do sojenja brez nepotrebne odlašanja pred 1. 1. 2007 že prenehala. Za te primere je predpisal smiselno uporabo določb ZVPSBNO glede pravičnega zadoščenja. Vendar 25. člen ZVPSBNO ureja le primere, v katerih je stranka pred 1. 1. 2007 vložila zahtevo za pravično zadoščenje

¹ Prim. Zakonodajno gradivo k predlogu ZVPSBNO, Poročevalec DZ, št. 40/06.

² Prim. člene 5 do 14 ZVPSBNO. Tudi ESČP je že zavzelo stališče, da so ta pravna sredstva, kolikor se nanašajo na postopek na prvi in na drugi stopnji, učinkovita. Prim. sodbo v zadevi *Grzinčič proti Sloveniji* z dne 3. 5. 2007.

³ Prvi odstavek 15. člena ZVPSBNO.

⁴ Drugi odstavek 15. člena ZVPSBNO.

⁵ Člen 28 ZVPSBNO.

na mednarodno sodišče.⁶ Ne ureja pa primerov, v katerih je kršitev pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja prenehala pred 1. 1. 2007, pa stranka pred tem datumom ni vložila zahteve za pravično zadoščenje na ESČP, temveč se je odločila, da bo sodno varstvo te pravice uveljavljala pred domačimi sodišči. Ustavno sodišče je moralo glede na navedbe iz pobude preizkusiti, ali prehodna ureditev ZVPSBNO vsebuje protiustavno pravno praznino.

13. Da pomeni razmerje med državo in posameznikom pri uresničevanju pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja družbeno razmerje, ki je postalo (predvsem zaradi sistemske narave kršitev te pravice) tako pomembno, da mora biti zato posebej zakonsko urejeno, je torej Ustavno sodišče že poudarilo. Zakonodajalec je to družbeno razmerje s sprejemom ZVPSBNO uredil. Vendar je, kot opozarja pobudnica, pri tem iz zakonodajnega urejanja izključil določeno skupino oškodovancev. Zato se utemeljeno zastavlja vprašanje, ali ni prehodna ureditev ZVPSBNO nepopolna, ker bi moral zakonodajalec že zaradi zahteve po enakem pravnem obravnavanju v bistvenem enakih primerov pri uresničevanju pravice do učinkovitega sodnega varstva pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja urediti tudi položaj oseb, ki so pravično zadoščenje uveljavljale pred domačimi sodišči, na enak način, kot je v 25. členu ZVPSBNO uredil položaj oseb, ki so pravično zadoščenje uveljavljale pred mednarodnim sodiščem.

14. Kot izhaja iz zakonodajnega gradiva k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 58/09 – v nadaljevanju ZVPSBNO-A), je predlagatelj novele tudi zaznal, da obstaja v prehodni ureditvi ZVPSBNO, ker ne ureja tudi položaja obravnavane skupine oškodovancev, vrzel, ki bi jo bilo treba z dodatno normativno dejavnostjo ustrezno zapolniti.⁷ Vendar v predlogu zakonodajnih sprememb k ZVPSBNO kljub temu ni predlagal pravnega normiranja te vrzeli. Takšno odločitev je predlagatelj novele utemeljil z argumentom, da lahko te osebe glede na razvoj domače sodne prakse po 1. 1. 2007 izplačilo denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo pred domačimi sodišči dosežejo že na podlagi 26. člena Ustave in ob analogni uporabi pravil domačega odškodninskega prava. Poudaril je, da se po njegovi oceni novejša sodna praksa približuje njeni ustalitvi, pri čemer naj bi bila razčlenjena tudi nekatera merila o višini zneskov, ki se prisodijo stranki zaradi kršitve te pravice, vključno z oceno vpliva prispevka stranke k nepotrebnemu odlašanju sodišča

⁶ Člen 25 ZVPSBNO (Pravično zadoščenje za škodo, nastalo pred začetkom uporabe tega zakona) se glasi: »(1) Glede zadeve, v kateri je kršitev pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja že prenehala, pa je stranka pred začetkom uporabe tega zakona že vložila zahtevo za pravično zadoščenje na mednarodno sodišče, Državno pravobranilstvo v štirih mesecih po prejemu zadeve v postopek poravnave od mednarodnega sodišča predlaga stranki poravnavo glede višine pravičnega zadoščenja. Stranka je dolžna Državnemu pravobranilstvu posredovati predlog za poravnavo v dveh mesecih po prejemu predloga Državnega pravobranilstva. Državno pravobranilstvo je dolžno odločiti o predlogu čimprej, najpozneje pa v štirih mesecih. Glede višine in določitve pravičnega zadoščenja ter glede meril za ugotovitev kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja se uporabljajo določbe 16. in 17. člena tega zakona, glede postopka pa določbe 19. člena tega zakona.

(2) Če predlogu za poravnavo iz prvega odstavka tega člena ni ugodeno ali če Državno pravobranilstvo in stranka ne dosežeta sporazuma v štirih mesecih od vložitve predloga stranke, lahko stranka vložijo tožbo na pristojno sodišče Republike Slovenije po tem zakonu. Stranka lahko vložijo tožbo v šestih mesecih po prejemu odgovora Državnega pravobranilstva, da njenemu predlogu iz prejšnjega odstavka ni ugodeno, oziroma po poteku roka, ki je v prejšnjem odstavku določen za odločitev Državnega pravobranilstva za sklenitev poravnave. Za postopek pred sodiščem se ne glede na vrsto ali višino zahtevka uporabljajo določbe zakona o pravnem postopku o sporu majhne vrednosti.«

⁷ Prim. točko 2. 2. Zakonodajnega gradiva k predlogu ZVPSBNO-A, Poročevalec DZ, št. 64/09.

pri odločanju v njeni zadevi. Pri tem se je skliceval na sodbi Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 5728/2007 z dne 3. 9. 2008 in št. II Cp 3460/2008 z dne 22. 10. 2008.⁸

15. Pregled novejših sodne prakse, dostopne prek spletne strani Sodstva Republike Slovenije,⁹ pokaže, da so sodišča pravno praznino za škodna razmerja, ki so bila zaključena pred 1. 1. 2007, v posameznih primerih (tako kot v pobudničnem primeru), zapolnila s sklicevanjem na 26. člen Ustave in z analogno uporabo pravnih pravil ZOR oziroma OZ o odškodninski odgovornosti zaradi posegov v osebnostne pravice.¹⁰ V podatkovni bazi judikatov višjih sodišč je mogoče zaslediti tudi sodne odločbe, v katerih je bila tožnikom odškodnina za nepremoženjsko škodo, ki so jo utrpeli zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja v sodnih postopkih, ki so bili končani pred 1. 1. 2007, na tej podlagi tudi pravno-močno prisojena.¹¹ Vendar pa je prišlo v sodni praksi potem, ko je bilo to pravno vprašanje predloženo v odločanje še Vrhovnemu sodišču, do spremembe stališča.¹² Vrhovno sodišče namreč drugače od nižjih sodišč meni, da nepremoženjska škoda zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja do uveljavitve ZVPSBNO, torej po določbah ZOR in OZ, ni bila pravno priznana. To stališče utemeljuje Vrhovno sodišče s sklicevanjem na *numerus clausus* oblik nepremoženjskih škod, za katere je mogoče po slovenskem pravu zahtevati denarno odškodnino. Po oceni Vrhovnega sodišča je bistveno, da pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja ni osebnostna pravica (ki pomeni zakonsko urejen primer), saj ni namenjena varovanju istega objekta, to je človekove osebnosti in osebnih dobrin. Ker je zakonodajalec načrtno vpeljal *numerus clausus* oblik nepremoženjske škode, za katere je mogoče zahtevati denarno odškodnino, po oceni Vrhovnega sodišča pravil o odškodninski odgovornosti zaradi posega v osebnostno pravico ni mogoče niti analogno uporabiti. Navedeno stališče je v praksi Vrhovnega sodišča že ustaljeno,¹³ in mu sledijo tudi nižja sodišča.¹⁴ Zakonodajalčeva napoved o zapolnitvi pravne praznine s sodno prakso se je torej izkazala za zmotno.

16. Prehodna ureditev ZVPSBNO je zato obremenjena z nenačrtovano protiustavno pravno praznino. Strankam, med katere sodi tudi pobudnica, namreč učinkovito sodno varstvo pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja v sodni praksi, ni zagotovljeno. Po ustaljenem stališču ESČP mora biti pravno sredstvo učinkovito ne le v teoriji, temveč tudi v praksi.¹⁵ Da bi bilo treba odškodninsko sodno varstvo

⁸ Prav tam.

⁹ Prim. spletno stran <<http://www.sodisce.si/>>.

¹⁰ Prim. sodbo Višjega sodišča v Ljubljani (v nadaljevanju VSL) št. II Cp 5167/2007 z dne 16. 1. 2008, sodbo VSL št. II Cp 589/2007 z dne 6. 6. 2007 in druge.

¹¹ Prim. sodbo VSL št. II Cp 589/2007 z dne 6. 6. 2007, sodbo VSL št. II Cp 2505/2008 z dne 11. 2. 2009, sodbo VSL št. II Cp 450/2009 z dne 10. 6. 2009 in druge.

¹² Prim. sodbo Vrhovnega sodišča (v nadaljevanju VS RS) št. II Ips 591/2008 in sodbo VS RS št. II Ips 305/2009, obe z dne 24. 6. 2009 – na slednjo se sklicuje tudi pobudnica, sodbo VS RS št. II Ips 470/2009 z dne 8. 7. 2009, sodbo VS RS št. II Ips 759/2008 z dne 8. 10. 2009 in druge.

¹³ Prim. sklep VS RS št. II DoR 124/2009 in II DoR 113/2009 z dne 14. 10. 2009.

¹⁴ Prim. sodbo VSL št. II Cp 2464/2009 z dne 26. 8. 2009, sodbo VSL št. II Cp 1832/2009 z dne 2. 9. 2009, sodbo VSL št. II Cp 1747/2009 z dne 10. 9. 2009 in druge (objavljane v elektronski podatkovni zbirki sodnih odločb višjih sodišč – IUS INFO).

¹⁵ Takšno stališče je ESČP ponovilo v številnih sodbah, izdanih zoper Republiko Slovenijo. Prim. odločitev ESČP o dopustnosti pritožbe v zadevi *Belinger proti Sloveniji* z dne 2. 10. 2001. Prim. tudi sodbo ESČP v zadevi *Lukenda proti Sloveniji* z dne 6. 10. 2005, točka 59, v kateri je ESČP poudarilo, da odškodninske tožbe po 26. členu Ustave glede uveljavljanja odškodnine za nepremoženjsko škodo ni mogoče šteti za učinkovito pravno sredstvo, ker tega sodna praksa ne potrjuje.

pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja zagotoviti še toliko bolj prav obravnavani skupini oškodovancev, je še zlasti očitno ob dejstvu, da tem oškodovancem, drugače kot tistim, katerih položaj ZVPSBNO celovito ureja, v času domnevne kršitve obravnavane pravice učinkovita pospešitvena pravna sredstva niso bila dostopna.¹⁶ Tem oškodovancem potem, ko je kršitev pravice že prenehala, drugačne oblike sodnega varstva niti ni več mogoče zagotoviti, saj vzpostavitev prejšnjega stanja po naravi stvari ni mogoča. Pravično zadoščenje je po prenehanju kršitve te pravice sicer mogoče zagotoviti zgolj z ugotovitvijo kršitve, vendar iz sodne prakse ESČP jasno izhaja, da to praviloma ne more pomeniti zadostne odmene za kršitev te pravice.¹⁷ ESČP je sicer že večkrat izrazilo stališče, da lahko pomeni učinkovito pravno sredstvo v primeru, ko je postopek že pred uveljavitvijo pospešitvenih pravnih sredstev trajal nerazumno dolgo in ko pritožnik v času nastale kršitve učinkovitih pospešitvenih pravnih sredstev še ni imel na voljo, le naknadna zagotovitev kompenzatornega pravnega sredstva za škodo, ki jo je pritožnik utrpel zaradi nerazumno dolgega sodnega postopka.¹⁸ Zato bi moral zakonodajalec enako, kot je uredil položaj oškodovancev, ki so zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, do katere je prišlo pred uveljavitvijo ZVPSBNO, pravično zadoščenje uveljavljali pred ESČP, urediti tudi položaj obravnavane skupine oškodovancev. Ustavno sodišče je zato ugotovilo, da je 25. člen ZVPSBNO, kolikor ne ureja tudi položaja drugih oškodovancev, katerim je domnevna kršitev pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja prenehala pred 1. 1. 2007, v neskladju s četrtnim odstavkom 15. člena Ustave v zvezi s prvim odstavkom 23. člena Ustave (1. točka izreka). Ker je ugotovilo neskladje z navedenima ustavnima določbama, očitkov pobudnice o neskladju prehodne ureditve ZVPSBNO z drugimi določbami Ustave ni presojalo.

17. Ker gre za primer, ko zakonodajalec določenega vprašanja, ki bi ga moral urediti, ni uredil, razveljavitev ni mogoča. Zato je Ustavno sodišče na podlagi prvega odstavka 48. člena ZUstS sprejelo ugotovitveno odločbo. Na podlagi drugega odstavka 48. člena ZUstS je zakonodajalcu naložilo, naj ugotovljeno neskladje odpravi v roku šestih mesecev po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije (2. točka izreka). Da bi bilo v času do odprave ugotovljenega neskladja z Ustavo učinkovito sodno varstvo pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, do kršitve katere je prišlo v sodnih postopkih, ki so bili končani pred 1. 1. 2007, zagotovljeno vsem oškodovancem (in ne samo tistim, ki so pred 1. 1. 2007 vložili zahtevo za pravično zadoščenje na mednarodno sodišče), je Ustavno sodišče na podlagi drugega odstavka 40. člena ZUstS določilo tudi način izvršitve odločbe. Po njem morajo sodišča do odprave ugo-

tovljene protiuustavne pravne praznine pri presoji zahtevkov za izplačilo nepremoženjske škode kot posledico domnevne kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, ki je prenehala pred 1. 1. 2007, glede meril za ugotovitev kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja ter glede višine in določitve pravičnega zadoščenja uporabljati ustrezne določbe ZVPSBNO (3. točka izreka).

B. – III.

Preizkus očitkov o protiuustavnosti prvega odstavka 200. člena ZOR in prvega odstavka 179. člena OZ

18. Pobudnica predlaga tudi presojo ustavnosti prvega odstavka 200. člena ZOR in prvega odstavka 179. člena OZ, ki urejata pravico do denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo. Meni, da sta izpodbijani zakonski določbi protiuustavni, če ne zagotavljata tudi denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo kot posledico kršitve človekove pravice, ki ni hkrati osebna pravica (kot je pravico do sojenja brez nepotrebnega odlašanja opredelilo Vrhovno sodišče).

19. Ker je Ustavno sodišče v tej odločbi že ugotovilo, da je treba odškodninsko sodno varstvo pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja celovito, torej tudi za skupino oškodovancev, ki ji pripada pobudnica, urediti že v predhodni določbi ZVPSBNO, je pobudo v tem delu kot očitno neutemeljeno zavrnilo, ne da bi se spuščalo v to, ali pobudnica sploh izkazuje pravovarstveno potrebo po 47. členu ZUstS za pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti ZOR, ki ne velja več (4. točka izreka).

B. – IV.

Preizkus očitkov o protiuustavnosti drugega odstavka 3. člena ZOdvT v zvezi s tarifno številko 3481 Tarife

20. Pobudnica predlaga tudi presojo ustavnosti ZOdvT v delu, v katerem ureja nagrado za postopke varstva pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja.

21. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.

22. Izpodbijani predpis ne učinkuje neposredno. V takšnih primerih se lahko pobuda vložijo šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je podrobneje obrazloženo v sklepu Ustavnega sodišča št. U-I-251/07 z dne 10. 1. 2008 (Uradni list RS, št. 6/08 in OdlUS XVII, 2). Pobudnica svoj pravni interes sicer utemeljuje s hkrati vloženo ustavno pritožbo zoper sodne odločbe, izdane v postopku zaradi plačila odškodnine zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja. Vendar zgolj s tem pravnega interesa za presojo ustavnosti sporne tarifne številke še ni izkazala. Pobudnica namreč v pravdi ni uspela, zato ni bila upravičena do povračila kakršnihkoli pravnih stroškov. Sporna tarifna številka pa pri odmeri pobudničnih pravnih stroškov ne bi bila uporabljena niti v primeru, če bi pobudnica v pravdi uspela. Izpodbijane sodne odločbe so bile namreč izdane še pred začetkom veljavnosti sporne Tarife.¹⁹ Poleg tega ureja sporna tarifna številka le nagrado za postopke po določbah ZVPSBNO,²⁰ po teh pa postopek v pobudnični zadevi ni bil voden. Ustavno sodišče

¹⁶ Prim. odločitev ESČP o dopustnosti pritožbe v zadevi *Belinger proti Sloveniji* in sodbo ESČP v isti zadevi z dne 13. 6. 2002. V navedeni zadevi je ESČP zavzelo stališče, da Vlada (s sklicevanjem na nadzorstveno pritožbo, na upravni spor ter na ustavno pritožbo) ni izkazala, da bi v slovenskem pravem redu obstajala učinkovita pravna sredstva za varstvo pravice do sojenja v razumnem roku). Prim. tudi sodbo ESČP v zadevi *Lukenda proti Sloveniji*, v kateri je ESČP prav tako zavrnilo ugovor slovenske Vlade o neizčrpanju domačih pravnih sredstev, ki ga je Vlada utemeljevala s sklicevanjem na upravni spor, na nadzorstveno pritožbo, na odškodninski postopek po 26. členu Ustave ter na ustavno pritožbo. Prim. tudi sodbo ESČP v zadevi *Knez in drugi proti Sloveniji* z dne 21. 2. 2008, sodbo ESČP v zadevi *Rogelj proti Sloveniji* z dne 3. 3. 2009 in druge.

¹⁷ ESČP namreč v primerih, ko država pogodbenica poda izjavo o priznanju kršitve pravice do sojenja v razumnem roku, praviloma ne sledi njenemu predlogu za izbris zadeve iz seznama zadev po 37. členu EKČP, ker šteje, da pritožnik zgolj s priznanjem oziroma z ugotovitvijo kršitve še ni izgubil statusa žrtve (prim. odločitev ESČP v zadevi *Pohlen proti Sloveniji* z dne 3. 6. 2008 in druge).

¹⁸ Prim. sodbo ESČP v zadevi *Robert Lesjak proti Sloveniji* z dne 2021. 7. 2009, točka 47.

¹⁹ Ta je v veljavi od 1. 1. 2009 dalje (prim. člen 44 ZOdvT v zvezi z drugim odstavkom 3. člena ZOdvT).

²⁰ Podpoglavje 4. 8. Tarife se glasi: »Postopki po določbah zakona, ki ureja varstvo pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja.«

je zato pobudo za presojo ustavnosti 3. člena ZOdvT v zvezi s tarifno številko 3481 Tarife zavrglo že iz tega razloga, ne da bi se spuščalo v to, ali je pobudnica sploh upravičena oseba za izpodbijanje odvetniške Tarife (5. točka izreka).

B. – V.

Odločitev o ustavni pritožbi

23. Nosilno stališče izpodbijanih sodb je, da je treba utemeljenost pritožničnega odškodninskega zahtevka, ker ZVPSBNO njenega položaja ne ureja, presojati na podlagi 26. člena Ustave in ob analogni uporabi splošnih pravil odškodninskega prava. Na tej pravni podlagi pritožnici odškodninskega zahtevka ni uspelo utemeljiti. Ustavno sodišče je ugotovilo, da je prehodna ureditev ZVPSBNO, ker ne ureja tudi pritožničnega položaja, v neskladju s četrtem odstavkom 15. člena Ustave v zvezi s prvim odstavkom 23. člena Ustave. To pomeni, da je bila pritožnici pravica do učinkovitega sodnega varstva pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja kršena tudi v konkretnem sodnem postopku. Zato je Ustavno sodišče izpodbijani sodbi razveljavilo in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v novo sojenje (6. točka izreka).

24. Ker je bilo treba izpodbijani sodbi razveljaviti že iz tega razloga, Ustavnemu sodišču drugih zatrjevanih kršitev ni bilo treba preizkušati.

25. V skladu s prvim odstavkom 34. člena ZUstS nosi v postopku pred Ustavnim sodiščem vsak udeleženec svoje stroške, če Ustavno sodišče ne odloči drugače. Navedena določba se po prvem odstavku 49. člena ZUstS uporablja tudi v postopku z ustavno pritožbo. Za drugačno odločitev bi torej morali obstajati utemeljeni razlogi, teh pa pritožnica ne navaja. Ustavno sodišče je zato odločilo, kot izhaja iz 7. točke izreka.

C.

26. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 48. člena, drugega odstavka 40. člena, drugega odstavka 26. člena, tretjega odstavka 25. člena, prvega odstavka 59. člena in prvega odstavka 34. člena v zvezi s prvim odstavkom 49. člena ZUstS v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, mag. Marta Klampfer, mag. Marija Krisper Kramberger, mag. Miroslav Mozetič, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo soglasno.

Jože Tratnik i.r.
Predsednik

1348. Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe

Številka: Up-705/08-9
Datum: 9. 3. 2010

SKLEP

Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Janko Pibernik, Krško, ki ga zastopa Bojan Klakočar, odvetnik v Krškem, na seji 9. marca 2010

sklenil:

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. Kp 70/2007 z dne 24. 10. 2007 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. Ks 591/05 z dne 13. 12. 2006 se ne sprejme.

Obrazložitev

A.

1. Pritožnik izpodbija pravnomočni sklep o zavrnitvi preddloga oškodovancev kot tožilcev po 409. členu Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/07 – uradno prečiščeno besedilo in nasl. – v nadaljevanju ZKP) za obnovo postopka, ki se je vodil zoper pet oseb (policistov) zaradi kaznivih dejanj kršitve človeškega dostojanstva z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic po 270. členu Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 95/04 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju KZ) in povzročitve smrti iz malomarnosti po prvem odstavku 129. člena KZ.

2. Pritožnik zatrjuje kršitev načela enakosti pred zakonom (14. člen Ustave), pravice do enakega varstva pravic (22. člen Ustave) in pravice do sodnega varstva (23. člen in četrty odstavek 15. člena Ustave).

3. Meni, da izpodbijana odločba na arbitraren in diskriminacijski način preprečuje izvedbo postopka za ugotavljanje dejstev, ki bi lahko dokazala krivdo osumljenцев za kazniva dejanja v zvezi s sporno policijsko akcijo. S tem naj bi se preprečevalo tudi ugotavljanje kazenskopravne odgovornosti policistom nadrejenih odgovornih oseb in ne nazadnje odgovornosti države za ravnanje njenih represivnih organov. »Blokada« postopka preiskave pa naj bi temeljila prav na trditvah tistih policistov, ki naj bi med akcijo nezakonito izvajali pooblastila, in na ugotovitvah njihovih nadrejenih, ki naj bi bili z objektivno sodno preiskavo prav tako prizadeti. Dvom, da se v tej zadevi ne odloča zgolj na podlagi stroke, naj bi izhajal tudi iz odločbe Ustavnega sodišča št. Up-555/03, Up 827/04 z dne 6. 7. 2006 (Uradni list RS, št. 78/06 in OdlUS XV, 92 – v nadaljevanju odločba št. Up-555/03), zlasti iz pritrdilnega ločenega mnenja sodnika Ribičiča. Za kršitev pravice do učinkovitega varstva pravic iz četrtega odstavka 15. člena Ustave v zvezi s 13. členom Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP) naj sicer ne bi bilo edino merilo to, ali je bila uvedena prav kazenska preiskava. Vendar pritožnik meni, da v konkretnem primeru ni drugega zakonitega postopka, ki bi izpolnjeval merila iz odločbe, kot le postopek po ZKP. Zato bi po njegovem mnenju morala biti uvedena kazenska preiskava, saj je to tisti postopek, v katerem bi oškodovanec lahko uresničil navedeno ustavno pravico. Pri tem pritožnik meni, da pravica oškodovanca do prevzema kazenskega pregona ne pomeni, da ima tudi ustavno varovano pravico doseči kazensko obsodbo, in poudarja, da takšne pravice niti z zahtevo za preiskavo niti z zahtevo za obnovo postopka ni uveljavljal.

4. Izpodbijanemu sklepu Višjega sodišča pritožnik očita arbitrarnost. Ta očitek obrazloži z zatrjevanjem napačne uporabe 409. člena ZKP in napačno ugotovljenega dejanskega stanja. Navaja, da ne soglaša s stališčem sodišča, po katerem pri obnovi postopka po 409. členu ZKP ni dovoljena ponovna ocena dokazov, s katerimi je sodišče razpolagalo že v prejšnjih pravnomočno zaključenih postopkih, in po katerem sme sodišče ocenjevati zgolj nove dokaze, ki so predloženi. Meni, da noben dokaz ne obstaja sam zase, zato je logično, da se ocenjuje v povezavi s celotnim dokaznim gradivom. Meni tudi, da iz obrazložitve sodišča ni jasno, kakšne dokaze bi moral še predložiti v zahtevi za preiskavo oziroma v zahtevi za obnovo postopka. Zato naj bi bila opredelitev meril za to, katere dokaze upoštevati pri obnovi postopka po 409. členu ZKP, pomembno pravno vprašanje. Pritožnik nadalje izpostavlja, da že zaradi svojega položaja subsidiarnega tožilca ni imel možnosti, da bi dokaze pridobil s močjo in s pooblastili države. V tem naj bi se kazala diskriminacija izpodbijanih sodnih odločb, ki v razmerju med uslužbenci države in navadnimi državljani dajejo očitno prednost in varstvo prvim. Prav tako se ne strinja z oceno sodišča v zvezi z izvedenskimi mnenji in drugimi predloženimi dokazi,

ki so bili pridobljeni zunaj sodno. V nasprotju s sodiščem je pritožnik tudi prepričan, da je jasno navedel, katere nove dokaze je imel v mislih, in jih je zahteval za obnovo postopka tudi priložil. Po oceni pritožnika je v obravnavanem primeru kriterij utemeljenosti suma podan, zato naj bi pri odločanju prišlo do neobrazloženega odmika od običajne prakse in običajno uporabljenih strokovnih kriterijev.

B. – I.

5. Ustavno pritožbo vloga subsidiarni tožilec (oškodovanec kot tožilec) iz kazenskega postopka. V sklepu št. Up-285/97 z dne 10. 5. 2001 (Uradni list RS, št. 52/01 in OdlUS X,115) je Ustavno sodišče zavzelo stališče, da oškodovanec kot tožilec ni aktivno legitimiran za vložitev ustavne pritožbe zoper pravno-močno oprostilo sodbo oziroma drugo sodno odločbo, s katero je bil kazenski postopek pravno-močno končan. V takih primerih zato Ustavno sodišče ustavno pritožbo praviloma zavrže. Izjemo je Ustavno sodišče naredilo prav v primeru dveh ustavnih pritožb, ki jih je vložil isti pritožnik zoper predhodne sodne odločitve, sprejete v isti zadevi. Za vsebinsko obravnavo se je odločilo, ker je ocenilo, da je obravnavani primer po vsebini drugačen. Izpodbijana sta bila namreč posamična akta (pravno-močen sklep o zavrnitvi zahteve za uvedbo kazenske preiskave in pravno-močen sklep o zavrnitvi zahteve za obnovo postopka po 409. členu ZKP), ki sta bila sprejeta v zvezi z zahtevo subsidiarnih tožilcev za uvedbo kazenske preiskave zoper osebe, ki so sodelovale kot policisti v policijski akciji, med katero je ena oseba umrla.

6. Pritožnikove očitke je mogoče razdeliti na dva dela. Pritožnik zatrjuje, da mu ni bil zagotovljen učinkovit dostop do neodvisne preiskave okoliščin dogodka v zvezi s policijsko akcijo, med katero je umrl njegov sin, in meni, da bi morala biti v primeru, ko ni drugega zakonitega postopka, ki bi izpolnjeval zahtevane kriterije, izvedena sodna preiskava po ZKP.

7. Z odločbo št. Up-555/03 je Ustavno sodišče ugotovilo, da je bila pritožnikoma kršena pravica do učinkovitega varstva pravic iz četrtega odstavka 15. člena Ustave v zvezi s 13. členom EKČP. V odločbi je Ustavno sodišče zavzelo stališče, da mora država v skladu s četrtem odstavkom 15. člena Ustave v zvezi s 13. členom EKČP v primerih, ko bi zaradi uporabe sile njenih represivnih organov lahko prišlo do kršitve 17. ali 18. člena Ustave oziroma 2. ali 3. člena EKČP, zagotoviti neodvisno preiskavo okoliščin dogodka in oškodovanim omogočiti učinkovit dostop do tovrstne preiskave. Po stališču Ustavnega sodišča zadostuje v teh primerih že preiskava, opravljena zunaj sodnih postopkov, ki pa mora izpolnjevati prej navedena merila. Ob presoji konkretnih okoliščin je Ustavno sodišče ugotovilo, da država takšne preiskave v obravnavanem primeru ni zagotovila. Ker je pritožnik z ustavno pritožbo izpodbijal odločitev sodišča, sprejete po določbah ZKP, se je odločba opredelila tudi do vprašanja nujnosti izvedbe sodne preiskave po ZKP. Ustavno sodišče je sprejelo stališče, da iz četrtega odstavka 15. člena Ustave in iz 13. člena EKČP ne izhaja, da bi morala biti neodvisna preiskava izvedena prav v okviru kazenskega postopka, če za njeno uvedbo niso izpolnjeni pogoji po ZKP. Glede na to je ugotovilo, da pritožnikoma zgolj s tem, da ni bila uvedena kazenska preiskava, niso bile kršene človekove pravice in temeljne svoboščine. Izpodbijanih odločb Ustavno sodišče zato ni razveljavilo, temveč je izdalo ugotovitelno odločbo. Ustavno sodišče tudi ni presojalo ustavnosti 28. člena Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 49/98 – ZPol), ki je veljal v času domnevnega policijskega nasilja. Ta je bil v času odločanja o ustavni pritožbi namreč že spremenjen, morebitna ugotovitev njegove neustavnosti pa po mnenju Ustavnega sodišča ne bi vplivala na pritožnikov pravni položaj.

8. Oba akta, izpodbijana s to ustavno pritožbo, sta bila izdana po sprejemu navedene odločbe Ustavnega sodišča. Sklep pritožbenega sodišča se je do odločbe tudi izrecno opredelil. Ne glede na to pa gre za vsebinsko enako odločitev, kot je bila predmet presoje v navedeni odločbi. Zato mora Ustavno sodišče pritožnikove očitke zoper akte, izpodbijane s to ustavno pritožbo, presojati po izhodiščih, sprejetih že v

odločbi št. Up-555/03. Pritožnik namenja izpodbijanima odločitvama v tej ustavni pritožbi enake očitke, kot jih je naslavljal odločitvam, izpodbijanim v prej vloženi ustavni pritožbi. Te očitke je Ustavno sodišče v bistvenem presodilo že v odločbi št. Up-555/03. Ugotovilo je, da izpad neodvisne preiskave okoliščin dogodka sam po sebi še ne pomeni, da bi morala biti uvedena prav sodna preiskava po ZKP, če zanjo sicer ne obstajajo zakoniti razlogi.

9. V odločbi št. Up-555/03 je bilo tudi ugotovljeno, da je bil po obravnavanem spornem dogodku spremenjen 28. člen ZPol, in pojasnjeno, zakaj se Ustavno sodišče ni spustilo v presojo ustavnosti te določbe, ki je veljala v času obravnavanega dogodka. Po sprejemu navedene odločbe je bilo v zakonodaji s kazenskega področja sprejetih kar nekaj sprememb. Z zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 14/07 – ZDT-D in Uradni list RS, št. 40/07 – ZDT-E) je bil med drugim spremenjen četrti odstavek 10. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in nasl. – ZDT). Uzakonjen je bil specializiran oddelek v Skupini državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala pri Vrhovnem državnem tožilstvu, ki je izključno krajevno in stvarno pristojen za pregon kaznivih dejanj, ki jih storijo uradne osebe, zaposlene v policiji. Sprejet je bil tudi Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 14/07 – ZKP-H), ki je dodal nov 158.a člen, ki je tudi procesno uredil delovanje policistov in tožilcev na navedenem oddelku v primeru tovrstnih kaznivih dejanj. Navedene spremembe, ki so bile sprejete prav zaradi odločbe Ustavnega sodišča št. Up-555/03 in upoštevne odločbe Evropskega sodišča za človekove pravice (v nadaljevanju ESČP)¹, naj bi omogočale, da državni tožilec specializiranega oddelka v okviru pooblastil iz tretjega odstavka 158.a člena ZKP opravi tudi takšno neodvisno preiskavo zatrjevanega policijskega nasilja, ki lahko pripelje bodisi do ugotovitve, da je podan utemeljen sum storitve kaznivega dejanja² in tako do uvedbe sodne preiskave in začetka kazenskega postopka, bodisi do ugotovitve, da so policisti silo uporabili v skladu z Ustavom in zakonom in da torej ni pogojev za začetek kazenskega postopka. Pri tem tožilec specializiranega oddelka v skladu s tretjim odstavkom 158.a člena ZKP usmerja in nadzoruje predkazenski postopek ter odloča o njegovem poteku in končanju; pravico ima vpogledati spise, sodelovati pri zbiranju dokazov in neposredno opravljati posamezna dejanja v postopku. Policisti specializiranega oddelka pa so dolžni delovati po njegovih usmeritvah.³ Ustavnemu sodišču se ni bilo treba ukvarjati z ustavnostjo navedene zakonske ureditve, saj v času obravnavanja policijskega nasilja, zatrjevanega v tej ustavni pritožbi, še ni veljala, zato njena presoja ne bi vplivala na pritožnikov pravni položaj. Prav tako se mu ni bilo treba ukvarjati z vprašanjem, ali

¹ Sodba v zadevi *Matko proti Sloveniji* z dne 2. 11. 2006.

² Med kazniva dejanja je bilo uvrščeno tudi kaznivo dejanje mučenja (265. člen Kazenskega zakonika, Uradni list RS, št. 55/08 in nasl. – KZ-1).

³ Po sprejemu odločbe št. Up-555/03 je ESČP odločilo še o dveh zadevah zatrjevanega policijskega nasilja v Sloveniji. V obeh je ponovilo svoje ustaljeno stališče, da mora država v primerih, ko obstaja verjetnost, da je bil posameznik podvržen mučenju, nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju, zagotoviti učinkovito (neodvisno, temeljito, hitro, transparentno) uradno preiskavo okoliščin dogodka, ki je sposobna voditi do izsleditve in morebitnega kaznovanja odgovornih ter žrtvam omogočiti učinkovit dostop do tovrstne preiskave. Prva je bila sodba z dne 2. 11. 2006 v zadevi *Matko proti Sloveniji*. V tem primeru je ESČP razsodilo, da je bil kršen 3. člen EKČP v procesnem (ker državni organi niso opravili učinkovite preiskave glede pritožnikovih navedb, da je policija z njim grdo ravnala) in v vsebinskem delu. Glavnina očitka o neizpeljani učinkoviti uradni preiskavi pa je usmerjena na neaktivnost državnega tožilca. Druga pa je bila sodba z dne 23. 6. 2009 v zadevi *Stojšek proti Sloveniji*. V tej zadevi je ESČP razsodilo, da ni prišlo do kršitve 3. člena EKČP ne v njegovem vsebinskem ne v procesnem delu. Glede procesnega dela temelji ocena predvsem na zadostni aktivnosti državnega tožilca.

bi morala ta ureditev veljati tudi za pritožnikov primer – torej za nazaj, ker bi bila takšna retroaktivnost zakonske ureditve očitno protiustavna z vidika morebitnih bodočih obdolžencev.

10. Glede na navedeno bi Ustavno sodišče tudi v zvezi z izpodbijanima sodnima odločitvama lahko storilo le to, kar je storilo v odločbi št. Up-555/03, torej ponovno ugotovilo enako kršitev človekovih pravic pritožnika. Temu pa odločanje Ustavnega sodišča ni namenjeno (drugi odstavek 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS). Odločitev Ustavnega sodišča o pomembnem ustavnopravnem vprašanju, ki presega pomen konkretne zadeve, je bila namreč že sprejeta z odločbo št. Up-555/03. Zato z zatrjevanjem enakih očitkov kot v zadevah, o katerih je bilo odločeno z odločbo št. Up-555/03, pritožnik ni izkazal razlogov za sprejem ustavne pritožbe v obravnavo.

B. – II.

11. Drugi del pritožnikovih očitkov je usmerjen zoper odločanje sodišč o predlogu za obnovo kazenskega postopka. Pritožnik v prvi vrsti izpostavlja arbitramost sodišča v zvezi z uporabo 409. člena ZKP in s tem zatrjuje kršitev 22. člena Ustave.

12. Ustavno sodišče bi lahko ugotovilo, da je sodna odločitev arbitrarne le, če je sodišče ne bi utemeljilo s pravnimi argumenti, tako da bi bilo mogoče sklepati, da sodišče ni odločalo na podlagi zakona, temveč na podlagi meril, ki pri sojenju ne bi smela priti v poštev. Tega pa izpodbijanima sodnima odločbama ni mogoče očitati. Pritožnik uveljavlja tudi diskriminacijo pri zbiranju dokazov (drugi odstavek 14. člena Ustave). Iz izpodbijanih odločb je razvidno, da je pritožnik sodišču predložil dokaze, za katere je ocenil, da bi morali privedi do obnove kazenskega postopka. Dejansko pritožnik navedeni očitek utemeljuje s svojim nestrinjanjem s tem, da sodišče predloženih dokazov ni ocenilo kot takšnih, ki bi lahko pripeljali do drugačne odločitve. Tudi glede očitkov v zvezi z izvedenskimi mnenji in drugimi, zunajsoodno pridobljenimi dokazi je treba ugotoviti, da pritožnik z njimi v bistvu izraža svoje nestrinjanje z oceno sodišča, da z zahtevo za obnovo postopka predloženi dokazi ne dajejo zadostne podlage za utemeljen sum, da so obdolženci storili kaznivo dejanje. Tovrstne ocene sodišč so stvar proste presoje dokazov in zato ne morejo biti predmet presoje Ustavnega sodišča. V zvezi z ugotavljanjem utemeljenosti suma pritožnik sodišču očita tudi neupravičen odmik od običajne prakse in običajno uporabljenih strokovnih kriterijev, vendar očitka ne obrazloži, zato ga Ustavno sodišče ni moglo preizkusiti.

13. Ker pritožnik tudi z navedenimi očitki ni izkazal izpolnjenosti pogojev za njen sprejem, senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo.

C.

14. Senat je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS v sestavi: predsednik senata dr. Mitja Deisinger ter člana dr. Ernest Petrič in mag. Jadranka Sovdat. Sklep je sprejel soglasno.

dr. Mitja Deisinger l.r.
Predsednik senata

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1349. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za marec 2010

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad Republike Slovenije objavlja

POROČILO o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za marec 2010

Cene življenjskih potrebščin so bile marca 2010 v primerjavi s prejšnjim mesecem višje za 1,1%.

Št. 9621-4/2010/5
Ljubljana, dne 2. aprila 2010
EVA 2010-1522-0003

mag. Irena Križman l.r.
generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

OBČINE

BRASLOVČE

1350. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Braslovče

Na podlagi 46. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 58/09) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet Občine Braslovče na seji dne 7. 4. 2010 sprejel

O D L O K

o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Braslovče

1. člen

V Odloku o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Braslovče (Uradni list RS, št. 71/01, 23/07, 60/07) se prvi odstavek 9. člena spremeni tako, da se glasi:

»Svet javnega vrtca oziroma šole šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:

- trije predstavniki ustanovitelja,
- pet predstavnikov delavcev zavoda,
- trije predstavniki staršev šole in vrtca.«

2. člen

Ostala določila odloka ostanejo nespremenjena in v veljavi.

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 60/01/2010
Braslovče, dne 7. aprila 2010

Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

1351. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet Občine Braslovče na seji dne 7. 4. 2010 sprejel

S K L E P

o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

1.

S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi parc. št. 723/16 – travnik v izmeri 45 m², vpisanega v vl. št. 696 k.o. Braslovče. Navedena parcela preneha imeti status zemljišča v splošni rabi in postane lastnina Občine Braslovče.

2.

Pristojno Okrajno sodišče v Žalcu po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Braslovče na zemljišču, ki je navedeno v 1. točki tega sklepa.

3.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478/03/2010
Braslovče, dne 7. aprila 2010

Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

1352. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet Občine Braslovče na seji dne 7. 4. 2010 sprejel

S K L E P

o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

1.

S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi parc. št. 956/4 – dvorišče v izmeri 226 m², vpisane v seznam l. k.o. Spodnje Gorče. Navedena parcela preneha imeti status zemljišča v splošni rabi in postane lastnina Občine Braslovče.

2.

Pristojno Okrajno sodišče v Žalcu po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Braslovče na zemljišču, ki je navedeno v 1. točki tega sklepa.

3.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478/02/2010
Braslovče, dne 7. aprila 2010

Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

1353. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet Občine Braslovče na seji dne 7. 4. 2010 sprejel

S K L E P

o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

1.

S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi parc. št. 1431/5 – pot v izmeri 100 m², parc. št. 1431/6 – pot v izmeri 76 m² in parc. št. 1431/7 – pot v izmeri 172 m², vpisanih v vl. št. 650, k.o. Podvrh. Navedene parcele prenehajo imeti status zemljišča v splošni rabi in postanejo lastnina Občine Braslovče.

2.

Pristojno Okrajno sodišče v Žalcu po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Braslovče na zemljiščih, ki so navedena v 1. točki tega sklepa.

3.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478/01/2010

Braslovče, dne 7. aprila 2010

Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

– Andrej Korošec, Glinje 2a, 3314 Braslovče – namestnik člana.

III.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-01/2010

Braslovče, dne 7. aprila 2010

Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

1354. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Braslovče

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB3, Uradni list RS, št. 94/07, 45/08) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) ter Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 38/08) je Občinski svet Občine Braslovče na seji dne 7. 4. 2010 sprejel

S K L E P

o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Braslovče

I.

V Občinski volilni komisiji Občine Braslovče se razreši:
– Branimir Strojanshek, Braslovče 53, 3314 Braslovče – namestnik člana.

II.

V občinsko volilno komisijo se do konca mandata volilne komisije, imenovane dne 9. 4. 2008, imenuje:

BREZOVICA

1355. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 10/05 – uradno prečiščeno besedilo in 25/08) in na predlog Sveta vrtca Brezovica, dne, 18. 2. 2009, je Občinski svet Občine Brezovica na 24. redni seji dne 30. 3. 2010 sprejel

P R A V I L N I K

o spremembi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec

1. člen

S tem pravilnikom se spremeni Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtce Brezovica – v nadaljevanju pravilnik.

2. člen

Spremenijo se kriteriji za sprejem otrok v Vrtce Brezovica v 13. členu pravilnika in se glasijo:

Št.	Kriterij	Št. točk
1.	Starši ali eden od staršev ima skupaj z otrokom stalno prebivališče v Občini Brezovica	40 točk
2.	Otrok je bil uvrščen na prednostni seznam v preteklem letu in v vrtec ni bil sprejet (negativna odločba)	40 točk
3.	Otrok je bil uvrščen na prednostni seznam dvakrat ali večkrat in ni bil sprejet (2 ali več negativnih odločb)	80 točk
4.	Otrok obeh zaposlenih staršev ali staršev študentov	8 točk
5.	Otrok v enostarševski družini (potrdilo sodišča, CSD ali kopijo rojstnega lista, ki ni starejša od enega meseca)	8 točk
6.	1 starš zaposlen, 1 starš nezaposlen	4 točke
7.	Že vključen otrok v Vrtce Brezovica iz iste družine	7 točke
8.	Otroci, ki so prijavljeni za dnevni program	20 točk
9.	Vsaj eden izmed staršev ima delovno mesto v Občini Brezovica (potrdilo)	1 točka
10.	Težko zdravstveno stanje v ožji družini (zdravniško potrdilo)	1–10 točk
11.	Število otrok v družini	vsak otrok 3 točke

27. člen

Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Brezovica, dne 31. marca 2010

Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

ČRNOMELJ**1356. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Črnomelj**

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08, 76/08 in 79/09) je Občinski svet Občine Črnomelj na 23. redni seji dne 31. 3. 2010 sprejel

**SPREMEMBE
IN DOPOLNITVE STATUTA
Občine Črnomelj**

1. člen

V drugem odstavku 2. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – UPB, 106/05, 65/07 in 75/08) se v četrti alineji črta pomišljaj in beseda »Kanižarica«. Doda se nova sedma alineja »– Krajevna skupnost Kanižarica« in dosedanje sedma do dvanajsta alineje postanejo osma do trinajsta alineja.

2. člen

Doda se drugi odstavek 8. člena, ki glasi:
»Občina lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih in obletnicah občanov.«

3. člen

V drugem odstavku 22. člena se črta stavek, ki glasi: »Odstop člana občinskega sveta mora biti podan v pisni obliki.«

Dodata se nova peti in šesti odstavek, ki glasita:

»Če član občinskega sveta odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko je podal odstopno izjavo županu. Župan mora občinski svet in občinsko volilno komisijo obvestiti o odstopu člana občinskega sveta v roku 8 dni od prejema pisne odstopne izjave.

Če župan v roku iz prejšnjega odstavka ne obvesti občinskega sveta in občinske volilne komisije, lahko član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od poteka roka iz prejšnjega odstavka vloži tožbo na upravno sodišče. Upravno sodišče o tožbi iz tega odstavka in tožbi iz četrtega odstavka tega člena odloči meritorno v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče.«

Dosedanji peti odstavek postane sedmi.

4. člen

V drugem odstavku 30. člena se v četrti alineji besedilo »posamični program razpolaganja« nadomesti z »posamični program ravnanja«.

5. člen

V 36. členu se doda nov osmi odstavek, ki glasi:

»Če župan odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko o svojem odstopu pisno obvesti občinski svet in občinsko volilno komisijo.«

Dosedanji osmi do enajsti odstavek postanejo deveti do dvanajsti odstavek.

6. člen

V tretjem odstavku 41. člena se besedilo »predlog poročila« nadomesti z »osnutek poročila« v ustreznih sklonih, beseda »ugovor« pa se nadomesti z besedilom »odzivno poročilo« v ustreznih sklonih.

PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA**7. člen**

Krajevna skupnost Kanižarica, ki je na novo ustanovljena in Krajevna skupnost Dobljče, ki ima spremenjeno območje in

ime na podlagi 1. člena teh sprememb in dopolnitev statuta, se oblikujeta in začneta poslovati šele po izteku mandata sveta Krajevne skupnosti Dobljče - Kanižarica po uveljavitvi teh sprememb statuta in ko bosta izvoljena nova sveta tako oblikovanih in ustanovljenih krajevnih skupnosti.

8. člen

Morebitno nepremično premoženje dosedanje Krajevne skupnosti Dobljče - Kanižarica, se med Krajevno skupnost Kanižarica in Krajevno skupnost Dobljče razdeli po legi nepremičnine, o čemer, v roku šestih mesecev po izvolitvi svetov krajevnih skupnosti iz prejšnjega člena, sveta krajevnih skupnosti skleneta sporazum o razdelitvi, ki je tudi podlaga za vpis lastninske pravice krajevne skupnosti v zemljiško knjigo.

V roku iz prejšnjega odstavka sveta krajevnih skupnosti s sporazumom uredita razdelitev drugega morebitnega premoženja, pravic in obveznosti ter tudi morebitna druga medsebojna razmerja.

Če se sveta krajevnih skupnosti v roku ne uspeša dogovoriti in ne skleneta ustreznega sporazuma o razdelitvi drugega premoženja, pravic in obveznosti ter o ureditvi morebitnih drugih medsebojnih razmerij, odloči o razdelitvi na pobudo ene od prizadetih krajevnih skupnosti občinski svet. Pobuda krajevne skupnosti mora vsebovati natančen opis dejanskega stanja in predlog, o čem naj občinski svet odloči.

Občinski svet ob odločanju iz prejšnjega odstavka določi tudi kriterije za razdelitev drugega premoženja, pravic in obveznosti ter tudi ureditvi morebitnih drugih medsebojnih razmerij. V primeru če kriterija ni mogoče določiti drugače, se razdelitev in ureditev medsebojnih razmerij uredi v sorazmerju s številom prebivalcev na območju posamezne krajevne skupnosti. Predsednika svetov krajevnih skupnosti sprejmeta odločitev občinskega sveta in jo tudi izvršita.

Posamezno krajevno skupnost bremenijo tudi vsa bremena premoženja, ki ji je pripadlo.

9. člen

Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01502-02/99

Črnomelj, dne 1. aprila 2010

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

1357. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o razglasitvi objekta šole na Preloki za kulturni spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – UPB, 106/05, 65/07 in 75/08) je Občinski svet Občine Črnomelj na 23. redni seji dne 31. 3. 2010 sprejel

ODLOK

o spremembi in dopolnitvi Odloka o razglasitvi objekta šole na Preloki za kulturni spomenik lokalnega pomena

1. člen

V prvem členu se številka »EŠD 10086« zamenja s številko »EŠD 24967«.

2. člen

V 9. členu se doda drugi odstavek, ki glasi:

»Pristojno sodišče po uradni dolžnosti zaznamuje v zemljiški knjigi status kulturnega spomenika na parceli, navedeni v 2. členu tega odloka.«

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 622-01/2010

Črnomelj, dne 1. aprila 2010

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

1358. Pravilnik o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v enoti vrtca pri OŠ Dragatuš

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2 in 25/08), Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Komandanta Staneta, Dragatuš« (Uradni list RS, št. 6–7/97, 31/98, 33/08 in 9/10) je Občinski svet Občine Črnomelj na 23. redni seji dne 31. 3. 2010 sprejel

P R A V I L N I K
o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih
otrok v enoti vrtca pri OŠ Dragatuš

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Predmet tega pravilnika je postopek sprejemanja otrok v enoto vrtca pri OŠ Dragatuš (v nadaljevanju: vrtec), sestavo in način dela komisije za sprejem otrok v vrtec ter kriteriji za sprejem otrok v vrtec.

2. člen

Vrtec sprejema otroke v naslednje oddelke:

- oddelke prvega starostnega obdobja, v katere so vključeni otroci od prvega do tretjega leta starosti in
- oddelke drugega starostnega obdobja, v katere so vključeni otroci od tretjega leta starosti do vstopa v šolo.

V kombinirani oddelki so vključeni otroci prvega in drugega starostnega obdobja.

II. VPIS OTROKA V VRTEC

3. člen

Vrtec lahko sprejme otroka, ki je dopolnil starost enega leta oziroma, ki je dopolnil starost najmanj enajst mesecev.

Vrtec lahko sprejme toliko otrok, kot to dopuščajo prostorski normativi in normativi za oblikovanje oddelkov po veljavni zakonodaji.

4. člen

Vpis otrok za novo šolsko leto se izvede na podlagi javnega razpisa za vpis otrok v programe vrtca, ki ga vrtec objavi enkrat letno, praviloma v mesecu aprilu. Sprejem otrok za novo šolsko leto je s 1. septembrom koledarskega leta. Starši oziroma skrbniki (v nadaljevanju: starši), ki želijo otroka vključiti v vrtec z novim šolskim letom, morajo prijavo oddati najkasneje do roka, navedenega v javnem razpisu.

Javni razpis za vpis otrok v programe vrtca se objavi na oglasnih deskah vrtca, na spletni strani vrtca in v sredstvih javnega obveščanja.

Vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na podlagi prijav vse leto, kolikor so v oddelkih med šolskim letom prosta mesta.

Vloge za otroke, ki 1. septembra še ne bodo stari najmanj 11 mesecev, vloge, ki so prispele po končanem razpisu in vloge staršev, ki želijo sprejem v vrtec po 1. septembru, se ne obravnavajo v postopku javnega razpisa za vpis otrok v vrtec, ampak najkasneje en mesec pred vključitvijo otroka v vrtec, glede na prosta mesta v vrtcu.

5. člen

Vlogo za vpis otroka v vrtec vložijo starši na obrazcu, ki ga pripravi vrtec v skladu z veljavno zakonodajo in določili tega pravilnika. Dobijo ga na upravi vrtca ali na njegovi spletni strani. Prispele vloge za vpis otroka v vrtec se evidentirajo v skladu z veljavnimi predpisi. Starše, ki vložijo pomanjkljivo vlogo, vrtec pozove k dopolnitvi, pri čemer se smiselno uporabljajo določila skrajšanega ugotovitvenega postopka Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB2, 126/07, 65/08 in 8/10).

6. člen

Vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec oziroma zavrnitvi vloge za sprejem otroka v vrtec.

7. člen

Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj vrtca.

V primeru, da je prijav za sprejem otrok v vrtec več, kot je prostih mest, o sprejemu odloča komisija za sprejem otrok v vrtec na podlagi kriterijev iz tega pravilnika.

8. člen

Vrtec na svoji spletni strani in na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport redno objavlja informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu prostih mest, ki so staršem na voljo, in podatek o predvideni čakalni dobi, ki predstavlja čas od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v program vrtca.

III. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE

9. člen

Komisijo sestavlja pet članov, in sicer:

- 2 predstavnika delavcev vrtca, ki ju imenuje ravnatelj;
- 2 predstavnika staršev, ki ju imenuje svet staršev;
- 1 predstavnik ustanovitelja – Občine Črnomelj, ki ga imenuje župan.

Komisija se konstituira na prvi seji po imenovanju vseh članov, na kateri je prisotna večina vseh članov.

Mandat članov komisije se prične s prvo sejo komisije in traja 4 leta. Mandat predstavnikov staršev je vezan na vključenost otroka v vrtec.

Člani komisije so lahko imenovani največ dvakrat zaporedoma.

Dva meseca pred iztekom mandata ravnatelj prične s postopkom imenovanja novih članov komisije.

10. člen

Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na sejah. Delo komisije vodi predsednik, ki ga člani komisije izvolijo izmed sebe na prvi seji komisije. Prvo sejo skliče ravnatelj vrtca, naslednje pa sklicuje predsednik v dogovoru z ravnateljem vrtca.

Komisija veljavno odloča, če je na seji prisotna večina članov, odločitve pa sprejema z večino glasov navzočih članov.

Na seji komisije lahko sodeluje ravnatelj vrtca, ki opravi pripravljalni postopek za delo komisije, vendar brez pravice glasovanja.

11. člen

Komisija odloča o sprejemu otrok praviloma enkrat letno. Sestati se mora v 20 dneh po izteku javnega razpisa za vpis otrok v vrtec.

Komisija mora obravnavati vse vloge za vpis otrok, ki so vložene do roka za oddajo prijav, navedenega v javnem razpisu za vpis otrok v vrtec v tekočem šolskem letu.

Komisija odloča o tem, kateri otroci se sprejmejo v vrtec v skladu s kriteriji na predvidena prosta mesta po posameznih oddelkih.

Komisija za sprejem otrok ima pravico preveriti posamezna dejstva, navedena v vlogi za sprejem, če obstaja dvom o njihovi verodostojnosti.

12. člen

Komisija o svojem delu oziroma poteku seje vodi zapisnik, ki mora vsebovati predvsem:

- ime in sedež vrtca, v katerem komisija deluje;
- čas in kraj zasedanja komisije;
- poimenska prisotnost članov komisije in drugih vabljenih oseb;
- število prostih mest po posameznih programih in starostnih obdobjih;
- število vlog za sprejem otrok v vrtec po posameznih programih in starostnih obdobjih;
- število sprejetih in odklonjenih otrok po posameznih programih in starostnih obdobjih;
- imenski seznam otrok, ki so bili sprejeti v vrtec, s številom zbranih točk posameznega otroka;
- prednostni vrstni red otrok s številom zbranih točk posameznega otroka, ki niso bili sprejeti v vrtec, za sprejem med šolskim letom, v primeru novonastalih prostih mest.

Zapisnik in dokumentacija, ki je podlaga za odločitve komisije, se hrani v arhivu vrtca, po veljavnih predpisih. Seznam sprejetih otrok po oddelkih se objavi na oglasni deski vrtca in spletni strani vrtca, en izvod pa se dostavi občini ustanoviteljici.

IV. KRITERIJI ZA SPREJEM V VRTEC
IN VRSTNI RED OTROK

13. člen

Komisija najprej izmed vlog za vpis otroka v vrtec izbere vloge za vpis otrok s posebnimi potrebami s priloženo odločbo o usmeritvi ter vloge za vpis otrok s priloženim mnenjem pristojnega centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine in te prednostno sprejme v vrtec.

Ostale vloge za vpis otrok v vrtec obravnava komisija za sprejem otrok v vrtec. Kolikor je več vlog za vpis otrok v vrtec kot je prostih mest v vrtcu, o sprejemu in razporejanju otrok v oddelke komisija upošteva naslednje kriterije:

1. Stalno bivališče v KS Dragatuš obeh staršev ali enega v primeru enoroditeljske ali samohranilske družine	30 točk
2. Stalno bivališče v KS Dragatuš enega od staršev	15 točk
3. Vpis otroka, ki mu je bil odložen vstop v osnovno šolo	20 točk
4. Zaposlenost obeh staršev ali enega v primeru enoroditeljske ali samohranilske družine	20 točk
5. Starši oziroma eden od staršev je redni študent oz. dijak, kar je potrebno dokazovati s potrdilom o šolanju	10 točk
6. Zaposlenost enega od staršev	10 točk
7. Čakalna doba iz preteklega leta	8 točk
8. V enoto vrtca pri OŠ Dragatuš je že vključen eden ali več otrok iz družine	10 točk
9. V družini 2 otroka ali več	4 točke
10. Otrok staršev, ki v vrtec prvič hkrati vključujejo dva ali več otrok	4 točke

Prednost pri sprejemu imajo otroci z zbranim večjim številom točk.

Če dva ali več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda sprejema otroka v vrtec upošteva določitev po vrstnem redu, kot sledi:

1. občina stalnega bivališča – prednost imajo otroci, ki imajo stalno bivališče v KS Dragatuš;
2. starost otroka – starejši ima prednost;
3. datum prispele vloge – prednost imajo tisti otroci, za katere je bila vloga oddana prej.

V. ODLOČITEV KOMISIJE

14. člen

Komisija na podlagi kriterijev iz predhodnega člena tega pravilnika določi prednostni vrstni red za sprejem otroka v vrtec s sklepom. Otroke, ki zaradi premajhnega števila točk niso sprejeti v vrtec, komisija s sklepom razporedi na čakalno listo po prednostnem vrstnem redu. Prednostni seznam se med letom ne spreminja.

15. člen

Komisija najpozneje v osmih (8) dneh po seji vsem staršem izda odločbe o sprejemu ali zavrnitvi sprejema otroka v vrtec.

V odločbi o sprejemu otroka v vrtec mora biti naveden datum vključitve otroka v vrtec, rok za sklenitev Pogodbe o medsebojnih pravicah, obveznostih in dolžnostih staršev in vrtca ter drugi pogoji za sprejem otroka v vrtec. Komisija je dolžna v odločbi starše poučiti o posledicah, ki nastanejo, v kolikor ne podpišejo pogodbe v določenem roku.

V odločbi o zavrnitvi sprejema otroka v vrtec morajo biti navedeni podatki o:

- številu zbranih točk in
- informaciji o tem, na katero mesto je otrok uvrščen na čakalno listo.

16. člen

Z odločbo o sprejetju otroka v vrtec se staršem pošlje tudi 2 izvoda Pogodbe o medsebojnih pravicah, obveznostih in dolžnostih staršev in vrtca, katere en podpisan izvod starši kot potrditev vključitve otroka v vrtec vrnejo na upravo vrtca v roku, ki je določen v odločbi.

Vrtec o vpisu in vključitvi otroka obvesti tudi občino ustanoviteljico in občino zavezanko za plačilo.

Če starši ne podpišejo Pogodbe o medsebojnih pravicah, obveznostih in dolžnostih staršev in vrtca v roku, ki ga določi vrtec, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec. V tem primeru se izda sklep o ustavitvi postopka vpisa otroka v vrtec, mesto pa se evidentira kot prosto.

17. člen

Zoper odločitev komisije lahko starši vložijo pritožbo na Svet zavoda OŠ Dragatuš v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe.

Svet zavoda mora o pritožbi odločiti najkasneje v roku 30 dni po prejemu pritožbe.

Odločitev sveta zavoda o pritožbi je dokončna.

Vrtec mora staršem na njihovo zahtevo omogočiti vpogled v zapisnik komisije, ki je odločala o sprejemu otrok v vrtec, vendar le v tisti del, ki se nanaša na njihovo vlogo.

18. člen

Starši morajo, najkasneje ob vstopu otroka v vrtec, vrtcu predložiti potrdilo zdravnika – pediatra o zdravstvenem stanju otroka, v nasprotnem primeru se zavrne sprejem otroka.

19. člen

Če se med šolskim letom izprazni mesto v vrtcu, se sprejme otroka s prednostnega vrstnega reda.

Ko so med šolskim letom v vrtec sprejeti vsi otroci s prednostnega vrstnega reda, se sprejemajo novinci, za katere so starši vložili vlogo za medletni sprejem, in sicer po kriterijih iz 14. člena tega pravilnika. Prednostni vrstni red za medletni sprejem se določi glede na zgodnejši datum vpisa, ki so ga starši navedli v vlogi za sprejem otroka v vrtec.

O vključitvi oziroma sprejemu otroka v vrtec odloči ravnatelj, kolikor je več prostih mest kot vlog za vpis otrok v vrtec.

VI. IZPIS OTROKA IZ VRTCA

20. člen

Otroci, sprejeti v vrtec, so vključeni v vrtec do izpisa.

21. člen

Starši lahko otroka izpišejo iz vrtca na obrazcu »IZPISNICA«, ki ga dobijo na upravi šole ali na spletni strani vrtca. Pisno odjavo otroka iz vrtca morajo predložiti v vrtec najpozneje do petnajstega v mesecu, kolikor želijo izpisati otroka z zadnjim dnem istega meseca.

V primeru zamude roka oziroma nepravočasnega izpisa iz prejšnjega odstavka, vrtec staršem obračuna ceno programa skladno z odločbo o znižanem plačilu vrtca oziroma največ 80% cene programa, v katerega je vključen otrok, zmanjšane za strošek živila za dneve odsotnosti otroka iz vrtca, še za prihodnji mesec.

Če starši po podpisu Pogodbe o medsebojnih pravicah, obveznostih in dolžnostih staršev in vrtca otroka iz vrtca pisno ne izpišejo, vrtec zaračunava staršem ceno programa vrtca, v katerega je vključen njihov otrok, v skladu z izdano odločbo o znižanem plačilu vrtca oziroma največ 80% cene programa, do pisnega izpisa otroka iz vrtca, kot je opredeljen v prvem in drugem odstavku tega člena.

VII. KONČNE DOLOČBE

22. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

23. člen

Po sprejetju se pravilnik objavi na oglasnih deskah vhodov in na spletni strani vrtca.

Št. 602-25/2010

Črnomelj, dne 1. aprila 2010

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

**1359. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o kriterijih in načinu sprejemanja
predšolskih otrok v Vrtec Otona Župančiča Črnomelj**

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2 in 25/08), Odloka o ustanovitvi javnega vrtca Vrtec Otona Župančiča Črnomelj (Uradni list RS, št. 68/96, 1/97, 33/08 in 9/10) je Občinski svet Občine Črnomelj na 23. redni seji dne 31. 3. 2010 sprejel

P R A V I L N I K

**o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih
otrok v Vrtec Otona Župančiča Črnomelj**

1. člen

V Pravilniku o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v Vrtec Otona Župančiča Črnomelj (Uradni list RS, št. 30/09 in 47/09) se v petem odstavku 14. člena se na koncu druge točke pika nadomesti s podpičjem in se doda tretja točka, ki glasi:

»3. datum prispele vloge – prednost imajo tisti otroci, za katere je bila vloga oddana prej.«

2. člen

Drugi odstavek 20. člena se spremeni in se pravilno glasi:

»Ko so med šolskim letom v vrtec sprejeti vsi otroci s prednostnega vrstnega reda, se sprejemajo novinci, za katere so starši vložili vlogo za medletni sprejem in sicer po kriterijih iz 14. člena tega pravilnika. Prednostni vrstni red za medletni sprejem se določi glede na zgodnejši datum vpisa otroka v vrtec, ki so ga starši navedli v vlogi za sprejem otroka v vrtec.«

3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 602-27/2009

Črnomelj, dne 1. aprila 2010

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

**1360. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene
storitve pomoč družini na domu od 1. 4. 2010**

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 8/08, 51/08, 5/09 in 7/10) in Sklepa o višini cene storitve pomoč družini na domu za leto 2010 v Občini Črnomelj, ki ga je dne 26. 2. 2010 sprejel Svet Centra za socialno delo Črnomelj ter 7. in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – UPB, 106/05, 65/07 in 75/08) je Občinski svet Občine Črnomelj na 23. redni seji dne 31. 3. 2010 sprejel

S K L E P

**o soglasju k ceni socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu od 1. 4. 2010**

1. člen

Občina Črnomelj daje soglasje k višini stroškov neposredne pomoči družini na domu, ki znašajo 8.819,56 EUR mesečno in se najprej znižajo za mesečno subvencijo Občine Črnomelj v višini 50%, kar znaša 4.409,78 EUR, preostanek stroškov pa se zniža še za mesečno subvencijo Zavoda RS za zaposlovanje v višini 2.800,00 EUR mesečno.

Po odbitih subvencijah tako znaša cena pomoči družini na domu za neposrednega uporabnika 2,24 EUR na efektivno uro.

2. člen

Cena storitve vodenja in koordiniranja pomoči družini na domu, ki jo izvaja Center za socialno delo Črnomelj znaša 2.617,65 EUR mesečno.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2010 dalje. Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati sklep št.: 122-18/2008 z dne 24. 12. 2008.

Št. 122-8/2010

Črnomelj, dne 1. aprila 2010

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

1361. Sklep o višini parkirnine za leto 2010

Na podlagi 7. člena Odloka o režimu ob reki Kolpi (Uradni list RS, št. 53/08) je Občinski svet Občine Črnomelj na 23. redni seji dne 31. 3. 2010 sprejel

S K L E P**o višini parkirnine za leto 2010**

1. člen

V skladu z določili Odloka o režimu ob reki Kolpi se za poletno turistično sezono 2010 (od 1. maja do 30. septembra 2010) določi najvišja dnevna parkirnina v znesku:

- 9,00 EUR za avtobuse;
- 6,00 EUR za osebna vozila za prevoz več kot 8 potnikov;
- 3,00 EUR za osebne avtomobile in ostala motorna vozila za prevoz oseb.

2. člen

Lastniki oziroma najemniki parkirišč se lahko odločijo za zaračunavanje mesečne ali sezone parkirnine zainteresiranim uporabnikom parkirišč. V ta namen uporabniku izdajo ustrezno dovolilnico, ki ni prenosljiva.

Najvišja dnevna parkirnina je za potrebe iz prejšnjega odstavka:

- 70% najvišje določene dnevne parkirnine za zaračunavanje mesečne parkirnine;
- 50% najvišje določene dnevne parkirnine za zaračunavanje sezone parkirnine.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 354-61/2010

Črnomelj, dne 1. aprila 2010

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

DIVAČA**1362. Sklep o začasnem financiranju Občine Divača v obdobju od 1. 4. do 15. 5. 2010**

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 127/06 – 5348, 14/07 – 600, 64/08, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99,

77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 5. izredni seji dne 2. 4. 2010 sprejel

S K L E P**o začasnem financiranju Občine Divača v obdobju od 1. 4. do 15. 5. 2010**

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Divača (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. aprila do 15. maja 2010 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).

2. člen

(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2009. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – 5348, 14/07 – 600, 64/08, 109/08 in 49/09; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Divača za leto 2009 (Uradni list RS, št. 119/07, 30/09 in 76/09) v nadaljevanju: odlok o proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

3. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:

		V EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I.	SKUPAJ PRIHODKI	479.321
II.	SKUPAJ ODHODKI	474.846
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0
VII.	SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I. + IV.) – (II. + V.)	4.475
C. RAČUN FINANCIRANJA		
VIII.	ZADOLŽEVANJE	0
IX.	ODPLAČILA DOLGA	834
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)	-834
XI.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) – (II.+V.+IX.)	3.641

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

4. člen

(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.

5. člen

(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

4. KONČNA DOLOČBA

6. člen

(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. aprila 2010 dalje.

Št. 032-0003-2010-2

Divača, dne 2. aprila 2010

Župan

Občine Divača

Matija Potokar l.r.

DOBREPOLJE

1363. Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrepolje

Na podlagi prvega odstavka 5. člena Odloka o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 42/95, 16/96), 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 25. redni seji dne 30. 3. 2010 sprejel

S K L E P

o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrepolje

1. člen

Izhodiščna cena za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrepolje znaša na dan 31. 12. 2009 3.770,38 € in se do veljavnosti naslednjega sklepa revalorizira na osnovi indeksov za obračun razlike v ceni gradbenih storitev, ki jih mesečno izdaja GZS, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala.

2. člen

Izhodiščna cena je spremenjena na osnovi poprečnega indeksa stanovanjske gradnje, GZS, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala.

3. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 12/08).

4. člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 351-4/2010

Dobrepolje, dne 30. marca 2010

Župan

Občine Dobrepolje

Janez Pavlin l.r.

IDRIJA

1364. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Soča

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) ter 16. in 39. člena Statuta Občine Idrija (Uradne objave, št. 1/01 in 33/01) je župan Občine Idrija sprejel

S K L E P

o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Soča**1. Ocena stanja, razlogi za pripravo plana in pravna podlaga za pripravo**

– Območje Soča se ureja v skladu z Odlokom o ureditvenem načrtu Rožna ulica – Gasa (Uradni list RS, št. 14/89, 60/92, 67/99, 19/07). Ureditveni načrt je že zastarel in osnutek občinskega prostorskega načrta Idrija (OPN), ki bo sprejet predvidoma v letu 2010, določa, da se UN Rožna ulica v celoti razveljavi, za območje Soča pa se sprejme novi OPPN. Območje OPPN Soča se nahaja na pomembni lokaciji, tik na obrobju starega mestnega jedra Idrija, zato je prostorsko ureditev območja treba zasnovati celovito. Na obravnavanem območju je načrtovana novogradnja poslovno-stanovanjske stavbe ob Mestnem trgu, za katero je že pripravljena vsa dokumentacija v skladu z ureditvenim načrtom Rožna ulica – Gasa. Obstoječa poslovna stavba »Soča« ni v funkciji, na JZ in S delu območja se nahajata poslovno stanovanjski stavbi. Med navedenimi stavbami je odprti prostor – ob Nikovi je balinišče, ob njem zelenica in manjše parkirišče.

– Načrtovalca akta bo izbrala Občina Idrija z javnim naročilom po postopku zbiranja ponudb.

– Pravna podlaga za pripravo akta je Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09).

– Akt se pripravi v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).

2. Predmet in programska izhodišča

– Območje OPPN Soča omejujejo vodotok Nikova, ulica Mestni trg in Rožna ulica, ki je vključena v območje OPPN.

Ob Nikovi locirana poslovna stavba (nekdanja gostilna »Soča«) trenutno ni v funkciji in lastnik jo želi z obnovo, rekon-

strukcijo in prizidavo preurediti v poslovno-stanovanjsko stavbo za izvajanje gostinske dejavnosti in za stanovanja.

Ob poslovno stanovanjski stavbi na JZ delu, za katero se predvideva ureditev funkcionalnega zemljišča in same stavbe, je v nizu ob Mestnem trgu predvidena izgradnja nove poslovno stanovanjske stavbe.

Odpri prostor med omenjenimi stavbami se celostno in kvalitetno uredi.

3. Značilnosti območja, podatki o varovanju in omejitvah

– Območje OPPN Soča se prilagaja enotam urejanja prostora iz predloga občinskega prostorskega načrta Občine Idrija (OPN), po katerem je območje namenjeno centralnim dejavnostim. Za del območja (podenoto ID 12/3_CU) je z OPN predvidena izdelava OPPN.

– V prostorskem planu so zemljišča opredeljena kot stavbna s podrobnejšo namensko rabo centralne dejavnosti.

– Ureditveno območje je v območju kulturnega spomenika poimenovanega »Idrija – historično jedro«, ki je zavarovano z odlokom Občine Idrija in vpisano v register kulturne dediščine /RKD/z evidenčno številko /EŠD/ 182.

– Del ureditvenega območja se nahaja znotraj priobalne pasu vodotoka Nikova.

4. Ureditveno območje

Območje OPPN Soča obsega površino 3439 m².

Območje obsega po veljavnem DKN naslednje zemljiške parcele oziroma dele zemljiških parcel znotraj k.o. Idrija mesto: 1352, 1353, 1354/2, 1354/3, 1354/4, 1354/5, 1355, 1356, 2687/1.

5. Način pridobitve strokovnih rešitev

– Strokovne rešitve se pripravijo v skladu s 56. členom ZPNačrt in v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).

– Za pridobivanje smernic in mnenj bo Občina Idrija pooblastila načrtovalca akta.

6. Seznam strokovnih podlag

– V postopku priprave akta se uporabijo naslednje strokovne podlage:

– Geodetski načrt,

– Usmeritve za OPPN Soča/Poslovna stavba »Soča« v Idriji- idejni projekt ureditve, Linea d.o.o., december 2009,

– UN Rožna ulica – Gasa (Uradni list RS, št. 14/89, 60/92, 67/99, 19/07),

– Predlog OPN Občine Idrija.

Nove strokovne podlage se bodo izdelale, če bo to izhajalo iz smernic nosilcev urejanja prostora, ali bo to potrebno zaradi nadaljevanja postopka priprave akta.

7. Pristojni nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja

Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k prostorskemu aktu, so:

– Občina Idrija, Mestni trg 1, Idrija,

– Komunala Idrija, Carl Jakoba 4, Idrija,

– Elektro Primorska, Erjavčeva 22, Nova Gorica,

– Petrol Plin d.o.o., Dunajska 50, 1000 Ljubljana,

– Telekom Slovenije, C. 25. junija 1, Nova Gorica,

– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenija, OE Nova Gorica,

– MOP / ARSO / Oddelek za povodja reke Soče, Cankarjeva 62, Nova Gorica,

– Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, Ljubljana.

V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.

8. Rok za pripravo prostorskega akta oziroma njegovih posameznih faz

Faza	Nosilec	Rok
Sklep o začetku priprave akta	Občina, župan	april 2010
Objava sklepa v uradnem glasilu in svetovnem spletu, MOP	Občina	april 2010
Priprava osnutka akta	Načrtovalec	maj 2010
Poziv nosilecem urejanja prostora za pridobitev smernic	Načrtovalec	junij 2010 (Rok 30 dni)
Pridobitev obvestila MOP za varstvo okolja o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje	Občina	julij 2010
Analiza smernic, izdelava strokovnih podlag in dopolnitev osnutka akta	Načrtovalec	avgust 2010
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka akta; objava v svetovnem spletu in na krajevno običajen način	Občina	7 dni pred pričetkom razgrnitve
Javna razgrnitev in obravnavo dopolnjenega predloga akta z evidentiranjem vseh pripomb	Občina, načrtovalec	30 dni/1–30. september
Priprava stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave	načrtovalec, Občina, župan	7 dni po zaključku in javne razgrnitve
Objava stališč do pripomb na krajevno običajen način, pisna seznanitev lastnikov parcel na območju akta	Občina	oktober 2010
Oblikovanje dopolnjenega predloga na podlagi stališč do pripomb ter predlogov javnosti	Načrtovalec	15 dni po potrditvi stališč
Pridobitev mnenj od nosilcev urejanja prostora na dopolnjen predlog akta in opredelitev pristojnih ministrstev o sprejemljivosti akta	Občina, načrtovalec	november 2010 (Rok 30 dni)
Priprava usklajenega predloga akta	Načrtovalec	december 2011
Obravnavo (2) in sprejem odloka na občinskem svetu	Občinski svet	januar 2011, februar 2011
Objava odloka v Uradnem listu RS	Občina	februar 2011

Opomba: V terminskem planu se dodata dve fazi, in sicer: 1. izdelava okoljskega poročila na osnutek OPPN in 2. poziv MOP za presojo kakovosti in skladnosti okoljskega poročila in dopolnjenega osnutka OPPN, kolikor bo tako odločilo Ministrstvo za okolje in prostor v obvestilu o izvedbi CPVO.

9. Obveznosti financiranja priprave akta

Občina Idrija v celoti financira izdelavo akta.

10. Objava sklepa priprave

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 350-0007/2009

Idrija, dne 6. aprila 2010

Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

KAMNIK**1365. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev
Odloka o sprejetju zazidalnega načrta B8 –
Zg. Perovo**

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B) in 32. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08) je župan Občine Kamnik dne 2. 4. 2010 sprejel

S K L E P**o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka
o sprejetju zazidalnega načrta B8 – Zg. Perovo****1. člen**

S tem sklepom župan Občine Kamnik določa, da se začnejo priprave za izdelavo sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta B8 – Zg. Perovo, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 97/99 in 52/06 (v nadaljevanju »spremembe in dopolnitve ZN«), po postopku in na način, ki ga določata Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) in ta sklep.

2. člen

Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb
in dopolnitev ZN

Pravna podlaga priprave sprememb in dopolnitev ZN je veljavna zakonodaja, Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07), Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–1990, dopolnitev 2002 (Uradni list RS, št. 90/02).

Del območja B8 Zgornje Perovo veljavni ZN ne zajema, zato je potrebno izdelati podrobnejše usmeritve za urejanje prostora in oblikovanje objektov. Na osnovi posameznih pobud so predvidene manjše spremembe na že izgrajenem delu območja.

3. člen

Območje sprememb in dopolnitev ZN

Spremembe in dopolnitve ZN se nanašajo na del območja B8 Zgornje Perovo, ki je v Urbanistični zasnovi mesta Kamnik opredeljeno kot območje za stanovanja in spremlja-joče dejavnosti. Ureditveno območje meri skupno približno 20,8 ha.

4. člen

Seznam potrebnih strokovnih podlag in način pridobitve
strokovnih rešitev

Spremembe in dopolnitve ZN območja B8 Zgornje Perovo se izdela na podlagi strokovnih podlag, in sicer:

– povzetkov in usmeritev veljavnih planskih aktov Občine Kamnik,

– strokovnih podlag, ki so bile izdelane v okviru priprave planskih aktov občine,
– temeljnega geodetskega elaborata in elaborata listin za identifikacijo posestnega stanja,
– smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora,
– podatkov o geoloških in hidroloških stanjih terena,
– idejnih rešitev prometne, komunalne, energetske ter ostale infrastrukture.

Kolikor se med postopkom priprave sprememb in dopolnitve ZN ugotovi, da je utemeljeno potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se le-te pripravijo med samim postopkom.

Za del obravnavanega območja, kjer so predvidene novo-gradnje, se pripravi program opremljanja zemljišč za gradnjo.

Ukrepi in posegi za varovanje okolja bodo določeni v skladu s smernicami nosilcev urejanja prostora in z merili in pogoji, določenimi s predpisi.

Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage pripravijo s strani pobudnika izbrani pripravitelji.

5. člen

Roki za pripravo sprememb in dopolnitev ZN

Rokovno je priprava sprememb in dopolnitev ZN vezana na pogodbene obveznosti izbranega pripravitelja s pobudnikom.

Postopek priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev ZN poteka skladno z določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in se predvidoma zaključi do konca leta 2010.

6. člen

Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja

Nosilci urejanja prostora, ki dajo smernice in mnenja za načrtovano prostorsko ureditev v skladu z ZPNačrt, so:

- Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana;
- Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica, Slovenska 58, 1516 Ljubljana;
- Komunalno podjetje d.d., Kamnik, Cankarjeva cesta 11, 1240 Kamnik;
- Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik;
- Krajevna skupnost Kamnik Novi trg, Glavni trg 24, 1240 Kamnik;
- Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
- Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1a, 1000 Ljubljana;
- Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Einspielerjeva 6, 1009 Ljubljana;
- Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za okolje, Vojkova 52, 1001 Ljubljana;
- Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Vojkova 1b, 1001 Ljubljana;
- Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana;
- Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Stegne 19, 1547 Ljubljana;
- Geoplin d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana;
- Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Kranj, Tomšičeva ulica 7, 4000 Kranj;
- Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj, PC Planina 3, 4000 Kranj;
- Zavod za razvoj kabelsko satelitsko televizijskega sistema Kamnik, Neveljska 18, 1240 Kamnik.

Kolikor se tekom postopka utemeljeno ugotovi, da je potrebno v postopek vključiti dodatnega nosilca urejanja prostora, pripravljavec pozove tudi njega. V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati.

7. člen

Obveznosti v zvezi s financiranjem

Vse obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta bremenijo pobudnike sprememb in dopolnitev ZN.

8. člen

Objava sklepa

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in uradni spletni strani Občine Kamnik ter začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3505-2/2010-5/1

Kamnik, dne 2. aprila 2010

Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

KRANJ

1366. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kranj

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00, 127/06), Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 27/99, 134/03), Odredbe o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 82/03, 61/05) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne Občine Kranj na 35. seji dne 31. 3. 2010 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kranj

1. člen

Spremeni se drugi odstavek 2. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kranj (Uradni list RS, št. 79/08), tako da se glasi:

»Sedež zavoda je na naslovu Poštna ulica 3, Kranj, zavod pa svojo dejavnost opravlja tudi na naslovu Trubarjev trg 3, Kranj.«

2. člen

Spremeni in dopolni se 7. člen, s tem da se za zadnjo alinejo dodajo nove alineje:

- »– G/47.8 – trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah,
- G/47.9 – trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic,
- G/47.190 – druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
- G/47.890 – trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom,
- G/ 47.910 – trgovina na drobno po pošti ali po internetu,

- G/46.190 – nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
- R/90.010 – umetniško uprizarjanje,
- R/90.020 – spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje,
- N/79.120 – dejavnost organizatorjev potovanj,
- N/79.900 – rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti kot tržne dejavnosti.«

3. člen

Spremeni se 10. člen in se po novem glasi:

»Svet zavoda šteje 11 članov:

- 3 predstavniki ustanovitelja,
- 5 predstavnikov delavcev zavoda,
- 3 predstavniki staršev.

Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. Člani so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. Pri predstavnikih staršev je mandat vezan na čas, dokler je njihov otrok vključen v zavod.

Svet odloča z večino vseh.»

4. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 600-27/2010-1(47/10)

Kranj, dne 31. marca 2010

Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
Zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Stane Štraus l.r.

LOG - DRAGOMER

1367. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Log - Dragomer

Na podlagi 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06), 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 24/96) in 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 26. redni seji dne 31. 3. 2010 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Log - Dragomer

1. člen

Prvi odstavek 43. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 38/09) se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Stanovanjske stavbe, ki so priključene na zasebni vodni vir, pa je njihova priključitev na javni vodovod možna, se morajo priključiti na javni vodovod do 31. 12. 2015.«

2. člen

Drugi odstavek 43. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Komunalni prispevek za priključitev na javni vodovod iz prvega odstavka tega člena se izračuna na podlagi Odloka o programu opremljanja in podlagah za odmero komunalnega prispevka v Občini Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 80/09) in se odmeri v višini 75% izračunanega zneska.«

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 354-3/2009

Dragomer, dne 31. marca 2010

Župan

Občine Log - Dragomer

Mladen Sumina l.r.

1368. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve župana in članov Občinskega sveta Občine Log - Dragomer

Na podlagi 6. člena Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 108/06), 22. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08) in 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 26. redni seji dne 31. 3. 2010 sprejel

O D L O K

o določitvi volilnih enot za volitve župana in članov Občinskega sveta Občine Log - Dragomer

1. člen

(1) S tem odlokom se določijo volilne enote za volitve članov Občinskega sveta in volitve župana v Občini Log - Dragomer.

(2) Občinski svet šteje trinajst članov.

(3) Člani občinskega sveta se volijo po proporcionalnem volilnem sistemu.

2. člen

Za območje Občine Log - Dragomer se za volitve članov občinskega sveta določita dve volilni enoti, v katerih se skupno voli trinajst članov občinskega sveta.

3. člen

Za volitve članov občinskega sveta se določita naslednji volilni enoti:

– 1. volilna enota, ki obsega naselji Dragomer in Lukovico pri Brezovici. V volilni enoti se voli sedem članov občinskega sveta.

– 2. volilna enota, ki obsega naselje Log pri Brezovici. V volilni enoti se voli šest članov občinskega sveta.

4. člen

Za volitve župana je volilna enota območje celotne Občine Log - Dragomer.

5. člen

S uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi volilnih enot za volitve župana in članov Občinskega sveta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 76/06).

6. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za izvedbo lokalnih volitev – volitev članov občinskega sveta in župana.

Št. 010-1/2010

Dragomer, dne 31. marca 2010

Župan

Občine Log - Dragomer

Mladen Sumina l.r.

1369. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Log - Dragomer

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08) in 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 26. redni seji dne 31. 3. 2010 sprejel

S K L E P

1. člen

V Občinsko volilno komisijo Občine Log - Dragomer se imenujejo:

1. Mateja Kuntarič, roj. 27. 5. 1967, stanujoča Dragomer, Stara cesta 15, 1351 Brezovica pri Ljubljani, za predsednico,

2. Nataša Puntar, roj. 24. 12. 1947, stanujoča Dragomer, V Loki 43, 1351 Brezovica pri Ljubljani, za namestnico predsednice,

3. Matej Černetič, roj. 6. 4. 1980, stanujoč Log, Rimska cesta 55, 1358 Log pri Brezovici, za člana,

4. Pavla Prah, roj. 30. 6. 1950, stanujoča Log, Vrhovčeva cesta 32, 1358 Log pri Brezovici, za članico,

5. Urša Prašnikar, roj. 6. 8. 1986, stanujoča Log, Cesta na Mele 11, 1358 Log pri Brezovici, za članico,

6. Dejan Trček, roj. 8. 5. 1980, stanujoč Log, Vrhovčeva cesta 24, 1358 Log pri Brezovici, za namestnika člana,

7. Ana Demšar, roj. 22. 7. 1942, stanujoča Log, Molska cesta 25, 1358 Log pri Brezovici, za namestnico člana,

8. Janez Cerar, roj. 28. 5. 1940, stanujoč Dragomer, Pot ob Snežaku 18, 1351 Brezovica pri Ljubljani, za namestnika člana.

2. člen

Mandatna doba članov Občinske volilne komisije Občine Log - Dragomer traja štiri leta.

3. člen

Sedež Občinske volilne komisije Občine Log - Dragomer je na Občini Log - Dragomer, Dragomer, Na Grivi 5, 1351 Brezovica pri Ljubljani.

4. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-1/2010

Dragomer, dne 31. marca 2010

Župan

Občine Log - Dragomer

Mladen Sumina l.r.

MEDVODE

1370. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 26/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Medvode na 24. seji dne 6. 4. 2010 sprejel

S K L E P

o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi

I.

Zemljišče parc. št. 477/1 k.o. Medvode, pot v izmeri 177 m², vpisana v zemljiškoknjižnem vložku 622 k.o. Medvode kot družbena lastnina v splošni rabi, preneha biti družbena lastnina v splošni rabi in se vpiše v ustrezen zemljiškoknjižni vložek, pri katerem se vknjiži lastninska pravica za Občino Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.

II.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Medvode, dne 6. aprila 2010

Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

1371. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 26/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Medvode na 24. seji dne 6. 4. 2010 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

I.

Zemljišče parc. št. 664/4 pot v izmeri 268 m² vpisana v zemljiškoknjižnem vložku 542 k.o. Zbilje kot javno dobro, preneha biti javno dobro in se vpiše v ustrezen zemljiškoknjižni vložek, pri katerem se vknjiži lastninska pravica za Občino Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.

II.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-8/2010
Medvode, dne 6. aprila 2010

Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

1372. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 26/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Medvode na 24. seji dne 6. 4. 2010 sprejel

S K L E P
o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi

I.

Zemljišče parc. št. 477/1 k.o. Medvode, pot v izmeri 177 m², vpisana v zemljiškoknjižnem vložku 622 k.o. Medvode kot družbena lastnina v splošni rabi, preneha biti družbena lastnina v splošni rabi in se vpiše v ustrezen zemljiškoknjižni vložek, pri katerem se vknjiži lastninska pravica za Občino Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.

II.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-9/2010
Medvode, dne 6. aprila 2010

Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

MIREN - KOSTANJEVICA**1373. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju opuščene gramoznice »Primorje d.d. Ajdovščina« v Mirnu (uradno prečiščeno besedilo)**

Na podlagi tretjega odstavka 113. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 43/08) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 30. redni seji dne 24. 3. 2010 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju opuščene gramoznice »Primorje d.d. Ajdovščina« v Mirnu, ki obsega:

– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju opuščene gramoznice »Primorje d.d. Ajdovščina« v Mirnu (Uradno glasilo št. 6/2000),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju opuščene gramoznice »Primorje d.d. Ajdovščina« v Mirnu (Uradni list RS, št. 79/06),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju opuščene gramoznice »Primorje d.d. Ajdovščina« v Mirnu (Uradni list RS, št. 2/10).

Št. 007-0012/2010-3
Miren, dne 24. marca 2010

Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

O D L O K

o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju opuščene gramoznice »Primorje d.d. Ajdovščina« v Mirnu (uradno prečiščeno besedilo)

I. UVODNI DOLOČBI

1. člen

S tem odlokom se ob upoštevanju prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Miren - Kostanjevica (Uradno glasilo št. 15/97, Uradni list RS, št. 79/09) določajo prostorski ureditveni pogoji za posege v prostor na območju opuščene gramoznice »Primorje d.d.« v Mirnu (v nadaljevanju prostorski ureditveni pogoji).

Prostorski ureditveni pogoji za območje opuščene gramoznice »Primorje d.d.« V Mirnu vsebujejo tekstualni del odloka in grafično prilogo.

2. člen

Prostorski ureditveni pogoji določajo merila in pogoje za:

- namembnost območja,
- temeljenje in stabilizacijo terena,
- urbanistično in arhitekturno oblikovanje,
- prometno urejanje,
- komunalno in energetska urejanje,
- zunanjo ureditev,
- varstvo okolja,
- varstvo pred požarom,
- parcelacijo,
- etapnost gradnje in obveznosti investitorjev,
- tolerance.

II. MEJA OBMOČJA IN DELITEV
NA FUNKCIONALNE POVRŠINE

3. člen

Gramoznica »Primorje d.d.« se nahaja na vzhodnem robu naselja Miren, južno od regionalne ceste Nova Gorica – Miren.

Območje zajema v celoti parcele št. 15/19, 15/21, 15/18, 15/23, 15/24, 15/22, 892/3, 892/2, 12/11, 12/12, 12/9, 12/10, 892/12, 892/13, 892/14, 14/3, 14/2, 13/5, 892/11, 892/6, 892/10, 892/7, 892/17, 892/16, 892/8 in dele parcel št. 892/15, 13/2, 892/4, 12/3 in 12/7, vse k.o. Miren.

4. člen

Zaradi preglednosti je območje prostorskih ureditvenih pogojev razdeljeno v vsebinsko in po značilnostih zaključene funkcionalne površine, in sicer:

- funkcionalna površina »A« obsega najvišji, severo-vzhodni del gramoznice ob priključku na regionalno cesto s povprečno višinsko koto 50.00 m n.v.,
- funkcionalna površina »B« obsega jugovzhodni del gramoznice, površino s povprečno višinsko koto 49.00 m n.v.,
- funkcionalna površina »C« obsega zahodni del gramoznice oziroma najnižjo teraso dneva gramoznice s predvideno povprečno višinsko koto 47.00 m n. v.,
- funkcionalna površina »E« obsega severni del parcel št. 12/3 in 12/7 k.o. Miren med priključkom gramoznice in potekom rekonstruirane regionalne ceste,
- funkcionalna površina »F« obsega območje med brežino gramoznice in javno enosmerno potjo čez območje »Lasec«,
- funkcionalna površina »G« obsega območje med brežino gramoznice in južnim robom območja PUP-ov,
- funkcionalna površina »D« obsega zahodni del območja med severno brežino gramoznice in severnim robom območja urejanja.

Delitev na površine je prikazana v grafični prilogi prostorskih ureditvenih pogojev, na karti »Prikaz delitve na funkcionalne površine« in je objavljena skupaj z odlokom.

III. NAMEMBNOST OBMOČJA

5. člen

Območje opuščene gramoznice »Primorje d.d.« v Mirnu je po opravljeni tehnični sanaciji dna in brežin namenjeno gradnji za potrebe proizvodnih, obrtnih in servisnih dejavnosti.

Funkcionalne površine »A«, »B« in »C« so namenjene gradnji za potrebe proizvodnih, obrtnih in servisnih dejavnosti, na teh površinah so dopustne gradnje objektov, podpornih zidov, infrastrukture ter zunanje ureditve za dejavnosti v gramoznici. V bližini transformatorske postaje je dopustna postavitev konstrukcije z enotno oblikovanimi usmerjevalno-reklamnimi tablamami za potrebe dejavnosti na območju gramoznice. V kolikor bodo objekti na severnem delu funkcionalne površine »A« in na severovzhodnem delu funkcionalne površine »C« (vzhodno od namišljenega podaljška interne poti proti severu) izkoristili možnost fizične – višinske navezave na površino ob državni cesti, je temu potrebno prilagoditi tudi program v severnem delu zgornjih etaž, primerne so trgovske, storitvene, poslovne in podobne dejavnosti, ki vključujejo ponudbo za zunanje obiskovalce. Gradnja za potrebe naštetih dejavnosti je možna tudi v sklopu funkcionalne površine »E«. Na severnem delu funkcionalne površine »A« je poleg naštetih možno tudi umeščanje gostinske dejavnosti, pri čemer bruto tlorisna površina vseh gostinstvu namenjenih prostorov ne sme presegati 190 m².

Funkcionalne površine »G« in »D« so del funkcionalnih zemljišč obstoječih objektov in proste površine, ki so znotraj območja urejanja, in bodo ohranile obstoječo namembnost.

Funkcionalna površina »F« je namenjena ureditvi parkirnih mest ob javni poti in ureditvi peš dostopa do gramoznice.

Do izgradnje so površine »A«, »B« in »C« lahko uporabljane kot deponije nenevarnih in neškodljivih materialov in izdelkov, kolikor izraba ne bo onemogočila s tem odlokom predvidenega urejanja.

IV. TEMELJENJE IN STABILIZACIJA ZEMLJIŠČ

6. člen

Pri projektiranju in gradnji objektov, dostopne poti in komunalnih naprav na funkcionalni površini »C« je potrebno upoštevati usmeritve za gradnjo na terenu za neenakomernim posedanjem, ki so podani v okviru posebnih strokovnih podlag, v »Geomehanskem poročilu za potrebe priprave prostorskih ureditvenih pogojev za posege v prostor na območju opuščene gramoznice »Primorje d.d.« v Mirnu, izdelal IRGO v juniju 1999, št. ip 509/99.

V fazi načrtovanja in gradnje objektov je potrebno pridobiti podrobnejše pogoje geomehanika za vsak posamezni objekt.

Investitor je v primeru predvidenega temeljenja na pilotih v sklopu geomehanskega poročila za gradnjo objekta dolžan v poročilu obdelati morebitne vplive izvedbe pilotov na bližnje objekte in če je potrebno predvideti omilitvene ukrepe. Pri izvajanju pilotiranja je dolžan z meritvami preverjati morebitno škodo na sosednjih objektih, kar ne velja v primerih, ko meritev lastniki sosednjih objektov ne dovolijo.

V. URBANISTIČNO IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE

7. člen

Pri izdelavi projektne dokumentacije za objekte na funkcionalnih površinah »A«, »B«, »C« in »E« je potrebno upoštevati naslednje regulacijske elemente:

- objekti bodo postavljeni vzporedno s kraki prometne poti,
- odmiki stavb od roba cestnega telesa interne poti bodo v začetnem severnem delu poti (do prvega ovinka) znašali najmanj 10 m, sicer pa najmanj 8 m,
- odmiki novopredvidenih nestanovanjskih objektov od stanovanjskih hiš, zgrajenih do julija 2000, bodo znašali najmanj 30 m,
- odmik objektov od podpornega zidu med brežino in ravnim delom parcele bo znašal vsaj 3 m,
- objekti, razen ograj in zidov, morajo biti od parcelnih mej med gradbenimi parcelami oddaljeni vsaj 4m, ob soglasju lastnika sosednje parcele ter upoštevanju požarnovarstvenih predpisov se ta razdalja lahko zmanjša na 2 m,
- odmik objektov na funkcionalni površini »A« od rekonstruirane regionalne ceste bo znašal vsaj 15 m,
- tlorisna velikost posameznega objekta se prilagaja velikosti in obliki parcele ter funkcionalnim zahtevam dejavnosti,
- faktor pozidanosti zemljišča največ 0,5, pri čemer se pri izračunu upošteva ravni del parcele po izgradnji podpornega zidu, opredeljenega v 19. členu odloka;
- v primeru funkcionalne navezave objektov na severnem delu funkcionalne površine »A« in severovzhodnem delu funkcionalne površine »C« v smeri proti državni cesti faktor pozidanosti zemljišča največ 0,5, upoštevajoč celotno zemljišče objekta.

8. člen

Etažnost objektov na funkcionalnih površinah »A«, »B« in »C« bo P (pritličje) do P+1 (pritličje z nadstropjem). Objekti so lahko podkleteni, kolikor imajo urejeno prečrpavanje odpadnih in drenažnih vod v greznico oziroma skupno kanalizacijo. Klet je lahko največ enoetažna in mora biti vodotesne izvedbe.

»Maksimalna dopustna višina objektov, merjena od urejenega dvorišča do zgornjega zaključka konstrukcije, vključno z morebitnimi napravami za izkoriščanje sončne energije, zna-

ša na funkcionalnih površinah »B« in »C« praviloma 10,5 m, na funkcionalnih površinah »A« in »E« pa praviloma 8,5 m.

Za oblikovanje in maksimalne višine objektov na funkcionalnih površinah »B« in »C« veljajo tudi naslednje omejitve:

- streha je lahko ravna, škatlasta in zakrita z atiko kolikor sega do višine 8,5 m nad koto dvorišča,
- naprave za izkoriščanje sončne energije in naprave, ki povzročajo hrup (npr. ventilatorji) lahko segajo največ do 10,5 m nad koto dvorišča,
- streha lahko sega do višine največ 10,5 m nad koto dvorišča, vendar v tem primeru ne sme biti škatlasta (lahko je ločna, dvokapna, enokapna, sestavljena iz več delov različno visokih ravnih ali drugače oblikovanih streh) in ne sme biti zakrita z atiko.

Maksimalna dopustna višina objekta na severnem delu funkcionalne površine »A« je lahko izjemoma večja od 8,5 m pod naslednjimi pogoji:

- da je objekt deloma funkcionalno vezan na površino ob državni cesti,
- da streha objekta ni zasnovana škatlasto in da ob obodu streha ni zakrita z atiko,
- da najvišji del strehe objekta vključno z elementi za izkoriščanje sončne energije in napravami, ki povzročajo hrup (npr. ventilatorji) sega največ 10,5 m nad koto urejenega spodnjega dvorišča objekta,
- da najnižji del strehe sega največ 8,5 m nad koto urejenega spodnjega dvorišča objekta.

Kota pritličja posameznega proizvodnega objekta bo prilagojena koti okoliškega terena in ceste v točki priključevanja. Nad koto terena oziroma ceste bo dvignjena za najmanj 20 cm in največ 80 cm.

9. člen

Proizvodni objekti bodo praviloma pravilnih geometričnih oblik in z bolj skrbno oblikovanimi fasadnimi pasovi v obcestnem delu. Pri gradnji proizvodnih objektov bodo uporabljeni sodobni materiali za industrijske zgradbe.

Objekti oziroma pripadajoče zunanje ureditve na severnem delu funkcionalne površine »A« in na severovzhodnem delu površine »C« lahko na brežino in površino ob državni cesti posegajo le pod pogojem, da je program v zgornji etaži ali delu zgornje etaže dostopen za obiskovalce s severne strani ter da je severni del objekta s poudarkom na fasadi vzdolž državne ceste oblikovan estetsko, na način objekta javne oziroma splošne rabe, oblikovanje v smislu skladiščnih ali proizvodnih fasad je v tem primeru prepovedano.

10. člen

Na funkcionalni površini »D« je v ustreznem oddaljenosti od roba brežine, ki ga določi geomehanik, poleg gradnje javne infrastrukture dovoljena gradnja nekaterih enostavnih in nezahtevnih objektov, in sicer:

- od enostavnih objektov: nadstreška, enoetažnega pritličnega objekta s tlorisno površino do 4 m², utrjenega dvorišča, urbane opreme razen montažnih sanitarnih enot,
- od nezahtevnih objektov: drvarnice, ute, lope, pločnika in kolesarske steze, ograj.

Na funkcionalni površini »E« je dopustna:

- rekonstrukcija obstoječega gospodarskega poslopja, povečava poslopja ali novogradnja za stanovanjsko, gospodarsko, poslovno, trgovsko ali obrtno dejavnost pri čemer je lahko višinski gabarit največ P+1, razširitev oziroma novogradnja objekta pa ne sme segati v prostor med linijo severne fasade obstoječega objekta in državno cesto, v primeru dejavnosti v objektu mora dejavnost izpolnjevati pogoje po IX. poglavju tega odloka in upoštevati tudi ostale omejitve iz V. poglavja tega odloka,
- postavitev usmerjevalnih tabel pod pogojem, da ne ovirajo preglednosti cestnega priključka.
- v oddaljenosti vsaj 10 m od državne ceste gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov razen pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov, objektov za oglaševanje.

Na funkcionalni površini »F« je dopustna:

- gradnja javne infrastrukture (rekonstrukcija poti, javna parkirišča, pešdostop, ureditev mesta za zbiranje odpadkov).

Na funkcionalni površini »G« je v ustreznem oddaljenosti od roba brežine, ki ga določi geomehanik, poleg gradnje javne infrastrukture dovoljena gradnja nekaterih enostavnih in nezahtevnih objektov, in sicer:

- od enostavnih objektov: nadstreška, enoetažnega pritličnega objekta s tlorisno površino do 4 m², utrjenega dvorišča,
- od nezahtevnih objektov: drvarnice, ute, lope, ograj.

V varovalnem pasu državne ceste je postavljanje tabel, napisov ali drugih objektov in naprav za slikovno ali zvočno obveščanje ter oglaševanje prepovedano.

VI. PROMET

11. člen

Obstoječ priključek na regionalno cesto R 416 bo rekonstruiran. Priključek mora imeti tehnične elemente, ki omogočajo promet tovornjakov s priklopniki.

Funkcionalne površine »A«, »B« in »C« bodo med seboj povezane z dostopno potjo.

Tehnični elementi poti bodo:

- dva vozna pasova širine vsaj 2,75 m z obojestransko utrjeno bankino širine vsaj 0,5 m ali z enostransko bankino širine vsaj 0,5 m in enostranskim pločnikom širine vsaj 1,5 m,
- vzdolžni nagib poti manjši od 10%.

Vsaka parcela mora imeti možnost neposrednega priključevanja na dostopno pot in prometne površine ustreznih dimenzij urejene skladno s Pravilnikom o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05, 26/06) ter Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08). Priključki morajo biti urejeni tako, da dovoz ne zasede celotne dolžine oziroma širine parcele. Obračanje tovornih vozil mora biti zagotovljeno v okviru posamezne gradbene parcele ob možni uporabi delov skupne dostopne poti za obračanje v primeru, da tehnologija zahteva vzvratno pozicijo vozila pri nakladanju.

V okviru posamezne gradbene parcele je potrebno zagotoviti prostor za parkiranje osebnih in kolikor tehnologija to zahteva tovornih vozil.

Normativi za minimalno potrebna parkirna mesta za osebnna vozila so:

- za proizvodne, obrtne in servisne dejavnosti: 1PM/zaposlenega v izmeni + vsaj 3PM za obiskovalce, če se v objektih vrši neposredna prodaja še dodatno 1PM/30 m² koristne površine prodajnega prostora, vendar ne manj kot 2PM,
- za skladišča: 1PM/100–120 m² bruto površine ali na 1 zaposlenega v izmeni,
- za dejavnosti osebnih storitev: 1PM/30–50 m² koristnih etažnih površin, vendar ne manj kot 2PM,
- za poslovne dejavnosti: 1PM/30–50 m² koristnih etažnih površin,
- za trgovine: 1PM/30–40 m² koristne prodajne površine, vendar ne manj kot 2PM,
- za slaščičarne: 1PM/5 sedežev, vendar ne manj kot 2PM.

V primeru skupnega parkirišča za različne dejavnosti se ob izračunu potrebe po parkiranju upošteva izmenična uporaba parkirnih prostorov in v tem primeru mora zmogljivost parkirišč pokriti le največje potrebe po istočasnem parkiranju.

Projekt za gradbeno dovoljenje morajo vsebovati:

- preglednostne trikotnike v situaciji prometne ureditve,
- prikaz ustreznih radijev glede na načrtovano merodajno vozilo,
- grafični prikaz (tloris in prečni prerezi) prečkanja in priključevanja infrastrukturnih vodov, ki tangirajo cestno telo,
- v primeru začasnih priključkov na državno cesto za funkcionalne površine »A« in »C« vse ukrepe za varnost priključkov na dostopno pot, ustrezno dimenzioniranje in signalizacijo glede na obstoječe stanje ter prikaz končnega stanja po izgradnji obvozne ceste.

VII. KOMUNALNE IN ENERGETSKE NAPRAVE

12. člen

Na območju urejanja je predvidena gradnja komunalnih naprav in objektov ter naprav za energetska napajanje za potrebe napajanja predvidenih objektov na funkcionalnih površinah »A«, »B« in »C«. Za potrebe energetskega napajanja je predvidena gradnja nove transformatorske postaje na severnem delu območja urejanja.

Na vseh parcelah je za lastne potrebe objektov dopustna izvedba rešitev za pridobivanje energije iz obnovljivih virov. Možna je tudi namestitev zbiralnikov sončne energije na strehe objektov za potrebe proizvodnje energije za zunanje porabnike. Kolikor je v projektu za gradbeno dovoljenje predvidena toplotna črpalka z uporabo podtalnice, je k projektu potrebno pridobiti soglasje Ministrstva za okolje in prostor.

13. člen

Vsaka gradbena parcela bo imela možnost priključevanja na vodovodno omrežje. Območje bo opremljeno z zunanjim hidrantnim omrežjem.

14. člen

Fekalne odplake bodo v okviru vsake posamezne parcele začasno zbirane v greznicah ali ustreznih čistilnih napravah. Greznice morajo biti dvoprekatne, nepretočne, na izpraznjevanje.

Po izgradnji javne kanalizacije v vzhodnem delu naselja Miren in čistilne naprave, so investitorji dolžni zgraditi skupno fekalno kanalizacijo znotraj območja gramoznice, črpališče in priključek do najbližje veje javne fekalne kanalizacije ter se na javno kanalizacijo priključiti. Obveznost investitorjev do priključevanja na javno kanalizacijo se zagotovi z ustrežno pogodbo, ki jo posamezni investitor sklene s občino Miren – Kostanjevica pred plačilom komunalnega prispevka.

15. člen

Odvodnjavanje objektov na funkcionalnih površinah »A«, »B« in »C« je možno reševati na dva načina, in sicer:

- skupno odvodnjavanje vseh površin s ponikanjem;
- meteorne vode po čiščenju speljati neposredno v Vipavo.

Za potrebe dreniranja brežin na severnem, zahodnem in jugozahodnem delu brežine gramoznice je za krono zaključnega zidu ob vznožju brežin potrebno predvideti nasutje prod.

16. člen

Vsaka gradbena parcela na funkcionalnih površinah »A«, »B« in »C« bo imela možnost priključevanja na NN in TK omrežje.

Predvidena je postavitev nove zidane transformatorske postaje, ki bo locirana na skupnih površinah.

Funkcionalne površine »A«, »B« in »C« bodo opremljene z javno razsvetljavo ob povezovalni poti.

17. člen

Ogrevanje objektov je možno z uporabo vseh obnovljivih virov energije, plinastih goriv, tekočih goriv, od trdnih goriv pa z uporabo peletov in lesne biomase. V primeru uporabe tekočih goriv mora investitor pridobiti projektne pogoje in soglasje Ministrstva za okolje in prostor.

Morebitna priključevanja na bodoče plinovodno omrežje bodo reševana po izgradnji le-tega.

18. člen

Odpadki bodo zbirani na površini posameznih gradbenih parcel. Mesta za zbiranje odpadkov morajo biti tlakovana in opremljena z lovilcem olj.

VIII. ZUNANJA UREDITEV

19. člen

Severna in zahodna brežina oboda gramoznice morata biti sanirani v naklonu 1:2, ostale brežine oboda pa v naklonu 1:1,5, ta naklon se ne sme spreminjati. Severna, zahodna in zahodni del južne brežine gramoznice morajo biti kot vizualna in protiprašna bariera zasajene z avtohtonimi drevesi in grmovnicami ter zasejane s travo.

Na brežinah gradnja objektov, razen komunalnih naprav in objektov, ni dopustna.

Kolikor se izkaže za potrebno, je na vrhu brežin dopustna postavitev protihrupne bariere. Brežine, ki zidu še nimajo, je ob vznožju potrebno opremiti z največ 1 m visokim armiranobetonskim zidom, ki bo razmejeval območje brežin od ravnega dela parcel. Zid mora ohraniti predpisani naklon brežine.

Investitorji so dolžni na lastnih parcelah vzdolž skrajno zahodnega roba in vzdolž južnega roba interne poti zasaditi drevo, pri čemer morajo upoštevati potrebne odmike od infrastrukture in izbrati drevesa z neagresivnimi koreninami.

Na nezazidanih delih gradbenih parcel funkcionalnih površin »A«, »B« in »C« je dopustno locirati tehnološke naprave in urediti zunanje deponije.

Zunanje deponije so lahko tudi pokrite z nadstreški, v kolikor to ne ovira rabe sosednjih zemljišč.

Ureditve zunanjih deponij in postavitev tehnoloških naprav ni dopustna na funkcionalni površini »E«, na severnem delu funkcionalne površine »A« in na isti površini v pasu 10 m ob dostopni cesti.

Postavitev ograj na funkcionalnih površinah »A«, »B« in »C« je možna po obodu gradbenih parcel razen v območju brežin in dostopov do hidrantov. Ograje morajo biti oblikovno poenotene, višina ograj ne sme presegati 2 m. Odmik ograj od cestnega telesa dostopne poti mora biti vsaj 0,75 m.

Gradnja podpornih zidov, ki so potrebni zaradi višinskih razlik med posameznimi gradbenimi parcelami, je dopustna na parcelnih mejah, višina zidu lahko koto višjega terena presega za največ 0,5 m. Gradnja podpornih zidov, ki so potrebni zaradi višinskih razlik med interno dostopno cesto in površinami gradbenih parcel je dopustna v minimalnem odmiku 0,75 m od cestnega telesa poti, višina zidov lahko koto višjega terena presega za največ 0,5 m.

Projektne dokumentacije za pridobitev dovoljenja za poseg v prostor mora v fazi, ko je določena namembnost objekta, obsegati tudi zunanjo ureditev celotne parcele z zasaditvenim načrtom.

IX. VARSTVO OKOLJA

20. člen

Na območju gramoznice so dopustne le dejavnosti, ki ne bodo kvarno vplivale na bivalno in delovno okolje sosednjih objektov in površin ter ne bodo prekoračevale z zakoni in predpisi dovoljenih emisij škodljivih snovi v zrak, vodo in tla.

Za posege v prostor, ki bi lahko imeli škodljive vplive na okolje, je potrebno v postopkih za pridobivanje gradbenega dovoljenja zahtevati strokovno oceno o vplivih na okolje. Pred izdelavo projektne dokumentacije za posamezen poseg v prostor na območju gramoznice je investitor dolžan pridobiti predhodno mnenje Občine Miren - Kostanjevica o primernosti dejavnosti. Vloga za mnenje mora vsebovati podatke o predvideni tehnologiji in obsegu dejavnosti. Mnenje občine izda župan na podlagi pripravljenih stališč strokovne službe občinske uprave in pozitivnega mnenja Odbora za okolje in prostor.

21. člen

Na območju gramoznice ni dovoljeno locirati dejavnosti kot so na primer:

- vse dejavnosti, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje,

- kamionski terminali, samostojna parkirišča težke mehanizacije in gospodarskih vozil,
- proizvodnja in konzerviranje mesa, proizvodnja mesnih izdelkov,
- strojenje in dodelava usnja in krzna,
- proizvodnja lakov, barv,
- proizvodnja toksičnih kemičnih sredstev,
- metalurgija,
- asfaltna baza, proizvodnja cementa,
- proizvodnja apna,
- proizvodnja orožja in streliva,
- proizvodnja krmil,
- proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč,
- proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polimnih sredstev,
- proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij ...

Dejavnosti na območju gramoznice ne smejo imeti značilnosti kontinuirane in avtomatizirane proizvodnje, temveč morajo imeti značilnosti obrtne dejavnosti v smislu določil Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 50/94).

Na območju gramoznice so ne glede na zgornji odstavek dovoljene tudi dejavnosti z značilnostmi serijske in avtomatizirane proizvodnje brez večjih vplivov na okolje, kot so na primer:

- proizvodnja peciva dejavnost pekarn,
- proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov,
- proizvodnja začimb in dišav,
- proizvodnja medicinske in kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov,
- proizvodnja merilnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov proizvodnja optičnih instrumentov ...

22. člen

Hrup, ki ga bodo v sklopu funkcionalnih površin »A«, »B« in »C« locirane dejavnosti povzročale proti sosednjim območjem, ne sme presegati ravni, dovoljene za območja III. stopnje varstva pred hrupom po Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08).

23. člen

Zrak, ki se bo izpuščal v ozračje, ne sme presegati mejnih količin vsebnosti snovi, določenih z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 34/07, 81/07) in Uredbo o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09).

24. člen

V meteorološko kanalizacijo oziroma sistem ponikanja se sme spuščati le:

- vodo s strešin in netlakovanih površin,
- vodo s cest, tlakovanih površin in tlakovanih parkirišč samo preko lovilcev olj.

Morebitne tehnološke odpadne vode se morajo očistiti v obratu, kjer nastajajo.

Pred izpustom tehnoloških vod v fekalno kanalizacijo bo potrebno vode očistiti do zahtevane stopnje in urediti odvod skladno z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07, 79/09).

X. VARSTVO PRED POŽAROM

25. člen

Varstvo pred požarom bo zagotovljeno z izgradnjo hidrantnega omrežja in razporeditvijo nadzemnih hidrantov.

V okviru vsake parcele je potrebno zagotoviti prostor za dostop gasilskih in interventnih vozil. Ureditev območja in posameznih parcel mora upoštevati:

- prostorske, gradbene in tehnične ukrepe varstva pred požarom, zlasti pa zagotoviti: pogoje za varen umik ljudi, živali in premoženja; potrebne odmike med objekti ali potrebno protipožarno ločitev; prometne in delovne površine za intervencijska vozila ter vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje;
- požarna tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo nastanka požara v naseljih zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov ter širjenja požara med posameznimi poselitvenimi območji;
- vplive obstoječih in novih industrijskih objektov ter obstoječih in novih tehnoloških procesov.

XI. PARCELACIJA

26. člen

Na območju gramoznice je potrebno opredeliti skupne površine, ki morajo obsegati vsaj:

- dostopno pot z bankinami in pločnikom,
- obračališče za požarna in interventna vozila,
- prostor za izgradnjo črpališča fekalnih vod in izgradnjo kanalizacije od črpališča do predvidene javne kanalizacije,
- prostor za gradnjo meteornega izpusta proti Vipavi,
- prostor za transformatorsko postajo s primernim dostopom.

V primeru gradnje komunalnih naprav in postavitve pripadajočih objektov (hidranti, jaški ipd.) v sklopu gradbenih parcel je potrebno za izgradnjo in vzdrževanje sistema zagotoviti služnost na tangiranih parcelah.

27. člen

Vsaki gradbeni parceli ob brežini gramoznice pripada tudi ustrezni del brežine, ki ga je lastnik parcele dolžan vzdrževati. Zasaditev vseh brežin gramoznice mora biti rešena po enotnem zasaditvenem načrtu.

Dopustno je združevanje sosednjih parcel ali pripajanje delov sosednjih parcel za potrebe gradnje večjih objektov.

XII. ETAPNOST GRADNJE IN OBVEZNOSTI INVESTITORJEV

28. člen

Na funkcionalnih površinah »A«, »B« in »C« je možna izgradnja v eni ali več fazah, odvisno od izbranega načina temeljenja.

Vzporedno z gradnjo proizvodnih objektov bo potrebno zgraditi vse predpisane komunalne naprave in objekte, in sicer:

- pripadajoči del interne ceste,
- vodovodno povezavo obeh krakov javnega vodovoda v bližini gramoznice,
- pripadajoči del skupnega meteornega kanala,
- del skupnega fekalnega kanala na površinah, kjer ni pričakovati posedanja terena,
- novo transformatorsko postajo,
- pripadajoči del NN in TK omrežja in pripadajoči del omrežja JR.

Urejanje oslalih delov komunalnih naprav je lahko postopno glede na lokacije in zaporednost gradenj objektov.

Pred novogradnjo objektov na funkcionalnih površinah »A«, »B« in »C«, razen v primeru programske povezave severnega dela funkcionalne površine »A« in severovzhodnega dela funkcionalne površine »C« s površino ob državni cesti, bo potrebno zasaditi in zatraviti brežine oboda gramoznice ter zgraditi zid višine 1m med brežinami in ravnimi deli gramoznice.

Vsaj 6 mesecev pred gradnjo na funkcionalni površini »C« bo potrebno urediti odvodnjavanje površine.

Do pričetka uporabe krožišča obvoznice oziroma celotne obvozne ceste mimo Vrtojbe je za potrebe gradnje na funkcionalni površini »A« in severovzhodnem delu funkcionalne površine »C« (vendar le pod pogojem, da se objekti funkcionalno vežejo na državno cesto) možno urediti začasni priključek za osebna vozila na državno cesto. Začasni priključek mora imeti

vse elemente kasnejšega cestnega priključka na slepi krak sedanje državne ceste. Kot stalni priključek se lahko prične uporabljati šele po pričetku uporabe celotne trase obvozne ceste mimo Vrtojbe.

29. člen

Investitorji so dolžni:

- vzdrževati skupne površine in skupne komunalne naprave,
- vzdrževati gradbeni parceli pripadajoči del brežine,
- v primeru posedanja ali zdrsa brežin brežine sanirati,
- postaviti protihrupno zaščito v smeri proti obstoječim stanovanjskim objektom, če se izkaže, da predvidena dejavnost stanovanjsko okolje prekomerno obremenjuje s hrupom,
- omogočiti gradnjo, vzdrževanje in rekonstrukcije skupnih komunalnih naprav, ki potekajo preko gradbenih parcel,
- po izgradnji javne kanalizacije in čistilne naprave dograditi skupno fekalno kanalizacijo in nanjo priključiti fekalne kanale gradbenih parcel.

XIII. TOLERANCE

30. člen

Na funkcionalni površini »A« je izjemoma dopustna gradnja oskrbnih objektov večjih površin (trgovine).

Na funkcionalnih površinah »B« in »C« je poleg gradnje za potrebe obrtnih, proizvodnih in servisnih dejavnosti dopustna gradnja tudi za poslovne in oskrbne dejavnosti, vendar le za dopolnilne prostore k osnovni namembnosti.

Minimalne odmike in usmerjenost objektov se lahko krši le s funkcionalnimi elementi manjših dimenzij (nadstreški, stopnice, vetrolovi, balkoni, terase), v kolikor to ni motilno do javnih površin in sosednjih gradbenih parcel. Manjši odmiki so možni tudi od parcele transformatorske postaje s predhodnim soglasjem upravljalca postaje. V primeru predhodno pridobljenega soglasja upravljalca ceste so v sklopu severnega dela funkcionalnih površin »A«, »C« in »E« izjemoma možne gradnje v oddaljenosti od državne ceste, manjšem od 15 m.

Višinske omejitve objektov ne veljajo za tehnološke objekte (silosi, dimniki ipd.).

V primeru, da bodo objekti na severnem delu funkcionalne površine »A« in na severovzhodnem delu funkcionalne površine »C« izkoristili možnost fizične – višinske navezave na površino od državne ceste za navedene lokacije:

- ni potrebno upoštevati določil o obveznem naklonu brežin kakor tudi ne obveznosti gradnje podpornega zidu med brežino gramoznice in ravnim delom parcel, ampak se lahko teren na mestu brežine oblikuje s podpornimi zidovi oziroma zidovi objektov, objekti v tem primeru lahko posegajo na območje brežine,
- je med objektom na severnem delu funkcionalne površine »A« in objektom na severovzhodnem delu funkcionalne površine »C« ob upoštevanju požarnovarnostnih in drugih predpisov možna gradnja v minimalnem oddaljenosti 2m od parcelne meje,
- je med objektom na severnem delu funkcionalne površine »A« in objektom na severovzhodnem delu funkcionalne površine »C« v pasu 30m od sedanje državne ceste možna gradnja dovoznih ploščadi na nivoju zgornjega dvorišča do parcelne meje.

Površine za izgradnjo skupnih komunalnih vodov so lahko tudi deli gradbenih parcel z zagotovljeno služnostjo za izgradnjo in vzdrževanje vodov.

XIV. KONČNE DOLOČBE

31. člen

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih in posebne strokovne podlage za izdelavo odloka so stalno na vpogled v prostorih Občine Miren - Kostanjevica.

32. člen

Pri izvajanju prostorskih ureditvenih pogojev morajo biti upoštevani vsi veljavni gradbenotehnični, prometni, sanitarno-higienski, varnostni, okoljevarstveni in drugi predpisi.

Pri pripravi lokacijskih dokumentacij je poleg določil tega odloka potrebno upoštevati tudi širše strokovne usmeritve, ki izhajajo iz posebnih strokovnih podlag za izdelavo obravnavanih prostorskih ureditvenih pogojev.

33. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor, Enota Nova Gorica.

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju opuščene gramoznice »Primorje d.d. Ajdovščina« v Mirnu (Uradni glasilo št. 6/2000) vsebuje naslednjo končno določbo:

34. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi tekstualnega dela v Uradnem glasilu.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju opuščene gramoznice »Primorje d.d. Ajdovščina« v Mirnu (Uradni list RS, št. 79/06) vsebuje naslednjo končno določbo:

3. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju opuščene gramoznice »Primorje d.d. Ajdovščina« v Mirnu (Uradni list RS, št. 2/10) vsebuje naslednjo končno določbo:

20. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

**1374. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o financiranju športa v Občini Miren
- Kostanjevica**

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 30. seji dne 24. 3. 2010 sprejel

**P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o financiranju športa
v Občini Miren - Kostanjevica**

1. člen

2. člen Pravilnika o financiranju športa v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 84/01) se spremeni tako, da se glasi:

»Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

- imajo sedež v Občini Miren - Kostanjevica in izvajajo programe pretežno na območju občine,

– imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnostih,
– imajo organizirano redno vadbo in
– imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini v skladu z Zakonom o društvih (velja za športna društva),
– občini redno in v pogodbeno določenih rokih dostavljajo poročila o realizaciji programov ter druge zahtevane podatke.

Izjemoma imajo pravico do sofinanciranja športnih programov tudi nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki nimajo sedeža v Občini Miren - Kostanjevica, v primeru, da za naše občane izvajajo programe športne vzgoje otrok in mladine, ki jih ne izvajajo domači izvajalci športnih programov in so pomembni za občino.«

2. člen

V 5. členu Pravilnika o financiranju športa v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 84/01) se črta točke 7., 8. in 10.

3. člen

Poglavje IV. NAČIN IN POSTOPEK ZA VREDNOTENJE IN RAZDELITEV SREDSTEV ZA ŠPORTNE PROGRAME Pravilnika o financiranju športa v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 84/01) se spremeni tako, da se doda nov odstavek (a) in se glasi tako:

»a) Letni program športa

Z vsakoletnim letnim programom športa, ki ga po prejemu proračuna sprejme občinski svet, lokalna skupnost opredeli naloge in smernice, ki prispevajo k uveljavitvi in razvoju športa. V njem so zajeti posamezni programi, njihov obseg in potrebna finančna sredstva. Z letnim programom športa lokalna skupnost omogoča in soustvarja pogoje za razvoj športa, ki je v javnem interesu in se sofinancira iz javnih sredstev.

b) Javni razpis

Občinska proračunska sredstva, namenjena športnim programom, lahko izvajalci pridobijo le na osnovi kandidature na javni razpis, ki ga na podlagi odredbe župana vsakoletno izvede občinska uprava Občine Miren - Kostanjevica.

Javni razpis se objavi po sprejemu proračuna in letnega programa športa. Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena ločeno za vsako posamezno vsebino športnega programa. Pripravljena mora biti na način, ki bo omogočil zbiranje vseh potrebnih podatkov za vrednotenje programov.

Izvajalec javnega razpisa objavi razpis na krajevno običajen način. Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandidatom najmanj 15 dni pred rokom za oddajo prijave.

Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa prijavitelje z nepopolnimi vlogami pozove k dopolnitvi vloge v roku 8 dni po dnevu odpiranja vlog.«

4. člen

12. člen Pravilnika o financiranju športa v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 84/01) se spremeni tako, da se glasi:

»Strokovna komisija na osnovi prijav, ki izpolnjujejo pogoje iz javnega razpisa, ovrednoti športne programe v skladu

z normativi in kriteriji (priloga pravilnika) in pripravi predlog sklepa o razdelitvi sredstev. Predlog sklepa posreduje v obravnavo Odboru za kulturo, šolstvo, šport in tehnično kulturo, ki ga predloži županu v podpis. V proračunu in letnem programu športa se določijo sredstva za izvedbo športnih programov. Športni programi se financirajo na osnovi pogodb z izvajalci programov, ki jih v roku 15 dni po sprejetju sklepa o razdelitvi sredstev pripravi izvajalec javnega razpisa. Pogodbe se sklenejo med izvajalci programov in Občino Miren - Kostanjevica, upoštevajoč obligacije iz 13. člena.

Na osnovi podpisanih pogodb se odobrena sredstva za sofinanciranje programov vsebin iz 5. člena tega pravilnika nakazujejo na transakcijske račune izvajalcev programov praviloma po dvanajstinah.

Komisija lahko izvede nadzor pri kateremkoli izvajalcu športnega programa v tekočem proračunskem obdobju. Nadzor se izvede na podlagi sklepa komisije.«

5. člen

Besedilo prvega odstavka 13. člena se črta in se nadomesti z besedilom, ki se glasi:

»Izvajalci morajo najkasneje do 31. 12. tekočega leta oddati letno poročilo o izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti, do 10. 4. naslednjega leta pa še finančno poročilo z bilanco stanja. Vsi izvajalci, ki prejmejo za izvedbo programa v tekočem letu več kot 10.000,00 EUR, morajo najkasneje do 31. 7. tekočega leta podati tudi polletno poročilo.«

V 13. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:

»Prav tako so dolžni izvajalci oziroma organizatorji dogodkov, ki jih sofinancira občina, občini posredovati vabilo oziroma napovedati dogodek vsaj 3 dni pred njegovo izvedbo, kakor tudi njegovo morebitno odpoved.«

6. člen

Med 13. in 14. člen se doda nov člen, ki se glasi:

»V primeru sofinanciranja dogodkov s strani občine, morajo društva poskrbeti za ustrezno promocijo občine na način, da izobesijo občinske simbole oziroma na vabilu dodajo grb občine, ob vseh predstavitev v javnosti pa morajo omeniti, da je dogodek sofinancirala Občina Miren - Kostanjevica.«

7. člen

Z dnem objave tega pravilnika prenehajo veljati določbe Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Miren - Kostanjevica z dne 30. 10. 2008.

8. člen

Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Miren - Kostanjevica in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 007-0007/2010-7

Miren, dne 25. marca 2010

Župan

Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

NORMATIVI IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV

Tabela 1: ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV, KI SE PROSTOVOLJNO UKVARJAJO S ŠPORTOM ZUNAJ OBVEZNEGA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

PREDLOG

Programi	Velikost	Individualni športi						Kolektivni športi					
		Zaprti objekt			Odprti objekti			Zaprti objekt			Odprti objekti		
		max. št.ur.	KF*	št.točk	max. št.ur.	KF	št.točk	max. št.ur.	KF	št.točk	max. št.ur.	KF	št.točk
1. vsi programi	max 20	60	0,8	48	60	0,5	30	60	0,5	30	60	0,5	30
2. plavanje	max 10	20	5	100	20	3	60	20	1	20			
ostali programi	max 20	80	0,8	64	80	0,6	48	80	0,5	40	80	0,6	48
cibani, cibanke	max. 20	240	1	240	240	0,6	144	240	0,8	192	240	0,8	192
mlajši dečki in deklice	max. 20	400	1	400	400	0,6	240	400	0,8	320	400	0,8	320
starejši dečki in deklice	max. 25	800	1	800	800	0,6	480	800	0,8	640	800	0,8	640
4. vsi programi	max 10	80	0,8	64	80	0,5	40	80	0,8	64	80	0,6	48
5. vsi programi	max 20	80	0,8	64	80	0,5	40	80	0,5	40	80	0,6	48
6. Mladinci in mladinke	max. 30	1100	1	1100	1100	0,6	660	1100	0,9	990	1100	0,8	880
Kadeti in kadetinja	max. 30	1100	1	1100	1100	0,6	660	1100	0,9	990	1100	0,8	880
7. vsi programi	max 10	80	0,8	64	80	0,5	40	80	0,8	64	80	0,6	48
8. vsi programi	max 20	80	0,8	64	80	0,5	40	80	0,5	40	80	0,6	48

velikost	Miselne igre					
	Zaprti objekt			Odprti objekti		
	max. št.ur.	KF	št.točk	max. št.ur.	KF	št.točk
skupine	60	0,5	30	60	0	0
1. vsi programi	max 20	60	0,5	60	0,5	30

1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovost. in vrh. šport

Tabela 2: ŠPORTNA REKREACIJA

	velikost		Zaprti objekt		Odperti objekti		Strokovni kader	
	skupine	max. št.ur.	KF	št.točk	max. št.ur.	KF	max. št.ur.	KF
1. vsi programi	min. 10	80	0,5	40	80	0,3	24	
starejši od 65 let	min. 10	80	0,5	40	80	0,3	24	0,5
								40

Tabela 3: KAKOVOSTNI ŠPORT

	velikost		Zaprti objekt		Odperti objekti		Državni prvaki*		I. drž.	Kakovostni šport
	skupine	max. št.ur.	KF	št.točk	max. št.ur.	KF	posam	ekipno		
1. Individualni športi		320	1	320	320	0,4	128	50	200	25
Kolektivni športi		320	2	640	320	1,8	576	300	300	100
Miselnice igre		320	0,8	256				20	200	40

Bonus točke za kategorizirane tekmovalce

** Opomba:

1. Če nastopa za naslov prvaka oz. v ligi 10 ali manj posameznikov/ekip, se točke izvajalcu ne podelijo

2. Če nastopa za naslov prvaka oz. v ligi 11-25 posameznikov/ekip, se točke izvajalcu dodelijo

3. Če nastopa za naslov prvaka oz. v ligi 26 ali več posameznikov, se izvajalcu dodelijo podvojene točke

Tabela 4: VRHUNSKI ŠPORT

Bonus točke za kategoriz. tekmoval.													
	velikost	Zaprti objekt			Odperti objekti			Državni prvaki*		l. drž.	Vrhunski šport		
		max. št.ur.	KF	št.točk	max. št.ur.	KF	št.točk	posam	ekipno		perspek. r.	mednar. r.	svetovni. r.
1.	Individualni športi	1200	1,5	1800	1200	0,8	960	50	200	25	60	80	100
	Kolektivni športi	1200	2	2400	1200	1	1200	300	300	100	60	80	100
	Miselnje igre	1200	0,8	960				20	200				

Tabela 5: ŠPORT INVALIDOV

	velikost	Zaprti objekt		Odperti objekti		Strokovni kader	
		max. št.ur.	KF	max. št.ur.	št.točk	max. št.ur.	KF
skupine							
1. Vsi programi	max. 10	80	1,5	120	80	0,8	64
							80
							1
							80

Tabela 6: IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V ŠPORTU

Nivo izobraževanja	Št. točk
Občinsko izobraževanje	15
Potrjevanje licenc (za sodnike)	30
Potrjevanje licenc (za vadiatelje, učitelje in planinske vodnike)	40
Dvodnevno izobraževanje in usposabljanje	60
Tri- do petdnevno izobraževanje in usposabljanje	70
Več kot petdnevno izobraževanje in usposabljanje	100

Tabela 7: SPORTNO-REKREATIVNE PRIREDITVE

Prevideno število udeležencev/tekmovalcev	min 20	20-50	51-100	101-150	151-200	več kot 300
Občinska športna prireditve	30	60	90	120	150	180
Medobčinska športna prireditve	60	90	120	150	180	210
Državna športna prireditve	90	120	150	180	210	240
Mednarodna športna prireditve	120	150	180	210	240	270

Tabela 8. DELOVANJE DRUŠTEV NA RAVNI LOKALNE SKUPNOSTI

	število članov	št.reg. tekmovalci	delovanje izven sedeža	tekmovanje v l. državni ligi-športna vzgoja otrok, mladine in študentov			
				na vsako skupino	na vsako skupino	na vsako skupino	na vsako skupino
	KF	KF	SI - št. točk	št. točk	indiv. šp.	25	100
1. Društva	1	5	30	100 št. točk	kolek. šp.	100	100

1375. Sklep o višini najemnin oziroma zakupnin za uporabo zemljišč in prostorov v lasti Občine Miren - Kostanjevica

Na podlagi 31. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94-4692/07 – uradno prečiščeno besedilo), 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) in 16. člena Pravilnika o oddaji občinskih nepremičnin v najem oziroma zakup (Uradni list RS, št. 40/09) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 29. seji dne 2. 2. 2010 sprejel

S K L E P**o višini najemnin oziroma zakupnin za uporabo zemljišč in prostorov v lasti Občine Miren - Kostanjevica****I.**

Najemnina za uporabo občinskih prostorov in zemljišč za pridobitne namene:

a) kioski, poletni vrtovi in podobno	3,00 €/m ² na mesec
b) skladiščenje materiala in podobno	2,00 €/m ² na mesec
c) najem sejne sobe do 3 ur	30,00 €
d) najem sejne sobe nad 3 ure	60,00 €
e) najem sejne sobe s snemanjem do 3 ure	40,00 €
f) najem sejne sobe s snemanjem 1 dan	80,00 €.

II.

Najemnina za uporabo prostorov v stavbi Stare šole Temnica, Temnica 10, 5296 Kostanjevica na Krasu:

a) najem dvorane v pritličju objekta	170,00 €/dan 65,00 € do 3 ur.
--------------------------------------	----------------------------------

III.

Najemnina za povečanje funkcionalnih zemljišč k stanovanjskim stavbam (vrtovi, dvorišča, zelenice, dostopne poti in podobno) znaša:

a) najem do 200 m ² zemljišča	0,15 €/m ² na leto
b) najem nad 200 m ² zemljišča	0,12 €/m ² na leto.

IV.

Zakupnina za uporabo občinskega zemljišča v kmetijske namene znaša:

Katastrska kultura	Katastrski razredi	Letna zakupnina/100 m ²
Njiva	1–4	1,43 €
Njiva	5–8	1,22 €
Travnik	1–4	1,12 €
Travnik	5–8	0,81 €
Pašnik, gozd	1–4	0,51 €
Pašnik, gozd	5–8	0,31 €
Sadovnjak	1–4	1,73 €
Sadovnjak	5–8	1,32 €
Vinograd	1–4	1,63 €
Vinograd	5–8	1,12 €

V.

(1) Najemnine oziroma zakupnine, določene s tem sklepom, veljajo za leto 2010.

(2) Višina najemnin oziroma zakupnin za vsako naslednje leto se določi v začetku naslednjega leta glede na indeks

rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji v letu pred tem, o čemer izda župan ugotovitelni sklep.

VI.

(1) Zakupnina za posamezno zakupno pogodbo ne more biti nižja kot 35,00 EUR.

(2) V primeru, da nastopi obveznost plačila davka na dodano vrednost, ga plača zakupnik.

(3) Višina najemnine se v primeru, ko gre za najem, ki se sklene v nekomercialne namene ali ko gre za sklenitev najemne pogodbe za daljše časovno obdobje, lahko zniža za 10 do 30%. O višini odstotka znižanja odloča župan.

VII.

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o višini najemnin za uporabo zemljišč in prostorov v lasti Občine Miren - Kostanjevica, sprejet na 15. seji občinskega sveta dne 30. 9. 2008.

VIII.

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0002/2010-1

Miren, dne 2. februarja 2010

Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

1376. Letni program športa v Občini Miren - Kostanjevica za leto 2010

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 30. seji dne 24. 3. 2010 sprejel

**LETNI PROGRAM ŠPORTA
v Občini Miren - Kostanjevica za leto 2010****1. člen**

Letni program športa določa naloge in smernice, ki prispevajo k uveljavitvi in razvoju športa v Občini Miren - Kostanjevica. V njem so opredeljeni posamezni programi športa, njihov obseg in vrste dejavnosti ter zagotovljen obseg proračunskih sredstev.

Občina Miren - Kostanjevica bo v letu 2010 za sofinanciranje programov izvajalcev Letnega programa športa v Občini Miren - Kostanjevica zagotovila:

- za sofinanciranje športnih programov po javnem razpisu proračunska sredstva v višini 48.000 EUR,
- za sofinanciranje športnega fizioterapevta proračunska sredstva v višini 1.000 EUR,
- za sofinanciranje športa v vrtcih in šolah proračunska sredstva v višini 3.400 EUR,
- za sofinanciranje investicij v športne objekte proračunska sredstva v višini 18.000 EUR, od tega: 15.000 EUR za investicijski transfer Nogometnemu klubu Bilje ter 3.000 EUR za investicijski transfer Nogometnemu klubu Adria.

2. člen

Pravico do sofinanciranja programov letnega programa športa imajo naslednji izvajalci letnega programa športa, če izpolnjujejo pogoje, ki so določeni v javnem razpisu, v Pravilniku

o financiranju športa v Občini Miren - Kostanjevica, Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju športa v Občini Miren - Kostanjevica, in izvajajo športne programe na področju Občine Miren - Kostanjevica:

- športna društva in klubi,
- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem na območju Občine Miren - Kostanjevica,
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki (posamezniki) in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
- osnovna šola s podružničnima osnovnima šolama in vzgojno varstveni zavodi.

Izjemoma imajo pravico do sofinanciranja športnih programov tudi nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki nimajo sedeža v Občini Miren - Kostanjevica, v primeru, da za naše občane izvajajo programe športne vzgoje otrok in mladine, ki jih ne izvajajo domači izvajalci športnih programov in so pomembni za občino.

Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju občinskega letnega programa športa.

3. člen

Za uresničevanje javnega interesa v športu se iz občinskega proračuna v letu 2010 na podlagi kandidature na javni razpis sofinancira naslednje športne programe izvajalcev športnih programov:

1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov

1.1 Programi na področju interesne športne vzgoje predšolskih otrok: »Zlati sonček«, »Naučimo se plavati«, »Ciciban planinec« in »Športne dejavnosti«, ki jih organizirajo izvajalci športnih programov za predšolske otroke, z namenom optimalnega razvoja gibalnih sposobnosti, posredovanja osnovnih gibalnih znanj in spodbujanja otrokovih aktivnosti, ustvarjalnosti in razvoja osebnosti. Od teh prvih, strokovno vodenih programov športa je v veliki meri odvisno nadaljnje ukvarjanje in vključevanje v športne dejavnosti.

1.2 Programi na področju interesne športne vzgoje šoloobveznih otrok od 6. do 15. leta starosti: »Zlati sonček«, »Kranj«, »Naučimo se plavati« in »Drugi 80-urni programi« za skladen razvoj gibalnih sposobnosti otrok. Program je namenjen razvoju osnovnih telesnih sposobnosti in spoznavanju posameznih športov, kasneje pa mladim, ki v športu nimajo ambicij dosegati visokih rezultatov ali pa za to nimajo ustreznih sposobnosti. Program nudi možnost redne, strokovno vodene športne aktivnosti. Programi interesnih dejavnosti, ki jih izvajajo izvajalci izven šole, dopolnjujejo in širijo ponudbo programa interesnih dejavnosti, ki jih izvajajo šole. Otroke in mladino, ki imajo potrebno nagnjenost in sposobnosti usmerjajo v nadaljnjo vadbo v programih za nadarjene otroke in mladino.

Iz proračuna Občine Miren - Kostanjevica se v letu 2010 za športne programe predšolskih in šoloobveznih otrok namenijo sredstva v višini 3.400 EUR. Sredstva so zagotovljena na postavki 18009030 Financiranje športa v vrtcih in šolah.

1.3 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

Sem spadajo programi, v katere so uvrščeni otroci in mladi, ki imajo ustrezne psihofizične sposobnosti in interes, da bi lahko postali vrhunski športniki. Športna vzgoja pomeni v tem obdobju temeljno pripravo na športno uspešnost, rezultat le eno od meril uspešnega dela s športniki.

Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirajo programi, razdeljeni v tri stopnje:

- cicibani in cicibanke za izvajanje programov v obsegu do 240 ur,
- mlajši dečki in deklice za izvajanje programov v obsegu do 400 ur,
- starejši dečki in deklice za izvajanje programov v obsegu do 800 ur.

Iz proračuna Občine Miren - Kostanjevica se v letu 2010 za športne programe športne vzgoje otrok, usmerjenih v ka-

kovostni in vrhunski šport, namenjajo sredstva v višini 16.700 EUR. Sredstva so zagotovljena na postavki 18009010 Sofinanciranje športnih društev.

1.4 Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

Sem spadajo programi športa za nadarjene mlade, ki imajo ustrezne psihofizične sposobnosti in nagnjenosti za doseganje vrhunskih rezultatov.

Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirajo programi, razdeljeni v dve stopnji:

- mladinci in mladinke za izvajanje programov v obsegu do 1100 ur,
- kadeti in kadetinke za izvajanje programov v obsegu do 1100 ur.

Iz proračuna Občine Miren - Kostanjevica se v letu 2010 za športne programe športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, namenjajo sredstva v višini 5.500 EUR. Sredstva so zagotovljena na postavki 18009010 Sofinanciranje športnih društev.

2. Športna rekreacija

Cilj športne rekreacije odraslih je aktivno, koristno in prijetno izpolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa odraslih. Izvajalci programa morajo izpolnjevati pogoje in merila, ki so določena v Pravilniku o financiranju športa v Občini Miren - Kostanjevica. To vrsto športne dejavnosti plačujejo občani praviloma sami. Zaradi javnega interesa po vključevanju čim večjega števila občanov v športne aktivnosti pa se iz občinskega proračuna sofinancira tudi te programe.

Iz proračuna Občine Miren - Kostanjevica se v letu 2010 za športne programe športne rekreacije namenjajo sredstva v višini 3.000 EUR. Sredstva so zagotovljena na postavki 18009010 Sofinanciranje športnih društev.

3. Kakovostni šport

V kakovostni šport sodijo priprave, tekmovanja ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih in materialnih možnosti za vključitev v programe vrhunškega športa in jih programi športne rekreacije ne zadovoljujejo, so pa pomemben dejavnik razvoja športa. Športniki v okviru kakovostnega športa nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka.

Iz proračuna Občine Miren - Kostanjevica se v letu 2010 za športne programe kakovostnega športa namenjajo sredstva v višini 8.000 EUR. Sredstva so zagotovljena na postavki 18009010 Sofinanciranje športnih društev.

4. Vrhunski šport

Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status kategoriziranega športnika pri Olimpijskem komiteju Slovenije (mednarodni, svetovni in/ali perspektivni razred).

Iz proračuna Občine Miren - Kostanjevica se v letu 2010 za športne programe vrhunškega športa namenjajo sredstva v višini 800 EUR. Sredstva so zagotovljena na postavki 18009010 Sofinanciranje športnih društev.

5. Športno-rekreativne prireditve

Gre za prireditve, ki jih opredeljuje 52. člen Zakona o športu, katere imajo namen pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem, razen šolskih športnih tekmovanj.

Iz proračuna Občine Miren - Kostanjevica se v letu 2010 za športno-rekreativne prireditve namenjajo sredstva v višini 5.000 EUR. Sredstva so zagotovljena na postavki 18009010 Sofinanciranje športnih društev.

6. Delovanje športnih društev

Na področju športa delujejo na lokalni ravni društva, ki za svoje osnovno delovanje potrebujejo sredstva za kritje materialnih stroškov poslovanja.

Iz proračuna Občine Miren - Kostanjevica se v letu 2010 za delovanje športnih društev namenja sredstva v višini 9.000 EUR. Sredstva so zagotovljena na postavki 18009010 Sofinanciranje športnih društev.

7. Investicije v športne objekte in opremo

Za izgradnjo in investicijsko vzdrževanje športnih objektov ter opreme se zagotavljajo sredstva na podlagi pripravljenega

popisa športnih objektov in opreme v občini ter prioritetnega vrstnega reda izgradnje in vzdrževanja.

4. člen

V primeru, da sredstva posameznih športnih programov niso porabljena v celoti, lahko župan s sklepom določi, da se preostala sredstva prerazporedijo med ostale športne programe.

5. člen

V športne dejavnosti se lahko vključijo prebivalci v vseh obdobjih življenja, vendar imajo športne aktivnosti otrok in šolske mladine zaradi vpliva na razvoj in oblikovanje mladega človeka prednost pred sofinanciranjem ostalih programov športa.

6. člen

Program, ki ga ne določa Letni program športa, se lahko izjemoma sprejme v sofinanciranje in občina financira projekt iz drugih proračunskih postavk, če je program zelo pomemben za občino in njeno promocijo.

Št. 007-0008/2010-5

Miren, dne 24. marca 2010

Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

ODRANCI

1377. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Odranci za leto 2009

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 14. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01, 133/03) je Občinski svet Občine Odranci na 20. seji dne 30. 3. 2010 sprejel

ODLOK

o zaključnem računu proračuna Občine Odranci za leto 2009

1. člen

S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto 2009, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Odranci.

2. člen

Po bilanci prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb in računu financiranja občinskega proračuna, se s tem odlokom sprejme stanje realizacije prihodkov in odhodkov proračuna za leto 2009, ki obsega:

A	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	EUR
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	1.665.681
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	931.434
70	DAVČNI PRIHODKI	846.628
	700 Davki na dohodek in dobiček	793.232
	703 Davki na premoženje	38.379
	704 Domači davki na blago in storitev	15.017
	706 Drugi davki	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	84.806
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	3.751

	711 Takse in pristojbine	183
	712 Denarne kazni	92
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	0
	714 Drugi nedavčni prihodki	80.780
72	KAPITALSKI PRIHODKI	117.992
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	21.230
	721 Prihodki od prodaje zalog	0
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja	96.762
73	PREJETE DONACIJE	0
	730 Prejete donacije iz domačih virov	0
	731 Prejete donacije iz tujine	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	616.255
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	121.050
	741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	495.205
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	1.850.700
40	TEKOČI ODHODKI	348.036
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	100.944
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	17.173
	402 Izdatki za blago in storitve	223.677
	403 Plačila domačih obresti	6.242
	409 Rezerve	0
41	TEKOČI TRANSFERI	380.575
	410 subvencije	11.796
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	176.905
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	40.737
	413 Drugi tekoči domači transferi	151.164
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	1.118.134
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.118.134
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	3.955
	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	3.955
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)	0
	(PRIMANJKLJAJ)	-185.019
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	0
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA (IV.-V.)	0
C.	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	0
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (550)	12.372
55	ODPLAČILO DOLGA	12.372
	550 Odplačilo domačega dolga	12.372
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-197.391
X.	NETO ZADOLŽEVANJ (VII.-VIII.)	-12.372
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.-III.)	185.019
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA	1.340

3. člen

Stanje sredstev na računu Občine Odranci konec leta 2009 znaša 1.340 EUR.

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 151-20/2010

Odranci, dne 30. marca 2010

Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.

PIVKA**1378. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Eko vrtec Pivka**

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) ter 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05 in 52/07) je Občinski svet Občine Pivka na 27. redni seji dne 8. 4. 2010 sprejel

O D L O K**o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Eko vrtec Pivka****1. UVODNE DOLOČBE**

1. člen

(predmet OPPN Eko vrtec Pivka)

(1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za Eko vrtec Pivka – v nadalj.: OPPN Eko vrtec Pivka, ki ga je pod številko projekta 09/PA 004 v mesecu marcu 2010 izdelalo podjetje V PROSTORU d.o.o., Ulica 7. maja 2, Ilirska Bistrica.

(2) OPPN Eko vrtec Pivka določa:

- območje OPPN Eko vrtec Pivka,
- arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,

- območja, za katera se projektne rešitve pridobijo z javnim natečajem, kadar je to potrebno,
- načrt parcelacije,
- etapnost izvedbe prostorske ureditve, če je ta potrebna,
- rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
- rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave,
- rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
- pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
- vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora,
- dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev.

(3) Sestavine OPPN Eko vrtec Pivka so podrobneje obrazložene v besedilu OPPN Eko vrtec Pivka in grafično prikazane v grafičnem delu OPPN Eko vrtec Pivka, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Občini Pivka.

(4) Sestavine OPPN Eko vrtec Pivka so določene tako podrobno, da je na njihovi podlagi možno izdelati projekte za izdajo gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov.

2. člen

(vsebina OPPN Eko vrtec Pivka)

(1) OPPN Eko vrtec Pivka je sestavljen iz besedila in grafičnega dela ter prilog, ki so določene s tem odlokom.

(2) Besedilo OPPN Eko vrtec Pivka obsega poglavja:

- Opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN Eko vrtec Pivka,
- Območje OPPN Eko vrtec Pivka,
- Umestitev načrtovane ureditve v prostor,
- Opis rešitev za posamezne enote urejanja prostora,
- Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo,
- Zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture in obveznost priključevanja objektov nanjo,
- Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin,
- Rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Načrt parcelacije,
- Etapnost izvedbe,
- Usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN Eko vrtec Pivka.

(3) Grafični del OPPN Eko vrtec Pivka obsega:

List 1	Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občinskega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju	Merilo 1:5000
List 2.1	Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem	Merilo 1:1000
List 2.2	Prikaz namenske rabe – prikaz podenot urejanja prostora	Merilo 1:1000
List 3.1	Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji	Merilo 1:5000
List 3.2	Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji	Merilo 1:1000
List 4.1	Zazidalna oziroma ureditvena situacija	Merilo 1:1000
List 4.2.	Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov	Merilo 1:500
List 4.3.	Prikaz lege objektov na zemljišču, prikaz višinske ureditve	Merilo 1:500
List 4.4.	Prikaz lege objektov na zemljišču, razporeditev zelenih površin	Merilo 1:1000
List 5.1	Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro – ureditev prometa	Merilo 1:1000
List 5.2	Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro – zbirni načrt komunalne infrastrukture	Merilo 1:1000

List 6	Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave, za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom	Merilo 1:1000
List 8.1	Načrt parcelacije s prikazom lastništva	Merilo 1:1000
List 8.2	Načrt parcelacije s prikazom javnega dobra	Merilo 1:1000

(4) Priloge OPPN Eko vrtec Pivka so:

- Izvleček iz strateškega prostorskega akta, ki se nanaša na obravnavano prostorsko ureditev;
- Prikaz stanja prostora;
- Strokovne podlage za pripravo OPPN Eko vrtec Pivka;
- Smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora;
- Obrazložitev in utemeljitev OPPN Eko vrtec Pivka;
- Povzetek za javnost;
- Seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta;
- Spis postopka priprave in sprejemanja OPPN Eko vrtec Pivka.

3. člen

(oblika OPPN Eko vrtec Pivka)

OPPN Eko vrtec Pivka je izdelan v digitalni in analogni obliki.

2. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE Z OPPN EKO VRTEC PIVKA

4. člen

(ureditve OPPN Eko vrtec Pivka)

Ureditev območja OPPN Eko vrtec Pivka obsega:

- Ureditev vrtca in spremljajočih objektov vključno z zunanjimi površinami (ureditev zunanjih igralnih površin, gospodarskega dvorišča, parkirnih površin in notranjih dostopnih cest in poti).
- Ureditev prometa za ožje in širše območje.
- Ureditev javnih parkirišč.
- Ureditev peš prometa s poudarkom na prehodnosti območja za pešce.
- Ureditev kolesarskih stez.
- Ureditev druge gospodarske javne infrastrukture.
- Ureditev javnih zelenih površin, ki potekajo čez celotno območje urejanja.

5. člen

(usklajenost OPPN Eko vrtec Pivka z nadrejenimi akti)

(1) OPPN Eko vrtec Pivka je pripravljen v skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Pivka (Uradni list RS, št. 82/98 in 75/04).

(2) Območje OPPN Eko vrtec v Pivki se ureja:

- Območje P1-S10-CS se ureja z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Pivka (Uradni list RS, št. 82/98, 75/04);
- Odlokom o podrobnih merilih in pogojih prostorsko ureditvenih pogojev za območje Pivke z Radohovo vasjo, Petelinjami in Hrastjem (Uradni list RS, št. 7/04, 28/05) in Odlokom o splošnih merilih prostorsko ureditvenih pogojev za naselja v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 117/03, 28/05).
- Območje P1-S9-C1 se ureja z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Pivka (Uradni list RS, št. 82/98, 75/04) in Odlokom o ureditvenem načrtu Center Pivke (Uradni list RS, št. 20/98, 81/04).

(3) Z uveljavitvijo OPPN Eko vrtec v Pivki se razveljavi v prejšnji točki tega člena navedene veljavne izvedbene prostorske akte za območje OPPN Eko vrtec v Pivki.

3. OBMOČJE OPPN EKO VRTEC PIVKA

6. člen

(območje OPPN Eko vrtec Pivka)

Območje OPPN Eko vrtec v Pivki obsega plansko določeno območje urejanja P1-S10-CS in P1-S9-C1 in vplivno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta.

7. člen

(vplivno območje OPPN Eko vrtec Pivka)

(1) Vplivno območje OPPN Eko vrtec Pivka poleg območja OPPN Eko vrtec Pivka obsega še območje obstoječe dostopne ceste k športni dvorani Skala, ki v 1. fazi izvedbe OPPN Eko vrtec Pivka služi kot dostopna cesta k načrtovanemu vrtcu.

(2) Vplivno območje OPPN Eko vrtec Pivka je prikazano v grafični prilogi OPPN Eko vrtec Pivka, List 3.1: Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji M 1:10000 in List 3.2: Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji M 1:1000.

8. člen

(opis vplivov ureditve Eko Vrtca na sosednja območja)

Realizacija načrtovane prostorske ureditve:

- Prostorsko in programsko zaključi območje družbenih dejavnosti.
- Izboljša stanje na področju varstva in izobraževanja predšolskih otrok v Pivki z zagotovitvijo zadostnih površin za vpis predšolskih otrok v vrtec.
- Izboljša stanje prometne varnosti z ureditvijo lokalnih in regionalnih cest v območju.
- Izboljša stanje na področju zagotavljanja javnih parkirnih površin z ureditvijo javnih parkirišč.

9. člen

(obseg območja OPPN Eko vrtec Pivka)

(1) Območje OPPN Eko vrtec Pivka obsega skupaj 3,48 ha. Območje se nahaja v celoti v k.o. Petelinje.

(2) Z OPPN Eko vrtec Pivka se podrobneje načrtuje prostorske ureditve na območju zemljišč s parc. št.:

- 1361, 1354, 1352/1, 1371, 1355, 1358/1, 1358/2, 1359, 1379, 1058/2, 1080/4, 1080/8, vse k.o. Petelinje
- in dele parcel 1199/1, 1367, 1373, 1384/5, 1367, 4387/2, 1621/6, 1058/1, 1056/1, 1053/1, 1080/9, 1067, vse k.o. Petelinje.

(3) Območje OPPN Eko vrtec Pivka je prikazano na geodetskem načrtu z združeno vsebino topografskega in katastrskega načrta v merilu 1:1000 in je razvidno z grafičnega priloge OPPN Eko vrtec Pivka, List 2.1: Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem, M 1:1000.

10. člen

(podenote urejanja prostora v območju OPPN Eko vrtec Pivka)

Območje OPPN Eko vrtec Pivka se deli na podenote urejanja prostora:

- PI 11/1/1 (Druga območja centralnih dejavnosti, kjer prevladujejo površine za vzgojo in izobraževanje z oznako CD-I) obsega območje načrtovane prostorske ureditve vrtca.
- PI 11/1/2 (Območje stanovanjskih površin, ki so namenjene bivanju z dejavnosti z oznako SS) obsega območje obstoječega stanovanjskega objekta s funkcionalnimi površinami.

– PI 11/1/3 (Območje površin cest z oznako PC) obsega novogradnja in rekonstrukcijo dela ceste Pot k Studencu vključno z ureditvijo javnih parkirnih površin in potrebne gospodarske javne infrastrukture.

– PI 11/1/4 (Območje površin cest z oznako PC) obsega rekonstrukcijo dela Prečne ulice, vključno z ureditvijo avtobusnega postajališča, rušitvijo dela obstoječega objekta in potrebne gospodarske javne infrastrukture. Priključek Prečne ulice na Kolodvorsko cesto, po kateri poteka trasa glavne državne ceste G1-6, ni predmet tega OPPN in se rešuje v okviru predstavitve glavne državne ceste G1-6 oziroma ločenega projekta.

11. člen

(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)

Obravnavano območje se celovito ureja, in sicer se:

– Uredi Eko vrtec z upoštevanjem vseh veljavnih zakonskih in podzakonskih aktov s področja načrtovanja in gradnje objektov za vzgojo in izobraževanje z obvezno ureditvijo zunanjih igralnih površin (otroška igrišča, ekovrt, športne površine), gospodarskega dvorišča, parkirnih površin za zaposlene v vrtcu in starše in druge potrebne gospodarske javne infrastrukture ter priključkov nanjo.

– Preuredi obstoječa dostopna cesta k športni dvorani Skala v dostopno cesto k načrtovani prostorski ureditvi vrtca, vključno z dopustno ureditvijo dodatnih dostopov in parkirnih površin.

– Uredi del Poti k Studencu (rekonstrukcija in novogradnja) s priključkom na Vilharjevo ulico.

– Uredi del Prečne ulice (rekonstrukcija), vključno z ureditvijo postajališča za avtobuse.

– Delno ruši obstoječi objekt ob Prečni ulici zaradi širitve Prečne ulice.

– Ohranja prehodnost celotnega območja predvsem z vidika peš povezav in kolesarskih stez.

– Urede javne površine za mirujoči promet.

– Uredi drugo gospodarsko javno infrastrukturo, kot je gradnja notranjih povezovalnih cest, pločnikov, vodovod, fekalna in meteorna kanalizacija, visoko in nizkonapetostni vodi električne energije, telefonija, javna razsvetljava ... in določi pogoje glede priključevanja objektov na načrtovano gospodarsko javno infrastrukturo.

– Uredi javne zelene površine, ki potekajo čez celotno območje.

4. OPIS REŠITEV ZA POSAMEZNE PODENOTE UREJANJA PROSTORA

12. člen

(grafični prikaz podenot urejanja prostora)

Grafični prikaz lege posamezne podenote urejanja prostora je prikazan na grafični prilogi Prikaz namenske rabe – prikaz podenot urejanja prostora v M 1:1000, list 2.1.

13. člen

(opis rešitev v podenoti PI 11/1/1)

(1) Podenota urejanja prostora PI 11/1/1 obsega območje načrtovane prostorske ureditve vrtca z upoštevanjem vseh veljavnih zakonskih in podzakonskih aktov s področja načrtovanja in gradnje objektov za vzgojo in izobraževanje z obvezno ureditvijo zunanjih igralnih površin (otroška igrišča, ekovrt, športne površine), gospodarskega dvorišča, parkirnih površin za zaposlene v vrtcu in starše in druge potrebne gospodarske javne infrastrukture ter priključkov nanjo.

(2) Načrtovane in dopustne gradnje in ureditve so:

– Gradnja vrtca v obsegu 12 oddelkov predšolskih otrok oziroma več kolikor to dopuščajo normativi in minimalni tehnični pogoji določeni z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi akti s področja načrtovanja in gradnje objektov za vzgojo in izobraževanje.

– Zunanji igralni površini za potrebe igralnih površin za različne starostne skupine, ločene in skupne igralne površine z zunanjimi igrali.

– Ograditev območja vrtca z varovalno ograjo ter ozelenitev z drevnino in grmovnicami.

– Ureditev manipulacijskih površin.

– Ureditev dostopov za različne kategorije uporabnikov vrtca (otroci, zaposleni, gospodarski dostop), in sicer se v prvi fazi kot dostopna cesta uporabi obstoječa dovozna cesta k Športni dvorani Skala z dopustno ureditvijo dodatnih dostopov in parkirnih površin. V drugi fazi se kot dostopna cesta rekonstruira Prečna ulica preko Poti k Studencu do načrtovane prostorske ureditve vrtca.

– Ureditev parkirišč, in sicer najmanj dveh parkirnih mest na oddelek vrtca od teh najmanj 12 za kratkotrajno parkiranje staršev. Ureditev parkirišč je dopustna tudi z uporabo obstoječih parkirnih mest ob športni dvorani Skala.

– Izvedba drugih ureditev potrebnih za zagotavljanje normativov in minimalnih tehničnih pogojev načrtovane prostorske ureditve vrtca.

– Ureditev druge potrebne gospodarske javne infrastrukture in priključkov nanjo.

(3) Priporoča se ureditev kala v okviru zunanjih površin vrtca v EUP PI 11/1/1.

14. člen

(opis rešitev v podenoti PI 11/1/2)

(1) Območje obstoječega stanovanjskega objekta

(2) V enoti urejanja prostora so dovoljene: odstranitve obstoječih objektov, gradnja novih enodružinskih stanovanjskih objektov z največ dvema stanovanjema, prizidave za potrebe stanovanja in gradnja pomožnih objektov za lastne potrebe stanovalcev.

(3) Dovoljena je sprememba namembnosti za mirne pisarniške dejavnosti, ki nimajo vplivnega območja izven gradbene parcele. Parkirna mesta za potrebe dejavnosti je potrebno zagotoviti v okviru podenote.

15. člen

(opis rešitev v podenoti PI 11/1/3)

Načrtovane in dopustne gradnje in ureditve so:

– Ureditev (rekonstrukcija in novogradnja) povezovalne ceste Prečna ulica: odsek 315231, preko Poti k Studencu: odsek 315251 do Vilharjeve ulice: odsek 315201. Prečni profil je določen v grafični prilogi Prikaz ureditve glede poteka omrežij in priključevanja objektov na GJI ter grajeno javno dobro – ureditev prometa v M 1:1000, list 5.2. Načrtovana cesta je predvidena kot dostopna cesta do načrtovane prostorske ureditve vrtca ter kot povezovalna cesta do stanovanjskega naselja na Vilharjevi ulici s priključkom na Viharjevo ulico.

– Ureditev pešpoti in kolesarske steze.

– Ureditev odceпов, priključkov k obstoječim objektom in križišč.

– Ureditev javnih parkirnih površin v višini osnovne šole ter kulturnega doma.

– Ureditev vse potrebne prometne opreme, prostorov za ekološke otoke in javne razsvetljave.

– Preureditev stranskega vhoda oziroma stopnišča, ki vodijo v kletno etažo kulturnega doma.

– Dopustne so dodatne ureditve javnih parkirnih površin, okolice objektov, ograditve in zasaditve ter ureditev dostopov k obstoječim objektom.

– Ureditev druge potrebne gospodarske javne infrastrukture in priključkov nanjo.

16. člen

(podenota PI 11/1/4)

V območju podenote se načrtuje:

– Rekonstrukcija ceste Prečna ulica: odsek 315231. Prečni profil je določen v grafični prilogi Prikaz ureditve glede poteka

omrežij in priključevanja objektov na GJI ter grajeno javno dobro – ureditev prometa v M 1:1000 list 5.2.

- Ureditev pešpoti in kolesarske steze.
- Ureditev odceпов, priključkov k obstoječim objektom in križišč.
- Ureditev avtobusnega postajališča.
- Ureditev dostopov k obstoječim objektom.
- Ureditev vse potrebne prometne oprema, prostorov za ekološke otoke in javne razsvetljave.
- Rušitev dela obstoječega pritličnega objekta ob Prečni ulici.
- Ureditev druge potrebne gospodarske javne infrastrukture in priključkov nanjo.

5. LOKACIJSKI POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO

17. člen

(splošni lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)

(1) Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo za posamezne objekte so določeni predvsem z gradbenimi mejami.

(2) Gradbene meje so prikazane v grafični prilogi Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov v M 1:500, list 4.2.

(3) Gradbena meja je črta, ki je novo načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje umaknjeni v notranjost zemljišča.

(4) Grafični prikazi določajo podrobnejše usmeritve in pogoje, in sicer so posamezne vsebine določene s posameznimi grafičnimi prikazi:

- Lege posamezne podenote urejanja prostora: Prikaz namenske rabe – prikaz podenot urejanja prostora v M 1:1000, list 2.1.
- Prikaz lege objektov na zemljišču: Zazidalna oziroma ureditvena situacija v M 1:1000, list 4.1.
- Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo: Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo M 1:500, list 4.2.
- Prikaz lege objektov na zemljišču, prikaz višinske ureditve: Prikaz lege objektov na zemljišču, prikaz višinske ureditve v M 1:500, list 4.3.
- Zunanja zasnova območja je prikazana na grafični prilogi Prikaz lege objektov na zemljišču, razporeditev zelenih površin v M 1:1000 list 4.4.

18. člen

(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo v podenoti PI 11/1/1: Eko vrtec)

(1) Velikost in lega načrtovane prostorske ureditve vrtca je določena z upoštevanjem:

- Veljavnih zakonskih in podzakonskih predpisov s področja načrtovanja in projektiranja objektov za vzgojo in izobraževanje predšolskih otrok (vrtcev), in sicer predvsem Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08).
 - Gradbenih mej, ki so določene v grafični prilogi Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov v M 1:500, list 4.2.
- (2) Gradbene meje, označene z:
- GM-P določajo črto, do katere lahko sega objekt vrtca na nivoju pritličja.
 - GM-K določajo črto, do katere lahko sega objekt vrtca na nivoju kleti.
 - Dopustna je postavitev vhodov v objekt in nadstreškov ali nadstrešnic izven črte, ki jo določajo GM, in sicer največ 5 m čez črto GM.

(3) Drugi lokacijski pogoji:

- Načrtovana kota kleti: 554 m.n.v., načrtovana kota pritličja 558,10 m.n.v., pri čemer se možnost podkletitve oziroma dopustne kote kleti ugotovi z geomehansko raziskavo tal. Dopustna kota kleti se določi ob upoštevanju ugotovitev geomehanske raziskave tal, dopustna kota pritličja objekta je +/- 0,50 m.
- Maksimalna višina objekta v slemenu +12,00 m glede na koto pritličja.
- Dopustna etažnost objekta je $K + P + 1 + M$.
- Načrtovana streha objekta je večkapnico naklona 8 do 20 stopinj, dopustna oblika je tudi večkapnica poljubnih naklonov, enokapnica, dvokapnica, ravna streha in zelena streha. Dopustna je ureditev sončnih elektrarn na strehi objekta.
- Načrtovana zasnova vrtca je v obliki vetrnice s kraki dolgimi do 60 m ter širokimi do 17 m. Dopustna oblika je oblika vetrnice v skladu z gradbenimi mejami (dopustna širina krakov je 24 m). Dopustna je postavitev male vetrne elektrarne na skrajnem severovzhodu kot zaščitnega znaka vrtca.
- Oblikovanje objekta naj nadgrajuje izbrano lokacijo ob upoštevanju veljavnih zakonskih in podzakonskih predpisov s področja načrtovanja in projektiranja objektov za vzgojo in izobraževanje predšolskih otrok (vrtcev). Pri oblikovanju naj se upošteva predvsem kategorijo glavnega uporabnika: predšolski otroci.
- Funkcionalno zemljišče šole se ogradi z varnostno ograjo. Dopustna je višina ograje do 1,60 m, ob upoštevanju veljavnih zakonskih in podzakonskih predpisov s področja načrtovanja in projektiranja objektov za vzgojo in izobraževanje predšolskih otrok (vrtcev).
- Načrtovane zunanje površine se dele na tri dele: 1. Dostopi, gospodarsko dvorišče 2. Igralne površine za različne starostne skupine, ločene in skupne igralne površine z zunanjimi igrali in z uto za dodatna igrala in 3. Območje ekovrta – ekološka pridelava, ekološka učna pot z uto za orodje. Dopustna je druga ureditev zunanjih površin, ob upoštevanju veljavnih zakonskih in podzakonskih predpisov s področja načrtovanja in projektiranja objektov za vzgojo in izobraževanje predšolskih otrok (vrtcev).
- Pri oblikovanju zunanje ureditve naj se večje višinske razlike in razgiban teren uporabi kot prednost lokacije npr. z ureditvijo zelenih brežin.
- Obstoječo kakovostna vegetacija naj se ohranja in vključuje v kompozicijo nove zunanje ureditve prostora. Znotraj območja obravnave naj se vegetacijske mase pretežno pojavljajo v nepravilnih gručah z izjemo zasaditev ob cestah.
- Na zelenih površinah med igrišči in cesto oziroma parkiriščem se obvezno zasadi zeleni pas, ki služi kot protizvočna in protiprašna zaščita.
- Načrtovan dostop v vrtce se lahko uredi v dveh nivojih.
- Parkirne površine za zaposlene ter obiskovalce se lahko uredi na obstoječih parkirnih površinah Športne dvorane Skala.
- Dopustna je ureditev pešpoti in kolesarskih stez.
- Dopustna je gradnja potrebna gospodarske javne infrastrukture in pomožnih infrastrukturnih, energetskih in komunalnih objektov v skladu z merili, določenimi v poglavju 6. ZASNOVA PROJEKTIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE
- Dopustna je gradnja pomožnih vadbenih objektov, kolesarskih stez, pešpoti, spominskih obeležij in urbane opreme.

19. člen

(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo v podenoti PI 11/1/2: stanovanjski objekt)

Lokacijski pogoji in usmeritve so:

- Dovoljene so prizidave in nadzidave ob upoštevanju odmika 4,00 m od meje sosednega zemljišča oziroma 2,00 m od meje sosednjega zemljišča s pisnim soglasjem sosedu in upo-

števanju protipožarnih in drugih predpisov. Nadzidave so dovoljene do višine 8 m.

– Dovoljene so odstranitve obstoječih objektov in gradnje novih objektov ob upoštevanju prej omenjenih odnikov od mej gradbenih parcel in ob maksimalno 40% pozidanosti gradbene parcele.

– V primeru gradnje nadomestnega objekta obstoječega objekta, ki je legalno zgrajen in leži bližje od dovoljenih 4 m ali celo na meji gradbene parcele, je gradnja nadomestnega objekta dovoljena na istem mestu in v okviru obstoječih gabaritov. Pri tem je potrebno upoštevati vse protipožarne in ostale predpise.

– Dopustna oblika strehe je dvokapnica. Strehe prizidkov morajo biti enake naklonu strešine objekta, ki se mu priziduje. Dopustna smer slemena strehe objekta, ki se priziduje, je pravokotna na sleme strehe objekta, kateremu se prizida.

– Novogradnjo predstavlja vsaka širitev (prizidava oziroma nadzidava) objekta, ki predstavlja več kot 30% tlorisne površine ali več kot 30% BEP obstoječega objekta.

– Dovoljena je gradnja pomožnih objektov za lastne potrebe.

20. člen

(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo v podenoti PI 11/1/3)

(1) Podenota obsega vse potrebne površine za povezavo med Prečno ulico preko Poti k Studencu do Vilharjeve ulice ter ureditvijo mirujočega prometa.

(2) Prečni in vzdolžni profil nove povezovalne ceste je določen v grafični prilogi: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro – ureditev prometa M 1:1000, list 5.2.

(3) Dopustna je tudi druga ureditev pločnikov in kolesarskih stez, kot je določena v grafični prilogi pod pogojem, da:

– Bodo pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše iz tehničnega ali okolje varstvenega vidika, pri čemer pa se z njimi ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.

– Ta odstopanja niso v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.

(4) Načrtovana prostorska ureditev javnih parkirišč je določena v grafični prilogi: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro – ureditev prometa M 1:1000, list 5.2. Dopustna je druga razporeditev parkirnih mest znotraj predvidenega območja načrtovanih parkirnih mest s toleranco +/- 1,00 m.

(5) Območje se oprepi z enotno oblikovano urbano opremo (luči, klopi, igrala, koši za smeti, kontejnerji, ekološki otok itd.). Dopustna je ureditev drevoredov.

(6) Dodatni lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo prometne infrastrukture so določeni v 24. členu tega odloka.

21. člen

(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo v podenoti PI 11/1/4)

(1) Podenota obsega vse potrebne površine za rekonstrukcijo Prečne ulice, LZC št. 315230, od že rekonstruiranega odseka Prečne ulice do Poti na Orlek.

(2) V območju podenote se ne nahaja priključek na Kolodvorsko cesto. Območje se ne nahaja v varovalnem pasu glavne državne ceste G1-6.

(3) Načrtovana in dopustna je delna odstranitev objekta na Prečni ulici, kot je določeno v grafični prilogi Zazidalna oziroma ureditvena situacija M 1:1000, list 5.2.

(4) Rekonstrukcija Prečne ulice, njen prečni in vzdolžni profil je določen v grafični prilogi: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infra-

strukturo ter grajeno javno dobro – ureditev prometa M 1:1000, list 5.2. Načrtuje se ureditev zelenica, dvosmerne kolesarske steze, pločnikov in avtobusnega postajališča.

(5) Dopustna je tudi druga ureditev pločnikov, kolesarskih stez in avtobusnega postajališča, kot je določena v grafični prilogi pod pogojem, da:

– Bodo pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše iz tehničnega ali okolje varstvenega vidika, pri čemer pa se z njimi ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.

– Ta odstopanja niso v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.

(6) Območje se oprepi z enotno oblikovano urbano opremo (luči, klopi, igrala, koši za smeti, kontejnerji, ekološki otok itd.). Ob novo rekonstruirani Prečni ulici se uredi drevored.

(7) Dodatni lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo prometne infrastrukture so določeni v 24. členu tega odloka.

22. člen

(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo druge gospodarske javne infrastrukture)

Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo za posamezno GJI so določeni v naslednjih členih tega odloka.

6. ZASNOVA PROJEKTHNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE

23. člen

(zasnova projektnih rešitev prometne infrastrukture)

(1) Območje načrtovane prostorske ureditve vrtca je dostopno:

– V 1. fazi preko dostopne ceste k Športni dvorani Skala pri osnovni šoli Pivka ali

– V 2. fazi preko Prečne ulice (načrtovana rekonstrukcija) in Poti k Studencu (načrtovana rekonstrukcija in novogradnja).

(2) Cilji prometnega urejanja:

– Rekonstruirati del lokalne ceste Pot k studencu in del Prečne ulice v Pivki.

– Vzpostaviti ustrezno notranjo prometno mrežo.

– Zagotoviti zadostno število javnih parkirnih mest znotraj ureditvenega območja.

– Izboljšati prometno varnost tudi kolesarskega in peš prometa.

– Izboljšati kvaliteto bivalnega okolja.

(3) Obstoječa prometna mreža se delno rekonstruira in delno dogradi, in sicer se:

– Rekonstruira del lokalne ceste Pot k studencu, ki vključuje tudi ureditev javnih parkirišč ob njej.

– Rekonstruira Prečna ulica v Pivki (LZC št. 315230), in sicer od križišča z dostopno cesto k športni dvorani Skala pri Osnovni šoli Pivka do križišča s Potjo na Orlek. Priključek Prečne ulice na Kolodvorsko cesto, po kateri poteka trasa glavne državne ceste G1-6, ni predmet tega OPPN in se rešuje v okviru prestavitve glavne državne ceste G1-6 oziroma posebnega projekta.

(4) Prečni in vzdolžni profili rekonstrukcij in novogradenj cest so določeni v grafični prilogi: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro – ureditev prometa M 1:1000, list 5.2.

(5) Dopustna je tudi druga ureditev pločnikov, kolesarskih stez in avtobusnega postajališča, kot je določena v grafični prilogi pod pogojem, da:

– Bodo pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše iz tehničnega ali okolje varstvenega vidika, pri čemer pa se z njimi ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.

– Ta odstopanja niso v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.

(6) Uredi se ustrezna prometna oprema in javna razsvetljava.

(7) Nove prometne ureditve so izven varovalnega pasu državnih cest in izven vplivnega območja glavne ceste. Kljub temu se priporoča upoštevati usmeritve s področja prometa, podane s smernicami Ministrstva za promet DRSC, Smernice k občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu, dopis št. 37167-2444/2009-5 z dne 26. 10. 2009.

(8) Poleg zgoraj navedenih lokacijskih pogojev in usmeritev za gradnjo se upošteva usmeritve s področja prometa v Občini Pivka, podane s smernicami Občine Pivka, Smernice k občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu, dopis št. 3500-9/2009-10 z dne 12. 9. 2009:

1. Prometnotehnični elementi dovozne ceste morajo ustrezati vrsti in gostoti prometa;

2. Pri načrtovanju dovozne ceste in priključka na kategorizirano občinsko cestno mrežo je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo s področja cestne infrastrukture:

– Zakon o javnih cestah (ZJC-UPB1, Uradni list RS, št. 33/06).

– Zakon o varnosti v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 30/98).

– Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00).

– Pravilnik o projektiranju cest s spremembami (Uradni list RS, št. 91/05, 26/06).

– Uredbo o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97).

– Odlok o občinskih cestah v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 90/02).

– Odlok o kategorizaciji občinskih cest Občine Pivka s spremembami (Uradni list RS, št. 90/02, 52/05, 29/06, 98/08).

(9) Poleg prometne se uredi še vsa potrebna gospodarska javna infrastruktura, določena v naslednjih členih tega odloka.

(10) Prikaz ureditev prometa – situacija je prikazan na grafični prilogi: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro – ureditev prometa M 1:1000, list 5.2.

24. člen

(zasnova projektnih rešitev infrastrukture za zbiranje in odvajanje komunalnih odpadnih voda)

(1) Kanalizacija se uredi v ločenem sistemu odvajanja komunalnih odpadnih in padavinskih vod, pri čemer se v 1. fazi do obratovanja popolnega javnega kanalizacijskega sistema komunalne odpadne vode iz načrtovane prostorske ureditve vrtca začasno čisti na mali komunalni čistilni napravi.

(2) Interno kanalizacijsko omrežje z malo komunalno čistilno napravo se načrtuje južno od vrtca tako, da bo omogočena kasnejša gravitacijska priključitev v obstoječi kanalizacijski zbiralnik, s katerim je urejena odvodnja komunalnih odpadnih vod ter dostop s specialnim fekalnim vozilom za črpanje in odvoz blata. Izgradnja in obratovanje male komunalne čistilne naprave mora biti usklajeno z določbami, ki jih citira Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07).

(3) Območje, ki obsega rekonstrukcijo dela javnih ulic Pot k Studencu in Prečno ulico, se opremi z javnim kanalizacijskim omrežjem, s katerim bo urejeno zbiranje in odvodnjavanje odpadnih vod v skladu z rešitvijo predvideno po IDP Odvajanje in čiščenje odpadnih vod aglomeracij Pivka, Klenik, Selce in Trnje, št. projekta 07009IDP, izdelan pri Segis, d.o.o., v oktobru 2007.

(4) Meteorne odpadne vode:

– Se priključi v obstoječi javni kanalizacijski zbiralnik za odvodnjo padavinskih vod pod pogojem, da se s hiralničnim izračunom dokaže, da je kanal dimenzioniran za sprejem dodatnih količin padavinskih vod. Potencialno onesnaženje padavinske kanalizacije z olji in peskom se prepreči z vgradnjo lovilcev olj ter z usedalniki peska. Kolikor je potrebno iz odpadnih vod izločevati maščobe, ki jih glede na veljavne (pod)zakonske predpise ni dopustno izpustiti v javno kanalizacijo, se vgradi maščobolovilce.

– Iz načrtovanih prometnih površin (del ceste Pot k Studencu) se odvajajo v obstoječ kanal meteorne kanalizacije, ki poteka med Krpanovim domom in stadionom.

(5) Urediti je potrebno zajem in odvodnjavanje zalednih meteornih vod. Iz zalednih jarkov se voda odvaja v meteorno kanalizacijo.

(6) Upošteva se usmeritve s področja odvajanja in čiščenja odpadnih vod in oskrbe z vodo, podane s smernicami KOVOD Postojna dopis št. 157/A-09/V-K z dne 24. 11. 2009:

1. Načrtovanje kanalizacijskega omrežja, ki obsega rekonstrukcijo in dograditev javnih kanalov, izvedbo novih priključkov ter prevezavo obstoječih kanalizacijskih priključkov na novozgrajeno kanalizacijsko omrežje, mora biti usklajeno z naslednjimi pravnimi akti in smernicami s:

– Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07, 33/08),

– Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07, 79/09),

– Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07),

– Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07, 63/09),

– Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njeno izvajanje (Uradni list RS, št. 74/07),

– Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05),

– Tehničnim pravilnikom za projektiranje, izvedbo in uporabo javnega kanalizacijskega sistema (KOVOD Postojna d.o.o., 2002),

– Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Pivka (Uradni list RS, št. 107/00, 90/02, 73/08).

3. V mestu Pivka je zbiranje in odvajanje odpadnih vod urejeno v mešanem kanalizacijskem sistemu, v katerega so praviloma priključene padavinske vode in prelivi iz greznic. Deloma je zgrajena ločena kanalizacija, ki se ne zaključuje s čistilno napravo, razen objektov, ki so priključeni na KČN PSO Pivka in KČN Pivka TC Špar (99 PE in ni dimenzionirana za sprejem dodatnih količin komunalne odpadne vode).

4. V skladu z 19. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05 in 45/07) je do obratovanja popolnega javnega kanalizacijskega sistema, potrebno komunalne odpadne vode iz predvidene stavbe-Eko vrtca začasno čistiti na mali komunalni čistilni napravi, ki bo v funkciji do izgradnje centralne čistilne naprave v naselju Pivka.

5. Izgradnja in obratovanje male komunalne čistilne naprave mora biti usklajeno z določbami, ki jih citira Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07).

6. Izgradnjo internega kanalizacijskega omrežja z malo komunalno čistilno napravo je potrebno načrtovati na ustrezni lokaciji tako, da bo omogočena kasnejša gravitacijska priključitev v obstoječi kanalizacijski zbiralnik, s katerim je urejena odvodnja komunalnih odpadnih vod ter dostop s specialnim fekalnim vozilom za črpanje in odvoz blata.

7. Območje urejanja, ki obsega rekonstrukcijo dela javnih ulic Pot k Studencu in Prečno ulico, je potrebno opremiti z javnim kanalizacijskim omrežjem, s katerim bo urejeno zbiranje in odvajanje odpadnih vod skladu z rešitvijo predvideno po IDP Odvajanje in čiščenje odpadnih vod aglomeracij Pivka, Klenik, Selce in Trnje, št. projekta 07009IDP, izdelan pri Segis, d.o.o. v oktobru 2007.

8. Pri načrtovanju javnega kanalizacijskega sistema za odvod odpadnih vod je potrebno predvideti tudi priključitev obstoječih bližnjih stavb, ki gravitirajo na ulice, ki so predmet urejanja.

9. Po izgradnji javnega kanalizacijskega omrežja, ki se zaključuje na čistilni napravi, so se lastniki stavb v roku 6 mesecev dolžni priključiti na javno kanalizacijsko omrežje.

(7) Ostale usmeritve so prikazane v Zasnovi projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo je prikazana v grafični prilogi Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na GJI – zbirni načrt komunalne infrastrukture v M 1:1000, list 5.2.

25. člen

(zasnova projektnih rešitev infrastrukture za vodooskrbo)

(1) Oskrba načrtovanih prostorskih ureditev se uredi z javnega vodovodnega sistema, ki se nahaja znotraj območja OPPN Eko vrtec Pivka.

(2) Dogradi se hidratno omrežje in z nadzemnimi javnimi hidranti (minimalne velikosti DN 100) v skladu s Pravilnikom za zunanje hidrantno omrežje.

(3) Upošteva se usmeritve s področja odvajanja in čiščenja odpadnih vod in oskrbe z vodo, podane s smernicami KOVOD Postojna, dopis št. 157/A-09/V-K z dne 24. 11. 2009

1. Načrtovanje javnega vodovodnega omrežja, ki obsega rekonstrukcijo javnega vodovoda, izvedbo novih priključkov ter prevezavo obstoječih vodovodnih priključkov na rekonstruirani vodovod in ureditev požarne zaščite, mora biti usklajeno z naslednjimi pravnimi akti in smernicami s:

– Pravilnikom o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 41/08),

– Pravilnikom o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06 in 92/06),

– Odlokom o varstvu krajevnih vodnih virov v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 100/99),

– Pravilnikom o tehničnih normativih za hidratno omrežje za gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91),

– Odlokom o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Pivka (Uradni list RS, št. 107/00),

– Pravilnikom o pomožnih vodomerih in delitvi skupnih stroškov storitev istega vodovodnega priključka (Kovod Postojna, d.o.o./2000),

– Tehničnim pravilnikom za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema (Kovod Postojna, d.o.o./2002) ter z ostalo veljavno zakonodajo in predpisi za gradnjo tovrstnih komunalnih objektov in napeljav,

– Smernicami k pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Pivka, izdanimi pri Kovod Postojna, d.o.o., št.: 272/A-08/V-K, dne 28. 11. 2008.

2. Območje urejanja se oskrbuje z vodo iz javnega vodovodnega omrežja, ki se za visoko cono naselja Pivka napaja iz rezervoarja Kerin ($V = 570 \text{ m}^3$, 620,20 m n.m.v. – preko reducirnega ventila je hidrostatski tlak zmanjšan na 605,00 m n.m.v.) in za nizko cono iz sistemkega rezervoarja Pivka ($V = 1200 \text{ m}^3$, 588,50 m n.m.v.). Razmejitev območja obeh con poteka med kotama terena 565,00 m n.m.v. in 560,00 m n.m.v.

– Zagotovitev ustreznih vodnih tlakov ter zadostnih količin in pretočnosti vode v omrežju za obstoječe stavbe in dopolnilno gradnjo je pogojena z rekonstrukcijo javnega vodovoda, ki poteka po ulici Pot k Studencu in Prečni ulici.

– Projektne rešitve pri rekonstrukciji vodovoda morajo biti izdelane v skladu z idejnim projektom IDZ Program obnove in dograditve vodovoda Pivke z okolico, izdelan pri ISAN 12 d.o.o. v februarju 2004, št. projekta: 61/03;

– Rekonstrukcija vodovodnega omrežja, vključno s priključki, mora biti projektno obdelana, dokumentacija pa revidirana in odobrena s strani upravitelja javnega vodovoda.

– Pred izdelavo projekta je potrebno pridobiti vsa potrebna pojasnila oziroma dovoljenja upravitelja vodovoda in soglasja lastnikov parcel, preko katerih bo potekala trasa rekonstruiranega vodovodnega omrežja.

3. Vsi objekti, katerih namembnost je povezana s porabo pitne vode, morajo biti priključeni na javno vodovodno omrežje v skladu s sledečimi pogoji:

– Vsaka posamezna stavba mora biti opremljena s samostojnim vodovodnim priključkom, ki mora potekati po zemljišču lastnika stavbe.

– Potrebno je predvideti vse prevezave obstoječih vodovodnih priključkov na območju, kjer se izvaja rekonstrukcija javnega vodovodnega omrežja.

– Oskrba s pitno vodo za predvideno stavbo - Eko vrtec Pivka se uredi preko novega vodovodnega priključka z navezavo na obratujoči javni vodovod NL DN 125 mm, v smislu shematičnega izrisa vodovodne napeljave po priloženi situaciji.

(4) Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo je prikazana v grafični prilogi Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na GJI – zbirni načrt komunalne infrastrukture v M 1:1000, list 5.2.

26. člen

(prečkanja in približevanja komunalnih vodov)

Pri vseh križanjih in približevanjih je potrebno upoštevati soglasja prizadetih upraviteljev in veljavne tehnične normative. Pri približevanju in križanju kanalizacije z drugimi komunalnimi instalacijami je potrebno upoštevati predpisane medsebojne odmike in kote križanj.

27. člen

(zasnova projektnih rešitev za visoko in nizkonapetostne elektroenergetske razvode)

(1) Potrebno je upoštevati usmeritve s področja elektroenergetske infrastrukture, podane s smernicami ELEKTRA PRIMORSKA dopis št. am/am, št. 6178 z dne 26. 10. 2009:

– Na območju urejanja se nahajata transformatorski postaji (TP) z oznako TP Vilharjevo naselje in TP Dom in podzemne srednjenapetostne kabelske povezave med TP Dom in TP Pivka Šola ter povezava med TP Pivka Šola in TP Vilharjevo naselje.

– Za napajanje območja urejanja iz TP Vilharjevo naselje je potrebno v TP dograditi dodatni nizkonapetostni izvod, zamenjati transformator in zgraditi podzemno nizkonapetostno kabelsko kanalizacijo od TP do objekta Eko Vrtca. V primeru, da je predvidena priključna moč za območje urejanja več kot 150kW, je potrebno predvideti novo TP, katero je potrebno vzankati in obstoječe srednjenapetostno in nizkonapetostno omrežje.

– Ker se urejajo tudi prometne površine je potrebno na območju lokalnih cest zagotoviti koridor za srednjenapetostno in nizkonapetostno kabelsko kanalizacijo v cevni izvedbi 2x160 cm in 4xΦ110 cm, s povezavami do obstoječih transformatorskih postaj. Jaški kabelske kanalizacije in transformatorske postaje morajo biti dostopne iz javnih površin. Srednjenapetostno in nizkonapetostno kabelsko kanalizacijo, naj se predvidi v skupnem jarku, kje je to mogoče. Vsa projektiranja in gradnje je potrebno izvesti v skladu s soglasji za priključitev, ki jih je potrebno predhodno pridobiti od pristojnega upravitelja distribucijskega omrežja.

(2) Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo je prikazana v grafični prilogi Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na GJI – zbirni načrt komunalne infrastrukture v M 1:1000, list 5.2.

28. člen

(zasnova projektnih rešitev za javno razsvetljavo in razvode)

(1) Uredi se javna razsvetljava znotraj predvidenega območja urejanja. Prav tako se uredi ustrezna osvetlitev predvidenih parkirnih mest.

(2) Obvezno je upoštevanje Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 109/07) pri ureditvi nove razsvetljave.

29. člen

(zasnova projektnih rešitev za telefonijo)

(1) Potrebno je upoštevati usmeritve s področja telefonije, podane s smernicami TELEKOM-a, dopis št. 416/2009-KP-BB z dne 3. 11. 2009:

– Po celotnem severovzhodnem robu obravnavanega območja poteka trasa telefonskega podzemnega krajevnega kabla K4 in ob Vilharjevi cesti kabelska kanalizacija z vsebovanimi krajevnimi kablji. Upoštevati je potrebno obstoječe telefonsko omrežje na lokaciji ter ohranitev kontinuitete napajanja naročnikov.

– Zaščito in prestavitev obstoječega telefonskega omrežja ter navezavo novih objektov na telekomunikacijsko omrežje se celovito obdela v posebnem projektu. Priključno mesto je kabelski jašek št. 1 ob Vilharjevi cesti v višini navezave nove ceste.

– Podrobne podatke o obstoječem telefonskem omrežju dobi projektant na Telekomu Slovenije, Centru za vzdrževane omrežja in zagotavljanju storitev Koper.

(2) Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo je prikazana v grafični prilogi Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na GJI – zbirni načrt komunalne infrastrukture v M 1:1000, list 5.2.

30. člen

(odvoz odpadkov)

(1) Na območju je potrebno zagotoviti ločeno zbiranje odpadkov. Lokacija mora omogočati neoviran dostop s komunalnimi vozili.

(2) Zbiranje nenevarnih in nevarnih odpadkov mora biti ločeno od ostalih komunalnih odpadkov in urejeno na način, ki ga predpisujejo veljavni predpisi in področni predpisi o posameznih nevarnih snoveh.

7. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN

31. člen

(usmeritve za ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Potrebno je upoštevati usmeritve s področja varstva kulturne dediščine, podane s smernicami Ministrstva za kulturo, dopis št. 35012-195/2009/3 z dne 18. 11. 2009.

(2) Na območju urejanja ter v območju presoje vplivov na okolje so naslednje enote kulturne dediščine:

ESD	Ime	Režim	Podrežim
16019	Pivka - Vaško jedro	dediščina	Naselbinska dediščina
26031	Pivka - Studenec	dediščina	Stavbna dediščina
26863	Pivka - Trško jedro	dediščina	Naselbinska dediščina

(3) Upošteva se varstveni režim, ki velja za:

– kulturne spomenike, vključno z njihovimi vplivnimi območji,

– registrirano arheološko najdišče,

– enote registrirane kulturne dediščine in njihova vplivna območja, vključena v strokovne zasnove, ki jih je pripravil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije na podlagi Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99): Strokovne podlage za varstvo kulturne dediščine za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Pivka, November 2001; Kulturnovarstvene smernice za spremembe in dopolnitve PUP-ov za Občino Pivka, april 2004; Spremembe in dopolnitve strokovnih zasnov varstva kulturne dediščine za Občino Pivka, maj 2007; Strokovne zasnove varstva kulturne dediščine za območje občine, februar 2008.

(4) Za posege v območju PI 11/1/4, znotraj katerega se nahaja enota kulturne dediščine Pivka – Studenec, veljajo sledeče smernice:

– Za nameravane posege, ki bodo potekali ob objektih ali v območjih kulturne dediščine, je potrebno izbrati traso gospodarske javne infrastrukture s takim odmikom, ki bo zagotavljala, da ostanejo nepoškodovani temelji objekta in objekt sam.

– Odmik trase naj znaša vsaj 2,5 m, kolikor pa to zaradi gostote podzemnih vodov ali iz drugih razlogov ni možno, naj znaša vsaj 1,5 m.

– Pri gradbenih delih je potrebno upoštevati, da se v neposredni bližini takih objektov dela ne smejo izvajati s težkimi gradbenimi stroji (lahko z manjšimi ali ročno).

– Objekt je potrebno zaščititi pred morebitnimi poškodbami s trdimi delci in zaprašitvijo s postavitvijo začasnih zaščit (lesena konstrukcija, kovinski gradbeni pano, prekritje z ustrezno folijo ...) za ves čas izvajanja del.

– Pri morebitni porušitvi ograje; ograjnega kamnitega zidu ali kakšne druge konstrukcije je po končanih delih potrebno vzpostaviti prvotno stanje.

32. člen

(usmeritve za ohranjanje narave)

(1) Upošteva se usmeritve za ohranjanje narave, podane s Smernicami Zavoda RS za varstvo narave, št. 5-III-610/2-O-09/ACG z dne 6. 11. 2009.

(2) Priporoča se ureditev kala v okviru zunanjih površin vrtca v EUP PI 11/1/1.

33. člen

(usmeritve za ohranjanje naravnih dobrin – gozda)

Upošteva se usmeritve za ohranjanje naravnih dobrin – gozda, podane s Smernicami Zavoda za gozdove Slovenije, OE Postojna št. 281-6/2009 z dne 20. 10. 2009: še posebej:

– Načrtovane prostorske ureditve morajo omogočiti nemoteno gospodarjenje z okoliškimi gozdovi in dostop do sosednjih gozdnih zemljišč.

– Pri realizaciji načrtovanih prostorskih ureditev se lahko posek drevoja in krčitev gozda po pridobitvi ustreznega dovoljenja za gradnjo v skladu z 21. členom Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93 in 110/07).

34. člen

(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – zrak)

(1) Obvezni so ukrepi za preprečevanje emisij prahu v okolje v času gradnje:

– vlaženje in škropljenje tistih površin, ki bi lahko povzročale emisije prahu v okolje (transportne poti, druge odkrite površine);

– čiščenje površin, ki bi lahko povzročale emisije prahu v okolje (zlasti transportne poti);

– čiščenje tovornih vozil in gradbene mehanizacije preden zapustijo območje gradbišča, tako da ne bo prihajalo do depozicije materiala na javne ceste;

– omejitev hitrosti transportnih vozil na gradbišču na najmanj 15 km/h;

– pokrivanje oziroma ščitenje vseh tistih virov, ki bi lahko bili vzrok emisij prahu v okolje (emisije zaradi prisotnosti gradbenih materialov in odpadkov);

– preprečevanje raznašanja materiala z območja gradbišča s transportnimi sredstvi;

– izogibanje kateri koli aktivnosti pri gradbenih delih, ki bi lahko povzročala večje emisije prahu;

– zmanjšati je treba kakršno koli odmetavanje materiala z večjih višin, nastalega pri gradnji;

– preprečiti tako ravnanje z gradbenimi odpadki in materiali, ki bi lahko povzročali emisije prahu;

– še posebno pozornost zgornjim ukrepom je treba nameniti v primeru, če se bi gradnja vršila ob vetru ali pa v sušnih dneh;

– izhode iz gradbišč je treba urediti tako, da bo bodo najbolj oddaljeni od najbližjih sosednjih objektov.

(2) Obvezno ukrep za omilitve onesnaževanja zraka predvsem s SO₂, NO₂ in dimom je prepoved zadrževanja tovornih motornih vozil na gradbišču s prižganimi motorji.

(3) Prepovedano je kurjenje raznih materialov in odpadkov na gradbišču, saj v takem primeru lahko zaradi gorenja nastanejo škodljive in strupene snovi, ki negativno vplivajo na okolje.

35. člen

(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – vode)

Obvezno je izvajanje ukrepov za preprečitev emisij snovi v površinske vode, ki jih določajo veljavni zakonski in podzakonski akti predvsem s področja ravnanja z gradbenimi odpadki in področja varovanja površinskih vod pri čemer gradbenih materialov in gradbenih odpadkov ni dovoljeno raztresati oziroma razlivali v vodotok.

36. člen

(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – tla in podtalnica)

Obvezno je izvajanje ukrepov za preprečitev emisij snovi v tla (predvsem pred raztresanjem oziroma razlivanjem gradbenih materialov), ki jih določajo veljavni zakonski in podzakonski akti predvsem s področja ravnanja z gradbenimi odpadki in področja varovanja tal in podtalnice.

37. člen

(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – hrup)

(1) Obvezno je izvajanje ukrepov za zagotovitev varstva pred hrupom, ki jih določajo veljavni zakonski in podzakonski akti predvsem s področja varstva pred hrupom.

(2) Pri izvajanju gradbenih izkopov se priporoča še upoštevanje teh ukrepov:

– gradbena dela le v dnevnem času T1 (7.–19. ure);

– razmestitev hrupne gradbene opreme (kompresorji in generatorji) na tak način, da bo čim bolj oddaljena od najbližjih stanovanjskih ter nastanitvenih objektov;

– postavitev hrupne gradbene opreme tako, da bodo deli, ki povzročajo hrup, obrnjeni proč od najbližjih stanovanjskih objektov;

– izhode iz gradbišč je treba urediti tako, da bo bodo najbolj oddaljeni od najbližjih sosednjih objektov.

(3) Območje OPPN Eko vrtec Pivka je v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05 in 35/08) glede na namembnost območja uvrščeno v III. stopnjo varstva pred hrupom.

38. člen

(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – odpadki)

(1) Obvezno je izvajanje ukrepov za zagotovitev pravilnega ravnanja z odpadki, ki jih določajo veljavni zakonski in podzakonski akti predvsem s področja ravnanja z odpadki.

(2) Pri ravnanju z gradbenimi odpadki je treba upoštevati ukrepe in postopke, ki jih določajo veljavni zakonski in podzakonski akti predvsem s področja ravnanja z gradbenimi odpadki in drugimi odpadki.

39. člen

(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – svetlobno onesnaževanje)

Obvezno je upoštevanje Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 109/07) pri ureditvi nove razsvetljave.

8. UKREPI ZA OBRAMBO IN VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

40. člen

(zasnova požarne in eksplozijske zaščite obravnavanega območja)

(1) Varstva pred požarom za obravnavano območje in pripadajoče posamezne objekte mora biti zasnovana na naslednjih protipožarnih zahtevah za varnostne ukrepe:

– zadostni nosilnosti konstrukcij za določen čas v primeru požara,

– zadostni količini sredstev za gašenje v primeru požara (voda – zunanji hidranti),

– preprečevanju širjenja požara med prostori različnih namembnosti,

– zadostnem številu dovozov in dostopov za intervencijska vozila do objekta, ki so tehnično opremljeni v skladu SIST DIN 14090 – Površine za gasilce na zemljišču,

– zagotavljanju prostih intervencijskih površin za potrebe objekta.

(2) Ukrepi aktivne požarne in eksplozijske zaščite morajo glede na potencialne nevarnosti omogočati hitro gašenje začetnih požarov ter že razvitega požara z zunanjimi hidrantskimi priključki ob ustrezni pomoči gasilcev.

(3) Cilji požarne zaščite temeljijo na:

– varovanju ljudi tako, da ni trajnih posledic v primeru nastanka požara,

– varovanju lastnega premoženja, da je največja škoda omejena na del požarnega sektorja,

– preprečevanju prenosa požara na sosednje objekte drugih lastnikov in obratno (ustrezni odmiki med objekti skladno s smernico SZPV 204 – požarnovarnostni odmiki med stavbami),

– varno obratovanje dela objekta, ki je v obratovanju, tudi v času rednih vzdrževalnih del.

(4) Za zagotavljanje proti požarne zaščite se:

– Dogradi hidratno omrežje in z nadzemnimi javnimi hidranti v skladu s Pravilnikom za zunanje hidrantno omrežje in usmeritvami, ki so prikazane v Zasnovi projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo je prikazana v grafični prilogi Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na GJI – zbirni načrt komunalne infrastrukture v M 1:1000, list 5.2. in list 6.

– Cevi razdelilnega cevododa morajo ustrezati hidravličnem izračunu, vendar ne smejo biti manjše od 100 mm. Potreben tlak v zunanjem hidratnem omrežju se izračuna v odvisnosti od višine objekta, vendar ne sme biti manjši od 2,5 bara. Hidranti bodo postavljeni ob glavnih razvodnih poteh in bodo postavljeni v medsebojni razdalji do 80 m. Glede na vrsto in velikost objektov ob urejanju objekta bo potrebno zagotoviti še dodatne hidrante, ki bodo glede na pokrivanje objekta zagotavljali zahteve Pravilnika o tehničnih normativih za hidrantno omrežje (Uradni list SFRJ, št. 30/91), in sicer od objektov oddaljeni najmanj 5 m in ne več kot 80 m.

– V sklopu ureditve Eko Vrta se predvidi zunanjo interno hidrantno mrežo, ki bo v celoti pokrivala obravnavano območje okrog objekta.

– Pri postavitvi objektov upošteva odmike od mej in med objekti ali potrebne protipožarne ločitve (3. člen Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 101/05, 83/05 in 14/07).

– Potrebno je zagotoviti minimalen odmik 5 metrov med objektom in parcelno mejo. Potrebne odmike se lahko določi

tudi s pomočjo metod požarnega inženirstva, projektant je dolžan dokazati, da je s predlagano rešitvijo preprečen prenos požara z goreče na sosednjo stavbo.

(5) Določijo se organizacijski ukrepi varstva pred požarom

- Pozidava mora zagotavljati pogoje za varen umik ljudi in premoženja, zadostne prometne in delovne površine za intervencijska vozila ter zadostne vire za oskrbo z vodo za gašenje. Zagotovljeni morajo biti potrebni odmiki med objekti oziroma ustrezna ločitev objektov, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru. Za preprečevanje nastanka požara je pomembno, da se odstranijo ali pa vsaj zmanjšajo na najmanjšo možno mero vsi vzroki za požar in se usposobi prebivalstvo ter zaposlene v poslovnih objektih za preventivno delovanje pred požarom in varno evakuacijo iz objekta:

- za posamezni objekt mora biti pripravljen biti požarni načrt in usklajen z intervencijskimi enotami,
- za posamezni objekt mora biti zagotovljeno redno vzdrževanje in kontrola požarnovarnostnih naprav in opreme,
- za posamezni objekt mora biti zagotovljena stalna kontrola nad delovanjem, kot tudi vzdrževanje hidrantnega omrežja.

(6) Pogoji za varen umik ljudi in premoženja

- To je možno doseči z načrtovanjem in upoštevanjem preventivnih ukrepov varstva pred požarom, z načrtovanjem vseh požarnovarstvenih ukrepov v okviru požarnovarstvenega koncepta (to so pasivni ali gradbeni, aktivni ali tehnični ter organizacijski ukrepi) pa se dosežejo tudi ostali cilji varstva pred požarom.

- Predpogoj za varen umik ljudi in premoženja iz objektov oziroma na varno je pravočasno odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje (vgrajeni sistemi v posameznih objektih oziroma za celotno območje).

- V objektih je potrebno načrtovati evakuacijske poti, ki morajo zagotoviti uporabnikom (in obiskovalcem) varen umik oziroma, da dosežejo varno mesto v objektu ali izven objekta, gasilec in reševalnim ekipam pa varni dostop za gašenje požara ter iskanje in reševanje uporabnikov stavbe. O smereh evakuacijskih poti odloči projektant.

- Evakuacijske poti v posameznem objektu morajo biti načrtovane tako, da zadostijo namenu, načelu funkcionalnosti in zahtevam za lastnosti (dimenzioniranost, situiranost, obdelanost, opremljenost ...).

(7) Dovožne poti za gasilsko intervencijo morajo biti projektirane in izvedene tako, da omogočajo osni pritisk 80 kN. Treba je zagotoviti tudi potrebne površine za gasilce ob zgradbah (SIST DIN 14090, julij 1999): dostopne poti za gasilce, dovozne poti za gasilska vozila, postavitvene površine in delovne površine za gasilska vozila. O smereh intervencijskih poti odloči projektant.

(8) Drugi pogoji za protipožarno zaščito in varstvo pred izlitjem nevarnih snovi so navedene v 24. in 25. členu tega odloka.

(9) Območje OPPN Eko vrtec Pivka se ne nahaja v poplavnem ali plazovitem območju vendar se zaradi nepredvidljivosti terena priporoča izvedbo geomehanske raziskave tal pred izdajo gradbenega dovoljenja za posege v prostor.

(10) Objekte in gospodarsko javno infrastrukturo v okviru načrtovanih prostorskih ureditev s tem OPPN se projektira potresno varno, in sicer morajo biti objekti proti potresno grajeni v skladu s pogoji, ki veljajo za območja z:

- Potresno nevarnostjo VII: stopnje po MSC lestvici,
- 0.175 g projektnega pospeška tal s povratno dobo 475 let,
- 0.225 g talnega pospeška s povratno dobo 1000 let.

(11) Pri gradnji objektov je potrebna ojačitev prve plošče ali gradnja zaklonišč v skladu z 68. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB) in Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96).

(12) V celoti se upošteva usmeritve s področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom,

podane s smernicami Ministrstva za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, dopis št. 350-409/2009-2 z dne 16. 10. 2009, in sicer je potrebno pri projektiranju in gradnji načrtovanih prostorskih ureditev:

- opredeliti in upoštevati je potrebno vse naravne omejitve (poplavnost in visoka podtalnica, erozivnost ter plazovitost terena) in temu primerno predvideti tehnične rešitve gradnje ali navesti ustrezne hidrološke in geološke raziskave glede poplavnosti, visoke podtalnice ter erozivnosti in plazovitosti, ki bodo podale ustrezne ukrepe;

- opredeliti in upoštevati je potrebno cono potresne ogroženosti in temu primerno predvideti način gradnje;

- opredeliti in upoštevati je treba požarno ogroženost in možnost razlitja nevarnih snovi in temu primerno predvideti način gradnje;

- zagotoviti je treba ukrepe varstva pred požarom v skladu z 22. in 23. členom Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo);

- upoštevati je potrebno Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07) s poudarkom na 3., 5., 6. in 7. členu;

- potrebno je zagotoviti odmike od mej in med objekti ali potrebne protipožarne ločitve (3. člen Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07);

- potrebna je ojačitev prve plošče ali gradnja zaklonišč (68. člen Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB) in Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96).

9. NAČRT PARCELACIJE

41. člen

(načrt parcelacije)

Območje OPPN Eko vrtec Pivka je v območju podenot razdeljeno na nove zemljiške parcele (območja gradenj). Načrt parcelacije je prikazan na grafični prilogi Načrt parcelacije v M 1:1000, list št.8.2.

42. člen

(prostorski ukrepi)

(1) Nepremičnine, potrebne za gradnjo gospodarske javne infrastrukture v skladu z določbami tega odloka, se lahko v skladu s 93. do vključno 108. členom ZUreP-1 in 109. členom ZPN razlasti oziroma izvede ukrep prisilne služnosti.

(2) Nepremičnine, potrebne za gradnjo gospodarske javne infrastrukture, se nahajajo v območju podenot PI11/1/3 in PI11/1/4.

10. ETAPNOST IZVEDBE

43. člen

(etapnost izvedbe)

Obravnavano območje se ureja fazno, in sicer se glede na vrsto predvidenih prostorskih ureditev se načrtovane prostorske ureditve lahko grade v eni fazi ali pa se gradijo posamično v več fazah kot je navedeno spodaj:

- Dopustna je fazna gradnja načrtovane prostorske ureditve vrtca, in sicer se lahko gradijo posamezni oddelki vrtca ločeno ob zagotavljanju prostorskih pogojev, ki jih za vrtce določa veljavna zakonodaja.

- Dopustna je fazna ureditev dostopa do načrtovane prostorske ureditve vrtca, in sicer se v 1. fazi uredi dostop po obstoječi poti mimo Športne dvorane Skala, kjer se zavije na Pot k Studencu do dovoza k obstoječi stanovanjski hiši. V 2. fazi se uredi dostop preko rekonstruirane Prečne ulice spojene z rekonstrukcijo in novogradnjo Poti k Studencu. Posebno ločeno fazo lahko predstavlja gradnja povezava z Vilharjevo ulico.

– Dopustna je ureditev za površin mirujoči promet ter rekonstrukcija Prečne ulice do križišča s Potjo na Orlek kot posebna ločena faza.

11. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV

44. člen

(odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev Eko Vrtca)

Dopustna so odstopanja od načrtovanih funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev v okviru toleranc in odstopanj določenih v tem odloku.

45. člen

(odstopanja od idejnih zasnov poteka posamezne gospodarske javne in druge komunalne infrastrukture)

Dopustna so odstopanja od idejnih zasnov poteka posamezne gospodarske javne in druge komunalne infrastrukture, določenih s tem občinskim podrobnim prostorskim načrtom, če bodo pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše iz tehničnega ali okolje varstvenega vidika, pri čemer pa se z njimi ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.

Druga dopustna odstopanja so navedena pri lokacijskih pogojih v okviru posamezne podenote urejanja prostora.

46. člen

(usmeritve za določitev meril po prenehanju veljavnosti OPPN Eko vrtec Pivka)

(1) OPPN Eko vrtec Pivka velja do izvedbe vseh prostorskih ureditev, načrtovanih s tem odlokom.

(2) Po prenehanju veljavnosti OPPN Eko vrtec Pivka se območje ureja z veljavnim občinskim prostorskim načrtom.

12. KONČNE DOLOČBE

47. člen

OPPN Eko vrtec Pivka je skupaj s prilogami na vpogled v uradnih prostorih Občine Pivka.

48. člen

(veljavnost)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3201-27/2010
Pivka, dne 8. aprila 2010

Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

1379. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Na podlagi določil 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS – UPB – 2/ (Uradni list RS, št. 94/07; ZLS-UPB2, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18,

76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09 ter 3., 4., 6., 7. in 14. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP) Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06 in 41/08), 6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 10/10) in 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 31. redni seji dne 31. 3. 2010 sprejel

ODLOK

o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(1) Ta odlok ureja način opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: javna služba) na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici tako, da določa:

– Organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe

– Vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe

– Vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko razporeditev

– Pogoje za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo

– Pravice in obveznosti porabnikov ter

– Vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja.

(2) Sestavni del tega odloka je temeljna topografska karta oskrbovalnih območij, iz katere je razviden način zagotavljanja oskrbe s pitno vodo.

2. člen

(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:

– pitna voda je voda v skladu s predpisom, ki ureja pitno vodo,

– sistem za oskrbo s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: vodovod) je sistem elementov vodovoda, kot so vrtine, črpališča, sistemi za pripravo vode, cevovodi, vodohrani, čistilne naprave ter druga oprema (priključki, hidranti ...), ki pretežno del rednega obratovanja deluje kot samostojen vodovodni sistem, hidravlično ločen od ostalih vodovodov,

– javni vodovod je občinska gospodarska javna infrastruktura, ki predstavlja sistem za oskrbo s pitno vodo v lasti občine in je v upravljanju izvajalca javne službe,

– lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo je oskrba prebivalcev s pitno vodo iz vodnega vira za katerega je pridobljeno vodno vodnega dovoljenje, v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodo na območjih, kjer se storitve javne službe ne izvajajo,

– zasebni vodovod je vodovod, katerega objekti in oprema so v lasti oseb zasebnega prava, namenjen lastni oskrbi prebivalcev s pitno vodo,

– transportni vodovod je del vodovoda namenjen transportu vode iz vodnih virov do primarnih vodovodov. Na njem ni priključkov neposrednih porabnikov pitne vode,

– primarni vodovod je omrežje cevovodov ter z njimi povezanih tehnoloških objektov, (objekti za obdelavo vode, vodohrani, črpališča ...) namenjeno transportu pitne vode od enega ali več vodnih virov do sekundarnega vodovoda. Gradbeni inženirski objekti in oprema primarnega vodovoda so občinska gospodarska javna infrastruktura,

– sekundarni vodovod je omrežje cevovodov ter z njimi povezanih tehnoloških objektov (objekti za dvig ali zmanjšanje tlaka, obdelavo vode ...) namenjeno neposrednemu priključ-

vanju stavb na posameznem poselitvenem območju. V sekundarni vodovod je vključeno tudi zunanje hidrantno omrežje in vodovodno omrežje za vzdrževanje javnih površin. Gradbeni inženirski objekti in oprema sekundarnega vodovoda so občinska gospodarska javna infrastruktura. Priključki stavb na sekundarni vodovod niso objekti oziroma oprema javne infrastrukture,

- hidrantno omrežje so gradbeni inženirski objekti in aprave, s katerimi se voda od vira za oskrbo z vodo dovaja do zunanjih hidrantov. Uporablja se za direktno gašenje požarov ali posredno gašenje požarov s priključitvijo gasilnih vozil z vgrajenimi črpalkami ali prenosnimi gasilnimi črpalkami,

- vodovodni priključek (priključek stavbe) je v lasti porabnika ter je sestavljen iz: priključnega sklopa na sekundarno omrežje, dovodne cevi na odseku med javnim vodovodom in obračunskim vodomerom, ventila pred obračunskim vodomerom, čistilnega kosa (odvisno od nazivnega premera), montažno-demontažnega kosa ter obračunskega vodomera z nepovratnim ventilom in vodomerim jaškom (merilno mesto). Meja med vodovodnim priključkom in internim omrežjem porabnika je spoj med obračunskim vodomerom in ventilom za obračunskim vodomerom. Vodovodni priključek (priključek stavbe) na sekundarni vodovod je del stavbe in ni objekt oziroma oprema javne infrastrukture,

- odjemno mesto je mesto vodovoda, kjer se odčitava poraba pitne vode posameznega porabnika pitne vode. Na posamezno odjemno mesto je lahko priključeno več porabnikov pitne vode, če je v skladu s določbami stanovanjskega zakona zagotovljena porazdelitev stroškov med njimi,

- porabnik je pravna ali fizična oseba, ki je lastnik objekta možnostjo priključitve na javni ali zasebni vodovod oziroma latnik vodovodnega priključka na javni ali zasebni vodovod,

- plačnik storitev javne službe je porabnik iz tega odloka ali druga pravna ali fizična oseba, ki z dovoljenjem porabnika uporablja storitve javne službe,

- priključno mesto predstavlja točko predvidene ali izvedene priključitve na javni vodovod,

- upravljavec vodovoda je oseba, ki je v skladu s tem odlokom pridobila pravico upravljanja z objekti in opremo javnega vodovoda zaradi opravljanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo in oseba, ki so jo prebivalci, ki se oskrbujejo v okviru lastne oskrbe prebivalcev s pitno vodo, pooblastili za upravljanje z zasebnim vodovodom,

- izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo (izvajalec) je pravna oseba, katera je upravljavec javnega vodovoda in izvaja storitve javne službe oskrbe s pitno vodo,

- kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca o objektih gospodarske javne infrastrukture,

- zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca zbirnih podatkov o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture, ki jo vodi Geodetska uprava Republike Slovenije na podlagi zakonov, ki urejajo prostorsko načrtovanje, graditev objektov in geodetsko dejavnost,

- oskrbovalno območje je eno- ali več območij označenih na temeljni topografski karti in vsako predstavlja organizacijsko in prostorsko zasnovo – zaokroženo območje ali del območja občine na katerem so izpolnjeni enotni oskrbovalni standardi na katerem javno službo izvaja eden izvajalec.

(2) Drugi pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot je določeno v zakonih in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njihovi podlagi.

II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

3. člen

(1) Občina Sveti Jurij ob Ščavnici na določenih oskrbovalnih območjih (območje A) zagotavlja javno službo oskrbe s pitno vodo v obliki javnega podjetja, v obsegu in pod pogoji,

določenimi z veljavno zakonodajo. Na posameznih oskrbovalnih območjih (območje B) kjer se zagotavlja lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo Občina Sveti Jurij ob Ščavnici v skladu s predpisi potrdi upravljavca.

Na nekaterih mejnih oskrbovalnih območjih (območje C), Občina Sveti Jurij ob Ščavnici ali več občin skupaj za isto oskrbovalno območje določi upravljavca vodovoda na podlagi javnega razpisa ali z neposredno podelitvijo koncesije s koncesijsko pogodbo.

(2) Na oskrbovalnem območju, kjer občina zagotavlja oskrbo s pitno vodo s storitvami javne službe, ni dovoljena oskrba s pitno vodo z lastno oskrbo s pitno vodo. Lastni viri pitne vode se lahko uporabljajo za namen zagotavljanja rezervnih zmogljivosti, potrebe zalivanja, ali uporabe v kmetijstvu.

4. člen

(1) Izvajalec mora opravljati javno službo skladno s programom za obvladovanje kakovosti poslovanja, ki izpolnjuje splošna merila za vodenje sistema kakovosti, predpisanega po standardu SIST ISO 9001. Program za obvladovanje kakovosti vsebuje tudi Program oskrbe s pitno vodo, ki ga v skladu s pravilnikom, ki ureja oskrbo s pitno vodo izdela izvajalec vsako leto do konca oktobra za naslednje poslovno leto.

(2) Program oskrbe s pitno vodo pregleda in uskladi organ občinske uprave, pristojen za gospodarske javne službe (v nadaljevanju: pristojni organ), potrdi pa ga Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.

5. člen

(1) Za javni vodovod in pripadajoče gradbeno inženirske objekte in naprave je odgovoren izvajalec javne službe, ki izdela Tehnični pravilnik o javnem vodovodu in uskladi z organom občinske uprave, pristojnim za gospodarske javne službe, sprejme pa ga Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici. Tehnični pravilnik je dolžen objaviti izvajalec javne službe v roku 10 dni po njegovem sprejemu na svoji spletni strani.

(2) V Tehničnem pravilniku se podrobneje opredeli pogoje in normative za gradnjo, priključevanje objektov in njihovo vzdrževanje, dobavo pitne vode, upravljanje in vzdrževanje javnega vodovoda ter pripadajočih gradbeno inženirskih objektov in naprav.

6. člen

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici zagotavlja z javno službo pitno vodo kot javno dobrino. Javna služba obsega naslednje storitve:

- oskrbo s pitno vodo v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo in storitve javnih služb vsem porabnikom pod enakimi pogoji,

- pridobivanje in posredovanje podatkov o odvzemu pitne vode iz javnega vodovoda zaradi obračuna storitev javne službe,

- upravljanje in vzdrževanje javnega vodovoda in pripadajočih gradbeno inženirskih objektov in naprav,

- nadzor priključkov stavb na sekundarni vodovod,

- vzdrževanje vodovodnega priključka,

- vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja in hidrantov priključenih nanj, v skladu s predpisom, ki na področju varstva pred požari ureja obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih omrežij,

- izvajanje potrebnih investicijsko vzdrževalnih del in tehnoloških izboljšav na javnem vodovodu,

- zagotavljanje skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode v skladu z zahtevami iz predpisa, ki ureja pitno vodo,

- monitoring kemijskega stanja vodnega vira za oskrbo s pitno vodo,

- monitoring količine iz vodnih virov pitne vode odvzete vode zaradi obratovanja javnega vodovoda v skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja za rabo vode iz vodnih virov,

– označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje ukrepov varstva vodnega vira pitne vode v skladu s predpisom, ki ureja vodovarstveni režim na vodovarstvenem območju vodnega vira, iz katerega javni vodovod odvzema pitno vodo,

– pripravo in izvajanje občinskega Programa oskrbe s pitno vodo,

– izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,

– redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene na javni vodovod v katastru stavb z dejanskim stanjem stavb na oskrbovalnem območju,

– vodenje evidenc, določenih s pravilnikom, ki ureja oskrbo s pitno vodo,

– druge naloge iz tega odloka.

7. člen

(1) Lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo se lahko izvaja samo na območju poselitve, kjer se oskrba s pitno vodo ne zagotavlja v okviru storitev javne službe, in je vodovod v zasebni lasti, vodni vir pa oskrbuje poselitveno območje s stalnim prebivališčem z manj kot 50 prebivalci in z letno povprečno zmogljivostjo oskrbe s pitno vodo, manjšo od 10 m³ pitne vode na dan.

(2) Vodni vir, ki zagotavlja pitno vodo javnemu vodovodu, se ne sme uporabljati za lastno oskrbo prebivalcev s pitno vodo.

(3) Za upravljavca zasebnega vodovoda občina potrdi pravno ali fizično osebo, s katero so lastniki zasebnega vodovoda sklenili pogodbo o upravljanju zasebnega vodovoda.

(4) Če med osebami, ki jih zasebni vodovod oskrbuje s pitno vodo v okviru lastne oskrbe prebivalcev s pitno vodo ni doseženega soglasja o upravljavcu zasebnega vodovoda, občina za upravljavca zasebnega vodovoda določi izvajalca javne službe, ki oskrbuje sosednja poselitvena območja.

(5) Za rabo vode iz vodnega vira, namenjenega lastni oskrbi prebivalcev s pitno vodo iz zasebnega vodovoda, morajo pridobiti vodno dovoljenje pristojnega ministrstva lastniki vseh stavb, ki jih zasebni vodovod oskrbuje s pitno vodo.

(6) V okviru lastne oskrbe s pitno vodo iz zasebnega vodovoda mora upravljavca zasebnega vodovoda na celotnem oskrbovalnem območju zagotoviti:

– oskrbo s pitno vodo vsem porabnikom pitne vode pod enakimi pogoji v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo in storitve javnih služb,

– redno vzdrževanje objektov in opreme zasebnega vodovoda,

– vzdrževanje zasebnega hidrantnega omrežja in hidrantov, priključenih nanj, v skladu s predpisom, ki na področju varstva pred požari ureja obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih omrežij,

– nadzor priključkov stavb na zasebni vodovod,

– monitoring iz vodnih virov odvzete pitne vode v skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja za rabo vode iz vodnih virov,

– obvezno udeležbo pri izobraževanju upravljalcev zasebnih vodovodov, ki ga organizira izvajalec javne službe,

– meritve količin dobavljene vode in obračun storitev.

III. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

8. člen

Gospodarska javna infrastruktura za izvajanje javne službe na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici je omrežje cevovodov ter z njimi povezanih objektov in tehnoloških naprav (objekti s tehnološko, strojno in elektro opremo, črpanje in prečrpavanje, čiščenje in hranjenje vode ...), ki se povezujejo s transportnim, primarnim in sekundarnim vodovodnim omrežjem, s pomočjo katerega se zagotavlja oskrba naselij ali delov naselij s pitno vodo.

IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE OSKRBE S PITNO VODO

9. člen

Pogoji za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo so:

– javni vodovod in priključitev na javni vodovod,

– izpolnjevanje obveznosti izvajalca ter

– javna pooblastila izvajalcu.

1. Javni vodovod in priključitev na javni vodovod

10. člen

(1) Na območju, kjer je zgrajen javni vodovod in je oddaljenost stavbe oziroma gradbeno inženirskega objekta v katerem se uporablja pitna voda (stavbe) od javnega vodovoda enaka ali manjša od 200 m, je priključitev stavbe na javni vodovod obvezna.

(2) Objekt mora biti priključen na javni vodovod najkasneje v roku 24 mesecev po tem, ko je vodovod zgrajen.

(3) V primeru obstoječe stavbe Občina Sveti Jurij ob Ščavnici obvesti bodočega porabnika, da je priključitev njegove stavbe na javni vodovod obvezna. Z obvestilom ga seznani s pogoji za priključitev na javni vodovod.

11. člen

(1) Vodovodni priključek se izvede za vsako stavbo posebej, lahko pa ima stavba tudi več vodovodnih priključkov ali priključek več vodomernih naprav ob pogojih, ki so predpisani s pravilnikom iz 5. člena tega odloka.

(2) Možen je tudi začasen priključek na javni vodovod ob pogojih določenih s pravilnikom iz 5. člena tega odloka.

12. člen

(1) Priključitev stavbe na javni vodovod ni možna, kjer odvajanje odpadne vode ni urejeno v skladu s predpisi.

(2) Pred priključitvijo stavbe na javni vodovod mora bodoči porabnik pri izvajalcu podati vlogo za priključitev. Izvajalec na podlagi podane vloge bodočega porabnika določi pogoje za izvedbo priključka na javni vodovod.

(3) Izvajalec lahko priključi objekt na javni vodovod šele, ko bodoči porabnik in izpolni vse obveznosti določene s pogoji in soglasji pristojnih soglasodajalcev in poravna komunalni prispevek.

(4) Izvajalec mora porabniku namestiti obračunski vodomernik, katerega tip, velikost in mesto namestitve določa soglasje za priključitev oziroma projektna dokumentacija, skladno z veljavnimi predpisi.

(5) Stroške namestitve obračunskega vodomera in ostale nastale stroške izvedbe priključka na javni vodovod, plača porabnik.

13. člen

(1) Izveden priključek do vodomerne naprave, vključno z vodomerno napravo, na stroške porabnika prevzame v upravljanje in vzdrževanje izvajalec javne službe.

(2) Za odjem vode mora imeti vsak priključek vgrajeno vodomerno napravo.

(3) Merilno mesto in način vgradnje vodomerne naprave opredeljuje Tehnični pravilnik.

(4) Porabnik je dolžan zavarovati vodomerno napravo pred poškodbami in vremenskimi vplivi, vzdrževati merilno mesto, naprave in kodo za odčitavanje, skrbeti za njihovo čistost in stalno dostopnost, ter pooblaščenim delavcem in upravljavcem izvajalca javne službe omogočiti nemoten dostop.

(5) Porabnik je, v primeru kakršnegakoli poškodovanja ali uničenja priključka, dolžan v roku 3 dni o tem obvestiti izvajalca javne službe, ki vzpostavi prvotno stanje in stroške zaračuna porabniku. Prav tako je porabnik dolžan v roku 15 dni izvajalcu javne službe sporočiti spremembo lastništva priključka (plačnika storitev javne službe) z odčitanim stanjem vodomerne naprave na dan primopredaje lastništva.

14. člen

(1) Izvajalec javne službe je dolžan izvajati redno menjavo in kontrolo vodomernih naprav ob predhodnem obvestilu porabniku, skladno z veljavno zakonodajo.

(2) Izvajalec javne službe lahko poškodovano vodomerno napravo, kolikor je to nujno potrebno, zamenja brez predhodnega obvestila porabniku, o tem pa ga je dolžan naknadno obvestiti v roku 15 dni po zamenjavi.

(3) V primeru, da je poškodba vodomerne naprave po krivdi porabnika, je dolžan plačati stroške, ki jih je povzročil. Izvajalec javne službe je poškodovano vodomerno napravo dolžan hraniti do zaključka dokaznega postopka oziroma plačila nastalih stroškov s strani porabnika.

15. člen

(1) Ukinitve vodovodnega priključka je dovoljena samo v primerih rušenja priključene stavbe in v primerih ko gre za začasen priključek. Porabnik mora posredovati izvajalcu pisno vlogo za ukinitve priključka. Porabnik se izbriše iz evidence porabnikov po izvedeni ukinitvi vodovodnega priključka.

(2) Ukinitve vodovodnega priključka izvede izvajalec na stroške porabnika.

16. člen

(1) V primeru, da objekt dlje časa ne bo v uporabi (več kot 120 dni), lahko lastnik vodovodnega priključka poda zahtevo za mirovanje vodovodnega priključka. Mirovanje vodovodnega priključka na stroške porabnika izvede upravljavec tako, da se demontira vodomer in zaplombira vodovodni ventil na ta način, da dobava vode ni možna.

(2) Lastnik objekta je dolžan pred ponovno priključitvijo objekta na vodovodno omrežje o tem obvestiti upravljavca. Pred ponovno priključitvijo je lastnik objekta dolžan plačati stroške novega vodomera in njegovo vgradnjo.

(3) V obdobju mirovanja priključka porabnik ne plačuje dela storitev javne službe povezanih s porabo vode, stroškov vodarine in števnine, ki je del stroškov upravljanja priključka.

(4) Mirovanje vodovodnega priključka izvede izvajalec brez zahteve porabnika v primeru, da je stavba prazna neprekinjeno več kot 120 dni in zapadle obveznosti za opravljene storitve javne službe niso poravnane. Stroške vzpostavitve mirovanja in ponovne priključitve upravljavec izvede na stroške porabnika.

17. člen

(1) Vodovodni priključek se mora obnoviti:

- najkasneje ko doseže starost 33 let,
- če njegovo stanje kaže na stopnjo dejavnosti, ki povzroča okvare in posledično zaradi tega vodne izgube,
- če njegovo stanje ogroža varnost oskrbe z vodo,
- če je zgrajen iz zdravstveno neustreznih materialov,
- če se obnavlja javni vodovod ali druga gospodarska javna infrastruktura.

(2) Vsa obnovitvena dela na vodovodnem priključku in vodomernu izvaja ali nadzira izvajalec na stroške porabnika.

18. člen

(1) Del priključka stavbe na sekundarni vodovod, ki se nahaja med sekundarnim vodovodom in napravo za merjenje porabljene pitne vode pri porabniku pitne vode spada v upravljanje in vzdrževanje javnega vodovoda na stroške porabnika.

(2) Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje cevovodov in druge opreme priključka stavbe na javni vodovod mora zagotoviti lastnik stavbe v soglasju z upravljavcem. Priključek stavbe na javni vodovod je v lasti lastnika stavbe.

(3) Upravljavec javnega vodovoda mora vzdrževati priključek stavbe na sekundarni vodovod, lastnik stavbe pa mora preverjanje izvedbe, delovanja cevovoda ter opreme priključka stavbe na sekundarni vodovod, njegovo vzdrževanje dopustiti in izvedene storitve javne službe plačati v skladu s tarifo za storitve vzdrževanja priključkov stavbe na sekundarni vodovod.

(4) Tarifo za storitve vzdrževanja priključkov stavbe na sekundarni vodovod pripravi izvajalec javne službe in jo pre-

dloži v sprejem Občinskemu svetu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.

19. člen

Javni vodovod, hidranti in vodovodni priključek z vodomernim mestom morajo biti izvajalcu vedno dostopni. Na njih ni dovoljeno postaviti ali zgraditi ničesar brez soglasja izvajalca.

2. Izpolnjevanje obveznosti izvajalca

20. člen

V okviru storitev javne službe mora upravljavec javnega vodovoda na celotnem oskrbovalnem območju zagotoviti:

1. oskrbo s pitno vodo vsem porabnikom storitev javne službe pod enakimi pogoji v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo in storitve javnih služb,

2. pridobivanje in posredovanje podatkov o odvzemu pitne vode iz javnega vodovoda zaradi obračuna storitev javne službe,

3. vzdrževanje javnega vodovoda s pripadajočimi objekti in opremo,

4. nadzor priključkov stavb na sekundarni vodovod,

5. vzdrževanje delov priključkov stavb, ki niso daljši kot 50 m,

6. vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja in hidrantov, priključenih nanj, v skladu s predpisom, ki na področju varstva pred požarom ureja obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih omrežij,

7. izvajanje notranjega nadzora zdravstvene ustreznosti pitne vode v javnem vodovodu v skladu z zahtevami iz predpisa, ki ureja pitno vodo,

8. monitoring kemijskega stanja vodnega vira za oskrbo s pitno vodo,

9. monitoring količine iz vodnih virov pitne vode odvzete vode zaradi obratovanja javnega vodovoda v skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja za rabo vode iz vodnih virov,

10. označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje ukrepov varstva vodnega vira pitne vode v skladu s predpisom, ki ureja vodovarstveni režim na vodovarstvenem območju vodnega vira, iz katerega javni vodovod odvzema pitno vodo,

11. pripravo in izvajanje občinskega programa razvoja vodovodnega sistema,

12. občasno hidravlično modeliranje v vodovodnih sistemih,

13. občasno modeliranje kakovosti vode v vodovodnih sistemih,

14. izdelava programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,

15. redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene na javni vodovod v katastru stavb z dejanskim stanjem stavb na oskrbovalnem območju ter

16. vodenje katastra javnega vodovoda,

17. posredovanje zbirnih podatkov iz katastra javnega vodovoda v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture,

18. vodenje evidenc v skladu s Pravilnikom o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06 in 41/08) in veljavnimi predpisi.

3. Prekinitev in omejitve dobave vode

21. člen

(1) Izvajalec prekine oskrbo z vodo porabniku na podlagi predhodnega obvestila in na stroške porabnika v naslednjih primerih:

– če porabnik ali njegov pooblaščen predstavnik pisno odpove ali zahteva zaporo vode,

– če je vodovodni priključek na javni vodovod izveden brez soglasja ali v nasprotju z izdanimi soglasji za izgradnjo priključka,

– če interna napeljava ali druge naprave porabnika ovirajo redno dobavo drugim porabnikom,

– če stanje interne instalacije ali vodomernega jaška ogroža kvaliteto vode v vodovodu ali je prostor z vodomerno napravo nedostopen, neustrezno zaščiten ali tako zanemaren, da to ovira odčitavanje, porabnik pa v roku, ki ga je določil izvajalec javne službe te pomanjkljivosti ne odpravi,

– če porabnik brez soglasja izvajalca javne službe dovoli priključitev drugega porabnika na interno instalacijo, če poveča odjem vode brez soglasja izvajalca javne službe, če interna instalacija in druge naprave porabnika ovirajo redno dobavo vode drugim porabnikom in porabnik v roku, ki ga je določil izvajalec javne službe tega ne odpravi,

– če ne omogoči izvajalcu odčitavanja ali zamenjavo vodomerne naprave, pregleda in vzdrževanja vodovodnega priključka in zamenjave obračunskega vodomera ali če na kakršenkoli način ovira redno vzdrževanje in popravilo priključka,

– če ne omogoči izvajalcu pregleda internih inštalacij, odvzema vzorca vode ali meritev na internem omrežju,

– če ne omogoči izvajalcu rednih vzdrževalnih del na vodovodnem priključku,

– če svojevoljno spremeni izvedbo priključka ali opravi kakršenkoli poseg na obračunskem vodomernu,

– če ne uredi vodomernega mesta v skladu z zahtevami izvajalca,

– če ne dovoli obnove vodovodnega priključka pri obnovi javnega vodovoda,

– če krši objavljene omejitve pri varčevanju z vodo oziroma če ne ravna v skladu z ukrepi ob izrednih razmerah,

– če z odvodom odpadne vode ogroža vodne vire in dobavo vode,

– če porabnik pri urejanju okolice ni upošteval določb tega odloka in Tehničnega pravilnika,

– če porabnik odjema vodo na nedovoljen način oziroma odstrani plombo na spojnici vodomera,

– če porabniki v večstanovanjskem objektu ne uredijo medsebojnih razmerij kot to določa ta odlok in zaradi tega ne plačujejo porabljene vode,

– če je zaradi stanja interne napeljave in vodomernega mesta ogrožena oskrba drugih porabnikov ali ogrožena ustreznost vode v javnem vodovodu,

– če porabnik nima poravnanih zapadlih obveznosti iz naslova izvajanja javne službe do izvajalca,

– na podlagi dokončne odločbe inšpektorja.

(2) Prekinitev oskrbe z vodo velja za čas do odprave vzroka prekinitve. Stroške prekinitve in ponovne priključitve oskrbe z vodo plača porabnik.

22. člen

(1) Izvajalec ima pravico prekiniti oskrbo z vodo za krajši čas zaradi planiranih vzdrževalnih del ali nastalih okvar na javnem vodovodu. O vzrokih o času trajanja prekinitve ter o navodilih za ravnanje porabnikov med prekinitvijo izvajalec obvesti porabnike preko sredstev javnega obveščanja ali na krajevnem primeren način.

(2) V primeru prekinitve oskrbe z vodo zaradi vzdrževalnih del, nastalih okvar na javnem vodovodu ali naravnih in drugih nesreč ima izvajalec pravico brez povračila stroškov prekiniti ali omejiti porabnikom oskrbo z vodo. Izvajalec ima v teh primerih dolžnost v štiriindvajsetih urah vzpostaviti omejeno nadomestno oskrbo z vodo. Izvajalec mora izvajati priprave za hitro ponovno vzpostavitev delovanja vodovodnega omrežja po naravnih in drugih nesrečah oziroma priprave za omejeno nadomestno oskrbo z vodo. V okviru priprav izdelava ustrezne načrte ter načrte dejavnosti.

4. Meritve količin in obračun porabljene vode

23. člen

(1) Količina porabljene vode iz vodovoda se ugotavlja z odčitkom stanja obračunskega vodomera in se meri v kubičnih metrih (m³). Osnova za obračun je stanje obračunskega vodomera na dan odčitka.

(2) Pooblaščen delavci upravljavca, ki odčitavajo stanje števca na vodomernih napravah se morajo na zahtevo porabnikov izkazati s pooblastilom.

(3) Za nadomestilo stroškov vzdrževanja priključka in menjave ter kontrole vodomernov se obračunava vzdrževalnina priključka. Način obračunavanja je opredeljen v pravilniku iz 5. člena tega odloka.

24. člen

(1) Če se ugotovi, da je vodomerna naprava v okvari, se količina porabljene vode ugotovi na podlagi povprečne porabe v zadnjih treh obračunskih obdobjih pred okvaro vodomera oziroma po zadnjih znanih podatkih.

(2) Količina porabljene vode pri porabniku, ki še nima vgrajene vodomerne naprave ali pri nedovoljenem odjemu brez vodomerne naprave se le-ta določi na osnovi podatkov povprečne porabe drugih primerljivih porabnikov (glede na število oseb ter povprečno porabo na osebo, število živali ...).

(3) Pri nedovoljenem odjemu vode se porabniku zaračuna porabljena voda za celotno obdobje obstoja nedovoljenega priključka oziroma največ za obdobje enega leta v skladu s predhodnim odstavkom.

(4) Glede obračuna cene storitev javne službe oskrbe s pitno vodo se poleg določil tega odloka neposredno uporabljajo določila pravilnika, ki ureja oblikovanje cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo.

25. člen

(1) Izvajalec javne službe porabnikom izstavlja račune za izvajanje storitev javne službe na podlagi dejansko porabljene vode ali z akontacijo in kasnejšim poračunom.

(2) Porabnik, ki stalno ne prebiva v objektu mora določiti pooblaščenca, ki ga bo zastopal, omogočal dostop do vodomerne naprave ter zanj prejemal in plačeval račune za porabljeno vodo.

(3) V primeru, da vodomerne naprave zaradi nedostopnosti izvajalec javne službe ni mogel odčitati, je porabnik dolžan sporočiti stanje vodomerne naprave v roku 8 dni po prejemu obvestila.

26. člen

(1) Za večstanovanjske objekte, ki se gradijo na novo, je treba zagotoviti priključitev in obračun za vsako stanovanjsko in poslovno enoto posebej (po posameznem lastniku).

(2) V objektih z več porabniki, v katerih ni možna vgradnja merilnih naprav za posameznega porabnika, izvajalec javne službe odčita in izda račun le za glavni vodomern. Lastniki posameznega objekta so na podlagi stanovanjskega zakona dolžni skleniti pogodbo z upravnikom, ki za njih sprejema in plačuje račune za porabljeno vodo. Izvajalec javne službe lahko izdaja račune za posameznega porabnika v objektih, kjer je več porabnikov, če se vsi porabniki strinjajo z načinom delitve porabe pitne vode, kar potrdijo s podpisi v ustreznem dokumentu. Stroški delitve bremenijo porabnike. V tem dokumentu se morajo porabniki zavezati, da bodo sporočali vse podatke, ki vplivajo na obračun porabe vode.

(3) Vodomerne naprave v interni inštalaciji služijo porabniku za njegovo lastno kontrolo in jih izvajalec javne službe ne odčituje in ne vzdržuje.

(4) Za posamezna vprašanja v zvezi z obračunavanjem porabe vode v večstanovanjskih objektih, se poleg tega odloka neposredno uporabljajo tudi določila pravilnika, ki ureja upravljanje večstanovanjskih stavb.

27. člen

(1) K ceni storitev javne službe in tarifam daje soglasje Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici. Predlog cen pripravi izvajalec javne službe skladno z veljavnimi predpisi, kalkulativnimi osnovami in sprejeto poslovno politiko. Cene, oblikovane v skladu s predpisi, morajo pokrivati priznane stroške (lastno ceno storitve) poslovanja nastale pri izvajanju javne službe.

(2) Ob spremembi cene vode izvajalec javne službe izvede odčitek vodomero.

28. člen

Voda, ki je bila porabljena za požarno-varnostne namene oziroma za odpravo elementarnih in drugih katastrofalnih posledic ni potrebno plačati, če je bila poraba prijavljena izvajalcu javne službe in jo je le-ta označil za upravičeno.

5. Javna pooblastila izvajalcu

29. člen

(1) Izvajalec javne službe izdaja smernice in mnenja na občinski prostorski načrt (OPN) in na občinske podrobne prostorske načrte (OPPN) občine.

(2) Izvajalec javne službe izdaja projektne pogoje na IDZ (idejna zasnova) projektno dokumentacijo in soglasja na PGD (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja) projektno dokumentacijo.

(3) Izvajalec javne službe izdaja mnenja in soglasja za priključitev obstoječe stavbe na javni vodovod ob naslednjih dokazilih:

- gradbeno dovoljenje ali druga dokazila o legalnosti stavbe,
- pogodbo o služnosti lastnikov parcel, po katerih bo potekal vodovodni priključek oziroma sodno odločitev, ki nadomesti služnost.

(4) Izvajalec javne službe izdaja soglasje za začasni priključek (za gradbišča, javno prireditev) za določen čas ob naslednjih dokazilih:

- dokazilo o pravici graditi,
- skico ali situacijo predvidene priključitve na javno vodovodno omrežje,
- služnost ali soglasje za prekop javnih površin, preko katerih bo potekal vodovodni priključek,
- opis dejavnosti z navedbo o predvideni porabi vode (za gospodarske družbe, samostojne podjetnike oziroma podjetja).

(5) Izvajalec javne službe izda soglasje za ukinitve priključka v primeru:

- dokazila o lastništvu stavbe, katera se ruši,
- skice ali situacije z vrisano stavbo in vodovodnim priključkom oziroma projekt rušitve.

(6) Izvajalec javne službe sodeluje pri načrtovanju javnega vodovoda.

30. člen

(1) Investitor del mora začeti gradnjo vodovoda pisno priglasiti izvajalcu javne službe vsaj osem dni pred začetkom del.

(2) Za novozgrajeni vodovod mora investitor pridobiti uporabno dovoljenje pristojnega organa.

(3) V enem mesecu po pridobitvi uporabnega dovoljenja po zgraditvi mora investitor vodovoda zgrajeni javni vodovod brezplačno predati v last občini. Občina zgrajeni vodovod prevzame v last pod pogojem, da je predhodno pridobljeno uporabno dovoljenje. Prenos se izvrši na podlagi pogodbe o prevzemu, s katerim se opredelijo pogoji prevzema in medsebojne obveznosti.

(4) Ob primopredaji mora investitor izročiti občini vsa soglasja in upravnna dovoljenja ter projekt izvedenih del. Projekt izvedenih del mora vsebovati geodetski posnetek zgrajenega objekta, situacijo, montažni načrt ter detajle križanj z ostalimi komunalnimi napravami.

31. člen

(1) Bodoči porabnik, ki se namerava priključiti na vodovod, mora izpolniti vse pogoje iz projektnih pogojev in soglasij, poravnati vse obveznosti investitorju sekundarnega vodovodnega omrežja, poravnati strošek izvedbe in plačati komunalni prispevek. Predložiti je potrebno projektno dokumentacijo

opredeljeno s Tehničnim pravilnikom in ustrezna soglasja za posege na zemljišča.

(2) Porabnik, ki namerava povečati priključno kapaciteto obstoječega priključka, mora predhodno poravnati stroške pri izgradnji primarnega in sekundarnega voda.

(3) Bodoči porabnik vode mora plačati komunalni prispevek in vse ostale obveznosti pred priključitvijo svojega objekta na javni vodovod.

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI PORABNIKOV

32. člen

(1) Porabnik storitev javne službe je fizična ali pravna oseba, ki ima za svoje potrebe izveden priključek na javni vodovod ali uporablja vodo iz javnega ali drugega vodovoda za potrebe požarne varnosti.

(2) Oskrba porabnikov s pitno vodo, ki se izvaja kot javna služba se zagotavlja iz javnih vodovodov.

33. člen

Porabnik ima v skladu s soglasjem izvajalca pravico do:

- priključitve na javni vodovod,
- spremembe dimenzije priključka, trase priključka, vodomernega mesta,
- izvedbe dodatnih del na priključku,
- povečanja odvzema vode,
- ukinitve priključka ter,
- zahteve za mirovanje priključka.

1. Obveznosti porabnikov

34. člen

Porabnikova obveznost je:

- redno vzdrževati interno napeljavo, interno požarno omrežje in interne hidrante,
- redno vzdrževati vodomerna mesta in dostop do njih,
- s podpisom pogodbe z izvajalcem zagotoviti vzdrževanje vodovodnega priključka, vključno z vzdrževanjem in zamenjavo obračunskega vodomera,
- obnoviti vodovodni priključek, ko na to opozori izvajalec, najkasneje pa, ko doseže dobo 33 let,
- zagotoviti dostop za opravljanje del na svojem zemljišču v zvezi z javnim vodovodom,
- sporočiti okvare na javnem vodovodu, vodovodnem priključku in obračunskem vodomernu,
- zagotoviti dostop do internih instalacij zaradi pregleda, odvzemanja vzorcev vode ali meritev tlaka na internem omrežju,
- zagotoviti dostop za odčitavanje, pregled ali zamenjavo obračunskega vodomera,
- zagotoviti dostop za izvajanje rednih vzdrževalnih del na vodovodnem priključku,
- pisno obveščati izvajalca javne službe o spremembi naslova, lastništva in drugih spremembah, ki postanejo veljavne po poravnavi vseh zapadlih obveznosti porabnika,
- plačevati račune v roku, navedenem na računu,
- urejati delitev stroškov v večstanovanjskih stavbah,
- upoštevati varčevalne ukrepe iz objav v primeru motenj pri oskrbi z vodo,
- dovoliti obnovo vodovodnega priključka in pred ponovno priključitvijo poskrbeti za ustrezno vodomerno mesto skladno z zahtevami izvajalca,
- kriti stroške nadzora montaže vodovodnega priključka v primeru, da izvede montažo drugi izvajalec s priznano usposobljenostjo,
- urediti vodomerna mesta skladno z zahtevami izvajalca,
- pisno obveščati izvajalca o odvzemu iz hidrantov,
- odgovarjati za škodo, ki jo s svojim ravnanjem povzroči na javnem vodovodu ter
- opravljati druge obveznosti iz tega odloka.

35. člen

Za zagotovitev nemotenega obratovanja in vzdrževanja vodovodnega priključka mora lastnik nepremičnine, preko katere je potreben prehod za dostop do vodovodnega omrežja, dovoliti prehod.

2. Odvzem vode iz javnih hidrantov

36. člen

Hidranti v omrežju javnega vodovoda služijo predvsem požarni varnosti in morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem stanju.

37. člen

Za uporabo hidrantov v internem omrežju, ki se napaja direktno iz omrežja brez vodomera, veljajo določbe prejšnjega člena tega odloka.

38. člen

(1) Porabnik lahko odvzame vodo iz hidrantov na javnem vodovodu za čiščenje občinskih cest, zalivanje zelenic, izpiranje kanalov, utrjevanje cestišč ali druga gradbena dela, protiprašno škropljenje občinskih cest in za polnjenje cistern le na podlagi soglasja izvajalca, in če razmere na vodovodnem omrežju dopuščajo tak odvzem vode.

(2) Odvzem vode za druge potrebe je dovoljen le s soglasjem upravljavca. Za takšen odvzem vode se med porabnikom in upravljavcem sklene posebna pogodba, v kateri se določi pogoje odvzema in plačila stroškov porabljene vode.

39. člen

(1) Brez soglasja izvajalca se sme uporabiti voda iz hidranta na javnem vodovodu samo za gašenje požarov, izvajanje drugih nalog zaščite, reševanja in pomoči ter zaščitnih ukrepov ob naravnih in drugih nesrečah. V teh primerih mora porabnik pisno obvestiti izvajalca o kraju uporabe, času odvzema vode, količini porabljene vode in o morebitnih pomanjkljivostih na hidrantih.

(2) Prostovoljna gasilska društva v okviru Gasilske zveze Sveti Jurij ob Ščavnici izvajajo gasilske preventivne preglede hidrantnega omrežja za namen pripravljenosti na nesreče. Pri tem izvedejo vizualni pregled fizičnega stanja hidrantnega priključka in moker preizkus hidranta. O pomanjkljivostih obvestijo izvajalca.

40. člen

(1) Porabnik mora vzdrževati hidrant v brezhibnem stanju. V primeru poškodbe hidranta nosi vse stroške za popravilo okvare povzročitelj.

(2) Ne glede na določilo prejšnjega odstavka tega člena, za škodo na hidrantih ne odgovarjajo prostovoljna gasilska društva, kadar škoda nastane zaradi nenamerne poškodbe hidranta ob izvajanju interventnih ukrepov ali aktivnosti, opredeljenih v drugem odstavku 39. člena tega odloka.

3. Uporaba javnega vodovoda

41. člen

Porabnik se sme oskrbovati z vodo iz javnega vodovoda samo na način, ki ne poslabšuje pogojev oskrbe z vodo drugih porabnikov in ki ne vpliva na skladnost in zdravstveno ustreznost vode v javnem vodovodu.

42. člen

(1) Porabnik se ne sme hkrati oskrbovati iz javnega vodovoda in iz drugega vodnega vira, če nima za vsak sistem oskrbe z vodo izvedene ločene interne vodovodne napeljave.

(2) Vso porabljeno vodo iz drugega vodnega vira mora porabnik meriti z obračunskimi vodomeri, ki jih mora odčitati izvajalec.

4. Uporaba vodovodnega priključka

43. člen

(1) Porabnik ne sme odstraniti, prestavljati, zamenjati, kakorkoli drugače posegati ali popravljati obračunskega vodomera.

(2) Porabnik mora vsako okvaro na vodovodnem priključku ali obračunskem vodomeru prijaviti izvajalcu.

44. člen

Porabnik lahko poleg redne kontrole zahteva tudi izredno kontrolo točnosti obračunskega vodomera če sumi, da meritev ni pravilna. Če se pri kontroli obračunskega vodomera ugotovi, da ta izkazuje porabo vode izven dopustnih toleranc, nosi stroške izredne kontrole vodomera izvajalec, v nasprotnem primeru pa porabnik.

45. člen

(1) Stroški nabave in vgradnje obračunskega vodomera ter stroški celotne izvedbe novega in rekonstrukcije obstoječega vodovodnega priključka bremenijo porabnika.

(2) Če porabnik povzroči okvaro obračunskega vodomera, krije stroške njegove zamenjave.

46. člen

Stroški rednih vzdrževalnih del vodovodnega priključka in stroški rednih vzdrževalnih del obračunskega vodomera, zamenjave ter overitve obračunskega vodomera bremenijo porabnika v vrednosti dejansko nastalih stroškov. Stroški teh del so določeni s tarifo za redna vzdrževalna dela.

47. člen

Stroški okvar, nastali na vodovodnem omrežju porabnika bremenijo porabnika, razen ko so okvare nastale po krivdi izvajalca.

VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN NJIHOVEGA OBLIKOVANJA

48. člen

(1) Javna služba se financira iz:

- cene storitev javne službe,
- proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici ter
- drugih virov.

(2) Cena storitve javne službe se oblikuje v skladu z veljavnimi predpisi.

(3) Občine Sveti Jurij ob Ščavnici in izvajalec praviloma letno s pogodbo uredita vsa vprašanja povezana z zaračunavanjem omrežnine uporabnikom, plačevanjem najemnine in način ter pogoje uporabe drugih elementov cene za uporabo javne infrastrukture ter obseg in višino morebitnega subvencioniranja cene za uporabo javne infrastrukture. Podlaga za sklenitev letne pogodbe je potrjen poslovni načrt.

(4) Pravilnik o tarifnem sistemu pripravi izvajalec javne službe in ga predloži v sprejem Občinskemu svetu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.

VII. ZBIRKE PODATKOV IN OBVEŠČANJE

49. člen

(1) Podatki o rezultatih laboratorijskih preskusov pitne vode, pridobljenih pri monitoringu, morajo biti porabnikom vedno na razpolago pri izvajalcu javne službe.

(2) Izvajalec javne službe mora v svojih internih dokumentih določiti pogostnost in način obveščanja porabnikov o skladnosti, ugotovljeni v okviru notranjega nadzora, s tem da pogostnost obveščanja ne sme biti opredeljena manj kot enkrat letno.

(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, morajo upravljavci sistemov za oskrbo s pitno vodo pripraviti letno poročilo. Z letnim poročilom morajo seznaniti porabnike preko sredstev javnega obveščanja.

VIII. NADZOR

50. člen

Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja občinski upravni organ, pristojen za nadzor.

IX. KAZENSKÉ DOLOČBE

51. člen

(1) Z globo 1400 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba – izvajalec javne službe, če:

- ne izvaja storitev iz 6. člena,
- upravljavec ravna v nasprotju s šestim odstavkom 7. člena,
- ravna v nasprotju s tretjim ali četrtem odstavkom 12. člena,
- ravna v nasprotju z 21. členom,
- ravna v nasprotju z 22. členom,
- ravna v nasprotju s 55. členom.

(2) Z globo 400 evrov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe za prekršek iz prvega odstavka tega člena.

52. člen

Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek fizična oseba – upravljavec, če:

- ravna v nasprotju s šestim odstavkom 7. člena.

53. člen

(1) Z globo 1400 evrov se kaznuje za prekršek porabnik – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki opravlja dejavnost, če:

- ravna v nasprotju z prvim in drugim odstavkom 10. člena,
 - ravna v nasprotju z 19. členom,
 - ravna v nasprotju s 34. členom,
 - ravna v nasprotju s 35. členom,
 - ravna v nasprotju z 38. členom,
 - ravna v nasprotju s prvim odstavkom 39. člena,
 - ravna v nasprotju s 40. členom,
 - ravna v nasprotju z 41. členom,
 - ravna v nasprotju s 43. členom,
 - ravna v nasprotju s 44. členom.
- (2) Z globo 400 evrov se kaznuje odgovorna oseba za prekršek iz prvega odstavka tega člena.

54. člen

Z globo 100 evrov se kaznuje za prekršek posameznik – porabnik, če:

- ravna v nasprotju z prvim in drugim odstavkom 10. člena,
- ravna v nasprotju z 19. členom,
- ravna v nasprotju s 34. členom (razen enajste alineje),
- ravna v nasprotju s 35. členom,
- ravna v nasprotju z 38. členom,
- ravna v nasprotju s prvim odstavkom 39. člena,
- ravna v nasprotju s 40. členom,
- ravna v nasprotju z 41. členom,
- ravna v nasprotju s 43. členom.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

55. člen

Izvajalec javne službe je dolžan v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka pripraviti in predložiti Občinskemu svetu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici v sprejem:

- Tehnični pravilnik o javnem vodovodu iz 5. člena in
- Pravilnik o tarifnem sistemu iz 48. člena tega odloka.

56. člen

(1) Izvajalec javne službe je dolžan v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka pripraviti in predložiti Občinskemu svetu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici v sprejem:

- tarifo za storitve vzdrževanja priključkov stavbe na sekundarni vodovod iz četrtega odstavka 18. člena in
- tarifo za redna vzdrževalna dela iz 46. člena tega odloka.

(2) Do sprejema tarif, navedenih v prejšnjem odstavku tega člena, s strani Občinskega sveta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, izvajalec javne službe te storitve zaračunava skladno s tarifami, ki so veljale do uveljavitve tega odloka.

57. člen

Temeljna topografska karta iz drugega odstavka 1. člena tega odloka z vrisanimi oskrbovalnimi območji je na vpogled na spletnih straneh Občine Sveti Jurij ob Ščavnici. Vse spremembe območij temeljne topografske karte sprejema Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.

58. člen

Do uveljavitve predpisa, ki na področju varstva pred požarom ureja obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih omrežij, mora izvajalec javne službe na območju občine vzdrževati objekte in opremo javnega hidrantnega omrežja priključenega na javni vodovod ter zagotavljati vodo za primer požara v okviru vzdrževanja objektov javnega vodovoda.

59. člen

Lastniki obstoječih stavb, ki si zagotavljajo oskrbo s pitno vodo iz zasebnih vodovodov, morajo prilagoditi oskrbo s pitno vodo zahtevam tega odloka in Pravilnika, ki ureja oskrbo s pitno vodo najpozneje do 31. decembra 2011.

60. člen

Rok, v katerem mora izvajalec javne službe opravljati javno službo skladno s programom obvladovanja kakovosti poslovanja iz 4. člena znaša 5 let.

61. člen

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o dodelitvi koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja oskrbe s pitno vodo v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, (Uradni list RS, št. 54/05) in Sklep o dodelitvi koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe varstva okolja oskrbe s pitno vodo v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, št. 35308-00001/2005, z dne 27. 9. 2005, (Uradni list RS, št. 91/05).

(2) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 355-1/2010-002

Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 31. marca 2010

Župan

Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

1380. Sklep o določitvi izvajalca odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda

Na podlagi določil 3., 4., 6., 7. in 14. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06 in 41/08), 6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 10/10), 6. člena Odloka o ustanovitvi javne-

ga podjetja Prlekija d.o.o. (Uradni list RS, št. 24/09) in 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 31. seji dne 31. 4. 2010 sprejel

S K L E P

o določitvi izvajalca odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda

1. S tem sklepom Občina Sveti Jurij ob Ščavnici določa izvajalca obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na celotnem območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.

2. Z dnem 1. 4. 2010 prevzema izvajanje storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju celotne Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, Javno podjetje Prlekija d.o.o., Ormoška 3, 9240 Ljutomer (v nadaljevanju: izvajalec).

3. V roku 30 dni po sprejemu tega sklepa, župan z izvajalcem sklene pogodbo o izvajanju storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda.

4. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o izvajanju obvezne gospodarske javne službe (Uradni list RS, št. 75/03).

5. Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35403-2/2010

Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 31. marca 2010

Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

1381. Sklep o določitvi izvajalca obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo

Na podlagi določil 3., 4., 6., 7. in 14. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06 in 41/08), 6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 10/10), Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, 6. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Prlekija d.o.o. (Uradni list RS, št. 24/09) in 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 31. seji dne 31. 4. 2010 sprejel

S K L E P

o določitvi izvajalca obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo

1. S tem sklepom Občina Sveti Jurij ob Ščavnici določa izvajalca obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na oskrbovalnem območju občine, ki je z Odlokom o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici določeno kot oskrbovalno območje A.

2. Z dnem 1. 4. 2010 na območju iz 1. točke tega sklepa prevzema izvajanje storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, Javno podjetje Prlekija d.o.o., Ormoška 3, 9240 Ljutomer (v nadaljevanju: izvajalec).

3. V roku 30 dni po sprejemu tega sklepa, župan z izvajalcem sklene pogodbo o izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo.

4. Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35403-1/2010

Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 31. marca 2010

Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

ŠEMPETER - VRTOJBA

1382. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mestno središče v Šempetru

Na podlagi 61. člena in v povezavi s 7. točko 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) in 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 32. redni seji dne 18. 2. 2010 sprejel

O D L O K

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mestno središče v Šempetru

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mestno središče v Šempetru, ki ga je pod št. 10/07 izdelala družba Stolp d.o.o. Nova Gorica (v nadaljevanju OPPN).

Odlok povzema vsebine izvornega načrta (Ureditveni načrt Mestno središče v Šempetru – Uradni list RS, št. 52/05), ki jih mestoma dopolnjuje in spreminja.

2. člen

(vsebina OPPN)

OPPN iz prejšnjega člena vsebuje:

1. TEKSTUALNI DEL

– odlok o OPPN

– obrazložitev OPPN

2. GRAFIČNI DEL

NAČRTI NAMENSKE RABE PROSTORA

1.1 Prostorski plan občine – izsek iz kartografske dokumentacije k planu, M 1:5000

1.2 Namenska raba prostora – izsek iz kartografskega dela prostorskih ureditvenih pogojev občine, M 1: 5000

NAČRT UREDITVENEGA OBMOČJA Z NAČRTOM PARCELACIJE IN S PRIKAZOM VPLIVOV IN POVEZAV S SOSEDNJIMI OBMOČJI

2.1 Pregledna situacija s prikazom vplivov na sosednja območja, M 1:2000

2.2 Prikaz območja s predvidenimi rušitvami, M 1:1000

2.3 Načrt parcelacije s podatki za zakoličbo, M 1:1000

NAČRTI UMESTITVE NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

3.1 Ureditvena situacija s prikazom prometne ureditve, M 1:1000

3.2 Situacija komunalnih naprav – vodovod in kanalizacija, M 1:1000

3.3 Situacija komunalnih naprav – elektrika, JR, TK, plin, M 1:1000

3.4 Ureditve za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, M 1:1000

3. PRILOGE

- Povzetek za javnost
- Izvleček iz nadrejenega prostorskega akta občine
- Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
- Navedba strokovnih podlag
- Smernice in mnenja
- Seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi lokacijskega načrta
- Spis postopka priprave in sprejemanja prostorskega načrta (na sedežu občine).

II. OBSEG IN OPREDELITEV OBMOČJA

3. člen

(območje)

Območje OPPN tvorijo zemljišča parcel 2741, 2742, 2743, 2744/1, 2744/2, 2744/3, 2745/1, 2745/2, 2745/3, 2745/4, 2745/5, 2745/6, 2745/7, 2745/8, 2745/9, 2745/10, 2745/11, 2746/1, 2746/2, 2747/1, 2747/2, 2747/3, 2747/4, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755/1, 2755/2, 2761, 2767, 2768, 2769, 2770/1, 2772/8, 2772/10, 2772/11, 2780/2, 2785, 2797, 2799, 2800/1, 2800/2, 2801/2, 2801/4, 2802, 2803, 2804, 2882, 2883/1, 2884, 2885, 2886, 2887/1, 2887/2, 2887/3, 2888/1, 2888/3, 2889, 2890/1, 2890/2, 2890/3, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904/1, 2904/2, 2904/3, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914/1, 2914/2, 2914/3, 2915/1, 2915/2, 2915/3, 2915/4, 2915/5, 2915/6, 2915/7, 2916, 2917/1, 2917/2, 2918/1, 2918/2, 2919/1, 2919/2, 2919/3, 2919/4, 2919/5, 2919/6, 2919/7, 2919/8, 2920/1, 2920/2, 2920/3, 2920/4, 2921/1, 2921/2, 2921/4, 2921/5, 2921/6, 2918/2, 2922, 2923, 2924/1, 2924/2, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936/1, 2936/2, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948/1, 2948/2, 2948/3, 2949, 2950/1, 2950/2, 2951/1, 2951/2, 2951/3, 2951/4, 2956/1, 2956/2, 3051/1, 3051/2, 3051/3, 3051/4, 3051/5, 3051/6, 3051/7, 3051/8, 3051/9, 3051/10, 3051/11, 3051/12, 3051/13, 3051/14, 3051/15, 3052/1, 3052/2, 3052/3, 3052/4, 3052/5, 3052/7, 3053, 3054, 3055, 3056, 3059, 3072/1, 3072/2, 3072/3, 3073/1, 3073/2, 3073/3, 3073/4, 3073/5, 3074/1, 3074/2, 3074/3, 3074/4, 3075, 3076, 3077, 3079/1, 3079/2, 3080/1, 3080/2, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090/1, 3090/2, 3090/6, 3090/8, 3090/9, 3090/10, 3090/11, 3093/1, 3093/2, 3093/3, 3093/4, 3093/5, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099/1, 3099/2, 3099/3, 3099/4, 3099/5, 3099/6, 3099/7, 3099/8, 3099/9, 3099/10, 3099/11, 3099/13, 3099/14, 3099/15, 3099/16, 3099/17, 3100, 3101, 3102, 3103, 3389/1, 3422/1, 3422/2, 3427/1, 3429, in 3474 ter delov parcel 2760/4, 2760/5, 2772/3, 2772/4, 2780/1, 3047, 3071, 3090/3, 3090/4, 3090/7, 3094/2, 3094/4, 3421/2, 3423/3, 3426/1, 3428/1, 3432/1, 3434, vse v k.o. Šempeter.

Na območju ni predvidenih nujnih posegov izven meje OPPN, ki bi bili potrebni za izvajanje in delovanje ureditvenega načrta.

III. UMESTITEV NAČRTOVANIH UREDITEV V PROSTOR

4. člen

(cone urejanja)

Območje je razdeljeno na 3 cone urejanja, 2 coni dodatno na 2 podconi:

- kare 1: osrednje mestno območje – plac
- kare 2: južno mestno območje

2a: kare nasproti pošte – zahodni del cona med Vrtojbensko cesto, Cesto Goriške fronte in peš ulico – podaljškom Bratuževe

2b: kare občina – vzhodni del – območje med ulico C. Goriške fronte, Ulico padlih borcev in Vrtojbi

– kare 3: severno mestno območje

3a: kare južno – od notranje stanovanjske ceste, med Cesto Prekomorskih brigad in parkiriščem bolnice

3b: kare severno – obcestni pas med semaforiskim križiščem in odcepom za dovoz k splošni bolnici.

5. člen

(vrste gradenj, objektov in površin)

(1) Vrste dopustnih gradenj in posegov v skladu s pogoji tega odloka obsegajo odstranitev objektov ali dela objektov, vzdrževanje in rekonstrukcijo objektov, gradnjo novih objektov, spremembo namembnosti objektov ter gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na prometnih in zunanjih površinah in na komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih objektih in napravah.

(2) Vrste dopustnih objektov v skladu s pogoji tega odloka:

Zahtevni in manj zahtevni objekti:

Stavbe:

– stanovanjske stavbe – enostanovanjske in večstanovanjske stavbe

– nestanovanjske stavbe: hotelske in gostinske stavbe, poslovne stavbe, stavbe za trgovino ter za osebne storitve, garažne stavbe, stavbe za kulturo in razvedrilo, muzeji in knjižnice, šolske stavbe, stavbe za bolnišnično ali zavodsko oskrbo, stavbe za verske dejavnosti in druge stavbe.

Gradbeni inženirski objekti:

– ceste in ulice,

– lokalni cevovodi in kabli,

– objekti za šport in rekreacijo.

Nezahtevni in enostavni objekti:

– objekti za lastne potrebe, razen greznic in čistilnih naprav,

– ograje,

– pomožni infrastrukturni objekti, razen silosov, in zabojnikov za skladiščenje jeklenk UNP,

– začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi,

– vadbene objekti,

– urbana oprema.

(3) Vrste dopustnih dejavnosti:

Dopustne so stanovanjske, poslovno dejavnosti, osebne storitvene dejavnosti, gostinske dejavnosti s turističnim programom ter ostale centralne dejavnosti. Znotraj območja se lahko umeščajo dejavnosti, ki so okoljevarstveno sprejemljive za okolje mestnega značaja z vidika obremenjevanja okolja s hrupom, nevarnimi odpadki in ki ne motijo urbanističnega in arhitekturnega vzorca ambienta starega mestnega jedra. Dodatne omejitve dopustnih dejavnosti za posamezne lokacije so določene v 7. členu.

6. člen

(splošne omejitve)

(1) Za celotno območje OPPN velja, da je faktor FSI omejen na 1. Izjemoma je ob dodatnih utemeljitvah dovoljen FSI 1,1. Faktor izrabe zemljiške parcele (FSI) se določi kot razmerje med bruto tlorisno površino vseh nadzemnih etaž objekta in površino zemljiške parcele, ki pripada objektu. V vsoto bruto etažnih površin se upoštevajo tudi površine nezahtevnih, enostavnih in servisnih objektov k osnovnemu objektu.

(2) Regulacijska linija (RL) je meja, ki ločuje javne površine od površin v pol javni oziroma privatni lasti – opredelitev je določena na območju lokalov, ki lahko izven lokala ob cestnem prostoru urejajo gostinske terase/tržnico. Ostale regulacijske črte, kot so določene v grafičnem delu, imajo enak pomen kot je opredeljeno v Uredbi o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 112/04).

(3) Obstoječi objekti se lahko rekonstruirajo ali se porušijo in gradijo na novo (nadomestna gradnja), prav tako so na

parcelah obstoječih objektov dopustne novogradnje (prizidave, nadzidave, samostojni objekti), vse v okviru upoštevanja splošnih omejitev, odmakov od sosednjih parcel, omejitev, vezanih na potek infrastrukture, in dopustnih odstopanj, določenih s tem odlokom.

(4) Za posamezne lokacije, kjer se načrtuje gradnja novih objektov, so lokacijski pogoji za gradnjo podrobno obravnavani (lokacije 1–13).

(5) Vsi novozgrajeni oziroma načrtovani objekti so lahko podkleteni, število kletnih etaž ni omejeno. Na lokacijah, kjer to na grafičnih listih načrta ni posebej določeno, naj bo odmak kletnih etaž od parcelnih meja enak globini izkopa za temelje. V kolikor je v projektni dokumentaciji to posebej utemeljeno (geotehnično poročilo o stanju terena in tehnično poročilo o podpiranju gradbene jame ter utemeljitev vplivov na stabilnostno stanje terena) so možni tudi manjši odmiki, vendar mora biti za izgradnjo kletnih etaž uporabljena takšna gradbena tehnika podpiranja okoliškega terena, da na sosednjih parcelah pri gradnji in po njej niso povzročeni negativni vplivi. Pri načrtovanju teh objektov je potrebno posvetiti posebno pozornost evidentiranju obstoječih komunalnih vodov in predvideti ustrezne rešitve.

7. člen

(podrobni pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)

Na celem območju OPPN

(1) Podrobni pogoji za maksimalne gabarite in umestitev objektov novogradenj na lokacijah 1–13 so prikazani v grafičnem delu načrta in so opisani v tekstualnem delu načrta.

(2) Oblikovanje objektov razen na lokacijah 1–12 naj se prilagaja oblikovani stavbni dediščini neposredne okolice: strehe objektov naj imajo naklon v skladu z lokalno tipiko s slemenom po vzdolžni osi, kritina naj bodo korci ali druga opečna kritina podobne izvedbe. Okna naj imajo praviloma obliko pokončnega pravokotnika, ščitena naj bodo z lesenimi polkni. Prevladuje naj fasadni kolorit, ki je v barvni lestvici toplih tonov, lahko različne stopnje intenzivnosti. Zagotovljena mora biti konvergenca pri rabi fasadnih barvnih tonov s sosednjimi objekti brez vpadljivega izstopanja. Okenske obrobe in različni fasadni okrasni dodatki naj bodo obarvani svetleje od osnovnega barvnega tona fasade, smiselni so detajli v kamniti izvedbi.

(3) Za objekte novogradenj na lokacijah 1–12 naj bo izhodišče primerna raba sodobnih fasadnih materialov, ki se bodo na estetski način vključili v celotno vizualno podobo mestnega ambienta. Tlorisno razsežnejši objekti naj bodo oblikovani kot adicija stavbnih mas.

(4) Območja stanovanjske zazidave naj se ozelenijo z zelenicami in nizkim drevjem ter zimzelenim grmovjem, na balkonih naj se zagotovi prostor za posaditev zelenja.

KARE 1: OSREDNJE MESTNO OBMOČJE – Plac

(1) Po lokacijah:

– lokacija 4: rušitev objekta Trg Ivana Roba 3 in gradnja novega objekta za dejavnost trgovskega in/ali gostinskega programa z možnostjo ureditve gostinske terase, delno v sklopu javne površine trga. Na severovzhodni fasadi je potrebno v sklopu podvoza za dostop na dvorišče predvideti ureditev obračališča za osebna vozila. Parkiranje se zagotovi v okviru javnih parkirišč Šempetra.

– lokacija 5: gradnja novega večstanovanjskega objekta na kompleksu Telekom. Gradnja v okviru gabaritov na podlagi že izdanega gradbenega dovoljenja.

– lokacija 10: rušitev in gradnja novega objekta na območju gostinskega objekta Šanpjer s turističnimi sobami z možnostjo ureditve do dveh stanovanj po veljavnem gradbenem dovoljenju. Ob južni fasadi se predvidi izvedba požarnega stopnišča.

– lokacija 11: prizidava kulturne dvorane/kinodvorane. Parkiranje zagotoviti na zemljišču objekta in/ali podzemno ter v sklopu javnih površin. V primeru spremembe namembnosti objekta je adaptacija oziroma gradnja novega objekta dopu-

stna le v okviru gabaritov obstoječega objekta, parkiranje pa je potrebno zagotoviti v okviru parcele objekta.

– lokacija 9: rušitev objekta in gradnja novega objekta ali rekonstrukcija z nadzidavo. Ob jugovzhodnem robu parcele je dopustna gradnja nadomestnega pritličnega objekta vzdolž celotne parcelne meje. Dostop urediti s Trga Ivana Roba.

(2) Nujne rekonstrukcije in obnove fasad: C. Prekomorskih brigad 4, 2A, 2B, 2C, 3, 8, 10, 12, 14 in 18, Trg Ivana Roba št. 13, C. Goriške fronte 3, 7 in 9 ter Ulica padlih borcev 7, 9 in 11. Ob SZ fasadi stanovanjske hiše na parceli 3052/7 in 3052/2 se predvidi zunanje stopnišče.

(3) Dopustno povišanje objektov z dvigom slemena za max. 1 m:

Cesta Prekomorskih brigad 3, 4, 14 in 18, Ulica padlih borcev 7, 9 in 11 ter Trg I. Roba 13.

(4) Parterne ureditve, urbana oprema:

– cerkveni plato: sanacija in preoblikovanje oboda obstoječega zidu platoja okrog cerkve in stopnišča k cerkvenemu vhodu ali sanacija zidu in ohranitev stopnišča v obstoječih gabaritih.

– tlakovanja ulic in trgov: strukturna obdelava tlaka Trga Ivana Roba naj se razlikuje od ostalih površin v naselju; tlakovanje se nadaljuje tudi v ulice, ki se stekajo v prostor trga. Del vozišč ulic, ki prečkajo trg Ivana Roba predvideti v istem nivoju kot ureditev ostale površine trga; v smeri proti vhodu v Corroninijevo vilo je predviden tlakovan dostop širine 23 m. V primeru, da se cerkveni plato ohranja v obstoječih gabaritih in ureditvi, se tlakovanje trga izvede širše, do mejnega zidu platoja. Obodni betonski zid parka graščine proti trgu se v celoti poruši. Tlakovane parterne površine se izvedejo ob severni fasadi kulturne dvorane in pred banko, na območju dostopa s Ceste Prekomorskih brigad mimo stanovanjskih in poslovnih objektov v zaledju ulice in z navezavo na nov bodoč glavni dostop v bolnico; na območju peš dostopa s trga za hotelom Lipa proti kulturni dvorani.

(5) Prometna ureditev: rekonstrukcija obstoječe poti ob robu zemljišča splošne bolnice – na potezi od stare Ceste Prekomorskih brigad do prostora ploščadi pred Corroninijevo vilo, s peš hodniki in dostopi do obstoječih stanovanjskih hiš. Odstranitev zidov, provizoričnega objekta garaže in vzpostavitev javne ulice zahodno ob občinski stavbi za peš in kolesarski promet.

KARE 2: JUŽNO OBMOČJE 2 a – Kare nasproti pošte

(1) Lokacija 6: gradnja za poslovni in/ali stanovanjski in/ali poslovno stanovanjski program in/ali program družbenih dejavnosti. Dostop je po obstoječem priključku na obstoječe parkirišče. Dostopna cesta mora zagotavljati tudi dodaten dostop do objekta stanovanjske hiše Vrtojbenska c. 1L na parceli 3086. V sklopu parcele je dopustna tudi izvedba uvoza na parcelo 3099/6.

(2) Nujne rekonstrukcije in obnove fasad: Vrtojbenska cesta 1, 3, 7, 7a, 9 in 11 ter C. Goriške fronte 10 in 12.

(3) Prometna ureditev: umestitev manjšega rondoja v križišču pri bencinskemu servisu; ureditev peš hodnikov ob ulicah; notranja peš oziroma kolesarski povezavi podaljška Bratuževe ulice; ureditev oblikovanega parterja parkirišča pri realizaciji novega gradbenega programa nasproti pošte. V sklopu parkirišča je dopustna tudi izvedba uvoza na parcelo 3099/6.

KARE 2: JUŽNO OBMOČJE 2 b – Kare občina

Po lokacijah:

– lokacija 7: bencinski servis (C. Goriške fronte 2) je predviden za rušenje. Predviden je nov objekt s poslovnim programom. Dostop urediti s severovzhodne strani, z ureditvijo parkiranja v podzemni etaži ter/ali na javnih parkirnih mestih ob Cesti Goriške fronte. Tlakovanje zunanjih površin objekta naj bo enake izvedbe kot tlak javnih površin.

– lokacija 8: predvidena je gradnja novih stanovanjskih enot. Možna izraba prostora v obliki večstanovanjskih objektov. Pred gradnjo krožišča je za potrebe dostopa na parcelo zagotoviti dvosmerni priključek na južnem robu zemljišča. Po izgradnji krožišča je na severnem delu parcele dopusten uvoz

z rondoja, na jugu parcele pa obojesmerni priključek. Na SV in SZ robu parcele 2804 je potrebno napram sosednjim parcelam urediti zaščito iz masivne ograje in gostega drevoreda. Mesta za smetnjake se uredijo na zahodni polovici parcele. Lokacijo objekta prečka trasa javne kanalizacije. Pogoji za gradnjo v varovalnem pasu ali prestavitev voda je dopustna v skladu z zahtevami iz 14. člena tega odloka.

– lokacija 13: predvidena gradnja enodružinske hiše. Uvoz urediti s severa. Lokacijo objekta prečka trasa javne kanalizacije. Pogoj za gradnjo objekta je prestavitev voda v skladu z zahtevami iz 14. člena tega odloka.

(2) Nujne rekonstrukcije in obnove fasad: Ulica padlih borcev 5 in 17.

(3) Dopustna je rušitev pritličnega gostinskega objekta na parceli 2887/1 in 2887/2.

(4) Parterne ureditve, urbana oprema: javne peš površine so načeloma tlakovane in so predvidene predvsem ob C. Goriške fronte, od vhodnega platoja v bivšo občinsko stavbo do predvidene novogradnje v krožišču. Ostale parterne površine so namenjene pešcu, kot pločniki, pasaže ipd. V sklopu parternih površin večjega obsega je dopustno postaviti ustrezno urbano opremo: kiosk za prodajo drobnih potrebščin in dnevnega tiska, sedežne elemente – klopi, sodobno oblikovana stojala za kolesa, koše za odpadke, informacijska signalizacija (table, obeležja ip.).

(5) Prometna ureditev: odstranitev provizoričnega objekta garaže in vzpostavitev javne ulice zahodno ob občinski stavbi za peš in kolesarski promet; na slepem zaključku Stjenkove ulice je v sklopu lokacije 8 urediti obračališče. Ob Vrtojbi se na območju priobalnega zemljišča Vrtojbe predvidi koridor za umestitev kolesarske steze.

KARE 3: SEVERNO OBMOČJE 3 a – Kare južno

(1) Po lokacijah:

– lokacija 2: gradnja objekta za gradnjo poslovnega, stanovanjskega objekta ali poslovno stanovanjskega objekta z dejavnostjo vezano na programe župnišča. Objekt C. Prekomorskih brigad 26d in 26l je dopustno dograditi ali pa v celoti porušiti in zgraditi nov objekt. Uvoz na parcelo je dopustno urediti na severu, kjer se obstoječi zid prestavi, tako da se ob ulici uredijo dodatni javni parkirni prostori in ekološki otok. Ob pasaži proti bolnici se zid lahko prestavi za potrebe širitve pasaže. Ob dogovoru z lastnikom se lahko prestavi del zidu dvorišča župnišča na lokaciji tlakovanja k vodnjaku.

– lokacija 3: v 1. fazi se ohranja obstoječe stanje, dopustno je nadvišanje stanovanjske hiše C. Prekomorskih brigad 60 A za eno etažo. V 2. fazi je mogoča rušitev sestrskega doma C. Prekomorskih brigad 60B in stanovanjske hiše in gradnja novega stanovanjskega, poslovnega objekta ali poslovno stanovanjskega objekta za bolnične dejavnosti. Uvoz urediti na jugu parcele, s C. Prekomorskih brigad in/ali na severu, s parkirišča bolnice.

– lokacija 12: gradnja objekta s poslovnim, stanovanjskim ali poslovno stanovanjskim programom vezanim na dejavnost bolnice. Parkiranje urediti na zahodu ob C. Prekomorskih brigad, dopusten je dodaten dostop s parkirišča bolnice. Na severozahodni strani ob parkirnem prostoru je potrebno urediti pločnik šir. 1,5 m po celotni dolžini parcele. Lokacijo objekta prečka trasa obstoječe javne kanalizacije. Pogoji za gradnjo v varovalnem pasu ali prestavitev voda je dopustna v skladu z zahtevami iz 14. člena tega odloka.

(2) Nujne rekonstrukcije in obnove fasad: C. Prekomorskih brigad h. št. 28, 28A, 26 in 26A.

(3) Parterne ureditve, urbana oprema: tlakovan dostop s C. Prekomorskih brigad mimo stanovanjskih in poslovnih objektov v zaledju ulice in z navezavo na nov bodoč glavni dostop v bolnico; sanacija in doreditev pohodne pasaže s C. Prekomorskih brigad do stavbe župnišča s sanacijo zidu ali prestavitvijo zidu na vzhodno mejo parcele 2917/2, dokončanje polkrožne zasnove prostora in sanacija obstoječega vodnjaka. Vse peš pohodne površine morajo biti tlakovane z ustreznimi materiali in opremljene z elementi urbane opre-

me. Dodatne zahteve glede sanacije in varovanja vodnjaka so podane v 16. členu tega odloka.

(3) Prometna ureditev: rekonstrukcija obstoječe poti ob robu zemljišča splošne bolnice – na potezi od stare Ceste Prekomorskih brigad do prostora ploščadi pred Corroninijevo vilo, s peš hodniki in dostopi do obstoječih stanovanjskih hiš.

KARE 3: SEVERNO OBMOČJE 3 b – Kare severno

(1) Po lokacijah:

– lokacija 1: Gradnja za namen poslovno stanovanjske dejavnosti. Gospodarski objekt je do pričetka gradnje v delu, ki ne tangira dostopa do predvidenega parkirišča dopustno ali porušiti ali rekonstruirati.

Uvoz na lokacijo 1 je desni uvoz z jugozahodne in obojestransko na cesto na vzhodni strani gradbene parcele.

(2) Nujne rekonstrukcije in obnove fasad: C. Prekomorskih brigad št. 64, 68, 70, 72 in 74.

(3) Prometna ureditev: Predvidena je gradnja javnega parkirišča ob C. Prekomorskih brigad s 14 PM in ekološkim otokom. Proti vrstnim hišam je potrebno vzdolž parkirišča postaviti montažno ali zidano ograjo. Dopustna je rekonstrukcija semaforiziranega križišča (vključno z uvedbo krožišča), kolikor le-ta ne posega na privatna zemljišča brez soglasja lastnika.

8. člen

(zelene površine)

Vsa večja ali velika zdrava in nepoškodovana drevesa v območju OPPN se ohranijo. Pri poškodbi ali odstranitvi drevesa je treba na njegovo mesto posaditi novo drevo primerne velikosti in enake ali sorodne vrste.

KARE 1: OSREDNJE MESTNO OBMOČJE – Plac

(1) Usmeritve za naravno vrednoto drevje pri cerkvi sv. Petra:

potrebno je upoštevati določila 15. člena tega odloka.

(2) Park pri Corroninijevi graščini: pred urejanjem parka je potrebno izdelati načrt ureditve parka. Pri urejanju parkirišč izven parka je potrebno ohranjati obstoječo vegetacijo. Drevesom v območju tlakovanja se predvidi zelene otoke v tlaku krožne oblike velikosti primerne drevesu. Celoten zeleni prostor okrog graščine je potrebno na novo parkovno urediti. Izločiti neprimerna ter bolna oziroma poškodovana drevesa, jih nadomestiti z novimi (submediter. vrste – *Cupressus sempervirens*, *Magnolia grandiflora*, *Quercus ilex* ...) ter dopolniti parkovno zasaditev z ustreznimi grmovnicami in urbano opremo (klopi, koši za smeti ...). Dodatne zahteve so podane v 17. členu tega odloka.

(3) Zasaditev dreves pred pročeljem oblične zazidave stavbnega kompleksa hotela in restavracije Lipa: drevesa naj si sledijo v rahlo upognjeni liniji cca 5,0–8,0 m oddaljena od zazidave ter tako oblikujejo predvor parterja namenjenega gostinstvu. Ta drevesa (*Liriodendron tulipifera* oziroma *Liriodendron tulipifera Fastigata* ali podobna z visoko krošnjo, ki ne omeji preglednosti ceste) naj bodo del enostranskega drevoreda, ki bo potekal od semaforkega križišča mimo plača in se nadaljeval proti Vrtojbenki cesti. Drevesa naj bodo posajena na medsebojni razdalji cca 6,00 do 6,50 m, kolikor prostor to dopušča.

(4) Ozelenitev območja stanovanjske zazidave na lokaciji 5 z zelenicami in nizkim drevjem ter zimzelenim grmovjem.

KARE 3: SEVERNO OBMOČJE 3 a – Kare južno

V največji možni meri se ohranijo obstoječe zelenice in trate. Glavne peš smeri in prometni tokovi so v smeri peš tokov in dostopov obeleženi z drevorednimi zasaditvami, ki z izborom drevesnih vrst dovoljujejo obstoječe drevesne sestave. Ob pasaži proti bolnici se uredi dvostranski drevored, dopolnjen z grmovnicami, trajnicami ter urbano opremo (klopi, koši za smeti ...). Ob vseh novih parkiriščih in opcijsko ob obstoječem parkirišču pri vrtu župnišča je predvidena zasaditev dreves za senco (*Albizia julibrissin*). Zelenico med kolesarsko stezo (na južnem robu parkirišča bolnišnice) in ograjo privatne hiše ter ob C. Prekomorskih brigad je parkovno urediti z zasaditvijo mediteranskih drevesnih in grmovnih vrst ter trajnic.

KARE 3: SEVERNO OBMOČJE 3 b – Kare severno

Stanovanjska stavba C. Prekomorskih brigad št. 62 ima proti vzhodu veliko tlakovano dvorišče, priporočljiva je ozelenitev dvorišča v obliki zelene bariere proti ulici. Ob mestni vpadnici v Šempeter je predvidena ozelenitev prostora z nasadi drevoredov z vrsto dreves *Pinus pinea*. Kjer je to mogoče naj bo drevored obojestranski.

KARE 2: JUŽNO OBMOČJE 2 a – Kare nasproti pošte

Visoko zelenje – drevje raste predvsem na parcelah obstoječih hiš in se ohranja v celoti. Ob robu ulice nasproti pošte že raste živa meja, ki naj se podaljša do novega krožišča, prav tako drevored albicij, le te naj bodo zasajene obojestransko povsod tam, kjer je to možno. Okrog novo predvidenega parkirnega prostora se v največji možni meri zasadi višje (100–160 cm visoke) mediteranske grmovnice in albicijeva drevesa za senco.

KARE 2: JUŽNO OBMOČJE 2 b – Kare občina

Preveriti je stanje nizkega zelenja ter ga po potrebi ustrezno sanirati. Predvidena je obogatitev in dopolnitev obstoječega drevesnega fonda in sicer: kot drevoredna zasaditev ob ulici C. Goriške fronte na razdalji od placa do predvidenega krožišča; ob predvideni novogradnji na lokaciji sedanjega bencinskega servisa je v tlakovane površine vključiti drevesa v zelenih otokih na enak način, kot na placu; ob novem krožišču; na lokaciji predvidene dopolnilne stanovanjske gradnje je potrebno zasaditi žive meje, skupine mediteranskega drevja in grmovnic, ob parkirišču pa zasaditi albicije v nizu. Temu primerno je treba predvideti tudi ureditev zelenih parternih površin ob objektih in ulicah z oblikovanimi in negovanimi vrstami nizko rastočega zelenja ali cvetličnih nasadov.

9. člen

(manj zahtevni servisni objekti, nezahtevni in enostavni objekti)

(1) Generalno OPPN omejuje gradnjo tridimenzionalnih nadzemnih nezahtevnih in enostavnih objektov na lokacijah 1-12 OPPN, z izjemo tistih posegov, ki so eksplicitno navedeni ali zarisani pri posamezni lokaciji.

(2) Servisni objekti kot manj zahtevni objekti ali nezahtevni objekti:

znotraj obstoječih zemljiških parcel objektov je dovoljena gradnja pomožnih in servisnih objektov s pridobitvijo gradbenega dovoljenja ob hkratnem upoštevanju naslednjih pogojev: da v okviru matične stavbe ni možno ali smiselno zagotoviti ustreznih površin, da tovrstni objekti funkcionalno dopolnjujejo obstoječo rabo, da upoštevajo odmake iz 10. člena tega odloka, da na zemljiški parceli ni istovrstnih enostavnih objektov, da skupna površina nezahtevnih, enostavnih objektov in pomožnih objektov iz tega opisa ne presega 1/4 zemljiške parcele.

(3) Objekti za lastne potrebe: omejena je gradnja na skupno maksimalno površino 30 m² vseh tovrstnih objektov. V to površino se ne všttevajo objekti steklenjaka, rezervoarja za UNP ali nafto, ute ali senčnice, zajetja ali vrtine za lastno oskrbo s pitno vodo in zbiralnika za kapnico.

(4) Ograje: načeloma se postavlja ograje le na mestih, kjer je to nujno in v minimalni možni višini. Kot tip se priporočajo prosojne in enostavne mrežne ograje v primerjavi z zidanimi oziroma z ograjami z najrazličnejšimi polnili. Ob ulicah, kjer je tipologija obstoječih ograj pretežno zidane izvedbe, naj se nove ograje izdelajo v enaki izvedbi in v višini kot so obstoječe ograje. Nove zidane ograje ali ograje z polnili so višine do 1.8 oziroma višine obstoječih ograj na sosednjih parcelah, mrežne ograje pa do 2.2 m. Glede na rabo prostora je skupna maks. višina ograj omejena na 2.2 m.

(5) Začasni objekti: dopustna je postavitve vseh objektov, namenjenih sezonski turistični ponudbi, v kolikor je čas postavitve objekta omejen na 6 mesecev oziroma na Corroninijevem trgu je čas postavitve objekta omejen na 1 mesec, ter vseh objektov, namenjenih prireditvam, v kolikor je čas postavitve omejen na 2 meseca in hkrati izpolnjujejo tudi druge sanitarno varstvene pogoje.

(6) Urbana oprema: Dopustna je postavitve oglaševalskih objektov, pod pogojem, da so postavljeni znotraj zemljiške parcele poslovne enote, katere dejavnost se oglašuje, da so prilagojene pešcu in počasnemu prometu skozi center (ne jumbo plakati). Dopustna je postavitve javne kolesarnice z nadstreškom, javne telefonske govornice, transparenta, skulptur in drugih prostorskih inštalacij, sedežnih elementov – klopi, košev za odpadke, informacijske signalizacije (table, obeležja), ekoloških otokov ter začasna postavitve (do ureditve trafike v zgradbi) enega večnamenske kioska oziroma tipskega zabojnika ter montažnih sanitarnih enot, ki pa se lahko postavljajo samo v času prireditve in imajo čas postavitve omejen na čas trajanja prireditve.

(7) Vzdrževalna dela so mogoča pod pogojem, da upoštevajo usmeritve za posamezno cono urejanja (npr. glede obnove fasad) in da ne onemogočajo predvidene ureditve na območju OPPN.

10. člen

(odmiki od parcelnih mej, cest, varovalnih pasov)

(1) Na lokacijah 1–13 se upoštevajo odmiki iz grafičnega dela načrta (Zakoličbena situacija), ki so opisani v obrazložitvi načrta.

V ostalih primerih velja:

– za gradnjo zahtevnih in manj zahtevnih objektov ter za nezahtevne objekte – drvarnico, garažo, steklenjak, uto, lopo in nadstrešek kot enostavni objekt: odmik min. 4,0 m od parcelne meje,

– za gradnjo ostalih nezahtevnih in enostavnih objektov: min. 1,5 m od sosednje parcele, razen medsosedske ograje, ki naj se postavlja v min. odmiku 0,5 m od ugotovljene ali določene parcelne meje. V primeru, da med sosedi ni soglasja o tipu ograje, naj se izvede mrežna ograja. 0,5 m je min. odmik za ureditev utrjenega dvorišča.

(2) Izjemoma so odmiki objektov lahko manjši s soglasjem lastnika sosednjega zemljišča oziroma v primeru nadomestne gradnje legalno postavljenih objektov. Gradnja objektov na meji s sosednjo parcelo je izjemoma mogoča tudi v primeru, ko objekt meji na požarni zid sosednjega objekta ali neprosojno (zidano) ograjo – gradnja v tem primeru je dopustna do višine obstoječega objekta/ograje in na način, ki ne bistveno poslabša bivalnih pogojev v okolici, pri čemer je potrebno ustrezno zaščititi zunanji zid sosednjega objekta; v primeru gradnje nezahtevnega ali enostavnega objekta, da leži sosednja parcela jugozahodno, južno ali jugovzhodno napran nameravani gradnji in da vzdrževanje in gradnja objekta ne bo imelo vplivov na sosednje zemljišče.

(3) Pri gradnji vseh objektov je glede odmakov od javnih cest potrebno upoštevati določila Odloka o ureditvi cestnega prometa (Uradni objave OKO št. 16/99). Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta in je na vsaki stran širok: pri lokalni cesti 8 m, pri javni poti 6 m, pri javni cesti za kolesarje 3 m, pri glavni mestni cesti 12 m, pri zbirni mestni ali krajevni cesti 10 m in pri mestni ali krajevni cesti 8 m.

Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu občinske ceste so dovoljeni le, ko s tem ni moteno polje preglednosti ceste.

(4) Pri gradnji vseh objektov je potrebno upoštevati odmake od javne komunalne infrastrukture in komunalnih naprav v skladu z Uredbo o območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja (Uradni list RS, št. 37/08) in odmike v skladu s 14. členom tega odloka.

(5) Za gradnjo v varovalnem pasu ceste ali komunalnega objekta je potrebno k projektnim rešitvam pridobiti soglasje upravljalca.

(6) Minimalni odmiki pločnikov, kolesarskih stez, postajališč, pomožnih infrastrukturnih objektov, začnih objektov, vadbeneh objektov ter urbane opreme morajo biti skladni z grafičnim delom in opisom rešitev iz prostorskega akta.

11. člen
(parcelacija)

Lokacija 1:

a) razmejiti dele parcel 2742, 2745/7, 2741, 2743, 2744/1 in 2744/2 za potrebe izgradnje objekta in zunanje ureditve. Koordinate razmejitve: 1(X=394738.84,Y=88372.24), 2(X=394764.74,Y=88393.09) in 3(X=394731.93,Y=88407.23).

b) razmejiti dele parcel 2744/1 in 2744/2 za izvedbo javnih parkirišč dostopnih s Ceste Prekomorskih brigad. Koordinate razmejitve: 1(X=394738.84,Y=88372.24), 2(X=394764.74,Y=88393.09).

c) razmejiti dele parcel 2741, 2742, 2743, 2744/2, 2745/7, 2745/8 in 2745/9 za ureditev peš prehoda in dostopne ceste. Koordinate zahodne razmejitve: 2(X=394764.74,Y=88393.09), 3(X=394731.93,Y=88407.23) in 4(X=394765.95,Y=88390.66). Koordinate vzhodne razmejitve: 5(X=394735.34,Y=88415.59), in 6(X=394747.46,Y=88412.12).

d) razmejiti dele parcel 2745/5, 2745/9 in 2745/8 za ureditev javnega parkirišča. Koordinate razmejitve linije: 6(X=394747.46,Y=88412.12), 7(X=394751.78,Y=88418.09), 8(X=394756.68,Y=88424.85), 9(X=394761.92,Y=88431.14) in 10(X=394769.02,Y=88438.91).

Lokacija 2:

a) razmejiti del parcele 2919/1 za potrebe ureditve novega parkirišča in ekološkega otoka. Koordinate razmejitve: 3(X=394878.54,Y=88348.03) in 4(X=394843.56,Y=88386.50).

b) razmejiti dele parcel 2915/1, 2919/1 in 2919/3 za namen ureditve javne poti proti bolnici. Koordinate razmejitve: 1(X=394862.65,Y=88332.39), 2(X=394869.85,Y=88338.78), 3(X=394878.54,Y=88348.03) in 5(X=394854.64,Y=88318.35).

c) razmejiti del parcel 2920/1 in 2920/4 za namen ureditve dostopa do vodnjaka. Koordinate razmejitve: 1(X=394783.78,Y=88307.41) in 2(X=394797.60,Y=88320.47).

Lokacija 3:

a) razmejiti del parcele 2761 za potrebe ureditve kolesarske steze.

Koordinate razmejitve: 1(X=394861.92,Y=88394.13), 2(X=394853.35,Y=88401.80), 3(X=394849.86,Y=88405.50), 4(X=394850.60,Y=88413.88), 5(X=394872.12,Y=88456.41), 6(X=394863.80,Y=88449.35), 7(X=394867.33,Y=88456.80), 8(X=394847.16,Y=88481.12) in 9(X=394843.99,Y=88481.67).

b) razmejiti del parcel 2770/1 za potrebe ureditve koridorja za intervencijo k splošni bolnici. Koordinate razmejitve: 1(X=394911.08,Y=88392.65), 2(X=394910.10,Y=88396.82), 3(X=394904.33,Y=88412.69) in 4(X=394901.04,Y=88429.41).

Lokacija 4 in trg Ivana Roba:

a) razmejiti dele parcel 2902, 2903 in 3389/1 za potrebe gradnje novega objekta, izravnave zahodnega roba dostopa do Corroninjeve graščine in ureditve obračališča na C. Prekomorskih brigad v sklopu podhoda na dvorišče objekta Trg Ivana Roba 3. Koordinate razmejitve: 1(X=394889.13,Y=88258.41), 2(X=394890.37,Y=88258.98), 3(X=394905.96,Y=88272.86), 4(X=394898.74,Y=88282.68), 5(X=394896.37,Y=88285.91), 6(X=394894.43,Y=88284.49) in 7(X=394891.70,Y=88288.15).

b) razmejiti dele parcel 3389/1, 2772/10, 3426/1 za potrebe zaokrožitve ureditve platoja okrog cerkve. Koordinate razmejitve: 1(X=394912.61,Y=88211.68), 2(X=394907.60,Y=88221.67), 3(X=394912.97,Y=88224.35) in 4(X=394927.31,Y=88272.73).

c) razmejiti del parcele 2772/3 za potrebe ureditve dostopa do TP.

Koordinate razmejitve: 1(X=394957.18,Y=88247.45), 2(X=394961.65,Y=88248.83) in 3(X=394960.26,Y=88253.51).

Lokacija 5

a) del parcele 3059 oddvojiti za potrebe nemotenega dostopa do hiše na parceli 3060, ureditve javnega parkirišča in javne pešpoti proti Vrtojbenki cesti:

Koordinate razmejitve – zahodni rob: 1(X=394881.49,Y=88178.65), 2(X=394847.75,Y=88183.26), 3(X=394846.66,Y=88182.15), 4(X=394837.71,Y=88191.71), 5(X=394835.71,Y=88196.32), 6(X=394832.51,Y=88201.33), 7(X=394818.97,Y=88213.46), 8(X=394805.58,Y=88223.93),

9(X=394797.61,Y=88214.33), 10(X=394794.92,Y=88210.73) in 11(X=394790.84,Y=88205.48).

Koordinate razmejitve – vzhodni rob: 1(X=394881.78,Y=88181.13), 2(X=394853.87,Y=88185.06), 3(X=394848.79,Y=88185.63) in 4(X=394839.90,Y=88193.59).

Lokacija 6

a) razmejiti del parcel 3096 in 3097 za potrebe gradnje novega objekta, ureditve parkirišč in zagotovitve dodatnega dostopa in parkiranja za obstoječo stanovanjsko hišo. Koordinate razmejitve: 1(X=394946.79,Y=88071.66), 2(X=394934.38,Y=88093.17), 3(X=394924.46,Y=88087.41) in 4(X=394937.80,Y=88095.15).

b) razmejiti del parcele 3099/2 za potrebe ureditve pločnika.

1 (X = 3 9 4 9 7 0 . 5 6 , Y = 8 8 0 4 6 . 9 8) , 2(X=394969.79,Y=88048.62), 3(X=394989.03,Y=88057.97) in 4(X=394994.47,Y=88062.84).

Lokacija 7

a) razmejiti del parcele 2885 za potrebe izgradnje objekta. Koordinate razmejitve: 1(X=395003.06,Y=88123.28), 2(X=395004.34,Y=88122.13), 3(X=395012.57,Y=88112.07), 4(X=395029.00,Y=88120.74), 5(X=395030.26,Y=88122.63) in 6(X=395024.04,Y=88134.37).

b) razmejitev delov parcel 2887/1 in 2887/3 za potrebe izvedbe peš hodnikov in javnih parkirišč. Koordinate razmejitve:

1 (X = 3 9 4 9 8 4 . 6 2 9 , Y = 8 8 1 3 8 . 8 4 8) , 2(X=394991.47,Y=88133.16), 3(X=395015.82,Y=88166.61) in 4(X=395011.59,Y=88172.58).

Lokacija 8

a) razmejitev delov parcel 2802, 2803 in 2804 za potrebe ureditve krožišča. Koordinate razmejitve: 1(X=395047.97,Y=88073.73), 2(X=395042.52,Y=88089.02), 3(X=395042.83,Y=88090.30), 4(X=395047.94,Y=88092.62) in 5(X=395043.26,Y=88106.12).

b) razmejitev delov parcele 2804 in 2883/1 za potrebe gradnje novega objekta, ureditve javne poti ob Vrtojbi in obračališča Stjenkove ulice. Koordinate razmejitve: 1(X=395112.30,Y=88118.17), 2(X=395105.54,Y=88114.70), 3(X=395110.06,Y=88105.88), 4(X=395081.86,Y=88080.48), 5(X=395063.58,Y=88066.39), 6(X=395057.26,Y=88060.42) in 7(X=395053.22,Y=88059.51).

c) Priobalni pas Vrtojbe na delu OPPN – zunanja meja: 4 0 8 (X = 3 9 5 0 4 3 . 8 1 , Y = 8 8 0 4 1 . 6 8) , 4 0 9 (X = 3 9 5 0 5 3 . 9 8 , Y = 8 8 0 5 0 . 4 6) , 410(X=395066.83,Y=88062.58), 411(X=395085.07,Y=88076.64) in 412(X=395125.60,Y=88113.12).

Lokacija 9, 10 in 11

posegi se vršijo znotraj zemljiških parcel obstoječih objektov.

Lokacija 12:

a) razmejiti del parcel 2761 in 3421/2 za potrebe izvedbe objekta in izvedbe parkirišč in zunanje ureditve. Koordinate razmejitve:

6 (X = 3 9 4 8 6 3 . 8 0 , Y = 8 8 4 4 9 . 3 5) , 7(X=394867.33,Y=88456.80), 8(X=394847.16,Y=88481.12), 9(X=394843.99,Y=88481.67) in 10(X=394831.00,Y=88463.22)

Lokacija 13

parcelacija parcele 2800/1 v skladu z dogovorom lastnika parcele.

IV. ZASNOVA PROJEKTHNIH REŠITV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

12. člen

(skupne določbe)

Na celotnem območju OPPN je urejeno vodovodno, kanalizacijsko, električno, KTV, telefonsko omrežje, omrežje javne razsvetljave in plinovodno omrežje. Vse javne in stanovanjske stavbe na območju OPPN se morajo priključiti na: cestno omrežje, javno kanalizacijo v ločenem sistemu, javno vodo-

vodno omrežje in NN električno omrežje. Pri podrobnejšem načrtovanju je potrebno upoštevati morebitno neevidentirane komunalne vode in priključke. Kot projektne pogoje za projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo gospodarske javne infrastrukture v gospodarski coni štejejo določila tega odloka. Pri pripravi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo in uporabo objekta je potrebno pridobiti tudi soglasja in dovoljenja za vso potrebno okoljsko, energetska, komunikacijsko in prometno infrastrukturo, ki je potrebna za priključevanje posameznih objektov.

13. člen

(prometna infrastruktura)

(1) Motorni promet – dvosmerni promet

– glavna prometnica C. Prekomorskih brigad: dostop v mesto na severnem štirikrakem semaforiskem križišču, potek trase skozi center v smeri proti trgu Ivana Roba, od tod po Vrtojbenki cesti enosmerno,

– deloma Ulica padlih borcev: na eni strani se navezuje na predvideni rondo, na drugi strani pa skozi obstoječ podvoz na naselje Podmark oziroma na šempetersko obvoznico,

– C. Prekomorskih brigad pri PSO v območje splošne bolnice ter v zaledje obstoječe stanovanjske zazidave starega Šempetra – krak ceste se slepo zaključi pred ploščadjo ob Corroninijevi vili, kjer se ohranja dostop z glavnega trga za intervencijo in dostavo,

– izven območja ureditve mestnega središča poteka na zahodni strani naselja kot dvosmerna cesta še ulica Nikole Tesle.

(2) Motorni promet – enosmerne ceste

– od trokakega križišča pri pošti do predvidenega rondoja,

odcep enosmerne ulice iz rondoja proti ulici C. Goriške fronte, Vrtojbenska cesta od Trga Ivana Roba do križišča pri pošti, Bratuževa ulica s spremenjeno vozno smerjo od centra proti zahodu, ulica mimo cerkve od predvidenega do starega vhoda v bolnico. Ohranja se enosmerni uvoz v staro Cesto Prekomorskih brigad pred semaforiskim križiščem.

(3) Širina vozišča

– dvosmerne ceste: glavna prometnica C. Prekomorskih brigad od semaforiziranega križišča do placa 2 x 2,75 m z odstavnicama pasovoma 0,80 m ter 0,50 m ob vzdolžnem parkirnem pasu: v zalednju stara C. Prekomorskih Brigad cca 5,00 m, proti Corroninijevi graščini 4,15 do 4,50 m, v slepem izteku proti semaforiziranemu križišču 3,50 m; dvosmerni del Ulice padlih borcev 5,50 do 6,20 m,

– enosmerne ceste: Vrtojbenska cesta 3,35 do 3,85 m, C. Goriške fronte 3,75 m, Ulica padlih borcev 3,15 m; cestni rondo na ulici C. Goriške fronte je izveden po principu mini krožnega križišča z radijem 14,0 m, s tem, da ima sredinski otok radij 2,0 m, ki je povezen za večja tovorna vozila, če bi po naključju zašla v obravnavano območje.

(4) Križišča

– za glavno semaforizirano križišče na C. Prekomorskih brigad je dopustna rekonstrukcija ali ureditev krožišča, kolikor se ne posega v privatna zemljišča brez soglasja lastnika,

– cestni rondo na ulici C. Goriške fronte po principu mini krožnega križišča. Dopustno je ohranjati tudi obstoječo organizacijo križišča.

(5) Pločniki, prehodi za pešce: dvignjene prehode za pešce naj se uredi na vseh lokacijah prehodov znotraj območja ureditve. Na prehodih se uredi klančine za prehod oseb s posebnimi zahtevami. Križanje voznih in pešpoti se opremi s prometno signalizacijo in izvrši ustrezne ovire (vizuelne, zvočne, fizične ...).

(6) Mirujoči promet: za vsak novozgrajen oziroma načrtovan objekt mora biti v sklopu zemljiške parcele zagotovljenih dovolj parkirnih mest glede na velikost in vrsto dejavnosti v objektu, pri čemer se za izračun potrebnih parkirnih mest uporabljajo določila Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju Občine Šempeter - Vrtojba, spremembe

in dopolnitve 2008 (Uradne objave št. 1/2001, 14/2001, Uradni list RS, št. 114/03 – UPB, 97/08) z vsakokratnimi spremembami. V primeru dvoma se lahko za izračun uporabi tudi Priročnik s tehničnimi normativi za projektiranje in opremo mestnih prometnih površin (Fagg, Ljubljana, 1991). V primeru skupnega parkirišča za objekte z različnimi dejavnostmi se ob izračunu potrebe po parkiranju upošteva izmenična uporaba naprave in v tem primeru mora zmogljivost naprave pokriti največje potrebe po istočasnem parkiranju na napravi. Izjeme glede zahtev po parkirnih prostorih so opredeljene v 7. členu tega odloka.

Javna parkirišča v območju UN: 1 – osrednje območje – plac: ob objektu Šanpier in kulturni dvorani, ob glavni ulici C. prekomorskih brigad, ob Vrtojbenki c., ob C. Goriške fronte ter ob Ul. padlih borcev: skupaj 57 PM; 2a – južno območje: ob Vrtojbenki c. ter ob C. Goriške fronte: skupaj 57 PM; 2b – južno območje: ob C. Goriške fronte ob Ul. padlih borcev: skupaj 23 pm; severno območje – 3a: ob stari ulici C. Prekomorskih brigad, ob bolnici, ob glavni ulici C. Prekomorskih brigad ter ob župnijskem vrtu: skupaj 52 PM; severno območje – 3b: ob bencinskem servisu ter ob stari ulici C. prekomorskih brigad: skupaj 29 PM; skupaj v območju OPPN 228 PM.

(7) Kolesarski promet

Kolesarski promet se ureja ločeno od ostalega prometa na odsekih, kot so prikazani v grafičnem delu načrta. Po ostalih ulicah je možno kolesariti v sklopu prometnega pasu – mešan promet.

(8) Urgenca

Za potrebe urgentnega dovoza je treba zagotoviti neoviran dostop do objektov vsaj z ene strani, do večjih objektov z dveh ali treh strani. Pri zagotavljanju prometnih in delovnih površin za intervencijska vozila je potrebno upoštevati veljavni standard SIST – DIN 14090. Na območju lokacije 3 je potrebno na severnem delu parcele zagotoviti koridor za ureditev urgentnega dostopa k bolnici.

14. člen

(okoljska, energetska in komunikacijska infrastruktura)
(splošno)

Lokacije priključkov za nove objekte določi projektant v skladu z možnostjo dostopanja do javne infrastrukture. Priključke je potrebno urediti na način, da ne tangirajo ostalih komunalnih vodov na območju in ne onemogočajo ostalih obstoječih in predvidenih ureditev.

(VN omrežje)

V sklopu obnovitvenih del se je po C. Prekomorskih brigad in C. Goriške fronte od semaforiziranega križišča pri pokopališču do krožnega križišča pri sedanjem bencinskem servisu za izboljšanje oskrbe z električno energijo izvedla nova kabelska kanalizacija s 4x Stigmaflex cevmi 110 mm². V samem centru se bosta v prihodnje dodatno zgradili dve novi transformatorski postaji 20/0,4 kV, TP ob objektu Ul. Padlih borcev 13a, parc. št. 2772/4, variantno tudi izven območja OPPN, ter TP v sklopu parkirišča za kulturnim domom. Transformatorski postaji se vzankata z obstoječimi trafo postajami v 20 kV mrežo, kar zagotavlja boljše prilagajanje omrežja pri povečani moči končnih porabnikov. Lokacija novo predvidenih TP je prikazana v kartografskem delu načrta.

(NN omrežje)

V sklopu zgoraj navedenih obnovitvenih del VN omrežja se je izvedla tudi nova kabelska kanalizacija NN omrežja s Stigmaflex cevmi 160 mm. Staro obstoječe omrežje je delno prostozračno, delno zemeljske izvedbe. Upoštevati je potrebno, da se vse prostozračne vode zamenja s podzemnimi vodi.

(javna razsvetljava)

K ureditvi JR je potrebo pristopiti v celotnem področju mesta, s čimer se pridobi možnost centralnega krmiljenja razsvetljave, poveča izkoristek razsvetljave in zmanjša stroške obratovanja in vzdrževanja. Posredno s tem se tudi močno

zmanjša polucijo s svetlobo. Ureditev, poenotenje in oblikovna ureditev JR predvideva osvetlitev križišč in prehodov za pešce v skladu s predpisi. Predvideva tudi osvetlitev glavne ceste, stranskih ulic in parkirišč. Delno je nova razsvetljava že izvedena. Do sprejetja morebitnega kataloga mestne opreme o tipu izbrane svetilke odloča Občina Šempeter - Vrtojba.

(KTV omrežje)

KTV omrežje poteka vzporedno s plinovodnim naročniškim omrežjem in je tehnično ustrezno.

(TK omrežje)

TK omrežje je delno prostozračne, delno zemeljske izvedbe. Na območju C. Goriške fronte od rondoja do glavnega trga je izvedena nova TK kabelska kanalizacija. Predvidena je podzemna širitev omrežja do Corroninijeve vile. Predvidena je zamenjava dotrajanih obstoječih TK kabelskih kanalizacij. Upoštevati je potrebno, da se vse prostozračne vode zamenja s podzemnimi vodi. Pred tlakovanjem javnih površin je potrebno iz glavne kabelske kanalizacije izvesti priključke do hiš. Zgraditi je potrebno glavne kabelske jaške, pomožne kabelske jaške in omarice na objektih pri naročnikih.

(vodovod)

Obnoviti je potrebno odseke cevovodov na območjih, kjer bodo potekala obsežnejša gradbena dela (obnova voziščne konstrukcije, transportne poti težke gradbene mehanizacije), saj obstoječi materiali ne bodo prenesli takih obremenitev, in sicer na križišču Žnidarčičeve ulice in C. Prekomorskih brigad, na Vrtojbenki cesti od priključka za restavracijo Lipa do pošte, del C. Prekomorskih brigad, Ulici padlih borcev in druge krajše odseke. Pri obnovi vodovoda se upošteva orientacijske normative in zahteve zdravstvenega inšpektorata glede oddaljenosti vodovoda do ostalih komunalnih naprav. Min. vertikalni odmik med vodovodom in kanalom znaša 30 cm. Na mestih križanja se vodovod izvede v dodatni zaščitni cevi. Na odsekih, kjer opravlja vodovodno omrežje tudi funkcijo hidrantnega omrežja se vgradi nadzemne hidrante na medsebojni razdalji, ki ni večja od 80 m. Nov vodovod se gradi v nodularni litini. V bližini vodovodnega omrežja ni dovoljeno saditi dreves, ki bi s svojimi koreninami lahko poškodovale vodovodne cevi. Vse vodovodne cevi, ki potekajo na območju predvidene gradnje, bo potrebno ustrezno rekonstruirati in zaščititi.

Za novopredvidene in rekonstruirane objekte je potrebno predvideti nove vodovodne priključke, ki bodo ustrezno dimenzionirani glede na potrebe objektov po pitni in požarni vodi. Za potrebe požarne zaščite je potrebno izračunati potrebno količino požarne vode in preveriti možnost oskrbe iz obstoječega omrežja. V kolikor oskrba objektov s požarno vodo iz javnega vodovoda ne bo ustrezna, bo potrebno požarno zaščito posameznih objektov reševati s lokalnimi ukrepi kot so rezervoarji in črpališča. Pri višjih objektih je potrebno preveriti pritiske v vodovodnem omrežju in, ali bo pritisk v zgornjih nadstropjih ustrezal predpisom oziroma bo potrebno namestiti dodatne hidroforne naprave. V projektu PGD, PZI mora biti obdelan tudi načrt vodovoda, iz katerega bo razviden potek vodovoda, profil vodovodnih cevi ter vzdolžni in prečni prerez poti z medsebojnim razmikom med komunalnimi napravami. Pred pričetkom del morajo Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. zaključiti obstoječe vodovodne naprave.

(kanalizacija)

Pred dokončno ureditvijo utrjenih površin je treba izvesti projektirano kanalizacijo in kan. priključke. Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07), Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05) in Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in

padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07). Pri podrobnejšem načrtovanju je potrebno upoštevati morebitno ne-identificirano kanalizacijo in kanalizacijske priključke oziroma posamezna območja, ki imajo tehnično neurejen odvod odpadnih voda. Obstoječi mešani kanali bodo recipienti za fekalne vode za novopredvidene objekte. Vsi novopredvideni objekti morajo imeti izvedeno odvodnjo v ločenem sistemu. Na mestih, kjer je mešan sistem, je potrebno dograditi meteorni odvodnik. Tudi sicer je potrebno ob rekonstrukcijah zgradb in površin izvesti ločen odvodni sistem, odvode pa urediti tako, da bodo meteorne vode po ustreznem predhodnem čiščenju (peskolovi, separatorji ogljikovodikov) speljane v meteorno kanalizacijo oziroma njen obstoječi iztok v Vrtojbo. Odvajanje padavinskih voda iz večjih ureditvenih območij je treba predvideti v skladu z 92. členom ZV-1A na način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih vod pred iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, zadrževalni bazeni, suhi zadrževalniki ...). V dokumentaciji za pridobitev soglasja k PGD morajo biti definirane vse vrste odpadnih voda iz območja in prikazane rešitve odvajanja le-teh. Vse padavinske odpadne vode iz zalednja ali iz območja morajo biti neškodljivo za tretje osebe speljane v padavinsko kanalizacijo oziroma v vodotok. Število izpustov mora biti izbrano optimalno.

Direktno priključevanje kletnih etaž na kanalizacijo ni dopustno. Priključevanje parkirišč in ostalih manipulativnih površin se izvede preko ustrezno dimenzioniranih separatorjev ogljikovodikov.

Objekti na lokaciji št. 8, 12 in 13 so umeščeni na traso obstoječe javne kanalizacije. Objekte je mogoče graditi z odmikom min. 5,0 m od osi kanala ali s prestavitvijo kanalizacije izven območja gradnje, kar pa je potrebno projektno obdelati in upoštevati ostale obstoječe kanalizacijske priključke. Ob morebitni prestavitvi odseka javne kanalizacije se obratovanje le-te ne sme poslabšati oziroma je potrebno obratovanje izboljšati glede na to, da sedanje obratovanje povzroča občasno poplavo objektov. Odmik prestavitve kanalizacije mora biti min. 3 m od meje sosednjih parcel. Pridobiti je potrebno služnost za potrebe kontrole in vzdrževanja javne kanalizacije. Kanal 'S', ki prečka zemljišče vrtca in predvidenih objektov na lokacijah 8 in 13 je predviden za rekonstrukcijo.

(plinovodno omrežje)

Poteka po vseh ulicah, tako da je nanj mogoče priključiti vse obstoječe in predvidene objekte.

(komunalni odpadki)

Za ravnanje s komunalnimi odpadki na obravnavanem območju je urejeno organizirano zbiranje in odvoz le-teh. Obvezno morajo programi, pri katerih nastajajo organski, biološki ali nevarni odpadki poskrbeti za skladiščenje in odvoz na podlagi pogodbe s pooblaščenno organizacijo. Ekološke otoke je potrebno urediti skladno z Odlokom o ravnanju z odpadki v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni objave, št. 17/00) in Pravilnikom o minimalnih pogojih za ureditev in določitev zbirnega in odjemnega mesta ter o načinu za določanje velikosti in števila posod za zbiranje komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 40/86).

V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN

15. člen

(varstvo naravnih vrednot)

Pri načrtovanju gradenj in zunanjih ureditev je treba upoštevati obstoječe prostorske dominante ali vizure, obstoječe obcestne drevorede, parkovne in druge zelene površine, žive meje ter neposredno bližino objektov kulturne, sakralne ali memorialne vrednosti.

Na območju mestnega središča se nahaja naravna vrednota – drevje pri cerkvi sv. Petra, ki je vpisana v ZRD pod EŠD 3449. Pri načrtovanju posegov in dejavnosti na obravnavanem območju je potrebno upoštevati splošne varstvene usmeritve za posege in dejavnosti na drevesni naravni vrednoti – 5. člen Uredbe o vrsteh naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 52/02 in 67/03). Poleg splošnih usmeritev je potrebno upoštevati še naslednje varstvene usmeritve: Vej, listov, debel, drevesne skorje in korenin se ne lomi, seka, obsekava ali drugače poškoduje, razen če ne gre za sanacijske ukrepe na drevesu. Življenjske razmere na rastišču se ohranja nespremenjene, zato se ne odstranjuje zemlje, razkriva korenin, zasipava debela ali rastišča oziroma površine nad koreninami, s hojo, vožnjo ali kako drugače ne tepta tal, spušča tekočin ali plinastih snovi na rastišče, ter ne odlaga odpadkov. Podlago na rastišču se utrjuje le tako, da se omogoči zadostno zračnost in vodoprepustnost tal nad koreninskim sistemom. Na rastišča se praviloma ne postavlja objektov in naprav. V primeru, da drugih prostorskih možnosti ni, se manjše objekte, kot so odri, kioski, spominska obeležja, vodnjaki, svetilke, klopi in podobno, postavlja v primerni oddaljenosti na način, da se ekološke razmere na rastišču ne spreminjajo ter da je vidna podoba dreves čim manj spremenjena. Na deblo, korenine in veje se ne obeša, pritruje ali postavlja tujih teles, kot so obvestila, plakati, svetilke, nosilci žičnih vodov, table, omarice, antene in podobno. Znanstveno-raziskovalno poseganje ali poseganje pred sanacijo za ugotovitev stanja drevesa se izvaja tako, da se s posegom ne poslabša zdravstveno stanje drevesa. Naravno vrednoto se lahko opremi za obisk, ogled in predstavitev javnosti označevalnimi in pojasnjevalnimi tablami, klopi ipd., vendar le na način, da se s posegom in ogledovanjem ne poškoduje drevesa in ne spremeni življenjskih razmer na rastišču. Objekte in naprave se gradi oziroma namešča v takšni oddaljenosti od dreves, da se ne spremenijo življenjske razmere na rastišču, vključno s tem, da se ne spremeni osenčenosti oziroma osenčenosti drevesa in rastišča.

Načrtuje in uporablja naj se take svetilke, ki omogočajo osvetlavo talnih površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice, v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07). Uporabljajo naj se žarnice s čim manjšim deležem ultravijolične svetlobe. Osvetljava naj se načrtuje tako, da v drugem delu noči ostane prižgano minimalno število luči, če je iz varnostnih razlogov to potrebno.

16. člen

(varstvo naravnega in življenjskega okolja)

Pogoji varstva okolja morajo biti usklajeni z zakonskimi predpisi, ki se nanašajo zlasti na: varstvo naravne in kulturne dediščine, zagotavljanje ustreznega varstva naravnega in življenjskega okolja, zagotavljanje kakovosti naravnih prvin in preprečevanje in zmanjševanje obremenitev v okolju. Posegi v prostor so možni le, kolikor ne prekoračujejo zakonsko predpisanih emisijskih vrednosti. Pristojni upravni organ lahko glede na naravo predvidenega posega na določeni lokaciji zahteva izdelavo strokovne ocene vplivov na okolje, ki jih lahko povzroči načrtovani poseg.

17. člen

(ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Memorialna dediščina

– obeležje Goranski diviziji (EŠD 13478) ter spominska plošča enotam v bojih za Gorico (EŠD 13480). Potrebno je ohranjati avtentično lokacijo, materialno substanco in fizično pojavnost enote dediščine ter vsebinski prostorski koncept območja z okolico – vedute. Na območju ni dovoljeno postavljanje drugih enostavnih in infrastrukturnih elementov, komunalni in drugi infrastrukturni vodi naj se območju izogibajo. V memorialno dediščino se lahko posega z vzdrževalnimi,

sanacijskimi in obnovitvenimi deli v smislu boljše prezentacije ob pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in kulturnovarstvene soglasja.

(2) Stavbna dediščina

– vodnjak s kamnito šapo (EŠD 19866). Ohranjati je potrebno avtentično lokacijo, materialno substanco in fizično pojavnost enote dediščine ter vsebinski prostorski koncept območja z okolico – vedute. Na območju ni dovoljeno postavljanje drugih enostavnih in infrastrukturnih elementov, komunalni in drugi infrastrukturni vodi pa naj se izogibajo območju dediščine. Pri sanaciji vodnjaka je potrebno opraviti naslednje: očisti se cisterna vodnjaka in ugotovi njeno gradbeno stanje, očisti se okolico vodnjaka, sanira se kamnit dvorišni zid, ponovno naj se vzpostavi komunikacija med župnijskim vrtom in območjem vodnjaka, obnovi se stara pot, zgornji, nadzemni del zidanega vodnjaka se sanira.

– Corroninijeva vila (EŠD 4879). Na vili so pravkar izvedli obnovitvena dela v skladu s konservatorskim programom. Za parkovno površino ob vili je pred sanacijskimi deli potrebno izdelati načrt ureditve parka, za kar veljajo naslednje splošne usmeritve: ohranjati je potrebno kompozicijo zasnove in strukturne poteze, kulturne sestavine – grajeni objekti, skulpture, parkovna oprema; naravne sestavine, ki so vključene v kompozicijo (vegetacija, voda, relief), podobo v širšem prostoru in funkcijske povezave na okoliški prostor. Vrtnoarhitekturno dediščino je potrebno stalno vzdrževati, kar lahko vrši le primerno usposobljen izvajalec v soglasju s pristojno kulturnovarstveno službo. V enote vrtnoarhitekturne dediščine se lahko posega s sanacijskimi in obnovitvenimi deli v smislu boljše prezentacije v skladu s podrobnejšimi kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem, ki jih izda pristojna območja enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

(3) Sakralna dediščina

– cerkev sv. Petra (EŠD 4038). Na objektu so bila pravkar izvedena sanacijska dela v skladu s konservatorskim programom. Pri načrtovanju posega sanacije in preoblikovanje oboda obstoječega zidu platoja okrog cerkve in stopnišča k cerkvenemu vhodu v skladu z izbrano rešitvijo natečajnega projekta za Šempeterski plac naj se upošteva naslednje kulturnovarstvene pogoje: ohranjati je potrebno komunikacijsko in infrastrukturno povezavo na ožjo okolico; v okolici objekta niso dovoljeni posegi, ki bi zmanjševali funkcionalno integriteto varovane stavbne dediščine v širšem prostoru ter bi pomenili moteče prvine; nameščanje kakršnihkoli infrastrukturnih naprav na sakralni objekt ni dovoljeno; v stavbno dediščino se lahko posega ob pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja na pristojni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

18. člen

(splošne usmeritve)

Območje spada v VII.–VIII. stopnjo seizmične ogroženosti, zato je treba gradnje statično prilagoditi navedeni stopnji seizmičnosti. Ojačitev prve plošče ali zagotovitev gradnje zaklonišč ni obvezna (68. člen Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 in Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96), saj je Šempeter naselje z manj kot 5000 prebivalcev.

19. člen

(vodna in priobalna zemljišča, poplavna varnost)

Pri načrtovanju posegov na vodnih in priobalnih območjih ter v poplavnih območjih je potrebno upoštevati določila Zakona o vodah (ZV-1A, Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdr1-A, 41/04 – ZVO-1 in 57/08), Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije

celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/09), Pravilnika o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/07) ter Pravilnika o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja (Uradni list RS, št. 25/09).

Struga Vrtojbece prevaja visoke vode od 25 do 50-letne povratne dobe, višje vode prestopijo bregove. Poplavna ogroženost izhaja tudi iz kanalizacijskega sistema, ki je dimenzioniran na intenziteto padavin 2–5 letne povratne dobe. Za zagotovitev poplavne varnosti pred 100-letnimi visokimi vodami bo potrebno regulirati strugo Vrtojbece skozi Šempeter. Po dokumentaciji PGD Ureditve Vrtojbece na odseku Vrtojba–Šempeter (Projekt d.d., feb. 1999, št. 4755) za regulacijo Vrtojbece se predvideva razširitev struge na širino 3 m (povprečno za 1.2–1.5 m), ohranitev obstoječega cestnega mostu in ureditev struge v odprtem profilu. Profili od 153 do 148 so označeni v grafičnem delu načrta. Predvidene ureditve brežin, ki so posledica širitve struge ne segajo izven meja vodnega zemljišča in ne zahtevajo sprememb niveleto obstoječe makadamske poti ob strugi, vendar je pričakovati, da bo navedeni projekt regulacije še dodatno preverjan.

Vsi novi objekti s pripadajočo interno infrastrukturo morajo biti, skladno s 14. in 37. členom ZV-1A odmaknjeni 5,0 m od meje priobalnega zemljišča. Zunanja meja priobalnega zemljišča je določena z Uredbo o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob potoku Vrtojba v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 138/06 in 16/07) in je podana v 11. členu tega odloka.

Za zagotovitev protipoplavne varnosti je pri gradnji objektov potrebno ustrezno dvigniti pritlične prostore in jih tako varovati pred meteornimi vodami večjih povratnih dob. Kletni prostori objektov na celotnem območju PN morajo biti varovani pred poplavljanjem zunanjih, drenažnih in povratnih kanalizacijskih voda ob nastopu visokih vod Vrtojbece.

Obstoječi legalno zgrajeni objekti in naprave znotraj vodnega ali priobalnega zemljišča se lahko rekonstruirajo, spremenijo namembnost ali se rušijo in nato gradijo novi (nadomestna gradnja), če: se s tem ne povečuje poplavna ali erozijska nevarnost ali ogroženost; se s tem ne poslabšuje stanje voda; je omogočeno izvajanje javnih služb; se s tem ne ovira obstoječe posebne rabe voda; to ni v nasprotju s cilji upravljanja z vodami in se z rekonstrukcijo ali nadomestno gradnjo oddaljenost od meje vodnega zemljišča ne zmanjšuje.

20. člen

(požarna varnost)

Upoštevati je potrebno požarno ogroženost naravnega okolja in ukrepe varstva pred požarom (22. člen Zakona o varstvu pred požarom, Uradni list RS, št. 3/07). Ob upoštevanju zakonodaje (Pravilnik o študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 132/06 in ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/04) je pri pripravi projektne dokumentacije za gradnjo določenih objektov obvezna izdelava študije požarne varnosti in pridobitev soglasja Uprave RS za zaščito in reševanje k projektu PGD. V nasprotnem primeru se lahko morebitna odstopanja od veljavnih predpisov varstva pred požarom ugotavljajo šele na tehničnem pregledu zgrajenega objekta. Potrebno je zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje (Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov, Uradni list SFRJ, št. 30/91, ter 6., 7. ali 8. člen Pravilnika o požarni varnosti v stavbah, Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07). Iz javnega vodovodnega omrežja se zagotavlja 10 l/s požarne vode. Zaradi preventivnega varstva pred požari (tudi potresi in vojnimi učinki) je treba pri gradnji objektov upoštevati medsebojno zadostno oddaljenost objektov, v strnji gradnji pa obvezno zagotoviti protipožarne ločitve. Zagotovljeni morajo biti predpisani odmiki med objekti, ki preprečujejo prenos požara iz objekta na objekt oziroma požarni zidovi, kjer ni možno zagotoviti odnikov. Pri izvajanju del se zagotovijo zadostni odmiki od obstoječih objektov

in vodov. Zagotoviti je potrebno pogoje za varen umik ljudi, živali ali premoženja pri požaru ter dostopov, dovozov in delovnih površin za intervencijska vozila. Do objektov je potrebno omogočiti urgentni dostop v skladu z 13. členom tega odloka.

Zaradi zmanjšanja požarnega tveganja se morajo upoštevati morebitni vplivi obstoječih industrijskih objektov.

IX. ETAPNOST IZVAJANJA PROSTORSKIH POSEGOV OPPN

21. člen

(etapnost in dodatni pogoji za pripravo projektne dokumentacije)

Generalno poteka etapnost izvajanja prostorskih posegov načrta skladno z dogovori med posameznimi investitorji.

(1) Etapnost urejanja trga Ivana Roba

1. etapa: Ureditve prostora v sedanjem obsegu trga Ivana Roba skupaj s C. Prekomorskih brigad od semaforkega križišča do Vrtojbenske ceste. Ureditve obsegajo zoženje sedanjega cestnega profila za dvosmerni promet 2 x 2.75 m z dodatnimi pasovoma za kolesarski stezi in tlakovanje prostora trga.

2. etapa: V sklopu te etape so predvidene nadaljnje ureditve trga Ivana Roba s podaljškom tlakovane ploščadi v smeri Corroninijeve vile v začrtanem profilu: odstranitev sedanjega ločilnega zidu, ureditev zelenih otokov za ohranena obstoječa drevesa, sanacija in preoblikovanje obstoječega zidu okrog cerkve sv. Petra, podaljšanje vhodnega stopnišča pred cerkvijo na prostor ploščadi, nameščanje elementov opreme: klopi, svetila, voda, panoji, stojala za kolesa, koši za smeti, nov kiosk ipd.

3. etapa: Nadomestna gradnja poslovnega vogalnega objekta.

(2) Etapnost urejanja bencinskega servisa ob ulici C. Goriške fronte

Pričetek gradnje je pogojen s selitvijo oziroma ukinitvijo bencinskega servisa skladno s sprejetim programom. Z ukinitvijo bencinskega servisa je možen začetek gradnje objektov na lokaciji 7.

(3) Etapnost urejanja ostalih posegov na območju načrta

Na lokaciji 3 se v 1. fazi ohranja obstoječe stanje, v 2. fazi pa možnost rušitve objektov C. Prekomorskih brigad 60a in 60b in novogradnje. Na lokaciji 8 je gradnja mogoča tudi pred izvedbo krožišča, vendar je potrebno na južnem robu parcele zagotoviti izvoz in uvoz. Po izgradnji krožišča je uvoz mogoče izvesti neposredno iz krožišča, ni pa to nujen pogoj. Gradnja stanovanjske hiše na lokaciji 13 je možna po prestavitvi kanalizacije, ki prečka zemljišče.

X. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVNIH IN TEHNIČNIH REŠITEV

22. člen

(velikost dopustnih odstopanj)

(1) Generalno so pri izvedbi načrta dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem OPPN, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih, prometnih, lastniških in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, tehničnega, okoljevarstvenega vidika ter z vidika možnosti izvedbe, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere ter varnost ljudi.

(2) Namembnost objektov

Gradnja na prostoru trgovine/gostinskega lokala – lokacija 4: Dopustna namembnost objekta je ureditev tržnice.

(3) Oblikovanje objektov

Večje spremembe odnikov in gabaritov pri rekonstrukcijah in nadomestnih gradnjah so možne, kolikor: zaradi tega ni ogrožen javni interes, da poseg ni v nasprotju s pridobljenimi smernicami in mnenji, da predviden poseg pomeni izboljšanje pogojev

na zemljiški parceli, da predviden poseg ne poslabšuje pogojev izrabe sosednjih nepremičnin, da objekt ohranja tipiko stavbnega niza (kadar gre za stavbni niz), da je glede tega pridobljeno predhodno soglasje lastnikov sosednjih nepremičnin.

(3) Parcelacija

Odstopanja pri parcelaciji so možna, v kolikor le-ta niso v nasprotju s predvideno ureditvijo.

(4) Infrastruktura

Do izgradnje novih transformatorskih postaj je za potrebe gradnje in uporabe novega objekta na območju OPPN pri večjih porabnikih dopustna postavitve začasni montažni TP, v sklopu obstoječega ali predvidenega objekta in v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo, ki ureja gradnjo tovrstnih objektov. Potek ostalih infrastrukturnih naprav lahko odstopa od predvidenih rešitev, v kolikor z odstopanji ni onemogočena gradnja objektov in izvajanje drugih ureditev po tem OPPN. Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnim interesom in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.

XI. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN

23. člen

(pogoji za projektno dokumentacijo)

V projektni dokumentaciji je potrebno prikazati usklajenost predvidenega posega z OPPN z prikazom in/ali opisom ustreznosti FSI na dejansko pridobljeni zemljiški parceli, ustreznosti rešitev mirujočega prometa – skupaj z izračunom potrebnih PM glede na načrtovane površine in programe ter ureditev na mejah z javnimi površinami.

XII. ROKI ZA IZVEDBO PROSTORSKEGA UREJANJA IN PRIDOBITEV ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO

24. člen

(roki za izvedbo)

Roki za izvedbo ureditev in gradenj na vseh lokacijah je odvisen od izkazanega interesa za vsako posamično lokacijo.

XIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

25. člen

(splošne obveznosti)

Poleg zahtev iz drugih določb odloka morajo investitorji in izvajalci predvidenih objektov in prostorskih posegov upoštevati: v najkrajšem možnem času je odpraviti vse morebitne škodljive posledice zaradi gradnje objekta, plodno zemljo je uporabiti za ureditev zelenic, promet je v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do večjih prometnih zastojev, zagotoviti je zavarovanje gradbišč, v času gradnje je upoštevati in izvajati potrebne ukrepe proti onesnaženju površinskih in podtalnih voda in okolja nasploh.

XIV. KONČNE DOLOČBE

26. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati določila Odloka o ureditvenem načrtu Mestno središče v Šempetru (Uradni list RS, št. 52/05).

27. člen

(nadaljevanje pričetih postopkov)

Upravni postopki, pričetki pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po določilih Odloka o ureditvenem načrtu Mestno središče v Šempetru (Uradni list RS, št. 52/05).

28. člen

(vpogled in nadzor)

Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) je na vpogled pravnim in fizičnim osebam na Oddelku za okolje in prostor Občine Šempeter - Vrtojba. Nadzor nad izvajanjem OPPN opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

29. člen

(veljavnost)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01101-1/2010-61

Šempeter pri Gorici, dne 18. februarja 2010

Župan

Občine Šempeter - Vrtojba

Dragan Valenčič l.r.

1383. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvenih storitev pomoč na domu

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 33. redni seji dne 1. aprila 2010 sprejel

S K L E P

o soglasju k ceni socialno varstvenih storitev pomoč na domu

1.

Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba izdaja Centru za socialno delo Nova Gorica soglasje k predlagani revalorizaciji cen socialno varstvenih storitev.

2.

Cena storitve pomoči družini na domu v okviru javne službe – vodenje pomoči na domu za 0,28 strokovnega delavca znaša na mesec 1.510,97 EUR.

3.

Cena storitve pomoči družini na domu – neposredna nega na osnovi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev znaša na uro 18,17 EUR.

Subvencionirana cena za uporabnika je določena v višini 17,07% od cene storitve pomoči na domu in znaša 3,10 EUR na uro.

4.

Cena storitve pomoči družini na domu – neposredna nega, v višini 5.393,39 EUR na mesec za 2 zaposleni za polni delovni čas in eno zaposlitev za polovični (4 ure) delovni čas ter eno javno delavko.

5.

Ta sklep začne veljati po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2010 dalje.

Št. 01101-2/2010-31

Šempeter pri Gorici, dne 1. aprila 2010

Župan

Občine Šempeter - Vrtojba

Dragan Valenčič l.r.

TIŠINA

1384. Odlok o rebalansu I proračuna Občine Tišina za leto 2010

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 22. redni seji dne 31. 3. 2010 sprejel

O D L O K

o rebalansu I proračuna Občine Tišina za leto 2010

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Tišina za leto 2010 (Uradni list RS, št. 18/09) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov. Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	v evrih
	Skupina/Podskupina kontov	Proračun leta 2010
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	4.228.125
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.822.913
70	DAVČNI PRIHODKI	2.396.057
	700 Davki na dohodek in dobiček	2.285.816
	703 Davki na premoženje	85.696
	704 Domači davki na blago in storitve	24.545
	706 Drugi davki	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	426.856
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	83.796
	711 Takse in pristojbine	1.100
	712 Denarne kazni	1.144
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	225.266
	714 Drugi nedavčni prihodki	115.549
72	KAPITALSKI PRIHODKI	19.325
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0
	721 Prihodki od prodaje zalog	0
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja	19.325
73	PREJETE DONACIJE	0
	730 Prejete donacije iz domačih virov	0
	731 Prejete donacije iz tujine	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.385.887
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	203.202
	741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.182.685
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	4.267.547
40	TEKOČI ODHODKI	1.105.826
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	357.827
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	58.481
	402 Izdatki za blago in storitve	646.479
	403 Plačila domačih obresti	10.932
	409 Sredstva, izločena v rezerve	32.108
41	TEKOČI TRANSFERI	1.030.735
	410 Subvencije	4.169
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	692.823

	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	86.959
	413 Drugi tekoči domači transferi	246.784
	414 Tekoči transferi v tujino	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	1.928.623
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.928.623
	43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	202.362
	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	147.699
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	54.663
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-39.422
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	5.562
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	5.562
	750 Prejeta vračila danih posojil	0
	751 Prodaja kapitalskih deležev	0
	752 Kupnine iz naslova privatizacije	5.562
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
	440 Dana posojila	0
	441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0
	442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
	443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	5.562
C.	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	0
50	ZADOLŽEVANJE	0
	500 Domače zadolževanje	0
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	82.327
55	ODPLAČILA DOLGA	82.327
	550 Odplačila domačega dolga	82.327
IX.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-82.327
X.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-116.188
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2009	
	9009 Splošni sklad za drugo	116.188

«

2. člen

V Odloku o proračunu Občine Tišina za leto 2010 se prvi stavek prvega odstavka 9. člena spremeni tako, da se glasi: »Proračunska rezerva se za leto 2010 dodatno oblikuje v višini 6.508,00 EUR.«

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0016/2010-1

Tišina, dne 1. aprila 2010

Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

1385. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu in pogojih izvajanja občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Tišina

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – ZVO-1-UPB1), 1., 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo; ZP-1-UPB4 in 17/08), 2. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 104/09), Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Tišina in o izvajanju gospodarskih javnih služb (uradno prečiščeno besedilo) (OGJSOT – UPB1), (Uradni list RS, št. 100/07), 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 22. redni seji dne 31. 3. 2010 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu in pogojih izvajanja občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Tišina

1. člen

V 9. členu Odloka o načinu in pogojih izvajanja občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Tišina (Uradni list RS, št. 103/06, 33/09, 107/09) se četrty odstavek spremeni tako, da glasi: »Za priključni jašek veljajo določila 28. člena odloka.«.

2. člen

11. člen odloka se spremeni tako, da glasi: »Objekti in naprave javne kanalizacije se lahko načrtujejo samo v skladu s prostorskimi akti naselja in veljavno zakonodajo.«.

3. člen

V 24. členu odloka se črta beseda »(novogradnje)«.

4. člen

Tretji odstavek 28. člena odloka se spremeni tako, da glasi: »Izgradnja kanalizacijskega priključka mora biti v skladu z določili tega odloka ter tehničnimi smernicami in pogoji priključitve«.

5. člen

V 30. členu odloka se doda drugi odstavek, ki glasi: »Dodaten samostojen stanovanjski objekt (novogradnja) na isti parceli mora imeti samostojni priključek na javno kanalizacijo.«.

6. člen

V 37. členu odloka se pri navedbi objave v Uradnem listu doda v oklepaju besedilo: »in vsakokratnimi spremembami te uredbe.«.

7. člen

Druga alineja prvega odstavka 57. člena odloka se spremeni tako, da glasi: »– plačila (bodočih) uporabnikov za priključitev na javno kanalizacijo (posebni prispevek ali v okviru komunalnega prispevka)«.

8. člen

58. člen odloka se spremeni tako, da glasi: »Ceno storitev odvajanja in čiščenja so dolžni plačevati vsi uporabniki, ki odvajajo odpadno vodo v javno kanalizacijo, ne glede na vodni vir iz katerega se oskrbujejo (javni vodovod ali lastni vir)«.

9. člen

Drugi odstavek 59. člena odloka se spremeni tako, da glasi: »Količino komunalne odpadne vode ugotavlja izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo«.

10. člen

60. člen odloka se spremeni tako, da glasi: »Ostala določila v zvezi z oblikovanjem cen in načinom obračunavanja storitev javne službe ureja veljavni državni predpis za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.«

11. člen

61. člen odloka se spremeni tako, da glasi: »Viri onesnaženja, za katere ni obvezna priključitev na javno kanalizacijo in imajo za zbiranje komunalnih odpadnih voda urejene nepretočne greznice in male komunalne čistilne naprave, dostopne s specialnimi vozili za praznjenje, plačujejo stroške odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na podlagi določil veljavnega državnega predpisa iz prejšnjega člena tega odloka.«.

12. člen

Drugi odstavek 62. člena odloka se spremeni tako, da glasi: »Ceno storitev javne službe sprejme Občinski svet Občine Tišina, na podlagi predloga in stroškovnih kalkulacij izvajalca javne službe, ki jih le-ta oblikuje v skladu z veljavnim državnim predpisom za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.«.

13. člen

Za 62. členom odloka se doda novo poglavje z dodatnimi členi, ki glasi:

»X/1. OPROSTITVE ZA NAMEN KMETIJSTVA«

Namen in pogoji za priznanje oprostitev

62.a člen

Za odpadno vodo, ki nastaja pri opravljanju kmetijske dejavnosti in se v skladu s predpisom, ki ureja mejne vrednosti vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla, uporablja za gnojilo v kmetijstvu, ter vodo, ki se uporablja pri opravljanju kmetijske dejavnosti, se ne zaračunava okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode (v nadaljevanju: okoljska dajatev) in del cene storitve javne službe odvajanja in čiščenja, ki predstavlja stroške izvajanja storitve javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (v nadaljevanju: oprostitev za namen kmetijstva).

62.b člen

Do oprostitve za namen kmetijstva so upravičeni uporabniki, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo.

62.c člen

Količina porabljene vode, za katero se upošteva oprostitve za namen kmetijstva, se meri z odčitkom merilnega mesta – podštevca (v nadaljevanju: podštevce).

Postopek za priznanje oprostitve za namen kmetijstva

62.č člen

Za ugotavljanje upravičenosti do oprostitve za namen kmetijstva in namestitve podštevca mora uporabnik vložiti pisno vlogo na občinsko upravo Občine Tišina. K vlogi je potrebno priložiti naslednjo dokumentacijo:

– potrdilo o skupnem gospodinjstvu, ki ni starejše od 30 dni,

– obrazec A,

– obrazec D – Prijava površin kmetijskih rastlin in zahtevkov na površino s kmetijskimi zemljišči v uporabi kmetijskega gospodarstva,

– izjavo o dovolitvi pregleda celotnega internega omrežja uporabnika,

– izjavo, da bo odčitana količina vode na podštevcu uporabljena le za kmetijske dejavnosti.

Podatke iz potrdil in obrazcev, ki jih določa prvi odstavek tega člena si lahko pridobi občinski organ po uradni dolžnosti iz svojih evidenc oziroma evidenc državnih organov ali nosilcev javnih pooblastil.

62.d člen

Občinska uprava Občine Tišina v 15 dneh na podlagi popolne vloge izda odločbo v zvezi z oprostitvijo za namen kmetijstva ter pravico do namestitve podštevca (v nadaljevanju: odločba).

Z odločbo se določi tudi rok za namestitev podštevca, ki ne sme biti daljši od 30 dni od pravnomočnosti odločbe. Kolikor uporabnik, v roku določenem v odločbi, ne namesti podštevca, mu pravica do oprostitve za namen kmetijstva preneha.

62.e člen

Uporabnik mora občinsko upravo Občine Tišina obvestiti o namestitvi podštevca. Upravljevec opravi nadzor nad pravilno izvedbo namestitve podštevca. O opravljenem nadzoru se vodi zapisnik, ki ga podpišeta uporabnik in upravljevec. Po uspešno opravljenem nadzoru upravljevec podštevca zapečati in ga evidentira v svojih evidencah. Uporabnik pečata na podštevcu ne sme odstraniti ali kakorkoli poškodovati.

Zapisnik o uspešno opravljenem nadzoru je podlaga za sklenitev pogodbe o uporabi podštevca za namen kmetijstva. Kolikor uporabnik pogodbe ne podpiše v 15 dneh od uspešno opravljenega nadzora, mu prenehajo vse do tedaj priznane pravice v zvezi z oprostitvijo za namen kmetijstva.

62.f člen

Občinska uprava Občine Tišina enkrat letno preveri izpolnjevanje pogojev iz 62.b člena tega odloka.

62.g člen

Kolikor se med oprostitvenim obdobjem spremenijo okoliščine, ki so podlaga za odločitev o oprostitvi za namen kmetijstva je spremembo uporabnik dolžan sporočiti občinski upravi Občine Tišina v roku 15 dni od njenega nastanka.

Namestitev in vzdrževanje podštevca

62.h člen

Uporabnik mora namestiti podštevca v skladu z navodili upravljavca. Podštevca se namesti v kmetijskem objektu, kolikor to ni mogoče pa najbližje kmetijskemu objektu.

62.i člen

Podštevca je del vodovodnega priključka in je last uporabnika. Vsi stroški nabave, namestitve in vzdrževanja podštevca bremenijo uporabnika.

62.j člen

Uporabnik je dolžan vzdrževati in servisirati podštevca v skladu s predpisanimi standardi.

14. člen

65. člen odloka se spremeni tako, da glasi: »Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja občinska uprava, Medobčinska inšpekcija in redarstvo ter pristojne inšpekcijske službe.«

15. člen

V 67. členu odloka se doda nova alineja, ki glasi: »– ravna v nasprotju z določbami od 62.a, 62.e, 62.g, 62.h, 62.j člena tega odloka.«

16. člen

Za 67. členom odloka se doda nov 67.a člen, ki glasi:

»Kolikor se za uporabnika, ki uveljavlja oprostitev za namen kmetijstva ugotovi da:

– se preneha ukvarjati s kmetijsko dejavnostjo,

– ne vloži obrazca A,

– ne vloži obrazca D (Prijava površin kmetijskih rastlin in zahtevkov na površino s kmetijskimi zemljišči v uporabi kmetijskega gospodarstva),

– porabi vodo, odčitano preko podštevca za namene, ki niso v skladu z 62.a členom tega odloka,

– odstrani ali poškoduje pečat na podštevcu,

– uporablja podštevca v nasprotju z določili tega odloka

se takšne kršitve poleg globe kaznujejo še s prepovedjo uporabe podštevca za obdobje enega leta.«

17. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0017/2010-1

Tišina, dne 1. aprila 2010

Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

VERŽEJ

1386. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2010

Na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZmetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A in 70/08), 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 5. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09) ter 16. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 22/08) je Občinski svet Občine Veržej na 26. seji dne 30. 3. 2010 sprejel

S K L E P

o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2010

I.

Občina Veržej bo storitve javne službe odlaganja odpadkov v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture, le-to subvencionirala v višini 50%.

II.

Kot osnova za plačilo cene uporabe javne infrastrukture v letu 2010 za uporabnike – gospodinjstva oziroma druge povzročitelje komunalnih odpadkov, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti na območju Občine Veržej, je cena v višini

95,16 EUR, h kateri se prištejejo še vsi ostali stroški, ki so sestavni del cene storitev javne službe odlaganja odpadkov.

Razliko do polne cene v višini 95,16 EUR, to je 47,58 EUR, Občina Veržej priznava kot subvencijo k ceni storitve javne službe v tistem delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture in jo bo pokrila iz sredstev občinskega proračuna.

III.

Sredstva subvencije bo Občina Veržej nakazovala javnemu podjetju Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., kot regijskemu izvajalcu javne službe odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, na podlagi posebej sklenjene pogodbe.

IV.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Uporablja pa se z dnem uveljavitve nove cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, to je od 1. 2. 2010 naprej.

Št. 3541-4/2010-10

Veržej, dne 30. marca 2010

Župan
Občine Veržej
Slavko Petovar l.r.

ZREČE

1387. Zaključni račun proračuna Občine Zreče za leto 2009

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Zreče je Občinski svet Občine Zreče na 25. seji dne 31. 3. 2010 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN proračuna Občine Zreče za leto 2009

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Zreče za leto 2009.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Zreče za leto 2009 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Zreče za leto 2009. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2009 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-loča v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

KONTO	OPIS	SPREJETI PRORAČUN 2009	VELJAVNI PRORAČUN 2009	REALIZACIJA 2009	INDEKS REAL/ SP	INDEKS REAL/ VP
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	8.843.891,77	8.843.891,77	7.407.213,93	83,76	83,76
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	5.893.285,41	5.893.285,41	5.055.751,01	85,79	85,79
	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	4.317.603,00	4.317.603,00	4.264.394,33	98,77	98,77
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	3.403.153,00	3.403.153,00	3.403.153,00	100,00	100,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	478.300,00	478.300,00	486.935,93	101,81	101,81
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	414.150,00	414.150,00	374.305,40	90,38	90,38
706	DRUGI DAVKI	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	1.575.682,41	1.575.682,41	791.356,68	50,22	50,22
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	203.549,34	203.549,34	198.700,90	97,62	97,62

711	TAKSE IN PRISTOJBINE	3.300,00	3.300,00	2.449,77	74,24	74,24
712	DENARNE KAZNI	3.000,00	3.000,00	2.627,78	87,59	87,59
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	389.451,48	389.451,48	369.776,37	94,95	94,95
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	976.381,59	976.381,59	217.801,86	22,31	22,31
	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	596.500,00	596.500,00	58.005,94	9,72	9,72
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	590.000,00	590.000,00	4.813,94	0,82	0,82
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEEOPR. DOLG. SREDSTEV	6.500,00	6.500,00	53.192,00	818,34	818,34
	PREJETE DONACIJE (730+731)	776.410,87	776.410,87	751.663,26	96,81	96,81
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	776.410,87	776.410,87	751.663,26	96,81	96,81
	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	1.577.695,49	1.577.695,49	1.541.793,72	97,72	97,72
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	565.675,22	565.675,22	529.773,45	93,65	93,65
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČ. IZ SRED.PRORAČ. EU	1.012.020,27	1.012.020,27	1.012.020,27	100,00	100,00
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	8.855.447,95	8.855.447,95	7.606.036,03	85,89	85,89
	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	2.521.539,05	2.517.962,89	2.195.385,60	87,07	87,19
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	444.534,48	444.534,48	434.306,11	97,70	97,70
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	74.615,51	74.615,51	74.076,40	99,28	99,28
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.961.114,06	1.957.537,90	1.634.250,34	83,33	83,48
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	7.275,00	7.275,00	28.557,96	392,55	392,55
409	SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE	34.000,00	34.000,00	24.194,79	71,16	71,16
	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.977.018,78	1.977.570,94	1.945.236,69	98,39	98,36
410	SUBVENCije	81.000,00	80.579,16	76.221,45	94,10	94,59
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.257.401,94	1.257.401,94	1.217.756,85	96,85	96,85
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM	202.313,84	201.813,84	215.759,64	106,65	106,91
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	436.303,00	437.776,00	435.498,75	99,82	99,48
	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	4.173.369,94	4.176.393,94	3.382.614,15	81,05	80,99
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.173.369,94	4.176.393,94	3.382.614,15	81,05	80,99
	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)	183.520,18	183.520,18	82.799,59	45,12	45,12
431	INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PR.POR.	102.476,00	102.476,00	0,00	0,00	0,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	81.044,18	81.044,18	82.799,59	102,17	102,17
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKL.) (I. - II.)	-11.556,18	-11.556,18	-198.822,10	1720,48	1720,48

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

KONTO	OPIS	SPREJETI PRORAČUN 2009	VELJAVNI PRORAČUN 2009	REALIZACIJA 2009	INDEKS REAL/ SP	INDEKS REAL/ VP
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	DANA POSOJILA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

KONTO	OPIS	SPREJETI PRORAČUN 2009	VELJAVNI PRORAČUN 2009	REALIZACIJA 2009	INDEKS REAL/ SP	INDEKS REAL/ VP
VII.	ZADOLŽEVANJE (500+501)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	159.874,00	159.874,00	119.071,32	74,48	74,48
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	159.874,00	159.874,00	119.071,32	74,48	74,48
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-171.430,18	-171.430,18	-317.893,42	185,44	185,44
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-159.874,00	-159.874,00	-119.071,32	74,48	74,48
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	11.556,18	11.556,18	198.822,10	1720,48	1720,48
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2009 (del 9009 Splošni sklad za drugo)			126.750,62		

4. člen

Zaključni račun proračuna Občine Zreče za leto 2009 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 41000-0003/2008-63

Zreče, dne 31. marca 2010

Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

1388. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje doma za starejše občane in oskrbovana varovana stanovanja

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 – UPB-1) je Občinski svet Občine Zreče na seji dne 31. 3. 2010 sprejel

O D L O K

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje doma za starejše občane in oskrbovana varovana stanovanja

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt za območje doma za starejše občane in oskrbovana varovana stanovanja (v nadaljnjem besedilu: OPPN), ki ga je izdelal projektivni biro LAMAL d.o.o. pod številko projekta 367-09.

2. člen

Tekstualni del

Uvod, splošni podatki

1. Obrazložitev in utemeljitev občinskega podrobnega prostorskega načrta

2. Opis načrtovane prostorske ureditve

3. Ureditveno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta

4. Umestitev načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji

5. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro

6. Rešitve in ukrepi varstva okolja, ohranjanja narave, varstvo kulturne dediščine

7. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom

8. Etapnost izvedbe prostorske ureditve

9. Velikost dopustnih odstopanj od oblikovalskih in tehničnih rešitev

10. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora

Grafični del

2. Območje podrobnega načrta

z obstoječim parcelnim stanjem M 1:1000

3. Geodetski načrt stanja na lokaciji M 1:500

4. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji M 1:500

5.1 Zazidalna situacija M 1:500

5.2 Ureditvena situacija M 1:500

6. Prikaz ureditve glede poteka omrežji in priključevanja na javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro M 1:500

7. Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom M 1:500.

II. OBMOČJE OPPN

3. člen

Ureditveno območje se nahaja v naselju Zreče in zajema zemljišča s parc. št. 925/1, 925/8, 925/10 in 925/11, vse k.o. Zreče. Površina ureditvenega območja je 5.283 m².

III. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

4. člen

Lega objektov

Kompleks objektov bo umeščen na sredino območja obdelave.

Objekte je možno zgraditi zgolj v okviru maksimalne gradbene linije določene v grafičnih prilogah.

5. člen

Pogoji oblikovanja objekta

– Namembnost: dom starejših občanov (primarni objekt) in oskrbovana varovana stanovanja

– Število objektov: členjen objekt (objekti A, B, C, D, E in F)

- Tlorisne dimenzije objekta:
 - Dom starejših občanov: (objekt A, B, C, D) Zazidana površina (pritličje) znaša cca 1500 m²
 - Varovana stanovanja: (objekt E) Zazidana površina (pritličje) znaša cca 288 m²
 - Povezovalni del (objekt F)
- Višine:

	relativna višina v m
klet	–3,25
teren	± 0,00
1. sleme (objekt F)	+17,47
2. sleme (objekt B,C,D)	+19,96
3. sleme (objekt A)	+23,96

- Etažnost:
 - Dom starejših občanov: klet, pritličje, 3 nadstropja in mansarda; (K + P + 3 + M)
 - Oskrbavana stanovanja: klet, pritličje, 2 nadstropji in mansarda; (K + P + 2 + M)
 - Povezovalni del: klet in pritličje; (K + P)
 - Vhodi: glavni vhod v kompleks in dovoz je z vzhodne strani
 - Način gradnje: predvidoma klasična gradnja ali montažna iz prefabriciranih elementov; priporočljiva je energetsko varčna ali pa pasivna gradnja oziroma gradnja, ki bo skladna z določili Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 93/08, 47/09)
 - Fasade: oblikovane sodobno vendar v skladu z okolno pozidavo; barve fasad se morajo v barvi in teksturi skladati z okolno pozidavo (žive, močne barve, ki niso avtohtone obravnavanemu območju so prepovedane)
 - Strehe: dvokapnice z naklonom 45° – s frčadami, nad razširjenim delom pritličja deloma ravne ali pa z minimalnimi nakloni.

6. člen

Pogoji za ozelenitev in ureditev okolja

Okolica bo ozelenjena in primerno zasajena z avtohtonimi grmovnicami in izbranimi drevesnimi vrstami, predvsem listavci.

Manipulativne površine bodo deloma asfaltirane in deloma tlakovane, zaradi predvidenega ponikovanja meteoritnih vod.

Po obodu, okrog objekta je speljana interventna pot. Pot ima požarni vhod, ki je lociran na južnem vogalu kompleksa in se na severnem delu priključi napajalnemu dovozu. Do stičišča z napajalnim dovozom je interventna pot utrjena in finalno obdelana z ozelenjenimi travnimi ploščami z ustrezno nosilnostjo.

Spodnji stroj pot s travnimi ploščami nudi zadostno nosilnost tudi težkim interventnim vozilom.

Kompleks naj se ogradi z zeleno ograjo ki po višini ne bo presegala 1,8 m, kakor predpisuje 6. člen Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08). Obvezna je ozelenitev ograje po celotni višini med zunanjimi parkirišči in cesto (Ogljarska ulica), ter v dolžini 15 m nasproti stanovanjske hiše na severovzhodni strani obravnavanega objekta.

IV. ZASNOVA PROJEKTHNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA NA GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

7. člen

Dovozna cesta in parkirne površine

Dovoz do kompleksa objektov bo na vzhodni strani kompleksa.

Manipulativne površine namenjene parkiranju so razporejene okrog kompleksa. Parkirišča za obiskovalce so na jugovzhodnem delu območja obravnave.

Parkirišča so predvidena v kleti objekta (predvidoma 50 PM) in zunaj objekta, za obiskovalce, kjer jih bo predvidoma 17 PM.

8. člen

Ceste:

Priključek na javno cesto na zemljišču s parc. št 925/1 in priključek na javno cesto pri požarnih vratih je potrebno zasnovati v skladu z Zakonom o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06, 42/09), Zakonom o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08), Pravilnikom o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05), Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremljenosti na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00, 110/06, 49/08) in Odlokom o občinskih cestah v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 54/99).

9. člen

Vodovod:

Priključitev na javno vodovodno omrežje je možna pod pogoji soglasja za priključitev na distribucijsko omrežje, ki jih bo na zahtevo investitorja izdal upravljavec javnega vodovoda Zreče – Režijski obrat Občine Zreče.

Zasnovo vodovodnega in hidrantnega omrežja je potrebno v fazi priprave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja projektno obdelati ob upoštevanju Odloka o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 71/98, 93/07) in Pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema na območju Občine Zreče (Uradni list RS, št. 104/01).

10. člen

Kanalizacija:

Odpadne vode je možno priključiti na kanalizacijski sistem pod pogoji soglasja za priključitev na distribucijsko omrežje, ki ga je izdal Režijski obrat Občine Zreče.

Priključevanje kompleksa objektov na ločeni sistem kanalizacije je potrebno projektno obdelati v fazi priprave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) ob upoštevanju določil Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavin-skih voda na območju Občine Zreče (Uradni list RS, št. 85/99).

Do pričetka delovanja centralne čistilne naprave (predvidoma leta 2013) je potrebno odpadne vode čistiti na individualni mali čistilni napravi zadostne zmogljivosti.

11. člen

Elektro omrežje:

Elektro Maribor, d.d. ocenjuje, da bo skupna priključna moč kompleksa objekta doma starejših občanov in oskrbovanih varovanih stanovanj cca 350 kW (ocena na podlagi ref. št. 39.01. CIGRE, Bled, maj 1989).

Na obravnavanem območju oziroma v neposredni bližini je zgrajeno 0,4 kV nizkonapetostno omrežje transformatorske postaje Zreče 2 (podzemno).

Podane smernice so kot sledi:

– Pri projektiranju predvidenega objekta se mora investitor oziroma izdelovalec projektne dokumentacije (PGD) seznaniti s točno lokacijo obstoječih elektroenergetskih vodov – potrebno si je pridobiti soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje, katerega priloga bo grafika s situacijo elektroenergetskih vodov, ki morajo biti vrisani v zbirno situacijo komunalnih vodov (vodilna mapa PGD projekta). Podatke si pridobi na OE Elektro Slovenska Bistrica.

– Za potrebe napajanja predvidenega objekta je potrebno:

– Ustrezno zamenjati transformator v 20/0,4 kV v transformatorski postaji Zreče 2 (t-093), ter ustrezno urediti zaščito, hladilne odprtine in oljno korito v transformatorski postaji

– Ustrezno zamenjati zbiralke na NN strani

– Ustrezno urediti NN ploščo

– Zgraditi nov NN priključek od TP Zreče 2 do predvidenega objekta

– Pridobiti ustrezno upravno in projektno dokumentacijo za nizkonapetostni kabelski priključek

– Pridobiti služnostne pogodbe za zemljišča preko katerih bo potekala trasa novega elektroenergetskega voda.

– Nova transformatorska postaja se bo napajala iz RTP 110/20 kV Slovenske Konjice, SN izvod KBV Zreče 3. Kratko-stična moč na 20 kV zbiralkah v RTP 110/20 kV Slovenske Konjice znaša 241,5 MVA, velikost toka enopolnega zemeljskega kratkega stika pa znaša 170 A.

– Vsa elektroenergetska infrastruktura (NN – priključek) mora biti projektno obdelana v skladu s tehničnimi pogoji, veljavno tipizacijo, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi; pridobljena bo ustrezna upravna in projektna dokumentacija. Elektroenergetska infrastruktura bo v fazi priprave PGD projektno obdelana v posebni mapi.

– V fazi pridobivanja ustrezne dokumentacije za elektroenergetske objekte in naprave, ki bodo po izgradnji prešli v upravljanje družbe Elektro Maribor d.d., morajo biti pridobljene overjene služnostne pogodbe z lastniki zemljišč, kjer bo navedeno, da ima Elektro Maribor d.d. pravico vpisa služnostne pravice gradnje in vzdrževanja omenjene infrastrukture v zemljiško knjigo.

– V zbirno mapo komunalnih vodov morajo biti vrisane trase obstoječih in predvidenih elektroenergetskih vodov in naprav.

– V fazi priprave PGD si mora investitor od Elektro Maribor d.d. pridobiti soglasja k projektnim rešitvam.

– V skladu z 71. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07, 70/08) in 4. členom Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Uradni list RS, št. 126/07) si mora investitor pred izdajo soglasja k projektnim rešitvam in izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje za predvideni objekt; v tem dokumentu bodo natančno določeni pogoji za priključitev predvidenega objekta na elektroenergetsko distribucijsko omrežje.

– Vsi stroški priprave upravne in tehnične ter ostale projektna dokumentacije bremenijo investitorja; investitor nosi odgovornost za časovno usklajenost izvedbe vseh del. Izvedbo del na elektroenergetskih vodih, ki so v upravljanju Elektro Maribor d.d., mora investitor naročiti pri Elektro Maribor d.d.

12. člen

Telefonsko omrežje:

Na obravnavanem območju ni TK omrežja. V primeru, da bo potreba s stacionarnim telefonskim priključkom, bo predvidena TK kabelska kanalizacija s PVC cevmi in ustreznimi TK jaški s tipskimi pokrovi Telekom. Priključek bo podrobneje obdelan v PGD dokumentaciji.

13. člen

Plinovodno omrežje:

Načrtovana gradnja se nahaja v varovalnem pasu distribucijskega plinovodnega omrežja.

Na območju obdelave poteka nizkotlačno (20mBar) plinovodno omrežje v upravljanju Mestnih plinovodov, distribucija plina d.o.o.

Objekt se bo na obstoječe plinovodno omrežje priključil na Pohorski cesti ali pa v Ogljarski ulici; (v obeh primerih poteka vod plinovoda v cestnem telesu).

Odjemno mesto se izdelava cca 1,00 m globoko na parcelo naročnika, gledano od osi obstoječega plinovoda in obvezno izven eventualne ograje. Odjemno mesto izdelava distributer plina in mora le temu biti vedno dostopno.

Izdelavo priključka na plinovod, v skladu s koncesijsko pogodbo o plinifikaciji Občine Zreče, plača investitor.

Za izdelavo priključka na nizkotlačno plinsko omrežje je potrebno, v fazi priprave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, pridobiti soglasje upravljavca le tega, kakor tudi soglasje lastnika cestišča v katerem je položen primarni plinovod oziroma je potrebno urediti služnosti kakor predpisuje Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 126/07).

14. člen

Ravnanje z odpadki

Ob načrtovanem kompleksu mora biti ustrezno dimenzioniran in urejen ekološki otok za zbiranje in odvoz odpadkov,

vključno z nabavo posod za odpadke. Ureditev ekološkega otoka mora biti v skladu z določili Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 52/97); omogočeno bo ločeno zbiranje odpadkov. Ekološki otok naj bo projektiran tako, da bo zadoščeno vsem tehničnim predpisom, vključno z vizualno in mehansko zaščito proti vetru.

Ekološki otok mora imeti stalno zagotovljen dostop tovornemu smetarskemu vozilu.

V neposredni bližini prometnice je zagotovljen prostor za ekološki otok, minimalne površine 2,00 x 1,00 m, skladno z določili Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 52/97).

Zbirno mesto mora ustrezati naslednjim splošnim zahtevam:

– Funkcionalnim, estetskim, higiensko-tehničnim in požarno varstvenim pogojem

– Ne sme ovirati ali ogrožati prometa na javnih prometnih površinah

– Vzdržni nagib dostopne poti od zbirnega do odjemnega mesta je lahko maks. 15% v strmini, oziroma maks. 4% v klančini

– Med zbirnim in odjemnim mestom ne sme biti stopnice ali robnikov; ti morajo biti poglobljeni

– Širina dostopa do zbirnega mesta mora biti za 0,5 m večja kot je širina najširšega nameščenega zabojnika

– Kadar so med zbirnim in odjemnim mestom vrata, naj bodo ta široka vsaj 0,30 m več kot je širok najširši nameščen zabojnik. Ista širina velja tudi za poglobljeni robnik

– Tla zbirnega mesta morajo biti primerno utrjena zaradi prevoza zabojnikov, odporna na udarce in obrabo

– Zbirno mesto je potrebno urediti tako, da se prepreči zdrs zabojnika

– Če je zbirno mesto v objektu mora imeti ta prostor električno razsvetljavo, prostor mora biti ustrezno prezračevan, tla v prostoru morajo biti ustrezno utrjena (betonirana, tlakovana ...) in nagnjena proti kanalizacijskemu jašku z rešetko in priključkom na javno kanalizacijsko omrežje, v prostoru ne smejo biti priključki za plin, plinski števeci ipd.

– Zagotoviti je potrebno transportno pot za vozilo, ki odvažajo odpadke. Minimalna širina transportne poti naj bo 3 m.

V. GOSPODARJENJE Z VODAMI

15. člen

Pri pripravi OPPN so upoštevane naslednje smernice:

– Vse odpadne vode bodo obvezno priključene na javni kanalizacijski sistem oziroma na individualno čistilno napravo zadostne zmogljivosti. V skrajnem primeru, da javni kanalizacijski sistem, ki se zaključi na komunalni čistilni napravi še ni zgrajen, se mora v skladu s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07, 33/08) zagotoviti priključek obravnavanega objekta na ta sistem ter opustiti odvodnjavanje komunalnih odpadnih voda v vodotesno greznico brez iztoka oziroma individualna čistilna naprava zadostne zmogljivosti, ki se dovoljuje kot začasna rešitev.

– Odvajanje in čiščenje odpadnih voda je usklajeno s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07 in 33/08) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05 in 45/07).

– Odvajanje padavinskih voda je potrebno predvideti v skladu z 92. členom Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02), in sicer na tak način, da bo v čim večji meri zmanjšan odtok padavinskih voda iz urbanih površin kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, morebitni

suhi zadrževalniki in podobno); omenjene padavinske vode je treba prioriteto ponikati, pri tem morajo biti ponikovalnice locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin.

– Odvajanje padavinskih odpadnih voda s parkirnih in povoznih površin bodo v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja in v projektu za izvedbo načrtovani ustrezno dimenzionirani lovci olj in usedalniki. Predvidena je vgradnja standardiziranih lovcev olj SISZ EN 858-2.

– V skladu z 49.b členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 92/05, 111/05, 93/05, 126/07) si mora investitor pri ARSO, po končanem projektiranju in pred gradnjo objektov na obravnavanem območju, pridobiti vodno soglasje.

VI. VARSTVO OKOLJA

16. člen

Zelene površine:

Zavod RS za varstvo narave ugotavlja, da na obravnavanem območju ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost. V fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, naravovarstvene smernice, menja, naravovarstveni pogoji in soglasje niso potrebni.

Glede posegov v gozd in gozdni prostor, Zavod za gozdove Slovenije ugotavlja, da je k dovoljenju za poseg v prostor potrebno pridobiti soglasje Zavoda za gozdove (21. člen Zakona o gozdovih; Uradni list RS, št. 30/99, 13/98 (odl. US), 56/99 (ZON), 67/02 (ZG-A), 115/06 in 110/07 (ZG-B)). Zavod za gozdove Slovenije, Krajevna enota Slovenske Konjice, bo na podlagi izdanega gradbenega dovoljenja izvedla evidentiranje količine posekane lesne mase ali posega v prostor (46. člen Pravilnika o gozdno gospodarskih in gozdno gojitvenih načrtih, Uradni list RS, št. 5/98, 70/06, 12/08).

Pri pripravi projekta za izvedbo zunanje ureditve (PZI) bodo upoštevana priporočila, da se vzpostavi površina z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami – priporočljiva je zasaditev z listavci.

17. člen

Hrup:

V skladu z uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95) sodi obravnavano območje v III. stopnjo varstva pred hrupom, za katero veljajo mejne dnevne ravni 60 dBA in mejne nočne ravni 50 dBA.

Ni pričakovati, da bi predvideni poseg v prostor obremenjeval okolje s hrupom, ki bi presegal zakonsko dovoljene ravni.

18. člen

Zrak:

Za zagotovitev čim nižje stopnje onesnaženosti zraka je kot energetski vir predviden plin. Energetsko napajanje objektov pa je možno oziroma priporočljivo tudi z izkoriščanjem obnovljivih virov energije, v skladu z določili Pravilnika o učinkovitosti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 93/08, 47/09).

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE

19. člen

Usmeritve za celostno ohranjanje:

Celostno ohranjanje kulturne dediščine je sklop ukrepov s katerimi se zagotavljajo nadaljnji obstoj in obogatitev dediščine, njeno vzdrževanje, obnova, prenova, uporaba in oživljanje. Ti ukrepi se uresničujejo v razvojnem načrtovanju in ukrepih na državni ravni, na ravni pokrajin in lokalnih skupnosti na način, da se dediščino ob spoštovanju njene posebne narave in družbenega pomena vključijo v trajnostni razvoj.

Načelo trajnostnega razvoja je osnovno izhodišče in vodilo za usmerjanje prostorskega razvoja, pomeni pa rabo prostora in prostorskih ureditev na način, da ob ohranjanju

kulturne dediščine in varovanju drugih prvin okolja omogoča zadovoljitev potreb sedanje generacije brez ogrožanja prihodnjih generacij.

Prostorske ureditve morajo upoštevati javno korist varstva dediščine in biti prilagojene celostnemu ohranjanju kulturne dediščine. Ne smejo biti vzrok za uničenje dediščine, ki je edinstveno, nenadomestljivo in neobnovljivo bogastvo. Prostorski razvoj je potrebno usmerjati tako, da so planske usmeritve celovite in strokovno utemeljene ter usklajene z družbenim pomenom kulturne dediščine. Družbeni pomen je vrednost, ki jo ima dediščina za skupnost in posameznike zaradi svojega kulturnega, vzgojnega, razvojnega, verskega, simbolnega in identifikacijskega potenciala ali za preučevanje strok. Na podlagi družbenega pomena dediščine se določa javna korist varstva dediščine za državo, pokrajine in lokalne skupnosti, ki obsega:

– Identificiranje dediščine, njenih vrednot in vrednosti, njeno dokumentiranje, preučevanje in interpretiranje

– Ohranitev dediščine in preprečevanje vplivov nanjo

– Omogočanje dostopa do dediščine ali do informacij o njej vsakomur

– Predstavljanje dediščine javnosti in razvijanje zavesti o njenih vrednotah

– Vključevanje vedenja o dediščini v vzgojo, izobraževanje in usposabljanje

– Celostno ohranjanje dediščine

– Spodbujanje kulturne raznolikosti

– Sodelovanje javnosti v zadevah varstva.

Prostorske ureditve morajo biti prilagojene celostnemu ohranjanju kulturne dediščine tudi v vplivnem območju kulturnega spomenika ali dediščine, ki pomeni širšo okolico nepremičnega kulturnega spomenika ali dediščine in je določeno z zgodovinskega, funkcionalnega, prostorskega, simbolnega in socialnega vidika in se v njej presojajo vplivi na dediščino.

Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo – čez objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati gradbiščne poti, obvozi; vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov, komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoriščati za deponije viškov materialov ipd.

20. člen

Predlogi rešitev in ukrepov varstva:

Pri pripravi prostorskega akta je skladno s 74. členom ZVKD-1 upoštevano varstvo kulturne dediščine. V akt so vključeni ukrepi varstva; upoštevanje varstva je zagotovljeno v vseh fazah priprave prostorskega akta, še posebej tistih njegovih delov, ki so neposredna podlaga za izdajo soglasij za posege v dediščino.

21. člen

Podatki o kulturni dediščini:

Ministrstvo za kulturo RS ugotavlja, da obravnavano območje leži izven evidentiranih in zavarovanih območij nepremične kulturne dediščine.

Glede na to, da obravnavano območje OPPN leži izven evidentiranih in zavarovanih območij nepremične kulturne dediščine, posebnih usmeritev za načrtovanje prostorske ureditve ni.

22. člen

Usmeritve za presojo vplivov izvedbe plana na kulturno dediščino in arheološke ostaline v okviru celovite presoje okolišev na okolje:

Predlagana ureditev predstavlja velik poseg v prostor, v območje ne urbaniziranih površin, veliko 5.283 m², zato je smiselno s predhodnimi arheološkimi raziskavami oceniti arheološki potencial obravnavanega območja. Ker obstoječi podatki o prisotnosti arheoloških ostalin niso celoviti in ne omogočajo priprave okoljskega poročila, je potrebno v okviru celovite presoje vplivov na okolje, če se bo ta pripravljala na podlagi Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je treba

izvesti presojo vplivov na okolje, za območje predvidenih ureditev izvesti predhodne arheološke raziskave – predhodno oceno arheološkega potenciala, da se pridobijo informacije, potrebne za vrednotenje dediščine in natančno določijo ukrepi varstva.

Ministrstvo za okolje in prostor je 31. 8. 2009 izdalo odlobo št. 35409-264/2009 po kateri ni obveze izdelave celovite presoje vplivov na okolje.

Pri izvedbi prostorskega načrta mora biti upoštevano:

– Druge kakovostne starejše grajene ali kako drugače ustvarjene prostorske prvne zaradi materialnega gospodarskega, kulturnega in socialnega pomena

– Ostalo naselbinsko, krajinsko in arhitekturno tipologijo in morfologijo

– Pospeševanje dejavnosti, ki pripomorejo k ohranitvi vrednot antropogenega okolja ter omejevanje ali preprečevanje tistih, ki jih načenjajo

– Usmerjanje dejavnosti tako, da se ustvarjajo ali ohranjajo kvalitetna razmerja in strukture ter s tem vzpostavljajo prostorske in časovne kontinuitete.

Glede na to, da obravnavano območje leži zunaj eviden-tiranih in zavarovanih območji nepremične kulturne dediščine se arheološke raziskave ne bodo izvedle. Treba je upoštevati 55. člen ZVKD-1 – Zavodu za varstvo kulturne dediščine – omogočen bo dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. Lastnik zemljišča / investitor / odgovorni vodja del bo o dinamiki gradbenih del pisno obveščal ZVKD OE Celje vsaj 10 dni pred pričetkom zemeljskih del.

Upoštevati je potrebno tudi določila 26. člena ZVKD-1 – ob vseh posegih v zemeljske plasti je obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto ZVKD, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI TER POŽARNA VARNOST

23. člen

Pri projektiranju predvidenih objektov je obvezno potrebno upoštevati:

– opredeliti in upoštevati je potrebno vse naravne omejitve: poplavnost in visoka podtalnica, erozivnost ter plazovitost terena, ter temu primerno v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja predvideti tehnične rešitve gradnje ali navesti ustrezne hidrološke in geološke raziskave glede poplavnosti, visoke podtalnice ter erozivnosti in plazovitosti, ki bodo podale ustrezne ukrepe;

– da se obravnavano ureditveno območje nahaja na območju, ki je na osnovi Ocene potresne ogroženosti RS, marec 2006 (Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje) uvrščeno v VII. stopnjo MCS, kar mora biti upoštevano v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja ter pri izbiri načina gradnje;

– požarno ogroženost naravnega okolja, ki na obravnavanem območju redko kdaj presega srednjo, 3. stopnjo;

– upoštevati je potrebno nevarnost in možnost razlitja nevarnih snovi in temu primerno predvideti način gradnje;

– ukrepe varstva pred požarom (22. člen Zakona o varstvu pred požarom; Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo). Zagotoviti je potrebno pogoje za varen umik ljudi, živali in premoženja, zagotoviti potrebne odmike med objekti ali pa potrebno protipožarno ločitev, zagotoviti je potrebno dostope, dovoze in delovne površine za intervencijska vozila kakor tudi vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje;

– da so zagotovljeni viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje (Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov; Uradni list SFRJ, št. 30/91, ter 6., 7. in 8. člen Pravilnika o požarni varnosti v stavbah; Uradni list RS, št. 31/04,

10/05, 83/05 in 14/07); v vodovodnem omrežju je potrebno zagotoviti pretok najmanj 10 litrov vode v sekundi (dobra projektantska praksa priporoča za notranje hidrante pretok 2,5 litra na sekundo pri minimalno 2,5 barov pritiska in 5,00 litra na sekundo pri minimalnem tlaku 2,5 barov za zunanje hidrante);

– zadostne odmike med objekti ali potrebne protipožarne ločitve (3. člen Pravilnika o požarni varnosti v stavbah; Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07) ter to prikazati v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja;

– in zagotoviti pogoje za varen umik ljudi, živali ali premoženja pri požaru ter dostopov, dovozov in delovnih površin za intervencijska vozila (5. in 6. člen Pravilnika o požarni varnosti v stavbah; Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07);

– ojačitev prve plošče ali gradnja zaklonišč (68. člen Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami; Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in celotna Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) ter to prikazati v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Smeri evakuacijskih poti določi projektant. Dovoze poti za gasilsko intervencijo morajo biti projektirane in izvedene tako, da omogočajo osni pritisk 80 kN.

Upoštevati je potrebno Pravilnik o tehničnih normativih za zunanje in notranje hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91).

V fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja je za objekte, ki po Pravilniku o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07) spadajo med objekte za katere je to potrebno, izdelati študijo požarne varnosti in si pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam od Uprave RS za zaščito in reševanje.

IX. FAZNOST GRADNJE IN TOLERANCE

24. člen

Prostorsko ureditveni pogoji omogočajo etapno izvajanje gradnje. Faze se lahko v okvirih maksimalne gradbene linije, izvajajo v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi investitorjev. Za potrebe gradnje je obvezno izdelati projekte za izvedbo (PZI).

25. člen

Tolerance:

Dopustna odstopanja od oblikovnih rešitev v vertikalnih gabaritih so $\pm 5\%$ in v horizontalnih gabaritih $\pm 20\%$, vendar znotraj maksimalne gradbene linije.

X. KONČNE DOLOČBE

26. člen

OPPN s prilogami je stalno na vpogled pri:

- Občinski upravi Občine Zreče,
- Upravnim enotam Slovenske Konjice.

Priloga Spis postopka priprave in sprejemanja akta je stalno na vpogled pri občinski upravi Občine Zreče.

27. člen

Nadzor za izvajanje tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.

28. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35050-0009/2008-26
Zreče, dne 31. marca 2010

Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

**1389. Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o načinu opravljanja obvezne
lokalne gospodarske javne službe ravnanja
s komunalnimi odpadki na območju
Občine Zreče**

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 108/09), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS, Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP, Uradni list RS, št. 127/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 94/07 – UPB in 76/08), 3. in 26. člena Zakona o prekrških (ZP-1, Uradni list RS, št. 3/07 – UPB in 17/08), Odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Zreče (Uradni list RS, št. 55/09) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 – UPB-1 in 55/09) je Občinski svet Občine Zreče na 25. redni seji dne 31. 3. 2010 sprejel

O D L O K

**o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu
opravljanja obvezne lokalne gospodarske
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
na območju Občine Zreče**

1. člen

Besedilo 1. člena Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Zreče (Uradni list RS, št. 98/09), se spremeni tako, da se glasi:

»Ta odlok določa način, predmet in pogoje opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, obdelave mešanih komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: javna služba) na celotnem območju Občine Zreče (v nadaljevanju: občina).«

2. člen

Vsa ostala določila Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Zreče ostanejo nespremenjena.

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35402-0005/2010-1
Zreče, dne 31. marca 2010

Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

VLADA

1390. Uredba o vrstah in merilih za presojo projektnih dejavnosti

Na podlagi petega odstavka 140. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO

o vrstah in merilih za presojo projektnih dejavnosti

1. člen

(1) Ta uredba določa vrsto projektnih dejavnosti in merila za presojo projektne dejavnosti, da se ta šteje za skupno naložbo.

(2) Ta uredba v skladu s prvim in šestim odstavkom 11.b člena Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (UL L št. 275 z dne 25. 10. 2003, str. 32), zadnjič spremenjene z Direktivo 2004/101/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27. oktobra 2004 o spremembah Direktive 2003/87/ES o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti glede na projektne mehanizme iz Kjotskega protokola (UL L št. 338 z dne 13. 11. 2004, str. 18), določa tudi kriterije in smernice iz Poročila Svetovne komisije za jezove, november 2000, – nov okvir za odločanje (Dams and Development – A New Framework for Decision-Making; Earthscan Publications Ltd., London and Sterling, VA, 2000; v nadaljnjem besedilu: Poročilo Svetovne komisije za jezove), ki se uporabljajo za presojo projektnih dejavnosti za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah, katerih proizvodnja zmogljivost je večja od 20 MW, da se te štejejo za skupno naložbo.

2. člen

(1) Za skupno naložbo se šteje projektna dejavnost, ki je lahko projekt skupnega izvajanja ali projekt čistega mehanizma in izpolnjuje s to uredbo predpisana merila.

(2) Merila iz prejšnjega odstavka so:

1. skupna naložba mora prispevati k zmanjšanju antropogenih emisij toplogrednih plinov ali povečanju njihovega odstranjevanja po ponorih, ki ga je mogoče nedvoumno pripisati izvedbi projektne dejavnosti in do katerega brez izvedbe projektne dejavnosti ne bi prišlo;

2. z izvedbo skupne naložbe je mogoče zanesljivo in preverljivo pridobiti ERU ali CER na podlagi izvedbe skupne naložbe;

3. država gostiteljica skupne naložbe mora biti pogodbenica Kjotskega protokola;

4. skupna naložba mora biti odobrena od pristojnega organa države gostiteljice;

5. pri izvedbi skupne naložbe mora biti upoštevano načelo trajnostnega razvoja v državi gostiteljici in

6. obdobje, v katerem se na podlagi izvedbe skupne naložbe izdajo ERU ali CER, mora biti natančno določeno.

(2) Merila iz prejšnjega odstavka so podrobneje opredeljena v sklepih pristojnega organa Kjotskega protokola, ki se nanašajo na skupne naložbe.

(3) Pravna ali fizična oseba, ki namerava izvesti skupno naložbo, mora imeti v Republiki Sloveniji odprt račun v registru emisijskih kuponov.

3. člen

(1) Skupna naložba gradnje, rekonstrukcije ali razširitve hidroelektrarne, katere proizvodna kapaciteta presega 20 MW,

mora poleg meril iz prejšnjega člena izpolnjevati tudi kriterije in smernice iz Poročila Svetovne komisije za jezove.

(2) Kriteriji iz smernice iz prejšnjega odstavka, ki se nanašajo na presojo skupne naložbe, so:

1. presoja njene družbene sprejemljivosti,
2. celovita presoja alternativnih možnosti,
3. upoštevanje dosedanjih izkušenj,
4. trajnostna raba voda in življenjskega okolja,
5. upravičenost in skupne koristi izvedbe skupne naložbe

ter

6. zagotavljanje skladnosti in prispevek k miru, razvoju in varnosti v državi gostiteljici skupne naložbe.

4. člen

Skupna naložba, ki se izvaja v državi, ki je z Evropsko unijo podpisala pogodbo o pristopu, mora biti v celoti skladna s predpisi Evropske unije, vključno z začasnimi odstopanji iz pogodbe o pristopu.

5. člen

Presojo skladnosti skupne naložbe z merili iz 2. člena te uredbe oziroma s kriteriji in smernicami iz 3. člena te uredbe izvede neodvisni preveritelj, ki ga je pooblastil pristojni organ Kjotskega protokola.

6. člen

Pravnomočni sklep o odobritvi skupne naložbe, izdan v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, omogoča nosilcu skupne naložbe prenos ERU ali CER v register emisijskih kuponov v Republiki Sloveniji.

7. člen

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-11/2010/5

Ljubljana, dne 8. aprila 2010

EVA 2009-2511-0023

Vlade Republike Slovenije

Borut Pahor l.r.
Predsednik

1391. Uredba o toplogrednih plinih, dejavnostih in napravah, za katere je treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov oziroma izvajati monitoring emisij toplogrednih plinov

Na podlagi četrtega odstavka 118. člena in šestega odstavka 139.a člena ter za izvajanje 127. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO

o toplogrednih plinih, dejavnostih in napravah, za katere je treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov oziroma izvajati monitoring emisij toplogrednih plinov

1. člen

Ta uredba v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (UL L št. 275 z dne 25. 10. 2003, str. 32), zadnjič spremenjeno

z Direktivo 2008/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o spremembi Direktive 2003/87/ES zaradi vključitve letalskih dejavnosti v sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti (UL L št. 8 z dne 13. 1. 2009, str. 3), določa:

– toplogredne pline, dejavnosti in naprave, za katere morajo njihovi upravljalci pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, in

– vrste letalskih dejavnosti, za katere morajo operatorji zrakoplovov izvajati monitoring toplogrednih plinov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.

2. člen

Pojmi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:

1. zgorevanje je oksidacija goriv ne glede na to, kako se toplota, električna ali mehanska energija, proizvedena s tem postopkom, uporablja, in vse druge neposredno povezane dejavnosti, vključno s čiščenjem odpadnih plinov;

2. kurilna naprava je naprava, v kateri se uporablja z zgorevanjem goriva pridobljena toplota;

3. toplogredni plini so ogljikov dioksid (CO₂), metan (CH₄), didušikov oksid (N₂O), hidrogenerani fluorogljiki (HFC), perfluorogljiki (PFC) in žveplov heksafluorid (SF₆).

3. člen

(1) Dejavnosti, toplogredni plini in naprave, za katere morajo njihovi upravljalci pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, so določene v prilogi, ki je sestavni del te uredbe.

(2) Med naprave iz prejšnjega odstavka ne sodijo naprave ali deli naprav, ki se uporabljajo za raziskovanje, razvoj in preizkušanje novih izdelkov in procesov.

4. člen

(1) Ne glede na določbo prvega odstavka prejšnjega člena lahko pridobi dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov tudi upravljavec kurilne naprave, katere nazivna toplotna moč znaša 15 MW do 20 MW.

(2) Ministrstvo zaprosi pristojni organ Evropske unije za vključitev naprave iz prejšnjega odstavka v sistem trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov.

(3) Ministrstvo izda dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov upravljavcu naprave iz prvega odstavka tega člena, če Vlada Republike Slovenije od pristojnega organa Evropske unije pridobi pozitivno mnenje o vključitvi te naprave v sistem trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov, upravljavec pa se šteje za upravljavca nove naprave v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.

(4) V primeru iz prejšnjega odstavka velja dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov do 31. decembra 2012.

5. člen

(1) Letalska dejavnost vključuje vse lete, ki imajo pristanek na ali vzlet z letališča na ozemlju države članice Evropske unije, za katero velja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti (UL C št. 321 z dne 29. 12. 2006, str. 37; v nadaljnjem besedilu: Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti), razen:

1. letov izključno za prevoz v okviru službenih potovanj vladajočega monarha ali njegovih bližnjih sorodnikov, predsednikov držav, predsednikov vlad in vladnih ministrov države, ki ni država članica Evropske unije, kadar je tako navedeno v načrtu leta;

2. vojaških letov z vojaškimi zrakoplovi ter carinskih in policijskih letov;

3. letov za iskanje in reševanje, letov za gašenje požarov, letov v humanitarne namene in letov v primeru nujne medicinske pomoči, ki jih odobri ministrstvo, pristojno za letalski promet;

4. vseh letov, ki potekajo izključno na podlagi pravil vizualnega letenja, kakor so določena v Prilogi 2 Odloka o ratifikaciji Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu in Protokola o spremembah in dopolnitvah Konvencije (Uradni list FLRJ – Mednarodne pogodbe, št. 3/54), kot je bila notificirana z Aktom o notifikaciji nasledstva glede konvencij, za katere je depozitar vlada ZDA, haaških konvencij in konvencij o intelektualni lastnini (Uradni list RS, št. 24/92);

5. letov, ki se zaključijo na istem letališču, na katerem je letalo vzletelo in med katerimi ni bilo vmesnih postankov;

6. letov za usposabljanje izključno za namene pridobitve licence ali ocenjevanja letalskega osebjaja v pilotski kabini, kadar je to navedeno z zaznamkom v načrtu leta, če let ni namenjen prevozu potnikov oziroma tovora ali dostavljanju ali prevažanju zrakoplova;

7. letov, ki se izvajajo izključno za namene znanstvenih raziskav ali za namene preverjanja, preizkušanja ali certificiranja letal ali letalske ali zemeljske opreme;

8. letov, ki se izvajajo z zrakoplovi s potrjeno največjo vzletno maso manjšo od 5.700 kg;

9. letov, opravljenih v okviru obveznosti javnih služb, predpisanih v skladu z Uredbo (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti (UL L št. 293 z dne 31. 10. 2008, str. 3), kot so opredeljene v drugem odstavku 299. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, ali na letalskih progah, kadar ponujena zmožljivost ne presega 30.000 sedežev na leto; in

10. letov, v kolikor jih opravijo operatorji v komercialnem zračnem prevozu, ki opravijo manj kot 243 letov v posameznem obdobju v treh zaporednih štirimesečnih obdobjih ali katerih skupna letna količina emisij letov je manj kot 1.0000 ton letno. Leti izključno za prevoz v okviru službenih potovanj vladajočega monarha in njegovih bližnjih sorodnikov, predsednikov držav, predsednikov vlad in vladnih ministrov države članice Evropske unije se po tej točki ne smejo izključiti.

(2) Letalska dejavnost iz prejšnjega odstavka je tudi dejavnost v skladu z Odločbo Komisije z dne 8. julija 2009 o natančni razlagi letalskih dejavnosti iz Priloge I k Direktivi 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 149 z dne 12. 6. 2009, str. 69).

6. člen

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o dejavnostih, toplogrednih plinih in napravah, za katere je treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 67/04 in 58/06).

7. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-10/2010/6

Ljubljana, dne 8. aprila 2010

EVA 2010-2511-0001

Vlada Republike Slovenije

Borut Pahor l.r.
Predsednik

PRILOGA

DEJAVNOSTI, TOPLOGREDNI PLINI IN NAPRAVE, ZA KATERE JE TREBA PRIDOBITI DOVOLJENJE ZA IZPUŠČANJE TOPLOGREDNIH PLINOV

DEJAVNOSTI	TOPLOGREDNI PLIN
1. Energetika	
1.1. Kurilne naprave z nazivno vhodno toplotno močjo nad 20 MW (razen sežigalnic nevarnih ali komunalnih odpadkov)	Ogljikov dioksid
1.2. Rafinerije nafte	Ogljikov dioksid
1.3. Koksarne	Ogljikov dioksid
2. Proizvodnja in predelava kovin	
2.1. Naprave za praženje ali sintranje kovinskih rud (vključno s sulfidnim rudo)	Ogljikov dioksid
2.2. Naprave za proizvodnjo grodlja ali jekla (primarno in sekundarno taljenje), vključno z neprekinjenim litjem, z zmogljivostjo nad 2,5 tone na uro	Ogljikov dioksid
3. Nekovinska industrija	
3.1. Naprave za proizvodnjo cementnega klinkerja v rotacijskih pečeh s proizvodno zmogljivostjo nad 500 ton na dan ali apna v rotacijskih pečeh s proizvodno zmogljivostjo nad 50 ton na dan ali v drugih pečeh s proizvodno zmogljivostjo nad 50 ton na dan	Ogljikov dioksid
3.2. Naprave za proizvodnjo stekla, vključno s steklenimi vlakni, s talično zmogljivostjo nad 20 ton na dan	Ogljikov dioksid
3.3. Naprave za izdelavo keramičnih izdelkov z žganjem, zlasti strešnikov, opek, ognjevzdržnih opek, ploščic, lončevine ali porcelana, s proizvodno zmogljivostjo nad 75 ton na dan in/ali z zmogljivostjo peči nad 4 m ³ in z vložkom v posamezno peč nad 300 kg/m ³	Ogljikov dioksid
4. Druge dejavnosti, v katere so vključene industrijske naprave za proizvodnjo:	
4.1. papirne kaše iz lesa ali drugih vlaknatih materialov	Ogljikov dioksid
4.2. papirja in kartona, s proizvodno zmogljivostjo nad 20 ton na dan	Ogljikov dioksid

Opomba: V tej prilogi določene mejne vrednosti se nanašajo na proizvodne zmogljivosti ali obseg proizvodnje. Če en upravljavec v isti napravi ali na istem kraju opravlja več dejavnosti, zajetih v isti številki dejavnosti iz te priloge, se proizvodne zmogljivosti teh dejavnosti seštevajo.

1392. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena in za izvrševanje 104. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O**o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav****1. člen**

V Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07) se v 2. členu v 8. točki besedilo »meje območja« nadomesti z besedilom »gorvodne meje«.

Na koncu 14. točke se pika nadomesti s podpičjem.

Za 14. točko se doda nova 15. točka, ki se glasi:

»15. obstoječi mešani kanalizacijski sistem je mešani kanalizacijski sistem, ki obratuje na dan uveljavitve te uredbe.«.

2. člen

Naslov 3. člena se spremeni tako, da se glasi »(prepovedi in omejitve)«.

Za prvim odstavkom se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:

»(2) Komunalno odpadno vodo je dovoljeno zbirati v nepretočni greznici v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, in le na območjih, kjer čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi tehnično ni izvedljivo zaradi:

- prepovedi odvajanja odpadne vode v vode ali
- posebnih razmer, ki lahko negativno vplivajo na delovanje male komunalne čistilne naprave, kot so posebne geografske razmere ali nestalno naseljene stavbe.

(3) Komunalno odpadno vodo je do izgradnje javne kanalizacije dovoljeno zbirati v nepretočni greznici, če so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka, tudi na območjih poselitve, kjer je v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, predvidena izgradnja javne kanalizacije, opremljanje zemljišča z javno kanalizacijo pa ne poteka sočasno z gradnjo stavbe.«.

Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta četrti in peti odstavek.

Za petim odstavkom se dodata nova šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:

»(6) Ne glede na določbe četrtega odstavka tega člena lahko ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju za obstoječi mešani kanalizacijski sistem dovoli odvajanje padavinske odpadne vode v malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo čiščenja 200 PE ali več, če je zagotovljena ustrezna hidravlična zmogljivost male komunalne čistilne naprave ter zadrževanje prvega naliva padavinske odpadne vode in njeno čiščenje v mali komunalni čistilni napravi po končanem nalivu.

(7) Komunalno odpadno vodo iz male komunalne čistilne naprave je dovoljeno odvajati:

- 1. posredno v podzemno vodo, razen na območju, ki je:

- najozje vodovarstveno območje po predpisih, ki urejajo vode,
- ožje ali širše vodovarstveno območje, če tako odvajanje komunalne odpadne vode prepoveduje predpis, ki ureja na teh območjih vodovarstveni režim,

- manj kot 600 m od obale naravnega jezera, razen presihajočega,

- manj kot 600 m od obale umetnega jezera,
- manj kot 300 m od obale kopalne vode,

- 2. neposredno v celinsko površinsko vodo, razen v celinsko površinsko vodo, ki je:

- namenjena pripravi pitne vode,

- kopalna voda,

- vodotok na območju manj kot 300 m od obale ali gorvodne meje kopalne vode,

- voda naravnega ali umetnega jezera, razen presihajočega,

- voda vodnega objekta za zadrževanje voda,

- vodotok na vodovarstvenem območju, če tako odvajanje komunalne odpadne vode prepoveduje predpis, ki ureja na tem območju vodovarstveni režim,

- 3. neposredno v morje ali rečno ustje izven kopalnih voda.«.

3. člen

- 4. člen se spremeni tako, da se glasi:

»4. člen

(ustrezno odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode)

(1) Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi se šteje za ustrezno, če:

- so upoštevane prepovedi in omejitve pri odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja in vode,

- očiščena komunalna odpadna voda ustreza zahtevam glede mejnih vrednosti emisij in dodatne obdelave v skladu s tem členom,

- mala komunalna čistilna naprava obratuje v skladu z določbami te uredbe.

(2) Pri odvajanju komunalne odpadne vode iz male komunalne čistilne naprave na površje tal ali s ponikanjem v tla na območju kraških in razpoklinskih vodonosnikov mora biti zagotovljeno ponikanje preko objekta za ponikanje vode, katerega prostornina za zadrževanje očiščene komunalne odpadne vode ne sme biti manjša od povprečne dnevne količine, odvedene iz male komunalne čistilne naprave, med dnom objekta za ponikanje in najvišjo gladino podzemne vode pa se mora nahajati plast neomočenih sedimentov ali kamnin ali filtrnega materiala, debeline najmanj 1 m.

(3) Pri posrednem odvajanju v podzemno vodo na vplivnem območju kopalnih voda mora biti komunalna odpadna voda dodatno obdelana na način, pri katerem mejne vrednosti za mikrobiološke parametre na iztoku niso presežene, razen če gre za malo komunalno čistilno napravo za čiščenje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo manjšo od 50 PE.

(4) Pri neposrednem odvajanju v tekočo celinsko površinsko vodo na vplivnem območju kopalnih voda mora biti komunalna odpadna voda dodatno obdelana na način iz prejšnjega odstavka, razen če gre za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, srednji nizki pretok tekoče celinske površinske vode pa mora presežati največji šesturni povprečni iztok iz male komunalne čistilne naprave za več kot desetkrat.«.

4. člen

Za drugim odstavkom 5. člena se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena so mejne vrednosti parametrov odpadne vode za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo do 50 PE, ki ima kot gradbeni proizvod izjavo o skladnosti, da ustreza standardu iz 1. točke 2. člena te uredbe in je izdana v skladu s predpisom, ki ureja

potrjevanje skladnosti in označevanje gradbenih proizvodov, določene v tem standardu.«.

5. člen

Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo do 50 PE, ki ima kot gradbeni proizvod izjavo o skladnosti, da ustreza standardom iz 1. točke 2. člena te uredbe in je izdana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanje gradbenih proizvodov, namesto prvih meritev izdela ocena obratovanja male komunalne čistilne naprave v skladu s 7. in 8. členom te uredbe.«.

6. člen

V drugem odstavku 7. člena se besedilo »pretoka odpadne vode in vsebnosti parametrov kemijske potrebe po kisiku (v nadaljnjem besedilu: KPK) in petdnevne biokemijske potrebe po kisiku (v nadaljnjem besedilu: BPK(5)) na iztoku male komunalne čistilne naprave« nadomesti z besedilom »meritev obratovalnega monitoringa iz prejšnjega odstavka«.

V tretjem odstavku se za besedilom »iz prejšnjega odstavka« doda besedilo »v času kopalne sezone v skladu s predpisom, ki ureja podrobnejše kriterije za ugotavljanje kopalnih voda,«.

Četrty odstavek člena se spremeni tako, da se glasi:

»(4) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena se za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo do 50 PE namesto obratovalnega monitoringa izdela ocena obratovanja male komunalne čistilne naprave, iz katere mora biti razvidno, ali je obratovanje male komunalne čistilne naprave v skladu z določbami te uredbe.«.

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(5) Z oceno obratovanja male komunalne čistilne naprave je treba preveriti:

- način nastajanja in zbiranja komunalne odpadne vode, ki se odvaja v malo komunalno čistilno napravo, ter odvajanja očiščene komunalne odpadne vode v zvezi s prepovedmi in omejitvami iz 3. člena te uredbe,
- nazivno zmogljivost male komunalne čistilne naprave glede na količino komunalne odpadne vode, ki se odvaja vanjo,

- izpolnjevanje pogojev glede ustreznega čiščenja komunalne odpadne vode iz 4. člena te uredbe,

- dokazila o skladnosti male komunalne čistilne naprave s standardi, navedenimi v 1. točki 2. člena te uredbe, ki morajo biti izdana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanje gradbenih proizvodov,

- hrambo podatkov v skladu z drugim odstavkom 12. člena te uredbe.«.

V šestem odstavku se črta besedilo »na obrazcu, ki ga objavi ministrstvo na svojih spletnih straneh,«.

Za šestim odstavkom se doda novi sedmi odstavek, ki se glasi:

»(7) Oceno obratovanja male komunalne čistilne naprave je treba izdelati po navodilih in na obrazcu v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod.«.

7. člen

V tretjem odstavku 8. člena se besedilo »za to pridobila pooblastilo v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod« nadomesti z besedilom »vpisana v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja«.

V četrtem odstavku se za besedilom »obratovalnega monitoringa« doda besedilo »ter izdelave ocene obratovanja«.

8. člen

Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Izvajalec javne službe mora ministrstvu vsako leto najpozneje do 31. januarja predložiti poročila o izvajanju obratovalnega monitoringa malih komunalnih čistilnih naprav za preteklo leto, ki so jih za posamezno malo komunalno čistilno napravo izdelale pooblašene osebe in so izdelana v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod.«.

Drugi, tretji in četrti odstavek se črtajo.

Dosedanji peti odstavek postane drugi odstavek.

9. člen

V drugem odstavku 10. člena se prva in druga alineja spremenita tako, da se glasita:

- »– upravljavci malih komunalnih čistilnih naprav,
- zmogljivostih malih komunalnih čistilnih naprav in načinu čiščenja komunalne odpadne vode v njih,«.

Četrta alineja se spremeni tako, da se glasi:

»– lokaciji male komunalne čistilne naprave, opredeljene s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1:5.000, ter vodnem telesu površinske oziroma podzemne vode, v katerega se odvaja odpadna voda iz male komunalne čistilne naprave,«.

V šesti alineji se za besedilom »ravnanju z blatom« doda beseda »iz«.

Na koncu sedme alineje se beseda »in« nadomesti z vejico.

Za sedmo alinejo se dodata novi osma in deveta alineja, ki se glasita:

- »– vgradnji malih komunalnih čistilnih naprav v letu izvajanja obratovalnega monitoringa,
- ocenah obratovanja malih komunalnih čistilnih naprav v skladu s 6. in 7. členom te uredbe in«.

Tretji odstavek se črta.

Dosedanji četrti odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:

»(3) Določene podatke iz evidence malih komunalnih čistilnih naprav mora izvajalec javne službe vsako leto poslati ministrstvu v elektronski obliki najpozneje do 31. marca za preteklo leto na obrazcu, ki ga Agencija Republike Slovenije za okolje objavi na svojih spletnih straneh.«.

10. člen

Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Upravlavec male komunalne čistilne naprave mora omogočiti izvajalcu javne službe izvedbo prvih meritev, redno izvajanje obratovalnega monitoringa oziroma izdelave ocene o obratovanju male komunalne čistilne naprave in mu na njegovo zahtevo predložiti vse podatke za izdelavo poročila o izvajanju prvih meritev in obratovalnega monitoringa iz 9. člena te uredbe.«.

Drugi odstavek se črta.

11. člen

12. člen se spremeni tako, da se glasi:

»12. člen

(obveznosti upravljavca)

(1) Upravlavec male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE mora voditi obratovalni dnevnik v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.

(2) Upravlavec male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE mora v celotnem obdobju obratovanja male komunalne čistilne naprave hraniti:

- dokumentacijo o opravljenih delih na mali komunalni čistilni napravi,

- podatke o ravnanju z blatom in
- podatke o izrednih dogodkih, ki nastanejo med obratovanjem zaradi drugačne sestave odpadne vode, okvar ali drugih prekinitev obratovanja čistilne naprave in podobnih razlogov, ter času njihovega trajanja.«.

12. člen

13. člen se spremeni tako, da se glasi:

»13. člen

(zagotavljanje minimalne komunalne oskrbe pri nameravani gradnji)

(1) Iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja mora biti v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, za gradnjo stavbe, v kateri nastaja komunalna odpadna voda, razvidno, da:

- je za komunalno odpadno vodo zagotovljena odvajanje v javno kanalizacijo ali čiščenje v mali komunalni čistilni napravi, ki izpolnjuje zahteve te uredbe, ali
- se komunalna odpadna voda zbira v nepretočni greznici v skladu s predpisom, ki ureja naloge, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, in se njeno praznjenje izvaja v skladu z občinskimi predpisi, ki urejajo občinsko gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

(2) Investitor stavbe, v kateri nastaja komunalna odpadna voda, dokazuje izpolnjevanje zahtev v zvezi z odvajanjem komunalne odpadne vode iz prejšnjega odstavka:

- z okoljevarstvenim dovoljenjem za obratovanje male komunalne čistilne naprave, izdanim v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote v vode pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo,
- s soglasjem za priključitev pristojnega soglasjedajalca v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če gre za priključitev na javno kanalizacijo,
- s soglasjem za priključitev pristojnega soglasjedajalca v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če gre za spremembo kapacitete javne kanalizacije zaradi uporabe opreme in naprav za prevzem ter obdelavo blata iz male komunalne čistilne naprave, za katero v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote v vode pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja, ali za spremembo kapacitete javne kanalizacije zaradi uporabe opreme in naprav za prevzem ter obdelavo komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice, ali
- s pogodbo o opremljanju zemljišča z javno kanalizacijo, če se sočasno z gradnjo stavbe zagotavlja tudi opremljanje zemljišča z javno kanalizacijo in iz pogodbe o opremljanju zemljišča izhaja način, kako mora investitor izvesti priključek na javno kanalizacijo, v skladu s predpisom, ki ureja graditev objektov.

(3) Iz soglasja za priključitev morajo biti razvidni naslednji podatki:

- firma in ime izvajalca javne službe,
- firma in sedež investitorja ali ime in naslov investitorja, če je investitor fizična oseba,
- številka sistema javne kanalizacije in ime območja poselitve, če se komunalna odpadna voda odvaja v kanalizacijo,
- zmogljivost čiščenja, lokacija namestitve male komunalne čistilne naprave, opredeljena s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1:5.000, in način čiščenja komunalne odpadne vode v njej ter način odvajanja očiščene odpadne vode v okolje, vključno s podatki o vodnem telesu površinske oziroma podzemne vode, v katerega se odvaja odpadna voda, če se komunalna odpadna voda čisti v mali komunalni čistilni napravi,

- zmogljivost zbiranja in lokacija namestitve nepretočne greznice, opredeljena s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1:5.000,

- največja letna količina komunalne odpadne vode, ki nastaja v stavbi.«.

13. člen

14. člen se spremeni tako, da se glasi:

»14. člen

(evidenca soglasij)

(1) Izvajalec javne službe mora voditi evidenco izdanih soglasij.

(2) V evidenci soglasij iz prejšnjega odstavka so podatki o:

- stavbah, na katere se nanašajo soglasja za priključitev iz prejšnjega člena,
- načinu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode,
- zemljiški parceli,
- številki sistema javne kanalizacije in imenu območja poselitve oziroma lokaciji male komunalne čistilne naprave ter vodnem telesu površinske oziroma podzemne vode, v katerega se odvaja odpadna voda iz male komunalne čistilne naprave, oziroma lokaciji nepretočne greznice in
- dnevu vpisa v evidenco.«.

14. člen

Drugi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec male komunalne čistilne naprave, ki je pravna oseba, če:

- dopusti odvajanje industrijske odpadne vode v malo komunalno čistilno napravo v nasprotju z določbami četrtega in petega odstavka 3. člena te uredbe,
- odvaja in čisti komunalno odpadno vodo v mali komunalni čistilni napravi, za katero ni zagotovljenega ustreznega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v skladu s 4. členom te uredbe;
- ne omogoči izvajalcu javne službe zagotavljanja prvih meritev v skladu s 6. členom te uredbe,
- ne omogoči izvajalcu javne službe rednega zagotavljanja obratovalnega monitoringa v skladu s 7. členom te uredbe,
- ne omogoči izvajalcu javne službe izdelave ocene obratovanja v skladu s 6. in 7. členom te uredbe,
- ne predloži izvajalcu javne službe na njegovo zahtevo vseh podatkov, potrebnih za izdelavo poročila o izvajanju prvih meritev ali obratovalnega monitoringa v skladu z 11. členom te uredbe, ali
- ne vodi obratovalnega dnevnika oziroma ne hrani podatkov v skladu z 12. členom te uredbe.«.

Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(6) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje izvajalec javne službe, ki je pravna oseba, če:

- ne zagotavlja izvajanja prvih meritev v skladu s prvim odstavkom 6. člena in meritev obratovalnega monitoringa v skladu s prvim, drugim in tretjim odstavkom 7. člena te uredbe,
- ne izdeluje ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave v skladu z drugim odstavkom 6. člena ter četrtem, petim, šestim in sedmim odstavkom 7. člena te uredbe,
- ne navede v poročilu o izvajanju obratovalnega monitoringa podatkov o meritvah na vseh malih komunalnih čistilnih napravah, za katere mora v skladu s prvim odstavkom 8. člena te uredbe zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa,
- opravlja prve meritve ali meritve obratovalnega monitoringa v nasprotju s tretjim odstavkom 8. člena te uredbe,
- ne predloži ministrstvu poročila o izvajanju obratovalnega monitoringa za preteklo leto v roku iz prvega odstavka 9. člena te uredbe,

– ne predloži ministrstvu poročila o izvedenih prvih meritvah v roku iz drugega odstavka 9. člena te uredbe,
 – ne vodi evidence malih komunalnih čistilnih naprav iz 10. člena te uredbe,
 – ne predloži ministrstvu podatkov iz evidence malih komunalnih čistilnih naprav v roku iz tretjega odstavka 10. člena te uredbe, ali
 – ne vodi evidence izdanih soglasij iz 14. člena te uredbe.«.

15. člen

V drugem odstavku 19. člena se pred piko doda besedilo »ali jih zbirajo v obstoječi nepretočni greznici«.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

16. člen

(1) Potrdilo izvajalca javne službe, izdano v skladu z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07) pred uveljavitvijo te uredbe, se šteje za soglasje izvajalca javne službe iz spremenjenega drugega odstavka 13. člena uredbe.

(2) Vloga za izdajo potrdila izvajalca javne službe, vložena v skladu z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07) pred uveljavitvijo te uredbe, se šteje za vlogo za izdajo soglasja izvajalca javne službe iz spremenjenega 13. člena uredbe.

(3) Lastnik obstoječe stavbe in lastnik stavbe, za katero je bilo gradbeno dovoljenje izdano brez potrdila v skladu z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07) pred uveljavitvijo te uredbe, mora pred začetkom uporabe male komunalne čistilne naprave ali nepretočne greznice o tem obvestiti izvajalca javne službe zaradi vpisa v evidenco.

(4) Upravljavalec obstoječe male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo večjo od 50 PE mora zagotoviti, da se obratovanje obstoječe male komunalne čistilne naprave prilagodi zahtevam drugega odstavka 4. člena uredbe najpozneje pet let po uveljavitvi te uredbe.

(5) Do 31. decembra 2010 se za izdelavo ocene obratovanja uporablja obrazec iz šestega odstavka 7. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07), ki ga ministrstvo objavi na svojih spletnih straneh.

17. člen

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-9/2010/7

Ljubljana, dne 8. aprila 2010

EVA 2009-2511-0108

Vlada Republike Slovenije

Borut Pahor l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA

**1393. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o javnih listinah v višjem
strokovnem izobraževanju**

Na podlagi 19. in 54. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04) minister za šolstvo in šport izdaja

P R A V I L N I K

**o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o javnih listinah v višjem strokovnem
izobraževanju**

1. člen

V Pravilniku o javnih listinah v višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 83/08) se 2. alineja prvega odstavka 2. člena spremeni tako, da se glasi:

»javne listine o zaključku višjega strokovnega izobraževanja, in sicer: diploma in priloga k diplomu kot njen sestavni del ter potrdilo o končanju višješolskega študijskega programa in«

2. člen

Besedilo drugega odstavka 3. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Diploma in priloga k diplomu se izdaja študentu, ko opravi vse obveznosti po višješolskem študijskem programu. Diploma in priloga k diplomu se podeljujeta na način in v rokih, ki jih določi višja strokovna šola, na zahtevo študenta pa mu mora višja strokovna šola izdati diplomu in prilogo k diplomu v sedmih dneh po končanem študiju.«

3. člen

5. člen se spremeni tako, da se doda peti odstavek, ki se glasi:

»Sestavine obrazca Priloga k diplomu z navodili za izpolnjevanje v slovenskem in angleškem jeziku so določene v prilogi tega pravilnika. Priloga k diplomu je sestavljena tako kot priporočajo Evropska komisija, Svet Evrope in Unesco/Cepes. Višja strokovna šola samostojno oblikuje grafično podobo Priloge k diplomu.«.

4. člen

(uveljavitev pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-69/2008

Ljubljana, dne 1. aprila 2010

EVA 2010-3311-0007

dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport

PRILOGA K DIPLOMI

Priloga k diplomi se izdaja na podlagi 19. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/2004) in ob upoštevanju Konvencije o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 14/99) ter priporočil Evropske komisije, Sveta Evrope in Unesco/Cepesa.

Priloga k diplomi je dokument, priložen višješolski ali visokošolski diplomi, ki služi kot pripomoček za lažje razumevanje posameznikove kvalifikacije v smislu pridobljenega znanja in usposobljenosti. Europass priloga k diplomi ne nadomešča originalne diplome.

V prilogi k diplomi je predstavljena individualna študijska pot diplomanta. Podaja preglednost kvalifikacij in študijskih programov v višjem ter visokem šolstvu in je pomemben pripomoček za lažje vrednotenje in priznavanje diplom.

V osmih rubrikah povzema podatke o diplomantu, doseženi izobrazbi (vključno s stopnjo), podrobnosti o vsebini študijskega programa in uspešnosti diplomanta, podaja informacije o možnostih nadaljevanja študija in zaposlovanja ter opis izobraževalnega sistema v Sloveniji. Je individualni dokument, kar pomeni, da je sestavljen za vsakega posameznika drugače glede na predmetnik in izpite, ki jih je opravil.

Priloga k diplomi je sestavni del mape Europass in jo izda višja strokovna šola, na kateri je diplomant uspešno zaključil študij. V celoti jo mora izpolniti šola in jo praviloma podeljuje hkrati z diplomo v slovenskem in enem od uradnih jezikov Evropske unije.

V prilogo k diplomi se ne vpisujejo vrednostne sodbe, izjave o ekvivalentnosti ali predlogi za priznavanje višješolske izobrazbe v drugih državah.

1. Informacija o diplomantu

- 1.1 Ime
- 1.2 Priimek
- 1.3 Datum in kraj rojstva
- 1.4 Vpisna številka študenta na višji šoli

2. Informacija o višješolski izobrazbi

- 2.1 Ime listine in naziv strokovne izobrazbe
- 2.2 Študijsko področje, študijski program, modul
- 2.3 Ime višješolskega zavoda, ki je diplomo podelil
- 2.4 Pravni status višješolskega zavoda
- 2.5 Učni jezik

3. Informacija o stopnji izobrazbe

- 3.1 Stopnja izobrazbe
- 3.2 Trajanje študija
- 3.3 Vpisni pogoji

4. Informacija o študiju in uspešnosti diplomanta

- 4.1 Način študija
- 4.2 Glavne sestavine programa in študentove obveznosti
- 4.3 Podatki o študijskem programu
- 4.4 Uspeh študenta pri študiju in diplomi
- 4.5 Ocenjevalna lestvica
- 4.6 Povprečna ocena

5. Informacija o možnostih za nadaljevanje študija in zaposlovanja

- 5.1 Možnost za nadaljevanje študija
- 5.2 Možnosti za opravljanje poklica

6. Dodatne informacije

- 6.1 Dodatne informacije
- 6.2 Viri nadaljnjih informacij

7. Podpis pooblaščene osebe in pečat

- 7.1 Datum
- 7.2 Podpis
- 7.3 Uradni položaj
- 7.4 Pečat

8. Informacija o višješolskem izobraževanju v Republiki Sloveniji

Višje šolstvo v Republiki Sloveniji ureja Zakon o višjem strokovnem izobraževanju. Veljati je začel 6. 8. 2004. Študij je dodiplomski. Po končanem študiju po višjem strokovnem izobraževanju pa je mogoča specializacija ali izpopolnjevanja na isti stopnji.

Po višješolskih strokovnih programih se pridobi diploma in s tem naziv strokovne izobrazbe, ki je določen z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/2006).


V višješolski študijski program se lahko vpiše, kdor je opravil maturo oz. poklicno maturo (zaključni izpit pred 1. 6. 1995) oz. kdor je opravil mojstrski ali delovodski oz. poslovodski izpit, če ima tri leta delovnih izkušenj ter opravljen preizkus znanja iz slovenskega jezika s književnostjo in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenim za poklicno maturo.

Študenti zaključijo študij z diplomskim delom.

Diploma po končanem višješolskem študiju omogoča zaposlitev ali nadaljevanje dodiplomskega študija v visokošolskih strokovnih študijskih programih, na katerih študij traja praviloma tri leta. V diplomo, ki jo dobi študent po uspešno končanem študiju, se vpiše strokovni naslov z navedbo stroke.

Prehod med višješolskim strokovnim in visokošolskim študijem je pod določenimi pogoji mogoč v obe smeri.

Višješolski študij omogoči študentu zbrati 120 kreditnih točk (KT) po Evropskem kreditnem sistemu (ECTS).



Navodila za izpolnjevanje

1. Informacija o diplomantu

Vpišite ime in priimek diplomanta, datum in kraj njegovega rojstva, kot so vpisani v evidenci po 51. členu Zakona o višjem strokovnem izobraževanju in vpisno številko študenta.

2. Informacija o višješolski izobrazbi

- 2.1 Vpišite ime podeljene listine in naziv strokovne izobrazbe ter njegovo okrajšavo, objavljeno v Zakonu o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/2006).
- 2.2 Vpišite študijsko področje, uradno ime študijskega programa, če je program razčlenjen na module, naštejte tudi te; pripišite, kdaj je bil študijski program sprejet (dopolnjen, spremenjen) in kdaj ga je Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje potrdil.
- 2.3 Vpišite uradno ime višješolskega zavoda, ki je diplomo podelil, njegovo skrajšano ime in sedež.
- 2.4 Vpišite status višješolskega zavoda: državni, zasebni z državno koncesijo, zasebni.
- 2.5 Vpišite učne jezike, v katerih se izvaja študij.

3. Informacija o stopnji izobrazbe

- 3.1 Vpišite stopnjo izobrazbe: dodiplomska (izpopolnjevanje).
- 3.2 Vpišite uradno trajanje študija v letih in semestrih.
- 3.3 Vpišite pogoje za vpis, merila za izbiro kandidatov ob omejenem vpisu in vpisne pogoje po merilih za prehode.

4. Informacija o študiju in uspešnosti študenta

- 4.1 Vpišite, kako je bil študij organiziran: kot redni, izredni ali na daljavo.
- 4.2 Opišite glavne sestavine programa in jih kreditno ovrednotite (v urah ali deležih pojasnite, koliko časa je namenjenega kateri od pomembnih sestavin programa npr. predavanjem, vajam, seminarjem, praktičnemu izobraževanju) in študentove obveznosti (izpiti, seminarske naloge, praksa, diplomski izpit ipd.).
- 4.3 in 4.4 Podrobneje predstavite študijski program (predmetnik, število ur pri posameznem predmetu, kreditno ovrednotenje ipd.), podatke o študentovem uspehu pri izpitih in drugih obveznostih iz programa, pa tudi morebitne druge študentove dosežke (pomembnejše seminarske naloge, nastopi, izdelki, diplomsko delo, nagrade, priznanja ipd.).
- 4.5 Vpišite, kako se študentove obveznosti ocenjujejo, predstavite ocenjevalno lestvico in pojasnite, kaj posamezna ocena pomeni.
- 4.6 Vpišite študentovo povprečno oceno, izračunano kot srednjo vrednost ocen pri vseh opravljenih obveznostih, ki se ocenjujejo z ocenami od 1

do 10. Pri računanju ne upoštevajte ocene diplomskega dela oziroma diplomskega izpita. To oceno vpišite posebej. Povprečne ocene se lahko prikazujejo tudi po posameznih sestavinah programa (predavanja, vaje, projekti ...).

5. Informacija o možnostih za nadaljevanje študija in zaposlovanja

5.1 Navedite, v katerih (tipih) študijskih programih diplomant lahko nadaljuje študij.

5.2 Naštejte značilne zaposlitve, ki jih je mogoče opravljati s pridobljeno diplomom.

6. Dodatne informacije

6.1 Dodajte kakršnokoli informacijo o študijskem programu, ki je v prejšnjih poglavjih še niste vpisali, je pa pomembna za oceno programa.

6.2 Vpišite naslove, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije, njihove telefonske številke, naslove elektronske pošte, spletne strani ipd.

7. Podpis pooblaščenih oseb in pečat

7.1 Vpišite datum, ko je bila priloga k diplomi izdana.

7.2 Vpišite ime in priimek osebe, pooblaščen za podpis priloge.

7.3 Vpišite uradni položaj osebe, pooblaščen za podpis priloge.

7.4 S pečatom ali žigom potrdite pristnost dokumenta.

8. Informacija o višješolskem izobraževanju v Republiki Sloveniji

Višje šolstvo v Republiki Sloveniji ureja Zakon o višjem strokovnem izobraževanju. Veljati je začel 6. 8. 2004. Študij je dodiplomski. Po končanem študiju po višjem strokovnem izobraževanju pa je mogoča specializacija ali izpopolnjevanja na isti stopnji.

Po višješolskih strokovnih programih se pridobi diploma in s tem naziv strokovne izobrazbe, ki je določen z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/2006).

V višješolski študijski program se lahko vpiše, kdor je opravil maturo oz. poklicno maturo (zaključni izpit pred 1. 6. 1995) oz. kdor je opravil mojstrski ali delovodski oz. poslovodski izpit, če ima tri leta delovnih izkušenj ter opravljen preizkus znanja iz slovenskega jezika s književnostjo in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.


Študenti zaključijo študij z diplomskim delom.

Diploma po končanem višješolskem študiju omogoča zaposlitev ali nadaljevanje dodiplomskega študija v visokošolskih strokovnih študijskih

programih, na katerih študij traja praviloma tri leta. V diplomo, ki jo dobi študent po uspešno končanem študiju, se vpiše strokovni naslov z navedbo stroke.

Prehod med višješolskim strokovnim in visokošolskim študijem je pod določenimi pogoji mogoč v obe smeri.

Višješolski študij omogoči študentu zbrati 120 kreditnih točk (KT) po Evropskem kreditnem sistemu (ECTS).



A SUPPLEMENT TO A DIPLOMA THESIS

A supplement to a diploma thesis is issued on the basis of the 19th article of the Legislation of the higher vocational education (Official Gazette of RS, no. 86/2004) and by considering the Convention of acknowledging higher educational qualifications in the European region (Official Gazette of RS-International contracts, no. 14/99) as well as the recommendations of the European Committee, the European Council and Unesco /Cepes.

A supplement to a diploma thesis is a document enclosed to a higher vocational or higher educational diploma thesis which serves as a support for an easier understanding of the person's qualifications in the sense of acquired knowledge and skills. Europass supplement to a diploma thesis does not replace the original diploma thesis.

In a supplement to a diploma thesis the individual study process of a graduate is presented. It provides a thorough review of the qualifications and study programmes in higher or higher education and is an important support for an easier evaluation and acknowledgement of a diploma thesis.

In eight chapters it summarises information about a graduate, acquired education (including a level of education), details about the contents of the study programme and the graduate's success, it provides information about the possibilities for further education and employment as well as a description of the educational system in Slovenia. It is an individual document, which means that it is prepared for each individual differently according to the subjects and exams that he/ she passed.

A supplement to a diploma thesis is a part of the Europass folder and is issued by a higher vocational school where a graduate has successfully completed his/ her studies. It has to be entirely filled in by the school and is conferred at the same time as the graduation certificate in the Slovene language as well as in one of the official languages of the European Union.

Any evaluation judgements, declarations of equivalency or suggestions for acknowledging the higher vocational education in other countries cannot be written in the supplement to a diploma thesis.

1. Information about a graduate

1.1 Name

1.2 Surname

1.3 Date and place of birth

1.4 Inscription number of a student at a higher school

2. Information about a higher qualification

- 2.1 Name of a document and professional title
- 2.2 Field of study, study programme, module
- 2.3 Name of a higher vocational institution which conferred a graduation certificate
- 2.4 Legal status of a higher vocational institution
- 2.5 Learning language

3. Information about the level of the educational qualification

- 3.1 Degree of the educational qualification
- 3.2 Duration of the study
- 3.3 Application conditions

4. Information about the study programme and a graduate's success

- 4.1 Mode of study
- 4.2 Main contents of a programme and student's obligations
- 4.3 Information about a study programme
- 4.4 Student's success at the study and the diploma thesis
- 4.5 Assessment scale
- 4.6 Average grade

5. Information about the possibilities for further education and employment

- 5.1 Possibilities for further study
- 5.2 Possibilities for performing a profession

6. Additional information

- 6.1 Additional information
- 6.2 Sources of further information

7. A signature of an authorised person and an official stamp

- 7.1 Date
- 7.2 Signature
- 7.3 Official position
- 7.4 Official stamp

8. Information about the educational system in the Republic of Slovenia

The higher vocational education in the Republic of Slovenia is regulated by the Legislation of the higher vocational education. It has been effective as

from 5th August 2004. It is undergraduate study. After completing the study of a higher vocational education it is possible to continue the study with specialisation or advanced study in the same level.

After completing the higher vocational education programmes a person obtains a title of professional qualification which is defined by the Legislation of professional and scientific titles (Official Gazette of RS, no. 61/2006).

An individual can apply for a higher vocational study programme if he/ she passed the matura or the vocational matura final exam or a final exam after a four-year secondary school or any other equivalent educational programme, or if he/ she has passed a Master craftsman/ Foreman/ Shop manager exam, has three-year working experiences and has passed a test from the following subjects: Slovene language and literature and mathematics or a foreign language in the extent determined for a vocational matura exam in the secondary school education.


Students complete the study with a diploma thesis.

After completing a higher vocational study a diploma thesis enables individuals to start a job or to continue a post-graduate study at higher education professional study programmes, where a study principally lasts for three years. A professional title with a definition of a particular profession is written in the graduation certificate after successfully completing the study.

A transition from a higher vocational to a higher educational professional study is under certain conditions possible in both directions.

A higher vocational study enables a student to obtain 120 credit points (CP) according to the European credit system (ECTS).

The Structure of the Education System in Slovenia 2006/07



Legend: CE - compulsory education RP - study programmes according to EU directives (regulated professions) CP - credit points
 ← general access <— access under certain conditions VTE - vocational-technical education VC - vocational course
 ↔ transfer MC - matura course ME - additional exam in one matura subject

Instructions for filling in the form

1. Information about a graduate

Write the name and surname of a graduate, the date and place of birth as written in the records according to 51st article of the Legislation of the higher vocational education and the inscription number of a student.

2. Information about a higher vocational qualification

2.1 Write the name of the conferred document and the name of a professional title as well as its abbreviation issued in the Legislation of professional and scientific titles (Official Gazette of RS, no. 61/2006).

2.2 Write the field of study, the official name of a study programme and modules if the programme is divided into different modules; add when the programme was adopted (amended, changed) and when it was verified by the Professional Council of the RS for vocational and professional education and training.

2.3 Write the official name of a higher vocational institution which conferred a graduation certificate, its abbreviated name and its headquarters.

2.4 Write the status of a higher vocational institution: public, private with a concession from the state, private.

2.5 Write learning languages used to implement the study.

3. Information about the level of the educational qualification

3.1 Write the level of educational qualification: undergraduate (advanced study).

3.2 Write the official duration of the study in years and semesters.

3.3 Write the conditions for an application, criteria for selecting the candidates in the case of a limited inscription and the application conditions according to the transition criteria.

4. Information about the study programme and a graduate's success

4.1 Write how the study has been organised: full-time, part-time or corresponding.

4.2 Describe the main contents of a programme and determine a credit evaluation (define hours or parts of a particular content- how much time is intended for a particular important content of a programme, for example lectures, practice, seminars, practical training), also define student's obligations (exams, written seminar work, practice, a diploma exam, etc.).

4.3 in 4.4 Present in detail the study programme (curriculum, number of hours for a particular subject, credit evaluation, etc.), the information about a student's success in exams and other obligations from the

programme as well as eventual other student's achievements (more important written seminar work, performances, products, a diploma thesis, awards, recognition, etc.).

4.5 Write how student's obligations are assessed, present the assessment scale and explain what a particular grade means.

4.6 Write a student's average grade calculated as the middle value of the grades obtained from all the obligations assessed by the grades from 1 to 10. When calculating do not take into consideration the grade of a diploma thesis or a diploma exam. This grade is written separately. Average grades can also be shown for a particular content of a programme (lectures, practice, projects,...)

5. Information about the possibilities for further education and employment

5.1 Write which types of study programmes a graduate can continue his/her further study on.

5.2 List distinctive possibilities of employment which can be performed with the acquired graduation certificate.

6. Additional information

6.1 Add any information about a study programme which has not been yet written in the previous chapters and is important for the evaluation of the programme.

6.2 Write the addresses where additional information can be obtained, the telephone numbers, email addresses, websites, etc.

7. A signature of an authorised person and an official stamp

7.1 Write the date when a supplement to a diploma thesis was issued.

7.2 Write the name and surname of a person authorised to sign the supplement.

7.3 Write the official position of a person authorised to sign the supplement.

7.4 Confirm the authenticity of the document with the official stamp.

8. Information about the educational system in the Republic of Slovenia

The higher vocational education in the Republic of Slovenia is regulated by the Legislation of the higher vocational education. It has been effective as from 5th August 2004. It is undergraduate study. After completing the study of a higher vocational education it is possible to continue the study with specialisation or advanced study in the same level.

After completing the higher vocational education programmes a person obtains a title of professional qualification which is defined by the Legislation of professional and scientific titles (Official Gazette of RS, no. 61/2006).

An individual can apply for a higher vocational study programme if he/ she passed the matura or the vocational matura final exam or a final exam after a four-year secondary school or any other equivalent educational programme, or if he/ she has passed a Master craftsman/ Foreman/ Shop manager exam, has three-year working experiences and has passed a test from the following subjects: Slovene language and literature and mathematics or a foreign language in the extent determined for a vocational matura exam in the secondary school education.


Students complete the study with a diploma thesis.

After completing a higher vocational study a diploma thesis enables individuals to start a job or to continue a post-graduate study at higher education professional study programmes, where a study principally lasts for three years. A professional title with a definition of a particular profession is written in the graduation certificate after successfully completing the study.

A transition from a higher vocational to a higher educational professional study is under certain conditions possible in both directions.

A higher vocational study enables a student to obtain 120 credit points (CP) according to the European credit system (ECTS).

The Structure of the Education System in Slovenia 2006/07



Legend: CE - compulsory education RP - study programmes according to EU directives (regulated professions) CP - credit points
 — general access — access under certain conditions VTE - vocational-technical education VC - vocational course
 ↔ transfer MC - matura course ME - additional exam in one matura subject

1394. Minimalna zjamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec marec 2010

Na podlagi šestega odstavka 298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZVarDod, 98/09 – ZIUZGK in 27/10 – odl. US) objavlja minister za finance

**MINIMALNO
ZAJAMČENO DONOSNOST
na vplačano čisto premijo prostovoljnega
dodatnega zavarovanja za mesec marec 2010**

Minimalna zjamčena donosnost, izračunana na podlagi 298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem

zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZVarDod, 98/09 – ZIUZGK in 27/10 – odl. US) in Pravilnika o izračunu povprečne donosnosti do dospelja državnih vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 120/05 in 66/08), za mesec marec 2010 znaša 1,48% na letni ravni oziroma 0,12% na mesečni ravni.

Št. 4021-1/2010/7
Ljubljana, dne 6. aprila 2010
EVA 2010-1611-0076

dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

VSEBINA

VLADA			
1390.	Uredba o vrstah in merilih za presojo projektnih dejavnosti	4058	
1391.	Uredba o toplogrednih plinih, dejavnostih in napravah, za katere je treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov oziroma izvajati monitoring emisij toplogrednih plinov	4058	
1392.	Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav	4061	
1337.	Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za oskrbni center ob avtocestnem odseku Slivnica–Pesnica	3979	
1338.	Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kategorizaciji državnih cest	3979	
1339.	Sklep o opustitvi delov državnih cest	3981	
1340.	Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Salzburgu	3982	
1341.	Odločba o imenovanju Judite Vižintin Hribar za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani	3982	
1342.	Odločba o imenovanju Mojce Vidrih za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani	3982	
1343.	Odločba o imenovanju Andreja Kirbiša za okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru	3983	
1344.	Odločba o imenovanju mag. Nika Pušnika za okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru	3983	
1345.	Odločba o imenovanju Tatjane Černelič za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Maribor	3983	
MINISTRSTVA			
1393.	Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o javnih listinah v višjem strokovnem izobraževanju	4064	
1394.	Minimalna zjamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec marec 2010	4081	
1346.	Navodilo o delu komisije za pregled in prevzem izvedenih obnovitvenih del na državnih cestah in rekonstrukcij državnih cest, ki se štejejo za vzdrževalna dela v javno korist	3983	
USTAVNO SODIŠČE			
1347.	Odločba o ugotovitvi, da je 25. člen Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja v neskladju z Ustavo in odločba o razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Ljubljani in sodbe Okrajnega sodišča v Ljubljani	3985	
1348.	Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe	3989	
DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE			
1349.	Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za marec 2010	3991	
OBČINE			
BRASLOVČE			
1350.	Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Braslovče	3992	
1351.	Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi	3992	
1352.	Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi	3992	
1353.	Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi	3992	
1354.	Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Braslovče	3993	
BREZOVICA			
1355.	Pravilnik o spremembi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec	3993	
ČRNOMELJ			
1356.	Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Črnomelj	3994	
1357.	Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o razglasitvi objekta šole na Preloki za kulturni spomenik lokalnega pomena	3994	
1358.	Pravilnik o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v enoti vrtca pri OŠ Dragatuš	3995	
1359.	Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v Vrtec Otona Župančiča Črnomelj	3997	
1360.	Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu od 1. 4. 2010	3997	
1361.	Sklep o višini parkirnine za leto 2010	3998	
DIVAČA			
1362.	Sklep očasnem financiranju Občine Divača v obdobju od 1. 4. do 15. 5. 2010	3998	
DOBREPOLJE			
1363.	Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrepolje	3999	
IDRIJA			
1364.	Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Soča	3999	
KAMNIK			
1365.	Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta B8 – Zg. Perovo	4001	
KRANJ			
1366.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kranj	4002	

LOG - DRAGOMER	
1367.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Log - Dragomer 4002
1368.	Odlok o določitvi volilnih enot za volitve župana in članov Občinskega sveta Občine Log - Dragomer 4003
1369.	Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Log - Dragomer 4003
MEDVODE	
1370.	Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi 4003
1371.	Sklep o ukinitvi javnega dobra 4004
1372.	Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi 4004
MIREN - KOSTANJEVICA	
1373.	Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju opuščene gramoznice »Primorje d.d. Ajdovščina« v Mirnu (uradno prečiščeno besedilo) 4004
1374.	Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju športa v Občini Miren - Kostanjevica 4009
1375.	Sklep o višini najemnin oziroma zakupnin za uporabo zemljišč in prostorov v lasti Občine Miren - Kostanjevica 4015
1376.	Letni program športa v Občini Miren - Kostanjevica za leto 2010 4015
ODRANCI	
1377.	Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Odanci za leto 2009 4017
PIVKA	
1378.	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Eko vrtec Pivka 4018
SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI	
1379.	Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 4028
1380.	Sklep o določitvi izvajalca odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda 4035
1381.	Sklep o določitvi izvajalca obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo 4036
ŠEMPETER - VRTOJBA	
1382.	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mestno središče v Šempetru 4036
1383.	Sklep o soglasju k ceni socialno varstvenih storitev pomoč na domu 4046
TIŠINA	
1384.	Odlok o rebalansu I proračuna Občine Tišina za leto 2010 4047
1385.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu in pogojih izvajanja občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Tišina 4048
VERŽEJ	
1386.	Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2010 4049
ZREČE	
1387.	Zaključni račun proračuna Občine Zreče za leto 2009 4050
1388.	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje doma za starejše občane in oskrbovana varovana stanovanja 4052

1389.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Zreče 4057
-------	--

Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 5/10

VSEBINA

31.	Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani, na področju globalnega satelitskega navigacijskega sistema za civilno uporabo (MESKRG) 309
32.	Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo o socialnem zavarovanju ter Administrativnega dogovora o izvajanju Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo o socialnem zavarovanju (BRSSZ) 324
33.	Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o razvojnem sodelovanju (BXKRS) 344
34.	Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BPLVTP) 347
35.	Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BEEVTP) 352
36.	Sklep o potrditvi Pisma o nameri med Carinsko upravo Republike Slovenije ter Carinsko in finančno stražo Republike Madžarske 358
<i>Obvestila o začetku oziroma prenehanju veljavnosti mednarodnih pogodb</i>	
37.	Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Flandrije 362
38.	Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Republiko Slovenijo in Mednarodnim centrom za promocijo podjetij o spremembah Sporazuma med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Mednarodnim centrom za podjetja v družbeni lastnini v deželah v razvoju o sedežu Mednarodnega centra za podjetja v družbeni lastnini v deželah v razvoju 362
39.	Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o sodelovanju na področju notranje varnosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Francoske republike 362
40.	Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o opravljanju pridobitne dejavnosti vzdrževanih družinskih članov osebja diplomatskih predstavništav ali konzulatov 362
41.	Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Izvršnim organom Gruzije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju, znanosti, športu in med mladimi 363
42.	Obvestilo o začetku veljavnosti Dogovora o programu delovnih počitnic med Vlado Republike Slovenije in Vlado Nove Zelandije 363

