

# Uradni list Republike Slovenije



Internet: [www.uradni-list.si](http://www.uradni-list.si)

e-pošta: [info@uradni-list.si](mailto:info@uradni-list.si)

Št. **98** Ljubljana, ponedeljek **17. 12. 2012**

ISSN **1318-0576**

Leto **XXII**

## DRŽAVNI ZBOR

### **3777. Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o davku na bilančno vsoto bank (ZDBVB-A)**

Na podlagi druge alineje prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

#### **U K A Z**

### **o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o davku na bilančno vsoto bank (ZDBVB-A)**

Razglasjam Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o davku na bilančno vsoto bank (ZDBVB-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 6. decembra 2012.

Št. 003-02-10/2012-4

Ljubljana, dne 14. decembra 2012

**dr. Danilo Türk** l.r.  
Predsednik  
Republike Slovenije

#### **Z A K O N**

### **O SPREMEMBI IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVKU NA BILANČNO VSOTO BANK (ZDBVB-A)**

#### **1. člen**

V Zakonu o davku na bilančno vsoto bank (Uradni list RS, št. 59/11) se v 1. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) Davek se obračunava in plačuje za obračunska obdobja, ki se končajo do vključno 31. decembra 2014.«.

#### **2. člen**

V 8. členu se število »0,167« nadomesti s številom »0,1«.

#### **3. člen**

Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:

»11.a člen

(akontiranje davka po davčnem obračunu)

(1) Zavezanec med davčnim obdobjem obračunava in plačuje akontacijo davka.

(2) Akontacija davka je enaka znesku davka, to je razliki med zneskom, ki se izračuna od osnove za davek po davčnem obračunu za predhodno obračunsko obdobje in po stopnji dav-

ka, ki velja za tekoče davčno obdobje, in zneskom zmanjšanja davka, ki se izračuna od stanja kreditov po davčnem obračunu za predhodno obračunsko obdobje in po stopnji za zmanjšanje davka, ki velja za tekoče davčno obdobje.

(3) Akontacija davka se določi, izračuna in plača v rokih in na način, določen s tem zakonom oziroma zakonom, ki ureja davčni postopek.

(4) Za plačano akontacijo davka se zavezancu zmanjša obveznost za plačilo davka po davčnem obračunu za posamezno davčno obdobje na način, določen s tem zakonom oziroma zakonom, ki ureja davčni postopek.

(5) V zvezi z akontacijo davka se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja davčni postopek, v delu, ki določa akontiranje davka od dohodkov pravnih oseb, če s tem zakonom ni drugače določeno.

(6) Ne glede na prvi do peti odstavek tega člena, so akontiranja davka oproščeni zavezanci, ki so bili oproščeni davka po prvem odstavku 10. člena tega zakona za predhodno obračunsko obdobje, in zavezanci, ki so oproščeni plačila davka po drugem odstavku 10. člena tega zakona.«.

#### **PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE**

#### **4. člen**

(akontiranje davka za leto 2013)

(1) Akontacija davka za leto 2013 se izračuna v obračunu davka za leto 2012.

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka 11.a člena zakona, se obroki akontacije davka za leto 2013, ki dospejo v plačilo do vključno 31. maja 2013, ne plačajo. Prvi obrok akontacije davka za leto 2013, ki se ga plača, je obrok akontacije davka, ki dospe v plačilo 30. junija 2013. Ta obrok mora biti plačan v desetih dneh po dospelosti.

#### **5. člen**

(1) Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2013.

(2) Do začetka uporabe določb spremenjenega 8. člena zakona, se uporabljajo določbe 8. člena Zakona o davku na bilančno vsoto bank (Uradni list RS, št. 59/11).

Št. 435-02/12-9/13

Ljubljana, dne 6. decembra 2012

EPA 702-VI

Državni zbor  
Republike Slovenije  
**dr. Gregor Virant** l.r.  
Predsednik

## DRŽAVNI SVET

### **3778. Sklep o izvolitvi predsednika in članov Mandatno-imunitetne komisije Državnega sveta Republike Slovenije**

Na podlagi 45. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 95/09 – odl. US) in prvega odstavka 6. člena Poslovnika državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09 in 101/10) je Državni svet Republike Slovenije na 1. seji 12. 12. 2012

#### **izvolil**

predsednika in člane Mandatno-imunitetne komisije Državnega sveta Republike Slovenije.

Predsednik:

– Branko Šumenjak

Člani:

– Drago Ščernjavič

– mag. Peter Požun

– Cvetko Zupančič

– Igor Antauer.

Št. 020-09/12-4

Ljubljana, dne 12. decembra 2012

Predsedujoči  
Državnega sveta  
Republike Slovenije  
**dr. Janvit Golob** l.r.

### **3779. Sklep o potrditvi mandata članom Državnega sveta Republike Slovenije**

Na predlog Mandatno-imunitetne komisije je Državni svet Republike Slovenije na 1. seji 12. 12. 2012, na podlagi prvega odstavka 50. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 95/09 – odl. US) in drugega odstavka 6. člena Poslovnika državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09 in 101/10),

#### **potrdil**

mandate naslednjim članom:

1. ANTAUER Igor

2. BERVAR Mitja

3. BINDER mag. Stojan

4. BOŽIČ dr. Zoran

5. BREŽAN Uroš

6. DRAGAR Toni

7. FAJT Rajko

8. GLAVAČ Alojz

9. GOLOB Franc

10. GOLOB dr. Janvit

11. HORVAT Tomaž, mag.

12. KEKEC Bojan

13. KHALIL Samer

14. KOMAC Oskar

15. KOVŠČA Alojz

16. KOZELJ MIRKO

17. KUZMANIČ KORVA mag. Darija

18. LAH mag. Marija

19. LUKIČ Milan

20. MEDVED dr. Milan

21. OZIMIČ Milan

22. PEJOVNIK dr. Radovan Stanislav

23. POHOLE Miloš

24. POPOVIČ Boris

25. POTOČAN Bojana

26. POŽEŽNIK Janko  
27. POŽUN mag. Peter  
28. ROPRET Metod  
29. SEMOLIČ mag. Dušan  
30. SLIVŠEK Jože  
31. STRNAD Dušan  
32. ŠČAVNIČAR mag. Stevo  
33. ŠČERNJAVIČ Drago  
34. ŠTRUKELJ Branimir  
35. ŠUMENJAK Branko  
36. ŠVAGAN Matjaž  
37. VERBIČ Jernej  
38. VRISK Peter  
39. ZUPANČIČ Cvetko.

Št. 020-09/12-4

Ljubljana, dne 12. decembra 2012

Predsedujoči  
Državnega sveta  
Republike Slovenije  
**dr. Janvit Golob** l.r.

### **3780. Sklep o izvolitvi predsednika Državnega sveta Republike Slovenije**

Na podlagi 43. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 95/09 – odl. US) in 78. člena Poslovnika državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09 in 101/10) je Državni svet Republike Slovenije na 1. seji 12. 12. 2012

#### **izvolil**

za predsednika Državnega sveta Republike Slovenije  
Mitjo Bervarja.

Št. 020-09/12-1

Ljubljana, dne 12. decembra 2012

Predsedujoči  
Državnega sveta  
Republike Slovenije  
**dr. Janvit Golob** l.r.

### **3781. Sklep o izvolitvi podpredsednika Državnega sveta Republike Slovenije**

Na podlagi 43. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 95/09 – odl. US) in 78. člena Poslovnika državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09 in 101/10) je Državni svet Republike Slovenije na 1. seji 12. 12. 2012

#### **izvolil**

za podpredsednika Državnega sveta Republike Slovenije  
mag. Stojana Binderja.

Št. 020-09/12-2

Ljubljana, dne 12. decembra 2012

Predsednik  
Državnega sveta  
Republike Slovenije  
**Mitja Bervar** l.r.

**3782. Sklep o imenovanju sekretarja Državnega sveta Republike Slovenije**

Na podlagi 46. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 95/09 – odl. US) in 82. člena Poslovnika državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09 in 101/10) je Državni svet Republike Slovenije na 1. seji 12. 12. 2012

**i m e n o v a l**

za sekretarja Državnega sveta Republike Slovenije Marjana Maučeca, mag. posl. ved.

Št. 020-09/12-3  
Ljubljana, dne 12. decembra 2012

Predsednik  
Državnega sveta  
Republike Slovenije  
**Mitja Bervar** l.r.

## OBČINE

## ČRENŠOVCI

**3783. Sklep o začasnem financiranju Občine Črenšovci v obdobju januar–marec 2013**

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 38. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10) je župan Občine Črenšovci dne 11. 12. 2012 sprejel

**S K L E P****o začasnem financiranju Občine Črenšovci v obdobju januar–marec 2013**

## 1. SPLOŠNA DOLOČBA

## 1. člen

(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Črenšovci (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2013 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).

## 2. člen

(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2012. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Črenšovci za leto 2012 (Uradni list RS, št. 21/12; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

## 2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

## 3. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:

| A. | BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                    | v EUR                      |
|----|--------------------------------------------------|----------------------------|
|    | Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto         | Proračun januar–marec 2013 |
| I. | SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                 | 895.919,00                 |
|    | TEKOČI PRIHODKI (70+71)                          | 689.180,00                 |
| 70 | DAVČNI PRIHODKI                                  | 621.292,00                 |
|    | 700 Davki na dohodek in dobiček                  | 587.213,00                 |
|    | 703 Davki na premoženje                          | 29.863,00                  |
|    | 704 Domači davki na blago in storitve            | 4.216,00                   |
|    | 706 Drugi davki                                  | /                          |
| 71 | NEDAVČNI PRIHODKI                                | 67.888,00                  |
|    | 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 22.600,00                  |
|    | 711 Takse in pristojbine                         | 350,00                     |

|      |                                                                            |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
|      | 712 Denarne kazni                                                          | 188,00     |
|      | 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev                                  | /          |
|      | 714 Drugi nedavčni prihodki                                                | 44.750,00  |
| 72   | KAPITALSKI PRIHODKI                                                        |            |
|      | 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                                  |            |
|      | 721 Prihodki od prodaje zalog                                              |            |
|      | 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev    |            |
| 73   | PREJETE DONACIJE                                                           |            |
|      | 730 Prejete donacije iz domačih virov                                      |            |
|      | 731 Prejete donacije iz tujine                                             |            |
| 74   | TRANSFERNI PRIHODKI                                                        | 206.739,00 |
|      | 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij                | 206.739,00 |
| II.  | SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                                               | 963.942,00 |
| 40   | TEKOČI ODHODKI                                                             | 264.313,00 |
|      | 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim                                      | 49.951,00  |
|      | 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost                             | 8.200,00   |
|      | 402 Izdatki za blago in storitve                                           | 197.758,00 |
|      | 403 Plačila domačih obresti                                                | 500,00     |
|      | 409 Rezerve                                                                | 7.904,00   |
| 41   | TEKOČI TRANSFERI                                                           | 317.233,00 |
|      | 410 Subvencije                                                             | 4.500,00   |
|      | 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom                               | 212.579,00 |
|      | 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                       | 17.235,00  |
|      | 413 Drugi tekoči domači transferi                                          | 82.919,00  |
|      | 414 Tekoči transferi v tujino                                              | /          |
| 42   | 42 INVESTICIJSKI ODHODKI                                                   | 347.940,00 |
|      | 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev                                     | 347.940,00 |
| 43   | INVESTICIJSKI TRANSFERI                                                    | 34.456,00  |
|      | 430 Investicijski transferi                                                | 34.456,00  |
| III. | PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJLJAJ)                    | -68.023,00 |
| B.   | RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                                         |            |
| IV.  | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) |            |
| 75   | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                                              |            |
|      | 750 Prejeta vračila danih posojil                                          |            |
|      | 751 Prodaja kapitalskih deležev                                            |            |

|       |                                                                                                                        |            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | 752 Kupnine iz naslova privatizacije                                                                                   |            |
| V.    | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)                                                       |            |
| 44    | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV                                                                         |            |
|       | 440 Dana posojila                                                                                                      |            |
|       | 441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb                                                                            |            |
|       | 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije                                                                    |            |
|       | 443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |            |
| VI.   | PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)                                                  |            |
| C.    | RAČUN FINANCIRANJA                                                                                                     |            |
| VII.  | ZADOLŽEVANJE (500)                                                                                                     |            |
| 50    | ZADOLŽEVANJE                                                                                                           |            |
|       | 500 Domače zadolževanje                                                                                                |            |
| VIII. | ODPLAČILA DOLGA (550)                                                                                                  |            |
| 55    | ODPLAČILA DOLGA                                                                                                        |            |
|       | 550 Odplačila domačega dolga                                                                                           |            |
| IX.   | POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                                                  | -68.023,00 |
| X.    | NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                                                                                         |            |
| XI.   | NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)                                                                                 | 68.023,00  |
|       | STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA                                                                 | 68.023,00  |
|       | 9009 Splošni sklad za drugo                                                                                            | 68.023,00  |

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

#### 4. člen

(posebni del proračuna)

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov (variana: proračunskih postavk – podkontov) in so priloga k temu sklepu.

### 3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

#### 5. člen

(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.

#### 6. člen

(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

### 4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA

#### 7. člen

(obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se občina ne sme zadolževati.

### 5. KONČNA DOLOČBA

#### 8. člen

(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2013 dalje.

Št. Ž-188/2012

Črenšovci, dne 11. decembra 2012

Župan  
Občine Črenšovci  
**Anton Törnár l.r.**

### 3784. Sklep o vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2013

V skladu z 19. členom Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 112/03) je Občinski svet Občine Črenšovci na 4. korespondenčni seji dne 10. 12. 2012 sprejel

### S K L E P

### o vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2013

#### 1.

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča na območju Občine Črenšovci v letu 2013 znaša 0,00029 €. Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča na območju Občine Črenšovci v letu 2013 znaša 0,000067 €.

#### 2.

Pri izračunu nadomestila za zazidano stavbno zemljišče se za stanovanjske objekte upošteva skupno 110 točk, za poslovne in obrtne objekte 170 točk, za nezazidano stavbno zemljišče pa 30 točk.

Št. 0320-5K/2012

Črenšovci, dne 10. decembra 2012

Župan  
Občine Črenšovci  
**Anton Törnár l.r.**

**KANAL****3785. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Kanal ob Soči (OPN Kanal)**

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A) ter na podlagi 7., 8. in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave časopisa Primorske novice, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 1. izredni seji dne 11. 10. 2012 sprejel

**O D L O K****o občinskem prostorskem načrtu Občine Kanal ob Soči (OPN Kanal)****1.0.0.0 Uvodne določbe****1. člen**

(predmet odloka)

(1) S tem odlokom se sprejme občinski prostorski načrt Občine Kanal ob Soči (v nadaljevanju: tudi OPN Kanal ali odlok). Z njim občina načrtuje posege v prostor – na strateški ravni, kjer določa izhodišča, cilje in usmeritve prostorskega razvoja ter na izvedbeni ravni, kjer določa rabo prostora ter merila in pogoje za posege v prostor.

(2) OPN Kanal je temeljna pravna podlaga za izvajanje prostorske politike občine in omogoča razvoj gospodarskih dejavnosti, izboljšanje pogojev bivanja in drugih poselitvenih potreb, varovanje okolja, varstvo narave, varovanje in ohranjanje kulturne dediščine, razvoj gospodarske javne infrastrukture ter uresničevanje skupnih socialnih, zdravstvenih, vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih in športnorekreacijskih potreb občanov.

**2. člen**

(veljavnost odloka)

(1) Odlok velja za območje celotne občine in se upošteva pri pripravi občinskih podrobnih prostorskih načrtov ter drugih predpisov občine, ki se nanašajo na urejanje prostora. Izvedbeni del odloka je pravna podlaga za izdajo dovoljenj za posege v prostor na celotnem območju občine. Ob tem ohranja pravni red v območjih veljavnih občinskih prostorsko izvedbenih načrtov in v območjih državnih prostorskih ureditev.

(2) Pri gradnji in vseh drugih posegih v prostor je potrebno ob določilih tega odloka in predpisov o graditvi objektov upoštevati tudi druge predpise, ki določajo javnopravne režime v prostoru. Tako se pogoji in omejitve, ki izhajajo iz teh pravnih režimov, upoštevajo tudi kadar to v odloku ni posebej navedeno.

**3. člen**

(vsebina in oblika odloka)

(1) OPN Kanal je sestavljen iz strateškega in izvedbenega dela ter prilog. Strateški del določa izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine, zasnovo prostorskega razvoja, zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in grajenega javnega dobra, usmeritve za razvoj poselitve ter celovito prenovu naselij ob ohranjanju identitete le-teh, usmeritve za razvoj v krajini, usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč in usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev. Izvedbeni del akta določa namensko rabo zemljišč – območja namenske rabe prostora, enote urejanja prostora in prostorsko izvedbene pogoje ter usmeritve za pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov.

(2) OPN je izdelan skladno s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07 – v nadaljevanju: Pravilnik) in drugimi podzakonskimi predpisi.

(3) Strateški del OPN je sestavljen iz besedila (poglavje 2.0) in grafičnih prikazov na naslednjih kartah (v merilu 1:50.000):

– prikazi zasnove prostorskega razvoja občine (\_21\_str\_del\_211\_zas\_pros\_raz – 1 list),

– prikazi zasnove gospodarske javne infrastrukture (\_21\_str\_del\_212\_zas\_gji – 1 list),

– prikazi okvirnih območij naselij, vključno z območji razpršene gradnje ter prikazi okvirnih območij razpršene poselitve (\_21\_str\_del\_213\_zas\_pos\_rg\_rp – 1 list),

– prikazi usmeritev za razvoj poselitve in za celovito prenovu (\_21\_str\_del\_2141\_zas\_pos\_usm – 1 list),

– prikazi usmeritev za razvoj v krajini (\_21\_str\_del\_2142\_zas\_ost\_kraj – 1 list),

– prikazi usmeritev za namensko rabo prostora (\_21\_str\_del\_2143\_zas\_ost\_nrp – 1 list).

(4) Izvedbeni del OPN je sestavljen iz besedila (poglavje 3.0) in grafičnih prikazov na naslednjih kartah:

– pregledna karta Občine Kanal ob Soči z razdelitvijo na liste (\_221\_preg\_kar\_listi – 1 list, merilo 1:50.000),

– pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture (\_222\_preg\_kar\_onrp\_gji – 1 list, merilo 1:50.000),

– prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev (\_223\_eup\_pnrp\_pip – 45 listov, merilo 1:5.000),

– prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture (\_224\_eup\_gji – 45 listov, merilo 1:5.000).

(5) OPN ima naslednje priloge:

– izvleček iz Strategije prostorskega razvoja Slovenije za območje Občine Kanal ob Soči (\_31\_izvl),

– prikaz stanja prostora Občine Kanal ob Soči (\_32\_st\_pros),

– strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve (\_33\_str\_pod),

– urbanistični načrt Kanala (\_331\_un\_konc\_del in \_332\_un\_podr\_del),

– urbanistični načrt Deskel (\_331\_un\_konc\_del in \_332\_un\_podr\_del),

– usmeritve za izdelavo OPPN (na izvedbeni in strateški ravni) (\_333\_usmer\_PZ\_OPPN),



- smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora (\_34\_sm\_mn),
- obrazložitev in utemeljitev OPN (\_35\_obr),
- povzetek za javnost (\_36\_pov\_jav),
- okoljsko poročilo (\_37\_por\_okolj).

(6) V grafičnem delu prikaza stanja so prikazana varovana območja in objekti s področja varstva kmetijskih zemljišč, gozdov, voda, virov pitne vode in drugih naravnih virov, ohranjanja narave in varovanja okolja, varstva kulturne dediščine, zaščite pred naravnimi in drugimi nesrečami, upravljanja z gospodarsko javno infrastrukturo in drugih predpisov, ki se nanašajo na prostor. Podatki iz prikaza stanja prostora se v povezavi s smernicami nosilcev urejanja prostora (NUP) in predpisanimi režimi varovanja in zaščite upoštevajo pri načrtovanju posegov v prostor in pri upravnih odločitvah v zvezi z njimi.

(7) OPN je izdelan in se uporablja v tiskani in digitalni obliki. V primeru eventuelne različnosti velja verzija v tiskani obliki.

#### 4. člen

(uporaba pojmov in okrajšav)

(1) V tem odloku uporabljeni izrazi in pojmi so razloženi v 2. členu Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt), v 2. členu Zakona o graditvi objektov (v nadaljevanju: ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 Odl. US: U-I-152/00-23, 41/04-ZVO-1, 45/04, 47/04, 62/04 Odl. US: U-I-1/03-15, 102/04 – UPB1 (14/05 popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34 in 57/12), v 14. do 21. členu Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07), v 5. členu Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04), v 2. točki Strategije prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) in v 3. členu Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10). V aktu se uporabljajo tudi naslednje okrajšave izrazov ter pojmov:

ČHE – črpalna hidroelektrarna,  
ČN – čistilna naprava,  
DPN – državni prostorski načrt,  
FZP – faktor zelenih površin,  
E – etaža,  
EMS – elektromagnetno sevanje,  
EPO – ekološko pomembna območja,  
EŠD – evidenčna številka dediščine,  
EUP – enota urejanja prostora,  
FI – faktor izrabe parcele,  
FZ – faktor zazidanosti parcele,  
GE – gradbena enota,  
GJD – grajeno javno dobro,  
GJI – gospodarska javna infrastruktura,  
GM – gradbena meja,  
HE – hidroelektrarna,  
KD – kulturna dediščina,  
KK – kulturna krajina,  
KS – kulturni spomenik,  
LEK – lokalni energetske koncept,  
M – mansarda,  
MHE – mala hidroelektrarna,  
NUP – nosilci urejanja prostora,  
NRP – namenska raba prostora,  
NV – naravna vrednota,  
ON – okvirno območje naselja,  
OPN – občinski prostorski načrt,  
OPPN – občinski podrobnejši prostorski načrt,  
PIN – prostorski izvedbeni načrt,  
PIP – prostorski izvedbeni pogoji,  
PM – parkirno mesto,  
PNRP – podrobna namenska raba prostora,  
RTP – razdelilna transformatorska postaja,  
RPE – register prostorskih enot,  
SKD – standardna klasifikacija dejavnosti,  
SORG – sanacija območja razpršene gradnje,  
SPRS – Strategija prostorskega razvoja Slovenije,  
SVPH – stopnja varstva pred hrupom,  
TP – transformatorska postaja,  
UN – urbanistični načrt,  
Uredba – Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost,  
VVO – vodovarstveno območje,  
ZGO – Zakon o graditvi objektov,  
ZGS – Zavod za gozdove Slovenije,  
ZPNačrt – Zakon o prostorskem načrtovanju.

(2) V aktu uporabljen izraz »*praviloma*« pomeni, da je treba upoštevati določila odloka. Če to zaradi utemeljenih razlogov in omejitev ni možno, je potrebno neupoštevanje oziroma odstopanje od določil tega odloka obrazložiti in utemeljiti v postopku za pridobitev upravnega dovoljenja za poseg v prostor.

## 5. člen

(vsebina besedila odloka)

V tekstualnem delu odloka so v nadaljevanju naslednje vsebine:

- 1.0.0.0 Uvodne določbe**
- 2.0.0.0 Strateški del OPN – besedilo**
  - 2.1.0.0 Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine**
  - 2.2.0.0 Zasnova prostorskega razvoja občine**
  - 2.3.0.0 Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in grajenega javnega dobra**
  - 2.4.0.0 Okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana**
  - 2.5.0.0 Določitev okvirnih območij razpršene poselitve**
  - 2.6.0.0 Usmeritve za prostorski razvoj občine**
    - 2.6.1.0 Usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo
    - 2.6.2.0 Usmeritve za razvoj v krajini
    - 2.6.3.0 Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč
    - 2.6.4.0 Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev
  - 2.7.0.0 Razvoj centralnih naselij na podlagi urbanističnega načrta**
- 3.0.0.0 Izvedbeni del OPN**
  - 3.1.0.0 Splošne določbe**
    - 3.1.1.0 Pravni obseg akta
    - 3.1.2.0 Namenska raba
    - 3.1.3.0 Način urejanja
      - 3.1.3.1 Način urejanja na območjih enot urejanja prostora
      - 3.1.3.2 Način urejanja v območjih z določenimi OPPN
    - 3.1.4.0 Varovanja
  - 3.2.0.0 Merila in pogoji javnega prostora in grajene gospodarske javne infrastrukture**
  - 3.3.0.0 Merila in pogoji urejanja izven območij stavbnih zemljišč – EUP z oznako KGV
  - 3.4.0.0 Merila in pogoji v enotah urejanja (EUP) stavbnih zemljišč**
    - 3.4.1.0 Splošna merila urejanja EUP stavbnih zemljišč
    - 3.4.2.0 Gradbena enota
      - 3.4.2.1 Splošna merila in pogoji urejanja gradbenih enot
    - 3.4.3.0 Stavba
      - 3.4.3.1 Splošna merila in pogoji za oblikovanje stavb
      - 3.4.3.2 Splošna merila organizacije in oblikovanja glavnih stavb
      - 3.4.3.3 Merila organizacije in oblikovanja pomožne stavbe GE
      - 3.4.4.0 GE – merila in pogoji urejanja tipov gradbenih enot (tipi GE) s predpisanimi tipi stavb:
        - (GE s prevladujočo PNRP S)
          - hm – modernistične stanovanjske hiše (tip glavne stavbe – modernistična stanovanjska hiša)
          - pv – GE podeželske vile (tip glavne stavbe – podeželska vila)
          - hv – GE stanovanj v vrsti oziroma podtipa (tip glavne stavbe – hiša v vrsti)
          - sb – GE stanovanj v bloku (tip glavne stavbe – stanovanjski blok)
          - ph – GE primorske hiše (tip glavne stavbe – primorska hiša)
          - kh – GE kraške hiše (tip glavne stavbe – kraška hiša)
        - (GE s prevladujočo PNRP C)
          - js – GE javne stavbe oziroma podtipov (tip glavnih stavb – klasična javna stavba, modernistična javna stavba, paviljonska stavba)
          - pj – GE posebne javne stavbe oziroma podtipov
          - pps – GE posebne javne stavbe – poslovilne stavbe
          - th – GE trške hiše s podtipom (tip glavne stavbe – trška hiša)
        - (GE s prevladujočo PNRP I)
          - gs – GE gospodarske stavbe (tip glavne stavbe – gospodarska stavba)
          - ip – GE industrijske proizvodnje (tip glavne stavbe – industrijska hala)
        - (GE s prevladujočo PNRP Z)
          - zsr – GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport
          - zdz – GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine
          - zvo – GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – zelene ureditve ob vodotokih
          - zpk – GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča
        - (GE s prevladujočo PNRP P)
          - jp – GE središčnega javnega prostora oziroma podtipov
        - (GE s prevladujočo PNRP T/E/O)
          - in – GE infrastrukturnega objekta oziroma podtipov
        - (GE s prevladujočo PNRP A)
          - od – GE osamele domačije v odprtem prostoru (tip stavbe – hiša)
        - (GE na vseh stavbnih zemljiščih)
          - pin – GE varovanje meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov
          - ppn – GE varovanja pogojev izvedbe OPPN
      - 3.5.0.0 Specifikacija EUP in podobmočij KGV s posebnimi PIP**
      - 3.6.0.0 Usmeritve za izdelavo OPPN**
      - 4.0.0.0 Prehodne in končne določbe**



**2.0.0.0 Strateški del OPN – besedilo****2.1.0.0 Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine****6. člen**  
**(izhodišča)***Stanje, značilnosti in težnje dosedanjega razvoja v občini*

(1) Občina Kanal ob Soči leži v spodnjem delu doline reke Soče, na zahodu Slovenije. Meji na občine Tolmin, Nova Gorica in Brda, njena zahodna meja pa je hkrati državna meja z Italijo. Občina je del Severne Primorske oziroma Goriške statistične regije, v katero sodi še dvanajst naslednjih občin: Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerklje na Gori, Kobarid, Miren - Kostanjevica, Nova Gorica, Renče - Vogrsko, Šempeter - Vrtojba, Tolmin in Vipava.

(2) Površina občine znaša 146,5 km<sup>2</sup> in je 0,32 % površine ozemlja Slovenije. Njeno območje je razdeljeno na osem krajevnih skupnosti: Kanal, Lig, Ročinj-Doblar, Anhovo-Deskle, Kambreško, Levpa, Kal nad Kanalom in Avče. V 35 naseljih občine živi 5.683 prebivalcev (stanje 1. 1. 2012, vir SI-Stat). Značilna je demografska ogroženost in nizka ter glede na lego neenakomerna gostota poseljenosti (41 preb./km<sup>2</sup>). Gostejša poselitve je v Spodnji Soški dolini, razpršena poseljenost in slabša dostopnost do poselitvenih območij pa na območjih Kanalskega Kolovrata in zahodnega dela Banjšic. Za poselitveni prostor občine je značilna dotrajanost stanovanjskih in tudi zastarelost industrijskih objektov.

(3) Naravni prostor se deli na tri geografska območja, ki so hkrati del prepoznavnih območij širšega zaledja Severne Primorske v prehodu med sredozemskim in alpskim svetom, in sicer: Spodnja Soška dolina, Kanalski Kolovrat in zahodni del Banjšic. Spodnjo Soško dolino določa ozka dolina Soče med Mostom na Soči in Solkanom z manjšimi razširitvami. Ob glavni prometnici v dolini Soče je najgostejša poseljenost, z največjimi naselji v občini – občinskim središčem Kanalom, Desklami in Ročinjem. Zahodni del Banjšic je del planote, ki zajema dve tretjini območja občine z redko poseljenostjo in slabimi prometnimi povezavami s sosednjimi območji v smeri proti vzhodu. Največji naselji sta Levpa in Kal nad Kanalom. Območje Kanalskega Kolovrata se razteza med dolino Soče, Goriškimi Brdi, reko Idrijo in Livškim Kolovratom. Največji naselji na območju sta Lig in Kambreško. Reka Soča ima v delu toka skozi občino z obeh strani veliko manjših pritokov, najpomembnejša sta Doblarec in Avšček. Pomembnejši vodotoki v občini so še potok Ajba, Rohot in ob meji z Italijo reka Idrija.

(4) Proizvodne zmogljivosti so locirane v dolini Soče, na območju poselitve med Desklami in Kanalom. Med njimi izstopajo proizvodni kompleks Anhovo in objekti za izkoriščanje energetskega potenciala reke Soče (HE in ČHE). Več kot dve tretjini površine občine je poraščene s pretežno listnatim gozdom slabše kakovosti in z grmičevjem. Kmetijstvo ima geografsko pogojene omejitve: slabša pedološka kakovost, manj primerni klimatski pogoji, strme lege. Primeren naklon zemljišč za današnje kmetovanje je le na manjših, razdrobljenih površinah.

*Potrebe in težnje v razvoju*

(5) V občini je potrebno zaustaviti upadanje števila prebivalcev ter izboljšati starostno sestavo prebivalstva, zaustaviti negativni trend izseljevanja ter povečati privlačnost naselij za preseljevanje različnih starostnih skupin. Del prostora občine je bil z rudarjenjem in drugimi koriščenji naravnih virov, z izgradnjo energetske infrastrukture in delovanjem industrije ter s tem povezanimi obremenitvami okolja v preteklosti močno degradiran. Potrebno je zaustaviti proces nadaljnega poslabševanja stanja okolja in odpraviti posledice njegovega preteklega obremenjevanja in onesnaževanja. Tako za privabljanje novih, okolju prijaznih vlaganj v gospodarski sektor kot za ohranjanje in razvijanje človeških virov je smiselno povečati privlačnost občine z naslednjimi razvojnimi ukrepi: z izboljšanjem bivalnih razmer, s posodobitvijo družbene in komunalne infrastrukture, s sanacijo degradacij in nasploh z izboljšanjem kakovosti okolja ter z zagotavljanjem učinkovite prometne in komunikacijske povezanosti s sosednjimi območji.

(6) V občini je prepoznana težnja ljudi po dvigu kakovosti življenja z izboljšanjem bivalnih pogojev. Ta je izvedljiva predvsem v potrebni prenovi obstoječega stanovanjskega fonda v izvornih vaseh in trgih in prenovi javnega prostora (tako tlakovanih kot zelenih in drugih rekreacijskih površin). Potrebe po novih površinah za gradnjo stanovanj ter infrastrukture, skupaj z zelenimi površinami se pojavljajo predvsem v Kanalu in Desklah, v manjšem obsegu pa še v naseljih Plave, Morsko, Gorenja vas, Ročinj, Avče, Kal nad Kanalom, Levpa, Lig in Kambreško. V obliki posamičnih razvojnih pobud se tovrstne potrebe izkazujejo tudi v drugih naseljih. Za izboljšanje prometnih razmer je potrebna izgradnja lokalnih in regionalnih prečnih cestnih povezav z dolino Soče, obvoznice v Kanalu in izgradnja primerne števila parkirnih površin v Kanalu in Desklah.

*Možnosti prostorskega razvoja občine*

(7) Razvojne možnosti v občini so določene predvsem z naravnimi značilnostmi prostora in geografsko lego. Zmogljivosti prostora, ki so izhodišče razvojnih možnosti občine, pogojujejo tudi možnosti izkoriščanja naravnih virov, varovanje naravne in kulturne dediščine ter stanje degradiranosti okolja. Možnosti prostorskega razvoja, naselbinske strukture v občini so predvsem v obstoječih izvornih naseljih, še posebej v Kanalu in Desklah ter Ročinju. V vseh izvornih naseljih so v ospredju predvsem neizkoriščene možnosti notranjega razvoja, ki jih je mogoče aktivirati predvsem s celostno prenovo na vseh ravneh – demografsko sociološko oživitvijo, prenovi javnega prostora in infrastrukture ter stavbnega fonda. Prenova izvornih enot razpršene poselitve z vzporedno sanacijo razpršenih gradenj je v odprtem prostoru pomemben potencial za specifične, konkretnemu prostoru prilagojene dejavnosti. Možnosti za širitev poselitve so ugotovljene predvsem pri naseljih Kanal in Deskle. Manjše širitve so možne z ukrepi povezovanja stavbne strukture in sočasno sanacijo razpršene gradnje tudi ob naseljih Ročinj, pa tudi v naseljih Močila, Levpa, Lig in Ajba. V drugih naseljih bodo širitve možne potem, ko bodo obstoječe prostorske rezerve v njih že aktivirane. V območjih izvornih osamelih domačij in območjih razpršene gradnje Kanalski Kolovrat in Banjšice je mogoče s prenovi in manjšimi dograditvami posamičnih stavb povsem na novo aktivirati obstoječi stavbni fond. Tudi degradirano območje in opuščeni del industrijskega kompleksa Anhovo je prostorski potencial, ki ga bo mogoče aktivirati z novimi programi industrijske proizvodnje ter obrtnih in servisnih dejavnosti.

*Vplivi in povezave s sosednjimi območji*

(8) Občina je z glavno cesto in železnico v dolini Soče prometno in gospodarsko močno vpeta med Mestno občino Nova Gorica na jugu in Občino Tolmin na severu. Povezave z območjem sosednje Občine Brda so zaradi slabših prometnih povezav in naravnih značilnosti prostora šibkejše. Na zahodu, ob državni meji z Italijo, so vplivi in povezave s sosednjim območjem omejeni na obmejni cestni promet. Poleg značilnega goratega terena Kanalskega Kolovrata s strmimi pobočji in globokimi soteskami reke Idrije s pritoki, so pomembni razlogi za slabe povezave z območji preko meje v demografskih in kulturno zgodovinskih okoliščinah.

*Izhodišča varovanja*

(9) V postopku priprave akta se upoštevajo ugotovitve v strokovnih podlagah in smernicah ter mnenjih, ki so jih podali nosilci urejanja prostora. Ugotovitve v strokovnih podlagah na podlagi SPRS in drugih predpisov določajo predvsem koncept poselitve

v smislu varovanja razvoja avtohtonosti in drugih kakovosti v prostoru. Mnenja nosilcev urejanja prostora so vključena zlasti na območjih varovanja naravnih virov, varstva okolja, varovanja kmetijskih zemljišč oziroma gozdov in iz vidika varovanja kulturne dediščine, upoštevana pa so tudi na področjih zdravja ljudi, obrambe in zaščite pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pri razvoju omrežij objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture – na državni, regionalni in lokalni ravni.

#### 7. člen

(cilji in prioritete prostorskega razvoja občine)

(1) Dolgoročni cilji občine, ki so na področju urejanja prostora in varstva okolja skladni s cilji regije Severne Primorske, so: trajnosten prostorski razvoj, izboljšanje stanja okolja za bivanje in zagotovitev dobre prometne, energetske, komunikacijske in komunalne oskrbe naselij s poudarkom na razvoju osrednjega poselitvenega prostora v dolini Soče oziroma razvoja pomembnejših lokalnih središč. Prostorski razvoj občine naj bo tako usklajen tudi z načrti infrastrukturnih omrežij. Omogoči naj razvoj konkurenčnega gospodarstva, prepoznavnega po inovativnosti ter uporabi novih znanj. Eden izmed pomembnih ciljev prostorskega razvoja občine je tudi zagotavljanje varstva ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter okolja pred naravnimi in drugimi nesrečami.

(2) Občina Kanal ob Soči želi z OPN doseči naslednje splošne cilje prostorskega razvoja:

- zagotoviti aktivno ohranjanje in razvijanje prepoznanih kakovosti v prostoru,
- omogočiti aktiviranje gospodarskih razvojnih potencialov občine in njenih posameznih delov,
- ustvariti kakovostne pogoje za bivanje – z zagotovitvijo kakovosti posegov v prostor, z urejeno opremljenostjo naselij s komunalno opremo in drugimi storitvami ter dobro povezanostjo – med naselji v občini in navzven,
- zagotoviti kakovostno oskrbo in dostopnost do storitev na področju družbenih dejavnosti,
- izboljšati kakovost okolja in energetske oskrbe z načrtovanjem izrabe obnovljivih virov energije in s spodbujanjem učinkovite rabe energije,

- odpraviti druge probleme v urbanem in odprtem ruralnem prostoru oziroma krajini,
- ohraniti in varovati naravne vire, naravno okolje, kulturno in naselbinsko dediščino,

- zagotavljati prostorske pogoje za obstoj in razvoj kmetij,
- spodbujati sonaravno kmetijstvo, ohranjati kulturno krajino in poseljenost,
- zagotoviti varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,

- zagotoviti celovit razvoj osrednjega poselitvenega območja občine z naselji Kanal in Deskle in drugih naselij v dolini Soče,
- ohraniti poseljenost na območjih Kanalskega Kolovrata in Zahodnih Banjšic.

(3) Prioritetni projekti občinskega in regionalnega pomena v občini, za katere se z OPN zagotavljajo prostorski pogoji, so:

- izgradnja tehnološkega centra in gospodarske cone v Anhovem,
- ureditev prostorov za etnološke in vojaške muzejske zbirke,
- ureditev zgodovinskih poti na Kanalskem Kolovratu in vključitev v projekt ureditve »Smaragdne poti«,
- izgradnja turistične infrastrukture s povečanjem nastanitvenih kapacitet,
- ureditev kolesarskih poti Zamedveje–Vrtače–Slemenska cesta, Kanal–Most na Soči in Gonjače–Plave ter Solkan–Plave in Plave–Kanal,
- nadaljevanje prenove vaških in trških jeder skozi projekte manjših ureditev (ureditev trga Kontrada, ureditev peš brvi v Kanalu, obnova kulturnega doma Lig, ureditev doma Valentina Staniča v Ročinju, obnova večnamenskega doma v Avčah),
- izgradnja doma za ostarele,
- ureditev parkirišča pri pokopališču na Gorenjem Polju,
- ureditev javnih parkirnih površin v Kanalu in Deskah,
- ureditev infrastrukture za ločeno zbiranje odpadkov,
- izgradnja manjkajočih ter rekonstrukcija obstoječih kanalskih sistemov in čistilnih naprav večjih naselij v občini,
- rekonstrukcija in dograditev sistema oskrbe z vodo v občini: vodovod Kal nad Kanalom–Levpa, povezava vodovodov Morsko in Gorenja vas na vodovodni sistem Kanal, povezava vodovodnega sistema Kanal in Deskle, ureditev priprave vode na sistemih, kjer je izdana odločba Zdravstvenega inšpektorata RS, sanacija vodovodnega omrežja Lovišče, dokončanje sanacije vodovodnega omrežja v naselju Kanal, ureditev merjenja porabe pitne vode.

#### 2.2.0.0 Zasnova prostorskega razvoja občine

(grafični prikazi strateškega dela OPN – Karta 1: prikazi zasnove prostorskega razvoja občine)

#### 8. člen

(izhodišča za zasnovo prostorskega razvoja občine)

(1) Raba prostora naj temelji na ugotovitvah in prikazu obstoječega stanja prostora, na razvojnih pobudah, na usmeritvah iz strokovnih podlag ter na smernicah nosilcev urejanja prostora. Smernice nosilcev urejanja prostora državne in lokalne ravni za posege v prostor določajo zakonske pogoje, strokovna merila in upoštevajo razvojne planske dokumente na področjih iz pristojnosti posameznih nosilcev urejanja prostora.

(2) Poselitev naj se ohranja v strukturi obstoječih naselij, območjih avtohtone poselitve in saniranih območij razpršene gradnje. Za poselitev je načeloma najbolj primeren pretežni del doline Soče. Zato naj se razvoj usmerja predvsem v osrednje poselitveno območje naselij Kanal in Deskle, v manjši meri tudi v naselje s historičnim jedrom Ročinj. Pri tem naj se enakovredno ohranja tudi kakovost kulturne krajine kot razvojno izhodišče tudi za turizem, športne in rekreativne dejavnosti. Navedene dejavnosti naj se torej razvijajo v povezavi z naravno vrednoto – reko Sočo, z naravnim okoljem in kulturno krajino Kanalskega Kolovrata in območja zahodnih Banjšic.

(3) Naselja, ki imajo večje možnosti razvoja zaradi bližine poselitvenih središč so še Morsko, Močila in Gorenja vas. Pomembno vlogo pri ohranjanju poseljenosti oziroma naselja z vlogami krajevnih središč so še Plave, Kambreško, Lig, Levpa, Kal nad Kanalom in Avče ter Kanalski Vrh. Manjše širitve, predvsem s smiselno zaokrožitvijo stavbnih zemljišč, sanacijo območij razpršene gradnje ter s posebno utemeljitvijo za potrebe razvoja kmetijstva, obrti in storitev se zagotavlja tudi v drugih naseljih.

(4) Urbani središči v občini, za kateri se izdelata urbanistična načrta sta Kanal in širše poselitveno območje naselja Deskle. Slednje obsega naselja Deskle, Anhovo, Robidni Breg in Ložice. Za naselje Ročinj naj se pred pripravo OPPN prenove izdelata konservatorski načrt.

## 9. člen

(prednostna območja za razvoj poselitve in razvoj dejavnosti)

*Območja za bivanje*

(1) Osrednji razvojni območji za bivanje sta naselji Kanal in Deskle z Anhovim, Robidnim Bregom in Ložicami, ki se urejajo z urbanističnima načrtoma.

(2) Večje možnosti za razvoj poselitve, ki so predvsem v možnih nekaterih širitvah naselij in v izrabi nepozidanih stavbnih zemljišč, imajo tudi nekatera druga naselja, ki niso vključena v eno od območij UN, vendar pa dopolnjujejo vlogo lokalnih središč. To so naselja Morsko in Gorenja vas z navezanostjo na Kanal in naselje Močila z navezavo na Deskle ter Anhovo. V severnem delu občine pa izstopa lokalno središče Ročinj s potenciali za prenovo in širitev. V Morskem se zagotavljajo stanovanjske površine eno ali dvostanovanjskih stavb za katere v Kanalu ni zadostnih prostorskih možnosti. Morsko tako zadovoljuje poselitvene razvojne potrebe Kanala ter se nanj funkcionalno navezuje. Območje naselja Močila se s svojo dobro komunalno opremljenostjo naslanja in funkcionalno povezuje z območjem naselij Robidni Breg, Deskle in Anhovo.

(3) Za razvoj poselitve za bivanje se namenljajo površine s povezavami naselbinskih struktur znotraj meja v obstoječih naseljih in v območjih sanacij razpršenih gradenj. Poleg središčnih naselij Kanal in Deskle so ob upoštevanju omejitev in geografskih značilnosti naravnega prostora primerne zmogljivosti za razvoj poselitve še v območjih urejanja naselij Plave, Ložice, Doblar, Ajba ter Avče v dolini Soče. Na Kanalskem Kolovratu so takšne zmogljivosti v območjih urejanja naselij Lig in Kambreško, na Banjški planoti pa v Kalu nad Kanalom, Kanalskem Vrh, Levpi ter deloma na Seniškem Bregu. V navedenih naseljih naj se razvojno ohranjajo predvsem izvorni poselitveni vzorci. Razpoložljive proste površine naj se namenijo predvsem razvoju obstoječih poselitvenih enot – domačij, za potrebe bivanja na podeželju s pretežno kmetijsko dejavnostjo.

(4) Kakovostne pogoje za bivanje bo občina zagotavljala s prostorskimi možnostmi za prenovo in gradnjo ter dostopnostjo do centralnih dejavnosti, različnih tipov stanovanj in gostoto poseljenosti. Predvsem naj se razvija prevladujoči tip poselitve s severnoprimorskimi hišami z gospodarsko servisnimi vsebinami, v naseljih z urbaniimi prvinami pa tudi s tipi, razvitimi iz tržkih in mestnih avtohtonih tipov stavb. Stanovanja v bloku v obstoječi formi, ki na eni strani višinsko presegajo merilo naselbinskih teles in na drugi v prostorskem smislu niso urbanotvorna, niso optimalen tip stavb v tem prostoru. Pri snovanju pogojev za bivanje občina upošteva potrebe po varčni rabi prostora, racionalni energetski in komunalni oskrbi ter bo zagotavljala zadostne javne površine in infrastrukturo za rekreacijo v večjih soseskah.

*Območja centralnih dejavnosti*

(5) Centralne dejavnosti, predvsem oskrbne, storitvene in upravne, naj se razvijajo predvsem s prenovo središč naselij z urbaniimi prvinami. Ključne tovrstne sredine so v Desklah in Kanalu, kjer se zagotavljajo občinske oskrbne, storitvene, družbene in upravne dejavnosti. Lokalno oskrbo se zagotavlja še v pomembnejših naseljih Ročinj, Lig, Levpa in Kal nad Kanalom ter nadalje v drugih vitalnejših naseljih kot so Plave, Doblar, Kambreško, Avče ter Kanalski Vrh.

*Območja za gospodarski razvoj*

(6) Proizvodne dejavnosti naj se ohranjajo in razvijajo predvsem na območju Anhovega. Pri tem se izrabljajo potenciali obstoječega aktivnega in deloma degradiranega ter opuščenega proizvodnega kompleksa in v delu izpraznjenega naselja Anhovo. V obstoječem obsegu se ohranja tudi proizvodno območje na Kolodvorski cesti v Kanalu in Ligu. Ob upoštevanju naravnih danosti in okoljskih ter prostorskih omejitev naj se razvijajo dejavnosti pridobivanja električne energije iz obnovljivih virov. Območje ČHE Avče omogoča poleg vodne tudi izrabo vetrne in sončne energije.

(7) Območje doline Soče s pritoki je primerno za razvoj turizma v naravi. Nanj se vežejo predstavitve varovanih območij narave, predstavitve območij in objektov kulturne dediščine ter športno rekreacijske površine. V povezavi s tradicionalnim kmetovanjem, z izletništvom in pohodništvom naj se turizem razvija še na območjih Kanalskega Kolovrata in Zahodnih Banjšic. Posamezne lokacije in območja, ki so posebej privlačna za pohodništvo, kolesarjenje in izletništvo so še Zamedvejski potok, Korada, soteska potoka Močila, Divja jama, Soteska Doblarca, Avče z dolino Avščka in druge naravne in kulturne znamenitosti. Ob izpostavljenih naravnih značilnostih prostora, ki so pomembne za razvoj turizma, je območje ob Soči v južnem delu občine ob naselju Prilesje pri Plavah posebej primerno za razvoj turistične infrastrukture. Prav tako je primerno območje za razvoj turizma in rekreacije območje ČHE Avče, kjer je vzpostavljeno območje zelenih površin. Te so namenjene različnim priložnostnim dejavnostim (rekreacija, pikniki idr.).

(8) Izraba vodne energije Soče s HE pri Plavah in Doblarju ter s ČHE Avče je gospodarski potencial regionalnega pomena. Območje prostora ob zgornjem bazenu ČHE Avče pri Kanalskem Vrh je primerno za izrabo vetrne in sončne energije za pridobivanje električne energije.

*Območje mineralnih surovin*

(9) Druga pomembna območja za razvoj dejavnosti v občini so še območja pridobivanja mineralnih surovin v Desklah (Rodež, Perunk), ki se že izkoriščajo in imajo velik pomen za obstoječe kapacitete industrijskega kompleksa v Anhovem. Ohranja se tudi aktivni kamnolom Rodež (39,2 ha) za pridobivanje mineralnih surovin za proizvodnjo gospodarskih subjektov v občini. Kamnolom Perunk (20,9 ha) je v mirovanju. Za kamnolom Lastivnica (22,9 ha) je predvidena sanacija, kamnolom Deskle (31,5 ha) pa je deloma že saniran. Območja mineralnih surovin Rodež, Perunk in Lastivnica so med seboj povezana. Na območju Kala nad Kanalom je potencialno nahajališče naravnega kamna (skrilavca) za lokalne potrebe tradicionalne gradnje.

## 10. člen

(omrežja naselij z vlogo in funkcijo naselij)

(1) Občina bo v dolini Soče ohranjala omrežje naselij s poudarjeno središčno vlogo Kanala, ki naj se ob predhodni ureditvi cestnega omrežja na državni ravni in ureditvi komunalne infrastrukture razvija kot pomembnejše lokalno središče v prostoru Severne Primorske. Kanal naj v funkciji oskrbnega in storitvenega središča pomembno dopolnjuje Deskle – torej kot lokalno središče z razvitimi centralnimi dejavnostmi in družbeno infrastrukturo. Z vlogo in funkcijo lokalnega središča se razvijajo še naselja Kal nad Kanalom, Lig in Ročinj.

(2) Z Desklami sta tesno povezani naselji Ložice in Anhovo – prvo s potenciali za razvoj poselitve in drugo kot proizvodno in s tem zaposlitveno središče. V Anhovem je torej prostorski potencial za razvoj industrije, servisnih, storitvenih, obrtnih in poslovnih dejavnosti.

(3) Občina Kanal ob Soči vse svoje potrebne funkcije regionalne in državne ravni zagotavlja v gravitacijskem območju regionalnega središča Severne Primorske, ki je nacionalnega pomena, Novi Gorici.

## 11. člen

(temeljne smeri prometnega povezovanja naselij)

Po dolini Soče v smeri jugozahod – severovzhod je vzpostavljena temeljna prometna povezava naselij in hkrati občine navzven – to je državna cesta Nova Gorica–Tolmin–Bovec–Vršič. Vzporedno, po območju Kanalskega Kolovrata, poteka slemenska cesta, ki je z dolino Soče povezana v Kanalu in Ročinju. Železniška proga v soteski Soče zagotavlja tovorni in potniški promet v smereh Nove Gorice, Tolmina in Jesenic. Preko glavne ceste bo, kot sekundarna smer, v občini vzpostavljena tudi navezava na 4. razvojno os v smeri Robič (meja z Republiko Italijo)–Kobarid–Tolmin–Dolenja Trebuša–Cerkno–Gorenja vas–Škofja Loka–Jeprca.

## 12. člen

(druga za občino pomembna območja)

*Varovana območja narave*

- (1) Na območju Občine Kanal ob Soči so naslednja območja, varovana na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave:
- 7 ekološko pomembnih območij: Banjšice, Skalnica, Soča, Korada – Kolovrat, Sabotin, Divja jama nad Plavami in Avče,
  - 5 posebnih varstvenih območij – območje Natura 2000: Banjšice (SPA), Trnovski gozd – južni rob in Nanos (SPA), Banjšice – travišča (SCI), Divja jama nad Plavami (SCI), Avče (SCI),
  - 48 naravnih vrednot in zavarovana območja petih naravnih spomenikov.

Vloženi so tudi predlogi za zavarovanje treh naravnih spomenikov: območja regijskega parka Trnovski gozd, za razširitev območja Natura 2000 in za območje Plave in Domaček.

*Območja varstva kulturne dediščine*

- (2) Na območju Občine Kanal ob Soči se nahaja večje število enot registrirane nepremične kulturne dediščine – arheološke dediščine, naselbinsko kulturne dediščine, memorialno kulturne ter profane in sakralne stavbne dediščine.

*Območja voda*

- (3) Območje voda sestavljajo površine voda Soče in Idrije s številnimi pritoki, med katerimi so najpomembnejši Avšček, Doblarec, Ajba, Rohot in Zamedvejski potok. Reka Soča pomembno določa prostorski in družbeni razvoj občine. Reka Idrija je hkrati mejna reka z Republiko Italijo.

*Vodovarstvena območja*

- (4) Na dele občine segajo vodovarstvena območja vodnih virov zajetij pitne vode, ki se nahajajo v sosednji Mestni občini Nova Gorica in so zavarovana z Odlokom o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje vodnega zajetja Mrzlek ob Soči pri Novi Gorici (Uradno glasilo 7/84, 14/87). Vzhodno od naselja Kal nad Kanalom segajo vodovarstveni pasovi s 4. režimom varovanja, južni del občine z zaselki Zagomila in Zagora pa leži na vodovarstvenem območju z 2. režimom varovanja. Izvir Pri Kajži, ki napaja vodovod Kanal, je zavarovan z občinskim Odlokom o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje vodnega izvira Kajža v dolini Avščka (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 3/94) in ima vodovarstveno območje s III. režimom varovanja na delu naselja in območje kmetijskih zemljišč vzhodno od Kanalskega Vrha. Zajetje Bavterca 2 (vir: Atlas okolja, ARSO) ni zavarovano z vodovarstvenimi pasovi. Za ostala zajetja v občini, ki se uporabljajo za oskrbo s pitno vodo, vodovarstvena območja niso določena in zavarovana z občinskimi predpisi. Za varovanje teh zajetij se upoštevajo izdelane strokovne podlage.

*Območja mineralnih surovin*

- (5) Območja izkoriščanja mineralnih surovin apnenca in laporja za industrijske namene, za katere je podeljena rudarska pravica za izkoriščanje, so Rodež, Perunk, Lastivnica in Deskle. Pri Kalu nad Kanalom je potencialno nahajališče naravnega kamna (skrilavca). V občini se nahajajo tudi nelegalni kopri, ki jih je potrebno sanirati brez izkoriščanja mineralnih surovin. Nekateri so deloma že samosanirani, oziroma se prepuščajo procesu dokončne naravne samosanacije.

*Območja ogrožena s poplavami, erozijo in plazovi ter območja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami*

- (6) Verjetnost pojavljanja plazov v občini je velika povsod, kjer relief ni uravnan. Na območju občine se pojavljajo tudi obstoječa žarišča zemeljskih plazov (z evidenčno številko), in sicer: v naselju Plave (pri Drnovščku in pri cerkvi – 163480 in 163481), pri rezervuarju pitne vode Ložice (163090), pri »Pršin« (163050), konglomeratni rob v Mlaki (163051), v »Draščici« (663100), Podkras (663560), v Avščku (663630), pod ČN Avče (163180), pri mostu (163180), Kras (663050), odcep Močila I (663060), odcep Močila II (663061), Podravne (163010).

- (7) Večji del območja ob Soči je opredeljeno kot območje protierozijskih ukrepov – z izjemo robnih območij občine na vzhodu in na jugu. Erozijska območja so srednje intenzitete.

- (8) Na območju občine poplavlja samo reka Soča. Kot območje katastrofalnih poplav je opredeljeno območje ob reki Soči skozi celo občino. Območja redkejših in pogostih poplav v občini niso opredeljena.

- (9) V primeru potreb ob naravnih in drugih nesrečah se za pokope večjega števila ljudi namenijo površine ob pokopališču v Morskem in v Ročinju. Odstranitev, odvoz in sežig kadavrov za pomepe večjega števila poginulih živali naj izvaja pooblaščen koncesionar. Za nujne potrebe pokopov poginulih živali so namenjene površine v bližini ČN v Ložicah. Za odlaganje odpadnih ruševin po naravnih in drugih nesrečah je predvidena lokacija nesaniranega dela opuščenega kamnoloma Deskle. Površine za evakuacijo ljudi in materialno tehničnih sredstev so igrišča pri osnovni šoli Kanal in športni park v Ložicah, za evakuacijo živali pa je namenjen opuščen del vasi Anhovo.

*Obmejno območje*

- (10) Območje Kanalskega Kolovrata v zahodnem delu občine je redko poseljeno in je demografsko ogroženo. Zaradi svoje obmejne lege ima na področju poselitve poseben pomen predvsem z vidika ohranjanja poseljenosti. Posamezne enote razpršene poselitve naj se zato ohranjajo.

**2.3.0.0 Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in grajenega javnega dobra***(grafični prikazi strateškega dela OPN – Karta 2: prikazi zasnove GJI)*

## 13. člen

(zasnova gospodarske javne infrastrukture)

*Omrežja prometne infrastrukture**Ceste*

- (1) Na glavni cesti G2/103, ki nima alternative, je po lokacijskem načrtu predvidena izgradnja obvoznice naselja Kanal. Območje Kanalskega Kolovrata povezuje po slemenu pogorja državne regionalne ceste R3-612 Plave–Gonjače, R3-604



Ročinj–Lig, R3-605 Kambreško–Kuščar–Livek in R3-606 Kanal–Lig–Mišček–Neblo. Za izboljšanje dostopnosti in povezanosti obmejnih naselij naj se (vsaj na kritičnih delih) rekonstruira regionalna državna cesta. Pomembna sta predvsem odceka ceste med Ligo in Kambreškim ter proti Kanalu in proti Ročinju. Načrtovana je postopna modernizacija državne ceste R3-605/5702 v skupni dolžini 6 km.

(2) Koncept poselitve je prepleten z gostim omrežjem lokalnih cest, ki ga dopolnjujejo gozdne ceste. Zaradi povečini neustreznih prometno tehničnih parametrov in dotrajanosti naj se lokalne ceste postopno rekonstruira. Pri tem naj se upošteva prioritete glede gostote poseljenosti in dejanske prometne obremenitve v razmerju s prometno tehničnimi (ne)varnostmi.

#### Kolesarski promet

(3) Načrtovana, delno že zgrajena glavna državna kolesarska steza ob železnici na smeri Nova Gorica–Solkan–Plave–Kanal–Tolmin–Vršič in ureditev lokalne kolesarske poti Zamedveje–Vrtače–Slemenska cesta. V sklopu urejanja kolesarskega omrežja Goriške regije bodo urejene kolesarske steze oziroma poti Plave–Kanal–Most na Soči, Gonjače–Plave in Solkan–Plave.

#### Železnice

(4) Železniška proga II. reda Sežana–Nova Gorica–Jesenice obratuje za potrebe dnevnega tovornega in potniškega prometa. Pri razvoju poselitve je potrebno upoštevati dolgoročno predvideno elektrifikacijo, posodobitev, dograditev in rekonstrukcijo železniške proge v državni pristojnosti.

#### Javni potniški promet

(5) Javni potniški promet na smeri Tolmin–Nova Gorica naj zagotavljajo avtobusna podjetja. Pri novogradnjah in rekonstrukcijah cest je obvezno načrtovati tudi avtobusna postajališča. Izboljšati je potrebno dostopnost z javnim prevozom. Zato naj se prouči možnost združevanja šolskih prevozov z javnim linijskim prevozom – z namenom povečanja dostopnosti občanov do glavnega prometnega ožila iz zalednih delov poselitve in racionalizacije prevozov. Zaradi posebnosti občine z vidika njene lege in velikosti je potrebno sistem javnega potniškega prometa načrtovati v povezavi s sosednjimi občinami oziroma na ravni regije. Ta sistem naj zagotavlja javni dostop do večjih zaposlitvenih centrov, krajev šolanja, oskrbe in drugih potreb.

#### Omrežja elektronskih komunikacij

(6) Telekomunikacijske storitve potekajo na obstoječem omrežju. Le-to je pretežno zračno, deloma pa zemeljsko. Vozliščne naprave (lokalni centri) so v Avčah (za naselja Avče, Levpa in Seniški Breg), v Desklah (za naselja Deskle, Anhovo in Plave), v Kal nad Kanalom, v Kanalu (za naselja Ajba – del, Bodrež, Gorenja vas – del, Kanal, Kanalski Vrh, Morsko), v Ligu (za naselja Ajba – del, Gorenja vas – del, Kambreško, Lig, Ukanje in Zapotok) in v Ročinju (za naselja Ročinj in Doblar). Na vseh naštetih lokacijah se omogočijo univerzalne in širokopasovne storitve. Omrežja v območjih razpršene poselitve in v območjih sanirane razpršene gradnje, kjer pokritost ni zadostna naj se razvijajo postopno v skladu z razvojno politiko izvajalcev telekomunikacijskih storitev.

(7) Lokalne centrale naj bodo priključene na optični kabel, s katerim je omogočen dostop do širokopasovnih povezav. Širokopasovne povezave bodo gospodinjstvom na voljo s postopnim dograjevanjem optičnega omrežja z območij gostejše poseljenosti v druga naselja in na območja razpršene poseljenosti. Načrtovane povezave naj se združuje z obstoječimi infrastrukturnimi koridorji. Obstoječe omrežje mobilne telefonije naj se dograjuje z novimi oddajniki. Ohranja in razvija se omrežje kabelske televizije Nova Gorica.

#### Omrežja in objekti oskrbe z energijo

##### Oskrba z elektriko

(8) Na območju Občine Kanal ob Soči potekajo obstoječi DV 2 x 110 kV Avče–Nova Gorica, DV 2 x 110 kV Avče–Doblar, DV 110 kV Avče–Tolmin, DV 110 kV Plave–Doblar, DV 110 kV Plave–Anhovo in DV 110 kV Nova Gorica–Plave. Oskrbo z elektriko se zagotavlja preko obstoječe RTP Salonit Anhovo.

(9) Obstoječe sisteme je zaradi starosti potrebno rekonstruirati. Za vse obstoječe enosistemske daljnovode (DV 1x110 kV) je predvidena rekonstrukcija z nadgraditvijo daljnovodov v dvosistemske (DV 2x110 kV).

(10) Načrtovana je izgradnja naslednjih objektov za razdeljevanje, prenos in proizvodnjo električne energije: DV 2x400 kV Okroglo–Udine, DV 2x400 kV vzankanje RTP Avče in RTP Avče (400/110 kV).

(11) Na območju ČHE Avče je načrtovana vetrna elektrarna in fotonapetostna elektrarna.

(12) Distribucijsko omrežje temelji na 17 zidanih in 55 jamborskih TP 20/0,4 kV. V prenosno omrežje se vključujejo naslednji objekti energetske infrastrukture: HE Plave 1, HE Plave 2 HE Doblar 1 HE Doblar 2, ČHE Avče, MHE Ajba, MHE Prgonov mlin na Ajbi.

##### Oskrba s plinom

(13) Industrijski kompleks Anhovo se oskrbuje s plinom po visokotlačnem regionalnem plinovodu R31 preko MMRP Šempeter NG–MRP Anhovo in po nizkotlačnem plinovodu R31 MRP Anhovo–Salonit (premer 200 mm, tlak 5 bar), ki sta v upravljanju podjetja Geoplin plinovodi d.o.o., kot sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina. Omrežje naj zagotavlja možnost oskrbe s plinom za naselja Deskle in Kanal.

##### Daljinski sistemi ogrevanja in obnovljivi viri energije

(14) V občini obratuje daljinski sistem ogrevanja za potrebe gospodarskih dejavnosti v industrijskem kompleksu Anhovo. Za naselje Kanal naj se načrtuje daljinski prenos energije iz lesne biomase vsaj za oskrbo družbenih objektov in stanovanj.

##### Ogrevanje in proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije

(15) Na podlagi lokalnega energetskega koncepta naj energetska oskrba temelji predvsem na obnovljivih virih energije ter na soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom. Uporaba obnovljivih virov – to je geotermalne, vetrne, solarne energije in sistemi ogrevanja na biomaso – naj bo prednostna na območjih, kjer še ni plinovodnega omrežja. Zaradi gozdnatosti je še posebej primerna uporaba lesne biomase. Na območjih z redko poselitvijo naj se načrtuje individualna energetska oskrba s prednostno uporabo obnovljivih virov energije. Na objektih in območjih kulturne dediščine namestitve naprav za proizvodnjo energije ni dopustna.

(16) Pri načrtovanju posegov, ki imajo vpliv na učinkovito rabo energije v prostor, se upošteva tudi LEK. Pri pridobivanju, pretvarjanju, prenosu, distribuciji in porabi energije naj se upoštevajo načela vzdržnega prostorskega razvoja, učinkovitost sistema ter prostorsko, okoljsko in družbeno sprejemljivost. V smislu odpiranja novih lokacij naj se v čim večji meri izogiba novim posegom v prostor. V naseljih z možnostjo napeljave distribucijskega plinovodnega omrežja naj se dolgoročno načrtuje ogrevanje z zemeljskim plinom. Na območju ČHE Avče pri Kanalskem Vrhju naj se znotraj obstoječe prostorske ureditve načrtuje postavitve objektov in naprav za izkoriščanje energije vetra in sonca.

##### Učinkovita raba energije

(17) Učinkovita in varčna raba energije je trajna razvojna usmeritev pri načrtovanju prenove naselij, novogradnjah, prenovah in sanacijah – z namenom zmanjšanja rabe energije ter smotrne uporabe materialov ob hkratnem zagotavljanju enake ali višje kakovosti bivanja in gospodarjenja.

(18) V naseljih se zagotavlja zmanjševanje porabe električne energije za javno razsvetljavo – upošteva določila Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10), ki se nanašajo na porabo električne energije. Pri stavbah se cilj učinkovite rabe energije zagotavlja tudi s spodbujanjem pasivne in druge energetske učinkovite gradnje, s predpisanimi tehničnimi ukrepi toplotne zaščite stavb in vzpodbujanjem zamenjave fosilnih goriv z gorivi z manj ogljika ali biomase. V naseljih Kanal in Deskle se predvidi gradnja distribucijskega plinovodnega omrežja.

*Omrežja in objekti komunalnega in vodnega gospodarstva ter varstva okolja*

Oskrba s pitno vodo

(19) Občina zagotavlja oskrbo s pitno vodo iz 41 vodnih zajetij. Od tega ima za 21 zajetij določena vodovarstvena območja, v ostalih zajetjih, ki še nimajo določenih vodovarstvenih območij, so območja predlagana v strokovnih podlagah – Hidrološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja in strokovne podlage za pripravo akta o zavarovanju vodnih virov v Občini Kanal ob Soči (Geologija d.o.o. Idrija, december 2008) in v Hidrološki dokumentaciji za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot gospodarska javna služba (Geologija d.o.o. Idrija, november 2008).

(20) Obstoječi vodovodni sistem obsega 30 vodohranov, 16 objektov za pripravo vode, vodarno in 8 črpališč. Nadgrajuje naj se s povečanjem kapacitet črpalnih vrtin na zajetjih, novimi črpališči in objekti za pripravo vode, rezervoarji ter s povezavami omrežij in rekonstrukcijami dotrajanih delov vodovodov. Prioritetne investicije v omrežje so: povezovalni vodovod Lokovec–Kanal nad Kanalom in razvodni vodovod po Kalu nad Kanalom z nadaljevanjem do Levpe, izgradnja vodovoda za naselje Kanalski Vrh, obnova odsekov vodovoda v Desklah, obnova odsekov vodovoda v Kanalu in ureditev vodovoda Lovišče.

Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda

(21) Sistem odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda je zasnovan na kanalizacijskih omrežjih, priključenih na obstoječe ČN: ČN Kanal (2000 PE), ČN Doblar (300 PE), ČN Ložice (250 PE), ČN Gorenja vas (180 PE) in novozgrajeno ČN Deskle (1700 PE). V celoti je kanalizacijsko omrežje zgrajeno v naseljih Kanal, Morsko, Deskle, Doblar, Gorenja vas, Močila, Ložice in Avče. Kanalizacijsko omrežje se zgradi v naseljih Ročinj, Robidni Breg, Anhovo, Prilesje pri Plavah, Plave, Ajba, Lig, Kambreško, Levpa. Prioritetne investicije v kanalizacijsko omrežje so gradnje oziroma rekonstrukcije: kanalizacija in ČN Kanalski Vrh (2ČN), kanalizacija in ČN Kal nad Kanalom, ČN Avče, ČN Plave in ČN Ročinj. V drugih naseljih občine bo vzpostavljen sistem v drugi prioriteti in skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih vod. Za naselja z manjšim številom objektov in razpršeno poselitvijo se načrtujejo posebne rešitve.

Ravnanje z odpadki

(22) V vseh večjih strnjenih naseljih se v obstoječ sistem zbiranja in odvoza odpadkov uvede zbiranje komunalnih odpadkov z ločevanjem frakcij. Ločeno zbiranje odpadkov in izločanje sekundarnih surovin izvaja zbirni center komunalnih odpadkov v Bodrežu. Odpadki za odlaganje se do vzpostavitve regionalnega centra za ravnanje z odpadki odvažajo na deponijo Stara Gora v Mestni občini Nova Gorica. Povzročitelji odpadkov morajo poskrbeti za ločeno zbiranje vseh frakcij, ki so posledica opravljanja dejavnosti. Za odlaganje odpadkov je potrebno urediti ustrezno število kontejnerskih mest (ekoloških otokov) za zbiranje vseh vrst odpadkov.

*Druge površine grajenega javnega dobra in omrežja, objekti ter naprave komunalne opreme naselij*

(23) V sklopu celovitih ureditev naselij, zlasti središčnih delov, se načrtuje površine grajenega javnega dobra kot so parkirišča in površine namenjene pešpoti (pešpoti, stopnišča, trgi, zelenice, urbane parkovne ureditve ter otroška igrišča). Za izboljšanje povezanosti peš prometa obeh bregov naj se v jedru Kanala uredi brv preko reke Soče. Javne površine naj se, glede na namen, opremljajo z urbano opremo, kot jo opredeljuje Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08 in 99/08).

*Javna razsvetljava*

(24) Javna razsvetljava ob prometnicah in drugih javnih površinah v naseljih se dograjuje zaradi prometne in splošne varnosti prioritarno na območjih gostejše poseljenosti in pomembnejših prometnicah. Pri načrtovanju gradnje se upošteva sodobne tehnološke dosežke v skladu z učinkovito rabo energije in omejitvami svetlobnega onesnaževanja. S postopno prenovo obstoječega omrežja javne razsvetljave se zagotavlja racionalno upravljanje, ki zmanjšuje stroške, porabo energije in svetlobno onesnaževanje.

#### **2.4.0.0 Okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana**

*(grafični prikazi strateškega dela OPN – Karta 3: prikazi okvirnih območij naselij, vključno z območji razpršene gradnje ter prikazi območij razpršene poselitve)*

#### **14. člen**

(območja naselij)

##### **RPE**

(1) Register prostorskih enot (RPE) vsebuje 35 naselij: 1. Ajba, 2. Anhovo, 3. Avče, 4. Bodrež, 5. Deskle, 6. Doblar, 7. Gorenja vas, 8. Kal nad Kanalom, 9. Kambreško, 10. Kanal, 11. Kanalski Vrh, 12. Levpa, 13. Lig, 14. Morsko, 15. Plave, 16. Ročinj, 17. Seniški Breg, 18. Ukanje, 19. Zapotok, 20. Goljevica, 21. Kamenca nad Ložicami, 22. Zagomila, 23. Zagora, 24. Paljevo, 25. Prilesje pri Plavah, 26. Ravna, 27. Jesen, 28. Krstenica, 29. Čolnica, 30. Ložice, 31. Močila, 32. Robidni Breg, 33. Gorenje Nekovo, 34. Dolenje Nekovo in 35. Gorenje Polje.

*Območja naselij (ON)*

(2) V okvirnem območju zgoščene poselitve se določijo naslednja območja naselij (ON):

2. Anhovo (1 ON), 4. Bodrež (1 ON), 5. Deskle (3 ON), 7. Gorenja vas (3 ON), 10. Kanal (1 ON), 14. Morsko (1 ON), 15. Plave (3 ON), 16. Ročinj (1 ON), 30. Ložice (1 ON), 32. Robidni Breg (2 ON).

(3) Na okvirnem območju razpršene poselitve se določijo še naslednja ON:

1. Ajba (2 ON), 3. Avče (1 ON), 6. Doblar (3 ON), 8. Kal nad Kanalom (6 ON), 9. Kambreško (3 ON), 11. Kanalski Vrh (1 ON), 12. Levpa (4 ON), 13. Lig (3 ON), 17. Seniški Breg (1 ON), 20. Goljevica (1 ON), 25. Prilesje pri Plavah (1 ON), 29. Čolnica (1 ON), 31. Močila (1 ON), 35. Gorenje Polje (1 ON).

(4) Naselja po RPE, ki na območju razpršene poselitve nimajo določenega ON so:

18. Ukanje, 19. Zapotok, 21. Kamenca nad Ložicami, 22. Zagomila, 23. Zagora, 24. Paljevo, 26. Ravna, 27. Jesen, 28. Krstenica, 33. Gorenje Nekovo in 34. Dolenje Nekovo.

#### **15. člen**

(naselja, vključno z območji razpršene gradnje, ki se sanirajo)

(1) Območja razpršene gradnje v večjem obsegu so evidentirana na območjih naselij Lig, Ajba, Ročinj ter Močila. V navedenih naseljih so opredeljena območja sanacije razpršene gradnje, ki se sanirajo na podlagi OPPN in s priključitvijo k obstoječim



naseljem. Razpršena gradnja v manjšem obsegu in s posamičnimi enotami v odprtem prostoru se pojavlja še ob drugih naseljih. Posamezni objekti in manjše skupine objektov razpršene gradnje, ki jih je možno komunalno opremiti, se lahko vključijo v območje naselja in sanirajo na podlagi podrobnih PIP.

(2) Območja razpršene gradnje kot posebna zaključena območja poselitve

V občini ni območij razpršene gradnje, ki predstavljajo posebno zaključeno območje poselitve.

Druga območja razpršene gradnje

(3) Območja razpršene gradnje je potrebno sanirati tako, da objekti na identiteto naravnega prostora, okolje in kulturno krajino ne bodo imeli negativnega vpliva. Za vsa območja razpršene gradnje se določijo pogoji sanacije glede oblikovanja in komunalne ureditve.

#### **2.5.0.0 Določitev okvirnih območij razpršene poselitve**

*(grafični prikazi strateškega dela OPN – Karta 3: prikazi okvirnih območij naselij, vključno z območji razpršene gradnje ter prikazi območij razpršene poselitve)*

#### **16. člen**

(območja razpršene poselitve)

(1) Na osnovi ugotovitev iz strokovnih podlag, kjer so v prostoru evidentirani pojavi samotnih kmetij, zaselkov, razdrobljenih, razpršenih, raztresenih, razpostavljenih in razloženih naselij ter drugih oblik strnjenih manjših naselij z objekti, pretežno zgrajenimi pred letom 1967, se v občini določijo območja razpršene poselitve. Razpršena poselitev je ugotovljena tudi na podlagi nizke gostote poseljenosti in identificiranega vzorca avtohtone poseljenosti. Največje območje razpršene poselitve se nahaja na Kanalskem Kolovratu in njegovem pobočju z naselji (po RPE) Ajba, Kambreško, Lig, Goljevica, Kamenca nad Goljevico, Močila, Gorenje Polje, Ravna, Jesen, Krstenica, Čolnica, Gorenje Nekovo, Dolenje Nekovo, Ukanje, Zapotok in Doblar. Drugo obsežno območje razpršene poselitve je na Banjški planoti in njenem vznožju z naselji Levpa, Avče, Seniški Breg, Kal nad Kanalom in Kanalski Vrh. Med območja razpršene poselitve kot območje naselij z nizko gostoto poselitve sodijo še Plave, Bodrež in Prilesje pri Plavah.

(2) Na območjih razpršene poselitve se znotraj posameznih naselij RPE pojavljajo posamična naselja, ki so pretežno tipa gručasto naselje (Avče, Avšje, Dolenja Levpa, Bizjaki, Koprivišče, Kal nad Kanalom, Zabrd, Cvetrež, Bahovišče, Murovci, Testeni, Mešnjak, Doblar, Kanalski Vrh, Avško, Ajba, Kostanjevica, Lovišče, Čolnica, Goljevica in Prilesje pri Plavah) ter nekaj naselij tipa obcestno naselje z gručastim jedrom (Lig, Kambreško, Srednje).

(3) Pojavi razpršene poselitve in preplet tipov poselitve z razpršenim, razloženim in gručastim delom naselij, zaselki in samotnimi kmetijami, je značilno še za naselja v nižinskem delu občine kot so Plave, Prilesje pri Plavah, Robidni Breg in Bodrež.

(4) Razpršena poselitev, značilna za območja Kanalskega Kolovrata in planote zahodne Banjšice, se ohranja na izvornih lokacijah. Z boljšimi prometnimi povezavami, ohranjanjem in spodbujanjem kmetijske dejavnosti ter njenim povezovanjem s turizmom, se prvenstveno ohranja poseljenost obmejnega območja.

*Demografsko ogrožena območja*

(5) Na podlagi demografske ogroženosti (določena z Uredbo o območjih, ki se štejejo za demografsko ogrožena območja v Republiki Sloveniji, Uradni list RS, št. 19/99, 60/99), so kot območja razpršene poselitve opredeljena vsa naselja v občini.

#### **2.6.0.0 Usmeritve za prostorski razvoj občine**

*(grafični prikazi strateškega dela OPN – Karta 4.1: prikazi usmeritev za razvoj poselitve in za celovito prenavo; od 17. do 22. člena)*

*(grafični prikazi strateškega dela OPN – Karta 4.2: prikazi usmeritev za razvoj v krajini; 23. člen)*

*(grafični prikazi strateškega dela OPN – Karta 4.3: prikazi usmeritev za namensko rabo prostora; 24. člen)*

##### **2.6.1.0 Usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenavo**

#### **17. člen**

(splošne usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenavo)

(1) Prostorski načrt občine mora zagotoviti pogoje za uresničevanje celovitega razvoja občine, ki so oblikovani na podlagi razvojnih potreb v prostoru. Prostorski razvoj naj zagotavlja kakovostno bivalno okolje ter usklajenost gospodarskih, družbenih in varstvenih vidikov razvoja ob upoštevanju vzdržnega prostorskega razvoja na varovanih območjih z ohranjanjem narave, varstvom kulturne dediščine ter trajnostno uporabo naravnih virov. Območja naselij, v katerih je prepoznan prostor razpršene gradnje in razpršene poselitve, se posebej opredeli in hkrati zagotavlja njegovo sanacijo tako, da ta ne le odpravlja degradiranost prostora, temveč vzpostavlja nove kakovostne bivalne razmere ter izboljšuje prepoznavnost in privlačnost naselij. Z obravnavo naselja kot celote v razmerju do širšega naravnega prostora in v povezavi s sosednjimi območji na eni strani, in ob upoštevanju vseh posameznih konstitutivnih elementov naselja na drugi, se zagotavlja celovitost pristopa k načrtovanju prenavo delov ali celote naselij.

(2) Poselitveno območje oziroma del naselja se lahko celovito prenavlja na podlagi OPPN. Območje OPPN se določi tako, da je zajeto območje, ki zagotavlja uresničitev ciljev prenavo. Nadalje je mogoče zagotavljati usmerjeno prenavo skozi podrobnejša določila prostorsko izvedbenih pogojev. Proces prenavo je mogoče spodbuditi tudi s povečanjem privlačnosti prostora za poselitev z novogradnjami stanovanj v okviru novih poselitvenih zmogljivosti, ki omogočijo prenavo ali izgradnjo javne gospodarske infrastrukture in posredno spodbudijo proces prenavo starega stavbnega fonda.

(3) Razvoj naselij usmerjamo tako, da ohranjamo in razvijamo identiteto poselitve z:

- razvojem stavb/arhitekture iz elementov avtohtonega stavbarstva/arhitekture,
- dajanjem prioritete notranji prenovi pred odpiranjem možnosti za širitev naselja na njegovih robovih,
- ohranjanjem in razvojem značilnih javnih prostorov,
- ohranjanjem morfologije naselbinskih teles in njihovih sklopov v razmerju do kulturne krajine ter z ohranjanjem njihove homogenosti,
- ohranjanjem elementov tradicionalne kulturne krajine s povezavami v odprti prostor z namenom ohranjanja visoke stopnje biotske raznovrstnosti,
- ohranjanjem enovitosti krajine streh, orientacije slemen, usklajenosti naklonov streh in vrste ter barve kritin,

- razvojem meja naselij v skladu z ugotovljenimi zakonitostmi izvorne poselitve (princip »iztekanja« stavbne strukture v naravni prostor oziroma »zapiranje« proti naravnemu prostoru, zmanjševanje merila robne stavbne strukture oziroma mehčanje prehoda, spodbujanje zasaditev visokodebelnih sadovnjakov v zaključenem delu naselja oziroma proti njegovemu robu),
- oživitvijo oziroma spodbujanjem kulture prenavljanja in presnavljanja stavbne strukture,
- izrabo notranjih rezerv v naseljih z zgoščevanjem, prenovo in razvojno rastjo objektov,
- ohranjanjem biotske raznovrstnosti (npr. ohranjanje obstoječe vegetacije v čim večji možni meri, vodnega in obvodnega prostora in drugih mokriščnih površin) in naravnih vrednot.

(4) Ob upoštevanju hierarhije naselij se v naseljih z najvišjo stopnjo centralnosti v občini (naselja, ki se urejajo z UN) poleg površin za bivanje zagotavlja prostorske možnosti za gospodarske dejavnosti, za objekte družbene infrastrukture, za gradnjo omrežij, objektov in naprav komunalne, energetske, komunikacijske in prometne infrastrukture ter zelene površine za šport in rekreacijo.

#### 18. člen

(usmeritve za razvoj dejavnosti po naseljih)

(1) V središčnih prostorih naselij in v javnem prostoru ob pomembnejših cestah naj se spodbuja umeščanje in razvoj javnih funkcij, programov storitev in oskrbe prebivalstva. Pomembnejše javne funkcije oziroma storitve naj bodo umeščene vzdolž glavne strukturne osi. Zaradi opuščanja kmetijstva je mogoče gospodarska poslopja prenoviti za stanovanjsko ali drugo rabo. Razvoju vitalnih kmetij s tehnološko sodobno pridelavo se zagotovijo prostorske možnosti s širitvijo naselja ali preselitvijo dejavnosti na ustrezno lokacijo zunaj naselja (na območjih razpršene poselitve).

(2) Gospodarske dejavnosti se v naseljih dopušča le v obsegu, ki ga prenese merilo obstoječe stavbne strukture in ob upoštevanih pogojih okoljske sprejemljivosti glede vplivov na bivalno okolje ter zmogljivosti obstoječe prometne, komunalne in energetske infrastrukture. Razvoj teh dejavnosti je predviden v Anhovem.

(3) Turizem je v občini močno povezan predvsem z reko Sočo, zato se za razvoj turizma opredeli območja v Kanalu in Plavah (razvoj rekreacijsko turističnega centra Plave). Dobre pogoje razvoja turistične ponudbe povezane z izjemnim naravnim okoljem imajo tudi odročna območja in naselja Kanalskega Kolovrata ter Zahodne Banjšice. Pri načrtovanju v območjih turizma se zagotavlja dostop javnosti do kulturnih spomenikov. V območja kulturne dediščine se lahko poleg prvotnih funkcij umeščajo tudi tiste, ki služijo turistični dejavnosti ali jo dopolnjujejo. Pri načrtovanju turističnega razvoja destinacije Kanal ob Soči je potrebno upoštevati varovanje območja z mednarodno pogodbo alpskih držav – Alpsko konvencijo.

#### 19. člen

(usmeritve za notranji razvoj, prenovo in širitev naselij)

(1) V vseh naseljih občine se, v skladu s cilji za zaustavitev trenda upadanja števila prebivalcev in praznjenja stavb, poselitev prednostno usmerja v obstoječo stavbno strukturo naselij, s posegi prenov, nadomestnih gradenj, rasti stavbne strukture znotraj obstoječih GE in z izrabo drugih notranjih prostorskih rezerv. Med pomembne ukrepe usmerjanja notranjega razvoja se uvršča revitalizacija oziroma formiranje središčnih prostorov z umeščenimi centralnimi dejavnostmi, z urejenimi javnimi, prometnimi, tlakovanimi in zelenimi površinami ter komunalno opremljenostjo stavbnih zemljišč, primernih za gradnjo. V naseljih ob vodi se obvodni svet integrira v zeleni sistem urbanega prostora. V drugih naseljih se vanje vključi kakovostne elemente kulturne krajine, ki so z njimi funkcionalno tesno povezani. Zeleni sistem naselja lahko vključuje tudi dolgoročno prostorsko rezervo za kasnejši razvoj poselitve.

(2) Pri načrtovanju razvoja naselij (prenove, notranjega razvoja naselja in širitve) naj se zagotavlja ohranjanje biotske raznovrstnosti – ohranjanje obstoječe vegetacije, vodnega in obvodnega prostora in drugih mokriščnih površin ter naravnih vrednot. V čim večji možni meri naj se ohranjajo elementi tradicionalne kulturne krajine s povezavami v odprti prostor.

##### *Celovita prenova*

(3) Celovita prenova se izvaja na območjih naselij, kjer se poleg razpršene gradnje pojavlja še vrsta drugih spremljajočih razvojnih problemov, kot so dotrajana ali oblikovno degradirana stavbna struktura naselbinskih jeder ter neustrezen, razvrednoten ali celo odsoten javni prostor, dotrajana in pomanjkljiva gospodarska javna infrastruktura, prometni problemi in drugo.

(4) Pri prenovi naselij, še posebej kadar se ta dopolnjuje z novogradnjo, je potrebno načrtovanje ureditve podrediti ohranjanju prepoznavnih značilnosti naselja in varovanju prvin stavbne in naselbinske kulturne dediščine. Celovita prenova je predvidena za območja jedra največjih naselij Kanala in Deskel ter za naselja Prilesje pri Plavah, Plave, Morsko, Lig, Ukanje, Kambreško, Doblar, Ročinj, Avče, Kanalski Vrh, Levpa, Seniški Breg in Kal nad Kanalom. Na območju naselbinske dediščine naselja Ročinj naj se celovita prenova izvaja na podlagi konservatorskega načrta za prenovo. Velik del naselij v občini ima kvalitetne prepoznavne objekte in območja, ki sooblikujejo identiteto prostora – bogato in kakovostno kulturno/naselbinsko dediščino, zato bi bila tudi za druga naselja z vidika ohranjanja ustreznega razmerja grajenega/naselbinske dediščine do kulturne krajine primerna in potrebna celovita prenova. Vendar se ta lahko izvede le v primeru zagotavljanja ekonomske podlage takemu ukrepu, kar pa je v večini teh naselij manjko.

(5) Pri prenovi je potrebno načrtovati zagotavljanje smotrne rabe energije in materialov. Prenovo stavb mora spremljati tudi energetska sanacija stavb z načrtovanjem ustrezne toplotne zaščite, skupnih energetske varčnih ogrevalnih sistemov in prednostno uporabo obnovljivih virov energije, zmerno zgoščevanje poselitve z upoštevanjem razmestitve, orientacije in razmikov stavb ter racionalno razvodno omrežje. Pri prenovi se spodbuja namestitev zbiralnikov sončne energije za pridobivanje električne energije in ogrevanje sanitarne vode ter izraba padavinske vode v sanitarne namene.

##### *Širitev naselij*

(6) Pri usmerjanju razvoja naselij se na podlagi potreb po širitvah, kadar tem ni možno zadostiti z izrabo notranjih rezerv, te praviloma usmerjajo na območja znotraj ugotovljenih optimalnih in maksimalnih meja naselja iz strokovnih podlag – na manj vredna in za kmetijsko pridelavo manj primerna zemljišča. Manjše širitve naselij se omogočijo z zaokrožitvami in zapolnitvami vrzeli ter zajed kmetijskih zemljišč v poselitveno strukturo. Pri slednjem se ohranjajo zatoki kmetijskih površin, ki so hkrati zelene cezure – vmesni prostori – med že vzpostavljenimi zaključenimi sklopi poselitve z jasno izraženo identiteto v urbanem prostoru. Večje širitve se načrtujejo le v vitalnejših naseljih, kjer je omogočena organizirana stanovanjska gradnja, ki bo s ponudbo opremljenih zemljišč in stanovanj izboljšala privlačnost Občine Kanal ob Soči za priselitev v ta naselja. Večje širitve naselij se načrtuje na podlagi OPPN.

(7) Širitve naselij so mogoče v okviru razpoložljivih in primernih površin, ki so predhodno ugotovljene z izdelavo strokovnih podlag, v primeru utemeljenih potreb z demografskimi kazalci in razvojnimi programi ter ob upoštevanju vseh varstvenih omejitev.

(8) Širitve poselitve so predvidene na območju naselij Kanal, Deskle, Gorenja vas, Levpa in Kal nad Kanalom. S širitvami se zagotavljajo prostorski pogoji pretežno za gradnjo novih stanovanj, delno za centralne dejavnosti in zelene površine za šport in rekreacijo ter v manjšem obsegu za potrebe razvoja gospodarstva. Površine za širitev naselij se zagotavljajo tudi v okviru sanacije razpršene gradnje (v naseljih Ajba, Ročinj, Lig in Močila).

(9) Zemljišča, ki jih zaradi geomorfoloških razmer ali drage izgradnje komunalne opreme v daljšem obdobju ni bilo mogoče aktivirati, je potrebno evidentirati in se izločijo iz območja stavbnih zemljišč in območja naselja. Lahko pa se opredelijo kot zelene površine naselja. Take neizkoriščene površine so v Kanalu, Desklah, Ligu in Levpi.

#### 20. člen

(usmeritve za sanacijo in prenovu razpršene gradnje)

Sanacija razpršene gradnje se načrtuje tako, da se določi območje sanacije in način urejanja degradiranega prostora. Pri tem se z vključevanjem in upoštevanjem širšega vplivnega območja degradiranega prostora smiselno zaokroži območje sanacije. Območje sanacije tako upošteva celovitost notranjega razvoja in zunanje rasti naselja. Območja, kjer se glede na značilnosti mešajo območja razpršene gradnje in razpršene poselitve, se določijo kot zaokrožena območja po načelu pretežnosti. Nadaljevanje širitve razpršene gradnje zunaj določenih meja naselij ni dopustno. Za sanacijo razpršene gradnje so opredeljena naslednja območja oziroma deli naselij: Ajba, Ročinj – vzhod, Lig – sever in Močila – vzhod.

#### 21. člen

(usmeritve za ohranjanje poselitve na območjih razpršene poselitve)

V demografsko izpraznjenem poselitvenem prostoru in na območju naselij z nizko gostoto poselitve se ne le ohranja temveč spodbuja razvoj izvirnega poselitvenega vzorca razpršene poselitve. Takšen razvoj je dopusten le tam, kjer to omogoča geomorfologija tal, razmerja v kulturni krajini ter prometna dostopnost. V naseljih, kjer je v poselitvi prisotna oblika osamelih domačij na specifičnih lokacijah, se zaradi izrazite demografske ogroženosti območja, takšen vzorec poselitve smiselno razvija tudi v prihodnje.

#### 22. člen

(usmeritve za urbanistično oblikovanje naselij)

(1) Ključni gradniki stavbne strukture, ki oblikujejo urbanistično podobo naselij, so lega in geometrija stavb ter principi povezovanja javnega prostora (trški prostor lokalnega središča, vaški prostor – linearni, središčni, mreža) s stavbno strukturo in njun medsebojni funkcionalni odnos. Stavbe naj bodo oblikovane in umeščene tako, da vzpostavljajo dialog z javnim prostorom ter kontinuiteto v identiteti naselja.

(2) Kriteriji, ki sooblikujejo podobo naselja, so mreža stavbne strukture in središčni prostor, meje ter dominante naselja. Sočasno se upoštevajo kriteriji krajine, kot so meje ambientov in meje geomorfološke strukture ter njena funkcija. Kriteriji za urbanistično oblikovanje naselij se za vsako naselje posebej oblikujejo iz danih razvojnih, ustvarjenih in naravnih posebnosti v prostoru. Pri zaključenih in izoblikovanih naseljih, ki so ohranila kakovostno razmerje naselbinske strukture in krajine, je pomembno upoštevati kriterije oblikovanja krajine streh (smer, nakloni, struktura in barva kritine, oblikovne posebnosti, višine objektov ...). Novi objekti naj ne izstopajo iz krajine streh. Pri gradnji stavb naj se upošteva lokalna arhitekturna tipika – podolžni stavbni kubusi, primerljiv naklon strehe, oblikovanje fasadnih odprtin ipd.

(3) Zaradi procesa zlivanja naselij z nekvalitetno razpršeno poselitvijo je potrebno vzpostaviti ustrezna središča na eni strani in ustrezne prostorske cezure na drugi. Pri tem je pomembno, da vse izpostavljene še nepozidane lege ostanejo zelene cezure v prostoru, kot ločnica prostorskih celot, ki ohranjajo posebno identiteto. V podeželskih naseljih naj se pri obnovi in dograjevanju obstoječih ter gradnji novih stavb ohranja tipološke značilnosti grajene strukture in vzdržuje obstoječi prevladujoči vzorec poselitve na površinah z namensko rabo SK – površine podeželskega naselja.

(4) Glavne strukturne osi naj se opremljajo z enotno ulično opremo in peščevimi površinami, središčni prostori naj se prometno opredelijo z ustreznim režimom tekočega in mirujočega prometa. Kvalitetni naravni elementi (drevoredi, posamezne zelene ureditve, označevalna samostojna drevesa v javnem vaškem prostoru) naj se ohranijo.

##### *Zelene površine*

(5) V naseljih, vključenih v UN, se zagotavlja načrtovan razvoj urejenih zasebnih in javnih zelenih površin. Parkovne in druge ureditve zelenih površin oziroma zelenih sistemov se načrtujejo in izvajajo na primernih površinah javnega prostora, zlasti v jedrih naselij, na območjih kulturne dediščine ter pokopališč. V okviru zelenih površin se zagotavlja razvoj območij za šport, igro, rekreacijo in oddih na odprtih površinah ter rekreacijo v naravnem prostoru.

##### *Pokopališča*

(6) Pokopališča so del zelenega sistema v občini. Pokopališka dejavnost se izvaja na obstoječih pokopališčih Kanal, Deskle, Avče, Levpa, Kal nad Kanalom, Lig, Gorenje Polje, Zapotok, Ročinj ter na pokopališčih Srednje in Prilesje pri Plavah. Možnost pokopavanja se na teh pokopališčih zagotavlja za dobo najmanj 30 let. Za izboljšanje opremljenosti pokopališč se uredijo parkirne površine pri pokopališčih na Gorenjem Polju, v Levpi, Desklah, Avčah, Srednjem, Zapotoku in Prilesju pri Plavah.

#### 2.6.2.0 Usmeritve za razvoj v krajini

#### 23. člen

(usmeritve za razvoj v krajini)

(1) Prihodnji razvoj krajine je potrebno načrtovati na podlagi naslednjih usmeritev v *dolini Soče*:

- ohranjanje vodnega in obvodnega ekosistema, rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov, vezanih na vodni in obvodni prostor,
- načrtovanje krajinske obnove celotne doline Soče (skrivanje neugodnih pogledov na kamnolome in večja industrijska območja),
- saniranje razvrednotenih območij v dolini (cementarna Anhovo in kamnolom Rodež/Perunk),
- varovanje narave (predvsem vodotokov) pred škodljivimi izlivi, katerih verjetnost je zaradi industrije, velike frekvence vozil, predvsem pa povečane gradbene mehanizacije (za gradnjo nasipov ob reki itd.) večja,

- izboljšanje kvalitete vodotokov,
- nujno je ohranjanje biodiverzitete kot posledice različne rabe tal in spremenljivih naravnih pogojev,
- ohranjanje značilne kulturne krajine obdelovanih kmetijskih površin na aluvialnih terasah dolinskega dna,
- ohranjanje oblike doline reke Soče, ki je prepoznana kot kvalitetna kulturna krajina, kot krajinske in morfološke značilnosti območja,

– upoštevanje navedenih usmeritev predstavljajo izhodišče za razvoj turizma ob in na reki Soči.

#### *Na Kanalskem Kolovratu*

- preprečevanje nadaljnjega zaraščanja travnikov in pašnikov na položnejših območjih, hkrati pa prepustitev kmetijskih zemljišč na prestrih in erodibilnih površinah naravni sukcesiji,
- gospodarno ravnanje z gozdovi in ohranjanje varovalnih gozdov,
- ohranjanje ekosistemov,
- preprečevanje intenzivne sečnje in golosekov na strmih in eroziji podvrženih pobočjih,
- ohranjanje kakovostne kulturne krajine – kmetijska zemljišča na pobočjih in slemenih, kjer obrobajo zaselke ali posamezne hiše in/ali visijo nad strmejšimi deli pobočij, obsežna gozdna pobočja s prekinitvami v gozdnem pokrovu ter vidnost posameznih izstopajočih znamenj (cerkva) v prostoru,
- spodbujanje pašništva zaradi ohranjanja kmetijskih zemljišč in kulturne krajine,
- usmerjanje razvoja v izletniški in rekreativni turizem s težiščem na območju Korade,
- varovanje varstvenih območij za oskrbo s pitno vodo, predvsem večje območje severno od Kambreškega,
- varovanje območja Nature 2000 – Divja jama nad Plavami,
- kot območje kvalitetne kulturne krajine je opredeljena tudi dolina reke Idrije.

#### *V zahodnem delu Banjšic:*

- preprečevanje golosekov na strmih in eroziji podvrženih pobočjih, saj bi to povzročalo usade in plazenje,
- nujno je strnjevanje naselij oziroma zaselkov in izkoriščanje notranjih prostorskih rezerv naselij, čim več prostora pa namenjati kmetijskim obdelovalnim površinam,
- ohranjanje kulturne krajine – travnatih in pašniških površin ter sadovnjakov,
- preprečevanje zaraščanja travniških in pašniških površin z gozdom,
- razvijanje turizma in drugih dejavnosti ob upoštevanju načela sonaravnega razvoja,
- varovanje pred ranljivostjo s previdnim ravnanjem z zemljišči na strminah,
- celotno območje je opredeljeno kot predlog regijskega parka Trnovski gozd – Banjška planota,
- posebno pozornost je potrebno nameniti varovanju območij Natura 2000 – Avče, del Trnovskega gozda – južni rob, manjši del Banjšic,
- gospodarno ravnanje z gozdovi in ohranjanje varovalnih gozdov.

(2) Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo varovanih območij (območij Natura 2000 in zavarovanih območij), naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki so navedeni v strokovnih gradivih Zavoda RS za varstvo narave (ZRSVN), v Okoljskem poročilu in Presoji sprejemljivosti vplivov planov na varovana območja. Vplivi posegov na naravne vrednote, ekološko pomembna območja in varovana območja, kjer so ti predvideni, se presoja s predhodno izdelavo okoljskega poročila. Pri načrtovanju dejavnosti in prostorskih ureditev v dolini Soče, na Kanalskem Kolovratu in na območju Zahodnih Banjšic se zagotavljajo lastnosti naravnih vrednot ter ohranjanje habitatov ogroženih in zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov, ki se prednostno, glede na druge habitatne tipe, prisotne na celotnem območju Republike Slovenije, ohranjajo v ugodnem stanju.

(3) Dejavnosti in prostorske ureditve se načrtujejo na način, ki bo zagotavljal ohranjanje lastnosti naravnih vrednot ter ohranjanje habitatov ogroženih in zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov, ki se prednostno, glede na druge habitatne tipe, prisotne na celotnem območju RS, ohranjajo v ugodnem stanju. Za območja stavbnih zemljišč, katerih neustrezna izraba v stiku z odprto krajino lahko podoba kulturne krajine razvrednoti, se s prostorsko izvedbenimi pogoji zagotovi ukrepe za omilititev in sanacijo negativnih vplivov. Za stavbna zemljišča na robovih naselja, katerih izraba je za gradnjo povsem neprimerna, se predvidi začasno blokado posegov nanje do izločitve iz fonda prostorskih rezerv stavbnih zemljišč ali določitve nove namembnosti.

(4) Na erozijsko ogroženih območjih se ne načrtuje prostorskih ureditev oziroma dejavnosti, ki lahko te procese sprožijo. V občini se zaradi požarne ogroženosti naravnega okolja praviloma ne načrtuje dejavnosti oziroma prostorskih ureditev, ki bi pomenile dodatno tveganje za življenje ljudi ter materialne dobrine in naravo.

#### *Razvojna območja posameznih dejavnosti, temelječih na naravnih virih*

(5) Razvojna območja dejavnosti, ki temeljijo na naravnih virih, se določijo na podlagi ugotovitev strokovnih podlag z upoštevanjem smernic nosilcev urejanja prostora za: kmetijstvo in gozdarstvo, vode, turizem in rekreacijo ter mineralne surovine.

#### *Območja kmetijskih zemljišč*

(6) Razvoj kmetijskih dejavnosti se na območjih z omejenimi dejavniki (hribovita območja, ozke doline, strma pobočja) ohranja v mejah zmogljivosti prostora. Ohranja se obstoječa struktura prepleta njivskih, travniških in pašniških površin z značilno trakasto parcelacijo njiv. Kmetijska zemljišča naj se varujejo pred zaraščanjem. Zlasti v ravninskem delu občine v dolini Soče se širitev poselitve na najboljša kmetijska zemljišča lahko načrtuje le, če za to obstajajo ugotovljene potrebe in zanje ni drugih možnosti. Za izboljšanje kakovosti zemljišč za obdelavo se opredelijo območja melioracij ter pridobitev novih površin najboljših kmetijskih zemljišč – nadomestnih kmetijskih zemljišč. Obstoječim vitalnim kmetijam se zagotavljajo prostorski pogoji za razvoj znotraj obstoječih GE. Z obdelovanjem in rabo kmetijskih zemljišč, ki temelji na tradicionalni trajnostno naravnani proizvodnji, se ohranja njihov ekološki pomen ter pestrost strukture kultur in vseh vrst zemljišč.

#### *Območja gozdnih zemljišč*

(7) Gospodarjenje z gozdovi se izvaja skladno z gozdnogospodarskimi načrti ob sonaravni in trajnostni rabi gozda ter z upoštevanjem vseh njegovih funkcij. Lesno proizvodna in lovskogospodarska funkcija je usklajena z ekološkim in socialnim pomenom gozda v lokalnem in regionalnem prostoru. Nove gozdne površine lahko nastajajo z naravnim zaraščanjem in pogozditvijo kmetijskih zemljišč le s predhodnim načrtovanjem in uskladitvijo s kriteriji varovanja kmetijskih zemljišč, pri čemer je treba upoštevati hidrološko, biotopsko, kulturnokrajinsko in ekonomsko vlogo prostora, ki se iz kmetijskega spreminja v gozd.

(8) Krčitev gozda z namenom spreminjanja v pašnik ter postavljanje obore za rejo divjadi je možno le ob predhodni uskladitvi s kriteriji varovanja narave in z ekonomsko utemeljitvijo. Večji sklenjeni gozdni kompleksi se ohranjajo, gradnja objektov v njih ni dopustna – razen manjših objektov za potrebe gozdarstva ali lovstva. Gradnja gozdnih prometnic in omrežij, objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture ne sme poslabšati ekološke in biotopske funkcije gozda. Po zaključeni gradnji je potrebno sanirati morebitne poškodbe nastale zaradi gradnje na okoliškem gozdnem drevju ter na gozdnih poteh.



(9) V varovalnih gozdovih, ki so razglašeni na manjših površinah zaradi strmih naklonov, skalnatih in erodiranih tal, posegi niso dovoljeni, razen kadar so ti potrebni za izboljšanje protierozijske zaščite in ob predhodni presoji vplivov na okolje.

(10) V gozdovih pomembnih za ohranjanje naravnih kakovosti krajine na lokalni ravni (sklenjena območja gozdov, gozdovi s prvo stopnjo poudarjenosti katerekoli ekološke funkcije) posegi brez soglasja območne gozdarske službe niso dovoljeni.

#### *Območja voda*

(11) Površinska vodna mreža je dobro razvita. Vodotoka prvega reda sta reka Soča in reka Idrija, vsi ostali so vodotoki drugega reda.

(12) Na območjih voda (na vodnem in priobalnem zemljišču) ni dovoljeno posegati v prostor, razen za:

- gradnjo objektov javne infrastrukture,
- gradnjo objektov grajenega javnega dobra po Zakonu o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02, 2/04, 41/04, 57/08 in 57/12) ali drugih zakonih,
- ukrepe, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda,
- ukrepe, ki se nanašajo na ohranjanje narave,
- gradnjo objektov, potrebnih za rabo voda, zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih kopališčih,

– gradnjo objektov namenjenih varstvu voda pred onesnaževanjem in

– gradnjo objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije.

#### *Območja drugih zemljišč*

(13) Na ogroženih območjih pred poplavami, erozijo in plazovi ter na plazovitih območjih so dovoljeni le posegi, ki povečajo varnost takšnih območij. Pri tem je treba upoštevati podrobna strokovna spoznanja in raziskave, predpisane omejitve in obvezna ravnanja.

#### *Območja mineralnih surovin*

(14) Izkoriščanje mineralnih surovin v kamnolomih je mogoče le ob predhodni pridobitvi vseh potrebnih dovoljenj (in rudarskega projekta za izkoriščanje in sanacijo). Sočasno z izkoriščanjem mineralnih surovin mora potekati sprotne sanacije površinskih kopov. V kamnolomih Lastivnica in Deskle se lahko izvaja le sanacija. V kamnolomu Perunk se s sprotne sanacije lahko pridobiva posamezne surovinske komponente, potrebne za zagotavljanje ustrezne sestave surovinske mešanice, vendar le v skladu z dovoljenjem za izkoriščanje in rudarskim projektom. V aktivnem kamnolomu Rodež sočasno z izkoriščanjem potekajo sanacijski posegi v skladu z rudarskim projektom za izkoriščanje in sanacijo. Potencialno nahajališče naravnega kamna (skrilavca) v Kalu nad Kanalom je primerno za izkoriščanje v manjšem obsegu za lokalne in regionalne potrebe obnavljanja objektov kulturne dediščine.

(15) V primeru izkazanega interesa za izkoriščanje mineralnih surovin na novih lokacijah bo občina pretehtala ali je smotno določeno območje za osnovno namensko rabo prostora opredeliti kot območje mineralnih surovin (s podrobnejšo namensko rabo pa kot površino nadzemnega pridobivalnega prostora ali kot površino podzemnega pridobivalnega prostora s površinskim vplivom, ki onemogoča drugo rabo).

(16) Raziskovanje mineralnih surovin je dopustno na celotnem območju občine. Za namen izkoriščanja mineralnih surovin je potrebno sprejeti občinski podrobni prostorski načrt (OPPN).

(17) Sanacija nelegalnih kopov se lahko izvaja v skladu z določili ZGO, če je to potrebno iz varnostnih razlogov, sicer se takšen kamnolom prepusti samosanaciji v naravnem procesu.

#### *Območja posebnih krajinskih in urbanističnih značilnosti prostora*

(18) Prostor občine je posebej prepoznaven po izjemnosti doline Soče in Idrije. Dolina Soče ima izjemen pomen kot naravna kakovost s prepoznavnimi značilnostmi z vidika kulturnega in simbolnega pomena krajine ter naravne kakovosti na ravni Primorske krajine. Posamezni naravno ohranjeni deli dolin se varujejo kot kakovostni deli kulturne krajine, zato se vanje ne posega z urbanizacijo, z gradnjo infrastrukture pa le izjemoma, če ni drugih možnosti. Razvoj naselij, zlasti Kanala in Ročinja, se ureja s strnjevanjem gradnje tako, da je ohranjena identiteta naselja s kakovostnimi urbanističnimi in arhitekturnimi značilnostmi v krajini.

#### *Območja varstva kulturne dediščine*

(19) V občini predstavljajo posebna območja, kjer se ohranjajo in razvijajo prepoznavne kvalitete na področju kulturne dediščine, vsi objekti in območja varovana po predpisih s področja varstva kulturne dediščine (objekti in območja kulturne dediščine). Objekti in območja kulturne dediščine se varujejo glede na njen pravni status (kulturni spomeniki, varstvena območja dediščine in registrirane enote kulturne dediščine) in so prikazani v prikazu stanja prostora, ki je priloga tega akta.

(20) Na objektih in območjih kulturne dediščine velja, da niso sprejemljive ureditve ali posegi, ki bi utegnili spremeniti lastnosti, vsebine in oblike ter s tem zmanjšali vrednost prepoznanih kvalitet prostora. Pri načrtovanju poselitve, razvoja v krajini in poseganju v prostor je v teh območjih treba upoštevati tudi varstveni vidik. Prostorske ureditve morajo upoštevati javno korist varstva dediščine in biti prilagojene celostnemu ohranjanju kulturne dediščine. Različne dejavnosti in rabe, ki se pojavljajo v prostoru, se podrejujejo omejitvam in prednostim varstva dediščine. Upoštevati je treba varstvena načela, ki zagotavljajo ohranitev kulturne funkcije dediščine v prostoru.

(21) Pri rabi objektov in območij kulturne dediščine je potrebno zagotoviti ustrezno uporabo in obravnavo dediščine v skladu s sodobnimi potrebami in načinom življenja, kot dejavnika vzdržnega prostorskega razvoja in kot razvojni potencial v prostoru.

(22) Dediščina se varuje glede na tip (arheološka, stavbna profana, stavbna sakralna, memorialna, naselbinska, vrtno arhitekturna, dediščinska kulturna krajina in zgodovinska) in glede na status (kulturni spomenik državnega ali lokalnega pomena in kulturna dediščina).

(23) Pri načrtovanju razvoja prostora v občini se zagotavlja celostno varstvo arheološke, stavbne profane, stavbne sakralne, memorialne, naselbinske in krajinske kulturne dediščine državnega in lokalnega pomena. Varstvo se zagotavlja z upoštevanjem predpisov in režimov, ki veljajo za kulturne spomenike, in njihova vplivna območja, arheološka najdišča in registrirano kulturno dediščino z vplivnim območjem. Zato je pred posegom v prostor v fazi njegovega načrtovanja potrebno pridobiti in upoštevati obvezujoče smernice pristojnih organov, strokovna mnenja in druga izdelana strokovna gradiva s področja varovanja konkretnega območja ali objekta. Posegi v prostor in dejavnosti morajo biti prilagojeni celostnemu ohranjanju tudi v vplivnem območju nepremičnega kulturnega spomenika ali dediščine, ki pomeni širšo okolico nepremičnega kulturnega spomenika ali dediščine in je določeno z zgodovinskega, funkcionalnega, prostorskega, simbolnega in socialnega vidika.

(24) Ohranjati je potrebno značilnosti v naravi ohranjenih starih zemljiških razdelitev, parcelne strukture, vegetacijske prvine, členitev prostora in značilne tradicionalne stavbe oziroma gospodarska poslopja, razmeščena v krajini, v njihovi izvorni postavitvi, velikosti ter rabi.

(25) Območja ohranjanja kulturne dediščine so prikazana v grafičnem delu strateškega dela in v prikazu stanja prostora.



## Območja ohranjanja narave

(26) Na območju Občine Kanal ob Soči se nahajajo območja z različnim varstvenim statusom: posebna varstvena območja (Natura 2000), zavarovana območja, naravne vrednote, ekološko pomembna območja in pričakovane naravne vrednote. Ohranjanje naravnih kakovosti se na celotnem območju občine zagotavlja z načrtovanjem ukrepov pri posegih v prostor za preprečitev oziroma omilitve vplivov na naravo. Pri posegih na zavarovanih območjih, ekološko pomembnih območjih in posebnih varstvenih območjih ter posegih v naravne vrednote je potrebno upoštevati vse varstvene režime iz veljavnih predpisov in smernice pristojnih organov.

(27) Pri načrtovanju gospodarske javne infrastrukture, tako dejavnosti kot prostorskih ureditev, naj se zagotavlja ohranjanje naravnih vrednot, Natura 2000 območja, zavarovana območja, ekološko pomembna območja in območja pričakovanih naravnih vrednot ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.

(28) Degradirane površine naravnega prostora se sanira in na njih postopno vzpostavlja naravno stanje.

## 2.6.3.0 Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč

## 24. člen

(usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč)

Na izhodiščih obstoječih veljavnega prostorskega plana in dejanske rabe iz prikaza stanja se določa namenska raba zemljišč kot stavbna, kmetijska, gozdna, vodna in druga zemljišča. Osnovno namensko rabo zemljišč se določa na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora, podrobno pa z upoštevanjem izdelanih strokovnih podlag ter razvojnih pobud v prostoru. V odprtem prostoru krajine zunaj poselitve se ohranjajo strnjeni kompleksi kmetijskih zemljišč in sklenjeni gozdovi. Vzdržuje se obstoječe razmerje med urbanim in naravnim prostorom ter posameznimi tipi kulturne krajine.

## 2.6.4.0 Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev

## 25. člen

(usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev)

(1) Območja poselitve so na podlagi strokovnih podlag in razvojnih potreb razdeljena in določena kot enote urejanja prostora (EUP). EUP se določijo kot območja enake namenske rabe s primerljivimi geomorfološkimi in urbanistično oblikovnimi značilnostmi, za katere veljajo ista merila in pogoji urejanja prostora. Pri tem se upošteva funkcionalne povezanosti med posameznimi deli poselitve ter režime varovanj na območju. Prostorski izvedbeni pogoji (PIP) se določajo posebej za poselitev in posebej za ostali prostor (izven stavbnih zemljišč) in se opredeljujejo glede na namensko rabo.

(2) Merila in pogoji stavbnih zemljišč in poselitenega območja so določena na ravni osnovne urbanistične enote – gradbene enote (GE). V eni enoti urejanja prostora so GE z istimi merili urejanja.

(3) PIP se izdelajo kot pravna norma za izdajo gradbenih dovoljenj in hkrati usmeritev za načrtovanje konkretnih posegov. Pri tem je pomembno upoštevati posebnosti vsakega območja posebej. V takšni obliki naj bodo vsebinsko vgrajeni cilji, usmeritve in merila načrtovanja v prostoru, ki jih opredeljujejo strateški del tega akta in UN. Posebej pomembni so tudi naslednji kakovostni kriteriji: jasnost usmeritev, možnost trdne opore načrtovalcem pri utemeljevanju posegov, transparentnost prostorskih možnosti na vsakem zemljišču posebej.

(4) Koncept PIP naj bo zgrajen na osnovni urbanistični celici prostora GE in njihovi povezanosti v EUP ter na naboru tipiziranih urbanistično pravnih elementov. Zato naj ti pravni modeli obravnavajo GE kot funkcionalni prostor oziroma upravljavsko zaokroženo prostorsko celoto. GE praviloma zajema vsaj eno, lahko pa tudi več zemljiških parcel, na katerih so zgrajeni objekti in stavbe oziroma je prostor/območje, ki je s tem aktom namenjen graditvi objektov.

(5) Pri stavbah, kjer identiteta prostora ni ključen element, naj ti prostorski modeli (GE) določajo predvsem robne pogoje umeščanja in oblikovanja, ki izhajajo iz vlog GE, stavb, zunanjih ureditev ipd. v širšem prostoru. Pravno prostorski modeli GE naj zajemajo vse aspekte osnovne urbanistične celice v prostoru in tudi vseh stavb v njej. Koncept PIP z mejo izrisa meje EUP združuje parcele, stavbe, dele naselij ipd., za katere je prostorsko mogoče predpisati en določen tip pravno prostorskega modela GE v enotnem/enem EUP.

(6) Pravno prostorski modeli tipov GE se izdelajo tako, da hkrati na kar najbolj fleksibilen način zagotavljajo robne pogoje za:

- urbanistično oblikovanje gradbenih enot in njihovo korelacijo z drugimi že obstoječimi GE, najpomembnejšim javnim prostorom in sosednjimi GE oziroma mejo naselja,
- umestitev stavb in objektov na GE oziroma povezanost stavb s prostorom GE,
- urbanistično arhitekturno oblikovanje stavb (od tlorisnih razmerij stavb in ravni organizacije vhodov, oblikovanja fasadnega plašča in odprtih, oblikovanja streh ...),
- dovoljen višinski gabarit stavb,
- gostoto pozidave oziroma stopnjo izkoriščenosti zemljišč (GE) ter
- druge, v posameznem okolju specifične prostorske parametre, ki so pomembni za vključevanje stavbne strukture v okolje, v katerega se umeščajo.

(7) Predpisovanje dopustne izrabe prostora za območje redke poselitve in hkrati demografske ogroženosti je v PIP primerno opredeljevati le izjemoma, saj je v tesni soodvisnosti od kakovosti prostora za poselitev, propadanja stavbne dediščine in prebivalstvenih gibanj. Pogoje za preprečevanje ekscenčnih pojavov se opredeli z drugimi regulatorji urejanja naselij.

(8) V PIP se določijo tudi merila za parcelacijo ter pogoji priključevanja objektov na omrežje prometne, komunalne in energetske infrastrukture ter grajeno javno dobro. Pri določanju prostorsko izvedbenih pogojev se upošteva merila in pogoje glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in varovanja zdravja ljudi. Za posamezne posege v prostoru GE in EUP je potrebno predvideti tudi omilitvene ukrepe za varovanje pred onesnaževanjem, kot izhajajo iz okoljskega poročila za celovito presojo vplivov izvedbe prostorskega načrta na okolje.

## Določitev območij OPPN

(9) Občinski podrobni prostorski načrti so opredeljeni kot načini celovitega urejanja prostora povsod tam, kjer niso izpolnjeni osnovni pogoji za urejanje s PIP in kjer ni mogoče doseči prostorskih ciljev razvoja brez celovitega načrtovanja razvoja posameznih zaključenih območij. Pri opredeljevanju OPPN je posebej pomembno uveljavljanje javnega prostora, usklajevanje različnih funkcij in rabe ter realizacija smiselnih in smotrni parcelacij. Za posamezen prostor oziroma območje, ki se ureja z OPPN, naj se opredelijo ključne usmeritve kot okvir za uresničevanje ciljev prostorskega razvoja na ravni poselitvene enote in občine.

(10) OPPN naj se izdelajo za celovito ali delno prenovu naselja, širitev naselja na nove površine, za območja naselja, kjer se s celovito obravnavo spreminja podrobnejša namenska raba, zgoščuje pozidava ali zajema urejanje večjih površin že zazidanih in degradiranih delov naselja ter za pozidavo nepozidanih stavbnih zemljišč. OPPN naj se izdelata tudi za območja sanacije razpršene gradnje ter za območja urejanja pomembnejše GJL in ureditev rekreacijskih površin.

#### 2.7.0.0 Razvoj naselij na podlagi urbanističnega načrta

##### 26. člen

(koncept razvoja centralnih naselij)

(1) Za osrednje poselitveno območje v občini sta izdelana urbanistični načrt naselja Kanal in urbanistični načrt naselja Deskle. Slednji ob Deskah zajema še naselja, ki spadajo v širšo KK naselja, in sicer naselja Anhovo, Robidni Breg in Ložice. Urbanistična načrta sta temeljna dokumenta prostorskega razvoja za navedena naselja, ki se upoštevata pri načrtovanju novih posegov v prostor in njegove rabe.

##### *Koncept razvoja naselja Kanal*

(2) Prostor urbanističnega načrta Kanal obsega razvojni prostor občinskega središča – mesta Kanal. Meja UN obsega funkcionalno tesno povezan prostor mesta, ki proti zahodu sega do trase železniške proge. Območje urejanja v smeri sever–jug členi reka Soča. Razvojni koncept občinskega središča Kanal izhaja iz ugotovljenih kakovosti in razvojnih potencialov prostora. Ti se odražajo v kakovosti umestitve naselbinske strukture v lokalnih mikroambientih ter v prostorskih razvojnih možnostih, pogojenih predvsem z naravnimi in ustvarjenimi danostmi. V smislu razvojno investicijskih ukrepov je v ospredju prenova obstoječih prostorskih resursov in kakovostna nadgradnja obstoječih sistemov na način, da se odpirajo možnosti za povečanje zmogljivosti obstoječih ter umeščanje dodatnih funkcij. V območju občinskega središča so v povezavi z lokalnim središčem (Deskle) koncentrirane vse najpomembnejše družbeno upravne funkcije v občini.

(3) Dolgoročno se ohranja strnjeno pozidano jedro mesta Kanal na levem bregu reke Soče. Ob vseh pomembnejših središčnih prostorih ter ob primarni in sekundarnih oseh (Vojkovi ulici, Trgu svobode, delno tudi Staničevi in Gradnikovi ulici ter ob predvideni obvoznici) se vzpostavijo predvsem območja centralnih dejavnosti z umeščanjem novih objektov, zunanjimi ureditvami, predvsem pa s preoblikovanjem obstoječih objektov. Posebej pomembne so lokacije na križiščih obstoječih in načrtovanih prometnic, kjer se praviloma oblikujejo območja prepoznavnih javnih dejavnosti z objekti in zunanjimi ureditvami. Omogoči se vzpostavitev nove stanovanjske soseske na desnem bregu za različne skupine prebivalcev in z visokim bivanjskim standardom v obliki kompleksne, organizirane gradnje. Hkrati se sanira in ureja obstoječe stanovanjske soseske. Oblikovno, prostorsko in programsko različne zelene ureditve, zelene površine so v odmerjenih prostorskih razporeditvah integrirane v ostale ureditve – še posebej v razmerju do odprtega javnega prostora. V odnosu do grajenega mestnega tkiva so zelene površine koncipirane kot antipoli grajenim/tlakovanim prostorom.

(4) Koncept prometnega omrežja temelji na obstoječi prometni infrastrukturi – osnovni prometnici G2/103, ki pa se z načrtovano rastjo mesta prestrukturira tako, da se težišče tranzitnih prometnih tokov prenese na novo načrtovano obvoznico. Ta se v prostor umešča jugozahodno od urbane strukture mesta v robno območje pod železniško progo in poteka po skrajnem zahodnem robu UN. Nova obvoznica zagotavlja ravnotežje prometnih tokov, omogoča vzpostavitev nove mreže prometnic v območju širitve mesta v zahodnem delu in razbremeni prometnico preko jedra mesta. Urejanje priključnih cest bo potekalo postopno v odvisnosti od aktiviranja razvojnih potencialov mesta. Skupaj s cestno infrastrukturo se načrtuje tudi ureditev spremljajočih prometnih površin, kot so avtobusna postajališča, površine za pešce in kolesarske poti. V prometni sistem se vključuje osrednja kolesarska os od Nove Gorice do Tolmina, ki je umeščena ob železniški progi, nanjo pa se navezujejo glavne prečne povezave. Obstoječa komunalna omrežja za oskrbo z vodo, za odvajanje in čiščenje odpadnih voda se razvijajo in prenavljajo skladno z rastjo potreb v prostoru. Pomembna je prenova vodovodnega in izgradnja manjkajočega kanalizacijskega omrežja. V energetske oskrbi se ob klasičnih virih energije razvijajo tudi sistemi energetske oskrbe iz obnovljivih virov, zlasti energije sonca in biomase. Tako se načrtuje gradnja nove kotlovnice za oskrbo območij gostejše poselitve, objektov družbene infrastrukture, centralnih dejavnosti in industrije. Možna je navezava na plinovod, ki oskrbuje industrijski kompleks Anhovo.

(5) Načrtuje se medsebojno dolgoročno usklajena namenska raba prostora, pri kateri bodo dosežene najmanjše oddaljenosti do dnevno potrebne oskrbe, kjer bo zadostna opremljenost s skupnimi in zelenimi površinami stanovanjskih sosesk. Območje proizvodnih dejavnosti na desnem bregu reke Soče se bo postopno preoblikovalo v območje centralnih dejavnosti. Na območju trškega jedra Kanala se prednostno izvede celovita prenova (OPPN 10-04) z vsebinsko, razvojno, prostorsko in umetnostno zgodovinsko prenovi središča Kanala v občinsko središče. Stavbna struktura je zasnovana na način, da sooblikuje javni prostor, pri tem se upoštevajo temeljna izhodišča ohranjanja kulturne dediščine. V tem delu se v celoti ohranja obstoječa stavbna struktura. Revitalizira se tudi obstoječa mreža javnega prostora. Razvoj terciarnega sektorja gospodarstva se usmerja v območje pod tovarno Plastik v povezavi s stanovanjsko pozidavo. Notranji razvoj je predviden na pretežnem delu urejanja širšega območja tovarne Plastik, širšega območja osnovne šole in območju na jugovzhodnem robu naselja ob prometnici. Gre za pretežno pozidana območja, s posameznimi neizkoriščenimi površinami ter manjšimi širitvami, ki tvorijo smiselne zaokrožitve. Na teh območjih je predvidena vzpostavitev stavbene strukture drobnega merila, pretežno enostanovanjske hiše. Večje širitve za območja stanovanj se nahajajo na desnem bregu reke Soče, pod obstoječo tovarno in dve manjši območji v severnem delu naselja – stanovanjska soseska in dom starejših občanov. V zahodnem območju na desnem bregu se dolgoročno urbanistično ureditev zastavlja povsem na novo, prav tako v severnem delu, kjer se območje za stanovanjsko gradnjo varuje kot dolgoročno rezervo. Stavbna struktura drobnega merila se vzpostavlja na območjih novih stanovanjskih sosesk.

(6) Na območjih obstoječih, izključno stanovanjskih površin se z vzdrževanjem obstoječih stanovanjskih objektov ohranjajo vzpostavljena prostorska razmerja, rast objektov pa zagotavlja le izboljšanje bivalnega standarda. Ruralni deli v območju UN se postopoma preobražajo v območja stanovanj z močnimi storitvenimi, servisnimi in obrtno proizvodnimi dejavnostmi.

(7) Merilo oblikovanja gradbenih enot in velikosti stavb namenjenih bivanju in dejavnostim naj omogoča le postavitev objektov, ki se v morfološko podobo naselja vklopijo tako, da se ohranja značilna podoba naselja in ne razvrednoti kakovosti kulturne krajine. V vseh območjih se naselbinska struktura razvija iz že vzpostavljenih meril višinskih gabaritov in krajine streh. V območju UN so opredeljena naslednja območja zelenega sistema: površine za oddih, rekreacijo in šport (ob osnovni šoli v Kanalu, ob vrtcu v Kanalu, manjša površina na vzhodnem robu naselja), pokopališče (v južnem delu naselja, kjer je predvideno tudi območje za širitev

pokopališča), druge urejene zelene površine (znotraj grajene strukture, v vzhodnem delu naselja, na vznožju Banjške planote se rekultivirajo – ureditev območja za vrtičkarje) in obvodna vegetacija (na naravovarstvenem območju ob reku Soči).

#### *Koncept razvoja naselja Deskle*

(8) Območje UN Deskle vključuje naselje Deskle ter okoliška naselja Anhovo, Ložice in Robidni Breg. Deskle se bodo še naprej razvijale kot naselje, ki je po svoji vlogi in funkcijah komplementarno Kanalu. Razvoj terciarnih in kvartarnih dejavnosti je predviden predvsem ob glavni prometnici v Desklah. Preostali del naselja Deskle ohranja predvsem stanovanjsko funkcijo, kot tudi naselji Ložice in Robidni Breg. V obstoječih izvornih vaških jedrih se pretežno izvaja razvoj s sanacijo javnega prostora in z zapolnitvami nepozidanih stavbnih zemljišč. V Anhovem se zagotavlja osrednji gospodarski prostor občine. V obstoječem industrijskem kompleksu se poleg delujočih industrijskih obratov, v degradiranem industrijskem območju načrtuje ureditev nove gospodarske cone, v katero je vključeno tudi degradirano območje stanovanjskih objektov. To se bo postopoma preobrazilo in priključilo v GC. Območje se namenja razvoju gospodarskih dejavnosti, pretežno sekundarnega in terciarnega sektorja. Na območju GC se vzpostavi stavbna struktura srednjega in velikega merila, nova mreža javnega prostora ter opredeli raster gospodarskih enot srednjega in manjšega merila z novo parcelacijo. Prenovljena in novo grajena cestna mreža v GC Anhovo naj po smereh, hierarhiji in standardu opreme izhaja iz koncepta razvoja gospodarske cone.

(9) V jedru naselja Deskle se izboljša kakovost bivanja s prenovo javnega prostora in izboljšanjem prometne varnosti pešcev in kolesarjev ter ureditvijo zelenih in rekreacijskih površin.

(10) Z organizacijo nove pozidave se ohranja prepoznavnost naselja ter zagotavlja večji prostorski red. Na ravninskem delu severno od Deskel se predvidijo nove površine za centralne dejavnosti. Večjih površin za nove stanovanjske soseske ni predvidenih, načrtovane so le manjše zapolnitve površin za gradnjo na območju obstoječe stavbne strukture. Le-te naj se zapolnijo s stavbno strukturo drobnega merila.

(11) Urbanistično in arhitekturno oblikovanje naselij stremi k povečanju enovitosti naselij. Novejša stavbna struktura naj sledi oblikovnim značilnostim in gabaritom, orientaciji in naklonom streh že obstoječe stavbne strukture.

(12) Obstoječe kanalizacijsko omrežje se dograjuje in navezuje na čistilno napravo. Prednostno se izgrajuje manjkajoče vodovodno omrežje, postopoma pa se obnavlja obstoječe. Obstoječe nizkonapetostno zračno omrežje se v celoti nadomesti z zemeljskim. Posodobi se srednjenapetostne odcepe in transformatorske postaje. Prometno omrežje znotraj obstoječih urbanih struktur je načeloma zadovoljivo, potrebne so tehnične sanacije nekaterih odsekov.

### **3.0.0.0 Izvedbeni del OPN**

#### **3.1.0.0 Splošne določbe**

##### **3.1.1.0 Pravni obseg akta**

#### **27. člen**

(pravni obseg glede na vrsto posegov)

(1) OPN se nanaša na vse vrste posegov v prostor po ZGO in drugem pravnem redu v RS v zvezi s posegi v prostor: na novogradnje, rekonstrukcije, spremembe namembnosti in vse vrste drugih posegov v obstoječe objekte in zemljišča. Pri posegih v obstoječe objekte, kjer obstoječe stanje zgrajenih objektov nima pravne podlage, je potrebno ugotovljene prostorske konflikte sanirati v skladu z določili tega akta.

(2) V območju urejanja so dovoljeni vsi posegi, ki niso v nasprotju z določili tega odloka ter veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi akti. Tudi v smislu interpretacije vrst objektov, možnosti gradnje brez gradbenega dovoljenja in drugih posebnosti se uporabljajo določila veljavne zakonodaje na tem področju (ZGO-1 in Uredbe). Za posege po izdanih gradbenih dovoljenjih se smatra, da niso v nasprotju s tem odlokom.

(3) V primerih eventualnih kontradiktornosti med posameznimi določbami se, poleg interpretacije zakonodaje, v tem odloku upoštevajo določila oziroma izrazi: določeni v hierarhiji določil v 29. členu, v zaporedju vsebinskih sklopov v tem odloku, v obrazložitvi akta ter termini in opredelitve v strokovnih podlagah in v prikazu stanja, ki so sestavine tega akta.

#### **28. člen**

(skladnost posega z OPN)

(1) Poseg v prostor je s tem aktom skladen, če je v skladu z naslednjimi predpisanimi elementi OPN:

- s podrobnejšo namensko rabo zemljišča (opredeljeno v grafičnih sestavinah izvedbenega dela OPN (\_223\_eup\_pnr\_pip)),
- z določili PIP za KGV po posameznih namenskih rabah zunaj območja stavbnih zemljišč (KGV – 3.3.0.0) oziroma določili PIP za dotičen tip EUP za posege na območju stavbnih zemljišč (3.4.0.0),
- z merili in pogoji varovanj (3.1.4.0), ki so prikazani v prikazu stanja prostora (\_3223\_varst\_gji),
- z merili in pogoji javnega prostora in gospodarske javne infrastrukture (3.2.0.0.) ter
- s posebnimi merili in pogoji urejanja EUP oziroma podobmočij KGV (3.5.0.0 – Specifikacija EUP in podobmočij KGV s posebnimi PIP).

(2) Poseg v javni prostor oziroma poseg v zvezi z ureditvijo gospodarske javne infrastrukture mora biti skladen tudi z merili in pogoji javnega prostora in gospodarske javne infrastrukture (3.2.0.0).

#### **29. člen**

(hierarhija določil)

(1) Posebna merila in pogoji, ki so za posamezno EUP opredeljena v 3.5.0.0 – Specifikacija EUP in podobmočij KGV s posebnimi PIP (še posebej v petem stolpcu) so pravno nadrejena ostalim določilom PIP za posamezno EUP. Poleg tega pa so določila tipov in števila glavnih stavb (navedenih v tretjem stolpcu) in števila pomožnih stavb (navedenih v četrtem stolpcu) specifikacije nadrejene določilom glede vrste in števila stavb, ki so določeni v posameznem tipu GE.

(2) Pri posegih na naselbinsko pomembnih izvornih stavbah oziroma pri njihovih nadomestnih gradnjah v prvi vrsti veljajo merila, opredeljena za tovrstne stavbe (54. člen).

## 3.1.2.0 Namenska raba

## 30. člen

## (namenska raba)

V OPN je določena namenska raba vseh zemljišč in objektov v občini. V skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij Uradni list RS, št. 99/07 – v nadaljevanju: Pravilnik (v prilogi 1) je po spodaj navedenih opredelitvah prikazana na karti \_223\_eup\_pnrp\_pip izvedbenega dela OPN.

| I. Območja stavbnih zemljišč    |                                   |                                    |                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Osnovna namenska raba prostora  |                                   | Podrobnejša namenska raba prostora |                                             |
| Oznaka                          | Opis                              | Oznaka                             | Opis                                        |
| S                               | območja stanovanj                 | SS                                 | stanovajske površine                        |
|                                 |                                   | SK                                 | površine podeželskega naselja               |
| C                               | območja centralnih dejavnosti     | CU                                 | osrednja območja centralnih dejavnosti      |
|                                 |                                   | CD                                 | druga območja centralnih dejavnosti         |
| I                               | območja proizvodnih dejavnosti    | IP                                 | površine za industrijo                      |
|                                 |                                   | IG                                 | gospodarske cone                            |
|                                 |                                   | IK                                 | površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo |
| B                               | posebna območja                   | BT                                 | površine za turizem                         |
| Z                               | območja zelenih površin           | ZS                                 | površine za oddih, rekreacijo in šport      |
|                                 |                                   | ZD                                 | druge urejene zelene površine               |
|                                 |                                   | ZK                                 | pokopališča                                 |
| P                               | območja prometnih površin         | PC                                 | površine cest                               |
|                                 |                                   | PŽ                                 | površine železnic                           |
|                                 |                                   | PO                                 | druge prometne površine                     |
| E                               | območja energetske infrastrukture |                                    |                                             |
| O                               | območja okoljske infrastrukture   |                                    |                                             |
| A                               | površine razpršene poselitve      |                                    |                                             |
|                                 | razpršena gradnja                 |                                    |                                             |
| II. Območja kmetijskih zemljišč |                                   |                                    |                                             |
| K1                              | najboljše kmetijska zemljišča     |                                    |                                             |
| K2                              | druga kmetijska zemljišča         |                                    |                                             |
| III. Območja gozdnih zemljišč   |                                   |                                    |                                             |
| G                               | gozdna zemljišča                  | GP                                 | gozd s posebnim namenom                     |
| IV. Območja voda                |                                   |                                    |                                             |
| V                               | površinske vode                   | VC                                 | celinske vode                               |
| VI                              | območje vodne infrastrukture      |                                    |                                             |
| V. Območja drugih zemljišč      |                                   |                                    |                                             |
| L                               | območja mineralnih surovin        | LN                                 | površine nadzemnega pridobivalnega prostora |
| OO                              | druga območja                     |                                    |                                             |

## 3.1.3.0 Način urejanja

## 3.1.3.1 Način urejanja na območjih enot urejanja prostora

## 31. člen

(1) OPN določa urejanje po EUP z opredelitvijo namenske rabe, določil PIP in OPPN. DPPN in občinski podrobnejši izvedbeni akti, ki ostanejo v veljavi, so v OPN le povzeti. Poleg tega veljajo tudi režimi varovanj iz prikaza stanja (v prilogi).

(2) Za celotno območje občine je opredeljena mreža EUP. Prostorski izvedbeni pogoji skupaj z varovanji in drugimi vsebinami OPN kot pravna norma določajo merila in pogoje za vse vrste posegov za vse EUP. Tako predpisujejo tudi merila in pogoje razmerij med EUP, nadalje glede parcelacije, priključevanja na javno infrastrukturo, glede varstva narave, varstva okolja in naravnih dobrin, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ohranjanja kulturne dediščine, zatem glede načina umeščanja stavb glede lege, velikosti in oblikovanja – na tak način in tako natančno, da je v teh delih akt podlaga za pridobitev upravnih dovoljenj za posege v prostor.

(3) Prostorski izvedbeni pogoji (PIP) so ločeno določeni za območja stavbnih zemljišč (torej za poselitve) in posebej za preostali prostor občine – torej zunaj območja stavbnih zemljišč. Pri slednjem so izjeme le površine prometne infrastrukture.

## 32. člen

## (PIP v EUP stavbnih zemljišč)

(1) Merila in pogoji urejanja na območjih stavbnih zemljišč so določeni v EUP na ravni osnovne urbanistične enote – gradbene enote (3.4.4.0 GE). Na podlagi strokovnih podlag in opredeljenih razvojnih usmeritev so opredeljena območja posameznih gradbenih enot in hkrati so zanje določeni prostorsko izvedbeni pogoji na ravni tipa PIP GE oziroma posebnosti posamičnih GE



glede na tip. GE z enakimi razvojnimi značilnostmi in razvojnimi usmeritvami so združene v en EUP. V aktu je tako za vsak EUP predpisana celotna vsebina PIP, ki je določena z ZPNačrt in Pravilnikom.

(2) Za ta namen so v odloku med drugim določeni tudi:

- uporabljeni izrazi na EUP stavbnih zemljišč (3.4.1.0),
- tipi GE z robnimi določili PIP za organizacijo in urbanistično oblikovanje grajene strukture oziroma objektov na GE (3.4.3.0),
- tipi stavb z robnimi določili glede oblikovanja le-teh (3.4.4.0, točka 2.0 posameznega tipa GE),
- specifikacija EUP s posebnimi merili PIP (3.5.0.0).

### 33. člen

(PIP v EUP zunaj območij stavbnih zemljišč – EUP KGV)

(1) Območje celotne občine zunaj območij stavbnih zemljišč pokriva EUP z oznako KGV. Znotraj EUP KGV so opredeljena podrobnejša merila in pogoji za posege na dele EUP KGV po vrsti rabe na: kmetijska zemljišča, gozdna zemljišča, vodne površine in druga območja (torej vsa nestavbna zemljišča). Opredelitve so prostorsko vezane na opredelitve PNRP – po posameznih vrstah namenske rabe – v sloju podrobnejše namenske rabe, ki je prikazan na karti osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev (*\_223\_eup\_pnrp\_pip*).

(2) Znotraj EUP KGV so tudi sledeča podobmočja EUP KGV, ki imajo določena specifična merila in pogoje urejanja:

- enote razpršene gradnje (ERG – fundusi stanovanjskih in drugih stavb) – PIP urejanja v 52. členu,
- .ek in .sa – sanacije in eksploatacije površin nadzemnega pridobivalnega prostora v 44. členu,
- .vg – varovalni gozd – PIP urejanja v 45. členu,
- .re – rekreacija – PIP urejanja v 46. členu,
- .pp – varovanje lokacij za pokope prebivalstva v primeru naravnih in drugih nesreč; PIP v 47. členu,
- .pz – varovanje lokacij za pokope živali v primeru naravnih in drugih nesreč; PIP v 48. členu,
- .ru – varovanje lokacij za odlaganje ruševin v primeru naravnih in drugih nesreč; PIP v 49. členu.

#### 3.1.3.2 Način urejanja na območjih z določenimi občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti (OPPN)

### 34. člen

(usmeritve za OPPN)

(1) Na območjih, za katere je predvidena priprava občinskega podrobnejšega prostorskega načrta (OPPN), bo možno poseg izvesti po sprejetju takšnega akta in le v skladu z njegovimi določili. Grafične opredelitve in usmeritve, ki so v tem OPN določene za vsak posamezni OPPN, so pri njegovi izdelavi obvezne vsebine glede koncepta ureditve, namena, obsega in načrtovanih zmogljivosti.

*Sprememba OPPN in OPPN za območja, ki s tem odlokom niso posebej določena*

(2) Predvideni OPPN se na podlagi utemeljenih pobud lastnikov večine zemljišč oziroma znanega investitorja lahko spremeni oziroma se opredeli nov. To je mogoče kolikor spremenjen oziroma nov OPPN ni v nasprotju z odlokom OPN, še posebej UN.

(3) OPPN je možno pripraviti tudi v naslednjih primerih: za območja, na katerih se sanira stanje in posledice naravnih in drugih nesreč, zagotavlja dostop do gradbenih parcel in njihovo komunalno urejanje, za dele ali celoto omrežij, naprav in objektov GJI, s katerimi se zagotavlja delovanje obveznih lokalnih javnih gospodarskih služb, za načrtovanje urejanja površin, ki so javno dobro potrebno za izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb v občini ter za urejanje območij, ki so predvidena za sanacijo in prenovu naselij.

(4) OPPN je potrebno praviloma, izdelati še v naslednjih primerih:

- gradnja objektov z enim ali dvema stanovanjema, kadar gre za več kot osem objektov ali za površino, ki presega 0,8 ha,
- gradnja objektov z več stanovanji in objektov za posebne oblike bivanja, kadar je kapaciteta objekta več kot 50 stanovanj oziroma 100 postelj,

- igrišče za golf ne glede na velikost in kamp nad 0,5 ha,

- na površinah, kjer je treba urediti novo parcelacijo za gradnjo objektov in nimajo urejenega javnega dostopa,

- na območjih proizvodnih dejavnosti velikosti več kot 0,5 ha, kadar gre za kompleksne preureditve ter nadomestne gradnje in za sanacijo ali za spremembe tehnologije,

- gradnja gospodarske javne infrastrukture za omrežja, daljša od 1000 m s pripadajočimi infrastrukturnimi objekti ter objekti gospodarske javne infrastrukture, ki obsegajo več kot 0,5 ha ureditev, razen v primerih, ko gre za kompleksno gradnjo manjšega obsega, ki je kot taka opredeljena s tem odlokom.

(5) Pred pričetkom priprave OPPN je potrebno izdelati dopolnilne strokovne podlage – na vsaj taki ravni poglobljenosti in takih metodoloških izhodiščih, kot so pripravljene za OPN. Pri tem je potrebno eventualne različnosti od obstoječih strokovnih podlag pokazati in utemeljiti kot spremenjena stališča – upoštevajoč merila znanstveno raziskovalnega dela. Za OPPN in DPN, ki posegajo na EUP izjemnih krajin in drugih območij prepoznavnosti prostora, se v okviru strokovnih podlag obvezno izdelajo tudi krajinske preveritve, s katerimi mora biti tak akt tudi utemeljen.

(6) V primeru, da se izdeluje OPPN le za del predvidenega območja, morata biti novo območje in ostanek funkcionalno prostorsko zaokrožena, ostanek pa ne sme biti manjši od 5000 m<sup>2</sup>. Poleg tega morajo biti dopolnilne strokovne podlage izdelane za celotno območje v OPN predvidenega OPPN. Prav tako morajo biti za celotno območje izdelane tudi rešitve prometne in gospodarske javne infrastrukture ter izdelan program opremljanja zemljišč.

(7) Odločitev o spremembi OPPN oziroma izdelavi novega OPPN glede na OPN sprejme, na podlagi utemeljene ocene iz predhodno izdelanih dopolnilnih strokovnih podlag, občinski svet.

*Način pridobitve rešitev urbanistično arhitekturnih ureditev*

(8) Strokovne rešitve urbanistično arhitekturnih ureditev za območje OPPN se lahko pridobijo z urbanistično arhitekturnim natečajem ali z izdelavo najmanj dveh rešitev. O izbiri rešitve odloči pristojni organ občine. Postopek pridobitve rešitev se predpiše v sklepu o pripravi OPPN.

*Pravno stanje v prehodnem obdobju na območjih OPPN*

(9) Do sprejema predvidenega OPPN veljajo PIP, opredeljeni za EUP na njegovem območju. Na območjih izvedbenih aktov, ki ostanejo v veljavi, se pravno stanje glede urejanja tudi po sprejetju OPN ne spreminja.

## 3.1.4.0 Varovanja

## 35. člen

(varovanja v prostoru)

Pri posegih v prostor se upoštevajo prostorski izvedbeni pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter glede obrambnih potreb.

## 36. člen

(splošni pogoji varovanja kulturne dediščine)

(1) Sestavni del OPN so objekti in območja kulturne dediščine varovani po predpisih s področja varstva kulturne dediščine (v nadaljevanju: KD). To so kulturni spomeniki in spomeniška območja, vplivna območja kulturnih spomenikov, varstvena območja dediščine in registrirane enote KD z vplivnim območjem, ki so bile vpisane v register nepremične kulturne dediščine do dne uveljavitve tega odloka. KD je razvidna iz prikaza stanja prostora in drugih uradnih evidenc.

(2) Na območjih KD veljajo pri gradnji in drugih posegih v prostor skupni pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine določeni v 37. členu.

(3) V primeru neskladja ostalih določb tega odloka s skupnimi pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine veljajo pogoji celostnega ohranjanja kulturne dediščine.

(4) Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni posegi v prostor in prostorske ureditve, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti in dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ).

(5) Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo – čez objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov, komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoriščati za deponije viškov materialov ipd.

(6) Za posege, vključno z vzdrževalnimi deli, v kulturni spomenik, spomeniško območje, vplivno območje kulturnega spomenika in spomeniškega območja, varstvena območja dediščine ali registrirane enote dediščine z vplivnim območjem, ki je bila registrirana do dne uveljavitve tega odloka, je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine. Pred pridobitvijo soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline se štejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki kakor koli spreminjajo videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo dediščine ali ki dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo kot določajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine.

(7) Za izvedbo predhodne arheološke raziskave v območju kulturnega spomenika, spomeniškega območja, registriranega arheološkega najdišča, stavbne dediščine ali naselbinske dediščine, je treba pridobiti soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine. Pred pridobitvijo soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline je pri pristojni območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije potrebno pridobiti podrobnejše podatke o potrebnih predhodnih arheoloških raziskavah – obseg in čas predhodnih arheoloških raziskav določi pristojna javna služba.

(8) Za odstranitev objekta varovanega po predpisih s področja varstva kulturne dediščine je treba pridobiti soglasje za raziskave in odstranitev dediščine po predpisih s področja varstva kulturne dediščine.

(9) Za kulturne spomenike, spomeniška območja in njihova vplivna območja veljajo prostorski izvedbeni pogoji kot jih opredeljuje konkreten razglasitveni akt. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za kulturni spomenik, spomeniško območje in njihovo vplivno območje veljajo prostorski izvedbeni pogoji določeni z varstvenim režimom v razglasitvenem aktu.

(10) Za varstvena območja dediščine veljajo prostorski izvedbeni pogoji kot jih opredeljuje varstveni režim akta o določitvi varstvenih območij dediščine. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za varstvena območja dediščine, veljajo prostorski izvedbeni pogoji določeni z varstvenim režimom v aktu o določitvi varstvenih območij dediščine.

(11) Za registrirano enoto kulturne dediščine, ki ni razglašena za kulturni spomenik in ni varstveno območje velja, da posegi v prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovano vrednoto ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci vrednot registrirane kulturne dediščine, niso dovoljeni. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za registrirano kulturno dediščino, veljajo prostorski izvedbeni pogoji določeni v tem členu. Za posamezne enote registrirane kulturne dediščine veljajo, poleg določb prejšnjega odstavka tega člena, tudi dodatni prostorski izvedbeni pogoji kot jih določajo varstveni režimi za posamezne podvrste dediščine in so določeni v 37. členu.

(12) Pri projektiranju in pri pripravi podrobnejših prostorskih aktov je potrebno na območjih in objektih kulturne dediščine upoštevati režime in usmeritve, ki veljajo zanje. Posegi in ravnanja, ki bi utegnili spreminjati ali degradirati lastnosti zaradi katerih so objekti in območja zavarovani po predpisih s področja varstva kulturne dediščine, niso dopustni.

(13) Pri načrtovanju objektov in zunanjih ureditev v neposredni bližini enot KD se mora upoštevati krajinsko in arhitekturno tipologijo in morfologijo ter estetski vidik, prostorske prvine in razmerja ter preprečevati posege, s katerimi bi se utegnile spremeniti lastnosti, vsebina, oblike in vrednosti kulturne dediščine.

(14) V območju registriranih enot kulturne dediščine naj se praviloma ne postavlja večnamenskih kioskov, v ta namen se uporabijo obstoječi opuščeni objekti kulturne dediščine. Kadar teh možnosti ni, ali gre le za začasno rešitev (prireditve, sezonska raba ipd.) je postavitve kioska dopustna pod pogoji in ob soglasju pristojne območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

## 37. člen

(pogoji in usmeritve za varovanje posamezne zvrsti kulturne dediščine)

*Arheološka dediščina*

(1) Na območja registriranih arheoloških najdišč ni dovoljeno posegati na način, ki bi lahko poškodoval arheološke ostaline ali spremenil njihov vsebinski in prostorski kontekst. Prepovedano je predvsem:

- odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati, meliorirati kmetijska zemljišča, graditi gozdne vlake,
- poglabljati dna vodotokov ter jezer,
- gospodarsko izkoriščati rudnine oziroma kamnine in
- postavljati ali graditi trajne aličasne objekte, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilce reklam ali drugih

oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje in predstavitve arheološkega najdišča.

(2) V posamezna registrirana arheološka najdišča so izjemoma dovoljeni posegi, kot jih omogočajo ostale določbe prostorskega akta, ob izpolnitvi naslednjih pogojev:

– če ni možno najti drugih rešitev in

– če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče možno sprostiti za gradnjo.

(3) Pri posegih večjih razsežnosti (območja izvedbenih prostorskih načrtov oziroma območja, ki predstavljajo območja poselitve), ki so v celoti, delno ali v neposredni bližini registriranega arheološkega najdišča se zagotovi arheološki pregled na celotnem območju predvidenega posega in ne le na območju do sedaj prepoznane arheološke dediščine. Na vedutno izpostavljene enote arheološke kulturne dediščine se ohranjajo pogledi iz okolice.

(4) Na območjih, ki še niso bila predhodno arheološko raziskana in ocena arheološkega potenciala zemljišča še ni znana, se priporoča izvedba predhodnih arheoloških raziskav pred gradnjo.

(5) Ne glede na določila tega odloka je potrebno v primeru odkritja nove kulturne dediščine o tem obvestiti strokovne službe. Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja tudi splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju arheološke ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

(6) Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.

#### *Stavbna dediščina*

(7) Za registrirano stavbno dediščino velja varstveni režim, da se pri posegih ohranjajo varovane vrednote, kot so: tlorisna in višinska zasnova (gabariti), gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova, oblikovanost zunanjsčine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barve fasad, fasadni detajli), funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora, komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico, pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih – cerkvah, gradovih, znamenjih itd.), celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim stavbne dediščine), zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

(8) Varuje se primarna masa (oziroma materiali), primarni tlorisni in višinski gabariti in konstrukcijska zasnova.

(9) Varuje se primarna podoba zunanosti stavb, in sicer arhitekturna členitev, naklon in oblika strešin, kritina, stavbno pohištvo, arhitekturne poslikave in freske, reliefi, originalni materiali, barve, detajli itd.

(10) Steklo-betonski in stiroporni nadomestki arhitekturnega okrasja ne morejo biti del stavbne dediščine. Na fasadah ni dovoljeno pritrdjanje infrastrukturnih in komunalnih napeljav ter naprav (kolikor ni možno drugače, jih je potrebno locirati na sekundarne fasade ter oblikovno vklopiti v objekt).

(11) Varuje se prvotni (osnovni) tlorisni koncept notranjosti, predvsem primarna dispozicija komunikacij in funkcionalna zasnova.

(12) Varuje se objektu pripadajoča dvoriščno-vrtna parcela z niveleto in funkcijo površin ter lega, namembnost in oblikovanje pripadajočih sekundarnih objektov.

(13) Nivo poti in cest ob objektih dediščine, ki je primarno nižji od praga vhoda, se mora ohranjati oziroma ponovno vzpostaviti.

(14) V okolici objekta niso dovoljeni posegi, ki bi zmanjševali prostorsko kvaliteto ali funkcionalno integriteto varovane stavbne dediščine (npr. postavitev reklamnih panojev in energetskih naprav).

(15) V stavbno dediščino se lahko posega z vzdrževalnimi, sanacijskimi in obnovitvenimi deli (delna ali celovita prenova).

#### *Naselbinska dediščina*

(16) Za registrirano naselbinsko dediščino velja varstveni režim, da se pri posegih ohranjajo varovane vrednote, kot so: naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov naselja), odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote), prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki itd.), prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefe značilnosti, poti itd.), naravne in druge meje rasti ter robovi naselja, podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina), odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega), stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, ulične fasade itd.), zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

#### *Kulturna krajina*

(17) Za registrirano kulturno krajino velja varstveni režim, da se pri posegih ohranjajo varovane vrednote kot so: krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba (naravne in grajene ali oblikovane sestavine), značilna obstoječa parcelna struktura, velikost in oblika parcel ter členitve (živice, vodotoki z obrežno vegetacijo, osamela drevesa), tradicionalna raba zemljišč (sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini), tipologija krajinskih prvin in tradicionalnega stavbarstva (kozolci, znamenja, zidanice ...), odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podobo in stavbno oziroma naselbinsko dediščino.

#### *Memorialna dediščina*

(18) Varuje se avtentična lokacija, materialna substanca in fizična pojavnost enote dediščine.

Varuje se vsebinski in prostorski kontekst območja dediščine z okolico (vedute na enoto dediščine). Na območjih enot memorialne dediščine ni dovoljena gradnja ali postavljanje enostavnih objektov in infrastrukturnih elementov (elektro in telefonske omarice, hidranti ...), razen objektov, ki so namenjeni potrebam in prezentaciji dediščine. Komunalni in drugi infrastrukturni vodi naj se izogibajo območjem memorialne dediščine. V memorialno dediščino se lahko posega z vzdrževalnimi, sanacijskimi in obnovitvenimi deli.

#### *Območje druge dediščine*

(19) Za območja druge dediščine velja varstveni režim, da se pri posegih ohranjajo varovane vrednote kot so: materialna substanca, ki je še ohranjena, lokacija in prostorska pojavnost, vsebinski in prostorski odnos med dediščino in okolico.

#### *Sakralna dediščina*

(20) Na sakralnih objektih so dopustni samo posegi, ki se nanašajo na sakralno dejavnost. Pozidava drugih objektov ni dopustna.

#### *Vplivna območja*

(21) Vplivna območja so območja varstva, v katerih je ob posegih potrebno upoštevati sledeče usmeritve: ohranjati značilno naselbinsko, krajinsko in arhitekturno tipologijo in morfologijo, ohranjati kvalitetne poglede na prostorske dominante, ohranjati večja in pomembnejša drevesa ob znamenjih in sredi kmetijskih površin, ob kulturni dediščini upoštevati tudi druge kakovostne starejše grajene ali kako drugače ustvarjene prostorske prvine, usmerjati izvajanje dejavnosti tako, da ustvarjajo ali ohranjajo kvalitetna razmerja in strukture v krajini ter predstavljajo prostorsko ter časovno kontinuiteto, pospeševati izvajanje dejavnosti, ki

pripomorejo k ohranitvi vrednot kulturne krajine ter omejevati ali preprečevati tiste, ki jih načenjajo, usmerjati dejavnost v vplivnem območju tako, da ne povzročijo degradacije ali uničenja površinskih vodotokov, preprečiti spremembe vodnega režima na pretežno naravno ohranjenih vodotokih, pred pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev, ni dopustno spreminjati nivelete (kote in oblike) terena.

#### *Varstvo vojnih grobišč*

(22) Na območju občine se nahajajo tri grobišča borcev narodnoosvobodilne vojne (Prilesje pri Plavah, Anhovo, Avče), tri grobnice borcev narodnoosvobodilne vojne (Morsko, Kanal, Kal nad Kanalom), avstroogrsko vojaško pokopališče iz 1. svetovne vojne v Kalu nad Kanalom in italijansko vojaško pokopališče iz 1. svetovne vojne v Avčah.

(23) Na vojnih grobiščih je prepovedano spreminjati zunanji videz grobišč, poškodovati grobišča ali odtujiti njihove sestavne elemente in izvajati vsako drugo dejanje, ki pomeni krnitev spoštovanja do grobišč ali je v nasprotju s pokopališkim redom vojnih grobišč.

### 38. člen

(varovanje naravnih dobrin in ustvarjenih kvalitet prostora, zdravja ljudi ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

#### *Varovanje kmetijskih zemljišč*

(1) Varovanje kmetijskih zemljišč je v osnovi opredeljeno s kategorijo namenske rabe in PIP za tovrstno namensko rabo, ki je opredeljena v EUP KGV K/K1/K2 (41. člen). Osnove za opredelitev namenske rabe in PIP so veljavni predpisi s področja kmetijstva, usmeritve za ravnanje in varstvo kmetijskih zemljišč v smernicah Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorata za kmetijstvo (november 2009) ter podatki iz prikaza stanja prostora.

(2) Rodovitna zemlja se po izvedenih gradbenih posegih uporabi za izboljšanje kmetijskih zemljišč, za sanacijo degradiranih območij in urejanje zelenih površin, razen kadar se rodovitna zemlja uporabi za ureditev okolice objekta, grajenega na mestu, kjer je bila odrinjena.

(3) Za varstvo kmetijskih zemljišč je treba upoštevati še naslednje ukrepe: preprečiti je potrebno izlitja nevarnih snovi na kmetijska zemljišča (namestitve lovilcev olj za preprečitev izpiranja na kmetijske površine) ter ob eventualni nesreči zagotoviti takojšnje ukrepanje, preprečiti onesnaženje tal oziroma kmetijskih zemljišč in rastlin, pri čemer je posebno pozornost potrebno nameniti preprečevanju onesnaženosti v predelih kmetijske pridelave, med gradnjo dovoznih cest do objekta se morajo vozila v največji meri izogibati manipuliranju na sosednjih kmetijskih zemljiščih, posegi naj se na posameznih/dotičnih kmetijskih zemljiščih izvedejo tako, da v najmanjši možni meri vplivajo na sosednja kmetijska zemljišča, potrebno je izvesti sanacijo in rekultivacijo kmetijskih zemljišč, ki bodo v času izvedbe posegov degradirane. Na površinah, kjer so načrtovani začasni objekti za izvedbo posegov se po dokončanju del vzpostavi prejšnje stanje, potrebno je zagotoviti zadostno število prehodov za kmetijsko mehanizacijo na območju predvidenih gradenj.

(4) V primeru umeščanja novih oziroma večjih infrastrukturnih objektov v kmetijski prostor se jih umešča tako, da se kar najmanj prizadenejo najboljše kmetijska zemljišča ter se zagotovi ustrezen odmik od le-teh. Na območjih predvidenih posegov naj se do izvedbe posegov ohranja kmetijska raba zemljišč. Na najboljše kmetijska zemljišča (oziroma trajno varovana kmetijska zemljišča) se posega šele, ko so izkoriščene možnosti uporabe drugih zemljišč nekmetijske rabe in zemljišč, ki so manj primerna za kmetijsko rabo.

#### *Varovanje gozdov*

(5) Varovanje gozdov je opredeljeno v EUP KGV na področju ali na območjih PNRP G (42. člen). Osnove za opredelitev namenske rabe in PIP so veljavni predpisi s področja gozdarstva, smernice Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorata za gozdarstvo in Zavoda za gozdove Slovenije, območne enote Tolmin (julij 2009) ter podatki iz prikaza stanja prostora.

(6) Posegi v gozd morajo biti izvedeni tako, da bo povzročena minimalna škoda na tleh in rastju. Pri izvajanju posegov je potrebno preprečiti nastajanje erozijskih žarišč in zagotoviti čim manjšo vidnost posegov. Drevje se lahko poseka šele po pridobitvi ustreznega dovoljenja za gradnjo. Pred začetkom gradnje je potrebno obvestiti Zavod za gozdove Slovenije, da se drevje za krčitev označi in posek ustrezno evidentira. V času gradnje je prepovedano poseganje v gozdove izven območja gradnje ter odlaganje materiala v gozdove.

(7) Potrebno je ohranjati prehodnost gozdnih prometnic. Pogoji gozdne proizvodnje ne smejo biti poslabšani. Z gradnjo prizadeti gozdni prostor mora biti ustrezno saniran, v smislu ekološke in funkcionalne skladnosti. Vse površine, ki bodo med gradnjo poškodovane se morajo sanirati takoj (prva sadilna sezona). Morebitne nove zasaditve morajo temeljiti na obstoječi vrstni sestavi in avtohtonih značilnih oblikah vegetacije. Gozdni rob je potrebno sanirati tako, da je le ta iz avtohtonih grmovnih drevesnih vrst, prednost naj ima potencialna vegetacija. V prečnem prerezu naj se gozdni robovi stopničasto dvigujejo.

(8) V času izvedbe plana je potrebno za graditev objektov in posege v gozd oziroma gozdni prostor pridobiti soglasje Zavoda za gozdove RS. Na območju stavbnih zemljišč, kjer je v naravi še gozd, se z gozdom gospodari v skladu z veljavnimi predpisi o gozdovih in gozdarstvu do sprejetja občinskega podrobnega prostorskega načrta. Krčitev gozda se lahko izvede šele po izdaji gradbenega dovoljenja ob predhodni označitvi in evidentiranju gozdnega drevja, ki ga izvede ZGS. Prepovedano je krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč in snežne odeje, uravnavajo odtočne razmere ali kako drugače varujejo nižje ležeča območja pred škodljivimi vplivi erozije, zasipavanja izvirov. Na strmih predelih (poudarjenost varovalne funkcije) je potrebno zagotavljati stalno pokritost tal z vegetacijo. Ohranjati je potrebno večje gozdne komplekse. Večji posegi vanje niso dopustni. Posamično oziroma razpršeno lociranje objektov v gozdnem prostoru, katerih raba ni v skladu z osnovno namensko rabo gozdnega prostora, ni dovoljeno. Raba in vzdrževanje večjih lesnoproizvodnih kompleksov mora potekati skladno z gozdnogospodarskimi načrti.

(9) V okolici pomembnejših vodnih virov je potrebno ohraniti naravno drevesno sestavo gozdov. V vseh gozdovih, še posebej pa na območjih, kjer je izjemno poudarjena hidrološka funkcija gozda, je strogo prepovedano odlaganje odpadkov, osuševanje, odstranjevanje materiala in zasipavanje.

(10) Na območju varovalnih gozdov so dopustni le posegi v skladu z gozdnogospodarskim načrtom in veljavno zakonodajo – Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 88/05, 56/07, 29/09, 91/10) in ne bodo bistveno negativno vplivali na funkcije gozdov, zaradi katerih je bil gozd razglašen za varovalni gozd.

#### *Varovanje voda*

(11) Varovanje voda je opredeljeno v EUP KGV, na področju PNRP V (43. člen). Osnove za opredelitev namenske rabe in PIP so veljavni zakonski predpisi in vsi podzakonski akti s tega področja, smernice Agencije republike Slovenije za okolje (september 2009) ter podatki iz prikaza stanja prostora.

(12) Prostorske ureditve in dejavnosti, ki niso vezane na vodo, se umešča izven območij, kjer je voda stalno ali občasno prisotna ter v ustreznem odmiku, tako da se na priobalnem zemljišču ohranjata nepozidanost in javna dostopnost.



(13) Pri načrtovanju objektov in drugih ureditev na poplavnih območjih je potrebno izdelati karte poplavne in z njo povezane erozijske nevarnosti ter jih razmestiti (na osnovi karte in Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja – Uradni list RS, št. 89/08, 77/11) tako, da objekti in ureditve ne bodo ogroženi in ne bodo vplivali na povečanje ogroženosti drugih območij.

(14) Na EUP stavbnih zemljišč na območjih poplavne nevarnosti so dovoljena le vzdrževalna dela na obstoječih objektih. Na površinah nezazidanih stavbnih zemljišč na območjih poplavne nevarnosti so drugi posegi in nove gradnje dovoljeni le, če se s predhodno izdelano hidravlično hidrološko študijo, izdelano v skladu z uredbo iz prejšnjega odstavka, izkaže, da gradnja ali drug poseg ne bo povzročil povečanja poplavne nevarnosti.

(15) Med gradnjo ni dovoljeno posegati v strugo niti v tla z materiali, ki vsebujejo nevarne spojine, kot so klorirane organske spojine, toksične kovine in druge sestavine, ki spremenijo osnovne lastnosti vode. V času gradnje je potrebno spremljati kakovost voda in prilagoditi dinamiko izvajanja gradbenih del vremenskim razmeram in vodostaju. Posege v vodotoke je potrebno izvajati tako, da v vodi ne nastanejo razmere neprekinjene kalnosti. Zagotoviti je treba ekološko sprejemljiv pretok na vseh prizadetih vodotokih v času gradnje in po njej.

(16) Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda mora biti usklajeno z ZV-1 in predpisi s področja varstva okolja. Območje poselitve mora biti zaradi izvajanja storitev javne službe opremljeno z javno kanalizacijo z zagotovljenim čiščenjem komunalne odpadne vode v skladu s 6. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11 in 8/12).

(17) Odpadne tehnološke vode naj se čisti na izvoru, tako da bodo ustrezale s predpisi določenim mejnim koncentracijam za izpuste v kanalizacijo oziroma vodotoke.

(18) Komunalne odpadne vode se odvaja v omrežje javne kanalizacije na območjih opremljenih z javno kanalizacijo v skladu z določili 8. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11 in 8/12). Če na območju poselitve ni javne kanalizacije se odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz stavb načrtuje in izvaja v skladu z določili od 2. do 7. točke, 7. člena prej navedene uredbe.

(19) Komunalne čistilne naprave morajo imeti ustrezno stopnjo čiščenja, tako da emisija snovi iz čistilnih naprav ne bo presegala mejne vrednosti določene z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07, 63/09 in 105/10), Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10) ter Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12).

(20) Padavinske vode iz obravnavanih območij je treba, če ne obstaja možnost priključitve na javno kanalizacijo, prioriteto ponikati. Pri tem morajo biti ponikovalnice locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin znotraj gradbenih parcel. Če ponikanje vode ni možno, je treba padavinske vode speljati v bližnji vodotok, če tega ni, pa razpršeno po terenu, pri tem mora biti ureditev odvodnje načrtovana tako, da bodo padavinske vode speljane izven plazovitega in erozijsko ogroženega območja. V primeru odvodnje po erozijsko nestabilni ali plazoviti brežini je treba predvideti odvodnjo po kanaletah ali drugače utrjenih muldah.

(21) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda z javnih cest mora biti usklajena z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12).

(22) Za kmetovanje na območjih kmetijstva, predvsem glede rabe fitofarmacevtskih sredstev in gnojenja, je z vidika kemijskega in biološkega stanja voda bistveno, da je v skladu z Uredbo o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju (Uradni list RS, št. 98/11) in Uredbo o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št. 113/09). Pri izvajanju kmetijske prakse naj se dosledno upošteva širina obrežnega pasu ob vodotokih (vsaj 5,0 m za vodotoke 2. reda in vsaj 40,0 m za vodotoke 1. reda).

(23) Na območju kopalnih voda je potrebno zagotoviti ustrezno kakovost kopalne vode. Potrebno je upoštevati Uredbo o upravljanju kakovosti kopalnih voda (Uradni list RS, št. 25/08) oziroma veljavno zakonodajo.

(24) Na območju površinskih kopov je potrebno zagotoviti ustrezno ravnanje z meteorološko in tehnološko vodo, ki je lahko močno obremenjena z drobnimi delci.

(25) Ohranjanje se vodotoke z obrežnim rastjem ne glede na namensko rabo na območju vodotoka in priobalnega zemljišča.

(26) Posege v strugo in v vegetacijski pas ob vodotokih pri izvajanju del za varovanje voda in del na podlagi koncesije za izkoriščanje vodne energije se izvaja tako, da se ohrani obrežna vegetacija v širini vsaj 5,0 m (predvsem drevesa, grmičevje in visoka steblike), na obeh straneh struge.

(27) V času gradbenih del ob in v vodotoku je potrebno zagotoviti, da v vodi ne nastajajo razmere neprekinjene kalnosti.

#### *Varovanje vodnih virov*

(28) Posegi na območjih zavarovanih virov pitne vode se izvajajo v skladu s predpisi s tega področja. Varstvena območja vodnih zajetij in drugih vodnih virov so določena s predpisi države o varstvu virov pitne vode. Območja zavarovanih virov pitne vode so prikazana v prikazu stanja prostora, ki je priloga k temu aktu.

(29) Za vse posege v varstvenih pasovih, ki jih ta akt omogoča in dovoljuje, mora za izdajo dovoljenja za poseg v prostor investitor izpolniti pogoje in zahteve, kot jih določajo predpisi s področja varstva virov pitne vode.

(30) Na tretjem (3.) vodovarstvenem območju je dopustno graditi objekte ali naprave 2,0 m nad najvišjo gladino podzemne vode. Če je v času gradnje ali obratovanja treba drenirati ali črpati podzemno vodo, je za to potrebno pridobiti vodno soglasje. V drugem (2.) vodovarstvenem območju gradnja stavb ni dovoljena v primeru, ko bi se z gradnjo stavb ali naprav zmanjšala prostornina vodonosnika, presekala tok podzemne vode ali zmanjšala nepropustna zaščitna plast nad vodonosnikom. Na prvem (1.) vodovarstvenem območju je dovoljena le gradnja objektov in naprav za črpanje, čiščenje in obdelavo pitne vode.

(31) Zaradi varovanja virov pitne vode je način kmetovanja treba prilagoditi režimom na vodovarstvenih območjih. Dosledno je treba upoštevati časovna obdobja, v katerih je gnojenje z določenim gnojilom prepovedano. Gnojenje je treba omejiti v skladu z dobro kmetijsko prakso, ki mora upoštevati okoljevarstvene lastnosti, kot so tip tal, nagib zemljišč, klima, padavine oziroma namakanje, raba tal in kolobar, predvidene potrebe kultur po dušiku z upoštevanjem zalog dušika v tleh, mineralizacije in vnosa z gnojili. V skladu z režimi na vodovarstvenih območjih je treba urediti odvajanje komunalnih vod in onesnaženih vod iz kmetijskih gospodarstev (gnojne jame, gnojišča itd.).

(32) Za zajetja, ki nimajo urejene priprave vode oziroma le ta ni zadostna, je potrebno urediti ustrezno pripravo vode, uvesti HACCP sistem. Vodna zajetja se redno vzdržujejo in čistijo.

(33) Iz stanovanjskih in gospodarskih območij ter prometne infrastrukture mora biti odvajanje in čiščenje odpadnih vod urejeno v skladu s predpisi s področja varstva voda.

*Varovanje območij za raziskovanje mineralnih surovin*

(34) Mineralne surovine se varujejo kot naravni vir. Posegi se lahko izvajajo le za namen izkoriščanja naravnih virov v skladu z določili in na način določen s predpisi s področja rudarstva ter določili tega odloka.

*Varovanje in ohranjanje narave*

(35) Pri načrtovanju gradenj in prostorskih ureditev na območjih ohranjanja narave se upoštevajo izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti kot so opredeljena v naravovarstvenih smernicah, ki jih je izdelal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, k projektni dokumentaciji pa naravovarstveno soglasje, ki ga izda Ministrstvo za okolje in prostor. Območja varovanja narave (območje Natura 2000, zavarovana območja, naravne vrednote, območja pričakovanih naravnih vrednot in ekološko pomembna območja) so grafično prikazana v prikazu stanja prostora.

(36) Pri območjih načrtovane namenske rabe, pri katerih se praviloma sicer načrtuje osvetljevanje, naj se zaradi zmanjšanja negativnih učinkov svetlobnega onesnaževanja in s tem možnosti poslabšanja ugodnega stanja živalskih vrst (npr. nočni metulji, netopirji) območja ne osvetluje ali predvidi razsvetljavo v čim manjšem obsegu. Osvetljevanje se izvede s svetilnimi telesi, ki so v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07 in 62/10).

(37) Pri območjih načrtovane namenske rabe, kjer se posega v vegetacijo in odstranjevanje lesne zarasti je potrebno lesno zarast odstraniti le v najnujnejšem obsegu in izven gnezditvenega obdobja ogroženih in zavarovanih vrst ptic (Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrstah na rdeči seznam, Uradni list RS, št. 82/02, 42/10; Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 96/08, 36/09 in 102/11) kot je npr. rjavi srakoper (*Lanius collurio*). Morebitno poseganje v vegetacijo in odstranjevanje lesne zarasti naj se izvaja od 1. avgusta do 1. marca.

(38) V primerih, kjer se pri prenovi objektov ugotovijo morebitna kotišča, prezimovališča ali počivališča ogroženih netopirjev (npr. *Rhinolophus* sp. idr.) na podstrehah objektov, se z deli začasno prekine in o najdbi obvesti pristojno organizacijo za ohranjanje narave. Kolikor je ugotovljeno, da se v/n podstrehah posameznega objekta zbirajo breje in doječe samice netopirjev s svojimi mladiči, naj se obnova ne izvaja v času od konca aprila do začetka septembra. Pri obnovi stavb, v katerih se nahajajo netopirji, naj se ohranjajo strukture, ki zagotavljajo njihov nadaljnji obstoj na lokaciji (preletne odprtine, notranje strukture).

(39) Območje Občine Kanal ob Soči sodi v goriški ribiški okoliš, ribiško upravljanje na vseh vodotokih pa izvaja Ribiška družina Soča. Na območju občine je evidentiranih deset vrst rib in ena vrsta rakov deseteronožcev. Sedem vrst je zavarovanih s habitatno direktivo. Šest vrst je zavarovanih z Uredbo o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 96/08, 36/09 in 102/11), sedem vrst je uvrščenih na Rdeči seznam ogroženih živalskih vrst, devet vrst pa je zaščiteneh z ribolovno mero in/ali varstveno dobo.

(40) Vsak poseg v ribiški okoliš mora biti načrtovan in izveden na način, ki v največji možni meri zagotavlja ohranjanje rib, njihove vrstne pestrosti, starostne strukture in številčnosti. Struge, obrežja, dna vodotokov se ohranja v čim bolj naravnem stanju. Ohranjanje se obsega dinamika, hidromorfološke lastnosti in raznolikost vodotokov. Objekti na vodotoku se gradijo na način, ki ribam omogoča prehod. Ohranjanje se osenčenost oziroma osončenost struge in brežin vodotokov. Prepovedano je posegati oziroma vznemirjati ribe na drstiščih rib, med drstenjem in v varstvenih revirjih. Posegi se ne izvajajo v času varstvenih dob, to je v času drstenja posameznih rib. Odvzem plavin in drugi posegi v drstišča so prepovedani.

(41) Odvzem plavin (proda, gramoza, peska) se izvaja na podlagi dovoljenj v skladu s predpisi s področja varstva voda in na način, da se bistveno ne spreminjajo življenjske razmere za ribe, rake in druge vodne živali.

(42) Pri pripravi OPPN se predhodno preveri, če na območju ni habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo in niso habitat živalskih in rastlinskih vrst, ki so ogrožene in zavarovane.

(43) Pri posegu na območje naravne vrednote se upoštevajo podrobnejše varstvene in razvojne usmeritve za naravne vrednote, ki so določene v prilogi štiri (4) Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09 in 93/10). Vsi posegi v območje naravnih vrednot in vodotoka morajo biti usklajeni s pristojno službo za varstvo narave. Med naseljem in varovanim območjem naj se ohranja tamponska cona (odprti prostor, zeleni pas), ki bo omilil dejanske vplive naselja na ekološke razmere habitatov z visoko naravovarstveno vrednostjo.

(44) Preprečuje se odlaganje vseh vrst odpadkov v naravi. Obstoječa nelegalna odlagališča se sanira.

(45) V primeru najdbe mineralov ali fosilov se mora najditelj ravnavati po 74. členu ZON. Pred posegi, ki so povezani z obsežnejšimi zemeljskimi deli kot so gradnja ceste, plinovoda, vodovoda, kanalizacije in kablovodov se po predhodnem dogovoru s pristojnim ZRSVN omogoči spremljanje stanja med zemeljskimi in gradbenimi deli z vidika odkrivanja in varstva geoloških in podzemeljskih geomorfoloških naravnih vrednot. Pri posegih z manj obsežnimi zemeljskimi deli se investitorja seznani z možnostjo obstoja naravnih vrednot ter predlogom, da o najdbi čim prej obvesti pristojni ZRSVN.

(46) Na območju Soške doline v ravninskem delu naj se pred vsakim posegom, kjer se bodo površine pozidale (vključno s površinami za šport), območje pregleda konec februarja/začetek marca zaradi možne prisotnosti dvocvetnega žafrana (*Crocus biflorus* ssp. *biflorus*). V primeru najdbe se osebke presadi na primerne lokacije (transplantacija). Enako velja za nagubanolisto ščetinko (*Oplismenus undulatifolius*), predvsem na delih, kjer uspeva nitrofilna vegetacija, za to vrsto pa velja pregled od poletja do jeseni.

(47) Parkovne in druge zasaditve, se izvajajo in načrtujejo tako, da se uporabljajo le avtohtone rastlinske vrste, značilne za to območje, ki naj bodo lokalnega izvora.

(48) Pri gradnji in obnovi mostov za premostitve vodotokov naj se gradnja načrtuje in izvaja tako, da se pod mostom zgradijo suhe police (vsaj enostransko). Polica mora biti tudi v času najvišjih voda na suhem (vsaj 15 cm nad najvišjim nivojem vode) ter dostopna po kopnem s klančino in primerno prehodna za vidro ter druge sesalce, širina vsaj 50 cm, svetla višina nad polico vsaj 60 cm, ki vidri omogoča enostaven prehod, dostopna pa mora biti tudi iz vode (npr. preko klančine ali primernih stopnic). Uporaba cilindričnih prepustov oziroma kanalov naj se ne uporablja, niti za najmanjše vodotoke ne, saj predstavljajo nevarnost za vidre, lahko pa se uporabljajo kvadratni prepusti /kanali s polico vsaj na eni strani.

(49) Pri načrtovanju in gradnjah prometnic naj se omogočijo prehodi za živali (dvoživke, divjad). Morebitne obstoječe črne točke povozov (predvsem dvoživk) se ob selitvah (spomladi in jeseni) ustrezno opremi z zaščitnimi ograjami, dvoživke se v tem obdobju prenaša čez prometnice ali pa se jih usmeri v primeren podhod (če je možno se dodatne podhode tudi izgradi).

(50) Nadzemne vode naj se obnovi ali gradi v izvedbi, ki je primerna za ptice (podzemno polaganje vodov, pri nadzemnih stebrih izolatorji obrnjeni navzdol) in preprečuje električne udare in pomore ptic. Intenzivna gradbena dela naj se izvajajo izven gnezditvene sezone ptic (gnezditve potekajo od meseca marca do konca avgusta).

(51) Na območju NV in EPO Soča ni dovoljena nadelava novih poti in postavitev objektov. Obstoječe obrežne vegetacije se ne odstranjuje. V primeru zasaditev se uporablja avtohtono drevesno in grmovno vegetacijo. Vzdušje reke se odstranjuje invazivne vrste, predvsem bambus, ki se ponekod že razrašča ob reki (Plave).

*Varovanje krajine*

(52) Ohranjati je potrebno obstoječe prostorsko razmerje med kmetijskim, poselitvenim, gozdnim in vodnatim prostorom z naslednjimi ukrepi:

- ohranjanje posebno vrednih krajinskih območij in prvin prepoznavnosti krajine,
- ohranjanje prvobitnih, težje dostopnih predelov,
- ohranjanje vidnosti posameznih znamenj v prostoru,
- ohranjanje posebnih reliefnih oblik,
- ohranjanje oblike dolin kot posebne krajinske in morfološke enote,
- tehnološka prilagoditev in sprememba parcelacije naj poteka v logičnih vzorcih, ki morajo prevzemati razmerja v zgradbi sedanje kulturne krajine,

– v čim večji meri se ohranjajo obmeji, živice, pri umeščanju enostavnih, manj zahtevnih in zahtevnih objektov, namenjenih kmetijski rabi, je treba upoštevati smernice za varstvo kulturne dediščine; objekte je možno postaviti le v okviru kmečkega gospodarstva ob gospodarskih objektih,

– na območju naselbinske dediščine in na območju kompleksnega varstva kulturne dediščine postavitev rastlinjakov in steklenjakov ni dovoljena,

- pri sanaciji opuščanih kopov mineralnih surovin naj se končno oblikovanje reliefa prilagodi okoliškemu terenu.

(53) Na posameznih krajinskih območjih in delih kakovostne kulturne krajine so dovoljene le gradnje, ki so za osnovno rabo območja potrebne oziroma z njo povezane. Skladnost gradnje z merili kakovosti posamezne kulturne krajine je določena z merili gradnje po posameznih EUP in podobnočjih EUP KGV. V fazi gradnje se pri vseh posegih izvaja sprotne sanacije v skladu z usmeritvami.

(54) Ob poseganju v območja krajinske prepoznavnosti je treba upoštevati in ohranjati tiste značilnosti, zaradi katerih je določeno območje spoznano za vredno ohranjanja.

(55) Varstvo kulturne krajine je lahko uspešno le v sklopu celovitega varstva dediščine in v sodelovanju z dejavniki, ki s prostorom gospodarijo – kmetijstvo, gozdarstvo, poselitve, infrastruktura itd.

(56) Na robovih območij površinskih kopov mineralnih surovin naj se ohranja oziroma vzpostavi pas vegetacije, ki služi kot vizualna zaščitna bariera, ki zmanjšuje vidno izpostavljenost teh območij.

(57) Pri posegih v odprto krajino se obstoječo drevnino (živice, zaplate gozdov, skupine dreves, posamezna drevesa) ohranja in vključuje v predvidene programske dejavnosti v največji možni meri. Ohranja se drevesna oziroma grmovna zarast znotraj kmetijskih zemljišč in ob vodotokih.

(58) Pri umeščanju daljnovodov in drugih linijskih infrastrukturnih objektov je potrebno z ustreznimi ureditvami zagotoviti, da nadzemni deli objektov in naprav ne bodo degradirali najpomembnejših vedut, tekstur v prostoru kulturne krajine ter oblikovanih dominant (npr. cerkve). Tovrstni stolpni objekti (npr. drogovi) naj bodo v krajini v največji možni meri nevtralizirani – npr. z izčiščeno formo, z nerefleksnimi površinami in v svetlo kovinsko sivi barvi.

(59) Ohranja se vedute in sekvence pogledov na prostorske dominante (Korada, Kanalski Kolovrat, Sv. Gora) in druge vidno izpostavljene elemente v prostoru (cerkve).

*Varovanje tal*

(60) Ob izvajanju del v okviru predvidenih posegov je potrebno narediti vse, da se ne poškodujejo sosednja zemljišča. Preprečiti je potrebno izlive nevarnih snovi v tla ter ob eventualni nesreči zagotoviti takojšnje ukrepe, preprečiti onesnaženje tal, pri čemer je posebno pozornost potrebno nameniti preprečevanju onesnaženosti v predelih zemljišč za kmetijsko pridelavo.

(61) Gradbeni stroji in transportna vozila morajo biti tehnično brezhibni ter z gorivom oskrbovani na drugih, za to primernih mestih. V primeru razlitja nevarnih snovi iz delovne mehanizacije je potrebno lokacijo takoj sanirati. Na gradbišču mora biti zagotovljeno ustrezno opremljeno mesto za skladiščenje nevarnih snovi z lovilno skledo ustrezne prostornine. Nevarne odpadke je potrebno oddajati pooblaščenim organizacijam za zbiranje nevarnih odpadkov, kar mora biti ustrezno evidentirano. Zagotoviti je potrebno ureditev ploščadi za parkiranje delovnih strojev (nepropustna betonska ploščad, lovilci olj).

(62) Obvezna je sprotne sanacije in rekultivacije na območjih posegov, kjer obstaja nevarnost erozije. Na ogroženih območjih (plazljiva in erozijska območja) je treba omogočiti varne življenjske razmere s sanacijo žarišč naravnih procesov (sanacija aktivnih erozijskih območij in območij z veliko možnostjo plazenja tal) in z omejevanjem razvoja, sorazmerno stopnjo nevarnosti naravnih procesov, ki lahko ogrožajo človekovo življenje ali njegove materialne dobrine.

(63) Pri posegih na erozijska območja je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo. Na erozijskem območju je prepovedano poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov, ogoljevanje površin, krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč in snežne odeje, uravnavajo odtočne razmere ali kako drugače varujejo nižje ležeča območja pred škodljivimi vplivi erozije, zasipavanje izvirov, nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazljivih zemljiščih, omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer, odlaganje in skladiščenje lesa in drugih materialov, zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom, odzemanje naplavin z dna in brežin, razen zaradi zagotavljanja pretočne sposobnosti hudourniške struge, vlačenje lesa.

(64) Na plazljivem območju lastnik zemljišča ali drug posestnik ne sme posegati v zemljišče tako, da bi se zaradi tega sproščalo gibanje hribin ali bi se drugače ogrozila stabilnost zemljišča. Na tem območju je prepovedano: zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras, in drugi posegi, ki bi lahko pospešili zamakanje zemljišč; poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje zemljišča in dvig podzemne vode; izvajati zemeljska dela, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča, krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospešuje plazenje zemljišč. Na območjih velikega in srednjega tveganja za plazovitost terena so novogradnje ter druga večja zemeljska dela možna le na podlagi analize stabilnosti terena.

*Varovanje okolja in varovanje zdravja*

(65) Prostorske ureditve in gradnja objektov ne smejo povzročati motenj in trajnih vplivov, ki presegajo meje, določene v predpisih s področja varovanja okolja in varovanja zdravja ljudi in živali. V primeru širitve posamezne dejavnosti, ki bi s širitvijo povzročila prekomerne vplive na okolje, je potrebno predhodno ali sočasno z gradnjo zagotoviti sanacijo vplivov v mejah skladnih s predpisi. Za posege, kjer je možnost in nevarnost večjega vpliva na okolje ali emisije nevarnih snovi v okolje, je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno dovoljenje pristojnega organa. O tem ali je za konkreten poseg v prostor presoja vplivov na okolje potrebna, presodi pristojni organ s področja varstva okolja ob podaji projektnih pogojev zanj.

(66) Obstoječe in predvidene proizvodne in industrijske dejavnosti se usmerja v prenovljeno gospodarsko cono Anhovo, s čimer se dolgoročno ustvarjajo prostorske enote z jasno oblikovano namembnostjo.



(67) Območja površinskih kopov morajo praviloma biti ograjena (žična ograja, nasip). Dostopne poti do površinskega kopa je potrebno zagraditi z ustrežno zapornico, poleg tega je potrebno postaviti opozorilne table s trajnimi napisi prepovedi pristopa nepoklicanim in opozorilo o nevarnosti padca v globino.

(68) Gradnja stavb je dopustna samo na območjih poselitve, ki je opremljeno z javno kanalizacijo z zagotovljenim čiščenjem komunalne odpadne vode. Na območjih poselitve, ki ni komunalno opremljeno v skladu s 6. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11 in 8/12), je gradnja stavb dopustna, če je odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz stavb zagotovljena v skladu s 7. členom prej navedene uredbe.

(69) Z odpadki, ki bodo nastali pri gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objektov je potrebno ravnati v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08) in ostalo veljavno zakonodajo s področja odpadkov. Gradbene materiale in druge odpadke, ki bodo nastali med rušenjem obstoječih objektov, je potrebno odlagati v skladu s predpisi s področja ravnanja z odpadki. Pri izvajanju posameznih posegov je potrebno zagotoviti, da odvečni zemeljski in gradbeni materiali ter drugi odpadki ne bodo odloženi izven meja predvidenega posega. Vse odpadke, ki nastanejo pri vzdrževanju strojev (odpadna olja, naoljene krpe), ter druge nevarne odpadke je treba zbirati in oddati pooblaščenim organizacijam za ravnanje s tovrstnimi odpadki. Pri ravnanju z azbestnimi odpadki je potrebno upoštevati določila Uredbe o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Uradni list RS, št. 34/08).

(70) Ločeno zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov se zagotovi v skladu z Odlokom o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 51/08). Imetnik mora odpadke do oddaje ali prepustitve v nadaljnje ravnanje skladiščiti ločeno in z njimi ravnati tako, da jih je mogoče obdelati. Prepovedano je med seboj mešati različne vrste nevarnih odpadkov ali nevarne odpadke z nenevarnimi odpadki, snovmi ali predmeti. Nevarni odpadki se do njihove predaje pooblaščenemu podjetju ali do odvoza na odlagališče nevarnih odpadkov skladiščijo v ta namen zgrajenih in ustrezno varovanih skladiščih na območju, kjer so nastali. Pošiljko odpadkov, ki jo imetnik oziroma proizvajalec odpadkov oddaja v nadaljnje ravnanje pooblaščenemu zbiralcu, predelovalcu ali odstranjevalcu odpadkov, mora spremljati evidenčni list. Evidenčne liste naj se hrani za obdobje 5 let (Uredba o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08)).

#### *Varstvo zraka*

(71) Pri načrtovanju in gradnji objektov je treba upoštevati predpise s področja varstva zraka. Naprave in objekti pri obratovanju in uporabi v naseljih ne smejo povzročati prekomernega prašenja. Za zmanjšanje onesnaževanja zraka, ki ga povzroča promet, je treba za različna območja poselitve načrtovati kratkoročne in dolgoročne ukrepe. Z njimi se v občini načrtno spodbuja oblike integralnega javnega potniškega cestnega prometa, racionalne oblike tovornega prometa, boljši standard pešcev in kolesarskih površin ter različne oblike umirjanja in izločanja prometa na poselitenih območjih.

(72) Na območjih, kjer je zaznan pojav povečanja onesnaženosti zraka zaradi delovanja naprave ali objekta, mora lastnik oziroma upravljavec vira onesnaženja izvesti meritve onesnaženosti v skladu z zakonskimi zahtevami ter izvesti ustrezno zaščito oziroma sanacijo.

(73) Spodbuja se uporabo obnovljivih virov energije (uporaba lesne biomase, bioplina, sončne energije in energije vetra za lastne potrebe) in energetske varčne gradnje. Pri vseh novogradnjah, razen enostavnih in nezahtevnih objektov po Uredbi, se morajo upoštevati energetske standardi v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote, ki zmanjšujejo rabo energije in onesnaženosti zraka, v skladu z veljavnimi predpisi. Pri graditvi in obnovi objektov na stanovanjskih območjih (S), območjih centralnih dejavnosti (CU, CD), posebnih območjih namenjenih posebnim dejavnostim, kot so območja za turizem (BT), območjih za gospodarske cone (IG) in industrijo (IP), se načrtujejo sistemi za ogrevanje ter zaščita zunanjih površin stavb, ki zagotavljajo učinkovito rabo energije in ne povečujejo onesnaženosti zraka. Pri posodabljanju in prestrukturiranju industrije se uvaja BAT tehnologijo, ravno tako velja za nove proizvodne obrate. Pri umeščanju novih dejavnosti v gospodarsko območje se umešča predvsem čisto industrijo oziroma se vsako dejavnost in predvidene emisije preuči z vidika kumulativnih vplivov z obstoječimi dejavnostmi na območju.

(74) Med izvajanjem gradnje je potrebno redno čiščenje in po potrebi vlaženje vozišč na javnih cestah, čiščenje tovornih vozil, zavarovanje tovora pred raznašanjem vetra in uporabljati tehnično brezhibno mehanizacijo.

(75) Za spremembo potovalnih navad v naseljih je potrebno izvajati ukrepe spodbujanja pešačenja, uporabe koles in javnega potniškega prometa ter dvigovanje ekološke ozaveščenosti prebivalcev. Kolesarske steze se poveže s postajališči javnega potniškega prometa in parkirnimi površinami za motorna vozila.

(76) Pri izkoriščanju mineralnih snovi se izvede ustrezne ukrepe za zmanjševanje emisij v zrak (zlasti prašenja): vlaženje površin ob suhem in vetrovnem vremenu; v sušnem obdobju naj se zagotovi zadostna količina vode in izvaja škropljenje; prekrivanje materiala, ki je naložen na tovorna vozila za transport; zajemanje prahu na mestu nastajanja pri strojnih napravah separacije itd.

#### *Območja varstva pred hrupom*

(77) Pri načrtovanju gradenj in prostorskih ureditev morajo biti upoštevane stopnje varstva pred hrupom, ki veljajo za posamezna območja varstva pred hrupom v skladu s predpisi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Posamezne stopnje varstva pred hrupom so v odloku opredeljene za vse vrste PNRP oziroma za vse tipe GE – tako, da je z njimi pokrit prostor celotne občine. Kadar se GE nahaja v območjih različnih stopenj varstva se upošteva uvrstitev v tisto stopnjo varstva, kjer se nahaja več kot 50 % površine GE. Pri določitvi stopnje varstva pred hrupom (SVPH) se upošteva Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10) tako, da so za prostor občine z določili po posamezni EUP določene meje območja stopenj varstva pred hrupom.

(78) Območja I. SVPH v občini se lahko določi le za območje, ki potrebuje povečano varstvo pred hrupom. To je za površine na mirnem območju na prostem, ki obsegajo zavarovano območje v skladu s predpisi s področja ohranjanja narave, razen območij naselij na zavarovanem območju, območij cest in železniških prog v širini 1000 m od sredine pomembne ceste oziroma pomembne železniške proge.

(79) Območje II. SVPH velja na območju podrobnejše namenske rabe prostora, kot je določena v 4. členu Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10), na katerem ni dopusten noben poseg v okolje, ki je moteč zaradi povzročanja hrupa.

(80) Na območjih IV. SVPH je potrebno vse obstoječe stanovanjske objekte varovati ali urejati pod pogoji za III. SVPH.

(81) Na meji med I. in IV. območjem varstva pred hrupom ter na meji med II. in IV. območjem varstva pred hrupom mora biti območje, ki obkroža IV. območje varstva pred hrupom v širini z vodoravno projekcijo 1000 m na katerem veljajo pogoji varstva pred hrupom za območje III. SVPH.

(82) Pri gradnji vseh objektov, naprav in omrežij gospodarske javne infrastrukture je potrebno predvideti ustrezne ukrepe za omilitev hrupa in tako zagotoviti zmanjšanje vplivov hrupa na bivalno okolje ljudi in živali ne glede na dopustno mejo dovoljenega hrupa. Pri urejanju gospodarskih con naj se na obrobje umešča manj hrupne dejavnosti.





prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08 in 77/11). Na območjih, kjer se bodo izvajali protipoplavni ukrepi, kot so nasipi ali regulacije, naj se strugo in obrežje uredi čim bolj sonaravno.

(99) Pri načrtovanju gradenj in ureditev prostora ter izvajanju posegov v prostor je potrebno zagotoviti pogoje za varen umik ljudi in premoženja, potrebne odmike med objekti ali druge ukrepe za preprečitev širjenja požara, prometne in delovne površine za intervencijska vozila in oskrbo s požarno vodo.

(100) Za objekte, ki so določeni v pravilniku o študiji požarne varnosti, je treba v sklopu projektne dokumentacije PGD izdelati študijo požarne varnosti. Investitorji so za te objekte pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja dolžni pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam pri Upravi RS za zaščito in reševanje. Za stavbe, za katere študija požarne varnosti ni zahtevana, mora doseganje predpisane ravni požarne varnosti izhajati iz elaborata »zasnova požarne varnosti«, vendar v tem primeru soglasje Uprave RS za zaščito in reševanje ni potrebno.

(101) Pri načrtovanju in gradnji objektov je potrebno upoštevati predpise s področja zagotavljanja potresne varnosti pred potresi do VIII. in IX. stopnje po MSC lestvici. Pospešek tal na območju občine je (g) – 0,500. V obstoječih stavbah je pri vseh večjih konstrukcijskih posegih (rekonstrukciji, dozidavi ali nadgradnji objekta) potrebno izvesti protipotresno sanacijo.

(102) Na območju občine ni posebnih območij za potrebe obrambe. V Občini Kanal ob Soči ni naselij z več kot 5000 prebivalci zato zaklonišče ni potrebno graditi, vendar se pri gradnji družbenih, industrijskih in večstanovanjskih objektov priporoča graditi zaklonišče za primer vojne nevarnosti. V primeru nevarnosti oziroma ob nastanku naravnih in drugih nesreč se vsa območja namenske rabe (razen E, P, O) lahko uporabijo za izvajanje nalog v zvezi z zaščito, reševanja in pomoči za zagotavljanje osnovnih življenjskih pogojev vključno z gradnjo objektov in naprav, ki so za izvajanje ukrepov potrebni. V primeru vojne je na teh izjemoma dopustno graditi objekte za obrambo, zaščito in reševanje po Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost.

### 3.2.0.0 – Merila in pogoji javnega prostora in grajene gospodarske javne infrastrukture

#### 39. člen

(splošna merila in pogoji GJI in GJD)

Usklajenost posegov na infrastrukturi

(1) Vse infrastrukturne naprave se načrtujejo, izvajajo in obratujejo v skladu z veljavnimi predpisi in tehničnimi normativi. Posegi v prometne površine in druge talne javne ureditve naj se načrtujejo in izvajajo vzporedno, usklajeno in predvidoma sočasno z načrtovanjem in izvedbo novogradenj ter posodobitvami vseh javnih infrastrukturnih instalacij, ki so napeljene oziroma načrtovane na takšnem območju. Za potrebe gradnje javne infrastrukture, v skladu z zahtevami izgradnje javnega infrastrukturnega objekta, je delitev parcel dopustna.

(2) Pri načrtovanju gradnje objektov, naprav in vodov komunalne, energetske in komunikacijske infrastrukture, cest in drugih prometnih površin ter grajenega javnega dobra se poleg zakonskih in podzakonskih aktov upošteva vse upravljalvske in tehnične predpise ter navodila, ki so sprejeti v občini ali pri upravljavcu za področje predmetne infrastrukture.

(3) Prav tako se pri načrtovanju vseh vrst gradenj na območju varovalnih koridorjev infrastrukturnih omrežij upošteva pogoje za gradnjo in priključevanje objektov iz navedenih predpisov. Načrtovane širokopasovne povezave naj se združujejo z obstoječimi infrastrukturnimi koridori.

Soglasja upravljavcev

(4) Vsi posegi na vseh vrstah javne infrastrukture, javnem prostoru ter na zakonsko določenih vplivnih območjih posameznih infrastrukturnih sistemov (ceste, železnice, energetske vodi, telekomunikacijske naprave ...) se lahko izvajajo le s soglasjem upravljavca posameznega infrastrukturnega sistema.

(5) Investitor je dolžan pred zasipom in tehničnim prevzemom (pred izdajo uporabnega dovoljenja) izdelati kataster infrastrukturnega objekta/voda ter ga posredovati pristojni geodetski službi in upravljavcu komunalnega sistema.

*Varovalni pasovi zgrajenih in varovalni koridorji načrtovanih objektov GJI*

(6) Za posamezno vrsto objektov gospodarske javne infrastrukture je potrebno upoštevati v nadaljevanju navedene širine varovalnih pasov oziroma koridorjev.

(7) Varovalni pasovi elektroenergetske infrastrukture so:

- nadzemni elektroenergetski vod 110 kV – 15,0 m levo in desno od osi voda,
- nadzemni elektroenergetski vod od 400 kV – 40,0 m levo in desno od osi voda,
- nadzemni elektroenergetski vod 10/20 kV – 10,0 m levo in desno od osi voda,
- podzemni elektroenergetski voda 10/20 kV – 1,0 m levo in desno od osi voda,
- podzemni elektroenergetski vod 110 kV – 5,0 m levo in desno od osi voda,
- razdelilno transformatorsko postajo (RTP) za nazivno napetost 110 in 35 kV, 15,0 m od roba ograje območja RTP oziroma od meje pripadajoče EUP oziroma od zunanje stene objekta RTP, če se nahaja v sklopu drugega objekta in za nazivno napetost 220 kV – 40,0 m,

- za prostostoječo transformatorsko postajo (TP) – 2,0 m od zunanje stene objekta TP.

(8) Pri načrtovanju posegov na območjih, ki segajo v varovalni pas elektroenergetskih vodov in RTP je potrebno upoštevati Pravilnik o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10). Za vsak poseg v varovani pas obstoječih ali predvidenih daljnovodov je potrebno pridobiti pisno soglasje Eles-a ali drugega upravljavca. Prav tako je potrebno izdelati ustrezno projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja, ki obdeluje približevanje in križanje z visokonapetostnim daljnovodom in skleniti pogodbo s sistemskim operaterjem o ustanovitvi služnosti za postavitve, rekonstrukcijo, vzdrževanje, nadzor in obratovanje elektroenergetskih vodov, ki prečkajo zemljišče z nameravano gradnjo ali izvajanjem drugih del, kolikor takšna pogodba še ni sklenjena.

*Varovalni pasovi plinovoda*

(9) Pri načrtovanju gradenj v območju plinovodov z delovnim tlakom je glede odmkov gradenj od plinovoda in posege v varovalnem in varnostnem pasu prenosnega omrežja zemeljskega plina potrebno upoštevati Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov (Uradni list RS, št. 60/01, 54/02 in 12/10).

(10) Varovalni pasovi cestnega omrežja so:

- za glavno cesto 25,0 m obojestransko od zunanega roba cestnega telesa,
- za regionalno cesto 15,0 m obojestransko od zunanega roba cestnega telesa,
- za lokalno cesto so v skladu z občinskimi predpisi s področja gradnje, upravljanja in vzdrževanja cest.

(11) Za komunalna omrežja (vodovod, kanalizacija) so varovalni pasovi določeni z občinskimi predpisi s področja njihove gradnje, upravljanja in vzdrževanja.







znanost in raziskovanje, varstvo otrok in starejših, športna in otroška igrišča ali stanovanjske stavbe. Ni jih dovoljeno graditi tudi v območjih strnjene poselitve – v EUP z namensko rabo SS, SB, SK ter na območjih zavarovane kulturne in naravne dediščine. Telekomunikacijski stolpi naj se vzpostavljajo na vedutno neizpostavljenih mestih, tako da bodo v krajini čim manj moteči.

### 3.3.0.0 – Merila in pogoji urejanja zunaj območij stavbnih zemljišč – EUP z oznako KGV

#### 40. člen

(posegi na zemljiščih z oznakami PNRP K, G, V, L)

(1) Območja kmetijskih, gozdnih, vodnih zemljišč in pridobivalnega prostora mineralnih surovin so prostorsko določeni s prikazom podrobne namenske rabe.

(2) Grafični prikaz podobmočij EUP na KGV vsebuje mejo podobmočja EUP KGV in prostorsko oznako, sestavljeno iz treh znakov (npr: KGV-01.vg.), pri čemer je: KGV – oznaka EUP, 01 – zaporedna številka podobmočja KGV in.vg (varovalni gozd) – oznaka tipa podobmočja KGV.

#### 41. člen

(KGV z oznako PNRP: K – kmetijska zemljišča;

K1 – najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča)

(1) Delitev kmetijskih zemljišč na podlagi naravnih lastnosti, lege, oblike in velikosti parcel je prikazana na karti \_223\_eup\_pnrp\_pip, in sicer na:

– najboljša kmetijska zemljišča, ki so najprimernejša za kmetijsko obdelavo (oznaka K1),

– druga kmetijska zemljišča, ki so manj primerna za kmetijsko obdelavo (oznaka K2).

*Namembnost, osnovna dejavnost, dopustne prostorske ureditve*

(2) Kmetijska zemljišča so namenjena kmetijstvu, to je pridelovanju pridelkov, gojenju živali ter pridobivanju rastlinskih ali živalskih proizvodov iz naravnega okolja in lovu. Pri tem imajo prednost oblike sonaravnega, trajnostno naravnega kmetijstva, ki ohranja in razvija identiteto krajine. Na kmetijskih površinah lahko potekajo tudi osnovna priprava pridelkov za primarni trg, storitve za kmetijsko proizvodnjo in gradbena dela, povezana z agromelioracijami in hidromelioracijami. Dovoljene so le prostorske ureditve v skladu z zakoni in podzakonskimi predpisi, ki urejajo področje kmetijstva in katerih namen je zagotavljanje osnovne kmetijske dejavnosti. Na območju kmetijskih zemljišč se lahko brez spremembe namenske rabe prostora načrtuje: agrarne operacije, gradnjo vodnih zadrževalnikov za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč, gradnja omrežij gospodarske javne infrastrukture (cevovodi za pitno in odpadno vodo s pripadajočimi objekti, elektroenergetski vodi s pripadajočimi objekti, komunikacijski vodi, naftovodi, plinovodi, vročevodi s priključki nanje in podobno), posegi začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, gradnja začnih objektov, rekonstrukcije lokalnih cest, gradnja enostavnih pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov in nezahtevnih pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov ter gradnja pomožnih kmetijskih objektov – ograj in opor za trajne nasade ter opor za mreže proti toči.

*Izjemne dejavnosti*

(3) Na kmetijskih zemljiščih so dopustne dejavnosti le v skladu s predpisi s področja varstva kmetijskih zemljišč in drugih področij.

*Osnovna merila rabe kmetijskih zemljišč*

(4) Kmetijska zemljišča je treba uporabljati v skladu z njihovim namenom in upoštevati omejitve njihovih zmogljivosti. Tako sta uporabnik in lastnik dolžna kot dobra gospodarja zagotavljati trajno rodovitnost zemljišča: preprečevati onesnaževanje, zbitost tal, erozijo ali drugačno degradiranje.

(5) Na območju vseh kmetijskih zemljišč se predvidi možnost izvedbe komasacij v skladu z zakonskimi predpisi s področja kmetijstva. Na kmetijskih zemljiščih slabše kakovosti in v zaraščanju (druga kmetijska zemljišča) lahko potekajo agromelioracije in hidromelioracije, ki izboljšujejo pridelovalne lastnosti v skladu s pogoji nosilcev urejanja s področja varstva narave in varstva voda.

*Dopustna gradnja za potrebe gospodarske javne infrastrukture*

(6) Na območju kmetijskih zemljišč se lahko gradijo omrežja gospodarske javne infrastrukture, navedena v 2. točki tega člena, in rekonstruirajo ter povečujejo kapacitete obstoječih vodov, omrežij in naprav v skladu s predpisi s področja varstva kmetijskih zemljišč in drugih področij.

*Dopustna gradnja stavb*

(7) Dovoljena je le gradnja pomožnih stavb (3.4.3.3), ki se lahko gradijo kot enostavni oziroma nezahtevni objekti skladno z Uredbo. Tako je dovoljena le gradnja pomožnih kmetijsko gozdarskih enostavnih objektov, in sicer po eno stavbo iste vrste (razen kašče, kozolca, skednja, kmečke lope in senika), če ima kmetijsko gospodarstvo v lasti najmanj 1,0 ha primerljivih kmetijskih zemljišč. Če ima kmetijsko gospodarstvo v lasti ali zakupu več kot 3,0 ha primerljivih kmetijskih zemljišč, je dovoljeno postavljati tudi sledeče pomožno kmetijsko-gozdarske objekte kozolec, kmečko lopo, skedenj, senik in vodni zbiralnik, in sicer po eno stavbo iste vrste z izjemo kozolca, senika, kašče in vodnega zbiralnika. Oblikovanje kmetijsko gozdarskih objektov naj sledi tradicionalnemu vzorcu. Največji dovoljen odmik pomožnih stavb od dostopne poti je 5,0 m. Na območju kmetijskih zemljišč je dovoljena tudi gradnja čolarn na oddaljenosti največ 10,0 m od meje območja poplavnih voda. Čolnarne se lahko umeščajo pod merili, opredeljenimi na območju vodne infrastrukture VI (43. člen).

(8) Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti (razen stavb) po Uredbi so lahko: pomožni kmetijsko-gozdarski objekti – betonsko korito, zbiralnik gnojnice, gnojišče, poljska pot, obora za rejo divjadi ter ograja za pašo živine. Postavitev ograj za živino okoli kmetijskih zemljišč je dovoljena le v primeru, če je ograjevanje potrebno za opravljanje kmetijske dejavnosti; te naj se oblikujejo po merilih plota (3.4.1.19). Dovoljena je postavitve pomožno komunalnih objektov – vodnega zajetja ter začnih objektov namenjenih sezonski turistični ponudbi ali prireditvam – kioska ali tipskega zabojnika (3.4.1.12). Prav tako je dovoljena izvedba pomožnih objektov za spremljanje stanja okolja ter vrtina ali vodnjak za raziskave. Turistično in drugo obvestilno signalizacijo je dovoljeno postavljati s soglasjem občinske uprave, vendar le tako, da ni moten varstveni pas ceste oziroma je zagotovljena prometna varnost in preglednost. Višinske razlike na terenu naj se premoščajo z brežinami.

(9) Na obstoječih posebnih javnih stavbah – kapelicah in znamenjih (križna) so dovoljena le vzdrževalna dela.

(10) Nezahtevni in enostavni objekti se ne priključujejo na omrežja, objekte in naprave gospodarske javne infrastrukture razen na javne poti in ceste. Izjemoma se priključujejo za vzdrževanje objekta in opravljanja njegove funkcije, na že zgrajena infrastrukturna omrežja, oziroma tista, ki se gradijo na podlagi pravnomočnih upravnih dovoljenj.

(11) Na območjih, ki so na kakršenkoli način zavarovana z državnimi ali lokalnim predpisi, so posegi v prostor ali gradnja objektov dovoljeni le, če jih tak predpis dopušča. Poseg ali gradnja se v takem primeru lahko izvede le ob upoštevanju pogojev ter ob soglasju organa oziroma pristojne službe za področje varovanja.

(12) Na varovanih enotah registrirane kulturne dediščine so dovoljeni le posegi, ki prispevajo k varovanju in trajni ohranitvi dediščine (na mestu samem) ali zvišanju njene vrednosti. Prostor ob enoti KD naj bo vzdrževan, obdelovalne površine naj bodo primerno oddaljene. Kvalitetne prostorske vedute naj se ohranjajo. Potrebno je omogočiti/ohranjati dostop javnosti do enot kulturne dediščine. Pred posegi na zemljiščih na območjih arheološke dediščine (agromelioracijo, globoko oranje, nove poljske poti ...) je potrebno na varovanih območjih opraviti predhodne arheološke raziskave. Na območjih, kjer so vzpostavljeni registrirani varovani objekti ZVKDS gradnja novih stavb ni dovoljena. V vplivnih območjih le-teh pa se ne smejo umeščati ureditve, ki bi poslabšale vrednost varovanega objekta. Na območju je dovoljena postavitve le sledečih pomožnih (kmetijsko gozdarskih objektov): čebelnjak, kmečka lopa (vendar le v okviru kmečkega gospodarstva), poljska pot (dopustna le v peščeni izvedbi brez tlakov (asfalta ipd.) oziroma se lahko utrdi le po kolesnicah), skedenj, senik (lahko le v odprtem prostoru, vendar na ne izpostavljenih lokacijah). Ograditev posameznih delov kmetijskega zemljišča ni sprejemljiva.

#### *Varstvo pred hrupom*

(13) Na območju KGV s podrobno namensko rabo K1 in K2 velja režim IV. SVPH – razen na mirnem območju na prostem.

#### *Pogoji in merila za parcelacijo*

(14) Dopustna je le parcelacija, pri kateri se z združevanjem posesti povečuje površina. Parcelacija kmetijskih zemljišč v smislu deljenja parcel je izjemoma dovoljena le, če je utemeljena iz vidika usklajevanja različnih struktur glede dejanske rabe, usklajevanj zaradi kakovostnih razredov na parcelah, nadalje kadar je to potrebno za zagotavljanje dostopnosti sosednjih parcel (zaradi dodelitve služnosti) ter v primeru odmere stavbnega zemljišča. Z novo parcelacijo se tudi v teh izjemnih primerih ne smejo poslabšati pogoji tehnološke obdelave zemljišč. Med posegi v prostor, ki prekinjajo obstoječe dostope do kmetijskih zemljišč, je le-te potrebno nadomestiti.

### 42. člen

(KGV z oznako PNRP: G – gozdna zemljišča)

#### *Namembnost, osnovne dejavnosti, dopustne prostorske ureditve*

(1) Gozd je javna dobrina dostopna vsem ljudem. V njem je dovoljeno gozdarstvo, ki obsega gojenje in izkoriščanje gozdov, vključno z nabiranjem gozdnega rastlinja in drugih gozdnih dobrin, poleg tega pa še dejavnosti storitev za gozdarstvo in lovstvo. V gozdu je dopustno gojenje trajnih nasadov avtohtonih gozdnih, drevesnih in drugih rastlinskih vrst in gojenje živali, katerih naravno bivalno okolje je gozd, vendar le v obsegu in pod pogoji, ki jih določi pristojni zavod za gozdove. Po izvedbi del je potrebno mehanizacijo umakniti iz gozda.

(2) Prostor se ureja v skladu z zakonodajo s področja gozdov. Posegi v prostor na območju gozdov morajo biti v skladu z gozdnogospodarskim načrtom pristojne gozdnogospodarske enote.

#### *Izjemne dejavnosti*

(3) V gozdu je dovoljena razvojno raziskovalna dejavnost s področja naravoslovnih ved, zaščite in reševanja pri požarih in nesrečah, izobraževanje, povezano z gozdarstvom, lovstvom in naravoslovnimi vedami, športne in druge dejavnosti za prosti čas, za katere niso določeni posebni pogoji za izvajanje dejavnosti in nastanitve. Kadar je za posamezne aktivnosti ali prireditve iz športnih ali drugih dejavnosti za prosti čas potrebno pridobiti posebne pogoje se le-te lahko izvajajo pod pogoji in ob soglasju pristojne enote Zavoda za gozdove Slovenije.

#### *Osnovna merila rabe gozdnih zemljišč*

(4) Gozdna zemljišča je treba uporabljati v skladu z njihovim namenom in pri tem upoštevati omejitve njihovih zmogljivosti.

#### *Dopustna gradnja za potrebe gospodarske javne infrastrukture*

(5) Na območju gozdov se lahko gradijo, rekonstruirajo in povečujejo kapacitete omrežja in naprave gospodarske javne infrastrukture. Dovoljena je gradnja gradbeno inženirskih objektov, kot so ceste, utrjene dostopne poti, železnice, mostovi, viadukti, dovodni in odvodni kanali, namakalni in osuševalni sistemi, cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi in podobno, če pri tem niso prizadeti osrednji predeli velikih gozdnih kompleksov in funkcije gozda.

(6) V primeru zahtevnejših posegov je potrebno izdelati presojo vplivov na okolje. Pri tem je potrebno upoštevati, da je v primeru, ko gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni, režim predpisan z Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 88/05, 56/07, 29/09 in 91/10). V večnamenskih gozdovih, ki imajo na ravni 1. stopnje poudarjeno katerokoli ekološko ali socialno funkcijo, se posegi dovolijo le v izjemnih primerih. To je, ko so nujni in zanje ni druge možnosti. V gozdovih s poudarjenimi socialnimi funkcijami so posegi dovoljeni v primerih, ko gre za objekt, ki dopolnjuje načrtovano, s socialnimi funkcijami skladno rabo gozda. V osrednjih delih velikih kompleksov gozdov v gozdni, gozdnati in gorski krajini je dopustno na račun gozdov osnovati le travne in v določenih primerih vodne površine. Posegi v gozdni prostor zaradi izgradnje infrastrukturnega objekta, z izjemo gozdne ceste, ki bi potekal skozi osrednji predel velikih gozdnih kompleksov v gozdni krajini, niso dovoljeni.

(7) V varovalnih gozdovih se lahko izvajajo le ukrepi, ki so v skladu z veljavnim gozdnogospodarskim načrtom in Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom – gradnja stavb ni dovoljena. Gozdnogojitveni ukrepi morajo izboljševati varovalno funkcijo v skladu z Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 88/05, 56/07, 29/09 in 91/10).

#### *Dopustna gradnja stavb*

(8) Na robu gozda v pasu do 10 m je, zaradi zaokroževanja in ohranjanja kmetijskih zemljišč, dopustna gradnja le pomožnih stavb (3.4.3.3), ki se po Uredbi lahko gradijo kot enostavni oziroma nezahtevni objekti: pomožni kmetijsko-gozdarski objekti – čebelnjak ter krmišče. Oblikovanje kmetijsko gozdarskih objektov naj sledi tradicionalnemu vzorcu.

(9) Nezahtevni in enostavni objekti se ne priključujejo na omrežja, objekte in naprave gospodarske javne infrastrukture.

(10) Na obstoječih posebnih javnih stavbah – kapelichah so dovoljena le vzdrževalna dela.

(11) Na varovanih enotah registrirane kulturne dediščine, ki ležijo na območju gozdnih zemljišč, so dovoljeni le posegi, ki prispevajo k varovanju, trajni ohranitvi dediščine/objektov – na mestu samem in okolici ter zvišanju njene vrednosti ob ohranitvi kvalitetnih vedut. Gradnja novih stavb/objektov ni dovoljena. Ob tem je potrebno omogočiti dostop javnosti do le-teh.

Dovoljena je postavitve le sledečih pomožnih (kmetijsko gozdarskih objektov), in sicer: čebelnjak, gozdna cesta – v območjih kulturne dediščine je potrebno izdelati variante tras ter gozdna učna pot – v območjih kulturne dediščine je potrebno izdelati celostno podobo učnih tabel.

(12) Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti (razen stavb) po Uredbi so lahko: pomožni kmetijsko-gozdarski objekti – gozdna cesta in gozdna učna pot, grajena gozdna vlaka, obora za rejo divjadi, opazovalni/razgledni stolpi, preža ter ribnik kot vodno zajetje. Obore naj se oblikujejo po merilih plota (3.4.1.19), začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam – kiosk ali tipski zabojnik (3.4.1.12), oder z nadstreškom, začasna tribuna za gledalce na prostem ter vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem – kolesarska steza, planinska pot, sprehajalna pot ter trimška steza ter gozdne učne poti z izobraževalnimi (učnimi) tablami. Dovoljeno je postavljanje spominskih obeležij, pomožnih objektov za spremljanje stanja okolja ter vrtina ali vodnjak, potrebna za raziskave. Turistično in drugo obvestilno signalizacijo je dovoljeno postavljati s soglasjem lastnika in občinske uprave.

(13) Gradnja je dovoljena pod pogoji, kot jih določa Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08 in 99/08), pri nezahtevnih objektih pa tudi pod pogoji iz soglasja pristojne enote Zavoda za gozdove Slovenije.

(14) Na območjih, ki so na kakršenkoli način zavarovana z državnimi ali lokalnimi predpisi, so posegi v prostor ali gradnja objektov dovoljeni le, če jih tak predpis dopušča. Poseg ali gradnja se v takem primeru lahko izvede le ob upoštevanju pogojev ter ob soglasju organa oziroma pristojne službe za področje varovanja. Na območjih varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom gradnja stavb ni dovoljena.

#### *Varstvo pred hrupom*

(15) V območju s podrobno namensko rabo G veljajo merila IV. SVPH, razen na mirnem območju na prostem.

#### *Pogoji in merila za parcelacijo, dostopi*

(16) Dopustna je parcelacija, s katero se povečuje površina parcel z združevanjem posesti. Parcelacija gozdnih parcel v smislu deljenja parcel je dovoljena le, če je zaradi različne strukture utemeljena glede dejanske rabe ali kakovostnega razreda na parceli ter kadar je to potrebno za zagotavljanje dostopnosti sosednjih parcel (zaradi dodelitve služnosti) ter v primeru odmere stavbnega zemljišča. Gozdnih parcel manjših od 5 ha ni dovoljeno deliti, razen pri gradnji javne infrastrukture (skladno z ZG – Uradni list RS, št. 30/93, 67/02, 115/06, 110/07 in 106/10). Z novo parcelacijo se ne smejo poslabšati tehnološki pogoji izvajanja del. Ob izvajanju posegov v prostor, ki prekinjajo obstoječe dostope do gozdnih zemljišč, je le-te potrebno nadomestiti.

### 43. člen

(KGV z oznako PNRP V – vodne površine, VC – celinske vode, VI – vodna infrastruktura, KGV.np)

#### *Namembnost, dejavnosti in posegi v prostor*

(1) Površine celinske vode so naravno vodno javno dobro, dostopna vsem ljudem na način in pod pogoji kot jih določajo predpisi o vodah. Površine celinske vode so tudi grajeno javno vodno dobro, ki je zemljišče nastalo zaradi ureditve ali prestavitve naravnega vodotoka, zajezitve tekočih voda, zaradi odvzema ali izkoriščanja mineralnih surovin ali drugega podobnega posega v prostor in je namenjeno splošni rabi. V priobalno zemljišče celinskih voda spada zemljišče, ki neposredno meji na vodno zemljišče, zunanja meja priobalnih zemljišč sega na vodah 1. reda 15 metrov od meje vodnega zemljišča, na vodah 2. reda pa 5 metrov od meje vodnega zemljišča.

#### *Raba vode in vodnih ter priobalnih zemljišč*

(2) Rabo in druge posege v vode, vodna in priobalna zemljišča ter zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih ter na drugih zemljiščih se načrtuje tako, da se ne poslabšuje stanje voda, da se omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem voda, ohranjanje naravnih procesov, naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ter varstvo naravnih vrednot ter predpisih o ohranjanju narave.

(3) Naravno ali grajeno vodno javno dobro lahko na način in ob pogojih, ki jih določa Zakon o vodah (ZV-1), uporablja vsakdo tako, da ne vpliva škodljivo na vodo, vodni režim, naravno ravnovesje ter obvodnih ekosistemov in ne omejuje enake pravice drugim.

(4) Vodno dobro se dovoljuje za splošno rabo, in sicer: za pitje, kopanje, potapljanje, drsanje ali druge osebne potrebe, če takšna raba ne zahteva uporabe posebnih naprav (vodne črpalke, natege ali podobno) ali zgraditve objekta in naprave za katerega je potrebno pridobiti dovoljenje skladno s predpisi na področju urejanja prostora in graditve objektov. V okviru splošne rabe je dovoljeno uporabljati vodo za gašenje požarov ter druge naloge zaščite in reševanja tudi z uporabo posebnih naprav, če zanje ni treba pridobiti dovoljenja, skladno s predpisi na področju urejanja prostora in graditve objektov.

(5) Dopustna je posebna raba. Le-ta je mogoča samo na podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije ob izpolnitvi pogojev iz tretjega odstavka tega člena, ter če bistveno ne omejuje splošne rabe. Posebna raba je vsaka raba, ki presega meje splošne rabe, raba naplavin ali podzemnih voda.

#### *Druge dejavnosti*

(6) Polega dejavnosti povezanih z upravljanjem in vzdrževanjem celinskih voda, vodne infrastrukture in priobalnih zemljišč ter splošno rabo vode, so dopustne tudi dejavnosti povezane s posebno rabo vode pod pogoji iz vodnega dovoljenja in koncesije za rabo vode, ki jo je potrebno pridobiti za naslednje dejavnosti: proizvodnjo pijač, potrebe kopališč, proizvodnjo električne energije v hidroelektrarni, odvzem naplavin, vzrejo vodnih organizmov za trg.

#### *Gradnja objektov in drugi posegi v prostor*

(7) Na območju celinskih voda in vodne infrastrukture ter priobalnih zemljišč je dopustna gradnja objektov javne infrastrukture in gradnja objektov grajenega javnega dobra v skladu z Zakonom o vodah in z drugimi zakoni. Dopustno je izvajanje ukrepov s katerimi se izboljšujejo hidromorfološke in biološke lastnosti površinskih voda ter ohranja narava.

(8) Dopustna je gradnja objektov, ki so potrebni za rabo voda in zagotavljanje varnosti plovbe, objekti, namenjeni varstvu pred utopitvami, varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, za potrebe zaščite in reševanja ter preprečevanja onesnaženja voda (pritrdjevanje zaves za prestrezanje in odstranjevanje nevarnih snovi ...). Dopustna je ureditev vstopno – izstopnih mest na rekah.

(9) Premostitve voda in gradnja na vodnem zemljišču morajo zagotavljati poplavno varnost in ne smejo poslabševati stanja voda in vodni režim. Zacevljanje ali prekrivanje vodotokov ni dopustno, razen za potrebe premoščanja na krajših razdaljah za dostope ali prehode preko vodotoka z objektom javne prometne infrastrukture.

#### *Drugi pogoji za gradnjo in posege v prostor*

(10) Med gradnjo ni dovoljeno posegati v strugo niti v tla z materiali, ki vsebujejo nevarne spojine (klorirane organske spojine, toksične kovine itd.). V času gradnje je nujno spremljanje kakovosti voda in prilagoditev dinamike izvajanja gradbenih del vremenskim razmeram in vodostaju. Posege v vodotoke je potrebno izvajati tako, da v vodi ne nastanejo razmere neprekinjene kalnosti. Zagotoviti je treba ekološko sprejemljiv pretok na vseh prizadetih vodotokih v času gradnje in po njej.

*Varstvo pred hrupom*

(11) V območju s podrobno namensko rabo VC veljajo merila III. SVPH, razen površin na mirnem območju na prostem.

(12) V območju GE s podrobno namensko rabo VI veljajo merila IV. SVPH.

*Pogoji in merila za parcelacijo, dostopi*

(13) Parcelacija vodnih površin se lahko izvaja, kadar se določajo površine za služnosti in razmejujejo vodne površine od vodne infrastrukture.

## 44. člen

| KGV-.ek – podobmočje z oznako PNRP: L – površine mineralnih surovin, LN – površine nadzemnega pridobivalnega prostora – eksploatacija |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Splošna določila                                                                                                                      | Površinski kop mineralnih surovin je potrebno sanirati. Izkoriščanje mineralnih surovin je dopustno le v skladu z zakonskimi in podzakonskimi akti s področja rudarstva in v skladu z rudarskim projektom za izkoriščanje in sanacijo. Razširitev obstoječega oziroma odpiranje novega površinskega kopa je mogoča le po sprejetju v skladu z občinskim podrobnim prostorskim načrtom za konkreten poseg.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dopustna gradnja                                                                                                                      | Dovoljeno je graditi le pomožne stavbe (3.4.3.3), ki so izključno usklajene z osnovnim namenom. Na objektih, ki niso skladni z namembnostjo EUP, so dopustna le vzdrževalna dela in odstranitve. Pomožne stavbe GE se lahko gradijo tudi po Uredbi kot enostavni oziroma nezahtevni objekti, in sicer le: začasni objekti – objekti namenjeni začasnemu skladiščenju nenevarnih snovi. Tipi objektov – pomožnih stavb po Klasifikaciji so lahko le: 23010 Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin (razen objektov za proizvodnjo mavca, cementa, opeke, strešnikov in podobno). V območju veljajo merila IV. stopnje varstva pred hrupom. |
| Posebni pogoji urejanja                                                                                                               | Lastnik zemljišča oziroma nosilec rudarske pravice je dolžan kontinuirano zagotavljati sanacijo sekundarne degradacije in zavarovanje nevarnega območja – čiščenje oziroma preprečevanje odlaganja odpadkov, gradnja oziroma vzdrževanje ograje za zaščito dostopa do nevarnih mest in urejanje brežine. Poleg tega lahko v makadamski izvedbi uredi tudi kolesarske poti in poti za pešce.                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 45. člen

| KGV-.vg – podobmočje z oznako PNRP:G – varovalni gozd |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Splošna določila                                      | Prostor se ureja v skladu z zakonodajo s področja gozdov. V območju varovalnega gozda naj se vzpodbujajo le dejavnosti, ki so povezane z racionalnim gospodarjenjem – vsi gozdnogojitveni ukrepi morajo izboljševati varovalno funkcijo v skladu z Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 88/05, 56/07, 29/09 in 91/10). |
| Dopustna gradnja                                      | Dovoljene so le gradnje in posegi v prostor za izboljšanje varovalne funkcije ter prostorske ureditve, ki so v skladu z gozdnogospodarskimi načrti pristojnih gozdnogospodarskih enot. Gradnja stavb ni dopustna.                                                                                                                                                  |
| Posebni pogoji urejanja                               | V območju veljajo merila IV. SVPH, razen na mirnem območju na prostem, kjer veljajo merila I. SVPH.                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 46. člen

| KGV-.re – podobmočje z oznako PNRP: območje rekreacije |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Splošna določila                                       | Javni prostor s posebej opredeljenim režimom rabe javnega dostopa in vzdrževanja.                                                   |
| Dopustna gradnja                                       | Stavbe se lahko gradijo le za potrebe športne dejavnosti, ki jih omogoča PNRP.                                                      |
| Posebni pogoji urejanja                                | Veljajo merila IV. stopnje varstva pred hrupom, razen na mirnem območju na prostem. Podzemnih stavb (3.4.3.0) ni dovoljeno graditi. |

## 47. člen

| KGV-.pp – podobmočje KGV – varovanje lokacij grobišč (površine za pokope prebivalstva) v primeru naravnih in drugih nesreč |                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Splošna določila                                                                                                           | Ureditve naj bodo v skladu z določili PNRP. Pokopi se lahko izvajajo le v skladu z uredbo z merili urejanja in varovanja območij, ki jo v primeru naravnih in drugih nesreč sprejme lokalna skupnost ali država. |
| Dopustna gradnja                                                                                                           | Gradnja stavb ni dovoljena.                                                                                                                                                                                      |
| Posebni pogoji urejanja                                                                                                    | Veljajo merila IV. stopnje varstva pred hrupom, razen na mirnem območju na prostem.                                                                                                                              |

## 48. člen

| KGV-.pz – podobmočja z oznako PNRP: varovanje lokacij grobišč (površine za pokope živali) v primeru naravnih in drugih nesreč |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Splošna določila                                                                                                              | Ureditve naj bodo v skladu z določili PNRP. Pokopi se lahko izvajajo le v skladu z uredbo z merili urejanja in varovanja območij, ki jo v primeru naravnih in drugih nesreč sprejme lokalna skupnost ali država. |
| Dopustna gradnja                                                                                                              | Gradnja stavb ni dovoljena.                                                                                                                                                                                      |
| Posebni pogoji urejanja                                                                                                       | Veljajo merila IV. stopnje varstva pred hrupom, razen na mirnem območju na prostem.                                                                                                                              |



## 49. člen

| KGV-.ru – podobmočja z oznako PNRP: odlaganje ruševin v primeru naravnih in drugih nesreč |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Splošna določila                                                                          | Ureditve naj bodo v skladu z določili PNRP. Odlaganje materialov in ruševin se lahko izvaja le v skladu z uredbo z merili urejanja in varovanja območij, ki jo v primeru naravnih in drugih nesreč sprejme lokalna skupnost ali država. V vmesnem obdobju je dovoljena sanacija degradacij. |
| Dopustna gradnja                                                                          | Gradnja stavb ni dovoljena.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Posebni pogoji urejanja                                                                   | Veljajo merila IV. stopnje varstva pred hrupom, razen na mirnem območju na prostem.                                                                                                                                                                                                         |

## 50. člen

| KGV-.sk – podobmočja z oznako PNRP: sanacija kamnoloma |                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Splošna določila                                       | Ureja naj se v skladu z določili PNRP. Po izkoriščanju mineralnih surovin se prostor prepusti samosanaciji. Izvaja se lahko le sanacija v skladu z določili ZGO in predpisi s področja rudarstva. |
| Dopustna gradnja                                       | Gradnja stavb ni dovoljena.                                                                                                                                                                       |
| Posebni pogoji urejanja                                | Veljajo merila IV. stopnje varstva pred hrupom, razen na mirnem območju na prostem.                                                                                                               |

## 51. člen

| KGV-.pz – podobmočja z oznako PNRP: varovanja mineralnih surovin |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Splošna določila                                                 | Urejanje v skladu z določili PNRP. Varuje naj se naravni vir za izkoriščanje mineralnih surovin. |
| Dopustna gradnja                                                 | Gradnja stavb ni dovoljena.                                                                      |
| Posebni pogoji urejanja                                          | Veljajo merila IV. stopnje varstva pred hrupom, razen na mirnem območju na prostem.              |

## 52. člen

| KGV-.razpršena gradnja (ERG) – fundus |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Splošna določila                      | Za enote razpršene gradnje veljajo merila in pogoji glede na to ali so zgrajene na podlagi pravnomočnih upravnih dovoljenj ali brez njih.<br>Merila in pogoji poseganja v prostor posamezne enote razpršene gradnje (zgolj s fundusom), ki se ne sanirajo v sklopu OPPN, se izvajajo v skladu z zakonsko predpisanimi merili in pogoji, ki veljajo za tovrstne objekte in na podlagi pravnomočnih upravnih dovoljenj na površinah v upravnih dovoljenjih določenih za gradnjo. V takih območjih veljajo merila III. SVPH.<br>Obstoječe stavbe zgrajene brez veljavnih pravnomočnih upravnih dovoljenj se lahko samo vzdržujejo. Za območje takšnih objektov veljajo merila IV. SVPH, razen na mirnem območju na prostem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dopustna gradnja                      | Novih stavb ni dovoljeno graditi. Pri stavbah na enotah razpršenih gradenj z objekti zgrajenimi na podlagi veljavnih upravnih dovoljenj so dopustne le rekonstrukcije in vzdrževalna dela (investicijska in redna vzdrževalna) obstoječih stavb ter vzdrževanje objektov v javno korist. Dozidava ali nadzidava je dovoljena le, kadar gre za izboljšanje bivalnega standarda v teh stavbah, ne pa v smislu dodajanja novih stanovanjskih enot ali prostorov za opravljanje novih dejavnosti, in sicer le na tistih zemljiščih, ki so v izdanih upravnih dovoljenjih opredeljena kot funkcionalna.<br>Dopustna je gradnja največ dveh nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost, vendar le če jih je mogoče vzpostaviti kot pomožne objekte v skladu s funkcijo in namenom glavne stavbe v okviru funkcionalnih zemljišč določenih v upravnih dovoljenjih.<br>Na območjih enot razpršene gradnje z objekti zgrajenimi brez ustreznih pravnomočnih upravnih dovoljenj so dovoljena le dela tekočega vzdrževanja objekta in vzdrževalna dela v javno korist. |
| Posebni pogoji urejanja               | Pri tem za enote razpršenih gradenj z objekti zgrajenimi na podlagi veljavnih upravnih dovoljenj veljajo naslednja merila:<br>– stanovanjska stavba, ki ima v grafičnem delu OPN oznako fundusa, se v urbanističnem smislu ureja v skladu z merili, ki veljajo za GE domačije v odprtem prostoru (torej splošna merila urejanja GE in posebna merila urejanja iz 3.4.3.2), v stavbarskem smislu pa se ureja v skladu z merili, ki veljajo za glavno stavbo tipa kraška hiša (66. člen);<br>– gospodarska stavba ali pomožni objekti, ki imajo v grafičnem delu oznako fundusa, se v urbanističnem smislu urejajo v skladu s splošnimi merili urejanja GE (56. člen). Ob tem mora stavba ohraniti obstoječo orientacijo, kolikor ni v grafičnem delu ali v posebnih merilih opredeljeno drugače, v stavbarskem smislu pa se ureja v skladu z merili, ki veljajo za stavbo tipa pomožna stavba (3.4.3.3).<br>Sprememba namembnosti in rabe obstoječih stavb zgrajenih brez ustreznih upravnih dovoljenj ni dopustna.                                                                                          |

## 3.4.0.0 – Merila in pogoji v enotah urejanja prostora (EUP) stavbnih zemljišč

## 3.4.1.0 Splošna merila urejanja EUP stavbnih zemljišč

## 53. člen

(splošna merila)

(1) Grafični prikaz EUP stavbnih zemljišč vsebuje mejo in oznako. Oznaka (npr. Ka01.ph) je sestavljena iz črkovne oznake imena naselja (npr. Ka), zaporedne številke EUP znotraj naselja (npr. 01) in oznake predpisanega tipa GE (npr. .ph za tip GE primorske hiše).

(2) Vsaki GE so določena merila in pogoji urejanja z opredeljeno namensko rabo in s:

- splošnimi merili in pogoji urejanja GE (3.4.2.0),
- splošnimi merili za oblikovanje stavb (3.4.3.0),
- PIP predpisanega tipa GE s predpisanimi tipi stavb (3.4.4.0) ter
- posebnimi merili PIP, če so opredeljena v specifikaciji EUP (3.5.0.0).

*Utemeljitev skladnosti posegov na stavbnih zemljiščih s prostorskim aktom v projektni dokumentaciji*

(3) Izhajajoč iz koncepta PIP v tem aktu in vsebine določb ZGO mora utemeljitev skladnosti predlagane gradnje s tem aktom pri posegih na območjih stavbnih zemljišč v grafični in tekstovni obliki opredeliti in utemeljiti vsaj naslednje sestavine: tip, velikost GE, razmerje med EUP in GE, javne prostore, na katere GE meji v hierarhiji (manj pomemben, pomemben javni prostor), tipe vseh stavb na GE, notranje dvorišče oziroma dvorišča, osnovne kubuse, sekundarne kubuse vseh stavb na gradbeni parceli, mejo zazidljivosti, gradbeno linijo, gradbeno mejo in regulacijsko linijo, poljavni prostor, smer pozidave in razvoj arhitekturnih elementov iz elementov primerljivih stavb v naselju – utemeljitev.

(4) V predhodnem odstavku navedene sestavine naj bodo v PGD prikazane posebej za obstoječe stanje in posebej za načrtovano stanje – v posebni grafiki (poseben list s prikazom znotraj mape 0 – Utemeljitev posega v OPN Kan, na geodetskem posnetku 1:500) in v tekstu, z utemeljitvami iz določb posameznih sestavin posega po tem aktu. Grafični prikaz odloka PIP naj prikaže vse elemente, ki so določeni za posamezno GE.

#### 54. člen

(posegi oziroma nadomestne stavbe na naselbinsko pomembnih izvornih stavbah)

(1) Naselbinsko pomembne izvorne stavbe (v nadaljevanju tudi le izvorne stavbe) so stavbe, ki določajo pomembne prvine identitete notranjega prostora naselja ali njegovega dela, v katerem stojijo. To so vse stavbe, ki so bile zgrajene in prvotno uporabljene kot stanovanjske stavbe in stavbe z javnimi programi (šola, župnišče, trgovina, gostilna ...) in so bile zgrajene pred obdobjem urbanizacije, pred letom 1967. Te izvorne stavbe so predvsem glavne stavbe na GE. Njihove arhitekturne značilnosti so izhodišče za prenovu GE.

(2) Izvorne stavbe se lahko prenavlja le tako, da se pri tem ohranjajo arhitekturne značilnosti stavbe. Nadomestne ali rekonstruirane stavbe (zunanost objekta) na lokacijah izvornih stavb, ki so v grafičnem delu strokovnih podlag označene kot kvalitetne, naj ohranjajo arhitekturne značilnosti izvorne stavbe. To velja tudi ob posegih v gabarite na območju javnega oziroma poljavnega prostora. Obstoječa izvorna stavbna struktura, ki je višja od predpisane pri posameznem tipu stavbe, lahko obdrži obstoječo višino. Vendar pa to ne velja v primerih nadomestnih gradenj – tedaj je dovoljena le gradnja predpisanega tipa stavbe. Glavna fasada stavbe je lahko po posegu le na gradbeni liniji izvorne stavbe. Dovoljeni sta naslednji izjemi: ko je v grafičnem delu PIP določena nova regulacija, ki stavbi določa večji odklik na račun javnega prostora ali ko je odklik od osi javnega prostora (utrjenega vozišča) manjši od 3,0 m. V tem primeru se objekt lahko le pomakne od javnega prostora v globino GE za toliko, da je odklik od osi javnega prostora najmanj 3,0 m in največ 4,0 m. V obeh primerih mora izvorna stavba oziroma rekonstruirana ali nadomestna stavba ohraniti vsaj eno od gradbenih linij prečnih fasad.

#### 55. člen

(uporabljeni izrazi na območju stavbnih zemljišč)

##### 3.4.1.1 Bivanje v intenzivnem podeželskem okolju

Pomeni, da ima okolje značaj vasi/zaselka ter iz tega izhajajoče specifične vplive na poselitveni prostor: hrupa pri delu s kmetijsko mehanizacijo, običajnih vonjav, prisotnost domačih živali ipd. Gre za stanovanjske površine podeželskega naselja (SK) in površine razpršene poselitve (A). GE je primarno, ob bivanju, namenjena tudi primarni dejavnosti kmetijskih gospodarstev. Poleg kmetijske se lahko vzpostavijo tudi sekundarne dejavnosti skupine C – predelovalne dejavnosti v manjšem obsegu ter terciarne in kvartarne dejavnosti – vendar le v skladu z naslednjimi merili:

- naj nase ne veže večjega dodatnega prometa z osebnimi vozili ter nikakršnega tovornega prometa (razen dostave največ enkrat na teden),
- naj je v prostoru GE (izjemoma tudi EUP) zagotovljeno zadostno število parkirnih mest za zaposlene in stranke,
- naj ne presega predpisanih meril hrupa (III. SVPH).

##### 3.4.1.2 Bivanje v mirnem okolju (v stanovanjskih soseskah)

Pomeni, da je GE namenjena izključno bivanju. Izjemoma se lahko vzpostavi terciarne dejavnosti, ki so v skladu z bivanjem v mirnem okolju, in sicer le: G – Trgovina (le trgovina na drobno, razen z motornimi vozili), I – Gostinstvo – le 55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom, 55.209 Druge nastanitve za krajši čas, 56 Dejavnosti strežbe jedi in pijače (razen restavracij in gostiln), J – Informacijske in komunikacijske dejavnosti (razen radijske, televizijske in telekomunikacijske dejavnosti), K – Finančne in zavarovalniške dejavnosti – le 65. Dejavnosti zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih skladov, razen obvezne socialne varnosti in 66. Pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške storitve, L – Poslovanje z nepremičninami, M – Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti razen 75. Veterinarstva, N – Druge raznovrstne poslovne dejavnosti (le 82. Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti), vendar le ob upoštevanju naslednjih meril:

- da ne povzročajo negativnih emisij v zrak in tla ali povečujejo svetlobnega onesnaževanja,
- da ne presega hrupa, predpisanega za stanovanjska okolja (II. SVPH),
- da nase ne veže večjega dodatnega prometa z osebnimi vozili ter nikakršnega tovornega prometa (razen dostave z vozili do 5t največ enkrat na teden),
- da je v prostoru GE (izjemoma tudi EUP) zagotovljeno zadostno število parkirnih mest za zaposlene in stranke.

##### 3.4.1.3 Dejavnosti

Za dejavnosti se štejejo, kot je navedeno v nadaljevanju:

- primarne dejavnosti: A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo: 01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve, 02 Gozdarstvo, 03 Ribištvo, B Rudarstvo. Kmetijstvo je, razen na območju KGV, dovoljeno tudi na stanovanjskih površinah podeželskega naselja (SK) in površinah razpršene poselitve (A). Rudarstvo je dopustno le na območjih mineralnih surovin (LN);
- sekundarne dejavnosti: C Predelovalne dejavnosti, D Oskrba z električno energijo, plinom in paro, E Oskrba z vodo; ravnanje z odpadki; saniranje okolja in F Gradbeništvo so dovoljene na površinah proizvodnih dejavnosti (IP),

gospodarskih con (IG), površinah z objekti za intenzivno kmetijsko proizvodnjo (IK), prometnih površinah (P), območjih namenjenih okoljski, telekomunikacijski in energetski javni infrastrukturi (O, T, E) ter ostalih območjih (00);

– terciarne dejavnosti: G Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil, H Promet in skladiščenje, I Gostinstvo, J Informacijske in komunikacijske dejavnosti, K Finančne in zavarovalniške dejavnosti, L Poslovanje z nepremičninami, M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;

– kvartarne dejavnosti: O Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti, Q Zdravstveno in socialno varstvo, P Izobraževanje, R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti, S Druge dejavnosti, T Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem; proizvodnja za lastno rabo, U Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles.

Za urbane dejavnosti se štejejo terciarne in kvartarne dejavnosti. Te so dovoljene v osrednjih območjih centralnih dejavnosti (CU) in drugih območjih centralnih dejavnosti (CD) namenjenih družbeni infrastrukturi ter zelenih površinah – za šport in rekreacijo (ZS), za pokopališča (ZK) in druge zelene površine (ZD), ter posebnih območjih s površinami za turizem (BT). Z omejitvami so dovoljene tudi na območjih stanovanj (S) in območjih razpršene poselitve (A). Za podrobnejšo členitev dejavnosti se uporablja SKD.

#### 3.4.1.4 Urbana oprema

So objekti na javnih ali poljavnih površinah, namenjeni kvaliteti bivanja. V zunanjem javnem prostoru naj bodo v posameznem naselju ali zaključenem delu naselja oblikovane enotno oziroma celostno. Umeščeni naj bodo tako, da omogočajo gibanje tudi funkcionalno oviranih oseb. Med urbano opremo štejemo po tem odloku le sledeče objekte: klopi, mize, koše za odpadke, elemente javne razsvetljave, nadkrite čakalnice avtobusnih postajališč, nadstrešnice za kolesa (javne kolesarnice), kioske, igrala – otroška igrišča, skulpture, vodnjake oziroma okrasne bazene ter elementi infrastrukturnih sistemov – npr. pokrovi jaškov, oznake javne infrastrukture ipd.

#### 3.4.1.5 Gnojišče in zbiralnik gnojnice ali gnojevke ter hlevski izpust

So skladiščni prostori za živalska gnojila. Lahko se gradijo le za potrebe kmetijstva in pod pogoji Strokovnega navodila o urejanju gnojišč in greznic (Uradni list SRS, št. 10/85, Uradni list RS, št. 98/07) oziroma v skladu s pravnimi akti s tega področja ter:

- locirana je lahko le v sekundarnem delu GE ali na območju notranjega dvorišča, manjka
- zagotovljen mora biti minimalni odmik 8,0 m od stanovanjske hiše na sosednji gradbeni parceli, če z manjšim odkikom lastnik sosednje GE ne soglaša,
- zgornji rob konstrukcij naj bo praviloma na nivoju terena ali notranjega dvorišča; izjemoma lahko sega največ 1,5 m nad njiju, če se zagotovi ustrezno ambientalno integracijo v okolje (neizstopajoča površinska obdelava, ozelenitev, ograje z lesenimi plotovi ipd.).

#### 3.4.1.6 Nadomestna gradnja

Odstranitev obstoječega objekta in gradnja novega objekta na mestu obstoječega se izvaja po določilih tega odloka. Pri tem se lahko ohranja velikost GE in obstoječi odmiki nove stavbe od parcelnih meja. Nadomestna stavba mora obstoječo pokrivati na vsaj 50 % tlorisne površine. Kvalitetne izvirne stavbe se kot izjeme lahko urejajo v skladu s 54. členom odloka.

#### 3.4.1.7 Rezervoarji, silosi in skladišča (12520 po Enotni klasifikaciji vrst objektov)

So pomožne stavbe za potrebe kmetijstva v okviru kmečkega gospodarstva. Vertikalne cisterne, silosi ter rezervoarji so lahko locirani le v sekundarnem delu GE in praviloma lahko segajo le do višine slemena najvišje stavbe GE. Pri nagnjenih terenih je obvezno, da je lokacija takšnega objekta na strani slemena stavbe ob višjem delu pobočja. Praviloma ne sme biti samostojna stavba, ampak naj bo zgrajena kot sekundarni kubus stavbe (npr. gospodarskega poslopja).

Koritast silos je odprt silos za krmo, ki je lahko lociran le v sekundarnem delu GE, organiziran le vzdolžno na nagib raščenega zemljišča, praviloma oblikovan v sklopu zelenih površin GE, lahko z vidno horizontalno konstrukcijo sega do 1,0 m višine nad terenom. Pokrit koritast silos se šteje kot pomožna stavba GE. V območju kulturne dediščine je dovoljen le silos horizontalne oblike.

Pokrito skladišče se lahko gradi le v skladu z merili za pomožne stavbe GE. Začasni objekti za skladiščenje na registriranih območjih kulturne dediščine niso dovoljeni.

#### 3.4.1.8 Območje javnega prostora in območje poljavnega prostora

Javni prostor je prostor med dvema regulacijskima linijama (RL). Oblikuje se kot pomensko in oblikovno ločen, pretežno tlakovan prostor brez fizičnih ovir – prilagojen merilu in uporabi pešcev različnih kategorij, ki je lahko vozišče, pločnik, trg, park, kolesarska steza, drevored, obcestna zelenica ipd. Javni prostor je pod enakimi pogoji namenjen vsem.

Posamezna GE mora vsaj na eni strani mejiti na javni prostor, ki je kategoriziran kot javna cesta/dostop (vsaj vozišče) ali kot trg. Najpomembnejši javni prostor je javni prostor (cesta/ulica), ki meji na GE in ima v razmerju do le-te primarno vlogo. Praviloma je po le tej organiziran tudi glavni uvoz/vhod na GE.

##### Poljavni prostor

Je prostor v primarnem delu GE med glavno stavbo (gradbeno mejo – GM oziroma gradbeno linijo – GL) in javnim prostorom (regulacijsko linijo – RL) pri vseh GE z javnim programom. Je brez fizičnih ovir in prilagojen merilu ter uporabi pešcev.

#### 3.4.1.9 Ravna streha

Je skupaj s strešnim vencem oblikovana tako, da je v merilu perspektive pešča iz javnega prostora vidna kot ravna streha s strešnim vencem (brez vidnih naklonskih strešin). Sistemi za izrabo sončne energije so lahko integrirani v streho v kateremkoli naklonu, vendar tako, da segajo največ 1,5 m nad strešni venec.

#### 3.4.1.10 Strehe z naklonom

##### 3.4.1.10.1 Dvokapna streha

Je tip strehe z naslednjimi elementi:

- naklon strešnih površin naj bo praviloma 20°, vendar le med 16° in 25°; naklon naj se v okviru tega prilagaja naklonom streh v vplivnem območju,
- strešni površini sta simetrični, s slemenom, ki naj poteka po sredini daljše stranice osnovnega kubusa stavbe,
- kapi sta na isti višinski koti,
- strešne površine so praviloma enovite ploskve krite z eno osnovno vrsto kritine.

Napušč strehe je stavbarski/arhitekturni element, ki sega v tlorisu od finalnega sloja fasade do skrajne točke strehe, vključno s sistemom odvodnjavanja. Napušči naj bodo minimalni. Optimalna širina vzdolžnega napušča je do 50 cm horizontalne projekcije, optimalna širina čelnega napušča pa do 30 cm horizontalne projekcije in ne sme presegati 50 cm.

Tip dvokapna streha večjega naklona je tip dvokapna streha z naklonom med 30° in 35°.

#### 3.4.1.10.2 Enokapna streha

Ima le eno kap oziroma eno strešno površino. Naklon strešnih površin naj bo praviloma 20°, vendar le med 16° in 25°.

#### 3.4.1.10.3 Štirikapna streha

Je večkapna streha, pri kateri sleme poteka po sredini daljše stranice osnovnega kubusa stavbe. Kapi strehe so na isti višinski koti. Naklon strešnih površin naj bo praviloma 20°, vendar le med 16° in 25°. Napušči naj bodo minimalni, optimalna širina napušča je do 50 cm horizontalne projekcije.

Pri strehah z nakloni so strešna okna ter sistemi za izkoriščanje sončne energije, lahko integrirani v streho le z istim naklonom, z odstopanjem  $\pm 10\%$  od ravnine strehe. V izvornih jedrih in območjih kulturne dediščine so lahko ti sistemi, kolikor s tem soglašajo pristojna služba VKD le v ravnini streh ter na strešnih površinah izven glavne fasade.

Vsi tipi streh z naklonom naj imajo le lokalnemu koloritu prilagojeno barvo kritine, načeloma opečno rdeča in izjemoma sivo črna. Površinska struktura kritine ne sme oddajati svetlobnih refleksov. Priporočljiva kritina je opečna kritina (korci) in kamnite plošče.

#### 3.4.1.11 Posebni arhitekturni elementi/posebni sekundarni kubusi

##### Balkon

Je lahko vzpostavljen le v osi nad vhodom, globok optimalno 1,5 m do največ 2,5 m. Dovoljena dolžina je do 1/3 dolžine glavne fasade.

##### Gank

Je avtohton arhitekturni element – zunanji hodnik vzdolž celotne glavne fasade globok do največ 1,5 m pokrit z osnovno streho. Ob tem lahko previs strehe nad gankom vzpostavlja asimetrijo stavbe in lahko presega horizontalno projekcijo ganka za zgoraj opredeljen napušč.

##### Loža

Je pokrit zunanji prostor nad pritličjem znotraj kubusa stavbe, ki je z vseh strani, razen z ene, zaprt.

##### Nastrešek

Je posebna oblika sekundarnega kubusa, ki je vsaj z dveh strani odprt. Na glavni fasadi je dovoljen le pri glavnih stavbah z aktivnim javnim programom oziroma le tam, kjer so vzpostavljene urbane dejavnosti.

##### Zunanje stopnišče

Je posebna oblika sekundarnega kubusa, ki je vzpostavljen na vzdolžni fasadi, je s treh strani odprt ter premošča višinsko razliko ene etaže. Sega lahko do največ 2/3 dolžine celotne fasade na kateri je umeščen.

#### 3.4.1.12 Kiosk ali zabojnik

Objekt je dovoljeno postavljati le kot pomožno stavbo (po tem odloku) in le kot začasno stavbo (po Uredbi), ki je namenjena sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, in sicer pod naslednjimi pogoji: da s tem ne ovira prehodnosti javnega prostora oziroma ne ovira dostopov funkcionalno oviranih oseb, da ima le eno etažo (E1), da streha v projekciji naj ne presega dimenzij 2,0 m x 2,5 m in da prireditelj zagotovi, da se v dogovorjenem roku tudi odstrani. Kioski v območjih registriranih enot kulturne dediščine niso dopustni. V ta namen naj se uporabljajo obstoječi opuščeni objekti kulturne dediščine.

#### 3.4.1.13 Nadstrešnica /čakalnica/

Objekt je kot pomožno stavbo dovoljeno postavljati pod naslednjimi pogoji: da z umestitvijo ne ovira prehodnosti javnega prostora, da je zagotovljena tudi dostopnost funkcionalno oviranim osebam, da ima le eno etažo (E1), da je načeloma odprta z vsaj dveh strani, in da površina ne presega 30 m<sup>2</sup>. Streha je lahko tipa dvokapna streha, enokapna ali ravna streha.

#### 3.4.1.14 Notranje dvorišče

Je prostor med glavno stavbo in drugimi stavbami po globini GE. Dvorišče je osnovni funkcionalni prostor GE, ki naj bo širok minimalno 5,0 m ter optimalno 8,0 m. V primeru da je široko manj kot 8,0 m ne sme biti dolžina dvorišča krajša od osnovnega kubusa glavne stavbe oziroma pri dolžini 8,0 m naj bo zasnovana v razmerju dolžine proti širini vsaj 1:1. V njem gradnja stavb ni dovoljena – izjema je le gradnja vrtna lope. Površina notranjega dvorišča je enovita površina v enotnem – horizontalnem nivoju (+10%). Praviloma naj bo površina utrjena in tlakovana, izjemoma je lahko tudi zatravljena. V slednjem primeru naj bo vsaj 50 % površine tlakovane.

Če je višinska razlika GE v smeri krajše dimenzije notranjega dvorišča enaka ali večja od višine ene etaže (min. 2,5 m) potem je lahko notranje dvorišče več nivojsko. V tem primeru se lahko gradijo stavbe katerih strehe morajo biti oblikovane kot pohodne zunanje površine notranjega dvorišča. Te površine naj bodo v območju notranjega dvorišča višinsko vezane med sabo (npr. s stopnicami). Nivo takšnega notranjega dvorišča je lahko višinsko največ na nivoju tlaka najvišje etaže glavne stavbe ali v enakem razmerju pod njim (pod nivojem tlaka etaže glavnega vhoda).

#### 3.4.1.15 Okoliška stavbna struktura

Je obstoječa stavbna struktura v neposrednem vplivnem območju. Če ni določeno drugače, je to praviloma v radiju do 100 m.

#### 3.4.1.16 Smučišče

Je v naravi zatravljen prostor, namenjen razvoju športa. Na njem so dovoljene postavitve pomožnih stavb/objektov za potrebe smučišč, vključno z žičnicami, sistemom označevanja in drugimi varnostnimi objekti in napravami. Obratovanje smučišča je predvideno brez umetnega zasneževanja s katerim bi bil spremenjen kemizem tal ali ogrožena podtalnica in površinske vode.

#### 3.4.1.17 Škarpe in podporni zidovi

So lahko le s površinsko obdelanim betonom na vidnem delu – v naravni barvi in teksturi (peskana, prana površina betona) ali iz lokalnih naravnih materialov (kamniti z nevidnimi fugami, grajene po metodi suhozida). Takšni zidovi so lahko visoki do 2,0 m. Za



premagovanje večjih višinskih razlik zemljišč naj se oblikujejo sestoji več škarp z vmesnimi intenzivno ozelenjenimi horizontalnimi pasovi. Ti naj bodo široki vsaj 0,6 m.

#### 3.4.1.18 Vzletišče za jadralne padalce in lahke naprave za letenje

Je travnato vzletišče, ki po obsegu/velikosti ustreza merilom Uredbe. Na njem je dovoljen vzlet/pristanek le naslednjih lahkih zračnih plovil: jadralnih letal (jadralna letala z motorjem), zmajev (motorni zmaji), balonov, malih lahkih in zelo lahkih helikopterjev ter lahkih in zelo lahkih letal.

#### 3.4.1.19 Ograje za pašo živine – plot

So lahko le električni pastirji z lesenimi koli ali leseni plotovi, visoki do 1,5 m. Ploti se lahko postavljajo le na mejo oziroma najmanj 0,5 m od parcelne meje brez soglasja.

### 3.4.2.0 Gradbena enota

#### 3.4.2.1 Splošna merila in pogoji urejanja gradbenih enot

#### 56. člen

#### (splošna merila urejanja GE)

(1) GE je zaokrožen prostor praviloma stavbnih zemljišč (ene ali več parcel) z enovitim lastništvom oziroma skupnim upravljanjem in funkcionalnimi povezavami ter soodvisno stavbno strukturo, vendar pa zunaj območja javnega prostora.

#### *Primarni del GE, sekundarni del GE*

(2) Primarni del GE je pas GE vzdolž javnega prostora, ki sega v globino GE do notranje fasade glavne stavbe. Razmerje med GE in najpomembnejšim javnim prostorom določa glavna stavba: s programom, arhitekturnim oblikovanjem in umestitvijo v prostoru. Zato se v primarnem delu GE lahko vzpostavi le glavna stavba. Najpomembnejši oziroma osnovni programi na GE so lahko umeščeni le v glavni stavbi. Prostor med glavno fasado in javnim prostorom je lahko oblikovan kot poljavni prostor.

(3) Sekundarni del GE je prostor med primarnim delom GE in mejo naselja oziroma del GE zunaj primarnega dela. Notranje dvorišče je praviloma del sekundarnega dela GE. Skladiščenje v zunanjem prostoru GE (sekundarnem delu) za potrebe dejavnosti ni dovoljeno.

#### *Organizacija stavb na GE*

(4) Organizacijo stavb na gradbeni enoti določajo: regulacijske črte, odmiki od drugih meja GE oziroma parcelnih meja in oblikovanje notranjega dvorišča. Funkcionalni ali gradbeni elementi ureditve ali stavbe posamezne GE ne smejo segati izven meja GE.

(5) Če ni določeno drugače, mora biti stavba od parcelne meje, ki ne meji na najpomembnejši javni prostor, odmaknjena vsaj 3,0 m ali pa postavljena na njo. Slednje je dovoljeno le s pisnim soglasjem lastnikov sosednjih parcel. Ob tem morajo biti zagotovljeni minimalni požarni odmiki. Kadar so stavbe sosednjih GE postavljene na parcelno mejo je medsebojni stik potrebno ločiti s protipožarno steno oziroma s slepo požarno/mejno fasado.

(6) Notranje dvorišče opredeljuje možnosti gradnje stavb na GE – njihovega števila, organizacije in velikosti. Pogoj za gradnjo pomožnega objekta je izgradnja glavne stavbe na GE oziroma vsaj izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje ter izgradnja notranjega dvorišča.

(7) Če je velikost GE manjša od predpisane glede na opredeljen tip, je dovoljena le gradnja glavne stavbe v skladu z merili tipa GE. Na obstoječih GE, na katerih umestitev stavb odstopa od določil umestitve stavb tipa GE se slednje lahko ohranja. Zasnova novogradenj mora biti v skladu z merili tipa GE.

(8) Razmak med stavbami GE, ki se postavljajo okoli notranjega dvorišča, naj bo praviloma 8,0 m ali več, vendar pa vsaj 3,0 m. Izjema so pomožne stavbe, ki se med seboj lahko tudi stikajo (odmik 0,0 m). Določilo ne velja za podzemne stavbe.

(9) Regulacijske črte javnega prostora na GE normativno določajo oblikovanje kubusov stavb in drugih ureditev v primarnem delu GE. To so gradbena linija (GL), gradbena meja (GM), regulacijska linija (RL) in smer pozidave. Opredeljene so v tekstualnem delu ali pa so določene s prikazom v grafičnem delu OPN.

(10) Gradbena linija (GL) je regulacijska črta, na katero se pri novogradnjah in nadomestnih gradnjah s celotno dolžino ali najmanj le zunanji vogalom umeščajo glavne fasade vseh stavb, ki mejijo na javni prostor. Če ni določena v grafičnem delu odloka, potem se določi z interpolacijsko linijo med merodajnima osnovnima kubusoma glavnih stavb vzdolž javnega prostora ali z drugače predpisanim odklikom od javnega prostora. Ob tem pa je lahko najmanjši odklik gradbene linije od osi javnega prostora v strnjenih naseljih najmanj 3,0 m. V pasu med gradbeno linijo in javnim prostorom sekundarnih kubusov glavne stavbe in pomožnih stavb ni dovoljeno graditi. Izjeme so posebni arhitekturni elementi oziroma posebni sekundarni kubusi (3.4.1.11). Gradbena linija je meja osnovnega kubusa glavne stavbe, na katerega se mora umestiti s tlorisno projekcijo dotične fasadne ploskve.

(11) Gradbena meja (GM) je regulacijska črta do katere sme v smeri javnega prostora segati katerakoli stavba ali del stavbe oziroma sekundarni kubus glavne stavbe. Če ni določena drugače, je gradbena meja hkrati tudi gradbena linija. Gradbena meja je meja kakršnegakoli dela stavbe.

(12) Regulacijska linija (RL) razmejuje območje gradbene enote in poljavni oziroma javni prostor. To je meja, do katere sme segati kakršnakoli ureditev GE. Izjema je lahko le izključno javna ureditev, s katero soglaša upravljavec javnega prostora, v katerega takšna ureditev sega. Če ni določena drugače, je to obstoječa linija uporabe javnega prostora oziroma parcelna meja med GE in javnim prostorom. Regulacijska linija je meja med GE in javnim prostorom, torej meja kakršnekoli ureditve GE.

(13) Smer pozidave je smer slemenja, ki določa orientacijo stavb – osnovnih kubusov glavnih stavb. Prikazana je v grafičnem delu odloka oziroma opredeljena v 3.4.3.2.

#### *Višinska razmerja stavb na GE*

(14) Ravne strehe lahko segajo največ do najnižje kote kapi glavne stavbe (s streho z naklonom) na GE.

#### *Združevanje, delitev GE*

(15) GE se lahko funkcionalno združujejo tako, da se ohranja struktura stavb združenih GE (ohranja skupno število vsaj glavnih stavb vseh združenih GE ipd.) in ohranja intenziteta oziroma gostota sklenjenosti obuličnega niza. Delijo se lahko le tako, da del meje z javnim prostorom ostane, njena širina se praviloma prilagaja tipični širini v posameznem naselju. Vse parcele naj imajo zagotovljen dovoz in dostop do javne ceste. Delitve po globini GE niso dopustne. Delitev GE po globini je smiselna le v primerih, ko GE na dveh ali več straneh meji na javni prostor in je hkrati dovolj velika (široka). Dovoljena je le na tak način, da je z

delitvijo le-te omogočen dostop iz javnega prostora do novo opredeljenih GE hkrati pa ob tem le ta zadovoljuje velikostno merilo predpisanega tipa EUP/GE (GE v točki 4.3). Ob združevanju/delitvah je potrebno upoštevati velikostne rede posameznih tipov GE.

#### *Parcelacija*

(16) Parcelacija GE se določi na podlagi razvojno morfoloških kriterijev vrste GE in njene vloge v merilu prostorskega konteksta, meril kakovostne organizacije funkcij in stavb GE in posebnih meril tega odloka. Parcelacija GE je dovoljena tudi zaradi vzpostavitev novih in sanacije obstoječih infrastrukturnih vodov, širitve gospodarske javne infrastrukture (ceste, pločnik, kolesarska steza) ter novih lastniških razmerij.

#### *Priključevanje GE na javno infrastrukturo*

(17) GE se morajo priključevati na naslednje vrste javnih instalacij in storitev, če zanje obstajajo možnosti glede na javni razvod oziroma se morajo naknadno izvesti, ko so na voljo:

- na javno prometno površino za motorna vozila – uvoz: pri GE s poslovnimi dejavnostmi z opredeljenim dostopom za tovorna vozila v najmanjši širini 5,0 m in največji 7,0 m; pri drugih pa v minimalni širini 2,5 m in maksimalni 5,0 m,
- na vodovodno omrežje,
- na kanalizacijsko omrežje in
- zagotovljen mora biti tudi odvoz komunalnih odpadkov.

(18) Priključek mora biti izdelan v skladu z zmogljivostmi na GE in dan v uporabo ob pričetku obratovanja dejavnosti na GE oziroma v roku 6 mesecev od izgradnje javnega infrastrukturnega sistema, na katerega se objekt priključuje.

(19) Režim uporabe in pogoje priključevanja se ureja s predpisom, ki obravnava naselje ali več naselij kot celoto, pri čemer upošteva značaj posamezne GE. Pri priključevanju dodatnih porabnikov se ugotavlja ustreznost obstoječih vodov, v primeru neustreznosti pa ima upravljavec omrežja pravico zahtevati dopolnitev, posodobitev ali zamenjavo omrežja.

(20) Pomožne individualne ali skupinske infrastrukturne objekte je na GE dovoljeno graditi le v primerih, ko z javnega omrežja ni omogočena priključitev oziroma izvajanje storitve na GE. V teh primerih je, seveda s soglasjem pristojnega soglasjedajalca, dovoljena le gradnja infrastrukturnih objektov, ki javne dostope začasno nadomeščajo (npr. v odsotnosti kanalizacije z greznico, v odsotnosti javnega plinskega omrežja plinski rezervoar ipd.). Takšni objekti so: nepretočna greznica (le kot vkopan objekt, na enotah registrirane kulturne dediščine naj bo zatravljen), mala čistilna naprava (na enotah registrirane kulturne dediščine naj bo objekt v celoti vkopan ter zatravljen, spremljajoč objekt naj bo lesen, z dvokapno streho, umaknjen na neizpostavljeno mesto), individualna plinska cisterna (na GE z nagnjenim terenom naj bo le ta z vsaj dveh strani omejena z brežino usekov v teren najmanj do višine vrha cisterne; izjeme naj bodo pri enotah registrirane kulturne dediščine, kjer naj bo rezervoar v celoti vkopan), vodnjak ter zbiralnik za kapnico. Slednji je dovoljen na vseh GE, ne glede na vzpostavljeno javno vodovodno omrežje, vendar mora biti v celoti vkopan. Ti objekti se lahko gradijo tudi v skladu z Uredbo, če hkrati zadostujejo tudi določilom odloka.

(21) Na GE se lahko po Uredbi gradijo:

- pomožni energetski objekti: nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje (speljani podzemno, razen če gre za arheološko dediščino), priključek na distribucijsko plinovodno omrežje ter priključni plinovod,
- pomožni komunalni objekti: vodovodni priključek na javno vodovodno omrežje, kanalizacijski priključek na javno kanalizacijsko omrežje, cestni priključek na javno občinsko cesto, priključek na vročevod; objekt s hidroforno postajo oziroma prečrpališčem, ločilno oziroma krmišno mesto (slednji dve naj se ne umeščata na območjih kulturne dediščine; če je postavitve neizogibna, naj bo črpališče na neizpostavljenem mestu obdanem z živico),
- pomožni objekti za spremljanje stanja okolja,
- vrtina ali vodnjak za potrebe raziskave,
- bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskih storitvam, le ta naj se praviloma izogibajo objektom in območjem kulturne dediščine – če ni druge rešitve, je možna postavitve na njihovem robu,
- relejna hišica – naj se izogiba objektom in območjem kulturne dediščine,
- tipski zabojnik za skladiščenje jeklenk – naj se izogiba objektom in območjem kulturne dediščine.

(22) V prostoru GE je treba zagotoviti potrebno število parkirnih/garažnih mest glede na vrsto in obseg dejavnosti, ki se na GE odvijajo. Število parkirnih mest se določi na podlagi veljavnih standardov, ki veljajo na tem področju. Število parkirnih mest ne sme biti manjše od (za navedene dejavnosti):

- trgovska: 1 PM/35 m<sup>2</sup> neto etažnih površin (NEP),
- skladiščna: 1 PM/100 m<sup>2</sup> NEP,
- pisarniška: 1 PM/30 m<sup>2</sup> NEP,
- razstavna: 1 PM/100 m<sup>2</sup> NEP,
- gostinska: 1 PM/4 sedeže, 1 PM/1m točilnega pulta,
- bivanje: 2 PM /1 stanovanje pri eno ali dvostanovanjskih hišah,
- bivanje: 1,8 PM/1 stanovanjsko enoto pri večstanovanjskih stavbah.

(23) Če se za dejavnost na GE koristijo tudi javna parkirna mesta zunaj GE, mora investitor zanje skleniti pogodbo z upravljavcem takšnih parkirnih mest vsaj z identifikacijo PM v prostoru (z grafiko ali opisom) in opredelitvijo režima parkiranja.

(24) O vsaki spremembi dejavnosti, ki bi vplivala na obseg in režim parkiranja, je investitor dolžan takoj pisмено obvestiti upravljavca. Takšna parkirna mesta je potrebno zagotoviti v oddaljenosti največ 100 m od glavnega vhoda v glavno stavbo GE.

### 3.4.3.0 Stavbe

#### 3.4.3.1 Splošna merila in pogoji za oblikovanje stavb

#### 57. člen

##### (merila in pogoji oblikovanja)

(1) Stavbe naj bodo stavbarsko oziroma arhitekturno oblikovane. Merilo ter stavbarski oziroma arhitekturni izraz pri vsaki novi ali rekonstruirani stavbi oziroma dozidavi oziroma nadzidavi naj bo izpeljan iz arhitekturnih oziroma stavbarskih tipov oziroma njihovih elementov avtohtone arhitekture v kontekstu ohranjanja in razvoja arhitekturne identitete prostora. Poleg tega naj zagotavlja integracijo v konkretno mikro okolje, v katerega se stavbo umešča – v skladu z vlogo stavbe v prostoru (npr. lokacija na robu naselja, ob javnem prostoru ipd.) in v skladu z njeno namembnostjo. Gradnja stavb okroglih oblik ni dovoljena. Izjema so cerkve, kapelice in silosi.

(2) Vse novo zgrajene stavbe morajo izpolnjevati tehnična merila oziroma gradbene predpise v zvezi z gradnjo in uporabo stavb (npr. s področja varovanja zdravja), zagotavljanja higienskih in zdravstvenih zahtev v zvezi z osončenjem, dostopnosti za invalide, varovanja pred hrupom v skladu z Zakonom o graditvi objektov (ZGO-1) in podzakonskih zakonov, zagotavljanjem požarnovarstvenih zahtev in drugo. Pri gradnji se priporoča uporaba naravnih materialov lokalnega izvora.

(3) Pri posegih v obstoječe objekte (rekonstrukcijah) je potrebno načrtovati aktivno zaščito pred hrupom, toplotnimi izgubami in vlago s tehničnimi in konstrukcijskimi ukrepi (zaščita oken, fasad, tlakov ipd.).

#### *Namembnost stavbe*

(4) Obstoječe dejavnosti se lahko pod obstoječimi pogoji ohranjajo. Sprememba namembnosti in rabe stavb je dovoljena, če je v skladu z namembnostjo opredeljene enote urejanja oziroma določili tipa GE. Nove dejavnosti ne smejo negativno vplivati na obstoječo funkcijo naselja oziroma del naselja.

#### *Etažnost stavbe*

(5) Upoštevajoč določila termina v ZGO je določena z dovoljenim največjim številom etaž na strani najvišje vzdolžne fasade stavbe nad terenom (npr. E2 za pritličje in nadstropje pri glavnem vhodu v pritličju oziroma za klet in pritličje pri glavnem vhodu v kleti).

(6) Možnost gradnje mansarde, t.j. podstrešja s koristno površino, določa navedba oznake M (npr. E2 + M). Mansarda ima lahko kolenčni zid do svetle višine 1,2 m. Kolikor M ni naveden, potem tudi kolenčni zid ni dovoljen. Uporabni prostori se na podstrešju kljub temu lahko vzpostavijo v skladu z drugimi merili EUP. V primerih obstoječih stavb, ko je kolenčni zid podstrešja višji od 1,2 m, se podstrešje šteje za celotno etažo (praviloma nadstropje).

(7) V primeru, ko je stavba umeščena v poševno zemljišče tako, da višinska razlika med dvema vzporednima fasadama premošča eno etažo, je pri vseh tipih glavnih stavb dovoljena vzpostavitev dodatne etaže (le ene).

(8) Kletne etaže je mogoče organizirati najmanj na celotni tlorisni površini vseh stavb GE, če v posebnih merilih ni opredeljeno drugače. Kleti, ki so v celoti vkopane, lahko obsegajo vsaj celotno območje notranjega dvorišča oziroma površino, ki jo dovoljujejo faktorji, če so za posamezno GE opredeljeni. Namembnost kletne etaže je v povezavi z namembnostjo glavne stavbe in NRP GE: pomožni (sekundarni) prostori, skladišča, lahko pa tudi stanovanjska. Obstoječa stavbna struktura, ki je višja od predpisane pri posameznem tipu stavbe lahko obdrži obstoječo višino le v primeru vzdrževalnih del (rednih in investicijskih vzdrževalnih del) in spremembe namembnosti. Prav tako lahko obstoječe stavbe obdržijo obstoječo višinsko koto glavnega vhoda v stavbo. Pri gradnji kleti je treba upoštevati poplavnost, na ogroženih območjih (poplavne vode, visoka podtalnica) se kleti gradijo na način, da je klet varna pred udorom vode (npr. kesonska izvedba kleti) ali pa se stavbe gradijo brez kleti.

(9) Obstoječa izvorna stavbna struktura, ki je višja od predpisane pri posameznem tipu stavbe, lahko obdrži obstoječo višino le v primeru sanacije oziroma rekonstrukcije stavbe.

#### *Podzemna stavba*

(10) Stavba oziroma deli stavbe pod nivojem terena se lahko po tem odloku gradijo vselej in povsod na območjih, predvidenih za gradnjo. Gradnja podzemne stavbe je dovoljena kolikor gradbeno tehnične lastnosti in pogoji obratovanja ne ovirajo kvalitetnega izpolnjevanja podrobnejše namenske rabe ter osnovnih funkcij ureditve nad nivojem terena oziroma nad nivojem javnega prostora (npr. parka, vozišča ipd.). Odmiki od parcelnih meja, razen od najpomembnejšega javnega prostora, so enaki kot odmiki stavb v splošnih določilih (54. člen, točka 3), razen če so odmiki stavb v tipu EUP/GE opredeljeni drugače (od 60. do 81. člena, točka 3.1 – Omejitve). Odmik podzemne stavbe proti najpomembnejšemu prostoru lahko presega gradbeno linijo in mejo vendar ne sme presegati regulacijske linije. Namembnost podzemnih stavb je v povezavi z namembnostjo glavne stavbe na GE in PNRP GE – garaža, deponija, skladišča, lahko pa tudi stanovanjska.

#### *Orientacija stavbe*

(11) Orientacija stavbe je smer slemena strehe osnovnega kubusa stavbe. Ta je vzdolžna glede na tlorisno geometrijo stavbe.

(12) Na zemljiščih GE z nagibom več kot 1:4 so lahko stavbe, širše od 7,0 m, orientirane le vzdolž plastnic  $\pm 30^\circ$ .

#### *Oblikovanje fasad stavbe*

(13) Glavna fasada je fasada, ki je postavljena proti najpomembnejšemu javnemu prostoru. Fasade, ki potekajo vzdolž slemena strehe (oziroma na območju te orientacije), so vzdolžne fasade. Fasadi, ki sta na strani izteka slemena, sta čelni fasadi. Notranja fasada je fasada, ki meji na notranje dvorišče ali odprti prostor krajine.

(14) Mejne fasade so fasade stavbe, ki mejijo na sosednjo GE in so od le-te odmaknjene manj kot 0,25 m. Oblikujejo se kot slepe fasade – so brez odprtin, od parcelne meje pa morajo biti odmaknjene za 5,0 cm oziroma za debelino izolacije fasade.

(15) Fasadna ploskev naj se oblikovno deli na tri glavne horizontalne pasove: podnožje fasade (cokel), osrednji del in strešni venec. V strešnem vencu naj se celovito oblikuje stik med fasadno ploskvijo in streho z odvodnjavanjem. Vsaj po dve sosednji fasadi iste stavbe naj bosta oblikovani v enotni fasadni kompoziciji in enotnem proporcijemskem razmerju. Najpomembnejši fasadni elementi naj bodo praviloma urejeni v enotnem kompozicijskem sistemu, načeloma v vertikalnih oseh. Fasadne obloge (cokel) iz keramike ter poliranega kamna niso dovoljene, sprejemljive so obloge iz klesanega, toketiranega in lomljenega kamna.

(16) Okenske odprtine pri stavbah tipa trška hiša, kraška hiša, primorska hiša, modernistična stanovanjska hiša naj imajo pri okenskih odprtinah večjih od 0,4 m<sup>2</sup> razmerje med širino in višino praviloma 1:1,5 do 1:2. Kolikor se na mansardi opredeli kolenčni zid naj se v vertikalnih oseh kompozicije vzdolžne fasade zgradijo odprtine, ki naj bodo načeloma istega tipa in velikosti, oblikovane kot kvadrat ali pravokotnik ležečega formata. Priporočljiva so dvokrilna okna, priporočljiva je delitev okenskih stekel na polja.

(17) Barva zunanega stavbnega pohištva naj bo v naravnih tonih avtohtonih vrst lesa (macesen, smreka, hrast ...). Stavbno pohištvo v barvah kovin ni dovoljeno. Če obstoječe stanje presega to določilo se obstoječe stanje do prvega posega v objekt ohranja. Med okenske odprtine ne sodijo steklene fasade, t.j. deli fasad v posameznem horizontalnem pasu fasadne ploskve.

(18) Sestavni del arhitekturnih značilnosti stavb so tudi vsi na stavbo nameščeni tehnični in označevalni elementi (svetlobni napisi, oglasni panoji, klimatske naprave ipd.). Na glavni fasadi stavbe oziroma fasadah, ki mejijo na javni prostor ceste ni dovoljeno nameščati inštalacijskih omaric in enot klimatskih naprav. Obvestilno signalizacijo je dovoljeno umeščati v tiste EUP, v katerih so dovoljeni javni programi. Dopustna je obvestilna signalizacija in oglaševanje za lastne potrebe na fasadah stavb (in poljavnem prostoru GE), v katerih se opravlja dejavnost (javni program), če le-ti zadovoljujejo določila Uredbe, vendar ti ne smejo motiti okoliških bivalnih prostorov (stanovanj, pisarn). Na glavni fasadi stavbe se lahko postavljajo tudi spominska obeležja.

#### *Posebnosti na GE v registriranih območjih kulturne dediščine*

(19) Na območjih registrirane kulturne dediščine (enote, vplivna območja in območja krajinske prepoznavnosti) ni dovoljeno postavljanje objektov za oglaševanje ter transparentov. Za krajevna obvestila se lahko uporabljajo le lesene table pritrjene na posamezen objekt. Izjemoma je s soglasjem ZVKD dovoljena postavitev transparentov na usklajenih lokacijah (v naselju) – vendar tako, da le-ti ne ovirajo pogledov na vedete prostorskih dominant.

*Oblikovanje strehe stavbe*

(20) Streha naj se praviloma oblikuje kot streha z naklonom (3.4.1.10). Oblikovanje naj izhaja iz splošnih meril oblikovanja glavne stavbe (3.4.3.2) oziroma iz posameznega tipa glavne stavbe oziroma meril streh pomožnih stavb (3.4.3.3), če v posebnih merilih (3.5.0.0 Specifikacija EUP iz 83. člena in podobno) KGV s posebnimi merili PIP) ni opredeljeno drugače.

*Glavna in pomožna stavba GE*

(21) Glede na vlogo stavbe na GE je stavba lahko le glavna stavba ali pa pomožna stavba, razen pri tipu GE kraška hiša.

## 3.4.3.2 Splošna merila organizacije in oblikovanja glavnih stavb

## 58. člen

## (splošna merila oblikovanja glavnih stavb)

(1) Glavna stavba je po vsebini, značaju in arhitekturnih/stavbarskih elementih najpomembnejša stavba gradbene enote. Določa odnos med gradbeno enoto in najpomembnejšim javnim prostorom.

*Namembnost glavnih stavb, umestitev v prostoru*

(2) Glavna stavba naj bo organizirana ob najpomembnejšem javnem prostoru GE. V njej naj bodo urbanotvorno organizirani najpomembnejši programi na GE. Kot glavna fasada se oblikuje fasada ob najpomembnejšem javnem prostoru, na katerega stavba meji. Z oblikovanjem glavne fasade naj se artikulira odnos oziroma pomen in značaj stavbe do javnega prostora.

(3) Glavni vhod v glavno stavbo je praviloma lahko le na glavni fasadi osnovnega kubusa stavbe, razen pri stavbi tipa kraška hiša. Kota glavnega vhoda v glavno stavbo je lahko praviloma le na koti javnega prostora  $\pm 0,5$  m. Odstopanja so dovoljena, če je to opredeljeno pri tipu GE (npr. pri GE kraške hiše). Drugi najpomembnejši vhod naj se oblikuje na notranji fasadi. Prioriteta pomembnosti vhodov naj sledi zaporedju: 1. javni prostori, 2. drugi poslovni prostori ter 3. bivalni prostori. Vhodi naj se oblikujejo kot osrednji arhitekturni členi fasade, katere del so. Na glavni fasadi osnovnega kubusa ni dovoljeno organizirati dovozov (npr. v garaže), odstopanja so dovoljena, če je to opredeljeno pri tipu GE (npr. GE kraške hiše).

(4) Na posamezni lokaciji je orientacija osnovnega kubusa določena s smerjo pozidave glavne stavbe, če je ta prikazana v grafičnem delu odloka, sicer pa:

- v skladu z določili v splošnih merilih in pogojih posameznega tipa GE,

- določili v posebnih merilih EUP,

- po analogiji orientacij osnovnih kubusov glavnih stavb na sosednjih GE oziroma smerjo orientacije glavnih stavb v EUP; ta se odčitava kot smer obeh osnovnih kubusov glavnih stavb na sosednjih GE,

- v smeri poteka plastnic zemljišča.

*Tipi objektov glavnih stavb*

(5) Tipi objektov glavnih stavb so predpisani pri posameznem tipu GE.

*Sestavine glavne stavbe – osnovni in sekundarni kubusi*

(6) Glavna stavba ima le osnovni kubus oziroma je sestavljena iz osnovnega in enega ali več sekundarnih kubusov.

*Osnovni kubus glavne stavbe*

(7) Osnovni kubus glavne stavbe naj bo oblikovan kot osrednji del stavbe – z največjim volumnom in glavno streho nad njim, ki naj bo praviloma nameščen na regulacijske črte javnega prostora. Umeščanje kubusa na GE je opredeljeno pod merili oblikovanja GE (3.4.2.0. GE). Oblikovanje strehe in fasad osnovnega kubusa glavne stavbe je opredeljeno v splošnih merilih oblikovanja stavbe (3.4.3.0) ter pri posameznem tipu glavne stavbe.

*Sekundarni kubus glavne stavbe*

(8) Sekundarni kubusi so vsi drugi deli glavne stavbe zunaj osnovnega kubusa, ki so od slednjega bistveno manjši – odstopajo po višini in oblikovanju tako, da so osnovnemu kubusu podrejeni in se z njim hkrati stikajo na vsaj eni stranici. Vsota površin sekundarnih kubusov ne sme presegati površine osnovnega kubusa. Gradnja sekundarnega kubusa glavne stavbe je pogojena z možnostjo izgradnje notranjega dvorišča (če ta pri tipu GE obstoja). Možnosti in načini vzpostavitve sekundarnega kubusa pa so opredeljeni pri posameznem tipu glavne stavbe.

(9) Sekundarni kubus se lahko oblikuje v skladu z naslednjimi merili:

- njegov zgornji rob naj bo poravnal z vrhom fasade na osnovnem kubusu ali pa je lahko od njega nižji vsaj za 1,0 m,

- ne sme biti širši od 4,0 m merjeno od osnovne stične ploskve pomožnega in osnovnega kubusa,

- v primerih, ko sooblikuje mejo naselja, mora biti dolg najmanj 2/3 dimenzije osnovnega kubusa,

- lahko je zgolj pritličen z eventualno izkoriščenim podstrešjem (brez kolenčnega zidu).

(10) V primeru, da je v specifikaciji EUP (83. člen) v posebnih merilih EUP dovoljena vzpostavitev enega sekundarnega kubusa do širine 6,0 m se ta oblikuje pod sledečimi merili:

- namenjen je lahko le garažiranju,

- ima lahko le eno etažo, razmerje širine: dolžini naj bo med 1:1 do 1:1,3,

- minimalna stična dolžina z osnovnim kubusom naj bo 2,0 m,

- streha je lahko le tipa ravna streha (terasa),

- sega lahko le do opredeljene regulacijske črte.

(11) Streha sekundarnega kubusa je lahko le tipa ravna streha ali streha z naklonom, usklajena z naslednjimi merili:

- elementi strehe (naklon, kritina, obrobe ...) so lahko le isti kot pri strehi osnovnega kubusa,

- vidni elementi strehe tipa ravna streha naj bodo na celotni stavbi enaki,

- kota kapi je lahko le na koti kapi strehe osnovnega kubusa ali vsaj 1,0 m nižja; to razmerje velja tudi za slemenjeni obeh delov stavbe,

- fičare ali drugi strešni izzidki niso dovoljeni,

- strehe sekundarnih kubusov na vzdolžni fasadi osnovnega kubusa imajo lahko le smer orientacije strehe osnovnega kubusa oziroma je lahko nadaljevanje streh osnovnega kubusa (pod kapno lego – npr. dvokapna streha) na isti višinski koti ali 1,0 m nižja.

(12) Sekundarnih kubusov ni dovoljeno graditi v prostoru med glavno fasado stavbe in najpomembnejšim javnim prostorom. Izjema so le sekundarni kubusi, ki so opredeljeni kot posebni arhitekturni elementi oziroma posebni sekundarni kubusi: balkon, gank, loža, nadstrešek, zunanje stopnišče (3.4.1.11).

(13) Pri glavnih stavbah, razen pri tipu stavbe klasična javna stavba, trška hiša, kraška hiša, stanovanja v blokih, primorska hiša ter modernistična stanovanjska hiša balkoni niso dovoljeni. Priporočljivi so posebni arhitekturni elementi kot so gank, loža, nadstrešek, zunanje stopnišče. V območjih kulturne dediščine balkoni na čelnih fasadah niso dovoljeni.



(14) Sekundarni kubus glavne stavbe, ki poleg zgoraj opredeljenih meril sekundarnega kubusa izpolnjuje tudi merila nezahtevnega in enostavnega objekta po Uredbi, se lahko gradi kot nezahtevni ali enostavni objekt po Uredbi (npr. steklenjak manjšega obsega). Velja tudi obratno – vsi enostavni in nezahtevni objekti morajo ustrezati merilom oblikovanja stavb po tem odloku.

(15) Glavna stavba GE se lahko gradi le kot zahteven in manj zahteven objekt, kot ga določa Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost.

### 3.4.3.3 Merila organizacije in oblikovanja pomožne stavbe GE

#### 59. člen

(splošna merila oblikovanja pomožnih stavb)

(1) Pomožna stavba GE je prosto stoječa stavba, ki naj bo po vlogi v prostoru GE, oblikovanju in namenu podrejena glavni stavbi. Med pomožne stavbe sodijo vse stavbe na GE, ki niso glavne stavbe.

#### *Namembnost pomožnih stavb*

(2) Glede na glavno stavbo GE naj pomožna stavba GE zagotavlja pokrit prostor vsem drugim, v razmerju do javnega prostora manj pomembnim dejavnostim GE, ki so skladne s podrobno namensko rabo v posameznem EUP/GE.

(3) V pomožnih stavbah ni dovoljeno organizirati javnih prostorov za javne programe, stanovanj in drugih vsebin glavne stavbe GE, kolikor ni z njimi zapolnjenih vsaj 50 % pritličja glavnih stavb. Kolikor je ta pogoj izpolnjen je v njih dovoljeno umeščati obrtne, proizvodne ter skladiščne dejavnosti, ob tem pa zanje veljajo tudi dopustni tipi objektov po Uredbi o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/11), ki so na posamezni GE predpisani za glavne stavbe.

#### *Tipi in število dopustnih pomožnih stavb*

(4) Predpisani so pri posameznem tipu GE (GE v točki 2.2).

#### *Umestitev v prostor*

(5) Gradnja pomožnih stavb je pogojena z možnostjo izgradnje notranjega dvorišča, kolikor v opredeljenem tipu GE ne obstaja. Pomožne stavbe naj izpolnjujejo naslednja merila in pogoje:

- od parcelne meje sosednje GE morajo biti odmaknjene vsaj 3,0 m ali pa so lahko (ob soglasju sosedu) postavljene na parcelo mejo,
- postavitvev pomožne stavbe ne sme načenjati vaškega roba,
- locirane so lahko le v sekundarnem delu GE ali na območju notranjega dvorišča,
- sleme strehe z naklonom naj bo v smeri daljše stranice.

(6) Pomožne stavbe praviloma ni dovoljeno graditi med najpomembnejšim javnim prostorom in glavno fasado. Odstopanje je sprejemljivo tudi, ko se gradi kot gospodarsko poslopje ali v primerih ko je pomožna stavba na vogalu kareja hkrati določena z vsaj dvema gradbenimi linijama. Takrat se stavba ob javnem prostoru umešča v skladu z merili umeščanja glavne stavbe, le da je vhod v pomožno stavbo praviloma iz (notranjega) dvorišča.

#### *Sestavine pomožne stavbe – osnovni in sekundarni kubusi*

(7) Pomožna stavba ima osnovni kubus oziroma je sestavljena iz osnovnega in enega ali več sekundarnih kubusov.

#### *Osnovni kubus pomožne stavbe*

(8) Osnovni kubus pomožne stavbe:

- je lahko širok optimalno 8,0 m in največ 10,0 m,
- ima najmanjše razmerje širine:dolžini 1:1,5; največje pa 1:2,
- ima lahko največ dve etaži,
- streha je praviloma streha z naklonom ali ravna streha,
- ima višino kapi in slemena strehe na isti ali nižji absolutni višinski koti kot kota istega elementa na glavni stavbi, na katero meji.

#### *Sekundarni kubusi pomožne stavbe*

(9) So dovoljeni pri pomožnih stavbah, katerih površina osnovnega kubusa je večja od 150 m<sup>2</sup>. Med vzdolžno fasado in javnim prostorom jih ni dovoljeno postavljati.

#### *Oblikovanje strehe pomožne stavbe*

#### *Tipi streh osnovnega kubusa pomožne stavbe*

(10) Streha pomožne stavbe naj bo usklajena s streho glavne stavbe GE, v kateri je umeščena. Tako naj ima isti naklon in barvo kritine kot streha glavne stavbe. Pomožne stavbe imajo lahko streho tipa streha z naklonom ali streho tipa ravna streha. V izjemnih primerih, v primeru steklenjakov oziroma zimskih vrtov, je lahko strešna kritina tudi brezbarvna, prosojna. Izjeme so tudi vrtno bivalne lope velikosti do 20,0 m<sup>2</sup> – te imajo lahko streho poljubne oblike.

(11) Pomožne stavbe širine več kot 6,0 m imajo lahko streho tipa simetrična dvokapnica in ne smejo imeti streho tipa enokapna streha.

#### *Tipi streh sekundarnega kubusa pomožne stavbe*

(12) Sekundarni kubusi imajo lahko streho ravno ali pa kot podaljšek strehe z naklonom.

#### *Oblikovanje fasade pomožne stavbe*

(13) Glavni vhod v pomožno stavbo naj bo praviloma iz notranjega dvorišča.

(14) Izvedba fasad naj bo v naravnih barvah in strukturah in naj bodo usklajeni z oblikovanjem in materiali glavne stavbe.

(15) Izjeme v oblikovanju so lahko steklenjak (rastlinjak), zimski vrt ali bivalni oziroma gostinski vrt, kjer so lahko vse stranice/fasade iz prosojnih materialov. V območjih kulturne dediščine steklenjaki (rastlinjaki) niso dovoljeni.

#### *Posebnosti na GE v registriranih območjih kulturne dediščine*

(16) Za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov je potrebna predhodna preveritev možnosti nemotečega vključevanja v ambient EUP. Dovoljena je le gradnja objektov za lastne potrebe po Uredbi, če ne vplivajo na varovane lastnosti enote, in sicer le: drvarnica, garaža, lopa, uta ter tudi nadstrešek, vse praviloma v leseni izvedbi.

#### *Tipi enostavnih in nezahtevnih objektov*

(17) Pomožne stavbe, ki poleg meril pomožne stavbe izpolnjujejo tudi merila nezahtevnih in enostavnih objektov po Uredbi, se lahko gradijo po Uredbi. Dopustne vrste objektov po Uredbi so določene pri merilih in pogojih urejanja tipov GE s predpisanimi tipi stavb (3.4.4.0 – v točkah 2.2 in 2.3 (od 61. do 81. člena)). Za vsako vrsto dopustnega objekta na GE je, glede na njegovo namembnost kot jo določa Uredba, dopusten le en objekt.

(18) Na registriranih enotah KD se lahko umeščajo le sledeči objekti za lastne potrebe: utrjeno dvorišče, ograje, škarpe in podporni zidovi, rezervoar, začasni objekti namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, odprti sezonski gostinski vrt, oder z nadstreškom, začasna tribuna za gledalce na prostem, skulptura ter urbana oprema. Rezervoar naj bo načeloma zakrit z neizstopajočo živo mejo.

## 3.4.4.0 GE – merila in pogoji urejanja tipov gradbenih enot (tipi GE) s predpisanimi tipi stavb

## 60. člen

## (tipi GE)

Za vse tipe GE veljajo tudi splošna določila urejanja GE (56. člen)

Za vse stavbe veljajo tudi splošna merila in pogoji za oblikovanje stavb (57. do 59. člen)

(tipi so naštet po pretežni namenski rabi – po Pravilniku).

*Tipi GE s prevladujočo PNRP – S*

## 61. člen

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hm: GE modernistične stanovanjske hiše                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.0 Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (PNRP): SS – stanovanjske površine, SK – površine podeželskega naselja; namembnost GE: GE je namenjena le bivanju enega gospodinjstva, ene ali več generacij in terciarni dejavnosti v mirnem okolju. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.0 Dopustni tipi stavb na GE                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.1 Glavne stavbe – tip, število, število etaž                                                                                                                                                        | Modernistična stanovanjska hiša (le ena); visoka največ do E2 + M, če ni določeno drugače.<br>Modernistična stanovanjska hiša<br><i>Namembnost stavbe:</i> osnovni namen je bivanje le enega gospodinjstva, ene ali več generacij.<br><i>Osnovni kubus:</i> optimalno širok 8,0 m in do največ 14,0 m. Razmerje širine: dolžini v tlorisu od najmanj 1:1,2 do največ 1:1,5.<br><i>Sekundarni kubusi glavne stavbe:</i> so lahko organizirani le na straneh, ki ne mejijo na najpomembnejši javni prostor. Ne smejo se postavljati pred glavno fasado osnovnega kubusa stavbe, razen v primerih, ko je možno s primernim oblikovanjem sanirati obstoječe stanje in izboljšati prostorski odnos med stanovanjsko stavbo in vplivnim delom ulice ali trga, ali ko je z dograditvami sosednjih stavb že določena nova gradbena linija. Posegi v zaključenih sklopih individualnih stanovanjskih hiš naj zagotavljajo ohranitev in razvoj kvalitetnih bivalnih kvalitet celotne stanovanjske soseske.<br><i>Posebnosti oblikovanja fasad:</i> /<br><i>Tipi streh:</i> Streha z naklonom – tip dvokapna (3.4.1.10.1) ali enokapna streha (3.4.1.10.2) lahko tudi ravna streha (3.4.1.9). Znotraj tega naj bo naklon strešnih površin in kolorit ter struktura strešnikov usklajena z okoliško strešno strukturo. Izjemoma je dovoljena tudi štirikapna streha, kolikor je le ta skladna z okoliško strešno strukturo. Slame osnovnega kubusa ne sme presegati silhuete krajine streh prostorske enote v kateri stavba stoji.<br><i>Tipi dopustnih objektov po Klasifikaciji:</i> 11100 Enostanovanjske stavbe (razen vrstne hiše in počitniške hiše). |
| 2.2 Pomožne stavbe – število, število etaž                                                                                                                                                            | Lahko se gradi največ dve pomožni stavbi po Uredbi kot enostavni oziroma nezahtevni objekt, in sicer le: stavbo za lastne potrebe – nadstrešek, vrtna uta (senčnica), steklenjak, garaža ali lopa; do višine E1.<br>Tipi objektov pomožnih stavb po Klasifikaciji so lahko le: 12420 Garažne stavbe (le garaže), 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe (le lopa).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.3 Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti (razen stavb) po Uredbi                                                                                                                            | Objekti za lastne potrebe: utrjena dvorišča, ograja, škarpe in podporni zidovi (3.4.1.17), zbiralnik za kapnico, vrtina ali vodnjak kot dekorativni element ter bazen. Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti: ribnik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.0 Dopustna izraba prostora GE                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.1 Omejitev gostote pozidave v tlorisu, odmiki stavb                                                                                                                                                 | Dopustna izraba prostora na gradbeni parceli: FZ do 40 %; FZP najmanj 30 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.1 Organizacija prostora                                                                                                                                                                             | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.2 Zelene in druge zunanje ureditve na GE, ograje in žive meje                                                                                                                                       | Priporočljivo je, da GE nima ograje. Ograje iz plastičnih mas niso dovoljene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.3 Velikost GE, posebnosti parcelacije                                                                                                                                                               | Velikostni red GE je med 300 in 1000 m <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.4 Druge določbe urbanističnega oblikovanja                                                                                                                                                          | V območju GE s PNRP SK veljajo merila III. SVPH, s PNRP SS pa merila II. SVPH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 62. člen

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| pv: GE podeželske vile                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 1.0 Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| (PNRP): SS – stanovanjske površine, SK – površine podeželskega prostora, A – površine razpršene poselitve, namembnost GE: GE je namenjena bivanju enega gospodinjstva, ene ali več generacij ali več gospodinjstvom. Izjemoma je poleg bivanja/stanovanja v območju PNRP – SS, SK dovoljena tudi terciarna dejavnost. |  |

|     |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.0 | Dopustni tipi stavb na GE                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.1 | Glavne stavbe – tip, število, število etaž                             | <p>Podeželska vila (le ena); obstoječe višine; vse glavne stavbe so obstoječe stavbe; števila etaž ni dovoljeno spreminjati.</p> <p>Podeželska vila</p> <p><i>Namembnost stavbe:</i> osnovni namen je bivanje, izjemoma pa so lahko vzpostavljene tudi terciarne dejavnosti. V njej ni dovoljeno skladiščenje nad ¼ površine ene etaže ter proizvodnja.</p> <p><i>Osnovni kubus glavne stavbe:</i> merila osnovnega kubusa so dimenzije osnovnega kubusa obstoječe stavbe.</p> <p><i>Sekundarni kubusi glavne stavbe:</i> organizirajo se lahko le v sekundarnem delu GE, le na straneh, ki ne mejijo na najpomembnejši javni prostor.</p> <p>Izjeme: 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev (razen hoteli, moteli); 12112 Gostilne, restavracije in točilnice; 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev; 12203 Druge poslovne stavbe (razen konferenčne in kongresne stavbe); 12620 Muzeji in knjižnice (razen stavbe za hrambo arhivskih gradiv).</p> <p><i>Posebnosti oblikovanja fasad:</i> brez oblikovnih sprememb je potrebno v celoti prenoviti najmanj naslednje elemente: glavno in čelne fasade z vsemi izvornimi arhitekturnimi značilnostmi stavbe (detalji, streho in osnovni notranji ustroj stavbe s stopniščem). Upoštevajo se merila posegov oziroma nadomestne stavbe na naselbinsko pomembnih izvornih stavbah (54. člen). Stavbno pohištvo je priporočljivo v naravnih tonih avtohtonih vrst lesa (macesen, smreka, hrast ...). Barve fasad so lahko le barve pastelnih tonov. Stavbno pohištvo v barvah kovin ni dovoljeno.</p> <p><i>Tipi streh:</i> obstoječa streha ali streha z naklonom – tip dvokapna (3.4.1.10.1) ali štirikapna streha (3.4.1.10.3).</p> <p><i>Tipi dopustnih objektov po Klasifikaciji:</i> 11100 Enostanovanjske stavbe (razen vrstnih in počitniških hiš); 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe.</p> |
| 2.2 | Pomožne stavbe – število, število etaž                                 | <p>Lahko se gradi največ dve pomožni stavbi; do višine E2. Ob tem je dovoljena še gradnja največ dveh pomožnih stavb v skladu z Uredbo kot enostavni oziroma nezahtevni objekti, in sicer le stavbe za lastne potrebe – nadstrešek, vrtna uta (senčnica), steklenjak, garaža ali lopa.</p> <p>Tipi objektov pomožnih stavb po Klasifikaciji so lahko le: 12420 Garažne stavbe (le garaže), 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe (le lopa).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.3 | Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti (razen stavb) po Uredbi | <p>Objekti za lastne potrebe: utrjena dvorišča, ograja, škarpe in podporni zidovi (3.4.1.17) vrtina ali vodnjak kot dekorativni element ter bazen. Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti: ribnik.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.0 | Dopustna izraba prostora GE                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.1 | Omejitev gostote pozidave v tlorisu, odmiki stavb                      | <p>Dopustna izraba prostora na gradbeni parceli: FZ do 45 %; FZP vsaj 40 %.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.0 | Organizacija in urbanistično oblikovanje GE                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.1 | Organizacija prostora                                                  | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.2 | Zelene in druge zunanje ureditve na GE, ograje in žive meje            | <p>Izven obodnih stavb notranjega dvorišča (3.4.1.14) naj bodo opredeljene funkcionalne zelene površine. Te so lahko zatravljene in zasajene s samostojno srednje raslo in visoko vegetacijo ter grmičevjem kot posebnimi hortikulturnimi zasaditvami. Priporočljivo je, da GE nima ograje. Obstoječe naj se ohranjajo tako, da se zagotavljajo izvirne lastnosti GE, ograje iz plastičnih mas niso dovoljene.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.3 | Velikost GE, posebnosti parcelacije                                    | <p>Velikostni red GE je med 1000 do 3000 m<sup>2</sup>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.4 | Druge določbe urbanističnega oblikovanja                               | <p>Dovoljena je le prenova oziroma nadomestna gradnja ter rekonstrukcija stavb z ohranitvijo arhitekturnih značilnosti izvirne stavbe (54. člen). Gradnja v zavarovanih območjih kulturne dediščine naj izhaja iz pogojev pristojne službe ZVKD. Na slednih gradnja bazena načeloma ni dopustna.</p> <p>V območju GE s PNRP – SK in A veljajo merila III. SVPH, s PNRP – SS pa merila II. SVPH.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 63. člen

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| hv: GE stanovanj v vrsti (vrstne hiše) Podtipi: hvd: GE dvojčka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |
| 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE |
| (PNRP): SS – stanovanjske površine, SK – površine podeželskega prostora; namembnost GE: GE je namenjena bivanju le enega gospodinjstva, ene ali več generacij.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |
| 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dopustni tipi stavb na GE                                |
| 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Glavne stavbe – tip, število, število etaž               |
| <p>Vse glavne stavbe so obstoječe stavbe; števila etaž ni dovoljeno spreminjati.</p> <p>Hiša v vrsti</p> <p><i>Namembnost stavbe:</i> osnovni namen je bivanje le enega gospodinjstva, ene ali več generacij.</p> <p><i>Osnovni kubus glavne stavbe:</i> izhaja iz obstoječega prostorskega konteksta.</p> <p><i>Sekundarni kubusi glavne stavbe:</i> organiziran je lahko le na notranjem dvorišču internega vrta/atrida posamezne enote, če ne presega koto najnižje strešne kapi osrednje stavbe. Posegi nad koto najnižje strešne kapi stavbe niso dovoljeni brez soglasja lastnikov sosednjih GE.</p> <p>Podtipi: hvd – GE dvojček: 11210 Dvostanovanjske stavbe.</p> |                                                          |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            | <p><i>Posebnosti oblikovanja fasad:</i> stavbno pohoštvo je priporočljivo v naravnih tonih avtohtonih vrst lesa (smreka, hrast, macesen ...). Stavbno pohoštvo v barvah kovin ni dovoljeno. Gradbeni posegi v zunanosti stavb in zunanje ureditve naj se izvajajo le pod pogoji ohranjanja likovno prostorske celovitosti celotnega niza vrstnih stavb/dvojčka. Tako ni dovoljeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– spreminjanje elementov strehe (nakloni, vgradnja naknadnih fičar, strešnih oken in kritine obstoječih streh);</li> <li>– povišanje (nadzidava) posameznih enot stavb niza.</li> </ul> <p><i>Tipi streh:</i> obstoječa streha ali streha z naklonom – tip dvokapna streha (3.4.1.10.1).</p> <p><i>Tipi dopustnih objektov po Klasifikaciji:</i> 11100 Enostanovanjske stavbe (le vrstne hiše).</p> |
| 2.2 Pomožne stavbe – število, število etaž                                 | <p>GE hv: Lahko se gradi največ ena pomožna stavba – le po Uredbi kot enostavni oziroma nezahtevni objekti, in sicer le stavba za lastne potrebe – vrtna uta (senčnica); do višine E1.</p> <p>podtip GE hvd: Lahko se gradi največ dve pomožni stavbi le po Uredbi kot enostavni oziroma nezahtevni objekti, in sicer le: stavbo za lastne potrebe – nadstrešek, vrtna uta (senčnica), steklenjak ali lopa; do višine E1.</p> <p>Tipi objektov pomožnih stavb po Klasifikaciji so lahko le: 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe (le lopa).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.3 Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti (razen stavb) po Uredbi | <p>Objekti za lastne potrebe: bazen, ograja, zbiralnik za kapnico, vrtina ali vodnjak (dekorativni element), utrjena dvorišča ter škarpe in podporni zidovi (3.4.1.17.). Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti: ribnik.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.0 Dopustna izraba prostora GE                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.1 Omejitev gostote pozidave v tlorisu, odmiki stavb                      | <p>Dopustna izraba prostora na gradbeni parceli:</p> <p>tip hv – FZ do 50 %; FZP od 30 %</p> <p>podtip: hvd – FZ do 40 %; FZP od 30 %.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.1 Organizacija prostora                                                  | <p>Na GE naj se vzpostavi dvorišče v primarnem (sprednje dvorišče) in v sekundarnem delu (atrij) GE. Oblikovanje sprednjega dvorišča naj bo enotno za celotno sosesko.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.2 Zelene in druge zunanje ureditve na GE, ograje in žive meje            | <p>Površine sekundarnega dela GE so lahko zatravljene in zasajene s samostojno srednje raslo in visoko vegetacijo ter grmičevjem oziroma kot interne atrijske vrtno zasaditve. Način in merila ograjevanja naj izhaja iz PGD za celotno sosesko oziroma niz.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.3 Velikost GE, posebnosti parcelacije                                    | <p>Obstoječa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.4 Druge določbe urbanističnega oblikovanja                               | <p>Na GE naj se gradbeni posegi v zunanje ureditve izvajajo le pod pogoji ohranjanja likovno prostorske celovitosti celotnega niza vrstnih stavb (GE hv) oziroma dvojčka (GE hvd). Širitve stavb in spremembe namembnosti zunanjih prostorov ter opredelitve zelenic oziroma tlakov je dovoljeno le za celotno sosesko oziroma niz, pri katerem se skozi upravni postopek zagotovi realizacijo enotnega posega na vseh enotah, s soglasjem vseh lastnikov. Tako med drugim niso dovoljene dozidave v smeri najpomembnejšega javnega prostora GE (na strani vhodov), spremembe zelenih površin v tlakovane, kolikor to ni bilo predvideno v prvotnem PGD itd. V območju GE s PNRP – SK veljajo merila III. SVPH, s PNRP – SS pa merila II. SVPH.</p>                                                                               |

## 64. člen

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sb: GE stanovanj v bloku                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.0 Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (PNRP): SS – stanovanjske površine; namembnost GE: GE je namenjena le bivanju in terciarni dejavnosti v mirnem okolju, kolikor niso povezane s strankami ali drugimi zaposlenimi (npr. pisarna). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.0 Dopustni tipi stavb na GE                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.1 Glavne stavbe – tip, število, število etaž                                                                                                                                                   | <p>Obstoječa stavbna struktura; novih stavb ni dovoljeno graditi; števila etaž ni dovoljeno spreminjati.</p> <p>Stanovanjski blok</p> <p><i>Namembnost stavbe:</i> namenjena le bivanju.</p> <p><i>Osnovni kubus glavne stavbe:</i> izhaja iz obstoječega prostorskega konteksta, spremembe niso dovoljene.</p> <p><i>Sekundarni kubusi glavne stavbe:</i> obstoječe.</p> <p><i>Posebnosti oblikovanja fasad:</i> posamično spreminjanje obstoječih stavb – zunanjih gabaritov (širine/ dolžine/ višine), osnovne texture, barve posameznih fasad in posamično spreminjanje streh ni dovoljeno. V okviru vzdrževalnih del na zunanjih površinah fasad pa je uporabnikom stanovanj dovoljeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poljubno obdelovanje notranjih sten lož in balkonov brez svetlobnih refleksov (izven osnovne fasadne ploskve);</li> <li>– zasteklitev lož z brezbarvnim steklom brez dodatnih zrcalnih lastnosti.</li> </ul> <p>Vsak poseg na zunanosti arhitekture (fasadi, strehi), ki zahteva gradbeno dovoljenje, se lahko izvaja le v okviru sistematične in usklajene preobrazbe stavbne strukture (vseh stavb) v celotni EUP.</p> <p><i>Tipi streh:</i> obstoječe strehe oziroma streha z naklonom – tip dvokapna (3.4.1.10.1) ali štirikapna streha (3.4.1.10.3) oziroma v intenzivnem urbanem okolju tudi tip ravna streha (3.4.1.9).</p> <p><i>Tipi dopustnih objektov:</i> 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe (razen stolpnice).</p> |



|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2 Pomožne stavbe – število, število etaž                                 | Pomožnih stavb, razen nadstrešnice za osebna vozila, ni dovoljeno graditi.<br>Tipi objektov pomožnih stavb po Klasifikaciji so lahko le: 12420 Garažne stavbe (le garaže).<br>Gradnja le-teh je dovoljena le pod naslednjimi pogoji:<br>– da so enotnega tipa (enakih materialov in površinskih obdelav),<br>– da so oblikovane v manjših nizih, vendar za skupno najmanj 8 PM v posameznem nizu/objektu,<br>– so lahko le z lahko konstrukcijo, brez sten in visoke do 3,0 m ter z oblikovano ravno streho (3.4.1.9),<br>– da so na GE vzpostavljene tako, da se v čim večji meri ohranjajo zelene površine GE,<br>– da ne posegajo v javne ali poljavne mestne (tlakovane) površine ali zahtevajo odstranitev zdrave visoke vegetacije,<br>– lahko so podzemne stavbe. |
| 2.3 Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti (razen stavb) po Uredbi | Objekti za lastne potrebe – utrjena dvorišča, škarpe in podporni zidovi (3.4.1.17), začasni objekti – oder z nadstreškom; vadbeni objekti namenjeni športu in rekreaciji na prostem – kolesarska steza, sprehajalna pot; urbana oprema – skulptura, otroško igrišče, vodnjak ter drobna urbana oprema. Vse objekte je potrebno določiti v enotnem načrtu ureditve EUP oziroma njihovo skladnost zagotovi občinski arhitekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.0 Dopustna izraba prostora                                               | GE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.1 Omejitev gostote pozidave v tlorisu, odmiki stavb                      | Glavnih stavb, razen kot nadomestna gradnja, v EUP ni dovoljeno graditi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.1 Organizacija prostora                                                  | Ohranitev obstoječega prostorskega koncepta po projektni dokumentaciji. Tako ni dovoljeno lokalno spreminjanje prometnega režima ter spreminjanje namembnosti in značaja javnih poti pešca (poti, sprehajališč).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.2 Zelene in druge zunanje ureditve na GE, ograje in žive meje            | Funkcionalne zelene površine naj se urejajo kot poljavne zelene površine.<br>Zelene površine se lahko krčijo le v skladu z naslednjimi merili:<br>– da se spremenijo v javni mestni prostor za pešce, vključno z otroškimi igrišči, hkrati pa vključujejo tudi prostor za organizacijo osnovne ponudbe za potrebe stanovančev EUP;<br>– da nova ureditev vključuje nadomestilo eventualno odstranjenih dreves;<br>– da gre za prostorske ureditve pomembne za celotno naselje (npr. nadstreški parkirišč), vendar pod pogojem, da se ne zmanjša števila dreves.<br>GE ni dovoljeno ograjevati z ograjami.                                                                                                                                                                |
| 4.3 Velikost GE, posebnosti parcelacije                                    | Parcelacija v GE, ki bi imela za posledico funkcionalno delitev območja, se v upravnem postopku (brez spremembe prostorskega akta) ne more spreminjati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.4 Druge določbe urbanističnega oblikovanja                               | Projektna dokumentacija PGD mora vse navedene elemente (torej glavno stavbo, pomožne stavbe, zelene površine ...) pokazati v obstoječem stanju in v načrtovanem stanju, jih utemeljeno ovrednotiti in skozi to posege utemeljiti.<br>Za vse navedeno so izjema le vzdrževalna ali sanacijska dela v smislu zagotavljanja stanja po prvotnem načrtu ali kasnejšem načrtu preureditve, ki je zagotavljal celovitost ureditve v EUP.<br>V območju GE s PNRP – SS veljajo merila II. SVPH.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 65. člen

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ph: GE primorske hiše                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.0 Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (PNRP): SK – površine podeželskega naselja, SS – površine stanovanj, A – površine razpršene poselitve; namembnost GE: namenjena je lahko le bivanju ter dejavnostim dovoljene v pogojih intenzivnega podeželskega okolja. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.0 Dopustni tipi stavb na GE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.1 Glavne stavbe – tip, število, število etaž, značilnosti                                                                                                                                                               | Primorska hiša (le ena); visoka največ do E2 + M, če ni predpisano drugače.<br>Primorska hiša<br><i>Namembnost stavbe:</i> osnovni namen je bivanje. Pritličje stavbe je lahko na območjih s PNRP SK tudi javno – namenjeno dejavnostim, ki so v skladu z merili intenzivnega podeželskega okolja. V njej ni dovoljeno skladiščenje nad ¼ površine etaže.<br><i>Osnovni kubus glavne stavbe:</i> pravičnih geometrijskih oblik, minimalno širok 6,0 m, optimalno 8,0 in največ 14,0 m, pri čemer mora biti najmanjše razmerje širine:dolžini 1:1,5 in največje 1:2,7 oziroma optimalno 2:3.<br><i>Sekundarni kubusi glavne stavbe:</i> se lahko le organizirajo na vzdolžni notranji fasadi.<br>Izjeme v primeru javnega programa: 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev (razen hotelov, motelov); 12112 Gostilne, restavracije in točilnice; 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev; 12201 Stavbe javne uprave (razen sodišč, parlamenta, policijske postaje, stavbe občine); 12203 Druge poslovne stavbe (razen konferenčnih in kongresnih stavb); 12301 Trgovske stavbe (razen nakupovalnih centrov, trgovskih centrov, veleblagovnic, pokritih tržnic); 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti (razen avtopralnic); 12620 Muzeji in knjižnice (razen stavb za hrambo arhivskih gradiv).<br><i>Posebnosti oblikovanja fasad:</i> ima le en glavni vhod praviloma na glavni fasadi. Na glavni fasadi je lahko tudi balkon. Barve fasad so lahko le barve pastelnih zemeljskih tonov.<br><i>Tipi streh:</i> Streha z naklonom – praviloma štirikapna (3.4.1.10.3) lahko tudi dvokapna streha (3.4.1.10.1).<br><i>Tipi dopustnih objektov po Klasifikaciji:</i> 11100 Enostanovanjske stavbe (razen vrstnih in počitniških hiš), 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe (razen stanovanjskih blokov in stolpnic). |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2 Pomožne stavbe – št. stavbe, št. etaž                                  | Lahko se gradi največ tri pomožne stavbe, od tega največ dve do višine E2. Ob tem se lahko gradita še do dve pomožni stavbi GE (3.4.3.3) po Uredbi kot enostavni oziroma nezahtevni objekti, in sicer le:<br>– stavbe za potrebe kmetijstva – kmečka lopa, molzišče, rastlinjak, silos, čebelnjak in<br>– stavba za lastne potrebe – steklenjak, vrtna uta (senčnica), garaža ali lopa.<br>Tipi objektov pomožnih stavb po Klasifikaciji so lahko le: 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča (razen hladilnic in specializiranih skladišč – 3.4.1.7); 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo (le rastlinjaki), 12713 Stavbe za spravilo pridelka, 12712 Stavbe za rejo živali, 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe. |
| 2.3 Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti (razen stavb) po Uredbi | Objekti za lastne potrebe: utrjena dvorišča, ograje, škarpe in podporni zidovi (3.4.1.17) vrtina ali vodnjak ter bazen. Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti: betonsko korito ali ribnik, gnojišče in zbiralnik gnojnice ali gnojevke (gnojna jama) ter hlevski izpust (vse 3.4.1.5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.0 Dopustna izraba prostora                                               | GE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.1 Omejitev gostote pozidave v tlorisu, odmiki stavb                      | Najmanjši odmik stavb od parcelnih meja je 3,0 m.<br>Dopustna izraba prostora na gradbeni parceli FZ do 50 %, FZP od 30 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje                               | GE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.1 Organizacija prostora                                                  | Stavbe na GE so lahko organizirane le okoli notranjega dvorišča.<br>Glavna stavba naj bo organizirana ob najpomembnejšem javnem prostoru tako, da ga praviloma sooblikuje s sprednjim dvoriščem (polinternim prostorom) min. širine 3,0 m oblikovanim kot zelenica ali parkirišče. Notranji rob sprednjega dvorišča, ki je vzporeden z javnim prostorom, je hkrati gradbena linija GE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.2 Zelene in druge zunanje ureditve na GE, ograje in žive meje            | Na zemljiščih GE z nagibom raščenege terena več kot 1:4 se lahko zgradijo ravne zunanje utrjene površine, široke praviloma do 5,0 m. Zunaj obodnih stavb notranjega dvorišča naj bodo opredeljene funkcionalne zelene površine. Te površine naj bodo zatravljene in zasajene z avtohtonim sadnim drevjem (kaki, figa, oljka ...). Grmičevje je lahko zgolj dopolnilno. Dovoljene so kamnite in betonske ograje z odkapno streho. Priporočljiva je površinska obdelava betonskih ograj z lokalnim lomljenjem (suhozidni izgled).                                                                                                                                                                                           |
| 4.3 Velikost GE, posebnosti parcelacije                                    | Velikostni red GE je od 300 do 3000 m <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.4 Druge določbe urbanističnega oblikovanja                               | V območju GE s PNRP – SK in A veljajo merila III. SVPH, s PNRP – SS pa merila II. SVPH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.5 Omilitveni ukrepi                                                      | Pri poselitvi v odprti krajini je potreben projekt – lokalno zasnovan način čiščenja komunalnih voda v obliki nepropustnih greznic, manjših čistilnih naprav (rastlinskih). Gnojišča za shranjevanje gnoja in gnojnice ter nepropustne greznice je potrebno urediti v skladu s predpisi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 66. člen

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kh: GE kraške hiše                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.0 Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (PNRP): SK – površine podeželskega naselja, A – površine razpršene poselitve; namembnost GE: namenjena je le bivanju in dejavnostim dovoljene v pogojih intenzivnega podeželskega okolja. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.0 Dopustne stavbe na GE                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.1 Stavbe, št. stavbe, št. etaž, oblikovanje                                                                                                                                             | Kraška hiša, visoka največ do E2 + M, če ni predpisano drugače.<br>Kraška hiša<br><i>Namembnost stavbe:</i> namenjena je bivanju in dejavnostim, ki so v skladu s pogoji intenzivnega podeželskega okolja. V njej ni dovoljeno skladiščenje nad ¼ površine ene etaže.<br><i>Osnovni kubus stavbe:</i> lahko nepravilnih geometrijskih oblik, v tlorisu širok optimalno 8,0 m in največ 10,0 m, brez zamikov po globini, lahko v lomljeni gradbeni liniji.<br><i>Sekundarni kubus stavbe:</i> se lahko organizirajo le na prečnih fasadah. Izjema so gank, balkon ter zunanje stopnišče, ki so lahko organizirani tudi proti javnemu prostoru.<br>Izjeme v primeru javnega programa: 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev (razen hotelov, motelov); 12112 Gostilne, restavracije in točilnice; 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev; 12201 Stavbe javne uprave (razen sodišč, parlamenta, policijske postaje, stavbe občine); 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic; 12203 Druge poslovne stavbe (razen konferenčnih in kongresnih stavb); 12301 Trgovske stavbe (razen nakupovalnih centrov, trgovskih centrov, veleblagovnic, pokritih tržnic); 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti (razen avtopralnic); 12620 Muzeji in knjižnice (razen stavb za hrambo arhivskih gradiv).<br><i>Posebnosti oblikovanja fasad:</i> vhod v stavbo je lahko tudi organiziran iz dvorišča ali sekundarnega javnega prostora. Na zunanjih fasadah (fasade, ki mejijo na javni prostor) so odprtine za uvoze (v garažo) in vhode lahko široki do 3,0 m.<br><i>Tipi streh:</i> Streha z naklonom – dvokapna streha (3.4.1.10.1). Slemenitev posameznega dela stavbe je pri lomu gradbene linije, enaka smeri parcelne meje.<br><i>Tipi dopustnih objektov po Klasifikaciji:</i> 11100 Enostanovanjske stavbe (razen vrstnih in počitniških hiš), 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe (razen stanovanjskih blokov in stolpnic). |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2 Pomožne stavbe – število, število etaž                                 | Dovoljena je gradnja stavb, ki se gradijo le po Uredbi kot enostavni oziroma nezahtevni objekti, in sicer le po ena:<br>– stavbe za potrebe kmetijstva – čebelnjak,<br>– ter največ dve stavbi za lastne potrebe – steklenjak, vrtna uta (senčnica) ali lopa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.3 Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti (razen stavb) po Uredbi | Objekti za lastne potrebe: utrjena dvorišča; ograje, škarpe in podporni zidovi (3.4.1.17) vrtina ali vodnjak ter bazen. Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti: betonsko korito ali ribnik, gnojšče in zbiralnik gnojnice ali gnojevke ter hlevski izpust (vse 3.4.1.5).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.0 Dopustna izraba prostora                                               | GE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.1 Omejitev gostote pozidave v tlorisu, odmiki stavb                      | Med stavbami GE naj se mejne in čelne fasade oblikujejo kot slepe fasade.<br>Dopustna izraba prostora na gradbeni parceli: FZ do 60 %.<br>V primeru obstoječih GE, kjer je FZ večji od predpisanega, so dovoljene vse vrste gradenj, razen novogradenj. Pri novogradnjah se mora upoštevati predpisan FZ (ne pa obstoječi faktor).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.1 Organizacija prostora                                                  | Stavbe so lahko organizirane le okoli notranjega dvorišča. Obstoječa notranja dvorišča se ohranjajo, novo vzpostavljena pa naj bodo min. široka 8,0 m. Ob vzdolžnem kubusu ne sme na sosednji GE biti vzpostavljen vzporeden kubus oziroma mora biti odmak med njima vsaj 8,0 m. Kubusa sta vzporedna, če je kot med njima manjši od 30°.<br>Stavba je praviloma z zunanjo fasado postavljena na gradbeno linijo javnega prostora. Javni programi in druge pomembne vsebine naj so vzpostavljeni ob javnih prostorih na katere GE meji. Med javnim prostorom in zunanjo fasado stavbe gradnja stavb ni dovoljena. Izjema je le v primeru opredelitve sprednjega dvorišča. Sprednje (polinterno) dvorišče je lahko vzpostavljeno med stavbo in javnim prostorom le, če je odmak GL od RL večji od 3,0 m.<br>Skladiščenje v zunanjem prostoru za dejavnost ni dovoljeno. |
| 4.2 Zelene in druge zunanje ureditve na GE, ograje in žive meje            | Na zemljiščih GE z nagibom raščenege terena več kot 1:4 se lahko zgradijo ravne zunanje utrjene površine, široke praviloma le do 8,0 m. Dovoljene so vizualno kamnite z odkapno streho, do višine 1,6 m, ki lahko imajo poudarjen vhod na GE s portalom v širini do 3,0 m. Priporočena je površinska obdelava z lokalnim lomljencem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.3 Velikost GE, posebnosti parcelacije                                    | Velikostni red GE je od 300 do 1500 m <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.4 Druge določbe urbanističnega oblikovanja                               | V območju GE s PNRP – SK in A veljajo merila III. SVPH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.5 Omilitveni ukrepi                                                      | Pri poselitvi v odprti krajini je potreben projektno – lokalno zasnovan način čiščenja komunalnih voda v obliki nepropustnih greznic, manjših čistilnih naprav oziroma rastlinskih čistilnih naprav. Gnojšča za shranjevanje gnoja in gnojnice ter nepropustne greznice je potrebno urediti v skladu s predpisi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Tipi GE s prevladujočo PNRP-C

## 67. člen

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| js: GE javne stavbe                                          | Podtipi: jsk: GE javne klasične stavbe<br>jsm: GE modernistične javne stavbe<br>jsp: GE paviljonske stavbe<br>jgd: GE gasilnega doma<br>jso: GE javne stavbe v odprtem prostoru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.0 Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE | (PNRP): CU – osrednja območja centralnih dejavnosti, CD – druga območja centralnih dejavnosti; SK – površine podeželskega naselja.<br>Namembnost GE: namenjena je le kvartarnim dejavnostim – družbeni infrastrukturi. V primeru odsotnosti javnih programov je lahko do 50 % koristnih površin namenjenih tudi terciarnim dejavnostim ali izjemoma bivanju – vendar pa slednje le izven pritličja. Izjeme: BT – posebna območja oziroma površine za turizem; namenjena je razvoju urbanih površin s posebno funkcijo – turistični ponudbi oziroma turizmu, kjer so poleg začasnega bivanja v manjšem obsegu dovoljene tudi terciarne dejavnosti (trgovina, gostinski lokali).                                                                                                                                                                                                        |
| 2.0 Dopustni tipi stavb na GE                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.1 Glavne stavbe – tip, število, število etaž               | – <i>jsk – GE javne klasične stavbe</i> : klasična javna stavba; visoka največ do E2 + M;<br><i>Namembnost stavbe</i> : le kvartarnim dejavnostim družbene infrastrukture. V primeru odsotnosti javnih programov je lahko do 50 % koristnih površin izjemoma namenjenih tudi programom terciarnega sektorja ali bivanju, vendar ne v pritličju. Proizvodnja ter skladiščenje na površinah večjih od 50 m <sup>2</sup> in trgovina z zunanjimi skladiščnimi prostori niso dovoljeni.<br><i>Osnovni kubus glavne stavbe</i> : le obstoječa stavbna struktura.<br><i>Sekundarni kubusi glavne stavbe</i> : so lahko organizirani le na straneh, ki ne mejijo na najpomembnejši javni prostor. Izjema je lahko balkon ali nadstrešek nad glavnim vhodom – slednji naj bo oblikovan tako, da je ostalim arhitekturnim elementom glavne fasade izrazito podrejen (npr. viseč steklen ipd.). |

*Posebnosti oblikovanja fasad:* glavne fasade rekonstruiranih in nadomestnih stavb naj se locirajo na obstoječo gradbeno linijo ali na območje gradbene linije. Arhitekturna artikulacija glavne fasade mora zagotoviti harmonično integracijo nove/rekonstruirane stavbe v prostorski kontekst; po višini ne sme izstopati iz tematske strukture na vplivnem območju. Obstoječe javne stavbe izpred 1. polovice 20. stoletja naj se prenavljajo le v skladu s prvimi predmetne, izvorne arhitekture. Upoštevajo se merila posegov oziroma nadomestne stavbe na naselbinsko pomembnih izvornih stavbah (54. člen). Brez oblikovnih sprememb je tako potrebno v celoti prenoviti najmanj naslednje elemente: glavno in čelne fasade z vsemi izvornimi arhitekturnimi značilnostmi stavbe (detajle, streho in osnovni notranji ustroj stavbe s stopniščem). Stavbno pohištvo je dovoljeno tudi v beli barvi. Dovoljena so tudi okna okrogle in eliptične oblike.

*Tipi streh* (3.4.1.10): Streha z naklonom – dvokapna ali štirikapna streha.

*Tipi dopustnih objektov po Klasifikaciji:* 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, 12201

Stavbe javne uprave; 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic; 12203 Druge poslovne stavbe;

12301 Trgovske stavbe (razen veleblagovnic); 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti

(razen avtopralnic); 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo (razen paviljonov za živali in rastline

v živalskih in botaničnih vrtovih); 12620 Muzeji in knjižnice; 12630 Stavbe za izobraževanje

in znanstvenoraziskovalno delo; 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo; 12740 Druge

nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje (razen nadstrešnic za potnike na avtobusih in

drugih postajališčih, javnih sanitarij in podobnega).

– *jsm* – *GE modernistične javne stavbe:* modernistična javna stavba; visoka največ do E3.

*Namembnost stavbe:* le kvartarnim dejavnostim družbene infrastrukture. V primeru odsotnosti javnih programov je lahko do 50 % koristnih površin izjemoma namenjenih tudi programom terciarnega sektorja ali bivanju, vendar slednje ne v pritličju. V stavbi ni dovoljena proizvodnja in skladiščenje na površinah večjih od 50 m<sup>2</sup> oziroma arhiviranje na več kot 30 % tlorisne površine, če tak prostor ni javen.

*Osnovni kubus glavne stavbe:* stavba naj bo načeloma vzdolžna, vendar razmerje širine:dolžini v tlorisu naj ne bo večje od 1:3; visoka največ do E3.

Na strani glavne fasade, ob najpomembnejšem javnem prostoru so dovoljeni le nadstreški.

*Sekundarni kubusi glavne stavbe:* višinsko smejo segati največ do kote 1,0 m pod koto kapi osnovnega kubusa.

*Posebnosti oblikovanja fasad:* fasade, razen ne nujno notranje/dvoriščne fasade, naj bodo oblikovane kot glavna fasada (3.4.3.0.), da predstavljajo javne vsebine stavbe. Tako slepe kot steklene fasade so dovoljene. Slednje le brez refleksnih odbojev. Stavbno pohištvo je dovoljeno tudi v beli barvi oziroma barvah kovin.

*Tipi streh:* tip ravna streha 3.4.1.9 ali streha z naklonom – tip dvokapna streha 3.4.1.10.1.

*Tipi dopustnih objektov:* 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, 12201 Stavbe javne uprave;

12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic; 12203 Druge poslovne stavbe; 12301 Trgovske stavbe;

12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti; 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo (razen

paviljonov za živali in rastline v živalskih in botaničnih vrtovih); 12620 Muzeji in knjižnice;

12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo; 12640 Stavbe za zdravstveno

oskrbo; 12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje (razen nadstrešnic za

potnike na avtobusih in drugih postajališčih, javnih sanitarij in podobnega).

– *jsp* – *GE paviljonske stavbe:* osnovni ali podtip paviljonske stavbe (le ena); praviloma eno etažna (E1);

Paviljonska stavba/paviljon

*Namembnost stavbe:* namenjena programom javnega značaja terciarne in kvartarne dejavnosti; skladiščenje in proizvodnja nista dovoljeni.

*Osnovni kubus glavne stavbe:* oblikovan kot enoprostorska stavba z dodatnimi pomožnimi (sanitarnimi, garderobnimi in skladiščnimi) prostori vendar z zgolj eno etažo (E1), višinsko prilagojeno prostorskemu kontekstu – praviloma visoko do največ 10,0 m. Stavba naj bo načeloma vzdolžna, vendar razmerje širine:dolžini v tlorisu naj ne bo večje od 1:3.

Podtip odprta paviljonska stavba naj ima na vsaj dveh fasadah zasnovano nadstrešnico (na glavni in najpomembnejši prečni javni fasadi).

*Sekundarni kubusi glavne stavbe:* niso dovoljeni.

*Posebnosti oblikovanja fasad:* fasade naj bodo delno ali v celoti odprte/transparente v največji možni meri, ki jo dopušča namembnost zgradbe; na fasadi naj bo čitljiva vertikalna konstrukcija. V naravnem okolju naj bo v naravnem lesu ali s svetlimi opleski.

Podtip odprta paviljonska stavba: plastične in kolorirane kovinske obloge fasad niso dovoljene.

*Tipi streh:* tip ravna streha (3.4.1.9). V izjemnih primerih, ko je mogoča utemeljitev iz obstoječega prostorskega konteksta urbanega ali vaškega prostora, je lahko tudi streha z naklonom – tipa dvokapna streha (3.4.1.10.1).

*Tipi dopustnih objektov po Klasifikaciji:* 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno

nastanitev; 12112 Gostilne, restavracije in točilnice; 12201 Stavbe javne uprave (razen sodišč,

parlamenta, stavb občine); 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic; 12203 Druge poslovne

stavbe; 12301 Trgovske stavbe (razen veleblagovnic); 12302 Sejemske dvorane, razstavišča;

12303 Bencinski servisi; 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti (razen avtopralnic);

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo (razen operne hiše); 12620 Muzeji in knjižnice;

12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo; 12640 Stavbe za zdravstveno

oskrbo; 12711 Stavbe za rastlinsko predelavo; 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov;

12722 Pokopališke stavbe in spremljajoči objekti.



|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            | <p>– <i>jgd</i> – <i>GE gasilnega doma</i>: klasična javna zgradba (glej 1 alinejo točke 2.1 iz 63. člena) visoka največ do E2, če ni opredeljeno drugače. Stavba ima lahko na eni od bočnih strani poseben (sušilni) stolp oziroma sušilni silos, ki lahko sega največ za eno višino strehe nad sleme strehe osnovnega kubusa glavne stavbe.</p> <p>– <i>jso</i> – <i>GE javne stavbe v odprtem prostoru</i>: paviljonska stavba (glej 3. alinejo točke 2.1) ali klasična javna zgradba (glej prvo alinejo točke 2.1); slednja visoka do največ dve etaži (E2), če ni opredeljeno drugače. Stavbna struktura naj se tudi oblikovno prilagodi razmeram konteksta lokacije odprtega prostora.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.2 Pomožne stavbe – število, število etaž                                 | <p>– <i>jsk</i> – <i>GE javne klasične stavbe</i>: gradita se lahko največ dve pomožni stavbi; do višine E2. Pomožne stavbe GE (3.4.3.4) se lahko gradijo tudi po Uredbi kot enostavni oziroma nezahtevni objekti, in sicer le stavbe za lastne potrebe – nadstrešnica in lopa.</p> <p>– <i>jsm</i> – <i>GE modernistične javne stavbe</i>: gradi se lahko največ ena pomožna stavba GE, ki se lahko gradi po Uredbi kot enostavni oziroma nezahtevni objekti, in sicer le stavba za lastne potrebe – nadstrešnica; do višine E1.</p> <p>– <i>jsp</i> – <i>GE paviljonske stavbe</i>: pomožne stavbe niso dovoljene.</p> <p>– <i>jgd</i> – <i>GE gasilnega doma</i>: pomožne stavbe niso dovoljene.</p> <p>– <i>jso</i> – <i>GE stavbe v odprtem prostoru</i>: gradi se lahko največ eno pomožno stavbo. Ob tem se lahko gradi še ena pomožna stavba GE po Uredbi kot enostavni oziroma nezahtevni objekti, in sicer le stavbo za lastne potrebe – nadstrešnica ali lopa.</p> |
| 2.3 Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti (razen stavb) po Uredbi | Na vseh podtipih je dovoljena gradnja le sledečih objektov za lastne potrebe: utrjena dvorišča, ograja ter le sledeče začasne objekte: odprti sezonski gostinski vrt, spominska obeležja ter urbana oprema (3.4.1.4).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.0 Dopustna izraba prostora                                               | GE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.1 Omejitev gostote pozidave v tlorisu, odmiki stavb                      | Dopustna izraba prostora na gradbeni parceli – FZ največ 70 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.1 Organizacija prostora                                                  | Glavna fasada glavne stavbe naj bo vzpostavljena na gradbeni liniji proti najpomembnejšemu javnemu prostoru. Med le tem in gradbeno linijo naj se prostor oblikuje kot odprti mestni javni prostor, podrejen merilu pešca. V njem ne sme biti gospodarsko servisnih stavb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.2 Zelene in druge zunanje ureditve na GE, ograje in žive meje            | Zunanje ureditve GE se naj urejajo tako, da se ohranjajo/vzpostavljajo urbane funkcionalne umestitve v posameznem prostoru oziroma da se le-te, glede na podtip, po potrebi nadgrajujejo z elementi hortikulturnih ureditev. V območju med najpomembnejšim javnim prostorom in glavno fasado glavne stavbe fizične ali vizualne cezure (ograje, škarpe, zasloni) niso dovoljene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.3 Velikost GE, posebnosti parcelacije                                    | Velikostni red GE je od 500 do 5000 m <sup>2</sup> . GE ni dovoljeno deliti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.4 Druge določbe urbanističnega oblikovanja                               | V podtipu <i>jsk</i> so dovoljena le dela (vzdrževalna, rekonstrukcije ...) pod pogoji pristojnega soglasjedajalca ZVKD.<br>V območju GE s PNRP – CD, CU in SK veljajo merila III SVPH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 68. člen

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pj: GE posebne javne stavbe                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Podtipi: pjc: GE cerkve<br>pjo: GE obeležij, spomenikov in kapelic<br>pjs: GE drugih posebnih stavb |
| 1.0 Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE | <p>(PNRP): CU – osrednja območja centralnih dejavnosti, CD – druga območja centralnih dejavnosti; namembnost GE: Namenjena je le najpomembnejšim javnim vsebinam v posebni arhitekturi in s trajnimi instalacijami posebnega javnega značaja – s posebno simbolno konotacijo, ki je pomembna za kraj kot celoto in širše. Namen prostora posamezne GE naj bo usklajen s programi, ki izhajajo iz naziva podtipa GE, t.j. iz izvorne namembnosti objekta, tako stavbam v GE podtipih pjc in pjo izvorne namembnosti ni dovoljeno spreminjati. V GE pjp so obstoječe stavbe lahko namenjene bivanju, terciarnim in kvartarnim dejavnostim.</p>                                                     |                                                                                                     |
| 2.0 Dopustni tipi stavb na GE                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |
| 2.1 Glavne stavbe – tip, število, število etaž               | <p>Le obstoječa stavbna struktura. Novih stavb ni dovoljeno graditi.</p> <p>Dovoljena so le dela (vzdrževalna, rekonstrukcije ...) pod pogoji pristojnega soglasjedajalca.</p> <p><i>Tipi dopustnih objektov v obstoječi stavbni strukturi so po Klasifikaciji lahko le:</i> 12620 Muzeji in knjižnice, 12721 Stavbe za opravljanje verskih dejavnosti, 12730 Kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge namene.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |
| 2.2 Pomožne stavbe – število, število etaž                   | <p>– <i>pjc</i> – <i>GE cerkve</i> – pomožne stavbe niso dovoljene.</p> <p>– <i>pjo</i> – <i>GE obeležij, spomenikov in kapelic</i> – pomožne stavbe niso dovoljene.</p> <p>– <i>pjs</i> – <i>GE drugih posebnih stavb javnih zgradb</i> – pomožnih stavb razen začasnih objektov namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam ni dovoljeno graditi. Po Uredbi je kot enostavni oziroma nezahtevni objekti dopustna gradnja le začasnega objekta – kiosk ali zabojnika (3.4.1.12). Število pomožnih stavb naj izhaja iz velikosti GE in dejanskih potreb prireditve.</p> <p>Na obstoječi stavbni strukturi so dovoljena le vzdrževalna dela pod pogoji pristojnega soglasjedajalca.</p> |                                                                                                     |

|     |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3 | Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti (razen stavb) po Uredbi | <p>– <i>pjc</i> – GE cerkve – objekti za lastne potrebe: utrjena dvorišča, škarpe in podporni zidovi (3.4.1.17). Urbana oprema: skulptura ter urbana oprema (3.4.1.4 – razen otoških igrišč).</p> <p>– <i>pjo</i> – GE obeležij, spomenikov in kapelic – urbana oprema – skulptura ter urbana oprema (le klop, koš, element javne cestne razsvetljave).</p> <p>– <i>pjp</i> – GE drugih posebnih stavb javnih zgradb – objekti za lastne potrebe: utrjena dvorišča; začasni objekti namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam: odprti sezonski gostinski vrt, pokriti prostor v montažnem šotoru – tudi za športno igrišče, oder z nadstreškom, začasna tribuna za gledalce na prostem. Dovoljena je postavitev urbane opreme (3.4.1.4). Število pomožnih objektov naj izhaja iz velikosti GE in dejanskih potreb prireditve.</p>                                                                                                                                                                                              |
| 3.0 | Dopustna izraba prostora                                               | GE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.1 | Omejitev gostote pozidave v tlorisu, odmiki stavb                      | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.0 | Organizacija in urbanistično oblikovanje GE                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.1 | Organizacija prostora                                                  | <p>Posegi v GE morajo zagotavljati, da bo prostorska struktura GE ohranila z izvorno ureditvijo oblikovan status posebne, pomembne javne ureditve/arhitekture v danem prostorskem kontekstu. Možni so le posegi, ki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– so usklajeni z merili pristojne službe za varstvo kulturne dediščine, kolikor gre za spomenik, oziroma s strokovnimi merili varovanja in razvijanja ambientalnih kvalitet javnega prostora;</li> <li>– ohranjajo kvalitete umestitve v prostor, hortikulturene elemente in ostale ureditve;</li> <li>– strokovno sanirajo vse identificirane probleme na GE ali stavbi, ki jih poseg vsaj posredno zadeva.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.2 | Zelene in druge zunanje ureditve na GE, ograje in žive meje            | <p>Zunanje ureditve GE se naj urejajo tako, da se v čim večji meri ohranjajo in razvijajo kvalitete funkcionalnih in ambientalnih prvin zelenih površin oziroma zelenih sistemov.</p> <p>GE ni dovoljeno ograjevati – z ograjo, živo mejo ipd. Obstoječe se ohranjajo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.3 | Velikost GE, posebnosti parcelacije                                    | Parcelacija ne sme omogočiti zmanjševanje vplivnega območja ureditve oziroma tudi zmanjševanje EUP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.4 | Druge določbe urbanističnega oblikovanja                               | <p>Obstoječa stavbna struktura se ohranja in varuje po merilih varstva kulturne dediščine. Možni so le posegi, ki so v skladu s funkcijo glavne stavbe (sakralno) in ki ne degradirajo prostorskega konteksta spomenika ob upoštevanju varstvenega režima spomenika.</p> <p>Ohranjajo naj se kvalitetne vedute na stavbo/objekt.</p> <p>Umeščanje baznih postaj v cerkvene stolpe je možno le, če to ne bi imelo destruktivnih učinkov na historično substanco objekta in njegovo pojavnost v prostoru. Postavljanje stolpov oziroma drogov za bazne postaje mobilne telefonije v bližini prostorskih dominant, kot so cerkve ni sprejemljivo.</p> <p>GE tipa pjo – obeležij, spomenikov in kapelic, ki je v grafičnem delu prikazan zgolj simbolno, je spominski sklop s stavbo v pripadajočem prostorskem kontekstu oziroma z ureditvijo: vključno z visoko drevesno vegetacijo in drugimi obstoječimi ureditvami. Varujejo se kot prostorska in ambientalna celota.</p> <p>V območju GE s PNRP – CD in CU veljajo merila III. SVPH.</p> |

## 69. člen

|                                                                                                                                                                       |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pps – GE posebne javne stavbe – poslovilne stavbe                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.0                                                                                                                                                                   | Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (PNRP): CD – druga območja centralnih dejavnost; namembnost GE: prostor posebnega javnega značaja namenjen izključno dejavnostim povezanim s pokopališko dejavnostjo. |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.0                                                                                                                                                                   | Dopustni tipi stavb na GE                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.1                                                                                                                                                                   | Glavne stavbe – tip, število, število etaž                             | <p>Dovoljena je gradnja največ dveh glavnih stavb, namenjenih izključno pokopališki dejavnosti; podtip odprta paviljonska stavba; visoka E1 (glej 3. alinejo točke 2.1 iz 67. člena).</p> <p>Tipi dopustnih objektov po Klasifikaciji: le 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov.</p>                                             |
| 2.2                                                                                                                                                                   | Pomožne stavbe – število, število etaž                                 | Gradnja pomožnih stavb ni dovoljena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.3                                                                                                                                                                   | Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti (razen stavb) po Uredbi | Pomožni infrastrukturni objekt – pomožni objekti za lastne potrebe: utrjena dvorišča, ograje, škarpe in podporni zidovi (3.4.1.17) ter urbana oprema – razen igral (3.4.1.4).                                                                                                                                                          |
| 3.0                                                                                                                                                                   | Dopustna izraba prostora                                               | GE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.1                                                                                                                                                                   | Omejitev gostote pozidave v tlorisu, odmiki stavb                      | V primeru, da so v območju druge vrste stavb, so na njih dopustne samo rekonstrukcije, vzdrževalna dela in odstranitve.                                                                                                                                                                                                                |
| 4.0                                                                                                                                                                   | Organizacija in urbanistično oblikovanje GE                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.1                                                                                                                                                                   | Organizacija prostora                                                  | Posegi v GE morajo zagotavljati, da bo prostorska struktura GE ohranila z ureditvijo oblikovan status posebne, pomembne javne ureditve/arhitekture v danem prostorskem kontekstu. Nosilec pokopališke dejavnosti skrbi za vzdrževanje in javni dostop.                                                                                 |
| 4.2                                                                                                                                                                   | Zelene in druge zunanje ureditve na GE, ograje in žive meje            | <p>Zunanje ureditve GE se naj urejajo tako, da se omogočajo kvalitetne funkcionalne povezave – pešpoti oziroma javne dostope do grobnih polj v območju GE pokopališča. GE ni dovoljeno ograjevati, morebitne ograje naj bodo oblikovno usklajene in prilagojene v skladu z določili GE pokopališča oziroma vlogi le-te v prostoru.</p> |

|                                              |                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.3 Velikost GE, posebnosti parcelacije      | /                                                                                                                                                                                                        |
| 4.4 Druge določbe urbanističnega oblikovanja | Vse nove stavbe (poslovilne vežice) morajo v arhitekturnem izrazu biti podrejene eventualnim dominantnim nosilcem prostorske identitete v območju.<br>V območju GE s PNRP – CD veljajo merila III. SVPH. |

## 70. člen

| th: GE trške hiše                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Podtip: thn: GE trške hiše v nizu |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1.0 Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |
| (PNRP): SK – površine podeželskega naselja, CU – osrednja območja centralnih dejavnosti; namembnost GE: namenjena je terciarnim in kvartarnim dejavnostim v pogojih intenzivnega podeželskega okolja (3.4.1.1) in bivanju. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |
| 2.0 Dopustni tipi stavb na GE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |
| 2.1 Glavne stavbe – tip, število, število etaž                                                                                                                                                                             | <p>Trška hiša (le ena); visoka največ do E2 + M oziroma do vrha slemena najvišje sosednje legalno zgrajene hiše, če ni predpisano drugače.</p> <p>Podtip – thn: trška hiša v nizu; visoka največ do E2 + M.</p> <p>Trška hiša</p> <p><i>Namembnost stavbe:</i> namenjena bivanju, terciarnim in kvartarnim dejavnostim ter drobni obrti. Pritličje trške hiše je lahko namenjeno le terciarnim in kvartarnim dejavnostim, javni prostori naj zavzemajo vsaj 50 % površine pritličja. Pritličje se lahko izjemoma v celoti uporablja tudi v stanovanjske namene, vendar naj bo pri nadomestnih gradnjah, rekonstrukcijah in prenovah konstrukcijsko in konceptualno zgrajeno kot javni prostor v skladu z naslednjimi merili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– s svetlo višino med 2,8 in 4,0 m,</li> <li>– zagotovljena mora biti vizualna povezanost notranjih in najpomembnejšega javnega prostora, na katerega GE meji – vsaj 50 % fasade naj bodo transparentne.</li> </ul> <p>V nadstropjih je osnovni namen bivanje, dopolnilno pa so tam lahko tudi terciarne in kvartarne dejavnosti; skladiščenje ali proizvodnja v nadstropjih nista dovoljena.</p> <p><i>Osnovni kubus:</i> optimalno širok 10,0 m in največ 16,0 m; najmanjše razmerje širine:dolžini je 2:3.</p> <p>Podtip: trška hiša v strnjenem nizu je vedno orientirana vzdolž javnega prostora in se s čelno fasado stika s sosednjo trško hišo v strnjenem nizu na parcelni meji – v celotni površini ali vsaj na 2/3 le-te. Razmerje širine:dolžini je lahko največ 1:3; načeloma naj se v širini ujema z eno od sosednjih stavbarsko kvalitetnih hiš v nizu. Višina kapi osnovnega kubusa glavne stavbe mora biti interpolirana med višine kapi sosednjih legalno zgrajenih objektov v stavbnem nizu, ki dosegajo predpisano etažnost.</p> <p><i>Sekundarni kubusi glavne stavbe:</i> se lahko organizirajo le v sekundarnem delu GE. V prostoru med osnovnim kubusom in javnim prostorom ter sosednjimi GE vzdolž javnega prostora, na katerega meji (npr. vogalna stavba), ni dopusten.</p> <p>Izjemi glede opredelitve sekundarnih kubusov glavne stavbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sekundarni kubus je lahko tudi večji od razmerja 1:1 glede na glavno stavbo;</li> <li>– širina je omejena le z obvezno organizacijo notranjega dvorišča.</li> </ul> <p><i>Tipi streh:</i> obstoječa streha ali streha z naklonom – tip dvokapna (3.4.1.10.1) ali štiri kapna streha (3.4.1.10.3) na osnovnem kubusu stavbe, sekundarni kubus pa ima lahko streho tipa enokapna streha.</p> <p><i>Tipi dopustnih objektov po Klasifikaciji:</i> 1100 Enostanovanjske stavbe (razen vrstnih in počitniških hiš); 11210 Dvostanovanjske stavbe (razen vrstnih hiš); 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe (razen stanovanjskih blokov in stolpnic); 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev (razen motelov); 12112 Gostilne, restavracije in točilnice; 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev; 12201 Stavbe javne uprave (razen sodišč, parlamenta, policijske postaje, stavb občin); 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic; 12203 Druge poslovne stavbe (razen konferenčnih in kongresnih stavbe); 12301 Trgovske stavbe; 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti (razen avtopralnic); 12620 Muzeji in knjižnice.</p> <p><i>Posebnosti oblikovanja fasad:</i> brez oblikovnih sprememb je na obstoječih stavbah potrebno v celoti prenoviti najmanj naslednje elemente: glavno in čelne fasade z vsemi izvornimi arhitekturnimi značilnostmi stavbe (detajle, balkon, streho in osnovni notranji ustroj stavbe s stopniščem). Na vzdolžni stani glavne fasade proti najpomembnejšemu javnemu prostoru je lahko po celotni dolžini vzpostavljen nadstrešek za potrebe dejavnosti. Med stavbami GE naj se mejne fasade oblikujejo kot slepe fasade.</p> |                                   |
| 2.2 Pomožne stavbe – število, število etaž                                                                                                                                                                                 | <p>Največ dve pomožni stavbi visoki največ do E2, na robovih naselja do največ E1 s streho tipa enokapna ali ravna streha. Pomožne stavbe GE (3.4.3.3) se lahko gradijo tudi po Uredbi kot enostavni oziroma nezahtevni objekti, in sicer le stavbi za lastne potrebe – lopa in garaža. Tipi objektov pomožnih stavb so: 12420 Garažne stavbe (le garaže); 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča (le pokrite skladiščne površine (3.4.1.7)).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
| 2.3 Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti (razen stavb) po Uredbi                                                                                                                                                 | <p>Objekti za lastne potrebe: utrjena dvorišča, škarpe in podporni zidovi (3.4.1.17) ter urbana oprema (3.4.1.4 razen igral in čakalnic) ter le en začasni objekt namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam: odprti sezonski gostinski vrt ter oder z nadstreškom.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |

|     |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.0 | Dopustna izraba prostora GE                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.1 | Omejitev gostote pozidave v tlorisu, odmiki stavb           | Gostoto pozidave na GE določata merilo dopustnih tipov stavb in obveznost izgradnje notranjega dvorišča (3.4.3.14). Gradnja pomožnega in sekundarnega kubusa glavne stavbe je pogojena z možnostjo izgradnje notranjega dvorišča.<br>Dopustna izraba prostora na gradbeni parceli FZ do 60 %.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.0 | Organizacija in urbanistično oblikovanje GE                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.1 | Organizacija prostora                                       | Glavna fasada glavne stavbe naj bo postavljena na gradbeni liniji proti najpomembnejšemu javnemu prostoru. Med njim in gradbeno linijo naj se prostor oblikuje kot odprti mestni javni prostor, podrejen merilu pešca. V njem ne sme biti gospodarsko servisnih stavb. V primeru, da notranje dvorišče meji na javni prostor, mora biti tudi pomožna stavba oziroma sekundarni kubus glavne stavbe postavljen na gradbeni liniji javnega prostora. V tem primeru naj se fasada le-te proti javnemu prostoru oblikuje kot glavna fasada. |
| 4.2 | Zelene in druge zunanje ureditve na GE, ograje in žive meje | Zunaj obodnih stavb notranjega dvorišča so lahko opredeljene funkcionalne zelene površine. Te površine so lahko zatravljene in zasajene s samostojno visoko vegetacijo (oljke, orehi ipd.) ter grmičevjem oziroma kot interne atrijske vrtno zasaditve. GE ni dovoljeno ograjevati z ograjo, živo mejo ipd.                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.3 | Velikost GE, posebnosti parcelacije                         | Velikostni red GE je od 500 do 3000 m <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.4 | Druge določbe urbanističnega oblikovanja                    | V območju GE s PNRP – SK in CU veljajo merila III SVPH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

*Tipi GE s prevladujočo PNRP – I*

## 71. člen

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gs: GE gospodarske stavbe                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.0 Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (PNRP): IG – gospodarske cone; izjemoma SK – površine podeželskega naselja, namembnost GE: Namenjena je lahko le dejavnostim primarnega in sekundarnega sektorja, skladiščenju in terciarnega sektorja – neživilski trgovini. Pri tem ima lahko vsaka enota tudi pisarniško upravne prostore. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.0 Dopustni tipi stavb na GE                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.1 Glavne stavbe – tip, število, število etaž                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Po ena gospodarska stavba; modernistična javna stavba (glej prvo alinejo točke 2.1 iz 67. člena) visoka do E3 ali trška hiša (glej točko 2.1. iz 70. člena) visoka največ do E2 + M oziroma do najvišje obstoječe sosednje glavne stavbe.</p> <p>Gospodarska stavba</p> <p>Namembnost stavbe: namenjena le opravljanju dejavnosti s področja kmetijstva ter terciarnih dejavnosti – obrtnih, servisnih in drugih dejavnosti. Bivanje v njej ni dovoljeno.</p> <p>Osnovni kubus: Optimalno široka 15,0 m in največ 20,0 m, pri čemer mora biti razmerje širine:dolžini med 2:3 do 1:3.</p> <p>Sekundarni kubusi glavne stavbe: so lahko organizirani le na straneh, ki ne mejijo na javni prostor.</p> <p>Posebnosti oblikovanja fasad: dovoljeno je stavbno pohištvo tudi v beli barvi in barvi kovin.</p> <p>Tipi streh: streha z naklonom – tip dvokapna streha (3.4.1.10.1), v intenzivnem urbanem okolju je dovoljena tudi streha tipa ravna streha.</p> <p>Tipi dopustnih objektov po Klasifikaciji: 12510 Industrijske stavbe (razen tovarn, klavnic, pivovarn, montažnih hal); 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča (le pokrite skladiščne površine); 12711 Stavbe za rastlinsko predelavo; 12712 Stavbe za rejo živali; 12713 Stavbe za spravilo pridelka; 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe; 12203 Druge poslovne stavbe (razen konferenčne in kongresne stavbe), 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti.</p> |
| 2.2 Pomožne stavbe – število, število etaž                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Lahko se gradi največ tri pomožne stavbe, do E2. Pomožne stavbe GE (3.4.3.4) se lahko gradijo tudi po Uredbi kot enostavni oziroma nezahtevni objekti, in sicer le: stavba za lastne potrebe – lopa, garaža, začasno skladišče in po en infrastrukturni objekt – pomožni objekti vodne infrastrukture in čistilna naprava.</p> <p>Izjemoma sta na GE razen glavne stavbe dopustni do največ dve stavbi tipa glavna stavba – gospodarski stavbi.</p> <p>Tipi objektov pomožnih stavb so: 12420 Garažne stavbe (le garaže), 12510 Industrijske stavbe (razen tovarn, klavnic, pivovarn, montažnih hal); 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča (le pokrite skladiščne površine), 12711 Stavbe za rastlinsko predelavo; 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe; 12201 Stavbe javne uprave (razen sodišč, parlamenta, policijske postaje, stavbe občine); 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic; 12203 Druge poslovne stavbe (razen konferenčnih in kongresnih stavb); 12301 Trgovske stavbe (razen nakupovalnih centrov, trgovskih centrov, veleblagovnic, pokritih tržnic) za neživilske dejavnosti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.3 Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti (razen stavb) po Uredbi                                                                                                                                                                                                                    | <p>Objekti za lastne potrebe: utrjena dvorišča, ograje, škarpe in podporni zidovi (3.4.1.17) ter vrtna ali vodnjak potrebna za raziskavo, urbana oprema (razen igral in čakalnic), mala čistilna naprava ter zbiralnica ločenih frakcij (ekološki otok). Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti: betonsko korito ali ribnik.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|     |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.0 | Dopustna izraba prostora GE                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.1 | Omejitev gostote pozidave v tlorisu, odmiki stavb           | Stavbe se lahko stikajo na površinah čelnih fasad in notranjih fasadah, če pa stika med stavbami ni, je najmanjši odmik med stavbami 4,0 m.<br>Gostoto pozidave v tlorisu določata merilo dopustnih tipov stavb in obveznost izgradnje notranjega dvorišča (3.4.1.14).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.0 | Organizacija in urbanistično oblikovanje GE                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.1 | Organizacija prostora                                       | Orientirana je lahko le vzdolž plastnic in hkrati z eno od stranic okoli notranjega dvorišča.<br>Izjeme: Stavba tipa gospodarska stavba je na prostoru GE praviloma v vlogi glavne stavbe, vendar je v izjemnih primerih lahko na GE nameščena kot pomožna stavba GE, namenjena izključno sekundarni dejavnosti. V tem primeru naj bo na GE v vlogi glavne stavbe vzpostavljena stavba iz nabora tipa glavna stavba: klasična javna stavba (glej prvo alinejo točke 2.1 67. člena) ali modernistična javna stavba (glej drugo alinejo točke 2.1 67. člena), v kateri naj bo organizirana tudi uprava predmetne dejavnosti (3.4.4.0 GE). Izhodiščna kota pritličja je lahko le na eni od kot etaž glavne stavbe GE (+ 0,5 m). |
| 4.2 | Zelene in druge zunanje ureditve na GE, ograje in žive meje | Kolikor druge oblike varovanja ne zadoščajo (alarmiranje, video ...), se lahko v sekundarnem delu GE postavi žična ograja, visoka največ do 2,2 m. V prostoru med osnovnim kubusom in najpomembnejšim javnim prostorom konstrukcije fizičnega varovanja (ograje, zidovi ipd.) niso dovoljene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.3 | Velikost GE, posebnosti parcelacije                         | Velikostni red GE je med 2000 in 5000 m <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.4 | Druge določbe urbanističnega oblikovanja                    | Na območju GE s PNRP – SK veljajo merila III SVPH, s PNRP – IP, IK, IG pa merila IV SVPH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 72. člen

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ip: GE industrijske proizvodnje                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                | Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (PNRP): IP – površine za industrijo; izjemoma IG – gospodarske cone; namembnost GE: namenjena dejavnostim sekundarnega sektorja – industriji, proizvodni dejavnosti in skladiščenju ter z njo povezanimi dopolnilnimi dejavnostmi – upravi in poslovnim programom. |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                | Dopustni tipi stavb na GE                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                | Glavne stavbe – tip, število, število etaž                             | Industrijska hala in modernistična javna stavba – slednja visoka do največ E5.<br>Industrijska hala<br><i>Namembnost stavbe:</i> namenjena le dejavnosti sekundarnega sektorja, v manjši meri (do 20 %) lahko tudi z njo povezanimi dopolnilnimi dejavnostmi terciarnega sektorja.<br><i>Osnovni kubus:</i> volumen naj bo elementarnih geometrijskih oblik z ravnimi površinami (npr. kocka, kvader ipd.). Višina osnovnega kubusa stavbe je lahko največ do višine prevladujoče stavbne strukture v vplivnem območju ter merila maksimalne stavbne strukture glede na kulturno krajinske pogoje (gabariti stavbe ne smejo omogočati vidnost stavb iz vedut sosednjih kulturnih krajin).<br><i>Sekundarni kubusi glavne stavbe:</i> so dovoljeni le v primeru stolpov, ki so potrebni zaradi tehnologij proizvodnih procesov, nadstreškov nad vhodi ali drugih manjših kubusov, ki so po površini v seštevku manjši od 50 % površin osnovnega kubusa.<br><i>Posebnosti oblikovanja fasad:</i> dovoljeno je tudi stavbno pohišstvo bele barve ali v barvah kovin. Dovoljene so slepe in steklene (antirefleksne) fasade.<br><i>Tipi streh:</i> Tip ravna streha (3.4.1.9) ali streha z naklonom – tip dvokapna streha (3.4.1.10.1).<br><i>Tipi dopustnih objektov po Klasifikaciji:</i> 12510 Industrijske stavbe; 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča; 23030 Objekti kemične industrije (razen koksarne ter terminala za ogljikovodike ter rafinerije). |
| 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                | Pomožne stavbe – število, število etaž                                 | Lahko se gradi največ tri pomožne stavbe; vse visoke največ do višine glavne stavbe. Pomožne stavbe GE (3.4.3.3) se lahko gradijo tudi po Uredbi kot enostavni oziroma nezahtevni objekti, in sicer le: začasni objekti – začasno skladišče, namenjeno skladiščenju nenevarnih snovi ter pomožni infrastrukturni objekt pomožni komunalni objekt – mala čistilna naprava.<br><i>Tipi objektov – pomožnih stavb po Klasifikaciji so lahko le:</i> 12510 Industrijske stavbe, 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                | Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti (razen stavb) po Uredbi | Objekti za lastne potrebe: utrjena dvorišča; ograja, škarpe in podporni zidovi (3.4.1.17), vrtina ali vodnjak za potrebe raziskav, zbiralnica ločenih frakcij (ekološki otok) ter urbana oprema (razen igral).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.0                                                                                                                                                                                                                                                                | Dopustna izraba prostora GE                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                | Omejitev gostote pozidave v tlorisu, odmiki stavb                      | Gostoto pozidave v tlorisu med drugim določajo merilo dopustnih tipov stavb, vrsta proizvodnje in obveznost izgradnje dejavnosti primerne manipulacijskega prostora (dovoz, skladiščenje, deponije). Odmik novogradenj od regulacijskih linij (RL) naj bo 4,0 m.<br>Dopustna izraba prostora na gradbeni parceli: FZ do 0,80.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.1 Organizacija prostora                                       | Ob najpomembnejšem javnem prostoru naj se v stavbni strukturi oblikujejo predvsem upravno poslovne vsebine oziroma vsebine terciarnega sektorja. Tip in merilo glavne stavbe se določita na podlagi meril harmonične integracije te stavbe v prostorski kontekst, še posebej v obulični niz.<br>Stavba tipa industrijska hala je na prostoru GE praviloma v vlogi glavne stavbe, vendar je v izjemnih primerih lahko na GE umeščena kot pomožna stavba GE, namenjena izključno sekundarni dejavnosti. V tem primeru stavba višinsko ne sme presegati absolutne višinske kote dopustne višine obstoječe okoliške stavbne strukture glavnih stavb.<br>Parkirišča morajo biti locirana ob stavbi ali za njo, kadar to dopuščajo prostorske možnosti.                                                                                                                                                                                                |
| 4.2 Zelene in druge zunanje ureditve na GE, ograje in žive meje | Velike utrjene površine večjega obsega (nad 1000 m <sup>2</sup> ) naj se strukturirajo z visokoraslo vegetacijo, kolikor je iz vidika tehnologije rabe prostora to izvedljivo (npr. parkirišča). Zunanji robovi GE naj se zaključujejo z gručasto vzpostavljeno srednje in visokoraslo vegetacijo. V primeru strmejših brežin, kjer naravna zavarovanja niso zadostna, je potrebno uporabiti take elemente ali zgraditi objekte za zavarovanje, ki omogočajo kasnejšo zatravitev ali zasaditev. Na območju javnega prostora – med glavno stavbo in najpomembnejšim javnim prostorom so lahko vzpostavljene cezure fizičnega varovanja (ograje) le na RL do višine 2,0 m; le-te naj bodo v prosojni izvedbi – le žičnate v zeleni ali sivi barvi.                                                                                                                                                                                                 |
| 4.3 Velikost GE, posebnosti parcelacije                         | Velikostni red GE je od 5000 m <sup>2</sup> naprej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.4 Druge določbe urbanističnega oblikovanja                    | V primeru, da se ob gradnji nove stavbe del obstoječe stavbe poruši, je potrebno ohranjeni del obstoječe in novozgrajeno stavbo povezati v enotno oblikovano stavbno maso. Stavbna struktura naj bo oblikovana tako, da najvišji deli stavb (stolpi, dimniki ...) ne presegajo interpolacijske linije med povprečnimi višinami, ki se izmerijo prečno na tok reke Soče med najvišjima vrhovoma hribov, ki v tem delu sooblikujejo mejo ambienta Soče (iz SP). Na celotnem območju PNRP IP, naj bodo vzpostavljeni javni prostori v sledečih prečnih profilih cest:<br>– p1 – 18, 0 m (vozišče 2x3,5 m, zelenica s pločnikom 2x5,5 m);<br>– p2 – 12, 0 m (vozišče 2x3,5 m, zelenica s pločnikom 2x2,5 m);<br>– p3 – 10, 0 m (vozišče 2x3,0 m, zelenica s pločnikom 2x2,0 m).<br>Na lokalnih cestah LC1 in LC2 naj bo profil p1, na internih cestah IC1-IC9 profil p2 ter na IC10 profil p3.<br>Na območju GE s PNRP – IP veljajo merila IV. SVPH. |

*Tipi GE s prevladujočo PNRP – Z*

73. člen

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| zsr – GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.0 Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (PNRP): ZS – površine za oddih; namembnost GE: namenjena je ohranjanju in razvoju zelenih urbanih površin s posebno funkcijo v naselbinskem sistemu glede na opredeljeno podrobnejšo namensko rabo.<br>V primeru, da del površin sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili, ki veljajo za poplavna območja. Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz priloge 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.0 Dopustni tipi stavb na GE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.1 Glavne stavbe – tip, število, število etaž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dovoljena je gradnja največ ene stavbe manjših dimenzij po merilih tipa paviljonska stavba (glej tretjo alinejo točke 2.1 iz 67. člena), do višine E1 za namene pripadajoče športne/rekreacijske dejavnosti. Izjema so stavbe na smučiščih, tu veljajo posebna merila (glej 46. člen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.2 Pomožne stavbe – število, število etaž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lahko se gradi največ dve pomožni stavbi GE (3.4.3.3) po Uredbi kot enostaven oziroma nezahteven objekt, in sicer le: stavbo za lastne potrebe – lopa ali nadstrešnica in začasni objekt: začasno skladišče – do višine E1.<br><i>Tipi objektov – pomožnih stavb po Klasifikaciji so lahko le:</i> 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe.<br>Izjemoma – glede na naravo začasnih prireditev – je lahko vzpostavljena tudi montažna sanitarna enota. Pomožna sanitarna enota je lahko le tipska, velika največ 2,0 m <sup>2</sup> ter vzpostavljena pod pogojem, da občina kot njen lastnik, zagotovi vzdrževanje, urejanje in njeno odstranitev. |

|     |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3 | Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti (razen stavb) po Uredbi | Objekti za lastne potrebe: ograja, škarpe in podporni zidovi (3.4.1.17) ter urbana oprema (3.4.1.4). Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti – ribnik kot vodno zajetje, gozdna učna pot; pomožni infrastrukturni objekt – pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, vrtina ali vodnjak potrebna za raziskave, zbiralnica ločenih frakcij (ekološki otok) ter začasni objekti namenjeni sezonski ali turistični ponudbi – kiosk ali tipski zabojnik (3.4.1.12), oder z nadstreškom, začasna tribuna za gledalce na prostem, pokrit prireditveni prostor; vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem – igrišča za šport in rekreacijo, kolesarska steza, planinska pot, sprehajalna pot, trimška steza, športno strelišče ter smučišče – vključno z žičnicami, sistemom označitev in drugimi varnostnimi objekti in napravami. Ob javnih prireditvah so dovoljene druge tehnične naprave in ureditve potrebne za takšne prireditve (osvetlitev, ozvočenje, varnostni sistemi itd.).<br>Tipi objektov (razen stavb) po Klasifikaciji so lahko le: 24110 Športna igrišča (razen avtomobilskih, motorističnih ali prizorišč konjskih dirk, garderob), 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (razen živalskega vrta in vzletišča). |
| 3.0 | Dopustna izraba prostora                                               | GE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.1 | Omejitev gostote pozidave v tlorisu, odmiki stavb                      | Na GE naj bo zasajenih vsaj 25 % površin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.0 | Organizacija in urbanistično oblikovanje                               | GE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.1 | Organizacija prostora                                                  | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.2 | Zelene in druge zunanje ureditve na GE, ograje in žive meje            | Zunanje ureditve, stavbe in eventualne ograje naj bodo oblikovno usklajene in prilagojene vlogi posamezne GE v sistemu zelenih urbanih površin. Ograje so lahko le žičnate v zeleni ali sivi barvi visoke do 3,0 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.3 | Velikost GE, posebnosti parcelacije                                    | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.4 | Druge določbe urbanističnega oblikovanja                               | V prostoru GE ni dovoljena gradnja stavb (ki niso eksplicitno dovoljene v tč. 2,0 določil tipa GE) in drugi posegi, ki bi krnili pogoje dejavnosti podrobnejše namenske rabe ter obstoječe kvalitetne zelene/hortikulture ureditve. Prostor GE je javni prostor s posebej opredeljenim režimom rabe, javnega dostopa in vzdrževanja.<br>Na območju GE veljajo merila III. SVPH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 74. člen

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Zdz – GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 1.0 Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <p>(PNRP): ZD – druge urejene zelene površine; namembnost GE: namenjena je ohranjanju in razvoju zelenih urbanih površin s posebno funkcijo v naselbinskem sistemu glede na opredeljeno podrobnejšo namensko rabo.</p> <p>V primeru, da del površin sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili, ki veljajo za poplavna območja. Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11).</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 2.0 Dopustni tipi stavb na GE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 2.1 Glavne stavbe – tip, število, število etaž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Podzemnih stavb (3.4.3.0 Stavba) ni dovoljeno graditi. Gradnja glavne stavbe ni dopustna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 2.2 Pomožne stavbe – število, število etaž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gradnja pomožnih stavb ni dovoljena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 2.3 Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti (razen stavb) po Uredbi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pomožni infrastrukturni objekti – pomožni objekti za spremljanje stanja okolja – vrtina ali vodnjak, potrebna za raziskave, sprehajalna pot, kolesarska steza, urbana oprema (3.4.1.4) ter začasni objekti namenjeni prireditvam – kiosk ali tipski zabojnik (3.4.1.12), montažna sanitarna enota, oder z nadstreškom, začasna tribuna za gledalce na prostem. Ob javnih prireditvah so dovoljene druge tehnične naprave in ureditve, potrebne za takšne prireditve (osvetlitev, ozvočenje, varnostni sistemi itd.). |  |
| 3.0 Dopustna izraba prostora GE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 3.1 Omejitev gostote pozidave v tlorisu, odmiki stavb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Na GE je potrebno ohraniti obstoječ naravni sestoj oziroma v primeru odstranitve in zgostitve npr. gozdnega sestoja/dreves je potrebna njihova nadomestitev z avtohtonimi drevesnimi vrstami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 4.1 Organizacija prostora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 4.2 Zelene in druge zunanje ureditve na GE, ograje in žive meje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zunanje ureditve naj bodo oblikovno usklajene in prilagojene vlogi posamezne GE v sistemu zelenih urbanih površin. GE ni dovoljeno ograjevati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 4.3 Velikost GE, posebnosti parcelacije                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

|                                              |                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4 Druge določbe urbanističnega oblikovanja | Prostor GE je javni prostor s posebej opredeljenim režimom rabe, javnega dostopa in vzdrževanja. Na območju GE s PNRP – ZS veljajo merila III. SVPH. |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 75. člen

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| zvo – GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema- zelene ureditve ob vodotokih                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.0 Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (PNRP): ZD – druge urejene zelene površine; namembnost GE: namenjena je ohranjanju in razvoju zelenih urbanih površin s posebno funkcijo v naselbinskem sistemu glede na opredeljeno podrobnejšo namensko rabo.<br>V primeru, da del površin sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili, ki veljajo za poplavna območja. Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.0 Dopustni tipi stavb na GE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.1 Glavne stavbe – tip, število, število etaž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Podzemnih stavb (3.4.3.0 Stavba) ni dovoljeno graditi. Gradnja glavne stavbe ni dopustna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.2 Pomožne stavbe – število, število etaž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gradnja stavb ni dopustna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.3 Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti (razen stavb) po Uredbi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pomožni infrastrukturni objekt – pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, vrtina ali vodnjak, potrebna za raziskave; vadbni objekti namenjeni športu in rekreaciji na prostem – kolesarska steza, sprehajalna pot, trimska steza ter urbana oprema (le klopi in koši za smeti).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.0 Dopustna izraba prostora GE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.1 Omejitev gostote pozidave v tlorisu, odmiki stavb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GE na območjih obvodne ureditve lahko ohranjajo obstoječo kmetijsko rabo površin. Ob tem so dopustne sledeče ureditve:<br>– ureditve javnih površin,<br>– postavitve in ureditev enostavnih in nezahtevnih objektov po Uredbi za graditev enostavnih objektov, in sicer pomožni pristaniški objekti – plavajoča plošča ter zabojnik,<br>– postavitve parkovne opreme – klopi za počitek,<br>– poseganje v priobalna zemljišča in naravni potek struge vodotoka ni dovoljeno, razen v primeru sanacije po naravnih nesrečah,<br>– odstranitev visokodebelne vegetacije je dopustna le kot sanitarna sečnja, v primeru odstranitve dreves je potrebna njihova nadomestitev z avtohtonimi drevesnimi vrstami. |
| 4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.1 Organizacija prostora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.2 Zelene in druge zunanje ureditve na GE, ograje in žive meje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zunanje ureditve naj bodo oblikovno usklajene in prilagojene vlogi GE v sistemu zelenih urbanih površin. GE ni dovoljeno ograjevati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.3 Velikost GE, posebnosti parcelacije                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.4 Druge določbe urbanističnega oblikovanja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Prostor GE je javni prostor s posebej opredeljenim režimom rabe, javnega dostopa in vzdrževanja. Dovoljeni so ukrepi, ki se nanašajo na ohranjanje narave oziroma ki prispevajo k izboljšanju hidromorfoloških in biotskih lastnosti območja.<br>V območju GE veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 76. člen

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| zpk – GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.0 Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (PNRP): ZK – pokopališča; namembnost GE: prostor je namenjen izključno dejavnostim, povezanim z različnimi oblikami pokopavanja in s simbolnimi ureditvami pietete do preminulih. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.0 Dopustni tipi stavb na GE                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.1 Glavne stavbe – tip, število, število etaž                                                                                                                                    | Podzemnih stavb (3.4.3.0 Stavba) ni dovoljeno graditi. Gradnja glavnih stavb ni dovoljena.                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.2 Pomožne stavbe – število, število etaž                                                                                                                                        | Gradnja pomožnih stavb ni dovoljena.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.3 Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti (razen stavb) po Uredbi                                                                                                        | Pomožni infrastrukturni objekt – pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, vrtina ali vodnjak potrebna za raziskave; urbana oprema (3.4.1.4 razen igral in čakalnic) ter objekti za lastne potrebe: ograja, škarpe in podporni zidovi (3.4.1.17) ter začasni objekti – kiosk ali tipski zabojnik (3.4.1.12). |



|     |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.0 | Dopustna izraba prostora                                    | GE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.1 | Omejitev gostote pozidave v tlorisu, odmiki stavb           | Na stavbah drugih vrst so dopustne le rekonstrukcije, vzdrževalna dela in odstranitve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.0 | Organizacija in urbanistično oblikovanje                    | GE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.1 | Organizacija prostora                                       | V sklopu pokopališčne ureditve je potrebno zagotoviti izgradnjo oziroma vzdrževanje in javni dostop do tekoče vode in dostop do zbiralnikov odpadkov, pri čemer nosilec pokopališke dejavnosti skrbi tudi za njihov ustrezen odvoz; zbiralniki naj bodo organizirani na posebej za to opredeljenem in urejenem mestu.                                                                                                                                             |
| 4.2 | Zelene in druge zunanje ureditve na GE, ograje in žive meje | Zunanje ureditve naj omogočajo javne dostope do pokopališča, v poslovilne objekte in do zunanje ureditve pokopališča – pešpoti ter prostorsko, funkcionalno in simbolno avtonomnost posameznih grobnih polj. Ograje naj bodo oblikovno usklajene in prilagojene vlogi GE v sistemu zelenih urbanih površin.                                                                                                                                                       |
| 4.3 | Velikost GE, posebnosti parcelacije                         | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.4 | Druge določbe urbanističnega oblikovanja                    | Na pokopališčih, ki vključujejo tudi obstoječe cerkve, naj bo obodno kamnito obzidje ohranjeno kot en osnovnih simbolov označitve pokopališča; hkrati morajo biti vse nove stavbe (poslovilne vežice) postavljene v relativni podrejenosti v višini in arhitekturnem izrazu glede na cerkev tako, da ta ohranja vlogo dominante v prostoru in vlogo nosilca prostorske identitete na pokopališču in širše.<br>Na območju GE s PNRP – ZK veljajo merila III. SVPH. |

## Tipi GE s prevladujočo PNRP – P

## 77. člen

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| jp – GE središčnega javnega prostora                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        | Podtip. jpp: GE javnega parkirišča                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        | jpa: GE avtobusnih postajališč ter obeležij informativne in turistične vsebine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.0 Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (PNRP): PO – ostale prometne površine; namembnost GE: površina središčnega javnega prostora je namenjena predvsem ureditvam v merilu pešca, temu podrejenemu odvijanju prometa in občasnim javnim prireditvam na prostem (sejmov, veselic, mitingov ...). |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GE podtipa jpp je namenjena izključno parkiranju vozil in eventualnim občasnim prireditvam.                                                                                                                                                               |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GE podtipa jpa je namenjena površinam avtobusnih postajališč ter eventualnim informativnim in turističnim vsebinam.                                                                                                                                       |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.0 Dopustni tipi stavb na GE                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.1                                                                                                                                                                                                                                                       | Glavne stavbe – tip, število, število etaž                             | Stavb ni dovoljeno graditi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.2                                                                                                                                                                                                                                                       | Pomožne stavbe – število, število etaž                                 | <p>Pomožnih stavb, razen začasnih, po tem odloku ni dovoljeno graditi.</p> <p>Pomožne stavbe GE (3.4.3.3) se lahko gradijo po Uredbi kot enostavni oziroma nezahtevni objekti, in sicer le: začasne stavbe, povezane z dovoljeno namembnostjo prostora – kiosk oziroma tipski zabojnik (3.4.1.12) ter nadstrešnica – javna kolesarnica. Odvijanje občasnih javnih prireditev naj bo opredeljeno v režimu omejenega ali zaprtega motornega prometa. V odločbi o priglasitvi javne prireditve mora biti naveden tudi termin dovoljene postavitve začasnih objektov in naprav za predmetno prireditev.</p> <p>Dovoljena je trajna postavitve nadstrešnic – čakalnic za avtobusni promet oziroma kolesarnic, za katero je potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe z vidika oblikovne ustreznosti. Izjeme: pri podtipu. jpp je dovoljeno vzpostaviti tudi trajni pomožni objekt za potrebe osebja, ki parkirišče vzdržuje. Objekt je lahko velik do 15,0 m².</p> |
| 2.3                                                                                                                                                                                                                                                       | Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti (razen stavb) po Uredbi | <p>Poleg vseh dopustnih nezahtevnih in enostavnih objektov, ki so dovoljeni v sferi javnega, so v javnem prostoru predmetne GE dovoljeni še spodaj navedeni objekti.</p> <p>Pomožni infrastrukturni objekti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– pomožni cestni objekti: postajališče;</li><li>– pomožni energetski objekti – tipski zabojnik za skladiščenje jeklenk za utekočinjen naftni plin (v podzemni izvedbi);</li><li>– pomožne komunalne objekte – objekt s hidrofono postajo, vodno zajetje (v podzemni izvedbi).</li></ul> <p>Urbana oprema (3.4.1.4 – razen igral), začasni objekti: odprti sezonski gostinski vrt, oder z nadstreškom, začasna tribuna za gledalce na prostem ter objekti za lastne potrebe: ograja, škarpe in podporni zidovi (3.4.1.17). Ob javnih prireditvah so dovoljene tudi druge tehnične naprave in ureditve, potrebne za takšne prireditve (osvetlitev, ozvočenje, varnostni sistemi itd.).</p>                           |
| 3.0 Dopustna izraba prostora GE                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.1                                                                                                                                                                                                                                                       | Omejitev gostote pozidave v tlorisu, odmiki stavb                      | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.1                                                                                                                                                                                                                                                       | Organizacija prostora                                                  | Dovoljene so le talne ureditve, hortikulture ureditve in urbana oprema za javno rabo. Ureditve naj bo izpeljana v nivoju javnega prostora za neoviran dostop pešca na celotni površini. Tudi postavitve nadzemnih elementov infrastrukture (npr.: el. transformatorije ipd.) ni dovoljena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2 Zelene in druge zunanje ureditve na GE, ograje in žive meje | Za vzdrževanje površine EUP in javnih naprav ter režima urejanja je odgovorna pristojna občinska služba oziroma pooblaščen koncesionar. Ta je dolžna vzdrževati režim v skladu s tč. 4.4 meril in pogojev tega tipa GE. Način izvedbe ureditve utrjenih talnih površin (travnata, tlakovanje) je izbira investitorja. Nove parkirne površine, ki imajo več kot 10 PM naj se ozelenijo, in sicer naj se zasadi vsaj eno drevo na 4 PM. |
| 4.3 Velikost GE, posebnosti parcelacije                         | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.4 Druge določbe urbanističnega oblikovanja                    | Ureditev (trajna in v času občasnih ureditev) se opredeli v projektni dokumentaciji na podlagi javnega natečaja. Med elemente ureditve spadajo tudi elementi začasne in trajne urbane opreme ter začasni objekti. Manjše prilagoditve le-teh lahko mimo natečajne rešitve korigira le pooblaščen občinski urbanist.<br>V območju GE s PNRP – P, PO veljajo merila IV. SVPH.                                                           |

## Tipi GE s prevladujočo PNRP – O, T, E

## 78. člen

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| in – GE infrastrukturnega objekta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Podtip: ičn – GE čistilne naprave<br>ivč – GE vodnega črpališča in vodohranov<br>ieo – GE ekološkega otoka<br>ike – GE objekta komunikacijske in energetske infrastrukture<br>idg – GE deponije sipkih materialov – peskov |
| 1.0 Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            |
| (PNRP): T – območje komunikacijske infrastrukture, E – območja energetske infrastrukture, O – območja okoljske infrastrukture; namembnost GE:<br>– O: ičn – GE čistilne naprave,<br>ivč – GE vodnega črpališča in vodohranov,<br>ieo – GE ekološkega otoka (zbiralnica ločenih frakcij odpadkov),<br>idg – GE deponije sipkih materialov – peskov;<br>– T, E: ike – GE objekta komunikacijske in energetske infrastrukture<br>Prostor je namenjen izključno nemotenemu obratovanju javnih infrastrukturnih naprav in ureditev, ki morajo biti v skladu z oblikovnimi in funkcionalnimi zmogljivostmi oziroma merili kvalitete predmetne lokacije.<br>V GE podtipa ieo in idg se po izteku dovoljenj za odlaganje odpadkov oziroma peskov deponijski prostor sanira v skladu s predpisi s področja varstva okolja in vzpostavi naravni prostor v primarni rabi (kmetijsko zemljišče).<br>V GE podtipa objekta komunikacijske in energetske infrastrukture se objekti komunikacijske in energetske infrastrukture lahko gradijo le na lokacijah, za katere se dokaže, da nima negativnih vplivov na zdravje ljudi. Dokazilo mora biti revidirano s strani pooblaščenih institucij z ustreznimi javnimi pooblastili. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.0 Dopustni tipi stavb na GE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.1 Glavne stavbe – tip, število, število etaž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Stavb ni dovoljeno graditi, razen tistih, ki so izključno v skladu z osnovnim namenom GE: za vzpostavitev čistilne naprave (ičn), za vodohran oziroma vodno zajetje (ivč) ali drugimi javnimi infrastrukturnimi potrebami – pomožni objekti vodne infrastrukture, čistilna naprava ipd. Stavbe v skladu z osnovnim namenom GE naj bodo oblikovane minimalistično, tako površinska obdelava fasad kot sama zasnova. Stavbe naj imajo strehe oblikovane le kot zelene strehe ali ravne strehe (3.4.1.9).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.2 Pomožne stavbe – število, število etaž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gradnja stavb je dovoljena le v skladu z Uredbo, in sicer le stavb, ki so neposredno vezane na dejavnost v EUP. Nadzemni deli objektov in naprav ne smejo degradirati najpomembnejših vedut ter tekstur v prostoru kulturne krajine ter degradirati oblikovanih dominant (cerkva ipd.). Tovrstni stolpni objekti (in naprave oziroma drogovi) naj bodo v krajini v največji možni meri nevtralizirani – z izčiščeno formo, z nerefleksnimi površinami v svetli kovinsko sivi barvi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.3 Ostali dopustni nezahtevni in enostavni objekti (razen stavb) po Uredbi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Objekti za lastne potrebe: utrjena dvorišča, ograja, škarpe in podporni zidovi (3.4.1.17); pomožni objekti za spremljanje stanja okolja ter v skladu z Uredbo pomožno energetski objekti (razen relejne hišice in zabojnika), pomožno telekomunikacijski objekti (razen stavbe za telekomunikacijsko opremo) ter pomožno infrastrukturni objekti (razen avtobusna postajališča, cestnega silosa in cestninske postaje).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.0 Dopustna izraba prostora GE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.1 Omejitev gostote pozidave v tlorisu, odmiki stavb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.1 Organizacija prostora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Prostorske ureditve in eventualne stavbe oziroma tehnični objekti naj bodo organizirani z najmanjšim tehnično izvedljivim volumnom nad raščeno površino zemlje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.2 Zelene in druge zunanje ureditve na GE, ograje in žive meje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stavbe in drugi objekti naj bodo, glede na tehnične pogoje funkcioniranja, v največji možni meri integrirani v krajino – z oblikovanjem zatravljenih brežin in zasaditvijo visoke vegetacije v gručah. Tudi pogoje fizičnega varovanja naj se v največji možni meri zagotavlja z zemeljskimi ureditvami. Dopolnilno se za ta namen, kolikor druge oblike varovanja ne zadoščajo (alarmiranje, video ...) lahko uporablja le žična ograja v naravni barvi kovine ali zeleni barvi. V odprtem prostoru, pri nagnjenem zemljišču naj se deli tovrstnih stavb izvajajo z integracijo v oporne zidove – škarpe (3.4.1.17) praviloma visoke do 1,0 m, vendar (v eni kaskadi) največ 2,0 m. GE, razen podtipa ieo, naj bodo v celoti ograjene. V GE podtipa idg naj se umesti tudi vratarnico. Območje GE podtipa ieo je potrebno primerno ozeleniti in tako preprečiti vizualno degradacijo okolice. |                                                                                                                                                                                                                            |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.3 Velikost GE, posebnosti parcelacije      | GE je lahko velika le toliko, kolikor je minimalno potrebno za tehnično kakovostno in racionalno ureditev objekta ter optimalno integracijo objekta v okolje.                                                                                                            |
| 4.4 Druge določbe urbanističnega oblikovanja | Zborno mesto odpadkov je potrebno urediti tako, da so zagotovljeni higienski pogoji in da ni negativnih vplivov na javno površino ali sosednje objekte oziroma, da območje ne povzroča večjih motenj v okolju.<br>V območju GE s PNRP – T, E, O veljajo merila IV. SVPH. |

## Tipi GE s prevladujočo PNRP – A

## 79. člen

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| od – GE domačije v odprtem prostoru                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.0 Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (PNRP): A – površine razpršene poselitve; SK – površine podeželskega naselja; namembnost GE: namenjena je bivanju in vsem vrstam dejavnosti: primarnim, sekundarnim, terciarnim in kvartarnim znotraj meril opredeljene stavbne strukture in v pogojih podeželskega okolja. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.0 Dopustni tipi stavb na GE                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.1 Glavne stavbe – tip, število, število etaž                                                                                                                                                                                                                              | Ena hiša do največ tri; visoke največ do E2 + M.<br>Hiša<br><i>Namembnost stavbe:</i> namenjena je bivanju in dejavnosti, ki je v skladu z merili bivanja v podeželskem okolju. V njej ni dovoljeno skladiščenje nad ¼ površine ene etaže.<br><i>Osnovni kubus glavne stavbe:</i> v tlorisu optimalno široka okoli 8,0 m do največ 10,0 m načelno z razmerjem širine:dolžini med 1:2 do največ 1:3 oziroma optimalnim razmerjem širine:dolžini 2:3.<br><i>Sekundarni kubusi glavne stavbe:</i> se lahko organizirajo le na zadnji strani in obeh stranskih fasadah. Izjema so gank, balkon ter zunanje stopnišče, ki so lahko tudi na čelni fasadi.<br><i>Posebnosti oblikovanja fasad:</i> /<br><i>Tipi streh</i> Streha z naklonom – tipa dvokapna streha (3.4.1.10.1).<br><i>Tipi dopustnih objektov po Klasifikaciji:</i> 11100 Enostanovanjske stavbe (razen vrstnih in počitniških hiš).<br>Izjeme v primeru javnega programa: 12112 Gostilne, restavracije in točilnice; 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev; 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti (razen avtopralnic); 12620 Muzeji in knjižnice (razen stavb za hrambo arhivskih gradiv in knjižnice). |
| 2.2 Pomožne stavbe – število, število etaž                                                                                                                                                                                                                                  | Lahko se gradi največ štiri stavbe od tega največ dve do višine E2.<br>Pomožne stavbe GE (3.4.3.3) se lahko postopkovno gradijo tudi po Uredbi kot enostavni oziroma nezahtevni objekti, in sicer le:<br>– stavbe za potrebe kmetijstva – kmečka lopa, steklenjak (rastlinjak), silos, senik, skedenj in čebelnjak.<br>Ob tem se lahko gradita še največ dve stavbi za lastne potrebe po Uredbi, in sicer le steklenjak, vrtna uta, garaža ali lopa.<br>Tipi objektov – pomožnih stavb po Klasifikaciji so lahko le: 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča (razen hladilnic in specializiranih skladišč tudi 3.4.1.7), 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo (le rastlinjaki), 12713 Stavbe za spravilo pridelka, 12712 Stavbe za rejo živali, 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.3 Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti (razen stavb) po Uredbi                                                                                                                                                                                                  | Objekti za lastne potrebe: utrjena dvorišča, ograja, škarpe in podporni zidovi (3.4.1.17), vrtina ali vodnjak kot dekorativni element. Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti: betonsko korito ali ribnik, gnojišče in zbiralnik gnojnice (gnojna jama) ali gnojevke ter hlevski izpust (vse 3.4.1.5).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.0 Dopustna izraba prostora GE                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.1 Omejitev gostote pozidave v tlorisu, odmiki stavb                                                                                                                                                                                                                       | Pomožna stavba se lahko v vzdolžni smeri glavne stavbe oziroma na gradbeni liniji glavne stavbe gradi do parcelne meje GE. V tem primeru je FZ do 60 %, FZP od 30 %. V primeru gradnje pomožne stavbe izven GL glavne stavbe pa je gostota pozidave določena z obveznostjo izgradnje notranjega dvorišča (3.4.1.14).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.1 Organizacija prostora                                                                                                                                                                                                                                                   | Stavbe so lahko organizirane okoli notranjega dvorišča ali vzdolžno na GL glavne stavbe. Glavna stavba naj bo organizirana vzdolž plastnic. Med stavbami na GE naj bo odmik 0 (nič) ali 4,0 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.2 Zelene in druge zunanje ureditve na GE, ograje in žive meje                                                                                                                                                                                                             | Na zemljiščih GE z nagibom raščenege terena več kot 1:4 se lahko zgradijo ravne zunanje utrjene površine, široke do 8,0 m. Zunaj obodnih stavb notranjega dvorišča naj bodo opredeljene funkcionalne zelene površine. Te površine naj bodo zatravljene in zasajene z avtohtonim sadnim drevjem (kaki, figa, oljka, macesen ...). Grmičevje je lahko zgolj dopolnilno. Dovoljene so vizualno kamnite ograde z odkapno streho do višine 1,6 m, ki lahko imajo poudarjen vhod na GE s portalom v širini do 3,0 m. Priporočena je površinska obdelava z lokalnim lomljencem (suhozid po principu vrstenja).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.3 Velikost GE, posebnosti parcelacije                                                                                                                                                                                                                                     | Velikostni red GE je do 3000 m <sup>2</sup> .<br>Posamezno GE lastniško ni dovoljeno deliti na več manjših. Velikost parcele se določi z uveljavljanjem racionalne rabe prostora, ob upoštevanju potreb po modernizaciji, lege, potrebnega manipulativnega prostora in vitalnosti domačije.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4 Druge določbe urbanističnega oblikovanja | Na območju GE s PNRP – SK in A veljajo merila III. SVPH.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.5 Omilitveni ukrepi                        | Pri poselitvi v odprti krajini je potreben projekt – lokalno zasnovan način čiščenja komunalnih voda v obliki nepropustnih greznic, manjših čistilnih naprav oziroma rastlinskih čistilnih naprav. Gnojišča za shranjevanje gnoja in gnojnice v bližini pomožne stavbe ter nepropustne greznice je potrebno urediti v skladu s predpisi. |

*Tipi GE na vseh stavbnih zemljiščih*

## 80. člen

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pin – GE varovanje meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.0 Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (PNRP): vse vrste območij stavbnih zemljišč; namembnost GE: v skladu z merili veljavnega PIN. |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.0 Dopustni tipi stavb na GE                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.1 Glavne stavbe – tip, število, število etaž                                                | Opredeljene so v predmetnem prostorsko izvedbenem aktu.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.2 Pomožne stavbe – število, število etaž                                                    | Opredeljene so v predmetnem prostorsko izvedbenem aktu.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.3 Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti (razen stavb) po Uredbi                    | Opredeljeni so v predmetnem prostorsko izvedbenem aktu.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.0 Dopustna izraba prostora GE                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.1 Omejitev gostote pozidave v tlorisu, odmiki stavb                                         | Opredeljeno je v predmetnem prostorsko izvedbenem aktu.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.1 Organizacija prostora                                                                     | Opredeljena je v predmetnem prostorsko izvedbenem aktu.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.2 Zelene in druge zunanje ureditve na GE, ograje in žive meje                               | Opredeljene v predmetnem prostorsko izvedbenem aktu.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.3 Velikost GE, posebnosti parcelacije                                                       | Opredeljena je v predmetnem prostorsko izvedbenem aktu.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.4 Druge določbe urbanističnega oblikovanja                                                  | Opredeljene so v predmetnem prostorsko izvedbenem aktu.<br>Na območju GE s PNRP – A, SK, CU, CE, BT, Z, V, (ZS, ZK, ZP, ZD) veljajo merila III. SVPH. Na območju GE s PNRP SS veljajo merila II. SVPH. Na območju GE s PNRP – IG, IP, LN, P, T, E, O, K, G, VI, LN veljajo merila IV. SVPH. |

## 81. člen

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ppn – GE varovanje pogojev izvedbe OPPN                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.0 Osnovna namenska raba prostora (ONRP), namembnost GE                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (ONRP): vse vrste območij stavbnih zemljišč; namembnost GE: v skladu z usmeritvami za izdelavo OPPN. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.0 Dopustni tipi stavb na GE                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.1 Glavne stavbe – tip, število, število etaž                                                       | Le obstoječa stavbna struktura. Novih stavb ni dovoljeno graditi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.2 Pomožne stavbe – število, število etaž                                                           | Le obstoječa stavbna struktura. Novih stavb ni dovoljeno graditi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.3 Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti (razen stavb) po Uredbi                           | Dovoljeni so le obstoječi objekti. Izjemoma je dovoljena postavitve objektov za lastne potrebe: ograja, podporni zid ter začasni objekti po Uredbi, in sicer: odprti sezonski gostinski vrt, oder z nadstreškom; pokriti prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru pokriti prireditveni prostor, kamor sodi tudi športno igrišče, začasna tribuna za gledalce na prostem ter začasni objektov namenjeni skladiščenju. |
| 3.0 Dopustna izraba prostora GE                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.1 Omejitev gostote pozidave v tlorisu, odmiki stavb                                                | Gostota pozidave se ne sme povečati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.1 Organizacija prostora                                                                            | Predmet usmeritev izdelave OPPN in nato OPPN samega.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.2 Zelene in druge zunanje ureditve na GE, ograje in žive meje                                      | Ohranitev obstoječega statusa oziroma sanacija stavbišč/utrjenih površin v zelene površine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.3 Velikost GE, posebnosti parcelacije                                                              | Dovoljena je le parcelacija katere posledica je le združevanje parcel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4 Druge določbe urbanističnega oblikovanja | <p>Vsi posegi in ukrepi na GE, ki bi lahko dvignili ekonomsko vrednost zemljišč, gredo v primeru eventualnih posegov v kontekstu realizacije OPPN na račun investitorja. Do sprejetja OPPN so dovoljene le gradnje in prostorske ureditve, ki ne bodo ovirale načrtovane gradnje in ureditev po OPPN, med drugim:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– gradnja komunalne opreme za oskrbo obstoječih objektov,</li> <li>– vzdrževanje, rekonstrukcija ter odstranitev gospodarske javne infrastrukture,</li> <li>– gradnja pomožnih objektov – ograj ter postavitve začasnih objektov,</li> <li>– vzdrževanje in rekonstrukcije obstoječih objektov, nadzidave in prizidave ter nadomestne gradnje na obstoječih GE, kolikor niso v neskladju z načrtovano ureditvijo,</li> <li>– odstranitev obstoječih objektov,</li> <li>– sprememba rabe in namembnosti obstoječih objektov glede na plansko namensko rabo zemljišča.</li> </ul> <p>Vsi posegi, razen vzdrževanja, so dovoljeni le na podlagi pravnomočnega PGD.</p> <p>Na območju GE veljajo do sprejema OPPN stopnje varstva pred hrupom določene v Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09, 62/10) glede na opredeljeno namensko rabo prostora na območju urejanja z OPPN.</p> <p>Na območju GE s PNRP – A, SK, CU, CE, BT, Z, V, (ZS, ZK, ZP, ZD) veljajo merila III. SVPH, s PNRP SS veljajo merila II. SVPH, s PNRP – IG, IP, LN, P, T, E, O, K, G, VI, LN pa merila IV. SVPH.</p> |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**3.5.0.0 Specifikacija EUP, podenot EUP in podobmočij KGV s posebnimi PIP**

## 82. člen

(splošno)

(1) Vsaka EUP ima v nadaljevanju povzete oziroma določene naslednje elemente:

- naziv (identičen nazivu v grafičnem prikazu izvedbenega dela) – z dvomestno črkovno oznako naselja in zaporedno številko EUP v naselju, določeno (prevladujočo) podrobno namensko rabo in oznako predpisanega tipa GE,
- naziv predpisanega tipa GE,
- predpisano največje število in tip oziroma tipe glavne stavbe,
- predpisano največje število pomožnih stavb,
- posebna merila in pogoje urejanja GE v predmetni EUP z navedbo eventualnega OPPN – (OPPN) na izvedbeni ravni.

(2) V specifikaciji EUP je določeno tudi število dovoljenih pomožnih stavb. Vendar pa je predpisano le dopustno število pomožnih stavb, ki se gradijo v skladu z merili za pomožne stavbe tega odloka.

## 83. člen

(specifikacija EUP)

| oznaka EUP     |                    |                               | naziv tipa/podtipa GE v EUP    | dopustni tipi stavb                  |                                                                  | posebna merila in pogoji / OPPN – izvedbena raven oziroma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| oznaka naselja | zaporedna številka | oznaka tipa GE gradbene enote |                                | največje število, tipi glavnih stavb | dov. število pomožnih stavb (brez enostavnih objektov po Uredbi) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ajba</b>    |                    |                               |                                |                                      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Aj01.od        |                    |                               | GE domačije v odprtem prostoru | 2 hiši                               | 3                                                                | Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovega. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna. |
| Aj02.od        |                    |                               | GE domačije v odprtem prostoru | 1 hiša                               | 3                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Aj03.kh        |                    |                               | GE kraške hiše                 | kraška hiša                          |                                                                  | V območju varovalnega koridorja daljnovega gradnja stavb ni dovoljena. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.                                                                                       |

|          |                                                                                                                |                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aj04.ppn | GE<br>varovanja pogojev<br>izvedbe OPPN                                                                        | /                   | / | Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajočih GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE pod oznako hm. V okviru OPPN se zagotovi ustrezen nivo hrupa, ki ne sme presegati zakonsko predpisanih vrednosti za III. oziroma II. (SS) območje varstva pred hrupom. Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m). (OPPN 1-01: SORG Ajba)                                                                                                                                                                                                               |
| Aj05.kh  | GE<br>kraške hiše                                                                                              | kraška hiša         |   | Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.<br>V severnem delu posegi zaradi neposredne bližine plazu Pri Pršin niso dovoljeni. Na tem območju se ohrani obstoječa vegetacija. Zagotovi se ustrezno odvajanje odpadnih in meteornih voda.<br>Zagotovi se ustrezen nivo hrupa, ki ne sme presegati zakonsko predpisanih vrednosti za III. območje varstva pred hrupom.<br>Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m). |
| Aj06.kh  | GE<br>kraške hiše                                                                                              | kraška hiša         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aj07.od  | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                                           | 1<br>hiša           | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aj08.zsr | GE<br>zelenih urbanih<br>površin in zelenega<br>sistema – površine<br>za oddih, rekreacijo<br>in šport         | 0                   | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aj09.ph  | GE<br>primorske hiše                                                                                           | 1<br>primorska hiša | 2 | V območju se lahko ureditve izvedejo tako, da ne vplivajo negativno na vplivno območje cerkve. Potrebno je pridobiti pogoje in usmeritve pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Aj10.od  | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                                           | 1<br>hiša           | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aj11.od  | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                                           | 1<br>hiša           | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aj12.od  | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                                           | 1<br>hiša           | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aj13.ivč | GE<br>infrastrukturnega<br>objekta, podtip: GE<br>vodnega črpališča in<br>vodohranov                           | 0                   | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aj14.ike | GE<br>infrastrukturnega<br>objekta, podtip:<br>GE objekta<br>komunikacijske<br>in energetske<br>infrastrukture | 0                   | 0 | Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aj15.ieu | GE<br>infrastrukturnega<br>objekta, podtip: GE<br>ekološkega otoka                                             |                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|               |                                                                                         |                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aj16.zsr      | GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport | 0                                                   | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aj17.pjc      | GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve                                              | obstoječa stavbna struktura                         | 0 | Ajba – Cerkev sv. Petra (EŠD 3973). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Aj18.pjc      | GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve                                              | obstoječa stavbna struktura                         |   | Pred posegi na Ajba – Arheološkem območju sv. Vida (EŠD 23655) in v vplivnem območju le-te je potrebno opraviti predhodne arheološke raziskave za določitev natančnih ukrepov varstva.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aj19.ivč      | GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpaljšča in vodohranov                | stavbe v skladu z osnovnim namenom                  | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aj20.zsr      | GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport | 0                                                   | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Anhovo</b> |                                                                                         |                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| An01.ip       | GE industrijske proizvodnje                                                             | 1 modernistična javna stavba ali industrijska hala  | 3 | Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| An02.ip       | GE industrijske proizvodnje                                                             | 1 modernistična javna stavba ali industrijska hala  | 3 | Obstoječa stavba arh. tipa vila, na par. št. 1285/3 naj se ohranja v izvorni stavbni tipologiji za namene obstoječe uprave. Dozidave so dovoljene v skladu z merili sekundarnega kubusa glavne stavbe, ki naj oblikovno izhajajo iz oblikovanja obstoječe glavne stavbe. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. |
| An03.ppn      | GE varovanja pogojev izvedbe OPPN                                                       | /                                                   | / | Na obstoječi stavbni strukturi so do sprejetja OPPN dovoljena le vzdrževalna dela. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. V okviru OPPN se podrobno ovrednoti vpliv hrupa glede na predvidene dejavnosti in obstoječo obremenjenost s hrupom. (OPPN 2-01: GC Anhovo). Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.                                           |
| An04.gs       | GE gospodarske stavbe                                                                   | 1 gospodarska stavba ali modernistična javna stavba | 3 | Do sprejetja OPPN je dovoljena le prenova/gradnja stavbne strukture za potrebe proizvodnje. V okviru OPPN se podrobno ovrednoti vpliv hrupa glede na predvidene dejavnosti in obstoječo obremenjenost s hrupom. (OPPN 2-01: GC Anhovo)                                                                                                                                                                                                                    |
| An05.sb       | GE stanovanj v bloku                                                                    | obstoječa stavbna struktura                         | 0 | Novih parkirnih površin na GE ni dovoljeno vzpostavljati. Upravnik blokov mora skrbeti za vzdrževanje javnega prostora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| An06.hm       | GE modernistične stanovanjske hiše                                                      | 1 modernistična stanovanjska hiša                   | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|             |                                                                                           |                                                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| An07.zvo    | GE<br>zelenih urbanih<br>površin in zelenega<br>sistema – zelene<br>ureditve ob vodotokih | 0                                                                | 0 | Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Drevesa izjemnih dimenzij se ohranja. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. V pasu med mostovoma čez Sočo se vzpostavi pas vegetacije s čimer se zmanjša vidna izpostavljenost grajenih struktur. Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopusni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopusno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11). |
| An08.ip     | GE<br>industrijske<br>proizvodnje                                                         | 1<br>modernistična<br>javna stavba<br>ali industrijska<br>stavba | 2 | V okviru OPPN se podrobno ovrednoti vpliv hrupa glede na predvidene dejavnosti in obstoječo obremenjenost s hrupom. (OPPN 2-01: GC Anhovo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Avče</b> |                                                                                           |                                                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Av01.od     | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                      | 1<br>hiša                                                        | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Av02.od     | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                      | 2<br>hiši                                                        | 3 | Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Av03.od     | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                      | 2<br>hiši                                                        | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Av04.od     | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                      | 1<br>hiša                                                        | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Av05.od     | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                      | 1<br>hiša                                                        | 3 | Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Av06.od     | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                      | 2<br>hiši                                                        | 3 | Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Av07.od     | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                      | 2<br>hiši                                                        | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Av08.od     | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                      | 2<br>hiši                                                        | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Av09.od     | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                      | 1<br>hiša                                                        | 3 | Z gradbenimi deli naj se ne posega v območje Natura 2000 in EPO Avče.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Av10.pjc    | GE<br>posebne javne<br>stavbe, podtip: GE<br>cerkve                                       | obstoječa<br>stavbna struktura                                   | 0 | Avče – Cerkev sv. Marije Snežne (EŠD 3555). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta. Z gradbenimi deli naj se ne posega v območje Natura 2000 in EPO Avče.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Av11.ph     | GE<br>primorske hiše                                                                      | 1<br>primorska hiša                                              | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Av12.ivč    | GE<br>infrastrukturnega<br>objekta, podtip: GE<br>vodnega črpališča in<br>vodohranov      | stavbe v skladu<br>z osnovnim<br>namenom                         | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|                                                          |                                                                                         |                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Av13.pjc</b>                                          | GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve                                              | obstoječa stavbna struktura        | 0 | Avče – Cerkev sv. Martina (EŠD 3554). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Av14.ičn</b>                                          | GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE čistilne naprave                               | stavbe v skladu z osnovnim namenom | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Av15.zsr</b>                                          | GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport | 0                                  | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Av16.ph</b>                                           | GE primorske hiše                                                                       | 1 primorska hiša                   | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Av17.kh</b>                                           | GE kraške hiše                                                                          | 1 kraška hiša                      | / | Kubus stavbe na par. št. * 88 se lahko ureja v skladu z merili stavbe GE.jgd.<br>V območju EUP se nahaja enota kulturne dediščine Avče – Domačija Avče 13 (EŠD 25480), na kateri novogradnje niso dovoljene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Av18.ivč</b>                                          | GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov                | stavbe v skladu z osnovnim namenom | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Av19a.zpk</b><br><b>Av19b.zpk</b><br><b>Av19c.zpk</b> | GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča                            | 1 odprta paviljonska stavba        | 0 | Pred posegom v enoto kulturne dediščine Avče – Gradišče v Gradah (EŠD 4752) je potrebno opraviti predhodne arheološke raziskave za določitev natančnih ukrepov varstva.<br>Spomenika iz prve svetovne vojne (EŠD 4870) ni dovoljeno odstraniti. Ob spomeniku se ohranja urejen prostor območja nekdanjega vojaškega pokopališča. Objektov ni dovoljeno graditi v bližini in v območju nekdanjega pokopališča. Ohranjati je potrebno veduto na spomenik.                                                                                                                          |
| <b>Av20.pjo</b>                                          | GE posebne javne stavbe; GE obeležij, spomenikov in kapelic                             | obstoječi objekt                   | 0 | Avče – Spomenik NOB (EŠD 24468). Spomenika ni dovoljeno odstraniti. Ob spomeniku se ohranja urejen prostor. Objektov ni dovoljeno graditi v bližini. Ohranjati je potrebno veduto na spomenik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Av21.pv</b>                                           | GE podeželske vile                                                                      | obstoječa stavbna struktura        | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Av22.od</b>                                           | GE domačije v odprtem prostoru                                                          | 1 hiša                             | 3 | Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.                                                                                                                                                                 |
| <b>Av23.od</b>                                           | GE domačije v odprtem prostoru                                                          | 2 hiši                             | 3 | Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.                                                                                                                                                                 |
| <b>Av24.od</b>                                           | GE domačije v odprtem prostoru                                                          | 1 hiša                             | 3 | Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja.<br>Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna. |

|                 |                                                                          |                                    |   |                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Av25.od</b>  | GE domačije v odprtem prostoru                                           | 2 hiši                             | 3 | Z gradbenimi deli naj se ne posega v EPO in naravno vrednoto Soča.                                                                                                                                       |
| <b>Av26.jsk</b> | GE javne stavbe, podtip GE: klasične javne stavbe                        | 1 klasična javna stavba            | 2 |                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Av27.th</b>  | GE trške hiše                                                            | 1 trška hiša                       | 2 |                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Av28.th</b>  | GE trške hiše                                                            | 1 trška hiša                       | 2 |                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Av29.pv</b>  | GE podeželske vile                                                       | obstoječa stavbna struktura        | 2 | Z gradbenimi deli naj se ne posega v EPO in naravno vrednoto Soča.                                                                                                                                       |
| <b>Av30.kh</b>  | GE kraške hiše                                                           | kraška hiša                        |   |                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Av31.ph</b>  | GE primorske hiše                                                        | 1 primorska hiša                   | 2 |                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Av32.ph</b>  | GE primorske hiše                                                        | 1 primorska hiša                   | 2 |                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Av33.pin</b> | GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov               | /                                  | / | Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za črpalno hidroelektrarno Avče (Uradne objave časopisa Primorske novice, št. 29/04);                                                                               |
| <b>Av34.pps</b> | GE posebne javne stavbe, podtip: GE poslovnih stavbe                     | 1 odprta paviljonska stavba        | / | Pred posegom v enoto kulturne dediščine Gradišče v Gradah (EŠD 4752) je pred posegi potrebno opraviti predhodne arheološke raziskave za določitev natančnih ukrepov varstva.                             |
| <b>Av35.ivč</b> | GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov | stavbe v skladu z osnovnim namenom | 0 | Na območju varovalnega gozda so dovoljeni le posegi, ki so v skladu z veljavno zakonodajo oziroma potrjeni s strani pristojne enote ZGS. Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve. |
| <b>Av36.ivč</b> | GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov | stavbe v skladu z osnovnim namenom | 0 | Na območju varovalnega gozda so dovoljeni le posegi, ki so v skladu z veljavno zakonodajo oziroma potrjeni s strani pristojne enote ZGS. Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve. |
| <b>Bodrež</b>   |                                                                          |                                    |   |                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Bo01.ph</b>  | GE primorske hiše                                                        | 1 primorska hiša                   | 2 |                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Bo02.kh</b>  | GE kraške hiše                                                           | kraška hiša                        |   |                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Bo03.od</b>  | GE domačije v odprtem prostoru                                           | 1 hiša                             | 3 |                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Bo04.od</b>  | GE domačije v odprtem prostoru                                           | 1 hiša                             | 3 |                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Bo05.ph</b>  | GE primorske hiše                                                        | 1 primorska hiša                   | 2 |                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Bo06.ph</b>  | GE primorske hiše                                                        | 1 primorska hiša                   | 2 |                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Bo07.od</b>  | GE domačije v odprtem prostoru                                           | 1 hiša                             | 3 |                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Bo08.ph</b>  | GE primorske hiše                                                        | 1 primorska hiša                   | 2 |                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Bo09.kh</b>  | GE kraške hiše                                                           | kraška hiša                        |   |                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Bo10.od</b>  | GE domačije v odprtem prostoru                                           | 1 hiša                             | 3 | Na objektu kulturne dediščine Bodrež pri Kanalu – Enoločni kamnit most (EŠD 28981) so dovoljena le vzdrževalna dela.                                                                                     |

|                 |                                                                                              |                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bo11.ike</b> | GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE objekta komunikacijske in energetske infrastrukture | stavbe v skladu z osnovnim namenom |   | Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Bo12.ph</b>  | GE primorske hiše                                                                            | 1 primorska hiša                   | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Bo13.ivč</b> | GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov                     | stavbe v skladu z osnovnim namenom | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Bo14.ivč</b> | GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov                     | stavbe v skladu z osnovnim namenom | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Čolnica</b>  |                                                                                              |                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Co01.od</b>  | GE domačije v odprtem prostoru                                                               | 1 hiša                             | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Co02.kh</b>  | GE kraške hiše                                                                               | 1 kraška hiša                      |   | Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj zaselka Čolnica – Zaselek (EŠD 25444) v skladu s 37. členom. Varuje se tudi prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto zaselka in okoliško krajino. Na čelih stavb balkoni niso dovoljeni. |
| <b>Co03.od</b>  | GE domačije v odprtem prostoru                                                               | 1 hiša                             | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Co04.od</b>  | GE domačije v odprtem prostoru                                                               | 1 hiša                             | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Co05.ivč</b> | GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov                     | stavbe v skladu z osnovnim namenom | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Co06.ivč</b> | GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov                     | stavbe v skladu z osnovnim namenom | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Deskle</b>   |                                                                                              |                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>De01.ph</b>  | GE primorske hiše                                                                            | 1 primorska hiša                   | 2 | Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>De02.jsp</b> | GE javne stavbe, podtip: GE paviljonske stavbe                                               | 1 paviljonska stavba               | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>De03.jpp</b> | GE središčnega javnega prostora, podtip: GE javnega parkirišča                               | 0                                  | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>De05.ph</b>  | GE primorske hiše                                                                            | 1 primorska hiša                   | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                 |                                                                         |                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>De06.jsm</b> | GE<br>javne stavbe, podtip:<br>GE modernistične<br>javne stavbe         | 1<br>modernistična<br>javna stavba       | 0 | Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>De07.jsm</b> | GE<br>javne stavbe, podtip:<br>GE modernistične<br>javne stavbe         | 1<br>modernistična<br>javna stavba       | 0 | Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Deskle – NOB ob osnovni šoli (EŠD 27709). Spomenika ni dovoljeno odstraniti. Ob spomeniku se ohranja urejen prostor. Objektov ni dovoljeno graditi v bližini. Ohranjati je potrebno veduto na spomenik. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.                                                                                                                           |
| <b>De08.th</b>  | GE<br>trške hiše                                                        | 1<br>trška hiša                          | 2 | Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. V EUP se nahaja več enot KD: Deskle – Kapelica pri Napoleonovem mostu (EŠD 26704), Deskle – Napoleonov most (EŠD4834) ter vplivno območje le tega. Na Napoleonovem mostu in kapelici so dovoljena le investicijska vzdrževalna dela. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m). |
| <b>De09.jsp</b> | GE<br>javne stavbe, podtip:<br>GE modernistične<br>javne stavbe         | 1<br>javna stavba<br>paviljonska         | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>De10.sb</b>  | GE<br>stanovanj v bloku                                                 | obstoječa<br>stavbna struktura           | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>De11.hm</b>  | GE<br>modernistične<br>stanovanjske hiše                                | 1<br>modernistična<br>stanovanjska hiša  | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>De12.jpp</b> | GE<br>središčnega javnega<br>prostora, podtip: GE<br>javnega parkirišča | 0                                        | 0 | Stavb ni dovoljeno graditi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>De13.sb</b>  | GE<br>stanovanj v bloku                                                 | obstoječa<br>stavbna struktura           | 0 | Ob najpomembnejšem javnem prostoru se v obstoječi stavbni strukturi lahko v pritličju oblikujejo predvsem upravno poslovne vsebine oziroma vsebine terciarnega sektorja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>De14.sb</b>  | GE<br>stanovanj v bloku                                                 | obstoječa<br>stavbna struktura           | 0 | Ob najpomembnejšem javnem prostoru se v obstoječi stavbni strukturi lahko ohranja le obstoječa dejavnost (trgovina).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>De15.vhd</b> | GE<br>hiše v vrsti; podtip<br>GE dvojčka                                | obstoječa<br>stavbna struktura           | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>De16.hm</b>  | GE<br>modernistične<br>stanovanjske hiše                                | 1<br>modernistična<br>stanovanjska hiša  | 0 | Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>De17.ičn</b> | GE<br>infrastrukturnega<br>objekta, podtip: GE<br>čistilne naprave      | stavbe v skladu<br>z osnovnim<br>namenom | 0 | Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>De18.ppn</b> | GE<br>varovanja pogojev<br>izvedbe OPPN                                 | /                                        | / | V okviru OPPN se zagotovi ustrezen nivo hrupa, ki ne sme presegati zakonsko predpisanih vrednosti za III. območje varstva pred hrupom. (OPPN 5-02: CU Deskle)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|          |                                                                                                        |                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De19.zvo | GE<br>zelenih urbanih<br>površin in zelenega<br>sistema – zelene<br>ureditve ob vodotokih              | 0                                        | 0 | Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu.<br>Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.<br>Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11). |
| De20.ičn | GE<br>infrastrukturnega<br>objekta, podtip: GE<br>čistilne naprave                                     | stavbe v skladu<br>z osnovnim<br>namenom | 0 | Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu.<br>Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| De21.zvo | GE<br>zelenih urbanih<br>površin in zelenega<br>sistema – zelene<br>ureditve ob vodotokih              | 0                                        | 0 | Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu.<br>Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.<br>Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11). |
| De22.ph  | GE<br>primorske hiše                                                                                   | 1<br>primorska hiša                      | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| De23.ph  | GE<br>primorske hiše                                                                                   | 1<br>primorska hiša                      | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| De24.zsr | GE<br>zelenih urbanih<br>površin in zelenega<br>sistema – površine<br>za oddih, rekreacijo<br>in šport | 0                                        | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| De25.zpk | GE<br>zelenih urbanih<br>površin in<br>zelenega sistema –<br>pokopališča                               | 2<br>odprti paviljonski<br>stavbi        | 0 | Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| De26.ph  | GE<br>primorske hiše                                                                                   | 1<br>primorska hiša                      | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| De27.pjc | GE<br>posebne javne<br>stavbe, podtip: GE<br>cerkve                                                    | obstoječa<br>stavbna struktura           | 0 | Deskle – Cerkev sv. Jurija (EŠD 3619). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| De28.ph  | GE<br>primorske hiše                                                                                   | 1<br>primorska hiša                      | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| De29.pv  | GE<br>podeželske vile                                                                                  | obstoječa<br>stavbna struktura           | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                 |                                                                                                        |                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>De30.zsr</b> | GE<br>zelenih urbanih<br>površin in zelenega<br>sistema – površine<br>za oddih, rekreacijo<br>in šport | 1<br>paviljonska<br>stavba                 | 2 | Ohranja se obstoječa visokodebelna vegetacija.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>De31.kh</b>  | GE<br>kraške hiše                                                                                      | kraška hiša                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>De32.kh</b>  | GE<br>kraške hiše                                                                                      | kraška hiša                                |   | Del enote leži na priobalnem zemljišču. Upoštevati je potrebno omejitve, ki veljajo na priobalnih zemljiščih.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>De33.ivč</b> | GE<br>infrastrukturnega<br>objekta, podtip: GE<br>vodnega črpališča in<br>vodohranov                   | stavbe v skladu<br>z osnovnim<br>namenom   | 0 | Stavb ni dovoljeno graditi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>De35.hm</b>  | GE<br>modernistične<br>stanovanjske hiše                                                               | 1<br>modernistična<br>stanovanjska<br>hiša | 0 | Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>De37.ph</b>  | GE<br>primorske hiše                                                                                   | 1<br>primorska hiša                        | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>De38.od</b>  | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                                   | 1<br>hiša                                  | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>De39.od</b>  | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                                   | 1<br>hiša                                  | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>De40.od</b>  | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                                   | 1<br>hiša                                  | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>De41.od</b>  | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                                   | 1<br>hiša                                  | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>De42.od</b>  | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                                   | 1<br>hiša                                  | 2 | Del enote leži na priobalnem zemljišču. Upoštevati je potrebno omejitve, ki veljajo na priobalnih zemljiščih.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>De43.kh</b>  | GE<br>kraške hiše                                                                                      | kraška hiša                                |   | Del enote leži na priobalnem zemljišču. Upoštevati je potrebno omejitve, ki veljajo na priobalnih zemljiščih. Z gradbenimi deli naj se ne posega v 5 m pas vodotoka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>De44.kh</b>  | GE<br>kraške hiše                                                                                      | kraška hiša                                |   | Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m). Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna. |
| <b>De45.jsm</b> | GE<br>javne stavbe, podtip:<br>GE modernistične<br>javne stavbe                                        | 1<br>modernistična<br>javna stavba         | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>De46.kh</b>  | GE<br>kraške hiše                                                                                      | kraška hiša                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>De47.od</b>  | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                                   | 2<br>hiši                                  | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>De50.od</b>  | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                                   | 1<br>hiša                                  | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>De51.od</b>  | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                                   | 1<br>hiša                                  | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                 |                                                                          |                                    |   |                                                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>De52.od</b>  | GE domačije v odprtem prostoru                                           | 1 hiši                             | 2 |                                                                                                                                                                      |
| <b>De53.od</b>  | GE domačije v odprtem prostoru                                           | 2 hiša                             | 3 |                                                                                                                                                                      |
| <b>De54.jpc</b> | GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve                               | obstoječa stavbna struktura        | 0 |                                                                                                                                                                      |
| <b>De55.pv</b>  | GE podeželske vile                                                       | obstoječa stavbna struktura        | 1 |                                                                                                                                                                      |
| <b>De56.kh</b>  | GE kraške hiše                                                           | kraška hiša                        |   |                                                                                                                                                                      |
| <b>De57.ph</b>  | GE primorske hiše                                                        | 1 primorska hiša                   | 2 |                                                                                                                                                                      |
| <b>De58.pjo</b> | GE posebne javne stavbe; podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic      | obstoječi objekt                   | 0 | Deskle – Znamenje pri pokopališču (EŠD 24276). Varuje se na avtentični lokaciji in v vplivnem območju ohranja prostorski kontekst z veduto.                          |
| <b>De59.ieo</b> | GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE ekološkega otoka                | 0                                  | 0 |                                                                                                                                                                      |
| <b>De60.th</b>  | GE trške hiše                                                            | 1 trška hiša                       | 2 | Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja.                                                                    |
| <b>De61.pps</b> | GE posebne javne stavbe, podtip: GE poslovilne stavbe                    | 1 odprta paviljonska stavba        | 0 |                                                                                                                                                                      |
| <b>De62.kh</b>  | GE k raške hiše                                                          | kraška hiša                        |   | Del enote leži na priobalnem zemljišču. Upoštevati je potrebno omejitve, ki veljajo na priobalnih zemljiščih. Z gradbenimi deli naj se ne posega v 5 m pas vodotoka. |
| <b>De63.ivč</b> | GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov | stavbe v skladu z osnovnim namenom | 0 |                                                                                                                                                                      |
| <b>De64.ivč</b> | GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov | stavbe v skladu z osnovnim namenom | 0 |                                                                                                                                                                      |
| <b>De65.ivč</b> | GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov | stavbe v skladu z osnovnim namenom | 0 |                                                                                                                                                                      |
| <b>De66.ivč</b> | GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov | stavbe v skladu z osnovnim namenom | 0 |                                                                                                                                                                      |
| <b>De67.ivč</b> | GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov | stavbe v skladu z osnovnim namenom | 0 |                                                                                                                                                                      |
| <b>De68.ivč</b> | GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov | stavbe v skladu z osnovnim namenom | 0 |                                                                                                                                                                      |

|                       |                                                                                              |                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De69.zdz              | GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine               | 0                                  | 0 | Pri morebitnih izsekavanjih gozda naj se prisotne ogrožene rastline ohranja (se jih zaobide ali presadi na neposredno primerno območje s podobnimi ekološkimi pogoji).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| De70.jpp              | GE središčnega javnega prostora, podtip: GE javnega parkirišča                               | 0                                  | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Dolenje Nekovo</b> |                                                                                              |                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dn01.kh               | GE kraške hiše                                                                               | kraška hiša                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Doblar</b>         |                                                                                              |                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Do01.od               | GE domačije v odprtem prostoru                                                               | 1 hiša                             | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Do02.od               | GE domačije v odprtem prostoru                                                               | 1 hiša                             | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Do03.kh               | GE kraške hiše                                                                               | kraška hiša                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Do04.od               | GE domačije v odprtem prostoru                                                               | 1 hiša                             | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Do05.ph               | GE primorske hiše                                                                            | 1 primorska hiša                   | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Do06.od               | GE domačije v odprtem prostoru                                                               | 1 hiša                             | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Do07.ph               | GE primorske hiše                                                                            | 1 primorska hiša                   | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Do08.kh               | GE kraške hiše                                                                               | kraška hiša                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Do09.od               | GE domačije v odprtem prostoru                                                               | 1 hiša                             | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Do10.od               | GE domačije v odprtem prostoru                                                               | 1 hiša                             | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Do11.od               | GE domačije v odprtem prostoru                                                               | 1 hiša                             | 3 | Doblar – Domačija Doblar 25 (EŠD 95). Prenova stavb in drugi posegi na domačiji – območju varovane kulturne dediščine – so dopustni le na podlagi konservatorskega načrta. Drugi posegi niso dovoljeni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Do12.od               | GE domačije v odprtem prostoru                                                               | 1 hiša                             | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Do13.kh               | GE kraške hiše                                                                               | kraška hiša                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Do14.ike              | GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE objekta komunikacijske in energetske infrastrukture | stavbe v skladu z osnovnim namenom | 0 | Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Do15.jsk              | GE javne stavbe, podtip GE: klasične javne stavbe                                            | 1 klasična javna stavba            | 2 | Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna. |



|                                                            |                                                                                            |                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Do16.ph</b>                                             | GE<br>primorske hiše                                                                       | 1<br>primorska hiša                | 2 | Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Do18.sb</b>                                             | GE<br>stanovanj v bloku                                                                    | stanovanjski blok                  | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Do19.od</b>                                             | GE<br>domačije v odprtem prostoru                                                          | 1<br>hiša                          | 3 | EUP se nahaja na območju naravnega spomenika Doblar, Soteska Doblarca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Do20.od</b>                                             | GE<br>domačije v odprtem prostoru                                                          | 1<br>hiša                          | 3 | EUP se nahaja na območju naravnega spomenika Doblar, Soteska Doblarca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Do21.zsr</b>                                            | GE<br>zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport | 0                                  | 2 | Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11). |
| <b>Do22.od</b>                                             | GE<br>domačije v odprtem prostoru                                                          | 1<br>hiša                          | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Do23.ph</b>                                             | GE<br>primorske hiše                                                                       | 1<br>primorska hiša                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Do24.ivč</b>                                            | GE<br>infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov                | stavbe v skladu z osnovnim namenom | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Do25.ivč</b>                                            | GE<br>infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov                | stavbe v skladu z osnovnim namenom | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Do26.ivč</b>                                            | GE<br>infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov                | stavbe v skladu z osnovnim namenom | 0 | Na območju varovalnega gozda so dovoljeni le posegi, ki so v skladu z veljavno zakonodajo oziroma potrjeni s strani pristojne enote ZGS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Do27a.pin<br/>Do27b.pin<br/>Do27c.pin<br/>Do27d.pin</b> | GE<br>varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov                              | /                                  | / | Uredba o lokacijskem načrtu za obnovo in doinštalacijo obstoječe Hidroelektrarne Doblar na Soči – HE Doblar II, oktober 1996 (Uradni list RS, št. 66/96).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                       |                                                                                       |                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Do28.ičn              | GE<br>infrastrukturnega<br>objekta, podtip: GE<br>čistilne naprave                    | stavbe v skladu<br>z osnovnim<br>namenom | 0 | Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu.<br>Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.<br>Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11). |
| <b>Goljevica</b>      |                                                                                       |                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| GI01.od               | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                  | 1<br>hiša                                | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| GI02.pjc              | GE<br>posebne javne<br>stavbe, podtip: GE<br>cerkve                                   | obstoječa<br>stavbna struktura           | 0 | Goljevica – Cerkev sv. Volbenka (EŠD 3659). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| GI03.ph               | GE<br>primorske hiše                                                                  | 1<br>primorska hiša                      | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| GI04.pjo              | GE<br>posebne javne<br>stavbe; podtip: GE<br>obeležij, spomenikov<br>in kapelic       | obstoječa<br>stavbna struktura           | 0 | Goljevica – Znamenje (EŠD 24068). Varuje se na avtentični lokaciji in v vplivnem območju ohranja prostorski kontekst z veduto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| GI05.ph               | GE<br>primorske hiše                                                                  | 1<br>primorska hiša                      | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| GI06.kh               | GE<br>kraške hiše                                                                     | kraška hiša                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| GI07.pjo              | GE<br>posebne javne<br>stavbe; podtip: GE<br>obeležij, spomenikov<br>in kapelic       | obstoječa<br>stavbna struktura           | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| GI08.ivč              | GE<br>infrastrukturnega<br>objekta, podtip: GE<br>vodnega črpališča in<br>vodohranov  | stavbe v skladu<br>z osnovnim<br>namenom | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| GI09.ivč              | GE<br>infrastrukturnega<br>objekta, podtip: GE<br>vodnega črpališča in<br>vodohranov  | stavbe v skladu<br>z osnovnim<br>namenom | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| GI10.ivč              | GE<br>infrastrukturnega<br>objekta, podtip: GE<br>vodnega črpališča in<br>vodohranov  | stavbe v skladu<br>z osnovnim<br>namenom | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Gorenje Nekovo</b> |                                                                                       |                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gn01.kh               | GE<br>kraške hiše                                                                     | kraška hiša                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gn02.ivč              | GE i<br>nfrastrukturnega<br>objekta, podtip: GE<br>vodnega črpališča in<br>vodohranov | stavbe v skladu<br>z osnovnim<br>namenom | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                      |                                                                                               |                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gn03.ivč</b>      | GE<br>infrastrukturnega<br>objekta, podtip: GE<br>vodnega črpališča in<br>vodohranov          | stavbe v skladu<br>z osnovnim<br>namenom | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Gorenje Polje</b> |                                                                                               |                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Gp01.ph</b>       | GE<br>primorske hiše                                                                          | 1<br>primorska hiša                      | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Gp02.ph</b>       | GE<br>primorske hiše                                                                          | 1<br>primorska hiša                      | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Gp03.kh</b>       | GE<br>kraške hiše                                                                             | kraška hiša                              |   | Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.                                                                                                                |
| <b>Gp04.od</b>       | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                          | 1<br>hiša                                | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Gp05.ph</b>       | GE<br>primorske hiše                                                                          | 1<br>primorska hiša                      | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Gp06.pjc</b>      | GE<br>posebne javne<br>stavbe, podtip: GE<br>cerkve                                           | obstoječa<br>stavbna struktura           | 0 | Gorenje polje pri Anhovem – Arheološko območje Grad (EŠD 23319). Pred posegi je potrebno opraviti predhodne arheološke raziskave za določitev natančnih ukrepov varstva.<br>Gorenje polje pri Anhovem – Cerkev sv. Mihaela (EŠD 3657) Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Gp07.pps</b>      | GE<br>posebne javne<br>stavbe,<br>podtip: GE poslovilne<br>stavbe                             | 1<br>odprta<br>paviljonska<br>stavba     | 0 | Dovoljena je gradnja le ene glavne stavbe tipa paviljonska stavba. Gradnja pomožnih stavb ni dovoljena. Drugi dopustni objekti: dovoljeni so le objekti za lastne potrebe (utrjeno dvorišče) in drobna urbana oprema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Gp08.kh</b>       | GE<br>kraške hiše                                                                             | kraška hiša                              |   | Gorenje polje pri Anhovem – Arheološko območje Grad (EŠD 23319). Pred posegi je potrebno opraviti predhodne arheološke raziskave za določitev natančnih ukrepov varstva.<br>Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).<br>Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna. |
| <b>Gp09.jpp</b>      | GE<br>središčnega javnega<br>prostora, podtip: GE<br>javnega parkirišča                       | 0                                        | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Gp10.zdz</b>      | GE<br>zelenih urbanih<br>površin in zelenega<br>sistema – druge<br>urejene zelene<br>površine | 0                                        | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Gp12.zpk</b>      | GE<br>zelenih urbanih<br>površin in<br>zelenega sistema –<br>pokopališča                      | 2 odprti<br>paviljonski stavbi           | 0 | Gorenje polje pri Anhovem – Arheološko območje Grad (EŠD 23319). Pred posegi je potrebno opraviti predhodne arheološke raziskave za določitev natančnih ukrepov varstva, Enota dediščine Gorenje polje pri Anhovem – Nagrobnik družine Kavčič (EŠD 4887) se zaščiti in varuje na avtentični lokaciji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Gorenja vas |                                          |                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gr01.od     | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru     | 1<br>hiša                                  | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gr02.od     | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru     | 1<br>hiša                                  | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gr03.hm     | GE<br>modernistične<br>stanovanjske hiše | 1<br>modernistična<br>stanovanjska<br>hiša | 0 | Na glavni fasadi glavne stavbe se lahko vzpostavi sekundarni kubus do gradbene linije. Kubusi naj ne presega višinski gabarit ene etaže, streha naj bo tipa ravna streha. Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca. Del enote leži na priobalnem zemljišču. Upoštevati je potrebno omejitve, ki veljajo na priobalnih zemljiščih.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gr04.ph     | GE<br>primorske hiše                     | 1<br>primorska hiša                        | 2 | Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gr05.kh     | GE<br>kraške hiše                        | kraška hiša                                |   | Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gr06.kh     | GE<br>kraške hiše                        | kraška hiša                                |   | Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna. Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca.                                                                                                                               |
| Gr07.hm     | GE<br>modernistične<br>stanovanjske hiše | 1<br>modernistična<br>stanovanjska<br>hiša | 0 | Osnovni kubus glavne stavbe: v širini od 8,0 m do 10,0 m $\pm$ 5 %, razmerje širina proti dolžini v tlorisu najmanj 1:1,2 do največ 1:1,5; streha glavne stavbe tipa dvokapna streha z naklonom 20 stopinj. Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gr08.hm     | GE<br>modernistične<br>stanovanjske hiše | 1<br>modernistična<br>stanovanjska<br>hiša | 0 | Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.                                                                                                                               |
| Gr09.hm     | GE<br>modernistične<br>stanovanjske hiše | 1<br>modernistična<br>stanovanjska<br>hiša | 0 | Glavna stavba oziroma sekundarni kubus glavne stavbe naj bo vzpostavljen na severni/ severovzhodni parcelni meji sosednje GE. Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna. |

|                 |                                                                                           |                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gr10.hm</b>  | GE<br>modernistične<br>stanovanjske hiše                                                  | 1<br>modernistična<br>stanovanjska<br>hiša | 0 | Osnovni kubus glavne stavbe: širina osnovnega kubusa naj bo 7,0 m z razmerjem širine:dolžini 1:2. Streha glavne stavbe tipa dvokapna streha z naklonom 20 stopinj. Dovoljena je gradnja le ene stavbe po Uredbi. Izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih mest posameznih GE v EUP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Gr11.ivč</b> | GE<br>infrastrukturnega<br>objekta, podtip: GE<br>vodnega črpališča in<br>vodohranov      | stavbe v skladu<br>z osnovnim<br>namenom   | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Gr12.ivč</b> | GE<br>infrastrukturnega<br>objekta, podtip: GE<br>vodnega črpališča in<br>vodohranov      | stavbe v skladu<br>z osnovnim<br>namenom   | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Jesen</b>    |                                                                                           |                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Je01.kh</b>  | GE<br>kraške hiše                                                                         | kraška hiša                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kanal</b>    |                                                                                           |                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ka01.od</b>  | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                      | 1<br>hiša                                  | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ka02.od</b>  | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                      | 1<br>hiša                                  | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ka03.od</b>  | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                      | 1<br>hiša                                  | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ka04.od</b>  | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                      | 2<br>hiši                                  | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ka05.ph</b>  | GE<br>primorske hiše                                                                      | 1<br>primorska hiša                        | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ka06.zvo</b> | GE<br>zelenih urbanih<br>površin in zelenega<br>sistema – zelene<br>ureditve ob vodotokih | 0                                          | 0 | Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. (OPPN 10-02: DSO Kanal)<br>Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11). |
| <b>Ka07.ppn</b> | GE<br>varovanja pogojev<br>izvedbe OPPN                                                   | /                                          | / | Do sprejetja OPPN je na območju dovoljeno vrtničkarstvo. (OPPN 10-2: DSO Kanal).<br>Z gradbenimi deli naj se ne posega v EPO in NV Soča. Del enote leži na priobalnem zemljišču. Upoštevati je potrebno omejitve, ki veljajo na priobalnih zemljiščih. Posegi naj ne posegajo v drevesni pas ob vodotoku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



|          |                                                                                                        |                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ka08.zdz | GE<br>zelenih urbanih<br>površin in zelenega<br>sistema – druge<br>urejene zelene<br>površine          | 0                                               | 0 | Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Poseganje na območje poraščeno z gozdno vegetacijo ni dovoljeno.<br>Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.<br>Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11). |
| Ka09.jsm | GE<br>javne stavbe, podtip:<br>GE modernistične<br>javne stavbe                                        | 1<br>modernistična<br>javna stavba              | 0 | Dovoljena gradnja le ene pomožne stavbe po Uredbi – lopa ali vrtna uta.<br>Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu.<br>Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ka10.zsr | GE<br>zelenih urbanih<br>površin in zelenega<br>sistema – površine<br>za oddih, rekreacijo<br>in šport | 0                                               | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ka11.ph  | GE<br>primorske hiše                                                                                   | 1<br>primorska hiša                             | 2 | Del enote leži na priobalnem zemljišču. Upoštevati je potrebno omejitve, ki veljajo na priobalnih zemljiščih.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ka12.sb  | GE<br>stanovanj v bloku                                                                                | 1<br>stanovanjski blok                          | 0 | Pri adaptaciji ali nadomestni gradnji naj se izvede streha tipa ravna streha. Prav tako je dovoljen dvig etažne višine na 7 etaž. Novih parkirnih površin na GE razen podzemnih (garaža) ni dovoljeno vzpostavljati. Upravnik blokov mora skrbeti za vzdrževanje javnega prostora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ka13.th  | GE<br>trške hiše                                                                                       | 1<br>trška hiša                                 | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ka14.zsr | GE<br>zelenih urbanih<br>površin in zelenega<br>sistema – površine<br>za oddih, rekreacijo<br>in šport | 1<br>paviljonska<br>stavba                      | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ka15.th  | GE<br>trške hiše                                                                                       | 1<br>trška hiša                                 | 2 | Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu.<br>Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ka16.jgd | GE j<br>avne stavbe, podtip:<br>GE gasilnega doma                                                      | 1<br>klasična javna<br>stavba ali trška<br>hiša | 0 | Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.<br>(OPPN 10-04: Prenova starega jedra)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ka17.sb  | GE<br>stanovanj v bloku                                                                                | 1<br>stanovanjski blok                          | 0 | Novih parkirnih površin na GE ni dovoljeno vzpostavljati. Upravnik blokov mora skrbeti za vzdrževanje javnega prostora.<br>(OPPN 10-04: Prenova starega jedra)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ka18.jsk | GE<br>javne stavbe, podtip<br>GE: klasične javne<br>stavbe                                             | 1<br>klasična javna<br>stavba                   | 1 | (OPPN 10-4: Prenova starega jedra)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|          |                                                                      |                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ka19.th  | GE<br>trške hiše                                                     | 1<br>trška hiša                | 2 | Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Del enote spada v območje kulturne dediščine (Kanal – Trško jedro (EŠD 218)) za katero je določen 1. varstveni režim. Varuje se v okviru zavarovanih parcel in z vplivnim območjem. Izvajajo se lahko le posegi, ki so namenjeni ohranitvi zgodovinsko pomembnega kompleksa. Posegi morajo zagotavljati ohranitev izvirne ureditve/ arhitekture v danem prostorskem kontekstu. Območje spada v EPO Soča, kjer ni dovoljena nadelava novih poti in postavitev objektov. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča ter naravno vrednoto Soča – korita pri Kanalu. (OPPN 10-04: Prenova starega jedra)                                                                                                       |
| Ka20.pjs | GE<br>posebnih javnih stavb<br>– podtip: GE drugih<br>posebnih stavb | obstoječa<br>stavbna struktura | 0 | Enota spada v območje kulturne dediščine Kanal – Trško jedro (EŠD 218) za katero je določen 1. varstveni režim. Varuje se v okviru zavarovanih parcel in z vplivnim območjem. Izvajajo se lahko le posegi, ki so namenjeni ohranitvi zgodovinsko pomembnega kompleksa. Posegi na GE morajo zagotavljati ohranitev izvirne ureditve/ arhitekture v danem prostorskem kontekstu. Ob javnih dejavnostih je v obstoječi stavbni strukturi dopustno tudi bivanje. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Območje spada v EPO Soča, kjer ni dovoljena nadelava novih poti in postavitev objektov. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. (OPPN 10-04: Prenova starega jedra)                                                                       |
| Ka21.pjc | GE<br>posebne javne<br>stavbe, podtip: GE<br>cerkve                  | obstoječa<br>stavbna struktura | 0 | Enota spada v območje kulturne dediščine (Kanal – Trško jedro – 218) za katero je določen 1. varstveni režim. Varuje se v okviru zavarovanih parcel in z vplivnim območjem. Izvajajo se lahko le posegi, ki so namenjeni ohranitvi zgodovinsko pomembnega kompleksa. Posegi morajo zagotavljati ohranitev izvirne ureditve/ arhitekture v danem prostorskem kontekstu. Kanal – cerkve Marijinega vnebovzetja (EŠD 3738). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta. Galerija Rika Debenjaka (EŠD 9178). Dovoljena so investicijska vzdrževalna dela. (OPPN 10-4: Prenova starega jedra)                                                                                                                                                                                |
| Ka22.jp  | GE<br>središčnega javnega<br>prostora                                | 0                              | 0 | Možni so posegi, ki so v skladu s funkcijo vodnjaka (Neptunov vodnjak (EŠD 1575)) in ki ne degradirajo prostorskega konteksta spomenika. Spomenikov (Kanal – Spomenik Mariju Kogoju – EŠD 27650, Kanal – Spomenik Valentinu Staniču – EŠD 27649) ni dovoljeno odstraniti. Ob spomeniku se ohranja urejen prostor, ohranjati je potrebno veduto na spomenik. Enota delno spada tudi v območje kulturne dediščine Kanal – Trško jedro (EŠD 218) za katero je določen 1. varstveni režim. Varuje se v okviru zavarovanih parcel in z vplivnim območjem. Izvajajo se lahko le posegi, ki so namenjeni ohranitvi zgodovinsko pomembnega kompleksa. Posegi morajo zagotavljati ohranitev izvirne ureditve/ arhitekture v danem prostorskem kontekstu. Znotraj območja se nahaja NV Kanal – cedra na Trgu Svobode. (OPPN 10-04: Prenova starega jedra) |
| Ka23.jsm | GE<br>javne stavbe, podtip<br>GE: klasične javne<br>stavbe           | 1<br>klasična javna<br>stavba  | 2 | Enota spada v območje kulturne dediščine Kanal – Trško jedro (EŠD 218) za katero je določen 1. varstveni režim. Varuje se v okviru zavarovanih parcel in z vplivnim območjem. Izvajajo se lahko le posegi, ki so namenjeni ohranitvi zgodovinsko pomembnega kompleksa. Posegi morajo zagotavljati ohranitev izvirne ureditve/ arhitekture v danem prostorskem kontekstu. Območje spada v EPO Soča, kjer ni dovoljena nadelava novih poti in postavitev objektov. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča ter naravno vrednoto Soča – korita pri Kanalu. (OPPN 10-04: Prenova starega jedra)                                                                                                                                                                                                                           |

|                 |                                                                                               |                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ka24.jsk</b> | GE<br>javne stavbe, podtip<br>GE: klasične javne<br>stavbe                                    | 1<br>klasična javna<br>stavba              | 0 | Enota spada v območje kulturne dediščine Trško jedro (EŠD 218) za katero je določen 1. varstveni režim. Varuje se v okviru zavarovanih parcel in z vplivnim območjem. Pred posegi je potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. (OPPN 10-04: Prenova starega jedra)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ka25.hm</b>  | GE<br>modernistične<br>stanovanjske hiše                                                      | 1<br>modernistična<br>stanovanjska<br>hiša | 0 | Del enote spada v območje kulturne dediščine Kanal – Trško jedro (EŠD218) za katero je določen 1. varstveni režim. Varuje se v okviru zavarovanih parcel in z vplivnim območjem. Izvajajo se lahko le posegi, ki so namenjeni ohranitvi zgodovinsko pomembnega kompleksa. Posegi morajo zagotavljati ohranitev izvirne ureditve/ arhitekture v danem prostorskem kontekstu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ka26.pv</b>  | GE<br>podeželske vile                                                                         | obstoječa<br>stavbna struktura             | 2 | Enota spada v območje kulturne dediščine Kanal – Trško jedro (EŠD 218) za katero je določen 1. varstveni režim. Varuje se v okviru zavarovanih parcel in z vplivnim območjem. Izvajajo se lahko le posegi, ki so namenjeni ohranitvi zgodovinsko pomembnega kompleksa. Posegi morajo zagotavljati ohranitev izvirne ureditve/ arhitekture v danem prostorskem kontekstu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Ka27.hm</b>  | GE<br>modernistične<br>stanovanjske hiše                                                      | 1<br>modernistična<br>stanovanjska<br>hiša | 0 | Možni so posegi, ki so v skladu s funkcijo spomenika Kanal – Vila Rabatta (EŠD 23274) in ki ne degradirajo prostorskega konteksta spomenika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ka28.hv</b>  | GE<br>stanovanj v vrsti –<br>vrstne hiše                                                      | 1<br>vrstna hiša                           | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ka29.pv</b>  | GE<br>podeželske vile                                                                         | obstoječa<br>stavbna struktura             | 0 | Možni so posegi, ki so v skladu s funkcijo spomenika Kanal – Vila Rabatta (EŠD 23274) in ki ne degradirajo prostorskega konteksta spomenika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ka30.ph</b>  | GE<br>primorske hiše                                                                          | 1<br>primorska hiša                        | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ka31.zdz</b> | GE<br>zelenih urbanih<br>površin in zelenega<br>sistema – druge<br>urejene zelene<br>površine | 0                                          | 0 | Možni so posegi, ki so v skladu s funkcijo spomenika Kanal – Vila Rabatta (EŠD 23274) in ki ne degradirajo prostorskega konteksta spomenika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ka32.ph</b>  | GE<br>primorske hiše                                                                          | 1<br>primorska hiša                        | 2 | Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu.<br>Enota spada v območje kulturne dediščine Kanal – Trško jedro (EŠD 218) za katero je določen 1. varstveni režim. Varuje se v okviru zavarovanih parcel in z vplivnim območjem. Izvajajo se lahko le posegi, ki so namenjeni ohranitvi zgodovinsko pomembnega kompleksa. Posegi morajo zagotavljati ohranitev izvirne ureditve/ arhitekture v danem prostorskem kontekstu.<br>Območje spada v EPO Soča, kjer ni dovoljena nadelava novih poti in postavitve objektov. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča ter naravno vrednoto Soča – korita pri Kanalu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ka33.zvo</b> | GE<br>zelenih urbanih<br>površin in zelenega<br>sistema – zelene<br>ureditve ob vodotokih     | 0                                          | 0 | Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu.<br>Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.<br>Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11). |

|          |                                                                                  |                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ka34.ph  | GE<br>primorske hiše                                                             | 1<br>primorska hiša                                                     | 2 | Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Posegi naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m). Območje spada v EPO Soča, kjer ni dovoljena nadelava novih poti in postavitve objektov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ka35.zvo | GE<br>zelenih urbanih površin in zelenega sistema – zelene ureditve ob vodotokih | 0                                                                       | 0 | V vmesnem obdobju je dopustno tudi vrtničkarstvo. (OPPN 10-01: CU Kanal jug- I. faza)<br>V ekološko pomembnem območju naj se upoštevajo določila v skladu z merili ZRSVN. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.<br>Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja iz 38. člena tega odloka. Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11). |
| Ka36.ppn | GE<br>varovanja pogojev izvedbe OPPN                                             | /                                                                       | / | Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajoče GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE z oznako ph. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. V sklopu OPPN potrebno izdelati karte poplavne in z njimi povezane erozijske nevarnosti.<br>V okviru OPPN se zagotovi ustrezen nivo hrupa, ki ne sme presegati zakonsko predpisanih vrednosti za III. območje varstva pred hrupom.<br>Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.<br>(OPPN 10-01: CU Kanal jug – I. faza)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ka37.ph  | GE<br>primorske hiše                                                             | 1<br>primorska hiša                                                     | 2 | /<br>(OPPN 10-03: CU Kanal jug – II. faza)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ka38.gs  | GE<br>gospodarske stavbe                                                         | 1<br>gospodarska stavba ali modernistična javna stavba ali trška stavba | 2 | Novih GE za proizvodnjo in novih stavb za proizvodnjo ni dovoljeno vzpostavljati. Obstoječe proizvodnje se lahko ohranjajo. Novih skladiščnih površin ali odprtih skladišč ni dovoljeno vzpostavljati.<br>(OPPN 10-03: CU Kanal jug – II. faza)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ka39.th  | GE<br>trške hiše                                                                 | 1<br>trška hiša                                                         | 2 | Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. (OPPN 10-03: CU Kanal jug – II. faza)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ka40.th  | GE<br>trške hiše                                                                 | 1<br>trška hiša                                                         | 2 | Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Območje spada v EPO Soča, kjer ni dovoljena nadelava novih poti in postavitve objektov. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča ter naravno vrednoto Soča – korita pri Kanalu.<br>(OPPN 10-03: CU Kanal jug – II. faza)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ka41.pv  | GE<br>podeželske vile                                                            | obstoječa<br>stavbna struktura                                          | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ka42.jsp | GE<br>javne stavbe, podtip GE paviljonske stavbe                                 | 1<br>paviljonska stavba                                                 | 0 | Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Območje spada v EPO Soča, kjer ni dovoljena nadelava novih poti in postavitve objektov. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča ter naravno vrednoto Soča – korita pri Kanalu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                 |                                                                                               |                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ka43.zdz</b> | GE<br>zelenih urbanih<br>površin in zelenega<br>sistema – druge<br>urejene zelene<br>površine | 0                                        | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Ka44.ičn</b> | GE<br>infrastrukturnega<br>objekta, podtip: GE<br>čistilne naprave                            | stavbe v skladu<br>z osnovnim<br>namenom | 0 | Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ka45.ph</b>  | GE<br>primorske hiše                                                                          | 1 primorska hiša                         | 2 | Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Na par. št. 23/2, 20, 21, 22/1, * 42, 22/2 (varovano območje domačije Petrušek) gradnja novih stavb ni dovoljena. Del enote spada v območje kulturne dediščine Kanal – Trško jedro (EŠD 218) za katero je določen 1. varstveni režim. Varuje se v okviru zavarovanih parcel in z vplivnim območjem. Izvajajo se lahko le posegi, ki so namenjeni ohranitvi zgodovinsko pomembnega kompleksa. Posegi morajo zagotavljati ohranitev izvirne ureditve/arhitekture v danem prostorskem kontekstu. Območje spada v EPO Soča, kjer ni dovoljena nadelava novih poti in postavitve objektov. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča ter naravno vrednoto Soča – korita pri Kanalu. (OPPN 10-04: Prenova starega jedra)                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ka46.pjo</b> | GE<br>posebne javne<br>stavbe; GE obeležij,<br>spomenikov in<br>kapelic                       | obstoječa<br>stavbna struktura           | 0 | Kanal – spomenik Ivanu Čargu (EŠD 27648). Spomenika ni dovoljeno odstraniti, ob spomeniku se ohranja urejen prostor in ohranjati se mora veduta na spomenik. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Območje spada v EPO Soča, kjer ni dovoljena nadelava novih poti in postavitve objektov. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ka47.zvo</b> | GE<br>zelenih urbanih<br>površin in zelenega<br>sistema – zelene<br>ureditve ob vodotokih     | 0                                        | 0 | Na območju naravne vrednote EPO Soča posegi niso dovoljeni oziroma se del ureja v skladu z določi ZRSVN. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. /OPPN 10-03: CU Kanal jug – II. faza/ Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11). |
| <b>Ka48.pin</b> | GE<br>varovanja meril<br>veljavnih prostorsko<br>izvedbenih načrtov                           | /                                        | / | Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za obvozno cesto v Kanalu (Uradni list RS, št. 82/01 in Uradne objave časopisa primorske novice, št. 39/01).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ka49.ppn</b> | GE<br>varovanja pogojev<br>izvedbe OPPN                                                       | /                                        | / | Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča ter naravno vrednoto Soča – korita pri Kanalu. (OPPN 10-03: CU Kanal jug – II. faza)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|                 |                                                                                   |                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ka50.ph</b>  | GE<br>primorske hiše                                                              | 1<br>primorska hiša                  | 2 | Enota spada v območje kulturne dediščine Kanal – Trško jedro (EŠD 218) za katero je določen 1. varstveni režim. Varuje se v okviru zavarovanih parcel in z vplivnim območjem. Izvajajo se lahko le posegi, ki so namenjeni ohranitvi zgodovinsko pomembnega kompleksa. Posegi morajo zagotavljati ohranitev izvorne ureditve/arhitekture v danem prostorskem kontekstu. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča ter naravno vrednoto Soča – korita pri Kanalu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ka51.hm</b>  | GE<br>modernistične stanovanjske hiše                                             | 1<br>modernistična stanovanjska hiša | 0 | Osnovni kubus glavne stavbe je lahko širok od 8,0–10,0 m, z razmerjem širine:dolžini v tlorisu od najmanj 1:1,2 do največ 1:1,5. Dovoljeno je stikanje osnovnih ali sekundarnih kubusov glavnih stavb na parcelnih mejah sosednjih GE. Na osnovnem kubusu glavne stavbe je dovoljena vzpostavitev sekundarnega kubusa v primarnem delu GE, ki naj bo orientiran prečno na glavno fasado. Izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih mest posameznih GE v EUP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ka52.ieo</b> | GE<br>infrastrukturnega objekta, podtip: GE ekološkega otoka                      | stavbe v skladu z osnovnim namenom   | 0 | Območje naj bo ograjeno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ka53.zdz</b> | GE<br>zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine | 0                                    | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ka55.ivč</b> | GE<br>infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov       | stavbe v skladu z osnovnim namenom   | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ka56.ppn</b> | GE<br>varovanja pogojev izvedbe OPPN                                              | /                                    | / | Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajoče GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE z oznako ph. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. V sklopu OPPN potrebno izdelati karte poplavne in z njimi povezane erozijske nevarnosti. V okviru OPPN se zagotovi ustrezen nivo hrupa, ki ne sme presegati zakonsko predpisanih vrednosti za III. območje varstva pred hrupom. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. (OPPN 10-0: CU Kanal jug – I. faza)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ka57.zvo</b> | GE<br>zelenih urbanih površin in zelenega sistema – zelene ureditve ob vodotokih  | 0                                    | 0 | V vmesnem obdobju je dopustno tudi vrtničarstvo. (OPPN 10-01: CU Kanal jug – I. faza)<br>V ekološko pomembnem območju naj se upoštevajo določila v skladu z merili ZRSVN. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11). |

| Kal nad Kanalom |                                          |                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kk01.kh         | GE<br>kraške hiše                        | kraška hiša                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kk02.kh         | GE<br>kraške hiše                        | kraška hiša                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kk03.ph         | GE<br>primorske hiše                     | 1<br>primorska hiša                        | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kk04.kh         | GE<br>kraške hiše                        | kraška hiša                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kk05.hm         | GE<br>modernistične<br>stanovanjske hiše | 1<br>modernistična<br>stanovanjska<br>hiša | 0 | Dovoljena je le gradnja na opredeljenih GL z možnostjo variantne izbire le-te po izbiri investitorja. Odmik glavne stavbe od parcelne meje sosednje GE naj bo vsaj 6,0 m. Na parcelni meji sosednje GE je dovoljena vzpostavitev sekundarnega kubusa glavne stavbe v širini 6,0 m, ki se lahko stika s sekundarnim kubusom istega tipa vzpostavljenega na sosednji GE. |
| Kk06.od         | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru     | 1<br>hiša                                  | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kk07.od         | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru     | 1<br>hiša                                  | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kk08.od         | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru     | 1<br>hiša                                  | 3 | Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kk09.od         | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru     | 1<br>hiša                                  | 3 | Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kk10.od         | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru     | 1<br>hiša                                  | 3 | Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kk11.od         | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru     | 1<br>hiša                                  | 3 | Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kk12.kh         | GE<br>kraške hiše                        | kraška hiša                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kk13.kh         | GE<br>kraške hiše                        | kraška hiša                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kk14.kh         | GE<br>kraške hiše                        | kraška hiša                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kk15.od         | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru     | 1<br>hiša                                  | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kk16.kh         | GE<br>kraške hiše                        | kraška hiša                                |   | Novogradnje in druge ureditve so zaradi bližine plazu možne le na podlagi analize stabilnosti terena ter ob predhodni zagotovitvi stabilnosti tal.                                                                                                                                                                                                                     |
| Kk17.kh         | GE<br>kraške hiše                        | kraška hiša                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kk18.kh         | GE<br>kraške hiše                        | kraška hiša                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kk19.ph         | GE<br>primorske hiše                     | 1<br>primorska hiša                        | 2 | Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kk20.od         | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru     | 1<br>hiša                                  | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kk21.kh         | GE<br>kraške hiše                        | kraška hiša                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kk22.kh         | GE<br>kraške hiše                        | kraška hiša                                |   | V delu EUP, ki spada v območje kulturne dediščine Kal nad Kanalom – Arheološko območje Ograjenca (EŠD 18082), je pred posegi potrebno opraviti predhodne arheološke raziskave za določitev natančnih ukrepov varstva.                                                                                                                                                  |
| Kk23.ph         | GE<br>primorske hiše                     | 1<br>primorska hiša                        | 1 | Dovoljenja je vzpostavitev enega sekundarnega kubusa glavne stavbe v širini 6,0 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kk24.ph         | GE<br>primorske hiše                     | 1<br>primorska hiša                        | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                 |                                                                                         |                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kk25.ph</b>  | GE primorske hiše                                                                       | 1 primorska hiša                   | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kk26.ph</b>  | GE primorske hiše                                                                       | 1 primorska hiša                   | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kk27.od</b>  | GE domačije v odprtem prostoru                                                          | 2 hiši                             | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kk28.kh</b>  | GE kraške hiše                                                                          | kraška hiša                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kk29.ph</b>  | GE primorske hiše                                                                       | 1 primorska hiša                   | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kk30.kh</b>  | GE kraške hiše                                                                          | kraška hiša                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kk31.kh</b>  | GE kraške hiše                                                                          | kraška hiša                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kk32.od</b>  | GE domačije v odprtem prostoru                                                          | 1 hiša                             | 3 | Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kk33.zsr</b> | GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport | 1 paviljonska stavba               | 1 | GE se ureja v skladu z merili za smučišče (55. člen odlok 3.4.1.13). Prostorske ureditve naj se nanašajo le na rekonstrukcijo obstoječih naprav smučišča in obnovo ter dograditev funkcionalnih objektov. Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve. |
| <b>Kk34.pjc</b> | GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve                                              | obstoječa stavbna struktura        | 0 | Kal nad Kanalom – Cerkev sv. Jurija (EŠD 3731). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta. Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.                                       |
| <b>Kk35.gs</b>  | GE gospodarske stavbe                                                                   | /                                  | 3 | Dovoljeni so le objekti za kmetijsko proizvodnjo. Na GE se stavbe za potrebe kmetijstva lahko gradijo le po splošnih merilih pomožne stavbe. Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.                                                              |
| <b>Kk36.jsk</b> | GE javne stavbe, podtip: GE javne klasične stavbe                                       | 1 klasična javna stavba            | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kk37.zsr</b> | GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport | =                                  | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kk38.zpk</b> | GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema- pokopališča                             | 0                                  | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kk39.ičn</b> | GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE čistilne naprave                               | stavbe v skladu z osnovnim namenom | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kk40.kh</b>  | GE kraške hiše                                                                          | kraška hiša                        |   | Kal nad Kanalom – Cerkev sv. Jurija (EŠD 3731). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta. Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.                                       |
| <b>Kk41.od</b>  | GE domačije v odprtem prostoru                                                          | 1 hiša                             | 3 | Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kk42.od</b>  | GE domačije v odprtem prostoru                                                          | 1 hiša                             | 3 | Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kk43.od</b>  | GE domačije v odprtem prostoru                                                          | 1 hiša                             | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                 |                                                                     |                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kk44.od</b>  | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                | 1<br>hiša                                  | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kk45.od</b>  | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                | 1<br>hiša                                  | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kk46.od</b>  | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                | 1<br>hiša                                  | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kk47.od</b>  | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                | 1<br>hiša                                  | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kk48.kh</b>  | GE<br>kraške hiše                                                   | kraška hiša                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kk49.od</b>  | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                | 1<br>hiša                                  | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kk50.od</b>  | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                | 2<br>hiši                                  | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kk51.od</b>  | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                | 2<br>hiši                                  | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kk52.od</b>  | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                | 2<br>hiši                                  | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kk53.pjc</b> | GE<br>posebne javne<br>stavbe, podtip: GE<br>cerkve                 | obstoječa<br>stavbna struktura             | 0 | Kal nad Kanalom – Cerkev sv. Tomaža (EŠD 3732).<br>Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne<br>degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Kk55.od</b>  | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                | 1<br>hiša                                  | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kk57.od</b>  | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                | 1<br>hiša                                  | 3 | Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne<br>omejitve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kk58.ph</b>  | GE<br>primorske hiše                                                | 1<br>primorska hiša                        | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kk59.ph</b>  | GE<br>primorske hiše                                                | 1<br>primorska hiša                        | 2 | Dovoljena je le gradnja na opredeljenih GL z možnostjo<br>variantne izbire le-te po izbiri investitorja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kk60.zpk</b> | GE<br>zelenih urbanih<br>površin in zelenega<br>sistema pokopališča | obstoječi objekti                          | 0 | Izvajajo se lahko le posegi s katerimi se ohranja<br>zgodovinsko pomemben spomenik – Kal nad Kanalom<br>– Vojaško pokopališče iz 1. svetovne vojne (EŠD 2861).<br>Pokopališče se ohranja kot urejena travnata površina.<br>Ohranja se še obstoječa grobna znamenja. Dela ob gradnji<br>cefovoda morajo biti izvedena tako, da ne ogrožajo kulturne<br>dediščine. Površina pokopališča mora biti ograjena z ograjo.<br>Novi pokopi na območju niso dovoljeni. |
| <b>Kk62.od</b>  | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                | 1<br>hiša                                  | 4 | Za potrebe čebelarske dejavnosti je dovoljeno vzpostaviti<br>tudi več pomožnih kmetijskih objektov – čebelnjakov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kk64.pps</b> | GE<br>posebne javne<br>stavbe,<br>podtip: GE<br>poslovilne stavbe   | 1<br>odprta<br>paviljonska<br>stavba       | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kk65.hm</b>  | GE<br>modernistične<br>stanovanjske hiše                            | 1<br>modernistična<br>stanovanjska<br>hiša | 0 | V primarnem delu GE je dovoljena je vzpostavitev enega<br>sekundarnega kubusa v širini 6,0 m, ki naj ne presega<br>opredeljene regulacijske črte (GM). Sekundarni kubus<br>glavne stavbe je lahko na severovzhodni strani GE<br>postavljena na parcelno mejo sosednje GE.                                                                                                                                                                                    |
| <b>Kk66.hm</b>  | GE<br>modernistične<br>stanovanjske hiše                            | 1<br>modernistična<br>stanovanjska<br>hiša | 0 | Dovoljena je gradnja le ene pomožne stavbe po Uredbi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                  |                                                                                                        |                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kk68.hm</b>   | GE<br>modernistične<br>stanovanjske hiše                                                               | 1<br>modernistična<br>stanovanjska<br>hiša | 0 | Na parcelni meji sosednje GE je dovoljena vzpostavitev sekundarnega kubusa glavne stavbe v širini 6,0 m, ki se lahko stika s sekundarnim kubusom istega tipa vzpostavljenega na sosednji GE. Izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih mest posameznih GE v EUP. |
| <b>Kk69.ph</b>   | GE<br>primorske hiše                                                                                   | 1<br>primorska hiša                        | 2 | Dovoljena je vzpostavitev enega sekundarnega kubusa glavne stavbe v širini 6,0 m, ki je lahko umeščena na parcelno mejo sosednje GE.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Kk70.hm</b>   | GE<br>modernistične<br>stanovanjske hiše                                                               | 1<br>modernistična<br>stanovanjska<br>hiša | 0 | Dovoljena je le gradnja na opredeljenih GL z možnostjo variantne izbire le-te po izbiri investitorja. Dovoljena je vzpostavitev sekundarnega kubusa glavne stavbe v širini 6,0 m. Izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih mest posameznih GE v EUP.            |
| <b>Kk71.ph</b>   | GE<br>primorske hiše                                                                                   | 1<br>primorska hiša                        | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kk72.ph</b>   | GE<br>primorske hiše                                                                                   | 1<br>primorska hiša                        | 2 | Dovoljena je vzpostavitev sekundarnega kubusa glavne stavbe v širini 6,0 m. Izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih mest posameznih GE v EUP.                                                                                                                  |
| <b>Kk73.ičn</b>  | GE<br>infrastrukturnega<br>objekta, podtip: GE<br>čistilne naprave                                     | 0                                          | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kk74.ivč</b>  | GE<br>Infrastrukturnega<br>objekta, podtip: GE<br>vodnega črpališča in<br>vodohranov                   | stavbe v skladu<br>z osnovnim<br>namenom   | 0 | Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kk75.od</b>   | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                                   | 1<br>hiša                                  | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kk76.od</b>   | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                                   | 1<br>hiša                                  | 3 | Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kk77.idg</b>  | GE<br>deponije gradbenih<br>odpadkov                                                                   | 0                                          | 1 | Del enote se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kk78.zsr</b>  | GE<br>zelenih urbanih<br>površin in zelenega<br>sistema – površine<br>za oddih, rekreacijo<br>in šport | 0                                          | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kambreško</b> |                                                                                                        |                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Km01.od</b>   | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                                   | 1<br>hiša                                  | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Km02.od</b>   | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                                   | 1<br>hiša                                  | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Km03.od</b>   | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                                   | 1<br>hiša                                  | 3 | Del enote se nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat, v katerem veljajo posebne omejitve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Km04.od</b>   | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                                   | 1<br>hiša                                  | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Km05.od</b>   | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                                   | 2<br>hiši                                  | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                 |                                                                                                        |                                   |   |                                                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Km06.od</b>  | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                                   | 1<br>hiša                         | 3 |                                                                                                                                                                |
| <b>Km07.od</b>  | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                                   | 1<br>hiša                         | 3 |                                                                                                                                                                |
| <b>Km08.od</b>  | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                                   | 1<br>hiša                         | 3 |                                                                                                                                                                |
| <b>Km09.od</b>  | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                                   | 1<br>hiša                         | 3 |                                                                                                                                                                |
| <b>Km10.od</b>  | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                                   | 2<br>hiši                         | 3 | Enota se nahaja znotraj zavarovanega območja Doblar, Soteska Doblarca in naravne vrednote Perilo, kjer veljajo posebna merila.                                 |
| <b>Km11.od</b>  | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                                   | 1<br>hiša                         | 3 |                                                                                                                                                                |
| <b>Km12.od</b>  | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                                   | 2<br>hiši                         | 3 |                                                                                                                                                                |
| <b>Km13.jsk</b> | GE<br>javne stavbe, podtip<br>GE javne klasične<br>stavbe                                              | 1<br>klasična javna<br>stavba     | 0 | Del enote se nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat, v katerem veljajo posebne omejitve.                                                                           |
| <b>Km14.kh</b>  | GE<br>kraške hiše                                                                                      | kraška hiša                       |   |                                                                                                                                                                |
| <b>Km15.pjc</b> | GE<br>posebne javne<br>stavbe, podtip: GE<br>cerkve                                                    | obstoječa<br>stavbna struktura    | 0 | Kambreško – Cerkev sv. Trojice (EŠD 3975). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta. |
| <b>Km16.zpk</b> | GE<br>zelenih urbanih<br>površin in<br>zelenega sistema –<br>pokopališča                               | 2<br>odprti paviljonski<br>stavbi | 0 |                                                                                                                                                                |
| <b>Km17.jso</b> | GE<br>javne stavbe, podtip:<br>GE javne stavbe v<br>odprtem prostoru                                   | 1<br>paviljonska<br>stavba        | 1 |                                                                                                                                                                |
| <b>Km18.kh</b>  | GE<br>kraške hiše                                                                                      | kraška hiša                       |   | Del enote se nahaja znotraj naravne vrednote Perilo, v katerem veljajo posebne omejitve.                                                                       |
| <b>Km19.od</b>  | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                                   | 2<br>hiši                         | 3 | Pred posegi je potrebno opraviti predhodne arheološke raziskave za določitev natančnih ukrepov varstva, Kambreško – Arheološko območje Rog (EŠD 23320).        |
| <b>Km20.od</b>  | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                                   | 1<br>hiša                         | 3 | Pred posegi je potrebno opraviti predhodne arheološke raziskave za določitev natančnih ukrepov varstva, Kambreško – Arheološko območje Rog (EŠD 23320).        |
| <b>Km21.kh</b>  | GE<br>kraške hiše                                                                                      | kraška hiša                       |   |                                                                                                                                                                |
| <b>Km22.od</b>  | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                                   | 1<br>hiša                         | 3 |                                                                                                                                                                |
| <b>Km23.zsr</b> | GE<br>zelenih urbanih<br>površin in zelenega<br>sistema – površine<br>za oddih, rekreacijo<br>in šport | 0                                 | 2 |                                                                                                                                                                |
| <b>Km24.kh</b>  | GE<br>kraške hiše                                                                                      | kraška hiša                       |   |                                                                                                                                                                |
| <b>Km25.od</b>  | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                                   | 1<br>hiša                         | 3 |                                                                                                                                                                |
| <b>Km26.od</b>  | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                                   | 2<br>hiši                         | 3 |                                                                                                                                                                |

|                 |                                                                                               |                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Km27.kh</b>  | GE<br>kraške hiše                                                                             | kraška hiša                              |   | V delu EUP je enota KD Kambreško – Zaselek Bevčarji (EŠD 23318). Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj zaselka v skladu s 37. členom – prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robovi, veduta na zaselek in okoliško krajino.                                                            |
| <b>Km28.od</b>  | GE<br>domačije v odprtem prostoru                                                             | 1<br>hiša                                | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Km29.od</b>  | GE<br>domačije v odprtem prostoru                                                             | 1<br>hiša                                | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Km30.od</b>  | GE<br>domačije v odprtem prostoru                                                             | 2<br>hiši                                | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Km31.kh</b>  | GE<br>kraške hiše                                                                             | kraška hiša                              |   | Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj zaselka Kambreško – Zaselek Močila (EŠD 23317) v skladu s 37. členom – prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robovi, veduta na zaselek in okoliško krajino. Del enote se nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat, v katerem veljajo posebne omejitve. |
| <b>Km32.od</b>  | GE<br>domačije v odprtem prostoru                                                             | 3<br>hiše                                | 4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Km33.od</b>  | GE<br>domačije v odprtem prostoru                                                             | 1<br>hiša                                | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Km34.od</b>  | GE<br>domačije v odprtem prostoru                                                             | 1<br>hiša                                | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Km35.kh</b>  | GE<br>kraške hiše                                                                             | kraška hiša                              |   | V delu EUP se nahaja zavarovana enota kulturne dediščine Kambreško – Hiša Potravno 8 (EŠD 25482) na kateri gradnja nove stavbe ni dovoljena. Vzpostavi naj se zelena cezura.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Km36.jsp</b> | GE<br>javne stavbe, podtip<br>GE paviljonske<br>stavbe                                        | 1<br>paviljonska<br>stavba               | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Km37.th</b>  | GE<br>trške hiše                                                                              | 1<br>trška hiša                          | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Km38.zdz</b> | GE<br>zelenih urbanih<br>površin in zelenega<br>sistema – druge<br>urejene zelene<br>površine | 0                                        | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Km39.ph</b>  | GE<br>primorske hiše                                                                          | 1<br>primorska hiša                      | 2 | Enota dediščine Kuhinja z ognjiščem pri Lukčevih (EŠD12278). Kuhinja se konservira v obstoječem stanju oziroma zaščiti in varuje in situ. Znotraj varovanega območja novogradnje niso dovoljene, varuje se prostorski kontekst.                                                                                                                                   |
| <b>Km40.ivč</b> | GE<br>Infrastrukturnega<br>objekta, podtip: GE<br>vodnega črpališča in<br>vodohranov          | stavbe v skladu<br>z osnovnim<br>namenom | 0 | Kambreško – Kuhinja z ognjiščem pri Lukčevih (EŠD 12278). Znotraj varovanega območja novogradnje niso dovoljene, varuje se prostorski kontekst.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Km41.od</b>  | GE<br>domačije v odprtem prostoru                                                             | 1<br>hiša                                | 3 | Enota se nahaja znotraj zavarovanega območja Doblar, Soteska Doblarca in naravne vrednote Perilo, kjer veljajo posebna merila.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Km42.kh</b>  | GE<br>kraške hiše                                                                             | kraška hiša                              |   | Del enote se nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat, v katerem veljajo posebne omejitve.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Km43.od</b>  | GE<br>domačije v odprtem prostoru                                                             | 1<br>hiša                                | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Km44.jpp</b> | GE<br>središčnega javnega<br>prostora, podtip: GE<br>javnega parkirišča                       | 0                                        | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                 |                                                                          |                                    |   |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Km45.pjo</b> | GE posebne javne stavbe; GE obeležij, spomenikov in kapelic              | obstoječi objekt                   | 0 | Spomenika Kambreško Spomenik NOB (EŠD 28052) ni dovoljeno odstraniti. Ob njem se ohranja urejen prostor. Objektov ni dovoljeno graditi v bližini. Ohranjati je potrebno veduto na spomenik. |
| <b>Km46.ph</b>  | GE primorske hiše                                                        | 1 primorska hiša                   | 2 | Del enote se nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat, v katerem veljajo posebne omejitve.                                                                                                        |
| <b>Km47.ph</b>  | GE primorske hiše                                                        | 1 primorska hiša                   | 2 | Enota se nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat, v katerem veljajo posebne omejitve.                                                                                                            |
| <b>Km48.pps</b> | GE posebne javne stavbe, podtip: GE poslovilne stavbe                    | 1 odprta paviljonska stavba        | 0 |                                                                                                                                                                                             |
| <b>Km49.ičn</b> | GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE čistilne naprave                | 0                                  | 0 |                                                                                                                                                                                             |
| <b>Km50.ivč</b> | GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov | stavbe v skladu z osnovnim namenom | 0 |                                                                                                                                                                                             |
| <b>Km51.ivč</b> | GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov | stavbe v skladu z osnovnim namenom | 0 |                                                                                                                                                                                             |
| <b>Km52.ivč</b> | GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov | stavbe v skladu z osnovnim namenom | 0 |                                                                                                                                                                                             |
| <b>Km53.ivč</b> | GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov | stavbe v skladu z osnovnim namenom | 0 | Enota se nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat, v katerem veljajo posebne omejitve.                                                                                                            |
| <b>Km54.ivč</b> | GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov | stavbe v skladu z osnovnim namenom | 0 | Enota se nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat, v katerem veljajo posebne omejitve.                                                                                                            |
| <b>Km55.ivč</b> | GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov | stavbe v skladu z osnovnim namenom | 0 | Enota se nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat, v katerem veljajo posebne omejitve.                                                                                                            |
| <b>Km56.ivč</b> | GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov | stavbe v skladu z osnovnim namenom | 0 |                                                                                                                                                                                             |
| <b>Km57.ivč</b> | GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov | stavbe v skladu z osnovnim namenom | 0 | Enota se nahaja znotraj EPO v katerem veljajo posebne omejitve.                                                                                                                             |
| <b>Km58.ivč</b> | GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov | stavbe v skladu z osnovnim namenom | 0 | Enota se nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat, v katerem veljajo posebne omejitve.                                                                                                            |
| <b>Km59.ivč</b> | GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov | stavbe v skladu z osnovnim namenom | 0 | Enota se nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat, v katerem veljajo posebne omejitve.                                                                                                            |

|                             |                                                                                      |                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Km60.ivč</b>             | GE<br>infrastrukturnega<br>objekta, podtip: GE<br>vodnega črpališča in<br>vodohranov | stavbe v skladu<br>z osnovnim<br>namenom | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kamenca nad Ložicami</b> |                                                                                      |                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kl01.od</b>              | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                 | 1<br>hiša                                | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kl02.kh</b>              | GE<br>kraške hiše                                                                    | kraška hiša                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kl03.pjc</b>             | GE<br>posebne javne<br>stavbe, podtip: GE<br>cerkve                                  | obstoječa<br>stavbna<br>struktura        | 0 | Kamenca pri Anhovem – Cerkev sv. Mateja (EŠD 3658).<br>Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne<br>degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Krstenica</b>            |                                                                                      |                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kr01.od</b>              | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                 | 1<br>hiša                                | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kr02.od</b>              | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                 | 1<br>hiša                                | 3 | Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju<br>daljinovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati<br>projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Za vsako<br>gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje<br>pristojnega upravljavca.<br>Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas<br>DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili<br>Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in<br>življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04) in<br>Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov<br>ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu<br>elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni<br>dopustna. |
| <b>Kr03.od</b>              | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                 | 1<br>hiša                                | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kr04.od</b>              | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                 | 1<br>hiša                                | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kr05.kh</b>              | GE<br>kraške hiše                                                                    | kraška hiša                              |   | V vplivnem območju enote KD so možni posegi, ki so v<br>skladu s sakralno funkcijo spomenika Krstenica – Cerkev<br>sv. Nikolaja (EŠD 3740).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kr06.pv</b>              | GE<br>podeželske vile                                                                | obstoječa<br>stavbna<br>struktura        | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kr07.pjc</b>             | GE<br>posebne javne<br>stavbe, podtip: GE<br>cerkve                                  | obstoječa<br>stavbna<br>struktura        | 0 | Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo<br>spomenika Krstenica – Cerkev sv. Nikolaja (EŠD 3740).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kr08.ivč</b>             | GE<br>infrastrukturnega<br>objekta, podtip: GE<br>vodnega črpališča in<br>vodohranov | stavbe v skladu<br>z osnovnim<br>namenom | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kr09.ivč</b>             | GE<br>infrastrukturnega<br>objekta, podtip: GE<br>vodnega črpališča in<br>vodohranov | stavbe v skladu<br>z osnovnim<br>namenom | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kanalski Vrh</b>         |                                                                                      |                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kv01.pjc</b>             | GE<br>posebne javne<br>stavbe, podtip: GE<br>cerkve                                  | obstoječa<br>stavbna<br>struktura        | 0 | Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo<br>spomenika Kanalski Vrh – cerkev sv. Antona Padovanskega<br>(EŠD 3739).<br>Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne<br>omejitve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                 |                                                                             |                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                             |                                    |   | Na delu enote, ki seže v območje kulturne dediščine so možni posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo spomenika Kanalski Vrh – Cerkev sv. Antona Padovanskega (EŠD 3739) in vplivnim območjem ter ne degradirajo prostorskega konteksta spomenika. V EUP se nahaja tudi zavarovana enota KD Kanalski Vrh – Domačija Kanalski Vrh 2 (EŠD 25483) na kateri naj se obstoječa pozidava ohranja, nove pozidave niso dopustne ter Kanalski Vrh – Spominsko znamenje NOB z vplivnim območjem (EŠD 28051), kjer je potrebno v okviru kmetijskih površin ohraniti urejen prostor ob spomeniku in vedute. Obdelovalne površine naj se preveč ne približajo spomeniku. Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.                     |
| <b>Kv02.kh</b>  | GE<br>kraške hiše                                                           | kraška hiša                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kv03.kh</b>  | GE<br>kraške hiše                                                           | kraška hiša                        |   | Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.<br>Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna. |
| <b>Kv04.ičn</b> | GE<br>infrastrukturnega objekta-čistilne naprave                            | stavbe v skladu z osnovnim namenom | 0 | Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kv05.od</b>  | GE<br>domačije v odprtem prostoru                                           | 1 hiša                             | 3 | Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kv06.ičn</b> | GE<br>infrastrukturnega objekta, podtip: GE čistilne naprave                | stavbe v skladu z osnovnim namenom | 0 | Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kv07.ivč</b> | GE<br>infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov | stavbe v skladu z osnovnim namenom | 0 | Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kv08.od</b>  | GE<br>domačije v odprtem prostoru                                           | 1 hiša                             | 3 | Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Levpa</b>    |                                                                             |                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Le01.ph</b>  | GE<br>primorske hiše                                                        | 1 primorska hiša                   | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Le02.kh</b>  | GE<br>kraške hiše                                                           | kraška hiša                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Le03.od</b>  | GE<br>domačije v odprtem prostoru                                           | 2 hiši                             | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Le04.ph</b>  | GE<br>primorske hiše                                                        | 1 primorska hiša                   | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Le05.kh</b>  | GE<br>kraške hiše                                                           | kraška hiša                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Le06.od</b>  | GE<br>domačije v odprtem prostoru                                           | 1 hiša                             | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Le07.ph</b>  | GE<br>primorske hiše                                                        | 1 primorska hiša                   | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Le08.kh</b>  | GE<br>kraške hiše                                                           | kraška hiša                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|                 |                                                                                                        |                                          |   |                                                                                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Le09.kh</b>  | GE<br>kraške hiše                                                                                      | kraška hiša                              |   |                                                                                                                                                            |
| <b>Le10.od</b>  | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                                   | 2<br>hiši                                | 3 |                                                                                                                                                            |
| <b>Le11.od</b>  | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                                   | 2<br>hiši                                | 3 |                                                                                                                                                            |
| <b>Le12.kh</b>  | GE<br>kraške hiše                                                                                      | kraška hiša                              |   |                                                                                                                                                            |
| <b>Le13.od</b>  | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                                   | 1<br>hiša                                | 3 |                                                                                                                                                            |
| <b>Le14.ph</b>  | GE<br>primorske hiše                                                                                   | 1<br>primorska hiša                      | 2 |                                                                                                                                                            |
| <b>Le15.zpk</b> | GE<br>zelenih urbanih<br>površin in<br>zelenega sistema –<br>pokopališča                               | 2<br>odprti paviljonski<br>stavbi        | 0 | Levpa – Cerkev sv. Štefana (EŠD 3812). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta spomenika.          |
| <b>Le16.pjc</b> | GE<br>posebne javne<br>stavbe, podtip: GE<br>cerkve                                                    | obstoječa<br>stavbna<br>struktura        | 0 | Levpa – Cerkev sv. Štefana (EŠD 3812). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta spomenika.          |
| <b>Le17.ph</b>  | GE<br>primorske hiše                                                                                   | 1<br>primorska hiša                      | 2 | Levpa – Cerkev sv. Štefana (EŠD 3812). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta. |
| <b>Le19.th</b>  | GE<br>trške hiše                                                                                       | 1<br>trška hiša                          | 2 |                                                                                                                                                            |
| <b>Le20.od</b>  | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                                   | 1<br>hiša                                | 3 |                                                                                                                                                            |
| <b>Le21.od</b>  | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                                   | 1<br>hiša                                | 3 |                                                                                                                                                            |
| <b>Le22.jsm</b> | GE<br>javne stavbe, podtip:<br>GE modernistične<br>javne stavbe                                        | 1<br>modernistična<br>javna stavba       | 0 |                                                                                                                                                            |
| <b>Le23.zsr</b> | GE<br>zelenih urbanih<br>površin in zelenega<br>sistema – površine<br>za oddih, rekreacijo<br>in šport | 1<br>paviljonska<br>stavba               | 2 |                                                                                                                                                            |
| <b>Le24.ivč</b> | GE<br>infrastrukturnega<br>objekta, podtip: GE<br>vodnega črpališča in<br>vodohranov                   | stavbe v skladu<br>z osnovnim<br>namenom | 0 |                                                                                                                                                            |
| <b>Le25.ph</b>  | GE<br>primorske hiše                                                                                   | 1<br>primorska hiša                      | 3 | Streha osnovnega kubusa glavne stavbe naj bo tipa dvokapna streha.                                                                                         |
| <b>Le26.ph</b>  | GE<br>primorske hiše                                                                                   | 1<br>primorska hiša                      | 2 |                                                                                                                                                            |
| <b>Le27.kh</b>  | GE<br>kraške hiše                                                                                      | kraška hiša                              |   |                                                                                                                                                            |
| <b>Le28.th</b>  | GE<br>trške hiše                                                                                       | 1<br>trška hiša                          | 2 |                                                                                                                                                            |
| <b>Le29.pjo</b> | GE<br>posebne javne<br>stavbe; GE obeležij,<br>spomenikov in<br>kapelic                                | obstoječi objekt                         | 0 | Levpa – Spomenik NOB (EŠD 26443) ni dovoljeno odstraniti. Objektov ni dovoljeno graditi v bližini.                                                         |
| <b>Le30.pps</b> | GE<br>posebne javne<br>stavbe, podtip: GE<br>poslovilne stavbe                                         | 1<br>odprta<br>paviljonska<br>stavba     |   |                                                                                                                                                            |

|            |                                                                                   |                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le31.ph    | GE<br>primorske hiše                                                              | 1<br>primorska hiša                      | 2 | Streha osnovnega kubusa glavne stavbe naj bo tipa dvokapna streha. Dovoljenja je vzpostavitev enega sekundarnega kubusa glavne stavbe v širini 6,0 m. Izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih mest posameznih GE v EUP. |
| Le32.ph    | GE<br>primorske hiše                                                              | 1<br>primorska hiša                      | 2 | Streha osnovnega kubusa glavne stavbe naj bo tipa dvokapna streha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Le33.ičn   | GE<br>infrastrukturnega objekta, podtip: GE<br>čistilne naprave                   | 0                                        | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Le34.ivč   | GE<br>infrastrukturnega objekta, podtip: GE<br>vodnega črpališča in<br>vodohranov | stavbe v skladu<br>z osnovnim<br>namenom | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Lig</b> |                                                                                   |                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Li01.od    | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                              | 1<br>hiša                                | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Li02.od    | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                              | 1<br>hiša                                | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Li03.kh    | GE<br>kraške hiše                                                                 | kraška hiša                              |   | Del območja se nahaja na vplivnem območju KD Lig – Šola v Kostanjevici (EŠD 23273). Potrebno je varovati prostorski in vsebinski kontekst zavarovane enote z okolico.                                                                                                                                                                                                            |
| Li04.kh    | GE<br>kraške hiše                                                                 | kraška hiša                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Li05.od    | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                              | 1<br>hiša                                | 3 | Posegi in zazidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Li06.od    | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                              | 1<br>hiša                                | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Li07.od    | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                              | 1<br>hiša                                | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Li08.od    | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                              | 2<br>hiši                                | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Li09.kh    | GE<br>kraške hiše                                                                 | kraška hiša                              |   | V delu EUP se nahaja zavarovano območje oziroma parcele domačije Lig – Domačija Gojevšček v zaselku Melinki (EŠD 25481) na kateri novogradnje niso dovoljene. Del enote se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.                                                                                                                                                |
| Li10.ivč   | GE<br>infrastrukturnega objekta, podtip: GE<br>vodnega črpališča in<br>vodohranov | stavbe v skladu<br>z osnovnim<br>namenom | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Li11.ph    | GE<br>primorske hiše                                                              | 1<br>primorska hiša                      | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Li12.od    | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                              | 1<br>hiša                                | 3 | Med domačijama Zapotok v Brdih – Mišček 5 (EŠD 25492) in Zapotok v Brdih – Štale na domačiji 4 je potrebno ohranjati obstoječo prostorsko cezuro – pas med obstoječima mejnima stavbama (hišo in gospodarskim poslopjem) se ne sme pozidati.                                                                                                                                     |
| Li13.zpk   | GE<br>zelenih urbanih<br>površin in<br>zelenega sistema –<br>pokopališča          | 2<br>odprti paviljonski<br>stavbi        | 0 | Lig – Cerkev sv. Zenona in Marijinega imena (EŠD 3816). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta. Enota se nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat v katerem veljajo posebne omejitve.                                                                                                                      |

|          |                                                                                               |                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Li14.pjc | GE<br>posebne javne<br>stavbe, podtip: GE<br>cerkve                                           | obstoječa<br>stavbna<br>struktura                               | 0 | Lig – Cerkev sv. Zenona in Marijinega imena (EŠD 3816).<br>Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.<br>Enota se nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat v katerem veljajo posebne omejitve.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Li15.th  | GE<br>trške hiše                                                                              | 1<br>trška hiša                                                 | 0 | Najmanjša velikost gradbene parcele lahko obsega 300 m <sup>2</sup> .<br>Višinski gabarit osnovnega kubusa glavnih stavb, ki naj bo poenoten, naj obsega E2+M.<br>Lig – Spomenik NOB (EŠD 23995). Spomenika ni dovoljeno odstraniti. Ob spomeniku se ohranja urejen prostor. Objektov ni dovoljeno graditi v bližini. Ohranjati se mora veduta na spomenik.                                                                                                                                                                                 |
| Li16.hm  | GE<br>modernistične<br>stanovanjske hiše                                                      | 1<br>modernistična<br>stanovanjska<br>hiša                      | 1 | Dovoljena je vzpostavitev pomožne stavbe po merilih pomožne stavbe, če je zadovoljeno določilo vzpostavitev dvorišča širini 6,0 m v sekundarnem delu GE. Orientacija pomožne stavbe naj bo skladna z zazidalno smerjo osnovnega kubusa glavne stavbe.<br>V vegetacijski sezoni je potrebno pregledati območje in v primeru prisotnosti rastlin iz Rdečega seznama RS le-te presaditi na neposredno primerno območje s podobnimi ekološkimi pogoji.<br>Enota se delno nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat v katerem veljajo posebne omejitve. |
| Li17.kh  | GE<br>kraške hiše                                                                             | kraška hiša                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Li18.ph  | GE<br>primorske hiše                                                                          | 1<br>primorska hiša                                             | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Li19.od  | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                          | 1<br>hiša                                                       | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Li20.od  | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                          | 1<br>hiša                                                       | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Li21.jsk | GE<br>javne stavbe – podtip<br>klasične stavbe                                                | obstoječa<br>stavbna<br>struktura                               | 0 | Lig – Šola v Kostanjevici (EŠD 23273), na varovanem območju gradnja stavb ni dopustna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Li22.kh  | GE<br>kraške hiše                                                                             | kraška hiša                                                     |   | Lig – Župnišče (EŠD 25486). Pozidava znotraj zavarovanega območje, na parcelah domačije ni možna. Potrebno je varovati prostorski in vsebinski kontekst zavarovane enote z okolico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Li23.pv  | GE<br>podeželske vile                                                                         | obstoječa<br>stavbna<br>struktura                               | 0 | Lig – Župnišče (EŠD 25486). Pozidava znotraj zavarovanega območje, na parcelah domačije ni možna. Potrebno je varovati prostorski in vsebinski kontekst zavarovane enote z okolico. Ohranja se obstoječe nepozidane površine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Li24.gs  | GE<br>gospodarske stavbe                                                                      | 1<br>gospodarska<br>stavba ali<br>modernistična<br>javna stavba | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Li25.kh  | GE<br>kraške hiše                                                                             | kraška hiša                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Li26.zdz | GE<br>zelenih urbanih<br>površin in zelenega<br>sistema – druge<br>urejene zelene<br>površine | 0                                                               | 0 | V obcestnem delu lokalne prometnice naj se območje uredi glede na vlogo le-te v prostoru. Območje se lahko zatravi, ob tem naj se ohrani vsaj polovica obstoječih dreves.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|          |                                                                             |                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Li27.ph  | GE<br>primorske hiše                                                        | 1<br>primorska hiša                                           | 0 | Najmanjša velikost gradbene parcele lahko obsega 290 m <sup>2</sup> . Višinski gabarit osnovnega kubusa glavnih stavb, ki naj bo poenoten, naj obsega E2+M. Dovoljena je le gradnja ene pomožne stavbe v skladu z merili enostavnega ali nezahtevnega objekta po Uredbi. Območje med GL in javnim prostorom lokalne ceste (voziščem) naj se ureja kot poljavni prostor. Izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih mest posameznih GE v EUP. V vegetacijski sezoni naj se pregleda območja in v primeru prisotnosti rastlin iz Rdečega seznama RS le-te presadi na neposredno primerno območje s podobnimi ekološkimi pogoji. |
| Li28.jp  | GE<br>središčnega javnega prostora                                          | 0                                                             | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Li29.th  | GE<br>trške hiše                                                            | 1<br>trška hiša                                               | 0 | Na obstoječi glavni stavbi na par. št. 1041/2, 1041/1 so dovoljeni le posegi v skladu s 54. členom odloka (vzdrževalna dela, rekonstrukcija, nadomestna gradnja). Lig – Župnišče (EŠD 25486). Pozidava znotraj zavarovanega območja, na parcelah domačije ni možna. Potrebno je varovati prostorski in vsebinski kontekst zavarovane enote z okolico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Li30.jpa | GE<br>središčnega javnega prostora, podtip avtobusnega postajališča         | 0                                                             | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Li31.ph  | GE<br>primorske hiše                                                        | 1<br>primorska hiša                                           | 0 | Dovoljena je gradnja le ene pomožne stavba, ki se lahko gradi le v skladu z merili enostavnega ali nezahtevnega objekta po Uredbi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Li32.ph  | GE<br>primorske hiše                                                        | 1<br>primorska hiša                                           | 0 | Dovoljena je gradnja le ene pomožne stavba, ki se lahko gradi le v skladu z merili enostavnega ali nezahtevnega objekta po Uredbi. V vegetacijski sezoni naj se pregleda območja in v primeru prisotnosti rastlin iz Rdečega seznama RS le-te presadi na neposredno primerno območje s podobnimi ekološkimi pogoji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Li33.jsm | GE<br>javne stavbe, podtip: GE modernistične javne stavbe                   | 1<br>modernistična javna stavba<br>1<br>javna klasična stavba | 0 | Na obstoječi klasični javni stavbi so dovoljeni le posegi v skladu s 54. členom odloka. Višinski gabarit osnovnega kubusa glavnih stavb naj ne presega E2. Za potrebe obstoječe dejavnosti se v sklopu pripadajoče GE lahko vzpostavijo potrebne zelene površine ter površine za šport in rekreacijo (igrišča).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Li34.ičn | GE<br>infrastrukturnega objekta, podtip: GE čistilne naprave                | 0                                                             | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Li35.ivč | GE<br>Infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov | 0                                                             | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Li36.ivč | GE<br>Infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov | 0                                                             | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Li37.ivč | GE<br>Infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov | 0                                                             | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Li38.ivč | GE<br>Infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov | 0                                                             | 0 | Enota se nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat v katerem veljajo posebne omejitve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                 |                                                                             |                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Li39.ivč</b> | GE<br>Infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov | 0                                    | 0 | Enota se nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat v katerem veljajo posebne omejitve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ložice</b>   |                                                                             |                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Lo01.ičn</b> | GE<br>infrastrukturnega objekta, podtip: GE čistilne naprave                | 0                                    | 0 | Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Pripraviti je potrebno najmanj karte poplavne in z njimi povezane erozijske nevarnosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Lo02.hm</b>  | GE<br>modernistične stanovanjske hiše                                       | 1<br>modernistična stanovanjska hiša | 2 | Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu.<br>Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca.<br>Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna. |
| <b>Lo03.ph</b>  | GE<br>primorske hiše                                                        | 1<br>primorska hiša                  | 2 | Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Lo04.kh</b>  | GE<br>kraške hiše                                                           | kraška hiša                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Lo05.hv</b>  | GE<br>stanovanj v vrsti – vrstne hiše                                       | 1<br>vrstna hiša                     | 0 | Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Lo06.ph</b>  | GE<br>primorske hiše                                                        | 1<br>primorska hiša                  | 2 | Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Lo11.idg</b> | GE<br>deponije sipkih materialov – peskov                                   | 0                                    | 1 | Dejavnost se izvaja le za potrebe odlaganja plavin HE na Soči in v skladu s pogoji iz koncesijske pogodbe oziroma pogodbenih razmerij z upravljavcem HE.<br>Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Enota se nahaja znotraj naravne vrednote in EPO Soča, v katerem veljajo posebne omejitve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Lo12.ph</b>  | GE<br>primorske hiše                                                        | 1<br>primorska hiša                  | 2 | Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).<br>Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca.<br>Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.                  |
| <b>Lo13.ivč</b> | GE<br>Infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov | 0                                    | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



|                                                  |                                                                                           |                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lo14.zvo                                         | GE<br>zelenih urbanih<br>površin in zelenega<br>sistema – zelene<br>ureditve ob vodotokih | 0                                  | 0 | Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu.<br>Na območju naravne vrednote in EPO Soča posegi niso dovoljeni oziroma se del ureja v skladu z določili ZRSVN.<br>Drevesa izjemnih dimenzij se ohranja.<br>Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11). |
| Lo16.kh                                          | GE<br>kraške hiše                                                                         | kraška hiša                        |   | Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).<br>Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca.<br>Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lo17.kh                                          | GE<br>kraške hiše                                                                         | kraška hiša                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lo20a.pin<br>Lo20b.pin<br>Lo20c.pin<br>Lo20d.pin | GE<br>varovanja meril<br>veljavnih prostorsko<br>izvedbenih načrtov                       | /                                  | / | Uredba o lokacijskem načrtu za obnovo in doinštalacijo obstoječe Hidroelektrarne Plave na Soči – HE Plave II, oktober 1996 (Uradni list RS, št. 66/96).<br>Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11).                                                                                                                 |
| <b>Morsko</b>                                    |                                                                                           |                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mo01.th                                          | GE<br>trške hiše                                                                          | 1<br>trška hiša                    | 2 | Posegi naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5,0 m).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mo02.jsm                                         | GE<br>javne stavbe, podtip:<br>GE modernistične<br>javne stavbe                           | 1<br>modernistična<br>javna stavba | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mo03.ph                                          | GE<br>primorske hiše                                                                      | 1<br>primorska hiša                | 2 | Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|          |                                                                                               |                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mo04.zdz | GE<br>zelenih urbanih<br>površin in zelenega<br>sistema – druge<br>urejene zelene<br>površine | 0                                        | 0 | <p>Na območju naravne vrednote in EPO Soča posegi niso dovoljeni oziroma se del ureja v skladu z določili ZRSVN. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu.</p> <p>Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).</p> <p>Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11).</p>                          |
| Mo05.zpk | GE<br>zelenih urbanih<br>površin in<br>zelenega sistema –<br>pokopališča                      | 2<br>odprti paviljonski<br>stavbi        | 0 | <p>Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Širitev se lahko izvede na osnovi karte poplavne in z njimi povezane erozijske nevarnosti.</p> <p>Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.</p> <p>V enoti je kulturna dediščina Kambreško – Zaselek Močila (EŠD 23317) Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja v skladu s 37. členom – prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robovi, veduta in okoliška krajina.</p> <p>Kambreško – Cerkev sv. Trojice (EŠD 3975). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega spomenika.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mo06.ičn | GE<br>infrastrukturnega<br>objekta, podtip: GE<br>čistilne naprave                            | stavbe v skladu<br>z osnovnim<br>namenom | 0 | <p>Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. ČN naj obratuje na način in v obsegu, ki bo zagotavljal ohranjanje biotske raznovrstnosti na območju in izboljšal obstoječe stanje. Na območju naravne vrednote in EPO Soča posegi niso dovoljeni oziroma se del ureja v skladu z določili ZRSVN. Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11).</p> |
| Mo07.ppn | GE<br>varovanja pogojev<br>izvedbe OPPN                                                       | /                                        | / | <p>Do sprejetja OPPN se lahko izvajajo le obstoječi programi. Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajočih GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE z oznako ph. Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m). (OPPN 14-01: SS Morsko)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mo08.zdz | GE<br>zelenih urbanih<br>površin in zelenega<br>sistema – druge<br>urejene zelene<br>površine | 0                                        | 0 | <p>Poseganje v strugo lokalnega potoka ni dovoljeno. Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m). (OPPN 14-01: SS Morsko)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                 |                                                                                         |                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mo10.ph</b>  | GE primorske hiše                                                                       | 1 primorska hiša                   | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Mo11.zsr</b> | GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport | 1 paviljonska stavba               | 1 | Del enote leži na priobalnem zemljišču. Upoštevati je potrebno omejitve, ki veljajo na priobalnih zemljiščih.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Mo12.ppn</b> | GE varovanja pogojev izvedbe OPPN                                                       | /                                  | / | Do sprejetja OPPN se lahko izvajajo le obstoječi programi. Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajočih GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE z oznako ph. (OPPN 14-01: SS Morsko)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Mo13.kh</b>  | GE kraške hiše                                                                          | kraška hiša                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Mo14.pjc</b> | GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve                                              | obstoječa stavbna struktura        |   | Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo spomenika Kanal – Cerkev sv. Ane (EŠD 3742).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Mo15.pps</b> | GE posebne javne stavbe, podtip: GE poslovične stavbe                                   | 1 odprta paviljonska stavba        |   | Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11). |
| <b>Mo16.ivč</b> | GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov                | stavbe v skladu z osnovnim namenom |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Mo17.ivč</b> | GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov                | stavbe v skladu z osnovnim namenom |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Močila</b>   |                                                                                         |                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Mč01.hm</b>  | GE modernistične stanovanjske hiše                                                      | 1 modernistična stanovanjska hiša  | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Mč02.zdz</b> | GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine          | 0                                  | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Mč03.hm</b>  | GE modernistične stanovanjske hiše                                                      | 1 modernistična stanovanjska hiša  | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Mč04.ppn</b> | GE varovanja pogojev izvedbe OPPN                                                       | /                                  | / | (OPPN 31-01: SORG Močila vzhod)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Mč05.od</b>  | GE domačije v odprtem prostoru                                                          | 1 hiša                             | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Mč06.ivč</b> | GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov                | stavbe v skladu z osnovnim namenom | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                 |                                                                          |                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mč07.pjc</b> | GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve                               | obstoječa stavbna struktura        | 0 | V varovanem območju Debenje – Cerkev sv. Jakoba (EŠD 4036) so možni posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.                                                                                                                                                       |
| <b>Mč08.ivč</b> | GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov | stavbe v skladu z osnovnim namenom | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Mč09.hm</b>  | GE modernistične stanovanjske hiše                                       | 1 modernistična stanovanjska hiša  | 0 | Širina osnovnega kubusa glavne stavbe naj bo 7,0 m z razmerjem širine proti dolžini 1:2.                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Mč10.ivč</b> | GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov | stavbe v skladu z osnovnim namenom | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Mč11.ivč</b> | GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov | stavbe v skladu z osnovnim namenom | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Paljevo</b>  |                                                                          |                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Pa01.od</b>  | GE domačije v odprtem prostoru                                           | 1 hiša                             | 3 | Sveta Gora pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta – velja za ožje območje KD. Prej KS?? Na območju EPO in zavarovanega območja Skalnica posegi niso dovoljeni oziroma se del ureja v skladu z določi ZRSVN. |
| <b>Pa02.od</b>  | GE domačije v odprtem prostoru                                           | 1 hiša                             | 3 | Sveta Gora pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta- velja za ožje območje KD. Na območju EPO in zavarovanega območja Skalnica posegi niso dovoljeni oziroma se del ureja v skladu z določi ZRSVN.            |
| <b>Pa03.od</b>  | GE domačije v odprtem prostoru                                           | 1 hiša                             | 3 | Na območju EPO in zavarovanega območja Skalnica posegi niso dovoljeni oziroma se del ureja v skladu z določi ZRSVN.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Pa04.od</b>  | GE domačije v odprtem prostoru                                           | 1 hiša                             | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Pa05.jso</b> | GE javne stavbe, podtip: javne stavbe v odprtem prostoru                 | 1 paviljonska stavba               | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Pa06.ivč</b> | GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov | stavbe v skladu z osnovnim namenom | 0 | Enota se nahaja znotraj EPO in zavarovanega območja Skalnica v katerem veljajo posebne omejitve. Na območju Svete Gore pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941) so možni posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta – velja za ožje območje KD.                    |
| <b>Pa07.ivč</b> | GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov | stavbe v skladu z osnovnim namenom | 0 | Enota se nahaja znotraj EPO in zavarovanega območja Skalnica v katerem veljajo posebne omejitve. Na območju Svete Gore pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941) so možni posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta – velja za ožje območje KD.                    |
| <b>Plave</b>    |                                                                          |                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PI01.od</b>  | GE domačije v odprtem prostoru                                           | 2 hiši                             | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PI02.od</b>  | GE domačije v odprtem prostoru                                           | 2 hiši                             | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PI03.od</b>  | GE domačije v odprtem prostoru                                           | 1 hiša                             | 3 | Z gradbenimi deli naj se ne posega v območje Nature 2000 in EPO Divja jama nad Plavami.                                                                                                                                                                                                                                              |

|                 |                                                                                             |                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PI04.od</b>  | GE domačije v odprtem prostoru                                                              | 1 hiša                             | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PI05.od</b>  | GE domačije v odprtem prostoru                                                              | 1 hiša                             | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PI06.od</b>  | GE domačije v odprtem prostoru                                                              | 1 hiša                             | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PI08.od</b>  | GE domačije v odprtem prostoru                                                              | 1 hiša                             | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PI09.kh</b>  | GE kraške hiše                                                                              | kraška hiša                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PI10.ivč</b> | GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov                    | 0                                  | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PI11.od</b>  | GE domačije v odprtem prostoru                                                              | 1 hiša                             | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PI12.od</b>  | GE domačije v odprtem prostoru                                                              | 1 hiša                             | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PI13.ike</b> | GE nfrastrukturnega objekta, podtip: GE objekta komunikacijske in energetske infrastrukture | stavbe v skladu z osnovnim namenom | 0 | Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PI14.ph</b>  | GE primorske hiše                                                                           | 1 primorska hiša                   | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PI15.zvo</b> | GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – zelene ureditve ob vodotokih               | 0                                  | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PI16.ph</b>  | GE primorske hiše                                                                           | 1 primorska hiša                   | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PI17.zdz</b> | GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine              | 0                                  | 0 | Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PI18.kh</b>  | GE kraške hiše                                                                              | 1 kraška hiša                      | 0 | Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PI19.th</b>  | GE trške hiše                                                                               | 1 trška hiša                       | 2 | Višinski gabarit osnovnega kubusa glavnih stavb naj bo poenoten in naj obsega E2+M. Na parcelni meje sosednje GE je dovoljena vzpostavitev sekundarnega kubusa glavne stavbe, ki se lahko stika s sekundarnim kubusom istega tipa vzpostavljenega na sosednji GE. Pred gradnjo in novimi ureditvami je potrebno zagotoviti stabilnost tal in sanirati obstoječ plaz (Pri cerkvi) ter podrobno opredeliti potrebne omilitvene ukrepe in omejitve za preprečevanje plazjenja tal (ustrezno odvajanje odpadnih in meteornih voda, ohranjanje vegetacije, ustrezna obremenitev tal). |
| <b>PI20.kh</b>  | GE kraške hiše                                                                              | kraška hiša                        |   | Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PI21.pjc</b> | GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve                                                  | obstoječa stavbna struktura        | 0 | Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo Plave – Cerkev sv. Janeza Krstnika (EŠD 3889).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PI22.jp</b>  | GE središčnega javnega prostora                                                             | 0                                  | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



|          |                                                                                   |                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PI23.ph  | GE<br>primorske hiše                                                              | 1<br>primorska hiša                | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PI24.kh  | GE<br>kraške hiše                                                                 | kraška hiša                        |   | Zagotovi se ustrezno odvajanje odpadnih in meteornih voda, da ne pride do zamakanja tal in posledičnega vpliva na obstoječi plaz Pri Drnovščku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PI25.ph  | GE<br>primorske hiše                                                              | 1<br>primorska hiša                | 2 | V območju Svete Gore pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941) so možni posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta – velja za ožje območje KD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PI26.ph  | GE<br>primorske hiše                                                              | 1<br>primorska hiša                | 2 | V območju Svete Gore pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941) so možni posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta – velja za ožje območje KD. Enota se nahaja znotraj EPO Skalnica v katerem veljajo posebne omejitve. (OPPN-15-01: Rekreatijsko turistični park Plave)                                                                                                                                                                                   |
| PI27.ph  | GE<br>primorske hiše                                                              | 1<br>primorska hiša                | 2 | Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PI28.sb  | GE<br>stanovanj v bloku                                                           | 1<br>stanovanjski blok             | 0 | Upravnik blokov mora skrbeti za vzdrževanje javnega prostora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PI29.ičn | GE<br>infrastrukturnega objekta, podtip: GE čistilne naprave                      | stavbe v skladu z osnovnim namenom | 0 | Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Pripraviti je potrebno najmanj karte poplavne in z njimi povezane erozijske nevarnosti. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PI32.ph  | GE<br>primorske hiše                                                              | 1<br>primorska hiša                | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PI33.kh  | GE<br>kraške hiše                                                                 | kraška hiša                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PI34.pjo | GE<br>posebne javne stavbe; GE obeležij, spomenikov in kapelic                    | obstoječi objekt                   | 0 | Enota dediščine Plave – Znamenje (EŠD 24280) se zaščiti in varuje na avtentični lokaciji, v okviru parcele in z vplivnim območjem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PI35.pjo | GE<br>posebne javne stavbe; GE obeležij, spomenikov in kapelic                    | obstoječa stavbna struktura        | 0 | Spomenika Plave – Spominsko znamenje NOB EŠD 24475) ni dovoljeno odstraniti. Objektov ni dovoljeno graditi v bližini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PI36.gs  | GE<br>gospodarske stavbe                                                          | 1<br>gospodarska stavba            | 3 | Dovoljeni so le objekti za kmetijsko proizvodnjo oziroma za potrebe ribogojnice – vzreji rib ter s tem povezanimi dejavnostmi. Glavna stavba je lahko vzpostavljena tudi v sekundarnem delu GE ter orientirana pravokotno na javni prostor ceste. Priporočena je gojitev soške postrvi (oziroma avtohtonih vrst rib iz Soškega porečja), nikakor ne potočne postrvi (oziroma drugih vrst, ki niso avtohtone v Soškem porečju). Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m). |
| PI37.ph  | GE<br>primorske hiše                                                              | 1<br>primorska hiša                | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PI38.ph  | GE<br>primorske hiše                                                              | 1<br>primorska hiša                | 2 | Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PI39.ph  | GE<br>primorske hiše                                                              | 1<br>primorska hiša                | 2 | Plave- Spominsko znamenje NOB (EŠD 24475). Spomenika ni dovoljeno odstraniti. Ob spomeniku se ohranja urejen prostor. Objektov ni dovoljeno graditi v bližini. Ohranjati se mora veduta na spomenik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PI40.zdz | GE<br>zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine | 0                                  | 0 | Plave – Kapela iz 1. svet. vojne (EŠD 27539). Dovoljena je hortikultura in parkovna ureditev (spominski park) v sklopu prezentacije obstoječe kapelice iz 1. svetovne vojne. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. (OPPN 15-01: Rekreatijo turistični park Plave)                                                                                                                                                                                   |

|          |                                                                                     |                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PI41.pjo | GE<br>posebne javne<br>stavbe; GE obeležij,<br>spomenikov in<br>kapelic             | obstoječa<br>stavbna<br>struktura        | 0 | V vplivnem območju KD Plave – Kapela iz 1. svet. vojne (EŠD 27539) je dovoljena hortikultura in parkovna ureditev. (OPPN 15-01: Rekreacijo turistični park Plave)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PI42.jpp | GE<br>avtobusnih<br>parkirišč ter obeležij<br>informativne in<br>turistične vsebine | 0                                        | 2 | Izven varovanega območja KD Plave – Spominsko znamenje NOB (EŠD 24475) se lahko vzpostavi tudi montažni objekt /informativne in turistične vsebine ter stojnice vendar pod pogojem, da se vplivno območje spomenika ne degradira in v soglasju s pristojnim zavodom za varstvo kulturne dediščine. Stavbo je dovoljeno postavljati pod naslednjimi pogoji:<br>– postavitve z umestitvijo ne sme ovirati prehodnih površin javnega prostora,<br>– praviloma naj bo vzdolžne oblike,<br>– ima le eno etažo (E1),<br>– stavba je lahko velika do 50,0 m²,<br>– konstrukcija naj bo praviloma lesena, odprta z vsaj ene (čelne) strani,<br>– streha je lahko tipa dvokapna, enokapna ali ravna streha. (OPPN 15-01: Rekreacijsko turistični park Plave) |
| PI43.jpa | GE<br>avtobusnih<br>parkirišč ter obeležij<br>informativne in<br>turistične vsebine | 0                                        | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PI44.ph  | GE<br>primorske hiše                                                                | 1<br>primorska hiša                      | 2 | Sveta Gora pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta – velja za ožje območje KD. Z gradbenimi deli naj se ne posega v zavarovano območje in EPO Skalnica. (OPPN-15-01: Rekreacijsko turistični park Plave)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PI45.ičn | GE<br>infrastrukturnega<br>objekta, podtip: GE<br>čistilne naprave                  | stavbe v skladu<br>z osnovnim<br>namenom | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PI46.ičn | GE<br>infrastrukturnega<br>objekta, podtip: GE<br>čistilne naprave                  | stavbe v skladu<br>z osnovnim<br>namenom | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PI47.ph  | GE<br>primorske hiše                                                                | 1<br>primorska hiša                      | 2 | Na severni strani GE je na parcelni meji sosednje GE dovoljena vzpostavitev sekundarnega kubusa glavne stavbe v širini 6,0 m. Izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih mest posameznih GE v EUP.<br>Pred gradnjo in novimi ureditvami je potrebno zagotoviti stabilnost tal in sanirati obstoječ plaz (Pri cerkvi) ter podrobno opredeliti potrebne omilitvene ukrepe in omejitve za preprečevanje plazenja tal (ustrezno odvajanje odpadnih in meteoritnih voda, ohranjanje vegetacije, ustrezna obremenitev tal).                                                                         |
| PI48.gs  | GE<br>gospodarske stavbe                                                            | 1<br>gospodarska<br>stavba               | 3 | Osnovni kubus glavne stavbe naj ne presega višinskega gabarita E2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PI49.hv  | GE<br>stanovanj v vrsti –<br>vrstne hiše                                            | 1<br>vrstna hiša                         | 0 | Dovoljenja je zapolnitev vrzeli med obstoječo pozidavo vrstnih hiš. Oblikovanje glavne stavbe naj izhaja iz oblikovalskih razmerij danega prostorskega konteksta – ohranja naj se gradbena linija, smer pozidave ter višinski gabarit osnovnega kubusa obstoječih glavnih stavb (vrstnih hiš). Oblikovanje dvorišč v primarnem delu GE naj bo poenoteno za celotno sosesko. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PI50.ph  | GE<br>primorske hiše                                                                | 1<br>primorska hiša                      | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                            |                                                                                      |                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PI51.ivč</b>            | GE<br>infrastrukturnega<br>objekta, podtip: GE<br>vodnega črpališča in<br>vodohranov | stavbe v skladu<br>z osnovnim<br>namenom | 0 |                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PI52.ivč</b>            | GE<br>infrastrukturnega<br>objekta, podtip: GE<br>vodnega črpališča in<br>vodohranov | stavbe v skladu<br>z osnovnim<br>namenom | 0 |                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PI53.ivč</b>            | GE<br>infrastrukturnega<br>objekta, podtip: GE<br>vodnega črpališča in<br>vodohranov | stavbe v skladu<br>z osnovnim<br>namenom | 0 | Enota se nahaja znotraj EPO Skalnica v katerem veljajo posebne omejitve.                                                                                                                                                        |
| <b>PI54.ivč</b>            | GE<br>infrastrukturnega<br>objekta, podtip: GE<br>vodnega črpališča in<br>vodohranov | stavbe v skladu<br>z osnovnim<br>namenom | 0 | Enota se nahaja znotraj zavarovanega območja in EPO Skalnica v katerem veljajo posebne omejitve.                                                                                                                                |
| <b>PI55.ivč</b>            | GE<br>infrastrukturnega<br>objekta, podtip: GE<br>vodnega črpališča in<br>vodohranov | stavbe v skladu<br>z osnovnim<br>namenom | 0 |                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PI56.ivč</b>            | GE<br>infrastrukturnega<br>objekta, podtip: GE<br>vodnega črpališča in<br>vodohranov | stavbe v skladu<br>z osnovnim<br>namenom | 0 | Enota se nahaja znotraj varovalnega gozda v katerem veljajo posebne omejitve.                                                                                                                                                   |
| <b>PI57.ivč</b>            | GE<br>infrastrukturnega<br>objekta, podtip: GE<br>vodnega črpališča in<br>vodohranov | stavbe v skladu<br>z osnovnim<br>namenom | 0 | Enota se nahaja znotraj zavarovanega območja in EPO Skalnica v katerem veljajo posebne omejitve.                                                                                                                                |
| <b>Prilesje pri Plavah</b> |                                                                                      |                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Pr01.kh</b>             | GE<br>kraške hiše                                                                    | kraška hiša                              |   |                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Pr02.ph</b>             | GE<br>primorske hiše                                                                 | 1<br>primorska hiša                      | 2 |                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Pr03.pjc</b>            | GE<br>posebne javne<br>stavbe, podtip: GE<br>cerkve                                  | obstoječa<br>stavbna<br>struktura        | 0 | Prilesje pri Plavah – Cerkev sv. Ahaca (EŠD 3890). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta                                                           |
| <b>Pr04.zpk</b>            | GE<br>zelenih urbanih<br>površin in<br>zelenega sistema –<br>pokopališča             | 1<br>odprta<br>paviljonska<br>stavba     | 0 | V vplivnem območju Cerkve sv. Ahaca (EŠD 3890) so možni posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.                                                              |
| <b>Pr05.jpp</b>            | GE<br>središčnega javnega<br>prostora, podtip: GE<br>javnega parkirišča              | 0                                        | 0 | V vplivnem območju Cerkve sv. Ahaca (EŠD 3890) so možni posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.                                                              |
| <b>Pr06.ičn</b>            | GE<br>infrastrukturnega<br>objekta, podtip: GE<br>čistilne naprave                   | stavbe v skladu<br>z osnovnim<br>namenom | 0 | Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča oziroma se del ureja v skladu z določili ZRSVN. |

|                     |                                                                                                        |                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pr07.zsr</b>     | GE<br>zelenih urbanih<br>površin in zelenega<br>sistema – površine<br>za oddih, rekreacijo<br>in šport | 0                                        | 2 | Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili, ki veljajo za poplavna območja. V tem delu območja ni dovoljeno vzpostavljati trajnih ureditev za rekreacijo oziroma prosti čas. Dovoljene so le ureditve brez stavb z možnostjo ureditve dostopa do obale reke Soče in pomola za plovila. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. Ohranja se obstoječa visokodebelna vegetacija.<br>(OPPN-15-01: Rekreacijsko turistični park Plave)<br>Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11). |
| <b>Pr08.pps</b>     | GE<br>posebne javne<br>stavbe, podtip: GE<br>poslovilne stavbe                                         | 1<br>odprta<br>paviljonska<br>stavba     | 0 | V vplivnem območju Cerkve sv. Ahaca (EŠD 3890) so možni posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Pr09.ičn</b>     | GE<br>infrastrukturnega<br>objekta, podtip: GE<br>čistilne naprave                                     | stavbe v skladu<br>z osnovnim<br>namenom | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Pr10.ivč</b>     | GE<br>infrastrukturnega<br>objekta, podtip: GE<br>vodnega črpališča in<br>vodohranov                   | stavbe v skladu<br>z osnovnim<br>namenom | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Pr11.ivč</b>     | GE<br>infrastrukturnega<br>objekta, podtip: GE<br>vodnega črpališča in<br>vodohranov                   | stavbe v skladu<br>z osnovnim<br>namenom | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Pr12.jsk</b>     | GE<br>javne stavbe, podtip<br>GE: klasične javne<br>stavbe                                             | 1<br>klasična javna<br>stavba            | 2 | Pri posegih se ohranja izvorna arhitektura železniške stavbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Pr13.ivč</b>     | GE<br>infrastrukturnega<br>objekta, podtip: GE<br>vodnega črpališča in<br>vodohranov                   | stavbe v skladu<br>z osnovnim<br>namenom | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Pr14.ivč</b>     | GE<br>infrastrukturnega<br>objekta, podtip: GE<br>vodnega črpališča in<br>vodohranov                   | stavbe v skladu<br>z osnovnim<br>namenom | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ravna</b>        |                                                                                                        |                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ra01.od</b>      | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                                   | 2<br>hiši                                | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Robidni Breg</b> |                                                                                                        |                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Rb01.hv</b>      | GE<br>stanovanj v vrsti –<br>vrstne hiše                                                               | 1<br>vrstna hiša                         | 0 | Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                 |                                                                                               |                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rb02.gs</b>  | GE<br>gospodarske stavbe                                                                      | 1<br>gospodarska<br>stavba                                      | 0 | Na GE je za potrebe kmetijstva dovoljena gradnja glavne stavbe po splošnih merilih pomožne stavbe. Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Rb03.ph</b>  | GE<br>primorske hiše                                                                          | 1<br>primorska hiša                                             | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Rb04.ph</b>  | GE<br>primorske hiše                                                                          | 1<br>primorska hiša                                             | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Rb05.od</b>  | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                          | 2<br>hiši                                                       | 3 | Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca.<br>Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna. |
| <b>Rb06.ph</b>  | GE<br>primorske hiše                                                                          | 1<br>primorska hiša                                             | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Rb07.od</b>  | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                          | 2<br>hiši                                                       | 3 | Pred posegi v enoto kulturne dediščine Robidni Breg – Švinkov mlin (EŠD 4837) je potrebno izdelati konservatorski načrt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ročinj</b>   |                                                                                               |                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Ro01.gs</b>  | GE<br>gospodarske stavbe                                                                      | 1<br>gospodarska<br>stavba ali<br>modernistična<br>javna stavba | 3 | Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Ročinj – Vas (EŠD 23312) v skladu s 37. členom – prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robovi, veduto in okoliško krajino. Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m). (OPPN 6-03: Prenova naselja Ročinj)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ro02.ppn</b> | GE<br>gospodarske stavbe                                                                      | 1<br>gospodarska<br>stavba                                      | 3 | Pri posegih v vplivnem območju enote KD naselja Ročinj – Vas (EŠD 23312) je potrebno ravnati v skladu s 37. členom – varuje se prepoznana lega v prostoru, obstoječi odprti prostor, raba, varuje se robove, veduto in okoliško krajino. Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m). Obstoječe stavba se lahko v sklopu pripadajoče GE do sprejetja OPPN ureja v skladu z merili GE s končnico gs. (OPPN 6-02: SORG Ročinj vzhod)                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ro03.zdz</b> | GE<br>zelenih urbanih<br>površin in zelenega<br>sistema – druge<br>urejene zelene<br>površine | 0                                                               | 0 | Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Ročinj – Vas (EŠD 23312) v skladu s 37. členom – prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško krajino. (OPPN 6-03: Prenova naselja Ročinj)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ro04.pjc</b> | GE<br>posebne javne<br>stavbe, podtip: GE<br>cerkve                                           | obstoječa<br>stavbna<br>struktura                               | 0 | Ročinj – Cerkev sv. Andreja (EŠD 3972). Na sakralnih objektih so dopustni samo posegi, ki se nanašajo na sakralno dejavnost, pozidava drugih objektov ni dopustna. Območje spada tudi v enoto KD Ročinj – Vas (EŠD 23312), kjer se štiti zgodovinski značaj naselja v skladu s 37. členom – prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško krajino. (OPPN 6-03: Prenova naselja Ročinj)                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ro05.kh</b>  | GE<br>kraške hiše                                                                             | kraška hiša                                                     |   | Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Ročinj Vas (EŠD 23312) v skladu s 37. členom – prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško krajino.<br>V vodotok naj se ne posega. Upoštevati je potrebno omilitvene ukrepe podane v okoljskem poročilu. (OPPN 6-03: Prenova naselja Ročinj)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



|                 |                                                                                                        |                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ro06.ivč</b> | GE<br>infrastrukturnega<br>objekta, podtip: GE<br>vodnega črpaljšča in<br>vodohranov                   | stavbe v skladu<br>z osnovnim<br>namenom   | 0 | V vplivnem območju enote KD naselja Ročinj – Vas (EŠD 23312) je potrebno ravnati v skladu s 37. členom – varuje se prepoznana lega v prostoru, obstoječi odprti prostor, raba, varuje se robove, veduto in okoliško krajino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ro07.ppn</b> | GE<br>varovanja pogojev<br>izvedbe OPPN                                                                | /                                          | / | V območju hrupa se ne sme presegati zakonsko predpisanih vrednosti za III. območje varstva pred hrupom. V vplivnem območju enote KD naselja Ročinj – Vas (EŠD 23312) je potrebno ravnati v skladu s 37. členom – varuje se prepoznana lega v prostoru, obstoječi odprti prostor, raba, varuje se robove, veduto in okoliško krajino. Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m). Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajoče GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE s končnico hm. (OPPN 6-02: SORG Ročinj vzhod)                                                                                        |
| <b>Ro08.ph</b>  | GE<br>primorske hiše                                                                                   | 1<br>primorska hiša                        | 2 | Na območju EPO in naravne vrednote Soča posegi niso dovoljeni oziroma se del ureja v skladu z določi ZRSVN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ro09.th</b>  | GE<br>trške hiše                                                                                       | 1<br>trška hiša                            | 2 | V EUP je enota KD Ročinj – Znamenje pri pokopališču (EŠD 4884). Gre za kulturni spomenik, ki je zaščiten in se varuje na avtentični lokaciji, z vplivnim območjem. Omenjeno vplivno območje in vplivno območje enote KD naselja Ročinj Vas (EŠD 23312) je potrebno obravnavati v skladu s 37. členom – varuje se prepoznana lega v prostoru, obstoječi odprti prostor, raba, varuje se robove, veduto in okoliško krajino. Na območju naravne vrednote in EPO Soča posegi niso dovoljeni oziroma se del ureja v skladu z določi ZRSVN. Posegi in zazidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m). (OPPN 6-03: Prenova naselja Ročinj) |
| <b>Ro10.hm</b>  | GE<br>modernistične<br>stanovanjske hiše                                                               | 1<br>modernistična<br>stanovanjska<br>hiša | 0 | Preg posegi v vplivnem območju enote KD naselja Ročinj Vas (EŠD 23312) je potrebno ravnati v skladu s 37. členom – varuje se prepoznana lega v prostoru, obstoječi odprti prostor, raba, varuje se robove, veduto in okoliško krajino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ro12.od</b>  | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                                   | 2<br>hiši                                  | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ro13.zsr</b> | GE<br>zelenih urbanih<br>površin in zelenega<br>sistema – površine<br>za oddih, rekreacijo<br>in šport | 0                                          | 2 | V vplivnem območju enote KD naselja Ročinj – Vas (EŠD 23312) je potrebno ravnati v skladu s 37. členom – varuje se prepoznana lega v prostoru, obstoječi odprti prostor, raba, varuje se robove, veduto in okoliško krajino. (OPPN 16-01: SORG Ročinj jug)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ro14.zpk</b> | GE<br>zelenih urbanih<br>površin in<br>zelenega sistema –<br>pokopališča                               | 1<br>odprta<br>paviljonska<br>stavba       | 0 | Pred posegi na območju Ročinj – Rimskodobno grobišče na vaškem pokopališču (EŠD 23321) je potrebno opraviti predhodne arheološke raziskave za določitev natančnih ukrepov varstva. Znamenje Ročinj – Znamenje pri pokopališču (EŠD 4884), kulturni spomenik je zaščiten in se varuje na avtentični lokaciji, z vplivnim območjem. V vplivnem območju enote KD naselja Ročinj – Vas (EŠD 23312) je potrebno ravnati v skladu s 37. členom – varuje se prepoznana lega v prostoru, obstoječi odprti prostor, raba, varuje se robove, veduto in okoliško krajino.                                                                                                          |
| <b>Ro15.ph</b>  | GE<br>primorske hiše                                                                                   | 1<br>primorska hiša                        | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ro16.ph</b>  | GE<br>primorske hiše                                                                                   | 1<br>primorska hiša                        | 2 | Preg posegi v vplivnem območju enote KD naselja Ročinj Vas (EŠD 23312) je potrebno ravnati v skladu s 37. členom – varuje se prepoznana lega v prostoru, obstoječi odprti prostor, raba, varuje se robove, veduto in okoliško krajino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ro17.pjc</b> | GE<br>posebne javne<br>stavbe, podtip: GE<br>cerkve                                                    | obstoječa<br>stavbna<br>struktura          | 0 | Ročinj – Cerkev sv. Pavla (EŠD 3974). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|          |                                                                    |                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ro18.ph  | GE<br>primorske hiše                                               | 1 primorska hiša                         | 2 | Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Ročinj Vas (EŠD 23312) v skladu s 37. členom – prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško krajino.<br>(OPPN 6-03: Prenova naselja Ročinj)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ro19.pv  | GE<br>podeželske vile                                              | obstoječa<br>stavbna<br>struktura        | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ro20.ph  | GE<br>primorske hiše                                               | obstoječa<br>stavbna<br>struktura        | 2 | Posegi na GE Ročinj – Kmečki dvorec, Ročinj 6 (EŠD 23276) morajo zagotavljati, da bo stavbna struktura v danem prostorskem kontekstu ohranila z izvorno ureditvijo oblikovan status posebne ureditve/arhitekture. Pred posegi na KD Ročinj – Kmečki dvorec, Ročinj 6 (EŠD 23276) in v vplivnem območju enote KD naselja Ročinj Vas (EŠD 23312) je potrebno ravnati v skladu s 37. členom – varuje se prepoznana lega v prostoru, obstoječi odprti prostor, raba, varuje se robove, veduto in okoliško krajino. Na območju EPO in naravne vrednote Soča posegi niso dovoljeni.<br>(OPPN 6-03: Prenova naselja Ročinj) |
| Ro21.ph  | GE<br>primorske hiše                                               | 1<br>primorska hiša                      | 2 | S posegi naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ro22.pps | GE<br>posebne javne<br>stavbe,<br>podtip: GE poslovične<br>stavbe  | 1<br>odprta<br>paviljonska<br>stavba     | 0 | Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Ročinj Vas (EŠD 23312) v skladu s 37. členom – prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško krajino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ro23.ičn | GE<br>infrastrukturnega<br>objekta, podtip: GE<br>čistilne naprave | stavbe v skladu<br>z osnovnim<br>namenom | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ro24.ičn | GE<br>infrastrukturnega<br>objekta, podtip: GE<br>čistilne naprave | stavbe v skladu<br>z osnovnim<br>namenom | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ro25.ppn | GE<br>varovanja pogojev<br>izvedbe OPPN                            | /                                        | / | Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).<br>Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajoče GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE s končnico hm.<br>(OPPN 6-01 SORG Ročinj vzhod)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ro26.ppn | GE<br>varovanja pogojev<br>izvedbe OPPN                            | /                                        | / | Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajoče GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE s končnico hm.<br>(OPPN 6-01 SORG Ročinj vzhod)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ro27.ppn | GE<br>varovanja pogojev<br>izvedbe OPPN                            | /                                        | / | Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajoče GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE s končnico hm.<br>Posegi na območju naravne vrednote in EPO Soča niso dovoljeni.<br>(OPPN 6-01 SORG Ročinj vzhod)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ro28.ppn | GE<br>varovanja pogojev<br>izvedbe OPPN                            | /                                        | / | Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajoče GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE s končnico ph.<br>(OPPN 6-01 SORG Ročinj vzhod)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ro29.ppn | GE<br>varovanja pogojev<br>izvedbe OPPN                            | /                                        | / | Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Ročinj – Vas (EŠD 23312) v skladu s 37. členom – prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško krajino. Obstoječe zelene površine naj se ohranjajo.<br>(OPPN 6-01 SORG Ročinj vzhod)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ro30.ppn | GE<br>varovanja pogojev<br>izvedbe OPPN                            | /                                        | / | Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Ročinj – Vas (EŠD 23312) v skladu s 37. členom – prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško krajino. Obstoječe zelene površine naj se ohranjajo.<br>(OPPN 6-01 SORG Ročinj vzhod)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                     |                                                                                                        |                                          |   |                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ro31.ivč</b>     | GE<br>infrastrukturnega<br>objekta, podtip: GE<br>vodnega črpališča in<br>vodohranov                   | stavbe v skladu<br>z osnovnim<br>namenom | 0 | Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju<br>daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati<br>projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja.                                          |
| <b>Ro32.ivč</b>     | GE<br>infrastrukturnega<br>objekta, podtip: GE<br>vodnega črpališča in<br>vodohranov                   | stavbe v skladu<br>z osnovnim<br>namenom | 0 | Enota se nahaja na območju naravne vrednote in EPO<br>Soča, kjer veljajo posebni režimi urejanja. Vsi posegi naj<br>bodo v skladu z določili pristojnega ZRSVN.                                             |
| <b>Ro33.ivč</b>     | GE<br>infrastrukturnega<br>objekta, podtip: GE<br>vodnega črpališča in<br>vodohranov                   | stavbe v skladu<br>z osnovnim<br>namenom | 0 |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ro34.ivč</b>     | GE<br>infrastrukturnega<br>objekta, podtip: GE<br>vodnega črpališča in<br>vodohranov                   | stavbe v skladu<br>z osnovnim<br>namenom | 0 |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ro35.ivč</b>     | GE<br>infrastrukturnega<br>objekta, podtip: GE<br>vodnega črpališča in<br>vodohranov                   | stavbe v skladu<br>z osnovnim<br>namenom | 0 |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ro36.ivč</b>     | GE<br>infrastrukturnega<br>objekta, podtip: GE<br>vodnega črpališča in<br>vodohranov                   | stavbe v skladu<br>z osnovnim<br>namenom | 0 |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ro37.ivč</b>     | GE<br>infrastrukturnega<br>objekta, podtip: GE<br>vodnega črpališča in<br>vodohranov                   | stavbe v skladu<br>z osnovnim<br>namenom | 0 |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ro38.od</b>      | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                                   | 1<br>hiša                                | 3 |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Seniški Breg</b> |                                                                                                        |                                          |   |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Se01.kh</b>      | GE<br>kraške hiše                                                                                      | kraška hiša                              |   |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Se02.kh</b>      | GE<br>kraške hiše                                                                                      | kraška hiša                              |   | V območju EUP se nahaja enota kulturne dediščine Seniški<br>Breg – Domačija Seniški Breg 18 (EŠD 25487), na kateri<br>novogradnje niso dovoljene.                                                           |
| <b>Se03.od</b>      | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                                   | 1<br>hiša                                | 3 |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Se04.od</b>      | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                                   | 2<br>hiši                                | 3 |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Se05.od</b>      | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                                   | 2<br>hiši                                | 3 |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Se06.od</b>      | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                                   | 1<br>hiša                                | 3 | V območju EUP se nahaja enota kulturne dediščine Seniški<br>Breg – Domačija Seniški Breg 42 (EŠD 25488) na kateri<br>novogradnje niso dovoljene.                                                            |
| <b>Se07.kh</b>      | GE<br>kraške hiše                                                                                      | kraška hiša                              |   | Seniški Breg – Spomenik NOB (EŠD 26450). Spomenika<br>ni dovoljeno odstraniti. Ob spomeniku se ohranja urejen<br>prostor. Objektov ni dovoljeno graditi v bližini. Ohranjati se<br>mora veduta na spomenik. |
| <b>Se08.kh</b>      | GE<br>kraške hiše                                                                                      | kraška hiša                              |   |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Se09.zsr</b>     | GE<br>zelenih urbanih<br>površin in zelenega<br>sistema – površine<br>za oddih, rekreacijo<br>in šport | 0                                        | 2 |                                                                                                                                                                                                             |

| Ukanje   |                                                                |                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uk01.kh  | GE<br>kraške hiše                                              | kraška hiša                 |           | Ukanje – Zaselek Britof (EŠD 233314). Dopustna so vzdrževalna dela, rekonstrukcije in nadomestne gradnje v skladu s 54. členom tega odloka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Uk02.pjc | GE<br>posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve                  | obstoječa stavbna struktura | 0         | Britof pri Ukanju – Cerkev sv. Kancijana (EŠD 3820). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Uk03.od  | GE<br>domačije v odprtem prostoru                              | 1 hiša                      | 3         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Uk04.od  | GE<br>domačije v odprtem prostoru                              | 1 hiša                      | 3         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Uk05.od  | GE<br>domačije v odprtem prostoru                              | 1 hiša                      | 3         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Uk06.od  | GE<br>domačije v odprtem prostoru                              | 1 hiša                      | 3         | Domačiji Ukanje – Domačija Fili 4 (EŠD 25490) in Ukanje – Hiša Fili 1 (EŠD 25489) se štiti in varuje v okviru parcel in z vplivnim območjem. Zaščiti in varuje se odnos med posameznimi stavbami oziroma ambientom, stavbno tipologijo, odnos do odprtega prostora, prepoznana lega in okoliška krajina. Dovoljena so vzdrževalna dela, rekonstrukcije in nadomestne gradnje v skladu s 54. členom odloka. Nove pomožne stavbe se lahko gradijo le kot enostavne stavbe za potrebe kmetijstva (razen rastlinjaka). |
| Uk07.od  | GE<br>domačije v odprtem prostoru                              | 1 hiša                      | 3         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Uk08.od  | GE<br>domačije v odprtem prostoru                              | obstoječa stavbna struktura | obstoječe | Šeberjak – Šeberjak 2 (EŠD 720). Prenova stavb na domačiji je dopustna le na podlagi konservatorskega načrta. Novi posegi niso dopustni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Uk09.kh  | GE<br>kraške hiše                                              | kraška hiša                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Uk10.kh  | GE<br>kraške hiše                                              | kraška hiša                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Uk11.od  | GE<br>domačije v odprtem prostoru                              | 1 hiša                      | 3         | V EUP se nahaja zavarovano in vplivno območje oziroma parcele domačije Domačija Ukanje – Markiči 8 (EŠD 25491). Dopustna so vzdrževalna dela, rekonstrukcije in nadomestne gradnje v skladu s 54. členom odloka. Nove pomožne stavbe se lahko gradijo le kot enostavne stavbe za potrebe kmetijstva (razen rastlinjaka).                                                                                                                                                                                           |
| Uk12.kh  | GE<br>kraške hiše                                              | kraška hiša                 |           | Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj zaselka, Ukanje – Zaselek Bajti (EŠD 23316) v skladu s 36. členom – prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove zaselka, veduto nanj in okoliško krajino.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Uk13.od  | GE<br>domačije v odprtem prostoru                              | 1 hiša                      | 3         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Uk14.od  | GE<br>domačije v odprtem prostoru                              | 1 hiša                      | 3         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Uk15.kh  | GE<br>kraške hiše                                              | kraška hiša                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Uk16.kh  | GE<br>kraške hiše                                              | kraška hiša                 |           | Želinje – Domačija Želinje 1 in 2 (EŠD 4761) je z odlokom razglašen kulturni spomenik, ki se štiti in varuje v okviru zavarovanih parcel in z vplivnim območjem. Zaščiti in varuje se odnos med posameznimi stavbami, tipologija, odnos do odprtega prostora, prepoznana lega in okoliška krajina.                                                                                                                                                                                                                 |
| Uk17.od  | GE<br>domačije v odprtem prostoru                              | 1 hiša                      | 3         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Uk18.pjo | GE<br>posebne javne stavbe; GE obeležij, spomenikov in kapelic | obstoječi objekt            | 0         | Enota dediščine Ukanje – Znamenje v zaselku Želinje (EŠD 27540) se zaščiti in varuje na avtentični lokaciji, v okviru parcele in z vplivnim območjem. Gradnja novih stavb ni dopustna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Zapotok         |                                                                |                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Za01.od</b>  | GE domačije v odprtem prostoru                                 | 1 hiša                      | 3 | Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Za02.od</b>  | GE domačije v odprtem prostoru                                 | 1 hiša                      | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Za03.od</b>  | GE domačije v odprtem prostoru                                 | 1 hiša                      | 3 | Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Za04.od</b>  | GE domačije v odprtem prostoru                                 | 1 hiša                      | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Za05.kh</b>  | GE kraške hiše                                                 | kraška hiša                 |   | V območju EUP se nahaja enota kulturne dediščine Zapotok v Brdih – Domačija Mišček 5 (EŠD 25492). Enota dediščine Zapotok v Brdih – Štala na domačiji Mišček 4 (EŠD 25493) se zaščiti in varuje v okviru parcele in z vplivnim območjem. Zaščiti in varuje se prostorski kontekst objektov, stavbno tipologijo in prepoznavno lego v prostoru. Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).                                                                                                                                                         |
| <b>Za06.kh</b>  | GE kraške hiše                                                 | kraška hiša                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Za07.zpk</b> | GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča   | 0                           | 0 | Zapotok v Brdih – Cerkev sv. Gabrijela (EŠD 3817). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Za08.jpp</b> | GE središčnega javnega prostora, podtip: GE javnega parkirišča | 0                           | 0 | Zapotok v Brdih – Cerkev sv. Gabrijela (EŠD 3817). Možni so posegi, ki so povezani s funkcijo sakralnega objekta in ne degradirajo njegovega prostorskega konteksta. Območje za parkiranje se uredi z zatravljenim zgornjim ustrojem in ohranitvijo ali zasaditvijo novega visokoraslega drevja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Za09.kh</b>  | GE kraške hiše                                                 | kraška hiša                 |   | Enota domačije Zapotok v Brdih – Domačija Zapotok 5 (EŠD 4883) je z odlokom razglašena za kulturni spomenik, ki je zaščiten in se varuje v okviru parcel in z vplivnim območjem. Zaščiti in varuje se odnos med posameznimi stavbami in ambientom, tipologija, odnos do odprtega prostora, prepoznana lega in okoliš. Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj vasi Zapotok v Brdih – Vas (EŠD 25445) v skladu s 37. členom – prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, varuje se tudi robove, veduto vasi in okoliško krajino. |
| <b>Za10.od</b>  | GE domačije v odprtem prostoru                                 | 1 hiša                      | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Za11.ph</b>  | GE primorske hiše                                              | 1 primorska hiša            | 2 | EUP spada v enoto naselbinske kulturne dediščine Zapotok v Brdih – zaselek Debenje (EŠD 429023). V sklopu obstoječih gradbenih enot domačij je dovoljena le gradnja stavb za potrebe obstoječih domačij, na način, da se ohranja morfološka zasnova zaselka in kvalitetni arhitekturni elementi (izhajajoč iz obstoječih stavb – tlorisna zasnova, naklon streh).                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Za12.od</b>  | GE domačije v odprtem prostoru                                 | 1 hiša                      | 3 | Enota se nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat, v katerem veljajo posebne omejitve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Za13.ph</b>  | GE primorske hiše                                              | 1 primorska hiša            | 2 | Enota se nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat, v katerem veljajo posebne omejitve. V vegetacijski sezoni je potrebno pregledati območje in v primeru prisotnosti rastlin iz Rdečega seznama RS se le-te presadi na neposredno primerno območje s podobnimi ekološkimi pogoji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Za14.pjc</b> | GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve                     | obstoječa stavbna struktura | 0 | Zapotok v Brdih – Cerkev sv. Jedrta (EŠD 3819). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Za15.od</b>  | GE domačije v odprtem prostoru                                 | 1 hiša                      | 3 | Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vredoto Korada-travišča in EPO Korada-Kolovrat. V vegetacijski sezoni je potrebno pregledati območje in v primeru prisotnosti rastlin iz Rdečega seznama RS se le-te presadi na neposredno primerno območje s podobnimi ekološkimi pogoji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|                 |                                                                                                        |                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Za16.od</b>  | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                                   | 1<br>hiša                         | 3 | Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto Korada – travišča in EPO Korada-Kolovrat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Za17.jso</b> | GE<br>javne stavbe, podtip:<br>GE javne stavbe v<br>odprtem prostoru                                   | 1<br>paviljonska<br>stavba        | 1 | Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto Korada – travišča in EPO Korada-Kolovrat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Za18.pjc</b> | GE<br>posebne javne<br>stavbe, podtip: GE<br>cerkve                                                    | obstoječa<br>stavbna<br>struktura | 0 | Zapotok v Brdih – Cerkev sv. Gabrijela (EŠD 3817).<br>Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Zagomila</b> |                                                                                                        |                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Zg01.od</b>  | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                                   | 1<br>hiša                         | 3 | Sveta Gora pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta – velja za ožje območje KD prej KS.<br>Z gradbenimi deli naj se ne posega v zavarovano območje in EPO Skalnica.<br>Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Zg02.od</b>  | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                                   | 1<br>hiša                         | 3 | Pred posegi v območju Svete Gore pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941) je potrebno pridobiti soglasje pristojne službe ZVKD. Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta – velja za ožje območje KD.<br>Z gradbenimi deli naj se ne posega v zavarovano območje in EPO Skalnica. Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Zg03.od</b>  | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                                   | 2<br>hiši                         | 3 | Pred posegi v območju Svete Gore pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941) je potrebno pridobiti soglasje pristojne službe ZVKD. Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta – velja za ožje območje KD.<br>Z gradbenimi deli naj se ne posega v zavarovano območje in EPO Skalnica.<br>Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Zg04.od</b>  | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                                   | 2<br>hiši                         | 3 | Pred posegi v območju Svete Gore pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941) je potrebno pridobiti soglasje pristojne službe ZVKD. Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta – velja za ožje območje KD.<br>Z gradbenimi deli naj se ne posega v zavarovano območje in EPO Skalnica.<br>Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Zg05.zsr</b> | GE<br>zelenih urbanih<br>površin in zelenega<br>sistema – površine<br>za oddih, rekreacijo<br>in šport | 0                                 | 1 | Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.<br>Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. V tem delu ni dovoljeno vzpostavljati trajne ureditve za šport in rekreacijo. Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11). |
| <b>Zg06.od</b>  | GE<br>domačije v odprtem<br>prostoru                                                                   | 2 hiši                            | 3 | Pred posegi v območju Svete Gore pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941) je potrebno pridobiti soglasje pristojne službe ZVKD. Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta – velja za ožje območje KD.<br>Z gradbenimi deli naj se ne posega v zavarovano območje in EPO Skalnica. Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Podobmočja EUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aj05/1.kh<br>Aj14/1.ike<br>An01/1.ip<br>An01/2.ip<br>An01/3.ip<br>An02/1.ip<br>An02/2.ip<br>An03/1.ppn<br>Bo11/1.ike<br>De01/1.ph<br>De06/1.jsm<br>De06/2.jsm<br>De06/3.jsm<br>De07/1.jsm<br>De08/1.th<br>De08/2.th<br>De08/3.th<br>De08/4.th<br>De16/1.hm<br>De16/2.hm<br>De16/3.hm<br>De17/1.ičn<br>De20/1.ičn<br>De60/1.th<br>Gr04/1.ph<br>Ka09/1.jsm<br>Ka09/2.jsm<br>Ka15/1.th<br>Ka16/1.jgd<br>Ka32/1.ph<br>Ka36/1.ppn<br>Ka40/1.th<br>Ka42/1.jsp<br>Ka44/1.ičn<br>Ka45/1.ph<br>Ka46/1.pjo<br>Ka49/1.ppn<br>Ka49/2.ppn<br>Ka 56/1.ppn<br>Lo02/1.hm<br>Lo02/2.hm<br>Lo02/3.hm<br>Lo11/1.idg<br>Mo05/1.zpk<br>Mo05/2.zpk<br>PI13/1.ike<br>PI13/2.ike<br>PI13/3.ike<br>PI27/1.ph<br>Pr06/1.ičn |                    |  |  | <p>Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11).</p>                                                                                                                                                                                  |
| Mo05/3.zpk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |  |  | Zaradi poplavne nevarnosti na delu pokopališča ni dovoljena vzpostavitev novih grobov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| KGV-Občine Kanal ob Soči                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Specifikacija podobmočij EUP-KGV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| KGV-01.re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Območje rekreacije |  |  | <p>Lastnik oziroma upravljavec zemljišča mora omogočiti gospodarjenje z gozdom in dostop do sosednjih gozdnih zemljišč. Med izvajanjem dejavnosti je potrebno zagotoviti, da je zunaj trase proge povzročena minimalna škoda na gozdnem rastju in na tleh. Morebitne poškodbe na okoliškem gozdnem drevju in na gozdnih poteh je potrebno sanirati. Morebitne dodatne krčitve gozda so možne le na podlagi soglasja ZGS. Drevje za krčitev označi in posek evidentira krajevni pristojni delavec ZGS. Na območju niso dovoljene gradnje ali drugi gradbeni posegi (betoniranje, kovinske konstrukcije itd.). Postavitev kakršnihkoli objektov trajnega značaja ni dovoljena. V času prireditve je dovoljena začasna postavitev montažnih objektov (začasna sanitarna enota, kiosk), ki se jih po izvedeni prireditvi odstrani. Traso proge je potrebno redno vzdrževati. Spremljati je potrebno morebitno pojavljanje erozije na območju proge. V primeru pojavljanja erozijskih žarišč je potrebno območje nemudoma ustrezno sanirati.</p> |

|                                                                                                                                                                                                  |                                                        |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KGV-02a.re<br>KGV-02b.re<br>KGV-02c.re<br>KGV-02d.re<br>KGV-02e.re<br>KGV-02f.re<br>KGV-02g.re<br>KGV-02h.re                                                                                     | Območje rekreacije                                     |  |  | Del enote se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve. Pri morebitnih izsekavanjih gozda naj se morebitne prisotne ogrožene rastline ohranja. Poti naj se v čim večji možni meri spelje po obstoječih stezah in poteh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| KGV-04a.vg<br>KGV-04b.vg<br>KGV-04c.vg<br>KGV-04d.vg<br>KGV-04e.vg<br>KGV-04f.vg<br>KGV-04g.vg<br>KGV-04h.vg                                                                                     | Varovalni gozd                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| KGV-05a.vg<br>KGV-05b.vg<br>KGV-05c.vg<br>KGV-05d.vg<br>KGV-05e.vg                                                                                                                               | Varovalni gozd                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| KGV-06a.vg<br>KGV-06b.vg                                                                                                                                                                         | Varovalni gozd                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| KGV-07a.vg<br>KGV-07b.vg<br>KGV-07c.vg                                                                                                                                                           | Varovalni gozd                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| KGV-08a.vg<br>KGV-08b.vg<br>KGV-08c.vg<br>KGV-08d.vg<br>KGV-08e.vg<br>KGV-08f.vg<br>KGV-08g.vg<br>KGV-08h.vg<br>KGV-08i.vg<br>KGV-08j.vg<br>KGV-08k.vg<br>KGV-08l.vg<br>KGV-08m.vg<br>KGV-08n.vg | Varovalni gozd                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| KGV-09a.vg<br>KGV-09b.vg                                                                                                                                                                         | Varovalni gozd                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| KGV-10.vg                                                                                                                                                                                        | Varovalni gozd                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| KGV-11a.vg<br>KGV-11b.vg<br>KGV-11c.vg<br>KGV-11d.vg<br>KGV-11e.vg                                                                                                                               | Varovalni gozd                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| KGV-12.vg                                                                                                                                                                                        | Varovalni gozd                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| KGV-13.vg                                                                                                                                                                                        | Varovalni gozd                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| KGV-16.ek                                                                                                                                                                                        | Območje mineralnih surovin, odprti kop – eksploatacija |  |  | Dovoljeno je le vzdrževanje obstoječih objektov. Izjemoma je dovoljena postavitev objektov za lastne potrebe: ograja, podporni zid ter začasni objekti namenjeni skladiščenju po Uredbi. Gradnja novih stavb do sprejetja OPPN ni dovoljena. V okviru OPPN je potrebno izvesti analizo stabilnosti tal ter opredeliti potrebne omilitvene ukrepe za preprečevanje plazenja tal in erozije. V okviru urejanja z OPPN se podrobneje vrednoti vpliv hrupa na okolico ter po potrebi opredeli ustrezne protihrupne ukrepe za zagotavljanje ustreznega nivoja hrupa. V čim večji možni meri se ohranja obstoječa drevesna in grmovna vegetacija. Po končanih delih in izkopu mineralnih surovin se površine kamnoloma ustrezno sanira ter na njih vzpostavi primarna raba prostora. (OPPN-8-1: Kamnolom Cvetrež) |
| KGV-17.pin                                                                                                                                                                                       | – veljajo določila OPPN za kamnolome Rodež in Perunk   |  |  | Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolome Rodež in Perunk (Uradni list RS, št. 22/09).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                          |                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KGV-18.pp</b>                                                                                                                                         | Varovanje lokacij grobišč (površine za pokope prebivalstva) v primeru naravnih in drugih nesreč |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>KGV-19.pp</b>                                                                                                                                         | Varovanje lokacij grobišč (površine za pokope prebivalstva) v primeru naravnih in drugih nesreč |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>KGV-20.pz</b>                                                                                                                                         | Varovanje lokacij grobišč (površine za pokope živali) v primeru naravnih in drugih nesreč       |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>KGV-21.sk</b>                                                                                                                                         | Območje opuščениh kamnolomov                                                                    |  |  | Na območju opuščenedega kamnoloma Lastivnica se lahko izvaja le sanacija.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>KGV-22a.np<br/>KGV-22b.np<br/>KGV-22c.np<br/>KGV-22d.np<br/>KGV-22e.np<br/>KGV-22f.np<br/>KGV-22g.np<br/>KGV-22h.np<br/>KGV-22i.np<br/>KGV-22j.np</b> | Odstranjevanje naplavin in plavja                                                               |  |  | Dopustno je redno odstranjevanje naplavin in plavja skladno s planom rednih vzdrževalnih del v tekočem letu na podlagi koncesije za izkoriščanje vodnega potenciala reke Soče. Odstranjevanje plavja in naplavin naj poteka v skladu s pogoji nosilcev urejanja prostora.<br>Odvzem naplavin in plavja se lahko vrši v času obratovanja in v terminih določenih v planu rednih vzdrževalnih del za tekoče leto. Omejitve so vezane na ribji živelj oziroma čas drstenja (iz smernic Ribiške družine). Ob izvajanju del se ne smejo poškodovati brežine oziroma obstoječa obrežna zavarovanja, v primeru poškodb se jih sanira. Na urejenih dostopnih poteh mora biti po končanih delih vzpostavljeno prvotno stanje, naklon prodnih brežin ne sme omogočati pojavov mrtvic. Končna ureditev lokacij odvzema po zaključenem posegu mora biti usklajena s pogoji oziroma smernicami občine.          |
| <b>KGV-23.sk</b>                                                                                                                                         | Območje opuščenedih kamnolomov                                                                  |  |  | Na območju opuščenedega kamnoloma Deskle se lahko izvaja le sanacija.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>KGV-24.ru</b>                                                                                                                                         | Odlaganje ruševin v primeru naravnih ali drugih nesreč                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>KGV-25.va</b>                                                                                                                                         | Območje se varuje za izkoriščanje mineralnih surovin                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>KGV-26.va</b>                                                                                                                                         | Območje se varuje za izkoriščanje mineralnih surovin                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>KGV-27.re</b>                                                                                                                                         | Območje smučišča                                                                                |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– ureditve za potrebe rekreacije v zimskem času (smučanje, sankanje ...) naj se izvajajo brez gradbenih posegov,</li> <li>– v vegetacijski pokrov ni dovoljeno posegati zaradi varovanja pred erozijo,</li> <li>– območje smučarskega centra se za aktivnosti športa in rekreacije omejuje na uporabo le v zimskem času,</li> <li>– območja ni dovoljeno umetno zasneževati,</li> <li>– dopustna je le rekonstrukcija obstoječih naprav,</li> <li>– obstoječe smučišče naj se ne širi,</li> <li>– poleg objektov in posegov navedenih v 46. členu odloka so dopustni še: začasni nezahtevni in enostavni objekti za turistično ponudbo (kiosk) za čas zimske sezone (od 15. 11 do 15. 3.) ter vadbени objekt, ki je enostaven objekt – smučišče, kot jih določa Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08, 99/08).</li> </ul> |
| <b>KGV-28.vg</b>                                                                                                                                         | Gozdni rezervat                                                                                 |  |  | Gozdni rezervat s strogim varstvenim režimom v skladu z Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 88/05, 56/07, 29/09, 91/10).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**3.6.0.0 Usmeritve za izdelavo OPPN**

## 84. člen

(OPPN se pripravijo za naslednja območja)

## 1 Ajba

OPPN 1-01: SORG Ajba

*a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje*

Območje razpršenih gradenj in razpršene poselitve v odprtem prostoru krajine.

*b- Urbanistični cilj OPPN*

Sanacija območja razpršenih gradenj je potrebna kot ukrep v skladu z 28. členom Pravilnika. Namen sanacije je zgostitev pozidave ter aktiviranje razpoložljive prostorske rezerve naselja.

*c- Dopustne dejavnosti*

Območje je namenjeno bivanju na podeželju. Dopustne so dejavnosti povezane s primarno rabo prostora (kmetijstvo, gozdarstvo), dopustijo pa se še dopolnilne dejavnosti terciarnega in kvartarnega značaja brez posebnih vplivov na okolje.

*d- Prostorski koncept/urbanistični tipi, arhitektura*

Dopolnilna gradnja za potrebe stanovanj ali kmetijstva oziroma sorodnih dejavnosti v stavbah primerljivega merila tipa glede na obstoječo stavbno strukturo – GE.kh – kraška hiša oziroma .ph – primorska hiša. Sprejemljiva je le tematska struktura, ki bo zagotavljala gostoto do FZ 0,5 in bo v merilu ter arhitekturnem oblikovanju dopolnjevala obstoječo. Zagotovi se regulacija javnega prostora.

*e- Druge usmeritve glede PIP*

Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajočih GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE pod oznako ph.

## 2 Anhovo

OPPN 2-01: GC Anhovo

*a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje*

Območje nekdanje vasi v neposredni bližini kompleksa Salonit Anhovo s kasneje vzpostavljenimi gospodarskimi enotami je degradirano in potrebno prenove ter integracije z delujočim kompleksom.

*b- Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN*

Z OPPN se zagotovi sanacija degradiranega območja in omogoči prostorske pogoje za razvoj gospodarskih dejavnosti v občini. Z reurbanizacijo se območje poveže z obstoječim aktivnim kompleksom v celovito gospodarsko cono.

*c- Dejavnosti*

Gospodarska cona za več gospodarskih enot manjšega in srednjega velikostnega merila.

*d- Prostorski koncept/urbanistični tipi, arhitektura*

Predvidi se rušitev pretežnega dela obstoječe stavbne strukture. Prenova in opredelitev dopolnilne mreže javnega prostora naj upošteva vzpostavitev rastra gospodarskih enot srednjega in manjšega merila (nova parcelacija). Opredelitev gradbenih enot različnih velikosti naj bo fleksibilna. Organizacija stavbne strukture naj vsebuje določitev skupnih gradbenih linij z oblikovanjem skupnega javnega prostora, priporočeno je oblikovanje skupnih/enotnih uvozov. Stavbni kubusi naj bodo elementarnih geometrijskih oblik z ravnimi površinami, višinsko urejeni in načeloma formo ravne strehe. Višina stavb naj ne presega obstoječih oziroma je odvisna od potreb razvojnega procesa dejavnosti. Na zunanjih robovih cone naj se v smislu sooblikovanja GC kot prostorske celote v razmerju do kulturne krajine oblikuje zeleni pas srednje rasle vegetacije, ki naj služi kot vizualna zaščita, s katero naj se zmanjša vidna izpostavljenost grajenih struktur iz smeri okoliških naselij (Deskle, Anhovo, Močila, Gorenje Polje). Pri določanju višin in velikosti objektov naj se upošteva postopen razvoj morfologije stavbne strukture glede višine in velikosti objektov v smeri od južnega roba proti severu v globino cone.

*e- Druge usmeritve glede PIP*

Na obstoječi stavbni strukturi so do sprejetja OPPN dovoljena le vzdrževalna dela. V enoti An04.gs pa je dovoljena tudi prenova/gradnja stavbne strukture za potrebe proizvodnje. V okviru OPPN naj se podrobno ovrednoti vpliv hrupa glede na predvidene dejavnosti in obstoječo obremenjenost s hrupom, v delu s stanovanjskimi objekti naj se zagotavljajo pogoji za II. stopnjo varstva pred hrupom. Podrobnejše programe naj se v coni razmešča z upoštevanjem vplivov na območja poselitve.

## 5 Deskle

OPPN 5-01: CU Deskle

*a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje*

Nepozidano območje ob današnjem vstopu v naselbinsko telo Deskel, ki je v nadaljevanju proti jugovzhodu določeno z linijo osamelih domačij in razpršenih gradenj. Ključni prostorski izhodišči sta povezanost in vpliv glavne ceste na jugovzhodni strani in reke na severozahodni.

*b- Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN*

Glede na lego ob najpomembnejši strukturni osi naselja je lokacija primerna za pomembne javne vsebine terciarnega sektorja – gre torej za aktiviranje pomembnega potenciala naselja za razvoj centralnih dejavnosti, ki imajo v starem jedru naselja omejene prostorske možnosti.

*c- Dejavnosti*

Bivanje oziroma oskrba prebivalcev s posebnimi potrebami, starejših občanov, vzdolž osrednje osi tudi terciarne in kvartarne dejavnosti.

*d- Prostorski koncept/urbanistični tipi, arhitektura*

Opredelitev javnega bivalnega programa – doma starejših naj bo v formi javne stavbe. Ključno je funkcionalno navezovanje in organizacija glavnih vhodov vzdolž strukturne osi na južnem robu ter odpiranje stavbne strukture v smislu vedut ter osvetlitve proti reki. Oblikuje naj se kakovosten ambient z raznovrstnimi možnostmi navezav na zunanji naravni prostor. V prostorskem smislu je pomembna skladnost območja kot prostorske celote v razmerju do kulturne krajine – uskladitev višinskih gabaritov, zniževanje in zmanjševanje kubusov na izpostavljenih zunanjih robovih ter ozelenitev le-teh, v čim večji meri naj se ohranjajo vedutni pogledi.



*e- Druge usmeritve glede PIP*

V prehodnem obdobju naj se varujejo razvojna izhodišča ureditve kot celote.

6 Ročinj

OPPN 6-02: SORG Ročinj vzhod

*a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje*

Območje razpršenih gradenj na vizualno izpostavljenem pobočju vzhodno od izvornega naselbinskega telesa Ročinj je v prostorsko ambientalnem smislu izrazito konfliktno z več posameznimi hišami različnih meril in s slabo kompatibilnimi stavbarskimi značilnostmi. Med njimi so prazne enote, gostota pozidave je nizka.

*b- Urbanistični cilj OPPN*

Sanacija območja razpršenih gradenj in njegova vključitev v naselbinsko telo Ročinj na podlagi 28. člena Pravilnika z zgostitvijo pozidave, ohranitvijo in intenziviranjem zelenih cezur, predvsem pa s prenovo javnega prostora in izboljšanjem izkoriščenosti komunalne opreme naselja.

*c- Dopustne dejavnosti*

Bivanje. Izjemoma se lahko vzpostavi terciarne dejavnosti, ki so v skladu z bivanjem v mirnem okolju.

*d- Prostorski koncept/urbanistični tipi, arhitektura*

Sanacija javnega prostora – predvsem ureditev mreže prometnih površin, opredelitev dopolnilne stavbne strukture individualnih stanovanjskih hiš in okrepitev vloge Ročinja v širšem prostoru.

*e- Druge usmeritve glede PIP*

Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajoče GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE s končnico gs. Pri posegih v vplivnem območju enote KD naselja Ročinj – Vas (EŠD 23312) je potrebno ravnati v skladu s 37. členom – varuje se prepoznana lega v prostoru, obstoječi odprti prostor, raba, varuje se robove, veduto in okoliško krajino. Posegi površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).

8 Kal nad Kanalom

OPPN-8-01: Kamnolom Cvetrež

*a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje*

Na območju OPPN je nahajališče izredno kakovostnega kamna skrilavca primerne za uporabo pri prenovi objektov varovane kulturne dediščine. Nahajališče za izkoriščanje še ni odprto.

*b- Urbanistični cilj OPPN*

Namen aktiviranja kamnoloma je zagotovitev kamna – skrilavca za potrebe obnavljanja objektov grajenih z materiali avtohtonega izvora, zlasti zavarovanih objektov kulturne dediščine.

*c- Dopustne dejavnosti*

Dopustne so dejavnosti povezane s pridobivanjem in obdelavo mineralnih surovin.

*d- Prostorski koncept/urbanistični tipi, arhitektura*

Prostorska ureditev naj vključuje tudi ureditev transportnih poti za zmanjšanje vplivov na poselitev v bližini kamnoloma. Dopusti se umestitev objektov za pridobivanje in obdelavo kamna. Pri načrtovanju se upošteva predpise s področja rudarstva in varstva okolja. V čim večji možni meri se ohranja obstoječa drevesna in grmovna vegetacija. Po končanih delih se kamnolom ustrezno sanira ter na površinah zaključenega kopa vzpostavi primarna raba prostora.

*e- Druge usmeritve glede PIP*

V okviru OPPN je potrebno izvesti analizo stabilnosti tal ter opredeliti potrebne omilitvene ukrepe za preprečevanje plazenja tal in erozije. V okviru urejanja z OPPN se podrobneje vrednoti vpliv hrupa na okolico ter po potrebi opredeli ustrezne protihrupne ukrepe za zagotavljanje ustreznega nivoja hrupa.

10 Kanal

OPPN-10-01: CU Kanal jug – I. faza

*a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje*

Prostorsko jasno definirano območje med reko Sočo na vzhodni in južni strani ter železniško progo na zahodni strani je relativno slabo urbanizirano, pretežni del območja je nepozidan. Območje je ambientalno tesno povezano s središčem mesta, hkrati pa odprto k reki Soči. Načrtovan potek trase obvozne ceste Kanala vključno z mostom odpira prostor za razvoj naselja na obeh bregovih Soče (vključno s prenovo starega jedra).

*b- Osnovni name in urbanistični cilj OPPN*

OPPN je namenjen realizaciji nove urbane strukture v vzhodnem delu – torej v pretežno nepozidanem prostoru ob reki. Glede na razmerja dejavnosti in razvojne možnosti je smiselna realizacija dopolnilne urbanizacije v dveh fazah – v prvi fazi naj se realizira pozidavo pretežno nepozidanega prostora na vhodnem delu, v drugi pa reurbanizacijo v preostalem, danes pretežno pozidanem delu s poudarkom na integraciji obeh urbaniziranih območij.

Aktiviranje prostorskega potenciala naj se povezuje s prenovo starega jedra ter z izgradnjo nove obvozne ceste z mostom.

*c- Dejavnosti*

Bivanje ter dopolnilne terciarne dejavnosti – pretežno oskrbne in storitvene.

*d- Prostorski koncept/urbanistični tipi, arhitektura*

Nova urbana struktura naj se načeloma razvija v sekvencah linij, primarno vzporedno z reko, kjer se skupaj z novim mostom obvoznice Kanal razvija identiteta naselja v širšem prostoru tako v razmerju urbanega prostora do krajine, kot v programskem smislu do jedra Kanala. Zato se v tem območju ob bivanju v enotah srednje do visoke gostote, umeščajo predvsem programi, ki v starem jedru nimajo prostorskih možnosti in ga tako dopolnjujejo. Stavbna struktura naj se ob reki razvija z nižjimi kubusi, v prepletu z obrečno strukturo zelenih površin. V višjem, zahodnem delu pa je struktura stavbnih linij lahko nekoliko višja (do višine E3). V tem delu naj se dejavnost stanovanj prepleta z dejavnostmi terciarnega sektorja. V prostorskem smislu je pomembna vidna skladnost območja kot prostorske celote v razmerju do obstoječe kvalitetne kulturne krajine. Zaradi ohranjanja krajinske slike je nujna uskladitev višinskih gabaritov, zniževanje in zmanjševanje kubusov na izpostavljenih zunanjih robovih ter smiselna ozelenitev le-teh v navezavi z ambientom reke.

*e- Druge usmeritve glede PIP*

Pri zasnovi prometne mreže je potrebno upoštevati vlogo in značaj obvoznice z mostom ter zagotoviti urbanistično sprejemljive in prometno tehnično ustrezne navezave nanjo. V sklopu OPPN je potrebno podrobneje vrednotiti morebitne vplive na krajino glede na predvidene ureditve in opredeliti eventualno potrebne pogoje za omilitev negativnih vplivov na krajinsko sliko in vidne kakovosti okolja.

## OPPN-10-02: DSO Kanal

*a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje*

Območje je del severne meje naselbinskega telesa Kanala. Ozek pas zemljišč med lokalno cesto in reko Sočo ima izjemne ambientalne prostorske dispozicije. Na južni strani meji na območje osnovne šole in vrtca – torej na ene najpomembnejših dejavnosti terciarnega sektorja. Vmes je potok. Nepozidano zemljišče je danes v kmetijski rabi oziroma v rabi vrtničarstva.

*b- Namen in urbanistični cilj OPPN*

Organizacija doma za starejše je na tem območju utemeljena s kakovostnim ambientom ob Soči, z možnostmi navezav na zunanji, pretežno naravni prostor in z bližino središčnih funkcij naselja ter starim jedrom. Na lokaciji se utrjuje in nadgrajuje obstoječe torišče kompatibilnih programov kvartarnega sektorja.

*c- Dejavnosti*

Oskrba in bivanje prebivalcev s posebnimi potrebami – starejših občanov.

*d- Prostorski koncept/urbanistični tipi, arhitektura*

Vzpostavitev javne stavbe za program doma starejših, ki je funkcionalno vpeta na strukturno os – ulico na jugovzhodni strani, hkrati pa odprta predvsem v prostor Soče. Pomembna je funkcija sooblikovanja meje oziroma vstopa v naselje. Stavbna struktura je lahko srednjega do večjega merila. Oblikovanje stavbne strukture naj bo tako, da gradi na ohranjanju kvalitetnega mikroambineta kulturne krajine. Smiselna je ozelenitev robov območja in navezava z obvodnim svetom reke.

*e- Druge usmeritve glede PIP*

Do sprejetja OPPN naj se varujejo razvojna izhodišča ureditve celote. Tako je na enoti Ka07.ppn do sprejetja OPPN dovoljeno vrtničarstvo. Enota Ka07.zvo naj se do sprejetja OPPN ureja v skladu z vzpostavljenimi merili tipa GE z oznako zvo, del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj glede dejavnosti in dopustnih gradenj upošteva Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/11, 77/11).

## OPPN-10-04: Prenova starega jedra

*a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje*

Utesnjenemu in prostorsko razvojno omejenemu staremu jedru Kanala bo po izgradnji obvozne ceste z mostom dana priložnost za celovito prenovo. Območje bo pridobilo na kakovosti bivalnega okolja s prenovo in regulacijo javnega prostora, odprte bodo nove možnosti za razvoj storitvenih, upravnih, kulturnih in drugih družbenih dejavnosti.

*b- Namen in urbanistični cilj OPPN*

Namen OPPN je celovita prenova starega mestnega jedra ter aktiviranje obstoječih in pričakovanih prostorskih rezerv (po izgradnji obvoznice). S sanacijo mreže javnih cest in poti v širšem zaledju jedra naselja naj se vzpostavi boljša povezanost zaledne poselitve z jedrom.

*c- Dejavnosti*

Programi terciarnega in kvartarnega značaja z bivanjem. Prostorske potrebe se načrtujejo v obsegu dejavnosti, ki dosega potencial pomembnejšega lokalnega središča.

*d- Prostorski koncept/urbanistični tipi, arhitektura*

Primarno naj se v območju vzpostavijo terciarne in kvartarne dejavnosti ter parkovna ureditev (v severozahodnem delu območja) oziroma stanovanja ter parkirna mesta. Načeloma se parkiranje organizira v kletnih etažah. Parkirišč v nivoju ureditev ni dovoljeno na novo vzpostavljati. Pri načrtovanju urbanistično arhitekturne ureditve je potrebno posebno pozornost posvetiti GE v zaledju med glavnima napajalnima cestama – Trgom svobode, Staničevo in Pionirsko ulico, kjer naj se vzpostavijo prostorske možnosti za nove programe ter ustrezne parkovne ureditve. V zgornjih etažah glavnih stavb (npr. tipa trška hiša.th) naj imajo stanovanja prednost pred poslovnimi in storitvenimi dejavnostmi. Revitalizira naj se obstoječa mreža javnega prostora, ob tem naj se vzpostavi tudi nova peš povezava zalednega severozahodnega dela ob Soči z glavnim trgom.

*e- Druge usmeritve glede PIP*

Obstoječe gradbene enote naj se do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili opredeljenih tipov GE (Ka45.ph, Ka16.jgd, Ka17.sb, Ka18.jsk, Ka19.th, Ka20.pjs, Ka21.jp, Ka22.jp, Ka23.jsm, Ka24.jsk) oziroma posebnimi merili določenimi na ravni EUP. Na registriranih enotah kulturne dediščine so dovoljeni le posegi v skladu z opredeljenimi varstvenimi režimi dediščine. Na enotah, kjer je določen 1. varstveni režim se lahko izvajajo le posegi, ki so namenjeni ohranitvi zgodovinsko pomembnega kompleksa.

## 14 Morsko

## OPPN 14-01: Stanovanjska soseska Morsko

*a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje*

Območje je prometno zelo slabo dostopno in komunalno neopremljeno. Potrebna je vzpostavitev nove strukturne osi znotraj območja naselja.

*b- Urbanistični cilj OPPN*

Namen OPPN je aktiviranje prostorskega potenciala za potrebe vzpostavitve nove stanovanjske soseske naselja. Glede na vlogo območja v prostoru naj se oblikuje nova prostorska in morfološka enota v komplementarnem prostorskem dialogu s starim delom naselja, ki v celoti ohranja izvorno prostorsko integriteto.

*c- Dopustne dejavnosti*

Bivanje. Izjemoma se lahko vzpostavi terciarne dejavnosti, ki so v skladu z bivanjem v mirnem okolju.

*d- Prostorski koncept/urbanistični tipi, arhitektura*

Dostop v območje naj bo organiziran z južne strani območja, vzpostavi naj se most med bregovima lokalnega potoka. Nujna je opredelitev novega javnega prostora po globini območja, tako da bo omogočena priključitev do novo vzpostavljenih

gradbenih enot. Organizira naj se fleksibilna opredelitev gradbenih enot različnih velikosti na notranji napajalni mreži javnega prostora. Vzpostavi naj se relativno zgoščena naselbinska struktura individualnih stanovanjskih enot s homogenim višinskim gabaritom, na poenoteni regulacijskih črtah v enovito stavbno strukturo. Javni prostor skozi območje naj se razvije na način, da tehnično ustreza dvosmernemu prometu s hodnikom za pešce ter eventualno tudi kolesarsko stezo. Nova stavbna struktura naj bo načeloma orientirana v smeri plastnic. Nove gradbene enote na nepozidanih zemljiščih, naj se oblikujejo po merilih GE tipa primorska hiša (.ph), s prostostoječo glavno stavbo tipa primorska hiša, ki naj ne presega višinskega gabarita E2+M. Strehe naj bodo oblikovane kot strehe z naklonom, ki naj bodo praviloma štirikapne. Priporočena velikost GE je od 500–2000 m<sup>2</sup>. Merilo stavb (še posebno višinsko) naj zagotavlja enovitost krajine streh in pozidave v vplivnem območju kulturne krajine. Hkrati naj stavbna struktura sooblikuje kvaliteto mejo naselja. V območju je sicer mogoča tudi pozidava v skladu z merili tipa GE kraška hiša (.kh), vendar naj bo izbran tip GE in pozidave enoten v celotnem območju. Območje vodotoka naj se ohrani v naravni obliki ter se glede na vlogo primerno uredi kot območje zelenih površin. Slednje so pomembne tako vizualno kot prostorske ločnice med novo pozidavo in obstoječim jedrom naselja.

*e- Druge usmeritve glede PIP*

Obstoječe gradbene enote naj se do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili tipa GE.ph. Do sprejetja so dovoljeni le posegi v skladu z merili opredeljenega EUP (.ppn – 81. člen)

*15 Plave*

*OPPN 15-01: Rekreativno turistični park Plave*

*a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje*

V priobalnem pasu na naplavni brežini v okljuku Soče je v območju med Plavami in Prilesjem pri Plavah na obeh bregovih identificiran prostorski potencial za ureditev športno rekreativne in turistične infrastrukture. Na tem prostoru so že artikulirani nastavki za tovrstno ureditev in rabo – v kolesarski stezi Solkan–Plave, deloma urejenih poteh in piknik prostoru ter starejše domačije z gostiščem.

*b- Namen in urbanistični cilj OPPN*

Namen OPPN je vzpostavitev rekreativnega parka za potrebe občanov in razvoj turizma z ureditvijo prostorskih pogojev za vodne in obvodne programe, sprehode, kolesarjenje, športna igrišča ter spremljajoče dejavnosti. Ureditev območja naj bo podrejena zmogljivostim naravnega prostora. V programsko in prostorsko ureditev se vključuje tudi območje razpršene poselitve v Plavah.

*c- Dejavnosti*

Območje za šport in rekreacijo – odprte športne površine v naravnem okolju za potrebe turizma in rekreativne dejavnosti s pripadajočimi storitvenimi dejavnostmi manjšega obsega ter bivanje in dopolnilne dejavnosti, ki se lahko razvijajo v stavbni strukturi v podeželskem okolju (za območje razpršene poselitve).

*d- Prostorski koncept/urbanistični tipi, arhitektura*

Sanira naj se degradirana krajinska struktura in ohranja priobalni pas ter srednje in visoko rasla avtohtona vegetacija po celotnem območju. Rekreativne vsebine naj se navezujejo na obstoječe gozdne/pohodne poti (izletništvo). V osrednjem delu območja se na stavbnih zemljiščih lahko oblikujejo športno rekreativne vsebine z odprtimi športno rekreativnimi objekti kot so: igrišča za balinišče, odbojko, otroško igrišče, prostor za prireditve (oder, mize s klopki ...) vendar brez trajnih ureditev. Dovoljene so le ureditve brez stavb z možnostjo urejenega dostopa do obale reke Soče in pomolom za plovila. Utrjene površine naj bodo izvedene z naravnimi materiali (predvsem v peščeni izvedbi). V severnem delu območja, se ob regionalni cesti organizira parkirišče za potrebe parka. Obstoječe objekte vzdolž glavne regionalne ceste je potrebno sanirati. Prenovljena obstoječa oziroma dopolnilna stavbna struktura na območju le-te naj se razvija v skladu z načeli tipa GE.ph – primorska hiša.

*e- Druge usmeritve glede PIP*

EUP Pr07.zsr naj se do sprejetja ureja v skladu z merili tipa GE.zsr. Dovoljene so le ureditve brez stavb z možnostjo ureditve dostopa do obale reke Soče in vzpostavitev pomola za plovila.

EUP PI42.jpp se do sprejetja ureja v skladu z merili tipa GE.jpp. Lahko se vzpostavi tudi montažni objekt turistične in informativne vsebine ter stojnice, vendar pod pogoji za vplivno območje spomenika. Stavbo je dovoljeno postavljati pod naslednjimi pogoji:

postavitev z umestitvijo ne sme ovirati prehodnosti površin javnega prostora; praviloma naj bo vzdolžne oblike; ima naj le eno etažo (E1); stavba je lahko velika do največ 180,0 m<sup>2</sup>; konstrukcija naj bo praviloma lesena, odprta z vsaj ene (čelne) strani; streha je lahko tipa dvokapna, enokapna ali ravna streha.

EUP PI40.zdz – Dovoljena je hortikultura in parkovna ureditev (spominski park) v sklopu prezentacije obstoječe kapelice iz 1. svetovne vojne (EŠD 27539), v skladu s pogoji varstva kulturne dediščine.

Z izvedbo OPPN je predvidena vzpostavitev rekreativnih površin in površin za turizem, ki izhajajo iz zmogljivosti naravnega prostora (vodni in obvodni programi, sprehodi, kolesarjenje, športna igrišča ...) s spremljajočimi dejavnostmi.

V največji meri se sanira in ohranja osnovna krajinska struktura oziroma priobalni pas ter srednje in visoko rasla avtohtona vegetacija po celotnem območju, tudi v območju gozdnih površin.

*31 Močila*

*OPPN 31-01: SORG Močila vzhod*

*a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje*

Območje nepozidanih stavbnih zemljišč vzhodno od obstoječe stavbne strukture naselja se ohranja za namen možnih preselitev iz območja stare vasi Anhovo. V prostorsko ureditev se vključujejo obstoječi objekti razpršene gradnje.

*b- Urbanistični cilj OPPN*

Ob aktiviranju razpoložljive prostorske rezerve naselja se izvede sanacija razpršene gradnje. Sanirajo naj se degradirani robovi naselja – z oblikovanjem končnih meja obstoječe soseske proti naravnemu prostoru, v območju lokalno pomembnih naravnih robov.

*c- Dopustne dejavnosti*

Bivanje. Izjemoma se lahko vzpostavi terciarne dejavnosti, ki so v skladu z bivanjem v mirnem okolju.

*d- Prostorski koncept/urbanistični tipi, arhitektura*

Dogradi naj se mreža javnega prostora z navezavami na območje soseske. Nova stavbna struktura naj bo opredeljena v okvirih tipov GE: .ph – primorska hiša oziroma .hv – vrstne hiše.

*e- Druge usmeritve glede PIP*

Obstoječe gradbene enote naj se do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili tipa GE.ph.

Gre za aktiviranje razpoložljivega prostorskega potenciala stavbnih zemljišč.

**85. člen**

(prostorski ukrepi)

Za območje občine se pripravi program opremljanja stavbnih zemljišč. Za območje posameznega OPPN se lahko pripravi samostojen program opremljanja.

**4.0.0.0 Prehodne in končne določbe****86. člen**

(veljavni prostorski izvedbeni akti)

(1) Ob uveljavitvi tega odloka ostajajo v veljavi naslednji prostorski izvedbeni akti občine – Odloki:

– Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za obvozno cesto v Kanalu (Uradni list RS, št. 82/01 in Uradne objave časopisa Primorske novice, št. 39/01);

– Uredba o lokacijskem načrtu za obnovo in doinštalacijo obstoječe Hidroelektrarne Plave na Soči – HE Plave II (Uradni list RS, št. 66/96);

– Uredba o lokacijskem načrtu za obnovo in doinštalacijo obstoječe Hidroelektrarne Doblar na Soči – HE Doblar II (Uradni list RS, št. 66/96);

– Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za črpalno hidroelektrarno Avče (Uradne objave časopisa Primorske novice, št. 29/04);

– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolome Rodež in Perunk (Uradni list RS, št. 22/09).

(2) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati naslednji prostorski akti:

– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Nova Gorica za obdobje 1986–2000, dopolnjenega 1987, 1990 in 1993 ter Občine Kanal ob Soči, dopolnjenega 1996 in 1999 (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 1/87, 3/90, 1/93, Uradne objave časopisa Primorske novice 32/96 in 22/99);

– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Nova Gorica za obdobje 1986 – 2000, dopolnjenega 1987, 1990 in 1993 ter Občine Kanal ob Soči, dopolnjenega 1996 in 1999 v letu 2002 (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 7/87, 3/90, 1/93, Uradne objave časopisa Primorske novice 32/96, 22/99 PN, 30/02 – teh. popravek, 47/02 in 29/04);

– Odlok o zazidalnem načrtu Kanal – sever, Projekt p.o. Nova Gorica, februar 1979;

– Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora (Občina Nova Gorica), Projekt d.d., Nova Gorica, februar 1994 (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 6/94);

– Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o splošnih PUP za posege v prostor v Občini Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 9/87 in 11/87), ki velja za Občino Kanal ob Soči (Uradne objave časopisa Primorske novice, št. 18/05);

– Odlok o spremembah in dopolnitvah splošnih PUP za posege v prostor v Občini Nova Gorica, za Občino Kanal ob Soči za območje Salonita Anhovo (Odlok o PUP Salonit Anhovo), (Uradne objave časopisa Primorske novice, št. 45/05).

**87. člen**

(dokončanje postopkov)

Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja za poseg v prostor, začeti pred uveljavitvijo tega akta, se nadaljujejo in končajo na podlagi prostorskih aktov, ki so na obravnavanem prostoru veljali na dan začetka postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja. Za začetek postopka se šteje datum vloge za pridobitev projektnih pogojev soglasjedajalcev za predmetni poseg.

**88. člen**

(vpogled v akt in hramba)

Akt z vsemi prilogami se hrani v arhivu Občine Kanal ob Soči in je javnosti in uporabnikom na vpogled v prostorih občinske uprave, Trg svobode 23, v Kanalu. V digitalni obliki je akt na vpogled na spletnih straneh občine. Sprejeti akt je posredovan Upravnim enotam Nova Gorica in Ministrstvu pristojnemu za prostor.

**89. člen**

(veljavnost odloka)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3500-0009/2012-1

Kanal, dne 11. oktobra 2012

Župan  
Občine Kanal ob Soči  
**Andrej Maffi l.r.**



**ŠMARTNO PRI LITIJU****3786. Odlok o splošnih pogojih Občine Šmartno pri Litiji pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin**

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10 in 84/10 Odl. US, 40/12 – ZUJF), Stanovanjskega zakona (SZ-1; Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 9/07 Odl. US, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 90/09 – Odl. US. in 62/10 – ZUPJS, 56/11 Odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF), Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP; Uradni list SRS, št. 18/74, 34/88, 5/90, RS, št. 10/91, 17/91-I – ZUDE, 13/93, 66/93, 32/00, 102/02 – Odl. US, 87/11 – ZMVN-A), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12) in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04 – popr.) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 15. redni seji dne 29. 11. 2012 sprejel

**O D L O K****o splošnih pogojih Občine Šmartno pri Litiji pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin****I. SPLOŠNE DOLOČBE****1. člen**

Občina Šmartno pri Litiji za zagotavljanje potreb svojih prebivalcev upravlja in razpolaga s stanovanji, stanovanjskimi hišami, poslovnimi prostori, stavbnimi zemljišči in drugim premoženjem v lasti in upravljanju občine, z namenom zagotavljanja javnega interesa, zlasti:

- gospodarjenja s stanovanji, stanovanjskimi hišami, poslovnimi prostori, garažami, stavbnimi zemljišči in drugimi nepremičninami;
- financiranja gradnje, nakupa in obnove stanovanj, stanovanjskih hiš in drugih nepremičnin;
- zagotavljanja kontinuiranega pridobivanja vseh vrst stanovanj;
- pridobivanja stavbnih zemljišč;
- oddajanja občinskih stavbnih zemljišč investitorjem.

**2. člen**

Odlok o splošnih pogojih Občine Šmartno pri Litiji pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin (v nadaljnjem besedilu: odlok) ureja:

- način in postopek dodeljevanja službenih najemnin in tržnih najemnih stanovanj ter bivalnih enot v najem,
- pogoje za določitev upravičencev do sodelovanja na razpisih za oddajo v najem službenih najemnih stanovanj ter merila za njihovo izbiro,
- vsebino medsebojnih pravic in obveznosti med občino in upravičenci v zvezi z dodeljenimi stanovanji in
- oddajanje poslovnih prostorov in določenih zemljišč v lasti občine.

Odlok ne zajema dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem, le-ta se dodeljujejo skladno s Pravilnikom o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, oziroma z vsakokratno veljavno zakonodajo, ki ureja to področje.

**II. ODDAJANJE STANOVANJ V NAJEM****1. Službena najemna stanovanja**

Službena najemna stanovanja so stanovanja, ki jih strokovna služba občinske uprave kategorizira kot takšna.

**3. člen**

Službena najemna stanovanja se oddajajo v najem v skladu z možnostmi in potrebami na podlagi razpisa.

**4. člen**

Upravičenci za najem službenih najemnih stanovanj so zaposleni v občinski upravi, v javnih zavodih, javnih skladih in javnih podjetjih, katerih ustanoviteljica, soustanoviteljica ali lastnica je Občina Šmartno pri Litiji.

**5. člen**

Službena najemna stanovanja se oddajajo v najem z najemno pogodbo za določen čas, to je za čas trajanja delovnega razmerja najemnika. Najemno razmerje preneha s prenehanjem delovnega razmerja oziroma s potekom pogodbenega roka.

**6. člen**

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci za dodelitev službenega stanovanja v najem, so poleg pogoja zaposlitve iz 4. člena tega odloka še:

- kadrovska pomembnost prosilca za delodajalca in za Občino Šmartno pri Litiji kot samoupravno lokalno skupnost, izkazana s pisno utemeljitvijo poslovnega organa delodajalca;
- da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim prebivajo, ni najemnik neprofitnega stanovanja oziroma ni lastnik primerne stanovanja ali stanovanjske hiše v oddaljenosti 60 km od delovnega mesta.

**7. člen**

V primerih, ko kandidira na razpisu več prosilcev s strani istega delodajalca, mora poslovodni organ tega delodajalca izdelati pisni prednostni red teh prosilcev in ga v razpisnem roku posredovati strokovni službi občine (v nadaljevanju: strokovna služba).

**8. člen**

Strokovna služba občine pripravi razpis za dodelitev službenih najemnih stanovanj v najem.

**9. člen**

V razpisu se objavi število razpisanih službenih najemnih stanovanj, pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prosilci za dodelitev službenih stanovanj v najem, dokumentacija, ki jo morajo prosilci priložiti k vlogi, višino najemnine in varščine, dohodkovno lestvico za upravičenost do plačevanja, neprofitne najemnine, okvirni rok zagotovitve stanovanja, okvirni rok izida – rezultata razpisa, rok oddaje vlog in naslov za oddajo vlog.

V razpisu se opredelijo kriteriji in točkovno ovrednotenje kriterijev za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer prosilcev. Pri tem se smiselno upoštevajo kriteriji in merila iz Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, oziroma trenutno veljavne zakonodaje, ki ureja to področje.

**10. člen**

Razpis se objavi na spletnih straneh in na oglasni deski Občine Šmartno pri Litiji. Besedilo se posreduje tudi vsem poslovodnim organom delodajalcev, navedenih v 4. členu tega odloka, z namenom, da z njim seznanijo zaposlene.

**11. člen**

Strokovna služba preveri pravočasnost in popolnost prispelih vlog ter izpolnjevanje razpisnih pogojev. Prosilce,



ki podajo nepopolne vloge, se pozove k dopolniti vlog. Vse vloge, ki niso dopolnjene v postavljenem roku, se zavržejo s sklepom.

Za vodenje razpisnega postopka se uporabljajo določila zakona, ki ureja splošni upravni postopek.

#### 12. člen

Strokovna služba preda vse popolne in pravočasne vloge tistih prosilcev, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, vključno s prednostnimi redi iz 7. člena tega odloka v obravnavo Komisiji za oddajo v najem službenih, neprofitnih in tržnih stanovanj ter poslovnih prostorov v Občini Šmartno pri Litiji (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo imenuje župan.

#### 13. člen

Komisija pripravi seznam vseh prosilcev, ki jih je obravnavala, in predlog liste upravičencev, za katere predlaga, da se jim dodeli službeno stanovanje v najem. Komisija lahko zaradi priprave liste upravičencev pridobi dodatne informacije glede kadrovske pomembnosti posameznega prosilca za delodajalca in za Občino Šmartno pri Litiji kot samoupravno lokalno skupnost.

#### 14. člen

Odločbo o uvrstitvi na listo upravičencev ter o oddaji službenega stanovanja v najem izda ob upoštevanju zakona, ki ureja upravni postopek, pooblaščen oseba najemodajalca.

#### 15. člen

Ko je zagotovljeno posamezno službeno stanovanje, strokovna služba na podlagi odločbe pozove upravičenca na sklenitev najemne pogodbe. Pri dodeljevanju službenih stanovanj se smiselno upošteva površinski normativ iz Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.

Če se upravičenec ne odzove na ponoven poziv strokovne službe in v roku 8 dni od prejema poziva ne sklene najemne pogodbe, se šteje, da ne želi skleniti najemne pogodbe in da odstopa od udeležbe na internem razpisu.

#### 16. člen

Strokovna služba obvesti o sklenitvi najemne pogodbe s posameznim upravičencem delodajalca, pri katerem je ta upravičenec zaposlen.

Delodajalec je dolžan o prekinitvi delovnega razmerja z upravičencem, ki mu je bilo dodeljeno službeno stanovanje po tem odloku, takoj obvestiti strokovno službo.

#### 17. člen

Izjemoma lahko župan na predlog komisije dodeli službeno najemno stanovanje izven razpisa, po predhodnem soglasju Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, če se ugotovi neodložljiva potreba po zagotovitvi službenega stanovanja.

#### 18. člen

Najemnina za službena stanovanja se določa v skladu z veljavno metodologijo za izračun neprofitne najemnine za upravičence, ki po dohodku izpolnjujejo pogoje za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem.

Za upravičence, ki presegajo navedeni dohodkovni cenzus, se določi tržna najemnina v skladu s pravilnikom iz 26. člena Zakona o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in subvencijah mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja oziroma v skladu z trenutno veljavno zakonodajo, ki ureja to področje, v višini najvišje priznane tržne najemnine za kvadratni meter stanovanjske površine v regiji.

#### 19. člen

Najemnik službenega stanovanja je dolžan plačati varščino v višini treh najemnin.

#### 20. člen

Najemno razmerje preneha s prekinitvijo delovnega razmerja pri delodajalcu, pri katerem je bil najemnik zaposlen ob sklenitvi najemnega razmerja, vključno z upokojitvijo ali s smrtjo najemnika ter se ne more prenašati na ožje družinske člane.

Najemno pogodbo se lahko odpove tudi iz krivdnih razlogov po stanovanjskem zakonu.

#### 21. člen

Glede odpovedi in prenehanja najemnega razmerja, se uporabljajo določila stanovanjskega zakona.

#### 22. člen

Vsa dosedanja najemna razmerja za službena stanovanja ostanejo v veljavi na način, kot so bila sklenjena.

### 2. Bivalne enote

#### 23. člen

Občina lahko dodeljuje bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, skladno s stanovanjskim zakonom:

- prizadetim v elementarnih in drugih nesrečah;
- na podlagi predhodnega mnenja Centra za socialno delo družinam, kjer je začasna preselitev potrebna zaradi varstva interesov otrok;
- najemnikom stanovanj v lasti občine, ki se jih na podlagi Stanovanjskega zakona preseli zaradi dolgotrajne nezmožnosti plačevanja najemnine in drugih stroškov, ki se plačujejo poleg najemnine.

Za namene zagotavljanja potreb po bivalnih enotah v občini se praviloma uporabljajo starejše stanovanjske enote v lasti občine, ki jih zaradi lokacije, na kateri se nahajajo, funkcionalnosti (npr. souporaba sanitarij) ali pa drugih okoliščin ni mogoče oddati upravičencem po javnem razpisu za neprofitna stanovanja ter izpolnjujejo standarde skladno s predpisi.

#### 24. člen

Postopek za dodelitev sproži bodisi posameznik, bodisi steče po uradni dolžnosti. Vzpostavi se seznam upravičencev do dodelitve bivalnih enot.

Splošna pogoja za dodelitev bivalne enote sta državljanstvo Republike Slovenije in stalno prebivališče v Občini Šmartno pri Litiji.

Upravičenost po socialnem kriteriju in po primernosti stanovanja glede na število družinskih članov s smiselnim upoštevanjem Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, preveri komisija iz 12. člena tega odloka.

Odločbo o oddaji bivalne enote v najem izda ob upoštevanju zakona, ki ureja upravni postopek, pooblaščen oseba najemodajalca.

Na podlagi dokončne odločbe se z izbranim prosilcem sklene najemna pogodba za določen čas, s katero se na podlagi veljavnega obligacijskega zakonika, veljavnega stanovanjskega zakona in veljavnih podzakonskih predpisov opredeli vsebina medsebojnih pravic in obveznosti med najemodajalcem in najemojemalcem v zvezi z uporabo bivalne enote.

### 3. Tržna stanovanja

#### 25. člen

Stanovanje, ki je bilo zajeto v načrtu pridobitve in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine, pa postopek javne dražbe, javnega zbiranja ponudb oziroma sklenitve neposredne pogodbe ni bil uspešno zaključen, se lahko izvzame iz programa prodaje stvarnega premoženja občine, prenese v osnovna sredstva in odda kot neprofitno najemno stanovanje ali kot službeno najemno stanovanje skladno s tem odlokom. V primeru, da ni potrebe po najemu neprofitnega ali službe-

nega najemnega stanovanja, se odda kot tržno najemno stanovanje.

Tržno stanovanje se lahko odda v najem za določen čas, vendar ne za dlje kot pet let. Najemno razmerje iz prejšnjega odstavka se lahko po poteku petih let izjemoma podaljša za nadaljnjih pet let, če se s tem zasleduje načelo gospodarnosti ravnanja s stvarnim premoženjem in je tako zagotovljena optimalna ekonomska izkoriščenost tega premoženja.

Stanovanje, ki je še vedno zajeto v letnem načrtu pridobitve in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine, pa postopek javne dražbe, javnega zbiranja ponudb oziroma sklenitve neposredne pogodbe ni bil uspešno zaključen, pa se lahko odda v najem samo za obdobje, ki ne sme biti daljše od enega leta.

#### 26. člen

Postopek oddaje tržnih stanovanj v najem se izvede ob upoštevanju določb Stanovanjskega zakona in Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

### III. NAJEM POSLOVNIH PROSTOROV IN POSLOVNIH STAVB

#### 27. člen

S tem odlokom se ureja tudi oddajanje poslovnih prostorov in poslovnih stavb (v nadaljevanju: poslovnih prostorov) v najem, katerih lastnik ali imetnik pravice uporabe je občina in način oblikovanja najemnine.

Določbe tega dela odloka se smiselno uporabljajo tudi za oddajanje in določanje najemnin za garaže in javne površine za opravljanje poslovnih dejavnosti, če to ni urejeno v kakšnem drugem občinskem predpisu.

#### 28. člen

Za poslovno stavbo se šteje stavba, ki je namenjena za poslovne dejavnosti in se v ta namen tudi pretežno uporablja.

Za poslovni prostor se šteje eden ali več prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost, ki so praviloma gradbena celota in imajo skupen vhod, ter garaže v sklopu poslovnih in stanovanjskih stavb.

#### 29. člen

Upravičenci do najema poslovnih prostorov so pravne in fizične osebe, ki opravljajo poslovno dejavnost, humanitarne, politične organizacije in društva.

#### 30. člen

Poslovni prostor se odda v najem za opravljanje dejavnosti, ki je skladna z opredelitvijo namembnosti območja po prostorskih aktih Občine Šmartno pri Litiji in veljavno zakonodajo.

#### 31. člen

Postopek oddaje poslovnega prostora ali poslovne stavbe v najem poteka skladno z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, oziroma z vsakokratno veljavno zakonodajo, ki ureja to področje.

#### 32. člen

Postopke oddaje poslovnih prostorov in poslovnih stavb vodi Komisija za vodenje postopkov pridobivanja, razpolaganja in upravljanja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Šmartno pri Litiji, ki jo je imenoval župan Občine Šmartno pri Litiji.

#### 33. člen

Komisija iz prejšnjega člena tega odloka opravlja v zvezi s poslovnimi prostori in poslovnimi stavbami naslednje naloge:

- obravnava dospele vloge udeležencev javne dražbe ali javnega zbiranja ponudb,
- pripravlja predloge o oddaji,
- posreduje pooblaščenim osebam občine mnenja in predloge v zvezi z gospodarjenjem.

#### 34. člen

Poslovni prostor ali poslovna stavba se praviloma odda v najem na podlagi metode:

- javne dražbe
- javnega zbiranja ponudb
- neposredne pogodbe.

Pri oddaji poslovnih prostorov v lasti občine se praviloma uporablja metoda javnega zbiranja ponudb.

### 1. Oddaja poslovnega prostora v najem z neposredno pogodbo

#### 35. člen

Župan lahko odda poslovni prostor ali poslovno stavbo v najem na podlagi metode neposredne pogodbe, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

- če je občina manj kot 50-odstotna solastnica nepremičnine;
- če je predviden letni prihodek od oddaje v najem nepremičnin nižji od 10.000 EUR;
- če oddaja v najem po metodi javne dražbe ali javnega zbiranja ponudb ni uspela, v dveh mesecih od dneva, ko se je izkazalo, da je metoda neuspešna;
- če se poslovni prostor oziroma poslovna stavba odda v najem osebi javnega prava za izvajanje javnih nalog, razen javnim podjetjem;
- če se poslovni prostor ali poslovna stavba odda v najem nevladnim organizacijam, ki delujejo v javnem interesu, za izvajanje dejavnosti, za katero so ustanovljene;
- če se poslovni prostor odda v najem za obrambo, zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah.

#### 36. člen

Komisija pripravi posamični program oddaje poslovnega prostora z neposredno pogodbo v najem. Posamičnemu programu izda soglasje župan Občine Šmartno pri Litiji.

Posamični program vsebuje poleg obveznih sestavin po uredbi o stvarnem premoženju tudi vsebino objave in predlog najemne pogodbe.

Namera o oddaji poslovnega prostora v najem se objavi najmanj 15 dni pred sklenitvijo neposredne pogodbe na oglasni deski in na spletnih straneh Občine Šmartno pri Litiji.

### 2. Oddajanje na podlagi javnega zbiranja ponudb

#### 37. člen

Komisija pripravi posamični program oddaje poslovnega prostora ali poslovne stavbe, sprejme pa ga župan Občine Šmartno pri Litiji.

Program vsebuje poleg obveznih sestavin po uredbi o stvarnem premoženju tudi vsebino objave javnega zbiranja ponudb in predlog najemne pogodbe.

#### 38. člen

Javno zbiranje ponudb se objavi najmanj 15 dni pred javnim zbiranjem ponudb na oglasni deski, na spletnih straneh občine in po potrebi v občinskem glasilu ter vsebuje:

- ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb;
- splošne podatke o poslovnem prostoru ali poslovni stavbi, ki je predmet oddaje v najem;
- namembnost poslovnega prostora ali poslovne stavbe;
- višino najemnine, veljavne v času razpisa;

– čas, za katerega se poslovni prostor ali poslovna stavba daje v najem;

– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki;

– pogoje v zvezi s stanjem in ureditvijo poslovnega prostora ali poslovne stavbe;

– potrdila, dokazila in mnenja, ki jim morajo priložiti ponudniki;

– naslov in rok za oddajo ponudbe;

– navedbo, ali je odpiranje ponudb javno ali ne;

– navedbo, po kateri metodi se bo nadaljeval postopek ob več najugodnejših ponudbah oziroma podrobnejšo določitev prioritete, ko pogoje razpisa v enaki meri izpolnjujeta dva ali več prosilcev;

– navedbo, da lahko župan do sklenitve najemne pogodbe ustavi postopek oddaje poslovnega prostora;

– rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izboru;

– kontaktne osebe in morebitne druge pogoje, ki jih mora izpolnjevati uspešni ponudnik.

## 39. člen

Ponudbe interesentov morajo biti poslane priporočeno po pošti na naslov, ki je naveden v objavi, z oznako »za javno zbiranje ponudb«.

## 40. člen

Po poteku roka za prijavo na javno zbiranje ponudb komisija odpre prispеле ponudbe in preveri, ali so bile ponudbe pravočasne in popolne.

Ponudbo, ki je prispela po razpisnem roku (nepravočasna ponudba), ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, komisija izloči in o tem obvesti ponudnika.

Ne glede na prejšnji odstavek komisija pozove ponudnika, ki je oddal nepopolno ponudbo, k dopolnitvi ponudbe, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev te ponudbe je pet dni od prejema poziva za dopolnitev.

Če je med prejetimi ponodbami več najugodnejših ponudb, lahko komisija:

- pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali
- opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
- opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izključno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.

Postopki iz prejšnjega odstavka morajo biti izvedeni v roku zavezanosti ponudnikov na dane ponudbe, drugače je javno zbiranje ponudb neuspešno.

Če v postopku javnega zbiranja ponudb ni bila dosežena vsaj po tem odloku izračunana najemnina za poslovni prostor ali v postopkih iz četrtega odstavka tega člena ni bila dosežena vsaj najemnina, ki so jo v postopku javnega zbiranja ponudb ponudili najugodnejši ponudniki, je javno zbiranje ponudb neuspešno.

## 41. člen

Ponudbe se odpirajo na kraju in ob času, ki sta navedena v objavi obvestila o javnem zbiranju ponudb. O odpiranju ponudb se piše zapisnik.

Zapisnik iz prejšnjega odstavka vsebuje podatke o:

- kraju, datumu in uri odpiranja prispelih ponudb;
- imenih članov komisije;
- predmetu javnega zbiranja ponudb;
- imenih ponudnikov in ponujenih cenah;
- ugotovitvah o popolnosti in pravočasnosti ponudb;
- ugotovitvah o tem ali ponudniki izpolnjujejo pogoje iz

38. člena tega odloka;

- morebitnem sklepu o izvedbi postopkov iz četrtega odstavka prejšnjega člena;

– najvišji ponujeni najemnini in imenu oziroma firmi najugodnejšega ponudnika ter ugotovitev, da je bil najugodnejši ponudnik pozvan k sklenitvi pogodbe, ali ugotovitev, da ocenjena vrednost oziroma ob izvedbi postopkov iz četrtega odstavka

prejšnjega člena najemnina, ki so jo ponudili najugodnejši ponudniki, ni bila dosežena in javno zbiranje ponudb ni bilo uspešno.

O neuspelem javnem zbiranju ponudb komisija obvesti ponudnike v osmih dneh od odpiranja prispelih ponudb oziroma od izvedbe postopkov iz četrtega odstavka prejšnjega člena. Zoper odločitev o izbranem ponudniku ni pritožbe.

## 42. člen

V primeru, ko pogoje javnega zbiranja ponudb v enaki meri izpolnjujeta dva ali več ponudnikov, in se komisija ne odloči za izvedbo katerega izmed postopkov po četrtem odstavku 40. člena tega odloka, imajo prednost ponudniki, ki izpolnjujejo naslednje prednostne pogoje:

1. že obstoječa sklenjena pogodba,
2. nova ali edina dejavnost v kraju,
3. dejavnosti, za katere se v razvojnih programih občine ugotovi, da jih bo občina vzpodbujala,
4. število na novo odprtih delovnih mest,
5. stalno prebivališče na območju Občine Šmartno pri Litiji.

V prejšnjem odstavku navedeni prednostni pogoji se po vrstnem redu med seboj izključujejo.

## 43. člen

Najemnik oziroma zakupnik je dolžan skleniti pogodbo v roku, ki je določen s posamičnim programom oddaje poslovnega prostora.

Najemnik, ki je sklenil najemno pogodbo za poslovni prostor, mora prevzeti poslovni prostor in ga začeti uporabljati v roku, ki je določen v pogodbi. V kolikor najemnik iz neupravičenih razlogov ne prične uporabljati poslovnega prostora skladno s sklenjeno najemno pogodbo, lahko najemodajalec odstopi od pogodbe brez odpovednega roka.

## 3. Način oddaje poslovnega prostora v najem

## 44. člen

## a) Nastanek najemnega razmerja

Najemno razmerje nastane s sklenitvijo pisne najemne pogodbe, ki mora poleg z zakonom opredeljenih sestavin vsebovati naslednje sestavine:

- sedež poslovnega prostora oziroma stavbe, v katerem se poslovni prostor nahaja,
- točno navedbo dejavnosti, za katero se poslovni prostor oddaja,
- čas, za katerega se poslovni prostor oddaja,
- možnost uporabe skupnih delov in naprav v stavbi,
- začetek veljavnosti pogodbe in začetek najemnega razmerja,
- višino najemnine,
- obveznost najemnika, da krije obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj (če cena zavarovanja ni upoštevana v najemnini),
- način obračunavanja in plačevanja obratovalnih stroškov ter dajatev, vezanih na poslovni prostor,
- razlogi za prenehanje najemnega razmerja in odpovedni rok,
- določilo, da mora najemnik po prenehanju najemnega razmerja, ne glede na razlog, poslovni prostor vrniti v stanju, kot ga je prevzel ob vselitvi.

Zavarovalne police, ki jih sklepa uporabnik, se morajo vinkulirati v korist Občine Šmartno pri Litiji.

## 45. člen

Najemna pogodba mora vsebovati tudi določilo, da najemnik brez pisnega soglasja najemodajalca ne sme spreminjati poslovnega prostora, oddati poslovnega prostora v podnajem in da ne sme dovoliti drugim, da opravljajo dejavnost v njegovem poslovnem prostoru.

## 46. člen

## b) Sklenitev najemne pogodbe

Najemna pogodba se praviloma sklene za dobo 5 let. Najemno razmerje se lahko po petih letih izjemoma podaljša ponovno za določen čas nadaljnjih pet let, če za to obstajajo utemeljeni razlogi.

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se lahko poslovni prostor ali poslovna stavba izjemoma odda v najem za daljši čas, ko se oddaja osebam javnega prava za uresničevanje javnih nalog, ki so določene z zakonom. V tem primeru o sklenitvi najemne pogodbe odloča Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji.

## 4. Prenehanje najemnega razmerja

## 47. člen

Najemna pogodba preneha s potekom pogodbenega roka, za katerega je pogodba sklenjena, ali z odpovedjo najemnega razmerja.

## 48. člen

Najemodajalec ima pravico odpovedati najemno pogodbo v skladu z določbami zakona, tega odloka in najemne pogodbe.

## 49. člen

Najemodajalec lahko odstopi od najemne pogodbe in zaveza izpraznitev poslovne stavbe oziroma poslovnega prostora ob vsakem času, ne glede na pogodbene ali zakonske določbe o trajanju najema:

- če najemnik tudi po njegovem opominu uporablja poslovno stavbo oziroma poslovni prostor v nasprotju s pogodbo ali jih uporablja brez potrebne skrbnosti, tako da se dela občutnejša škoda;
- če je najemnik v zamudi s plačilom najemnine dva meseca od dneva, ko ga je najemodajalec na to opomnil;
- če najemodajalec iz vzroka, za katerega ni odgovoren trajno ne more uporabljati prostorov, v katerih je opravljal svojo dejavnost, in zato poslovni prostor ali poslovno stavbo sam potrebuje.

## 50. člen

Najemnik lahko kadarkoli, brez navedbe razloga, odpove najemno pogodbo s trimesečnim odpovednim rokom. Odpovedni rok za izpraznitev poslovnega prostora začne teči z dnem prejete pisne odpovedi.

## 5. Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo

## 51. člen

Poslovni prostor, ki ga začasno ne potrebuje Občina Šmartno pri Litiji, se lahko odda v brezplačno uporabo.

V brezplačno uporabo se lahko odda tudi poslovni prostor, pri katerem postopek javnega zbiranja ponudb oziroma sklenitve neposredne pogodbe ni bil uspešno zaključen.

## 52. člen

Poslovni prostor se lahko odda v brezplačno uporabo za določen čas, v katerem se predvideva, da ga ne potrebuje noben uporabnik, vendar ne za več kot pet let.

Izjemoma se lahko odda poslovni prostor v brezplačno uporabo za 20 let, če gre za oddajo za potrebe obrambe, zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.

## 53. člen

Namera o oddaji poslovnega prostora v brezplačno uporabo se objavi najmanj 15 dni pred sklenitvijo neposredne pogodbe na oglasni deski in na spletnih straneh Občine Šmartno pri Litiji.

## 54. člen

V pogodbi o oddaji poslovnega prostora v brezplačno uporabo se določi obveznost uporabnika, da krije obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške, za katere se stranki dogovorita s pogodbo.

Zavarovalne police, ki jih sklepa uporabnik, se morajo vinkulirati v korist Občine Šmartno pri Litiji.

## 6. Osnove in merila za določitev najemn

## 55. člen

Izhodiščna najemnina se določi v EUR/m<sup>2</sup>/mesec, razen če je s tem odlokom določeno drugače. Izhodiščna najemnina se določi na podlagi Pravilnika o podrobnejših pogojih, merilih in postopku za dodelitev subvencij mladim družinam za najem tržnih stanovanj, oziroma na podlagi vsakokratne veljavne zakonodaje, ki ureja to področje.

Višina izhodiščne najemnine iz prejšnjega odstavka se enkrat letno uskladi z rastjo cen življenjskih potrebščin s sklepom občinskega sveta.

## 56. člen

Glede na lokacijo poslovnega prostora se najemnina za poslovni prostor izračuna tako, da se izhodiščna najemnina pomnoži z lokacijskim faktorjem, ki lahko vpliva na višino najemnine, za največ 20 %.

Lokacijski faktorji po posameznih območjih:

- |                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| – naselje Šmartno pri Litiji                 | lokacijski faktor 1    |
| – ostala naselja v Občini Šmartno pri Litiji | lokacijski faktor 0,8. |

## 57. člen

Za poslovne prostore, ki so v prvem ali višjem nadstropju, se najemnina izračunana v skladu s tem odlokom, zmanjša za 30 % za prvo nadstropje, za vsako nadaljnje nadstropje pa še za 10 %, če pomeni višje ležeči prostor tudi bistveno oviro pri možnostih za ustvarjanje dohodka ali predstavlja določeno oviro za opravljanje dejavnosti.

## 58. člen

Javna podjetja in javni zavodi ne plačujejo najemnine po tem odloku za uporabo prostorov, ki so jim dodeljeni s posebnim sklepom občinskega sveta v uporabo oziroma v upravljanje za izvajanje njihove dejavnosti. Način uporabe in morebitne obveznosti se v takšnih primerih določijo s posebno pogodbo.

## 59. člen

V primeru, ko je izvajanje dejavnosti najemnika zelo pomembno za razvoj Občine Šmartno pri Litiji, lahko župan po pooblastilu Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji zniža najemnino do največ 50 %.

## 60. člen

Za določen čas se lahko zniža ali oprosti plačevanje najemnine najemnika v naslednjih primerih:

- nezmožnost opravljanja dejavnosti zaradi bolezni najemnika, ki je daljša od 60 dni, če najemnik sam, kot edini zaposleni, opravlja dejavnost v poslovnem prostoru;
- za čas adaptacije poslovnega prostora s predhodnim pisnim soglasjem najemodajalca, v okviru terminskega plana izvajanja del;
- za čas vzdrževalnih del pri odpravi posledic poškodovanega poslovnega prostora iz razlogov, katerih povzročitelj ni najemnik;
- za dejavnost, ki je nujno potrebna za normalno delovanje lokalne skupnosti.



## 7. Vzdrževanje in vlaganja v poslovni prostor

## 61. člen

Najemnik je dolžan najeti poslovni prostor vzdrževati kot dober gospodar, upoštevajoč normalno rabo poslovnega prostora. V primeru nujnega popravila je najemnik dolžan takoj sporočiti napako najemodajalcu oziroma upravniku, vendar najkasneje v treh dneh.

Najemnik je dolžan odpraviti škodo v poslovnem prostoru oziroma stavbi, ki bi jo povzročil sam.

## 62. člen

Stroške tekočega vzdrževanja plača najemnik.

## 63. člen

Po prenehanju najemnega razmerja je najemnik dolžan poslovni prostor vrniti v stanju, primernem za nadaljnjo rabo. Ob izpraznitvi poslovnega prostora se napiše zapisnik o prevzemu.

Glede vzdrževanja poslovnih prostorov, skupnih prostorov, delov in naprav stavbe, se smiselno upoštevajo določila Stanovanjskega zakona in Pravilnika o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj.

## 8. Splošno

## 64. člen

Vse dosedanje najemne pogodbe o oddaji poslovnih prostorov v najem ostanejo v veljavi in se uskladijo s tem odlokom najkasneje v šestih mesecih po sprejemu, razen v primeru, če so novi pogoji za najemodajalca manj ugodni.

## IV. ODDAJANJE ZEMLJIŠČ V NAJEM

## 65. člen

Višina nadomestila za druge oblike uporabe javne površine, kot je postavitve gradbenih odrov, ureditev gradbišč, postavitve kioskov, telefonskih govornic, stojnic, šotorov, potujočih prodajaln, uporaba pločnikov ali trgov in teras v gospodarske ter gostinske namene in višina najemnine za uporabo kmetijskega zemljišča, se določi s sklepom občinskega sveta.

Višina nadomestila oziroma najemnine iz prejšnjega odstavka se enkrat letno uskladi z rastjo cen življenjskih potrebščin s sklepom občinskega sveta.

## V. PRODAJA PREMOŽENJA

## 66. člen

Prodaja nepremičnin v lasti občine poteka v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, oziroma z vsakokratno veljavno zakonodajo, ki ureja to področje.

## VI. POSTOPEK ODLOČANJA O PRAVICAH IZ ODLOKA

## 67. člen

Kadar pristojni organi odločajo o pravicah upravičencev iz tega odloka, pa teh pravic ne ureja področna zakonodaja, se uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku.

## 68. člen

O pravicah iz prejšnjega člena tega odloka odloča na prvi stopnji tajnik občinske uprave Občine Šmartno pri Litiji, na drugi stopnji pa župan Občine Šmartno pri Litiji.

## VII. KONČNE DOLOČBE

## 69. člen

Z dnem veljavnosti tega odloka prenehajo veljati Pravilnik o oddaji profitnih stanovanj v lasti Občine Litija v najem (Uradni list RS, št. 17/97, 36/98), Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradni list RS, št. 36/98) in Pravilnik o oddaji službenih stanovanj v lasti Občine Litija (Uradni list RS, št. 68/96).

## 70. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.

Št. 362-4/2012-01

Šmartno pri Litiji, dne 29. novembra 2012

Župan  
Občine Šmartno pri Litiji  
**Milan Izlakar l.r.**

**3787. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šmartno pri Litiji za leto 2013**

Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji je na podlagi 17. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 44/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04 – popr.) na 15. redni seji dne 29. 11. 2012 sprejel

## S K L E P

**o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šmartno pri Litiji za leto 2013**

## I.

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šmartno pri Litiji za leto 2013 znaša 0,00869 EUR.

## II.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2013 dalje.

Št. 462-10/2012/3

Šmartno pri Litiji, dne 29. novembra 2012

Župan  
Občine Šmartno pri Litiji  
**Milan Izlakar l.r.**

## TOLMIN

**3788. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2012**

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11) je Občinski svet Občine Tolmin na 21. seji dne 11. decembra 2012 sprejel



**O D L O K****o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o proračunu Občine Tolmin za leto 2012**

## 1. člen

V Odloku o proračunu Občine Tolmin za leto 2012 (Uradni list RS, št. 25/11, 76/11, 26/12, 46/12) se četrti odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:

»(4) Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

| A.                        | BILANCA PRIHODKOV<br>IN ODHODKOV                                     | v EUR         |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Skupina/Podskupina kontov |                                                                      | Proračun 2012 |
| I.                        | SKUPAJ PRIHODKI                                                      | 13.461.452,44 |
|                           | TEKOČI PRIHODKI                                                      | 10.837.282,56 |
| 70                        | DAVČNI PRIHODKI                                                      | 9.040.681,16  |
|                           | 700 Davki na dohodek in dobiček                                      | 8.223.603,00  |
|                           | 703 Davki na premoženje                                              | 549.325,00    |
|                           | 704 Domači davki na blago in storitve                                | 267.753,16    |
| 71                        | NEDAVČNI PRIHODKI                                                    | 1.796.601,40  |
|                           | 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja                     | 1.490.578,35  |
|                           | 711 Takse in pristojbine                                             | 4.600,00      |
|                           | 712 Denarne kazni                                                    | 11.960,00     |
|                           | 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev                            | 37.500,00     |
|                           | 714 Drugi nedavčni prihodki                                          | 251.963,05    |
| 72                        | KAPITALSKI PRIHODKI                                                  | 908.853,59    |
|                           | 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                            | 555.208,78    |
|                           | 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmet. dolgor. sredstev     | 353.644,81    |
| 74                        | TRANSFERNI PRIHODKI                                                  | 1.715.316,29  |
|                           | 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij          | 995.764,55    |
|                           | 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU | 719.551,74    |
| II.                       | SKUPAJ ODHODKI                                                       | 15.461.860,72 |
| 40                        | TEKOČI ODHODKI                                                       | 2.982.327,59  |
|                           | 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim                                | 534.606,13    |
|                           | 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost                       | 88.781,00     |
|                           | 402 Izdatki za blago in storitve                                     | 2.150.420,79  |
|                           | 409 Sredstva, izločena v rezerve                                     | 208.519,67    |
| 41                        | TEKOČI TRANSFERI                                                     | 4.738.529,42  |
|                           | 410 Subvencije                                                       | 108.567,00    |
|                           | 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom                         | 2.012.983,76  |
|                           | 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                 | 294.905,78    |
|                           | 413 Drugi tekoči domači transferi                                    | 2.322.072,88  |
| 42                        | INVESTICIJSKI ODHODKI                                                | 7.335.570,50  |
|                           | 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev                               | 7.335.570,50  |

|        |                                                                         |               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 43     | INVESTICIJSKI TRANSFERI                                                 | 405.433,21    |
|        | 431 Investicijski transferi prav. in fizič. osebam, ki niso pror. upor. | 158.400,00    |
|        | 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom                    | 247.033,21    |
| III.   | PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                         | -2.000.408,28 |
| III./1 | PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)                                        | -2.048.465,28 |
| III./2 | TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)                                          | 3.116.425,55  |
| B.     | RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                                      |               |
| IV.    | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV            | 9.129,68      |
| 75     | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV            | 9.129,68      |
|        | 750 Prejeta vračila danih posojil                                       | 1.999,68      |
|        | 752 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije                            | 7.130,00      |
| V.     | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV                          | 2.139,00      |
| 44     | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV                          | 2.139,00      |
|        | 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije                     | 2.139,00      |
| VI.    | PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV            | 6.990,68      |
| C.     | RAČUN FINANCIRANJA                                                      |               |
| VII.   | ZADOLŽEVANJE                                                            | 0,00          |
| 50     | ZADOLŽEVANJE                                                            | 0,00          |
|        | 500 Domače zadolževanje                                                 | 0,00          |
| VIII.  | ODPLAČILA DOLGA                                                         | 0,00          |
| 55     | ODPLAČILA DOLGA                                                         | 0,00          |
|        | 550 Odplačila dolga                                                     | 0,00          |
| IX.    | SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH                                    | -1.993.417,60 |
| X.     | NETO ZADOLŽEVANJE                                                       | 0,00          |
| XI.    | NETO FINANCIRANJE                                                       | 2.000.408,28  |
| XII.   | STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2011                          | 1.993.417,60  |

«

## 2. člen

V drugem odstavku 14. člena se številka »190.000,00« nadomesti s številko »197.274,61«.

## 3. člen

Drugi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:  
»(2) Občina se v letu 2012 ne bo dolgoročno zadolževala.«

## 4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-0012/2010

Tolmin, dne 12. decembra 2012

Župan  
Občine Tolmin  
**Uroš Brežan** l.r.

### 3789. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Industrijska cona Čiginj (ČG05)

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12) ter 44. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11) je župan Občine Tolmin dne 11. 12. 2012 sprejel

## S K L E P

### o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Industrijska cona Čiginj (ČG05)

#### I.

S tem sklepom se prične postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za območje Industrijske cone Čiginj (ČG05) ter določijo način pridobitve strokovne rešitve za OPPN, nosilci urejanja prostora, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN, obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN, ter okvirni roki za pripravo in sprejem OPPN.

#### II.

Območje OPPN zajema površine znotraj mej, ki jih za Enoto urejanja prostora (EUP) ČG05 opredeljuje Občinski prostorski načrt Občine Tolmin. Meje na severnem in severovzhodnem robu potekajo pod vznožjem vzpetine Mengore, na vzhodnem, jugovzhodnem, južnem in jugozahodnem robu ob območju kmetijskih zemljišč, na severozahodnem robu ob območju parkovnih površin (izhodišče »Poti miru«, EUP ČG01), na zahodnem robu pa ob območju parkirnih površin (EUP ČG02). Na jugozahodnem in zahodnem delu območja poleg tega meji tudi na območje bodoče obvozne ceste za naselje Volče in Čiginj, katere potek je trenutno določen šele z idejnimi rešitvami.

V območju OPPN se nahajajo zazidana stavbna zemljišča, na katerih je zgrajen kompleks podjetja TERA d.o.o. Tolmin, Volče 138a, in nezazidana stavbna zemljišča, ki so namenjena gradnji novih objektov. Podjetje TERA d.o.o. načrtuje razvoj in širitev dejavnosti, zato je Občini Tolmin podalo pobudo za pričetek priprave OPPN, izražene pa so tudi nekatere investicijske namere drugih lastnikov zemljišč. Ker je načrtovanje prostorskih ureditev in objektov ter pridobitev upravnih dovoljenj za graditev v območju možno le na podlagi pogojev, ki jih določa OPPN, je priprava OPPN potrebna in utemeljena.

#### III.

Območje znotraj mej OPPN je namenjeno proizvodnim dejavnostim (IP), ki po določbah Občinskega prostorskega načrta zajemajo osnovne dejavnosti – industrijske in proizvodne dejavnosti ter spremljajoče dejavnosti – trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil, promet in skladiščenje, strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, gostinstvo in druge dejavnosti, ki služijo tem območjem.

V ta namen so znotraj obravnavanega območja predvidene nove gradnje objektov, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave ter spremembe namembnosti obstoječih objektov, prometna, komunalna in energetska ureditev območja z navezavo na obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo in povezavo na bodočo obvoznico naselja Volče in naselja Čiginj.

#### IV.

Pri pripravi OPPN je potrebno izhajati iz naslednjih strokovnih usmeritev ter že izdelanih strokovnih podlag:

- a) usmeritev Prostorskih izvedbenih pogojev iz Občinskega prostorskega načrta Občine Tolmin;
- b) idejne rešitve obvozne ceste za naselje Čiginj in Volče;
- c) študije vodnogospodarskih ukrepov za sanacijo odvodnjavanja območja celotnega Čiginjskega polja.

Pri pripravi OPPN je potrebno v skladu s 141. členom Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Tolmin upoštevati tudi morebitne začete upravne postopke za izdajo gradbenega dovoljenja za objekte ali ureditve, ki bi posegali v območje OPPN.

OPPN je potrebno izdelati z vsebino, ki jo določata Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12) ter Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).

#### V.

Naročnik OPPN je Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, Tolmin.

Izdelovalec OPPN bo projektant, ki ga bo izbral naročnik v postopku oddaje javnega naročila. Variantne strokovne rešitve prostorskih ureditev bo izdelal izdelovalec načrta v okviru postopka njegove priprave.

Organizacijske naloge v zvezi z razgrnitvijo, obravnavo in sprejemom OPPN bo opravljal Oddelek za okolje in prostor Občine Tolmin. Za nudenje strokovne pomoči v zvezi z navedenimi nalogami se oddelku zagotovi strokovna pomoč projektanta, ki ga bo izbral naročnik v postopku oddaje javnega naročila.

V postopku priprave OPPN bodo sodelovali naslednji nosilci urejanja prostora:

- a) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za sonaravno kmetijstvo, Oddelek za kmetijski prostor, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (nosilec urejanja prostora na področju kmetijstva);
- b) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (nosilec urejanja prostora na področju gozdarstva);
- c) Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (nosilec urejanja prostora na področju upravljanja z vodami);
- d) Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (nosilec urejanja prostora na področju varstva kulturne dediščine);
- e) Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za planiranje in analize, Tržaška 19, 1000 Ljubljana (nosilec urejanja prostora na področju prometa na državnih cestah);
- f) Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (nosilec urejanja prostora na področju zaščite in reševanja);
- g) Telekom d.d., Sektor za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana (nosilec urejanja prostora na področju telekomunikacij);
- h) Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica (nosilec urejanja prostora na področju energetike);
- i) Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin (nosilec urejanja prostora na področju prometa na občinskih cestah ter upravljalca občinskih cest);
- j) Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin (nosilec urejanja prostora na področju oskrbe s pitno vodo in odvajanjem komunalnih odpadnih vod);

k) Komunala Tolmin, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin (upravljalec vodovodnega in kanalizacijskega omrežja).

V postopku priprave OPPN bo sodelovala tudi Krajevna skupnost Volče kot predstavnik lokalne skupnosti na obravnavanem območju. Krajevna skupnost Volče bo podala smernice za načrtovane prostorske ureditve in mnenje k predlogu OPPN, ter sodelovala pri pripravi stališč do pripomb in predlogov, ki bodo podani v javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN, in pri pripravi predloga odločitve, katere pripombe in predlogi se upoštevajo pri pripravi predloga OPPN.

Finančna sredstva, potrebna za izdelavo OPPN, zagotovi naročnik OPPN v proračunu občine.

Finančna sredstva, potrebna za pripravo smernic in mnenj nosilcev planiranja k OPPN, zagotovijo nosilci planiranja v okviru lastnih sredstev. Finančna sredstva, potrebna za sodelovanje KS Volče, zagotovi KS Volče v okviru lastnih sredstev.

#### VI.

Priprava Občinskega podrobnega prostorskega načrta bo skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju potekala po naslednjem postopku:

- a) sprejem Sklepa o pripravi OPPN;
- b) izbira izdelovalca OPPN in izvajalca strokovne pomoči Oddelku za okolje in prostor;
- c) obvestilo lastnikom nepremičnin v območju OPPN o pričetku izdelave načrta ter poziv lastnikom, da predložijo svoje želje, potrebe in predloge glede ureditve območja industrijske cone;
- d) priprava osnutka OPPN z variantnimi rešitvami;
- e) pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora ter pridobitev mnenja ministrstva, pristojnega za varstvo okolja, o obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje;
- f) odločitev o izbiri najprimernejše variantne rešitve, ki bo podlaga za izdelavo dopolnjenega osnutka OPPN;
- g) priprava dopolnjenega osnutka OPPN;
- h) javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN;
- i) priprava stališč do pripomb in predlogov, podanih med javno razgrnitvijo in javno obravnavo dopolnjenega osnutka OPPN ter sprejem odločitve o tem, katere pripombe in predlogi se upoštevajo pri pripravi predloga OPPN. Stališča in odločitve se objavi na spletni strani Občine Tolmin in o njih tudi pisno seznani lastnike zemljišč v območju OPPN;
- j) priprava predloga OPPN;
- k) pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora k predlogu OPPN;
- l) sprejem Odloka o OPPN na Občinskem svetu Občine Tolmin;
- m) objava Odloka o OPPN v Uradnem listu Republike Slovenije.

#### VII.

Naročnik in izdelovalec OPPN ter organ Občine Tolmin, ki bo opravljal organizacijske naloge v zvezi s pripravo OPPN,

morajo aktivnosti organizirati tako, da bosta priprava in sprejem OPPN lahko potekali v naslednjih okvirnih časovnih terminih:

- izbira izvajalca OPPN in pričetek izdelave osnutka OPPN: marec 2013;
- javna razgrnitev in obravnava osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta: september 2013;
- sprejem Odloka o OPPN na občinskem svetu ter objava odloka v Uradnem listu Republike Slovenije in uveljavitev odloka: februar 2014.

#### VIII.

Sklep o pripravi OPPN za območje Industrijske cone Čiglinj se objavi na spletni strani Občine Tolmin in v Uradnem listu Republike Slovenije ter prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3505-0001/2012-3

Tolmin, dne 12. decembra 2012

Župan  
Občine Tolmin  
**Uroš Brežan l.r.**

#### **3790. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča**

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11) in 12. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Tolmin (Uradne objave Primorskih novic, št. 53/2001, 50/2002, 44/2003) je Občinski svet Občine Tolmin na 21. seji dne 11. 12. 2012 sprejel naslednji

#### **S K L E P**

##### 1.

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča znaša od 1. 1. 2013 dalje za zazidano stavbno zemljišče 0,00408597 EUR, za nezazidano stavbno zemljišče pa 0,00081719 EUR.

##### 2.

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 422-0001/2012-23

Tolmin, dne 12. decembra 2012

Župan  
Občine Tolmin  
**Uroš Brežan l.r.**

## VLADA

### 3791. Uredba o izvajanju javne službe izdajanje revije s področja varstva potrošnikov

Na podlagi 69. člena Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 46/06 – odl. US, 126/07, 86/09 in 78/11) izdaja Vlada Republike Slovenije

## UREDBO

### o izvajanju javne službe izdajanje revije s področja varstva potrošnikov

#### I. SPLOŠNE DOLOČBE

##### 1. člen

(vsebina)

Ta uredba določa pogoje in postopek za podeljevanje koncesije za izvajanje javne službe izdajanje revije s področja varstva potrošnikov (v nadaljnjem besedilu: koncesija), koncesijska razmerja, financiranje izvajanja koncesije in nadzor nad izvajanjem koncesije.

##### 2. člen

(koncedent)

Koncedent je Vlada Republike Slovenije, njene pravice in obveznosti pa v imenu in za račun Republike Slovenije izvršuje ministrstvo, pristojno za varstvo potrošnikov (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

##### 3. člen

(število in območje koncesije)

Za izvajanje javne službe se podeli ena koncesija za celotno območje Republike Slovenije.

##### 4. člen

(obdobje trajanja koncesije in neprenosljivost koncesije)

(1) Koncesija je neprenosljiva in se podeli za pet let.

(2) Koncesija se lahko podaljšuje za enako obdobje, če so ob njenem poteku izpolnjeni vsi pogoji, predpisani za njeno pridobitev. Izpolnjevanje pogojev preveri tričlanska strokovna komisija, imenovana s strani ministra, pristojnega za varstvo potrošnikov. Na predlog ministrstva in v soglasju z Vlado Republike Slovenije se koncesijsko razmerje lahko podaljša.

#### II. PREDMET KONCESIJE IN POGOJI ZA PRIDOBITEV KONCESIJE

##### 5. člen

(predmet koncesije)

(1) Predmet koncesije je izdajanje revije za potrošnike z naslednjo okvirno vsebino: tematika s področja varstva potrošnikov, rezultati primerjalnih testov kakovosti izdelkov in storitev, tematika pravnih institutov in zakonodaje, ki zadeva potrošnikove pravice, pravne razlage in drugo.

(2) Revija za potrošnike ne sme vsebovati oglaševalskih sporočil ponudnikov blaga in storitev.

##### 6. člen

(pogoji za pridobitev koncesije)

(1) Koncesijo lahko pridobi organizacija, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

1. je nevladna potrošniška organizacija, vpisana v register potrošniških organizacij pri ministrstvu, ali druga nevladna organizacija, ki je ustanovljena za varstvo pravic potrošnikov in

izvaja posamezne strokovne in raziskovalne naloge na področju varstva potrošnikov in ki izkazuje nepridobitnost, nevtralnost in neodvisnost organizacije od interesov ponudnikov blaga ali storitev,

2. proti njej ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek ali ni prenehala poslovati na podlagi sodne ali druge odločbe,

3. v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa in med postopkom javnega razpisa ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje, povezano z njenim poslovanjem, oziroma ji ni bila izdana sodna ali upravna odločba, s katero ji je prepovedano opravljati dejavnost, ki je povezana z izvajanjem koncesije, in je ta postala izvršljiva,

4. ima poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi,

5. v zadnjih treh letih ni kršila sprejetih obveznosti iz naslova prejetih sredstev za izvajanje dejavnosti na področju varstva potrošnikov,

6. ima ustrezne strokovne reference, ki jih dokazuje z referencami o delu na področju varstva potrošnikov za preteklo triletno obdobje.

(2) V javnem razpisu za pridobitev koncesije po tej uredbi se podrobneje opredelijo pogoji iz prejšnjega odstavka.

##### 7. člen

(merila za izbiro koncesionarja)

(1) Razpisno dokumentacijo pripravi ministrstvo.

(2) Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:

- strokovna usposobljenost prijavitelja za izdajanje revije za potrošnike,
- znanje in izkušnje prijavitelja na drugih področjih varstva potrošnikov,
- cena storitve.

#### III. POSTOPEK PODELITVE KONCESIJE

##### 8. člen

(javni razpis)

(1) Koncesija se podeli z odločbo Vlade Republike Slovenije na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede ministrstvo.

(2) Javni razpis mora vsebovati:

- predmet koncesije,
- pogoje za pridobitev koncesije,
- merila za izbiro koncesionarja,
- začetek in obdobje trajanja koncesije,
- rok za sprejemanje prijav na javni razpis,
- rok za obveščanje prijavljenih organizacij o izbiri in
- druge podatke, pomembne za izvajanje koncesije.

(3) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh ministrstva, traja pa najmanj 15 dni po objavi.

(4) Javni razpis je uspešen, če je do poteka razpisnega roka predložena vsaj ena veljavna prijava. Prijava je veljavna, če je pravočasna in izpolnjuje vse zahteve iz javnega razpisa.

##### 9. člen

(strokovna komisija)

(1) Prijave na javni razpis oceni tričlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje minister, pristojen za varstvo potrošnikov (v nadaljnjem besedilu: komisija).

(2) Komisija pregleda prispеле prijave z vidika izpolnjevanja razpisnih pogojev in meril. O delu komisije se sestavi zapisnik, ki mora vsebovati:

- kraj, datum in uro pregleda ter ocenitev prijav,
- imena članov komisije,
- seznam vlagateljev prispelih prijav,
- seznam vlagateljev nepopolnih prijav,



– analizo prispelih prijav in njihovo oceno glede na razpisna merila,

- predlog za izbiro koncesionarja in
- pripombe članov komisije.

(3) Komisija pripravi poročilo o izvedbi javnega razpisa in obrazložen predlog izbire koncesionarja ter ju predloži ministru.

(4) Člani komisije, ki jih imenuje minister, morajo ministru opozoriti na morebitno nasprotje interesov, če se med prijavljenimi na razpis pojavi subjekt, s katerim so kakorkoli povezani oni sami ali njihovi družinski člani ali če obstajajo druge okoliščine, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na objektivnost in nepristranskost njihovega dela v komisiji.

#### IV. KONCESIJSKO RAZMERJE

##### 10. člen

(ureditev koncesijskega razmerja)

(1) Medsebojna razmerja koncedent in koncesionar podrobneje uredita s koncesijsko pogodbo.

(2) V primeru neskladja med to uredbo in koncesijsko pogodbo veljajo določbe te uredbe.

(3) Koncesionar mora opravljati javno službo, za katero mu je na podlagi te uredbe podeljena koncesija, v skladu s to uredbo in koncesijsko pogodbo.

##### 11. člen

(vsebina koncesijske pogodbe)

S koncesijsko pogodbo se določijo:

- obseg opravljanja javne službe,
- začetek opravljanja javne službe,
- pogoji, pod katerimi mora koncesionar opravljati javno službo,
- obveznosti koncesionarja do uporabnikov,
- začetek in obdobje trajanja koncesije,
- rok za odpoved koncesije in način odpovedi,
- sredstva, ki jih za opravljanje javne službe zagotavlja koncedent, in način financiranja,
- obveznost vsebinskega in finančnega poročanja koncesionarja koncedentu,
- dolžnost in način poročanja koncesionarja koncedentu o vseh dejstvih in pojavih, ki lahko vplivajo na opravljanje koncesionirane dejavnosti, in
- druge določbe, pomembne za določitev in izvajanje koncesionirane dejavnosti.

#### V. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

##### 12. člen

(načini prenehanja koncesijskega razmerja)

Koncesijsko razmerje preneha s prenehanjem veljavnosti koncesijske pogodbe, ob prenehanju koncesionarja, če ta nima pravnih naslednikov, ali z odvzemom koncesije.

##### 13. člen

(prenehanje veljavnosti koncesijske pogodbe)

(1) Koncesijska pogodba preneha veljati:

- po poteku obdobja, za katero je bila sklenjena,
- z odpovedjo koncesije,
- s sporazumnim razdrtjem.

(2) Razlogi in pogoji za razdrtje in odpoved, odpovedni rok in druge medsebojne pravice in obveznosti ob razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.

##### 14. člen

(prenehanje koncesionarja)

(1) Koncesijsko razmerje preneha s prenehanjem koncesionarja, če ta nima pravnih naslednikov.

(2) Če ima koncesionar pravnega naslednika, lahko ta v celoti prevzame vse pravice in obveznosti koncesionarja, če izpolnjuje pogoje za pridobitev koncesije, določene s to uredbo in koncesijsko pogodbo. Izpolnjevanje pogojev preveri tričlanska strokovna komisija, imenovana s strani ministra, pristojnega za varstvo potrošnikov. Na predlog ministrstva in v soglasju z Vlado Republike Slovenije lahko ta stopi v koncesijsko razmerje.

##### 15. člen

(odvzem koncesije)

Koncedent lahko koncesionarju odvzame koncesijo, če:

- ne izpolnjuje več pogojev za koncesionarja,
- ne začne izvajati javne službe, za katero mu je bila podeljena koncesija, v roku, določenem v koncesijski pogodbi,
- krši določbe te uredbe ali koncesijske pogodbe,
- preneha izvajati javno službo, za katero mu je bila podeljena koncesija, pred potekom obdobja, za katero je bila sklenjena koncesijska pogodba,
- ne opravlja javne službe strokovno in učinkovito ter skladno z navodili koncedenta,
- organ, pristojen za nadzor nad porabo proračunskih sredstev, ugotovi, da koncesionar uporablja sredstva namenjena ali jih uporablja v nasprotju s koncesijsko pogodbo,
- v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.

#### VI. FINANCIRANJE IZVAJANJA KONCESIJE

##### 16. člen

(zagotavljanje sredstev in priznavanje upravičenih stroškov)

(1) Sredstva za izvajanje koncesije se zagotovijo v skladu s sprejetim državnim proračunom.

(2) Vrednost sredstev za posamezno proračunsko leto in njihovo izplačilo je odvisno od sprejetega Proračuna Republike Slovenije za tisto leto. Sredstva med posameznimi proračunskimi leti niso prenosljiva.

(3) Koncesionarju se za izvajanje koncesije priznajo sredstva v višini upravičenih stroškov za izvajanje koncesije, katerih vrsta in obseg se opredelita z javnim razpisom in koncesijsko pogodbo, vendar največ v obsegu, predvidenem v državnem proračunu.

##### 17. člen

(način in dinamika plačil)

Način in dinamika plačil koncesionarju se opredelita s koncesijsko pogodbo.

##### 18. člen

(začasno zadržanje sredstev)

Če se pri nadzoru nad višino izplačanih sredstev in njihovo porabo glede na namen ugotovijo nepravilnosti ali če koncesionar ne spoštuje navodil koncedenta, lahko ta delno ali v celoti začasno zadrži izplačilo sredstev, dokler se ne odpravijo ugotovljene nepravilnosti in dokler se pogodbene obveznosti ne začnejo izpolnjevati.

##### 19. člen

(vračilo sredstev)

Če koncesionar krši koncesijsko pogodbo ali če se pri nadzoru nad porabo proračunskih sredstev, dodeljenih za opravljanje javne službe, izkaže, da je koncesionar prejel sredstva neupravičeno, lahko koncedent zahteva vračilo že izplačanih proračunskih sredstev skupaj s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.



**VII. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE****20. člen**

(nadzor)

(1) Izvajanje koncesije nadzira ministrstvo in drugi pristojni organi. Koncesionar mora omogočiti koncedentu in drugim pristojnim organom nadzor nad izvajanjem koncesije.

(2) Ministrstvo ali drugi pristojni organi lahko kadar koli med trajanjem pogodbenega razmerja zahtevajo vpogled v del poslovanja koncesionarja, ki se nanaša na opravljanje javne službe in izvajanje koncesijske pogodbe.

**VIII. KONČNA DOLOČBA****21. člen**

(začetek veljavnosti in uporabe)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2013.

Št. 00726-31/2012

Ljubljana, dne 12. decembra 2012

EVA 2012-2130-0063

**Vlada Republike Slovenije****Janez Janša** l.r.  
Predsednik**3792. Uredba o določitvi ureditvenega območja strateškega mejnega prehoda Kozina**

Na podlagi 3. in 5. člena Zakona o graditvi objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo in 80/10 – ZUPUDPP) ob uporabi 3. točke 3. člena Zakona o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 35/10) izdaja Vlada Republike Slovenije

**U R E D B O****o določitvi ureditvenega območja strateškega mejnega prehoda Kozina****1. člen**

(vsebina)

S to uredbo se določi ureditveno območje strateškega mejnega prehoda Kozina (v nadaljnjem besedilu: SMP Kozina) na podlagi elaborata za ugotavljanje javne koristi za strateški

mejni prehod Kozina, ki ga je oktobra 2011 izdelal Inženiring IBT Ljubljana, d. d., pod št. 9375/051-A, in je na vpogled na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo, Direktoratu za investicije in nepremičnine, Tržaška cesta 21, Ljubljana.

**2. člen**

(urbanistične podlage)

Urbanistična podlaga za določitev ureditvenega območja SMP Kozina so prostorski akti občine. Ureditveno območje strateškega mejnega prehoda urejajo:

– prostorske sestavine planskih aktov: Dolgoročni plan občine Sežana za obdobje 1986–2000 in srednjeročni plan občine Sežana za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 14/88, Uradni list RS, št. 37/96, 45/98, 40/99, 93/04 in 92/09 ter uradne objave št. 4/98, 37/98 in 5/92);

– prostorski ureditveni pogoji: Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih v občini Sežana (uradne objave št. 28/91, Uradni list RS, št. 22/95 in 102/05).

**3. člen**

(obseg ureditvenega območja)

(1) Ureditveno območje SMP Kozina obsega nepremičnine, potrebne za opravljanje dejavnosti državnih organov, ter neposredno okolico z objekti, ki so potrebni za smotrni in varen potek prometa, trase za infrastrukturne objekte in naprave (komunalni vodi, elektroenergetsko omrežje, javna razsvetljava, telekomunikacije, vodovod in meteorna kanalizacija), potrebne za nemoteno delovanje SMP Kozina, in sicer zemljišča ali dele zemljišč: parc. št. 1074/9, 2895/1, 998/103 in 998/85, vse k. o. Draga.

(2) Situacija ureditvenega območja je prikazana v grafičnih prilogah in elaboratu za ugotavljanje javne koristi iz 1. člena te uredbe, ki so kot priloga sestavni del te uredbe.

**4. člen**

(javna korist)

Šteje se, da je zaradi gradnje in vzdrževanja na ureditvenem območju iz prejšnjega člena izkazana javna korist.

**5. člen**

(končna določba)


Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00730-46/2012

Ljubljana, dne 12. decembra 2012

EVA 2012-2030-0032

**Vlada Republike Slovenije****Janez Janša** l.r.  
Predsednik





**3793. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane**

Na podlagi prvega odstavka 81. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP) izdaja Vlada Republike Slovenije

**U R E D B O**

**o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane**

**1. člen**

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane (Uradni list RS, št. 102/08, 63/09 – popr. in 83/10).

**2. člen**

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00729-44/2012

Ljubljana, dne 12. decembra 2012

EVA 2012-2430-0196

**Vlada Republike Slovenije**

**Janez Janša l.r.**  
Predsednik

**3794. Uredba o spremembah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih**

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) izdaja Vlada Republike Slovenije

**U R E D B O**

**o spremembah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih**

**1. člen**

V Uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12 in 23/12) se v 13. členu v četrti alineji črta besedilo »Direktorat za varno hrano«.

**2. člen**

V petem odstavku 21. člena se besedilo »Veterinarsko upravo Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »Upravo

Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin«.

**3. člen**

V sedmem odstavku 32. člena se v prvem stavku črta besedilo »na ravni sektorja«.

**4. člen**

Prvi odstavek 37. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Kot organizacijske enote carinskega urada in davčnega urada se lahko oblikujejo izpostave. Zaradi večje dostopnosti upravnih storitev se kot metoda dela urada ali izpostave lahko organizira pisarna. V izpostavi se lahko za ožji del delovnega področja oblikuje referat, če je za področje sistemizirano najmanj pet delovnih mest, v izpostavi pa najmanj deset delovnih mest.«.

**5. člen**

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2013.

Št. 00730-47/2012

Ljubljana, dne 12. decembra 2012

EVA 2012-2030-0086

**Vlada Republike Slovenije**

**Janez Janša l.r.**  
Predsednik

**3795. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije**

Na podlagi 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12 in 57/12) in 10.a člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/10 – uradno prečiščeno besedilo in 56/10) izdaja Vlada Republike Slovenije

**U R E D B O**

**o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije**

**1. člen**

V Uredbi o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 98/10) se v drugem odstavku 2. člena na koncu devete alineje pika nadomesti z vejico in doda nova deseta alineja, ki se glasi:

»– v vlogi na javni razpis ponudi vsaj najnižjo višino koncesijske dajatve, ki jo v javnem razpisu določi koncedent v skladu s tretjim odstavkom 12. člena te uredbe. Ponujena višina koncesijske dajatve ne sme za več kot 40% presegati povprečne tržne cene gozdnih lesnih sortimentov v času vložitve vloge.«.

V tretjem odstavku se besedi »in osme« nadomestita z besedilom », osme in devete«.

**2. člen**

V drugem odstavku 3. člena se v osmi alineji beseda »merilo« nadomesti z besedo »merila«, za osmo alinejo pa se doda nova deveta alineja, ki se glasi:

»– datum, kraj in čas javnega odpiranja vlog.«.

Dosedanje deveta do trinajsta alineja postanejo deseta do štirinajsta alineja.

Za drugim odstavkom se dodajo nov tretji do šesti odstavek, ki se glasijo:

»(3) Postopek objave javnega razpisa ter odpiranja in ocenjevanja vlog izvede komisija, ki jo imenuje direktor sklada. Komisijo sestavljajo predsednik in štirje člani.

(4) Rok za sprejem vlog ne sme biti krajši od 30 dni po objavi javnega razpisa. Rok za izdajo odločb o izbiri koncesionarja ne sme biti daljši od 90 dni po datumu odpiranja vlog.

(5) Odpiranje vlog je javno. Komisija vodi zapisnik o odpiranju vlog, v katerega vpiše zlasti podatke o prispelih, prepoznih in nepopolnih vlogah, o višini ponujenih koncesijskih dajatev prijaviteljev ter o prisotnih članih komisije, prisotnih prijaviteljih ali njihovih pooblaščenih, ki podpišejo zapisnik. Kopija zapisnika o odpiranju vlog se vroči vsem prijaviteljem, ki so vložili prijavo na javni razpis.

(6) Komisija vodi tudi zapisnik o opravljenem pregledu popolnih vlog, ki jih oceni v skladu s pogoji in merili iz javnega razpisa, ter pripravi predlog za izbiro koncesionarja.«.

### 3. člen

Za drugim odstavkom 4. člena se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:

»(2) Če komisija ugotovi, da je vloga prijavitelja pomanjkljiva ali nerazumljiva, mora pozvati prijavitelja, da jo dopolni oziroma odpravi njene pomanjkljivosti v postavljenem roku. Dopolnitev vloge oziroma odprava pomanjkljivosti ni dopustna, če bi to omogočilo spremembo ponujene višine koncesijske dajatve ali njenih sestavin ali spremembo podatkov o sposobnosti prijavitelja.

(3) Če se po objavi javnega razpisa in pred izdajo odločb o izbiri koncesionarja ugotovi, da je bil javni razpis objavljen v nasprotju z določbami predpisov, ki urejajo podelitev koncesije za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije, lahko direktor sklada s sklepom razveljavi javni razpis. Sklep o razveljavitvi javnega razpisa se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

### 4. člen

V naslovu 5. člena se beseda »merilo« nadomesti z besedo »merila«, za prvim odstavkom pa se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se koncesija podeli prijavitelju, ki izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka 2. člena te uredbe ter je vključen v Program ohranjanja kmetij in podeželja v gorskem in hribovitem svetu z omejenimi možnostmi gospodarjenja, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije. Če je takih prijaviteljev več, ima prednost tisti, ki ponudi višjo koncesijsko dajatev.«.

### 5. člen

6. člen se spremeni tako, da se glasi:

#### »6. člen

(odločitev koncedenta o izbiri koncesionarja)

O izbiri koncesionarja odloči direktor sklada z odločbo. O pritožbi zoper odločbo o izbiri koncesionarja odloča ministrstvo, pristojno za gozdarstvo.«.

### 6. člen

V prvem odstavku 9. člena se deseta alineja spremeni tako, da se glasi:

»– do 31. januarja za tekoče leto zavrne podpis aneksa iz prvega odstavka 12. člena te uredbe,«.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(3) O odvzemu koncesije odloči direktor sklada z odločbo. O pritožbi zoper odločbo o odvzemu koncesije odloča ministrstvo, pristojno za gozdarstvo. Do pravnomoč-

nosti odločbe o odvzemu koncesije zagotavlja izvedbo vseh potrebnih del za izkoriščanje gozdov, ki so bili predmet koncesije, koncedent.«.

### 7. člen

Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Višino koncesijske dajatve za prvo leto trajanja koncesijskega razmerja določita koncedent in koncesionar s koncesijsko pogodbo ter je enaka višini koncesijske dajatve, ki jo je na javnem razpisu ponudil koncesionar. Za vsako naslednje leto se višina koncesijske dajatve določi z aneksom h koncesijski pogodbi, ki mora biti sklenjen najpozneje do 31. januarja za tekoče leto.«.

V tretjem odstavku se vejica v drugem stavku nadomesti s piko in besedilo »razen v primeru višje sile iz petega odstavka prejšnjega člena in pod pogoji drugega odstavka prejšnjega člena« nadomesti z besedilom »Koncesijska dajatev je lahko izjemoma manjša od 15% letne realizacije za posekan in prodan les po tržni vrednosti na kamionski cesti v primeru višje sile iz petega odstavka prejšnjega člena in pod pogoji iz drugega odstavka prejšnjega člena ali če gojitvena in varstvena dela v koncesijskih gozdovih dosegajo znesek, katerega poračun bi znižal koncesijsko dajatev pod ta odstotek.«.

### 8. člen

V četrtem odstavku 14. člena se v napovednem stavku pred dvopičjem doda besedilo »na škodo koncedenta«.

### 9. člen

V drugem odstavku 15. člena se besedilo »iztrženo ceno« nadomesti z besedo »vrednost«.

### 10. člen

Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.

### 11. člen

V prilogi 2 se poglavje 1 Sečnja nadomesti z novim poglavjem 1 Sečnja, ki je kot priloga 2 sestavni del te uredbe.

## PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

### 12. člen

Koncesijske pogodbe je treba uskladiti s to uredbo v obliki aneksa h koncesijski pogodbi do 31. januarja 2013. Do uskladitve koncesijske pogodbe se uporabljajo določila veljavne koncesijske pogodbe, pri čemer se v primeru neskladja s to uredbo uporabljajo določbe te uredbe.

### 13. člen

Ne glede na določbo 10. člena te uredbe se za poročanje o izvajanju letnega programa izkoriščanja gozdov za leto 2012 uporabljajo obrazci iz priloge 1 Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 98/10).

### 14. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00728-60/2012

Ljubljana, dne 12. decembra 2012

EVA 2012-2330-0124

**Vlada Republike Slovenije**

**Janez Janša l.r.**  
Predsednik



**PRILOGA 1**

»Priloga 1: Obrazci za pripravo letnega programa, spremljavo in poročanje o izvajanju koncesije za izkoriščanje gozdov

Obrazec št. 1: Sečnja, spravilo in prodaja gozdnih lesnih sortimentov

**A – Program – izpolni koncedent**

| Koncesionar:    |                | Program  |    |     |          |   |    |         |     |       |          |        |       |              |        |       |          |           |          |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|----------------|----------|----|-----|----------|---|----|---------|-----|-------|----------|--------|-------|--------------|--------|-------|----------|-----------|----------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| GE/odd./ods.*** | Odločba<br>ZGS | Bruto m3 |    |     |          |   |    | Neto m3 |     |       |          |        |       | Prihodek EUR |        |       | Stroški* | Razlika** |          |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |                | Iglavci  |    |     | Listavci |   |    | Iglavci |     |       | Listavci |        |       | Iglavci      |        |       |          |           | Listavci |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |                | I        | II | III | Sk.      | I | II | III     | Sk. | Hlodi | Drugo    | Skupaj | Hlodi | Drugo        | Skupaj | Hlodi |          |           | Drugo    | Skupaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |                |          |    |     |          |   |    |         |     |       |          |        |       |              |        |       |          |           |          |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |                |          |    |     |          |   |    |         |     |       |          |        |       |              |        |       |          |           |          |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Opomba:

\*Stroški: stroški poseka in spravila

\*\*Razlika: Cena lesa na panju

\*\*\*GGE/odd./ods.: Obvezni je vpis podatka GGE in odd. ali GGE in odd. in ods.

**B – Realizacija – izpolni koncesionar**

| Koncesionar:     |             | Realizacija <sup>1</sup> |       |        |          |       |        |              |       |        |          |       |        |          |           |          |
|------------------|-------------|--------------------------|-------|--------|----------|-------|--------|--------------|-------|--------|----------|-------|--------|----------|-----------|----------|
| GE/odd./ods.**** | Odločba ZGS | Neto m3                  |       |        |          |       |        | Prihodek EUR |       |        |          |       |        | Stroški* | Razlika** | Mesec*** |
|                  |             | Iglavci                  |       |        | Listavci |       |        | Iglavci      |       |        | Listavci |       |        |          |           |          |
|                  |             | Hlodi                    | Drugo | Skupaj | Hlodi    | Drugo | Skupaj | Hlodi        | Drugo | Skupaj | Hlodi    | Drugo | Skupaj |          |           |          |
|                  |             |                          |       |        |          |       |        |              |       |        |          |       |        |          |           |          |
|                  |             |                          |       |        |          |       |        |              |       |        |          |       |        |          |           |          |
|                  |             |                          |       |        |          |       |        |              |       |        |          |       |        |          |           |          |
|                  |             |                          |       |        |          |       |        |              |       |        |          |       |        |          |           |          |
|                  |             |                          |       |        |          |       |        |              |       |        |          |       |        |          |           |          |

Opomba:

\*Stroški: stroški poseka in spravila

\*\*Razlika: Cena lesa na panju

\*\*\*Mesec: spremlja se kumulativno vsak mesec po prodaji gozdnolesnih sortimentov

\*\*\*\*GGE/odd./ods.: Obvezni je vpis podatka GGE in odd. ali GGE in odd. in ods.

<sup>1</sup> Realizacija se spremlja tudi podrobneje, skladno z obrazcem št. 2.

Obrazec št. 2: Struktura prodaje gozdnih lesnih sortimentov po kategorijah, drevesnih vrstah in kakovostnih razredih – izpolni koncesionar

A – Iglavci

Koncesionar:

|               |  | Bruto m3 |    | Realizacija m3 |     |   |   |             |   |     |   |               |   |   |     |            |   |   |   |                           |                           |               |                |                |        |        |  |
|---------------|--|----------|----|----------------|-----|---|---|-------------|---|-----|---|---------------|---|---|-----|------------|---|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------|----------------|--------|--------|--|
|               |  | Iglavci  |    | hlodi smreke   |     |   |   | hlodi jelke |   |     |   | hlodi macesna |   |   |     | hlodi bora |   |   |   | les za celulozo in plošče |                           | drug ind. les |                | les za kurjavo |        | Skupaj |  |
|               |  | I        | II | III            | Sk. | A | B | C           | D | Sk. | A | B             | C | D | Sk. | A          | B | C | D | Sk.                       | les za celulozo in plošče | drug ind. les | les za kurjavo | Igl.           | Skupaj | Mesec  |  |
| GGE/odd./ods. |  |          |    |                |     |   |   |             |   |     |   |               |   |   |     |            |   |   |   |                           |                           |               |                |                |        |        |  |
|               |  |          |    |                |     |   |   |             |   |     |   |               |   |   |     |            |   |   |   |                           |                           |               |                |                |        |        |  |
|               |  |          |    |                |     |   |   |             |   |     |   |               |   |   |     |            |   |   |   |                           |                           |               |                |                |        |        |  |
|               |  |          |    |                |     |   |   |             |   |     |   |               |   |   |     |            |   |   |   |                           |                           |               |                |                |        |        |  |
|               |  |          |    |                |     |   |   |             |   |     |   |               |   |   |     |            |   |   |   |                           |                           |               |                |                |        |        |  |

B – Listavci

Koncesionar:

|  | Bruto m3      |    |     |     | Realizacija m3 |   |   |   |              |   |   |   |                                  |     |   |   |                        |   |     |   |                           |     |               |      |                |  |        |  |       |
|--|---------------|----|-----|-----|----------------|---|---|---|--------------|---|---|---|----------------------------------|-----|---|---|------------------------|---|-----|---|---------------------------|-----|---------------|------|----------------|--|--------|--|-------|
|  | Listavci      |    |     |     | hlodi bukve    |   |   |   | hlodi hrasta |   |   |   | hlodi pl. listavcev <sup>2</sup> |     |   |   | hlodi drugih listavcev |   |     |   | les za celulozo in plošče |     | drug ind. les |      | les za kurjavo |  | Skupaj |  | Mesec |
|  |               |    |     |     |                |   |   |   |              |   |   |   |                                  |     |   |   |                        |   |     |   |                           |     |               |      |                |  |        |  |       |
|  | I             | II | III | Sk. | A              | B | C | D | Sk.          | A | B | C | D                                | Sk. | A | B | C                      | D | Sk. | D | Sk.                       | les | les           | Lst. |                |  |        |  |       |
|  | GGE/odd./ods. |    |     |     |                |   |   |   |              |   |   |   |                                  |     |   |   |                        |   |     |   |                           |     |               |      |                |  |        |  |       |
|  |               |    |     |     |                |   |   |   |              |   |   |   |                                  |     |   |   |                        |   |     |   |                           |     |               |      |                |  |        |  |       |
|  |               |    |     |     |                |   |   |   |              |   |   |   |                                  |     |   |   |                        |   |     |   |                           |     |               |      |                |  |        |  |       |
|  |               |    |     |     |                |   |   |   |              |   |   |   |                                  |     |   |   |                        |   |     |   |                           |     |               |      |                |  |        |  |       |
|  |               |    |     |     |                |   |   |   |              |   |   |   |                                  |     |   |   |                        |   |     |   |                           |     |               |      |                |  |        |  |       |

<sup>2</sup> Med plemenite listavce štejejo javor, veliki jesen, brest in češnja

## Obrazec št. 3: Gozdnogojitvena in varstvena dela ter dela za socialne in ekološke funkcije

## A – Program – izpolni koncedent

| Koncesionar: |                |               |                |                   |    |             |                    |                       |                 |               |
|--------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|----|-------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| GE/odd./ods. | Odločba<br>ZGS | Vrsta<br>dela | Program        |                   |    |             |                    |                       |                 |               |
|              |                |               | Obseg<br>enota | Normativ<br>ur/ha | ur | Delo<br>EUR | Vrsta<br>materiala | Količina<br>materiala | Material<br>EUR | Skupaj<br>EUR |
|              |                |               |                |                   |    |             |                    |                       |                 |               |
|              |                |               |                |                   |    |             |                    |                       |                 |               |
|              |                |               |                |                   |    |             |                    |                       |                 |               |

| Koncesionar:  | Program            |                       |
|---------------|--------------------|-----------------------|
|               | Vrsta<br>materiala | Količina<br>materiala |
| GGE/odd./ods. |                    |                       |
|               |                    |                       |
|               |                    |                       |

## B – Realizacija – izpolni koncesionar

| Koncesionar: |             |            |             |         |                 |                    |              |            |       |                 |
|--------------|-------------|------------|-------------|---------|-----------------|--------------------|--------------|------------|-------|-----------------|
| GE/odd./ods. | Odločba ZGS | Vrsta dela | Realizacija |         |                 |                    |              |            |       |                 |
|              |             |            | Obseg enota | Delo ur | Vrsta materiala | Količina materiala | Material EUR | Skupaj EUR | Mesec | Proračun RS EUR |
|              |             |            |             |         |                 |                    |              |            |       |                 |
|              |             |            |             |         |                 |                    |              |            |       |                 |
|              |             |            |             |         |                 |                    |              |            |       |                 |
|              |             |            |             |         |                 |                    |              |            |       |                 |
|              |             |            |             |         |                 |                    |              |            |       |                 |

| Koncesionar:  |                 | Realizacija        |  |
|---------------|-----------------|--------------------|--|
| GGE/odd./ods. | Vrsta materiala | Količina materiala |  |
|               |                 |                    |  |
|               |                 |                    |  |
|               |                 |                    |  |

Obrazec št. 4: Gradnja gozdnih cest – program izpolni koncedent, realizacijo koncesionar

| Koncesionar: | Program   |               |                 |                                                   | Realizacija   |                 |                                        |         |
|--------------|-----------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------------------|---------|
|              | Ime ceste | Dolžina<br>km | Vrednost<br>EUR | Načrtovani delež<br>realizacije<br>% od vrednosti | Dolžina<br>km | Vrednost<br>EUR | Delež<br>realizacije<br>% od vrednosti | Mesec** |
|              |           |               |                 |                                                   |               |                 |                                        |         |
| GGE          |           |               |                 |                                                   |               |                 |                                        |         |
|              |           |               |                 |                                                   |               |                 |                                        |         |
|              |           |               |                 |                                                   |               |                 |                                        |         |
|              |           |               |                 |                                                   |               |                 |                                        |         |
|              |           |               |                 |                                                   |               |                 |                                        |         |

Obrazec št. 5: Gradnja, priprava in vzdrževanje gozdnih vlak – program izpolni koncedent, realizacijo koncesionar

| Koncesionar: |               | Program    |            |       |          |              | Realizacija |            |            |          |              |          |         |
|--------------|---------------|------------|------------|-------|----------|--------------|-------------|------------|------------|----------|--------------|----------|---------|
|              |               | Vrsta dela | Kategorija | Obseg |          | Vrednost     |             | Vrsta dela | Kategorija | Obseg    |              | Vrednost | Mesec** |
|              |               |            |            |       | Količina | Enota mere * |             |            |            | Količina | Enota mere * |          |         |
| GE/odd./ods. | Dokumentacija |            |            |       |          |              |             |            |            |          |              | EUR      |         |
|              |               |            |            |       |          |              |             |            |            |          |              |          |         |
|              |               |            |            |       |          |              |             |            |            |          |              |          |         |
|              |               |            |            |       |          |              |             |            |            |          |              |          |         |
|              |               |            |            |       |          |              |             |            |            |          |              |          |         |

Opomba:

\* Enota mere: m, ur, m<sup>2</sup>

\*\* Mesec: mesec prevzema

«.



**PRILOGA 2:**

## »PRILOGA 2:

## 1 Sečnja

## 1.1 Sestava normativov

Normativi za sečnjo in izdelavo gozdnih lesnih sortimentov veljajo za običajno organizacijo tega dela v Sloveniji, za povprečne delovne razmere in za standardno opremo sekača.

Časovni normativi za sečnjo in izdelavo sortimentov veljajo za iglavce (smreko, jelko) in listavce (bukev, javor, brest) v razmerjih, kakršna so pri drevju, izbranem za posek na posameznih delovnih poljih – deloviščih. Sestavlja jih čas za osnovni normativ in čas za ureditev sečišča v skladu s predpisom, ki ureja sečnjo, ravnanje s sečnimi ostanki, spravilo in zlaganje gozdnih lesnih sortimentov.

Normativi za iglavce veljajo za sečnjo in izdelavo sortimentov, in sicer za metodo mnogokratnikov (dolžine 8–12 m). Pri listavcih veljajo normativi za sečnjo in izdelavo oblega lesa. Normativ pri listavcih vsebuje čas za izdelavo kombiniranih hlodov ali drugih tehničnih (oblih) sortimentov in izdelavo dolgega industrijskega lesa ali lesa za energetske namene v obli (dolgi) obliki (goli).

Osnovni normativ (NTS) je določen z enačbo za delovni čas, ki jo sestavlja produktivni čas, in s faktorjem določen delež neproduktivnega časa. V poglavjih 1.3 in 1.4 so predstavljene enačbe za izračun delovnih časov normativa.

$$NT = NTS \times fb$$

Normativ (NT v min./m<sup>3</sup> ali v min./drevo) je sestavljen iz:

1. osnovnega normativa (NTS), ki ga določimo z nizom iz preglednice,
2. popravkov zaradi dodelave in drugih dodatnih del (Pdi),
3. popravkov zaradi delovnih razmer (Pri),
4. popravka zaradi povečanega obsega dela pri ureditvi sečišča (Pg).

$$fb = 1 + \frac{\Sigma P_{di} + \Sigma P_{ri} + P_g}{100}$$

## 1.2 Določevanje osnovnih normativov

V preglednici 1.1 so pojasnjene stopnje vejnatosti pri iglavcih. V preglednici 1.2 so opisane kategorije naklonov terena ter kamnitosti in skalovitosti površja. Osnovni normativ je določen z izbiro ustreznega niza iz preglednice 1.3.

Preglednica 1.1: Stopnje vejnatosti pri iglavcih

| Stopnja vejnatosti | Debelina vej | Število vencev na meter dolžine debla |
|--------------------|--------------|---------------------------------------|
| Majhna             | do 4 cm      | do 1,5                                |
| Srednja            | 4–6          | 1,5–2                                 |
| Velika             | nad 6        | nad 2                                 |

Preglednica 1.2: Razvrstitev naklonov terena, kamnitosti in skalovitosti

| <i>Nakloni terena</i>  | <i>Kamnitost površja</i>  | <i>Skalovitost površja</i> |
|------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Ravno – blago: do 10 % | Gladko: do 20 % površine  | Malo: do 10 % površine     |
| Položno: 11–20 %       | Srednje: 21–50 % površine | Srednje: 11–30 % površine  |
| Zmerno strmo: 21–35 %  | Močno: nad 50 % površine  | Močno: nad 30 % površine   |
| Strmo: 36–50 %         |                           |                            |
| Zelo strmo: nad 50 %   |                           |                            |

Preglednica 1.3: Seznam kategorij in nizov pri sečnji gozdnih lesnih sortimentov

| <b>Nizi<br/>Kategorija</b> | <b>Iglavci</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                    | <b>Listavci</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <b>IGL1</b>                                                                                                                                                                                         | <b>IGL2</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>LST1</b>                                                                                                                                                                  | <b>LST2</b>                                                                                                                                                            |
| <b>Splošni opis</b>        | Dinarski jelovo-bukovi gozdovi, na najboljših rastiščih zasmrečeni gorski in visokogorski gozdovi                                                                                                   | Gorski mešani smrekovo-bukovi gozdovi, jelovi sestoji visokega krasa na večjih nadmorskih višinah                                                                                                                  | Predgorski bukovi gozdovi, acidofilno gorsko bukovje, dinarski jelovo-bukovi sestoji na najboljših rastiščih                                                                 | Visokogorska bukovja na silikatih, mešani gozdovi na nadmorskih višinah nad 900, dinarski jelovo-bukovi sestoji                                                        |
| <b>Značilne združbe</b>    | Abieti-Fagetum, Savensi-Fagetum, Rusco hypoglossi-Fagetum, Neckero-Abietetum                                                                                                                        | Savensi Fagetum, Abieti-Fagetum                                                                                                                                                                                    | Abieti-Fagetum, Hacquetio-Fagetum, Rusco hypoglossi-Fagetum                                                                                                                  | Savensi-Fagetum, Abieti-Fagetum                                                                                                                                        |
| <b>Teren</b>               | Nadmorska višina nad 500 do 1200 m, platoji in pobočja, pogosto vrtačasto, srednja do močna skalovitost, blago nagnjeni tereni, največji nakloni do 50 %                                            | Nadmorska višina nad 900 do 1100 m, platoji in pobočja, ponekod vrtačasto, manjša do srednja skalovitost, blago nagnjeni tereni, največji nakloni od 30 do 40 %                                                    | Nadmorska višina nad 600 do 1000 m, pretežno pobočja, včasih vrtačasto, nizka do srednja skalovitost, blago nagnjeni tereni, največji nakloni do 50 %                        | Nadmorska višina nad 700 do 1400 m, platoji in pobočja, včasih vrtačasto, zmerna skalovitost, blago nagnjeni tereni, največji nakloni do 40 %                          |
| <b>Sestoj</b>              | Mešani, skupinsko raznomerni, skupinsko raznodobni do prebiralni sestoji, jelke, bukke, smreke in plemenitih listavcev, značilne so vse razvojne faze, stopnja vejnatosti je praviloma podpovprečna | Skupinsko mešani in raznodobni sestoji jelke, smreke, bukke skupinske do malo površinske mešanosti; čisti jelovi in smrekovi sestoji, ki so pretežno umetnega izvora, stopnja vejnatosti je praviloma nadpovprečna | Skupinsko raznodobni in skupinsko prebiralni sestoji, prevladuje bukke, tudi na večjih površinah, skupinsko raznodobni sestoji, jelke, bukke, smreke in plemenitih listavcev | Skupinsko raznodobni sestoji, mešanost glavnih drevesnih vrst (bukve, smreka, jelka) je malopovršinska do skupinska, značilne vse razvojne faze od mladja do debeljaka |
| <b>Tarife</b>              | Od V7 do V9                                                                                                                                                                                         | Od V4 do V6                                                                                                                                                                                                        | Od V7 do V9                                                                                                                                                                  | Od V4 do V6                                                                                                                                                            |

V isti niz so razvrščene gozdne združbe s podobnimi ekološkimi značilnostmi oziroma gozdne združbe z različnimi ekološkimi značilnostmi, vendar z enakimi znaki lastnosti gozdnega drevja, ki vplivajo na normativ sečnje. Zajeti so vsi gospodarsko zanimivi iglavci (smreka, jelka, rdeči, črni in zeleni bor, duglazija, macesen) in vsi gospodarsko zanimivi listavci (bukve, hrast,

plemeniti listavci, mehki listavci). Za umestitev Alganovih ali Schaefferjevih tarif (prebiralnih in enodobnih gozdov) se smiselno uporablja ekvivalent vmesnih tarif po Čoklu.

### 1.3 Sečnja iglavcev

#### Čas za 1 m<sup>3</sup> izdelanih sortimentov iglavcev – min./m<sup>3</sup>

Kazalec: neto prostornina v m<sup>3</sup> (deblovina) posameznega za posek izbranega drevesa (NTO):

Enačba za delovni čas:

$$NTS = a \times NTO^b$$

Preglednica 1.4: Koeficienti enačb po nizih

| Niz  | a     | b      |
|------|-------|--------|
| IGL1 | 28,22 | -0,403 |
| IGL2 | 36,04 | -0,472 |

#### Čas za drevo iglavcev – min./drevo

Kazalec: prsni premer za posek izbranega drevesa (D) v cm:

Enačba za delovni čas:

$$NTS = a \times D^b$$

Preglednica 1.5: Koeficienti enačb po nizih

| Niz  | a     | b      |
|------|-------|--------|
| IGL1 | 0,091 | 1,5878 |
| IGL2 | 0,315 | 1,3141 |

#### Čas za drevo iglavcev – min./drevo

Kazalec: bruto prostornina za posek izbranega drevesa (BTO):

Enačba za delovni čas:

$$NTS = a \times BTO^b$$

Preglednica 1.6: Koeficienti enačb po nizih

| Niz  | a     | b      |
|------|-------|--------|
| IGL1 | 23,03 | 0,5927 |
| IGL2 | 29,26 | 0,584  |

### 1.4 Sečnja listavcev

#### Čas za 1 m<sup>3</sup> izdelanih sortimentov listavcev – min./m<sup>3</sup>

Kazalec: neto prostornina v m<sup>3</sup> (deblovina) posameznega za posek izbranega drevesa (NTO):

Enačba za delovni čas:

$$NTS = a \times NTO^b$$

Preglednica 1.7: Koeficienti enačb po nizih

| Niz  | a     | b      |
|------|-------|--------|
| LST1 | 24,19 | -0,453 |
| LST2 | 29,22 | -0,415 |

#### Čas za drevo listavcev – min./drevo

Kazalec: prsni premer za posek izbranega drevesa (D) v cm:

Enačba za delovni čas:

$$NTS = a \times D^b$$

Preglednica 1.8: Koeficienti enačb po nizih

| Niz  | a     | b      |
|------|-------|--------|
| LST1 | 0,056 | 1,6575 |
| LST2 | 0,059 | 1,6951 |

#### Čas za drevo listavcev – min./drevo

Kazalec: bruto prostornina za posek izbranega drevesa (BTO):

Enačba za delovni čas:

$$NTS = a \times BTO^b$$

Preglednica 1.9: Koeficienti enačb po nizih

| Niz  | a     | b      |
|------|-------|--------|
| LST1 | 19,02 | 0,5725 |
| LST2 | 22,92 | 0,5777 |

### 1.5 Popravki osnovnih normativov zaradi dodelave sortimentov in drugih dodatnih del

#### 1.5.1 Izdelava prostorninskega lesa listavcev

Normativi veljajo za ročno izdelavo pri panju ali na cesti. Obračunamo jih poleg normativov za sečnjo.

## Preglednica 1.10: Normativi izdelave prostorninskega lesa listavcev

| Postopek                          | Sortiment   | Normativ min./m <sup>3</sup> |
|-----------------------------------|-------------|------------------------------|
| Razžagovanje, cepanje in zlaganje | dolžina 1 m | 93                           |
| Razžagovanje in zlaganje          | dolžina 2 m | 51                           |

## 1.5.2 Sortimentna metoda sečnje iglavcev

Pri sečnji iglavcev po sortimentni metodi (dolžine 4 m) povečamo osnovni normativ (NT) za 3 %. Če med sečnjo tudi označujemo dolžine in kakovostne razrede sortimentov, povečamo normativ pri iglavcih in listavcih za 3 %.

## 1.5.3 Obrobljanje sortimentov

Za obrobljanje sortimentov povečamo osnovni normativ (NT) sečnje za 3 %.

## 1.6 Popravki osnovnih normativov zaradi delovnih razmer

Sečnji in izdelavi v bistveno slabših okoliščinah pripadajo naslednji popravki osnovnih normativov:

## 1.6.1 Mladovje

Pri sečnji na pomlajenih površinah zaradi težje prehodnosti in preglednosti, potrebne pazljivosti pri izbiri smeri podiranja in odstranjevanja poškodovanega mladja itd.:

- v mladju do 10 %,
- v gošči do 30 %.

Merilo za višino popravkov osnovnih normativov je delež površine mladja ali (in) gošče v delovnem polju, v katerem se seka.

Za redčenje v izredno gostih letvenjakihi iglavcev in listavcev (tudi pri zapoznelem redčenju) lahko povečamo osnovni normativ do 10 % (obviselo drevje, težja prehodnost, oteženo usmerjeno podiranje itd.).

## 1.6.2 Majhna jakost izbranih dreves za posek

Če je količina za posek izbranega drevja manjša od 30 m<sup>3</sup>/ha, popravimo osnovni normativ po naslednji lestvici:

## Preglednica 1.11: Popravki pri majhni jakosti poseka

| Količina za posek izbranega drevja m <sup>3</sup> /ha | Popravki v % |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Do 5                                                  | 21–30        |
| Od 6 do 10                                            | 11–20        |
| Od 11 do 15                                           | 6–10         |
| Od 16 do 20                                           | Do 5         |



## 1.6.3 Strmi tereni

Preglednica 1.12: Popravki pri sečnji na strmih terenih

| Naklon terena % | Popravki v % |
|-----------------|--------------|
| Do 50           | 0            |
| Od 51 do 70     | 5            |
| Od 71 do 90     | 10           |
| Nad 90          | 20           |

Na deloviščih, ki presegajo naklon 90 %, opravljamo dela po času.

Pri sečnji na kamnitih ali škrapastih terenih (nad 80 % površine) lahko popravimo osnovni normativ do 5 %.

## 1.6.4 Delo v snegu

Preglednica 1.13: Popravki osnovnega normativa pri delu v snegu

| Višina snega cm | Popravki v % |
|-----------------|--------------|
| Od 20 do 50     | Do 10        |
| Nad 50          | Do 20        |

## 1.6.5 Izjemno nizke in izjemno visoke temperature

Preglednica 1.14: Popravki pri delu v mrazu in vročini

| Temperatura v °C              | Popravki v % |
|-------------------------------|--------------|
| Od -5 do -10<br>Od +31 do +35 | 5            |
| Od -11 do -15<br>Od +36       | 8            |

## 1.6.6 Vejnatosť pri iglavcih

Če več kot 50 % bruto prostornine (m<sup>3</sup>) za posek izbranega drevja iglavcev predstavlja drevje s prsnim premerom 50 cm in več, se oceni stopnja vejnatosti.

Zaradi velike stopnje vejnatosti (preglednica 1.1) povečamo osnovni normativ glede na sorazmerni delež bruto prostornine (m<sup>3</sup>) drevja s prsnim premerom 50 cm in več v sestavu za posek izbranega drevja iglavcev v skladu s preglednico 1.15.

Preglednica 1.15: Popravki osnovnega normativa pri veliki stopnji vejnatosti glede na prsni premer

| Prsni premer za posek izbranega drevesa v cm (D) | Popravki v % |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Od D 50 do D 59 cm                               | 10           |
| Od D 60 do D 69 cm                               | 20           |
| Od D 70 do D 79 cm                               | 25           |
| Od D 80 cm in več                                | 30           |

#### 1.7 Popravki osnovnih normativov zaradi povečanega obsega dela pri ureditvi sečišča

Osnovni normativ vsebuje naslednja opravila ureditve sečišča, določena v predpisu, ki ureja sečnjo, ravnanje s sečnimi ostanki, spravilo in zlaganje gozdnih lesnih sortimentov:

- beljenje panjev pri smreki, boru in brestu;
- posek in izdelava sortimentov vseh merskih dreves, ki so bila pri sečnji ali spravilu močneje poškodovana;
- umikanje sečnih ostankov z gozdnih prometnic in pravih smeri;
- zlaganje sečnih ostankov pri pomladitvenih sečnjah, tako da ne ovirajo razvoja mladja;
- posek in primerno umikanje ali zlaganje vseh pri sečnji ali spravilu močneje poškodovanih podmerskih dreves, iz katerih se sortimenti ne izdelajo;
- razžagovanje in zlaganje vej in vrhačev iglavcev v kupe zunaj prometnic in pravih smeri;
- umikanje sečnih ostankov z mejnikov, iz kaluž in vodnih izvirov, strug potokov in hudournikov ter s kmetijskih zemljišč, zunanjih gozdnih robov in gozdnih jas;
- odstranjevanje vseh drugih nelesnih odpadkov, ki nastanejo pri opravljanju del.

Za druga opravila sečnje z motorno žago, ki so za ureditev sečišča posebej določena z načrti za gospodarjenje z gozdovi ali z odločbo, kot na primer:

- razžagovanje debelejših vej listavcev pri redčenju ali panjevski sečnji in njihovo razprostiranje po gozdnih tleh;
- zlaganje vej listavcev v kupe ali redi;
- razžagovanje in zlaganje sečnih ostankov pri končnem poseku v kupe ali redi pri pripravi površine za umetno obnovo;
- umikanje sečnih ostankov zaradi zagotavljanja drugih funkcij gozdov;

se upoštevajo popravki osnovnih normativov glede na sestojne razlike v višini od 10 % do vključno 20 %.

#### 1.8 Omejitve

- Normativi za iglavce veljajo za smreko, jelko in macesen.
- Za bore lahko uporabljamo niza za iglavce na podlagi prirejenega tarifnega razreda. Zaradi težko prehodne podraščali ali veliko robide se lahko določi popravek osnovnega normativa kakor pri gostem mladovju.
- Za duglazijo lahko uporabljamo niz iglavcev IGL2.
- Normativi za listavce veljajo za običajne listavce v mešanih gozdovih jelke (smreke) in bukve.
- Za kakovostne hrastove sestoje lahko uporabimo niz LST1. Za druge sestoje hrasta, kostanja in gabra pa lahko uporabimo niz LST2.

- Sečnje in izdelave gozdnih lesnih sortimentov velikih količin na žledolomih, snegolomih, vetrolomih, požariščih in plaziščih z močno povečano nevarnostjo pri opravljanju del ne normiramo, ampak ju obračunavamo po času.
  - Normativi veljajo tudi za sečnjo lubadark (sem ne spadajo lovna drevesa in druga varstvena dela, ki jih lahko opravlja sekač). Času za sečnjo moramo prišteti še potrebni čas za izvedbo varstvenih del (npr. razprostiranje ponjav, zbiranje lubja v kupe, sežiganje ipd.), ki so sestavni del poglavja o varstvu gozdov.
  - Vsota vseh popravkov glede na osnovni normativ je lahko največ 60 %. Če je upravičeno dodajanje nad 60 % popravkov osnovnega normativa, priporočamo posebno preverjanje in plačilo po dogovoru.«.
-

**3796. Spremembi in dopolnitev Akta o ustanovitvi  
Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega  
sklada**

Na podlagi 145. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12) ter 4. in 5. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B) je Vlada Republike Slovenije sprejela

**SPREMEMBI IN DOPOLNITEV  
AKTA**

**o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega  
okoljskega javnega sklada**

**1. člen**

V Aktu o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09 in 1/12), se v prvem odstavku 24. člena prva alineja spremeni tako, da se glasi:

»– ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev najmanj druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza ravni izobrazbe najmanj druge stopnje,«.

**2. člen**

V prvem odstavku 25. člena se deveta alineja spremeni tako, da se glasi:

»– s soglasjem nadzornega sveta odloča o zadolževanju sklada v obsegu, določenem s predpisi,«.

Za deveto alinejo se doda nova deseta alineja, ki se glasi:

»– samostojno, brez predhodnega soglasja nadzornega sveta sklepa pravne posle, katerih vrednost ne presega 206.000 eurov brez DDV,«.

**3. člen**

Ti spremembi in dopolnitev začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00728-61/2012

Ljubljana, dne 12. decembra 2012

EVA 2012-2330-0249

**Vlada Republike Slovenije**

**Janez Janša** l.r.  
Predsednik

## POPRAVKI

**3797. Popravek Pravilnika o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami**

Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN) uredništvo Uradnega lista RS objavlja

## P O P R A V E K

**Pravilnika o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami**

V Pravilniku o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 92/12, z dne 6. 12. 2012, se v prvi točki 5. člena (1. Vzgojitelj predšolskih otrok) drugi odstavek pravilno glasi:

»Vzgojitelj predšolskih otrok v programu za predšolske otroke je lahko tudi, kdor je končal:

- univerzitetni študijski program in si pridobil strokovni naslov profesor,
- univerzitetni študijski program s področja izobraževanja, umetnosti, humanističnih ved ali družboslovja,
- visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program socialno delo,
- magistrski študijski program druge stopnje in si pridobil strokovni naslov magister profesor,
- magistrski študijski program druge stopnje s področja izobraževanja, umetnosti, humanističnih ved ali družboslovja,

– magistrski študijski program druge stopnje socialno delo, socialno vključevanje in pravičnost na področju hendikepa, etičnosti in spola ali socialno delo z družino

in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje.«

Št. 18/2012

Ljubljana, dne 17. decembra 2012

**Uredništvo**

**3798. Tehnični popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu POD POLICO**

Na podlagi 78. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07) je Občinski svet Občine Naklo na 14. redni seji dne 12. 12. 2012 sprejel

## T E H N I Č N I P O P R A V E K

**Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu POD POLICO  
(Uradni list RS, št. 107/10, 73/12)**

V osmi alineji 33. člena odloka se besedilo zaradi napake pri oštevilčenju pravilno glasi: »Skladno z geomehansko študijo se v prilogi 9 fiksne točke zakoličbe 181, 182, 184 in 185 pomaknejo za 2,00 m proti jugozahodu in za 5,00 m proti severozahodu.«

Obrazložitev: Fiksna točka zakoličbe št. 183 se je v spremembi in dopolnitvi besedilnega dela odloka zapisala pomotoma, saj tudi v osnovnem odloku grafičnega in tekstualnega dela namreč ne obstaja.

Ta tehnični popravek se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati prvi dan po objavi.

Št. 3505-0001/2012-28

Naklo, dne 12. decembra 2012

Župan  
Občine Naklo  
**Marko Mravlja l.r.**



## VSEBINA

## DRŽAVNI ZBOR

3777. Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o davku na bilančno vsoto bank (ZDBVB-A) 10057

## DRŽAVNI SVET

3778. Sklep o izvolitvi predsednika in članov Mandatno-imunitetne komisije Državnega sveta Republike Slovenije 10058
3779. Sklep o potrditvi mandata članom Državnega Sveta Republike Slovenije 10058
3780. Sklep o izvolitvi predsednika Državnega sveta Republike Slovenije 10058
3781. Sklep o izvolitvi podpredsednika Državnega sveta Republike Slovenije 10058
3782. Sklep o imenovanju sekretarja Državnega sveta Republike Slovenije 10059

## VLADA

3791. Uredba o izvajanju javne službe izdajanje revije s področja varstva potrošnikov 10194
3792. Uredba o določitvi ureditvenega območja strateškega mejnega prehoda Kozina 10196
3793. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane 10199
3794. Uredba o spremembah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih 10199
3795. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije 10199
3796. Spremembi in dopolnitev Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada 10214

## OBČINE

## ČRENŠOVCI

3783. Sklep o začasnem financiranju Občine Črenšovci v obdobju januar–marec 2013 10060
3784. Sklep o vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2013 10061

## KANAL

3785. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Kanal ob Soči (OPN Kanal) 10062

## ŠMARTNO PRI LITJI

3786. Odlok o splošnih pogojih Občine Šmartno pri Litiji pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin 10185
3787. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šmartno pri Litiji za leto 2013 10190

## TOLMIN

3788. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2012 10190
3789. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Industrijska cona Čiginj (CG05) 10192
3790. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 10193

## POPRAVKI

3797. Popravek Pravilnika o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami 10215
3798. Tehnični popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu POD POLICO 10215

