

# Uradni list Republike Slovenije



Internet: [www.uradni-list.si](http://www.uradni-list.si)

e-pošta: [info@uradni-list.si](mailto:info@uradni-list.si)

Št. **70** Ljubljana, ponedeljek **11. 12. 2017**

ISSN **1318-0576** Leto **XXVII**

## VLADA

### **3373. Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika in priključka Črnomelj jug**

Na podlagi drugega odstavka 37. člena v zvezi s prvim odstavkom 62. člena in na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr., 57/12 in 61/17 – ZUreP-2) v zvezi s 27. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije

## UREDBO

### **o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika in priključka Črnomelj jug**

#### I. SPLOŠNE DOLOČBE

##### 1. člen

(podlaga državnega prostorskega načrta)

(1) S to uredbo se v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 – ZPNačrt in 57/12 – ZPNačrt-B) in Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt in 57/12 – ZPNačrt-B) sprejme državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika in do priključka Črnomelj jug (v nadaljnjem besedilu: državni prostorski načrt).

(2) Grafični del državnega prostorskega načrta, iz katerega je razvidno območje tega načrta, je kot priloga sestavni del te uredbe.

(3) Državni prostorski načrt je v oktobru 2017 pod številko naloge J-2/10 izdelal Acer Novo mesto d. o. o.

##### 2. člen

(vsebina)

(1) Ta uredba določa načrtovane prostorske ureditve, območje državnega prostorskega načrta, pogoje glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, pogoje glede križanj oziroma prestavitvev gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra ter priključevanja prostorskih ureditev nanje, merila in pogoje za parcelacijo, pogoje celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, upravljanja voda, varovanja

zdravja ljudi, obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe prostorske ureditve, druge pogoje in zahteve za izvajanje državnega prostorskega načrta, dopustna odstopanja in nadzor.

(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so grafično prikazane v državnem prostorskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogi v tiskani obliki na vpogled na ministrstvu, pristojnem za prostor, in pri službah, pristojnih za urejanje prostora na občinah Semič, Metlika in Črnomelj.

(3) Za ta državni prostorski načrt se izvaja postopek celovite presoje vplivov na okolje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja in postopek presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana območja, v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave.

(4) Postopek presoje vplivov na okolje ni bil izveden, ker se je postopek priprave tega državnega prostorskega načrta končal v skladu s petim odstavkom 62. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr., 57/12 in 61/17 – ZUreP-2).

(5) Oznake, navedene v 6., 9., 10., 12., 13., 16., 21., 35. in 42. členu te uredbe, so oznake objektov in ureditev iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta.

#### II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE

##### 3. člen

(načrtovane prostorske ureditve)

(1) S tem državnim prostorskim načrtom se načrtuje državna cesta od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika in do priključka Črnomelj jug z vsemi objekti in ureditvami, potrebnimi za njeno nemoteno delovanje.

(2) Načrtovane prostorske ureditve so:

- hitra cesta na odseku od Malin do mednarodnega mejnega prehoda Metlika in do priključka Črnomelj jug (v nadaljnjem besedilu: hitra cesta) z vsemi objekti in ureditvami, potrebnimi za njeno nemoteno delovanje,
- povezovalna cesta Maline–Dole,
- povezovalna cesta Metlika sever in povezovalna cesta Metlika jug (v nadaljnjem besedilu: obvoznica Metlike),
- dostopna cesta Mestni Log,
- povezovalna cesta Semič,
- obvozna cesta Semič (v nadaljnjem besedilu: obvoznica Semiča),
- dostopna cesta PSC Vrtača,
- povezovalna cesta Črnomelj sever,
- povezovalna cesta Črnomelj jug,
- spremljajoče ureditve: odstranitve objektov, ureditve obcestnega prostora, rekultivacije zemljišč, ureditve in prestavitve obstoječih vodotokov,
- prestavitve in ureditve objektov gospodarske javne infrastrukture in
- okoljevarstveni ukrepi.

## III. OBMOČJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

## 4. člen

(območje državnega prostorskega načrta)

(1) Območje državnega prostorskega načrta v skladu z geodetskim načrtom obsega zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami v naslednjih katastrskih občinah:

– k. o. 1528 Brezje pri Vinjem Vrh: 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 89, 90, 91, 92/1, 93, 94, 95, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 1040, 1041, 1043, 1044, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1107, 1108, 1110, 1111, 1113, 1114, 1115, 1116, 1118, 1119, 1206, 1207, 1208, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220/1, 1220/2, 1221, 1239, 1322, 1324, 1325, 1326/1, 1330, 1331, 1337, 1338, 1339, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349/1, 1349/2, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364/1, 2581/2, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2654, 2655, 2656, 2658, 2659, 2661, 2662, 2663, 2665, 2667, 2697, 2698, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2714;

– k. o. 1505 Bušinja vas: 5171, 5173, 5247, 5248, 5249, 5250, 5251, 5275, 5276, 5277, 5278, 5279, 5280, 5281, 5282, 5283, 5284, 5285, 5286, 5287, 5288, 5289, 5290, 5291, 5292/1, 5292/2, 5293, 5294/1, 5294/2, 5295/1, 5295/2, 5296, 5297, 5306, 5308, 5309, 5310, 5311, 5312, 5313, 5314, 5350, 5351, 5352, 5355, 5356, 5357, 5358, 5359, 5360, 5361, 5363/1, 5363/2, 5364, 5366, 5367, 5368, 5369, 5370, 5372, 5374, 5375, 5376, 5377, 5378, 5380, 5381, 5382, 5383, 5384/1, 5384/2, 5385/2, 5386, 5388/1, 5388/2, 5389/1, 5389/2, 5390, 5391, 5392, 5401, 5402, 5403, 5404, 5406, 5407, 5411/1, 5411/2, 5412, 5413/1, 5413/2, 5414/1, 5414/2, 5415, 5416, 5417, 5418, 5419, 5420, 5421, 5422, 5430, 5431, 5432, 5433, 5434, 5435, 5483, 5484, 5485, 5486/1, 5486/2, 5487, 5488/1, 5488/2, 5489/1, 5489/2, 5490, 5491, 5492, 5493, 5494/1, 5494/2, 5495/1, 5495/2, 5496, 5497, 5498, 5499, 5500, 5501, 5502, 5503, 5504, 5505, 5506, 5507, 5508/1, 5508/2, 5509, 5510, 5511, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5518/1, 5518/2, 5520, 5521, 5522/1, 5522/2, 5523/1, 5523/2, 5524, 5525, 5526/1, 5526/2, 5527, 5528, 5529, 5530, 5549/1, 5549/3, 5550, 5551, 5553, 5556, 5558, 5559;

– k. o. 1547 Butoraj: 2445/8, 2446, 2448/1, 2448/2, 2449/1, 2449/2, 2461/5, 2465, 2467, 2468/1, 2468/2, 2468/3, 2469/1, 2494/1, 2499/1, 2499/2, 2500/1, 3578;

– k. o. 1525 Črešnjevec: 246, 279, 280/2, 280/3, 333, 334, 335, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 361, 365, 366, 367, 368, 370, 371, 372, 373, 375, 381, 395, 398, 400, 403, 406, 407, 408, 409/1, 409/2, 410, 411, 412, 414, 416, 420, 423, 425, 427, 429, 432, 435, 438, 440, 443, 444, 448, 450, 451, 452, 453, 456, 458, 460, 469, 470, 471, 473, 475, 476, 477, 478, 479/1, 479/2, 480, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 514, 515, 516, 517, 519, 524, 525, 527, 528, 529, 530, 531/1, 531/2, 531/3, 532, 533, 539, 541/1, 541/2, 542, 543, 546, 547/1, 547/2, 548, 554, 555, 556, 557, 560, 561, 562, 564, 565, 568, 604, 610, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1075, 1076/1, 1076/2, 1076/3, 1077/1, 1090, 1091/1, 1091/2, 1091/3, 1091/4, 1098/1, 1102, 1224, 1226, 1228, 1232/1, 1232/2, 1233/1, 1233/2, 1234, 1235, 1236, 1240, 1242, 1243, 1244, 1246, 1247, 1248/1, 1248/2, 1249, 1250, 1252, 1253/1, 1253/2, 1254, 1255, 1256, 1258, 1259, 1260, 1261/1, 1261/2, 1262/2, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1273, 1276, 1278, 1279, 1280, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289/1, 1289/2, 1290, 1291/1, 1291/4, 1292, 1294, 1295, 1296, 1298, 1299, 1300, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1433, 1434/1, 1434/2, 1435, 1436, 1437,

1438, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1462, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1499, 1501, 1502, 1504, 1505, 2300, 4047, 4050, 4051, 4052, 4054/1, 4056/1, 4056/2, 4057, 4059, 4060, 4067, 4069, 4070/1, 4071/2, 4072/1, 4073/1, 4073/2, 4074;

– k. o. 1535 Črnomelj: 329, 332/1, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 340, 341, 342, 343, 344/1, 344/2, 347, 351, 352/1, 353, 407/11, 407/12, 407/13, 407/14, 407/17, 407/18, 407/19, 407/20, 407/21, 408/3, 408/4, 408/7, 409/1, 409/2, 409/3, 409/4, 409/5, 409/6, 409/7, 409/8, 411/2, 411/3, 411/4, 411/5, 411/6, 411/62, 411/70, 411/71, 411/72, 411/73, 411/74, 411/75, 411/76, 411/78, 411/80, 411/81, 411/82, 411/83, 411/84, 411/85, 411/86, 411/87, 411/88, 411/89, 411/90, 411/91, 411/92, 411/93, 411/94, 411/95, 411/96, 411/97, 411/98, 411/99, 412/1, 412/2, 413/12, 413/13, 413/14, 413/15, 413/16, 413/17, 413/18, 418/1, 418/2, 418/25, 418/26, 418/27, 418/28, 418/29, 418/30, 418/31, 418/32, 418/33, 418/45, 418/46, 418/47, 418/48, 418/49, 418/50, 418/51, 418/52, 418/57, 418/58, 418/59, 418/60, 418/61, 418/62, 418/63, 418/135, 418/137, 418/138, 418/139, 418/140, 418/141, 449/1, 451/2, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467/1, 467/2, 468, 469, 470/1, 470/2, 472, 473, 474, 475, 476, 480/1, 480/2, 481, 482, 483/1, 483/2, 483/3, 483/4, 484, 485/1, 485/2, 486/1, 486/2, 503, 504, 505, 506, 508, 509, 510/1, 510/2, 511/1, 511/2, 516, 518, 520, 522, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 552, 553, 559, 560, 561, 562, 564, 566/1, 567/1, 568, 569, 570/2, 570/3, 570/4, 571, 704/4, 714/2, 720/1, 722/1, 723/2, 723/3, 724/1, 725/1, 725/2, 727, 730/1, 730/2, 730/3, 730/4, 731, 732, 743/42, 772/1, 772/2, 772/3, 773/1, 773/2, 774/1, 774/2, 775, 776, 777, 779/1, 779/2, 779/3, 780, 781/1, 781/2, 781/3, 783, 784, 785/1, 785/2, 786/1, 792/1, 793/1, 813/1, 813/2, 813/3, 813/4, 813/5, 813/6, 817, 820/1, 823/1, 823/2, 823/3, 823/4, 823/5, 824, 825, 826/2, 827, 828, 829/1, 829/2, 830, 834/16, 834/17, 834/2, 834/3, 834/4, 834/5, 834/9, 835/1, 835/2, 837/1, 837/5, 837/6, 844/10, 844/13, 844/14, 844/15, 1135/1, 1135/4, 1135/6, 1135/7, 1135/8, 1136/1, 1140/1, 1140/10, 1140/11, 1149/1, 1149/2, 1156, 1169/1, 1171/1, 1171/2, 1172, 1174/1, 1174/2, 1176, 1179, 1180/1, 1180/2, 1182, 1183/1, 1183/4, 1183/6, 1183/14, 1183/15, 1191/1, 1191/2, 1191/28, 1191/7, 1191/8, 1199/2, 1202;

– k. o. 1540 Doblje: 2206/1, 2206/3, 2206/4, 2207/1, 2207/2, 2208/2, 2208/3, 2208/4, 2208/5, 2209, 2210/10, 2210/5, 2210/6, 2210/7, 2210/8, 2210/9, 2211/8, 2276/3, 2277/1, 2277/2, 2277/3, 2278/3, 2278/4, 2278/5, 2279/1, 2280/1, 2281/1, 2282/1, 2282/2, 2283/1, 2295/1, 2296/1, 2297/1, 2342/1, 2342/4, 2342/179, 2342/182, 2342/251, 2342/252, 2342/253, 2342/284, 2342/285, 2342/292, 2342/293, 2342/294, 2345/1, 2345/2, 2346/7, 2346/8, 2348/2, 2351/1, 2351/2, 2352, 2353, 2354, 2355, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2380/1, 2445/4, 3587/1, 3587/8, 3603/4;

– k. o. 1502 Dole: \*60, \*61, 123, 596/2, 598/1, 598/2, 599, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 611, 612/1, 612/2, 614, 615, 616/1, 616/2, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 624, 625/1, 625/2, 625/3, 626/1, 626/2, 627, 628, 629, 630, 633/1, 635, 636, 637, 638, 640, 643, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 670, 671/1, 671/2, 672/1, 672/2, 673, 675, 678, 679, 680, 682, 683, 684, 778, 779, 780/1, 780/2, 781, 782, 784, 785/1, 785/2, 786, 787, 788, 789, 798, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808/1, 808/2, 809, 810, 811/1, 811/2, 811/3, 812, 813, 815/1, 815/2, 816, 817, 818, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 833, 834, 835, 836, 837, 841, 843, 850/1, 859, 860/1, 860/2, 860/3, 860/4, 860/5, 862, 863, 864, 866, 867/1, 867/2, 875, 876/1, 880, 881, 882, 918, 921/2, 925, 926/1, 927/1, 927/2, 928, 932, 933, 934, 935/1, 935/2, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 946, 948, 949, 950, 981, 982, 983, 984/1, 984/2, 985, 986, 988, 989, 990, 991, 992, 994, 995, 996, 997, 998, 1000, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009/1, 1009/2, 1010, 1011, 1012, 1014/1, 1014/2, 1015, 1016, 1017, 1018, 1145/2, 1145/3, 1145/35, 1145/36, 1145/4, 1145/5, 1145/6, 1147,

1148/1, 1148/2, 1150, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156/4, 1157/1, 1157/5, 1157/6, 1157/7, 1157/10, 1157/11, 1157/12, 1157/13, 1157/14, 1157/15, 1157/16, 1157/17, 1157/18, 1157/19, 1157/20, 1157/21, 1157/22, 1157/23, 1157/24, 1157/25, 1157/26, 1157/27, 1157/28, 1157/29, 1157/30, 1157/31, 1157/32, 1157/33, 1157/34, 1157/35, 1157/36, 1157/37, 1157/38, 1157/42, 1157/43, 1157/44, 1157/45, 1157/46, 1157/47, 1157/48, 1157/49, 1157/50, 1157/51, 1157/52, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1190, 1191, 1193, 1195, 1196, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206/1, 1206/3, 1206/4, 1207, 1220/1, 1220/2, 1221/2, 1259, 1433/1, 1433/2, 1450, 1451, 1458, 1459/1, 1459/2, 1460, 1461, 1462/1, 1462/2, 1463/1, 1463/2, 1464, 1465, 1466/1, 1466/2, 1467/1, 1467/2, 1468, 1469/1, 1469/2, 1470/1, 1470/2, 1471/1, 1471/2, 1472/1, 1472/2, 1473/1, 1473/2, 1475/1, 1475/2, 1476/1, 1476/2, 1477/1, 1477/2, 1478/1, 1478/2, 1479, 1480, 1482, 1487, 1489, 1491/1, 1492/2, 1493, 1494/1, 1494/2, 1495/1, 1495/2, 1496/1, 1496/2, 1497, 1502/1, 1502/3, 1502/7, 1502/8, 1502/10, 1502/11, 1502/12, 1502/13, 1502/14, 1502/15, 1502/16, 1502/17, 1502/20, 1502/21, 1504, 1529, 1530, 1532/2, 1533, 1534/5, 1534/6, 1534/9, 1534/10, 1534/11, 1535/1, 1535/2, 1535/3, 1535/4, 1535/5, 1535/6, 1536/1, 1536/2, 1536/3, 1536/4, 1537, 1553/1, 1553/2, 1556, 1558, 1559, 1563, 1565, 1566, 1567/1, 1567/2, 1567/3, 1569, 1570/1, 1570/2, 1572/3, 1572/4, 1572/5, 1572/6, 1572/8, 1592, 1613, 1616/1, 1617, 1672, 1673, 1887, 1890, 2332, 2333, 2334, 2335/1, 2335/2, 2336/1, 2624/1, 2626/1, 2627/1, 2628/1, 2628/2, 2629/2, 2629/3, 2629/4, 2630/1, 2630/3, 2630/4, 2633/2, 2634/1, 2636/1, 2636/2, 2637/1, 2637/2, 2638/1, 2638/2, 2639/1, 2639/2, 2640/1, 2640/2, 2641/1, 2641/2, 2642/1, 2642/2, 2643/1, 2643/2, 2644/1, 2644/2, 2897/1, 2899, 2900/1, 2900/2, 2901/1, 2901/2, 2901/3, 2901/4, 2901/5, 2902/1, 2902/2, 2903, 2904, 2905/1, 2906, 2911, 2912, 2914, 2916, 2917/1, 2917/2, 2917/3, 2918, 2922/1, 2922/2, 2925, 2926/1, 2926/2, 2927/1, 2927/2, 2934, 2935/1, 2935/2, 2937, 2945/2, 2945/4, 2967, 2977, 2979/1, 2980, 2987/1, 2987/2, 2987/3;

– k. o. 1518 Gradac: 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454/2, 455/1, 455/2, 461, 462, 463, 465, 466/2, 541/1, 541/2, 542, 543, 544, 545, 546, 656/1, 656/4, 2054/2, 2125/12, 2126, 2129, 2131/2;

– k. o. 1529 Kot: 571, 572, 573, 574, 575, 577/1, 577/2, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 2796, 2852;

– k. o. 1541 Loka: 865/8, 865/9, 865/12, 866/1, 868/1, 868/2, 868/3, 868/4, 868/5, 868/6, 868/7, 868/8, 868/9, 868/10, 868/11, 870/2, 870/3, 870/4, 874, 878/10, 878/11, 878/14, 878/15, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 888, 889, 890/1, 890/2, 891/1, 891/2, 894, 895, 897, 899/2, 902, 903, 951/2, 959/1, 959/2, 959/3, 1178/45, 1178/46, 1178/47, 1190/1, 1190/2, 1190/3, 1191/5, 1191/12, 1191/13, 1191/14, 1191/15, 1191/16, 1191/17, 1192/3, 1192/4, 1192/5, 1192/6, 1192/8, 1192/9, 1192/10, 1192/11, 1192/12, 1192/13, 1192/14, 1192/15, 1192/16, 1192/17, 1192/18, 1192/19, 1192/24, 1192/25, 1260/7, 1260/8, 1260/9, 1260/10, 1261/12, 1261/13, 1261/14, 1261/15, 1261/16, 1261/17, 1261/18, 1261/19, 1261/28, 1261/29, 1261/30, 1261/31, 1261/32, 1261/33, 1261/34, 1261/35, 1262/1, 1262/2, 1262/3, 1262/4, 1262/5, 1313/1, 1313/2, 1313/9, 1313/10, 1313/11, 1314, 1317/2, 1317/3, 1326/1, 1326/2, 1326/3, 1328/1, 1328/2, 1334, 1335/1, 1345/1, 1345/2, 1346/1, 1346/2, 1347/1, 1347/2, 1348, 1349/1, 1349/2, 1349/3, 1349/4, 1349/6, 1350, 1353, 1354, 1355, 1356/1, 1356/2, 1356/3, 1357/10, 1357/11, 1357/34, 1357/35, 1357/36, 1357/37, 1357/38, 1358/2, 1358/10, 1358/11, 1358/24, 1358/25, 1358/26, 1358/27, 1358/28, 1358/29, 1358/3, 1358/4, 1358/5, 1358/6, 1358/31, 1358/84, 1358/86, 1379, 1380, 1382/1, 1382/2, 1382/3, 1382/4, 1382/5, 1382/6, 1382/7, 1382/8, 1382/9, 1382/10, 1382/11, 1386/1, 1386/2, 1386/3, 1386/4, 1386/5, 1386/6, 1386/7, 1386/8, 1386/9, 1386/10, 1386/11, 1386/12, 1386/13, 1386/14, 1386/15,

1386/16, 1386/17, 1386/18, 1386/19, 1386/20, 1386/21, 1386/22, 1386/23, 1386/24, 1386/25, 1386/26, 1386/27, 1386/28, 1386/29, 1386/31, 1386/32, 1386/35, 1386/36, 1386/39, 1386/65, 1386/66, 1386/68, 1386/69, 1386/70, 1386/71, 1386/72, 1386/74, 1387, 1388/1, 1388/2, 1390/1, 1390/2, 1391, 1392, 1393, 1395, 1396, 1397, 1398/1, 1398/2, 1399, 1401/1, 1402, 1403/1, 1403/3, 1404/1, 1404/2, 1404/3, 1406, 1408/1, 1408/2, 1408/3, 1408/4, 1410/1, 1412/1, 1412/4, 1414/1, 1414/2, 1418, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1428/20, 1428/21, 1428/22, 1428/23, 1428/24, 1428/25, 1428/26, 1428/27, 1428/28, 1428/29, 1428/30, 1428/31, 1428/32, 1428/33, 1428/34, 1428/35, 1428/36, 1428/37, 1428/38, 1428/39, 1428/40, 1428/41, 1428/42, 1428/43, 1428/44, 1428/45, 1428/46, 1428/47, 1428/48, 1428/49, 1428/50, 1428/51, 1428/52, 1428/53, 1428/54, 1428/55, 1428/56, 1428/61, 1428/62, 1428/63, 1428/64, 1428/65, 1428/66, 1428/67, 1428/68, 1428/69, 1428/70, 1428/71, 1428/72, 1428/73, 1428/74, 1428/75, 1428/76, 1428/77, 1428/78, 1428/86, 1428/87, 1428/88, 1428/89, 1428/90, 1428/91, 1428/92, 1428/93, 1428/94, 1428/95, 1428/96, 1428/97, 1428/98, 1428/99, 1428/100, 1428/101, 1428/102, 1428/103, 1491/1, 1491/2, 1493, 1494/1, 1494/2, 1494/3, 1494/4, 1494/5, 1494/6, 1495, 1496, 1497, 1915, 1916, 1922, 1923, 1925, 1928, 1929, 1930/1, 1930/2, 2002/1, 2004, 2005/1, 2006/2, 2006/7, 2006/8, 2021/2, 2022, 2023, 2024/2, 2024/3, 2025/1, 2029/4, 2029/6, 2032/1, 2032/2, 2034/2, 2034/6, 2036/2, 2036/3, 2036/4, 2036/6, 2036/7, 2036/8, 2036/9, 2036/10, 2036/11, 2037/1, 2037/2, 2039/1, 2039/2, 2039/5, 2039/6, 2039/7, 2039/8, 2039/9, 2039/10, 2039/11, 2040/1, 2041, 2042, 2044, 2045, 2046, 2205, 2218, 2219, 2221/1, 2221/2, 2221/3, 2223/2, 2224, 2227, 2229, 2230/1, 2230/2, 2231/1, 2231/2, 2233, 2235, 2236, 2237, 2239/1, 2239/2, 2245/2, 2245/3, 2246/1, 2246/2, 2246/3, 2247/1, 2248, 2249, 2253, 2255, 2256, 2261, 2262, 2263, 2264, 2270, 2271, 2279, 2280, 2281, 2288, 2289, 2290, 2298, 2421/1, 2422/1, 2423/1, 2423/1, 2426/2, 2427/5, 2429/1, 2429/4, 2429/5, 2430, 2432/1, 2432/2, 2432/3, 2432/4, 2435, 2439, 2442/1, 2443/1, 2446/1, 2451, 2462, 2463/1, 2463/5, 2463/6, 2463/7, 2463/12, 2466/1, 2467, 2469, 2470/1, 2470/2, 2485/1, 2486/1;

– k. o. 1506 Lokvica: 2073, 2074, 2075, 2076, 2077/1, 2077/2, 2078/1, 2078/2, 2079/1, 2079/2, 2080, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2198/1, 2198/2, 2200, 2203/1, 2203/2, 2203/3, 2203/4, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218/1, 2218/2, 2219, 2220, 2221, 2222, 2225/1, 2225/2, 2226/1, 2226/2, 2227/1, 2227/2, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240/1, 2240/2, 2241/1, 2241/2, 2242/2, 2244, 2245, 2246, 2247/1, 2247/2, 2248, 2249, 2250, 2251, 2309, 2315, 2316, 2317, 2318, 2321, 2322, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2342, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2431, 2432, 2433, 2434, 2436, 2437, 2439, 2444, 2446, 2447, 2450/1, 2450/2, 2451, 2453, 2454, 2456, 2457, 2470, 2471, 2472, 2474, 2475, 2476, 2478, 2481, 2483, 2484, 2485/1, 2485/2, 2486, 2501, 2507, 2511, 2512, 2514/1, 2514/2, 2515, 2516/1, 2516/2, 2516/3, 2517, 2519, 2520, 2585, 2699, 2700, 2702, 2703, 2704, 2717, 2718/2, 2719, 2721, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734/1, 2734/2, 2738, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2752/1, 2752/2, 2753/1, 2753/2, 2756, 2757, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764/1, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2800, 2801, 2802, 2807, 2808, 2810, 2820, 2821, 2822, 2829, 2831, 2832/1, 2832/2, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2846/2, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2855, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2879, 2880, 2881, 2882, 2885/2, 2886/1, 2886/2, 2888, 2889, 2890/1, 2890/2, 2891/1, 2891/2, 2892, 2893, 2894/1, 2894/2, 2895, 2896/1, 2896/2, 2902, 2903, 2906, 2907, 2916, 3265,

3267, 3268, 4954, 4955, 4960, 4962, 4966, 4967, 4980, 4981, 4982/1, 4982/2, 4983, 4984, 4985, 4989, 4990, 4991, 4992, 4993, 4996, 4997, 4998, 4999, 5048/1;

– k. o. 1515 Metlika: 278/1, 278/2, 279, 382, 383, 388/1, 388/6, 388/11, 398/1, 398/11, 398/12, 398/13, 398/14, 398/15, 398/16, 507/1, 509, 516, 517, 518, 520, 523/1, 523/2, 526, 527, 529, 530, 531, 533, 534, 553/1, 554, 555, 559, 560, 561/1, 561/2, 563, 564, 565/1, 565/2, 565/3, 565/4, 565/5, 570, 573, 574, 576, 582/1, 602/1, 602/2, 602/3, 603, 604, 626, 627, 635, 636, 638/1, 638/2, 638/3, 638/4, 639, 640/1, 640/2, 641, 642, 648, 812, 813, 814, 815, 816/1, 816/2, 819, 821/4, 821/5, 821/6, 825/1, 827, 828, 830, 935, 936, 937, 938, 943, 944, 947, 948, 949, 950, 952/1, 952/2, 955, 964, 965, 966, 967, 968/1, 968/2, 969, 970, 971/3, 971/4, 971/5, 971/6, 976, 977, 979, 981, 1072, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080/2, 1080/4, 1080/5, 1080/6, 1080/7, 1083, 1084/1, 1084/2, 1087, 1088, 1094, 1098, 1100, 1101, 1103/1, 1103/2, 1103/3, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1121/2, 1238, 1240, 1243, 1244, 1246, 1248, 1249, 1252/4, 1253, 1254, 1256, 1257, 1258, 1259, 1261, 1262, 1263, 1269/1, 1280, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289/1, 1289/2, 1291, 1292, 1294/2, 1294/3, 1294/5, 1295, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1304, 1306, 1309/1, 1309/2, 1310, 1315/1, 1315/2, 1317/1, 1317/2, 1592, 1593, 1594, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1604, 1607, 1613/1, 1613/3, 1613/4, 1613/5, 1614/2, 1615, 1618, 1619, 1621/1, 1621/2, 1622, 1623, 1642/1, 1642/4, 1646, 1682/2, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788/1, 1788/2, 1789, 1791, 1939, 1942, 1943, 1944, 1948, 1949, 1950, 1951, 1965, 1966, 1969, 1970, 1973, 1974, 1977/2, 1978/1, 2086/1, 2091/2, 2092/6, 2095, 2097, 2098/2, 2099, 2100, 2101, 2102/1, 2102/2, 2109/1, 2109/2, 2110/1, 2114/2, 2116, 2117, 2119/1, 2119/3, 2120, 2122/1, 2122/2, 2147/1, 2148/2, 2150/1, 2150/2, 2151/1, 2151/5, 2151/6, 2151/8, 2151/15, 2156/1, 2156/2, 2156/3, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161/1, 2161/2, 2162, 2163, 2164, 2165/1, 2167, 2168, 2170/3, 2182, 2187/3, 2187/4, 2187/5, 2188/1, 2188/2, 2188/3, 2188/4, 2188/5, 2218/3, 2218/4, 2218/9, 2220/1, 2220/2, 2222/1, 2224/1, 2225/1, 2226/2, 2226/4, 2226/7, 2226/8, 2226/13, 2227, 2228/1, 2228/6, 2228/7, 2231/1, 2232/1, 2232/2, 2232/3, 2232/4, 2232/5, 2232/6, 2232/7, 2233, 2235/1, 2235/2, 2236, 2237/1, 2239/1, 2245, 2246/1, 2291/2, 2292/2, 2293/2, 2294/1, 2294/2, 2295/1, 2296/1, 2298, 2300/2, 2300/3, 2300/11, 2300/15, 2300/16, 2300/17, 2300/21, 2300/28, 2300/31, 2300/32, 2300/34, 2300/35, 2300/37, 2300/39, 2300/41, 2300/42, 2300/43, 2300/44, 2300/45, 2300/47, 2300/48, 2300/51, 2300/54, 2302/2, 2302/5, 2302/6, 2302/9, 2302/13, 2302/15, 2302/16, 2302/17, 2302/18, 2302/19, 2302/21, 2305, 2306/2, 2306/3, 2307/1, 2307/2, 2307/3, 2307/4, 2307/5, 2307/6, 2308, 2309, 2328/1, 2328/2, 2735/1, 2735/2, 2736, 2742/3, 2742/4, 2742/6, 2742/7, 2749/4, 2749/6, 2749/7, 2755/1, 2755/2, 2756/4, 2756/5, 2759/2, 2759/3, 2759/4, 2759/5, 2760/4, 2760/6, 2760/8, 2760/9, 2762/1, 2762/2, 2762/3, 2764/3, 2764/4, 2764/5, 2764/6, 2764/7, 2767/1, 2774/1, 2774/11, 2774/12, 2777/2, 2779/1, 2779/2, 2788/1, 2788/2, 2788/3, 2791/2, 2793/3, 2793/4, 2793/5, 2793/6, 2793/7, 2794/2, 2794/3, 2794/4, 2794/5, 2795/1, 2795/2, 2795/3, 2798/3, 2798/4, 2798/5, 2799/3, 2799/5, 2799/6, 2799/7, 2799/8, 2799/9, 2800/2, 2800/4, 2800/6, 2802/2, 2802/3, 2802/4, 2805/1, 2805/2, 2805/3, 2806/1, 2806/3, 2806/4, 2806/5, 2807, 2808/1, 2808/2, 2812/1, 2812/4, 2812/9, 2812/11, 2812/13, 2812/14, 2812/15, 2812/17, 2827, 2829, 2830/1, 2830/2, 2831, 2860, 2862, 2863, 2865, 2867, 2868, 3029, 3030, 3031, 3034, 3036/1, 3036/3, 3036/4, 3036/5, 3037/1, 3037/2, 3039/1, 3040, 3041, 3058, 3059/1, 3059/2, 3061, 3062, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3073, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3082/1, 3084, 3086, 3087/1, 3087/2, 3087/3, 3087/4, 3088, 3098, 3099, 3100, 3101, 3103, 3105, 3109, 3110, 3111, 3543, 3544, 3608, 3614/2, 3615, 3616, 3617, 3649/3, 3649/4, 3650/1, 3650/2, 3653, 3654, 3656, 3658, 3659, 3660, 3669, 3670/2, 3671, 3672, 3673, 3674, 3675, 3677, 3680, 3681, 3683, 3686, 3689, 3691, 3693, 3694, 3696, 3697, 3700, 3701, 3703, 3704, 3705, 3706, 3707,

3708/1, 3709, 3715/1, 3715/2, 3720/2, 3722, 3726, 3727, 3730, 3731, 3732, 3734, 3735, 3736, 3737, 3755, 3756, 3757, 3759, 3760, 3761/1, 3761/2, 3762, 3763, 3764/1, 3764/2, 3765, 3766, 3767, 3768, 3770, 3772, 3773, 3774, 3776, 3778, 3780, 3781, 3804, 3809, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3875, 3888, 3892, 3895, 3897/1, 3897/2, 3897/3, 3898/1, 3898/2, 3898/3, 3898/4, 3899, 3900, 3902/1, 3902/2, 3902/3, 3944, 3945, 3950, 3951, 3955, 3956, 3965/2, 3966, 3967, 3972, 3973/3, 3974, 3975, 3976, 3980, 4001/15, 4001/16, 4001/44, 4002/2, 4009/2, 4009/4, 4009/6, 4009/7, 4010/18, 4010/34, 4010/108, 4010/173, 4010/175, 4010/181, 4010/182, 4024/2, 4027, 4028, 4032, 4033, 4044, 4045, 4046, 4047, 4048, 4061, 4062, 4063/1, 4063/3, 4065/1, 4065/2, 4065/3, 4070/2, 4071/1, 4071/2, 4072, 4074, 4080, 4081, 4082, 4083, 4084, 4089/1, 4090, 4091, 4092/3, 4098, 4099/1, 4100, 4101, 4102, 4117/2, 4117/3, 4118, 4119/1, 4119/5, 4119/6, 4121/1, 4126/1, 4129/1, 4131, 4133/3, 4139/1, 4140/1, 4140/3, 4142/1, 4143, 4145, 4154/2, 4154/3, 4158/6, 4158/7, 4158/8, 4163, 4164, 4165/1, 4165/2, 4165/3, 4166, 4167/2, 4168, 4169/2, 4172/3, 4172/4, 4181/1, 4181/2, 4185, 4186/1, 4186/4, 4186/7, 4188/2, 4188/5, 4189/1, 4189/2, 4189/5, 4194/5, 4205/11, 4205/28, 4205/6, 4205/9, 4206/1, 4210/1, 4593/2, 4595, 4596/2;

– k. o. 1534 Petrova vas: 2196/1, 2196/2, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2231, 2232, 2233, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241/1, 2241/2, 2241/3, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246/1, 2246/2, 2247, 2796/1, 2796/2, 2797, 2798, 2801, 2802, 2806, 2823/2, 2824, 2825, 2827, 2828, 2829, 2832, 2833, 2834, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2879, 2880, 2881, 2882, 4570, 4585, 4586, 4587, 4588, 4591, 4592, 4597, 4598;

– k. o. 1514 Rosalnice: 220/13, 220/14, 220/15, 220/25, 220/26, 220/27, 220/38, 221/1, 221/2, 225/1, 226, 227, 228/2, 229/1, 230/1, 230/4, 230/5, 230/6, 230/8, 230/9, 231, 232/1, 232/3, 232/4, 232/6, 232/7, 233/2, 233/5, 260/1, 260/2, 891, 896/1, 896/2, 987/4, 988/1, 990/5, 992, 993, 996, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005/1, 1005/2, 1039, 1041, 1042, 1043/1, 1043/2, 1044/1, 1044/2, 1045, 1046, 1047/1, 1047/2, 1048, 1053, 1055, 1056, 1057, 1060, 1061, 1064, 1729, 1730/1, 1732/1, 1732/2, 1733, 1734, 1738/1, 1757, 1758/2, 1759/2, 1759/3, 1765/11, 1769/1, 1769/2, 1769/3, 1784, 1785, 1786, 1787, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802;

– k. o. 1527 Semič: \*97/1, \*97/2, 279/2, 288, 289/1, 290/4, 473, 474, 602/1, 603/4, 603/5, 603/6, 603/7, 604/3, 620/1, 620/3, 622/1, 622/2, 623, 625/1, 626/1, 626/2, 626/3, 627/1, 627/2, 629/1, 629/2, 629/3, 629/4, 630/1, 630/3, 630/4, 632/1, 632/3, 632/4, 632/5, 633/1, 633/2, 633/3, 634/1, 634/2, 634/3, 635, 637, 638, 641/2, 641/3, 641/4, 641/6, 641/7, 641/8, 641/9, 641/10, 649/1, 649/2, 650, 651, 660/2, 661, 662, 664/1, 664/2, 665/1, 665/2, 665/3, 665/4, 666/1, 666/2, 666/3, 666/4, 667/1, 667/2, 668/1, 668/2, 668/3, 669, 672, 673/1, 673/2, 673/3, 674/1, 674/2, 676, 677/1, 677/2, 678, 679/1, 679/3, 679/4, 681, 683/1, 684/1, 684/2, 687, 696, 699, 701, 702, 704, 705, 706, 712, 713, 714, 716, 717/2, 718/1, 720/1, 721, 723, 725, 726, 727, 728, 729, 732, 734, 735, 736, 738, 739, 740/2, 750/1, 751/1, 753, 754/1, 754/2, 754/3, 756, 778/1, 779, 780, 784, 785, 808/1, 808/2, 837, 838, 840, 841, 843, 844, 845, 889, 918, 920, 921, 933, 937, 938/1, 940, 941/1, 941/2, 942, 943, 944/1, 944/2, 945, 946, 947, 948, 949/1, 949/2, 953, 955, 956, 957, 958/1, 958/2, 958/4, 960, 962, 963/3, 965, 974/1, 983, 987, 988/1, 989, 991, 992, 993, 1010/3, 1011/6, 1013, 1014/1, 1014/2, 1015/1, 1015/2, 1015/3, 1015/4, 1016/1, 1016/2, 1016/3, 1017, 1019, 1020, 1021/1, 1021/2, 1021/3, 1022/1, 1022/2, 1023, 1024/1, 1024/2, 1024/3, 1024/4, 1025/1, 1025/2, 1026, 1027, 1034/1, 1071, 1072, 1074, 1075, 1076, 1078, 1079/1, 1079/2, 1080, 1081, 1086, 1090, 1091, 1093/1, 1112/1, 1120, 1121, 1122, 1124, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1184, 1185, 1186, 1202/2, 1202/3, 1203, 1205/1, 1205/2, 1206/1, 1206/2, 1207/2, 1207/3, 1208, 1210/2, 1211, 1212, 1213, 1214/1, 1214/2, 1215, 1216, 1219, 1220,



1221, 1256, 1261, 1262, 1270, 1273, 1275, 1276, 1277/1, 1277/2, 1280/1, 1280/2, 1280/3, 1280/4, 1281/1, 1282, 1289, 4468, 4469/1, 4470, 4471, 4472, 4473, 4474/1, 4498, 4499/1, 5161/1, 5161/2, 5189/2, 5190, 5191, 5192/2, 5192/11, 5194, 5195, 5196, 5199/1, 5199/2, 5200/1, 5207/1, 5207/2, 5208, 5209, 5210/1, 5236;

– k. o. 1524 Sodji Vrh: 183, 184, 186, 188/1, 188/2, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 205, 206, 210/2, 211, 214, 215, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 228, 229/1, 229/2, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 249/1, 249/2, 250, 251, 254/1, 258, 1847, 1848, 1855/1, 1855/2, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870/1, 1871, 1872, 1875, 1876, 1877, 1878, 1928, 1929, 1930, 1933, 1934/2, 1935/2, 1936, 1937, 1938/1, 1938/2, 1938/3, 1939/1, 1939/2, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944/1, 1944/2, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1975, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2042, 2043, 2044, 2045, 2048/1, 2048/2, 2048/3, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055/1, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2078/1, 2078/2, 2078/3, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106/1, 2106/2, 2107, 2148, 2149, 2150, 2162, 2164/2, 2175, 2179, 2180/1, 2180/2, 2181, 2182, 2183, 2185, 2186/1, 2192, 2211;

– k. o. 1523 Štrekljevec: 3265/1, 3265/2, 3266/2, 3266/3, 3266/4, 3267/1, 3267/2, 3269/1, 3269/2, 3270, 3271, 3281, 3282, 3283/1, 3283/2, 3286, 3312, 3313/1, 3313/2, 3314/1, 3314/3, 3314/4, 3315, 3339, 3344, 3349, 3351, 3367, 3368, 3370, 3371, 3376, 3378/1, 3378/2, 3379/3, 3379/4, 3381/3, 3381/4, 3381/5, 3381/6, 3381/7, 3382/1, 3382/2, 3384/1, 3384/2, 3385, 3386/1, 3386/2, 3386/3, 3387, 3388, 3389, 3399, 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407/1, 3407/2, 3408, 3410, 3411, 3413/1, 3413/2, 3415/1, 3415/2, 3417, 3418/1, 3418/2, 3420/1, 3420/2, 3421, 3422, 3423/1, 3423/2, 3423/3, 3424, 3425, 3438/1, 3438/2, 3438/3, 3461, 3463/2, 3463/3, 3464/1, 3464/2, 3465/1, 3465/2, 3466/3, 3466/4, 3467, 3468, 3469/1, 3469/2, 3470/3, 3470/4, 3470/5, 3470/6, 3471/1, 3471/2, 3472/1, 3472/2, 3472/3, 3473/4, 3473/5, 3473/6, 3474/1, 3474/2, 3474/3, 3475, 3476, 3489/1, 3489/3, 5056, 5057, 5058, 5060/1, 5060/2, 5062, 5063, 5065, 5066, 5067, 5068, 5071, 5074, 5262, 5263, 5266/1, 5267/1, 5267/2, 5267/3, 5268, 5269, 5270/1, 5270/2, 5271/1, 5271/2, 5272, 5273, 5275, 5276, 5277, 5294, 5295, 5296, 5299, 5315, 5316, 5319, 5320, 5322, 5323, 5324, 5326, 5330, 5331, 5332, 5343, 5344, 5345, 5346/1, 5346/2, 5347, 5348, 5349, 5350, 5351, 5352, 5353, 5354, 5355, 5356, 5357, 5358, 5359/1, 5359/2, 5360, 5361, 5362, 5363/1, 5363/2, 5364, 5365, 5366, 5367, 5368, 5371, 5372, 5373, 5374, 5404, 5405, 5406, 5407, 5412, 5413, 5414, 5415, 5420, 5421, 5422, 5434, 5435, 5436, 5439, 5442, 5443, 5444, 5445, 5449/1, 5469/8, 5469/15, 5469/16, 5469/17, 5469/18, 5469/19, 5469/20, 5469/21, 5469/22, 5469/23, 5538/1, 5538/2, 5547/1, 5547/2, 5548/1, 5548/2, 5548/3, 5549;

– k. o. 1526 Vinji Vrh: \*54/1, \*54/3, 993, 994, 997, 998, 999, 1003, 1004, 1008, 1009, 1011, 1012/1, 1012/2, 1013, 1014, 1015/1, 1015/2, 1016/1, 1016/2, 1017/1, 1017/2, 1065, 1066, 1067/1, 1067/2, 1068, 1069/2, 1070, 1071, 1072, 1073/1, 1073/2, 1073/3, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078/1, 1078/2, 1079, 1080, 1094/1, 1094/2, 1095, 1098, 1099, 1102/1, 1102/2, 1102/3, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109/1, 1109/2, 1110, 1111, 1112, 1114, 1116, 1117, 1120/1, 1120/2, 1120/3, 1132, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1178/1, 1190, 1201, 1202, 1203, 1254, 1267, 1268/1, 1268/2, 1269/1, 1269/2, 1317, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1339/1, 1350/1, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3096, 3098, 3101, 3102, 3105, 3106, 3109, 3110;

– k. o. 2675 Vranoviči: 547/1, 547/2, 573, 574/1, 574/2, 591, 596, 598, 601/1, 601/2, 602/1, 602/2, 603, 604/1, 604/2, 605/1, 605/2, 606, 607, 608/1, 608/2, 608/3, 609, 610, 611, 612, 616/1, 616/2, 617, 618, 619/1, 619/2, 619/3, 619/4, 619/5, 620/1, 620/2, 620/3, 621/1, 621/2, 622, 623, 624, 656/2, 1355, 1356, 1358, 1359, 1360, 1370, 1371, 1372, 1373, 1377, 2120,

2121/1, 2121/2, 2122/1, 2122/2, 2123/1, 2123/3, 2124/1, 2125/2, 2125/11, 2132.

(2) Območje državnega prostorskega načrta za prestavitve, novogradnje, rekonstrukcije komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture v skladu z geodetskim načrtom obsega tudi zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami v naslednjih katastrskih občinah:

a) vodovod:

– k. o. 1515 Metlika: 1978/1, 2735/2, 3543, 3660, 3668, 3669, 3681, 3670/2, 3670/3, 4062, 4063/1, 4065/3, 4072, 4081;  
– k. o. 1524 Sodji Vrh: \*160, 314/3, 316, 319, 320, 321/1, 323/1, 324, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934/1, 1935/1, 2192;

b) elektroenergetski nizkonapetostni vod:

– k. o. 1514 Rosalnice: 229/1, 230/8;  
– k. o. 1515 Metlika: 2100, 2110/1, 2302/15;  
– k. o. 1523 Štrekljevec: 3216, 3298, 3299, 3301/1, 3304, 3305, 3306, 3319, 3321, 3322, 3323, 3329, 3330, 3331, 3339, 3344, 5537, 5539;  
– k. o. 1540 Dobliče: 2342/102, 2342/107, 2342/114, 2342/294, 2380/1, 2445/4;

c) elektroenergetski srednjenapetostni vod:

– k. o. 1515 Metlika: 565/1, 565/2, 567, 568, 938, 1598, 1600, 1603, 2187/3, 2218/9, 2226/7, 4062, 4065/3, 4072, 4081;  
– k. o. 1524 Sodji Vrh: 232, 235;  
– k. o. 1527 Semič: 985/1, 986/2, 987, 995, 1002/3, 5192/2;

– k. o. 1535 Črnomelj: 843/2, 844/14, 844/17, 844/20, 844/21, 844/24, 868/4, 898/4, 898/6, 890/4, 890/6, 890/7, 893/2, 903/2, 904/2, 905/4, 910/2, 911/2, 913/2, 913/4, 939/2, 999/1, 999/2, 1000/2, 1021/2, 1025/2, 1026/4, 1029/2, 1031/4, 1033/4, 1033/7, 1035/13, 1035/16, 1035/20, 1036/2, 1037/4, 1037/6, 1038/2, 1058/28, 1058/30, 1058/34, 1058/35, 1058/36, 1058/37, 1058/39, 1058/40, 1059/2, 1129/6, 1131/15, 1131/16, 1191/1, 1199/4, 1200/3;

d) visokonapetostni elektroenergetski vod:

– k. o. 1515 Metlika: 376, 377, 381/1, 381/2, 3762, 3704, 3705, 4047, 4071/2;  
– k. o. 1523 Štrekljevec: 3319, 3322, 3325, 3326, 3327, 3328, 3339, 3344;

e) kanalizacija:

– k. o. 1514 Rosalnice: 221/1, 229/1, 230/8;  
– k. o. 1515 Metlika: 2300/45, 2302/9, 2302/15, 3957/1, 4044, 4158/7, 4158/8, 4189/1;

f) telekomunikacijski vod:

– k. o. 1515 Metlika: 568, 2099, 2098/2, 2300/15, 2300/16, 2300/28, 4062, 4072, 4081, 4158/7, 4158/8.

(3) Območje državnega prostorskega načrta je določeno s tehničnimi elementi, ki omogočajo prikaz meje tega območja v naravi. Koordinate tehničnih elementov so razvidne iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (Načrt parcel).

#### IV. POGOJI GLEDE NAMENBNOSTI POSEGOV V PROSTOR, NJIHOVE LEGE, VELIKOSTI IN OBLIKOVANJA

##### 5. člen

(potek trase hitre ceste)

Trasa hitre ceste se naveže na načrtovano hitro cesto na odseku Novo mesto–Maline na območju priključka Maline in se nadaljuje proti jugu. V bližini naselja Gradnik se trasa razcepi na dva kraka. En krak se nadaljuje proti mednarodnemu mejnemu prehodu Metlika, drugi pa proti Črnomlju. Krak proti Metliki poteka prek gozdnega območja med naseljema Trnovec in Kravčji Vrh do naselja Bočka, kjer je predvidena izvedba priključka Metlika sever. Trasa se nadaljuje po dolini potoka Sušica. Pred mednarodnim mejnim prehodom Metlika je predviden priključek Metlika jug. Trasa se konča na območju mednarodnega mejnega prehoda Metlika. Krak proti Črnomlju se za razcepom Gradnik nadaljuje proti jugozahodu in poteka čez gozdna območja med naselji Omota in Črešnjevec. V bližini

Semiča je predviden priključek Semič. Trasa se zatem usmeri proti jugu, poteka zahodno od naselja Brstovec in se nadaljuje čez gozdna območja vse do Črnomlja, ker je predviden priključek Črnomelj sever. Trasa se zatem nadaljuje po vzhodni strani Črnomlja do predvidenega priključka Črnomelj jug, za katerim se obravnavani odsek hitre ceste konča.

#### 6. člen

(potek tras povezovalnih cest in obvoznic)

(1) Trasa povezovalne ceste Maline–Dole (A.1/1) se naveže na priključek Maline in poteka proti vzhodu južno od naselja Škempljavec in se pri naselju Dole naveže na obstoječo glavno cesto G2-105/0256 Novo mesto (Revoz)–Metlika.

(2) Trasa obvoznice Metlike (C.1/1 in C.1/2) se naveže na hitro cesto v priključku Metlika sever in se usmeri proti severu ter poteka zahodno in severno od območja Bočke. Trasa v nadaljevanju prečka Špitalsko drago in se nadaljuje severno od vinogradniškega območja Veselice. Za križiščem z regionalno cesto R3-61/1210 Krmačina–Drašiči–Metlika se trasa usmeri proti jugu, izvennivojsko križa železniško progo in se križa z regionalno cesto R3-662/1210 Metlika–Božakovo. Zatem trasa obide čistilno napravo Metlika po vzhodni strani, v nadaljevanju pa poteka čez načrtovano gospodarsko cono Mestni Log. V gospodarski coni se od obvoznice proti zahodu odcepi dostopna cesta Mestni Log, ki se naveže na obstoječe krožno križišče. Obvoznica se konča z navezavo na hitro cesto v priključku Metlika jug.

(3) Trasa povezovalne ceste Semič (D.1/1) se naveže na hitro cesto v priključku Semič in poteka proti središču Semiča, kjer se naveže na lokalno cesto LC 255102 Stranska vas–Semič.

(4) Trasa obvoznice Semiča (D.1/2) se naveže na hitro cesto v priključku Semič in poteka južno od naselja Mladica ter se prek gozdnih in kmetijskih zemljišč južno od naselja Trata naveže na regionalno cesto R2-421/2506 Ručetna vas–Štrekljavec.

(5) Trasa dostopne ceste PSC Vrtača (D.1/3) se naveže na povezovalno cesto Semič in poteka vzhodno od pokopališča in se usmeri proti PSC Vrtača, kjer se konča na mestu, na katerem je omogočena navezava delno zgrajenega cestnega omrežja v gospodarski coni.

(6) Trasa povezovalne ceste Črnomelj sever (D.2/1) se naveže na hitro cesto v priključku Črnomelj sever in poteka severno od Črnomlja čez gozdna in kmetijska zemljišča proti zahodu. Trasa se križa z lokalno cesto LC 054162 Stranska vas–Črnomelj (Esol) in se naveže na regionalno cesto R1-216/1178 Črmošnjice–Črnomelj, kjer se poveže z že zgrajeno zahodno obvoznico Črnomlja.

(7) Trasa povezovalne ceste Črnomelj jug (D.3/1) se naveže na hitro cesto v priključku Črnomelj jug in poteka južno od Črnomlja. Najprej prečka dolino reke Lahinje, zatem pa poteka čez gozdne in zaraščene površine do gospodarske cone TRIS Kanižarica in se konča na regionalni cesti R1-218/1214 Kanižarica–Vinica.

#### 7. člen

(tehnične značilnosti hitre ceste)

(1) Hitra cesta je štiripasovnica z izvennivojskimi križanji. Dolžina obravnavanega odseka je približno 31,7 km.

(2) Vertikalni in horizontalni tehnični elementi hitre ceste so načrtovani za projektno hitrost 100 km/h, z izjemo odseka med km 11,0 + 00 in km 11,3 + 74, tik pred Mednarodnim mejnim prehodom Metlika, ki so načrtovani za projektno hitrost 50 km/h. Tehnični elementi hitre ceste na območju razcepa so načrtovani za projektno hitrost 80 km/h.

(3) Ob hitri cesti se namesti varovalna ograja. Ob vozišču hitre ceste se namesti jeklena varnostna ograja, na ločilnem pasu pa betonska varnostna ograja.

#### 8. člen

(tehnične značilnosti povezovalnih cest in obvoznic)

(1) Povezovalna cesta Maline–Dole je dvopasovnica z nivojskimi križišči. Dolžina obravnavanega odseka je približno

2,1 km. Vertikalni in horizontalni tehnični elementi so načrtovani za projektno hitrost 80 km/h.

(2) Obvoznica Metlike je dvopasovnica z nivojskimi križišči. Dolžina obravnavanega odseka je približno 5,8 km. Vertikalni in horizontalni tehnični elementi na severnem delu so načrtovani za projektno hitrost 70 km/h in za 50 km/h na južnem delu. Dolžina trase dostopne ceste Mestni Log je približno 0,2 km. Vertikalni in horizontalni tehnični elementi upoštevajo projektno hitrost 50 km/h.

(3) Povezovalna cesta Semič je dvopasovnica z nivojskimi križišči. Dolžina obravnavanega odseka je približno 1,4 km. Vertikalni in horizontalni tehnični elementi so načrtovani za projektno hitrost 70 km/h.

(4) Obvoznica Semiča je dvopasovnica z nivojskimi križišči. Dolžina obravnavanega odseka je približno 1,6 km. Vertikalni in horizontalni tehnični elementi so načrtovani za projektno hitrost 70 km/h.

(5) Dostopna cesta PSC Vrtača je dvopasovnica z nivojskimi križišči. Dolžina obravnavanega odseka je približno 0,8 km. Vertikalni in horizontalni tehnični elementi so načrtovani za projektno hitrost 70 km/h.

(6) Povezovalna cesta Črnomelj sever je dvopasovnica z nivojskimi križišči. Dolžina obravnavanega odseka je približno 2,5 km. Vertikalni in horizontalni tehnični elementi so načrtovani za projektno hitrost 80 km/h.

(7) Povezovalna cesta Črnomelj jug je dvopasovnica z nivojskimi križišči. Dolžina obravnavanega odseka je približno 3,3 km. Vertikalni in horizontalni tehnični elementi so na odseku od hitre ceste do TRIS Kanižarica načrtovani za projektno hitrost 80 km/h, na območju TRIS Kanižarica pa za projektno hitrost 50 km/h.

#### 9. člen

(razcep, priključki in križišča)

(1) Na hitri cesti se izvedejo naslednji izvennivojski priključki in razcep:

- A.1:2-1 priključek Maline,
- B.1 razcep Gradnik,
- C.1:2-1 priključek Metlika sever,
- C.1:2-2 priključek Metlika jug,
- D.1:2-1 priključek Semič,
- D.2:2-1 priključek Črnomelj sever in
- D.3:2-1 priključek Črnomelj jug.

(2) Na hitri cesti se izvedejo križišča:

- A.1:10-1 krožno križišče K1 Maline vzhod v km 1,1,
- A.1:10-2 krožno križišče K2 Maline zahod v km 0,8,
- C.1:10-1 krožno križišče,
- C.1:10-2 krožno križišče,
- D.1:10-1 krožno križišče K1 Brezje vzhod v km 1,0,
- D.1:10-2 krožno križišče K2 Brezje zahod v km 0,7,
- D.2:10-1 krožno križišče K1 Pri vahtnici vzhod v km 0,2,
- D.2:10-2 krožno križišče K2 Pri vahtnici zahod v km 0,5,
- D.3:10-1 krožno križišče K1 Grajska loza vzhod v km 0,8 in
- D.3:10-2 krožno križišče K2 Grajska loza zahod v km 0,4.

(3) Na povezovalni cesti Maline–Dole se izvede križišče: A.1/1:10-1 krožno križišče Dole v km 2,0 + 33.

(4) Na obvoznici Metlike se izvedejo križišča:

- C.1/1:10-1 krožno križišče v km 0,5,
- C.1/1:10-2 križišče v km 0,8,
- C.1/1:10-3 križišče v km 1,4,
- C.1/1:10-4 križišče R3-661/1210 v km 2,8,
- C.1/1:10-5 krožno križišče v km 3,9,
- C.1/2:10-1 krožno križišče v km 0,6,
- C.1/2:10-2 krožno križišče na dostopni cesti Mestni Log v km 0,0 in
- C.1/2:10-3 križišče na dostopni cesti Mestni Log v km 1,0.

(5) Na povezovalni cesti Semič se izvede križišče: D.1/1:10-1 križišče z navezavo dostopne ceste do PSC Vrtača v km 0,3.

(6) Na obvoznici Semiča se izvede križišče: D.1/2:10-1 križišče JP870211 v km 1,4.

(7) Na dostopni cesti PSC Vrtača se izvedeta križišči:

- D.1/3:10-1 križišče LC255014 in JP870252 v km 0,0 in
- D.1/3:10-2 križišče JP870541 v km 0,6.

(8) Na povezovalni cesti Črnomelj sever se izvedeta križišči:

- D.2/1:10-3 krožno križišče v km 1,1 in
- D.2/1:10-4 krožno križišče v km 2,4.

(9) Na povezovalni cesti Črnomelj jug se izvedejo križišča:

- D.3/1A:10-1 krožno križišče v km 2,3,
- D.3/1A:10-2 štirikrako križišče v km 2,7,
- D.3/1A:10-3 štirikrako križišče v km 3,0 in
- D.4/1A:10-3 krožno križišče v km 3,2.

#### 10. člen

(prestavitve kategoriziranih in nekategoriziranih cest ter poti)

(1) Izvedejo se prestavitve in preureditve kategoriziranih cest:

a) zaradi gradnje hitre ceste:

– A.1:1-1: regionalna cesta R2-421/2507 Štrekljevec–Jugorje,

– A.1:1-4: javna pot JP 870346 Brezova Reber–Maline,

– B.1:1-1: javna pot JP 870393 Sodji Vrh–Dragomlja vas,

– B.1:1-2: lokalna cesta LC 370051 Goliš–Gradnik–Krvavčji Vrh,

– C.1:1-1: lokalna cesta LC 255171 G. Lokvica–Krvavčji Vrh,

– C.1:1-2: lokalna cesta LC 255012 Metlika–Krvavčji Vrh,

– C.1:1-4: lokalna cesta LC 255012 Metlika–Krvavčji Vrh,

– C.1:1-5: lokalna cesta LC 255012 Metlika–Krvavčji Vrh,

– C.1:1-7: regionalna cesta R1-218/1211 Metlika–Podzemelj,

– C.1:1-8: javna pot JP 755202 Metlika–Križevska vas,

– C.1:1-9: javna pot JP 755201 Križevska vas–križišče

C.1:10-2,

– D.1:1-1: lokalna cesta LC 054164 Turenček–Štrekljevec,

– D.1:1-1a: gozdna cesta 079285 Oskoršnica–Črešnjevec,

– D.1:1-1b: gozdna cesta 079281 Črešnjevec–Omota,

– D.1:1-2: lokalna cesta LC 255102 Stranska vas–Semič,

– D.1:1-3: lokalna cesta LC 255014 Štiri roke–Semič,

– D.2:1-1: gozdna cesta GP 079271 Vinji Vrh–Trata,

– D.2:1-2: javna pot JP 870162 Brstovec–Brezje pri Vrhju,

– D.2:1-5: lokalna cesta LC 054162 Stranska vas–Črnomelj,

– D.2:1-7: regionalna cesta R1-218/1212,

– D.2:1-8: gozdna cesta GP 076192,

– D.2:1-10: regionalna cesta R1-218/1212 Podzemelj–Črnomelj,

– D.3:1-2: gozdna cesta 076193,

– D.3:1-3: lokalna cesta LC 554601 Vojna vas–Dolenja vas,

– D.3:1-5: lokalna cesta LC 054081 Črnomelj–Griblje,

– D.3:1-6: lokalna cesta LC 054081 Črnomelj–Griblje in

– D.3:1-7: regionalna cesta R3-660/ 1179 Črnomelj–Dolenjci;

b) zaradi gradnje povezovalne ceste Maline–Dole:

– A.1/1:1-1-1: glavna cesta G2-105/0256 Novo mesto (Revoz)–Metlika,

– A.1/1:1-1-2: glavna cesta G2-105/0256 Novo mesto (Revoz)–Metlika in

– A.1/1:1-2: lokalna cesta LC 255151 Dole–Drage–G. Suhor;

c) zaradi gradnje obvoznice Metlike:

– C.1/1:1-1: glavna cesta G2-105/0256 Novo mesto (Revoz)–Metlika,

– C.1/1:1-2: lokalna cesta,

– C.1/1:1-3: lokalna cesta,

– C.1/1:1-4: regionalna cesta R3-661/1210 Krmačina–Draščiči–Metlika,

– C.1/1:1-5: regionalna cesta R3-662/1210 Metlika–Božakovo,

– C.1/1:1-6: lokalna cesta LC 255012 Metlika–Krvavčji Vrh,

– C.1/1:1-15: javna pot JP 755061 Metlika–Rosalnice,

– C.1/2:1-3: glavna cesta G2-105/0258 Metlika–Most čez Kolpo in

– C.1/2:1-4: javna pot JP 755201 Metlika–Križevska vas;

d) zaradi gradnje obvoznice Semiča:

– D.1/2:1-2: gozdna cesta 079271,

– D.1/2:1-4: javna pot JP 870211 in

– D.1/2:1-6: regionalna cesta R2-421/2506 Ručetna vas–Štrekljevec;

e) zaradi gradnje dostopne ceste PSC Vrtača:

– D.1/3:1-1: gozdna cesta 079279 in

– D.1/3:1-2: javna pot JP 870541;

f) zaradi gradnje povezovalne ceste Črnomelj sever:

– D.2/1:1-2: lokalna cesta LC 054162 Črnomelj (Esol)–Stranska vas,

– D.2/1:1-3-1: regionalna cesta R1-216/1178 Črmošnjice–Črnomelj,

– D.2/1:1-3-2: regionalna cesta R1-216/1178 Črmošnjice–Črnomelj in

– D.2/1:1-3-3: regionalna cesta R1-216/1178 Črmošnjice–Črnomelj;

g) zaradi gradnje povezovalne ceste Črnomelj jug:

– D.3/1:1-1: lokalna cesta LC 054052 Črnomelj–Dragatuš,

– D.3/1A:1-1: dostopna cesta TRIS Kanižarica,

– D.3/1A:1-2: cesta H – TRIS Kanižarica,

– D.3/1A:1-3: cesta H1 – TRIS Kanižarica,

– D.3/1A:1-4: regionalna cesta R1-218/1214 Kanižarica–Vinica in

– D.3/1A:1-5: regionalna cesta R1-218/1214 Kanižarica–Vinica.

(2) Izvedejo se prestavitve in preureditve nekategoriziranih cest ter poljskih in gozdnih poti:

a) zaradi gradnje hitre ceste:

– A.1:1-1 a: gozdna pot,

– A.1:1-2: poljska pot,

– A.1:1-2 a: poljska pot,

– A.1:1-2 b: poljska pot,

– A.1:1-3: poljska pot,

– A.1:1-5: poljska pot,

– A.1:1-6: poljska pot,

– A.1:1-7: poljska pot,

– A.1:1-8: poljska pot,

– A.1:1-9: poljska pot,

– A.1:1-10: poljska pot,

– A.1:1-11: poljska pot,

– A.1:1-12: poljska pot,

– B.1:1-3: poljska pot,

– B.1:1-4: poljska pot,

– B.1:1-5: poljska pot,

– B.1:1-6: poljska pot,

– B.1:1-7: poljska pot,

– B.1:1-8: poljska pot,

– C.1:1-13: poljska pot,

– C.1:1-14: poljska pot,

– C.1:1-10: poljska pot,

– C.1:1-3: poljska pot,

– C.1:1-11: poljska pot,

– C.1:1-11 a: poljska pot,

– C.1:1-11 b: poljska pot,

– C.1:1-6: poljska pot,

– C.1:1-15: poljska pot,

– C.1:1-16: poljska pot,

– C.1:1-17: poljska pot,

– C.1:1-18: poljska pot,

– C.1:1-19: poljska pot,

- C.1: 1-20: javna pot (pešpot),
- D.1: 1-1 c: gozdna cesta (potek čez ekodukt Kokošnjek),
- D.1: 1-1 d: poljska pot,
- D.2: 1-1 a: gozdna pot,
- D.2: 1-1 b: gozdna pot,
- D.2: 1-1 c: gozdna pot,
- D.2: 1-2 a: poljska pot,
- D.2: 1-2 b: poljska pot,
- D.2: 1-3: gozdna cesta (potek pod hitro cesto v podvozu
- D.2:3-1),
- D.2: 1-3 a: gozdna pot,
- D.2: 1-4: gozdna cesta (potek pod hitro cesto v podvozu
- D.2:3-2),
- D.2: 1-5 a: gozdna cesta (potek čez ekodukt Gadne),
- D.2: 1-6: gozdna cesta (potek pod hitro cesto v podvozu),
- D.2: 1-9: poljska pot, dostop do bazena,
- D.3: 1-1: gozdna cesta (potek pod hitro cesto v podvozu
- 3-2),
- D.3: 1-1 a: gozdna pot,
- D.3: 1-1 b: gozdna pot,
- D.3: 1-4: gozdna cesta (potek pod mostom čez Lahinjo
- 5-1),
- D.3: 1-5 a: gozdna cesta (potek vzporedno s hitro
- cesto),
- D.3: 1-5 b: dostopna pot in
- D.3: 1-7 a: gozdna pot;
- b) zaradi gradnje povezovalne ceste Maline–Dole:
- A.1/1:1-3: gozdna pot,
- A.1/1:1-4: poljska pot,
- A.1/1:1-5: poljska pot,
- A.1/1:1-6: poljska pot,
- A.1/1:1-7: gozdna pot,
- A.1/1:1-8: gozdna pot,
- A.1/1:1-9: gozdna pot,
- A.1/1:1-10: gozdna pot,
- A.1/1:1-11: poljska pot in
- A.1/1:1-12: gozdna pot;
- c) zaradi gradnje obvoznice Metlike:
- C.1/1:1-8: dostopna pot,
- C.1/1:1-9: poljska pot,
- C.1/1:1-10: poljska pot,
- C.1/1:1-11 a: poljska pot,
- C.1/1:1-11 b: poljska pot,
- C.1/1:1-11 c: poljska pot,
- C.1/1:1-11 d: poljska pot,
- C.1/1:1-12: poljska pot,
- C.1/1:1-13: poljska pot,
- C.1/1:1-14: poljska pot,
- C.1/1:1-16: poljska pot,
- C.1/1:1-17: poljska pot,
- C.1/2:1-1: poljska pot in
- C.1/2:1-2: poljska pot;
- d) zaradi gradnje povezovalne ceste Semič D.1/1:1-1:
- poljska pot;
- e) zaradi gradnje obvoznice Semiča:
- D.1/2:1-1: poljska pot,
- D.1/2:1-2: poljska pot,
- D.1/2:1-3: poljska pot,
- D.1/2:1-4: poljska pot in
- D.1/2:1-5: poljska pot;
- f) zaradi gradnje povezovalne ceste Črnomelj sever:
- D.2/1:1-4: poljska pot,
- D.2/1:1-10: kolesarska pot,
- D.2/1:1-5: poljska in gozdna pot,
- D.2/1:1-6: poljska pot,
- D.2/1:1-7: poljska pot,
- D.2/1:1-8: gozdna pot,
- D.2/1:1-9: gozdna pot,
- D.2/1:1-10: kolesarska pot in
- D.2/1:1-11: kolesarska pot;

g) zaradi gradnje povezovalne ceste Črnomelj jug:

- D.3/1:1-5: gozdna pot,
- D.3/1:1-6: poljska in gozdna pot,
- D.3/1:1-7: poljska in gozdna pot,
- D.3/1:1-8: poljska pot,
- D.3/1:1-9: gozdna pot,
- D.3/1:1-10: gozdna pot,
- D.3/1:1-11: gozdna pot in
- D.3/1:1-12: gozdna pot.

(3) Prestavitve kategoriziranih cest se izvedejo približno v širini obstoječih cest, prestavitve nekategoriziranih cest in poti pa v širini od 4 do 5 m vključno z bankinami.

(4) Prestavitve vseh kategoriziranih cest, poljskih in gozdnih poti C.1:1-11 in C.1:1-5 a, A.1/1:1-3, D.2/1:1-5, D.3/1:1-5 ter kolesarskih poti D.2/1:1-10 in D.2/1:1-11 se izvedejo v asfaltu, prestavitve nekategoriziranih cest ter poljskih in gozdnih poti pa v makadamu oziroma v enaki izvedbi, kot so obstoječe.

(5) Lokacije in dimenzije vseh predstavitev so razvidne iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (Ureditvena situacija s prikazom gospodarske javne infrastrukture).

## 11. člen

(površine za pešce in kolesarje)

(1) Ob obvoznici Metlike, dostopni cesti Mestni Log, povezovalni cesti Semič in povezovalni cesti Črnomelj sever se uredijo površine za pešce in kolesarje.

(2) Ob povezovalni cesti Črnomelj jug se med km 3,0 + 50 in km 3,2 + 60 uredi enostranski pločnik (levo), z zelenico ločen od vozišča povezovalne ceste. Površine za pešce se uredijo tudi v križiščih s cestama H in H1 na območju TRIS Kanižarica in v krožnem križišču z regionalno cesto R1-218/1214 Kanižarica–Vinica.

## 12. člen

(cestni objekti)

(1) Na hitri cesti se zgradijo naslednji cestni objekti:

a) nadvozi:

- A.1:4-1 nadvoz,
- B.1:4-1 nadvoz,
- B.1:4-2 nadvoz kraka C razcepa Gradnik,
- C.1:4-1 nadvoz,
- C.1:4-5 nadvoz,
- C.1:4-3 nadvoz,
- C.1:4-4 nadvoz,
- D.1:4-1 nadvoz,
- D.1:4-2 nadvoz,
- D.2:4-1 nadvoz,
- D.2:4-2 nadvoz,
- D.2:4-3 nadvoz,
- D.3:4-1 nadvoz,
- D.3:4-2 nadvoz in
- D.3:4-3 nadvoz;

b) pokriti vkopi:

- A.1:8-1 pokriti vkop – prehod za divjad s poljsko potjo in
- D.2:8-1 pokriti vkop Pugled – prehod za divjad s poljsko

potjo;

c) podvozi:

- A.1:3-1 podhod za divjad s poljsko potjo,
- A.1/1:3-1 podvoz,
- B.1:3-1 podvoz kraka D razcepa Gradnik,
- B.1:3-2 podvoz,
- B.1:3-3 podvoz,
- B.1:3-4 podvoz,
- C.1:3-4 podhod za divjad s poljsko potjo,
- C.1:3-1 podvoz,
- C.1:3-2 prepust potoka Sušica,
- C.1:3-3 podvoz hitre ceste pod železniško progo,
- D.1:3-1 podvoz,
- D.2:3-1 podvoz,
- D.2:3-2 podhod za divjad s poljsko potjo,



- D.2:3-3 podvoz,
- D.3:3-1 podvoz hitre ceste pod železniško progo in
- D.3:3-2 podvoz;
- d) mostovi:
  - C.1:5-2 most čez potoka Sušica – prehod za divjad,
  - C.1:5-1 most čez potok Sušica – prehod za divjad,
  - C.1:5-3 most čez potok Sušica,
  - C.1:5-4 most čez potok Sušica,
  - C.1:5-5 most čez potok Sušica,
  - C.1:5-6 most čez potok Sušica,
  - C.1:5-7 most čez potok Sušica,
  - C.1:5-8 most čez potok Sušica,
  - C.1:5-9 most čez potok Sušica,
  - C.1:5-10 most čez potok Sušica in
  - D.3:5-1 most čez reko Lahinjo;
- e) viadukti:
  - C.1:6-1 viadukt čez dolino Sušice (levi in desni objekt);
- f) ekodukti:
  - D.1:8-1 ekodukt Kokošinjek – prehod za divjad s poljsko potjo in
  - D.2:8-2 ekodukt Gadne – prehod za divjad s poljsko potjo;
- g) pilotna stena:
  - C.1:OZ-01 Oporni zid levo nad HC med km 8 + 068 in km 8 + 192 in
  - C.1: OZ-02 Oporni zid levo nad HC med km 8 + 230 in km 8 + 525.
- (2) Na trasi povezovalne ceste Maline–Dole se zgradi podvoz A.1/1:3-1.
- (3) Na trasi obvoznice Metlike se zgradijo naslednji cestni objekti:
  - a) podvoz
    - C.1/1:3-1;
  - b) mostovi:
    - C.1/1:5-1 most čez potok Obrh,
    - C.1/1:5-2 most čez potok Obrh in
    - C.1/2:5-3 most čez potok Obrh;
  - c) viadukt:
    - C.1/1:6-1 viadukt čez Špitalsko drago.
- (4) Na trasi povezovalne ceste Črnomelj jug se zgradi naslednja cestna objekta:
  - a) podvoz:
    - D.3/1:3-1 podvoz;
  - b) mostovi:
    - D.3/1:5-1 most čez reko Lahinjo.
- (5) Širine premostitev vodotokov se prilagodijo širinam cest, katerih del so. Svetle odprtine premostitev zagotavljajo prevodnost 100-letnih visokih voda z varnostno višino vsaj 50 cm.
- (6) Lokacije in dimenzije vseh objektov so razvidne iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (Ureditvena situacija).

## 13. člen

(spremljajoči objekti)

- (1) Ob hitri cesti se zgradijo naslednji spremljajoči objekti:
  - oskrbni postaji Gradnik vzhod in Gradnik zahod, levo in desno ob hitri cesti na odseku med priključkom Maline in razcepom Gradnik. Na oskrbnih postajah se zgradi oskrbna objekta okvirne dimenzije med 400 in 500 m<sup>2</sup>, z bencinsko črpalko, trgovino, gostinskim lokalom in sanitarijami. Uredijo se parkirišča za tovorna vozila, avtobuse in avtodome ter osebna vozila, prostor za počitek in aktivni oddih ter otroško igro, informacijska točka ter zunanje površine s pitno vodo in pripadajočo urbano opremo. Za dostop na oskrbni postaji in izvoz z nju se zgradi priključni cesti A.1:1-5 za oskrbno postajo Gradnik vzhod in A.1:1-6 za oskrbno postajo Gradnik zahod;
  - počivališče Poštni hrib s površinami za izločanje tovornjakov levo ob hitri cesti, na odseku med razcepom Gradnik in priključkom Metlika sever. Na počivališču se zgradi oskrbni

objekt okvirne dimenzije med 150 in 200 m<sup>2</sup> s trgovino, gostinskim lokalom in sanitarijami. Uredijo se površine za izločanje tovornih vozil ter parkirišča za tovorna vozila, avtobuse, avtodome in osebna vozila, prostor za počitek in aktivni oddih ter objekt s sanitarijami, zunanje površine s pitno vodo in pripadajoča urbana oprema. Za dostop na počivališče in izvoz z njega se zgradi priključna cesta C.1:1-12, vzdolž počivališča pa pospeševalni pas C.1:1-12 a;

– počivališče Brstovec s površinami za izločanje tovornjakov levo ob hitri cesti južno od priključka Semič. Na počivališču se zgradi oskrbni objekt okvirne dimenzije med 150 in 200 m<sup>2</sup> s trgovino, gostinskim lokalom in sanitarijami. Uredijo se površine za izločanje tovornih vozil ter parkirišča za tovorna vozila, avtobuse, avtodome in osebna vozila, prostor za počitek in aktivni oddih ter objekt s sanitarijami, zunanje površine s pitno vodo in pripadajoča urbana oprema;

– počivališči Krevljica vzhod in Krevljica zahod levo in desno ob hitri cesti med priključkoma Črnomelj sever in Črnomelj jug. Na počivališčih se zgradi oskrbna objekta okvirne dimenzije med 200 in 350 m<sup>2</sup> s trgovino, gostinskim lokalom in sanitarijami. Uredijo se površine za izločanje tovornih vozil ter parkirišča za tovorna vozila, avtobuse, avtodome in osebna vozila, prostor za počitek in aktivni oddih ter objekt s sanitarijami, zunanje površine s pitno vodo in pripadajoča urbana oprema. Na obeh počivališčih je dopustna umestitev bencinskega servisa in pripadajočih ureditev.

(2) Na območju priključka Semič se zgradi baza za vzdrževanje ceste (Brezje). V okviru baze se zgradijo upravna zgradba, delavnice, garaže, skladišča, črpalka za gorivo s skupno površino objektov med 5000 in 6000 m<sup>2</sup> ter z manipulativnimi površinami v obsegu med 7000 in 8000 m<sup>2</sup> (ekološki otok in parkirne površine ter površine za odlaganje poškodovanih vozil in druge odprte površine). Upravna zgradba je enonadstropna, pravokotnega tlorisa, z enokapno streho z naklonom do 20 stopinj. Drugi objekti so pravokotnega tlorisa, z enokapnimi ali dvokapnimi strehami z naklonom do 20 stopinj. Na vzhodni strani območja se zasadi drevnina, tako da se objekti zakrijejo v ogledih s hitre ceste.

(3) Oskrbni objekti na počivališčih in objekti s sanitarijami ter objekta bencinskih servisov so pritrilni, vsak pravokotnega tlorisa, sodobno oblikovani, enostavnih oblik in z ravno streho. V smislu navezovanja na regionalno tipologijo objektov sta dopustni tudi enokapna ali dvokapna streha, vendar v kombinaciji s horizontalnim fasadnim vencem. Zagotovi se skladno oblikovanje fasad (odprtine, nadstreški), barva fasad je v svetlih odtenkih sive ali peščenih barv, dopustna je uporaba lesa. Ob parkiriščih in na površinah za počitek in igro se zasadijo visokorasli listavci.

(4) Na vseh spremljajočih objektih se zagotovijo vodovodni priključek in ureditve za odvajanje in čiščenje odpadnih voda s čistilno napravo, nizkonapetostni električni priključek, telekomunikacijski priključek, cestna razsvetljava ter videonadzor in klic v sili ter predvidi prostor za delo nadzornih organov.

## 14. člen

(odvodnjavanje)

- (1) Padavinska voda se z vozišč hitre ceste, povezovalnih cest in obvoznice odvaja v peskolove, ki se v čim večji meri priključijo neposredno na kanalizacijske jaške. Na hitri cesti in povezovalni cesti Črnomelj sever se padavinska voda po meteornih kanalih nato vodi v zemeljske zadrževalne bazene. V njih se voda, onesnažena s cestnimi odplakami, zadrži in nadzorovano spušča v odvodnike. Za odvodnike se uporabijo naravne vrtače, ponikovalnice z uvrtnimi koli do razpokane apnenčaste hribske podlage ali vodotok Sušica v kombinaciji z manjšo ponikovalnico. Pri iztoku v vodotok Sušica se ves kritični naliv ponika v ponikovalnici. Na obvoznici Metlike se vsa padavinska odpadna voda po meteornih kanalih vodi delno v zadrževalni bazen ob priključku Metlika sever in naprej v potok Sušica, delno pa prek useadalnika v potok Obrh zunaj

vodovarstvenega območja. Na povezovalni cesti Črnomelj jug se padavinska odpadna voda po meteornih kanalih vodi do lovilcev olj z obodom in iz njih na teren ter vodotoke.

(2) Na celotnem odseku načrtovanih cest se v ponikalnice spušča voda, ki po kakovosti ustreza predpisanim vrednostim, kar se zagotovi s čiščenjem kritičnega naliva onesnaženih padavinskih vod v čistilnih objektih, nameščenih pred iztokom v odvodnike. Pri nalihih z večjo intenziteto od kritičnega naliva se v ponikovalnice prelivajo tudi neprečiščene vode.

(3) Zadrževanje meteornih vod v zadrževalniku zagotavlja približno 15-minutno zadrževanje kritičnega naliva. Ponikanje in zadrževanje meteornih vod v ponikovalnicah skupaj z drenažnim zasutjem zagotavlja zadrževanje in ponikanje merodajnega naliva.

(4) Med gradnjo se zagotovi ureditev površinskega odtoka z utrditvijo in močno zatratitvijo vkopnih in nasipnih brežin ter drugih površin.

(5) V obdobju, preden se doseže ustrezna utrditev površin, se zagotovi stalno opazovanje in potrebni utrditveni ukrepi za sanacijo morebitnih erozijskih pojavov, med obratovanjem cest pa se zagotovi redno vzdrževanje vseh odvodnih jarkov in kanalizacije.

#### 15. člen

(vkopi in nasipi)

(1) Vkopi se izvedejo z naklonom brežine 1:2.

(2) Nasipi se zgradijo s kamnitim materialom in oblikujejo z naklonom brežin do 1:1,5.

(3) Horizontalni in vertikalni potek vsaj zgornjih dveh berm se prilagodi poteku zgornjega roba vkopa ter se ne izvede geometrijsko pravilno ali povsem vzporedno z voziščem, kar se podrobneje opredeli v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja in na podlagi ugotovitev projektantskega nadzora pri izvajanju zemeljskih del.

(4) Zgornji deli vkopnih brežin in spodnji deli brežin nasipov se izvedejo brez lomljenih linij pri navezovanju na okoliški teren.

#### 16. člen

(regulacije vodotokov in vodne ureditve)

(1) Na trasi hitre ceste, povezovalnih cest in obvoznice se na mestih, na katerih prečkajo vodotoke, zgradijo premostitveni objekti ali prepusti, vodotoki pa se regulirajo.

(2) Zaradi gradnje hitre ceste se regulira potok Sušica na štirih odsekih v dolžinah 170 m, 555 m, 103 m in 510 m.

(3) Zaradi gradnje obvoznice Metlike se regulira potok Obrh na treh odsekih v dolžinah 80 m, 197 m in 90 m.

(4) Zaradi gradnje povezovalne ceste Črnomelj jug se regulira reka Lahinja na dveh odsekih v dolžinah po 65 m.

(5) Potek pešpoti C.1:1-20 se uredi v manjšem nadvišanju na levem bregu potoka Sušica, tako da se zagotovi poplavna varnost pred  $Q_{500}$  za funkcionalne površine trgovskega centra.

(6) Premostitveni objekti in prepusti se izvedejo tako, da svetle odprtine zagotavljajo prevodnost 100-letnih visokih voda z ustrezno varnostno višino. Izjema so nekateri prepusti na potoku Sušica, pri katerih se pretočne odprtine prilagodijo sedanjim razmeram, tako da bodo objekti delno ovirali pretoke visokih vod  $Q_{100}$  in s tem ohranjali obstoječe poplavne razmere na kmetijskih površinah. Ob pripravi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja se rešitve optimizirajo, tako da se zagotovijo ustreznejše varnostne višine z optimiziranjem debeline spodnjega ustroja vozišč. Struge vodotokov se premostijo brez lokalnih zožitev v strugi vodotoka glede na obstoječe stanje.

(7) Na območjih premostitvenih objektov se brežine zavarujejo ob upoštevanju vlečnih sil v strugi. Navezava načrtovanih vodnih ureditev na obstoječe pretočne prereze se izvede zvezno, brez lokalnih zožitev ali razširitev, na zaključkih obrežnih zavarovanj se dno struge utrdi z za vodne organizme prehodnimi talnimi pragovi. Uvajalni objekt v cevni prepust se

načrtuje tako, da bo preprečeno odlaganje materiala v cevnem prepustu. Predvidene ureditve vodotokov se načrtujejo in izvedejo na način, ki zagotavlja ohranjanje obstoječega ekološkega stanja voda ali njegovo izboljšanje.

(8) Regulacija in premostitve vodotokov se izvedejo tako, da se njihova narava ne spremeni bistveno in da je omogočeno nemoteno prehajanje rib. Obstoječe brežine se čim bolj ohranijo, struge pa se utrdijo z lesenimi in na območju premostitvenih objektov s kamnitimi talnimi pragovi. Na območju objektov se struge ustrezno zavarujejo s tlakom iz lomljenca in z rastjem. Brežine se zatravijo in na zgornjih delih zasadijo z avtohtonimi grmovnimi in drevesnimi vrstami. Obrežna zarast se čim bolj ohrani, odstranjeno rastje pa se nadomesti z avtohtonimi vrstami drevja.

(9) Predvidene regulacije, premostitve in vodne ureditve morajo biti izvedene pred gradnjo objektov, zaradi katerih se ukrepi izvajajo, oziroma pred gradnjo načrtovane infrastrukture.

#### 17. člen

(razsvetljava)

(1) Osvetlitev vozišč s cestno razsvetljavo se izvede na območjih vseh spremljajočih objektov, razcepa, vseh izvenni-vojskih priključkov in krožnih križišč ter v pokritih vkopih.

(2) Napajanje cestne razsvetljave se izvede prek posameznih priključnih omaric ter nizkonapetostnih elektroenergetskih priključkov.

(3) Za razsvetljavo se smejo uporabiti le svetilke, katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0 %.

#### 18. člen

(presežki materiala in odvzemi)

(1) Presežek izkopanega zemeljskega materiala, ki ni vgradljiv, bo znašal približno 2.560.000 m<sup>3</sup>. Uporabi se za gradnjo protihrupnih nasipov vzdolž hitre ceste, za zasutja vrtač in rekultivacijo ter za druge ureditve v obcestnem prostoru načrtovanih cest.

(2) Presežek izkopanega materiala in rodovitna zemlja se lahko uporabi tudi za ureditve lokalnega in državnega pomena, ki niso na območju tega državnega prostorskega načrta, po predpisih, ki urejajo odlaganje materiala.

(3) Zasip vrtač se izvaja le na območju načrtovanih cest in tik ob njih, skladno s prikazi v grafičnem delu državnega prostorskega načrta (Ureditvena situacija s prikazom gospodarske javne infrastrukture), na način, ki zagotavlja, da se obstoječe odtočne razmere na teh in drugih območjih ne poslabšujejo.

(4) Za gradnjo načrtovanih objektov in ureditev je treba odvzeti približno 2.650.000 m<sup>3</sup> materiala iz stranskega odvzema.

#### 19. člen

(pogoji za krajinskoarhitekturno oblikovanje)

(1) Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditve, načrtovane s to uredbo, mora vsebovati načrt krajinske arhitekture, ki vključuje predvsem oblikovalske rešitve v zvezi s preoblikovanjem reliefa, rešitve v zvezi z urejanjem in ozelenjevanjem v obcestnem prostoru in na ekoduktih ter rešitve v zvezi z urejanjem vodotokov in oblikovanjem protihrupnih ukrepov in varovalnih ograj.

(2) Oblikovanje reliefa:

– relief se na urbanih območjih prilagodi obstoječim in načrtovanim ureditvam na stičnih območjih;

– na območjih odprte krajine se relief oblikuje v skladu z naravnimi reliefnimi oblikami z doslednim vertikalnim zaokroževanjem konkavne in konveksne krivine brežin ter zveznim oblikovanjem prehodov brežin nasipov in vkopov v obstoječi relief, tako da se zagotovi čim naravnejši videz obcestnega prostora. Ohranjajo se naravni lom skale, stabilne skalne samice in skalni žepi. Kjer se vkopne brežine stikajo s kulturno krajino pridelovalnih teras, se berne navežejo na obstoječe terase. Notranjost ramp na razcepu in priključkih se uredi z zveznim oblikovanjem reliefa, tako da se območja nasipov

razširijo do blagih nagibov, pri čemer se povzemajo valovite linije obstoječega reliefa;

- vkopi ob načrtovanih cestah se oblikujejo tako, da bo omogočena ozelenitev. Vse vkopne brežine se izvedejo čim bolj neporavnano s spreminjajočim se naklonom, ohranjenim naravnim lomom skale in zemljatimi skalnimi žepi. Kjer zaradi globine vkopa in geoloških oziroma geomehanskih razmer ureditev zvezne brežine ni mogoča, se izvedejo berme, katerih potek ne sme biti geometrijsko pravilen in ne vzporeden z niveleto in tlorisnim potekom roba ceste, ampak naj sledi zgornjemu robu vkopa; posamezne brežine med bermami se izvedejo neporavnano in s spremenljivimi nagibi. Niveletni potek berm mora zagotavljati odvodnjo čiste meteorne vode z izpustom na okoliški teren, in ne v meteorno kanalizacijo ceste;

- posamične vrtače vzdolž trase se zasujejo s presežki izkopanega zemeljskega materiala, pri tem pa se zagotavlja valovito oblikovanje reliefa, ki se navezujejo na obstoječi relief;

- opuščeni odseki občinskih cest, poljskih in gozdnih poti, križišč ter površine po rušenju objektov se sanirajo z reliefnim preoblikovanjem glede na značilnosti okoliškega terena;
- protihrupni nasipi se oblikujejo kot nadvišanja vkopnih brežin;

- območja razcepa, križišč in cestnih objektov se krajinsko oblikujejo, tako da se blažijo učinki tehničnih značilnosti posega in da objekti niso vidno moteči pri pogledih s ceste in z bivalnih območij. Na zunanjih straneh načrtovanih cest se nasipi smiselno razširijo in navežejo na okoliški teren.

#### (3) Oblikovanje zasaditev:

- zarast se odstrani samo tam, kjer je to nujno potrebno; med gradnjo poškodovana drevnina se sanira;

- zasaditve se izvajajo z uporabo avtohtonih in proti suši odpornih vrst drevnine, v obvodnih prostorih pa hidrofilnih vrst, tako da se zagotovi čim hitrejša ozelenitev. Z zasaditvami se utrjujejo tla in zagotavlja vpetost ureditev v prostor, oblikuje vozniku prijeten in pregleden obcestni prostor, zagotavljajo se razgledi in zakrivanje vidno motečih posegov pogledom z bivalnih območij ob načrtovanih cestah. Zasaditve se na urbanih območjih in v bližini poselitve prilagajajo obstoječim in načrtovanim ureditvam na bližnjih območjih, v odprti krajini pa se upoštevajo obstoječi krajinski vzorec, vrstna sestava in značilne oblike rasti (gozdni sestoje in gozdni robovi, obvodna zarast, obdelovalne površine). Na območjih kmetijskih zemljišč se zasaditve izvajajo le v manjših skupinah in točkovno, predvsem na prečkanjih vodotokov; zasaditev linijskih potez ob cesti ni dopustna;

- brežine vkopov in nasipov se zatravijo in zasadijo s skupinami lesnatih rastlin. Na območjih, kjer potekajo trase čez gozdna zemljišča, se oblikuje nov gozdni rob, brežine pa se zasejejo tudi z mešanico travnega semena in semena drevnine;

- zasaditve dreves so dopustne na oddaljenosti najmanj 7 m od roba cestišča. Na območjih skalnih žepov in ponekod na novem gozdnem robu ter na brežinah se točkovno zasadijo manjše skupine drevnine kot inicialna zarast;

- pri posekih gozdnega rasti se upošteva, da je smiselno ohranjati le sestoje v širini nad 40 m,

- pri zasaditvah ob varovalni in protihrupni ograji se izvedejo tako, da je mogoč prost prehod, širok 1 m ob celotni ograji vsaj z ene strani;

- zasaditve na počivališčih in oskrbnih postajah lahko vključujejo tudi parkovne vrste drevnine. Pri zasaditvah se zagotavlja preglednost in optično vodenje za voznike;

- vzdolž robov ekoduktov se gosto zasadijo hitro rastoče in proti suši odporne grmovne in drevesne vrste z manjšim koreninskim sistemom, osrednji del pa se zatravi in zasadi z nizkimi grmovnicami, tako da se obojestransko oblikujejo lijakasti dostopi na te objekte;

- zasutja vrtač s presežki izkopanega zemeljskega materiala se uredijo v skladu s prvotno rabo prostora, tako da

površine zatravijo ali pogozdijo, ob upoštevanju dejanske rabe sosednjih zemljišč;

- notranji deli krožnih križišč se zatravijo in zasadijo z nizkorastočimi grmovnicami, na vstopih v Semič, Metliko in Črnomelj je dopustna postavitev skulptur ali posamičnih dreves;

- protihrupne ograje se čim bolj ozelenijo s plezalkami in drevnino, tako da se zasaditve prilagodijo pomeni, oblikovanju in rabi prostora na stiku za načrtovanimi ureditvami;

- zadrževalni bazeni se zasadijo s trstičjem in drugimi vodnimi makrofiti;

- zasaditve se izvedejo takoj po končani gradnji, zagotovi se njihovo ustrezno vzdrževanje;

- vse zasaditve se izvajajo skladno z načrtom krajinske arhitekture in ugotovitvami projektantskega nadzora, ki se zagotovi med gradnjo na celotnem odseku.

(4) Vsi odseki obstoječih cest in poti oziroma drugih rab, ki se po izvedbi ureditev, načrtovanih s to uredbo, ne uporabljajo več, se rekultivirajo v skladu z rabo sosednjih zemljišč.

#### 20. člen

(pogoji za arhitekturno oblikovanje prometnih površin in cestnih objektov, oblikovanje ograd in razsvetljave)

(1) Premostitve, viadukti, nadvozi, podvozi, priključki, križišča, cestna oprema, protihrupne in varovalne ograje se oblikujejo v skladu s sodobnimi načeli oblikovanja ter v skladu z urbano in krajinsko podobo prostora.

(2) Konstrukcije mostov, viaduktov in nadvozov se načrtujejo tako, da se zagotovijo čim enostavnejše oblike in čim večja transparentnost objektov.

(3) Oblikovanje protihrupnih ograd se uskladi z značilnostmi arhitekturnih elementov okoliških objektov. Uporabijo se peščene, bež in tople sive ali zeleno-sive barve. Zgornji rob protihrupne ograje se izvede zvezno, vzporedno z niveleto ceste.

(4) Varovalne ograje in ograje za preprečevanje dostopa dvoživk na vozišče so sive barve.

(5) Oblikovanje drogov in svetilk cestne razsvetljave in ograd na mostovih in viadukih se izvede oblikovno enotno po trasah posameznih povezovalnih cest in obvoznic, pri čemer se zagotovi tudi smiselna medsebojna usklajenost oblikovanja elementov cestne razsvetljave in ograd na mostovih, in viadukih z elementi urbane opreme v naseljih, po katerih potekajo.

#### 21. člen

(odstranitev objektov)

(1) Zaradi gradnje obvoznice Metlike se odstranijo naslednji objekti:

- O-1: pomožni objekt na parceli 1317/2, k. o. 1515 Metlika,
- O-2: stanovanjski objekt Mestni Log 12, na parceli 2300/47, k. o. 1515 Metlika,

- O-3: poslovna stavba Mestni Log 15, na parceli 2300/45, k. o. 1515 Metlika,

- O-8: pomožni objekt na parceli 2226/4, k. o. 1515 Metlika,
- O-11: pomožni objekt na parceli 2122/1, k. o. 1515 Metlika,

- O-12: pomožni objekt na parceli 1287, k. o. 1515 Metlika,

- O-14: pomožni objekt na parceli 383, k. o. 1515 Metlika in
- O-15: pomožni objekt na parceli 2300/39, k. o. 1515 Metlika.

(2) Zaradi gradnje hitre ceste se odstranijo naslednji objekti:

- O-4: gospodarski objekt na parceli 1269, k. o. 1525 Črešnjevec,

- O-7: pomožni objekt na parceli 3423/1, k. o. 1523 Štrekljevec in

- O-9: pomožni objekt na parceli 1428/64, k. o. 1541 Loka.

(3) Zaradi gradnje povezovalne ceste Črnomelj sever se odstranijo naslednja objekta:

- O-5: pomožni objekt na parceli 571, k. o. 1535 Črnomelj in
- O-6: pomožni objekt na parceli 571, k. o. 1535 Črnomelj.



## 22. člen

(ureditve na stičnih območjih načrtovanih ureditev z ureditvami lokalnega pomena)

(1) Stična območja načrtovanih ureditev s stavbnimi zemljišči in z ureditvami lokalnega pomena so površine med robom načrtovanih ureditev in mejo državnega prostorskega načrta, ki mejijo na ureditve lokalnega pomena.

(2) Na stičnih območjih so dopustni objekti in ureditve:

– preoblikovanje reliefa, tako da se izvedejo zvezno oblikovane površine med načrtovanimi ureditvami ter objekti in ureditvami lokalnega pomena,

– poti, dostopi in dovozi ter parkirne površine in utrjene površine brez neposrednih navezav na hitro cesto,

– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov: ograj, škarp in opornih ter podpornih zidov, začasnih objektov, pomožnih infrastrukturnih objektov, spominskih obeležij in urbane opreme,

– zasaditev drevoredov ali druge vegetacije.

(3) Vse ureditve na območjih iz tega člena se izvedejo z elementi, ki zagotavljajo, da se ne poslabšajo pogoji za izvedbo in rabo prostorskih ureditev, načrtovanih s tem državnim prostorskim načrtom. S temi ureditvami morajo soglašati upravljalci cest.

## 23. člen

(vzdrževanje objektov)

Na območju državnega prostorskega načrta je dovoljena gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov ter opravljanje vzdrževalnih del v skladu s predpisi, ki urejajo razvrščanje objektov glede na zahtevnost gradnje.

## 24. člen

(mobilno komunikacijsko omrežje)

Gradnja mobilnega komunikacijskega omrežja s pripadajočo elektronsko komunikacijsko opremo (bazne postaje) je dopustna, pri čemer pa antenski stolpi niso dopustni v krožnih križiščih, na območjih kulturne dediščine, na območjih, pomembnih za ohranjanje narave, in na vodnih zemljiščih ter na mestih, kjer bi bili ti objekti moteči v pogledih s turističnih točk in iz naselij, kar se določi v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja za to omrežje. Prednostno se za namestitev naprav uporabljajo cestni objekti, tako da antenski stolp ali drog nista potrebna. S postavitvijo teh objektov mora soglašati investitor, po končani gradnji ceste pa upravljavalec ceste.

V. POGOJI GLEDE KRIŽANJ OZIROMA PRESTAVITEV  
GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE  
IN GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA  
TER PRIKLJUČEVANJA PROSTORSKIH  
UREDITEV NANJE

## 25. člen

(skupne določbe o gospodarski javni infrastrukturi in grajenem javnem dobru)

(1) Zaradi gradnje ureditev iz 4. člena te uredbe se predstavijo, zamenjajo oziroma zaščitijo objekti in naprave javne gospodarske infrastrukture in grajenega javnega dobra državnega in lokalnega pomena.

(2) Projektiranje in izvedba križanj oziroma vzporednih potekov načrtovanih cest s komunalnimi, energetskimi in telekomunikacijskimi objekti in napravami morata potekati v skladu s projektnimi pogoji posameznih upravljalcev teh objektov in naprav, ki so med obveznimi prilogami državnega prostorskega načrta.

(3) Pred izvedbo načrtovanih ureditev se obstoječi vodi, naprave in objekti gospodarske javne infrastrukture zakoličijo in ustrezno zaščitijo. Pri izvajanju del na mestih križanj in vzporednih potekih investitor zagotovi sodelovanje upravljalca oziroma lastnika gospodarske javne infrastrukture.

(4) Infrastruktura se ne sme predstavljati na območja kulturne dediščine, križanja infrastrukture pa morajo biti izvedena tako, da ne prizadenejo kulturne dediščine.

## 26. člen

(križanja z železniško progo)

Križanja hitre ceste in obvoznice Metlike z železniško progo Ljubljana–Metlika se izvedejo s podvozji.

## 27. člen

(vodovod)

(1) Spremljajoči objekti se priključijo na vodovodno omrežje. Na počivališču s površinami za izločanje tovornih vozil Poštni hrib in počivališču Brstovec s površinami za izločanje tovornih vozil se zagotovi oskrba s sanitarno vodo. Na preostalih spremljajočih objektih se zagotovi oskrba s požarno in sanitarno vodo.

(2) Vsi cevovodi, ki se z načrtovanimi ureditvami porušijo, in vsi dotrajani ali premalo zmogljivi cevovodi se na mestih križanja nadomestijo z novimi cevovodi. Ti se na mestih križanj speljejo po istih ali novih trasah, prilagojenih načrtovanim ureditvam.

## 28. člen

(kanalizacija)

(1) Na vseh prečkanjih načrtovanih cest s kanalizacijo se zagotovi ustrezna zaščita kanalizacijske cevi, tako da se cevovod med gradnjo in obratovanjem načrtovanih ureditev ne poškoduje.

(2) Vsi kanali, ki se z načrtovanimi ureditvami porušijo, in vsi dotrajani kanali se na mestih križanja nadomestijo z novimi. Ti se na mestih križanj speljejo po istih ali novih trasah, prilagojenih načrtovanim ureditvam.

(3) Na mestih navezav prestavljenih kanalov na obstoječe kanalizacijsko omrežje se globina jaškov prilagodi novim nivoletam kanalov.

(4) Prestavitev gravitacijskih kanalov se izvede tako, da se ne poslabšajo obstoječe hidravlične razmere v kanalih.

## 29. člen

(elektroenergetsko omrežje)

(1) Za napajanje pogonske centrale južnega portala predora Gorjanci se zgradi 20-kV-kablovod iz RTP Črnomelj.

(2) Oskrba spremljajočih objektov z električno energijo se zagotovi z gradnjo kompaktnih transformatorskih postaj z močjo do 250 kVA, 20/04 kV in srednjenapetostnimi 20-kV-kablovodi z navezavo na obstoječe srednjenapetostno elektroenergetsko omrežje.

(3) Oskrba pokritih vkopov in ekoduktov z električno energijo se zagotovi z gradnjo kompaktnih in jamborskih transformatorskih postaj moči do 50 kVA, 20/04 kV in srednjenapetostnimi 20-kV-kablovodi z navezavo na obstoječe srednjenapetostno elektroenergetsko omrežje.

(4) Na mestih prečkanj načrtovanih ureditev z obstoječimi nadzemnimi visokonapetostnimi elektroenergetskimi vodi se po potrebi izvedejo mehanske ojačitve izolatorskih verig.

(5) Na mestih prečkanj načrtovanih ureditev z obstoječimi srednjenapetostnimi in nizkonapetostnimi elektroenergetskimi vodi se izvedejo pokablitve nekaterih nadzemnih vodov ter zaščite in prestavitve kablovodov.

(6) Najmanjša dopustna višina vodnikov nad najbližjim delom cestnega telesa znaša 7 m pri najneugodnejših obtežnostnih razmerah.

(7) Načrtovane ureditve ne smejo poslabšati dostopnosti do stojnih mest stebrov obstoječih daljnovodov.

(8) Izkopi v bližini stojnih mest nadzemnih elektroenergetskih vodov, s katerimi bi bila zmanjšana njihova statična stabilnost, se ne izvajajo.

(9) Pri gradnji se upoštevajo omejitve glede dosega gradbenih strojev in njihovih delov, tako da se faznim vodnikom za napetostni nivo 100 kV ne približajo na razdaljo manj kot 3 m.



(10) Vsa dela na območju ozemljitev daljnovodnih stebrov, ki so položeni v globini 0,5 m in dolžini do 30 m od daljnovodnih stebrov, se izvajajo tako, da se ozemljitev ne poškoduje.

30. člen  
(plinovod)

(1) Ob predstavitvi lokalne ceste LC 255012 Metlika–Kravčji Vrh (C.1:1-2) na odseku ob hitri cesti Gradnik–Metlika se umesti prestatitev trase plinovoda, ki je načrtovan z Uredbo o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R45 za oskrbo Bele krajine (Uradni list RS, št. 77/10).

(2) Na prečkanjih načrtovanih cest in drugih ureditev z načrtovanim plinovodom se novogradnje plinovodov prilagodijo ureditvam, načrtovanim s tem državnim prostorskim načrtom.

31. člen  
(telekomunikacijski vodi)

(1) Telekomunikacijski priključki spremljajočih objektov se zagotovijo z gradnjo optičnih kablovodov in s priključitvijo na obstoječe optično omrežje.

(2) Na vseh prečkanjih načrtovanih cest s telekomunikacijskimi vodi se zagotovi ustrezna zaščita telekomunikacijskih vodov, tako da se telekomunikacijski vodi med gradnjo in obratovanjem načrtovanih ureditev ne poškodujejo.

(3) Na območju izvennivojskega prečkanja železniške proge v sklopu hitre ceste se na prečkanjih načrtovanih ureditev z obstoječim signalnovarnostnim telekomunikacijskim omrežjem to omrežje ustrezno zaščiti.

(4) Vsi telekomunikacijski vodi, ki se z načrtovanimi ureditvami porušijo, se nadomestijo z novimi. Novi telekomunikacijski vodi se na mestih križanja speljejo po istih ali novih trasah, ki se prilagodijo načrtovanim ureditvam.

32. člen  
(klic v sili)

(1) Na celotni trasi hitre ceste, vključno z območji spremljajočih objektov, se predvidi kabelska kanalizacija za sistem klica v sili. Stebrički klica v sili se razporedijo na obeh straneh hitre ceste v odstavnih nišah na medsebojni razdalji približno 1500 m.

(2) Izvede se večcevna kabelska kanalizacija zadostne zmogljivosti za vzpostavitev klica v sili.

## VI. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO

33. člen  
(parcelacija)

(1) Parcelacija se izvede v skladu s prikazom iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (Načrt parcel – listi št. 7.1 do 7.21 b), v katerem so s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravo, določene tudi lomne točke meje območja državnega prostorskega načrta.

(2) Parcele, določene s tem državnim prostorskim načrtom, se po opravljenih posegih lahko delijo v skladu z izvedenim stanjem na podlagi lastništva oziroma upravljanja ter se po namembnosti sosednjih območij pripojijo k sosednjim parcelam.

## VII. POGOJI CELOSTNEGA OHRANJANJA KULTURNE DEDIŠČINE, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVA OKOLJA IN NARAVNIH DOBRIN, UPRAVLJANJA VODA, VAROVANJA ZDRAVJA LJUDI, OBRAMBE DRŽAVE TER VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

34. člen  
(ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Kulturna dediščina se med gradnjo varuje pred poškodovanjem in uničenjem. Podatki o kulturni dediščini so

razvidni iz prikaza stanja prostora, ki je obvezna priloga tega državnega prostorskega načrta. Investitor zagotovi ukrepe za varstvo kulturne dediščine.

(2) Investitor na območju državnega prostorskega načrta, na katerem načrtovane ureditve segajo na območje registriranega arheološkega najdišča, pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja zagotovi predhodne arheološke raziskave, s katerimi se natančneje določijo ukrepi varstva. Investitor zagotovi tudi ukrepe za varstvo arheoloških ostalin, ki izhajajo iz rezultatov predhodnih arheoloških raziskav.

(3) Pri gradnji na območju registriranega arheološkega najdišča se poseg zmanjša na najmanjšo mogočo površino, ki še omogoča gradnjo. Če se med arheološkimi raziskavami ali izvedbo del odkrijejo arheološke ostaline, se rešitve v skladu z varstvenim režimom prilagodijo tako, da dediščina ne bo ogrožena.

(4) Obseg predhodnih arheoloških raziskav opredeli pristojna območna enota zavoda za varstvo kulturne dediščine. Za posege v registrirana arheološka najdišča je treba pridobiti soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline.

(5) Investitor o začetku del vsaj deset dni prej obvesti pristojno območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

35. člen  
(ohranjanje narave)

(1) Posegi v naravo se omejijo na območja načrtovanih ureditev.

(2) Načrtovane ureditve posegajo na:

– območja Natura 2000: SI3000046 Bela krajina, SI3000062 Gradac, SI3000175 Kolpa, SI3000063 Metlika, SI3000075 Lahinja;

– ekološko pomembna območja: 61400 Gorjanci, 64500 Krupa, 64700 Kolpa, 64800 Lahinja, 64900 Metlika;

– območja naravnih vrednot: Metlika – Obrh, Mestni Log, Lahinja, Kolpa, Metlika – Sušica;

– območja naravnih vrednot – jam: Kambičkina jama.

(3) Relief in zasaditev se na območjih vkopov in nasipov ter vodotokov oblikujeta tako, da so ureditve čim bolj vpete v naravno okolje. Zasaditve in utrjevanje tal ter odprava poškodb rastja se izvedejo takoj po končanih delih. Po končani gradnji se vse prizadete površine ob vodotokih in ob gozdu renaturirajo, tako da se na njih omogoči čimprejšnje zaraščanje z avtohtonimi, lokalnim rastiščnim razmeram prilagojenimi drevesnimi in grmovnimi vrstami, zasaditve pa se po končani gradnji redno vzdržujejo.

(4) Vodotoki se premostijo z objekti brez podpor v strugi. Podpore se postavijo zunaj strug in brežin vodotokov, pod premostitvami se zagotovijo komunikacijski koridorji ob vodotokih za prostoživeč živalske vrste.

(5) Posegi v vodotoke se izvedejo tako, da bo zagotovljena nemotena migracija rib in ohranjen obstoječi vodni režim. Za utrjevanja brežin vodotokov se uporabljajo kamnite zložbe, na njih in ob njih se dopusti razrast drevnine. Kjer koli je mogoče, se utrjevanje brežin izvede z vrhovimi prepleti. Obvodna zarast se čim bolj ohrani. Po končani gradnji se vse prizadete površine strug vodotokov renaturirajo, tako da se na njih omogoči čimprejšnja vzpostavitev vodnih habitatov in prehodnosti strug za ribe.

(6) Prehajanje divjadi čez hitro cesto se omogoči prek cestnih objektov: A.1: 8-1 pokriti vkop, A.1: 3-1 podvoz, C.1: 3-4 podvoz, C.1: 5-2 most, C.1: 5-1 most, D.1: 8-1 ekodukt, D.2: 8-2 ekodukt, D.2: 8-1 pokriti vkop, D.2: 3-2 podvoz/podhod, D.3: 5-1 most čez Lahinjo.

(7) Ekodukta se na obrobju zasadita z drevjem in opremita z varovalno ograjo, na osrednjem delu pa se zatravita in zasadita z grmovnicami. Prehod po gozdni poti čez objekt se uredi po skrajnem robu ekodukta in z označbami omeji na lastnike okoliških zemljišč. Ob robu portala objekta se izvede gosta zasaditev z drevesno-grmovno vegetacijo. Lahko se postavijo tudi ograje, ki bodo varovale območje pred svetlobo žarometov nad objektom.

(8) Potek varovalne ograje, načrtovane obojestransko ob hitri cesti, in njena višina, ki je najmanj 2,2 m in 1,5 m na odseku od premostitve potoka Sušica do mejnega prehoda Metlika, morata biti prilagojena razmeram na terenu in debelini predvidene snežne odeje. Varovalna ograja se vkoplje v tla do globine od 20 do 40 cm. Na odseku od Malin do Črnomlja se vzdolž varovalne ograje namesti električni pastir z dodatnima žicama, prva na višini 50 cm od tal in druga nad mrežo. Varovalna ograja se redno pregleduje in vzdržuje.

(9) Prehajanje dvoživk in malih sesalcev se omogoči skozi prepuste pod cestiščem hitre ceste in pod cestiščem povezovalne ceste Črnomelj jug. Na obeh straneh hitre ceste na odseku Praproče–Metlika od km 7,3 + 50 do km 7,5 + 50 in na odseku Črnomelj sever–Črnomelj jug od km 12,9 + 00 do km 13,2 + 00 ter na obeh straneh povezovalne ceste Črnomelj jug na odseku od km 0,9 + 75 do km 2,3 + 00 se namestijo ograje za usmerjanje dvoživk v prepuste. Če se med obratovanjem ugotovijo pogostejši povozi dvoživk, se usmerjevalne ograje ustrezno podaljšajo.

(10) Za preprečitev prehajanja močvirske sklednice čez obvoznico Metlike se v Mestnem Logu na vsaki strani ceste na odseku od 1,8 + 00 do MMP Metlika namesti ograja, visoka 50 cm, brez odprtin. Ukrep velja med gradnjo in obratovanjem.

(11) Območja pod viadukti, ki se ob gradnji razgalijo, se takoj po končanih delih zasadijo z avtohtono zarastjo, ki bo služila kot kritje živalim ob prehodu. Vsi prehodi za živali se redno vzdržujejo. Območja pod mostovi, viadukti in podhodi v odprti krajini niso namenjena za shranjevanje gradbene opreme in strojev, kmetijskih strojev in drugih vozil, prav tako pod mostom, viaduktom in podhodom ne smejo biti nameščene ograje ali ovire, ki bi preprečevale prehod živali.

(12) Za osvetljevanje vozišč se uporabijo popolnoma zasenčena svetila z ravnim zaščitnim in nepredušnim steklom in s čim manjšo emisijo ultravijolične svetlobe, da se povzroči čim manjše svetlobno onesnaženje. Cestne svetilke se usmerijo samo na cestišče, ne pa tudi v okoliške habitate.

(13) Pri izvajanju zemeljskih del in vsaj še tri leta po končanju gradbenih del se izvajajo ukrepi za preprečitev razvoja invazivnih tujerodnih vrst steblik, grmovnic in dreves predvsem z odstranitvijo delov takih rastlin in zemlje z deli rastlin z odvozom na ustrezno odlagališče odpadkov. Za preprečitev vnosa invazivnih tujerodnih vrst se opravijo kalilni preizkusi zemljine, ki se dovažata na gradbišče. Po končani gradnji se prepreči širjenje invazivnih vrst rastlin z redno košnjo in odstranjevanjem rastlin.

(14) Pred izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja se na območju državnega prostorskega načrta izdela študija prehranjevalnih poti in prehranjevalnih habitatov netopirjev, v kateri se določijo natančnejši omilitveni ukrepi za ohranitev populacij netopirjev. Vsaj še tri leta po koncu gradbenih del se izvaja spremljanje stanja in vpliva ceste na migracijske poti in prehranjevalne prostore netopirjev. Na podlagi ugotovitev se po potrebi izvedejo dodatni ukrepi.

(15) Dela v vodotokih se opravijo po načelih sonaravnega urejanja voda, dno se oblikuje neporavnano z vmesnimi prostori med posameznimi skalami, podobno, kot je to v naravi, za stabilizacijo dna se prednostno uporabijo leseni talni pragovi. Brežine se oblikujejo razgibano, s čim manj betona, zasadijo se z avtohtono obvodno zarastjo.

(16) Ob nepredvidenem odprtju jame se obvesti območna enota Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, ki bo jamo pregledala in dala navodila za ustrezno zavarovanje oziroma sanacijo podzemnega habitata.

(17) Vsaj sedem dni pred začetkom gradbenih del v vodi ali ob njej se pristojni izvajalec ribiškega upravljanja obvesti o začetku gradnje.

(18) Za zagotavljanje varstva vidre je treba v nočnem času gradbeno mehanizacijo puščati najmanj 500 m stran od vodotoka Lahinja.

(19) Na navezavi povezovalne ceste Maline–Dole na glavno cesto v Dolah se lipa in kapelica ohranita, posegi pa se izvedejo tako, da ne bo prišlo do poškodb, ki bi ju ogrozile.

(20) Posegi v naravo se izvajajo v skladu s časovno dinamiko, določeno v šestem odstavku 45. člen te uredbe.

(21) Za zagotavljanje varstva narave se smiselno uporabljajo tudi 36., 37., 38. in 45. člen te uredbe, ki urejajo varovanje kmetijskih zemljišč in tal, gozdnih zemljišč, varstvo voda in organizacijo gradbišča.

### 36. člen

(varstvo kmetijskih zemljišč in varstvo tal)

(1) Zagotovijo se najmanjši mogoči posegi na kmetijske površine.

(2) Med gradnjo in po njej se zagotovi neoviran dostop do sosednjih kmetijskih zemljišč.

(3) Na območju načrtovanih posegov se zagotovi gospodarno ravnanje s tlemi, tako da bo obseg uničenja in poškodb tal čim manjši, da se prepreči onesnaženje z gorivom, motornimi olji in drugimi škodljivimi snovmi. Začasna odlagališča materiala se ne urejajo na kmetijskih zemljiščih z dobrim pri-delovalnim potencialom.

(4) Zagotovi se nemoteno delovanje hidromelioracijskega sistema Mestni Log–Metlika in namakalnega sistema Čurile med gradnjo in po končani gradnji.

(5) Med gradnjo razgaljene površine se zatravijo in protierozijsko zaščitijo, preprečijo se nenadzorovani prevozi po kmetijskih zemljiščih in upoštevajo drugi zaščitni ukrepi za preprečevanje poškodb in onesnaženja sosednjih zemljišč.

(6) Ves rodovitni del tal, ki se odstrani na območju načrtovanih posegov, se nameni za rekultivacijo, predvsem pa ponovni vgradnji v kmetijske površine in za izboljšavo manj kakovostnih kmetijskih zemljišč v okolici načrtovanih ureditev, vse ob predhodni uskladitvi z lokalnimi skupnostmi. Zagotovita se ločeno odstranjevanje in odlaganje rodovitnih in nerodovitnih slojev tal. Rodovitni del tal se odstrani in odloži tako in za toliko časa, da ne pride do mešanja horizontov in da se ohranita njegova rodovitnost in količina.

(7) V zemeljske nasipe in voziščno konstrukcijo se ne vgrajuje material, iz katerega bi se lahko izprale ali izlužile snovi, ki bi onesnažile tla, geosfero in s tem podzemno vodo.

### 37. člen

(gozdna zemljišča)

(1) Posegi v gozd se izvedejo tako, da bo na gozdnem rastju in tleh povzročena čim manjša škoda.

(2) Prekinjene gozdne ceste in poti se primerno povežejo, tako da se povrne dostopnost gozdov, kot je bila zagotovljena pred posegom. Po izvedbi posega in med gradnjo se omogočita gospodarjenje z gozdom in dostop do gozdnih zemljišč.

(3) Na odsekih, kjer trase načrtovanih cest potekajo skozi gozdove, se vzpostavijo novi gozdni robovi in na širšem obcestnem prostoru ponovno vzpostavi gozd.

(4) Pri ureditvah obvoznice Metlike se v varovalne gozdove posega v najmanjšem mogočem obsegu. Vsakršna odstranitev dreves ali delov gozda se po koncu gradnje sanira, tako da se oblikuje nov gozdni rob z drevesnimi in grmovnimi vrstami, ki se sadijo v ustrezno pripravljena tla. Na območju premostitve Obrha C.1/1:5-1 se zagotovita stabilnost in obratnost brežin z zasaditvijo avtohtone drevesne vegetacije.

(5) Gozdni rob se oblikuje plastovito z uporabo vseh slojev zarasti in razgibano v vzdolžni smeri. Pri zasaditvah se uporabijo avtohtone drevesne in grmovne vrste, predvsem potencialno rastje. Za odseke, na katerih trase načrtovanih cest potekajo skozi obsežnejše sklenjene gozdne sestoje, se v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja izdela podrobnejši načrt zasaditev za sanacijo in stabilizacijo gozdnega roba.

(6) Za varovanje gozda in gozdnogospodarskih ureditev se upoštevajo tudi naslednji pogoji:

– v neposredni bližini posegov se v največji možni meri ohrani obstoječa gozdna zarast;

– gradbišče se omeji na širino cestnega telesa in spremljajočih ureditev, tako da se ob gradnji odstrani in poškoduje

čim manj obstoječe drevnine, preprečita se vsako nepotrebno zasipanje in odstranjevanje podrasti;

– odpadki in presežki izkopenega materiala se ne odlagajo v gozd zunaj površin, ki so določene s tem državnim prostorskim načrtom;

– sečnje gozda se izvedejo strokovno po odobritvi pristojnega predstavnika Zavoda za gozdove Slovenije;

– po končani gradnji se sanirajo morebitne poškodbe na gozdnem drevju, gozdnih cestah in poteh, iz gozda pa se odstrani ves neporabljen material;

– prvih pet let po končani gradnji se izvaja redno čiščenje invazivnih vrst rastlin (steblik in drevnine).

#### 38. člen

(varstvo voda)

(1) Zaradi izvajanja ureditev, načrtovanih s to uredbo, se kakovost vode in vodni režim, vključno z režimom odtoka visokih voda, ne sme poslabšati. Prav tako ne sme biti ogrožena stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč.

(2) Premostitve vodotokov se zgradijo tako, da bodo premostile struge v celoti in ne bodo povzročale lokalnih zožitev v strugi vodotoka, in na način, da ne bo zmanjšana vzdolžna prehodnost vodotoka za vodne organizme.

(3) Regulacije morajo biti načrtovane tako, da se prevodna sposobnost struge vodotoka ne bo zmanjšala. Uredijo se odprti sonaravni profili in protierozijsko zavarovanje. Vse ureditve strug potokov morajo biti skladne z zahtevami, povezanimi s posegi v naravne površinske vodotoke, zato je treba pri zavarovalnih ukrepih v čim večji možni meri uporabljati naravne materiale ter brežine in dno urediti razgibano in tako, da se stanje vodnih habitatov ne bo poslabšalo.

(4) Odvodnjavanje cestišč se uredi tako, da se v struge vodotokov in v ponikalnice spušča le čista oziroma ustrezno prečiščena padavinska voda, ki ne vsebuje nevarnih in škodljivih snovi. Na sistem odvodnjavanja se ne priključi noben iztok komunalne ali druge onesnažene (tehnološke) vode.

(5) Iztočni objekti za odvajanje očiščenih padavinskih odpadnih vod ne smejo segati v pretočni profil vodotoka in morajo biti oblikovani v naklonu brežine. Izvedejo se s koto dna iztoka na spodnjem delu brežine. Zagotovi se protierozijska zaščita struge vodotoka na območju izpustov.

(6) Pri načrtovanju potekov infrastrukturnih vodov pod vodotokom se zagotovi taka globina zaščitne cevi voda, da se onemogoči poškodbe zaradi delovanja voda, korito pa se protierozijsko zavaruje.

(7) Ureditve na priobalnem zemljišču se načrtujejo tako, da izvajalcu javne službe omogočajo prehod vzdolž vodotoka za izvedbo vzdrževalnih in drugih del.

(8) Na odsekih, na katerih trase načrtovanih cest ali infrastrukturnih vodov potekajo vzporedno z vodotokom po priobalnem zemljišču, se izvedejo ukrepi, s katerimi se zagotovi, da se ne poslabša stabilnost brežin vodotokov.

(9) Brežine vkopov in nasipov ter druge površine, na katerih bodo tla zaradi gradnje uničena ali poškodovana, se utrdijo in protierozijsko zaščitijo.

(10) Izvajalci in vzdrževalci hitre ceste, povezovalnih cest in obvoznic morajo imeti pripravljen načrt za takojšnje učinkovito ukrepanje ob morebitnem razlitju onesnaževal (gorivo, olje in druge za vodne vire škodljive suspenzije), ločeno za čas gradnje in čas obratovanja načrtovanih cest. Načrt mora vključevati način obveščanja ustreznih strokovnih služb o morebitni nevarnosti, načrtovane ukrepe za preprečevanje vdora nevarnih snovi v podzemno vodo, ukrepe za odstranitev sedimenta in izbor mesta za odlaganje onesnaženega sedimenta.

(11) Ob začetku izvajanja gradbenih del se o tem obvesti izvajalec javne službe urejanja voda. Na vodovarstvenem območju se ob začetku izvajanja gradbenih del obvesti izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo.

(12) Za zagotavljanje varstva voda se smiselno uporablja tudi 36. in 45. člen te uredbe, ki urejata varovanje kmetijskih zemljišč in tal ter organizacijo gradbišča.

#### 39. člen

(vodovarstvena območja)

(1) Trasa hitre ceste prečka vodovarstveno območje Gornji Suhor, trasa obvoznice Metlike vodovarstveno območje Obrh.

(2) Na območjih iz prejšnjega odstavka se ceste in promet uredijo tako, da se upoštevajo pogoji v skladu s predpisi, ki urejajo ta vodovarstvena območja.

(3) Posegi se izvedejo tako, da se ne poslabša stanje podzemne vode.

#### 40. člen

(varstvo pred požarom)

(1) Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi izvedbe državnega prostorskega načrta ne sme poslabšati. Pri izvedbi posegov v bližini elektroenergetskih objektov in naprav se upoštevajo zadostni odmiki objektov od vodnikov.

(2) Med gradnjo in drugimi ureditvami je prepovedano kuriti v gozdu ali odmetavati predmete ali snovi, ki lahko povzročijo požar v naravnem okolju.

#### 41. člen

(varstvo zraka)

Med gradnjo se preprečuje prašenje z odkritih delov trase in gradbišč, zagotovi se redno vlaženje odkritih delov cestišča ob suhem in vetrovnem vremenu. Preprečujeta se nenadzorovan raznos materiala z gradbišča in prašenje z odkritih delov trase, prometnih in manipulativnih površin, odlagališč materiala in gradbišč. Pri prevozu po javnih prometnih površinah se sipki tovor prekriva in zagotovi čiščenje vozil pri vožnji z območja gradnje na javne prometne površine.

#### 42. člen

(varstvo pred hrupom)

(1) Na podlagi napovedi prometa za 20-letno obdobje se, upoštevajoč dinamiko in etapnost gradnje, izvedejo naslednji ukrepi za varovanje objektov in območij pred čezmernim hrupom:

– C.1: PHO-1 – Bočka 5: absorpcijska protihrupna ograja višine 1,5 m ob hitri cesti med km 8,2 + 90 in km 8,5 + 00, levo od ceste; C.1: PHO-2 – naselje Križevska vas: visoko-absorpcijska protihrupna ograja višine 2,5 m ob hitri cesti med km 10,8 + 39 in km 0,1 + 13 rampe B priključka Metlika jug, desno od ceste;

– C.1: PHO-3 – naselje Nad Sušico v Metliki: visoko-absorpcijska protihrupna ograja višine 2,5 m ob hitri cesti med km 10,8 + 48 in km 11,1 + 78, levo od ceste;

– D2: PHN-1 – ureditveno območje Vražji kamen: nadvišanje vkopne brežine na minimalno 3,5 m od nivelete hitre ceste ob hitri cesti na odseku od km 9,3 + 28 (ekodukt Gadne) do km 9,5 + 07, desno od ceste;

– D2: PHN-3 – ureditveno območje Vražji kamen: nadvišanje vkopnih brežin na minimalno 3,5 m od nivelete hitre ceste ob hitri cesti na odseku od km 9,8 + 50 do km 10,2 + 50, desno od ceste;

– D3: PHN-1 – naselje Dolenja vas pri Črnomlju: nadvišanje vkopnih brežin na minimalno 4,0 m od nivelete hitre ceste ob hitri cesti na odseku od km 12,8 + 00 do km 12,9 + 00, levo od ceste;

– D.3: PHO-2 – Ločka cesta 67, Črnomelj: parcelna protihrupna ograja višine 2,0 m na odseku od km 0,0 + 00 do km 0,0 + 50 prestavitve ceste Črnomelj–Dolenci. Postavitev protihrupne ograje se prilagodi preurejenemu dostopu do objekta in lokalne ceste.

(2) Protihrupne ograje in nasipi se oblikujejo v skladu z 20. členom te uredbe.

(3) Obrabnozaprta asfaltna plast na celotni trasi hitre ceste in obvoznice Metlike ter povezovalnih cest Črnomelj sever in Črnomelj jug se izvede kot delno absorpcijska prevleka.



(4) Na mostu čez Lahinjo (objekt D.3.5-1) se predvidi izvedba tihih dilatacij.

(5) Predvidi se preveritev potrebe za izvedbo pasivne protihrupne zaščite prostorov, občutljivih za hrup, za stanovanjske objekte Cesta bratstva in enotnosti 91, parc. št. 4595, Cesta bratstva in enotnosti 95, parc. št. 2300/21, in dva objekta na naslovu Cesta bratstva in enotnosti 130, parc. št. 4010/174, vse k. o. 1515 Metlika. Potreben obseg pasivnih ukrepov se določi v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(6) Investitor ob gradnji cest zagotovi izvedbo zaščitnih ukrepov pred hrupom v obsegu, ki se določi na podlagi napovedi prometa za 10- oziroma 20-letno obdobje po končani gradnji, nato pa jih fazno dograjuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred hrupom zaradi cestnega in železniškega prometa, ter v skladu z monitoringom, določenim v teh predpisih. Pri tem se upoštevajo predpisi, ki urejajo prve meritve in obratovalni monitoring hrupa za vire hrupa ter pogoje za njegovo izvajanje.

(7) Izvajalec zagotovi izvedbo ustreznih ukrepov pred hrupom med gradnjo, zagotovi monitoring hrupa med gradnjo in ukrepa ob ugotovljenih prekoračitvah vrednosti, določenih za čas gradnje. Merilne točke se določijo na podlagi načrta organizacije gradbišča in cest, po katerih potekajo glavni prevozi.

## VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

### 43. člen

#### (etapnost izvedbe)

(1) Prostorske ureditve, ki jih določa državni prostorski načrt, je mogoče izvajati v več etapah, ki pomenijo funkcionalno zaključene celote in se lahko gradijo ločeno ali sočasno:

- posamezni deli načrtovanih cest z ureditvijo občestnega prostora,
- predstavitev, zaščita, razširitev in druge prilagoditve obstoječih infrastrukturnih in drugih objektov in naprav, ki so potrebne za uresničitev načrtovanih posegov,
- dograditev ustreznih okoljevarstvenih ukrepov v skladu z ugotovitvami monitoringa.

(2) Etapnost in faznost se natančneje določita s študijo izvedbe projekta.

(3) Če se načrtovana gradnja izvaja v etapah oziroma fazah, se zagotovi takšna funkcionalnost cestnega omrežja, s katero bodo obstoječe in rekonstruirane ali novozgrajene ceste zagotavljale primerno stopnjo prometnih uslug do zgraditve vseh ureditev, načrtovanih s tem državnim prostorskim načrtom.

## IX. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

### 44. člen

#### (monitoring)

(1) Investitor zagotovi celostno izvajanje monitoringa med gradnjo in obratovanjem prostorskih ureditev, določenih s tem državnim prostorskim načrtom, za področja, ki jih določa okoljsko poročilo in se podrobneje določijo v poročilu o vplivih na okolje. Zavezanec za izvedbo monitoringa med gradnjo je izvajalec gradbenih del, med obratovanjem pa upravljavec ceste.

(2) Pri določitvi točk monitoringa se smiselno upoštevajo točke že opravljenih meritev ničelnega stanja. V delih, kjer je to mogoče, se monitoring prilagodi ter uskladi z drugimi državnimi in lokalnimi monitoringi. Pri fizičnih meritvah stanja sestavin okolja se zagotovi vsaj toliko točk, da se pridobi utemeljena informacija o stanju posamezne sestavine okolja. Točke monitoringa se zasnujejo tako, da omogočajo stalno pridobivanje podatkov. Ugotovitve monitoringa so javne, investitor mora poskrbeti za dostopnost podatkov.

(3) Zavezanec za izvedbo dodatnih zaščitnih ukrepov med gradnjo je izvajalec gradbenih del, med obratovanjem pa

upravljavec ceste. Dodatni ustrezní zaščitni ukrepi, ki jih je mogoče izvesti na območju tega državnega prostorskega načrta na podlagi ugotovitev monitoringa, so:

- dodatne tehnične in prostorske rešitve,
- dodatne krajinskoarhitekturne ureditve,
- sanacije poškodovanih območij, naprav ali drugih prostorskih sestavin,
- spremembe rabe prostora in
- drugi ukrepi, v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje varstva okolja (omilitveni ukrepi).

(4) Podatki monitoringa so tudi del sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

(5) Investitor zagotovi nadzor nad izvajanjem posegov, ki se izvajajo na podlagi tega državnega prostorskega načrta.

### 45. člen

#### (organizacija gradbišča)

(1) Gradbišče se uredi na območju državnega prostorskega načrta. Za začasne prometne in gradbene površine ter za začasna odlagališča materiala se prednostno uporabijo obstoječe infrastrukturne in druge manipulativne površine.

(2) Gradbiščni objekti, izkopani material, skladišča materiala, odlagališča gradbenega materiala, parkirišča in obračališča za tovorna vozila ter druge ureditve v sklopu gradbišča se uredijo na območju državnega prostorskega načrta na predhodno arheološko pregledanih območjih, vendar ne na objektih ali območjih kulturne dediščine, na območjih, pomembnih za ohranjanje narave, kmetijskih zemljišč z dobrim pridelovalnim potencialom ter na vodnih in priobalnih zemljiščih. Po končani gradnji se odstranijo vsi ostanki začasnih odlagališč.

(3) Panji in drug material, ki bi nastali pri gradnji, se odloži na urejena odlagališča odpadnega gradbenega materiala in se ne odlagajo v gozd, struge in na priobalna zemljišča vodotokov ter na območja varstva kulturne dediščine in ohranjanja narave.

(4) Ob izdelavi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja se izdela načrt gradbišča, vključno z načrtom poteka prometa ter prevoznih poti med gradnjo, ki jih ni mogoče urediti na območju državnega prostorskega načrta. Prevoz gradbenih strojev in dovoz gradbenega materiala se čim bolj izvaja po obstoječi infrastrukturi. Trase prevoznih poti se izberejo tako, da ne prečkajo objektov in območij kulturne dediščine in da so zunaj naravovarstveno pomembnejših habitatnih tipov ter da so čim manj prizadeti bivalno okolje, naravno okolje in obstoječe ureditve. Onesnaženje cest med gradnjo se prepreči oziroma se ceste sproti čistijo.

(5) Vgradni izkopani material se čim bolj uporabi za gradnjo nasipov in druge ureditve na območju državnega prostorskega načrta.

(6) Čas izvajanja gradbenih del:

- sečnja drevja in posek rastja na celotni trasi naj se opravi zunaj vegetacijske sezone, zaradi gnezdenja ptic in netopirjev pa nikakor ne med 1. aprilom in 30. avgustom;

- za zmanjšanje negativnih vplivov svetlobnega onesnaževanja na netopirje se na povezovalni cesti Črnomelj jug od km 0,6 + 00 do km 1,0 + 00, na hitri cesti na odseku Črnomelj sever–Črnomelj jug od km 12,9 + 00 do km 13,2 + 00, na obvoznici Metlike na območjih premostitev potoka Obrh vključno z območjem po 50 m gorvodno in dolvodno od vsake premostitve gradbena dela opravijo v dnevnem času in v obdobju med 15. septembrom in 15. aprilom;

- gradbena dela se na območjih kmetijskih zemljišč opravljajo predvsem pred setvijo in po spravi pridelkov;

- neposredni posegi na območju strug vodotokov Sušica, Metliški Obrh (Obrh) in Lahinja oziroma gradbena dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim, se lahko izvajajo samo zunaj drstne dobe rib in v koordinaciji s pristojno ribiško družino, in sicer:

- a. na območju vodotoka Sušica se posegi ne izvajajo med drstenjem nepostrvjih ribjih vrst med 1. 3. in 30. 6. tekočega leta;



b. na območju vodotoka Obrh se posegi ne izvajajo med drstenjem postrvjih ribjih vrst med 1. 10. tekočega leta in 28. 2. prihodnjega leta ter med drstenjem nepostrvjih ribjih vrst med 1. 5. in 30. 6. tekočega leta;

c. na območju vodotoka Lahinja se posegi ne izvajajo med drstenjem postrvjih ribjih vrst med 1. 10. tekočega leta in 28. 2. prihodnjega leta ter med drstenjem nepostrvjih ribjih vrst med 1. 2. in 30. 6. tekočega leta;

– zaradi variabilnosti časa drsti ribjih vrst in lokacij dristišč se izvajanje del lahko uskladi s pristojno ribiško družino. Če se ribje vrste v vodotokih začnejo drstiti pozneje od začetka zakonsko predpisane varstvene dobe, se dela v sodelovanju s pristojno ribiško družino lahko izvajajo do začetka drsti;

– intenzivna gradbena dela se zaradi negativnih vplivov na vidro na povezovalni cesti Črnomelj jug od km 0,5 + 50 do km 1,0 + 50 in na hitri cesti na odseku Črnomelj sever–Črnomelj jug od km 12,8 + 50 do km 13,2 + 50 ne izvajajo ponoči.

(7) Obseg površin, na katerih bo izveden golosek, se zmanjša na najmanjšo mogočo mero, površine za potrebe gradbišča, ki ne vključujejo trase ceste, pa se uredijo zunaj gozda.

(8) Gradbišče se zavaruje pred poplavljanjem in erozijskim delovanjem voda.

(9) Med gradnjo se vodi evidenca nevarnih snovi, ki se uporabljajo na gradbišču.

(10) Med gradnjo se preprečijo kakršna koli onesnaženja vodotokov in neposredni posegi v struge vodotokov z materialom, ki vsebuje nevarne snovi, prav tako ne sme priti do razlitja cementnih in apnenih mešanic v vodo ter do spiranja zemlje, izcejanja goriva, olj, zaščitnih premazov in drugih škodljivih in strupenih snovi v vodo. Pranje gradbenih strojev z vodo iz vodotokov ni dovoljeno.

(11) Če bo oskrba prevoznih sredstev in drugih naprav potekala na območju gradbišča, transportnih in drugih manipulativnih površin, se te uredijo tako, da ni mogoče odtekanje nevarnih snovi, odpadne ali izcedne vode v tla. Ploščad za pretakanje goriva in pranje vozil oziroma gradbenih strojev mora biti izvedena kot neprepustna skleda, tako da se ulovi celotna morebitno izlita količina goriva oziroma vode za pranje.

(12) Med intenzivnimi gradbenimi deli se ob morebitni ugotovljeni prekomerni obremenitvi okolja s hrupom in z delci PM<sub>10</sub> ob gradbiščnih platojih in dovoznih poteh postavijo začasne varovalne ograje. Protiprašni in protihrupni ukrepi med gradnjo morajo biti podrobno opredeljeni v projektu organizacije gradbišča v projektu za izvedbo.

#### 46. člen

(dodatne obveznosti)

(1) Investitor pred začetkom del pravočasno obvesti upravljavce gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, skupaj z njimi evidentira obstoječe objekte in naprave ter uskladi vse posege na območju objektov in naprav ter v njihove varovalne pasove.

(2) Poleg obveznosti, navedenih v predhodnih členih te uredbe, investitor in izvajalci med gradnjo in po njej zagotovijo tudi upoštevanje naslednjih pogojev:

– ceste in poti za morebitne obvoze ali prevoze med gradnjo se pred začetkom del ustrezno uredijo, po dokončanju načrtovanih ureditev pa sanirajo morebitne poškodbe,

– objekti in infrastrukturni vodi ter naprave se med gradnjo ustrezno zaščitijo, po končani gradnji pa obnovijo oziroma sanirajo, če se med gradnjo poškodujejo zaradi izvajanja del,

– med gradnjo se zagotovijo komunalna, energetska in telekomunikacijska oskrba objektov s pomočjo obstoječih ali začasnih infrastrukturnih objektov in naprav,

– med gradnjo se ob prestavitvah in drugih ureditvah infrastrukturnih vodov zagotovi nemotena oskrba oziroma obratovanje gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra,

– ob morebitni nezgodi se zagotovi takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.

(3) Obveznosti investitorja in izvajalca so tudi:

– zagotoviti nadomestitev dostopov do zemljišč in objektov, prekinjenih zaradi gradnje objektov in ureditev, načrtovanih s tem državnim prostorskim načrtom,

– promet na obstoječih cestah in poteh med gradnjo organizirati tako, da ni zastojev, ob morebitnem oviranju prometa pa za delne zapore pridobiti dovoljenje upravljavcev cest oziroma pristojnih služb,

– omogočiti vzdrževalna in druga dela na priobalnem zemljišču oziroma v varovalnem pasu načrtovanih cest izvajalcu javne službe vzdrževanja vodotokov,

– vzdrževati protihrupne bariere in varovalne ograje,

– vzdrževati vse vodne ureditve, načrtovane s tem državnim prostorskim načrtom,

– reševati odkupe zemljišč v sodelovanju z vsemi prizadetimi,

– vzdrževati celoten obcestni prostor s posebnim poudarkom na vzdrževanju zasaditev na vkopnih in nasipnih brežinah do takrat, ko bosta zagotovljena stabilnost in spontan razvoj površinskega pokrova,

– čim prej odpraviti vse morebitne negativne posledice, ki bi nastale zaradi gradnje in obratovanja prostorskih ureditev, določenih s tem državnim prostorskim načrtom.

## X. DOPUSTNA ODPSTOPANJA

### 47. člen

(dopustna odstopanja)

(1) Pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja so dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev, določenih s to uredbo, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih ali geoloških ali geomehanskih ali hidroloških in drugih razmer ali na podlagi monitoringa pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše s prometnotehničnega, oblikovalskega ali okoljevarstvenega vidika in upoštevajo zadnje stanje gradbene tehnike ter omogočajo racionalnejšo rabo prostora.

(2) Znotraj območja državnega prostorskega načrta iz 4. člena te uredbe je dopustna izvedba navezav lokalnega cestnega omrežja za navezovanje prihodnjih stanovanjskih območij in gospodarskih con na obvoznici Metlike in Semiča in na vse povezovalne ceste ter dostopno cesto PSC Vrtača, vse ob soglasju upravljavca.

(3) Dopustna je graditev objektov (stavb, gradbenoinženirskih, pomožnih in drugih objektov) na površini, na kateri bo odstranjen objekt O-3: poslovna stavba Mestni Log 15, na parceli 2300/45, k. o. 1515 Metlika, in na stičnem območju do meje območja državnega prostorskega načrta, na katerih s to uredbo niso načrtovane ureditve cest, vse ob soglasju upravljavca.

(4) Odstopanja od funkcionalnih in tehničnih rešitev iz prejšnjih odstavkov ne smejo bistveno spreminjati načrtovane videza območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih razmer na območju državnega prostorskega načrta oziroma na sosednjih območjih ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi. Z dopustnimi odstopanji morajo soglašati projektni soglasodajalci, v katerih pristojnosti posegajo ta odstopanja, če gre za odstopanja, ki vplivajo na prostorske značilnosti, pa jih mora potrditi tudi odgovorni prostorski načrtovalec.

## XI. NADZOR

### 48. člen

(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpektorat, pristojen za prostor.

## XII. PREHODNA IN KONČNE DOLOČBE

## 49. člen

(dopustni posegi in dejavnosti do začetka gradnje prostorskih ureditev)

(1) Do začetka gradnje prostorskih ureditev ali njenih posameznih etap, določenih v 43. členu te uredbe, so na območju državnega prostorskega načrta dovoljeni:

- vzdrževanje objektov iz 21. člena te uredbe,
- vzdrževanje objektov gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra,
- izvajanje kmetijskih dejavnosti na kmetijskih zemljiščih, vključno z izvajanjem agrarnih operacij,
- gospodarjenje z gozdovi,
- izvajanje ukrepov pred škodljivim delovanjem voda,
- izvajanja ribiškega upravljanja in
- izvajanje ukrepov za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

(2) Do gradnje hitre ceste se na območju Štrekljevca lahko zgradi začasna nivojska navezava obstoječe makadamske ceste na novo cesto, ki se zgradi na trasi načrtovane hitre ceste.

(3) Do začetka gradnje objektov in ureditev, načrtovanih z državnim prostorskim načrtom, je dopustna gradnja gozdnih cest in poljskih poti.

(4) Posegi, navedeni v prejšnjih odstavkih, so dopustni, če se zaradi njihove izvedbe ne poslabšajo pogoji za izvedbo ureditev, določenih s tem državnim prostorskim načrtom, in če z njimi soglašajo investitorji oziroma upravljavci prostorskih ureditev, načrtovanih s tem državnim prostorskim načrtom.

## 50. člen

(državni prostorski akti)

(1) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline (Uradni list RS, št. 102/12) na območjih:

a) priključka Maline zaradi preureditve priključka na območju parcel oziroma delov parcel v katastrskih občinah:

– k. o. 1502 Dole: 1156/4, 1157/1, 1157/16, 1157/17, 1157/18, 1157/23, 1157/24, 1157/25, 1157/26, 1157/27, 1157/28, 1157/29, 1157/30, 1157/31, 1157/32, 1157/33, 1157/34, 1157/35, 1157/36, 1157/37, 1157/38, 1157/42, 1157/43, 1157/44, 1157/45, 1157/47, 1157/48, 1157/49, 1157/50, 1157/51, 1157/52, 1206/1, 1206/3, 1206/4, 2901/1, 2901/2, 2901/3, 2901/4, 2901/5, 2902/2, 2922/1, 2922/2, 5469/15;

– k. o. 1523 Štrekljevec: 3376, 3381/3, 3381/4, 3381/5, 3381/6, 3381/7, 3382/1, 3382/2, 3385, 3386/1, 3386/2, 3386/3, 3387, 3388, 3400, 3405, 3406, 3407/1, 3408, 3410, 3411, 3413/1, 3413/2, 3415/1, 3415/2, 3417, 3418/1, 3418/2, 3420/1, 3420/2, 3421, 3422, 3423/1, 3423/2, 3423/3, 3438/2, 3438/3, 3464/1, 3464/2, 3465/1, 3465/2, 3466/3, 3466/4, 3467, 3469/1, 3469/2, 5469/16, 5469/17, 5469/18, 5469/20, 5469/21, 5469/8, 5547/2, 5548/1, 5548/2, 5548/3;

b) povezovalne ceste Maline–Jugorje in zasutij ob trasi, kjer se z državnim prostorskim načrtom ne načrtujejo nobene prostorske ureditve, prostor pa se ureja skladno s prostorskimi izvedbenimi pogoji, ki v OPN Metlika veljajo za območja kmetijskih in gozdnih zemljišč ter za območja prometne infrastrukture na parcelah in delih parcel v katastrskih občinah:

– k. o. 1502 Dole: 1220, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1482, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1530, 1533, 1537, 1556, 1558, 1559, 1566, 1569, 1570, 1613, 1617, 1887, 1890, 2332, 2333, 2334, 2626, 2627, 2628, 2633,

2634, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2897, 2899, 2925, 2935, 2967, \*60, \*87, 1221/2, 1491/1, 1492/2, 1502/1, 1502/10, 1502/11, 1502/12, 1502/13, 1502/14, 1502/15, 1502/16, 1502/17, 1502/2, 1502/3, 1502/8, 1507/7, 1532/2, 1534/10, 1534/11, 1534/5, 1534/6, 1534/9, 1535/1, 1535/2, 1535/3, 1535/4, 1535/5, 1535/6, 1536/1, 1536/2, 1536/3, 1536/4, 1536/5, 1567/1, 1567/2, 1567/3, 1572/2, 1616/1, 2335/1, 2335/2, 2336/1, 2624/1, 2629/1, 2629/2, 2630/1, 2630/2, 2945/1, 2987/1, 2987/3, 5538/2;

– k. o. 1523 Štrekljevec: 3378/1, 3378/2, 3379/3, 3379/4, 3381/3, 3381/5, 3381/6, 3382/1, 3382/2, 3384/1, 3384/2, 3385, 5469/19, 5469/21.

(2) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R45 za oskrbo Bele krajine (Uradni list RS, št. 77/10), na odseku pred priključkom Metlika sever zaradi umestitve plinovoda ob prestavitve lokalne ceste C1:1-2 na območju parcel oziroma delov parcel v katastrskih občinah:

– k. o. 1506 Lokvice: 2074, 2075, 2076, 2077/1, 2077/2, 2078/1, 2078/2, 2207, 2208, 2209, 2210, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218/1, 2218/2, 2219, 2220, 2221, 2222, 2225/1, 2225/2, 2226/1, 2226/2, 2227/1, 2227/2, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 5048/1;

– k. o. 1515 Metlika: 3615, 3616, 3617, 3650/1, 3650/2, 3653, 3654, 3656, 3659, 3660, 4063, 4063/1, 4189/1, 4954, 4967, 626, 635, 638/2, 638/3, 639, 641.

## 51. člen

(občinski prostorski akti)

Z dnem uveljavitve te uredbe se za celotno območje iz 4. člena te uredbe in za vse ureditve na tem območju šteje, da so spremenjeni oziroma dopolnjeni naslednji občinski prostorski akti:

a) Občina Semič:

– Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Semič (Uradni list RS, št. 60/13, 35/14, 53/14, 105/15 in 52/16);

b) Občina Metlika:

– Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Metlika (Uradni list RS, št. 31/13),

– Odlok o zazidalnem načrtu Bočka, Metlika (Uradni list RS, št. 2/97, 48/09 in 112/13),

– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Mestni Log v Metliki« (Uradni list RS, št. 9/09);

c) Občina Črnomelj:

– Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 82/11, 105/11, 10/13, 8/16, 35/16 in 49/16),

– Odlok o lokacijskem načrtu za obvoznico Črnomelj (Uradni list RS, št. 81/03),

– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Tehnološko razvojnega industrijskega središča (TRIS) Kanižarica (Uradni list RS, št. 52/10).

## 52. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


Št. 00719-50/2017

Ljubljana, dne 7. decembra 2017

EVA 2016-2550-0074

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.  
Predsednik





**3374. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Manili, v Republiki Filipini**

Na podlagi 23. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 31/15) je na predlog ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije sprejela

**S K L E P****o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Manili, v Republiki Filipini****I**

Felix R. Ang se imenuje za častnega konzula Republike Slovenije v Manili, v Republiki Filipini.

**II**

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 50101-11/2017

Ljubljana, dne 30. marca 2017

EVA 2017-1811-0028

**Vlada Republike Slovenije**

**dr. Miroslav Cerar l.r.**  
Predsednik

**3375. Sklep o znižanju ranga Generalnega konzulata Republike Slovenije v Manili, v Republiki Filipini**

Na podlagi 14. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO,

76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 31/15) je na predlog ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije sprejela

**S K L E P****o znižanju ranga Generalnega konzulata Republike Slovenije v Manili, v Republiki Filipini****I**

Rang Generalnega Konzulata Republike Slovenije v Manili, v Republiki Filipini, ki ga vodi častni generalni konzul, se zniža v Konzulat Republike Slovenije v Manili, v Republiki Filipini, ki ga vodi častni konzul.

Konzularno območje konzulata ostaja nespremenjeno.

**II**

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 50100-1/2017

Ljubljana, dne 30. marca 2017

EVA 2017-1811-0029

**Vlada Republike Slovenije**

**dr. Miroslav Cerar l.r.**  
Predsednik

**3376. Sklep o spremembah Sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2017**

Na podlagi tretjega odstavka 142. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 – ZUKD-1, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15 in 63/16) in četrtega odstavka 2. člena Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 30/07, 36/07 in 37/10) je Vlada Republike Slovenije sprejela

**S K L E P****o spremembah Sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2017****1. člen**

V Sklepu o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2017 (Uradni list RS, št. 39/17) se v področju 3. UPRAVIČENCI S PODROČJA KMETIJSTVA, GOZDARSTVA IN PREHRANE črtata naslednja upravičenca:

»

| IME OZIROMA NAZIV                     | NASLOV SEDEŽA               | DAVČNA ŠTEVILKA |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| DRUŠTVO PROTI MUČENJU ŽIVALI TRBOVLJE | OPEKARNA 017, 1420 TRBOVLJE | 26682095        |
| KINOLOŠKO DRUŠTVO PORTOROŽ            | OBALA 16, 6320 PORTOROŽ     | 91368294        |

«.

V področju 5.1. POLITIČNE STRANKE se podatki naslednjega upravičenca:

»

| IME OZIROMA NAZIV                   | NASLOV SEDEŽA                              | DAVČNA ŠTEVILKA |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| LISTA MARJANA ŠARCA – NAPREJ KAMNIK | BISTRIŠKA CESTA 010 A, ŠMARCA, 1241 KAMNIK | 33101515        |

«.

nadomestijo s podatki:

»

| IME OZIROMA NAZIV   | NASLOV SEDEŽA                             | DAVČNA ŠTEVILKA |
|---------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| LISTA MARJANA ŠARCA | BISTRIŠKA CESTA 10 A, ŠMARCA, 1241 KAMNIK | 33101515        |

«.



Področje 6.3. DRUŠTVA IN ZVEZE se dopolni z naslednjim upravičencem:

»

|                            |                         |                 |
|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| IME OZIROMA NAZIV          | NASLOV SEDEŽA           | DAVČNA ŠTEVILKA |
| KINOLOŠKO DRUŠTVO PORTOROŽ | OBALA 16, 6320 PORTOROŽ | 91368294        |

«.

V področju 10.3. UPRAVIČENCI S PODROČJA MLADINSKEGA DELA se podatki naslednjega upravičenca:

»

|                                           |                                    |                 |
|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| IME OZIROMA NAZIV                         | NASLOV SEDEŽA                      | DAVČNA ŠTEVILKA |
| DRUŠTVO ZA KULTURO IN IZOBRAŽEVANJE IMPRO | VOŠNJAKOVA ULICA 5, 1000 LJUBLJANA | 43366902        |

«.

nadomestijo s podatki:

»

|                                           |                                              |                 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| IME OZIROMA NAZIV                         | NASLOV SEDEŽA                                | DAVČNA ŠTEVILKA |
| DRUŠTVO ZA KULTURO IN IZOBRAŽEVANJE IMPRO | TRG PREKOMORSKIH BRIGAD 1,<br>1000 LJUBLJANA | 43366902        |

«.

## 2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00712-24/2017

Ljubljana, dne 7. decembra 2017

EVA 2017-1611-0093

**Vlada Republike Slovenije**

**dr. Miroslav Cerar l.r.**

Predsednik

### **3377. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjev dom, kulturni in kongresni center**

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17) in pogodbe o neodplačnem prenosu nepremičnin in ustanoviteljskega deleža št. 022/17-14 z dne 28. 7. 2017 je Vlada Republike Slovenije sprejela

## **S K L E P**

### **o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjev dom, kulturni in kongresni center**

#### 1. člen

V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjev dom, kulturni in kongresni center (Uradni list RS, št. 103/13), se črta tretji odstavek 1. člena.

#### 2. člen

V 5. členu se spremeni štirinštirideseta alineja, tako da se glasi:

»– M/71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje;«.

Petinsedemdesta alineja se spremeni, tako da se glasi:

»– S/94.999 Dejavnost druge nerazvrščenih članskih organizacij;«.

#### 3. člen

Četrty odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(4) V primeru razrešitve generalnemu direktorju pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu generalnega direktorja preneha z dnem razrešitve.«.

#### 4. člen

V prvem odstavku 11. člena se enajsta alineja spremeni tako, da se glasi:

»– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,«.

#### 5. člen

V 26. členu se doda nova dvanajsta alineja, ki se glasi: »– odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,«.

Dosedanja dvanajsta alineja postane trinajsta alineja.

#### 6. člen

37. člen se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Zavod upravlja naslednje premoženje:

- parc. št. 30/2 (ID 3453236),
- parc. št. 36/1 (ID 4125357) in
- parc. št. 36/26 (ID 2949057),

vse k. o. 1721 – GRADIŠČE, v naravi poslovna stavba in dvorišče.

(2) Zavod ne upravlja telefonske centrale v III. podzemni etaži in snemalne opreme v prostoru za snemanja za Gallusovo dvorano.

(3) Premoženje iz prvega odstavka tega člena je last Republike Slovenije.«.

#### 7. člen

V 38. členu se črta druga alineja. Dosedanje tretja do osma alineja postanejo druga do sedma alineja.

#### 8. člen

41. člen se spremeni tako, da se glasi:

#### »41. člen

(1) Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarja Republika Slovenija do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije za delovanje zavoda.

(2) Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.«.

#### 9. člen

Generalni direktor zagotovi vpis sprememb tega sklepa v sodni register v skladu z veljavnimi predpisi.

## 10. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00716-12/2017

Ljubljana, dne 7. decembra 2017

EVA 2017-3340-0007

## Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.  
Predsednik

**3378. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke**

Na podlagi 180. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14) in v skladu s 6. členom Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C) je Vlada Republike Slovenije sprejela

## S K L E P

**o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke**

## 1. člen

V Sklepu o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (Uradni list RS, št. 115/06) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:

»(1) S tem sklepom se ustanovi Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljnjem besedilu: agencija) kot neodvisni regulatorni organ, pristojen za zdravila in medicinske pripomočke na področju humane in veterinarske medicine, ter za opravljanje nalog na področju krvi in krvnih pripravkov, kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje, proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami skupin II in III ter lekarniške dejavnosti, zato da se zagotovi varovanje javnega zdravja.«.

## 2. člen

V prvem odstavku 2. člena se besedilo »Zakonu o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06)« nadomesti z besedilom »zakonu, ki ureja zdravila«.

## 3. člen

Četrty odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(4) Sedež agencije je v Ljubljani.«.

## 4. člen

Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Agencija opravlja:

- naloge, kot jih določa zakon, ki ureja zdravila;
- naloge pristojnega organa na področju medicinskih pripomočkov;
- naloge na področju krvi in krvnih pripravkov, kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje;
- naloge na področju proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami skupin II in III;
- naloge, kot jih določa zakon, ki ureja lekarniško dejavnost;
- naloge nacionalnega centra za farmakovigilanco;
- naloge nacionalnega farmakopejskega organa na področju Evropske farmakopeje in Slovenskega nacionalnega dodatka k Evropski farmakopeji;

- znanstveno in raziskovalno dejavnost;
- izobraževanje s področij, ki so v njeni pristojnosti;
- naloge, ki so v drugih zakonih opredeljene kot naloge agencije.«.

## 5. člen

Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Agencija opravlja naslednje dejavnosti v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08):

- |          |                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| C 18.200 | Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa,                                             |
| J 58.110 | Izdajanje knjig,                                                                    |
| J 58.130 | Izdajanje časopisov,                                                                |
| J 58.140 | Izdajanje revij in druge periodike,                                                 |
| J 58.190 | Drugo založništvo,                                                                  |
| J 63.110 | Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,                                     |
| M 72.190 | Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije, |
| M 73.1   | Oglaševanje,                                                                        |
| M 73.200 | Raziskovanje trga in javnega mnenja,                                                |
| O 84.110 | Splošna dejavnost javne uprave,                                                     |
| P 85.422 | Visokošolsko izobraževanje,                                                         |
| P 85.590 | Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,                |
| R 91.012 | Dejavnost arhivov,                                                                  |
| S 94.120 | Dejavnost strokovnih združenj.«.                                                    |

## 6. člen

V 9. členu se prva alineja spremeni tako, da se glasi:

»– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,«.

## 7. člen

V prvem odstavku 17. člena se besedilo »Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02)« nadomesti z besedilom »zakona, ki ureja javne agencije«.

## 8. člen

V prvem odstavku 18. člena se prva alineja spremeni tako, da se glasi:

»– ima najmanj izobrazbo farmacevtske, medicinske, veterinarske ali druge ustrezne smeri, pridobljene po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,«.

## 9. člen

V prvem odstavku 19. člena:

– se druga alineja spremeni tako, da se glasi:

»– organizira in vodi poslovanje agencije ter delo vseh javnih uslužbencev agencije in zunanjih strokovnjakov, ki sodelujejo z agencijo, ter v zvezi s tem izdaja notranje akte,«;

– se za drugo alinejo doda nova tretja alineja, ki se glasi:

»– vodi politiko kakovosti in v okviru sistema vodenja zagotavlja učinkovit proces stalnih izboljšav,«;

– se v dosedanji tretji alineji, ki postane četrta alineja, beseda »upravne« nadomesti z besedo »pravne«;

– se dosedanje četrta do dvanajsta alineja postanejo peta do trinajsta alineja.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Direktor mora zagotoviti, da agencija posluje v skladu z zakonom, tem sklepom ter splošnimi in notranjimi akti. Pri svojem delu mora varovati njene poslovne skrivnosti.«.

## 10. člen

Naslov IV. poglavja se spremeni tako, da se glasi:

## »SPLOŠNI IN NOTRANJI AKTI AGENCIJE«.

## 11. člen

Za 22. členom se doda nov 22.a člen, ki se glasi:

## »22.a člen

(notranji akti agencije)

Notranji akti agencije so akti, ki jih izdaja direktor in katerih vsebina se nanaša na organizacijo dela, vodenje in poslovanje agencije.«.

## 12. člen

V prvem odstavku 25. člena se besedilo »111. členu Zakona o zdravilih« nadomesti z besedilom »zakonu, ki ureja zdravila«.

## 13. člen

V drugem odstavku 33. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:

»Pred objavo se iz poročila izločijo osebni podatki in podatki, ki so poslovna skrivnost, ter drugi podatki v skladu s predpisi, ki urejajo dostop do informacij javnega značaja.«.

## 14. člen

V prvem odstavku 34. člena se črta drugi stavek.

V drugem odstavku se besedilo »Zakonom o javnih agencijah« nadomesti z besedilom »zakonom, ki ureja javne agencije.«.

## 15. člen

Naslov 35. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(varovanje zaupnih podatkov)«.

Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Glede varovanja zaupnih podatkov se za agencijo uporabljajo določbe predpisov, ki veljajo za državno upravo, ter predpisi o zdravilih, medicinskih pripomočkih, krvi in krvnih pripravkih, kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje, o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami skupin II in III ter o lekarniški dejavnosti.«.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(3) Direktor z notranjim aktom določi, kateri podatki so zaupni, ter ukrepe in postopek za njihovo zavarovanje.«.

## 16. člen

V drugem odstavku 36. člena se besedilo »Zakona o javnih agencijah« nadomesti z besedilom »zakona, ki ureja javne agencije.«.

## 17. člen

V 37. členu se besedilo »Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02)« nadomesti z besedilom »zakona, ki ureja delovna razmerja«.

## 18. člen

V drugem odstavku 39. člena se besedilo »drugim odstavkom 48. člena Zakona o javnih agencijah« nadomesti z besedilom »zakonom, ki ureja javne agencije«.

## KONČNA DOLOČBA

## 19. člen

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00725-6/2017

Ljubljana, dne 7. decembra 2017

EVA 2017-2711-0027

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.  
Predsednik

## MINISTRSTVA

**3379. Pravilnik o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen in komercialni prevoz**

Na podlagi četrtega odstavka 93. člena in petega odstavka 95. člena in za izvrševanje 93. člena in 95. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16) izdaja ministrica za finance

## P R A V I L N I K

**o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen in komercialni prevoz**

## 1. člen

(namen pravilnika)

Ta pravilnik podrobneje ureja način vračila trošarine, vsebino zahtevka za vračilo in vsebino evidence, ki jo mora voditi upravičenec za energente, ki se dokazljivo porabijo za industrijsko-komercialni namen in način vračila trošarine, vsebino zahtevka za vračilo, potrebna dokazila in evidence, ki jih mora voditi upravičenec za plinsko olje, ki se dokazljivo porabi kot pogonsko gorivo za komercialni prevoz, v skladu z Zakonom o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16; v nadaljnjem besedilu: zakon).

## 2. člen

(mesečni zahtevek za vračilo trošarine in povprečni znesek za vračilo trošarine za industrijsko-komercialni namen)

(1) Vračilo trošarine za energente, porabljene za industrijsko-komercialni namen, upravičenec iz prvega odstavka 93. člena zakona uveljavlja z zahtevkom za vračilo trošarine, ki vsebuje:

1. identifikacijske podatke upravičenca,
2. obdobje, za katero se uveljavlja vračilo trošarine,
3. podatke o prodajalcu goriva ter vrsti in količini goriva, za katero se zahteva vračilo trošarine,
4. podatke o številu in vrsti strojev in urah delovanja po vrsti stroja in
5. podatke potrebne za nakazilo vračila trošarine.

(2) Vzorec obrazca za predložitev podatkov iz prejšnjega odstavka (Zahtevek za vračilo trošarine za energente, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen (TRO-I)) je objavljen na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije.

(3) Za vračilo trošarine se upošteva povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen, ki ga ugotovi ministrica za finance, za mesec, za katerega se vračilo uveljavlja. Če se v posameznem mesecu trošarina ne spremeni, se upošteva znesek trošarine, ki velja na prvi dan meseca, na katerega se zahtevek nanaša.

## 3. člen

(računi o nabavljenem gorivu ter evidence o nabavi in porabi goriva)

(1) Na računu o nabavljenem gorivu iz drugega odstavka 93. člena zakona se poleg podatkov, ki jih zahtevajo drugi predpisi, navedejo naslednji podatki:

1. kraj ali druga identifikacija bencinskega servisa ali točilnega mesta,
  2. vrsta, količina in cena goriva in
  3. datum točenja goriva.
- (2) Račun iz prejšnjega odstavka se glasi na upravičenca in se lahko predloži v izvirniku ali kopiji.
- (3) V evidencah iz drugega odstavka 93. člena zakona upravičenec vodi podatke o:
1. vrsti in številu strojev v uporabi za industrijsko-komercialni namen,

2. tehničnih podatkih motorja stroja iz prejšnje točke in podatkih proizvajalca o povprečni porabi goriva na uro delovanja stroja,

3. po datumih vpisane ure delovanja motorja stroja, lokaciji delovanja stroja in opis opraviila,

4. količini goriva po datumu nabave, vključno s številko izdanega računa,

5. količini goriva po datumu in lokaciji polnitve v stroje in

6. porabi goriva za druge namene.

#### 4. člen

(zahtevek za vračilo trošarine in povprečni znesek za vračilo trošarine za komercialni prevoz)

(1) Vračilo trošarine za plinsko olje, porabljeno za komercialni prevoz, upravičenec iz prvega odstavka 95. člena uveljavlja z zahtevkom za vračilo trošarine, ki vsebuje:

1. identifikacijske podatke upravičenca,

2. obdobje, za katero se uveljavlja vračilo trošarine,

3. podatke o prodajalcu goriva, vrsti in količini plinskega olja, za katero se zahteva vračilo trošarine, po mesecih,

4. podatek o posameznem računu in količini točenega in porabljenega goriva po registrski oznaki vozila, v katero je bilo plinsko olje točeno, ter vrsti prevoza,

5. podatke, potrebne za nakazilo vračila trošarine, in

6. navedbo dokazil iz 5. in 8. člena tega pravilnika.

(2) Vzorec obrazca za predložitev podatkov iz prejšnjega odstavka (Zahtevek za vračilo trošarine za plinsko olje, ki se porabi kot pogonsko gorivo za komercialni prevoz (TRO-K)) je objavljen na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije.

(3) Za vračilo trošarine se upošteva povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen, ki ga ugotovi ministrica za finance, za mesec, za katerega se vračilo uveljavlja. Če se v posameznem mesecu trošarina ne spremeni, se upošteva znesek trošarine, ki velja na prvi dan meseca, na katerega se zahtevek nanaša.

#### 5. člen

(računi o nakupu plinskega olja in evidence o nakupu in porabi plinskega olja)

(1) Na računu o nakupu plinskega olja iz tretjega odstavka 95. člena zakona se poleg podatkov, ki jih zahtevajo drugi predpisi, navedejo:

1. kraj ali druga identifikacija bencinskega servisa ali točilnega mesta,

2. vrsta, količina in cena plinskega olja in

3. datum točenja plinskega olja v rezervoar vozila in registrska oznaka vozila ali datum polnjenja plinskega olja v rezervoar internega servisa za točenje goriv iz prvega odstavka 6. člena tega pravilnika.

(2) Račun iz prejšnjega odstavka se glasi na upravičenca in se lahko predloži v izvirniku ali kopiji.

(3) Upravičenci v evidencah iz tretjega odstavka 95. člena zakona vodijo podatke o vrsti in številu vozil, s katerimi razpolagajo, za posamezno vozilo za komercialni prevoz pa:

1. registrsko oznako vozila,

2. podatek o velikosti standardnega rezervoarja za pogonsko gorivo in povprečni porabi plinskega olja ter podatek o velikosti in namenu uporabe dodatno nameščenih rezervoarjev na vozilu in

3. količino in datum točenja goriva v rezervoar vozila in stanje števca pred točenjem.

#### 6. člen

(točenje goriva na internem servisu za točenje goriv)

(1) Upravičenec iz tega pravilnika lahko uveljavlja vračilo trošarine za gorivo, ki ga toči na lastnem internem servisu za točenje goriv, določen v skladu s pravilnikom, ki ureja tehnične zahteve za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo motornih

vozil z gorivom. Za gorivo, točeno na internem servisu za točenje goriv, lahko uveljavlja vračilo trošarine le upravičenec, ki je imetnik tega internega servisa za točenje goriv in je gorivo dokazljivo porabil v vozilih in napravah, ki jih je sam uporabljal za industrijsko-komercialni namen ali komercialni prevoz. Za gorivo, ki je bilo točeno v druga vozila in naprave ali ni porabljeno za namene iz tega odstavka, ne more uveljavljati vračila trošarine.

(2) Upravičenec iz prejšnjega odstavka zagotovi evidentiranje količin goriva, ki se točijo v vozila in naprave, z merilnimi napravami za točenje goriva. Količina iztočenega goriva se prikaže v merski enoti, kot je za gorivo predpisana s predpisi, ki urejajo meroslovje. Za interni servis za točenje goriv upravičenec vodi podatke o:

1. prostornini rezervoarja internega servisa za točenje goriv,

2. količini in datumu točenju goriva v druga vozila in naprave ter količino porabe goriva za drug namen,

3. količini in datumu polnjenja internega servisa za točenje goriv, s številko izdanega računa in

4. podatke o zalogi goriva na začetku in koncu meseca.

#### 7. člen

(poraba goriva za vozila z vgrajenimi napravami)

Za vozila z vgrajenimi napravami, ki izpolnjujejo pogoje za vračilo trošarine v skladu s 93. in 95. členom zakona, se za celotno količino porabljenega goriva uveljavlja vračilo v skladu s 95. členom.

#### 8. člen

(upravičenec, ki nima sedeža v Sloveniji)

Upravičenec iz 2. ali 4. člena tega pravilnika, ki nima sedeža v Sloveniji, predloži dokazila iz drugega odstavka 93. člena zakona oziroma dokazila iz tretjega odstavka 95. člena zakona v enem od uradnih jezikov Unije. Uradni prevod dokazil v slovenščino predloži le na zahtevo davčnega organa. Dokazilo o opravljanju dejavnosti in dokazilo o registraciji vozila se upošteva, če ga izda pristojni organ države, kjer ima upravičenec sedež.

#### 9. člen

(nakazilo vračila trošarine)

Vračilo trošarine se upravičencu iz tega pravilnika nakazuje na transakcijski račun.

#### 10. člen

(prenehanje uporabe)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati:

1. Pravilnik o vračilu trošarine za energente, ki se porabi za industrijsko-komercialni namen (Uradni list RS, št. 16/13 in 47/16 – ZTro-1), in

2. Pravilnik o vračilu trošarine za komercialni prevoz (Uradni list RS, št. 16/13 in 47/16 – ZTro-1).

#### 11. člen

(uveljavitev in začetek uporabe)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2018.

Št. 007-278/2017/33

Ljubljana, dne 7. decembra 2017

EVA 2017-1611-0028

**mag. Mateja Vraničar Erman l.r.**

Ministrica  
za finance



**3380. Pravilnik o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo**

Na podlagi šestega odstavka 94. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16) izdaja ministrica za finance v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

**P R A V I L N I K****o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo****1. člen**

(namen pravilnika)

Ta pravilnik podrobneje ureja način vračila trošarine za energente, ki se dokazljivo porabijo za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, v skladu s 94. členom Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16; v nadaljnjem besedilu: zakon), kriterije za določitev normativne porabe goriva in količino goriva za katero je mogoče uveljavljati vračilo, vsebino zahtevka za vračilo in potrebna dokazila.

**2. člen**

(kriteriji za določitev normativne porabe goriva)

(1) Normativna poraba goriva iz drugega odstavka 94. člena zakona, znaša:

1. 200 litrov na hektar njive, njive za rejo polžev, jagod na njivi, trajnih rastlin na njivskih površinah, rastlinjaka, rastlinjaka s sadnimi rastlinami, matičnjaka, trajnega travnika, hmeljišča v premeni, ekstenzivnega sadovnjaka, travinj z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi, začasnih travinj in kmetijskega zemljišča v pripravi;

2. 420 litrov na hektar vinograda, intenzivnega sadovnjaka, hmeljišča, oljčnika ali ostalih trajnih nasadov;

3. 50 litrov na hektar plantaže gozdnega drevja;

4. 15 litrov na hektar gozda.

(2) Za uveljavljanje pravice do vračila trošarine mora skupna normativna poraba goriva znašati vsaj 540 litrov za kmetijsko zemljišče in gozd iz 1. do 4. točke prejšnjega odstavka ali vsaj 150 litrov za gozd iz 4. točke prejšnjega odstavka.

(3) Kot površina kmetijskih zemljišč v uporabi iz drugega odstavka 94. člena zakona se za kmetijsko zemljišče iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena upošteva največja upravičena površina, za kmetijsko zemljišče iz 3. točke prvega odstavka tega člena pa površina, kot jo izkazujejo grafične enote rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: GERK) pod posamezno vrsto dejanske rabe, kakor je za posamezno kmetijsko gospodarstvo, na dan 30. junija leta za katero se uveljavlja vračilo, evidentirana v registru kmetijskih gospodarstev pri ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo. Kot površina gozdnih zemljišč v uporabi iz drugega in tretjega odstavka 94. člena zakona se upošteva površina zemljišč, ki je po dejanski rabi v zemljiškem katastru opredeljena kot gozd in je na dan 30. junija leta, za katero se uveljavlja vračilo v uporabi upravičenca.

(4) Za odločanje o vračilu trošarine pridobi davčni organ podatke o nosilcih in članih kmetijskega gospodarstva, podatke o članih agrarnih skupnosti in podatke o površinah kmetijskih zemljišč od ministrstva, pristojnega za kmetijstvo.

**3. člen**

(letni zahtevek za vračilo trošarine za fizične osebe in povprečni znesek za vračilo trošarine)

(1) Vračilo trošarine za energente, porabljene za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, upravičenec iz prvega odstavka 94. člena, ki je fizična oseba, uveljavlja z zahtevkom za vračilo trošarine, ki vsebuje:

1. identifikacijske podatke upravičenca,

2. obdobje, za katero se uveljavlja vračilo trošarine,

3. podatek o količini goriva, za katerega se zahteva vračilo trošarine,

4. podatek o površini zemljišč v uporabi po vrsti rabe in

5. podatke, potrebne za nakazilo vračila trošarine.

(2) Vzorec obrazca za predložitev podatkov iz prejšnjega odstavka (Zahtevek za vračilo trošarine za energente, porabljene za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo za fizične osebe (TRO-A)) je objavljen na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije.

(3) Za vračilo trošarine se upošteva povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v preteklem letu, ki ga ugotovi ministrica za finance. Če se v posameznem letu trošarina ne spremeni, se upošteva znesek trošarine, ki velja na prvi dan leta, na katero se zahtevek nanaša.

(4) Pri uveljavljanju vračila trošarine za gorivo, porabljeno za gozd, vlagatelj zahtevka za vračilo trošarine za kmetijsko gospodarstvo – kmetijo oziroma z več lastniki ali uporabniki gozda zahtevku za vračilo trošarine iz tega člena priloži pooblastilo z identifikacijskimi podatki vseh lastnikov ali uporabnikov gozda ter njihovim podpisom, s katerim soglašajo, da vlagatelj uveljavlja vračilo trošarine v imenu vseh upravičencev.

(5) Pri spremembi nosilca kmetijskega gospodarstva – kmetije v obdobju uveljavljanja vračila trošarine za posamezno koledarsko leto se upravičenost do vračila trošarine za koledarsko leto prizna novemu nosilcu.

**4. člen**

(zahtevek za vračilo trošarine za pravne osebe, člane agrarne skupnosti in samostojne podjetnike posameznike ter povprečni znesek za vračilo trošarine)

(1) Vračilo trošarine za energente, porabljene za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, upravičenci iz prvega odstavka 94. člena, ki so pravne osebe, člani agrarnih skupnosti ali samostojni podjetniki posamezniki, uveljavljajo z zahtevkom za vračilo trošarine, ki vsebuje:

1. identifikacijske podatke upravičenca,

2. obdobje, za katero se uveljavlja vračilo trošarine,

3. podatke o prodajalcu goriva ter vrsti in količini goriva, za katero se zahteva vračilo trošarine po mesecih,

4. podatek o površini zemljišč v uporabi po vrsti dejanske rabe,

5. podatke, potrebne za nakazilo vračila trošarine, in

6. navedbo dokazil iz 5. člena tega pravilnika.

(2) Vzorec obrazca za predložitev podatkov iz prejšnjega odstavka (Zahtevek za vračilo trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije za pravne osebe, agrarne skupnosti ali samostojne podjetnike posameznike (TRO-B)) je objavljen na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije.

(3) Za vračilo trošarine se upošteva povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen, ki ga ugotovi ministrica za finance, za mesec, za katerega se vračilo uveljavlja. Če se v posameznem mesecu trošarina ne spremeni, se upošteva znesek trošarine, ki velja na prvi dan meseca, na katerega se zahtevek nanaša.

**5. člen**

(računi o nabavljenem gorivu)

(1) Kot listine iz četrtega odstavka 94. člena zakona, na podlagi katerih upravičenec, ki je fizična oseba, uveljavlja vračilo trošarine, se upoštevajo izvirniki računov o nabavljenem gorivu.

(2) Računi iz petega odstavka 94. člena zakona, na podlagi katerih upravičenec, ki je pravna oseba, član agrarne skupnosti ali samostojni podjetnik posameznik uveljavlja vračilo trošarine, se glasijo na upravičenca in se lahko predložijo v izvirniku ali kopiji.

(3) Upravičenec lahko kot račun uveljavlja tudi račun za strojno storitev, ki mu jo je izvajalec opravil na njegovem zemljišču, iz drugega ali tretjega odstavka 94. člena zakona. Izvajalec storitve na izdanem računu navede količino porabljenega goriva in izjavi, da sam za to količino goriva ne bo uveljavljal vračila trošarine.

## 6. člen

(poraba goriva za vozila z vgrajenimi napravami)

Za vozila z vgrajenimi napravami, ki izpolnjujejo pogoje za vračilo trošarine v skladu s 94. in 95. členom zakona, se za celotno količino porabljenega goriva uveljavlja vračilo v skladu s 95. členom zakona.

## 7. člen

(nakazilo vračila trošarine)

Vračilo trošarine se upravičencu iz tega pravilnika nakaže na transakcijski račun.

## 8. člen

(prenehanje uporabe)

Z dnem začetka uporabe tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 21/13, 54/14 in 47/16 ZTro-1).

## 9. člen

(uveljavitev in začetek uporabe)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2018.

Št. 007-723/2017/8

Ljubljana, dne 27. novembra 2017

EVA 2017-1611-0101

**Mag. Mateja Vraničar Erman** l.r.Ministrica  
za finance

Soglašam!

**Mag. Dejan Židan** l.r.  
minister za kmetijstvo,  
gozdarstvo in prehrano**3381. Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja za varnostnika čuvaja**

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11) ministrica za notranje zadeve izdaja

**O D R E D B O****o določitvi programa strokovnega usposabljanja za varnostnika čuvaja**

## 1. člen

(vsebina)

(1) Ta odredba določa program strokovnega usposabljanja za varnostnika čuvaja.

(2) Program strokovnega usposabljanja za varnostnika čuvaja je določen v prilogi 1, ki je sestavni del te odredbe.

## 2. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja za varnostnika čuvaja (Uradni list RS, št. 8/12).

## 3. člen

(začetek veljavnosti)

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-307/2017

Ljubljana, dne 1. decembra 2017

EVA 2017-1711-0018

**mag. Vesna Györköös Žnidar** l.r.Ministrica  
za notranje zadeve

## PRILOGA 1

### **PROGRAM STROKOVNEGA USPOSABLJANJA ZA VARNOSTNIKA ČUVAJA**

#### **1. IME KATALOGA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI**

Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka

#### **2. IME POKLICNEGA STANDARDA**

Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka

#### **3. POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA ZA VKLJUČITEV V PROGRAM STROKOVNEGA USPOSABLJANJA**

Izpolnjevanje posebnih pogojev, določenih s katalogom strokovnih znanj in spretnosti na podlagi predpisov, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije, in predpisov, ki urejajo zasebno varovanje

#### **4. TRAJANJE PROGRAMA STROKOVNEGA USPOSABLJANJA IN TARIFA ZA IZVAJANJE**

4.1 Usposabljanje traja 81 ur.

4.2 Višina tarife za izvajanje programa znaša 100 točk.

4.3 Preizkus strokovne usposobljenosti se obračuna v skladu z metodologijo na podlagi predpisov, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije.

#### **5. CILJ PROGRAMA STROKOVNEGA USPOSABLJANJA**

Cilj programa strokovnega usposabljanja je pridobiti znanja, spretnosti in kompetence, ki so določene z veljavnim katalogom strokovnih znanj in spretnosti ter poklicnim standardom za nacionalno poklicno kvalifikacijo varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka.

## 6. VSEBINSKA IN ČASOVNA RAZPOREDITEV PROGRAMA STROKOVNEGA USPOSABLJANJA

| VSEBINSKI SKLOP                                                                                                                                                                                                                              | ŠTEVILO UR             |                         | SKUPNO ŠTEVILO UR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                              | Teorija                | Praktično delo          |                   |
| <b>Normativna ureditev zasebnega varovanja</b>                                                                                                                                                                                               | 7 ur                   | /                       | <b>7 ur</b>       |
| <b>Varovanje ljudi in premoženja</b><br>Delo varnostnika na območju recepcije in varovanje objektov                                                                                                                                          | 3 ure                  | /                       | <b>3 ure</b>      |
| <b>Ukrepi in druga sredstva ter dolžnosti varnostnikov</b><br>Človekove pravice in temeljne svoboščine<br>Uporaba ukrepov in drugih sredstev varnostnika<br>Dolžnosti varnostnika<br>Praktični postopek izvajanja ukrepov in drugih sredstev | 2 uri<br>7 ur<br>2 uri | /<br>4 ur<br>/<br>18 ur | <b>33 ur</b>      |
| <b>Kazniva ravnanja in osnove kriminalistike</b>                                                                                                                                                                                             | 4 ure                  | 2 uri                   | <b>6 ur</b>       |
| <b>Ukrepanje po načrtu varovanja in ob izrednih dogodkih</b>                                                                                                                                                                                 | 4 ure                  | /                       | <b>4 ure</b>      |
| <b>Sistemi tehničnega varovanja</b>                                                                                                                                                                                                          | 4 ure                  | /                       | <b>4 ure</b>      |
| <b>Varnost in zdravje pri delu ter varstvo pred požarom</b><br>Varnost in zdravje pri delu<br>Varstvo pred požarom                                                                                                                           | 2 uri<br>2 uri         | /<br>3 ure              | <b>7 ur</b>       |
| <b>Prva pomoč</b>                                                                                                                                                                                                                            | 3 ure                  | 2 uri                   | <b>5 ur</b>       |
| <b>Komunikacija</b><br>Komunikacija in obvladovanje konfliktov                                                                                                                                                                               | 5 ur                   | 5 ur                    | <b>12 ur</b>      |



|                                                                   |       |       |  |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|
| Osnove poslovnega sporazumevanja (sporočanja) v slovenskem jeziku | 1 ura | 1 ura |  |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|

## 7. OBLIKE IN METODE DELA PRI PROGRAMU STROKOVNEGA USPOSABLJANJA

Izvajalec vsebinskih sklopov pri teoretičnih vsebinah izvaja predvsem naslednje oblike in metode dela: *skupinsko delo, predavanje, razgovor, razprava, diskusija in preučevanje primerov (študija primera)*.

Pri praktičnih vsebinah se izvajajo predvsem naslednje oblike in metode dela: *individualno delo, skupinsko delo, igra vlog, delo s pisnimi viri, praktične vaje, simuliranje dogodkov in demonstracija praktičnih postopkov*.

## 8. PROGRAM STROKOVNEGA USPOSABLJANJA PO VSEBINSKIH SKLOPIH

### NORMATIVNA UREDITEV ZASEBNEGA VAROVANJA – 7 UR

- Pomen in vloga zasebnega varovanja v nacionalnovarnostnem sistemu in pogoji za opravljanje zasebnega varovanja
- Pomen ključnih izrazov iz zakona, ki ureja zasebno varovanje
- Oblike zasebnega varovanja ter tveganja pri njihovem izvajanju
- Obvezno organiziranje varovanja
- Ključne pristojnosti MNZ, IRSNZ, Policije in reprezentativnega strokovnega interesnega združenja
- Pogoji za opravljanje zasebnega varovanja varnostnega osebja
- Pomen varnostnih zadržkov in varnostnega preverjanja
- Prepoved opravljanja dejavnosti in naloge, nezdružljive z zasebnim varovanjem
- Pridobitev, uporaba in odvzem službene izkaznice
- Oblike strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja
- Nošenje delovne obleke in oznak ter uporaba vozil in ostale opreme
- Zunanji in notranji nadzor
- Postopek pritožbe zoper varnostnika
- Obveznost varovanja osebnih podatkov in ravnanje z njimi:
  - ureditev videonadzora
  - evidenca obiskovalcev
  - biometrija
- Obveznost varovanja tajnih podatkov in ravnanje z njimi
- Varovanje poslovnih skrivnosti
- Predpisi in standardi, ki urejajo delo varnostnega osebja

**VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA – 3 URE****Delo varnostnika na območju recepcije in varovanje objektov:**

- Varovanje ljudi in premoženja
- Pomen kakovostnega izvajanja varovanja ljudi in premoženja na varovanem območju ter razmerja med zahtevami in pričakovanji naročnikov in zakonitostjo dela
- Primopredaja delovnih nalog in varovanih objektov, delovne opreme in pripomočkov
- Urejenost varnostnika in delovnega mesta
- Poznavanje varovanega območja in dejavnosti, ki se izvajajo na tem območju
- Uporaba tehničnih sredstev na varovanem območju
- Naloge varnostnika pri vstopu in izstopu oseb na varovanem območju:
  - sprejem, obveščanje in usmerjanje strank ter sprejemanje in posredovanje telefonskih klicev
  - vodenje evidenc (evidenca vstopov in izstopov, evidenca videonadzora,...)
  - nadzor vstopov in izstopov zaposlenih (sistem dovolilnic, vstopi izven delovnega časa ...)
  - nadzor nad vstopanjem in izstopanjem zunanjih izvajalcev med delovnim časom in zunaj njega
- Ravnanje s pošto
- Nadzor vstopov in izstopov vozil, preverjanje ustreznosti ter pregled dokumentacije
- Ravnanje s ključi, njihova uporaba v nujnih primerih in vodenje evidence
- Delo varnostnika na varovanem območju:
  - obhodi in pregledi varovanega območja (uporaba tehničnih pripomočkov, sistem beleženja obhodov)
  - pregled objektov po sproženem alarmu
  - obhodi varovanih objektov ob izpadih tehničnega varovanja
  - ukrepanje ob varnostnem dogodku (nezakonito dejanje, poškodovanje, požar, najdbe nevarnih, prepovedanih in sumljivih predmetov ...)
  - nadzor zaposlenih in obiskovalcev in zunanjih izvajalcev na varovanem območju
- Obveščanje in poročanje:
  - obveščanje ob varnostnem dogodku (varnostno-nadzorni center, policija, naročnik, služba za zaščito in reševanje ...)
  - poročilo o delu (vsebina, sistematika in natančnost)

**UKREPI IN DRUGA SREDSTVA TER DOLŽNOSTI VARNOSTNIKOV – 33 UR****Človekove pravice in temeljne svoboščine**

Sistem varovanja človekovih pravic in svoboščine

- Človekove pravice in temeljne svoboščine, zagotovljene z mednarodnimi konvencijami in ustavo (nedotakljivost življenja, prepoved mučenja, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja, varstvo osebne svobode, varstvo človekove osebnosti in dostojanstva, varstvo pravic zasebnosti, varstvo osebnih podatkov)

- Sistem varovanja človekovih pravic in svoboščin (sodno varstvo, varuh človekovih pravic, informacijski pooblaščenec ...)
- Načela, ki urejajo varstvo človekovih pravic in svoboščin pri uporabi ukrepov in drugih sredstev varnostnika
- Povezava pravic in svoboščin z izvajanjem ukrepov in drugih sredstev varnostnika

#### Etika v zasebnem varovanju

- Pomen etike in kodeksa etike v zasebnem varovanju
- Etična načela
- Temeljne vrline varnostnega osebja
- Pomen profesionalnega pristopa v povezavi z načeli humanosti in spoštovanja različnosti

#### Uporaba ukrepov in drugih sredstev varnostnika:

- Pogoji za uporabo ukrepov varnostnika:
  - opozorilo
  - ustna odredba
  - ugotavljanje istovetnosti
  - površinski pregled vrhnjih oblačil, prtljage, vozila in tovora
  - preprečitev vstopa na varovano območje
  - zadržanje
  - uporaba fizične sile in
  - uporaba sredstev za vklepanje in vezanje
- Pogoji za uporabo drugih sredstev varnostnika:
  - uporaba plinskega razpršilca
  - uporaba službenega psa
  - uporaba strelnega orožja (informativno)
- Pomen načela zakonitosti, sorazmernosti, humanosti, enakega obravnavanja občanov, strokovnosti, upoštevanja človekovih pravic in njihovih temeljnih svoboščin ter etičnosti
- Ravnanje v primeru silobrana in skrajne sile v povezavi z ukrepi in drugimi sredstvi
- Oblike fizične sile
- Razlike med pasivnim in aktivnim upiranjem ter napadom
- Ukrepi, ki ne smejo biti uporabljeni zoper uradne osebe

#### Dolžnosti varnostnika:

- Obveščanje pristojnega organa, da je bilo storjeno kaznivo dejanje
- Zavarovanje kraja kaznivega dejanja
- Obveščanje in poročanje o uporabi določenih ukrepov in drugih sredstev varnostnika
- Nošenje službene izkaznice ter poznavanje z njo povezanih pravic in dolžnosti
- Opravljanje nalog v delovni obleki
- Varovanje osebnih in tajnih podatkov ter poslovne skrivnosti
- Priprava podatkov za poročilo o uporabi ukrepov in drugih sredstev varnostnika
- Obveščanje varnostno-nadzornega centra, policije in centra za obveščanje

**Praktični postopek izvajanja ukrepov in drugih sredstev** (izvede se v telovadnici in drugih ustreznih prostorih ali v realnih okoljih)

Sestava varnostnega postopka:

- Odločitev
- Začetek
- Potek
- Zaključek

Varnostni trikotnik

- Varna razdalja
- Drža rok in telesa
- Gibanje v varnostnem trikotniku

Uporaba ukrepov varnostnika

- Postopek opozorila
- Postopek ustne odredbe ali zahteve
- Postopek ugotavljanja istovetnosti
- Postopek površinskega pregleda (vrhnjih oblačil M/Ž, prtljage, vozila, tovora) v primerih, ko je treba pridobiti soglasje
- Postopek površinskega pregleda, ko ni podano soglasje
- Postopek preprečitve vstopa na varovano območje:
  - brez uporabe fizične sile (izvedeno z opozorilom ali ustno odredbo)
  - z milejšo obliko uporabe fizične sile
  - s stopnjevanjem fizične sile
- Postopek zadržanja osebe na varovanem območju:
  - brez uporabe fizične sile (izvedeno z opozorilom ali ustno odredbo)
  - z uporabo fizične sile
- Postopek uporabe fizične sile:
  - za izvršitev zakonite naloge (pasivno ali aktivno upiranje osebe)
  - za preprečitev napada nase ali na drugo osebo
- Postopek uporabe sredstev za vklepanje in vezanje:
  - postopek (tehnično-strokovna izvedba) vklepanja in odklepanja rok s togimi ali gibnimi lisicami
  - postopek vezanja rok z eno ali dvema plastičnima zategama
  - postopek vezanja rok s priročnimi sredstvi (vrvica, pas, lepilni trak)
  - postopek vezanja nog s plastično zatego ali priročnimi sredstvi (dopustno v skrajnem primeru)

Sledi praktični preizkus usposobljenosti za uporabo fizične sile ter sredstev za vezanje in vklepanje.



**KAZNIVA RAVNANJA IN OSNOVE KRIMINALISTIKE – 6 UR**

Posamezne vsebine predpisov, ki urejajo prekrške, kazniva dejanja ter kazenski postopek:

- Pojem kaznivega ravnanja in ločevanje med posameznimi kategorijami kaznivih ravnanj (disciplinski prestopki, prekrški in kazniva dejanja)
- Posamezni prekrški zoper javni red in mir (nasilno in drzno vedenje, nedostojno vedenje, beračenje in prenočevanje na javnem kraju, uporaba nevarnih predmetov, poškodovanje uradnega napisa, oznake ali odločbe, pisanje po objektih, vandalizem, uporaba živali, javni red in mir v gostinskih obratih in na prireditvah ter varstvo mladoletnikov in neupoštevanje zakonitega ukrepa uradnih oseb)
- Pristojnosti varnostnika, ko gre za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti (poudarek na kaznivih dejanjih, ki se preganjajo na predlog oškodovanca) ali na zasebno tožbo
- Temeljni elementi kaznivega dejanja (človekovo voljno ravnanje, določenost v zakonu, protipravnost in kazenska krivda)
- Silobran in skrajna sila
- Prepoznavanje okoliščin, ki kažejo na to, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti (tatvina, velika tatvina, rop, roparska tatvina, zatajitev, poškodovanje tuje stvari, požig, nasilništvo, lahka in huda telesna poškodba, uboj, umor, uboj na mah, povzročitev smrti iz malomarnosti, napeljevanje k samomoru in pomoč pri samomoru, razžalitev, posilstvo, ogrožanje varnosti pri delu, povzročitev splošne nevarnosti, neodvrnitev nevarnosti, ponarejanje listin, protipraven odvzem prostosti, neupravičena osebna preiskava, neupravičeno slikovno snemanje, zloraba osebnih podatkov, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti, opustitev ovadbe, da se pripravlja kaznivo dejanje, opustitev ovadbe kaznivega dejanja ali storilca, onesnaženje morja in voda s plovil)
- Vloga varnostnika pri zaznavi kaznivih dejanj
- Zavarovanje kraja kaznivega dejanja
- Prvi nujni ukrepi, ki se morajo izvesti na kraju kaznivega dejanja, in pogoji za spremembo tega
- Najpogostejše sledi in predmeti na kraju kaznivega dejanja ter načini zavarovanja sledov in najdenih predmetov
- Način in pomen zbiranja informacij na kraju kaznivega dejanja
- Postopek z najdenimi predmeti
- Pojem kazenske ovadbe (obveznost podaje, način podaje in vsebina)
- Pristojnosti policije, tožilstva in sodišča v povezavi s kaznivimi dejanji

**UKREPANJE PO NAČRTU VAROVANJA IN OB IZREDNIH DOGODKIH – 4 URE**

- Okvirna vsebina dokumentov varovanja za delo varnostnika in opravljanje dela skladno z navedenimi dokumenti (program varovanja, ocena stopnje tveganja, načrt varovanja, požarni in evakuacijski načrt, red na varovanem območju,...)
- Vloga preventivnega delovanja pri opravljanju nalog zasebnega varovanja in nudenje podpore pri izvajanju drugih oblik varovanja (situacijska prevencija)

- Pristojnosti služb zaščite in reševanja ter policije ob naravni in drugi nesreči ali tveganju za varnost ljudi in sodelovanje z drugimi varnostnimi institucijami
- Podpora pri izvajanju drugih oblik zasebnega varovanja
- Postopki za prepoznavanje in obvladovanje varnostnih tveganj, nevarnosti in ogrožanja ter naloge v situacijah, kot so:
  - požar
  - eksplozija
  - poplava
  - potres
  - najava ali najdba eksplozivnega sredstva
  - biološko in kemijsko ogrožanje (ob varovanju farmacevtske ali kemijske proizvodnje, laboratorija za biološke raziskave ...)
  - teroristični napad
  - strelski napad
  - zajetje talcev
  - amok situacija
  - sprejem sumljive pošiljke
- Postopki evakuacije z ogroženega območja
- Ukrepanje v varnostnih situacijah, ko ne bi deloval sistem tehničnega varovanja ali bi bilo delovanje energentov prekinjeno

#### **SISTEMI TEHNIČNEGA VAROVANJA – 4 URE**

- Povezanost tehničnega in fizičnega varovanja
- Sistemi tehničnega varovanja (protivlomni sistem, sistem nadzora gibanja, sistem video in avdionadzora, protipožarni sistem, prenos alarmnih signalov in varnostnih sporočil,...)
- Ravnanje z različnimi vrstami sistemov tehničnega varovanja in njihovo upravljanje
- Lažni alarmi in ugotavljanje vzrokov
- Pomen mehanske zaščite pri varovanju ljudi in premoženja
- Uporaba videonadzornih sistemov in pogoji za razkrivanje teh podatkov
- Gradniki vstopne in izstopne kontrole

#### **VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU TER VARSTVO PRED POŽAROM – 7 UR**

##### **Varnost in zdravje pri delu:**

- Pomen varnosti in zdravja pri delu
- Ureditev varnosti in zdravja pri delu
- Temeljni pojmi in načela varnosti in zdravja pri delu
- Dolžnosti, pravice in odgovornosti delavcev ter delodajalca pri zagotavljanju varnega opravljanja dela
- Organizacija varnosti in zdravja pri delu v podjetju
- Ocena tveganja na delovnem mestu ter ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu

- Tveganja za lastno varnost in varnost drugih ter postopki za zagotavljanje lastne varnosti in varnosti drugih
- Vloga in odgovornost varnostnega osebja pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu
- Prvi nujni ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
- Prvi nujni ukrepi za zavarovanje okolja
- Osebna varovalna oprema ter zahteve in navodila za njeno uporabo
- Najpogostejši vzroki za nastanek nezgod pri delu in načini njihovega preprečevanja
- Način prijave nezgode pri delu

### **Varstvo pred požarom**

- Organizacija in osnovne zahteve varstva pred požarom ter naravnimi in drugimi nesrečami
- Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter njegove temeljne naloge
- Vrste požarnega varovanja ter pomen preventivnih ukrepov in vloga varnostnika pri tem
- Vsebine in namen požarnega reda, požarnih načrtov, načrtov evakuacije ter načrta varovanja
- Pregled varovanega območja, zasilnih izhodov in evakuacijskih poti
- Izvedba evakuacije ljudi iz varovanih objektov oziroma prostorov ob požaru
- Način obveščanja in alarmiranja
- Viri in vzroki za nastanek požara ali eksplozije (nevarne okoliščine in predmeti ter druge nevarnosti)
- Pomen in način gašenja začetnih požarov ter izbira ustreznega gasilnega sredstva

### **PRVA POMOČ – 5 UR**

- Organizacija prve pomoči na delovnem mestu ali ob dogodku
- Organizacija sistema nujne medicinske pomoči in aktivacija ob izrednem dogodku
- Ugotavljanje osnovnih življenjskih funkcij
- Izvedba temeljnih postopkov oživljanja odraslih in otrok z uporabo zunanjega avtomatičnega defibrilatorja (AED) ali brez njega
- Položaji in prenos poškodovanca oziroma pacienta
- Ukrepi prve pomoči in naloge varnostnika pri izvajanju prve pomoči
- Prepoznavanje stanj, nudenje prve pomoči osebi in izvajanje ukrepov v primeru:
  - nezavesti
  - hude nenadne bolečine v prsih
  - možganske kapi
  - znakov izraženega šoka
  - epileptičnega napada
  - hude alergijske reakcije
  - tujka v dihalnih poteh
  - težkega dihanja
  - predoziranja in zastrupitve z alkoholom
  - hujše krvavitve
  - šoka
  - zloma
  - poškodbe glave in hrbtenice

- strelne poškodbe
- opekline in zastrupitve s plini
- potrebe po oživljanju

**KOMUNIKACIJA – 12 UR****Komunikacija in obvladovanje konfliktov:**

- Pomen ustrezne osebne naravnosti pri opravljanju dela in samonadzora v kritičnih situacijah
- Prepoznavanje tveganega obnašanja, posebnih značilnosti, čustev in pomena govorce telesa stranke za ustrezno komunikacijo z njo
- Osnovni elementi učinkovite komunikacije z različnimi osebami (mirnimi, nesramnimi, agresivnimi, vinjenimi, ciničnimi ...) ter način obvladovanja čustev v postopkih
- Komuniciranje v posebnih primerih in ob izrednih dogodkih (reševanje konfliktov, krizne situacije, vpliv individualnih in kulturnih razlik na komunikacijo, prepoznavanje različnih psihofizičnih stanj)
- Obvladovanje posebnosti komunikacije s tehničnimi sredstvi (telefon, radijske zveze,...)
- Poznavanje postopkov komuniciranja z varnostno-nadzornim centrom

**Osnove poslovnega sporazumevanja (sporočanja) v slovenskem jeziku:**

- Pravila uporabe slovenskega jezika
- Priprava zapisnikov in poročil:
  - zapisnik o preprečitvi iznosa neplačanega blaga
  - poročilo o uporabi ukrepov in drugih sredstev varnostnika
  - poročilo o primopredaji službe
- Vodenje evidenc

**9. MATERIALNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI ORGANIZATOR STROKOVNEGA USPOSABLJANJA**

Učilnica mora biti primerna za najmanj 15 in največ 25 udeležencev, pri čemer morata biti na kandidata zagotovljena najmanj 2 m<sup>2</sup>. Oprema mora poleg miz, stolov in table obsegati tudi avdiovizualne pripomočke (računalnik s projektorjem, listna tabla in kamera).

Izpolnjeni morajo biti tudi vsi materialni pogoji, določeni v veljavnem katalogu strokovnih znanj in spretnosti za poklicno kvalifikacijo varnostnik čuvaj /varnostnica čuvajka. Za izvedbo posameznega usposabljanja morajo biti na voljo tudi:

- telovadnica za vadbo veščin (borilni prostor najmanj 6 x 5 m oziroma najmanj 2 m<sup>2</sup> na kandidata, blazine debeline 4–5 cm) z ločenimi garderobami, sanitarijami ter prhami



- primerne površine za vadbo praktičnih postopkov
- pripomočki za vadbo veščin (gumi nož, palice od 40–50 cm, sredstva za vklepanje in vezanje ter priročna sredstva za vezanje)
- vzorci navideznih ali anonimiziranih osebnih dokumentov, obrazcev in listin
- vzorec načrta varovanja
- naprave in sredstva za tehnično varovanje
- prenosne telefonske in radijske zveze
- zunanji avtomatični defibrilator – demonstracijski
- lutka za demonstracijo umetnega dihanja in oživljanja
- omarica za prvo pomoč z ustreznim sanitetnim materialom
- gasilnik (voda, CO2, prah in pena)

## **10. POGOJI ZA DOKONČANJE PROGRAMA STROKOVNEGA USPOSABLJANJA**

### **10.1 DOKONČANJE STROKOVNEGA USPOSABLJANJA**

Za uspešno dokončanje programa strokovnega usposabljanja se mora kandidat udeležiti strokovnega usposabljanja in opraviti obveznosti po programu.

### **10.2 PREIZKUS STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI**

Kandidat opravlja preizkus strokovne usposobljenosti pred komisijo za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, in to v skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije.

## **11. PRILAGODITVE ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI**

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

## 12. KADROVSKE ZAHTEVE ZA IZVAJALCE VSEBINSKIH SKLOPOV PROGRAMA STROKOVNEGA USPOSABLJANJA

| IZVAJALEC<br>VSEBINSKEGA<br>SKLOPA | KADROVSKA ZAHTEVA ZA IZVAJALCA<br>VSEBINSKEGA SKLOPA                                                                                                                                                                       | VSEBINSKI SKLOP                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Predavatelj                        | <p>Najmanj visokošolska izobrazba</p> <p>Najmanj pet let delovnih izkušenj na področju zasebnega varovanja ali na področju dela ministrstva, pristojnega za notranje zadeve</p>                                            | <p>Normativna ureditev zasebnega varovanja</p> <p>Varovanje ljudi in premoženja</p> <p>Ukrepi in druga sredstva ter dolžnosti varnostnikov</p> <p>Ukrepanje po načrtu varovanja in ob izrednih dogodkih</p> |
|                                    | <p>Najmanj visokošolska izobrazba pravne oziroma družboslovne smeri</p> <p>Najmanj pet let delovnih izkušenj na področju preiskovanja kaznivih dejanj ali na področju dela ministrstva, pristojnega za notranje zadeve</p> | <p>Kazniva ravnanja in osnove kriminalistike</p>                                                                                                                                                            |
|                                    | <p>Najmanj visokošolska izobrazba</p> <p>Najmanj pet let delovnih izkušenj s strokovnega področja vsebinskega sklopa</p>                                                                                                   | <p>Sistemi tehničnega varovanja</p> <p>Varnost in zdravje pri delu in varstvo pred požarom</p> <p>Prva pomoč</p> <p>Komunikacija</p>                                                                        |
| Predavatelj<br>praktičnega pouka   | <p>Najmanj srednješolska izobrazba</p> <p>Najmanj pet let delovnih izkušenj na strokovnem področju z znanjem praktičnega postopka in borilnih veščin (ju-jitsu, judo, karate)</p>                                          | <p>Ukrepi in druga sredstva ter dolžnosti varnostnikov</p>                                                                                                                                                  |
|                                    | <p>Najmanj visokošolska izobrazba pravne oziroma družboslovne smeri</p>                                                                                                                                                    | <p>Kazniva ravnanja in osnove kriminalistike</p>                                                                                                                                                            |

|  |                                                                                                                                 |                                                                                   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | Najmanj pet let delovnih izkušenj na področju preiskovanja kaznivih dejanj ali dela ministrstva, pristojnega za notranje zadeve |                                                                                   |
|  | Najmanj srednješolska izobrazba<br>Najmanj pet let delovnih izkušenj s strokovnega področja vsebinskega sklopa                  | Varnost in zdravje pri delu in varstvo pred požarom<br>Prva pomoč<br>Komunikacija |

### 13. LITERATURA

Organizator strokovnega usposabljanja pred izvedbo strokovnega usposabljanja pripravi učna gradiva in jih posreduje kandidatom.

---

## USTAVNO SODIŠČE

### 3382. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Ustavnega sodišča

Na podlagi drugega odstavka 2. člena in drugega odstavka 6. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12) je Ustavno sodišče na upravni seji dne 4. decembra 2017 sprejelo

### SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA Ustavnega sodišča

#### 1. člen

V Poslovniku Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) se v 77. členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) Če člani senata niso soglasni o tem, ali so podani razlogi iz prvega oziroma drugega odstavka 55.b člena ZUstS, lahko sodnik v treh dneh po seji senata pisno predloži drugim sodnikom razloge za svoj glas. V nujnih primerih lahko senat rok skrajša. Razlogi se priložijo gradivu za kroženje po senatu.«

Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.

V tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se beseda »prejšnjega« nadomesti z besedo »d drugega«.

#### 2. člen

Doda se nov 77.a člen, ki se glasi:

#### »77.a člen

(uvrstitev na sejo Ustavnega sodišča)

Če so izpolnjeni pogoji za odločanje po prvem ali drugem odstavku 77. člena tega poslovnika, lahko vsak sodnik zahteva, naj se zadeva uvrsti na sejo Ustavnega sodišča.«

#### 3. člen

Prvi in drugi odstavek 80. člena se spremenita tako, da se glasita:

»(1) Če ustavni sodnik ob glasovanju o sklepu o nesprejemu ali zavrženju ustavne pritožbe napove pritrdilno ločeno mnenje, ga izdela v sedmih dneh po seji senata, na kateri je bil sklep soglasno sprejet. Če se seja senata izvede dopisno, ga izdela v sedmih dneh po predložitvi spisa.

(2) Če ustavni sodnik ob glasovanju o sklepu o nesprejemu ali zavrženju ustavne pritožbe napove ločeno mnenje in so izpolnjeni pogoji za odločanje po prvem ali drugem odstavku 77. člena tega poslovnika, ga izdela v sedmih dneh po poteku

roka iz drugega oziroma tretjega odstavka 55.c člena ZUstS. Če je sklep obrazložen, se ločeno mnenje izdela v sedmih dneh od dneva, ko ustavni sodnik dobi besedilo odločitve, ki ga je določila Komisija za redakcijo, opremljeno s potrditvijo in podpisom generalnega sekretarja.«

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) Roki iz prejšnjega odstavka veljajo tudi za ločena mnenja ustavnih sodnikov, ki so napovedana pri odločanju v postopku iz drugega oziroma tretjega odstavka 55.c člena ZUstS.«

#### 4. člen

Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. Su-I-13/17-3

Ljubljana, dne 4. decembra 2017

**dr. Jadranka Sovdat l.r.**  
Predsednica

## DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

### 3383. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za november 2017

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) objavlja Statistični urad Republike Slovenije

### POROČILO o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za november 2017

Cene življenjskih potrebščin so bile novembra 2017 v primerjavi s prejšnjim mesecem višje za 0,3%.

Št. 9621-164/2017/5

Ljubljana, dne 7. decembra 2017

EVA 2017-1522-0037

**Genovefa Ružič l.r.**  
Generalna direktorica  
Statističnega urada  
Republike Slovenije

**OBČINE****BELTINCI****3384. Odlok o kategorizaciji občinskih cest  
in kolesarskih poti v Občini Beltinci**

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (UPB1 – Uradni list RS, št. 22/16 in 56/17) je Občinski svet Občine Beltinci na 28. seji dne 30. 11. 2017 sprejel

**O D L O K****o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih  
poti v Občini Beltinci****1. člen**

Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.

**2. člen**

Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC), javne poti (s skrajšano oznako JP) in javne poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ).

(1) Lokalne ceste so ceste, namenjene povezovanju naselij v občini z naselji v sosednjih občinah, naselij ali delov naselij v občini med seboj in ceste, pomembne za navezovanje prometa na ceste enake ali višje kategorije.

(2) Javne poti so namenjene povezovanju naselij ali delov naselij v občini in ne izpolnjujejo predpisanih meril za lokalno cesto ali so namenjene samo določenim vrstam udeležencev v prometu (krajevne ceste in poti, vaške ceste in poti, poti za pešce, kolesarje, jezdece, gonjače in podobno).

(3) Javne poti za kolesarje so namenjene prometu kolesarjev v občini in med sosednjimi občinami.

**3. člen**

Lokalne ceste (LC) so:

| Zap. št.       | Številka odseka | Začetek odseka | Potek odseka                         | Konec odseka | Dolžina odseka v občini [m] | Namen uporabe | Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m] |
|----------------|-----------------|----------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------|------------------------------------------------|
| 1.             | 010011          | 050060         | Melinci – Beltinci                   | 010050       | 1.609                       | V             |                                                |
| 2.             | 010021          | 050062         | Ižakovci – Beltinci                  | 010050       | 2.403                       | V             |                                                |
| 3.             | 010031          | R2 439         | Bratonci – Lipovci                   | R2 443       | 1.627                       | V             |                                                |
| 4.             | 010032          | R2 443         | Lipovci – Gančani                    | 010032       | 3.888                       | V             |                                                |
| 5.             | 010035          | 010032         | Gančani – nad AC                     | 010035       | 417                         | V             |                                                |
| 6.             | 010036          | 010035         | Gančani – Ivanci – Bogojina          | R2 442       | 2.640                       | V             | 1.235 Moravske Toplice                         |
| 7.             | 010051          | R2 443         | Beltinci – Melinci – Gornja Bistrica | 050020       | 4.978                       | V             | 667 Črenšovci                                  |
| 8.             | 010061          | 050061         | Melinci – Odranci                    | 050020       | 1.584                       | V             | 937 Odranci                                    |
| 9.             | 050022          | R2 443         | Odranci – Lipa                       | R3 729       | 1.455                       | V             | 1.308 Odranci                                  |
| 10.            | 050061          | R3 726         | Gornja Bistrica – Melinci            | 010010       | 1.880                       | V             | 2.505 Črenšovci                                |
| 11.            | 050062          | 010010         | Melinci – Dokležovje                 | R2 439       | 5.218                       | V             |                                                |
| 12.            | 050063          | R2 439         | Dokležovje – Bakovci                 | 269110       | 1.680                       | V             | 2.034 Murska Sobota                            |
| V...vsa vozila |                 |                |                                      | SKUPAJ:      | 29.379 m                    |               |                                                |

**4. člen**

Javne poti (JP) so:

| Zap. št. | Številka odseka | Začetek odseka | Potek odseka                       | Konec odseka | Dolžina odseka v občini [m] | Namen uporabe | Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m] |
|----------|-----------------|----------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------|------------------------------------------------|
| 1.       | 510011          | R2 443         | Beltinci – Na kamni – Kmečka ulica | 010050       | 972                         | V             |                                                |
| 2.       | 510012          | 010050         | Beltinci – Kmečka ulica 61         | HŠ 61        | 103                         | V             |                                                |
| 3.       | 510017          | 510011         | Beltinci – Kmečka ulica 52         | HŠ 52        | 52                          | V             |                                                |



| Zap. št. | Številka odseka | Začetek odseka | Potek odseka                                   | Konec odseka | Dolžina odseka v občini [m] | Namen uporabe | Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m] |
|----------|-----------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------|------------------------------------------------|
| 4.       | 510021          | 010050         | Beltinci – Vezna ulica                         | 510011       | 261                         | V             |                                                |
| 5.       | 510022          | 510011         | Beltinci – povezava mimo HŠ Kmečka ulica 39b   | HŠ N.H.      | 350                         | V             |                                                |
| 6.       | 510023          | 510022         | Beltinci – povezava mimo HŠ Kmečka ulica 23j   | 510081       | 213                         | V             |                                                |
| 7.       | 510031          | 510021         | Beltinci – Jugovo 18                           | HŠ N.H.      | 438                         | V             |                                                |
| 8.       | 510032          | 510031         | Beltinci – povezava mimo HŠ Jugovo 24          | 510101       | 130                         | V             |                                                |
| 9.       | 510041          | 510031         | Beltinci – Kajuhova ulica 15                   | HŠ 15        | 119                         | V             |                                                |
| 10.      | 510042          | 510041         | Beltinci – Kajuhova ulica 8                    | HŠ 8         | 38                          | V             |                                                |
| 11.      | 510043          | 510041         | Beltinci – Kajuhova ulica 16                   | HŠ 16        | 38                          | V             |                                                |
| 12.      | 510051          | 510011         | Beltinci – Prekmurska ulica                    | 510031       | 178                         | V             |                                                |
| 13.      | 510052          | 510051         | Beltinci – Prekmurska ulica 16                 | HŠ 16        | 39                          | V             |                                                |
| 14.      | 510053          | 510051         | Beltinci – Prekmurska ulica 8                  | HŠ 8         | 40                          | V             |                                                |
| 15.      | 510061          | 510031         | Beltinci – Travniška ulica                     | 510171       | 339                         | V             |                                                |
| 16.      | 510062          | 510061         | Beltinci – Rožna ulica 13                      | HŠ 13        | 180                         | V             |                                                |
| 17.      | 510063          | 510061         | Beltinci – Travniška ulica 15                  | HŠ 15        | 48                          | V             |                                                |
| 18.      | 510064          | 510061         | Beltinci – Travniška ulica 7                   | HŠ 7         | 55                          | V             |                                                |
| 19.      | 510065          | 510061         | Beltinci – Jugovo 14                           | HŠ 14        | 144                         | V             |                                                |
| 20.      | 510071          | 510111         | Beltinci – povezava mimo HŠ Pot ob Črncu 13    | R2 443       | 148                         | V             |                                                |
| 21.      | 510081          | 510011         | Beltinci – povezava mimo HŠ Kmečka ulica 21    | 510111       | 660                         | V             |                                                |
| 22.      | 510091          | 510011         | Beltinci – Finžgarjeva ulica 8                 | HŠ 8         | 95                          | V             |                                                |
| 23.      | 510101          | 510011         | Beltinci – Gubčeva ulica                       | 510011       | 193                         | V             |                                                |
| 24.      | 510102          | 510101         | Beltinci – Gubčeva ulica 6                     | HŠ 6         | 63                          | V             |                                                |
| 25.      | 510111          | 510011         | Beltinci – Pot ob Črncu – Čistilna naprava     | 510081       | 573                         | V             |                                                |
| 26.      | 510121          | 510011         | Beltinci – Pot ob Črncu 6                      | HŠ 6         | 132                         | V             |                                                |
| 27.      | 510131          | 510011         | Beltinci – Na kamni                            | R2 443       | 301                         | V             |                                                |
| 28.      | 510132          | 510131         | Beltinci – Na kamni – Y križišče               | 510133       | 38                          | V             |                                                |
| 29.      | 510133          | 510131         | Beltinci – Na kamni 8                          | razcep       | 70                          | V             |                                                |
| 30.      | 510141          | R2 443         | Beltinci – Žitna ulica – Gančani               | 510862       | 1.636                       | V             |                                                |
| 31.      | 510142          | 510862         | Gančani – povezava na R2 439                   | R2 439       | 890                         | V             |                                                |
| 32.      | 510151          | R2 443         | Beltinci – povezava mimo HŠ Vrtna ulica 5      | 510891       | 195                         | V             |                                                |
| 33.      | 510161          | R2 443         | Beltinci – Panonska ulica 55a                  | HŠ N.H.      | 72                          | V             |                                                |
| 34.      | 510162          | R2 443         | Beltinci – Osnovna šola                        | OŠ           | 81                          | V             |                                                |
| 35.      | 510171          | R2 443         | Beltinci – Gregorčičeva ulica                  | 010050       | 674                         | V             |                                                |
| 36.      | 510172          | 510171         | Beltinci – Gregorčičeva ulica 17e              | HŠ 17e       | 220                         | V             |                                                |
| 37.      | 510181          | R2 443         | Beltinci – Mladinska ulica                     | R2 439       | 252                         | V             |                                                |
| 38.      | 510182          | 510181         | Beltinci – Mladinska ulica 20                  | HŠ 20        | 81                          | V             |                                                |
| 39.      | 510183          | 510181         | Beltinci – Mladinska ulica 27a                 | p. 1422/7    | 50                          | V             |                                                |
| 40.      | 510191          | R2 439         | Beltinci – Ulica Štefana Kovača 20a            | HŠ 20a       | 63                          | V             |                                                |
| 41.      | 510201          | R2 439         | Beltinci – Cvetno naselje 2                    | HŠ 2         | 192                         | V             |                                                |
| 42.      | 510211          | R2 443         | Beltinci – Ravenska cesta                      | 010050       | 332                         | V             |                                                |
| 43.      | 510212          | 510211         | Beltinci – povezava mimo HŠ Ravenska cesta 13a | 010050       | 82                          | V             |                                                |
| 44.      | 510221          | 510211         | Beltinci – stadion vzhod                       | stadion      | 195                         | V             |                                                |
| 45.      | 510231          | 010050         | Beltinci – Mladinska ulica 6b                  | HŠ 6b        | 63                          | V             |                                                |
| 46.      | 510241          | 010050         | Beltinci – Mladinska ulica 2c                  | HŠ 2c        | 146                         | V             |                                                |
| 47.      | 510251          | 010050         | Beltinci – Ravenska cesta 23                   | HŠ 23        | 59                          | V             |                                                |
| 48.      | 510261          | 010050         | Beltinci – Krožna ulica                        | 510281       | 340                         | V             |                                                |
| 49.      | 510271          | 510281         | Beltinci – Ravenska cesta 28b                  | HŠ 28b       | 76                          | V             |                                                |
| 50.      | 510281          | 010050         | Beltinci – Ribiška pot – Ižakovci              | 510961       | 2.462                       | V             |                                                |
| 51.      | 510284          | 510351         | Beltinci – povezava na Ribiško pot             | 510281       | 1.066                       | V             |                                                |

| Zap. št. | Številka odseka | Začetek odseka | Potek odseka                                     | Konec odseka | Dolžina odseka v občini [m] | Namen uporabe | Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m] |
|----------|-----------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------|------------------------------------------------|
| 52.      | 510287          | 010020         | Beltinci – povezava iz Dobelske ceste            | 510281       | 493                         | V             |                                                |
| 53.      | 510291          | 510281         | Ižakovci – povezava na Dobelsko cesto            | 010020       | 495                         | V             |                                                |
| 54.      | 510301          | 510281         | Beltinci – Ribiška pot 11a                       | HŠ 11a       | 164                         | V             |                                                |
| 55.      | 510311          | 510281         | Beltinci – Poljska pot                           | 010020       | 493                         | V             |                                                |
| 56.      | 510312          | 510281         | Beltinci – povezava na Cankarjevo ulico          | 510351       | 912                         | V             |                                                |
| 57.      | 510321          | 510341         | Beltinci – Kocljevo naselje                      | R2 443       | 261                         | V             |                                                |
| 58.      | 510322          | 510341         | Beltinci – stadion zahod                         | stadion      | 155                         | V             |                                                |
| 59.      | 510331          | 510321         | Beltinci – Kocljevo naselje 24                   | HŠ 24        | 125                         | V             |                                                |
| 60.      | 510341          | R2 443         | Beltinci – povezava mimo HŠ Cankarjeva ulica 11a | 501312       | 432                         | V             |                                                |
| 61.      | 510351          | R2 443         | Beltinci – Cankarjeva ulica – Ižakovci           | 050062       | 3.110                       | V             |                                                |
| 62.      | 510391          | 010031         | Bratonci 103                                     | HŠ 103       | 144                         | V             |                                                |
| 63.      | 510392          | 010031         | Bratonci 114a                                    | HŠ 114a      | 201                         | V             |                                                |
| 64.      | 510393          | 510392         | Bratonci 108d                                    | HŠ 108d      | 130                         | V             |                                                |
| 65.      | 510394          | 510392         | Bratonci 120                                     | HŠ 120       | 145                         | V             |                                                |
| 66.      | 510401          | 010031         | Bratonci – povezava mimo HŠ 45                   | 510451       | 400                         | V             |                                                |
| 67.      | 510402          | 510401         | Bratonci 42b                                     | HŠ 42b       | 96                          | V             |                                                |
| 68.      | 510403          | 510401         | Bratonci 41a                                     | HŠ 41a       | 60                          | V             |                                                |
| 69.      | 510411          | 510401         | Bratonci 56a                                     | gramozna j.  | 464                         | V             |                                                |
| 70.      | 510421          | 010031         | Bratonci – povezava mimo HŠ 131                  | 510431       | 104                         | V             |                                                |
| 71.      | 510431          | 010031         | Bratonci 121                                     | HŠ 121       | 263                         | V             |                                                |
| 72.      | 510432          | 510431         | Bratonci 74d                                     | HŠ 74d       | 115                         | V             |                                                |
| 73.      | 510441          | 510431         | Bratonci – povezava mimo HŠ 136                  | 510471       | 258                         | V             |                                                |
| 74.      | 510451          | 010031         | Bratonci 29                                      | HŠ 29        | 385                         | V             |                                                |
| 75.      | 510461          | 510451         | Bratonci – Beltinci                              | 510351       | 955                         | V             |                                                |
| 76.      | 510471          | 010031         | Bratonci 153                                     | p. 1422      | 380                         | V             |                                                |
| 77.      | 510472          | 510471         | Bratonci 148a                                    | HŠ 148a      | 111                         | V             |                                                |
| 78.      | 510473          | 510471         | Bratonci 145d                                    | HŠ 145d      | 112                         | V             |                                                |
| 79.      | 510481          | 010031         | Bratonci – stadion                               | stadion      | 118                         | V             |                                                |
| 80.      | 510491          | 010031         | Bratonci – povezava mimo HŠ 160                  | R2 439       | 633                         | V             |                                                |
| 81.      | 510501          | 010031         | Bratonci 76a                                     | HŠ 76a       | 105                         | V             |                                                |
| 82.      | 510511          | 010031         | Bratonci 86a                                     | HŠ 86a       | 89                          | V             |                                                |
| 83.      | 510521          | 511881         | Dokležovje – Sončna ulica 9                      | p. 964/26    | 138                         | V             |                                                |
| 84.      | 510522          | 510521         | Dokležovje – Sončna ulica 16                     | HŠ 16        | 132                         | V             |                                                |
| 85.      | 510531          | 050063         | Dokležovje – povezava mimo HŠ Severna ulica 6    | R2 439       | 607                         | V             |                                                |
| 86.      | 510541          | R2 439         | Dokležovje – Severna ulica I                     | 510531       | 114                         | V             |                                                |
| 87.      | 510542          | 510531         | Dokležovje – Severna ulica II                    | 511551       | 484                         | V             |                                                |
| 88.      | 510543          | 511551         | Dokležovje – Severna ulica III                   | 050063       | 677                         | V             |                                                |
| 89.      | 510551          | R2 439         | Lipovci – Železniška postaja                     | HŠ 246       | 351                         | V             |                                                |
| 90.      | 510552          | 510551         | Lipovci 246b                                     | HŠ 246b      | 63                          | V             |                                                |
| 91.      | 510561          | 511551         | Dokležovje – Nova ulica                          | 510531       | 402                         | V             |                                                |
| 92.      | 510562          | 510561         | Dokležovje – povezava mimo HŠ Severna ulica 23a  | 510542       | 98                          | V             |                                                |
| 93.      | 510571          | 050063         | Dokležovje – Glavna ulica 21                     | HŠ 21        | 105                         | V             |                                                |
| 94.      | 510581          | 050063         | Dokležovje – Ob Naklu                            | 510611       | 326                         | V             |                                                |
| 95.      | 510591          | 510611         | Dokležovje – Trate 37                            | HŠ 37        | 378                         | V             |                                                |
| 96.      | 510592          | 510591         | Dokležovje – Osredok 22                          | HŠ 22        | 208                         | V             |                                                |
| 97.      | 510601          | 050063         | Dokležovje – Kovaška ulica                       | 510591       | 199                         | V             |                                                |
| 98.      | 510611          | 050063         | Dokležovje – Murska ulica                        | razcep       | 404                         | V             |                                                |
| 99.      | 510621          | 010032         | Gančani – povezava mimo HŠ 215a                  | R2 439       | 1.101                       | V             |                                                |
| 100.     | 510631          | 510621         | Gančani 222                                      | HŠ 222       | 201                         | V             |                                                |
| 101.     | 510641          | 010032         | Gančani 175                                      | HŠ 175       | 1.102                       | V             |                                                |
| 102.     | 510651          | 010032         | Gančani 125                                      | HŠ 125       | 118                         | V             |                                                |

| Zap. št. | Številka odseka | Začetek odseka | Potek odseka                       | Konec odseka | Dolžina odseka v občini [m] | Namen uporabe | Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m] |
|----------|-----------------|----------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------|------------------------------------------------|
| 103.     | 510661          | 010032         | Gančani – povezava mimo HŠ 146     | 510641       | 973                         | V             |                                                |
| 104.     | 510671          | 510661         | Gančani – povezava mimo HŠ 168     | 510641       | 492                         | V             |                                                |
| 105.     | 510681          | 510641         | Gančani – povezava mimo HŠ 139     | 510661       | 215                         | V             |                                                |
| 106.     | 510691          | 510641         | Gančani – povezava mimo HŠ 193     | 510661       | 212                         | V             |                                                |
| 107.     | 510701          | 510661         | Gančani – povezava mimo HŠ 153     | 510702       | 864                         | V             |                                                |
| 108.     | 510702          | 010032         | Gančani – povezava mimo HŠ 87a     | 510701       | 170                         | V             |                                                |
| 109.     | 510703          | 010032         | Gančani 88d                        | HŠ 88d       | 46                          | V             |                                                |
| 110.     | 510704          | 010032         | Gančani 92                         | HŠ 92        | 118                         | V             |                                                |
| 111.     | 510708          | 510661         | Gančani – povezava mimo HŠ 143b    | 510701       | 356                         | V             |                                                |
| 112.     | 510711          | 510661         | Gančani – povezava mimo HŠ 127     | 510641       | 400                         | V             |                                                |
| 113.     | 510721          | 510661         | Gančani 101a                       | HŠ 101a      | 76                          | V             |                                                |
| 114.     | 510722          | 510661         | Gančani 135b                       | HŠ 135b      | 40                          | V             |                                                |
| 115.     | 510731          | 010032         | Gančani – povezava mimo HŠ 117     | 510741       | 209                         | V             |                                                |
| 116.     | 510732          | 510731         | Gančani – povezava na R2 439       | R2 439       | 352                         | V             |                                                |
| 117.     | 510741          | 010032         | Gančani – povezava mimo HŠ 48      | R2 439       | 554                         | V             |                                                |
| 118.     | 510751          | R2 439         | Gančani – pokopališče              | pokopališče  | 54                          | V             |                                                |
| 119.     | 510761          | 510741         | Gančani – povezava mimo HŠ 41a     | R2 439       | 195                         | V             |                                                |
| 120.     | 510771          | 010032         | Gančani – povezava mimo HŠ 75      | 510791       | 294                         | V             |                                                |
| 121.     | 510781          | 010032         | Gančani – povezava mimo HŠ 91a     | 510771       | 155                         | V             |                                                |
| 122.     | 510791          | 010032         | Gančani – povezava mimo HŠ 76      | 510741       | 641                         | V             |                                                |
| 123.     | 510801          | 510791         | Gančani – povezava mimo HŠ 32      | R2 439       | 206                         | V             |                                                |
| 124.     | 510811          | 510791         | Gančani – povezava mimo HŠ 18      | 510861       | 375                         | V             |                                                |
| 125.     | 510821          | 510811         | Gančani – povezava mimo HŠ 11      | R2 439       | 253                         | V             |                                                |
| 126.     | 510831          | 510791         | Gančani 25                         | HŠ 25        | 113                         | V             |                                                |
| 127.     | 510851          | 510141         | Beltinci – Žitna ulica 16          | HŠ 16        | 94                          | V             |                                                |
| 128.     | 510852          | 510851         | Beltinci – Žitna ulica 12e         | HŠ 12e       | 64                          | V             |                                                |
| 129.     | 510861          | 010032         | Gančani – povezava mimo HŠ 14a     | R2 439       | 779                         | V             |                                                |
| 130.     | 510862          | 510140         | Gančani – Lipa                     | R3 729       | 1.954                       | V             |                                                |
| 131.     | 510871          | 050062         | Ižakovci – Otok ljubezni           | p. 2079      | 1.028                       | V             |                                                |
| 132.     | 510881          | 050062         | Ižakovci – povezava mimo HŠ 173    | 510871       | 573                         | V             |                                                |
| 133.     | 510882          | 050062         | Ižakovci 180                       | HŠ 180       | 225                         | V             |                                                |
| 134.     | 510891          | R3 729         | Beltinci – za šolo                 | R2 439       | 949                         | V             |                                                |
| 135.     | 510892          | R2 439         | Beltinci – Ulica Štefana Kovača 21 | polje        | 54                          | V             |                                                |
| 136.     | 510901          | 050062         | Ižakovci – nogometno igrišče       | igrišče      | 235                         | V             |                                                |
| 137.     | 510941          | 050062         | Ižakovci – povezava mimo HŠ 147    | 510961       | 254                         | V             |                                                |
| 138.     | 510951          | 050062         | Ižakovci – povezava mimo HŠ 116    | 510961       | 120                         | V             |                                                |
| 139.     | 510961          | 050062         | Ižakovci – povezava mimo HŠ 96     | 010020       | 589                         | V             |                                                |
| 140.     | 510971          | 010020         | Ižakovci 72                        | p. 1238      | 105                         | V             |                                                |
| 141.     | 510972          | 010020         | Ižakovci 54a                       | p. 1130      | 115                         | V             |                                                |
| 142.     | 510973          | 010020         | Ižakovci 47                        | p. 1038      | 78                          | V             |                                                |
| 143.     | 510974          | 510972         | Ižakovci 59                        | HŠ 59        | 44                          | V             |                                                |
| 144.     | 510991          | 010020         | Ižakovci – povezava mimo HŠ 25     | 510281       | 545                         | V             |                                                |
| 145.     | 511011          | 010020         | Ižakovci – povezava mimo HŠ 44     | 510281       | 517                         | V             |                                                |
| 146.     | 511031          | R3 729         | Lipa – povezava mimo HŠ 110a       | 050022       | 505                         | V             |                                                |
| 147.     | 511041          | 511031         | Lipa – povezava mimo HŠ 100a       | 511051       | 316                         | V             |                                                |
| 148.     | 511051          | R3 729         | Lipa – povezava mimo HŠ 93         | 050022       | 302                         | V             |                                                |
| 149.     | 511061          | R3 729         | Lipa – pokopališče                 | pokopališče  | 107                         | V             |                                                |
| 150.     | 511071          | R3 729         | Lipa 26a                           | HŠ 26a       | 93                          | V             |                                                |
| 151.     | 511081          | 511091         | Lipa – povezava mimo HŠ 66         | 511121       | 327                         | V             |                                                |
| 152.     | 511091          | R3 729         | Lipa – povezava mimo HŠ 60         | R3 729       | 166                         | V             |                                                |
| 153.     | 511101          | 511091         | Lipa – povezava mimo HŠ 55         | 511121       | 312                         | V             |                                                |
| 154.     | 511111          | R3 729         | Lipa – povezava mimo HŠ 45         | 511121       | 279                         | V             |                                                |
| 155.     | 511121          | R3 729         | Lipa – povezava mimo HŠ 51         | 050022       | 1.209                       | V             |                                                |
| 156.     | 511131          | 511121         | Lipa – gramoznica                  | gramoznica   | 183                         | V             |                                                |
| 157.     | 511151          | 050022         | Lipa 166                           | HŠ 166       | 75                          | V             |                                                |

| Zap. št. | Številka odseka | Začetek odseka | Potek odseka                                    | Konec odseka | Dolžina odseka v občini [m] | Namen uporabe | Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m] |
|----------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------|------------------------------------------------|
| 158.     | 511161          | 050022         | Lipa – povezava mimo HŠ 147                     | 511121       | 172                         | V             |                                                |
| 159.     | 511181          | 511121         | Lipa – nogometno igrišče                        | igrišče      | 264                         | V             |                                                |
| 160.     | 511182          | 511181         | Lipa – igrišče – gramoznica                     | 511131       | 518                         | V             |                                                |
| 161.     | 511201          | 010032         | Lipovci 155                                     | HŠ 155       | 169                         | V             |                                                |
| 162.     | 511211          | 010032         | Lipovci – povezava mimo HŠ 220                  | 511231       | 1.201                       | V             |                                                |
| 163.     | 511221          | 010032         | Lipovci – povezava mimo HŠ 25                   | R2 443       | 1.237                       | V             |                                                |
| 164.     | 511231          | 511211         | Lipovci – povezava mimo HŠ 81a                  | 511301       | 277                         | V             |                                                |
| 165.     | 511241          | 511231         | Lipovci – povezava na R2 443                    | R2 443       | 714                         | V             |                                                |
| 166.     | 511251          | 511211         | Lipovci 241i                                    | HŠ 241i      | 280                         | V             |                                                |
| 167.     | 511252          | 511251         | Lipovci 88a                                     | HŠ 88a       | 30                          | V             |                                                |
| 168.     | 511253          | 511251         | Lipovci 90d                                     | HŠ 90d       | 46                          | V             |                                                |
| 169.     | 511254          | 511251         | Lipovci 241g                                    | HŠ 241g      | 32                          | V             |                                                |
| 170.     | 511261          | 511211         | Lipovci – povezava mimo HŠ 100                  | 511301       | 209                         | V             |                                                |
| 171.     | 511262          | 511211         | Lipovci 228e                                    | HŠ 228e      | 184                         | V             |                                                |
| 172.     | 511271          | 511211         | Lipovci – povezava mimo HŠ 126                  | 511301       | 233                         | V             |                                                |
| 173.     | 511272          | 511301         | Lipovci – povezava mimo HŠ 136                  | 511331       | 27                          | V             |                                                |
| 174.     | 511273          | 511301         | Lipovci – povezava mimo HŠ 112                  | 511331       | 23                          | V             |                                                |
| 175.     | 511281          | 511211         | Lipovci – povezava mimo HŠ 203                  | 010032       | 507                         | V             |                                                |
| 176.     | 511291          | 511281         | Lipovci – povezava mimo HŠ 197a                 | 511211       | 83                          | V             |                                                |
| 177.     | 511301          | 511211         | Lipovci – povezava mimo HŠ 91                   | 511341       | 953                         | V             |                                                |
| 178.     | 511311          | 511301         | Lipovci – povezava mimo HŠ 85                   | 511341       | 89                          | V             |                                                |
| 179.     | 511321          | 511301         | Lipovci – povezava mimo HŠ 55                   | 511341       | 147                         | V             |                                                |
| 180.     | 511331          | 511221         | Lipovci – povezava mimo HŠ 141                  | 511221       | 468                         | V             |                                                |
| 181.     | 511341          | 511221         | Lipovci – povezava mimo HŠ 63                   | 511241       | 553                         | V             |                                                |
| 182.     | 511342          | 511221         | Lipovci 52b                                     | HŠ 52b       | 46                          | V             |                                                |
| 183.     | 511343          | 511221         | Lipovci 51c                                     | vrtnarija    | 108                         | V             |                                                |
| 184.     | 511345          | 010032         | Lipovci – pokopališče                           | p. 2714      | 59                          | V             |                                                |
| 185.     | 511351          | 511221         | Lipovci – povezava mimo HŠ 48b                  | 010032       | 635                         | V             |                                                |
| 186.     | 511361          | 511351         | Lipovci – povezava mimo HŠ 270                  | 511371       | 234                         | V             |                                                |
| 187.     | 511371          | 511351         | Lipovci – povezava mimo HŠ 12                   | 511221       | 314                         | V             |                                                |
| 188.     | 511372          | 511371         | Lipovci 289                                     | HŠ 289       | 87                          | V             |                                                |
| 189.     | 511391          | R2 443         | Lipovci 251b                                    | HŠ 251b      | 761                         | V             |                                                |
| 190.     | 511401          | 050061         | Melinci 150                                     | HŠ 150       | 550                         | V             |                                                |
| 191.     | 511403          | 050061         | Melinci – Čistilna naprava                      | ČN           | 373                         | V             |                                                |
| 192.     | 511411          | 511401         | Melinci 151a                                    | HŠ 151a      | 452                         | V             |                                                |
| 193.     | 511431          | 050061         | Melinci – povezava mimo HŠ 137                  | 511451       | 299                         | V             |                                                |
| 194.     | 511441          | 050061         | Melinci 132d                                    | HŠ 132d      | 138                         | V             |                                                |
| 195.     | 511451          | 050061         | Melinci – povezava mimo HŠ 120                  | 010060       | 635                         | V             |                                                |
| 196.     | 511461          | 511471         | Melinci 113                                     | HŠ 113       | 406                         | V             |                                                |
| 197.     | 511471          | 050061         | Melinci 100b                                    | HŠ 100b      | 528                         | V             |                                                |
| 198.     | 511481          | 050062         | Melinci 67                                      | HŠ 67        | 342                         | V             |                                                |
| 199.     | 511491          | 511481         | Melinci 35                                      | HŠ 35        | 256                         | V             |                                                |
| 200.     | 511501          | 050062         | Melinci 40                                      | GC           | 597                         | V             |                                                |
| 201.     | 511521          | 050062         | Melinci 5                                       | HŠ 5         | 93                          | V             |                                                |
| 202.     | 511522          | 511521         | Melinci 6                                       | HŠ 6         | 36                          | V             |                                                |
| 203.     | 511531          | 050062         | Melinci 3b                                      | HŠ 3b        | 42                          | V             |                                                |
| 204.     | 511541          | 050062         | Ižakovci – gramoznica                           | gramoznica   | 464                         | V             |                                                |
| 205.     | 511542          | 511541         | Melinci – povezava mimo HŠ 5b                   | 511501       | 408                         | V             |                                                |
| 206.     | 511551          | 050063         | Dokležovje – povezava mimo HŠ Letališka ulica 9 | 510540       | 242                         | V             |                                                |
| 207.     | 511561          | R2 439         | Dokležovje – stadion                            | stadion      | 113                         | V             |                                                |
| 208.     | 511611          | 510641         | Gančani – nad AC – jezero                       | razcep       | 869                         | V             |                                                |
| 209.     | 511771          | 511031         | Lipa 109                                        | HŠ 109       | 92                          | V             |                                                |
| 210.     | 511851          | 010010         | Melinci – pokopališče                           | pokopališče  | 51                          | V             |                                                |
| 211.     | 511871          | 050063         | Dokležovje – Narcisna ulica 18                  | p. 962/4     | 165                         | V             |                                                |

| Zap. št.       | Številka odseka | Začetek odseka | Potek odseka                   | Konec odseka | Dolžina odseka v občini [m] | Namen uporabe | Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m] |
|----------------|-----------------|----------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------|------------------------------------------------|
| 212.           | 511881          | 050063         | Dokležovje – Gramozna ulica 21 | HŠ 21        | 267                         | V             |                                                |
| 213.           | 511891          | 511121         | Lipa – povezava mimo HŠ 133    | 050022       | 168                         | V             |                                                |
| 214.           | 930261          | R3 726         | Turnišče – Lipa                | R3 729       | 1.248                       | V             | 1.675 Turnišče                                 |
| V...vsa vozila |                 |                |                                | SKUPAJ:      | 73.406 m                    |               |                                                |

## 5. člen

Javne poti za kolesarje (KJ) so:

| Zap. št.      | Številka odseka | Začetek odseka | Potek odseka                                  | Konec odseka | Dolžina odseka v občini [m] | Namen uporabe | Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m] |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------|------------------------------------------------|
| 1.            | 951101          | R2 443         | Beltinci – Lipovci – ob R2 443 sever I        | 010032       | 1.097                       | K             |                                                |
| 2.            | 951102          | 010032         | Lipovci – ob R2 443 sever II                  | 511221       | 648                         | K             |                                                |
| 3.            | 951103          | 511221         | Lipovci – ob R2 443 sever III                 | 511241       | 486                         | K             |                                                |
| 4.            | 951104          | 511241         | Lipovci – ob R2 443 sever IV                  | rondo        | 404                         | K             |                                                |
| 5.            | 951105          | 511104         | Lipovci – ob R2 443 sever V                   | AC A5        | 383                         | K             |                                                |
| 6.            | 951106          | AC A5          | Lipovci – ob R1 232 sever I                   | AC A5        | 345                         | K             |                                                |
| 7.            | 951107          | AC A5          | Lipovci – Rakičan – ob R1 232 sever II        | R1 232       | 85                          | K             | 1.323 Murska Sobota                            |
| 8.            | 951111          | 511391         | Lipovci – Bratonci – ob R2 443 jug II         | R2 439       | 891                         | K             |                                                |
| 9.            | 951112          | R2 439         | Bratonci – ob R2 443 jug III                  | 010031       | 648                         | K             |                                                |
| 10.           | 951113          | 010031         | Bratonci – Beltinci – ob R2 443 jug IV        | R2 443       | 854                         | K             |                                                |
| 11.           | 951121          | 510892         | Beltinci – Gančani – ob R2 439 sever I        | 510861       | 1.428                       | K             |                                                |
| 12.           | 951122          | 510861         | Gančani – ob R2 439 sever II                  | 510821       | 179                         | K             |                                                |
| 13.           | 951123          | 510821         | Gančani – ob R2 439 sever III                 | 510801       | 207                         | K             |                                                |
| 14.           | 951124          | 510801         | Gančani – ob R2 439 sever IV                  | 510741       | 122                         | K             |                                                |
| 15.           | 951125          | 510741         | Gančani – ob R2 439 sever V                   | 510761       | 107                         | K             |                                                |
| 16.           | 951141          | 951102         | Lipovci – ob LC 010032 sever                  | 511345       | 224                         | K             |                                                |
| 17.           | 951151          | 010020         | Beltinci – ob LC 010021 sever I               | 510287       | 335                         | K             |                                                |
| 18.           | 951152          | 510287         | Beltinci – Ižakovci – ob LC 010021 sever II   | 510291       | 263                         | K             |                                                |
| 19.           | 951153          | 510291         | Ižakovci – ob LC 010021 sever III             | 010020       | 616                         | K             |                                                |
| 20.           | 951171          | 010050         | Beltinci – Melinci – ob LC 010011 sever I     | 511851       | 588                         | K             |                                                |
| 21.           | 951172          | 010010         | Melinci – ob LC 010011 sever II               | 010010       | 707                         | K             |                                                |
| 22.           | 977021          | 269090         | Rakičan – Lipovci – ob R1 232 in R2 443 jug I | 511391       | 725                         | K             | 1.412 Murska Sobota                            |
| 23.           | 980001          | R2 443         | Odranci – Lipa – ob LC 050022 sever           | 050022       | 570                         | K             | 1.278 Odranci                                  |
| 24.           | 980011          | R2 443         | Odranci – Beltinci – ob R2 443 sever          | R2 443       | 1.204                       | K             | 1.209 Odranci                                  |
| 25.           | 980012          | R2 443         | Beltinci – Odranci – ob R2 443 jug            | 800010       | 1.204                       | K             | 1.252 Odranci                                  |
| K...kolesarji |                 |                |                                               | SKUPAJ:      | 14.320 m                    |               |                                                |

## 6. člen

H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2017-109(507) z dne 12. 5. 2017.

## 7. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Beltinci (Uradni list RS, št. 68/02).

## 8. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-01/2017-28-310/VI.  
Beltinci, dne 30. novembra 2017

Župan  
Občine Beltinci  
Milan Kerman l.r.



**BRASLOVČE****3385. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA19 – Parižlje (Šket)**

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10, 43/11, 57/12, 57/12, 109/12, 76/14 in 14/15) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12) je župan Občine Braslovče dne 4. 12. 2017 sprejel

**S K L E P****o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA19 – Parižlje (Šket)****1. člen**

(pravna podlaga)

S tem sklepom določa župan Občine Braslovče začetek in način priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za del območja PA19 – Parižlje (Šket).

Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), podzakonski predpisi ter Odlok o Prostorskem redu Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08, 46/11, 8/15).

**2. člen**

(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)

Občina Braslovče je v začetku leta 2008 sprejela Strategijo prostorskega razvoja in Prostorski red Občine Braslovče (v nadaljevanju: PRO – Uradni list RS, št. 16/08, 46/11, 8/15). V teh aktih je med drugim določeno območje (PA19) za katerega je potrebno sprejeti sanacijski OPPN. To je območje starega zazidalnega načrta Parižlje – Odlok o ZN Parižlje (Uradni list RS, št. 14/72, 30/79), ki je bil s sprejemom Prostorskega reda razveljavljen. Občina Braslovče je za območje PA19 že pričela s postopkom priprave OPPN. Sklep o začetku priprave OPPN je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 1/17. Ker je občina še vedno v začetni fazi priprave OPPN, in sicer šele pri pripravi geodetskega posnetka celotnega območja OPPN je lastnik zemljišča parc. št. 538/541, k.o. 988 Spodnje Gorče podal pobudo za sprejem OPPN na svoje stroške za zemljišče parc. št. 538/541 in 538/540, k.o. Spodnje Gorče.

Območje naselja Parižlje je v PRO Občine Braslovče namenjeno površinam za stanovanjske dejavnosti, območje je opredeljeno kot MO (mešano območje) in je znotraj območja PA19. Ožje območje, ki je predmet tega sklepa, pa je namenjeno stanovanjski gradnji z dopolnilnimi dejavnostmi. Investitor ima na obravnavanem območju namen vzpostaviti pogoje za izgradnjo stanovanjske hiše in ureditev obstoječih, kar ni v nasprotju s širšimi prostorskimi usmeritvami Občine Braslovče na tem območju in se sklada s prostorskim planom (PRO).

**3. člen**

(območje OPPN)

Okvirno območje OPPN zajema zemljišča s parc. št. 538/541 in 538/540 k.o. Spodnje Gorče. Velikost območja je 1854 m<sup>2</sup>.

Območje obdelave se lahko v odvisnosti od določitve natančne meje območja v samem postopku priprave OPPN tudi spremeni – smiselno razširi, v kolikor bi v neposredni okolici obstajala pobuda za izdelavo OPPN.

Ureditveno območje OPPN lahko pri načrtovanju omrežij gospodarske javne infrastrukture poseže tudi izven območja OPPN. Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi

parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora, vendar le, če bistveno ne spreminja vsebine tega sklepa. V nasprotnem primeru je potrebno ta sklep dopolniti.

**4. člen**

(predmet OPPN)

Območje je namenjeno stanovanjski pozidavi z dopolnilnimi dejavnostmi. Na parceli je predvidena izgradnja enodružinske prostostoječe stanovanjske hiše. Možna je še dozidava, nadzidava, rekonstrukcija, sprememba namembnosti. Prav tako se predvidijo pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov.

**5. člen**

(način pridobitve strokovnih rešitev)

Strokovne rešitve za izvedbo OPPN bodo temeljile na strateških usmeritvah iz veljavnih in predvidenih prostorskih aktov občine ter njihovih strokovnih podlag in na podlagi dejanskega stanja, razvojnih potrebah investitorjev in varstvenih zahtevah nosilcev urejanja prostora.

Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage vključno z geodetskim načrtom za izdelavo OPPN zagotovi investitor sam. V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage glede na zahteve nosilcev urejanja prostora.

V kolikor bo za predvideno načrtovanje potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom akta poslati pristojnemu ministrstvu.

Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano območje izdelava skladno s 158. členom ZureP-1 načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena Zakona o graditvi objektov (Zakon o graditvi objektov – ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odločba US in 93/05 – ZVMS) in ga izbere investitor – naročnik. Izdelan mora biti v skladu z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).

**6. člen**

(roki za pripravo OPPN)

Postopek priprave OPPN bo potekal skladno z določbami ZPNačrt, in sicer po naslednjem okvirnem terminskem planu:

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| (1) Župan sprejme sklep o začetku priprave OPPN, objava v Uradnem listu RS in na spletnih straneh občine                                                                                                                                                                    | December 2017                                 |
| (2) Izdelava osnutka OPPN                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 dni po objavi sklepa                       |
| (3) Pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora in odločbe MOP o potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov OPPN na okolje (v nadaljevanju: CPVO)                                                                                                                    | 30 dni                                        |
| (4) Izdelava vseh strokovnih podlag skladno z zahtevami v pridobljenih smernicah ter izdelava dopolnjenega osnutka OPPN s smernicami nosilcev urejanja prostora in izdelava gradiva za javno razgrnitev                                                                     | 15 dni po pridobitvi smernic                  |
| (5) Obvestilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi                                                                                                                                                                                                                         | Najmanj 7 dni pred pričetkom javne razgrnitve |
| (6) Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Braslovče in traja najmanj 30 dni od objave na krajevno običajen način. Fizične in pravne osebe ter drugi zainteresirani lahko podajo svoje predloge in pripombe v času trajanja javne razgrnitve in v času javne obravnave | 30 dni                                        |

|                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| (7) Predaja pripomb iz javne obravnave in javne razgrnitve načrtovalcu OPPN                                                                                                                                     | 7 dni                     |
| (8) Načrtovalec pripravi stališča do pripomb                                                                                                                                                                    | 15 dni                    |
| (9) Pripravljač uskladi stališča do pripomb in jih posreduje županu                                                                                                                                             | 8 dni                     |
| (10) Do pripomb podanih v času javne razgrnitve župan zavzame stališča, ki jih občina objavi na krajevno običajen način in v svetovnem spletu ter o njih pisno seznani lastnike zemljišč, ki so pripombe podali | 7 dni                     |
| (11) Dopolnitev dopolnjenega osnutka OPPN s sprejetimi stališči iz javne razgrnitve                                                                                                                             | 15 dni po prejemu stališč |
| (12) Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora na predlog OPPN                                                                                                                                              | 30 dni                    |
| (13) Priprava usklajenega OPPN                                                                                                                                                                                  | 15 dni                    |
| (14) Sprejem OPPN na občinskem svetu                                                                                                                                                                            | 30 dni                    |
| (15) Objava sprejetega odloka v Uradnem listu RS                                                                                                                                                                | 15 dni                    |

Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva. V kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od 3. faze te točke dalje ustrezno spremenijo.

Roki faz, ki niso v pristojnosti Občine Braslovče, so odvisni od pogodbenih razmerij naročnik – načrtovalec.

#### 7. člen

(nosilci urejanja prostora)

Nosilci urejanja prostora, ki morajo k osnutku OPPN podati smernice za njegovo pripravo, k predlogu OPPN pa mnenja, so:

- Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska 88, 3000 Celje,
- Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
- Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje,
- Telemach d.d., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana,
- Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije, Celje, Vrnčeva 2a, 3000 Celje,
- Simbio d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, 3000 Celje,
- Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec (vodovod in kanalizacija),
- Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče (občinske javne ceste).

V kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso naštet v prvem odstavku te točke, se njihove smernice pridobijo v postopku.

Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO.

Po sprejetem in objavljenem sklepu o začetku postopka OPPN izbrani načrtovalec na osnovi strokovnih podlag izdela osnutek prostorskega akta in ga skupaj s pozivom za pridobitev smernic pošlje nosilcem urejanja prostora po pooblastilu pripravljavca.

Navedeni nosilci urejanja prostora morajo na vlogo pripravljavca v 30 dneh po prejemu osnutka OPPN podati smernice. V primeru molka nosilca urejanja prostora, se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati. V tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge akte iz področne zakonodaje.

Na predlog OPPN morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo

mnenja. Če v navedenem roku nosilci urejanja prostora mnenja ne predložijo, občina nadaljuje s pripravo OPPN.

#### 8. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem postopka)

Sredstva v zvezi s financiranjem postopka priprave OPPN, izdelavo geodetskega načrta, pripravo vseh strokovnih rešitev, izvedbo CPVO, kolikor bo potrebna, zagotovi investitor sam.

Naročnik mora v pogodbenem razmerju z izbranim načrtovalcem zagotoviti, da bo le-ta izdelal gradiva v skladu z veljavno zakonodajo in na način, kot sledi v nadaljevanju.

OPPN se izdela v digitalni in analogni obliki. Formati podatkov za digitalni grafični izris morajo biti povezljivi s formati digitalnih geodetskih podatkov. Pri zajemu digitalnih prostorskih podatkov je potrebno upoštevati natančnost predpisanih geodetskih podatkov.

Končni OPPN mora biti oddan v treh izvodih v analogni obliki ter v enem izvodu v digitalni obliki. Digitalna in analogna oblika morata biti skladni, kar načrtovalec potrdi z izjavo.

Investitor – naročnik zagotovi udeležbo načrtovalca na javni obravnavi, seji Odbora za okolje in prostor ter na seji občinskega sveta – kot poročevalca.

#### 9. člen

(določitev objave)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Občina Braslovče objavi ta sklep tudi na svetovnem spletu (<http://www.braslovce.si>).

Št. 35050-1/2016-4

Braslovče, dne 4. decembra 2017

Župan

Občine Braslovče

**Branimir Strojanski l.r.**

## BREŽICE

### 3386. Poročilo o izidu nadomestnih volitev v svet krajevnega skupnosti Zakot Bukošek Trnje

Ob smiselni uporabi 90. člena Zakona lokalnih volitev (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) in na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na nadomestnih volitvah v svet krajevnega skupnosti Zakot Bukošek Trnje, ki so bile 3. decembra 2017, Občinska volilna komisija izdaja naslednje

## POROČILO

### o izidu nadomestnih volitev v svet krajevnega skupnosti Zakot Bukošek Trnje

V svet krajevnega skupnosti Zakot Bukošek Trnje so bili izvoljeni naslednji kandidati:

1. dr. Tomaž Teropšič, roj. 22. 12. 1958, Ipavčeva ulica 6, Brežice,
2. Nuška Hervol, roj. 28. 4. 1973, Bukošek 67, Brežice,
3. Rok Capl, roj. 30. 9. 1987, Ulica Stanka Škalerja 27, Brežice.

Št. 041-1/2017

Brežice, dne 3. decembra 2017

Predsednik

Občinske volilne komisije Občine Brežice

**Aleksander Zupančič l.r.**

## IDRIJA

**3387. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Idrija**

Na podlagi 59. in 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89, Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US, 29/95 – ZPDF, 44/97 – ZSZ, 101/13 – ZDavNepr in 22/14 – odl. US), 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15 in 61/17 – GZ), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 59. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 33/17) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo in 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 22. seji dne 7. 12. 2017 sprejel

## O D L O K

**o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Idrija**

## I. SPLOŠNA DOLOČBA

## 1. člen

S tem odlokom se v Občini Idrija, na območjih, ki jih določa ta odlok, ureja odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (v nadaljevanju: nadomestilo).

## II. OBMOČJA ZAJEMANJA NADOMESTILA

## 2. člen

(1) Območja, na katerih se plačuje nadomestilo (v nadaljevanju: območje), so določena po kriterijih, ki upoštevajo lokacijske prednosti posameznih stavbnih zemljišč, in sicer:

- gostoto javnih funkcij in poslovnih dejavnosti,
- dostopnost z javnimi prometnimi sredstvi,
- splošno opremljenost s komunalno infrastrukturo,
- ustrezno namensko rabo po prostorskem aktu.

(2) Območja so:

I. območje: naselja Idrija, Sp. Idrija, Sp. Kanomlja; del naselja Razpotje

II. območje: naselja Godovič, Črni Vrh, Predgrize, Lome, Zadlog; del naselij: Idrijski Log, Mrzli Log, Strmec

III. območje: naselja Jelični Vrh, Potok, Zavrtec, Dole, Gore, Idršek, Žirovnica, Sp. Vrsnik, Gor. Vrsnik, Govejk, Ledinsko Razpotje, Ledinske Vrnice, Korita, Pečnik, Ledine, Mrzli Vrh; del naselja Sr. Kanomlja

IV. zemljišča, ki niso vključena v I., II. ali III. območje

(3) Območja so razvidna iz karte območij, ki je Priloga 1 in sestavni del tega odloka.

## 3. člen

(1) Podrobne meje območij so določene in razvidne iz grafične karte, ki je priloga temu odloku.

(2) Podrobnejše grafične karte v merilu 1:30000 so na vpogled pri pristojni osebi za ravnanje z nepremičninami občinske uprave Občine Idrija (v nadaljevanju: pristojni organ) in Finančnem uradu Nova Gorica.

## III. OSNOVE ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA

## 4. člen

(1) Osnova za odmero nadomestila za zazidano stavbno zemljišče je neto tlorisna površina stavbe ali zemljišča, in sicer:

– enostanovanjske stavbe, to je samostojno stoječe enodružinske hiše, vile, atrijske hiše, vrstne hiše, počitniške hiše in podobno: površina vseh prostorov v njej, tudi garaže, ki pripada stavbi, če ni njen sestavni del;

– enostanovanjske stavbe s poslovnim prostorom: površina vseh prostorov v njej, tudi garaže in drugih individualnih prostorov, kot so pokrito ali nepokrito skladišče, parkirišče, delavnica na prostem in podobno, ki pripadajo stavbi, če niso njen sestavni del;

– dvo- ali večstanovanjske stavbe: površina etažnih stanovanj, ki so v njej in individualnih prostorov, ki pripadajo določenim stanovanjem, kot so kleti, drvarnice, garaže, če niso sestavni del stanovanja;

– večstanovanjske stavbe s poslovnimi prostori: površina etažnih stanovanj in poslovnih prostorov, ki so v njej in individualnih prostorov, ki pripadajo določenim stanovanjem, kot so kleti, drvarnice, garaže, če niso sestavni del stanovanja ter individualnih prostorov, ki pripadajo določenim poslovnim prostorom, kot so pokrito ali nepokrito skladišče, parkirišče, delavnica na prostem in podobno, če niso sestavni del poslovnega prostora;

– nestanovanjske stavbe: površina poslovnih prostorov v njej in individualnih prostorov, ki pripadajo določenim poslovnim prostorom, kot so garaže, pokrito ali nepokrito skladišče, parkirišča, delavnice na prostem in podobno, če niso sestavni del poslovnega prostora;

– gradbenega inženirskega objekta, ki ni objekt gospodarske javne infrastrukture: površina zemljiške parcele, na kateri je zgrajen;

– zemljišča, namenjenega poslovni dejavnosti, to je nepokrito skladišče, parkirišče, delavnica na prostem: površina zemljiških parcel, na katerih se opravlja takšna poslovna dejavnost.

(2) Površina pri stavbah iz prve, druge, tretje, četrte in pete alineje prejšnjega odstavka tega člena se skladno z veljavnim slovenskim standardom SIST ISO 9836 določi kot osnova za izračun višine nadomestila. Površina iz šeste in sedme alineje se skladno z geodetskimi predpisi določi kot osnova za izračun višine nadomestila.

## 5. člen

Osnova za določitev višine nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče je površina, določena v kvadratnih metrih, kot določa zakon, ki ureja področje graditve objektov.

## 5.a člen

Kot vir podatkov o površinah zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč se uporabljajo podatki iz javnih listin in evidenc občine ali države. V primeru razhajajočih se podatkov ali dvoma se podatki pridobijo z ugotovitvenim postopkom, skladno s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin.

## 6. člen

(1) Stavbna zemljišča iz 4. in 5. člena tega odloka se, glede na namembnost, razvrščajo v skupine, in sicer:

- A) gospodarski in poslovni namen,
- B) storitvene in trgovske dejavnosti,
- C) javne službe in storitve, družbene dejavnosti,
- D) kmetijstvo in gozdarstvo,
- E) stanovanjski namen.

(2) Razvrstitev stavbnih zemljišč v skupine, glede na namembnost iz prejšnjega odstavka tega člena, je razvidna iz Priloge 2, ki je sestavni del tega odloka.

## IV. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA

## 7. člen

Pri določitvi višine nadomestila se upoštevajo naslednja merila:

- namembnost stavbnega zemljišča,
- lega – območje, v katerem se nahaja stavbno zemljišče,

– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno infrastrukturo in dejanske možnosti priključitve na komunalno infrastrukturo.

#### 8. člen

(1) Stavbna zemljišča se glede na namembnost in lego ovrednotijo z naslednjimi točkami:

| Skupina | Namembnost                                    | OBMOČJE (2. člen odloka) |     |      |     |
|---------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----|------|-----|
|         |                                               | I.                       | II. | III. | IV. |
| A       | Gospodarski in poslovni namen                 | 410                      | 400 | 380  | 350 |
| B       | Storitvene in trgovske dejavnosti             | 550                      | 500 | 400  | 350 |
| C       | Javne službe in storitve, družbene dejavnosti | 200                      | 200 | 200  | 200 |
| D       | Kmetijstvo in gozdarstvo                      | 170                      | 150 | 130  | 110 |
| E       | Stanovanjski namen                            | 170                      | 150 | 130  | 110 |

(2) Pri nezasedenih prostorih se pri izračunu nadomestila upošteva dosedanja dejavnost oziroma uporaba. Kjer se obstoječa dejavnost ne sklada s predvideno dejavnostjo in namembnostjo v prostorskem aktu, se pri točkovanju zazidanih stavbnih zemljišč upošteva obstoječa dejavnost. Za nezazidana stavbna zemljišča se upošteva namembnost, ki je določena v prostorskih aktih občine. V primeru mešane določene namembnosti se upošteva namembnost, ki je ovrednotena z najnižjim številom točk.

#### 9. člen

Stavbna zemljišča se, glede na opremljenost s komunalno infrastrukturo in dejanske možnosti priključitve nanjo ter glede na njihovo namembnost, ovrednotijo z naslednjimi točkami:

| Opremljenost |                                            | NAMEMBNOST (6. člen) |     |    |    |    |
|--------------|--------------------------------------------|----------------------|-----|----|----|----|
|              |                                            | A                    | B   | C  | D  | E  |
| 1)           | OPREMLJENOST S CESTAMI                     |                      |     |    |    |    |
| a)           | asfaltna utrditel cest                     | 100                  | 100 | 40 | 25 | 25 |
| c)           | makadamska ureditev cest                   | 75                   | 75  | 30 | 20 | 20 |
| 2)           | možnost priključitve na vodovod            | 50                   | 50  | 20 | 10 | 10 |
| 3)           | možnost priključitve na kanalizacijo       | 50                   | 50  | 20 | 10 | 10 |
| 4)           | možnost priključitve na električno omrežje | 50                   | 50  | 20 | 10 | 10 |
| 5)           | javna razsvetljava                         | 10                   | 10  | 5  | 5  | 5  |

#### 10. člen

(1) Vrednost točke za izračun nadomestila na območju Občine Idrija določi Občinski svet Občine Idrija na predlog župana.

(2) Če Občinski svet Občine Idrija ne sprejme vrednosti točke do konca leta za naslednje leto, se vrednost točke s 1. januarjem tekočega leta revalorizira z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga ugotovi Statistični urad Republike Slovenije za obdobje leta pred letom, za katero se nadomestilo odmerja.

(3) Sklep župana o revalorizaciji vrednosti točke se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

### V. DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA

#### 11. člen

(1) Mesečna višina nadomestila za stavbno zemljišče se izračuna tako, da se sešteje število točk iz 8. in 9. člena tega odloka. Seštevek teh točk se pomnoži pri zazidanem stavbnem zemljišču z ustrezno osnovo za izračun nadomestila iz 4. člena tega odloka, pri nezazidanem stavbnem zemljišču pa se pomnoži z ustrezno osnovo za izračun nadomestila iz 5. člena tega odloka. Tako dobljeni zmnožek se pomnoži še z vrednostjo točke za izračun nadomestila.

(2) Nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice na prostem in podobno, se ovrednotijo s 50 % točk določenih v 8. in 9. členu.

(3) Višina nadomestila za odmerno leto se dobi tako, da se mesečna višina nadomestila pomnoži s številom mesecev.

#### 12. člen

(1) Občina Idrija je lastnik in skrbnik podatkovne zbirke, ki je osnova za odmero nadomestila.

(2) Zavezanci so dolžni sporočiti pristojni osebi občinske uprave Občine Idrija vse spremembe, ki vplivajo na določitev višine nadomestila in spremembo statusa zavezanca najpozneje v 30 dneh od nastanka spremembe.

(3) Če nastane sprememba iz prejšnjega odstavka tega člena med letom, v obdobju pred odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v tekočem letu, se takšna sprememba upošteva od prvega dne v naslednjem mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je bila sprememba evidentirana.

(4) Spremembe, ki so nastale po odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča zavezanca, se upoštevajo od začetka novega koledarskega leta, ki sledi spremembi.

(5) V kolikor se med letom spremeni zavezanec za plačilo nadomestila, ki mu je bila izdana odločba, se uporabijo določila s področja davčnega postopka.



## 13. člen

Pristojni davčni organ Republike Slovenije odmeri zavezancu nadomestilo za odmernost leto z odločbo, skladno z 11. členom tega odloka.

## 14. člen

(1) Odločbo o odmeri nadomestila zavezancu izda pristojni davčni organ za odmernost leto na podlagi določene vrednosti točke, meril za izračun nadomestila po tem odloku ter drugih podatkov in obvestil, ki so ji jih zavezanci dolžni sporočiti ali mu podatke posreduje Občina Idrija ali jih pristojni davčni organ zbere po uradni dolžnosti. Na podlagi javnega pooblastila in medsebojne pogodbe lahko za račun Občine Idrija postopek priprave podatkovne zbirke in postopek odmere opravi pooblaščen gospodarska družba.

(2) Izterjavo zavezancev po tem odloku opravlja pristojni davčni organ, skladno s predpisi, ki urejajo davčni postopek.

## 15. člen

(1) Glede postopka za odmero in pobiranje ter vračanje nadomestila, prisilne izterjave, odpisa zaradi neizterljivosti, zastaranja in plačila obresti od nadomestila, ki ga zavezanec ni plačal v predpisanem roku, se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo davčni postopek.

(2) Pristojni davčni organ je dolžan Občino Idrija obvestiti o pritožbah zavezancev. O odpisu zaradi neizterljivosti, zastaranja, odpisu obresti in podobnih posegih v prihodek občinskega proračuna je pristojni davčni organ dolžan pridobiti soglasje Občine Idrija.

## VI. OPROSTITVE PLAČILA NADOMESTILA

## 16. člen

(1) Zavezanci ne plačujejo nadomestila za:

- zemljišča, ki se uporabljajo za potrebe ljudske obrambe,
- objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva,
- objekte mednarodnih ali meddržavnih organizacij,
- stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo versko dejavnost.

(2) Zavezanci so lahko oproščeni plačila nadomestila tudi v naslednjih primerih:

- če prejemajo socialno pomoč,
- zaradi elementarnih ali drugih nezgod,
- zaradi ogroženosti življenjskega obstoja zavezanca in njegovih družinskih članov.

(3) Zavezanci so lahko oproščeni plačila nadomestila delno ali v celoti, in sicer za čas trajanja vzroka za uveljavljanje oprostitev plačila nadomestila.

(4) O oprostitvah plačila nadomestila iz prve, druge in tretje alineje drugega odstavka tega člena na podlagi zahtevka zavezanca odloča občinska uprava Občine Idrija.

(5) Plačevanje nadomestila se na vlogo stranke za obdobje 5 let oprosti zavezanca, ki je fizična oseba in kupi stanovanje v novozgrajenem večstanovanjskem objektu kot posamezen del stavbe ali zgradi družinsko stanovanjsko hišo, če je ob ceni stanovanja oziroma v dokazljivem delu v ceni stanovanja ali za gradnjo družinske stanovanjske hiše Občini

Idrija neposredno plačal stroške za opremljanje stavbnega zemljišča (odločba Občine Idrija o odmeri komunalnega prispevka). Obdobje oprostitve plačevanja nadomestila začne teči z dnem, ko pristojna oseba občinske uprave Občine Idrija prejme popolno vlogo za oprostitev plačevanja nadomestila, ki vsebuje tudi dokazilo o prijavi stalnega prebivališča v objektu, ki je predmet odmere.

## VII. NADZOR

## 17. člen

Nadzor nad izvajanjem določb drugega odstavka 12. člena tega odloka izvaja pristojna oseba občinske uprave Občine Idrija in Medobčinski inšpektorat občin Idrija in Cerkno.

## VIII. KAZENSKÉ DOLOČBE

## 18. člen

(1) Zavezanec, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom 12. člena tega odloka, se za prekršek kaznuje:

– posameznik z globo 250 evrov, pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z globo 850 evrov.

(2) Odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, se za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena kaznuje z globo 250 evrov.

## IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

## 19. člen

(1) Vrednost točke za zazidana stavbna zemljišča v letu 2018 znaša 0,000250 EUR.

(2) Vrednost točke za nezazidana stavbna zemljišča v letu 2018 znaša 0,000125 EUR.

## 20. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 100/03).

## 21. člen

Postopki, pričeti pred dnem uveljavitve tega odloka, se končajo po določbah dosedanjega odloka.

## 22. člen


Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2018.

Št. 007-0004/2017

Idrija, dne 7. decembra 2017

Župan  
Občine Idrija  
**Bojan Sever l.r.**





**PRILOGA 2****A. Gospodarski in poslovni namen:**

- 07 Pridobivanje rud
- 08 Pridobivanje rudnin in kamnin
- 09 Storitve za rudarstvo
- 16 Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva
- 20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov
- 21 Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov
- 22 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas
- 23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov
- 24 Proizvodnja kovin
- 25 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav
- 28 Proizvodnja drugih strojev in naprav
- 29 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic
- 30 Proizvodnja drugih vozil in plovil
- 33 Popravila in montaža strojev in naprav
- 10 Proizvodnja živil
- 11 Proizvodnja pijač
- 12 Proizvodnja tobačnih izdelkov
- 13 Proizvodnja tekstilij
- 14 Proizvodnja oblačil
- 15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov
- 17 Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja
- 26 Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov
- 27 Proizvodnja električnih naprav
- 31 Proizvodnja pohištva
- 32 Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti
- 41 Gradnja stavb
- 42 Gradnja inženirskih objektov
- 43 Specializirana gradbena dela

**B. Storitvene in trgovske dejavnosti:**

- 18 Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
- 45 Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil
- 46 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili
- 47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili
- 52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti
- 53 Poštna in kurirska dejavnost
- 55.1 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
- 55.2 Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje
- 55.3 Dejavnost avtokampov, taborov
- 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač
- 58 Založništvo
- 61 Telekomunikacijske dejavnosti
- 62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti
- 63 Druge informacijske dejavnosti
- 64 Dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
- 65 Dejavnosti zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih skladov, razen obvezne socialne varnosti
- 66 Pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške storitve
- 68 Poslovanje z nepremičninami
- 69 Pravne in računovodske dejavnosti
- 70 Dejavnost uprav podjetij; podjetniško in poslovno svetovanje
- 71 Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje
- 73 Oglaševanje in raziskovanje trga
- 74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti
- 77 Dajanje v najem in zakup
- 78 Zaposlovalne dejavnosti
- 79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti
- 80 Varovanje in proizvodne dejavnosti

- 81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice
- 82 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti
- 92 Prirejanje iger na srečo
- 95 Popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo
- 97 Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem
- 98 Raznovrstna proizvodnja gospodinjstev za lastno rabo

**C. Javne službe in storitve, družbene dejavnosti:**

- 35 Oskrba z električno energijo, plinom in paro
- 36 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
- 37 Ravnanje z odpadkami
- 38 Zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z njimi; pridobivanje sekundarnih surovin
- 39 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
- 49 Kopenski promet; cevovodni transport
- 59 Dejavnosti v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi
- 60 Radijska in televizijska dejavnost
- 72 Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost
- 75 Veterinarstvo
- 84 Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti
- 85 Izobraževanje
- 86 Zdravstvo
- 87 Socialno varstvo z nastanitvijo
- 88 Socialno varstvo brez nastanitve
- 90 Kulturne in razvedrilne dejavnosti
- 91 Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti
- 93 Športne in druge dejavnosti za prosti čas
- 94 Dejavnost članskih organizacij
- 96 Druge storitvene dejavnosti
- 99 Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles

**D. Kmetijstvo in gozdarstvo:**

- 01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve
- 02 Gozdarstvo
- 03 Ribištvo in gojenje vodnih organizmov

**E. Stanovanjski namen:**

- 99.9 Stanovanja (tudi objekti za začasno bivanje)
  - 55.9 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
-

**3388. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Idrija**

Na podlagi 21. člena in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUJFO in 76/16 – odl. US), 3. člena, 6. člena, 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 284. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) ter 15. člena in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 22. seji dne 7. 12. 2017 sprejel

**O D L O K****o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Idrija****I. SPLOŠNE DOLOČBE****1. člen**

(vsebina odloka)

Ta odlok ureja način izvajanja lokalne gospodarske javne službe (v nadaljevanju: javna služba):

- dejavnost proizvodnje toplote za daljinsko ogrevanje in
- dejavnost systemskega operaterja distribucijskega omrežja s toploto iz omrežja daljinskega ogrevanja.

**2. člen**

(definicije)

Izrazi v tem odloku imajo enak pomen kot so definirani v predpisih, ki urejajo energetske dejavnosti. Za potrebe tega odloka se uporabljajo tudi naslednje definicije:

- distribucija toplote: je izbirna lokalna gospodarska javna služba, ki obsega tako dejavnosti dobave toplote ali hlada iz omrežij za distribucijo, kot tudi dejavnosti systemskega operaterja distribucijskega omrežja;
- distribucijsko omrežje: je omrežje za prenos tople vode, vroče vode, pare ali hlada, katerega predstavlja sistem povezanih naprav, ki so namenjene distribuciji energije do priključnega voda oziroma do odjemnega mesta;
- distributer toplote: je izvajalec dejavnosti distribucije toplote, kar pomeni tako izvajalec dejavnosti dobave toplote ali hlada, kot tudi izvajalec dejavnosti systemskega operaterja distribucijskega omrežja;
- glavni vod: je vod, ki z energijo oskrbuje več kot eno stavbo;
- hišna postaja: je del toplotne postaje, namenjen prenosu toplote (izmenjevalnik) od priključne postaje na interne toplotne naprave uporabnika;
- interne toplotne naprave: so instalacije, ki zagotavljajo ustrezne bivalne in delovne razmere v stavbi; priključene so na hišno postajo in se uporabljajo za različne vrste ogrevanja: radiatorsko, konvektorsko in talno ogrevanje, toplozračno ogrevanje in prezračevanje, klimatizacijo prostorov, pripravo sanitarne tople vode idr.;
- merilna naprava je: merilnik toplotne energije na odjemnem mestu, ki meri dobavljeno toploto neposredno in na katerem se odčita količina, ki je osnova za obračunavanje dobavljenih toplote uporabnikom;
- obračunska moč: je zakupljena in nastavljena moč na toplotni postaji uporabnika, ki je lahko enaka ali manjša od priključne moči toplotne postaje, določene s projektno dokumentacijo; obračunska moč se potrdi z zapisnikom ob nastavitvi v toplotni postaji s strani pooblaščenice osebe izvajalca javne službe;

– odjemno mesto: je točka v toplotni postaji, kjer izvajalec javne službe pod pogoji za dobavo in odjem toplote omogoča priključitev na distribucijsko omrežje in kjer uporabnik toplote prevzema dobavljeno energijo;

– uporabnik: je vsaka fizična ali pravna oseba, kateri izvajalec javne službe na podlagi pisne pogodbe dobavlja toplo vodo, vročo vodo, paro ali hlad po distribucijskem omrežju; uporabnik je lahko tudi skupina fizičnih ali pravnih oseb, ki so priključene na skupno odjemno mesto;

– priključna moč: je nazivna moč internih toplotnih naprav uporabnika, določena s projektno dokumentacijo, v skladu s systemskimi obratovalnimi navodili in s tehničnimi zahtevami izvajalca javne službe o priključitvi na distribucijsko omrežje;

– priključna postaja: je del toplotne postaje, kjer uporabnik prevzame pogodbeno količino toplote; na eno priključno postajo je lahko priključenih več hišnih postaj;

– priključni vod: je vod, ki z energijo oskrbuje posamezno stavbo in poteka od priključnega odcepa na glavnem vodu do toplotne postaje;

– razdelilnik stroškov dobavljene toplote: je pisni dogovor med uporabniki, ki omogoča porazdelitev stroškov toplote, ki je bila dobavljena preko skupne merilne naprave v skupni priključni postaji za več uporabnikov; uporabniki z razdelilnikom določijo deleže stroškov za toploto, dobavljeno na skupno odjemno mesto, vsota deležev mora znašati 100 %;

– toplotna postaja: je vezni člen med toplotnim omrežjem (vključno s priključnim vodom) in internimi toplotnimi napravami uporabnika; sestavljena je iz priključne in hišne postaje in s svojim delovanjem uravnava dobavo toplote v interne toplotne naprave.

**3. člen**

(območje izvajanja javne službe in uporabniki javne službe)

Javna služba se izvaja na območju Občine Idrija. Območje izvajanja je skladno s prostorskimi akti občine. V teh aktih je lahko določeno, da je uporaba storitev javne službe obvezna.

Uporabniki storitev javne službe so lahko vsi uporabniki javnih in zasebnih objektov ter uporabniki drugih površin v občini. Uporaba javnih dobrin, ki jo zagotavlja javna služba, je v skladu s tem odlokom zagotovljena vsakemu pod enakimi pogoji.

**4. člen**

(lastništvo distribucijskih omrežij in naprav)

Obstoječe toplotno omrežje oziroma druge naprave, ki so del infrastrukture za izvajanje javne službe iz prvega člena tega odloka in so v lasti Občine Idrija, se za potrebe izvajanja javne službe v upravljanje in uporabo predajo izvajalcu javne službe.

Toplotno omrežje oziroma druge naprave za proizvodnjo ali distribucijo toplote, ki jih bo izvajalec javne službe zgradil v času podelitve pooblastila za izvajanje javne službe, preidejo po poteku veljavnosti pooblastila v last Občine Idrija.

Način in pogoji lastniškega prenosa iz prejšnjega odstavka ter garancije za nadaljnje obratovanje infrastrukture se določijo s pogodbo z vsakokratnim izvajalcem javne službe. S pogodbo se uredi tudi način prenosa v primeru predčasnega prenehanja razmerja.

**II. IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE****1. Opredelitev javne službe in izvajanje****5. člen**

(opredelitev javne službe)

Gospodarska javna služba dejavnosti distribucije toplote obsega:

- izvedbo investicij ter obratovanja in vzdrževanja kotlovnic, deponije goriva in drugih objektov in naprav za proizvodnjo toplote;



- zanesljivo, varno in učinkovito proizvodnjo toplote za daljinsko ogrevanje;
- zanesljivo, varno in učinkovito distribucijo toplote;
- obratovanje, vzdrževanje in razvoj omrežja;
- zagotavljanje dolgoročne zmožljivosti omrežja za priključitev in dostop do omrežja;
- zanesljivost oskrbe s toploto s tem, da zagotavlja ustrezno zmožljivost in zanesljivost omrežja;
- nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov omrežja;
- zagotavljanje potrebnih podatkov upravičenim uporabnikom, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do omrežja;
- napoved porabe toplote z uporabo metode celovitega načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov pri porabnikih.

Izvajanje dejavnosti gospodarske javne službe se izvajalci – javnemu podjetju opredeljenemu v naslednjem členu tega odloka, podeli pod pogojem, da je podjetje registrirano za vse dejavnosti, ki so predmet javne službe in da ima pridobljena vsa potrebna dovoljenja za izvajanje javne službe skladno z veljavno zakonodajo. V kolikor ob nastopu veljavnosti tega odloka izvajalec javne službe še nima pridobljenih vseh dovoljenj in ni registriran za izvajanje vseh dejavnosti, se pooblastilo za izvajanje javne službe v okviru javnega podjetja podeli v trenutku izpolnitve vseh navedenih pogojev.

#### 6. člen

(opredelitev izvajalca)

Javno službo se zagotavlja v javnem podjetju Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o., s sedežem na naslovu Carl Jakoba ulica 4, 5280 Idrija, matična številka 5144647000, davčna številka SI 13286218 (v nadaljevanju: javno podjetje).

Javno podjetje je bilo ustanovljeno z Odlokom o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja KOMUNALA Idrija d.o.o. (Uradni list RS, št. 58/14 in 57/16). Ustanovitelja družbe in družbenika javnega podjetja sta Občina Idrija in Občina Cerkno.

Javno podjetje mora biti registrirano za opravljanje vseh dejavnosti, ki so predmet javne službe in mora imeti pridobljena vsa potrebna dovoljenja za opravljanje storitev javne službe.

## 2. Javna pooblastila

#### 7. člen

(javna pooblastila)

Javno podjetje ima pri izvajanju javne službe naslednja javna pooblastila:

- daje v postopku priprave prostorskih aktov smernice in mnenja na načrtovane prostorske ureditve skladno s predpisi o urejanju prostora;
- določa projektne pogoje pred začetkom izdelave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja in daje soglasje k projektnim rešitvam za načrtovane posege v območje varovalnih pasov prenosnih in distribucijskih omrežij, skladno z zakonom, ki ureja graditev objektov in Energetskim zakonom;
- izdaja sistemska obratovalna navodila;
- izdaja splošne pogoje za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja;
- daje soglasje za priključitev na omrežje.

Javno podjetje ima poleg pooblastil iz prejšnjega odstavka tudi druga javna pooblastila, ki jih v času trajanja javne službe določa oziroma določi zakon. Stroške priprave in izdaje dokumentov iz tega člene nosi javno podjetje.

## 3. Financiranje javne službe

#### 8. člen

(financiranje)

Vse naloge in dejavnosti, ki predstavljajo lokalno gospodarsko javno službo, se financirajo iz cene za toplotno energijo, ki jo plačujejo uporabniki.

Pri oblikovanju cen daljinskega ogrevanja je potrebno upoštevati določbe Energetskega zakona in podzakonskih aktov, ki jih izda Javna agencija Republike Slovenije za energijo (v nadaljevanju: Agencija za energijo) ter predpisano metodologijo. K ceni mora pridobiti soglasje pristojnega organa lokalne skupnosti, nato pa zavezanec zaprosi Ministrstvo za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) za soglasje k prvič oblikovani izhodiščni ceni.

#### 9. člen

(drugi prihodki)

Javno podjetje pridobiva prihodke tudi od priključitev in ostalih prihodkov.

## 4. Obveznosti javnega podjetja

#### 10. člen

(pregled zmožljivosti)

Javno podjetje vsaki dve leti pripravi in objavi pregled, ki vsebuje:

- manjkajoče proizvodne in transportne zmožljivosti;
- potrebe po medsebojni povezavi z drugimi omrežji.

#### 11. člen

(sistemska obratovalna navodila)

Javno podjetje izda v roku 6 mesecev po podelitvi pooblastila za izvajanje javne službe sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje toplotne energije (v nadaljevanju: sistemska obratovalna navodila), ki urejajo obratovanje in način vodenja distribucijskega omrežja toplotne energije.

Sistemska obratovalna navodila predvsem obsegajo:

- tehnične in druge pogoje za obratovanje omrežja z namenom zanesljive in kvalitetne oskrbe s toplotno energijo;
- način zagotavljanja sistemskih storitev;
- postopke za obratovanje distribucijskih omrežij v kriznih stanjih;
- tehnične in druge pogoje za priključitev na distribucijsko omrežje;
- tehnične pogoje za medsebojne priključitve in delovanja omrežij različnih sistemskih operaterjev.

Pred objavo sistemsko obratovalnih navodil mora izvajalec javne službe pridobiti soglasje Agencije za energijo. Javno podjetje mora sistemska obratovalna navodila objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije.

#### 12. člen

(splošni pogoji)

Splošne pogoje za dobavo in odjem toplotne energije iz distribucijskega omrežja (v nadaljevanju: splošni pogoji) pripravi in sprejme v 6 mesecih po podelitvi pooblastila za izvajanje javne službe po javnem pooblastilu javno podjetje v skladu z metodologijo, ki jo določi Agencija za energijo. Pred objavo splošnih pogojev je potrebno pridobiti soglasje Občine Idrija.

Javno podjetje mora splošne pogoje objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije.

Splošni pogoji morajo obsegati tudi:

- ukrepe varstva potrošnikov, ki se nanašajo na vsebino pogodbe med izvajalcem in uporabnikom;
- zagotavljanje ustreznega vnaprejšnjega opozorila o spremembah pogodbe in podatkov o tarifi in cenah;
- pravico uporabnika do zamenjave dobavitelja brez plačila stroškov;
- postopke odločanja o pritožbah uporabnikov;
- razloge za ustavitev distribucije toplotne energije iz razlogov, navedenih veljavni zakonodaji na področju energetike;
- postopek in pogoje dostopa do distribucijskega omrežja;
- postopek in pogoje priključitve na distribucijsko omrežje.



## 13. člen

(obveznosti izvajalca javne službe)

Javno podjetje je dolžno izvajati javno službo na način, kot je določen v veljavnem Energetskem zakonu, drugih zakonih, sistemskih obratovalnih navodilih, splošnih pogojih za dobavo in odjem ter drugih predpisih in splošnih aktih, izdanih po javnem pooblastilu.

Javno podjetje je dolžno pri izvajanju javne službe upoštevati naslednje:

- dejavnost javne službe je dolžno izvajati v skladu s predmetnim odlokom in na tej podlagi sklenjeno pogodbo ter potrjenimi plani in programi s strani Občine Idrija;
- dejavnost in dela mora izvajati v skladu s pravili stroke, veljavnimi standardi in normativi, veljavnimi v Republiki Sloveniji;
- s svojim ravnanjem ne sme povzročati škode Občini Idrija in uporabnikom, zmanjšati vrednosti javnih površin ali ogrožati varstva uporabnikom;
- zagotavljati mora ustrezno strokovno službo za vsa dela, ki so predmet javne službe;
- pristojnim organom Občine Idrija mora omogočiti strokovno tehnični nadzor, finančni nadzor in nadzor nad zakonitostjo dela pri izvajanju javne službe;
- pripraviti plan izvajanja dejavnosti in ga kot predlog predložiti Občini Idrija v potrditev za vsako prihodnje leto;
- ustrezno škodno zavarovati ter tekoče in investicijsko vzdrževati obstoječo in zgrajeno infrastrukturo;
- skleniti ustrezno zavarovanje splošne odgovornosti;
- najmanj enkrat letno informirati na svoji spletni strani in spletni strani Občine Idrija uporabnike o gibanjih in značilnostih porabe toplotne energije na distribucijskem omrežju, kjer javno podjetje opravlja javno službo;
- voditi kataster omrežij in infrastrukture, ki jih upravlja, vključno z zbirko podatkov o uporabnikih in trošilih, in oboje posredovati občini, kolikor ta to zahteva; po preteku dobe, za katero je podeljeno pooblastilo za izvajanje gospodarske javne službe, mora izvajalec celotne katastre omrežij in infrastrukture, vključno z zbirko podatkov o uporabnikih in trošilih, predati občini;
- izdelati napoved in načrt porabe tople vode iz distribucijskega omrežja z uporabo metode celovitega načrtovanja;
- ažurno in strokovno voditi poslovne knjige;
- Občini Idrija redno poročati o izvajanju javne službe;
- spoštovati tudi vse druge obveznosti, kot so določene z zakonom, tem odlokom in drugimi veljavnimi predpisi ter sklenjeno pogodbo z Občino Idrija.

## 14. člen

(obveščanje Občine Idrija in Agencije za energijo)

Poleg podatkov in dokumentov, ki jih mora izvajalec javne službe po zakonih in drugih predpisih pošiljati državnim organom Republike Slovenije in Agenciji za energijo, mora pisno poročati Občini Idrija o vseh pomembnih dogodkih in okoliščinah, ki bi lahko bistveno vplivale na izvajanje te javne službe, kot so primeroma:

- postopki poravnave, arbitražni postopki ali sodni spori javnega podjetja v zvezi z javno službo;
- stavke in drugi dogodki, zaradi katerih pride do motenj v izvajanju javne službe, tudi če ne predstavljajo višje sile;
- poškodbe infrastrukture, ki onemogočajo izvajanje javne službe, tudi če ne predstavljajo višje sile.

## 15. člen

(odgovornost javnega podjetja)

Za izvajanje javne službe je odgovorno javno podjetje kot izvajalec javne službe.

## 5. Zasnova sistema in distribucijsko omrežje

## 16. člen

(zasnova sistema)

Sistem oskrbe s toplotno energijo je predvidoma zasnovan na kotlovnici, deponiji goriva ter na distribucijskem omrežju, lahko pa se sistem oblikuje tudi drugače oziroma se sistem razširi.

## 17. člen

(distribucijsko omrežje)

Distribucijsko omrežje poteka od prevzemnih mest do predajnih mest uporabnikom, kot to določajo sistemska obratovalna navodila.

Distribucijsko omrežje se lahko proda ali kako drugače odsvoji ali obremeni le s predhodnim soglasjem občine.

## 18. člen

(priključitev na distribucijsko omrežje)

Javno podjetje mora na primeren način, skladno s predpisi o graditvi objektov, obvestiti potencialne uporabnike o možnosti priključitve na distribucijsko omrežje.

Priključitev na distribucijsko omrežje se opravi na način in pod pogoji, določenimi z Energetskim zakonom, s tem odlokom, splošnimi pogoji za dobavo in odjem toplotne energije in sistemskimi obratovalnimi navodili.

Priključitev uporabnika na omrežje lahko izvede le javno podjetje.

## 19. člen

(vloga za priključitev)

Javno podjetje mora na podlagi popolne pisne vloge izdati odločbo o soglasju za priključitev uporabnika na distribucijsko omrežje v roku, določenem s prepisi, ki urejajo splošni upravni postopek. Pogoji za izdajo soglasja ter za zavrnitev izdaje soglasja za priključitev so določeni v splošnih pogojih.

O pritožbi zoper izdajo odločbe odloča župan Občine Idrija.

## 20. člen

(pogodba o priključitvi)

Po dokončnosti odločbe o soglasju je dolžno javno podjetje priključiti uporabnika omrežja na distribucijsko omrežje, če priključek izpolnjuje tehnične in druge pogoje, določene s sistemskimi obratovalnimi navodili in splošnimi pogoji.

Pred priključitvijo skleneta javno podjetje in uporabnik omrežja pogodbo o priključitvi, s katero uredita vsa medsebojna razmerja v zvezi s plačilom priključka, njegovo izvedbo, premoženjskimi vprašanji v zvezi s priključkom, vzdrževanjem priključka in druga medsebojna razmerja, ki zadevajo priključek in priključitev.

## 21. člen

(stroški priključitve na distribucijsko omrežje)

Stroške priključitve nosi uporabnik.

Če ni v pogodbi o priključitvi drugače določeno, postane javno podjetje lastnik toplotne postaje in jo mora vzdrževati v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili. Lastnik interne toplotne naprave in dela toplotne postaje – hišne postaje z merilnikom toplotne energije je uporabnik.

## 22. člen

(pogodba o dobavi)

Javno podjetje in uporabnik skleneta pogodbo o dobavi toplote, skladno z Energetskim zakonom, sistemskimi obratovalnimi navodili in splošnimi pogoji, v kateri se dogovorita o pogojih dobave in odvzema toplote.

## 23. člen

(vzdrževanje in gradnja infrastrukture in naprav)

Javno podjetje je dolžno pridobivati zemljišča ter graditi in zagotoviti obratovanje in vzdrževanje objektov in naprav za dobavo toplote tako, da ves čas ohranja njihovo nezmanjšano funkcionalnost, obratovalno usposobljenost in varnost delovanja, v skladu z obveznostmi, določenimi v sklenjeni pogodbi z Občino Idrija.

## 24. člen

(vzdrževanje in gradnja distribucijskega omrežja)

Javno podjetje je dolžno vzdrževati in graditi distribucijsko omrežje, s katerim izvaja javno službo tako, da ves čas ohranja njegovo nezmanjšano funkcionalnost, obratovalno usposobljenost in varnost delovanja, v skladu z obveznostmi, določenimi v sklenjeni pogodbi z Občino Idrija.

## III. OSTALE DOLOČBE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

## 1. Organizacijska zasnova izvajanja javne službe

## 25. člen

(oblika izvajanja javne službe)

Javna služba se izvaja v okviru javnega podjetja, ki je v lasti Občine Idrija in Občine Cerkno.

## 26. člen

(obveznost priključitve na distribucijsko omrežje in uporaba toplotne energije iz daljinskega ogrevanja)

Obveznost priključitve na distribucijsko omrežje ali uporaba toplotne energije iz daljinskega ogrevanja se lahko določi z občinskimi predpisi, sprejetimi z namenom varovanja okolja, zaradi gostote naselitve ali drugih okoljskih pogojev.

## 27. člen

(čas podelitve pooblastila za izvajanje javne službe)

Podelitev pooblastila za izvajanje javne službe se javnemu podjetju podeli za obdobje najmanj 10 let od datuma sklenitve pogodbe med Občino Idrija in javnim podjetjem.

V kolikor bo po preteku navedenega obdobja s strani Občine Idrija in javnega podjetja še vedno ugotovljen interes za podelitev in izvajanje javne službe, se veljavnost pooblastila lahko podaljša za nadaljnjih 10 let ali krajše obdobje.

Občina Idrija pa lahko podeljeno pooblastilo iz upravičenih razlogov, ki so opredeljeni v sklenjeni pogodbi med javnim podjetjem in občino, odvzame tudi predčasno.

## 28. člen

(sporazumno prenehanje izvajanja javne službe)

Občina Idrija in javno podjetje se tekom izvajanja javne službe lahko sporazumno dogovorita o prenehanju izvajanja javne službe v okviru javnega podjetja.

Občina Idrija in javno podjetje sta sporazumna, da javno pooblastilo preneha, v kolikor ugotovita, da je zaradi bistveno spremenjenih okoliščin ekonomskega ali systemskega značaja oziroma drugih enakovredno ocenjenih okoliščin, nadaljnje izvajanje javne službe v okviru javnega podjetja nesmotno ali nemogoče.

## 2. Pravice in obveznosti uporabnikov javnih služb

## 29. člen

(pravice in obveznosti uporabnikov javne službe)

Uporabnik mora imeti z izvajalcem javne službe sklenjeno pogodbo o dostopu do distribucijskega omrežja.

Uporabniki imajo od javnega podjetja zlasti pravico:

– do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja storitev javne službe;

– do enake obravnave glede kakovosti in dostopnosti storitev;

– uporabljati storitve javne službe pod pogoji, določenimi z zakoni, s tem odlokom in z drugimi veljavnimi predpisi.

Uporabnik ima pravico in dolžnost opozoriti izvajalca javne službe na kvaliteto opravljenih storitev javne službe ter na napake na napravah, objektih in omrežju in oblikovati predloge ter pobude za njeno boljše in učinkovitejše izvajanje. Javno podjetje je dolžno nemudoma kvalitetno opraviti storitev javne službe ter nemudoma odpraviti vse morebitne napake na napravah, objektih ali omrežju.

## 30. člen

(dolžnosti uporabnikov)

Uporabniki imajo do javnega podjetja zlasti dolžnost:

– upoštevanja navodil javnega podjetja in omogočiti neovirano opravljanje storitev javne službe;

– omogočiti neoviran dostop do vseh objektov in naprav, ki so del infrastrukture javne službe;

– prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje javne službe, oziroma sporočiti javnemu podjetju vsako spremembo.

## 3. Nadzor nad opravljanjem javne službe

## 31. člen

(nadzor nad izvajanjem službe)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo organi, skladno z določbami Energetskega zakona in tega odloka.

Nadzor zajema vse okoliščine v zvezi z izvajanjem javne službe, zlasti zakonitost in strokovnost izvajanja.

Občina Idrija lahko za posamezna strokovna in druga opravila pooblasti pristojno strokovno službo, zavod ali drugo institucijo.

Če pristojni občinski organ ugotovi, da javno podjetje ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz podeljenega pooblastila, mu lahko naloži izpolnitev teh obveznosti oziroma drugo ravnanje, kot izhaja iz tega odloka ali sklenjene pogodbe med občino in javnim podjetjem.

## 32. člen

(pogodba o izvajanju javne službe)

Občina Idrija in javno podjetje skleneta najkasneje v roku 30 dni po objavi predmetnega odloka za izvajanje javne službe pogodbo, v kateri bosta podrobno opredelili vse pravice in obveznosti iz naslova izvajanja javne službe.

## IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

## 33. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Idrija (Uradni list RS, št. 18/11 in 8/15).

## 34. člen

(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0005/2017

Idrija, dne 7. decembra 2017

Župan  
Občine Idrija  
Bojan Sever l.r.

**3389. Odlok o pokopališkem redu v Občini Idrija**

Na podlagi 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej; Uradni list RS, št. 62/16), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS; Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 3., 6. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS; Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 3. člena Zakona o prekrških (ZP-1; Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US) ter 15. in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo in 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 22. seji dne 7. 12. 2017 sprejel

## **O D L O K**

### **o pokopališkem redu v Občini Idrija**

#### **I. SPLOŠNE DOLOČBE**

##### **1. člen**

(vsebina odloka)

S tem odlokom Občina Idrija (v nadaljnjem besedilu: občina) določa:

- način zagotavljanja 24-urne dežurne službe,
- način izvajanja pogrebne slovesnosti,
- storitve pokopališko pogrebne moštva, ki se lahko zagotavljajo na posameznem pokopališču,
  - osnovni obseg pogreba,
  - način in čas pokopa,
  - način pokopa, če je plačnik občina,
  - možnost pokopa zunaj pokopališča, z določitvijo prostora,
  - ravnanje s pokojnikom do pokopa v krajih, kjer na pokopališčih ni mrliške vežice,
    - pokopališča, ki morajo imeti mrliške vežice,
    - obratovanje mrliških vežic,
    - obseg prve ureditve groba,
    - vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču,
    - način oddaje grobov v najem,
    - postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnovo spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču,
      - zvrsti grobov,
      - okvirne tehnične normative za grobove,
      - mirovalno dobo za grobove,
      - enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture,
      - pogrebno pristojbino, ki jo lahko določi občina za izvedbo pogreba na posameznem pokopališču, in ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba,
      - razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob,
      - druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti ter uporabnikov.

##### **2. člen**

(izrazi)

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot je določeno v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi.

##### **3. člen**

(javna služba)

- (1) Pogrebna dejavnost obsega:
- zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba,

– prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna služba, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba, ki so storitve, ki se izvajajo na trgu.

(2) Pokopališka dejavnost obsega upravljanje ter urejanje pokopališč in ju zagotavlja občina.

##### **4. člen**

(upravljavec pokopališč)

(1) Na območju občine so naslednja pokopališča: Črni Vrh, Godovič, Gore, Idrija, Ledine, Spodnja Idrija, Vojsko in Zavrtec.

(2) Za upravljavca pokopališč Godovič, Idrija in Spodnja Idrija občina določa Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o. (v nadaljnjem besedilu tudi: javno podjetje).

(3) Upravljavec pokopališč Črni Vrh, Gore, Ledine, Vojsko in Zavrtec je občina. Upravljanje teh pokopališč se lahko prenese na javno podjetje po predhodnem sklepu Sveta krajevnne skupnosti na območju, na katerem se nahaja pokopališče.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek lahko občina po predhodnem sklepu Sveta krajevnne skupnosti za pokopališča, navedena v tretjem odstavku tega člena, pooblasti javno podjetje za izvajanje naslednjih nalog:

- zagotavljanje urejenosti pokopališča,
- izvajanje investicijskega vzdrževanja,
- izvajanje investicije, za katero si javno podjetje kot upravičenec pridobi sredstva iz drugih virov,
- oddajo grobov v najem,
- vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.

##### **5. člen**

(uporaba predpisov)

Za vprašanja v zvezi z opravljanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti iz 4. člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo državni in občinski predpisi s področja izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti.

#### **II. 24-URNA DEŽURNA SLUŽBA**

##### **6. člen**

(24-urna dežurna služba)

(1) 24-urna dežurna služba je obvezna občinska gospodarska javna služba, ki se izvaja v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.

(2) 24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh, če zakon ne določa drugače.

(3) Izvajalec 24-urne dežurne službe na območju občine je Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o.

#### **III. POGREBNA SLOVESNOST**

##### **7. člen**

(način izvajanja pogrebne slovesnosti)

(1) Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred pokopom pokojnika oziroma pred upepelitvijo.

(2) Čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa uskladiata upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.

(3) Pogrebna slovesnost se izvede v skladu z pokojnikovo voljo in na način, določen s tem odlokom, razen če je plačnik pokopa občina.

(4) Če pokojnik ni izrazil svoje volje o načinu pokopa in pogrebni slovesnosti, odloča o tem naročnik pogreba.

(5) Slovesnost v zvezi z raztrosom pepela se določi s tem odlokom.

(6) Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi predstavniki verskih skupnosti in društev.

#### IV. STORITVE POKOPALIŠKO POGREBNEGA MOŠTVA

##### 8. člen

(pokopališko pogrebno moštvo)

(1) Storitve pokopališko pogrebne moštva na vseh pokopališčih v občini zagotavlja javno podjetje, v skladu z določili zakona, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.

(2) Storitve pokopališko pogrebne moštva obsegajo prevoz ali prenos krste ali žare iz mrliške vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa s položitvijo v grob ali z raztrosom pepela.

(3) Storitve pokopališko pogrebne moštva zaračuna javno podjetje izvajalec pogrebnih storitev v skladu s cenikom, določenim s tem odlokom.

#### V. OBSEG POGREBA

##### 9. člen

(osnovni obseg pogreba)

Osnovni obseg pogreba obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in pokop, vključno s pogrebno opremo.

##### 10. člen

(prijava pokopa)

(1) Pokop prijavi upravljavcu pokopališča naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba ali občina.

(2) Če naročnika ni, prijavi pokop občina, kjer je imel pokojnik zadnje stalno prebivališče. Kadar ni mogoče ugotoviti kraja zadnjega stalnega prebivališča, pokop prijavi občina, kjer je imel pokojnik zadnje začasno prebivališče. Če ni mogoče ugotoviti niti zadnjega začasnega prebivališča, prijavi pokop občina, v kateri je oseba umrla oziroma je bila najdena.

(3) K prijavi pokopa mora naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti priložiti listino, ki jo izda pooblaščen zdravnik oziroma zdravstvena organizacija, ali matičar matičnega registra, kjer je bila smrt prijavljena.

##### 11. člen

(priprava pokojnika)

Priprava pokojnika obsega vsa potrebna dela pred upepelitvijo ali pokopom, ki jih izvede izvajalec pogrebne dejavnosti, v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.

##### 12. člen

(minimalna pogrebna slovesnost)

Minimalna pogrebna slovesnost, ki jo izvede pogrebno pokopališko moštvo, obsega prevoz ali prenos pokojnika iz mrliške vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa.

##### 13. člen

(pokop)

(1) Pokop obsega dejanja, ki omogočajo položitev posmrtnih ostankov oziroma upepeljenih ostankov pokojnika v grobni prostor ali raztros pepela, v skladu z voljo pokojnika in na način, določen s tem odlokom.

(2) Pokop se praviloma opravi na pokopališču.

(3) Na podlagi izdanega soglasja pristojnega občinskega organa se lahko pepel iz žare raztrosi na določenem prostoru zunaj pokopališča ali na morju. Zunaj pokopališča se lahko s soglasjem občinskega organa opravi tudi pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti.

(4) Občinski organ o raztrosu pepela oziroma pokopu zunaj pokopališča odloči v sedmih dneh. Zoper sklep občinskega organa ni pritožbe, dovoljen je upravni spor.

#### VI. NAČIN IN ČAS POKOPA

##### 14. člen

(način pokopa)

(1) Na območju občine so dovoljene naslednje vrste pokopov:

– pokop s krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in pokoplje v grob,

– pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob,

– raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču ali zunaj njega,

– pokop, ki se opravi po predpisih, ki urejajo vojna grobišča ali prikrita vojna grobišča.

(2) Drugačno ravnanje s pepelom, kot je določeno v drugi in tretji alineji prejšnjega odstavka, ni dovoljeno.

(3) O načinu pokopa se dogovorita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.

##### 15. člen

(čas pokopa)

(1) Pokop na pokopališčih iz prvega odstavka 4. člena se lahko opravi vsak dan med 7. in 15. uro v koledarskem obdobju 1. 10. do 31. 3. ter med 7. in 18. uro v koledarskem obdobju med 1. 4. in 30. 9., oziroma po dogovoru z naročnikom pogreba.

(2) Čas pokopa uskladiata upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.

#### VII. NAČIN POKOPA, ČE JE PLAČNIK OBČINA

##### 16. člen

(način pokopa, če je plačnik občina)

Če je plačnik pokopa občina, se opravi pokop z žaro.

#### VIII. POKOP ZUNAJ POKOPALIŠČA

##### 17. člen

(možnost pokopa zunaj pokopališča)

(1) V občini pokop zunaj pokopališča praviloma ni dovoljen, zunaj pokopališča je dovoljen le kot raztros pepela ali posebni pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti.

(2) Pokop zunaj pokopališča se izvede v skladu z določili zakona, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in določili 14. člena tega odloka.

#### IX. MRLIŠKE VEŽICE

##### 18. člen

(mrliške vežice)

(1) Pokopališča, ki so v mestu, morajo imeti mrliške vežice.

(2) Na pokopališčih Črni Vrh, Godovič, Gore, Idrija, Ledine, Spodnja Idrija in Vojsko so mrliške vežice, katerih uporaba je obvezna.

(3) Mrliške vežice iz prejšnjega odstavka tega člena obravnujejo po dogovoru med upravljavcem pokopališča in naročnikom pogreba oziroma izbranim izvajalcem pogrebne dejavnosti.



(4) V primeru, da pokopališče nima mrliške vežice, se lahko namesto vežice uporabi hiša z največ dvema stanovanjema, pod pogojem, da je to v skladu s predpisi o mrliški pregledni službi.

(5) V krajih, kjer je mrliška vežica, ni dovoljeno, da je pokojnik do pogreba doma.

## X. OBSEG PRVE UREDITVE GROBA

### 19. člen

(prva ureditev groba)

Prva ureditev groba zajema izkop ter zasutje grobne jame ter odvoz odvečne zemlje in uvelega cvetja na odlagališče.

## XI. VZDRŽEVANJE REDA NA POKOPALIŠČU

### 20. člen

(vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču)

Upravljavca pokopališča vzdržuje red, čistočo in mir na pokopališču tako, da:

- skrbi za urejenost in vzdržuje pokopališče in pokopališke objekte,
- oddaja prostore in grobove v najem in vodi register sklenjenih pogodb,
- določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni dogovor z naročnikom pogreba oziroma izbranim izvajalcem pogrebne dejavnosti,
- vodi evidenco o grobovih in pokopih,
- organizira in nadzira dela na pokopališču,
- skrbi za red in čistočo na pokopališču in v njegovi neposredni okolici.

### 21. člen

(prepovedi)

Na pokopališču v občini ni dovoljeno:

- nedostojno vedenje, kot je vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih oziroma prostorih za grobove,
- odlaganje odpadkov izven za to določenega prostora,
- odlaganje odpadkov, ki niso nastali na pokopališču, v pokopališke kapacitete za odpadke,
- onesnaženje ali poškodovanje pokopaliških objektov in naprav, nagrobnikov, grobov ali nasadov,
- vodenje živali na pokopališki prostor in objekte na območju pokopališča,
- odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških prostorov in z objektov v območju pokopališča,
- opravljanje prevozov, kamnoseških, vrtnarskih, kovnostrugarskih in drugih del v času napovedane pogrebne slovesnosti,
- uporabljanje prevoznih sredstev, razen otroških, invalidskih in ročnih vozičkov ter službenih vozil upravljavca pokopališča in izvajalca pogrebne slovesnosti,
- nameščanje reklamnih sporočil na območju pokopališča, razen uradnih obvestil upravljavca.

### 22. člen

(dostopnost do pokopališč)

Predlog za dostopnost do pokopališč iz prvega odstavka 4. člena in ostale omejitve sprejme župan s sklepom na predlog upravljavca posameznega pokopališča.

## XII. NAČIN ODDAJE GROBOV V NAJEM

### 23. člen

(oddaja grobov v najem)

(1) Grob oddaja v najem upravljavec pokopališča oziroma v njegovem imenu javno podjetje, na podlagi najemne pogodbe, v skladu s tem odlokom.

(2) Najemnik groba je lahko samo ena pravna ali fizična oseba.

(3) Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu groba, mu ga v soglasju z naročnikom dodeli v najem upravljavec pokopališča, s katerim mora naročnik pogreba pred naročilom pogreba skleniti najemno pogodbo, razen pri raztrosu pepela ali pokopu zunaj pokopališča.

(4) Ob pisnem soglasju naročnika pogreba lahko namesto njega najemno pogodbo z upravljavcem pokopališča sklene druga pravna ali fizična oseba. Če nobena druga oseba ob pisnem soglasju z upravljavcem pokopališča ne sklene najemne pogodbe, jo mora skleniti naročnik pogreba v skladu s prejšnjim odstavkom.

### 24. člen

(pogodba o najemu groba)

(1) Pogodba o najemu groba mora določati zlasti:

- osebe najemnega razmerja,
- čas najema,
- vrsto, zaporedno številko in velikost groba na posameznem pokopališču,
- osnove za obračun višine letne najemnine in način plačevanja,
- obveznost najemjemalca glede urejanja grobov oziroma prostora za grob,
- ukrepe v primeru neizpolnjevanja obveznosti najemjemalca in najemnika iz te pogodbe.

(2) Najem se lahko prekine v naslednjih primerih:

- če najemnina groba za preteklo leto ni poravnana niti po predhodnem opozorilu,
- če najemnik ne vzdržuje groba v skladu s pokopališkim redom in določbami najemne pogodbe,
- ob opustitvi pokopališča,
- kadar to zahteva načrt preureditve pokopališča, v soglasju z najemnikom groba.

## XIII. POSEGI V PROSTOR NA POKOPALIŠČU

### 25. člen

(posegi v prostor na pokopališču)

(1) Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču je dovoljen ob predhodnem soglasju upravljavca pokopališča.

(2) Upravljavca pokopališča daje soglasja za postavitev, popravilo, odstranitev spomenikov in drugih nagrobnih obeležij na območju pokopališča v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in tem odlokom.

(3) Upravljavca pokopališča izda soglasje v treh dneh od prejema popolne vloge, razen v primerih, ko so objekti kulturne dediščine ali kulturni spomenik. O zavrnitvi soglasja odloči občinska uprava v petnajstih dneh. Odločitev občinske uprave je dokončna, zoper njo pa je mogoč upravni spor.

## XIV. GROBOVI

### 26. člen

(zvrsti grobov)

(1) Na pokopališčih iz prvega odstavka 4. člena so naslednje zvrsti grobov in prostorov:

- enojni, dvojni, povečani grobni prostor in grobnice,
- kostnice in skupna grobišča,
- žarni grobovi,
- prostor za anonimne pokope,
- prostor za raztros pepela.

(2) Ob navedenem v prejšnjem odstavku, ima kostnico, skupna grobišča in grobnice le pokopališče Idrija, prostor za raztros pepela pa le pokopališče Spodnja Idrija.



## 27. člen

(tehnični normativi za grobove)

(1) Enojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop odrasle osebe. V enojne grobove se pokopavajo krste in žare. Enojni grobovi so talni ali zidni. Talni enojni grobovi so globoki 1,8 m. Širina enojnega groba je do 1 m, dolžina pa do 2 m.

(2) Dvojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop ene krste poleg druge na enaki višini v grobu. V dvojne grobove se pokopavajo krste in žare. Dvojni grobovi so globoki 1,8 m. Širina dvojnega groba je do 2 m, dolžina pa do 2 m.

(3) Dimenzije obstoječih grobov ostanejo nespremenjene.

(4) Povečan grobni prostor je grobni prostor večjih dimenzij od standardnega grobnega prostora.

(5) Grobnice imajo v celoti obzidan podzemni del. V grobnice se krste pokopavajo tako, da se polagajo ena na drugo ali pa na police. V grobnice se pokopavajo krste s kovinskimi vložki in žare.

(6) Novih grobnic praviloma ni dovoljeno graditi. Nove grobnice je dovoljeno graditi le, če občina tako določi s prostorskim aktom, ki ureja pokopališče.

## 28. člen

(tehnični normativi za žarne grobove)

(1) Žarni grobovi so talni in zidni. V žarne grobove se pokopavajo le žare.

(2) Talni žarni grob je globok 0,7 m in širok do 1 m. Dolžina žarnega groba je do 1,2 m. Talni žarni grob se lahko poglubi za 0,3 m za nove žare.

(3) Dimenzije pokončnega enojnega žarnega groba so višina 0,6 m, širina 0,5 m in globina 0,5 m, vanj pa je mogoče shraniti 4 žare. Dimenzije pokončnega družinskega žarnega groba so višina 0,6 m, širina 0,5 m in globina 1 m, vanj pa je mogoče shraniti osem (8) žar.

(4) Dimenzije obstoječih grobov ostanejo nespremenjene.

(5) Žare ni dovoljeno shranjevati izven pokopališča.

## 29. člen

(načrt razdelitve pokopališča)

(1) Za vsako pokopališče mora biti narejen načrt razdelitve na pokopališke oddelke in vzpostavljena evidenca grobov.

(2) Z načrtom razdelitve se določijo zvrsti grobov na posameznih oddelkih.

(3) Načrt razdelitve na predlog upravitelja posameznega pokopališča potrjuje občinski svet.

## 30. člen

(mirovalna doba za grobove)

(1) Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu. Mirovalna doba za pokop s krsto ne sme biti krajša od desetih let.

(2) Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku mirovalne dobe.

(3) Za pokop z žaro določila tega člena ne veljajo.

#### XV. ENOTNI CENIK UPORABE POKOPALIŠČA, POKOPALIŠKIH OBJEKTOV IN NAPRAV TER DRUGE POKOPALIŠKE INFRASTRUKTURE

## 31. člen

(cenik)

Za uporabo pokopališča, pokopališke objekte in naprave plačujejo uporabniki oziroma najemniki po ceniku, ki ga potrjuje občinski svet.

## XVI. POGREBNA PRISTOJBINA

## 32. člen

(pogrebna pristojbina)

Pogrebna pristojbina je pristojbina za izvedbo pogreba, ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba. Višina pogrebne pristojbine je enotna za vsa pokopališča iz prvega odstavka 4. člena in se določi s sklepom občinskega sveta na predlog upraviteljev pokopališč.

## XVII. GROBNINA

## 33. člen

(razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob)

(1) Za najem groba plačuje najemnik groba grobnino.

(2) Grobnina je sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba, izračunan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij do enojnega groba.

(3) Stroški grobnine vključujejo stroške za redno vzdrževanje pokopališča, oddaje grobov v najem in stroške vodenja evidenc ter obračuna.

(4) Razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob se določi s sklepom občinskega sveta na predlog upraviteljev pokopališč.

## XVII. ENOTNA CENA IN OBRAČUN STORITEV

## 34. člen

(enotna cena)

(1) Cena grobnine je enotna.

(2) Upravitelj pokopališča do 31. oktobra tekočega leta za naslednje leto pripravi program vzdrževanja pokopališča, ki vsebuje tudi oceno stroškov ter ga posreduje občini in javnemu podjetju.

(3) Javno podjetje po prejemu letnih programov vzdrževanja do 31. decembra tekočega leta za naslednje leto pripravi enotno ceno storitev pogrebne in pokopališke dejavnosti za vsa pokopališča, ki jo potrdi občinski svet.

## XIX. VODENJE EVIDENC

## 35. člen

(način vodenja evidenc)

(1) Upravitelj pokopališča mora voditi trajno pisno evidenco o pokojnikih, ki so ali so bili pokopani na pokopališču in evidenco najemnikov grobov za obdobje zadnjih deset let.

(2) Elektronsko evidenco grobov – kataster za vsa pokopališča iz prvega odstavka 4. člena tega odloka vodi javno podjetje. Upravitelj pokopališča in izvajalec elektronske evidence skleneta dogovor, ki določa najmanj:

- vrsto podatkov,
- način posredovanja podatkov,
- roki posredovanja podatkov,
- obveznost posredovanja podatkov, vezano na obračun storitev.

## XX. NADZOR

## 36. člen

(nadzor)

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja občinska inšpekcija in občinsko redarstvo.

## XXI. PREKRŠKI

## 37. člen

(prekrški)

Z denarno kaznijo 100 EUR se kaznuje posameznik, ki krši določila 21. člena tega odloka.

## XXII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

## 38. člen

(vzpostavitev elektronske evidence grobov)

Rok za vzpostavitev trajne elektronske evidence grobov iz drugega odstavka 36. člena je eno leto od uveljavitve tega odloka. Sredstva za vzpostavitev evidence zagotovi občina.

## 39. člen

(vzpostavitev načrta razdelitve pokopališča)

Načrt razdelitve pokopališča mora biti sprejet v roku pet let od uveljavitve tega odloka.

## 40. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o pokopališki dejavnosti in urejanju pokopališč ter pogrebni dejavnosti na območju Občine Idrija (Uradni list RS, št. 53/14 in 54/15).

## 41. člen

(objava in začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0002/2017

Idrija, dne 7. decembra 2017

Župan  
Občine Idrija  
**Bojan Sever l.r.**

### 3390. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2018

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO), 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 22. redni seji dne 7. 12. 2017 sprejel

## O D L O K

### o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2018

## 1. člen

V Odloku o proračunu Občine Idrija za leto 2018 (Uradni list RS, št. 82/16) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna za leto 2018 se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (€):

| KONTO | OPIS                                                                               | Proračun leta 2018 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|       | <b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>                                            |                    |
|       | <b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>                                      | 14.864.500         |
|       | <b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>                                                     | 12.190.570         |
| 70    | DAVČNI PRIHODKI                                                                    | 9.361.379          |
| 700   | Davki na dohodek in dobiček                                                        | 8.060.346          |
| 703   | Davki na premoženje                                                                | 1.074.963          |
| 704   | Domači davki na blago in storitve                                                  | 226.070            |
| 71    | NEDAVČNI PRIHODKI                                                                  | 2.829.191          |
| 710   | Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja                                       | 2.021.990          |
| 711   | Takse in pristojbine                                                               | 6.200              |
| 712   | Globe in druge denarne kazni                                                       | 49.000             |
| 713   | Prihodki od prodaje blaga in storitev                                              | 95.075             |
| 714   | Drugi nedavčni prihodki                                                            | 656.926            |
| 72    | KAPITALSKI PRIHODKI                                                                | 963.805            |
| 720   | Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                                              | 835.000            |
| 722   | Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev                | 128.805            |
| 73    | PREJETE DONACIJE                                                                   | 0                  |
| 730   | Prejete donacije iz domačih virov                                                  | 0                  |
| 731   | Prejete donacije iz tujine                                                         | 0                  |
| 74    | TRANSFERNI PRIHODKI                                                                | 1.333.398          |
| 740   | Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij                            | 604.111            |
| 741   | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU                   | 729.287            |
| 78    | PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE                                                 | 376.727            |
| 787   | Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij                                    | 376.727            |
|       | <b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>                                         | 16.962.977         |
| 40    | TEKOČI ODHODKI                                                                     | 4.645.872          |
| 400   | Plače in drugi izdatki zaposlenim                                                  | 833.888            |
| 401   | Prispevki delodajalcev za socialno varnost                                         | 116.938            |
| 402   | Izdatki za blago in storitve                                                       | 3.376.176          |
| 403   | Plačila domačih obresti                                                            | 103.170            |
| 409   | Rezerve                                                                            | 215.700            |
| 41    | TEKOČI TRANSFERI                                                                   | 4.958.999          |
| 410   | Subvencije                                                                         | 50.000             |
| 411   | Transferi posameznikom in gospodinjstvom                                           | 2.956.800          |
| 412   | Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam                                   | 604.340            |
| 413   | Drugi tekoči domači transferi                                                      | 1.347.859          |
| 42    | INVESTICIJSKI ODHODKI                                                              | 7.014.356          |
| 420   | Nakup in gradnja osnovnih sredstev                                                 | 7.014.356          |
| 43    | INVESTICIJSKI TRANSFERI                                                            | 343.750            |
| 431   | Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 205.000            |
| 432   | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom                                   | 138.750            |
|       | <b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ, PRESEŽEK)</b>                          | -2.098.477         |
|       | <b>B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>                                       |                    |
|       | <b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</b>            | 0                  |

|     |                                                                    |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 75  | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       | 0         |
| 750 | Prejeta vračila danih posojil                                      | 0         |
| 751 | Prodaja kapitalskih deležev                                        | 0         |
|     | V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV                  | 0         |
|     | VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV   | 0         |
|     | C. RAČUN FINANCIRANJA                                              |           |
|     | VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)                                        | 2.199.084 |
| 50  | ZADOLŽEVANJE                                                       | 2.199.084 |
| 500 | Domače zadolževanje                                                | 2.199.084 |
|     | VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)                                    | 621.902   |
| 55  | ODPLAČILA DOLGA                                                    | 621.902   |
| 550 | Odplačila domačega dolga                                           | 621.902   |
|     | IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | -521.295  |
|     | X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                                  | 1.577.182 |
|     | XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)                                 | 2.098.477 |
|     | XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA     | 521.295   |

«

## 2. člen

Doda se nov četrti odstavek 6. člena, ki se glasi:

»Na predlog župana lahko občinski svet neomejeno odloča o prerazporeditvah pravic porabe v okviru posebnega dela proračuna. Občinski svet lahko na predlog župana odloča o odpiranju novih proračunskih postavk v okviru veljavnega posebnega dela proračuna.«

## 3. člen

Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Občina Idrija se bo v letu 2018 dolgoročno zadolžila za 238.326 € za investicije, financirane po 21. in 23. členu Zakona o financiranju občin ter za 1.960.758 € za investiciji Prizidava OŠ Spodnja Idrija ter Vrtec Spodnja Idrija.«

## 4. člen

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Idrija ([www.idrija.si](http://www.idrija.si)).

## 5. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-0021/2016

Idrija, dne 7. decembra 2017

Župan  
Občine Idrija  
**Bojan Sever** l.r.

### 3391. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Idrija

Na podlagi 2. odstavka 5. in 3. odstavka 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUJFO in 76/16 – odl. US) ter 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 22. seji dne 7. 12. 2017 sprejel

## PRAVILNIK o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Idrija

## I. SPLOŠNE DOLOČBE

## 1. člen

(vsebina)

Ta pravilnik določa pogoje, merila in postopke za izbor in vrednotenje izvajalcev letnega programa športa ter njihovih programov, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev v Občini Idrija.

## 2. člen

(izvajalci)

Izvajalci športnih programov so:

- športna društva,
- zveze športnih društev,
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
- zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.

Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri sofinanciranju in izvajanju letnega programa športa.

## 3. člen

(pravica do sofinanciranja)

Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo izvajalci športne dejavnosti (v nadaljevanju: izvajalci), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

- imajo sedež in delujejo na območju Občine Idrija,
  - so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa,
  - so registrirani in aktivno delujejo najmanj eno leto,
  - imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih programov,
  - imajo urejene kadrovske zadeve (licence oziroma potrdila pristojnih institucij),
  - imajo urejeno evidenco o članstvu in evidenco o registriranih tekmovalcih (če so registrirani po Zakonu o društvih),
  - imajo najmanj 15 članov s plačano članarino (če so registrirani po Zakonu o društvih),
  - Občini Idrija redno dostavljajo programe dejavnosti s področja športa, podatke o članstvu in o realizaciji programov, doseženih rezultatih in druge zahtevane podatke,
  - imajo organizirano športno dejavnost najmanj 30 tednov v letu, razen v primeru, ko izvajalec kandidira za sredstva za enkratne akcije,
  - program je neprofitne, oziroma nekomercialne narave.
- V primeru, da se posamezni program izvaja v Občini Idrija in je namenjen občanom Občine Idrija, na razpis pa se za ta program ne prijavi noben izvajalec s sedežem v Občini Idrija, je za izvajanje tega programa lahko izbran tudi izvajalec, ki nima sedeža v Občini Idrija, če izpolnjuje ostale pogoje.

## II. VSEBINE, RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE

## 4. člen

(programi)

A. Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega v letnem programu športa (v nadaljevanju: LPŠ), se iz občinskega proračuna sofinancira naslednje vsebine (skupine dejavnosti):

1. prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
2. športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
3. obšudijska športna dejavnost,

4. športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport,
5. kakovostni šport,
6. vrhunski šport,
7. šport invalidov,
8. športna rekreacija,
9. šport starejših.

B. Poleg prej naštetih dejavnosti, ki se izvajajo v okviru programov, uvrščenih v LPŠ, se iz občinskega proračuna sofinancira tudi naslednje razvojne in strokovne naloge ter infrastruktura s področja športa:

1. izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
2. založniška dejavnost v športu,
3. športne prireditve.

### III. POSTOPEK IZBIRE IZVAJALCEV LPŠ

#### 5. člen

(komisija za šport)

Komisija za šport Občine Idrija je sestavljena iz predsednika in najmanj dveh članov, ki ne smejo biti z vlagatelji, ki kandidirajo za dodelitev sredstev, interesno povezani. Župan s sklepom določi sestavo komisije ter njenega predsednika. Predsednik in člani komisije podpišejo izjavo o prepovedi interesne povezanosti. Mandat komisije je vezan na mandat župana. Župan lahko člane komisije razreši pred iztekom mandata zaradi neudeležbe na sejah komisije in/ali neizvajanja nalog člana komisije in/ali kršitve določil o prepovedi interesne povezanosti in imenuje nove.

Komisija je sklepčna, če je na seji prisotna več kot polovica članov komisije. Odločitve sprejema z večino glasov navzočih članov. V primeru enakega števila glasov odloča glas predsednika komisije.

Naloge komisije za šport so:

- pregled prispelih prijav na razpis iz 7. člena tega pravilnika,
- vrednotenje prijavljenih športnih programov v skladu z določili tega pravilnika,
- priprava poročila županu,
- spremljanje izvajanja športnih programov in analiza poročil izvajalcev,
- priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembe meril za vrednotenje športnih programov,
- izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.

Administrativne in strokovne naloge za Komisijo za šport zagotavlja občinska uprava Občine Idrija.

Predvsem pa:

- zagotovi objavo javnega razpisa oziroma razpisne dokumentacije na spletni strani občine,
- pripravi pregled dokazil o izpolnjevanju pogojev za dodelitev sredstev, izdela seznam vlog, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, ter pripravi kratek povzetek vsebine vlog,
- pripravi informacijo o izpolnitvi preteklih pogodbenih obveznosti prijavitelja do občine, ter druge informacije, potrebne za pravilnost postopka,
- piše zapisnike sej komisije,
- izdaja ustrezne upravne akte.

#### 6. člen

(postopki priprave LPŠ)

Z LPŠ se določi programe športa, ki se sofinancirajo iz občinskih sredstev ter obseg in vrsto strokovnih in razvojnih nalog oziroma dejavnosti, potrebnih za uresničevanje teh programov. S sprejemom občinskega proračuna občinski svet določi višino sredstev za izvajanje LPŠ.

Vrednost sofinanciranih športnih programov in nalog je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu za področje športne dejavnosti. Vrednost programov

in nalog je po pogojih, merilih in metodologiji, ki so opredeljeni v prilogi tega pravilnika, izražena v točkah. Vrednosti točk po posameznih programih in nalogah so različne in se določijo po sprejetem občinskem proračunu za vsako leto posebej.

#### 7. člen

(javni razpis)

Izvajalec javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov je Občina Idrija.

Javni razpis se izvede praviloma do 30. novembra oziroma po sprejemu proračuna za tekoče proračunsko leto. Razpisni rok ne sme biti krajši od 14 dni. Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena ločeno za posamezne vsebine in naloge, kot je opredeljeno v 4. členu tega pravilnika. Pripravljena mora biti na način, ki bo omogočil zbiranje vseh potrebnih podatkov za vrednotenje športnih programov in nalog. Izvajalec javnega razpisa objavi razpis v enem javnem mediju na območju Občine Idrija ter na spletnih straneh Občine Idrija.

Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandidatom od prvega dne razpisa dalje.

Za pravočasno vloženo se šteje prijava, ki je predložena v roku, določenem v javnem razpisu.

Prijava, prispelih po izteku roka, določenega v javnem razpisu, se ne sprejme in se zapečatene vrne pošiljatelju.

Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa lahko posameznega izvajalca pozove k dopolnitvi vloge, vendar ne kasneje kot 15 dni po roku za oddajo prijave.

#### 8. člen

(izbor programov)

Po izteku razpisnega roka komisija za šport odpre vloge po vrstnem redu prispetja. Odpiranje vlog ni javno. O odpiranju vlog se sestavi zapisnik, ki vsebuje navedbe:

- naslov, prostor in čas odpiranja prispelih vlog,
- predmet javnega razpisa,
- imena navzočih predstavnikov komisije,
- imena oziroma naziv vlagateljev vlog po vrstnem redu odpiranja vlog,
- ugotovitve o pravočasnosti, upravičenosti in popolnosti vlog,
- navedbo tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge.

Vloga je formalno popolna, če vsebuje v celoti vse izpolnjene obrazce in vsa obvezna dokazila. Prijavitelje, ki so posredovali formalno nepopolno prijavo, se pozove, da lahko le-to dopolnijo v roku 8 dni od prejema obvestila o nepopolni vlogi. Vloga je dovoljeno dopolnjevati le v tistem delu, ki se ne nanaša na vsebino ocenjevanja programov. Formalno nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku iz prejšnjega stavka ne dopolni, se s sklepom zavržejo. Po preteku roka iz tega odstavka dodatne dopolnitve vlog niso mogoče.

Komisija za šport v skladu z merili iz tega pravilnika točko je prijavljene programe, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene s tem pravilnikom in razpisno dokumentacijo, ter pripravi predlog sklepa o izbiri in sofinanciranju LPŠ v Občini Idrija.

Komisija za šport posreduje predlog sklepa v sprejem pooblaščenim osebam občinske uprave.

#### 9. člen

(sklep o izbiri)

Pooblaščen oseba občinske uprave izda sklep o izbiri in sofinanciranju LPŠ v Občini Idrija.

Vlagatelj, ki meni, da mu sredstva niso bila dodeljena v skladu s pogoji in merili iz tega pravilnika in javnega razpisa, lahko v roku 8 dni vloži pritožbo.

Župan o pritožbi odloči v roku 30 dni po prejemu. Ta sklep je dokončen.



Predmet ugovora ne morejo biti postavljena merila za vrednotenje in izbor programov športa. Vložen ugovor ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi prijavitelji.

10. člen  
(pogodba)

Po pravnomočnosti sklepa občina z izbranimi izvajalci sklene pogodbo, ki vsebuje najmanj:

- ime izvajalca, naslov, davčno in matično številka, številko transakcijskega računa,
- vsebino in obseg programov,
- čas realizacije programov,
- višino sredstev, namenjenih posamičnim programom,
- rok za oddajo poročil,
- nadzor nad namensko porabo sredstev,
- določilo, da mora prejemnik, ob nenamenski porabi sredstev, sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
- druge medsebojne pravice in obveznosti.

Če izvajalec ne podpiše pogodbe in je ne vrne Občini Idrija v roku 8 dni od prevzema poziva za podpis, se šteje, da je odstopil od podpisa pogodbe in umaknil prijavo na razpis.

Na osnovi podpisanih pogodb se izvajalcem odobrena sredstva nakazujejo na transakcijske račune.

Sredstva za sofinanciranje programov, navedenih v 3. točki 13. člena, se izvajalcem nakazujejo na osnovi predloženih verodostojnih listin, ki izkazujejo nastanek obveznosti izvajalca, do odobrene višine.

V primeru, da izvajalec ne dosega normativov, ki so določeni v okviru točkovnega sistema, glede števila vadbениh ur in velikosti vadbene skupine, pridobi le sorazmerni delež točk.

11. člen  
(izvajanje programov)

Izvajalci morajo oddati Občini Idrija najkasneje do 15. julija tekočega leta polletno poročilo o izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti in do 15. januarja naslednjega leta letno poročilo o izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti. V primeru, da Občina Idrija na osnovi podanega poročila ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti izvajalcev, se neupravičeno pridobljena sredstva poračunajo v naslednjem proračunskem obdobju. Če izvajalec v naslednjem proračunskem obdobju ne izvaja več programov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, jih je dolžan, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.

Enako kot v prejšnjem odstavku Občina Idrija ravna tudi v primeru, če ugotovi, da je izvajalec prejel oziroma so mu odobrena proračunska sredstva za namen znotraj vsebine in

naloge, za katero stroški dejansko ne nastajajo. Če izvajalec do roka, navedenega v prejšnjem odstavku, ni dostavil celotnega poročila, se ugotovi, da programov ni izvajal in je dolžan vsa realizirana proračunska sredstva, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.

O izvedbi prireditve, izobraževanj in projektov mora izvajalec oddati poročilo v 15 dneh. Če ga ne odda, ni upravičen do sredstev. Neporabljena sredstva se razdelijo izvajalcem, ki so imeli s prireditvijo več stroškov.

12. člen  
(nadzor)

Nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev izvaja občinska uprava in drugi pristojni organi Občine Idrija.

#### IV. NORMATIVI, KAZALCI IN METODOLOGIJA ZA VREDNOTENJE

13. člen

Pogoji, merila in metodologija za vrednotenje športnih programov v Občini Idrija so določeni v prilogi tega pravilnika. Vrednost elementov po posameznih programih in razredih se ovrednoti v točkah.

Komisija za šport lahko vrednost točke za posamezne programe in razrede določi v različni višini.

#### V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen

Občinska uprava spremlja izvajanje dogovorjenih programov in o tem enkrat letno s pisnim poročilom obvešča župana in občinski svet.

15. člen

S prejetjem tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 23/08, 104/09, 6/11, 107/13).

16. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0006/2017  
Idrija, dne 7. decembra 2017

Župan  
Občine Idrija  
**Bojan Sever l.r.**



## POGOJI, MERILA IN METODOLOGIJA ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV V OBČINI IDRİJA

### OPREDELITEV POJMOV

**Športni objekti** so za športno dejavnost opremljene in urejene površine in prostori.

**Strokovno izobražen delavec** je tisti, ki ima izobrazbo, pridobljeno po javnoveljavnem višješolskem študijskem programu ali javnoveljavnem študijskem programu prve ali druge stopnje, ki daje kompetence na področju športa, v skladu z merili, ki jih določi minister.

**Strokovno usposobljen delavec** je tisti, ki ima najmanj 18 let, ima najmanj srednjo poklicno izobrazbo in strokovno usposobljenost prve ali druge stopnje za športno treniranje, športno rekreacijo, šport invalidov ali šport starejših po javnoveljavnih programih usposabljanje v skladu z Zakonom o športu.

Predmet meril so naslednje vsebine športnih programov in področij:

1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
  - 1.1 Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok
  - 1.2 Prostočasna športna vzgoja šolobveznih otrok
  - 1.3 Prostočasna športna vzgoja mladine
2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
3. Obšoljska športna dejavnost
4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
  - 4.1 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
  - 4.2 Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
5. Kakovostni šport
6. Vrhunski šport
7. Šport invalidov
8. Športna rekreacija
9. Šport starejših
10. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov za delo v športu
11. Založniška dejavnost v športu
12. Športne prireditve
  - 12.1 Tekmovalne prireditve
  - 12.2 Množične športno rekreativne prireditve
13. Športni objekti

Elementi za opredelitev obsega sofinanciranja letnega programa športa in področij so:

- časovni obseg programa,
- velikost vadbene skupine,
- časovni obseg dela strokovnega kadra,
- časovni obseg uporabe športnih objektov in površin za šport v naravi,
- drugi elementi v skladu z usmeritvami nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji, letnega programa športa in tega pravilnika.

Kakovost športnih dosežkov se ugotavlja glede na:

- kategorizacijo športnikov po veljavnih Pogojih, pravilih in kriterijih za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji, ki jih sprejme Strokovni svet Republike Slovenije za šport,
- uvrstitev ekip in posameznikov na državnem prvenstvu v predhodnem letu (vsakemu športniku ali ekipi se prizna le en najboljši rezultat v posamezni vadbni skupini),
- uvrstitev ekip in posameznikov na mednarodnih tekmovanjih v predhodnem letu.

Športnik, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi, ki izvaja programe v različnih športnih panogah, se vrednoti le v eni športni panogi.

Vrednotenje uspešnosti se izvaja pri programih:

- prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
- obšolska športna dejavnost,
- športna rekreacija,
- šport starejših,
- kakovostni šport,
- vrhunski šport.

Društvo lahko pridobi dodatne točke za medalje, osvojene na tekmovanjih v preteklem letu. Za medalje, osvojene na neolimpijskih športnih panogah oziroma neolimpijskih disciplinah športnih panog, se pridobljene točke množijo s korekcijskim faktorjem 0,5.

Pogoji za vrednotenje udeležbe na mednarodnih tekmovanjih so naslednji:

- udeležba mora biti potrjena s strani mednarodne panožne zveze in društva,
- vsi športniki morajo promovirati Občino Idrija,
- športniki morajo dostaviti uradne rezultate.

Udeležba na uradnih mednarodnih tekmovanjih evropskih in svetovnih zvez (Evropsko prvenstvo, Evropski pokal, Svetovno prvenstvo, Svetovni pokal, Olimpijske igre)

| Število udeležencev           | vrednost |
|-------------------------------|----------|
| 0 - 10                        | 5%       |
| 10 - 20                       | 8%       |
| nad 20                        | 10%      |
| član državne reprezentance    | 10%      |
| Udeležba na Olimpijskih igrah | 20%      |

Uvrstitev ekip in posameznikov na državnem prvenstvu v predhodnem letu (vsakemu športniku ali ekipi se prizna le en najboljši rezultat v posamezni vadbeni skupini)

| Nastop na državnem prvenstvu | posamično | ekipno |
|------------------------------|-----------|--------|
| 1. mesto                     | 10%       | 12%    |
| 2. mesto                     | 8%        | 10%    |
| 3. mesto                     | 5%        | 8%     |

## 1. PROSTOČASNA VZGOJA OTROK IN MLADINE

Zajema dejavnosti, ki nadgrajujejo gibalne dejavnosti v predšolskem obdobju in šolsko športno vzgojo, ter obšolski športni programi, namenjeni vsem otrokom in mladini, ter športni programi otrok in mladine, ki niso del tekmovalnih sistemov panožnih športnih zvez in jih ponujajo vzgojno izobraževalni zavodi, društva in zasebniki.

### 1.4 PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK

Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do sprejema v šolo.

Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok je dejavnost otrok, starih do 6 let, ki se s športno dejavnostjo ukvarjajo prostovoljno pri izbranem izvajalcu in se ne vključujejo v tekmovalne sisteme panožnih športnih zvez.

Predmet sofinanciranja je uporaba športnih objektov in ustrezno strokovno izobražen oziroma strokovno usposobljen kader.

V primeru manjšega števila sodelujočih ali v primeru manjšega letnega obsega števila ur v posameznem programu se delež sofinanciranja ustrezno sorazmerno zniža.

| PROGRAMSKE VSEBINE    | ORGANIZACIJSKA OBLIKA - PROGRAM                                    | ELEMENTI ZA VREDNOTENJE                                                                             | VREDNOST ELEMENTOV                                 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| a) Zlati sonček A     | - do 60 ur letno<br>- od 10 do 20 udeležencev v skupini            | - objekt<br>- strokovni kader                                                                       | - 5 točk /udeleženca/dan<br>- 10 točk ura/skupina  |
| b) Naučimo se plavati | - 10 urni tečaj prilagajanja na vodo<br>- 10 udeležencev v skupini | - objekt<br>- strokovni kader                                                                       | - 5 točk /udeleženca/dan<br>- 10 točk ura/skupina  |
| c) Tečaj smučanja     | - 20 urni tečaj<br>- 10 udeležencev v skupini                      | - objekt<br>- strokovni kader                                                                       | - 5 točk / udeleženca/dan<br>- 10 točk/ura/skupina |
| e.) Drugi programi    | - do 60 ur letno<br>- 15 udeležencev v skupini                     | - do 60 ur njema objekta za izvajalce, ki nimajo zagotovljene brezplačne vadbe<br>- strokovni kader | - 15 točk/ura/skupina<br>- 10 točk /ura/skupina    |

### 1.5 PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK

Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok, starih od 6 do 15 let, ki se s športno dejavnostjo ukvarjajo prostovoljno pri izbranem izvajalcu in se ne vključujejo v tekmovalne sisteme panožnih športnih zvez.

Predmet sofinanciranja je uporaba športnih objektov in ustrezno strokovno izobražen oziroma strokovno usposobljen kader.

V primeru manjšega števila sodelujočih ali v primeru manjšega letnega obsega števila ur v posameznem programu se delež sofinanciranja ustrezno sorazmerno zniža.

| PROGRAMSKE VSEBINE                      | ORGANIZACIJSKA OBLIKA - PROGRAM                                                     | ELEMENTI ZA VREDNOTENJE                                                             | VREDNOST ELEMENTOV                                |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Zlati sonček B, C, D<br>1.,2.,3. razred | - do 80 ur letno<br>- 15 - 20 udeležencev v skupini                                 | - strokovni kader<br>- objekt                                                       | - 10 točk/ura/skupina<br>- tabela 1               |
| Program KRPAN<br>4.,5.,6. razred        | - do 80 ur letno<br>- 15 - 20 udeležencev v skupini                                 | - strokovni kader<br>- objekt                                                       | - 10 točk/ura/skupina<br>- tabela 1               |
| Naučimo se plavati                      | - 15 urni tečaj za neplavalce 5.- 8. raz.<br>- 10 udeležencev v skupini             | - strokovni kader<br>- objekt                                                       | - 10 točk ura/skupina<br>- 5 točk /udeleženca/dan |
| Tečaj smučanja                          | - 30 urni tečaj<br>- 10 udeležencev v skup.                                         | - strokovni kader<br>- objekt                                                       | - 12 točk/ura/skupina<br>- 5 točk/udeleženca/dan  |
| Drugi programi                          | - do 80 ur letno<br>- 15 do 20 udeležencev v skupini                                | - strokovni kader<br>- objekt za izvajalce, ki nimajo zagotovljene brezplačne vadbe | - 10 točk/ura/skupina<br>- tabela 1               |
| Planinstvo, taborništvo, skavtstvo      | - 10 pohodov/leto, 10 udelež. v skupini<br>- šola-40 ur /leto, 20 udelež. v skupini | - strokovni kader<br>- strokovni kader                                              | - 50 točk/pohod/skupina<br>- 10 točk ura/skupina  |
| Šolska tekmovalna                       |                                                                                     | - materialni stroški                                                                |                                                   |

**1.6 PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA MLADINE**

Prostočasna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih, starih od 15 do 20 let, ki se s športno dejavnostjo ukvarjajo prostovoljno pri izbranem izvajalcu in se ne vključujejo v tekmovalne sisteme panožnih športnih zvez.

Predmet sofinanciranja je uporaba športnih objektov in ustrezno strokovno izobražen oziroma strokovno usposobljen kader.

V primeru manjšega števila sodelujočih ali v primeru manjšega letnega obsega števila ur v posameznem programu se delež sofinanciranja ustrezno sorazmerno zniža.

| PROGRAMSKE VSEBINE                 | ORGANIZACIJSKA OBLIKA - PROGRAM                     | ELEMENTI ZA VREDNOTENJE       | VREDNOST ELEMENTOV                  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Drugi programi                     | - do 80 ur letno<br>- 15 - 20 udeležencev v skupini | - strokovni kader<br>- objekt | - 10 točk/ura/skupina<br>- tabela 1 |
| Planinstvo, tabornišтво, skavtstvo | - 10 pohodov/leto,<br>- 10 udeležencev v skupini    | - strokovni kader             | - 50 točk/pohod/skupina             |

**2. ŠPORTNA V ZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI**

Zajema prilagojeno izvajanje gibalnih programov, ki jih izvajajo vzgojno izobraževalni zavodi in društva.

Program vključuje otroke in mladino s posebnimi potrebami do 20. leta starosti.

Predmet sofinanciranja je uporaba športnih objektov in ustrezno strokovno izobražen oziroma strokovno usposobljen kader.

V primeru manjšega števila sodelujočih ali v primeru manjšega letnega obsega števila ur v posameznem programu se delež sofinanciranja ustrezno sorazmerno zniža.

| UDELEŽENCI PROGRAMA | ORGANIZACIJSKA OBLIKA - PROGRAM                                | ELEMENTI ZA VREDNOTENJE       | VREDNOST ELEMENTOV                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Vsi programi        | - do 80 ur letno/skupina<br>- od 5 do 10 udeležencev v skupini | - strokovni kader<br>- objekt | - 10 točk/ura/skupina<br>- tabela 1 |



### 3. OBŠTUDIJSKA ŠPORTNA DEJAVNOST

Športna dejavnost študentov zajema različne oblike športnih dejavnosti študentov.

Predmet sofinanciranja je uporaba športnih objektov in ustrezno strokovno izobražen oziroma strokovno usposobljen kader.

V primeru manjšega števila sodelujočih ali v primeru manjšega letnega obsega števila ur v posameznem programu se delež sofinanciranja ustrezno sorazmerno zniža.

| UDELEŽENCI<br>PROGRAMA | ORGANIZACIJSKA OBLIKA - PROGRAM                | ELEMENTI ZA VREDNOTENJE       | VREDNOST ELEMENTOV                  |
|------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Vsi programi           | - do 80 ur letno<br>- 20 udeležencev v skupini | - objekt<br>- strokovni kader | - tabela 1<br>- 10 točk/ura/skupina |

### 4. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT

Programi športne vzgoje otrok in mladine (športne šole) potekajo v društvih, ki imajo ustrezno prostorsko in materialno osnovo za izvajanje vadbenega procesa. Programi zajemajo načrtovano vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. Temeljijo na kakovostni športni vzgoji, ki se odvija v športnih društvih ter nadgrajuje trening posamezne športne panoge, ki ga izvaja strokovno izobražen ali pa tudi strokovni kader, ki ima najmanj drugo stopnjo usposobljenosti za opravljanje vzgojno izobraževalnega dela v športu.

Posameznik se registrira kot športnik, če je star najmanj 12 let, je član športnega društva, ki je včlanjeno v nacionalno panožno športno zvezo ali Zvezo športnih invalidov Slovenije, ima s strani Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenje športnih zvez potrjen nastop na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema ter je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov.

#### 4.1 ŠPORTNA VZGOJA OTROK. USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT

V selekcijske programe se lahko vključijo otroci, stari od 8 do 15 let, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne lastnosti in visoko motivacijo, da bi postali vrhunski športniki.

Programi so razdeljeni v tri stopnje:

- I. stopnja – starostna skupina 8 do 11 let
- II. stopnja – starostna skupina od 12 do 13 let
- III. stopnja – starostna skupina od 14 do 15 let.

Za sofinanciranje športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, mora prijavitelj izpolnjevati pogoje za izvedbo vadbenega procesa:

- vsaj dve starostni kategoriji od I. do III. stopnje,
- da so tekmovalci registrirani pri Nacionalni panožni zvezi,
- da vadijo v vadbeni skupini najmanj 3 krat tedensko, 9 mesecev v letu,
- da se redno udeležujejo tekmovanj, ki jih organizira nacionalna panožna športna zveza na najmanj regijskem nivoju.

Pri vrednotenju se upoštevajo aktivni in registrirani člani pri panožni zvezi v kategorijah, v katerih se izvaja redni tekmovalni program.

Predmet sofinanciranja je uporaba športnih objektov in ustrezno strokovno izobražen oziroma strokovno usposobljen kader.

| UDELEŽENCI<br>PROGRAMA | ORGANIZACIJSKA OBLIKA - PROGRAM                          | ELEMENTI ZA VREDNOTENJE       | VREDNOST ELEMENTOV                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| I. stopnja             | - do 240 ur letno/skupina<br>- velikost skupine-tabela 2 | - strokovni kader<br>- objekt | - 10 točk/ura/skupina<br>- tabela 1 |
| II. stopnja            | - do 240 ur letno/skupina<br>- velikost skupine-tabela 2 | - strokovni kader<br>- objekt | - 10 točk/ura/skupina<br>- tabela 1 |
| III. stopnja           | - do 300 ur letno/skupina<br>- velikost skupine-tabela 2 | - strokovni kader<br>- objekt | - 10 točk/ura/skupina<br>- tabela 1 |

#### 4.2. ŠPORTNA VZGOJA MLADINE, USMERJENE V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT

Program zajema načrtno vzgojo mladih športnikov, starih od 15 do 20 let, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.

V selekcijske programe se lahko vključijo mladostniki, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebne lastnosti in visoko motivacijo, da bi postali vrhunski športniki.

Programi so razdeljeni v dve stopnji:

- IV. stopnja – starostna skupina od 16 do 17 let
- V. stopnja – starostna skupina od 18 do 20 let.

Za sofinanciranje športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, mora prijavitelj izpolnjevati pogoje za izvedbo vadbenega procesa:

- vsaj tri starostne kategorije od I. do V. stopnje,
- da so tekmovalci registrirani pri nacionalni panožni zvezi,
- da vadijo v vadbeni skupini najmanj 4 krat tedensko, 10 mesecev v letu,
- da se redno udeležujejo tekmovanj, ki jih organizira nacionalna panožna športna zveza na najmanj regijskem nivoju.

Pri vrednotenju se upoštevajo aktivni in registrirani člani pri panožni zvezi v kategorijah, v katerih se izvaja redni tekmovalni program.

Predmet sofinanciranja je uporaba športnih objektov in ustrezno strokovno izobražen oziroma strokovno usposobljen kader.

| UDELEŽENCI<br>PROGRAMA | ORGANIZACIJSKA OBLIKA - PROGRAM                           | ELEMENTI ZA VREDNOTENJE       | VREDNOST ELEMENTOV                  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| IV. stopnja            | - do 340 ur letno/skupina<br>- velikost skupine-tabela 2  | - strokovni kader<br>- objekt | - 10 točk/ura/skupina<br>- tabela 1 |
| V. stopnja             | - do 450 ur letno/skupina<br>- velikost skupine- tabela 2 | - strokovni kader<br>- objekt | - 10 točk/ura/skupina<br>- tabela 1 |

**Tabela 2**

Šport otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| individualni športi | najmanj 6 vadečih v skupini  |
| kolektivni športi   | najmanj 12 vadečih v skupini |

V primeru manjšega števila kategoriziranih športnikov v vadbeni skupini ali v primeru manjšega letnega obsega števila ur v posameznem programu se delež sofinanciranja ustrezno sorazmerno zniža.

## 5. KAKOVOSTNI ŠPORT

Sem spadajo programi priprav in tekmovalni športnikov in športnih ekip v članskih starostnih kategorijah, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunskega športnika, tekmujejo pa v tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez do naslova državnega prvaka, ter na mednarodnih tekmovanjih.

Individualne športne panoge se delijo na dva nivoja in sicer glede na dosežene rezultate prijavljenega programa v minuli tekmovalni sezoni državnega prvenstva. Dobitniki medalj se uvrstijo v prvi nivo, ostali izvajalci v drugi nivo.

Kolektivne športne panoge se delijo na štiri nivoje in sicer glede na nivo državne lige, v kateri izvajalec nastopa v času javnega razpisa.

Predmet sofinanciranja je uporaba športnih objektov. V primeru manjšega števila vadečih ali v primeru manjšega obsega števila ur v posameznem programu se delež sofinanciranja ustrezno sorazmerno zniža.

#### *Individualni športi*

|         |                                          |                                              |          |
|---------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|
| 1. nivo | - do 500 ur letno/skupino/ 6 tekmovalcev | - objekt ali nadomestilo v vrednosti objekta | tabela 1 |
| 2. nivo | - do 400 ur letno/skupino/6 tekmovalcev  | - objekt ali nadomestilo v vrednosti objekta | tabela 1 |

#### *Kolektivni športi*

| UDELEŽENCI<br>PROGRAMA | ORGANIZACIJSKA<br>PROGRAM        | OBLIKA   | - ELEMENTI ZA VREDNOTENJE | VREDNOST ELEMENTOV |
|------------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|--------------------|
| 1. nivo                | - do 500 ur letno/11 tekmovalcev | - objekt | - objekt                  | tabela 1           |
| 2. nivo                | - do 400 ur letno/11 tekmovalcev | - objekt | - objekt                  | tabela 1           |
| 3. nivo                | - do 320 ur letno/11 tekmovalcev | - objekt | - objekt                  | tabela 1           |
| 4. nivo                | - do 200 ur letno/11 tekmovalcev | - objekt | - objekt                  | tabela 1           |

## 6. VRHUNSKI ŠPORT

Vrhunski šport zajema programe priprav in tekmovalj vrhunskih športnikov, usmerjenih v doseganje vrhunskih športnih rezultatov na mednarodni ravni.

Vrhunski športnik je športnik mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda, ki je dosegel vrhunski rezultat na mednarodnem tekmovanju v absolutni starostni kategoriji in je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov kot vrhunski športnik.

Predmet sofinanciranja je uporaba športnih objektov in ustrezno strokovno izobražen oziroma strokovno usposobljen kader.

Športniki, s katerimi društvo kandidira za program Vrhunskega športnika, morajo biti vpisani v zadnjih Obvestilih OKZ – ZŠZ pred zaključkom razpisnega roka za sofinanciranje športa kot člani športnega društva z območja občine.

| RAZRED              | Individualni športi - točk | Kolektivni športi - točk |
|---------------------|----------------------------|--------------------------|
| Mladinski razred    | 400                        | 50                       |
| Državni razred      | 600                        | 100                      |
| Perspektivni razred | 800                        | 200                      |
| Mednarodni razred   | 1000                       | 400                      |
| Svetovni razred     | 1200                       | 600                      |

## 7. ŠPORT INVALIDOV

Šport invalidov zajema športno udejstvovanje invalidov vseh starosti ter nosilcev različnih oblik invalidnosti, z namenom ohranjanja gibalnih sposobnosti, zdravja, revitalizacije, razvedrila in tekmovanj invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom. Šport invalidov zajema vse pojave oblike športa, s katerimi se ukvarjajo invalidi izven šolskega sistema.

Predmet sofinanciranja je uporaba športnih objektov in ustrezno strokovno izobražen oziroma strokovno usposobljen kader.

V primeru manjšega števila sodelujočih ali v primeru manjšega letnega obsega števila ur v posameznem programu se delež sofinanciranja ustrezno sorazmerno zniža.

| UDELEŽENCI<br>PROGRAMA | ORGANIZACIJSKA<br>PROGRAM                       | OBLIKA | -<br>ELEMENTI ZA VREDNOTENJE  | VREDNOST ELEMENTOV                    |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Vsi programi           | - do 80 ur letno,<br>- v skupini 10 udeležencev |        | - strokovni kader<br>- objekt | - 10 točk /ura /skupina<br>- tabela 1 |

Programi športnikov invalidov kakovostnega in vrhunškega športa se vrednotijo na enak način kot programi športnikov kakovostnega in vrhunškega športa.

## 8. ŠPORTNA REKREACIJA

Zajema športno dejavnost odraslih, starih do 65 let, in predstavlja dejavno, koristno in prijetno izpopolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa ljudi.

Predmet sofinanciranja je uporaba športnih objektov in ustrezno strokovno izobražen oziroma strokovno usposobljen kader.

V primeru manjšega števila sodelujočih ali v primeru manjšega letnega obsega števila ur v posameznem programu se delež sofinanciranja ustrezno sorazmerno zniža.

| UDELEŽENCI<br>PROGRAMA | ORGANIZACIJSKA OBLIKA - PROGRAM               | ELEMENTI ZA VREDNOTENJE       | VREDNOST ELEMENTOV                  |
|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Vsi programi           | - do 80 ur letno /skupino<br>- 20 udeležencev | - strokovni kader<br>- objekt | - 10 točk/ura/skupina<br>- tabela 1 |



## 9. ŠPORT STAREJŠIH

Predstavlja športno rekreativno gibalno dejavnost oseb nad 65. letom starosti. Predstavlja nadaljevanje športne rekreacije iz odrasle dobe s prilagoditvami glede na zmožnosti posameznika, ki izhajajo iz procesov staranja.

Predmet sofinanciranja je uporaba športnih objektov in ustrezno strokovno izobražen oziroma strokovno usposobljen kader.

V primeru manjšega števila sodelujočih ali v primeru manjšega letnega obsega števila ur v posameznem programu se delež sofinanciranja ustrezno sorazmerno zniža.

| UDELEŽENCI<br>PROGRAMA | ORGANIZACIJSKA OBLIKA - PROGRAM               | ELEMENTI ZA VREDNOTENJE       | VREDNOST ELEMENTOV                  |
|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Vsi programi           | - do 80 ur letno /skupino<br>- 20 udeležencev | - strokovni kader<br>- objekt | - 10 točk/ura/skupina<br>- tabela 1 |

## 10. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV ZA DELO V ŠPORTU

Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu preko Inštituta za šport pri fakulteti za šport Univerze v Ljubljani, Olimpijskega komiteja Slovenije, Združenja športnih zvez, nacionalnih panožnih zvez ali preko ostalih izobraževalnih institucij. Posebej se podpira usposabljanje in izpopolnjevanje volonterskih strokovnih kadrov. Sofinancira se usposabljanje in izpopolnjevanje izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev, ki delujejo v športnih društvih, ki so izvajalci letnega programa športa v občini.

Za sofinanciranje različnih oblik neformalnega izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov lahko kandidirajo le tisti izvajalci, ki izvajajo programe, ki jih sofinancira občina v skladu s temi merili.

Pogoji za sofinanciranje so:

1. da kandidata na usposabljanje ali izpopolnjevanje predlaga in prijavi osnovna športna organizacija oz. izvajalec ter z njim sklene pogodbo, s katero se kandidat zaveže, da bo po končanem usposabljanju, izpopolnjevanju ali izobraževanju najmanj 3 leta deloval v Občini Idrija kot strokovni delavec pri izvajanju letnega programa športa,
2. da je športna panoga zajeta v program sofinanciranja iz občinskih proračunskih sredstev,
3. da ima društvo dejavnost v športni panogi, kamor prijavljajo kandidata za usposabljanje ali izpopolnjevanje,
4. da je izpopolnjevanje potrjeno od Strokovnega sveta RS za šport in ga izvajajo Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani, Olimpijski komite Slovenije, ter nacionalne panožne športne zveze.

| PROGRAMSKE<br>VSEBINE    | ORGANIZACIJSKA<br>PROGRAM                                          | OBLIKA | - | ELEMENTI ZA VREDNOTENJE      | VREDNOST ELEMENTOV                                   |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|---|------------------------------|------------------------------------------------------|
| a) osnovno usposabljanje | - za 2. stopnjo usposobljenosti<br>- za 3. stopnjo usposobljenosti |        |   | - kotizacija<br>- kotizacija | - do 250 točk posameznik<br>- do 700 točk posameznik |
| b) izpopolnjevanje       | - licenčni seminarji                                               |        |   | - kotizacija                 | - do 150 točk posameznik                             |

Sofinanciranje usposabljanja in izpopolnjevanja se izvrši, ko osnovna športna organizacija oz. izvajalec posreduje:

- potrdilo o plačani kotizaciji za usposabljanje ali izpopolnjevanje,
- program – razpis usposabljanja ali izpopolnjevanja,
- dokumentacijo o uspešno opravljenem usposabljanju,
- podpisano pogodbo s kandidatom.

## 11. ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST V ŠPORTU

Iz proračuna občine se lahko sofinancira dejavnost izdajanja strokovne literature in gradiva, drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij ter propagandno gradivo na temo športnih dejavnosti, povezanih s športno dejavnostjo v občini. Prednost pri izbiri imajo izvajalci, ki oblikujejo informacije za širši krog uporabnikov.

Sredstva za sofinanciranje založniške dejavnosti lahko pridobijo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

- predložijo vsebinsko zasnovano publikacije z opredeljenim ciljem in namenom izdaje publikacije,
- predložijo natančen finančni načrt
- publikacija izide v letu sofinanciranja.

| Vrsta publikacije                        | vrednost   |
|------------------------------------------|------------|
| Strokovna literatura in gradivo          | do 50 točk |
| Občasne publikacije (almanah, bilten...) | do 40 točk |
| Propagandno gradivo                      | do 20 točk |

| Merilo                               | vrednost   |
|--------------------------------------|------------|
| Deficitarnost                        | do 30 točk |
| Strokovnost                          | do 30 točk |
| Uporabnost za različne programe      | do 30 točk |
| Dostopnost širšemu krogu uporabnikov | do 20 točk |

Sofinancira se publikacije, ki dosežejo višje število točk.

## 12. ŠPORTNE PRIREDITVE

Občina lahko sofinancira mednarodne, državne, regijske, medobčinske in občinske tekmovalne ali množične prireditve ter druge večje športne prireditve, ki imajo promocijski učinek za šport na območju občine in niso del rednega športnega programa prijavitelja.

Občina lahko v primerih iz prejšnjega odstavka sofinancira najemino objekta, propagandni material, sodniške stroške in stroške nastopajočih. Stroški pogostitev (hrana, pijača), ter nagrade nastopajočim niso upravičeni stroški za sofinanciranje s strani občine.

### 12.1 Tekmovalne prireditve:

- prireditve morajo biti navedene v mednarodnem oz. državnem koledarju,
- potekati morajo na območju občine (izjema so primeri, ko zaradi naravnih oziroma infrastrukturnih pogojev to ni mogoče),
- organizator je društvo s sedežem v občini,
- na njih morajo nastopati tudi športniki in športnice iz občine,
- prireditev mora biti odmevna v širšem prostoru.

Za mednarodni nivo je potrebna udeležba najmanj 40% tujih športnikov iz najmanj treh tujih držav. Če je udeležencev iz tujine manj in ne prihajajo iz najmanj treh tujih držav, dobi prireditev rang državnega nivoja.

Za državni nivo je potrebna udeležba najmanj 50% nastopajočih športnikov iz celotne Slovenije. Če je udeležencev manj, dobi prireditev rang občinskega oziroma medobčinskega nivoja.

Nastopajoči slovenski športniki morajo biti registrirani pri nacionalni panožni športni zvezi.

| Nivo tekmovalne športne prireditve         | Udeležencev |            |           |            |  |
|--------------------------------------------|-------------|------------|-----------|------------|--|
|                                            | 30 - 50     | 50 - 100   | 100 - 150 | 150 in več |  |
|                                            | 4-10 ekip   | 11-20 ekip | 21 in več |            |  |
| Občinska in medobčinska športna prireditev | 200         | 300        | 500       | 600        |  |
| Državna športna prireditev                 | 500         | 700        | 800       | 900        |  |
| Mednarodna športna prireditev              | 600         | 800        | 900       | 1000       |  |

### 12.2 Množične športno rekreative prireditve:

- imeti morajo daljšo tradicijo,
- primerne morajo biti za vse starostne kategorije,
- potekati morajo na območju občine (izjema so primeri, ko zaradi naravnih oziroma infrastrukturnih pogojev to ni mogoče),
- organizator je društvo s sedežem v občini,
- na njih morajo nastopati tudi športniki in športnice iz občine,
- prireditev mora biti odmevna v širšem prostoru.

Za mednarodni nivo je potrebna udeležba najmanj 40% tujih športnikov iz najmanj treh tujih držav. Če je udeležencev iz tujine manj in ne prihajajo iz najmanj treh tujih držav, dobi prireditev rang državnega nivoja.

Za državni nivo je potrebna udeležba najmanj 50% nastopajočih športnikov iz celotne Slovenije. Če je udeležencev manj dobi prireditev rang občinskega oziroma medobčinskega nivoja.

|                                            | Udeležencev |            |           |            |  |
|--------------------------------------------|-------------|------------|-----------|------------|--|
| Nivo športno rekreativne prireditve        | 30 - 50     | 50 - 100   | 100 - 150 | 150 in več |  |
|                                            | 4-10 ekip   | 11-20 ekip | 21 in več |            |  |
| Občinska in medobčinska športna prireditve | 100         | 200        | 400       | 500        |  |
| Državna športna prireditve                 | 300         | 500        | 700       | 800        |  |
| Mednarodna športna prireditve              | 400         | 600        | 800       | 900        |  |

### 13. ŠPORTNI OBJEKTI

Obseg programa se vrednoti v urah, pri čemer je ura programa 60 minut.

**Tabela 1**

Objekte se razporedi glede na velikost, namembnost ter obratovalne stroške. Posamezne vrste objektov je potrebno obravnavati diferencirano - odprti, zaprti, specializirani. Vrednoti se število točk/uro/vadbena skupino.

| Vrsta objekta                                   | Korigirana vrednost |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Zaprti objekti                               |                     |
| - velika dvorana - I. in II. nivo tekmovanj NPZ | 30 točk             |
| - mala dvorana (1/3 dvorane) - nižji rangi      | 18 točk             |
| - telovadnice na OŠ                             | 15 točk             |
| - specialni objekti - strelišče                 | 7 točk              |
| - balinarska dvorana                            | 15 točk             |
| - balon za tenis (dva igrišča)                  | 27 točk             |
| 2. Odprti objekti                               |                     |
| - nogometno igrišče                             | 22 točk             |
| - igrišče za mali nogomet z umetno travo        | 8 točk              |
| - asfaltne površine                             | 7 točk              |
| - peščene površine - tenis                      | 15 točk             |
| - balinišče                                     | 7 točk              |

Športnim programom, ki ne koristijo objektov (telovadnic) v priznanem obsegu, se vrednoti objekt kot materialni strošek v višini 7 točk. Športnim programom, ki se izvajajo tako v dvorani, kot na drugih objektih, mora društvo oziroma klub v prijavi opredeliti število ur vadbe v dvorani in izven nje.

**IVANČNA GORICA****3392. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju Občine Ivančna Gorica**

Na podlagi 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US), prvega odstavka 4. člena v povezavi z 10. členom Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 50/16 in 66/16) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 23. redni seji 15. novembra 2017 sprejel

**O D L O K****o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju Občine Ivančna Gorica****I. SPLOŠNE DOLOČBE****1. člen**

(javna služba)

Ta odlok ureja način opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin (v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Ivančna Gorica in vključuje urejanje, varstvo in vzdrževanje javnih zelenih in javnih drugih površin.

**2. člen**

(vsebinska odloka)

S tem odlokom se določi:

1. organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe,
2. vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev,
3. pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
4. pravice in obveznosti uporabnikov,
5. viri financiranja javne službe,
6. vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, ki so last občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa,
7. nadzor nad izvajanjem odloka,
8. kazenske določbe in
9. končne določbe.

**3. člen**

(uporaba izrazov)

V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

**4. člen**

(uporaba predpisov)

Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom se

uporabljajo republiški predpisi, ki urejajo opravljanje javne službe iz prvega člena tega odloka.

**5. člen**

(pomen pojmov)

Posamezni pojmi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:

1. Javne površine so površine, katerih raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem:

– zelene javne površine so: javni parki; drevoredi, nasadi in travnate površine (zelenice), ki se nahajajo ob javnih športnih površinah in spominskih obeležjih izven pokopališč; posamezne skupine dreves in rastišča posameznih dreves, pomembnih za naravno okolje; otroška igrišča na javnih zelenih površinah; parkovno urejeni gozdovi; parkovno urejene vodne brežine ter druge zelene javne površine, določene s predpisi občine.

– utrjene javne površine so: utrjene poti in pešpoti; javne športne površine na javnih utrjenih površinah; trgi in tržnice; otroška igrišča na utrjenih javnih površinah ter druge utrjene javne površine, določene s predpisi občine.

2. V ostalih primerih odloči o tem, ali se posamezno zemljišče šteje za javno površino v smislu določil tega odloka, občinski upravni organ, pristojen za komunalne zadeve.

**2. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA  
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE****6. člen**

(oblika opravljanja javne službe)

(1) Javno službo iz 1. člena tega odloka opravlja Javno komunalno podjetje Grosuplje.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko določene naloge iz tega odloka občina izvaja v okviru občinske uprave.

(3) Dejavnost javne službe se skladno s tem odlokom določi in opravlja na celotnem območju Občine Ivančna Gorica.

**3. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE  
TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV****7. člen**

(vrsta in obseg storitev javne službe)

(1) Javna služba po tem odloku obsega:

- urejanje in čiščenje utrjenih javnih površin in
- urejanje in čiščenje zelenih javnih površin.

(2) Urejanje in čiščenje utrjenih in zelenih javnih površin iz prejšnjega odstavka obsega:

1. spomladansko in jesensko čiščenje zelenih površin,
  2. tedensko in mesečno pobiranje smeti ter pometanje,
  3. vzdrževalna dela in košnja travnatih površin,
  4. urejanje nasadov in sajenje cvetličnih gredic,
  5. zasajanje, oskrba, čiščenje in obrezovanje dreves, drevoredov in grmovnic,
  6. obrezovanje živih mej, zlasti ob cestah in pločnikih, da ne ovirajo preglednosti križišča ter hoje po javnih prometnih površinah,
  7. oskrba in obrezovanje vegetacije na prometnih otokih,
  8. varstvo rastlin pred rastlinskimi boleznimi, škodljivci in poškodbami,
  9. postavitev in vzdrževanje raznih opozorilnih tabel za prepoved hoje po zelenicah,
  10. druga vzdrževalna dela, ki so potrebna, da se ohranja urejen videz javnih površin.
- (3) Zelene in druge površine fizičnih in pravnih oseb urejajo in vzdržujejo lastniki.

(4) Za urejanje in vzdrževanje gozdov in zemljišč, ki se po zakonu, ki ureja gozdove, štejejo za gozdno površino, veljajo predpisi o gozdovih.



## 8. člen

(izvajanje javne službe po izvedbenem programu)

(1) Javne površine se urejajo z izvedbeno dokumentacijo, ki temelji na programu ureditve javnih zelenih in utrjenih površin in predlogih za zavarovanje posameznih značilnih javnih zelenih in utrjenih površin, drevoredov in zelenih površin ob vseh pomembnejših prometnicah, križiščih, objektih, urejenih vodnih strugah ipd.

(2) Javne zelene in utrjene površine na območjih naselij, ki niso vključene v izvedbeno dokumentacijo, se urejajo s programom ureditve zelenih in utrjenih površin, katerega sprejme občinski svet na predlog občinskega upravnega organa, pristojnega za komunalne zadeve.

(3) Program ureditve javnih zelenih in utrjenih površin mora biti usklajen z omrežjem komunalnih in energetskih naprav ter objektov in s priključki na komunalne naprave.

(4) Izvedbeni program za prihodnje leto pripravi izvajalec javne službe in ga posreduje v uskladitev strokovnim službam občine do 15. oktobra tekočega leta. Sestavni del izvedbenega programa je predlog cen storitev izvajalca javne službe in ocena stroškov urejanja in čiščenja javnih površin v občini. Izvedbeni program za prihodnje leto se uskladi s sprejetim proračunom za prihodnje leto.

(5) Potrjeni oziroma s proračunom občine usklajeni izvedbeni program in potrjeni cenik storitev sta sestavni del pogodbe za izvajanje dejavnosti gospodarske javne službe, ki jo sklene izvajalec javne službe in občina.

(6) Izvajalec javne službe opravlja javno službo na podlagi potrjenega izvedbenega programa, določil tega odloka, predpisov in standardov, ki veljajo na področju urejanja predmeta javne službe ter pogodbe za izvajanje dejavnosti gospodarske javne službe, sklenjene z občino.

(7) Izvajalec ne sme delno ali v celoti prenesti izvajanja javne službe drugi osebi, lahko pa odda posamezna dela ali posamezne sklope del v izvedbo svojim podizvajalcem, ob predhodni pridobitvi soglasja občine.

(8) Podrobneje se standardi storitev javne službe, ki jih mora zagotavljati izvajalec, določijo v pravilniku, ki ga sprejme občinski svet.

## 4. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO JAVNIH DOBRIN

## 9. člen

(evidence)

Izvajalec javne službe mora voditi evidence v skladu s predpisi, ki veljajo za področje izvajanja javne službe.

## 10. člen

(javna obvestila in naznanila)

Izvajalec javne službe mora uporabnike javnih površin redno obveščati o stanju javnih površin v občini ter omejitvah uporabe v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu.

## 5. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV

## 11. člen

(pravice in obveznosti uporabnikov javnih površin)

(1) Javne površine v občini so splošnega pomena in jih lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne površine na območju občine.

(2) Uporabnik javne površine mora pristojni strokovni službi občine oziroma izvajalcu javne službe sporočiti vsako poškodbo ali spremembo na javni površini, ki lahko vpliva na varno uporabo javnih površin na območju občine.

## 12. člen

(prepovedi)

Na javnih površinah na območju občine je prepovedano:

1. odmetavati odpadke izven košev za odpadke,
2. v koše za odpadke odlagati nevarne frakcije,
3. uporabljati urbano opremo, opremo otroških igrišč ter drugo opremo na javnih površinah v nasprotju z njenim namenom, jo prevračati, premeščati, poškodovati ali odstranjevati,
4. javne površine, infrastrukturne objekte in opremo poslikati z grafiti brez predhodnega soglasja pristojnega organa občinske uprave,
5. puščati komunalne odpadke na javnih površinah, za katere ni zagotovljen poseben prevoz,
6. ustavljati, parkirati na izven za to namenjenih površinah, se po javnih zelenih površinah voziti s kolesi, motornimi vozili, delovnimi stroji, razen pri vzdrževanju teh površin, ali zagotavljanju javnega reda in miru,
7. uničevati, mehansko poškodovati, odstranjevati rastline in infrastrukturne objekte, ki so namenjeni rabi zelenih površin, obsekovati, lomiti ali kako drugače poškodovati drevje, grmovje ali druge nasade in poškodovati žive meje,
8. hoditi po javnih zelenih površinah izven dovoljenih in urejenih poti,
9. pritrdjevati na drevje in grmovje obvestila in reklame, obešati ali pritrdjevati kable, žice, antene,
10. odlagati na javne zelene površine raznovrstne odpadke, obrezano vejevje in listje,
11. odlagati in skladiščiti na zelenih in utrjenih javnih površinah najrazličnejše materiale in predmete, graditi ali postaviti pomožne inčasne objekte na zelenih površinah brez soglasja upravljavca,
12. zažigati travnate površine, suhljad, odpadke, grmičevje itd.,
13. spuščati komunalno odpadno in padavinsko vodo in izlivati okolju nevarne snovi,
14. uporabljati predmete in naprave, ki so sestavni del javnih zelenih površin v nasprotju z njihovo naravo in namenom,
15. postavljati šotore ali bivalne prikolicke in kuriti, razen na za to določenih mestih,
16. namerno vznemirjati, poškodovati, odvezemati iz trave ali ubijati prosto živeče živali,
17. izvajati športno rekreativne dejavnosti na javnih zelenih površinah, če za to niso posebej urejene, in bi s tem povzročili poškodbe zelenice ali ogrožali varnost obiskovalcev, stanovalcev v sosednjih stanovanjskih objektih ter povzročili škodo na objektih ob javnih zelenih površinah,
18. jezdit, razen uradnim osebam pri opravljanju službene dolžnosti,
19. puščati iztrebke domačih živali.

## 6. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE

## 13. člen

(viri financiranja storitev)

(1) Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje javne službe iz proračuna občine in drugih virov.

(2) Cene storitev oblikuje izvajalec javne službe ob pripravi oziroma predložitvi izvedbenega programa, ki ga potrdi župan.

(3) Cenik storitev iz prejšnjega odstavka potrdi občinski svet.

(4) Cene izvajanja javne službe ne smejo presegati konkurenčnih cen na trgu in se oblikujejo ob upoštevanju standardov in normativov, veljavnih s področja predmeta javne službe.

(5) Storitve javne službe zaračunava izvajalec javne službe enkrat mesečno za pretekli mesec, vsa ostala razmerja v zvezi s plačevanjem izvajanja javne službe pa se uredijo s pogodbo.

7. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH  
ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE, KI SO LAST OBČINE  
TER DEL JAVNE LASTNINE, KI JE JAVNO DOBRO  
IN VARSTVO, KI GA UŽIVA

14. člen

(vrste in obseg objektov in naprav, potrebnih  
za izvajanje javne službe)

(1) Za izvajanje javne službe se namenijo javne površine na območju občine, ki so grajeno javno dobro v lasti Občine Ivančna Gorica.

(2) Zelene in utrjene javne površine so določene v katastru javnih površin Občine Ivančna Gorica, ki ga izdelava izvajalec v sodelovanju z občino v roku dveh let po uveljavitvi tega odloka. Kataster mora vsebovati poleg splošnih podatkov tudi kategorizacijo zelenih površin.

15. člen

(javno dobro)

(1) Javne površine so javno dobro in so izven pravnega prometa. Na njih ni mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestovanjem ali drugih stvarnih pravic.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je na javni površini mogoče pridobiti služnost za napeljevanje vodovoda in kanalizacije, električnih, telefonskih in telegrafskih napeljav, plinovodov ter podobnih objektov in naprav javnega pomena, pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne površine v občini.

8. NADZOR NAD IZVAJANJEM DOLOČIL ODLOKA

16. člen

(nadzorni organ)

(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajata pristojna občinska inšpekcija in občinska uprava.

(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpektor odreja ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.

(3) Pristojna služba občinske uprave ima pravico kadar koli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne službe, pri čemer je dolžna spoštovati določila zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

9. KAZENSKÉ DOLOČBE

17. člen

(prekrški)

(1) Z globo 1.000,00 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, odgovorna oseba izvajalca pa z globo 200,00 evrov če ne izvaja, ali v celoti ne izvaja storitev iz 7. člena tega odloka.

(2) Z globo 1.000,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, njihova odgovorna oseba pa z globo 200,00 evrov, če ravna v nasprotju z določilom 12. člena tega odloka.

(3) Z globo 200,00 EUR se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje posameznika.

10. KONČNA DOLOČBA

18. člen

(objava in veljavnost odloka)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2018.

Št. 007-0013/2017

Ivančna Gorica, dne 15. novembra 2017

Župan  
Občine Ivančna Gorica  
Dušan Strnad l.r.

KAMNIK

3393. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Mekinjski samostan

Na podlagi 3. in 51. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1/91, 45/1/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16) in 11. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) je Občinski svet Občine Kamnik na 22. seji dne 29. 11. 2017 sprejel

ODLOK

o ustanovitvi Javnega zavoda  
Mekinjski samostan

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem Odlokom Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1241 Kamnik (v nadaljevanju: ustanovitelj), ustanavlja Javni zavod Mekinjski samostan (v nadaljevanju: zavod), ureja njegov status, razmerja med ustanoviteljem in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.

II. IME, SEDEŽ IN PRAVNI STATUS ZAVODA

2. člen

Ime zavoda je: Javni zavod Mekinjski samostan.

Skrajšano ime zavoda je: Mekinjski samostan.

Sedež zavoda je v Kamniku, Polčeva pot 10.

3. člen

Zavod je pravna oseba javnega prava, s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, kot jih določata zakon in ta odlok.

III. ŽIG ZAVODA

4. člen

V žigu je poleg simbola zapisano ime zavoda.

Število žigov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja določi direktor zavoda.

IV. POSLANSTVO ZAVODA

5. člen

Zavod organizira in izvaja izobraževalne, kulturne, umetniške, turistične in druge prireditve. V okviru svojega poslanstva zavod ohranja in promovira materialno in nematerialno dediščino Mekinjskega samostana.

Zavod načrtuje, oblikuje in trži celovito ponudbo Mekinjskega samostana s pripadajočo zunanjo okolico. Zavod programsko povezuje javne zavode, nevladne organizacije ter druge izvajalce izobraževalnih, kulturnih in turističnih prireditev, ki so v javnem interesu.

V. DEJAVNOSTI ZAVODA

6. člen

Zavod opravlja naslednje dejavnosti kot javno službo oziroma pod enakimi pogoji in na način, ki velja za javno službo:

– upravlja z objektom s pripadajočim zemljiščem,

– predstavlja in promovira zgodovino Mekinjskega samostana, Kamnika in Slovenije ter ohranja kulturno in naravno dediščino,

– organizira in izvaja različne vzgojno-izobraževalne programe in prireditve,

– organizira in izvaja pedagoške, kulturnovzgojne in andragoške programe ter programe za skupine s posebnimi potrebami,

– organizira in izvaja kulturne in druge prireditve v javnem interesu,

– izdaja publikacije vseh vrst s področja svoje dejavnosti,

– sodeluje s kulturnimi in izobraževalnimi institucijami doma in v tujini ter drugimi javnimi zavodi v Občini Kamnik.

Poleg dejavnosti iz prejšnjega odstavka zavod opravlja tudi naslednje druge, tržne dejavnosti, ki služijo izvajanju dejavnosti iz prejšnjega odstavka in se financirajo izključno iz nejavnih virov:

– protokolarno dejavnost (npr. poročna in spremljajoča dejavnost),

– oddajanje prostorov za razstave, kulturne, izobraževalne in druge prireditve ter storitve,

– oddajanje prenočitvenih kapacitet,

– gostinske storitve za lastne potrebe in potrebe udeležencev ter obiskovalcev prireditev,

– prodaja drobnih spominkov in publikacij,

– druge dejavnosti, skladne z namenom ustanovitve javnega zavoda.

Zavod opravlja dejavnosti v obsegu in na način, določen z letnim programom dela in finančnim načrtom.

#### 7. člen

Dejavnosti zavoda se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščajo v naslednje podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti:

|          |                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| C/18.120 | Drugo tiskanje                                                                      |
| C/18.130 | Priprava za tisk in objavo                                                          |
| C/18.200 | Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa                                              |
| G/47.782 | Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki              |
| G/47.789 | Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah                       |
| G/47.890 | Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom                         |
| G/47.910 | Trgovina na drobno po pošti ali po internetu                                        |
| G/47.990 | Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic                         |
| I/55.209 | Druge nastanitve za krajši čas                                                      |
| I/56.101 | Restavracije in gostilne                                                            |
| I/56.102 | Okrepčevalnice in podobni obrati                                                    |
| I/56.103 | Slaščičarne in kavarne                                                              |
| I/56.104 | Začasni gostinski obrati                                                            |
| I/56.300 | Strežba pijač                                                                       |
| J/58.110 | Izdajanje knjig                                                                     |
| J/58.140 | Izdajanje revij in druge periodike                                                  |
| J/58.190 | Drugo založništvo                                                                   |
| J/59.110 | Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj                                |
| J/59.120 | Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj |
| J/59.130 | Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj                              |
| J/59.140 | Kinematografska dejavnost                                                           |
| J/59.200 | Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij                                  |
| J/62.090 | Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti  |
| J/63.110 | Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti                                      |
| J/63.120 | Obratovanje spletnih portalov                                                       |
| L/68.200 | Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin                            |
| L/68.320 | Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi                                   |

|          |                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| M/72.200 | Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike       |
| M/73.110 | Dejavnost oglaševalskih agencij                                                  |
| M/73.200 | Raziskovanje trga in javnega mnenja                                              |
| M/74.200 | Fotografska dejavnost                                                            |
| M/74.300 | Prevajanje in tolmačenje                                                         |
| N/77.290 | Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup                          |
| N/77.390 | Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup         |
| N/82.190 | Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti      |
| N/82.300 | Organiziranje razstav, sejmov, srečanj                                           |
| N/82.990 | Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje                        |
| P/85.520 | Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti |
| P/85.590 | Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje              |
| R/90.010 | Umetniško uprizorjanje                                                           |
| R/90.020 | Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizorjanje                                |
| R/90.030 | Umetniško ustvarjanje                                                            |
| R/90.040 | Obratovanje objektov za kulturne prireditve                                      |
| R/91.012 | Dejavnost arhivov                                                                |
| R/91.020 | Dejavnost muzejev                                                                |
| R/91.030 | Varstvo kulturne dediščine                                                       |
| R/93.299 | Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas                                      |
| S/94.999 | Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij.                             |

Dejavnosti zavoda, ki so opredeljene kot javna služba oziroma nepridobitna dejavnost, se štejejo kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanovitelja.

## VI. ORGANIZIRANOST IN ORGANI ZAVODA

#### 8. člen

Organi zavoda so:

- svet zavoda,
- direktor.

#### Svet zavoda

#### 9. člen

Svet zavoda sestavlja pet članov, in sicer:

– trije predstavniki ustanovitelja, imenovani izmed strokovnjakov s področja dela zavoda, financ oziroma pravnih zadev,

- en predstavnik zaposlenih,
- en predstavnik zainteresirane javnosti.

Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Predstavnik zaposlenih izvolijo zaposleni v zavodu na neposrednih in tajnih volitvah, po postopku in na način, določen v statutu zavoda.

Svet zavoda se konstituira, ko člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika.

Mandat članov sveta traja štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja sveta. Po preteku mandata so člani lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Direktor je dolžan najmanj devetdeset dni pred potekom mandata o tem obvestiti ustanovitelja.

Svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta. Svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov sveta.

Svet zavoda se konstituira na svoji prvi konstitutivni seji, ki jo skliče direktor najpozneje v tridesetih dneh, ko je imenovana oziroma izvoljena večina članov sveta.

Podrobnejše delovanje sveta uredi svet s poslovnikom.

## 10. člen

Svet zavoda ima poleg pristojnosti, ki so določene z zakonom in podzakonskimi akti, naslednje naloge:

- nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
- spremlja, analizira in ocenjuje delo zavoda,
- predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
- ocenjuje delo direktorja zavoda,
- daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav ter nadzira njihovo izvajanje,
- sprejema statut in druge akte, za katere je s predpisi ali tem odlokom določeno, da jih sprejme svet zavoda,
- daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
- daje predhodno mnenje k imenovanju direktorja,
- sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem in izvaja druge pravice in obveznosti delodajalca v razmerju do direktorja,
- potrjuje letno poročilo,
- odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,
- razpisuje volitve v svet zavoda, oziroma imenuje v skladu z določbami statuta druge organe zavoda,
- opravlja druge naloge, določene z zakonom, drugimi predpisi in tem odlokom.

Ostale naloge so določene v statutu zavoda. Podrobnejše delovanje sveta zavoda se določi s poslovníkom.

**Direktor**

## 11. člen

Direktor zastopa, predstavlja in vodi zavod ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.

Naloge direktorja so:

- zastopa in predstavlja zavod,
- organizira delo zavoda,
- sprejema strateški načrt,
- sprejema program dela s finančnim načrtom,
- sprejema akt o organizaciji dela zavoda,
- sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest,
- sprejema kadrovski načrt,
- sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
- določa cene javnih kulturnih dobrin, ki jih zagotavlja zavod,
- sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda in zagotavlja pripravo aktov, ki jih sprejema svet,
- poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
- pripravi letno poročilo,
- izvršuje sklepe in odločitve sveta in ustanovitelja oziroma njegovih organov,
- skrbi za trženje storitev in določa ceno storitev,
- določa odpiralni čas za dejavnosti,
- skrbi za promocijo zavoda,
- skrbi za sodelovanje z drugimi javnimi zavodi,
- zagotavlja obveščanje delavcev v skladu s predpisi,
- določa podatke, ki se štejejo za poslovno skrivnost,
- izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi,
- odloča o razporejanju delovnega časa in odreja delo prek polnega delovnega časa,
- določa plače, odloča o delovni uspešnosti in napredovanju delavcev v skladu s predpisi,
- imenuje delovne skupine ali druga telesa za izvedbo določenih nalog ali preučitev posameznih vprašanj iz svoje pristojnosti,
- opravlja druge naloge, ki jih določajo veljavni predpisi in ta odlok.

Svet daje soglasje k aktom iz tretje, četrte, pete, šeste, sedme in osme alineje prejšnjega odstavka tega člena.

## 12. člen

Direktor mora pri vodenju poslov zavoda ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarja.

Direktor zastopa in predstavlja zavod v pravnem prometu neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru finančnega načrta, razen, ko pogodba o financiranju določa drugače.

Direktor v pravnem prometu ne sme razpolagati z muzejskim gradivom, razen če gre za izmenjavo, ki pomeni bistveno dopolnitev spomeniške zbirke, o čemer odloča svet zavoda po predhodnem soglasju župana, skladno s predpisi.

V primeru direktorjeve odsotnosti ali zadržanosti nadomešča direktorja delavec zavoda, določen v aktu o sistemizaciji delovnih mest.

## 13. člen

Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:

- ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma z magisterijem oziroma drugo stopnjo izobrazbe družboslovne smeri,
- aktivno obvlada slovenski jezik,
- obvlada najmanj dva svetovna jezika,
- pozna področje dela zavoda,
- ima izkušnje na področju marketinga in organizacije dogodkov,
- ima sposobnost in izkušnje s področja organiziranja in vodenja dela,
- ima najmanj pet let delovnih izkušenj.

Kandidat za direktorja mora predložiti program dela zavoda za mandatno obdobje.

## 14. člen

Direktorja imenuje na podlagi javnega razpisa ustanovitelj po predhodnem mnenju sveta in za dobo petih let z možnostjo ponovnih imenovanj. Poleg javnega razpisa lahko ustanovitelj javnega zavoda povabi posamezne kandidate tudi neposredno.

Če se na razpis ne prijavi nihče ali če nihče od prijavljenih kandidatov ni izbran, se razpis ponovi. Za čas do imenovanja direktorja na podlagi ponovljenega razpisa imenuje svet zavoda vršilca dolžnosti direktorja po predhodnem soglasju ustanovitelja, vendar najdlje za eno leto.

Če v roku 60 dni po prenehanju mandata direktorja svet zavoda ne imenuje direktorja niti vršilca dolžnosti direktorja, imenuje vršilca dolžnosti direktorja ustanovitelj.

Če je bil direktor pred svojim imenovanjem zaposlen v zavodu za nedoločen čas, se po prenehanju funkcije premesti v skladu s sistemizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom na prosto delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in za katero izpolnjuje predpisane pogoje.

**VII. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA**

## 15. člen

Za izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, daje ustanovitelj zavodu v upravljanje nepremičnino, ki je del javne infrastrukture na področju kulture in pripadajočo opremo v njej, in sicer objekt Mekinjski samostan, Polčeva pot 10, Kamnik, s pripadajočim zemljiščem.

Vrednost nepremičnega in premičnega premoženja je predmet pogodbe o prenosu premoženja v upravljanje zavodu.

Premično in nepremično premoženje iz prvega in drugega odstavka, ki ga ima zavod v upravljanju, je last ustanovitelja. Zavod ga je dolžan uporabljati za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen. Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je dano v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja, ga obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremenami ali ga oddati v podnajem brez soglasja ustanovitelja. V soglasju z ustanoviteljem ali na podlagi njegovih odločitev lahko zavod upravlja tudi z drugimi nepremičninami.



Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.

#### VIII. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO

##### 16. člen

Sredstva za delo zavoda so, razen premoženja ustanovitelja iz prejšnjega člena tega odloka, še sredstva, ki jih zavod pridobi:

- iz proračuna ustanovitelja,
- iz državnega proračuna in drugih javnih virov,
- s prodajo blaga in storitev na trgu,
- z donacijami, darili, volili in iz drugih virov v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Podatke o finančnem in materialnem poslovanju o sredstvih za delo zavoda, ki jih pridobi iz javne službe, mora zavod izkazovati ločeno.

#### IX. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA

##### 17. člen

Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod doseže pri opravljanju dejavnosti, sme zavod uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti, za katere je ustanovljen.

O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na predlog direktorja, po predhodnem mnenju sveta zavoda. Prednostno se presežek namenja za investicijsko-vzdrževalna dela in opremo.

O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem mnenju sveta zavoda.

#### X. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

##### 18. člen

Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svojih dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.

Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.

Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje s sredstvi v lasti ustanovitelja ter drugimi sredstvi, namenjenimi opravljanju svoje dejavnosti.

Zavod upravlja s premoženjem samostojno, razen v primerih iz tretjega odstavka 12. člena tega odloka, z nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem soglasju župana, skladno s predpisi.

Zavod lahko sredstva, pridobljena z oddajo nepremičnega premoženja ustanovitelja v najem oziroma v uporabo, nameni le za opravljanje in razvoj dejavnosti, za katere je zavod ustanovljen, ter za investicije.

Zavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem ustanovitelja in poslov, s katerimi se to premoženje obremenjuje.

#### XI. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA

##### 19. člen

Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:

- ugotavlja skladnost strateških načrtov in programov dela zavoda s plani in programi ustanovitelja,

- spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi programi,
- odloča o statusnih spremembah,
- daje soglasje k spremembam ali razširitvam dejavnosti,
- vodi evidenco nepremičnin, zemljišč in opreme v skladu z veljavno zakonodajo,
- opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, ki so predvidena v proračunu ustanovitelja za opravljanje dejavnosti zavoda.

Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja o rezultatih poslovanja ter dajati druge podatke o poslovanju v skladu z zakonom in na zahtevo ustanovitelja posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter za statistične namene.

#### XII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

##### 20. člen

Zavod ima statut.

S statutom se ureja organizacija zavoda, organi, njihove pristojnosti in način odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda, v skladu z zakonom in tem odlokom.

Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda.

Splošni akti morajo biti skladni z zakonom, drugimi predpisi in tem odlokom. Splošni akti začnejo veljati petnajsti dan po objavi na oglasni deski zavoda, razen če ni v aktu drugače določeno.

Statut sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. Druge splošne akte sprejme svet zavoda, če ni s statutom določeno, da jih sprejme direktor.

#### XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

##### 21. člen

Do imenovanja direktorja zavoda v skladu s tem odlokom, opravlja funkcijo direktorja vršilec dolžnosti direktorja, ki ga imenuje ustanovitelj, vendar največ eno leto.

V.d. direktorja zavoda predlaga v sprejem statut najkasneje v treh mesecih po imenovanju sveta zavoda.

Svet zavoda in strokovni svet zavoda se konstituirata v skladu s tem odlokom najkasneje v roku šestih mesecev od dneva vpisa zavoda v sodni register.

##### 22. člen

Direktor oziroma vršilec dolžnosti direktorja skliče prvo konstitutivno sejo sveta zavoda najpozneje v petnajstih dneh od izvolitve oziroma imenovanja članov sveta zavoda.

##### 23. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3528-0004/2016-4/1

Kamnik, dne 29. novembra 2017

Župan  
Občine Kamnik  
**Marjan Šarec l.r.**

#### **3394. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Kamnik**

Na podlagi 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPO, 127/06 – ZJZP,



38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US), 4. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) je Občinski svet Občine Kamnik na 22. seji dne 29. 11. 2017 sprejel

## ODLOK

### o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Kamnik

#### 1. člen

Za 30. členom Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 55/09) se doda 30.a člen (odpis vodarine), ki se glasi:

#### »30.a člen

(odpis vodarine)

Izvajalec lahko uporabniku, ki mu je bila odčitana poraba vode in pri tem ugotovljena izjemno velika poraba vode zaradi okvare na interni vodovodni napeljavi, delno odpiše strošek vodarine, in sicer največ enkrat v koledarskem letu.

Izjemno velika poraba vode iz prejšnjega odstavka pomeni porabo, ki je več kot za 30 odstotkov večja od povprečne obračunane porabe v zadnjih 6 mesecih pred ugotovitvijo okvare.

Do odpisa plačila iz tega člena je upravičen uporabnik, ki izpolnjuje svoje obveznosti iz tega odloka, izvajalec pa ugotovi, da okvara iz tega člena ni nastala zaradi uporabnikove premajhne skrbnosti oziroma malomarnosti ter je okvara, zaradi katere je izjemno velika poraba vode nastala, odpravljena. Uporabnik poda vlogo za odpis stroška vodarine na naslov izvajalca KPK Kamnik d. d., Cankarjeva ulica 11, 1241 Kamnik.

Pod pogoji iz tega člena lahko izvajalec uporabniku delno odpiše plačilo stroška vodarine v času izmerjene izjemno velike porabe vode. Uporabniku se za ta čas vodarina obračuna na osnovi povprečne obračunane porabe vode v zadnjih 6 mesecih pred ugotovitvijo okvare, povečane za 30 odstotkov.

Na osnovi povprečne obračunane porabe vode v zadnjih 6 mesecih pred ugotovitvijo okvare, povečane za 30 odstotkov, se odpiše tudi strošek odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode oziroma odvoza blata iz greznic in malih čistilnih naprav ter okoljska dajatev za obremenjevanje okolja.

#### 2. člen

Vse ostale določbe Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Kamnik ostanejo v veljavi in se ne spreminjajo.

#### 3. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0011/2017

Kamnik, dne 29. novembra 2017

Župan  
Občine Kamnik  
Marjan Šarec l.r.

### 3395. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Občine Kamnik

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – ZVO-1-UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 97/12 – Odl. US: U-I-88/10-11, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16), 17. in 68. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17), 2. in 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 91/07, 52/11, 79/11 in 52/12) je Občinski svet Občine Kamnik na 22. seji dne 29. 11. 2017 sprejel

## ODLOK

### o spremembah in dopolnitvah Odloka o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Občine Kamnik

#### 1. člen

V Odloku o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 44/16) se v 11. členu besedilo drugega stavka v drugem odstavku spremeni tako, da se glasi: »Obračunsko obdobje znaša tri leta.«.

Črta se tretji odstavek 11. člena.

#### 2. člen

Obstoječe obračunsko obdobje se podaljša na tri leta tako, da se izračunana predračunska cena iz Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana za leti 2016 in 2017 upošteva kot predračunska cena tudi za leto 2018.

#### 3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 354-97/2007-3/12

Kamnik, dne 29. novembra 2017

Župan  
Občine Kamnik  
Marjan Šarec l.r.

### 3396. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik št. 1

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in

20/17) je Občinski svet Občine Kamnik na 22. seji dne 29. 11. 2017 sprejel

## O D L O K

### o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik št. 1

#### I. UVODNE DOLOČBE

##### 1. člen

(predmet sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta – SD OPN Kamnik št. 1)

S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15).

#### II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TEKSTUALNEGA DELA ODLOKA

##### 2. člen

V prvem odstavku 3. člena se spremenijo obrazložitve izrazov tako, da se glasijo:

»2. Bruto tlorisna površina (BTP) stavbe je skupna površina vseh etaž, izračunana po sistemu SIST ISO 9836. Pri izračunu BTP se ne upoštevajo površine nepokritih balkonov in odprtih teras.

9. Etaža je prostor med dvema zaporednima stropnima konstrukcijama ali med zadnjo stropno konstrukcijo in streho.

11. Faktor izrabe parcele objekta (v nadaljevanju FI), se določi kot razmerje med bruto tlorisno površino objekta (BTP), zmanjšano za površino kleti, in celotno površino parcele objekta.

26. Majhna stavba je nezahteven ali enostaven objekt, skladen s predpisi o klasifikaciji vrst objektov.

27. Mansarda (v nadaljevanju M) je del stavbe, katere prostori se nahajajo nad zadnjim nadstropjem in neposredno pod poševno, praviloma dvokapno streho.

28. Nadstropje (v nadaljevanju N) je del stavbe, katerega prostori se nahajajo med dvema stropoma od pritličja navzgor.

31. Nestanovajska stavba je objekt, v katerem se več kot polovica uporabne površine uporablja za opravljanje dejavnosti.

44. Pritličje (v nadaljevanju P) je del stavbe, katerega prostori se nahajajo neposredno nad zemeljsko površino ali največ 1,40 metra nad njo.

54. Stanovajska stavba je objekt, v katerem je več kot polovica površin namenjenih bivanju.

58. Terasna etaža (v nadaljevanju T) je zgornja etaža stavbe neposredno pod ravno ali poševno streho z naklonom do 7 stopinj. Bruto tlorisna površina terasne etaže ne sme presegati 60 % bruto tlorisne površine spodnje etaže. Odmik terasne etaže od roba fasad objekta je najmanj 1,5 m.

65. Višina objekta, ki je določena s tem odlokom, se meri od najnižje kote terena ob objektu do kote najvišje točke strehe (sleme, oziroma zgornji rob venca pri ravnih strehah). Višina objekta je lahko določena tudi z etažami nad terenom, pri čemer se kot etaža štejejo pritličje (P), mansarda (M), terasna etaža (T) in nadstropje (N), pri čemer posamezne etaže ne presegajo 3 metrov.«.

##### 3. člen

V prvem odstavku 3. člena se črtata 4. in 10. izraz z obrazložitvijo.

##### 4. člen

(1) V prvem odstavku 3. člena se za izrazom »Klet« doda nov ustrezno oštevilčen izraz, ki se glasi: »Kmetija je kmetijsko

gospodarstvo, ki ga sestavljajo stanovanjska stavba kmetije, ki predstavlja sedež kmetijskega gospodarstva, manj zahtevni in nezahtevni ter enostavni objekti, namenjeni za opravljanje kmetijske dejavnosti.«.

(2) V prvem odstavku 3. člena se za izrazom »Parcela objekta« doda nov ustrezno oštevilčen izraz, ki se glasi: »Pomožni kmetijski objekt je nezahteven ali enostaven objekt, ki je namenjen za nemoteno funkcioniranje kmetije.«.

(3) V prvem odstavku 3. člena se za izrazom »Raščen teren« doda nov izraz, ki se glasi: »Ravna streha je streha z naklonom strešine do 7 stopinj.«.

##### 5. člen

V prvem odstavku 3. člena se izrazi z obrazložitvijo razvrsti po abecednem vrstnem redu in na novo preštevilči.

##### 6. člen

V prvem stavku drugega odstavka 131. člena se za besedo »dopustna« doda beseda »tudi«.

##### 7. člen

V 133. členu se črta drugi odstavek, ostali se ustrezno preštevilčijo.

##### 8. člen

135. člen (Regulacijske črte) se spremeni tako, da se na novo glasi:

»(1) Kot regulacijsko črto je pri umeščanju novih objektov treba upoštevati gradbeno mejo, ki jo tvorijo sosednji že zgrajeni objekti. Gradbeno mejo na podlagi analize določi projektant v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(2) Pri umeščanju objektov je treba upoštevati tudi s tem odlokom določene varovalne pasove gospodarske javne infrastrukture.«.

##### 9. člen

(1) Drugi odstavek 136. člena se spremeni tako, da se glasi: »Nezahtevni in enostavni objekti BTP do 40 m<sup>2</sup> ter podzemni komunalni objekti morajo biti, merjeno od najbolj izpostavljenega dela objekta, oddaljeni od meje sosednjih zemljiških parcel najmanj 1,5 m, podzemni komunalni vodi, oporni in podporni zidovi kot nezahtevni in enostavni objekti pa 0,5 m.«.

(2) Črta se šesti odstavek 136. člena. Dosedanji sedmi do deveti odstavek postanejo šesti do osmi odstavek.

(3) V dosedanjem sedmem odstavku 136. člena se nadomesti beseda »ograj« z besedo »objekta«.

##### 10. člen

(1) Na koncu 137. člena se doda peti odstavek, ki se glasi: »(5) Za predvideno pozidavo večjih praznih površin, na katerih je možna gradnja treh ali več zahtevnih ali manj zahtevnih objektov je treba izdelati strokovne podlage s prikazano parcelacijo, umestitvijo objektov, prikazom opremljanja območja in priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo ter poenotenim oblikovanjem predvidenih objektov (gabariti, etažnost, smer slemen, nakloni streh, fasade ...). Strokovne podlage mora potrditi občinski upravni organ, pristojen za urejanje prostora.«.

##### 11. člen

(1) V tretjem odstavku 140. člena se za besedo »stavbe« doda besedilo, ki se glasi: »nad oziroma pod nivojem terena«.

(2) V osmem odstavku 140. člena se nadomesti besedo »javno« z besedo »pohodno«.

(3) Na koncu 140. člena se doda nov enajsti odstavek, ki se glasi: »(11) Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena se lahko izjemoma, če na parceli objekta ni prostorskih ali tehničnih možnosti za zagotovitev ustreznega števila parkirnih mest, manjkajoče število parkirnih mest zagotovi tudi na drugih ustreznih javnih ali zasebnih površinah, če od objekta

niso oddaljene več kot 200 metrov in če je omogočena njihova trajna uporaba.«.

#### 12. člen

(1) V drugem odstavku 142. člena se nadomestita četrta in peta alineja z novima, ki se glasita:

»– majhne stavbe in majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe zazidave lahko stojijo le na parceli objekta manj zahtevnega ali zahtevnega objekta z gradbenim dovoljenjem, razen objektov na zelenih površinah,

– enostavni in nezahtevni objekti ne smejo imeti lastnih priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo razen dovozov, za katere je treba pridobiti soglasje upravljavca cest.«.

(2) V četrtem odstavku 142. člena se črta besedilo z oklepaji, ki se glasi: »(kozolci, čebelnjaki)«.

#### 13. člen

(1) V 144. členu se črta šest in sedmi odstavek, ostali se ustrezno preštevilčijo.

(2) Na koncu 144. člena se dodajo novi odstavki, ki se glasijo:

»(8) Parcela objekta se določa samo na stavbnih zemljiščih ter za objekte razpršene gradnje. Objektom, katerih gradnja je dopustna izven stavbnih zemljišč, parcele objekta izven stavbnih zemljišč ni treba določati.

(9) Nezahtevnim in enostavnim kmetijskim objektom, ki se gradijo na stavbnih zemljiščih izven grajenega območja kmetije in se z grajenim območjem kmetije ne stikajo, je treba določiti parcelo objekta.

(10) Zgoraj navedena določila za delitev parcele ne veljajo za delitev parcel za potrebe gradnje javne infrastrukture ali dostopov do zemljišč.«.

#### 14. člen

Na koncu 146. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:

»(4) Za dostop do javne ceste v smislu prvega odstavka tega člena, se za območje Velike planine oziroma za enote in podenote KE-02, KE-02/376, KE-02/401, KE-02/406, KE-02/6, KE-03, KE-04, VP-01, VP-02, VP-03, VP-05, VP-06, VP-07, VP-08, VP-09, VP-10, VP-11, VP-12, VP-13, VP-14, VP-15, VP-16, VP-17, VP-18, VP-19, VP-20, VP-21, VP-22, VP-25, VP-26, VP-27, VP-28, VP-29, VP-30, ŽA-02, ŽA-03, ŽA-04, ŽA-05, ŽA-06, ŽA-07, ŽA-08, ŽA-09, ŽA-10, ŽA-11, ŽA-14, določa dostop z žičniškim sistemom, organiziran prevoz od skupnih parkirišč ali peš dostop v skladu z veljavnim prometnim režimom.«.

#### 15. člen

Na koncu 159. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:

»(3) Ne glede na določbe podrobnih ali posebnih prostorskih izvedbenih pogojev glede varstva narave, je poseg v prostor dopusten, če pristojni nosilec urejanja prostora za varstvo narave poda soglasje k posegu.«.

#### 16. člen

V prvem odstavku 161. člena se nadomesti druga točka z novo, ki se glasi: »Zaradi celovitosti obravnave območja, je treba pred pripravo posameznih OPPN ali pred spremembo veljavnih izvedbenih aktov, za celotno območje EŠD 213 Kamnik – Mestno jedro, pripraviti strokovno zasnovo po 74. členu ZVKD-1 (v nadaljevanju: strokovne podlage za mestno jedro). Strokovne podlage za mestno jedro pripravi pristojni zavod za varstvo kulturne dediščine. Na podlagi strokovnih podlag za mestno jedro, se lahko fazno sprejema posamezne OPPN.«.

#### 17. člen

V 2. točki »Strehe« tretjega odstavka 161. člena se v točki »g« za stavkom, ki se glasi: »Nove strešne odprtine je mogoče nameščati v skladu z osnostjo in oblikovanjem objekta.« doda besedilo, ki se glasi: »Na streho glavne fasade je mogoče namestiti nove enookenske kukrle, ki morajo biti manjši kot okna

hiše. Pri triosnih in štiriosnih fasadah sta dovoljena največ dva manjša kukrla, pri petosnih največ trije, pri šestosnih največ štirje.«.

#### 18. člen

V 3. Točki »Fasade« tretjega odstavka 161. člena se doda nova točka, ki se glasi: »o. Enopakni nadstreški, pritrjeni na fasade objektov nad vrati, okni, odprtimi arkadami niso dovoljeni.«.

#### 19. člen

V 183. členu se črta odstavek, ki se glasi: »Dopustni so samo tisti objekti, ki neposredno služijo objektom v skladu s podrobnejšo namensko rabo.«, ostali trije odstavki se pravilno označijo od ena do tri.

#### 20. člen

(1) V drugem odstavku 184. člena se v tabeli pri členitvi podrobne namenske rabe »SS stanovanjske površine in SSe prosto stoječa individualna gradnja« nadomesti v vrstici »Največja višina« besedilo, ki se glasi: »P+1+M« z besedilom: »P+1+M (ali T)«.

(2) V drugem odstavku 184. člena se v tabeli pri členitvi podrobne namenske rabe »SS stanovanjske površine, SSe prosto stoječa individualna gradnja in SSV večstanovanjska gradnja« v vrstici »fasade« doda nova alineja, ki se glasi: »– Fasade so lahko tudi lesene ali obložene s kamnom; pri lesenih fasadah naj se uporabi rezan les; v območju počitniških hišic so dovoljene brunarice.«.

(3) V drugem odstavku 184. člena se v tabeli pri členitvi podrobne namenske rabe »SS stanovanjske površine, SSe prosto stoječa individualna gradnja in SSV večstanovanjska gradnja« v vrstici »strehe« črta alineja, ki se glasi: »Smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico, razen kadar je prevladujoča (več kot 50 % objektov v enoti urejanja prostora) oblika strehe s smerjo, vzporedno krajši stranici.«, ter za zadnjo alinejo dodata novi alineji, ki se glasita:

»– Dopustna je uporaba ravnih streh za dele stavb, pri čemer površina, ki jo prekriva ravna streha ne sme presegati 40 % zazidane površine stavbe.

– Smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico in hkrati usklajena s smerjo slemena objektov v oddaljenosti 150 m. V primeru, kadar ima več kot 50 % objektov v enoti urejanja prostora smer slemena vzporedno krajši stranici, je možno smer slemena umestiti po krajši stranici.«.

#### 21. člen

(1) V drugem odstavku 184. člena se v tabeli pri členitvi podrobne namenske rabe »SK Površine podeželskega naselja« nadomesti v vrstici »Največja višina« besedilo, ki se glasi: »P+M« z besedilom: »P+1+M«.

(2) V drugem odstavku 184. člena se v tabeli pri členitvi podrobne namenske rabe »SK Površine podeželskega naselja in SKj Vaško jedro« v vrstici »Merila in pogoji za oblikovanje« prva alineja spremeni tako, da se glasi: »Na parceli objekta je dopustno zgraditi le eno stanovanjsko stavbo, ter več gospodarskih, nezahtevnih in enostavnih objektov ter ograje in oporni zidovi.« in doda nova tretja alineja, ki se glasi: »– Dodatki na pročeljih (stolpčki, fasadni pomoli in večkotni izzidki) in na strehah objektov (strehe z nezdružljivimi nakloni in kritinami) niso dovoljeni.«.

(3) V drugem odstavku 184. člena se v tabeli pri členitvi podrobne namenske rabe »SP Površine počitniških hiš« v vrstici »Merila in pogoji za oblikovanje« spremeni prva alineja tako, da se glasi: »– Na parceli objekta je dovoljeno zgraditi le en objekt namenjen občasnemu bivanju ter eno stavbo kot nezahtevni in eno stavbo kot enostavni objekt ter ograje in oporni zidovi.«, ter doda nova druga alineja, ki se glasi: »– Dodatki na pročeljih (stolpčki, fasadni pomoli in večkotni izzidki) in na strehah objektov (strehe z nezdružljivimi nakloni in kritinami) niso dovoljeni.«.

(4) V drugem odstavku 184. člena se v tabeli pri členitvi podrobne namenske rabe »SK Površine podeželskega naselja, SKj Vaško jedro in SP Površine počitniških hiš« v vrstici »fasade« doda nova tretja alineja, ki se glasi: »– Fasade so lahko tudi lesene ali obložene s kamnom; pri lesenih fasadah naj se uporabi rezan les; v območju počitniških hišic so dovoljene brunarice.«.

(5) V drugem odstavku 184. člena se v tabeli pri členitvi podrobne namenske rabe »SK Površine podeželskega naselja, SKj Vaško jedro in SP Površine počitniških hiš« v vrstici »strehe« črta alineja, ki se glasi: »– Smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico razen kadar je prevladujoča (več kot 50 % objektov v enoti urejanja prostora) oblika strehe s smerjo, vzporedno krajši stranici.«, ter na koncu dodajo nove alineje, ki se glasijo:

»– Dopustna je uporaba ravnih streh za dele stavb, pri čemer površina, ki jo prekriva ravna streha, ne sme presegati 40 % zazidane površine stavbe.

– Za objekte, ki niso namenjeni bivanju, so na celotnem območju občine dovoljene ravne strehe.

– Smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico in hkrati usklajena s smerjo slemena objektov v oddaljenosti 150 m. V primeru, kadar ima več kot 50 % objektov v enoti urejanja prostora smer slemena vzporedno krajši stranici, je možno smer slemena umestiti po krajši stranici.«.

## 22. člen

V 185. členu se tabela nadomesti z novo tabelo:

»

| Namenska raba                              | A – površine razpršene poselitve                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Podrobna namenska raba                     | Ak<br>Območja razpršene poselitve                                               | Ap<br>Posebna območja sanacije razpršene gradnje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Acd<br>Območja razpršene poselitve – kulturne in verske dejavnosti                                    |
| Osnovna dejavnost                          | – Za Ak se prevzemajo določila za SK.                                           | – Na parceli legalno zgrajenih objektov razpršene gradnje so dopustni:<br>– rekonstrukcija objektov,<br>– dozidave in nadzidave do 30 % BTP osnovnega objekta,<br>– vzdrževanje objektov,<br>– odstranitev objektov,<br>– gradnja na mestu predhodno odstranjenega objekta,<br>– komunalna in oblikovna sanacija objektov.<br>– Za objekte razpršene gradnje veljajo podrobni prostorski izvedbeni pogoji, ki veljajo za objekte v namenski rabi SSe oziroma namensko rabo SK, če gre za kmetije.<br>– Upoštevati je potrebno določila 182. člena tega odloka glede sanacije razpršene gradnje. | – Za Acd se prevzemajo določila za CDk.<br>– V območju ni dovoljeno postavljati 12420 garažne stavbe. |
| Spremljajoče dejavnosti                    |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |
| Izključujoče dejavnosti                    |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |
| Vrsta zahtevnih in manj zahtevnih objektov |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |
| Največja višina                            |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |
| Merila in pogoji za oblikovanje            |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |
| Največja dopustna izraba                   | FZ: 0.70                                                                        | FZ: 0.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FZ: 0.70                                                                                              |
| Posebnosti A                               | – Na območju kmetij je treba ohranjati prvotno strukturo in tipologijo gradnje. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | –                                                                                                     |

«.

## 23. člen

V 186. členu se pri drugem odstavku označba (1) zamenja z »(2)« ter se v istem odstavku v tabeli pri členitvi podrobne namenske rabe »CU Osrednja območja centralnih dejavnosti« v vrstici »streha« črta alineja, ki se glasi: »– Smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico razen, kadar je prevladujoča (več kot 50 % objektov v enoti urejanja prostora) oblika strehe s smerjo, vzporedno krajši stranici.«, ter na koncu doda novi alineji, ki se glasita:

»– Dopustne so ravne strehe. V območjih varstva kulturne dediščine je za gradnjo ravnih streh treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje.

– Smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico in hkrati usklajena s smerjo slemena objektov v oddaljenosti

150 m. V primeru, kadar ima več kot 50 % objektov v enoti urejanja prostora smer slemena vzporedno krajši stranici, je možno smer slemena umestiti po krajši stranici.«.

## 24. člen

V drugem odstavku 187. člena, se popravi pravilna označba odstavka (2).

## 25. člen

V drugem odstavku 188. člena se v tabeli pri podrobni namenski rabi »BT Površine za turizem« in »BC Športni centri« v vrstici »Merila in pogoji za oblikovanje« nadomesti besedilo, ki se glasi: »v odprti krajini« z besedilom, ki se glasi: »izven območja stavbnih zemljišč«.



## 26. člen

V drugem odstavku 189. člena se v tabeli pri podrobnejši namenski rabi »ZS Površine za oddih, rekreacijo in šport«, »ZD Zeleni pasovi z zaščitno oziroma drugo funkcijo«, »ZK Pokopališča« in »ZP Parki« v dveh alinejah v vrstici »Merila in pogoji za oblikovanje, velikost ter urejanje zelenih površin« nadomesti besedilo, ki se glasi: »v odprti krajini« z besedilom, ki se glasi: »izven območja stavbnih zemljišč«.

## 27. člen

V drugem odstavku 195. člena se v tabeli pri namenski rabi »K – kmetijska zemljišča« v vrstici »Posebnosti« nadomesti besedilo, ki se glasi: »v odprti krajini« z besedilom, ki se glasi: »izven območja stavbnih zemljišč«.

## 28. člen

V drugem odstavku 196. člena se v tabeli pri namenski rabi »G – gozdna zemljišča« v dveh alinejah v vrstici »Posebnosti« nadomesti besedilo, ki se glasi: »v odprti krajini« z besedilom, ki se glasi: »izven območja stavbnih zemljišč«.

## 29. člen

(1) V prilogi 1 se v tabeli pri »18. POMOŽNI KMETIJSKO – GOZDARSKI OBJEKT (objekt, namenjen kmetijski pridelavi, gozdarskim opravilom in vrtnarjenju, ki ni namenjen prebivanju)« spremeni vrstica z naslovom »Gradbenoinženirski objekti« tako, da se dodajo »+« (plusi) pri namenskih rabah SK, SKj in A« ter pogoj »11« pri namenskih rabah K1 in K2.

(2) V prilogi 1 se pri pogoju 2 dopolni besedilo tako, da se pred besedilom: »nadstrešek«, doda besedilo, ki se glasi: »garaža,«.

(3) V prilogi 1 se pri pogoju 11 dopolni besedilo tako, da se za besedilom: »koritaste kmečke silose« doda besedilo, ki se glasi: »z ali brez nadkritja«, ter črta zadnji stavek.

(4) V prilogi 1 se pri pogoju 21 zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »Ograje nad to višino morajo biti praviloma transparentne.«.

(5) V prilogi 1 se iz pogoja 37 črta besedilo, ki se glasi: »Dopustno le v primeru agromelioracije.«.

## 30. člen

(1) V prilogi 2 se v tabeli pri enotah urejanja prostora KA-39, KA-142, LT-01, LT-02, LT-03, LT-04, LT-06, LT-08, LT-09, LO-03, LO-04, MA-01, MA-02, OŠ-02, PT-01, PT-03, ŠT-06, ŠT-07, VA-01, VA-02, VK-01, VK-02, VK-14, VK-15, VK-16, VK-18, ZT-02, ZT-04, ZT-05, ZT-07 in ZT-08 spremeni besedilo, ki se glasi: »Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote ni dopustna.« v besedilo, ki se glasi: »Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote je dopustna, če pristojni nosilec urejanja prostora za varstvo narave poda soglasje k posegu.«.

(2) V prilogi 2 se v tabeli pri enoti urejanja prostora KA-25 spremeni besedilo v stolpcu z naslovom »Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)« tako, da se glasi: »Za posege, ureditve in vzdrževalna dela na območje kulturne dediščine je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno

soglasje. Za potrebe obstoječih kmetij je dovoljena tudi gradnja drugih nestanovanjskih stavb.«.

(3) V prilogi 2 se v tabeli pri enoti urejanja prostora KA-35 spremeni besedilo v stolpcu z naslovom »Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)« tako, da se glasi: »Upoštevati usmeritve iz 161. člena odloka. Obstoječe zelene površine in vegetacija se ohranja. Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote je dopustna, če pristojni nosilec urejanja prostora za varstvo narave poda soglasje k posegu. V primeru izgradnje kolesarskih poti, naj se le te izvedejo v peščeni izvedbi.«.

(4) V prilogi 2 se v tabeli pri enoti urejanja prostora KA-42 v stolpcu z naslovom »Usmeritve za OPPN« nadomesti besedilo »Prostorske ureditve v enotah KA-42 in KA-43 je treba načrtovati hkrati in celovito« z besedilom, ki se glasi: »Prostorske ureditve v enoti KA-42 se načrtuje celovito, pri čemer je treba posebno pozornost nameniti povezavi načrtovanega parka preko zelenih sistemov in javnih ter skupnih površin do robnih enot ter do starega mestnega jedra.«.

(5) V prilogi 2 se v tabeli pri enoti urejanja prostora KA-62 v stolpcu z naslovom »Usmeritve za OPPN« v prvem odstavku spremeni alineja, ki se glasi: »– dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih stanovanjskih na parceli legalno zgrajenega objekta,« z novo, ki se glasi: »– dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih stanovanjskih objektov ter gasilskega doma na parceli legalno zgrajenega objekta, in če na območju poplav pristojni nosilec urejanja prostora za upravljanje z vodami poda soglasje h gradnji,«.

(6) V prilogi 2 se v tabeli pri enoti urejanja prostora ML-02 v stolpcu z naslovom »Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)« črta besedilo, ki se glasi: »Gradnja stavb ni dovoljena.«.

(7) V prilogi 2 se v tabeli pri enoti urejanja prostora VČ-14 v stolpcu z naslovom »Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)« na koncu stavka za besedo »dovoljena« doda besedilo, ki se glasi: »razen, če pristojni nosilec urejanja prostora za upravljanje z vodami poda soglasje h gradnji.«.

(8) V prilogi 2 se v tabeli pri enoti urejanja prostora VP-22 v stolpcu z naslovom »Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)« na koncu doda stavek, ki se glasi: »Na območju ni potrebno upoštevati določil 144. člena, oziroma se objektu ne določi parcela objekta.«.

(9) V prilogi 2 se v tabeli pri enotah urejanja prostora ŽA-02, ŽA-06 in ŽA-10 v stolpcu z naslovom »Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)« na koncu obstoječega besedila doda stavek, ki se glasi: »Na območju ni potrebno upoštevati določil 144. člena, oziroma se pastirskim stavbam (bajtam) ne določi parcela objekta.«.

(10) V prilogi 2 se v tabeli pri enotah urejanja prostora KA-111 v stolpcu z naslovom »Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)« na koncu obstoječega besedila doda stavek, ki se glasi: »Z vzdrževanjem in nego obrežne vegetacije se zagotavlja potrebno pretočnost struge in ustrezne hidromorfološke značilnosti.«.

(11) V prilogi 2 se v tabelo dodajo nove vrstice:

»

| Naselje | Enota urejanja prostora | Namenska raba prostora | Način urejanja prostora | FZ | FI | FZP | Usmeritve za OPPN | Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)                                                                                                        |
|---------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----|----|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KAMNIK  | KA-49                   | SSe                    | PPIP                    |    |    |     |                   | Za posege, ureditve in vzdrževalna dela na območje kulturne dediščine je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje.  |
| GOLICE  | GO-01                   | SSe                    | PPIP                    |    |    |     |                   | Za posega na stavbno zemljišče, ki zajema parcele oziroma dele parcel številka 808/3, 809 in 810 k.o. Hribi veljajo določila za namensko rabo SK. |



| Naselje           | Enota urejanja prostora                                                       | Namenska raba prostora | Način urejanja prostora | FZ | FI | FZP | Usmeritve za OPPN | Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PIPP)                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----|----|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ČRNA PRI KAMNIKU  | KE-01/11,<br>KE-01/12,<br>KE-01/353,<br>KE-01/355,<br>KE-01/357,<br>KE-01/510 | Acd, Ak, Ap            | PIPP                    |    |    |     |                   | Ceste v območju enote kulturne dediščine EŠD 25350 Kamniška Bistrica – Ambient lovskih in planinskih domov se ohranjajo v peščeni izvedbi.                                                                                                                                              |
| STAHOVICA         | KE-01/349                                                                     | Ak                     | PIPP                    |    |    |     |                   | Ceste v območju enote kulturne dediščine EŠD 25350 Kamniška Bistrica – Ambient lovskih in planinskih domov se ohranjajo v peščeni izvedbi.                                                                                                                                              |
| OKROGLO           | KE-01/363,<br>KE-01/365,<br>KE-01/368,<br>KE-01/484                           | Ak, Ap                 | PIPP                    |    |    |     |                   | Ceste v območju enote kulturne dediščine EŠD 25350 Kamniška Bistrica – Ambient lovskih in planinskih domov se ohranjajo v peščeni izvedbi.                                                                                                                                              |
| ŽUPANJE NJIVE     | KE-01/373                                                                     | Ak                     | PIPP                    |    |    |     |                   | Ceste v območju enote kulturne dediščine EŠD 25350 Kamniška Bistrica – Ambient lovskih in planinskih domov se ohranjajo v peščeni izvedbi.                                                                                                                                              |
| KLEMENČEVO        | KE-01/485,<br>KE-01/486                                                       | Ap                     | PIPP                    |    |    |     |                   | Ceste v območju enote kulturne dediščine EŠD 25350 Kamniška Bistrica – Ambient lovskih in planinskih domov se ohranjajo v peščeni izvedbi.                                                                                                                                              |
| KAMNIŠKA BISTRICA | KE-01/487,<br>KE-01/514                                                       | Ap                     | PIPP                    |    |    |     |                   | Ceste v območju enote kulturne dediščine EŠD 25350 Kamniška Bistrica – Ambient lovskih in planinskih domov se ohranjajo v peščeni izvedbi.                                                                                                                                              |
| ŽAGA              | KE-02/401,<br>KE-02/406                                                       | Ak                     | PIPP                    |    |    |     |                   | Območje se ne sme ograjevati z žičnatimi ograjami.<br>Območja se v nočnem času ne sme stalno zunanje osvetljevati. Uporabljajo naj se senzorji na vklop/izklop.<br>Na zunanjih stenah objekta oziroma v okolici ne sme biti zvočnih naprav (npr. zvočniki za predvajanje audio vsebin). |

».

### III. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE GRAFIČNEGA DELA ODLOKA

#### 31. člen

V grafičnem delu občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik se na kartah »Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev« in »Prikaz območij enot urejanja prostora in prikaz gospodarske javne infrastrukture«, spremeni:

- na karti št. 38 se severno od EUP KA-50 spremeni namenska raba iz G v K1,
- na karti št. 44 se doda zvezdica pri EUP GO-01.

### IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

#### 32. člen

Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik so na vpogled javnosti na sedežu Občine Kamnik, Upravne enote Kamnik in na spletnih straneh Občine Kamnik.

#### 33. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.

Št. 3505-4/2016-5/1

Kamnik, dne 29. novembra 2017

Župan  
Občine Kamnik  
**Marjan Šarec** l.r.

**3397. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje B 23 Jata št. 1**

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) je Občinski svet Občine Kamnik na 22. seji dne 29. 11. 2017 sprejel

**ODLOK**

**o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje B 23 Jata št. 1**

**I. UVODNE DOLOČBE**

**1. člen**

S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje B 23 Jata (Uradni list RS, št. 53/10), v nadaljnjem besedilu: Odlok.

Odlok se spreminja za območje etape 2 funkcionalne enote 2, ki se izloči iz funkcionalne enote 2 in se pridruži funkcionalni enoti 1.

**2. člen**

Sprememba in dopolnitev Odloka je potrebna, ker lastnik zemljišč zaradi spremenjenih ekonomskih okoliščin spreminja svoje razvojne načrte in na območju obdelave načrtuje širitev obstoječe dejavnosti namesto izvedbe logističnega centra.

**II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA**

**3. člen**

V 5. členu Odloka se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi: »Spremembe in dopolnitve OPPN je izdelalo podjetje OSA arhitekti d.o.o., Maribor, pod št. 15-178 v oktobru 2017.«

**4. člen**

V 6. členu odloka se za drugim odstavkom 1. točke dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:

»Območje 1. spremembe OPPN obsega naslednja zemljišča v katastrski občini 1908 Podgorje: 649/4, 649/5, 649/12, 649/13, 649/15, 649/16, 649/17, 649/24, 649/26.

Velikost območja 1. sprememb in dopolnitev Odloka znaša 3,6 ha.«

**5. člen**

V 9. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se po novem glasi:

»Velikost funkcionalne enote F1 je 75.927 m<sup>2</sup>, velikost funkcionalne enote F2 je 31.418 m<sup>2</sup>«.

**6. člen**

V 9. členu se v poglavju 2. Zazidalna zasnova, v podnaslovu Funkcionalna enota F1 doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»Na območju sprememb in dopolnitev Odloka (območje bivše etape 2 funkcionalne enote 2) se predvidi izvedba več objektov za potrebe kmetijske dejavnosti: objekt za sušenje gnoja, skladišče gnoja (do maks. velikosti objekta 4000 bruto m<sup>2</sup>), prizidek – razširitev obstoječe sortirnice in pakirnice, skladišča jajc, skladišča embalaže, ekspedita in poslovnih prostorov.«

Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek pod tem podnaslovom postanejo četrti, peti in šesti odstavek.

**7. člen**

V 9. členu se v poglavju 2. Zazidalna zasnova, v podnaslovu Funkcionalna enota F1 se dosednji četrti oziroma novi peti odstavek spremeni tako, da se glasi:

»V I. etapi je predvidena izgradnja objektov I, J, K in M ter postavitev osmih silosov med objektoma J in K ter izgradnja objektov na območju 1. sprememb in dopolnitev Odloka (območje bivše etape 2 funkcionalne enote 2).«

**8. člen**

V 9. členu se v poglavju 2. Zazidalna zasnova, v podnaslovu Funkcionalna enota F2 tretji odstavek spremeni tako, da se po novem glasi:

»V I. etapi je predvidena izgradnja objektov A, B in F s pripadajočo zunanjo ureditvijo.«

**9. člen**

V 9. členu se v poglavju 3. Zasnova zunanje ureditve, v podnaslovu Funkcionalna enota F2 besedilo petega odstavka, ki se glasi »V II. etapi je predviden izkop terena za izgradnjo objektov C in D v povezavi z izkopom za I. etapo in izkop za rampo, ki bo locirana pravokotno na vhodni objekt E.«, briše.

Dosedanji šesti do deseti odstavek postanejo peti do deveti odstavek.

**10. člen**

V 11. členu se v podnaslovu Funkcionalna enota F1 prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Izbor materialov, barv in princip oblikovanja objektov v funkcionalni enoti F1, mora biti usklajen med posameznimi objekti.«

**11. člen**

V 13. členu se v poglavju 1. Tlorisni in višinski gabariti, v podnaslovu Funkcionalna enota F1, dosedanje besedilo spremeni tako, da se glasi: »Predvidena je izgradnja objektov I, J, K, L, M in objektov v gradbeni coni GC.«

**12. člen**

V 13. členu se v poglavju 1. Tlorisni in višinski gabariti, v podnaslovu Funkcionalna enota F1 doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»V gradbeni coni GC se objekti lahko izvedejo tako, da njihovi tlorisni gabariti ne segajo izven mej gradbene cone in da sta njihova severna in južna fasada poravnani z gradbeno linijo. Maksimalna višina objektov znaša +11 m od tal. Objekt v jugovzhodnem delu gradbene cone GC se lahko izvede kot prizidava obstoječega objekta sortirnice.«

**13. člen**

V 13. členu se v poglavju 1. Tlorisni in višinski gabariti, v podnaslovu Funkcionalna enota F2 dosedanje besedilo, ki se glasi »Predvidena je izgradnja objektov A, B, C, D, E.« spremeni tako, da se po novem glasi: »Predvidena je izgradnja objektov A, B.«

**14. člen**

V 13. členu se v poglavju 1. Tlorisni in višinski gabariti, v podnaslovu Funkcionalna enota F2, črta naslednje besedilo:

»II. etapa

Objekt C

tlorisna velikost 100x106,5 m (10650 m<sup>2</sup> BTP), etažnost P, max. višina objekta +14,7 od tal (-2,7 m), oziroma +12,0 m od kote +/- 0,00.

Za potrebe požarne zaščite objekta, je dovoljena izgradnja kleti za strojnico in požarni bazen. Dimenzije morajo biti določene v študiji požarne varnosti v fazi PGD projekta.

Objekt D

tlorisna velikost 100x53,5 m (5350 m<sup>2</sup> BTP), etažnost P, max. višina objekta +14,7 od tal (-2,7 m), oziroma +12,0 m od kote +/- 0,00,

## Objekt E

tlorisna velikost 20x20 m (1200 m<sup>2</sup> BTP), etažnost K+P+1, max. višina objekta +9,7 m od tal (–2,7 m), oziroma +7,0 m od kote +/- 0,00.

Vratarnica in nadstrešek 5x25 m (125 m<sup>2</sup> BTP), etažnost P, max. +6,5 m od kote +/- 0,00.

Oporni zid širine 0,3 m in višine max. 3,5 m in rampa +/-0,00 do –2,7 m (max. 30,8x8,0 m)  
dolžina zidu: max. 155 m.«

## 15. člen

V 19. členu se v poglavju 1. Splošno, dodajo nov drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:

»S posegi v tla naj se prizadene čim manj površin tal na območju obravnavanega OPPN. Pri gradnji se uporabljajo le gradbeni materiali, ki ne vsebujejo nevarnih snovi. Začasne prometne in gradbene površine naj se prednostno uporabijo obstoječe infrastrukturne in druge manipulativne površine na območju obravnavanega OPPN. Lokacije začasnih skladišč in načini ponovne uporabe zemeljskega izkopa morajo biti znani pred začetkom gradbenih del.

Na območju začasnega skladišča zemeljskega izkopa in na celotnem območju gradnje objektov, transportnih poti in drugih manipulativnih površin je potrebno zagotoviti zbiranje in odstranjevanje odpadne padavinske vode, kar še posebno velja na mestih, kjer je večja verjetnost nastanka razlitja ali razsutja nevarnih snovi.

Če gradnja objektov na območju obravnavanega OPPN zahteva rušenje obstoječih hlevov ali drugih pomožnih objektov na območju B 23 Jata, je treba v načrtu gospodarjenja z gradbenimi odpadki ločeno za odpadke iz rušenja obstoječih industrijskih objektov s posebno pozornostjo načrtovati postopke za izločitev nevarnih gradbenih odpadkov pred rušitvijo oziroma odstranitvijo objekta.

V primeru, da se razlije ali razsuje nevarna snov, je treba onesnaženo zemljinjo takoj odstraniti in jo neškodljivo za okolje skladiščiti ločeno od drugih odpadkov ter z analizo ugotoviti stopnjo onesnaženosti zaradi oddaje v nadaljnje postopke predelave oziroma odstranjevanja.

V času gradnje objektov na območju obravnavanega OPPN je treba zagotoviti, da se o nevarnostih in nesrečah z nevarnimi snovmi ter drugih pojavih v delovnem procesu na gradbišču, ki lahko povzročijo ekološko nesrečo, obvešča in poroča v skladu s predpisi, ki ureja organizacijo in delovanje sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja.«

## 16. člen

V 19. členu se v poglavju 2. Varstvo vode in podzemne vode, doda nov petnajsti odstavek, ki se glasi:

»Zaradi neposredne povezanosti strukturnih slojev tal na območju obravnavanega OPPN in podzemne vode, omilitveni ukrepi, predvideni za omilititev vplivov na tla za čas gradnje objektov na podlagi sprememb in dopolnitev OPPN za območje B 23 Jata, veljajo tudi za omilititev vplivov na podzemne vode.«

## 17. člen

V 19. členu se v poglavju 3. Varstvo zraka, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»Omilitveni ukrepi, ki zmanjšajo negativni vpliv na kakovost zraka pri izvedbi sprememb in dopolnitev OPPN na območju B 23 Jata v času gradnje predvidenih objektov in pripadajoče infrastrukture, so naslednji:

– preprečevanje nekontroliranega raznosa gradbenega materiala z območja gradbišča s transportnimi sredstvi; ukrep zahteva ustrezno nalaganje tovornih vozil, njihovo čiščenje pred vožnjo z gradbišč ali začasnih skladišč na javne prometne površine, prekrivanje sipkih tovorov;

– preprečevanje prašenja z objektov, kjer bodo potekala dela, prometnih in manipulativnih površin, začasnih skladišč materiala; ukrep zahteva vlaženje ali prekrivanje teh materialov ob suhem in vetrovnem vremenu, vlaženje prometnih in manipulativnih površin, iz katerih se lahko nekontrolirano širijo

prašni delci, redno čiščenje prometnih površin na gradbišču in javnih prometnih površin;

– zmanjševanje emisije snovi iz motorjev, ki so vgrajeni v uporabljeno gradbeno mehanizacijo, delovne naprave in transportna sredstva: ukrep zahteva uporabo tehnično brezhibne gradbene mehanizacije, delovnih naprav in transportnih sredstev, ki izpolnjujejo zahteve iz predpisa, ki ureja preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev iz gradbišč, ter njihovo redno vzdrževanje.«

## 18. člen

V 19. členu se v poglavju 4. Varstvo pred hrupom, doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»Zaradi izvedbe sprememb in dopolnitev OPPN za območje B 23 Jata se bo obremenitev ljudi s hrupom povečala v času gradnje objektov kot posledica povečanja rabe gradbene mehanizacije. Omilitveni ukrepi varstva pred hrupom v času gradnje objektov obsegajo na območju gradbišča naslednje dejavnosti:

– upoštevanje časovnih omejitev gradnje: dela naj potekajo le v dnevnem času;

– uporabo delovnih naprav in gradbenih strojev, ki so izdelani v skladu s predpisom, ki ureja hrup strojev, ki se uporabljajo na prostem;

– gradbiščni platoji in transportne poti morajo biti na območju gradbišča umeščeni tako, da obremenitev s hrupom zaradi gradnje objektov in zaradi transporta materiala zunaj gradbišča ne bo presegala predpisanih mejnih vrednosti za vir hrupa.«

## 19. člen

V 20. členu se v poglavju 2. Varstvo pred požari prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu – zasnova požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte pa v elaboratu – študija požarne varnosti. Požarno manj zahtevni in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji požarne varnosti.«

## 20. člen

V 21. členu se v poglavju 2. Mirujoči promet, v podnaslovu Funkcionalna enota F2, črtajo peti do vključno deveti odstavek.

## 21. člen

Spremembe in dopolnitve OPPN so stalno na vpogled pri pripravljavcu Občini Kamnik in na Upravi enoti Kamnik.

## 22. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3505-4/2016-5/1

Kamnik, dne 29. novembra 2017

Župan  
Občine Kamnik  
**Marjan Šarec l.r.**

### 3398. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju socialno varstvenih programov v Občini Kamnik

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – Odl. US), 1. in 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 23/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17 in 54/17)

in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) je Občinski svet Občine Kamnik na 22. seji dne 29. 11. 2017 sprejel

## PRAVILNIK

### o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju socialno varstvenih programov v Občini Kamnik

#### 1. člen

V Pravilniku o sofinanciranju socialno varstvenih programov v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 8/17), v nadaljevanju: pravilnik, se v 2. členu doda nova, sedma alineja, in sicer

»– humanitarne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov Občine Kamnik, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom«.

#### 2. člen

V 7. členu pravilnika se doda nov odstavek, in sicer:

»Za upravičence, ki kandidirajo za sredstva na proračunskih postavkah za sofinanciranje karitativnih programov in medgeneracijskih samopomočnih skupin, ne velja določilo 7. člena tega pravilnika, temveč se sredstva med prijavitelje razdelijo v celoti ne glede na njihov sedež in ne glede na število prijavljenih programov«.

#### 3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0004/17-4/2

Kamnik, dne 29. novembra 2017

Župan  
Občine Kamnik  
**Marjan Šarec** l.r.

### 3399. Sklep o določitvi letne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2018

Na podlagi 13. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 100/11 in 99/12) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) je Občinski svet Občine Kamnik na 22. seji dne 29. 11. 2017 sprejel

## S K L E P

### o določitvi letne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2018

#### 1. člen

Letna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (za kvadratni meter) znaša za leto 2018:

- za zazidano stavbno zemljišče 0,005956 €,
- za nezazidano stavbno zemljišče 0,002033 €.

#### 2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-0004/2017-5/5

Kamnik, dne 29. novembra 2017

Župan  
Občine Kamnik  
**Marjan Šarec** l.r.

### 3400. Sklep o opustitvi javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 41/04 – ZVO-1, 45/04 – ZVZP-A, 47/04, 62/04 – odl. US, 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) je Občinski svet Občine Kamnik na 22. seji dne 29. 11. 2017 sprejel

## S K L E P

### o opustitvi javnega dobra

#### 1. člen

S tem sklepom se opusti javno dobro na zemljišču parc. št. 897/3, k. o. 1897 Nevlje. Po odvzemu statusa javnega dobra postane to zemljišče last Občine Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik.

#### 2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 7113-0015/2016

Kamnik, dne 29. novembra 2017

Župan  
Občine Kamnik  
**Marjan Šarec** l.r.

### 3401. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta VK-10

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter 31. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) je župan Občine Kamnik sprejel

## S K L E P

### o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta VK-10

#### 1. člen

(predmet sklepa)

S tem sklepom določa župan Občine Kamnik začetek in način priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta z oznako VK-10 (v nadaljevanju: OPPN).

#### 2. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)

(1) Na območju priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za VK-10 je v veljavi Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15).

(2) Območje, ki je predmet priprave OPPN, se po Občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik (v nadaljevanju: OPN) nahaja v enoti urejanja z oznako VK-10.

(3) Po določitvi OPN je enota urejanja z oznako VK-10 namenjena površinam za centralne dejavnosti, to je drugim območjem centralnih dejavnosti z oznako CD.

(4) Pobudo za izdelavo OPPN je podala družba Stireks d.o.o., Kamnik, ki želi dozidati obstoječi gospodarski objekt in zgraditi nov gospodarski objekt. Oba bosta uvrščena kot klasifikacija celotnega objekta med 12201 poslovne in upravne stavbe in 12301 trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti.



## 3. člen

(predmet in programska izhodišča OPPN)

(1) Predmet OPPN je ureditveno območje z oznako OPPN VK-10, predvideno v OPN Občine Kamnik.

(2) Območje, ki je predmet priprave OPPN, bo tako v celoti namenjeno površinam za centralne dejavnosti, ureditvi prometnih in zelenih površin ter infrastrukturni ureditvi.

## 4. člen

(območje OPPN)

Območje OPPN zajema zemljišča s parc. št. 131/8, 131/9, 131/10, 131/11, 131/12, 897/1 (del), 897/4, 130/1, 128/4, 128/6, 127/2 (del), 127/4 (del), 938/2 (del), 132/4, 132/3, 132/2, 131/3, 131/7 (del), vse v katastrski občini Nevlje (1897). Površina območja meri 1,7 ha.

## 5. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

V strokovnih podlagah za območje OPPN bodo oblikovana merila, pogoji in prostorske rešitve, na podlagi katerih bo možna kvalitetna umestitev novih objektov in komunalne infrastrukture z navezavo na obstoječe infrastrukturne vode sosednjih območij.

## 6. člen

(nosilci urejanja prostora)

(1) Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter udeleženci:

- Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik,
- Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica, Slovenska 58, 1516 Ljubljana,
- Komunalno podjetje Kamnik, Cankarjeva cesta 11, 1240 Kamnik,
- Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
- Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Stegne 19, 1547 Ljubljana,
- Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,
- Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za okolje, Vojkova 52, 1001 Ljubljana,
- Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Vojkova 1b, 1001 Ljubljana,
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska cesta 48, 1001 Ljubljana,
- Zavod za razvoj kabelsko satelitsko televizijskega sistema Kamnik, Vrhpolje pri Kamniku 41, 1241 Kamnik,
- Geoplin plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana,
- Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana,
- Publicus d.o.o., Ljubljana, Vodovodna cesta 97, 1000 Ljubljana,
- Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1001 Ljubljana.

(2) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je treba pridobiti tudi smernice ter mnenja drugih nosilcev urejanja prostora oziroma udeležencev, ki niso navedeni v prejšnjem odstavku, se le-ti pridobijo v postopku.

(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v zakonsko določenem roku od prejema poziva.

(4) V primeru, da nosilci urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne podajo smernic ali mnenj, se šteje, da smernic ali mnenj nimajo. V tem primeru mora pripravljavec prostorske ureditve upoštevati vse zahteve, ki jih določajo veljavni predpisi.

(5) Po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora oziroma po poteku roka za njihovo pridobitev pripravljavec posreduje osnutek OPPN na ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, ki presodi, ali je treba v sklopu postopka izvesti tudi celovito presojo vplivov na okolje.

## 7. člen

(postopek in roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)

|     | faza                                                             | rok izdelave  | nosilec             |
|-----|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| 1.  | Sklep župana o začetku priprave OPPN                             | december 2017 | župan Občine Kamnik |
| 2.  | Izdelava osnutka OPPN za pridobitev smernic                      | december 2017 | pripravljavec OPPN  |
| 3.  | Pridobivanje smernic in mnenja o pripravi CPVO                   | januar 2018   | pripravljavec OPPN  |
| 4.  | Analiza in uskladitev s smernicami                               | februar 2018  | pripravljavec OPPN  |
| 5.  | Izdelava dopolnjenega osnutka OPPN za javno razgrnitev           | februar 2018  | pripravljavec OPPN  |
| 6.  | Javna razgrnitev in javna obravnav                               | marec 2018    | Občina Kamnik       |
| 7.  | Priprava strokovnega dela stališč do pripomb iz JR               | april 2018    | pripravljavec OPPN  |
| 8.  | Izdelava predloga OPPN za pridobitev mnenj                       | maj 2018      | pripravljavec OPPN  |
| 9.  | Pridobivanje mnenj                                               | junij 2018    | pripravljavec OPPN  |
| 10. | Priprava usklajenega predloga OPPN za sprejem na občinskem svetu | julij 2018    | pripravljavec OPPN  |
| 11. | Objava v uradnem glasilu                                         | avgust 2018   | Občina Kamnik       |

Predvideni roki za pripravo OPPN se lahko spremenijo zaradi nepredvidenih zunanjih okoliščin.

Če bo za OPPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, se k dopolnjenemu osnutku izdela tudi okoljsko poročilo, roki priprave pa se ustrezno podaljšajo.

## 8. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)

Izdelavo vseh strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (kolikor bo CPVO potrebna), bo financiral pobudnik sam.

## 9. člen

(začetek veljavnosti sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Kamnik ter začne veljati osmi dan po objavi.

Št. 3505-9/2017-5/1

Kamnik, dne 1. decembra 2017

Župan  
Občine Kamnik  
**Marjan Šarec l.r.**

**KOSTANJEVICA NA KRKI****3402. Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2016**

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo)



ter 14. in 95. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 14. redni seji dne 4. 12. 2017 sprejel

## ZAKLJUČNI RAČUN

### proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2016

#### 1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2016.

#### 2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2016. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o realizaciji posameznih projektov v letu 2016.

#### 3. člen

Namenska sredstva na dan 31. 12. 2016 v višini 350.793,70 EUR, ki se prenesejo v proračunsko leto 2017, so:

- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, v višini 92.427,28 EUR,
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, v višini 31.867,76 EUR,
- proračunska rezerva, v višini 23.085,08 EUR,
- sredstva na podračunu za odpravo posledic naravnih nesreč, v višini 0,25 EUR,
- varščina za tržno stanovanje, v višini 566,28 EUR,
- sredstva vlaganji v JTKO, v višini 202.847,05 EUR.

#### 4. člen

Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2016 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-1/2017-22

Kostanjevica na Krki, dne 4. decembra 2017

Župan  
Občine Kostanjevica na Krki  
**Ladko Petretič** l.r.

| A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR |                                                  |                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| Konto                                  | Naziv konta                                      | Realizacija 2016 |
| 1                                      | 2                                                | 3                |
| I.                                     | SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                 | 2.204.609        |
|                                        | TEKOČI PRIHODKI (70+71)                          | 1.995.893        |
| 70                                     | DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)                | 1.661.492        |
|                                        | 700 Davki na dohodek in dobiček                  | 1.468.246        |
|                                        | 703 Davki na premoženje                          | 149.690          |
|                                        | 704 Domači davki na blago in storitve            | 41.659           |
|                                        | 706 Drugi davki                                  | 1.897            |
| 71                                     | NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)          | 334.401          |
|                                        | 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 145.314          |
|                                        | 711 Takse in pristojbine                         | 2.423            |
|                                        | 712 Globe in druge denarne kazni                 | 2.347            |
|                                        | 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev        | 55               |
|                                        | 714 Drugi nedavčni prihodki                      | 184.262          |

|                                       |                                                                                  |           |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 72                                    | KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)                                                    | 4.800     |
|                                       | 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                                        | 0         |
|                                       | 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev                      | 4.800     |
| 73                                    | PREJETE DONACIJE (730+731)                                                       | 1.320     |
|                                       | 730 Prejete donacije iz domačih virov                                            | 1.320     |
| 74                                    | TRANSFERNI PRIHODKI                                                              | 202.596   |
|                                       | 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij                      | 202.090   |
|                                       | 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 506       |
| II.                                   | SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                                                     | 2.123.619 |
| 40                                    | TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)                                             | 687.019   |
|                                       | 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim                                            | 118.855   |
|                                       | 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost                                   | 17.502    |
|                                       | 402 Izdatki za blago in storitve                                                 | 518.149   |
|                                       | 403 Plačila domačih obresti                                                      | 7.513     |
|                                       | 409 Rezerve                                                                      | 25.000    |
| 41                                    | TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)                                               | 943.251   |
|                                       | 410 Subvencije                                                                   | 47.344    |
|                                       | 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom                                     | 602.899   |
|                                       | 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                           | 28.661    |
|                                       | 413 Drugi tekoči domači transferi                                                | 264.347   |
| 42                                    | INVESTICIJSKI ODHODKI (420)                                                      | 486.793   |
|                                       | 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev                                           | 486.793   |
| 43                                    | INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)                                                | 6.556     |
|                                       | 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso PU               | 6.556     |
|                                       | 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom                             | 0         |
| III.                                  | PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)                                                    | 80.990    |
| B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |                                                                                  |           |
| IV.                                   | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)           | 0         |
|                                       | 750 Prejeta vračila danih posojil                                                | –         |
|                                       | 751 Prodaja kapitalskih deležev                                                  | 0         |
| V.                                    | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)                         | –         |
|                                       | 440 Dana posojila                                                                | –         |
|                                       | 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb                            | –         |
| VI.                                   | PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)            | 0         |
| C. RAČUN FINANCIRANJA                 |                                                                                  |           |
| VII.                                  | ZADOLŽEVANJE (500)                                                               | 0         |
|                                       | 500 Domače zadolževanje                                                          | 0         |
| VIII.                                 | ODPLAČILA DOLGA (550)                                                            | 82.896    |
|                                       | 550 Odplačila domačega dolga                                                     | 82.896    |
| IX.                                   | SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)                   | –1.906    |
| X.                                    | NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)                                                   | –82.896   |
| XI.                                   | NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX.)                                                   | –80.990   |
| XII.                                  | STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA                        | 173.403   |

**3403. Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Kostanjevica na Krki**

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – ZVS-UPB2, 23/07 – popravek in 41/07 – popravek), 37. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 14. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 14. redni seji dne 4. 12. 2017 sprejel

**S K L E P****o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Kostanjevica na Krki****I.**

Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v višini 18,76 EUR za učinkovito uro storitve od 1. 12. 2017 dalje.

V ceni učinkovite ure predstavljajo stroški strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora ter vodenje in koordiniranje 3,34 EUR/uro, stroški za neposredno socialno oskrbo pa 15,42 EUR/uro.

**II.**

Subvencija občine k polni ceni storitve znaša skupaj 11,05 EUR in je sestavljena iz subvencije:

- za stroške strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora ter vodenje in koordiniranje v višini 3,34 EUR/uro in
- 50 % cene neposredne oskrbe oziroma 7,71 EUR/uro.

**III.**

Prispevek uporabnika znaša 7,71 EUR/uro in se lahko še dodatno zniža, če uporabnik poda vlogo za dodatno znižanje, o kateri skladno z zakonom odloči pristojni Center za socialno delo Krško.

Cena za uporabnika se ob nedeljah poviša za 40 % od osnove in tako znaša 10,79 EUR/uro, ob praznikih pa se cena za uporabnika poviša za 50 % od osnove, tako da znaša prispevek uporabnika 11,56 EUR/uro.

**IV.**

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. decembra 2017 dalje.

Št. 129-1/2017-9

Kostanjevica na Krki, dne 4. decembra 2017

Župan  
Občine Kostanjevica na Krki  
**Ladko Petretič l.r.**

**3404. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članice Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki**

Na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 20. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) in 99. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 68/14) je Občinski

svet Občine Kostanjevica na Krki na 14. redni seji dne 4. 12. 2017 sprejel

**U G O T O V I T V E N I S K L E P****o prenehanju mandata članice Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki****1. člen**

Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki ugotavlja, da je članica Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki, Jožica Lešnjak, dne 9. 10. 2017 podala pisno izjavo županu, da odstopa s funkcije članice občinskega sveta.

**2. člen**

Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki ugotavlja, da je Jožica Lešnjak, izvoljeni predstavnik 1. volilne enote na območju Avguštnine, Dolšce in Oštrca na volitvah članov Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki, z dnem 9. 10. 2017 predčasno prenehal mandat članice Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki.

**3. člen**

Sklep začne veljati z dnem ugotovitve na občinskem svetu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-5/2017

Kostanjevica na Krki, dne 4. decembra 2017

Župan  
Občine Kostanjevica na Krki  
**Ladko Petretič l.r.**

**METLIKA****3405. Sklep o začasnem financiranju Občine Metlika v obdobju januar–marec 2018**

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 80/16 – ZIPRS1718) in 26. členom Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) je župan Občine Metlika sprejel

**S K L E P****o začasnem financiranju Občine Metlika v obdobju januar–marec 2018****1. SPLOŠNA DOLOČBA****1. člen**

(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Metlika v obdobju od 1. 1. do 31. 3. 2018 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).

**2. člen**

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2017. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 101/13); v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Metlika za leto 2017 (Uradni list RS, št. 6/17 in 54/17); v nadaljevanju: odlok o proračunu).

## 2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

## 3. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:

| A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                                   |                            |  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|
| v EUR                                                              |                            |  |
| Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto                           | Proračun januar–marec 2018 |  |
| I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                                | 1.439.155,84               |  |
| TEKOČI PRIHODKI (70+71)                                            | 1.355.321,96               |  |
| 70 DAVČNI PRIHODKI                                                 | 1.166.919,87               |  |
| 700 Davki na dohodek in dobiček                                    | 1.107.912,00               |  |
| 703 Davki na premoženje                                            | 49.476,91                  |  |
| 704 Domači davki na blago in storitve                              | 27.965,29                  |  |
| 706 Drugi davki                                                    | -8.434,33                  |  |
| 71 NEDAVČNI PRIHODKI                                               | 188.402,09                 |  |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja                   | 164.777,82                 |  |
| 711 Takse in pristojbine                                           | 2.922,80                   |  |
| 712 Denarne kazni                                                  | 1.728,91                   |  |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev                          | 992,20                     |  |
| 714 Drugi nedavčni prihodki                                        | 17.980,36                  |  |
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI                                             | 39.512,10                  |  |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                          | 0,00                       |  |
| 721 Prihodki od prodaje zalog                                      | 0,00                       |  |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev        | 39.512,10                  |  |
| 73 PREJETE DONACIJE                                                | 4.630,78                   |  |
| 730 Prejete donacije iz domačih virov                              | 0,00                       |  |
| 731 Prejete donacije iz tujine                                     | 4.630,78                   |  |
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI                                             | 39.691,00                  |  |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij        | 39.691,00                  |  |
| 741 Prejeta sredstva iz drž. prorač. iz sredstev proračuna EU      | 0,00                       |  |
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                                   | 1.140.425,56               |  |
| 40 TEKOČI ODHODKI                                                  | 415.120,22                 |  |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim                              | 88.746,13                  |  |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost                     | 14.332,55                  |  |
| 402 Izdatki za blago in storitve                                   | 307.699,26                 |  |
| 403 Plačila domačih obresti                                        | 3.842,28                   |  |
| 409 Rezerve                                                        | 500,00                     |  |
| 41 TEKOČI TRANSFERI                                                | 584.961,63                 |  |
| 410 Subvencije                                                     | 42.869,83                  |  |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom                       | 396.550,09                 |  |
| 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam               | 10.989,81                  |  |
| 413 Drugi tekoči domači transferi                                  | 134.551,90                 |  |
| 414 Tekoči transferi v tujino                                      |                            |  |
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI                                           | 85.020,68                  |  |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev                             | 85.020,68                  |  |
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                                         | 55.323,03                  |  |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso PU | 31.543,82                  |  |

|                                       |                                                                                                                        |             |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                       | 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom                                                                   | 23.779,21   |
| III.                                  | PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                                                               | 298.730,28  |
| B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |                                                                                                                        |             |
| IV.                                   | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)                                             | 0,00        |
| 75                                    | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                                                                                          | 0,00        |
|                                       | 750 Prejeta vračila danih posojil                                                                                      |             |
|                                       | 751 Prodaja kapitalskih deležev                                                                                        |             |
|                                       | 752 Kupnine iz naslova privatizacije                                                                                   |             |
| V.                                    | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)                                                       | 0,00        |
| 44                                    | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV                                                                         | 0,00        |
|                                       | 440 Dana posojila                                                                                                      |             |
|                                       | 441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb                                                                            |             |
|                                       | 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije                                                                    |             |
|                                       | 443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |             |
| VI.                                   | PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)                                                  | 0,00        |
| C. RAČUN FINANCIRANJA                 |                                                                                                                        |             |
| VII.                                  | ZADOLŽEVANJE (500)                                                                                                     | 0,00        |
| 50                                    | ZADOLŽEVANJE                                                                                                           |             |
|                                       | 500 Domače zadolževanje                                                                                                |             |
| VIII.                                 | ODPLAČILA DOLGA (550)                                                                                                  | 215.000,00  |
| 55                                    | ODPLAČILA DOLGA                                                                                                        | 215.000,00  |
|                                       | 550 Odplačila domačega dolga                                                                                           | 215.000,00  |
| IX.                                   | POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                                                  | 83.730,28   |
| X.                                    | NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                                                                                         | -215.000,00 |
| XI.                                   | NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)                                                                                 | -298.730,28 |
|                                       | STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA                                                                 | 0           |

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

## 4. člen

(posebni del proračuna)

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu.

## 3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

## 5. člen

(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.

## 6. člen

(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

#### 4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA

## 7. člen

(obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se občina ne sme zadolževati.

## 5. KONČNA DOLOČBA

## 8. člen

(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2018 dalje.

Št. 410-186/2017

Metlika, dne 7. decembra 2017

Župan

Občine Metlika

Darko Zevnik l.r.

### MORAVSKE TOPLICE

#### 3406. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravske Toplice

Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZdavNepr, 110/13 in 19/15), 59. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15, 25/17) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 4. izredni seji dne 5. 12. 2017 sprejel

### ODLOK

#### o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravske Toplice

##### I. SPLOŠNA DOLOČILA

## 1. člen

(predmet odloka)

Ta odlok določa podlage za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice (v nadaljevanju: nadomestilo):

- pojem zazidana in nezazidana stavbna zemljišča,
- območja, ki so predmet odmere nadomestila,

- merila za določitev višine nadomestila,
- zavezanca za plačilo nadomestila in način odmere nadomestila,
- oprostitve plačila nadomestila.

##### II. OPREDELITEV POJMOV

## 2. člen

(zazidana in nezazidana stavbna zemljišča)

(1) Za zazidana stavbna zemljišča se po tem odloku štejejo tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture.

(2) Za nezazidana stavbna zemljišča se po tem odloku štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.

(3) Ne glede na določbe tega člena, kot zazidano stavbno zemljišče štejejo tudi zemljiške parcele, za katere je s prostorsko izvedbenim aktom določeno, da so namenjene za površinsko izkoriščanje mineralnih surovin, če:

- je s prostorsko izvedbenim aktom določeno, da se po opustitvi izkoriščanja na njih izvede sanacija tako, da se namenijo za gradnjo;
- je za takšno izkoriščanje na njih že podeljena koncesija, vendar se z izkoriščanjem na njih še ni začelo;
- se je z izkoriščanjem na njih že prenehalo in je s prostorsko izvedbenim aktom določeno, da se po opustitvi izkoriščanja izvede sanacija tako, da se vzpostavi prejšnje stanje oziroma da se na njih uredijo kmetijska zemljišča ali gozd, takšna sanacija pa še ni izvedena.

(4) Nadomestilo za nezazidano stavbno zemljišče se ne odmerja, če je površina zemljišča manjša od predpisane površine v posamezni enoti urejanja prostora iz veljavnega prostorskega akta in na njem ni mogoče postaviti samostojnega objekta.

(5) V osnovo za odmero nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče se ne všttevajo tista zemljišča, na katerih gradnja ni mogoča zaradi omejitev poteka infrastrukture ter drugih določil vsakokratnega veljavnega prostorskega akta.

##### III. OBMOČJA, KJER SE PLAČUJE NADOMESTILO

## 3. člen

(območja odmere nadomestila)

(1) Območja, ki so predmet odmere nadomestila, so določena na podlagi naslednjih kriterijev:

- komunalna opremljenost naselij;
- dostopnost območja;
- reliefne značilnosti območja.

(2) Območja so določena na mejo naselij skladno z Registrom prostorskih enot in se delijo na:

- OBMOČJE I, v katerem so naslednja naselja:

Bogojina (do meje območja Krajinskega parka Goričko), Filovci (do meje območja Krajinskega parka Goričko), Ivanči, Lukačevci, Martjanci, Moravske Toplice (do meje območja Krajinskega parka Goričko), Mlajtinci, Noršinci, Sebeborci in Tešanovci.



– OBMOČJE II, v katerem so naslednja naselja:

Andrejci, Berkovci, Bogojina (območje v Krajinskem parku Goričko), Bukovnica, Čikečka vas, Filovci (območje v Krajinskem parku Goričko), Fokovci, Ivanjševci, Ivanovci, Krnci, Kančevci, Lončarovci, Moravske Toplice (območje v Krajinskem parku Goričko), Motvarjevci, Pordašinci, Prosenjakovci, Ratkovci, Selo, Središče, Suhi vrh in Vučja Gomila.

– OBMOČJE III – izjemne ugodnosti izkoriščanja naravnih danosti oziroma pridobivanju dohodka, kamor spadajo območja zdravilišč, gramoznic, območja kampov in hotelov.

#### 4. člen

(določitev površine zazidanega stavbnega zemljišča)

(1) Občina podatke za določitev površine zazidanega stavbnega zemljišča pridobiva iz uradnih evidenc, ki jih vodi Geodetska uprava RS. Če podatek o površini in namenu uporabe zazidanega stavbnega zemljišča v navedenih uradnih evidencah ne obstaja, je zavezanec za plačilo nadomestila dolžan na poziv občinske uprave, v roku 15 dni posredovati zahtevane podatke. Če zavezanec podatkov v navedenem roku ne posreduje ali je posredovan podatek napačen, le-tega na podlagi terenskega ogleda ali podatkov iz projektne dokumentacije objekta, določi pristojna služba občinske uprave Občine Moravske Toplice.

(2) Površina zazidanega stavbnega zemljišča za stanovanjski namen se določi kot neto tlorisna površina (SIST ISO: 9836) vseh zaprtih prostorov posameznega stavbnega dela stanovanjskega namena in neto tlorisna površina garaže za osebna vozila, pri čemer se upoštevajo vse etaže v objektu, ne glede na dejansko uporabo.

(3) Površina zazidanega stavbnega zemljišča za poslovni namen se določi kot neto tlorisna površina (SIST ISO: 9836) poslovnega prostora in vseh stavbnih delov, ki so funkcionalno povezani z njim.

(4) Površina zazidanega stavbnega zemljišča za poslovni namen – zunanje poslovne površine, se določi kot tlorisna projekcija površine zemljišč na gradbeni parceli objekta, ki se uporabljajo kot spremljevalne površine za opravljanje poslovne dejavnosti, med katere sodijo zunanja parkirišča, zunanje manipulativne površine, delavnice na prostem, nepokrita skladišča, igrišča, deponije, gramoznice, odprti bazeni in kopališča, ter vsi ostali infrastrukturni objekti in površine, ki služijo za opravljanje poslovne dejavnosti in ki po Zakonu o graditvi objektov niso objekti gospodarske javne infrastrukture.

(5) Poslovni namen pomeni opravljanje pridobitne ali nepridobitne dejavnosti (v nadaljevanju: dejavnost) v katerikoli organizacijski obliki, ki je vpisana v Poslovni register Slovenije.

(6) Če se ugotovi, da se kot zunanje poslovne površine uporabljajo tudi zemljišča izven gradbene parcele objekta, se nadomestilo zanje odmeri na enak način kot za površine, ki se nahajajo znotraj gradbene parcele objekta.

(7) Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje od stanovanjske in poslovne površine ne glede na to, ali se površine dejansko uporabljajo ali ne. V kolikor se površine dejansko ne uporabljajo, se upošteva tista uporaba oziroma dejavnost, ki so jo imele površine pred opustitvijo dejavnosti oziroma uporabe.

#### 5. člen

(določitev površine nezazidanega stavbnega zemljišča)

(1) Občina podatke za določitev površine nezazidanega stavbnega zemljišča uporablja naslednji uradni evidenci: Zemljiški kataster in Kataster stavb.

(2) Površina nezazidanega stavbnega zemljišča se določi kot površina zemljiške parcele, ki je namenjena gradnji, ob upoštevanju pogojev 2. člena tega odloka, pogojev vsakokratnega veljavnega izvedbenega prostorskega akta in pogojev oziroma omejitev, določenih z drugimi pravnimi akti.

### IV. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA

#### 6. člen

(splošna merila)

Za določitev višine nadomestila se upoštevajo naslednja merila:

1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami ter dejanska možnost priključitve na te objekte in naprave,
2. lega in namembnost stavbnega zemljišča,
3. izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka.

#### 7. člen

(opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami)

(1) Pri komunalni opremljenosti stavbnega zemljišča se upoštevajo dejanska možnost priključitve na komunalne objekte in naprave ter se ovrednoti z naslednjimi točkami:

a) zazidano stavbno zemljišče

|                           | točke |
|---------------------------|-------|
| 1. električno omrežje     | 40    |
| 2. vodovodno omrežje      | 30    |
| 3. kanalizacijsko omrežje | 40    |
| 4. cestno omrežje         | 40    |
| 5. javna razsvetljava     | 20    |
| 6. urejene javne površine | 10    |
| 7. odvoz odpadkov         | 30.   |

Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami, določi Občina Moravske Toplice, v primeru dvoma v pravilnost podatkov pa potrdilo izda pristojni upravljavec infrastrukture.

(2) Opremljenost stavbnih zemljišč se, ne glede na lastništvo komunalne infrastrukture, vrednoti v posameznem območju zajemanja nadomestila po Dogovoru o usklajevanju meril za določanje območij, na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in meril za določanje višine tega nadomestila (Uradni list SRS, št. 19/86).

b) Za nezazidana stavbna zemljišča se uporablja točkovanje iz točke a) tega člena, pri čemer se na skupno vsoto točk obstoječe komunalne opreme upošteva korekcijski faktor 0,5.

#### 8. člen

(lega in namembnost stavbnega zemljišča)

Pri merilu glede na lego in namembnost se ta del nadomestila za stavbna zemljišča obračunava:

1. pri zazidanih stavbnih zemljiščih s številom točk za vsak m<sup>2</sup> neto tlorisne površine objekta ali dela objekta po naslednji tabeli:

| Namen stavbnega zemljišča                       | Območja    |             |              |
|-------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|
|                                                 | Območje I. | Območje II. | Območje III. |
| A – Poslovni namen                              | 250        | 200         | 1000         |
| A1 – Poslovni namen – zunanje poslovne površine | 100        | 80          | 350          |
| B – Stanovanjski namen                          | 100        | 80          | 400          |

A – Poslovni namen se določi za vse dele stavb, ki se v registru nepremičnin vodijo pod skupino CC-SI klasifikacije (dejanska raba) »12 – Nestanovanjske stavbe« ali katere koli njene podskupine, z izjemo podskupine »1271 – Nestanovanjske kmetijske stavbe« ali katere koli njene podskupine, če se v stavbnem delu opravlja dejavnost oziroma je namenjen opravljanju dejavnosti.

A1 – Poslovni namen se določi za vse površine, ki služijo opravljanju dejavnosti A – Poslovni namen oziroma predstavljajo samostojno dejavnost.

B – Stanovanjski namen se določi za vse vrste delov stavb, ki so v registru nepremičnin označeni pod skupino CC-SI klasifikacije »11 – Stanovanjske stavbe« ali katere koli njene podskupine.



Pri opredeljevanju dejavnosti se upošteva predpis o klasifikaciji dejavnosti.

2. pri nezazidanih stavbnih zemljiščih se vsak m<sup>2</sup> zemljišča točkuje po naslednji tabeli:

| Namen stavbnega zemljišča | Območja    |             |              |
|---------------------------|------------|-------------|--------------|
|                           | Območje I. | Območje II. | Območje III. |
| Poslovni namen            | 250        | 200         | 300          |
| Stanovanjski namen        | 90         | 80          | 100          |

#### V. OBRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

##### 9. člen

Višina letnega nadomestila se izračuna ločeno za zazidano stavbno zemljišče in nezazidano stavbno zemljišče tako, da se točke, ki so navedene v 7. in 8. členu, med sabo seštejejo in pomnožijo z neto tlorisno površino objekta ali dela objekta – za zazidano stavbno zemljišče oziroma s celotno površino nezazidanega stavbnega zemljišča, razen za nezazidano stavbno zemljišča za stanovanjski namen na območju I in II, kjer je maksimalna velikost nezazidanega stavbnega zemljišča, za katera se plačuje nadomestilo, 400 m<sup>2</sup>. Tako dobljen zmnožek se pomnoži z ustrezno vrednostjo točke za zazidano stavbno zemljišče in za nezazidano stavbno zemljišče.

##### 10. člen

(1) Vrednost točke za izračun nadomestila za zazidano stavbno zemljišča in vrednost točke za izračun nadomestila za nezazidano stavbno zemljišča določi vsako leto s sklepom občinski svet na predlog župana, in sicer najkasneje do 31. decembra tekočega leta za naslednje leto.

(2) Če župan ne poda predloga za spremembo vrednosti točke, se točka za tekoče odmerno leto določi tako, da se vrednost točke iz predhodnega leta revalorizira z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, kot ga za tekoče leto izračunava SURS.

#### VI. PLAČILO NADOMESTILA

##### 11. člen

(1) Zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča je njegov lastnik. Če ta ni znan, je zavezanec za plačilo neposredni uporabnik.

(2) Za stanovanja, poslovne prostore in zemljišča v lasti Občine Moravske Toplice oziroma krajevnih skupnosti nadomestilo plačujejo najemniki oziroma neposredni uporabniki.

(3) V primeru solastništva nadomestilo plačujejo vsi solastniki oziroma tisti od solastnikov, ki nepremičnino uporablja oziroma za katerega se solastniki dogovorijo.

(4) Zavezanci nadomestilo plačujejo v 3 mesečnih obrokih oziroma v 2 mesečnih obrokih, v primerih, če nadomestilo ne presega 200,00 EUR.

##### 12. člen

Postopek odmere nadomestila vodi Finančna uprava Republike Slovenije.

##### 13. člen

(1) Zavezanci morajo vse spremembe v zvezi z uporabo stavbnega zemljišča prijaviti občinski upravi Občine Moravske Toplice v 15 dneh po nastali spremembi. Če nastane sprememba med letom, se le-ta upošteva od prvega dne v naslednjem mesecu, v katerem je bila sprememba sporočena.

(2) Evidenco zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča zbira in vodi občinska uprava Občine Moravske Toplice.

#### VII. OPROSTITVE OZIROMA OLAJŠAVE PLAČILA NADOMESTILA

##### 14. člen

(1) Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne plačuje:

- za zemljišča, ki se uporabljajo za potrebe obrambe,
- za objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje,
- za objekte mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje, če ni v mednarodnem sporazumu določeno drugače,
- za stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo versko dejavnost.

(2) Plačila nadomestila se na njegovo zahtevo, za dobo 5 let, oprosti zavezanec, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali neposredno plačal komunalni prispevek. Petletna doba oprostitve plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča začne teči od dneva vselitve v stanovanje ali stanovanjsko hišo. Kot datum vselitve se šteje datum prijave stalnega prebivališča pri pristojni upravni enoti.

#### VIII. NADZOR

##### 15. člen

(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna medobčinska inšpekcija, če ni v tem odloku drugače določeno.

(2) Pooblaščenice uradne osebe iz prejšnjega odstavka izvajajo tudi predpisane kazenske določbe.

#### IX. KAZENSKE DOLOČBE

##### 16. člen

(1) Z globo 1.000,00 EUR, se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:

- v roku 15 dni po pozivu občinski upravi Občine Moravske Toplice ne posreduje zahtevanih podatkov oziroma posreduje neresnične podatke (prvi odstavek 4. člena odloka);
- v roku 15 dni po nastali spremembi le-te ne prijavi občinski upravi Občine Moravske Toplice (14. člen odloka).

(2) Z globo 500,00 EUR se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

(3) Z globo 500,00 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

#### X. KONČNE DOLOČBE

##### 17. člen

Z dnem začetka veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravske Toplice z vsemi spremembami in dopolnitvami (Uradni list RS, št. 98/03).

##### 18. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2018 dalje.

Št. 422-00006/2017

Moravske Toplice, dne 5. decembra 2017

Župan  
Občine Moravske Toplice  
**Alojz Glavač l.r.**

**3407. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora TE 12 v Tešanovcih**

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 14/15 – ZUUJFO) (v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15 in 25/17) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 4. izredni seji dne 5. 12. 2017 sprejel

**O D L O K****o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora TE 12 v Tešanovcih****1 UVODNE DOLOČBE****1. člen**

(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora TE 12 v Tešanovcih (v nadaljnjem besedilu: občinski podrobni prostorski načrt).

**2. člen**

(vsebina odloka)

Ta odlok določa območje občinskega podrobnega prostorskega načrta, opis prostorske ureditve, umestitev načrtovane ureditve v prostor, zasnovno projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom, etapnost izvedbe prostorske ureditve, velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev ter druge pogoje in zahteve za izvajanje občinskega podrobnega prostorskega načrta.

**3. člen**

(vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta)

(1) Občinski podrobni prostorski načrt vsebuje tekstualni in grafični del.

(2) Tekstualni del občinskega podrobnega prostorskega načrta vsebuje besedilo odloka.

(3) Grafični del občinskega podrobnega prostorskega načrta vsebuje naslednje grafične načrte:

- izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občinskega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju v merilu 1:2000,
- območje občinskega podrobnega prostorskega načrta z obstoječim parcelnim stanjem v merilu 1:1000,
- prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji v merilu 1:1000,
- zazidalna oziroma ureditvena situacija v merilu 1:1000,
- prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro v merilu 1:1000,
- prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom v merilu 1:1000,
- načrt parcelacije v merilu 1:1000.

**4. člen**

(priloge občinskega podrobnega prostorskega načrta)

Občinski podrobni prostorski načrt ima naslednje priloge:

- izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta,
- prikaz stanja prostora,

- strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve občinskega podrobnega prostorskega načrta,
- smernice in mnenja,
- obrazložitev in utemeljitev občinskega podrobnega prostorskega načrta,
- povzetek za javnost.

**2 OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA****5. člen**

(območje občinskega podrobnega prostorskega načrta)

(1) Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta leži na območju Občine Moravske Toplice, ob severozahodu naselja Bogojina. Na jugu ga omejuje javna pot, na zahodu vodotok, na severu gozd in vzhodu kmetijske površine, njive.

(2) Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta sovпада z območjem enote urejanja prostora TE 12 in obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 1513, 1514, 1515, 1529, 1530, 1531 in 1533 vse v k.o. Tešanovci. Površina območja občinskega podrobnega prostorskega načrta meri 8.022,13 m<sup>2</sup>.

(3) Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta je delno pozidano z objekti namenjeni turistični ponudbi, gramozirano potjo, podpornim zidom in parkiriščem. Ostali del območja občinskega podrobnega prostorskega načrta pa je travnik z drevesno vegetacijo.

(4) Prometni dostop do območja občinskega podrobnega prostorskega načrta je omogočen z občinske gramozirane javne poti na jugu preko dovozne poti. Odvajanje odpadnih komunalnih voda je urejeno z interno kanalizacijo in malo komunalno čistilno napravo. Padavinske odpadne vode se preko meteorne kanalizacije odvajajo v bližnji vodotok. Oskrba s pitno vodo je omogočena preko vaškega vodovoda. Oskrba z električno energijo je zagotovljena s transformatorske postaje TP Bogojina gorice (t-352 OE Murska Sobota) preko nizkonapetostnega zemeljskega omrežja. Do območja občinskega podrobnega prostorskega načrta je speljan tudi telekomunikacijski vod.

(5) Območje občinskega podrobnega načrta se nahaja na erozijsko ogroženem območju z običajnimi zaščitnimi ukrepi.

**3 OPIS PROSTORSKE UREDITVE****6. člen**

(opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom)

(1) Z občinskim podrobnim prostorskim načrtom se načrtuje:

- gradnja gostinsko nastanitvene stavbe z zunanjim bazenom,
- gradnja mesno predelovalne in skladiščne stavbe,
- rekonstrukcija dovozne poti in parkirišča (asfaltiranje),
- ureditev utrjenih površin,
- ureditev zelenih površin.

(2) Poleg tega je z občinskim podrobnim prostorskim načrtom načrtovana še gradnja priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo, gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, namestitvev naprav in napeljav za pridobivanje energije, ogrevanje, prezračevanje ipd. ter dela v zvezi z ostalimi zunanjimi ureditvami.

**4 UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR****7. člen**

(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji)

Posegi izven območja občinskega podrobnega prostorskega načrta so dovoljeni za izgradnjo, predstavitev in rekonstrukcijo prometne, okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture za potrebe priključevanja območja občinskega

podrobnega prostorskega načrta, v kolikor se to izkaže za potrebno pri pripravi projektne dokumentacije.

#### 8. člen

(rešitve načrtovanih objektov in površin)

(1) Gostinsko nastanitvena stavba se umesti v prostor vzhodno od obstoječe brunarice in dovozne poti, z daljšo stranico orientirano v smeri zahod–vzhod. Ob njeni zahodni strani se izvede zunanji bazen, ob severni strani pa se uredi manjše parkirišče.

(2) Mesno predelovalna in skladiščna stavba se umesti v prostor na območje obstoječega gospodarskega poslopja, z daljšo stranico orientirano v smeri zahod–vzhod.

(3) Obstoječa gramozirana dovozna pot in parkirišče se zasfaltirata oziroma drugače utrdita.

(4) Rešitve načrtovanih objektov in površin so lahko tudi drugačne, v kolikor so v skladu z določbami glede pogojev in usmeritev za projektiranje in gradnjo tega odloka.

#### 9. člen

(vrste objektov glede na namen)

(1) Na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta so dopustne naslednje vrste objektov glede na namen:

- gostinske stavbe,
- stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij,
- industrijske stavbe in skladišča,
- nestanovanjske kmetijske stavbe,
- druge stavbe, ki niso uvrščene drugje,
- lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste,

- mostovi in viadukti,
- jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti,
- sistemi za namakanje in osuševanje, akvadukti,
- naftovodi in daljinski (prenosni) plinovodi,
- daljinski vodovodi,
- objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode,
- daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja,
- daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi,
- lokalni (distribucijski) plinovodi,
- lokalni vodovodi za pitno in tehnološko vodo,
- lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak,
- vodni stolpi, vodnjaki in hidranti,
- cevovodi za odpadno vodo,
- čistilne naprave,
- lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja,
- elektrarne in drugi energetski objekti,
- objekti za ravnanje z odpadki,
- drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.

(2) Na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta so dopustne naslednje vrste nezahtevnih in enostavnih objektov:

– vsi nezahtevni in enostavni objekti razen pomožnih letaliških, pristaniških objektov in pomožnih objektov na smučišču.

#### 10. člen

(vrste gradenj in drugih posegov ter ureditev)

Na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta so dopustne naslednje izvedbe del:

- sanacija in priprava zemljišča,
- gradnja novega objekta,
- rekonstrukcija objekta,
- odstranitev objekta,
- sprememba namembnosti,
- vzdrževanje objekta.

#### 11. člen

(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)

(1) Stavbe:

– lega: znotraj površine za razvoj objektov, ki je določena z gradbenimi mejami. Gradbena meja je črta, ki je novozgrajeni

oziroma načrtovani objekti ne smejo presežati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost zemljišča;

– odmik od meje sosednjega zemljišča: določen je z gradbeno mejo oziroma najmanj 1,00 m;

– višinski gabarit: razvidno iz grafičnega dela. Dopusten je tudi nižji višinski gabarit;

– tlorisni gabarit: ne sme presežati faktorja zazidanosti parcele 0,6. Faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji, se določi kot razmerje med zazidano površino in celotno površino parcele namenjene gradnji;

– fasada: prilagodi se tehnološkim zahtevam in namenu;

– streha: prilagodi se tehnološkim zahtevam in namenu.

(2) Gradbeni inženirski objekti:

– lega: na celotnem območju občinskega podrobnega prostorskega načrta;

– velikost: prilagodi se kapacitetnim zahtevam in namenu;

– oblikovanje: prilagodi se tehnološkim zahtevam in namenu. Pristope do objektov in zemljišč ter funkcionalne prometne površine ob objektih se obvezno primerno utrdi.

(3) Nezahtevni in enostavni objekti:

– lega: najbolj izpostavljeni deli objekta so od meje sosednjega zemljišča odmaknjeni najmanj 1,00 m in najmanj 4,00 m od občinske gramozirane javne poti, s soglasjem lastnika sosednjega zemljišča pa tudi manj, ograja in objekt, ki nima višine, pa se lahko gradita na oziroma do meje sosednjega zemljišča;

– velikost: upošteva se določila predpisa o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje;

– oblikovanje: objekte se oblikuje tako, da se ne kvari splošnega videza prostora.

(4) Druge zunanje ureditve:

– neurtjene zunanje površine se prilagodi višinskim kotam raščenega terena na meji območja občinskega podrobnega prostorskega načrta in višinskim kotam pritličij stavb ter v čim večji meri zatravi.

#### 12. člen

(pogoji in merila glede parcelacije)

(1) Zemljiške parcele je dopustno združevati in deliti glede na posamezno funkcionalno celoto.

(2) Načrt parcelacije je prikazan v grafičnem delu. Zemljiškokatastrske točke so določene v Gauss-Kruegerjevem koordinatnem sistemu.

### 5 ZASNOVA PROJEKTHNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

#### 13. člen

(splošni pogoji za urejanje prometne, okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture)

(1) Pri projektiranju gospodarske javne infrastrukture se upoštevajo veljavni predpisi, normativi in zakonodaja s posameznega področja.

(2) Detajlni pogoji za priključitev objektov na načrtovano gospodarsko javno infrastrukturo se določijo v fazi izdelave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja posameznega objekta v skladu s pozitivnim mnenjem, vključno s projektnimi pogoji k temu občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu.

#### 14. člen

(dostop do javne ceste)

(1) Prometni dostop do zemljišč namenjenih gradnji stavb je zagotovljen preko obstoječega cestnega priključka dovozne poti na občinsko gramozirano javno pot.

(2) Dostopi do parkirišča se prav tako omogočijo z občinske gramozirane javne poti.

#### 15. člen

(oskrba z vodo)

Obstoječe interno vodovodno omrežje za vodomernim jaskom se preuredi in dogradi ob upoštevanju veljavnih tehničnih predpisov o javnem vodovodu.

## 16. člen

(odvajanje in čiščenje odpadnih voda)

(1) Komunalne odpadne vode se odvaja v javno kanalizacijsko omrežje.

(2) Padavinske odpadne vode se ustrezno očiščene (peskolov, lovilec olj) odvaja v bližnji vodotok.

## 17. člen

(oskrba z električno energijo)

(1) Za oskrbo z električno energijo se prestavi obstoječi 0,4 kV nizkonapetostni kablovod in zgradi nizkonapetostna elektroenergetska priključka od obstoječega priključnega mesta (prostostoječe elektro omarice).

(2) Vsi posegi in priključki na elektroenergetsko omrežje se izvedejo pod pogoji upravljalca elektroenergetskega omrežja.

## 18. člen

(zagotavljanje elektronskih komunikacijskih storitev)

Vsa dela v zvezi s telekomunikacijskim omrežje (ogleda, izdelava projekta, zakoličbe, zaščite, predstavitev, izvedbe, nadzora) se izvedejo pod pogoji upravljalca določenega omrežja.

## 6 REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

## 19. člen

(varstvo kulturne dediščine)

(1) Na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta ni registriranih enot kulturne dediščine.

(2) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja ob odkritju arheološke ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.

(3) Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela, in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.

## 7 REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJA NARAVE

## 20. člen

(varstvo voda)

(1) Projektne rešitve odvajanja in čiščenja vseh vrst odpadnih voda morajo biti usklajene s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje odpadnih voda.

(2) Kanalizacijski sistem vseh vrst odpadnih voda mora biti zgrajen vodotesno ter v ločeni izvedbi.

(3) Za vsako rabo vodnega vira (podtalnica, geotermalni vir, javni vodovod), ki presega meje splošne rabe (ogrevanje, tehnološka voda, zalivanje ...) je treba pridobiti vodno pravico na podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije.

(4) Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja, ki ga v sklopu postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja izda ministrstvo pristojno za upravljanje z vodami.

(5) Investitor mora pri izdelavi projektne dokumentacije zagotoviti zakonsko določene zaščitne ukrepe za varstvo voda.

## 21. člen

(varstvo tal)

(1) Ob izkopu gradbene jame je treba vse izkopane plasti tal deponirati ločeno glede na njihovo sestavo. Pri odstranjevanju

nju gornjih plasti zemljine se rodovitna zemlja odlaga v pasovih, ter nato uporabi pri končni ureditvi območja.

(2) Možen vpliv na tla bo največji v času zemeljskih in gradbenih del. V času gradnje bo poseg v tla posledica gradbenih del. Potencialni vir onesnaženja tal predstavlja možnost izliti olj ali maziv iz gradbene mehanizacije in transportnih vozil, vendar takšen vir onesnaženja predstavlja vsako vozilo rednega prometa, tako da je verjetnost tovrstnega onesnaženja zanemarljiva.

(3) Investitor mora pri izdelavi projektne dokumentacije zagotoviti zakonsko določene zaščitne ukrepe za varstvo tal.

## 22. člen

(ohranjanje narave)

(1) Vse ureditve se izvede na način, da se ohranja naravna struga in brežine Bogojinskega potoka, to je brez izkopov, utrjevanja in nasipavanja brežin, kakršnih koli posegov in gradenj na priobalnem zemljišču in strugi.

(2) Na brežini oziroma v območju priobalnega pasu se ohranja strnjena drevesna zarast ob potoku.

(3) Priobalni pas vodotoka naj se ne ograjuje, struga se ne pregrajuje. Vodno in priobalno zemljišče mora biti dostopno in dvosmerno prehodno za živali.

(4) Sečnja drevja in krčenje lesne zarasti se lahko izvaja izključno v času izven gnezdenja ptic, to je od konca meseca septembra do konca meseca februarja naslednjega leta.

## 23. člen

(varstvo zraka)

(1) Objekti ne smejo povzročati povečanja emisij onesnaževanja ozračja. Obremenitev zraka ne sme presežati dovoljenih koncentracij v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo zraka.

(2) Dimovodne naprave se gradi tako, da se zagotavlja varno, zanesljivo in trajno delovanje kurišča in ne sme presežati dovoljenih emisij določenih v veljavnem predpisu.

(3) Onesnaževanje zraka z izpušnimi plini transportnih vozil in delovnih strojev med gradnjo se omili z ustreznim načrtovanjem poteka gradnje in uporabo tehnično brezhibnih vozil in strojev.

## 24. člen

(varstvo pred hrupom)

(1) Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta se v skladu s predpisi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa uvršča v III. območje varstva pred hrupom.

(2) Pri gradnji in obratovanju načrtovanih objektov in vseh ostalih ureditev je treba upoštevati predpisane ravni hrupa, ki ne smejo biti prekoračene.

## 25. člen

(varstvo pred svetlobnim onesnaženjem)

(1) Postavitve in jakost svetilk mora izpolnjevati zahteve glede zastrtosti bleščanja in svetlobnega onesnaževanja v skladu s predpisi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja.

(2) Stalna zunanja osvetlitev stavb ni dovoljena. Morebitna zunanja osvetlitev mora biti opremljena s senzorjem za vklop/izklop svetil.

## 26. člen

(varovanje naravnih virov)

Na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta se zagotovi:

- stalna oskrba z vodo, pri tem ne smejo biti ogroženi vodni viri občine,
- racionalna raba virov (zaprti sistemi, varčno ravnanje s pitno vodo).

## 27. člen

(učinkovita raba energije)

(1) Pri gradnji novih stavb in pri rekonstrukciji stavb, kjer se zamenjuje sistem oskrbe z energijo, se spodbuja uporabo



okolju prijazne in učinkovite rabe energije ter uporabo obnovljivih virov energije. Obnovljivi viri energije so viri energije, ki se v naravi ohranjajo in v celoti ali pretežno obnovljajo, zlasti pa energija vodotokov, vetra in biomase ter geotermalna in neakumulirana sončna energija.

(2) Učinkovito rabo energije se zagotavlja s priključevanjem objektov in naprav na ekološko čiste vire energije, z racionalno rabo energije in z zmanjševanjem porabe tako, da se:

- izboljšuje toplotna izolacija objektov,
- spodbuja pasivne oziroma energetske učinkovite gradnje,
- pri načrtovanju prenov in novogradenj objektov predvidi uporabo sodobnih izolacijskih materialov ter tehnološke opreme,
- zamenjuje fosilna goriva z gorivi, ki vsebujejo manj ogljika (zemeljski plin) ali z biomaso.

## 28. člen

(ravnanje z odpadki)

Ravnanje s komunalnimi odpadki se izvaja v skladu z občinskim predpisom, ki določa način ravnanja s komunalnimi odpadki.

## 8 REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

## 29. člen

(obramba)

Na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta ni potrebnih posebnih rešitev in ureditev za izvajanje dejavnosti obrambe.

## 30. člen

(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Območje občinskega podrobnega načrta se nahaja na območju običajnih zaščitnih ukrepov z vidika erozije, zato je pred pričetkom projektiranja priporočljivo izdelati geomehansko poročilo in med gradnjo zagotoviti geomehanski nadzor.

(2) Pri načrtovanju objektov se upošteva projektni pospešek tal 0.100 [g].

(3) Površine, na katerih se bodo zbirale, skladiščile, prečrpavale, pretakale in mešale okolju škodljive snovi, se izvedejo tako, da bo preprečeno neposredno izpiranje ali otekanje škodljivih snovi v površinske vode ali tla (neprepustnost, robniki, padci proti požiralnikom, kanalizacija ...).

## 31. člen

(varstvo pred požarom)

(1) Za zaščito pred požarom se zagotovi:

- pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
- potrebne odmike od meje parcel in med objekti ali potrebne protipožarne ločitve,
- dovozne poti za gasilska vozila, dostopne poti za gasilske postavitvene površine in delovne površine za gasilska vozila v skladu z zahtevami standarda SIST DIN 14090 ali usklajeno z lokalno pristojno gasilsko enoto, kadar se jih ne da urediti v skladu s standardom SIST DIN 14090,
- vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.

(2) V skladu s predpisom s področja izdelave študije oziroma zasnove požarne varnosti se za gradnjo požarno manj zahtevnih objektov izdelava zasnova požarne varnosti, za gradnjo požarno zahtevnih objektov pa študija požarne varnosti. Za nezahtevne in enostavne objekte po predpisih o graditvi objektov, ki so požarno nezahtevni, se zasnova in študija požarne varnosti ne izdelujeta.

## 9 ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

## 32. člen

(etapnost izvedbe)

(1) Izvedba prostorske ureditve je predvidena v eni ali več etapah.

(2) Posamezna etapa mora predstavljati zaključeno funkcionalno celoto, ki lahko služi svojemu namenu tudi brez izvedbe ostalih delov prostorske ureditve.

(3) Izvedba etap je lahko sočasna ali ločena, odvisno od izkazanega interesa investitorja.

## 10 VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV

## 33. člen

(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)

Dopustna so odstopanja od:

- rešitev načrtovanih objektov in površin;
- zemljiških parcel namenjenih gradnji stavb, katere se lahko združuje, deli, širi ali oži;
- tras, površin, objektov, naprav in priključkov oziroma tehničnih rešitev prometne, okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture v primeru, da se v fazi priprave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ali med gradnjo pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč, ustrežnejše tehnološke, okoljevarstvene, geološko-geomehanske, hidrološke, prostorske in ekonomske rešitve ali drugih utemeljenih razlogov. Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi. Z rešitvami morajo soglašati pristojni upravljavci oziroma nosilci urejanja prostora, ki jih ta odstopanja zadevajo.

## 11 DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

## 34. člen

(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

(1) Pri izvajanju občinskega podrobnega prostorskega načrta in projektiranju se upoštevajo vsa določila, navedena v posameznih poglavjih tega odloka, ter projektne pogoje, pridobljene z dnem izdaje mnenj k temu občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu.

(2) V času gradnje je investitor oziroma izvajalec del dolžan zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, izlitje nevarnih snovi na prosto, ter izliv padavinskih voda na sosednja zemljišča.

## 12 KONČNI DOLOČBI

## 35. člen

(hramba in vpogled)

Občinski podrobni prostorski načrt se hrani in je na vpogled javnosti na sedežu občinske uprave Občine Moravske Toplice.

## 36. člen

(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-00006/2016

Moravske Toplice, dne 5. decembra 2017

Župan  
Občine Moravske Toplice  
**Alojz Glavač l.r.**



**PREBOLD****3408. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije**

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) ter 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13 in 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 28. seji dne 30. 11. 2017 sprejel

**S K L E P****o imenovanju občinske volilne komisije****1. člen**

Občinski svet imenuje občinsko volilno komisijo v naslednji sestavi:

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Predsednica:                  | Namestnik predsednice:     |
| Maja Pihler Kunej             | Jože Golič                 |
| Kaplja vas 54 E, 3312 Prebold | Na Dobravi 2, 3312 Prebold |

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Član:                  | Namestnik člana:             |
| Janez Rukav            | Marjan Žohar                 |
| Na Zelenici 1, Prebold | Latkova vas 25, 3312 Prebold |

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Članica:                | Namestnica članice:         |
| Klaudija Kač            | Silvija Plahuta             |
| Šešče 13b, 3312 Prebold | Hmeljarska 11, 3312 Prebold |

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Član:                      | Namestnik člana:          |
| Dušan Fric                 | Peter Sorčan              |
| Gračinska 20, 3312 Prebold | Na terasi 2, 3312 Prebold |

**2. člen**

Mandat komisije je štiri leta.

**3. člen**

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-10/2017

Prebold, dne 30. novembra 2017

Župan  
Občine Prebold  
**Vinko Debelak l.r.**

**ROGAŠOVCI****3409. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Rogašovci**

Na podlagi 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15), določb VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr. in 33/89 ter Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US, 29/95 – ZPDF, 44/97 – ZSZ in 27/98 – odl. US) ter uporabe določb 218., 218.a, 218.b, 218.c, 218.č in 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 – Odl. US, 46/04 – ZRud-A, 47/04, 41/04 – ZVO-1, 45/04 – ZVZP-A, 62/04 – Odl. US, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, Odl. US, 57/12) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06) je Občinski svet Občine Rogašovci na 18. seji dne 7. 12. 2017 sprejel

**O D L O K****o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Rogašovci****I. SPLOŠNE DOLOČBE****1. člen**

Ta odlok ureja izračun, odmero in obveznost plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Rogašovci. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo) se plačuje za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča.

S tem odlokom se natančneje določi:

- zavezanec za plačevanje nadomestila,
- območja zajemanja nadomestila,
- določitev površin za odmero nadomestila,
- merila za določitev višine nadomestila,
- določitev vrednosti točke,
- določanje višine nadomestila,
- oprostitve plačila nadomestila,
- obračunavanje in pobiranje nadomestila,
- druge obveznosti zavezancev in evidenca zavezancev.

**2. člen**

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:

– Zavezanec za plačilo nadomestila je fizična ali pravna oseba zasebnega ali javnega prava, ki je neposredni uporabnik stavbnega zemljišča, stavbe ali dela stavbe ter gradbenega inženirskega objekta na območju Občine Rogašovci.

– Neposredni uporabnik je:

- lastnik, katerega lastninska pravica je vpisana v zemljiško knjigo oziroma je lastninsko pravico pridobil na podlagi splošnega ali posamičnega pravnega akta (pogodba, odločba, zakon) ali
- uporabnik, ki je pridobil pravico uporabe na podlagi najemne ali zakupne pogodbe ali
- uporabnik, ki je pridobil pravico uporabe na podlagi ustanovljene osebne služnosti (užitek, raba, služnost stanovanja) ali
- uporabnik, ki je pridobil pravico uporabe na podlagi ustanovljene stavbne pravice ali
- uporabnik, ki je pridobil pravico uporabe na podlagi drugega pravnega posla.

– Zazidana stavbna zemljišča so tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture. Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji stavba, pomnožena s faktorjem 1.5, preostali del zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.

– Nezazidana stavbna zemljišča so zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave, če je za njih zagotovljena oskrba s pitno vodo in energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov ter dostop na javno cesto. Šteje se, da je za navedena zemljišča zagotovljena oskrba s pitno vodo in energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov ter dostop na javno cesto, če imajo takšne parcele zagotovljen do-

stop do javnega cestnega omrežja ter da je za njih tudi možno izvesti priključke na javno vodovodno omrežje, javno elektroenergetsko omrežje in javno kanalizacijsko omrežje, kolikor ni dovoljena gradnja greznic oziroma malih čistilnih naprav, če je za območje, na katerem ležijo sprejet občinski prostorski načrt.

– Stanovanjska površina je čista tlorisna površina sob, predsobe, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja ter čista tlorisna površina garaže za osebne avtomobile. Kot stanovanjska površina se v skladu z veljavnim predpisom, ki ureja klasifikacijo vrst objektov, šteje tudi čista tlorisna površina počitniških objektov.

– Poslovna površina je čista tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom, in je namenjena opravljanju poslovne dejavnosti. Po tem odloku so poslovne površine tudi površine zemljišč, ki so namenjene poslovni dejavnosti, kot so: nepokrita skladišča, proizvodni obrati in delavnice na prostem, površine za stalne deponije materialov, interna parkirišča, javna parkirišča, za katera se plačuje parkirna ali najemnina, kampi, bencinski servisi, odprte športno-rekreativne površine in druge površine, ki so namenjene opravljanju poslovne dejavnosti.

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni določen v prejšnjem odstavku tega člena, imajo enak pomen, kot jih določajo predpisi s področja urejanja prostora, graditve objektov, davčnega, stanovanjskega področja ter stvarnih in obligacijskih razmerij.

## II. OBMOČJA ZAJEMANJA NADOMESTILA

### 3. člen

Nadomestilo se plačuje za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča na celotnem območju občine enotno:

1: območje – Občina Rogašovci.

## III. DOLOČITEV POVRŠIN ZA ODMERO NADOMESTILA

### 4. člen

Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od stanovanjske in poslovne površine, ne glede na to, ali se površine dejansko uporabljajo ali ne.

Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje tudi za nelegalne gradnje, kot to določa zakon.

Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje za tisti del zemljišča, za katerega je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njem dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njem dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.

Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se ne plačuje za nezazidana stavbna zemljišča, ki s sosednjimi nezazidanimi stavbnimi zemljišči ne dosega skupne površine 400 m<sup>2</sup>.

### 5. člen

Podatke o površinah zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč pristojni organ občinske uprave Občine Rogašovci pridobi iz napovedi zavezancev ter javnih evidenc iz lastne pristojnosti in iz pristojnosti državnih organov na način in po postopku, ki ga določa zakon.

Osnovo za določitev površine zazidanega stavbnega zemljišča predstavljajo tudi naslednje uradne evidence: register nepremičnin, kataster stavb in zemljiški kataster, ki jih vodi Geodetska uprava RS in iz katerih občina za potrebe odmere nadomestila pridobiva potrebne podatke.

Osnovo za določitev površine nezazidanega stavbnega zemljišča predstavljata tudi naslednji uradni evidenci: zemljiški

kataster in kataster stavb, iz katerih občina za potrebe odmere nadomestila pridobiva potrebne podatke.

## IV. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA

### 6. člen

Za določitev višine nadomestila za zazidana stavbna zemljišča se upoštevajo naslednja merila:

1. lega in namembnost stavbnega zemljišča,

2. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi ter drugimi objekti in napravami.

Za določitev višine nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča se upošteva lega stavbnega zemljišča.

### 7. člen

Glede na lego in namembnost stavbnega zemljišča se nadomestilo za zazidano stavbno zemljišče točkuje po naslednji tabeli:

| območje | stanovanjska površina | poslovna površina |
|---------|-----------------------|-------------------|
| 1       | 300                   | 400               |

### 8. člen

Opremljenost zazidanega stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami individualne in skupne rabe se ugotavlja po možnosti priključka na te objekte in naprave in se ovrednoti z naslednjimi točkami:

|                                  | št. točk |
|----------------------------------|----------|
| 1. urejeno cestišče – asfalt     | 20       |
| 1. urejeno cestišče – makadam    | 10       |
| 2. električno omrežje            | 10       |
| 3. oskrba z vodo (javni vodovod) | 15       |
| 4. odvajanje odpadnih voda       | 15       |

### 9. člen

Za nezazidana stavbna zemljišča se nadomestilo vrednoti po naslednji tabeli:

| območje | št. točk |
|---------|----------|
| 1       | 50       |

## V. DOLOČITEV VREDNOSTI TOČKE

### 10. člen

Vrednost točke za izračun nadomestila na območju Občine Rogašovci sprejme do konca leta za naslednje leto Občinski svet Občine Rogašovci s sklepom. Če Občinski svet Občine Rogašovci ne sprejme vrednosti točke za naslednje leto, se vrednost točke s 1. januarjem tekočega leta revalorizira z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin za obdobje leta pred letom, za katerega se nadomestilo odmerja.

Vrednost točke za leto 2018 znaša 0,0005 €.

## VI. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA

### 11. člen

Letna višina nadomestila se izračuna na naslednji način:

$$NUSZ = POV * \dot{S}T * VT$$

Zgornje oznake pomenijo:

|      |                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| NUSZ | ... letna višina nadomestila [€/leto]                                              |
| POV  | ... površina zazidanega oziroma nezazidanega stavbnega zemljišča [m <sup>2</sup> ] |
| ŠT   | ... skupno število točk, določeno z merili iz 7., 8. in 9. člena tega odloka       |
| VT   | ... vrednost točke                                                                 |

## VII. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA

## 12. člen

Zavezanci, ki jih prizadene elementarna nesreča (poplava, potres, požar, plaz) so lahko oproščeni plačila nadomestila za določen čas – eno leto.

Vlogo za oprostitev plačila nadomestila po prvem odstavku tega člena, z dokaznimi listinami vložijo zavezanci pri občinski upravi v zadnjem mesecu tekočega leta. Na podlagi predloženih dokazil občinska uprava odloči o oprostitvi. Oprostitev je možna največ za dobo enega leta.

## 13. člen

Nadomestilo se v skladu z zakonom ne plačuje za:

- stanovanjske in poslovne površine, katera uporabljajo gasilska društva,
- stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo versko dejavnost.

## VIII. OBRAČUNAVANJE IN POBIRANJE NADOMESTILA

## 14. člen

Nadomestilo določi zavezancem pristojni davčni organ na podlagi podatkov občine.

Glede postopka za odmero in pobiranje ter vračanje nadomestila, izvršbe, odpisa, delnega odpisa, odloga, zastaranja in plačila obresti od nadomestila se uporabljajo določbe Zakona o davčnem postopku.

IX. DRUGE OBVEZNOSTI ZAVEZANCEV  
IN EVIDENCA ZAVEZANCEV

## 15. člen

Zavezanci so dolžni pristojni strokovni službi občinske uprave posredovati registracijske podatke najkasneje v petnajstih dneh po nastanku obveznosti plačevanja nadomestila in v istem roku tudi vse druge spremembe v zvezi z lastništvom oziroma uporabo ter površino stanovanjskih in poslovnih prostorov in dejansko komunalno opremljenostjo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča. V istem roku so zavezanci dolžni izpolniti zahtevo pristojne službe občinske uprave, če se podatki pridobivajo na podlagi poziva. Spremembe podatkov se pri odmeri nadomestila upoštevajo od prvega dne v naslednjem mesecu.

Enotno evidenco zavezancev pristojni organ občinske uprave Občine Rogašovci dopolnjuje iz napovedi zavezancev ter javnih evidenc iz lastne pristojnosti in iz pristojnosti državnih organov na način in po postopku, ki ga določa zakon.

## X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

## 16. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 007-6/2017-5

Rogašovci, dne 7. decembra 2017

Župan  
Občine Rogašovci  
**Edvard Mihalič l.r.**

**3410. Pravilnik o enkratni denarni pomoči  
za novorojence v Občini Rogašovci**

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/85, 79/06, 69/10) je Občinski svet Občine Rogašovci na 18. seji dne 7. 12. 2017 sprejel

**P R A V I L N I K****o enkratni denarni pomoči za novorojence  
v Občini Rogašovci**

## I. SPLOŠNI DOLOČBI

## 1. člen

Ta pravilnik določa upravičence, pogoje, višino ter postopek za pridobitev enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka.

## 2. člen

Enkratna denarna pomoč staršem novorojenca (v nadaljevanju: denarna pomoč) je pomoč s katero se družini zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.

Sredstva za izplačilo denarne pomoči se zagotovijo v proračunu Občine Rogašovci.

## II. UPRAVIČENCI IN POGOJI

## 3. člen

Upravičenci za pridobitev denarne pomoči po tem pravilniku so starši ali na podlagi odločbe pristojnega organa določeni zakoniti zastopniki otroka.

## 4. člen

Za pridobitev denarne pomoči po tem pravilniku morata biti izpolnjena naslednja pogoja:

- upravičenec je državljan Republike Slovenije in ima stalno bivališče v Občini Rogašovci,
- novorojenec je državljan Republike Slovenije in ima stalno bivališče v Občini Rogašovci.

## III. VIŠINA DENARNE POMOČI

## 5. člen

Višina denarne pomoči znaša za živorojenega otroka 200 €, za vsakega naslednjega pa 50 € več.

## IV. POSTOPEK

## 6. člen

Upravičenci podajo vlogo za uveljavljanje pravice do denarne pomoči na posebnem obrazcu, ki ga dvignejo v sprejemni pisarni občinske uprave Občine Rogašovci, objavljen pa je tudi na spletni strani Občine Rogašovci.

Vlogo pošljejo po pošti na naslov občinska uprava Občine Rogašovci, Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci ali jo na istem naslovu podajo osebno v sprejemni pisarni.

Rok za vložitev vloge je eno leto šteto od dneva rojstva otroka. Po preteku tega roka, pravice do denarne pomoči ni mogoče več uveljavljati, zato se vloga kot prepozno vložena s sklepom zavrže.

## 7. člen

Na obrazcu Vloga za uveljavljanje pravice do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka morajo biti navedeni podatki o upravičencu in novorojencu ter številka računa, kamor se nakaže denarna pomoč.

Upravičenost do denarne pomoči se dokazuje s:

- kopijo izpiska iz rojstne matične knjige in
- dokazilom o stalnem prebivališču upravičenca in novorojenca.

Dokazila priloži vlagatelj vlogi ali pa si jih upravni organ pridobi od upravljavcev zbirk osebnih podatkov.

## 8. člen

Denarna pomoč se nakaže upravičencu na podlagi izdane odločbe.

Upravičenec je dolžan vrniti prejeto denarno pomoč skupaj z zamudnimi obrestmi, če se ugotovi, da jo je prejel na podlagi neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega pravilnika.

## V. KONČNA DOLOČBA

## 9. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Uporabljati se začne s 1. 1. 2018, s tem dnem preneha veljati Sklep o pomoči za novorojence (Uradni list RS, št. 34/07, 108/09).

Št. 007-7/2017-3

Rogašovci, dne 7. decembra 2017

Župan  
Občine Rogašovci  
**Edvard Mihalič l.r.**

## SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

**3411. Sklep o potrditvi cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici**

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUJFO in 76/16 – odl. US), 5. in 30. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), ter 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS št. 45/14) in 74. člena Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 62/16) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 22. redni seji dne 29. 11. 2017 sprejel

## S K L E P

**o potrditvi cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici**

1. Občinski svet potrjuje Program ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, ki ga je oktobra 2017 izdelal Saubermacher Slovenija d.o.o. kot izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici.

2. Občinski svet se je seznanil z Elaboratom o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, (v nadaljevanju: Elaborat), ki ga je 24. 10. 2017 izdelal izvajalec javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, Saubermacher Slovenija d.o.o.

3. Občinski svet potrjuje predračunske cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, kot jo določa Elaborat iz prve točke tega sklepa, in sicer:

– predračunsko ceno Zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, ki znaša 0,10601 EUR/kg,

– predračunsko ceno Zbiranja biološko razgradljivih odpadkov in zelenega vrtnega odpada, ki znaša 0,14991 EUR/kg.

4. Predračunske cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici iz točke 3 tega sklepa ne vsebujejo DDV.

5. Cene obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici iz tega sklepa, pričnejo veljati in se uporabljati dne 1. 1. 2018.

6. Ta sklep začne veljati takoj po sprejemu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35402-0002/2017-005

Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 29. novembra 2017

Župan  
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici  
**Miroslav Petrovič l.r.**

## ODRANCI

**3412. Odlok o rebalansu proračuna Občine Odranci za leto 2017**

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 15. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11) je Občinski svet Občine Odranci na 20. redni seji dne 5. 12. 2017 sprejel

## O D L O K

**o rebalansu proračuna Občine Odranci za leto 2017**

## 1. SPLOŠNA DOLOČBA

## 1. člen

V Odloku o proračunu Občine Odranci za leto 2017 (Uradni list RS, št. 16/17) se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

v eurih

| A) BILANCI PRIHODKOV IN ODHODKOV |                                                  |              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| I.                               | SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)              | 1.613.813,00 |
|                                  | TEKOČI PRIHODKI (70+71)                          | 1.546.176,00 |
| 70                               | DAVČNI PRIHODKI                                  | 937.445,00   |
|                                  | 700 Davki na dohodek in dobiček                  | 816.006,00   |
|                                  | 703 Davki na premoženje                          | 116.039,00   |
|                                  | 704 Domači davki na blago in storitev            | 5.400,00     |
|                                  | 706 Drugi davki                                  | 0,00         |
| 71                               | NEDAVČNI PRIHODKI                                | 608.731,00   |
|                                  | 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 48.860,00    |
|                                  | 711 Takse in pristojbine                         | 1.600,00     |
|                                  | 712 Denarne kazni                                | 2.830,00     |
|                                  | 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev        | 58.740,00    |
|                                  | 714 Drugi nedavčni prihodki                      | 496.701,00   |
| 72                               | KAPITALSKI PRIHODKI                              | 0,00         |
|                                  | 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev        | 0,00         |
|                                  | 722 Prihodki od prodaje zemljišč                 | 0,00         |

|       |                                                                            |              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 73    | PREJETE DONACIJE                                                           | 0,00         |
| 74    | TRANSFERNI PRIHODKI                                                        | 67.637,00    |
|       | 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij                | 67.637,00    |
|       | 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstev proračuna EU       | 0,00         |
| 78    | PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE                                         | 0,00         |
|       | 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij                        | 0,00         |
| II.   | SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)                                            | 1.561.567,02 |
| 40    | TEKOČI ODHODKI                                                             | 687.438,02   |
|       | 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim                                      | 99.742,73    |
|       | 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost                             | 15.724,00    |
|       | 402 Izdatki za blago in storitve                                           | 345.523,00   |
|       | 403 Plačila domačih obresti                                                | 8.750,00     |
|       | 409 Rezerve                                                                | 209.218,29   |
| 41    | TEKOČI TRANSFERI                                                           | 578.539,00   |
|       | 410 Subvencije                                                             | 0,00         |
|       | 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom                               | 363.075,00   |
|       | 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                       | 85.186,00    |
|       | 413 Drugi tekoči domači transferi                                          | 130.278,00   |
| 42    | INVESTICIJSKI ODHODKI                                                      | 291.360,00   |
|       | 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev                                     | 291.360,00   |
| 43    | INVESTICIJSKI TRANSFERI                                                    | 12.710,00    |
|       | 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam                     | 2.100,00     |
|       | 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom                       | 10.610,00    |
| III.  | PRORAČUNSKI – PRESEŽEK (I.-II.)                                            | 52.245,98    |
| B.    | RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                                         |              |
| IV.   | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) | 0            |
| V.    | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV (441)                            | 0            |
| VI.   | PREJETA MINUS DANA POSOJILA ... (IV-V.)                                    | 0            |
| C.    | RAČUN FINANCIRANJA                                                         |              |
| VII.  | ZADOLŽEVANJE (500)                                                         | 0            |
| VIII. | ODPLAČILO DOLGA (550)                                                      | 56.300,00    |
| 55    | ODPLAČILO DOLGA                                                            | 56.300,00    |
|       | 550 Odplačilo domačega dolga                                               | 56.300,00    |
| IX.   | POVEČANJE (ZMANJŠEVANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII -II.-V.-VIII.)    | -4.054,02    |
| X.    | NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                                             | -56.300,00   |
| XI.   | NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII.-IX.)                                       | -52.245,98   |
|       | STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE 31. 12. PRETEKLEGA LET                       | 4.054,02     |

»

Ostali odstavki 2. člena ostanejo nespremenjeni.

## 3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 141-20/2017

Odranci, dne 5. decembra 2017

Župan  
Občine Odranci  
**Ivan Markoja** l.r.



## VSEBINA

## VLADA

3373. Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika in priključka Črnomelj jug 9977
3374. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Manili, v Republiki Filipini 9996
3375. Sklep o znižanju ranga Generalnega konzulata Republike Slovenije v Manili, v Republiki Filipini 9996
3376. Sklep o spremembah Sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2017 9996
3377. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjev dom, kulturni in kongresni center 9997
3378. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke 9998

## MINISTRSTVA

3379. Pravilnik o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen in komercialni prevoz 9999
3380. Pravilnik o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo 10001
3381. Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja za varnostnika čuvaja 10002

## USTAVNO SODIŠČE

3382. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Ustavnega sodišča 10016

DRUGI DRŽAVNI ORGANI  
IN ORGANIZACIJE

3383. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za november 2017 10016

## OBČINE

## BELTINCI

3384. Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Beltinci 10017

## BRASLOVČE

3385. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA19 – Parižlje (Šket) 10023

## BREŽICE

3386. Poročilo o izidu nadomestnih volitev v svet krajevnih skupnosti Zakot Bukošek Trnje 10024

## IDRIJA

3387. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Idrija 10025
3388. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Idrija 10031
3389. Odlok o pokopališkem redu v Občini Idrija 10035
3390. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2018 10039
3391. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Idrija 10040

## IVANČNA GORICA

3392. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju Občine Ivančna Gorica 10057

## KAMNIK

3393. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Mekinski samostan 10059
3394. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Kamnik 10062
3395. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Občine Kamnik 10063
3396. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik št. 1 10063
3397. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje B 23 Jata št. 1 10069
3398. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju socialno varstvenih programov v Občini Kamnik 10070
3399. Sklep o določitvi letne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2018 10071
3400. Sklep o opustitvi javnega dobra 10071
3401. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta VK-10 10071

## KOSTANJEVICA NA KRKI

3402. Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2016 10072
3403. Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Kostanjevica na Krki 10074
3404. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članice Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki 10074

## METLIKA

3405. Sklep o začasnem financiranju Občine Metlika v obdobju januar–marec 2018 10074

## MORAVSKE TOPLICE

3406. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravske Toplice 10076
3407. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora TE 12 v Tešanovcih 10079

## ODRANCI

3412. Odlok o rebalansu proračuna Občine Odranci za leto 2017 10086

## PREBOLD

3408. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije 10083

## ROGAŠOVCI

3409. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Rogošci 10083
3410. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Rogošci 10085

## SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

3411. Sklep o potrditvi cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici 10086

ISSN 1318-0576



Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktorica Ksenija Mihovar Globokar • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o. – direktor Matjaž Peterka • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Naročnina za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017 je 399 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Republike Slovenije je vračunan 9,5% DDV. • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke. • Uredništvo in uprava Ljubljana, Dunajska cesta 167 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo (01) 425 14 19, računovodstvo (01) 200 18 22, naročnine (01) 425 23 57, telefaks (01) 200 18 25, prodaja (01) 200 18 38, preklici (01) 200 18 32, telefaks (01) 425 01 99, uredništvo (01) 425 73 08, uredništvo (javni razpisi ...) (01) 200 18 32, uredništvo – telefaks (01) 425 01 99 • Internet: www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767