

Uradni list Republike Slovenije



Internet: www.uradni-list.si

e-pošta: info@uradni-list.si

Št. **16** Ljubljana, petek **9. 3. 2018**

ISSN 1318-0576 Leto XXVIII

VLADA

678. Uredba o državnem prostorskem načrtu za železniško progo Maribor–Šentilj

Na podlagi drugega odstavka 37. člena in drugega odstavka 11. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr., 57/12 in 61/17 – ZureP-2) v zvezi s 27. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O

o državnem prostorskem načrtu za železniško progo Maribor–Šentilj

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen

(podlaga državnega prostorskega načrta)

(1) S to uredbo se v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 – ZPNačrt in 61/17 – ZUreP-2) in Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt in 61/17 – ZUreP-2) sprejme državni prostorski načrt za železniško progo Maribor–Šentilj (v nadaljnjem besedilu: državni prostorski načrt).

(2) Grafični del državnega prostorskega načrta, iz katerega je razvidno območje tega načrta, je kot priloga sestavni del te uredbe.

(3) Državni prostorski načrt je februarja 2018 pod številko projekta 10021 izdelalo podjetje ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje, d. o. o.

2. člen

(vsebina)

(1) Ta uredba določa načrtovane prostorske ureditve, območje državnega prostorskega načrta, pogoje glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, pogoje glede križanj oziroma predstavitev gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra ter priključevanja prostorskih ureditev nanje, merila in pogoje za parcelacijo, pogoje celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, upravljanja voda, varovanja zdravja ljudi, obrambe države in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe prostorske ureditve, druge pogoje in zahteve za izvajanje državnega prostorskega načrta, dopustna odstopanja in nadzor.

(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so grafično prikazane v državnem prostorskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogi v tiskani obliki na vpogled na ministrstvu, pristojnem za prostor, in pri službah, pristojnih za urejanje prostora, v Mestni občini Maribor, Občini Pesnica in Občini Šentilj.

(3) Za ta državni prostorski načrt je bil izveden postopek celovite presoje vplivov na okolje (odločba št. 35409-143/2010-MOP/62 z dne 5. 2. 2018) v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja na podlagi okoljskega poročila, ki ga je izdelal VGB Maribor pod št. 3310/11.

(4) Postopek presoje vplivov na okolje ni bil izveden, ker v postopku državnega prostorskega načrta ni bilo mogoče zagotoviti vseh vsebin za predpisane podlage za izvedbo postopka presoje vplivov na okolje.

(5) Oznake, navedene v 6., 8. do 13. členu, 16., 17., 20. do 26., 30., 32., 36. in 40. členu te uredbe, so oznake objektov in ureditev iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta. Stacionaže, navedene v 8., 9., 12., 21., 22., 23., 24., 26., 30., 32., 36. in 40. členu te uredbe, so stacionaže železniške proge iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta.

II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE

3. člen

(načrtovane prostorske ureditve)

S tem državnim prostorskim načrtom se načrtujejo naslednje prostorske ureditve:

– odsek železniške proge Maribor–Šentilj–državna meja z gradnjo drugega tira in predstavitev obstoječega tira na posameznih odsekih, z vsemi objekti, napravami in ureditvami, potrebnimi za nemoteno delovanje železniške proge;

– rekonstrukcija železniških postaj Pesnica in Šentilj ter predstavitev železniškega postajališča Cirknica;

– deviacije državnih, občinskih in nekategoriziranih cest ter nove dostopne ceste;

– ureditev pripadajoče in prilagoditve obstoječe energetske in komunalne infrastrukture ter omrežja elektronskih komunikacij;

– ureditev lokacij za vnos viškov zemeljskega izkopa v tla (v nadaljnjem besedilu: lokacije viškov izkopa) z ureditvami na dovoznih poteh do teh lokacij;

– spremljajoče ureditve: odstranitve objektov, ureditve prostora ob železniških tirih in obcestnega prostora, rekultivacije zemljišč;

– objekti in ureditve za varstvo okolja;

– drugi ukrepi in ureditve, povezani z načrtovanimi ureditvami.

III. OBMOČJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

4. člen

(obseg območja državnega prostorskega načrta)

(1) Območje državnega prostorskega načrta v skladu z geodetskimi načrtom obsega zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami v naslednjih katastrskih občinah:

1. območja železniške proge Maribor–Šentilj z vsemi objekti, napravami in ureditvami, potrebnimi za nemoteno delovanje železniške proge, ter železniškimi postajami in postajališči, deviacijami cest, vodnimi ureditvami, rekultivacijami, vodohrani, odstranitvami objektov, vključno s pripadajočimi krajinskimi ureditvami in ureditvami za varstvo okolja ter ureditvami pripadajoče energetske in komunalne infrastrukture ter omrežja elektronskih komunikacij:

– **k. o. Šentilj v Slovenskih goricah (564):** 3/1, 3/2, 6, 11/1, 11/4, 11/5, 11/6, 13/2, 13/3, 13/4, 16/1, 16/2, 16/4, 16/5, 18, 19/1, 20/3, 22/1, 22/2, 25/7, 25/12, 25/15, 27/7, 27/13, 27/14, 27/26, 27/27, 27/29, 27/36, 27/46, 27/54, 140/1, 140/2, 142/1, 142/4, 142/5, 142/6, 142/8, 142/13, 142/15, 142/16, 143/20, 143/22, 143/32, 143/33, 143/34, 143/35, 144/1, 144/2, 144/3, 144/4, 144/5, 146/54, 147/1, 147/3, 147/4, 148/2, 189/1, 189/2, 189/3, 191/1, 191/2, 191/3, 191/4, 191/5, 192/1, 192/2, 192/3, 193/1, 193/7, 195/1, 195/2, 195/3, 195/5, 195/6, 198/7, 198/8, 198/9, 203/2, 207/3, 207/6, 220/2, 220/4, 220/10, 221/3, 930/1, 930/2, 934, 935/1, 935/2, 935/3, 935/4, 935/7, 935/9, 935/11, 936/1, 936/2, 937/2, 941/2, 943/6, 943/7, 943/8, 943/9, 949/26, 950/26, 952/5, 952/6, 952/8, 952/9, 953/9, 953/10, 953/15, 953/17, 953/18, 953/19, 953/20, 953/21, 953/22, 953/23, 953/25, 954/5, 954/6, 954/7, 954/11, 954/12, 954/14, 954/19, 954/20, 954/22, 955/2, 955/3, 955/19, 955/20, 955/24, 955/29, 955/30, 955/31, 955/32, 955/33, 955/34, 955/36, 955/37, 961/3, 962/1, 962/18, 962/19, 963/19, 963/30, 963/32, 963/33, 963/62, 963/63, 972/5, 972/8, 972/9, 972/19, 977/1, 979/2, 979/5, 979/7, 979/10, 979/11, 979/12, 980/5, 981/2, 981/6, 981/7, 982/3, 982/6, 982/7, 986/6, 999/9, 1000/2, 1000/3, 1000/4, 1000/7, 1000/9, 1000/10, 1001/1, 1001/2, 1001/3, 1001/4, 1001/5, 1001/6, 1001/7, 1001/9, 1001/10, 1001/13, 1001/15, 1029, 1044;

– **k. o. Kaniža (581):** *10/4, 49/3, 49/8, 58/7, 58/8, 58/9, 69/3, 70, 71/4, 71/7, 71/9, 71/10, 71/11, 71/12, 71/13, 72/7, 72/9, 73/3, 74/1, 74/2, 77/8, 83/1, 83/4, 83/5, 83/6, 109/1, 109/2, 209, 210/1, 210/2, 213/2, 216/4, 217/1, 217/2;

– **k. o. Štrihovec (582):** *28/3, *28/4, *30/3, 30/6, 31/4, 31/5, *31/8, *72, *73, *80, 105/3, 105/11, 106/2, 106/7, 106/11, 106/20, 106/21, 106/25, 106/26, 106/27, 106/35, 106/36, 106/43, 106/44, 125/3, 214/1, 214/2, 214/5, 214/8, 222/1, 222/3, 224, 227/1, 227/2, 228, 230, 231, 232/1, 232/2, 232/3, 232/4, 232/5, 232/6, 233, 236/2, 238/3, 238/4, 238/5, 238/6, 238/7, 238/9, 238/10, 240/1, 240/3, 240/4, 240/5, 240/6, 240/8, 241/1, 241/2, 242, 243/2, 244, 245, 246/2, 246/3, 246/4, 247/1, 250/1, 250/2, 254/1, 255, 256/2, 257/1, 257/2, 258, 259/1, 259/2, 260, 261/1, 262/1, 262/3, 262/4, 262/5, 262/6, 265/1, 265/2, 266, 269, 270/1, 270/2, 271, 273/1, 273/2, 312/2, 313, 314/1, 314/2, 314/4, 314/5, 314/6, 314/7, 314/8, 314/9, 314/12, 314/14, 314/15, 314/18, 314/20, 315/1, 316/6, 317/2, 317/3, 317/4, 317/5, 317/6, 321/1, 458/1, 458/2, 459/1, 459/2, 461/1, 465/1, 465/2, 465/3, 466/8, 466/9, 466/10, 466/11, 466/12, 466/13, 471/1, 472/1, 472/2, 473, 477/2, 479/1, 479/2, 480/2, 480/3, 480/4, 480/5, 480/12, 480/13;

– **k. o. Cirknica (583):** *20/1, *23, *26/1, *31, 140/2, 140/3, 166/1, 191/2, 195/2, 195/3, 195/4, 197/1, 197/2, 197/3, 198, 207/1, 210, 212, 213/1, 213/2, 213/3, 213/5, 213/10, 213/11, 213/12, 213/13, 213/14, 213/15, 214/1, 214/2, 215/1, 216/1, 216/2, 216/4, 216/5, 216/6, 216/7, 216/8, 216/9, 216/10, 218/4, 218/5, 218/6, 218/7, 226/5, 226/6, 229/8, 255/4, 255/11, 255/16, 255/18, 256/3, 256/4, 256/5, 256/6, 256/7, 258, 260, 270, 272/1, 272/2, 273, 274/1, 274/2, 274/3, 275/1, 275/2, 276/1, 276/2, 278, 283/1, 283/2, 291, 292, 294/1, 294/2, 295, 296, 299, 304/1, 304/2, 304/3, 304/4, 305/1, 305/2, 305/3,

305/4, 333/1, 333/2, 338, 343/2, 345, 346/1, 346/2, 346/3, 348/1, 348/2, 348/3, 348/4, 348/5, 348/8, 348/9;

– **k. o. Ranca (606):** 18/1, 18/2, 19/1, 20, 73, 71/1, 75/9, 89, 91/1, 91/2, 91/3, 91/4, 91/5, 150/2, 151, 152/4, 154/1, 154/2, 154/3, 154/4, 156/1, 156/2, 159, 162/1, 163/1, 163/2, 163/3, 164, 167, 170/2, 170/3, 170/5, 170/6, 171/1, 171/3, 171/4, 172/2, 172/3, 173, 174/1, 204/1, 291/10, 291/11, 297, 301/1, 301/2, 308/2, 308/9, 308/12, 308/13, 310, 383/1, 383/2, 383/3, 383/4, 384/1, 384/2, 384/3, 384/4, 385/5, 385/7, 385/8, 385/9, 385/11, 385/12, 390/1, 390/3, 392/2, 392/3, 392/4, 392/5, 392/6, 392/7, 393/1, 393/2, 393/3, 394/1, 394/2, 394/3, 394/4, 395/1, 395/2, 397/1, 397/2, 399/2, 404/4, 555, 556/1, 556/2, 600/15, 602/6, 610/4, 610/5, 610/6, 610/7, 610/9, 611/6, 613, 616/1, 616/2, 624, 627/1, 629, 630/1, 630/2, 630/3, 630/5, 630/23, 630/24, 632/3, 632/4, 638, 639/1, 639/2, 639/3, 640/1, 640/2, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647/1, 647/2, 647/3, 647/4, 647/5, 647/6, 648, 649, 650, 651, 652/1, 652/2, 652/3, 652/4, 652/5, 652/7, 652/8, 652/9, 653, 654/1, 654/2, 655, 656, 657/6, 658/1, 658/2, 658/3, 658/4, 659/1, 659/2, 660, 661/1, 661/2, 662/1, 662/2, 662/3, 662/4, 663/1, 664/1, 665, 666/3, 666/63, 666/64, 667/1, 668/1, 669, 672/10, 672/11, 672/12, 672/13, 673/1, 673/2, 673/3, 674/2, 674/3, 675, 676/1, 676/3, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 688, 689;

– **k. o. Jelenče (607):** *48, 62/1, *68, *74, 81/1, 81/2, 84, 85/1, 85/2, 85/3, *86, 86/1, 86/4, 86/5, 86/8, 86/15, 86/16, 86/17, 87/1, 87/2, 92/5, 92/6, 98/1, 118/2, 151, 154, 191/1, 191/2, 191/3, 191/4, 191/5, 191/6, 192/1, 192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 192/7, 193/1, 199/3, 203/1, 203/2, 203/3, 208, 209/1, 209/3, 229/1, 230, 232/1, 289/1, 289/2, 292/2, 323/4, 325/2, 344/1, 344/2, 344/3, 344/4, 348/2, 349, 350/1, 350/2, 365/1, 394, 395/1, 395/2, 395/3, 395/4, 399/2, 399/3, 399/4, 399/5, 399/6, 399/7, 405/3, 405/4, 417/2, 423/1, 423/4, 425/5, 425/7, 425/8, 425/9, 425/10, 468/1, 477/1, 478/1, 478/2, 481, 482, 522/2, 525/1, 525/2, 529, 531/1, 531/2, 533/2, 533/3, 534/1, 539/1, 539/2, 539/3, 539/4, 542/1, 542/3, 542/9, 543/3, 552/1, 553, 559, 560, 561, 566/3, 567/1, 567/3, 567/5, 568/7, 568/22, 568/23, 569, 570, 571/1, 571/2;

– **k. o. Pekel (640):** 25, 26, 30, 31/1, 31/2, 34/3, 36, 46/1, 56, 58/1, 58/2, 58/5, 58/8, 58/9, 65/35, 75/1, 75/2, 75/4, 81/2, 84/5, 84/13, 84/16, 84/17, 84/20, 84/31, 84/32, 84/33, 84/34, 84/35, 84/36, 84/37, 84/38, 84/39, 84/40, 84/41, 85/3, 85/6, 85/12, 85/15, 86/3, 86/4, 86/5, 86/6, 86/7, 86/8, 89/29, 89/30, 89/31, 89/32, 90/18, 90/19, 95/1, 112, 113/4, 113/5, 113/9, 113/10, 113/11, 336, 338/1, 340/1, 364/3, 366/1, 366/3, 367/2, 367/6, 367/7, 367/8, 367/11, 372/1, 372/2, 372/4, 372/5, 372/6, 372/7, 372/8, 372/9, 372/10, 372/11, 372/12, 372/13, 372/14, 372/17, 372/19, 372/20, 372/23, 372/26, 372/27, 372/29, 372/30, 372/31, 372/32, 375/2, 375/6, 375/12, 375/13, 375/14, 375/15, 375/16, 378, 381;

– **k. o. Košaki (653):** 28, 29, 51/1, 51/2, 52/2, 56/3, 57/1, 57/2, *58/1, *58/2, *59, *111, *114, *115, 426/1, 427/1, 427/11, 427/19, 427/20, 427/21, 427/22, 427/23, 427/24, 427/25, 427/26, 485, 486;

– **k. o. Melje (655):** 696;

– **k. o. Maribor-Grad (657):** 2010/4;

– **k. o. Dolnja Počehova (619):** *3, 291/4, 296, 303/1, 303/5, 304/1, 305/4, 322/1, 327, 329, 332/2, 335, 358/13, 374/20, 375/2, 375/3, 377/1, 377/2, 377/3, 377/4;

2. območja lokacij viškov izkopa, vključno s pripadajočimi krajinskimi ureditvami, ureditvami na dovoznih poteh do teh lokacij in prilagoditvami obstoječe energetske in komunalne infrastrukture ter omrežja elektronskih komunikacij:

a) lokacija 1:

– **k. o. Pekel (640):** 58/1, 58/5, 58/8, 58/9, 372/1, 372/7, 372/26, 378, 382, 383;

b) lokacija 1a:

– **k. o. Pekel (640):** 372/7, 378, 379, 382;

c) lokacija 2:

– **k. o. Pekel (640):** 246, 249/1, 250/1, 250/2, 251, 254/1, 256/8, 266/1, 266/3, 371/2, 273, 274, 275/1, 275/2, 279/1, 279/4, 279/5;

– **k. o. Dragučova (641):** 684/8, 699/27;

d) lokacija 3:

- k. o. Pekel (640): 285/4, 286, 287/2, 290/4, 290/5, 291, 292/1, 292/2, 292/3, 293, 294/1, 294/2, 295, 371/5,
- k. o. Dragučova (641): 649, 651, 652, 699/5, 699/19,
- k. o. Košaki (653): *29, *30, 124/4, 124/5, 125/2, 125/3, 125/4, 125/5, 126, 127, 133, 134, 135, 136, 137, 139;

d) lokacija 4:

- k. o. Pekel (640): 6/1, 10/1, 10/14, 11/5, 11/7, 12/1, 13/2, 13/3, 13/6, 13/9, 14/1, 50.

(2) Območje državnega prostorskega načrta je določeno s tehničnimi elementi, ki omogočajo prikaz novih mej tega območja v naravi. Koordinate tehničnih elementov so razvidne iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (karta Območje državnega prostorskega načrta z načrtom parcel, listi od št. 3/1 do št. 3/12).

5. člen

(raba zemljišč)

Na območju državnega prostorskega načrta so glede na zasedbo ali omejitve rabe zemljišč opredeljene naslednje rabe zemljišč:

- zemljišča izključne rabe so zemljišča za izgradnjo železniške proge s spremljajočimi objekti, deviacij cest, dostopnih cest do lokacije viškov izkopa 3, zemljišča elektronapajalne postaje Šentilj, zemljišča vodohrana, zemljišča regulacij vodotokov;
- zemljišča omejene rabe so zemljišča izven izključne rabe, to so zemljišča za načrtovane prestavitve in novogradnje gospodarske javne infrastrukture, zemljišča, na katerih so načrtovane odstranitve objektov, in zemljišča rekultivacij;
- zemljišča začasne rabe v času gradnje so zemljišča na lokacijah viškov izkopa.

IV. POGOJI GLEDE NAMENBNOSTI POSEGOV V PROSTOR, NJIHOVE LEGE, VELIKOSTI IN OBLIKOVANJA

6. člen

(železniška proga Maribor–Šentilj–državna meja)

(1) Odsek železniške proge Maribor–Šentilj–državna meja se v dolžini 15,37 km dogradi z drugim tirom. Trasa dvotirne proge se začne na severnem delu postaje Maribor in sledi trasi obstoječega tira, ki poteka med hitro cesto Pesnica–Maribor in Šentiljsko cesto. V severnem delu mesta Maribor ne sledi več obstoječemu tiru, temveč preide v nov predor Pekel, nato po viaduktu prečka avtocesto Slivnica–Pesnica, regionalno cesto Pesnica–Lenart in dolino Pesnice. Ob vzhodnem robu naselja Pesnica poteka po trasi obstoječega tira do postaje Pesnica. V nadaljevanju poteka po odprtem prostoru mimo posameznih objektov razpršene gradnje. Na območju naselja Ranca prečka regionalno cesto Pesnica–Šentilj, nato poteka ob njeni zahodni strani čez postajališče Cirknica in čez odprti prostor. Na območju naselja Štrihovec znova prečka regionalno cesto Pesnica–Šentilj. Nato preide v predor Štrihovec in se z levim zavojem usmeri v naselje Šentilj. Po trasi obstoječega tira poteka skozi postajo Šentilj, najprej v vkupu skozi naselje, nato v predoru prečka regionalno cesto Pesnica–Šentilj in avtocesto Maribor–Šentilj ter se v vkupu nadaljuje do mednarodnega mejnega prehoda Šentilj.

(2) Vertikalni in horizontalni elementi se načrtujejo z upoštevanjem računske hitrosti 120 km/h, razen na odseku med postajo Maribor in obstoječim postajališčem Košaki, kjer se upošteva računska hitrost 80 km/h, ter med obstoječim postajališčem Košaki in portalom predora Pekel, kjer se upošteva računska hitrost 100 km/h. Osna in dolžinska obremenitev je kategorije D4, to je največja dovoljena osna obremenitev 225 kN/os in dolžinska 80 kN/m.

(3) Najmanjša medtirna razdalja je 4,20 m. Svetli profil se izvede kot dopustni nakladalni profil tip GC. Karakteristični

prečni profil je razviden iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (karta Karakteristični prečni profili železniške proge, list št. 2.3).

(4) Vsi nivojski prehodi čez železniško progo, z izjemo prehoda NPr 603.5 (Ranca 4), se ukinejo.

(5) V času gradnje se izvedejo vsi potrebni začasni ukrepi in ureditve (začasne zapore tirov, prevezave in navezave tirov, začasni nivojski dostopi do peronov na železniških postajah, vgradnja provizorijev).

7. člen

(železniške postaje in postajališča)

(1) Na železniški postaji Pesnica se zgradijo:

- dva prevozna tira, ki delujeta tudi kot glavna postajna tira, in dva prehitevalna tira s pripadajočimi kretnicami,
- potniška perona ob prevoznih tirih višine 55 cm nad gornjim robom tirnice, širine 2,65 m in dolžine 150 m, ki se opremita z varnostnimi in taktilnimi oznakami,
- podhod med peronoma svetle širine 3,0 m in svetle višine 2,5 m s pokritima stopniščema širine 3,0 m in dvigalom, dimenzioniranim za prevoz invalidskih vozičkov in koles,
- dostopne klančine na perona, stopnišče s parkirišča na zahodni peron in dostopna pot na vzhodni peron,
- zavetišči v sklopu nadstrešnic nad stopniščema,
- parkirna mesta za osebna vozila in odstavnna mesta za kolesa ob postajnem poslopju.

(2) Na železniški postaji Šentilj se zgradijo:

- dva prevozna tira, od katerih vzhodni deluje tudi kot glavni postajni tir, in en stranski postajni tir s pripadajočimi kretnicami,
- kretnice za navezavo obstoječega industrijskega tira in dveh slepih manipulativnih tirov,
- potniška perona ob prevoznih tirih višine 55 cm nad gornjim robom tirnice, širine 2,65 m, dolžine 150 m vzhodni in dolžine 170 m zahodni, ki se opremita z varnostnimi in taktilnimi oznakami,
- podhod med peronoma svetle širine 3,5 m in svetle višine 2,5 m s pokritima stopniščema širine 3,0 m, pokritima klančinama za kolesarje širine 3,0 m in maksimalnega naklona 10 % ter z dvigalom, dimenzioniranim za prevoz invalidskih vozičkov,
- dostopne klančine na perona,
- zavetišči v sklopu nadstrešnic nad stopniščema,
- parkirna mesta za osebna vozila in odstavnna mesta za kolesa ob postajnem poslopju,
- dvignjena nakladalna klančina dolžine 110 m in širine 7 m ob zahodnem slepem manipulativnem tiru.

(3) Postajališče Cirknica se prestavi za približno 300 m proti severu, na njem se zgradijo:

- dva prevozna tira,
- potniška perona ob prevoznih tirih višine 55 cm nad gornjim robom tirnice, širine 3 m in dolžine 150 m, ki se opremita z varnostnimi in taktilnimi oznakami,
- podhod med peronoma svetle širine 3 m in svetle višine 2,5 m s pokritima stopniščema širine 3,0 m ter pokritima klančinama za funkcionalno ovirane osebe in kolesarje širine 2,6 m,
- dostopni klančini na perona,
- zavetišči kot samostojna objekta ob obeh peronih,
- parkirna mesta za osebna vozila in odstavnna mesta za kolesa ob zahodni strani postajališča.

(4) Postajališče Košaki se ukine.

(5) Med prevoznimi tiri se na postajah postavi kovinska ograja. Zavetišče se opremi s klopmi, panojem z informacijami o voznih redih in košem za smeti, zagotovi se tudi prostor, rezerviran za uporabnike invalidskih vozičkov.

8. člen

(železniški objekti)

(1) Na železniški progi se zgradijo naslednji objekti: predor Pekel, predor Štrihovec, viadukt Pesnica, oporne konstrukcije in prepusti. Dogradi se predor Šentilj.

(2) Predor Pekel se zgradi okvirno med km 596+530 in km 598+060. Prečni profil predora sestavljajo dvotirna proga z varnostnim prostorom ob tirih in varnostna hodnika. Južni odsek v dolžini približno 130 m in severni odsek v dolžini približno 20 m se izvedeta kot pokriti vkop. Za namene vzdrževanja, nadzora in reševanja se v predoru uredijo niše. Pred južnim in severnim portalom se uredi ograjen reševalni plato. Oba tira se uredita tako, da sta povozna s cestnimi gasilskimi vozili. Reševalni rov se zgradi med predorom v km 597+300 in deviacijo 1-23. Prečni profil reševalnega rova sestavljata pohodni del in varnostni hodnik. Med reševalnim rovom in deviacijo 1-23 se uredita reševalni plato in pogonska centrala.

(3) Predor Štrihovec se zgradi okvirno med km 606+050 in km 606+860. Prečni profil predora sestavljajo dvotirna proga z varnostnim prostorom ob tirih in varnostna hodnika. Portalna objekta se zgradi v dolžini približno 25 m na južni strani predora in v dolžini približno 30 m na severni strani predora. Za namene vzdrževanja, nadzora in reševanja se v predoru uredijo niše. Pred južnim in severnim portalom se uredita ograjena reševalna platoja.

(4) Obstoječi predor Šentilj se dogradi (razširi) z nadomestno konstrukcijo. Nadomestna konstrukcija se izvede kot diafragma, razen na območju avtocestnega viadukta, kjer se izvede s piloti. Prečni profil predora širine 12,6 m sestavljajo dvotirna proga z varnostnim prostorom ob tirih in varnostna hodnika.

(5) Viadukt Pesnica se zgradi čez Pesniško dolino okvirno med km 598+135 in km 599+032.

(6) Most Po1 preko regulacije Cirknice 9-2 se zgradi okvirno med km 601+655 in km 601+663.

(7) Oporne konstrukcije se izvedejo na več odsekih vzdolž železniške proge kot kamnite zložbe, pilotne stene ali sidrne mreže.

(8) Izvedejo se naslednji škatlasti prepusti pod železniško progo:

- Ž1 v km 610+100,
- Ž2 v km 609+555,
- Ž2A v km 609+339,
- Ž5 v km 607+660,
- Ž6 v km 607+179,
- Ž7 v km 606+943,
- Ž8 v km 605+653,
- Ž9 v km 605+450,
- Ž10A – inundacijski v km 605+200,
- Ž10 v km 605+151,
- Ž12 v km 604+648,
- Ž14 v km 603+889,
- Ž14A v km 603+778,
- Ž15 v km 603+487,
- Ž16 v km 603+190,
- Ž17 v km 601+764,
- Ž18 v km 601+345,
- Ž19 v km 601+010,
- Po2 – kombiniran s podhodom v km 600+473,
- Ž23 v km 599+760,
- Ž24 v km 599+497.

(9) Lega in dimenzije predorov, reševalnega rova, viadukta, mosta ter lokacije opornih konstrukcij in prepustov so razvidne iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (karta Ureditvena situacija, listi od št. 2.1/1 do št. 2.1/11, in karta Karakteristični prečni profili predorov, list št. 2.5).

9. člen

(objekti, naprave in ureditve podsistemov železniške infrastrukture)

(1) Prestavijo in preuredijo se naprave digitalnega radijskega sistema:

– bazna postaja BP 30.20 Počehova se prestavi k novi trasi železniške proge v km 598+100, prestavi se obstoječi zabojnik z opremo in postavi se nov antenski stolp višine 30 m z antenama,

– repetitor bazne postaje RBP 30.20 Počehova se prestavi pred nov predor Pekel v km 596+470, prestavi se obstoječa oprema in postavi se nov antenski stolp višine 12 m z antenama,

– bazna postaja BP 30.21 Cirknica se prestavi k trasi železniške proge v km 604+030 ob prestavljenem železniško postajališču Cirknica, prestavi se obstoječi zabojnik z opremo in postavi se nov antenski stolp višine 30 m z antenama,

– bazna postaja BP 30.22 Šentilj se prestavi za 6 m proti vzhodu, prestavi se obstoječi zabojnik z opremo in postavi se nov antenski stolp višine 30 m z antenama,

– nova repetitorja bazne postaje za predor Štrihovec s pripadajočo omarico z opremo in anteno se postavi na platojih pred predorom Štrihovec v km 606+030 in v km 606+930, antena se postavi na antenski stolp ali montira na portal predora.

(2) Bazne postaje se postavijo na utrjenem in ograjenem platoju okvirne velikosti 8 m × 4,2 m.

(3) Vozna mreža se preuredi na naslednji način:

– postavijo se rešetkasti jekleni drogovi tipa LS ustrezne nosilnosti za nošenje vozniških vodov,

– na drogeve se montirajo vozni vodi preseka 400 mm², na postajah pa preseka 220 mm²; vozni vodi se v predorih in galeriji montirajo na vertikalne cevne nosilce,

– vozni vodi se izolirajo,

– obstoječi rešetkasti jekleni drogovi z vozniškimi vodi se odstranijo.

(4) Objekt elektronapajalne postaje Šentilj se preuredi na naslednji način:

– zamenjajo se obstoječi transformatorji z močnejšimi,

– uredi se četrta napajalna linija za napajanje voznega omrežja,

– ob vzhodni strani objekta se postavi kovinski kontejner s stikališči voznega omrežja,

– obnovijo se streha, fasada in ozemljitveni sistem,

– zamenja se obstoječa varnostna ograja z novo panelno mrežasto ograjo višine 2 m.

(5) Nivojski prehod NPr 603.5 (Ranca 4) se rekonstruira in zavaruje z avtomatskimi polzapornicami.

(6) Izvedejo se vsi zaščitni ukrepi pred nevarnostjo električnega toka in stresanimi tokovi.

(7) Železniška proga in železniške postaje se opremijo s signalnovarnostnimi in telekomunikacijskimi napravami s položitvijo progovnega kabla, optičnih kablov in energetskih kablov. Vgradijo se naprave avtomatskega progovnega bloka. Obstoječe signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave se odstranijo.

(8) Vzpostavi se vsa infrastruktura za evropski sistem za upravljanje železniškega prometa (ERTMS/ETCS) z gradnjo pripadajočih kablovodov in naprav.

10. člen

(kategorizirane in nekategorizirane ceste in poti)

(1) Prehod čez ločilni pas na avtocesti A1 se prestavi zunaj območja viadukta Pesnica. Del varovalne ograje ob avtocesti A1 se prestavi ob rob deviacije 1-24b.

(2) Zgradijo se naslednje deviacije regionalne ceste R2-437:

– 1-3 na območju naselja Ranca z ureditvijo para avtobusnih postajališč,

– 2-2d na območju naselja Jelenče z ureditvijo para avtobusnih postajališč,

– 1-10 na območju naselja Kaniža z ureditvijo para avtobusnih postajališč,

– 1-12 na območju naselja Štrihovec,

– 1-18a, ki pomeni nadaljevanje deviacije 1-12, z ureditvijo para avtobusnih postajališč,

– 1-26 pri železniški postaji Šentilj z ureditvijo para avtobusnih postajališč in platoja med avtobusnim postajališčem in železniško postajo.

(3) Zgradijo se naslednje deviacije kategoriziranih občinskih cest:

- 1-19: deviacija lokalne ceste LC 203143,
- 1-2g: deviacija lokalne ceste LC 310083,
- 2-2c: deviacija lokalne ceste LC 310131,
- 1-25: deviacija lokalne ceste LC 392051,
- 1-1: deviacija javne poti JP 811341,
- 1-1b: deviacija javne poti JP 810301,
- 1-2b: deviacija javne poti JP 810251,
- 1-5: deviacija javne poti JP 892641,
- 1-5a: deviacija javne poti JP 892651,
- 1-5b: deviacija javne poti JP 892642,
- 1-7: deviacija javne poti JP 810081,
- 1-8: deviacija javne poti JP 892641,
- 1-8a: deviacija javne poti JP 892661,
- 1-10a: deviacija javne poti JP 892621,
- 1-14a: deviacija javne poti JP 892581,
- 1-16: deviacija javne poti JP 892571,
- 1-20a: deviacija javne poti JP 892551,
- 2-2: deviacija javne poti JP 810243,
- 2-2b: deviacija javne poti JP 810071.

(4) Zgradijo se naslednje deviacije nekategoriziranih dostopnih cest: 1-7a, 1-17b, 1-24, 1-24a, 1-24b, 1-20b in 1-20c.

(5) Zgradijo se naslednje nove ceste in poti:

- 1-1a: dostopna cesta do obračališča za avtobuse in parkirišča pri železniški postaji Pesnica,
- 1-2: cesta vzdolž zahodne strani nove trase železniške proge za dostop do zemljišč,
- 1-2d: poljska pot za dostop do zemljišč,
- 1-2f: poljska pot za dostop do zemljišč,
- 1-2h: cesta vzdolž vzhodne strani železniške proge severno od železniške postaje Pesnica,
- 1-2i: poljska pot za dostop do zemljišč,
- 1-3a: cesta s priključkom na regionalno cesto R2-437,
- 1-11: dostopna cesta do železniškega postajališča Cirknica,
- 1-16a: navezava trase obstoječe regionalne ceste R2-437 na njeno deviacijo 1-12,
- 1-17a: dostopna cesta do reševalnega platoja ob južnem portalu predora Pekel,
- 1-19a: dostopna cesta do reševalnega platoja ob severnem portalu predora Štrihovec,
- 1-23: dostopna cesta do reševalnega rova predora Pekel,
- pešpot 2: peš povezava od deviacije 1-2h do nove dostopne ceste 1-2 preko kombiniranega prepusta s podhodom Po2,
- pešpot 3: peš povezava med poselitvijo vzhodno od proge in regionalno cesto R2-437 preko nadhoda N2,
- pešpot 4: pešpot z deviacije 1-8 do železniškega postajališča Cirknica.

(6) Za dostope do lokacij viškov izkopa se zgradijo naslednje ceste:

- 3-1: dostop do lokacije viškov izkopa 3 s priključkom na javno pot JP 743131,
- 3-2: dostop v času gradnje do lokacije viškov izkopa 4 s priključkom na nekategorizirano cesto.

(7) Za vse druge lokacije viškov izkopa, ki niso navedene v prejšnjem odstavku, se zgradijo priključki na kategorizirane ali nekategorizirane ceste.

(8) V času gradnje se zgradijo naslednje začasne deviacije ali začasne ceste:

- 1-23b za začasni dostop do reševalnega rova predora Pekel,
- 1-27 zaradi gradnje predora Šentilj,
- 1-29 za začasni obvoz zaradi gradnje podvoza 3-1.

(9) Deviacije, nove ceste in pešpoti se asfaltirajo, poljske poti so v gramozni izvedbi. Dostopne poti do lokacij viškov izkopa se izvedejo kot začasne dostopne poti v času gradnje v gramozni izvedbi. Dostopna pot do lokacije viškov izkopa 3 v dolžini 100 m se izvede kot trajna in se asfaltira.

(10) Zgradi se več križišč deviacij, novih cest in poti ter priključkov za dostope do zemljišč, ki se dimenzionirajo v skladu z merodajnim vozilom.

(11) Na koncu novo nastalih slepih ulic, kadar vozila nimajo v bližini možnosti za obračanje, se uredijo obračališča, ki se dimenzionirajo v skladu z merodajnim vozilom.

(12) Lega in tehnični elementi deviacij, novih cest in poti, križišč in priključkov so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (karta Ureditvena situacija, listi od št. 2.1/1 do št. 2.1/11, in karta Karakteristični prečni profili cest, list št. 2.4).

11. člen

(cestni objekti)

(1) Zgradijo se naslednji premostitveni objekti:

- viadukt Ranca na deviaciji 1-3 regionalne ceste R2-437, na severovzhodni strani se uredi stopnišče z rampo,
- nadvoz Cirknica na deviaciji 1-8 javne poti JP 892641,
- nadomestni podvoz 3-1 na deviaciji 1-1b javne poti JP 810301,
- razširitev podvoza 3-1A na lokalni cesti LC 310083,
- kombiniran prepust s podhodom Po2 na pešpoti 2,
- nadhod N2 pešpoti 3 v južnem delu naselja Šentilj,
- nadomestni nadhod N1 v severnem delu naselja Šentilj.

(2) Oporne in podporne konstrukcije se izvedejo na več odsekih vzdolž deviacij in novih cest kot kamnite zložbe ali pilotne stene.

(3) Izvede se več cevni in naslednji škatlasti prepusti pod cestami:

- 3-3 pod deviacijo 1-8,
- 3-5 pod deviacijo 1-12,
- 3-6 pod deviacijo 1-19,
- 3-7 pod deviacijo 1-19,
- 3-9 pod deviacijo 1-19,
- 3-8 pod deviacijo 1-10,
- 3-10 pod cesto 1-2,
- 3-11 pod deviacijo 2-2c.

(4) Lega in dimenzije premostitvenih objektov, lokacije opornih in podpornih konstrukcij ter prepustov so razvidne iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (karta Ureditvena situacija, listi od št. 2.1/1 do št. 2.1/11).

12. člen

(vodne ureditve)

(1) Izvedejo se naslednje regulacije potoka Cirknica:

- regulacija Cirknice 9-1 v dolžini 51 m na območju prečkanja viadukta Pesnica,
- regulacija Cirknice 9-1A v dolžini 25 m na območju deviacije 1-2,
- regulacija Cirknice 9-2 v dolžini 851 m vzdolž železniške proge okvirno med km 601+275 in 602+015 km,
- regulacija Cirknice 9-3 v dolžini 1666 m vzdolž železniške proge okvirno med km 602+015 in km 603+257,
- regulacija Cirknice 9-4 v dolžini 263 m vzdolž železniške proge okvirno med km 603+257 in km 603+915,
- regulacija Cirknice 9-5 v dolžini 81 m na območju prečkanja deviacije 1-8,
- regulacija Cirknice 9-6 v dolžini 180 m vzdolž železniške proge okvirno med km 605+085 in km 605+220 s prečkanjem proge v km 605+151,
- regulacija Cirknice 9-6a v dolžini 32 m v km 605+450.

(2) Izvedejo se naslednje regulacije pritokov potoka Cirknica:

- regulacija levega pritoka Cirknice 9-2a v dolžini 106 m, regulacija levega pritoka Cirknice 9-3 v dolžini 128 m in regulacija levega pritoka Cirknice 9-3a v dolžini 143 m na treh odsekih zahodno od predora Štrihovec zaradi deviacije 1-12 regionalne ceste R2-437,
- regulacija levega pritoka Cirknice 9-4 v dolžini 167 m vzdolž železniške proge okvirno med km 607+110 in km 607+310,

– regulacija levega pritoka Cirknice 9-4a v dolžini 63 m na območju prečkanja deviacije 1-19 in železniške proge v km 607+179.

(3) Regulira se jarek vzdolž vzhodne strani železniške proge okvirno med km 595+421 in km 596+540.

(4) Širine, vzdolžni padci in brežine reguliranih vodotokov in jarkov se prilagodijo terenu in obstoječi strugi vodotoka oziroma jarka ter ob upoštevanju določb 30. člena te uredbe. Zavarovanje struge na območjih premostitvenih objektov se izvede 5 m pred in 5 m za objektom s kamni v cementnem betonu, fuge pa se zatravijo. Zavarovanje struge na območju navezave na obstoječo strugo se izvede v dolžini 10 m s položitvijo kamnov na filter. V dnu struge se izvedejo talni pragovi. V regulaciji Cirknice na odseku vzdolž železniške proge med km 602+015 in km 603+680 se izvedejo samice za preusmeritev nizkih pretokov. Izvedejo se iz lomljenca in se locirajo tako, da se voda usmerja proti osi korita. Vtoki jarkov v regulirane vodotoke se uredijo z zavarovanjem brežin z lomljencem v cementnem betonu, fuge pa se zatravijo. Dno se zavaruje z neporavnano kamnito zložbo brez cementnega betona.

(5) Na lokacijah viškov izkopa 1, 1a in 3 se vodotoki preuredijo v skladu z določbami 13., 30. in 31. člena te uredbe.

(6) Potek regulacij je razviden iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (karta Ureditvena situacija, listi od št. 2.1/1 do št. 2.1/11).

13. člen

(lokacije viškov izkopa)

(1) Uredi se naslednjih pet lokacij viškov izkopa:

– 1 na južnem območju priključka na hitro cesto »Dolnja Počehova«, z dostopom preko deviacije 1-23;

– 1a na severnem območju priključka na hitro cesto »Dolnja Počehova«, z dostopom preko priključne rampe priključka hitre ceste;

– 2 na območju naselja Dragučova z dostopom preko javne poti JP 743132;

– 3 na območju naselja Pekel z dostopom preko nove dostopne ceste;

– 4 na območju Opekarne Košaki z dostopom preko novečasne dostopne ceste.

(2) V primeru vnosa viškov glinenega materiala na glineno podlago se predhodno nasuje kamniti (lapornati) prepustni material v debelini približno 1 m oziroma v primeru vnosa viškov lapornatega materiala vgradi filtrski tepih.

(3) Oblikovanje reliefa in zasaditev na lokacijah viškov izkopa se izvedeta v skladu s 16. členom te uredbe.

(4) Lokacije viškov izkopa se uredijo tako, da se ne poslabša ekološko in kemično stanje voda. Struge vodotokov se na lokacijah viškov izkopa kar najbolj uredijo v zemeljski izvedbi, brez dodatnih stabilizacijskih ukrepov, z razgibanim prečnim profilom dna vodotoka (npr. zatoni, razširitve, zožitve).

(5) Lokacije viškov izkopa je dopustno zapolniti v celoti, zapolniti deloma ali opustiti, če se v naslednjih fazah načrtovanja izkaže, da zapolnjevanje lokacije ni potrebno ali smiselno. Če se lokacije viškov izkopa zapolnijo le delno, se pri njihovi končni ureditvi smiselno uporabljajo določbe 16. člena te uredbe. Viške zemeljskega izkopa je dopustno sproti vgrajevati tudi na območjih drugih prostorskih ureditev in območjih, kjer je v skladu s prostorskim aktom ali izdano rudarsko pravico za izkoriščanje mineralnih surovin predvidena in določena končna sanacija pridobivalnega prostora, pod pogojem, da ima prevzemnik viškov materiala pridobljena ustrežna dovoljenja, in na območjih, kjer je v skladu s prostorskim aktom načrtovan vnos viškov izkopa ali nasipavanje terena.

(6) V povezavi z določbo prejšnjega odstavka se izvedejo le tiste dostopne poti iz šestega odstavka 10. člena te uredbe, ki so povezane z izbranimi lokacijami viškov izkopa.

(7) Lega, kapacitete in krajinska ureditev lokacij viškov izkopa so razvidne iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (karta Ureditvena situacija, listi od št. 2.1/1 do št. 2.1/11).

14. člen

(tehnični elementi nasipov in vkopov cest)

Nasipi prometne infrastrukture se izvedejo v naklonu največ 1 : 2 in utrdijo s kamnitim materialom oziroma višji del nasipa z drobljencem laporja. Pri nasipih, višjih od 5 m, se temeljna tla utrdijo z gruščnatimi koli ali bočnimi nasipi. Ob nasipih se vkopljejo zemeljski jarki. Vkopi se izvedejo v naklonu največ 1 : 3. Na odsekih, kjer so brežine strmeješe ali jih zaradi prostorskih omejitev ni mogoče izvesti, se brežine dodatno zavarujejo ali pa se predvidijo oporne in podporne konstrukcije. Visoki vkopi in nasipi se izvedejo z vmesno bermo.

15. člen

(pogoji za arhitekturno oblikovanje)

(1) Konstrukcije viaduktov, nadvoza in nadvodov so transparentne, njihovi konstrukcijski elementi so vitki. Portali, portalne konstrukcije in protihrupne ograje na obeh straneh se oblikujejo v skladu z urbano in krajinsko podobo prostora, tako da se čim bolj vključijo v okolje in ne poudarjajo železniške proge pri pogledih iz okolice. Protihrupne ograje se postavijo tako, da je njihov zgornji rob zvezna linija.

(2) Kamnite zložbe in zavarovanja brežin regulacij vodotokov se izvedejo z avtohtonim materialom.

(3) Nadstrešnice na železniških postajah in postajališču se izvedejo iz jekla in stekla. Zavetišče kot samostojni objekt na železniškem postajališču Cirknica se oblikuje z ravno streho in čim več transparentnimi elementi. Oprema na železniških postajah in postajališčih (klopi, koši za smeti, panoji, svetilke, ograje) se oblikuje z enotnimi elementi.

(4) Varnostne in varovalne ograje so kovinske. Povišana varovalna ograja nadhoda je transparentna.

(5) Arhitekturne rešitve za prostorske ureditve, načrtovane z državnim prostorskim načrtom, se določijo v arhitekturnem načrtu projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

16. člen

(pogoji za krajinsko oblikovanje)

(1) Relief se oblikuje v skladu z naravnimi reliefnimi oblikami, vertikalnim zaokroževanjem konkavne in konveksne krivine brežin ter zveznim oblikovanjem prehodov brežin nasipov in vkopov v obstoječi relief in prehodov stičnih brežin različne prometne infrastrukture.

(2) Odseki obstoječe železniške proge, cest in območij drugih rab, ki po končani gradnji prostorske ureditve nimajo več osnovnega namena, se rekultivirajo z vzpostavitev razmer za rast rastlin, kakršne rastejo na sosednjih zemljiščih, ali se uredijo s poravnanjem zemljišča in v skladu z rabo sosednjih zemljišč.

(3) Krajinska ureditev mora povzemati vzorec naravne in kulturne krajine. Zasaditve se izvedejo z avtohtonimi in rastiščnim razmeram prilagojenimi rastlinskimi vrstami. Zatravitev se izvede z avtohtono travno-zeliščno mešanico.

(4) Linije drevorednih dreves se zasadijo ob parkiriščih pri železniških postajah in postajališču, ob Šentiljski cesti v Mariboru, vzdolž dostopne ceste do železniškega postajališča Cirknica, ob regionalni cesti na vstopu v naselje Šentilj in ob Maistrovi ulici v Šentilju. Površine na železniških postajah in postajališču se zasadijo z okrasnimi grmovnicami in pokrovniciami.

(5) Z drevesi in grmovnicami se zasadijo križišča cest in pas med vzporednimi poteki cest, vmesne berme visokih vkopov in nasipov ter brežine višjih cestnih nasipov.

(6) Protihrupne ograje se ob zunanji strani linijsko zasadijo z mešano drevesno in grmovno vegetacijo ter z linijo drevorednih dreves.

(7) Regulacije vodotokov se enostransko obsadijo z avtohtono obvodno vegetacijo v skupinah obvodnih vrst dreves in grmovnic.

(8) Obstoječe zelene površine v naselju Šentilj se kar najbolj ohranijo.

(9) Vnos viškov izkopa v tla se naveže na kote okoliškega terena z brežinami v blagih naklonih. Na lokaciji viškov izkopa 3 in na delu lokacije viškov izkopa 2 se vzpostavi kmetijska raba oziroma obdelovalne površine z ureditvijo ustreznih horizontov tal, za kar se uporabijo obstoječe humozne plasti iz zgornjega horizonta tal na obeh lokacijah viškov izkopa, ki se pred zasipavanjem odstranijo, in z območij izkopov na trasi železniške proge, deviacij in regulacij vodotokov. Del območja lokacije viškov izkopa 1a in 2 se pogozdi. Pri izboru vrst za pogozditev se upošteva sposobnost utrjevanja tal, stopničasta struktura, večslojnost in raznolikost vrst, uporabi se tudi tam že rastoča vegetacija, ki se pred zasipavanjem ustrezno izkoplje in deponira. Lokaciji viškov izkopa 1 in 4 in del lokacije viškov izkopa 1a se zatravi.

(10) Novo nastali gozdni rob se sanira z zasaditvijo drevnine s široko ekološko amplitudo. Na območju severnega portala predora Pekel se na vrhu vkopnih in na spodnjem delu nasipnih brežin sanira poseg v gozd z vzpostavitvijo novega strukturiranega gozdnega roba.

(11) Pri zasaditvah se upošteva potek cevovodov in kablovodov gospodarske javne in druge infrastrukture. Zasaditev ne sme zmanjševati prometne varnosti cestnega in železniškega prometa.

(12) Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za prostorske ureditve, načrtovane s tem državnim prostorskim načrtom, mora vsebovati načrt krajinske arhitekture, ki je izdelan v skladu s tem državnim prostorskim načrtom.

17. člen

(odstranitev objektov)

(1) Odstranijo se naslednji objekti:

- R1a – prizidek k skladišču na zemljiščih s parcelnima št. 57/2 in 427/1, k. o. Košaki,
- R1 – stanovanjska stavba na zemljiščih s parcelnima št. 427/25 in 427/26, k. o. Košaki,
- R2 – enostavni objekt na zemljiščih s parcelnima št. 427/25 in 427/1, k. o. Košaki,
- R3 – gostinska stavba na zemljiščih s parcelnimi št. *114, *115 in 427/1, k. o. Košaki,
- R3a – stanovanjska stavba na zemljiščih s parcelnima št. *30 in 136, k. o. Košaki,
- R3b – enostavni objekt na zemljiščih s parcelnima št. *29 in 136, k. o. Košaki,
- R4 – enostavni objekt na zemljišču s parcelno št. 568/22, k. o. Jelenče,
- R5 – stanovanjska stavba na zemljiščih s parcelnimi št. *48, *68 in 568/22, k. o. Jelenče,
- R6 – večstanovanjska stavba na zemljišču s parcelno št. 659/1, k. o. Ranca,
- R7 – dva enostavna objekta na zemljiščih s parcelnima št. 658/1 in 657/6, k. o. Ranca,
- R8 – enostavni objekt na zemljiščih s parcelnima št. 660 in 678, k. o. Ranca,
- R9 – stanovanjska stavba z gospodarskim poslopjem na zemljišču s parcelno št. 679, k. o. Ranca,
- R10 – stanovanjska stavba na zemljišču s parcelno št. 679, k. o. Ranca,
- R11 – enostavni objekt na zemljišču s parcelno št. 650, k. o. Ranca,
- R12 – enostavni objekt na zemljiščih s parcelnimi št. 652/5, 652/7 in 678, k. o. Ranca,
- R13 – enostavni objekt na zemljišču s parcelno št. 643, k. o. Ranca,
- R20 – stanovanjska stavba na zemljiščih s parcelnima št. 639/2 in 641, k. o. Ranca,
- R32 – stanovanjska stavba na zemljiščih s parcelnimi št. 74*, 203/3 in 568/7, k. o. Jelenče,
- R33 – stanovanjska stavba z nezahtevnim objektom na zemljiščih s parcelnima št. 156/1 in 156/2, k. o. Ranca,
- R34 – nezahtevni objekt na zemljišču s parcelno št. 154/1, k. o. Ranca,

- R21 – enostavni objekt na zemljišču s parcelno št. 217/2, k. o. Kaniža,
- R22 – stanovanjska stavba s pripadajočimi objekti na zemljiščih s parcelnima št. 217/2 in 83/6, k. o. Kaniža,
- R23 – objekt železniškega postajališča Cirknica na zemljiščih s parcelnima št. 333/2 in 348/2, k. o. Cirknica,
- R24 – enostavni objekt na zemljišču s parcelno št. 348/4, k. o. Cirknica,
- R25 – stanovanjska stavba na zemljiščih s parcelnima št. *26/1 in 348/4, k. o. Cirknica,
- R26 – nezahtevni objekt na zemljiščih s parcelnima št. *31 in 348/4, k. o. Cirknica,
- R27 – enostavni objekt na zemljišču s parcelno št. 259/2, k. o. Štrihovec,
- R28 – enostavni objekt na zemljišču s parcelno št. 1001/15, k. o. Šentilj v Slovenskih goricah,
- R29 – stanovanjska stavba na zemljišču s parcelno št. 1001/15, k. o. Šentilj v Slovenskih goricah,
- R30 – gostinska stavba na zemljiščih s parcelnimi št. 106/11, 106/25 in 106/26, k. o. Štrihovec,
- R31 – gostinska stavba na zemljišču s parcelno št. 106/2, k. o. Štrihovec.

(2) Odstranijo se obstoječi peroni na železniških postajah in postajališču, elementi in objekti prometne infrastrukture (razen predora Počehova), ki se ne bodo več uporabljali za ta namen, ter naprave in infrastruktura železniškega postajališča Košaki in tistih nivojskih prehodov čez železniško progo, ki se ukinjajo.

18. člen

(drugi dopustni posegi in dopustne dejavnosti)

(1) Na območju državnega prostorskega načrta so dopustni naslednji posegi, pod pogojem, da ne ovirajo gradnje in obratovanja prostorskih ureditev, načrtovanih s tem državnim prostorskim načrtom:

- gradnja, rekonstrukcija, vzdrževanje in odstranitev obstoječe gospodarske javne infrastrukture ter povečanje njene zmogljivosti glede na prostorske in okoljske možnosti,
- urejanje vodotokov, ki se izvaja v skladu z določbami 30. člena te uredbe,
- izvajanje ukrepov za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- izvajanje kmetijske in gozdarske dejavnosti na zemljiščih izven izključne rabe, določene v 5. členu te uredbe,
- postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu s predpisom, ki ureja področje razvrščanja objektov glede na zahtevnost gradnje, in v skladu z določili na območju veljavnih občinskih prostorskih aktov, ki veljajo za istovrstne posege in dejavnosti,
- izvajanje rednih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist.

(2) Za vse posege se pridobi soglasje investitorja in pristojnih soglasodajalcev, oziroma če so načrtovane prostorske ureditve že zgrajene in predane v uporabo, njihovega upravljavca.

V. POGOJI GLEDE KRIŽANJ OZIROMA PRESTAVITEV GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE IN GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA TER PRIKLJUČEVANJA PROSTORSKIH UREDITEV NANJE

19. člen

(skupne določbe)

(1) Skupni pogoji glede gradnje gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra so:

- projektiranje in gradnja posameznih križanj, vzporednih potekov, morebitnih začasnih ali trajnih prestavitev, zaščita gospodarske javne infrastrukture in priključitve nanjo ter drugi

posegi v gospodarsko javno infrastrukturo se izvedejo v skladu s projektnimi pogoji upravljavcev in v skladu z geološko-hidrološkimi razmerami območja,

- trase vodov gospodarske javne infrastrukture se medsebojno uskladijo z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od drugih naravnih ali grajenih struktur,

- infrastrukturni vodi, ki potekajo po priobalnem zemljišču vodotokov, se po potrebi zaščitijo pred poškodbami zaradi izpostavljenosti obremenitvam s težko gradbeno mehanizacijo v času vzdrževalnih del na vodotoku,

- če se med gradnjo ugotovi, da je treba posamezni infrastrukturni vod zaščititi ali začasno ali trajno prestaviti, se to naredi v skladu s soglasjem lastnika oziroma upravljavca tega voda,

- pred gradnjo se obstoječa gospodarska javna infrastruktura zakoliči na kraju samem,

- načrtovana prestavitve obstoječe gospodarske javne infrastrukture se izvede tako, da se najprej zgradi nova, nato se izvede prevezava obstoječe in šele nato se ukine obstoječa gospodarska javna infrastruktura,

- dopustne so delne in začasne prestavitve ali ureditve gospodarske javne infrastrukture, ki so v skladu s programi upravljavcev posameznih vodov gospodarske javne infrastrukture, izvedejo pa se tako, da jih je mogoče vključiti v končno etapo načrtovane ureditve,

- odstranijo se priključki objektov na gospodarsko javno infrastrukturo, ki se ne uporabljajo več za ta namen,

- gradnja gospodarske javne infrastrukture ne sme prizadeti varovanih značilnosti kulturne dediščine.

(2) Novogradnje in prestavitve objektov gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra in priključki nanjo ter vsa križanja z objekti gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (karta Ureditvena situacija gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, listi od št. 2.2/1 do št. 2.2/11).

20. člen

(odvajanje padavinskih, odpadnih in zalednih voda)

(1) Odvajanje voda s progovnega telesa se izvede med železniškima postajama Maribor in Pesnica s podzemnimi drenažami ali odprtimi jarki, med železniškima postajama Pesnica in Šentilj z odprtimi jarki ter od železniške postaje Šentilj do državne meje z drenažami in zidanimi kamnitimi jarki.

(2) Odvajanje voda s cestišča deviacij regionalne ceste se izvede s požiralniki ali koritnicami z odtokom v obcestne jarke ali v obstoječo meteorno kanalizacijo, s cestišča deviacij drugih cest pa disperzno ali s požiralniki z odtokom v obcestni jarek ali obstoječo meteorno kanalizacijo. Odvajanje voda s podvozov, nadvoza in viadukta Ranca se izvede skozi meteorno kanalizacijo z izpustom v obcestne jarke, z viadukta Pesnica pa skozi meteorno kanalizacijo do jaškov ob stebrih in naprej v bližnje vodotoke.

(3) Odpadne vode iz predora Pekel in predora Štrihovec se odvajajo gravitacijsko v kanalizacijo in nato v nov podzemni zbiralnik odpadnih voda. Zbiralnik odpadnih voda okvirne zmogljivosti 90 m³ se postavi na reševalnem platoju ob severnem portalu predora Pekel. Zbiralnik odpadnih voda okvirne zmogljivosti 100 m³ se postavi na reševalnem platoju ob južnem portalu predora Štrihovec. Zbiralnika odpadnih voda se opremita z lovilci olj. Odpadne vode iz predora Šentilj se odvajajo enako kot s progovnega telesa odprte proge pred in za predorom Šentilj.

(4) V predorih in reševalnem rovu se vgradijo drenažne cevi za odvodnjavanje zalednih hribinskih voda, ki se na območju portalnih objektov odvajajo v sistem odvodnjavanja padavinskih voda.

(5) Za odvajanje površinskih voda z lokacij viškov izkopa se na lokacijah 1, 1a in 3 zgradi preurejen vodotok, na lokacijah 2 in 4 pa se uredi jarek za odvajanje vod. Na vseh

lokacijah, razen na lokaciji 4, se na dnu grape izvede kamnito drenažno rebro.

21. člen

(omrežje odvajanja komunalnih voda)

(1) Prestavijo se naslednji kanalizacijski vodi odvajanja komunalnih voda:

- kanalizacijski vod DN25 in kanalizacijski priključek DN200 v pločnik deviacije 1-1,

- kanalizacijski vod DN500 v traso zunaj območja novega podhoda na železniški postaji Šentilj,

- kanalizacijski vod DN100 in kanalizacijski vod DN250 v traso zunaj predora Šentilj,

- kanalizacijski vod DN150 za 2 m v km 610+100,

- kanalizacijski vod vzdolž deviacije 1-25, ki se prilagodi novim ureditvam.

(2) Prestavitvam se prilagodijo sekundarna kanalizacija in hišni priključki.

(3) V času gradnje se delovanje sistema odvajanja komunalnih voda zagotovi s provizorijem (tlačna cev) in prenosno črpalko.

22. člen

(vodovodno omrežje)

(1) Prestavijo se naslednji vodovodi:

- vodovod DN110 zunaj portala predora Pekel v km 596+536, v času gradnje se pred portalom izvede provizorij,
- vodovod DN250 in DN110 zunaj območja stebrov viadukta Pesnica,

- vodovod DN110 na območju postaje Pesnica v km 600+001 in vzdolž deviacije 1-1,

- vodovod DN300 ob traso deviacije 1-2b s prečkanjem železniške proge v km 601+640, nato ob traso deviacije 1-2i in ob traso deviacije 1-3,

- vodovod DN110 na območju prečkanja deviacij 1-3, 1-7 in 1-7a, tako da prečka deviacije pod bolj pravim kotom,

- vodovod DN110 vzdolž deviacije 1-2b,

- vodovod DN50 na območju prečkanja deviacije 2-2b zaradi primernejšega prečkanja železniške proge,

- vodovod DN300 zunaj območja stebrov viadukta Ranca,
- vodovod 2xDN110 na območju obstoječega nivojskega prehoda čez progo,

- vodovod 2xDN110 v traso deviacije 2-2 s prečkanjem deviacije 2-2b,

- vodovod DN220 zunaj območja opornega zidu med km 603+422 in km 603+514 ter njegova rekonstrukcija in zaščita na območju prečkanja deviacije 2-2c in obcestnega jarka,

- vodovod DN110 zunaj trase deviacij 1-8 in 1-10a,

- vodovod DN220 zunaj trase železniške proge med km 605+400 in km 605+800,

- vodovod DN50 zunaj trase deviacije 1-16 čez pokriti vkop pred predorom Štrihovec, v času gradnje se za začasnim portalom izvede provizorij,

- vodovod DN220 zunaj trase deviacije 1-12 in prilagoditev prečkanja te deviacije,

- vodovod DN220 zunaj trase deviacije 1-19a,

- vodovod DN90 ob traso deviacije 1-19a,

- vodovod DN220 zunaj trase železniške proge in regulacije in deviacije 1-18a,

- vodovoda DN110 in DN250 zunaj trase železniške proge z njenim prečkanjem v km 607+280,

- vodovod DN150 zunaj območja podhoda na železniški postaji Šentilj,

- vodovodi na območju predora Šentilj zunaj območja s prečkanjem železniške proge v km 608+800,

- vodovod DN60 zunaj trase železniške proge z njenim prečkanjem v km 609+970,

- kanalizacijski vod vzdolž deviacije 1-25, ki se prilagodi novim ureditvam.

- (2) Zaščitijo se odseki naslednjih vodovodov:
- vodovoda DN 350 in DN150 na prečkanju železniške proge v km 595+388,
 - vodovoda DN220 na prečkanju deviacije 1-8,
 - vsi prestavljeni vodovodi na območju prečkanj prometne infrastrukture.
- (3) Prestavitvam se prilagodijo sekundarni vodovodi in hišni priključki.

23. člen

(plinovodno omrežje)

Prestavi se distribucijski plinovod zunaj območja podhoda na železniški postaji Šentilj s prečkanjem železniške proge v km 607+925. Gradnja predora Šentilj se izvaja pod stalnim nadzorom upravljalca distribucijskega plinovodnega omrežja. Distribucijski plinovodi na območju predora Šentilj med km 608+700 in km 608+740 se po potrebi sanirajo, lokalno prestavijo oziroma zaščitijo. Distribucijski plinovod vzdolž deviacije 1-25 se prilagodi novim ureditvam.

24. člen

(elektroenergetsko omrežje)

(1) Daljnovodna povezava 2x400 kV ČHE-RTP Maribor se izvede tako, da sta zagotovljena ustrezen odmik stebrov daljnovoda od železniške proge in varnostna višina daljnovoda nad železniško progo.

(2) Izvede se naslednja elektroenergetska infrastruktura:

- srednjenapetostni kablovod za napajanje pogonske centrale predora Pekel,

- transformatorska postaja 20/0,4 kV južno od predora Štrihovec in srednjenapetostni kablovod od DV 20 kV Štrihovec (d-142) do nove transformatorske postaje,

- nizkonapetostni elektroenergetski vod za napajanje vodohrana,

- nizkonapetostni elektroenergetski vodi za napajanje javne razsvetljave,

- nizkonapetostni elektroenergetski vod od nove transformatorske postaje 20/0,4 kV južno od predora Štrihovec za napajanje predora Štrihovec,

- nizkonapetostni elektroenergetski vod od obstoječe TP Šentilj 2 (t-496) do severnega portala predora Šentilj za napajanje predora Šentilj.

(3) Na obstoječem srednjenapetostnem elektroenergetskem omrežju se izvedejo naslednji ukrepi:

- prestavitev transformatorske postaje TP Ranca 1 (t-090), 20/0,4 kV za 30 m proti vzhodu ob deviacijo 2-2b in prilagoditev srednjenapetostnega dovoda,

- prestavitev voda zunaj območja pilotne stene v km 595+560,

- preveritev varnostne višine daljnovoda nad železniško progo v km 599+115 in po potrebi zamenjava stebrov z višjimi ali kabliranje,

- preveritev varnostne višine daljnovoda nad deviacijo 2-2 in povečanje mehanske stopnje izolacije razpetine voda čez deviacijo ter po potrebi zamenjava stebrov z višjimi,

- preveritev varnostne višine daljnovoda nad železniško progo na območju načrtovanega postajališča Cirknica v km 604+112 in po potrebi zamenjava stebrov z višjimi ali kabliranje,

- preveritev varnostne višine daljnovoda nad deviacijo 1-5b in povečanje mehanske stopnje izolacije razpetine voda čez deviacijo ter po potrebi zamenjava stebrov z višjimi,

- kabliranje in prestavitev voda zunaj južnega reševalnega platoja predora Štrihovec s prečkanjem železniške proge v km 606+000,

- prestavitev voda zunaj območja podhoda na železniški postaji Šentilj s prečkanjem železniške proge v km 607+940,

- prestavitev treh vodov na območju predora Šentilj ter prilagoditev prečkanj predora in prestavitev zunajčasne deviacije 1-27,

- prestavitev voda zunaj lokacije viškov izkopa 3,

- zaščita vseh kablovodov na odsekih prečkanj prometne infrastrukture in vodotokov.

(4) Na obstoječem nizkonapetostnem elektroenergetskem omrežju se izvedejo naslednji ukrepi:

- prestavitev dveh vodov na območju železniške postaje Pesnica,

- kabliranje in prestavitev dveh vodov zunaj območja križišča deviacij 1-3 in 2-2,

- preureditev vodov na območju avtobusnega postajališča na deviaciji 2-2d z nadomestnim izvodom in dvema novima izvodom s prečkanjem deviacije 2-2d,

- kabliranje in prestavitev voda na območju železniškega postajališča Cirknica,

- kabliranje in prestavitev voda na območju prečkanja deviacije 1-5b,

- kabliranje in prestavitev vodov na območju deviacij 1-8, 1-10 in 1-10a,

- kabliranje in prestavitev voda vzdolž deviacije 1-8a,

- kabliranje voda na mestu križanja z deviacijo 1-5,

- kabliranje in prestavitev voda zunaj južnega reševalnega platoja predora Štrihovec,

- kabliranje in prestavitev voda vzdolž deviacije 1-19,

- prestavitev voda zunaj območja pilotne stene med km 609+075 in km 609+215,

- prestavitev voda na rob lokacije viškov izkopa 1,

- zaščita vseh kablovodov na odsekih prečkanj prometne infrastrukture in vodotokov.

25. člen

(javna razsvetljava)

(1) Javna razsvetljava se uredi vzdolž viadukta Ranca, nadvoza Cirknica in deviacij 1-1, 1-1a, 1-3, 2-2d, 1-8, 1-10, 1-11, 1-18a in 1-26. Za čas gradnje se uredi javna razsvetljava vzdolž začasne deviacije 1-27.

(2) Javna razsvetljava se uredi na železniškem postajališču Cirknica, na železniških postajah Pesnica in Šentilj pa se preuredi in prilagodi novim ureditvam. Uredi se osvetlitev peronov, kretnic, stopnišč, podhodov, nadstreškov in parkirišč.

(3) Javna razsvetljava vzdolž deviacije 1-25 se prilagodi novim ureditvam.

26. člen

(elektronsko komunikacijsko omrežje)

(1) Izvede se telekomunikacijski vod za namene vodo-hrana.

(2) Na obstoječem telekomunikacijskem omrežju se izvedejo naslednji ukrepi:

- kabliranje in prestavitev voda ob vzhodno stran deviacije 1-23,

- vod v km 598+320 pod viaduktom Pesnica se v času gradnje začasno prestavi, nato pa zaščiti,

- nadomestni vod z odcepi za naročnike v km 598+886 pod viaduktom Pesnica,

- preureditev obstoječih vodov na železniški postaji Pesnica,

- prestavitev voda ob rob deviacij 1-2, 1-2i, 1-3 in 1-7,

- kabliranje in prestavitev voda vzdolž deviacije 1-3a in s prečkanjem deviacije 1-3,

- kabliranje in prestavitev voda vzdolž deviacij 2-2c in 2-2d s prečkanjem železniške proge v km 603+245,

- prestavitev voda med km 603+845 in km 603+920,

- kabliranje in prestavitev voda vzdolž deviacij 1-8, 1-8a, 1-10, 1-10a in 1-11,

- kabliranje in prestavitev vodov ob južnem odseku deviacije 1-12,

- prestavitev voda ob rob deviacije 1-12,

- prestavitev voda ob rob deviacije 1-19,

- prestavitev voda zunaj območja podhoda na železniški postaji Šentilj,

- prestavitev voda ob rob železniške proge med km 609+780 in km 610+030,

– prestavitev voda in prilagoditev njegovega poteka novim ureditvam deviacije 1-25,

– v času gradnje predora Šentilj začasna prestavitev voda ob rob začasne deviacije 1-27,

– zaščita vseh kablovodov na odsekih prečkanj prometne infrastrukture in vodotokov.

(3) Na obstoječem omrežju kabelskorazdelilnega sistema se izvedejo naslednji ukrepi:

– prestavitev voda zunaj območja podhoda na železniški postaji Pesnica,

– prestavitev voda ob rob deviacij 1-3 in 1-2i,

– prestavitev voda ob rob deviacije 1-3a,

– prestavitev voda ob rob deviacije 2-2d,

– prestavitev voda ob rob deviacije 1-10,

– prestavitev voda ob deviaciji 1-12 s prečkanjem železniške proge v km 605+480 in s potekom ob progi do km 605+875,

– prestavitev voda in prilagoditev njegovega poteka novim ureditvam deviacije 1-25,

– v času gradnje predora Šentilj začasna prestavitev vodov ob rob začasne deviacije 1-27,

– zaščita vseh kablovodov na odsekih prečkanj prometne infrastrukture in vodotokov.

27. člen

(hidromelioracijski sistemi)

Zaradi gradnje železniške proge in deviacij se sanira hidromelioracijski sistem Pesnica – Melioracije ob potoku Cirknica. V primeru poškodovanja drenaž se te zamenjajo, v primeru poseganja nanje z načrtovanimi prostorskimi ureditvami pa skrajšajo. Melioracijski jarki se rekonstruirajo, prestavijo in očistijo.

VI. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO

28. člen

(parcelacija)

(1) Parcelacija se izvede v skladu s prikazom območja državnega prostorskega načrta z načrtom parcel in tehničnimi elementi za prenos mej parcel v naravo v grafičnem delu državnega prostorskega načrta (karta Območje državnega prostorskega načrta z načrtom parcel, listi od št. 3/1 do št. 3/12), na katerem so s tehničnimi elementi, ki omogočajo prikaz meje v naravi, določene tudi lomne točke meje območja državnega prostorskega načrta.

(2) Parcele, določene s tem državnim prostorskim načrtom, se po izvedenih posegih lahko delijo v skladu z izvedenim stanjem na podlagi lastništva ali upravljanja ter se lahko po namembnosti sosednjih območij pripojijo k sosednjim parcelam.

VII. POGOJI CELOSTNEGA OHRANJANJA KULTURNE DEDIŠČINE, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVA OKOLJA IN NARAVNIH DOBRIN, UPRAVLJANJA VODA, VAROVANJA ZDRAVJA LJUDI, OBRAMBE DRŽAVE TER VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

29. člen

(celostno ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Kulturna dediščina se med gradnjo varuje pred poškodovanjem in uničenjem. Podatki o kulturni dediščini so razvidni iz priloge državnega prostorskega načrta: Prikaz stanja prostora, priloga P2. Investitor zagotovi ukrepe za varstvo kulturne dediščine.

(2) Na območjih enot kulturne dediščine Maribor – Železniški predor Počehova (EŠD 447), Košaki – Območje Opekarne (EŠD 8596) in Cirknica – Domačija Može (EŠD 24253) se čim manj posega. Enota kulturne dediščine Dolnja Počehova – Železniški viadukt (EŠD 30350) se ohrani v obstoječem

stanju kot nasip, odstranijo se le elementi in objekti prometne infrastrukture.

(3) Investitor na območju državnega prostorskega načrta, kjer načrtovane ureditve segajo na območje registriranega arheološkega najdišča, pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja zagotovi predhodne arheološke raziskave, s katerimi se natančneje določijo ukrepi varstva, med gradnjo pa omogoči stalen arheološki nadzor nad zemeljskimi deli.

(4) Investitor zagotovi tudi ukrepe za varstvo arheoloških ostalin, ki izhajajo iz ugotovitev predhodnih arheoloških raziskav za natančnejšo določitev ukrepov varstva.

(5) Obseg predhodnih arheoloških raziskav opredeli pristojna območna enota zavoda za varstvo kulturne dediščine. Za posege v registrirana arheološka najdišča je treba pridobiti soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline.

(6) Pri gradnji na območju registriranega arheološkega najdišča se poseg zmanjša na kar najmanjšo površino, ki še omogoča gradnjo. Če se med arheološkimi raziskavami ali izvedbo del odkrijejo arheološke ostaline, se rešitve v skladu z varstvenim režimom prilagodijo tako, da dediščina ne bo ogrožena.

(7) Pred posegi v registrirano nepremično kulturno dediščino je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje.

(8) Investitor o začetku del najmanj deset dni prej pisno obvesti pristojno območno enoto zavoda za varstvo kulturne dediščine.

30. člen

(ohranjanje narave)

(1) Urejanje vodotokov se izvede izključno sonaravno zaradi vzpostavitve čim bolj naravnega stanja in omogočanja življenja organizmov, ki živijo ob/v vodi. Urejanje struge se izvede v geometrijsko nepravilni obliki, razgibano v prečnem in vzdolžnem profilu; ustvarijo se plitvine, berme, razširitve, zožitve, depresije z občasno vodo. Omogoči se nemotena migracija vodnih organizmov. Za stabilizacijo brežin se kar najbolj uporabljajo naravni materiali (les, kamen). Brežina se dodatno stabilizira le tam, kjer je to nujno potrebno, in to brez kamnometnih ureditev, kjer so te nujne, morajo biti špranje med kamni zapolnjene z zemljo in zatravljene. Med km 601+650 in km 603+250 se na več odsekih regulacije vodotoka Cirknica izvede zavarovanje pete brežine s kamnitim lomljencem v debelini najmanj 60 cm na suho (zaklinjeno) v neporavnani vrsti tako, da bo zaradi velikosti skal med njimi prostor, ki bo nudil skrilališče ribam.

(2) Dela, ki zahtevajo posege v struge vodotokov, se izvajajo izven obdobja drstenja rib.

(3) O začetku gradbenih del na vodotokih se najmanj sedem dni prej obvestijo pristojne ribiške družine. Z njihovimi predstavniki se opravi pregled lokacij. Po potrebi se opravi intervencijski izlov rib in njihova preselitev.

(4) Pred začetkom izvajanja vodnogospodarskih ureditev potoka Cirknica na odseku od prepusta Ž10 do izliva v reko Pesnico se izvede prenos domorodnih živih školjk gorvodno od območja posega. Selitev se opravi ob sodelovanju strokovnjaka za školjke z ustreznimi referencami ter v skladu z njegovimi navodili.

(5) Ob železniški progi se namestijo odvrčala za preprečevanje prehajanja divjadi čez železniško progo. Od ministrstva, pristojnega za upravljanje gozdov, se pridobijo podrobnejše usmeritve glede lokacij in vrst odvrčal. Na novih cestnih odsekih se postavi cestna signalizacija za opozarjanje o možnosti prehajanja divjadi.

(6) Vegetacija se odstrani le tam, kjer je to nujno potrebno. Pred začetkom del se pred poškodbami zaščitijo gozdni rob, živice in posamezna drevesa. Obstoječa lesna zarast se čim bolj nadomesti. Za zasaditev se izberejo lokalno značilne, avtohtone vrste.

(7) Ne glede na določbe devetega odstavka 16. člena te uredbe se na lokacijah viškov izkopa po vnosu viškov izkopa v tla znova vzpostavijo ogroženi habitati, ki so bili prisotni pred posegom.

(8) Svetilke javne razsvetljave naj osvetljujejo le talne površine. Uporabijo se žarnice, ki sevajo čim nižji delež UV svetlobe.

(9) V času gradnje se na območju pričakovane naravne vrednote Slovenske gorice pri izvedbi predora Štrihovec zagotovi naravovarstveni nadzor.

31. člen

(varstvo voda)

(1) Stabilnost brežin vodotokov se ne sme ogroziti.

(2) V času gradnje se prepreči neposreden poseg v struge vodotokov z materiali, ki vsebujejo nevarne spojine, ter izlitje apnenih in cementnih mešanic v vodo. Izkopani material se ne odlaga v pretočni profil vodotoka in na poplavna območja.

(3) Kjer bodo padavinske vode speljane v vodotok, iztočni objekt ne sme segati v svetli profil vodotoka in se izpelje v naklonu brežine (z vgrajeno povratno zaklopko). Kota dna iztoka je na spodnjem delu brežine. Na območju izpusta se struga vodotoka zaščiti pred erozijo.

(4) Znotraj 150 metrskega območja okoli vodnega vira (izdana vodna dovoljenja št. 35526-3981/2004, 35526-22759/2004, 35526-28590/2004 in 35526-10423/2004) je treba zaradi preprečitve morebitnega onesnaženja podzemne vode:

- prostore in mesta, kjer se bodo v času gradnje in obratovanja pretakali, uporabljali in skladiščili nevarne snovi, njihova embalaža in ostanki (npr. motorna goriva, olja, maziva, pesticidi) ter se bodo pred oddajo pooblaščenim ustanovi začasno zbirali nevarni odpadki, urediti kot lovilno skledo, ki mora biti brez odtokov, neprepustna za vodo, odporna na vse snovi, ki se nahajajo v njej, dovolj velika, da zajame vso morebitno razlito ali razsuto količino snovi; v enakem smislu se zagotovi tudi zajem požarnih voda, kadar obstaja kakršna koli možnost onesnaženja površinskih in podzemnih voda ter tal z onesnaženimi požarnimi vodami, zlasti z nevarnimi snovmi,

- utrditi vse manipulativne in intervencijske površine in površine mirujočega prometa, zbiranje in odstranjevanje odpadnih voda s teh površin pa je urejeno z uporabo zadrževalnikov, usedalnikov in lovilnikov olj.

32. člen

(varstvo pred škodljivim delovanjem voda)

(1) Za vzpostavitev poplavnih površin se vsi nasipi opuščenih odsekov železniške proge in cest odstranijo na koto obstoječega okoliškega terena in odstrani se vzdolžni nasip ob železniški progi okvirno med km 603+400 in 603+550.

(2) Izvedejo se naslednji celoviti omilitveni ukrepi:

- oporniki viadukta Pesnica se ustrezno protipoplavno zavarujejo,

- zgradi se visokovodni nasip v dolžini 35 m med regulacijo Cirknice in deviacijo 1-2i za zaščito objektov na parceli št. 393/1, k. o. Ranca,

- prepust pod železniško progo v km 605+448 se zaradi preprečevanja poplavljanja stanovanjskih objektov izvede s protipovratno loputo z utežjo.

(3) Premostitveni objekti v poplavnem območju so takih dimenzij svetlih odprtín, da ne poslabšujejo poplavne varnosti območja. Vsi premostitveni objekti so dimenzionirani na 100-letno poplavno varnost z minimalno varnostno višino 0,5 m, z naslednjimi izjemami, zaradi katerih pa se ne povečuje škodni potencial:

- prepust Ž10, ki prevaja le 10-letne visoke vode, zato se poleg njega zgradi dodatni inundacijski prepust Ž10A,

- prepust Ž14 in most Po1, ki prevajata 100-letne visoke vode, vendar zaradi prostorskih omejitev ni moč zagotoviti varnostne višine 0,5 m.

33. člen

(kmetijska zemljišča)

(1) V času gradnje se rodovitni del tal skrbno odstrani in odloži na lokaciji posega ločeno od preostalega materiala ter se

tako po končani gradnji uporabi na lokacijah viškov izkopa za vzpostavitev obdelovalnih površin in za sanacijo degradiranih ali drugih kmetijskih zemljišč na območju državnega prostorskega načrta. Začasne lokacije za vnos rodovitnega dela tal se določijo zunaj kmetijskih zemljišč tako, da se pridelovalni potencial teh kmetijskih zemljišč ne poslabša in da se trajno ne poslabša trajna rodovitnost skladiščenega rodovitnega dela tal. Površine začasnih lokacij za vnos rodovitnega dela tal se določijo pred začetkom gradnje. V času gradnje se izvaja nadzor nad ravnanjem z rodovitnim delom tal (odstranitev in deponiranje posameznih horizontov).

(2) Zagotovi se dostop do kmetijskih zemljišč v času gradnje in po njej.

(3) Na kmetijskih zemljiščih, na katerih se posega le v času gradnje, se po končani gradnji vzpostavi prvotno stanje.

34. člen

(varstvo tal)

(1) Z ureditvami in objekti, potrebnimi samo v času gradnje, se posega na čim manjše površine tal.

(2) Nasipne brežine lokacij viškov izkopa se izvedejo z naklonom, ki zagotavlja stabilnost brežin, in po potrebi protierozijsko zaščiti.

(3) Po gradnji se razgaljene površine znova zatravijo in po potrebi protierozijsko zaščiti.

35. člen

(varstvo zraka)

(1) Preprečuje se nenadzorovano raznašanje materialov z območja gradbišča na javne prometne površine. Izvedejo se vsi ukrepi za preprečitev prašenja, kot so: prekrivanje skladiščnega in transportiranega materiala, vlaženje, zaslanjanje pred vetrom, ustrezno čiščenje gradbiščnih površin, uporaba pokrovov in zapornih sten pri odstranitvi objektov, ustrezna gradbena mehanizacija, skladiščenje sipkega materiala v oddaljenosti najmanj 100 m od stanovanjskih stavb.

(2) Na prevoznih poteh znotraj gradbišča se hitrost vožnje vozil omeji na 10 km/h.

(3) V času izrazito neugodnih razmer (izkopni material z nizko vlažnostjo, daljše obdobje brez padavin, izjemno visoke hitrosti vetrov) se omeji intenzivnost vnašanja viškov zemeljskega izkopa v tla.

(4) Postavijo se gradbiščne varovalne ograje za omejitev povečane koncentracije delcev z gradbiščnih platojev in poti v primeru ugotovljenega povečanja onesnaženosti zraka z delci PM₁₀.

36. člen

(varstvo pred hrupom)

(1) Postavijo se naslednje protihrupne ograje:

- PHO-1a med km 594+800 in km 595+100, višine 2 m,
- PHO-1b med km 595+200 in km 595+810, višine 3 m,
- PHO-1c med km 595+790 in km 596+374, višine 2 m,
- PHO-2 med km 598+125 in km 599+037, višine 1,5 m,
- PHO-3a med km 598+125 in km 598+780, višine 1,5 m,
- PHO-3b med km 598+780 in km 599+040, višine 2,5 m,
- PHO-3c med km 599+040 in km 599+090, višine 2 m,
- PHO-4a med km 599+700 in km 599+960, višine 2 m,
- PHO-4b med km 599+960 in km 600+100, višine 2,5 m,
- PHO-5a med km 599+820 in km 600+063, višine 2 m,
- PHO-5b med km 600+103 in km 600+350, višine 2 m,
- PHO-6 med km 600+860 in km 601+080, višine 2,5 m,
- PHO-7 med km 601+600 in km 601+820, višine 2,5 m,
- PHO-7/2 med km 601+450 in km 601+720, višine 2,5 m,
- PHO-8 med km 602+300 in km 602+540, višine 2 m,
- PHO-9 med km 602+280 in km 602+510, višine 2 m,
- PHO-10a med km 602+820 in km 603+251, višine 2 m,
- PHO-10b med km 603+262 in km 603+440, višine 2 m,
- PHO-11a med km 603+000 in km 603+251, višine 2 m,
- PHO-11b med km 603+262 in km 603+500, višine 2 m,

- PHO-12 med km 603+740 in km 604+175, višine 2 m,
 - PHO-13 med km 604+180 in km 604+640, višine 2,5 m,
 - PHO-14 med km 604+560 in km 604+840, višine 2 m,
 - PHO-15 med km 604+780 in km 605+020, višine 2 m,
 - PHO-16 med km 605+180 in km 605+440, višine 2 m,
 - PHO-17a med km 607+120 in km 607+355, višine 2,5 m,
 - PHO-17b med km 607+355 in km 607+635, višine 2 m,
 - PHO-17c med km 607+635 in km 607+710, višine 2,5 m,
 - PHO-17d med km 607+700 in km 607+840, višine 2,5 m,
 - PHO-17e med km 607+840 in km 608+150, višine 3 m,
 - PHO-17f med km 608+140 in km 608+552, višine 2 m,
 - PHO-18a med km 607+100 in km 607+753, višine 2,5 m,
 - PHO-18b med km 607+785 in km 607+915, višine 2,5 m,
 - PHO-18c med km 607+904 in km 608+170, višine 3 m,
 - PHO-18d med km 608+160 in km 608+300, višine 2 m,
 - PHO-19a med km 608+788 in km 609+080, višine 2 m,
 - PHO-19b med km 609+083 in km 609+173, višine 2 m,
 - PHO-19c med km 609+163 in km 609+380, višine 2,5 m,
 - PHO-19d med km 609+370 in km 609+430, višine 2 m,
 - PHO-19e med km 609+420 in km 609+500, višine 2 m.
- (2) Protihrupne ograje PHO-1a, PHO-1b, PHO-1c, PHO 7/2, PHO-8, PHO-11a, PHO-11b, PHO-12, PHO-14, PHO-16, PHO-17d, PHO-17e, PHO-17f, PHO-18a, PHO-18b, PHO-18c in PHO-18d se izvedejo z obojestransko visoko absorpcijsko oblogo. Protihrupne ograje PHO-3c, PHO-4a, PHO-4b, PHO-5a, PHO-5b, PHO-6, PHO-7, PHO-9, PHO-10a, PHO-10b, PHO-13, PHO-15, PHO-17a, PHO-17b, PHO-17c, PHO-19a, PHO-19b, PHO-19c, PHO-19d in PHO-19e se izvedejo z enostransko visoko absorpcijsko oblogo. Protihrupne ograje PHO-2, PHO-3a in PHO-3b se izvedejo kot transparentne ograje.
- (3) Protihrupne ograje na železniških postajah in postajališču se izvedejo s čim več transparentnimi elementi in z zamiki za ureditev dostopov na perone in do postajnih poslopij.
- (4) Za zaščito s hrupom preobremenjenih stavb z varovanimi prostori se preverita možnost izvedbe dodatnih protihrupnih ukrepov na stavbah in potreba po tem.
- (5) V času gradnje se po potrebi izvedejo začasne polne gradbiščne ograje ali pasivna protihrupna zaščita stavb z varovanimi prostori.
- (6) Gradbena dela na območju novogradnje potekajo le v dnevnem času od 6. do 18. ure, na območju nadgradnje proge in gradnje predorov izjemoma tudi v drugih delih dneva. V bližini stavb z varovanimi prostori se obsežnejša gradbena dela in gradbena dela s povečanimi impulznimi karakteristikami izvajajo le v dnevnem času od 8. do 16. ure. Prevoz na gradbišče po javnem cestnem omrežju poteka le v dnevnem času od 6. do 18. ure.
- (7) Postavitev protihrupnih ograd se med izdelavo projektna dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja zagotovi v obsegu, ki se določi glede na napoved prometa za najmanj desetletno plansko obdobje po končani gradnji, nato pa se ograje postopoma dograjujejo na podlagi predpisov, ki urejajo varstvo pred hrupom zaradi cestnega in železniškega prometa.
- (8) Lokacije protihrupnih ograd so razvidne iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (karta Ureditvena situacija, listi od št. 2.1/1 do št. 2.1/11).

37. člen

(varstvo pred vibracijami)

- (1) Uporabljajo se lažji vibracijski stroji za utrjevanje spodnjega ustroja in vibracijski nabijač, ki obratujejo v frekvenčnem območju nad 35 Hz.
- (2) Intenzivna gradbena dela, ki povzročajo močnejše vibracije, lahko potekajo le v kratkotrajnih obdobjih v dnevnem

času od 8. do 16. ure. Prevoz na gradbišče po javnem cestnem omrežju poteka le v dnevnem času od 6. do 18. ure.

38. člen

(obramba)

Zagotovi se rezervacija štirih parov optičnih vlaken v kabelski kanalizaciji za optični kabel s priključki in odcepi na železniški postaji Maribor ter na mestu križanja železniške proge z avtocesto za obrambne namene. Podrobnejša mesta in načini izvedbe priključkov in odcepi se določijo v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

39. člen

(varstvo pred požarom)

(1) Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi izvedbe državnega prostorskega načrta ne sme zmanjšati.

(2) Za zagotavljanje požarne vode za predor Pekel se zgradi vodohran na parceli št. 84/5, k. o. Pekel, zmogljivosti najmanj 100 m³. Vodohran se polni z vodo, pripeljana s cisternami. Voda iz vodohrana se v predor dovaja po cevovodu in nato skozi vertikalno vrtino z vgrajeno cevjo dimenzije DN125. Na obeh straneh predora, portalih in izhodu iz reševalnega rova se zgradi tlačno hidrantno omrežje z nadzemnimi hidranti. Do vodohrana se uredi dostopna pot s priključkom na javno pot JP743093, pred vodohranom pa parkirišče.

(3) Za požarno zahtevne objekte se izdela študija požarne varnosti v skladu s predpisi, ki urejajo področje požarne varnosti.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

40. člen

(etapnost izvedbe)

(1) Prostorske ureditve, ki jih določa državni prostorski načrt, se lahko izvedejo po naslednjih etapah:

- posamezni odseki železniške proge s pripadajočimi objekti, napravami in ureditvami podsistemov železniške infrastrukture,
- posamezni predori s portalnimi objekti in reševalnimi platoji,
- viadukt Pesnica,
- posamezne deviacije s pripadajočimi cestnimi objekti in ureditvijo obcestnega prostora,
- vodne ureditve z ureditvami obvodnega prostora,
- posamezne lokacije viškov izkopa,
- novogradnje, prestavitve, razširitve in druge prilagoditve objektov gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra,
- odstranitve objektov.

(2) Ureditve se lahko izvedejo vsaka posebej ali hkrati, biti pa morajo zaključene funkcionalne celote.

(3) Pri izvedbi posameznih etap se upoštevajo protipoplavni omilitveni ukrepi, vezani na določeno etapo, iz elaborata Hidrološko-hidravlična analiza s poplavnimi kartami, št. elaborata 1204-9/4, datum izdelave julij 2015, izdelovalec Lineal, d. o. o., ki je sestavni del priloge 3 državnega prostorskega načrta.

(4) Vsi prepusti pod železniško progo in cestami se izvedejo hkrati z gradnjo železniške proge, cest in regulacij vodotokov.

(5) Pred izvedbo načrtovanih prostorskih ureditev na širšem območju nasipa se odstrani vzdolžni nasip ob železniški progi med km 603+400 in 603+550.

(6) Pred izvedbo načrtovanega cestnega nasipa nadvoza Cirknica se odstrani obstoječi cestni nasip javne poti JP892641, ki je načrtovana za rekultivacijo. Pred izvedbo načrtovanega cestnega nasipa viadukta Ranca se odstrani obstoječi cestni nasip javne poti JP810071, ki je načrtovana za rekultivacijo.

(7) Hkrati z novim železniškim nasipom pred predorom Štrihovec se izvede prepust Ž10 in inundacijski prepust Ž10A. Hkrati se izvedejo: regulacija Cirknice okvirno med km 601+285 in km 602+025, visokovodni nasip za zaščito objektov na parceli št. 393/1, k. o. Ranca, in deviacija 1-2i.

IX. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

41. člen (monitoring)

(1) Investitor zagotovi celostno izvajanje monitoringa gradnje in obratovanja del, ki so določena s tem državnim prostorskim načrtom za področja, določena v okoljskem poročilu in poročilu o vplivih na okolje. Zavezanec za izvedbo monitoringa gradnje je izvajalec gradbenih del, za monitoring obratovanja pa upravljavec železnice.

(2) Pri določitvi monitoringa se smiselno upoštevajo točke že opravljenih meritev ničelnega stanja. Kadar je mogoče, se monitoring prilagodi in uskladi z drugim obstoječim ali predvidenim državnim in lokalnim spremljanjem stanja kakovosti okolja. Pri fizičnih meritvah stanja sestavin okolja se zagotovi najmanj tolikšno število točk nadzora, da se pridobi utemeljena informacija o stanju sestavin okolja in je omogočeno stalno pridobivanje podatkov. Ugotovitve monitoringa so javne.

(3) V primeru odstopanj od dovoljenih vrednosti v času gradnje ali obratovanja načrtovanih prostorskih ureditev se na podlagi ugotovitev monitoringa zagotovijo naslednji dodatni zaščitni ukrepi:

- dodatne prostorske in tehnične rešitve,
- dodatne krajinskoarhitekturne ureditve,
- sanacije poškodb,
- spremembe rabe prostora ali objektov in
- drugi ukrepi v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje varstva okolja (omilitveni ukrepi).

42. člen (organizacija gradbišča)

(1) Gradbišče se uredi na območju državnega prostorskega načrta. Gradbišče se zavaruje tako, da je zagotovljena varna in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč. Gradbišče se zavaruje pred poplavljanjem in erozijo tal. Na razglednih površinah gradbišča se začasno uredi odvodnjavanje. Na gradbišču ter prevoznih in manipulativnih površinah se uredita zbiranje in odstranjevanje odpadnih voda. Rekultivacije se izvajajo takoj po končani gradnji na posameznem območju.

(2) V času gradnje se zagotovijo vsi potrebni varnostni ukrepi in taka organizacija gradbišča, da se prepreči onesnaženje okolja, ki bi nastalo zaradi prevoza, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi, ob nezgodi pa se zagotovi takojšnje ukrepanje ustrezno usposobljenih delavcev.

(3) Pri gradnji nastali neuporabni viški zemeljskega izkopa se vnesejo v tla na lokacijah, določenih v 13. členu te uredbe.

(4) Pri pripravi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja se izdela podroben načrt gradbišča, parkirišč in pretakališč, vključno z načrtom poteka prometa in prevoznih poti med gradnjo. Za prevozne poti se uporabljajo obstoječe kategorizirane in ne kategorizirane ceste in načrtovane ceste iz 10. člena te uredbe. Prevozne poti se utrdijo in redno čistijo. Trase prevoznih poti in lokacije priključkov na gradbišče se izberejo tako, da kar najmanj prizadenejo bivalno okolje, naravno okolje, kmetijska zemljišča, objekte in območja kulturne dediščine ter obstoječe ureditve. Trase prevoznih poti do lokacij viškov izkopa se kar najbolj odmaknejo od stanovanjskih stavb in kulturne dediščine.

(5) Do končne ureditve lokacij viškov izkopa se z zapor-nico in zagotovitvijo nadzora prepreči nedovoljen dovoz različnega materiala in odpadkov na te lokacije. Dovoljen je le vnos viškov zemeljskega izkopa.

(6) Po končanih delih se na območjih gradbišč, ki ostanejo zunaj prostorskih ureditev, načrtovanih s tem državnim prostorskim načrtom, ter na območjih začasnih deviacij in začasnih dostopnih poti do lokacij viškov izkopa vzpostavi prvotno stanje.

(7) Na gradbišču se odpadki zbirajo ločeno po vrstah gradbenih odpadkov. Z inertnim materialom se ravna v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki. Nevarni odpadki, med katere spadata tudi zemljina, onesnažena zaradi razlitja nevarnih snovi, in odpadna embalaža nevarnih snovi, se predajo pooblaščenim ustanovi za zbiranje nevarnih odpadkov, kar se ustrezno evidentira.

43. člen (dodatne obveznosti)

(1) Poleg vseh obveznosti, navedenih v 41. in 42. členu te uredbe, so obveznosti investitorja tudi:

- pred začetkom del obvestiti upravljavce gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, da se z njimi evidentirajo obstoječi objekti in naprave ter uskladijo vsi posegi v območje objektov in naprav ter v njihove varovalne pasove,
- pravočasno obvestiti prebivalstvo o začetku in načinu izvajanja gradbenih del ter o morebitnih omejitvah prometa in oskrbe s komunalno infrastrukturo,
- ustrezno zaščititi objekte in naprave med gradnjo, po koncu gradnje pa odpraviti morebitne poškodbe na njih,
- zagotavljati nemoteno komunalno, energetska in telekomunikacijsko oskrbo objektov,
- zagotoviti ali nadomestiti dostope in dovoze do obstoječih objektov in zemljišč,
- zagotoviti varno odvijanje prometa in stalno prevoznost na avtocesti in hitri cesti,
- narediti posnetek ničelnega stanja cest, ki se med gradnjo uporabljajo za prevozne poti na gradbišča in do lokacij viškov izkopa, in po potrebi izvesti rekonstrukcijo teh cest pred gradnjo, po gradnji pa jih sanirati v skladu s predpisi, ki urejajo področje cest,
- pred začetkom del zagotoviti naročilo za prevzem gradbenih in drugih odpadkov ali prevoz ter njihovo predelavo in odstranjevanje.

(2) Investitor pripravi ustrezne razmejitve, preda potrebno dokumentacijo drugim upravljavcem in poskrbi za primopredajo vseh gozdnih zemljišč ter gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, ki jih v skladu s predpisi, ki urejajo področje javnih cest, ne bo prevzel v upravljanje, upravljavci pa so jih v upravljanje in vzdrževanje dolžni prevzeti. Investitor po končani gradnji preda zemljišča na območju lokacij viškov izkopa v ponovno uporabo lastnikom ali upravljavcem teh zemljišč.

X. DOPUSTNA ODPSTOPANJA

44. člen (dopustna odstopanja)

(1) Pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja so dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev, določenih s to uredbo, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju energetskih, tehnoloških, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, ki upoštevajo zadnje stanje tehnike in omogočajo racionalnejšo rabo prostora.

(2) Odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih razmer na območju državnega prostorskega načrta ali na sosednjih območjih in ne smejo biti v nasprotju z javno koristjo. Z dopustnimi odstopanji morajo soglašati projektne soglasodajalci, v katerih pristojnosti posegajo ta odstopanja.

(3) Za dopustna odstopanja po tej uredbi se lahko štejejo tudi druga križanja objektov gospodarske infrastrukture s prostorskimi ureditvami, načrtovanimi s tem državnim prostorskim načrtom, ki niso določena s to uredbo. K vsaki drugačni rešitvi

križanja gospodarske infrastrukture s prostorskimi ureditvami mora investitor gospodarske infrastrukture prej pridobiti soglasje investitorja prostorske ureditve, če ta še ni zgrajena, ali po končani gradnji soglasje njenega upravljavca.

(4) Skozi obstoječi predor Počehova, po opuščenih obstoječi progi in po kroni opuščenega železniškega nasipa čez dolino Pesnice se lahko uredi kolesarska pot, ki se naveže na javno pot JP810302.

(5) Vse dimenzije in stacionaže, navedene v tem državnem prostorskem načrtu, se natančneje določijo v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(6) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je pri viaduktih in nadvozu glede skrajšanja objektov dopustno največ 2-odstotno odstopanje od dolžin, opredeljenih v tem državnem prostorskem načrtu.

XI. NADZOR

45. člen

(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpektorat, pristojen za prostor.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

46. člen

(dopustni posegi in dejavnosti do začetka gradnje prostorskih ureditev)

(1) Do začetka gradnje prostorskih ureditev iz 3. člena te uredbe ali njenih posameznih etap, določenih v 40. členu te uredbe, so na območju državnega prostorskega načrta iz 4. člena te uredbe dopustni:

- izvajanje kmetijskih in gozdarskih dejavnosti na obstoječih kmetijskih in gozdnih zemljiščih,
- vzdrževanje, rekonstruiranje, odstranitev, dozidava in nadzidava obstoječih objektov, pri čemer se namembnost objektov ne spreminja, njihova velikost pa se lahko poveča največ za 15 % glede na obstoječe gabarite,
- gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje objektov gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra,
- izvajanje ukrepov pred škodljivim delovanjem voda ter izvajanje ukrepov za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

(2) Posegi iz prejšnjega odstavka so dopustni, če se zaradi njih ne poslabšajo pogoji za prostorske ureditve iz tega državnega prostorskega načrta. Z njimi mora soglašati investitor načrtovanih prostorskih ureditev.

47. člen

(občinski prostorski akti)

(1) Z dnem uveljavitve te uredbe se za celotno območje iz 4. člena te uredbe in za vse ureditve na tem območju šteje, da so spremenjeni in dopolnjeni naslednji občinski prostorski akti:

- Odlok o prostorskih sestavinah Dolgoročnega plana občine Maribor za obdobje 1986–2000 za območje Mestne

občine Maribor (MUV, št. 1/86, 12/86, 16/87, 19/87 – popravek, 7/93 8/93 – popravek, 8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/00, 2/01, 23/02, 28/02, 19/04, 25/04, 8/08 – integralni prečiščeni prikaz in 17/09 – tehnični popravek; Uradni list RS, št. št. 68/02, 134/03 (odl. US: U-I-239/01-21), 72/04, 73/05, 9/07, 27/07 in 36/07),

– Odlok o prostorskih sestavinah Družbenega plana Mesta Maribor za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Maribor (MUV, št. 1/86, 12/86, 16/87, 19/87 – popravek, 7/93 8/93 – popravek, 8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/00, 2/01, 23/02, 28/02, 19/04, 25/04, 8/08 – integralni prečiščeni prikaz in 17/09 – tehnični popravek; Uradni list RS, št. št. 68/02, 134/03 (odl. US: U-I-239/01-21), 72/04, 73/05, 9/07, 27/07 in 36/07),

– Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana občine Maribor – Pesnica za obdobje 1986–2000 (MUV, št. 4/86, 6/88, 6/98 in 13/02) in dolgoročnega plana občine Maribor za obdobje 1986–2000 (MUV, št. 1/86, 16/87, 19/87 – popr., 7/93, 8/94, 6/98, 18/99, 13/02 in 27/04),

– Odlok o prostorskih sestavinah družbenega plana občine Maribor – Pesnica za obdobje 1986–1990 (MUV, št. 1/87, 6/98 in 13/02) in prostorskih sestavin družbenega plana mesta Maribor za obdobje 1986–1990 (MUV, št. 10/86, 20/88, 22/88, 3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92, 7/93, 8/94, 6/98, 18/99, 13/0 in 27/04),

– Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Šentilj (MUV, št. 21/17).

(2) Z dnem uveljavitve te uredbe za območje iz 4. člena te uredbe prenehajo veljati naslednji občinski prostorski akti:

– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v občini Maribor (MUV, št. 15/15 – uradno prečiščeno besedilo in 1/16),

– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 1/14 – uradno prečiščeno besedilo, 12/14, 5/15, 11/15, 20/15 in 20/16),

– Odlok o zazidalnem načrtu za južni del območja prostorsko planske enote Ko 4 C (MUV, št. 16/04),

– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Pesnica (MUV, št. 13/00, 18/01, 21/14 in 22/14 – popr.),

– Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje vzhodno od centra naselja Pesnica pri Mariboru (MUV, št. 19/06),

– Odlok o ureditvenem načrtu za del naselja Pesnica pri Mariboru v občini Pesnica (MUV, št. 31/03).

48. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


Št. 00719-18/2018

Ljubljana, dne 8. marca 2018

EVA 2017-2550-0113

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar i.r.
Predsednik



679. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O

o izvajanju Uredbe (EU) o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov

1. člen

(vsebina)

S to uredbo se določa pristojni organ za izvajanje Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, in spremembi direktiv 2008/48/ES in 2014/17/EU ter Uredbe (EU) št. 596/2014 (UL L št. 171 z dne 29. 6. 2016, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/67 z dne 3. oktobra 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pogojev za oceno vpliva zaradi opustitve ali spremembe obstoječih referenčnih vrednosti (UL L št. 12 z dne 17. 1. 2018, str. 14), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2016/1011/EU) ter način opravljanja nadzora.

2. člen

(organ, pristojen za izvajanje Uredbe 2016/1011/EU)

Organ, pristojen za izvajanje Uredbe 2016/1011/EU, je Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: agencija).

3. člen

(način opravljanja nadzora)

Agencija opravlja nadzor nad spoštovanjem Uredbe 2016/1011/EU in te uredbe:

1. s spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem informacij in poročil ter obvestil oseb, ki v skladu z Uredbo 2016/1011/EU in to uredbo ali drugimi predpisi za izvajanje Uredbe 2016/1011/EU poročajo agenciji, in

2. z izrekanjem nadzornih ukrepov iz 4. člena te uredbe.

4. člen

(nadzorni ukrepi)

(1) Agencija, ki pri nadzoru ugotovi kršitev te uredbe in Uredbe 2016/1011/EU, sprejme ukrepe, potrebne za odpravo ugotovljene kršitve.

(2) Za odločanje, opravljanje nadzora in izrekanje nadzornih ukrepov agencije v posamičnih zadevah ter za sodno varstvo se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja trg finančnih instrumentov.

5. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00712-7/2018

Ljubljana, dne 8. marca 2018

EVA 2017-1611-0009

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

680. Uredba o izvajanju uredbe (EU) o medicinskih pripomočkih

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O

o izvajanju uredbe (EU) o medicinskih pripomočkih

1. člen

S to uredbo se določa pristojni organ v zvezi z izvajanjem Uredbe (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017 o medicinskih pripomočkih, spremembi Direktive 2001/83/ES, Uredbe (ES) št. 178/2002 in Uredbe (ES) št. 1223/2009 ter razveljavitvi direktiv Sveta 90/385/EGS in 93/42/EGS (UL L št. 117 z dne 5. 5. 2017, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2017/745/EU).

2. člen

Pristojni organ za izvajanje te uredbe in Uredbe 2017/745/EU je Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke.

3. člen

V skladu s prvim odstavkom 41. člena Uredbe 2017/745/EU se vsi dokumenti, zahtevani na podlagi 38. in 39. člena Uredbe 2017/745/EU, predložijo v slovenskem ali angleškem jeziku.

4. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00725-5/2018

Ljubljana, dne 8. marca 2018

EVA 2018-2711-0008

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

681. Uredba o izvajanju uredbe (EU) o *in vitro* diagnostičnih medicinskih pripomočkih

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O

o izvajanju uredbe (EU) o *in vitro* diagnostičnih medicinskih pripomočkih

1. člen

S to uredbo se določa pristojni organ v zvezi z izvajanjem Uredbe (EU) 2017/746 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017 o *in vitro* diagnostičnih medicinskih pripomočkih ter razveljavitvi Direktive 98/79/ES in Sklepa Komisije 2010/227/EU (UL L št. 117 z dne 5. 5. 2017, str. 176; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2017/746/EU).

2. člen

Pristojni organ za izvajanje te uredbe in Uredbe 2017/746/EU je Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke.

3. člen

V skladu s prvim odstavkom 37. člena Uredbe 2017/746/EU se vsi dokumenti, zahtevani na podlagi 34. in 35. člena Uredbe 2017/746/EU, predložijo v slovenskem ali angleškem jeziku.

4. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00725-4/2018

Ljubljana, dne 8. marca 2018

EVA 2018-2711-0009

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.

Predsednik

682. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06, 76/15 in 69/17) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O

o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi

1. člen

V Uredbi o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi (Uradni list RS, št. 14/17), se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:

»(1) Ta uredba ureja izvajanje ukrepov, ki se izvajajo z javnimi razpisi, iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 22. julija 2015 o odobritvi Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 za podporo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Sloveniji, št. CCI 2014 SI 14 MF OP 001, zadnjič spremenjenim z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2017)16542 z dne 10. oktobra 2017 o spremembi Izvedbenega sklepa C(2015)5168 o odobritvi Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 za podporo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: OP ESPR 2014–2020), in dostopen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP) in na spletni strani ribiškega sklada (<http://www.ribiski-sklad.si/>).«.

2. člen

V 2. členu se v 23. točki beseda »zahtevke« nadomesti z besedo »vloga«, beseda »ga« pa z besedo »jo«.

V drugi alineji 28. točke se na koncu besedila, pred vejico doda besedilo »ali kraje«.

V tretji alineji se besedilo »bolezen ali zastupitve« nadomesti z besedo »pogin«.

Na koncu 34. točke se pika nadomesti s podpičjem in dodata se novi 35. in 36. točka, ki se glasita:

»35. konvencionalna akvakultura je specializirana in intenzivna akvakultura, pri kateri se lahko uporabljajo vse dovoljene metode in sredstva za doseganje večje proizvodnje;

36. novo nastala družba je družba, ki ni povezana družba v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe. K vlogi na javni razpis novo nastala družba priloži bonitetno oceno, če jo je že pridobila.«.

3. člen

V drugem odstavku 3. člena se tretji stavek spremeni tako, da se glasi: »Posredniškemu organu so naloge prenese v skladu s šestim odstavkom 123. člena Uredbe 1303/2013/EU.«.

4. člen

V prvem odstavku 8. člena se v tretji alineji 1. točke na koncu besedila pred piko doda besedilo »in delavcev v marikulturi«.

5. člen

V prvem odstavku 10. člena se 8. točka črta.

Dosedanja 9. in 10. točka postaneta 8. in 9. točka.

Dosedanja 11. točka, ki postane 10. točka, se spremeni tako, da se glasi:

»10. če naložba poteka na območju, za katere je potrebna presoja sprejemljivosti posegov v naravo v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, vlagatelj poskrbi za izvedbo postopkov v skladu s predpisi s področja ohranjanja narave;«.

Na koncu 12. točke, ki postane 11. točka, se pika nadomesti s podpičjem in dodata se novi 12. in 13. točka, ki se glasita:

»12. če naložba poteka na območju, varovanem v skladu s predpisi s področja varstva kulturne dediščine, vlagatelj zagotovi izvedbo postopkov v skladu s predpisi s področja varstva kulturne dediščine in

13. v primeru posegov v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda, vlagatelj pridobi vodno soglasje.«.

6. člen

V prvem odstavku 11. člena se v 2. točki za besedo »projekta« doda beseda »oziroma«.

7. člen

V tretjem odstavku 13. člena se besedilo »upravnimi soglasji (okoljevarstveno, naravovarstveno, vodno), če je bilo za operacijo potrebno katero od navedenih soglasij« nadomesti z besedilom »upravnimi akti s področja varstva okolja, ohranjanja narave in voda«.

8. člen

V prvem odstavku 20. člena se v 4. točki črta besedilo »ali javnega vodovoda«.

V 6. točki se črta pika in besedilo »Plavajoči objekti morajo biti postavljeni v skladu s pogoji, ki izhajajo iz koncesijske pogodbe oziroma vodnega dovoljenja«.

V 9. točki se beseda »rib« nadomesti z besedilom »vodnih organizmov«.

9. člen

V 21. členu se v drugi in četrti alineji 1. točke beseda »rib« nadomesti z besedilom »vodnih organizmov«.

10. člen

22. člen se spremeni tako, da se glasi:

»22. člen

(pogoji ob vložitvi zadnjega zahtevka za povračilo sredstev)

Operacija mora biti zaključena pred vložitvijo zadnjega zahtevka za povračilo sredstev. Zahtevkom se priložijo dokazila

o izvedenih dejavnostih. Kot zaključek operacije se glede na njeno vrsto šteje končno poročilo s slikovnim materialom in rezultati inovacije.«.

11. člen

Prvi odstavek 41. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Vlagatelj je upravičen do nadomestila le za čas od dneva začetka vstopa v shemo preusmeritve v ekološko akvakulturo, ki ga dokazuje s pogodbo za preusmeritev, sklenjeno s pooblaščen organizacijo za kontrolo in certificiranje ekološke pridelave v Republiki Sloveniji, do datuma pridobitve certifikata ekološke akvakulture pri tej organizaciji in če ima status ekološke akvakulture v evidenci certifikatov ekološkega kmetovanja, ki jo vodi MKGP. Vloga za pridobitev nadomestila mora biti vložena pred pridobitvijo certifikata ekološke akvakulture.«.

Tretji odstavek se črta.

Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.

V dosedanjem petem odstavku, ki postane četrti odstavek, se črta beseda »zadnjega«.

Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:

»(5) Podrobnejše zahteve pri predložitvi zahtevka za povračilo so določene v javnem razpisu.«.

12. člen

V prvem odstavku 42. člena se v 4. točki za besedilom »uporabno dovoljenje« črta besedilo »ali pravnomočno gradbeno dovoljenje v primeru novogradenj. Če gre za graditev objektov za namen opravljanja dejavnosti akvakulture, mora biti objekt grajen skladno s predpisi, ki urejajo graditev objektov«.

V 5. točki se črta pika in besedilo »Plavajoči objekti morajo biti postavljeni v skladu s pogoji, ki izhajajo iz koncesijske pogodbe oziroma vodnega dovoljenja«.

13. člen

V drugem odstavku 44. člena se v 3. točki beseda »prostornine« nadomesti z besedo »površine« in znak »m³« nadomesti z znakom »m²«.

V četrtem odstavku se beseda »registracije« nadomesti z besedilom »pridobitve certifikata«.

14. člen

V prvem odstavku 50. člena se v drugi alineji beseda »in« nadomesti s podpičjem.

V tretji alineji se pika nadomesti z vejico in doda beseda »in«.

Doda se nova četrta alineja, ki se glasi:

»– nadomestilo za izpad prihodka zaradi kormoranov.«.

15. člen

V tretjem odstavku 64. člena se v prvem stavku črta vejica in besedilo »na podlagi katerih se plačuje tudi vodno nadomestilo«.

16. člen

V prvem odstavku 72. člena se v 5. točki črta pika in besedilo »Plavajoči objekti morajo biti postavljeni v skladu s pogoji, ki izhajajo iz koncesijske pogodbe oziroma vodnega dovoljenja«.

V 10. točki se podpičje nadomesti s piko in doda stavek »V primeru, da gre za poseg v okolje, za katerega je treba pridobiti sklep v predhodnem postopku po predpisih o varstvu okolja, se predloži navedeni sklep;«.

12. točka se spremeni tako, da se glasi:

»12. če se bodo predvidena dela oziroma posegi v naravo izvajali na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, vlagatelj predloži naravovarstveno mnenje;«.

V 19. točki se podpičje nadomesti z besedo »in«.

V 20. točki se beseda »ter« nadomesti s piko.

21. točka se črta.

17. člen

V prvem odstavku 73. člena se 2. točka spremeni tako, da se glasi:

»2. podpisana izjava vlagatelja glede izpolnjevanja splošnih pogojev javnega razpisa;«.

3. in 4. točka se črtata.

Dosedanja 5. točka postane 3. točka.

Drugi odstavek se črta.

Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.

18. člen

V prvem odstavku 75. člena se v 5. točki za besedo »register« doda beseda »UVHVR«, besedilo »pri naložbah« se nadomesti z besedilom »v primeru naložb«.

19. člen

V drugem odstavku 78. člena se številka »500.000« nadomesti s številko »1.000.000«.

20. člen

V prvem odstavku 83. člena se v 3. točki črta besedilo »ali javnega vodovoda«.

V 5. točki se črta pika in besedilo »Plavajoči objekti morajo biti postavljeni v skladu s pogoji, ki izhajajo iz koncesijske pogodbe oziroma vodnega dovoljenja«.

V 10. točki se podpičje nadomesti s piko in doda stavek »V primeru, da gre za poseg v okolje, za katerega je treba pridobiti sklep v predhodnem postopku po predpisih o varstvu okolja, se predloži navedeni sklep;«.

12. točka se spremeni tako, da se glasi:

»12. če se bodo predvidena dela oziroma posegi v naravo izvajali na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, vlagatelj predloži naravovarstveno mnenje;«.

17. točka se spremeni tako, da se glasi:

»17. vlagatelj je imetnik vodne pravice za obrat akvakulture, ki je predmet naložbe po predpisih, ki urejajo področje voda, razen v primeru rabe meteorne vode;«.

21. člen

V prvem odstavku 84. člena se 2. točka spremeni tako, da se glasi:

»2. podpisana izjava vlagatelja glede izpolnjevanja splošnih pogojev javnega razpisa;«.

3. in 4. točka se črtata.

Dosedanja 5. točka postane 3. točka.

Drugi odstavek se črta.

Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.

22. člen

V drugem odstavku 89. člena se številka »500.000« nadomesti s številko »1.000.000«.

23. člen

V prvem odstavku 94. člena se 4. točka spremeni tako, da se glasi:

»4. če naložba posega v okolje, je treba v skladu s predpisom, ki ureja posege v okolje, vlogi na javni razpis priložiti okoljevarstveno soglasje ali sklep, da postopek presoje vplivov na okolje ni potreben. V primeru, da gre za poseg v okolje, za katerega je treba pridobiti sklep v predhodnem postopku po predpisih o varstvu okolja, se predloži navedeni sklep;«.

5. točka se spremeni tako, da se glasi:

»5. če se bodo predvidena dela oziroma posegi v naravo izvajali na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, vlagatelj predloži naravovarstveno mnenje in«.

6. točka se črta.

Dosedanja 7. točka postane 6. točka.

24. člen

V prvem odstavku 95. člena se 2. točka spremeni tako, da se glasi:

»2. podpisana izjava vlagatelja glede izpolnjevanja splošnih pogojev javnega razpisa.«.

3. in 4. točka se črtata.

Drugi odstavek se črta.

Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.

25. člen

V drugem odstavku 100. člena se številka »500.000« nadomesti s številko »1.000.000«.

26. člen

V prvem odstavku 101. člena se besedilo »z zaprtim« nadomesti z besedilom »z delno odprtim«.

V drugem odstavku se tretji stavek spremeni tako, da se glasi: »Datum začetka elektronskega vnosa in oddaje vlog na javni razpis se določita z javnim razpisom.«.

Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi:

»(7) Vloge in predloženi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku. Za dokumente, ki so predloženi v tujem jeziku, vlagatelj oziroma upravičenec zagotovi slovenski prevod.«.

27. člen

Peti odstavek 102. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(5) Vlagatelj pošlje vlogo priporočeno na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, Ljubljana, ali jo vloži osebno v vložišču ARSKTRP v času uradnih ur v roku, ki je določen v javnem razpisu.«.

Doda se nov deveti odstavek, ki se glasi:

»(9) Ne glede na drugi, tretji in četrti odstavek tega člena se zahtevki za povračilo vlagajo pisno na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, Ljubljana, ali se vložijo osebno v vložišču ARSKTRP v času uradnih ur v roku, ki je določen v javnem razpisu.«.

28. člen

V 104. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(1) Prispele vloge obravnava ARSKTRP. Odpiranje vlog ni javno. ARSKTRP odpira in obravnava vloge ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti v obdobjih, določenih v javnem razpisu. Vloge za posamezni ukrep se odobravajo in sredstva se dodeljujejo do porabe sredstev, razpisanih z javnim razpisom. Obravnava vloge se začne s preveritvijo njene popolnosti v skladu z določbami tretjega odstavka 125. člena Uredbe 1303/2013/EU in določbami za posamezne ukrepe iz te uredbe.«.

29. člen

V drugem odstavku 105. člena se na koncu 19. točke pika nadomesti s podpičjem in dodata se novi 20. in 21. točka, ki se glasita:

»20. stroški nakupa vodnih organizmov;

21. stroški plačila za vodno pravico in vodno povračilo.«.

30. člen

V 108. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi:

»(splošni pogoji za odobritev vloge na javni razpis)«.

V prvem odstavku se v napovednem stavku črta besedilo »ob oddaji vloge«.

6. točka se spremeni tako, da se glasi:

»6. vlagatelj mora biti ekonomsko in finančno sposoben, kar se preverja z bonitetno oceno;«.

V 12. točki se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Splošni stroški, kot so stroški za pripravljala dela pridobivanje dovoljenj, izdelava študije izvedljivosti, se ne štejejo za začetek izvajanja operacije.«.

V tretjem stavku se beseda »naročila« nadomesti z besedo »naročanja« in črta besedilo »zbiranje ponudb se ne šteje za prevzem obveznosti;«.

V 13. točki se za besedo »dobavitelja« doda besedilo »oziroma izvajalca«.

V 17. točki se besedilo »pet let po zaključku operacije« nadomesti z besedilom »deset let po dnevu oddaje vloge«.

V 20. točki se v drugem stavku za besedo »oddaje« doda beseda »zadnjega«.

V 22. točki se za besedo »predračuni« doda besedilo »ter druga dokazila«. Beseda »upravičenca« se nadomesti z besedo »vlagatelja«.

V 23. točki se pika nadomesti s podpičjem.

Dodajo se nove 24., 25., 26. in 27. točka, ki se glasijo:

»24. v primeru, če vlagatelj ni naročnik v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, mora za dobavo blaga oziroma izvedbo storitve ali gradnje, katerih vrednost je višja od 3.000 evrov brez DDV, predložiti tri primerljive ponudbe, ki ustrezajo zahtevam iz projektne dokumentacije, razen za splošne stroške. Ponudbe morajo biti pridobljene od neodvisnih ponudnikov, pri čemer vlagatelj izbere najugodnejšo ponudbo. Ponudbe morajo biti primerljive, ker mora vlagatelj vsem možnim ponudnikom poslati enako povpraševanje, v katerem navede minimalne pogoje, ki jih mora blago, storitev oziroma gradnja vsebovati, da bo lahko izbrana. Če ponudba ne vsebuje minimalnih pogojev, ki jih mora blago, storitev oziroma gradnja vsebovati, je vlagatelj ne sme izbrati. Vlagatelj predloži ustrezno utemeljitev izbora najugodnejše ponudbe. Ponudbe lahko ARSKTRP dodatno preveri in v skladu z ugotovitvijo omeji priznano vrednost operacije, če oceni, da so predvideni stroški za neko operacijo, glede na njeno vrednost, nerealni oziroma previsoki;

25. vlagatelj mora zagotoviti opis stanja, fotografije, tloris tehnološke izboljšave objektov po naložbi in opis tehnoloških izboljšav, zamenjav opreme in inštalacij, kadar se operacija nanaša na ureditev objektov, za katere ni treba pridobiti upravnih dovoljenj;

26. vlagatelj mora zagotoviti projekt za izvedbo, kadar se naložba nanaša na ureditev objektov, za katere je treba pridobiti upravno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov;

27. vlagatelj mora zagotoviti dovoljenje za gojitev vodnih organizmov v skladu s predpisi s področja ohranjanja narave, kadar je to potrebno.«.

31. člen

V šestem odstavku 110. člena se doda nova 1. točka, ki se glasi:

»1. končne ponudbe, na podlagi katerih je vlagatelj sklenil pogodbe ali naročil opremo ali storitev, je treba priložiti skupaj z obrazložitvijo, iz katere so razvidni povpraševanje, prejete ponudbe, odločitev za nakup in utemeljitev izbora;«.

Dosedanje 1. do 13. točka postanejo 2. do 14. točka.

Na koncu dosedanje 14. točke, ki postane 15. točka, se pika nadomesti s podpičjem.

Doda se nova 16. točka, ki se glasi:

»16. če se vlagatelj šteje za naročnika v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, mora ob prvem zahtevku za povračilo sredstev predložiti kopijo dokumentacije postopka izbire izvajalca oziroma dobavitelja v skladu s predpisom, ki ureja javno naročanje, oziroma zagotoviti odstop slednje v originalu.«.

32. člen

V tretjem odstavku 113. člena se na koncu odstavka doda nov tretji stavek, ki se glasi:

»Dokumenti se hranijo kot izvirniki, kopije izvirnikov ali na splošno sprejetih nosilcih podatkov.«.

33. člen

V tretjem odstavku 116. člena se črta besedilo »ne odstopi od pravice do sredstev v 30 dneh od prejema odločbe o dodelitvi sredstev ali«.

34. člen

Tretji odstavek 117. člena se črta.

Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.

35. člen

Za tretjim odstavkom 119. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

»(4) ARSKTRP zagotavlja OU podatke in vnos v sistem za računalniško beleženje in shranjevanje podatkov o operacijah za namene poročanja v skladu s točko (a) prvega odstavka 97. člena in 114. členom Uredbe 508/2014/EU.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

36. člen

(končanje postopkov)

Postopki, začeti na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi (Uradni list RS, št. 14/17), se končajo v skladu z Uredbo o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi (Uradni list RS, št. 14/17).

37. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00715-8/2018

Ljubljana, dne 8. marca 2018

EVA 2017-2330-0047

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA

683. Pravilnik o načinu in postopku analiznega, nekliničnega farmakološko-toksikološkega in kliničnega preskušanja zdravil za uporabo v humani medicini

Na podlagi osmega odstavka 30. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14) ministrica za zdravje izdaja

PRAVILNIK
o načinu in postopku analiznega, nekliničnega farmakološko-toksikološkega in kliničnega preskušanja zdravil za uporabo v humani medicini

1. člen

(področje urejanja)

Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini (UL L št. 311 z dne 28. 11. 2001, str. 67), zadnjič spremenjeno z Uredbo (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017 o medicinskih pripomočkih, spremembi Direktive 2001/83/ES, Uredbe (ES) št. 178/2002 in Uredbe (ES) št. 1223/2009 ter

razveljavitvi direktiv Sveta 90/385/EGS in 93/42/EGS (UL L št. 117 z dne 5. 5. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2001/83/ES), določa način in postopek analiznega, nekliničnega farmakološko-toksikološkega in kliničnega preskušanja zdravil za uporabo v humani medicini, ki mora biti opisan v dokumentaciji o kakovosti, varnosti in učinkovitosti zdravila ter je del vloge za pridobitev oziroma vzdrževanje dovoljenja za promet z zdravilom.

2. člen

(način in postopek preskušanja)

(1) Način in postopek analiznega, nekliničnega farmakološko-toksikološkega in kliničnega preskušanja zdravil za uporabo v humani medicini ter vsebina dokumentacije o kakovosti, varnosti in učinkovitosti zdravila morajo ustrezati pogojem, določenim v Prilogi I Direktive 2001/83/ES.

(2) Podrobnejša priporočila glede vsebine dokumentacije iz prejšnjega odstavka, sprejeta na Odboru za zdravila za uporabo v humani medicini pri Evropski agenciji za zdravila, so objavljena v smernicah Evropske komisije »The Rules Governing Medicinal Products in the European Union, Volume 3 – Medicinal Products for Human Use: Guidelines« na spletni strani https://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-3_en.

3. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o načinu in postopku analiznega, farmakološko-toksikološkega in kliničnega preskušanja zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 86/08, 37/10 in 17/14 – ZZdr-2).

4. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-15/2018

Ljubljana, dne 5. marca 2018

EVA 2018-2711-0007

Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica
za zdravje

684. Pravilnik o razvojnih nalogah v visokem šolstvu

Na podlagi 21. člena Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 35/17) in za izvrševanje prve alineje tretjega odstavka 72.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja

PRAVILNIK
o razvojnih nalogah v visokem šolstvu

1. člen

(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik podrobneje ureja javno financiranje razvojnih nalog visokošolskih zavodov, ki izvajajo javnoveljavne študijske programe, vsebuje opredelitev in namen razvojnih nalog, določa pogoje za začetek sofinanciranja ter postopek in način dodeljevanja sredstev za razvojne naloge.

2. člen

(upravičenci do sofinanciranja)

Sredstva za razvojne naloge se lahko dodelijo javnim in zasebnim visokošolskim zavodom, ki izvajajo javnoveljavne študijske programe.

3. člen

(opredelitev in namen razvojnih nalog)

(1) Razvojne naloge so namenjene spodbujanju razvoja študijske dejavnosti na področju kakovosti študija, internacionalizacije, prenosa znanja, sodelovanja z okoljem, znanstveno-raziskovalne in umetniške ustvarjalnosti ter socialne razsežnosti, ki prispevajo k doseganju ciljev in rezultatov ter izvajanju ukrepov ali nalog s področja visokošolskega izobraževanja, opredeljenih v dokumentih razvojnega načrtovanja države.

(2) Razvojne naloge izhajajo iz poslanstva visokošolskih zavodov in njihovih institucionalnih strategij. Razvojne naloge visokošolskih zavodov se lahko nanašajo na posamezni vidik ali sklop uresničevanja ciljev in ukrepov iz prejšnjega odstavka tega člena.

4. člen

(pogoji za začetek postopka sofinanciranja)

Ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), lahko začne postopek za dodelitev sredstev, če so za to zagotovljena proračunska sredstva in so izpolnjeni drugi pogoji za prevzemanje obveznosti, določeni z zakoni in podzakonskimi predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev, ter predpisi s področja visokega šolstva.

5. člen

(postopek za dodelitev sredstev)

Glede postopka za dodelitev sredstev za razvojne naloge se v celoti uporabljajo določbe predpisa, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

6. člen

(način dodeljevanja sredstev)

Sredstva za razvojne naloge se dodeljujejo z javnim razpisom, ki ga ministrstvo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in skupaj z razpisno dokumentacijo tudi na svojih spletnih straneh.

7. člen

(pogodba)

Za dodelitev sredstev se na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa sklene pogodba med ministrstvom in izbranim visokošolskim zavodom.

8. člen

(uporaba predpisa)

Poleg postopka za dodelitev sredstev za razvojne naloge se določbe predpisa, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije iz 5. člena tega pravilnika, v celoti uporabljajo tudi glede obveznih sestavin javnega razpisa, razpisne dokumentacije in sklenjene pogodbe.

9. člen

(dodelitev pomoči »de minimis«)

(1) Zasebnim visokošolskim zavodom, ki izvajajo javnoveljavne študijske programe, se sredstva za razvojne naloge, ki predstavljajo državno pomoč, dodelijo v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1). Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu prejemniku na

podlagi pravila »de minimis«, ne sme preseči 200.000 eurov v katerem koli obdobju treh zaporednih proračunskih let.

(2) Dajalec pomoči bo prejemnike pisno obvestil o predvidenem znesku in pogojih pomoči ob izrecnem sklicevanju na Uredbo 1407/2013/EU.

10. člen

(prenehanje uporabe predpisov)

Z dnem začetka veljavnosti tega pravilnika se preneha uporabljati 9.a člen Pravilnika o razvojnih nalogah v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 107/11 in 19/16).

11. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-7/2018/12

Ljubljana, dne 1. marca 2018

EVA 2018-3330-0006

dr. Maja Makovec Brenčič l.r.

Ministrica

za izobraževanje, znanost in šport

685. Odločba o soglasju k sklepu ustanoviteljev ustanove Fundacije SICEH, ustanova za razvoj kibernetike

Ministrstvo za javno upravo na podlagi 12. člena in tretjega odstavka 17. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) in 34.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16) v upravni zadevi izdaje soglasja k sklepu ustanoviteljev ustanove Fundacije SICEH, ustanova za razvoj kibernetike, izdaja

ODLOČBO**o soglasju k sklepu ustanoviteljev ustanove Fundacije SICEH, ustanova za razvoj kibernetike**

1. Ministrstvo za javno upravo daje soglasje k spremembi sedeža, ki jo je ustanovitelj »Fundacija SICEH, ustanova za razvoj kibernetike«, sprejel s sklepom in o čemer je notar Andrej Dokler dne 29. junija 2017 izdal notarski zapis opr. št. SV 376/17 o spremembi sedeža in poslovnega naslova:

– sedež Fundacije SICEH, ustanove za razvoj kibernetike, je v Krškem;

– poslovni naslov Fundacije SICEH, ustanove za razvoj kibernetike, je Sotelsko 19, 8270 Krško.

2. V skladu z 12. členom Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) stroške objave soglasja v Uradnem listu Republike Slovenije nosi ustanova.

Št. 007-515/2017

Ljubljana, dne 2. marca 2018

EVA 2017-3130-0028

Boris Koprivnikar l.r.

Minister

za javno upravo

SODNI SVET

686. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto

Na podlagi določbe 62.b člena Zakona o sodiščih (ZS-UPB-4, Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana, na 113. seji 1. 3. 2018 sprejel

SKLEP

Sodni svet objavlja javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto:

– predsednik Okrožnega sodišča v Novem mestu

Kandidati morajo oziroma kandidaturi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti, šestletni strateški program dela sodišča in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev iz 62. člena Zakona o sodiščih. Predložitev šestletnega strateškega programa dela sodišča ni obvezna za kandidate za podpredsednike sodišč.

Prijavo oziroma kandidaturo naj kandidati v 30-ih dneh od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pošljejo na naslov: Republika Slovenija, Sodni svet, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, p.p. 675.

Predsednik Sodnega sveta RS
dr. Marko Novak l.r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

687. Akt o spremembah Akta o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina

Na podlagi četrtega odstavka 252. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) Agencija za energijo izdaja

AKT

o spremembah Akta o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina

1. člen

V Aktu o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 9/15) se četrta in peti odstavek 12. člena spremenita tako, da se glasita:

»(4) Pri izračunu finančnih kazalnikov se uporablja finančna diskontna stopnja, ki je enaka tehtanemu povprečnemu strošku kapitala v skladu z določbami akta, ki ureja metodologijo za določitev regulativnega okvira za prenos zemeljskega plina. Ne glede na prejšnji stavek se pri naložbah skupnega interesa pri izračunu finančnih kazalnikov uporabi finančna diskontna stopnja, ki je enaka finančni diskontni stopnji, določeni v skladu z metodologijo Evropske mreže operaterjev prenosnih sistemov za plin (v nadaljnjem besedilu: ENTSO za plin) in znaša najmanj štiri odstotke.

(5) Pri izračunu ekonomskih kazalnikov se uporabi družbena diskontna stopnja, ki je enaka družbeni diskontni stopnji,

določeni v skladu z metodologijo ENTSO za plin in znaša najmanj štiri odstotke.«.

2. člen

V četrtem odstavku 16. člena se črta besedilo »ali na povečanje obratovalne zanesljivosti prenosnega sistema«.

3. člen

V četrtem odstavku 17. člena se črta besedilo »ali na povečanje obratovalne zanesljivosti prenosnega sistema«.

4. člen

Prvi, drugi in tretji odstavek 18. člena se spremenijo tako, da se glasijo:

»(1) Z merili zanesljivosti oskrbe agencija ugotavlja pomembnost naložbe za povišanje infrastrukturnega standarda (N-1) oziroma ali naložba zmanjšuje kritična tveganja, opredeljena v veljavni zadnji Oceni tveganj, ki vplivajo na zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom v RS (v nadaljnjem besedilu: ocena tveganj).

(2) Z merili zanesljivosti oskrbe agencija presoja naložbe v povečanje obratovalne zanesljivosti prenosnega sistema, ki so v fazi priprave in katerih naložbena vrednost presega pet milijonov evrov.

(3) Naložbeni načrt je skladen z merili zanesljivosti oskrbe, če naložbe iz prejšnjega odstavka izkazujejo bistveno povišanje infrastrukturnega standarda (N-1), zlasti dokler je le-ta manjši od 100 odstotkov, oziroma če bistveno zmanjšujejo kritična tveganja, opredeljena v oceni tveganj.«.

5. člen

Tretji odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(3) Če agencija po izvedenem postopku ocenjevanja naložbenega načrta in proučitve desetletnega razvojnega načrta izda soglasje k desetletnemu razvojnemu načrtu, se šteje, da je naložbeni načrt pozitivno ocenjen. Naložbe iz naložbenega načrta, ki je priložen k zadnjemu desetletnemu razvojnemu načrtu, h kateremu je agencija dala soglasje, so podlaga za določitev načrtovanih upravičenih stroškov operaterja prenosnega sistema. Če naložbeni načrt, h kateremu je agencija dala soglasje, ne vsebuje načrtovanih naložb za vsa leta regulativnega obdobja, mora operater prenosnega sistema na poziv agencije v postopku določitve regulativnega okvira predložiti seznam in predstavitev naložb za manjkajoča leta skladno z 12. členom tega akta.«.

6. člen

V PRILOGI III: Naložbe v pripravi se v poglavju b) Naložbe z vrednostjo med pet in 25 milijonov EUR spremeni 4. točka tako, da se glasi:

»4. Izračun finančnih kazalnikov (razen za naložbe v povečanje obratovalne zanesljivosti):

- finančna neto sedanja vrednost (NSV_f);
- finančna interna stopnja donosnosti (ISD_f);
- finančni količnik relativne koristnosti (K/S_f).«.

V poglavju c) Naložbe z vrednostjo nad 25 milijonov EUR se 4. in 5. točka spremenita tako, da se glasita:

»4. Izračun finančnih kazalnikov (razen za naložbe v povečanje obratovalne zanesljivosti):

- finančna neto sedanja vrednost (NSV_f);
- finančna interna stopnja donosnosti (ISD_f);
- finančni količnik relativne koristnosti (K/S_f).

5. Izračun ekonomskih kazalnikov (razen za naložbe v povečanje obratovalne zanesljivosti):

- ekonomska neto sedanja vrednost (NSV_e);
- ekonomska interna stopnja donosnosti (ISD_e);
- ekonomski količnik relativne koristnosti (K/S_e).«.

KONČNA DOLOČBA

7. člen

Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 111-14/2017-08/228

Maribor, dne 23. januarja 2018

EVA 2017-2430-0078

Predsednica sveta
Agencije za energijo
Ivana Nedižavec Korada l.r.

688. Odločba o imenovanju vodje Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani

Na podlagi prvega odstavka 117. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 s spremembami) je Državnotožilski svet na obrazložen predlog ministra za pravosodje RS, št. 701-64/2017 z 19. 12. 2017, po predhodnem mnenju generalnega državnega tožilca RS, št. VDT-Tu-20-5/10/2017/3 s 7. 11. 2017, v postopku imenovanja vodje Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani, na 3. redni seji, ki je potekala 6. 2. 2018, izdal naslednjo

ODLOČBO

o imenovanju vodje

Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani

Dr. Katarina Bergant, rojena 3. 2. 1971, višja državna tožilka na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, se s 6. 2. 2018 imenuje za vodjo Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani – za dobo šestih let, in sicer do 5. 2. 2024.

DTS št. 185/2017-5

Ljubljana, dne 6. februarja 2018

Robert Renier l.r.
Predsednik
Državnotožilskega sveta

689. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za februar 2018

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) objavlja Statistični urad Republike Slovenije

POROČILO

o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za februar 2018

Cene življenjskih potrebščin so bile februarja 2018 v primerjavi s prejšnjim mesecem višje za 0,7 %.

Št. 9621-52/2018/5

Ljubljana, dne 5. marca 2018

EVA 2018-1522-0007

Genovefa Ružič l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

690. Razlaga v zvezi z izvajanjem 54. člena Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti

Komisija za spremljanje izvajanja in razlago Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti je na podlagi 37. člena Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 43/15, 86/16, 12/17 in 80/18 – v nadaljevanju: KP KD) na seji dne 1. 3. 2018 sprejela

RAZLAGO

v zvezi z izvajanjem 54. člena Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti

V kolikor poteka postopek ukinitve dejavnosti ali dela dejavnosti sočasno s prenosom te dejavnosti na novega izvajalca, bodisi koncesionarja ali katerekoli druge pravno organizacijske oblike, je 54. člen KP KD treba razumeti in razlagati v povezavi s 75. členom ZDR-1, ki ureja spremembo delodajalca. Delavci imajo pravico do varstva zaposlitve in varstva pravic po obstoječi pogodbi o zaposlitvi v obliki prehoda k prevzemniku. Pri tem statusna oblika prenosnika oziroma prevzemnika ni pomembna.

Ljubljana, dne 7. marca 2018

Majda Marolt l.r.
Predsednica
Komisije za spremljanje
izvajanja in razlago

OBČINE

BOROVNICA

691. Pravilnik o postopku izvedbe javnega razpisa v Občini Borovnica

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 15. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16) je Občinski svet Občine Borovnica na 26. redni seji dne 22. 2. 2018 sprejel

P R A V I L N I K
o postopku izvedbe javnega razpisa
v Občini Borovnica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik podrobneje ureja:

- način izvedbe postopka izbire programov in projektov, ki se na področjih kulture, socialnega varstva, zdravja, turizma, športa, varstva okolja, mladine, starejših in na drugih področjih v interesu občine sofinancirajo na podlagi javnega razpisa,
- sklepanje pogodb o sofinanciranju in
- način izvajanja nadzora nad izvedbo pogodb.

2. člen

(cilji in načela postopka)

- (1) Cilji in načela izvajanja javnih razpisov so:
- zagotavljanje potrebnih pogojev za dejavnosti, ki niso izvajane v okviru javnih služb, a ustrezajo kriterijem ugotavljanja javnega interesa,
 - javna dostopnost do proračunskih sredstev,
 - kakovost dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev,
 - javna dostopnost do dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev,
 - preprečevanje dvojnega financiranja iste dejavnosti,
 - podpora dejavnostim, ki jim ni moč pripisati pretežno komercialne naravnosti.
- (2) Tem ciljem in načelom so podrejena merila za posamezno področje, ki jih potrdi občinski svet.

II. PRISTOJNOSTI PRI VODENJU
RAZPISNEGA POSTOPKA

3. člen

(vodenje in izvedba razpisa)

Naloge vodenja javnega razpisa opravlja občinska uprava, posamezne naloge v postopku pa opravljata administrativna komisija in strokovna komisija.

4. člen

(naloge administrativne komisije)

- Naloge administrativne komisije so predvsem:
- ugotavljanje formalne popolnosti vlog, to je pravočasnosti in popolnosti vloge ter upravičenosti prijaviteljev,
 - priprava seznama pomanjkljivosti vlog, na podlagi katerega se pošljejo zahteve za dopolnitev,
 - pregled administrativne upravičenosti in pogojev, ki jih glede na razpisno besedilo mora izpolnjevati prijavitelj.

5. člen

(naloge strokovne komisije)

Naloge strokovne komisije so:

- potrditev pogojev in meril za določeno razpisno področje na poziv pristojnega javnega uslužbenca še pred izvedbo razpisa, če niso že določeni s področnimi pravilniki,
- ocenjevanje vseh pravočasnih in popolnih vlog upravičenih prijaviteljev,
- priprava poročila o ocenjevanju in predloga za sofinanciranje.

6. člen

(imenovanje in mandat administrativne komisije)

Administrativno komisijo, ki šteje dva člana, imenuje župan izmed uslužbencev občinske uprave za obdobje štirih let. Po izteku mandata so člani v administrativno komisijo lahko ponovno imenovani.

7. člen

(imenovanje in mandat strokovnih komisij)

(1) Predsednika in člane strokovne komisije imenuje župan izmed strokovnjakov z ustreznih področij. Posamezna strokovna komisija šteje od tri do pet članov.

(2) Če javni razpis vsebuje več vsebinskih področij, se število članov posamezne komisije določi tako, da se zagotovi zastopnost strokovnjakov različnih področij, ki so razpisana.

(3) Pri imenovanju članov strokovne komisije je občina samostojna, končno odločitev o imenovanju strokovne komisije sprejme župan.

(4) Mandat strokovnih komisij traja štiri leta. Po izteku mandata so člani lahko ponovno imenovani.

8. člen

(razrešitev članov komisij)

(1) Župan lahko člana komisij razreši pred iztekom mandata, če:

- se član ne udeležuje sej komisije,
- član komisije ne izvaja svojih nalog,
- pri svojem delu ravna v nasprotju s predpisi in sklepom o imenovanju,
- svojih nalog ne opravlja strokovno in v dogovorjenih rokih,
- je prekršil načelo zaupnosti in tajnosti podatkov.

(2) V primeru razrešitve člana komisije župan imenuje nadomestnega člana komisije.

9. člen

(nepriistranskost komisije)

(1) V postopku izvedbe javnega razpisa se zagotavlja nepriistranskost vseh oseb, ki na kakršenkoli način sodelujejo v razpisnem postopku.

(2) Nepriistranskost oseb iz prvega odstavka pomeni:

- da oseba ni poslovno ali osebno zainteresirana za pridobitev javnih sredstev, ki so predmet obravnave komisije, bodisi kot prijavitelj, zakoniti zastopnik ali pooblaščenec ali druga odgovorna oseba prijavitelja oziroma kot soizvajalec projekta ali programa,
- da oseba s prijaviteljem ali zakonitim zastopnikom ali s pooblaščenecem prijavitelja ni v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena, ali v zakonski ali izven zakonski zvezi ali svaštvu do vštetega drugega kolena,
- da osebe ali njihovi družinski člani niso člani organov upravljanja ali poslovanja prijavitelja ali z njim povezane organizacije.

(3) Pred začetkom opravljanja nalog v zvezi z izvedbo posameznega javnega razpisa mora vsak član razpisne komisije podpisati izjavo o nepriistranskosti in zaupnosti.

(4) Če član razpisne komisije kadarkoli med svojim delom ugotovi, da se nahaja v navzkrižju interesov, mora o tem takoj seznanimi ostale člane komisije in se izločiti iz obravnavanja prijave, na katero se nasprotje interesov nanaša.

(5) Če se član razpisne komisije ne izloči sam, lahko o izločitvi odloči tudi župan.

10. člen

(plačilo članom komisije)

Župan lahko odloči, da člani strokovne komisije za svoje sodelovanje v komisiji dobijo plačilo. V ta namen župan sprejme sklep o višini nagrade za delo komisije.

III. IZVEDBA RAZPISA

11. člen

(potek razpisa)

Razpisi se izvajajo v naslednjih fazah:

1. Uvedba postopka:

– objava razpisa.

2. Priprava vlog za obravnavo:

– odpiranje vlog, prispelih na razpis,

– pošiljanje pozivov za dopolnitev nepopolnih vlog,

– izdaja sklepa o zavrženju nepravčasne vloge, vloge,

ki je ni vložila upravičena oseba oziroma je prijavitelj niso pravočasno dopolnili.

3. Ocenjevanje vlog:

– ocenjevanje vlog,

– poročilo in predlog sofinanciranja.

4. Izbor projektov oziroma programov, izdaja odločb.

5. Sklepanje pogodb.

12. člen

(objava razpisa)

(1) Razpis se v celoti z vso razpisno dokumentacijo objavi na spletni strani občine. Obvestilo o razpisu se objavi v uradnem glasilu občine.

(2) V času razpisa mora biti dokumentacija razpisa dosegljiva vsem zainteresiranim na sedežu občine.

13. člen

(objava razpisa pred sprejetjem proračuna)

(1) Če proračun ni sprejet pravočasno, lahko občina objavi razpis tudi pred sprejetjem proračuna.

(2) V tem primeru se postopek izbora izvede v skladu s tem pravilnikom, pri čemer v odločbi o izboru ni navedena končna višina sofinanciranja.

(3) Višina sofinanciranja se določi v posebnem sklepu, ki se sprejme po sprejetju proračuna.

14. člen

(sestavine razpisa)

(1) Razpis mora vsebovati:

– ime in sedež občine,

– navedbo, da gre za razpis za izbiro programov in projektov, pri katerem bodo v okviru sredstev, ki so na razpolago za posamezen razpis, sofinancirani tisti programi oziroma projekti, ki bodo v postopku izbire ovrednoteni višje,

– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,

– področja, ki so predmet javnega razpisa,

– osnovne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji,

– merila za izbor,

– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,

– okvirno vrednost razpoložljivih sredstev,

– minimalne pogoje za dodelitev sofinanciranja,

– način določanja višine sofinanciranja posameznega programa ali projekta,

– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,

– rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa,

– način pošiljanja in vsebino vlog,

– datum odpiranja vlog,

– navedbo javnih uslužbencev, pristojnih za posredovanje informacij,

– informacijo o razpisni dokumentaciji, ki je prijaviteljem na razpolago,

– navedbo o tem, kdo s sklepom odloči o dodelitvi sredstev in kdo odloči o pritožbi.

(2) Razpisna dokumentacija mora vsebovati:

– obrazce za predložitev podatkov o programu oziroma projektu,

– navedbo vseh dokumentov, ki jih mora prijavitelj predložiti kot dokazilo, da izpolnjuje pogoje in da je upravičen do sredstev,

– vzorec pogodbe, ki se bo sklepala z izbranimi prijavitelji,

– druge podatke, če so potrebni glede na predmet javnega razpisa.

15. člen

(odpiranje vlog)

Vloge, prispele na javni razpis, odpre administrativna komisija. Komisija sestavi zapisnik, v katerega vpiše:

– naslov, prostor in čas odpiranja vlog,

– imena navzočih članov komisije,

– ugotovitve o prepoznih in nepopolnih vlogah ter vlogah, ki jih niso vložile upravičene osebe,

– seznam vlog, ki ustrezajo pogojem razpisa,

– seznam vlog, ki so pozvane na dopolnitev.

16. člen

(poziv k dopolnitvi)

Na podlagi ugotovitev zapisnika administrativne komisije pristojni javni uslužbenec prijavitelje pozove k dopolnitvi vloge. Poziv za dopolnitev mora vsebovati rok za dopolnitev vloge, ki ne sme biti krajši od petih delovnih dni.

17. člen

(sklep o zavrženju)

(1) Na podlagi ugotovitev zapisnika o odpiranju vlog občinska uprava izda sklep o zavrženju vlog, ki so bile prepozne, niso bile dopolnjene v roku ali so jih vložile neupravičene osebe.

(2) Zoper sklep o zavrženju lahko prijavitelj v roku osmih dni po prejemu sklepa vložijo pritožbo, o kateri odloča župan. Zoper županovo odločbo ni pritožbe, mogoč pa je upravni spor pred pristojnim sodiščem.

(3) Vloga, prispela na razpis, je pravočasna, če je prispela v roku, določenem v besedilu razpisa.

(4) Vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih določa besedilo razpisa. Vloga se šteje za popolno tudi, če se je prijavitelj prijavil na več sklopov ali področij istega razpisa in je samo eni vlogi priložil vse obvezne sestavine.

18. člen

(ocenjevanje vlog)

Ocenjevanje vseh pravočasnih in popolnih vlog izvede strokovna komisija, ki ovrednoti programe ali projekte glede na v razpisu objavljena merila. O ocenjevanju pripravi poročilo in predlog sofinanciranja.

19. člen

(poročilo in predlog sofinanciranja)

Poročilo in predlog sofinanciranja vsebuje:

– obrazložitev vsebinskih razlogov za predlagano odobritev ali zavrnitev posameznega programa ali projekta,

– dosežene točke, obrazložitev vsebinskih razlogov za dodeljene točke pri vsakem od meril za ocenjevanje in predlog strokovne komisije o višini sofinanciranja programa ali projekta.

20. člen (izdaja odločbe)

(1) Pristojni organ izda odločbo o sofinanciranju programov ali projektov, v roku, ki ga določa javni razpis, in najpozneje v dveh mesecih od datuma odpiranja vlog.

(2) Odločba lahko vključuje tudi po prednostnem vrstnem redu razvrščeno rezervno listo programov in projektov, ki lahko postanejo predmet sofinanciranja v primeru sprostitev ali povečanja proračunskih sredstev, oziroma rezervno listo, s katero se lahko povečuje obseg sofinanciranja že odobrenih programov ali projektov.

(3) Zoper odločbo se lahko v roku osmih dni po prejemu odločbe vloži pritožbo, o kateri odloča župan. Zoper županovo odločitev ni pritožbe, mogoč pa je upravni spor pred pristojnim sodiščem.

21. člen (vsebina pogodbe)

(1) Pogodba mora vsebovati naslednje elemente:

- pogodbene stranke (naziv, naslov, davčna številka, številka računa, zastopnik),
- predmet pogodbe, ki opredeljuje naziv in vsebino programa, obseg, čas realizacije, celotno vrednost in višino sofinanciranja s strani občine,
- trajanje pogodbe,
- rok, do katerega lahko izvajalec črpa finančna sredstva,
- navedbo elementov zahtevka za izplačilo,
- navedbo skrbnikov pogodbe za vsako stranko,
- obveznost navajanja občine kot financerja,
- obveznost poročanja občini,
- način nadzora nad zakonito in namensko porabo sredstev,

– določilo o sankcijah v primeru nenamenske porabe sredstev ali neizpolnitvi predmeta pogodbe,

– določilo, da mora izvajalec sproti obveščati občino o spremembah, ki lahko vplivajo na izpolnitev pogodbenih obveznosti,

– datum podpisa in podpise.

(2) Glede na posebnosti predmeta pogodbe pogodba vsebuje tudi dodatne sestavine. Pristojni javni uslužbenci so praviloma tudi skrbniki pogodb na strani občine.

22. člen (sklenitev pogodbe)

(1) Občina pošlje izbranemu izvajalcu pogodbo in ga pozove k podpisu.

(2) Izvajalec vrne podpisano pogodbo v roku, določenem v pozivu k podpisu pogodbe, sicer se šteje, da je odstopil od zahteve za sofinanciranje. Rok za podpis pogodbe se lahko podaljša, če izvajalec pisno sporoči objektivne razloge za podaljšanje roka.

23. člen (spremljanje pogodb)

Skrbniki pogodb so odgovorni za spremljanje izpolnjevanja pogodbenih obveznosti izvajalcev, ki so prejeli javna sredstva, in za namensko porabo sredstev.

24. člen (poročanje)

(1) Izvajalec je dolžan občini po navodilih pristojnega javnega uslužbenca predložiti poročila o poteku in rezultatih izvedbe predmeta pogodbe, skladno z roki, določenimi v pogodbi.

(2) V primeru dvoma lahko skrbnik pogodbe zahteva dodatna pojasnila ali dokazila, ki so povezana s predmetom pogodbe.

IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

25. člen (prenehanje veljavnosti)

Z uveljavitvijo tega pravilnika se prenehajo uporabljati določbe:

– 8. do 12. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Borovnica (Uradni list RS, št. 18/10),

– 12. člena Pravilnika za vrednotenje programov športa v Občini Borovnica in zagotavljanju sredstev za obratovalne stroške športnih objektov (Uradni list RS, št. 76/00),

– 4. do 15. člen Pravilnika za vrednotenje programov in dejavnosti neprofitnih organizacij in institucij (Uradni list RS, št. 70/05 in 106/12),

– 3. do 6. člena Pravilnika o sofinanciranju turističnih dejavnosti na območju Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 19/13).

26. člen (začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati in se uporabljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0001/2018-1
Borovnica, dne 22. februarja 2018

Župan
Občine Borovnica
Bojan Čebela l.r.

BREŽICE

692. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Terme Čatež – širitev tematskih vsebin

Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 23. redni seji dne 19. 2. 2018 sprejel

ODLOK

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Terme Čatež – širitev tematskih vsebin

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen (predmet odloka)

(1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za Terme Čatež – širitev tematskih vsebin (v nadaljevanju: OPPN).

(2) Ta odlok določa prostorske ureditvene pogoje za rušitev in prenovno obstoječih ter gradnjo novih objektov, ureditev utrjenih in zelenih površin ter gradnjo prometne, energetske, komunalne in druge infrastrukture.

(3) OPPN je izdelalo podjetje Region, Projektivni biro d.o.o., Brežice, Cesta prvih borcev 11, številka projekta 3090/U-15.

2. člen

(Vsebina OPPN)

OPPN vsebuje odlok, tekstualni del, grafični del in priloge z naslednjo vsebino:

I. ODLOK

II. TEKSTUALNI DEL OPPN ZA TERME ČATEŽ – širitev tematskih vsebin:

1. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE Z OPPN ZA TERME ČATEŽ – širitev tematskih vsebin

2. UMEŠTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

2.1. Opis vplivov in povezav prostorskih ureditev s sosednjimi območji

2.2. Opis rešitev načrtovanih objektov in površin

2.3. Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo

3. ZASNOVA PROJEKTSKIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

3.1. Pogoji za prometno urejanje

3.2. Pogoji za komunalno in energetsko urejanje

4. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

5. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave

6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom

7. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

8. VELIKOST DOPUSTNIH ODPSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH OBLIKOVNIH IN TEHNIČNIH REŠITEV

III. GRAFIČNI DEL OPPN ZA TERME ČATEŽ – širitev tematskih vsebin:

U1. IZSEK IZ KARTOGRAFSKEGA DELA PROSTORSKIH SESTAVIN PLANSKIH AKTOV OBČINE BREŽICE M 1:5000

U2. OBMOČJE OPPN Z OBSTOJEČIM PARCELNIM STANJEM
U2.1 Pregledna situacija M 1:5000
U2.2 Geodetski načrt M 1:1000
U2.3 Situacija obstoječega stanja; prikaz rušitev M 1:1000

U3. PRIKAZ VPLIVOV IN POVEZAV S SOSEDNIMI OBMOČJI M 1:5000

U4. UREDITVENA SITUACIJA M 1:1000

U5. PRIKAZ UREDITEV GLEDE POTEKA OMREŽIJ IN PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO TER GRAJENO JAVNO DOBRO – SITUACIJA INFRASTRUKTURE M 1:1000

U6. PRIKAZ UREDITEV POTREBNIH ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM M 1:1000

U7. NAČRT PARCELACIJE M 1:1000

IV. SEZNAM PRILOG OPPN ZA TERME ČATEŽ – širitev tematskih vsebin:

1. POVZETEK ZA JAVNOST

2. SEZNAM NOSILCEV UREJANJA PROSTORA, KI SO PODALI SMERNICE IN MNENJA ZA PRIPRAVO OPPN ZA TERME ČATEŽ – širitev tematskih vsebin

3. SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA TER MOREBITNE STROKOVNE PODLAGE OSTALIH SLUŽB

4. OKOLJSKO POROČILO ZA OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA TERME ČATEŽ – širitev tematskih vsebin

5. SEZNAM VELJAVNE ZAKONODAJE UPOŠTEVANE PRI IZDELAVI OPPN ZA TERME ČATEŽ – širitev tematskih vsebin

6. IZVLEČEK IZ PLANSKEGA AKTA OBČINE BREŽICE, KI SE NANAŠA NA OBRAVNAVANO OBMOČJE OPPN ZA TERME ČATEŽ – širitev tematskih vsebin

7. PRIKAZ STANJA OKOLJA

8. STROKOVNE PODLAGE, NA KATERIH TEMELJIJO REŠITVE OPPN ZA TERME ČATEŽ – širitev tematskih vsebin

9. OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV OPPN ZA TERME ČATEŽ – širitev tematskih vsebin

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

3. člen

(namen OPPN)

(1) S tem OPPN se podrobneje načrtujejo prostorske ureditve na delu vhodu v Terme Čatež – širitev tematskih vsebin.

(2) Namen OPPN je določitev prostorsko izvedbenih pogojev glede namembnosti in vrste posegov v prostor, glede lege objektov, velikosti in oblikovanja, pogojev in meril za parcelacijo, glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, obrambnih potreb in pogojev glede varovanja zdravja.

(3) OPPN je podlaga za pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenih dovoljenj.

4. člen

(Obseg ureditvenega območja)

(1) Ureditveno območje OPPN je velikosti cca 5,0 ha.

(2) Območje urejanja z OPPN obsega dele ali celote zemljišč s parc. št.: 2/55 (del), 2/53 (del), 2/26 (del), 2/27 (del), 2/28 (del), k.o. Čatež in 323/58, 323/71, 323/72 (del), 323/73, 323/45, 323/43, 323/23, 326/31 (del), 326/30 (del), 1583/10 in 1583/11, k.o. Cerina.

(3) Meja območja je razvidna na grafičnih prilogah.

III. UMEŠTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

5. člen

(Opis vplivov in povezav prostorskih ureditev s sosednjimi območji)

(1) Območje OPPN se nahaja na vhodu v Terme Čatež, obojestransko ob dovozni cesti LC Čatež – Terme Čatež (oziroma obojestransko ob meji območja DPN, ki v tem delu predstavlja retenzijsko površino za notranje vode Čateškega polja), je dobro dostopno preko obstoječega cestnega omrežja in infrastrukturno urejeno.

(2) Nova ureditev – širitev tematskih vsebin ohranja in ne spreminja osnovne značilnosti prostora, smiselno dopolnjuje in se navezuje na obstoječe ureditve, obenem tudi omogoča nadaljevanje urejanja skladno s potrebami Term Čatež.

Opis rešitev načrtovanih objektov in površin

6. člen

(Umešitev v prostor)

(1) Območje OPPN se nahaja na območju poplavnih voda reke Save (razred majhne in srednje poplavne nevarnosti) – nova ureditev je podrejena zagotavljanju poplavne varnosti, ohranja in ne spreminja del obstoječih ureditev v razredu srednje poplavne varnosti (obstoječa parkirišča – 8 in večnamenska objekta – 2 in 3) ter ciljano preoblikuje in z dodatnimi vsebinami poudarja vhod v kompleks Term Čatež – definira vhodne točke in smeri ter osnovni koncept umeščanja novih objektov in pripadajočih funkcionalnih površin, ki bo osnova tudi pri nadaljevanju prostorskega urejanja na celotnem območju Term Čatež – gre za sistem povezovalnih parkovno urejenih površin v katere se paviljonsko umeščajo novi objekti in ureditve:

– večnamenski objekt s pripadajočimi zunanji ureditvami v katerega je dovoljeno umeščati različne vsebine in dejavnosti (gostinstvo, trgovina, storitve, animacije, kulturne in športne prireditve, razstave, parkiranje) – 1;

– servisne enote z BUS postajo namenjene sprejemu in dobremu počutju obiskovalcev (info točka, sanitarije, trgovina, gostinstvo) – 4, 5 Ap;

– območje nogometnega igrišča s spremljajočimi objekti za športnike in obiskovalce – 6, 6a;

– parkovne ureditve z različnimi ambienti namenjeni druženju, igri, športu (terase, peš in kolesarske povezave, otroška igrišča, igrala; različna športna igrišča in poligoni na prostem) – 7;

– površine za parkiranje – 8a.

(2) Preplet parkovnih in pozidanih površin predstavlja intenziven in čitljiv dialog arhitekture in krajinskega oblikovanja ter omogoča povezovanje in nevsiljivo interpolacijo različnih ureditev – skladno s tem je dovoljeno svobodno oblikovanje objektov in pripadajočih parkovno zasnovanih ureditev ob visokem nivoju arhitekturnega izraza doseženem skozi pravilno dimenzioniranje, izbiro materiala in čitljivo navezovanje objektov na parkovne ureditve.

(3) Dovoz do območja je obstoječ z LC Čatež – Terme Čatež.

(4) Za potrebe novih ureditev se izvede vsa potrebna prometna, komunalna, elektroenergetska infrastruktura in omrežje

zvez ter se priključi na obstoječe infrastrukturno omrežje znotraj Term Čatež.

7. člen

(Vrste dopustnih dejavnosti)

Na območju OPPN je dovoljena turistična dejavnost s spremljajočimi dejavnostmi – gostinstvo, družbene dejavnosti, poslovne dejavnosti, trgovske in storitvene dejavnosti ter druge dejavnosti, ki služijo dopolnjevanju osnovne turistične dejavnosti.

8. člen

(Vrste dopustnih gradenj)

V območju OPPN so dovoljene naslednje izvedbe gradbenih in drugih del:

- gradnja novih objektov (tudi legalizacije),
- rekonstrukcije objektov,
- rušitve objektov,
- vzdrževanje objektov.

10. člen

(Vrste dopustnih objektov)

(1) Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste objektov skladno s predpisi, ki urejajo klasifikacijo vrst objektov (danes: Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena, Uradni list RS, št. 109/11):

1		STAVBE
12		NESTANOVANJSKE STAVBE
121		Gostinske stavbe
1211		Hotelske in podobne gostinske stavbe
12112		Gostilne, restavracije in točilnice
122		Poslovne in upravne stavbe
1220		Poslovne in upravne stavbe
123		Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
1230		Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
12301		Trgovske stavbe
12304		Stavbe za storitvene dejavnosti
124		Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij
1242		Garažne stavbe
12420		Garažne stavbe
126		Stavbe splošnega družbenega pomena
1261		Stavbe za kulturo in razvedrilo
12610		Stavbe za kulturo in razvedrilo
1265		Stavbe za šport
12650		Stavbe za šport
2		GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
21		Objekti prometne infrastrukture
211		Ceste
2112	21120	Lokalne ceste in javne poti, ne kategorizirane ceste in gozdne ceste
22		Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi
222		Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja
2221	22210	Lokalni (distribucijski) plinovodi
2222		Lokalni vodovodi
22221		Lokalni vodovodi za pitno in tehnološko vodo
22222		Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak
2223		Cevovodi za odpadno vodo
22231		Cevovodi za odpadno vodo
2224	22240	Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja
24		Drugi gradbeni inženirski objekti
241		Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas

2411	24110	Športna igrišča
2412		Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
	24122	Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (otroška in druga javna igrišča; javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice, piknik površine in druge urejene zelene površine)
242		Drugi gradbeni inženirski objekti
	2420	Drugi gradbeni inženirski objekti
	24205	Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje (ograje, oporni zid, škarpa)

(2) Na območju OPPN je skladno s predpisi, ki določajo vrste objektov glede na zahtevnost (danes: Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13 in 24/13) dovoljena gradnja naslednjih enostavnih in nezahtevnih objektov:

- majhna stavba do vključno 50 m² (samo nadstrešnica),
- pomožni objekt v javni rabi (grajena urbana oprema),
- ograja,
- podporni zid,
- vodnjak, vodomet (samo kot del urbane opreme),
- priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja (priključek na cesto, priključek na objekte energetske infrastrukture, priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo, priključek za odvajanje odpadne vode, priključek na komunikacijska omrežja),
- pomožni komunalni objekti (pomožni vodovodni in kanalizacijski objekt – revizijski in drugi jašek, hidrant, ekološki otok),

- objekti za oglaševanje,
- proizvod – prefabrikat.

Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo

10. člen

(Usmeritve za novogradnjo)

(1) Območje OPPN se nahaja na območju poplavne ogroženosti (delno v razredu majhne, delno v razredu srednje poplavne nevarnosti) – vse ureditve so podrejene zagotavljanju poplavne varnosti.

(2) Predvideni objekti in ureditve se gradijo na kotah obstoječega terena in se prilagajajo oziroma navezujejo na obstoječe ureditve brez spreminjanja konfiguracije obstoječega terena. Kote pritličja stavb se izvedejo min. 10 cm nad koto poplavne vode.

(3) Velikost in zmogljivost objektov:

OBJEKT 1 (večnamenski objekt – gostinstvo, trgovina, storitve, animacije, kulturne in športne prireditve, igrišča, razstave, parkiranje):

Horizontalni gabarit: Določi se "območje pozidave" dim. 82,00 x 32,00 m, znotraj katerega je dovoljeno svobodno oblikovati horizontalni gabarit objekta skupaj z obodnim oblikovanjem mikroreliefa, kateri kot sestavni del objekta predstavlja zeleno fasado objekta.

Vertikalni gabarit: max. P + 1.

Streha: Streha je sestava ravne in zelene strehe ter oblikovno in funkcionalno predstavlja nadaljevanje zunanjih ureditev (parkovne ureditve, igrišča, parkiranje).

Konstrukcija: Svobodna izbira nosilne konstrukcije objekta.

Fasada: Dovoljene so različne finalne obdelave fasad, tudi kombinacije (zelena fasada, klasična fasada, fasadne obloge, elementi zelenega oblikovanja).

Oblikovanje zunanje podobe objekta: Koncept oblikovanja objekta sledi načelu zelenega oblikovanja in rezultira z objektom kot krajinskim elementom – objekt je z oblikovanjem mikroreliefa, z ozelenjenimi fasadami in streho ujet v okoliški teren, skladen in neizstopajoč – skupaj predstavljata neločljivo oblikovno celoto.

OBJEKT 4 (servisna enota – info točka, sanitarije, trgovina, gostinstvo):

Horizontalni gabarit: Določi se "območje pozidave" dim. 27,00 x 5,00 m, znotraj katere je dovoljeno svobodno oblikovati horizontalni gabarit objekta.

Vertikalni gabarit: P, dovoljene so različne višine, najvišja točka naj ne presega 5,00 m.

Oblikovanje zunanje podobe objekta: Izbira nosilne konstrukcije in vseh elementov oblikovanja (streha, kritina, fasada) je dovoljeno svobodno – gre za objekte "male arhitekture" s poudarkom na oblikovni in inovativni kakovosti. Pri servisnih enotah (predvideni sta dve skupini in 4 enote – 2+2 z vmesnim preходом med dvema v skupini) so dovoljene tudi različne tlorisne zasnove posameznih enot, ki z medsebojno horizontalno in vertikalno usklajenostjo morajo tvoriti prepoznavno in kvalitetno oblikovano potezo.

OBJEKT 5 Ap (BUS postaja)

Horizontalni gabarit: Določi se "območje pozidave" dim. 5,00 x 5,00 m, znotraj katere je dovoljeno svobodno oblikovati horizontalni gabarit objekta.

Vertikalni gabarit: P, v najvišji točki naj ne presega 5,00 m.

Oblikovanje zunanje podobe objekta: BUS postaja naj predstavlja točko interesa, skulpturo in izjemo v prostoru – dovoljeno je svobodno oblikovanje z brezkompromisnim arhitekturnim konceptom in dosledno uporabo sodobnih in inovativnih elementov tehnike in oblikovanja – objekt naj predstavlja prepoznaven primer dobre prakse.

OBJEKT 6, 6a (nogometno igrišče s spremljajočimi objekti za športnike in obiskovalce – sanitarije, garderobe, shrambe za športne rekvizite, stojšča, tribune, balkoni, terase):

Horizontalni gabarit: Določi se "območje pozidave" dim. 110,00 x 111,00 m, znotraj katerega je dovoljeno izvesti nogometno igrišče s spremljajočimi objekti in ureditvami za športnike in obiskovalce.

Oblikovanje zunanje podobe objekta: Nogometno igrišče je v travnati izvedbi in ograjeno z žičnato ograjo. Spremljajoči objekti morajo biti sestavni del parkovno urejenih površin, kompozicija parternih in grajenih struktur pa predstavljati celovito in nerazdružljivo potezo – zato je dovoljena svobodna določitev horizontalnih in vertikalnih gabaritov, nosilne konstrukcije in vseh elementov oblikovanja ob zahtevanem visokem nivoju arhitekturnega izraza doseženem skozi pravilno dimenzioniranje, izbiro materiala in povezovanje z okolico.

11. člen

(Usmeritve glede posegov na obstoječih objektih)

(1) Na območju OPPN se odstranijo obstoječi objekti, ki so moteči za nove ureditve in so prikazani v grafičnem delu – U2.3 – situacija obstoječega stanja; prikaz rušitev. Do odstranitve so na zadevnih objektih dovoljena vzdrževalna dela in po potrebi tudi rekonstrukcije.

(2) Na obstoječih objektih, ki se nahajajo v razredu srednje poplavne nevarnosti in se morajo ohranjati nespremenjeni, so dovoljena le vzdrževalna dela (obstoječa parkirišča – 8, večnamenska objekta – 2 in 3).

12. člen

(Pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)

(1) Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov v območju OPPN se nanaša predvsem na umestitev grajene opreme, ki funkcionalno in oblikovno sovпада s celostno zasnovo ureditve zelenih površin – gre za različne elemente za sedenje, podeste, podstavke, poligone za igro, igrala, nadstreške, ki so sestavni del predvidenega ustvarjanja različnih ambientov.

(2) Vsi grajeni objekti morajo biti gradbeno kvalitetni, oblikovno poenoteni ter skladni z vsebinskim konceptom urejanja celotnega območja.

13. člen

(Usmeritve za ureditev zelenih površin)

(1) Obstoječe zelene površine so ohranijo v največji možni meri (drevoredi, zasaditve na parkiriščih).

(2) Nove zelene površine so poudarek in pomemben del ureditve prostora, kateri zaznamuje način urejanja znotraj OPPN – parkovno urejene površine (7), katere s ciljno izmenjavo tlakovanih in tematsko zasajenih površin oblikujejo različne ambience, predstavljajo parterno površino, ki formira značilne povezovale zelene predore in je osnova za umestitev novih objektov in ureditev.

(3) Umestitev različnih športnih igrišč in poligonov v parkovne zasnove je dovoljena svobodno ob upoštevanju osnovnega koncepta urejanja zelenih površin in ob upoštevanju dovoljenega odmika od mej sosednjih parcelnih meja oziroma obstoječih objektov, ki znaša min. 4,0 m.

14. člen

(Lega objektov na zemljišču)

(1) Lega novih objektov je definirana z odklikom od mej sosednjih parcelnih meja oziroma odklikom od obstoječih objektov in je prikazana v grafičnem delu – U4 – ureditvena situacija.

(2) Enostavni objekti, ki so po definiciji stavbe, vkopani objekti, objekti in elementi za oglaševanje, so od parcele sosednjega lastnika odmaknjeni min. 1,50 m (manjši odmiki so dovoljeni le ob soglasju lastnika mejne parcele); ograje se lahko gradijo na meji. Če umestitev enostavnega objekta posega v območje varovalnih pasov in varovanega območja, je potrebno pridobiti soglasja pristojnih soglasodajalcev.

15. člen

(Velikost in oblika parcel za gradnjo)

Razporeditev in velikost parcel je načrtovana glede na obseg in raznovrstnost novih ureditev in je prikazana v grafičnem delu – U7 – načrt parcelacije – določijo se nove parcele k novim objektom in pripadajočim ureditvam.

IV. ZASNOVA PROJEKTHNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

16. člen

(Infrastruktura splošno)

(1) Območje OPPN je infrastrukturno opremljeno.

(2) Predvidena je priključitev novozgrajenih objektov in ureditev na obstoječe prometno, komunalno in elektroenergetsko omrežje in omrežje zvez. Vse obstoječe vode, ki bodo tangirani s predvidenimi objekti in ureditvami bo potrebno zaščititi, prestaviti oziroma ukiniti.

(3) Načrtovana priključevanja na obstoječo infrastrukturo, ki segajo izven območja OPPN, je dovoljeno izvajati le v primeru gradnje objektov za katere so zadevna priključevanja načrtovana.

(4) Načrtovanje in posegi v varovalnih pasovih posameznih infrastrukturnih omrežij se izvaja skladno z veljavnimi predpisi s področja gradnje, obratovanja in vzdrževanja posameznih omrežij, pod tehničnimi pogoji upravljavcev posameznih omrežij podanimi s smernicami in mnenji k OPPN in s pridobitvijo njihovega soglasja. Posegi in gradnja se izvajajo pod njihovim nadzorom.

(5) Pred izvedbo je potrebno na terenu določiti natančno lego posameznih vodov.

17. člen

(Pogoji za prometno urejanje)

(1) Območje urejanja tangira občinska lokalna cesta LC 024142 Čatež – Terme Čatež.

Dovoz do območja OPPN je obstoječ z LC Čatež – Terme Čatež.

(2) Nova prometna ureditev na območju OPPN predstavlja:

– rekonstrukcijo obstoječih dovozov z LC Čatež – Terme Čatež – rekonstrukcija obstoječih priključnih radijev na R = 10,0 in 12,0 m (merodajno vozilo – tovorno vozilo brez priklopnika, avtobus).

– izvedba koridorja za kolesarsko stezo, pločnik za pešce in drevored ob LC Čatež – Terme Čatež (2,0 m + 1,6 m + 3,0 m).

– izvedba novih parkirišč 8a v nadaljevanju obstoječih z navezavo na obstoječo parkiriščno cesto vključno z namestitvijo prometne signalizacije in opreme tudi na obstoječem parkirišču.

– izvedba dovozov do novih objektov in ureditev z obstoječih prometnic znotraj območja Term Čatež.

(3) Na območju OPPN so prometne površine (ustrezne širine cestišč in priključkov manipulativnih površin, priključnih in zavijalnih radijev) dimenzionirane glede na različne načine uporabe ob upoštevanju merodajnih vozil in opremljene s predpisano vertikalno in talno signalizacijo, katero je potrebno redno vzdrževati in obnavljati.

(4) Pri načrtovanju cestnega omrežja in prometnega režima je upoštevana aktualna zakonodaja ter tehnični predpisi s področja cestogradenj in varnosti v cestnem prometu.

– Tehnični elementi cestnih priključkov v območju OPPN na občinsko lokalno cestno omrežje so v skladu z veljavno zakonodajo in tehničnimi normativi z upoštevanjem merodajnega vozila. Opremljeni so z vso predpisano vertikalno in talno prometno signalizacijo v skladu s predpisi s predmetnega področja (danes: Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah – Uradni list RS, št. 46/00, 110/06, 49/08, 64/08, 65/08 – popr. in 109/10 – ZCes-1).

– Površina za pešce in kolesarje ob občinski lokalni cesti so načrtovane skladno z določili predpisov o projektiranju cest (danes: Pravilnik o projektiranju cest – Uradni list RS, št. 91/05, 26/06 in 109/10 – ZCes-1).

– Novi objekti s pripadajočimi ureditvami, parkirišči in notranjimi prometnimi povezavami so od cestnega sveta občinske lokalne ceste odmaknjeni več kot 2,00 m, skladno z določili predpisov s področja projektiranja cest (danes: 12. točka 2. člen – Zakon o cestah – Uradni list RS, št. 109/10).

– Vzorec zasaditve površin ob cesti se prilagodi pogojem vzdrževanja cestišča, preglednosti ceste in priključevanja, namestitve prometne signalizacije in opreme v skladu z določili predpisov s področja projektiranja cest (danes: 70. člen – Pravilnik o projektiranju cest – Uradni list RS, št. 91/05, 26/06 in 109/10 – ZCes-1).

– Postavljanje objektov za reklamiranje, obveščanje in oglaševanje turističnih in drugih objektov ter dejavnosti v njih mora biti načrtovano skladno z določili predpisov s področja projektiranja cest (danes: Zakon o cestah – Uradni list RS, št. 109/10; Zakon o pravilih cestnega prometa – Uradni list RS, št. 82/13 – UPB, 68/16 in 54/17; Pravilnik o projektiranju cest – Uradni list RS, št. 91/05, 26/06 in 109/10 – ZCes-1; Pravilnik o prometni signalizaciji in opremljenosti na javnih cestah – Uradni list RS, št. 46/00, 110/06, 49/08, 64/08, 65/08 – popr. in 109/10 – ZCes-1).

(5) Gradnja infrastrukturnih objektov v cestnem svetu občinske lokalne ceste je dopustna z upoštevanjem določil predpisov s področja projektiranja cest (danes: Zakon o cestah – Uradni list RS, št. 109/10 in Pravilnik o projektiranju cest – Uradni list RS, št. 91/05, 26/06 in 109/10 – ZCes-1).

(6) Glede odvodnjavanja prometnih površin se smiselno upoštevajo pogoji iz podpoglavja 3.2.2 Kanalizacija in podpoglavja 5.4 Varstvo voda – padavinske vode se z ustreznimi nakloni in preko lovilcev olj vodijo v meteorne kanale; za preprečitev izliva voda na površine cest se na priključkih vgradijo linijske rešetke.

(7) Vse posege v infrastrukturo, ki se nahaja v cestnem telesu, cestnem svetu ali v varovalnem pasu javne ceste, izvede upravljavec za ceste oziroma pod nadzorom upravljavca za ceste, v kolikor dela izvaja drug izvajalec.

(8) Pri načrtovanju in izvedbi se smiselno upoštevajo tudi določila 28. člena tega odloka.

18. člen

(Vodovodno omrežje)

(1) Na območju OPPN je obstoječe vodovodno in hidrantsno omrežje v upravljanju Term Čatež.

(2) Priključitev novih objektov in ureditev se izvede z novimi priključnimi vodi, dopolni se zunanje hidrantsno omrežje.

19. člen

(Kanalizacija)

(1) Na območju OPPN je obstoječe kanalizacijsko omrežje v upravljanju Term Čatež – fekalne in meteorne vode se vodijo v obstoječe kanalizacijsko omrežje ločenega sistema – meteorna kanalizacija v obstoječi odvodnik, fekalna kanalizacija v obstoječi fekalni kanal, ki je priključen na čistilno napravo.

(2) Za potrebe novih objektov in ureditev se izvede kanalizacija v ločenem sistemu in se preko meteornih in fekalnih kanalov priključi na obstoječo – vsi kanali in jaški morajo biti grajeni vodotesno.

(3) Pri načrtovanju in izvedbi se smiselno upoštevajo tudi določila 28. člena tega odloka.

20. člen

(Elektroenergetsko omrežje)

(1) Na območju OPPN potekajo obstoječi SN 20 kV in NN kablovodi, ki jih je potrebno upoštevati kot omejitvene faktorje.

(2) Za potrebe napajanja novih objektov je potrebno zgraditi novo TP 20/0,4 kV s pripadajočimi elektroenergetskimi vodi (mesto priklopa novega SN 20 kV kablovoda za potrebe napajanja nove TP 20/0,4 kV je v obstoječi TP 20/0,4 kV Terme 1, oziroma na SN 20 kV kablovodu Terme 1 – Terme 2 (v primeru dvostranskega napajanja nove TP)).

(3) Pri delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav je potrebno upoštevati veljavne varnostne in tehnične predpise ter omejiti doseg gradbenih strojev in njihovih delov tako, da ni možno približevanje istih v bližino električnega voda na razdaljo manjšo od 3,0 m.

(4) Izkopi v bližini električnih kablov in ozemljitvenih naprav so dovoljeni samo ročni in pod strokovnim nadzorom upravljavca.

(5) Pri križanju oziroma vzporednem poteku kanalizacije, vodovoda, TK voda in mestnega plinovoda z energetskimi

kabli je iste potrebno mehansko zaščititi v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in normativi.

(6) Vsa križanja in neposredno približevanje ostalih komunalnih vodov z električnimi kabli je potrebno geodetsko posneti in posnetke dostaviti upravljavcu.

(7) Zakoličbo, strokovni nadzor in mehansko zaščito električnih kablov bo po predhodnem naročilu na stroške investitorja izvajal upravljavec.

(8) V primeru kakršnihkoli poškodb elektroenergetskih vodov in naprav, ki bi nastale kot posledica predmetnega posega v prostor, krije stroške sanacije le-teh investitor.

(9) Javna razsvetljava v območju urejanja je obstoječa in poteka ob javni cesti LC Čatež – Terme Čatež.

(10) Zunanja razsvetljava novih objektov in ureditev se priključi na elektroenergetsko omrežje znotraj Term Čatež.

21. člen

(Toplovodno omrežje)

Na območju OPPN je obstoječe toplovodno omrežje v upravljanju Term Čatež, na katerega se priključijo novi objekti in ureditve z novimi priključnimi cevovodi in revizijskimi jaški.

22. člen

(Omrežje zvez)

Na območju OPPN je obstoječe TK in CaTV omrežje v upravljanju Term Čatež, na katerega se priključijo novi objekti in ureditve z novimi podzemnimi vodi in pripadajočimi kabelskimi jaški.

V. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

23. člen

(Varstvo kulturne dediščine)

(1) Ureditve na območju OPPN ne posegajo v varovan objekt ali evidentirano območje kulturne dediščine, ne vplivajo na kulturno dediščino, ki se nahaja v okolici, tudi z vidika varstva arheoloških ostalin dodaten pregled območja ali nadzor nad gradnjo ni potreben – izdelava smernic in izdaja mnenja s področja varstva kulturne dediščine nista potrebni.

(2) Ob vseh posegih v zemeljske plasti je obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE

24. člen

(Splošno)

(1) Ministrstvo za okolje in prostor je dne 25. 1. 2016 izdalo odločbo št. 35409-170/2015/6, da je v postopku priprave in sprejemanja OPPN za Terme Čatež – širitev tematskih vsebin potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.

(2) Izdelano je Okoljsko poročilo za OPPN za Terme Čatež – širitev tematskih vsebin, ki na podlagi ugotovitev ocenjuje, da je OPPN z vidika vplivov izvedbe plana na okolje, človeka in naravo sprejemljiv ob izvedbi podanih omilitvenih ukrepov.

25. člen

(Varovanje pred onesnaženjem tal)

(1) Zaradi umeščanja novih objektov in ureditev ne bo onesnaženih voda, ki bi jih spuščali v tla (fekalne in meteorne vode se vodijo ločeno v obstoječo kanalizacijo Term Čatež –

meteorna kanalizacija v obstoječi odvodnik, fekalna kanalizacija v obstoječi fekalni kanal, ki je priključen na čistilno napravo).

(2) Upoštevajo se omilitveni ukrepi:

– Obstoječe in nove parkirne površine morajo biti ustrezno utrjene in omejene. Odtok padavinskih voda mora biti urejen preko ustreznih lovilcev olj.

– Rodovitno zemljo, ki bo odstranjena zaradi predvidenih ureditev je potrebno deponirati ločeno. Ostanek rodovitne zemlje, ki se ne bo uporabil za sanacijo obstoječih površin, je potrebno ustrezno deponirati izven območja OPPN ali uporabiti za sanacijo degradiranih površin.

– Zemeljski izkop mora biti deponiran na način, da se prepreči erozija in raznos izkopnega materiala.

(3) Spremljanje stanja okolja

Investitor zagotavlja spremljanje kazalcev stanja okolja določenih v okoljskem poročilu (delež zelenih površin, delež ustrezno urejenih parkirnih površin s priključitvijo na lovilce olj) in podatke prikaže javnosti v obliki poročila ter tudi spremlja izvajanje podanih omilitvenih ukrepov.

26. člen

(Varovanje pred prekomernim hrupom)

(1) Skladno s predpisi, ki določajo mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju (danes: Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10) območje obravnavanega posega z okolico uvrščamo v III. in IV. stopnjo varstva pred hrupom. V tem območju so dovoljene mejne dnevne ravni hrupa 60 dBA oziroma 75 dBA in 50 dBA oziroma 65 dBA v nočnem času (v času med 22. in 06. uro ni dovoljeno opravljanje dejavnosti v smislu prodaje, proizvodnje in oskrbe objekta).

(2) Dopolnitev že obstoječe turistične dejavnosti ne bo vplivala na bistveno povečanje ravni hrupa ter ne bo prekoračila dovoljene meje hrupa.

(3) Spremljanje stanja okolja:

Investitor zagotavlja spremljanje kazalcev stanja okolja določenih v okoljskem poročilu (število obiskovalcev Term Čatež; povprečni letni dnevni promet – PLDP na izbranem merilnem mestu) in podatke prikaže javnosti v obliki poročila.

27. člen

(Varovanje pred onesnaženjem zraka)

(1) V območju OPPN in v bližnji okolici ni večjih virov onesnaženja zraka. Predvidene ureditve ne bodo vplivale na prekoračitve zakonsko določenih dovoljenih vrednosti onesnaženosti zraka.

(2) Spremljanje stanja okolja:

Investitor zagotavlja spremljanje kazalcev stanja okolja določenih v okoljskem poročilu (število obiskovalcev Term Čatež; poraba energentov; povprečni letni dnevni promet – PLDP na izbranem merilnem mestu) in podatke prikaže javnosti v obliki poročila.

28. člen

(Varovanje pred onesnaženjem voda)

(1) Območje OPPN se nahaja znotraj območja – podzemne vode – Čateško polje in je v območju poplavnih voda reke Save ter v erozijskem območju (običajni zaščitni ukrepi). Območje se ne nahaja v območju varovanih vodnih virov.

(2) Območje OPPN se nahaja na območju razreda majhne in srednje poplavne nevarnosti reke Save. Ob dovozni cesti LC Čatež – Terme Čatež poteka odvodni drenažni jarek za odvod zalednih in drenažnih voda, ki se ob nastopu visoke vode zbira za visokovodnim nasipom ob reki Savi.

(3) Pri projektiranju in izvedbi novih objektov in ureditev se upoštevajo določila predpisov o izvajanju dejavnosti in posegov v prostor na poplavnih območjih (danes: Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije

celinskih voda in morja, Uradni list RS, št. 89/08 in 77/11 in Pravilnik o metodologijah za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti, Uradni list RS, št. 60/07):

– Na območju, ki se nahaja zahodno od dovozne ceste LC Čatež – Terme Čatež se umešča večnamenski objekt – 1 in površine za parkiranje – 8a. Predvidene ureditve delno posegajo na območje majhne nevarnosti, delno pa izven območja poplavne nevarnosti. Glede na Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja je na območja majhne poplavne nevarnosti dovoljeno umeščanje predvidenih objektov z upoštevanjem pogojev iz vodnega soglasja.

– Na območju, ki se nahaja vzhodno od dovozne ceste LC Čatež – Terme Čatež se umeščajo servisne enote z BUS postajo – 4, 5 Ap, nogometno igrišče s spremljajočimi objekti – 6, 6a ter različna športna igrišča in poligoni na odprtem – 7. Servisne enote z BUS postajo – 4, 5 Ap, ter spremljajoči objekti za nogometno igrišče – 6a se umeščajo na območje majhne poplavne nevarnosti. Glede na Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja je na območja majhne poplavne nevarnosti dovoljeno umeščanje predvidenih objektov z upoštevanjem pogojev iz vodnega soglasja.

Nogometno igrišče – 6 ter različna športna igrišča in poligoni na odprtem – 7 se umeščajo na območje srednje poplavne nevarnosti. Glede na Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja je na območja srednje poplavne nevarnosti dovoljeno umeščanje predvidenih športnih igrišč z upoštevanjem pogojev iz vodnega soglasja.

(4) Vsi objekti s pripadajočo komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo, vključno z morebitno ograjo morajo biti zaradi vzdrževanja odvodnega drenažnega jarka in odvodnega drenažnega kanala odmaknjeni od meje vodnega zemljišča najmanj 5,0 m.

(5) Vse odpadne in padavinske vode so priključene na kanalizacijsko omrežje znotraj območja Term Čatež v skladu z veljavnimi predpisi in pod pogoji upravljavca (odvod vseh odpadnih in padavinskih voda je potrebno načrtovati na tak način, da ne bo ogrožena stabilnost zemljišča).

(6) Padavinske vode iz utrjenih povoznih površin je potrebno predhodno očistiti na lovilcu olj.

(7) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena s predpisi s predmetnega področja (danes: Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, Uradni list RS, št. 109/07, 33/08, 28/11 in 88/11; Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, Uradni list RS, št. 88/11, 8/12 in Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, Uradni list RS, št. 47/05, 45/07, 79/09 in 64/12).

(8) Vsi kanali in jaški kanalizacijskega omrežja morajo biti grajeni vodotesno.

(9) Vse parkirne in povozne površine morajo biti utrjene, omejene z dvignjenimi betonskimi robniki in nagnjene proti lovilcu olj.

(10) Za vso škodo, ki bi nastala na vodnem režimu zaradi neustrezne ali nekvalitetne izvedbe gradbenih del ali projekta, je v celoti odgovoren investitor.

(11) V času gradnje je potrebno zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaževanje voda, izlitje nevarnih tekočin na prosto ali v zemljo.

(12) Višek izkopanega materiala ni dovoljeno nekontrolirano odlagati na teren in z njim zasipavati struge in poplavni

prostor vodotokov. Začasne deponije morajo biti locirane in urejene tako, da ni oviran odtok vode, imeti morajo urejen odtok padavinskih voda in morajo biti zaščitene pred erozijo in odplavljanjem materiala.

(13) Upoštevajo se omilitveni ukrepi:

– Na vzhodnem delu območja OPPN, v območju srednje poplavne ogroženosti nove ureditve niso predvidene in se v del obstoječih ureditev ne posega (obstoječa parkirišča – 8 in večnamenska objekta – 2 in 3) – ohranja se obstoječe stanje, na objektih so dovoljena le vzdrževalna dela.

– Med izvajanjem gradbenih del se viški zemeljskih izkopov ne odlagajo na območja ogrožena zaradi poplav. Zemeljski izkopi in ostali material se v času izvajanja gradbenih del odlaga na vzhodnem delu območja OPPN, ki ni poplavno ogroženo.

– Gradbišče naj se uredi na način, da se v primeru poplavnih dogodkov lahko ustrezno zavaruje oziroma prepreči škodo ter poslabšanje poplavnih razmer na območju.

– Viški izkopanega materiala se ne smejo uporabljati za nasipanje ali nadvišanje terena na območju OPPN. Če bodo pri gradnji nastajali viški zemeljskih izkopov, ji je potrebno odstraniti z območja OPPN.

– Se vzpostavi sistem spremljanja in obveščanja o ogroženosti zaradi poplav glede na vremenske prognoze in opozorila o poplavih.

– Varovalni ukrep: Za zavarovanje in opozarjanje obiskovalcev, se uredijo ustrezne opozorilne table in obvestila o prepovedi parkiranja in uporabe objektov v primeru poplavnih dogodkov. Obvestila morajo biti izdana preden pride do teh razmer in na način, da se omeji dostop na ta območja.

(14) Spremljanje stanja okolja

Kazalec onesnaženosti površinskih in podzemnih vod se spremlja preko monitoringa, ki poteka v okviru monitoringov, ki jih izvaja Agencija RS za okolje; monitoring odpadnih vod in porabe vode spremlja investitor v okviru svojih monitoringov.

Investitor zagotavlja spremljanje kazalcev stanja okolja določenih v okoljskem poročilu (kakovost Save na merilnem mestu Jesenice na Dolenjskem; kakovost in količina podzemne vode na merilnem mestu Čatež M32; monitoring odpadnih vod iz Term Čatež; količina načrpane vode za potrebe Term Čatež; izvedba predvidenih ureditev in ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti) in podatke prikaže javnosti v obliki poročila ter tudi spremlja izvajanje podanih omilitvenih ukrepov.

29. člen

(Ohranjanje narave)

Območje OPPN se ne nahaja znotraj zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost – izdelava naravovarstvenih smernic in izdaja naravovarstvenega mnenja nista potrebni.

30. člen

(Ravnanje z odpadki)

(1) V Termah Čatež je organizirano ločeno zbiranje in odvažanje odpadkov. Znotraj območja so nameščene tipizirane posode za odpadke, odvoz pa opravlja pooblaščen služba.

(2) Prezemna in zbirna mesta so locirana na funkcionalnih površinah znotraj parcel. Lokacije prevzemnih mest so ob prometnih površinah oziroma manipulacijskih in transportnih poteh komunalnega vozila, število, tip in vrsto namenske posode oziroma zabojnika za zbiranje odpadkov določi izvajalec javne službe odvoza odpadkov, izhodiščna prostornina se določa glede na število povzročiteljev, vezanih na posamezni zabojnik.

31. člen

(Ravnanje s plodno zemljo)

Pri zemeljskih delih se mora plodna zemlja odstraniti in deponirati ter se uporabiti za ureditev zelenic na območju urejanja, odvečna zemlja pa za sanacijo degradiranih površin v Občini Brežice.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

32. člen

(Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Na območju OPPN in okolici ni dejavnosti, ki bi povzročila možnost razlitja nevarnih snovi.

(2) Objekti morajo biti projektirani potresno varno, za VIII. stopnjo EMS-98 potresne lestvice, projektni pospešek tal je 0,225 g.

(3) Skladno s predpisi, ki določajo pogoje za gradnjo in vzdrževanje zaklonišč (danes: Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč, Uradni list RS, št. 57/96, 54/15) je pri gradnji objektov potrebno izvesti ojačitev prve plošče tako, da zdrži rušenje objekta nanjo; glede na namembnost objektov gradnja zaklonišč ni potrebna.

(4) Območje urejanja se nahaja v erozijskem območju (običajni zaščitni ukrepi), v poplavnem območju (razred majhne in srednje poplavne nevarnosti) in ni evidentirano kot plazljivo – pri gradnji novih objektov in ureditev je potrebno zagotoviti, da se obstoječe stopnje ogroženosti na območju in izven njega ne povečajo.

33. člen

(Varstvo pred požarom)

(1) Na območju OPPN in okolici ni dejavnosti oziroma tehnoloških postopkov in uporabe požarno nevarnih snovi.

(2) V okviru zaščite pred požarom in z upoštevanjem določil predpisov s področja varstva pred požarom (danes: 22. in 23. člen Zakona o varstvu pred požarom, Uradni list RS, št. 3/07- uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17 – GZ) se ob upoštevanju predpisov o požarni varnosti v stavbah (danes: Pravilnik o požarni varnosti v stavbah, Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17 – GZ) in predpisov o hidrantnem omrežju za gašenje požarov (danes: Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov, Uradni list SFRJ, št. 30/91, Uradni list RS, št. 83/05) izvedejo naslednji ukrepi:

– Ukrepi za varen umik ljudi in premoženja: posamezni objekti in ureditve morajo biti zasnovani tako, da je omogočen varen umik iz objektov na urejene površine ob objektih.

– Pri projektiranju posameznih objektov je potrebno zagotoviti ukrepe za omejevanje širjenja ognja ob požaru z upoštevanjem ustreznih požarne ločitve objektov oziroma ustreznih požarno varstvenih lastnosti obloženih materialov, in sicer glede na določene odmike objektov od parcelnih meja oziroma med objekti.

– Prometne in delovne površine za intervencijska vozila so zagotovljene v okviru zadostno dimenzioniranih prometnic in manipulativnih površin; pri projektiranju posameznih objektov se dostopne in delovne površine za intervencijska vozila in gasilce določijo v skladu z določili SIST DIN 14090.

– Zadostne količine požarne vode so zagotovljene z hidrantnim omrežjem.

– Pri projektiranju posameznega objekta morajo biti predvideni ukrepi, ki bodo zagotavljali pogoje za pravočasno odkrivanje, obveščanje, omejitev širjenja in učinkovito gašenje požara.

(3) Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu "Zasnova požarne varnosti", za požarno zahtevne objekte pa v elaboratu "Študija požarne varnosti". Požarno manj zahtevni in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji požarne varnosti (danes: Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti, Uradni list RS, št. 12/13, 49/13 in 61/17 – GZ).

VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN

34. člen

(Etapnost gradnje)

(1) Dovoljena je fazna izvedba objektov in pripadajočih ureditev pod pogojem, da mora posamezna faza predstavljati zaključeno funkcionalno in oblikovno celoto.

(2) V primeru fazne izvedbe večnamenskega objekta – 1 se pri določanju velikosti posameznih faz mora upoštevati odmik od sosednjih parcelnih meja, ki znaša min. 3,0 m.

35. člen

(Obveznosti investitorjev in izvajalcev)

(1) Pri projektiranju in izvajanju OPPN je treba upoštevati vsa določila, navedena v posameznih poglavjih tega odloka ter projektne pogoje, navedene v pridobljenih smernicah in mnenjih.

(2) Za vso škodo, ki nastane zaradi neustrezne ali ne-kvalitetne izvedbe gradbenih del ali projekta, je odgovoren investitor.

IX. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH
IN TEHNIČNIH REŠITEV

36. člen

(Dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)

(1) Dovoljena so odstopanja pri infrastrukturnem urejanju in parcelaciji, če to pogojujejo usklajevanja z obstoječim stanjem, gre za ustreznejšo tehnologijo izvedbe in tehnično rešitev, v kolikor te spremembe ne spreminjajo vsebinskega koncepta OPPN in so za izvedbo teh odstopanj pridobljena soglasja vseh pristojnih soglasodajalcev.

(2) Odstopanja ne smejo spreminjati načrtovanega videza območja, poslabšati bivalnih pogojev ter vplivov na okolje in ne smejo biti v nasprotju z javno koristjo oziroma interesi. Spremembe dovoljene z odstopanji ne smejo ovirati realizacije OPPN in morajo biti v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki se nanašajo na posege v prostor in varovanje okolja.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

37. člen

(Nadzor)

Nadzor nad izvajanjem občinskega podrobnega prostorskega načrta opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

38. člen

(Vpogled v OPPN)

OPPN je na vpogled pri pristojni občinski službi za urejanje prostora v Občini Brežice.

39. člen

(Začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3505-5/2015

Brežice, dne 19. februarja 2018

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

CANKOVA

693. Odlok o načinu opravljanja lokalne
gospodarske javne službe odvajanja
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne
vode v Občini Cankova

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB-1, ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 70/08 in 108/09, ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 97/12 Odl. US: U-I-88/10-11, 42/13), Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr., 111/05 – odl. US, 120/06 – odl. US, 126/07, 57/09 – odl. US, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34, 57/12), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10 – ZUKN, 57/11), Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 43/11 Odl. US: U-I-166/10-8, 21/13), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 88/11, 8/12), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 59/12) in Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 7/13) je Občinski svet Občine Cankova na 17. redni seji dne 22. 2. 2018 sprejel

ODLOK

o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne
službe odvajanja in čiščenja komunalne
in padavinske odpadne vode v Občini Cankova

I SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina odloka)

(1) S tem odlokom se določajo pogoji in način izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: javna služba) na območju Občine Cankova (v nadaljnjem besedilu: občina), ki obsega:

I. splošne določbe;

II. organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe;

III. pogoje izvajanja javne službe;

IV. izvajanje javne službe na območjih, kjer je javna kanalizacija;

V. izvajanja javne službe na območjih, kjer ni javne kanalizacije;

VI. pravice in obveznosti uporabnikov;

VII. vire financiranja in način obračunavanja storitev;

VIII vrsta in obseg objektov in naprav za izvajanje javne službe;

IX. nadzor nad izvajanjem in kazenske določbe;

X. prehodne in končne določbe.

(2) Podrobnejša vsebina o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za izvajanje javne službe je opredeljena v Tehničnem pravilniku o javni kanalizaciji.

2. člen

(izrazi)

Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen kot je določeno v zakonu s področja varstva okolja in uredbi o odvajanju in čiščenju odpadne vode ter drugih podzakonskih predpisih, ki so izdani na podlagi zakona o varstvu okolja.

II ORGANIZACIJSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA
JAVNE SLUŽBE

3. člen

(izvajalec javne službe/upravljavalec javne kanalizacije)

Izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, na območju občine je Režijski obrat Občine Cankova.

Občina Cankova je lastnik objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode. Občina s pogodbo prenese v upravljanje oziroma najem.

Objekti in naprave javne kanalizacije v lasti občine so:

- čistilna naprava,
- kanalizacijsko omrežje,
- črpališča in
- 5 rastlinske čistilne naprave ter drugi objekti in naprave potrebni za obratovanje javne kanalizacije.

4. člen

(program izvajanja javne službe)

Izvajalec mora opravljati javno službo na območju občine v skladu s programom odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: program), ki ga izdela skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode.

Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode pripravi za obdobje štirih koledarskih let in ga posreduje v potrditev občinskemu svetu.

Program odvajanja in čiščenja mora izvajalec javne službe objaviti na svoji spletni strani ter uporabnikom javne službe.

5. člen

(uporabnik javne službe)

Uporabnik javne službe je fizična ali pravna oseba, ki je lastnik ali solastnik objekta, dela objekta ali gradbeno inženirskega objekta ali utrjenega zemljišča in upravljavalec javnih površin priključenih na javno kanalizacijo, iz katerih se odpadne vode po kanalizaciji odvajajo na čistilno napravo, odvažajo odpadne vode ali koristijo storitve javne službe.

Obveznosti uporabnika javne službe lahko izvaja:

- eden od lastnikov objekta, če gre za solastništvo in je med lastniki o tem dosežen pismen dogovor,
- eden od lastnikov dela objekta, če gre za večstanovanjski objekt brez upravnika in je med lastniki o tem dosežen pismen dogovor,
- upravnik objekta v imenu in za račun uporabnika, če gre za večstanovanjski objekt z upravnikom.

Med lastniki objekta ali delov objekta se porazdelitev stroškov zagotavlja:

- v skladu s predpisi, ki urejajo stanovanja, če gre za večstanovanjski objekt z upravnikom in
- v skladu s pisnim dogovorom s predstavnikom lastnikov večstanovanjskega objekta ali dela objekta, če je med lastniki o tem dosežen pismen dogovor.

6. člen

(izvajanje javne službe)

(1) Naloge javne službe, ki so obvezna storitev:

- odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,
- upravljanje, vzdrževanje in čiščenje javne kanalizacije,
- prevzem in odvoz komunalne odpadne vode, ki se zbira v nepretočnih greznicah, v komunalno čistilno napravo ter njeno čiščenje,
- prevzem in odvoz blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50PE,
- obdelava blata,

- pregledovanje malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE,
- zagotavljanje izvedbe prvih meritev in obratovalnega monitoringa za male čistilne naprave,
- odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo z javnih površin ali streh,
- obveščanje uporabnikov javne službe,
- izdelava programa izvajanja javne službe,
- poročanje o izvajanju javne službe,
- vodenje evidenc in drugih obveznosti v skladu z zakonodajo in

– priključevanje novih uporabnikov javne službe.

(2) Naloge javne službe, ki so posebne storitve:

- odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s površin, ki niso javne površine,
- odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo.

7. člen

(območja zagotavljanja javne kanalizacije)

Območja zagotavljanja javne kanalizacije so opredeljena v Operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki je izvedbeni akt s katerim so določena območja poselitve, za katere je v predpisanih rokih obvezno zagotavljanje odvajanje komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo in njeno čiščenje na čistilni napravi.

8. člen

(program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode)

Izvajalec javne službe mora opravljati javno službo skladno s Programom odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki ga pripravi za obdobje štirih koledarskih let skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, ter ga posreduje v potrditev občinskemu svetu in potrjenega ministrstvu pristojnemu za okolje.

9. člen

(uporaba predpisov)

Vsebine in vprašanja v zvezi z opravljanjem javne službe iz prvega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo državni predpisi s področja varovanja okolja in Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.

10. člen

(obveščanje uporabnikov javne službe)

(1) Izvajalec javne službe mora uporabnike javne službe, ki so priključeni na javno kanalizacijo, pisno obveščati:

- na kateri komunalni čistilni napravi se čisti komunalna in padavinska odpadna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo in
- o pogojih odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v javno kanalizacijo.

(2) Izvajalec javne službe mora uporabnike javne službe, ki so lastniki ali upravljalci nepretočnih greznic, MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50PE v 15 dneh pred izvedbo storitev pisno obveščati:

- na kateri komunalni čistilni napravi se čisti komunalna odpadna voda iz nepretočnih greznic,
- na kateri komunalni čistilni napravi se obdeluje blato,
- o rokih prevzema in drugih pogojih za prevzem komunalne odpadne vode ali blata pri uporabnikih storitev in
- o rokih in času izvedbe pregledov.

(3) Uporabniki javne službe lahko zahtevajo spremembo datuma izvedbe obvezne storitve javne službe najmanj osem dni pred predvideno izvedbo storitve. Izvajalec mora potem najpozneje v 30 dneh od prejema te zahteve izvesti obvezno storitev javne službe.

III POGOJI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

11. člen

(javna pooblastila)

(1) Izvajalec v okviru storitev javne službe izdaja projektne pogoje, soglasja k projektnim rešitvam, smernice in mnenja v skladu s predpisi, ki urejajo ureditev objektov in urejanje prostora. Za izvajanje teh nalog mora imeti zaposleno osebo z opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka.

(2) Izvajalec kot pristojni soglasodajalec izdaja soglasja in projektne pogoje k projektnim dokumentacijam za pridobitev gradbenega dovoljenja in projektnim dokumentacijam za izvedbo, če nameravana gradnja leži na območju varovalnega pasu gospodarske javne infrastrukture v pristojnosti izvajalca ali če nameravana gradnja predstavlja gradnjo gospodarske javne infrastrukture v pristojnosti izvajalca, za kar mora investitor predložiti dokumentacijo, ki jo določa Zakon o graditvi objektov.

(3) Izvajalec kot pristojni soglasodajalec izdaja soglasja za priključitev, če se nameravana gradnja priključi na gospodarsko javno infrastrukturo v pristojnosti upravljavca, za kar mora investitor predložiti dokumentacijo, ki jo določa Zakon o graditvi objektov. Namesto soglasja za priključitev se lahko pridobi soglasje k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(4) Izvajalec kot pristojni soglasodajalec sodeluje v postopkih pridobitve uporabnih dovoljenj.

(5) Izvajalec v skladu z zakonodajo izvaja vzpostavitve, vodenje in vzdrževanje katastra javnega kanalizacijskega omrežja. V katastru javnega kanalizacijskega omrežja se vodijo podatki o vseh objektih, omrežju in napravah javnega kanalizacijskega omrežja. Kataster javnega kanalizacijskega omrežja se vodi v skladu z zakonodajo na področju gospodarske javne infrastrukture.

(6) Strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge javne službe, ki z občinskim aktom ali s pogodbo z izvajalcem javne službe niso prenesene na izvajalca, opravlja občinska uprava.

(7) Strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge javne službe, ki jih občina lahko prenese na izvajalca javne službe so naslednje:

- načrtovanje, razvoj in pospeševanje dejavnosti javne službe,
- investicijsko načrtovanje in
- gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje dejavnosti javne službe.

(8) Sredstva za izvajanje javnih pooblastil iz tega odloka so zagotovljena v občinskem proračunu.

12. člen

(Prevzem objektov in naprav)

(1) Kadar je s pogodbo o opremljanju določeno, da bo novozgrajena kanalizacija s pripadajočimi objekti obravnavana kot javna kanalizacija, je investitor novozgrajenih kanalizacijskih objektov in omrežja dolžan po končani gradnji z zapisnikom le-te predati v last občini.

(2) Pogoji za prevzem objektov in omrežij javne kanalizacije so določeni s posebnim pravilnikom, ki ga sprejme občina in s Tehničnim pravilnikom upravljavca.

(3) Občina kot lastnik in investitor zagotavlja podatke o novozgrajenih objektih in omrežjih javne kanalizacije in jih daje v upravljanje izvajalcu javne službe.

(4) Medsebojna razmerja med upravljavcem in lastnikom javne kanalizacije glede razpolaganja s to komunalno infrastrukturo in druga s komunalno infrastrukturo povezana vprašanja se podrobneje uredijo v pogodbi o najemu, vzdrževanju in uporabi javne infrastrukture.

13. člen

Obstoječa delujoča lokalna kanalizacijska omrežja s pripadajočimi objekti se predajo v last v upravljanje občini na podlagi pregleda, pisnega strokovnega mnenja izvajalca in ocene vrednosti predanega omrežja. Prevzem se opravi s pogodbo.

14. člen

(sistem odvajanja)

Obstoječe kanalizacijsko omrežje je grajeno po ločenem in mešanem sistemu. Vsa nova kanalizacijska omrežja in obnove obstoječega omrežja se morajo graditi v ločenem sistemu, razen v primerih, ko:

- padavinske vode ni možno ločiti iz omrežja, ker ni ustreznega odvodnika oziroma ni možnosti ponikanja,
- zaradi pomanjkanja prostora ni možna vgradnja dveh vzporednih kanalov,
- je padavinska voda tako močno onesnažena, da je ni možno odvajati v vodotok ali ponikati.

IV IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE NA OBMOČJIH KJER JE JAVNA KANALIZACIJA

15. člen

(obveznosti, vezane na priključitev objektov)

(1) Na območjih poselitve, kjer je zgrajena, se gradi, obnavlja ali rekonstruira javna kanalizacija, je priključitev stavbe ali preureditev obstoječega priključka stavbe na javno kanalizacijo obvezna in dovoljena le na podlagi izdanega soglasja za priključitev, komunalna odpadna voda se mora odvajati neposredno v javno kanalizacijo.

(2) Lastnik objekta na stavbnem zemljišču, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, mora zagotoviti, da je objekt zaradi priključitve na javno kanalizacijo opremljen s kanalizacijskim priključkom. Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskega priključka zagotovi lastnik objekta, ki mu kanalizacijski priključek pripada in je v njegovi lasti in upravljanju.

(3) Priključitev na javno kanalizacijo mora biti omogočena za vsako stavbo, v kateri nastaja komunalna odpadna voda, na območju aglomeracije, ki je opremljena z javno kanalizacijo.

(4) Izvajalec javne službe mora obvestiti bodočega uporabnika o pogojih odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo.

(5) Priključitev na javno kanalizacijo se mora pod nadzorom izvajalca opraviti v roku šestih mesecev od prejema obvestila o obvezni priključitvi.

(6) Izvajalec mora v roku 30 dni po prejemu uporabnega dovoljenja za javno kanalizacijo oziroma po njeni izgradnji, obvestiti lastnika objekta, da je priključitev njegovega objekta na javno kanalizacijo obvezna in mu posredovati pogoje za priključitev.

(7) Izvajalec javne službe izda na podlagi prijave uporabnika, po končani montaži in preizkusu vodotesnosti, uporabniku potrdilo, da je kanalizacijski priključek zgrajen v skladu z določbami tehničnega pravilnika v roku 30 dni po prejemu prijave uporabnika.

(8) Izvajalec javne službe zavrne izdajo potrdila iz prejšnjega odstavka tega člena z odločbo, če kanalizacijski priključek ni zgrajen v skladu z določbami tehničnega pravilnika in naloži uporabniku odpravo pomanjkljivosti.

(9) Izvajalec javne službe lahko skladno s predpisi in v soglasju za priključitev na kanalizacijo določi uporabniku storitve javne kanalizacije obveznost, da opravlja periodične meritve količin in lastnosti odpadne vode v skladu s kriteriji, določenimi v Tehničnem pravilniku. Navedene obveznosti uporabnik izvaja na lastne stroške. Ravno tako uporabnik na lastne stroške nabavi in vzdržuje za to potrebne naprave. Uporabnik redno dostavlja izvajalcu poročila o opravljenih meritvah v skladu z veljavnimi predpisi.

(10) Uporabniki, ki odvajajo v javno kanalizacijo industrijsko odpadno vodo, obremenjeno z več kot 50 PE oziroma 4.000 m³ na leto, morajo v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka izvesti merilno mesto v skladu z zahtevami izvajalca javne službe.

(11) Merilno mesto mora biti ob vsakem času brez posebnega obvestila dostopno izvajalcu javne službe.

16. člen

(načini priključitve)

(1) Za vsak objekt ali sklop objektov na isti lokaciji, ki so v lasti enega uporabnika, je dovoljen samo en priključek na javno kanalizacijo. V primeru zahtevne konfiguracije terena ali ko to zahtevata položaj in velikost objektov se izjemoma skladno s soglasjem izvajalca dovoli tudi izgradnja dveh ali več priključkov.

(2) Vsak objekt se praviloma priključuje na javno kanalizacijo preko svojega priključka.

(3) V primerih, ko se pri izdelavi projekta priključka ugotovi, da to ni možno ali racionalno, je dovoljena priključitev po navodilih izvajalca več objektov preko enega skupnega kanalizacijskega priključka, s čimer pa morajo soglašati vsi lastniki tega priključka. V tem primeru je priključek v zasebni lasti vseh lastnikov tega priključka.

(4) V primeru ločenega sistema odvajanja odpadnih in padavinskih voda se mora izvajati dosledno priključevanje odpadnih vod na fekalni kanal in padavinskih vod na meteorni kanal.

(5) Lastnik obstoječega objekta v aglomeraciji, za katerega se zagotovi odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v mali čistilni napravi, mora zagotoviti priklop na malo čistilno napravo za čiščenje komunalne odpadne vode iz tega objekta najpozneje šest mesecev po njeni vgradnji.

17. člen

(pogoji priključitve)

(1) Priključitev objekta na javno kanalizacijo se opravi ob izpolnitvi naslednjih pogojev:

- da to dopuščajo zmogljivosti in tehnična izvedba javne kanalizacije,
- da je pridobljeno soglasje in so poravnane vse obveznosti do lastnika infrastrukture,
- da so izpolnjeni vsi pogoji iz soglasja izvajalca.

(2) Lastnik objekta je dolžan upravljavca obvestiti o fizični izvedbi priključka najmanj osem dni pred izvedbo del in podpisati obrazec za izvedbo, kolikor ga še ni v postopku izdaje soglasij. Izdajanje strokovnih navodil, pregled in prevzem kanalizacijskega priključka izvede izvajalec na stroške uporabnika.

(3) Pisni vlogi za prijavo izgradnje kanalizacijskega priključka mora uporabnik priložiti:

- pravnomočno gradbeno dovoljenje za objekt, ki se priključuje na javno kanalizacijo ali dokazilo, da je bil izgrajen pred letom 1967,
- potrjen izris iz katastrskega načrta za objekt, ki se priključuje na javno kanalizacijo,
- grafični prikaz, iz katerega je razvidna lega in tlorisna velikost objekta ter predvideni priključki na javno infrastrukturo,
- dokazila o ustanovljeni služnosti na zemljiščih, preko katerih naj bi potekal kanalizacijski priključek.

(4) Po priključitvi objekta na javno kanalizacijo, se novega uporabnika vpiše v evidenco uporabnikov javne kanalizacije in v evidenco priključenih uporabnikov na čistilno napravo.

18. člen

(izvajanje priključkov)

(1) Priključitev na javno kanalizacijo lahko izvede izvajalec javne službe ali drug, za to usposobljen in registriran izvajalec gradbenih del oziroma druga oseba v skladu z Zakonom o graditvi objektov pod nadzorom izvajalca javne službe.

(2) Stroške nadzora zaračuna izvajalec javne službe uporabniku na podlagi veljavnega cenika izvajalca javne službe.

(3) Uporabnik lahko zgradi kanalizacijski priključek po predhodnem soglasju izvajalca javne službe v lastni režiji. Uporabnik je dolžan zgraditi kanalizacijski priključek v skladu z določbami tehničnega pravilnika.

19. člen

(material kanalizacije uporabnika)

Kanalizacija uporabnika mora biti grajena iz materialov, ki zagotavljajo popolno tesnost in ustrezajo evropskim normativom (SIST EN) na tem področju. Podrobnejše zahteve so navedene v Tehničnem pravilniku.

20. člen

(spremembe na priključkih)

(1) Sprememba dimenzije priključka, trase, izvedbo dodatnega dela priključka ali ukinitve priključka se obravnava na enak način, kot da gre za nov kanalizacijski priključek. Odjava priključka na javno kanalizacijo je dovoljena samo v primerih rušenja priključenega objekta. Uporabnik mora posredovati odjavo priključka izvajalcu v pisni obliki.

(2) Prekinitev priključka izvede izvajalec na stroške uporabnika. Izvajalec uporabnika javne kanalizacije izbriše iz ustreznih evidenc. Uporabnik javne kanalizacije je dolžan na zahtevo izvajalca in na lastne stroške spremeniti priključek na javno kanalizacijo v primeru spremenjenih pogojev odvajanja komunalnih in padavinskih odpadnih voda. Izvajalec je dolžan obvestiti uporabnika o vsaki spremembi pogojev priključevanja na javno kanalizacijo.

21. člen

(padavinske in tuje vode)

V mešani sistem javne kanalizacije ni dovoljeno odvajati padavinskih in drenažnih vod, vodotokov ter podtalnice, kjer obstaja možnost ponikanja v zemljo ali odvajanja v bližnji vodotok. V primeru, če se padavinska voda odvaja v javno kanalizacijo, mora uporabnik predhodno pridobiti soglasje izvajalca. Izvajalec javne službe to dejavnost izvaja na podlagi pogodb, ki jih individualno sklene z lastnikom ali lastniki stavbe, pri kateri nastajajo padavinske odpadne vode.

22. člen

(industrijske odpadne vode)

(1) V javno kanalizacijo se smejo odvajati tiste industrijske odpadne vode, ki jih dovoljujejo proste zmogljivosti omrežja in ustrezajo veljavnim predpisom o emisijah snovi, ki se smejo odvajati iz virov onesnaževanja v javno kanalizacijo in v vode in nimajo škodljivega vpliva na kanalizacijo in objekte, ter škodljivega vpliva na čiščenje v komunalni čistilni napravi.

(2) Posebne storitve odvajanja in čiščenja industrijskih odpadnih vod lahko izvajalec gospodarske javne službe zagotavlja v okviru prostih zmogljivosti javne kanalizacije in v soglasju z lastnikom javne kanalizacije.

(3) Pri tem se ne sme ustvarjati negativne razlike med prihodki in odhodki, ki izvirajo iz opravljanja te storitve. Prihodki posebnih storitev se upoštevajo tako, da se zmanjša lastna cena posamezne storitve javne službe.

23. člen

(obvezne storitve javne službe za objekte, ki so priključeni na javno kanalizacijo)

Obvezen storitev javne službe za objekte, ki so priključeni na javno kanalizacijo so:

- odvajanje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,
- čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,
- odvajanje padavinske odpadnih vod, ki se odvajajo v javno kanalizacijo iz javnih površin, iz streh, če za to ni mogoče zagotoviti ravnanja v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v javno kanalizacijo,
- čiščenje padavinske odpadne vode iz prejšnje alineje v komunalni čistilni napravi, če gre za mešano kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije, oziroma v lovilniku olj ali čistilni napravi padavinske odpadne vode,

– obdelava blata na območju komunalne čistilne naprave, ki je opremljena za prevzem in obdelavo blata.

V IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE NA OBMOČJIH, KI NISO OPREMLJENA Z JAVNO KANALIZACIJO

24. člen

(načini odvajanja in čiščenja odpadnih vod)

(1) Na območjih, kjer ni urejenega odvajanja in čiščenja odpadne vode, velja za lastnike novih objektov obvezna izgradnja male komunalne čistilne naprave (MKČN) oziroma nepretočne greznice v skladu z veljavno Uredbo o malih komunalnih čistilnih napravah in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

(2) Na območjih, kjer po operativnem programu opremljanja naselij z javno kanalizacijo, ni predvidena gradnja javne kanalizacije, so lastniki obstoječih objektov dolžni obstoječe pretočne greznice odstraniti iz uporabe v rokih določenih v predpisu, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz MKČN in jih nadomestiti z MKČN ali nepretočnimi greznicami, ki morajo ustrezati zakonsko predpisanim standardom glede tehnične izvedbe in dodatne obdelave očiščene odpadne vode. Dodatno obdelavo odpadne vode je treba izvesti z ustreznno membransko filtracijo ali dodatno obdelati na drug način do takšne stopnje, da niso preseženi mikrobiološki parametri, ki so predpisani za komunalne čistilne naprave. Posamezni uporabniki lahko zgradijo skupno MKČN s pripadajočim kanalizacijskim omrežjem, ki nima statusa javne kanalizacije; za upravljanje s temi objekti pa morajo pooblastiti odgovornega upravljalca naprav.

(3) Skladno z Uredbo o malih komunalnih čistilnih napravah izvajalec izdelava obratovalni monitoring oziroma za naprave zmogljivosti do 50 PE izdelava oceno obratovanja, v skladu z zakonsko predpisanim navodilom in na zakonsko predpisanim obrazcu na podlagi pravilnika o prvih meritvah.

(4) Ob izdelavi ocene obratovanja je treba preveriti:

– način nastajanja komunalne odpadne vode, ki se odvaja v MKČN, v zvezi s prepovedmi in omejitvami iz Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav,

– način odvajanja očiščene komunalne odpadne vode v zvezi s prepovedmi in omejitvami iz Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav,

– izpolnjevanje pogojev ustreznega čiščenja komunalne odpadne vode iz Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav,

– zmogljivost MKČN glede na količino komunalne odpadne vode, ki se odvaja vanjo,

– skladnost MKČN s standardi, navedenimi v Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav ali s priporočili o stanju tehnike čiščenja komunalne odpadne vode v MKČN, ki jih ministrstvo objavlja na svojih spletnih straneh,

– vodenje obratovalnega dnevnika v skladu z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.

25. člen

(prevzem in ravnanje z blatom in odpadnimi vodami iz greznic)

(1) Izvajalec prevzema in zagotavlja ravnanje, čiščenje in obdelavo blata iz obstoječih greznic in MKČN ter komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic na celotnem območju občine na način in v rokih kot je opredeljeno v 23. členu tega odloka. Izvajalec na podlagi Programa vsako leto do 25. decembra pripravi načrt izvajanja prevzema in zagotavljanja ravnanja, čiščenja in obdelave blata za naslednje leto.

(2) Blato iz pretočnih greznic in MKČN ter komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic se lahko odvaja samo

na sprejem na komunalno čistilno napravo, ki je opremljena za obdelavo blata, zato je prepovedano odvažanje in odlaganje v okolje (kmetijska in ostala zemljišča), v površinske ali podzemne vode ali javno kanalizacijo.

(3) Le v primeru uporabe blata, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je, v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, zmešano skupaj s komunalno odpadno vodo, z gnojeko oziroma gnojico ter skladiščeno najmanj šest mesecev pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu, izvajalec javne službe kot obvezno storitev javne službe zagotavlja samo storitve prve meritve in obratovalni monitoring ali izdelavo ocene obratovanja za MKČN v skladu z Uredbo in evidenco o izvoru, vrsti in količini prevzetega blata oziroma odplak ter druge evidence v skladu z veljavno zakonodajo. Lastnik greznice ali MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, mora izvajalcu javne službe za vsako triletno obdobje predložiti pisno izjavo, da je uporaba blata za gnojilo v kmetijstvu, v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu.

26. člen

(obstoječe greznice)

(1) Velikost obstoječega usedalnika blata ugotovi izvajalec ob popisu stanja na terenu pri prvem prevzemu blata.

(2) Pogostost praznjenja usedalnika blata za posameznega uporabnika določi izvajalec v Programu na podlagi porabljenih količin pitne vode in prostornine usedalnika blata in v skladu z veljavno zakonodajo (najmanj enkrat na tri leta).

27. člen

(način obveščanja in praznjenja greznic)

(1) Izvajalec je dolžan uporabnika o obveznosti opravljanja obvezne storitve javne službe prevzema blata oziroma komunalne odpadne vode najprej obvestiti. Kolikor praznjenje ni izvedeno v roku 8-ih dni po dogovorjenem terminu, izvajalec uporabnika v skladu z veljavno zakonodajo obvesti pisno s povratnico najmanj 15 dni pred začetkom opravljanja storitve. V obvestilu mora navesti datum in okvirni čas svojega prihoda.

(2) Uporabnik ima po dogovoru z izvajalcem pravico enkratne prestativne najavljenega časa storitve, ki pa ne more biti daljša od treh mesecev. O takšni nameri mora uporabnik izvajalca pisno obvestiti najmanj 8 dni pred predvideno izvedbo storitve.

(3) Če uporabnik najavljenega časa opravljanja storitve ne odpove in ga v dogovoru z izvajalcem ne prestavi ter s tem onemogoči izvedbo storitve ali če izvajalcu ne omogoča opravljanja storitev, mora plačati nastale stroške, razen stroškov ravnanja z blatom, ki jih izvajalec uporabniku v tem primeru ni upravičen zaračunati.

(4) Uporabnik ni dolžan plačati stroškov storitev iz tretjega odstavka tega člena, če zaradi dokazane daljše odsotnosti upravičeno (daljša bolniška odsotnost ali višja sila) ni mogel odpovedati najavljenega časa opravljanja storitev.

(5) Občina za posamezne stavbe ali skupine stavb, do katerih dostop s cestnim motornim vozilom, namenjenim prevozu komunalne odpadne vode in neobdelanega blata, ni mogoč, opredeli izvajanje službe v omejenem obsegu in s posebnimi prevoznimi sredstvi. Omejen obseg in način izvajanja storitve sta opredeljena v Programu, ki ga za obdobje štirih let pripravi izvajalec.

28. člen

(obvezne storitve javne službe za objekte, ki niso priključeni na javno kanalizacijo)

V okviru javne službe mora izvajalec javne službe za stavbe v naselju ali delu naselja, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, in za stavbo ali za funkcionalno zaokroženo skupino stavb zunaj naselja zagotoviti:

– redno praznjenje nepretočnih greznic in odvoz ter obdelavo njihove vsebine v komunalni čistilni napravi,

- prevzem blata iz MKČN in obstoječih (pretočnih) greznic ter njegovo obdelavo najmanj enkrat na tri leta,
- prve meritve in obratovalni monitoring ali izdelavo ocene obratovanja za MKČN v skladu z Uredbo,
- evidenco o izvoru, vrsti in količini prevzetega blata oziroma odplak ter druge evidence v skladu z veljavno zakonodajo.

VI PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV

29. člen

(obveznosti uporabnika javne službe)

(1) Uporabniki imajo naslednje obveznosti:

- na javno kanalizacijo se lahko priključijo le s soglasjem upravitelja skladno z odobreno tehnično dokumentacijo,
- odvajati komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, MKČN ali nepretočno greznico,
- pridobiti soglasja, mnenja in strokovne ocene, kot to določa ta odlok,
- vzdrževati kanalizacijski priključek, interno kanalizacijo in vse naprave, vgrajene vanjo, zlasti pa obstoječo ali nepretočno greznico in MKČN,
- vzdrževati čistočo in zagotavljati nemoten dostop do mest za ugotavljanje količine in stopnje onesnaženosti odpadne vode,
- ne sme dovoliti priključitve objektov drugih lastnikov na svojo interno kanalizacijo ali kanalizacijski priključek brez soglasja upravitelja,
- izvajati predpisane meritve komunalnih in padavinskih odpadnih voda ter industrijskih odpadnih vod,
- omogočati izvajalcu dostop do javne kanalizacije za izvajanje vzdrževalnih in obnovitvenih del na javni kanalizaciji, kadar le-ta poteka po njegovem zemljišču,
- omogočati izvajalcu neoviran dostop do obstoječe greznice, nepretočne greznice ali MKČN in prevzem njene vsebine,
- omogočiti izvajalcu pregled interne kanalizacije in sestavo odpadne vode, obvestiti izvajalca o začetku gradnje MKČN, mu omogočiti pregled in pred zagonom predati predpisano dokumentacijo o ustreznosti MKČN,
- obveščati izvajalca o vseh okvarah na javni kanalizaciji, kanalizacijskem priključku in merilnih napravah ter vseh pojavih, ki bi utegnili imeti vpliv na obratovanje javne kanalizacije,
- uporabniki ne smejo prekiniti odvoda odpadne vode drugemu uporabniku ali ga z nestrokovnim delom onemogočiti, pisno obveščati upravitelja o spremembi naslova, lastništva in drugih spremembah na stavbi ali inženirskem objektu, ki imajo vpliv na odvod komunalne odpadne in padavinske vode, v roku 15 dni od nastanka spremembe, ki je možna po poravnavi vseh zapadlih obveznosti. V primeru spremembe uporabnika mora poleg obvestila poskrbeti tudi za izvedbo popisa vodomera, ki je relevanten trenutek za določitev novega uporabnika in novega razmerja med izvajalcem javne službe in uporabnikom. Če se popis ne izvede, se storitve javne službe zaračunavajo novemu uporabniku enako, kot staremu in jih je novi uporabnik dolžan poravnati,
- plačevati stroške storitev javne službe,
- obveščati izvajalca o vseh spremembah količin in lastnosti industrijske odpadne vode, ki vplivajo na izvajanje javne službe,
- upoštevati ukrepe in objave v primeru motenj pri odvajanju in čiščenju odpadne vode.

(2) Uporabnik sme odvajati vodo v javno kanalizacijo samo na način, ki ne poslabša pogojev odvajanja drugih uporabnikov. Uporabnik je dolžan poravnati škodo na objektih in napravah javne kanalizacije, če je ta nastala zaradi njegovega ravnanja oziroma jo je povzročila njegova odpadna voda.

(3) Prepovedano je poseganje v vse naprave in objekte javne kanalizacije in spreminjanje pogojev njihove dostopnosti, zlasti revizijskih jaškov.

30. člen

(prepovedi)

Uporabnik ne sme v javno kanalizacijo odvajati ali izliti komunalno odpadno vodo, ki bi lahko:

- povzročila požar ali nevarnost eksplozije,
- povzročila korozijo ali kako drugače poškodovala kanal, naprave, opremo in ogrožala zdravje ljudi,
- povzročala ovire v kanalih ali kako drugače motila delovanje sistema zaradi odlaganja usedlin ali lepljivih snovi,
- stalno ali občasno povzročala hidravlične preobremenitve in tako škodljivo vplivala na delovanje javne kanalizacije,
- povzročala ustvarjanje škodljivih plinov v javni kanalizaciji,
- povzročala pregrevanje odpadne vode preko predpisanih temperatur,
- zavirala tehnološke postopke na čistilni napravi,
- povzročala onesnaženje z radioaktivnimi snovmi.

V primeru, da nastane na objektih ali napravah javne kanalizacije škoda zaradi nepravilnega ravnanja uporabnika, je ta dolžan izvajalcu javne službe poravnati stroške za odpravo škode.

31. člen

(posegi v območju kanalizacije)

(1) Uporabnikom in drugim nepooblaščenim osebam ni dovoljeno posegati v objekte in naprave javne kanalizacije. V varovalnem pasu kanalizacije se ne sme graditi objektov, spreminjati višine nadkritja (zasipa) kanalizacijskega omrežja, zasipavati pokrovov jaškov in izvajati ostalih aktivnosti, ki bi lahko povzročile poškodbe na kanalizacijskem omrežju ali ovirale njegovo delovanje in vzdrževanje. Prav tako ni dovoljeno posegati v obstoječe interne kanalizacijske objekte in naprave drugih uporabnikov ali jim celo preprečiti odvod odpadne vode v javno kanalizacijsko omrežje.

(2) Izvajalci del morajo pri vzdrževanju in rekonstrukciji cest, ulic in trgov vzpostaviti kanalizacijsko omrežje in naprave v prvotno stanje.

(3) Upravitelji drugih objektov in naprav (vodovodnega, elektro, PTT, toplovodnega, plinovodnega omrežja ipd.) morajo o opravljanju del na svojih objektih in napravah v varovalnem pasu kanalizacije obvestiti izvajalca in izvajati dela tako, da ostanejo kanalizacijske naprave nepoškodovane. V primeru poškodb morajo na lastne stroške naročiti popravila.

VII VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN OBRAČUNAVANJA STORITEV

32. člen

(viri financiranja)

Viri financiranja javne službe so:

- cene storitev javne službe (odvajanje in čiščenje),
- omrežnina,
- okoljska dajatev,
- občinski proračun,
- različne dotacije in subvencije in
- drugi viri.

33. člen

(Elementi cene javne gospodarske službe)

Cene storitev javne službe se oblikujejo v skladu z določili veljavnega predpisa o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Cena javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode vsebuje:

1. odvajanje komunalne odpadne vode, ki vključuje:
 - omrežnino v EUR/mesec,
 - storitev odvajanja v EUR/m³;

2. čiščenje komunalne odpadne vode, ki vključuje:

- omrežnino v EUR/mesec,
- ceno storitev čiščenja v EUR/m³;

3. okoljsko dajatev.

Storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN vključujejo:

- omrežnino,
- ceno storitve in
- okoljsko dajatev.

Na računu se ločeno prikaže zaračunana cena posamezne storitve javne službe v skladu s prejšnjim odstavkom.

Cena opravljanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki pokriva stroške izvajanja posamezne javne službe, se uporabnikom obračunava mesečno v m³ na podlagi odčitka porabe vode na obračunskem vodomernu oziroma v obliki akontacije, določene glede na povprečno mesečno porabo zadnjega obračunskega leta.

Cene storitev gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode za območje občine predlaga izvajalec javne službe skladno z določili 1. točke 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev.

Na potrjene cene se obračuna še DDV v skladu z Zakonom o DDV.

Izvajalec enkrat letno pripravi elaborat, kjer upošteva določila 6. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Elaborat posreduje ustreznemu občinskemu organu do konca marca.

34. člen

(stroški izvajanja storitev)

Stroški izvajanja storitev gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda vključujejo:

- neposredne stroške materiala in storitev,
- neposredne stroške dela,
- druge neposredne stroške,
- splošne (posredne) proizvodne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
- splošne nabavno prodajne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
- splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
- obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe,
- neposredne stroške prodaje,
- druge poslovne odhodke in
- donos v skladu s 16. točko 2. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

35. člen

(omrežnina)

(1) Omrežnino predstavljajo stroški javne infrastrukture na območju občine, ki je potrebna za izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda, in zajemajo:

- stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura (stroški amortizacije se izračunavajo po metodi časovnega amortiziranja, glede na stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti infrastrukture javne službe ob upoštevanju življenjske dobe v skladu z amortizacijskimi stopnjami predpisov, ki urejajo oblikovanje cen komunalnih storitev),
- stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
- stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za sluznost

in povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe,

– odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki vključujejo obresti in druge stroške, povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode; pri tem se upošteva višina stroškov na podlagi podpisanih pogodb.

(2) Omrežnina se zaračunava uporabnikom za storitve odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda, za storitve prevzemanja komunalnih odpadnih in padavinskih voda iz nepretočnih greznic in za storitve čiščenja prevzetega blata iz obstoječih greznic in MKČN.

(3) Omrežnina se določi na letni ravni in se lahko obračuna mesečno v evrih glede na faktor, oblikovan po različnih zmogljivostih vodovodnih priključkov, določenih s premerom vodomera skladno z naslednjo preglednico:

PREMER VODOMERA	FAKTOR OMREŽNINE
DN < / = 20	1
20 < DN < 40	3
40 < / = DN < 50	10
50 < / = DN < 65	15
65 < / = DN < 80	30
80 < / = DN < 100	50
100 < / = DN < 150	100
150 < / = DN	200

36. člen

(subvencije)

Če se ob potrditvi cene iz elaborata pristojni občinski organ odloči za nižjo zaračunano ceno, ki se zaračuna uporabnikom, mora za razliko občina oblikovati subvencijo iz proračuna občine.

Občina lahko prizna subvencijo iz prejšnjega odstavka v izračunu cen storitev za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti.

37. člen

(upravičenci do oprostitve plačevanja stroškov odvajanja in čiščenja in okoljske dajatve, ki nastaja pri opravljanju kmetijske dejavnosti)

Uporabniki, pri katerih nastaja odpadna voda v kmetijski dejavnosti ter se le-ta odvaja na kmetijska zemljišča, niso dolžni plačevati stroškov odvajanja in čiščenja odpadne voda. Poraba pitne vode namenjene za izvajanje kmetijske dejavnosti se ugotavlja v skladu z določbami odloka o oskrbi s pitno vodo.

Okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode se ne plačuje za porabo vode v kmetijski dejavnosti kot je to določeno s predpisi.

38. člen

(vloga za oprostitve plačevanja okoljske dajatve, ki nastaja pri opravljanju kmetijske dejavnosti)

(1) Za oprostitve oziroma znižanje plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda morajo upravičenci zaprositi upravljavca vodovodnega omrežja z vložitvijo pisne vloge najkasneje do 20. februarja tekočega leta.

Za popolno vlogo morajo priložiti naslednje priloge:

- fotokopijo zbirne vloge za subvencije v kmetijstvu glede na predmet uveljavljanja oprostitve,
- potrdilo o družinski skupnosti, če se ne zagotavlja ločeno merjenje porabe pitne vode,
- številko odjemnega mesta odvzema vode iz javnega vodovodnega omrežja, navedeno na računu upravljavca omrežja.

(2) Vloga se obnovi enkrat letno. Kolikor upravičenec ne obnovi vloge v roku iz drugega odstavka tega člena, mu upravljavec z mesecem marcem tekočega leta začne obračunavati polno okoljsko dajatev. Enako velja kolikor vlagatelj v roku ne priloži vseh zahtevanih prilog.

39. člen
(enota količine)

(1) Enota količine storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin je izražena v m³ opravljene storitve, za katero se šteje količina dobavljene pitne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo ali čisti na komunalni čistilni napravi.

(2) Enota količine storitve prevzema vsebine in ravnanja z vsebino iz nepretočnih greznic, prevzema blata in ravnanja z blatom iz obstoječih greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav ter obratovalnega monitoringa za male komunalne čistilne naprave je izražena v m³ opravljene storitve, za katero se šteje količina dobavljene pitne vode, ki se odvaja v nepretočno greznico, obstoječo greznico ali malo komunalno čistilno napravo.

(3) Predračunska cena opravljanja storitev iz prvega in drugega odstavka se uporabnikom obračunava glede na dobavljeno količino pitne vode, če iz nje nastaja komunalna odpadna voda, v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. Izvajalec za uporabnike najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obračunsko obdobje.

(4) Kadar se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim vodomerom, se obračuna na podlagi števila stalno in začasno prijavljenih stanovalcev ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 0,15 m³ na osebo na dan. Zavezanec za plačilo storitev izvajalcu na njegovo zahtevo sporoči podatke o številu stalno in začasno prijavljenih stanovalcev. Če količine dobavljene pitne vode ni mogoče ugotoviti, se upošteva normirana poraba, ki znaša 1,2 m³ na dan za vodomer s faktorjem omrežnine 1.

(5) Enota količine storitev odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode s streh in utrjenih površin, ki niso večje kot 100 m², je izražena v m³ in se obračuna glede na količino padavin, ki pade na tlorisno površino strehe in utrjeno površino, s katere se padavinska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo ali čisti na komunalni čistilni napravi. Za količino padavinske odpadne vode se šteje povprečna letna količina padavin, ki pade na utrjeno površino ali streho, pri čemer se za povprečno letno količino šteje povprečna letna količina padavin v obdobju zadnjih petih let, ki je za območje utrjene površine izmerjena v okviru meritev državne mreže meteoroloških postaj. Storitve se ne obračuna, če se padavinska odpadna voda ne odvaja v javno kanalizacijo. V primeru izvedbe ukrepov zadrževanja ali zmanjševanja količin pri uporabniku, izvajalec obračunano količino padavinske odpadne vode lahko zmanjša za največ 50 %.

(6) Na količine, ugotovljene po prejšnjih odstavkih tega člena, se pri uporabnikih, ki so dolžni opravljati monitoring onesnaženosti vode, upošteva še faktor onesnaženosti, ki se ugotavlja v skladu s Tehničnim pravilnikom.

40. člen
(način obračuna stroškov storitev)

(1) Izvajalec mesečno zaračuna uporabniku stroške storitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin v javno kanalizacijo s postavkami:

- omrežnina,
- odvajanje komunalne in
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode.

(2) Izvajalec mesečno zaračuna uporabniku stroške storitve čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin na čistilni napravi s postavkami:

- omrežnina in
- čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode.

(3) Izvajalec mesečno zaračuna uporabniku stroške storitve prevzema vsebine in ravnanja z vsebino iz nepretočnih greznic, prevzema blata in ravnanja z blatom iz obstoječih greznic ali MKČN ter obratovalnega monitoringa za MKČN s postavkami:

- omrežnina,
- storitve vezane na greznice in MKČN,
- okoljska dajatev.

(4) Izvajalec mesečno zaračuna uporabniku stroške storitev odvajanja padavinske odpadne vode s streh in utrjenih površin do 100 m² v javno kanalizacijo s postavkami:

- omrežnina in
- odvajanje padavinske odpadne vode.

(5) Izvajalec mesečno zaračuna uporabniku stroške storitve čiščenja padavinske odpadne vode s streh in utrjenih površin do 100 m² na čistilni napravi s postavkami:

- omrežnina in
- čiščenje padavinske odpadne vode.

(6) Izvajalec mesečno zaračuna uporabniku stroške storitev iz 20. člena s postavkami:

- storitve vezane na greznice in MKČN delno,
- okoljska dajatev.

(7) Izvajalec zaračuna uporabniku po veljavnem ceniku opravljeno storitev izdaje mnenj in strokovnih ocen, ki se nanašajo na področje odvajanja padavinskih odpadnih vod iz utrjenih površin in industrijskih odpadnih vod.

41. člen

(obveznost plačila storitev)

(1) Uporabniki so dolžni plačati stroške odvajanja in stroške čiščenja odpadne vode ne glede na vodni vir, iz katerega se oskrbujejo.

(2) Uporabniki so dolžni plačati stroške odvajanja in stroške čiščenja odpadne vode od dneva priključitve na javno kanalizacijo oziroma čistilno napravo.

(3) Stroške odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode se uporabnikom zaračunava mesečno v obliki in na način kot se obračunava oskrba s pitno vodo.

42. člen

(plačilo računov in ugovor)

Uporabnik je dolžan plačati račun najkasneje do dneva zapadlosti računa.

Če uporabnik obveznosti ne poravnava v celoti v 15 dneh po prejemu pisnega opomina, s katerim mora biti izrecno opozorjen na posledice neplačila, mu lahko upravljavec prekine dobavo vode.

Če se uporabnik s prejetim računom ne strinja, ima pravico, da v osmih dneh od prejema računa vloži pisni ugovor pri upravljavcu. Upravljavec je dolžan na pisni ugovor uporabnika pisno odgovoriti v roku 8 dni od prejema ugovora in v tem roku ne sme prekiniti dobavo vode.

VIII VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV
ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

43. člen

(objekti in naprave javne kanalizacije)

(1) Objekti in naprave javne kanalizacije obsegajo primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje ter z njimi povezane tehnološke naprave, kot so:

- kanalizacijska omrežja za odvod komunalne in padavinske odpadne vode,
- revizijski jaški,
- črpališča za prečrpavanje komunalne in padavinske odpadne vode,
- čistilna naprava,
- razbremenilniki visokih vod,
- zadrževalni in pretočni bazeni,
- drugi objekti in naprave, potrebni za obratovanje javne kanalizacije,
- nepretočne greznice in MKČN.

(2) Z objekti in napravami javne kanalizacije upravlja izvajalec.

(3) Izvajalec ima ves čas pravico dostopa do kanalizacijskih objektov in naprav v lasti občine z namenom zagotavljanja rednega vzdrževanja in kontrole, ne glede na to, kdo je lastnik zemljišča, na katerem so objekti in naprave javne kanalizacije.

(4) Izvajalec je dolžan po opravljenem rednem ali izrednem (intervencijskem) delu vzpostaviti zemljišče v prvotno stanje v roku 14-ih dni po izvedenih delih.

44. člen

(objekti in naprave uporabnikov)

(1) Naprave in objekti uporabnika so:

- kanalizacijski priključek,
- objekti in naprave za predčiščenje odpadnih voda, peskolovi in lovilci olj,
- interna kanalizacija,
- interno črpališče,
- nepretočne greznice, obstoječe greznice ter MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE in enako ali večjo od 50 PE za nestanovanjske objekte v skladu z uredbo, in niso objekti javne kanalizacije in pripadajo stavbi ali gradbenemu inženirskemu objektu, v katerem nastaja komunalna ali padavinska odpadna voda.

(2) Interna kanalizacija s priključkom in pripadajoči objekti morajo biti izvedeni v skladu s tehničnimi pogoji iz soglasja in Tehničnega pravilnika tako, da na objektu ne nastane škoda zaradi vdora vode iz javne kanalizacije. Odvajanje odpadne vode iz stavb, ki so nižje od javne kanalizacije ali pa v njih obstaja nevarnost preplavitve, se mora izvesti s črpanjem. Podrobnosti so določene v Tehničnem pravilniku.

(3) Vsak kanalizacijski priključek mora imeti revizijski jašek, ki izvajalcu služi za preverjanje razmer v priključni cevi in preverjanje emisij v odpadni vodi, uporabniku pa za vzdrževanje in čiščenje priključnega cevovoda. Revizijski jašek mora biti praviloma postavljen na takšnem mestu, da lahko do njega nemoteno dostopata izvajalec in uporabnik. Mesto revizijskega jaška določita projektant in izvajalec v projektni dokumentaciji ob izgradnji javne infrastrukture.

(4) Če revizijskega jaška ni možno postaviti na zemljišču, ki je v lasti lastnika objekta, mora lastnik tega objekta za postavitev revizijskega jaška predložiti izvajalcu notarsko overjeno služnostno pogodbo ali izjemoma soglasje lastnika zemljišča, na katerem je možno postaviti revizijski jašek.

(5) Izgradnja in vzdrževanje objektov in naprav iz prvega odstavka tega člena, ki se morajo graditi po enakih določilih kot veljajo za javno kanalizacijo, bremeni uporabnika. Uporabnik je dolžan s temi objekti gospodariti tako, da je omogočeno nemoteno odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode v javni kanalizaciji.

IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM TEGA ODLOKA IN KAZENSKE DOLOČBE

45. člen

(inšpekcijski organ)

Za inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega odloka in izrekanje sankcij je pristojen medobčinski inšpekcijski organ.

46. člen

(globe za pravne in fizične osebe)

Pravna oseba in samostojni podjetnik uporabnik javne kanalizacije se kaznuje z globo 1.000,00 EUR, če pa se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa z globo 2.000,00 EUR, če:

- se ne priključi na javno kanalizacijo,
- uporabnik zgradi priključek brez predhodnega soglasja izvajalca javne,
- pred gradnjo kanalizacijskega priključka ne prijavi gradnje izvajalcu javne službe,
- priključi spojni kanal na javno kanalizacijo kadar to ni dovoljeno,

- ne odklopi priključka v skladu z določili tega odloka,
- prekine odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode drugemu uporabniku,

– v javno kanalizacijo odvaja komunalno odpadno vodo v nasprotju z določili 35. člena tega odloka,

– ne pridobi predhodnega soglasja izvajalca javne službe pred izvedbo del s katerimi posegajo v in na območje kanalizacijskega omrežja oziroma drugih naprav in objektov, ki so potrebni za odvodnjavanje in čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih voda.

Odgovorna oseba pravne osebe, fizična oseba in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, se za prekršek iz tega člena kaznujejo z globo 250,00 EUR.

47. člen

(1) Z globo 1.500 EUR se kaznuje upravljavec omrežja, ki:

- ne izvaja ali izvaja neustrezno javna pooblastila iz 8. člena,

– dovoli priključek v nasprotju z določili 12. in 13. člena,

– ne prijavi ugotovljenih kršitev iz 25. člena inšpekcijski službi.

(2) Z globo 400 evrov se za prekrške iz prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba upravljavca.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

48. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Cankova (Uradni list RS, št. 40/01).

50. člen

(veljavnost odloka)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 354-05/2018

Cankova, dne 22. februarja 2018

Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

694. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Cankova

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in 16. člena Statuta Občine Cankova (MUV, št. 91/13) je Občinski svet Občine Cankova na 17. redni seji dne 22. 2. 2018 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Cankova

1. člen

V prvem odstavku 5. člena odloka (Uradni list RS, št. 86/11) se doda točka 11 in se glasi:

»11. 24-urna dežurna služba za pogrebne dejavnosti.«

2. člen

V prvem odstavku 6. člena odloka se točki 1 in 2 v celoti izbrišeta in se določi samo ena točka, ki pravilno glasi:

»1. pokopališko dejavnost, ki obsega upravljanje in urejanje pokopališč (zagotavljanje urejenosti pokopališč, oddaja grobov v najem, vodenje evidenc, dajanje soglasij itd.)«

Ostale točke se preštevilčijo, tako da točka 3 postane 2, točka 4 postane 3 in vse točke do 10, ki postane 9.

3. člen

V 16. členu se doda novi stavek, ki se glasi:

»Sredstva za podeljeno javno pooblastilo izvajalcu za izvajanje strokovno tehničnih, organizacijskih in razvojnih nalog ter izdajo soglasij in vodenje potrebnih katastrov zagotavlja občina iz proračuna.«

4. člen

Vsebina 18. člena odloka se črta v celoti in se nadomesti z novo, ki se glasi:

»18. člen

Cene storitev gospodarske javne službe določi občina. Cene se oblikujejo in določajo v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Predloge cen lahko pripravi izvajalec gospodarske javne službe in jih predloži pristojnemu občinskemu organu v obravnavo oziroma v potrditev.

Na potrjene cene se obračuna še DDV v skladu z Zakonom o DDV.

Izvajalec enkrat letno pripravi elaborat, kjer upošteva določila 6. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Elaborat posreduje ustreznemu občinskemu organu do konca marca.

Če se ob potrditvi cene iz elaborata pristojni občinski organ odloči za nižjo zaračunano ceno, ki se zaračuna uporabnikom, mora za razliko občina oblikovati subvencijo iz proračuna občine.

Občina lahko prizna subvencijo iz prejšnjega odstavka v izračunu cen storitev za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti.«

5. člen

Vsebina 19. člena odloka se v celoti črta in se nadomesti z novo, ki glasi:

»19. člen

Občina v področnem odloku za posamezno javno službo posebej določi osnovne parametre za izračun cene in pri tem opredeli:

- upravičene proizvodne stroške dejavnosti gospodarske javne službe (GJS),
- upravičene splošne stroške dejavnosti GJS,
- donos na vložen kapital v skladu s 16. točko 2. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in
- druge neto prihodke.

Občina v področnem odloku za posamezno javno službo posebej določi regulativno obračunsko obdobje (na primer 1 leto, 2 leti, 3 leta).«

6. člen

Tudi vsebina 20. člena se črta v celoti in se nadomesti z novo, ki glasi:

»20. člen

Posebne storitve izvajalca javne službe so storitve, ki jih opravlja in pri tem uporablja javno infrastrukturo v soglasju z lastnikom javne infrastrukture, pri čemer ne sme ustvarjati negativne razlike med prihodki in odhodki, ki izvirajo iz tega naslova.

Prihodki posebnih storitev se upoštevajo tako, da se zmanjša lastna cena posamezne javne službe.«

7. člen

V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 86/11) vsi ostali členi ostanejo nespremenjeni.

8. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 354-03/2018

Cankova, dne 22. februarja 2018

Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

695. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Cankova

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 91/13), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 61/10), Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Cankova (Uradni list RS, št. 87/11) in Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) je Občinski svet Občine Cankova na 17. redni seji dne 22. 2. 2018 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Cankova

1. člen

V 12. členu odloka (Uradni list RS, št. 61/10) se pod točko a) v celoti izbriše peta alineja (reciklažo, trženje ali ponovno uporabo (predelavo) ločenih frakcij.

2. člen

V drugem odstavku 13. člena odloka se v celoti črtajo tretja, četrta in peta alineja.

3. člen

V 16. členu odloka se doda novi peti odstavek, ki se glasi: »Sredstva za vodenje katastra so zagotovljena v občinskem proračunu.«

4. člen

V drugem stavku 17. člena se za besedno zvezo »Izvajalec je« izbriše beseda »dolžan«, tako, da stavek pravilno glasi: »Izvajalec na vlogo stranke izdela tudi predhodne strokovne pogoje in mnenje.«

Za tretjim stavkom 17. člena se doda novi četrti stavek, ki glasi: »Izvajalec v okviru javnega pooblastila prav tako skrbi za razvoj, načrtovanje in pospeševanje javnih služb ter inve-

sticijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti, napravami in opremo, potrebnimi za izvajanje javnih služb upravljanja s komunalnimi odpadki.«

Četrti stavek 17. člena postane peti in se ne spremeni.

Doda se še en novi, šesti stavek 17. člena, ki glasi: »Sredstva za dana pooblastila izvajalcu so zagotovljena v občinskem proračunu.«

5. člen

V prvem odstavku 25. člena odloka se v celoti črta tretja alineja.

V osemnajsti alineji prvega odstavka 25. člena se za besedno zvezo »vodenje evidenc in« črta beseda »katastrov«, tako da se osemnajsta alineja pravilno glasi:

»– vodenje evidenc v zvezi z javnima službama, usklajenih z občinskimi evidencami,«

6. člen

V drugi alineji 30. člena odloka se pred besedo »in« doda naslednja besedna zveza: »za namene določene s tem odlokom ter drugimi predpisi«. Tako v drugi alineji tekst pravilno glasi:

»– iz proračuna občine za namene določene s tem odlokom ter drugimi predpisi in«

7. člen

Prvi stavek 31. člena odloka se briše v celoti in se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

»Cene storitev se oblikujejo v skladu z določili veljavne Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.«

8. člen

Za 31. členom odloka se dodajo še členi 31.a, b, c, d, e in f, ki se glasijo:

»31.a člen

Cene storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za območje občine predlaga izvajalec javne službe skladno z določili 1. točke 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev.

Na potrjene cene se obračuna še DDV v skladu z Zakonom o DDV.

Izvajalec za preteklo obračunsko obdobje ugotovi razliko med potrjeno in obračunsko ceno storitev.

Ugotovljena razlika med potrjeno in obračunsko ceno glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju se v elaboratu upošteva pri izračunu predračunske cene za prihodnje obdobje. Izvajalec enkrat letno pripravi elaborat. Če razlika iz prejšnjega odstavka presega deset odstotkov od potrjene cene, mora elaborat poslati pristojnemu občinskemu organu, ki mora začeti postopek potrjevanja cene.

31.b člen

Če se ob potrditvi cene iz elaborata pristojni občinski organ odloči za nižjo zaračunano ceno, ki se zaračuna uporabnikom, mora za razliko občina oblikovati subvencijo iz proračuna občine.

Občina lahko prizna subvencijo iz prejšnjega odstavka v izračunu cen storitev za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti.

31.c člen

Storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki vključuje cene:

1. zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov,
2. obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in
3. odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.

Cena zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov vsebuje:

1. zbiranje komunalnih odpadkov, ki vključuje:
 - ceno javne infrastrukture v €/kg,
 - ceno storitve v €/kg.
2. zbiranje bioloških odpadkov, ki vključuje:
 - ceno javne infrastrukture v €/kg,
 - ceno storitve v €/kg.

Cena obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov vključuje:

- ceno javne infrastrukture v €/kg,
- ceno storitve v €/kg.

Cena odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov vključuje:

- ceno javne infrastrukture v €/kg,
- ceno storitve v €/kg.

Na računu se ločeno prikaže zaračunana cena posamezne storitve javne službe v skladu s prejšnjim odstavkom.

31.d člen

Cena opravljanja posamezne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki vključuje naslednje skupine stroškov, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev javne službe in vključujejo naslednje skupine:

- neposredne stroške materiala in storitev,
- neposredne stroške dela,
- druge neposredne stroške,
- splošne (posredne) proizvodne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
- splošne nabavno-prodajne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
- splošne stroške uprave, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
- obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe,
- neposredne stroške prodaje,
- druge poslovne odhodke in
- donos v skladu s 16. točko 2. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

31.e člen

Javno infrastrukturo predstavljajo stroški javne infrastrukture na območju občine, ki je potrebna za izvajanje gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, in zajemajo:

- stroške amortizacije ali najema te javne infrastrukture (stroški amortizacije se izračunavajo po metodi časovnega amortiziranja glede na stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti te javne infrastrukture in ob upoštevanju življenjske dobe po predpisih, ki urejajo oblikovanje cen storitev gospodarskih javnih služb),
- stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
- stroške odškodnin, ki so stroški odškodnin za služnost in povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe,
- finančna jamstva v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih in predvideni stroški zapiranja odlagališča ter stroški za izvedbo ukrepov varstva okolja po zaprtju za obdobje najmanj 30 let,
- odhodke financiranja, ki so stroški obresti in drugi stroški, povezani z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne službe, pri čemer se upošteva višina stroškov na podlagi podpisanih pogodb.

31.f člen

Storitve reciklaže, trženje ali ponovna uporaba (predelava) ločenih frakcij, ki jih izvajalec opravlja, so tržne dejavnosti in predstavljajo posebne storitve, katerih prihodek vpliva na zmanjšanje lastne cene javne službe.

Izvajalec lahko opravlja posebne storitve iz prejšnjega odstavka in tudi druge vrste posebnih storitev v soglasju z lastnikom javne infrastrukture, pri čemer ne sme ustvarjati negativne razlike med prihodki in odhodki, ki izvirajo iz tega naslova.«

9. člen

Vsi ostali členi v Odloku o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 61/10) ostanejo nespremenjeni.

10. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 354-04/2018

Cankova, dne 22. februarja 2018

Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

696. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu

Na podlagi 99. člena in tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPreb-1), 37. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) ter 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 91/13) je Občinski svet Občine Cankova na 17. redni seji dne 22. 2. 2018 sprejel

SOGLASJE

k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu

1. člen

Občinski svet Občine Cankova soglaša:

– da ekonomska cena storitve pomoč družini na domu od 1. 3. 2018 od ponedeljka do sobote znaša 17,29 EUR na uro. V ekonomsko ceno so vključeni stroški storitve pomoči na domu do uporabnika storitve (stroški neposredne socialne oskrbe) v višini 15,05 EUR na efektivno uro in stroški strokovnega vodenja v višini 2,24 EUR na efektivno uro

– da ekonomska cena storitve pomoč družini na domu ob nedeljah in dela prostih dnevih znaša 19,03 EUR na uro. V ekonomsko ceno so vključeni stroški storitve pomoči na domu do uporabnika storitve (stroški neposredne socialne oskrbe) v višini 16,79 EUR na efektivno uro in stroški strokovnega vodenja v višini 2,24 EUR na efektivno uro.

2. člen

Cena socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu, zmanjšana za 50 % subvencijo občine za neposredno socialno oskrbo ter 100 % stroškov vodenja in subvencijo iz proračuna RS (javna dela) v višini 0,00 EUR, znaša za uporabnika:

- 7,52 EUR na efektivno uro za delovne dni;
- 8,39 EUR na efektivno uro za nedeljo in dela proste dni.

3. člen

Centru za socialno delo Murska Sobota se bodo sredstva za izvajanje storitve pomoči družini na domu nakazovala mesečno, na podlagi posebej sklenjene pogodbe.

4. člen

Z dnem uveljavitve tega soglasja preneha veljati Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu št. 162-01/2018, z dne 18. 1. 2018

5. člen

To soglasje začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2018.

Št. 162-02/2018

Cankova, dne 22. februarja 2018

Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

697. Letni program športa Občine Cankova za leto 2018

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 26/10), 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 91/13) je Občinski svet Občine Cankova na 17. redni seji dne 22. 2. 2018 sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA Občine Cankova za leto 2018

I. UVOD

Letni program športa Občine Cankova za leto 2018 določa:

- cilje, ki se želijo doseči z Letnim programom športa,
- programe športa, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna Občine Cankova,
- razvojne in strokovne naloge v športu, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna Občine Cankova,
- obseg sredstev, ki jih Občina Cankova zagotavlja za sofinanciranje posameznih vsebin letnega programa športa v letu 2018.

II. CILJI, KI SE ŽELIJO DOSEČI Z LETNIM PROGRAMOM ŠPORTA

S sofinanciranjem letnega programa športa se želi omogočiti oziroma zagotoviti:

- čim večjo vključenost občanov Občine Cankova v izvajanje programov interesne športne vzgoje, kakovostni in vrhunski šport ter športno rekreacijo (množičnost oziroma razširjenost),
- čim boljše pogoje za športno vadbo in tekmovanje ter večjo dostopnost do športnih objektov,
- doseganje čim boljših tekmovalnih rezultatov (kakovost športnih dosežkov),
- večja promocija posameznikov kot športnikov, njihovih društev za katere nastopajo ter Občine Cankova v celoti.

III. PROGRAMI ŠPORTA, KI SE SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV PRORAČUNA OBČINE CANKOVA ZA LETO 2018

Iz sredstev Proračuna Občine Cankova za leto 2018 se sofinancirajo naslednji programi športa:

1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
4. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
5. Športna rekreacija
6. Kakovostni šport
7. Vrhunski šport

1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok je dejavnost otrok v starosti od rojstva do vstopa v šolo, ki so prostovoljno vključeni v programe športa in skozi igro spoznavajo posamezne elemente športa ter kasnejše gibalne dejavnosti.

Programi športa, ki se sofinancirajo iz sredstev Občine Cankova:

- Zlati sonček,
- 10-urni plavalni tečaji in
- drugi 60-urni programi vadbe.

2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so prostovoljno vključeni v programe športa.

Programi športa, ki se sofinancirajo iz sredstev Občine Cankova:

- Zlati sonček,
- Krpan,
- drugi 80-urni programi vadbe in
- šolska športna tekmovanja.

3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

V programe športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport se vključujejo otroci od 6. do 11. leta in od 11. do 15. leta starosti, ki imajo interes in sposobnosti, da bi lahko postali vrhunski športniki.

Programi športa, ki se sofinancirajo iz sredstev Občine Cankova:

- cicibani in cicibanke, od 30 do 40-urni programi,
- mlajši dečki in deklice, od 40 do 60-urni programi ter
- starejši dečki in deklice, od 60 do 80-urni programi.

4. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

Programi športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.

Programi športa, ki se sofinancirajo iz sredstev Občine Cankova:

- mlajši mladinci in mladinke, od 90 do 110-urni programi,
- starejši mladinci in mladinke, do 120 do 150-urni programi.

5. Športna rekreacija

V programe športne rekreacije odraslih so vključeni občani, s ciljem ohranjati in izboljševati celostni zdravstveni status, humanizirati življenje, zmanjševati negativne posledice današnjega načina življenja in dela, preprečevati upadanje splošne vitalnosti. To so programi za aktivno, koristno in prijetno izpolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa.

Programi športa, ki se sofinancirajo iz sredstev Občine Cankova:

- 80-urni programi.

6. Kakovostni šport

V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja ekip ter posameznikov, registriranih športnikov, članov nacionalnih panožnih športnih zvez, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunškega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa.

V okviru teh programov gre za nastope na uradnih tekmovanjih panožnih športnih zvez do naslova državnega prva.

Programi športa, ki se sofinancirajo iz sredstev občine Cankova:

- do 250-urni programi.

7. Vrhunski šport

Vrhunski šport so priprave in tekmovanja športnikov, ki imajo status svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda.

Programi športa, ki se sofinancirajo iz sredstev Občine Cankova:

- do 1.200-urni programi za vrhunske športnike v individualnih športnih panogah,
- do 1.200-urni programi za vrhunske športnike v kolektivnih športnih panogah za ekipe.

Merila za vrednotenje posameznih programov so določena v Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Cankova.

IV. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU, KI SE SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV PRORAČUNA OBČINE CANKOVA ZA LETO 2018

Iz sredstev Proračuna Občine Cankova za leto 2018 se sofinancirajo naslednje razvojne in strokovne naloge v športu:

1. Športne prireditve

Športne prireditve so organizirana športna srečanja in športna tekmovanja. V letu 2017 Občina Cankova sofinancira naslednje športne prireditve:

- Občinski turnir v malem nogometu za člane
- Ostali turnirji v malem nogometu za člane
- Ostale športne prireditve
- Nogomet na Cankovi še živi – turnir v malem nogometu za člane.

Merila za vrednotenje posameznih razvojnih in strokovnih nalog v športu so določena v Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Cankova.

V. OBSEG SREDSTEV, KI JIH OBČINA CANKOVA ZAGOTAVLJA ZA SOFINANCIRANJE POSAMEZNIH VSEBIN LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V LETU 2018

Za izvajanje vsebin Letnega programa športa, se izvajalcem v Proračunu Občine Cankova za leto 2018, zagotavlja 16.000,00 EUR, po naslednjem razdelilniku:

1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok	300,00 EUR
2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok	450,00 EUR
3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport	400,00 EUR
4. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport	250,00 EUR

5. Športna rekreacija	12.200,00 EUR
6. Kakovostni in vrhunski šport	400,00 EUR
7. Športne prireditve	2.000,00 EUR

Št. 671-01/2018
Cankova, dne 22. februarja 2018

Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

CERKNO

698. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju javnih prireditev v Občini Cerkno

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je Občinski svet Občine Cerkno na 23. redni seji dne 22. 2. 2018 sprejel

PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju javnih prireditev v Občini Cerkno

1. člen

V Pravilniku o sofinanciranju javnih prireditev v Občini Cerkno (Uradni list RS, št. 31/16) (v nadaljevanju: pravilnik) se v drugem odstavku 4. člena črta besedilo »ter so ustrezno registrirani za izvajanje dejavnosti prirejanja prireditev«.

2. člen

V prvem odstavku 13. člena pravilnika, se v 5. točki meril za vrednotenje aktivnosti spremeni naslov tako, da se po novem glasi: »Delež zagotovljenih sredstev izven proračuna Občine Cerkno«.

3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0003/2016
Cerkno, dne 22. februarja 2018

Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

699. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je Občinski svet Občine Cerkno na 23. redni seji dne 22. 2. 2018 sprejel

SKLEP

o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro

1. člen

S tem sklepom se ukine status zemljišča javno dobro na parceli št. 1289/5 k.o. 2337 Bukovo v izmeri 38 m² in na parceli št. 1289/7 k.o. 2337 Bukovo v izmeri 42 m².

2. člen

Nepremičnini iz prejšnjega člena tega sklepa prenehata imeti status javnega dobra in postaneata lastnina Občine Cerkno.

3. člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 900-0001/2018-2
Cerkno, dne 22. februarja 2018

Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

GORENJA VAS - POLJANE

700. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 Odl. US, 76/08, 100/08 Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10, 84/10 Odl. US, 40/12 – ZUJF) in 17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13 in 84/15) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 19. redni seji 15. februarja 2018 sprejel

SKLEP

o ukinitvi statusa javnega dobra

1.

Ukine se status javnega dobra v splošni rabi parc. št. 2080/4 (ID 6738067), k.o. 2049 Hotavlje.

2.

Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa postane last Občine Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, matična številka: 5883261000.

3.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-010/2017-006
Gorenja vas, dne 15. februarja 2018

Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

701. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 Odl. US, 76/08, 100/08 Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10, 84/10 Odl. US, 40/12 – ZUJF) in 17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13 in 84/15) je Občinski svet

Občine Gorenja vas - Poljane na 19. redni seji 15. februarja 2018 sprejel

SKLEP

o ukinitvi statusa javnega dobra

1.

Ukine se status javnega dobra v splošni rabi parc. št. 1523/4 (ID 6720487), k.o. 2040 Podobeno.

2.

Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa postane last Občine Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, matična številka: 5883261000.

3.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-019/2017-005

Gorenja vas, dne 15. februarja 2018

Župan

Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

IVANČNA GORICA

702. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ivančna Gorica

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 –

ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 18. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 25. redni seji dne 15. 2. 2018 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ivančna Gorica

1. člen

S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 26/14).

2. člen

V 5. členu se na koncu prvega odstavka doda besedilo: »Pregledna karta obračunskih območij za primarno in sekundarno vodovodno omrežje ter za novo vodovodno območje je sestavni del kartografskega dela sprememb in dopolnitev programa opremljanja iz januar 2018«.

3. člen

V 12. členu se v Preglednici 2: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov obstoječe in nove komunalne opreme zbrše besedilo:

Komunalna oprema	Obračunsko območje	Skupni stroški v EUR	Obračunski stroški v EUR
Vodovod	V1 – primarno vodovodno omrežje	24.551.954	22.634.042
	V2 – sekundarno vodovodno omrežje	10.850.719	10.378.610

in na istem mestu nadomesti z naslednjim besedilom:

Komunalna oprema	Obračunsko območje	Skupni stroški v EUR	Obračunski stroški v EUR
Vodovod	V1 – primarno vodovodno omrežje	30.060.663	28.442.253
	V2 – sekundarno vodovodno omrežje	13.075.552	12.728.426
	V3 – novo vodovodno omrežje	2.529.397	723.198

4. člen

V 13. členu se zbrše Preglednica 3: Določitev Cp in Ct za posamezno vrsto komunalne opreme in na istem mestu nadomesti z naslednjo preglednico:

»Preglednica 3: Določitev Cp in Ct za posamezno komunalno opremo

Komunalna oprema	Obračunsko območje	Cp (v EUR/m ²)	Ct (v EUR/m ²)
Vodovod	V1 – primarno vodovodno omrežje	2,629	13,927
	V2 – sekundarno vodovodno omrežje	1,177	6,233
	V3 – novo vodovodno omrežje	1,947	10,460

Kanalizacija	K1 – primarno kanalizacijsko omrežje	2,694	12,693
	K2 – sekundarno kanalizacijsko omrežje	2,227	10,492
	K3 – novo (predvideno) kanalizacijsko omrežje	2,029	11,278
Ceste	C1 – primarno cestno omrežje	3,443	19,296
	C2 – sekundarno cestno omrežje	4,759	26,673
Ravnanje z odpadki	KOM – omrežje objektov ravnanja z odpadki	0,324	1,815

«

5. člen

V 14. členu se doda tretji odstavek z naslednjim besedilom:

»(3) V obračunsko območje V3 – novo vodovodno omrežje je vključeno tudi območje Leskovške planote in projekt novega vodovoda v naselju Ravni dol. Vsa potrebna dokumentacija je izdelana, gradbeno dovoljenje je pridobljeno, izvedba pa je predvidena do konca leta 2019«.

6. člen

V 15. členu se oštevilči prvi odstavek in na koncu doda drugi odstavek z naslednjim besedilom:

»(2) Stroški opremljanja na enoto mere (Cp_j in Ct_j) iz 13. člena se revalorizirajo od 1. 1. 2018 dalje.«

7. člen

V prvem odstavku 26. člena se zbrše naslednje besedilo:

»– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Vodovod Zgornja Draga« v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 106/11),

– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Vodovodi Korinj – Laze, Podsmreka in Trnovica« (Uradni list RS, št. 82/13),«

8. člen

Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati:

– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Vodovod Zgornja Draga« v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 106/11) in

– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Vodovodi Korinj – Laze, Podsmreka in Trnovica« (Uradni list RS, št. 82/13),

– Odlok o plačilu sorazmernega dela stroškov izgradnje vodovodnega omrežja na območju Polževske planote v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 108/03) in

– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o plačilu sorazmernega dela stroškov izgradnje vodovodnega omrežja na območju Polževske planote v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 38/06).

9. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0003/2018-2

Ivančna Gorica, dne 15. februarja 2018

Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

703. Sklep o določitvi višine cen storitev javne službe povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Ivančna Gorica

Na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 50/16 in 66/16), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode

na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 43/13), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17), Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. (Uradni list RS, št. 85/13 in 33/14) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB-2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 25. redni seji dne 15. 2. 2018 sprejel

S K L E P

o določitvi višine cen storitev javne službe povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Ivančna Gorica

I.

Občinski svet Občine Ivančna Gorica potrdi Elaborat o oblikovanju cen storitev – javne službe povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami – Občina Ivančna Gorica, ki ga je izdelal izvajalec javne službe, Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., pod št. 6-KAN-MKČN/2017 z datumom december 2017 in sklep o določitvi cene storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Ivančna Gorica.

II.

Potrjena cena storitve javne službe:

– Cena izvajanja storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami znaša 0,2757 EUR/m³

– Omrežnina za storitve, povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami, ki se obračuna v EUR/mesec, in predstavlja strošek javne infrastrukture, se zaračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico, in znaša:

Vodomer	Faktor	Omrežnina v EUR na mesec
DN ≤ 20	1	0,5974
20 < DN < 40	3	1,7922
40 ≤ DN < 50	10	5,9740
50 ≤ DN < 65	15	8,9610
65 ≤ DN < 80	30	17,9220
80 ≤ DN < 100	50	29,8700
100 ≤ DN < 150	100	59,7400
150 ≤ DN	200	119,4800

Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabni kom obračuna po predpisani stopnji.

III.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. marca 2018 dalje.

Št. 354-0006/2018-2

Ivančna Gorica, dne 15. februarja 2018

Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

704. Sklep o določitvi višine cen oskrbe s pitno vodo v Občini Ivančna Gorica

Na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 50/16 in 66/16), Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 17/14 in 54/15), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17), Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. (Uradni list RS, št. 85/13 in 33/14) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB-2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 25. redni seji dne 15. 2. 2018 sprejel

S K L E P**o določitvi višine cen oskrbe s pitno vodo v Občini Ivančna Gorica****I.**

Občinski svet Občine Ivančna Gorica potrdi Elaborat o oblikovanju cen storitev – oskrba s pitno vodo – Občina Ivančna Gorica, ki ga je izdelal izvajalec javne službe Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., pod št. 5-I-Vod/2017 z datumom december 2017 in sklep o določitvi cene oskrbe s pitno vodo v Občini Ivančna Gorica.

II.

Potrjene cene storitve javne službe:

– Cena vodarine znaša 0,4333 EUR/m³

– Omrežnina za storitve oskrbe s pitno vodo, ki se obračunava v EUR/mesec in predstavlja strošek javne infrastrukture, se obračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico in znaša:

Vodomer	Faktor	Omrežnina v EUR na mesec
DN ≤ 20	1	6,0662
20 < DN < 40	3	18,1986
40 ≤ DN < 50	10	60,6620
50 ≤ DN < 65	15	90,9930
65 ≤ DN < 80	30	181,9860
80 ≤ DN < 100	50	303,3100
100 ≤ DN < 150	100	606,6200
150 ≤ DN	200	1213,2400

Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabni kom obračuna po predpisani stopnji.

III.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. marca 2018 dalje.

Št. 354-0005/2018-2

Ivančna Gorica, dne 15. februarja 2018

Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

705. Sklep o določitvi višine cen odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ivančna Gorica

Na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 50/16 in 66/16), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode

na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 43/13), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17), Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. (Uradni list RS, št. 85/13 in 33/14) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB-2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 25. redni seji dne 15. 2. 2018 sprejel

S K L E P**o določitvi višine cen odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ivančna Gorica****I.**

Občinski svet Občine Ivančna Gorica potrdi Elaborat o oblikovanju cen storitev – odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode – Občina Ivančna Gorica, ki ga je izdelal izvajalec javne službe Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., pod št. 6-I-KAN/2017 z datumom december 2017 in sklep o določitvi cene odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ivančna Gorica.

II.

Potrjena cena storitve javne službe:

ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

– Cena storitve odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin znaša 0,1222 EUR/m³.

– Omrežnina za odvajanje komunalnih odpadnih voda in padavinskih odpadnih voda z javnih površin, ki se obračunava v EUR/mesec in predstavlja strošek javne infrastrukture, se obračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico in znaša:

Vodomer	Faktor	Omrežnina v EUR na mesec
DN ≤ 20	1	6,3655
20 < DN < 40	3	19,0965
40 ≤ DN < 50	10	63,6550
50 ≤ DN < 65	15	95,4825
65 ≤ DN < 80	30	190,9650
80 ≤ DN < 100	50	318,2750
100 ≤ DN < 150	100	636,5500
150 ≤ DN	200	1273,1000

– Cena storitve odvajanja padavinske odpadne vode s streh znaša 0,0528 EUR/m³.

– Cena omrežnine za odvajanje padavinske odpadne vode s streh znaša 0,4248 EUR/m³.

ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

– Cena storitve čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin znaša 0,3978 EUR/m³.

– Omrežnina za čiščenje komunalnih odpadnih voda in padavinskih odpadnih voda z javnih površin, ki se obračunava v EUR/mesec in predstavlja strošek javne infrastrukture, se obračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico in znaša:

Vodomer	Faktor	Omrežnina v EUR na mesec
DN ≤ 20	1	3,9199
20 < DN < 40	3	11,7597
40 ≤ DN < 50	10	39,1990
50 ≤ DN < 65	15	58,7985
65 ≤ DN < 80	30	117,5970
80 ≤ DN < 100	50	195,9950
100 ≤ DN < 150	100	391,9900
150 ≤ DN	200	783,9800

– Cena storitve čiščenja padavinske odpadne vode s streh znaša 0,2061 EUR/m³.

– Cena omrežnine za čiščenje padavinske odpadne vode s streh znaša 0,1960 EUR/m³.

Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabni-
kom obračuna po predpisani stopnji.

III.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. marca 2018 dalje.

Št. 354-0008/2018-2

Ivančna Gorica, dne 15. februarja 2018

Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

706. Sklep o določitvi višine cen ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ivančna Gorica

Na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 50/16 in 66/16), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, 17/14), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17), Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. (Uradni list RS, št. 85/13 in 33/14) in 16. člen Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB-2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 25. redni seji dne 15. 2. 2018 sprejel

SKLEP

o določitvi višine cen ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ivančna Gorica

I.

Občinski svet Občine Ivančna Gorica potrdi Elaborat o oblikovanju cen storitev – ravnanje s komunalnimi odpadki – Občina Ivančna Gorica, ki ga je izdelal izvajalec javne službe, Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., pod št. 6-I-Odp./2017 z datumom december 2017 in sklep o določitvi cene ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ivančna Gorica.

II.

Potrjene cene storitve javne službe:

1. ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV

– Cena storitve zbiranja komunalnih odpadkov 0,1312 EUR/kg

– Cena javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov 0,0113 EUR/kg

2. ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV

– Cena storitve zbiranja BIO odpadkov 0,1512 EUR/kg

– Cena javne infrastrukture zbiranja BIO odpadkov 0,0085 EUR/kg

3. ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV

– Cena storitve odlaganja komunalnih odpadkov 0,2803 EUR/kg

– Cena javne infrastrukture odlaganja komunalnih odpadkov 0,0841 EUR/kg

Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabni-
kom storitve obračuna po predpisani stopnji.

III.

Z elaboratom se potrjuje tudi preračun porazdelitve količin opravljenih storitev med uporabnike in pogostost odvoza odpadkov, kot je predstavljena v elaboratu.

IV.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. marca 2018 dalje.

Št. 354-0007/2018-2

Ivančna Gorica, dne 15. februarja 2018

Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

LENDAVA

707. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Lendava

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – Uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 41. člena Statuta Občine Lendava sprejetega na seji občinskega sveta, dne 8. 6. 2017 (Uradni list RS, št. 32/17), je Nadzorni odbor Občine Lendava na redni seji dne 29. 1. 2018 sprejel

POSLOVNIK

Nadzornega odbora Občine Lendava

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta poslovnik ureja organizacijo in določa način dela Nadzornega odbora Občine Lendava (v nadaljevanju: nadzorni odbor) kot najvišjega organa nadzora javne porabe v Občini Lendava ter istočasno status članov nadzornega odbora.

2. člen

Nadzorni odbor kot organ občine deluje v okviru svojih pristojnosti samostojno.

Nadzorni odbor je pri svojem delu neodvisen. Delo opravlja pošteno, strokovno in nepristransko, v skladu z zakonom in drugimi podzakonskimi predpisi.

Člani nadzornega odbora so pri svojem delu dolžni varovati osebne podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti, ki so kot take opredeljene z zakonom ali drugim predpisom, oziroma aktom občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev. Upoštevati morajo dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov.

3. člen

Sedež nadzornega odbora je na sedežu Občine Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava.

4. člen

Nadzorni odbor ima svoj žig, ki je okrogle oblike in ima v sredini kroga grb občine, na zgornji polovici kroga napis: »Občina Lendava – Lendva Község«, na spodnji polovici pa napis: »Nadzorni odbor – Felügyelő bizottság«.

Pravico uporabe žiga ima predsednik nadzornega odbora in z njegove strani pooblaščen član nadzornega odbora.

Žig nadzornega odbora hrani Tajnik Občinske uprave v prostorih občinske uprave Občine Lendava.

II. SESTAVA NADZORNEGA ODBORA

5. člen

Nadzorni odbor ima sedem članov. Člane imenuje občinski svet za dobo 4 let, oziroma do poteka mandata članom občinskega sveta, ki je nadzorni odbor imenoval.

Predsednika in namestnika predsednika nadzornega odbora izvolijo člani nadzornega odbora izmed sebe – z večino glasov vseh članov odbora, praviloma na svoji prvi seji.

6. člen

Za predčasno razrešitev člana nadzornega odbora se smiselno uporabljajo razlogi za predčasno prenehanje mandata članu občinskega sveta.

Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora.

7. člen

Funkcija člana nadzornega odbora je nepoklicna.

Člani nadzornega odbora imajo za svoje delo pravico do nadomestila in do povrnitve stroškov, kot to določa Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Lendava.

8. člen

Nadzorni odbor predstavlja predsednik nadzornega odbora, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik oziroma s strani predsednika pooblaščen član nadzornega odbora.

9. člen

Naloge predsednika nadzornega odbora so, da:

- vodi in organizira delo nadzornega odbora,
- sklicuje in vodi seje,
- podpisuje sklepe, zapisnike in druge akte nadzornega odbora,
- skrbi za izvajanje sklepov,
- sodeluje z občinskim svetom, županom in občinsko upravo,
- po potrebi prisostvuje sejam občinskega sveta in sejam njegovih delovnih teles.

10. člen

Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava.

III. PRISTOJNOSTI NADZORNEGA ODBORA

11. člen

Nadzorni odbor ima naslednje pristojnosti:

- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

12. člen

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij, občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in oseb, pooblaščenih za razpolaganje z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem.

Nadzorni odbor ocenjuje tudi učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

IV. POSTOPEK IN NAČIN DELA

13. člen

Nadzorni odbor opravlja redne in izredne nadzore.

Redne nadzore določi nadzorni odbor z letnim programom nadzora.

Odločitve o izrednem nadzoru nadzorni odbor sprejema s sklepom, sproti, po lastni presoji.

Župan ali vsaj tretjina članov občinskega sveta lahko predlagajo nadzor proračunskega porabnika, v delu prejetih sredstev iz proračuna občine.

Predlog nadzora lahko poda tudi krajevna ali mestna skupnost, ki bi se naj nadzorovala.

14. člen

Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, ki vključuje program rednih nadzorov in predlog finančnega načrta za delo nadzornega odbora za posamezno koledarsko leto. Program rednih nadzorov nadzorni odbor določi tako, da so na daljši rok zajeti vsi uporabniki občinskih proračunskih sredstev, na krajši rok pa posamezni uporabniki iz različnih dejavnosti.

Letni program nadzora se objavi na spletni strani občine. Gradiva in zapisniki sej nadzornega odbora se redno objavljajo na spletnih straneh občine.

Z letnim programom nadzora mora nadzorni odbor seznaniti občinski svet in župana.

Predlog finančnega načrta predloži nadzorni odbor županu v postopku priprave občinskega proračuna.

Izredni nadzor, ki ni opredeljen v letnem programu nadzora, se opravi na podlagi sklepa, katerega sprejme nadzorni odbor.

Če želi nadzorni odbor izvesti nadzor, ki ni vključen v nadzorni program, mora najprej dopolniti nadzorni program.

1. Postopek nadzora

15. člen

Stranka v postopku nadzora (nadzorovana stranka) je tista pravna ali fizična oseba, glede katere je nadzorni odbor pričel postopek nadzora.

Nadzorni odbor vodi postopek nadzora po tem poslovniku in na podlagi zakonov ter ostalih podzakonskih predpisov.

16. člen

Nadzor se prične z vročitvijo sklepa o izvedbi nadzora nadzorovani stranki.

Sklep o izvedbi nadzora mora vsebovati navedbo nadzorovane stranke, opredelitev vsebine, časa in kraja nadzora, navedbo oseb, ki bodo opravile nadzor ter pooblastila člana Nadzornega odbora, ki bo vodil postopek. Sklep o izvedbi nadzora je potrebno vročiti nadzorovani stranki, najmanj 7 dni, pred datumom izvedbe nadzora. O izdaji sklepa se obvesti župan.

17. člen

V organizacijskem smislu poteka delo nadzornega odbora v postopku nadzora:

- na sejah,
- pri nadzorovani stranki,
- pri strokovnih službah občinske uprave.

18. člen

Nadzor opravi član nadzornega odbora, ki ga določi za posamezno zadevo nadzorni odbor s sklepom.

Za izvedbo določene naloge lahko nadzorni odbor oblikuje tudi delovno skupino.

Predsednik nadzornega odbora ima pravico in dolžnost spremljati izvajanje nadzora.

Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet. Z izvedencem sklene pogodbo o delu župan.

19. člen

V postopku nadzora so odgovorne osebe nadzorovane stranke dolžne pooblaščenim osebam nadzornega odbora, ki opravlja nadzor (v nadaljevanju: pooblaščenca oseb), predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila. Občinski organi so dolžni posredovati pooblaščenim osebam vse zahtevane podatke v zvezi z nadzorom, s katerimi razpolagajo.

Pooblaščenca oseb ima pravico zahtevati vse podatke, ki jih potrebuje za izvedbo zaupane naloge.

V primeru, da se nadzor izvaja pri nadzorovani stranki, so odgovorne osebe nadzorovane stranke dolžne predložiti zahtevane podatke in pojasnila nemudoma tekom samega postopka izvajanja nadzora.

Morebitne manjkajoče podatke posredujejo nadzorovana stranka in/ali občinski organi v roku, kot ga določi pooblaščenca oseb. Zadevni rok ne sme biti daljši od 8 dni.

V vseh drugih primerih je nadzorovana stranka dolžna dostaviti zahtevane podatke nadzornemu odboru oziroma pooblaščenim osebam, najkasneje v roku 15 dni.

V primeru, da zahtevani podatki izvajalcu nadzora niso izročeni, le ta obvesti župana občine, ki z odredbo naroči izročitev dokumentacije.

20. člen

Pooblaščenca oseb o poteku naloge in ugotovitvah poroča nadzornemu odboru. Pooblaščenca oseb je odgovorna za racionalno izvedbo naloge.

O vsakem posameznem nadzoru se vodi spis, v katerega se vlagajo vse beležke in druge listine, zapisniki in vsa poročila.

Po opravljenem pregledu pripravi pooblaščenca oseb poročilo, v katerem navede nadzorovano stranko, odgovorne osebe nadzorovane stranke, predmet pregleda, ugotovitve, ocene in mnenja ter morebitna priporočila in predloge ukrepov, če je pri nadzorovani stranki ugotovila nepravilnosti pri razpolaganju s premoženjem, namenskosti ali nesmotnosti porabe proračunskih sredstev ali nepravilnosti pri finančnem poslovanju.

21. člen

Nadzorni odbor na osnovi poročila pooblaščenca osebe pripravi in sprejme osnutek poročila nadzornega odbora o ugotovitvah, ocenah in mnenjih glede opravljenega nadzora. Osnutek poročila mora biti pripravljen v skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi.

Osnutek poročila ni informacija javnega značaja.

22. člen

Osnutek poročila pošlje nadzorni odbor v pregled nadzorovani stranki, ki ima pravico in dolžnost, v roku 15 dni od prejema osnutka poročila, odgovoriti na posamezne navedbe v osnutku poročila (odzivno poročilo).

V odzivnem poročilu nadzorovana stranka navede mnenja, pripombe in pojasnila za vsako posamezno ugotovitev iz osnutka poročila, pri kateri se ugotovijo kršitve predpisov. Če nadzorovana stranka razpolaga z listinskimi dokazi, jih priloži odzivnemu poročilu.

23. člen

Na podlagi osnutka poročila in odzivnega poročila nadzorni odbor, v nadaljnjih 30 dneh, pripravi končno poročilo s priporočili in predlogi. Končno poročilo mora biti pripravljeno v skladu z zakonom in veljavnimi podzakonskimi akti.

V končnem poročilu mora biti razvidno, katera pojasnila iz odzivnega poročila nadzorovane stranke je nadzorni odbor upošteval v posameznem ugotovitvenem delu. Končno poročilo je dokončni akt nadzornega odbora in mora biti v naslovu poročila, kot tako, navedeno.

Končno poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorovani stranki in županu občine.

24. člen

Če nadzorni odbor v okviru svoje pristojnosti ugotovi hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, mora o teh kršitvah v roku 15 dni po sprejemu končnega poročila obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče.

Kot hujše kršitve predpisov iz prejšnjega odstavka se štejejo zlasti:

- če uporabnik prevzame obveznost v breme proračuna občine ali izplača proračunska sredstva za namene, ki niso predvideni v proračunu,

- če uporabnik prevzame obveznost v breme proračuna ali izplača proračunska sredstva v višini, ki presega v proračunu zagotovljena sredstva oziroma višino, ki jo določi občinski svet,

- če uporabnik pri prodaji ali oddaji finančnega ali stvarnega premoženja ravna v nasprotju z zakonodajo,

- druge kršitve predpisov, ki se po presoji nadzornega odbora štejejo za hujše.

V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana stranka ali odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati organu pregona.

Kot nepravilnosti štejejo vsakršne nepravilnosti v poslovanju občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij, občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in oseb, pooblaščenih za razpolaganje z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem, ki imajo pomemben vpliv na premoženje občine oziroma na občinska proračunska sredstva.

25. člen

Občinski svet, župan ter organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati končno poročilo nadzornega odbora ter upoštevati njegova priporočila in predloge v skladu s svojimi pristojnostmi.

Nadzorovane stranke so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora.

Odgovorna oseba nadzorovane stranke mora nadzornemu odboru poročati o upoštevanju priporočil in predlogov nadzornega odbora, oziroma o razlogih, če priporočil in predlogov ne upošteva, in sicer v roku 30 dni, od prejema končnega poročila.

26. člen

Član nadzornega odbora, ki ob nastopu funkcije ali med njenim izvajanjem, ugotovi nasprotje interesov ali možnost, da bi do njega prišlo, mora o tem takoj pisno obvestiti predsednika nadzornega odbora. Ob tem mora takoj prenehati z delom v zadevi, v kateri je prišlo do nasprotja interesov, razen, če bi bilo nevarno odlašati.

Predsednik nadzornega odbora o obstoju nasprotja interesov odloči v 15 dneh in s svojo odločitvijo takoj seznani vse člane nadzornega odbora.

Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi lahko zahteva tudi nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev. O izločitvi odloči predsednik nadzornega odbora.

O izločitvi predsednika nadzornega odbora odloči nadzorni odbor.

Šteje se, da so podane okoliščine iz tega člena če:

- je odgovorna oseba, zakonit zastopnik, prokurist ali pooblaščenec nadzorovane osebe s članom nadzornega odbora v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena ali če je z njo v zakonski ali izven zakonski skupnosti ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza ali izven zakonska skupnost prenehala,

- je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega zastopnika, prokurista ali pooblaščenca nadzorovane osebe,

- če je član nadzornega odbora udeležen ali je sodeloval v postopku, ki je predmet nadzora.

2. Način dela**27. člen**

Nadzorni odbor dela in odloča na rednih in izrednih sejah.

Seje sklicuje in vodi predsednik nadzornega odbora, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik oziroma s strani predsednika pooblaščen član nadzornega odbora.

Seje sklicuje predsednik nadzornega odbora na lastno pobudo ali na zahtevo večine članov nadzornega odbora ter na pobudo župana.

Na sejah člani nadzornega odbora planirajo in koordinirajo svoje delo, določajo prioriteto nalog nadzora in njihove nosilce.

28. člen

Predlog dnevnega reda seje določi predsednik, predlog za uvrstitev zadeve na dnevni red pa lahko podajo vsi člani nadzornega odbora.

29. člen

Vabilo na redno sejo s predlogom dnevnega reda in gradivom se pošlje članom najkasneje 5 dni pred dnevno, določenim za sejo. Vabilo in gradivo se članom praviloma posreduje v elektronski obliki, na željo posameznih članov odbora pa tudi v fizični obliki.

Izredna seja se skliče v nujnih primerih, kadar ni pogojev za sklic redne seje.

V predlogu oziroma zahtevi za sklic izredne seje morajo biti navedeni razlogi za izredni sklic. Vabilo za izredno sejo, z gradivom, mora biti vročeno članom najkasneje tri dni pred sejo.

Če razmere terjajo drugače, se lahko izredna seja skliče v krajšem roku. V tem primeru se lahko predlaga dnevni red seje in gradivo na sami seji.

30. člen

Gradivo za seje pripravijo strokovne službe občinske uprave in župan ali člani nadzornega odbora, ki jih določi predsednik nadzornega odbora.

Vabilo na sejo se skupaj z gradivom pošlje tudi županu, če je njegova navzočnost glede na dnevni red seje potrebna in vsem, katerih navzočnost glede na dnevni red seje zahteva nadzorni odbor.

Seji nadzornega odbora lahko prisostvujejo tudi druge vabljenе osebe, če je njihova navzočnost glede na dnevni red seje potrebna.

V vabilu je treba jasno določiti, kateremu delu seje prisostvujejo vabljenе osebe.

3. Potek seje**31. člen**

Na začetku seje predsednik nadzornega odbora ugotovi sklepčnost. Zabeleži se opravičeno in neopravičeno odsotni in prisotnost drugih oseb.

Nadzorni odbor je sklepčen, če je na seji navzoča večina njegovih članov.

32. člen

Po ugotovitvi sklepčnosti, poda predsednik v obravnavo predlog dnevnega reda. Vsak član nadzornega odbora lahko predlaga umik posamezne točke, oziroma razširitev točk dnevnega reda. O predlogih odloči nadzorni odbor z večino opredeljenih glasov. Predsednik da nato na glasovanje dnevni red s sprejetimi predlogi v celoti.

33. člen

Nadzorni odbor v nadaljevanju preide k potrjevanju zapisnika prejšnje seje, h kateremu člani lahko podajo pripombe za ustrezno spremembo ali dopolnitev. Zapisnik je sprejet, če nanj ni pripomb, ali je sprejet z dopolnitvijo.

34. člen

Dnevni red se obravnava po vrstnem redu posameznih točk, na začetku vsake točke lahko predlagatelj poda uvodno obrazložitev. Vrstni red posameznih točk se na predlog predsednika lahko med sejo tudi spremeni.

Po končani obrazložitvi predsednik povabi k razpravi, h kateri se člani prijavljajo z dvigom rok.

Razpravljanje posameznika mora biti časovno primerno omejeno in se mora nanašati na obravnavano točko, sicer ga predsednik na to opomni oziroma mu po neuspešnem opominu vzame besedo.

35. člen

Ko predsednik ugotovi, da ni več priglasičenih k razpravi, sklene razpravo o posamezni točki dnevnega reda.

Če so za sprejem odločitve potrebni dodatni podatki oziroma dokumenti, se razprava nadaljuje po pridobitvi le-teh. Nadzorni odbor zaključi sejo, ko so izčrpane vse točke dnevnega reda.

36. člen

Predsednik prekine sejo in jo preloži, če:

- seja ni več sklepčna,
- je potrebno dobiti mnenje drugih organov,
- je treba pripraviti predloge za odločitve,
- tako sklene večina članov nadzornega odbora.

Nedokončana zadeva se preloži na eno od prihodnjih sej.

37. člen

Za red na seji skrbi predsednik. Predsednik skrbi, da govornika nihče ne moti med govorom. Govornika lahko opomni na red ali mu seže v besedo le predsednik.

Kršilca reda sme predsednik opomniti oziroma mu odvzeti besedo ali v skrajnem primeru, zahtevati, da zapusti sejo. Vsi ukrepi se zapišejo v zapisnik.

O morebitnem ugovoru, vloženem v roku 3 dni, odloča nadzorni odbor na naslednji seji.

Predsednik lahko prekine sejo odbora, če reda na njem ni mogoče ohraniti s prej navedenimi ukrepi.

5. Odločanje**38. člen**

Nadzorni odbor veljavno odloča z večino glasov navzočih članov.

Po končani razpravi se pri vsaki točki dnevnega reda oblikuje predlog sklepa in opravi glasovanje. Sklep po potrebi dokončno oblikuje predsednik. Če je o isti zadevi več predlogov, se glasuje po vrstnem redu, po katerem so bili predlogi podani.

Glasuje se praviloma javno, z dvigom rok. Tajno glasovanje se opravi na utemeljen predlog člana nadzornega odbora. O predlogu odloča večina članov nadzornega odbora.

39. člen

Predsednik po vsakem opravljenem glasovanju ugotovi in objavi izid glasovanja. Član nadzornega odbora ima pravico izraziti ločeno mnenje, ki se evidentira v zapisniku.

40. člen

Tajno se glasuje z glasovnicami. Tajno glasovanje izvede tajnik in predsednik nadzornega odbora, slednji tudi objavi rezultat glasovanja. Oba podpišeta zapisnik o poteku in izidu glasovanja.

6. Zapisnik**41. člen**

O seji nadzornega odbora se piše skrajšani zapisnik, v katerega se zapišejo glavni podatki o opravljenem delu,

udeležencih seje, spremembah in dopolnitvah dnevnega reda, razpravljavcih in sprejetih sklepih, izidu glasovanja.

Izvodu zapisnika za arhiv se priloži gradivo, ki je bilo predloženo oziroma obravnavano na seji.

Na izrecno zahtevo razpravljavca se v zapisnik vnese njegova dobesedna razprava.

Za pripravo zapisnika skrbi tajnik nadzornega odbora. Članom nadzornega odbora se predlog zapisnika posreduje v roku 7 dni po seji nadzornega odbora. Zapisnik podpiše predsednik.

42. člen

Zapisniki in vse gradivo se hranijo v arhivu občinske uprave. Za arhiviranje in roke hranjenja gradiva se uporabljajo predpisi, ki urejajo pisarniško poslovanje in dokumentarno gradivo.

Za ravnanje z gradivi zaupne narave se upoštevajo zakonski in drugi predpisi, ki urejajo to področje.

43. člen

Vsak član nadzornega odbora ima pravico zahtevati in dobiti podatke od občine, ki so mu potrebni pri opravljanju njegovih nalog, če teh podatkov na njegov predlog ne zahteva nadzorni odbor.

7. Javnost dela

44. člen

Delo nadzornega odbora je javno.

Javnost se zagotavlja z objavo dokončnih poročil in zaključkov posameznih zadev, s poročanjem na sejah občinskega sveta in njegovih delovnih teles in drugimi oblikami predstavitve dela nadzornega odbora javnosti. Dokončno poročilo s priporočili in predlogi se pošlje nadzorovani osebi in objavi na spletni strani občine v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja.

Za zagotovitev javnosti dela nadzornega odbora je odgovoren predsednik nadzornega odbora.

Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva nadzornega odbora, ki so opredeljena kot zaupna oziroma poslovna skrivnost.

V. FINANCIRANJE NADZORNEGA ODBORA IN RAZPOLAGANJE S FINANČNIMI SREDSTVI

45. člen

Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v občinskem proračunu na podlagi sprejetega letnega programa nadzora.

V proračunu občine se predvidijo sredstva za izvajanje rednih nalog, za opravljanje časovno in strokovno zahtevnejših nalog nadzora in sredstva za morebitno vključitev zunanjih izvedencev.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

46. člen

Ta poslovnik, kakor tudi njegove poznejše spremembe in dopolnitve, obravnava in sprejme nadzorni odbor z dvotretjinsko večino glasov vseh članov.

47. člen

Za vprašanja, ki niso opredeljena s tem poslovníkom, se smiselno uporabljajo določbe Statuta Občine Lendava in Poslovnika Občinskega sveta Občine Lendava.

Z dnem njegove uveljavitve preneha veljati Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Lendava z dne 19. 10. 2011.

48. člen

Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0004/2018

Lendava, dne 29. januarja 2018

Predsednik Nadzornega odbora
Občine Lendava
Aleksander Varga l.r.

708. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Galerija – Muzej Lendava – Galéria – Múzeum Lendva

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17) in 18. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17), po predhodnem soglasju sveta Mestne skupnosti Občine Lendava na 3. izredni seji dne 1. 3. 2018 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Galerija – Muzej Lendava – Galéria – Múzeum Lendva

1. člen

V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Galerija – Muzej Lendava – Galéria – Múzeum Lendva (Uradni list RS, št. 45/09) se v tretji alineji 12. člena črta besedilo:

»od tega najmanj tri leta na vodstvenih delovnih mestih«
Besedilo v tretji alineji 12. člena se sedaj na novo glasi:
»da ima najmanj pet let delovnih izkušenj«

2. člen

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 014-0027/09-7

Lendava, dne 1. marca 2018

Podžupan
Občine Lendava
Ferenc Horváth l.r.

709. Sklep o uvrstitvi direktorja javnega zavoda Ljudska univerza Lendava – Népi Egyetem Lendva v plačni razred

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17) in prvega odstavka 3. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17; v nadaljevanju: Uredba) ter vloge javnega zavoda Ljudska univerza Lenda-

va – Népi Egyetem Lendva, prejete dne 9. 1. 2018, v zvezi z uvrstitvijo v plačni razred za določitev osnovne plače direktorja javnega zavoda Ljudska univerza Lendava – Népi Egyetem Lendva, katerega ustanoviteljica je Občina Lendava, župan Občine Lendava izdaja

SKLEP

o uvrstitvi direktorja javnega zavoda Ljudska univerza Lendava – Népi Egyetem Lendva v plačni razred

1.

Delovno mesto direktorja javnega zavoda Ljudska univerza Lendava – Népi Egyetem Lendva, se za določitev osnovne plače uvrsti v 50. plačni razred.

2.

Prva uvrstitev direktorja v plačni razred v skladu z Uredbo se izvede s 1. januarjem 2018, pri čemer se vrednosti kriterijev preverjajo na stanje 1. novembra 2017.

3.

Z dnem uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi plačnega razreda direktorja javnega zavoda Ljudska univerza Lendava – Népi Egyetem Lendva, št. 033/06-2 z dne 3. 2. 2006.

4.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 014-0003/2018-2

Lendava, dne 10. januarja 2018

Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

LITJA

710. Poročilo o izidu nadomestnih volitev treh članov sveta Krajevne skupnosti Dole pri Litiji v letu 2018

Na podlagi 5. točke 41. člena in 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Litija na 10. seji dne 5. marca 2018 ugotovila rezultate glasovanja za tri nadomestne člane sveta Krajevne skupnosti Dole pri Litiji, ki je potekalo dne 4. marca 2018, in sprejela

POROČILO

o izidu nadomestnih volitev treh članov sveta Krajevne skupnosti Dole pri Litiji v letu 2018

Občinska volilna komisija Občine Litija je na seji dne 5. marca 2018 na podlagi zapisnikov volilnih odborov o izidu glasovanja na nadomestnih volitvah treh članov sveta Krajevne skupnosti Dole pri Litiji ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev.

Skupni rezultat udeležbe:

– Skupno število volivcev z območja treh volilnih enot Krajevne skupnosti Dole pri Litiji, v katerih so se volili nadomestni člani sveta: 475

– Od tega vpisani v volilna imenika: 475

– Od tega glasovalo s potrdili: 0

– Skupaj glasovalo: 165

– Od tega na voliščih glasovalo po volilnem imeniku: 165

– Od tega glasovalo s potrdili: 0

– Od tega glasovalo po pošti: 0

– Oddanih glasovnic: 165

– Od tega neveljavnih glasovnic: 0

– Od tega veljavnih glasovnic: 165

– Procent udeležbe: 34,74 %

Na podlagi zapisnikov volilnih odborov je Občinska volilna komisija Občine Litija ugotovila, da so posamezni kandidati na nadomestnih volitvah treh članov sveta Krajevne skupnosti Dole pri Litiji v letu 2018 dobili naslednje število glasov:

– v 1. volilni enoti:

Kandidat	Število glasov	Odstotek števila glasov
Silvo Kovačič	35	46,05 %
Domen Jože Vrtačnik	41	53,95 %

– v 3. volilni enoti:

Kandidat	Število glasov	Odstotek števila glasov
Martin Sevšek	15	37,50 %
Jožko Majcen	25	62,50 %

– v 4. volilni enoti:

Kandidat	Število glasov	Odstotek števila glasov
Igor Zgonc	21	42,86 %
Leopold Štampihar	28	57,14 %

V vsaki od navedenih volilnih enot se je volilo enega nadomestnega člana sveta Krajevne skupnosti Dole pri Litiji. Glede na to in glede na navedeno število glasov so za nadomestne člane sveta izvoljeni:

– v 1. volilni enoti:

– Domen Jože Vrtačnik, roj. 2. 2. 1985, Dole pri Litiji 25, 1273 Dole pri Litiji

– v 3. volilni enoti:

– Jožko Majcen, roj. 15. 3. 1965, Gradišče k.o. Šentlovrenc 11, 1273 Dole pri Litiji

– v 4. volilni enoti:

– Leopold Štampihar, roj. 24. 6. 1975, Mala Goba 1, 1273 Dole pri Litiji

V skladu z 90. členom Zakona o lokalnih volitvah se poročilo o izidu volitev pošlje županu, Državni volilni komisiji ter predstavnikom kandidatur oziroma list kandidatov, objavi pa se tudi v občinskem uradnem glasilu.

Št. 041-1/2014-325

Litija, dne 6. marca 2018

Predsednik Občinske volilne komisije
Občine Litija
Marko Godec l.r.

MORAVSKE TOPLICE

711. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Moravske Toplice

Na podlagi 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPP, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN

in 57/11 – ORZGJS40) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15, 25/17) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 25. seji dne 26. 2. 2018 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Moravske Toplice

1. člen

Besedilo 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 29/96, 52/97, 19/07) se spremeni tako, da se glasi:

»Na območju občine se kot obvezne lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:

1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
4. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
5. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
6. urejanje in čiščenje javnih površin,
7. vzdrževanje občinskih javnih cest,
8. 24-urna dežurna služba pogrebne dejavnosti,
9. gasilska služba,
10. gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.

Kot obvezne lokalne gospodarske javne službe se opravljajo tudi dejavnosti, ki niso določene v prejšnjem odstavku, če tako določa zakon.«

2. člen

Besedilo 5. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:

»Občina na svojem območju, kot izbirne javne službe, zagotavlja naslednje dejavnosti:

1. urejanje in vzdrževanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem,
2. vzdrževanje javne razsvetljave in prometne signalizacije,
3. oglaševanje in obveščanje,
4. pomoč, oskrba in namestitve zapuščenih živali v zavetišču,
5. upravljanje občinskih stanovanj.

3. člen

Besedilo 6. člena odloka se črta.

4. člen

V 7. členu odloka se:

- črta besedilo: »osebam zasebnega prava« v četrti alineji,
- črta celotno besedilo predzadnje in zadnje alineje.

5. člen

Črta se besedilo zadnjega odstavka 9. člena odloka.

6. člen

V celotnem besedilu 10. člena odloka se pojem »pristojni oddelek občinske uprave«, nadomesti s pojmom »občinska uprava«.

7. člen

Besedilo 12. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:

»Sestavo, delovno področje, pristojnosti in pravice sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin določi akt o njegovi ustanovitvi, ki ga sprejme občinski svet.«

8. člen

Besedilo 13. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:

»Gospodarske javne službe se financirajo:

- s ceno storitev gospodarskih javnih služb,
- iz proračunskih sredstev in
- iz drugih virov, ki so določeni z zakonom ali odlokom občine.«

9. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-00001/2018-2

Moravske Toplice, dne 27. februarja 2018

Župan

Občine Moravske Toplice

Alojz Glavač l.r.

712. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča splošno ljudsko premoženje

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15, 25/17) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 25. redni seji dne 26. 2. 2018 sprejel

SKLEP

o ukinitvi statusa zemljišča splošno ljudsko premoženje

1. člen

S tem sklepom se ukine status zemljišča »Splošno ljudsko premoženje v splošni rabi upravni organ Obč. ljud. odbor Martjanci« na nepremičnini:

– katastrska občina 80 KRNCI parcela 976 (ID 2948990).

2. člen

Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti status »Splošno ljudsko premoženje v splošni rabi upravni organ Obč. ljud. odbor Martjanci« in postane last Občine Moravske Toplice, Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, matična številka: 5883164000.

3. člen

Pri nepremičnini iz 1. člena tega sklepa se dovoli vknjižba lastninske pravice v korist Občine Moravske Toplice, ter vknjižba zaznambe, da ima nepremičnina status grajeno javno dobro lokalnega pomena – javne ceste.

4. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-00016/2018-3

Moravske Toplice, dne 27. februarja 2018

Župan

Občine Moravske Toplice

Alojz Glavač l.r.

713. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča splošno ljudsko premoženje

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,

51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15, 25/17) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 25. redni seji dne 26. 2. 2018 sprejel

S K L E P

o ukinitvi statusa zemljišča splošno ljudsko premoženje

1. člen

S tem sklepom se ukine status zemljišča »Splošno ljudsko premoženje upravni organ obrtno podjetje »Mlin – Mlajtinci« na nepremičnini:

– katastrska občina 102 MLAJTINCI parcela 1655 (ID 2160368).

2. člen

Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti status »Splošno ljudsko premoženje upravni organ obrtno podjetje »Mlin – Mlajtinci« in postane last Občine Moravske Toplice, Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, matična številka: 5883164000.

3. člen

Pri nepremičnini iz 1. člena tega sklepa se dovoli vknjižba lastninske pravice v korist Občine Moravske Toplice.

4. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-00016/2018-2

Moravske Toplice, dne 27. februarja 2018

Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.

714. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča splošno ljudsko premoženje

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15, 25/17) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 25. redni seji dne 26. 2. 2018 sprejel

S K L E P

o ukinitvi statusa zemljišča splošno ljudsko premoženje

1. člen

S tem sklepom se ukine status zemljišča »Splošno ljudsko premoženje v splošni rabi v upravi OLO Murska Sobota« na nepremičninah:

– katastrska občina 107 MARTJANCI parcela 1141/1 (ID 6291829),
– katastrska občina 107 MARTJANCI parcela 1140/5 (ID 2050201),
– katastrska občina 107 MARTJANCI parcela 1140/6 (ID 2387134).

2. člen

Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti status »Splošno ljudsko premoženje v splošni rabi v upravi OLO

Murska Sobota« in postanejo last Občine Moravske Toplice, Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, matična številka: 5883164000.

3. člen

Pri nepremičninah iz 1. člena tega sklepa se dovoli vknjižba lastninske pravice v korist Občine Moravske Toplice.

Pri nepremičnini iz prve alinee 1. člena tega sklepa se dovoli tudi vknjižba zaznambe, da ima nepremičnina status grajeno javno dobro lokalnega pomena – javne ceste.

4. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-00016/2018-1

Moravske Toplice, dne 27. februarja 2018

Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.

715. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15, 25/17) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 25. redni seji dne 26. 2. 2018 sprejel

S K L E P

o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina

1. člen

S tem sklepom se ukine status zemljišča »družbena lastnina – imetnik pravice uporabe: Kmetijska zemljiška skupnost občine Murska Sobota« na zemljišču:

– katastrska občina 97 MOTVARJEVCI parcela 3572 (ID 4334523).

2. člen

Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti status »družbena lastnina, imetnik pravice uporabe Kmetijska zemljiška skupnost občine Murska Sobota« in do 1/3 postane last Občine Moravske Toplice, Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, matična številka: 5883164000.

3. člen

Pri nepremičninah iz 1. člena tega sklepa se dovoli vknjižba lastninske pravice v korist Občine Moravske Toplice do 1/3 celote.

4. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-00017/2018-3

Moravske Toplice, dne 27. februarja 2018

Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.

716. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15, 25/17) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 25. redni seji dne 26. 2. 2018 sprejel

S K L E P**o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina****1. člen**

S tem sklepom se ukine status zemljišča »družbena lastnina – imetnik pravice uporabe: Kmetijska zemljiška skupnost občine Murska Sobota« na zemljiščih:

- katastrska občina 95 ČIKEČKA VAS parcela 1124 (ID 4585264),
- katastrska občina 95 ČIKEČKA VAS parcela 1115 (ID 554346).

2. člen

Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti status »družbena lastnina, imetnik pravice uporabe Kmetijsko zemljiška skupnost občine Murska Sobota« in do ½ postanejo last Občine Moravske Toplice, Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, matična številka: 5883164000.

3. člen

Pri nepremičninah iz 1. člena tega sklepa se dovoli vknjižba lastninske pravice v korist Občine Moravske Toplice do ½ celote.

4. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-00017/2018-2

Moravske Toplice, dne 27. februarja 2018

Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.

717. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15, 25/17) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 25. redni seji dne 26. 2. 2018 sprejel

S K L E P**o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina****1. člen**

S tem sklepom se ukine status zemljišča »družbena lastnina imetnik pravice uporabe Kmetijska zemljiška skupnost Murska Sobota« na zemljiščih:

- katastrska občina 87 SREDIŠČE parcela 72 (ID 3431465),
- katastrska občina 87 SREDIŠČE parcela 82 (ID 5110348),
- katastrska občina 87 SREDIŠČE parcela 197 (ID 1426089),

- katastrska občina 87 SREDIŠČE parcela 363 (ID 1593548),
- katastrska občina 87 SREDIŠČE parcela 399 (ID 3105675),
- katastrska občina 87 SREDIŠČE parcela 471/1 (ID 418346),
- katastrska občina 87 SREDIŠČE parcela 562 (ID 3777495),
- katastrska občina 87 SREDIŠČE parcela 577 (ID 2097412),
- katastrska občina 87 SREDIŠČE parcela 587 (ID 4952553),
- katastrska občina 87 SREDIŠČE parcela 589 (ID 2770009),
- katastrska občina 87 SREDIŠČE parcela 1098 (ID 1761352),
- katastrska občina 87 SREDIŠČE parcela 1182 (ID 3609755),
- katastrska občina 87 SREDIŠČE parcela 2187 (ID 250990),
- katastrska občina 87 SREDIŠČE parcela 2230 (ID 3105676),
- katastrska občina 87 SREDIŠČE parcela 2397 (ID 3777496),
- katastrska občina 87 SREDIŠČE parcela 2652 (ID 2602413),
- katastrska občina 87 SREDIŠČE parcela 2710 (ID 1426090).

2. člen

Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti status »družbena lastnina, imetnik pravice uporabe Kmetijska zemljiška skupnost Murska Sobota« in postanejo last Občine Moravske Toplice, Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, matična številka: 5883164000.

3. člen

Pri nepremičninah iz 1. člena tega sklepa se dovoli vknjižba lastninske pravice v korist Občine Moravske Toplice.

4. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-00017/2018-4

Moravske Toplice, dne 27. februarja 2018

Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.

718. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15, 25/17) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 25. redni seji dne 26. 2. 2018 sprejel

S K L E P**o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina****1. člen**

S tem sklepom se ukine status zemljišča »družbena lastnina, imetnik pravice uporabe Kmetijsko zemljiška skupnost občine Murska Sobota« na zemljiščih:

– katastrska občina 84 RATKOVCi parcela 1665 (ID 6667055),
– katastrska občina 84 RATKOVCi parcela 1670 (ID 6667056).

2. člen

Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti status »družbena lastnina, imetnik pravice uporabe Kmetijsko zemljiška skupnost občine Murska Sobota« in postanejo last Občine Moravske Toplice, Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, matična številka: 5883164000.

3. člen

Pri nepremičninah iz 1. člena tega sklepa se dovoli vknjižba lastninske pravice v korist Občine Moravske Toplice.

4. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-00017/2018-1

Moravske Toplice, dne 27. februarja 2018

Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.

OSILNICA

719. Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2018

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – Odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah – ZJF-UPB4 (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo – UPB4, 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08, 5/08 – popr. in 75/17) je Občinski svet Občine Osilnica na 19. redni seji dne 23. 2. 2018 sprejel

O D L O K

o proračunu Občine Osilnica za leto 2018

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Osilnica za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		v eurih
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto		Proračun leta 2018
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	607.697
	TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)	457.246
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	411.536
	700 Davki na dohodek in dobiček	384.136
	703 Davki na premoženje	19.000
	704 Domači davki na blago in storitve	8.400
	706 Drugi davki	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	45.710
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	8.680
	711 Takse in pristojbine	500
	712 Globe in druge denarne kazni	0
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	36.530
	714 Drugi nedavčni prihodki	0
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	0
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0
	721 Prihodki od prodaje zalog	0
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	0
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0
	730 Prejete donacije iz domačih virov	0
	731 Prejete donacije iz tujine	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	150.451
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	150.451
	741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske Unije	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787)	0
	787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	623.912
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	263.517
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	77.472
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	11.980
	402 Izdatki za blago in storitve	161.265
	403 Plačila domačih obresti	1.800
	409 Rezerve	11.000
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	244.665
	410 Subvencije	0
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	100.025
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.915
	413 Drugi tekoči domači transferi	139.725
	414 Tekoči transferi v tujino	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	99.730
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	99.730

43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	16.000
	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	16.000
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0
III.	PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)	–16.215
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
	750 Prejeta vračila danih posojil	0
	751 Prodaja kapitalskih deležev	0
	752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
	440 Dana posojila	0
	441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0
	442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
	443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)	0
C. RAČUN FINANCIRANJA		
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	0
50	ZADOLŽEVANJE	0
	500 Domače zadolževanje	0
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	23.852
55	ODPLAČILA DOLGA	23.852
	550 Odplačila domačega dolga	23.852
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)	–40.067
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)	–23.852
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.–VIII.–IX.)	16.215
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA	101.149
	9009 Splošni sklad za drugo	101.149

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Osilnica.

Načrt razvojnih programov predstavljajo projekti.

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

(izvrševanje proračuna)

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.

Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

4. člen

(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za leto izvrševanja.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča župan.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom proračuna poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2018 in njegovi realizaciji.

5. člen

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

v letu 2017 50 % navedenih pravic in

v ostalih prihodnjih letih 50 % navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov iz sredstev drugih donatorjev.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

6. člen

(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitve projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.

Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom.

čunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.

Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.

7. člen

(proračunski sklad)

Proračunski sklad je:

1. podračun proračunske rezerve, oblikovane po Zakonu o javnih financah.

Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 1.000 eurov.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah do višine 1.000 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

8. člen

(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena Zakona o javnih financah, lahko župan v letu 2018 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 400 eurov.

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.

V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

9. člen

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2018 lahko zadolži do višine 40.000 eurov.

10. člen

(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2018 zadolži do višine 40.000 eurov.

VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

11. člen

(začasno financiranje v letu 2019)

V obdobju začasnega financiranja Občine Osilnica v letu 2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

12. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2018 dalje.

Št. 410-0012/2017/4

Osilnica, dne 23. februarja 2018

Župan
Občine Osilnica
Antun Volf l.r.

RIBNICA

720. Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju Občine Ribnica

Na podlagi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na območju Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 86/12) je Občinski svet Občine Ribnica na 16. redni seji 15. 2. 2018 sprejel

S K L E P

o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju Občine Ribnica

1. člen

S tem sklepom se določijo cene elementov obračuna storitve čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode, ki jih izvaja Komunala Ribnica d.o.o. (v nadaljevanju izvajalec javne službe), uporabnikom na področju Občine Ribnica.

2. člen

Cene, določene s tem sklepom, veljajo za uporabnike na območju Občine Ribnica, ki so ali bodo priključeni na sisteme v upravljanju izvajalca javne službe.

3. člen

Cena čiščenja komunalne odpadne vode znaša 0,6132 €/m³ brez DDV.

4. člen

Omrežnina čiščenja, ki pokriva stroške javne infrastrukture, za vodomere dimenzije do vključno DN ≤ 20 znaša:

Premer vodomera	Faktor omrežnine	Omrežnina na mesec/uporabnik brez DDV (v EUR)
DN ≤ 20	1	2,0413

Za vodomere drugih dimenzij se omrežnina izračuna skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12).

Občina Ribnica o morebitni subvenciji omrežnine odloči s posebnim aktom, v katerem določi višino in vir subvencije.

Omrežnino za čiščenje skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12) plačujejo vsi porabniki pitne vode v Občini Ribnica, ne glede na to, ali so priključeni na kanalizacijski sistem, ali pa storitev čiščenja uporabljajo preko storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami.

Omrežnina za čiščenje se skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12) zaračunava vsem uporabnikom v enakomernih mesečnih obrokih.

V primeru, da pride do spremembe faktorjev, določenih v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12), se vsem uporabnikom obračunava omrežnina po novih faktorjih ob nespremenjenem izhodišču.

5. člen

Cena odvajanja komunalne odpadne vode znaša 0,1519 €/m³ brez DDV.

6. člen

Omrežnina odvajanja, ki pokriva stroške javne infrastrukture, za vodomere dimenzije do vključno DN ≤ 20 znaša:

Premer vodomera	Faktor omrežnine	Omrežnina na mesec/uporabnik brez DDV (v EUR)
DN ≤ 20	1	1,7935

Za vodomere drugih dimenzij se omrežnina izračuna skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12).

Občina Ribnica o morebitni subvenciji omrežnine odloči s posebnim aktom, v katerem določi višino in vir subvencije. Omrežnino za odvajanje plačujejo samo uporabniki, ki so priključeni na kanalizacijski sistem.

Omrežnina za odvajanje se skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12) zaračunava uporabnikom v enakomernih mesečnih obrokih.

V primeru, da pride do spremembe faktorjev, določenih v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12), se vsem uporabnikom obračunava omrežnina po novih faktorjih ob nespremenjenem izhodišču.

7. člen

Cena storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Ribnica znaša 0,3125 €/m³ brez DDV. Storitve se zaračunava mesečno glede na količino porabljene pitne vode v m³.

Storitev praznjenja greznic in prevzema blata iz malih komunalnih čistilnih naprav se mora skladno z Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na območju Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 86/12) opraviti enkrat na tri leta.

8. člen

Kadar se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim vodomrom, se uporabnikom zaračuna količina 0,15 m³ na osebo na dan.

9. člen

Praznjenje pretočne greznice ali male komunalne čistilne naprave po naročilu več kot enkrat na tri leta se uporabnikom zaračuna po ceni, ki znaša 135,61 €/praznjenje brez DDV (količina do 6 m³).

10. člen

Cene začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljajo pa se od 1. 3. 2018 dalje.

Z dnem uveljavitve navedenih postavk po tem sklepu prenehajo veljati dosedanje cene storitve gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki veljajo od 1. 6. 2016.

Št. 354-5/2018

Ribnica, dne 15. februarja 2018

Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.

STRAŽA

721. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Straža

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16), Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 17/14 – ZUOPŽ, 22/14 – odl. US, 19/15), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40), Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12), Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13) je Občinski svet Občine Straža na 20. redni seji dne 20. 2. 2018 sprejel

O D L O K

o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Straža

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina)

(1) Ta odlok določa pogoje in način izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: javna služba) ter pravice in dolžnosti uporabnikov in upravljalcev na območju Občine Straža. Odlok vsebuje naslednja poglavja:

I. SPLOŠNE DOLOČBE

II. JAVNA SLUŽBA

III. STANDARDI OPREMLJENOSTI

IV. NAČRTOVANJE IN GRADNJA KANALIZACIJE

V. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE NA OBMOČJIH, KJER JE JAVNA KANALIZACIJA ZGRAJENA

VI. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE NA OBMOČJIH, KJER JAVNA KANALIZACIJA ŠE NI ZGRAJENA

VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA IN UPORABNIKOV

VIII. VIRI FINANCIRANJA IN NAČIN OBRAČUNAVANJA STORITEV

IX. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE.

(2) Podrobnejša vsebina o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za izvajanje javne službe je opredeljena v Tehničnem pravilniku o javni kanalizaciji na območju Občine Straža (v nadaljevanju: tehnični pravilnik).

2. člen

(namen)

Namen tega odloka je:

- zagotavljanje učinkovitega izvajanja javne službe;
- usklajitev s predpisi, ki se nanašajo na varovanje okolja in posebej na varovanje voda;
- obveznosti občine, izvajalcev in uporabnikov javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode;

– zagotavljanje trajnostnega razvoja dejavnosti, virov financiranja in nadzora nad izvajanjem javne službe.

3. člen

(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:

1. aglomeracija je območje poselitve, kjer sta poseljenost ali izvajanje gospodarske ali druge dejavnosti zgoščena tako, da je mogoče zbiranje komunalne odpadne vode v kanalizaciji in njeno odvajanje po kanalizaciji v komunalno čistilno napravo ali na končno mesto izpusta;

2. blato je preostalo obdelano ali neobdelano blato iz komunalnih čistilnih naprav in preostalo blato iz obstoječih pretočnih greznic;

3. industrijska odpadna voda je industrijska odpadna voda v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;

4. iztok je iztok v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;

5. izvajalec javne službe je pravna ali fizična oseba, ki jo na predpisani način izbere ali določi občina v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe;

6. javna površina je površina grajenega javnega dobra lokalnega ali državnega pomena, katere uporaba je pod enakimi pogoji namenjena vsem;

7. javna kanalizacija je javna kanalizacija v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;

8. javno kanalizacijsko omrežje je kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije;

9. kanalizacija je kanalizacija v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;

10. kanalizacijski priključek je cevovod s pripadajočo opremo, ki je namenjen odvajanju odpadne vode ali mešanice odpadnih voda iz objekta v javno kanalizacijo in poteka od mesta priključitve na javno kanalizacijsko omrežje do zadnjega jaška pred objektom, ki je priključen na javno kanalizacijsko omrežje; kanalizacijski priključek pripada objektu, v katerem nastaja komunalna, padavinska ali industrijska odpadna voda ali mešanica odpadnih voda, ki se odvaja v javno kanalizacijsko omrežje;

11. komunalna čistilna naprava je komunalna čistilna naprava v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;

12. komunalna odpadna voda je komunalna odpadna voda v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;

13. mala komunalna čistilna naprava je mala komunalna čistilna naprava v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;

14. nepretočna greznica je nepretočna greznica v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;

15. neposredno odvajanje je neposredno odvajanje v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;

16. obremenitev komunalne čistilne naprave je obremenitev, izračunana na podlagi največje povprečne tedenske obremenitve, ki se v enem letu dovede v čistilno napravo, pri čemer se ne upoštevajo neobičajne okoliščine, kot je na primer velika količina padavin, in se izraža v PE;

17. obstoječa javna kanalizacija je javna kanalizacija, ki je bila zgrajena pred uveljavitvijo te uredbe ali obratuje na dan uveljavitve te uredbe, in javna kanalizacija, za katero je bilo pred tem dnem pridobljeno pravnomočno okoljevarstveno soglasje ali gradbeno dovoljenje;

18. obstoječa pretočna greznica je obstoječa pretočna greznica v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;

19. padavinska odpadna voda je padavinska odpadna voda v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;

20. parameter onesnaženosti je parameter onesnaženosti odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;

21. populacijski ekvivalent (v nadaljnjem besedilu: PE) je populacijski ekvivalent v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;

22. posebna storitev je storitev, ki ni obvezna storitev javne službe, vendar jo izvajalec javne službe izvaja z uporabo javne infrastrukture, namenjene odvajanju in čiščenju komunalne oziroma padavinske odpadne vode, v okviru njenih prostih zmogljivosti in v soglasju z njenim lastnikom;

23. primerno čiščenje je čiščenje komunalne odpadne vode s katerikoli postopkom, s katerim se dosega odstranjevanje organskega onesnaženja tako, da vode, v katere se odpadne vode odvajajo, dosegajo predpisane okoljske standarde kakovosti; za primerno čiščenje se šteje čiščenje komunalne odpadne vode s postopkom, s katerim se dosega odstranjevanje organskega onesnaženja tako, da mejne vrednosti parametrov onesnaženosti iz 8. člena te uredbe niso presežene;

24. sekundarno čiščenje je čiščenje komunalne odpadne vode s postopkom, ki vključuje biološko čiščenje s sekundarnim usedanjem, ali z drugim postopkom, s katerim se dosega odstranjevanje organskega onesnaženja tako, da mejne vrednosti parametrov onesnaženosti ali učinkov čiščenja iz 6. člena te uredbe niso presežene;

25. terciarno čiščenje je čiščenje komunalne odpadne vode s katerikoli postopkom, s katerim se dosega odstranjevanje organskega onesnaženja, dušika in fosforja tako, da mejne vrednosti parametrov onesnaženosti ali učinkov čiščenja iz 6. in 7. člena te uredbe niso presežene;

26. tipska mala komunalna čistilna naprava je mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki je gradbeni proizvod v skladu s standardom SIST EN 12566-3 ali drugim enakovrednim in mednarodno prizanim standardom, in je zanjo izdana izjava o lastnostih v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode (v nadaljnjem besedilu: izjava o lastnostih);

27. upravljavec javne kanalizacije je pravna oseba, ki jo v skladu s predpisi, ki urejajo javno službo, občina določi ali izbere za izvajalca javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode;

28. neposredna priključitev na javno kanalizacijo (izvede jo upravljavec javne kanalizacije na stroške stranke) pomeni izvedbo prevrtanja revizijskega jaška javne kanalizacije, na katerega se kanalizacijski priključek priključuje, z vstavitvijo tesnila in vstavitvijo prve cevi (1 m cevi);

29. uporabniki javne službe so gospodinjstva in ostali uporabniki, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti ter vsi ostali uporabniki, ki opravljajo pridobitno dejavnost.

II. JAVNA SLUŽBA

4. člen

(izvajanje javne službe)

(1) Občina Straža je lastnik objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in zagotavlja izvajanje javne službe v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah na celotnem območju občine, v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.

(2) Naloge javne službe, ki so obvezne storitve, so:

- odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, v skladu z uredbo;
- redno vzdrževanje javne kanalizacije;

– prevzem in odvoz komunalne odpadne vode, ki se zbira v nepretočnih greznicah, v komunalno čistilno napravo ter njeno čiščenje;

– prevzem in odvoz blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in iz malih komunalnih čistilnih naprav iz petega odstavka 21. člena uredbe na območje komunalne čistilne naprave, ki je opremljena za obdelavo blata;

– obdelava blata;

– pregledovanje malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE;

– odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo z javnih površin;

– odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s streh, če za to padavinsko odpadno vodo ni mogoče zagotoviti ravnanja v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;

– odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo z zasebnih utrjenih površin, ki niso večje od 100 m² in pripadajo objektu, iz katerega se odvaja komunalna odpadna voda ali padavinska odpadna voda s streh, če tako določa občinski predpis, ki ureja javno službo;

– obveščanje uporabnikov javne službe;

– izdelava programa izvajanja javne službe;

– vodenje evidence o izvajanju javne službe;

– poročanje o izvajanju javne službe;

– priključevanje novih uporabnikov javne službe.

(3) Naloge javne službe, ki so posebne storitve, so:

– odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s površin, ki niso javne površine;

– odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo.

(4) Odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode ter padavinske odpadne vode s površin, ki niso javne, se ne šteje za javno službo, tudi če se takšna odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo in čisti v komunalni ali skupni čistilni napravi.

(5) Storitve iz prejšnjega odstavka izvajalec javne službe izvaja v okviru prostih zmogljivosti javne kanalizacije in čistilnih naprav kot posebno storitev z uporabo javne infrastrukture. Stroške izvajanja storitev, definiranih v odstavku 3 oziroma 4, plača povzročitelj.

(6) V primeru prekinitve odvajanja ali čiščenja odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, mora izvajalec javne službe izvesti vse potrebne ukrepe, da prepreči škodljive vplive na življenje ali zdravje ljudi in živali, okolje in lastnino.

5. člen

(izvajalec javne službe)

Izvajalec obvezne javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in upravljavec objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na celotnem območju Občine Straža je javno podjetje Komunala Novo mesto d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).

6. člen

(program izvajanja javne službe)

Izvajalec mora opravljati javno službo v skladu s Programom odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: program izvajanja javne službe), ki ga izdelata skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode.

III. STANDARDI OPREMLJENOSTI

7. člen

(javna kanalizacija)

Javna kanalizacija je javna infrastruktura lokalnega pomena, ki jo zagotavlja občina.

8. člen

(opremljenost z javno kanalizacijo)

(1) Območje poselitve mora biti zaradi izvajanja storitev javne službe opremljeno z javno kanalizacijo z zagotovljenim čiščenjem komunalne odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja področje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

(2) Območja iz tega člena se štejejo za opremljena z javno kanalizacijo, ko je za javno kanalizacijo pridobljeno uporabno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.

9. člen

(organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe)

(1) Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode je za območje Občine Straža zagotovljeno:

– na čistilni napravi Straža – za komunalne in padavinske odpadne vode, ki se odvajajo preko javnega kanalizacijskega omrežja z območij, ki so nanj priključena;

– na malih komunalnih čistilnih napravah zmogljivosti do 2.000 PE (v nadaljnjem besedilu: MKČN) za komunalne in padavinske odpadne vode, ki se odvajajo preko javnih kanalizacijskih omrežij z območij, ki so nanje priključene in z njimi upravlja izvajalec javne službe;

– na pretočnih in nepretočnih greznicah ali MKČN za odpadne vode iz stavb oziroma drugih objektov, ki niso priključeni na javno kanalizacijsko omrežje in z njimi upravlja zasebni lastnik ali upravljavec, ki ga potrjuje lastniki; v primeru, da MKČN upravlja upravljavec, mora biti le-ta izbran in potrjen s strani vseh lastnikov MKČN.

(2) Prevzem in ravnanje z blatom iz greznic in MKČN ter komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic se prostorsko zagotavlja na Centralni čistilni napravi Novo mesto.

IV. NAČRTOVANJE IN GRADNJA KANALIZACIJE

10. člen

(javna pooblastila)

(1) Upravljavec izdaja smernice in mnenja k medobčinskim in občinskim prostorskim aktom, za kar mora pripravljavec prostorskega akta predložiti dokumentacijo, ki jo določajo predpisi s področja prostorskega načrtovanja.

(2) Upravljavec kot pristojni soglasodajalec izdaja soglasja in projektne pogoje k projektnim dokumentacijam za pridobitev gradbenega dovoljenja in projektnim dokumentacijam za izvedbo, če nameravana gradnja leži na območju varovalnega pasu gospodarske javne infrastrukture v pristojnosti upravljavca ali če nameravana gradnja predstavlja gradnjo gospodarske javne infrastrukture v pristojnosti upravljavca, za kar mora investitor predložiti dokumentacijo, ki jo določajo predpisi s področja gradnje. Kadar nameravana gradnja predstavlja gradnjo gospodarske javne infrastrukture v pristojnosti upravljavca, mora vložnik vloge za izdajo soglasja k projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja in k projektni dokumentaciji za izvedbo k vlogi priložiti pisno soglasje lokalne skupnosti k obsegu gospodarske javne infrastrukture.

(3) Upravljavec kot pristojni soglasodajalec izdaja soglasja za priključitev, če se nameravana gradnja priključi na gospodarsko javno infrastrukturo v pristojnosti upravljavca, za kar mora investitor predložiti dokumentacijo, ki jo določa Zakon o graditvi objektov. Namesto soglasja za priključitev se lahko pridobi soglasje k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja. Soglasje za priključitev ne nadomešča soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(4) Upravljavec kot pristojni soglasodajalec sodeluje v postopkih pridobitve uporabnih dovoljenj.

11. člen

(sistem odvajanja)

(1) Obstoječe kanalizacijsko omrežje je grajeno po ločenem in mešanem sistemu.

(2) Vsa nova kanalizacijska omrežja in obnove obstoječega omrežja se morajo graditi v ločenem sistemu, razen v primerih, ko:

- padavinske vode ni možno ločiti iz omrežja, ker ni ustreznega odvodnika oziroma ni možnosti ponikanja,
- zaradi pomanjkanja prostora ni možna vgradnja dveh vzporednih kanalov,
- je padavinska voda tako močno onesnažena, da je ni možno odvajati v vodotok ali ne more ponikati.

12. člen

(objekti in naprave javne kanalizacije)

Naprave in objekti javne kanalizacije obsegajo primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje ter z njimi povezane tehnološke naprave:

- kanalizacijska omrežja z revizijskimi jaški za odvod komunalne in padavinske odpadne vode,
- črpališča za prečrpavanje komunalne in padavinske odpadne vode,
- čistilne naprave,
- razbremenilniki visokih vod,
- zadrževalni in pretočni bazeni,
- drugi objekti in naprave, potrebni za obratovanje javne kanalizacije.

13. člen

(načrtovanje in gradnja novih kanalizacijskih omrežij)

(1) Pri načrtovanju in gradnji novih kanalizacijskih omrežij morajo lastniki, investitorji, načrtovalci in upravljalci zagotoviti načrtovanje, ki bo zagotavljalo gospodarno, ekonomično in varno kanalizacijsko omrežje v celotni življenjski dobi s prednostnim izkoriščanjem obstoječega kanalizacijskega omrežja.

(2) Pri načrtovanju in gradnji javnega kanalizacijskega omrežja je potrebno prednostno zagotavljati, da se povečuje izkoriščenost že izvedenega kanalizacijskega omrežja.

(3) Pri načrtovanju in gradnji javnega kanalizacijskega omrežja je potrebno upoštevati vso veljavno zakonodajo in predpise, še posebno določbe uredbe, tega odloka in tehničnega pravilnika.

(4) Pri načrtovanju javnega kanalizacijskega omrežja je investitor dolžan pridobiti soglasja, definirana v 10. členu tega odloka.

(5) Investitor je dolžan pridobiti soglasja, definirana v 10. členu tega odloka, tudi v primerih, ko se za izvedbo kanalizacije izdeluje le projektna dokumentacija za izvedbo. Investitor je dolžan pridobiti soglasje k projektni dokumentaciji za izvedbo tudi v primeru, če to od njega zahteva upravljavec v sklopu izdaje soglasja k projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.

14. člen

(prenos novozgrajenih, obnovljenih in obstoječih kanalizacijskih omrežij v last lokalne skupnosti in prenos v poslovni najem)

(1) Vsa novozgrajena kanalizacijska omrežja s pripadajočimi objekti, ki jih prostorski akti definirajo kot javna in jih na osnovi pogodbe o komunalnem opremljanju gradijo zasebni investitorji, morajo zasebni investitorji po izgradnji predati v last pristojni lokalni skupnosti skladno z določili pogodbe o komunalnem opremljanju.

(2) Za prevzem objektov in omrežij kanalizacije iz prvega odstavka tega člena mora biti predložena naslednja dokumentacija:

- uporabno dovoljenje oziroma zapisnik o končanju del v primerih, ko za objekt ni potrebno pridobiti uporabnega dovoljenja,
- projektna dokumentacija, izdelana v skladu z veljavno zakonodajo, v obsegu PGD, PZI, PID,
- geodetski načrt novega stanja zemljišča, izdelan skladno z veljavno zakonodajo in internimi navodili upravljavca,

– dokazilo o zanesljivosti objekta, izdelano v skladu z veljavno zakonodajo in z vsemi prilogami, navedenimi na tabelaričnem seznamu prilog,

- garancije,
- overjene služnostne pogodbe ali pogodbe,
- veljaven zapisnik o ustreznosti objektov in omrežij kanalizacije, ki ga izda operativni sektor upravljavca.

(3) Novozgrajeno ali obnovljeno kanalizacijsko infrastrukturo je lokalna skupnost dolžna predati v poslovni najem upravljavcu praviloma v roku treh mesecev po pridobitvi uporabnega dovoljenja ali podpisu zapisnika o končanju del, pri čemer je dolžna predati vso dokumentacijo iz drugega odstavka tega člena.

(4) Obstoječa kanalizacijska omrežja s pripadajočimi objekti, ki so v funkciji javnega kanalizacijskega omrežja in niso v lasti lokalne skupnosti ter upravljanju upravljavca, se predajo v last lokalni skupnosti in v upravljanje upravljavcu s pogodbo, ki se sklene med investitorjem, lokalno skupnostjo in upravljavcem. Pri predaji mora investitor praviloma predložiti dokumentacijo, navedeno v drugem odstavku 14. člena tega odloka. V kolikor z navedeno dokumentacijo ne razpolaga, mora investitor izdelati in predati naslednje dokumente:

- geodetski načrt novega stanja zemljišča, izdelan skladno z veljavno zakonodajo in internimi navodili upravljavca,
- overjene služnostne pogodbe ali pogodbe,
- poročilo o izvedenem preizkusu vodotesnosti,
- poročilo o izvedenem pregledu s TV kamero, izdelano skladno z določili tehničnega pravilnika,
- poročilo o vrednosti investicije (v kolikor investitor ne razpolaga z vrednostjo investicije, le-to določi upravljavec).

(5) Postopek prevzema po pooblastilu Občine Straža izvede upravljavec. Prevzem se opravi s pogodbo, s katero se pogodbeni stranke zavežejo, da bodo v pogodbenem roku legalizirale predano kanalizacijsko omrežje in zagotovile sredstva za sanacijo.

(6) Izvajalec lahko ob soglasju Občine Straža z namenom racionalizacije postopkov po lastni strokovni presoji za konkretne primere zmanjša obseg potrebne dokumentacije iz predhodnih odstavkov tega člena.

15. člen

(kataster javne kanalizacije)

(1) Vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra javnega kanalizacijskega omrežja izvaja upravljavec v skladu z zakonodajo s področja gospodarske javne infrastrukture.

(2) V katastru javne kanalizacije se vodijo podatki o vseh objektih, omrežju in napravah javne kanalizacije.

(3) Stroški vzpostavitve, vodenja in vzdrževanja katastra javnega kanalizacijskega omrežja se krijejo iz proračunskih sredstev pristojne lokalne skupnosti.

V. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE NA OBMOČJIH, KJER JE JAVNA KANALIZACIJA ZGRAJENA

16. člen

(obveznost priključitve objekta)

(1) Na območjih (aglomeracijah), kjer je javna kanalizacija zgrajena, se gradi, obnavlja ali preureja, je priključitev objekta ali preureditev obstoječega priključka objekta na javno kanalizacijo obvezna v skladu s kriteriji, ki so navedeni v Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.

(2) Lastnik objekta na območju izven meja aglomeracije mora za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v objektu, zagotoviti odvajanje v javno kanalizacijo sosednje aglomeracije, če je dolžina kanalizacijskega priključka manjša od 100 m.

(3) V javno kanalizacijo se mora neposredno odvajati tudi komunalna odpadna voda, ki nastaja v objektu zunaj območja naselja ali dela naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, če ustreza kriterijem iz Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.

(4) Izvajalec mora lastnika objekta, v katerem nastaja komunalna odpadna voda, obvestiti o obveznosti priklopa na javno kanalizacijo v roku 30 dni po prevzemu sistema odvajanja in čiščenja odpadnih vod na dotičnem območju v upravljanje. Seznam obveščenih lastnikov objektov, ki so zavezani za priključitev, posreduje lastniku infrastrukture – investitorju.

(5) Priključitev objekta na javno kanalizacijo mora lastnik izvesti v roku šestih mesecev od prejema obvestila o obvezni priključitvi.

(6) Neposredno priključitev na javno kanalizacijo, nadzor celotne izvedbe in vris priključka v kataster komunalne infrastrukture izvede upravljavec. Postopek priključitve ureja tehnični pravilnik.

(7) Objekt, iz katerega se je do zgraditve javne kanalizacije komunalna odpadna in padavinska voda odvajala v greznico ali MKČN, se mora priključiti na javno kanalizacijo tako, da lastnik na svoje stroške greznico ali MKČN odstrani ali očisti in izključi iz sistema odvajanja odpadne vode.

(8) Izvajalec lahko uporabniku javne kanalizacije v skladu s predpisi v pogodbi o priklopu določi obveznost, da opravlja periodične meritve količin in lastnosti odpadne vode v skladu s kriteriji, ki so določeni v tehničnem pravilniku. Navedene obveznosti uporabnik izvaja na lastne stroške. Ravno tako uporabnik na lastne stroške nabavi in vzdržuje za to potrebne naprave. Uporabnik redno dostavlja izvajalcu poročila o opravljenih meritvah v skladu z veljavnimi predpisi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.

(9) Uporabniki, ki odvajajo v javno kanalizacijo industrijsko odpadno vodo, obremenjeno z več kot 50 PE oziroma 4.000 m³ na leto, morajo v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka izvesti merilno mesto za potrebe analize kvalitete odpadne vode v skladu z zahtevami izvajalca.

(10) Merilno mesto mora biti ob vsakem času brez posebnega obvestila dostopno izvajalcu.

(11) Vsak objekt s stalno ali začasno prijavljeno osebo in objekt, v katerem nastaja odpadna komunalna voda, ki leži znotraj območja javne kanalizacije in so zanj izpolnjeni tehnični pogoji, mora biti priključen na javno kanalizacijo v skladu z uredbo, tem odlokom in tehničnim pravilnikom.

17. člen

(kanalizacijski priključki)

(1) Naprave in objekti uporabnika so:

- kanalizacijski priključek od javne kanalizacije do objekta,
- revizijski jaški,
- objekti in naprave za predčiščenje odpadnih vod,
- peskolovi in lovilci olj,
- interna kanalizacija s pripadajočimi objekti in napravami v stanovanjski stavbi ali drugih objektih.

(2) Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskega priključka zagotovi lastnik objekta, ki mu kanalizacijski priključek pripada in je v njegovi lasti in upravljanju.

(3) Kanalizacijski priključek je sistem cevovodov, jaškov ter črpalnih naprav za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode iz objekta. Kanalizacijski priključek je sestavni del objekta. Kanalizacijski priključek mora biti izveden tako, da na objektu ne nastane škoda zaradi vdora vode iz javne kanalizacije. Odvajanje odpadne vode iz prostorov objekta, ki so nižji od temena kanalizacije, se mora izvesti s črpanjem na nivo, iz katerega bodo odpadne vode gravitacijsko odtekale preko revizijskega jaška v javno kanalizacijo. V primeru, da na lokaciji priključka obstaja nevarnost poplav, je potrebno odpadne vode črpati nad zaježitveno črto, od tega nivoja pa gravitacijsko odvajati v revizijski jašek priključnega kanala. Zaježitvena črta predstavlja nivo zemljišča, po katerem poteka javna kanalizacija.

(4) Vsak kanalizacijski priključek mora imeti revizijski jašek, ki izvajalcu služi za preverjanje razmer v priključni cevi in preverjanje emisij v odpadni vodi, uporabniku pa za vzdrževanje in čiščenje priključnega cevovoda. Revizijski jašek mora

biti praviloma postavljen na takem mestu, da lahko do njega nemoteno dostopata izvajalec in uporabnik. Mesto revizijskega jaška določita projektant in izvajalec v projektni dokumentaciji.

(5) Če revizijskega jaška ni možno postaviti na zemljišču v lasti lastnika objekta, mora lastnik tega objekta za postavitve revizijskega jaška predložiti izvajalcu in upravljavcu javne kanalizacije dokazilo o pravici gradnje (soglasje oziroma pogodba o ustanovitvi služnosti z lastnikom zemljišča, na katerem je možno postaviti revizijski jašek).

(6) V primeru, ko revizijskega jaška ni mogoče postaviti izven objekta, je lastnik dolžan v objektu urediti interno kanalizacijo tako, da bo kanalizacijski priključek možno vzdrževati in opravljati pregledne odpadne vode.

18. člen

(priključitev objekta na javno kanalizacijo)

(1) Za vsak objekt ali sklop objektov na isti lokaciji, ki so v lasti enega uporabnika, je dovoljen samo en priključek na javno kanalizacijo. V primeru zahtevne konfiguracije terena ali ko to zahteva položaj in velikost objektov se izjemoma dovoli tudi izgradnja dveh ali več priključkov, skladno z navodili izvajalca.

(2) Vsak objekt se praviloma priključuje na javno kanalizacijo preko svojega kanalizacijskega priključka. V primerih, ko se pri izdelavi projekta priključka ugotovi, da to ni možno ali racionalno, je dovoljena po navodilih izvajalca priključitev več objektov preko enega skupnega kanalizacijskega priključka, s čimer pa morajo soglašati vsi lastniki tega priključka. V tem primeru je priključek v zasebni lasti vseh lastnikov tega priključka.

(3) Za priključitev objekta na javno kanalizacijo mora lastnik objekta ali njegov pooblaščenec pri upravljavcu izvesti prijavo kanalizacijskega priključka ter skleniti pogodbo o priključitvi na javno kanalizacijo. Priključitev objekta se opravi, če so izpolnjeni vsi pogoji iz soglasja izvajalca in je pridobljeno soglasje lastnika infrastrukture.

(4) K prijavi kanalizacijskega priključka mora lastnik objekta ali njegov pooblaščenec priložiti:

- gradbeno ali uporabno dovoljenje za stavbo ali gradbeno inženirski objekt ali potrdilo o uporabnem dovoljenju, ki ga izda pristojna upravna enota,
- odločbo o odmeri komunalnega prispevka,
- dokazilo o poravnanim komunalnem prispevku (v kolikor odločba o komunalnem prispevku določa, da se komunalni prispevek plačuje v več obrokih, je potrebno predložiti dokazila o poravnavi vseh zapadlih obveznosti),
- dokazila o pridobljeni pravici graditve kanalizacijskega priključka po zemljiščih, ki niso v lasti lastnika stavbe,
- osebne podatke.

(5) Kanalizacijski priključek se lahko izvede le ob izpolnjevanju vseh pogojev, ki jih določa četrti odstavek tega člena, in sicer kot stalni kanalizacijski priključek, ki je v uporabi celotno življenjsko dobo stavbe ali gradbeno inženirskega objekta oziroma do njegove ukinitve.

(6) Lastnik objekta je dolžan vlogo podati najkasneje v osmih dneh pred izvedbo del. Izdajanje strokovnih navodil, pregled in prevzem kanalizacijskega priključka izvede izvajalec na stroške uporabnika.

(7) Ukinitve kanalizacijskega priključka se izvede na podlagi pisne vloge, ki jo mora lastnik stavbe ali gradbeno inženirskega objekta vložiti pri upravljavcu, ali pa izredno, če so izpolnjeni pogoji, definirani v tehničnem pravilniku. V obeh primerih vsi stroški ukinitve kanalizacijskega priključka bremenijo lastnika stavbe ali gradbeno inženirskega objekta.

19. člen

(izvedba priključka)

(1) Kanalizacijski priključek brez neposredne priključitve na javno kanalizacijo lahko izvede izvajalec javne službe ali drug za to usposobljen in registriran izvajalec gradbenih del oziroma druga oseba v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo objektov, ter pod nadzorom izvajalca.

(2) Kanalizacijski priključek mora biti grajen iz materialov, ki zagotavljajo popolno tesnost in ustrezajo evropskim normativom (EN) na tem področju. Podrobnejše zahteve v zvezi s kanalizacijskim priključkom ureja tehnični pravilnik.

(3) V kanalizacijski priključek za odvod komunalne odpadne vode ni dovoljeno odvajati strešnih in drenažnih vod, vodotokov ter podtalnice.

20. člen

(začasni kanalizacijski priključek)

(1) Za obstoječo stavbo, ki nima izpolnjenih vseh pogojev za priključitev na kanalizacijsko omrežje (brez gradbenega ali uporabnega dovoljenja), se lahko izvede začasni kanalizacijski priključek na osnovi izjave o začasnem kanalizacijskem priključku, ki jo izda pristojni občinski organ, vendar največ za obdobje 10 let.

(2) Izjavo o začasnem kanalizacijskem priključku izda pristojni občinski organ pod pogojem, da mu investitor oziroma lastnik objekta k vlogi za odmero komunalnega prispevka predloži:

- dokazilo o začetem postopku legalizacije objekta ali izjavo, s katero prevzema obveznost pridobitve gradbenega dovoljenja po priključitvi na kanalizacijsko omrežje;
- izjavo o prevzemu vseh finančnih in drugih posledic, ki bi nastale v zvezi z začasno priključitvijo objekta na kanalizacijsko omrežje.

(3) Za začasno priključitev objekta na javno kanalizacijo mora lastnik stavbe ali njegov pooblaščenec pri upravljavcu izvesti prijavo kanalizacijskega priključka ter skleniti pogodbo o priključitvi na javno kanalizacijo.

(4) K prijavi začasnega kanalizacijskega priključka mora lastnik stavbe ali njegov pooblaščenec priložiti:

- izjavo o začasnem kanalizacijskem priključku,
- odločbo o odmeri komunalnega prispevka,
- dokazilo o poravnanim komunalnem prispevku (v kolikor odločba o komunalnem prispevku določa, da se komunalni prispevek plačuje v več obrokih, je potrebno predložiti dokazila o poravnani vseh zapadlih obveznostih),
- dokazila o pridobljeni pravici graditve kanalizacijskega priključka po zemljiščih, ki niso v lasti lastnika stavbe,
- osebne podatke.

(5) Lastnik objekta z izvedenim začasnem kanalizacijskim priključkom je dolžan v roku trajanja začasnega kanalizacijskega priključka urediti vse pogoje za pridobitev stalnega kanalizacijskega priključka ter najkasneje na dan poteka začasnega kanalizacijskega priključka pri upravljavcu urediti stalni kanalizacijski priključek skladno z določili odloka.

(6) Če lastnik stavbe z izvedenim začasnem kanalizacijskim priključkom v roku ne uredi vseh potrebnih pogojev za pridobitev stalnega kanalizacijskega priključka ter ne poda prijave za stalni kanalizacijski priključek, mora upravljavec izvesti izredno ukinitve začasnega kanalizacijskega priključka. Vsi stroški, povezani z izredno ukinitvijo začasnega kanalizacijskega priključka bremenijo lastnika objekta z izvedenim začasnem kanalizacijskim priključkom.

(7) Naprave in objekte iz 20. člena tega odloka gradi, upravlja in vzdržuje uporabnik na lastne stroške.

VI. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE NA OBMOČJIH, KJER JAVNA KANALIZACIJA ŠE NI ZGRAJENA

21. člen

(obveznost izvajanja javne službe)

(1) Obvezne storitve javne službe za objekte, ki niso priključeni na javno kanalizacijo, so:

- prevzem celotne količine komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice pri uporabniku ter njeno čiščenje v komunalni čistilni napravi, ki je opremljena za prevzem komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznice;

– prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav, ter njegova obdelava na komunalni čistilni napravi, ki je opremljena za prevzem in obdelavo blata;

– pregled malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE (v nadaljnjem besedilu: pregled).

(2) Prevzem blata iz druge alineje prejšnjega odstavka mora izvajalec javne službe zagotoviti v časovnih presledkih, določenih glede na zmogljivost posamezne male komunalne čistilne naprave, vendar najmanj enkrat na tri leta.

(3) Ne glede na prvo alinejo prvega odstavka tega člena je obvezna storitev javne službe za objekt, ki ni priključen na javno kanalizacijo in se komunalna odpadna voda zbira v nepretočni greznici, izvajanje storitve praznjenja nepretočne greznice ter prevzema in odvoza komunalne odpadne vode s cestnim motornim vozilom pa tehnično ni izvedljivo, le čiščenje te komunalne odpadne vode ter njena dodatna obdelava v komunalni čistilni napravi, ki je opremljena za prevzem komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznice. Praznjenje nepretočne greznice in odvoz komunalne odpadne vode iz te nepretočne greznice ter njeno predajo izvajalcu javne službe na območju, kjer se komunalna odpadna voda zbira v nepretočni greznici, mora zagotoviti lastnik objekta, izvajalec javne službe pa pisno potrdi datum in količino prevzete komunalne odpadne vode.

(4) Storitev javne službe je obvezna za objekt, ki ni priključen na javno kanalizacijo in se komunalna odpadna voda čisti v mali komunalni čistilni napravi z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ali mali komunalni čistilni napravi, izvajanje storitve prevzema in odvoza blata s cestnim motornim vozilom pa tehnično ni izvedljivo, le obdelava blata na območju komunalne čistilne naprave, ki je opremljena za prevzem in obdelavo blata. Prevzem in odvoz blata iz te male komunalne čistilne naprave ter njegovo predajo izvajalcu javne službe, ki izvaja storitev obdelave blata na območju, kjer se komunalna odpadna voda čisti v tej mali komunalni čistilni napravi, mora zagotoviti upravljavec te male komunalne čistilne naprave, izvajalec javne službe pa pisno potrdi datum in količino prevzetega blata.

(5) Ne glede na prvi, tretji in četrti odstavek tega člena je obvezna storitev javne službe za objekt kmetijskega gospodarstva le storitev iz tretje alineje prvega odstavka tega člena, če:

- gre za uporabo komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice oziroma blata iz male komunalne čistilne naprave v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu,

– lastnik objekta izvajalcu ob vsakokratnem pregledu predloži izpolnjene obrazce (če ju ni že predhodno dostavil izvajalcu javne službe). V obrazcih morajo biti navedeni datumi in količine odstranjene komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice oziroma blata iz male komunalne čistilne naprave ter njenega mešanja z gnojnico ali gnojevko.

(6) Izvajalec vsako malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo manjšo od 50 PE pregleda enkrat na tri leta, pri čemer prvi pregled izvede prvo naslednje koledarsko leto po izvedbi prvih meritev, o pregledu pa izda poročilo na obrazcu. V okviru pregleda preveri zlasti:

- ali mala komunalna čistilna naprava obratuje,
- nastajanje in zbiranje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v malo komunalno čistilno napravo,
- zmogljivost male komunalne čistilne naprave glede na količino komunalne odpadne vode, ki se odvaja vanjo,
- način odvajanja komunalne odpadne vode iz male komunalne čistilne naprave v zvezi s preopredmi, pogoji in omejitvami za odvajanje iz predpisa, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo,
- hrambo podatkov v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.

(7) Ne glede na prejšnji odstavek izvajalec javne službe ne pregleda male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, če mu upravljavec te male komunalne čistilne naprave v roku za izvedbo pregleda predloži rezultate meritev emisije snovi na iztoku iz te male komunalne čistilne naprave (analizne izvide), ki jih je izvedla oseba, vpisana v evi-

denco izvajalcev obratovalnega monitoringa, za tiste parametre onesnaženosti, za katere so za to malo komunalno čistilno napravo predpisane mejne vrednosti.

22. člen

(prevzem blata in komunalne odpadne vode)

(1) Izvajalec zagotavlja prevzem in ravnanje z blatom iz pretočnih greznic in MKČN ter komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic na celotnem območju občine po programu izvajanja javne službe.

(2) Velikost obstoječega usedalnika blata ugotovi izvajalec na podlagi razpoložljive projektne dokumentacije oziroma popisa stanja na terenu. Ugotovljena odstopanja se na podlagi dejanskih meritev uskladijo z evidenca izvajalca pri prvem odvozu oziroma prevzemu blata.

(3) Pogostost praznjenja usedalnika blata za posameznega uporabnika določi izvajalec v programu izvajanja javne službe na podlagi prostornine usedalnika blata ali navodil proizvajalca tipske naprave ali navodil za obratovanje netipske naprave.

(4) Blato iz pretočnih greznic in MKČN ter komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic se lahko odvaža samo v sprejem na Centralno čistilno napravo Novo mesto ali na drugo ustrezno lokacijo, ki jo določi izvajalec. Blato in komunalno odpadno vodo je prepovedano odvažati, odvajati in odlagati v naravno okolje, v površinske podzemne vode ali javno kanalizacijo.

23. člen

(obveščanje uporabnikov javne službe)

(1) Izvajalec mora uporabnike javne službe, ki so priključeni na javno kanalizacijo, pisno obveščati:

– na kateri komunalni ali skupni čistilni napravi se čisti komunalna ali padavinska odpadna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo;

– o pogojih odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v javno kanalizacijo.

(2) Izvajalec mora uporabnike javne službe, ki so lastniki ali upravljavci nepretočnih greznic, obstoječih greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav pisno obveščati:

– na kateri komunalni ali skupni čistilni napravi se čisti komunalna odpadna voda ali obdeluje blato;

– o rokih prevzema in drugih pogojih za prevzem blata in komunalne odpadne vode pri uporabnikih storitev;

– o rokih in času izvedbe pregledov.

(3) Izvajalec mora obveščanje iz prvega in drugega odstavka tega člena izvesti najpozneje v treh mesecih po sprejetju programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ali najmanj osem dni pred spremembo pogojev iz prvega odstavka tega člena.

(4) Izvajalec mora uporabnike javne službe iz drugega odstavka tega člena obvestiti o datumu dejanskega opravljanja obveznih storitev javne službe s priporočeno pošto najmanj 15 dni pred predvideno izvedbo storitve.

(5) Uporabniki javne službe iz prejšnjega odstavka lahko zahtevajo spremembo datuma opravljanja obveznih storitev javne službe najmanj osem dni pred predvideno izvedbo storitve. V tem primeru mora biti obvezna storitev izvedena najpozneje v 30 dneh po poslani zahtevi.

VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA IN UPORABNIKOV

24. člen

(pravice in dolžnosti izvajalca)

(1) Zaradi izvajanja javne službe ima izvajalec naslednje dolžnosti:

– zagotavljati javno službo;

– zagotavljati prevzemanje in ravnanje z blatom iz pretočnih greznic in MKČN;

– zagotavljati odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic;

– zagotavljati obratovanje in obnavljanje javne kanalizacije, prizadeta zemljišča pa vzpostavljati v stanje pred posegom;

– izdelovati program izvajanja javne službe in ga objavljati na svojih spletnih straneh in v uradnem lokalnem glasilu;

– izdelovati program ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju dejavnosti;

– sodelovati pri izdelavi programskih rešitev širitve javne kanalizacije v okviru opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo;

– izdajati potrdila in strokovne ocene obratovanja MKČN in nepretočnih greznic ter voditi ustrezne evidence o teh objektih;

– obveščati uporabnike o načrtovanih prekinitev odvajanja odpadne vode in o času trajanja prekinitev;

– voditi kataster o objektih in napravah javne kanalizacije na stroške lastnika infrastrukture;

– voditi predpisane evidence o javni infrastrukturi;

– izdelovati in posredovati na ustrezne občinske in državne službe predpisana poročila v zvezi z dejavnostjo odvajanja in čiščenja odpadnih vod na območjih z urejeno javno infrastrukturo ali pa brez urejene javne infrastrukture;

– redno obračunavati storitve javne službe in izvajati izterjavo dolgovanih zneskov;

– izvajati preglede in prevzeme javne kanalizacije in kanalizacijskih priključkov ter MKČN;

– izvajati tekoča vzdrževalna dela na objektih za odvajanje in čiščenje odpadnih vod;

– uporabnikom omogočati priključevanje objektov na javno kanalizacijo, kot je določeno s tem odlokom, in jih o tem obveščati;

– izvajati predpisane meritve in nadzirati sestavo odpadne vode, delovanje čistilnih naprav in drugih naprav za prečiščevanje industrijske odpadne vode ter izvajati potrebne ukrepe za zagotovitev ustreznosti njihovega delovanja;

– iz naslova zagotavljanja nemotenega delovanja javne kanalizacije nadzirati stanje kanalizacijskega priključka in interne kanalizacije do vstopa v objekt uporabnika;

– izvajati priprave za hitro vnovično vzpostavitev delovanja kanalizacijskega omrežja po naravnih in drugih nesrečah oziroma priprave za nadomestno začasno odvajanje odpadne vode in v okviru priprav izdelati ustrezne načrte zaščite in reševanja;

– voditi evidence na podlagi podatkov, ki jih pridobi od uporabnikov, upravnikov večstanovanjskih objektov, organov lokalne skupnosti ter državnih organov in služb na podlagi Zakona o javnih gospodarskih službah, Zakona o lokalni samoupravi in tega odloka;

– izvajati druge obveznosti tega odloka.

(2) Izvajalec ima zaradi izvajanja javne službe pravico brez soglasja lastnika pristopiti do kanalizacijskih objektov in naprav, MKČN in greznic, vendar mora o tem pisno ali ustno obvestiti lastnika prizadetega zemljišča.

25. člen

(vzdrževalna dela, obnove in novogradnja)

(1) Izvajalec skrbi za izvedbo vzdrževalnih del na javni kanalizaciji. Določena dela lahko izvajalec v skladu s predpisi o javnem naročanju pisno naroči pri tretji osebi, ki je strokovno sposobljena za ta dela.

(2) Stroški za vzdrževalna dela se krijejo iz cene storitve javne službe ali na osnovi letne pogodbe.

(3) Investitor obnove in novogradnje javne kanalizacije je občina, ki izvajalca javne službe lahko s pogodbo pooblasti za vodenje in nadzor investicije.

(4) Če vzdrževalnih, obnovitvenih ali investicijskih del ne izvaja izvajalec javne službe ampak tretja oseba, mora izvajalec javne službe zagotoviti strokovni nadzor pri posegih v javno kanalizacijsko omrežje, izvajalec investicijskih del pa mora tak nadzor omogočiti in plačati stroške nadzora.

(5) V primeru obnove javne kanalizacije, je del kanalizacijskega priključka v cestnem telesu in izvedba revizijskega jaška na zemljišču lastnika objekta strošek obnove kanalizacije, ki se financira iz javnih sredstev.

26. člen

(pravice in dolžnosti uporabnika)

(1) Uporabnik je fizična ali pravna oseba, ki je lastnik ali solastnik objekta, dela objekta ali utrjenega zemljišča na območju Občine Straža, kjer nastaja odpadna voda. V primeru, da uporabnik objekt, del objekta ali utrjenega zemljišča preda v najem, je dolžan skleniti sporazum o načinu plačevanja stroškov javne storitve in poroštvi.

(2) Lastnik objekta, ki ni priključen na javno kanalizacijo, mora izvajalca javne službe pisno obvestiti o začetku:

- obratovanja male komunalne čistilne naprave najpozneje 15 dni po začetku njenega obratovanja,
- uporabe nepretočne greznice najpozneje 30 dni pred predvidenim začetkom njene uporabe.

(3) Iz obvestila iz prejšnjega odstavka morajo biti razvidni podatki o lastniku objekta (ime in priimek ter naslov lastnika objekta, če je lastnik posameznik, oziroma podjetje in sedež lastnika objekta, če je lastnik pravna oseba) ter izjava lastnika objekta o:

- skladnosti male komunalne čistilne naprave z okoljevarstvenim dovoljenjem,
- skladnosti nepretočne greznice z dokazilom.

(4) Lastnik objekta, ki komunalno odpadno vodo ne odvaja v javno kanalizacijo, mora:

- izvajalcu javne službe omogočiti dostop, prevzem in odvoz komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice;
- vzdrževati greznice in MKČN;
- obvestiti izvajalca o začetku gradnje MKČN, mu omogočiti pregled MKČN in pred zagonom predati predpisano dokumentacijo o ustreznosti MKČN.

(5) Lastnik objekta na kmetijskem gospodarstvu, ki komunalno odpadno vodo zbira v nepretočni greznici, pretočni greznici ali MKČN in odpadno vodo uporablja v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, mora kopijo poročila z navedbo datuma in količine uporabljenega komunalne odpadne vode hraniti najmanj pet let.

(6) Lastnik objekta iz prejšnjega odstavka mora izvajalcu javne službe letno do konca januarja za preteklo leto dostaviti izjavo iz prejšnjega odstavka ali na njegovo zahtevo najpozneje v 15 dneh predložiti izjavo iz prejšnjega odstavka.

(7) Lastnik objekta, ki je priključen na javno kanalizacijo, je dolžan:

- odvajati komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo;
- pridobiti soglasja, mnenja, potrdila in strokovne ocene, kot to določa ta odlok;
- vzdrževati kanalizacijski priključek, interno kanalizacijo in vse naprave, vgrajene vanjo;
- vzdrževati čistočo in zagotavljati nemoten dostop do mest za ugotavljanje količine in stopnje onesnaženosti odpadne vode;
- izvajati predpisane meritve komunalnih odpadnih in padavinskih vod ter komunalnih industrijskih vod;
- omogočati izvajalcu dostop do javne kanalizacije za izvajanje vzdrževalnih in obnovitvenih del na javni kanalizaciji, kadar le-ta poteka po njegovem zemljišču;
- obveščati izvajalca o vseh okvarah na javni kanalizaciji, kanalizacijskem priključku in merilnih napravah ter vseh pojavih, ki bi utegnili imeti vpliv na obratovanje javne kanalizacije;
- pisno obveščati izvajalca o spremembi naziva, naslova, lastništva objekta in spremembah na objektu, ki imajo vpliv na odvod komunalne odpadne in padavinske vode in obračun stroškov;
- plačevati stroške storitev javne službe;
- urediti medsebojno delitev stroškov, kadar imajo uveden obračun porabe pitne vode na osnovi enega obračunskega vo-

domera in izvajalcu posredovati od lastnikov oziroma upravnika podpisan delilnik stroškov;

- obveščati izvajalca o vseh spremembah količin in lastnosti industrijske odpadne vode, ki vplivajo na izvajanje javne službe;
- upoštevati ukrepe in objave v primeru motenj pri odvajanju in čiščenju odpadne vode.

27. člen

(prepoved posegov na javno kanalizacijo)

(1) Uporabnikom in drugim nepooblaščenim osebam ni dovoljeno posegati v objekte in naprave javne kanalizacije. Prav tako ni dovoljeno posegati v obstoječe interne kanalizacijske objekte in naprave drugih uporabnikov ali jim celo preprečiti odvod odpadne vode v javno kanalizacijsko omrežje.

(2) Na vplivnem območju kanalizacije se ne sme graditi objektov, spreminjati višine nadkrija kanalizacijskega omrežja, zasipavati pokrovov jaškov in izvajati ostalih aktivnosti, ki bi lahko povzročile poškodbe na kanalizacijskem omrežju ali ovirale njegovo delovanje in vzdrževanje.

28. člen

(odškodnina)

Uporabnik ima pravico od izvajalca zahtevati odškodnino za dokazano škodo, nastalo zaradi prekinitev odvajanja komunalne odpadne vode po krivdi izvajalca oziroma opustitve vzdrževanja javne kanalizacije.

VIII. VIRI FINANCIRANJA IN NAČIN OBRAČUNAVANJA STORITEV

29. člen

(viri financiranja)

Viri financiranja javne službe so:

- prihodek od izvajanja storitev odvajanja komunalnih in padavinskih odpadnih voda;
- prihodek od izvajanja storitev čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda;
- prihodek od izvajanja storitev, vezanih na izvajanje službe na območjih brez javne kanalizacije;
- subvencije;
- sredstva občinskega proračuna;
- sredstva državnega proračuna in državnih skladov;
- sredstva okoljskih dajatev;
- drugi viri.

30. člen

(uporabniki javne službe)

Uporabniki, ki uporabljajo storitve javne službe, so razdeljeni v naslednji skupini:

- gospodinjstva in ostali uporabniki, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti,
- vsi ostali uporabniki, ki opravljajo pridobitno dejavnost.

31. člen

(zaračunavanje storitev in elementi cene)

(1) V okviru javne službe se uporabnikom zaračunavajo naslednje storitve javne službe:

- odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin;
- storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN;
- čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin;
- odvajanje padavinske odpadne vode s streh;
- čiščenje padavinske odpadne vode s streh.

(2) Cena storitve javne službe iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena je sestavljena iz omrežnine, cene

opravljanja storitev javne službe (kanalščina) ter okoljske datjave za onesnaževanje okolja.

(3) Cena storitve javne službe iz tretje, četrte in pete alineje prvega odstavka tega člena je sestavljena iz omrežnine in cene opravljanja javne službe (kanalščina).

32. člen

(obveznost plačevanja storitev)

(1) Uporabniki so dolžni plačevati stroške odvajanja in stroške čiščenja odpadne vode ne glede na vodni vir, iz katerega se oskrbujejo.

(2) Uporabniki so dolžni kriti stroške odvajanja in stroške čiščenja odpadne vode od dneva priključitve na javno kanalizacijo oziroma čistilno napravo.

(3) Stroške odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode se uporabnikom zaračunava mesečno.

(4) Uporabniki, pri katerih nastaja odpadna voda v kmetijski dejavnosti in se le-ta odvaja na kmetijska zemljišča, niso dolžni plačevati stroškov odvajanja in čiščenja odpadne vode, če zagotovijo ločeno merjenje porabljene pitne vode, namenjene za izvajanje kmetijske dejavnosti oziroma se uporablja kriterij, ki je enak za objekte, kjer ni merjenja porabe pitne vode preko števca porabe pitne vode.

(5) V večstanovanjskih stavbah, v katerih ni zagotovljene ločenega odjema pitne vode po posameznih stanovanjskih enotah, obveznosti uporabnikov javne službe izvršuje upravnik stavbe, ki zagotavlja porazdelitev stroškov med lastniki delov stavbe v skladu s predpisom, ki ureja upravljanje večstanovanjskih stavb.

(6) Če je v stavbi več uporabnikov in je nameščen samo en obračunski vodomater, se račun lahko izstavi:

– upravniku večstanovanjske stavbe, ki zagotavlja porazdelitev stroškov med lastniki delov stavbe v skladu s predpisom, ki ureja upravljanje večstanovanjskih stavb, v tem primeru upravnik razdeli stroške na posamezne uporabnike znotraj stavbe in v celoti poravnava račun upravljavcu;

– vsakemu uporabniku posebej, če vsi uporabniki v stavbi ali upravnik v njihovem imenu sklenejo pisni dogovor z upravljavcem glede načina obračuna, ključa delitve, ki mora biti za vse uporabnike enoten in način plačila nastalih stroškov takšne delitve.

(7) V primerih solastništva stavbe je plačnik računa komunalne storitve solastnik v razmerju do deleža lastnine, vpisane v zemljiško knjigo ali drugo ustrezno listino, ki je podlaga za solastništvo. Solastniki stavbe lahko sklenejo medsebojni pisni dogovor, s katerim uredijo drugačen način plačevanja in ta pisni dogovor predložijo izvajalcu javne službe.

33. člen

(omrežnina)

(1) Omrežnino predstavljajo stroški javne infrastrukture na območju občine, ki je potrebna za izvajanje gospodarske javne službe, in zajemajo:

– stroške amortizacije osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura (stroški amortizacije se izračunavajo po metodi časovnega amortiziranja, glede na stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti infrastrukture javne službe ob upoštevanju življenjske dobe v skladu z amortizacijskimi stopnjami predpisov, ki urejajo oblikovanje cen komunalnih storitev);

– stroške zavarovanja infrastrukture javne službe;

– stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost in povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe;

– odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki vključujejo obresti in druge stroške, povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Pri tem se upošteva višina stroškov na podlagi podpisanih pogodb.

(2) Omrežnina se zaračunava uporabnikom za storitve odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih

voda, za storitve prevzemanja komunalnih odpadnih in padavinskih voda iz nepretočnih greznic in za storitve čiščenja prevzetega blata iz obstoječih greznic in MKČN.

(3) Omrežnina se določi na letni ravni in se lahko obračunava mesečno glede zmogljivost vodovodnih priključkov, določeno z nazivnim premerom vodomera (DN) skladno z naslednjo preglednico:

PREMER VODOMERA	FAKTOR OMREŽNINE
DN ≤ 20	1
20 < DN < 40	3
40 ≤ DN < 50	10
50 ≤ DN < 65	15
65 ≤ DN < 80	30
80 ≤ DN < 100	50
100 ≤ DN < 150	100
150 ≤ DN	200

(4) Omrežnina se za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod ter za storitve, povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami in MKČN, obračuna glede na zmogljivost obračunskega vodomera na priključku z upoštevanjem faktorjev v preglednici.

(5) V primeru, da je stavba opremljena z obračunskim vodomaterom, ki ni naveden v preglednici iz tretjega odstavka tega člena, se za tak vodomater izračuna sorazmeren faktor omrežnine z upoštevanjem dejanskega nazivnega premera tega vodomera.

(6) Če je stavba opremljena s kombiniranim obračunskim vodomaterom, se za tak vodomater upošteva faktor, določen za vodomater z višjim premerom.

(7) Če stavba nima obračunskega vodomera, se omrežnina obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka v skladu s preglednico iz prvega odstavka tega člena.

(8) V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomaterov, se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek s faktorjem omrežnine 1 v skladu z zgornjo preglednico.

(9) Omrežnina za storitev odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode s streh in javnih površin se obračuna glede na količino padavin, ki padejo na tlorisno površino strehe oziroma javnih površin, s katere se padavinska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo ali čisti na komunalni čistilni napravi.

(10) Pri mešanem sistemu za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode je ključ delitve med storitvami, ki se nanašajo na komunalno odpadno vodo, in storitvami, ki se nanašajo na padavinsko vodo, količina opravljenih storitev v m³.

34. člen

(stroški izvajanja storitev javne službe)

(1) Stroški izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda vključujejo stroški, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev javne službe:

– neposredne stroške materiala in storitev;

– neposredne stroške dela;

– druge neposredne stroške;

– splošne (posredne) proizvodne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela;

– splošne nabavno prodajne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela;

– splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela;

– obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe;

– neposredne stroške prodaje; – druge poslovne odhodke;

– donos v skladu s 16. točko 2. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

(2) Stroški izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin se delijo glede na dobavljeno količino pitne vode oziroma na količino opravljenih storitev v zadnjem zaključenem poslovnem letu, obračunane v €/m³.

35. člen

(obračunske količine)

(1) Enota količine storitve za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode je izražena v m³ dobavljene pitne vode iz vodovodnega omrežja, če iz nje nastaja odpadna voda v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje odpadnih vod.

(2) Uporabnikom, ki nimajo urejenega sistema meritve porabe pitne vode, se količina odpadnih vod določi na način iz Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (normirana poraba glede na premer vodovodnega priključka ali 0,15 m³ na osebo na dan) oziroma na osnovi s strani uporabnika in izvajalca javne službe potrjenega internega merilnega mesta.

(3) Enota količine storitve za odvajanje in čiščenje padavinske vode s streh in utrjenih površin je izražena v m³ in se obračuna glede na količino padavin, ki pade na tlorisno površino strehe in utrjeno površino, s katere se padavinska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo ali čisti na komunalni čistilni napravi. Za količino padavinske odpadne vode se šteje povprečna letna količina padavin, ki pade na utrjeno javno površino ali streho, pri čemer se za povprečno letno količino šteje povprečna letna količina padavin v obdobju zadnjih petih let, ki je za območje utrjene površine izmerjena v okviru meritev državne mreže meteoroloških postaj.

(4) Obračunano količino padavinske odpadne vode lahko izvajalec v primeru izvedbe ukrepov zadrževanja ali zmanjševanja količin na strani uporabnika zmanjša za največ 50 %.

(5) Enota količine storitve prevzema vsebine in ravnanja z vsebino iz nepretočnih greznic, prevzema blata in ravnanja z blatom iz obstoječih greznic ali MKČN ter obratovalnega monitoringa za MKČN je izražena v m³ opravljenih storitev, za katero se šteje količina dobavljene pitne vode, ki se odvaja v nepretočno greznico, obstoječo greznico ali MKČN.

(6) Količine, ugotovljene po prejšnjih odstavkih tega člena, se pri uporabnikih, ki so dolžni opravljati monitoring onesnaženosti vode, upošteva še faktor onesnaženosti, ki se ugotavlja v skladu s tehničnim pravilnikom.

36. člen

(okoljska dajatev)

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode se uporabnikom obračuna v skladu s predpisom, ki ureja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode.

37. člen

(obračun stroškov)

(1) Stroške odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda se uporabnikom zaračuna na osnovi dejanske porabe pitne vode v preteklem obračunskem obdobju ali v akontacijah, določenih glede na porabo pitne vode v preteklem obračunskem obdobju. Dejansko porabo se ugotavlja najmanj enkrat letno, ko se izvede tudi poračun akontacij.

(2) Stroške odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode se uporabnikom zaračunava mesečno. Stroške odvajanja in čiščenja padavinske odpadne padavinske vode se zaračunava za utrjene površine, večje od 400 m², in strehe, večje od 200 m² tlorisne površine. Stroške se obračunava v primeru odvajanja v javno kanalizacijo.

38. člen

(cene storitev javne službe)

(1) Cene storitev javne službe predlaga izvajalec javne službe skladno z določilom prvega odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev.

(2) Na potrjene cene se obračuna še DDV v skladu z Zakonom o DDV.

(3) Izvajalec za preteklo obračunsko obdobje ugotovi razliko med potrjeno in obračunsko ceno storitev. Ugotovljena razlika med potrjeno in obračunsko ceno glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju se v elaboratu upošteva pri izračunu predračunske cene za prihodnje obdobje.

(4) Izvajalec enkrat letno pripravi elaborat. Če razlika iz prejšnjega odstavka presega deset odstotkov od potrjene cene, mora elaborat poslati pristojnemu občinskemu organu, ki mora začeti postopek potrjevanja cene.

39. člen

(subvencioniranje cen storitev javne službe)

(1) Če se ob potrditvi cene iz elaborata pristojni občinski organ odloči za nižjo zaračunano ceno, ki se zaračuna uporabnikom, mora za razliko občina oblikovati subvencijo iz proračuna občine.

(2) Občina lahko prizna subvencijo iz prejšnjega odstavka v izračunu cen storitev za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti.

40. člen

(odpis storitev)

Izvajalec javne službe lahko uporabniku, pri katerem se zaradi okvare na notranji vodovodni napeljavi pojavi izjemno velika poraba vode, katere količina je osnova za plačilo stroškov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, te stroške delno odpiše. Odpis stroškov, ki izhajajo s področja odvajanja in čiščenja odpadnih vod, se odpišejo v skladu z internim pravilnikom upravljalca o načinu obračunavanja vode v primeru večjega izliva.

41. člen

(plačilo, ugovor na račun in opominjanje)

(1) Uporabnik mora plačati zaračunano storitev javne službe najpozneje v 18 dneh od datuma izstavitve računa, razen če sklenjena pogodba oziroma zakon ne določata drugače. Reklamacija uporabnika na prejeti račun mora biti pisna, podana v roku osmih dni od datuma izstavitve računa.

(2) Zaradi neplačevanja oziroma zamud pri plačevanju zaračunanih storitev javne službe lahko izvajalec uporabniku po izpeljanem postopku obveščanja izvede začasno ukinitve kanalizacijskega priključka na revizijskem jašku javne kanalizacije oziroma začne postopek izterjave po sodni poti.

IX. NADZOR IN KAZENSKÉ DOLOČBE

42. člen

(inšpekcijski organ)

(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja pristojen občinski inšpektorat in redarstvo.

(2) Vodenje inšpekcijskega in prekrškovnega postopka zoper določbe tega odloka opravljajo inšpektorji pristojnega občinskega inšpektorata.

(3) Izvajalec javne službe in uporabniki so dolžni kršitve določil odloka in kršitelje prijaviti pristojnemu občinskemu inšpektoratu in redarstvu.

43. člen

(globe)

(1) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, upravljavalec javne kanalizacije, če:

- ravna v nasprotju s 4. členom tega odloka;
- ravna v nasprotju s 6. členom tega odloka;
- ravna v nasprotju z 10. členom tega odloka;
- ravna v nasprotju s 16. členom tega odloka;
- ravna v nasprotju z 21. členom tega odloka;
- ravna v nasprotju z 22. členom tega odloka;
- ravna v nasprotju s 23. členom tega odloka;
- ravna v nasprotju s 24. členom tega odloka.

(2) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.

(3) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:

- ravna v nasprotju s 16. členom tega odloka;
- ravna v nasprotju s 17. členom tega odloka;
- ravna v nasprotju z 21. členom tega odloka;
- ravna v nasprotju z 22. členom tega odloka;
- ravna v nasprotju s 24. členom tega odloka;
- ravna v nasprotju s 26. členom tega odloka;
- ravna v nasprotju s 27. členom tega odloka.

(4) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz tretjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

(5) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek posameznik – uporabnik, če:

- ravna v nasprotju s 16. členom tega odloka;
- ravna v nasprotju s 17. členom tega odloka;
- ravna v nasprotju z 21. členom tega odloka;
- ravna v nasprotju z 22. členom tega odloka;
- ravna v nasprotju s 26. členom tega odloka;
- ravna v nasprotju s 27. členom tega odloka.

(6) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek upravnik večstanovanjske stavbe, to je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s petim odstavkom 32. člena tega odloka.

(7) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz šestega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ter posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

44. člen

(prehodni roki)

(1) Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji se uskladi z vsebino odloka v roku enega leta od uveljavitve tega odloka.

(2) Izvajalec z uveljavitvijo tega odloka v projektnih pogojih za območje brez javne kanalizacije dopušča le gradnjo sistemov v skladu z zakonodajo.

(3) Do izdelave katastra prispevnih površin za obračunavanje padavinskih voda iz javnih površin in streh se stroški odvajanja in čiščenja padavinskih voda ne obračunavajo. Kataster izdelata izvajalec v roku treh let od dneva veljavnosti na stroške lastnika javne infrastrukture.

45. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Straža (Uradni list RS, št. 22/14).

46. člen

(veljavnost odloka)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00700-4/2017-4

Straža, dne 20. februarja 2018

Župan
Občine Straža
Dušan Krštinc l.r.

722. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Straža

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 68/17), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPP, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Straža (Uradni list RS, št. 75/08) in Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13) je Občinski svet Občine Straža na 20. redni seji dne 20. 2. 2018 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Straža

1. člen

V Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Straža (Uradni list RS, št. 22/14) se 39. člen spremeni tako, da se glasi:

»39. člen

(splošna določba o cenah)

(1) Za oblikovanje in potrjevanje cen se uporabljajo predpis, ki ureja metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ta odlok in odloki o ustanovitvi izvajalcev posameznih gospodarskih javnih služb.

(2) V primeru spremembe predpisa iz prvega odstavka tega člena, ki ureja metodologijo, morajo izvajalci gospodarskih javnih služb v elaboratih oblikovati in predlagati v potrditev cene v višini, ki omogoča pokritje upravičenih stroškov ter dopusten donos.

(3) Če ta odlok ne določa drugače, se razlika med potrjeno in obračunsko ceno preteklega obračunskega obdobja glede na dejansko količino opravljenih storitev upošteva pri izračunu predračunske cene za prihodnje obračunsko obdobje.«

2. člen

V odloku se za 39. členom doda 39.a člen, ki se glasi:

»39.a člen

(enotna potrjena cena gospodarskih javnih služb obdelave in odlaganja)

(1) JP CeROD d.o.o. mora oblikovati enotne cene za območje vseh občin družbenic CeROD d.o.o., pri čemer v cene

vključi vse upravičene stroške in donos v višini, ki ne sme presegati zneska določenega v metodologiji za oblikovanje cen.

(2) Enotne cene se oblikujejo posebej na ravni storitve in na ravni stroškov gospodarske javne infrastrukture, ločeno za vsako posamezno gospodarsko javno službo, ki jo izvaja CeROD d.o.o.«

3. člen

Za 39.a členom se doda 39.b člen, ki se glasi:

»39.b člen

(obračunsko obdobje)

(1) Obračunsko obdobje traja eno koledarsko leto.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko pristojni organ, ki odloča o cenah, s sklepom v primeru večjih sprememb posameznih stroškov ali prihodkov, ki pomembno vplivajo na povišanje ali znižanje cene gospodarskih javnih služb, ali v primeru spremembe predpisov, določi tudi daljše ali krajše obračunsko obdobje.«

4. člen

Za 39.b členom se doda 39.c člen, ki se glasi:

»39.c člen

(poračuni cen gospodarskih javnih služb obdelave in odlaganja)

(1) Cene za preteklo obračunsko obdobje se v primeru, če so razlike med potrjeno in obračunsko ceno preteklega obračunskega obdobja enake ali manjše od 10 % na ravni posamezne gospodarske javne službe, poračunajo v elaboratu za prihodnje obračunsko obdobje.

(2) Če so pozitivne razlike iz prvega odstavka tega člena višje od 10 %, jih izvajalec gospodarskih javnih služb obdelave in odlaganja v celoti poračuna v enkratnem znesku v prvih treh mesecih tekočega obračunskega obdobja, pri čemer se sočasno prilagodi tudi cena za tekoče obračunsko obdobje.

(3) O poračunu pozitivnih in negativnih razlik med potrjenimi in obračunskimi cenami ter subvencij iz tega člena, mora odločiti organ, pristojen za potrjevanje cen.

(4) Poračun z vračilom subvencij občini se lahko izvede le, če je občina subvencijo plačala, in do višine plačanih subvencij. V nasprotnem primeru se razlika poračuna (vrne) uporabnikom storitev gospodarskih javnih služb.«

5. člen

V odloku se za 42. členom doda 42.a člen, ki se glasi:

»42.a člen

(pooblastilo za zaračunavanje in izterjavo)

(1) Storitve obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov zaračunava uporabnikom izvajalec zbiranja komunalnih odpadkov.

(2) Izvajalec gospodarske javne službe zbiranja ima na podlagi tega odloka tudi pooblastilo za prejemanje plačil od uporabnikov in za izterjavo terjatev od uporabnikov.

(3) Razmerje med izvajalcem zbiranja in izvajalcem obdelave ter odlaganja se uredi v pogodbi.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

6. člen

Določbe tega odloka se pri načinu izvajanja poračunov cen upoštevajo že za obračunsko obdobje, ki predstavlja koledarsko leto pred sprejemom odloka.

7. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00700-1/2018-1

Straža, dne 20. februarja 2018

Župan
Občine Straža
Dušan Krštinc l.r.

ŠKOFLJICA

723. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Škofljica

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZureP-2), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 20. redni seji dne 22. 2. 2018 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Škofljica

1. člen

S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 9/16).

2. člen

(1) V 11. členu se v Preglednici 2: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov obstoječe opreme zbršše besedilo:

Komunalna oprema	Obračunsko območje	Skupni stroški v EUR	Obračunski stroški v EUR
Kanalizacija	KAN – kanalizacijsko omrežje	11.963.488	8.368.452
Vsa komunalna oprema v coni	CON – obrtno-podjetniška cona	14.029.294	10.454.102

in prvo vrstico znotraj tabele (Kanalizacija) na istem mestu nadomesti z naslednjim besedilom:

Komunalna oprema	Obračunsko območje	Skupni stroški v EUR	Obračunski stroški v EUR
Kanalizacija	KAN – kanalizacijsko omrežje	13.812.322	5.430.557

(2) Na koncu 11. člena se doda:
»Preglednica 2b: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov
komunalne opreme v coni

Komunalna oprema	Obračunsko območje	Skupni stroški v EUR	Obračunski stroški v EUR
1. Cestno omrežje	CON – obrtno-podjetniška cona	9.031.487	6.909.741
2. Meteorna kanalizacija	CON – obrtno-podjetniška cona	1.323.984	1.012.943
3. Fekalna kanalizacija	CON – obrtno-podjetniška cona	2.239.252	1.713.190
4. Vodovodno omrežje	CON – obrtno-podjetniška cona	1.069.478	818.228
5. Plinovodno omrežje	CON – obrtno-podjetniška cona	365.093	0
Skupaj		14.029.294	10.454.102

3. člen

(1) V 12. členu se v Preglednici 3: Določitev Cp_{ij} in Ct_{ij} za posamezno vrsto komunalne opreme zbrše besedilo

Komunalna oprema	Obračunsko območje	Cp (v EUR/m ²)	Ct (v EUR/m ²)
Kanalizacija	KAN – kanalizacijsko omrežje	5,57	14,86
Vsa komunalna oprema v coni	CON – obrtno-podjetniška cona	40,85	128,73

in prvo vrstico znotraj tabele (Kanalizacija) na istem mestu nadomesti z naslednjim besedilom:

Komunalna oprema	Obračunsko območje	Cp (v EUR/m ²)	Ct (v EUR/m ²)
Kanalizacija	KAN – kanalizacijsko omrežje	3,62	9,64

(2) Na koncu 12. člena se doda:
Preglednica 3b: Določitev Cp_{ij} in Ct_{ij} za posamezno vrsto
komunalne opreme v coni

Komunalna oprema	Obračunsko območje	Cp (v EUR/m ²)	Ct (v EUR/m ²)
1. Cestno omrežje	CON – obrtno-podjetniška cona	27,00	85,08
2. Meteorna kanalizacija	CON – obrtno-podjetniška cona	3,96	12,47
3. Fekalna kanalizacija	CON – obrtno-podjetniška cona	6,69	21,10
4. Vodovodno omrežje	CON – obrtno-podjetniška cona	3,20	10,08
Skupaj		40,85	128,73

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-22/2018
Škofljica, dne 22. februarja 2018

Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

**724. Sklep o ukinitvi zaznambe grajenega javnega
dobra lokalnega pomena pri nepremičninah
parc. št. 940/451 in 940/453, obe k.o. 1697 –
Lanišče**

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10, 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 20. redni seji dne 22. 2. 2018 sprejel

S K L E P**o ukinitvi zaznambe grajenega javnega
dobra lokalnega pomena pri nepremičninah
parc. št. 940/451 in 940/453,
obe k.o. 1697 – Lanišče**

1. člen

Pri zemljiščih:

- k.o. 1697 Lanišče parcela 940/451,
- k.o. 1697 Lanišče parcela 940/453,

je na podlagi Ugotovitvene odločbe, št. 7113-22/2014-2 z dne 10. 3. 2014, vknjižena zaznamba – grajeno javno dobro lokalnega pomena.

2. člen

S tem sklepom se ukine zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena pri zemljiščih:

- k.o. 1697 Lanišče parcela 940/451,
- k.o. 1697 Lanišče parcela 940/453.

Ugotovitevno odločbo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiški knjigi v izvršitev, kjer se izbriše zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-19/2018

Škofljica, dne 22. februarja 2018

Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

**725. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
na nepremičnini parc. št. 2285/2, k.o. 1696 –
Rudnik, ID znak: 1696 2285/2**

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10, 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica, na 20. redni seji dne 22. 2. 2018 sprejel

S K L E P**o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini
parc. št. 2285/2, k.o. 1696 – Rudnik,
ID znak: 1696 2285/2**

1. člen

Ukine se javno dobro na zemljišču:

- parc. št. 2285/2 k.o. 1696 – Rudnik, ID znak: 1696 2285/2, v izmeri 187 m².

2. člen

Nepremičnini iz 1. člena tega sklepa preneha značaj javnega dobra in postane last Občine Škofljica in se vknjiži kot lastnina Občine Škofljica.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-20/2018

Škofljica, dne 22. februarja 2018

Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

TREBNJE**726. Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Trebnje**

Na podlagi 3. in 27. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 28. redni seji dne 21. februarja 2018 sprejel

O D L O K**o spremembah Odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Trebnje**

1. člen

V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 72/95, 59/04, 115/04, 38/06, 34/13, 90/15 in 79/16) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:

»4. člen

Občina organizira obvezne gospodarske javne službe na naslednjih področjih:

- oskrba s pitno vodo;
- odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavin-skih voda;
- ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov;
- javna snaga in čiščenje javnih površin;
- urejanje javnih poti, parkirišč, površin za pešce in zelenih površin;
- redno vzdrževanje občinskih cest;
- 24-urna dežurna služba na področju pogrebne dejavnosti.«

2. člen

5. člen se spremeni tako, da se glasi:

»5. člen

Poleg obveznih gospodarskih javnih služb iz 4. člena tega odloka občina organizira še izvajanje ostalih gospodarskih javnih služb, in sicer:

- oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi;
- upravljanje pokopališč in mrliških vežic;
- javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin v naselju;
- gospodarjenje z javnimi komunalnimi objekti;
- urejanje javnih parkirišč in parkirnih hiš;
- urejanje ulic, trgov in lokalnih cest v mestu in naseljih;
- urejanje lokalnih cest;
- javni promet, ki obsega javni prevoz potnikov v občini z javnimi prevoznimi sredstvi;
- požarna varnost;

- oskrba z energetskimi plini iz omrežja;
- oskrba s toploto za daljinsko ogrevanje;
- na drugih področjih, če tako določa zakon.«

3. člen

(objava in veljavnost)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-1/2018-4

Trebneje, dne 21. februarja 2018

Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

ŽALEC

**727. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o spodbujanju razvoja malega
gospodarstva v Občini Žalec za programsko
obdobje 2015–2020**

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17) in Pravilnika o spodbujanju razvoja malega gospodarstva v Občini Žalec za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 18/16) je Občinski svet Občine Žalec na 23. redni seji dne 22. februarja 2018 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o spodbujanju razvoja malega
gospodarstva v Občini Žalec za programsko
obdobje 2015–2020

1. člen

V 4. členu Pravilnika o spodbujanju razvoja malega gospodarstva v Občini Žalec za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 18/16), v nadaljevanju: Pravilnik, se pri točki 2. pri besedi mikro črta opomba številka »1« ter črta besedilo »1 Pojem »mikro« podjetja vključuje tudi samostojne podjetnike«. Opomba številka »2« se preštevilči v številko »1«.

2. člen

V 5. členu Pravilnika se spremeni naziv »Ukrep 3« tako, da se glasi:

»Pomoč za spodbujanje udeležbe na sejnih in drugih poslovnih dogodkih ter pomoč pri trženju izdelkov in storitev.«

3. člen

Dopolni se 5. člen Pravilnika, tako, da se dodata naziva »Ukrep 4« in »Ukrep 5« z naslednjo vsebino:

Vrste pomoči	Ukrepi:
	UKREP 4: Pomoč za spodbujanje investicij v obnovo nepremičnin, namenjenih za oddajanje v turistične namene.
	UKREP 5: Pomoč pri trženju storitev lokalne turistične ponudbe (incoming).

4. člen

V 6. členu Pravilnika se doda tretja alineja, ki se glasi:

– »mikro podjetja in fizične osebe (sobodajalci), ki so lastniki nepremičnin v Občini Žalec, kadar gre za ukrep 4.«

5. člen

V 12. členu Pravilnika se spremeni drugi odstavek Ukrepa 1, tako da se glasi:

»Upravičenci do pomoči so:

- mikro podjetja, ki so ali bodo na novo zaposlovala in imajo sedež v Občini Žalec, ali
- fizične osebe s stalnim bivališčem v Občini Žalec, kadar gre za samozaposlitev,

kar se določi z vsakokratnim razpisom.«

6. člen

V 12. členu Pravilnika se opomba pri drugem odstavku Ukrepa 2 številka »3« preštevilči v številko »2«.

7. člen

V 12. členu Pravilnika se spremeni UKREP 3, tako da se glasi:

»Pomoč za spodbujanje udeležbe na sejnih in drugih poslovnih dogodkih ter pomoč pri trženju izdelkov in storitev.

Cilji pomoči:

Sredstva so namenjena pomoči financiranja udeležbe na sejnih ali drugih poslovnih dogodkih ter pomoč pri trženju izdelkov in storitev.

Upravičenci do pomoči so:

- mikro podjetja, z vsaj enim zaposlenim, ki imajo sedež v Občini Žalec.

Upravičeni stroški:

- stroški najetja, postavitev in delovanja sejemskega prostora/stojnice;
- stroški upravljanja odnosov s strankami (CRM)³;
- stroški vzpostavitve novih digitalnih komunikacijskih orodij oziroma digitalne prenove obstoječih;
- stroški direktnega marketinga;
- stroški digitalnega marketinga.

Pogoji za pridobitev:

- predstavitev proslila z navedbo namena posamezne aktivnosti;
 - račun oziroma predračun in dokazilo o plačilu;
 - poravnani davki in prispevki;
 - drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.
- Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov;
 - najvišja intenzivnost dodeljene pomoči lahko znaša največ 5.000 €.

8. člen

V 12. členu Pravilnika se ob koncu druge alineje četrtega odstavka pri »Ukrepu 3«, doda opomba »3«, ter spodaj pod črto doda naslednja vsebina:

³ CRM (Customer Relationship Management) pomeni Mangement oz. upravljanje odnosov s strankami, ki omogoča integriran pogled na stranko, dostop do podatkov o njej in njenih preteklih nakupih ter analizo teh podatkov – npr. analize dobičkonosnosti strank, zvestobe strank, življenjske vrednosti strank, in sicer preko različnih komunikacijskih kanalov (telefon, spletna stran, osebni kontakt, e-pošta, SMS ipd.).

9. člen

V 12. členu Pravilnika se dodata »Ukrep 4« in »Ukrep 5«, ki se glasita:

»UKREP 4: Pomoč za spodbujanje investicij v obnovo nepremičnin, namenjenih za oddajanje v turistične namene

Cilji pomoči:

Sredstva so namenjena za pomoč pri obnovi nepremičnin, ki bodo vključene v oddajanje nastanitev.

Upravičenci do pomoči:

- mikro podjetja in fizične osebe (sobodajalci), ki so lastniki nepremičnin v Občini Žalec.

Upravičeni stroški:

- stroški obnove nepremičnin, ki bodo namenjene za oddajanje nastanitev v turistične namene.

Neupravičeni stroški:

- stroški nakupa nepremičnin;
- stroški novogradnje nepremičnin.

Pogoji za pridobitev:

- načrt predvidene investicije;
- upravičenec se zavezuje, da bo obnovljene prostore (sobe, apartmaje), vključil v oddajanje za turistične nastanitvene namene;
- upravičenec mora pri ureditvi nepremičnin zagotoviti minimalne pogoje v skladu s Pravilnikom o kategorizaciji nastanitvenih obratov;

- potrebna dovoljenja in soglasja, v primeru večjih posegov;
- ohranitev naložbe vsaj še 10 let po dodelitvi sredstev;
- poravnani davki in prispevki;
- drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.

Intenzivnost pomoči:

- do 50 % upravičenih stroškov;
- najvišja intenzivnost dodeljene pomoči lahko znaša največ

20.000 €.

UKREP 5: Pomoč pri trženju storitev lokalne turistične ponudbe (incoming)

Cilji pomoči:

Sredstva so namenjena za pomoč pri trženju storitev lokalne turistične ponudbe za namen povečanja števila gostov v Občini Žalec (incoming).

Upravičenci do pomoči:

- mikro podjetja, ki imajo sedež v Občini Žalec, registrirani za področje turizma.

Upravičeni stroški:

- stroški razvoja novih turističnih produktov;
- stroški promocijskega materiala (oblikovanje, tisk);
- stroški vzpostavitve novih digitalnih komunikacijskih orodij oziroma digitalne prenove obstoječih;
- stroški oglaševanja.

Pogoji za pridobitev:

- mikro podjetje mora imeti registrirano dejavnost s področja turizma;
- predstavitev prosilca s podrobnim opisom aktivnosti;
- poravnani davki in prispevki;
- drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.

Intenzivnost pomoči:

- do 50 % upravičenih stroškov,
- najvišja intenzivnost dodeljene pomoči lahko znaša največ

20.000 €.

10. člen

Vsa ostala določila pravilnika se ne spreminjajo in ostajajo v celoti v veljavi.

11. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 300-05-0030/2017

Žalec, dne 22. februarja 2018

Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

728. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2018

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1L, 14/15 – ZUUJFO, 76/15) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 22. februarja 2018 sprejel

NAČRT RAVNANJA s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2018

1. člen

Občinski svet sprejme Načrt ravnanja z stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2018, ki zajema:

I. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2018, ki vsebuje:

- načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 (Priloga 1) in
- načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2018 (Priloga 2).

II. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2018, ki vsebuje:

- načrt pridobivanja premičnega premoženja v posamični vrednosti nad 10.000,00 EUR za leto 2018 (Priloga 3) in
- načrt razpolaganja s premičnim premoženjem v posamični vrednosti nad 10.000,00 EUR za leto 2018 (Priloga 4).

2. člen

Skladno z drugim odstavkom 12. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti lahko upravljavci nepremičnega premoženja Občine Žalec v letu 2018 sklepajo pravne posle, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem do višine 20 % skupne vrednosti Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2018.

3. člen

Ta načrt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 465-02-00024/2016

Žalec, dne 22. februarja 2018

Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

I. NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ŽALEC ZA LETO 2018

PRILOGA 1

NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE ŽALEC ZA LETO 2018**STAVBE/STANOVANJA**

ZAP ŠT.	OKVIRNA LOKACIJA	OKVIRNA POVRŠINA	VRSTA NEPREMIČNINE	PREDVIDENA SREDSTVA V €	EKONOMSKA UTEMELJENOST
1.	Na območju Občine Žalec	2-sobno	stanovanje	121.000,00	Načrtuje se nakup dveh stanovanj
SKUPAJ:				121.000,00 EUR	

STAVBNA IN KMETIJSKA ZEMLJIŠČA

ZAP ŠT.	VRSTA NEPREMIČNINE	OKVIRNA POVRŠINA	PREDVIDENA SREDSTVA V €	EKONOMSKA UTEMELJENOST
1.	Lokalne ceste na območju Občine Žalec - javna infrastruktura		10.000,00	Nakup zemljišč zaradi ureditve lokalnih cest- javni interes
2.	Javne poti na območju Občine Žalec - javna infrastruktura		10.000,00	Nakup zemljišč zaradi ureditve javnih poti- javni interes
3.	Nekategorizirane ceste na območju Občine Žalec - javna infrastruktura		15.000,00	Nakup zemljišč zaradi ureditve nekategoriziranih cest- javni interes
4.	Odkupi zemljišč komunalne in prometne infrastrukture		2.000,00	Odkup zemljišč, na katerih so objekti komunalne in prometne infrastrukture – javni interes
5.	Odkupi zemljišč v pločniku ob regionalni cesti v Šempetru		5.000,00	Odkup zemljišč, na katerih je urejen pločnik ob regionalni cesti R2 447 v Šempetru – javni interes
6.	Zemljišča v kompleksih športnih centrov oz. igrišč - javna infrastruktura		1.000,00	Pridobivanje zemljišč za športne oziroma rekreacijske površine – javni interes
7.	Zemljišča na območju Vrbja		1.000,00	Pridobivanje zemljišč na območju predvidenega Ekokampa Vrbje – javni interes
8.	parc. št. 479/10 k.o. Levec	1.553 m ²	3.750,00	Nakup zemljišča, na katerem je urejen protipoplavni nasip – javni interes

9.	parc. št. 991/7 k.o. Žalec	104 m ²	1.000,00	Pridobitev funkcionalnega zemljišča k objektu na naslovu Hmeljarska ulica 3
10.	parc. št. *206, del parc. št. 432/2 k.o. Ponikva	94 m ²	940,00	Pridobitev funkcionalnega zemljišča k spomeniškega obeležja v lasti občine
11.	del parc. št. 149/5 k.o. Gotovlje	cca. 590 m ²	16.000,00	Zunanja ureditev Doma II. slovenskega tabora (menjava z delom parc. št. 150/9 k.o. Gotovlje)
12.	parc.št. 522/283 k.o. Gotovlje	302 m ²	3.020,00	Pridobitev zemljišča v nekategorizirani javni poti (menjava s parc. št. 1720/15 k.o. Gotovlje)
13.	parc. št. 782/4, 784/8, 784/9, 784/10 in 784/11, vse k.o. Žalec	835 m ²	25.050,00	Pridobitev zemljišč v lokalni cesti in nekategorizirani javni poti pri pokopališču v Žalcu (menjava s parc.št. 382/6 in 382/8 obe k.o. Šempeter)
14.	parc. št. 1823/588 in 1823/589, obe k.o. Žalec	124 m ²	1.240,00	Pridobitev zemljišč v lokalni cesti in nekategorizirani javni poti v Vrbju (menjava s parc.št. 1821/6 in 1823/387 obe k.o. Žalec)
15.	del parc. št. 1466/1, 1466/2, 1466/3, 1528	cca. 3.500 m ²	105.000,00	Pridobitev zemljišč zaradi prestavitve plinovoda in Vršce
SKUPAJ:			200.000,00 EUR	

PRIDOBIVANJE SKUPAJ: 321.000,00 EUR

PRILOGA 2

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ŽALEC ZA LETO 2018

STAVBE

ZAP ŠT.	NASLOV	ID OZNAKA	KVADRATURA	VREDNOST*
1.	Gotovlje 206	5651848	615,75 m ²	195.467,00
2.	dela stavbe št. 15 in 16 v stavbi na naslovu Ulica Ivanke Uranjek 2, Žalec	996-1413-15 (prostor ob garaži) 996-1413-16 (garaža)	10,60 m ² 16,50 m ²	3.180,00 8.250,00
SKUPAJ:				206.897,00

STAVBNA ZEMLJIŠČA

ZAP ŠT.	KATASTRSKA OBČINA	PARCELNA ŠTEVILKA	KVADRATURA	VREDNOST*
1.	vse k.o. v občini Žalec	deli opuščenih javnih poti na območju občine Žalec	/	5.000,00
2.	1066 - Vojnik	del *13/3	246 m ²	2.500,00
3.	995 - Šempeter	433/7 in 433/8	18.596 m ²	799.628,00
4.	1020 - Pongrac	807/16	321 m ²	7.624,00
5.	997 - Gotovlje	250/11, 250/13	163 m ²	6.520,00
6.	1003 - Zabukovica	68/2	1.573 m ²	5.505,00
7.	994 - Zalog	457/24, 457/101	1.915 m ²	43.000,00
8.	996 - Žalec	1959/3	48 m ²	2.100,00
9.	999 - Gorica	del 309/1	ca. 2.500 m ²	75.000,00
10.	1001 - Petrovče	*277, *334	27 m ²	810,00
11.	997 - Gotovlje	6722, 174/34, *487, 181/8, *566, 183/8	302 m ²	9.060,00
12.	996 - Žalec	*667, 983/35	96 m ²	2.880,00
13.	995 - Šempeter	*658, 428/7	43 m ²	1.290,00
14.	1021 - Liboje	130/4, *44, 1010/3, 129/2, 130/9	5.312 m ²	106.240,00
15.	999 - Gorica	165/2	267 m ²	5.340,00
16.	1003 - Zabukovica	399/3	521 m ²	8.857,00
17.	1021 - Liboje	*26	42 m ²	8.200,00
18.	995 - Šempeter	446/5, 444/6, del 444/7	ca. 500 m ²	10.000,00
19.	997 - Gotovlje	458/226, 522/129	8.184 m ²	204.600,00
20.	1000 - Levec	1455/414	4.052 m ²	101.300,00
21.	1000 - Levec	1455/410	1.048 m ²	34.301,00
22.	995 - Šempeter	382/2, 382/8	1.450 m ²	25.694,00
23.	995 - Šempeter	496/15	234 m ²	7.000,00
24.	995 - Šempeter	444/5	122 m ²	3.660,00
25.	996 - Žalec	1823/262	1.255 m ²	31.375,00
26.	995 - Šempeter	435/8	450 m ²	13.500,00
27.	994 - Zalog	del 2109/1	330 m ²	6.600
28.	997 - Gotovlje	1720/15	316 m ²	3.160,00

39.	996 - Žalec	1821/6, 1823/387	84 m ²	840,00
30.	997 - Gotovlje	del 471/2	cca. 30 m ²	600,00
31.	996 - Žalec	1155/1, 1157/1	1.302 m ²	20.000,00
32.	996 - Žalec	348	1.574 m ²	47.220,00
33.	1001 - Petrovče	del 147/24	65 m ²	1.625,00
34.	1020 - Pongrac	del 807/3 in 806/3	130 m ²	2.600,00
35.	996 - Žalec	del 1822/4	135 m ²	3.375,00
36.	997 - Gotovlje	del 150/9 (menjava z delom 149/5)	cca. 559 m ²	16.000,00
37.	995 - Šempeter	225/1	2836 m ²	85.080,00
38.	1000 - Levec	1455/230, 1455/238	2.495 m ²	188.500,00
SKUPAJ:				1.896.584,00 EUR

KMETIJSKA in GOZDNA ZEMLJIŠČA

ZAP ŠT.	KATASTRSKA OBČINA	PARCELNA ŠTEVILKA	KVADRATURA	VREDNOST*
1.	1003 - Zabukovica	Delež 428/1, 429, 430, 432, 433, *55, 431, 469/4, 469/5, 434, 435, *43, *44, 428/2, 433, *42, *41, 436, 470, 439, 443, 468, *40, 467, 466, 464, 444/1, 444/2, 444/3, 444/4, 448, 447, 446, 445/2, 445/3, 461, 462, 463/1, 479, 480, 481, *52/2	ca. 160.000 m ²	60.000,00
2.	994 - Zalog	del 2109/1	122 m ²	245,00
3.	1021 - Liboje	1008/2, 1008/28	485 m ²	970,00
4.	996 - Žalec	1785, 1786	1.627 m ²	3.700,00
5.	1000 - Levec	1455/206	198 m ²	396,00
6.	995 - Šempeter	1086/2	890 m ²	1.780,00
SKUPAJ:				67.091,00 EUR

SKUPAJ STAVBE, STAVBNA, KMETIJSKA IN GOZDNA ZEMLJIŠČA: 2.170.572,00 EUR

*POSPLOŠENA TRŽNA OZ. ORIENTACIJSKA VREDNOST NEPREMIČNINE V EUR

II. NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ŽALEC ZA LETO 2018

PRILOGA 3

NAČRT PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA V POSAMIČNI VREDNOSTI NAD 10.000,00 EUR ZA LETO 2018

	VRSTA PREMIČNEGA PREMOŽENJA	PREDVIDEN A SREDSTVA V EUR	KOL.	NAMEN
Z Š	DRUGA OSNOVNA SREDSTVA			
1	Nakup drugih osnovnih sredstev	13.640,00*	1	Nadaljevanje aktivnosti pri Avdiovizualnem projektu o pomenu hmelja v Savinjski dolini
2	Nakup druge opreme in napeljav	73.000,00	1	Nakup mobilnega drsališča
3	Nakup druge opreme in napeljav	13.213,00	1	Nakup merilnika prašnih delcev
4	Nakup druge opreme in napeljav	12.322,00	1	Nakup dodatnega zabojnika (razširitev trgovine Zeleno zlato)
	SKUPAJ	112.175,00		

*Nadaljevanje avdiovizualnega projekta o pomenu hmelja v Savinjski dolini začete v letu 2017.

PRILOGA 4

NAČRT RAZPOLAGANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM V POSAMIČNI VREDNOSTI NAD 10.000,00 EUR ZA LETO 2018

Občina Žalec v letu 2018 ne predvideva razpolaganja s premičnim premoženjem v posamični vrednosti nad 10.000,00 EUR.

ŽIRI**729. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Obvoznica Žiri**

Na podlagi drugega odstavka 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 7. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 94/11) je Občinski svet Občine Žiri dne 22. 2. 2018 sprejel

S K L E P**o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Obvoznica Žiri****1. člen**

(splošna določila)

S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Obvoznica Žiri (v nadaljnjem besedilu: OPPN Obvoznica).

Opredeli se ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN Obvoznica, način pridobitve strokovnih rešitev in seznam potrebnih strokovnih podlag, postopek in roki za njegovo pripravo in za pripravo njegovih posameznih faz ter navedejo nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti ter obveznosti v zvezi z njegovim financiranjem.

2. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo)

Pravna podlaga za pripravo OPPN Obvoznica je Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).

V Občinskem prostorskem načrtu Občine Žiri (Uradni list RS, št. 1/11, 55/11 – popr., 37/12 – popr., 40/13 in 11/16) je za del območja OPPN Obvoznica določen način urejanja izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (EUP ZI62, ZI63, ZI97). V skladu z Občinskim prostorskim načrtom se občinski podrobni prostorski načrt lahko izdela za katerokoli enoto urejanja prostora ali manjše območje znotraj posamezne enote urejanja prostora, če se takšna potreba izkaže po sprejetju občinskega prostorskega načrta. Del območja OPPN Obvoznica sega na površine, kjer ni določen način urejanja izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta. V pripravi je sprememba občinskega prostorskega načrta v katerem se določa način urejanja za celotno območje OPPN Obvoznica in ustrezna namenska raba.

Razlog za pripravo OPPN je načrtovana gradnja obvozne ceste mesta Žiri. OPPN bo podlaga za pripravo projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj.

3. člen

(območje)

Območje OPPN Obvoznica meri 9,6 ha in vključuje celotne EUP ZI62, ZI63, ZI97 ter dele EUP ON2, ON39, ON85, ZI61, ZI65, ZI101, ZI102, ZI108, ZI109, ZI111, ZI116, ZI117, ZI130, ZI132, ZI138. Območje sega od navezave na obstoječo regionalno cesto R2-408 proti Logatcu, odsek 1374 Rove–Žiri v skrajni južni točki EUP ZI62 do navezave na obstoječo regionalno cesto R2-408 proti Škofji Loki, odsek 1375 Žiri–Trebija ob EUP SE2.

V območje obdelave se lahko vključijo tudi druge parcele v neposredni bližini območja.

4. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

Potrebne strokovne podlage in strokovno rešitev izdela načrtovalec z upoštevanjem veljavnih predpisov, ki določajo vsebino, obliko in način priprave OPPN.

OPPN Obvoznica se izdeluje na podlagi projektne dokumentacije za Regionalno cesto R2-408, ki jo je pod št. PNG-525/10 izdelala družba PNG Ljubljana d.o.o.

Načrtovalec bo pridobil tudi vse dodatne strokovne podlage, preveritve, rešitve in varstvene zahteve nosilcev urejanja prostora pridobljenih v smernicah, ki so določene na podlagi veljavne zakonodaje.

5. člen

(postopek in roki)

	Faza	Rok
1	sklep o pričetku postopka	november 2017
2	priprava osnutka	60 dni po oddaji naročila
3	pridobivanje smernic	30 dni
4	pridobitev odločbe glede CPVO*	30 dni po prejemu smernic
5	priprava dopolnjenega osnutka	30 dni po prejemu smernic
6	javna razgrnitev in javna obravnava	30 dni po dopolnjenem osnutku
7	zavzetje stališča do pripomb	15 dni po javni razgrnitvi
8	priprava predloga	30 dni po zavzetju stališča
9	pridobivanje mnenj	30 dni po predlogu
10	priprava usklajenega predloga	15 dni po pridobitvi mnenj
11	sprejem odloka	30 dni po usklajenem predlogu
12	izdelava končnega elaborata	10 dni po objavi odloka

*V primeru izdelave CPVO se postopke priprave ustrezno podaljša z dodatnimi fazami.

6. člen

(nosilci urejanja prostora)

Nosilci urejanja prostora, ki izdajo smernice in mnenja za OPPN Obvoznica, so ministrstva in organi v njihovi sestavi ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo pri pripravi in so določeni s tem sklepom:

- Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
- Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
- Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
- Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana,
- Zavod za gozdove, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana,
- Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana,
- Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana,
- Telekom Slovenije d.d., Koroška cesta 19, 4000 Kranj,
- Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri.

V postopek se vključijo tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.

7. člen

(financiranje)

Sredstva za izdelavo OPPN Obvoznica zagotovi Občina Žiri.

8. člen
(veljavnost sklepa)

Sklep o začetku priprave OPPN Obvoznica se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Žiri in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 3500-0005/2017-10
Žiri, dne 28. februarja 2018

Župan
Občine Žiri
mag. Janez Žakelj l.r.

**730. Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za območje
EUP ZI38 – Ob Jezernici II**

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 7. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 94/11) je Občinski svet Občine Žiri na 18. redni seji dne 22. 2. 2018 sprejel

S K L E P
**o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje
EUP ZI38 – Ob Jezernici II**

1. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo)

Občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju OPPN) za območje enote urejanja prostora (EUP) ZI38 – Ob Jezernici II se pripravlja na pobudo Občine Žiri.

Na podlagi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žiri (Uradni list RS, št. 1/11, 55/11 – popr. 37/12 – popr. 40/13, 79/13 – popr., 11/16) ima območje EUP določeno namensko za stanovanjsko gradnjo (SS – območje eno- in dvestanovanjskih stavb).

Območje leži na vzhodnem obrobju osrednjega dela mesta Žiri, ob obstoječi stanovanjski pozidavi in je še nepozidano. Območje bo zagotovilo potrebne površine za individualno gradnjo mesta in zaledja.

Nekatere zemljiške parcele območja ZI38 segajo tudi v območje enote ZI39 (SS), za katero ni predvidena izdelava OPPN. Zaradi pravilne prostorske obravnave območja je zato potrebno v OPPN vključiti tudi manjši del enote ZI39.

Kadar se OPPN pripravlja za območja, za katera v Občinskem prostorskem načrtu njegova priprava ni bila predvidena, sprejme sklep o začetku priprave postopka, v skladu s 57. členom ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2; v nadaljevanju ZPNačrt), občinski svet.

2. člen

(območje urejanja in predmet občinskega podrobnega
prostorskega načrta)

Ureditveno območje OPPN je namenjeno stanovanjskim površinam, ki so namenjene samo bivanju brez ali s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo dnevnim potrebam prebivalcev v teh območjih (SS). Obsega zemljišča s parc. št. 854/25 del, 858/4 del, 891/1 del, 892/10, 892/11, 892/12, 892/13, 892/5, 892/6, 892/7 del, 892/8, 892/9, 894/1 del, 894/2 del, 895/2 del, 895/3 del, 896/1 del, 896/2, 896/3, 896/4 del, 897/10, 897/11

del, 897/12 del, 897/13 del, 897/17, 897/18 del, 897/20, 897/21, 897/26 del, 897/4 del, 897/7 del, 897/9, 904/3 del, vse k. o. 2021 – Dobračeva ter zemljišča s parc. št. 1354/4 del, 920/11, 920/2 del, 920/23, 920/24 del, 920/25 del, 920/26 del, 920/27 del, vse k. o. 2022 – Žirovski vrh, v skupni površini približno 2,682 ha. Na območju se glede na preveritev prostorskih možnosti območja predvideva umestitev približno 30 individualnih stanovanjskih hiš. Prometno se območje navezuje iz obravnavanih parcel z novimi priključki na občinsko lokalno zbirno cesto, odsek 499011, s parc. št. 854/25, k. o. 2021 – Dobračeva.

V OPPN se prikažejo tudi vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora. Vplivno območje OPPN sega v EUP ZI33 SS, ZI36 SS, ZI39 SS, ZI122 SS in ON39 K1 in obsega zemljišča s parc. št. 1266/2, 1324 del, 275/1 del, 275/2 del, 275/3 del, 328/1 del, 328/3 del, 347/3 del, 349/12 del, 349/24 del, 849/1, 849/1 del, 854/10 del, 854/2, 854/25, 854/26, 854/27, 854/28, 854/29, 854/30, 854/31 del, 854/32, 854/4 del, 854/6, 858/1 del, 858/3 del, 858/4, 883/2 del, 883/3 del, 886/1 del, 886/4 del, 887/4 del, 887/5, 889/11 del, 889/12, 889/13 del, 889/14, 889/15 del, 889/16, 891/1, 891/2, 892/10, 892/11, 892/12, 892/13, 892/5, 892/6, 892/7, 892/8, 892/9, 894/1, 894/2, 895/2, 895/3, 895/4, 895/5, 895/6, 895/7, 896/1, 896/2, 896/3, 896/4, 897/10, 897/11, 897/12, 897/13, 897/15, 897/16, 897/17, 897/18, 897/19, 897/20, 897/21, 897/22, 897/23, 897/24, 897/25, 897/26, 897/27, 897/28, 897/29, 897/30, 897/31, 897/4, 897/7, 897/8, 897/9, 898/10 del, 898/11 del, 898/3 del, 898/6 del, 898/8 del, 900/11 del, 900/12 del, 900/18 del, 900/19 del, 900/38 del, 900/39, 900/40, 900/41, 900/6 del, 902/3 del, 902/4, 902/5, 903/1 del, 903/10, 903/11, 903/12, 903/13, 903/14, 903/15, 903/16, 903/17, 903/18 del, 903/3 del, 903/7, 903/9 del, 904/2, 904/3, 904/4, 905/2, 905/3, 905/5, 905/6, 905/7, 906/2, 906/3, 906/5, 906/6, 906/7, 906/8, 907/2, 908/2 del, vse k. o. 2021 – Dobračeva ter zemljišča s parc. št. 1264 del, 1265/1 del, 1265/4 del, 1266/5, 1354/3 del, 1354/4, 1375 del, 875/1 del, 875/2, 875/3 del, 875/6 del, 875/6 del, 876 del, 877 del, 879/1, 879/2 del, 878, 881/1 del, 881/2 del, 881/3, 882/1 del, 882/2, 884 del, 889/1 del, 891/1 del, 893/1 del, 902/1 del, 902/2 del, 902/8 del, 902/9 del, 903/2, 903/3 del, 903/4, 904/7 del, 905/1, 905/2, 905/3, 905/4, 908 del, 914/2, 916 del, 917/1 del, 917/2, 917/3, 917/4, 917/6 del, 917/7, 919/1, 919/2, 919/4, 919/5, 920/10, 920/11, 920/14, 920/18, 920/2, 920/23, 920/24, 920/25, 920/26, 920/27, 920/28, 920/29, 920/3, 920/30, 920/5, 921 del, 922/1 del, 922/2, 924/1 del, 924/2 del, 925 del, 928/1 del, 929/1 del, 933 del, 935/1 del, 975/5, vse k. o. 2022 – Žirovski vrh.

Predmet OPPN je določitev izvedbenih pogojev za izgradnjo soseske, in sicer za stanovanjske stavbe ter potrebno gospodarsko javno infrastrukturo ter ostale ureditve.

Vsebinska OPPN bo izdelana skladno s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07), ob upoštevanju:

- OPN, ki za navedeno območje določa izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta,
- strokovnih podlag,
- smernic nosilcev urejanja prostora.

3. člen

(celovita presoja vplivov na okolje)

V fazi pridobivanja smernic se bo ministrstvo, pristojno za okolje (sektor za celovito presojo vplivov na okolje) opredelilo, ali bo potrebno izvesti tudi celovito presojo vplivov na okolje (CPVO).

4. člen

(strokovne podlage, variantne in strokovne rešitve)

Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi strateškega prostorskega akta občine, prikaza stanja prostora, idejne zasnove in programske širitve območja ter investicijskih

namer uporabnikov prostora in javnega interesa, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora. Uporabi se tudi obstoječe strokovne podlage pripravljavca, ki so bile izdelane za potrebe priprave OPPN.

V kolikor se v postopku priprave OPPN izkaže potreba po izdelavi dodatnih strokovnih podlag, se le-te pripravijo tekom postopka.

5. člen

(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)

Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:

priprava osnutka OPPN za pridobitev smernic	60 dni po podpisu pogodbe
pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora in odločbe o CPVO	30 dni
priprava dopolnjenega osnutka OPPN	30 dni po pridobitvi vseh smernic
javno naznanilo o javni razgrnitvi	7 dni pred javno obravnavo
javna razgrnitev in javna obravnava	30 dni
priprava stališč do pripomb iz javne razgrnitve in obravnave	20 dni po zaključeni javni razgrnitvi in obravnavi
priprava predloga OPPN za pridobitev mnenj	30 dni po potrditvi stališč OPPN na občinskem svetu
pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora	30 dni
priprava usklajenega predloga za obravnavo na občinskem svetu	15 dni po pridobitvi vseh mnenj
obrnava in sprejem OPPN na občinskem svetu	20 dni po pripravi usklajenega predloga
priprava končnega predloga po sprejemu akta na občinskem svetu	10 dni po objavi odloka v Uradnem listu RS

Terminski plan ne vključuje čas postopka CPVO ali izdelave drugih zahtevnejših strokovnih podlag. V kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, bo ta v skladu z določili veljavnega zakona potekal istočasno z izdelavo OPPN, čemur se prilagodijo zgoraj navedeni roki izdelave OPPN. Terminski plan ne vključuje dodatnih usklajevanj z nosilci urejanja prostora.

6. člen

(nosilci urejanja prostora)

Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:

zap. št.	nosilci urejanja prostora po področjih
1	varstvo okolja
	Ministrstvo za okolje in prostor Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
2	varstvo voda
	Ministrstvo za okolje in prostor Direkcija RS za vode Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana
	varstvo kmetijskih zemljišč
	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Direktorat za kmetijstvo Dunajska 22, 1000 Ljubljana

3	varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
	Ministrstvo za obrambo Uprava RS za zaščito in reševanje Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
4	varstvo kulturne dediščine
	Ministrstvo za kulturo Direktorat za kulturno dediščino Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
5	varstvo narave
	Zavod RS za varstvo narave OE Ljubljana Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana
6	upravljanje občinskih lokalnih cest in javnih poti, oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter ravnanje z odpadki na lokalni ravni
	Občina Žiri Loška cesta 1, 4226 Žiri
7	električno omrežje
	Elektro Ljubljana d. d. Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana
8	telekomunikacije
	Telekom Slovenije PE Ljubljana Stegne 19, 1547 Ljubljana

Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso naštet v prejšnjem odstavku, se njihove smernice in mnenja pridobijo v postopku. Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.

7. člen

(obveznost financiranja)

Pripravljavec OPPN Ob Jezernici II je Občina Žiri, ki kot naročnik zagotovi sredstva za izdelavo OPPN in strokovnih podlag ter kot pripravljavec zagotovi strokovni kader in sredstva za vodenje postopka priprave OPPN.

8. člen

(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati takoj po sprejemu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na svetovnem spletu.

Št. 3500-0006/2017-2

Žiri, dne 28. februarja 2018

Župan
Občine Žiri
mag. Janez Žakelj l.r.

GROSUPLJE

731. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 1674/4 in 1675/2, obe k.o. 2642 Grosuplje

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ ter odločbe Ustavnega sodišča RS) in 18. člena

Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 19. seji dne 28. 2. 2018 sprejel

SKLEP

o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 1674/4 in 1675/2, obe k.o. 2642 Grosuplje

1.

Na nepremičninah parcelni št. 1674/4 in 1675/2, obe k.o. 2642 Grosuplje, se ukine status grajenega javnega dobra.

2.

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478–0039/2016 in 478–0119/2017
Grosuplje, dne 28. februarja 2018

Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

732. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 1199/16, k.o. 1787 Mali vrh

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ ter odločbe Ustavnega sodišča RS) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 19. seji dne 28. 2. 2018 sprejel

SKLEP

o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 1199/16, k.o. 1787 Mali vrh

1.

Na nepremičnini parcelna št. 1199/16, k.o. 1787 Mali vrh, se ukine status grajenega javnega dobra.

2.

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478–0005/2017
Grosuplje, dne 28. februarja 2018

Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

733. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 1301/2, 2191/5, 2191/13, 2191/14, 2191/18, 2191/19, 2194/3, 2194/8, 2194/9, 2194/10, 2195/7, 2195/11, 2198/9, 2198/10, 2198/14, 2198/15, 2198/18, 2198/19, 2198/21, 2198/27, 2198/28, 2198/29 in 2198/30, vse k.o. 1789 Ponova vas

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05

– popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ ter odločbe Ustavnega sodišča RS) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 19. seji dne 28. 2. 2018 sprejel

SKLEP

o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 1301/2, 2191/5, 2191/13, 2191/14, 2191/18, 2191/19, 2194/3, 2194/8, 2194/9, 2194/10, 2195/7, 2195/11, 2198/9, 2198/10, 2198/14, 2198/15, 2198/18, 2198/19, 2198/21, 2198/27, 2198/28, 2198/29 in 2198/30, vse k.o. 1789 Ponova vas

1.

Na nepremičninah parcelne št. 1301/2, 2191/18, 2191/19, 2194/3, 2194/8, 2194/9, 2194/10, 2195/11, 2198/9, 2198/10, 2198/14, 2198/15, 2198/18, 2198/19, 2198/21, 2198/29 in 2198/30, vse k.o. 1789 Ponova vas, se ukine status grajenega javnega dobra, s čimer se izbriše zaznamba tega statusa pri teh nepremičninah.

2.

Na nepremičninah parcelne št. 2191/5, 2191/13, 2191/14, 2195/7, 2198/27 in 2198/28, vse k.o. 1789 Ponova vas, se ukine status grajenega javnega dobra, s čimer postanejo te nepremičnine last Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, matična številka 5880734000.

3.

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478–0198/2017
Grosuplje, dne 28. februarja 2018

Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

ILIRSKA BISTRICA

734. Sklep o določitvi vrednosti točke za plačilo komunalne takse za posebno in podrejeno rabo javnih površin

Na podlagi 26. člena Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni objave Snežnik, št. 3/03) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006, Uradne objave Bistriški odmevi, št. 5/10) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na predlog Odbora za stavbna zemljišča, stanovanja in poslovne prostore sprejetega na 21. seji dne 14. 2. 2018 na 25. seji dne 15. 2. 2018, sprejel naslednji

SKLEP

I.

Vrednost točke za plačilo komunalne takse za posebno in podrejeno rabo javnih površin v Občini Ilirska Bistrica znaša 0,137 €.

II.

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 422-7/2018

Ilirska Bistrica, dne 15. februarja 2018

Župan
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc l.r.

MIREN - KOSTANJEVICA**735. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za turizem Občine Miren - Kostanjevica**

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 2. in 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 25/14, 17/15, 52/16 – ZPPreb-1 in 29/17 – ZŠpo-1) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 34. redni seji dne 28. 2. 2018 sprejel

ODLOK**o ustanovitvi javnega zavoda za turizem Občine Miren - Kostanjevica****I. SPLOŠNE IN STATUSNE DOLOČBE****1. člen**

(ustanoviteljstvo javnega zavoda)

(1) S tem odlokom Občina Miren - Kostanjevica ustanavlja javni zavod za načrtovanje, organiziranje, izvajanje in spodbujanje turizma v Občini Miren - Kostanjevica ter za upravljanje javnih objektov in infrastrukture namenjene izvajanju dejavnosti povezanih s turizmom v Občini Miren - Kostanjevica.

(2) Pravice in obveznosti ustanovitelja izvršuje Občina Miren - Kostanjevica skladno z zakonom in tem odlokom.

2. člen

(ime in sedež javnega zavoda)

(1) Ime zavoda je: Javni zavod za turizem Občine Miren - Kostanjevica.

(2) Skrajšano ime je: Turizem Miren - Kostanjevica (TMK).

(3) Sedež zavoda je na naslovu: Miren 137, 5291 Miren.

(4) V nadaljnjem besedilu se za javni zavod opredeljen v zgornjih odstavkih tega člena, kakor tudi za besedne zveze, kjer smiselno nastopa, uporablja navedba »Zavod«.

3. člen

(pečat zavoda)

(1) Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike premera 35 mm z grbom Občine Miren - Kostanjevica na sredini. Na obodu je izpisano ime Zavoda.

(2) Število pečatov, njihovo uporabo in način ravnanja z njimi določi direktor Zavoda. V kolikor Zavod uporablja več pečatov, imajo drugi in vsak naslednji na obodu izpisano tudi zaporedno številko.

4. člen

(zastopanje Zavoda)

Zavod zastopa in predstavlja s polnim pooblastilom ter v skladu s tem odlokom in zakonom direktor Zavoda, ki Zavod organizira in vodi njegovo delovanje.

II. DEJAVNOST ZAVODA**5. člen**

(namen ustanovitve)

(1) Temeljni namen ustanovitve Zavoda je načrtovanje, organiziranje, izvajanje in spodbujanje turizma, z namenom enotnega razvoja, pospeševanja in promocije turizma ter turistične informacijske dejavnosti v Občini Miren - Kostanjevica. Poleg tega pa tudi upravljanje javnih objektov in infrastrukture namenjene izvajanju dejavnosti povezanih s turizmom v Občini Miren - Kostanjevica.

(2) Zavod opravlja tudi druge dejavnosti v obsegu in na način, ki ga določa ta odlok, oziroma vsakoletni program dela Zavoda.

(3) Z letnim programom dela, ki ga sprejme svet Zavoda se določijo programi za posamezno leto rednega poslovanja Zavoda, v kolikor pa gre za programe, ki krepijo javni interes, ki ga preko Zavoda uresničuje Občina Miren - Kostanjevica, da k temu delu soglasje Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica, ki za njihovo izvajanje zagotovi tudi finančna sredstva v letnem proračunu.

6. člen

(dejavnosti zavoda)

(1) Dejavnosti Zavoda so:

a) informacijsko turistično dejavnost, ki vključuje:

- informiranje turistov,
- zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev,
- ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe,

- sprejemanje in posredovanje predlogov in pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo pristojnim organom,

- urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije;

b) spodbujanje razvoja in promocija celovitih turističnih proizvodov v Občini Miren - Kostanjevica;

c) načrtovanje, oblikovanje in trženje celovite turistične ponudbe v Občini Miren - Kostanjevica;

d) sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije;

e) spodbujanje razvoja, urejanje in upravljanje objektov turistične infrastrukture;

f) sodelovanje s sorodnimi ustanovami in organizacijami ter mednarodno sodelovanje;

g) organizacija in izvajanje prireditve;

h) ozaveščanje in spodbujanje lokalnih prebivalcev za pozitiven odnos do turistov in turizma;

i) izobraževanje in usposabljanje turističnih ponudnikov;

j) druge storitve, ki se v Občini Miren - Kostanjevica opravljajo v turizmu.

(2) Zavod lahko v manjšem obsegu opravlja tudi druge dejavnosti, s katerimi dopolnjuje svoje osnovne registrirane dejavnosti in s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti. Zavod opravlja gospodarske dejavnosti, določene s tem odlokom, kot neprofitne. Zavod lahko opravlja nekatere naloge v obliki dodatnih programov in projektov.

(3) Za izvrševanje nalog po tem odloku opravlja Zavod naslednje dejavnosti v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08):

- | | |
|----------|---|
| C/17.230 | Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja |
| C/18.110 | Tiskanje časopisov |
| C/18.120 | Drugo tiskanje |

C/18.130 Priprava za tisk in objavo
 C/18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
 C/18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
 G/47.190 Druga trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah
 G/47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
 G/47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami
 G/47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
 G/47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
 G/47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo
 G/47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
 G/47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobaknimi izdelki
 G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
 G/47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
 G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajal, stojnic in tržnic
 I/55.209 Druge nastanitve za krajši čas
 I/56.300 Strežba pijač
 J/58.110 Izdajanje knjig
 J/58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev
 J/58.130 Izdajanje časopisov
 J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike
 J/58.190 Drugo založništvo
 J/59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
 J/59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
 J/59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
 J/59.140 Kinematografska dejavnost
 J/59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
 J/62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
 J/63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
 J/63.120 Obratovanje spletnih portalov
 J/63.910 Dejavnost tiskovnih agencij
 J/63.990 Drugo informiranje
 L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
 L/68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
 M/70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
 M/70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
 M/72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
 M/73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
 M/73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
 M/73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
 M/74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
 M/74.200 Fotografska dejavnost
 M/74.300 Prevajanje in tolmačenje
 M/74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
 N/77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
 N/77.220 Dajanje videokaset in plošč v najem
 N/77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
 N/77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
 N/77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup

N/77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del
 N/78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve
 N/78.200 Posredovanje začasne delovne sile
 N/78.300 Druga oskrba s človeškimi viri
 N/79.110 Dejavnost potovalnih agencij
 N/79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
 N/79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
 N/81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
 N/81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
 N/82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
 N/82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
 N/82.200 Dejavnost klicnih centrov
 N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
 N/82.990 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
 P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
 P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
 P/85.590 Druge nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
 P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
 R/90.010 Umetniško uprizarjanje
 R/90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
 R/90.030 Umetniško ustvarjanje
 R/90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
 R/91.011 Dejavnost knjižnic
 R/91.020 Dejavnost muzejev
 R/91.030 Varstvo kulturne dediščine
 R/91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
 R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
 R/96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
 S/94.120 Dejavnost strokovnih združenj

(4) Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodni register.

III. ORGANI ZAVODA

7. člen

(organi Zavoda)

(1) Organi Zavoda so:

- svet Zavoda,
- direktor Zavoda,
- strokovni svet Zavoda.

(2) Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in imenovanje se določi s statutom Zavoda.

8. člen

(sestava sveta Zavoda)

(1) Zavod upravlja svet Zavoda.

(2) Svet Zavoda ima 7 članov, in sicer:

- štirje predstavniki ustanovitelja,
- enega predstavnika delavcev Zavoda in
- dva predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.

9. člen

(postopek oblikovanja sveta Zavoda in mandat članov)

(1) Štiri predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na predlog Komisije za mandatna

vprašanja, volitve in imenovanja Občine Miren - Kostanjevica, pri čemer mora upoštevati, da je en član sveta zaposlen v občinski upravi Občine Miren - Kostanjevica, trije člani pa so člani Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica.

(2) Predstavnika delavcev izvolijo zaposleni na način in po postopku, ki ga določa statut Zavoda.

(3) Dva predstavnika uporabnikov oziroma predstavnika zainteresirane javnosti imenuje Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Miren - Kostanjevica.

(4) Mandat članov sveta Zavoda traja štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve.

(5) Svet Zavoda ima predsednika sveta Zavoda in namestnika predsednika sveta Zavoda.

(6) Predsednika sveta Zavoda in njegovega namestnika izvolijo člani sveta Zavoda z navadno večino iz svojih vrst na prvi (konstitutivni) seji Zavoda.

10. člen

(prenehanje mandata člana sveta Zavoda in imenovanje nadomestnega člana)

(1) Članu sveta Zavoda preneha mandat pred potekom dobe za katero je bil imenovan za člana sveta Zavoda, če:

- je imenovan v drugo funkcijo, ki je s članstvom v svetu Zavoda nezdružljiva,
- odstopi,
- izgubi status v katerem je izvoljen,
- je razrešen, mu preneha delovno razmerje v Zavodu.

(2) Imenovanega predstavnika lahko ustanovitelj ali drug pristojni organ razreši, če ugotovi, da svoje funkcije ne opravlja vestno ali da ne zastopa interesov ustanovitelja oziroma drugega organa, ki ga je imenoval.

(3) V primeru, da svet Zavoda ugotovi, da je ali bo, kateremu od članov sveta Zavoda prenehal mandat, o tem nemudoma obvesti organ, ki je imenoval člana, ta pa mora čimprej začeti s postopkom imenovanja nadomestnega člana na način, ki ga določa statut Zavoda.

(4) Imenovanje oziroma izvolitev nadomestnega člana ni potrebna, če je mandat prenehal manj kot tretjini članov sveta Zavoda in če je do izteka rednega mandata članov sveta Zavoda manj kot šest mesecev.

(5) Nadomestni član sveta Zavoda nastopi svoj mandat skladno z določili statuta Zavoda.

11. člen

(pristojnosti sveta Zavoda)

(1) Svet Zavoda ima v okviru nalog, določenih z zakonom in drugimi predpisi, naslednje pristojnosti:

- sprejema statut in druge splošne akte iz svoje pristojnosti,
- sprejema petletni načrt razvoja,
- sprejema letni program dela,
- sprejema finančni načrt,
- sprejema zaključni račun,
- sprejema letno poročilo,
- daje ustanovitelju in direktorju predloge in mnenja glede posameznih vprašanj iz delovanja Zavoda,
- imenuje in razrešuje direktorja in člane strokovnega sveta Zavoda,
- opravlja nadzor nad opravljanjem dejavnosti in poslovanjem,
- sprejema poslovno usmeritev za organizacijo, izvajanje in financiranje dejavnosti, programov ali projektov Zavoda,
- predlaga ustanovitelju spremembe ali razširitve dejavnosti Zavoda,
- sprejema program prioritet za delitev presežkov prihodkov nad odhodki,
- opravlja druge naloge, ki so določene z zakonom in statutom Zavoda.

(2) K statutu, petletnemu načrtu razvoja, delovnemu načrtu, finančnemu načrtu, zaključnemu računu, letnemu poročilu in imenovanju direktorja daje soglasje ustanovitelj.

12. člen

(odločanje sveta Zavoda)

(1) Svet Zavoda odloča na svojih sejah, za katere je pristojen v skladu z zakonom, drugimi predpisi in tem odlokom.

(2) Seje sveta Zavoda praviloma sklicuje in vodi predsednik sveta Zavoda, v njegovi odsotnosti oziroma nezmožnosti pa namestnik predsednika sveta Zavoda.

(3) Prvo konstitutivno sejo sveta Zavoda v novi sestavi skliče dotedanji predsednik sveta Zavoda najkasneje v petnajstih dneh po izvolitvi oziroma imenovanju večine članov sveta Zavoda. Do izvolitve predsednika sveta Zavoda sejo vodi najstarejši član sveta Zavoda.

(4) Predlog za sklic seje sveta Zavoda oziroma dnevni red seje sveta Zavoda lahko poda vsak član sveta Zavoda predsedniku sveta Zavoda.

(5) Predsednik sveta Zavoda mora praviloma sklicati sejo sveta Zavoda v tridesetih dneh po pridobitvi vloge ali predloga za sklic, oziroma v najkrajšem možnem času, kadar se odloča o pravicah in obveznostih posameznika oziroma o zadevah, o katerih se odloča po predpisanem postopku ali so vezane na določene roke, oziroma je hitrejši sklic potreben iz poslovnega razloga.

(6) Če sklicatelj seje ne skliče v primerih in rokih iz prejšnjega odstavka, lahko sejo skliče vsak član sveta Zavoda, če pred tem pridobi pisno soglasje več kot polovice članov sveta Zavoda.

(7) Sklicatelj seje sveta Zavoda mora člane sveta Zavoda pisno obvestiti o datumu, uri in dnevnem redu seje sveta Zavoda, praviloma vsaj pet dni pred dnevom seje. K vabilu je potrebno priložiti vsa potrebna gradiva, ki so predmet obravnave, oziroma navesti kje je možen vpogled.

(8) Če svet zavoda odloča o pravicah in obveznostih posameznika, mora na sejo sveta Zavoda povabiti posameznika oziroma njegovega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca na način in v rokih navedenih v prejšnjem odstavku.

(9) Svet Zavoda lahko zaseda, če je na seji sveta Zavoda navzoča več kot polovica članov sveta Zavoda in sprejema odločitve s pisnim ali ustnim glasovanjem članov. Svet Zavoda sprejema odločitve z večino glasov prisotnih članov sveta, če drugačna večina ni določena z zakonom, tem odlokom ali statutom. V primeru enakega števila glasov je sprejeta odločitev, za katero je glasoval predsednik sveta Zavoda.

(10) Svet Zavoda lahko s poslovníkom podrobneje uredi način obravnave in odločanja o zadevah, ki so v njegovi pristojnosti.

(11) Natančnejše določbe glede predsednika in podpredsednika ter članov sveta Zavoda in glede drugih vprašanj v zvezi z delom sveta Zavoda, določa statut Zavoda.

13. člen

(imenovanje direktorja Zavoda in okvirni pogoji delovnega mesta)

(1) Direktorja Zavoda imenuje in razrešuje svet Zavoda s soglasjem ustanovitelja.

(2) Za direktorja Zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje določene z zakonom, tem odlokom in statutom Zavoda ter ima:

- najmanj visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ali visoko strokovno izobrazbo družboslovne smeri;
- najmanj 3 leta delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih,
- najmanj 3 leta delovnih izkušenj na delovnih mestih v turističnih dejavnostih;
- aktivno mora obvladati najmanj en svetovni jezik (nemški, angleški, italijanski).

(3) Mandat direktorja Zavoda traja štiri leta. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja.

14. člen

(razrešitev direktorja Zavoda)

(1) O razrešitvi direktorja Zavoda odloča svet Zavoda s soglasjem ustanovitelja.

(2) Direktor Zavoda je razrešen pred potekom časa za katerega je bil imenovan, če:

- sam zahteva razrešitev,
- nastane kateri od razlogov, ki po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
- nastane kateri od razlogov, ki po zakonu predstavlja nezdržljivost z opravljanjem funkcije direktorja Zavoda,
- direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih ali splošnih aktih Zavoda, ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov sveta Zavoda oziroma ravna v nasprotju z njimi,
- s svojim nevestnim, nestrokovnim ali nepravilnim delom povzroči večjo škodo, malomarno opravlja ali zanemarljivo svojo dolžnost tako, da nastajajo ali bi lahko nastale hujše motne pri delovanju Zavoda, ali bi lahko bila ogrožena varnost zaposlenih in uporabnikov storitev Zavoda, oziroma bi pri izvajanju dejavnosti Zavoda lahko nastale resne motnje.

(3) Svet Zavoda mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti direktorja Zavoda z razlogi za razrešitev in mu dati možnost da se o njih izjavi.

15. člen

(pristojnosti direktorja Zavoda)

(1) Direktor Zavoda predstavlja in zastopa Zavod, predvsem pa:

- zagotavlja in odgovarja za zakonitost dela Zavoda oziroma njegovih organov,
- sodeluje na sejah sveta Zavoda brez pravice odločanja in izvršuje odločitve sveta Zavoda oziroma drugih organov Zavoda,
- organizira in vodi delo in poslovanje Zavoda,
- pripravlja petletni načrt razvoja in letni program dela Zavoda,
- finančni načrt Zavoda,
- pripravlja strokovne podlage za splošne akte Zavoda, ki jih obravnava in sprejema svet Zavoda,
- pripravi letno poročilo in zaključni račun Zavoda,
- razporeja sredstva za materialne stroške Zavoda in njegovo poslovanje, investicije in investicijsko vzdrževanje,
- določa ukrepe za varovanje osebnih podatkov in pooblasti delavce za zbiranje, obdelavo in uporabo ter hranjenje teh podatkov,
- zagotavlja in je odgovoren za varstvo pri delu,
- sprejme sistemizacijo delovnih mest ob soglasju s svetom Zavoda in ustanovitelja,
- sklepa pogodbe o delu in pogodbe o zaposlitvi delavcev Zavoda,
- odpoveduje pogodbe o zaposlitvi in odloča o drugih načinih prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi v skladu z zakonom,
- določa plače delavcev in odloča o njihovem napredovanju v plačne razrede,
- odloča o disciplinski odgovornosti delavcev Zavoda,
- prisostvuje pri delu strokovnih sodelavcev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
- obvešča ustanovitelja o delu Zavoda in uresničevanju programa dela in delovnih načrtov,
- podpisuje pogodbe sklenjene med Zavodom in člani Zavoda,
- opravlja druge naloge skladno z zakoni in drugimi predpisi.

(2) Direktor Zavoda lahko za nadomeščanje med odsotnostjo ali za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti, pooblasti drugega delavca Zavoda.

(3) Direktor lahko prosto razpolaga s sredstvi v višini do 10.000,00 EUR, za ostala razpolaganja potrebuje soglasje sveta Zavoda.

16. člen

(oblikovanje strokovnega sveta Zavoda)

(1) Strokovni organ v zavodu je strokovni svet Zavoda, ki ga sestavljajo trije člani, ki jih imenuje svet Zavoda na predlog direktorja Zavoda.

(2) Strokovni svet je kolegijski posvetovalni organ direktorja, v katerega se imenujejo strokovnjaki s področja dela zavoda (turizma) ter z njim povezanimi dejavnostmi.

(3) Mandat članov strokovnega sveta Zavoda traja štiri leta.

(4) Natančneje se naloge, delovanje in način odločanja strokovnega sveta Zavoda določijo v statutu Zavoda, sicer pa strokovni svet Zavoda predvsem:

- obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z dejavnostjo Zavoda,
- določa strokovne podlage za programe in načrte dela Zavoda,
- daje svetu Zavoda in direktorju Zavoda mnenja in predloge glede organiziranja dela,
- opravlja druge naloge skladno z zakonom in statutom Zavoda.

IV. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE ZAVODA

17. člen

(upravljanje s premoženjem)

(1) Zavod s strani ustanovitelja pogodbeno in zapisniško v upravljanje prejme in prevzame nepremično in premično premoženje.

(2) Premoženje ustanovitelja, ki ga le-ta prenese v upravljanje Zavoda, določi pristojni organ ustanovitelja s sklepom.

(3) Zavod je dolžan upravljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.

(4) Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja o stanju oziroma o spremembah v zvezi s premoženjem in mu izročiti vse listine in druga dokazila, ki se nanašajo na premoženje, ki ga Zavod upravlja.

(5) Zavod lahko oddaja v najem premoženje s katerim upravlja v času, ko ga sam ne rabi za izvajanje svoje dejavnosti, oziroma ga lahko oddaja, če s tem zagotavlja boljše ekonomsko in strokovno rešitev, oziroma najema prostore in opremo za izvajanje svoje dejavnosti.

(6) Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja ali le-tega obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremenimi brez soglasja ustanovitelja.

18. člen

(razpolaganje s sredstvi)

Zavod lahko razpolaga s sredstvi, ki jih pridobi od ustanovitelja, s prodajo storitev na trgu in iz drugih virov ter z drugimi sredstvi oziroma nepremičninami, ki jih pridobi z darili in volili ali kako drugače, vendar v skladu z namenom oziroma voljo darovalca ter v okviru svoje dejavnosti.

19. člen

(viri financiranja dejavnosti Zavoda)

Viri financiranja Zavoda so:

- prihodki iz dejavnosti Zavoda (lastni prihodki),
- prihodki od premoženja v upravljanju,
- sredstva ustanovitelja (proračunska sredstva občine),
- sodelovanje na javnih natečajih in razpisih za programe in projekte,
- sredstva pridobljena iz proračunov države in drugih državnih institucij,

- sofinanciranje turističnih ponudnikov,
- članarine, vstopnine in druga nadomestila,
- sponzorska sredstva,
- dotacije, darila in volila,
- ostala pridobljena sredstva.

20. člen

(način porabe presežkov)

(1) Presežek prihodkov nad odhodki Zavod uporablja za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.

(2) O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in o pokrivanju primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog sveta Zavoda.

(3) V primeru primanjkljaja je direktor Zavoda dolžan pripraviti sanacijski program, ki ga sprejme svet Zavoda, k njemu pa da soglasje tudi ustanovitelj, prav tako pa se ustrezno popravi ali pripravi finančni načrt.

21. člen

(obseg odgovornosti Zavoda)

(1) Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno z vsemi pravicami in obveznostmi brez omejitev v svojem imenu in na svoj račun.

(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.

22. člen

(obseg odgovornosti ustanovitelja)

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti Zavoda iz naslova uresničevanja javnega interesa do višine sredstev, ki jih v tekočem letu zagotavlja Zavodu iz proračuna za delovanje Zavoda.

23. člen

(vodenje in poslovanje)

(1) Zavod vodi knjigovodske knjige in druge poslovne evidence oziroma drugo dokumentacijo o poslovanju z javnimi in drugimi sredstvi kot posredni proračunski uporabnik v skladu z zakonom, ki ureja javne finance in poslovanje proračunskih uporabnikov.

(2) Zavod ima odprt račun pri upravi Republike Slovenije za javna plačila.

V. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

24. člen

(splošni akti)

(1) Zavod ima statut, s katerim se skladno z zakonom in tem odlokom ureja organizacija Zavoda, organi, njihove pristojnosti in način odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje Zavoda.

(2) Statut Zavoda in spremembe sprejme svet Zavoda s soglasjem ustanovitelja.

(3) Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje Zavoda skladno s statutom ali zakonom.

VI. JAVNOST DELA IN POSLOVNA TAJNOST

25. člen

(javnost dela)

(1) Delo Zavoda je javno. O delu Zavoda javnost obvešča direktor ali z njegove strani pooblaščen oseba.

(2) Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.

26. člen

(varovanje poslovne tajnosti)

(1) Direktor in drugi delavci Zavoda morajo varovati listine in podatke do katerih pridejo oziroma so z njimi seznanjeni pri delu in so določeni za poslovno tajnost, tudi še dve leti po prenehanju zaposlitve v Zavodu.

(2) Za poslovno tajnost se štejejo podatki in dokumenti:

- ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,
- ki jih svet Zavoda določi za poslovno tajnost,
- ki jih direktor v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost in
- ki jih Zavodu zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

27. člen

(vršilec dolžnosti direktorja Zavoda)

(1) Župan Občine Miren - Kostanjevica s sklepom imenuje vršilca dolžnosti direktorja Zavoda za čas do imenovanja direktorja Zavoda v skladu s tem odlokom, vendar najdalj za dobo enega leta od imenovanja.

(2) Vršilec dolžnosti direktorja Zavoda nemudoma opravi vsa dejanja za vpis Zavoda v sodni register in druga dejanja potrebna za zagotovitev delovanja zavoda v skladu s tem odlokom in zakonodajo.

(3) Vršilec dolžnosti direktorja Zavoda mora pripraviti program delovanja zavoda za obdobje enega leta.

28. člen

(svet Zavoda)

(1) Svet Zavoda mora biti konstituiran najkasneje v roku 30 dni od začetka veljavnosti tega odloka.

(2) Prvo konstitutivno sejo sveta Zavoda, po ustanovitvi Zavoda, skliče vršilec dolžnosti direktorja.

(3) Šteje se, da je svet Zavoda konstituiran, ko ima večino članov. Do imenovanja predstavnika delavcev v svet Zavoda, svet deluje in sprejema odločitve v sestavi članov sveta predstavnikov ustanovitelja in predstavnikov uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.

29. člen

(statut Zavoda)

Statut Zavoda mora biti sprejet najkasneje v roku 45 dni od začetka veljavnosti tega odloka.

30. člen

(zagotavljanje podpornega okolja ob ustanovitvi Zavoda)

(1) V prehodnem obdobju ustanavljanja Zavoda in konstituiranja njegovih organov, pogoje za delo Zavoda zagotavlja Občina Miren - Kostanjevica.

(2) Ustanovitelj zagotovi Zavodu finančna sredstva za ustanovitev za začetek poslovanja.

31. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0002/2018-8

Miren, dne 28. februarja 2018

Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar l.r.

VSEBINA

VLADA

678. Uredba o državnem prostorskem načrtu za železniško progo Maribor–Šentilj 2569
679. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov 2584
680. Uredba o izvajanju uredbe (EU) o medicinskih pripomočkih 2584
681. Uredba o izvajanju uredbe (EU) o *in vitro* diagnostičnih medicinskih pripomočkih 2584
682. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi 2585

MINISTRSTVA

683. Pravilnik o načinu in postopku analiznega, nekliničnega farmakološko-toksikološkega in kliničnega preskušanja zdravil za uporabo v humani medicini 2588
684. Pravilnik o razvojni nalogah v visokem šolstvu 2588
685. Odločba o soglasju k sklepu ustanoviteljev ustanove Fundacije SICEH, ustanova za razvoj kibernetike 2589

SODNI SVET

686. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto 2590

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

687. Akt o spremembah Akta o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina 2590
688. Odločba o imenovanju vodje Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani 2591
689. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za februar 2018 2591

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

690. Razlaga v zvezi z izvajanjem 54. člena Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti 2591

OBČINE

BOROVNICA

691. Pravilnik o postopku izvedbe javnega razpisa v Občini Borovnica 2592

BREŽICE

692. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Terme Čatež – širitev tematskih vsebin 2594

CANKOVA

693. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Cankova 2602
694. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Cankova 2610
695. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Cankova 2611
696. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu 2613
697. Letni program športa Občine Cankova za leto 2018 2613

CERKNO

698. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju javnih prireditev v Občini Cerkno 2615
699. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro 2615

GORENJA VAS - POLJANE

700. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 2615
701. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 2615

GROSUPLJE

731. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 1674/4 in 1675/2, obe k.o. 2642 Grosuplje 2654
732. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 1199/16, k.o. 1787 Mali vrh 2655
733. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 1301/2, 2191/5, 2191/13, 2191/14, 2191/18, 2191/19, 2194/3, 2194/8, 2194/9, 2194/10, 2195/7, 2195/11, 2198/9, 2198/10, 2198/14, 2198/15, 2198/18, 2198/19, 2198/21, 2198/27, 2198/28, 2198/29 in 2198/30, vse k.o. 1789 Ponova vas 2655

ILIRSKA BISTRICA

734. Sklep o določitvi vrednosti točke za plačilo komunalne takse za posebno in podrejeno rabo javnih površin 2655

IVANČNA GORICA

702. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ivančna Gorica 2616
703. Sklep o določitvi višine cen storitev javne službe povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Ivančna Gorica 2617
704. Sklep o določitvi višine cen oskrbe s pitno vodo v Občini Ivančna Gorica 2618
705. Sklep o določitvi višine cen odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ivančna Gorica 2618
706. Sklep o določitvi višine cen ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ivančna Gorica 2619

LENDAVA

707. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Lendava 2619
708. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Galerija – Muzej Lendava – Galéria – Múzeum Lendva 2623
709. Sklep o uvrstitvi direktorja javnega zavoda Ljudska univerza Lendava – Népi Egyetem Lendva v plačni razred 2623

LITIJA

710. Poročilo o izidu nadomestnih volitev treh članov sveta Krajevne skupnosti Dole pri Litiji v letu 2018 2624

MIREN - KOSTANJEVICA

735. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za turizem Občine Miren - Kostanjevica 2656

MORAVSKE TOPLICE

711. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Moravske Toplice 2624
712. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča splošno ljudsko premoženje 2625
713. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča splošno ljudsko premoženje 2625
714. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča splošno ljudsko premoženje 2626

715.	Sklep o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina	2626
716.	Sklep o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina	2627
717.	Sklep o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina	2627
718.	Sklep o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina	2627
OSILNICA		
719.	Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2018	2628
RIBNICA		
720.	Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju Občine Ribnica	2630
STRAŽA		
721.	Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Straža	2631
722.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Straža	2641
ŠKOFLJICA		
723.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Škofljica	2642
724.	Sklep o ukinitvi zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena pri nepremičninah parc. št. 940/451 in 940/453, obe k.o. 1697 – Lanišče	2643
725.	Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 2285/2, k.o. 1696 – Rudnik, ID znak: 1696 2285/2	2644
TREBNJE		
726.	Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje	2644

ŽALEC		
727.	Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o spodbujanju razvoja malega gospodarstva v Občini Žalec za programsko obdobje 2015–2020	2645
728.	Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2018	2646
ŽIRI		
729.	Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Obvoznica Žiri	2652
730.	Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP ZI38 – Ob Jezernici II	2653

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 16/18 na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

VSEBINA

Javni razpisi	613
Razpisi delovnih mest	650
Druge objave	658
Evidence sindikatov	662
Objave po Zakonu o medijih	663
Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin	664
Objave po Zakonu o gospodarskih zbornicah	669
Objave sodišč	670
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih	670
Oklici dedičem in neznanim upnikom	670
Oklici pogrešanih	672
Preklici	673
Spričevala preklicujejo	673
Drugo preklicujejo	673

